servicenow

Zurich API リファレンス

最終更新日: **2025**年**11**月**10**日

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらの資料は、翻訳ソフトウェアを使用してお客様の便宜のために翻訳されています。正確な翻訳をご提供できるよう相当な努力を払っておりますが、いかなる自動翻訳も人間の翻訳者に代わることはなく、そのようなことは意図されておりません。翻訳は「現状のまま」提供されています。他言語への翻訳の的確性、信頼性または正確性については、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行われません。翻訳ソフトには限界があるため、一部のコンテンツが正確に翻訳されていない場合があります。これらの資料の公用言語は英語です。翻訳の際に生じる相違または不一致は、コンプライアンスまたは履行の目的に関しては拘束力を有さず、法的効力はないものとします。

ここで示したいくつかの例と図は、説明の目的でのみ提供されています。ServiceNow 製品またはサービスへの実際の関連付けやつながりは意図されておらず、推測されるものではありません。

ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の商標または登録商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標です。

下記の ServiceNow ウェブサイト利用規約をお読みください。 www.servicenow.com/terms-of-use.html

自動翻訳

本社
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
United States
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

servicenow

目次

API の実装とリファレンス....4
API 実装....5
スクリプティング....6
Web サービス....322
API リファレンス....599
サーバー API リファレンス....601
クライアント API リファレンス....3881
クライアント ネクストエクスペリエンス API リファレンス....4159
UIB API リファレンス....4258
クライアントモバイル API リファレンス....4295
Mobile SDK API リファレンス....4326
REST API リファレンス....4629
ServiceNow Fluent....9528
製品別に API を参照....9531
開発者ガイド....9553
アラーム管理オープン API 開発者ガイド....9554
AP 請求書 API 開発者ガイド....9557
イベント通知管理オープン API 開発者ガイド....9560
GlideGeoPoint 開発者ガイド....9564
Mobile SDK 開発者ガイド - Android....9568
Mobile SDK 開発者ガイド - iOS....9607
プロデューサーイベント通知フレームワーク開発者ガイド....9645
製品注文オープン API 開発者ガイド....9655
リソースインベントリオープン API 開発者ガイド....9659
ScopedCacheManager API 開発者ガイド....9659
サービスオーダーオープン API 開発者ガイド....9661
トラブルチケットオープン API 開発者ガイド....9664
『 ワークスペースエクスペリエンス UI 開発者ガイド』の Client GlideList API....9668

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API の実装とリファレンス

ガイド、リソース、およびリファレンスドキュメントを使用して、 ServiceNow API の使用を開始します。

API 実装	API リファレンス	開発者ガイド
		
ServiceNow API にアクセスするための Web サービスを設定します。	クライアント、サーバー、および REST API のリファレンスドキュメントを検索します。	学習、構築、開発のためのプログラムリソースを確認します。

API 実装

Web サービスを使用して、 ServiceNow アプリケーションを他のソフトウェアアプリケーションに接続します。

このセクションには、次の情報が含まれています。

- コアシステムでは利用できない機能を実装するための便利なサーバーサイドスクリプト。
- スクリプトのデバッグ方法の詳細
- クライアントスクリプティングの手法とユースケース (メッセージなど)。
- Web サービスを使用して、 ServiceNow アプリケーションを他のソフトウェアアプリケーションに接続します。

API リファレンス

機能を変更したり、ServiceNow AI Platform に機能を追加したりするために使用できる ServiceNow API について説明します。

このセクションには、次の参照が含まれています。

- Web ブラウザー内で ServiceNow AI Platform がどのように機能し、表示されるかを制御するクライアント JavaScript API。
- アプリケーションを変更および開発するためのサーバー側の JavaScript API。
- ServiceNow AI Platform上のデータにアクセスして更新するための REST API。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開発者ガイド

ServiceNow製品または API の ServiceNow AI Platform で API 構成を設定または拡張します。

API 実装

JavaScript API を使用して、アプリケーションサーバーとクライアントの機能を拡張できます。Web サービスを使用して、 ServiceNow アプリケーションを他のソフトウェアアプリケーションに接続します。

スクリプト	Web サービス
アプリケーションサーバーとクライアントの機能を拡張します。	ServiceNow とサードパーティアプリケーション間の通信。

スクリプト

スクリプトでサーバー JavaScript API を使用して、アプリケーションの機能を変更したり、アプリケーションを作成したりします。クライアント側の JavaScript API を使用して、Web ブラウザー内でのインスタンスの表示方法と機能を制御します。

一般的なユースケース:

- 期間を計算して、タスクまたはプロセスの期日を指定する方法をユーザーに提供します。
- アラート、確認、またはその他のメッセージを含むプロンプトを表示します。
- デバッグ、情報、警告、エラーなどのさまざまな出力レベルでイベントログ記録を実装します。
- レコードのクエリ、更新、作成、削除。
- すべての日付/時刻フィールドの入力を検証します。

Web サービス

インバウンド (プロバイダー) Web サービスとアウトバウンド (コンシューマー) Web サービスを使用すると、さまざまなアプリケーションで情報を交換できます。

一般的なユースケース:

- サードパーティアプリケーションの ServiceNow インスタンスからの REST API 要求情報を使用します。
- 提供されている ServiceNow REST API では利用できないカスタム要求用のスクリプト済み REST API を作成します。
- コンポーネントまたはサードパーティシステムからレコードデータをクエリするカスタム GraphQL API を作成します。
- インスタンスに関連付けられたデータベースへの読み取り専用アクセスには、Open Database Connectivity (ODBC) ドライバーを使用します。
- ドメインセパレーションを使用して、データ、プロセス、および管理タスクを論理グループに分離します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプティング

スクリプトを使用して、標準構成を超えてインスタンスを拡張します。スクリプトを使用すると、プロセスの自動化、機能の追加、インスタンスと外部アプリケーションの統合などを行うことができます。

API (アプリケーションプログラミングインターフェイス) は、スクリプトで使用できるクラスとメソッドを提供し、機能を定義します。ServiceNow は、統合のための JavaScript クラス、Web サービス、およびその他の接続ポイントとして API を提供します。一般的に使用される JavaScript オブジェクト (DOM や Window など) にはアクセスできないことに注意してください。Jelly スクリプトは一部のモジュールでも使用されます。Jelly は XML を HTML に変換するために使用され、クライアントサイドとサーバーサイドの両方のスクリプトを含めることができます。

スクリプトは、サーバーサイドにするか (サーバーまたはデータベースで実行)、クライアントサイドにするか (ユーザーのブラウザーで実行)、または MID サーバーで実行できます。

注: スクリプトを作成する際には、予約語 を使用できません。

インスタンスのカスタマイズを開始する前に JavaScript を理解し、Jelly スクリプトを展開する場合は Jelly も理解しておきます。

サーバーサイドスクリプト

データベース操作を実行します。たとえば、サーバーサイドスクリプトを使用してレコードを更新します。スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープでスクリプトを作成します。各実行コンテキストには、使用可能な API のセットが含まれています。

スコープ付き環境

スコープ対象のアプリケーションでスクリプティングする場合は、スコープ付き API を使用します。スコープ付き `Glide` API には、グローバル `Glide` API に含まれているすべてのメソッドは含まれていません。また、スコープ対象のアプリケーションではグローバル `Glide` API を呼び出すことはできません。

グローバル環境

グローバルスコープは、アプリケーションスコープが実装される前に開発されたアプリケーションや、他のすべてのグローバルアプリケーションにアクセスできることを意図したアプリケーションを識別する、特別なアプリケーションスコープです。グローバルスコープでスクリプティングする場合はグローバル API を使用します。

サーバーサイドスクリプトの詳細については、「サーバーサイドスクリプト」を参照してください。アプリケーションスコープの詳細については、「アプリケーションスコープ 」を参照してください。

クライアントサイドのスクリプト

フォームの外観を変更したり、入力された値に基づいてさまざまなフィールドを表示したり、その他のカスタム表示オプションを変更したりします。

- onLoad クライアントスクリプトは、フォームまたはページが読み込まれたときに実行されます
- onChange クライアントスクリプトは、特定のものが変更され、かつフォームやページが読み込まれたときに実行されます
- onSubmit クライアントスクリプトは、フォームが送信されたときに実行されます

クライアントスクリプトは、UI ポリシーを含む他のスクリプトまたはモジュールで呼び出すこともできます。クライアントサイドスクリプトの詳細については、「クライアント側スクリプティング」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

利用可能なスクリプトタイプ

スクリプトは多くの場所で使用できます。最も重要な点は、スクリプトがクライアントまたはサーバーのどちらで実行されるかです。

スクリプトのタイプと実行場所

スクリプト	説明	実行場所
アクセス制御	指定された操作のアクセス権が特定のエンティティに付与されるかどうかを決定します。 • 保護されているエンティティのタイプ • 保護されている操作 • オブジェクトを説明する一意の識別子 ロール、条件式、またはスクリプトで定義できます。	サーバー - スクリプトと条件はサーバーで実行されます。
Ajax スクリプト	クライアントがサーバーからデータを取得して、ページ全体を再ロードすることなくページに動的に組み込むことができるようにします。 • Ajax クライアントスクリプトは、情報やアクション、またはその両方を要求します。 • Ajax サーバースクリプトは、Ajax クライアントスクリプトの要求を実行します。	• クライアント - Ajax クライアントスクリプトはクライアントで実行されます。 • サーバー - Ajax サーバースクリプトはサーバーで実行されます。

ビジネスルール	システムの動作をカスタマイズします。
	• データベースアクション (クエリ、挿入、更新、または削除) が発生したときに実行されます。
	• スクリプトは次のように実行される可能性があります。
	  ○ データベースアクションの実行前または後 (データベース操作の一部として実行)
	  ○ 非同期 (データベース操作後の特定の時点)
	  ○ 表示中 (データをフォームに表示する場合)
		サーバー - スクリプトと条件はサーバーで実行されます。

サービスカタログ UI ポリシー	変数セットまたはカタログアイテム (サービスカタログから) の表示を定義します。	• クライアント - [True の場合実行] フィールドまたは [False の場合実行] フィールドのスクリプトはクライアントで実行されます。 • サーバー - すべての条件はサーバーで実行されます。
クライアントスクリプト	フォームの外観を変更したり、入力された値やその他のカスタム表示オプションに基づいてさ	クライアント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトのタイプと実行場所 (続く)

スクリプト	説明	実行場所
	まざまなフィールドを表示したりするために使用されます。 • onLoad は、フォームまたはページが読み込まれたときにクライアントスクリプトが実行されることを意味します。 • onChange は、特定のものが変更され、かつフォームやページが読み込まれたときにクライアントスクリプトが実行されることを意味します。 • onSubmit は、フォームが送信されたときにクライアントスクリプトが実行されることを意味します。 クライアントスクリプトは、UI ポリシーを含む他のスクリプトまたはモジュールで呼び出すこともできます。	
スクリプトアクション	イベントが発生したときに実行されるスクリプトが含まれています。以下にそのイベントの例を示します。 • 承認がキャンセルされた • 変更が承認された • 問題が割り当てられた それが true のときにスクリプトを実行する条件を指定できます。通常は、スクリプトインクルードを呼び出すために使用されます。	サーバー - スクリプトと条件はサーバーで実行されます。
スクリプトインクルード	関数またはクラスにすることができるスクリプトが含まれます。これらのスクリプトは、他のスクリプト (多くの場合、ビジネスルール) によって呼び出された場合にのみ実行されます。 複雑なまたは再利用可能なサーバースクリプト (とりわけ、複雑なビジネスルール) は、スクリプトインクルードにする必要があります。	server
変換マップ	データのインポートに使用されます。 • テーブル間のマッピング関係を定義します。 • そのデータをインポートするために、ビジネスルール、その他のスクリプトやその他のオプションを使用できます。 スクリプトが含まれないこともあります。	server

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトのタイプと実行場所 (続く)

スクリプト	説明	実行場所
UI アクション	ボタンやリンクのクリックなどの特定のアクションを選択する機能を作成します。 UI アクションは、次のアイテムをフォームとリストに配置します。 • ボタン • リンク • コンテキストメニューアイテム • リスト選択肢	• クライアント - [クライアント] ボックスをオンにすると、スクリプトフィールドのスクリプトはクライアントで実行されます。 • サーバー - [クライアント] ボックスをオフにすると、スクリプトフィールドのスクリプトはサーバーで実行されます。 • クライアント - [クライアント] ボックスをオンにすると、onClick スクリプトが使用可能になります。このスクリプトには JavaScript を含めることができますが、通常はスクリプトフィールドで指定された関数を呼び出します。 • サーバー - すべての条件はサーバーで実行されます。
UI コンテキスト メニュー	どの「右クリックメニュー」をどの領域にポップアップさせるか、および利用可能なメニューの選択肢を定義します  注: 左利き用のマウス構成を使用する場合、「右クリック」とは「反対側のボタンをクリックする」ことを意味します。	• クライアント - onShow スクリプトはクライアントで実行されます。 • クライアント - アクションスクリプトはクライアントで実行されます。 • サーバー - 動的アクションスクリプトはサーバーで実行されます。 • サーバー - すべての条件はサーバーで実行されます。
UI マクロ	Jelly を含めることができ、UI ページによって呼び出されるモジュール式の再利用可能なコンポーネントが含まれます。また、さまざまなタイプのスクリプトが含まれており、同じページで複数回呼び出される場合があります。 注: Jelly は XML を HTML に変換します。	• サーバー - UI マクロ自体はサーバーで実行されます。 • サーバー - サーバー上で実行されるコンテンツ (Jelly 式または Jelly 構成内の JavaScript) が含まれる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトのタイプと実行場所 (続く)

スクリプト	説明	実行場所
		• クライアント - クライアントで実行される出力を生成する場合があります (次に埋め込まれた JavaScript : <script> tags)
UI ページ	フォーム、ダイアログ、リスト、その他の UI コンポーネントの作成と表示に使用されます。スタンドアロンベースで表示することも、使用可能なコンポーネントとして、より大きなページの一部として呼び出すこともできます。  次が含まれる可能性があります。 • クライアントスクリプト • 処理スクリプト (サーバースクリプト) • HTML • Jelly • UI マクロ • また、他のスクリプトを呼び出すこともあります。 注: Jelly は XML を HTML に変換します。	• サーバー - Jelly XML がサーバー上で実行され、HTML が生成されます。 • クライアント - HTML には、クライアントで実行される埋め込み JavaScript が含まれている場合があります。 • クライアント - クライアントスクリプトはクライアントで実行されます。 • サーバー - 処理スクリプトはサーバーで実行されます。
UI ポリシー	フォーム上のフィールドの動作と可視化を定義します。 • 必須 • 表示 • 読み取り専用 可能な場合は常に、クライアントスクリプトではなく UI ポリシーを使用します。	• クライアント - [True の場合実行] フィールドまたは [False の場合実行] フィールドのスクリプトはクライアントで実行されます。 • サーバー - すべての条件はサーバーで実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトのタイプと実行場所 (続く)

スクリプト	説明	実行場所
	• UI ポリシーは常に 1 つのテーブルに添付されます • UI ポリシーには多くの場合、それが true の場合に実行する条件を持ちます。	
UI プロパティ	インスタンスがどのように表示されるかを指定します。	• サーバー - プロパティはサーバーで設定されます。 • クライアント - 結果はクライアントに表示されます。 スクリプトなし
UI スクリプト	再利用のために格納されたクライアントスクリプトが含まれます。他のスクリプトから呼び出された場合にのみ使用されます。 使用は推奨されません。	クライアント
妥当性検証スクリプト	値が指定された形式になっていることを検証します。 たとえば、検証スクリプトは、特定のフィールドで許可されている値が整数のみであることを確認できます。	クライアント
ワークフローエディター	ワークフローを作成または変更するために使用されます。スクリプトは、ワークフロー内の任意の時点で実行することができます。異なるスクリプトは異なる時点で実行できます。 スクリプトはすべてのワークフローアクティビティ内にあり、変更することもできます (ただし、その際は十分注意してください)。	サーバー - スクリプトと条件はサーバーで実行されます。

Glide クラスの概要

ServiceNow Glide クラスは、JavaScript の API を公開しており、スクリプトを使用してテーブルを便利に操作することができます。

Glide API を使用すると、SQL クエリを記述せずにデータベース操作を実行したり、UI ページを表示したり、UI アクションを定義したりできます。次の表に、Glide クラスの要約と詳細情報へのリンクを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーバーサイドの **Glide** クラス

クラス	説明
GlideRecord	SQL クエリを記述する代わりに、このクラスをデータベース操作に使用します。GlideRecord は、JavaScript でネイティブ JavaScript クラスとまったく同じように使用できる特別な Java クラスです。GlideRecord は、1 つのテーブルのレコードを含むオブジェクトです。「GlideRecord」を参照してください。
GlideElement	このクラスを使用して、現在の GlideRecord のフィールドを操作します。「GlideElement」を参照してください。
GlideSystem	このクラスを使用して、システムに関する情報を取得します。「GlideSystem」を参照してください。
GlideAggregate	このクラスを使用して、COUNT、SUM、MIN、MAX、AVG などのデータベース集計クエリを実行し、計算されたフィールドでカスタマイズされたレポートや計算を作成します。「GlideAggregate」を参照してください。
GlideDateTime	このクラスを使用して、date-time 計算、date-time の書式設定、date-time 形式間の変換などの date-time の操作を実行します。「GlideDateTime」を参照してください。

クライアントサイドの **Glide** クラス

クラス	説明
GlideAjax	このクラスを使用して、クライアントからサーバーサイドコードを実行します。「GlideAjax」を参照してください。
GlideDialogWindow	このクラスを使用して、ダイアログウィンドウを表示します。「GlideDialogWindow」を参照してください。
GlideForm	このクラスを使用して、フォームをカスタマイズします。「GlideForm」を参照してください。
GlideList2	このクラスを使用して、通常リストや関連リストを含む (v2) リストをカスタマイズします。「GlideList2」を参照してください。
GlideMenu	このクラスを使用して、UI コンテキストメニューのアイテムをカスタマイズします。「GlideMenu」を参照してください。
GlideUser	このクラスを使用して、現在のユーザーと現在のユーザーロールに関するセッション情報を取得します。「GlideUser」を参照してください。

Glide スタック

Glide は、Java で記述された拡張可能な Web 2.0 開発プラットフォームであり、フォームベースのワークフローアプリケーション (作業指示書、トラブルチケット、プロジェクト管理 (PM)など) の迅速な開発を支援します。

ユーザーインターフェイススタックのテクノロジーマップ

Java パッケージ		使用されているテクノロジー
	ユーザーインターフェイス (ブラウザー)	• AngularJS • HTML

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーインターフェイススタックのテクノロジーマップ (続く)

Java パッケージ		使用されているテクノロジー
		• CSS • JavaScript
com.glide.ui com.glide.jelly	GlideServlet	Apache Jelly
com.glide.script	ビジネスルール	Mozilla Rhino
com.glide.db	永続	JDBC

ユーザーインターフェイススタックのテクノロジーマップの説明

名前	説明	属性
GlideServlet	Glide のプライマリドライバーであり、システム内の唯一のサーブレットは GlideServlet.java にあります。GlideServlet は次を実行します。	• 受信アクション要求を処理 • ページを表示 • データをフォームと結合 • ユーザーに提示 • スクリプトレイヤーを使用したインターフェイス
ビジネスルール		• Mozilla Rhino に基づく ECMA/JavaScript の実装 • JDBC レコードセットインターフェイスを使用した永続レイヤーがあるインターフェイス • 簡単な相関付けのために永続レイヤーのメタデータをデータと結合

永続		• 永続は任意の格納を意味
		  ○ RDBMS
		  ○ LDAP
		  ○ ファイルシステム
		• 格納のタイプに関係なくアクセスを統一
		• QUID およびメタデータ機能を提供
		• インターフェイスを発信者に提示

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーインターフェイススタックのテクノロジーマップの説明 (続く)

名前	説明	属性
		○ RecordSet ○ TableDescriptor ○ ElementDescriptor

Glide サーブレット



スクリプトとエンジンの実行順序

スクリプト、アサインルール、ビジネスルール、ワークフロー、エスカレーション、およびエンジンはすべて、挿入や更新などのデータベース操作に関連して有効です。多くの場合、これらのイベントの順序は重要です。

注: ブラウザで Ajax を使用したり JavaScript として実行したりするクライアントベースのコードは、常にサーバーへフォームを送信する前に実行されます。

実行順序は次のとおりです。

1. ビジネスルールの前：1000 未満の順番でデータベース操作の前に実行するように構成されたスクリプト
2. エンジンの前：以下は、特定の順序で実行されません。
   - 承認エンジン (タスクおよび sys_approval_approver テーブル用)
   - 割り当てルールエンジン (タスクテーブル用)
   - エスカレーションエンジン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- データポリシーエンジン
- フィールド正規化エンジン
- ロールエンジン - sys_user_has_role テーブルと同期してロール変更を保持 (sys_user、sys_user_group、sys_user_grmember、および sys_user_role テーブル用)
- 実行計画エンジン (タスクテーブル用)
- バージョン エンジンの更新 - sys_update_xml エントリが書き込まれるときにバージョン エントリを作成 (sys_update_xml テーブル用)
- データ検索エンジンの挿入または更新
- ワークフローエンジン (デフォルトのワークフロー用)

3. ビジネスルールの前：1000 以上の順番でデータベース操作の前に実行するように構成されたスクリプト
4. データベース操作 (挿入、更新、削除)
5. ビジネスルールの後：1000 未満の順番でデータベース操作の前に実行するように構成されたスクリプト
6. エンジンの後：以下は、特定の順序で実行されません。
   - ラベルエンジン
   - リスナーエンジン
   - テーブル通知エンジン
   - ロールエンジン - sys_user_has_role テーブルと同期してロール変更を保持 (sys_user、sys_user_group、sys_user_grmember、および sys_user_role テーブル用)
   - テキストインデックス作成エンジン
   - 同期エンジンの更新
   - ワークフローエンジン (保留ワークフロー用)
   - トリガーエンジン (すべての フローデザイナー フロー用)
7. メール通知：通知レコードの重みに基づいて、以下が実行されます。
   - 挿入、更新、または削除時に送信される通知
   - イベントベースの通知
8. ビジネスルールの後 (アクティブなレコードのみ)。1000 以上の順序のデータベース運用の後に実行するように構成されたスクリプト。

注: アフタービジネスルールと同様に、非同期ビジネスルールはデータベース操作が発生した後にロジックを実行します。事後ビジネスルールとは異なり、非同期ビジネスルールは非同期に実行され、他のプロセスと同時にバックグラウンドで実行されます。非同期 ビジネスルールは、ユーザーがフォームを送信した後、およびビジネスルールから作成されたスケジュール済みジョブをスケジューラーが実行した後に実行されます。ユーザーがフォームを送信してから、データベース内のレコードに対して何らかのアクションが実行されるまでに、システムがビジネスルールからスケジュール済みジョブを作成します。

データタイプ別のフィールドのスクリプト評価

スクリプトフィールドは、入力のフィールドタイプに基づいてデータを評価します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ別のフィールドの評価

タイプ	スクリプト内での評価	例
文字列	文字列	"dog" > "dog"
10 進数	小数点以下第 2 位までの数字	12.34 > 12.34
整数	小数点以下の桁がない数字	12 > 12
True/False	true または false	> true > false
日付	yyyy-mm-dd 形式の日付	2008-11-04
日付と時刻	yyyy-mm-dd hh:mm:ss 形式の日時	2008-11-04 06:46:20
期間	「1970 年 1 月 1 日 00:00:00 + 保存された期間」の日付	> "1970-01-01 00:00:00" > "1970-01-02 02:03:04"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ別のフィールドの評価 (続く)

タイプ	スクリプト内での評価	例
	注: この日付はシステムのタイムゾーンに対応しています。別のユーザーのタイムゾーンが指定されている場合、そのユーザーには異なる日付と時刻の値が表示されることがあります。	
選択肢	その選択肢に関連付けられたsys_choiceレコードの値フィールドの内容を返します。選択リスト	> "2" (この値は文字列であることに注意してください)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ別のフィールドの評価 (続く)

タイプ	スクリプト内での評価	例
	内の特定のアイテムに関連付けられた値を返す方法の詳細については、「選択リスト」を参照してください。	
ジャーナル	そのジャーナルフィールドに対して作成されたすべてのエントリの文字列を返します。ジャーナルタイプフィールドのスクリプティングについては、「ジャーナルフィールド」を参照してください	Web サーバーが停止している > Web サーバーが停止している
参照	参照されるレコードの sys_id を返します	> "287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73"
画像	画像へのパスを返します	> images/icons/image_name.gif
URL	文字列を返します	> "http://www.service-now.com"
Glide リスト	カンマ区切りのシステム ID の文字列を返します	> 5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007,46d14f04a9fe19810142e40c6b071512

自動翻訳

アラート、情報、およびエラーメッセージのスクリプティング

メッセージは、アラート、情報メッセージ、またはエラーメッセージとして顧客に送信できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルールおよびその他の汎用スクリプト

スクリプト	結果
current.field_name.setError("Hello World");	赤色のエラーメッセージで、指定されたフィールドの下に Hello World を追加します。
gs.addInfoMessage("Hello World");	青色の情報メッセージで、ブラウザーウィンドウの上部に Hello World を追加します。
gs.addErrorMessage("Hello World");	赤色のエラーメッセージで、ブラウザーウィンドウの上部に Hello World を追加します。
gs.print("Hello World");	Hello World をファイルシステムのテキストログに書き込みますが、データベースの sys_log テーブルには書き込みません。
gs.log("Hello World");	Hello World をデータベースとログファイルに書き込みます。 **注:** gs.log を頻繁に使用すると、パフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。

クライアントサイドスクリプト

スクリプト	結果
alert("Hello World");	Hello World が表示さた、**[OK]** ボタンがあるウィンドウを表示します。 **注:** JavaScript *alert()* を使用する代わりに、見栄えを良くするために、 *showFieldMsg()* メソッドと *hideFieldMsg()* メソッドを使用してフォーム自体にエラーを表示できます。詳細については、「フィールドメッセージの表示」を参照してください。
confirm("Hello World");	Hello World が表示された、**[OK]** ボタンと [キャンセル] ボタンがあるウィンドウを表示します。
g_form.showFieldMsg("field_name", "Hello World", "error");	赤色のエラーメッセージで、指定されたフィールドの下に Hello World を追加します。
g_form.hideFieldMsg("field_name");	指定されたフィールドの最新のメッセージを非表示にします。

重要: この表のメソッドは、クライアントスクリプトでのみ使用します。

必要に応じてクライアントスクリプトを使用して、他のカスタムメッセージをフォームに追加することもできます。

画面上部の情報およびエラーメッセージのテキストサイズはカスタマイズ可能です。2 つのプロパティでこれを制御します。フォームを構成したら、次のプロパティの追加が必要になる場合があります。

注: クライアントスクリプトアラートオプションは、自動テストフレームワーク (ATF) では使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラーおよびアラートのテキストサイズのプロパティ

プロパティ	説明
css.outputmsg.info.text.font-size	情報メッセージのサイズを設定します。デフォルトは 11 ポイントです。
css.outputmsg.error.text.font-size	エラーメッセージのサイズを設定します。デフォルトは 11 ポイントです。

コード向け Now Assist®

ServiceNow コード向け Now Assist は、コード提案を提供することでユーザーを支援する生成 AI を利用したツールです。これにより、コーディングタスクが迅速化され、 ServiceNow AI Platformでスクリプトを作成する際の生産性が向上します。

開始

重要: Now Assist の一部の製品/機能は現在、FedRAMP、NSC DOD IL5、オーストラリアの IRAP で保護されたデータセンターのお客様、セルフホスト型のお客様、またはその他の制限された環境のお客様は利用できません。詳細については、Now Support ナレッジベース 記事「KB0743854」を参照してください。将来のリリースで可用性の更新を確認してください。

重要: 現在、一部の Now Assist 製品/機能は一部の地域の顧客のみが利用できます。将来のリリースで可用性の更新を必ず確認してください。

トラブルシューティングとサポート

- ServiceNow コミュニティ
- 既知のエラーポータルで既知のエラー記事を検索する
- 連絡先 カスタマーサービス & サポート

AI の制限事項

このアプリケーションは、データ内のパターンに基づいて予測を生成する急速に進化している研究分野である人工知能 (AI) と機械学習を使用しています。その結果、このアプリケーションは必ずしも正確、完全、または適切な情報を生成するとは限りません。さらに、このアプリケーションがユースケースに合わせて完全にトレーニングまたはテストされているという保証はありません。これらの問題を軽減するために、ユースケースに対する正確性、害、および適切性について、このアプリケーションの使用をテストおよび評価し、出力を人間が監視し、意思決定の目的で AI で生成された出力のみに依存しないようにするのは、ユーザーの責任です。これは、医療、ファイナンス、法務、雇用、セキュリティ、インフラストラクチャなど、結果が影響を与える分野にこのアプリケーションを展開することを選択した場合に特に重要です。ServiceNow の AI 利用規定 に従うことに同意するものとします。このポリシーは ServiceNow によって更新される場合があります。

データ処理

このアプリケーションでは、ServiceNow 顧客の個々のインスタンスから一元化された ServiceNow 環境にデータを転送する必要があります。この環境は、インスタンスが存在するデータセンターとは異なるデータセンターリージョンに配置されている可能性があり、場合によっては Microsoft Azure などのサードパーティクラウドプロバイダーにも転送されます。このデータは、コアコンプライアンスポータル から利用可能なポリシーを含む、ServiceNow の内部ポリシーと手順に従って処理されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データコレクション

ServiceNow は、このアプリケーションの入力、出力を収集して使用し、出力を編集して、ServiceNow モデルや AI 製品などの ServiceNow テクノロジーを開発および改善します。さらに、このアプリケーションは ：コード生成用の Now Assist が呼び出されるスクリプト (および関連するスクリプトレコード) に関する情報。 お客様は、「Now Assistオプトアウトに関するページ 」の説明に従って、いつでも将来のデータコレクションをオプトアウトできます。

詳細については、 Now Assist ドキュメント .

コード向け Now Assist® の探索

ServiceNow コード向け Now Assist は、開発者がコードを作成、編集、要約できるように設計された生成 AI を利用したツールです。

コード向け Now Assist は、開発者がコード提案を行えるように設計されています。ServiceNow AI Platform のスクリプトエディターで自然言語プロンプトを使用すると、コンテキストに応じたコード提案が表示され、コーディングエクスペリエンスが向上します。

コード向け Now Assist は、 Now LLM サービス、 Azure OpenAI、 Google Gemini 、および AWS Anthropic モデルプロバイダーをサポートしています。この機能は Creator Pro Plus 製品の一部であり、次のスキルが含まれています。

- コード生成
- コードのオートコンプリート
- コード編集
- コードの説明と要約

コード生成の概要

コード生成スキルは、周囲のコードを変更することなく、ユーザー入力に基づいてカーソル位置に新しいコードを作成します。その前後のコードによって提供されるコンテキストが考慮されます。

インスタンスでコード生成が有効になっている場合、スクリプトエディターの下部にNow Assistアイコン (✦)

生成するコードを記述すると、 ServiceNow AI Platform® フォームの JavaScript エディターとワークフロースタジオ内のスクリプトステップでコード提案が表示されます。開発者は、ServiceNow AI Platform でのスクリプティングの経験に関係なく、コード生成の恩恵を受けて、カスタムコードの記述を開始したり、既存のコードをより効率的に改良したりできます。

> **注:** コード生成を使用するには、開発者に now.assist.creator ロールがアサインされている必要があります。 このスキルの使用方法の詳細については、「 AI を利用したコード生成でコードを生成」を参照してください。

コードのオートコンプリートの概要

コードオートコンプリートスキルは、ユーザーがスクリプトエディターで入力するときに、コンテキストに関連する提案を提供します。これらの提案はグレーのテキストで表示され、ユーザーが承認した場合にのみスクリプトに追加されます。

詳細については、「オートコンプリートを使用してコードを生成」を参照してください。

Zurichリリースでは、コードのオートコンプリートをServiceNow統合開発環境 (IDE) アプリケーションで使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コード生成スキルとコードオートコンプリートスキルの違い

コード生成スキルでは、指定された要件または指示に正確に一致するコードを作成するために、ユーザーからの特定のプロンプトが必要です。コードのオートコンプリートスキルは自動的に機能します。周囲のコンテキストに基づいてコード補完またはスニペットを生成します。

つまり、最初のスキルはユーザーの直接入力に依存し、2 番目のスキルはユーザーが必要とするものを予測し、詳細なプロンプトを必要とせずに提案と補完を提供します。

コード編集の概要

コード編集スキルは、周囲のコードを確認しながら、選択したコードを変更します。編集するコードが強調表示されている場合にのみ機能します。

詳細については、「#unique_37」を参照してください。

コードの説明と要約の概要

コードの説明と要約スキルでは、コードの概要とその機能の包括的な説明が提供されます。

詳細については、「コードの説明と要約」を参照してください。

コード向け **Now Assist** のメリット

メリット	機能	ユーザー
プロンプトに基づいてコードを生成し、品質を向上させ、反復的なタスクを削減します。	AI を利用したコード生成でコードを生成	開発者
大規模なコードセグメントをすばやく編集してリファクタリングします。	#unique_37	開発者
コードセグメントにコメントを追加します。	コードにコメントを追加する	開発者
コードを理解します。	コードの説明と要約	開発者
AI が生成したコードを特定します。	AI が生成したコードの追跡	開発者、アドミニストレーター

コード生成の一般的なガイドライン

コード生成に関するこれらの一般的なガイドラインを使用して、より適切なコード提案を取得し、有用で正確なスクリプトを作成します。

プロンプトを記述する

明確で具体的、かつ簡潔なプロンプトを作成する

期待される結果とコンテキストを明確に指定します。タスク要件、特定の API (既知の場合)、制限事項などの重要な詳細を含めます。

さまざまなプロンプトを試す

- タスクの指示を調整し、例を組み込むことを検討してください。さまざまなプロンプトのスタイルと詳細レベルでコード提案がどのように変化するかを確認します。
- 仕様を満たすプロンプトを生成するための変更や指示とともに、プロンプトを追跡します。

プロンプトの文字数制限

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

短く簡潔なプロンプトは、より良い結果を生み出します。

200 文字に達すると、短く、焦点を絞った、タスク指向の指示が最良の結果をもたらすことを通知するメッセージが表示されます。

300 文字を超える入力は許可されていません。

コード生成のプロンプトの例

弱いプロンプト	強力なプロンプト	メモ
タスクを含むインシデントを取得する	関連タスクを含むインシデントを取得する	十分な詳細が含まれています。
3-3 と 4-13 の間の P1 インシデントをカウントする	Glide アグリゲートを使用して、3 月 3 日から 4 月 13 日の間にアドミンにアサインされたクローズ済み P1 インシデントの数をカウントします	API 名とより具体的な言語が含まれています。
P1 変更要求の変更は許可しない	オープンな変更要求が P1 の場合、作成者でない限り重大度を引き下げることはできません	変更すべきではない点について、より具体的な指示が含まれています。
最新の変更	最新の変更の Glide レコード	API 名とより具体的な言語が含まれています。

コードをレビューする

レビューコード

厳密で詳細なレビューを実施して、AI によって生成されたコードの精度、効率、コーディング標準への準拠レベルを判断します。

テストコード

制御された環境でテストケースに対してコードを実行して検証し、要件に従って機能することを確認します。

コード向け **Now Assist**の構成

インスタンスに コード向け Now Assist をインストールして構成します。

コード向け **Now Assist** をインストール

ServiceNow® Store から ServiceNow® クリエーターの Now Assist アプリケーションをインストールして、コード生成のために Now Assist を取得します。

始める前に

- 次のものをレビュー クリエーターの Now Assist 依存関係、ライセンスやサブスクリプションの要件、およびリリースの互換性に関する情報がServiceNow Storeに掲載されているアプリケーション。クリエーターの Now Assistコード生成アプリケーション (sn_now_assist_code) のNow Assistをインストールします。

必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. ServiceNow Store の クリエーターの Now Assist アプリケーション ページで、購入 を選択します。
2. 承認が付与されたら、インスタンスで すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
3. 検索バーを使用して、クリエーターの Now Assist アプリケーション (sn_now_creator) を検索します。
4. **[Install** (インストール)] を選択します。
5. クリエーターの Now Assist がインストールされていることを確認します。

   a. 移動先 すべて > *Now Assist* アドミン > 機能.

   b. ワークフローリストで、[作成者] を選択します。

   c. コード補完カードで、コード生成スキルがアクティブであることを確認します。



次のタスク
コード生成を使用する各ユーザーに、now.assist.creator ロールを付与します。詳細については、「ユーザーアクセスの構成」を参照してください。

関連トピック

クリエーターの Now Assist をインストール

ユーザーアクセスの構成

スクリプトを編集する権限を持つユーザーに now.assist.creator ロールをアサインします。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
コード向け Now Assistスキルを使用するには、ユーザーに now.assist.creator ロールが必要です。

手順

1. 移動先 すべて > ユーザー管理 > ユーザー.
2. リストからユーザーレコードを開き、 *now.assist.creator* ロールを割り当てます。
3. [関連リンク] で [ロール] タブに移動し、[編集] を選択します。

4. コレクション の一覧から *now.assist.creator* を選択し、追加 を選択します。

   スクリプトを編集する権限を持つユーザーに *now.assist.creator* ロールを割り当てます。

   スクリプトを編集する権限を持つユーザーロールの詳細については、以下を参照してください。
   特別管理ロール

5. **[Save** (保存)] を選択します。

結果
*now.assist.creator*ロールがユーザーに追加され、[ロール] タブに表示されます。



Now Assistスキルのモデルプロバイダーを選択

コード向け Now Assistスキルの AI サービスプロバイダーとして大規模言語モデル (LLM) を選択します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
すべての Now Assist スキルと AI エージェントの AI モデルプロバイダーとして、Now LLM サービス、Azure OpenAI、Google Gemini、または Anthropic Claude on AWS を使用できます。での構成コントロールの使用 AI ガバナンス 利用可能なオプションを定義するには、次でスキルレベルの設定を行います Now Assist アドミン 慰める . 詳細については、「上の大規模言語モデル ServiceNow AI Platform ®」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > **Now Assist** アドミン > 設定.
2. [モデルプロバイダーの管理] タブに移動し、[モデルプロバイダー] を選択します。



3. [**LLM** プロバイダーの編集] を選択して、モデルプロバイダーを変更します。
4. すべてのスキルグループまたは特定のスキルグループのみのモデルプロバイダーを選択します。

選択肢	説明
インスタンス内のすべてのスキルグループとスキルのモデルプロバイダーを選択します。	**a.** [モデルプロバイダーの編集] ウィンドウで、編集スコープを [インスタンス] に設定します。 **b.** [デフォルトのモデルプロバイダー] リストから、モデルプロバイダーを選択します。 **c.** [保存してアクティブ化] を選択します。 
特定のスキルグループのモデルプロバイダーを選択します。	**a.** [モデルプロバイダーの編集] ウィンドウで、編集スコープを [カスタマイズ] に設定します。 **b.** スキルグループのモデルプロバイダーを変更するには、次の手順を実行します。 **i.** [スキルグループ名 (Skill group name)] リストからスキルグループを選択します。 **ii.** [デフォルトの LLM プロバイダー] リストから、モデルプロバイダーを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

選択肢	説明
	iii. [保存してアクティブ化] を選択します。 
特定のスキルのモデルプロバイダーを選択します。	**a.** [モデルプロバイダーの編集] ウィンドウで、編集スコープを [カスタマイズ] に設定します。 **b.** 特定のスキルのモデルプロバイダーを変更するには、次の手順を実行します。 **i.** [スキルを選択] リストからスキルを選択します。 **ii.** [デフォルトの LLM プロバイダー] リストから、モデルプロバイダーを選択します。 **iii.** [保存してアクティブ化] を選択します。 注: スキルごとに異なるモデルプロバイダーを選択できます。 

結果
スキルとスキルグループが、選択したモデルプロバイダーで更新されます。

Now Assistスキルの有効化または無効化

コード向け Now Assistスキルの有効化と無効化について説明します。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
コード向け Now Assistスキルを有効または無効にすることができます。

手順

1. 移動先 管理者 > **Now Assist** アドミン.
2. **[Now Assist** スキル] タブに移動し、[作成者] を選択します。



クリエーターのすべての Now Assist スキルのリストが表示されます。

3. スキルを有効または無効にするには:
   - [オンにする] を選択してスキルを有効にします。

     スキルはすべてのユーザーに対して有効になります。
   - スキルを無効にする には、[スキルを非アクティブ化] を選択します。

     スキルの非アクティブ化を確認するプロンプトが表示されます。スキルを無効にする には、[非アクティブ化] を選択します。

     このスキルはすべてのユーザーに対して無効です。

コード向け **Now Assist** の使用

ServiceNow® コード向け Now Assistを使用してコードを生成、編集、説明、要約する方法を学びます。

- AI を利用したコード生成でコードを生成

  コード生成スキルを使用して、プロンプトに基づいて新しいコードを生成します。
- オートコンプリートを使用してコードを生成

  コードオートコンプリートスキルを使用して、スクリプトエディターに入力するときにコンテキストに関連するコード提案または補完を取得します。
- #unique_37

  コード編集スキルを使用して、大きなコードセグメントをすばやく編集およびリファクタリングします。
- コードにコメントを追加する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このスキルを使用して、コードセグメントにコメントを追加します。

- コードの説明と要約

  コードの説明と要約スキルを使用してコードを理解します。

- AI が生成したコードの追跡

  コードが AI によって生成されたものであることを追跡し、それを表示するタイミングを制御します。

AI を利用したコード生成でコードを生成

AI を活用した コード向け Now Assistを使用してテキストからコードを生成します。

始める前に
より適切なコード提案を生成するためのプロンプトを記述する方法について説明します。詳細については、「コード生成の一般的なガイドライン」を参照してください。

必要なロール：now.assist.creator

手順

1. スクリプトフィールドのあるフォームに移動します。

   Example
   たとえば、スクリプトインクルードフォームを開くには、次のようにします。
   - 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード をクリックして [新規] を選択するか、ナビゲーションフィルターに 「sys_script_include.do 」と入力します。
   - 移動先 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード をクリックし、スクリプトインクルードを選択します。
2. スクリプトエディターで、コードを追加する場所にカーソルを置きます。
3. 右クリックして **[Now Assist** でコードを開く **(Open Code with Now Assist)]** を選択するか、次のキーボードショートカットのいずれかを使用します。
   - Windows：Ctrl-Enter
   - Mac：Cmd-Enter

   ヒント: [ヘルプ] アイコン ( ) を選択すると、関連するキーボードショートカットのリストにアクセスできます。

4. **[Now Assist** を使用したコード **(Code with Now Assist)]** ダイアログボックスで、生成するコードのゴールを説明するテキストを入力します。

   入力するテキストは 1,000 文字未満にする必要があります。

5. Enter キーを押して、コード提案を生成します。
   コード提案がスクリプトエディターでハイライト表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. コード提案を確認し、次のいずれかの手順を実行します。
   - スクリプトに含めて編集するには、[承認] を選択します。
   - 提案を再生成するには、ダイアログボックスのテキストを変更し、矢印アイコン (
   - スクリプトから削除するには、[却下] を選択します。

   コード提案を承認すると、行番号の横に線が表示され、どのコードが AI によって作成され、編集されていないかが示されます。AI が生成したコードを編集した場合、それらのコード行に行インジケーターは表示されません。



Trouble?
コード提案が要件を満たしていない場合は、プロンプトのガイダンスに従ってプロンプトを変更して、別のコード提案を生成してください。

7. [送信] または [更新] を選択し、変更を保存します。

> **注:** ワークフローのニーズに応じて、プロンプトモーダルをインラインモードまたはフローティングモードで使用できます。インラインモードでは、プロンプトモーダルはスクリプトエディター内に埋め込まれます。フローティングモードでは、スクリプトエディター内でプロンプトモーダルを移動できます。これら 2 つのモードの切り替えは簡単です。インラインモードで、[ポップアウト] トグルを選択してフローティングモードに切り替えます。逆に、フローティングモードの場合は、[ポップイン] トグルを選択してインラインモードに戻ります。インラインモードとフローティングモード間の移行では、モーダル内のすべてのテキストが保持されます。

オートコンプリートを使用してコードを生成

コード向け Now Assistのオートコンプリート機能は、コンテキストに関連するコード提案を提供します。

始める前に
必要なロール：now.assist.creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. コード向け Now Assistが有効になっているスクリプトエディターに移動します。

   Example
   たとえば、スクリプトインクルードフォームを開くには、 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード をクリックし、スクリプトインクルードを選択します。

2. スクリプトエディターでコーディングを開始します。
   入力を停止すると、数秒以内にコード提案がグレーで表示されます。

   注:

   検索拡張生成 (RAG) は、オートコンプリート提案を強化し、不正確さや幻覚を最小限に抑えます。

   コード提案が表示されるまでに数秒かかる場合があります。

3. AI によって生成されたコード提案を確認し、承認するか却下するかを決定します。
   - **Tab** キーを押して、コード提案を承認します。

     コード提案を承認すると、スクリプトに追加されます。
   - **Esc** キーを押してコード提案を拒否するか、入力を続行します。

     コード提案を却下すると、スクリプトに追加されません。

4. コード提案を受け入れたら、[更新] を選択してスクリプトを保存します。
   コード提案はスクリプト内に保存されます。

   注: セッションのオートコンプリートを無効にするには、スクリプトエディターで、エディターの下部にあるステータスバーから **[Now Assist** を使用したコード] を選択し、[オートコンプリート] をオフにします。



コードにコメントを追加する

クイックアクションを使用して、 コード向け Now Assist 対応スクリプトエディターにコメントを追加します。

始める前に
必要なロール：now.assist.creator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. コード向け Now Assist が有効になっているスクリプトエディターに移動し、スクリプトを選択します。

   Example
   たとえば、スクリプトインクルードフォームを開くには、 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード をクリックし、スクリプトインクルードを選択します。

2. スクリプトエディターで、コードを選択し、[クイックアクション] ボタンを選択します。
3. [コードにコメントを追加] を選択します。



   スクリプトエディターでコメントがハイライト表示されます。

4. AI で生成されたコメントを確認し、コメントを承認または却下します。
   コメントを承認すると、スクリプトに追加されます。
5. コメントを承認した後、[更新] を選択して変更を保存します。

コードの説明と要約

コードの概要またはその機能の包括的な説明を取得します。

始める前に

必要なロール：now.assist.creator

手順

1. コード向け Now Assistが有効になっているスクリプトエディターに移動します。

   Example
   たとえば、スクリプトインクルードフォームを開くには、 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード をクリックし、スクリプトインクルードを選択します。

2. スクリプトエディターで、コードを選択し、[クイックアクション] ボタンを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. コードの目的を理解するには、 [コードの集計] を選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. コードの機能を包括的に説明するには、[コードを詳細に説明する] を選択します。



AI が生成したコードの追跡

コードが AI によって生成されたものであることを追跡し、それを表示するタイミングを制御します。

コード提案を受け入れると、AI が生成したコード行が追跡され、スクリプトエディターの行番号の横に線で示されます。AI が生成したコードを編集した場合、それらのコード行に行インジケーターは表示されません。

AI が生成したコードの追跡のオンとオフを切り替えたり、スクリプトエディターで AI が生成したコードを記録および識別する期間を設定したりできます。デフォルトでは、AI が生成したコードは 6 か月間、記録および識別されます。

AI が生成したコードを表示する期間を構成する

コード提案を受け入れた後、指定された期間、コードがスクリプトエディターで AI によって生成されたことを示します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ナビゲーションフィルターに「 sys_auto_flush.list」と入力し、Enter キーを押します。
2. **[Tablename]** 列のフィルターに *sn_now_assist_code_ai_generated_lines* を入力し、自動フラッシュ [sys_auto_flush] リストをフィルタリングします。
3. *sn_now_assist_code_ai_generated_lines* を選択してレコードを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [経過時間 (秒)] フィールドに、AI が生成したコードを作成後に記録し表示する期間を秒単位で入力します。
5. **[Update** (更新)] を選択します。

結果
AI が生成したコードが追跡され、示されます。ただし、設定された期間より前に作成された AI 生成コードは記録されず、スクリプトエディターに表示されません。

AI が生成したコードの追跡をオフにする

AI が生成したコードを追跡して表示する機能をオフにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
AI が生成したコードを追跡して表示するには、更新セットに含まれる変更が必要です。更新セットにこれに関連する変更を含めない場合は、AI が生成したコードを追跡して表示する機能をオフにすることができます。

手順

1. ナビゲーションフィルターで、「sys_properties.list」と入力し、Enter キーを押します。
2. [名前] 列のフィルターに *sn_now_assist_code.show_ai_code_line_marker* を入力し、システムのプロパティ [sys_properties] リストをフィルタリングします。
3. *sn_now_assist_code.show_ai_code_line_marker* を選択し、プロパティレコードを開きます。
4. [値] フィールドに「false」と入力します。
5. [更新] を選択します。

結果
AI 生成コードは記録されず、スクリプトエディターに表示されません。

コード向け Now Assistの参照

参照トピックには、構成プロパティ、ロールなどに関するその他の情報が記載されています。

Now Assist for Code のプロパティ

いくつかの詳細プロパティを使用して、コード生成がインスタンスでどのように機能するかを調整できます。

注: システムプロパティ [sys_properties] テーブルを開くには、ナビゲーションフィルターに「sys_properties.list」と入力します。

コード向け **Now Assist** のプロパティ

プロパティ	説明
sn_now_assist_code.enable_code_assist	サポートされているスクリプトエディターでコード生成を使用できるようにします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コード向け **Now Assist** のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	• 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル • 詳細：Now Assist アドミン からコード生成を有効にすることもできます。詳細については、「Now Assistスキルのアクティブ化」を参照してください。
sn_now_assist_code.enable_promptless_experience	スクリプトエディターでコード補完を使用できるようにします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
sn_now_assist_code.enable_prompt_modal	[Now Assist を使用したコード (Code with Now Assist)] ダイアログボックスを使用してテキストプロンプトを指定できるようにします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル • 詳細を見る： AI を利用したコード生成でコードを生成
sn_now_assist_code.show_ai_code_line_marker	AI が生成したコード行を追跡できるようにします。スクリプトエディターでは、AI が生成したコードは行番号の横に線で示されます。ただし、AI が生成したコードを編集すると、変更された行のインジケーターは表示されなくなります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル • 詳細を見る： AI が生成したコードの追跡

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コード向け **Now Assist** のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
sn_now_assist_code.collect_schema_for_code_assist	コード生成を使用するときに、テーブル、ビジネスルール、またはクライアントスクリプト実行のデータスキーマを収集するかどうかを指定します。このプロパティを false に設定すると、コード提案をより迅速に受け取ることができますが、コンテキスト提案が少なくなる可能性があります。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル

Now Assist for Code のロール

コード向け Now Assist を使用するために必要なロールを理解します。これらのロールは、 クリエーターの Now Assist のインストール時に作成されます。

個々のユーザーのサブスクリプション管理の詳細については、「 サブスクリプション管理 でのユーザーごとのサブスクリプションの管理 」を参照し、アカウント担当者にお問い合わせください。

Now Assist Creator [now.assist.creator]

AI を利用したコード生成を使用してスクリプトを記述します。

グループ

このロールは、デフォルトではどのグループにもアサインされません。

ロールを含む

このロールに含まれるロールはありません。

昇格

このロールは昇格したロールではありません。

特別な考慮事項

なし

キーボードショートカット

ServiceNow AI Platform のスクリプトエディターで使用できるキーボードショートカットについて説明します。

キーボードショートカット

アクション	Windows	Mac
全画面表示	Ctrl + Alt + Enter	Command + Option + Enter
フォーマット	Ctrl + Alt + L	Command + Option + L
コメントを切り替え	Control + Option + /	Command+Option+/

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

キーボードショートカット (続く)

アクション	Windows	Mac
検索の開始	Control + F	Command + F
次を検索	Control + G	Command + G
前を検索	Ctrl + Shift + G	Command + Shift + G
置換	Ctrl + Alt + K	Command + Alt + K
すべて置換	Control + Alt + R	Command + Alt + R
[Now Assist でコードを生成] ダイアログボックスを開く	Control + Enter キー	Command + Enter キー

JavaScript シンタックスエディター

シンタックスエディターは、JavaScript スクリプトの編集をサポートしています。

シンタックスエディターには次のような機能があります。

- JavaScript 構文の自動色分け、インデント、行番号、閉じ括弧と引用符の自動作成
- JavaScript のサポート
- ESLint ユーティリティを使用したリンティング

> **注:** システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *glide.ui.syntax_editor.linter.eslint_config* プロパティにアクセスして、デフォルトのリンティング構成を変更または表示します。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

- スクリプトインクルード、API、テーブルのコンテキストメニュー
- 一般的なコードのショートカットのためのスクリプトマクロ

この機能には、シンタックスエディター (com.glide.syntax_editor) プラグインが必要です。

JavaScript エディター



シンタックスエディタープラグイン

シンタックスエディターを使用するには、シンタックスエディタープラグインを有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

シンタックスエディターは、すべてのスクリプトフィールドで次の機能を有効にします。

- JavaScript 構文の自動色分け、インデント、行番号、閉じ括弧と引用符の自動作成
- コード編集機能
- コード構文チェック
- 一般的なコードのショートカットのためのスクリプトマクロ

JavaScript シンタックスエディター



シンタックスエディターを無効または有効にするには、sys_properties.list の *glide.ui.javascript_editor* プロパティを変更します。さらに、アドミニストレーターは *glide.ui.syntax_editor.show_warnings_errors* プロパティを変更することで、エラーを含むコード行の横にエラーインジケーターと警告インジケーターを表示するようにシンタックスエディターを構成できます。sys_properties.list の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

注: アドミニストレーターは、ユーザー設定に関係なく、すべてのユーザーに対してシンタックスエディターを無効または有効にすることができます。

シンタックスエディターの **JavaScript** のサポート

シンタックスエディターは、JavaScript スクリプトの編集をサポートする編集機能を備えています。

JavaScript 編集機能

アイコン	キーボードショートカット	名前	説明
	適用外	シンタックスエディターの切り替え	シンタックスエディターを無効にします。もう一度ボタンをクリックすると、シンタックスエディターは有効になります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイコン	キーボードショートカット	名前	説明
	アクセスキー + R	コードの書式設定	スクリプトに適切なインデントを適用します。
	アクセスキー + C	選択したコードのコメント化	選択したコードをコメント化します。
	アクセスキー + U	選択したコードのコメント解除	選択したコードからコメントコードを削除します。
	適用外	構文のチェック	コードの構文エラーをチェックします。デフォルトでは、スクリプトフィールドの入力時に、自動的に構文エラーがチェックされます。エラーまたは警告が見つかった場合、シンタックスエディターではエラーまたは警告を含むスクリプト行の横に中黒が表示されます。このチェックはすべてのスクリプトフィールドで行われます。
	アクセスキー + \	検索の開始	スクリプトフィールド内で、検索語のすべての出現箇所をハイライト表示して、最初の出現箇所を見つけます。アイコンをクリックし、検索用語を入力して、**Enter** キーを押します。正規表現 をスラッシュで囲んで、検索用語を定義できます。たとえば、*/a{3}/* と入力すると、*aaa* を検出できます。
	アクセスキー + [	次を探す	スクリプトフィールドで、現在の検索語の次の出現箇所を検出します。[検索の開始] を使用して、現在の検索用語を変更します。
	アクセスキー +]	前を探す	スクリプトフィールドで現在の検索語の前の出現箇所を検出します。[検索の開始] を使用して、現在の検索用語を変更します。
	アクセスキー + W	置換	スクリプトフィールド内でテキスト文字列の次の出現箇所を置き換えます。 **1.** アイコンをクリックし、置換する文字列を入力し、**Enter** キーを押します。正規表現をスラッシュで囲んで、置換する文字列を定義できます。たとえば、*/a{3}/* と入力すると、*aaa* を検出できます。 **2.** 置換文字列を入力して、**Enter** キーを押します。
	アクセスキー + ;	すべて置換	スクリプトフィールド内で、特定のテキスト文字列のすべての出現箇所を置き換えます。 **1.** アイコンをクリックし、置換する文字列を入力し、**Enter** キーを押します。正規表現をスラッシュで囲んで、置換する文字列を定義できます。たとえば、*/a{3}/* と入力すると、*aaa* を検出できます。 **2.** 置換文字列を入力して、**Enter** キーを押します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アイコン	キーボードショートカット	名前	説明
	適用外	保存	現在のビューを離れずに変更を保存します。このボタンを全画面モードで使用すると、標準のフォームビューに戻らずに保存できます。
	アクセスキー + L	全画面表示モードの切り替え	スクリプトフィールドを展開して、全画面のフォームビューで編集しやすくします。このボタンをもう一度クリックすると、標準フォーム ビューに戻ります。この機能は Internet Explorer では使用できません。
	アクセスキー + P	ヘルプ	キーボードショートカットのヘルプ画面を表示します。

JavaScript 編集のヒント

- コードブロックを折りたたむには、ブロックの最初の行の横にあるマイナス記号をクリックします。マイナス記号は、折りたたみ可能なブロックの横にのみ表示されます。コードブロックを展開するには、プラス記号をクリックします。
- コード内の任意の位置に固定スペースを挿入するには、Tab キーを押します。
- コードの 1 行をインデントするには、行の先頭の空白をクリックして Tab キーを押します。
- コードの 1 行以上の行をインデントするには、対象のコードを選択して Tab キーを押します。インデントを減らすには、Shift + Tab キーを押します。
- コードの行の先頭から 1 つのタブを削除するには、行内をクリックし、Shift + Tab キーを押します。

JavaScript のリソース

スクリプトは ECMA 262 標準の JavaScript を使用します。役立つリソースには、次のようなものがあります。

- Mozilla：http://developer.mozilla.org/en/docs/Core_JavaScript_1.5_Reference
- ECMA 標準 (PDF 形式)： http://www.ecma-international.org/publications/files/ECMA-ST/Ecma-262.pdf
- 履歴と概要：http://javascript.crockford.com/survey.html
- JavaScript 番号参照：http://www.hunlock.com/blogs/The_Complete_Javascript_Number_Reference

シンタックスエディターのキーボードショートカットとアクション

シンタックスエディターには、コードの記述を支援するキーボードショートカットとアクションが用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コードを記述するためのシンタックスエディターのキーボードショートカットとアクション

キーボードショートカットまたはアクション	説明	例
コードの記述		
スクリプト支援機能 Control + スペースバー	挿入ポイントに次のような有効な要素のリストを表示します。 • クラス名 • 関数名 • オブジェクト名 • 変数名 エントリーをダブルクリックして、スクリプトに追加します。 **注:** これらの要素は、サーバーまたはクライアントタイプのスクリプトに基づいています。ただし、使用できる要素は選択した UI タイプに基づいたものです。たとえば、spUtil はサービスポータルのクライアントスクリプトに使用でき、g_navigation はデスクトップスクリプトに使用できます。	
有効なクラス名の後にピリオド文字を入力します。	クラスのメソッドのリストを表示します。 エントリーをダブルクリックして、スクリプトに追加します。	
有効なクラス、関数、メソッド名の後に開き丸括弧文字を入力します。	クラスまたはメソッドに想定されるパラメーターを表示します。 必要に応じて、想定されるパラメーターを入力します。	
全画面表示モードの切り替え Control + M	フォームの全画面表示と通常表示を切り替えます。	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コードを記述するためのシンタックスエディターのキーボードショートカットとアクション (続く)

キーボードショートカットまたはアクション	説明	例
コードの書式設定 • Windows：Control + Shift + B • Mac：Command + Shift + B	選択した行を書式設定して読みやすくします。	
コメントの切り替え • Windows：Control+/ • Mac：Command +/	選択した行のコメント文字 // を追加または削除します。	
マクロテキストの挿入 1. [スクリプト] フィールドに、マクロキーワードのテキストを入力します。たとえば、「help」です。 2. Tab キーを押します。	現在の位置にマクロテキストを挿入します。	
検索		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コードを記述するためのシンタックスエディターのキーボードショートカットとアクション (続く)

キーボードショートカットまたはアクション	説明	例
検索の開始 • Windows：Control + F • Mac：Command + F	スクリプトフィールド内で、検索語のすべての出現箇所をハイライト表示して、最初の出現箇所を見つけます。 検索用語をスラッシュ文字で囲むことで、正規表現 を作成できます。たとえば、検索用語 /a{3}/ を入力すると、文字列 aaa を検出できます。	
次を探す • Windows：Control + G • Mac：Command + G	スクリプトフィールドで、現在の検索語の次の出現箇所を検出します。[検索の開始] を使用して、現在の検索用語を変更します。	
前を探す • Windows：Control + Shift + G • Mac：Command + Shift + G	スクリプトフィールドで現在の検索語の前の出現箇所を検出します。[検索の開始] を使用して、現在の検索用語を変更します。	
置換 • Windows：Control + E • Mac：Command + E	スクリプトフィールド内でテキスト文字列の次の出現箇所を置き換えます。	
すべて置換 • Windows：Control + ; • Mac：Command + ;	スクリプトフィールド内で、特定のテキスト文字列のすべての出現箇所を置き換えます。	
ヘルプ		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コードを記述するためのシンタックスエディターのキーボードショートカットとアクション (続く)

キーボードショートカットまたはアクション	説明	例
ヘルプ • Windows：Control + H • Mac：Command + H	シンタックスエディターキーボードショートカットのリストを表示します。	
説明を表示 • Windows：Control + J • Mac：Command + J	現在のカーソル位置にあるスクリプト要素の API ドキュメントを表示します。	
マクロを表示 1. [スクリプト] フィールドに「help」と入力します。 2. Tab キーを押します。	利用可能なシンタックスエディターマクロのリストをスクリプトフィールド内にテキストとして表示します。	

シンタックスエディターマクロ

スクリプトマクロは、よく使用されるコードを入力するためのショートカットを提供します。スクリプトフィールドにマクロテキストを挿入するには、 マクロキーワードに続けてタブを入力します。

シンタックスエディターマクロは、エディターマクロ [syntax_editor_macro] テーブルで定義されます。スクリプトマクロを作成または変更するには、「 スクリプトマクロを作成または変更する」を参照してください。

vargr

- 単一の値に対する標準の *GlideRecord* クエリを挿入します。
- 出力：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gr = new GlideRecord("$0");
gr.addQuery("name", "value");
gr.query();
if (gr.next()) {

}
```

vargror

- OR 条件で 2 つの値の *GlideRecord* クエリを挿入します。
- 出力：

```
var gr = new GlideRecord('$0');

var qc = gr.addQuery('field', 'value1');

qc.addOrCondition('field', 'value2');
gr.query();

while (gr.next()) {


}
```

for

- アレイを使用して標準の再帰ループを挿入します。
- 出力：

```
for (var i=0; i< myArray.length; i++) {
 //myArray[i];

}
```

情報

- *GlideSystem* 情報メッセージを挿入します。
- 出力：

```
gs.addInfoMessage("");
```

メソッド

- 空白の JavaScript 関数テンプレートを挿入します。
- 出力：

```
/*_____________________________________________________________________
   * Description:
   * Parameters:
   * Returns:
   _____________________________________________________________________*/
: function() {

},
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

doc

- 関数またはパラメーターを説明するためのコメントブロックを挿入します。
- 出力：

```
/**
 * Description:
 * Parameters:
 * Returns:
*/
```

スクリプトマクロを作成または変更する

アドミニストレーターは、新しいスクリプトマクロを定義したり、既存のスクリプトマクロを変更したりすることができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
スクリプトマクロは、よく使用されるコードを入力するためのショートカットを提供します。いくつかのスクリプトマクロがデフォルトで利用可能です。アドミニストレーターは、新しいスクリプトマクロを定義したり、既存のスクリプトマクロを変更したりすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > シンタックスエディターマクロ.
2. [新規] をクリックするか、編集するマクロを選択します。
3. 以下のテーブルにリストされているフィールドを使用して、マクロの詳細を定義します。

エディターマクロのフィールド

フィールド	説明
名前	ユーザーがマクロテキストを挿入するために入力するマクロキーワードテキスト。
コメント	マクロの説明。このテキストは、ユーザーが「*help*」と入力すると表示されます。
テキスト	エディター内でマクロ名を置き換える完全なマクロテキスト。

シンタックスエディターのコンテキストメニュー

JavaScript シンタックスエディターで、スクリプトインクルード、Glide API、およびテーブルのコンテキストメニューを表示します。

コンテキストメニューオプションを使用して、ユーザーは次の場所に移動できます。

- スクリプトインクルード定義
- Glide API ドキュメント
- システムおよびカスタムテーブルの定義とデータ

シンタックスエディターでは、コンテキストメニューがあるトークンに太字フォントが使用されます。トークンを右クリックすると、コンテキストメニューオプションが表示されます。Mac を使用している場合は、Command キーを押しながらクリックするショートカットを使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンテキストメニューのオプション

トークンタイプ	コンテキストメニューのオプション	説明
スクリプトインクルード	定義を開く	新しいウィンドウでのスクリプトインクルードの定義。
	参照を検索	スクリプトインクルードを参照するファイルのリスト。 **注:** • ファイルのプレビューを表示するには、[スクリプトをプレビュー] アイコン をクリックします。 新しいウィンドウでファイルを開くには、[ファイルを開く] をクリックします。 • スクリプトインクルードを参照するすべてのファイルを表示するには、[すべてのファイルを表示] をクリックします。
Glide API	ドキュメントを表示	Glide API のドキュメントページ。
テーブル	定義を表示	システムテーブルまたはカスタムテーブルの定義を新しいウィンドウで表示します。
	データを表示	現在のユーザーのロールに基いて、テーブル内のレコードを表示します。

システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *glide.ui.syntax_editor.context_menu* プロパティを使用して、スクリプトエディターのコンテキストメニューを有効または無効にします。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

注: コンテキストメニューのオプションにアクセスできるのは、ブラウザーが SharedWorker をサポートしている場合のみです。たとえば、GoogleChrome および Mozilla Firefox です。

スクリプト構文エラーチェック

すべてのスクリプトフィールドで、エラーの構文をチェックし、エラーが発生した場合は、その場所を簡単に見つけるためのコントロールを提供します。スクリプトエディターでは、構文エラーの箇所にカーソルを置き、スクリプト内のエラーの行番号を検索できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプト構文チェック



スクリプトエディターは、次の状況でスクリプトの構文エラーを通知します。

- 新しいレコードを保存するか、既存のレコードを更新したとき。最初のエラーの場所 (行番号と列番号) を示すバナーがエディターの下部に表示され、エラーの箇所にカーソルが表示されます。保存または更新時に提示される警告では、一度に 1 つのエラーのみが表示されます。

  スクリプト構文エラー (短い)

  JavaScript parse error at line (10) column (34) problem = invalid label

- レコードを保存または更新する前に、構文チェックアイコンをクリックしたとき。スクリプト内のすべてのエラーの場所を示すバナーがエディターの下部に表示され、最初のエラーの箇所にカーソルが表示されます。

  スクリプト構文エラー

  Error:

  Problem at line 23 character 15: Missing '{' before 'continue'.

  ```
  continue;
  ```

  Problem at line 25 character 52: Expected ')' and instead saw ';'.

  ```
  item.setAttribute(name, gr.getValue(name);
  ```

  Problem at line 25 character 53: Missing ';'

  ```
  item.setAttribute(name, gr.getValue(name);
  ```

行ごとのエラーの検索

大きなスクリプト内でエラーの正確な位置を特定するには、[行に移動] アイコンをクリックします。

この機能は、ServiceNow レコード自体ではなくログファイルで構文エラーが発生した場合に特に役立ちます。この場合に、レコードに移動して、エラーの行番号を検索できます。表示されるダイアログボックスで、エラーの行番号を入力し、**[OK]** をクリックします。エラーの場所にビューが移動し、カーソルによって正しい行と列がマークされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: この機能を使用するには、シンタックスエディターを無効にする必要があります。

スクリプトエラーに移動



行番号に移動

シンタックスエディターが無効になっている場合、ユーザーは [行に移動] アイコン ( ) を使用して、コード内の特定の行に移動できます。

始める前に
シンタックスエディターを無効にします。

必要なロール：admin

手順

1. [行に移動] アイコン ( ) をクリックします。

注: このアイコンは、エディターが有効になっている場合は使用できません。

2. フィールドに番号を入力し、**Enter** キーを押します。

HTML シンタックスエディター

HTML シンタックスエディターは、HTML および Jelly スクリプトの編集をサポートし、ページが表示されるときにレンダリングされる内容を定義します。HTML シンタックスエディターには、静的 XHTML または Jelly として定義された動的に生成されたコンテンツを含めることができ、スクリプトインクルードと UI マクロを呼び出すことができます。

シンタックスエディターには次のような機能があります。

- HTML および Jelly スクリプトのサポート
- HTML および Jelly 構文の自動色分け、インデント、行番号、閉じ括弧と引用符の自動作成
- HTML および Jelly タグの自動提案
- 一般的なコードのショートカットのためのスクリプトマクロ

HTML シンタックスエディター



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

HTML および Jelly 編集機能

アイコン	キーボードショートカット	名前	説明
	適用外	シンタックスエディターの切り替え	シンタックスエディターを無効にします。[シンタックスエディターの切り替え] アイコン ( ) を再度クリックすると、シンタックスエディターは有効になります。
	Cmd +/	コメントの切り替え	選択したコードをコメント化します。
	Cmd +E	置換	スクリプトフィールド内でテキスト文字列の次の出現箇所を置き換えます。 **1.** [置換] アイコン ( ) をクリックして、置換する文字列を入力し、Enter キーを押します。正規表現をスラッシュで囲んで、置換する文字列を定義できます。たとえば、`/a{3}/` と入力すると、`aaa` を検出できます。 **2.** 置換文字列を入力して、Enter キーを押します。
	Cmd	すべて置換	スクリプトフィールド内で、特定のテキスト文字列のすべての出現箇所を置き換えます。 **1.** [すべて置換] アイコン ( ) をクリックして、置換する文字列を入力し、Enter キーを押します。正規表現をスラッシュで囲んで、置換する文字列を定義できます。たとえば、`/a{3}/` と入力すると、`aaa` を検出できます。 **2.** 置換文字列を入力して、Enter キーを押します。
	Cmd +F	検索の開始	スクリプトフィールド内で、検索語のすべての出現箇所をハイライト表示して、最初の出現箇所を見つけます。[検索の開始] アイコン ( ) をクリックして、検索語を入力し、Enter キーを押します。
	Cmd +G	次を探す	スクリプトフィールドで、現在の検索語の次の出現箇所を検出します。[検索の開始] アイコン ( ) をクリックして、現在の検索語を変更します。
	Cmd +Shift +G	前を探す	スクリプトフィールドで現在の検索語の前の出現箇所を検出します。[検索の開始] アイコン ( ) をクリックして、現在の検索語を変更します。
	Ctrl +M	全画面表示の切り替え	スクリプトフィールドを展開して、全画面のフォームビューで編集しやすくします。[全画面表示の切り替え] アイコン ( ) を再度クリックすると、標準のフォームビューに戻ります。この機能は Internet Explorer では利用できません。
	Cmd +H	ヘルプ	キーボードショートカットのヘルプ画面を表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

HTML および **Jelly** 編集機能 (続く)

アイコン	キーボードショートカット	名前	説明
	適用外	保存	現在のビューを離れずに変更を保存します。全画面モードで [保存] アイコン ( ) をクリックすると、標準フォームビューに戻らずに保存を実行できます。

編集のヒント

- コード内の任意の位置に固定スペースを挿入するには、Tab キーを押します。
- コードの 1 行をインデントするには、行の先頭の空白をクリックして Tab キーを押します。
- コードの 1 行以上の行をインデントするには、対象のコードを選択して Tab キーを押します。インデントを減らすには、Shift+Tab キーを押します。
- コードの行の先頭から 1 つのタブを削除するには、行をクリックして Shift+Tab キーを押します。

コードエディター

コードエディターは、テキストエディターでプログラミング言語サービスを使用するためのサポートを提供し、スクリプトで使用されます。

コードエディターには、サポートされている言語サービスおよびインラインスクリプト 用の機能があります。

- 構文の色分け、インデント、行番号、閉じ括弧と引用符の自動作成
- 自動提案およびオートコンプリート

コードエディター



編集のヒント

- コード内の任意の位置に固定スペースを挿入するには、Tab キーを押します。
- コードの 1 行をインデントするには、行の先頭の空白をクリックして Tab キーを押します。
- コードの 1 行以上の行をインデントするには、対象のコードを選択して Tab キーを押します。インデントを減らすには、Shift+Tab キーを押します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- コードの行の先頭から 1 つのタブを削除するには、行をクリックして Shift+Tab キーを押します。
- 変数を宣言するには、`var` キーワードを使用して、適切な JavaScript スコープ内に留まるようにします。

サーバーサイドスクリプト

サーバースクリプトはサーバーまたはデータベースで実行されます。それらは ServiceNow の外観や動作を変更したり、レコードやテーブルがアクセスまたは変更されたときのビジネスルールとして実行したりできます。

サーバーサイド Glide API (アプリケーションプログラミングインターフェイス) は、サーバーサイドのタスクを実行するためにスクリプトで使用できるクラスとメソッドを提供します。

即時実行関数

スクリプトが変換マップの作成 などの単一のコンテキストで実行されると、即時実行関数が使用されます。複数のコンテキストから実行される関数は、代わりにスクリプトインクルードを使用します。

即時実行関数でスクリプトを囲むと、次のことができます。

- グローバル変数の上書きなどによって、スクリプトが製品の他の領域に影響を与えないようにすることができます。
- 有用な変数またはオブジェクトをパラメーターとして渡します。
- スタックトレースで関数名を特定します。
- 個別の関数呼び出しを行う必要がなくなります。

即時実行関数式は次の形式で記述します。

```
(function functionName(parameter){

 //The script you want to run

})('value');//Note the parenthesis indicating this function should run.
```

即時実行関数の中で関数を宣言できます。これらの内部関数は、即時実行関数内からのみアクセスできます。

```
(function functionName(parameter){

 function helperFunction(parameter){//return some value}

 var value = helperFunction(parameter);//Valid function call.

 //perform any other script actions

})('value');

var value2 = helperFunction(parameter);//Invalid. This function is not accessible from outside
 the self-executing function.
```

Glide サーバー API

ServiceNow は Glide サーバー用の API を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideAggregate

`GlideAggregate` クラスは `GlideRecord` の拡張であり、データベース集計 (COUNT、SUM、MIN、MAX、AVG) クエリを実行できます。これは、カスタマイズされたレポートの作成や計算フィールドの計算に役立ちます。

注: この機能を使用するには、JavaScript のナレッジが必要です。

詳細については、GlideAggregate API を参照してください。

GlideAggregate の例

`GlideAggregate` は `GlideRecord` の拡張であり、一連の例を参照することでその使用法を最もよく理解できます。

注: この機能を使用するには、JavaScript のナレッジが必要です。

以下は、テーブル内のレコード数を取得する簡単な例です。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('COUNT');
count.query();
var incidents = 0;
if(count.next())
  incidents = count.getAggregate('COUNT');
```

前の例に関連付けられたクエリはありません。オープンであったインシデントの数を取得する場合は、`GlideRecord` を使用するときと同じようにクエリを追加するだけです。アクティブなインシデントの数を取得する例を次に示します。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addQuery('active','true');
count.addAggregate('COUNT');
count.query();
var incidents = 0;
if(count.next())
  incidents = count.getAggregate('COUNT');
```

すべてのオープンインシデントの数をカテゴリ別に取得する場合、コードは次のようになります。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addQuery('active','true');
count.addAggregate('COUNT','category');
count.query();
while(count.next()){
 var category = count.category;
 var categoryCount = count.getAggregate('COUNT','category');
 gs.log("The are currently "+ categoryCount +" incidents with a category of "+ category);}
```

出力は次のとおりです。

```
*** Script: The are currently 1.0 incidents with a category of Data
    *** Script: The are currently 11.0 incidents with a category of Enhancement
    *** Script: The are currently 1.0 incidents with a category of Implementation
    *** Script: The are currently 197.0 incidents with a category of inquiry
    *** Script: The are currently 13.0 incidents with a category of Issue
    *** Script: The are currently 1.0 incidents with a category of
    *** Script: The are currently 47.0 incidents with a category of request
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、複数の集計を使用して、[最小値]、[最大値]、および [平均] の値を使用してレコードが変更された回数を確認します。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MIN','sys_mod_count');
count.addAggregate('MAX','sys_mod_count');
count.addAggregate('AVG','sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
while(count.next()){
  var min = count.getAggregate('MIN','sys_mod_count');
  var max = count.getAggregate('MAX','sys_mod_count');
  var avg = count.getAggregate('AVG','sys_mod_count');
  var category = count.category.getDisplayValue();
  gs.log(category +" Update counts: MIN = "+ min +" MAX = "+ max +" AVG = "+ avg);}
```

出力は次のとおりです。

```
    *** Script: Data Import Update counts: MIN = 4.0 MAX = 21.0 AVG = 9.3333
    *** Script: Enhancement Update counts: MIN = 1.0 MAX = 44.0 AVG = 9.6711
    *** Script: Implementation Update counts: MIN = 4.0 MAX = 8.0 AVG = 6.0
    *** Script: inquiry Update counts: MIN = 0.0 MAX = 60.0 AVG = 5.9715
    *** Script: Inquiry / Help Update counts: MIN = 1.0 MAX = 3.0 AVG = 2.0
    *** Script: Issue Update counts: MIN = 0.0 MAX = 63.0 AVG = 14.9459
    *** Script: Monitor Update counts: MIN = 0.0 MAX = 63.0 AVG = 3.6561
    *** Script: request Update counts: MIN = 0.0 MAX = 53.0 AVG = 5.0987
```

次のさらに複雑な例は、ある月と翌月のアクティビティを比較する方法を示しています。

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count','category');
agg.orderByAggregate('count','category');
agg.orderBy('category');
agg.addQuery('opened_at','>=','javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at','<=','javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
agg.query();
while(agg.next()){
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count','category');
  var query = agg.getQuery();
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count','category');
  agg2.orderByAggregate('count','category');
  agg2.orderBy('category');
  agg2.addQuery('opened_at','>=','javascript:gs.monthsAgoStart(3)');
  agg2.addQuery('opened_at','<=','javascript:gs.monthsAgoEnd(3)');
  agg2.addEncodedQuery(query);
  agg2.query();
  var last ="";
  while(agg2.next()){
     last = agg2.getAggregate('count','category');}
  gs.log(category +": Last month:"+ count +" Previous Month:"+ last);

}
```

出力は次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
*** Script: Monitor: Last month:6866.0 Previous Month:4468.0
*** Script: inquiry: Last month:142.0 Previous Month:177.0
*** Script: request: Last month:105.0 Previous Month:26.0
*** Script: Issue: Last month:8.0 Previous Month:7.0
*** Script: Enhancement: Last month:5.0 Previous Month:5.0
*** Script: Implementation: Last month:1.0 Previous Month:0
```

次の例は、グループクエリでフィールドの個別のカウントを取得する方法です。

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count');
agg.addAggregate('count(distinct','category');
agg.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
//
agg.groupBy('priority');
agg.query();
while (agg.next()) {
// Expected count of incidents and count of categories within each priority value (group)
  gs.info('Incidents in priority ' + agg.priority + ' = ' + agg.getAggregate('count') +
          ' (' + agg.getAggregate('count(distinct','category') + ' categories)');
}
```

出力は次のとおりです。

```
*** Script: Incidents in priority 1 = 13 (3 categories)
*** Script: Incidents in priority 2 = 10 (5 categories)
*** Script: Incidents in priority 3 = 5 (3 categories)
*** Script: Incidents in priority 4 = 22 (6 categories)
```

SUM 集計は、`groupBy()` メソッドの使用の有無にかかわらず実施できます。`groupBy()` メソッドを使用しない場合、SUM の結果は、SUM を要求したフィールドのさまざまな値の累積値になります。たとえば、固定資産テーブルの total_cost フィールドを SUM で集計する場合、固定資産テーブルに合計で 12 のレコードが含まれていると、次のようになります。

- total_cost が $12 である 3 つのレコード
- total_cost が $10 である 4 つのレコード
- total_cost が $5 である 5 つのレコード

レコードセットを SUM で集計すると、`getAggregate()` メソッドは $36、$40、$25 の 3 つの異なる合計を返します。

次のコードは、`groupBy()` メソッドを使用せずに SUM 集計を実施する方法を示しています。

```
var totalCostSum = new GlideAggregate('fixed_asset');
totalCostSum.addAggregate('SUM', 'total_cost');
totalCostSum.query();

while (totalCostSum.next()) {
  var allTotalCost = 0;
  allTotalCost = totalCostSum.getAggregate('SUM', 'total_cost');
  aTotalCost = totalCostSum.getValue('total_cost');
  gs.print('Unique field value: ' + aTotalCost + ', SUM = ' + allTotalCost + ', ' +
 allTotalCost/aTotalCost + ' records');
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例の出力は次のとおりです。

```
*** Script: Unique field value: 12, SUM = 36, 3 records
*** Script: Unique field value: 10, SUM = 40, 4 records
*** Script: Unique field value: 5, SUM = 25, 5 records
```

前の例と同じデータポイントを使用して、`groupBy()` メソッドを使用すると、SUM 集計は指定されたフィールドのすべての値の合計を返します。

次の例は、`groupBy()` メソッドを使用して SUM 集計を実施する方法を示しています。

```
var totalCostSum = new GlideAggregate('fixed_asset');
totalCostSum.addAggregate('SUM', 'total_cost');
totalCostSum.groupBy('total_cost');
totalCostSum.query();
if(totalCostSum.next()){  // in case there is no result
   var allTotalCost = 0;
   allTotalCost = totalCostSum.getAggregate('SUM', 'total_cost');
   gs.print('SUM of total_cost: = ' + allTotalCost);
}
```

この例の出力は次のとおりです。

```
*** Script: SUM of total_cost: 101
```

GlideRecord

`GlideRecord` は、JavaScript でネイティブ JavaScript クラスとまったく同じように使用できる特別な Java クラス (`GlideRecord.java`) です。

`GlideRecord`：

- SQL クエリを記述する代わりにデータベース操作に使用されます。
- 1 つのテーブルからの 0 個以上のレコードを含むオブジェクトです。別の言い方をすると、GlideRecord は順序付きリストです。

GlideRecord にはレコード (行) とフィールド (列) の両方が含まれます。フィールド名は、基礎となるデータベースの列名と同じです。詳細については、「GlideRecord - スコープ対象」を参照してください。

> **注:** gs.sql() スクリプト構文の使用は Geneva で廃止されました。代わりに標準 `GlideRecord` 構文を使用します。

GlideRecordSecure の使用

`GlideRecordSecure` は `GlideRecord` から継承されるクラスであり、`GlideRecord` と同じ関数を実行し、ACL も適用します。

書き込み不可能なフィールド

`GlideRecordSecure` を使用すると、書き込み不可能なフィールドがデータベースへの書き込み試行時に NULL に設定されることに注意してください。デフォルトでは、列上の `canCreate()` が列上の `canWrite()` で置き換えられます。false を返す場合、列の値は NULL に設定されます。

NULL 値の確認

ACL がアクセスを制限するために要素を読み取ることができない場合、このレコードのメモリに NULL 値を作成します。GlideRecord を使用する場合、レコードへの読み取りアクセスを制限する

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

可能性のある ACL を明示的にチェックする必要があります。これを行うには、レコードを読み取ることができるかどうかを確認する、次のような if ステートメントが必要です。

```
if ( !grs.canRead() ) continue;
```

`GlideRecordSecure` を使用する場合、`canRead()` を使用して読み取りアクセスを明示的にチェックする必要はありません。代わりに、`next()` 自体を使用して次のレコードに移動できます。次の例は、`GlideRecord` と `GlideRecordSecure` の比較を示しています。

```
var count  = 0;
var now_GR  = new GlideRecord('mytable');
now_GR. query();
while (now_GR. next()) {
   if (!now_GR. canRead()) continue;
   if (!now_GR. canWrite()) continue;
   if (!now_GR. val. canRead() || !now_GR. val. canWrite())
      now_GR. val = null;
   else
      now_GR. val = "val-" + now_GR. id;
   if (now_GR. update())
      count ++;
}
```

```
var count  = 0;
var grs  = new GlideRecordSecure('mytable');
grs. query();
while (grs. next()) {
   grs. val = "val-" + grs. id;
   if (grs. update())
      count ++;
}
```

例

これらは `GlideRecordSecure` を使用する簡単な 2 つの例です。

```
var att  = new GlideRecordSecure ('sys_attachment');
att. get('$[sys_attachment.sys_id]');
var sm  = GlideSecurityManager.get();
var checkMe  = 'record/sys_attachment/delete';
var canDelete  = sm.hasRightsTo(checkMe,att);
gs. log('canDelete: ' + canDelete);
canDelete;
```

```
var grs = new GlideRecordSecure('task_ci');
grs.addQuery();
grs.query();
var count  = grs. getRowCount();
if (count  > 0 ) {
   var allocation  = parseInt(10000/count) / 100;
   while (grs.next()) {
     grs.u_allocation = allocation;
     grs.update();
   }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSystem

GlideSystem API は、情報を取得するためのメソッドを提供します。

GlideSystem (ビジネスルールでは変数名「*gs*」で参照) は、システムや現在ログインしているユーザーなどの情報を取得するための多数の便利なメソッドを提供しています。たとえば、メソッド *addInfoMessage()* は、ユーザーとの通信を許可します。

```
gs.addInfoMessage('Email address added for notification');
```

GlideSystem メソッドの多くは、日付をクエリ範囲に簡単に含めることができ、フィルターとレポートで最もよく使用されます。

詳細については、「GlideSystem」を参照してください。

GlideDateTime

GlideDateTime クラスは、*GlideDateTime* オブジェクトのインスタンス化や *glide_date_time* フィールドの操作など、*GlideDateTime* オブジェクトに対する操作を実行するためのメソッドを提供します。

上で説明したインスタンス化メソッドに加えて、*getGlideObject()* メソッドを使用して *glide_date_time* フィールドから GlideDateTime オブジェクトをインスタンス化できます (例：`var gdt = gr.my_datetime_field.getGlideObject();`)。

一部のメソッドでは、日付と時刻の値を取得または変更するときに Java 仮想マシンのタイムゾーンを使用します。このようなメソッドを使用すると、予期しない動作が発生する可能性があります。可能な限り、同等の現地時間と UTC メソッドを使用してください。

GlideDate と GlideDateTime の例

GlideDate および *GlideDateTime* API を使用して、日時の値を操作します。

注: この機能を使用するには、JavaScript のナレッジが必要です。

詳細については、「GlideDate API」および「GlideDateTime API」を参照してください。

GlideDate オブジェクトを *GlideDateTime* コンストラクターにパラメーターとして渡すことで、*GlideDate* オブジェクトから *GlideDateTime* オブジェクトを作成できます。デフォルトでは、*GlideDateTime* オブジェクトは、内部形式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss とシステムタイムゾーン UTC で表されます。

```
var gDate = new GlideDate();
gDate.setValue('2015-01-01');
gs.info(gDate);

var gDT = new GlideDateTime(gDate);
gs.info(gDT);
```

出力:

```
2015-01-01
2015-01-01 00:00:00
```

「GlideDateTime フィールド値の変更」も参照してください。

スクリプトでの期間フィールド値の設定

期間フィールド値の設定に使用できる JavaScript の例。

注: 負の期間値はサポートされていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideDateTime.subtract() メソッドの使用

GlideDateTime の *subtract(GlideDateTime start, GlideDateTime end)* メソッドを使用すると、指定された開始日時と終了日時を使用して期間値を設定できます。タスクがオープンされた時間に期間を設定する方法の例：

```
var duration = GlideDateTime.subtract(start, end);
```

数値で返される値を日付または期間の計算に使用する場合は、戻り値をミリ秒に変換します。

```
var time = GlideDateTime.subtract(start,end).getNumericValue();
```

イベントと現在の日付/時刻の間の時間に期間を設定する場合：

```
<duration_field> = GlideDateTime.subtract(new
 GlideDateTime(<start_time>.getValue()),gs.nowDateTime());
```

GlideDateTime.subtract に示される時間値は、ユーザーのタイムゾーン、ユーザーの形式であることが予期されます。

期間フィールドのデフォルト値の設定

期間フィールドのデフォルト値の設定は、前のトピックで使用した方法と似ています。

クライアントスクリプトでの期間フィールド値の設定

このスクリプトは、クライアントスクリプトで *duration_field* 値を設定します。インスタンスのフィールド名で *duration_field* を置き換えます。

```
g_form.setValue('<duration_field>','11 01:02:03');
```

クライアントスクリプトを使用した期間の計算と設定

クライアントスクリプトを使用して値を返したり入力したりする方法の例を次に示します。

次のコードを含む onChange クライアントスクリプトを作成します。onLoad スクリプトまたはその他の方法で計算を実行する必要がある場合は、このスクリプトを変更できます。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading){
var strt = g_form.getValue('<start_field>');
var end = g_form.getValue('<end_field>');
var ajax = new GlideAjax('AjaxDurCalc');
  ajax.addParam('sysparm_name','durCalc');
  ajax.addParam('sysparm_strt',strt);
  ajax.addParam('sysparm_end',end);
  ajax.getXMLWait();
  var answer = ajax.getAnswer();
  g_form.setValue('<duration_field>', answer);}
```

要求を処理する *AjaxDurCalc* というシステムスクリプトインクルードファイルを作成します。これは他の関数でも再利用できます。

```
var AjaxDurCalc = Class.create();
AjaxDurCalc.prototype = Object.extendsObject(AbstractAjaxProcessor,{
 durCalc:function(){return
 GlideDuration.subtract(this.getParameter('sysparm_strt'),this.getParameter('sysparm_end'));}
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

期間フィールド値の変更

時間を加算/減算して期間の値を操作する場合は、期間の数値を取得および設定できる関数を使用します。期間の数値の測定単位はミリ秒です。次の例は、現在のレコードの *duration* フィールドに 11 秒を追加します。

```
var timems = current.duration.dateNumericValue();
timems = timems + 11*1000;
current.duration.setDateNumericValue(timems);
```

解決時間の書式設定

[解決時間] または [ビジネス解決時間] フィールドを期間として書式設定して、大きい整数ではなく期間として表示するには、これらのフィールドに次の属性を追加します。

```
format=glide_duration
```

フィールドの辞書エントリを変更し、 属性を追加します。既存の属性がある場合は、複数の属性をカンマで区切ります。

最大測定単位の設定

max_unit 辞書属性は、期間で使用される時間の最大単位を定義します。たとえば、max_unit=minutes の場合、期間が 3 時間 5 分 15 秒であれば、185 分 15 秒と表示されます。期間の最大測定単位を設定するには、次の辞書属性を *duration* フィールドに追加します。

```
max_unit=<unit>
```

日付形式のガイドライン

特定の日付と時刻パターンの文字列シーケンスを使用して、日付形式を指定できます。パターン文字列は、A から Z までの 1 つ以上の大文字と小文字で構成されます。引用符で囲まれたテキストは無視され、代わりに日付出力にコピーされます。

文字列	説明	出力形式	例
G	年代指定子	テキスト	AD
y	年	年	2019; 19
Y	年の週	年	2019; 19
M	年の月 (日付内)	月次	July; Jul; 07
L	年の月 (スタンドアロン値)	月次	July; Jul; 07
w	年の週	番号	52
W	月の週	番号	1
D	年の日	番号	365
d	月の日	番号	2
F	月の曜日	番号	3
E	曜日名	テキスト	水曜日; 水
u	週の日の番号	番号	3
a	午前または午後	テキスト	p.m.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

文字列	説明	出力形式	例
H	0 ～ 23 の日の時間	番号	0
k	1 ～ 24 の日の時間	番号	24
K	午前または午後 0 時から 11 時までの時間	番号	0
h	午前または午後 1 時から 12 時までの時間	番号	12
m	分	番号	59
s	秒	番号	1
S	ミリ秒	番号	500
z	デフォルト形式のタイムゾーン	デフォルト形式のタイムゾーン	太平洋標準時; PST
Z	RFC 822 形式のタイムゾーン	RFC 822 形式のタイムゾーン	-0800
X	ISO 8601 形式のタイムゾーン	ISO 8601 形式のタイムゾーン	-08; -0800; -08:00

クラシックビジネスルール

ビジネスルールとは、レコードが表示、挿入、更新、または削除されるとき、またはテーブルに対してクエリが実行されるときに実行する、サーバー側スクリプトです。

ビジネスルールは、特定のサーバー側の条件が満たされたときに実行されるスクリプトです。ビジネスルール条件には、データベース操作に関連してビジネスルールを実行するタイミングと、ビジネスルールが適用されるレコード操作が含まれます。クライアントスクリプトや UI アクションなど、クライアント側の条件に関してプラットフォームで利用できる他のスクリプトオプションがあります。

注: ビジネスルールは、スクリプティングに依存する従来の自動化ソリューションです。新しいプロセス自動化に フローデザイナー を使用して、拡張、再利用、理解、アップグレードが容易な自動化を作成します。多くの組織が本番環境でビジネスルールを用意しているため、このドキュメントを使用して既存のビジネスルールを操作する方法を学習してください。

ビジネスルールの仕組み

ビジネスルールを構成するには、最初にビジネスルールを実行するタイミングと実行するアクションを決定する必要があります。

ビジネスルールの実行タイミング

ビジネスルールは次の 2 つの基準セットに基づいて実行されます。

- データベース操作に関連してビジネスルールを実行するタイミング。
- ビジネスルールが適用されるレコード操作。

ビジネスルールを実行するタイミングを決定するために、次のオプションが提供されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルールを実行するタイミング

オプション	ルールが実行されるタイミング
前	ユーザーがフォームを送信した後で、データベース内のレコードに対してアクションが実行される前。
後	ユーザーがフォームを送信した後で、さらにデータベース内のレコードに対してアクションが実行された後。
非同期	ユーザーがフォームを送信した後と、ビジネスルールから作成されたスケジュール済みジョブがスケジューラーによって実行された後。ユーザーがフォームを送信してから、データベース内のレコードに対して何らかのアクションが実行されるまでに、システムがビジネスルールからスケジュール済みジョブを作成します。 **注:** 新しく作成されたビジネスルールはアップグレード中に実行されます。 レコードのデータに基づいて意思決定を行う非同期ビジネスルールがレコードにある場合、レコードを立て続けに複数回更新すると、ビジネスルールが順序どおりに実行されなかったり、正しく実行されなかったりする可能性があります。 複数の非同期ビジネスルールが同じレコードを更新する場合、実行順序が保証されていないため、あるスクリプトによって実行された更新が別のスクリプトによって上書きされたり、予期しない順序で更新されたりする可能性があります。このような状況では、ビジネスルールの [後] オプションまたはシステムイベント を代わりに使用できます。
表示	フォームがユーザーに提示された後で、データがデータベースから読み取られた直後。

注:

- 非同期ビジネスルールは、以前のバージョンのレコードにはアクセスできません。そのため、`changes()`、`changesTo()`、および `changesFrom()` `GlideElement` メソッドは非同期ルールスクリプトでは機能しません。ただし、条件ビルダーと条件フィールド (詳細ビュー) はどちらも `changes()`、`changesTo()`、および `changesFrom()` メソッドをサポートしています。
- ビジネスルールは、優先するように指定されるまで ACL を優先しません。詳細については、「ビジネスルールとアクセス制御ルール (ACL) の関係 」を参照してください。

ビジネスルールを適用するレコード操作を決定するために、次のオプションが提供されています。

ビジネスルールが適用されるレコード操作

オプション	ルールが実行されるタイミング
挿入	ユーザーが新しいレコードを作成し、システムがそれをデータベースに挿入するとき。
更新	ユーザーが既存のレコードを変更したとき。
クエリ	レコードまたはレコードリストのクエリをユーザーがデータベースに送信したとき。通常は、ビジネスルールの前にクエリ操作を使用する必要があります。
削除	ユーザーがレコードを削除したとき。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: ビジネスルールでは、GlideRecord API から呼び出された場合にのみレコード操作が実行されます。一部のアプリケーションは、意図的にビジネスルールの処理をバイパスして、レコード操作を直接実行します。さらに、ビジネスルールは setWorkflow() メソッドを false に設定して実行された API 呼び出しを無視します。

この画像は、さまざまなタイプのビジネスルールの実行タイミングを示しています。

ビジネスルールの処理フロー



注: ビジネスルールは、フォーム、リスト、または Web サービスからアクセスできるかどうかには関係なく、一貫してレコードに適用されます。これは、ビジネスルールと、フォームの編集時にのみ適用されるクライアントスクリプトとの間の大きな違いの 1 つです。

ビジネスルールのアクション

ビジネスルールはさまざまなアクションを実行できます。一般的なアクションのタイプは次のとおりです。

- ユーザーが更新しているフォームのフィールド値を変更します。フィールド値は、そのフィールドで使用可能な特定の値、他のフィールドからコピーされた値、およびユーザーのロールによって決定される相対値に設定できます。
- ユーザーに情報メッセージを表示します。
- 親タスクの変更に基づいて子タスクの値を変更します。
- ユーザーがフォーム上の特定のフィールドにアクセスしたり、フィールドを変更したりできないようにします。
- 現在のデータベーストランザクションを中止します。たとえば、特定の条件が満たされている場合に、ユーザーがデータベースにレコードを保存できないようにします。

アドミニストレーターは、スクリプトを作成せずにフィールド値の設定、情報メッセージの作成、トランザクションの中止を行うことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

再帰ビジネスルールの防止

ビジネスルールスクリプトでは `current.update()` を使用しないでください。`update()` メソッドは、挿入操作と更新操作のために同じテーブルで実行するビジネスルールをトリガーします。これにより、ビジネスルールが繰り返し呼び出されます。前のビジネスルールがすべて完了すると、前のビジネスルールに加えられた変更は自動的に保存されます。後のビジネスルールは、関連する、現行のものではないオブジェクトの更新に最適です。再帰ビジネスルールが検出されると、システムはそれを停止し、システムログにエラーを記録します。`current.update()` はシステムパフォーマンスの問題を引き起こすため、必要ありません。

false パラメーターを指定して `setWorkflow()` メソッドを使用すると、再帰ビジネスルールを防ぐことができます。`update()` および `setWorkflow()` メソッドの組み合わせは、上記の通常の前と後のガイドラインが要件を満たさない特別な状況でのみ推奨されます。

スコープ対象アプリケーションのビジネスルール

すべてのビジネスルールは、プライベートアプリケーションスコープまたはグローバルスコープのいずれかに割り当てられます。

作成できるビジネスルールのタイプとそれらのルールへのアクセス方法は、ビジネスルールのスコープと、それが実行されるテーブルのスコープによって異なります。

注: グローバルという用語は、ビジネスルールの 2 つの異なる側面、つまり、それが実行されるテーブルと、それが実行されるスコープを指します。ビジネスルールは、特定のテーブルに対して実行することも、グローバルにすることもできます。また、グローバルスコープまたはプライベートアプリケーションスコープに含めることもできます。

特定のテーブルのビジネスルール

ほとんどのビジネスルールは、[テーブル] フィールドで定義されている特定のテーブルで実行されます。同じスコープ内のテーブル、および別のアプリケーションスコープからの構成レコードを許可するテーブルに対して、ビジネスルールを作成できます。

ビジネスルールレコードとは異なるスコープ内のテーブルの場合は、ルールのタイプが制限されます。

- 次のいずれかのオプションを使用して、[時期] が [非同期] のルールを作成できます。
  - 、、および のデータベース操作。 は選択できない。
  - アクションとスクリプト (フィールド)。
- 次のいずれかのオプションを使用して、[時期] が [次の前] であるルールを作成できます。
  - 、、および のデータベース操作。 は選択できない。
  - アクションのみ。スクリプトを書くことはできず、データベース トランザクションを中断することはできません。
- 異なるスコープのテーブルに他のタイプのビジネスルールを作成することはできません。

特定のテーブルに対するビジネスルールに、他のビジネスルールやスクリプトからアクセスすることはできません。

グローバルビジネスルール

警告: グローバルビジネスルールの代わりにスクリプトインクルードを使用することを検討してください。スクリプトインクルードは要求時にのみロードされますが、グローバルビジネスルールはシステム内のすべてのページでロードされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

グローバルビジネスルールは、[テーブル] フィールドが [グローバル] に設定されているビジネスルールですグローバルビジネスルールは、スコープ保護に応じて、複数のテーブルでアクセスでき、他のスクリプトからアクセスできます。グローバルビジネスルールの場合は、[アクセス元] フィールドを設定して、スコープの保護を定義します。

- [このアプリケーションスコープのみ]：ビジネスルールとは異なるスコープ内のアプリケーションがこのビジネスルールを呼び出すことを防止します。
- [すべてのアプリケーションスコープ]：任意のアプリケーションによるこのビジネスルールの呼び出しを許可します。

注: グローバルビジネスルールはドメインセパレーションをサポートしていません。

スコープ対象のビジネスルールのスクリプト

ビジネスルールでスクリプトを作成すると、以下にアクセスできます。

- ビジネスルールと同じスコープ内のすべてのスクリプトインクルードとグローバルビジネスルール。
- 異なるスコープ内のアプリケーションに呼び出しを許可するスクリプトインクルードとグローバルビジネスルール。別のスコープから関数を呼び出すには、関数のスコープを指定する必要があります。
- 一意のスコープにあるビジネスルールの場合は、スコープ対象のシステム API にのみアクセスできます。

ビジネスルールの作成

レコードが表示、挿入、更新、または削除されるとき、あるいはテーブルに対してクエリが行われるときに実行される、任意のタイプのビジネスルールを作成できます。

このタスクについて

注: これらの手順と例は、この機能を実装する方法に関する一般的なガイダンスを提供します。独自のユースケースについては、 開発者コミュニティフォーラム を参照してください。ここでは、質問をしたり、他の開発者とやり取りしたり、既存のソリューションを検索したりすることができます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じてフィールドに入力します。

注: すべてのフィールドを表示するようにフォームを設定する必要があります。

ビジネスルールのフィールド

フィールド	説明
名前	ビジネスルールの名前を入力します。
テーブル	ビジネスルールが実行されるテーブルを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	注: リストには、ビジネスルールのスコープ保護を満たすテーブルとデータベースビューのみが表示されます。データベースビューに対して定義されたビジネスルールは、クエリでのみ実行できます。データベースビューのビジネスルールは、挿入、更新、または削除では実行できません。
アプリケーション	このビジネスルールを含むアプリケーション。
アクセス可能	グローバルビジネスルールのスコープ保護。 注: このフィールドは、[テーブル] フィールドが [グローバル] に設定されている場合にのみ表示されます。特定のテーブルで実行されるルールには適用されません。
アクティブ	ビジネスルールを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
詳細	フォームの詳細バージョンを表示するには、このチェックボックスをオンにします。
実行タイミング	
時期	[上級] ビジネスルールの実行タイミングを選択します：データベース操作の完了に関連して、[表示]、[次の前]、[非同期]、または [次の後] から選択します。 注: 関連するスケジュール済みジョブを作成するときにこの値が使用されるため、非同期ビジネスルールに対して [順番] を設定することを検討してください。 新しく作成された非同期ビジネスルールは、アップグレード時に自動的に実行されます。 既存の非同期ビジネスルールを移行して、新しい非同期動作を使用できます。
順番	[上級] このビジネスルールを実行する順序を示す番号を入力します。特定のアクティビティに複数のルールがある場合、ルールはここで指定された順序 (昇順) で実行されます。
挿入	レコードがデータベースに挿入されたときにビジネスルールを実行するには、このチェックボックスをオンにします。
更新	レコードが更新されたときにビジネスルールを実行するには、このチェックボックスをオンにします。
削除	[上級] レコードがデータベースから削除されたときにビジネスルールを実行するには、このチェックボックスをオンにします。
クエリ	[上級] テーブルに対してクエリが実行されたときにビジネスルールを実行するには、このチェックボックスをオンにします。
フィルター条件	選択したテーブルのフィールド値に基づいてビジネスルールを実行する必要があるタイミングを決定するには、条件ビルダーを使用します。[条件] フィールドを使用して、スクリプトで条件をビルドすることもできます。 注: 文字列の比較に基づくフィルターでは、大文字と小文字が区別されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ロールの条件	テーブル内のレコードを変更するユーザーが実行するビジネスルールに対して保持している必要があるロールを選択します。
アクション	
フィールド値の設定	選択リストを使用して、選択したテーブルのフィールドの値を設定します。 ○ フィールド ○ 割り当てオペレーター： ▪ 次の値：厳密にそのとおりの値 ▪ 次から取得：別のフィールドの値 ▪ 次の値 (動的)： ビジネスルールを構成するユーザーまたは特定のロールを持つユーザーに関連する値 ○ 値
メッセージの追加	このチェックボックスをオンにし、このビジネスルールが実行されたときに表示されるメッセージを入力します
アクションの中止	現在のデータベーストランザクションを中止するには、このチェックボックスをオンにします。たとえば、挿入前のビジネスルールで、条件が満たされている場合は、レコードをデータベースに挿入しません。 このオプションを選択した場合、レコードに対する追加のアクション (フィールド値の設定やスクリプトの実行など) は実行できません。[メッセージの追加] チェックボックスをオンにしてメッセージを作成することにより、引き続きユーザーにメッセージを表示できます。
詳細	
条件	ビジネスルールの実行タイミングを指定する JavaScript 条件ステートメントを作成します。このフィールドに条件ステートメントを追加することで、条件を個別に評価し、条件が true の場合にのみビジネスルールを実行するようにシステムに指示します。[スクリプト] フィールドに条件ステートメントを含める場合、または条件ビルダーを使用する場合は、このフィールドを空のままにします。非同期ビジネスルールを実行する前にインスタンスで条件ステートメントを再評価するには、システムプロパティ *glide.businessrule.async_condition_check* を追加し、値を true に設定します。
スクリプト	[上級] 定義された条件が true である場合に実行されるスクリプトを作成します。 ○ onAfter ○ onAsync ○ onBefore ○ onDisplay 詳細と例については、「サンプルのビジネスルールスクリプト」を参照してください。
関連リスト：バージョン	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
バージョン	ビジネスルールのすべてのバージョンを表示します。バージョンを比較したり以前のバージョンに戻したりするには、このリストを使用します。

4. [**Submit** (送信)] を選択します。

Trouble?
ビジネス ルールで問題が発生した場合は、Now Support ナレッジベース のビジネス ルールに関する FAQ [KB0965707] の記事を参照してください。

ビジネスルールのグローバル変数

ビジネスルールで使用するための定義済みのグローバル変数があります。

次の事前定義されたグローバル変数を使用して、ビジネスルールスクリプトでシステムを参照します。

グローバル変数	説明
current	参照されるレコードの現在の状態。この変数を使用する前に、以下の「null ポインター例外の防止」を参照して null を確認してください。
previous	実行コンテキスト中に行われた更新の前に参照されたレコードの状態。実行コンテキストは、最初の更新または削除操作で始まり、スクリプトと参照されたビジネスルールが実行された後に終了します。1 つの実行コンテキスト内でレコードに複数の更新が行われた場合、*previous* は最初の更新または削除操作の前のレコードの状態を保持し続けます。更新および削除操作でのみ使用できます。非同期操作では使用できません。この変数を使用する前に、以下の「null ポインター例外の防止」を参照して null を確認してください。
g_scratchpad	スクラッチパッドオブジェクトは表示ルールで使用でき、クライアントスクリプトからアクセスできるようにクライアントに情報を渡すために使用されます。
gs	GlideSystem 関数への参照。

変数 *current*、*previous*、*g_scratchpad* は、トランザクションに対して実行されるすべてのビジネスルールでグローバルです。

null ポインター例外の防止

場合によっては、ビジネスルールの実行時にレコードの *current* の状態または *previous* の状態がないことがあります。これは、変数が null であることを意味します。変数を使用する前に null をチェックするには、次のコードをビジネスルールに追加します。

```
if (current == null) // to prevent null pointer exceptions.
return;
```

変数の定義

ユーザー定義変数のスコープは、デフォルトでグローバルです。新しい変数が順序 100 のビジネスルールで宣言されている場合、次に実行される順序 200 のビジネスルールも変数にアクセスできます。これにより、予期しない動作が発生する可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このような予期しない動作を防ぐために、コードは必ず関数でラップしてください。これにより変数が、関数でラップされていない他のビジネスルール内のシステム変数やグローバル変数との競合を防ぐことができます。また、*current* などの変数を使用するには、関数が呼び出されたときに使用可能になっている必要があります。

次のスクリプトは、他のコードとの競合に対して脆弱です。変数 *now_GR* が他のルールで使用されている場合、変数の値が予期せず変更される可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {

  //do something

}
```

このスクリプトが関数でラップされている場合、変数はその関数内でのみ使用でき、*now_GR*という名前の変数を使用する他の関数と競合することはありません。

```
myFunction();

function myFunction() {
  var now_GR = new GlideRecord('incident');
  now_GR.query();
  while(now_GR.next()) {
    //do something
} }
```

ビジネスルールとクライアントスクリプトを使用したフィールド値の制御

フィールドにビジネスルールとクライアントスクリプトの両方を実装し、ユーザーがフォームとリストの両方を使用してレコード値を正しく設定できるようにします。また、編集が行われるときにフォームの値が即座に変更されるようにします。

クライアントスクリプトまたはビジネスルールのみを使用してフィールドの更新を制御する場合の問題は、フォームまたはリストのいずれかでフィールドが変更される可能性があるということです。クライアントスクリプトと UI ポリシーはフォームでのみ実行され (クライアントサイド)、リストの編集には適用されません。フォーム内のフィールドでクライアントスクリプトを実行している状態でのリスト編集を許可すると、正しくないデータがレコードに保存されるおそれがあります。クライアントスクリプトまたは UI ポリシーがフォームに適用されるシステムでは、リスト編集を無効にするか、適切なビジネスルールまたはアクセス制御を作成して、リストエディターでの値の設定を制御します。この副作用として、クライアントスクリプトに実装されたセキュリティ対策は簡単に回避されるようになります。ユーザーに必要とされるのはリスト内のフィールドを編集することだけです。

フォームのビジネスルールは動的ではありません。変更を表示するには、ユーザーがレコードを更新する必要があります。そのために、クライアントスクリプトを使用してフォームのフィールド値を制御することをお勧めします。

ビジネスルールとクライアントスクリプトの両方を使用してフィールド値を制御する場合、更新動作はシステム全体で同じです。これは、フォームのリストを使用して変更するかどうかでは、更新される値は異ならないことを意味します。これは、同じ機能を 2 回 (クライアントスクリプトに 1 回、ビジネスルールまたはアクセス制御に 1 回) 実装する必要があることを意味します。

例：ユーザーレコードのインポート中にビジネスルールを使用してメールアドレスを作成する

組織には、ユーザーのメールアドレスを first.last@company.com に設定するクライアントスクリプトがあります。アドミニストレーターがこれを行うと、ユーザーの情報を入力すると即座にメールアドレスが表示されます。次に、アドミニストレーターは、ユーザーの姓と名を含むスプレッドシート

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

からユーザーの一括インポートを実行します。各ユーザーのメールアドレスは、フォームの編集時に自動的に設定されることが想定されています。クライアントスクリプトはフォーム (レコードへのインターフェイス) でのみ実行されるため、そのインターフェイスの外部からレコードにインポートされたデータに影響はなく、メールアドレスは作成されません。この問題を解決するために、アドミニストレーターはインポート時に実行されるビジネスルールを実装し、メールアドレスを作成します。

例：フォームで編集できないフィールドのリスト編集を防止する

組織は、アサイン先グループが [開発] の場合、インシデントフォームの [優先度] フィールドを非表示にします。これを行うためにインシデントフォームで UI ポリシーを作成しますが、ユーザーは引き続きリストエディターを使用して [優先度] フィールドを表示および編集できます。これを修正するには、アサイン先グループが [開発] のときに [優先度] フィールドへの読み取りアクセスを防止するアクセス制御を適用します。

フィールド値としての **NULL** の使用

文字列 NULL は、スクリプト内で特定のロールを持つ予約語です。

予約語はすべて大文字の NULL です。**Null** や **null** などの値を持つフィールドは受け入れ可能です。NULL は、特定のフィールドをクリアするためにのみ使用します。

インポートセットデータソースから取得された NULL フィールド値は、空のフィールド値としてステージングテーブルに挿入されます。インポートセット変換マップや、[名] フィールドまたは [姓] フィールドでは、フィールド値として NULL という用語を使用しないでください。また、参照フィールドでは NULL を使用しないでください。この値は予約語ではなく用語 NULL を含む文字列として解釈されます。

ビジネスルールの表示

表示ルールは、ユーザーがレコードフォームを要求したときに処理されます。

データベースからデータが読み込まれ、表示ルールが実行されて、フォームがユーザーに表示されます。current のオブジェクトが利用可能で、データベースから取得されたレコードを表します。フィールドの変更はまだデータベースに送信されていないため、一時的なものです。クライアントには、フォームの値はデータベースの値のように見えます。値が表示ルールから変更された形跡は示されません。これは計算フィールドと同様の概念です。

表示ルールの主な目的は共有されるスクラッチパッドオブジェクト *g_scratchpad* を使用することです。このオブジェクトはフォームの一部としてクライアントにも送信されます。この動作は、表示されるレコードには通常含まれていないサーバーデータを必要とするクライアントスクリプトをビルドする場合に役立つことがあります。ほとんどの場合、これによってクライアントスクリプトはサーバーへのコールバックが必要になります。フォームが表示される前にデータを判別できる場合は、初期ロード時にクライアントにデータを提供する方が効率的です。フォームスクラッチパッドオブジェクトは、デフォルトでは空のオブジェクトであり、データの名前:値ペアを格納するためにのみ使用されます。

表示ルールからデータをフォームスクラッチパッドに入力するには、次のようにします。

```
// From display business rule
g_scratchpad.someName = "someValue";
g_scratchpad.anotherName = "anotherValue";

// If you want the client to have access to record fields not being displayed on the form
g_scratchpad.created_by = current.sys_created_by;

// These are simple examples, in most cases you will probably perform some other
// queries to test or get data
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントスクリプトからのフォームスクラッチパッドデータにアクセスするには、次のようにします。

```
// From client script
if(g_scratchpad.someName == "someValue") {
  //do something special
}
```

タスクアクティブ状況管理ビジネスルール

このビジネスルールは、[状態] フィールドの変更に基づいてアクティブなフィールドの値を変更する必要があるかどうかを判断します。

タスクアクティブ状況管理ビジネスルールは、タスクレコードの状態が変更されたときに実行されます。実行順序は 50 で、他のほとんどのタスクビジネスルールの前に実行されます。

現在のタスクテーブルで、テーブルに *close_states* 属性が定義されている場合、または上位レベルのテーブルからそれが継承されている場合は、アクティブなフィールドを変更する必要があるかどうかがルールによって決定されます。これは、前の状況値と現在の状況値を比較することによって行われます。

- 状態がアクティブ状態から非アクティブ状態に変わると、[アクティブ] フィールドは false に設定されます。
- 状態が非アクティブ状態からアクティブ状態に変わると、[アクティブ] フィールドは true に設定され、タスクを効果的に再アクティブ化または再オープンします。

タスクを非アクティブまたはアクティブとしてマークする各タスクテーブルでルールを作成するのではなく、ビジネスルールで *(current.active.changesTo([true/false])* アクションを活用することをお勧めします。

サンプルのビジネスルールスクリプト

組織の要件に役立つサンプルのビジネスルールスクリプトを検索します。

注: これらの手順と例は、この機能を実装する方法に関する一般的なガイダンスを提供します。独自のユースケースについては、 開発者コミュニティフォーラム を参照してください。ここでは、質問をしたり、他の開発者とやり取りしたり、既存のソリューションを検索したりすることができます。

ビジネスルールでの日付フィールドの比較

ビジネスルール内の 2 つの日付フィールドまたは 2 つの日付と時刻のフィールドを比較し、それらが正しくない場合はレコードの挿入または更新を中止できます。

たとえば、開始日を終了日より前にすることが必要になる場合があります。スクリプトの例を次に示します。

```
if ((!current.u_date1.nil()) && (!current.u_date2.nil())) {
  var start = current.u_date1.getGlideObject().getNumericValue();
  var end = current.u_date2.getGlideObject().getNumericValue();
  if (start > end) {
    gs.addInfoMessage('start must be before end');
    current.u_date1.setError('start must be before end') ;
    current.setAbortAction(true);
 } }
```

この例はグローバルスクリプトでテストされています。スコープ付きスクリプトで機能させるためには、変更が必要になる場合があります。API の変更が必要になる可能性があることに加えて、スコープ付きスクリプトではセキュリティがより厳格になります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ビジネスルールは、挿入および更新アクションの前のルールにすることをお勧めします。サンプルのスクリプトは次のようになります。

- *u_date1* と *u_date2* は 2 つの日付フィールドの名前です。これらの名前を独自のフィールド名に置き換えます。
- 最初の行では、両方のフィールドに実際に値があることを確認します。
- 次の 2 つの行では、日付の数値を持つ変数を作成します。
- 次の 2 つの行では、エンドユーザーに対して異なるアラートメッセージを作成します。1 つはフォームの上部に、もう 1 つはフォームの *[u_date1]* フィールドの横に表示されます。
- 日付フィールドが正しくない場合、最終行で挿入または更新は中止されます。

上記の比較のより複雑な例を次に示します。開始日と終了日のペアが複数ある場合は、アレイを次のように使用できます。また、このスクリプトでは、入力日付が特定の範囲内である必要があります。このケースでは、過去は 30 日以上、将来は 365 日以内です。

```
// Enter all start and end date fields you wish to check, as well as the previous values
// Make sure that you keep the placement in the sequence the same for all pairs
var startDate = new Array(current.start_date,current.work_start);
var prevStartDate = new Array(previous.start_date,previous.work_start);
var endDate = new Array(current.end_date,current.work_end);
var prevEndDate = new Array(previous.end_date,previous.work_end);

// The text string below is added to the front of ' start must be before end'
var userAlert = new Array('Planned','Work');

// Set the number of Previous Days you want to check
var pd = 30;
// Set the number of Future Days you want to check
var fd = 365;

// You shouldn't have to modify anything below this line

var nowdt = new GlideDateTime();
nowdt.setDisplayValue(gs.nowDateTime());
var nowMs = nowdt.getNumericValue();
var pdms = nowMs;

// Subtract the product of previous days to get value in milliseconds
pdms -= pd * 24 * 60 * 60 * 1000;
var fdms = nowMs;

// Add the product of future days to get value in miliseconds
fdms += fd * 24 * 60 * 60 * 1000;
var badDate = false;

 // Iterate through all start and end date / time fields
for (x = 0; x < startDate.length; x ++) {
  if ((!startDate[x].nil()) && (!endDate[x].nil())) {
    var start = startDate[x].getGlideObject().getNumericValue();
    var end = endDate[x].getGlideObject().getNumericValue();
    if (start > end) {
      gs.addInfoMessage(userAlert[x] + ' start must be before end');
      startDate[x].setError(userAlert[x] + ' start must be before end');
      badDate = true; }
    else if ((prevStartDate[x]) != (startDate[x])) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (start < pdms) {
      gs.addInfoMessage(userAlert[x] + ' start must be fewer than ' + pd + ' days ago');
      startDate[x].setError(userAlert[x] + ' start must be fewer than ' + pd  + ' days ago');
      badDate = true; } }
   else if ((prevEndDate[x]) != (endDate[x])) {
    if (end > fdms) {
      gs.addInfoMessage(userAlert[x] + ' end must be fewer than ' + fd + ' days ahead');
      endDate[x].setError(userAlert[x] + ' end must be fewer than ' + fd + ' days ahead');
      badDate  = true ;
} } } }
if (badDate == true ) {
 current. setAbortAction ( true ) ; }
```

XML ペイロードの解析

XML 形式のフィールドは、システムの *getXMLText* 関数を使用して解析できます。

ecc_event 行のペイロードなど、XML 形式でデータベースに挿入されるフィールドは、システムの *getXMLText* 関数を使用して解析できます。*getXMLText* 関数は、文字列と XPATH 式を受け取ります。例：

```
var name = gs.getXMLText("<name>joe</name>", "//name");
```

文字列「joe」を返します。

フィールド「payload」に XML が含まれていると仮定すると、関数呼び出しは次のようになります。

```
var name = gs.getXMLText(current.payload, "//name");
```

XPATH の詳細については、「w3schools」を参照してください。

前のビジネスルールでのデータベースアクションの中止

前のビジネスルールスクリプトで、*setAbortAction()* メソッドを使用して現在のデータベースアクションをキャンセルまたは中止できます。

たとえば、前のビジネスルールが挿入アクション中に実行され、スクリプトに current.setAbortAction(true) を呼び出す条件がある場合、current に保存される新しいレコードはデータベース内には作成されません。このビジネスルールは *setAbortAction()* を呼び出した後も実行を継続し、後続のすべてのビジネスルールは正常に実行されます。このメソッドを呼び出すと、現在のオブジェクトでデータベースアクションが発生しなくなるだけです。

isActionAborted() メソッドを使用して、現在のデータベースアクション (挿入、更新、削除) を中止するかどうかを決定できます。 *isActionAborted()* は新しいスレッド用に初期化され、*next()* メソッドはその値を明示的に false に設定します。

> **注:** *setAbortAction()* は、アクションが中止されるレコードと同じスコープからのみ実行できます。current.setAbortAction は、別のスコープで定義されているビジネスルールで実行された場合、優先されません。

ビジネスルールでトリガーされる操作の決定

複数のデータベースアクションでトリガーされるビジネスルールのスクリプトを作成できます。

イベントをトリガーしたアクションに応じてビジネスルールスクリプトを動的に分岐させる場合は、*operation()* 関数を使用できます。例：

```
if(current.operation() == "update") {
 current.updates ++; }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if(current.operation() == "insert") {
  current.updates = 0; }
```

ビジネスルールでの **OR** 条件の使用

OR 条件は、ビジネスルール内の任意のクエリ部分に追加できます。

OR 条件は、`addOrCondition()` メソッドによってビジネスルール内の任意のクエリ部分に追加できます。次の例は、優先度が 1 または 2 のすべてのインシデントを検索するためのクエリを示しています。最初の `addQuery()` 条件は変数として定義され、**OR** 条件で使用されます。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
var qc = inc.addQuery('priority','1');
qc.addOrCondition('priority','2');
inc.query();
while(inc.next()) {
  // processing for the incident goes here
}
```

次のスクリプトはより複雑な例で、2 つのクエリ条件変数を使用して、(priority = 1 OR priority = 2) AND (impact = 2 OR impact = 3) と同等の実行をします。**OR** 条件の結果は、2 つの変数 *qc1* と *qc2* を使用して実行されます。これにより、IF 条件や WHILE ループ内など、スクリプトの後半でクエリ条件オブジェクトを操作できます。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
var qc1 = inc.addQuery('priority','1');
qc1.addOrCondition('priority','2');
var qc2 = inc.addQuery('impact','2');
qc2.addOrCondition('impact','3');
inc.query();
while(inc.next()) {
  // processing for the incident goes here
}
```

ビジネスルールからの **Glide** リストの参照

Glide リストとして定義されたフィールドは、単一のフィールドに格納される値のアレイです。

ビジネスルールを記述するときに glide_list フィールドを処理する方法の例を次に示します。通常、glide_list フィールドには、他のテーブルへの参照値のリストが含まれています。

例

たとえば、タスク内の [ウォッチリスト] フィールドは、ユーザーレコードへの参照を含む glide_list です。

次のコードに、フィールドを参照する方法を示します。

```
// list will contain a series of reference (sys_id) values separated by a comma
// array will be a javascript array of reference values
var list = current.watch_list.toString();
var array = list.split(",");
for (var i=0; i < array.length; i++) {
   gs.print("Reference value is: " + array[i]);
}
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: Reference value is: 62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
*** Script: Reference value is: c2826bf03710200044e0bfc8bcbe5d45
*** Script: Reference value is: 5f74e421c0a8010e01ec0d74a7ee2cc6
*** Script: Reference value is: 06826bf03710200044e0bfc8bcbe5d57
```

また、次に示すように *getDisplayValue()* メソッドを使用して、参照値に関連付けられた表示値を取得することもできます。

```
// list will contain a series of display values separated by a comma
// array will be a javascript array of display values
var list = current.watch_list.getDisplayValue();
var array = list.split(",");
for (var i=0; i < array.length; i++) {
   gs.print("Display value is: " + array[i]);
}
```

出力：

```
*** Script: Display value is: Abel Tuter
*** Script: Display value is:  Ashley Leonesio
*** Script: Display value is:  Charles Beckley
*** Script: Display value is:  Cherie Fuhri
```

indexOf("searchString") を使用して Glide リスト内の文字列を検索する

Glide リストフィールド (ウォッチリストなど) に少なくとも 1 つの値がある場合は、*indexOf*("*searchString*") を使用してメソッドに渡される文字列の場所を返します。

フィールドが空の場合は、undefined が返されます。未定義の値を返さないようにするには、次のいずれかを実行します。

- フィールドを強制的に文字列にします。例：*watch_list.toString().indexOf*("*searchString*")
- *indexOf()* を使用する前に、条件がある空の Glide リストフィールドを確認します。例：if (*watch_list.nil()* || *watch_list.indexOf*("*searchString*") == -1)

ユーザーアカウントのロック

ユーザーがアクティブでない場合は、ユーザーアカウントをロックできます。

次のビジネスルールスクリプトは、ユーザーが LDAP ディレクトリでアクティブでない場合、またはユーザーがインスタンスへのセルフサービス、itil、またはアドミニストレーターアクセス権を持っていない場合に、ユーザーアカウントをロックします。

```
// Lock accounts if bcNetIDStatus != active in LDAP and user does not
// have self-service, itil or admin role
var rls = current.accumulated_roles.toString();
if(current.u_bcnetidstatus == 'active' && (rls.indexOf(',itil,') > 0 ||
  rls.indexOf(',admin,') > 0 ||
  rls.indexOf(',ess,') > 0 )) {
  current.locked_out = false; }
else {
  current.locked_out = true; }

var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
  now_GR.update();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info("updating " + gr.getDisplayValue());
}
```

デフォルトのクエリ前ビジネスルール

データベースクエリの実行前に実行されるクエリビジネスルールを使用できます。

このクエリビジネスルールを使用して、ユーザーが特定のレコードにアクセスできないようにします。インシデントレコードへのアクセスを制限するデフォルトのビジネスルールの以下の例を考慮してください。

- 名前：incident query
- テーブル：インシデント
- タイミング：クエリ前
- スクリプト：

```
if(!gs.hasRole("itil") && gs.isInteractive()) {
  var u = gs.getUserID();
  var qc =
 current.addQuery("caller_id",u).addOrCondition("opened_by",u).addOrCondition("watch_list","C
ONTAINS",u);
  gs.print("query restricted to user: " + u); }
```

この例では、ユーザーは、itil ロールを持っているか、または **[Caller]** あるいは **[Opened by]** フィールドでリストされていない限り、インシデントレコードにアクセスできません。そのため、セルフサービスユーザーがインシデントのリストを開くと、自分が送信したインシデントしか表示されません。

注: ユーザーに表示されるレコードは、アクセス制御を使用して制限することもできます。

スクリプトインクルード

スクリプトインクルードは、サーバー上で実行される JavaScript の格納に使用されます。

スクリプトインクルードを作成して、サーバースクリプトで使用できるように JavaScript の関数およびクラスを格納します。各スクリプトインクルードは、オブジェクトクラスまたは関数のいずれかを定義します。

スクリプトインクルードは要求時にのみロードされるため、グローバルビジネスルールの代わりにスクリプトインクルードを使用することを検討してください。詳細については、「Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシー設定」と「ディスカバリースクリプトインクルード」を参照してください。

スクリプトのその他の例については、「有用なスクリプト」を参照してください。

スクリプトインクルードフォーム

スクリプトインクルードには、名前、説明、およびスクリプトがあります。また、それらがアクティブかどうか、およびクライアントスクリプトから呼び出すことができるかどうかも指定します。スクリプトインクルードフォームを使用して、既存のスクリプトインクルードを表示するか、新しいスクリプトインクルードを作成します。

スクリプトインクルードにアクセスするには、次に移動します: すべて > システム定義 > スクリプトインクルード.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトインクルードフォーム

フィールド	説明
名前	スクリプトインクルードの名前。クラスを定義する場合、これはクラスの名前、プロトタイプ、およびタイプと一致する必要があります。クラスレス (オンデマンド) スクリプトインクルードを使用する場合、名前は関数名と一致する必要があります。
API 名	スクリプトインクルードの内部名。スコープ外のアプリケーションからスクリプトインクルードを呼び出すために使用します。
Glide AJAX 有効 (またはクライアント呼び出し可能)	スクリプトインクルードは、クライアントスクリプト、リスト/レポートフィルター、参照修飾子で使用できます。また、URL の一部として指定することもできます。Glide AJAX 対応スクリプトインクルードは GlideAjax から呼び出され、ユーザーはスクリプトインクルードに関連付けられた ACL を満たす必要があります。選択すると、[アクセス制御] 関連リンクが使用可能になります。詳細については、「Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシー設定」を参照してください。
モバイルコール可能	スクリプトインクルードは、モバイルデバイスから呼び出されたクライアントスクリプトで使用できます。
サンドボックス有効化	スクリプトインクルードは、クエリ条件など、スクリプトサンドボックスから呼び出されるスクリプトで使用できます。 **重要:** スクリプトインクルードは、必要な場合にのみスクリプトサンドボックスで使用できるようにする必要があります。 スクリプトサンドボックスの詳細については、「 スクリプトサンドボックス」を参照してください。
アプリケーション	このスクリプトインクルードが存在するアプリケーション。
アクセス可能	このスクリプトインクルードにアクセスできるアプリケーションを設定します。 すべてのアプリケーションスコープ 任意のアプリケーションスコープからアクセスできます。 このアプリケーションスコープのみ 現在のアプリケーションスコープからのみアクセスできます。
アクティブ	選択すると、スクリプトインクルードが有効になります。アクティブなフィールドの選択を解除して、スクリプトインクルードを無効にします。
説明	スクリプトインクルードに関する説明的なコンテンツを提供します。
スクリプト	他のスクリプトから呼び出されたときに実行するサーバーサイドスクリプトを定義します。 スクリプトは、単一の JavaScript クラスまたはグローバル関数を定義する必要があります。クラス名または関数名は [名前] フィールドと一致する必要があります。
パッケージ	このスクリプトインクルードを含むパッケージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトインクルードフォーム (続く)

フィールド	説明
作成者	このスクリプトインクルードを作成したユーザー。
更新者	このスクリプトインクルードを最後に更新したユーザー。
保護ポリシー	スクリプトインクルードの保護レベルを設定します。 なし このダウンロードまたはインストールされたスクリプトインクルードの読み取りと編集をすべてのユーザーに許可します。 読み取り専用 このダウンロードまたはインストールされたスクリプトインクルードからの値の読み取りをすべてのユーザーに許可します。スクリプトインクルードをダウンロードまたはインストールするインスタンスのスクリプト値は、どのユーザーも変更できません。 保護 アプリケーション開発者に知的財産権保護を提供します。スクリプトインクルードをダウンロードした顧客は、スクリプトフィールドの内容を表示できません。スクリプトは、権限のないユーザーがプレーンテキストで表示することを防ぐために、メモリ内で暗号化されます。
フォームビューの関連リスト：	
バージョン	スクリプトインクルードのすべてのバージョンを表示します。バージョンを比較したり以前のバージョンに戻したりするには、このリストを使用します。「バージョン」を参照してください。
アクセス制御	**[Glide AJAX** を有効にする] が選択されている場合に利用可能になり、標準スクリプトインクルードでは非表示になります。パブリックアクセスが許可されていない場合に、スクリプトインクルードを不正使用から保護するために使用します。

スクリプトインクルードの使用

スクリプトインクルードは [システム定義] または [システム UI] の下にあります。既存のスクリプトインクルードをスクリプトから呼び出すことも、新しいスクリプトインクルードを作成することもできます。

まったく新しいスクリプトインクルードを作成するときには、既存のいずれかのスクリプトインクルードの形式に従うこともできます。この例では、スクリプトインクルードの名前は `NewInclude` であり、myFunction と呼ばれる 1 つの関数があります。スクリプトインクルードの名前が、クラスの名前、プロトタイプ、およびタイプと一致することが重要です。新しいスクリプトインクルードを作成して名前を付けると、クラスとプロトタイプが適切に設定されたコードスニペットが提供されます。

```
var NewInclude =Class.create();

NewInclude.prototype={
  initialize :function(){},

  myFunction :function(){<Put function code here>},

  type :'NewInclude'};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のように myFunction 行を使用できます。

```
var foo =new NewInclude();
foo.myFunction();
```

Glide AJAX 対応スクリプト インクルード

Glide AJAX 対応スクリプトインクルードを使用すると、クライアントスクリプト、リスト/レポートフィルター、参照修飾子でスクリプトインクルードを使用できるか、URL の一部として指定されている場合にスクリプトインクルードを使用できるようになります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム定義 > スクリプトインクルード.
2. [新規] を選択するか、表示または編集する既存のスクリプトインクルードを選択します。
   スクリプトインクルードの記述の詳細については、「スクリプトインクルードの使用」を参照してください。
3. フォームに入力し、[**Glide AJAX** 有効] オプションを選択します。

   ユーザーロールを選択するためのロールセレクターがポップアップし、アクセス制御エントリが自動的に作成されます。ユーザーロールを選択し、**[OK]** をクリックします。



   > **注:** ロールセレクターウィンドウを無効にするには、*glide.script.ccsi.enable_acl_create_ux* を **false** に設定します。

   ロールベースのアクセス制御を含むスクリプトインクルードレコードが作成されます。[**Glide AJAX** を有効にする **(Glide AJAX enabled**)] チェックボックスをオンにすると、アクセス制御関連リンクが利用可能になります。

Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシー設定

Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシー設定は、Glide AJAX 対応スクリプトインクルードにアクセスできるユーザーを決定します。

プライベートプライバシー設定

プライベートプライバシー設定は、公開ページにアクセスするゲストが Glide AJAX 対応のスクリプトインクルードにアクセスできないことを意味します。非公開スクリプトは、ログインしていないユーザーは実行できません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

公開プライバシー設定

公開プライバシー設定は、適切な HTTP 要求を作成するログインしていないユーザーが、クライアントスクリプトを実行できることを意味します。クライアントスクリプトが機密情報を提供する場合、これによりセキュリティ上の問題が発生する可能性があります。

次のスクリプトインクルードは、デフォルトでは公開のままです。これは、UI ページを公開または非公開にする が、次のスクリプトインクルードにアクセスする必要があるためです。

- GlideSystemAjax
- SysMessageAjax
- KnowledgeMessagingAjax
- KnowledgeAjax
- PasswordResetAjax

すべての **Glide AJAX** 対応スクリプトインクルードのプライバシーを設定する

すべての Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシー設定を変更します。

すべての Glide AJAX 対応スクリプトインクルードをさらに制御するために、アドミニストレーターは `glide.script.ccsi.ispublic` プロパティを追加できます。このプロパティは、すべての公開または非公開にすることで、Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのヴィジビリティを変更します。プロパティを以下のとおり構成します。

プロパティの構成

タイトル	プロパティ
名前	glide.script.ccsi.ispublic
タイプ	true | false
値	false

注: このプロパティの詳細については、「インスタンスセキュリティ強化設定」の「クライアント呼び出し可能スクリプトインクルードにはデフォルトで認証を必須とする (Security Center 1.3 で更新)」を参照してください。

単一の **Glide AJAX** 対応スクリプトインクルードのプライバシーを変更する

`isPublic()` 関数を追加して、単一の Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシー設定を変更します。

`isPublic()` 設定は `glide.script.ccsi.ispublic` プロパティよりも優先されます。たとえば、プロパティが **false** に設定されていて、すべての Glide AJAX 対応スクリプトインクルードがプライベートになり、スクリプトが `isPublic()` を **true** に設定した場合、スクリプトは公開されます。

単一の Glide AJAX 対応スクリプトインクルードのプライバシーを変更するには、スクリプトインクルードに次のメソッドを追加します。

```
isPublic:function(){return[true/false];},
```

NewInclude クライアントスクリプトを非公開にします。

```
var NewInclude =Class.create();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
NewInclude.prototype={
  initialize:function(){},

  myFunction:function(){//Put function code here},
  isPublic:function(){return false;},

  type:'NewInclude'};
```

Glide AJAX が有効になっているスクリプトインクルードのセキュリティ

Glide AJAX 対応スクリプトインクルードを不正使用防止対処します。顧客アプリケーションで作成されたすべてのレコードについて、セキュリティリスクの軽減に役立つ推奨事項が表示されます。

Glide AJAX 対応のスクリプトインクルードを作成するときに、次のセキュリティ推奨事項がまだ構成されていない場合は、それらが表示されます。

- スクリプトインクルードにパブリックアクセスがない場合は、アクセス制御を追加または定義します。
- スクリプトがデータベースにクエリを実行する場合は、`GlideRecord` API の代わりに `GlideRecordSecure` を使用してセキュリティを強化します。



> **注:** セキュリティ推奨メッセージを無効にするには、sys_properties テーブルでプロパティ `glide.script.ccsi.customer_scoped.security_msgs_enabled` を **false** に設定します。デフォルト値は **true** になっています。

セキュリティコンプライアンスの詳細については、「インスタンスセキュリティ強化設定」を参照してください。

ディスカバリースクリプトインクルード

ディスカバリー スクリプトインクルードは、ディスカバリー タスクを実行するために使用できる JavaScript クラスを定義します。

> **注:** discovery_admin ロールを持つユーザーは、スクリプトインクルードを書き込むことができます。サーバー側およびクライアント側のスクリプティングのベストプラクティスに従って、セキュリティ上の問題を防止します。詳細については、ナレッジ記事「KB0550828」を参照してください。

GlideRecordUtil を使用した GlideRecord の操作

`GlideRecordUtil` は、ディスカバリー 実行時に、GlideRecord 操作に役立つメソッドを提供するユーティリティクラスです。使用可能なメソッドの説明については、「GlideRecordUtil」を参照してください。

GlideRecord インスタンスの取得

指定された構成アイテムの、正しいクラスとテーブルの `GlideRecord` インスタンスを取得するには、`getCIGR(sys_id)` メソッドを使用します。たとえば次のコードは、CI の GlideRecord を取得します。その sys_id は 2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56 です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var now_GR = new GlideRecordUtil().getCIGR("2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
```

クラスタイプが未知の場合に階層テーブルを取得するには、*getGR(base_table, sys_id)* メソッドを使用します。たとえば、コンピュータークラス CI の GlideRecord を取得するには、コンピュータークラス、Windows サーバー、または Linux サーバークラスを区別することが必要になる場合があります。このメソッドを使用すると、GlideRecord が正しいクラスを持っていることが保証されます。異なるクラスには異なる属性があります。このユースケースでは、Windows サーバーは Linux サーバーとは異なる属性を持ちます。次の例は、正しいクラスの GlideRecord をその属性とともに取得する方法を示しています。

```
var now_GR = new
 GlideRecordUtil().getGR( "cmdb_ci_computer", "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
```

GlideRecord のすべてのフィールドの取得

getFields(now_GR) メソッドは、指定された GlideRecord に存在するすべてのフィールドまたは属性の JavaScript オブジェクト (ハッシュマップなど) を返します。

```
var now_GR = new
 GlideRecordUtil().getGR("cmdb_ci_computer", "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
var fields = new GlideRecordUtil().getFields(now_GR);
gs.log(fields.join(" ")); // List all the fields that are in a computer CI
```

GlideRecord オブジェクトフィールドの入力

populateFromGR(hashmap, gr,ignore) メソッドを使用すると、GlideRecord オブジェクトを取得して、そのフィールドと値を JavaScript オブジェクトに入力できます。3 番目の引数 (*ignore*) は、特定のフィールドを除外できるようにするオプションの JavaScript オブジェクトです。たとえば、GlideRecord の *sys_created_by* または *sys_updated_by* フィールドを気にする必要がない場合があります。

```
var objectToPopulate = { };
var now_GR = new
 GlideRecordUtil().getGR("cmdb_ci_computer", "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
var ignore = {"sys_created_on": true, "sys_updated_by": true};
new GlideRecordUtil().populateFromGR(objectToPopulate, now_GR, ignore);
// Now the objectToPopulate contains field/value pairs from the computer GlideRecord
```

mergeToGR(hashmap, gr,ignore) メソッドを使用すると、GlideRecord にフィールド/値のペアのオブジェクトを入力できます。ignore 引数は、指定されたフィールドの更新を停止します。次のコード例では、コンピューターレコードの *name* フィールドと *os* フィールドが更新されますが、*sys_created_by* フィールドは更新されません。

```
var now_GR = new
 GlideRecordUtil().getGR("cmdb_ci_computer", "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
var obj = {"name": "xyz", "os": "windows 2000", "sys_created_by", "aleck.lin"};
var ignore = {"sys_created_by": true};
new GlideRecordUtil().mergeToGR(obj, gr, ignore);
gr.update();
```

テーブル階層の取得

getTables(table) メソッドは、次の例に示すように、テーブル階層のリストを返します。

```
var tables = new GlideRecordUtil().getTables("cmdb_ci_linux_server");
gs.log(tables.join(","));
// The result would be "cmdb_ci, cmdb_ci_computer, cmdb_ci_server, cmdb_ci_linux_server".
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DiscoveryException と AutomationException の使用

ディスカバリー センサーとセンサー関連のスクリプトを記述するときに、 DiscoveryException または AutomationException を使用して、ディスカバリー から例外が発生したことを示すことができます。

`DiscoveryException` スクリプトインクルードは `AutomationException` を拡張し、それは `GenericException` クラスを拡張します。次の例では、`DiscoveryException` を使用して例外をスローします。

```
function foo() {
  if(//condition matches) throw new DiscoveryException("The message", "The cause"); }
```

最初の引数は例外のメッセージを受け取り、2 番目の引数 (オプション) は例外の原因を受け取ります。次の例に示すように、例外を捕捉してログに記録することもできます。

```
try {
  foo();
}
catch(e) {
   if(e instanceof DiscoveryException)
     gs.log("A DiscoveryException occurred. It is " + e. getMessage() + " caused by " +
 e.getCause()); }
```

上記の例は、`AutomationException` にも適用されます。`DiscoveryException` は通常、特にディスカバリーに例外処理を提供するために使用され、`AutomationException` はオーケストレーションと ディスカバリー の両方に適用される例外処理に使用されます。

プロセッサー

プロセッサーは、任意のサーバーサイド JavaScript コードを実行して TEXT または JSON などを出力できる、カスタマイズ可能な URL エンドポイントを提供します。カスタムプロセッサーの作成は廃止されました。

注: この機能は廃止されました。従来の既存のカスタムプロセッサーは引き続きサポートされますが、新しいカスタムプロセッサーの作成は廃止されました。代わりに、Scripted REST APIs を使用します。

警告: プロセッサーを作成するときは、必ずプロセッサーに固有のパラメーター名を使用してください。たとえば、プロセッサーが法務レコードリストをエクスポートし、必要なパラメーターが受信者のメールアドレスである場合に、「email」といった語をパラメーター名として使用しないでください。プロセッサーの固有度が高いパラメーター名 (legal_export_recipient_email など) を作成します。これに従わずに、id、table、sys_id、service、catalog_id、view などをインスタンスパラメーター名として使用すると、予期しない結果が生じる可能性があります。

プロセッサーを作成するタイミング

カスタムプロセッサーを作成しないでください。この機能は廃止されました。カスタムプロセッサーを作成する代わりに REST API を使用してください。残りの情報は既存のプロセッサーのためにのみ残されます。

プロセッサーフォーム

フィールド	説明
名前	プロセッサーの一意の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
タイプ	プロセッサースクリプトのプログラミング言語。 次のオプションが含まれます。 • java：このオプションを選択しないでください • スクリプト
アプリケーション	このレコードを含んでいるアプリケーションです。
アクティブ	レコードを有効または無効にするフラグ。
CSRF 保護	インスタンスが CSRF トークンを使用しない限り、プロセッサーが実行されないように保護するオプション。
説明	プロセッサーの機能または目的の説明。
パラメーター	利用可能な入力パラメーターのリスト。 URL のパラメーター値を *<parameter name>=<parameter value>*として指定します。 **注:** パラメーター名はプロセッサー固有である必要があります。他のプロセッサーが使用する可能性がある一般的なパラメーター名は選択しないでください。プロセッサーで id、sys_id、table などの一般的なパラメーター名を使用すると、他の機能が中断させられる可能性があります。これは、そのパラメーターが URL に存在する場合に、プロセッサーの方が優先されるためです。たとえば、id パラメーターを持つプロセッサーは、同じレコード内のパス値に関係なく、ページ識別のためにそのパラメーターに依存する サービスポータル を中断します。
パス	このプロセッサーを呼び出すために使用される URI パス。 URL から次のようにプロセッサーを呼び出します。 https://<instance name>.service-now.com/<Path>.do
スクリプト	システムがこのプロセッサーを呼び出すときに実行される、即時実行関数。 この関数は、次の API オブジェクトの入力パラメーターを自動的に提供します。 • g_request • g_response • g_processor
保護ポリシー	このレコードのスクリプトを保護するために使用するポリシー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
	次のオプションが含まれます。 • なし • 読み取り専用 • 保護

プロセッサー API コンポーネント

プロセッサーは、専用の API クラス、オブジェクト、およびメソッドにアクセスできます。

プロセッサー API コンポーネント

クラス、オブジェクト、またはメソッド	説明
g_response	HttpServletResponse タイプのオブジェクト。「GlideServletResponse」を参照してください。
setContentType('text/html;charset=UTF-8')	クライアントに送信される応答のコンテンツタイプを設定する GlideServletResponse メソッド。
g_request	HttpServletRequest タイプのオブジェクト。「HttpServletRequest」を参照してください。
getParameter()	URL パラメーターの値を取得する Glide メソッド。
canRead()	ユーザーがテーブルからデータを読み取ることができるかどうかを判断する GlideRecord メソッド。「GlideRecord」を参照してください。
g_processor	プロセッサー用の簡素化されたサーブレット。「GlideScriptedProcessor」を参照してください。
writeOutput()	クライアントに情報を表示する GlideScriptedProcessor メソッド。
g_target	プロセッサー URL のターゲットテーブル名を含むオブジェクト。たとえば、incident.do という URI を含むプロセッサーは、インシデントテーブルに適用されます。

プロセッサーのセキュリティ保護

ロール制限を使用してプロセッサーを不正使用から保護し、CSRF トークンを要求することで保護できます。

このタスクについて

注: この機能は廃止されました。従来の既存のカスタムプロセッサーは引き続きサポートされますが、新しいカスタムプロセッサーの作成は廃止されました。代わりに、Scripted REST APIs を使用します。

テーブルのユーザーロール制限を再利用して、プロセッサーによるアクセスから保護することができます。この保護方法では、プロセッサーがテーブルデータにアクセスすることを前提としています。

手順

1. プロセッサースクリプトが呼び出すテーブルにアクセスできるユーザーロールを作成または選択します。
2. 移動先 システム定義 > プロセッサ.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [スクリプト] で、次のコードブロックを追加します。

```
var now_GR = new GlideRecord('your_table_name');
// canRead() compares the table's ACL to the user making this request, and returns true if
 the logged-in user has read access to this table
if(gr.canRead())
{
  // Perform table query here
  g_processor.writeOutput('Success!');
} else {
  g_processor.writeOutput('You do not have permission to read table your_table_name');
}
```

4. 必要に応じて他のアクセス制限を使用するようにコードブロックを更新します。

   使用可能なアクセス関数には、次のものがあります。

   - `canCreate()`
   - `canRead()`
   - `canWrite()`
   - `canDelete()`

5. [更新] をクリックします。

CSRF トークンによるプロセッサーの保護

CSRF トークンを要求することで、プロセッサーを保護できます。

このタスクについて

スクリプトタイプのプロセッサーは、プロセッサーの実行前に CSRF トークンチェックを要求できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プロセッサ.
2. プロセッサーレコードを開きます。
3. **[CSRF** 保護] オプションを選択します。
4. [更新] をクリックします。

単純なプロセッサーの作成

URL クエリからスクリプトを実行する単純なプロセッサーを作成します。この機能は廃止されました。

始める前に

独自のデモインスタンスが必要です。

必要なロール：admin

このタスクについて

注: この機能は廃止されました。従来の既存のカスタムプロセッサーは引き続きサポートされますが、新しいカスタムプロセッサーの作成は廃止されました。代わりに、Scripted REST APIs を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プロセッサ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. 以下の情報を入力します。

フィールド	値
名前	こんにちは
タイプ	スクリプト
パス	こんにちは
スクリプト	`var name= g_request.getParameter("name"); g_processor.writeOutput("text/plain","Hello "+name);`

4. [送信] を選択します。
5. インスタンスへの URL クエリを `https://instance.service-now.com/processor_name.do?parameter=value` の形式で入力します。
   例：`https://<instancename>.service-now.com/Hello.do?name=world`

複数テーブルプロセッサーの作成

インスタンス上のテーブルの行数をレポートする複数テーブルプロセッサーを作成します。この機能は廃止されました。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

> **注:** この機能は廃止されました。従来の既存のカスタムプロセッサーは引き続きサポートされますが、新しいカスタムプロセッサーの作成は廃止されました。代わりに、Scripted REST APIs を使用してください

複数テーブルプロセッサーは、ユーザーがテーブルを読み取る権限を持っていることを確認することで、パフォーマンスとセキュリティの違反から保護します。大きすぎて安全に照会できない特定のテーブルについてはレポートしません。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プロセッサ.
   プロセッサーのリストが表示されます。
2. [新規] を選択します。
3. 以下の情報を入力します。

名前	TableSize
タイプ	**Javascript** を選択します

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

説明	テーブル内のレコード数を返します
パラメーター	サイズ
パス	<leave empty>

スクリプト：

```
g_response.setContentType('text/html;charset=UTF-8');
if(g_target === 'sys_email' || g_target === 'sys_log' )
{
  g_processor.writeOutput(g_target + ' table is too large to quickly count');
  } else {
    var count = new GlideAggregate(g_target);
    if( count.canRead() ) {
      count.addAggregate('COUNT');
      count.query();
      var records = 0;
      if (count.next()) {
        records = count.getAggregate('COUNT');
       }
       g_processor.writeOutput('table ' + g_target + ' has ' + records + ' records');
      } else {
       g_processor.writeOutput('You do not have access to table ' + g_target);
  }
}
```

4. [保存] を選択します。
5. 次の URL を入力して、新しいプロセッサーをテストします。
   https://<instancename>.service-now.com/incident.do?SIZE および https://<instancename>.service-now.com/sys_user.do?SIZE
   インスタンスはテーブル内のレコードの数をレポートします。たとえば、テーブルインシデントには 82 のレコードがあります。

カスタムプロセッサを作成

URL クエリからスクリプトを実行するカスタムプロセッサーを作成します。この機能は廃止されました。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

注: この機能は廃止されました。従来の既存のカスタムプロセッサーは引き続きサポートされますが、新しいカスタムプロセッサーの作成は廃止されました。代わりに、Scripted REST APIs を使用します。

完了すると、次のタスクを実行できます。

- 新しいプロセッサーの作成
- URL クエリからのスクリプトの実行

次の手順の例では、独自のデモンストレーション インスタンスがあることを前提としています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > プロセッサ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [名前] フィールドに「Hello」と入力します。
4. [タイプ] フィールドで [スクリプト] を選択します。
5. [パス] フィールドに「Hello」と入力します。
6. [スクリプト] フィールドに次のコードを入力します。

```
var name = g_request.getParameter("name");
g_processor.writeOutput("text/plain", "Hello " + name);
```

7. [送信] を選択します。
8. インスタンスをログアウトし、新しいブラウザーウィンドウを開きます。
9. インスタンスへの URL クエリを https://instance.service-now.com/processor_name.do?parameter=value の形式で入力します。
   例：https://<instance name>.service-now.com/Hello.do?name=world
10. プロンプトが表示されたら、有効なユーザーの認証情報を入力します。

[スクリプト - バックグラウンド] モジュール

アドミニストレーターは [スクリプト - バックグラウンド] モジュールを使用して、サーバーから任意の JavaScript コードを実行できます。

[スクリプト - バックグラウンド] モジュールは、次のコンポーネントで構成されています。

- JavaScript を入力するテキストボックス
- アプリケーションスコープを指定するセレクター
- [スクリプトの実行 **(Run script)]** ボタン
- 利用可能なスコープのリスト
- [ロールバック用に記録？ **(Record for rollback?)]** チェックボックス。デフォルトで選択されています。スクリプト実行のロールバックコンテキストを作成します。スクリプトが実行された後、[スクリプトの実行と利用可能な復旧はこちら **(Script execution and recovery available here)]** リンクをクリックして、スクリプトをロールバックできる [スクリプト実行履歴] フォームに移動します。
- [サンドボックスで実行？ **(Execute in sandbox?)]** チェックボックス。制限などのサンドボックスでスクリプトを実行できるようにします。オンにした場合、データの挿入、更新、削除ができなくなります。
- [スクリプトレットとして実行？ **(Execute as scriptlet?)]** チェックボックス。スクリプトをスクリプトレットとして実行できるようにします。これにより、グローバルスコープおよびサーバー側の機能またはオブジェクトへのアクセス権がスクリプトに付与されます。チェックボックスがオフの場合、スクリプトはグローバルスコープで実行されますが、サーバー側の機能やオブジェクトにはアクセスできません。
- **[4** 時間後にキャンセル **(Cancel after 4 hours)]** チェック ボックス。デフォルトで選択されています。スクリプトが 4 時間経過しても実行されている場合は、スクリプトの実行をキャンセルします。

スクリプトが実行されると、インスタンスは結果、情報、エラーメッセージを画面上部に表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

重要: フリーフォームの JavaScript を実行すると、システムが中断されたりデータが失われたりする可能性があります。本番インスタンスからはフリーフォームのスクリプトを実行しないでください。

トランザクションを停止するには、「 アクティブなトランザクションの表示と強制終了 」を参照してください。

実行できるスクリプトの例については、「 有用なスクリプト」を参照してください。

スクリプトサンドボックス

スクリプトサンドボックスは、権限が制限された環境で、クライアント生成スクリプトがスクリプトサンドボックスで利用可能になったときに実行されます。

スクリプトサンドボックスは、権限のないユーザーや認証されていないユーザーがインスタンスで特権スクリプトを実行するのを防ぐのに役立ちます。クライアントが評価のためにサーバーにスクリプトを送信できるケースは 2 つあります (クライアント生成スクリプト)。

- フィルターまたはクエリ: `assigned_to=javascript:getMyGroups()` などのフィルターをサーバーに送信することは合法です。
- システム API：`AJAXEvaluate` API 呼び出しにより、クライアントはサーバー上で任意のスクリプトを送信して、応答を受信することができます。

これら 2 つのエントリポイントのいずれかを介して評価されるスクリプトは、次の特性を持つ権限が軽減されたサンドボックス内で実行されます。

- サンドボックス内では 、[クライアント呼び出し可能] とマークされたビジネスルールのみを使用できます。
- サンドボックス内では、[サンドボックス有効] とマークされたスクリプトインクルードのみを使用できます。
- 特定の API 呼び出し (直接データベースアクセスを扱うものに概ね限定) は許可されていません。
- サンドボックス内からデータを挿入、更新、または削除することはできません。たとえば、`current.update()` の呼び出しは無視されます。

注: Xanadu リリース以降、**Glide AJAX** 有効 (以前の名前は「クライアント呼び出し可能」) としてマークされたスクリプトインクルードは、サンドボックス内でアクセスできなくなりました。サンドボックス内では、[サンドボックスが有効] とマークされているもののみを使用できます。Washington DC リリース以前から Zurich リリースにアップグレードすると、[クライアント呼び出し可能] としてマークされているスクリプトインクルードも [サンドボックス対応] としてマークされます。

スクリプトサンドボックスで制限されたメソッド

これらのメソッドは、スクリプトサンドボックス内のクライアント生成スクリプトではサポートされていません。

注: GlideSystem (gs) メソッドの `log()`、`logError()`、および `logWarning()` は、`glide.security.sandbox_no_logging` システムプロパティを `false`に設定することで、スクリプトサンドボックスで有効にできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

制限付きメソッド

クラス	メソッド
GlideRecord	• `deleteMultiple()` • `deleteRecord()` • `getRowCount()` • `insert()` • `update()` • `updateMultiple()`
GlideSystem (gs)	• `addErrorMessage()` • `addInfoMessage()` • `addMessage()` • `eventQueue()` • `flushMessages()` • `getEscapedProperty()` • `getProperty()` • `log()` • `logError()` • `logWarning()` • `setProperty()` • `setRedirect()` • `setReturn()` • `workflowFlush()`
ScopedGlideRecord	• `deleteMultiple()` • `deleteRecord()` • `insert()` • `update()` • `updateMultiple()`
ScopedGlideSystem (gs)	• `addErrorMessage()` • `addInfoMessage()` • `debug()` • `eventQueue()` • `executeNow()` • `getProperty()`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

制限付きメソッド (続く)

クラス	メソッド
	• `getSessionToken()` • `info()` • `setRedirect()`
GlideDate GlideDateTime GlideTime	• `add()` • `addDays()` • `addDaysLocalTime()` • `addDaysUTC()` • `addMonthsLocalTime()` • `addMonths()` • `addSeconds()` • `addWeeks()` • `addYears()` • `compareTo()` • `getByFormat()` • `getDate()` • `getDayOfWeek()` • `getDayOfWeekUTC` • `getDayOfWeekLocalTime()` • `getDayOfMonth()` • `getDayOfMonthLocalTime()` • `getDayOfMonthNoTZ()` • `getDayOfWeek()` • `getDayOfWeekLocalTime()` • `getDayOfWeekUTC()` • `getHourOfDayLocalTime()` • `getHourOfDayUTC()` • `getDaysInMonth()` • `getDaysInMonthUTC()` • `getDaysInMonthLocalTime()` • `getDisplayValueInternal()` • `getDisplayValue()` • `getHourLocalTime()` • `getLocalDate()`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

制限付きメソッド (続く)

クラス	メソッド
	• `getLocalTime()` • `getMinutesLocalTime()` • `getMinutesUTC()` • `getMonthLocalTime()` • `getMonthNoTZ()` • `getMonthUTC()` • `getNumericValue()` • `getSeconds()` • `getTime()` • `getTZOffset()` • `getValue()` • `getYear()` • `getUserTimeZone()` • `getWeekOfYearLocalTime()` • `getWeekOfYearUTC()` • `getYearUTC()` • `getYearLocalTime()` • `isDST()` • `onOrAfter()` • `onOrBefore()` • `setDayOfMonthUTC()` • `setDisplayValue()` • `setMonth()` • `setNumericValue()` • `setTZ()` • `setValue()` • `setValueUTC()` • `subtract()` • `toString()`
GlideSchedule	• `add()` • `isInSchedule()`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

制限付きメソッド (続く)

クラス	メソッド
	• `Load()` • `whenNext()`

インストール設定

インストール設定は、計算された名前を持つグローバルビジネスルールです。インストール設定は、レコードが表示される直前に計算され、アクセス権とロールの動的な決定が容易になります。インストール設定では、設定をプログラムで決定できます。

フィールドとレコードへのアクセスを制御するインストール設定は、次のとおりです。

- CanRead()
- CanWrite()
- CanCreate()
- CanDelete()

これらの関数は、アクセスが許可されている場合は true を返し、許可されていない場合は false を返します。ロールを使用して計算された権限を使用する戻り値はありません。この関数は、変数 current コードを介して現在のレコードにアクセスします。

レコードの権限をチェックする関数の名前は、次のように設定名の前にレコード名を付けることによって形成されます。

```
record_nameCanRead()
```

同様に、レコード内のフィールドに対する権限は、関数名の前にレコード名、アンダースコア、およびフィールド名を付けることによって形成されます。

```
record_name_field_nameCanRead()
```

命名の例：

```
function incidentCanWrite() {} //  can user write to this record?
 function incident_numberCanWrite() {}  // can user write to the number field?
```

このサンプルビジネスルールは、以下に示すように、エントリが存在する場合に、sys_dictionary ファイルの名前フィールドの書き込みを制限します。

```
// the element name cannot be written unless this is a new record (not yet in database)
function sys_dictionary_nameCanWrite() {
  if (current.isNewRecord())
    return;

  return false;
}
```

DurationCalculator を使用して期日を計算する

DurationCalculator スクリプトインクルードを使用すると、単純な期間またはスケジュールに基づく相対期間を使用して、期日を計算できます。

次のスクリプトは、グローバル API DurationCalculator を使用して期日を計算する方法を示しています。スクリプトの最初の部分は、setStartDateTime() メソッドを使用して開始日時を設定し、calcDuration() メソッドを使用して、指定された開始日時から経過した連続時間「x」(秒数) で

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

期日を決定する方法を示しています。スクリプトの後半は、`DurationCalculator` を使用してスケジュールに基づいて期日を計算する方法を示しています。スケジュールを使用すると、計算に勤務週の日数のみを含めるなど、将来の時間に対して「フィルター」を適用できます。たとえば、期間の計算に「平日」(月曜日から金曜日のみを含む) というスケジュールを適用し、開始日時が金曜日の 5:00 pm だとすると、2 日間の期間が追加されたときに、期日は火曜日の 5:00 pm となります。スケジュールを使用しなかった場合、期日は日曜日の 5:00 pm になります。スケジュールの詳細については、「スケジュールの作成と使用」を参照してください。

このスクリプトは切り取って、[スクリプト - バックグラウンド] ページに貼り付け、そのまま実行できます。また、ビジネスルールや UI アクションを作成するためのサンプルとして役立てることができ、サーバーサイドスクリプトを作成できるその他の場所でも使用できます。

```
/**
 * Demonstrate the use of DurationCalculator to compute a due date.
 *
 * You must have a start date and a duration. Then you can compute a
 * due date using the constraints of a schedule.
 */

gs.include('DurationCalculator');
executeSample();

/**
 * Function to house the sample script.
 */
function executeSample(){

   // First we need a DurationCalculator object.
   var dc = new DurationCalculator();

   // --------------- No schedule examples ------------------

   // Simple computation of a due date without using a schedule. Seconds
   // are added to the start date continuously to get to a due date.
   var gdt = new GlideDateTime("2012-05-01 00:00:00");
   dc.setStartDateTime(gdt);
   if(!dc.calcDuration(2*24*3600)){ // 2 days
     gs.log("*** Error calculating duration");
     return;
   }
   gs.log("calcDuration no schedule: " + dc.getEndDateTime()); // "2012-05-03 00:00:00" two
 days later

   // Start in the middle of the night (2:00 am) and compute a due date 1 hour in the future
   // Without a schedule this yields 3:00 am.
   var gdt = new GlideDateTime("2012-05-03 02:00:00");
   dc.setStartDateTime(gdt);
   if(!dc.calcDuration(3600)){
     gs.log("*** Error calculating duration");
     return;
    }
   gs.log("Middle of night + 1 hour (no schedule): "+ dc.getEndDateTime()); // No scheduled
 start date, just add 1 hour



   // -------------- Add a schedule to the date calculator ---------------------
   addSchedule(dc);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  // Start in the middle of the night and compute a due date 1 hour in the future.
  // Since we start at 2:00 am the computation adds the 1 hour from the start
  // of the day, 8:00am to get to 9:00am
  var gdt = new GlideDateTime("2012-05-03 02:00:00");
  dc.setStartDateTime(gdt);
  if(!dc.calcDuration(3600)){
    gs.log("*** Error calculating duration");
    return;
  }
  gs.log("Middle of night + 1 hour (with 8-5 schedule): " + dc.getEndDateTime()); // 9:00 am

  // Start in the afternoon and add hours beyond quiting time. Our schedule says the work day
  // ends at 5:00pm, if the duration extends beyond that, we roll over to the next work day.
  // In this example we are adding 4 hours to 3:00pm which gives us 10:00 am the next day.
  var gdt = new GlideDateTime("2012-05-03 15:00:00");
  dc.setStartDateTime(gdt);

  if(!dc.calcDuration(4*3600)){
    gs.log("*** Error calculating duration");
    return;}
  gs.log("Afternoon + 4 hour (with 8-5 schedule): " + dc.getEndDateTime()); // 10:00 am.

  // This is a demo of adding 2 hours repeatedly and examine the result. This
  // is a good way to visualize the result of a due date calculation.
  var gdt = new GlideDateTime("2012-05-03 15:00:00");
  dc.setStartDateTime(gdt);
  for(var i=2; i<24; i+=1){
    if(!dc.calcDuration(i*3600)){
      gs.log("*** Error calculating duration");
      return;
    }
    gs.log("add "+ i +" hours gives due date: " + dc.getEndDateTime());
  }

  // Setting the timezone causes the schedule to be interpreted in the specified timezone.
  // Run the same code as above with different timezone. Note that the 8 to 5 workday is
  // offset by the two hours as specified in our timezone.
  dc.setTimeZone("GMT-2");
  var gdt = new GlideDateTime("2012-05-03 15:00:00");
  dc.setStartDateTime(gdt);
  for(var i=2; i<24; i+=1){
    if(!dc.calcDuration(i*3600)){
      gs.log("*** Error calculating duration");
      return;
    }
      gs.log("add "+ i +" hours gives due date (GMT-2): " + dc.getEndDateTime());
  }
}

/**
 * Add a specific schedule to the DurationCalculator object.
 *
 * @param durationCalculator An instance of DurationCalculator
 */
function addSchedule(durationCalculator){
  // Load the "8-5 weekdays excluding holidays" schedule into our duration calculator.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var scheduleName = "8-5 weekdays excluding holidays";
    var grSched = new GlideRecord('cmn_schedule');
    grSched.addQuery('name', scheduleName);
    grSched.query();
    if(!grSched.next()){
      gs.log('*** Could not find schedule "'+ scheduleName +'"');
      return;
    }
    durationCalculator.setSchedule(grSched.getUniqueValue(),"GMT");
}
```

DurationCalculator を使用した単純な期間の計算

単純な期間とは、2 つの日時の間の秒数です。

スケジュールを使用しない場合は、単純な日時減算になります。スケジュールを使用する場合は、スケジュールを参照して非勤務時間を計算から除外します。「休日を除く平日の 8:00 am ～ 5:00 pm」というスケジュールを使用するとします。この場合、月曜日の正午から火曜日の正午までの勤務時間は 9 時間です。単純な期間を計算するには、グローバル API `DurationCalculator` を初期化し、calcScheduleDuration() メソッドを呼び出します。

このスクリプトは、`DurationCalculator` を使用して単純な期間を計算する方法を示しています。

```
/**
 * Sample script demonstrating use of DurationCalculator to compute simple durations
 *
 */

gs.include('DurationCalculator');
executeSample();

/**
 * Function to house the sample script.
 */
function executeSample(){

    // First we need a DurationCalculator object.
    var dc = new DurationCalculator();

    // Compute a simple duration without any schedule. The arguments
    // can also be of type GlideDateTime, such as fields from a GlideRecord.
    var dur = dc.calcScheduleDuration("2012-05-01", "2012-05-02");
    gs.log("calcScheduleDuration no schedule: " + dur); // 86400 seconds (24 hours)

    // The above sample is useful in limited cases. We almost always want to
    // use some schedule in a duration computation, let's load a schedule.
    addSchedule(dc);

    // Compute a duration using the schedule. The schedule
    // specifies a nine hour work day. The output of this is 32400 seconds, or
    // a nine hour span.
    dur = dc.calcScheduleDuration("2012-05-23 12:00:00","2012-05-24 12:00:00");
    gs.log("calcScheduleDuration with schedule: " + dur); // 32400 seconds (9 hours)

    // Compute a duration that spans a weekend and holiday. Even though this
    // spans three days, it only spans 9 work hours based on the schedule.
    dur = dc.calcScheduleDuration("2012-05-25 12:00:00", "2012-05-29 12:00:00");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.log("calcScheduleDuration with schedule spaning holiday: " + dur); // 32400 seconds (9
hours)

    // Use the current date time in a calculation. The output of this is
    // dependent on when you run it.
    var now = new Date();
    dur = dc.calcScheduleDuration("2012-05-15", new GlideDateTime());
    gs.log("calcScheduleDuration with schedule to now: " + dur); // Different on every run.
}

/**
 * Add a specific schedule to the DurationCalculator object.
 *
 * @param durationCalculator An instance of DurationCalculator
 */
function addSchedule(durationCalculator){
    // Load the "8-5 weekdays excluding holidays" schedule into our duration calculator.
    var scheduleName = "8-5 weekdays excluding holidays";
    var grSched = new GlideRecord('cmn_schedule');
    grSched.addQuery('name', scheduleName);
    grSched.query();
    if(!grSched.next()){
        gs.log('*** Could not find schedule "'+ scheduleName +'"');
        return;
    }
    durationCalculator.setSchedule(grSched.getUniqueValue());
}
```

相対期間の使用

相対期間は、差分計算から除外する 1 日の部分をスクリプトを使用して決定すること以外は、単純な期間とよく似ています。

このスクリプトはテーブルcmn_relative_durationに格納されており、次の場所に移動して調べることができます システムスケジューラ > スケジュール > 相対期間. すぐに利用可能なインスタンスには、相対期間スクリプトの例がいくつかあります。

相対期間 sys_id は、初期化後にグローバル API DurationCalculator クラスのメソッド `calcRelativeDuration()` に渡されます。このメソッドが呼び出されると、DurationCalculator オブジェクトが変数 `calculator` として相対期間スクリプト (テーブル cmn_relative_duration に格納) に渡されます。したがって、作成して cmn_relative_duration に格納した相対期間スクリプトは、実行中の DurationCalculator に変数 `calculator` を介してアクセスでき ます。

次のスクリプトは、`DurationCalculator` を使用して相対期間を計算する方法を示しています。

```
/**
 * Sample use of relative duration calculation.
 *
 */

gs.include('DurationCalculator');
executeSample();

/**
 * Function to house the sample script.
 */
function executeSample(){
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  // First we need a DurationCalculator object. We will also use
  // the out-of-box relative duration "2 bus days by 4pm"
  var dc = new DurationCalculator();
  var relDur = "3bf802c20a0a0b52008e2859cd8abcf2"; // 2 bus days by 4pm if before 10am
  addSchedule(dc);

  // Since our start date is before 10:00am our result is two days from// now at 4:00pm.
  var gdt = new GlideDateTime("2012-05-01 09:00:00");
  dc.setStartDateTime(gdt);
  if(!dc.calcRelativeDuration(relDur)){
    gs.log("*** calcRelativeDuration failed");
    return;
  }
  gs.log("Two days later 4:00pm: "+ dc.getEndDateTime());

  // Since our start date is after 10:00am our result is three days from
  // now at 4:00pm.
  var gdt = new GlideDateTime("2012-05-01 11:00:00");
  dc.setStartDateTime(gdt);
  if(!dc.calcRelativeDuration(relDur)){
    gs.log("*** calcRelativeDuration failed");
    return;
  }
  gs.log("Three days later 4:00pm: "+ dc.getEndDateTime());}

/**
 * Add a specific schedule to the DurationCalculator object.
 *
 * @param durationCalculator An instance of DurationCalculator
 */
function addSchedule(durationCalculator){
  // Load the "8-5 weekdays excluding holidays" schedule into our duration calculator.
  var scheduleName ="8-5 weekdays excluding holidays";
  var grSched =new GlideRecord('cmn_schedule');
  grSched.addQuery('name', scheduleName);
  grSched.query();
  if(!grSched.next()){
    gs.log('*** Could not find schedule "'+ scheduleName +'"');
    return;}
  durationCalculator.setSchedule(grSched.getUniqueValue(),"GMT");}
```

スクリプトでのテーブルのクエリ

GlideRecord API のメソッドを使用すると、テーブルからすべてのレコードを返したり、テーブルから特定の条件を満たすレコードを返したり、テキストインデックスグループ内の単一のテーブルまたは複数のテーブルから文字列を含むレコードを返したりできます。

GlideRecord API を使用してテーブルにクエリを実行します。API リファレンスについては、「GlideRecord - スコープ対象」を参照してください。

テーブルからすべてのレコードを返す

テーブルにクエリを実行するには、最初に GlideRecord オブジェクトを作成します。GlideRecord を作成するには、スクリプトで次を作成します。

```
var target = new GlideRecord('incident');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord を作成すると、インシデントテーブルの GlideRecord オブジェクトである target 変数が作成されます。

インシデントテーブルのすべてのレコードを処理するには、次のスクリプトを追加します。

```
target.query(); // Issue the query to the database to get all records
while (target.next()) {
  // add code here to process the incident record
}
```

このスクリプトは、データベースに *query()* を発行します。*next()* を呼び出すたびに、処理のために次のレコードがロードされます。

クエリ条件を満たすテーブルからレコードを返す

ほとんどの場合、特定のレコードまたは特定のレコードのセットを取得する必要があり、取得するレコードを定義するいくつかの基準 (クエリ条件) があります。たとえば、優先度の値が 1 のすべてのインシデントレコードを取得する必要があるとします。これを実行するコードを次に示します。

```
var target = new GlideRecord('incident');
target.addQuery('priority',1);
target.query(); // Issue the query to the database to get relevant records
while (target.next()) {
  // add code here to process the incident record
}
```

サンプルスクリプトに target.addQuery('priority', 1); が含まれていることに注目してください。この行は、*priority* フィールドが 1 に等しいレコードのみを要求していることを示しています。一般に、実行するクエリのほとんどは等価クエリです。つまり指定した値と等しいフィールドを持つレコードを検索するクエリです。そのため、等価演算子を指定する必要はありません。ただし、たとえば *priority* フィールドが 1 より大きいすべてのインシデントを検索するとします。この場合には、クエリに適用する演算子を指定します。

```
var target = new GlideRecord('incident') ;
target.addQuery('priority','>',1);
target.query(); // Issue the query to the database to get relevant records
while (target.next()) {
  // add code here to process the incident record
}
```

テーブルから文字列を含むレコードを返す

予約名 '123TEXTQUERY321' を使用して、テーブルのすべてのフィールドで一致する文字列を検索します。たとえば、このスクリプトは、文字列 'email' を含むフィールド値を持つレコードをインシデントテーブルから返します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
gr.addQuery('123TEXTQUERY321', 'email');
gr.query();
```

'123TEXTQUERY321' は、addQuery() メソッドの *name* パラメーターの予約済みオプションです。このオプションは、エンコードされたクエリ文字列で使用できます。たとえば、gr.addQuery('123TEXTQUERY321', 'email'); の代わりに、gr.addEncodedQuery('123TEXTQUERY321=email') を使用できます。

文字列の検索では大文字と小文字が区別されません。email、Email、または EMAIL のいずれを検索しても、同じ結果が返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 文字列検索を使用してクエリを実行する前に、検索するテーブルのテキストインデックス作成 (およびオプションで検索属性) を構成する必要があります。詳細については、「インデックス作成と検索のための単一のテーブルの構成」を参照してください。

テキストインデックスグループの複数のテーブルから文字列を含むレコードを返す

テキストインデックスグループのテーブル内の文字列を検索するには、'123TEXTINDEXGROUP321' 予約名を使用します。このオプションは、テキストインデックスグループの設定を使用して計算された関連性スコアの結果を返します。

注: テキストインデックスグループで一度にクエリできるテーブルは 1 つだけです。複数の単一テーブルクエリを発行して結果を結合し、関連性スコアで並べ替える場合は、このオプションを使用します。このオプションの利点は、個々のテーブルクエリの検索結果の関連性スコアが、テキストインデックスグループ内のすべてのテーブルで一貫して正規化されることです。

たとえば、このスクリプトは、「portal」インデックスグループに対して計算された関連性スコアと、キーワード「email」を含むレコードをナレッジテーブルから返します。

```
var now_GR = new GlideRecord('kb_knowledge');
gr.addQuery('123TEXTQUERY321', 'email');
gr.addQuery('123TEXTINDEXGROUP321', 'portal');
gr.query();
```

検索する「ポータル」インデックスグループ内の追加のテーブルごとに同様のクエリを作成し、個々のクエリの結果を結合して、関連性スコアが最も高い結果を最初に表示することができます。これらの検索クエリはすべて同じテキストインデックスグループ検索設定を使用するため、結果の関連性スコアはすべて一貫して正規化されます。gr.addQuery('123TEXTINDEXGROUP321', 'portal') メソッドを使用せずに同じテーブルセットを検索した場合、個々のクエリの関連性スコアは異なる方法で正規化され、結合された結果セットをソートするための基準として役立ちません。

'123TEXTINDEXGROUP321' は、addQuery() メソッドの *name* パラメーターの予約済みオプションです。このオプションは、エンコードされたクエリ文字列で使用できます。たとえば、gr.addQuery('123TEXTINDEXGROUP321', 'portal'); の代わりに、gr.addEncodedQuery('123TEXTINDEXGROUP321=portal') を使用できます。

複数のテーブルの文字列の検索では大文字と小文字が区別されません。email、Email、または EMAIL のいずれを検索しても、同じ結果が返されます。

注: インデックスグループ内のテーブルをクエリする前に、それらのテーブルのテキストインデックス作成と検索属性を構成し、インデックスグループにそれらを含める必要があります。詳細については、「インデックス作成と検索用の複数のテーブルの構成」を参照してください。インデックスグループ内のすべてのテーブルは、V4 インデックス形式を使用する必要があります。

使用可能な **JavaScript** 演算子

addQuery() 要求内で使用できる演算子について説明します。

使用可能な **JavaScript** 演算子

フィールド	定義	addQuery
=	フィールドは、指定された値と等しい必要があります。	addQuery('priority', '=', 1);
>	フィールドは、指定された値より大きい必要があります。	addQuery('priority', '>', 1);

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用可能な **JavaScript** 演算子 (続く)

フィールド	定義	addQuery
<	フィールドは、指定された値より小さい必要があります。	addQuery('priority', '<', 3);
>=	フィールドは、指定された値以上である必要があります。	addQuery('priority', '>=', 1);
<=	フィールドは、指定された値以下である必要があります。	addQuery('priority', '<=', 3);
!=	フィールドは、指定された値と等しくなっていない必要があります。	addQuery('priority', '!=', 1);
STARTSWITH	フィールドは、指定された値で始まる必要があります。右側の例は、*short_description* フィールドが「Error」というテキストで始まるすべてのレコードを返します。	addQuery('short_description', 'STARTSWITH', 'Error');
CONTAINS	フィールドは、テキストのどこかに、指定された値が含まれている必要があります。右側の例では、*short_description* フィールド内のどこかに「Error」というテキストが含まれているすべてのレコードが返されます。 **注:** LIKE 演算はサポートされていません。アドミニストレーターは、クエリで CONTAINS を使用する必要があります。	addQuery('short_description', 'CONTAINS', 'Error');
IN	カンマを許可する値のマップを取得し、他の要件を満たすレコードのコレクションを収集します。Select * from <table> where short_description IN ('Error', 'Success', 'Failure') と同じように動作します。これは Select * from <table> where short_description='Error' と同じです。たとえば、特定のアクティビティに属するすべての変数値のクエリを実行するには、*IN* 節を使用して、その sys_id をマップまたはカンマ区切りリストに格納します。次に、変数値テーブルにクエリを実行し、この sys_id のリストを指定します。	addQuery('short_description', 'IN', 'Error,Success,Failure');
ENDSWITH	フィールドは、指定された値で終了する必要があります。右側の例では、*short_description* フィールドが「Error」というテキストで終わるすべてのレコードを返します。	addQuery('short_description', 'ENDSWITH', 'Error');
DOES NOT CONTAIN	フィールドのパターンに一致しないレコードを選択します。この演算子は空のフィールドを取得しません。空の値の場合は、「is empty」または「is not empty」という演算子を使用します。右側の例では、*short_description* フィールドに「Error」という語が含まれていないすべてのレコードが返されます。	addQuery('short_description', 'DOES NOT CONTAIN', 'Error');
NOT IN	カンマを許可する値のマップを取得し、他の要件を満たすレコードのコレクションを収集します。次と同じように動作します。Select *	addQuery('short_description', 'NOT IN', 'Error,Success,Failure');

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用可能な **JavaScript** 演算子 (続く)

フィールド	定義	addQuery
	from <table> where short_description NOT IN ('Error')	
INSTANCEOF	拡張テーブルの指定された「クラス」のレコードのみを取得する特殊な演算子。右側のコード例は、コンピューターとして分類されているすべての構成アイテムを取得する方法を示しています。	addQuery('sys_class_name', 'INSTANCEOF', 'cmdb_ci_computer');

フィルターとクエリに使用できる演算子の詳細については、「フィルターとクエリに使用できる演算子」を参照してください。

NULL または NOT NULL のデータを検索するために使用できる特殊なメソッドもあります。*short_description* フィールドが指定されていない (null である) すべてのインシデントを検索するには、次のクエリを使用します。

```
var target = new GlideRecord('incident');
target.addNullQuery('short_description');
target.query(); // Issue the query to the database to get all records
while (target.next()) {
  // add code here to process the incident record
}
```

short_description が指定されているすべてのインシデントを検索するには、次のクエリを使用します。

```
var target = new GlideRecord('incident');
target.addNotNullQuery('short_description');
target.query(); // Issue the query to the database to get all records
while (target.next()) {
  // add code here to process the incident record
}
```

GlideRecord API とその使用可能なメソッドの詳細については、「GlideRecord」を参照してください。

GlideRecord クエリの例

これらの例は、さまざまな *GlideRecord* クエリを実行する方法を示しています。

query

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();
while(rec.next()) {
  gs.print(rec.number + ' exists'); }
```

update

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',true);
rec.query();
while(rec.next()) {
  rec.active = false;
  gs.print('Active incident ' + rec.number = ' closed');
  rec.update(); }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

insert

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.initialize();
rec.short_description = 'Network problem';
rec.caller_id.setDisplayValue('Joe Employee');
rec.insert();
```

delete

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',false);
rec.query();
while(rec.next()) {
  gs.print('Inactive incident ' + rec.number + ' deleted');
  rec.deleteRecord(); }
```

サービスカタログテーブルのクエリ

サービスカタログ要求アイテムテーブル [sc_req_item] の変数について直接クエリを実行することはできません。代わりに、変数名用と値用の 2 つのクエリを追加して、変数所有権テーブル [sc_item_option_mtom] にクエリを実行します。クエリは、要求アイテムにドット連結することができる多対多の関係を返します。次の例では、変数 *item_name* がありその値が *item_value* である要求アイテムを検索し、要求アイテム番号を表示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_item_option_mtom');
gr.addQuery('sc_item_option.item_option_new.name','item_name');
gr.addQuery('sc_item_option.value','item_value');
gr.query();

while(gr.next()) {
  gs.addInfoMessage(gr.request_item.number); }
```

詳細については、「GlideRecord」を参照してください。

注文ガイドの自動実行

サービスカタログ注文ガイドを使用すると、複数の注文アイテムを生成できる単一のサービスカタログ要求を作成できます。アドミニストレーターは注文ガイドを自動的に実行するように構成でき、サービスカタログ要求を手動で送信しなくてもワークフローまたはスクリプトから注文済みアイテムのセットを生成できます。アドミニストレーターは、注文ガイドの失敗を確認して再処理することもできます。

ユースケースとして、新しい従業員のオンボーディングワークフローで自動的に注文ガイドを実行し、その従業員のアイテムを注文できます。

注: 注文ガイド (つまり、最初のランディングページのオプション) ではなく、カタログアイテムのみを保存できます。

スクリプトからの注文ガイドの実行

サーバーサイドスクリプトを使用した注文ガイドの実行は、ワークフローを使用する場合よりも複雑ですが、柔軟性が高く、ワークフロー以外の状況でも使用できます。

たとえば、UI アクションまたはサーバーサイドのビジネスルールで注文ガイドスクリプトを使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 注文ガイドが自動的に実行されると、注文ガイドの UI ポリシーは適用されません。また、[オプションを選択] 画面のオプションは選択できないため、注文ガイドルールでこれらのオプションの合理的なデフォルトを定義して、処理の失敗を回避してください。

`SNC.ScriptableOrderGuide` Java クラスを使用して、スクリプトで注文ガイドを実行します。

`SNC.ScriptableOrderGuide(String orderGuideId)` コンストラクターを使用して、新しい ScriptableOrderGuide オブジェクトを作成します。

メソッドの概要

メソッド	リターン値	説明
process(String json)	ブーリアン	注文ガイドの入力として JSON エンコード文字列パラメーターを使用して、注文ガイドを実行します。処理が成功したかどうかに応じて *true* または *false* が返されます。 注: `opened_by` と `requested_for` の両方のパラメーターを注文ガイドに渡す必要があり、その両方に、有効なユーザーレコードの sys_id 値が必要です。 処理が成功し、注文ガイドによって要求が作成された場合は、`getRequest()` を使用して要求 GlideRecord を取得できます。 処理に失敗した場合は、`getFailure()` を使用して失敗した GlideRecord を取得し、reprocess を使用して再処理のためにスクリプトを送信できます。
reprocess(GlideRecord failure)	ブーリアン	失敗した GlideRecord に格納されている JSON エンコード文字列パラメーターを使用して、注文ガイドを再度実行します。
getMessage()	文字列	処理または再処理後に入力されたメッセージを取得します。
getRequest()	GlideRecord	要求 GlideRecord を取得します。
getFailure()	GlideRecord	スクリプト可能注文ガイド失敗 [sc_script_order_guide_failure] テーブルから、失敗 GlideRecord を取得します。

スクリプトの例

このスクリプトは、*IT Onboarding SOG* と呼ばれる注文ガイドを処理します。

```
// Creating the object to later be JSON encoded
var json =
 {"opened_by":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1","requested_for":"06826bf03710200044e0
bfc8bcbe5d8a","department":"221f3db5c6112284009f4becd3039cc9"};

var now_GR = new GlideRecord("sc_cat_item_guide");
if (gr.get("name","IT Onboarding SOG")) {
  var sog = new SNC.ScriptableOrderGuide(gr.getValue("sys_id"));
  var result = sog.process(new JSON().encode(json));
  if(!result)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.log("Processing the scriptable order guide failed with message: " + sog.getMessage());
else {
  var request = sog.getRequest();
  gs.log("Request created - " + request.sys_id); } }
```

ワークフローからの注文ガイドの実行

より広範なワークフローベースのプロセスの一部として注文ガイドを含める場合は、ワークフローからの注文ガイドの実行が適しています。

たとえば、新しい従業員のオンボーディングワークフロー内のアクティビティで自動的に注文ガイドを実行し、その従業員のアイテムを注文できます。

注: 注文ガイドが自動的に実行されると、注文ガイドの UI ポリシーは適用されません。また、[オプションを選択] 画面のオプションは選択できないため、注文ガイドルールでこれらのオプションの合理的なデフォルトを定義して、処理の失敗を回避してください。

ワークフローから注文ガイドを実行するには、[スクリプト可能注文ガイド] ワークフローアクティビティを使用します。

ワークフローからの注文ガイドの実行

フィールド	説明
注文ガイド	このアクティビティが処理する注文ガイドの名前。たとえば、「サンプルの従業員オンボーディング **IT**」などです。
スクリプト	注文ガイドに情報を渡すスクリプトです。この情報は、*answer* 変数に割り当てられた JSON エンコード文字列パラメーターとして送信されます。 スクリプトは次の要件を満たす必要があります。 • スクリプト内の変数の名前は、注文ガイド内で使用されている名前と一致する必要があります。たとえば、注文ガイドがルール条件で *department* 変数を使用する場合、スクリプトは *department* パラメーターも渡す必要があります。 • *opened_by* と *requested_for* の両方のパラメーターを注文ガイドに渡す必要があり、その両方に、有効なユーザーレコードの sys_id 値が必要です。

結果

- 成功：アクティビティが注文ガイドを正常に処理しました。これは、要求が作成されたことを意味するものではありません。要求が作成された場合、要求 sys_id が、*sc_request* 変数の下のワークフロースクラッチパッドに追加されます。
- 失敗：注文ガイドの処理中にエラーが発生し、失敗レコードが作成されました。処理が失敗した場合は、失敗レコードを表示して編集できます。

ワークフローの例

サンプルの従業員オンボーディング **IT** ワークフローというワークフローでは、この例を使用して、オンボーディングプロセスの一部として新しい従業員の IT カタログアイテムを生成します。

アクティビティは、このスクリプトを使用して次のことを行います。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. 以前に HR 変更レコードから生成された JSON 文字列を取得します。
2. その文字列に必須の *opened_by* および *requested_for* パラメーターを追加します。
3. 注文ガイドで処理する新しい文字列を送信します。

```
var parameters  = new JSON().decode(current.payload);

// Need to amend the json object to include additional values.
parameters.opened_by = current.opened_by + "";
parameters.requested_for = current.opened_for + "";

answer = new JSON().encode(parameters);
```

注文ガイドの失敗の表示

たとえば、実行中の注文ガイドが存在しない場合、注文ガイドの処理は失敗する可能性があります。注文ガイドの処理中にエラーが発生した場合、[失敗した注文ガイド処理] サブモジュールを使用して、エラーを確認して再処理できます。各失敗のレコードが作成されます。初期エラーの原因となったエラーを修正した後で、失敗した注文ガイドを再処理できます。

このタスクについて

失敗が発生した場合、スクリプト可能注文ガイド失敗 [sc_script_order_guide_failure] テーブルで失敗レコードが作成されます。

エラーの詳細を表示するには、次に移動します: サービスカタログ > カタログ管理 > 失敗した注文ガイド処理をクリックし、失敗レコードを開きます。

障害の再処理：初期エラーの原因となったエラーを修正した場合は、失敗した注文ガイドを再処理できます。

手順

1. 移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > 失敗した注文ガイド処理.
2. 失敗レコードを開きます。
3. [再処理] 関連リンクをクリックします。

   1 つ以上の失敗を再処理するには、次のようにします。

   a. 移動先 サービスカタログ > カタログ管理 > 失敗した注文ガイド処理.

   b. 再処理する 1 つ以上のレコードの横にあるチェックボックスをオンにします。

   c. [アクション] 選択リストから [再処理] を選択します。

実行計画のスクリプト可能なアサイン

各カタログアイテムには実行計画が関連付けられており、そのタイプのアイテムが注文されるたびに使用されます。計画が指定されていない場合は、デフォルトの計画が使用されます。このデフォルトはほとんどの組織で有効ですが、追加の基準に基づいて、実行計画を変更することが必要になる場合があります。

たとえば、基本システムのサービスカタログでは、新しい PC の要求は常に PC 配送計画を使用します。ただし、要求者がリモートの場所で作業している場合など、例外的な状況では、この計画を変更する必要があります。

この柔軟性を提供するために、スクリプトを使用して特定のカタログアイテムのデフォルトの実行計画を上書きできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプト実行時の制限

実行計画スクリプトには、実装時に考慮する必要がある制限があります。

実行計画スクリプトの実行中：

- カタログタスクは実行計画が選択された後にのみ作成されるため、カタログタスクを操作することはできません。
- [合計配送時間] や [期日] などの一部のフィールドはまだ計算されていませんが、要求自体は `current.request()` を介してスクリプト内で使用できます。
- 承認はまだ生成されていません。

スクリプトの作成

実行計画スクリプトを記述するときは、次のガイドラインに従ってください。

実行計画スクリプトは、他のサーバーサイドの実行計画と同じグローバル変数や他の関数にアクセスできます。

- `current` は現在要求されているカタログアイテム `sc_req_item` です。
- `current.delivery_plan()` は、このカタログアイテムにアサインされた実行計画です。

スクリプトからの評価値は、実行計画の `sys_id` として使用されます。

簡単な例：

```
current.delivery_plan.setDisplayValue('PC Delivery Plan')
```

未定義または見つからないなどの無効な値が返された場合は、既存のアサイン値が使用されます。

複雑な例：

```
getexecutionplan();
function getexecutionplan() {
var location = current.request.requested_for.location.getDisplayValue();
// if we're in Atlanta
if (location == 'Atlanta') {
  // use the remote pc delivery plan instead of the normal one
  var remote_plan = new GlideRecord('sc_cat_item_delivery_plan');
  remote_plan.addQuery('name', 'Remote PC Delivery Plan');
  remote_plan.query();
  remote_plan.next();
  current.delivery_plan = remote_plan.sys_id;
  return remote_plan_sys_id;
  }
  return current_delivery_plan;
}
```

この例では、要求が Atlanta のユーザーに対するものである場合は常に、ServiceNow はリモート PC 配送計画を使用します。そうでない場合、実行計画は上書きされず、ServiceNow はカタログアイテムの通常の実行計画である PC 配送計画を使用します。

スクリプトのカタログアイテムへの追加

カタログアイテムにスクリプトを追加して、ユーザーがそのアイテムを要求するたびにスクリプトが実行されるようにすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > アイテムの管理.
2. スクリプトを追加する関連カタログアイテムを選択します。
3. カタログアイテムフォームを構成して、実行計画スクリプトフィールド (たいていは「配送計画スクリプト」という名前) を追加します。
4. スクリプトの詳細を入力します。



5. アイテムフォームを変更して更新します。

結果

アイテムが要求されるたびにスクリプトが実行され、そのアイテムで実行する実行計画が選択されます。

スクリプトを使用した実行計画の承認

承認ルールスクリプトを使用して、実行計画を承認できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 承認計画承認タスクを取得します。
2. [承認スクリプト] フィールドを表示します。
3. 承認ルールで使用するものと同じ構文とルールを使用して、承認スクリプトを入力します。

Example:
たとえば、以下のスクリプトでは、要求者のマネージャーが承認者です。

承認者を指定するスクリプト



サーバーサイドスクリプトでの正規表現の使用

JavaScript 正規表現では、拡張された正規表現エンジンが自動的に使用されます。これにより、パフォーマンスが向上し、Mozilla JavaScript で定義されている標準正規表現のすべての動作がサポートされます。拡張正規表現エンジンは、正規表現での Java 構文の使用をサポートしています。

`SNC.Regex` API はスコープ対象のアプリケーションには使用できません。スコープ対象のアプリケーションの場合は、 *`SNC.Regex`* API を削除し、標準の JavaScript 正規表現を使用します。

JavaScript 正規表現の詳細については、正規表現 と RegExp に関する Mozilla JavaScript のドキュメントを参照してください。

JavaScript 正規表現での **Java** 構文の使用

拡張正規表現エンジンには、Java 構文を JavaScript 正規表現で使用できるようにするための追加のフラグが含まれています。

追加フラグを含む正規表現は、正規表現が予期される String.prototype.split や String.prototype.replace などのすべての場所で機能します。正規表現で Java 構文を使用するには、Java インラインフラグ「j」を使用します。例： `/(?ims)ex(am)ple/j`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

拡張正規表現フラグ

フラグ	説明
j	Java 正規表現エンジンを使用して実行する正規表現を定義します。これを使用すると、正規表現の Java 専用機能 (後読み、否定後読みなど) にアクセスしたり、Java 正規表現を JavaScript 正規表現に変換せずに使用したりすることができます。例： `var regex = /ex(am)ple/j;`

SNC 正規表現を拡張正規表現に変換

Eureka パッチ 5 以降のリリースにアップグレードする場合は、*`SNC.Regex`* API を使用するスクリプトを、正規の JavaScript 式を使用するように変換する必要があります。

手順

1. `SNC.Regex("/expr/is");` などの元の式から、スラッシュを削除したパターンを使用して、新しい正規表現オブジェクトを作成します。

   Example

   ```
   new RegExp('expr');
   ```

2. Java のインラインフラグの特別な構成を使用して、*`SNC.Regex`* フラグを式の先頭に移動します。

   Example

   ```
   new RegExp('(?is)expr');
   ```

3. `RegExp` に「*`j`*」フラグを追加して、式を Java 式として扱うようにエンジンに指示します。

   注: 変換されるスクリプトが Java 構文を使用していないとわかっている場合は、「*`j`*」フラグを使用する必要はありません。

   Example

   ```
   new RegExp('(?is)expr', 'j');
   ```

4. 複数の一致またはグローバル置換を処理するには、「*`g`*」フラグを追加します。

   Example

   ```
   new RegExp('(?is)expr', 'jg');
   ```

Example:
SNC.Regex の使用：

```
var r = new SNC.Regex('/world/');
var str = 'helloworld';
var replaced = r.replaceAll(str, 'there');
// replaced == 'hellothere'
```

JavaScript 正規表現の使用：

```
var r = new RegExp('world', 'jg');
var str = 'helloworld';
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var replaced = str.replace(r, 'there');
// replaced == 'hellothere'
```

スクリプト可能サービスカタログ変数

スクリプティングを使用して、スコープ指定された環境およびスコープ指定されていない環境内のテーブルから任意の要求アイテム変数を参照できます。

変数参照の例を次に示します。

```
current.variables.<variable_name>
```

ここで current は現在のレコードを指し、*<variable_name>* は変数の名前です。

注: JavaScript から変数を参照するには、その変数に名前が必要です。

変数が変数セットの一部である場合、変数を current.variables.<variable_name> または current.variables.<variable_set_name>.<variable_name> として参照できます。

変数セットは、サービスカタログの第一級要素でもあります。変数と同様に、変数セットには読み取り、書き込み、作成の各ロールがあります。変数セットにロールが指定されている場合、ロールはそのセット内の変数に適用されます。個々の変数のロールは、変数セットのロールによって上書きされます。

変数を出力する

```
var original = current.variables.original_number;
gs.print(original);
```

変数を設定する

```
current.variables.name = "Auto-Generated:" + current.variables.asset_tag;
```

変数からフィールドセットでインベントリアイテムを作成する

```
doCreation();

function doCreation ( ) {
var create = current.variables.create_item;
if (create == 'true') { // we want to create an asset
  var computer = new GlideRecord('cmdb_ci_computer');
  computer.initialize();
  computer.asset_tag = current.variables.asset_tag;
  computer.serial_number = current.variables.serial_number;
  computer.name = current.variables.name;
  computer.manufacturer = current.variables.company;
  computer.insert(); } }
```

GlideRecord に関連付けられた変数と変数セットの **GlideElementVariable** を取得する

```
now_GR.variables
```

GlideRecord に関連付けられた変数の名前の値のペアを取得する

```
now_GR.variables.getVariableValue();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タスクレコード内の変数の GlideElementVariable のリストを取得する

```
now_GR.variables.getElements();
```

タスクレコード内の変数 (複数行の変数セットを含む) の GlideElementVariable のリストを取得する

```
now_GR.variables.getElements(true);
```

注: `getElements()` メソッドは、ラベル、ブレーク、コンテナ終了、コンテナ分割などのフォーマッター変数を除く、指定されたタスクレコードに存在するすべての変数を返します。

GlideElementVariable の API

- `now_GR.variables.<var_name>.isMultiRow()`：GlideElementVariable が複数行の変数セットであるか変数であるかどうかを取得します。
- `now_GR.variables.<var_name>.getQuestion()`：変数の Question オブジェクトを取得します。変数 (`isMultiRow()` は false) にのみ適用され、複数行の変数セットには適用されません。
- `now_GR.variables.<var_name>.getLabel()`：GlideElementVariable のラベルを取得します。変数には、変数のラベルが返されます。複数行の変数セットには、変数セットのタイトルが返されます。
- `now_GR.variables.<var_name>.canRead()`：ユーザーが変数または複数行の変数セットを表示できるかどうかを取得します。
- `now_GR.variables.<var_name>.canWrite()`：ユーザーが変数または複数行の変数セットを編集できるかどうかを取得します。
- `now_GR.variables.<var_name>.getDecryptedValue()`：マスク済み変数の復号化された値を取得します。マスク済み変数にのみ適用されます。
- `now_GR.variables.<var_name>.getRows()`：複数行の変数セットの行オブジェクトのリストを取得します。複数行の変数セット (`isMultiRow()` は true) にのみ適用されます。
- `now_GR.variables.<var_name>.getRowCount()`：複数行の変数セットの行数を取得します。複数行の変数セット (`isMultiRow()` は true) にのみ適用されます。

タスクテーブルの GlideRecord の変数にアクセスする例

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_req_item');
if (now_GR.get('635a1f5387320300e0ef0cf888cb0b73')) {
    var variables = now_GR.variables.getElements();
    for (var i=0;i<variables.length;i++) {
        var question = variables[i].getQuestion();
        gs.log(question.getLabel() + ":" + question.getValue())
    }
}
```

タスクテーブルの GlideRecord の複数行の変数セットにアクセスする例

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_req_item');
now_GR.get('02c38dcd87013300e0ef0cf888cb0bb2');

var vars = now_GR.variables.getElements(true);

for (var i=0; i<vars.length; i++) {
    var now_V = vars[i];
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (now_V.isMultiRow()) {
        var rows = now_V.getRows();
        for (var j=0; j<now_V.getRowCount(); j++) {
            var row = rows[j];
            var cells = row.getCells();
            for (var k=0; k<cells.length; k++) {
                var cell = cells[k];
                gs.info(cell.getLabel() + ":" + cell.getCellDisplayValue())
            }
        }
    }
}
```

複数行の変数セット

複数行の変数セット

運用	使用法
テーブルの操作	
JSON アレイの値を文字列として返す	`now_GR.variables.table_var`
複数行の変数セットの値を設定する	`now_GR.variables.table_var = <val>` **注:** 順序付けされた (キー、値) ペアのアレイも入力として適用できます。
複数行変数セットの列 var1 の値を取得する	`now_GR.variables.table_var.var1`
変数セット var1 の値を設定する	`now_GR.variables.table_var.var1 = <val>` **注:** 順序付けされた (キー、値) ペアのアレイも入力として適用できます。
行の操作	
現在の行数を取得する	`now_GR.variables.table_var.getRowCount()`
変数「i」で指定された行を返す - getRow(<int> i)	`var row = now_GR.variables.table_var.getRow(<int> i);`
<var_name> にマップされた質問列のセル値を取得する	`row.<var_name>`
<var_name> にマップされた質問列のセル値を設定する	`row.setCellValue('<var_name>',value)`
<var_name> にマップされた質問列のセル値を設定する	`row.<var_name> = value`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数行の変数セット (続く)

運用	使用法
テーブルの最後に空の行を追加し、スクリプト可能オブジェクトを返す	`var row = now_GR.variables.table_var.addRow()`
行を削除する	`row.deleteRow()`

注意と制限

- // table_Var の単一の列
- now_GR.variables.table_var.var1
- now_GR.variables.table_var.var1 = <val>

1. 前のビジネスルールに変数を設定することのみが可能です。後のルールに設定された変数はデータベースに書き込まれません。
2. 変数との名前空間の衝突を防ぐ方法は用意されていません。computer_speed という名前の 2 つの変数を作成すると、そのうちの 1 つだけが表示され、2 番目の変数で最初の変数が上書きされます。
3. 日付/時刻変数は、システム内の他のすべての日付と同じタイムゾーンのフォーマットおよびストレージルールを使用します。それらは GMT で内部的に保存されますが、表示用にはユーザーのローカルのタイムゾーンと形式に変換されます。

GlideRecord 変数を「NULL」に設定

GlideRecord 変数 (current を含む) は、データベース内での初期状態は null です。これらを空の文字列、スペース、または JavaScript null 値に戻しても、この初期状態には戻りません。

注: この機能を使用するには、JavaScript のナレッジが必要です。

初期状態に戻すには、値を「NULL」に設定します。*`update()`* 関数は、現在のオブジェクトではなくレコードで実行されることに注意してください。オブジェクトは、レコードから再度呼び出されるまで初期値を表示します。

注: ここで説明する機能には、**admin** ロールが必要です。

例 1

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addNotNullQuery("assigned_to");
grIncident.query();
if (grIncident.next()) {
  gs.log(“The incident record that is going to be updated is “ + grIncident.number);
  gs.log("Previous Value of 'Assigned To' field: " + grIncident.assigned_to);
  grIncident.assigned_to = "NULL";
  grIncident.update();
  gs.log("Current Value of 'Assigned To' field: " + grIncident.assigned_to);
}
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 2 (ビジネスルール)

```
current.u_affected_value = 'NULL';
current.update();
```

スケジュールページ

スケジュールページは、カレンダーまたはタイムライン表示のカスタム生成を可能にする、スクリプトのコレクションを含むレコードです。

タイムラインスケジュールページを作成するには、ページ/イベントフローを理解し、クライアントおよびサーバーサイドの JavaScript を作成できる必要があります。

スケジュールページフォーム

スケジュールページにアクセスするには、 システムスケジューラ > スケジュール > スケジュールページ.

フォームには、選択したビュータイプに応じて次のフィールドが表示されます。

スケジュールページフォーム

フィールド	フィールドタイプ	説明
名前	文字列	現在のスケジュールページの識別に使用する一般名。
スケジュールタイプ	文字列	スケジュールタイプは、「sysparm_page_schedule_type」URI パラメーターを介してスケジュールページを一意に識別するために使用する文字列です。たとえば、次のようにスケジュールページにアクセスできます。 /show_schedule_page.do?sysparm_type=gantt_chart&sysparm_timeline_task_id=d530bf907f0000015ce594fd929cf6a4 または、「*sysparm_page_sys_id*」URI パラメーターをスケジュールページの 32 文字からなる 16 進数で構成される一意のシステム識別子に設定すると、スケジュールページにもアクセスできます。
ビュータイプ	選択肢	各ビュータイプには、異なるフィールドの組み合わせが表示されます。利用可能なオプションは 2 つあります。 • カレンダー • タイムライン
説明	文字列	現在のスケジュールページに関する詳細情報を表示する一般的な説明。このフィールドは必須ではありません。
Init 関数名	文字列	**注:** この機能は、[カレンダー] タイプのスケジュールページでのみ使用されます。 init 関数名は、[カレンダー] タイプのスケジュールページの [クライアントスクリプト] 関数内で呼び出す JavaScript 関数の名前を指定します。
HTML	文字列	**注:** この機能は、[カレンダー] タイプのスケジュールページでのみ使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スケジュールページフォーム (続く)

フィールド	フィールドタイプ	説明
		HTML フィールドは、Jelly によって解析され、カレンダーの残りの部分より前に表示ページに挿入される、スクリプト可能セクションです。これはサーバーから変数を渡すために使用し、必要かつ余分なフィールドを定義できます。
クライアントスクリプト	文字列	クライアントスクリプトは、スケジュールページの表示オプションを設定できるスクリプト作成可能なセクションです。API はスケジュールページのビュータイプによって異なり、説明は次のとおりです。
サーバー AJAX プロセッサー	文字列	**注:** この機能は、[カレンダー] タイプのスケジュールページでのみ使用されます。 サーバー AJAX プロセッサーは、カレンダータイプのスケジュールページに特有のもので、表示するスケジュールアイテムとスパンのセットを返すために使用されます。

タイムラインスケジュールページ

タイムラインスケジュールページは、時間ベースのポイントとスパンを「タイムライン」のような形式で表示するための構成情報を含む特定のレコードです。

タイムラインスケジュールページは、AbstractTimelineSchedulePage から拡張されたスクリプトインクルードを参照して、さまざまなイベントや条件に基づいてタイムラインを動的に変更します。スケジュールページとタイムライン生成用のスクリプトインクルードはどちらも、高度なカスタマイズが可能です。対応するアプリケーションプログラミングインターフェイス (API) を以下に示します。

次の図は、タイムラインのスケジュールページにアクセスしたときに発生する一連のイベントを示しています。タイムラインがロードされると、タイムラインのインタラクション (タイムラインスパンの移動など) から発生するイベントなど、後続のすべてのイベントは、灰色のイベントボックスに表示されるものと同じロジックフローに従います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムラインフロー



スケジュールページを使用してタイムラインを生成するアプリケーション

- プロジェクト管理
- メンテナンススケジュール
- グループオンコールローテーション
- フィールドサービス管理 (FSM)

タイムラインスケジュールページの例

次の例は、上記の API の大部分を利用して、対応するスクリプトインクルードでタイムラインスケジュールページを作成する方法を示しています。

この例では、プロジェクトサポートマネージャーのインシデントサマリータイムラインを作成して、すべての新しいインシデントをビジュアル化します。すべての新しいインシデントは、ポイントアイコンの違いでインシデントの優先度が区別される、単一のポイントとして表示されます。さらに、すべてのクローズ済みインシデントは、クローズされる前のインシデントの期間を示す別のグループとしてタイムラインに表示する必要があります。プロジェクトマネージャーは、解決済みの新しいアイテムをフォームリストを使用せずに簡単にクローズできる必要があるため、垂直移動イベントを処理

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

して、新しいインシデントをクローズ済みインシデントグループまたはその中のアイテムにドラッグできるようにします。

スケジュールページ

次のプロパティで新しいスケジュールページを作成します。

- 名前：ハードウェアインシデント
- スケジュールタイプ：incident_timeline
- ビュータイプ：タイムライン
- クライアントスクリプト：

```
// Set our page configuration
glideTimeline.setReadOnly(false);
glideTimeline.showLeftPane(true);
glideTimeline.showLeftPaneAsTree(true);
glideTimeline.showTimelineText(true);
glideTimeline.showDependencyLines(false);
glideTimeline.groupByParent(true);
glideTimeline.setDefaultPointIconClass('milestone');

// We will define what items to display and provide a custom event handler for moving new
 items to the closed state
glideTimeline.registerEvent('getItems', 'IncidentTimelineScriptInclude');
glideTimeline.registerEvent('elementMoveY', 'IncidentTimelineScriptInclude');
```

スクリプトインクルード

スケジュールページが作成されたので、登録されたイベントの一致するスクリプトインクルードを生成する必要があります。次のプロパティで新しいスクリプトインクルードを作成します。

- 名前： IncidentTimelineScriptInclude
- アクティブ：オン
- **Glide AJAX** 有効化:オン
- **Script** (スクリプト)：

```
// Class Imports

var IncidentTimelineScriptInclude = Class.create();
IncidentTimelineScriptInclude.prototype =
 Object.extendsObject(AbstractTimelineSchedulePage, {

 ////////////////////// // GET_ITEMS ////////////////////////////////////////
 getItems:function() {
   // Specify the page title
   this.setPageTitle('My Custom Incident Summary Timeline');

   var groupNew = new GlideTimelineItem('new');
   groupNew.setLeftLabelText('New Incidents');
   groupNew.setImage('../images/icons/all.gifx');
   groupNew.setTextBold(true);
   this.add(groupNew);

   var groupClosed = new GlideTimelineItem('closed');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  groupClosed.setLeftLabelText('Closed Incidents');
  groupClosed.setImage('../images/icons/all.gifx');
  groupClosed.setTextBold(true);
  groupClosed.setIsDroppable(true);

  // This allows us to drag an open incident onto the closed group row.
  this.add(groupClosed);

  // Get all the incidents and let's add only the new/closed ones appropriately
  var now_GR = new GlideRecord('incident');
  gr.query();
  while(gr.next()) {
    // Only loop through new/closed incidents
    if(gr.incident_state != '1' && gr.incident_state != '7') continue;

    // Ok, we have a new/closed incident. Create the item and the span first.
    var item = new GlideTimelineItem(gr.getTableName(), gr.sys_id);
    var span = item.createTimelineSpan(gr.getTableName(), gr.sys_id);

    // Specific properties for a new incident
    if(gr.incident_state == '1') { // New
      item.setParent(groupNew.getSysId());
      item.setImage('../images/icons/open.gifx');
      span.setTimeSpan(gr.getElement('opened_at').getGlideObject().getNumericValue(),
                gr.getElement('opened_at').getGlideObject().getNumericValue());

      // We will show different colors based upon the priorities only for new incidents
      switch(gr.getElement('priority').toString()) {
        case '1': span.setPointIconClass('red_circle'); break;
        case '2': span.setPointIconClass('red_square'); break;
        case '3': span.setPointIconClass('blue_circle'); break;
        case '4': span.setPointIconClass('blue_square'); break;
        case '5': span.setPointIconClass('sepia_circle'); break;
        default: // Otherwise, the default point icon class will be used (Milestone)
       }
      }
      // Specific properties for a closed incident
      else if(gr.incident_state == '7') {
        item.setParent(groupClosed.getSysId());
        item.setImage('../images/icons/closed.gifx');
        span.setTimeSpan(gr.getElement('opened_at').getGlideObject().getNumericValue(),
                  gr.getElement('closed_at').getGlideObject().getNumericValue()); }

      // Common item properties
      item.setLeftLabelText(gr.short_description);

      // Common span properties
      span.setSpanText(gr.short_description);
      span.setTooltip('<strong>' + GlideStringUtil.escapeHTML(gr.short_description) +
'</strong><br>' + gr.number);
      span.setAllowXMove(false);
      span.setAllowYMove(gr.canWrite() ? true:false);
      span.setAllowYMovePredecessor(false);
      span.setAllowXDragLeft(false);
      span.setAllowXDragRight(false);

      // Now we add the actual item
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      this.add(item);
      } } ,


 ////////////////////// //
ELEMENT_MOVE_Y ////////////////////////////////////////////////////////////

 /**
 * This is one of the AbstractTimelineSchedulePage event handler methods that corresponds
to a vertical
 * move. The arguments for this function are defined in the API section of the event handler
methods.
 */
elementMoveY: function(spanId, itemId, newItemId) {

  // Get information about the current incident
  var now_GR = new GlideRecord('incident');
  gr.addQuery('sys_id', spanId);
  gr.query();
  if(!gr.next())
    return this.setStatusError('Error', 'Unable to lookup the current incident.');

  // Only allow the new incidents to have their state adjusted.
  if(gr.incident_state != '1')
    return this.setStatusError('Error','Only new incidents can have their state adjusted.');

  // Get information about the dropped GlideTimelineItem. If it was dropped in an item on the
"New Incidents"
  // group let's do nothing. If it was dropped in the "Closed Incidents" then let's adjust the
state automatically.
  var grDropped = new GlideRecord('incident');
  grDropped.addQuery('sys_id', newItemId );
  grDropped.query();
  if(!grDropped.next() || grDropped.incident_state == '7') {
    // This means the dropped item was either the 'Closed Incidents' group (which has no
record or sys_id) or an
    // existing incident that is closed. The 'New Incidents' also has no sys_id; however, the
default behavior for
    // items without a sysId is to be non-droppable. This is why we explicitly denoted the
'Closed Incidents' to
    // be marked as "droppable".

    // Return a dialog prompt
    this.setStatusPrompt('Confirm', 'Are you sure you want to close: ' +
        '<div style="margin:10px 0 10px
14px;padding:4px;background-color:#EBEBEB;"><strong>' +
        GlideStringUtil.escapeHTML(gr.short_description) +
        '</strong><br/><div class="font_smaller">' + now_GR. number + '</div></div>',
        'this._elementMoveYHandler_DoClose', // This function is for when the OK button is
clicked.
        'this._elementMoveYHandler_DoNothing', // This function is for when the Cancel
button is clicked.
        'this._elementMoveYHandler_DoNothing'); // This function is for when the Close
button is clicked.
    } } ,

 _elementMoveYHandler_DoClose: function(spanId, itemId, newItemId) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  // Notice that this function takes the same function arguments as the original function for
which it
  // is a custom event handler for.

  // Update the database record from 'New' to 'Closed'.
  var now_GR = new GlideRecord('incident');
  gr.addQuery('sys_id', spanId);
  gr.query();
  gr.next();
  gr.setValue('incident_state', '7');
  gr.update();

  // This will re-render the timeline showing the updated item in the closed group.
  this.setDoReRenderTimeline(true);

  // Let's show a success message
  this.setStatusSuccess('Success', '<strong>' + gr.short_description + '</strong> was
successfully closed.'); } ,

 // Since the user clicked cancel or close we simply do nothing.
 _elementMoveYHandler_DoNothing: function(spanId, itemId, newItemId) { }

});
```

スクリーンショット/結果

1. 移動先：

   http://[YOURINSTANCE]:8080/show_schedule_page.do?
   sysparm_page_schedule_type=incident_timeline

   太字のテキストは、スケジュールページの [スケジュールタイプ] フィールドの値です。

2. ページには、スケジュールページで指定されたタイムラインと作成されたスクリプトインクルードが表示されます。このページへのリンクを作成し、必要に応じてモジュールまたは UI アクションとして配置できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムラインのインシデントのプレビューの例



3. クローズ済みインシデントをいずれかの場所に移動しようとすると、予想されるエラーメッセージが表示されます。

タイムラインの移動エラーの例



4. インシデントの移動：次の確認ボックスに「さらにメモリが必要 *(I need more memory)*」と表示されます 。

タイムラインのクローズ確認の例



5. [キャンセル] ボタンをクリックすると、オーバーレイが閉じられます。**[OK]** ボタンをクリックすると、実際にはレコードの incident_state が更新され、次の成功ボックスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タイムラインのクローズ成功の例



6. **[OK]** をクリックすると、インシデントは [クローズ済みインシデント] グループにリストされるようになります。

タイムラインのインシデント更新の例



XMLDocument スクリプトオブジェクト

XML ドキュメント (文字列) から XML データを解析および抽出するための JavaScript オブジェクトラッパー。

この Javascript クラスを使用して、XML 文字列からオブジェクト (通常は Web サービスの呼び出しからの戻り値)、または ECC キューの XML ペイロードをインスタンス化します。Javascript ビジネスルールで XMLDocument オブジェクトを使用すると、XML 要素と属性から直接、値のクエリを実行できます。

コンストラクター

スクリプトオブジェクトのコンストラクターは、使用するオブジェクトの新しいインスタンスを作成します。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";

var xmldoc = new XMLDocument(xmlString);
```

名前空間で修飾された XML 文字列の XML 解析を実行するには、XMLDocument コンストラクターの 2 番目の引数に「true」を指定します。次の例は、要素の名前空間修飾を含む XML 文字列の解析です。

```
var xmlString = "<bk:book xmlns:bk='urn:loc.gov:books'
 xmlns:isbn='urn:ISBN:0-395-36341-6'>" +
              "<bk:title>Cheaper by the Dozen</bk:title>" +
              "<isbn:number>1568491379</isbn:number>" +
            "</bk:book>";

var xmldoc = new XMLDocument(xmlString, true); // XML document is name space aware
```

ノードと要素の配置

XMLDocument オブジェクトを準備できたので、次の API を呼び出して、XML ドキュメントのノードと要素を検索したり、そこからテキストを直接抽出したりできます。ノードと属性を検索するためのクエリ構文は、XPath に基づいています。

注: このオブジェクトの XML 解析は名前空間を認識しません。つまり、名前空間があるノード名 (たとえば「<names:myelement> ...」など) を検索する場合に、XPath 検索文字列は「//myelement」になります。

XPath でノードを検索し、結果のノードからテキスト値を取得する例を次に示します。

```
var str = xmldoc.getNodeText("//two"); // returns the first occurrence of the node
// str == "abcd1234"

str = xmldoc.getNodeText("//three");
// str == "1234abcd"

str = xmldoc.getNodeText("/test/one/*");
// str == "abcd1234"

str = xmldoc.getNodeInt("//number");
// str == 1234
```

次の例では、XPath でノードを検索し、ノードと要素で API を使用して属性と値を取得します。

```
var node = xmldoc.getNode("/test/one/two");
// node.getNodeName() == "two"
// node.getNodeType() == "1" // 1 == ELEMENT_NODE
// node.getLastChild().getNodeType() == "3" // 3 == TEXT_NODE
// node.getLastChild().getNodeValue() == "abcd1234"
```

または、次の便利な関数を使用してノード名とタイプを取得することもできます

```
str = xmldoc.getNodeName("//three");
// str == "three"

str = xmldoc.getNodeType("//three");
// str == "1"
```

反復できる、または位置により直接アクセスできるノードのリストを取得することもできます

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var nodelist = xmldoc.getNodes("//one/*"); // two, three, and two
// nodelist.getLength() == "3"
// nodelist.item(0).getNodeName() == "two"
// nodelist.item(1).getNodeName() == "three"
```

次の例は、名前空間で修飾された XML 文字列の解析です。

```
var xmlString = "<bk:book xmlns:bk='urn:loc.gov:books'
 xmlns:isbn='urn:ISBN:0-395-36341-6'>" +
              "<bk:title>Cheaper by the Dozen</bk:title>" +
              "<isbn:number>1568491379</isbn:number>" +
             "</bk:book>";

var xmldoc = new XMLDocument(xmlString, true);
var str = xmldoc.getNodeText("//bk:title"); // returns the first occurence of the node
gs.log(str);

str = xmldoc.getNodeText("/bk:book/*");
gs.log(str);

str = xmldoc.getNodeInt("//isbn:number");
gs.log(str);
```

属性値の取得

属性は単なるノードの拡張であるため、まったく同じ API を持ちます。

次の例は、ノードにクエリを実行して、その属性を位置で取得する方法を示しています

```
node = xmldoc.getNode("//two");
// node.getAttributes().item(0).getNodeValue() == "xxx"

str = xmldoc.getAttribute("//two", "att");
// str == "xxx"
```

XPath には、属性ノードを直接検索するためのクエリ構文もあります。以下に例を示します。

```
str = xmldoc.getNodeText("//*[@att=\"yyy\"]");
// str == "1234abcd"

str = xmldoc.getNode("//@boo").getNodeValue();
// str == "yah"
```

新しい要素の作成

XML ドキュメントが作成されれば、XML ドキュメントのどのレベルでも XML 要素を作成できます。*setCurrent* 関数を使用して新しい要素を子要素として作成する位置を指定し、*createElement* 関数を使用して要素を作成します。

```
var xmlString = "<test>" +
             "  <one>" +
             "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
             "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
             "    <two>another</two>" +
             "  </one>" +
             "  <number>1234</number>" +
             "</test>";
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var xmldoc = new XMLDocument(xmlString);
xmldoc.createElement("new", "test"); // creates the new element at the document element
 level if setCurrent is never called
xmldoc.createElement("new2"); // calling without a value will create a new element by itself

var el = xmldoc.createElement("new3");
xmldoc.setCurrent(el); // this is now the parent of any new elements created subsequently
 using createElement()
xmldoc.createElement("newChild", "test");
```

結果の XML ドキュメントは次のようになります

```
<test>
 <one>
  <two att="xxx">abcd1234</two>
  <three boo="yah" att="yyy">1234abcd</three>
  <two>another</two>
 </one>
 <number>1234</number>
 <new>test<new>
 <new2/>
 <new3>
    <newChild>test</newChild>
 </new3>
</test>
```

XMLHelper

XML ヘルパースクリプトインクルードを使用すると、スクリプト内の XML を簡単に解析できます。

XML を JSON に、または JSON を XML にエクスポートするには、次のメソッドを使用します。

- *`toObject()`* メソッドは、XML 要素を JSON プロパティとして返します。このメソッドは、指定されたパラメーターが XML ドキュメントまたは XML 文字列のどちらであるとしても正常に機能します。このメソッドには、 コンストラクターで XML 入力を指定する代替として、変換の XML 入力のオプションのパラメーターがあります。
- *`toXMLDoc()`* メソッドは、XML 要素として提供された JSON を返します。

注: XML 内のアンパサンド文字 (&) はエスケープする必要があります。そうしないと、変換はサイレントで失敗します。

例

次の例は、XML ドキュメントを JSON に変換し、再帰関数を使用して各メンバーを出力する方法を示しています。再帰関数は、XML ドキュメント構造が JSON としてどのようにレンダリングされるかを示すのに役立ちます。

```
var xmlString = "<company>" + "<employee>" + "<id>10</id>"
 + "<firstname>Tom</firstname>" + "<lastname>Cruise</lastname>" +
 "<test>test1</test>"
 + "<test>test3</test>" + "</employee>" + "<employee>" + "<id>20</id>" +
 "<firstname>Paul</firstname>"
 + "<lastname>Enderson</lastname>" + "<test>test6</test>" + "<test>test5</test>" +
 "</employee>" + "<employee>"
 + "<id>30</id>" + "<firstname>Paul</firstname>" + "<lastname>Bush</lastname>" +
 "<test>test2</test>"
 + "<test>test4</test>" + "</employee>" + "</company>";
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var helper = new XMLHelper(xmlString);
var obj = helper.toObject();
logObj(obj, "*");

function logObj(obj, sep) {
  for (x in obj) {
    if (typeof obj[x] != "function") {
      gs.log(sep + x + ":: " + obj[x]);
    }
    logObj(obj[x], sep + "*");
  }
}
```

出力：

```
*** Script: *employee:: [object Object],[object Object],[object Object]
*** Script: **2:: [object Object]
*** Script: ***id:: 30
*** Script: ***test:: test2,test4
*** Script: ****0:: test2
*** Script: ****1:: test4
*** Script: ***firstname:: Paul
*** Script: ***lastname:: Bush
*** Script: **0:: [object Object]
*** Script: ***id:: 10
*** Script: ***test:: test1,test3
*** Script: ****0:: test1
*** Script: ****1:: test3
*** Script: ***firstname:: Tom
*** Script: ***lastname:: Cruise
*** Script: **1:: [object Object]
*** Script: ***id:: 20
*** Script: ***test:: test6,test5
*** Script: ****0:: test6
*** Script: ****1:: test5
*** Script: ***firstname:: Paul
*** Script: ***lastname:: Enderson
```

自動翻訳

プラットフォーム上の **JavaScript** エンジン

サーバーサイドスクリプトを評価する JavaScript エンジンは、ECMAScript 2021 (ES12) 標準をサポートしています。

新しい JavaScript エンジンをインストールする際に、プラグインやプロパティは必要ありません。

新しいエンジンのメリットは次のとおりです。

- オプションのチェーン、デストラクチャリング、const 宣言、let 宣言、アロー関数などの最新のライブラリコードとスクリプト機能
- 標準 ECMAScript 2021 に準拠した動作

留意点

JavaScript エンジンは、スクリプトを開発するための改善された環境を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Xanadu リリース以降、新しいスクリプトを作成すると、アプリケーションで構成されている JavaScript モードに関係なく、ECMAScript 2021 (ES12) モードがデフォルトでオンになります。
- Tokyo リリース以降、新規および既存のスコープ対象のアプリケーションは ECMAScript 2021 (ES12) モードで実行できます。
- 互換モードは、従来の JavaScript エンジンに対する従来の変更点をサポートしています。
- 従来のコードは引き続き機能します。

JavaScript エンジンが使用するモードは、アプリケーションのデザインおよびランタイム設定で構成します。使用可能なモードは、ECMAScript 2021 (ES12)、ES5 標準、および互換性です。

関連トピック

カスタムアプリケーションレコードを更新する

JavaScript モード

JavaScript モードは、カスタムアプリケーションとスクリプトの設計および実行時の設定です。既存のサーバー側スクリプトと、ECMAScript 2021 標準に合わせて新しく開発されたスクリプトをサポートするために、JavaScript エンジンには ECMAScript 2021 (ES12)、ES5 標準、および互換の 3 つのモードがあります。

JavaScript モードは、アプリケーションまたはスクリプトでアクセスできる JavaScript 機能を制御します。新しいスコープ対象のアプリケーションのデフォルトモードは ECMAScript 2021 (ES12) で、新しいグローバルアプリケーションのデフォルトモードは ES5 標準です。ES5 標準または互換モードを使用するアプリケーションの個々のスクリプトに対して、ECMAScript 2021 (ES12) モードを有効にすることもできます。

ECMAScript 2021 (ES12) および ES5 標準モードでサポートされている機能の詳細については、「JavaScript エンジン機能のサポート」を参照してください。

ECMAScript 2021 (ES12) モード

スコープ対象のアプリケーションを新しく作成する場合は、ECMAScript 2021 (ES12) モードがデフォルトモードになります。新しいスクリプトを作成すると、アプリケーションで構成されている JavaScript モードに関係なく、ECMAScript 2021 (ES12) モードがデフォルトでオンになります。このモードは、Tokyo より前の JavaScript エンジンの従来動作を保持せず、グローバルスクリプトを操作しません。

ECMAScript 2021 (ES12) モードは、ECMAScript 2021 (ES12) および ECMAScript 2022 (ES13) 構文と機能のサブセットをサポートしており、それには次の機能が含まれます。

- デフォルトの関数パラメーター
- Rest パラメーター
- For-of ループ
- テンプレートリテラル
- デストラクチャリング
  - 宣言
  - アサイン
  - パラメーター
- const 宣言
- let 宣言

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アロー関数
- class 宣言
- マップセット
- オプションのチェーン演算子 (?.)

特定の ECMAScript 2021 (ES12) 機能については、ServiceNow 開発プログラム YouTube チャネルの「Let's Learn ECMAScript 2021 (ECMAScript 2021 を学びましょう)」のビデオを参照してください。

ES5 標準モード

ES5 標準モードは、グローバルアプリケーションのデフォルトモードであり、スコープ対象のアプリケーションのオプションです。このモードは、Helsinki より前の JavaScript エンジンの従来動作を保持することはありません。

ES5 標準モードは、ECMAScript5 構文と機能をサポートしており、それには次の機能が含まれます。

- 「use strict」宣言
- オブジェクトの拡張性の制御
- オブジェクトの get プロパティと set プロパティ (アクセサー)
- オブジェクトプロパティの書き込み、構成、および列挙の制御
- 新しい Array メソッドと Date メソッド
- ネイティブ JSON のサポート
- lodash.js や moment.js などの最新のサードパーティ製ライブラリのサポート

互換モード

互換性モードは、ES5 標準モードが追加される前に開発されたすべてのスクリプトに使用されます。互換性モードには、以前の JavaScript エンジンとは異なる点があります。

JSON サポートの変更 :

- `JSON.stringify()` および `JSON.parse()` は、ES5 ネイティブ JSON オブジェクトを使用して実装されています。
- 新しい `JSON().encode()` と新しい `JSON().decode()` は引き続きサポートされますが、レガシー動作が必要となる場合にのみ使用してください。

サードパーティの JavaScript ライブラリの使用は、互換性モードではサポート対象外です。

JavaScript モードの切り替えに関する考慮事項

アプリケーションまたはスクリプトで JavaScript モードを切り替えると、既存のスクリプトの動作が変わる場合があります。JavaScript モードを切り替える前、または切り替え後に発生した問題のトラブルシューティングを行う前に、動作変化の例をいくつか確認してください。

JavaScript モードの詳細については、「JavaScript モード」および「JavaScript エンジン機能のサポート」を参照してください。

この表は、JavaScript の動作が、寛容でエラーが発生しやすい ES5 以前の環境から、より厳格で予測可能な ES5、そして最後に ES12 (ECMAScript 2021) のより機能豊富な環境へとどのように進化したかを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JavaScript モードでの動作の違い

機能	互換モード	**ES5** 標準モード	**ECMAScript 2021 (ES12)**
Arguments オブジェクト	arguments オブジェクトは存在しますが、strict モードがないため、変更は arguments に反映されます。出力： *** Script: [object Arguments] *** Script: [object Arguments] *** Script: [object Arguments] *** Script: 123	strict モードでは、arguments オブジェクトはパラメーターの変更を反映せず、エラーをスローします。出力： sn_es5: 123 sn_es5: undefined sn_es5: [object Arguments] sn_es5: 123	ES5 と同じです。
ブール値の上書き	プリミティブのブール値 (true、false) を上書きできますが、予期しない動作が発生する可能性があります。	プリミティブのブール値はより保護されていますが、変数に代入すると上書きできます。	ES5 と同じですが、strict モードでは一部の代入を防ぐことができます。条件式は、次の形式で記述する必要があります。 (cond_expr instance of Boolean ? cond_expr.valueOf() : cond_expr).
構文エラーの例外	構文エラーは実行時に例外をスローします。エラー処理に一貫性がありません。例： Javascript compiler exception: unterminated string literal (null.null.script; line 1) in: var b = '	特に strict モードでの、より一貫性のある構文エラー処理。例： Evaluator: com.glide.script.RhinoEcmaError: unterminated string literal script : Line(1) column(9) ==> 1: var b = '	ES5 と同じですが、更新されたエンジンでは、処理がより堅牢になり、エラーメッセージがより明確です。例： SyntaxError: Unterminated string constant at line 1 ==> 1: var b = '
インクリメントとデクリメント	変数に対して許可されますが、複雑な式では予期しない動作になる可能性があります。出力： *** Script: c: 1 *** Script: gr.related_incidents: 1 *** Script: 2 *** Script: 3	明確さは向上しましたが、変数 (var、let、const) に対して引き続き許可されます。出力： sn_es5: c: 0 sn_es5: gr.related_incidents: 1 sn_es5: 1 sn_es5: 2	ES5 と同じですが、一部のコンテキスト (const など) でより厳格なルールがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JavaScript モードでの動作の違い (続く)

機能	互換モード	ES5 標準モード	ECMAScript 2021 (ES12)
行の継続	バックスラッシュ (\) で指定できますが、読みやすさの問題のためお勧めしません。この例では、3 つの関数がすべて呼び出されます。 `var expr = doFoo(); // do foo doBar(); // do bar finish(); // all done eval(expr);`	互換モードと同じです。行の継続処理に変更はありません。前の例では、ES5 は最初の関数のみを呼び出し、式が終了するまで、改行を含む最初のコメントの後のすべてをコメントとして扱います。	ES5 と同じですが、テンプレートリテラルが読みやすい代替手段となります。
セミコロンの欠落	セミコロンの自動挿入 (ASI) により、予期しない動作が発生することがよくありました。	セミコロンがない場合、構文エラーをスローします。	ES5 と同じです。更新されたプラクティスでは、明示的なセミコロンが推奨されています。
存在しない関数	存在しない関数が呼び出されると、ReferenceError をスローします。	非関数が呼び出された場合、TypeError をスローします。	存在しない関数が呼び出されたり、プロパティが参照されたりすると、EcmaError をスローします。
存在しないプロパティ	存在しないプロパティがアクセスされると、undefined を返します。スローされるエラーはありません。	ES5 以前と同じです。	互換モードおよび ES5 標準モードと同じです。
数値リテラル	基本的な 10 進数および 16 進数リテラル。	より厳格な解析ルールが導入され、数値リテラルの処理が改善されました。	2 進数 (0b)、8 進数 (0o)、BigInt リテラル (123n) が追加されました。
プロパティとして予約済みのキーワード	予約済みキーワードを使用することはできません。	予約済みキーワードは、obj.for のようにプロパティ名として使用でき、エラーはありません。返されたときにオブジェクトを出力します。	ES5 と同じです。
let と yield のキーワード扱い	let と yield はキーワードではなく、識別子としてのみ使用できます。	let がキーワードとして導入されています。yield は strict モードで予約されています。	どちらもキーワードです。これらを識別子として使用すると、構文エラーがスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションの **JavaScript** モードを設定する

JavaScript モードを選択して、アプリケーションで使用できる ECMAScript 機能を構成します。

始める前に
必要なロール：フルアクセスまたはアドミン権限を付与する委任開発者ロール

このタスクについて
JavaScript モードは、カスタムアプリケーションとスクリプトの設計および実行時の設定です。既存のサーバー側スクリプトと、ECMAScript 2021 標準に合わせて新しく開発されたスクリプトをサポートするために、JavaScript エンジンには ECMAScript 2021 (ES12)、ES5 標準、および互換の 3 つのモードがあります。各モードの詳細については、「JavaScript モード」を参照してください。

ES5 標準または互換モードを使用するアプリケーションでは、アプリケーションの個々のスクリプトに対して ECMAScript 2021 (ES12) を有効にすることもできます。詳細については、「スクリプトの ECMAScript 2021 (ES12) モードを有効にする」を参照してください。

> **注:** 既存のアプリケーションで JavaScript モードを ECMAScript 2021 (ES12) に切り替えると、スクリプトの動作が変わる場合があります。詳細については、「JavaScript モードの切り替えに関する考慮事項」を参照してください。

手順

1. アプリケーションナビゲーターで、`sys_app.list` と入力します。
2. アプリケーションを選択します。
3. **[JavaScript** モード] フィールドで、使用するモードを選択します。
   - ECMAScript 2021 (ES12)：ECMAScript 2021 (ES12) および ECMAScript 2022 (ES13) 構文と機能のサブセットをサポートします。
   - ES5 Standards モード：ECMAScript5 の構文と機能をサポートします。
   - 互換モード：ES5 標準モードが追加される前に開発されたすべてのスクリプトに使用されます。
4. [更新] を選択します。

関連トピック
従来 - カスタムアプリケーションレコードの更新

スクリプトの **ECMAScript 2021 (ES12)** モードを有効にする

ES5 標準モードまたは互換モードを使用するアプリケーションのサーバー側スクリプトで、ECMAScript 2021 (ES12) モードでサポートされている最新の JavaScript 機能を使用します。

始める前に
必要なロール：委任開発者ロールまたは admin

このタスクについて
ES5 標準モードまたは互換モードを使用するように構成されたグローバルまたはスコープ対象のアプリケーションのスクリプトには、個々のスクリプトで ECMAScript 2021 (ES12) モードをオンにするオプションがあります。JavaScript モードが ECMAScript 2021 (ES12) に設定されているアプリケーション内のすべてのスクリプトは、ECMAScript 2021 (ES12) を使用します。既存のスクリプトの JavaScript モードを ECMAScript 2021 (ES12) に切り替えると、スクリプトの動作が変わる可能性があります。詳細については、「JavaScript モードの切り替えに関する考慮事項」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: グローバルアプリケーションは、個々のスクリプトで ECMAScript 2021 (ES12) モードを使用できますが、アプリケーション全体では使用できません。

手順

1. スクリプトフィールドのあるフォームに移動します。

   Example
   たとえば、スクリプトインクルードフォームを開くには、 すべて > システム定義 > スクリプトインクルード または、ナビゲーションフィルターに 「sys_script_include.list 」と入力します。

2. 既存のスクリプトまたは [新規] を選択します。
3. **[ECMAScript 2021 (ES12)** モードをオンにする] を選択します。

   Example



   注: このオプションは、JavaScript モードが ECMAScript 2021 (ES12) に設定されているアプリケーションのスクリプトでのみ読み込まれ、自動的に ECMAScript 2021 (ES12) が使用されます。

4. [送信] または [更新] を選択し、変更を保存します。

JavaScript エンジン機能のサポート

Zurich で、ECMAScript 2021 (ES12) と ES5 標準の JavaScript モードの ECMAScript 機能を比較します。どちらのモードも ECMAScript 機能のサブセットをサポートしています。

これらの機能の詳細については、Ecma International の Web サイトで ECMAScript 言語仕様 (ECMA-262) を参照してください。

サポート定義

サポート対象

この機能はテストおよび検証済みです。

サポート対象外

この機能は現在のリリースでは検証されていません。

許可されていない

この機能は ServiceNow AI Platform プログラミングモデルに適合していないか、セキュリティまたはパフォーマンス上のリスクがあります。許可されていない機能はエラーになります。

ECMAScript 2022 (ES13) の機能

重要: コードを本番環境に展開する前に、サポートされている ECMAScript 2022 (ES13) 機能を使用してスクリプトを十分にテストする必要があります。これは、この ECMAScript バージョン全体で機能が新しく追加され、部分的にサポートされているためです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インスタンスクラスのフィールド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
public instance class fields	サポート対象	サポート対象外
private instance class fields basic support	サポート対象外	サポート対象外
private instance class fields initializers	サポート対象外	サポート対象外
optional private instance class fields access	サポート対象外	サポート対象外
optional deep private instance class fields access	サポート対象外	サポート対象外
computed instance class fields	サポート対象	サポート対象外

Static class fields

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
public static class fields	サポート対象	サポート対象外
static class fields use [[Define]]	サポート対象	サポート対象外
private static class fields	サポート対象	サポート対象外
computed static class fields	サポート対象	サポート対象外

プライベートクラスのメソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
private instance methods	サポート対象外	サポート対象外
private static methods	サポート対象	サポート対象外
private accessor properties	サポート対象外	サポート対象外
private static accessor properties	サポート対象	サポート対象外

組み込みインデックス可能オブジェクトの **.at()** メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.prototype.at()	サポート対象	サポートされていません
String.prototype.at()	サポート対象	サポート対象外
%TypedArray%.prototype.at()	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Object.hasOwn

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Basic functionality	サポート対象	サポート対象外
ToObject called before ToPropertyKey	サポート対象	サポート対象外

Error.cause プロパティ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Error has cause	サポート対象	サポート対象外
Error.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
EvalError has cause	サポート対象	サポート対象外
EvalError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
RangeError has cause	サポート対象	サポート対象外
RangeError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
ReferenceError has cause	サポート対象	サポート対象外
ReferenceError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
SyntaxError has cause	サポート対象	サポート対象外
SyntaxError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
TypeError has cause	サポート対象	サポート対象外
TypeError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
URIError has cause	サポート対象	サポート対象外
URIError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外
AggregateError has cause	サポート対象	サポート対象外
AggregateError.prototype lacks cause	サポート対象	サポート対象外

正規表現一致インデックス (「hasIndices」 / 「d」 フラグ)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
constructor supports it	サポート対象外	サポート対象外
shows up in flags	サポート対象外	サポート対象外

Ergonomic brand checks for private fields

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Ergonomic brand checks for private fields	サポート対象外	サポート対象外

Class static initialization blocks

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Class static initialization blocks	サポート対象	サポート対象外

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ECMAScript 2021 (ES12) の機能

Promise.any

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
fulfillment	サポート対象	許可されていない
AggregateError	サポート対象	許可されていない

WeakReferences

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
WeakRef minimal support	許可されていない	許可されていない
FinalizationRegistry minimal support	許可されていない	許可されていない

論理アサイン

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
||= basic support	サポート対象	サポート対象外
||= short-circuiting behavior	サポート対象	サポート対象外
||= setter not unnecessarily invoked	サポート対象	サポート対象外
&&= basic support	サポート対象	サポート対象外
&&= short-circuiting behavior	サポート対象	サポート対象外
&&= setter not unnecessarily invoked	サポート対象	サポート対象外
??= basic support	サポート対象	サポート対象外
??= short-circuiting behavior	サポート対象	サポート対象外
??= setter not unnecessarily invoked	サポート対象	サポート対象外

数値セパレーター

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
numeric separators	サポート対象	サポート対象外

String.prototype.replaceAll

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
String.prototype.replaceAll	サポート対象	サポート対象

ECMAScript 2020 (ES11) の機能

String.prototype.matchAll

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

String.prototype.matchAll (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
throws on non-global regex	サポート対象	サポート対象外

BigInt

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
constructor	サポート対象	サポートされていません
BigInt.asUintN	サポート対象	サポートされていません
BigInt.asIntN	サポート対象	サポートされていません
BigInt64Array	サポート対象外	サポート対象外
BigUint64Array	サポート対象外	サポート対象外
DataView.prototype.getBigInt64	サポート対象外	サポート対象外
DataView.prototype.getBigUint64	サポート対象外	サポート対象外

globalThis

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
"globalThis" global property is global object	サポート対象	許可されていない
"globalThis" global property has correct property descriptor	サポート対象	許可されていない

Optional chaining operator (?.)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
optional property access	サポート対象	サポート対象外
optional bracket access	サポート対象	サポート対象外
optional method call	サポート対象	サポート対象外
optional function call	サポート対象	サポート対象外
spread parameters after optional chaining	サポート対象	サポート対象外

Promise.allSettled

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Promise.allSettled	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Nullish coalescing operator (??)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
nullish coalescing operator (??)	サポート対象	サポート対象外

ECMAScript 2019 (ES10) の機能

Symbol.prototype.description

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic	サポート対象	サポート対象外
empty description	サポート対象	サポート対象外
undefined description	サポート対象	サポート対象外

文字列のトリミング

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
String.prototype.trimLeft	サポート対象	サポート対象
String.prototype.trimRight	サポート対象	サポート対象
String.prototype.trimStart	サポート対象	サポート対象外
String.prototype.trimEnd	サポート対象	サポート対象外

Array.prototype.{flat, flatMap}

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.prototype.flat	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.flatMap	サポート対象	サポート対象外
flat and flatMap in Array.prototype[@@unscopables]	サポート対象	サポート対象外

Object.fromEntries

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.fromEntries	サポート対象	サポート対象外

オプションのキャッチバインディング

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic	サポート対象	許可されていない
await	許可されていない	許可されていない
yield	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Function.prototype.toString revision

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
functions created with the Function constructor	許可されていない	許可されていない
arrows	許可されていない	許可されていない
[native code]	許可されていない	許可されていない
class expression with implicit constructor	許可されていない	許可されていない
class expression with explicit constructor	許可されていない	許可されていない
unicode escape sequences in identifiers	許可されていない	許可されていない
methods and computed property names	許可されていない	許可されていない

JSON スーパーセット

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Line separator can appear in string literals	許可されていない	許可されていない
Paragraph separator can appear in string literals	許可されていない	許可されていない

Well-formed JSON.stringify

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Well-formed JSON.stringify	許可されていない	許可されていない

ECMAScript 2018 (ES9) の機能

オブジェクト REST/分散プロパティ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
object rest properties	サポート対象	サポート対象外
object spread properties	サポート対象	サポート対象外

Promise.prototype.finally

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic support	サポート対象	許可されていない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Promise.prototype.finally (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
don't change resolution value	サポート対象	許可されていない
change rejection value	サポート対象	許可されていない

非同期反復子

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
async generators	許可されていない	許可されていない
for-await-of loops	許可されていない	許可されていない

s (dotAll) flag for regular expressions

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
s (dotAll) flag for regular expressions	サポート対象	サポート対象外

RegExp named capture groups

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
RegExp named capture groups	サポート対象	サポート対象外

RegExp Lookbehind Assertions

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
RegExp Lookbehind Assertions	サポート対象	サポートされていません

RegExp Unicode Property Escapes

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
RegExp Unicode Property Escapes	サポート対象	サポートされていません

テンプレートリテラルリビジョン

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
template literal revision	許可されていない	許可されていない

ECMAScript 2017 (ES8) の機能

オブジェクト静的メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.value	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト静的メソッド (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.entries	サポート対象	サポート対象外
Object.getOwnPropertyDescriptors	サポート対象	サポート対象外
Object.getOwnPropertyDescriptors doesn't provide undefined descriptors	サポート対象外	サポート対象外

文字列のパディング

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
String.prototype.padStart	サポート対象	サポート対象外
String.prototype.padEnd	サポート対象	サポート対象外

関数構文末尾のカンマ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
in parameter lists	サポート対象	サポート対象外
in argument lists	サポート対象	サポート対象外

非同期関数

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
return	サポート対象	許可されていない
throw	サポート対象	許可されていない
no line break between async and function	サポート対象	許可されていない
no "prototype" property	許可されていない	許可されていない
await	サポート対象	許可されていない
await, rejection	サポート対象	許可されていない
must await a value	許可されていない	許可されていない
can await non-Promise values	サポート対象	許可されていない
cannot await in parameters	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

非同期関数 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
async methods, object literals	サポート対象	許可されていない
async methods, classes	許可されていない	許可されていない
async arrow functions in methods, classes	サポート対象	許可されていない
async arrow functions	サポート対象	許可されていない
correct prototype chain	許可されていない	許可されていない
async function prototype, Symbol.toStringTag	許可されていない	許可されていない
async function constructor	許可されていない	許可されていない

共有メモリとアトミック

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
SharedArrayBuffer	許可されていない	許可されていない
SharedArrayBuffer[Symbol.species]	許可されていない	許可されていない
SharedArrayBuffer.prototype.byteLength	許可されていない	許可されていない
SharedArrayBuffer.prototype.slice	許可されていない	許可されていない
SharedArrayBuffer.prototype[Symbol.toStringTag]	許可されていない	許可されていない
Atomics.add	許可されていない	許可されていない
Atomics.and	許可されていない	許可されていない
Atomics.compareExchange	許可されていない	許可されていない
Atomics.exchange	許可されていない	許可されていない
Atomics.wait	許可されていない	許可されていない
Atomics.wake	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

共有メモリとアトミック (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Atomics.isLockFree	許可されていない	許可されていない
Atomics.load	許可されていない	許可されていない
Atomics.or	許可されていない	許可されていない
Atomics.store	許可されていない	許可されていない
Atomics.sub	許可されていない	許可されていない
Atomics.xor	許可されていない	許可されていない

Object.prototype の **getter/setter** メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
__defineGetter__	サポート対象	許可されていない
__defineGetter__, symbols	サポート対象	許可されていない
__defineGetter__, ToObject(this)	許可されていない	許可されていない
__defineSetter__	サポート対象	許可されていない
__defineSetter__, symbols	サポート対象	許可されていない
__defineSetter__, ToObject(this)	許可されていない	許可されていない
__lookupGetter__	サポート対象	許可されていない
__lookupGetter__, prototype chain	サポート対象	許可されていない
__lookupGetter__, symbols	サポート対象	許可されていない
__lookupGetter__, ToObject(this)	許可されていない	許可されていない
__lookupGetter__, data properties can shadow accessors	許可されていない	許可されていない
__lookupSetter__	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Object.prototype の **getter/setter** メソッド (続く)

機能	**ECMAScript 2021 (ES12)** モード	**ES5** 標準モード
__lookupSetter__, prototype chain	サポート対象	許可されていない
__lookupSetter__, symbols	サポート対象	許可されていない
__lookupSetter__, ToObject(this)	許可されていない	許可されていない
__lookupSetter__, data properties can shadow accessors	許可されていない	許可されていない

プロキシ内部呼び出し、getter/**setter** メソッド

機能	**ECMAScript 2021 (ES12)** モード	**ES5** 標準モード
__defineGetter__	サポート対象	許可されていない
__defineSetter__	サポート対象	許可されていない
__lookupGetter__	サポート対象	許可されていない
__lookupSetter__	サポート対象	許可されていない

ECMAScript 2016 (ES7) の機能

べき乗 **(**)** 演算子

機能	**ECMAScript 2021 (ES12)** モード	**ES5** 標準モード
basic support	サポート対象	サポート対象外
assignment	サポート対象	サポート対象外
early syntax error for unary negation without parentheses	許可されていない	許可されていない

Array.prototype.include

機能	**ECMAScript 2021 (ES12)** モード	**ES5** 標準モード
Array.prototype.include	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.includes is generic	サポート対象外	サポート対象外
%TypedArray%.prototype.includes	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ECMAScript 2015 (ES6) の機能

適切な末尾呼び出し (末尾呼び出しの最適化)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
direct recursion	許可されていない	許可されていない
mutual recursion	許可されていない	許可されていない

デフォルトの関数パラメーター

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
explicit undefined defers to the default	サポート対象	サポート対象外
defaults can refer to previous parameters	サポート対象	サポート対象外
arguments object interaction	サポート対象	サポート対象外
temporal dead zone	許可されていない	許可されていない
separate scope	サポート対象	サポート対象外
new Function() support	許可されていない	許可されていない

Rest パラメーター

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
function 'length' property	サポート対象	サポート対象外
arguments object interaction	サポート対象外	サポート対象外
can't be used in setters	許可されていない	許可されていない
new Function() support	許可されていない	許可されていない

反復可能なオブジェクトのスプレッド構文

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
with arrays, in function calls	サポート対象	サポート対象外
with arrays, in array literals	サポート対象	サポート対象外
with sparse arrays, in function calls	サポート対象	サポート対象外
with sparse arrays, in array literals	サポート対象	サポート対象外
with strings, in function calls	サポート対象	サポート対象外
with strings, in array literals	サポート対象	サポート対象外
with astral plane strings, in function calls	サポート対象	サポート対象外
with astral plane strings, in array literals	サポート対象	サポート対象外
with generator instances, in calls	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

反復可能なオブジェクトのスプレッド構文 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
with generator instances, in arrays	許可されていない	許可されていない
with generic iterables, in calls	サポート対象	サポート対象外
with generic iterables, in arrays	サポート対象	サポート対象外
with instances of iterables, in calls	サポート対象	サポート対象外
with instances of iterables, in arrays	サポート対象	サポート対象外
spreading non-iterables is a runtime error	サポート対象	サポート対象外

オブジェクトリテラル拡張

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
computed properties	サポート対象	サポート対象外
shorthand properties	サポート対象	サポート対象外
shorthand methods	サポート対象	サポート対象外
string-keyed shorthand methods	サポート対象	サポート対象外
computed shorthand methods	サポート対象	サポート対象外
computed accessors	サポート対象	サポート対象外

For-of ループ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
with arrays	サポート対象	サポート対象外
with sparse arrays	サポート対象	サポート対象外
with strings	サポート対象	サポート対象外
with astral plane strings	サポート対象	サポート対象外
with generator instances	許可されていない	許可されていない
with generic iterables	サポート対象	サポート対象外
with instances of generic iterables	サポート対象	サポート対象外
iterator closing, break	サポート対象	サポート対象外
iterator closing, throw	サポート対象	サポート対象外

Octal and binary literals

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
octal literals	サポート対象	サポート対象外
binary literals	サポート対象	サポート対象外
octal supported by Number()	サポート対象外	サポート対象外
binary supported by Number()	サポート対象外	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テンプレートリテラル

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
toString conversion	サポート対象	サポート対象外
tagged template literals	サポート対象	サポート対象外
passed array is frozen	サポート対象	サポート対象外
line break normalization	許可されていない	許可されていない
TemplateStrings call site caching	サポート対象	サポート対象外
TemplateStrings permanent caching	サポート対象	サポート対象外

正規表現の「y」および「u」フラグ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
"y" flag	サポート対象	サポート対象外
"y" flag, lastIndex	サポート対象	サポート対象外
"u" flag	サポート対象	サポートされていません
"u" flag, non-BMP Unicode characters	サポート対象	サポートされていません
"u" flag, Unicode code point escapes	サポート対象	サポートされていません
"u" flag, case folding	サポート対象	サポートされていません

デストラクチャリング、宣言

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
with arrays	サポート対象	サポート対象外
with sparse arrays	サポート対象	サポート対象外
with strings	サポート対象	サポート対象外
with astral plane strings	サポート対象	サポート対象外
with generator instances	許可されていない	許可されていない
with generic iterables	サポート対象	サポート対象外
with instances of generic iterables	サポート対象	サポート対象外
iterator closing	サポート対象	サポート対象外
trailing commas in iterable patterns	サポート対象	サポート対象外
with objects	サポート対象	サポート対象外
object destructuring with primitives	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デストラクチャリング、宣言 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
trailing commas in object patterns	サポート対象	サポート対象外
throws on null and undefined	サポート対象	サポート対象外
computed properties	サポート対象	サポート対象外
multiples in a single var statement	サポート対象	サポート対象外
nested	サポート対象	サポート対象外
in for-in loop heads	サポート対象	サポート対象外
in for-of loop heads	サポート対象	サポート対象外
in catch heads	サポート対象	サポート対象外
rest	サポート対象	サポート対象外
defaults	サポート対象	サポート対象外
defaults, let temporal dead zone	許可されていない	許可されていない

Destructuring, assignment

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
with arrays	サポート対象	サポート対象外
with sparse arrays	サポート対象	サポート対象外
with strings	サポート対象	サポート対象外
with astral plane strings	サポート対象	サポート対象外
with generator instances	許可されていない	許可されていない
with generic iterables	サポート対象	サポート対象外
with instances of generic iterables	サポート対象	サポート対象外
iterator closing	サポート対象	サポート対象外
iterable destructuring expression	サポート対象	サポート対象外
chained iterable destructuring	サポート対象	サポート対象外
trailing commas in iterable patterns	サポート対象	サポート対象外
with objects	サポート対象	サポート対象外
object destructuring with primitives	サポート対象	サポート対象外
trailing commas in object patterns	サポート対象	サポート対象外
object destructuring expression	サポート対象	サポート対象外
parenthesized left-hand-side is a syntax error	許可されていない	許可されていない
chained object destructuring	サポート対象	サポート対象外
throws on null and undefined	サポート対象	サポート対象外

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Destructuring, assignment (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
computed properties	サポート対象	サポート対象外
nested	サポート対象	サポート対象外
rest	サポート対象	サポート対象外
nested rest	サポート対象	サポート対象外
empty patterns	サポート対象	サポート対象外
defaults	サポート対象	サポート対象外

デストラクチャリング、パラメーター

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
with arrays	サポート対象	サポート対象外
with sparse arrays	サポート対象	サポート対象外
with strings	サポート対象	サポート対象外
with astral plane strings	サポート対象	サポート対象外
with generator instances	許可されていない	許可されていない
with generic iterables	サポート対象	サポート対象外
with instances of generic iterables	サポート対象	サポート対象外
iterator closing	サポート対象	サポート対象外
trailing commas in iterable patterns	サポート対象	サポート対象外
with objects	サポート対象	サポート対象外
object destructuring with primitives	サポート対象	サポート対象外
trailing commas in object patterns	サポート対象	サポート対象外
throws on null and undefined	サポート対象	サポート対象外
computed properties	サポート対象	サポート対象外
nested	サポート対象	サポート対象外
'arguments' interaction	サポート対象	サポート対象外
new Function() support	許可されていない	許可されていない
in parameters, function 'length' property	サポート対象	サポート対象外
rest	サポート対象	サポート対象外
empty patterns	サポート対象	サポート対象外
defaults	サポート対象	サポート対象外
defaults, separate scope	サポート対象	サポート対象外
defaults, new Function() support	許可されていない	許可されていない
aliased defaults, arrow function	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デストラクチャリング、パラメーター (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
shorthand defaults, arrow function	サポート対象	サポート対象外
duplicate identifier	許可されていない	許可されていない

Unicode code point escapes

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
in strings	サポート対象	サポート対象外
in identifiers	サポート対象外	サポート対象外
in property key definitions	サポート対象外	サポート対象外
in property key accesses	サポート対象外	サポート対象外

New.target

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
in constructors	サポート対象外	サポート対象外
assignment is an early error	許可されていない	許可されていない

定数

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic support	サポート対象	サポート対象
is block-scoped	サポート対象	サポート対象外
scope shadow resolution	サポート対象	サポート対象外
cannot be in statements	許可されていない	許可されていない
redefining a const is an error	許可されていない	許可されていない
for loop statement scope	サポート対象	サポート対象外
for-in loop iteration scope	サポート対象	サポート対象外
for-of loop iteration scope	サポート対象	サポート対象外
temporal dead zone	サポート対象外	サポート対象外
basic support (strict mode)	サポート対象	サポート対象
is block-scoped (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
scope shadow resolution (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
cannot be in statements (strict mode)	許可されていない	許可されていない
redefining a const (strict mode)	許可されていない	許可されていない
for loop statement scope (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
for-in loop iteration scope (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
for-of loop iteration scope (strict mode)	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

定数 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
temporal dead zone (strict mode)	サポート対象外	サポート対象外

Let

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic support	サポート対象	サポート対象外
is block-scoped	サポート対象	サポート対象外
scope shadow resolution	サポート対象	サポート対象外
cannot be in statements	許可されていない	許可されていない
for loop statement scope	サポート対象	サポート対象外
temporal dead zone	サポート対象外	サポート対象外
for/for-in loop iteration scope	サポート対象	サポート対象外
for-in loop binding shadowing parameter	許可されていない	許可されていない
basic support (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
is block-scoped (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
scope shadow resolution (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
cannot be in statements (strict mode)	許可されていない	許可されていない
for loop statement scope (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
temporal dead zone (strict mode)	サポート対象外	サポート対象外
for/for-in loop iteration scope (strict mode)	サポート対象	サポート対象外
for-in loop binding shadowing parameter (strict mode)	許可されていない	許可されていない

ブロックレベルの関数宣言

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
block-level function declaration	サポート対象	サポート対象外

アロー関数

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
0 parameters	サポート対象	サポート対象外
1 parameter, no brackets	サポート対象	サポート対象外
multiple parameters	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アロー関数 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
lexical "this" binding	サポート対象	サポート対象外
"this" unchanged by call or apply	サポート対象	サポート対象外
can't be bound, can be curried	サポート対象	サポート対象外
lexical "arguments" binding	サポート対象	サポート対象外
no line break between parameters and `=>`	許可されていない	許可されていない
correct precedence	許可されていない	許可されていない
no "prototype" property	サポート対象外	サポート対象外
lexical "super" binding in constructors	サポート対象	サポート対象外
lexical "super" binding in methods	サポート対象	サポート対象外
lexical "new.target" binding	サポート対象外	サポート対象外

クラス

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
class statement	サポート対象	サポート対象外
is block-scoped	サポート対象	サポート対象外
class expression	サポート対象	サポート対象外
anonymous class	サポート対象	サポート対象外
constructor	サポート対象	サポート対象外
prototype methods	サポート対象	サポート対象外
string-keyed methods	サポート対象	サポート対象外
computed prototype methods	サポート対象	サポート対象外
optional semicolons	サポート対象	サポート対象外
static methods	サポート対象	サポート対象外
computed static methods	サポート対象	サポート対象外
accessor properties	サポート対象	サポート対象外
computed accessor properties	サポート対象	サポート対象外
static accessor properties	サポート対象	サポート対象外
computed static accessor properties	サポート対象	サポート対象外
class name is lexically scoped	サポート対象	サポート対象外
computed names, temporal dead zone	サポートされていません	サポート対象外
methods aren't enumerable	サポート対象	サポート対象外
implicit strict mode	サポート対象外	サポート対象外
constructor requires new	サポート対象	サポート対象外
拡張	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラス (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
extends expressions	サポート対象	サポート対象外
extends null	サポート対象	サポート対象外
new.target	サポート対象	サポート対象外

Super

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
statement in constructors	サポート対象	サポート対象外
expression in constructors	サポート対象	サポート対象外
in methods, property access	サポート対象	サポート対象外
in methods, method calls	サポート対象	サポート対象外
method calls use correct "this" binding	サポート対象	サポート対象外
constructor calls use correct "new.target" binding	サポート対象	サポート対象外
is statically bound	サポート対象	サポート対象外
super() invokes the correct constructor	サポート対象	サポート対象外

ジェネレータ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	許可されていない
generator function expressions	サポート対象	許可されていない
correct "this" binding	サポート対象	許可されていない
can't use "this" with new	サポート対象	許可されていない
送信中	サポート対象	許可されていない
%GeneratorPrototype%	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ジェネレータ (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
%GeneratorPrototype% prototype chain	許可されていない	許可されていない
%GeneratorPrototype%.constructor	許可されていない	許可されていない
%GeneratorPrototype%.throw	許可されていない	許可されていない
%GeneratorPrototype%.return	許可されていない	許可されていない
yield operator precedence	許可されていない	許可されていない
yield *, arrays	サポート対象	許可されていない
yield *, sparse arrays	サポート対象	許可されていない
yield *, strings	サポート対象	許可されていない
yield *, astral plane strings	サポート対象	許可されていない
yield *, generator instances	サポート対象	許可されていない
yield *, generic iterables	サポート対象	許可されていない
yield *, instances of iterables	サポート対象	許可されていない
yield * on non-iterables is a runtime error	サポート対象	許可されていない
yield *, iterator closing	サポート対象	許可されていない
yield *, iterator closing via throw()	サポート対象	許可されていない
shorthand generator methods	サポート対象	許可されていない
string-keyed shorthand generator methods	サポート対象	許可されていない
computed shorthand generators	サポート対象	許可されていない
shorthand generator methods, classes	サポート対象	許可されていない
computed shorthand generators, classes	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ジェネレータ (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
shorthand generators can't be constructors	許可されていない	許可されていない

型付きアレイ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Int8Array	サポート対象	許可されていない
Uint8Array	サポート対象	許可されていない
Uint8ClampedArray	サポート対象	許可されていない
Int16Array	サポート対象	許可されていない
Uint16Array	サポート対象	許可されていない
Int32Array	サポート対象	許可されていない
Uint32Array	サポート対象	許可されていない
Float32Array	サポート対象	許可されていない
Float64Array	サポート対象	許可されていない
DataView (Int8)	サポート対象	許可されていない
DataView (Uint8)	サポート対象	許可されていない
DataView (Int16)	サポート対象	許可されていない
DataView (Uint16)	サポート対象	許可されていない
DataView (Int32)	サポート対象	許可されていない
DataView (Uint32)	サポート対象	許可されていない
DataView (Float32)	サポート対象	許可されていない
DataView (Float64)	サポート対象	許可されていない
ArrayBuffer[Symbol.species]	サポート対象	許可されていない
constructors require new	サポート対象	許可されていない
constructors accept generic iterables	サポート対象	許可されていない
correct prototype chains	許可されていない	許可されていない
%TypedArray%.from	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.of	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.subarray	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.join	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.indexOf	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.lastIndexOf	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.slice	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

型付きアレイ (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
%TypedArray%.prototype.every	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.filter	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.forEach	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.map	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.reduce	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.reduceRight	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.reverse	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.some	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.sort	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.copyWithin	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.find	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.findIndex	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.fill	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.keys	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.value	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype.entries	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%.prototype[Symbol.iterator]	サポート対象	許可されていない
%TypedArray%[Symbol.species]	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

マップ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
constructor arguments	サポート対象	サポート対象外
constructor requires new	サポート対象	サポート対象外
constructor accepts null	サポート対象	サポート対象外
constructor invokes set	サポート対象	サポート対象外
iterator closing	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.set returns this	サポート対象	サポート対象外
-0 key converts to +0	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.size	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.delete	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.clear	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.forEach	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.keys	サポート対象	サポート対象外

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マップ (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Map.prototype.value	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype.entries	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype[Symbol.iterator]	サポート対象	サポート対象外
Map.prototype isn't an instance	サポート対象	サポート対象外
Map iterator prototype chain	サポート対象	サポート対象外
Map[Symbol.species]	サポート対象	サポート対象外

セット

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
constructor arguments	サポート対象	サポート対象外
constructor requires new	サポート対象	サポート対象外
constructor accepts null	サポート対象	サポート対象外
constructor invokes add	サポート対象	サポート対象外
iterator closing	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.add returns this	サポート対象	サポート対象外
-0 key converts to +0	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.size	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.delete	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.clear	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.forEach	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.keys	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.values	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype.entries	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype[Symbol.iterator]	サポート対象	サポート対象外
Set.prototype isn't an instance	サポート対象	サポート対象外
Set iterator prototype chain	サポート対象	サポート対象外
Set[Symbol.species]	サポート対象	サポート対象外

WeakMap

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WeakMap (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
constructor arguments	サポート対象	許可されていない
constructor requires new	サポート対象	許可されていない
constructor accepts null	サポート対象	許可されていない
constructor invokes set	サポート対象	許可されていない
frozen objects as keys	サポート対象	許可されていない
iterator closing	サポート対象	許可されていない
WeakMap.prototype.set returns this	サポート対象	許可されていない
WeakMap.prototype.delete	サポート対象	許可されていない
no WeakMap.prototype.clear method	サポート対象	許可されていない
.has, .get and .delete methods accept primitives	許可されていない	許可されていない
WeakMap.prototype isn't an instance	許可されていない	許可されていない

WeakSet

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	許可されていない
constructor arguments	サポート対象	許可されていない
constructor requires new	サポート対象	許可されていない
constructor accepts null	サポート対象	許可されていない
constructor invokes add	サポート対象	許可されていない
iterator closing	サポート対象	許可されていない
WeakSet.prototype.add returns this	サポート対象	許可されていない
WeakSet.prototype.delete	サポート対象	許可されていない
no WeakSet.prototype.clear method	サポート対象	許可されていない
.has and .delete methods accept primitives	許可されていない	許可されていない
WeakSet.prototype isn't an instance	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロキシ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
constructor requires new	サポート対象	許可されていない
no "prototype" property	サポート対象	許可されていない
"get" handler	サポート対象	許可されていない
"get" handler, instances of proxies	サポート対象	許可されていない
"get" handler invariants	サポート対象	許可されていない
"set" handler	サポート対象	許可されていない
"set" handler, instances of proxies	サポート対象	許可されていない
"set" handler invariants	サポート対象	許可されていない
"has" handler	サポート対象	許可されていない
"has" handler, instances of proxies	サポート対象	許可されていない
"has" handler invariants	サポート対象	許可されていない
"deleteProperty" handler	サポート対象	許可されていない
"deleteProperty" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"getOwnPropertyDescriptor" handler	サポート対象	許可されていない
"getOwnPropertyDescriptor" handler invariants	サポート対象	許可されていない
"defineProperty" handler	サポート対象	許可されていない
"defineProperty" handler invariants	サポート対象	許可されていない
"getPrototypeOf" handler	サポート対象	許可されていない
"getPrototypeOf" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"setPrototypeOf" handler	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロキシ (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
"setPrototypeOf" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"isExtensible" handler	サポート対象	許可されていない
"isExtensible" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"preventExtensions" handler	サポート対象	許可されていない
"preventExtensions" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"ownKeys" handler	サポート対象	許可されていない
"ownKeys" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"apply" handler	サポート対象	許可されていない
"apply" handler invariant	サポート対象	許可されていない
"construct" handler	サポート対象	許可されていない
"construct" handler invariants	サポート対象	許可されていない
Proxy.revocable	サポート対象	許可されていない
Array.isArray support	サポート対象	許可されていない
JSON.stringify support	サポート対象	許可されていない

リフレクション

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Reflect.get	許可されていない	許可されていない
Reflect.set	許可されていない	許可されていない
Reflect.has	許可されていない	許可されていない
Reflect.deleteProperty	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リフレクション (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Reflect.getOwnPropertyDescriptor	許可されていない	許可されていない
Reflect.defineProperty	許可されていない	許可されていない
Reflect.getPrototypeOf	許可されていない	許可されていない
Reflect.setPrototypeOf	許可されていない	許可されていない
Reflect.isExtensible	許可されていない	許可されていない
Reflect.preventExtensions	許可されていない	許可されていない
Reflect.ownKeys, string keys	許可されていない	許可されていない
Reflect.ownKeys, symbol keys	許可されていない	許可されていない
Reflect.apply	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct sets new.target meta-property	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct creates instances from third argument	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct, Array subclassing	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct, RegExp subclassing	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct, Function subclassing	許可されていない	許可されていない
Reflect.construct, Promise subclassing	許可されていない	許可されていない

Promise

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	許可されていない
constructor requires new	サポート対象	許可されていない
Promise.prototype isn't an instance	サポート対象	許可されていない
Promise.all	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Promise (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Promise.all, generic iterables	サポート対象	許可されていない
Promise.race	サポート対象	許可されていない
Promise.race, generic iterables	サポート対象	許可されていない
Promise[Symbol.species]	サポート対象	許可されていない

記号

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	サポート対象外
typeof support	サポート対象	サポート対象外
symbol keys are hidden to pre-ES6 code	サポート対象	サポート対象外
Object.defineProperty support	サポート対象	サポート対象外
symbols inherit from Symbol.prototype	サポート対象	サポート対象外
cannot coerce to string or number	サポート対象	サポートされていません
can convert with String()	サポート対象	サポートされていません
new Symbol() throws	サポート対象	サポート対象外
Object(symbol)	サポート対象外	サポート対象外
JSON.stringify ignores symbol primitives	サポート対象	サポート対象外
JSON.stringify ignores symbol objects	サポート対象外	サポート対象外
global symbol registry	サポート対象	サポート対象外

既知の記号

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Symbol.hasInstance	サポート対象	許可されていない
Symbol.isConcatSpreadable	サポート対象	許可されていない
Symbol.iterator, existence	サポート対象	許可されていない
Symbol.iterator, arguments object	サポート対象	許可されていない
Symbol.species, existence	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

既知の記号 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Symbol.species, Array.prototype.concat	許可されていない	許可されていない
Symbol.species, Array.prototype.filter	許可されていない	許可されていない
Symbol.species, Array.prototype.map	許可されていない	許可されていない
Symbol.species, Array.prototype.slice	許可されていない	許可されていない
Symbol.species, Array.prototype.splice	許可されていない	許可されていない
Symbol.species, RegExp.prototype[Symbol.split]	許可されていない	許可されていない
Symbol.species, Promise.prototype.then	許可されていない	許可されていない
Symbol.replace	サポート対象	許可されていない
Symbol.search	サポート対象	許可されていない
Symbol.split	サポート対象	許可されていない
Symbol.match	サポート対象	許可されていない
Symbol.match, RegExp constructor	許可されていない	許可されていない
Symbol.match, String.prototype.startsWith	許可されていない	許可されていない
Symbol.match, String.prototype.endsWith	許可されていない	許可されていない
Symbol.match, String.prototype.includes	許可されていない	許可されていない
Symbol.toPrimitive	サポート対象	許可されていない
Symbol.toStringTag	サポート対象	許可されていない
Symbol.toStringTag affects existing built-ins	サポート対象	許可されていない
Symbol.toStringTag, new built-ins	サポート対象	許可されていない
Symbol.toStringTag, misc. built-ins	サポート対象	許可されていない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

既知の記号 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Symbol.unscopables	サポート対象	許可されていない

オブジェクト静的メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.assign	サポート対象	サポート対象外
Object.is	サポート対象	サポート対象外
Object.getOwnPropertySymbols	サポート対象	サポート対象外
Object.setPrototypeOf	サポート対象	サポートされていません

関数の「name」プロパティ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
function statements	サポート対象	サポート対象
function expressions	サポート対象	サポート対象
new Function	サポート対象外	サポート対象外
bound functions	サポート対象外	サポート対象外
variables (function)	サポート対象	サポート対象外
object methods (function)	サポート対象	サポート対象外
accessor properties	サポート対象外	サポート対象外
shorthand methods	サポート対象	サポート対象外
shorthand methods (no lexical binding)	サポート対象	サポート対象外
symbol-keyed methods	サポート対象外	サポート対象外
class statements	サポート対象	サポート対象外
class expressions	サポート対象	サポート対象外
variables (class)	サポート対象	サポート対象外
object methods (class)	サポート対象外	サポート対象外
class prototype methods	サポート対象	サポート対象外
class static methods	サポート対象	サポート対象外
isn't writable, is configurable	サポート対象	サポートされていません

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

文字列静的メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
String.raw	サポート対象	サポート対象外
String.fromCodePoint	サポート対象	サポート対象外

String.prototype methods

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
String.prototype.codePointAt	サポート対象	サポート対象
String.prototype.normalize	サポート対象	サポート対象
String.prototype.repeat	サポート対象	サポート対象
String.prototype.startsWith	サポート対象	サポート対象
String.prototype.startsWith throws on RegExp	サポート対象外	サポート対象外
String.prototype.endsWith	サポート対象	サポート対象
String.prototype.endsWith throws on RegExp	サポート対象外	サポート対象外
String.prototype.includes	サポート対象	サポート対象
String.prototype[Symbol.iterator]	サポート対象	サポート対象外
String iterator prototype chain	サポート対象	サポート対象外

RegExp.prototype properties

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
RegExp.prototype.flag	サポート対象	サポート対象外
RegExp.prototype[Symbol.match]	サポート対象	サポートされていません
RegExp.prototype[Symbol.replace]	サポート対象	サポート対象外
RegExp.prototype[Symbol.split]	サポート対象	サポート対象外
RegExp.prototype[Symbol.search]	サポート対象	サポートされていません
RegExp[Symbol.species]	サポート対象	サポート対象外

Array static methods

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.from, array-like objects	サポート対象	サポート対象外
Array.from, generator instances	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Array static methods (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.from, generic iterables	サポート対象	サポート対象外
Array.from, instances of generic iterables	サポート対象	サポート対象外
Array.from map function, array-like objects	サポート対象	サポート対象外
Array.from map function, generator instances	サポート対象	許可されていない
Array.from map function, generic iterables	サポート対象	サポート対象外
Array.from map function, instances of iterables	サポート対象	サポート対象外
Array.from, iterator closing	サポート対象	サポート対象外
Array.of	サポート対象	サポート対象外
Array[Symbol.species]	サポート対象	サポート対象外

Array.prototype methods

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.prototype.copyWithin	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.find	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.findIndex	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.fill	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.keys	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.value	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype.entries	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype[Symbol.iterator]	サポート対象	サポート対象外
Array iterator prototype chain	サポート対象	サポート対象外
Array.prototype[Symbol.unscopables]	サポート対象	サポート対象外

数値プロパティ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Number.isFinite	サポート対象	サポート対象外
Number.isInteger	サポート対象	サポート対象外
Number.isSafeInteger	サポート対象	サポート対象外
Number.isNaN	サポート対象	サポート対象外
Number.parseFloat	サポート対象	許可されていない
Number.parseInt	サポート対象	許可されていない
Number.EPSILON	サポート対象	サポート対象外

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

数値プロパティ (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Number.MIN_SAFE_INTEGER	サポート対象	サポート対象外
Number.MAX_SAFE_INTEGER	サポート対象	サポート対象外

計算メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Math.clz32	サポート対象	サポート対象外
Math.imul	サポート対象	サポート対象外
Math.sign	サポート対象	サポート対象外
Math.log10	サポート対象	サポート対象外
Math.log2	サポート対象	サポート対象外
Math.log1p	サポート対象	サポート対象外
Math.expm1	サポート対象	サポート対象外
Math.cosh	サポート対象	サポート対象外
Math.sinh	サポート対象	サポート対象外
Math.tanh	サポート対象	サポート対象外
Math.acosh	サポート対象	サポート対象外
Math.asinh	サポート対象	サポート対象外
Math.atanh	サポート対象	サポート対象外
Math.trunc	サポート対象	サポート対象外
Math.fround	サポート対象	サポート対象外
Math.cbrt	サポート対象	サポート対象外
Math.hypot	サポート対象	サポート対象外

Date.prototype[Symbol.toPrimitive]

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Date.prototype[Symbol.toPrimitive]	サポート対象	サポート対象外

アレイはサブクラス化可能

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
length property (accessing)	許可されていない	許可されていない
length property (setting)	許可されていない	許可されていない
correct prototype chain	許可されていない	許可されていない
Array.isArray support	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.concat	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アレイはサブクラス化可能 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.prototype.filter	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.map	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.slice	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.splic	サポート対象	許可されていない
Array.from	サポート対象	許可されていない
Array.of	サポート対象	許可されていない

正規表現はサブクラス化可能

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	許可されていない	許可されていない
correct prototype chain	許可されていない	許可されていない
RegExp.prototype.exec	許可されていない	許可されていない
RegExp.prototype.test	許可されていない	許可されていない

関数はサブクラス化可能

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
can be called	許可されていない	許可されていない
correct prototype chain	許可されていない	許可されていない
can be used with "new"	許可されていない	許可されていない
Function.prototype.call	許可されていない	許可されていない
Function.prototype.apply	許可されていない	許可されていない
Function.prototype.bind	許可されていない	許可されていない

Promise はサブクラス化可能

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	許可されていない	許可されていない
correct prototype chain	許可されていない	許可されていない
Promise.all	許可されていない	許可されていない
Promise.race	許可されていない	許可されていない

その他のサブクラス化可能

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Boolean is subclassable	許可されていない	許可されていない
Number is subclassable	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

その他のサブクラス化可能 (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
String is subclassable	許可されていない	許可されていない
Error is subclassable	許可されていない	許可されていない
Map is subclassable	許可されていない	許可されていない
Set is subclassable	許可されていない	許可されていない

バインドされた関数のプロトタイプ

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functions	許可されていない	許可されていない
generator functions	許可されていない	許可されていない
arrow functions	許可されていない	許可されていない
classes	許可されていない	許可されていない
subclasses	許可されていない	許可されていない

プロキシ、内部「get」呼び出し

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
ToPrimitive	サポート対象	許可されていない
CreateListFromArrayLike	サポート対象	許可されていない
instanceof operator	サポート対象	許可されていない
HasBinding	サポート対象	許可されていない
CreateDynamicFunction	サポート対象	許可されていない
ClassDefinitionEvaluation	サポート対象	許可されていない
IteratorComplete, IteratorValue	サポート対象	許可されていない
ToPropertyDescriptor	サポート対象	許可されていない
Object.assign	サポート対象	許可されていない
Object.defineProperties	サポート対象	許可されていない
Function.prototype.bind	サポート対象	許可されていない
Error.prototype.toString	サポート対象	許可されていない
String.raw	サポート対象	許可されていない
RegExp constructor	サポート対象	許可されていない
RegExp.prototype.flag	サポート対象	許可されていない
RegExp.prototype.test	サポート対象	許可されていない
RegExp.prototype.toString	サポート対象	許可されていない
RegExp.prototype[Symbol.match]	サポート対象	許可されていない
RegExp.prototype[Symbol.replace]	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロキシ、内部「get」呼び出し (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
RegExp.prototype[Symbol.search]	サポート対象	許可されていない
RegExp.prototype[Symbol.split]	サポート対象	許可されていない
Array.from	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.concat	サポート対象	許可されていない
Array.prototype iteration methods	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.pop	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.reverse	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.shift	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.splic	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.toString	サポート対象	許可されていない
JSON.stringify	サポート対象	許可されていない
Promise resolve functions	サポート対象	許可されていない
String.prototype.match	サポート対象	許可されていない
String.prototype.replace	サポート対象	許可されていない
String.prototype.search	サポート対象	許可されていない
String.prototype.split	サポート対象	許可されていない
Date.prototype.toJSON	サポート対象	許可されていない

プロキシ、内部「set」呼び出し

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.assign	サポート対象	許可されていない
Array.from	サポート対象	許可されていない
Array.of	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.copyWithin	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.fill	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.pop	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.push	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.reverse	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.shift	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.splic	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.unshift	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロキシ、内部「defineProperty」呼び出し

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
[[Set]]	サポート対象	許可されていない
SetIntegrityLevel	サポート対象	許可されていない

プロキシ、内部「deleteProperty」呼び出し

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.prototype.copyWithin	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.pop	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.reverse	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.shift	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.splic	サポート対象	許可されていない
Array.prototype.unshift	サポート対象	許可されていない

プロキシ、内部「getOwnPropertyDescriptor」呼び出し

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
[[Set]]	サポート対象	許可されていない
Object.assign	サポート対象	許可されていない
Object.prototype.hasOwnProperty	サポート対象	許可されていない
Function.prototype.bind	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

プロキシ、内部「ownKeys」呼び出し

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
SetIntegrityLevel	サポート対象	許可されていない
TestIntegrityLevel	サポート対象	許可されていない
SerializeJSONObject	サポート対象	許可されていない

オブジェクトの静的メソッドはプリミティブを受け入れる

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.getPrototypeOf	許可されていない	許可されていない
Object.getOwnPropertyDescriptor	許可されていない	許可されていない
Object.getOwnPropertyNames	許可されていない	許可されていない
Object.seal	許可されていない	許可されていない
Object.freeze	許可されていない	許可されていない
Object.preventExtensions	許可されていない	許可されていない
Object.isSealed	許可されていない	許可されていない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクトの静的メソッドはプリミティブを受け入れる (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.isFrozen	許可されていない	許可されていない
Object.isExtensible	許可されていない	許可されていない
Object.keys	許可されていない	許可されていない

独自のプロパティ順序

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.keys	サポート対象	許可されていない
Object.getOwnPropertyNames	サポート対象	許可されていない
Object.assign	許可されていない	許可されていない
JSON.stringify	許可されていない	許可されていない
JSON.parse	許可されていない	許可されていない
Reflect.ownKeys, string key order	許可されていない	許可されていない
Reflect.ownKeys, symbol key order	許可されていない	許可されていない

更新された識別子構文

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
var â ¸¯;	許可されていない	許可されていない
var ð ‹€;	許可されていない	許可されていない
no escaped reserved words as identifiers	許可されていない	許可されていない

非 **strict** 関数セマンティクス

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
hoisted block-level function declaration	サポート対象	許可されていない
labeled function statements	許可されていない	許可されていない
function statements in if-statement clauses	許可されていない	許可されていない

__proto__ in object literals

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic support	サポート対象	許可されていない
multiple __proto__ is an error	許可されていない	許可されていない
not a computed property	許可されていない	許可されていない
not a shorthand property	許可されていない	許可されていない
not a shorthand method	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Object.prototype.__proto__

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
get prototype	許可されていない	許可されていない
set prototype	許可されていない	許可されていない
absent from Object.create(null)	許可されていない	許可されていない
present in hasOwnProperty()	許可されていない	許可されていない
correct property descriptor	許可されていない	許可されていない
present in Object.getOwnPropertyNames()	許可されていない	許可されていない

String.prototype HTML メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
existence	サポート対象	許可されていない
tags' names are lowercase	サポート対象	許可されていない
quotes in arguments are escaped	サポート対象	許可されていない

RegExp.prototype.compile

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
basic functionality	サポート対象	許可されていない
returns this	サポート対象	許可されていない

自動翻訳

正規表現構文拡張

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
hyphens in character sets	許可されていない	許可されていない
invalid character escapes	許可されていない	許可されていない
invalid control-character escapes	許可されていない	許可されていない
invalid Unicode escapes	許可されていない	許可されていない
invalid hexadecimal escapes	許可されていない	許可されていない
incomplete patterns and quantifiers	許可されていない	許可されていない
octal escape sequences	許可されていない	許可されていない
invalid backreferences become octal escapes	許可されていない	許可されていない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ECMAScript 2009 (ES5) の機能

オブジェクト/アレイリテラル拡張

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Getter accessors	サポート対象	サポート対象
Setter accessors	サポート対象	サポート対象
Trailing commas in object literals	サポート対象	サポート対象
Trailing commas in array literals	サポート対象	サポート対象
Reserved words as property names	サポート対象	サポート対象

オブジェクト静的メソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Object.create	サポート対象	サポート対象
Object.defineProperty	サポート対象	サポート対象
Object.defineProperties	サポート対象	サポート対象
Object.getPrototypeOf	サポート対象	サポート対象
Object.keys	サポート対象	サポート対象
Object.seal	サポート対象	サポート対象
Object.freeze	サポート対象	サポート対象
Object.preventExtensions	サポート対象	サポート対象
Object.isSealed	サポート対象	サポート対象
Object.isFrozen	サポート対象	サポート対象
Object.isExtensible	サポート対象	サポート対象
Object.getOwnPropertyDescriptor	サポート対象	サポート対象
Object.getOwnPropertyNames	サポート対象	サポート対象

アレイメソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.isArray	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.indexOf	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.lastIndexOf	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.every	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.some	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.forEach	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.map	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.filter	サポート対象	サポート対象

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アレイメソッド (続く)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Array.prototype.reduce	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.reduceRight	サポート対象	サポート対象
Array.prototype.sort: compareFn must be function or undefined	サポート対象	サポートされていません
Array.prototype.sort: compareFn may be explicit undefined	サポート対象	サポート対象

文字列のプロパティおよびメソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Property access on strings	サポート対象	サポート対象
String.prototype.split	サポート対象	サポート対象外
String.prototype.trim	サポート対象	サポート対象

日付のメソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Date.prototype.toISOString	サポート対象	サポート対象
Date.now	サポート対象	サポート対象
Date.prototype.toJSON	サポート対象	サポートされていません

自動翻訳

不変グローバル

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
未定義	サポート対象	サポート対象
NaN	サポート対象	サポート対象
Infinity	サポート対象	サポート対象

数値のメソッド

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Number.prototype.toExponential rounds properly	サポート対象	サポート対象
Number.prototype.toExponential throws on Â±Infinity fractionDigits	サポート対象	サポート対象
Number.prototype.toExponential does not throw on edge cases	サポート対象	サポート対象

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Strict モード (Strict mode)

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
reserved words	許可されていない	許可されていない
"this" is undefined in functions	許可されていない	許可されていない
"this" is not coerced to object in primitive methods	許可されていない	許可されていない
"this" is not coerced to object in primitive accessors	許可されていない	許可されていない
legacy octal is a SyntaxError	サポート対象	許可されていない
assignment to unresolvable identifiers is a ReferenceError	サポート対象	許可されていない
assignment to eval or arguments is a SyntaxError	サポート対象	許可されていない
assignment to non-writable properties is a TypeError	サポート対象	許可されていない
eval or arguments bindings is a SyntaxError	許可されていない	許可されていない
arguments.caller removed or is a TypeError	サポート対象	許可されていない
arguments.callee is a TypeError	サポート対象	許可されていない
(function(){}).caller and (function(){}).arguments is a TypeError	サポート対象	許可されていない
arguments is unmapped	許可されていない	許可されていない
eval() can't create bindings	許可されていない	許可されていない
deleting bindings is a SyntaxError	許可されていない	許可されていない
deleting non-configurable properties is a TypeError	許可されていない	許可されていない
"with" is a SyntaxError	サポート対象	許可されていない
repeated parameter names is a SyntaxError	サポート対象	許可されていない
function expressions with matching name and argument are valid	許可されていない	許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Function.prototype.bind

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
Function.prototype.bind	サポート対象	サポート対象

JSON

機能	ECMAScript 2021 (ES12) モード	ES5 標準モード
JSON	サポート対象	サポート対象

JavaScript API コンテキスト依存ヘルプ

構文エディターでは、コンテキスト依存の API 情報を表示できます。

JavaScript API コンテキスト依存ヘルプには、次の事柄を実行できる機能があります。

- カーソルの位置で有効なスクリプト要素を一覧表示します。ポップアップウィンドウに提案が表示されます。
- 選択したスクリプト要素をカーソルの位置に追加します。カーソルが部分的なエントリ内にあるかそれに隣接している場合は、選択したスクリプト要素でエントリを完了します。
- 選択した提案の API ドキュメントを表示します。
- 現在のスクリプト要素の想定されるパラメーターと形式を表示します。

カーソルがテキスト文字列に隣接している場合、このテキスト文字列で始まるスクリプト要素が検索されます。たとえば、カーソルが文字列 GlideR 内にあるかまたは隣接している間は、次のようなスクリプト要素が表示されます。

- `GlideRecord`
- `GlideRecordSecure`

コンテキスト依存の提案は、スクリプトタイプに基づきます。たとえば、ビジネスルールで作業している場合は、サーバー API からの提案と `current` や `previous` などのオブジェクトのみが表示されます。クライアントスクリプトの作業中は、クライアント API からの提案のみが表示されます。

クライアント側スクリプティング

フォームの読み込み時、フォームの送信後、フィールドの値の変更時など、クライアントベースのイベントが発生したときに、クライアント (Web ブラウザー) で JavaScript を実行します。

クライアント側の Glide API は、クライアントスクリプトで使用できるクラスとメソッドを提供します。

事前準備

スクリプティング環境の制限を理解します。たとえば、サービスポータル またはモバイル環境のフォームで実行されるクライアントスクリプトには、特定の API のみを含めることができます。詳細については、「モバイル クライアント GlideForm (g フォーム) のスクリプトと移行」を参照してください。

クライアント側のスクリプティングの設計と処理

クライアントスクリプトを適切に設計すれば、ユーザーのフォーム入力時間を短縮できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアント側の処理が適切に行われるようにするには、最初にフォームを読み込みます。フォームの読み込み前にレコードを更新すると、予期しない結果が発生し、クライアント側の処理がバイパスされる可能性があります。

フォームのフィールド値を制御するクライアントスクリプトを作成する場合は、別の方法を使用してリスト内でこれらのフィールド値を制御する必要があります。以下のようにすることができます。

- テーブルのリスト編集を無効にします。
- リスト編集に適したビジネスルールまたはアクセス制御を作成します。
- データポリシーを作成します。
- onCellEdit クライアントスクリプトを別に作成します。

リストの編集の制限

フォーム上のフィールドに対して UI ポリシーまたはクライアントスクリプトを作成する場合、別の方法を使用して、それらのフィールドのデータがリストで同様に制御されるようにする必要があります。

onCellEdit クライアントスクリプトを除き、UI ポリシーとクライアントスクリプトはフォームにのみ適用されます。クライアントスクリプトを使用する場合は、次の方法を使用してリストの編集を制限します。

- テーブルのリスト編集を無効にします。
- リスト編集に適したビジネスルールまたはアクセス制御を作成します。
- データポリシーを作成します。
- onCellEdit クライアントスクリプトを別に作成します。

サーバールックアップを最小限に抑制

クライアントデータをできるだけ使用することで、時間のかかるサーバールックアップが必要なくなります。

クライアントスクリプティングでは、クライアントで利用可能なデータまたはサーバーから取得したデータのいずれかを使用します。サーバーから情報を取得する主な方法は、g_scratchpad と非同期 GlideAjax ルックアップです。

これらの方法の主な違いは、g_scratchpad ではフォームがロードされたときに 1 回送信される (情報がサーバーからクライアントにプッシュされる) のに対し、GlideAjax はクライアントがサーバーに情報を要求すると動的にトリガーされることです。

注: サーバー情報を取得するためには GlideRecord および g_form.getReference() も利用できます。ただし、パフォーマンスに影響するため、これらの方法は推奨されなくなりました。多くの場合、必要なフィールドは 1 つだけですが、どちらの方法でも要求された GlideRecord 内のすべてのフィールドが取得されます。

Example: g_scratchpad を使用したサーバーデータの取得

g_scratchpad オブジェクトは、クライアントがフォーム上で利用できない情報を必要とする場合に、サーバーからクライアントに情報を渡します。

たとえば、フィールド u_retrieve にアクセスする必要があるクライアントスクリプトがあり、そのフィールドがフォーム上にない場合、クライアントスクリプトはデータを使用できません。この状況の一般的な解決策は、フォームにフィールドを配置してから、クライアントスクリプトまたは UI ポリシーを使用して常に非表示にすることです。このソリューションは素早く構成できますが、実行は遅くなります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フォームがロードされる前にクライアントがサーバーから必要とする情報がわかっている場合は、表示ビジネスルールでこの情報を保持する g_scratchpad プロパティを作成できます。g_scratchpad は、フォームが要求されるとクライアントに送信され、クライアント側のすべてのスクリプティングメソッドで使用できるようになります。これは、サーバーからクライアントに情報を送信する非常に効率的な手段です。ただし、この方法でデータをロードできるのは、フォームがロードされている場合のみです。ビジネスルールを動的にトリガーすることはできません。このような場合は、非同期 GlideAjax 呼び出しを使用します。

たとえば、インシデントをオープンし、次の情報をクライアントに渡す必要があるとします。

- システムプロパティ css.base.color の値
- 現在のレコードに添付ファイルがあるかどうか
- 呼び出し側のマネージャーの名前

表示ビジネスルールは、次のスクリプトを使用してこの情報をクライアントに送信します。

```
g_scratchpad.css = gs.getProperty('css.base.color');
g_scratchpad.hasAttachments = current.hasAttachments();
g_scratchpad.managerName = current.caller_id.manager.getDisplayValue();
```

クライアントスクリプトを使用してスクラッチパッドデータにアクセスするには、次のようにします。

```
// Check if the form has attachments
if (g_scratchpad.hasAttachments)
   // do something interesting here
else
   alert('You need to attach a form signed by ' + g_scratchpad.managerName);
```

Example: 非同期 GlideAjax を使用したサーバーデータの取得

非同期 GlideAjax を使用すると、サーバーからの情報を動的に要求できます。

このスクリプトは、CI のサポートグループとインシデントのアサイン先グループを名前で比較します。

```
//Alert if the assignment groups name matches the support group
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {

   if (isLoading)
      return;

   var ga = new GlideAjax('ciCheck');

   ga.addParam('sysparm_name', 'getCiSupportGroup');
   ga.addParam('sysparm_ci', g_form.getValue('cmdb_ci'));
   ga.addParam('sysparm_ag', g_form.getValue('assignment_group'));
   ga.getXML(doAlert); // Always try to use asynchronous (getXML) calls rather than
 synchronous (getXMLWait)
}

// Callback function to process the response returned from the server
function doAlert(response) {

   var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
   alert(answer);
}
```

このスクリプトは、付随するスクリプトインクルードに依存しています。

```
var ciCheck = Class.create();

ciCheck.prototype = Object.extendsObject(AbstractAjaxProcessor, {

   getCiSupportGroup: function() {

      var retVal = ''; // Return value
      var ciID   = this.getParameter('sysparm_ci');
      var agID   = this.getParameter('sysparm_ag');
      var ciRec  = new GlideRecord('cmdb_ci');

      // If we can read the record, check if the sys_ids match
      if (ciRec.get(ciID)) {
         if (ciRec.getValue('support_group') == agID)
            retVal = 'CI support group and assignment group match';
         else
            retVal = 'CI support group and assignment group do not match';

         // Can't read the CI, then they don't match
      } else {
         retVal = 'CI support group and assignment group do not match';
      }

      return retVal;
   }

});
```

参照フィールドに **setValue() displayValue** パラメーターを使用

参照フィールドで setValue() を使用する場合は、追加のサーバー呼び出しを回避するために displayValue パラメーターを含めます。

参照フィールドで *`setValue()`* を使用する場合は、必ず参照フィールドの表示値を 3 番目のパラメーターとして含めてください。displayValue なしで値を設定すると、インスタンスは同期呼び出しを実行して、指定したレコードの表示値を取得します。サーバーとの余分なやり取りが発生することで、パフォーマンスに影響する可能性があります。

この例は、setValue を呼び出す間違った方法を示しています。

```
var id = '5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005';

g_form.setValue('assigned_to', id); // Client needs to go back to the server to
                                    // fetch the name that goes with this ID
```

代わりに、表示値をオプションのパラメーターとして *`setValue()`* に含めます。

```
var id = '5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005';
var name = 'Fred Luddy';

g_form.setValue('assigned_to', id, name); // No server call required
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントスクリプトの代わりに UI ポリシーを使用する

可能な場合は、クライアントスクリプトの代わりに UI ポリシーを使用することを検討してください。

UI ポリシーには、クライアントスクリプトに比べて次のメリットがあります。

- UI ポリシーには、クライアント側の操作が実行される順序を完全に制御できる [順序] フィールドがあります。
- UI ポリシーでは、フィールドを必須、読み取り専用にしたり、表示させたりするためのスクリプティングは必要ありません。

注: UI ポリシーはクライアントスクリプトの後に適用されます。

クライアントスクリプトを使用した入力の検証

クライアントスクリプトは、ユーザーからの入力を検証するのに最適です。

この検証により、ユーザーは情報を送信する前にデータの問題があるかどうかを確認できるため、ユーザーエクスペリエンスが向上します。

検証の例として、[影響度] フィールドの値が [優先度] フィールドの値とともに有効であることを確認します。この例では、[低] の影響度を [高] の優先度にすることはできません。

```
if (g_form.getValue('impact') == '3' && g_form.getValue('priority') == '1')
  g_form.showFieldMsg('impact', getMessage('Low impact now allowed with High priority'),
'error');
```

クライアントスクリプトの順序の設定

[順序] フィールドを使用して、クライアントスクリプトの実行順序を制御します。2 つ以上のクライアントスクリプトが同時に実行されて競合することを避けるために、スクリプトを実行する順序を追加できます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
クライアントスクリプトに順序を追加すると、番号が小さいものから大きいものの順に処理シーケンスが作成されます。2 つのスクリプトが競合する場合は、番号の小さいクライアントスクリプトが最初に実行されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > クライアントスクリプト をクリックし、既存のクライアントスクリプトを開くか、[新規] をクリックします。
2. [順序] フィールドを含むようにフォームレイアウトを構成 します。
3. 他のクライアントスクリプトとの関連で実行する順序に基づいて、[順序] フィールドに番号を追加します。
   最初に実行するスクリプトの数値は小さくしてください。

DOM 操作の回避

可能であれば、ドキュメントオブジェクトモデル (DOM) の操作は避けてください。ブラウザーが更新されたときに、保守性の問題が発生する可能性があります。

代わりに、GlideForm API を使用するか、別の方法での解決を検討してください。一般に、DOM 操作メソッドを使用する場合は、ID または CSS セレクターを使用して DOM 内の要素を参照する必要があります。すぐに利用可能な DOM 要素を参照する場合、DOM 内の要素 ID または配置が変

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

更され、コードが機能しなくなったり、エラーが生成されたりするリスクがあります。事前に慎重に検討し、発生しているリスクを十分に理解してください。これらのオブジェクトを確認し、DOM 操作メソッドの使用をできるだけ減らします。

グローバルクライアントスクリプトを避ける

グローバルクライアントスクリプトは、選択したテーブルがグローバルである任意のクライアントスクリプトです。グローバルクライアントスクリプトにはテーブルの制限がないため、システム内のすべてのページでロードされ、プロセスでブラウザーのロード遅延が発生します。

この種のスクリプトをすべてのページにロードするメリットはありません。

別の方法として、すべての子/拡張テーブルから派生できるベーステーブル (タスク [task] や構成アイテム [cmdb_ci] など) にクライアントスクリプトを移動する、よりモジュール式でスケーラブルなアプローチを検討してください。これにより、スクリプトをめったに必要としないホームページやサービスカタログ など、UI のすべてのフォームでスクリプトをロードする必要がなくなります。

関数でコードを囲む

関数内のクライアントスクリプトでコードを囲みます。

関数のないクライアントスクリプトは、変数スコープに関する問題の原因となります。コードが関数で囲まれていない場合、変数やその他のオブジェクトは使用可能で、他のすべてのクライアント側のスクリプトで共有されます。同じ変数名を使用している場合は、競合する可能性があります。これにより、トラブルシューティングが困難な予期しない結果が生じる可能性があります。

次の例を考えてみましょう。

```
var state = "6";

function onSubmit() {

  if(g_form.getValue('incident_state') == state) {
    alert("This incident is Resolved");
  }
}
```

state 変数は関数で囲まれていないため、すべてのクライアント側のスクリプトからアクセスできます。他のスクリプトでも、共通の変数名 *state* を使用できます。重複する名前は競合し、予期しない結果につながる可能性があります。これらの問題は、切り分けて解決することが困難です。この問題を回避するには、すべてのコードが関数で囲まれていることを確認します。

```
function onSubmit() {

  var state = "6";

  if(g_form.getValue('incident_state') == state) {
    alert("This incident is Resolved");
  }
}
```

このソリューションは、変数 *state* のスコープが onSubmit() 関数に制限されているため、はるかに安全です。したがって、*state* 変数は、他のクライアント側のスクリプトの *state* 変数と競合しません。

必要なスクリプトのみを実行する

時間のかかるスクリプトを不必要に実行しないようにするには、クライアントスクリプトが必要なタスクのみを実行するようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、最初のコードサンプルの改善を示しています。各例は、パフォーマンスを向上させ、不要な呼び出しを回避するためのスクリプトの特定の拡張を示しています。

クライアントスクリプトには [条件] フィールドがないことに注意してください。これは、適切なフォームがロードされるたびに、onLoad() および onChange() スクリプト全体が実行されることを意味します。この例は、[構成アイテム] フィールドが変更されたときに実行されるように設定された非効率的な onChange() クライアントスクリプトです。

```
//Set Assignment Group to CI's support group if assignment group is empty
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {

   var ciSupportGroup = g_form.getReference('cmdb_ci').support_group;

   if (ciSupportGroup != '' && g_form.getValue('assignment_group') != '')
      g_form.setValue('assignment_group', ciRec.support_group.sys_id);
}
```

この例では、getReference() または GlideRecord ルックアップを非同期 GlideAjax 呼び出しに置き換えることで、最初の例を改善しています。

```
//Set Assignment Group to support group if assignment group is empty
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {

   var ga = new GlideAjax('ciCheck');

   ga.addParam('sysparm_name', 'getSupportGroup');
   ga.addParam('sysparm_ci', g_form.getValue('cmdb_ci'));
   ga.getXML(setAssignmentGroup);
}

function setAssignmentGroup(response) {

   var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");

   g_form.setValue('assignment_group', answer);
}
```

isLoading フラグは、onChange スクリプトでブラウザーが不要なコードに時間を取られないようにする最も簡単な方法です。*isLoading* フラグは、フォームのロード中に実行する必要のないスクリプトの先頭で使用する必要があります。フィールドが最後に変更されたときにロジックが既に実行されているため、フォームのロード時にこのスクリプトを実行する必要はありません。スクリプトに *isLoading* チェックを追加すると、フォームをロードするたびに cmdb_ci ルックアップが実行されなくなります。

isTemplate フラグは、テンプレートがロード中であることを示します。

```
//Set Assignment Group to CI's support group if assignment group is empty
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {

   if (isLoading)
      return;

   var ga = new GlideAjax('ciCheck');

   ga.addParam('sysparm_name', 'getSupportGroup');
   ga.addParam('sysparm_ci', g_form.getValue('cmdb_ci'));
   ga.getXML(setAssignmentGroup);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function setAssignmentGroup(response) {

   var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");

   g_form.setValue('assignment_group', answer);
}
```

ロード中に onChange スクリプトを実行する必要がある場合は、次の規則を使用します。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {

   if (isLoading) {}; // run during loading

   // rest of script here

}
```

newValue チェックは、関連するフィールドに有効な値がある場合にのみ続行するようにこのスクリプトに指示します。これにより、フィールド値が削除または空白になったときにスクリプトが実行されなくなります。これにより、残りのスクリプトが実行されたときに常に有効な値が使用可能になります。

```
//Set Assignment Group to CI's support group if assignment group is empty
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {

   if (isLoading)
      return;

   if (newValue) {
      var ga = new GlideAjax('ciCheck');

      ga.addParam('sysparm_name', 'getSupportGroup');
      ga.addParam('sysparm_ci', g_form.getValue('cmdb_ci'));
      ga.getXML(setAssignmentGroup);
   }
}

function setAssignmentGroup(response) {

  var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");

  g_form.setValue('assignment_group', answer);
}
```

フォームのロード後に変更される値にスクリプトが反応するようにするには、newValue != oldValue チェックを使用します。

注: この例では、ユーザーが値を変更してから元の値に戻すことはできません。

```
//Set Assignment Group to CI's support group if assignment group is empty
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {

   if (isLoading)
      return;

   if (newValue) {
      if (newValue != oldValue) {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
        var ga = new GlideAjax('ciCheck');

        ga.addParam('sysparm_name', 'getSupportGroup');
        ga.addParam('sysparm_ci', g_form.getValue('cmdb_ci'));
        ga.getXML(setAssignmentGroup);
      }
   }
}

function setAssignmentGroup(response) {

  var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");

  g_form.setValue('assignment_group', answer);
}
```

この例では、サーバー呼び出しを実行する前にクライアントが利用できるものをできるだけ多くチェックするようにスクリプトを再配置することで、GlideAjax 呼び出しを 1 レベル深く埋めています。スクリプトは、GlideAjax 呼び出しを実行する前にアサインをチェックします。これにより、**assignment_group** フィールドが既に設定されている場合、サーバールックアップが防止されます。

```
//Set Assignment Group to CI's support group if assignment group is empty
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {

   if (isLoading)
      return;

   if (newValue) {
      if (newValue != oldValue) {
         if (g_form.getValue('assignment_group') == '') {
            var ga = new GlideAjax('ciCheck');

            ga.addParam('sysparm_name', 'getSupportGroup');
            ga.addParam('sysparm_ci', g_form.getValue('cmdb_ci'));
            ga.getXML(setAssignmentGroup);
         }
      }
   }
}

function setAssignmentGroup(response) {

  var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");

  g_form.setValue('assignment_group', answer);
}
```

クライアントスクリプト

クライアントスクリプトを使用すると、フォームの読み込み時、フォームの送信後、フィールドの値の変更時など、クライアントベースのイベントが発生したときに、システムがクライアント (Web ブラウザー) で JavaScript を実行できます。

クライアントスクリプト、スクリプトタイプ、API、および推奨プラクティスの概要

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントスクリプトを使用して、ユーザーがフォームを使用しているときに、フォーム、フォームフィールド、およびフィールド値を設定します。クライアントスクリプトでは次を行うことができます。

- フィールドの非表示または表示を切り替える
- フィールドを読み取り専用または書き込み可能にする
- ユーザーのロールに基づいてフィールドをオプションまたは必須にする
- 他のフィールドの値に基づいて 1 つのフィールドの値を設定する
- ユーザーのロールに基づいて選択リストのオプションを変更する
- フィールドの値に基づいてメッセージを表示する

⚠ 警告:

クライアントスクリプトは、フォームのユーザーエクスペリエンスを最適化することを目的としています。クライアントスクリプトは、データへの不要なアクセスを保護するためのものではありません。

データへの不要なアクセスを防ぐために、ACL またはデータポリシーを使用して機密フィールドを非表示にするか、読み取り専用にします。

詳細については、「アクセス制御リストのルール」または「データポリシー」を参照してください。

クライアントスクリプトが実行される場所

`onCellEdit` クライアントスクリプトを除き、クライアントスクリプトはフォームおよび検索ページにのみ適用されます。フォームのフィールド値を制御するクライアントスクリプトを作成する場合は、別の方法を使用してリスト内のフィールド値を制御する必要があります。

- フィールド値を編集できるユーザーを制限するアクセス制御を作成します。
- コンテンツを検証するビジネスルールを作成します。
- コンテンツを検証するデータポリシーを作成します。
- `onCellEdit()` クライアントスクリプトを作成してコンテンツを検証します。
- テーブルのリスト編集を無効にします。

ⓘ 注: クライアントスクリプトは ServiceNow モバイル アプリケーションではサポートされていません。

クライアントスクリプトフォーム

フィールド	説明
名前	クライアントスクリプトの名前。
テーブル	クライアントスクリプトを適用するテーブル。
UI タイプ	クライアントスクリプトを適用するターゲットユーザーインターフェイス。
タイプ	`onLoad()`：システムが最初にフォームをレンダリングするとき、およびユーザーがデータを入力できるようになる前に実行されます。通常、`onLoad()` クライアントスクリプトは、現在のフォームをクライア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	ントサイドで操作するためやデフォルトのレコード値を設定するために使用されます。 `onSubmit()`：フォームが送信されると実行されます。通常、`onSubmit()` クライアントスクリプトがフォーム上のデータを検証して、フォームが正しく送信されるようにします。`onSubmit()` クライアントスクリプトから false を返すことでフォームの送信を取り消すこともできます。 `onChange()`：フォーム上の特定のフィールド値が変更されたときに実行されます。`onChange()` クライアントスクリプトには、以下のパラメーターを指定する必要があります。 • `control`：値が変更された DHTML ウィジェット。 注: `control` にはモバイルおよび サービスポータルではアクセスできません。 • `oldValue`：レコードがロードされたときのウィジェットの値。 注: HTML フィールドタイプに対して古い値は返されません。 • `newValue`：変更後のウィジェットの値。 • `isLoading`：フォームのロードの一環として変更が行われるかどうかを示します。 • `isTemplate`：テンプレートのロードの一環として変更が行われるかどうかを示します。 `onCellEdit()`：リストエディターがセル値を変更したときに実行されます。`onCellEdit()` クライアントスクリプトには、以下のパラメーターを指定する必要があります。 • `sysIDs`：編集中の全アイテムの sys_id のアレイ。 • `table`：編集中のアイテムのテーブル。 • `oldValues`：編集中のセルの古い値。 • `newValue`：編集中のセルの新しい値。 • `callback`：コールバックによって、関連するその他のセル編集スクリプトの実行に進みます。*true* がパラメーターとして渡されると、他のスクリプトが実行されるか、他にスクリプトがない場合は変更がコミットされます。*false* がパラメーターとして渡されると、それ以上のスクリプトは実行されず、変更はコミットされません。
フィールド名	スクリプトが適用されるフィールドの名前。スクリプトがフィールド値の変更に応答する場合にのみ使用できます (onChange または onCellEdit スクリプトタイプ)。
アプリケーション	このクライアントスクリプトが存在するアプリケーション。
アクティブ	選択すると、クライアントスクリプトが有効になります。クライアントスクリプトを無効にするには、このフィールドの選択を解除します。
継承	クライアントスクリプトが拡張テーブルに適用されるかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
グローバル	true の場合、クライアントスクリプトはテーブルのすべてのビューで実行されます。
表示	[グローバル] が選択されていない場合にのみ表示されます。クライアントスクリプトが実行されるビュー。
説明	クライアントスクリプトの機能と目的を説明するコンテンツ。
メッセージ	`getMessage('[message]')` を使用したローカライズ済みメッセージとして、クライアントスクリプトに提供されるテキスト文字列 (各行に 1 つ)。詳細については、「クライアントスクリプトメッセージの翻訳」を参照してください。
スクリプト	クライアントスクリプトが含まれています。
スクリプトを隔離	新しいクライアントスクリプトは、DOM への直接アクセスを無効にして、Strict モードで実行されます。jQuery、prototype、および window オブジェクトへのアクセスも無効になります。スクリプト単位でこれを無効にするには、このフォームを構成して [スクリプトを隔離] チェックボックスをオンにします。すべての新しいグローバルスコープのクライアント側スクリプトに対してこの機能を無効にするには、システムプロパティ glide.script.block.client.globals を false に設定します。

UI スクリプト

UI スクリプトを使用すると、クライアント側の JavaScript を再利用可能な形式にパッケージ化できます。これは、スクリプトインクルードがサーバー側の JavaScript を格納する方法と似ています。アドミニストレーターは、UI スクリプトを作成し、それらをクライアントスクリプト、他のクライアント側のスクリプトオブジェクト、および HTML コードから実行できます。

UI スクリプトはモバイルではサポートされていません。

グローバル UI スクリプト

UI スクリプトを作成してグローバルとして指定すると、システム内の任意のフォームでスクリプトを使用できるようになります。スコープ対象のアプリケーションからグローバル UI スクリプトを作成することはできません。

UI スクリプトをグローバルとして指定すると、システム内の任意のフォームが使用できるようになります。たとえば、関数 `helloWorld()` を持ち、[グローバル] フィールドがオンになっている UI スクリプトを作成できます。

```
function helloWorld() {
  alert('Hi');
}
```

このグローバル UI スクリプトを作成した後、作成したクライアントスクリプトまたは UI ポリシーから `helloWorld()` 関数を呼び出すことができます。

UI スクリプトの作成

再利用可能なクライアント側の JavaScript コードを定義する UI スクリプトを作成します。

手順

UI スクリプトを作成するには、次の場所に移動します システム **UI** > **UI** スクリプト をクリックし、レコードを作成または編集します (フィールドの説明についてはテーブルを参照)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

UI スクリプト

フィールド	説明
スクリプト名	UI スクリプトの名前。名前がシステム上で一意であることを確認してください。
API 名	スコープとスクリプト名を含む、UI スクリプトの API 名 (x_custom_app.HelloWorld など)。
アプリケーション	UI スクリプトを含むアプリケーション。
アクティブ	UI スクリプトがアクティブかどうかを示すインジケーター。アクティブな UI スクリプトのみを実行できます。
グローバル	スクリプトがシステム内のすべてのページでロードされるかどうかを示すインジケーター。 **注:** パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、グローバル UI スクリプトを作成するときは注意が必要です。スコープ対象のアプリケーションからグローバル UI スクリプトを作成することはできません。
説明	スクリプトの目的の概要。
スクリプト	他のスクリプトから呼び出されたときに実行するクライアント側のスクリプト。

UI スクリプトの実行

UI スクリプトを実行するときは、次のガイドラインに従ってください。

フォームからの **UI** スクリプトの実行

フォームで UI スクリプトを実行するには、フォーマッターを作成してフォームに追加します。関連する UI マクロで、 g:requires タグを含め、*name*= パラメーターを UI スクリプト名の後に .jsdbx 拡張子を付けて指定します。フォームビューにフォーマッターを追加します。

このコードにより、UI スクリプトの定義と結果をブラウザーですぐに利用できるようになります。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null" xmlns:g2="null">
   <g2:evaluate var="jvar_stamp">
      var now_GR = new GlideRecord('sys_ui_script');
      gr.orderByDesc('sys_updated_on');
      gr.query();
      gr.next();
      gr.getValue('sys_updated_on');
   </g2:evaluate>
   <g:requires name="<UI SCRIPT NAME>.jsdbx" params="cache=$[jvar_stamp]" />
</j:jelly>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

HTML での UI スクリプトの呼び出し

HTML コードから UI スクリプトを実行するには、 <![CDATA[<script>]]> タグを使用し、src= 引数を UI スクリプトの API 名として指定し、その後に .jsdbx 拡張子を付けます。たとえば、*CoolClock* という名前の UI スクリプトを次のコードに含めます。

```
<script language="javascript" src="CoolClock.jsdbx" />
```

クライアント側のコードからの UI スクリプトの呼び出し

g_ui_scripts グローバルオブジェクトを使用して、クライアント側のコード内から UI スクリプトにアクセスします。詳細については、次を参照してください。 GlideUIScript -クライアント.

注: [グローバル] フィールドが true に設定されている UI スクリプトは、このクラスではサポートされません。

カタログ クライアント スクリプト

クライアント側のスクリプトは、フォームに動的な効果と検証を追加できます。スクリプトはサービスカタログアイテムまたは変数セットに適用できるため、アドミニストレーターは他のフォームで利用可能なものと同じ機能を使用できます。

クライアント側のサイドスクリプトを使用して、次のことができます。

- 変数値を取得または設定します。
- 変数を非表示にするか表示します。
- 変数を必須にするかどうかを指定します。
- フォームの送信を検証します。
- カートに追加します。
- すぐに注文します。

カタログクライアントスクリプトの考慮事項

カタログクライアントスクリプトを作成するときは、次の考慮事項に注意してください。

- カタログクライアントスクリプトは、ユーザーがサービスカタログからアイテムを注文したときに実行されます。カタログクライアントスクリプトは、ユーザーがカタログアイテムを要求したときにカタログアイテムの変数または変数セットが表示されるときにも実行できます。
- カタログクライアントスクリプトを使用して変数にアクセスできるようにするには、変数名が必要です。名前のない変数は、利用可能な変数のリストに表示されません。
- [要求アイテム] フォームまたは [カタログタスク] フォームで標準のクライアントスクリプトを使用する場合は、変数と同じ名前のフィールドをメモしておきます。同じ名前のテーブルフィールドと変数の両方がフォームに存在する場合、スクリプトを使用してアクセスするとテーブルフィールドが照合されます。これが発生した場合は、変数に「variables.variable name」という名前を付けて、具体的に対処します。例：g_form.setValue('variables.replacement', 'false');
- レコードプロデューサーを使用して サービスカタログ から他のタイプのレコードに変数を渡す場合、これらの変数は、[変更要求] フォームの変更変数エディター UI フォーマッターなどの変数エディターを使用して、それらのレコードに表示されます。これらの変数は、標準のクライアントスクリプトメソッド (setDisplay、setMandatory、setValue、getValue など) を使用して操作できます。
- カタログクライアントスクリプトは、ウィザードに含まれるカタログアイテムに使用できます。
- g_form.refreshSlushbucket(fieldName) API を使用して、リストコレクター変数を更新できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カタログクライアントスクリプトの違い

カタログクライアントスクリプトは、標準のクライアントスクリプトとよく似ていますが、いくつかの重要な違いがあります。

- スクリプトの [インシデント] などのテーブルを選択する代わりに、カタログアイテムまたは変数セットを選択します。システムには多数のカタログアイテムがある場合があるため、標準の [クライアントスクリプト] フォームで使用される選択リストではなく、参照フィールドを使用してカタログアイテムまたは変数セットを選択する必要があります。
- *onChange( )* カタログクライアントスクリプトを使用すると、フィールドではなく特定の変数にリンクされます。変数名選択リストには、選択したカタログアイテムまたは変数セットの名前付き変数が自動的に入力されます。

カタログクライアントスクリプトの作成

カタログクライアントスクリプトを作成するには、次の手順に従います。

手順

1. 移動先 すべて > サービスカタログ > カタログ管理 > カタログクライアントスクリプト.
   現在のカスタムカタログクライアントスクリプトのリストが表示されます。
2. [新規] をクリックします。
3. 必要に応じてフィールドに入力します (表を参照)。

フィールド	説明
名前	カタログクライアントスクリプトの一意の名前を入力します。
適用先	このクライアントスクリプトが適用されるアイテムタイプを選択します。 ○ カタログアイテム：[カタログアイテム] フィールドを有効にします。 ○ 変数セット：変数セットフィールドを有効にします。
アクティブ	クライアントスクリプトを有効にするチェックボックスをオンにします。スクリプトを無効にするには、このチェックボックスをオフにします。
UI タイプ	デスクトップ、モバイル、またはその両方に適用するかどうかを指定します。
スクリプト	サービスカタログアイテムで実行するべきクライアントスクリプトを入力します。
タイプ	**onLoad** や **onSubmit** などのスクリプトを実行するタイミングを選択します。
カタログアイテムまたは変数セット	リストからカタログアイテムまたは変数セットを選択します。使用可能なフィールド名とオプションは、[適用先] フィールドの選択によって異なります。
カタログアイテムビューに適用	サービスカタログの注文画面に表示されているカタログアイテムにカタログクライアントスクリプトを適用する場合、このチェックボックスをオンにします。要求者のビューで利用可能です。
要求アイテムに適用	アイテムが要求された後、[要求アイテム] フォームにカタログクライアントスクリプトを適用する場合、このチェックボックスをオンにします。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。
カタログタスクに適用	アイテムの [カタログタスク] フォームの表示中にカタログクライアントスクリプトを適用する場合、このチェックボックスをオンにします。履行者のビューで利用可能です。「VEditor」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
ターゲットレコードに適用	レコードプロデューサーを使用してタスク拡張テーブル用に作成されたレコードでカタログ UI ポリシーをサポートするには、このチェックボックスをオンにします。「デフォルトの変数エディター」を参照してください。

4. [送信] をクリックします。

カタログクライアントスクリプトの例

一般的なアクションを実行するクライアントスクリプトの例。

Example: 変数の値の取得

カタログ変数の値を取得するには、次の構文を使用します。変数には名前が必要であることに注意してください。「variable_name」を変数の名前に置き換えます。

```
g_form.getValue('variable_name');
```

Example: ユーザーが変数に入力できる文字数を制限する

これは、アイテムが注文されたときではなく、変数が表示されたときに実行されるスクリプトの例です。

```
function onLoad(){
  var sd = g_form.getControl('short_description');
  sd.maxLength=80;
}
```

モバイル クライアント GlideForm (g フォーム) のスクリプトと移行

モバイル用のクライアントスクリプトは、Web 用のスクリプトと同じですが、いくつかの例外があります。すべての新しいスクリプトは特定のガイドラインに準拠する必要があります。モバイルプラットフォームで影響を受けるアイテムは、クライアントスクリプト、UI ポリシー、ナビゲーターモジュール、および UI アクションです。

クライアントスクリプト

新しいスクリプトまたは既存のスクリプトをモバイルで有効にするには、次の要件に準拠する必要があります。

- `g_form.getControl()` の代わりに、新しいモバイルメソッドを使用する。
- 使用禁止メソッドは使用しない。
- サポート対象外のブラウザーオブジェクトは参照しない。
- 同期 JavaScript、`GlideAjax`、`GlideRecord` 呼び出しを使用しない。
- モバイルでは利用できないメソッドは呼び出さない。
- スクリプトをモバイル UI で実行できるようにする。

要件

新しいモバイルメソッドを使用する	HTML を直接操作するのではなく、フォームフィールドを変更するための新しいメソッドがいくつか用意されています。これらのメソッドにより、以前使用していた `g_form.getControl()` は置き換えられ、モバイルプラットフォームで使用禁止になります。既存のスクリプトでは、モバイルプラットフォームで無効になったメソッドの代わりに、新しいメソッドが使用されるようにします。これらの新

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要件 (続く)

	しいメソッドの詳細については、「Mobile GlideForm() API」を参照してください。
使用禁止メソッドを使用しない	HTML 要素への直接アクセスが許可されていないため、モバイルプラットフォームで次のメソッドが使用禁止になりました。 • `g_form.getControl()` • `g_form.getFormElement()` • `g_form.getElement()` 既存のスクリプトに互換性があることを確認するには、使用禁止メソッドへのすべての呼び出しをコードから削除します。新しいスクリプトの場合、スクリプトをモバイルで有効にするには、使用禁止メソッドを使用しないでください。 `g_form.getControl()` の場合、以前にこのメソッドに含まれていた機能のいくつかが個々のメソッドに抽出されています。`g_form.getControl()` の代わりに、開発者サイトに記載されている新しいメソッドを使用します。
サポート対象外のブラウザーオブジェクトは参照しない	モバイルスクリプトでは、次のブラウザーオブジェクトはサポートされていません。 • ウィンドウ • jQuery または Prototype ($、$j、または $$) • ドキュメント 新しいスクリプトがこれらのオブジェクトを使用していないことを確認し、既存のスクリプトからこれらのオブジェクトを削除します。代わりに、`GlideForm (g_form)` を使用します。同じタスクを実行するために、`setLabel()`、`addDecoration()`、および `hasField()` などのメソッドが提供されています。

同期 JavaScript 呼び出しを使用しない	モバイルプラットフォームでは、同期 JavaScript 呼び出しは許可されていません。`g_form.getReference()` メソッドでは、コールバックパラメーターを定義しておく必要があります。例：
	`g_form.getReference(fieldName, callback)`
	すべての `g_form.getReference()` 呼び出しにコールバックパラメーターが含まれるようにします。たとえば、次のスクリプトにはコールバックが含まれないため、モバイルプラットフォームとは互換性がありません。
	`var userName = g_form.getReference('assigned_to').user_name;`
	`g_form.setValue('u_assigned_user_name', userName);`
	次のスクリプトは、コールバックが含まれるように更新されたため、モバイルプラットフォームと互換性があります。
	`g_form.getReference('assigned_to', function(now_GR) {`
	`  g_form.setValue('u_assigned_user_name', gr.user_name);`
	`});`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要件 (続く)

同期 Ajax 呼び出しを使用しない	モバイルプラットフォームは、同期 `GlideAjax` 呼び出しを許可していません。`GlideAjax` で `getXMLWait()` をどのように使用しても、モバイルプラットフォームでは機能しません。すべての `GlideAjax` 呼び出しが常に非同期になるようにします。`GlideAjax` 呼び出しと `getXMLWait()` の同期と非同期の詳細については、「AJAX」を参照してください。利用可能な `GlideAjax` メソッドの詳細については、「GlideAjax API」を参照してください。

同期 `GlideRecord` 呼び出しを使用しない	モバイルプラットフォームでは同期 GlideRecord 呼び出しは使用できません。既存の `GlideRecord` 呼び出しにコールバックが含まれるようにします。たとえば、次のスクリプトにはコールバックが含まれないため、モバイルプラットフォームとは互換性がありません。
	`var now_GR = new GlideRecord('incident');`
	`gr.addQuery('number', g_form.getValue('related_incident'));`
	`gr.query();`
	`gr.next();`
	`g_form.setValue('u_related_incident_description', gr.short_description);`
	次のスクリプトは、コールバックが含まれるように更新されたため、モバイルプラットフォームと互換性があります。
	`var now_GR = new GlideRecord('incident');`
	`gr.addQuery('number', g_form.getValue('related_incident'));`
	`gr.query(function(now_GR) {`
	`  gr.next();`
	`  g_form.setValue('u_related_incident_description', gr.short_description);`
	`});`

モバイルプラットフォームで利用できないメソッドは使用しないでください	モバイルプラットフォームによって課せられる制限と機能の低下により、次のメソッドは使用禁止されることはありませんが、モバイルプラットフォームでは利用できません。モバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。 • `showRelatedList ()` • `hideRelatedList ()` • `showRelatedLists ()` • `hideRelatedLists()` • `flash()` • `getSections()` • `enableAttachments()` • `disableAttachments()` • `setReadonly()` (`setReadOnly()` は利用可能です) • `getParameter()`
モバイル用スクリプトを有効にする	モバイルプラットフォームでスクリプトを有効にする必要があります。

注: モバイルフォームでの要素のフォーカスはサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI ポリシー

モバイルプラットフォーム、デスクトップ、またはその両方でスクリプトを実行するかどうかを決定するには、**[UI** タイプでスクリプトを実行] フィールドを使用します。既存のポリシーがモバイルプラットフォームまたはその両方に適用されるように既存のポリシーを更新します。新しいスクリプトの場合は、モバイルオプションまたはその両方が選択されていることも確認します。

ナビゲーターモジュール

既存のコードの場合、モジュールをモバイルプラットフォームで使用するには、sys_ui_application または sys_ui_module のいずれかのテーブルに転送する必要があります。新しいコードを開発する場合は、すべてのモジュールが sys_ui_application または sys_ui_module テーブルで作成されるようにしてください。

UI アクション

UI アクションをモバイルプラットフォームで表示するには、sys_ui_ng_action テーブルに転送する必要があります。使用禁止メソッドを使用しない UI アクションスクリプトでは、スクリプト自体を変更する必要はありません。新しい UI アクションの場合は、sys_ui_ng_action テーブルで作成されるようにしてください。

AJAX

AJAX (非同期 JavaScript および XML) は、非同期 Web アプリケーションの作成に使用される、相互に関連するクライアントサイド開発手法の集まりです。

AJAX を使用すると、Web アプリケーションは、表示される Web ページのユーザーエクスペリエンスに影響を与えることなく、バックグラウンドでサーバーとの間で情報を送受信できます。

GlideAjax

`GlideAjax` クラスを使用すると、クライアントからサーバーサイドのコードを実行できます。`GlideAjax` 呼び出しはスクリプトインクルードにパラメーターを渡し、命名規則を使用してこれらのパラメーターを使用できるようにします。

注: この機能を使用するには、JavaScript のナレッジが必要です。

`GlideAjax` の使用：

- 使用するスクリプトインクルードの名前で `GlideAjax` を初期化します。
- スクリプトインクルードを作成するときは、名前フィールドをクラス名とまったく同じに設定する必要があります。
- スクリプトインクルードを作成するときは、[クライアント呼び出し可能] チェックボックスをオンにする必要があります。
- パラメーター `sysparm_name` を指定します。`GlideAjax` は `sysparm_name` を使用して、使用する関数を検索します。
- 追加のパラメーターを渡すことができます。すべてのパラメーターは「`sysparm_`」で始まる必要があります。事前定義されたパラメーター名は使用しないでください。
  - `sysparm_name`
  - `sysparm_function`
  - `sysparm_value`
  - `sysparm_type`
- 次に、`getXML()` または `getXMLWait()` 関数を使用してコードが実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳細については、GlideAjax API を参照してください。

非同期 **GlideAjax** の例

非同期 `GlideAjax` スクリプトには、クライアント側のコードとサーバー側のコードの 2 つの部分があります。

Hello World：サーバーから値を返す

Example: クライアント側

このコードはクライアント (Web ブラウザー) で実行されます。クライアントスクリプト を通常通りに作成します。これにより、パラメーターがサーバーに送信され、サーバーが処理を行います。クライアントが結果を待たないように、コールバック関数を使用して結果を返し、`getXML()` 関数に渡します(この場合は「HelloWorldParse」と呼ばれます)。

`getXMLWait()` 関数には個別のコールバック関数は必要ありませんが、これによりクライアントがブロックされます。クライアント/サーバー間の通信に時間がかかる場合 (ネットワークが遅い場合など)、アプリケーションが応答せず、速度が低下しているように感じます。`getXMLWait()` の例は、次のセクションにあります。

```
var ga = new GlideAjax('HelloWorld');
ga.addParam('sysparm_name', 'helloWorld');
ga.addParam('sysparm_user_name', "Bob");
ga.getXML(HelloWorldParse);

function HelloWorldParse(response) {
  var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");
  alert(answer); }
```

Example: サーバー側

上記の関数のサーバー側のコード。ビジネスルールを作成せず、代わりに以下に移動します スクリプトインクルード**>**システム定義 新しいスクリプトを作成します。以下のコードを貼り付けます。

注: スクリプトインクルードの名前を「HelloWorld」に設定する必要があります。

- `sys_script_include`コードは `AbstractAjaxProcessor` クラスを拡張し、Glide AJAX を有効にする必要があります。
- 「_」で始まる関数名はプライベートと見なされ、クライアントから呼び出すことはできません。
- 「initialize」を含む `AbstractAjaxProcessor` のメソッドは上書きしないでください。上書きしたスーパークラスオブジェクトのメソッドを呼び出すことはできますが、複雑なため、総じて避けることをお勧めします。

```
var HelloWorld = Class.create();
HelloWorld.prototype = Object.extendsObject(AbstractAjaxProcessor, {
   helloWorld:function() { return "Hello " + this.getParameter('sysparm_user_name') + "!"; } ,
   _privateFunction: function() { // this function is not client callable
    }
});
```

これにより、フォームを訪問すると「Hello Bob!」というアラートボックスが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

複数の値を返す

応答は XML ドキュメントであるため、単一の `answer` 値しか返せないわけではありません。複数の XML ノードと属性を返す、より複雑な例を次に示します。

Example: AJAX プロセッサースクリプトインクルード

```
/*
 * MyFavoritesAjax script include Description - sample AJAX processor returning multiple value
 pairs
 */
var MyFavoritesAjax = Class.create();
MyFavoritesAjax.prototype = Object.extendsObject(AbstractAjaxProcessor, {

 /*
 * method available to client scripts call using:
 * var gajax = new GlideAjax("MyFavoritesAjax");
 * gajax.addParam("sysparm_name","getFavorites");
 */
 getFavorites: function() { // build new response xml element for result
        var result = this.newItem("result");
  result.setAttribute("message","returning all favorites");

  //add some favorite nodes with name and value attributes
        this._addFavorite("color","blue");
        this._addFavorite("beer","lager");
        this._addFavorite("pet","dog");
      },
 // all items are returned to the client through the inherited methods of AbstractAjaxProcessor
 _addFavorite: function(name, value) {
         var favs = this.newItem("favorite");
   favs.setAttribute("name",name);
   favs.setAttribute("value",value); },

 type:"MyFavoritesAjax"

 });
```

Example: クライアントスクリプト

```
// new GlideAjax object referencing name of AJAX script include
var ga = new GlideAjax("MyFavoritesAjax");
// add name parameter to define which function we want to call
// method name in script include will be getFavorites
ga.addParam("sysparm_name","getFavorites");

// submit request to server, call ajaxResponse function with server response

ga.getXML(ajaxResponse);

function ajaxResponse(serverResponse) {
 // get result element and attributes
 var result = serverResponse.responseXML.getElementsByTagName("result");
 var message = result[0].getAttribute("message");

 //check for message attribute and alert user
 if(message) alert(message);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//build output to display on client for testing
var output = "";

// get favorite elements
var favorites = serverResponse.responseXML.getElementsByTagName("favorite");
for(var i = 0; i < favorites.length; i ++) {
  var name = favorites[i].getAttribute("name");
  var value = favorites[i].getAttribute("value");
  output += name + " = " + value + "\n "; }

alert(output); }
```

Example: XML 応答

```
<xml sysparm_max= "15" sysparm_name="getFavorites"
 sysparm_processor="MyFavoritesAjax">
 <result message = "returning all favorites"></result>
 <favorite name = "color" value = "blue"></favorite>
 <favorite name = "beer" value = "lager"></favorite>
 <favorite name = "pet" value = "dog"></favorite>
</xml>
```

同期 GlideAjax の例

`GlideAjax` 応答がないとスクリプトを続行できない場合は、同期を使用します。これにより、応答を受信するまでセッションが停止します。

ユースケースで、*`GlideAjax`* 応答を受信するまでそれ以上の処理を実行できないようにする必要がある場合は、*`getXMLWait()`* を使用できます。ただし、これによりコードの速度が低下し、応答を受信するまでユーザーセッションがロックされるため、通常はコールバック関数とともに *`getXML()`* を使用することをお勧めします。

注: *`AJAXEvaluateSynChronusly`* は使用しないでください。

`getXMLWait()` メソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

このコードにより、クライアント側でアラートが生成され、「The Server Says Hello Bob!」と表示されます。

クライアントコード。

```
var ga = new GlideAjax('HelloWorld') ;
ga.addParam('sysparm_name','helloWorld');
ga.addParam('sysparm_user_name',"Bob");
ga.getXMLWait();
alert(ga.getAnswer());
```

サーバー側のスクリプトインクルードコード。

```
var HelloWorld = Class.create();
HelloWorld.prototype = Object.extendsObject(AbstractAjaxProcessor, {
helloWorld: function()
 { return "The Server Says Hello " + this.getParameter('sysparm_user_name') + "!"; } } );
```

AJAXClientHelper

Ajax クライアントから値を取得するためのヘルパー関数を Ajax クライアントに提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

使用する状況

Ajax クライアントから値を取得する必要がある場合は、このスクリプトインクルードを使用します。

メソッドの概要

メソッドの概要	説明
`getDisplay()`	選択リストから表示値を取得します。

メソッドの詳細

API メソッド	説明	入力パラメーター	出力リターン
`getDisplay()`	選択リストから表示値を取得します。	なし	表示値。

Example: cURL

```
// getDisplay
(function(table, sysId) {
    var ga = new GlideAjax('AjaxClientHelper');
    ga.addParam("sysparm_name", "getDisplay");
    ga.addParam('sysparm_table', 'incident');
    ga.addParam('sysparm_value', "0598b22b877313003c1c8467a7cb0b71");
    ga.getXMLWait();
    return ga.getAnswer();
}("incident", "0598b22b877313003c1c8467a7cb0b71")); // Returns 'INC0010001'
```

有用なスクリプト

コアシステムに含まれていない有用な機能を提供するサーバーサイドスクリプトとクライアントスクリプト。

ビジネスルールのユースケース

ビジネスルールのユースケースには、データベースアクションの中止やレコードアクセスの制限などがあります。

データベースアクションの中止

前ビジネスルールスクリプトを使用すると、 `current.setAbortAction(true)` メソッドを使用して現在のデータベースアクションをキャンセルまたは中止できます。

前のビジネスルールが挿入アクション中に実行され、スクリプト内の条件が `current.setAbortAction(true)` を呼び出す場合、 `current` に格納されている新しいレコードはデータベースに作成されません。

関連トピック

- GlideRecord - setAbortAction(ブーリアン b)
- スコープ対象 GlideRecord - setAbortAction(ブーリアン b)

レコードアクセスの制限

データベースクエリの前に実行されるクエリビジネスルールを使用して、ユーザーが特定のレコードにアクセスできないようにすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

警告: ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

インシデントレコードへのアクセスを制限するデフォルトのビジネスルールの以下の例を考慮してください。

デフォルトのビジネスルールでのインシデントレコードへのアクセスの制限

名前	テーブル	時期
インシデントクエリ	インシデント	クエリ前

Example: レコードアクセスの制限

次の例では、itil ロールを持ち、[問い合わせユーザー] または [作成者] フィールドにリストされている場合を除き、ユーザーはインシデントレコードへのアクセスが制限されます。セルフサービスユーザーがインシデントのリストを開くと、自分が送信したインシデントのみが表示されます。

```
if (!gs.hasRole("itil")&& gs.isInteractive()) {
  var u = gs.getUserID();
  var qc = current.addQuery("caller_id", u).addOrCondition("opened_by",
 u).addOrCondition("watch_list","CONTAINS", u);
  gs.print("query restricted to user: " + u);}
```

注: ユーザーに表示されるレコードは、アクセス制御を使用して制限することもできます。詳細については、「アクセス制御リストのルール 」を参照してください。

平日のスケジュールスクリプト

タイプ：ビジネスルール/クライアントスクリプト。

このスクリプトは平日のスクリプトをスケジュールします。「スクリプトをここに入力 (Your Script here)」と表示されている場所にスクリプトを挿入します。

```
var go ='false';
var now =new Date();

// Correct time zone, which is by default GMT -7
now.setHours(now.getHours()+8);
var day = now.getDay();

// No go on Saturday or Sunday
if(day !=0&& day !=6){

// (your script here)

}
```

現在の日付に基づく日付フィールドの設定

このスクリプトは、現在の曜日に応じて日付フィールドを設定します。この例では、日が月曜日から水曜日の場合、日付は次の月曜日に設定されます。それ以外の場合は、日付フィールドは次の月曜日に設定されます。

```
function setCabDate(){
var today = new Date();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var thisDay = today.getDay();

//returns 0 for Sunday, 1 for Monday, through 6 for Saturday.
var thisMon = new GlideDateTime();
thisMon.setDisplayValue(gs.beginningOfThisWeek());
var nextMon = thisMon.getNumericValue();
nextMon +=(1000*60*60*24*7);

if((thisDay <4)&&(thisDay >0))
  //if today is Mon thru Wed (thisDay = 1, 2, or 3), set cab to this coming Monday.
  current.u_req_cab_rev_date.setDateNumericValue(thisMon.getNumericValue());
else if((thisDay >=4)||(thisDay ==0))
  //if today is Thurs thru Sun (thisDay = 4, 5, 6, or 0), set cab to next Monday.
  current.u_req_cab_rev_date.setDateNumericValue(nextMon);
}
```

すべての日付/時刻フィールドの入力を検証するために、検証スクリプトで以下を使用できます (システム定義 > 妥当性検証スクリプト) を開きます。このスクリプトでは日付/時刻形式がハードコードされているため、インスタンスの日付/時刻形式と一致する必要があります。インスタンスの日付/時刻形式が変更された場合は、検証スクリプトを更新する必要があります。

検証スクリプトのタイプを [日付/時刻] に設定します。このようにすると、この検証スクリプトでユーザーが日付/時刻フィールドに誤った形式を入力した場合に、エラーメッセージを受け取ります。

```
function validate(value){
// empty fields are still valid dates
if(!value)
   return true;

// We "should" have the global date format defined always defined. But there's always that
 edge case.
if(typeof g_user_date_time_format !=='undefined')
   return isDate(value, g_user_date_time_format);

// if we don't have that defined, we can always try guessing
return parseDate(value)!==null;}
```

詳細については、「検証スクリプトのユースケース - 日時」を参照してください。

クライアント側スクリプトのユースケース

クライアントサイドスクリプトのユースケースには、フィールドメッセージの表示、フォームの色の変更、フィールドの追加、UI ルーティングアクションの作成などがあります。

サービスカタログのチェックアウトへのフィールドの追加

これは、カート以外のレイアウトマクロを使用して、[要求元：] フィールドの下のチェックアウトに [会社 **(Company)]** フィールドを追加する例です。つまり、*`glide.sc.use_cart_layouts`* は falseです。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて

フィールドの要求元



このフィールドは、指定された値をサービスカタログ要求の [会社] フィールドに渡します。

この例では、次のことを前提としています。

- 2 ステップチェックアウトを使用するインスタンス。2 ステップチェックアウトが有効になっていない場合は、開始する前に有効にします。詳細については、「サービスカタログチェックアウトモデル」を参照してください。
- この例では、サービスカタログ要求フォームの [会社] フィールドに値を入力します。フィールドがフォームに表示されない場合は、開始する前にフォームを設定します。手順については、「フォームのカスタマイズ」を参照してください。

手順

1. [システム **UI] > [UI** マクロ] に移動し、**[servicecatalog_cart_template]** を選択します。
2. 非表示の変数が宣言されている箇所を見つけて、次の行を追加します。

```
<input type="HIDDEN" name="cart_id" id="cart_id" value="$[sc_cart.sys_id]" />
```

3. 要求元コードを生成する次のコードを探します。

```
<tr class="header">
<td width = "30%">
 ${gs.getMessage('Requested for')}:
 </td>
 <td width="70%">
  <label for="requestor_location">${gs.getMessage('Deliver to')}:</label>
 </td>
</tr>
<tr><td>$[SP]</td>
</tr>
 <tr><td valign="top">
  <j2:if test="$[jvar_can_delta_rf == false]">
   $[sc_cart.requested_for.getDisplayValue()]
  </j2:if>
  <j2:if test="$[jvar_can_delta_rf != false]">
   <g2:catalog_requested_for />
  </j2:if>
 </td>
 <td>
  <textarea id="requestor_location" style="width:100%" rows="4"
name="requestor_location" wrap="soft" onChange="catDeliveryAddress('$[sc_cart.sys_id]',
'requestor_location');">
   $[sc_cart.delivery_address]
  </textarea>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 </td>
</tr>
<tr>
 <td>$[SP]</td>
</tr>
```

4. その後に次のコードを追加します。

```
<tr class="header">
 <td colspan="2">Company</td>
</tr>
<tr>
 <td>$[SP]</td>
</tr>
<tr>
 <td colspan="2">
  <g2:ui_reference name="core_company" table="core_company"
onchange="setCartValue()"/>
 </td>
</tr>
<tr>
 <td>$[SP]</td>
</tr>
```

注: ui_reference マクロは参照フィールドを定義します。さまざまなフィールドタイプにいくつかのマクロがあります。これらのフィールドタイプの例は、[システム **UI] -> [UI** マクロ]で確認できます。これらのマクロは先頭が「 ui_」で始まります。この例では、作成される参照フィールドの名前は **core_company** です。詳細については、「UI マクロ」を参照してください。

5. [システム **UI] > [UI** ページ] に移動し、**[servicecatalog_checkout_one]** UI ページを選択します。

6. 次のスクリプトを [クライアントスクリプト] フィールドに追加します。

```
function setCartValue() {
 var newField = gel('core_company');
 var myCart = gel('cart_id');
 var cart_item = new GlideRecord('sc_cart_item');
 cart_item.addQuery('cart', myCart.value);
 cart_item.query();
 if(cart_item.next()) {
  cart_item.hints = "<hints><entry key='sysparm_processing_hint'
value='setfield:request.company=" + newField.value + "'/></hints>";
  cart_item.update();
 }
}
```

この例では、参照フィールドは **core_company** と呼ばれ、要求に応じて入力されるフィールドは **company** です。異なるフィールドを使用する場合：

- 次の行を探します。var company = gel('core_company');。次に、**core_company** をチェックアウトのフィールドの名前に置き換えます。
- 先頭が「cart_item.hints」で始まる行で、「request.company」を要求チケットに応じて入力されるフィールドの名前に置き換えます。ここで、「request」は生成される要求であり、「company」はフィールドの名前です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結果
アイテムが注文されると、会社フィールドがカタログフォームに表示されます。



オートフィル機能の追加

オートフィル機能の追加は、インシデントテンプレート、自動アサイン、クイックコール、コールスクリプト、または自動入力とも呼ばれます。

選択したサブカテゴリに基づいて [簡単な説明] フィールドを自動入力するには:

1. ルックアップテーブルを作成します。
2. キーフィールドの **[Subcategory]** に入力します。
3. オートフィルされた [簡単な説明] フィールドに入力します。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
  if (isLoading) { return; }
  var newrec = gel('sys_row');
  //Check if new record
  if (newrec.value == -1) {
    var lookup = new GlideRecord('u_short_desc_lookup');
    lookup.addQuery('u_subcategory', g_form.getValue('subcategory'));
    lookup.query();
    var temp; //temp var - reusable
    if (lookup.next()) {
      temp = lookup.u_short_description;
        if (null != temp) { //Set the form value from lookup if there is a lookup value
          g_form.setValue('short_description', temp); }
        else {
          g_form.setValue('short_description', "" ); } }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  else {
    //If a lookup record does not exist based on lookup.addQuery
    //Then set to UNDEFINED or NULL depending on type
     g_form.setValue('short_description', ""); } }
}
```

多くのフィールドに入力したり、コールスクリプトの質問を [コメント] フィールドに取り込んだりして、コールセンターの担当者が技術者に渡すための適切な情報を収集することができます。

パスワードをリセットするフィールドの設定

ルックアップテーブルに、次のキーとオートフィル設定を持つレコードがあります。

- サブカテゴリ = パスワード
- 簡単な説明 = パスワードリセット

クライアントスクリプト設定：

- タイプ = *onChange*
- テーブル名 = *incident*
- フィールド名 = サブカテゴリ

ユーザーがインシデントフォームで パスワード のサブカテゴリを選択すると、クライアントスクリプトは一致するレコードを検索し、簡単な説明を パスワードリセットに設定します。

ステータス変更時のフォームの色の変更

ステータス変更時にフォームのフォームフィールドの色を変更します。スクリプトは、HTML DOM を介してアクセス可能なページ上のオブジェクトのプロパティを調整するために、簡単に変更できます。

警告: ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

名前：ステータス変更時のフォームの色の変更

タイプ:クライアントスクリプト

説明：ステータス変更時にフォームのフォームフィールドの色を変更します。スクリプトは、HTML DOM を介してアクセス可能なページ上のオブジェクトのプロパティを調整するために、簡単に変更できます。

Script (スクリプト)：

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
  var elementID = gel("incident.priority");
    switch(newValue) {
      case "1": elementID.style.backgroundColor = "red"; break;
      case "2": elementID.style.backgroundColor = "tomato"; break;
      case "3": elementID.style.backgroundColor = "orange"; break;
      case "4": elementID.style.backgroundColor = "yellow"; break;
      case "5": elementID.style.backgroundColor = "green"; break;
      default: elementID.style.backgroundColor = "white"; break; } }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI ルーティングアクションの作成

このソリューションを使用すると、インシデントまたは要求アイテムのどちらであるかを知らなくても、サービスデスクでレコードを作成できます。その後、サービスデスクはレコードを適切なテーブルにルーティングできます。

始める前に

必要なロール: **admin**

手順

1. タスクテーブルを拡張する新しいテーブルを作成します (「新規コール」など)。
2. 新しい新規コールレコードを作成するモジュールを作成します。
3. 新規コールテーブルに必要なフィールドを作成します。

   新規コールをインシデントまたは要求アイテムのどちらにルーティングするかを決定するために必要なフィールドのみが必要とされます。フォームに、インシデントまたは要求アイテムに渡すフィールドが含まれていることを確認します。この例では、フォームに次のものが作成されます。

   - 要求元 (参照)
   - 場所 (参照)
   - コールタイプ (インシデントと要求の 2 つの値を持つ選択肢)
   - 要求アイテム (sc_cat_item アイテムテーブルへの参照)
4. いくつかの UI ポリシーを追加して、いくつかのフィールドを必須に設定し、[コールタイプ] の選択に基づいて [要求アイテム] フィールドを非表示にします。
5. 不要なボタンや機能をフォームから削除します。
6. 新しい UI アクションボタンを作成します。
   このボタンにより、ユーザーはインシデントまたは要求にリダイレクトされます。また、インシデントレコードが作成され、インシデントと要求アイテムフォームに値がコピーされます。

```
var reqItem = current.u_item;
var requestedFor = current.u_requested_for;
var location = current.location;

if(current.u_incident_request == 'Incident'){
  //Create a new incident record and redirect to the new incident
  var rec = new GlideRecord('incident');
  rec.initialize();
  rec.caller_id = requestedFor;
  rec.location = location;
  rec.insert();
  action.setRedirectURL(rec);
}

if(current.u_incident_request == 'Request'){
  //Build the url and route the user to the request item
  var url = '';
  if(current.u_item.sys_class_name == 'sc_cat_item_guide'){
    url =
 'com.glideapp.servicecatalog_cat_item_guide_view.do?sysparm_initial=true&sysparm_guid
e=' +
      reqItem + '&sysparm_user=' + requestedFor + '&sysparm_location=' + location;
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 else{
   url = 'com.glideapp.servicecatalog_cat_item_view.do?sysparm_id=' + reqItem +
'&sysparm_user=' +
    requestedFor + '&sysparm_location=' + location;
 }
 action.setRedirectURL(url);
}
```

7. 前の例の [ルーティング] ボタンは、URL の [要求元] と [場所] の値を [要求アイテム] フォームに渡します。
次のクライアントスクリプトを使用して、これらの値をマッピングするアイテム、レコードプロデューサー、または注文ガイドに *requested_for* および *location* と呼ばれる変数があることを確認します。URL の長さには制限があるため、渡すことができる情報の量には制限があります。この方法を使用して長いテキストフィールドからの情報は送信しないでください。

```
function onLoad() {
 var url = document.location.toString();
 var userKey = 'sysparm_user=';
 var locKey = 'sysparm_location=';
 var userPosition = url.indexOf(userKey);
 var locPosition = url.indexOf(locKey)
 if (userPosition != -1) {
  var user = url.substr(userPosition+userKey.length, 32);
  g_form.setValue('requested_for', user);
 }
 if (locPosition != -1) {
  var loc = url.substr(locPosition+locKey.length, 32);
  g_form.setValue('location', loc);
 }
}
```

フィールドメッセージの表示

JavaScript *alert()* を使用する代わりに、見た目をすっきりさせるために、フォーム自体にエラーを表示できます。メソッド *showFieldMsg()* および *hideFieldMsg()* を使用して、フィールド自体のすぐ下にメッセージを表示できます。

showFieldMsg と *hideFieldMsg* は、*g_form* オブジェクトで使用できるメソッドです。

これらのメソッドは、レコード (インシデント、問題、および変更フォーム) のフォームビューを変更するために使用されます。これらのメソッドは他のクライアントスクリプトでも使用できますが、期待どおりに機能するかどうかを確認するためにテストする必要があります。

ロード時にフォームにフィールドメッセージが表示されると、フォームがスクロールしてフィールドメッセージが表示されます。フィールドメッセージが画面の外にあったためにユーザーが見落とすということがないようにします。

グローバルプロパティ *glide.ui.scroll_to_message_field* は、フォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メソッドの詳細

メソッドの詳細	パラメーター	例

showFieldMsg(input, message, type, [scrollform])	• 入力：フィールドまたはコントロールの名前
	• メッセージ：表示するメッセージ
	• タイプ：「情報」、「エラー」、または「警告」。指定しない場合のデフォルトは「情報」
	• スクロールフォーム：(オプション) フィールドメッセージが画面外にスクロールしないようにするには、*scrollForm* を false に設定します
		エラーメッセージ
		`g_form.showFieldMsg('impact','Low impact not allowed with High priority','error');`
		 
		情報メッセージ
		`g_form.showFieldMsg('impact', 'Low impact response time can be one week','info');`
		`//or this defaults to info type`
		`//g_form.showFieldMsg('impact', 'Low impact response time can be one week');`
		 

hideFieldMsg(input)	• 入力：フィールドまたはコントロールの名前
	• clearAll：(オプション) すべてのメッセージをクリアするかどうかを示すブールパラメーター。true の場合、フィールドのすべてのメッセージがクリアされます。false または空の場合、最初のメッセージのみが削除されます
		メッセージの削除
		`//this will clear the first message printed to the field`
		`g_form.hideFieldMsg('impact');`

従来のサポート

showErrorBox() メソッドと *hideErrorBox()* メソッドは推奨されません。

UI アクションでのクライアントおよびサーバーコードの使用

スクリプトを使用して、サーバー側でレコードを更新する前に、クライアント側で UI アクションがクリックされたときに入力を検証できます。ユーザーは、必須フィールドを検証してレコードを更新するのにボタンを 2 回クリックする必要はありません。

スクリプトはクライアント側の検証のためにクライアント関数を呼び出し、合格すると UI アクションがタスクを完了します。onclick なしで実行されるコードのステートメントは 、クライアント関数が実行されなくなるまでサーバー側の関数が実行されないようにします。成功すると、サーバー側の関数が実行され、レコードが更新されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Client-side onclick function
function resolveIncident() {
  // Set the 'Incident state' and 'State' values to 'Resolved', and display mandatory fields
  g_form.setValue('incident_state', 6);
  g_form.setValue('state', 6);
  g_form.setValue('resolved_by', g_user.userID);

  // Call the UI action and skip the 'onclick' function
  gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'resolve_incident'); //MUST call the 'Action name'
 set in this UI Action
}

// Code that runs without 'onclick'
// Ensure call to server-side function with no browser errors
if (typeof window == 'undefined')
  serverResolve();

// Server-side function
function serverResolve() {
  current.incident_state = IncidentState.RESOLVED;
  current.state = IncidentState.RESOLVED;
  current.resolved_by = gs.getUserID();
  current.update();
}
```

gsftSubmit(文字列 **control,** オブジェクト **form,** 文字列 **action_name)**

必須フィールドを確認し、*`onSubmit()`* クライアントスクリプトを実行した後、ユーザーが UI アクションをクリックした場合と同様にフォームを送信します。単一の UI アクションでクライアント側のコードとサーバー側のコードを呼び出すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コントロール	文字列	ユーザーのクリックをシミュレートするフォームボタンの名前。それ以外の場合は null を使用します。
フォーム	オブジェクト	オプション。送信された入力を含むフォーム要素。この値を取得するには、*`g_form.getFormElement()`* メソッドを呼び出します。
action_name	文字列	アクション名。この値は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされているレコードで提供されます。 たとえば、`'resolve_incident'` は、インシデント [incident] テーブルの [解決] ボタンのアクション名です。

関連トピック

- GlideForm - getFormElement()
- スコープ対象 GlideSystem - eventQueue(文字列 name, オブジェクト instance, 文字列 parm1, 文字列 parm2, 文字列 queue)
- GlideUser - クライアント
- UI アクションの定義

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドスクリプトのユースケース

フィールドカスタマイズスクリプトの一般的なユースケース。

> ⚠ **警告:** ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

詳細については、「サーバー API リファレンス」を参照してください。

フィールドの自動入力

次の例は、クライアントスクリプトを使用して、選択した [サブカテゴリ] に基づいて簡単な説明を自動入力する方法を示しています。

この場合、テーブルには [サブカテゴリ] = パスワード、[簡単な説明] = パスワードリセットのレコードがあります。ユーザーがインシデントフォームで [サブカテゴリ] に [パスワード] を選択した場合、クライアントスクリプトは一致するレコードを検索し、[簡単な説明] をパスワードリセットに設定します。

クライアントスクリプト設定：

- *Type* = onChange
- *Table name* = incident
- *Field name* = Subcategory

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading){
   if(isLoading){return;}
   var newrec = gel('sys_row');
   //Check if new record
   if (newrec.value == -1) {
      var lookup = new GlideRecord('u_short_desc_lookup');
      lookup.addQuery('u_subcategory', g_form.getValue('subcategory'));
      lookup.query();
      var temp; //temp var - reusable
      if(lookup.next()){
         temp = lookup.u_short_description;
         if(null != temp) {
            //Set the form value from lookup if there is a lookup value
            g_form.setValue('short_description', temp);
         } else {
            g_form.setValue('short_description',"");
            }
       } else {
          //If a lookup record does not exist based on lookup.addQuery
          //Then set to UNDEFINED or NULL depending on type
          g_form.setValue('short_description',"");
          }
   }
}
```

説明の **HTML** タグを無効にする

このコードは、HTML タグを非実行バージョンに置き換えることで、[説明] および [簡単な説明] フィールド内の HTML タグを無効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
doit();

function doit(){
 var desc = current.description.toString();
 var shdesc = current.short_description.toString();
 if(desc.indexOf('script>')>-1|| shdesc.indexOf('script>')>-1){
   desc = desc.replace(/<script>/g,"(script)");
   current.description = desc.replace(/<\/script>/g,"(\/script)");
   shdesc = shdesc.replace(/<script>/g,"(script)");
   current.short_description = shdesc.replace(/<\/script>/g,"(\/script)");}
}
```

フィールドの先頭と末尾のスペースの削除

このスクリプトの例では、sys_user の *FirstName* および *LastName* フィールドの末尾と先頭のスペースをトリミングします。

```
doit();

function doit(){
  var now_GR =new GlideRecord('sys_user');
  gr.query();
  while(gr.next()){
    if((gr.first_name.toString().length!=
 gr.first_name.toString().trim().length)||(gr.last_name.toString().length!=
 gr.last_name.toString().trim().length)){
      gr.first_name= gr.first_name.toString().trim();
      gr.last_name= gr.last_name.toString().trim();
      gr.autoSysFields(false);
      gr.update();}}
}
```

フィールドラベルを点滅させる

次のクライアントスクリプトの例は、インシデントの番号フィールド用です。ラベルが 2 秒間点滅します。

```
g_form.flash("incident.number","#FFFACD",0);
```

flash メソッドの引数は次のとおりです。

- *tablename.fieldname*
- RGB カラーまたは受け入れ可能な CSS カラー (「blue」や「tomato」など)
- ラベルの点滅時間を決定する整数：
  - 1 秒間点滅の場合は 2
  - 2 秒間点滅の場合は 0
  - 3 秒間点滅の場合は -2
  - 4 秒間点滅の場合は -4

注: 指定した色でフィールドラベルを表示する場合は、この引数を指定しないでください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドラベルを太字にする

このクライアントスクリプトは、特定のフィールドのラベルを太字にします。この場合、フィールドは [インシデントテーブル] の [簡単な説明] です。

```
function onLoad(){
  var l = g_form.getLabel('incident.short_description');
  l.style.fontWeight = 'bold';}
```

フィールドを読み取り専用にする

この onLoad クライアントスクリプトにより、インシデント [incident] テーブルの次のフィールドは読み取り専用になります。

- インシデント状況
- 影響
- 緊急度
- 優先度
- 構成アイテム
- アサイン先

また、このスクリプトにより、読み取り専用の参照フィールド ([構成アイテム] および [アサイン先]) の虫眼鏡が削除されます。

```
function onLoad(){
var incidentState = g_form.getValue('incident_state');
if( incidentState == '6'|| incidentState == '7'){
   g_form.setReadonly('incident_state',true);
   g_form.setReadonly('impact',true);
   g_form.setReadonly('urgency',true);
   g_form.setReadonly('priority',true);
   g_form.setReadonly('cmdb_ci',true);
   g_form.setReadonly('assigned_to',true);}}
```

フィールドへの現在の日付/時刻の設定

クライアントスクリプトとスクリプトインクルードで日付と時刻の値を設定できます。

クライアントスクリプト

次の 2 行を使用して、日付/時刻フィールドに現在の日付と時刻を設定できます。このアプローチでは、値の適切な形式とタイムゾーンへの変換の問題を回避できます。

```
var ajax = new GlideAjax('MyDateTimeAjax');
  ajax.addParam('sysparm_name','nowDateTime');
  ajax.getXML(function(){
    g_form.setValue('put your field name here', ajax.getAnswer());});
```

クライアントでのサーバーサイドスクリプトの実行の詳細については、「GlideAjax」を参照してください。

システムスクリプトインクルード

```
// Be sure the Glide AJAX enabled option is checked

var MyDateTimeAjax = Class.create();
MyDateTimeAjax.prototype = Object.extendsObject(AbstractAjaxProcessor,{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
nowDateTime:function(){
  return gs.nowDateTime();}});
```

フィールド名でのタイマーフィールドの切り替え

次のクライアントスクリプトは、特定のフィールド名に基づいてタイマーフィールドを切り替えます。

```
function toggleTimerByFieldName(fieldName){
 //Step 1: Find the timer object
 //timeObjectName: the timer objects name as it would normally be referenced
 //timeObjectHidden: the hidden input node in the field td
 //timeObjectParent: the parent td node containing the field and it's constituent nodes
 //timeObjectFields: anchor tag with onclick to stop timer

 var timeObjectName = fieldName;
 var timeObjectHidden = gel(timeObjectName);

 //Step 2: simulate click stop button
 var timeObjectParent;
 var timeObjectFields;

 //verify that we got the correct object
 if(timeObjectHidden.type=="hidden"){

   //Get Parent td node
   timeObjectParent = timeObjectHidden.parentNode;

   //Get input fields
   timeObjectFields = timeObjectParent.getElementsByTagName("input");

   //simulate click of stop button
   var timerTestString ="paused";
   var timerImg;

   //loop through input objects looking for the pause timer object
   for(var ellt=0; ellt < timeObjectFields.length; ellt++){
     if(timeObjectFields[ellt].id.match(timerTestString)){
       if(timeObjectFields[ellt].value=="false"){
         timeObjectFields[ellt].value="true";
         timerImg = timeObjectParent.getElementsByTagName("img")[0];
         timerImg.src="images/timer_start.gifx";}
     elseif(timeObjectFields[ellt].value=="true"){
         timeObjectFields[ellt].value="false";
         timerImg = timeObjectParent.getElementsByTagName("img")[0];
         timerImg.src="images/timer_stop.gifx";}}}}}
```

GlideDateTime フィールド値の変更

次の例では、サーバーサイドスクリプトを使用して *GlideDateTime* フィールドにアクセスします。

次のサーバーサイドスクリプトの例は、*GlideDateTime* API を使用して値を変更する方法を示しています。同じ概念が *GlideDate* オブジェクトにも適用されます。

```
//You first need a GlideDateTime object
//this can be from instantiating a new object "var gdt = new GlideDateTime()"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//or getting the object from a GlideDateTime field
//getting the field value (for example: var gdt = current.start_date)
//only returns the string value, not the object
//to get the object use var gdt = current.start_date.getGlideObject();
//now gdt is a GlideDateTime object
var gdt = current.start_date.getGlideObject();

//All methods can use negative values to subtract intervals

//add 1 hour (60 mins * 60 secs)
gdt.addSecondsLocalTime(3600);

//add 1 day
gdt.addDaysLocalTime(1);

//subtract 1 day
gdt.addDaysLocalTime(-1);

//add 3 weeks
gdt.addWeeksLocalTime(3);

//subtract 6 months.
gdt.addMonthsLocalTime(-6);

//add 1 year, representing the date and time using the UTC timezone instead of the local user's
 timezone.
gdt.addYearsUTC(1);
```

承認アサインスクリプト

これは、有用な承認およびアサインスクリプトの検索可能なバージョンです。

⚠ **警告:** ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

自分の承認を表示 を参照してください。

ESS 要求のグループのアサイン

次のアサインルールスクリプトは、すべての ESS 要求に対してグループを自動的にアサインします。

```
if(current.opened_by.roles==""){
   current.assignment_group.setDisplayValue('Network');
   current.update();}
```

配送計画タスクに基づいたカタログアイテムのグループへのアサイン

このアサインルールは、デスクトップグループにアサインされたカタログタスクを持つ配送計画を使用する場合に、サービスカタログアイテムをデータベースグループにアサインします。

```
//Return catalog items that have no group but do have a delivery plan assigned
var ri =new GlideRecord("sc_cat_item");
ri.addQuery("group","=",null);
ri.addQuery("delivery_plan","!=",null);
ri.query();
while(ri.next()){
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
   gs.log("Found an item");
   //Return tasks that point to the same delivery plan as the above item
   var dptask =new GlideRecord("sc_cat_item_delivery_task");
   dptask.addQuery("delivery_plan","=",ri.delivery_plan);
   dptask.query();while(dptask.next()){
      gs.log("Found a task");var gp = dptask.group.getDisplayValue();
      gs.log(gp);//If the task is assigned to desktop, assign the item's group to
desktop
      if(dptask.group.getDisplayValue()=="Desktop"){
         ri.group.setDisplayValue("Desktop");
         gs.log("updating "+ ri.getDisplayValue());
         ri.update();break;}}}
```

1 つのタスクでアイテムをアサイン

このアサインルールは、特定のグループに関連付けられた 1 つのタスクのみを持つカタログアイテムを自動的にアサインします。

```
//Get the catalog item for the current requested item
var scCatItem =new GlideRecord("sc_cat_item");
if(scCatItem.get('sys_id', current.cat_item)){
// If the catalog item already has an assignment group or if using workflow we
 don't need to make an assignment
 if(!scCatItem.delivery_plan.nil()&& scCatItem.group.nil()){
      var dpTask =new GlideRecord("sc_cat_item_delivery_task");
      dpTask.addQuery("delivery_plan","=",scCatItem.delivery_plan);
      dpTask.query();
      if(dpTask.getRowCount()==1&& dpTask.next()){
      // Check that there is only 1 record in the GlideRecord
         dpTask.group;}}}
```

作業負荷に基づく割り当て

タイプ：ビジネスルール。

説明：アクティブなインシデントの数が最も少ないアサイン先グループメンバーに基づいて、アサイン先を入力します。

パラメーター：

- order：>1000 (アサインルールの後に実行する場合)
- condition：current.assigned_to == '' && current.assignment_group != ''
- when：before, insert/update

```
var assignTo = getLowestUser();
gs.addInfoMessage("assigning to is "+ assignTo);
current.assigned_to= assignTo;

function getLowestUser(){
  var userList =new Array();
  var cg =new GlideRecord('sys_user_grmember');
  cg.addQuery('group', current.assignment_group);
  cg.query();
  while(cg.next()){
    var tech = cg.user.toString();
    var cnt = countTickets(tech);
    gs.addInfoMessage("Tech counts "+ cg.user.name+' '+ cnt +" "+ tech);
    userList.push({ sys_id: tech,name: cg.user.name, count: cnt });}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 for(var i=0; i < userList.length; i++){
   gs.addInfoMessage(userList[i].sys_id+" "+ userList[i].name+" "+
userList[i].count);}
 userList.sort(function(a, b){
   gs.addInfoMessage("Sorting: "+ a.sys_id+"("+ a.count+");
   "+ b.sys_id+"("+ b.count+")");
   return a.count- b.count;});

 if(userList.length<=0)return"";
 return userList[0].sys_id;}

function countTickets(tech){
 var ct =new GlideRecord('incident');
 ct.addQuery('assigned_to',tech);
 ct.addQuery('active',true);
 ct.query();
 return ct.getRowCount();}
```

カテゴリが変更されたときにアサインルールを実行

タイプ：クライアントスクリプト。

テーブル：インシデント。

説明：この例は、インシデント内のカテゴリフィールドの onChange クライアントスクリプトです。注意：このスクリプトは、同期 AJAX を使用していました (非同期動作は ajaxRequest 呼び出しの 3 番目のパラメーターで指定されます)。以下の実装では、非同期 AJAX を使用しています。同期バージョンを使用する場合の短所は、ネットワーク応答の問題によってブラウザーがハングアップする可能性があることです。

```
// Make an AJAX request to the server to get who this incident would be
// assigned to given the current values in the record. This runs the assignment
// rules thathave been defined in System Policy and returns the assigned_to and
// the assignment_group

function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading){
 if(isLoading){return;
 // No change, do not do anything
 }

  // Construct the URL to ask the server for the assignment
 var url
="xmlhttp.do?sysparm_processor=AJAXAssignment&sys_target=incident";
 var uv = gel('sys_uniqueValue');
 if(uv){
      url +="&sys_uniqueValue="+ uv.value;}
 // Make the AJAX request to the server and get the response
 var serial = g_form.serialize();
 // get all values currently assigned to the incident
 var response = ajaxRequest(url, serial,true, responseFunc);}

// This callback function handles the AJAX response.
function responseFunc(response){
 varitem= response.responseXML.getElementsByTagName("item")[0];
 // Process the item returned by the server
 if(item){
 // Get the assigned_to ID and its display value and put them on the form
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
varname=item.getAttribute("name");
var name_label =item.getAttribute("name_label");
if(name_label &&name){
  g_form.setValue('assigned_to',name, name_label);}
else{
  g_form.setValue('assigned_to','','');}
// Get the assignment_group ID and its display value and put then on the form
var group =item.getAttribute("group");
var group_label =item.getAttribute("group_label");
if(group_label && group){
  g_form.setValue('assignment_group', group, group_label);}
else{
  g_form.setValue('assignment_group','','');}}}
```

カスタム承認 UI マクロ

カスタム承認 UI マクロの作成については、「UI マクロ」を参照してください。

スケジュールスクリプトのユースケース

ビジネスルールスクリプトは、ビジネスルールが実行するアクションを指定します。通常、スクリプトには、現在のレコードなどの、システム内のアイテムを参照するための事前定義されたグローバル変数が含まれています。グローバル変数はすべてのビジネスルールで使用できます。

警告: ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

スケジュールを指定して期間を計算

タイプ： ビジネスルールの更新/挿入前。

説明：ビジネス期間は、特定の「スケジュールの作成と使用」に基づいて、インシデントのオープンからクローズまでの期間を計算します。スケジュールが指定されていない場合、スクリプトはクエリによって返された最初のスケジュールだけを使用します。

スクリプトの例：

次の例では、インシデント状況が解決済みに移行するときの解決期間を設定します。

```
var gr_rec = new GlideRecord('incident');
gr_rec.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');
if (gr_rec.incident_state == 6) {
var dur = calcDurationSchedule(gr_rec.opened_at, gr_rec.sys_updated_on);
}

function calcDurationSchedule(start, end){
  // Get the user
  var usr = new GlideRecord('sys_user');
  usr.get(gs.getUserID());
  // Create schedule - pass in the sys_id of your standard work day schedule and pass in the
 users timezone
  var sched = new GlideSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae',usr.time_zone);
  // Get duration based on schedule/timezone
  return(sched.duration(start.getGlideObject(), end.getGlideObject()));
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

今後の終了日を確認

タイプ：スケジュール設定済みスクリプト。

説明：このスクリプトは、今後 90 日、50 日、または 10 日以内 (契約期間フィールドでの指定に応じる) に終了する契約の終了日を夜間にチェックします。

スクリプトの例：

```
function contractNoticeDue(){
 var now_GR = new GlideRecord("contract");
 now_GR.addQuery("u_contract_status","Active");
 now_GR.query();
 while(now_GR.next()){
  if((now_GR.u_termination_date<=
gs.daysAgo(-90))&&(now_GR.u_contract_duration=="Long")){
    now_GR.u_contract_status="In review";}
  elseif((now_GR.u_termination_date<=
gs.daysAgo(-50))&&(now_GR.u_contract_duration=="Medium")){
    now_GR.u_contract_status="In review";}
  elseif((now_GR.u_termination_date <=
gs.daysAgo(-10))&&(now_GR.u_contract_duration=="Short")){
    now_GR.u_contract_status="In review";}
  now_GR.update();
 }
}
```

ビジネスルールでスクリプトを使用して、次のような一般的なタスクを実行します。

- 2 つの日付フィールドを比較します。
- XML ペイロードを解析します。
- ビジネスルール内のデータベースアクションを中止します。

スクリプトでは、次のこともできます。

- ビジネスルールをトリガーする操作を指定します。
- スクラッチパッドと表示ビジネスルールを使用して、ユーザーがフォームをロードする直前にフォームの値を変更します。
- 条件ビルダーの場合と同様に OR 条件を使用します。

サーバーサイドスクリプトで使用可能なシステムのスクリプティング機能を利用することもできます。

ビジネスルールフォームのオプションを使用すると、スクリプトを記述せずに条件をビルドし、フィールド値を設定して、アラートメッセージを表示できます。

サーバーサイドスクリプトのユースケース

サーバーサイドスクリプトのユースケースには、出力のログ記録、ユーザーオブジェクトの取得、日付/時刻値の変更などがあります。

ビジネスルールからワークフロースクラッチパッドへのアクセス

カタログアイテムが要求されました。添付されたワークフローには、スクラッチパッドに値を入力するスクリプト実行アクティビティが含まれています。要求アイテムで実行されているビジネスルールから、スクラッチパッドの値を取得または設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必須条件

必要なロール：admin。

名前：ビジネスルールからのワークフロースクラッチパッドへのアクセス。

タイプ：ビジネスルール。

テーブル：sc_req_item (要求アイテム)。

説明：カタログアイテムが要求されました。添付されたワークフローには、スクラッチパッドに値を入力するスクリプト実行アクティビティが含まれています。要求アイテムで実行されているビジネスルールから、スクラッチパッドの値を取得または設定します。

パラメーター：適用外。

スクリプト：

```
//the run script activity sets a value in the scratchpad
workflow.scratchpad.important_msg = "scratch me";

//get the workflow script include helper
var workflow = new Workflow();

//get the requested items workflow context
//this will get all contexts so you will need to get the proper one if you have multiple workflows
 for a record
var context = workflow.getContexts(current);
//make sure we have a valid context
if (context.next()) {
  //get a value from the scratchpad
  var msg = context.scratchpad.important_msg;
  //msg now equals "scratch me", that was set in the run script activity

  //add or modify a scratchpad value
  context.scratchpad.status = "completed";
  //we need to save the context record to save the scratchpad
  context.update();
}
```

配送計画タスクに基づいたカタログアイテムのグループへのアサイン

デスクトップグループにアサインされたカタログタスクを持つ配送計画を使用する場合に、サービスカタログアイテムをデータベースグループにアサインします。

必須条件

必要なロール：admin

警告: ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

名前：配送計画タスクに基づいたカタログアイテムのグループへのアサイン。

タイプ：アサインルール。

説明：このアサインルールは、デスクトップグループにアサインされたカタログタスクを持つ配送計画を使用する場合に、サービスカタログアイテムをデータベースグループにアサインします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スクリプト：

```
//Return catalog items that have no group but do have a delivery plan assigned var ri  = new
 GlideRecord ( "sc_cat_item" ) ;
ri.addQuery("group", "=", null);
ri.addQuery("delivery_plan", "!=", null);
ri.query();
while(ri.next()) {
   gs.log("Found an item");
   //Return tasks that point to the same delivery plan as the above item
   var dptask = new GlideRecord("sc_cat_item_delivery_task");
   dptask.addQuery("delivery_plan", "=", ri. delivery_plan);
   dptask.query();
   while(dptask.next()) {
      gs.log("Found a task");
      var gp = dptask.group.getDisplayValue();
      gs.log(gp);
      //If the task is assigned to desktop, assign the item's group to desktop
      if (dptask.group.getDisplayValue() == "Desktop") {
         ri.group.setDisplayValue("Desktop");
         gs.log("updating " + ri.getDisplayValue());
         ri.update();
         break; } } }
```

期間の計算

タスクまたはプロセスの期限を指定する方法のユーザーへの提供が必要になることがよくあります。DurationCalculator スクリプトインクルードを使用すると、単純な期間または相対期間を使用して期日を計算できます。

通常、期日を設定するには、合計時間ではなく作業時間を計算する必要があります。期日を決定する際に考慮するのは、1 日のうちの作業が行われる部分のみです。たとえば、ある作業が 10 時間かかるものの、平日のスケジュールで制限されている場合などです。作業が月曜日の 10 am に開始される場合、以下で計算するように、火曜日の 12 pm が期限になります。

```
10am-5pm on Monday (6 hours) + 8am-12pm on Tuesday (4 hours)
```

DurationCalculator メソッドへの入力として使用できるスケジュールについては、「スケジュールの作成と使用」を参照してください。

このスクリプトは、DurationCalculator を使用して期日を計算する方法を示しています。

```
/**
 * Demonstrate the use of DurationCalculator to compute a due date.
 *
 * You must have a start date and a duration. Then you can compute a
 * due date using the constraints of a schedule.
 */

gs.include('DurationCalculator');
executeSample();

/**
 * Function to house the sample script.
 */function executeSample(){

   // First we need a DurationCalculator object.var dc =new DurationCalculator();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
   // ---------- No schedule examples ----------

   // Simple computation of a due date without using a schedule. Seconds// are added to the start date continuously to get to a due date.
   dc.setStartDateTime("5/1/2012");if(!dc.calcDuration(2*24*3600)){// 2 days
    gs.log("*** Error calculating duration");return;}
   gs.log("calcDuration no schedule: "+ dc.getEndDateTime());// "2012-05-03 00:00:00" two days later

   // Start in the middle of the night (2:00 am) and compute a due date 1 hour in the future// Without a schedule this yields 3:00 am.
   dc.setStartDateTime("5/3/2012 02:00:00");if(!dc.calcDuration(3600)){
      gs.log("*** Error calculating duration");return;}
   gs.log("Middle of night + 1 hour (no schedule): "+ dc.getEndDateTime());// No scheduled start date, just add 1 hour


   // ---------- Add a schedule to the date calculator ----------
   addSchedule(dc);

   // Start in the middle of the night and compute a due date 1 hour in the future.// Since we start at 2:00 am the computation adds the 1 hour from the start// of the day, 8:00am to get to 9:00am
   dc.setStartDateTime("5/3/2012 02:00:00");if(!dc.calcDuration(3600)){//
      gs.log("*** Error calculating duration");return;}
   gs.log("Middle of night + 1 hour (with 8-5 schedule): "+ dc.getEndDateTime());// 9:00 am

   // Start in the afternoon and add hours beyond quiting time. Our schedule says the work day// ends at 5:00pm, if the duration extends beyond that, we roll over to the next work day.// In this example we are adding 4 hours to 3:00pm which gives us 10:00 am the next day.
   dc.setStartDateTime("5/3/2012 15:00:00");if(!dc.calcDuration(4*3600)){//
      gs.log("*** Error calculating duration");return;}
   gs.log("Afternoon + 4 hour (with 8-5 schedule): "+ dc.getEndDateTime());// 10:00 am.

   // This is a demo of adding 2 hours repeatedly and examine the result. This// is a good way to visualize the result of a due date calculation.
   dc.setStartDateTime("5/3/2012 15:00:00");// for(var i=2; i<24; i+=1){if(!dc.calcDuration(i*3600)){//
         gs.log("*** Error calculating duration");return;}
      gs.log("add "+ i +" hours gives due date: "+ dc.getEndDateTime());}

   // Setting the timezone causes the schedule to be interpreted in the specified timezone.// Run the same code as above with different timezone. Note that the 8 to 5 workday is// offset by the two hours as specified in our timezone.
   dc.setTimeZone("GMT-2");
   dc.setStartDateTime("5/3/2012 15:00:00");for(var i=2; i<24; i+=1){if(!dc.calcDuration(i*3600)){//
         gs.log("*** Error calculating duration");return;}
      gs.log("add "+ i +" hours gives due date (GMT-2): "+ dc.getEndDateTime());}}

/**
 * Add a specific schedule to the DurationCalculator object.
 *
 * @param durationCalculator An instance of DurationCalculator
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*/function addSchedule(durationCalculator){// Load the "8-5 weekdays excluding holidays" schedule into our duration calculator.var scheduleName ="8-5 weekdays excluding holidays";var grSched =new GlideRecord('cmn_schedule');
   grSched.addQuery('name', scheduleName);
   grSched.query();if(!grSched.next()){
      gs.log('*** Could not find schedule "'+ scheduleName +'"');return;}
   durationCalculator.setSchedule(grSched.getUniqueValue(),"GMT");}
```

単純な期間と相対期間

タスクを完了するために必要な作業量を「相対期間」で表すことができます。

相対期間では、開始時間との相対関係で予想できる期限となる日時が決定されます。相対期間の例としては、「翌営業日の 4 pm まで」や「2 営業日後の 10:30 am まで」などがあります。

相対期間を計算するには、「翌営業日」が何を意味するかを判断するために、カレンダーとタイムゾーンを考慮する必要があります。これは、有効な営業日とはいつであるかを定義しているのがカレンダーであり、タイムゾーンも結果に影響するためです。例として、「翌営業日の 4 pm まで」を考えてみます。

- 開始が月曜日の 12 pm の場合：翌営業日の 4 pm => 火曜日の 4 pm
- 開始が金曜日の 2 pm の場合：翌営業日の 4 pm => 次の月曜日の 4 pm

> **注:** 多くの場合、「翌営業日」は開始日時によって定義されます。たとえば、「2 pm より前であれば翌営業日の 4 pm」は、現在の時刻が営業日の 2 pm を過ぎていると、実際にはその日から 2 営業日後が期日になることを意味します。

相対期間の詳細については、「 相対期間の定義 」を参照してください。

単純な期間の計算

このビジネスルールとスクリプトの例は、単純な期間を計算する方法を示しています。

```
var dur =new DurationCalculator();
dur.setSchedule(current.schedule);
dur.setStartDateTime("");

if(current.duration_type==""){
      dur.calcDuration(current.duration.getGlideObject().getNumericValue()/1000);}else{
      dur.calcRelativeDuration(current.duration_type);}

   current.end_date_time= dur.getEndDateTime();
   current.work_seconds= dur.getSeconds();
```

このスクリプトは、DurationCalculator を使用して単純な期間を計算する方法を示しています。

```
/**
 * Sample script demonstrating use of DurationCalculator to compute simple durations
 *
 */

gs.include('DurationCalculator');
executeSample();

/**
 * Function to house the sample script.
 */
function executeSample(){
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  // First we need a DurationCalculator object.
  var dc =new DurationCalculator();

  // Compute a simple duration without any schedule. The arguments
  // can also be of type GlideDateTime, such as fields from a GlideRecord.
  var dur = dc.calcScheduleDuration("5/1/2012","5/2/2012");
  gs.log("calcScheduleDuration no schedule: "+ dur);
  // 86400 seconds (24 hours)

  // The above sample is useful in limited cases. We almost always want to
  // use some schedule in a duration computation, let's load a schedule.
  addSchedule(dc);

  // Compute a duration using the schedule. The schedule
  // specifies a nine hour work day. The output of this is 32400 seconds, or
  // a nine hour span.
  dur = dc.calcScheduleDuration("5/23/2012 12:00","5/24/2012 12:00");
  gs.log("calcScheduleDuration with schedule: "+ dur);
  // 32400 seconds (9 hours)

  // Compute a duration that spans a weekend and holiday. Even though this
  // spans three days, it only spans 9 work hours based on the schedule.
  dur = dc.calcScheduleDuration("5/25/2012 12:00","5/29/2012 12:00");
  gs.log("calcScheduleDuration with schedule spaning holiday: "+ dur);
  // 32400 seconds (9 hours)

  // Use the current date time in a calculation. The output of this is
  // dependent on when you run it.
  var now =new Date();
  dur = dc.calcScheduleDuration("5/15/2012",new GlideDateTime());
  gs.log("calcScheduleDuration with schedule to now: "+ dur);
  // Different on every run.}

/**
 * Add a specific schedule to the DurationCalculator object.
 *
 * @param durationCalculator An instance of DurationCalculator
 */
function addSchedule(durationCalculator){
  //  Load the "8-5 weekdays excluding holidays" schedule into our duration calculator.
  var scheduleName ="8-5 weekdays excluding holidays";
  var grSched =new GlideRecord('cmn_schedule');
  grSched.addQuery('name', scheduleName);
  grSched.query();if(!grSched.next()){
      gs.log('*** Could not find schedule "'+ scheduleName +'"');
      return;}
   durationCalculator.setSchedule(grSched.getUniqueValue());}
```

相対期間の計算

相対期間計算スクリプトの例。

このスクリプトは、「10 am を過ぎていれば翌日 4 pm」の相対期間を計算します。

```
// Next day at 4pm if before 10am
var days =1;
if(calculator.isAfter(calculator.startDateTime,"10:00:00"))
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    days++;

calculator.calcRelativeDueDate(calculator.startDateTime, days,"16:00:00");
```

このスクリプトは、DurationCalculator を使用して相対期間を計算する方法を示しています。

```
/**
 * Sample use of relative duration calculation.
 *
 */

gs.include('DurationCalculator');
executeSample();

/**
 * Function to house the sample script.
 */
function executeSample(){

   // First we need a DurationCalculator object. We will also use
   // the out-of-box relative duration "2 bus days by 4pm"
   var dc =new DurationCalculator();
   var relDur ="3bf802c20a0a0b52008e2859cd8abcf2";
   // 2 bus days by 4pm if before 10am
   addSchedule(dc);

   // Since our start date is before 10:00am our result is two days from
   // now at 4:00pm.
   dc.setStartDateTime("5/1/2012 09:00:00");
   if(!dc.calcRelativeDuration(relDur)){
      gs.log("*** calcRelativeDuration failed");
      return;}
   gs.log("Two days later 4:00pm: "+ dc.getEndDateTime());

   // Since our start date is after 10:00am our result is three days from
   // now at 4:00pm.
   dc.setStartDateTime("5/1/2012 11:00:00");
   if(!dc.calcRelativeDuration(relDur)){
      gs.log("*** calcRelativeDuration failed");
      return;}
   gs.log("Three days later 4:00pm: "+ dc.getEndDateTime());}

/**
 * Add a specific schedule to the DurationCalculator object.
 *
 * @param durationCalculator An instance of DurationCalculator
 */
function addSchedule(durationCalculator){
  //  Load the "8-5 weekdays excluding holidays" schedule into our duration calculator.
  var scheduleName ="8-5 weekdays excluding holidays";
  var grSched =new GlideRecord('cmn_schedule');
  grSched.addQuery('name', scheduleName);
  grSched.query();
  if(!grSched.next()){
      gs.log('*** Could not find schedule "'+ scheduleName +'"');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    return;}
durationCalculator.setSchedule(grSched.getUniqueValue(),"GMT");}
```

相対期間の実装方法

cmn_relative_duration テーブルと `DurationCalculator` スクリプトインクルードを作成することで、相対期間を実装できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. cmn_relative_duration テーブルを作成します。
2. DurationCalculator スクリプトインクルードを作成します。
3. サンプルの相対期間エントリを作成します (たとえば、「4 pm までであれば翌営業日」)。
4. 相対期間をサポートするために必要なフィールドを SLA テーブルに追加します。
5. SLA の期間計算を変更します。
6. SLA の SLA パーセンテージタイマー計算を変更します (これは work_seconds を使用する必要があります)。
7. ワークフローにスケジュールフィールドを追加します： スケジュールとタイムゾーン (ワークフローテーブルのフィールドに基づいて選択)。
8. 期間サポートフィールドをワークフロータスクアクティビティに追加します。
9. タスクアクティビティの期間計算スクリプトを実装します。

相対期間テーブルと **DurationCalculator** メソッド

cmn_relative_duration テーブルは、期間または相対期間のどちらかでの期日の定義をサポートしています。

このテーブルは、[名前] と [スクリプト] の 2 つのフィールドで構成されています。[スクリプト] フィールドには、相対期間計算スクリプトが含まれています。このスクリプトには、期日の計算に使用される「calculator」変数が含まれています。

DurationCalculator スクリプトインクルードを使用して、期間の計算を実行できます。このスクリプトインクルードで使用できるメソッドは次のとおりです。

DurationCalculator スクリプトインクルードテーブル

メソッド	説明
setSchedule(String schedID, [String timezone])	期日の計算に使用するスケジュールとタイムゾーンを設定します。
setStartDateTime(GlideDateTime start)	期間計算のための開始時刻を設定します。[開始] が空の場合、現在の日付/時刻が使用されます。
calcDuration(int seconds)	終了日時を計算します。完了すると、this.endDateTime および this.seconds プロパティは、計算の結果を示すように設定されます。
calcRelativeDuration(String relativeDurationID)	指定された相対期間スクリプトを使用して期間を計算します。完了すると、this.endDateTime および this.seconds プロパティは、計算の結果を示すように設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DurationCalculator スクリプトインクルードテーブル (続く)

メソッド	説明
getEndDateTime()	期間の終了日時を示す、calcDuration/calcRelativeDuration によって設定された this.endDateTime プロパティを取得します。
getSeconds()	期間中に実行される作業の合計秒数を示す、calcDuration/calcRelativeDuration によって設定された this.seconds プロパティを取得します。 **注:** これは、開始時間と終了時間の合計時間ではなく、合計作業時間であり、作業時間のパーセンテージを決定するために使用されます。
getTotalSeconds()	期間の開始時刻から終了時刻までの合計秒数を示す、calcDuration/calcRelativeDuration によって設定された this.totalSeconds プロパティを取得します。

相対期間スクリプトでは、次の関数が使用されます。

相対期間スクリプト関数

関数	説明
boolean isAfter(GlideDateTime dt, String time)	「time」は「dt」で指定された時刻より後になっているかどうか。dt が空白の場合、現在の日付/時刻が使用されます。時間は 24 時間形式の「hh:mm:ss」で表されます。
calcRelativeDueDate(GlideDateTime start, int days, String endTime)	「start」で始まり、スケジュールとタイムゾーンを使用して「days」を追加して、期日を計算します。作業の期日を特定できたら、その日の「endTime」に時間を設定します。完了すると、this.endDateTime および this.seconds プロパティは、計算の結果を示すように設定されます。「endTime」が空白の場合は、作業終了日の終了時間を使用します。

ユーザーオブジェクトを取得する

ビジネスルールやその他のサーバースクリプトでは、*gs.getUser()* メソッドがユーザーオブジェクトを返します。ユーザーオブジェクトは、現在ログインしているユーザーの内部表現であり、ユーザーやさまざまなユーティリティ機能に関する情報を提供します。

このタスクについて

ユーザーオブジェクトで利用可能なスコープ対象メソッドのリストと説明については、「GlideUser」を参照してください。

手順

1. 現在のユーザーを取得します。

```
var myUserObject = gs.getUser()
```

2. *getUserByID* メソッドを使用し、ターゲットレコードの user_name フィールドまたは sys_id を使用して別のユーザーをフェッチします。
   例：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var ourUser = gs.getUser();
gs.print(ourUser.getFirstName()); //print the first name of the user you are currently logged
 in as
newUser = ourUser.getUserByID(<user_sys_id>); //fetch a different user, using the sys_id of
 the target user record.
gs.print(newUser.getFirstName()); //first name of the user you fetched above
gs.print(newUser.isMemberOf('Capacity Mgmt'));
```

ログ出力

GSLog は、呼び出し元ごとに識別される sys_properties 値によって選択可能なログ出力のレベルを実装することで、スクリプトのログ記録とデバッグを簡素化するスクリプトインクルードです。

ログレベル

ログは、debug、info、notice、warning、err、または crit のレベルを指定できます (BSD syslog.h 以降とフォロワー)。デフォルトのログ記録レベルは notice であるため、状況に応じてレベルを選択する必要があります。

使用する状況

イベントログ記録を実装するサーバー側スクリプトに使用します。

API リファレンスについては、「GSLog()」を参照してください。

詳細については、「スクリプトのデバッグ」を参照してください。

GlideDateTime フィールド値の変更

この例では、サーバーサイドスクリプトを使用して *GlideDateTime* フィールド値を変更する方法を示します。

GlideDateTime フィールドまたはスクリプトオブジェクトを指定して、値を簡単に変更するさまざまな方法を示します。同じ概念が *GlideDate* オブジェクトにも適用されます。

注: 次のスクリプトは、グローバルアプリケーションのみを対象としています。

```
//You first need a GlideDateTime object
//this can be from instantiating a new object "var gdt = new GlideDateTime()"
//or getting the object from a GlideDateTime field
//getting the field value (for example: var gdt = current.start_date) only returns the string value,
 not the object
//to get the object use var gdt = current.start_date.getGlideObject();
//now gdt is a GlideDateTime object
var gdt = current.start_date.getGlideObject();

//All methods can use negative values to subtract intervals

//add 1 hour (60 mins * 60 secs)
gdt.addSeconds(3600);

//add 1 day
gdt.addDaysLocalTime(1);

//subtract 1 day
gdt.addDaysLocalTime(-1);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
//add 3 weeks
gdt.addWeeksLocalTime(3);

//subtract 6 months
gdt.addMonthsLocalTime(-6);

//add 1 year, representing the date and time using the UTC timezone instead of the local user's
 timezone.
gdt.addYearsUTC(1);

//set the value of the GlideDateTime object to the current session timezone/format
GlideSession.get().setTimeZoneName('US/Eastern');
gdt.setDisplayValue('2018-2-28 00:00:00');
gs.info('In ' + GlideSession.get().getTimeZoneName() + ": " + gdt.getDisplayValue());
```

関連項目：

- GlideDateTime
- GlideDate - グローバル
- GlideDate - スコープ対象
- GlideDateTime - グローバル
- GlideDateTime - スコープ対象
- GlideTime - スコープ対象

カスタムキューを使用してイベントを処理する

大量のイベントや処理に時間がかかるイベントを作成するアプリケーションには、カスタムキューを使用できます。このタスクでは、カスタムキューとその監視プロセスを作成し、スクリプトを使用してキューにイベントを送信する方法を示します。

始める前に

必要なロール：admin

注: この情報は、イベント処理を理解している上級ユーザーを対象としています。

手順

1. 移動先 システムポリシー > イベント > レジストリ.
2. カスタムキューを作成するイベントを選択します。
   [イベント登録] フォームが表示されます。
3. イベント登録でイベントの [キュー] フィールドに入力します。
   小文字のみを使用し、アンダースコア (_) 以外の特殊文字は使用しないでください。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] をクリックします。
新しいイベントがイベント [sysevent] テーブルに一覧表示されます。

次の例では、employeeOccasion イベントが生成されると my_queue に追加されます。イベントはキューに留まります。この問題を解決するには、イベントのキューを監視するプロセスを作成します。

5. 移動先 システムスケジューラ > スケジュール済みジョブ > スケジュール済みジョブ をクリックし、「 テキストインデックスイベントプロセス」という名前のスケジュール済みジョブを開きます。



6. [他のアクション] メニューアイコン [ )-->をクリックし、[**Insert and Stay**] を選択して、 テキストインデックスイベントプロセスのコピーを作成します。

> **重要:** かならずジョブをコピーし、[テキストインデックスイベントの処理] のスケジュール済みジョブを上書きしないようにしてください。

7. コピーしたスケジュールアイテムで、[名前] フィールドの値を変更します。
8. [ジョブコンテキスト] フィールドで、`GlideEventManager()` パラメーターの値を新しいキューの名前に置き換えます。



キュー監視プロセスは、サンプルの **my_queue** イベントキューでイベントを検索して処理します。

9. `gs.eventQueue()` メソッドの 5 番目のパラメーターを使用して、カスタムキューにイベントを送信します。

次のコードは、my_queue カスタムキューにイベントを送信する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
gs.eventQueue('x_60157_employee_spe.employeeOccasion', todaysOccasions,
 todaysOccasions.number, todaysOccasions.u_employee.name, 'my_queue');
```

注: イベントが [イベント登録] にあり、キュー名が *gs.eventQueue* に指定されていない場合でも、[イベント登録] からのキューがイベントに割り当てられます。たとえば、gs.eventQueue('x_60157_employee_spe.employeeOccasion') は引き続きイベントを my_queue に関連付けます。gs.eventQueue() 呼び出しでキュー名が指定されている場合は、キューが優先されます。

[イベント] [sysevent] テーブルをチェックすることで、呼び出されたイベントが処理されたことを確認できます。



関連トピック

GlideEventManager - process()

GlideSystem - eventQueue()

検証スクリプトのユースケース - 日時

すべての日付/時刻フィールドの入力を検証するために、検証スクリプトで以下を使用できます (システム定義 > 妥当性検証スクリプト) を開きます。

このスクリプトでは日付/時刻形式がハードコードされているため、インスタンスの日付/時刻形式と一致する必要があります。インスタンスの日付/時刻形式が変更された場合は、検証スクリプトを更新する必要があります。

検証スクリプトのタイプを「glide_date_time」に設定します。このようにすると、この検証スクリプトでユーザーが日付/時刻フィールドに誤った形式を入力した場合に、エラーメッセージを受け取ることになります。

```
function validate (value){
 if (!value) {
    return true;
 }

 return (getDateFromFormat(value, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') != 0);
}
```

包括的なユースケースについては、「 レコードアクセスの制限」を参照してください。

カスタム UI ページと UI マクロの作成

UI ページを使用して、アプリケーションのカスタムページと、カスタムコントロールまたはインターフェイスの UI マクロを作成します。

すべての UI ページは Jelly テンプレートです。Jelly は XML を実行可能コードに変換します。UI ページは、AngularJS アプリケーションでの index.html ファイルの使用方法と同様に使用できます。UI ページフォームの HTML フィールドの Jelly タグには、AngularJS ロジックが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI マクロ を作成するには、Jelly スクリプトの知識が必要です。例および提案されたアプローチについては、既存の UI マクロを確認してください。JavaScript テクノロジーを使用してカスタムインターフェイスをビルドする場合は、代替手段としてサービスポータルを検討してください。

UI ページ

UI ページは、フォーム、ダイアログ、リスト、その他の UI コンポーネントの作成と表示に使用できます。

ダッシュボードのウィジェットとして UI ページを使用します。UI ページを見つけるには、次の場所に移動します: システム **UI** > **UI** ページ.

この機能を使用するには、HTML または Jelly のナレッジが必要です。UI ページを使用して簡単な AngularJS アプリケーションを作成することもできます。

UI ページフォームには、次のフィールドが含まれています。

UI ページ

フィールド	説明
名前	URL を介してページを呼び出すために使用される名前 (スペースを含めることはできません)。
アプリケーション	現在のアプリケーションスコープを表示します。
説明	UI ページの説明とその使用目的。
直接	直接 UI ページ [sys_ui_page] の場合は、このチェックボックスをオンにします。直接 UI ページには、一般的な HTML、CSS、およびスクリプトは含まれません。この設定では、ページで使用するカスタム CSS と JavaScript を追加する必要があります。
HTML	ページが表示されるときに何をレンダリングするかを定義する、ページのメインコンポーネント。静的 XHTML、Jelly として定義された動的に生成されたコンテンツを含めるか、またはスクリプトインクルードと UI マクロを呼び出すことができます。 注: `GlideRecord/GlideDBQuery` を `GlideRecordSecure` の代わりに使用すると、セキュリティ推奨メッセージが表示されます。
クライアントスクリプト	ボタンによって呼び出される機能など、ブラウザーで実行されるクライアント側の JavaScript を含みます。これは、ページがロードされた後にフィールドやその他のインタラクティブな DHTML 機能にフォーカスを設定するなど、必要なクライアント側の処理を実行することを目的としています。 UI ページのクライアントスクリプトは `<script/>` タグ内でブラウザーに展開されるため、HTML フィールド内で同様にコンテンツを定義できます。代わりに [クライアントスクリプト] フィールドを使用してこれらのスクリプトを簡潔に定義し、Jelly および HTML の管理性を維持することができます。
処理スクリプト	ページが送信されたときにサーバーで実行されるスクリプト。これは、ページに <g:ui_form/> または <g:form/> タグで定義されたフォームがある場合に便利です。 注: `GlideRecord/GlideDBQuery` を `GlideRecordSecure` の代わりに使用すると、セキュリティ推奨メッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UI ページ (続く)

フィールド	説明
obsolete-custom-processors	注: この機能は廃止されました。従来の既存のカスタムプロセッサーは引き続きサポートされますが、新しいカスタムプロセッサーの作成は廃止されました。代わりに、Scripted REST APIs を使用します。
フォームビューの関連リスト：	
アクセス制御	UI ページのアクセス制御を表示および設定します。詳細については、「UI ページでアクセス制御を使用する」を参照してください。
バージョン	UI ページのすべてのバージョンを表示します。バージョンを比較したり以前のバージョンに戻したりするには、このリストを使用します。

アクセス制御

次のパラメーターを使用して ACL を作成することで、UI ページを保護できます。

- タイプ：*ui_page*
- **Operation** (操作)：*read*（読み取り）
- 名前:保護する UI ページの名前
- ロール：レコードへのアクセスが許可されているユーザーロール

新しい UI ページを保存すると、アクセス制御のロールを割り当てるように求められます。



注: UI ページと同じ名前のエントリーがアクセス制御テーブルに作成されます。

ACL ルールの作成の詳細については、「ACL ルールを作成する」を参照してください。

高リスク **UI** ページ

次のいずれかの属性を持つ UI ページは高リスクと見なされます。

- *GlideRecordSecure* の代わりに *GlideRecord* または *GlideDBQuery* を使用している

  注: これは *[HTML]* および [処理] スクリプトフィールドに適用され、クライアントスクリプトには適用されません。

- 対応する ACL が構成されていません。
- パブリック UI ページであることを示し、 *sys_public* レコードに入力されます。
- 高リスク UI ページを示すメッセージを表示している

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *glide.installation.developer* が **true** に設定されているインスタンスの場合。
- リソースが顧客インスタンスのカスタマイズされたコンテンツである場合

UI ページへのアクセス

各 UI ページには、アプリケーションスコープ、ページ名、および .do ファイル拡張子から計算された URL があります。

たとえば、glidewindow_example というページをデモシステムで表示するには、https://<instance name>.service-now.com/glidewindow_example.do に移動します。ページが example_app と呼ばれるカスタムアプリケーションの一部である場合は、代わりに https://<instance name>.service-now.com/x_example_app_glidewindow_example.do に移動します。

ページの HTML セクション内で jelly 変数としてアクセスできる追加のパラメーターを URL に追加することもできます。つまり、引数を /my_test_page.do?sysparm_verbose=true のように URL に追加すると、次のようにアクセスできる *verbose* と呼ばれる jelly 変数が作成されます。

```
<j2:if test="$[!empty(sysparm_verbose)]"> <span>show extra stuff </span> </j2:if >
```

これの一般的で実用的な例は、表示用のデータベースレコードの取得です。ユーザーのロールのリストをビルドするには、ユーザーの sys_id を使用してパラメーターを渡します。次の UI ページを呼び出して、そのユーザーのロールのリストを Jelly コードで次のように表示します。

role_select.do?sysparm_user=5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007

```
<j:set var = "jvar_user_id" value = "${sysparm_user}" />

 <g:evaluate> var userRoles = new GlideRecord('sys_user_has_role');
  userRoles.addQuery('user','${jvar_user_id}');
  userRoles.query();
 </g:evaluate>

 <select id='select_role'>
    <j:while test = "${userRoles.next()}">
       <option value = "${userRoles.sys_id}"> ${userRoles.role.name} </option>
    </j:while>
 </select>
```

ただし、予約済みの変数名 sys_id は注意すべき例外です。この変数には、URL の指定に関係なく、常に UI ページ自体の ID が含まれます。一般的な代替変数名は sysparm_id です。

URL パラメーターを使用してクライアントスクリプトを UI ページにロードしないでください。システムは、URL パラメーターによって渡されたスクリプトを評価しなくなりました。ご利用の実装がこの動作に依存している場合は、システムプロパティ [glide.security.disable_ui_pages_sysparm_client_script] を追加して **false** に設定すると、UI ページでスクリプトを渡す URL パラメーターの評価が一時的に許可されます。

UI ページでアクセス制御を使用する

UI ページレコードを作成または編集するときに、[UI ページ] フォームから直接アクセス制御を確認し、ロールベースのアクセス制御を追加します。

始める前に

既存の UI ページに追加されたアクセス制御は、関連リンクの下にある UI ページレコードを開くことでアクセスおよび編集できます。

必要なロール：security_admin および admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. **security_admin** ロールに昇格させます。
   ロールの昇格の詳細については、「特権ロールへの昇格」を参照してください。
2. 移動先 すべて > システム **UI** > **UI** ページ.
3. **[New** (新規)] を選択します。
4. フォームに入力します。
   UI フィールドの詳細については、「UI ページ」を参照してください。
5. [送信] または [保存] を選択します。
   UI ページのロールベースのアクセス制御を作成するように求めるモーダルが表示されま



   す。
6. ロールを選択します。
7. **[OK]** を選択してロールをアサインします。
   UI ページのリストに戻ります。

既存の UI ページのアクセス制御を追加、編集、または表示します。

8. UI ページテーブルから UI ページを開きます。
9. 関連リストの [アクセス制御] を表示します。
10. [新規] を選択して新しいアクセス制御を作成するか、既存のエントリを選択して編集します。
    [アクセス制御] フォームがロードされます。UI ページの詳細が表示されます。
11. フォームに入力し、UI ページにロールを割り当てます。
    アクセス制御の詳細については、「ACL ルールの作成」を参照してください。
12. 新しいアクセス制御の場合は [送信] を、編集する場合は [更新] を選択します。

> 注: UI ページごとに複数のアクセス制御を設定できます。

保護された **UI** ページ

アクセス制御と関連するセキュリティメッセージは、セキュリティを強化するためにリスクの高い UI ページに統合されています。

高リスク UI ページに情報メッセージが表示され、ロールベースのアクセス制御を UI ページに追加するように顧客に通知されます。



このメッセージは、次の条件で表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ACL (アクセス制御リスト) がない場合
- **[HTML]** セクションまたは [処理スクリプト] セクション



で

`GlideRecordSecure` の代わりに `GlideRecord/GlideDBQuery` が使用されている場合

- `sys_public`で UI ページがパブリックとして設定されている場合

> **注:** パブリック UI ページまたは `GlideRecord` を使用する場合は、ACL 欠落の警告は表示されません。

高リスク UI ページの詳細については、「UI ページ」を参照してください。

セキュリティに関する推奨事項のメッセージが表示される条件

このメッセージは、次の条件で表示されます。

- `glide.installation.developer=true` であるすべての内部インスタンス eclipse/IJ
- 顧客のすべてのスコープ対象 UI ページのリソース
- `glide.script.ui_page.customer_scoped.security_msgs_enabled` プロパティが `true` に設定されている場合のカスタマイズされた UI ページ(デフォルト値は `true`)。

セキュリティに関する推奨事項のメッセージが表示されない条件

次の条件では、メッセージは表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- UI ページが公開されていない
- UI ページが [グローバル] スコープにある
- *glide.script.ui_page.customer_scoped.security_msgs_enabled* が *false* に設定されている

注: ロールベースの ACL 作成プロンプトを無効にするには、*glide.ui_page.enable_acl_create_ux* プロパティを **[false]** に設定します。プロパティはデフォルトで **[true]** に設定されています。

UI ページプロセススクリプト

UI ページにフォームが含まれている (*<g:form>* タグを使用している) 場合は、フォームを送信してプロセススクリプトを実行できます。

処理スクリプトは、フォーム上のフィールドに自然にアクセスできます。たとえば、フォームに *application_sys_id* フィールドが含まれている場合は、次のようにします。

```
<g:ui_form>
  <p>Click OK to run the processing script.</p>
  <g:dialog_buttons_ok_cancel ok="return true" />
  <input type="hidden" name="application_sys_id"
 value="499836460a0a0b1700003e7ad950b5da" />
</g:ui_form>
```

このフィールドには、*application_sys_id* を使用してアクセスできます。

```
var application = new GlideRecord('hr_application');
 application.get(application_sys_id);
 application.status = "Rejected";
 application.update();
 var urlOnStack = GlideSession.get().getStack().bottom();
 response.sendRedirect(urlOnStack);
```

重要: 上記のスクリプトは、グローバルアプリケーションでのみ使用できます。

ダイアログの UI ページを使用している場合は、上記のコードを使用してスタック上の最新の URL を参照し、その場所に応答を送信することもできます。これは、ダイアログの処理スクリプトで何らかの内容を更新し、ダイアログが表示された画面を再表示する場合に便利です。

UI マクロ

UI マクロは、アドミニストレーターがユーザーインターフェイスに追加できる個別のスクリプト化されたコンポーネントです。

通常、UI マクロは既存のフィールド タイプによって提供されない入力または情報を提供するコントロールです。デフォルトでは、以下のようなさまざまなユーザーインターフェイス要素の UI マクロが提供されます。

- すべてのフォーマッター
- サービスカタログカート
- フィールドの横にあるアクション アイコン
- フォームおよびリストのアクション アイコン
- コンテンツ管理システムのウィジェット
- オーケストレーションアクティビティデザイナー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アドミニストレーターは、独自の UI マクロを作成して、カスタムコントロールまたはインターフェイスを提供できます。UI マクロを作成するには、Jelly スクリプト の知識が必要です。例および提案されたアプローチについては、既存の UI マクロを確認してください。JavaScript テクノロジーを使用してカスタムインターフェイスをビルドする場合は、代替手段としてサービスポータルを検討してください。

注: 利用可能な UI マクロを表示するには、次に移動します: すべて > システム **UI** > **UI** マクロ.

UI マクロの基本

UI マクロを使用すると、使用可能なカタログ変数タイプを使用してビルドできないソリューションをビルドできます。

アクセス可能な **UI** マクロ

UI マクロ [ui_macros] テーブルでは、いくつかの UI マクロを使用できます。これらの UI マクロの名前は `ui_` で始まり、UI ページで使用する標準フォームフィールドタイプのサブセットの動作をエミュレートします。たとえば、ui_date_time UI マクロは、UI ページの glide_date_time フィールドのように機能し、入力可能な入力フィールドに日時セレクターを提供できます。

UI マクロは、<g:> Jelly タグを使用して UI ページに含めることができます。次の例には、UI マクロに 2 つのオプション属性を提供する ui_date_time UI マクロが含まれています。

```
<g:ui_date_time name="due_date" value="2023-11-24 08:30:00"
 onchange="checkDateValue()" />
```

<g:> Jelly タグの属性値は、jvar プリフィックス付き変数として UI マクロに提供されます。UI マクロは、その XML で jvar プリフィックス付き変数を使用できます。

jvar プリフィックス付き変数として使用される **Jelly** タグ属性

属性	**jvar** プリフィックス付き変数
name	jvar_name
value	jvar_value
onchange	jvar_onchange

注: これらの UI マクロは、対応するフォームフィールドタイプのすべての機能をサポートすることは意図されていません。多くの場合、マクロは特定の ServiceNow アプリケーションユースケースのみを対象としています。

`ui_` プリフィックスが付いた UI マクロには、UI ページの <g:> Jelly タグで指定できる (または指定する必要がある) サポート対象属性を指定する説明が含まれています。利用可能な UI マクロを表示するには、次に移動します: すべて > システム **UI** > **UI** マクロ.

/

カスタム **UI** マクロ

ui_example UI マクロは、3 つの jvar プリフィックス付き変数 (jvar_name、jvar_test_attribute、jvar_laptop_type) を使用します。これらの変数は、UI ページの <g:> Jelly タグで、name、test_attribute、および laptop_type 属性として UI マクロに提供できます。

ui_example UI マクロの作成

移動先 すべて > システム **UI** > **UI** マクロ [新規] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

マクロに「ui_example」という名前を付け、次のスクリプトを **[XML]** フィールドに追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="true" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide">
   <div>name jvar: ${jvar_name}</div>
   <div>test_attribute jvar: ${jvar_test_attribute}</div>
   <div>laptop_type jvar: ${jvar_laptop_type}</div>
</j:jelly>
```

UI ページでのマクロの使用

移動先 すべて > システム **UI** > **UI** ページ [新規] を選択します。アドミンロールの選択を求められます。

UI ページに名前を付け、次のスクリプトを **[HTML]** フィールドに追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null"
 xmlns:g2="null">
   <div style="text-decoration:underline">Template include one:</div>
   <g:ui_example name="Fred Luddy" test_attribute="I am an attribute"
 laptop_type="ThinkPad" />
   <hr/>
   <div style="text-decoration:underline">Template include two:</div>
   <g:ui_example name="Pat Casey" test_attribute="I am a different attribute"
 laptop_type="Macbook Pro" />
</j:jelly>
```

出力の確認

UI ページで、[試行] をクリックして結果を表示できます。

注: マクロを作成しても UI ページに想定どおりに表示されない場合は、キャッシュをクリアすると解決することがあります。インスタンスのキャッシュをクリアするには、ブラウザで「<server_url>/cache.do」と入力します。

関連トピック

- UI ページ
- Jelly のタグ
- <g:ui_form/>
- <g:ui_input_field />
- <g:ui_checkbox/>

UI マクロの呼び出し

アドミニストレーターは、ユーザーインターフェイスに関連付けられた特定のレコードタイプから UI マクロを呼び出すことができます。

レコードタイプ別の **UI** マクロの呼び出し

レコードタイプ	例
辞書属性	参照フィールドのアイコンを表示します。 `ref_contributions=ui_macro_name`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

レコードタイプ別の **UI** マクロの呼び出し (続く)

レコードタイプ	例
UI ページ	UI ページに何かを表示します。 `<g:macro_invoke macro="ui_macro_name" />`

UI マクロ	別の UI マクロから UI マクロを呼び出します。
	`<?xml version= "1.0" encoding="utf-8" ?>`
	`<j:jelly trim= "false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null"`
	`xmlns:g2="null">`
	`<g:ui_macro_name />`
	`<g:ui_macro_name_2 />`
	`</j:jelly>`

UI マクロフォーム

各 UI マクロレコードは、Jelly コードで記述された名前と XML ドキュメントで構成されます。

UI マクロフィールド

フィールド	説明
名前	一意でわかりやすいマクロの名前。
アクティブ	チェックボックスをオンにすると、要素が定義されたとおりにレンダリングされます。コードを削除せずに要素を無効にするには、チェックボックスをオフにします。たとえば、**email_reply** マクロはデフォルトでは非アクティブです。
説明	マクロとそれに渡されるパラメーターの目的を説明します。
XML	マクロを定義する Jelly スクリプト。

カスタム承認 **UI** マクロ

このセクションでは、カスタム承認 UI マクロの作成方法について説明します。

⚠ **警告:** ここに記載されているカスタマイズは、特定のインスタンスで使用するために開発されたものであり、Now Support ではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

スクリプト名：カスタム承認 UI マクロ

タイプ：UI マクロ

説明：実行計画の [自分の承認] ビューから詳細を取得するオプションがあります。これは、新しい UI マクロを作成することで実行できます。[システム **UI]** に移動して、**[UI** マクロ] をクリックします。まず、既存の approval_summarizer_sc_task という名前を approval_summarizer_sc_task_old などに変更して、無効にする必要があります。次に、同じ名前 (approval_summarizer_sc_task) を使用して新しいマクロを作成する必要があります。名前は基本的に、マクロの実行内容と適用対象を示すものにする必要があります。ここでは、既存のものを置き換えるため、既存の名前を再利用することにしました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

承認マクロ



次に、この記事の下部にある xml スクリプトを、新しい UI マクロの xml コードウィンドウにコピーする必要があります。これは、サービスカタログ実行計画内の承認タスクを介してアイテムを承認する際に、承認者に何らかの詳細を提供するのに最適な方法です。

従来の方法

これは、従来の方法で承認タスクを使用するときに [自分の承認] に表示されるビューです。

自分の承認 (従来の方法)

承認者が実際に何を承認しようとしているのか、あまり詳しく書かれていないことに注意してください。タスクの簡単な説明は確認できますが、アイテムの詳細はわかりません。

新しい方法

これは、OOB (Out-Of-Box：すぐに利用可能な) UI マクロの代わりに以下の xml スクリプトを使用した場合に表示されるビューです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自分の承認

この方法を使用すると、要求の承認と同様に詳細を表示できます。注文したアイテムへのリンク、簡単な説明 (アイテムから変数を展開する機能を含む)、価格、数量、合計価格があります。これは、より詳細な情報を示すという点で、承認者の助けとなります。実際に承認しているものを確認できるようになりました。

スクリプト：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <j:jelly trim="true" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null" xmlns:g2="null">
  <tr>
    <td class="label_left" width="100%">
      <label style="margin-left: 10px">
        ${gs.getMessage('Summary of Item being approved')}:
        <input style="visibility: hidden" NAME="make_spacing_ok"></input>
      </label>
    </td>
  </tr>
  <g:evaluate var="jvar_ni" expression="
    var sc_task = ${ref}.sysapproval;
    var sc_req_labels = new GlideRecord('sc_req_item');
    sc_req_labels.initialize();
    var sc_req_item = new GlideRecord('sc_req_item');
    sc_req_item.addQuery('request_item', sc_task.request_item.sys_id);
    sc_req_item.query();
  " />
  <tr>
    <td width="100%">
      <table width="100%">
        <tr>
          <td class="label_left" width="150px">
            <label style="margin-left: 10px">
              ${sc_task.request_item.request.opened_by.sys_meta.label}:
            </label>
          </td>
          <td>
            ${sc_task.request_item.request.opened_by.getDisplayValue()}
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="label_left" width="150px">
            <label style="margin-left: 10px">
              ${sc_task.request_item.request.requested_for.sys_meta.label}:
            </label>
          </td>
          <td>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                ${sc_task.request_item.request.requested_for.getDisplayValue()}
              </td>
            </tr>
            <tr>
              <td class="label_left" width="150px">
                <label style="margin-left: 10px">${gs.getMessage('Total')}:</label>
              </td>
              <td>
                <g:currency_format value="${sc_task.request_item.request.price}" />
              </td>
            </tr>
          </table>
        </td>
      </tr>
      <j:set var="jvar_line_num" value="0" />
      <tr>
        <td width="100%">
          <table width="100%">
            <tr class="header">
              <td colspan="2">
                ${sc_req_labels.number.sys_meta.label}
              </td>
              <td>
                ${sc_req_labels.description.sys_meta.label}
              </td>
              <td>
                ${sc_req_labels.price.sys_meta.label}
              </td>
              <td>
                ${sc_req_labels.quantity.sys_meta.label}
              </td>
              <td>
                ${gs.getMessage('Total')}
              </td>
            </tr>
            <j:set var="jvar_item_price" value="${sc_task.request_item.price *
sc_task.request_item.quantity}"/>
            <j:set var="jvar_overall_total" value="${jvar_overall_total + jvar_item_price}"/>
            <j:set var="jvar_line_color" value="odd"/>
            <j:set var="jvar_line_num" value="${jvar_line_num + 1}"/>
            <j:if test="${jvar_line_num % 2 == 0}">
              <j:set var="jvar_line_color" value="even"/>
            </j:if>
            <g:evaluate var="ni" expression="
              var smart_description = sc_task.request_item.cat_item.short_description;
              if (smart_description == null || smart_description == '' || smart_description ==
'undefined')
                smart_description = sc_task.request_item.cat_item.name;
            "/>
            <tr class="${jvar_line_color}">
              <td valign="top">
                <g2:evaluate var="jvar_pop_target"
expression="$[ref].getRecordClassName()" />
                <a class="linked" target="gsft_main"
    href="sc_req_item.do?sys_id=${sc_task.request_item.sys_id}"
                  onmousemove="popListDiv(event, 'sc_req_item',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
'${sc_task.request_item.sys_id}','${sysparm_view}')"
onmouseout="lockPopup(event)">
                    <img src="images/icons/hover_icon.gifx" class="clsshort"/>
                  </a>
                </td>
                <td valign="top">
                  <a class="linked" target="gsft_main"
href="sc_req_item.do?sys_id=${sc_task.request_item.sys_id}">
                    ${sc_task.request_item.number}
                  </a>
                </td>
                <td valign="top" width="50%">
                  <g:call function="variable_summary_approval.xml"
                    question_name="${sc_task.request_item.sys_id}"
                    question_help_tag="${smart_description}"
                    sc_req_item="${sc_task.request_item.sys_id}"
                    help_class="${jvar_line_color}"/>
                </td>
                <td valign="top"> <g:currency_format value="${sc_task.request_item.price}"/>
</td>
                <td valign="top"> ${sc_task.request_item.quantity}</td>
                <td valign="top"> <g:currency_format value="${jvar_item_price}"/></td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
</j:jelly>
```

Jelly のタグ

Jelly を使用して XML を HTML に変換します。

ServiceNow AI Platform で Jelly を使用する方法については、次の紹介ビデオをご覧ください。

- Jelly スクリプティングの概要 - 第 1 回 (ビデオ)
- Jelly スクリプティングの概要 - 第 2 回 (ビデオ)
- Jelly スクリプティングの概要 - 第 3 回 (ビデオ)

Jelly のタグ

if

- 説明：if タグは、文字どおりの if タグです。これはプログラミング言語の if ステートメントに似ていますが、elseif タグも else タグもないことに注意してください。そういった構造を作成する場合は、 choose/when/otherwise 構文を使用してください。
- パラメーター：test - ブロックが実行されるかどうかを判断するために評価する条件。
- 例：

```
<g:evaluate var="jvar_now_GR" object="true">
  var now_GR = new GlideRecord("incident");
  now_GR.addQuery("active", true);
  now_GR.query();
  now_GR;
</g:evaluate>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
<j:if test="${!jvar_now_GR.hasNext()}">
  We did not find any active incidents.
</j:if>
<j:if test="${jvar_now_GR.next()}">
  We found ${jvar_now_GR.getRowCount()} active incidents.
</j:if>
```

while

- 説明：while タグは while ループを実行します。
- パラメーター：test - ステートメントがループしているかどうかを判断するために評価する条件。これは、true または false に評価される ${} または $[] で囲まれた式である必要があります。
- 例：

```
<g:evaluate var="jvar_now_GR" object="true">
  var now_GR = new GlideRecord("incident");
  now_GR.addQuery("active", true);
  now_GR.query();
  now_GR;
</g:evaluate>

<j:while test="${jvar_now_GR.next()}">
 <a
 href="incident.do?sys_id=${jvar_now_GR.getValue('sys_id')}">${jvar_now_GR.g
etValue('number')}</a>
</j:while>
```

set

- 説明：set タグは変数を設定します。
- パラメーター：
  - var：設定する変数。多くの場合、これらの変数には一貫性のために jvar_ というプリフィックスが付けられます。
  - value：var に設定する値。多くの場合、これは ${} または $[] で囲まれた式です。
  - defaultValue：値が null または空の場合、この値は var に格納されます。
- 例：

```
<j:set var="jvar_incident_number"
 value="${jvar_now_GR.getValue('number')}"/>
```

set_if

- 説明：set タグは test に基づいて変数を設定します。このタグは、他のプログラミング言語の ternary 演算子 (var = <test> ? <if_true> : <if_false>) に類似しています。
- パラメーター：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- var：設定する変数。多くの場合、これらの変数には一貫性のために jvar_ というプリフィックスが付けられます。
- test：ステートメントが true 値を評価するか false 値を評価するかを決定するために評価する条件。これは、true または false に評価される ${} または $[] で囲まれた式である必要があります。
- true：test が true と評価された場合に変数に設定する値。このパラメーターはオプションであるため、フィールドが空白で、テストが true と評価された場合、変数は空白のままになります。
- false：test が false と評価された場合に変数に設定する値。このパラメーターはオプションであるため、フィールドが空白で、test が false と評価された場合、変数は空白のままになります。

choose

- 説明：choose タグは、コードの choose ブロックを開始するのに使用します。これは、ほとんどのプログラミング言語の if-elseif-else 構文に似ています。choose タグでは、when タグと otherwise タグを使用して、他のコードブロックを指定できます。
- パラメーター名：なし
- 例：

```
<j:choose>
  <j:when test="${jvar_now_GR.getRowCount() ${AMP}lt; 1}">We found
 multiple records!</j:when>
  <j:when test="${jvar_now_GR.next()}">We found record
 ${jvar_now_GR.getValue('number')}</j:when>
  <j:otherwise>Sorry, we could not find the record you specified.</j:otherwise>
</j:choose>
```

when

- 説明：when タグは、条件を示すために choose ブロック内で使用されます。このタグは、条件を指定し、内部コンテンツを実行し、if-elseif 構造を終了するために最後にブレークを指定するという点で、if または elseif に似ています。
- パラメーター：test - ステートメントがループしているかどうかを判断するために評価する条件。これは、true または false に評価される ${} または $[] で囲まれた式である必要があります。
- 例：

```
<j:choose>
  <j:when test="${jvar_now_GR.getRowCount() ${AMP}lt; 1}">We found
 multiple records!</j:when>
  <j:when test="${jvar_now_GR.next()}">We found record
 ${jvar_now_GR.getValue('number')}</j:when>
  <j:otherwise>Sorry, we could not find the record you specified.</j:otherwise>
</j:choose>
```

otherwise

- 説明：otherwise タグは、choose/when/otherwise ブロック内で使用され、else または default に似ています。
- パラメーター名：なし
- 例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<j:choose>
  <j:when test="${jvar_now_GR.getRowCount() ${AMP}lt; 1}">We found
 multiple records!</j:when>
  <j:when test="${jvar_now_GR.next()}">We found record
 ${jvar_now_GR.getValue('number')}</j:when>
  <j:otherwise>Sorry, we could not find the record you specified.</j:otherwise>
</j:choose>
```

Glide タグ

evaluate

- 説明：evaluate タグは JavaScript コード (サーバー側) を評価し、将来のコードで変数を表示できるようにします。他のタグとは異なり、evaluate タグは、タグ内のコンテンツをサーバー側の JavaScript として評価します。

  コンテキストは、システムのスクリプトインクルードと同じです。その他のスクリプトインクルード、グローバルビジネスルール、*GlideRecord*、*GlideSystem*、および Jelly 変数 (パラメーター jelly="true" が設定されている場合は、先頭に jelly が付きます) を使用できます。

- パラメーター：
  - var：スクリプトの結果に設定される変数の名前。
  - オブジェクト：true に設定すると、式の結果はプリミティブ変数 (文字列または整数の変数値) ではなくオブジェクトとして扱われます。
  - jelly：true に設定すると、Jelly コンテキスト変数をスクリプトで参照できるようになります。
  - 式：これは、var に入力する値に対して実行される式です。式は 2 つの場所のいずれかで使用できます。まず、evaluate タグ自体の属性にすることができます。それ以外の場合は、開始タグと終了タグの間のコンテンツが式になります。式の最後の行は、var に渡される実際の値です。
- 例：

```
<g:evaluate var="jvar_now_GR" object="true">
 var now_GR = new GlideRecord("incident");
 now_GR.addQuery("active", "true");
 now_GR.query();
 now_GR; // this is the variable put into the variable jvar_now_GR
</g:evaluate>
```

```
<g:evaluate var="jvar_now_GR" object="true" expression="
 var now_GR = new GlideRecord('incident');
 now_GR.addQuery('active', 'true');
 now_GR.query();
 now_GR; // this is the variable put into the variable jvar_now_GR" />
```

messages

- 説明：messages タグは翻訳に役立ちます。*gs.getMessage()* がページ上の任意の場所で呼び出された場合、翻訳が見つかる可能性のある場所は 2 か所あります。まず、ページで翻訳のローカルキャッシュをチェックします。次に、ページでサーバーに対して AJAX 呼び出しを行い、翻訳を検索します。g:messages の機能は、ページが特定のメッセージをキャッシュできるようにすることです。
- パラメーター名：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 例：

```
<g:messages>
 Yes
 No
 Cancel
</g:messages>
```

breakpoint

- 説明：breakpoint タグが呼び出されると、現時点での Jelly 内のすべての変数のリストがそれぞれの値とともに出力されます。変数が指定されている場合は、要求された変数とその値が出力されます。出力はシステムログに格納されます。
- パラメーター：var - (オプション) 値をログに記録する変数。var が指定されていない場合、すべての変数がログにダンプされます。
- 例：

```
<g:breakpoint />
```

```
<g:breakpoint var="sysparm_view"/>
```

no_escape

- 説明：システムは、デフォルトで、セキュリティ対策としてエスケープされた出力を使用します。no_escape タグ内に配置された出力は、出力の前にエスケープされません。これらのタグを使用する場合は注意が必要です。ここにユーザー入力が表示されると、ページのセキュリティ脆弱性が生じる可能性があります。
- パラメーター名：なし
- 例 (フェーズ 1) – 含まれているすべての ${} 式の自動出力エスケープを無効にします。

```
<g:no_escape>
 ${jvar_raw_html_data}
</g:no_escape>
```

- 例 (フェーズ 2) – NOESC を使用して、指定された文字列のエスケープを無効にします。これは、式が文字列に評価される必要があることを意味します。

```
<g:no_escape>$[NOESC:jvar_expr]</g:no_escape>
```

フェーズ 1 とフェーズ 2 の評価の詳細については、このセクションの最初にリストされている Jelly の紹介ビデオを参照してください。

macro_invoke

- 説明：macro_invoke タグは、データベースで指定した UI マクロを呼び出します。タグ名で指定して UI マクロを呼び出すこともできます。たとえば、my_macro という名前の UI マクロがある場合、そのマクロを <g:my_macro/> タグで呼び出すことができます。詳細については、「 UI マクロ 」を参照してください。
- パラメーター：
  - マクロ：実行する UI マクロの名前。タグ名が「g:macro_invoke」の場合、マクロ属性はマクロの名前を指定します。タグ名にマクロの名前が含まれている場合は、マクロ属性を含める必要はありません。
  - その他の属性：指定した属性ごとに、その名前の変数が UI マクロのコンテキストで使用可能になり、プリフィックス「jvar_」が付きます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 例：

```
<!-- Will invoke the contents of the UI macro named "sample_macro", which will have the variable jvar_message available within it-->
<g:macro_invoke macro="sample_macro" message="This is a sample macro variable." />
```

```
<!-- Will invoke the contents of the UI macro named "sample_macro", which will have the variable jvar_message available within it-->
<g:sample_macro message="This is a sample macro variable." />
```

if_polaris

- 説明：if_polaris タグは、現在のページで ネクストエクスペリエンス が有効かどうかを確認します。子タグ <g:then /> または <g:else /> の少なくとも 1 つを含める必要があります。
- パラメーター名：なし
- 例：

```
<g:if_polaris>
   <g:then><g:inline template="polaris_nav"/></g:then>
   <g:else><g:inline template="classic_nav"/></g:else>
</g:if_polaris>

<g:if_polaris>
   <g:then><a href="…">Click here to see what’s new!</a></g:then>
</g:if_polaris>

<g:if_polaris>
   <g:else>Core UI only code here!</g:else>
</g:if_polaris>
```

次に

- 説明：then タグは、ネクストエクスペリエンス が有効になっている場合に、if_polaris ブロック内でページコンテンツを設定するために使用されます。
- パラメーター名：なし
- 例：

```
<g:if_polaris>
   <g:then><g:inline template="polaris_nav"/></g:then>
   <g:else><g:inline template="classic_nav"/></g:else>
</g:if_polaris>

<g:if_polaris>
   <g:then><a href="…">Click here to see what’s new!</a></g:then>
</g:if_polaris>

<g:if_polaris>
   <g:else>Core UI only code here!</g:else>
</g:if_polaris>
```

それ以外の場合

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 説明：else タグは、ネクストエクスペリエンス が有効になっていない場合に、if_polaris ブロック内でページコンテンツを設定するために使用されます。
- パラメーター名：なし
- 例：

```
<g:if_polaris>
   <g:then><g:inline template="polaris_nav"/></g:then>
   <g:else><g:inline template="classic_nav"/></g:else>
</g:if_polaris>

<g:if_polaris>
   <g:then><a href="…">Click here to see what's new!</a></g:then>
</g:if_polaris>

<g:if_polaris>
   <g:else>Core UI only code here!</g:else>
</g:if_polaris>
```

Jelly エスケープタイプ

JavaScript と HTML で文字をエスケープする場合は、別の方法を使用します。JavaScript はバックスラッシュ文字を使用し、HTML はアンパサンド文字を使用します。

注: この機能を使用するには、JavaScript、HTML、および Apache Jelly (XML を実行可能コードに変換するための Java および XML ベースのスクリプティングおよび処理エンジン) の知識が必要です。

Jelly から出力を生成するときに必要なエスケープには、次の 2 つのタイプがあります。

- JavaScript
- HTML

これらのそれぞれのエスケープは以下のタイプで構成されます。

Jelly エスケープタイプ

タイプ	送信元	宛先
JavaScript	' (一重引用符)	\'
	" (二重引用符)	\"
	CR (キャリッジリターン)	(可能性)
	NL (改行)	\n (「\」の後に「n」)
HTML	& (アンパサンド)	&
	< (次の値未満)	<
	> (次の値を超える)	>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

getHTMLValue() 関数を使用して HTML をエスケープすることもできます。これにより、すべての改行が強制され、上記の文字がエスケープされます。次のように使用できます。

```
${test.getHTMLValue()}
```

Jelly 置換へのエスケープの追加

Jelly ファイルで文字エスケープを処理できます。XML エスケープの動作は、security_admin ロールを持つユーザーのみが変更できます。

このタスクについて

注: この機能を使用するには、JavaScript、HTML、および Apache Jelly (XML を実行可能コードに変換するための Java および XML ベースのスクリプティングおよび処理エンジン) の知識が必要です。

手順

実行するエスケープを示すプリフィックスを ${式} または $[式] に追加します。

```
${JS:expression}
${HTML:expression}
```

プリフィックスは、式の結果を取得し、出力する前にエスケープするようにシステムに指示します。エスケープは、プリフィックスのカンマ区切りリストを指定することで組み合わせることができます。

```
${JS,HTML:expression}
```

Jelly 構文の拡張

Apache の Jelly 構文は、フォーム、リスト、UI ページ、および ServiceNow でレンダリングされるその他の多くのものをレンダリングするために使用されます。

Jelly を使用すると、ロジックを静的コンテンツ内に埋め込み、計算された値を静的コンテンツに挿入できます。

重要: この機能を使用するには、Apache Jelly (XML を実行可能コードに変換するための Java および XML ベースのスクリプティングおよび処理エンジン) の知識が必要です。

Apache のページ http://commons.apache.org/jelly/tags.html には、標準の Jelly タグの概要が記載されています。

名前空間

Jelly は、タグを呼び出すときに複数の名前空間を含めることがよくあります。

「j」名前空間は標準の Jelly ですが、「g」名前空間は ServiceNow スクリプトに固有です。たとえば、<g:evaluate> タグは ServiceNow によって提供され、JavaScript を使用して値を計算できるようにします。標準の Jelly タグ <j:test> は条件を評価するために使用されます。

フェーズ

通常、名前空間によって示されるフェーズには、<j> と <j2> および <g> と <g2> の 2 つがあります。

「2」のない名前空間は処理の最初のフェーズで発生し、UI ページで使用される場合を除いてキャッシュされます。「2」が付いているものはキャッシュされません。効率を向上させて正しい結果を得るために、フェーズ 1 とフェーズ 2 のどちらを使用するかを選択するときは注意が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前空間に加えて、静的コンテンツに値を挿入するために使用される構文は、値を指定するフェーズによって異なります。ドル記号と中括弧で値を囲むことで、値がフェーズ 1 に挿入されます。たとえば、${jvar_ref} は、jelly プロセスのフェーズ 1 で値 jvar_ref を挿入します。ドル記号と角括弧で値を囲むことで、値がフェーズ 1 に挿入されます。たとえば、$[jvar_ref] は、フェーズ 2 で値 jvar_ref を挿入します。引用符に囲まれた値は文字列として処理されます。たとえば、'[jvar_ref]' は、フェーズ 2 で値 jvar_ref を文字列として挿入します。

```
<script>
if (confirm("$[gs.getMessage('home.delete.confirm') ]"))
  ...
</script>
```

```
<input type="hidden" id="${jvar_name}" name="${jvar_name}" value="${jvar_value}"
 class="${jvar_class}" />
```

If test

Jelly スクリプトでも if ステートメントを使用できます。

true かどうかのテストをするには、次のようにします。

```
<j:if test="${jvar_something}">...do something...</j:if>
<j:if test="${!jvar_something}">...do something...</j:if>
```

このステートメントが機能するのは、Jelly では jvar_something のような用語は以下の場合に if タグ内で「真」になるためです。

1. ブール値で true
2. 文字列で「true」、「yes」、「on」、または「1」

存在するかどうかのテストをするには、次のようにします。

```
<j:if test="${empty(jvar_something)}">...do something...</j:if>
```

このステートメントが機能するのは、JEXL の empty 関数は引数が次の場合に true を返すためです。

1. null
2. 空白文字列
3. 長さゼロのコレクション
4. キーのないマップ
5. 空白のアレイ

> **注:** JEXL 式で javascript 変数と jvar 変数を混在させることはできません。これらは個別の式に分割する必要があります。

set_if

test が true か false かに応じて、変数を 2 つの異なる値のいずれかに設定します。

```
<g2:set_if var="jvar_style" test="$[gs.getPreference('table.compact') != 'false']"
  true="margin-top:0px; margin-bottom:0px;"
  false="margin-top:2px; margin-bottom:2px;" />
```

<g:insert>、<g:inline>、および **<g:call>**

このページでは、<g:insert>、<g:inline>、および <g:call> の 3 つのタグの比較説明を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

<g:insert>

<g:insert> タグは、Jelly ファイルを新しいコンテキストで Jelly に挿入します。これは、Jelly で以前に確立した変数にアクセスできないことを意味します。

```
<g:insert template="get_target_form_function.xml" />
```

<g:inline>

<g:inline> タグは、Jelly ファイルを同じコンテキストで Jelly に挿入します。これは、挿入された Jelly が以前に確立した変数にアクセスでき、それらの変数の値を変更できることを意味します。

```
<g:inline template="element_default.xml" />
```

<g:call>

より適切にカプセル化するには、<g:call> タグを使用します。関数は、渡された値にのみアクセスできます。Jelly コンテキストは、コール後もコール前と同じように見えます。つまり、ここでグローバル変数を設定して後で読み込むことはできません。また、誤って「jvar_temp」というグローバル変数を設定して、他のユーザーが依存していた変数を上書きすることもできません。

値を渡す必要がある場合は、<g:call> 行にパラメーターの名前を含め、その後に等号と引用符で囲んだ値を続けることで、明示的に行うことができます。

```
<g:call function="collapsing_image.xml" id="${jvar_section_id}" image="$[jvar_cimg]"
  first_section_id="${jvar_first_section_id}" image_alt="${jvar_cimg_alt}"/>
```

値が渡され、デフォルトまたは必須のパラメーターが必要な場合は、関数で参照される Jelly に、パラメーターが必須かデフォルト値があるかを宣言する行を含める必要があります。

```
<g:function id="REQUIRED" image="REQUIRED" image_prefix="" image_alt="REQUIRED"/>
```

上記の例は、3 つのパラメーターが必須であり、1 つのパラメーターが空のデフォルト値を持つオプションであることを示しています。値を渡さない場合、またはデフォルト値や必須値が必要な場合は、<g:function> 行を含める必要はありません。ただし、一般的には <g:function> 行を含めます。

パラメーターの名前の先頭に「jvar_」プリフィックスを追加することで、値をテンプレートで参照できるようになります。

```
<img id="img.${jvar_id}" src="images/${jvar_image}" alt="${jvar_image_alt}"
 onclick="toggleSectionDisplay('${jvar_id}', '${jvar_image_prefix}','${jvar_first_section_id}');"/>
```

<g:call> では、「arguments」パラメーターの名前付き変数のリストとしてパラメーターを暗黙的に渡すこともできます。

```
 <g:call function="item_link_default.xml"
 arguments="sysparm_view,ref_parent,jvar_target_text"/>
```

個別のタグ引数を介して関数に変数を渡す代わりに、単一の「arguments」引数で変数のリストを渡すことができます。*argument* パラメーターの名前 (カンマ区切り) で識別されるすべての変数は、まったく同じ名前で関数内に再導入されます (たとえば、関数テンプレート内では、変数 sysparm_view、ref_parent、および jvar_target_text を使用できます)。

関数テンプレートは、return= 属性を使用して呼び出し元テンプレートに値を返すことができます。関数内では、jvar_answer 変数で戻り値を設定します。

```
<g:call function="item_body_cell_calc_style.xml" arguments="jvar_type" return="jvar_style"/>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

<g:evaluate>

<g:evaluate> タグは、Rhino JavaScript で記述された式を評価するために使用され、場合によっては変数を式の値に設定するために使用されます。

式の最後のステートメントは、変数に含まれる値です。

```
<g2:evaluate var="jvar_page" jelly="true">
    var page = "";
    var pageTitle = "";
    var pageGR = new GlideRecord("cmn_schedule_page");
    pageGR.addQuery("type", jelly.jvar_type");
    pageGR.query();
    if (pageGR.next()) {
      page = pageGR.getValue("sys_id");
      pageTitle = pageGR.getDisplayValue();
    }
    page;
</g2:evaluate>
```

```
<g2:evaluate var="not_important" expression="sc_req_item.popCurrent()"/>
```

object="true"

評価でオブジェクト (アレイなど) を返す場合は、引数 object="true" を使用します。

```
<g2:evaluate object="true" var="jvar_items"
 expression="SncRelationships.getCMDBViews()" />
```

jelly="true"

評価内の Jelly 変数にアクセスする場合は、評価に jelly="true" を含め、Jelly 変数の名前の前に「jelly.」を追加します。たとえば、GlideJellyContext にアクセスするには、次のようにします。

```
<g2:evaluate var="jvar_row_no" jelly="true">
  var gf = jelly.context.getGlideForm();
  var row = gf.getRowNumber();
  row;
</g2:evaluate>
```

jelly="true" パラメーターを使用して jvar にアクセスする別の例を示します。`jvar_h` の値は以前に設定されており、`evaluate` 内でアクセスできます。

```
$[NLBR:jvar_h.getHTMLValue('newvalue')]
<g2:evaluate var="jvar_fix_escaping" jelly="true">
   var auditValue = jelly.jvar_h.getHTMLValue('newvalue');
   gs.log("********** " + auditValue);
</g2:evaluate>
```

copyToPhase2="true"

フェーズ 1 での評価結果を取得してフェーズ 2 に伝播する必要がある場合は、copyToPhase2="true" を使用します。この使い方をする場合、エスケープに対する保護がいくつかあります。例：

```
<g:evaluate var="jvar_has_special_inc" copyToPhase2="true">
  var specialInc = gs.tableExists("special_incident");
  specialInc;
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
</g:evaluate>
$[jvar_has_special_inc]
```

何も評価する必要がない場合は、より直接的に行うことができます。この時、エスケープの問題に注意してください (この例では、jvar_rows 内の二重引用符で問題が発生します)。

```
<j2:set var="jvar_rows" value="${jvar_rows}"/>
```

<g:breakpoint/>

このタグを使用して、現在の Jelly 変数とその値をログに表示できます。

本番環境に移行する前に、このタグを必ず削除してください。

<g:ui_form/>

このタグは、UI ページのフォームを定義します。

たとえば、フォームに application_sys_id フィールドが含まれている場合、g:ui_form で処理スクリプトを使用するメリットがある可能性があります。

```
<g:ui_form>
   <p>Click OK to run the processing script.</p>
   <g:dialog_buttons_ok_cancel ok="return true" />
   <input type="hidden" name="application_sys_id"
 value="499836460a0a0b1700003e7ad950b5da"/>
 </g:ui_form>
```

詳細については、「UI マクロ」を参照してください。

<g:ui_input_field />

このタグを使用することで、ユーザーが情報を入力できるページに入力フィールドを作成する UI マクロへの参照を追加できます。ui_input_field は、ラベル、名前、値、サイズを UI マクロに渡します。

UI ページの例を次に示します。

```
<g:ui_input_field label="sys_id" name="sysid" value="9d385017c611228701d22104cc95c371"
 size="50"/>
```

詳細については、「UI マクロ」を参照してください。

<g:ui_checkbox/>

このタグを使用することで、ユーザーが編集可能なチェックマークをページに配置することができます。名前と値は UI マクロに渡されます。

UI ページのテーブルの例を次に示します。

```
<table>
   <tr>
    <td nowrap="true">
       <label>Time Card Active:</label>
    </td>
    <td>
       <g:ui_checkbox name="timecard_active" value="${sysparm_timecard_active}"/>
    </td>
  </tr>
</table>
```

詳細については、「UI マクロ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

<g:dialog_buttons_ok_cancel/>

このタグを使用することで、タグが true を返した場合に、指定された処理スクリプトを実行するボタンを UI ページに配置することができます。

UI ページにフォームが含まれている (<g:form> タグを使用している) 場合は、フォームを送信して処理スクリプトを実行できます。処理スクリプトは、フォーム上のフィールドに自然にアクセスできます。たとえば、フォームに application_sys_id フィールドが含まれている場合は、次のようにします。

```
<g:ui_form>
   <p>Click OK to run the processing script.</p>
   <g:dialog_buttons_ok_cancel ok="return true" />
   <input type="hidden" name="application_sys_id"
value="499836460a0a0b1700003e7ad950b5da"/>
</g:ui_form>
```

<g:ui_reference/>

このタグは、処理スクリプトで参照できるページへの参照を追加します。

次の例では、タグ内の名前、ID、およびテーブルパラメーターで定義された参照を作成します。

```
<g:ui_reference name="QUERY:active=true^roles=itil" id="assigned_to" table="sys_user" />
```

次に、処理スクリプトで、次のように [名前] フィールドを参照します。

```
newTask.assigned_to = request.getParameter("QUERY:active=true^roles=itil");
```

参照修飾子を指定して、「name」属性を一意にすることができます。次の例では、タグ内の名前、ID、およびテーブルパラメーターで定義された参照を作成します。

注: 「columns」属性はオートコンプリーターにのみ適用されます。

```
<g:ui_reference name="parent_id" id="parent_id" table="pm_project" query="active=true"
 completer="AJAXTableCompleter"
columns="project_manager;short_description"/>
```

アンパサンド

Jelly は XML であるため、Jelly でアンパサンドを使用すると問題が発生する可能性があります。

Jelly でアンパサンドを挿入するには、`${AMP}` を使用します。実際にブラウザーで実行される UI ページや UI マクロなどの HTML 部分に表示される JavaScript を記述する場合は、このコードを [クライアントスクリプト] フィールドに入力することをお勧めします。そうすることで、エスケープの問題を回避できます。ただし、どうしても [HTML] フィールドに入力する必要がある場合は、次のようにする必要があります。

```
ta = ta[1].split('$[AMP]');
```

AND

`${AND}` を使用して、Jelly で JavaScript を挿入します。

例：

```
if (d ${AND} e)
   var color = d.value;
```

または、Jelly の test では「`&`」を使用します。例：

```
<j:if test="${jvar_form_name == 'sys_form_template' && !RP.isDialog()}">
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の値未満

アンパサンドと同様に、Jelly は XML であるため、小なり記号 (「<」) でも問題が発生する可能性があります。これは、test が不要になるように変更するか、小なり記号の代わりに ${AMP}lt; を使用することで解決できます。

```
<g2:evaluate var="jvar_text">
    var days = "";
    var selectedDays = '$[${ref}]';
    for (var i = 1; i ${AMP}lt;= 7; i++) {
      if (selectedDays.indexOf(i.toString()) >= 0) {
        days += gs.getMessage("dow" + i);
        days += " ";
      }
    }
    days;
 </g2:evaluate>
```

多くの場合、エスケープの問題がない「次の値に等しくない」演算子を使用するだけで、「次の値未満」演算子をまとめて回避できます。例：

```
for (var i=0; i != ta.length; i++) {
}
```

whitespace

通常、空白は Jelly によって削除されます。保持するには、トリミングされないように指定する必要があります。

たとえば、次の例では、コロンの後にスペースが保持されます。

```
<j2:whitespace trim="false">${gs.getMessage('Did you mean')}: </j2:whitespace>
```

スペース

改行なしスペース ( ) をエンコードするには、 $[SP] を使用できます。

例：

```
<span id="gsft_domain" style="display: inline">
   ${gs.getMessage('Domain')}:$[SP]
   <span id="domainDD" class="drop_down_element" style="text-decoration: none; color:
 white">
      ${gs.getMessage("Loading...")}
  </span>
</span>
```

Jelly のトレース

ServiceNow には、Jelly の評価をトレースできる機能があります。

トレースがログに送信されます。多くのログが生成されるため、これはデバッグ中にのみオンにしてください。トレースをオンにするには、プロパティ glide.ui.template.trace を true に設定します。たとえば、次のスクリプトを実行してこれを行うことができます。

```
GlideProperties.set ( 'glide.ui.template.trace' , true ) ;
```

各ページの下部にある Web ブラウザーでログエントリを表示するには、 システム診断 > デバッグログ.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スクリプトのデバッグ

セッションログと ServiceNow AI Platform デバッグツール (ウォークスルースクリプトデバッガーや UI に表示されるエラーメッセージなど) を使用して、スクリプトをデバッグします。

サーバーサイドスクリプトのデバッグ

スクリプトデバッガーとセッションログを使用して、サーバーサイドのコードをデバッグします。詳細については、「スクリプトデバッガおよびセッションログ」を参照してください。

セッションデバッグを使用して、クライアントサイドの変更の結果として実行されるサーバーサイドのスクリプトに関連するエラーメッセージを表示することもできます。詳細については、「セッションのデバッグ」を参照してください。

GSLog は、呼び出し元ごとに識別される sys_properties 値によって選択可能なログ出力のレベルを実装することで、スクリプトのログ記録とデバッグを簡素化するスクリプトインクルードです。 詳細については、「GSLog API」を参照してください。

クライアントサイドスクリプトのデバッグ

セッションデバッグを使用して、ユーザーインターフェイスにデバッグメッセージを表示します。詳細については、「セッションのデバッグ」を参照してください。セッションログを使用して、エージェントワークスペース などのスクリプトインクルードおよびカスタム UI のログ情報を表示します。

ブラウザーベースの開発者ツールを使用して、クライアントサイドのスクリプトをデバッグすることもできます。

アプリケーションとスコープのデバッグ

アプリケーションデバッグオプションを使用して、スクリプトのアプリケーションスコープがアプリケーション、テーブル、またはレコードにどのように影響するかを理解してください。スコープアクセスの問題をトラブルシューティングするには、クロススコープ権限を更新することが必要になる場合があります。「アプリケーションのデバッグ」を参照してください。

スクリプトデバッガおよびセッションログ

スクリプトデバッガ では、script_debugger ロールを持つユーザーがサーバーサイド JavaScript をデバッグすることができます。log_debugger ロールを持つユーザーは、セッションログ を使用して必要なログを表示およびダウンロードできます。

script_debugger ロールを持つユーザーは、スクリプトデバッガを使用して次のアクションを実行できます。

- 現在のセッションにのみ適用される専用のデバッグトランザクションがあります。
- ブレークポイントの設定および削除
- ブレークポイントでの現在のセッションの一時停止
- ランタイム中の式の評価
- コードの行ごとのステップ実行
- 関数へのステップイン、ステップアウトとメソッド呼び出し
- ローカル変数とグローバル変数の値の表示
- 関数クロージャからのプライベート変数の値の表示
- コールスタックの表示

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- システムが処理しているトランザクションの表示
- スクリプトデバッガーをオフにして、一時停止したスクリプトの実行を再開

[セッションログ] タブを使用して、ビジネスルール、スクリプトインクルード、および GraphQL コンポーネントを持つ ServiceNow エージェントワークスペース などのカスタム UI を取得します。log_debugger ロールを持つユーザーは、次のことができます。

- 別のタブへのセッションログの表示
- ログのダウンロード
- エージェントワークスペース のログの表示
- デバッグオプションを指定して、必要なログのみを表示またはダウンロード

デフォルトでは、100 件のトランザクションと 10,000 件のメッセージが [セッションログ] タブに表示されます。トランザクション数またはメッセージ数がデフォルト値を超えると、セッションログはクリアされ、次のトランザクションまたはメッセージが表示されます。このトランザクション数とメッセージ数は、それぞれ *glide.debugger.log.transaction.count* および *glide.debugger.log_messages_limit* のユーザー設定を使用して設定できます。*glide.debugger.log.transaction.count* および *glide.debugger.log_messages_limit* のユーザー設定の詳細については、「ユーザー設定」を参照してください。

注: *glide.debugger.log.ui* システムプロパティを使用して、セッションログをスクリプトデバッガ付きの別のタブとして有効にします。

- [ページ] オプションでは、フォームとリストの下、および [セッションログ] タブにログが表示されます。
- [セッション] オプションでは、[セッションログ] タブにのみログが表示されます。

glide.debugger.log.ui システムプロパティの詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

コンソールでステートメントを実行すると、実行されたステートメントはブラウザーのキャッシュに格納されます。上向き矢印キーを使用すれば前のステートメントを、下向き矢印キーを使用すれば次のステートメントを、ブラウザーのキャッシュから取得できます。ユーザー設定 *glide.debugger.console.cached_stmt_limit* は、ブラウザーセッションにキャッシュされるステートメントの数を定義します。デフォルトのステートメントキャッシュ値は 20 で、最大値は 100 です。ユーザー設定からのステートメントキャッシュ値を設定できます。

注: ブラウザーのキャッシュがクリアされた場合、または別のブラウザーや別のコンピューターからログインした場合は、キャッシュされたステートメントを使用できません。

スクリプトデバッガでは、続行のために応答を必要とする対話型トランザクション (ビジネスルール、スクリプトインクルード、スクリプトアクション、UI アクションなど) で実行されているサーバーサイドスクリプトを一時停止することができます。コンテキストでスクリプトを実行したときに GlideSystem メソッドの *isInteractive()* が **True** を返す場合、スクリプトデバッガでスクリプトを一時停止できます。

注: スクリプトインクルードなどの一部のスクリプトオブジェクトは、複数のコンテキストから呼び出すことができます。例：

- ビジネスルールがフォーム送信の際に、フォームデータの変更を待機してから続行するインタラクティブトランザクションであるスクリプトインクルードを実行する場合。
- スケジュール済みジョブが、他のスクリプトを同時に実行できる非インタラクティブなバックグラウンドトランザクションである同じスクリプトインクルードを実行する場合。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クライアントサイドスクリプトをデバッグするには、ブラウザーベースの開発者ツールを使用できます。

ユーザーセッションが有効である限り、デバッガートランザクションは開いたままです。ユーザーがログアウトするか、セッションがタイムアウトすると、システムはデバッガートランザクションをクローズします。

デバッグログを表示するには、「デバッグログの表示」を参照してください。

注: スクリプトデバッガを有効にすると、コードは解釈済みモードで実行されます。スクリプトの一部が Strict モードで実行されるように設定されている場合、デバッガーは正しいオブジェクトを見つけることができず、失敗します。スクリプトデバッガは、Strict モード以外のスクリプトで実行する必要があります。

ユーザーインターフェイスの構成要素

スクリプトデバッガインターフェイスには、設定されたブレークポイント、現在実行中のスクリプト行のコールスタックと行番号、変数とトランザクションに関する詳細、およびコンソールのステータスが表示されます。

スクリプトデバッガーが一時停止していない



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトデバッガーが一時停止している



スクリプトデバッガーの構成要素

ユーザーインターフェイス要素	説明
ブレークポイント	スクリプトタイプ、スクリプト名、および行番号で設定されたブレークポイントのリストを表示します。ブレークポイントが追加されたり削除されたりすると、デバッガーによってこのリストが更新されます。
コールスタック	現在の行番号に先行する、または現在の行番号を呼び出したスクリプトコールのリストを表示します。この情報は、ブレークポイントでデバッガーが一時停止している場合にのみ表示されます。
トランザクションの詳細	現在のトランザクションに関する情報を表示します。この情報は、ブレークポイントでデバッガーが一時停止している場合にのみ表示されます。
ステータス	デバッガーがブレークポイントを待機しているのか、ブレークポイントで一時停止しているのか、それとも例外が発生したのかを表示します。
ユーザー	現在のデバッガーセッションを実行しているユーザーの名前を表示します。
コーディングペインヘッダー	コーディングペインにあるスクリプトのタイプと名前が表示されます。
ブレークポイントアイコン	現在のスクリプトを評価するときにデバッガーが一時停止する行番号を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトデバッガーの構成要素 (続く)

ユーザーインターフェイス要素	説明
[デバッグの一時停止 (Pause debugging)]ボタン	現在のデバッグセッションを停止し、現在のユーザーのスクリプトデバッガを無効にします。スクリプトデバッガは、再開するまで現在のユーザーのブレークポイントで一時停止しません。
コンソール	実行時に式を評価するために使用されるコマンドラインインターフェイスを表示します。コンソールは、スクリプトの実行が一時停止されている場合にのみ使用できます。
[スクリプト実行を再開] ボタン	現在のブレークポイントから次のブレークポイントに進みます。他のブレークポイントがない場合、スクリプトは完了するまで実行されます。
[次の関数呼び出しをステップオーバー (Step over next function call)] ボタン	呼び出そうとしているメソッドを通り越し、メソッドを単一のステップとして実行します。
次の関数呼び出しにステップイン	メソッド呼び出し内の実行されたコードの最初の行に進みます。メソッドにステップインすると、コールスタック内の現在の位置が更新されます。ユーザーがメソッド呼び出しの読み取りアクセス権を持たない場合、このコントロールは代わりにステップオーバーのように動作します。
現在の関数をステップアウト	現在のメソッド呼び出しを終了し、コールスタックから呼び出し元スクリプトに戻ります。ユーザーがメソッド呼び出し内にいない場合、このコントロールは代わりにステップオーバーのように動作します。
ローカル	ローカルスコープの JavaScript 変数名とその値のリストを表示します。この情報は、ブレークポイントでデバッガーが一時停止している場合にのみ表示されます。
クローズ	関数クロージャによって設定されたグローバルスコープの JavaScript 変数名と値のリストを表示します。この情報は、ブレークポイントでデバッガーが一時停止している場合にのみ表示されます。
グローバル	グローバルスコープの JavaScript 変数名とその値のリストを表示します。この情報は、ブレークポイントでデバッガーが一時停止している場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セッションログ

セッションログ



セッションログ ユーザーインターフェイス要素

ユーザーインターフェイス要素	説明
トランザクション	トランザクション ID。現在のトランザクションに関する情報を表示します。
ログテキストのフィルター	特定のテキストを含むログをフィルタリングするテキストを入力するフィールド。
デバッグ出力	動的にロードされたデバッグ出力タイプに基づいてログをフィルタリングするオプション。例： セキュリティルール。
アプリケーション	動的にロードされたアプリに基づいてログをフィルタリングするオプション。例： サービスマネジメント統合。
メッセージタイプ	動的なログレベルに基づいてログをフィルタリングするオプション。たとえば、**Info** などです。
ログを消去	すべてのログをクリアします。
ログをダウンロード	ログを HTML ファイル形式でダウンロードします。
設定	セッションのデバッグオプション。デバッグオプションの詳細については、「セッションのデバッグ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトトレーサーとデバッグスクリプト

スクリプトトレーサーは、デバッグ検索をフィルタリングして、スクリプトの問題を絞り込む際に役立ちます。Glide レコードの中で、実行時に変更が加えられたスクリプトの行を特定することができます。広範囲に検索するのではなく、このような特定の行を見つけることで、時間を節約し、生産性を向上させることが可能です。

スクリプトトレーサーの概要

スクリプトとビジネスルールをより効率的にデバッグできるように、スクリプトトレーサーを使用して検索を絞り込みます。スクリプトトレーサーは、左側のナビゲーションペインで検索して見つけることができます。

注: スクリプトトレーサーを使用するには、ロールが admin である必要があります。



スクリプトトレーサーを有効にして UI トランザクションを実行すると、トレーサーによって実行中のすべてのスクリプトに対して検索が行われます。次のフィルターを使用できます。

- [ファイルタイプ]：特定のファイルタイプを検索します
- [テーブル]：特定のテーブルで、実行中のスクリプトを検索します

Script Tracer により、実行時のスクリプトの変更点が検索され、一覧で表示されます。ユーザーはこれを確認することができます。[トレーサーを開始] をクリックすると、Glide レコード内で変更点の検索が開始されます。い

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

つでも [デバッグスクリプト] ボタンをクリックしてスクリプトを確認できま



す。

トレーサーから特定の情報を表示するには、以下のタブを使用します。

[状態] タブは、古いスクリプトと新しいスクリプトの差異を表示します。

- デフォルトでは、[変更された値のみを表示] チェックボックスがオンになっているため、変更されていないフィールドは表示されません。
- 変更されていないものも含めてすべてのフィールドを表示するには、このチェックボックスをオフにします。

注: ファイルがトレースステートメントに反映されない場合は、Glide レコードの変更がシステムによって認識されていないことを意味します。

エラーがある場合は、[状態] タブの上部に表示され、行番号とエラーメッセージが発生順に表示されま



す。

- [スクリプト]：実行時に Glide レコードで変更されたスクリプトの行を表示します。[スクリプトを表示] ボタンをクリックすると、スクリプトの全体行を表示できます。
- [トランザクション]：トレースのすべてのトランザクションレコードを表示します
- [デバッグスクリプト]：スクリプトをデバッグするためにデバッガーでスクリプトを開きます
- [ファイルを表示]： ServiceNow プラットフォームで編集のためにスクリプトを開きます
- [トレースをクリア]：終了したときにトレースをクリアします。

トレーサーの制限

生成されるリターンが多すぎないように、トレースに制限を設定することができます。デフォルトでは、最大 1,000 行のスクリプトがトレースされます。この数に達すると、トレースをク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リアしてトレースを再開する必要があります。トレースの最大行数を変更するには、プロパティ *glide.debug.trace.trace_line_limit* を使用して制限を構成できます。

実行する各トレースは新規であるため、1 つのトレースの結果を読み終えてから、それをクリアして別のトレースを開始してください。

詳細については、「スクリプトのデバッグ」を参照してください。

スクリプトデバッガーのステップスルーおよびコンソールコントロール

スクリプトデバッガ がスクリプトを一時停止した後、ステップスルーコントロールを使用してスクリプト行間を移動し、コールスタック内のスクリプト間を移動します。コンソールの展開、コンソールの折りたたみ、コンソールのクリア、式の再実行を行うには、コンソールコントロールを使用します。

ステップスルーコントロール

コントロール	アイコン	説明
デバッグを停止 SHIFT +F2	⏸	現在のデバッグセッションを停止し、現在のユーザーのスクリプトデバッガを無効にします。スクリプトデバッガが再開されるまで、現在のユーザーのブレークポイントでは一時停止しません。
デバッガーを起動 - F2	⏻	現在のユーザーのスクリプトデバッガを有効にします。スクリプトデバッガはブレークポイントで一時停止します。
スクリプト実行を再開 - F9	▶	現在のブレークポイントから次のブレークポイントに進みます。他のブレークポイントがない場合、スクリプトは完了するまで実行されます。
次の関数呼び出しをステップオーバー - OPTION +F9	↷	現在の条件に基づいて次の評価済みスクリプト行に進みます。条件が満たされないために実行する必要がないコードのすべての行は、スクリプトデバッガでスキップされます。たとえば、if ステートメントの条件が true でない場合、デバッガーはその条件のコードブロックをスキップします。
次の関数呼び出しにステップイン - OPTION +F10	↓	スクリプトデバッガがメソッド呼び出しで一時停止した際に、このコントロールにより、ユーザーはメソッド呼び出し内で実行されたコードの最初の行に進むことができます。メソッドにステップインすると、コールスタック内の現在の位置が更新されます。ユーザーがメソッド呼び出しの読み取りアクセス権を持たない場合、このコントロールは代わりにステップオーバーのように動作します。
現在の関数をステップアウト - OPTION +F11	↑	スクリプトデバッガがメソッド呼び出し内で一時停止した際に、ユーザーはこのコントロールを使用して現在のメソッド呼び出しを終了し、コールスタックから呼び出しスクリプトに戻ることができます。ユーザーがメソッド呼び出し内にいない場合、このコントロールは代わりにステップオーバーのように動作します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンソールコントロール

コントロール	アイコン	説明
コンソールを開く		コンソールを展開します。
コンソールを閉じる		コンソールを折りたたみます。
式をクリア		コンソールのすべての式をクリアします。
式を再実行		既に実行されている式を再実行します。

関連トピック

ブレークポイントの設定または削除

コンソールを使用したランタイムでの式の評価

コンソールを使用してランタイムにスクリプトをデバッグするときに、新しい変数と関数を定義、宣言、および検証します。コンソールを使用するには、スクリプトの実行を一時停止する必要があります。

始める前に

- コンソールの使用に関する制限 のレビュー
- 必要なロール：script_debugger、admin

手順

1. 次のいずれかの方法でスクリプトデバッガを起動します。

アプリケーション	ナビゲーションパス
アプリケーションナビゲーター	移動先 すべて > システム診断 > スクリプトデバッガ.
スタジオ	移動先 ファイル > スクリプトデバッガを起動.
シンタックスエディター	[スクリプトデバッガー] アイコン をクリックします。

スクリプトデバッガーのモーダルが表示されます。

2. スクリプトをトリガーします。
たとえば、ビジネスルールの挿入スクリプトをトリガーするレコードを作成します。スクリプトデバッガは、ブレークポイントを含む最初の行でスクリプトを一時停止します。そうなると、ServiceNow スクリプトデバッガの確認ウィンドウが表示されます。



© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [デバッグを開始] をクリックします。
フォーカスが [スクリプトデバッガー] ウィンドウに移動し、最初のブレークポイントで一時停止したターゲットスクリプトが表示されます。

   注: スクリプトデバッガーのステータスが EXECUTION_PAUSED であることを確認します。コンソールは、スクリプトの実行がデバッグ中に一時停止された場合にのみ使用できます。

4. コンソールの展開 (^) をクリックして、コンソールペインを展開します。
式の評価を開始するには、コンソールに 1 つ以上の式を入力して Enter キーを押します。たとえば、「var x = 10;」と入力して Enter キーを押します。複数行の式を入力するには、各行の後に Shift+Enter を押し、最後の式の後に Enter キーを押します。コンソール内のすべての式をクリアするには、コンソールのクリアアイコン (⟳) をクリックします。コンソールのコントロールの詳細については、「スクリプトデバッガーのステップスルーおよびコンソールコントロール」を参照してください。



ステートメントが実行されると、ブラウザーのキャッシュに格納されます。上向き矢印キーを使用すれば前のステートメントを、下向き矢印キーを使用すれば次のステートメントを、ブラウザーのキャッシュから取得できます。ユーザー設定で、セッションでキャッシュされるステートメントの数を設定できます。ユーザー設定の詳細については、「スクリプトデバッガーとセッションログ」を参照してください。

結果

ステートメントが実行されると、ブラウザーのキャッシュに格納されます。上向き矢印キーを使用すれば前のステートメントを、下向き矢印キーを使用すれば次のステートメントを、ブラウザーのキャッシュから取得できます。ユーザー設定で、セッションでキャッシュされるステートメントの数を設定できます。ユーザー設定の詳細については、「スクリプトデバッガーとセッションログ」を参照してください。

関連トピック

コンソールの使用に関する制限

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンソールの使用に関する制限

ランタイムにスクリプトをデバッグする際にコンソールを使用して式を評価する場合には、いくつかの制限に注意する必要があります。

- オブジェクトのプロパティと値はコンソールに表示されません。オブジェクトをコンソールに表示しようとすると、オブジェクトの文字列のみが表示されます。
- コンソールでは、info() や print() などの GlideSystem 印刷メソッドはサポートされていません。
- コンソールでは `this` キーワードは使用できません。
- コンソールでの式の評価中にスクリプトデバッガーのタイムアウトが発生します。
- 長いスクリプトの実行時に「Awaiting response from server」という応答があった場合、再開コントロールや停止コントロールを使用したデバッグの再開や停止ができなくなります。

スクリプトデバッガ の起動

開発者は、アプリケーションナビゲーター、スタジオ、またはシンタックスエディターから スクリプトデバッガ を起動できます。

始める前に

必要なロール：

- admin
- script_debugger

手順

開始点に基づいてパスを選択します。

開始点	ナビゲーションパス
アプリケーションナビゲーター	移動先 システム診断 > スクリプトデバッガ.
スタジオ	移動先 ファイル > スクリプトデバッガを起動.
シンタックスエディター	[スクリプトデバッガー] アイコンをクリックします。

新しいウィンドウで スクリプトデバッガ が開きます。

ブレークポイントの設定または削除

ブレークポイントまたは条件付きブレークポイントを設定して、特定の行でスクリプトを一時停止し、デバッグが完了したらブレークポイントを削除します。

始める前に

必要なロール：

- admin
- script_debugger

このタスクについて

ブレークポイントは、それを設定した開発者に属します。開発者が各自のブレークポイントを設定および削除する必要があります。

注: 特定の行にログポイントまたはブレークポイントのいずれかを設定できますが、両方を設定することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. デバッグするサーバースクリプトに移動します。
   たとえば、 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. シンタックスエディターで、スクリプト行の横にあるガターをクリックします。

アクション	説明
ブレークポイントを設定	空白行をクリックしてブレークポイントを設定します。
条件付きブレークポイントを設定	空白行を右クリックし、[条件付きブレークポイントを追加] をクリックして条件付きブレークポイントを設定します。
ブレークポイントを削除	ブレークポイントをクリックして削除します。
条件付きブレークポイントを削除	条件付きブレークポイントを右クリックし、[ブレークポイントを削除] を選択して削除します。

3. シンタックスエディターのツールバーから、[スクリプトデバッガーを開く] アイコンをクリックします。
   スクリプトデバッガ ウィンドウが開きます。
4. スクリプトをトリガーします。
   たとえば、ビジネスルールの挿入スクリプトをトリガーするレコードを作成します。
   スクリプトデバッガは、ブレークポイントを含む最初の行でスクリプトを一時停止します。確認ウィンドウが表示されます。



5. [デバッグを開始] をクリックします。
   スクリプトデバッガウィンドウにフォーカスが切り替わり、最初のブレークポイントで一時停止したターゲットスクリプトが表示されます。 コンソールペインが有効になります。
6. デバッグが完了したら、スクリプトからブレークポイントを削除します。

関連トピック

スクリプトデバッガーのステップスルーおよびコンソールコントロール

ログポイントの設定または削除

ブレークポイントまたは条件付きログポイントを設定して、特定の行でコンソールにメッセージを記録し、デバッグが完了したらログポイントを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に

- *glide.debug.log_point* システムプロパティを [true] に設定します。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。
- 必要なロールは admin または script_debugger です。

このタスクについて

ログポイントは、それを設定した開発者に属します。開発者が各自のログポイントを設定および削除する必要があります。

注: 特定の行にログポイントまたはブレークポイントのいずれかを設定できますが、両方を設定することはできません。

手順

1. デバッグするサーバースクリプトに移動します。
   たとえば、 すべて > システム定義 > ビジネスルール.
2. シンタックスエディターで、スクリプト行の横にあるガターをクリックします。

アクション	説明
ログポイントを設定	空白の行を右クリックし、[ログポイントを追加] をクリックしてログポイントを設定します。
ログポイントを削除	ログポイントを右クリックし、[ログポイントを削除] を選択して削除します。
ログポイントを編集	ログポイントを右クリックし、[ログポイントを編集] を選択して削除します。

注: ログポイントに入力するスクリプトは、GSLog および GSInfo スクリプトインクルードのスクリプトと同じ形式にする必要があります。

3. シンタックスエディターツールバーから、[スクリプトデバッガーを開く] アイコン ( ) をクリックします。
4. [スクリプトデバッガ] ウィンドウで、スクリプトをトリガーします。
   たとえば、ビジネスルールの挿入スクリプトをトリガーするレコードを作成します。

   注: [スクリプトデバッガ] ウィンドウでログポイントを追加することもできます。

5. [スクリプトデバッガー] ウィンドウで、[セッションログ] をクリックしてログポイントを表示します。
6. デバッグが完了したら、スクリプトからログポイントを削除します。

スクリプトデバッガ のステータス

スクリプトデバッガのステータスによって、利用可能なデバッグアクションと表示できる情報が決まります。

スクリプトデバッガでは、ユーザーインターフェイスの左下にステータスが表示されます。

サンプルのスクリプトデバッガステータス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

可能な スクリプトデバッガ ステータス値

ステータス	発生するタイミング	説明	利用可能なアクション
WAITING_FOR_FIRST_BREAKPOINT	[スクリプトデバッガ] ウィンドウまたはタブを開いたとき。	スクリプトデバッガはスクリプトを一時停止してデバッグ情報を表示する準備ができています。	コールスタックの最初のブレークポイントでスクリプトを一時停止します。
EXECUTION_PAUSED	• スクリプトデバッガがブレークポイントで一時停止したとき。 • ユーザーが、評価されたコードの次の行にステップオーバー、ステップイン、またはステップアウトしたとき。	スクリプトデバッガはコードの行で一時停止し、ユーザーはスクリプトをデバッグできます。コンソールが有効になります。	• スクリプトデバッガは次のブレークポイントに達するまで処理を再開します。 • スクリプトをステップスルーします。 • コールスタックを表示します。 • トランザクション情報を表示します。 • 変数値を表示します。 • ランタイム中にコンソールで式を評価します。
WAITING_FOR_BREAKPOINT	• ユーザーが処理を再開し、スクリプトデバッガが次のブレークポイントに達するまで。 • ユーザーがスクリプトをステップスルーし、評価する次のコード行にスクリプトデバッガが到達するか、トランザクションが完了するまで。	スクリプトデバッガは、一時停止する次のコード行を検索しています。スクリプトデバッガは評価する次のブレークポイントまたはスクリプト行を見つけた後にステータスを変更するため、通常はこのステータスがユーザーに表示されることはありません。	• 次のブレークポイントでスクリプトを一時停止します。 • 評価が必要な次のスクリプト行でスクリプトを一時停止します。
OFF	• ユーザーがスクリプトデバッガを一時停止したとき。 • ユーザーがスクリプトデバッガウィンドウまたはタブを閉じたとき。 • 何らかの理由でユーザーセッションが終了されたとき。	スクリプトデバッガは非アクティブになっていて、スクリプトを一時停止したり、デバッグ情報を表示したりすることはありません。	• スクリプトデバッガを開始します。 • [スクリプトデバッガ] ウィンドウまたはタブを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

可能な スクリプトデバッガ ステータス値 (続く)

ステータス	発生するタイミング	説明	利用可能なアクション
	• アドミニストレーターが、[debugger_reset.do] ページに移動して、すべてのスクリプトデバッガインスタンスをリセットしたとき。		

ログエントリ

デバッグトランザクションの実行が終了するたびに、DEBUGGED プリフィックスが付いたログエントリが作成されます。例：

```
2016-08-15 15:57:32 (197) Default-thread-3 900F510167112200C4098C7942415A75 *** End #39, path: /my-app.do, user: admin, DEBUGGED total transaction time: 0:00:11.010, transaction processing time: 0:00:11.010, network: 0:00:00.000, chars: 6,058, uncompressed chars: 20,731, SQL time: 50 (count: 34), business rule: 0 (count: 0), phase 1
form length 56,464, largest chunk written: 10,428, request parms size: 40, largest input read: 0
```

トランザクションの詳細

スクリプトデバッガには、現在一時停止されているユーザーセッションのトランザクションの詳細が表示されます。

トランザクションの詳細は、スクリプトデバッガの左下にある、[呼び出しスタック] の下部にあるサイズ変更可能な専用セクションで確認できます。

トランザクションの詳細の例



スクリプトデバッガは、スクリプトで一時停止した場合にのみ、トランザクションの詳細を表示します。開発者は、トランザクションの詳細を次の目的に使用できます。

- 現在一時停止されているトランザクションの URL の調査
- 現在一時停止されているトランザクションの要求パラメーターの調査

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 現在のトランザクションに関するネットワーク情報の調査
- デバッグトランザクションを開始したユーザーとセッション ID の調査

関連トピック

使用可能なトランザクションの詳細

使用可能なトランザクションの詳細

スクリプトデバッガは、開発者がスクリプトをデバッグおよびトラブルシューティングするためのトランザクションの詳細の標準セットを提供します。

使用可能なトランザクションの詳細

トランザクション要素	説明
url	現在一時停止されているトランザクションの URL。
要求パラメーター	このトランザクションの要求パラメーターのリスト。各トランザクションには独自の要求パラメーターのリストがありますが、レコードトランザクションには通常、レコードの挿入、更新、または削除に使用されるフィールド値が含まれています。
instance	インスタンス名。
address	エンドユーザーのクライアントシステムの IP アドレス。
session	ユーザーセッション ID。
forward	ロードバランサーの IP アドレス。
query count	スクリプトデバッガが行ったデータベースクエリの数。
thread	スクリプトデバッガインスタンスを実行しているスレッドの名前。
transactionid	現在のトランザクションの Sys ID。
token	現在一時停止されているトランザクションのスクリプトデバッガトークン。システムはこのトークンを使用して、各種のスクリプトデバッガインスタンスを識別します。
name	現在一時停止されているトランザクションの名前。この名前を使用して、ログ内のトランザクションを識別できます。
processor	現在のトランザクションを処理しているプロセッサーの名前 (存在する場合)。
method	現在一時停止しているトランザクションが使用する HTTP 要求メソッド。
startTime	スクリプトデバッガインスタンスが開始された日時スタンプ。
page	トランザクションに関連付けられている現在のテーブルまたは UI ページ。
user	デバッグトランザクションをトリガーしたユーザー。
nodeid	スクリプトデバッガインスタンスを実行しているノードの Sys ID。

関連トピック

トランザクションの詳細

スクリプトデバッガの複数開発者のサポート

スクリプトデバッガでは、複数の開発者が互いに影響を与えることなく、各自のトランザクションをデバッグすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトデバッガでは、各開発者は現在デバッグしているセッションに関連する次のようなアイテムの確認と操作のみを行うことができます。

- ブレークポイント
- コールスタック
- コンソール
- トランザクション
- ステータス

開発者がスクリプトデバッガを使用して別のデバッグセッションを表示したり、変更したりすることはできません。ただし、アドミニストレーターは、別のユーザーとしてスクリプトデバッガを開き、代理で操作しているユーザーが生成したトランザクションをデバッグすることができます。

デバッグセッションのユーザーは、スクリプトデバッガのユーザーインターフェイスの左下部に表示されます。



スクリプトデバッガの同時使用

デフォルトでは、システムにより [(インスタンス上のセマフォの数)/4] 件の同時実行トランザクションのデバッグがサポートされています。アドミニストレーターは、*glide.debugger.config.max_node_concurrency* システムプロパティを設定することにより、システムがデバッグできる同時実行トランザクションの数を指定できます。システムは最大で [(インスタンス上のセマフォの数) - 2] 件の同時実行トランザクションをデバッグできます。

デバッグセッションの管理

デバッグセッションは、次の状態になるまで (EXECUTION_PAUSED または WAITING_FOR_BREAKPOINT ステータスで) アクティブにデバッグを続行できます。

- ユーザーがスクリプトデバッガを一時停止したとき。
- ユーザーがスクリプトデバッガを閉じたとき。
- ユーザーセッションが終了したとき。

アドミニストレーターは、xmlstats.do ページに移動して、現在実行中のデバッガーセッションを表示できます。

アドミニストレーターは、debugger_reset.do ページに移動して、現在実行中のすべてのデバッグセッションを停止できます。admin ロールを持つユーザーのみが、このページにアクセスできます。

関連トピック

スクリプトデバッガの代理操作サポート

スクリプトデバッガの代理操作サポート

別のユーザーで代理操作を行っているときにスクリプトデバッガを使用できます。ただし、代理で操作しているユーザーが script_debugger ロールを持ち、ターゲットスクリプトの読み取りアクセス権を持っている場合に限ります。

別のユーザーとして操作している間に、次の操作を実行できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 操作されたユーザーに属するブレークポイントの表示と変更
- 操作されたユーザーが読み取りアクセス権を持つスクリプトの表示と一時停止
- 代理操作しているユーザーに代わってコンソールで式を評価

スクリプトデバッガのステップスルーコントロールでも、代理操作をしているユーザーの読み取りアクセス権が使用されます。たとえば、代理操作しているユーザーに呼び出しスタック内の関数への読み取りアクセス権がない場合、ステップインアクションは代わりにステップオーバーアクションになります。

操作されたデバッグセッションは、次の場合に終了します。

- ユーザーとしての操作を停止した場合
- ログアウトするか、またはユーザーセッションを終了した場合
- スクリプトデバッガを一時停止した場合
- スクリプトデバッガを閉じた場合

関連トピック

スクリプトデバッガの複数開発者のサポート

スクリプトデバッガのスクリプト - バックグラウンドサポート

スクリプト - バックグラウンドモジュールは、スクリプトフィールドでの直接のブレークポイントの設定をサポートしていません。ただし、スクリプト - バックグラウンドモジュールによって呼び出される、またはトリガーされるスクリプトオブジェクトにブレークポイントを設定できます。

スクリプト - バックグラウンドモジュールで任意の JavaScript コードを実行している間、スクリプトデバッガは次の場合にのみスクリプトを一時停止できます。

- ブレークポイントを含むスクリプトインクルードを呼び出した場合。
- ブレークポイントを含むビジネスルールをトリガーした場合。
- ブレークポイントを含むスクリプトアクションをトリガーした場合。

ドメインセパレーションとスクリプトデバッガ

スクリプトデバッガではドメインセパレーションをサポートしています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック

- アプリケーションサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックが存在します。
- このアプリケーションは、ドメインセパレーションを完全にサポートしています。ドメインセパレーションには、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、および集計からのドメインの分離が含まれます。
- インスタンスのオーナーは、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションをセットアップする必要があります。

サンプルユースケース：サービスプロバイダーがチャットを使用してテナント顧客のメッセージに応答する場合、お客様がサービスプロバイダーの応答を確認できるようにする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

スクリプトデバッガにおけるドメインセパレーションの仕組み

スクリプトデバッガは完全なアプリケーションではなく、プラットフォームスイートの一機能です。つまり、ドメインセパレーションを含む他の機能と連携して機能します。

関連トピック

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

セッションのデバッグ

セッションデバッグを有効にして、ユーザーインターフェイスにデバッグメッセージを表示します。

[セッションのデバッグ] 機能を使用して、パフォーマンスの低下をトラブルシューティングします。

各ページロードの下部の豊富なログ記録は、すべての領域を有効にすることができます。また、各モジュールを 1 つずつ有効にして、このセッション中、特に前のトランザクションで起きたことについてより詳細な情報を得ることもできます。でセッションデバッグオプションを選択します システム診断 > セッションのデバッグ. 有効にすると、セッションデバッグはユーザーセッション中または無効になるまでアクティブになります。デバッグログを表示するには、「デバッグログの表示」を参照してください。

システムには、次のセッションデバッグオプションがあります。

セッションデバッグオプション

デバッグオプション	説明
AI 検索をデバッグ	AI 検索 のデバッグメッセージを表示します。
デバッグビジネスルール	ビジネスルールのデバッグメッセージを表示します。複数のアプリケーションからのビジネスルールがテーブルまたはレコードに影響を与える場合、ビジネスルールがどのアプリケーションからのものであるかが表示されます。
デバッグビジネスルール(詳細)	ビジネスルールのデバッグメッセージと、ビジネスルールによって加えられた変更を表示します。複数のアプリケーションからのビジネスルールがテーブルまたはレコードに影響を与える場合、ビジネスルールがどのアプリケーションからのものであるかが表示されます。
エスカレーションのデバッグ	SLA および SLO のエスカレーションのデバッグメッセージを表示します。
データポリシーのデバッグ	データポリシーのデバッグメッセージを表示します
デバッグ日時	要求されている形式と入力が一致しない場合に、日付/時刻のエラーを表示します。
ホームページレ	ホームページのデバッグメッセージを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セッションデバッグオプション (続く)

デバッグオプション	説明
ンダラのデバッグ	
デバッグログ	すべてのログエントリを表示します。
メトリクスの統計情報のデバッグ	パフォーマンスデータのアグリゲートビュー (遅いトランザクション、スクリプト、クエリ、イベント、ミューテックス) を表示します。これらの集計メトリクスは、ページのパフォーマンスに影響を与えるアイテムを識別するために、トランザクション別にソートされます。
NLQ をデバッグ	自然言語クエリ (NLQ) クエリのデバッグメッセージを表示します。
デバッグクォータ	トランザクション割り当てのデバッグメッセージを表示します。
スコープのデバッグ	スクリプトオブジェクトの実行時にアプリケーションスコープを開始または終了するためのデバッグメッセージを表示します。
セキュリティのデバッグ	アクセス制御のデバッグメッセージを表示します。複数のアプリケーションからのアクセス制御がテーブルまたはレコードに影響を与える場合、どのアプリケーションからのアクセス制御であるかが表示されます。
SQL のデバッグ	SQL クエリのデバッグメッセージを表示します。
SQL のデバッグ (詳細)	SQL ステートメントのデバッグメッセージと、SQL ステートメントによって行われた変更を表示します。
テキスト検索のデバッグ	検索結果の関連性とインデックス作成のデバッグメッセージを表示します。
UI ポリシーのデバッグ	UI ポリシーのデバッグメッセージを表示します。
UI マクロのデバッグ	DOM 内の UI マクロの開始と終了を HTML コメントとして表示します。コメントは、テーブル名と UI マクロ名で構成されます。
アップグレードのデバッグ	前回のファミリ間またはパッチバージョンのアップグレードセッション中に処理されたレコードの詳細情報を表示します。
すべて有効化	利用可能なすべてのデバッグメッセージを表示します。
すべて無効化	すべてのデバッグメッセージの表示を停止します。
UI マクロのデ	DOM 内の UI マクロの開始と終了を HTML コメントとして表示することを停止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セッションデバッグオプション (続く)

デバッグオプション	説明
バッグの無効化	
UI ポリシーデバッグの無効化	UI ポリシーのデバッグメッセージの表示を中止します。

デバッグ用のログの表示

セッションデバッグログを表示して、スクリプトとアプリケーションの問題を診断します。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. 移動先 すべて > セッションのデバッグ をクリックし、[**Enable All**] を選択します。
2. [セッションのデバッグ] で、[デバッグログ] を選択します。
   デバッグログが表示されます。

アプリケーションのデバッグ

アプリケーション開発者は、設定レコードに関するデバッグメッセージを表示して、問題のトラブルシューティングに役立てることができます。デバッグスコープモジュールは、サーバーサイドスクリプトを実行するカスタムアプリケーション間のシステム切り替えに関する情報を提供します。

システムには、アプリケーションが設定レコードに与える影響をアプリケーション開発者が判断する際に役立つ、次のデバッグオプションがあります。

アプリケーションデバッグオプション

デバッグオプション	説明
ビジネスルールのデバッグ	このモジュールを使用して、どのアプリケーションのビジネスルールがテーブルに対して実行されているかを判断します。異なるアプリケーションスコープのビジネスルールが同じテーブルで実行されている場合にのみ、アプリケーション情報が表示されます。
デバッグビジネスルール (詳細)	このモジュールを使用して、テーブルに対するビジネスルールの実行の結果を判断します。異なるアプリケーションスコープのビジネスルールが同じテーブルで実行されている場合にのみ、アプリケーション情報が表示されます。
セキュリティのデバッグ	このモジュールを使用して、指定されたテーブルまたはレコードに適用されるアプリケーションのアクセス制御を決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションデバッグオプション (続く)

デバッグオプション	説明
スコープのデバッグ	このモジュールを使用して、スクリプトが実行されるアプリケーションスコープコンテキストを決定します。あるスクリプトが別のスクリプトを呼び出すことがあるため、一連のスクリプトの実行中にアプリケーションスコープコンテキストが複数回変更される可能性があります。
セッションのデバッグを有効化	この関連リンクを使用して、特定のアプリケーションのログメッセージの生成を有効にします。GlideSystem ログ記録メソッドを使用するアプリケーションスクリプトは、指定された詳細レベルでログに出力を生成します。

複数のアプリケーションがデバッグ出力に寄与する場合、システムは [アプリ] と呼ばれる新しいセクションを追加して、セッションログに書き込むアプリケーションのリストを表示します。アプリケーション名の横にあるチェックボックスをクリックすると、アプリケーションの関連デバッグメッセージの表示/非表示が切り替わります。

ビジネスルールのサンプルアプリケーションデバッグ出力



スコープのデバッグ

アプリケーション開発者は、デバッグスコープモジュールを使用して、サーバーサイドスクリプトを実行するカスタムアプリケーション間のシステム切り替えに関する情報を表示します。

有効にすると、システムがカスタムアプリケーションに切り替えてサーバーサイドスクリプトを実行するたびにメッセージが表示されます。

インシデントテーブルからのサンプルデバッグスコープ出力



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

システムがサーバーサイドスクリプトオブジェクトを実行するたびに、スクリプトのスコープコンテキストに入ります。スクリプトの実行が終了すると、スクリプトはスコープコンテキストを終了します。デバッグメッセージは、スクリプトスコープコンテキストの変更を追跡します。

デバッグメッセージは、システムがスクリプトオブジェクトのコンテキストに入るたびに大なり記号「>」を表示し、システムがスクリプトオブジェクトのコンテキストを終了するたびに小なり記号「<」を表示します。あるスクリプトが別のスクリプトを呼び出す場合は、各呼び出しのパスに、デバッグメッセージでさらに大なり記号が追加されます。たとえば、ビジネスルールがスクリプトインクルードを呼び出し、さらに別のスクリプトオブジェクトを呼び出す場合、パスには次のように 3 つの記号が含まれることになります。

```
> Entering scope [x_app_one]
>> Entering scope [x_app_two]
>>> Entering scope [x_app_three]
```

注: グローバルスコープ内のスクリプトオブジェクトの開始メッセージまたは終了メッセージは表示されません。

アプリケーション開発者は、このオプションとともに他のデバッグオプションを有効にして、デバッグビジネスルールなどのサーバーサイドスクリプトの選択可能なソースに関する情報を表示できます。

ビジネスルールのデバッグ

デバッグビジネスルールは、ServiceNow 製品で使用可能なリソースをで実施できます。

1. ツール

このプロセスの最初のステップは、問題の把握に役立つツールを特定することです。

デバッグツール

デバッグツール	説明
システム辞書	移動先 システム定義 > ディクショナリ. 辞書は、インスタンス内のすべてのテーブルのリストを提供し、情報を見つける際に非常に役立ちます。
システムログ	移動先 システムログ > システムログ. ログに情報を書き込むことができるビジネスルール内にアラートステートメントを配置できます。
デバッグビジネスルール (詳細)	移動先 システム診断 > セッションのデバッグ > デバッグビジネスルール (詳細). このデバッグモジュールは、結果のビジネスルールを表示します。このモジュールを使用して、条件が満たされ、値が想定どおりに設定されているかどうかを確認します。
アラートメッセージ	ページ、フィールド、またはログファイルにメッセージを出力できるようにする、いくつかのシステム機能があります。「アラート、情報、およびエラーメッセージのスクリプティング」を参照してください。
ビジネスルールの例	ビジネスルールのエラーメッセージなど、他のユーザーが記述したスクリプトの中から目的のものが見つかることも、OR クエリをビルドすることで見つかることもあります。
GlideRecord 情報	これは、データベースに対して情報のクエリを実行するために使用される基本構文です。「スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。GlideRecord には集計サポートも含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. 変数

次のステップでは、ビジネスルールの動作についてのインサイトを得ることができます。挿入を除くすべてのアクションでは、クエリを使用してレコードを取得する可能性が高くなります。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',true);
rec.query();
while (rec.next()) {
 gs.print(rec.number + ' exists');
 }
```

クエリが実際にレコードを返すかどうかを確認するには、*gs.addInfoMessage* を使用して画面の上部に情報を表示します。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',true);
rec.query();
gs.addInfoMessage("This is rec.next: " + rec.next());
while (rec.next()) {
 gs.print(rec.number + ' exists');
 }
```

クエリがレコードを返さない場合は、次のように表示されます。

```
This is rec.next: false
```

この手法を使用して、ビジネスルール内のすべての変数に想定される値が含まれていることを確認します。

ヒント: 必要に応じて、スクリプトを個々の部分に分割し、各部分が全体から切り離されても機能することを確認してから、一度に 1 ステップずつ元に戻します。

3. 情報の検索

最後のステップは、ルールが探している情報がどこで見つかるかを確認することです。

ServiceNow アプリケーションでは、テーブルが別のテーブルを拡張できます。これは、情報を検索するときに、探している情報を見つけるために、拡張テーブルの sys_id を親テーブルに照会する必要があることを意味します。

良い例は、タスクテーブルを拡張する sc_task テーブルです。次のスクリプトは、現在の sys_id の拡張テーブル (sc_task) を照会し、一致する sys_id を持つレコードの親テーブル (task) を照会して、[作業メモ] フィールドを出力します。

```
var kids = new GlideRecord('sc_task');
kids.query();

gs.addInfoMessage("This is requested item number: " + current.number);
gs.print("This is the requested item number: " + current.number);

while (kids.next()) {
 var parents = new GlideRecord('task');
 parents.addQuery('sys_id', '=', kids.sys_id);
 parents.query();

 while(parents.next()) {
  gs.addInfoMessage("This is task number: " + parents.number);
  gs.print("This is task number: " + parents.number);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
gs.addInfoMessage("These are the work notes: " + parents.work_notes);
gs.print("These are the work notes: " + parents.work_notes);
}

}
```

分類のデバッグ

分類のデバッグを有効にするには、システムプロパティを追加する必要があります。

分類のデバッグ

結果のログエントリーには、分類子の基準に使用できるすべての名前と値とともに、実行されている各分類子の名前が一覧表示されます。分類に関するデバッグ情報を記録するには、次のシステムプロパティを追加します。

システムのプロパティ	説明
glide.discovery.debug.ci_identification	プロセス分類のデバッグ情報を有効にします。 • タイプ：true | false • デフォルト値: false • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加

フィールド監視

フィールド監視ツールは、選択したフォームフィールドで実行されるすべてのアクションを追跡して表示します。

注: フィールド監視は、Utah の ネクストエクスペリエンス ではサポートされていません。ネクストエクスペリエンス でサポートされている機能の詳細については、「Next Experience の有効化に関する考慮事項」を参照してください。

アドミニストレーターは、フィールド監視を使用して、ビジネスルールの発動やデータポリシーの適用などのイベントが発生したときに、フィールドで何が起こるか、フィールドの値がどのように変化するかを把握できます。アドミニストレーターは、非アドミンユーザーの代理操作を行い、それらのユーザーがインスタンスを変更した場合に発生する事柄をデバッグすることもできます。一度に監視できるフィールドは 1 つだけです。代理操作ロールを持つ非アドミンユーザーは、フィールド監視機能にアクセスできます。

フィールド監視の仕組み

フィールド監視ツールは、フィールドで次のいずれかのイベントが発生したときにアクティビティを記録します。

- デフォルト値がフィールドに設定された。
- ACL または辞書設定により、フィールドのユーザーアクセス権が変更された。
- データポリシーによって、値の設定が防がれた。
- フィールド値の参照修飾子クエリが実行された。
- UI ポリシーによって、フィールドが読み取り専用、表示、必須、または編集可能に変更された。
- 別のフィールド内の依存値によって、フィールドの選択肢が制限された。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- フィールドの値が、以下に基づいて設定または変更された。
  - アサインルール
  - ワークフローエンジンなどのエンジンからのアクション
  - ビジネスルール
  - ユーザーエントリー
  - クライアントスクリプト
  - UI アクション

注: フィールド監視はフォームフィールドでのみ機能します。リストフィールドでは使用できません。また、フィールド監視は、パスワードで保護されたフィールドまたは暗号化されたフィールドでは使用できません。フィールド監視は UI フレーム内でのみ使用できます。新しいタブなど、UI フレームの外部でレコードを開いた場合、フィールドを監視するオプションはコンテキストメニューに表示されません。

フィールド監視の使用

フィールド監視を使用して、フィールドレベルのデバッグ情報にアクセスします。

始める前に
必要なロール：なし

手順

1. フィールドレベルのデバッグ情報を表示するフォームに移動します。
2. フォーム上の任意のフィールドラベルを右クリックしてフィールド監視を有効にし、[監視 - **<field name>]** を選択します。

   フィールドラベルの横にデバッグアイコン ( ) が表示されます。この時点から、フィールド監視は選択したフィールドで実行されるすべてのアクションを記録します。たとえば、[優先度] フィールドを監視している場合、優先度が [中] から [低] に変更され、レコードが更新されると、フィールド監視はその変更に関する情報を表示します。
3. デバッグアイコンをクリックして、フィールド監視ログを表示します。
   画面の下部に新しいペインが開き、[フィールド監視] タブが表示されます。JavaScript ログ記録と JavaScript デバッガー用のタブも表示されます。
4. 必要に応じて [フィールド監視] タブをクリックします。
5. フィールドの監視を停止するには、フィールドを右クリックし、[監視を解除 - **<field name>]** を選択します。
   別のフィールドを監視するには、そのフィールドを右クリックして、[監視 - **<field name>]** を選択します。
6. [ログを消去] ボタン ( ) をクリックして、フィールド監視ログを消去します。
7. スプリッターバーを上下にドラッグして、フィールド監視ペインのサイズを変更します。
   スプリッターバーを画面の下部にドラッグすると、フィールド監視ペインが閉じます。デバッグアイコンを再度クリックして、ペインを再度開きます。

[フィールド監視] タブの詳細

フィールド監視には、フィールド情報と構成オプションが表示されます。

[フィールド監視] タブの左側には、監視対象フィールドに関する次の情報が表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- テーブル：フィールドが属するテーブル。
- 要素：フィールドラベル。
- タイプ：フィールドに格納されるデータのタイプ。
- 依存：現在のフィールドが依存するフィールド。
- 参照：フィールドの値の発生元のテーブル (該当する場合)。
- 参照修飾子：フィールドのデータを制限する可能性がある参照修飾子。
- 属性：そのフィールドのディクショナリーエントリーで指定されているフィールドの属性。

[フィールド監視] タブの右側で、選択したフィールドについて表示するアクティビティ情報のタイプを選択します。不要な情報タイプのチェックボックスはオフにしてください。

非表示のフィールドの監視

アドミニストレーターは、非表示のフィールドを監視する必要があります。

手順

1. 辞書を使用してフィールドの列名を決定します。
2. 特権を security_admin ロールに昇格させます。
3. 移動先 システム定義 > スクリプトバックグラウンド.
4. [スクリプトを実行 (サーバー上で実行される *JavaScript)]* で、次のコマンドを入力します。

```
gs.getSession ( ). setWatchField ( "hidden_field" ) ;
```

   hidden_field を非表示フィールドの列名に置き換えます。

5. 欠落しているフィールドを含むフォームに移動します。

   [フィールド監視] タブの出力には、非表示のフィールドに関する情報が含まれています。

監視対象フィールドの情報の表示

監視対象フィールドの情報が変更され、レコードが更新されると、[フィールド監視] タブの下部に関連情報が表示されます。

フィールド監視表示データ



フィールド監視情報には次のものが含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- タイムスタンプ：HH:MM:SS (ミリ秒) 形式を使用した、フィールドが変更された時刻。
  - オレンジ色のテキスト：ACL などのサーバーサイドの変更。
  - 青色のテキスト：クライアントスクリプトなどのクライアントサイドの変更。
- フィールドを変更したオブジェクトのタイプとその関連名：フィールドで変更されたアイテムのタイプ。たとえば、クライアントスクリプト、ビジネスルール、**ACL** などです。スクリプト、ビジネスルール、またはその他の構成タイプのフィールドの場合、フィールド監視はフィールドを変更したスクリプトまたはビジネスルールがあれば、その名前を表示します。名前をクリックすると、そのアイテムのレコードに直接移動します。
- 古い値と新しい値：フィールドの古い値と新しい値 (値が変更された場合) レコードの作成時にデフォルトで値がフォームに挿入された場合、フィールド監視はその値を記録しません。
- 追加情報：フィールドを変更したスクリプトエンジンまたはワークフローの名前などのコールトレース情報。選択を展開するには、プラスアイコンをクリックします。
  - オレンジ色のテキスト：サーバーサイドのアクティビティを示します。
  - 青色のテキスト：クライアントサイドのアクティビティを示します。

例：インシデントの優先度の監視

次の例は、[影響度] と [緊急度] の両方のフィールドが変更された場合に、インシデントフォームの [優先度] フィールドに起きる事柄を示しています。

インシデントフォームには、優先度を変更する 2 つのクライアントサイドデータルックアップがあります。また、レコードが保存されると、サーバーサイド ACL とデータルックアップエンジンが起動します。最後に、クライアントサイドの UI ポリシーにより、[優先度] フィールドがデフォルト設定の読み取り専用に戻されます。

インシデントの優先度の監視

元の値
• 優先度：1 - 重大 • 影響：1 - 高 • 緊急度：1 - 高
最初の変更
1. ユーザーが [影響度] の値を **[3 -** 低] に変更します。 **2.** ServiceNow インシデントでデフォルトで使用される [優先度ルックアップ] データルックアップ定義に基づいて、優先度が自動的に **[3 -** 中] に変更されます。 注: この時点では、レコードは保存されていません。
2 番目の変更
1. ユーザーが [緊急度] の値を **[2 -** 中] に変更します。 **2.** 優先度は、同じ [優先度ルックアップ] データルックアップ定義に基づいて、自動的に **[4 -** 低] に変更されます。 **3.** ユーザーは、フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択してレコードを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド監視の例



注: 1 から 3 へ、さらに 3 から 4 へと変化する値は、選択リスト内の数値を参照します。

デバッグログへの書き込み

クライアントサイドの JavaScript または UI ポリシーでデバッグログに書き込むには、グローバル関数 jslog() を呼び出します。

JavaScript で jslog() を使用する例：

```
function logData (r ) {
   lastLogDate  = r. responseXML. documentElement. getAttribute ( "last_log_entry" ) ; var
 items  = r. responseXML. getElementsByTagName ( "log" ) ;
   jslog ( "response=" + r. responseText ) ; }
```

また、 クライアントスクリプトが実行されると、クライアントスクリプトの名前とタイミング情報が表示されます。これは、どの スクリプトが実行中であるか、およびそれらがパフォーマンスに影響しているかどうかの判断に役立ちます。

UI ポリシーのデバッグ

glide.ui.ui_policy_debug プロパティを有効にすると、UI アクションの処理を監視できます。

以下は、incident_state がクローズされている場合にフィールドを読み取り専用に設定する、インシデントポリシーのログイベントの例です。

```
GlideFieldPolicy: Evaluating condition
GlideFieldPolicy:    incident_state (7) = 7 -> true
GlideFieldPolicy: --->>> TRUE
GlideFieldPolicy:   Setting opened_at disabled to true
GlideFieldPolicy:   Setting opened_by disabled to true
GlideFieldPolicy:   Setting closed_at disabled to true
GlideFieldPolicy:   Setting closed_by disabled to true
GlideFieldPolicy:   Setting company disabled to true
```

JavaScript ログへのアクセス

ブラウザーで実行される JavaScript (クライアントスクリプトなど) には、情報を JavaScript ログに送信するための jslog() への呼び出しを含めることができます。admin ロールを持つユーザーが、このログにアクセスできます。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このタスクについて
JavaScript デバッグウィンドウにアクセスする手順は、使用している UI バージョンによって異なります。

> **注:** Utah の ネクストエクスペリエンス では JavaScript デバッグウィンドウはサポートされていません。ネクストエクスペリエンス でサポートされている機能の詳細については、「アクティブ化に関する考慮事項 ネクストエクスペリエンス」を参照してください。

手順

1. 使用している UI のバージョンの適切な場所に移動して、JavaScript ログを開きます。

コア UI	**a.** バナーフレームの歯車アイコンをクリックします。 **b.** [開発者] セクションをクリックします。 **c.** **[JavaScript** ログとフィールド監視] スイッチをオンにします。
UI15	**a.** バナーフレームの歯車アイコンをクリックします。 **b.** **[JavaScript** ログとフィールド監視] をクリックします。
UI11	バナーフレームのデバッグアイコン ( ) をクリックします。

画面の下部で新しいペインが開きます。[JavaScript ログ] タブが表示されます。[フィールド監視] タブも表示される場合があります。

2. 必要に応じて、**[JavaScript** ログ] タブを選択します。
3. 必要に応じて、[クリア] アイコン ( ) をクリックして、ログの内容をクリアします。

JavaScript デバッグウィンドウ

アドミニストレーターがデバッグをオンにすると、ユーザーインターフェイスの下部ペインに JavaScript デバッグウィンドウが表示されます。

> **注:** Utah の ネクストエクスペリエンス では JavaScript デバッグウィンドウはサポートされていません。ネクストエクスペリエンス でサポートされている機能の詳細については、「Next Experience の有効化に関する考慮事項」を参照してください。

これらのツールにアクセスするには、デバッグウィンドウを使用します。

- JavaScript ログ：ブラウザーで実行される JavaScript (クライアントスクリプトなど) には、情報を JavaScript ログに送信するための `jslog()` への呼び出しを含めることができます。
- フィールド監視：選択したフォームフィールドで実行されるすべてのアクションを追跡して表示するツールです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JavaScript デバッグウィンドウ



JavaScript デバッグウィンドウの使用

JavaScript デバッグウィンドウでは、JavaScript ログとフィールド監視ツールにアクセスできます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

JavaScript デバッグウィンドウにアクセスする手順は、使用している UI バージョンによって異なります。

> **注:** Utah の ネクストエクスペリエンス では JavaScript デバッグウィンドウはサポートされていません。ネクストエクスペリエンス でサポートされている機能の詳細については、「アクティブ化に関する考慮事項 ネクストエクスペリエンス」を参照してください。

手順

1. UI のバージョンに適した場所に移動して、JavaScript デバッグウィンドウを開きます。

コア UI	**a.** バナーフレームの歯車アイコンをクリックします。 **b.** [開発者] セクションをクリックします。 **c.** **[JavaScript** ログとフィールド監視] スイッチをオンにします。
UI15	**a.** バナーフレームの歯車アイコンをクリックします。 **b.** **[JavaScript** ログとフィールド監視] をクリックします。
UI11	バナーフレームのデバッグアイコン ( ) をクリックします。

画面の下部に JavaScript デバッグウィンドウが再度開きます。ウィンドウを閉じたときに最後にアクティブだったタブが、ウィンドウを開いたときにアクティブなタブになります。

2. タブをクリックして、いずれかのデバッグウィンドウ機能を使用します。
   - JavaScript ログ
   - フィールド監視

関連トピック

デバッグログへの書き込み

フィールド監視

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

JS コードカバレッジのデバッグ

JS コードカバレッジのデバッグアプリケーションを使用すると、アドミニストレーターとアプリケーション開発者は、ユーザーセッション中にトリガーされたサーバー側スクリプトをログに記録し、システムが実行したコード行を確認できます。

js_coverage_debugger ロールを持つユーザーは、ブレークポイントを設定したり画面上のデバッグメッセージを確認したりすることなく、サーバー側スクリプトをデバッグできます。代わりに、スクリプト使用データは JavaScript コードカバレッジ [sys_js_code_coverage] テーブルに保存されます。各 JavaScript コードカバレッジレコードには、次のものが含まれます。

- スクリプトを呼び出したユーザーセッション。
- テーブル、sys_id、およびスクリプトフィールドで識別される、システムが呼び出したスクリプトレコード。
- タイプと名前で識別される、システムが呼び出したスクリプトレコード。
- スクリプトを呼び出したトランザクション。
- トランザクションの開始時間。
- システムが実行した行を示すためにハイライト表示されたスクリプトフィールドの内容。

注: JS コードカバレッジのデバッグ アプリケーションは、クライアント側スクリプトの情報を記録しません。

サンプルコード範囲のハイライト表示

Script

```
1  var build = gs.getProperty("glide.buildname");
2  if (GlideStringUtil.notNil(build))
3      build = build.substring(0,1).toLowerCase();
4
5  var collision = new GlideRecord("sys_embedded_help_content");
6  collision.addActiveQuery();
7  collision.addQuery("page", current.page);
8  collision.addQuery("modifier", current.modifier);
9  collision.addQuery("product", current.product);
10 if (current.isValidRecord() && GlideStringUtil.notNil(current.sys_id))
11     collision.addQuery("sys_id", "!=", current.sys_id);
12
13 if (GlideStringUtil.notNil(current.qualifier))
14     collision.addQuery("qualifier", current.qualifier);
15 else
16     collision.addNullQuery("qualifier");
17
18 if (current.version == "all" && GlideStringUtil.notNil(build))
19     collision.addQuery("version", build).addOrCondition("version", "all");
20 else
21     collision.addQuery("version", current.version);
22
23 collision.query();
24 if (collision.next()) {
25     if (collision.canWrite())
26         gs.addErrorMessage(gs.getMessage("Embedded Help Composite Key
   Validation"));
```

JS コード範囲のハイライト表示

JS コードカバレッジアプリケーションは、システムが各行を実行したかスキップしたかを示すために、スクリプトフィールドをハイライト表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サンプルコードのハイライト表示

Script

```
1  var build = gs.getProperty("glide.buildname");
2  if (GlideStringUtil.notNil(build))
3      build = build.substring(0,1).toLowerCase();
4
5  var collision = new GlideRecord("sys_embedded_help_content");
6  collision.addActiveQuery();
7  collision.addQuery("page", current.page);
8  collision.addQuery("modifier", current.modifier);
9  collision.addQuery("product", current.product);
10 if (current.isValidRecord() && GlideStringUtil.notNil(current.sys_id))
11     collision.addQuery("sys_id", "!=", current.sys_id);
12
13 if (GlideStringUtil.notNil(current.qualifier))
14     collision.addQuery("qualifier", current.qualifier);
15 else
16     collision.addNullQuery("qualifier");
17
18 if (current.version == "all" && GlideStringUtil.notNil(build))
19     collision.addQuery("version", build).addOrCondition("version", "all");
20 else
21     collision.addQuery("version", current.version);
22
23 collision.query();
24 if (collision.next()) {
25     if (collision.canWrite())
26         gs.addErrorMessage(gs.getMessage("Embedded Help Composite Key
Validation"));
```

ハイライト表示の色は、システムがコード行をどのように評価したかを示します。

コードのハイライト表示の意味

ハイライト表示の色	意味
緑	これは、セッション中にシステムが実行した実行可能なコード行です。
赤	これは、何らかの理由でシステムがスキップした実行可能なコード行です。必要なスクリプト条件が満たされていないか、スクリプト関数が一度も呼び出されていないために、システムが実行可能なコード行をスキップした可能性があります。スクリプトデバッガ を使用して、システムが実行可能なコード行をスキップした理由を特定できます。
グレイ	これは、空白、コードコメント、または単独では実行できない複数の行にまたがる式の一部など、実行不可能なコード行です。

アドミニストレーターとアプリケーション開発者は、この情報を使用して、スクリプトデバッガ を使用してスクリプト条件が満たされていない理由を特定するなど、よりターゲットを絞ったデバッグアクティビティを行うことができます。

JS コードカバレッジのデバッグ のアクティブ化

admin ロールを持っている場合は、JS コードカバレッジのデバッグ プラグイン (com.glide.js.coverage) をアクティブ化できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用してプラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。

3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注: ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

次のタスク
プラグインがインストールしたコンポーネントを表示するには、プラグインフォームを更新して [プラグインファイル] 関連リストを選択します。

JS コードカバレッジのデバッグ を使用したデバッグ

JS コードカバレッジのデバッグを使用してユーザーセッションを記録し、システムが実行したサーバー側のスクリプトとコード行を確認します。

始める前に
必要なロール:js_coverage_debugger または admin

手順

1. 移動先 すべて > **JS** コードカバレッジのデバッグ > 補償の有効化.
   システムは、システムが実行するサーバー側のスクリプトとコード行をログに記録し、JS コードカバレッジ名前空間にセッションデバッグメッセージを表示します。



2. ロジックをテストするテーブルまたはページに移動します。

   Example
   たとえば、 インシデント > 新規作成.

3. テストするサーバーサイドスクリプトをトリガーします。

   Example
   たとえば、関連付けられた CI アイテムを使用してインシデントを作成し、複数のビジネスルールをテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. テストが完了したら、次に移動します: **JS** コードカバレッジのデバッグ > 補償の無効化.
   ログスクリプトとコード行の実行が停止します。
5. 移動先 **JS** コードカバレッジのデバッグ > 補償データ.
   現在のユーザーセッションに関連付けられているカバレッジデータのリストが表示されます。



6. レビューするスクリプトまたはトランザクションを選択します。

JavaScript コードカバレッジのフィールド

フィールド	説明
スクリプト名	スクリプト実行をテーブル名、sys_id 値、およびスクリプトフィールドで表示します。
スクリプト参照	スクリプト実行をスクリプトのタイプと名前で表示します。
トランザクション名	スクリプトを呼び出したトランザクションをスレッド ID と URI で表示します。

Example
たとえば、「スクリプト参照ビジネスルール：インシデントイベント」を選択します。
JS コードカバレッジのデバッグレコードが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



7. [スクリプト] フィールドを確認して、システムが実行したコード行を特定します。

Example
たとえば、ビジネスルールによって incident.inserted イベントがイベントキューに追加されたとします。

結果
システムが実行したコード行を特定します。

次のタスク
コードカバレッジ情報を使用して、スクリプトデバッガ によってブレークポイントの設定や変数値の確認など、よりターゲットを絞ったデバッグアクティビティを実行します。

パッケージコール削除ツール

パッケージコール削除ツールには、スクリプトが含まれている可能性があるフィールドを識別し、ServiceNow Java クラスへのパッケージコールを含むスクリプトを検索し、それらのパッケージコールを排除するための提案されたスクリプト変更を調べるモジュールが用意されています。

注: このツールはデフォルトでは有効になっておらず、admin ロールを持つユーザーのみが使用できます。

ServiceNow Java クラスへのパッケージコールは、将来のリリースでは利用できなくなります。パッケージコール削除ツールは、インスタンスで新しい API を使用するための準備に役立ちます。このツールには、次のスクリプトとページが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- パッケージフィールドを探すスクリプトは、ServiceNow Java クラスへのパッケージコールのスクリプトをスキャンします。
- パッケージコールを探すスクリプトは、パッケージコールを削除するか、それらを GlideScriptable 名に置き換える変更を提案します。
- [パッケージコールアイテム] ページには、スクリプトに対する提案された変更が一覧表示され、作業することができます。

このツールでは、ServiceNow Java クラスへのパッケージコールに対する優先的でスクリプト可能な代替手段を生成しようとするときに、エラーが生成される場合があります。

注: パッケージコール削除ツールの実行による変更を移行する前に、更新セットを作成します。詳細については、「更新セットでスタートする」を参照してください。

パッケージコール削除ツールを有効にする

ツールにアクセスするには、Packages Call Removal Tool プラグインをアクティブにする必要があります。

始める前に

必要なロール：admin。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して Packages Call Removal Tool プラグインを検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注: ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

パッケージコールを探す

パッケージフィールドを探すスクリプトを実行してパッケージコールを検索するフィールドのリストを定義した後、パッケージコールを探すスクリプトを実行して、ServiceNow Java クラスへのパッケージコールを含むフィールドのリストを生成します。スクリプトは変更の提案も行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. **[(3)** パッケージコールを探す (スクリプト)] をクリックして、パッケージコールに対するフィールドを検索するスクリプトを実行し、パッケージコールアイテムリストに提案された変更を入力します。

   Example

   パッケージコールを探す

   

   ```
   [0:00:01.349] Script completed: (3) Find Packages Calls (script)

   *** Script: Searching Packages Call Fields for Packages calls in script, populating Packages Call Items
   *** Script: Next, go to the 'Packages Call Items' module
   *** Script: Script output below is only relevant to interested admins
   *** Script: _____________________________________
   *** Script: Searching alm_asset.acquisition_method for Packages calls in script
   *** Script: Searching alm_license.assigned_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching alm_license.entitlement_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching ast_contract.terms_and_conditions for Packages calls in script
   *** Script: Searching catalog_ui_policy.catalog_conditions for Packages calls in script
   *** Script: Searching ci_identifier.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching clm_condition_checker.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching clm_contract_history.terms_and_conditions for Packages calls in script
   *** Script: Searching clone_cleanup_script.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching clone_data_preserver.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmdb_baseline.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmdb_depreciation.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmdb_sw_license_calculation.calculation for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_map_page.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_notif_message.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_notif_service_provider.construction_script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_notif_service_provider.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_relative_duration.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_schedule_condition.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_schedule_page.client_script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_schedule_page.server_script for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_timeline_page.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching cmn_timeline_page_style.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_block.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_block_detail.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_block_lists.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_block_programmatic.programmatic_content for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_page_rule.advanced_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_page_rule.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_type.detail for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_type.summary for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_type_detail.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching content_type_detail.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching contract_sla.pause_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching contract_sla.reset_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching contract_sla.start_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching contract_sla.stop_condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching diagrammer_action.condition for Packages calls in script
   *** Script: Searching diagrammer_action.script for Packages calls in script
   *** Script: Searching discovery_classy_script for Packages calls in script
   ```

2. **[(4)** パッケージコールアイテム] をクリックすると、影響を受けるフィールドのリストが [パッケージコールアイテム] ページに表示されます。
   [パッケージコールアイテム] ページには、パッケージコールを含むアイテムが一覧表示され、各アイテムの現在のステータス、フィールドを含むテーブル、影響を受けるレコード、フィールドのスクリプトに含まれるパッケージコールの数、および提案されたスクリプトの生成時に発生したエラーの数が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example

パッケージコールアイテム



3. [パッケージコールアイテム] ページで、リストされているアイテムのレコードをクリックしてフォームを開き、「パッケージコールの置き換え」の説明に従って変更します。

   リストの処理を行うと、アイテムの状況が更新され、アイテムが次のステータス別にグループ化されます。

   - 提案済み：フィールドに提案されたリビジョンが存在します。
   - エラー (赤)：提案されたスクリプトの生成時に 1 つ以上のエラーが発生しました。
   - 却下 (グレイ)：提案された変更は却下されました。
   - 完了 (緑)：ServiceNow Java クラスへのパッケージコールを削除するよう、フィールドが正常に変更されました。
   - キャンセル済み (グレイ)：提案された変更が生成された後に、元のスクリプトが変更されて変更が不要になったか、元のレコードが存在しなくなりました。

Glide オブジェクト名

パッケージコールを置き換える新しい Glide オブジェクトの名前は、パッケージコールで使用される Java パッケージ名から派生します。

このタスクについて
ツールは、検出された各パッケージコールを自動的に新しいスクリプト可能な名前に置き換えますが、パッケージコールを同等の新しいスクリプト可能オブジェクトに手動で置き換える方法を知っておくと便利な場合もあります。以下の手順を使用して、パッケージコール名から新しいスクリプトオブジェクト名を決定します。置換オブジェクトには、置き換えるオブジェクトと同じメソッドとプロパティが含まれます。

新しいオブジェクト名を決定するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Java パッケージ名の 3 番目の用語に注意してください。
   この用語は、通常は glide ですが、snc または glideapp の場合もあります。
2. すべてのプリフィックス用語を削除し、最後の用語のみを残します。
   たとえば、`Packages.com.glide.monitor.AbstractBucketCollector` は AbstractBucketCollector になります。
3. 上記の最初のステップで言及した用語の最初の文字を大文字にし、ステップ 2 で定義した用語の前に追加します。
   たとえば、`Packages.com.glide.monitor.AbstractBucketCollector` は GlideAbstractBucketCollector に、`Packages.com.snc.cmdb.BaselineCMDB` は SncBaselineCMDB になります。
4. スクリプトバックグラウンドで、引用符なしで名前のみを指定して gs.print() コマンドを実行し、名前が有効であることを確認します。
   例：

   ```
   gs.print( SncBaselineCMDB );
   ```

   *** スクリプト：[JavaClass com.snc.cmdb.BaselineCMDB]

   このルールには例外があります。たとえば、「Packages.com.glide.Glide」に代わる「Glide」、「Packages.com.glide.junit.misc.TestExtension」に代わる「TestExtension」、「Packages.com.glide.ui.UINotification」に代わる「UINotification」などです。

Glide オブジェクト置換リスト

次の表は、Glide クラスとそれらが置き換えるパッケージコールを示しています。

> **注:** このリストの公開は、これらのスクリプト可能オブジェクトが顧客、コンサルタント、およびパートナーによって使用されることを意味するものではありません。Glide プリフィックスの使用は、これらのスクリプト可能オブジェクトが GlideRecord などのオブジェクトと同じカテゴリにあるか、同じステータスであることを意味しません。「API リファレンス」でドキュメントが提供されている場合を除き、これらの文書化されていない API は一般的な使用を意図しておらず、ServiceNow, Inc., はそれらを文書化したり、それらに関する質問に回答したり、現在の形式で無期限に維持したりする確約を一切行いません。ServiceNow, Inc. は、今後これらのオブジェクトによって表される機能のサブセットを文書化された API に移行し、それ以外は削除する予定です。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト

GlideScriptable クラス	パッケージコール
Glide	Packages.com.glide.Glide
GlideAbstractBucketCollector	Packages.com.glide.monitor.AbstractBucketCollector
GlideAbstractDomainProvider	Packages.com.glide.db.domain.AbstractDomainProvider
GlideAbstractExecutionPlan	Packages.com.glide.execution_plan.AbstractExecutionPlan
GlideAbstractListener	Packages.com.glide.listener.AbstractListener
GlideAbstractRenderer	Packages.com.glide.ui.portal.AbstractRenderer
GlideAction	Packages.com.glide.script.Action
GlideActionManager	Packages.com.glide.ui.action.ActionManager
GlideAJAXScheduleItem	Packages.com.glide.schedules.AJAXScheduleItem

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideAJAXSchedulePage	Packages.com.glide.schedules.AJAXSchedulePage
GlideAlertActions	Packages.com.glide.alerts.AlertActions
GlideappAbstractChoiceListQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.AbstractChoiceListQues
GlideappADSILoader	Packages.com.glideapp.ecc.ADSILoader
GlideappAJAXMapPage	Packages.com.glideapp.google_maps.AJAXMapPage
GlideappCalculationHelper	Packages.com.glideapp.servicecatalog.CalculationHelper
GlideappCart	Packages.com.glideapp.servicecatalog.Cart
GlideappCartItem	Packages.com.glideapp.servicecatalog.CartItem
GlideappCatalogCategoryBatcher	Packages.com.glideapp.servicecatalog.CatalogCategoryBatc
GlideappCatalogItem	Packages.com.glideapp.servicecatalog.CatalogItem
GlideappCategory	Packages.com.glideapp.servicecatalog.Category
GlideappCategoryPopper	Packages.com.glideapp.servicecatalog.CategoryPopper
GlideappCatItemPopper	Packages.com.glideapp.servicecatalog.CatItemPopper
GlideappChartParameters	Packages.com.glideapp.chart.ChartParameters
GlideappChatRoom	Packages.com.glideapp.live.db.ChatRoom
GlideappChatRoom$Error	Packages.com.glideapp.live.db.ChatRoom.Error
GlideappCheckBoxQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.CheckBoxQuestion
GlideappCMDBHelper	Packages.com.glideapp.ecc.CMDBHelper
GlideappCMDBSoftwareHelper	Packages.com.glideapp.ecc.CMDBSoftwareHelper
GlideappContainerAwareQuestionSet	Packages.com.glideapp.questionset.ContainerAwareQuestio
GlideappContextDiagramProcessor	Packages.com.glideapp.workflow.ui.ContextDiagramProcess
GlideappDateQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.DateQuestion
GlideappDateTimeQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.DateTimeQuestion
GlideappDeliveryPlan	Packages.com.glideapp.servicecatalog.DeliveryPlan
GlideappECCInputMessage	Packages.com.glideapp.ecc.ECCInputMessage
GlideappECCOutputMessage	Packages.com.glideapp.ecc.ECCOutputMessage
Glideapp ECCQueueConnector	Packages.com.glideapp.ecc.ECCQueueConnector
GlideappECCQueueProcessor	Packages.com.glideapp.ecc.ECCQueueProcessor
GlideappECCResponseMessage	Packages.com.glideapp.ecc.ECCResponseMessage
GlideappExpandableText	Packages.com.glideapp.live_feed.HTMLTransformers.Expand
GlideappExpertPanelCatalogOrder	Packages.com.glideapp.servicecatalog.ExpertPanelCatalogO
GlideappFixes	Packages.com.glideapp.servicecatalog.Fixes
GlideappHome	Packages.com.glideapp.home.Home
GlideappHomePage	Packages.com.glideapp.home.HomePage

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideappHomePageFactory	Packages.com.glideapp.home.HomePageFactory
GlideappIECC	Packages.com.glideapp.ecc.IECC
GlideappIOUpgrade	Packages.com.glideapp.servicecatalog.IOUpgrade
GlideappItemOptionsQuestionSet	Packages.com.glideapp.servicecatalog.ItemOptionsQuestion
GlideappJMSECCReceiver	Packages.com.glideapp.jms.JMSECCReceiver
GlideappJMSECCSender	Packages.com.glideapp.jms.JMSECCSender
GlideappKBIncludes	Packages.com.glideapp.knowledge.KBIncludes
GlideApplication	Packages.com.glide.sys.Application
GlideApplicationModule	Packages.com.glide.processors.ApplicationModule
GlideappListCollectorQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.ListCollectorQuestion
GlideappLiveFeedEventHandler	Packages.com.glideapp.live_feed.LiveFeedEventHandler
GlideappLiveFeedJournalWriter	Packages.com.glideapp.live_feed.LiveFeedJournalWriter
GlideappLiveFeedUIAction	Packages.com.glideapp.live_feed.LiveFeedUIAction
GlideappLiveProfile	Packages.com.glideapp.live_common.LiveProfile
GlideappLiveUtils	Packages.com.glideapp.live.LiveUtils
GlideappLookupSelectQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.LookupSelectQuestion
GlideappMessageTag	Packages.com.glideapp.live_feed.MessageTag
GlideappOrderGuide	Packages.com.glideapp.servicecatalog.OrderGuide
GlideappProcessQueue	Packages.com.glideapp.ecc.ccmdb.ProcessQueue
GlideappQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.Question
GlideappQuestionChoice	Packages.com.glideapp.questionset.QuestionChoice
GlideappQueueHelper	Packages.com.glideapp.ecc.QueueHelper
GlideappQueueReader	Packages.com.glideapp.ecc.QueueReader
GlideappReferenceQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.ReferenceQuestion
GlideappRequestItemWorkflow	Packages.com.glideapp.servicecatalog.RequestItemWorkflow
GlideappRequestNew	Packages.com.glideapp.servicecatalog.RequestNew
GlideappScriptHelper	Packages.com.glideapp.servicecatalog.ScriptHelper
GlideappSecurityMask	Packages.com.glideapp.servicecatalog.SecurityMask
GlideappSequencedQuestionSet	Packages.com.glideapp.questionset.SequencedQuestionSet
GlideappTaskApprovalHelper	Packages.com.glideapp.servicecatalog.TaskApprovalHelper
GlideappTimeAgo	Packages.com.glideapp.live_feed.TimeAgo
GlideappUpdateVersion	Packages.com.glideapp.version.UpdateVersion
GlideappUpgradeQuestions	Packages.com.glideapp.survey.UpgradeQuestions
GlideappValveProcessor	Packages.com.glideapp.servicecatalog.valve.ValveProcessor

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideappVariable	Packages.com.glideapp.servicecatalog.variables.Variable
GlideappVariablePoolQuestionSet	Packages.com.glideapp.servicecatalog.variables.VariablePoo
GlideappWizardIntercept	Packages.com.glideapp.wizard.WizardIntercept
GlideappWMILoader	Packages.com.glideapp.ecc.WMILoader
GlideappWorkflow	Packages.com.glideapp.workflow.Workflow
GlideappWorkflowHelper	Packages.com.glideapp.workflow.WorkflowHelper
GlideappYesNoQuestion	Packages.com.glideapp.questionset.YesNoQuestion
GlideAQueryExplanation	Packages.com.glide.db.explain.AQueryExplanation
GlideArchiver	Packages.com.glide.db.auxiliary.Archiver
GlideArchiver	Packages.com.glide.db.auxiliary.ArchiveRecord
GlideArchiveRestore	Packages.com.glide.db.auxiliary.ArchiveRestore
GlideArchiveStatus	Packages.com.glide.db.auxiliary.ArchiveStatus
GlideArchiveTable	Packages.com.glide.db.auxiliary.ArchiveTable
GlideARecurrence	Packages.com.glide.schedule.recurrence.ARecurrence
GlideAttachmentIndexDocument	Packages.com.glide.lucene.attachments.AttachmentIndexDo
GlideAttachmentIndexTypes	Packages.com.glide.lucene.attachments.AttachmentIndexTyp
GlideAttributes	Packages.com.glide.util.GlideAttributes
GlideAuditDelete	Packages.com.glide.audit.AuditDelete
GlideAuditor	Packages.com.glide.script.Auditor
GlideAutomationEncrypter	Packages.com.glide.util.AutomationEncrypter
GlideBaseTag	Packages.com.glide.ui.jelly.tags.BaseTag
GlideBootstrap	Packages.com.glide.db.impex.Bootstrap
GlideBoundedIntProperty	Packages.com.glide.util.BoundedIntProperty
GlideCacheManager	Packages.com.glide.sys.cache.CacheManager
GlideCalendar	Packages.com.glide.schedule.GlideCalendar
GlideCalendarWeekEntry	Packages.com.glide.calendar.GlideCalendarWeekEntry
GlideCanceledUITransaction	Packages.com.glide.ui.CanceledUITransaction
GlideCascadeFromDelete	Packages.com.glide.db.CascadeFromDelete
GlideCatalogCloneWorker	Packages.com.glide.catalog.cloner.CatalogCloneWorker
GlideChannel	Packages.com.glide.channel.Channel
GlideChannelManager	Packages.com.glide.channel.ChannelManager
GlideChannelMessage	Packages.com.glide.channel.ChannelMessage
GlideChartFieldColors	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.ChartFieldColors
GlideChartGeneratorFactory	Packages.com.glide.ui.chart.ChartGeneratorFactory

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideChartUtil	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.ChartUtil
GlideChartValue	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.ChartValue
GlideChecksum	Packages.com.glide.util.Checksum
GlideChoice	Packages.com.glide.choice.Choice
GlideChoiceList	Packages.com.glide.choice.ChoiceList
GlideChoiceListGenerator	Packages.com.glide.choice.ChoiceListGenerator
GlideChoiceListSet	Packages.com.glide.choice.ChoiceListSet
GlideChoiceListUpdateSaver	Packages.com.glide.update.saver.ChoiceListUpdateSaver
GlideClientBrowserTimes	Packages.com.glide.client_transaction.ClientBrowserTimes
GlideClientNetworkTimes	Packages.com.glide.client_transaction.ClientNetworkTimes
GlideClusterMessage	Packages.com.glide.cluster.ClusterMessage
GlideClusterState	Packages.com.glide.cluster.ClusterState
GlideClusterSynchronizer	Packages.com.glide.cluster.ClusterSynchronizer
GlideCMSLinkHelper	Packages.com.glide.cms.CMSLinkHelper
GlideCMSPageLink	Packages.com.glide.cms.CMSPageLink
GlideCollectionEnumerator	Packages.com.glide.util.CollectionEnumerator
GlideCollectionQueryCalculator	Packages.com.glide.ui.CollectionQueryCalculator
GlideCollisionDetector	Packages.com.glide.update.collisions.CollisionDetector
GlideColumnAttributes	Packages.com.glide.db.impex.ColumnAttributes
GlideCompanyResolver	Packages.com.glide.misc.CompanyResolver
GlideCompiler	Packages.com.glide.script.Compiler
GlideCompositeElement	Packages.com.glide.db.CompositeElement
GlideConfiguration	Packages.com.glide.notification.Configuration
GlideContentConfig	Packages.com.glide.cms.ContentConfig
GlideContentPage	Packages.com.glide.cms.ContentPage
GlideContentSite	Packages.com.glide.cms.ContentSite
GlideContentType	Packages.com.glide.cms.ContentType
GlideContextMenu	Packages.com.glide.db_context_menu.ContextMenu
GlideContextMenuItem	Packages.com.glide.db_context_menu.ContextMenuItem
GlideContextualSecurityManager	Packages.com.glide.sys.security.ContextualSecurityManager
GlideController	Packages.com.glide.script.GlideController
GlideConverter	Packages.com.glide.currency.Converter
GlideCookieMan	Packages.com.glide.ui.CookieMan
GlideCounter	Packages.com.glide.util.Counter

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideCredentials	Packages.com.glide.communications.crypto.Credentials
GlideCryptoService	Packages.com.glide.security.CryptoService
GlideCSVExporter	Packages.com.glide.generators.CSVExporter
GlideCustomerScriptFixer	Packages.com.glide.script.api.CustomerScriptFixer
GlideDatabaseVerifier	Packages.com.glide.db.DatabaseVerifier
GlideDatabaseViewLink	Packages.com.glide.database_views.DatabaseViewLink
GlideDataSource	Packages.com.glide.db.impex.datasource.DataSource
GlideDate	Packages.com.glide.glideobject.GlideDate
GlideDateTime	Packages.com.glide.glideobject.GlideDateTime
GlideDateUtil	Packages.com.glide.util.DateUtil
GlideDBAction	Packages.com.glide.db.DBAction
GlideDBAggregateQuery	Packages.com.glide.db.DBAggregateQuery
GlideDBAggregateUtil	Packages.com.glide.db.DBAggregateUtil
GlideDBCategoryDebug	Packages.com.glide.secondary_db_pools.DBCategoryDebug
GlideDBChangeManager	Packages.com.glide.db.change.DBChangeManager
GlideDBCompositeAction	Packages.com.glide.db.DBCompositeAction
GlideDBConfiguration	Packages.com.glide.db.DBConfiguration
GlideDBConfigurationManager	Packages.com.glide.db.DBConfigurationManager
GlideDBConfigurationManagerEventHandler	Packages.com.glide.db.DBConfigurationManagerEventHandl
GlideDBConfigurationParms	Packages.com.glide.db.DBConfigurationParms
GlideDBConfigurationV2Migrator	Packages.com.glide.db.DBConfigurationV2Migrator
GlideDBConnection	Packages.com.glide.db.pool.DBConnection
GlideDBConnectionPool	Packages.com.glide.db.pool.DBConnectionPool
GlideDBConnectionPooler	Packages.com.glide.db.pool.DBConnectionPooler
GlideDBDelete	Packages.com.glide.db.DBDelete
GlideDBI	Packages.com.glide.db.DBI
GlideDBImageProvider	Packages.com.glide.db_image.DBImageProvider
GlideDBIMySQL	Packages.com.glide.db.rdbms.mysql.DBIMySQL
GlideDBIndex	Packages.com.glide.db.DBIndex
GlideDBKeyStoreFactory	Packages.com.glide.certificates.DBKeyStoreFactory
GlideDBMacro	Packages.com.glide.ui.jelly.tags.form.DBMacro
GlideDBMicroStats	Packages.com.glide.db.DBMicroStats
GlideDBMultiTargetAction	Packages.com.glide.db.DBMultiTargetAction
GlideDBObjectManager	Packages.com.glide.db.DBObjectManager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideDBObjectToken	Packages.com.glide.db.DBObjectToken
GlideDBPoolTest	Packages.com.glide.secondary_db_pools.DBPoolTest
GlideDBPropertiesConfig	Packages.com.glide.db.DBPropertiesConfig
GlideDBQuery	Packages.com.glide.db.DBQuery
GlideDBTypes	Packages.com.glide.db.DBTypes
GlideDBUpdate	Packages.com.glide.db.DBUpdate
GlideDBUtil	Packages.com.glide.db.DBUtil
GlideDBView	Packages.com.glide.db.DBView
GlideDebugEvaluator	Packages.com.glide.jsdebug.DebugEvaluator
GlideDefaultUpdateSaver	Packages.com.glide.update.saver.DefaultUpdateSaver
GlideDiagram	Packages.com.glide.diagrammer.Diagram
GlideDiagramAction	Packages.com.glide.diagrammer.DiagramAction
GlideDiagramEdge	Packages.com.glide.diagrammer.DiagramEdge
GlideDiagramElement	Packages.com.glide.diagrammer.DiagramElement
GlideDiagramNode	Packages.com.glide.diagrammer.DiagramNode
GlideDistUpgradeRunner	Packages.com.glide.dist.upgrade.runner.DistUpgradeRunner
GlideDocument	Packages.com.glide.util.GlideDocument
GlideDomain	Packages.com.glide.db.domain.Domain
GlideDomainDisplay	Packages.com.glide.db.domain.DomainDisplay
GlideDomainHierarchy	Packages.com.glide.db.domain.DomainHierarchy
GlideDomainNumberProvider	Packages.com.glide.db.domain.DomainNumberProvider
GlideDomainPathDisplay	Packages.com.glide.db.domain.DomainPathDisplay
GlideDomainPathProvider	Packages.com.glide.db.domain.DomainPathProvider
GlideDomainSpoolProvider	Packages.com.glide.db.domain.DomainSpoolProvider
GlideDomainSupport	Packages.com.glide.db.domain.DomainSupport
GlideDomainTree	Packages.com.glide.db.domain.DomainTree
GlideDomainUtil	Packages.com.glide.db.domain.DomainUtil
GlideDomainValidator	Packages.com.glide.db.domain.DomainValidator
GlideDuration	Packages.com.glide.glideobject.GlideDuration
GlideECBDownloader	Packages.com.glide.currency.ECBDownloader
GlideECCQueueTransformer	Packages.com.glide.db.impex.ECCQueueTransformer
GlideElement	Packages.com.glide.script.GlideElement
GlideElementDescriptor	Packages.com.glide.db.ElementDescriptor
GlideElementIterator	Packages.com.glide.util.ElementIterator

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideElementUserImage	Packages.com.glide.script.glide_elements.GlideElementUserI
GlideElementXMLSerializer	Packages.com.glide.script.GlideElementXMLSerializer
GlideEmail	Packages.com.glide.notification.Email
GlideEmailAction	Packages.com.glide.notification.outbound.EmailAction
GlideEmailFormatter	Packages.com.glide.notification.outbound.EmailFormatter
GlideEmailInbound	Packages.com.glide.notification.inbound.EmailInbound
GlideEmailOutbound	Packages.com.glide.notification.outbound.EmailOutbound
GlideEmailReader	Packages.com.glide.notification.inbound.EmailReader
GlideEmailSender	Packages.com.glide.notification.outbound.EmailSender
GlideEmailWatermark	Packages.com.glide.notification.EmailWatermark
GlideEmitter	Packages.com.glide.ui.jelly.Emitter
GlideEncrypter	Packages.com.glide.util.Encrypter
GlideEncryptionContext	Packages.com.glide.sys.EncryptionContext
GlideEncryptionContextCipher	Packages.com.glide.sys.security.EncryptionContextCipher
GlideEncryptionWrapperDB	Packages.com.glide.sys.security.EncryptionWrapperDB
GlideEncryptionWrapperDBAdmin	Packages.com.glide.sys.security.EncryptionWrapperDBAdm
GlideEncryptionWrapperNAE	Packages.com.glide.sys.security.EncryptionWrapperNAE
GlideEncryptionWrapperNAEAdmin	Packages.com.glide.sys.security.EncryptionWrapperNAEAdr
GlideEscalationManager	Packages.com.glide.escalation.EscalationManager
GlideEscalationTimerJobMarkII	Packages.com.glide.job.EscalationTimerJobMarkII
GlideEvaluator	Packages.com.glide.script.Evaluator
GlideEvent	Packages.com.glide.policy.Event
GlideEventManager	Packages.com.glide.policy.EventManager
GlideExcelExporter	Packages.com.glide.generators.ExcelExporter
GlideExcelLoader2	Packages.com.glide.db.impex.ExcelLoader2
GlideExecutionPlan	Packages.com.glide.execution_plan.ExecutionPlan
GlideExpressionWrapper	Packages.com.glide.ui.jelly.GlideExpressionWrapper
GlideExtensionPoint	Packages.com.glide.sys.ExtensionPoint
GlideFieldList	Packages.com.glide.processors.FieldList
GlideFile	Packages.com.glide.script.proxy.File
GlideFileUtil	Packages.com.glide.util.FileUtil
GlideFilter	Packages.com.glide.script.Filter
GlideFilterList	Packages.com.glide.script.FilterList
GlideFixCatalogPlans	Packages.com.glide.fixes.FixCatalogPlans

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideFixDeliveryPlans	Packages.com.glide.fixes.FixDeliveryPlans
GlideFixGroups	Packages.com.glide.fixes.FixGroups
GlideFixItemOptionsAgain	Packages.com.glide.fixes.FixItemOptionsAgain
GlideFixRules	Packages.com.glide.fixes.FixRules
GlideFixSpellCheck	Packages.com.glide.fixes.FixSpellCheck
GlideFixStuff	Packages.com.glide.fixes.FixStuff
GlideFixUsers	Packages.com.glide.fixes.FixUsers
GlideForm	Packages.com.glide.ui.GlideForm
GlideFormCommon	Packages.com.glide.ui.GlideFormCommon
GlideFormulator	Packages.com.glide.ui.GlideFormulator
GlideGauge	Packages.com.glide.report.Gauge
GlideGovernor	Packages.com.glide.sys.util.Governor
GlideGregorianCalendar	Packages.com.glide.util.GlideGregorianCalendar
GlideGroup	Packages.com.glide.sys.Group
GlideGroupByListTag	Packages.com.glide.ui.jelly.tags.form.GroupByListTag
GlideGuid	Packages.com.glide.util.Guid
GlideHierarchicalReference	Packages.com.glide.glideobject.HierarchicalReference
GlideHistorySet	Packages.com.glide.audit.HistorySet
GlideHistoryTag2	Packages.com.glide.ui.jelly.tags.mergedata.HistoryTag2
GlideHostUtil	Packages.com.glide.util.HostUtil
GlideHTTPClient	https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage
GlideHTTPRequest	Packages.com.glide.communications.HTTPRequest
GlideHTTPResponse	Packages.com.glide.communications.HTTPResponse
GlideI18NStyle	Packages.com.glide.ui.I18NStyle
GlideICALUtil	Packages.com.glide.policy.ICALUtil
GlideIConstants	Packages.com.glide.util.IConstants
GlideIGlideRecord	Packages.com.glide.util.IGlideRecord
GlideImageLoader	Packages.com.glide.script.ImageLoader
GlideImpersonate	Packages.com.glide.sys.Impersonate
GlideImportLog	Packages.com.glide.db.impex.ImportLog
GlideImportMap	Packages.com.glide.db.impex.ImportMap
GlideImportMapField	Packages.com.glide.db.impex.ImportMapField
GlideImportSet	Packages.com.glide.system_import_set.ImportSet
GlideImportSetLoader	Packages.com.glide.system_import_set.ImportSetLoader

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideImportSetRun	Packages.com.glide.system_import_set.ImportSetRun
GlideImportSetTransformer	Packages.com.glide.system_import_set.ImportSetTransform
GlideImportSetTransformerWorker	Packages.com.glide.system_import_set.ImportSetTransform
GlideIndexDescriptor	Packages.com.glide.db.IndexDescriptor
GlideIndexUtils	Packages.com.glide.db.IndexUtils
GlideIntegerTime	Packages.com.glide.glideobject.IntegerTime
GlideInternalElementTypeChoiceList	Packages.com.glide.script.InternalElementTypeChoiceList
GlideInternalMonitor	Packages.com.glide.ui.monitor.InternalMonitor
GlideIOMonitor	Packages.com.glide.ui.monitor.IOMonitor
GlideIOStats	Packages.com.glide.db.IOStats
GlideIPAddressUtil	Packages.com.glide.util.IPAddressUtil
GlideIQueryCondition	Packages.com.glide.util.IQueryCondition
GlideIRow	Packages.com.glide.db.meta.IRow
GlideIRQuerySummary	Packages.com.glide.db.ir.IRQuerySummary
GlideIRQuerySummarySimple	Packages.com.glide.db.ir.IRQuerySummarySimple
GlideISecurityManager	Packages.com.glide.sys.security.ISecurityManager
GlideITableIterator	Packages.com.glide.db.access.ITableIterator
GlideJDBCLoader	Packages.com.glide.db.impex.JDBCLoader
GlideJDBCProbeTestWorker	Packages.com.glide.db.impex.JDBCProbeTestWorker
GlideJellyContext	Packages.com.glide.ui.jelly.GlideJellyContext
GlideJellyRunner	Packages.com.glide.ui.jelly.JellyRunner
GlideJID	Packages.com.glide.xmpp.JID
GlideJSTestUtil	Packages.com.glide.autotester.JSTestUtil
GlideJSUtil	Packages.com.glide.script.JSUtil
GlideLabelEventHandler	Packages.com.glide.labels.LabelEventHandler
GlideLabelGenerator	Packages.com.glide.db.LabelGenerator
GlideLabelUtil	Packages.com.glide.labels.LabelUtil
GlideLDAP	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAP
GlideLDAPConfig	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPConfig
GlideLDAPConfigurations	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPConfigurations
GlideLDAPErrorAnalyzer	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPErrorAnalyzer
GlideLDAPGroups	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPGroups
GlideLDAPRefresh	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPRefresh
GlideLDAPResult	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPResult

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideLDAPTarget	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPTarget
GlideLDAPTransformQueue	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPTransformQueue
GlideLDAPUsers	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPUsers
GlideLDAPUserUpdate	Packages.com.glide.sys.ldap.LDAPUserUpdate
GlideList	Packages.com.glide.glideobject.GlideList
GlideListGroupProperties	Packages.com.glide.list_v2.ListGroupProperties
GlideListLabel	Packages.com.glide.ui.ListLabel
GlideListM2MBacking	Packages.com.glide.glideobject.GlideListM2MBacking
GlideListProperties	Packages.com.glide.list_v2.ListProperties
GlideListSearchQuery	Packages.com.glide.ui.ListSearchQuery
GlideLoader	Packages.com.glide.db.impex.Loader
GlideLoadTestDirector	Packages.com.glide.load_test.LoadTestDirector
GlideLocale	Packages.com.glide.sys.GlideLocale
GlideLocaleLoader	Packages.com.glide.currency.LocaleLoader
GlideLock	Packages.com.glide.script.Lock
GlideLog	Packages.com.glide.util.Log
GlideLogCleanup	Packages.com.glide.util.LogCleanup
GlideLogFileReader	Packages.com.glide.log_file.LogFileReader
GlideLRUCache	Packages.com.glide.sys.cache.LRUCache
GlideLuceneTextIndexEvent	Packages.com.glide.lucene.TextIndexEvent
GlideMarkupWriter	Packages.com.glide.util.MarkupWriter
GlideMemoryActive	Packages.com.glide.ui.monitor.MemoryActive
GlideMemoryCache	Packages.com.glide.ui.monitor.MemoryCache
GlideMemoryRecord	Packages.com.glide.script.GlideMemoryRecord
GlideMemorySwap	Packages.com.glide.ui.monitor.MemorySwap
GlideMemoryTable	Packages.com.glide.util.MemoryTable
GlideMemoryTotal	Packages.com.glide.ui.monitor.MemoryTotal
GlideMetaData	Packages.com.glide.script.MetaData
GlideMIDServerInfoAccessor	Packages.com.glide.script.MIDServerInfoAccessor
GlideMobileExtensions	Packages.com.glide.ui.MobileExtensions
GlideModule	Packages.com.glide.sys.Module
GlideMultipleAction	Packages.com.glide.db.MultipleAction
GlideMultipleDelete	Packages.com.glide.db.MultipleDelete
GlideMultipleInsert	Packages.com.glide.db.MultipleInsert

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideMultipleUpdate	Packages.com.glide.db.MultipleUpdate
GlideMutex	Packages.com.glide.sys.lock.Mutex
GlideMySQLWatch	Packages.com.glide.sys.stats.MySQLWatch
GlideNumber	Packages.com.glide.script.glide_elements.GlideNumber
GlideNumberManager	Packages.com.glide.db.NumberManager
GlideObjectManager	Packages.com.glide.glideobject.GlideObjectManager
GlideObjectUtil	Packages.com.glide.util.ObjectUtil
GlideOrderingDefinitionCreator	Packages.com.glide.sorting.OrderingDefinitionCreator
GlideOrderingManager	Packages.com.glide.sorting.OrderingManager
GlideOutputWriter	Packages.com.glide.ui.io.GlideOutputWriter
GlideOutputWriterFactory	Packages.com.glide.ui.io.GlideOutputWriterFactory
GlideOverLoadedChoices	Packages.com.glide.script.OverLoadedChoices
GlidePartitionMonitor	Packages.com.glide.ui.monitor.PartitionMonitor
GlidePivotTableSummaryTableWriter	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.PivotTableSummaryTab
GlidePlugin	Packages.com.glide.sys.Plugin
GlidePluginManager	Packages.com.glide.sys.PluginManager
GlidePluginManagerWorker	Packages.com.glide.sys.PluginManagerWorker
GlidePluginUtils	Packages.com.glide.sys.PluginUtils
GlidePOP3Reader	Packages.com.glide.notification.inbound.POP3Reader
GlidePOP3ReaderJob	Packages.com.glide.job.POP3ReaderJob
GlidePopup	Packages.com.glide.ui.Popup
GlidePriceGenerator	Packages.com.glide.currency.PriceGenerator
GlidePriceLoader	Packages.com.glide.currency.PriceLoader
GlideProcessor	Packages.com.glide.processors.Processor
GlideProcessRunner	Packages.com.glide.util.ProcessRunner
GlideProgressMonitor	Packages.com.glide.worker.ProgressMonitor
GlideProgressWorker	Packages.com.glide.worker.ProgressWorker
GlideProperties	Packages.com.glide.util.GlideProperties
GlidePropertiesDB	Packages.com.glide.util.GlidePropertiesDB
GlideProperty	Packages.com.glide.util.GlideProperty
GlidePublicPage	Packages.com.glide.ui.PublicPage
GlideQueryBreadcrumbs	Packages.com.glide.misc.QueryBreadcrumbs
GlideQueryCondition	Packages.com.glide.db.conditions.QueryCondition
GlideQueryFormatter	Packages.com.glide.ui.jelly.tags.form.QueryFormatter

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideQueryString	Packages.com.glide.db.QueryString
GlideQueryTerm	Packages.com.glide.db.QueryTerm
GlideRecord	Packages.com.glide.script.GlideRecord
GlideRecordCache	Packages.com.glide.sys.RecordCache
GlideRecordEnsurer	Packages.com.glide.misc.RecordEnsurer
GlideRecordFactory	Packages.com.glide.script.GlideRecordFactory
GlideRecordKeySetLoader	Packages.com.glide.script.GlideRecordKeySetLoader
GlideRecordLock	Packages.com.glide.script.RecordLock
GlideRecordPopupGenerator	Packages.com.glide.calendar.RecordPopupGenerator
GlideRecordRollback	Packages.com.glide.script.GlideRecordRollback
GlideRecordSet	Packages.com.glide.script.GlideRecordSet
GlideRecordSimpleSerializer	Packages.com.glide.script.GlideRecordSimpleSerializer
GlideRecordXMLSerializer	Packages.com.glide.script.GlideRecordXMLSerializer
GlideReferenceField	Packages.com.glide.script.ReferenceField
GlideRegexUtil	Packages.com.glide.util.RegexUtil
GlideRegisterEscalationEvents	Packages.com.glide.fixes.RegisterEscalationEvents
GlideRelatedListReconciler	Packages.com.glide.misc.RelatedListReconciler
GlideRelationship	Packages.com.glide.sys.Relationship
GlideRelationships	Packages.com.glide.db.Relationships
GlideRelationshipUtil	Packages.com.glide.sys.RelationshipUtil
GlideRemoteGlideRecord	Packages.com.glide.communications.RemoteGlideRecord
GlideRenderProperties	Packages.com.glide.ui.RenderProperties
GlideReplaceUpdateFiles	Packages.com.glide.util.ReplaceUpdateFiles
GlideReplicationEngine	Packages.com.glide.replicator.ReplicationEngine
GlideReport	Packages.com.glide.report.Report
GlideReportChoiceList	Packages.com.glide.script.ReportChoiceList
GlideReportViewManagement	Packages.com.glide.report.ReportViewManagement
GlideRequestMap	Packages.com.glide.util.RequestMap
GlideRevertToOutOfBox	Packages.com.glide.update.RevertToOutOfBox
GlideRhinoEnvironment	Packages.com.glide.script.GlideRhinoEnvironment
GlideRhinoHelper	Packages.com.glide.script.GlideRhinoHelper
GlideRhinoScope	Packages.com.glide.script.RhinoScope
GlideRhinoScopeHandler	Packages.com.glide.script.GlideRhinoScopeHandler
GlideRhinoTestCase	Packages.com.glide.autotester.RhinoTestCase

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideRRDBAlertProcessor	Packages.com.glide.rrdb.alerts.RRDBAlertProcessor
GlideRRDBDefinition	Packages.com.glide.rrdb.RRDBDefinition
GlideRunScriptJob	Packages.com.glide.job.RunScriptJob
GlideSchedule	• Packages.com.glide.schedules.Schedule • Packages.java.util.TimeZone
GlideScheduleDateTime	Packages.com.glide.glideobject.ScheduleDateTime
GlideScheduleDateTimeSpan	Packages.com.glide.schedules.ScheduleDateTimeSpan
GlideScheduleItem	Packages.com.glide.schedules.ScheduleItem
GlideScheduler	Packages.com.glide.schedule.GlideScheduler
GlideScheduleTimeMap	Packages.com.glide.schedules.ScheduleTimeMap
GlideScheduleTimeSpan	Packages.com.glide.schedules.ScheduleTimeSpan
GlideScriptChoiceList	Packages.com.glide.script.ChoiceList
GlideScriptedProgressWorker	Packages.com.glide.worker.ScriptedProgressWorker
GlideScriptEvaluator	Packages.com.glide.script.ScriptEvaluator
GlideScriptGlobals	Packages.com.glide.script.GlideScriptGlobals
GlideScriptListener	Packages.com.glide.listener.ScriptListener
GlideScriptProcessor	Packages.com.glide.processors.ScriptProcessor
GlideScriptRecordUtil	Packages.com.glide.script.GlideRecordUtil
GlideScriptSystemUtilDB	Packages.com.glide.script.GlideSystemUtilDB
GlideScriptViewManager	Packages.com.glide.ui.ViewManager
GlideScriptWriter	Packages.com.glide.script.ScriptWriter
GlideSearchQueryFormatter	Packages.com.glide.text_search.SearchQueryFormatter
GlideSecondaryDatabaseBehindnessChecker	Packages.com.glide.secondary_db_pools.SecondaryDatabas
GlideSecondaryDatabaseConfiguration	Packages.com.glide.secondary_db_pools.SecondaryDatabas
GlideSecurityManager	Packages.com.glide.sys.security.GlideSecurityManager
GlideSecurityQueryCalculator	Packages.com.glide.sys.security.SecurityQueryCalculator
GlideSecurityUtils	Packages.com.glide.util.SecurityUtils
GlideSelfCleaningMutex	Packages.com.glide.sys.lock.SelfCleaningMutex
GlideServiceAPIWrapper	Packages.com.glide.service_api.ServiceAPIWrapper
GlideServlet	Packages.com.glide.ui.GlideServlet
GlideServletRequest	Packages.com.glide.ui.GlideServletRequest
GlideServletResponse	Packages.com.glide.ui.GlideServletResponse
GlideServletStatus	Packages.com.glide.ui.ServletStatus

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideSession	Packages.com.glide.sys.GlideSession
GlideSessionDebug	Packages.com.glide.sys.SessionDebug
GlideSessions	Packages.com.glide.ui.Sessions
GlideSessionSandbox	Packages.com.glide.script.GlideSessionSandbox
GlideShellCommand	Packages.com.glide.util.ShellCommand
GlideSimmerDown	Packages.com.glide.db.change.command.SimmerDown
GlideSimmerUp	Packages.com.glide.db.change.command.SimmerUp
GlideSimpleDateFormatEx	• Packages.com.glide.util.SimpleDateFormatEx • Packages.com.glide.util.SimpleDateFormat 注: Packages.com.glide.util.SimpleDateFormatEx パッケ は、Packages.com.glide.util.SimpleDateFormat パッケー す。
GlideSimpleHTTPClient	Packages.com.glide.communications.SimpleHTTPClient
GlideSimpleScriptListener	Packages.com.glide.listener.SimpleScriptListener
GlideSMTPConnection	Packages.com.glide.notification.outbound.SMTPConnection
GlideSMTPSender	Packages.com.glide.notification.outbound.SMTPSender
GlideSMTPSenderJob	Packages.com.glide.job.SMTPSenderJob
GlideSOAPDocument	Packages.com.glide.communications.soap.SOAPDocument
GlideSOAPRequest	Packages.com.glide.communications.soap.SOAPRequest
GlideSOAPResponse	Packages.com.glide.communications.soap.SOAPResponse
GlideSOAPSecurity	Packages.com.glide.processors.soap.SOAPSecurity
GlideSOAPSigner	Packages.com.glide.communications.soap.SOAPSigner
GlideSocket	Packages.com.glide.script.proxy.Socket
GlidesoftGlideAttributesImpl	Packages.com.glidesoft.util.xml.GlideAttributesImpl
GlidesoftXMLMemoryTable	Packages.com.glidesoft.util.xml.XMLMemoryTable
GlideSQLChildMonitor	Packages.com.glide.monitor.sql.SQLChildMonitor
GlideSQLDebug	Packages.com.glide.ui.diagnostics.SQLDebug
GlideSQLDeleteMonitor	Packages.com.glide.monitor.sql.SQLDeleteMonitor
GlideSQLInsertMonitor	Packages.com.glide.monitor.sql.SQLInsertMonitor
GlideSQLResponseMonitor	Packages.com.glide.monitor.sql.SQLResponseMonitor
GlideSQLSelectMonitor	Packages.com.glide.monitor.sql.SQLSelectMonitor
GlideSQLUpdateMonitor	Packages.com.glide.monitor.sql.SQLUpdateMonitor
GlideSSHClient	Packages.com.glide.communications.SSHClient
GlideStack	Packages.com.glide.sys.GlideStack

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideStatistician	Packages.com.glide.sys.stats.Statistician
GlideStatsInfo	Packages.com.glide.monitor.StatsInfo
GlideStatus	Packages.com.glide.util.GlideStatus
GlideStopWatch	Packages.com.glide.util.StopWatch
GlideStorageUtils	Packages.com.glide.db.meta.StorageUtils
GlideStringCache	Packages.com.glide.sys.cache.StringCache
GlideStringInputStream	Packages.com.glide.util.StringInputStream
GlideStringList	Packages.com.glide.collections.StringList
GlideStringUtil	Packages.com.glide.util.StringUtil
GlideSubQuery	Packages.com.glide.db.conditions.SubQuery
GlideSubstituteURL	Packages.com.glide.notification.substitution.SubstituteURL
GlideSummaryTableGroupReader	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.SummaryTableGroupRe
GlideSummaryTableOrderedReader	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.SummaryTableOrderedR
GlideSummaryTableReader	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.SummaryTableReader
GlideSummaryTableWriter	Packages.com.glide.ui.chart.dataset.SummaryTableWriter
GlideSynchronizedLRUCache	Packages.com.glide.sys.cache.SynchronizedLRUCache
GlideSysAttachment	Packages.com.glide.ui.SysAttachment
GlideSysAttachmentInputStream	Packages.com.glide.ui.SysAttachmentInputStream
GlideSysBRThreadMonitor	Packages.com.glide.monitor.threads.SysBRThreadMonitor
GlideSysChoice	Packages.com.glide.script.SysChoice
GlideSysConcurrencyMonitor	Packages.com.glide.monitor.threads.SysConcurrencyMonito
GlideSysCPUThreadMonitor	Packages.com.glide.monitor.threads.SysCPUThreadMonitor
GlideSysDateUtil	Packages.com.glide.sys.util.SysDateUtil
GlideSysDBThreadMonitor	Packages.com.glide.monitor.threads.SysDBThreadMonitor
GlideSysField	Packages.com.glide.db.SysField
GlideSysFileUtil	Packages.com.glide.sys.util.SysFileUtil
GlideSysForm	Packages.com.glide.ui.SysForm
GlideSysForms	Packages.com.glide.ui.SysForms
GlideSysList	Packages.com.glide.ui.SysList
GlideSysListControl	Packages.com.glide.ui.SysListControl
GlideSysLog	Packages.com.glide.sys.SysLog
GlideSYSMany2Many	Packages.com.glide.db.SYSMany2Many
GlideSysMessage	Packages.com.glide.ui.SysMessage
GlideSysNetThreadMonitor	Packages.com.glide.monitor.threads.SysNetThreadMonitor

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideSysRelatedList	Packages.com.glide.ui.SysRelatedList
GlideSysSection	Packages.com.glide.ui.SysSection
GlideSysSemaphore	Packages.com.glide.sys.util.SysSemaphore
GlideSystem	Packages.com.glide.script.GlideSystem
GlideSystemDateUtil	Packages.com.glide.script.system.GlideSystemDateUtil
GlideSystemUtil	Packages.com.glide.util.SystemUtil
GlideSystemUtilDB	Packages.com.glide.script.system.GlideSystemUtilDB
GlideSystemUtilScript	Packages.com.glide.script.system.GlideSystemUtilScript
GlideSysThreadMonitor	Packages.com.glide.monitor.threads.SysThreadMonitor
GlideSysUserList	Packages.com.glide.ui.SysUserList
GlideTable	Packages.com.glide.db.meta.Table
GlideTableChoiceList	Packages.com.glide.script.TableChoiceList
GlideTableCleaner	Packages.com.glide.misc.TableCleaner
GlideTableCleanerJob	Packages.com.glide.job.TableCleanerJob
GlideTableCreator	Packages.com.glide.db.impex.TableCreator
GlideTableDescriptor	Packages.com.glide.db.TableDescriptor
GlideTableGroupMover	Packages.com.glide.db.auxiliary.TableGroupMover
GlideTableManager	Packages.com.glide.db.TableManager
GlideTableMover	Packages.com.glide.db.auxiliary.TableMover
GlideTableParentChange	Packages.com.glide.db.table.TableParentChange
GlideTableParentColumnChange	Packages.com.glide.db.table.TableParentColumnChange
GlideTaskToken	Packages.com.glide.execution_plan.TaskToken
GlideTemplate	Packages.com.glide.script.Template
GlideTestAgent	Packages.com.glide.autotester.GlideTestAgent
GlideTextIndexEvent	Packages.com.glide.ts.event.TextIndexEvent
GlideThreadAttributes	Packages.com.glide.ui.GlideThreadAttributes
GlideThreadUtil	Packages.com.glide.util.ThreadUtil
GlideTime	Packages.com.glide.glideobject.GlideTime
GlideTimelineFrameSeparator	Packages.com.glide.schedules.TimelineFrameSeparator
GlideTimelineItem	Packages.com.glide.schedules.TimelineItem
GlideTimelineSpan	Packages.com.glide.schedules.TimelineSpan
GlideTomcatHelper	Packages.com.glide.startup.TomcatHelper
GlideTransaction	Packages.com.glide.sys.Transaction
GlideTransactionManager	Packages.com.glide.sys.TransactionManager

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideTransferAuditDataHelper	Packages.com.glide.audit.TransferAuditDataHelper
GlideTransformer	Packages.com.glide.db.impex.transformer.Transformer
GlideTreePicker	Packages.com.glide.ui.TreePicker
GlideTSAnalysisViewer	Packages.com.glide.ts.cluster.TSAnalysisViewer
GlideTSAnalyticsProcessor	Packages.com.glide.ts.cluster.TSAnalyticsProcessor
GlideTSChainsHandler	Packages.com.glide.ts.trends.TSChainsHandler
GlideTSChainsLoader	Packages.com.glide.ts.trends.TSChainsLoader
GlideTSChainsPusher	Packages.com.glide.ts.trends.TSChainsPusher
GlideTSChainsSummarizer	Packages.com.glide.ts.trends.TSChainsSummarizer
GlideTSClusterDefinitions	Packages.com.glide.ts.cluster.TSClusterDefinitions
GlideTSDebug	Packages.com.glide.ts.util.TSDebug
GlideTSDidYouMean	Packages.com.glide.ts.util.TSDidYouMean
GlideTSGlobalKeywordSummarizer	Packages.com.glide.ts.trends.TSGlobalKeywordSummarizer
GlideTSIndexStatistician	Packages.com.glide.ts.stats.TSIndexStatistician
GlideTSIndexStopGenerator	Packages.com.glide.ts.stats.TSIndexStopGenerator
GlideTSIndexTables	Packages.com.glide.ts.indexer.TSIndexTables
GlideTSKeywordHandler	Packages.com.glide.ts.trends.TSKeywordHandler
GlideTSKeywordLoader	Packages.com.glide.ts.trends.TSKeywordLoader
GlideTSKeywordPusher	Packages.com.glide.ts.trends.TSKeywordPusher
GlideTSMoversViewer	Packages.com.glide.ts.cluster.TSMoversViewer
GlideTSSearchStatistician	Packages.com.glide.ts.stats.TSSearchStatistician
GlideTSSearchSummary	Packages.com.glide.ts.trends.TSSearchSummary
GlideTSTopSearches	Packages.com.glide.ts.util.TSTopSearches
GlideTSUtil	Packages.com.glide.ts.util.TSUtil
GlideTSVersion	Packages.com.glide.ts.TSVersion
GlideUIAction	Packages.com.glide.ui.action.UIAction
GlideUISession	Packages.com.glide.ui.Session
GlideUnloader	Packages.com.glide.db.impex.Unloader
GlideUpdateManager2	Packages.com.glide.update.UpdateManager2
GlideUpdateSet	Packages.com.glide.update.UpdateSet
GlideUpdateSetController	Packages.com.glide.system_update_set.UpdateSetControlle
GlideUpdateSetPreviewer	Packages.com.glide.update.UpdateSetPreviewer
GlideUpdateSetWorker	Packages.com.glide.update.UpdateSetWorker
GlideUpdateSyncher	Packages.com.glide.policy.UpdateSyncher

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
GlideUpdateTableChoiceList	Packages.com.glide.script.UpdateTableChoiceList
GlideUpgrade	Packages.com.glide.sys.Upgrade
GlideUpgradeArtifactManager	Packages.com.glide.misc.UpgradeArtifactManager
GlideUpgradeLog	Packages.com.glide.update.UpgradeLog
GlideUpgradeMonitor	Packages.com.glide.update.UpgradeMonitor
GlideURI	Packages.com.glide.ui.GlideURI
GlideURL	Packages.com.glide.util.GlideURL
GlideURLUTF8Encoder	Packages.com.glide.util.URLUTF8Encoder
GlideURLUtil	Packages.com.glide.util.URLUtil
GlideUser	Packages.com.glide.sys.User
GlideUserAuthenticator	Packages.com.glide.sys.UserAuthenticator
GlideUserGroup	Packages.com.glide.sys.UserGroup
GlideUtil	Packages.com.glide.util.GlideUtil
GlideViewRuleNavigator	Packages.com.glide.ui.ViewRuleNavigator
GlideWarDeleter	Packages.com.glide.misc.WarDeleter
GlideWarDownloader	Packages.com.glide.misc.WarDownloader
GlideWhiteListManager	Packages.com.glide.script.api.GlideWhiteListManager
GlideWikiModel	Packages.com.glide.wiki.GlideWikiModel
GlideWorkerThread	Packages.com.glide.worker.WorkerThread
GlideWorkerThreadManager	Packages.com.glide.sys.WorkerThreadManager
GlideWSClient	Packages.com.glide.util.WSClient
GlideWSDefinition	Packages.com.glide.wsdlreader.WSDefinition
GlideWSDLReader	Packages.com.glide.wsdlreader.GlideWSDLReader
GlideXMLChoiceListSerializer	Packages.com.glide.choice.XMLChoiceListSerializer
GlideXMLDocument	Packages.com.glide.util.XMLDocument
GlideXMLElementIterator	Packages.com.glide.util.XMLElementIterator
GlideXMLGlideRecordSerializer	Packages.com.glide.processors.xmlhttp.XMLGlideRecordSer
GlideXMLParameters	Packages.com.glide.util.XMLParameters
GlideXMLStats	Packages.com.glide.ui.XMLStats
GlideXMLSysMetaSerializer	Packages.com.glide.processors.xmlhttp.XMLSysMetaSerializ
GlideXMLUtil	Packages.com.glide.util.XMLUtil
GlideZipUtil	Packages.com.glide.util.ZipUtil
RhinoEnvironment	Packages.com.glide.script.RhinoEnvironment
RhinoHelper	Packages.com.glide.script.RhinoHelper

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
SecurelyAccess	Packages.com.glide.sys.util.SecurelyAccess
ServiceAPI	Packages.com.glide.service_api.ServiceAPI
SncAddress32Bit	Packages.com.snc.commons.networks.Address32Bit
SncAliasApplier	Packages.com.snc.field_normalization.AliasApplier
SncAppFiles	Packages.com.snc.apps.api.AppFiles
SncApplicationFileListener	Packages.com.snc.apps.db.ApplicationFileListener
SncAppsAccess	Packages.com.snc.apps.api.AppsAccess
SncAppsUI	Packages.com.snc.apps.api.AppsUI
SncASensor	Packages.com.snc.discovery.sensor.ASensor
SncAuthentication	Packages.com.snc.authentication.digest.Authentication
SncBaselineCMDB	Packages.com.snc.cmdb.BaselineCMDB
SncBulkCopy	Packages.com.snc.ha.clone.BulkCopy
SncClassifiedProcess	Packages.com.snc.discovery.sensor.ClassifiedProcess
SncClassify	Packages.com.snc.discovery.sensor.snmp.Classify
SncCloneController	Packages.com.snc.ha.clone.CloneController
SncCloneInstance	Packages.com.snc.ha.clone.instance.Instance
SncCloneLogger	Packages.com.snc.ha.clone.CloneLogger
SncCloneTask	Packages.com.snc.ha.clone.CloneTask
SncCloneUtils	Packages.com.snc.ha.clone.CloneUtils
SncConfiguration	Packages.com.snc.field_normalization.db.Configuration
SncConfigurations	Packages.com.snc.field_normalization.Configurations
SncConnectionTest	Packages.com.snc.ha.connectivity.ConnectionTest
SncDBChangeManagerFactoryHA	Packages.com.snc.db.clone.change.DBChangeManagerFact
SncDeviceHistory	Packages.com.snc.discovery.logging.DeviceHistory
SncDiscoveryCancel	Packages.com.snc.discovery.DiscoveryCancel
SncDiscoveryClassification	Packages.com.snc.discovery.DiscoveryClassification
SncDiscoveryLog	Packages.com.snc.discovery.logging.DiscoveryLog
SncDiscoveryRanges	Packages.com.snc.commons.networks.DiscoveryRanges
SncDiscoveryRangesDB	Packages.com.snc.discovery.DiscoveryRangesDB
SncDiscoveryReconciler	Packages.com.snc.discovery.database.DiscoveryReconciler
SncDiscoverySNMPClassification	Packages.com.snc.discovery.sensor.snmp.DiscoverySNMPC
SncDiscoveryUtils	Packages.com.snc.discovery.DiscoveryUtils
SncDropBackupTablesTask	Packages.com.snc.ha.clone.instance.DropBackupTablesTask
SncDropTablesTask	Packages.com.snc.ha.clone.DropTablesTask

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
SncEC2Properties	Packages.com.snc.ec2.EC2Properties
SncECMDBUtil	Packages.com.snc.cmdb.ECMDBUtil
SncElrondClient	Packages.com.snc.customer_logon.ElrondClient
SncExpert	Packages.com.snc.expert.Expert
SncExpertInstance	Packages.com.snc.expert.ExpertInstance
SncExpertPanel	Packages.com.snc.expert.ExpertPanel
SncExtantDataJob	Packages.com.snc.field_normalization.db.ExtantDataJob
SncExtantDataJobState	Packages.com.snc.field_normalization.ExtantDataJobState
SncFailoverController	Packages.com.snc.da.gateway.replication.FailoverController
SncFileTree	Packages.com.snc.apps.file.FileTree
SncGatewayCache	Packages.com.snc.da.gateway.GatewayCache
SncGatewayClone	Packages.com.snc.da.gateway.clone.GatewayClone
SncGatewayConnectivity	Packages.com.snc.da.gateway.GatewayConnectivity
SncGatewayPluginStartup	Packages.com.snc.da.gateway.replication.GatewayPluginSta
SncGatewayTruncateHierarchy	Packages.com.snc.da.gateway.clone.GatewayTruncateHiera
SncGlideGateways	Packages.com.snc.da.gateway.GlideGateways
SncHAClone	Packages.com.snc.ha.clone.HAClone
SncHAConnectionTest	Packages.com.snc.ha.connectivity.HAConnectionTest
SncHADatabaseCheck	Packages.com.snc.ha.tablecheck.HADatabaseCheck
SncHAPairingUtils	Packages.com.snc.ha.HAPairingUtils
SncHAReplicationController	Packages.com.snc.ha.HAReplicationController
SncHAReplicationQueueSnapshotBuilder	Packages.com.snc.ha.tablecheck.HAReplicationQueueSnaps
SncHATableCheck	Packages.com.snc.ha.tablecheck.HATableCheck
SncHATableCheckThread	Packages.com.snc.ha.tablecheck.HATableCheckThread
SncHATableQuickCheck	Packages.com.snc.ha.tablecheck.HATableQuickCheck
SncHATableRepair	Packages.com.snc.ha.tablecheck.HATableRepair
SncHAUtils	Packages.com.snc.ha.HAUtils
SncHostname	Packages.com.snc.discovery.utils.Hostname
SncInstanceClone	Packages.com.snc.ha.clone.instance.InstanceClone
SncInstanceConnectionTest	Packages.com.snc.ha.connectivity.InstanceConnectionTest
SncInstanceRollback	Packages.com.snc.ha.clone.instance.InstanceRollback
SncIPAddressV4	Packages.com.snc.commons.networks.IPAddressV4
SncIPAddressV6	Packages.com.snc.commons.networks.IPAddressV6
SncIPAuthenticator	Packages.com.snc.ipauthenticator.IPAuthenticator

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
SncIPIterator	Packages.com.snc.commons.networks.IPIterator
SncIPList	Packages.com.snc.commons.networks.IPList
SncIPMetaCollection	Packages.com.snc.commons.networks.IPMetaCollection
SncIPNetmaskV4	Packages.com.snc.commons.networks.IPNetmaskV4
SncIPNetworkV4	Packages.com.snc.commons.networks.IPNetworkV4
SncIPRangeV4	Packages.com.snc.commons.networks.IPRangeV4
SncJRobinGraphDef	Packages.com.snc.jrobin.JRobinGraphDef
SncLayer7Connections	Packages.com.snc.discovery.Layer7Connections
SncMACAddress	Packages.com.snc.commons.networks.MACAddress
SncMACAddressMfr	Packages.com.snc.commons.networks.MACAddressMfr
SncMakeAndModel	Packages.com.snc.cmdb.MakeAndModel
SncMIDConfigParameter	Packages.com.snc.commons.MIDConfigParameter
SncMIDServerRangesDB	Packages.com.snc.discovery.MIDServerRangesDB
SncNormalCoalescer	Packages.com.snc.field_normalization.NormalCoalescer
SncNormalizer	Packages.com.snc.field_normalization.Normalizer
SncNormalValueChanger	Packages.com.snc.field_normalization.NormalValueChanger
SncNotifySNC	Packages.com.snc.system.NotifySNC
SncOnCallRotation	Packages.com.snc.on_call_rotation.OnCallRotation
SncPendingValueCollector	Packages.com.snc.field_normalization.PendingValueCollector
SncPreferences	Packages.com.snc.field_normalization.Preferences
SncPrintServerHelper	Packages.com.snc.discovery.database.PrintServerHelper
SncProbe	Packages.com.snc.discovery.Probe
SncProbeRunTime	Packages.com.snc.discovery.perfmon.ProbeRunTime
SncRBSensorProcessor	Packages.com.snc.discovery_automation.RBSensorProcessor
SncReadTest	Packages.com.snc.ha.ReadTest
SncReclassifyCI	Packages.com.snc.cmdb.ReclassifyCI
SncRelationships	Packages.com.snc.cmdb.Relationships
SncReplicationAdvisor	Packages.com.snc.db.replicate.ReplicationAdvisor
SncReplicationEngine	Packages.com.snc.db.replicate.ReplicationEngine
SncReplicationQueue	Packages.com.snc.db.replicate.ReplicationQueue
SncRequestCredentials	Packages.com.snc.customer_logon.RequestCredentials
SncRrdGlideBackendFactory	Packages.com.snc.jrobin.RrdGlideBackendFactory
SncRuleApplier	Packages.com.snc.field_normalization.RuleApplier
SncRuleToPending	Packages.com.snc.field_normalization.RuleToPending

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScriptable オブジェクト置換リスト (続く)

GlideScriptable クラス	パッケージコール
SncSAMCounter	Packages.com.snc.software_asset_management.SAMCounte
SncScheduleDropBackupTablesTask	Packages.com.snc.ha.clone.instance.ScheduleDropBackupTa
SncScrapeIANAEnterpriseNumbers	Packages.com.snc.discovery.database.ScrapeIANAEnterpris
SncScrapeIEEENICCodes	Packages.com.snc.discovery.database.ScrapeIEEENICCodes
SncSendNotificationTask	Packages.com.snc.ha.clone.instance.SendNotificationTask
SncSensorProcessor	Packages.com.snc.discovery.SensorProcessor
SncSerialNumber	Packages.com.snc.discovery.SerialNumber
SncSerialNumberList	Packages.com.snc.discovery.SerialNumberList
SncSessionMate	Packages.com.snc.discovery.SessionMate
SncSimmerControl	Packages.com.snc.ha.clone.instance.SimmerControl
SncTableEditor	Packages.com.snc.apps.api.TableEditor
SncTableRotation	Packages.com.snc.db.replicate.TableRotation
SncTableRotationExtension	Packages.com.snc.db.replicate.TableRotationExtension
SncTableRotationExtensions	Packages.com.snc.db.replicate.TableRotationExtensions
SncTableRotationWatcher	Packages.com.snc.db.replicate.TableRotationWatcher
SncTransformApplier	Packages.com.snc.field_normalization.TransformApplier
SncTreeBuilder	Packages.com.snc.apps.tree.TreeBuilder
SncTriggerSynchronizer	Packages.com.snc.automation.TriggerSynchronizer
SncValue	Packages.com.snc.field_normalization.db.Value
TestExtension	Packages.com.glide.junit.misc.TestExtension
UINotification	Packages.com.glide.ui.UINotification

パッケージコール削除ツールのエラータイプ

パッケージコール削除ツールによって生成される可能性のあるエラータイプを次に示します。

エラータイプ

エラーメッセージ	説明	ソリューション
クラス名を解析できませんでした	スクリプトの行にパッケージコールのような記述 (Packages.com.glide を含む行など) が含まれていますが、調べたところ、スクリプト可能オブジェクト名に対応するクラス名を解析するためのテキストが不十分です。	通常、このエラータイプは問題になりませんが、何らかの理由でパーサーが解析できない有効なクラスをスクリプトが参照している場合は、エラーとしてフラグが付けられます。
クラスが存在	スクリプトの行に、存在しない Java クラスへの識別可能なパッケージコールがあります。これは、誤って入力されたか、Java	このエラータイプは通常、作成者が意図したことをかつては実行していたとしても、現在は実行していないスクリプトを示し

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エラータイプ (続く)

エラーメッセージ	説明	ソリューション
しません	クラスが存在しなくなったことが原因である可能性があります。いずれの場合も、スクリプトの行は現在何も実行しておらず、実行されると常にエラーが生成される可能性があります。	ます。元のスクリプトを再確認し、無効なパッケージコールを削除する必要があります。
クラスがスクリプト可能クラスではありません	スクリプトの行に、現在スクリプト可能とマークされていない既存の ServiceNow Java クラスへの識別可能なパッケージコールがあります。現在、対応するスクリプト可能な名前がないため、コールを置き換えることはできません。	このスクリプトを変換するには、Java クラスを使用しないようにスクリプトを書き換えるか、ServiceNow, Inc., がクラスにスクリプト可能な名前を提供するまで待ちます。
クラスにスクリプト可能な名前がありません	スクリプトの行に、現在スクリプト可能な名前のない既存の ServiceNow Java クラスへの識別可能なパッケージコールがあります。	このエラーは「クラスがスクリプト可能クラスではありません」エラーよりも発生する可能性は低いですが、そのエラーと同様、このスクリプトを変換するには、Java クラスを使用しないようにスクリプトを書き換えるか、ServiceNow, Inc., がクラスにスクリプト可能な名前を提供するまで待ちます。
アサインされる変数名がスクリプト可能な名前と競合しています	変数名がスクリプト可能な名前と同じです。たとえば、変数名 GlideSession が GlideSession Java クラスのスクリプト可能な名前と同じであるため、`var GlideSession = Packages.com.glide.sys.GlideSession.get();` でこのエラーが生成されます。	このスクリプトを変換するには、その変数名をスクリプト内のすべての出現箇所で変更する必要があります。この例では、該当行を `var gsession = Packages.com.glide.sys.GlideSession.get();` に変更して、競合を解消できます。また、スクリプト内で使用されている他のすべての場所でも、必ず変数名を変更します。
内部エラー - 置換する文字列が見つかりません	ツールで、パッケージコールの置換を現在評価しているスクリプトテキストを見つけることができません。	このエラータイプが発生することはほとんどありません。発生した場合は、コードを調べてエラーを修正します。それでもエラーメッセージが表示される場合は、テクニカルサポートでインシデントを開きます。

Web サービス

HTTP ベースの Web サービスにより、さまざまなアプリケーションが相互に通信できます。ServiceNow は受信 (プロバイダー) と送信 (コンシューマー) の両方の Web サービスをサポートしています。

受信 Web サービス

受信 Web サービスでは、クライアントアプリケーションを使用して ServiceNow データにアクセスして変更できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- REST API
- Scripted REST APIs
- GraphQL API フレームワークを使用したレコードデータのクエリ
- SOAP Web サービス
- JSONv2 Web サービス
- RSS Web サービス
- スクリプト済み SOAP Web サービス

送信 **Web** サービス

送信 Web サービスでは、SOAP および REST メッセージを外部 Web サービスプロバイダーに送信できます。

- 送信 SOAP Web Service
- 送信 REST Web サービス

注:

ServiceNow は Boomi と提携して、顧客が API を検出、管理、保護、収益化できるようにするクラウドベースのプラットフォームである Boomi API 管理 を提供しています。 Boomi は、ガバナンス、分析、API セキュリティなど、完全なライフサイクル API 管理をサポートしています。

Boomi は独自のポータルを通じて ドキュメント を提供し、 Boomi API 管理 によるサポートを要求する顧客は、標準チャネルを介して Boomi サポートに連絡します。

開始するには、 Boomi API 管理 リストを参照してください ServiceNow® Store には、エンタイトルメントと必要なプラグインに関する情報、および Boomi API 管理 ドキュメント .

受信 **Web** サービス

REST、SOAP、JSONv2、RSS などの各種 Web サービスを使用して、ServiceNow アプリケーションと統合できます。

SOAP Web サービス

Simple Object Access Protocol (SOAP) は、HTTP 経由で Web サービスにアクセスするための XML ベースのプロトコルです。

SOAP を使用してインスタンスのデータにアクセスできます。利用可能な SOAP Web サービスは、WS-I Basic Profile 1.0 で概説されているように、WS-I に準拠しています。

Web サービスプロバイダー

ServiceNow は、次の Web サービスメソッドを使用して、基礎となるテーブル構造と関連データを公開します。

- ダイレクト Web サービス：URL クエリを使用してテーブルの WSDL を要求します。
- SOAP Web サービスインポートセット：インポートテーブルと変換マップを使用して、テーブルの Web サービス要求を自動化します。
- スクリプト化された SOAP Web サービス：カスタム JavaScript を使用して SOAP Web サービス要求を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: SOAP メッセージは、受信者が XML に準拠していることを前提として送信されます。SOAP メッセージにエンコードは適用されません。SOAP は応答を常に UTF-8 としてデコードし、XML エンコーディングヘッダーは使用されません。

WSDL

すべてのテーブルとインポート セットは、そのテーブルスキーマと利用可能な操作を記述する Web サービス定義言語 (WSDL) XML ドキュメントを動的に生成します。

テーブルの WSDL を取得するには、テーブルの名前と **WSDL** パラメーターを含むインスタンスへの URL 呼び出しを発行します。例：

```
https://myinstance.service-now.com/incident.do?WSDL
```

動的に生成され、HTTP を介してアクセス可能なすべての ServiceNow WSDL は、Open Source Initiative OSI - Apache ライセンス、バージョン 2.0 のライセンス契約で定義された条件に基づいて使用できます。

長時間実行される SOAP 要求のサポート

ServiceNow AI Platform は、要求の処理中にネットワーク接続の滞留アクティビティによるソケットタイムアウトを防ぐことで、実行時間の長い SOAP 要求をサポートします。

この機能により、多数のレコードを要求するとき、集計クエリを実行するとき、またはソートが必要な order by 式を使用するときに、ODBC Driver の効率が向上します。

デフォルトでは、ServiceNow によって提供される ODBC Driver や MID Server などの Web サービスクライアントに対してタイムアウト保護が提供されます。システムプロパティを使用して、カスタム Web サービスにタイムアウト保護を追加できます。

タイムアウト保護

Web サービスクライアントは、307-Temporary Redirect を受信して長時間セッションを維持し、ソケットの滞留によるタイムアウトを防止します。ステータスコードをサポートする Web サービスクライアントは、307-Temporary Redirect により、HTTP 場所ヘッダーで指定された場所に最後の要求を繰り返します。場所ヘッダーの値は、Web サービスクライアントが最初に指定した URL と同じです。307-Temporary Redirect の使用は WS-I に準拠しています。

glide.soap.request_processing_timeout で指定されたタイムアウト制限を超えた Web サービス要求は、次の条件が「すべて」満たされた場合にのみ 307-Temporary Redirect を受信できます。

- *glide.soapprocessor.allow_long_running_threads* の値が true です。
- 要求に *redirectSupported=true* URL パラメーターが含まれています。
- 要求がセッション認識型です (HTTP cookie をサポートしています)。
- リダイレクトの数が *glide.soap.max_redirects* で設定された値を超えていません。

これらの条件のいずれかが満たされない場合、Web サービスクライアントは 408 要求タイムアウトエラーを受け取ります。

注: アプリケーションで 408 要求タイムアウトではなくソケットタイムアウトが発生するようにするには、アプリケーションとインスタンス間の接続で有効な最短ソケットタイムアウト設定 (ホストされているインスタンスの場合は 300 秒) よりも大きい値に *glide.soap.request_processing_timeout* プロパティを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SOAP Web サービスのセキュリティ

インスタンスは、HTTP プロトコルを介した基本のチャレンジ/レスポンス認証と Contextual Security を使用したシステムレベルのアクセス制御リスト (ACL) との組み合わせを使用して、Web サービスセキュリティを強制します。管理者は、Web サービスユーザーに SOAP ロールの 1 つを付与することで、ユーザーがアクセスできるシステムリソースを制御できます。

SOAP ロール

SOAP Web サービスを使用するには、実行する操作に適したロールが必要です。また、ターゲットテーブルにアクセスするために必要な他のロールも必要です。

SOAP ロール

ロール	説明
soap	すべての SOAP 操作を実行できます。
soap_create	新規レコードを挿入できます。
soap_delete	既存のレコードを削除できます。
soap_ecc	キュー [ecc_queue] テーブルのレコードをクエリ、挿入、削除できます。
soap_query	レコード情報のクエリを実行できます。
soap_query_update	拡張クエリパラメーター
soap_script	.do エンドポイントを指定するスクリプトを実行できます。このロールは、スクリプト化された Web サービスを実行するために必要です。
soap_update	レコードを更新できます。
import_admin	インポートセットとインポートのあらゆる側面を管理できます。インポートセット行 [sys_import_set_row] テーブルへのアクセスに必要です。
import_transformer	インポートセットの変換マップを管理し、変換を実行できます。インポートセット行 [sys_import_set_row] テーブルへのアクセスに必要です。

デフォルトの Web サービスロールの要件

デフォルトでは、プロセッサーの一連の ACL ルールでは、WSDL、XSD、および XML スキーマ要求を行うために soap_query ロールが必要です。

これらのロール要件を変更する場合は、ACL ルールを無効にすることができます。

Web サービスプロセッサーの ACL



基本認証

WSDL または SOAP メッセージ要求ごとにインスタンスに関連付けられたユーザーに対して基本認証を強制するために、管理者はプロパティ glide.basicauth.required を **true** に設定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

有効にすると、WSDL および SOAP の各要求には、基本認証 プロトコルで指定されているように「認証」ヘッダーを含める必要があります。

Web サービス要求は非インタラクティブであるため、要求の実行中は常に認証ヘッダーが必要になります。

注: 設定されている場合、基本認証はローカル資格情報または LDAP 認証を参照します。

(必要かどうかに関わらず) すべての要求で基本認証資格情報を提供すると、基本認証資格情報で提供されたユーザーを Web サービスの呼び出しに関連付けることができるというメリットがあります。たとえば、インシデントレコードの作成時、ジャーナルフィールドには、デフォルトのゲストユーザーではなく、基本認証ヘッダーに含まれるユーザー ID のリストが表示されます。

SOAP セキュリティポリシー

Enhanced Web Service Provider - Common プラグインは、SOAP セキュリティポリシーモジュールをシステム Web サービス アプリケーションに追加します。このモジュールを使用すると、管理者は次のセキュリティポリシーを設定できます。

- 外部 Web サービスの使用時に SOAP 要求の署名を有効または無効にします。
- WS-Security を介して通信するときに SOAP 要求が満たす必要がある認証要件を指定します。

SOAP アクセスポリシーの詳細については、「 SOAP API アクセスポリシー 」を参照してください。

SOAP セキュリティポリシー



署名済み SOAP 要求に必要な証明書

WS-Security 通信の SOAP 要求に署名するには、次の証明書が必要です。

- 要求者からの X.509 証明書
- 要求者の証明書に署名した認証局の X.509 CA 証明書

SOAP デフォルトセキュリティポリシー

管理者は、インスタンスが使用する SOAP セキュリティポリシーをシステムプロパティglide.soap.default_security_policyで指定できます。glide.soap.default_security_policy システムプロパティは、Web Services-Security (WSS) を受信要求に強制するときにインスタンスが使用する SOAP セキュリティポリシーの名前を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SOAP デフォルトセキュリティポリシー設定

フィールド	説明
タイプ	文字列
デフォルト値	デフォルトセキュリティポリシー
場所	システムプロパティ [sys_properties] テーブルへのシステムプロパティの追加

WS セキュリティを使用

WS-Security を使用して、署名済み Web サービス要求を検証できます。WS-Security を有効にして、次のことを行います。

- 既知の送信者からの SOAP メッセージの確認
- 送信中に SOAP メッセージが変更されていないことの確認

ServiceNow では WS-Security 1.1 をサポートして、署名済み Web サービス要求を検証します。

> **注:** WS-Security は暗号化メカニズムとして使用されません。HTTPS プロトコルを使用してすべての通信が暗号化されます。

WS-Security は基本認証で動作するように意図されています。インスタンスが SOAP メッセージを受信すると、基本認証ヘッダーを確認して、SOAP ユーザーがインスタンスに対する権限を持っているかどうかを判断します。WS-Security ヘッダーを確認して、受信メッセージの有効性を判断します。中間者攻撃などの攻撃の影響を受ける要求は、無効な WS-Security ヘッダーを持っており、ブロックされます。

WS-Security プロファイル

WS-Security プロファイルは、WS-Security が有効になっている場合の Web サービスメッセージの認証方法を決定します。次のメカニズムを使用して、Web サービス要求を認証できます。

Web サービスの認証メカニズム

認証メカニズム	説明
証明書の検証	要求に関連付けられた証明書を検証します。要求の証明書を検証するには、要求者の証明書と認証局をアップロードする必要があります。
ユーザー資格情報	要求に関連付けられたユーザー資格情報を確認して、Web サービス要求を認証します。このタイプの認証では、要求の資格情報が既存のユーザーの資格情報と一致すること、または要求の資格情報がプロファイルレコードで指定されたユーザー名とパスワードと一致することを確認できます。

新しい WS-Security プロファイルを作成するときに使用する認証メカニズムを指定します。

WS-Security プロファイルモジュールには、現在有効な WS-Security プロファイルがリストされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WS-Security プロファイルモジュール



WS-Security エラーログ記録

glide.processor.debug.SOAPProcessor システムプロパティを使用すると、WS-Security に関するエラーメッセージをトランザクションログに表示できます。

システムプロパティ glide.processor.debug.SOAPProcessor は、証明書やキーストアのチェックなどの SOAP 処理のデバッグメッセージを有効 (true) または無効 (false) にします。

glide.processor.debug.SOAPProcessor フィールド

フィールド	説明
タイプ	True | False
デフォルト値	false
場所	システムプロパティ [sys_properties] テーブルへのシステムプロパティの追加

WSS X.509 トークンプロファイル

WSS X.509 セキュリティプロファイルには、X.509 フレームワークを使用します。X.509 証明書は、着信 SOAP メッセージの署名に使用される公開鍵を検証するために使用されます。公開鍵と、少なくとも以下を含む一連の属性の間のバインディングを指定します。

- サブジェクト名
- 発行者名
- シリアル番号
- 有効間隔

Web Services Security: SOAP Message Security specification (Web サービスセキュリティ：SOAP メッセージセキュリティ仕様) で定義されている通りに X.509 認証フレームワーク を使用します。

証明書をアップロードして、**[X509** 証明書] フィールドで参照します。バインドされたセッションの場合は、WS-Security 認証が成功したときになりすますユーザーを選択します。

WSS X.509 セキュリティプロファイル



WSS ユーザー名トークンプロファイル

X.509 トークンプロファイルを指定するときに、SOAP 要求のユーザー名トークンも指定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ユーザー名トークンは、「ユーザー名」で要求者を識別する手段として使用され、オプションでパスワード、共有シークレット、またはパスワードと同等のものを使用して、その ID を証明します。

ユーザー名トークンを認証する方法は 2 種類あります。

1. 既存のユーザー資格情報を使用して認証する方法。

既存のユーザー資格情報を使用した認証



受信 SOAP 要求のユーザー名を使用して、指定された [ユーザー] フィールドで **UserName** 値に一致するユーザーを検索します。受信ユーザー名トークンのパスワード値を使用して、要求が認証されます。[セッションのバインド] オプションを選択すると、認証に成功したユーザーがセッションに使用されます。

2. 指定されたユーザー資格情報を使用して認証する方法。

指定されたユーザー資格情報を使用した認証



ユーザーテーブル内のユーザーに関連しないログイン資格情報を使用して認証します。[セッションのバインド] オプションが選択されている場合、[ユーザーとして実行] フィールドで指定されているユーザーがセッションに使用されます。

注: ユーザー名トークンプロファイル は、X.509 トークンプロファイルから独立して使用することはできません。

Web サービスの厳格なセキュリティ

デフォルトでは、Web サービスの基本認証では、ユーザーが SOAP 接続を使用してインスタンスにアクセスする権限があるかどうかのみが判断されます。許可されると、すべてのユーザーが Web サービスとして公開されたテーブルにアクセスできるようになります。

システムプロパティ [着信 **SOAP** 要求に厳格なセキュリティを適用する] は、この動作を変更し、ユーザーが Web サービスからインスタンスリソースにアクセスするために コンテキストセキュリティマネージャー の要件を満たす必要があります。

このプロパティを有効にすると、適切な SOAP ロールを持ち、テーブルと操作の ACL 条件を満たすユーザーのみが、SOAP 接続からその操作を実行できます。

Web サービスの相互認証

相互認証は、送信 Web サービスでサポートされています。

SOAP セッションの管理とレポート

SOAP セッションは、Web サービスクライアントアプリケーション、ServiceNow MID Server、ServiceNow ODBC Driver などの外部 SOAP クライアントによりインスタンスで確立さ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

れた Glide セッションです。SOAP セッションは、次のユーザーのセッションのリストに含まれています。 ユーザー管理 > ログインユーザー.?SOAP URL は SOAP セッションを識別します。

SOAP セッションプロパティ

SOAP セッションの維持方法を制御するプロパティがあります。

SOAP セッションプロパティ

プロパティ	説明
glide.soap.invalidate_session_timeout	アクティブなセッションを開いたままにする期間 (秒)。この期間に達すると、インスタンスはセッションを非アクティブ化し、システムリソースを再利用します。タイムアウト期間に達した後にクライアントが別の要求を送信すると、インスタンスは新しいセッションを確立します。 このプロパティは、5 ～ 1200 秒 (20 分) の値を受け入れます。 • タイプ：整数 • デフォルト値：60 • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加

注: SOAP Web サービスの処理に影響するプロパティの詳細については、「インスタンスセキュリティ強化設定」の以下のトピックを参照してください。

- アクセス制御 (インスタンスセキュリティ強化)
- 基本認証：SOAP 要求

スクリプト済み SOAP Web サービス

Scripted SOAP Web Services により、ServiceNow 管理者はカスタム受信 SOAP Web Services を作成できます。

SOAP Web Service の入力パラメーターと出力パラメーターを定義し、JavaScript を使用して操作を実行できます。この機能は非常に強力ですが、可能な場合は、実装と管理が簡単なダイレクト Web サービスまたは SOAP Web サービスインポートセットを使用してください。

セキュリティ

Scripted SOAP Web Services にはすべての SOAP Web Services と同じ基底セキュリティオプションがあります。SOAP Web Services のセキュリティの詳細については、「SOAP Web サービスのセキュリティ」を参照してください。

システムに厳格なセキュリティが適用されている場合、HTTP 認証されたユーザーがスクリプト化された Web サービスを実行するには soap_script ロールが必要です。

WSDL

すべての ServiceNow テーブルとインポートセットは、そのテーブルスキーマと利用可能な操作を記述する Web サービス定義言語 (WSDL) XML ドキュメントを動的に生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSDL 準拠の適用

WSDL で定義されているのと同じ順序で応答の出力値をリストできます。

Scripted SOAP Web Service を作成すると、入力パラメーターと出力パラメーターの関連リストに基づいて WSDL が生成されます。スクリプト化されたサービスによって送信される実際の SOAP 応答は、[スクリプト] によって決定されます。この動作により、WSDL で定義されているものとは異なる順序でスクリプトから出力値が返される可能性があります。

関連リストで定義された出力パラメーターの順序を強制するには、**[WSDL** コンプライアンス] チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、Web サービスは WSDL の順序と一致するようにスクリプトによって返されるパラメーターを並べ替えます。

注: 追加の応答パラメーターがスクリプトによって返されても、応答パラメーターの関連リストで定義されていない場合、それらのパラメーターは **[WSDL** コンプライアンス] の選択時に応答から除外されます。

出力パラメーターの関連リスト

パラメーター	順番
Param 1	200
Param 2	300
Param 3	100

定義された出力パラメーターの値を設定するスクリプトは次のとおりです。このスクリプト例では、パラメーターは出力パラメーターの関連リストで定義されている順序とは異なることに注意してください。関連リストで定義されていない追加のパラメーター *param4* にも注意してください。

```
Response.param1 = 1;
Response.param4 = 4;
Response.param3 = 3;
```

[WSDL コンプライアンス] チェックボックスが **[false]** の場合、スクリプトによって生成される SOAP 応答は次のようになります。

```
<response>
        <param1>1</param1>
        <param4>4</param1>
        <param3>3</param1>
</response>
```

[WSDL コンプライアンス] チェックボックスが **[true]** の場合、スクリプトによって生成される SOAP 応答は次のようになります。

```
<response>
        <param3>3</param1>
        <param1>1</param1>
</response>
```

スタティック WSDL

一部の Web サービスクライアントでは、特定の WSDL 形式を使用したインスタンスへの SOAP アクセスが必要です。この必須形式は、標準の ServiceNow WSDL 形式とは異なる場合があります。この場合、必須形式に一致するスタティック WSDL を作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

グローバル変数

受信 SOAP 要求のカスタム処理を容易にするために、スクリプトコンテキストで次のグローバル変数を使用できます。

- *soapRequestDocument*：受信 SOAP エンベロープを表す Java org.w3c.dom.Document オブジェクト。
- *soapRequestXML*：受信 SOAP エンベロープ XML を表す文字列オブジェクト。
- *request*：受信 SOAP エンベロープのマッピングされた値 (入力パラメーター名にマッピング) を含む Javascript オブジェクト。
- *response*：応答値をカスタマイズできる Javascript オブジェクト。「応答のカスタマイズ」を参照してください。

新しい **Scripted SOAP Web Service** の作成

新しい Scripted SOAP Web Service を作成するには、次の例に従ってください。

Web Services Provider - Scripted プラグインを有効にすると、*System Web Services* アプリケーションで新しいモジュール [スクリプト利用 *Web* サービス] を使用できます。

Scripted SOAP Web Services



例 1：システムプロパティの取得

最初のステップは、受信パラメーターと戻りパラメーターを定義することです。これを行うには、[入力パラメーター] と [出力パラメーター] にエントリを追加します。これらのパラメーターは意味のある WSDL を構築して表示するために使用され、実際の Web サービス自体を処理する機能を追加するものではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GetProperty の入力および出力パラメーター



パラメーターは Web サービスのスクリプトで参照されます。入力パラメーターは次の構文を使用して取得されます。

```
var a= request.property;
```

出力パラメーターは次の構文を使用して設定されます。

```
response.property="ABC";
```

次の例は、システムプロパティを取得し、SOAP 応答の一部として返す方法を示しています。この例は、カスタムのスクリプト利用 Web サービスを作成して、ベース ServiceNow システムのダイレクト Web サービスでは実行できない処理を行う方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GetProperty Web サービス



例 2：Blackberry の注文

ダイレクト Web サービスは、テーブルとそのデータを操作します。次の例は、スクリプト利用 Web サービスを呼び出すことによって、Blackberry の注文などのビジネスソリューションを開始する方法を示しています。次の入力パラメーターと出力パラメーターは、 Blackberry の例をサポートしています。

Blackberry の入力と出力



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このスクリプトは、上記のパラメーターを使用して Blackberry を Service Catalog のカートに追加して注文する方法を示しています。要求番号は、SOAP 応答の *[request_number]* フィールドで返されます。

```
var cart = new Cart();
var item = cart.addItem('e2132865c0a8016500108d9cee411699');
cart.setVariable(item,'original', request.phone_number);

// set the requested for
var gr = new GlideRecord("sys_user");
gr.addQuery("user_name", request.requested_for);
gr.query();

if(gr.next()){
  var cartGR = cart.getCart();
  cartGR.requested_for = gr.getUniqueValue();
  cartGR.update();
}

var rc = cart.placeOrder();
response.request_number= rc.getValue('number');
```

応答のカスタマイズ

この例に従って、SOAP 応答の XML ペイロードをカスタマイズおよび制御します。

始める前に

必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. XMLDocument スクリプトインクルードオブジェクトを使用して、カスタマイズされた XML ドキュメントを作成します。

   > **注:** スコープ対象のアプリケーションでスクリプト化 Web サービスを作成する場合は、XMLDocument2 API を使用する必要があります。

2. ドキュメント要素をスクリプト利用 Web サービスの変数 `response.soapResponseElement` に設定します。

   たとえば、次のスクリプト利用 Web サービススクリプトの場合

   ```
   var xmldoc = new XMLDocument2();
      xmldoc.parseXML("<myResponse></myResponse>");
      xmldoc.createElementWithTextValue("element_one", "test");
      xmldoc.createElementWithTextValue("element_two", "new2 value");

      var el = xmldoc.createElement("element_three");
      xmldoc.setCurrentElement(el);
      xmldoc.createElementWithTextValue("newChild", "test child element");

      response.soapResponseElement = xmldoc.getDocumentElement();
   ```

   次の要求を受け入れるために使用されます。

   ```
   <soapenv:Envelope
     xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
     xmlns:tes="http://www.service-now.com/TestCustomResponse">
     <soapenv:Header/>
   ```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  <soapenv:Body>
    <tes:execute/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

これは、次の SOAP 応答で応答します。

```
<soapenv:Envelope
   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:tes="http://www.service-now.com/TestCustomResponse">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <myResponse>
      <element_one>test</element_one>
      <element_two>new2 value</element_two>
      <element_three>
        <newChild>test child element</newChild>
      </element_three>
    </myResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

WSDL サポートは外部で作成する必要があります。SOAP エンドポイントは、問題のスクリプト利用 Web サービスを再び参照する必要があります。

スタティック **WSDL** を使用した **Scripted SOAP Web Service** の作成

スタティック WSDL を使用して Scripted SOAP Web Service を作成するには、次の例に従ってください。

スタティック **WSDL** を使用したスクリプト利用 **Web** サービスの作成

スタティック WSDL を使用するには、スクリプト利用 Web サービスを作成します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **Web** サービス.
2. [**New**] をクリックします。
3. FakeStockValue などの Scripted SOAP Web Service の [名前] を入力します。
4. 実行する Web サービスの [スクリプト] を入力します。
5. [**Submit** (送信)] を選択します。

スクリプト利用 **Web** サービスの例

この例は、FakeStockValue Web サービスの処理スクリプトを示します。

```
var vProcessor  = new FakeStockValue (soapRequestXML ) ;

 var responseElement  = vProcessor. process ( ) ; if (responseElement  != null ) {
 response. soapResponseElement = responseElement ; } else {
 response. soapResponseElement = vProcessor. generateSoapFault ( "unknown error" ) ; }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スタティック **WSDL** の作成

必須形式のスタティック WSDL を作成して、スクリプト利用 Web サービスの標準 WSDL を上書きします。

始める前に

必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スタティック **WSDL**.
2. FakeStockValue などのスクリプト利用 Web サービスと同じ名前を使用して、スタティック WSDL レコードを作成します。
3. **[WSDL]** フィールドにカスタム WSDL を入力します。
4. [**Submit** (送信)] を選択します。

スタティック **WSDL** の例

この例は、FakeStockValue WSDL を示しています。

```
<?xml version= "1.0" ?><definitions name = "StockQuote"targetNamespace
= "http://example.com/stockquote.wsdl"xmlns:tns =
"http://example.com/stockquote.wsdl"xmlns:xsd1 =
"http://example.com/stockquote.xsd"xmlns:soap =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"xmlns = "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" >

 <types><schema targetNamespace = "http://example.com/stockquote.xsd"xmlns
= "http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema" ><element name =
"TradePriceRequest" ><complexType><all><element name = "tickerSymbol"
type = "string" /></all></complexType></element><element name
= "TradePrice" ><complexType><all><element name = "price" type =
"float" /></all></complexType></element></schema></types>

 <message name = "GetLastTradePriceInput" ><part name = "body" element =
"xsd1:TradePriceRequest" /></message>

 <message name = "GetLastTradePriceOutput" ><part name = "body" element =
"xsd1:TradePrice" /></message>

 <portType name = "StockQuotePortType" ><operation name = "GetLastTradePrice"
><input message = "tns:GetLastTradePriceInput" /><output message =
"tns:GetLastTradePriceOutput" /></operation></portType>

 <binding name = "StockQuoteSoapBinding" type = "tns:StockQuotePortType" ><soap:binding
style = "document" transport = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /><operation name
= "GetLastTradePrice" ><soap:operation soapAction = "" /><input><soap:body use =
"literal" /></input><output><soap:body use = "literal" /></output></operation></binding>

 <service name = "StockQuoteService" ><documentation>My
first service</documentation><port name = "StockQuotePort"
binding = "tns:StockQuoteSoapBinding" ><soap:address location =
"https://myinstance.service-now.com/FakeStockValue.do?SOAP" /></port></service>

</definitions>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スタティック **WSDL** スクリプトインクルードの作成

スタティック WSDL 要求を処理するために使用するコードの大部分を定義するスクリプトインクルードを作成します。

始める前に
必要なロール：script_include_admin または admin

このタスクについて
スクリプトインクルードにカスタム機能の大半を実装することで、スクリプトインクルードを複数のエリアで再利用できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **UI** > スクリプトインクルード.
2. [**New**] をクリックします。
3. スタティック WSDL の名前と一致するスクリプトインクルードの [名前] (FakeStockValue など) を入力します。
4. [スクリプト] フィールドにスクリプトインクルードコードを入力します。
5. [**Submit** (送信)] を選択します。

スタティック **WSDL** スクリプトインクルードの例

この例は、スタティック WSDL の動作の多くを実装する FakeStockValue スクリプトインクルードを示しています。

```
var FakeStockValue = Class.create();

FakeStockValue.prototype = {
 initialize : function(requestXML) {
  //Use some backend XML utilities...you could use string tools if you wish
  this.xmlutil = Packages.com.glide.util.XMLUtil;
  //converting the string to an XML Document
  this.fSoapDoc = new XMLDocument(requestXML);
 },

 process : function() {
  var soapBody = this.fSoapDoc.getNode("/Envelope/Body");
  //Our WSDL was formatted to have the only first child element be the function
  var funcNode = this.xmlutil.getFirstChildElement(soapBody);
  var nodeName = this.xmlutil.getNodeNameNS(funcNode);

  //If the function for this SOAP request is TradePriceRequest, perform the necessary actions
  if (nodeName == "TradePriceRequest") {
   return this.fakeOutTradePriceRequest(funcNode);
  }

  //Couldn't find any supported functions in this SOAP request
  return this.generateSoapFault("un-supported API call: " + nodeName);
 },

 fakeOutTradePriceRequest : function (funcNode) {
  //Create the beginnings of our XML response
  var r = new XMLDocument("<GetLastTradePriceOutput
xmlns='https://www.service-now.com/vws/FakeStockValue'/>");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  //Do the necessary actions here...we're going to get the USER ID of the user
  //used to make this SOAP call.  Then we will return the
  //stock symbol they were asking about
  var usersysid = gs.getUserID();
  var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
  gr.get(usersysid);
  var username = gr.user_name;
  var quoteSymbol = this.xmlutil.getText(funcNode);
  //Create a "message" element to store our response message
  r.createElement("message", username + ", You were looking for a quote on "+quoteSymbol);
  return r.getDocumentElement();
 },


 generateSoapFault : function (str) {
   var f = "<SOAP-ENV:Fault>" +
           "<faultcode xsi:type='xsd:string'>SOAP-ENV:FakeStockValue</faultcode>" +
           "<faultstring xsi:type='xsd:string'>" + str +
           "</faultstring>" +
         "</SOAP-ENV:Fault>"
   var s = new XMLDocument(f);
   return s.getDocumentElement();
 }
}
```

initialize 関数

initialize 関数は XML 要求文字列を受け取り、ライブラリを使用して移動および操作できる XML Document オブジェクトに変換します。XML 要求を文字列のままにして、正規表現を使用して移動することもできます。

process 関数

process 関数は、スクリプト利用 Web サービスによって呼び出されます。この関数は、XML 内で本文要素の後の最初の子要素を取得します。WSDL はこの子要素を使用して、使用する関数を決定します。この WSDL には 1 つの関数しかありませんが、ほとんどの WSDL には多くの関数があります。より多くの関数が利用可能な場合、さまざまな関数名の最初の子要素をテストする「if」ステートメントが多くなります。

falseOutTradePriceRequest 関数

FakeOutTradePriceRequest 関数は、WSDL で唯一使用できる関数の実装です。この関数は、SOAP 要求で認証されたユーザーを検索して **[user_name]** を取得し、それを SOAP クライアントに返します。FakeOutTradePriceRequest 関数を拡張して、銘柄コードの検索や前回の取引価格を返すなど、便利なアクティビティを実行できます。

generateSoapFault 関数

generateSoapFault 関数は、問題がある場合に呼び出し可能な SOAP エラーを返します。

スタティック **WSDL** の使用

スタティック WSDL を SOAP クライアントにロードして、SOAP Web サービスに要求を行います。

Web サービスクライアントは次を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- FakeStockValue プロジェクト
- StockQuoteBinding Web サービス
- GetLastTradePrice SOAP 関数この関数は、実行時に要求レコードを生成します。

ロードされた **WSDL**



スタティック WSDL でデフォルトの要求 XML を変更して、銘柄コードを含めることができます。

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:stoc="http://example.com/stockquote.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <stoc:TradePriceRequest>IBM</stoc:TradePriceRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

この Web サービスエンドポイントに SOAP 要求を送信すると、要求元の SOAP クライアントに次が返されます。

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <SOAP-ENV:Body>
    <GetLastTradePriceOutput xmlns="https://www.service-now.com/vws/FakeStockValue">
      <message>admin2, You were looking for a quote on IBM</message>
    </GetLastTradePriceOutput>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

ダイレクト **Web** サービス

適切なアクセス制御リストが設定されている場合は、システム内の任意のテーブルでダイレクト Web サービスを使用できます。

サポートされている受信メッセージの形式は、ドキュメントスタイルリテラル XML SOAP ドキュメント (ドキュメント/リテラル) です。ダイレクト Web サービスの WSDL 記述および XML スキーマを取得するには、相対 URL <tablename>.do?WSDL をポイントします。たとえば、オンラインデモシステムのインシデントテーブルの WSDL を取得するには、以下の URL を使用します。https://<instance name>.service-now.com/incident.do?WSDL。

拡張クエリパラメーター

拡張クエリパラメーターを使用すると、*get*、*getKeys*、および *getRecords* 関数の使用時に、SOAP クエリで返される結果をフィルタリングして変更できます。

注: 拡張クエリ要素名の前には 2 つのアンダースコア文字が付きます。

使用可能な拡張クエリパラメーター

パラメーター	説明	例
__encoded_query	返された結果のフィルタリング	<__encoded_query>active=true^category='hardware'</__encoded_query>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用可能な拡張クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明	例
	に使用するエンコードされたクエリ文字列を指定します。エンコードされたクエリ文字列の形式は、sysparm_query URL パラメーターで指定できる値に似ています。RSS フィードジェネレーターの例で、エンコードされたクエリの構築例を参照してください。	
__order_by	返された結果が指定されたフィールド順に並べ替えられるように指示します。	<__order_by>priority</__order_by>
__order_by_desc	返された結果が指定されたフィールド順に降順で並べ替えられるように指示します。	<__order_by_desc>opened_date</__order_by_desc>
__exclude_columns	結果セットから除外するカンマ区切りフィールド名のリストを指定します。	<__exclude_columns>sys_created_on,sys_created_by,caller_id,priority</__exclude_columns>
__limit	返されるレコードの数を制限します。	<__limit>100</__limit>
__first_row	セットの先頭からこのレコード数だけ結果をオフセットするように指示します。__last_row とともに使用すると、結果のウィンドウをクエリする効果があります。結果には最初の行	<__first_row>250</__first_row>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用可能な拡張クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明	例
	番号が含まれます。	
__last_row	セットの先頭または __start_row 値 (指定されている場合) からこのレコード数で結果を制限するように指示します。__first_row とともに使用すると、結果のウィンドウをクエリする効果があります。結果は最後の行番号未満であり、最後の行は含まれません。	<__last_row>500</__last_row>
__use_view	返される結果を制限および展開するために使用するフォームビューを名前で指定します。フォームビューに **caller_id.email** などの詳細参照フィールドが含まれている場合、このフィールドも結果で返されます。	<__use_view>soap_view</__use_view>

自動翻訳

ダイレクト Web サービス名前空間

各テーブルの一意の名前空間の指定

glide.wsdl.definition.use_unique_namespace プロパティは、各テーブルのダイレクト Web サービス WSDL に確実に一意の *targetNamespace* 属性が含まれるようにします。このプロパティはデフォルトで **true** になっており、この場合はテーブルのダイレクト Web サービス WSDL で *targetNamespace* 値が http://www.service-now.com/<table name>である必要があります。**false** の場合 (またはプロパティが存在しない場合)、すべてのテーブルで *targetNamespace* 値に同じ http://www.service-now.com が使用されます。すべてのテーブルでも同じ操作名が共有されるため、複数の ServiceNow Web サービスを使用しようとする Web サービスクライアントは、複数のテーブル間の要求を区別できません。一意の *targetNamespace* 値を使用すると、Web サービスクライアントは複数のテーブル間の要求を区別できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

たとえば、インシデントテーブルのダイレクト Web サービス WSDL は、次の *targetNamepsace* 値を使用します。

```
<wsdl:definitions xmlns:soapenc= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"xmlns:wsdl =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"xmlns:http =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"xmlns:tns =
"http://www.service-now.com/incident"xmlns:xsd =
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"xmlns:mime =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"xmlns:soap =
"http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"targetNamespace =
"http://www.service-now.com/incident" ><wsdl:types><xsd:schema elementFormDefault =
"unqualified"targetNamespace = "http://www.service-now.com/incident" >
```

名前空間要件の設定

ServiceNow の WSDL スキーマでは、デフォルトで *elementFormDefault="unqualified"* 属性が宣言されます。この属性は、インスタンスドキュメント内でローカルに宣言された要素を *targetNamepsace* で修飾する必要があるかどうかを示します。この属性の値が **unqualified** の場合、ローカルに宣言された要素を *targetNamepsace* で修飾することはできません。この属性の値が **qualified** の場合、ローカルに宣言された要素を *targetNamepsace* で修飾する必要があります。

ただし、これは、WSDL から生成されたクライアント (.NET、Axis2、webMethods など) が埋め込みスキーマを処理する方法と互換性がありません。結果としてスキーマ名前空間が削除され、Web サービス応答が解析不能になります。

この互換性の問題を解決するために、*glide.wsdl.schema.UnqualifiedElementFormDefault* と呼ばれるブールプロパティが導入されています。このプロパティのデフォルトの値は **true** です。**false** に設定すると、WSDL から生成されたクライアントが Web サービス呼び出しの戻り値を解析できるようになります。このプロパティは、次の Web サービスプロパティページを使用して変更できます。 システムプロパティ > **Web** サービス.

重複サービス名の許可

デフォルトでは、動的に生成された WSDL のサービス名は一意であり、次の形式になります。

```
ServiceNow_<table name>
```

サービス名の重複を許可するには、管理者は *glide.wsdl.unique_service_name* プロパティを **false** に設定できます。プロパティが存在しない場合は作成します。

関連トピック

SOAP Web サービス

フォームを使用したクエリ応答の制限または拡張

場合によっては、SOAP クエリが返すフィールド値の数を制限する必要があります。

フォームビューを使用して、SOAP クエリによって返されるフィールド値の数を制限できます。フォームビューを指定すると、次の影響があります。

1. ビューのフィールドのみを含むように応答要素を制限します。
2. **caller_id.email** などの参照フィールドから参照レコードフィールド値を指定します。これにより、呼び出し元のメールの値が SOAP 応答で返されます。

SOAP クエリのフォームビューを有効にするには、すべての SOAP クエリ応答に使用するビューの名前を含むように *com.glide.soap.view* プロパティを設定します。デフォルト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

は *soap_response* です。SOAP 呼び出しを行うときに、ビュー名を URL パラメーター *sysparm_view=<view name>* として指定することもできます。例：

```
https://<instance name>.service-now.com/incident.do?SOAP&sysparm_view=ess
```

デフォルトでは、指定されたビュー名が存在しない場合、応答にはすべてのフィールドが含まれます。

参照変数の表示値を返す

get または *getRecords* 関数を使用してレコードをクエリすると、インスタンスは、そのレコードに関連付けられたすべてのフィールドを返します。多くの場合、フィールドは別のテーブルのレコードの sys_id を含む参照フィールドです。

sys_id の代わりにフィールドの表示値を返すようにする場合は、次のいずれかのオプションを使用します。

1. *glide.soap.return_displayValue* プロパティをシステムプロパティに追加すると、すべての SOAP 要求が参照フィールドの表示値を返します。
2. *displayvalue=true* パラメーターを SOAP 要求 URL に追加すると、そのパラメーターを含む SOAP 要求は、sys_id の代わりに参照フィールドの表示値を文字列として返します。SOAP URL は次のようになります。https://<instance name>.service-now.com/incident.do?displayvalue=true&SOAP。
3. *displayvalue=all* パラメーターを SOAP 要求 URL に追加すると、そのパラメーターを含む SOAP 要求は、sys_id に加えて参照フィールドの表示値を返します。表示値フィールドの応答要素名には、dv_caller_id のように、dv というプリフィックスが付きます。

ターゲットインスタンスからの値のクリア

SOAP パラメーターを介して空の値を渡して、ターゲットインスタンスのそれぞれの値をクリアすることができます。

また、*&allow_empty_value=true* SOAP クエリパラメーターを介して空の (null) 値を渡して、ターゲットインスタンスのそれぞれの値をクリアすることもできます。

たとえば、https://<instance name>.service-now.com/incident.do?SOAP&allow_empty_value=true を使用すると、インスタンス内のインシデントレコードに空の値を渡すことができます。

その後、SOAP 要求に次のような行を入力できます。

```
<assigned_to>value</assigned_to>
<assignment_group>value</assignment_group>
<category></category>
```

上記の例では、次のようになります。

- `<assigned_to>value</assigned_to>` は、[アサイン先] フィールドの値を SOAP 要求で指定された値に変更します。
- `<assignment_group>value</assignment_group>` は、[アサイン先グループ] フィールドの値を SOAP 要求で指定された値に変更します。
- `<category></category>` は、[カテゴリ] フィールドの値をクリアします。

ダイレクト **Web** サービスを使用したジャーナルエントリーの取得

ジャーナルフィールドの内容を取得するには、sys_journal_field テーブルに対して 2 回目の SOAP 要求を行い、問題のレコードの適切なジャーナルレコードを取り出します。

WSDL の URL は次の形式になります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
https://instance-name.service-now.com/sys_journal_field.do?WSDL
```

ジャーナルエントリーを取得するには、最初にインシデントの sys_id 値をクエリし、それを *getRecords* 呼び出しで element_id 値として指定する必要があります。**comments** フィールドにのみレコードを指定するには、**element** フィールドに値 comments を指定します。たとえば、SOAP 要求は次のようになります。

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:sys= "http://www.service-now.com/sys_journal_field"
 ><soapenv:Header /
><soapenv:Body><sys:getRecords><element>comments</element><element_id>9d385017c
611228701d22104cc95c371</element_id></sys:getRecords></soapenv:Body></soapenv:Env
elope>
```

ダイレクト **Web** サービスを使用した選択肢フィールドの取得

選択肢フィールドを取得または設定するには、[ラベル] ではなく [値] の選択肢を使用します。

たとえば、すべてのクローズ済みインシデントのリストを取得する場合は、[クローズ済み] の数値 (デフォルトでは **7**) を使用します。

```
<state>7</state>
```

選択値のリストを表示するには：

1. 選択肢フィールドを含むフォームに移動します。たとえば、[インシデント] > [オープン] に移動して、インシデントを選択します。
2. 選択値フィールドを右クリックし、[辞書を設定] を選択します。たとえば、[進捗状況] フィールドに辞書を設定します。
3. [選択肢] 関連リストで、クエリするラベルの値をメモします。たとえば、[クローズ済み] 選択肢の値が **7**であることをメモします。



Choices　Go to Table

Choices

Table	Element	Language	Value	Label
incident	state	en	1	New
incident	state	en	2	Active
incident	state	en	3	Awaiting Problem
incident	state	en	4	Awaiting User Info
incident	state	en	5	Awaiting Evidence
incident	state	en	6	Resolved
incident	state	en	7	Closed
problem	state	en	1	Open
problem	state	en	3	Pending Change
problem	state	en	2	Known Error
problem	state	en	4	Closed/Resolved
task	state	en	-5	Pending
task	state	en	1	Open
task	state	en	2	Work in Progress
task	state	en	3	Closed Complete
task	state	en	4	Closed Incomplete
task	state	en	7	Closed Skipped

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべての SOAP 呼び出しにわたる HTTP セッションの保持

SOAP クライアントが短時間に多数の呼び出しを行う場合は、すべての SOAP 呼び出しに対して単一の HTTP セッションを再利用することができます。

各 SOAP 呼び出しは、期限切れになるまで存続する新しいユーザーセッションを作成します。単一のユーザーセッションを作成してすべての受信 SOAP 呼び出しに再利用するには、次のガイドラインに従って SOAP クライアントを開発してください。

- HTTP::Cookies のようなモジュールを使用して「cookie jar」を作成します。
- 各要求の後に ServiceNow によって返された cookie を保存します (HTTP::Cookies によって自動的に処理されます)。
- 後続の各要求で cookie jar 内の cookie を再送信します。

注: セッションローテーションの高セキュリティ設定を有効にした場合、最初の応答ヘッダーとともにサーバーから返された JSESSIONID はすぐに無効になります。2 番目の応答に新しい JSESSIONID が含まれています。

perl では、次のコードで自動的にクッキーを保存して送信することができます。

```
use HTTP::Cookies;

#we want to store and re-send cookies
my $cookies = HTTP::Cookies->new(ignore_discard => 1);

my $soap = SOAP::Lite
   -> proxy('http://localhost:8080/glide/ecc_queue.do?SOAP');

#Set the cookie jar
$soap->transport->cookie_jar($cookies);
```

SOAP ダイレクト Web サービス API 関数

標準の SOAP API は、ターゲットのリソースで実行できる、グローバルに定義された小さな関数のセットです。

ターゲットリソース (またはテーブル) は、`https://<インスタンス名>.service-now.com/<table name>.do` という形式の URL で定義されます。

データ変更 API

メソッドの概要	説明
insert	URL でターゲットとなるテーブルの新規レコードを作成します。
insertMultiple	URL でターゲットとなるテーブルの複数の新規レコードを作成します。複数の挿入を有効にするには、 Web サービスインポートセット を有効にします。
更新	必須の **sys_id** フィールドで識別される、URL 内のターゲットテーブルの既存のレコードを更新します。
deleteRecord	sys_id を指定して、ターゲットテーブルからレコードを削除します。
deleteMultiple	例の値を使用して、ターゲットテーブルから複数のレコードを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ検索 **API**

メソッドの概要	説明
getKeys	サンプル値でターゲットテーブルをクエリし、カンマ区切りの sys_id リストを返します。
getRecords	サンプル値でターゲットテーブルをクエリし、一致するすべてのレコードとそのフィールドを返します。
get	ターゲットテーブルの単一のレコードを sys_id でクエリし、レコードとそのフィールドを返します。
aggregate	集計関数 SUM、COUNT MIN、MAX、LAST、および AVG を使用してクエリします。集計関数を有効にするには、Aggregate Web Service プラグインを有効にします。

データ検索 **API**

データ検索 API メソッドのサマリーと説明。

データ検索 **API**

メソッドの概要	説明
getKeys	サンプル値でターゲットテーブルをクエリし、カンマ区切りの sys_id リストを返します。
getRecords	サンプル値でターゲットテーブルをクエリし、一致するすべてのレコードとそのフィールドを返します。
get	ターゲットテーブルの単一のレコードを sys_id でクエリし、レコードとそのフィールドを返します。
aggregate	集計関数 SUM、COUNT MIN、MAX、LAST、および AVG を使用してクエリします。集計関数を有効にするには、Aggregate Web Service プラグインを有効にします。

関連トピック

データ変更 API

getKeys

サンプル値でターゲットテーブルをクエリし、カンマ区切りの sys_id リストを返します。

入力フィールド

ターゲットテーブルの任意のフィールド値。

出力フィールド

一意のレコード識別子 (sys_id) 値のカンマ区切りリストを含む SOAP 応答要素*sys_id*。

サンプル **SOAP** メッセージ

サンプル SOAP 要求

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:getKeys>
      <category>hardware</category>
    </inc:getKeys>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

サンプル SOAP 応答

```
<soapenv:Envelope xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <getKeysResponse>

 <sys_id>46e18c0fa9fe19810066a0083f76bd56,46e57642a9fe1981000b96a5dca501ff,46f1784ba
9fe19810018aa27fbb23482</sys_id>
      <count>7</count>
    </getKeysResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

言語固有のサンプルメッセージ

言語固有の *getKeys* のサンプルについては、次のトピックを参照してください。

Perl SOAP::Lite

Java Apache Axis2

Python

getRecords

サンプル値でターゲットテーブルをクエリし、一致するすべてのレコードとそのフィールドを返します。

入力フィールド

ターゲットテーブルの任意のフィールド値。

出力フィールド

getRecordResponse 要素には、クエリに一致するレコードのフィールド値を表す要素をカプセル化する 1 つ以上の getRecordsResult 要素を含めることができます。

サンプル **SOAP** メッセージ

サンプル SOAP 要求

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:getRecords>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      <number>INC0000002</number>
    </inc:getRecords>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

エンコードクエリを使用してインシデント番号が INC0000001 または INC0000002 である場所をフィルタリングするサンプル SOAP 要求

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:getRecords>
      <__encoded_query>number=INC0000001^ORnumber=INC0000002</__encoded_query>
    </inc:getRecords>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

1 つのレコードを含むサンプル SOAP 応答

```
<soapenv:Envelope xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <getRecordsResponse>
      <getRecordsResult>
        <caller_id>5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007</caller_id>
        <caller_id.email>david.loo@service-now.com</caller_id.email>
        <closed_at/>
        <number>INC0000002</number>
        <opened_at>2009-12-14 23:07:12</opened_at>
        <short_description>Can't get to network file shares</short_description>
      </getRecordsResult>
    </getRecordsResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

複数のレコードを含むサンプル SOAP 応答

```
<soapenv:Envelope xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <getRecordsResponse>
      <getRecordsResult>
        <caller_id>5137153cc611227c000bbd1bd8cd2006</caller_id>
        <caller_id.email>rick.berzle@yourcompany.com</caller_id.email>
        <closed_at>2009-12-17 22:55:16</closed_at>
        <number>INC0000009</number>
        <opened_at>2009-12-16 22:50:23</opened_at>
        <short_description>Reset my password</short_description>
      </getRecordsResult>
      <getRecordsResult>
        <caller_id>5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005</caller_id>
        <caller_id.email>fred.luddy@yourcompany.com</caller_id.email>
        <closed_at>2009-12-15 22:54:55</closed_at>
        <number>INC0000010</number>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        <opened_at>2009-12-10 22:53:02</opened_at>
        <short_description>Need Oracle 10GR2 installed</short_description>
      </getRecordsResult>
    </getRecordsResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

言語固有のサンプルメッセージ

言語固有の *getRecords* のサンプルについては、次のトピックを参照してください。

Perl SOAP::Lite

Java Apache Axis2

Microsoft .NET Web サービスクライアントの例

Python

取得

ターゲットテーブルの単一のレコードを sys_id でクエリし、レコードとそのフィールドを返します。

入力フィールド

取得するレコードの sys_id を識別する要素 <sys_id>。

出力フィールド

取得されたレコードのすべてのフィールド値をカプセル化する getResponse 要素。

サンプル **SOAP** メッセージ

サンプル SOAP 要求

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:get>
      <sys_id>46e18c0fa9fe19810066a0083f76bd56</sys_id>
    </inc:get>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

get 関数呼び出しの結果として生じる応答は、次のようになります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemaap/envelope/"
               xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
               xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soap:Body>
    <getResponse xmlns="http://www.service-now.com/incident">
      <active>1</active>
      <approval>not requested</approval>
      <assigned_to>46c6f9efa9fe198101ddf5eed9adf6e7</assigned_to>
      <caller_id>46b673a6a9fe19810007ab03cbd5849d</caller_id>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    <category>network</category>
    <cmdb_ci>0c43f35dc61122750182c132a29e3243</cmdb_ci>
    <comments>Testing</comments>
    <contact_type>phone</contact_type>
    <due_date>2007-10-28 13:29:45</due_date>
    <escalation>0</escalation>
    <impact>3</impact>
    <incident_state>1</incident_state>
    <knowledge>0</knowledge>
    <location>1081761cc611227501d063fd3475a2de</location>
    <made_sla>1</made_sla>
    <notify>1</notify>
    <number>INC10055</number>
    <opened_at>2007-09-18 00:32:09</opened_at>
    <opened_by>46bac3d6a9fe1981005f299d979b8869</opened_by>
    <priority>0</priority>
    <reassignment_count>0</reassignment_count>
    <severity>0</severity>
  </getResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

aggregate

aggregate 関数 (SUM、COUNT、MIN、MAX、LAST、AVG など) を使用してテーブルをクエリします。

注: ここで説明する機能には、Aggregate Web Service プラグインが必要です。

入力フィールド

ターゲットテーブルの任意の要素。さらに、1 つ以上の *aggregate* 関数 (SUM、COUNT、MIN、MAX、LAST、AVG)。

GROUP BY と HAVING 節を追加することもできます。

出力フィールド

取得されたレコードのすべてのフィールド値をカプセル化する *aggregateResponse* 要素。

サンプル SOAP メッセージ

COUNT 集計関数を使用したサンプル SOAP 要求。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:m="http://www.service-now.com"
                   xmlns:tns="http://www.service-now.com/map"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <aggregate>
   <COUNT>number</COUNT>
   <active>true</active>
  </aggregate>
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

COUNT 集計関数呼び出しの結果として生じる応答は、次のようになります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                   xmlns:m="http://www.service-now.com"
                   xmlns:tns="http://www.service-now.com/map"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <aggregateResponse>
    <aggregateResult>
      <avg>2.7200</avg>
    </aggregateResult>
  </aggregateResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

GROUP BY 節を含む AVG 集計関数を使用するサンプル SOAP 要求。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:m="http://www.service-now.com"
                   xmlns:tns="http://www.service-now.com/map"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <aggregate xmlns="http://www.service-now.com">
   <GROUP_BY>category</GROUP_BY>
   <active>true</active>
   <AVG>severity</AVG>
  </aggregate>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

GROUP BY 節を含む AVG 集計関数呼び出しの結果として生じる応答は、次のようになります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                   xmlns:m="http://www.service-now.com"
                   xmlns:tns="http://www.service-now.com/map"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <aggregateResponse>
    <aggregateResult>
      <avg>1.0000</avg>
      <category>database</category>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    </aggregateResult>
    <aggregateResult>
     <avg>3.0000</avg>
     <category>hardware</category>
    </aggregateResult>
    <aggregateResult>
     <avg>3.0000</avg>
     <category>inquiry</category>
    </aggregateResult>
    <aggregateResult>
     <avg>2.0000</avg>
     <category>network</category>
    </aggregateResult>
    <aggregateResult>
     <avg>2.6923</avg>
     <category>software</category>
    </aggregateResult>
  </aggregateResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

エンコードクエリを使用して集計をフィルタリングするサンプル SOAP 要求：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:m="http://www.service-now.com"
                   xmlns:tns="http://www.service-now.com/map"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <aggregate>
   <COUNT>number</COUNT>
   <active>true</active>
   <__encoded_query>number=INC0000001^ORnumber=INC0000002</__encoded_query>
  </aggregate>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

HAVING を使用して結果を絞り込むサンプル集計要求。

HAVING は 4 つのフィールドを取ります。各フィールド (集計タイプ、集計のフィールド、操作タイプ、および比較する値) は「^」で区切られます。

複数の HAVING を要求に追加できるため、HAVING 式を使用できますが、OR はサポートされていません。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
                   xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:m="http://www.service-now.com"
                   xmlns:tns="http://www.service-now.com/map"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
                   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                   SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  <aggregate>
    <COUNT>sys_id</COUNT>
    <GROUP_BY>internal_type</GROUP_BY>
    <HAVING>COUNT^*^>^10</HAVING>
    <HAVING>COUNT^*^<^20</HAVING>
    <COUNT>sys_id</COUNT>
    <active>true</active>
  </aggregate>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

データ変更 **API**

データ変更 API メソッドのサマリーと説明。

データ変更 **API**

メソッドの概要	説明
insert	URL でターゲットとなるテーブルの新規レコードを作成します。
insertMultiple	URL でターゲットとなるテーブルの複数の新規レコードを作成します。複数の挿入を有効にするには、 Web サービスインポートセット を有効にします。
更新	必須の **sys_id** フィールドで識別される、URL 内のターゲットテーブルの既存のレコードを更新します。
deleteRecord	sys_id を指定して、ターゲットテーブルからレコードを削除します。
deleteMultiple	例の値を使用して、ターゲットテーブルから複数のレコードを削除します。

関連トピック

データ検索 API

insert

URL でターゲットとなるテーブルの新規レコードを作成します。

入力フィールド

システムフィールドを除く、ターゲットテーブルのすべてのフィールド。システムディクショナリーで必須として設定されたフィールドは、属性 minOccurs=1 で WSDL に反映されます。

出力フィールド

メソッド出力フィールドの挿入

テーブルのタイプ	出力フィールド
正規	**sys_id** フィールドとターゲットテーブル (table) の表示値が返されます。
インポートセット	インポートセット行の **sys_id**、変換されたターゲットテーブル (table) の名前、変換されたターゲットテーブルの **display_name**、変換されたターゲット行の **display_value**、および **status** フィールド (**inserted**、**updated**、または **error**)。 status=error の場合は、オプションの **status_message** フィールドまたは **error_message** フィールド値を指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メソッド出力フィールドの挿入 (続く)

テーブルのタイプ	出力フィールド
	挿入によってターゲット行が変換されなかった (キー値が指定されていないためにスキップされた) 場合、**sys_id** フィールドには、ターゲットの変換テーブルではなくインポートセット行の sys_id が含まれます。
複数の変換を含むインポートセット	このタイプの挿入からの応答には、multiInsertResponse 親要素にラップされた通常のインポートセットテーブル挿入からの複数のフィールドセットが含まれます。各セットには、どの変換マップが応答を作成したかを示す **map** フィールドが含まれています。

通常のテーブルのサンプル **SOAP** メッセージ

次の例は、簡単な説明のみを指定する挿入を示しています。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:tns="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:m="http://www.service-now.com"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
   <SOAP-ENV:Body>
      <insert xmlns="http://www.service-now.com">
         <short_description xsi:type="xsd:string">This is a test</short_description>
      </insert>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

結果として生じる応答は、次のようになります。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SOAP-ENV:Envelope
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:m="http://www.service-now.com"
 xmlns:tns="http://www.service-now.com/incident"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <SOAP-ENV:Body>
      <insertResponse xmlns="http://www.service-now.com">
         <sys_id>6b06494fc611227d00b5f87caf618831</sys_id>
      </insertResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

言語固有のサンプルメッセージ

言語固有の *insert* のサンプルについては、次のトピックを参照してください。

Perl SOAP::Lite

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Java Apache Axis2

Python

insertMultiple

URL でターゲットとなるテーブルの複数の新規レコードを作成します。

入力フィールド

insertMultiple 要素には、システムフィールドを除くターゲットテーブルのすべてのフィールドを含む 1 つ以上のレコードタグを含めることができます。1 回の操作で挿入されるレコードの数は 200 以下に制限してください。増加してもインスタンスのパフォーマンスに悪影響を及ぼさない場合は、その後のエクスポートでこの数を徐々に増やすことができます。

出力フィールド

insertMultipleResponse タグの後に、次を含む 1 つ以上のレコードタグが続きます。

メソッド出力フィールドの挿入

テーブルのタイプ	出力フィールド
正規	**sys_id** フィールドとターゲットテーブル (table) の表示値が返されます。
インポートセット	インポートセット行の **sys_id**、変換されたターゲットテーブル (table) の名前、変換されたターゲットテーブルの **display_name**、変換されたターゲット行の **display_value**、および **status** フィールド (**inserted**、**updated**、または **error**)。 status=error の場合は、オプションの **status_message** フィールドまたは **error_message** フィールド値を指定できます。 挿入によってターゲット行が変換されなかった (キー値が指定されていないためにスキップされた) 場合、**sys_id** フィールドには、ターゲットの変換テーブルではなくインポートセット行の sys_id が含まれます。
複数の変換を含むインポートセット	このタイプの挿入からの応答には、multiInsertResponse 親要素にラップされた通常のインポートセットテーブル挿入からの複数のフィールドセットが含まれます。各セットには、どの変換マップが応答を作成したかを示す **map** フィールドが含まれています。

通常のテーブルのサンプル SOAP メッセージ

次の例は、簡単な説明のみを指定する挿入を示しています。

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:insertMultiple>
      <record>
        <short_description>this is test 1</short_description>
      </record>
      <record>
        <short_description>this is test 2</short_description>
      </record>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      <record>
        <short_description>this is test 3</short_description>
      </record>
    </inc:insertMultiple>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

結果として生じる応答は、次のようになります。

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <insertMultipleResponse>
      <insertResponse>
        <sys_id>168160ad4a36231200a89091281dc803</sys_id>
        <number>INC0055180</number>
      </insertResponse>
      <insertResponse>
        <sys_id>1681622e4a36231200a8909115e5c388</sys_id>
        <number>INC0055181</number>
      </insertResponse>
      <insertResponse>
        <sys_id>1681626e4a36231200a89091fa3c0aa8</sys_id>
        <number>INC0055182</number>
      </insertResponse>
    </insertMultipleResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

インポートセットテーブルのサンプル **SOAP** メッセージ

次の例は、簡単な説明のみを指定する挿入を示しています。

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:imp="http://www.service-now.com/imp_notification">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <imp:insertMultiple>:-->
      <imp:record>
        <imp:message>one</imp:message>
        <imp:uuid>a</imp:uuid>
      </imp:record>
      <imp:record>
        <imp:message>two</imp:message>
        <imp:uuid>b</imp:uuid>
      </imp:record>
      <imp:record>
        <imp:message>three</imp:message>
        <imp:uuid>c</imp:uuid>
      </imp:record>
    </imp:insertMultiple>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

結果として生じる応答は、次のようになります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:imp="http://www.service-now.com/imp_notification">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <insertMultipleResponse>
      <insertResponse>
        <sys_id>1296b3ab0a0a0b5b73e966fbfab7acde</sys_id>
        <table>incident</table>
        <display_name>number</display_name>
        <display_value>INC0010033</display_value>
        <status>ignored</status>
        <status_message>No field values changed</status_message>
      </insertResponse>
      <insertResponse>
        <sys_id>1296b48e0a0a0b5b62513bb5974a7d96</sys_id>
        <table>incident</table>
        <display_name>number</display_name>
        <display_value>INC0010034</display_value>
        <status>ignored</status>
        <status_message>No field values changed</status_message>
      </insertResponse>
      <insertResponse>
        <sys_id>1296b58b0a0a0b5b468f534659538b9a</sys_id>
        <table>incident</table>
        <display_name>number</display_name>
        <display_value>INC0010035</display_value>
        <status>ignored</status>
        <status_message>No field values changed</status_message>
      </insertResponse>
    </insertMultipleResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

自動翻訳

update

必須の **sys_id** フィールドで識別される、URL 内のターゲットテーブルの既存のレコードを更新します。

入力フィールド

既存のレコードの更新に使用される、システムフィールドを除くターゲットテーブルのすべてのフィールド。**sys_id** フィールドは、既存のレコードを特定するために使用されます。

出力フィールド

更新されたレコードの **sys_id** を返します。

サンプル **SOAP** メッセージ

サンプル SOAP 要求

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:update>
      <sys_id>46e18c0fa9fe19810066a0083f76bd56</sys_id>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      <short_description>this is updated</short_description>
    </inc:update>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

サンプル SOAP 応答

```
<soapenv:Envelope xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <updateResponse>
      <sys_id>46e18c0fa9fe19810066a0083f76bd56</sys_id>
    </updateResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

言語固有のサンプルメッセージ

言語固有の *update* のサンプルについては、次のトピックを参照してください。

Perl SOAP::Lite

Java Apache Axis2

Microsoft .NET

Python

deleteRecord

sys_id を指定して、ターゲットテーブルからレコードを削除します。

入力フィールド

取得するレコードの **sys_id** を識別する要素 <sys_id>。

出力フィールド

削除されたレコードの数を示す *deleteRecordResponse* 親要素内の <count> 要素。deleteRecordの場合、これは常に「1」になります。

サンプル SOAP メッセージ

サンプル SOAP 要求

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:deleteRecord>
      <sys_id>46e18c0fa9fe19810066a0083f76bd56</sys_id>
    </inc:deleteRecord>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

サンプル SOAP 応答

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<soapenv:Envelope xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <deleteRecordResponse>
      <count>1</count>
    </deleteRecordResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

言語固有のサンプルメッセージ

言語固有の *deleteRecord* のサンプルについては、次のトピックを参照してください。

Perl SOAP::Lite

Java Apache Axis2

Microsoft .NET

Python

deleteMultiple

例の値を使用して、ターゲットテーブルから複数のレコードを削除します。

入力フィールド

システムフィールドを含むターゲットテーブルのすべてのフィールドが、削除するレコードを特定するために、例示による問い合わせ (QBE) 形式で使用されます。クエリの例のフィールドには、検索機能を制約する特別なプリフィックスを付けることができます。

出力フィールド

削除されたレコードの数を示す *deleteRecordResponse* 親要素内の *<count>* 要素。

サンプル SOAP メッセージ

サンプル SOAP 要求

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:deleteMultiple>
      <category>hardware</category>
    </inc:deleteMultiple>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

サンプル SOAP 応答

```
<soapenv:Envelope xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident"
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <deleteMultipleResponse>
      <count>6</count>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    </deleteMultipleResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

言語固有のサンプルメッセージ

言語固有の *deleteRecord* のサンプルについては、次のトピックを参照してください。

Perl SOAP::Lite

Java Apache Axis2

Microsoft .NET

Python

SOAP Web サービスインポートセット

Web サービスインポートセットは、インポートセットテーブルに Web サービスインターフェイスを提供して、ダイレクト Web サービスおよび Scripted SOAP Web Services を補完します。

デフォルトでは、このタイプの Web サービスでは、関連付けられた変換マップに基づいて受信データを同期して変換します。関連するインポートセットモードが [非同期] に設定されている場合、後で変換できるようデータが保存されます。Web サービスインポートセットテーブルは、WSDL のすべてのデフォルト Web サービス機能を公開します。

URL でインポートセットテーブル名 +「.do?WSDL」を指定することで、Web サービスインポートセット WSDL にアクセスできます。

例：

http://<インスタンス名>.service-now.com/imp_notification.do?WSDL

関連トピック

Web サービスインポートセット

インポートセットの主要な概念

AttachmentCreator SOAP Web サービス

ecc_queue テーブルを対象とする SOAP メッセージを送信して、ServiceNow のレコードにドキュメントを添付します。

重要: AttachmentCreator SOAP Web サービスは推奨されません。代わりに、REST 添付ファイル API を使用して Web サービスの添付ファイルを管理します。

AttachmentCreator SOAP Web サービスを使用すると、1 つのメッセージに最大 5 MB の 1 つのドキュメントを添付できます。URL またはターゲットエンドポイントの例を次に示します。https://instance_name.service-now.com/ecc_queue.do?WSDL

添付ファイルを作成するための **ecc_queue** フィールド

フィールド名	説明	値
agent	要求を送信するエージェントの名前。処理に使用されないため、任意の値を使用できます。	AttachmentCreator

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

添付ファイルを作成するための **ecc_queue** フィールド (続く)

フィールド名	説明	値
topic	キューレコードのトピック。添付ファイルの作成をトリガーするには、この値を「AttachmentCreator」に設定する必要があります	AttachmentCreator
name	このフィールドには、「:」で区切られたファイル名の値とそのコンテンツタイプを含める必要があります	file_name.xls:application/vnd.ms-excel
source	このフィールドには、「:」で区切られたターゲットテーブルの値とその sys_id を含める必要があります。	incident:dd90c5d70a0a0b39000aac5aee704ae8
payload	このフィールドには、添付するオブジェクトを表す Base 64 でエンコードされた文字列を含める必要があります。	Base 64 でエンコードされた文字列

上の表に記載されている値を送信すると、sys_id dd90c5d70a0a0b39000aac5aee704ae8 で特定されたレコードのインシデントテーブルに Excel ファイルが添付されます。

自動翻訳

セキュリティ

プラットフォームで利用可能な他のすべての HTTP ベースの Web サービスと同様に、AttachementCreator SOAP Web サービスは、デフォルトで基本認証を使用して認証する必要があります。認証に使用されるユーザー ID は、インタラクティブユーザーと同じ方法でアクセス制御されます。

添付ファイルを作成するには、添付ファイル [sys_attachment] レコードを作成するために必要なロールと soap_create ロール、およびターゲット テーブルでレコードを読み書きするために必要なロール (添付ファイルをインシデントレコードに追加する itil ロールなど) を SOAP ユーザーが持っている必要があります。デフォルトでは、添付ファイルを追加できる単一のロールはありません。添付ファイルの追加を明示的に許可するロールを作成し、このロールを SOAP ユーザーに割り当てることができます。

ファイルタイプのセキュリティ

glide.attachment.extensions および *glide.security.file.mime_type.validation* プロパティを設定することで、ユーザーが添付できるファイルタイプを制御できます。

これらのプロパティを AttachmentCreator Web サービスに適用するには、プロパティ *glide.attachment.enforce_security_validation* を true に設定する必要があります。このプロパティはデフォルトで true です。

SOAP メッセージの例

次に示すのは、MIME タイプが text/plain のテキストファイル「john1.txt」を取得し、それを GUID が e6eed6950a0a3c59006f32c8e3ff3cf9 であるインシデントに添付する SOAP メッセージの例です。ペイロードはファイル自体の base64 エンコードであることに注意してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 xmlns:ecc="http://www.service-now.com/ecc_queue">
   <soapenv:Header />
   <soapenv:Body>
      <ecc:insert>
         <agent>AttachmentCreator</agent>
         <topic>AttachmentCreator</topic>
         <name>john1.txt:text/plain</name>
         <source>incident:e6eed6950a0a3c59006f32c8e3ff3cf9</source>

 <payload>SSB3b25kZXIgaWYgc2hlIGtub3ducyB3aGF0IHNoZSdzIGRvaW5nIG5vdy4K</paylo
ad>
      </ecc:insert>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Node.js スクリプトの例

次の例の Node.js スクリプトは、添付ファイルをインシデントレコードに追加します。このスクリプトを、インスタンスではなくクライアントコンピューターから実行します。

```
/**
 *
 * Node.js to ServiceNow attachment upload via SOAP
 *
 * Andrew Venables andrew.venables@servicenow.com
 * July 2014
 *
 * Version 1.0
 *
 */

var soap = require('soap'), // https://github.com/vpulim/node-soap
 mime = require('mime'), // https://github.com/broofa/node-mime
 fs = require("fs");

var WSDL_FILENAME = 'ecc_queue.xml'; // Goto
 https://instancename.service-now.com/ecc_queue.do?WSDL and save a copy of the WSDL
 locally for simplicity
var DIRECTORY_CONTAINING_FILES = '/Users/andrew.venables/Documents/Uploads'; //
 Local path to the directory containing all the files we want to upload
var USERNAME = 'andy.venables'; // An admin user account on the instance
var PASSWORD = 'MY_PASSWORD'; // Password for above account
var TARGET_TABLE = 'incident'; // Target table to attach the files to
var TARGET_SYS_ID = '9d385017c611228701d22104cc95c371'; // Target record / sys_id to
 attach the files to. OOTB INC0000002

var files_to_upload; // Global that will contain our list of files to be uploaded
var pos = 0; // Global pointer for our position in the files_to_upload list

// Create a SOAP client to use to post to the instance
soap.createClient(WSDL_FILENAME, function(err, client) { // Node uses callbacks
 if (err) console.error(err);

 // Set the username and password
 client.setSecurity(new soap.BasicAuthSecurity(USERNAME, PASSWORD));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Read all the files in our source directory, will include . and ..
files_to_upload = fs.readdirSync(DIRECTORY_CONTAINING_FILES);

console.log('Files to upload: ' + files_to_upload.length + '\n');

// Start iterating through the list of files to upload
next(client);

});

// Process the next file in the files_to_upload array
// This is a neat way of dealing with Node and its expectation of callbacks
function next(client) {

// Check we haven't reached the end
if (pos >= files_to_upload.length) return;

// Get the next file to upload
var file_name = files_to_upload[pos];

// Increment the pointer to the next file
pos++;

console.log(pos + '/'+ files_to_upload.length+ ' - Uploading file: ' + file_name);

// A blank file is the end of the list
if (file_name == '') return;

// Skip to the next file as this one is invalid
if (file_name == '.' || file_name == '..' || file_name.indexOf('.') == 0)
 next(client);

// Get the file type using an module called mime
var file_type = mime.lookup(file_name);
console.log('   of type: ' + file_type);

var file_payload;
// Load the file into a buffer
fs.readFile(DIRECTORY_CONTAINING_FILES + '/' + file_name, function(err, the_data) {
 if (err) console.error(err);

 // Encode the buffer to base64
 file_payload = new Buffer(the_data, 'binary').toString('base64');

 // Set the parameters before we call the Web Service
 var parameters = {
  'agent':  'AttachmentCreator',
       'topic':  'AttachmentCreator',
       'name':  file_name+':'+file_type,
       'source':  TARGET_TABLE+':'+TARGET_SYS_ID,
       'payload':  file_payload
 };

 console.log('      sending...')
 // Make the Web Service call, remember node likes callbacks
 client.insert(parameters, function(err, result) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  if (err) console.error(err);

  console.log(result);

  // This file is done, next!
  next(client);
 });
});
}
```

Perl スクリプトの例

次の例の Perl スクリプトは、添付ファイルをインシデントレコードに作成します。

```
use MIME::Base64;
use strict;
use SOAP::Lite;

# the ServiceNow instance
my $SNC_HOST = "https://instance_name.service-now.com";
my $base64;
my $buf;

# upload and attach a file on the local disk, base 64 encode it into a string first
open(FILE, "/Users/davidloo/Desktop/test_files/number_test.xls") or die "$!";
binmode FILE; #preserves file formatting on Windows
while (read(FILE, $buf, 60*57)) {
  $base64 .= encode_base64($buf);
}

# call the sub routine to attach
attach_incident();

sub attach_incident {
  # target the ecc_queue table
  my $soap = SOAP::Lite->proxy("$SNC_HOST/ecc_queue.do?SOAP");
  $soap->{_transport}->{_proxy}->{ssl_opts}->{verify_hostname} = 0;
  my $method = SOAP::Data->name('insert')->attr({xmlns =>
 'http://www.service-now.com/'});

  # set the ecc_queue parameters
  my @params = (SOAP::Data->name(agent => 'AttachmentCreator'));
  push(@params, SOAP::Data->name(topic => 'AttachmentCreator') );

  # identify the file name and its mime type
  push(@params, SOAP::Data->name(name => 'number_test.xls:application/vnd.ms-excel') );

  # attach to the incident, specifying its sys_id
  push(@params, SOAP::Data->name(source =>
 'incident:dd90c5d70a0a0b39000aac5aee704ae8') );

  # set the payload to be the base 64 encoded string representation of the file
  push(@params, SOAP::Data->name(payload => $base64) );

  # invoke the web service
  my $result = $soap->call($method => @params);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  print_fault($result);

  print_result($result);
}

sub print_result {
  my ($result) = @_;

  if ($result->body && $result->body->{'insertResponse'}) {
    my %keyHash = %{ $result->body->{'insertResponse'} };
    foreach my $k (keys %keyHash) {
       print "name=$k   value=$keyHash{$k}\n";
    }
  }
}

sub print_fault {
  my ($result) = @_;

  if ($result->fault) {
    print "faultcode=" . $result->fault->{'faultcode'} . "\n";
    print "faultstring=" . $result->fault->{'faultstring'} . "\n";
    print "detail=" . $result->fault->{'detail'} . "\n";
  }
}

# use the itil user for basic auth credentials
sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials {
   return 'itil' => 'itil';
}
```

SOAP エンドポイントのオーバーライド

SOAP メッセージが投稿される SOAP エンドポイントアドレスは、WSDL のエンドポイントと一致しています。

ただし、WSDL が誤ったエンドポイント URL を参照する場合があります。この場合は、新しい URL を含むプロパティ *com.glide.soap_address_base_url* を作成して、生成された URL をオーバーライドする必要があります。これはベースシステムプロパティではないため、プロパティを手動で追加する必要があります。

たとえば、生成された SOAP エンドポイントが次のようになる場合があります。

```
https://instance.service-now.com/incident.do?SOAP
```

次のようにプロパティを設定することで、プロキシを経由するようにエンドポイントを定義するプロパティを指定できます。

```
com.glide.soap_address_base_url = "https://myproxy.mycompany.com/service-now/"
```

これにより、生成されるエンドポイントは次のようになります。

```
https://myproxy.mycompany.com/service-now/incident.do?SOAP
```

HTTP 圧縮の有効化

デフォルトでは、SOAP 要求は非圧縮で受け入れられ、要求の結果は非圧縮で返されます。

SOAP 要求での送信時に [gzip] を使用して HTTP 圧縮を有効にするには、次の HTTP ヘッダーを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Content-Encoding: gzip
```

[gzip] を使用して圧縮された SOAP 応答を受信するには、SOAP 要求で次の HTTP ヘッダーを使用して送信します。

```
Accept-Encoding: gzip
```

SOAP メッセージの空の要素の防止

デフォルトでは、インスタンスは空の要素、NULL 値または NIL 値を持つ要素を SOAP メッセージから省略しません。

SOAP 応答に空の要素が含まれないようにするために、管理者は *glide.soap.omit_null_values* と呼ばれるシステムプロパティを作成し、値を **true** に設定できます。SOAP メッセージ内のすべての要素は minOccurs=0 属性を持つため、オプションであることから、この動作は WSDL に準拠しています。さらに、この動作により、インスタンスは多数の空の要素を含む非効率的な SOAP メッセージを作成しなくなります。

このプロパティを **false** に設定すると、SOAP メッセージでは、値が空の既存のフィールドを検索できるようになります。たとえば、管理者が空の [アサイン先] フィールドを含むインシデントを SOAP メッセージから検索する場合、SOAP メッセージはこのフィールドに空の値を送信できる必要があります。

> **注:** このプロパティの値を変更すると、既存の Web サービス統合で意図しないアクションが発生する可能性があります。管理者の方には、新しい動作を慎重にテストして、既存の統合が空の要素を想定どおりに処理することを確認することを強くお勧めします。

SOAP を使用した関連レコードの挿入

テーブルまたは Web サービスインポートセットテーブルへの階層データの挿入がサポートされています。挿入 API の階層データは、ターゲットテーブルの関連レコードに自動的にマッピングされます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

プロパティ *glide.web_service.hierarchical* を作成して *true* に設定します。
API のクライアントは、URL パラメーター *hierarchical=true* を使用して SOAP Web サービスを呼び出すことで、この値をオーバーライドすることもできます。

Example:
たとえば、u_custom_comments というインシデントテーブルの関連リストが作成される場合は、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

階層インシデント



次のように、u_custom_comments の関連リストとして u_comment_items が作成されます。

階層カスタムコメント

関連トピック

- 関連レコードを含む WSDL スキーマ
- 階層 SOAP メッセージ

関連レコードを含む **WSDL** スキーマ

ターゲットのインシデントテーブルの WSDL が *hierarchical=true* の追加パラメーターを使用して要求された場合、*Insert* 関数の WSDL スキーマには、階層データペイロードに含まれる可能性のある利用可能な関連レコードが反映されます。

たとえば、インシデントテーブルのスキーマの挿入部分が *hierarchical=true* で要求された場合、その階層は次のように表示されます。

https://instance.service-now.com/incident.do?WSDL&hierarchical=true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSDL スキーマ

```
<xsd:element name="insert">
 – <xsd:complexType>
   – <xsd:sequence>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="active" type="xsd:boolean"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="activity_due" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="approval" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="approval_history" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="approval_set" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assigned_to" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assignment_group" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="business_duration" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="business_stc" type="xsd:integer"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="calendar_duration" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="calendar_stc" type="xsd:integer"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caller_id" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="category" type="xsd:string"/>
```

...

WSDL スキーマ (続き)

```
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="work_end" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="work_notes" type="xsd:string"/>
       <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="work_start" type="xsd:string"/>
     – <xsd:element minOccurs="0" name="u_custom_comments">
       – <xsd:complexType>
         – <xsd:sequence>
             <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="u_comment" type="xsd:string"/>
             <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="u_comment_type" type="xsd:string"/>
             <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="u_incident" type="xsd:string"/>
           – <xsd:element minOccurs="0" name="u_comment_items">
             – <xsd:complexType>
               – <xsd:sequence>
                   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="u_comment" type="xsd:string"/>
                   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="u_name" type="xsd:string"/>
                   <xsd:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="u_value" type="xsd:string"/>
                 </xsd:sequence>
               </xsd:complexType>
             </xsd:element>
           </xsd:sequence>
         </xsd:complexType>
       </xsd:element>
     </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
 </xsd:element>
```

上記の WSDL では、関連するテーブル u_comment_items のある関連するテーブル u_custom_comments を持つ、インシデント テーブルを示しています。

階層 **SOAP** メッセージ

WSDL によって記述された階層 Web サービスから SOAP メッセージが構築され、呼び出されると、incident、u_custom_comments、および u_comment_items レコードが作成されます。

エンドポイント **URL**

https://instance.service-now.com/incident.do?SOAP&hierarchical=true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求

```
<soapenv:Envelope
   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <inc:insert>
      <short_description>test hierarchical</short_description>
      <u_custom_comments>
        <u_comment>comment 1</u_comment>
        <u_comment_type>travel</u_comment_type>
        <u_comment_items>
          <u_name>name 1</u_name>
          <u_value>value 1</u_value>
        </u_comment_items>
      </u_custom_comments>
    </inc:insert>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

応答

```
<soapenv:Envelope
   xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
   xmlns:inc="http://www.service-now.com/incident">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <insertResponse>
      <sys_id>8422ebe7c0a8006e7d23848c2dc8ba47</sys_id>
      <number>INC0010001</number>
    </insertResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


署名済み **SOAP** 要求の要件の指定

SOAP セキュリティポリシーを使用して、インスタンスがすべての受信 SOAP トラフィックに対して署名済み SOAP 要求を必要とするかどうかを指定します。

始める前に

必要なロール：web_service_admin または admin

このタスクについて

デフォルトでは、すべての受信 SOAP トラフィックに署名する必要があります。管理者は、このポリシーを無効にして、ServiceNow Web サービスへの未署名の SOAP 要求を許可することができます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **SOAP** セキュリティポリシー.
2. [デフォルトポリシー]を選択します。
3. **[Soap** 要求の署名を要求] チェックボックス (デフォルトで選択されている) をオフにして、この要件を無効にします。
4. **[Update** (更新)] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Enhanced Web Service Provider - Common プラグインの有効化

管理者は、Enhanced Web Service Provider - Common プラグインを有効にして、未署名の WS-Security 要求を有効にし、SOAP 要求の認証要件を指定できます。

始める前に
必要なロール：admin。

手順

1. 移動先 すべて > システムアプリケーション > 利用可能なすべてのアプリケーション > すべて.
2. フィルター基準と検索バーを使用して、Enhanced Web Service Provider - Common プラグイン (com.glide.web_service_provider_v2) を検索します。

   名前または ID でプラグインを検索できます。プラグインが見つからない場合は、ServiceNow 担当者から要求する必要があります。
3. [インストール] を選択して、インストールプロセスを開始します。

   注: ドメインセパレーションと代理アドミンがインスタンスで有効になっている場合、管理ユーザーはグローバルドメインに含まれている必要があります。それ以外の場合、次のエラーが表示されます： 「別の操作が実行されているため、アプリケーションのインストールは利用できません： <プラグイン名> のプラグインの有効化 (Application installation is unavailable because another operation is running: Plugin Activation for <plugin name>)」

   インストールが完了するとメッセージが表示されます。プラグインとともにインストールされるコンポーネントの詳細については、「 アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントの検索 」を参照してください。

Enhanced Web Service Provider - Common プラグインでインストールされるコンポーネント

Enhanced Web Service Provider - Common プラグインでは、次のコンポーネントがインストールされます。

Enhanced Web Service Provider - Common プラグインでは、次のコンポーネントがインストールされます。

Enhanced Web Service Provider - Common プラグインでインストールされるコンポーネント

コンポーネントタイプ	インストールされるコンポーネント	説明
モジュール	Web Services Security プロファイル	プラグインは、このモジュールを System Web Services アプリケーションに追加します。
システムのプロパティ	glide.soap.default_security_policy	Web Services-Security (WSS) の受信要求への強制に使用するデフォルトのセキュリティポリシーを指定します。

SOAP セキュリティの設定

管理者は、ServiceNow インスタンスに対する受信 SOAP 要求に対して Web サービスのセキュリティを設定できます。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
Web サービスのセキュリティを設定して、Web サービスのクライアントごとに異なる証明書を使用することもできます。Web サービスセキュリティを有効にすると、中間者攻撃を防ぐことができます。

> **注:** WS-Security プロファイルまたはセキュリティポリシーを設定すると、MID Server または ODBC Driver からの要求を含むすべての着信 SOAP 要求に対して検証が実行されます。これらのタイプの要求の検証を無効にするには、サービスアカウントを内部統合ユーザーとしてマークします。

手順

1. 証明書をインスタンスにアップロードします。
2. WS-Security プロファイルを作成します。
3. セキュリティポリシーを作成します。
   セキュリティポリシーは、特定の Web サービス要求を評価するために使用される WS-Security プロファイルを定義します。ポリシーが定義されていない場合は、すべての WS-Security プロファイルを使用してすべての要求が評価されます。
4. プロパティ `glide.soap.default_security_policy` の値を新しいセキュリティポリシーの名前に設定します。

SOAP デフォルトセキュリティポリシーの設定

SOAP デフォルトセキュリティポリシーを設定します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > プロパティ.
2. **[WS-Security** が有効な場合に適用するセキュリティポリシー **(Security Policy to enforce if WS-Security is enabled)]** フィールドに、WS-Security を適用するときに使用するデフォルトのセキュリティポリシーを入力します。
3. **[Save** (保存)] をクリックします。

新しいセキュリティポリシーの作成

管理者は、新しいセキュリティポリシーを作成することで、WS-Security 通信が満たす必要があるセキュリティプロファイルを指定できます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **SOAP** セキュリティポリシー.
2. [**New**] をクリックします。
3. SOAP セキュリティポリシーフォームに必要事項を入力します (表を参照)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAP セキュリティポリシーフォームフィールド

フィールド	説明
名前	セキュリティポリシーの一意の名前を入力します。この名前を使用して、glide.soap.default_security_policy プロパティでデフォルトのセキュリティポリシーを設定します。
タイプ	SOAP セキュリティポリシーを受信トラフィックに適用するか、送信トラフィックに適用するかを選択します。
Soap 要求の署名を要求	署名済み SOAP 要求を要求するには、このチェックボックスをオンにします。未署名の SOAP 要求を許可するには、このチェックボックスをオフにします。有効にすると、インスタンスは有効な署名を含まない SOAP 要求に対してエラーを生成します。無効にした場合でも、インスタンスは SOAP 要求に含まれる署名を検証します。
認証	SOAP 要求がすべてのセキュリティプロファイルまたは少なくとも 1 つのセキュリティプロファイルに対して認証する必要がある場合に選択します。
セキュリティプロファイル	この SOAP セキュリティポリシーに適用するセキュリティプロファイルを選択します。少なくとも 1 つのセキュリティプロファイルを選択する必要があります。

4. [**Submit** (送信)] を選択します。

新しい **WS-Security** プロファイルの作成

WS-Security プロファイルを作成して、WS-Security が有効になっている場合の Web サービスメッセージの認証方法を定義します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **WS** セキュリティプロファイル.
2. [**New**] をクリックします。
3. WS-Security プロファイルフォームに必要事項を入力します (表を参照)。

WS-Security プロファイルフォームフィールド

フィールド	説明
名前	セキュリティプロファイルの一意の名前を入力します。
タイプ	要求の証明書を検証するには、**[X509]** を選択します。要求のユーザー資格情報を検証するには、[ユーザー名] を選択します。
ユーザーとし	認証が成功し、[セッションのバインド] フィールドが選択されている場合にインスタンスが代理操作する ServiceNow ユーザーを選択します。すべての Web サービス要求はこのユーザーに帰属します。たとえば、システム管理者ユーザーを選択すると、イン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
て実行	スタンスはすべての Web サービス操作をシステム管理者によって実行されているものとして処理します。glide.soap.strict_security 高セキュリティ設定を使用している場合は、選択したユーザーが適切な SOAP 権限を持っていることを確認してください。このフィールドは、タイプが **X509** である場合にのみ表示されます。
順番	インスタンスがセキュリティプロファイルをチェックする順序を入力します。インスタンスは、受信 SOAP 要求を処理するときにすべてのセキュリティプロファイルを確認します。要求がいずれかのセキュリティプロファイル認証要件を満たさない場合、インスタンスは追加のセキュリティプロファイルの処理を停止し、要求は失敗します。
セッションのバインド	[ユーザーとして実行] フィールドにリストされているユーザーをインスタンスで代理操作するには、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは、一度に 1 つのプロファイルに対してのみ設定してください。複数のプロファイルでこのフィールドが選択されている場合、ServiceNow は最後に正常に認証された WS-Security プロファイルからのユーザーを代理操作します。このフィールドが選択されたプロファイルがない場合、ServiceNow 基本認証ヘッダーで提供されたユーザーを代理操作するか、デフォルトのユーザー (ゲスト) を代理操作します。
X509 外部審査済み書	Web サービス要求の証明書を含む証明書レコードを選択します。ServiceNow は要求の署名のみを検証します。証明書の認証局 (CA) を自動的に信頼します。このフィールドは、タイプが **X509** である場合にのみ表示されます。
プロファイルアクション	インスタンスでユーザー資格情報を認証する方法を選択します。既存のユーザーレコードに基づいてインスタンスで要求を認証する場合は、[ユーザーで認証] を選択します。要求の資格情報は、既存のユーザーレコードの値と一致する必要があります。すべての Web サービス要求が満たす必要があるユーザー名とパスワードの組み合わせをリストする場合は、[認証するユーザーを指定] を選択します。要求の資格情報は、リストするユーザー名とパスワードと一致する必要があります。このフィールドは、タイプが [ユーザー名] である場合にのみ表示されます。
ユーザー名と照合するユーザーフィールド	要求の UserName と照合する値を含む列をユーザー [sys_user] テーブルから選択します。たとえば、[メール] を選択した場合、要求の UserName ヘッダーには、既存の ServiceNow ユーザーと一致するメールアドレスが含まれている必要があります。このフィールドは、プロファイルアクションが [ユーザーで認証] の場合のみ表示されます。
ユーザー名	すべての Web サービス要求に含める必要があるユーザー名を入力します。このフィールドは、プロファイルアクションが [ユーザー名] の場合のみ表示されます。
ユーザーパスワード	すべての Web サービス要求に含める必要があるパスワードを入力します。このフィールドは、プロファイルアクションが [ユーザー名] の場合にのみ表示されます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. [**Submit** (送信)] を選択します。

関連トピック

SOAP Web サービスのセキュリティ

WS セキュリティを使用

WS-Security プロファイル

受信 **SOAP** の厳格なセキュリティの適用

Web サービスの厳格なセキュリティでは、ユーザーがインスタンスリソースにアクセスするためにコンテキスト依存セキュリティ要件を満たす必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

注: ServiceNow は、SOAP Web サービス呼び出しでデジタル証明書、デジタル署名、またはその他のダイジェストトークンメソッドをサポートしていません。

Web サービス接続に厳格なセキュリティを適用するには：

手順

1. 移動先 すべて > システムプロパティ > **Web** サービス.
2. [着信 **SOAP** 要求の厳格なセキュリティを実装します] に対して [はい] を選択します。

注: このプロパティの詳細については、「インスタンスセキュリティ強化設定」の 「SOAP 要求の厳格なセキュリティ (インスタンスセキュリティ強化)」 を参照してください。

WS-Security 検証の有効化

管理者は、Web サービスのシステムプロパティから Web Services Security (WSS) 検証を有効にできます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > プロパティ.
2. [すべての着信 **SOAP** 要求に **WS-Security** ヘッダー検証を行う] に [はい] を選択します。



注: このオプションを選択すると、すべての受信 SOAP 要求に対して WS-Security が有効になります。一部の要求に対してのみ WS-Security を有効にすることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. [保存] をクリックします。
4. WS-Security プロファイルを作成します。
5. MID サーバー と ODBC ドライバーのユーザーレコードを更新して、これらのユーザーを内部統合ユーザーとしてマークします。
6. 最新の MID サーバー と ODBC ドライバーをダウンロードしてインストールします。
7. SOAP 要求の署名を検証するには、リモート Web サービスの証明書を JKS としてアップロードし、Web サービスの WSS ユーザー名トークンプロファイルを作成します。

   注: ServiceNow WSS 実装は CA 証明書を検証しないため、Web サービスの CA 証明書をアップロードする必要はありません。

関連トピック

基本認証

内部統合ユーザーとしてサービス アカウントをマークする

ユーザーアカウントを内部統合ユーザーとしてマークすることで、内部統合通信が WSS 認証要件をバイパスできるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
WS-Security が有効になっている場合、MID Server、ODBC Driver、リモート更新セット、高可用性クローンなどの内部統合通信を含むすべての SOAP 要求に対して認証が必要です。これらの内部統合通信の SOAP 要求は、技術的な問題のため、WS-Security を実装できません。インスタンスでこれらの SOAP インターフェイスを使用する場合は、そのユーザーアカウントを内部統合ユーザーとしてマークすることで、WS-Security 認証要件をバイパスできるようにすることができます。

注: ODBC、MID Server、リモート更新セット、または高可用性クローン以外の Web サービスでは、WS-Security が有効になっている場合は WS-Security ヘッダーを実装する必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > ユーザー管理 > ユーザー.
2. MID Server または ODBC Driver のユーザーアカウントを選択します。
3. [内部統合ユーザー] フィールドを追加するようにフォームを設定します。
4. [内部統合ユーザー] チェックボックスをオンにします。
5. **[Update** (更新)] をクリックします。

関連トピック

WS-Security 検証の有効化

WS セキュリティを使用

着信 **SOAP** エンベロープのデバッグ

着信 SOAP エンベロープ XML をシステムログにキャプチャするには、プロパティ *`glide.processor.debug.SOAPProcessor`* を **true**の値で追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

有効にすると、このプロパティにより、着信 SOAP エンベロープがシステムログ（システムログ > すべて) を開きます。作業が終了したらすぐにこのデバッグ機能を無効にし、過度の不要なデバッグ情報でログがいっぱいにならないようにしてください。

SOAP セッションログの表示

SOAP セッションからユーザーのログを表示できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > ユーザー管理 > ログインユーザー.



2. アクティブな SOAP セッションを開いて、トランザクションログを表示します。

   SOAP セッションは、最後のトランザクションから 60 秒以内に非アクティブとしてマークされます。

基本認証コードのサンプル

いくつかのプログラミング言語とバージョンの基本認証コードのサンプルを示します。

Perl および SOAP::Lite ライブラリー

Perl と SOAP::Lite ライブラリーの使用時に基本認証を提供するには、次の機能を実装できます。

```
sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials {
  return 'user_name' => 'password';
}
```

C# .NET VS 2005 以前

C# .NET VS 2005 以前のバージョンを使用している場合は、Credentials オブジェクトを利用できます。例：

```
System.Net.ICredentials cred = new System.Net.NetworkCredential("user_name", "password");

service.ServiceNow proxy = new service.ServiceNow();
service.get getService = newservice.get();
service.getResponse getServiceResponse = new service.getResponse();

try
{
  proxy.Credentials = cred;
  getService.sys_id = "bf522c350a0a140701972dbf876f1610";
  getServiceResponse = proxy.get(getService);
catch (Exception ex) { }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

C# .NET VS 2008

C# .NET VS 2008 を使用している場合は、ClientCredentials オブジェクトを利用できます。例：

```
Demo_Incident.ServiceNowSoapClient client = new
 Test08WebService.Demo_Incident.ServiceNowSoapClient();
client.ClientCredentials.UserName.UserName = "admin";
client.ClientCredentials.UserName.Password = "admin";
```

次に、app.config ファイルで以下を探し、「None」を「Basic」に変更します。

```
<transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None" realm="" />
```

VB .NET

VB .NET を使用している場合は、Credentials オブジェクトを利用すると次のようになります。

```
Sub Main()
    Dim cred As New System.Net.NetworkCredential("user_name", "password")

    Dim proxy As New VB_Democm.incident.ServiceNow
    Dim getIncident As New VB_Democm.incident.get
    Dim getResponse As New VB_Democm.incident.getResponse

    proxy.Credentials = cred

    getIncident.sys_id = "[your sysID here]"

    getResponse = proxy.get(getIncident)

  End Sub
```

ベーシック認証がオンになっており、認証情報が提供されていない場合の結果の応答は、次のようになります。

```
<html>
<head>
<title>Apache Tomcat/5.0.28 - Error report</title>
<style>  <!--H1
{font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;}
 H2
{font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;}
 H3
{font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;}
 BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;}
 B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;}
 P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}
 A {color: black;}
 A.name {color: black;}
 HR {color: #525D76;}-->
 </style>
 </head>
 <body>
 <h1>HTTP Status 401 -\</h1>
 <HR size="1" noshade="noshade">
 <p><b>type</b> Status report</p>
 <p><b>message</b> <u></u></p>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 <p><b>description</b>
 <u>This request requires HTTP authentication ().</u></p>
 <HR size="1" noshade="noshade">
 <h3>Apache Tomcat/5.0.28</h3>
 </body>
 </html>
```

例:WS-**Security SOAP** エンベロープヘッダー

有効な WS-Security SOAP エンベロープヘッダーの例を示します。

```
<SOAP-ENV:Header>
 <wsse:Security

 xmlns:wsse="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
  SOAP-ENV:mustUnderstand="1">
  <wsse:BinarySecurityToken

 xmlns:wsu="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"

 EncodingType="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Bina
ry"

 ValueType="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
   wsu:Id="CertId-2D914AB929A6719E7F13068829874641"

 xmlns:wsse="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
   MIIEgzCCA2ugAwIBAgILAQAAAAABLOZQMtEwDQYJKoZIhvcNAQ
   EFBQAwQDEXMBUGA1UEChMOQ3liZXJ0cnVzdCBJbmMxJTAjBg
   NVBAMTHEN5YmVydHJ1c3QgU3VyZWNyZWRlbnRpYWwgQ0Ew
   HhcNMTAxMjE0MTgyMjU1WhcNMTECMjE0MTgyMjU1WjB3MQsw
   CQYDVQQGEwJVUzEUMBIGA1UEChMLU2VydmljZS1Ob3cxKDA
   mBgkqhkiG9w0BCQEWGWRhdmlkLmxvb0BzZXJ2aWNlLW5vdy5jb
   20xKDAmBgNVBAMTH1NlcnZpY2UtTm93IFBhcn3uZXIgRGV2ZWx
   vcG1lbnQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
   AQCvtcRIb6zkGnN9uyhtcSDNSIuCW6FgnTbTDUvw2nGlNA9y9iEV
   wTp5TG3eELOOFBCuRLeY5x28lN+cJ72v+zCwi/rZcbEPj8oWyLVA
   OqJThgrzhDabj0vDM/zU8bvAXcw6FoCUDFKkc64WC7Y4HpBdfW4
   JT7FBgDQ3LEudq80Up+TfETiGwrEA3jRgy9fF92TKD7MN3Vkyhz2
   xZLOFiN5HJixl9juNJmLWugqqIG04yZSuCutc1gjCy0U+f0NXKgh0Q
   rRheNpwcqWbbJvLbR9Ybso6l3UAYCQ09hrRnI7VaPvfiueUvuLopap
   o4Kel6iL8aMUAfEUDtkf1AbqRIIQ5AgMBAAGjggFFMIIBQTAfBgNVH
   SMEGDAWgBRJTJILzUojts557p5VM2taRMAClTA7BgNVHR8ENDA
   yMDCgLqAshipodHRwOi8vY3JsLm9tbmlyb290LmNvbS9TdXJlQ3JlZ
   GVudGlhbC5jcmwwHQYDVR0OBBYEFB+OqlvcdiYmq0enW6mgaV
   wZp9eaMA8GA1UdEwEB/wQFMAMCAQAwDgYDVR0PAQH/BAQD
   AgTwMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDBJBg3rBgEFBQcBA1Q
   9MDswOQYIKwYBBQUHMAKGLWh0dHA6Ly9jYWNlcnQub21uaXJv
   b3QuY29tL3N1cmVjcmVkZW50aWFsLmNydDAkBgNVHREEHTAbg
   RlkYXZpZC5sb29Ac2VydmljZS1ub3cuY29tMB0GA1UdJQQWMBQG
   CCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAO
   CAQEAmeoP0Bgtx2JN1ldLnnK6WLEqDk25zaHP5wTxqVIFxzJy1zi6
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  A0Ik5U0T5LKYjjGWRIOoSeK8iBU0p7Mq4PE8QCETkjYNyuWJd9zm
  7GPCHdOoL18rQHQRsU8pTDHA10zG+i3zdxAMrHl/H673E4myzvU
  DkJnxNAZdw4h4Ba/Y1+VFCWhOm2GwZdXtzklyZaKtMp+31qmf3bG
  OSU34M/dW40pXgfLDqdGD+6YDQPg25aYeCqcNhwg6VlAWG566g
  aWXYxRaVj0qotSDMdaK8b+7Vlo7KhGGaE62v7f44OSekJeBvTfZCR
  7zRSK8N+0qUpqP/n8vgDkmYIE5IQrRE0rEWA==
 </wsse:BinarySecurityToken>
 <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  Id="Signature-2">
  <ds:SignedInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
   <ds:CanonicalizationMethod
    Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
   <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"
    xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
   <ds:Reference URI="#Timestamp-1" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:Transforms xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
      xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
     xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
    <ds:DigestValue
 xmlns:ds="http://
www.w3.org/2000/09/xmldsig#">NIS5sizg8wttGL+aWFQ4003TpPg=</ds:DigestValue>
   </ds:Reference>
   <ds:Reference URI="#id-3" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ds:Transforms xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
     <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"
      xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
    </ds:Transforms>
    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"
     xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
    <ds:DigestValue
 xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">/rXB
+nhBT5BXtDErlUIBOyhoh8Y=</ds:DigestValue>
   </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
   fwjxJRiDNrNxbVsKoHZflsmKlYADldJf0BoN3R2Fx9rjpszFXI2Gp92eXsP+Sl6rmbPXIdKb8lLl

 +dv8upl8WYPrKJP61KeJ0ZsKNDX474NYC2XEzdJcXbZNktmqY0dSmKwJZzi8rJtmGrbOUAaH5
1GK

 oXV2FLJ0AqILoZMyP/SPWKbOUNUCpssY7vRA+tX8ZmrjTwMUvpOZbo+KInPmwfpZ6n/uarOh
5zjL

 NaYJylTCjuuqXDKPZLvDqy48yrsGAWczB901KwLLrE8C+6aPucFrTBytX91vIhaWiLZuba8Nouaz
   vUkjUk7LM5o87MGrSFx3OwxbaOD7/cMtdg2bxA==
                  </ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo Id="KeyId-2D914AB929A6719E7F13068829875022"
   xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
   <wsse:SecurityTokenReference

 xmlns:wsu="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
    wsu:Id="STRId-2D914AB929A6719E7F13068829875053"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 xmlns:wsse="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
    <wsse:Reference URI="#CertId-2D914AB929A6719E7F13068829874641"

 ValueType="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"

 xmlns:wsse="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" />
   </wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
 </ds:Signature>
 <wsu:Timestamp

 xmlns:wsu="http://
docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
  wsu:Id="Timestamp-1">
  <wsu:Created>2011-05-31T23:03:07.454Z</wsu:Created>
  <wsu:Expires>2011-05-31T23:08:07.454Z</wsu:Expires>
 </wsu:Timestamp>
 <wsse:UsernameToken>
  <wsse:Username>test_user</wsse:Username>
  <wsse:Password>xxxxxx</wsse:Password>
 </wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
```

WS-Security プロパティ

これらのプロパティは、WS-Security X.509 トークンの動作を制御します。

プロパティ

プロパティ	説明
glide.soap.msg_digest.algorithm	メソッドダイジェストアルゴリズムを指定します。可能な値は、SHA-1、SHA-256、および SHA-512 です。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：SHA-1 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.soap.signature.algorithm	署名アルゴリズムを指定します。可能な値は、RSA-SHA-1、RSA-SHA-256、および RSA-SHA-512 です。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：RSA-SHA-1 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.soap.canonical.algorithm	正規化アルゴリズムを指定します。可能な値は、Canonical XML 1.0、Canonical XML 1.0 (コメント付き)、Exclusive

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

プロパティ	説明
	Canonical XML 1.0、および Exclusive Canonical XML 1.0 (コメント付き) です。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：Exclusive Canonical XML 1.0 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加

これらのプロパティで可能な値はそれぞれ、標準の WS-Security アルゴリズムを表します。

プロパティ値の **URL**

値	アルゴリズム
メソッドダイジェストアルゴリズム	
SHA-1	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
SHA-256	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256
SHA-512	http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
署名アルゴリズム	
RSA-SHA-1	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
RSA-SHA-256	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
RSA-SHA-512	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512
正規化アルゴリズム	
Canonical XML 1.0	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Canonical XML 1.0 (コメント付き)	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments
Exclusive Canonical XML 1.0	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
Exclusive Canonical XML 1.0 (コメント付き)	http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments

WS-Security エラーメッセージ

インスタンスで WS-Security SOAP メッセージの問題が発生すると、次のいずれかのエラーメッセージが生成されます。

WS-Security エラーメッセージ

エラー	説明
無効なセキュリティポリシーが選択されました。	デフォルトのポリシー名がアウトバウンドポリシーに設定されています。デフォルトのポリシー名を受信セキュリティポリシーに設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WS-Security エラーメッセージ (続く)

エラー	説明
受信した要求の受信ポリシーを選択します。	
SOAP 要求が署名されていません。ポリシーでは署名が必要とされます。	SOAP セキュリティポリシーでは署名が必要とされますが、受信 SOAP 要求は署名されていません。別の SOAP セキュリティポリシーを指定するか、または SOAP 要求に適切な署名を提供してください。
認証するプロファイルがありません。	選択したセキュリティポリシーにセキュリティプロファイル (X509 または UserNameToken) がないか、セキュリティプロファイルが非アクティブです。少なくとも 1 つのセキュリティプロファイルがアクティブであることを確認します。
署名された要求を検証できません。	受信 SOAP 要求に無効な署名が含まれています。署名後に SOAP 要求が変更されました。
要求からのプリンシパルの抽出に失敗しました。	SOAP 要求が改ざんされたか、形式が不適切です。ServiceNow は要求を認証するための資格情報を抽出できません。
WS-Security の認証に失敗しました。不明なタイプです。	SOAP 要求に、サポートされていないセキュリティプロファイルが含まれています。サポートされているセキュリティプロファイルタイプ (X509 または UsernameToken) を使用して要求を再送信します。
WS-Security の認証に失敗しました。	ServiceNow で、指定されたプロファイル資格情報に対する認証に失敗しました。SOAP 要求が適切な資格情報を使用していることを確認します。

WS-Security リファレンス

WSS X.509 トークンプロファイルおよび WSS ユーザー名トークンプロファイルの形式での WS-Security 1.1 は、受信 SOAP 要求でサポートされます。

WS-Security を使用する構成は、ベーシック認証を強制する要件とは別であり、SOAP エンベロープに WS-Security ヘッダーが含まれている場合に適用されます。

WS セキュリティプロファイル

WS セキュリティプロファイルモジュールには、現在有効な WS-Security プロファイルがリストされます。プロファイルの順序は、受信 SOAP 要求中にすべてのプロファイルがチェックされる認証の順序を示します。プロファイルが認証に失敗すると、次の順番のプロファイルは実行されません。[セッションのバインド] チェックボックスは、セッションの ID を引き継ぐために使用するプロファイルを示します。「バインドされた」セッションは 1 つしか存在できません。

WSS X.509 トークンプロファイル

Web Services Security: SOAP Message Security specification (Web サービス セキュリティ：SOAPメッセージセキュリティ仕様) で定義されている通りに X.509 認証フレームワークを使用します。X.509 証明書は、公開鍵と、(少なくとも) 件名、発行者名、シリアル番号、および有効期間を含む一連の属性とのバインディングを指定します。X.509 証明書は、着信 SOAP メッセージを知らせるために使用される公開鍵を検証するために使用されます。証明書モジュールの証明書をアップロードして、**[X509** 証明書] フィールドで参照します。これがバインドされたセッションの場合は、WS-Security 認証が成功したときになりすますユーザーを選択します。

http://www.oasis-open.org/committees/download.php/16785/wss-v1.1-spec-os-x509TokenProfile.pdf のドキュメントを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

WSS ユーザー名トークンプロファイル

X.509 トークンプロファイルを指定するのに加えて、SOAP 要求ではユーザー名トークンも指定できます。ユーザー名トークンは、「ユーザー名」で要求者を識別する手段として使用され、オプションでパスワード (または共有秘密キー、またはパスワードと同等のもの) を使用して、その ID をインスタンスに対して証明します。ユーザー名トークンプロファイルは、現在は X.509 トークンプロファイルから独立して使用することはできません。

1. 受信 SOAP 要求のユーザー名を使用して、**UserName** 値に一致する指定されたユーザーフィールドでユーザーを検索します。受信ユーザー名トークンのパスワード値は、要求を認証するために使用されます。[バインドセッション] オプションを選択すると、認証に成功したユーザーがセッションに使用されます。
2. ユーザーテーブル内のユーザーとは無関係な別のユーザー名/パスワードのペアを使用して認証します。バインドセッションオプションが選択されている場合、[ユーザーとして実行] フィールドで指定されているユーザーがセッションに使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WS-Security SOAP エンベロープヘッダーの例

注:

このサンプルは、フレームに収まるように改行を使用してフォーマットされています。

```
<SOAP-ENV:Header><wsse:Securityxmlns:wsse =
 "http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
SOAP-ENV:mustUnderstand = "1" ><wsse:BinarySecurityTokenxmlns:wsu =
 "http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"E
ncodingType =
 "http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0
#Base64Binary"ValueType =
 "http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X50
9v3"wsu:Id = "CertId-2D914AB929A6719E7F13068829874641"xmlns:wsse =
 "http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
 >
  MIIEgzCCA2ugAwIBAgILAQAAAAABLOZQMtEwDQYJKoZIhvcNAQ
  EFBQAwQDEXMBUGA1UEChMOQ3liZXJ0cnVzdCBJbmMxJTAjBg
  NVBAMTHEN5YmVydHJ1c3QgU3VyZWNyZWRlbnRpYWwgQ0Ew
  HhcNMTAxMjE0MTgyMjU1WhcNMTECMjE0MTgyMjU1WjB3MQsw
  CQYDVQQGEwJVUzEUMBIGA1UEChMLU2VydmljZS1Ob3cxKDA
  mBgkqhkiG9w0BCQEWGWRhdmlkLmxvb0BzZXJ2aWNlLW5vdy5jb
  20xKDAmBgNVBAMTH1NlcnZpY2UtTm93IFBhcn3uZXIgRGV2ZWx
  vcG1lbnQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
  AQCvtcRIb6zkGnN9uyhtcSDNSIuCW6FgnTbTDUvw2nGlNA9y9iEV
  wTp5TG3eELOOFBCuRLeY5x28lN+cJ72v+zCwi/rZcbEPj8oWyLVA
  OqJThgrzhDabj0vDM/zU8bvAXcw6FoCUDFKkc64WC7Y4HpBdfW4
  JT7FBgDQ3LEudq80Up+TfETiGwrEA3jRgy9fF92TKD7MN3Vkyhz2
  xZLOFiN5HJixl9juNJmLWugqqIG04yZSuCutc1gjCy0U+f0NXKgh0Q
  rRheNpwcqWbbJvLbR9Ybso6l3UAYCQ09hrRnI7VaPvfiueUvuLopap
  o4Kel6iL8aMUAfEUDtkf1AbqRIIQ5AgMBAAGjggFFMIIBQTAfBgNVH
  SMEGDAWgBRJTJILzUojts557p5VM2taRMACITA7BgNVHR8ENDA
  yMDCgLqAshipodHRwOi8vY3JsLm9tbmlyb290LmNvbS9TdXJlQ3JlZ
  GVudGlhbC5jcmwwHQYDVR0OBBYEFB+OqlvcdiYmq0enW6mgaV
  wZp9eaMA8GA1UdEwEB/wQFMAMCAQAwDgYDVR0PAQH/BAQD
  AgTwMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDBJBg3rBgEFBQcBA1Q
  9MDswOQYIKwYBBQUHMAKGLWh0dHA6Ly9jYWNlcnQub21uaXJv
  b3QuY29tL3N1cmVjcmVkZW50aWFsLmNydDAkBgNVHREEHTAbg
  RlkYXZpZC5sb29Ac2VydmljZS1ub3cuY29tMB0GA1UdJQQWMBQG
  CCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAO
  CAQEAmeoP0Bgtx2JN1ldLnnK6WLEqDk25zaHP5wTxqVlFxzJy1zi6
  A0lk5U0T5LKYjjGWRIOoSeK8iBU0p7Mq4PE8QCETkjYNyuWJd9zm
  7GPCHdOoL18rQHQRsU8pTDHA10zG+i3zdxAMrHI/H673E4myzvU
  DkJnxNAZdw4h4Ba/Y1+VFCWhOm2GwZdXtzklyZaKtMp+31qmf3bG
  OSU34M/dW40pXgfLDqdGD+6YDQPg25aYeCqcNhwg6VlAWG566g
  aWXYxRaVj0qotSDMdaK8b+7Vlo7KhGGaE62v7f44OSekJeBvTfZCR
  7zRSK8N+0qUpqP/n8vgDkmYIE5IQrRE0rEWA==
 </wsse:BinarySecurityToken><ds:Signature xmlns:ds =
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"Id = "Signature-2" ><ds:SignedInfo xmlns:ds
= "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ><ds:CanonicalizationMethodAlgorithm
= "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" xmlns:ds =
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /><ds:SignatureMethod
Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"xmlns:ds =
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /><ds:Reference URI = "#Timestamp-1"
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ><ds:Transforms
xmlns:ds = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ><ds:Transform
Algorithm = "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"xmlns:ds =
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm = "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"xmlns:ds
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは、米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である可能性があります。

長時間実行される **SOAP** 要求のプロパティ

次のプロパティは、長時間実行される SOAP 要求に使用できます。

長時間実行される **SOAP** 要求のプロパティ

プロパティ	説明
glide.http.connection_timeout	送信 HTTP 要求 (Web サービスなど) が接続を確立するために待機する最大ミリ秒数を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：10000 (10 秒) • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
glide.http.timeout	送信トランザクションがタイムアウトするまで待機する最大ミリ秒数を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：175000 (175 秒) • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.soap.max_redirects	SOAP 要求がタイムアウトするまでにサーバーがクライアントに送信する最大リダイレクト数を指定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：20 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
glide.soap.request_processing_timeout	接続がタイムアウトするまでに受信 SOAP 要求が処理を終了する必要のある最大秒数を指定します。このプロパティは、プロパティ *glide.http.timeout* の値を 1000 で割ってデフォルト値を計算します。 このプロパティは、5 ～ 1200 秒 (20 分) の値を受け入れます。 顧客がより短いタイムアウトを実装するネットワークインフラストラクチャ (プロキシサーバーなど) を備えている場合もあります。この場合、このプロパティがより短い値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

長時間実行される **SOAP** 要求のプロパティ (続く)

プロパティ	説明
	に設定されていない限り、ソケット タイム アウトが発生する可能性があります。クライアントアプリケーションとインスタンス間のネットワーク パス内の、どこでも有効なソケットの非アクティブの最短のタイムアウトよりも、このプロパティを数秒短い値に設定します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：60 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブル
glide.soapprocessor.allow_long_running_threads	要求に *redirectSupported=true* パラメーターが含まれている場合、307-Temporary Redirect を有効または無効にします。デフォルト設定は **true** (有効) です。
glide.soapprocessor.max_long_running_threads	一度に実行できる長時間実行の SOAP スレッドの最大数を制御します。このプロパティのデフォルト値は、設定された SOAP セマフォの数に基づいて動的に決定されます。この値を変更する必要はありません。

SOAP を使用して大量のレコードを取得する

デフォルトでは、1 つの SOAP 要求で最大 250 レコードを取得できます。

SOAP はメッセージ形式として拡張マークアップ言語 (XML) を使用し、通常はメッセージのネゴシエーションと送信を他のアプリケーション層プロトコル (特にリモートプロシージャコール (RPC) と HTTP) に依存しています。SOAP は、Web サービスプロトコルスタックの基盤となるレイヤーを形成し、Web サービスを構築するための基本的なメッセージングフレームワークを提供します。

詳細な XML 形式であるため、SOAP は他の転送方式よりもかなり遅くなる可能性があります。したがって、SOAP を介して大量のデータを送信することは非効率的であり、お勧めしません。このため、ServiceNow では、1 つのクエリで任意の時点で取得できるレコード数に 250 件というハード制限を設けています。この制限により、統合設計に技術的な課題が生じる場合があります。

SOAP 戦略

必要な情報を取得し、統合をさらに効率的にします。

フィルターを使用して結果の数を制限する

Web サービスの呼び出しを 250 レコードの制限内に収める方法の 1 つは、統合アプリケーションの設計について考えることです。

たとえば、C# でインシデントフォームを作成して、ユーザーにアサインされているインシデントを表示するとします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

問題のあるクエリアプローチ

C# アプリケーションは、ServiceNow 内のすべてのインシデントを取得するために SOAP 呼び出しを行います。アプリケーションは、結果をメモリにローカルに保存します。ユーザーが自分にアサインされたインシデントを表示することを決定すると、アプリケーションは内部アレイをループし、ユーザーにアサインされたインシデントを表示します。

より良いクエリアプローチ

C# アプリケーションは、ServiceNow 内のログインしているユーザーにアサインされたすべてのインシデントを取得するために SOAP 呼び出しを行います。結果はローカルのメモリーに保存されます。ユーザーが自分にアサインされたインシデントを表示することを決定すると、アプリケーションはすべての結果をユーザーに表示します。

パフォーマンスが最適化されたクエリアプローチ

C# アプリケーションは最初は SOAP 呼び出しを行いません。ログインしているユーザーが自分にアサインされたインシデントを表示することを決定すると、アプリケーションはアクティブ、クローズ済みなどの表示の選択をユーザーに提供します。これにより、必要な結果を、SOAP 呼び出しが行われる前であってもフィルタリングすることができます。これによって、ユーザーが見たいと思った結果のみが提示されます。

データをプルするローカル データ ストアを使用する

大量のデータを頻繁にクエリする必要があり、データがリアルタイムである必要がない場合は、対象の ServiceNow テーブルと統合アプリケーションのデータストアとの同期を実行します。

データのプッシュ

- スケジュール設定済みジョブを使用すると、ServiceNow はレポートから csv/xml を生成し、それを特定の場所にメールで送信できます。受信者には、メールの添付ファイルを取得して解析し、データが必要なときにアプリケーションが通信できる内部テーブルを自動入力するトリガーが設定されている場合があります。
- スケジュール設定済みジョブを使用すると、ServiceNow はレポートから csv/xml を生成し、それを公開 FTP/FTPS の場所に FTP 送信できます。統合製品は、この csv ファイルを定期的に使用し、データが必要なときにアプリケーションが通信できる内部テーブルを自動入力します。

注: 現在、プラットフォームでは、大量のデータを抽出して FTP サーバーに送信する方法は提供されていません。ただし、その機能を実行するためのカスタマイズについては、ここ で説明しています。カスタマイズは、特定の ServiceNow インスタンスで使用するために開発されたものであり、ServiceNow カスタマーサポートではサポートされていません。この方法は現状のまま提供され、実装の前に完全にテストする必要があります。このカスタマイズに関するすべての質問およびコメントは、コミュニティフォーラム に投稿してください。

データのプル

cron ジョブを使用すると、ネットワーク内部のマシンは wget を呼び出して、ServiceNow 内の任意のテーブルから csv/xml データをプルできます。統合製品は、この csv/xml ファイルを定期的に使用し、データが必要なときにアプリケーションが通信できる内部テーブルを自動入力します。使用される wget コマンドの例：

- wget --user=itil --password=itil --no-check-certificate https://<instance name>.service-now.com/incident_list.do?CSV
- wget --user=itil --password=itil --no-check-certificate https://<instance name>.service-now.com/incident_list.do?XML

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Java/C#/PHP コードを使用し基本認証を行って XML データを取得する

ローカルデータストアがオプションでない場合、データを取得する別の方法として、CSV/XML プロセッサーを直接呼び出して結果を解析することもできます。

直接 SOAP 呼び出しの場合と同様の方法で、結果のデータを使用します。PHP でのこの例を次に示します。

```
<?php
//This example is in PHP

 $user = "itil";
 $pass = "itil";
      $userPass = $user.':'.$pass;



      $ch = curl_init();
      curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://<instance
 name>.service-now.com/incident_list.do?CSV');
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $userPass);

      $data = curl_exec($ch);
      $info = curl_getinfo($ch);

      if ($output === false) {
        $output = "No cURL data returned for $addr [". $info['http_code']. "]";
        if (curl_error($ch))
            $output .= "\n". curl_error($ch);
        print $output;
      }
      else{
        echo $data;
      }
      curl_close($ch);
?>
```

JSONv2 Web サービス

JavaScript 言語の発展による自然な結果として、JSON 形式でデータセットを記述する機能が備わりました。

ServiceNow は、データの入出力形式として JSON オブジェクトで動作する Web サービスインターフェイスをサポートしています。

JSONv2 Web サービスは、SOAP、WSDL、CSV、Excel、および XML のサービスと同様のプラットフォームレベルのプロセッサーによって提供されます。これらのサービスと同様に、JSON Web サービスはスタンドアロンの JSONv2 URL パラメーターによってトリガーされます。例：

```
https://<instance name>.service-now.com/mytable.do?JSONv2
```

JSON オブジェクトを Web サービスのデータ形式として使用できるということは、JSON オブジェクト形式を使用してシステム内のデータを作成 (挿入)、更新、およびクエリし、結果を JSON オブジェクト形式で取得できることを意味します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

セキュリティ

プラットフォームで利用可能な他のすべての HTTP ベースの Web サービスと同様に、JSONv2 Web サービスは、デフォルトで基本認証を使用して認証する必要があります。認証に使用されるユーザー ID は、インタラクティブユーザーと同じ方法でアクセス制御されます。

関連トピック

SOAP Web サービスのセキュリティ

JSON オブジェクト形式

JSON オブジェクトは 2 つの構造で構築されています。

- 名前/値のペアのコレクション。さまざまな言語で、これはオブジェクト、レコード、構造体、ディクショナリー、ハッシュテーブル、キー付きリスト、または結合アレイとして実現されます。
- 値の順序付きリスト。ほとんどの言語では、これはアレイ、ベクトル、リスト、またはシーケンスとして実現されます。

最も単純な形式では、JSON オブジェクトは単なるカンマで区切られた名前/値のペアのセットです。例：

```
{"name one":"value one","name two":"value two"}
```

JSON のインシデントの単一レコードアレイのサンプルを次に示します。

```
{"records":
 [{"closed_by":"",
  "__status": "success",
  "category":"inquiry",
  "escalation":"0",
  "state":"1",
  "location":"",
  "reassignment_count":"0",
  "time_worked":"",
  "order":"0",
  "due_date":"",
  "number":"INC0010180",
  "upon_approval":"proceed",
  "sla_due":"2010-03-04 22:51:49",
  "follow_up":"",
  "notify":"1",
  "business_stc":"0",
  "caused_by":"",
  "rejection_goto":"",
  "assignment_group":"d625dccec0a8016700a222a0f7900d06",
  "incident_state":"1",
  "opened_at":"2010-02-23 22:51:49",
  "wf_activity":"",
  "calendar_duration":"",
  "group_list":"",
  "caller_id":"",
  "comments":"",
  "priority":"3",
  "sys_id":"fd0774860a0a0b380061bab9094733ad",
  "sys_updated_by":"itil",
  "variables":"",
  "delivery_task":"",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "sys_updated_on":"2010-02-23 22:51:49",
  "parent":"",
  "active":"true",
  "opened_by":"681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd",
  "expected_start":"",
  "sys_meta":"System meta data",
  "watch_list":"",
  "company":"",
  "upon_reject":"cancel",
  "work_notes":"",
  "sys_created_by":"itil",
  "cmdb_ci":"",
  "approval_set":"",
  "user_input":"",
  "sys_created_on":"2010-02-23 22:51:49",
  "contact_type":"phone",
  "rfc":"",
  "approval_history":"",
  "activity_due":"",
  "severity":"3",
  "subcategory":"",
  "work_end":"",
  "closed_at":"",
  "close_notes":"",
  "variable_pool":"",
  "business_duration":"",
  "knowledge":"false",
  "approval":"not requested",
  "sys_mod_count":"0",
  "problem_id":"",
  "calendar_stc":"0",
  "work_start":"",
  "sys_domain":"global",
  "sys_response_variables":"",
  "correlation_id":"",
  "sys_class_name":"incident",
  "short_description":"this was inserted with python",
  "impact":"1",
  "description":"",
  "correlation_display":"",
  "urgency":"3",
  "assigned_to":"",
  "made_sla":"true",
  "delivery_plan":""}
 ]
}
```


次に示すのは、エラーのあるインシデント応答のレコードアレイです。


```
{
  "records": [
    {
      "__error": {
        "message": "Invalid Insert into: incident",
        "reason": "Data Policy Exception:  Short description is mandatory "
      },
      "__status": "failure",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"active": "true",
"activity_due": "",
"approval": "not requested",
"approval_history": "",
"approval_set": "",
"assigned_to": "",
"assignment_group": "d625dccec0a8016700a222a0f7900d06",
"business_duration": "",
"business_stc": "",
"calendar_duration": "",
"calendar_stc": "",
"caller_id": "",
"category": "inquiry",
"caused_by": "",
"child_incidents": "0",
"close_code": "",
"close_notes": "",
"closed_at": "",
"closed_by": "",
"cmdb_ci": "",
"comments": "",
"comments_and_work_notes": "",
"company": "",
"contact_type": "phone",
"correlation_display": "",
"correlation_id": "",
"delivery_plan": "",
"delivery_task": "",
"description": "",
"due_date": "",
"escalation": "0",
"expected_start": "",
"follow_up": "",
"group_list": "",
"impact": "3",
"incident_state": "1",
"knowledge": "false",
"location": "",
"made_sla": "true",
"notify": "1",
"number": "INC0010001",
"opened_at": "2013-07-23 18:01:17",
"opened_by": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
"order": "",
"parent": "",
"parent_incident": "",
"priority": "5",
"problem_id": "",
"reassignment_count": "0",
"reopen_count": "0",
"resolved_at": "",
"resolved_by": "",
"rfc": "",
"severity": "3",
"short_description": "",
"skills": "",
"sla_due": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "state": "1",
        "subcategory": "",
        "sys_class_name": "incident",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_created_on": "2013-07-23 18:01:17",
        "sys_domain": "global",
        "sys_id": "a96479343cb60100a92ec9a477ba9e45",
        "sys_mod_count": "0",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_updated_on": "2013-07-23 18:01:17",
        "time_worked": "",
        "upon_approval": "proceed",
        "upon_reject": "cancel",
        "urgency": "3",
        "user_input": "",
        "watch_list": "",
        "work_end": "",
        "work_notes": "",
        "work_notes_list": "",
        "work_start": ""
    }
  ]
}
```


JSON 応答ステータス

JSONv2 要求は、いくつかの応答ステータスのいずれかを返す場合があります。

JSON 成功応答

JSON の各成功応答には、指定されたアクションによって取得されたレコードを含むレコードアレイが含まれています。前の例で示したように、各 JSON オブジェクトには、各レコードのアクションのステータスに関するメタデータ要素が 1 つ以上含まれ、プリフィックス __ が付けられています。JSON の成功応答では、次の構文を使用します。

__status

```
"__status": "<value>"
```

<value> は成功または失敗です。

JSON 失敗応答

_status 要素が失敗を返すと、エラーと理由を特定するために _error 要素が追加されます。

```
"__error": { "message": "<error value>", "reason": "<reason value> "}
```

<error value> はエラーメッセージテキストであり、<reason value> は、エラーがトリガーされた理由です。

JSON エラー応答には、エラー要素と理由要素のみが含まれています。通常、これは JSON 操作全体が失敗し、レコードを処理できないことを示します。

例：

```
{"_error":"Cannot update with empty sysparm_query","reason":null}
```

返される行数の設定

次のシステムプロパティは、JSON が各クエリで返す行数を制御します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される行数の設定

プロパティ	説明
glide.processor.json.row_limit	JSON クエリが返す行の最大数を指定します。 • タイプ: 整数 • デフォルト値：10,000 • 場所:システムプロパティ [sys_properties] テーブルに glide.processor.json.row_limit を追加

着信 **JSONv2** 要求に対する基本認証の要求

次のシステムプロパティは、着信 JSONv2 要求に基本認証が必要かどうかを制御します。

着信 **JSONv2** 要求に対する基本認証の要求

プロパティ	説明
glide.basicauth.required.jsonv2	着信 JSONv2 要求に対する基本認証の要求を有効 (true) または無効 (false) にします。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加

注: このプロパティの詳細については、「インスタンスセキュリティ強化設定」の「 基本認証:JSONv2 要求 」を参照してください。

アクションパラメーター

アクションパラメーターは、JSON オブジェクトパラメーターが HTTP GET または POST 要求の一部である場合に実行するアクションを指定するため、データパラメーターから分離され、異なるものになっています。

パラメーターは、提供された JSON オブジェクトのフィールドとして指定することもできます。sysparm_action の場合はアクションをトリガーし、sysparm_query の場合は更新またはクエリの結果をフィルタリングする効果があります。

sysparm_action

sysparm_action の有効な値と、API によってトリガーされる対応するアクションは次のとおりです。

データ検索

メソッドの概要	説明
getKeys	エンコードされたクエリ文字列を使用してターゲットテーブルをクエリし、カンマ区切りの sys_id 値のリストを返します。
getRecords	エンコードされたクエリ文字列を使用してターゲットテーブルをクエリし、一致するすべてのレコードとそのフィールドを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ検索 (続く)

メソッドの概要	説明
get	sysparm_sys_id URL パラメーターで sys_id を指定してターゲットテーブルの単一のレコードをクエリし、レコードとそのフィールドを返します。

データ変更

メソッドの概要	説明
insert	URL でターゲットとなるテーブルの 1 つ以上の新規レコードを作成します。
insertMultiple	URL でターゲットとなるテーブルに複数の新規レコードを作成します。
update	URL 内のターゲットテーブルの、エンコードされたクエリ文字列でフィルタリングされた既存のレコードを更新します。
deleteRecord	sysparm_sys_id URL パラメーターで sys_id を指定して、URL でターゲットとなるテーブルからレコードを削除します。
deleteMultiple	URL でターゲットとなるテーブルから、エンコードされたクエリ文字列でフィルタリングされた複数のレコードを削除します。

sysparm_query

get、getRecords、update、または deleteMultiplesysparm_action 値で使用するエンコードされたクエリ文字列を指定します。

sysparm_view

get および getRecords 関数呼び出しの戻り値をカスタマイズするためのフォームビューを指定します。ビューを使用すると、クエリは、ビューで定義されたフィールドのみを参照値を含めて返します。ビュー名がない場合、またはビュー名が有効でない場合、クエリはディクショナリーでアクティブとマークされているすべてのフィールド名を返します。

sysparm_sys_id

get または delete 関数の呼び出し時にターゲットの sys_id を指定します (sysparm_action の値)。

sysparm_record_count

この要求に対して取得されるレコードの数を制限する整数値を指定します。この値は *glide.processor.json.row_limit* システムプロパティによって制限されることに注意してください。

displayvalue

レコードに参照フィールドがある場合は、その表示値を取得します。たとえば、インシデントレコードには、ユーザーレコードへの参照である assigned_to フィールドを含めることができます。ユーザーレコードの sys_id を送信する代わりに、ユーザー名が送信されます。

displayvalue パラメーターには、**true**、**false**、または **all** の 3 種類の値を指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **true**：すべての参照フィールドに sys_id ではなく表示値が表示されます。
- **false** (デフォルト)：すべての参照フィールドに sys_id が表示されます。
- **all**：表示値と sys_id が表示されます。たとえば、インシデントレコードの assignedto フィールドは、assigned_to:1234556、dv_assigned_to:Fred Luddy として返されます。

displayvariables

このレコードに添付されているすべての変数を取得するには、get または getRecords 関数の呼び出し時にこのブール値を **true** に設定します。

JSON データ検索 API

インスタンスに HTTPS GET 要求を発行して、データをクエリします。

sysparm_sys_id パラメーターが存在する場合、デフォルトでは、GET 要求は get 関数として解釈されます。それ以外の場合は、getRecords 関数として解釈されます。URL パラメーター *sysparm_action=get* を指定することもできます。クエリ応答は常にレコードのレコードハッシュによってカプセル化され、個々のレコードの値自体がフィールド名によってハッシュされます。

参照変数の表示値を返す

get または getRecords 関数からレコードを取得すると、そのレコードに関連付けられたすべてのフィールドが返されます。多くの場合、フィールドは別のテーブルの sys_id を含む参照フィールドです。ベースシステムの動作では、これらのフィールドの sys_id 値が返されます。フィールドの表示値を返すには、次のいずれかのオプションを使用します。

- プロパティ glide.json.return_displayValue をシステムプロパティに追加すると、すべての JSON 要求が参照フィールドの表示値を返します。
- パラメーター *displayvalue=true* を JSON 要求 URL に追加すると、そのパラメーターを含む JSON 要求は、参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を返します。JSON URL は次のようになります。

```
https://<instance
 name>.service-now.com/incident.do?JSON&sysparm_action=getRecords&sysparm_query=a
ctive=true^category=hardware&displayvalue=true
```

- パラメーター *displayvalue=all* を JSON 要求 URL に追加すると、そのパラメーターを含む JSON 要求は、参照フィールドの表示値と sys_id を返します。表示値フィールドの応答要素名には、dv_caller_id のように、dv_ というプリフィックスが付きます。

変数の取得

displayvariables クエリパラメーターを使用して、サービスカタログ アイテムレコードに関連付けられた変数のアレイを返します。変数を取得するには、JSON 要求 URL にパラメーター *displayvariables=true* を追加します。たとえば、サービスカタログ 変数を含む JSON 形式のレコードを取得する URL は次のとおりです。

```
https://<your-instance>.servicenow.com/sc_req_item.do?JSONv2&sysparm_action=getRecord
s&sysparm_query=sys_id=5018da81742bd410f8771974894916fe&displayvariables=true
```

次に示すのは、レコードから複数行の変数セットを表示する応答の例です。

```
{
  "records":[
    {
      ...
      "variables":[
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
{
  "display_value":[
    {
      "quantity":"1",
      "color":"Black",
      "device_type":"Apple iPhone 8",
      "storage":"64GB"
    },
    {
      "quantity":"1",
      "color":"Black",
      "device_type":"Apple iPhone 8",
      "storage":"64GB"
    }
  ],
  "columns_meta":[
    {
      "name":"device_type",
      "label":"Device Type",
      "id":"da7d3f3241411300964ff05369414eca",
      "type":5,
      "order":"0"
    },
    {
      "name":"storage",
      "label":"Storage",
      "id":"691e337241411300964ff05369414e31",
      "type":5,
      "order":"1"
    },
    {
      "name":"color",
      "label":"Color",
      "id":"e89fb77241411300964ff05369414e74",
      "type":5,
      "order":"2"
    },
    {
      "name":"quantity",
      "label":"Quantity",
      "id":"2d5f737241411300964ff05369414eaf",
      "type":5,
      "order":"3"
    }
  ],
  "max_rows":50,
  "name":"mobile_devices_set",
  "id":"e84d3f3241411300964ff05369414e3e",
  "type":"one_to_many",
  "value":[
    {
      "quantity":"1",
      "color":"black",
      "device_type":"iphone8",
      "storage":"64GB"
    },
    {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "quantity":"1",
            "color":"black",
            "device_type":"iphone8",
            "storage":"64GB"
          }
        ],
        "row_count":2
      },
      {
        "question_text":"Department",
        "name":"department",
        "type":8,
        "value":"Development",
        "order":100
      },
      {
        "question_text":"Who is this request for?",
        "name":"requested_for",
        "type":8,
        "value":"System Administrator",
        "order":100
      },
      {
        "question_text":"When do you need this?",
        "name":"needed_by",
        "type":5,
        "value":"Today",
        "order":200
      },
      {
        "question_text":"Business Justification",
        "name":"business_justification",
        "type":2,
        "value":"Example justification",
        "order":200
      }
    ],
    ...
  }
 ]
}
```


応答のキーは次のように定義されます。

キー	説明
display_value	複数行の変数セットの質問の表示値。複数行の変数セットでのみ返されます。
columns_meta	フィールドの sys_id や name など、複数行の変数セットのメタデータのアレイ。変数に複数のフィールドが含まれている場合にのみ返されます。
max_rows	複数行の変数セットで許可される最大行数。複数行の変数セットでのみ返されます。
name	質問の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

キー	説明
id	複数行の変数セットの sys_id。複数行の変数セットでのみ返されます。
type	質問のタイプ。
value	質問の値。
row_count	複数行の変数セット内の現在の行数。複数行の変数セットでのみ返されます。
question_text	質問のラベル。単一行の変数セットでのみ返されます。
order	質問の順序。

レコードの順序の制御

JSON 応答に表示されるレコードの順序を制御できます。順序を設定するには、URL エンコードクエリで **ORDERBY** または **ORDERBYDESC** 節を使用します。例を次に示します。

```
sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory
```

この例では、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。詳細については、「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

getKeys

sysparm_query パラメーターでエンコードされたクエリ文字列を指定して、複数のレコードの sys_id を取得します。

```
https://<instance
 name>.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=getKeys&sysparm_query=active=true^category=hardware
```

get

sysparm_sys_id パラメーターで `sys_id` を指定して、レコードを直接取得します。

```
https://<instance
 name>.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_sys_id=9d385017c611228701d22104cc95c371
```

必要に応じて、*sysparm_action* パラメーターを指定することもできます。

```
https://<instance
 name>.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=get&sysparm_sys_id=9d385017c611228701d22104cc95c371
```

getRecords

sysparm_query パラメーターでエンコードされたクエリ文字列を指定して、すべてのレコードを取得します。

```
https://<instance
 name>.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=getRecords&sysparm_query=active=true^category=hardware
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JSON データ変更 API

HTTPS POST 要求をインスタンスに送信し、JSON Web サービスを使用してデータを変更します。

HTTP POST には、実行するアクションのタイプを示す sysparm_action パラメーターと、本文に受信 JSON オブジェクト post が含まれている必要があります。

> **注:** POST の content-type は application/json である必要があります。application/x-www-form-urlencoded または multipart/form-data にすることはできません。

insert

ServiceNow で新しいレコードを作成します。JSON オブジェクトは本文として POST する必要があります (content-type は通常 application/json ですが、強制はされません)。レコード作成からの応答は、作成されたインシデントの JSON オブジェクトです。

次に例を示します。ポストする JSON オブジェクト：

```
{"short_description":"this is a test","priority":"1"}
```

ポスト先の URL：

```
https://your_instance.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=insert
```

これでインシデントが作成されます。

必要に応じて、JSON オブジェクトで sysparm_action を指定することもできます。JSON オブジェクト内のパラメーターは、URL パラメーターよりも優先されます。例：

```
{"sysparm_action":"insert","short_description":"this is a test","priority":"1"}
```

insertMultiple

ServiceNow で複数の新しいレコードを作成するには、挿入関数の入力 JSON オブジェクトがアレイである必要があります。レコード作成からの応答は、作成されたインシデントの JSON オブジェクトです。次に例を示します。JSON オブジェクト：

```
{ "records" : [ { "short_description" : "this was inserted with python using JSON 1" , "priority" : "1 - Critical" , "impact" : "1" , "caller_id" : "Fred Luddy" } , { "short_description" : "this was inserted with python using JSON 2" , "priority" : "1 - Critical" , "impact" : "1" , "caller_id" : "Fred Luddy" } ] }
```

次のいずれかの URL にポスト：

```
https://<instance name>.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=insert
https://<instance
 name>.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=insertMultiple
```

これで 2 つのインシデントが作成されます。フィールドが **records** フィールドのアレイ値として記述されていることに注意してください。

update

sysparm_query URL パラメーターで指定されたエンコードクエリ文字列でフィルタリングされたレコードまたはレコードリストを更新します。JSON オブジェクトは本文として POST する必要があります (content-type は通常 application/json ですが、強制はされません)。レコード作成からの応答は、更新されたレコードを表す JSON オブジェクトのアレイです。

次に例を示します。ポストする JSON オブジェクト：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
{"short_description":"this was updated with python", "priority": "3", "impact":"1"}
```

ポスト先の URL：

```
https://instance_name.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_query=priority=3&sysparm_action=update
```

優先度 3 のすべてのインシデントを更新し、JSON オブジェクトで指定された値を設定します。

deleteRecord

`sysparm_sys_id` パラメーターで識別される単一のレコードをターゲットテーブルから削除します。パラメーターは、入力 JSON オブジェクトでエンコードするか、URL パラメーターとして指定できます。

次に例を示します。ポストする値：

```
{"sysparm_sys_id":"fd4001f80a0a0b380032ffa2b749927b"}
```

ポスト先の URL：

```
http://instance_name.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=deleteRecord
```

sys_id fd4001f80a0a0b380032ffa2b749927b で識別されるインシデントレコードを削除します。

deleteMultiple

`sysparm_query` URL パラメーターで指定されたエンコードクエリ文字列でフィルタリングされた複数のレコードを、ターゲットテーブルから削除します。フィルターは、入力 JSON オブジェクトでエンコードすることもできます。

次に例を示します。ポストする値：

```
{"sysparm_query":"short_description=this was updated with python"}
```

ポスト先の URL：

```
http://instance_name.service-now.com/incident.do?JSONv2&sysparm_action=deleteMultiple
```

`short_description` フィールドに「this was updated with python」という値が含まれているすべてのインシデントレコードを削除します。

RSS Web サービス

RSS (Rich Site Summary) は、定期的に変更される Web ベースの情報を配信するための形式です。

RSS フィードジェネレーター

ServiceNow は RSS フィードの動的な生成をサポートしています。

Web サービスの実装と同様に、情報の RSS フィード表現の取得は、テーブルリストへの URL の末尾に RSS パラメーターを指定するだけで実行されます。たとえば、次の場合、すべてのインシデントのリストが RSS 2.0 形式で返されます。

クエリの追加

フィルタリング済みリストが返されるようにクエリをリストに関連付けるには、*sysparm_query* パラメーターを使用します。たとえば、次の場合は、優先度フィールドが 1 (重大) のすべてのインシデントのリストが返されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
https://<instance name>.service-now.com/incident.do?sysparm_query=priority=1&RSS
```

複数パートからなるクエリがある場合は、^ 文字でパートを区切ります。たとえば、カテゴリがソフトウェアである優先度 1 のインシデントをすべて取得するには、次のようにします。

```
https://<instance
name>.service-now.com/incident.do?sysparm_query=priority=1^category=software&RSS
```

別のファイルへの参照であるフィールドをクエリする場合は、javascript を使用して他のファイルへの参照を解決する必要があります。たとえば、インシデントの assigned_to フィールドがユーザーレコードへの参照であるとします。「ITIL ユーザー」にアサインされたすべてのインシデントを検索する場合は、次のようにします。

```
https://<instance
name>.service-now.com/incident.do?sysparm_query=assigned_to=javascript:GetIDValue('sys
_user','ITIL%20User')&RSS
```

注: ほとんどの場合、U.I. で生成した URL またはお気に入りのモジュールの URL に「&RSS」を追加するだけでできます。URL を取得する最も簡単な方法は、リストビューの最後のブレッドクラムをクリックすることです。「&RSS」を追加すると、この URL を RSS フィードリーダーで使用できます。

ブレッド **URL** の取得



ビューによる結果の制限

返された RSS xml の description 要素は、URL で指定されたビューを使用して構築されます。ビューが指定されていない場合は、デフォルトの名前のないビューが使用されます。

この形式を変更するには、URL に *sysparm_view* パラメーターを指定します。たとえば、次の要求はインシデントリストを返します。ただし、結果は *ess* ビューで利用可能なフィールドのみに制限されます。

```
https://<instance
name>.service-now.com/incident.do?sysparm_query=priority=1&sysparm_view=ess&RSS
```

また、*sysparm_title_view* URL パラメーターを使用して RSS アイテムのタイトルを変更することもできます。指定すると、ビューで指定されたフィールドを使用してアイテムのタイトルが構築されます。例：

```
https://<instance
name>.service-now.com/incident.do?sysparm_query=priority=1&sysparm_view=ess&sysparm
_title_view=rss_title&RSS
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

結果の書式設定

返される RSS xml の description 要素は、URL パラメーター *sysparm_format=true* を設定し、プロパティ *glide.rss.description_format* で書式設定文字列を指定することで書式設定できます。

デフォルトでは、URL パラメーターが存在する場合、description 要素は次の書式設定文字列を使用してフィールドラベルと値を含むように書式設定されます。

```
<b>{1}</b>: {2}<br/>
```

- {0}：フィールド名
- {1}：フィールドラベル
- {2}：フィールド値

このデフォルトの書式設定文字列は、プロパティ *glide.rss.description_format* を使用して上書きできます。書式設定された RSS フィードの例は、Firefox の次の画面キャプチャで確認できます。

RSS の書式



RSS 基本認証

RSS フィードの各要求で基本認証を強制するには、*glide.basicauth.required.rss* プロパティを *true* に設定します。

RSS 要求には、認証プロトコルで指定されているように認証ヘッダーを含める必要があります。要求は非インタラクティブであるため、要求の実行中は常に認証ヘッダーが必要になります。

注: RSS 基本認証を無効にする場合は、不正なアクセスから保護するために、プラットフォーム内のテーブルに適切な ACL エントリーがあることを確認してください。

URL で基本認証を指定するには、ユーザー名とパスワードのペアをコロンで区切り、その後に @ 文字を続けてサーバー名の前に入力します。たとえば、ITIL ユーザーのデモ資格情報を送信するには、次の URL を使用します。

```
https://itil:itil@<instance name>.service-now.com/incident.do?RSS
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Microsoft IE 7 などの一部の古いブラウザーは、直接 URL 認証をサポートしていません。サイトで基本認証が使用されている場合、Internet Explorer はユーザーに、ユーザー名とパスワードの入力を自動的に要求します。場合によっては、ユーザーはプロンプトの [パスワードを記憶する] ボックスをクリックして、後でそのサイトにアクセスするために資格情報を保存できます。

関連トピック

- http://www.w3.org/Protocols/HTTP/1.0/draft-ietf-http-spec.html#BasicAABasic
- http://support.microsoft.com/kb/834489
- RSS 要求認証

RSS タイトルの上書き

オプションで、要求 URL に *sysparm_title* パラメーターを追加することで、RSS フィードの自動生成タイトルを上書きできます。

たとえば、次の要求 URL を使用して、「Priority One Incidents」というタイトルを指定できます。

```
https://<instance
name>.service-now.com/incident.do?sysparm_query=priority=1&sysparm_view=ess&RSS&sysparm_title=Priority%20One%20Incidents
```

これにより、次のような結果が生成されます。

RSS の出力

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <rss version="2.0">
  - <channel>
      <title>Priority One Incidents</title>
      <link>http://www.service-now.com/demo/nav_to.do?uri=incident.do?sysparm_query=priority=1</link>
      <description>Priority One Incidents</description>
      <copyright>Copyright 2006 Service-now.com</copyright>
      <pubDate>Mon, 12 Jun 2006 11:04:44 PDT</pubDate>
      <lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2006 11:04:44 PDT</lastBuildDate>
      <generator>jRSSGenerator by Henrique A. Viecili</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    - <item>
        <title>INC00009</title>
        <link>http://www.service-now.com/demo/nav_to.do?uri=incident.do?
          sys_id=46b66a40a9fe198101f243dfbc79033d%26sysparm_stack=incident_list.do%
          3Fsysparm_query=active=true</link>
        <description>INC00009 2006-02-01 14:50:23 Reset my password</description>
        <author>glide.maint</author>
        <guid>46b66a40a9fe198101f243dfbc79033d</guid>
        <pubDate>Wed, 17 May 2006 18:20:57 PDT</pubDate>
      </item>
    + <item>
    + <item>
    + <item>
    + <item>
    + <item>
    </channel>
</rss>
```

RSS フィードリーダー

UI ページを使用してスクロール可能な RSS フィードリーダーを作成します。

Google Feed API などの RSS API を使用してフィードパーサーを作成する必要があります。

開発者ガイド：http://code.google.com/apis/ajaxfeeds/documentation/

API：http://code.google.com/apis/ajaxfeeds/documentation/reference.html

スクロール可能領域

スクロール可能領域は、コンテンツが時間の経過とともに下から上にスクロールする区画です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

HTML コンテンツはいずれもスクロールできます。スクローラー内のすべてのものが、機能するリンクと画像を含む操作可能な HTML です。

スクロール可能な領域を作成するには、多くの場合 UI ページで、スクロールするコンテンツを scrollable_area タグでラップします。

```
<g:scrollable_area height="100px">
   <g2:evaluate var="jvar_temp" expression="var kb = new GlideRecord('kb_knowledge');"/>
   <g:inline template="kb_section.xml"/>
</g:scrollable_area>
```

高さ 100 ピクセルの区画が作成され、コンテンツが自動的に下から上にスクロールされます。たとえば、高さ 1000 ピクセルのテキストブロックがある場合、上位 100 ピクセル、2 ～ 101 ピクセル、3 ～ 102 ピクセルの順に表示されます。最上部に達すると、下に折り返されます。

このサンプルコードは、優先度 1 のインシデントのリストを使用してスクローラーを作成します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null" xmlns:g2="null">
 <g2:evaluate var="jvar_inc">
  var inc = new GlideRecord('incident');
  inc.addActiveQuery();
  inc.addQuery('priority',1);
  inc.query();
 </g2:evaluate>

 <g2:scrollable_area height="100px">
  <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" width="100%">
   <j2:while test="$[inc.next()]">
    <j2:set var="jvar_inc_link" value="incident.do?sys_id=$[inc.sys_id]"/>
    <j2:set var="jvar_inc_list_link" value="incident_list.do?sysparm_query=active=true"/>
<tr>
 <td>
       <a href="$[jvar_inc_link]">
        <IMG SRC="images/services.png" style="padding-right:10px"></IMG>
       </a>
       <a href="$[jvar_inc_link]" style="padding-right:10px; color:blue">$[inc.number]</a>
      </td>
      <td>$[inc.short_description]</td>
     </tr>
   </j2:while>
   <tr>
    <td align="center" colspan="2"><a href="$[jvar_inc_list_link]" style="color:blue">View
all active incidents</a></td>
   </tr>
  </table>
 </g2:scrollable_area>
</j:jelly>
```

フォームのスクロール要素の追加

フォームや UI ページにスクロール領域を追加できます。

手順

1. スクリプトを使用して UI マクロを作成します。
2. フォーマッターを作成して、スクリプトを参照します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

優先度 1 のインシデントの例

このスクロール要素の例では、優先度 1 のインシデントのスクロールリストに対する UI マクロを作成する方法を示しています。

次のコード例を使用します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null" xmlns:g2="null">
 <g2:evaluate var="jvar_inc">
  var inc = new GlideRecord('incident');
  inc.addActiveQuery();
  inc.addQuery('priority',1);
  inc.query();
 </g2:evaluate>

 <div style="background-color:DDDDDD; padding-left:10px; line-height:19px; border:2px white solid" width="100%" nowrap="true">
  Priority 1 Incidents:
  <input id="make_spacing_ok" style="visibility:hidden;width:0px:" title=""/>
 </div>
 <g2:scrollable_area height="100px" width="100%">

    <j2:while test="$[inc.next()]">
     <j2:set var="jvar_inc_link" value="incident.do?sys_id=$[inc.sys_id]"/>
     <j2:set var="jvar_inc_list_link" value="incident_list.do?sysparm_query=active=true"/>
     <span style="line-height: 10px; padding-left:10px">
      <a href="$[jvar_inc_link]">
       <IMG SRC="images/services.png" style="padding-right:10px"></IMG>
      </a>
      <a href="$[jvar_inc_link]" style="padding-right:10px; color:blue">$[inc.number]</a>
       $[inc.short_description]
     </span>
     <br style="line-height:5px"/>
    </j2:while>
    <span>
     <a href="$[jvar_inc_list_link]" style="color:blue; padding-left:10px">View all active incidents</a>
    </span>

 </g2:scrollable_area>
</j:jelly>
```

移動先 システム **UI** > フォーマッター をクリックし、上記の UI マクロを参照するフォーマッターを作成します。

RSS フィードリーダーの例

RSS フィードを使用して RSS フィードリーダーを設定する方法の例を示します。

RSS フィードリーダーの例については、 ServiceNow コミュニティ サイトにアクセスし、 **RSS** フィードリーダーを検索します。

複合データタイプへのレコードのエクスポートと変換

URL パラメーターを使用して、テーブルレコードをエクスポートし、JSON、XML、PDF、CSV、XLS などの複合データタイプに変換します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

複合データタイプとしてのレコードのエクスポート

HTTP *GET* 要求を使用して、テーブルからレコードを取得し、指定された形式にすることができます。たとえば、*GET* 要求で *PDF* パラメーターを使用して、テーブルからレコードを PDF ファイルとしてエクスポートしたり、*XLS* パラメーターを使用して、テーブルからレコードを XLS ファイルとしてエクスポートしたりします。たとえば、インシデントレコードリストを XLS ファイルとして取得するには、次の URL を使用して HTTP *GET* を発行します：https://instance_name.service-now.com/incident.do?XLS。返されるファイルは incident.xlsです。incident.do は基本的に、インシデントテーブルのレコードリストを返す *GET* です。*XLS* パラメーターは、これらのレコードを XLS ファイルに変換します。

一般的な構文：https://<serviceNow-instance-name>/<table-name>.do?<Data-type-parameter>

URL パラメーター

次の表には、*GET* 要求で使用できる URL パラメーター、不要なテーブルレコードを結果から除外するために使用できるフィルター、およびデータタイプをテーブルに直接 *POST* できるかどうかを示しています。パラメーターは、返されるファイルの拡張子になります。たとえば、*XLS* パラメーターを使用すると、<table-name>.xls 形式のファイルが返されます。

URL パラメーター

データタイプ	パラメーター	有効なフィルター	テーブルに直接 **POST** しますか？
CSV	CSV	sysparm_query、sysparm_view	Y
Excel	XLS、EXCEL、XLSX	sysparm_query、sysparm_view	Y
JSON	JSONv2	各種あります。「JSON データ検索 API」を参照してください。	Y
PDF	PDF	sysparm_query、sysparm_view	N
RSS	RSS	sysparm_query、sysparm_view など。「ビューによる結果の制限」を参照してください。	N
XML	XML、XSD、SCHEMA	sysparm_query、useUnloadFormat	N

テーブルレコードの取得と JSON ファイル形式への変換の詳細については、「JSONv2 Web サービス」を参照してください。

テーブルレコードの取得と RSS ファイル形式への変換の詳細については、「RSS フィードジェネレーター」を参照してください。

PDF へのレコードの変換

PDF エクスポートでは、テーブルをターゲットにすることとそのリストをターゲットにすることは区別されます。レコードリストの PDF を生成するには、ターゲットに _list のサフィックスを付けます。単一のレコードをターゲットにするには、*sys_id* パラメーターを指定して、PDF を生成するレコードを識別する必要があります。

フィルター

すべての URL パラメーターは、テーブルレコードのサブセットをエクスポートできるようにするフィルターとともに機能します。たとえば、*GET* 要求の sysparm_query=active=true はアクティブなレコードのみをエクスポートします。アクティブなインシデントレコードのみ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

を Excel 形式でエクスポートする例：https://instance_name.service-now.com/incident.do?EXCEL&sysparm_query=active=true

一般的な構文：https://<serviceNow-instance-name>/<table_list>.do?<Data-type-parameter>&<filter>

フィルターには次のようなものがあります。

- sysparm_query：ファイルをエクスポートする前に、エンコードされたクエリを使用してデータをフィルタリングします。たとえば、sysparm_query=active=true はアクティブなレコードのみをエクスポートします。
- sysparm_view：返されるフィールドを制御するリストビューの名前を指定します。たとえば、ESS ビューを返すには、sysparm_view=ess を使用します。
- useUnloadFormat：返される XML 形式がアンロード形式であることを示します。アンロード形式は、UI のリストから [エクスポート] > [XML] > [...] を選択した場合に使用される形式と同じです。アンロード形式の XML ファイルをテーブルにインポートし直すことができます。URL からアンロード形式を有効にするには、URL パラメーターの useUnloadFormat=true を使用します (例：https://instance_name.service-now.com/incident.do?XML&useUnloadFormat=true)。

GET クエリの例

GET 要求の例

データタイプ	サンプルクエリ
CSV	https://instance_name.service-now.com/incident.do?CSV&sysparm_query=active=true
Excel	https://instance_name.service-now.com/incident.do?XLS&sysparm_query=active=true
PDF	https://instance_name.service-now.com/incident.do?PDF&sysparm_view=ess
RSS	https://instance_name.service-now.com/incident.do?RSS&sysparm_view=ess
XML	https://instance_name.service-now.com/incident.do?XML&sysparm_query=active=true

返されるファイル

GET クエリは、要求で指定された形式でテーブルからレコードを返します。たとえば、*XLS* パラメーターを使用するクエリは、.xls 拡張子のファイルのテーブルレコードを返します。

応答の Content-Disposition ヘッダーには、返されたファイルのファイル名と拡張子が表示されます。ファイル名はエクスポート元のテーブルに基づいています (incident.xls、incident.pdf、incident.xml など)。

テーブルへのデータのエクスポート

次のデータタイプをテーブルに直接 *POST* できます。

- CSV
- Excel
- JSON

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ファイルヘッダーは、ターゲットテーブルのフィールド列と一致する必要があります。詳細については、「 CSV ファイルまたは Excel ファイルをインポートセットに直接投稿する 」を参照してください。

受信 **Web** サービスの例

受信 Web サービスの例では、ServiceNow Web サービスにアクセスする方法を示します。

Java Apache Axis2 Web サービスクライアントの例

Axis2 バージョン 1.4 との統合を示す例。

要件

- 「elementFormDefault」の値が「qualified」の場合は、非修飾要素が先祖で定義されたデフォルトの名前空間にあることを意味します。この値が「unqualified」の場合、非修飾要素は空の名前空間 (xmlns="") にあります。デフォルトは「unqualified」です。
- Axisクライアントの逆シリアル化の失敗を解決するには、 システムプロパティ > **Web** サービスをクリックし、埋め込み XML スキーマの elementFormDefault 属性を unqualified の値に設定するプロパティのチェックを外します。このプロパティを変更する前にクライアントコードが生成された場合は、プロパティ設定を保存して Axis2 クライアントコードを再生成します。

要素フォームのデフォルトプロパティ



Java Apache Axis2 Web サービスクライアントの例：**insert**

インシデントレコードを挿入するクラスの例。

```
public class Insert  {

 public static void main ( String args [ ] ) { try {
  HttpTransportProperties. Authenticator basicAuthentication  = new HttpTransportProperties.
Authenticator ( ) ;
  basicAuthentication. setUsername ( "admin" ) ;
  basicAuthentication. setPassword ( "admin" ) ;

  ServiceNowStub proxy  = new ServiceNowStub ( ) ;

  proxy._getServiceClient ( ). getOptions ( ). setProperty (org. apache. axis2. transport. http.
HTTPConstants. CHUNKED,  Boolean. FALSE ) ;
  proxy._getServiceClient ( ). getOptions ( ). setProperty (org. apache. axis2. transport. http.
HTTPConstants. AUTHENTICATE, basicAuthentication ) ;

  ServiceNowStub. Insert inc  = new ServiceNowStub. Insert ( ) ;
  ServiceNowStub. InsertResponse resp  = new ServiceNowStub. InsertResponse ( ) ;

  inc. setAssigned_to ( "Christen Mitchell" ) ;
  inc. setCategory ( "hardware" ) ;
  inc. setPriority ( BigInteger. ONE ) ;
  inc. setDescription ( "The WI_FI in the reception area is down" ) ;
  inc. setCaller_id ( "Joe Employee" ) ;

  resp  = proxy. insert (inc ) ;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  System. out. println ( "New Incident: " + resp. getNumber ( ) ) ; } catch ( Exception e )
{ System. out. println (e. toString ( ) ) ; }

 } }
```

Java Apache Axis2 Web サービスクライアントの例：update

getKeys 関数を呼び出して、カテゴリが Hardware であるすべてのインシデントをクエリする Axis クライアントプログラムの例。

getKeys

sys_id のリストが結果として返されます。

```
package com.service_now.www ;

public class DemoClient  {

 public static void main ( String args [ ] ) { try {
  ServiceNowStub proxy  = new ServiceNowStub ( ) ;
  ServiceNowStub. GetKeys getInc  = new ServiceNowStub. GetKeys ( ) ;
  ServiceNowStub. GetKeysResponse resp  = new ServiceNowStub. GetKeysResponse ( ) ;

  getInc. setActive ( true ) ;
  getInc. setCategory ( "hardware" ) ;

  proxy._getServiceClient ( ). getOptions ( ). setProperty (org. apache. axis2. transport. http.
HTTPConstants. CHUNKED,  Boolean. FALSE ) ;

  resp  = proxy. getKeys (getInc ) ;

   String [ ] keys  = resp. getSys_id ( ) ;

  System. out. println ( "Key: " + keys [ 0 ] ) ; } catch ( Exception e ) { System. out. println (e.
toString ( ) ) ; }

 } }
```

getRecords

```
package com.service_now.www ;

import com.service_now.www.ServiceNowStub.GetRecordsResult_type0 ;

public class GetRecords  {

 /**
* @param args
*/ public static void main ( String [ ] args ) { try {
 ServiceNowStub proxy  = new ServiceNowStub ( ) ;
 ServiceNowStub. GetRecords incidents  = new ServiceNowStub. GetRecords ( ) ;
 ServiceNowStub. GetRecordsResponse result  = new ServiceNowStub. GetRecordsResponse
( ) ;

 incidents. setActive ( true ) ;
 incidents. setCategory ( "hardware" ) ;
 incidents. setSys_created_on ( "> 2009-06-08 10:30:00" ) ;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 proxy._getServiceClient ( ). getOptions ( ). setProperty (org. apache. axis2. transport. http.
HTTPConstants. CHUNKED,  Boolean. FALSE ) ;

 result  = proxy. getRecords (incidents ) ;

 GetRecordsResult_type0 [ ] keys  = result. getGetRecordsResult ( ) ;

  for ( int key  = 0 ; key  < keys. length ; key ++ ) { System. out. println ( "Key: " + keys [ 0 ].
getSys_id ( ) ) ; } } catch ( Exception e ) { System. out. println (e. toString ( ) ) ; }


}

}
```

Java Apache Axis2 Web サービスクライアントの例：**advanced**

ServiceNow Web サービスを使用するための Axis2 クライアントの構築方法と使用方法を示す例。

Axis は基本的に SOAP エンジンです。これは、クライアント、サーバー、ゲートウェイなどの SOAP プロセッサーを構築するためのフレームワークです。現行バージョンの Axis は Java で記述されています。このコンテンツは、Java での開発経験が少ないシステム管理者を対象としています。開始するには、Java JDK バージョン 1.4.2 以降および Axis2 バージョン 1.0 以降が必要です。

Java プロジェクトの作成

この例では、ソースコードの管理と Web 要求の実行に Eclipse SDK バージョン 3.4.2 を使用します。Eclipse は必須ではありません。

- Eclipse を開き、メニューから ファイル > 新規 > プロジェクト管理 > **Java** プロジェクト.
- プロジェクトに名前を付けます。
- 正しい JRE が指定されていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- wsdl2java を使用している場合は、コマンドラインで「java -version」を実行します。これがプロジェクト固有の JRE に指定するバージョンになります。
- Axis2 Codegen プラグインを使用している場合は、デフォルトの JRE を使用します。

Java プロジェクト



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Axis2 クライアントコードの生成

- axis フォルダーの bin ディレクトリーのコマンドラインから次のコマンドを実行します。

```
./wsdl2java.sh -uri https://<instance name>.service-now.com/incident.do?WSDL
 -o /glide/workspace/TestWebService/
```

- 上記の例では、次のようになります。
  - 「-uri」は、wsdl のコピーを「.wsdl」または「.xml」に保存したパス、または WSDL が存在する URL です。
  - 「-o」は、ファイルを書き込むパスです。指定しない場合、ファイルは現在の bin の場所に書き込まれます。
- Eclipse でプロジェクトを更新すると、今度は生成された Stub と CallbackHandler が表示されます。

Axis スタブ



基本認証

```
HttpTransportProperties.Authenticator basicAuthentication  = new HttpTransportProperties.
 Authenticator ( ) ;
basicAuthentication. setUsername ( "admin" ) ;
basicAuthentication. setPassword ( "admin" ) ;
...
 ServiceNowStub proxy  = new ServiceNowStub ( ) ;
...

 proxy._getServiceClient ( ). getOptions ( ). setProperty (org. apache. axis2. transport. http.
 HTTPConstants. AUTHENTICATE, basicAuthentication ) ;
```

Axis2 バージョン 1.1 以降との互換性

チャンクのサポートは、HTTP バージョン 1.1 でのみ使用できます。デフォルトでは、バージョン 1.1 以降の Axis2.xml でチャンクが有効になっています。ServiceNow ではチャンクをサポートしていないため、展開時またはランタイムにチャンクを無効にする必要があります。

- 展開時：Axis2.xml から次の要素を削除またはコメントアウトすることで、HTTP チャンクを無効にできます。

```
<parameter name= "Transfer-Encoding" >chunked</parameter>
```

- ランタイム：バージョン 1.1.1 以降でのみ、クライアントまたはスタブの次のプロパティセットを使用してチャンクを無効にできます。

```
options.setProperty (org. apache. axis2. transport. http. HTTPConstants. CHUNKED,
 Boolean. FALSE ) ;
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

一意のパッケージの作成

一意のパッケージ名を作成するには、Axis2 パラメーターの namespace2package (ns2p) を使用します。パラメータの形式は次のとおりです。

```
<Axis path>\bin\wsdl2java.bat -u -p cr2 -ns2p <namespace>=<package name> -uri <wsdl to convert>
```

例：

```
<Axis path>\bin\wsdl2java.bat -u -p cr2 -ns2p http://www.service-now.com/change_request=my.change_request -uri change_request
```

Microsoft .NET Web サービスクライアントの例

Microsoft .NET Web サービスクライアントとの統合を示す例。

要件

.NET 2.0 バージョン以降：

- 「elementFormDefault」の値が「qualified」の場合は、非修飾要素が先祖で定義されたデフォルトの名前空間にあることを意味します。この値が「unqualified」の場合、非修飾要素は空の名前空間 (xmlns="") にあります。デフォルトは「unqualified」です。
- .NET クライアントの逆シリアル化エラーを解決するには、 システムプロパティ > **Web** サービスをクリックし、埋め込み XML スキーマの elementFormDefault 属性を unqualified の値に設定するプロパティのチェックを外します。プロパティ設定を保存し、WSDL の Reference.cs クラスを再作成します。以下の「WSDL から生成されたクライアントとの互換性」も参照してください。

要素フォームのデフォルトプロパティ

This property sets the elementFormDefault attribute of the embedded XML schema to the value of unqualified, if set to true. This attribute indicates whether or not locally declared elements must be qualified by the target namespace in an instance document. If the value of this attribute is 'unqualified', then locally declared elements should not be qualified by the target namespace. If the value of this attribute is 'qualified', then locally declared elements must be qualified by the target namespace. For compatibility with Clients generated from WSDL (.NET Web Reference, Axis2 stub, webMethods, ect.), set this value to false. This value defaults to true.

For further documentation, follow this URL http://wiki.service-now.com/index.php?title=Web_Services

☑ Yes | No

Perl Web サービスクライアントの例

Perl Web サービスクライアントとの統合を示す例。

注: 次の例では、Perl 言語 と SOAP::Lite パッケージ を使用する必要があります。

システム要件

Perl 5.8

- SOAP::Lite (前提条件 http://soaplite.com/prereqs.html)
- Crypt::SSLeay
- IO::Socket::SSL

insert

次の例では、インシデントテーブルにレコードを挿入します。

```
#!/usr/bin/perl -w

# declare usage of SOAP::Liteuse SOAP::Lite;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
# specifying this subroutine, causes basic auth to use# its credentials when challengedsub
 SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{# login as the itil userreturn'itil'=>'itil';}

# declare the SOAP endpoint heremy$soap=
 SOAP::Lite->proxy('https://myinstance.service-now.com/incident.do?SOAP');

# calling the insert functionmy$method= SOAP::Data->name('insert')->attr({xmlns
 =>'http://www.service-now.com/'});

# create a new incident with the following short_description and
 categorymy@params=( SOAP::Data->name(short_description =>'This is an example short
 description'));push(@params, SOAP::Data->name(category =>'Hardware'));

# invoke the SOAP callmy$result=$soap->call($method=>@params);

# print any SOAP faults that get returned
print_fault($result);# print the SOAP response that get return
print_result($result);

# convenient subroutine for printing all resultssub print_result {my($result)=@_;


 if($result->body&&$result->body->{'insertResponse'}){my
%keyHash=%{$result->body->{'insertResponse'}};foreachmy$k(keys%keyHash){print"na
me=$k   value=$keyHash{$k}\n";}}}

# convenient subroutine for printing all SOAP faultssub print_fault {my($result)=@_;


 if($result->fault){print"faultcode=".$result->fault->{'faultcode'}."\n";print"faultstring=".$resu
lt->fault->{'faultstring'}."\n";print"detail=".$result->fault->{'detail'}."\n";}}
```

insert (XML ペイロードを含む)

次に、ペイロードフィールドが XML ドキュメントである ecc_queue テーブルにレコードを挿入する例を示します。これは、Perl 言語 と SOAP::Lite パッケージを使用して行われます。XML ドキュメントの作成には、XML::Writer パッケージ が使用されます。

```
#!/usr/bin/perl -w#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;use
 XML::Writer;use XML::Writer::String;

## Get parameters passed by OVO
 notification#$OVMSG{id}=$ARGV[0];$OVMSG{node_name}=$ARGV[1];$OVMSG{node_typ
e}=$ARGV[2];$OVMSG{date_created}=$ARGV[3];$OVMSG{time_created}=$ARGV[4];$OVMSG
{date_received}=$ARGV[5];$OVMSG{time_received}=$ARGV[6];$OVMSG{application}=$ARGV
[7];$OVMSG{msg_group}=$ARGV[8];$OVMSG{object}=$ARGV[9];$OVMSG{severity}=$ARGV[
10];$OVMSG{operator_list}=$ARGV[11];$OVMSG{msg_text}=$ARGV[12];$OVMSG{instructio
n}=$ARGV[13];

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}

my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://<instance
 name>.service-now.com/ecc_queue.do?SOAP');

my$method= SOAP::Data->name('insert')->attr({xmlns =>'http://www.service-now.com/'});
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
# get all incidents with category Networkmy@params=( SOAP::Data->name(agent
 =>'OVO_Notification'));push(@params, SOAP::Data->name(queue =>'input'));push(@params,
 SOAP::Data->name(name =>'HP Openview OVO Notification'));push(@params,
 SOAP::Data->name(source =>$OVMSG{id}));

my$s= XML::Writer::String->new();my$writer=new XML::Writer(OUTPUT =>$s);

#$writer->xmlDecl();$writer->startTag('notification');

write_element('id');
write_element('node_name');
write_element('node_type');
write_element('date_created');
write_element('time_created');
write_element('date_received');
write_element('time_received');
write_element('application');
write_element('msg_group');
write_element('object');
write_element('severity');
write_element('operator_list');
write_element('msg_text');
write_element('instruction');

$writer->endTag('notification');

$writer->end;

sub write_element
 {my
$label=shift;my$value=$OVMSG{$label};$writer->startTag($label);if($value){$writer->charact
ers($value);}$writer->endTag($label);}

push(@params, SOAP::Data->name(payload =>$s->value()));

print$soap->call($method=>@params)->result;</pre>

=== Response to the "insert"===<source lang="xml"><?xml version="1.0"
 encoding="UTF-8"?><soap:Envelope
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XML Schema-instance"><soap:Body><insertResponse
 xmlns="http://
www.service-now.com/ecc_queue"><sys_id>1a5ad50e0a0a021101bef2e07705f87a</sys_id><
name>HP Openview OVO
 Notification</name></insertResponse></soap:Body></soap:Envelope>
```

update

```
#!/usr/bin/perl -w

#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}

my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://localhost:8080/glide/incident.do?SOAP');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
my$method= SOAP::Data->name('update')->attr({xmlns =>'http://www.service-now.com/'});

# update incident by sys_idmy@params=( SOAP::Data->name(sys_id
 =>'e8caedcbc0a80164017df472f39eaed1'));push(@params,
 SOAP::Data->name(short_description =>'this is a new description'));

my$result=$soap->call($method=>@params);

print_fault($result);
print_result($result);

sub print_result {my($result)=@_;


 if($result->body&&$result->body->{'updateResponse'}){my
%keyHash=%{$result->body->{'updateResponse'}};foreachmy$k(keys%keyHash){print"na
me=$k   value=$keyHash{$k}\n";}}}

sub print_fault {my($result)=@_;


 if($result->fault){print"faultcode=".$result->fault->{'faultcode'}."\n";print"faultstring=".$resu
lt->fault->{'faultstring'}."\n";print"detail=".$result->fault->{'detail'}."\n";}}
```

getKeys

がネットワークであるインシデントのレコードののリストを取得する例です。

```
#!/usr/bin/perl -w

#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}

my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://<instance name>.service-now.com/incident.do?SOAP');

my$method= SOAP::Data->name('getKeys')->attr({xmlns =>'http://www.service-now.com/'});

# get all incidents with category Networkmy@params=( SOAP::Data->name(category
 =>'Network'));

print$soap->call($method=>@params)->result;
```

取得

次に、sys_id 値を使用してインシデントレコードを取得する例を示します。

```
#!/usr/bin/perl -w#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}

my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://<instance name>.service-now.com/incident.do?SOAP');

my$method= SOAP::Data->name('get')->attr({xmlns =>'http://www.service-now.com/'});

# get incident by sys_idmy@params=( SOAP::Data->name(sys_id
 =>'9d385017c611228701d22104cc95c371'));
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
my%keyHash=%{$soap->call($method=>@params)->body->{'getResponse'}};

# iterate through all fields and print
 themforeachmy$k(keys%keyHash){print"$k=$keyHash{$k}\n";}
```

getRecords

インシデント番号の値を使用してインシデントをクエリするには：

```
#!/usr/bin/perl -w#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}

my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://<instance name>.service-now.com/incident.do?SOAP');

my$method= SOAP::Data->name('getRecords')->attr({xmlns
 =>'http://www.service-now.com/'});# get incident by
 numbermy@params=( SOAP::Data->name(number =>'INC10001'));

my
%keyHash=%{$soap->call($method=>@params)->body->{'getRecordsResponse'}->{'getRecor
dsResult'}};

# iterate through all fields and print
 themforeachmy$k(keys%keyHash){print"$k=$keyHash{$k}\n";}
```

getRecords (複数の結果を返す)

カテゴリが「ネットワーク」のすべてのインシデントをクエリすることで、インシデントレコードのアレイを取得して表示する例を次に示します。

```
#!/usr/bin/perl -w#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}

my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://<instance name>.service-now.com/incident.do?SOAP');

my$method= SOAP::Data->name('getRecords')->attr({xmlns
 =>'http://www.service-now.com/'});

# get incident by sys_idmy@params=( SOAP::Data->name(category =>'Network'));

my%keyHash=%{$soap->call($method=>@params)->body->{'getRecordsResponse'}};

my$i=0;my$size=@{$keyHash{'getRecordsResult'}};for($i=0;$i<$size;$i++){my
%record=%{$keyHash{'getRecordsResult'}[$i]};print"----------------------------- $i
 -----------------------------\n";foreachmy$kk(keys%record){print"$kk=$record{$kk}\n";}}
```

deleteRecord

```
#!/usr/bin/perl -w

#use SOAP::Lite ( +trace => all, maptype => {} );use SOAP::Lite;

sub SOAP::Transport::HTTP::Client::get_basic_credentials{return'itil'=>'itil';}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
my$soap= SOAP::Lite->proxy('http://localhost:8080/glide/incident.do?SOAP');

my$method= SOAP::Data->name('deleteRecord')->attr({xmlns
 =>'http://www.service-now.com/'});

# delete incident by sys_idmy@params=( SOAP::Data->name(sys_id
 =>'46f67787a9fe198101e06dfcf3a78e99'));

my$result=$soap->call($method=>@params);

print_fault($result);
print_result($result);

sub print_result {my($result)=@_;


 if($result->body&&$result->body->{'deleteRecordResponse'}){my
%keyHash=%{$result->body->{'deleteRecordResponse'}};foreachmy$k(keys%keyHash){print"n
ame=$k   value=$keyHash{$k}\n";}}}

sub print_fault {my($result)=@_;


 if($result->fault){print"faultcode=".$result->fault->{'faultcode'}."\n";print"faultstring=".$resu
lt->fault->{'faultstring'}."\n";print"detail=".$result->fault->{'detail'}."\n";}}
```

Python Web サービスクライアントの例

Python Web サービスクライアントとの統合を示す例。

要件

以下の例では、次の Python モジュールをインストールする必要があります。

- fpconst http://pypi.python.org/pypi/fpconst/0.7.2
- PyXML http://pyxml.sourceforge.net/topics/
- SOAPpy http://pywebsvcs.sourceforge.net/

insert

これはインシデントを挿入する例です。

```
#!/usr/bin/python

 from SOAPpy  import SOAPProxy
 import sys

 def createincident (params_dict ):

        # instance to send to
       instance = 'demo'

        # username/password
       username = 'itil'
       password = 'itil'
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      # proxy - NOTE: ALWAYS use https://INSTANCE.service-now.com, not
https://www.service-now.com/INSTANCE for web services URL from now on!
      proxy  = 'https://%s:%s@%s.service-now.com/incident.do?SOAP' %  (username ,
password , instance )
      namespace  = 'http://www.service-now.com/'
      server  = SOAPProxy (proxy , namespace )

      # uncomment these for LOTS of debugging output #server.config.dumpHeadersIn
= 1 #server.config.dumpHeadersOut = 1 #server.config.dumpSOAPOut = 1
#server.config.dumpSOAPIn = 1

      response  = server. insert (impact = int (params_dict [ 'impact' ] ) , urgency = int
(params_dict [ 'urgency' ] ) , priority = int (params_dict [ 'priority' ] ) , category =params_dict
[ 'category' ] , location =params_dict [ 'location' ] , caller_id =params_dict [ 'user' ] ,
assignment_group =params_dict [ 'assignment_group' ] , assigned_to =params_dict
[ 'assigned_to' ] , short_description =params_dict [ 'short_description' ] , comments
=params_dict [ 'comments' ] )

      return response

values  = { 'impact':  '1' , 'urgency':  '1' , 'priority':  '1' , 'category':  'High' , 'location':  'San
Diego' , 'user':  'fred.luddy@yourcompany.com' , 'assignment_group':  'Technical Support' ,
'assigned_to':  'David Loo' , 'short_description':  'An incident created using python, SOAPpy,
and web services.' , 'comments':  'This a test making an incident with python.\n Isn \' t life
wonderful?' }

new_incident_sysid =createincident (values )

print "Returned sysid: "+ repr (new_incident_sysid )
```

getKeys

これは、基本認証を使用してデモインスタンスで *getKeys* を実行する例です。

```
#!/bin/env python

# use the SOAPpy module from SOAPpy  import SOAPProxy

username , password , instance  = 'admin' , 'admin' , 'demo'
proxy , namespace  = 'https://username:password@www.service-now.com/'+instance+
'/incident.do?SOAP' , 'http://www.service-now.com/'

server  = SOAPProxy (proxy ,namespace )
response  = server. getKeys (category  = 'Network' )

print response. sys_id. split ( ',' )
```

getRecords

この例では、category == "Network" をクエリするインシデントを取得します (基本認証を使用)。

```
#!/bin/env python

# use the SOAPpy module from SOAPpy  import SOAPProxy

username , password , instance  = 'admin' , 'admin' , 'demo'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
proxy , namespace  = 'https://username:password@www.service-now.com/'+instance+
 '/incident.do?SOAP' , 'http://www.service-now.com/'

server  = SOAPProxy (proxy ,namespace )
response  = server. getRecords (category  = 'Network' )

 for record  in response:
  for item  in record:
   print item
```

get

この例では、sys_id でインシデントレコードを取得します (基本認証を使用)。

```
#!/bin/env python

 # use the SOAPpy module from SOAPpy  import SOAPProxy

username , password , instance  = 'admin' , 'admin' , 'demo'
proxy , namespace  = 'https://username:password@www.service-now.com/'+instance+
 '/incident.do?SOAP' , 'http://www.service-now.com/'

server  = SOAPProxy (proxy ,namespace )
response  = server. get (sys_id  = '9c573169c611228700193229fff72400' )

 for each  in response:
  print each
```

詳細

これは、キーワード *invalid spi* のログファイルを読み込む高度な Python スクリプトの例です。ペイロードが XML 形式のアラートに設定されている ECC キューレコードを作成します。

```
#!/bin/env python

 # kevin.pickard@service-now.com   2008.07.03  initial creation

 from SOAPpy  import SOAPProxy
 from xml. dom. minidom import getDOMImplementation
 import sys , os , socket , pickle , re

 # instance to send to
instance = 'demo'

 # username/pass
username = 'admin'
password = 'admin'

 # log file to watch
syslogfile = '/var/log/cisco.log.ksp'

 # state file
statefile = '/tmp/syslog_ecc.state-test'

 # ECC queue values
soapagent = 'SOAPpy'
ecctopic = 'PIX Error: '
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
eccname = 'Invalid SPI: '
eccsource = 'Syslog'

 # regex string to match
matchstring = 'invalid spi'

 try:
 state = open (statefile , 'r' )
 lastbyte = pickle. load (state )
 state. close ( ) except:
 lastbyte = 0

 #print 'DEBUG: lastbyte = '+str(lastbyte)

 try:
 log = open (syslogfile , 'ro' ) except:
 errortopic = 'Script Error'
 errorname = 'Unable to open log file '+syslogfile+ '.'
 errorpayload = 'This message was generated due to an error condition encountered in a script.
  The name of the script is '+ os. path. basename ( sys. argv [ 0 ] )+ ' on server '+ socket.
 gethostname ( )+ '.'

 proxy  = 'https://'+username+ ':'+password+ '@'+instance+
 '.service-now.com/ecc_queue.do?SOAP'
 namespace  = 'http://www.service-now.com/'
 server  = SOAPProxy (proxy , namespace )
 server. config. dumpSOAPOut = 1
 server. config. dumpSOAPIn = 1
       response  = server. insert (agent =soapagent , topic =errortopic , name =errorname ,
 source = sys. argv [ 0 ] , payload =errorpayload )

  sys. exit ( 1 )

 if lastbyte  != 0:
  try:
  log. seek (lastbyte ) except IOError:
   pass

loglines =log. readlines ( )

lastbyte =log. tell ( )

log. close ( )

state = open (statefile , 'w' ) pickle. dump (lastbyte , state )
state. close ( )

 # regex out the line
matchedlines = [ ] for line  in loglines:
  if re. search (matchstring , line ) != None:
  matchedlines. append (line )

 #print 'DEBUG: len->loglines = '+str(len(loglines)) #print 'DEBUG: lastbyte = '+str(lastbyte)
 #print 'DEBUG: matchedlines = '+str(matchedlines)

 if len (matchedlines ) == 0:
  sys. exit ( 0 )
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
proxy  = 'https://'+username+ ':'+password+ '@'+instance+
 '.service-now.com/ecc_queue.do?SOAP'
namespace  = 'http://www.service-now.com/'

server  = SOAPProxy (proxy , namespace ) #server.config.dumpSOAPOut = 1
 #server.config.dumpSOAPIn = 1

entriestosend = { } for line  in matchedlines:
 device =line. split ( ) [ 3 ]
 sourceip =line. split ( ) [- 1 ]
 entriestosend [sourceip ] = [device , line ]

 for key ,value  in entriestosend. iteritems ( ):
  #impl=getDOMImplementation() #newdoc = impl.createDocument(None, "log_line", None)
 #top_element = newdoc.documentElement #text = newdoc.createTextNode(value[1])
 #top_element.appendChild(text)

 response  = server. insert (agent =soapagent , topic =ecctopic+value [ 0 ] , name
 =eccname+key , source =eccsource , payload =value [ 1 ] )
```

Web サービス C Sharp .NET エンドツーエンドチュートリアル

.NET を使用して ServiceNow Web サービスを使用する方法を示す例。

このチュートリアルでは、.NET クライアントからの Web サービス要求を受け取るために ServiceNow を適切に設定する方法と、C# .NET を使用して Web サービスを使用する方法について説明します。

.NET で C シャープを構成する

ServiceNow内で Web サービスを構成します。

手順

1. ServiceNow内で Web サービスを構成するには、 システムプロパティ > **Web** サービス 移動します

   このモジュールには、インスタンス内の Web サービスに固有のシステムプロパティが表示されます。セキュリティ上の理由から、着信 SOAP 要求には基本認証が必要であることを確認する必要があります。これにより、Web サービスインポートセットを介しているか、または直接 Web サービスを介して挿入/削除/クエリを実行するかを問わず、認証されたユーザーのみが Web サービスを呼び出すことができるようになります。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. .NET をクライアントとして使用して ServiceNow に接続する場合、次の手順は非常に重要です。*elementFormDefault* プロパティを false に設定する必要があります。

   このプロパティは、WSDL の認定方法を定義します。WSDL を使用せず、単に XML を手動で作成する場合は、このプロパティは無関係です。



Visual Studio .NET で Web サービスを呼び出す

Visual Studio 2008 を使用して Web サービスを呼び出します。

この例では、Visual Studio 2008 を使用します。まず、この例の新しい Windows フォームアプリケーションを作成します。

ドットネットプロジェクト



結果のフォームで、(「richTextBoxResult」という名前を付けた) richTextBox と、(buttonResult という名前を付けた) ボタンを作成しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ドット ネットのサンプル フォーム



C Sharp の統合でサービス リファレンスを使用する

ウィザードを使用して、C Sharp 統合のサービス参照を追加します。

ソリューションエクスプローラーに移動し、 サービス参照 > サービス参照を追加. ウィザードが表示され、アドレスの入力を求められます。「https://<instance name>.service-now.com/incident.do?WSDL」を使用します。ウィザードの残りの部分についてはデフォルトを受け入れます。

app.config ファイルを開き、セキュリティモードを「Transport」に、clientCredentialType と proxyCredentialType を「Basic」に変更します。

ドットネットアプリの構成

```
<security mode="Transport">
    <transport clientCredentialType="Basic" proxyCredentialType="Basic"
        realm="">
        <extendedProtectionPolicy policyEnforcement="Never" />
    </transport>
    <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" />
</security>
```

C Sharp 統合での **Web** 参照の使用

ウィザードを使用して、C Sharp 統合の Web 参照を追加します。

ソリューションエクスプローラーに移動し、 サービス参照 > サービス参照を追加. ウィザードが表示されます。フォームの下部に [詳細設定] ボタンがあります。それをクリックし、新しいウィザードページの下部にある **[Web** 参照の追加] ボタンをクリックします。これにより、**Web** 参照ウィザードが開始されます。URL には「https://<instance name>.service-now.com/incident.do?WSDL」を使用し、Web 参照に「WebReference1」という名前を付けます。ウィザードの残りの部分についてはデフォルトを受け入れます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

C Sharp 統合ソースコード

ソースコードを定義した後、挿入します。

コードを挿入する準備ができました。フォームの **[Web** サービスを送信 **(Send Web Service)]** ボタンをダブルクリックして、作成されたバックエンドコードをフォームに開きます。デモ インスタンスにレコードを挿入し、応答を読み取るコードを次に示します。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ExampleWebServiceForWiki
{
   public partial class FormMain : Form
   {
      public FormMain()
      {
         InitializeComponent();
      }

      private void buttonSend_Click(object sender, EventArgs e)
      {
         /*  SERVICE REFERENCE-SPECIFIC CODE
         ServiceReference1.ServiceNowSoapClient soapClient = new
 ServiceReference1.ServiceNowSoapClient();
         soapClient.ClientCredentials.UserName.UserName ="itil";
         soapClient.ClientCredentials.UserName.Password ="itil";

         ServiceReference1.insert insert = new
 ExampleWebServiceForWiki.ServiceReference1.insert();
         ServiceReference1.insertResponse response = new
 ExampleWebServiceForWiki.ServiceReference1.insertResponse();
         //   END OF SERVICE REFERENCE CODE    */

         //   WEB REFERENCE-SPECIFIC CODE
         WebReference1.ServiceNow_incident soapClient = new
 ExampleWebServiceForWiki.WebReference1.ServiceNow_incident();
         System.Net.ICredentials cred = new System.Net.NetworkCredential("itil", "itil");
         soapClient.Credentials = cred;

         WebReference1.insert insert = new WebReference1.insert();
         WebReference1.insertResponse response = new WebReference1.insertResponse();
         //   END OF WEB REFERENCE CODE

         insert.category = "Category";
         insert.comments = "Comments";
         insert.short_description = "My short description";

         try
         {
            response = soapClient.insert(insert);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            this.richTextBoxResult.Text = "Incident Number: " + response.number + "\n";
            this.richTextBoxResult.Text += "Sys_id: " + response.sys_id;
        }
        catch (Exception error)
        {
            this.richTextBoxResult.Text = error.Message;
        }
    }
  }



}
```

C Sharp 統合結果

チュートリアルに適切に従っていれば、サービス参照または Web 参照のいずれを使用した場合でも結果が返されます。

ドット ネットチュートリアルの結果



C Sharp 統合での null 応答のトラブルシューティング

ServiceNow の Web サービスから null 応答を受信しています。

クライアントコードで Web サービスから「null」応答を受信した場合は、このチュートリアルの elementFormDefault 設定を「False」に設定する手順を実行していない可能性があります。

この設定を変更して保存したら、コードを WSDL に対して再コンパイルすることを忘れないでください。

cookie を使用した C Sharp リダイレクトによるサンプル ASP.NET

このサンプル ASP.NET コードは、簡易認証ポータルを作成し、暗号化されていない HTTP ヘッダーを cookie として渡します。

注: ここで説明する機能には、**admin** ロールが必要です。

注: cookie はドメイン固有であり、異なるネットワークドメイン間で使用することはできません。cookie を読み取ることができる唯一のドメインは、それを設定するドメインです。どのようなドメイン名を設定するかは関係ありません。SSO ポータルを ServiceNow インスタンスと同じネットワークドメインに置くことを選択できない場合 (たとえば、オンプレミス展開の場合)、代わりに URL *GET* または *POST* パラメーターを使用して SSO トークンを渡します。

この例では、以下を前提としています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Web サーバーは ASP.NET と C をサポートします#
- ターゲットServiceNowインスタンスは https://<instance name>.service-now.com/
- SiteMinder または別のシングルサインオンアプリケーションがユーザーを事前認証している
- ターゲット ServiceNow インスタンスは HTTP ヘッダー SM_USER を予期している

ユーザーを適切な ServiceNow インスタンスにリダイレクトするように ASP コードを変更します。

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
   <title>Portal Page Login</title>
<%--    <meta http-equiv="REFRESH" content="0;url=https://<instance
 name>.service-now.com/">--%>

</head>
<body>
   <form id="form1" runat="server">
   <h2><b> Portal Page Login </b></h2>
      <hr style="position: static" />
       <br />
       <asp:Label ID="Label2" runat="server" Font-Size="Larger" Height="21px"
 Style="position: static"
         Text="Instance URL:" Width="113px"></asp:Label>
      <asp:TextBox ID="urlBox" runat="server" Font-Size="Large" Style="position:
 static"></asp:TextBox><br />
      <br />
       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Size="Larger" Height="17px"
 Style="position: static;" Text="User Id:" Width="113px"></asp:Label>
      <asp:TextBox ID="userNameBox" runat="server" Font-Size="Large" Style="position:
 static;"></asp:TextBox>

      <br />
      <br />
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Height="39px" Style="position: static;"
 Text="Ok"
         Width="88px" OnClick="Button1_click" />
   </form>
</body>
</html>
</asp>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ASP ポータルリダイレクト



次の C# コードは、フォームの *OnClick* ボタンイベントを処理します。コード：

- cookie「SM_USER」を作成します
- ASP フォームで指定された URL へのリダイレクトを実行します。

C# コードを変更して、適切な cookie 名を作成します。

```
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
   {

   }
   protected void Button1_click(object sender, EventArgs e)
   {
      try
      {
         HttpCookie myCookie = new HttpCookie("SM_USER");
         myCookie.Value = userNameBox.Text;
         Response.Cookies.Add(myCookie);
         Response.Redirect(urlBox.Text);

      }catch {}
   }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

暗号化されていないシングルサインオンの **ASP** スクリプト例

このサンプル ASP.NET コードは、簡易認証ポータルを作成し、暗号化されていない HTTP ヘッダーを URL パラメーターとして渡します。

この例では、以下を前提としています。

- Web サーバーは ASP.NET をサポートしています
- ターゲットインスタンスが `https://<instance name>.service-now.com/` である
- SiteMinder または別のシングルサインオンアプリケーションがユーザーを事前認証している
- ターゲットインスタンスは HTTP ヘッダー SM_USER を予期している

ASP コードを変更して、ユーザーを適切なインスタンスにリダイレクトし、適切な HTTP ヘッダーを作成するようにします。

```
<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head  runat = "server" > <title
 >Portal Page Login </ title > <%--    <meta http-equiv = "REFRESH" content =
"0;url=https://<instance name>.service-now.com/">--%>

   <script  runat = "server" >

     public void go_to(object sender, EventArgs e)
     {
        ////Send URL parameters
        String URL = urlBox.Text + "?SM_USER=" + userNameBox.Text;
        Response.Redirect(URL);
     }
   </ script >


 </ head > <body > <form id = "form1"  runat = "server" > <h2 >< b > Portal Page Login
</ b >< / h2 > <hr style = "position: static" / > <br / > <asp:Label ID = "Label2"  runat =
"server"  Font- Size = "Larger" Height = "21px" Style = "position: static"Text = "Instance URL:"
Width = "113px" >< / asp:Label> <asp:TextBox ID = "urlBox"  runat = "server"  Font- Size =
"Large" Style = "position: static" >< / asp:TextBox> <br / > <br / > <asp:Label ID = "Label1"
 runat = "server"  Font- Size = "Larger" Height = "17px" Style = "position: static;"Text = "User
Id:" Width = "113px" >< / asp:Label> <asp:TextBox ID = "userNameBox"  runat = "server"
Font- Size = "Large" Style = "position: static;" >< / asp:TextBox> <br / > <br / > <asp:Button
ID = "Button1"  runat = "server" Height = "39px" Style = "position: static;" Text = "Ok"Width =
"88px" OnClick = "go_to" / > </ form > </ body > </ html >
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デザイナー



送信 **Web** サービス

REST や SOAP などの各種送信 Web サービスを使用して、ServiceNow アプリケーションと統合できます。

送信 **REST Web** サービス

ServiceNow 送信 REST 機能を使用すると、REST アーキテクチャをサポートする Web サービスサーバー上のデータを取得、作成、更新、または削除できます。

REST メッセージは、REST ワークフローアクティビティまたは RESTMessageV2 スクリプト API を使用して送信できます。メッセージが内部ネットワーク上の REST プロバイダーと通信できるように、MID サーバーから REST メッセージを実行できます。

ServiceNow REST 機能は、多くの Web サービス API に対応できる柔軟性を備えています。ServiceNow で REST メッセージを定義する前に、Web サービスと Web サービスが受け入れるパラメーターについて理解しておいてください。

REST メッセージ要素

送信 REST メッセージは、エンドポイントや HTTP メソッドなど複数の構成要素があります。

REST メッセージには次の要素が含まれています。

要素

要素	説明
エンドポイント	エンドポイントは取得、更新、または削除されるデータの URL です。すべての REST メッセージでエンドポイントを指定する必要があります。
ヘッダー	REST メッセージの HTTP ヘッダーには、目的の応答形式などの要求に関する情報が含まれています。REST メッセージは、任意の数のヘッダーを指定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素 (続く)

要素	説明
認証設定	認証設定には、基本認証や OAuth などの使用する認証のタイプと、使用する資格情報が含まれています。
HTTP メソッド	GET、POST、DELETE などの HTTP メソッドは、エンドポイントでデータを操作します。 必要に応じて、さまざまなエンドポイント、認証資格情報、またはヘッダーを指定するなどして、各 HTTP メソッドの親 REST メッセージ構成を上書きできます。 POST などのコンテンツを送信する HTTP メソッドには、このコンテンツの詳細を示すメッセージ本文が含まれています。 REST メッセージでは、複数の HTTP メソッドを指定できます。ワークフローアクティビティやスクリプトなどを通じて REST メッセージを送信する場合は、使用する HTTP メソッドを指定する必要があります。

REST メッセージの作成

REST メッセージレコードを作成して、REST Web サービスエンドポイントに要求を送信します。

始める前に

必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** メッセージ.
2. [**New**] をクリックします。
3. 次のフィールドに入力します。

REST メッセージフォーム

フィールド	説明
名前	このメッセージの説明的な名前を入力します。
エンドポイント	この REST メッセージが送信されるエンドポイントを入力します。エンドポイント値には、*`${variable}`* 形式の変数を含めることができます。
認証タイプ	使用する認証のタイプ (存在する場合) と、ユーザー資格情報を含むプロファイルレコードを選択します。 送信 REST は基本認証と OAuth 2.0 をサポートしています。送信 REST は基本認証による相互認証のみをサポートしています。 ここで設定された認証は、関連する HTTP メソッドによって継承されます。メッセージレベルで認証設定を上書きする各メソッドの認証を設定できます。
HTTP ヘッダー	**[HTTP** 見出し] の埋め込みリストの行をダブルクリックして、ヘッダーの [名前] と [値] を定義します。 Web サービスプロバイダーが、サポートされているヘッダーまたは必要なヘッダーを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] をクリックします。

   REST メッセージを作成すると、REST メッセージレコードの値を使用して GET HTTP メソッドが自動的に作成されます。

次のタスク
HTTP メソッドを作成または編集し、要求を実行します。

REST メッセージの HTTP メソッドの定義

GET や POST などの HTTP メソッドを定義して、Web サービスプロバイダーに要求を送信します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

このタスクについて
REST メッセージレコードを作成すると、[エンドポイント] などの REST メッセージレコードから継承された設定を使用して、いくつかのデフォルトの HTTP メソッドが自動的に作成されます。その後の REST メッセージレコードへの変更は、HTTP メソッドに自動的には適用されません。追加の HTTP メソッドを作成したり、デフォルトの HTTP メソッドを変更して新しい動作を実装したりできます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **REST** メッセージ.
2. HTTP メソッドを定義する REST メッセージを選択します。
3. **[HTTP** メソッド] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. 使用する **[HTTP** メソッド] (GET や POST など) を選択します。
5. この HTTP メソッドがアクセスする [エンドポイント] を入力します。
   エンドポイント値には、*`${variable}`* 形式の変数を含めることができます。
6. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。

次のタスク
HTTP メソッドを作成した後、親 REST メッセージからのセキュリティ設定の上書き、HTTP ヘッダーの設定、変数の追加、またはメソッドのテストを行うことができます。PUT、POST、および PATCH メソッドでは、メッセージ本文を定義できます。

REST メッセージの HTTP メソッドのテスト

送信 REST メッセージの HTTP メソッドをテストして、要求が有効であることと、応答が想定どおりに返されることを確認します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **REST** メッセージ.
2. テストする HTTP メソッドを含む REST メッセージを選択します。
3. [HTTP メソッド] 関連リストで、テストする HTTP メソッドを選択します。
4. [関連リンク] で [テスト] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

HTTP メソッドに変数が含まれている場合、メソッドのテスト時に [変数代替] 関連リストの各変数の [値] が使用されます。

各テスト実行では、応答ステータス (GET 要求が成功した場合は 200)、完全なエンドポイント URL、要求で渡されたパラメーター、および応答本文などが表示されます。

注: [テスト実行] フォームのフィールドは情報提供用です。これらのフィールドに対する変更は、REST メッセージまたは HTTP メソッドには適用されません。さまざまな REST メッセージ構成をテストするときに、これらの値を変更しないでください。代わりに、REST メッセージまたは HTTP メソッドを更新してから、新しいテストを実行してください。

結果
HTTP メソッドの完了したテスト実行が [テスト実行] 関連リストに表示されます。要求の実行中にエラーが発生した場合は、[エラーコード] フィールドと [エラーメッセージ] フィールドが表示されます。

REST メッセージの HTTP ヘッダーの定義

REST メッセージまたは HTTP メソッドの HTTP ヘッダーを定義して、REST 要求とともにそのヘッダーを送信します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

このタスクについて
REST メッセージまたは HTTP メソッドの HTTP ヘッダーを指定できます。REST メッセージ用に定義されたヘッダーは、その REST メッセージのすべての HTTP メソッドに適用されます。REST メッセージと子 HTTP メソッドの両方に同じヘッダーを指定すると、HTTP メソッドに定義された値が親 REST メッセージの値を上書きします。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** メッセージ.
2. REST メッセージを選択します。
3. オプション: REST メッセージの代わりに HTTP メソッドのヘッダーを指定するには、**[HTTP** メソッド] 関連リストで HTTP メソッドを選択します。
4. **[HTTP** 要求] タブを選択します。
5. **[HTTP** 見出し] 埋め込みリストで、[新しい行を挿入] をクリックします。
6. Content-Type や Accept など、ヘッダーの名前を入力します。

   注:

   - マルチパートコンテンツタイプは、RestMessage ではサポートされていません。代わりに REST ステップ を使用できます。
   - サポートされている他のヘッダーの場合は、接続している REST Web サービスプロバイダーによって異なります。Web サービスプロバイダーのドキュメントを参照して、有効または必須のヘッダーを特定します。

7. 新しい行の [値] フィールドをクリックし、このヘッダーに割り当てる値を入力します。
   静的値の代わりに、${変数} という形式の変数を使用できます。REST 要求を送信するときに変数に値を割り当てることができます。
8. **[Update** (更新)] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

を介した送信 **REST** メッセージの送信 **MID** サーバー

MID Server 経由で送信されるように REST メッセージの HTTP メソッドを設定できます。

MID サーバーを使用すると、ファイアウォールの背後またはプライベートネットワーク内にあるエンドポイントに要求が届きます。

MID サーバーを使用するように HTTP メソッドを設定するには、[HTTP メソッド] フォームの **[MID** サーバーを使用] フィールドで MID サーバーを選択します。この機能を使用するには、インスタンスにアクティブな MID サーバーが必要です。

URI での特殊文字の使用

REST 関数 URI または関数変数では、パイプ (|) 文字などの特殊文字を使用できます。

これらの文字を REST メッセージで使用する場合は、URL エンコードを使用してこれらの文字をエスケープします。たとえば、*user*|*title* のパラメーター値を使用するには、「user%7Ctitle」と入力します。特殊文字を直接入力すると REST メッセージが失敗し、[無効な *URI* <URI>：無効なクエリ *(Invalid uri <URI>: Invalid query)]* という応答が表示される場合があります。

送信 **REST** の認証

送信 REST メッセージは複数のタイプの認証をサポートしています。

Web サービスプロバイダーによって特定のタイプの認証が必要になる場合があります。送信 REST は次の認証形式をサポートしています。

- ユーザー名とパスワードを使用する基本認証
- OAuth プロバイダーとプロファイルを使用する OAuth 2.0
- プロトコルプロファイルを使用する相互認証

REST の認証の上書き

REST メッセージに対して、または HTTP メソッドごとに個別に認証を定義できます。HTTP メソッドの [認証タイプ] が [親から継承] (デフォルト値) の場合、HTTP メソッドは親 REST メッセージレコードから認証を継承します。

[認証タイプ] フィールドを [認証なし] に設定して特定の HTTP メソッドの認証を無効にするか、基本認証または OAuth を選択して親 REST メッセージとは異なる認証を指定できます。

認証要件

REST 送信の認証要件は次のとおりです。

- 送信 REST は基本認証を使用する相互認証のみをサポートしています。OAuth 2.0 では相互認証を使用できません。
- OAuth 2.0 は MID サーバーを使用するように設定されていないメッセージでのみ使用できます。MID Server 経由で OAuth 2.0 認証メッセージを送信することはできません。また、相互認証は MID サーバーではサポートされていません。
- 認証が設定された新しい REST メッセージをスクリプティングする場合は、 RESTMessageV2 API を使用する必要があります。従来の RESTMessage API は現在の認証形式をサポートしていません。
- AWS 認証情報またはその他のカスタム認証は、RestMessage API ではなく、 REST ステップ でのみサポートされています。

基本認証を使用する **REST** メッセージの構成

要求ごとにベーシック認証情報を提供するように送信 REST メッセージを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
この手順を開始する前に、基本認証を使用するように構成する REST メッセージレコードがあることを確認してください。

> **注:** この REST メッセージを呼び出すすべてのスクリプトが RESTMessageV2 API を使用していることを確認してください。スクリプト経由で認証 REST メッセージを送信するには、RESTMessageV2 API が必要です。

必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **REST** メッセージ.
2. REST メッセージレコードを選択します。
3. [認証タイプ] フィールドで、[基本] を選択します。

   > **注:** [基本 (簡易)] の選択肢は、Geneva リリースより前の基本認証を使用するように構成された REST メッセージレコードに表示されます。この選択肢は古い REST メッセージとの互換性を目的としており、Geneva リリース以降で作成された REST メッセージには使用しないでください。

4. [基本認証プロファイル] フィールドで、送信する資格情報を含む基本認証プロファイルを選択します。
5. [送信] をクリックします。

次のタスク
REST メッセージをテストして、想定される応答が返されることを確認します。必要に応じて、この REST メッセージに関連付けられている各 HTTP メソッドに異なる認証設定を指定して、親 REST メッセージの設定を上書きすることができます。

基本認証プロファイルの作成

基本認証プロファイルを作成して、1 つ以上の REST メッセージの基本認証資格情報を指定します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** メッセージ.
2. REST メッセージレコードを選択します。
3. [認証タイプ] フィールドで、[基本] を選択します。
4. [基本認証プロファイル] フィールドで、参照ルックアップアイコンをクリックします。
5. [新規] をクリックします。
6. プロファイルの説明的な [名前] を入力します。
7. 基本認証資格情報として送信する [ユーザー名] と [パスワード] を入力します。
8. [送信] をクリックします。

次のタスク
この基本認証プロファイルを使用するように REST メッセージを構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OAuth を使用する REST メッセージの構成

要求で OAuth 資格情報を送信するように、送信 REST メッセージを構成できます。

始める前に

必要なロール：web_service_admin および oauth_admin
この手順を開始する前に、次を確認してください。

- OAuth を使用するように構成する REST メッセージレコードがあること。
- OAuth アプリケーションレジストリに、使用する OAuth クライアント情報を含む OAuth プロバイダーが設定されていること。詳細については、「OAuth 2.0」を参照してください。
- OAuth プロバイダーに OAuth 2.0 プロファイルが関連付けられていること。
- REST メッセージの HTTP メソッドが MID サーバーを使用するように構成されていないこと。

> **注:** この REST メッセージを呼び出すすべてのスクリプトが RESTMessageV2 API を使用していることを確認してください。スクリプト経由で認証 REST メッセージを送信するには、RESTMessageV2 API が必要です。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **REST** メッセージ.
2. REST メッセージレコードを選択します。
3. [認証タイプ] フィールドで、**[OAuth 2.0]** を選択します。
4. **[OAuth** プロファイル] フィールドで、送信する資格情報を指定する OAuth 2.0 プロファイルを選択します。
5. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
   新しい OAuth トークンを要求する必要があることを示す情報メッセージがフォームの上部に表示されます。
6. **[OAuth** トークンの取得] 関連リンクをクリックします。
   OAuth プロバイダーによっては、トークンを提供する前に確認を求める別のウィンドウが表示される場合があります。プロバイダーが必要とする手順を実行して、トークンを取得します。

次のタスク

REST メッセージをテストして、想定される応答が返されることを確認します。必要に応じて、この REST メッセージに関連付けられている各 HTTP メソッドに異なる認証設定を指定して、親 REST メッセージの設定を上書きすることができます。

サードパーティ OAuth プロバイダーの使用

OAuth 認証に参加するには、各クライアントアプリケーションをインスタンスに登録する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

> **注:** ServiceNow は、ServiceNow からサードパーティ API への要求を承認するサードパーティ OAuth プロバイダーのみをサポートしています。

たとえば、ユーザーのスケジュール済みイベントを読み取ってイベントを作成するために OAuth 2.0 アクセストークンが必要なサードパーティのカレンダーサービスと統合する場合があります。カレンダーサービスをサードパーティ OAuth プロバイダーとして構成します。この構成では、カレンダーサービスからアクセストークンを取得し、そのトークンを使用して ServiceNow からサービスに対して要求を行うことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム **OAuth** > アプリケーションレジストリー をクリックし、[新規] をクリックします。
2. インターセプターページで、[サードパーティ **OAuth** プロバイダーに接続します] をクリックし、フォームに入力します。

フィールド	説明
名前	アクセスが必要なアプリケーションを識別する一意の名前。
クライアント ID	アプリケーションの一意の ID。インスタンスは、アクセストークンを要求するときにクライアント ID を使用します。認証サーバーからクライアント ID を取得する必要があります。
クライアントシークレット	[必須] インスタンスとアプリケーションが相互の通信を許可するために使用する共有シークレット文字列。正しいクライアントシークレットを入力しないと、トークンは発行されません。
OAuth API スクリプト	このオプションを使用すると、修正済み OAuthUtil スクリプトインクルードを参照できます。デフォルトの OAuthUtil スクリプトインクルードファイルをコピーして名前を変更し、特定の要求と応答がサードパーティの OAuth プロバイダーと一致するようにこのバージョンを修正します。修正済みスクリプト名には、プリフィックス **OAuth** が必要です。OAuthUtil を参照して、適切なメソッドで必要な本文パラメーターを追加します。
ロゴ URL	アプリケーションロゴとして使用するイメージを含む URL。
デフォルトの権限許可タイプ	権限許可のタイプ： ○ 認証コード：アクセストークンを取得するためにクライアントに付与され、リソースへのアクセス権を取得するために使用されるコード。このオプションを選択する場合は、認証 URL (認証サーバーの URL) が必要です。 ○ リソース所有者のパスワード認証情報：リソースへのアクセス権の取得を試行するユーザーのユーザー名とパスワード。 ○ クライアント認証情報：どちらもアクセストークンを取得するために使用されるクライアント ID とクライアントシークレット。このメソッドはリフレッシュトークンを提供しません。 ○ **JWT** ベアラー：認証サーバーは、ID とセキュリティ情報をセキュリティドメイン間で共有できるようにする JWT トークンを検証します。 ○ **SAML2** ベアラー：SAML2 アサーションを生成し、プロバイダーとアクセストークンのアサーションを交換します。 注: SuccessFactors への送信要求では、**[SAML2** ベアラー] をデフォルトの権限許可タイプとして使用します。
リフレッシュトークンの有効期間	リフレッシュトークンの有効期間 (秒)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アクセス可能	このレジストリにアクセスできるアプリケーションスコープ。
アクティブ	アプリケーションレジストリがアクティブであることを示すチェックボックス。
認証 URL	認証コード権限許可タイプ (ユーザーを許可するエンドポイントの URL) を使用している場合。別の ServiceNow インスタンスにアクセスする場合は、URL に /oauth_auth.do を追加します。
トークン URL	トークンを取得および更新するためにインスタンスが使用するトークンエンドポイントの場所。別の ServiceNow インスタンスにアクセスする場合は、URL に /oauth_token.do を追加します。
リダイレクト URL	認証コードを受信するアプリケーションエンドポイント。インスタンスで URL を自動生成するには、このフィールドを空白のままにします。別の ServiceNow インスタンスにアクセスする場合は、URL に /oauth_redirect.do を追加します。
トークン失効 URL	トークンを取り消すためにインスタンスが使用するエンドポイントの場所。別のインスタンスにアクセスする場合は、URL に /oauth_revoke.do を追加します。
コメント	アプリケーションに関連付ける追加情報。
埋め込みリスト	
OAuth エンティティプロファイル	OAuth プロバイダーに関連付けられているプロファイル。プロファイルには権限許可タイプが含まれています。プロファイル名をクリックして、[OAuth エンティティプロファイル] フォームに移動します。
OAuth エンティティスコープ	OAuth プロバイダーに関連付けられているエンティティスコープ。スコープは、アプリケーションがアクセスできるサービスを識別します。スコープ名をクリックして、[OAuth エンティティプロファイル] フォームに移動します。

3. [送信] をクリックします。レコードは、アプリケーションレジストリー [oauth_entity] テーブルに保存されます。
システムにより、タイプが OAuth プロバイダーのレコードがアプリケーションレジストリ [oauth_entity] テーブルに作成されます。また、インスタンスは指定された権限許可タイプを使用してデフォルトプロファイルを自動生成しますが、スコープは作成しません。

次のタスク
スコープのある追加のプロファイルを作成できます。

OAuth プロファイルおよびスコープ

OAuth プロバイダーのシナリオでは、プロファイルとスコープによって権限許可タイプ、認証タイプ、およびアクセスのレベルが指定されます。

OAuth プロバイダーのシナリオでは、OAuth プロファイルは権限許可タイプと少なくとも 1 つのスコープの組み合わせを参照します。スコープは、保護されたリソースに対するユーザーのアクセス権 ([読み取り] または [書き込み] など) を指定します。サードパーティプロバイダーごとにプロファイルを作成し、プロバイダーから特定のスコープのセットを取得できます。詳細については、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

「OAuth プロファイルの指定」と「OAuth スコープの指定」を参照してください。REST コールで OAuth 2.0 認証が指定されている場合は、インスタンスも OAuth プロファイルを使用します。インスタンスは、作成したサードパーティプロバイダーレコードごとにデフォルトプロファイルを自動作成します。デフォルトプロファイルは 1 つだけです。

OAuth 要求者プロファイル [OAuth_requestor_profile] テーブルに保存される次のパラメーターを指定します。

デフォルトプロファイルサポート用の **OAuth** パラメーター

パラメーター	説明
oauth_requestor	オブジェクトの sys_id。これはユーザーレコードまたは電子メールアカウントです。
oauth_requestor_context	OAuth リクエスターのコンテキストを提供する記述子。oauth_requestor オブジェクトが保存されたテーブルの名前を使用することをお勧めします。
oauth_provider_profile	デフォルトの OAuth プロファイルレコードの sys_id (「OAuth プロファイルの指定 」を参照)。

ユーザーが認証を試みると、プロバイダーは OAuth 要求者プロファイルテーブルにアクセスしてユーザーを検索します。ユーザーが見つかると認証に成功します。見つからない場合、プロバイダーはデフォルトプロファイルにアクセスして、権限許可タイプと認証の続行方法を決定します。

OAuth プロファイルの指定

OAuth プロファイルには、サードパーティ OAuth プロバイダーが制限付きリソースへのアクセスを取得するために必要な権限許可タイプが含まれています。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて

手順

1. サードパーティ OAuth プロバイダーレコードを開きます。
2. [OAuth エンティティプロファイル] 埋め込みリストで、[新しい行を挿入] をクリックし、プロファイルの名前を入力します。
3. [アプリケーションレジストリ] フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
   システムによってプロファイルレコードが作成されます。
4. 作成したプロファイルの名前をクリックし、フォームフィールドに入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



フィールド	説明
名前	内容を端的に表す名前を入力します。
OAuth プロバイダー	プロファイルに関連付けられているプロバイダーを確認します。
権限許可タイプ	権限許可タイプを選択します。 ○ 認証コード：アクセストークンを取得するためにクライアントに付与され、リソースへのアクセス権を取得するために使用されるコード。このオプションを選択する場合は、認証 URL (認証サーバーの URL) が必要です。 ○ リソース所有者のパスワード認証情報：リソースへのアクセス権の取得を試行するユーザーのユーザー名とパスワード。 ○ クライアント認証情報：どちらもアクセストークンを取得するために使用されるクライアント ID とクライアントシークレット。このメソッドはリフレッシュトークンを提供しません。 ○ **JWT** ベアラー：認証サーバーは、ID とセキュリティ情報をセキュリティドメイン間で共有できるようにする JWT トークンを検証します。 ○ **SAML2** ベアラー：SAML2 アサーションを生成し、プロバイダーとアクセストークンのアサーションを交換します。 **注:** SuccessFactors への送信要求では、**[SAML2** ベアラー] をデフォルトの権限許可タイプとして使用します。
デフォルトである	プロファイルを関連するプロバイダーのデフォルトオプションにするには、このオプションを選択します。
埋め込みリスト	
OAuth エンティティプロファイルスコープ	OAuth エンティティスコープを指定します。

5. [更新] をクリックします。

OAuth スコープの指定

プロバイダーから取得する OAuth スコープを指定します。スコープは、プロバイダーによって指定された任意のレベルのアクセス権 (読み取り、書き込み、または URL を含む任意の文字列) にすることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. サードパーティ OAuth プロバイダーレコードを開きます。
2. プロバイダーに関連付けられているプロファイルを開きます。
3. [OAuth エンティティプロファイルスコープ] 埋め込みリストで、[新しい行を挿入] をクリックし、プロファイルの [名前] を入力します。
4. **[OAuth** エンティティプロファイル] フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。プロファイルレコードが作成されます。
5. 作成したスコープの名前をクリックし、フォームフィールドに入力します。



[OAuth エンティティスコープ] フォームフィールド

フィールド	説明
名前	内容を端的に表す名前を入力します。
OAuth プロバイダー	このスコープに関連付けられているプロバイダーを確認します。
OAuth スコープ	プロバイダーによって付与されたスコープ。一般的なスコープは読み取りと書き込みです。スコープは、プロバイダーが指定する任意の文字列にすることができます。

6. [更新] をクリックします。

OAuth 2.0 を使用する送信 **REST** チュートリアル：**Google Contacts API** との統合

このチュートリアルでは、OAuth 2.0 プロファイルを使用して Google との送信 REST メッセージを認証して連絡先情報を取得する方法について説明します。

このチュートリアルで詳細に記載されている手順には、oauth_admin ロールおよび web_service_admin ロールが必要です。このチュートリアルを開始する前に、両方のロールが割り当てられていることを確認してください。

OAuth 2.0 チュートリアル：**OAuth** プロバイダーとしての **Google** サービスの構成

Google Developer Console を使用して、OAuth 2.0 プロバイダーを設定します。

始める前に
この手順は、Google Developer Console 内で実行します。このコンソールにアクセスするには Google アカウントが必要です。

必要なロール：なし

このタスクについて
クライアント ID とクライアントシークレットを取得するために Google サービスを設定し、ServiceNow インスタンス URL を OAuth リダイレクト URL として指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: この情報は、2015 年 7 月 22 日時点の Google Developer Console と Contacts API の状態を示しています。それ以降に行われた変更は、このドキュメントに含まれない場合があります。

手順

1. Google Developer Console (https://console.developers.google.com) に移動します。
2. Google 資格情報を使用してログインします。
3. [プロジェクトを作成] をクリックします。
4. [プロジェクト名] を入力します。
5. [作成] をクリックします。
   Google でプロジェクトが作成されると、プロジェクトダッシュボードが表示されます。
6. 移動先 **API** とサービス > **API** とサービスの有効化.
7. [**API** とサービスの有効化] ボタンをクリックします。
8. 検索バーに 「Contacts *API* 」と入力します。
9. **[Contacts API**] をクリックし、[**Enable API**] をクリックします。
10. オプション: ハンバーガーメニューから **[API** とサービス] ホームページに戻り、 **API** とサービス > **OAuth** 同意画面.
11. オプション: [同意画面の構成] をクリックし、ビジネス ニーズに応じてアプリ登録ウィザードを完了します。
12. 移動先 **API** とサービス > 認証情報] に変更し、[認証情報を作成 > **OAuth** クライアント **ID**.
13. ドロップダウンから **[Web** アプリケーション] を選択します。
14. [名前] にわかりやすい OAuth 2.0 クライアントを入力します。
    この名前は、インスタンスで OAuth トークンを承認するときに表示されます。
15. [クライアント **ID** の作成] ウィンドウで、インスタンスの OAuth リダイレクト URI を [承認済みのリダイレクト **URI]** フィールドに追加します。
    この URL の形式は https://<インスタンス>.service-now.com/oauth_redirect.do です。
16. [作成] をクリックします。
    クライアント ID 情報が表示されます。
17. [クライアント **ID]** と [クライアントシークレット] の値を記録します。
    これらの値を使用して、インスタンスで OAuth プロバイダーとして Google サービスを構成します。

OAuth 2.0 チュートリアル：**OAuth** プロバイダーとプロファイルの作成

クライアント情報と Google API URL を入力し、OAuth プロファイルを構成することで、Google サービスを ServiceNow の OAuth プロバイダーとして設定します。

始める前に
Google サービスを OAuth プロバイダーとして構成し、[クライアント **ID]** と [クライアントシークレット] の各値を記録しておく必要があります。

必要なロール：oauth_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **OAuth** > アプリケーションレジストリー.
2. [**New**] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [サードパーティ **OAuth** プロバイダーに接続します] を選択します。
4. OAuth プロバイダーの [名前] を入力します。
   この例では「Google」を使用します。
5. Google から取得した [クライアント **ID]** と [クライアントシークレット] を入力します。
6. [デフォルトの権限許可タイプ] を [認証コード] に設定します。
7. [認証 **URL**] フィールドに「https://accounts.google.com/o/oauth2/auth」と入力します。
8. [トークン **URL]** フィールドに、「https://www.googleapis.com/oauth2/v3/token」と入力します。
9. [リダイレクト **URL]** フィールドに、「https://<インスタンス>.service-now.com/oauth_redirect.do」と入力します。
   この URL は、Google に提供されたリダイレクト URL と一致する必要があります。
10. [トークン失効 **URL]** フィールドに、「https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke」と入力します。
11. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
    新しい OAuth エンティティプロファイルレコードが作成されます。
12. **[OAuth** エンティティスコープ] 埋め込みリストで、[名前] と **[OAuth** スコープ] の値を「https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly」に設定して新しい行を追加します。
13. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
14. **[OAuth** エンティティプロファイル] 埋め込みリストで、自動作成されたプロファイルを選択します。
15. **[OAuth** エンティティプロファイルスコープ] 埋め込みリストで、新しい行を追加し、Google Contacts API 読み取り専用スコープを選択します。
16. **[Update** (更新)] をクリックします。

OAuth 2.0 チュートリアル：**REST** メッセージの作成

OAuth 2.0 プロファイルを使用して、Google サービスに接続するための REST メッセージと関連する HTTP メソッドを作成します。

始める前に

必要なロール：web_service_admin および oauth_admin
Google API 情報と OAuth 資格情報を使用して、OAuth プロバイダーとプロファイルを構成しておく必要があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** メッセージ.
2. [**New**] をクリックします。
3. 内容を端的に表す名前を入力します。
4. [エンドポイント] フィールドに、「https://www.google.com/m8/feeds/contacts/default/full」と入力します。
   特定のユーザー名の代わりにデフォルトを使用することで、Google API は OAuth 資格情報を使用して情報を取得するアカウントを決定します。
5. [認証] タブで、[認証タイプ] フィールドを **[OAuth 2.0]** に設定します。
6. **[OAuth** プロファイル] フィールドで、Google Contacts の OAuth プロファイルを選択します。
7. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

8. **[OAuth** トークンの取得] 関連リンクをクリックし、構成されたクライアント ID とクライアントシークレットを使用して Google に認証トークンを要求します。
9. 表示される [権限の要求 (Request for Permission)] ウィンドウで、[承認] をクリックして Google Contacts へのアクセスを許可します。
   取得したトークンにインスタンスで直接アクセスすることはできません。
10. **[HTTP** メソッド] 関連リストで、**[GET]** メソッドを選択します。
11. 親 REST メッセージレコードから OAuth プロファイルを使用するには、HTTP メソッドの [認証タイプ] を **[--** なし **--]** のままにします。
12. **[HTTP** 要求] タブで、[名前] が「GData - Version」で [値] が「3.0」の新しい行を **[HTTP** 見出し] 関連リストに追加します。
13. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
14. [テスト] 関連リンクをクリックします。
    テスト結果には、**[HTTP** ステータス] 200 と、Contacts API 呼び出しの結果が表示されます。

送信 **REST** の相互認証

相互認証では、Web サービスプロバイダーとコンシューマーが相互認証してから通信します。

相互認証は MID サーバーを使用する送信 Web サービスでは使用できません。

注: 受信 Web サービスの相互認証の詳細については、「 証明書ベースの認証 」を参照してください。

カスタム HTTPS プロトコルプロファイルを使用して相互認証を有効にする方法については、「 プロトコルプロファイルの作成」を参照してください。

送信 **REST** メッセージの変数代替

送信 REST メッセージを作成するときに変数を使用し、要求を実行するときにそれらの変数に値を割り当てることができます。

変数は、[エンドポイント] URL、HTTP ヘッダー、HTTP クエリパラメーターの [値] フィールド、および POST と PUT メソッドの [コンテンツ] フィールドで許可されます。

変数の構文は ${変数名}です。REST メッセージはこの変数をメソッドの実行時に指定されたパラメーター値に置き換えます。たとえば、REST メッセージの [エンドポイント] が http://myserver.mycompany.com/offices/${id} の場合、*id* という名前のパラメーターが存在し、メソッドの実行時に使用できる値が含まれている必要があります。

RESTMessageV2 API の *setStringParameter* メソッドおよび *setStringParameterNoEscape* メソッドを使用して、要求を実行するときに変数に値を割り当てることができます。

変数が含まれている HTTP メソッドをテストする場合、[変数代替] 関連リストの各変数の [値] が使用されます。

REST メッセージ変数の生成

いくつかの REST メッセージの HTTP メソッドフィールドで定義された変数に基づいて、変数代入のリストを自動的に入力します。

始める前に

この手順を開始する前に、変数を使用する HTTP メソッドを少なくとも 1 つ使用して REST メッセージレコードを作成します。

必要なロール：web_service_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** メッセージ.
2. REST メッセージレコードを選択します。
3. [HTTP メソッド] 関連リストからメソッドを選択します。
4. [変数の自動生成] 関連リンクをクリックします。
   [変数代替] 関連リストは、HTTP メソッド [エンドポイント] フィールドと **[HTTP** 見出し] および **[HTTP** クエリパラメーター **(HTTP Query Parameters)]** 埋め込みリストで定義された変数に対して自動的に入力されます。POST および PUT メッセージの場合は、[コンテンツ] フィールドで定義された変数も使用されます。

次のタスク
REST メッセージのワークフローアクティビティを使用してメッセージを送信するか、[スクリプト使用のプレビュー] をクリックしてサンプルスクリプトを取得できます。サンプルスクリプトには、スクリプト内の変数に値を割り当てることができる、定義された各変数代替の `setStringParameter` 呼び出しが含まれています。

送信 **REST** のスクリプティング

スクリプティングが許可されている ServiceNow AI Platform 内の任意の場所から送信 REST 要求を送信できます。

たとえば、イベントがトリガーされたときにビジネスルールを使用して REST エンドポイントからデータを返すことができます。スクリプトを最初から作成するか、REST メッセージプレビュー機能で、メソッドレコードで指定したコンテンツとパラメーターに基づいてスクリプトを作成します。

サーバー側の RESTMessageV2 および RESTResponseV2 API の詳細な API 情報については、developer.servicenow.com の API ドキュメントを参照してください。その他のヒントとベスト プラクティスについては、Now Support ナレッジベースの記事「送信 REST Web サービス RESTMessageV2 および SOAPMessageV2 execute() と executeAsync() のベスト プラクティス [KB0694711]」を参照してください。

REST メッセージスクリプトプレビューの生成

メソッドレコードで指定したコンテンツとパラメーターに基づいて、REST メッセージを送信するスクリプト例を生成できます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

このタスクについて
スクリプト例を生成し、送信 REST メッセージのスクリプトを作成するときの開始点として使用します。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** メッセージ.
2. REST メッセージレコードを選択します。
3. **[HTTP** メソッド] 関連リストで、HTTP メソッドレコードを選択します。
4. 変数を含め、必要に応じて HTTP メソッドが設定されていることを確認します。
5. レコードを保存します。
6. [変数代替] 関連リストで、各変数に値を割り当てます。
7. [関連リンク] で、[スクリプト使用のプレビュー] をクリックします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスに、このメソッドに対して REST メッセージが生成したスクリプトが表示されます。



8. このスクリプトをコピーし、必要に応じてインスタンス内の別の場所で使用するように変更します。

次のタスク
利用可能なスクリプティングの方法の詳細については、RESTMessageV2 および RESTResponseV2 API を参照してください。送信 REST のスクリプティング例も用意されています。

ダイレクト **RESTMessageV2** の例

送信 REST メッセージをエンドポイントに直接送信できます。

この例では、スクリプトは株価情報を要求する REST メッセージを送信し、応答を待機します。Web サービスプロバイダーからの応答がない場合や、指定された REST メッセージレコードが使用できない場合、スクリプトはエラーをスローし、この例では try-catch ブロックによって処理されます。

```
var requestBody;
var responseBody;
var status;
var sm;
try{
 sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance", "get");  // Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
 sm.setBasicAuth("admin","admin");
 sm.setStringParameter("symbol", "NOW");
 sm.setStringParameterNoEscape("xml_data","<data>test</data>");
 sm.setHttpTimeout(10000); //In milliseconds. Wait at most 10 seconds for response from http
 request.

 response = sm.execute();//Might throw exception if http connection timed out or some issue
 with sending request itself because of encryption/decryption of password.
 responseBody = response.haveError() ? response.getErrorMessage() : response.getBody();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 status = response.getStatusCode();
} catch(ex) {
 responseBody = ex.getMessage();
 status = '500';
} finally {
 requestBody = sm ? sm.getRequestBody():null;
}
gs.info("Request Body: " + requestBody);
gs.info("Response: " + responseBody);
gs.info("HTTP Status: " + status);
```

RESTMessageV2 MID サーバーの例

MID Server 経由で送信 REST メッセージを送信できます。

MID Server 経由でメッセージを送信することで、ファイアウォールの背後またはプライベートネットワーク内にあるエンドポイントにアクセスできます。MID Server 経由で送信される REST メッセージはすべて非同期になります。

```
var requestBody;
var responseBody;
var status;
var sm;
try{
 sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance", "get");  // Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
 sm.setBasicAuth("admin","admin");
 sm.setStringParameter("symbol", "NOW");
 sm.setStringParameterNoEscape("xml_data","<data>test</data>");
 sm.setMIDServer('mid_server_name');
 response = sm.executeAsync(); // Might throw exception if http connection timed out or some
 issue with sending request itself because of encryption/decryption of password.

 response.waitForResponse(60); // In seconds. Wait at most 60 seconds to get response from
 ECC Queue/Mid Server //Might throw exception timing out waiting for response in ECC queue.

 responseBody = response.haveError() ? response.getErrorMessage() : response.getBody();
 status = response.getStatusCode();
} catch(ex) {
 responseBody = ex.getMessage();
 status = '500';
} finally {
 requestBody = sm ? sm.getRequestBody():null;
}
gs.info("Request Body: " + requestBody);
gs.info("Response: " + responseBody);
gs.info("HTTP Status: " + status);
```

注: この例では、waitForResponse を使用して応答を一時停止し、応答の処理方法を詳しく説明します。ただし、executeAsync を使用する場合は、waitForResponse を使用するのではなく、応答本文を別のビジネスルールで処理して非同期呼び出しを利用する方法を検討してください。

レコードレス RESTMessageV2 の例

RESTMessageV2() コンストラクタをパラメーターなしで使用すると、REST メッセージ全体をスクリプトで定義できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このコンストラクタを使用する場合は、エンドポイントと HTTP メソッドを指定する必要があります。この例では、スクリプトは空の REST メッセージを作成し、インシデントレコードを挿入するために必要な値を設定します。

```
var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2();
restMessage.setBasicAuth("admin", "admin");
restMessage.setHttpMethod("post");
restMessage.setEndpoint("http://<instance>.service-now.com/api/now/table/incident");
restMessage.setRequestBody("{\"short_description\" : \"Test incident\"}");
var response = restMessage.execute();
```

送信 **SOAP Web Service**

ビジネスルールやスクリプトで再利用できる送信 SOAP メッセージの開発、プロトタイプ作成、保存を行うために、SOAP Message モジュールを使用できます。

SOAPMessageV2 API および SOAPResponseV2 API を使用して、スクリプトで送信 SOAP メッセージを使用できます。送信 SOAP のスクリプトを作成する方法の詳細な例が利用可能です。

送信 **SOAP** ビデオチュートリアル

次のビデオチュートリアルでは、インスタンスからサードパーティの Web サービスを使用するように送信 SOAP Web Service メッセージを設定する方法を示しています。

送信 SOAP のビデオチュートリアル

SOAP メッセージ

SOAP 要求を送信するために必要な情報は、SOAP メッセージレコードに格納されます。

各レコードは、要求のエンドポイント、Web Services Description Language (WSDL) ファイルとしての要求に必要な形式、認証情報、およびエンドポイントに対して実行できる関数のリストを指定します。

SOAP メッセージの作成

SOAP メッセージを作成して、リモートエンドポイント、WSDL、および認証設定を定義します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **SOAP** メッセージ.
2. [**New**] をクリックします。
3. SOAP メッセージを識別する [名前] を入力します。
4. 次のいずれかのオプションを使用して WSDL を指定します。
   - オンラインの WSDL ソースをダウンロードして使用するには、**[WSDL** のダウンロード] チェックボックスをオンにし、*[WSDL]* フィールドに WSDL の URL を入力します。
   - WSDL を直接入力するには、**[WSDL** のダウンロード] チェックボックスをオフにし、WSDL XML をコピーして *[WSDL XML]* フィールドに貼り付けます。
5. エンドポイントが基本認証で保護されている場合は、[基本認証を使用 **(Use basic auth)]** チェックボックスをオンにして資格情報を入力します。
6. エンドポイントが相互認証を必要とする場合は、[相互認証を有効にする **(Enable mutual authentication)]** チェックボックスをオンにして、相互認証に使用するプロトコルプロファイルを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

7. [送信] をクリックします。

この画像は、ServiceNow のデモインスタンスに接続する SOAP メッセージの例です。



SOAP メッセージ関数

SOAP メッセージレコードを作成した後、[サンプル **SOAP** メッセージの生成] をクリックして *[SOAP* メッセージ関数] 関連リストに入力できます。

インスタンスは、提供された WSDL 定義を読み取ってこれらの関数を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAP メッセージ関数



[SOAP アクション]、**[SOAP** エンドポイント]、および [エンベロープ] フィールドは、WSDL 定義に基づいて自動的に入力されます。[エンベロープ] はエンドポイントに送信するメッセージを定義します。この例では、[エンベロープ] 値は次の形式を使用します。

```
...
<!-- optional --><short_description xsi:type="xsd:string">String</short_description>
...
```

特定の値を送信するには、適切な XML タグに値を直接入力します。この例の場合、レコードの [簡単な説明] を設定するには、次のように入力します。

```
...
<short_description xsi:type="xsd:string">This is the short description</short_description>
...
```

送信 **SOAP** の変数代替

変数代替を使用するには、特定の値を定義する代わりに、形式 ${<変数名>} を使用します。

```
...
<short_description xsi:type="xsd:string">${short_desc}</short_description>
...
```

変数を使用して SOAP エンベロープを変更した後に変数の代替をテストするには、SOAP メッセージ関数の *[SOAP* メッセージパラメーター] 関連リストで変数の値を定義します。たとえば、[新規]をクリックし、次の情報を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAP メッセージパラメーター



SOAP メッセージのテスト

統合でメッセージを使用する前に、SOAP メッセージをテストして構成を検証します。

SOAP メッセージをテストするには、SOAP メッセージ関数の [テスト] 関連リンクをクリックします。次に示すテスト結果フォームにリダイレクトされます。

SOAP メッセージテスト



この画面には、元の SOAP 要求メッセージ、生成された HTTP ステータスコード、および SOAP 応答が表示されます。[再実行テスト] 関連リンクをクリックして、SOAP 要求を再送信することもできます。

注: 応答が受信されない場合、テスト SOAP メッセージは 60 秒後にタイムアウトします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MID Server 経由での SOAP メッセージの送信

SOAP メッセージ関数を作成するときに、MID サーバーを介して送信されるように関数を構成できます。

この機能を使用するには、インスタンスに関連付けられた実行中の MID サーバーが必要です。MID Server 経由で送信される SOAP メッセージはすべて非同期に行われます。



MID サーバーを指定すると、この SOAP メッセージを使用するすべての SOAP 要求がその MID Server 経由で送信されます。選択した MID サーバーは、スクリプト内で `setMIDServer(MID Server)` API 呼び出しを使用することで上書きできます。

外部 XSD ファイルを参照する WSDL からの SOAP メッセージの作成

WSDL および外部 XSD ファイルから SOAP メッセージを作成します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

このタスクについて
このタスクには、天気予報 SOAP メッセージの WSDL および XSD ファイルの例が含まれています。WSDL および XSD ファイルはさまざまです。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **SOAP** メッセージ をクリックし、新しいレコードを作成します。
2. **[WSDL** のダウンロード] チェックボックスをオフにします。
3. WSDL の内容を **[WSDL XML]** フィールドに貼り付けます。
4. レコードを保存します。
5. **[SOAP** メッセージのインポート] 関連リストで、[新規] をクリックします。
6. XSD ファイルのコンテンツを [外部ドキュメント] フィールドに貼り付けます。
7. [スキーマの場所] フィールドを db://<参照する XSD ファイルの名前>.xsd に設定します。
   スキーマの場所を指定すると、インスタンスは参照されている XSD ファイルの場所を認識できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. [送信] をクリックします。
9. [サンプル **SOAP** メッセージの生成] をクリックします。

Example: WSDL および XSD ファイルの例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
 xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
 xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/"
 xmlns:tns="http://www.webservicex.net"
 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
 xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
 xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
 xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/"
 targetNamespace="http://www.webservicex.net"
 xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
 weather forecast for valid zip code or Place name in USA</wsdl:documentation>
  <wsdl:types>
    <s:schema elementFormDefault="qualified"
 targetNamespace="http://www.webservicex.net">
      <s:include schemaLocation="WeatherForecast.xsd" />
    </s:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="GetWeatherByZipCodeSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetWeatherByZipCode" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByZipCodeSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetWeatherByZipCodeResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByPlaceNameSoapIn">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetWeatherByPlaceName" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByPlaceNameSoapOut">
    <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetWeatherByPlaceNameResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByZipCodeHttpGetIn">
    <wsdl:part name="ZipCode" type="s:string" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByZipCodeHttpGetOut">
    <wsdl:part name="Body" element="tns:WeatherForecasts" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByPlaceNameHttpGetIn">
    <wsdl:part name="PlaceName" type="s:string" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByPlaceNameHttpGetOut">
    <wsdl:part name="Body" element="tns:WeatherForecasts" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByZipCodeHttpPostIn">
    <wsdl:part name="ZipCode" type="s:string" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByZipCodeHttpPostOut">
    <wsdl:part name="Body" element="tns:WeatherForecasts" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="GetWeatherByPlaceNameHttpPostIn">
    <wsdl:part name="PlaceName" type="s:string" />
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetWeatherByPlaceNameHttpPostOut">
  <wsdl:part name="Body" element="tns:WeatherForecasts" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:portType name="WeatherForecastSoap">
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
   <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for a valid Zip Code(USA)</wsdl:documentation>
   <wsdl:input message="tns:GetWeatherByZipCodeSoapIn" />
   <wsdl:output message="tns:GetWeatherByZipCodeSoapOut" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
   <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for a place name(USA)</wsdl:documentation>
   <wsdl:input message="tns:GetWeatherByPlaceNameSoapIn" />
   <wsdl:output message="tns:GetWeatherByPlaceNameSoapOut" />
  </wsdl:operation>
 </wsdl:portType>
 <wsdl:portType name="WeatherForecastHttpGet">
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
   <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for a valid Zip Code(USA)</wsdl:documentation>
   <wsdl:input message="tns:GetWeatherByZipCodeHttpGetIn" />
   <wsdl:output message="tns:GetWeatherByZipCodeHttpGetOut" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
   <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for a place name(USA)</wsdl:documentation>
   <wsdl:input message="tns:GetWeatherByPlaceNameHttpGetIn" />
   <wsdl:output message="tns:GetWeatherByPlaceNameHttpGetOut" />
  </wsdl:operation>
 </wsdl:portType>
 <wsdl:portType name="WeatherForecastHttpPost">
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
   <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for a valid Zip Code(USA)</wsdl:documentation>
   <wsdl:input message="tns:GetWeatherByZipCodeHttpPostIn" />
   <wsdl:output message="tns:GetWeatherByZipCodeHttpPostOut" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
   <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for a place name(USA)</wsdl:documentation>
   <wsdl:input message="tns:GetWeatherByPlaceNameHttpPostIn" />
   <wsdl:output message="tns:GetWeatherByPlaceNameHttpPostOut" />
  </wsdl:operation>
 </wsdl:portType>
 <wsdl:binding name="WeatherForecastSoap" type="tns:WeatherForecastSoap">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
   <soap:operation soapAction="http://www.webservicex.net/GetWeatherByZipCode"
style="document" />
   <wsdl:input>
    <soap:body use="literal" />
   </wsdl:input>
   <wsdl:output>
    <soap:body use="literal" />
   </wsdl:output>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
    <soap:operation soapAction="http://www.webservicex.net/GetWeatherByPlaceName"
style="document" />
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:binding name="WeatherForecastSoap12" type="tns:WeatherForecastSoap">
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
    <soap12:operation soapAction="http://www.webservicex.net/GetWeatherByZipCode"
style="document" />
    <wsdl:input>
      <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
    <soap12:operation soapAction="http://www.webservicex.net/GetWeatherByPlaceName"
style="document" />
    <wsdl:input>
      <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap12:body use="literal" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:binding name="WeatherForecastHttpGet" type="tns:WeatherForecastHttpGet">
  <http:binding verb="GET" />
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
    <http:operation location="/GetWeatherByZipCode" />
    <wsdl:input>
      <http:urlEncoded />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <mime:mimeXml part="Body" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
    <http:operation location="/GetWeatherByPlaceName" />
    <wsdl:input>
      <http:urlEncoded />
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <mime:mimeXml part="Body" />
    </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:binding name="WeatherForecastHttpPost" type="tns:WeatherForecastHttpPost">
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  <http:binding verb="POST" />
  <wsdl:operation name="GetWeatherByZipCode">
   <http:operation location="/GetWeatherByZipCode" />
   <wsdl:input>
    <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
   </wsdl:input>
   <wsdl:output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetWeatherByPlaceName">
   <http:operation location="/GetWeatherByPlaceName" />
   <wsdl:input>
    <mime:content type="application/x-www-form-urlencoded" />
   </wsdl:input>
   <wsdl:output>
    <mime:mimeXml part="Body" />
   </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:service name="WeatherForecast">
  <wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Get one week
weather forecast for valid zip code or Place name in USA</wsdl:documentation>
  <wsdl:port name="WeatherForecastSoap" binding="tns:WeatherForecastSoap">
   <soap:address location="http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx" />
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="WeatherForecastSoap12" binding="tns:WeatherForecastSoap12">
   <soap12:address location="http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx" />
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="WeatherForecastHttpGet" binding="tns:WeatherForecastHttpGet">
   <http:address location="http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx" />
  </wsdl:port>
  <wsdl:port name="WeatherForecastHttpPost" binding="tns:WeatherForecastHttpPost">
   <http:address location="http://www.webservicex.net/WeatherForecast.asmx" />
  </wsdl:port>
 </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

```
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.webservicex.net"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.webservicex.net" >
    <s:element name="GetWeatherByZipCode">
     <s:complexType>
      <s:sequence>
       <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZipCode" type="s:string" />
      </s:sequence>
     </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="GetWeatherByZipCodeResponse">
     <s:complexType>
      <s:sequence>
       <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GetWeatherByZipCodeResult"
type="tns:WeatherForecasts" />
      </s:sequence>
     </s:complexType>
    </s:element>
    <s:complexType name="WeatherForecasts">
     <s:sequence>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Latitude" type="s:float" />
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Longitude" type="s:float" />
      <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="AllocationFactor" type="s:float" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="FipsCode" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PlaceName" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="StateCode" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Status" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Details"
type="tns:ArrayOfWeatherData" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
    <s:complexType name="ArrayOfWeatherData">
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="WeatherData"
type="tns:WeatherData" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
    <s:complexType name="WeatherData">
     <s:sequence>
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Day" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="WeatherImage" type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaxTemperatureF"
type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MinTemperatureF"
type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MaxTemperatureC"
type="s:string" />
      <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MinTemperatureC"
type="s:string" />
     </s:sequence>
    </s:complexType>
    <s:element name="GetWeatherByPlaceName">
     <s:complexType>
      <s:sequence>
       <s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PlaceName" type="s:string" />
      </s:sequence>
     </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="GetWeatherByPlaceNameResponse">
     <s:complexType>
      <s:sequence>
       <s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GetWeatherByPlaceNameResult"
type="tns:WeatherForecasts" />
      </s:sequence>
     </s:complexType>
    </s:element>
    <s:element name="WeatherForecasts" type="tns:WeatherForecasts" />
  </s:schema>
```

接続性の詳細

ServiceNow インスタンスから開始された SOAP 要求がリモートネットワーク内の Web サービスプロバイダーと正常に通信できるようにするには、ServiceNowインスタンスがプロバイダーの SOAP エンドポイントに HTTP または HTTPS でアクセスできる必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

LDAP、Web サービス、JDBC などの統合と同様に、SOAP エンドポイントは、インスタンスからの受信通信をブロックするファイアウォールの背後に存在する場合があります。その場合は、ネットワークへの接続を許可するようにネットワークを変更する必要があります。ファイアウォールと ACL のルールを変更してインスタンスの IP アドレスを許可するか、MID サーバーを介して送信される SOAP メッセージを設定するか、仮想プライベートネットワーク (VPN) トンネルを実装してインスタンスがネットワークに通信できるようにします。

注: 非同期 SOAP 要求は ECC キューを介してルーティングされるため、常に MID サーバーを介して送信されるものだとよく誤解されています。ただし、非同期 SOAP 要求は、そのように構成されている場合にのみ MID サーバーを使用します。

送信 **SOAP** セキュリティ

さまざまなセキュリティプロトコルを使用して、送信 SOAP メッセージを認証できます。

使用するセキュリティプロトコルは Web サービスプロバイダーの要件によって異なります。相互認証は、送信 Web サービスでサポートされています。

送信 **SOAP** での基本認証の有効化

エンドポイントにユーザー名とパスワードが必要な場合は、基本認証を使用して資格情報を入力できます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **SOAP** メッセージ.
2. SOAP メッセージレコードを選択します。
3. *[SOAP* メッセージ関数] 関連リストで関数を選択します。
4. [基本認証を使用 **(Use basic auth)]** を選択します。
5. [基本認証ユーザー *ID (Basic auth user ID)]* フィールドにユーザー名を入力します。
6. [基本認証ユーザーパスワード] にそのユーザーのパスワードを入力します。
7. **[Update** (更新)] をクリックします。

送信 **SOAP** での **WS-Security** の有効化

ユーザー名とパスワード、またはインスタンスに保存されているキーストアと信頼できるサーバー証明書を使用して、送信 SOAP メッセージに署名できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **SOAP** メッセージ.
2. SOAP メッセージレコードを選択します。
3. **[SOAP** メッセージ関数] 関連リストで関数を選択します。
4. **[WS-Security** タイプ] フィールドで、ユーザー名 や X.509 など、使用する資格情報のタイプを選択します。
   一部の Web サービスプロバイダーでは、両方のタイプの資格情報を送信する必要があります。
5. **[WS-Security X.509** プロファイル] フィールドまたは **[WS-Security** ユーザー名プロファイル] フィールドで、使用する資格情報を含むプロファイルを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

レコードが Helsinki リリースより前の x.509 セキュリティで設定されていた場合は、**[X509** セキュリティプロファイルに移行] ボタンをクリックしてセキュリティ設定を WS-Security x.509 プロファイルレコードに移行できます。このボタンをクリックすると、セキュリティ設定フィールドの値 ([キーストア]、[証明書]、[キーストアエイリアス]、および [パスワード]) が新しい WS-Security x.509 プロファイルレコードに移行され、そのレコードが SOAP メッセージ関数から参照されます。一致する値がある x.509 プロファイルレコードがすでに存在する場合、そのレコードが参照されます。

注: 従来のセキュリティ設定を使用する既存の SOAP メッセージ関数は引き続き機能しますが、新しいレコードでは x.509 セキュリティに x.509 プロファイルレコードのみを使用できます。

6. [更新] をクリックします。
選択したプロファイルの資格情報は、SOAP メッセージヘッダーの一部として送信されます。

関連トピック

新しい WS-Security プロファイルの作成

プロキシを使用した **SOAP** の設定

特定のプロパティは、Web プロキシサーバーを使用するための SOAP 要求をサポートします。

SOAP プロパティ

プロパティ	説明	例
glide.http.proxy_host	プロキシサーバーのホスト名または IP アドレス	proxy.company.com、192.168.34.54
glide.http.proxy_port	プロキシサーバーのポート番号	8080、9100
glide.http.proxy_username	プロキシサーバーがユーザー名とパスワードを使用して認証する場合は、このプロパティの値を入力します	proxyuser
glide.http.proxy_password	プロキシサーバーがユーザー名とパスワードを使用して認証する場合は、このプロパティの値を入力します	password

送信 **SOAP** のスクリプティング

スクリプティングが許可されている ServiceNow AI Platform 内の任意の場所から送信 SOAP 要求を送信できます。

サーバー側の SOAPMessageV2 および SOAPResponseV2 API の詳細な API 情報については、developer.servicenow.com の API ドキュメントを参照してください。その他のヒントとベスト プラクティスについては、Now Support ナレッジベースの記事「送信 REST Web サービス RESTMessageV2 および SOAPMessageV2 execute() と executeAsync() のベスト プラクティス [KB0694711]」を参照してください。

SOAP メッセージスクリプトのプレビュー

SOAP メッセージを送信するサンプルスクリプトを生成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SOAP メッセージを作成してテストした後、[SOAP メッセージ関数] フォームで [スクリプト使用のプレビュー] 関連リンクをクリックします。ダイアログボックスに、スクリプトから SOAP メッセージを呼び出す方法の例が表示されます。

結果の XML 応答本文は、XMLDocument または gs.getXMLText と gs.getXMLNodeList を使用して操作できます。

ダイレクト **SOAPMessageV2** の例

送信 SOAP メッセージをエンドポイントに直接送信できます。

この例では、スクリプトは株価情報を要求する SOAP メッセージを送信し、応答を待機します。Web サービスプロバイダーからの応答がない場合、または指定された SOAP メッセージレコードが使用できない場合、スクリプトはエラーをスローし、この例では try-catch ブロックによって処理されます。

```
var requestBody;
var responseBody;
var status;
var sm;
try{
 sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote", "GetQuote");  // Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope
 sm.setBasicAuth("admin","admin");
 sm.setStringParameter("symbol", "NOW");
 sm.setStringParameterNoEscape("xml_data","<data>test</data>");
 sm.setHttpTimeout(10000) //In Milli seconds. Wait at most 10 seconds for response from http
 request.

 response = sm.execute();//Might throw exception if http connection timed out or some issue
 with sending request itself because  of encryption/decryption of password and stuff
 responseBody = response.haveError() ? response.getErrorMessage() : response.getBody();
 status = response.getStatusCode();
} catch(ex) {
 responseBody = ex.getMessage();
 status = '500';
} finally {
 requestBody = sm ? sm.getRequestBody():null;
}
gs.info("Request Body: " + requestBody);
gs.info("Response: " + responseBody);
gs.info("HTTP Status: " + status);
```

非同期 **SOAPMessageV2** の例

送信 SOAP メッセージを非同期で送信できます。

非同期メッセージを送信すると、インスタンスは応答を待機せずに続行します。応答の待機はコード内で処理する必要があります。

```

var requestBody;
var responseBody;
var status;
var sm;
try{
 sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote", "GetQuote");  // Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope
 sm.setBasicAuth("admin","admin");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
sm.setStringParameter("symbol", "NOW");
sm.setStringParameterNoEscape("xml_data","<data>test</data>");
response = sm.executeAsync(); //Might throw exception if http connection timed out or some issue with sending request itself because of encryption/decryption of password

response.waitForResponse(60);// In Seconds, Wait at most 60 seconds to get response from ECC Queue/Mid Server //Might throw exception timing out waiting for response in ECC queue

responseBody = response.haveError() ? response.getErrorMessage() : response.getBody();
status = response.getStatusCode();
} catch(ex) {
responseBody = ex.getMessage();
status = '500';
} finally {
requestBody = sm ? sm.getRequestBody():null;
}
gs.info("Request Body: " + requestBody);
gs.info("Response: " + responseBody);
gs.info("HTTP Status: " + status);
```

SOAPMessageV2 MID サーバーの例

MID Server 経由で送信 SOAP メッセージを送信できます。

MID Server 経由でメッセージを送信することで、ファイアウォールの背後またはプライベートネットワーク内にあるエンドポイントにアクセスできます。MID Server 経由で送信される SOAP メッセージはすべて非同期になります。

```
var requestBody;
var responseBody;
var status;
var sm;
try{
sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote", "GetQuote");  // Might throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope
sm.setBasicAuth("admin","admin");
sm.setStringParameter("symbol", "NOW");
sm.setStringParameterNoEscape("xml_data","<data>test</data>");
sm.setMIDServer('mid_server_name');
response = sm.execute();//Might throw exception if http connection timed out or some issue with sending request itself because of encryption/decryption of password and stuff

response.waitForResponse(60);// In Seconds, Wait at most 60 seconds to get response from ECC Queue/Mid Server //Might throw exception timing out waiting for response in ECC queue

responseBody = response.haveError() ? response.getErrorMessage() : response.getBody();
status = response.getStatusCode();
} catch(ex) {
responseBody = ex.getMessage();
status = '500';
} finally {
requestBody = sm ? sm.getRequestBody():null;
}
gs.info("Request Body: " + requestBody);
gs.info("Response: " + responseBody);
gs.info("HTTP Status: " + status);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードレス **SOAPMessageV2** の例

SOAPMessageV2() コンストラクタをパラメーターなしで使用すると、SOAP メッセージ全体をスクリプトで定義できます。

このコンストラクタを使用する場合は、エンドポイントと SOAP アクションを指定する必要があります。この例では、スクリプトは空の SOAP メッセージを作成し、インシデントレコードを挿入するために必要な値を設定します。

```
var s = new sn_ws.SOAPMessageV2(); //create an empty SOAP message
s.setBasicAuth('admin','admin');
s.setSOAPAction('http://www.service-now.com/incident/insert'); //set the SOAP action to
 perform
s.setEndpoint('http://<instance>.service-now.com/incident.do?SOAP'); //set the web service
 provider endpoint
s.setRequestBody('<soapenv:Envelope
 xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"
 xmlns:inc=\"http://www.service-now.com/incident\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><i
nc:insert><short_description>Test Dynamic
 SOAP</short_description></inc:insert></soapenv:Body></soapenv:Envelope>');
var response = s.execute();
var xmldoc = new XMLDocument(response.getBody());
var incident_sysid = xmldoc.getNodeText('//sys_id');
```

送信 **Web** サービス:ログ記録

REST や SOAP などの送信 Web サービスの要求と応答をログに記録します。

g送信要求のログ記録を使用すると、インスタンスがアクセスするサードパーティサービスと送信要求の量をよりよく理解できます。さらに、ログ記録は送信の統合をデバッグする際に役立つ情報を提供します。

送信 Web サービスのログ記録は、送信 REST 要求と SOAP 要求、および GlideHTTPRequest API と GlideHTTPClient API を使用して行われた送信要求を追跡します。

送信 Web サービスログを表示するには、次に移動します: システムログ > 送信 **HTTP** 要求.

すべてのログ情報は読み取り専用です。

送信ログ記録の構成

送信要求ログ記録を設定して、特定のドメインの基本情報、昇格された情報、またはすべての HTTP 要求および応答情報をログに記録できます。

REST メソッドまたは SOAP メッセージ関数のログレベルを構成するには、構成するレコードに移動し、[ログレベルの設定] 関連リンクをクリックして、現在のレコードのログレベルを選択します。

複数の送信要求のログレベルを変更するには、次に移動します: システム **Web** サービス > **HTTP** ログレベル をクリックし、リストを使用してログレベルを変更します。特定のログレベルで設定されているすべての送信要求が一覧表示されます。

プロパティ `glide.outbound_http_log.override` および `glide.outbound_http_log.override.level` を使用して、すべての送信要求のログレベルを上書きできます。トラブルシューティングの際は、これらのプロパティを期間限定でのみ使用してください。

SOAPMessageV2 API および RESTMessageV2 API の `setLogLevel()` 関数を使用して、スクリプトのログレベルを設定できます。これらの API の使用の詳細については、API ドキュメントを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連トピック

RESTMessageV2 - setLogLevel()

SOAPMessageV2 - setLogLevel()

送信要求ログレベル

特定の要素は、設定されたログレベルに基づいてログに記録されます。

ログに記録された要素

設定されたログレベルに応じて、要求と応答の次の要素がログに記録されます。

レベル別のログに記録された要素

フィールド	基本	昇格	すべて
シーケンス	x	x	x
HTTP メソッド	x	x	x
プロトコル	x	x	x
スキーム	x	x	x
ホスト名	x	x	x
パス	x	x	x
HTTP 応答ステータス	x	x	x
要求の長さ	x	x	x
応答の長さ	x	x	x
合計呼び出し時間	x	x	x
Sys ID	x	x	x
ソーステーブル	x	x	x
ソースレコード ID **注:** このフィールドを表示するには、指定された ソーステーブルの レコードに対する読み取りアクセス権が必要です。	x	x	x
スコープ	x	x	x
セッション	x	x	x
トランザクション	x	x	x
ユーザー	x	x	x
MID サーバー	x	x	x
要求ヘッダー		x	x
要求クエリ		x	x
応答ヘッダー		x	x
要求本文			x

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レベル別のログに記録された要素 (続く)

フィールド	基本	昇格	すべて
応答本文			x

送信要求のログ記録除外ドメインの要件

ドメインの送信リクエストログ記録を除外する場合は、[ドメイン] フィールドに入力する値が特定の要件を満たしている必要があります。

要件

[ドメイン] フィールドに入力する値は、次の要件を満たす必要があります。

- HTTP:// または HTTPS:// で始まる
- ドメインパターンまたは IP アドレスである
- .com のように、ピリオドに続く英数字で終わる
- ドメインパターンのスキームと階層部分の直後に最大 1 つのワイルドカード文字を含む

ワイルドカード

ドメインパターンでは単一のワイルドカード文字 (*) を使用できます。すべてのサブドメインを含めるには、ドメインパターンのスキームと階層部分の直後にこのワイルドカードを使用します (http://*.domain.com など)。ワイルドカードは、必ずドメインパターンのスキームと階層部分の直後に含めます。ドメインパターンの代わりに IP アドレスを使用する場合は、ワイルドカードを使用せずに完全な IP アドレスを入力する必要があります。

注: 複数のワイルドカードを使用したり、ドメインパターンなしでワイルドカードを指定したりすることはできません。「*」や「*.*」などの値はサポートされていません。

ドメイン一致

要求の Origin ヘッダーを評価する際、ServiceNow ではドメインパターンに完全に一致するルールを優先します。完全に一致するものが見つからない場合は、次に最も近いものが使用されます。

たとえば、ドメインパターン http://*.blog.mysite.com および http://*.mysite.com のルールがある場合、http://alice.blog.mysite.com からの要求は http://*.blog.mysite.com パターンに一致します。

有効なドメインと無効なドメインの例

例

有効なドメイン	無効なドメイン
http://*.ms.net	https://*com
https://*.ms.com	http://*..com
https://*.com.au	http://192.168.1.*
http://192.168.1.1	http://*.168.1.126
http://*.service-now.com	http://blog.*.service-now.com

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例 (続く)

有効なドメイン	無効なドメイン
http://*.com	http://*com

送信要求のログ記録の除外

ドメインを除外して、それらのドメインでの基本レベルのログ記録のみを許可することができます。

ドメインを除外するには、次に移動します: システム **Web** サービス > 送信 **HTTP** ログドメイン除外リスト をクリックし、新しいレコードを作成します。ドメインを除外するには、web_service_admin ロールが必要です。

送信 **Web** サービスのログ記録プロパティ

これらのプロパティを使用すると、送信 Web サービス要求ログ記録の動作を制御できます。

プロパティ	説明
glide.outbound_http.db.log	デフォルトでは、ログ情報はログファイルとインスタンスデータベースに書き込まれます。データベースのログ記録を無効にするには、このプロパティを false に設定します。 • タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.outbound_http.text.content_types	コンテンツタイプのカンマ区切りリスト。これらのコンテンツタイプのいずれかを含む要求または応答の本文がログに記録されます。デフォルトでは、コンテンツタイプ text/*、application/json、および application/xml は常にログに記録されます。このプロパティを使用して、コンテンツタイプを追加します。 • タイプ：文字列 • デフォルト値：なし • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.outbound_http.content.max_limit	要求または応答の本文からログに記録される最大文字数。本文の最初の文字は、この制限までログに記録されます。このプロパティの最大値は 1000 です。 • タイプ：整数 • デフォルト値：100 • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.outbound_http_log.override	このプロパティが true に設定されている場合、プロパティ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	glide.outbound_http_log.override.level によってすべての要求と応答のログレベルが決まります。このログレベルは、他のログレベル設定を上書きします。トラブルシューティングを行うときは、このプロパティを限られた時間のみ使用してください。 • タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.outbound_http_log.override.level	*glide.outbound_http_log.override*が true の場合にすべての要求と応答に使用するログレベル。有効な値は、[基本]、[昇格]、および [すべて] です。 • タイプ：文字列 • デフォルト値:basic • 場所：システムプロパティ [sys_properties] テーブルに追加

送信 **Web** サービス相互認証

相互認証では、SSL (Secure Sockets Layer) 証明書を交換することによって信頼を確立します。

クライアントは、サーバーに接続する前に SSL 証明書を要求します。サーバーは、応答として、クライアントに独自の証明書を送信するように要求します。どちらも、HTTPS 接続を開始する前に、相手の証明書を検証し、確認応答を送信することで応答します。

アドミニストレーターは、相互認証を必要とする接続のプロトコルプロファイルを定義することで、相互認証を有効にすることができます。プロトコルプロファイルを使用すると、特定の証明書レコードを HTTPS などのプロトコルに関連付けることができます。

たとえば、相互認証用の証明書を使用して `mauth` というプロトコルプロファイルを作成できます。その後、エンドポイントで相互認証が必要な場合に mauth://<external-endpoint.com> を呼び出すことで、HTTPS Web サービス要求を行うことができます。

注: この機能では、SOAP、REST、直接 HTTPS 呼び出しなどの送信 HTTPS 接続でのみ相互認証が有効になります。 ServiceNow は、MID サーバー経由で送信される送信要求の相互認証をサポートしていません。受信 Web サービスの相互認証の詳細については、「 証明書ベースの認証 」を参照してください。

プロトコルプロファイルの作成

カスタム HTTPS プロトコルプロファイルを作成して、送信 Web サービスに使用する認証情報と証明書を指定できます。たとえば、相互認証を有効にするカスタム HTTPS プロトコルプロファイルを作成できます。

始める前に

- 必要なロール：admin
- インスタンスへの証明書のアップロード を行い、インスタンスのクライアント証明書を認証します。
- 信頼できるサーバー証明書のアップロード を行い、Web サービスプロバイダーのサーバー証明書を認証します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
相互認証では、Web サービスプロバイダーとコンシューマーが相互認証してから通信します。相互認証をサポートするように REST または SOAP メッセージを構成する必要があります。

- 送信 REST:ベーシック認証を使用して REST メッセージを作成します。
- 送信 SOAP:相互認証を使用して SOAP メッセージを作成します。

注: MID サーバーを介して送信 Web サービス呼び出しを行う場合、相互認証は利用できません。

手順

1. 移動先 すべて > システムセキュリティ > プロトコルプロファイル.
2. [**New**] をクリックします。
3. 必要に応じて、フォームのフィールドに入力します。

フォームの名前

フィールド	説明
プロトコル	この HTTPS プロトコルを識別する一意の名前を入力します (例:mauth)。プロトコル名を使用すると、通常の HTTPS 接続と、このプロトコルプロファイルを使用する HTTPS 接続を区別できます。入力した名前は、URL のプロトコル名になります。例: mauth://endpoint.service.com 注: ○ プロトコル名には大文字や特殊文字を含めないでください。 ○ HTTPS などの既存のプロトコル名を使用してカスタムプロトコルを作成することはできません。
デフォルトポート	このプロトコルを使用する接続のポート番号を入力します。
チェックボックス	プロトコルが Web サービスプロバイダーで自身を認証するために使用するクライアント証明書を選択します。証明書の **Type** 値は Java Key Store または PKCS12 Key Store である必要があります。

相互認証の有効化

プロトコルプロファイルを使用して、相互認証用の SOAP または REST メッセージを設定できます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アウトバウンド > **SOAP** メッセージ または **REST** メッセージ。
2. メッセージレコードを選択します。
3. [相互認証を使用] チェックボックスをオンにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [プロトコルプロファイル] フィールドで、相互認証用に構成されたプロトコルプロファイルを選択します。
5. **[Update** (更新)] をクリックします。

その他の統合リソース

受信および送信 Web サービスを使用して ServiceNow アプリと統合することに加えて、スクリプト化された GraphQL、Javascript、API 開発者ガイドなどの他のリソースを利用できます。

拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

拡張ポイントを使用して、元のアプリケーションコードを変更せずにアプリケーションの機能を拡張します。選択した ServiceNow AI Platform アプリケーションで使用可能な既存の拡張ポイントを使用できます。また、自分のインスタンスでカスタムアプリケーションを開発する場合は、拡張ポイントを追加できます。

拡張ポイントの使用

拡張ポイントを使用することで、アプリケーションコードのコアコンポーネントを実際に変更することなくカスタマイズを統合できます。拡張ポイントを使用すると、カスタムコードをアプリケーションコードに直接埋め込む場合にアップグレード後に頻繁に発生する、カスタムコードのやり取りの破損を防ぐことができます。

アプリケーションコードに埋め込まれた拡張ポイントは、データをカスタムコードに渡すアウトポイントとして、そして返される結果を処理するインポイントとして機能します。アプリケーションを作成するときに、返されるデータまたはオブジェクトは、拡張ポイントに対して定義した要件に準拠している必要があります。

注: 初期設定の CSM クエリールールの中には、ビジネスルール内の定数でも使用されているものがあるため、変更または無効化できないものがあります。

拡張ポイントのタイプ

次のタイプのアーティファクトを使用するカスタムコードを処理する拡張ポイントを作成できます。

スクリプト拡張ポイント

JavaScript 関数とオブジェクトクラスが格納されるサーバー側スクリプトインクルードの拡張ポイント。スクリプトインクルードについてと、アプリケーションとカスタムコードでスクリプト拡張ポイントを実装する方法の詳細については、以下を参照してください。

- スクリプトインクルード
- スクリプト拡張ポイントの作成と追加
- 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

UI 拡張ポイント

HTML 拡張などのサーバー側 UI マクロで使用される拡張ポイント。

UI マクロは、ユーザーインターフェイスに追加できる個別のスクリプト化されたコンポーネントです。これらを使用すると、ページを直接変更する必要なく、カスタムコンテンツを UI ページに追加できます。たとえば、UI マクロを使用して、KB 記事が表示される標準の ナレッジベース ビュー (kb_view) の UI ページにヘッダーとフッターを追加できます。

UI マクロについてと、アプリケーションとカスタムコードで UI 拡張ポイントを実装する方法の詳細については、以下を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- UI マクロ
- UI 拡張ポイントの作成と追加
- 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

クライアント拡張ポイント

クライアント側 UI スクリプトで使用される拡張ポイント。通常はフォームの変更に使用されます。

UI スクリプトを使用すると、クライアント側 JavaScript を再利用可能な形式にパッケージ化できます。これは、スクリプトインクルードにサーバー側 JavaScript を格納する方法と似ています。UI スクリプトを作成し、それらをクライアントスクリプト、他のクライアント側スクリプトオブジェクト、および HTML コードから実行できます。

UI スクリプトについてと、アプリケーションとカスタムコードでクライアント拡張ポイントを実装する方法の詳細については、以下を参照してください。

- UI スクリプト
- クライアント拡張ポイントの作成と追加
- 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

拡張ポイントを使用してカスタマイズを処理すると、カスタムデータまたは機能をアプリケーションに統合するための定義済みの構造が作成されます。カスタムサーバー側スクリプトインクルード、HTML 拡張などの UI マクロ、クライアント側 UI スクリプトは、すべてアプリケーションコードの外部にあり、指定された拡張ポイントでのみやり取りします。

アプリケーションコード

アプリケーションコードという用語は、以下を指します。

標準アプリケーションコード

ServiceNow AI Platform を構成する標準、つまり基本アプリケーションコード。

事前定義済みの拡張ポイントは、カスタマーサービス管理 (CSM) や フィールドサービス管理 (FSM) などの特定のアプリケーションにすでに埋め込まれています。事前定義済みの拡張ポイントを含む ServiceNow AI Platform アプリケーションの詳細については、以下を参照してください。

アプリケーション	拡張ポイントのトピック
コーチング	Coaching のトラブルシューティング
継続的改善管理	他のアプリケーションによる改善
カスタマーサービス管理 (CSM)	Customer Service Management の拡張ポイント
	カスタムユーザーロールの作成
	変更管理との CSM 統合
	インシデント管理との CSM 統合
	問題管理との CSM 統合
	要求管理との CSM 統合

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーション	拡張ポイントのトピック
フィールドサービス管理 (FSM)	フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント
ナレッジ管理	ナレッジ管理での拡張ポイントの使用
オーケストレーション	クライアントソフトウェアディストリビューション拡張ネットワーク クライアントソフトウェアディストリビューションと一緒にインストールされる
パスワードリセット	Password Reset スクリプトインクルード

自社用に内部開発されたカスタムアプリケーション

アプリケーションの機能を変更または拡張するために使用されるカスタムアーティファクトの登録を処理するための拡張ポイントを追加できます。開発者は、カスタムコードを作成する場合に、特定のカスタムアーティファクトを特定の拡張ポイントに登録またはペアリングします。拡張ポイントを追加すると、ベースコードを変更することなく将来のカスタマイズを統合できます。

アプリケーションコード内での拡張ポイントの作成

自社用に作成した社内開発のアプリケーションを、必要に応じて適切にカスタマイズ、結合、およびアップグレードできるようにする必要があります。拡張ポイントを使用すると、コアコンポーネントを編集せずにアプリケーションの機能とユーザーインターフェイスを変更できます。拡張ポイントを使用すると、機能拡張のための高度に定義された構造も作成されます。

拡張ポイントを作成するときは、その使用を、それが定義されているアプリケーションスコープに制限するか、または拡張ポイントがすべてのスコープでグローバルに実行できるように指定することができます。アプリケーションスコープが制限されている場合、拡張ポイントに対して登録されたカスタマイズは、指定されたアプリケーションスコープでのみ実行できます。拡張ポイントを含むアプリケーションを設計および構築する前に、次のことを実行する必要があります。

- カスタムのスクリプトインクルード、UI マクロ、または UI スクリプトに対応するために、アプリケーションコードのどこに拡張ポイントを配置するかを指定します。
- 決定する 拡張ポイントのコンテンツと構造。この定義では、カスタマイズの構成方法、アプリケーションコードとのやり取りの方法、および拡張ポイントでカスタマイズによって返されるデータを処理する方法について説明します。

拡張ポイントを作成してアプリケーションコードに埋め込むには、次のタスクを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. 拡張ポイントを作成し、そのカスタムインターフェイスを定義します。これはスクリプトによる拡張ポイントの例です。



2. データまたはオブジェクトをカスタマイズに送信でき、データが返されるアプリケーションコード内の特定の場所を指定します。
3. GlideScriptedExtensionPoint :スコープ対象 メソッドを呼び出すアーティファクト (スクリプトインクルード、UI マクロ、UI スクリプトなど) を作成します。このメソッドは、登録されたカスタムアーティファクトがアプリケーションコードで実行される拡張ポイントを識別します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デバッグとロギングの有効化

拡張ポイントを作成するときは、デバッグとロギングも有効にする必要があります。デバッグとロギングは、拡張ポイントを持つカスタムアーティファクトの使用に関連する問題を特定して修正するのに役立ちます。デバッガーを有効にすると、スクリプトインクルード、UI マクロ、または UI スクリプトにブレークポイントを設定できます。ログを確認して、次の詳細を確認できます。

- 拡張ポイントがアクティブな拡張インスタンスを検出した日時 (検出された拡張インスタンスの総数と各拡張インスタンスが検出された時間を含む)。
- 拡張ポイントが拡張インスタンスを実行した日時 (実行されたカスタムアーティファクトの総数と各実行時間を含む）。実行に失敗した総数と各拡張インスタンスが失敗した時刻も含まれます。

注: デバッグを有効にする方法とその機能の詳細については、以下を参照してください。

- スクリプトデバッガおよびセッションログ
- アプリケーションのデバッグ
- デバッグログへの書き込み

拡張ポイントに対してカスタムアーティファクトを登録する

アプリケーションをカスタマイズするときは、サーバー側スクリプトインクルード、UI マクロ、クライアント側 UI スクリプトなどのカスタムアーティファクトを使用して基本機能を拡張します。カスタムアーティファクトを設計および構築するには、次のタスクを実行します。

1. 作成している特定のタイプのカスタムアーティファクトに適した、使用可能な拡張ポイントのリストを確認します。
   - これらのリストには、作成した拡張ポイントと、ServiceNow AI Platform 機能に埋め込まれた事前定義済みの拡張ポイントが含まれます。
   - 各リストには、カスタムアーティファクトを呼び出すアプリケーションコードの拡張ポイントと、返されるデータまたはオブジェクトに関する情報が含まれます。
2. 拡張ポイントを選択します。
3. カスタムアーティファクトの構成方法を決定します。構造は拡張ポイントの説明に基づいている必要があります。説明には、カスタムコードでアーティファクトを使用するための要件と、基本アプリケーションコード内のアーティファクトが配置される場所が含まれます。
4. 選択した拡張ポイントに対して登録するときにカスタムアーティファクトとコードを作成します。登録では、カスタムアーティファクト内の実装に拡張ポイント定義をリンクする拡張インスタンスレコードを作成します。

登録済みのカスタムアーティファクトの処理方法

アプリケーションコードが実行され、拡張ポイントを含む埋め込み API コールが見つかると、アプリケーションコードは次の処理を実行します。

1. API コールで拡張ポイントを使用して、どのカスタムアーティファクトが登録されているかを判断します。
2. 適切なデータまたはオブジェクトを登録済みのカスタムアーティファクトに送信します。
3. 各カスタムアーティファクトから返された出力を収集します。
4. 返された結果を処理して基本アプリケーションに組み込みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーバー側スクリプトでのスクリプト拡張ポイントの使用

JavaScript 関数とオブジェクトクラスが格納されるサーバー側スクリプトインクルードで拡張ポイントを使用します。拡張ポイントを使用することで、アプリケーションコードのコアコンポーネントを実際に変更することなくカスタマイズを統合できます。

スクリプト拡張ポイントを作成し、それを基本アプリケーションコードのスクリプトインクルードに追加します。基本アプリケーションをカスタマイズする場合は、カスタムスクリプトインクルードを作成してスクリプト拡張ポイントに対して登録することによって、スクリプト拡張ポイントを実装します。

> **注:** スクリプト拡張ポイントの例と、このプロセスの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

スクリプト拡張ポイントの作成と追加

アプリケーションを開発する場合は、スクリプト拡張ポイントを作成し、それをアプリケーションコードのスクリプトインクルードに追加します。スクリプト拡張ポイントを使用して、データまたはオブジェクトを登録済みのカスタムスクリプトインクルードに送信でき、返された結果を処理する特定の場所を指定します。

> **注:** スクリプト拡張ポイントの例については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

スクリプト拡張ポイントの作成

基本アプリケーションコード内のスクリプトインクルードに配置できるスクリプト拡張ポイントを作成します。スクリプト拡張ポイントを配置することで、データまたはオブジェクトをカスタマイズに送信可能でデータが返されるポイントになる、アプリケーションコード内の特定の場所を指定します。

始める前に

必要なロール：アプリケーションの開発者または管理者の特定のロール、または admin ロールが必要です。

> **注:** アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

このタスクについて

定義 拡張ポイントのコンテンツと構造。この定義では、カスタマイズの構成方法、アプリケーションコードとのやり取りの方法、および拡張ポイントでカスタマイズによって返されるデータを処理する方法について説明します。

適切な定義を作成することによって、拡張の構造を指定できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム拡張ポイント > スクリプト化拡張ポイント.
2. **[New]** をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

スクリプト拡張ポイントのフォーム

フィールド	説明
名前	拡張ポイントの一意の名前。名前は最長 100 文字の英数字 (特殊文字を含む) です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
API 名	拡張ポイント API の名前。適用先のアプリケーションスコープが先頭に付加されます。これはシステムによって割り当てられた名前であり、変更することはできません。
アプリケーション	拡張ポイントがアサインされているアプリケーションスコープ。これはシステムによって割り当てられ、変更することはできません。スコーピングを使用することで提供される保護の詳細については、「アプリケーションスコープ」を参照してください。
このスコープに制限	拡張ポイントをアプリケーションスコープのみに制限するためのオプション。
説明	カスタムスクリプトの要件 スクリプトインクルード、 UI スクリプトの構成方法やアプリケーションコードでの動作方法などが含まれます。
例	カスタムスクリプトインクルード この拡張ポイントとやり取りする場合は、アプリケーションコードで動作するように構成する必要があります。 の例

4. [送信] をクリックします。

基本アプリケーションコードにスクリプト拡張ポイントを追加する

基本アプリケーションコードのスクリプトインクルードにスクリプト拡張ポイントを追加します。拡張ポイントを追加するには、登録されたカスタムアーティファクトが実行される場所を特定する API 呼び出しを含めます。

始める前に

必要なロール：アプリケーションの開発者または管理者の特定のロール、または admin ロールが必要です。アプリケーションコードのスクリプトインクルードに追加する前に、スクリプト拡張ポイントを作成する必要があります。

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理 アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

手順

1. アプリケーションコードで、スクリプト拡張ポイントを追加する既存のスクリプトインクルードにアクセスするか、新しいスクリプトインクルードを作成します。
   スクリプトインクルードの作成の詳細については、「スクリプトインクルード」を参照してください。
2. スクリプトインクルードで、カスタムスクリプト出力を収集して処理する予定の場所にコード行を追加します。

   コードには、カスタムスクリプトインクルードが登録されている拡張ポイントを識別する GlideScriptedExtensionPoint :スコープ対象 メソッドが含まれている必要があります。たとえば、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注: カスタムスクリプトが拡張インスタンスで実行されるときに、アプリケーションカスタマイザーにエラーメッセージを配信することもお勧めします。関数が拡張ポイントに引数を返すときに問題が生じた場合、エラーメッセージにはカスタムスクリプトのトラブルシューティング方法に関する情報が含まれます。

サーバー側 **UI** マクロの **UI** 拡張ポイントの使用

HTML 拡張などのサーバー側 UI マクロの UI 拡張ポイントを使用して、ページを直接変更しなくても UI ページにカスタムコンテンツを追加できます。UI 拡張ポイントを使用することで、アプリケーションコードのコアコンポーネントを実際に変更することなくカスタマイズを統合できます。

UI 拡張ポイントを作成し、それを基本アプリケーションコードの UI マクロに追加します。基本アプリケーションをカスタマイズする場合は、カスタム UI マクロを作成し、それを UI 拡張ポイントに対して登録することによって、UI 拡張ポイントを実装します。

注: スクリプト拡張ポイントの実装方法と同様の方法で、UI 拡張ポイントを作成して登録します。スクリプト拡張ポイントの詳細な例と、このプロセスの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

UI 拡張ポイントの作成と追加

アプリケーションを開発する場合は、UI 拡張ポイントを作成して、基本アプリケーションコード内のサーバー側 HTML 拡張などの UI マクロまたは UI ページに追加します。

UI スクリプト拡張ポイントを使用して、データまたはオブジェクトを登録済みのカスタム UI マクロに送信でき、返された結果を処理する特定の場所を指定します。

UI 拡張ポイントの作成

アプリケーションコード内で、HTML 拡張などの UI マクロに配置できる UI 拡張ポイントを作成します。UI 拡張ポイントを配置することで、データまたはオブジェクトをカスタマイズに送信可能でデータが返されるポイントになる、アプリケーションコード内の特定の場所を指定します。

始める前に

必要なロール：admin、またはアプリケーションの開発者またはアドミニストレーター向けの特定のロール

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

このタスクについて

定義 拡張ポイントのコンテンツと構造。この定義では、カスタマイズの構成方法、アプリケーションコードとのやり取りの方法、および拡張ポイントでカスタマイズによって返されるデータを処理する方法について説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

適切な定義を作成することによって、拡張の機能の構造を指定できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム拡張ポイント > **UI** 拡張ポイント.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

UI 拡張ポイントのフォーム

フィールド	説明
名前	拡張ポイントの一意の名前。名前は最長 100 文字の英数字 (特殊文字を含む) です。
API 名	拡張ポイント API の名前。適用先のアプリケーションスコープが先頭に付加されます。これはシステムによって割り当てられた名前であり、変更することはできません。
アプリケーション	拡張ポイントがアサインされているアプリケーションスコープ。これはシステムによって割り当てられ、変更することはできません。スコーピングを使用することで提供される保護の詳細については、「アプリケーションスコープ」を参照してください。
このスコープに制限	拡張ポイントをアプリケーションスコープのみに制限するためのオプション。
AJAX/REST 経由のアクセスを許可	AJAX または REST を介した UI 拡張ポイントへのアクセスを有効または無効にするためのオプション。 これらの開発アーキテクチャとテクニックの詳細については、「AJAX」と「REST API」を参照してください。
説明	カスタムスクリプトの要件 UI マクロ、 UI スクリプトの構成方法やアプリケーションコードでの動作方法などが含まれます。
例	カスタム UI マクロの例 この拡張ポイントとやり取りする場合は、アプリケーションコードで動作するように構成する必要があります。

4. [送信] をクリックします。

基本アプリケーションコードに **UI** 拡張ポイントを追加する

基本アプリケーションコードの UI マクロまたは HTML 拡張に UI 拡張ポイントを追加します。拡張ポイントを追加するには、登録されたカスタムアーティファクトが実行される場所を特定する API コールを配置します。

始める前に
必要なロール：admin、またはアプリケーションの開発者またはアドミニストレーター向けの特定のロール
アプリケーションコードに UI マクロまたは UI ページを追加する前に、UI 拡張ポイントを作成する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理 アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

手順

1. アプリケーションコードで、スクリプト拡張ポイントを追加する既存の UI マクロにアクセスするか、新しい UI マクロを作成します。
   Jelly タグを使用した UI マクロの作成の詳細については、「UI マクロ」と「Jelly のタグ」を参照してください。
2. UI マクロで、カスタム UI マクロ出力を収集して処理する予定の場所に jelly タグとコード行を追加します。
   通常、このコード行には以下が含まれます。
   - カスタム UI マクロが登録されている UI 拡張ポイントの名前を特定する call_extension コマンド (例：extension="global.KMArticle.ViewHeader")。
   - レンダリング時に UI マクロに渡される引数。たとえば、ナレッジベース記事では、knowledgerecord="${knowledgeRecord}"は、現在のナレッジレコードを渡します。
   - (オプション) この拡張ポイントの実装が複数ある場合は、limit コマンドを使用して、x 個の実装を返すように指定します (例：limit="1")。この図は、これらのコマンドを含む UI マクロを示しています。



UI 拡張ポイントに対するカスタム UI マクロの登録

カスタム UI マクロをアプリケーションコード内の選択した UI 拡張ポイントに対して登録します。

カスタム UI マクロの登録では、カスタム UI マクロ内の実装に UI 拡張ポイント定義をリンクする拡張インスタンスレコードを作成します。

カスタム UI マクロの登録

選択した UI 拡張ポイントに対して登録するときにカスタム UI マクロとコードを作成します。

始める前に

必要なロール：アプリケーション固有の開発者、アプリケーション固有の admin、または admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理 アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システム拡張ポイント > **UI** 拡張ポイント.
2. UI 拡張ポイント [sys_ui_extension-point] テーブルで、カスタム UI マクロを登録する拡張ポイントを選択します。

   注: このリストには、作成した UI 拡張ポイントと、ServiceNow AI Platform 機能 (カスタマーサービス管理 (CSM) や フィールドサービス管理 (FSM)) に埋め込まれた事前定義済みの UI 拡張ポイントが含まれます。

   事前定義済みの拡張ポイントを含む機能の詳細については、拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する の関連トピックのリンクを参照してください。

3. UI 拡張ポイントレコードで、[実装を作成] 関連リンクをクリックして新しいカスタム UI マクロを作成し、選択した UI 拡張ポイントに登録します。
4. UI マクロフォームで、カスタムコードを作成します。
   UI マクロの作成の詳細については、「UI マクロ」を参照してください。
5. [更新] をクリックします。

結果
カスタム UI マクロが作成され、UI 拡張ポイントに対して登録されます。

UI 拡張インスタンスの確認

UI 拡張ポイントに対して登録されているカスタム UI マクロのリストを確認します。拡張インスタンスは、登録済みのカスタム UI マクロが使用されるアプリケーションスコープを示し、それぞれへのリンクを提供します。拡張インスタンスをアクティブ化または非アクティブ化することもできます。

始める前に
必要なロール：admin、またはアプリケーションの開発者またはアドミニストレーター向けの特定のロール

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理 アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システム拡張ポイント > **UI** 拡張ポイント.
2. UI 拡張ポイント [sys_ui_extension_point] テーブルで、拡張インスタンスを表示する UI 拡張ポイントを選択します。
3. UI 拡張ポイントレコードの実装関連リストで、UI 拡張インスタンスを選択します。
   UI 拡張インスタンスレコードが表示されます。

UI 拡張インスタンスレコード

フィールド	説明
ポイント	UI 拡張ポイントの一意の名前。名前は最長 100 文字の英数字 (特殊文字を含む) です。
クラス	UI 拡張ポイントが実装されるアプリケーションコード内の UI マクロ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
アプリケーション	拡張ポイントがアサインされているアプリケーションスコープ。これはシステムによって割り当てられ、変更することはできません。スコーピングを使用することで提供される保護の詳細については、「アプリケーションスコープ」を参照してください。
アクティブ	現在のインスタンス内のアクティブな拡張ポイントを示します。拡張ポイントを無効にするには、チェック ボックスをオフにします。

4. [送信] をクリックします。

関連トピック

UI マクロ

拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する

クライアント側 UI スクリプティングのクライアント拡張ポイントの使用

クライアント側 UI スクリプトでクライアント拡張ポイントを使用してフォームを変更します。そのため、フォームを直接変更する必要はありません。クライアント拡張ポイントを使用することで、アプリケーションコードのコアコンポーネントを実際に変更することなくカスタマイズを統合できます。

クライアント拡張ポイントを作成し、それを基本アプリケーションコードの UI スクリプトに追加します。基本アプリケーションをカスタマイズする場合は、カスタム UI スクリプトを作成し、それをクライアント拡張ポイントに対して登録することによって、クライアント拡張ポイントを実装します。

注: スクリプトと UI 拡張ポイントの実装方法と同様の方法で、クライアント拡張ポイントを作成して登録します。スクリプト拡張ポイントの詳細な例と、このプロセスの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」と「サーバー側 UI マクロの UI 拡張ポイントの使用」を参照してください。

クライアント拡張ポイントの作成と追加

クライアント拡張ポイントを作成し、それを基本アプリケーションコードのクライアント側 UI スクリプトに追加します。

クライアントスクリプト拡張ポイントを使用して、データまたはオブジェクトを登録済みのカスタム UI スクリプトに送信でき、返された結果を処理する特定の場所を指定します。

クライアント拡張ポイントの作成

アプリケーションコード内で、UI スクリプトに配置できるクライアント拡張ポイントを作成します。クライアント拡張ポイントを配置することで、データまたはオブジェクトをカスタマイズに送信でき、データが返されるアプリケーションコード内の特定の場所を指定します。

始める前に

必要なロール：admin、またはアプリケーションの開発者またはアドミニストレーター向けの特定のロール

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

このタスクについて

定義 拡張ポイントのコンテンツと構造。この定義では、カスタマイズの構成方法、アプリケーションコードとのやり取りの方法、および拡張ポイントでカスタマイズによって返されるデータを処理する方法について説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

適切な定義を作成することによって、拡張ポイントの構造を指定できます。

手順

1. 移動先 すべて > システム拡張ポイント > クライアント拡張ポイント.
2. [**New**] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

クライアント拡張ポイントのフォーム

フィールド	説明
名前	拡張ポイントの一意の名前。名前は最長 100 文字の英数字 (特殊文字を含む) です。
API 名	拡張ポイント API の名前。適用先のアプリケーションスコープが先頭に付加されます。これはシステムによって割り当てられた名前であり、変更することはできません。
アプリケーション	拡張ポイントがアサインされているアプリケーションスコープ。これはシステムによって割り当てられ、変更することはできません。スコーピングを使用することで提供される保護の詳細については、「アプリケーションスコープ」を参照してください。
このスコープに制限	拡張ポイントをアプリケーションスコープのみに制限するためのオプション。
AJAX/REST 経由のアクセスを許可	AJAX または REST を介したクライアント拡張ポイントへのアクセスを有効にするためのオプション。 これらの開発アーキテクチャとテクニックの詳細については、「AJAX」と「REST API」を参照してください。
説明	カスタムスクリプトの要件 UI スクリプト、 UI スクリプトの構成方法やアプリケーションコードでの動作方法などが含まれます。
例	カスタム UI スクリプトの実行方法の例 この拡張ポイントとやり取りする場合は、アプリケーションコードで動作するように構成する必要があります。

4. [送信] をクリックします。

基本アプリケーションコードにクライアント拡張ポイントを追加する

基本アプリケーションコードの UI スクリプトに UI 拡張ポイントを追加します。拡張ポイントを追加するには、登録されたカスタムアーティファクトが実行される場所を特定する API コールを配置します。

始める前に

アプリケーションコードに UI スクリプトを追加する前に、UI 拡張ポイントを作成する必要があります。必要なロール：admin、またはアプリケーションの開発者またはアドミニストレーター向けの特定のロール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: アプリケーション固有のアドミンロールと委託開発については、「アプリケーション管理アプリのアクセス制御ルール」および「委託開発と展開」を参照してください。

手順

1. アプリケーションコードで、スクリプト拡張ポイントを追加する既存の UI スクリプトにアクセスするか、新しい UI マクロを作成します。
   UI スクリプトの作成の詳細については、「UI スクリプト」を参照してください。
2. UI スクリプトで、UI カスタムスクリプト出力を収集して処理する予定の場所にコード行を追加します。

   コードには、カスタム UI スクリプトが登録されているクライアント拡張ポイントを特定する getExtensions コマンドが含まれている必要があります。このコード行は、スクリプト拡張ポイント用のアプリケーションコードスクリプトインクルードに含まれるものと似ています。例については、「基本アプリケーションコードにスクリプト拡張ポイントを追加する」を参照してください。

接続プールの管理

ベースシステムインスタンスからの送信 HTTP(S) 接続、または MID Server、ODBC Driver、およびその他のクライアントからの受信接続は維持され、可能な場合は再利用されます。

接続プールは、HTTP(S) クライアント接続を追跡して、接続がアライブであり再利用可能かどうかを判断するために使用されます。

ServiceNow HTTP クライアントコードは次のことを意味します。

- ベースシステムインスタンスから送信 HTTP(S) 要求を行うアプリケーションまたはスクリプト。
- 1 つ以上のベースシステムインスタンスに対して HTTP(S) 要求を行う、MID Server または ODBC Driver の ServiceNow コード。

注: この説明は、ブラウザーとインスタンス間の通信には適用されません。ServiceNow とブラウザーベースの通信のための HTTP(S) 接続の管理に関する変更はありません。この説明は、ServiceNow に要求する顧客が開発した Web サービスクライアントにも適用されません。

顧客がすべきこと

ユーザーは、ディスカバリー データのロード時間の短縮や ODBC Driver のパフォーマンスの向上など、パフォーマンスを監視する必要があります。多数のサードパーティ統合や、ベースシステムインスタンスから他の場所に HTTP(S) 要求を生成する大量の自動化されたアクティビティなど、異常に大量の同時送信 HTTP (S) アクティビティがあるシステムの場合は、max_connections および max_connections_per_host プロパティを確認し、設定が十分であることを確認します。この拡張機能は、ブラウザーからのエンドユーザー接続や、顧客が開発した Web サービスクライアントアプリケーションからの接続には影響しません。

HTTP 接続管理のプロパティ

接続プールは 3 つのプロパティによって制御されます。

これらのプロパティのデフォルト値は、ほとんどの顧客に適しています。Glide プロパティは動的です。つまり、これらのプロパティへの変更はすぐに有効になります。値を更新するために機能停止や再起動は必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明	デフォルト値
glide.http.connection_mgr.max_connections	このインスタンスから許可された HTTP(S) 送信接続の合計数を制御します。これはインスタンス全体の値です。	20
glide.http.connection_mgr.max_connections.per_route	glide.http.connection_mgr.max_connections が特定のホストと並列に通信できる数を制御します。通常の操作中にこれらのいずれかの値が最大設定に達すると、スクリプトまたはバックグラウンドスレッドは接続を得るために短時間待機する必要があります。	4
glide.http.outbound.max_timeout	executeAsync メソッドを使用するときに SOAPMessageV2 および RESTMessageV2 を待機する最大タイムアウト (秒)。許容最大値は 30 秒です。この値が 30 秒より大きい値に設定されている場合は、デフォルトで 30 秒になります。30 秒を超える値を設定するには、*glide.http.outbound.max_timeout.enabled* プロパティを参照してください。	30
glide.http.outbound.max_timeout.enabled	executeAsync メソッドを使用するときに、構成可能なハードの最大待機時間を SOAPMessageV2 および RESTMessageV2 に適用するかどうかを決定します。 このプロパティが false に設定されている場合、デフォルトの応答タイムアウトは 5 分です。 このプロパティが true に設定されている場合、*waitForResponse()* メソッドでも値が渡されない限り、*glide.http.outbound.max_timeout* の値が使用されます。 30 秒を超える最大応答タイムアウトを設定するには、このプロパティを false に設定し、次の追加プロパティを設定します。 • RESTResponseV2: *glide.rest.outbound.ecc_response.timeout* を必要なシステムのデフォル	true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明	デフォルト値
	ト応答タイムアウト (秒単位) に設定します。 • SOAPResponseV2: *glide.soap.outbound.ecc_response.timeout* を必要なシステムのデフォルト応答タイムアウト (秒単位) に設定します。 次に、 *waitForResponse()* メソッドを使用してカスタム応答タイムアウトを設定できます。	
glide.http.use_connection_mgr	接続プールのオン/オフを切り替えます。新しい動作を無効にするには (非推奨)、glide.http.use_connection_mgr を **false** に設定します。	true

ODBC Driver を使用した他のアプリからのデータソースの作成

ServiceNow Open Database Connectivity (ODBC) Driver は、ServiceNow インスタンスに関連付けられたデータベースへの読み取り専用アクセスを提供します。

注: 1.0.15 より古いバージョンの ODBC ドライバーはサポートされなくなりました。

ODBC Driver は Microsoft ODBC のコア API バージョン 3.52 に準拠しています。ServiceNow ODBC Driver は ServiceNow Web サービスサポートをクエリ専用インターフェイスで使用します。ODBC Driver は select ステートメントまたは読み取り専用関数のみをサポートし、インスタンスデータを変更しません。ODBC Driver は Web サービスインターフェイスを使用するため、プラットフォーム全体のアクセス制御 (ACL) が適用され、データセキュリティが確保されます。

注:

ODBC Driver には次の制限があります。

- ODBC Driver は select ステートメントまたは読み取り専用関数のみをサポートし、インスタンスデータを変更しません。
- Java クライアントアプリケーションまたは Java JDBC-ODBC ブリッジで ODBC Driver を使用する方法はサポートされていません。
- ODBC を介してビューにアクセスする場合は、512 文字にハードコードされた制限があります。この制限により、最大 11 のテーブル sys_id を ODBC ビュークエリに含めることができます。テーブル数が 11 を超えるとエラーになります。

ODBC の概要

ODBC Driver をインストールする前に、このページのビデオを参照して ODBC ユーザーアカウントを作成し、odbc ロールを割り当て、odbc ロールの ACL ルールを定義します。

このビデオでは、ODBC の前提条件を説明し、ServiceNow インスタンスに関連付けられたデータベースへの読み取り専用アクセスを提供する ServiceNow ODBC Driver をインストール、設定、およびテストする方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

上の 7 分間のビデオでは、ServiceNowインスタンスに関連付けられたデータベースへの読み取り専用アクセスを提供するServiceNow ODBC Driver を使用した他のアプリからのデータソースの作成のインストール、構成、およびテストの概要について説明します。admin ロールを持つ ServiceNow ユーザーは、次の手順を実行できます。

ODBC Driver をダウンロードしてインストールする前に、要件を確認して、使用中の構成に互換性があることを確認してください。

ODBC ユーザー アカウントの作成と odbc ロールの割り当て

ODBC Driver は、ServiceNow インスタンスと特定のユーザーとして通信します。ODBC ユーザーアカウントを作成し、odbc ロールを割り当てて、ユーザーが ODBC を介して通信できるようにします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
odbc ロールには、ODBC 要求を行うために必要な soap_query ロールや、インシデントテーブルなどのコアテーブルにアクセスするために必要な itil ロールなど、さまざまなロールが追加で含まれています。必要に応じて子ロールを追加することで、odbc ロールを変更して他のテーブルにアクセスを許可できます。

手順

1. 移動先 すべて > ユーザー管理 > ユーザー.
2. [**New**] をクリックします。
3. [ユーザー **ID**] フィールドに「`odbc.user`」と入力します。
4. このユーザーの [パスワード] を入力します。
5. フォームコンテキストメニューで、[保存] を選択します。
6. [ロール] 関連リストで、[編集] をクリックします。
7. スラッシュバケットを使用して odbc ロールを追加し、[保存] をクリックします。
8. [送信] をクリックします。

次のタスク
別のブラウザーセッションで、odbc.user が ServiceNow インスタンスにログインできることを確認します。

odbc ロールに対する ACL ルールの定義

odbc ロールの ACL ルールを定義して、インシデントテーブルへの読み取りアクセス権を付与します。odbc ロールに他の ACL ルールを作成して、他のテーブルへの読み取りアクセス権を付与できます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ACL ルールを作成できるように、セッション権限を security_admin に昇格します。
2. 移動先 システムセキュリティ > アクセス制御 **(ACL)**.
3. [**New**] をクリックします。
4. [操作] 選択リストから、[読み取り] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [名前] 選択リストから、[インシデント **[incident]]** を選択します。

   2 番目の [名前] 選択リストは [なし] のままにします。

6. フォームコンテキストメニューで、[保存] を選択します。
7. [ロールが必要] 関連リストで、[編集] をクリックします。
8. スラッシュバケットを使用して ODBC ロールを追加し、[保存] をクリックします。
9. [**Submit** (送信)] を選択します。

ODBC Driver のインストール

セットアップ要件を確認し、ODBC Driver インストーラーをダウンロードして、ODBC Driver をコンピューターにインストールします。

ServiceNow ODBC Driver は Microsoft Windows コンピューターにインストールできます。ODBC Driver をインストールするには、ServiceNow インスタンスで ODBC ユーザーを設定し、ODBC Driver をダウンロードしてインストールします。既に ODBC Driver がインストールされている場合は、最新のバージョンにアップグレードできます。

ODBC Driver のインストール要件とサポートされているソフトウェア

ServiceNow ODBC Driver を Microsoft Windows コンピューターにインストールします。

インストール要件

ODBC Driver をインストールする前に、構成がこれらの要件を満たしていることを確認してください。

インストール要件

カテゴリ	要件
アクティブユーザー	クエリを実行するために使用されるインスタンスのユーザーレコード。 **注:** ODBC Driver を介してインスタンスに接続するために使用するアカウントは、インスタンスで定義する必要があります。Single Sign-on を使用するアカウントは ODBC Driver ではサポートされていません。
soap_query ロール	インスタンスが *glide.soap.strict_security* の高度なセキュリティ設定を使用する場合、データベースのクエリに使用するユーザーは soap_query ロールを持っている必要があります。 **警告:** *glide.soap.require_ws_security* システムプロパティを設定して、すべての SOAP 要求に対して WS セキュリティを有効にしないでください。ODBC Driver とは互換性がありません。この設定を有効にすると、ODBC Driver と MID サーバーの両方の接続がブロックされます。代わりに基本認証を使用します。
ターゲットテーブル ACL	データベースのクエリに使用するユーザーは、クエリするテーブルの読み取りアクセス権を持っている必要があります。たとえば、itil ロールを持つユーザーは、インシデントなどのタスクテーブルを読み込むことができます。
ターゲットテーブルの Web サービスアクセス	クエリするテーブルは Web サービスのインタラクションを許可する必要があります。アプリケーションのアクセス設定を使用して、Web サービスインタラクションを有効にすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストール要件 (続く)

カテゴリ	要件
ODBC ドライバーの依存関係 (2.0.0)	依存関係ファイルに記載されているbcpkix-fips-1.0.3.jarとbc-fips-1.0.2.4.jarの ZIP ファイルを以下からダウンロード します。 ServiceNow® Store をクリックし、JAR を Windows マシンのローカルフォルダーに展開します。
Java Runtime Environment (JRE)	インスタンスで JRE を有効にする必要があります。
Java 開発キット (JDK)	バージョン 11
オペレーティングシステム	ServiceNow ODBC Driver は、次のオペレーティングシステムでのインストールをサポートしています。 • Windows XP • Windows Server 2003 • Windows Server 2008 • Windows Server 2012 • Windows Server 2016 • Windows Server 2019 • Windows Server 2022 • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8 • Windows 10
ハードウェア	• RAM：1 GB 以上 • ディスクスペース：インストール用に 135 MB、使用時のキャッシュファイルの書き込み用に 200 MB
アカウント	インストールに使用する Windows アカウントには、ODBC Driver をインストールするためのローカル管理者権限が必要です。
ネットワーク	ODBC Driver を使用するには、ServiceNow インスタンスへの HTTPS (ポート 443) 接続が必要です。ODBC ドライバーと ServiceNow インスタンス間の通信では、通常モードに標準の SOAP Web サービスが使用されます。
エンドユーザーライセンス契約	ServiceNow ODBC Driver のエンドユーザーライセンス契約を読みます。

詳細については、「アプリケーションのアクセス設定 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされているソフトウェア

次の表に、ODBC Driver の各バージョンと互換性のあるオペレーティングシステムとレポートアプリケーションを示します。

サポートされているソフトウェア

ドライバーバージョン	オペレーティングシステム	Microsoft Excel	Microsoft SQL Server	Crystal Reports	Tableau	Informatica
1.0.13 以降	• Windows XP SP2 • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8.x • Windows 10 • Windows Server 2003 • Windows Server 2008 • Windows Server 2008 R2 • Windows Server 2012 • Windows Server 2012 R2 • Windows Server 2016 • Windows Server 2019 • Windows サーバー 2022	• 2007 年 • 2010 • 2013 • 2016	• 2008 • 2012 • 2014 年 • 2019 年 • 2022 年 • 2023 年	• 2008 年 • 2011 • 2013	• 8.1 • 8.2 • 8.3 • 9.0	ODBC Driver は、Informatica の基本的なサポートのみを提供します。簡単な操作でのみ、Informatica で ODBC Driver を使用します。本番環境で使用する前に、Informatica との統合を十分にテストしてください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされているソフトウェア (続く)

ドライバーバージョン	オペレーティングシステム	Microsoft Excel	Microsoft SQL Server	Crystal Reports	Tableau	Informatica
1.0.9 - 1.0.12	• Windows XP SP2 • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8.x • Windows Server 2003 • Windows Server 2008 • Windows Server 2008 R2 • Windows Server 2012 • Windows Server 2012 R2					
1.0.8 以前	• Windows XP SP2 • Windows Vista • Windows 7 • Windows 8.x • Windows Server 2003 • Windows Server 2008 • Windows Server 2008 R2				8.1	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ODBC Driver のダウンロードとインストール

コンピューターのオペレーティング システムと互換性のある ODBC ドライバー (32 ビットまたは 64 ビット) を ServiceNow ストアからダウンロードします。

始める前に

- ODBC ドライバーをインストールする Windows コンピューターに管理者レベルのアクセス権があることを確認します。
- 必要なロール：admin

このタスクについて

ドライバーを初めてインストールする場合、インストーラーは初回インストール モードになり、ドライバーのインストールを求められます。コンピューターには 1 つのバージョンの ODBC Driver のみをインストールします。ODBC ドライバーが以前にインストールされていた場合、インストーラーはアップグレード モードになり、最初に以前のドライバーを削除するように求められます。

注: 1.0.15 より古いバージョンの ODBC ドライバーはサポートされなくなりました。

手順

1. 最新の ODBC Driver をダウンロードするには、次のリンクをクリックします。
   - 2.0.0 (32 ビット) ダウンロード
   - 2.0.0 (64 ビット) ダウンロード
2. コンピューターのオペレーティングシステムと互換性のあるバージョンの ODBC Driver と、データベースのクエリに使用しているアプリケーションをダウンロードします。
   ODBC Driver は、32 ビットまたは 64 ビットとして利用可能です。オペレーティングシステムが 64 ビットであっても、ほとんどのアプリケーションでは 32 ビットの ODBC Driver が必要です。
3. 実行可能ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択してインストーラーを起動します。
   ODBC Driver セットアップウィザードが表示されます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [次へ] をクリックします。
5. エンドユーザーライセンス契約を読み、同意します。
インストーラーから [インストールディレクトリ] の入力が求められます。
6. ServiceNow ODBC Driver をインストールするターゲットディレクトリを選択します。
デフォルトのディレクトリは C:\Program Files\Service-now\ODBC です。
7. サービス名の入力を求められたら、サービスを識別する名前 (ServiceNow_ODBC など) を入力し、[次へ] を押します。
8. **Java** 仮想マシンの場所の入力を求められたら、次のアクションを実行します。
   - jvm.dll ファイルが置かれているディレクトリ (通常は C:\Program Files\Java\jre<バージョン>\bin\server) を参照して選択します。
   - インストール時に JRE の場所を入力しない場合は、[次へ] をクリックします。

   ポップアップウィンドウで、[はい] をクリックして JRE の場所を今すぐ入力するか、[いいえ] をクリックして JRE の場所を後で入力します。

   > **重要:** ODBC Driver が機能するには、JRE の場所を指定する必要があります。インストール後、アドミニストレーターとして管理コンソールにアクセスし、サービス > **<Service_Name>** > サービス設定 > **IP** パラメーター をクリックし、*ServiceJVMLocation* プロパティに JRE の場所を入力します。

   > **ヒント:** Java サービスの構成の場合、ServiceNow では Java Development Kit (JDK) からサーバーの jvm.dll ファイルを使用することを強くお勧めします。

9. **ODBC** データ ソースの詳細の入力を求められたら、次のパラメーターを指定して、DSN の作成に使用できる ODBC データ ソースを作成します。
   - データソース名 **(Data source name)**：このデータソースを識別する短い名前。
   - 説明：ドライバーの簡単な説明。ドライバーのバージョン番号がこの値の末尾に追加されます。
   - サービス名：ステップ 7 で入力したものと同じ [サービス名] を入力します。
   - サービスデータソース **(Service Data Source)**：ODBC アドミニストレーターの [サービスデータソース **(Service Data Source)]** フィールドで選択できる名前。

   通常は、デフォルト値が適切です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



10. [スタート] メニューで、[プログラム フォルダー] を選択して、ドライバーのリンクを作成します。



インストールにより、メニューに次のリンクが作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- **Interactive SQL (ODBC)**：SQL ステートメントを直接テストするための Interactive SQL コマンドウィンドウ。
- 管理コンソール：ODBC Driver のデフォルトのプロパティを設定する Microsoft MMC スナップイン。
- **ODBC** アドミニストレーター：Microsoft ODBC アドミニストレータープログラム。



ドライバーコードがターゲットフォルダーにコピーされます。



進捗状況バーが表示されます。

11. メッセージが表示されたら、[完了] をクリックしてインストールを完了します。
12. インストールが成功した後、ServiceNow Store から ODBC Driver Dependencies (2.0.0) ファイルをダウンロードします。
次に、JAR(bcpkix-fips-1.0.3.jar、bc-fips-1.0.2.4.jar)をWindowsマシンのローカルフォルダに展開します。 例: <Windows-machine-local-path>\<folder-name>。
13. 移動先 すべて > **ServiceNow ODBC** > 管理コンソール > **ServiceNow ODBC** マネージャー > マネージャー (ローカル構成) > **<ドライブ>:\Program Files\ServiceNow\ODBC\cfg\adm.in** > サービス > **ServiceNow_ODBC** > サービス設定 > **IP** パラメーター.
14. *ServiceJVMClassPath*パラメーターを開きます。
15. *bc-fips-1.0.2.4.jar* JAR と *bcpkix-fips-1.0.3.jar* JAR が抽出される場所を値に追加します。
たとえば、jar の場所は <Windows-machine-local-path>\<folder-name>\bc-fips-1.0.2.4.jar; という形式になります<Windows-machine-local-path>\<folder-name>\bcpkix-fips-1.0.3.jar

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

結果
ODBC ドライバー アプリケーションはテストの準備ができています。

ODBC Driver のアップグレード

古いバージョンの ODBC Driver をインストールしている場合は、インストーラーを実行して以前のバージョンをアンインストールしてから、再度インストーラーを実行してアップグレードします。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ODBC Driver のビルド日時を確認するには、Service-Now\ODBC\ip\tools フォルダーにある **[CheckVersion]** を使用します。この実行可能な Windows ホストスクリプトは、現在の ODBC ドライバーのビルド日時を報告します。ServiceNow テクニカルサポートが実行中の ODBC Driver のビルドを確認するために使用します。**CheckVersion** ツールが存在しない場合、ODBC ドライバーは古くなっています。現在のバージョンにアップグレードします。古い ODBC Driver のバージョンを確認するには、以前のバージョン情報を参照してください。

> **注:** ODBC インストールには Service-Now\ODBC\tools フォルダーもありますが、これは CheckVersion ツールの正しいパスではありません。

手順

1. 実行可能ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択します。



2. 現在のドライバーをアンインストールするように求めるメッセージが表示されたら、**[OK]** をクリックします。これは、アップグレードに必要です。

   以前に作成した既存の ODBC DSN 名のリストが表示されます。これらは削除することもできます。

3. 以前のすべての DSN を削除する場合は [はい] を選択し、アップグレードされたドライバーで引き続き使用する場合は [いいえ] を選択します。

   ODBC DSN はアプリケーションで ODBC Driver を使用するための接続「ハンドル」です。Microsoft の詳細については、「ODBC データ ソースを管理する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. 以前の ODBC ドライバーを削除した後、実行可能ファイルをもう一度ダブルクリックしてインストーラーを実行し、「 ODBC ドライバーのダウンロードとインストール」の手順に従います。

   ODBC Driver のアンインストール中にエラーが発生した場合は、「ODBC Driver のアンインストールのトラブルシューティング (Troubleshooting uninstalling ODBC driver) 」のナレッジ記事を参照してください。

次のタスク
ODBC Driver をインストールしたら、ServiceNow インスタンスに接続するように構成します。

ODBC Driver パッチのインストール

ServiceNow パッチを使って、 ODBC の主要リリースの間に発生する ODBC の増分修正をインストールします。

始める前に
新しい ODBC ドライバパッチを適用する前に、次の操作を実行してください。

- インスタンスに Java Runtime Environment (JRE) がインストールされていることを確認してください。
- 現在 ODBC Driver を使用しているアプリケーションをすべて閉じます。

ODBC ドライバー パッチをインストールする Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

必要なロール：admin

このタスクについて
増分 ODBC パッチには ODBC Driver の修正のみが含まれており、Progress SDK などのサードパーティ製品の修正は含まれません。サードパーティ製品の修正は、主要な ODBC リリースの更新にのみ含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ServiceNow ナレッジベースの KB0540707 から ODBC パッチの zip ファイルをダウンロードして展開します。
2. zip ファイルを odbc-patch という名前のフォルダーに展開します。
3. [スタート] メニューから、[コマンドプロンプト] を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
4. コマンドプロンプトウィンドウで cd と入力し、手順 2 で作成した odbc-patch フォルダーに移動したら、update.bat と入力して **[Enter]** を押します。
   インストーラーから ODBC Driver のインストールディレクトリの入力が求められます。デフォルトのインストール場所は C:\Program Files\ServiceNow\ODBC です。
5. ODBC ドライバーがデフォルトのインストール場所にインストールされているかどうかは、次のいずれかの操作を実行します。
   - ODBC Driver が C:\Program Files\ServiceNow\ODBC にインストールされている場合は、**[y]** と入力して **[Enter]** を押します。
   - ODBC Driver が C:\Program Files\ServiceNow\ODBC にインストールされていない場合は、ODBC インストールディレクトリの完全パスを入力して、**[Enter]** を押します。

   インストーラーがインストール場所を検証します。指定した場所が有効でない場合、インストーラーからインストールされている ODBC Driver の正しい場所が求められます。

   有効なインストール場所を入力すると、インストーラーはインストールされているバージョンを確認し、パッチのバージョンと比較します。
   - 現在インストールされているバージョンが最新バージョンの場合、インストーラーはインストールプロセスを中止し、次のメッセージを表示します。

     ```
     The version you are trying to install is same as the existing version. Installation aborted.
     ```
   - 現在インストールされているバージョンがパッチのバージョンと同じ場合、インストーラーはインストールプロセスを中止し、次のメッセージを表示します。

     ```
     The current installed version is the most recent version. Installation aborted.
     ```
   - パッチのバージョンが最新バージョンである場合、インストーラーはパッチのインストールを続行します。インストールが完了すると、次の確認メッセージが表示されます。

     ```
     Patch is successfully installed.
     ```

ODBC Driver の構成

ODBC Driver をインストールした後、ServiceNow インスタンスに接続してプロキシサーバー経由で通信するように設定し (該当する場合)、ODBC の動作を制御するプロパティを設定します。

ODBC Driver の構成

ServiceNow インスタンスに接続するように ODBC Driver を構成します。

始める前に
ODBC Driver を構成するには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

このタスクについて
ドライバーをインストールしたら、インスタンス用に設定します。ドライバーは DSN ServiceNow を使用して https://demoodbc.service-now.com に接続するように事前設定されています。ドライバーの接続を設定するには、2 つの方法があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 新しく作成されたすべての DSN で使用されるグローバルデフォルトを設定する。
- 新しい DSN をそれぞれ独自の接続で構成する。

手順

1. Windows で、次の場所に移動します: 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** 管理コンソール.
2. コンソールのルートツリーを ServiceNow ODBC Manager\Manager\<インストール場所>\Services\ServiceNow_ODBC\Data Source Settings\ServiceNow\IP Parameters に展開します。
3. **[DataSourceIPProperties]** 属性をダブルクリックします。
4. [値] をインスタンスの URL (https://<インスタンス>.service-now.com など) に変更します。ODBC Driver を エッジ暗号化 と統合する場合は、[値] を暗号化プロキシの URL に変更します。詳細については、「 エッジ暗号化 ODBC ドライバーの統合 」を参照してください。
5. **[OK]** をクリックします。

グローバル **DSN** デフォルトの構成

新しく作成されたすべての DSN で使用されるグローバルデフォルトを設定する。

始める前に
グローバル DSN デフォルトを構成するには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

このタスクについて
デフォルトの DSN は、ODBC Driver のインストール ServiceNow データソースとともにプリロードされています。このプリロードされた DSN は、https://demo.service-now.com に設定されているデフォルトの接続 URL を使用して接続します。インスタンス URL のグローバルデフォルトを変更するには、次の手順を実行します。

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > 管理コンソール.
2. 次のパスを使用して、コンソールのルートツリーを展開します。

   OpenAccess SDK 6.0 Manager\<インストール場所>\Services\ServiceNow_ODBC\Data Source Settings\ServiceNow\IP Parameters



3. ServiceNow データソース設定の **[DataSourceIPProperties]** 属性をダブルクリックして、[プロパティ] ダイアログボックスを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 次の形式を使用して値をインスタンスの URL に変更し、**[OK]** をクリックします。
   https://<インスタンス>.service-now.com



新しい **DSN** の作成

ODBC Driver と ServiceNow データソースを使用して、さまざまなインスタンス URL に接続するように構成された DSN を無制限に作成します。

始める前に
新しいDSNを作成する Windows コンピュータに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

必要なロール：admin

このタスクについて
ODBC 接続のターゲットインスタンスを DSN 名で選択します。インストールまたはアップグレード時のオプションとして、アンインストール時に DSN を保持するように選択できます。
新しい DSN を作成する代わりに、接続文字列の指定により別のインスタンス URL に接続できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **Service-now ODBC** > **ODBC** アドミニストレーター.



2. システム DSN を作成するには、[システム **DSN]** タブを選択し、[追加] をクリックします。



3. リストから ServiceNow **[ODBC Driver 32-bit]** を選択し、[完了] をクリックします。
4. [カスタムプロパティ **(Custom Properties)]** フィールドで url= パラメーター値を指定し、ドライバーとその接続 URL を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

例: url=https://myinstance.service-now.com



5. **[OK]** をクリックします。

結果
これで新しいドライバーを使用できるようになりました。

接続文字列の指定

DSN を定義する代わりに接続文字列を指定することもできます。

始める前に
接続文字列を指定するには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

このタスクについて
これは、さまざまなインスタンス URL に接続するための代替方法です。「新しい DSN の作成」も参照してください。

接続文字列は次の形式に従う必要があります。

```
Driver=ServiceNow ODBC driver
 32-
bit;ServiceName=ServiceNow_ODBC;UID=youruser;PWD=yourpassword;ServerDataSource=S
erviceNow;CustomProperties=url=https://<instance>.service-now.com
```

ドライバー名は 32 ビット版と 64 ビット版のどちらの ODBC Driver を使用しているかによって異なります。ドライバー名を決定するには、次の手順を実行します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. Windows で、次の場所に移動します: 開始 > プログラム > **Service-now ODBC** > **ODBC** アドミニストレーター.
2. [システム **DSN]** タブを選択します。
3. ServiceNow データソースの [ドライバ] 列の値をメモします。

ODBC Driver のログ記録レベルの構成

ODBC Driver のログ記録レベルを変更します。

始める前に
ログ記録レベルを構成するには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

必要なロール：なし

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > 管理コンソール.
2. [ODBC バージョン 1.0.8]管理コンソール内で、 **<your_installation_directory>** > サービス > **ServiceNow_ODBC** > サービス設定 > **IP** パラメーター.
3. [ODBC バージョン 1.0.8] **[ServiceJVMOptions]** 属性の値を目的のログ記録レベルに変更します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 管理コンソール内で、 **<your_installation_directory>** > サービス > **ServiceNow_ODBC** > サービス設定 > ログ記録.
5. 利用可能なすべてのチェックボックスをオンにして、**[ServiceDebugLogLevel]** の値を変更します。



6. Windows で、次の場所に移動します: 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > **ODBC** アドミニストレーター.
7. ODBC アドミニストレーターで、[トレース **(Tracing)]** タブを選択します。
8. [ログファイルパス **(Log File Path)]** フィールドのパスに移動し、古いログファイルを削除します (存在する場合)。
9. [今すぐトレースを開始 **(Start Tracing Now)]** をクリックします。
10. ServiceNow インスタンスの SOAP デバッグを有効にします。

関連トピック

デバッグ用のログの生成

着信 SOAP エンベロープのデバッグ

大規模データセット向けの **ODBC Driver** の構成

2 つの ODBC Driver プロパティを設定して、大量のデータを返すクエリの使用時に発生するエラーに対処できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

始める前に
大量のデータセットに対して ODBC Driver を構成するには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

このタスクについて
これらのプロパティは、Windows オペレーティングシステムで利用可能な ODBC 管理コンソールを使用して設定されます。詳細については、「ODBC 管理コンソールプロパティ」を参照してください。

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > 管理コンソール.
2. 移動先 データソース設定 > **ServiceNow** > **IP** パラメーター.
3. [タイムアウト] プロパティを glide.soap.request_processing_timeout.odbc 値 (秒単位) より大きい値に設定します。
   ODBC はインスタンスで SOAP 呼び出しを行います。glide.soap.request_processing_timeout.odbc システムプロパティは、ODBC ドライバーのタイムアウトです。
4. 移動先 サービス > サービス設定 > **SQL** エンジンパラメーター.
5. **[ServiceSQLDiskCacheMaxSize]** プロパティを増やします。
   通常、50,000 行を返すクエリを実行する場合は、デフォルト値の 200 MB を増やす必要があります。

プロキシサーバーを使用するための **ODBC** の構成

ODBC Driver は、HTTP プロキシサーバー経由で HTTP SOAP 要求をルーティングするように構成できます。

始める前に
プロキシサーバーを使用するように ODBC を構成するには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

このタスクについて
プロキシサーバーを設定すると、プロキシサーバーから ServiceNow インスタンスへのアクセスを制御でき、使用率の統計情報を監視できるネットワーク構成も可能です。ただし、プロキシサーバーは ServiceNow インスタンスに対する ODBC Driver の要求をインターセプトするため、ドライバーのパフォーマンスが低下します。

> **注:** この機能は、2011 年 7 月 15 日以降の ODBC Driver ビルドで使用することをお勧めします。

プロキシサーバーの使用を有効にするには、最初にプロキシサーバー設定のカスタムプロパティをデータソースに定義する必要があります。その後、これらのプロパティは特定の ODBC DSN によって上書きされます。

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > 管理コンソール.
2. コンソールのルートツリーを ServiceNow ODBC Manager\Manager\<インストール場所>\Services\ServiceNow_ODBC\Data Source Settings\ServiceNow\IP Parameters に展開します。
3. **DataSourceIpCustomProperties** 属性をダブルクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ODBC プロキシ



4. 次のカスタムプロパティを設定して、ODBC プロキシサーバーを設定します。

プロキシサーバーを使用するための **ODBC** の構成

プロパティ名	説明	例
proxy_host	プロキシサーバーのホスト名または IP アドレス。	proxy.company.com
proxy_port	プロキシサーバーのポート番号。	8080
proxy_user_name	プロキシ構成の認証で使用されるプロキシサーバーのユーザー名または ID。	odbc_user
proxy_user_password	プロキシ構成の認証で proxy_name 値とともに使用されるプロキシサーバーのユーザーパスワード。	*****

ODBC プロパティの設定

次のプロパティは接続をカスタマイズし、ODBC Driver のクエリ動作を最適化します。

ODBC アドミニストレーターのプロパティ

これらのプロパティは、DSN の ODBC データソースアドミニストレーターまたはログインダイアログボックスの [カスタムプロパティ] フィールドで指定します。

ODBC アドミニストレーターのプロパティ

プロパティ名	説明	デフォルト
BatchSize	インスタンスからの結果のフェッチ中に、このバッチサイズはすべての要求でフェッチするレコードの数を設定します。通常、デフォルトは通常のサイ	2000

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ODBC アドミニストレーターのプロパティ (続く)

プロパティ名	説明	デフォルト
	ズの行に最適な数です。レコードのフェッチ中にこの値を小さくする必要があることを示すエラーが発生した場合は、この値を変更してメモリ使用率とパフォーマンスを最適化できます。	
url	これは ServiceNow インスタンス URL またはエンドポイントです。接続する ServiceNow インスタンスへの URL を示す必要があります。	https://demo.service-now.com
EnablePassThrough	集計関数の処理中にパススルーモードを有効にすると、Aggregate Web Service を直接呼び出すことができ、最適化された迅速な応答が得られます。可能な場合は常に、このモードを有効にしておく必要があります。	true
debug	デフォルトでは、デバッグメッセージは生成されません。ISQL コンソールウィンドウから ODBC Driver を操作して HTTP 関連のすべてのネットワーク通信トラフィックをコンソールウィンドウに書き込む場合は、[デバッグ] を **[true]** に設定します。このオプションを使用する場合は、データが圧縮されないように **[gzip]** を **[false]** に設定します。それ以外の場合、データを読み取ることはできません。	false
gzip	デフォルトでは、ネットワーク経由で送信されるデータは圧縮されます。**[debug]** パラメーターを使用してネットワーク通信を **[ISQL]** コンソールに書き込む場合は、データが圧縮されないように **[gzip]** を設定します。	true
timeout	ソケットの非アクティブタイムアウト値を秒単位で指定します。	175
retries	ソケットのタイムアウトエラーが発生した場合に失敗した要求を再試行する回数。	0
mode	複雑な where 句を解析するために使用されるクエリモード。AND または OR 演算子を使用するように ODBC Driver のクエリモードを設定できます。 OR 演算子は複雑なクエリとの互換性が最も優れていますが、通常は AND 演算子の方が効率が高く、データベース操作の回数が少なくなります。	or
EnableDBSchema	ODBC Driver はインスタンスからテーブル名を取得するデータベーススキーマ要求を発行します。この機能はデフォルトで有効になっているため、Microsoft Excel などのレポートアプリケーションは、クエリ元のテーブルのリストを表示できます。特にインスタンスに多数のテーブルがある場合、このプロパティを無効にすると、レポートアプリケーションから送信される最初のクエリのパフォーマンスが向上する可能性があります。	true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ODBC アドミニストレーターのプロパティ (続く)

プロパティ名	説明	デフォルト
ExtendedSchemaCache	ODBC Driver は各接続のデータベーススキーマをキャッシュします。新しい接続が作成されると、ドライバーはデータベースキャッシュをクリアし、インスタンスから再度データベーススキーマをクエリします。この動作は、別のデータソースへの接続時またはテーブルスキーマの変更時に役立ちます。一貫性のあるスキーマを使用して単一のデータソースをクエリする場合にこのプロパティを有効にすると、**[EnableDBSchema]** が **[true]** の場合を含め、不要なスキーマ要求が送信されなくなります。	false
LegacyDurationTimeZone	ODBC Driver は、バージョン 1.0.10 以降、デフォルトで UTC タイムゾーンのタイマーと期間のフィールド値を返します。このプロパティが **[true]** の場合、ODBC Driver は UI に示されている表示値を使用してタイマーと期間のフィールド値を返します。このプロパティを使用して、表示値に依存する従来の統合との互換性を維持できます。この動作の詳細については、KB0583982 を参照してください。	false

接続でこれらのプロパティを複数使用する必要がある場合は、セミコロン (;) 区切り文字で設定を連結します。たとえば、次の文字列は、URL を特定のインスタンスに設定してバッチサイズを 200 レコードに変更します。

url=https://demo1234.service-now.com;BatchSize=200

ODBC 管理コンソールプロパティ

これらのプロパティには、 Windows の [スタート] メニューにある ODBC 管理コンソールからアクセスできます。 **ServiceNow ODBC** > 管理コンソール.

ODBC 管理コンソールプロパティ

プロパティ名	説明	デフォルト
ServiceJVMOptions (Services\Service Settings\IP Parameters)	JVM コマンドラインのプロパティとオプション。たとえば、最大 Java ヒープサイズを変更するには、-Xmx150m パラメーターを変更します。	-Xms64m -Xmx150m
DataSourceIPProperties (OpenAccess SDK 6.0 Manager\<インストール場所> \Services\ServiceNow_ODBC \Data Source Settings \ServiceNow\IP Parameters)	すべての ODBC 接続に対するインスタンス URL のグローバルデフォルト。柔軟性を高めるために、デフォルトの URL 構成で新しい DSN を作成することもできます。	https:// demo.service-now.com
ServiceSQLDiskCacheMaxSize (Services\Service Settings \SQL Engine Parameters)	ディスクキャッシュファイルの最大サイズを指定します。「ディスクキャッシュファイルのサイズ制限に達しました (Disk Cache file size	200

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ODBC 管理コンソールプロパティ (続く)

プロパティ名	説明	デフォルト
	limit has reached)」エラーが表示された場合は、この値を増やします。	
Timeout (Data Source Settings \ServiceNow\IP Parameters)	ソケットの非アクティブタイムアウト値を秒単位で指定します。「GetKeys が失敗しました (ソケットタイムアウト) (GetKeys failed (Socket timeout))」エラーが表示された場合は、この値を glide.soap.request_processing_timeout.odbc より大きくします。	175
ServiceJVMLocation	ODBC Driver によって使用される JRE の場所が含まれています。	このプロパティのデフォルト値はありません。インストール時に JRE の場所を入力するように求められます。

サービス **JVM** オプション

-Xmx などの標準 JVM 引数に加えて、これらの値を ServiceJVMOptions パラメーター内で指定できます。

サービス **JVM** オプション

オプション	説明	デフォルト
-DLOG_FILE_NAME	ODBC ログファイルの場所。このプロパティは、ODBC Driver 1.0.7.1 リリース以降で使用できます。	${user.home}\AppData\Local\ServiceNow\odbc\logging\odbc.log
-DLOG_LEVEL	ODBC ログファイルへの書き込み時に使用されるログ記録レベル。ログ記録レベルは、TRACE、INFO、ERROR などの Logback レベルを使用して指定できます。このプロパティは、ODBC Driver 1.0.8 リリース以降で使用できます。	INFO

インスタンスのプロパティ

管理者は、ServiceNow インスタンスでプロパティを追加するか、既存のプロパティを変更することで、これらのプロパティを設定できます。

インスタンスのプロパティ

プロパティ名	説明	デフォルト
glide.db.max.aggregates	集計関数によって返される行の最大数。	100000
glide.db.max_view_records	データベースビューによって返される行の最大数。	10001

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ODBC Driver のテスト

ODBC Driver を設定した後、ドライバーが ODBC ユーザーとしてベースインスタンスに接続でき、ターゲットテーブルからデータをクエリできることをテストします。

始める前に
ODBC Driver をテストするには Windows コンピューターに対する管理者レベルのアクセス権が必要です。

このタスクについて
接続をテストするには、ODBC アドミニストレータープログラムを実行します。

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > **ODBC** アドミニストレーター.
   ServiceNow ODBC データソースはシステムデータソースとしてインストールされます。
2. [システム **DSN]** タブを選択し、**[ServiceNow]** データソースを選択します。
3. [構成] をクリックします。



4. [ODBC Driver セットアップ] ダイアログボックスで [テスト接続 **(Test Connect)]** をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. ログイン資格情報を入力します。

これらは、作成した ODBC ユーザーの通常の ServiceNow ベースシステムログイン資格情報です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. **[OK]** をクリックしてデータソースにログインします。

7. 成功メッセージが表示されたら、もう一度 **[OK]** をクリックします。

関連トピック

ODBC Driver の構成

デバッグ用のログの生成

ODBC Driver を使用しているときに予期しない動作が発生した場合は、デバッグログを有効にして、問題の特定に役立てることができます。

始める前に
ODBC Driver のログ記録レベルの構成

必要なロール：admin

このタスクについて
デバッグログは、カスタマーサービス & サポートを使用してインシデントを送信するときに役立ちます。

デバッグログを有効にする場合は、インストールされている ODBC Driver、Windows オペレーティングシステム、および ODBC Driver で使用しているクライアントアプリケーションのバージョンとビット数 (32 ビットまたは 64 ビット) をメモします。

デバッグログを生成するには、次の手順に従います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ODBC Driver を使用している可能性があるすべてのアクティブなアプリケーションを閉じます。
2. オペレーティングシステムに基づいて、これらのパスのいずれかに移動します。
   - *Windows 10* 以降の場合: C:\ProgramData\ServiceNow\odbc\logging\
   - *Windows 7* の場合：C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\ServiceNow\odbc\logging
   - *Windows XP* 以前の場合：C:\Program Files\ServiceNow\ODBC\%LOCALAPPDATA%\ServiceNow\odbc\logging
3. 既存のログデータを削除して、関連する情報のみをログに記録するようにします。
4. 予期しない動作を引き起こすクエリを実行し、すぐにアプリケーションを閉じてログファイルを確認します。

関連トピック

ODBC Driver のログ記録レベルの構成

クエリのテスト

ユーザーが ODBC を使用してインスタンスに要求を送信する適切な権限を持っていることを確認するには、Interactive SQL を使用してクエリを実行します。

このタスクについて
テストでは、レコードの [番号] 値を使用するクエリなど、レコードを 1 つだけ返すクエリを使用します。

手順

1. ベースシステムインスタンスで、 インシデント > すべて.
2. インシデントレコードの [番号] を記録します。
3. ODBC ドライバーがインストールされているコンピューターで、 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > **Interactive SQL**.
4. 「connect "odbc.user"*"password"@ServiceNow」と入力し、**[Enter]** を押します。
5. 記録したインシデント番号に置き換えて、次のテキストを入力します。
   番号が <インシデント番号> のインシデントから簡単な説明を選択
6. **[Enter]** を押します。

結果
インスタンスからの応答として、インシデントレコードの簡単な説明が返されます。

ODBC のトラブルシューティング

ODBC Driver の問題を解決するには、次のトラブルシューティングのリソースを確認してください。

トラブルシューティング情報については、ODBC Driver の問題のトラブルシューティング と一般的な ODBC エラーメッセージのトラブルシューティング に関するナレッジベース記事を参照してください。

関連トピック

ODBC の概要

ODBC ユーザー アカウントの作成と odbc ロールの割り当て

odbc ロールに対する ACL ルールの定義

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ODBC Driver の構成
ODBC Driver のテスト

ODBC の動作

ODBC ドライバーをテストした後、それを使用して、さまざまなクライアントアプリケーションからインスタンスデータベースをクエリできます。

ODBC 集計関数

ODBC Driver はデータのダウンロードとローカルへの集計関数の適用を試行します。ODBC Driver は次の集計関数をサポートしています。

- COUNT
- SUM
- MIN
- MAX
- AVG

Aggregate Web サービスプラグインをアクティブ化して、ODBC ドライバーによる集計クエリのパフォーマンスを向上させます。

ODBC 日付と時刻の値

インスタンスと ODBC Driver がインストールされているマシンは、2 つの異なるタイムゾーンを使用する場合があります。ODBC Driver によって返される日付と時刻の値は ServiceNow インスタンスのタイムゾーンではなく、ドライバーを使用するアプリケーションのローカルタイムゾーンです。

インスタンスと ODBC Driver をホストするマシンの両方に対して、必ず正確なタイムゾーンでクエリしてください。GlideRecord はインスタンスのタイムゾーンに基づいてフィルタリングを実行し、ODBC クライアントは Windows のタイムゾーンに基づいてフィルタリングされます。

たとえば、インスタンスが中部標準時 (CST) で、ODBC Driver が太平洋標準時 (PST) のマシンにインストールされている場合があります。インシデントが 2014-05-20 10:00:00 にインスタンスで作成されると、インシデントが作成された時間は両方のタイムゾーンのユーザーに 10:00:00 と表示されます。ただし、作成日時でこのインシデントを正常にクエリするには、PST のマシンのユーザーは 2014-05-20 10:00:00 ではなく、2014-05-20 08:00:00 をクエリする必要があります。

期間とタイマーの種類のフィールドは、ODBC バージョン 1.0.10 以降、UTC タイムゾーンを使用して返されます。この変更の詳細については、「KB0583982」を参照してください。

ODBC 表示値

ODBC 表示値の使用方法と操作方法の例を以下に示します。

- [選択肢] 列と [参照] 列の表示値：

  タイプが [選択肢]、[参照]、[期間]、または [タイマー] の列をクエリする場合、表示値を含むプリフィックス `dv_` の追加の列を使用できます。たとえば、**[dv_caller_id]** を選択すると、sys_user テーブルに別の要求を行うことなく、インシデントレコードから参照フィールドの **[sys_user.name]** 表示値を返すことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

表示値を返す

```
ISQL> select number, dv_caller_id, caller_id from incident;
number  dv_caller_id    caller_id

INC0000009      Rick Berzle     5137153cc611227c000bbd1bd8cd2006
INC0000010      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
INC0000011      Don Goodliffe   9ee1b13dc6112271007f9d0efdb69cd0
INC0000012      Don Goodliffe   9ee1b13dc6112271007f9d0efdb69cd0
INC0000013      Joe Employee    681ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7
INC0000014      Bow Ruggeri     f298d2d2c611227b0106c6be7f154bc8
INC0000015      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
INC0000016      Bow Ruggeri     f298d2d2c611227b0106c6be7f154bc8
INC0000017      Joe Employee    681ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7
INC0000018      Taylor Vreeland 46bac3d6a9fe1981005f299d979b8869
INC0000019      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
```

- フィルター条件の表示値：

  表示値はフィルター条件でも使用できます。ODBC Driver はクエリ条件を最適化し、サーバー上のフィルターを処理します。たとえば、**[dv_caller_id]** フィールド名を使用して、インシデントの **[caller_id]** フィールドに対する **[sys_user]** の表示値をクエリします。

  フィルター条件の表示値

```
ISQL> select number, dv_caller_id, caller_id from incident where dv_caller_id = 'Fred Luddy';
number  dv_caller_id    caller_id

INC0000010      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
INC0000015      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
INC0000019      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
INC0000027      Fred Luddy      5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005
```

- 集計クエリの表示値：

  集計クエリでは、group by または where 句で値を指定する場合に表示値を利用できます。たとえば、インシデントの **[caller_id]** フィールドのグループ化や、それに対するフィルターの指定などです。クエリはサーバーに渡されることによって最適化されます。

  集計クエリの表示値

```
ISQL> select count(*), dv_caller_id from incident where dv_caller_id is not null group by dv_caller_id;
COUNT(*)        dv_caller_id

1       Beth Anglin
4       Bow Ruggeri
4       Bud Richman
2       Carol Coughlin
1       Charlie Witherspoon
1       Christen Mitchell
1       David Loo
3       Don Goodliffe
4       Fred Luddy
1       Jerrod Bennett
11      Joe Employee
1       Luke Wilson
1       Margaret Grey
1       Natasha Ingram
5       Rick Berzle
1       Sam Sorokin
1       Taylor Vreeland
```

自動翻訳

テーブル名と列名のクエリ

クエリユーザーの読み取り ACL に基づいて、アクセス可能なテーブルと列のリストを取得できます。

- 次のクエリは、クエリを実行しているユーザーが読み取りアクセス権を持つすべてのテーブルの名前を返します。

  ```
  select * from oa_tables;
  ```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- クエリするテーブルの名前がわかっている場合、ユーザーが読み取りアクセス権を持つすべての列の名前をクエリできます。クエリユーザーはテーブルと列の両方の読み取りアクセス権を持っている必要があります。

  ```
  select * from oa_columns where table_name='table_name';
  ```

注: oa_tables テーブルと oa_columns テーブルは内部 ODBC テーブルです。これらのテーブルは ODBC Driver を介してのみアクセスできます。

読み取りレプリカへの **ODBC** 呼び出しのルーティング

クエリルーティングは、プライマリ DB で多数の DB CPU サイクルを必要とする SELECT クエリのプライマリデータベースの負荷を軽減するために行われます。詳細については、「ServiceNow 読み込みレプリカデータベースの概要」を参照してください。

ODBC 呼び出しを読み込みレプリカにルーティングするには、 すべて > セカンダリデータベース > セカンダリ **DB** カテゴリ ODBC をtrue に設定します。

SQL クエリのフィールド長の拡張

ODBC Driver は、ServiceNow 辞書エントリで定義された最大長に SQL クエリのフィールド長を制限します。データの切り捨てを避けるために、最大フィールド長を増やすことができます。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
ODBC ソースからのデータが辞書エントリのフィールドサイズを超える場合、ServiceNow はフィールドサイズに合わせてクエリ出力を切り捨てます。データが切り捨てられた場合は、次を実行できます。

手順

1. 該当するフィールドの辞書エントリの最大長を増やします。
2. ODBC Driver を再接続して変更を反映します。

注: デフォルトでは、ODBC Driver は VARCHAR データタイプを使用してクエリ文字列出力を格納します。文字列が非常に大きくなると (約 16000 文字)、ODBC Driver は代わりに LONGVARCHAR データタイプを使用します。ただし、LONGVARCHAR データタイプで実行できる SQL コマンドのセットは限られていることに注意してください。たとえば、スカラーデータを使用するクエリはサポートされていません。

ODBC とクライアントアプリケーション

ODBC Driver を使用して他のアプリケーションからデータソースを作成する方法の例については、次のページを参照してください。

ODBC での **Interactive SQL** の使用

Interactive SQL アプリケーションを実行して接続をすばやく検証し、完全なアプリケーションを使用せずにクエリ結果をテストします。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. [Windows] で、次に移動します。 開始 > プログラム > **ServiceNow ODBC** > **Interactive SQL (ODBC)**.
2. 次のコマンドを入力し、特殊文字なしの形式で適切なユーザー認証情報を選択して、ベースインスタンスに接続します: ID*password@DSNName。

```
CONNECT odbcuser*password@ServiceNow
```



3. SELECT SQL コマンドを発行します。

```
SELECT NUMBER, short_description FROM incident;
```

クエリステートメントの最後に必ずセミコロンを含めてください。それ以外の場合は、「Cont>」というプロンプトが表示されます。



返される最大行数の指定

デフォルトでは、ServiceNow は各 iSQL クエリで 100 行のデータのみを返します。さらに多くのデータを返す必要がある場合は、iSQL セッションの maxrows パラメーターを設定します。

すべての行を返すには、maxrows をゼロに設定します。

```
maxrows 0
```

100 を超える行を返すには、maxrows をより高い値に設定します。たとえば、500 行を返す場合は次のようにします。

```
maxrows 500
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: ショートカットから Interactive SQL コンソールを実行する場合は、ショートカットの [ターゲット] を変更して、目的の値を持つ *-maxrows* パラメーターを含める必要があります。



SQL サポート

ODBC Driver には Progress Software の部門である DataDirect のサードパーティ SQL/ODBC エンジンが組み込まれています。

適切な SQL 構文については、DataDirect SQL のリファレンス を参照してください。

注: ServiceNow ODBC Driver は `SELECT` ステートメントのみをサポートしています。`CREATE` や `ALTER` などの他の SQL ステートメントは、ドライバーによって無視されます。

SQL Server での ODBC Driver

SQL Server で ServiceNow ODBC Driver をリンクサーバーとして使用します。

SQL Server で ODBC Driver をリンクサーバー として使用すると、SQL Server は ODBC Driver を介して ServiceNow インスタンスからテーブルを直接クエリできます。SQL Server 2008 および 2012 で説明されている手順のみを使用してください。他のバージョンの SQL Server では、予期しない動作が発生する可能性があります。予期しない動作が発生した場合は、リンクサーバーのトラブルシューティングに関するナレッジベース記事 を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必須権限

SQL Server のリンクサーバーに必要な権限の詳細については、MSDN のブログ を参照してください。

注: SQL Server で権限エラーが発生した場合はこの情報を確認してください。

ODBC SQL Server ビデオチュートリアル

SQL リンクサーバーを使用した ODBC Driver の構成とトラブルシューティングに関するビデオチュートリアルをご覧ください。

ODBC Driver を使用した Microsoft SQL リンクサーバーの構成
ODBC Driver を使用した Microsoft SQL リンクサーバーの構成

Microsoft SQL リンクサーバー権限のトラブルシューティング
Microsoft SQL リンクサーバー権限のトラブルシューティング

SQL Server の構成

次の例は、Windows Server 2008 にインストールされた SQL Server 2008 で実行された構成です。

始める前に
ODBC Driver は、SQL Server がインストールされているものと同じコンピューターにインストールする必要があります。

手順

1. SQL Server Management Studio アプリケーションを右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
2. リンクするデータベースにログインします。
3. 右クリック サーバーオブジェクト > リンクサーバー.
4. [新規リンクサーバー **(New Linked Server)]** をクリックします。
5. ダイアログに次の値を入力します。
   - リンクサーバー：SERVICENOW。これはリンクサーバーの名前です。
   - プロバイダー：Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
   - 製品名：ServiceNow。これは識別子です。適切な値を入力します。
   - データソース：ServiceNow。これは DSN の名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



6. [ページを選択] リストから **[Security]** を選択し、次のセキュリティ値を入力します。
   a. ログイン接続の場合は、[このセキュリティコンテキストを使用 **(Be made using this security context)]** を選択します。
   b. ServiceNow インスタンスに接続するためのユーザー名とパスワードを入力します。
   c. **[OK]** をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



7. 移動先 サーバーオブジェクト > リンクサーバー > プロバイダー をクリックし、[Microsoft **OLE DB Provider for ODBC** ドライバ] をダブルクリックします。
8. 次のオプションを選択します。
   - ネストされたクエリ (Nested Queries)
   - レベル 0 のみ (Level zero only)
   - 「Like」演算子をサポート (Support 'Like' operator)

ヒント:

ServiceNow では、サードパーティのプロバイダーをアウトプロセスモード設定 (*AllowInProcess=FALSE*) で実行することを推奨しています。プロバイダーをインプロセス (SQL Server と同じプロセス内) で実行すると、プロバイダーに関する問題が SQL Server プロセスに影響を与え、SQL Server がクラッシュする可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

9. 新しく作成されたリンクサーバー *SERVICENOW* を選択し、[テスト接続] を選択して接続をテストします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

10. クエリビルダーウィンドウで次のクエリを実行して、いくつかの結果を取得します。



次のタスク

数値の小数点以下桁数エラー

ODBC Driver で *OPENQUERY* 構文を使用して 10 進数または数値フィールドの値をクエリすると、小数点以下桁数エラーが発生する可能性があります。この場合、*Cast* 構文を使用して小数点以下桁数を変換します。例：

```
SELECT * FROM OPENQUERY (SERVICENOW , 'select Cast(sys_mod_count as Decimal(38,0)),
 number, short_description from incident' ) GO
```

SQL Server 接続文字列

SQL Server 2008 で ODBC Driver を直接使用するには、次の形式で接続文字列を指定します。

```
Dsn=ServiceNow;uid =username;pwd =password
```

注: SQL のインポートウィザードでユーザーインターフェイスで接続文字列を指定するには、最新の SQL Server 2008 パッチが必要です

sp_addlinkedserver の使用

次の例では、Microsoft OLE DB Provider for ODBC (MSDASQL) と data_source パラメーターを使用する「ServiceNow ODBC」という名前のリンクサーバーを作成します

```
EXEC sp_addlinkedserver
  @server  = N 'ServiceNow ODBC' ,
  @srvproduct  = N '' ,
  @provider  = N 'MSDASQL' ,
  @datasrc  = N 'ServiceNow';
GO
```

リンクサーバーを作成した後で、プロパティを更新してログイン資格情報を指定する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Excel での ODBC Driver の使用

ODBC Driver とそれに関連する DSN をインストールした後、それを Excel でデータソースプロバイダーとして使用します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. Excel で、[データ] タブを開きます。
2. [その他のソースから] で、[**Microsoft** クエリから] を開きます。



3. データベースとして **[ServiceNow]** を選択します (デフォルトの DSN 名)。
4. [クエリ ウィザードを使ってクエリを作成/編集する] チェックボックスをオフにします。

> **注:** Excel クエリウィザードではアンダースコア (_) を含むテーブル名からの列のリストはサポートされていません。このチェックボックスをオフにすると、代わりにこの文字の使用をサポートするクエリビルダーが使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. ServiceNow ユーザー名とパスワードを指定します。



6. ServiceNow インスタンスからテーブルを選択し、[追加] をクリックします。



7. ダイアログボックスを閉じます。

8. クエリビルダーがデータを取得するテーブル列を選択します。
テーブルの上にあるリストを使用するか、列に名前を直接入力して、 **Enter** キーを押します。

9. データを取得し、Excel レコードを作成するには、[データを返す] アイコンをクリックするか、[ファイル] **> [Microsoft Office Excel** にデータを返す] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



number	short_description	dv_assigned_to	dv_state	state
INC0000009	Reset my password	David Loo	Open	1
INC0000010	Need Oracle 10GR2 installed	Don Goodliffe	Open	1
INC0000011	Need new Blackberry setup	ITIL User	Open	1
INC0000012	eFax is not working	David Loo	Open	1
INC0000013	EMAIL is slow when an attach	David Loo	Open	1
INC0000014	missing my home directory	ITIL User	Open	1
INC0000015	I can't launch my game anymo	Don Goodliffe	Open	1
INC0000016	Rain is leaking on main DNS S	ITIL User	Open	1
INC0000017	How do I create a sub-folder	David Loo	Open	1
INC0000018	Sales forecast spreadsheet is l	ITIL User	Open	1
INC0000019	Can't launch X-Win32	Bud Richman	Open	1
INC0000020	Request for a Blackberry	ITIL User	Open	1
INC0000021	New employee hire	Beth Anglin	Open	1
INC0000024	Issue with a web page	ITIL User	Open	1
INC0000025	I need more memory	ITIL User	Open	1
INC0000026	Seem to have an issue with my	Don Goodliffe	Open	1
INC0000028	My disk is still having issues. C	Don Goodliffe	Open	1
INC0000027	please remove this hotfix	ITIL User	Open	1
INC0000029	I cant get my weather report	Don Goodliffe	Open	1
INC0000030	Lost connection to the wireles:	David Loo	Open	1
INC0000031	EMAIL Server Down	David Loo	Open	1
INC0000032	EMAIL Server Down Again	David Loo	Open	1
INC0000033	File Server is 80% full - Needs	Don Goodliffe	Open	1
INC0000034	Does not look like a backup o	David Loo	Open	1
INC0000035	Reset my password	Luke Wilson	Open	1
INC0000036	Issue with networking	Luke Wilson	Open	1
INC0000037	Request for a new service	Howard Johnson	Open	1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求されたデータが Excel に取り込まれます。



	A	B	C	D	E
1	number	short_description	dv_assigned_to	dv_state	state
2	INC0000009	Reset my password	David Loo	Open	1
3	INC0000010	Need Oracle 10GR2 installed	Don Goodliffe	Open	1
4	INC0000011	Need new Blackberry setup	ITIL User	Open	1
5	INC0000012	eFax is not working	David Loo	Open	1
6	INC0000013	EMAIL is slow when an attachment isinvolved	David Loo	Open	1
7	INC0000014	missing my home directory	ITIL User	Open	1
8	INC0000015	I can't launch my game anymore	Don Goodliffe	Open	1
9	INC0000016	Rain is leaking on main DNS Server	ITIL User	Open	1
10	INC0000017	How do I create a sub-folder	David Loo	Open	1
11	INC0000018	Sales forecast spreadsheet is READ ONLY	ITIL User	Open	1
12	INC0000019	Can't launch X-Win32	Bud Richman	Open	1
13	INC0000020	Request for a Blackberry	ITIL User	Open	1
14	INC0000021	New employee hire	Beth Anglin	Open	1
15	INC0000024	Issue with a web page	ITIL User	Open	1
16	INC0000025	I need more memory	ITIL User	Open	1
17	INC0000026	Seem to have an issue with my harddrive...	Don Goodliffe	Open	1
18	INC0000028	My disk is still having issues. Can't delete afile	Don Goodliffe	Open	1
19	INC0000027	please remove this hotfix	ITIL User	Open	1
20	INC0000029	I cant get my weather report	Don Goodliffe	Open	1
21	INC0000030	Lost connection to the wirelessnetwork	David Loo	Open	1
22	INC0000031	EMAIL Server Down	David Loo	Open	1
23	INC0000032	EMAIL Server Down Again	David Loo	Open	1

自動翻訳

Crystal Reports での ODBC Driver の使用

ODBC Driver とそれに関連する DSN をインストールした後、それを Crystal Reports でデータソースプロバイダーとして使用します。

このタスクについて

注: Crystal Reports には、JVM 最小ヒープサイズ (Xms) と最大ヒープサイズ (Xmx) の値を含む構成ファイル CRConfig.xml が含まれています。Crystal Reports で ODBC Driver を構成する際に、Crystal Reports と同じ最小および最大 JVM ヒープサイズを ODBC Driver で使用していることを確認してください。これらの値が一致しない場合は、Crystal Reports の設定ではなく、ODBC Driver の設定を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 新しい標準レポートを作成します。



2. ServiceNow DSN を使用して新しい接続を作成します。



3. 利用可能なテーブルのリストからテーブルを選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



4. 選択したテーブルから利用可能なフィールドを選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. [完了] をクリックしてレポートを表示します。



Domain Separation と ODBC Driver

ここでは、Domain Separation と ODBC Driver の概要を説明します。ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

サポートレベル：ベーシック*

- アプリケーションのサービスプロバイダーのユースケースに合わせてデータが適切なドメインに送られるようにするビジネスロジックがあります。
- アプリケーションでは、ユーザーインターフェイス、キャッシュキー、レポート、ロールアップ、集計など、すべてにおいて、実行時にドメインが考慮されます。
- インスタンスの所有者は、複数のテナント間で正常に機能するようにアプリケーションを設定できる必要があります。

ユースケース：サービスプロバイダーである私は、チャットを使用してテナント顧客のメッセージに私が応答する時に、クライアントが私の応答を確認できるようにする必要があります。

関連トピック

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

Domain Separation と Web サービスについて

Domain Separation は Web サービスでサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートレベル：標準*

サポートレベルは標準ですが、いくつかの例外または特別な条件があります。

- ベーシックレベルのサポートのすべての側面が含まれます。
- ビジネスロジック：サービスプロバイダー (SP) によって顧客ごとにプロセスを作成または変更できます。ユースケースには、単一のインスタンスでの複数のサービスプロバイダー顧客によるアプリケーションの正しい使用が反映されています。
- インスタンスオーナーは、MVP (minimum viable product) ビジネスロジックとデータパラメーターを設定できる必要があります。この構成は、特定のアプリケーションで前提とされているように、テナントごとに行います。

サンプルユースケース：アドミニストレーターは、レコードを他のテナントに対してはクローズしないが、1 つのテナントに対してクローズする場合、コメントを必須にすることができる必要があります。

サポートレベルの詳細については、「アプリケーションでのドメインセパレーションのサポート)」を参照してください。

関連トピック

サービスプロバイダーのドメインセパレーション

REST および SOAP API 使用率の分析

REST および SOAP API 分析により、Web サービスの API 使用率を追跡および分析できます。

分析を使用して次のような質問に答えます。

- 最も使用されている API はどれですか？
- 使用されている API バージョンはどれですか？古いバージョンを廃止できますか？
- 使用されている API メソッドはどれですか？
- どのリソースがアクセスされていますか？
- 各 API とリソースを使用しているのは誰ですか？

インスタンスは、REST テーブル API や SOAP API などのプラットフォーム Web サービスや、Scripted REST APIs や Scripted SOAP Web Services などのすべての受信 Web サービスの分析を追跡します。分析は各リソースと HTTP アクションの組み合わせによって集計されます。

REST メッセージなどの送信 Web サービスは追跡されません。

API に対する分析の収集

分析を収集する API を選択し、各 API の要求者情報を収集するかどうかを選択します。

始める前に

注: API 分析は、UI やモバイルアプリ API などの内部プラットフォーム機能に使用される特定の API では使用できません。

必要なロール：api_analytics_read または admin

このタスクについて

新しい API が追加されると、包含リストレコードが自動的に作成されます。変更または新しい包含リストレコードを作成して、ログに記録する API と要求者情報を手動で設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

移動先 すべて > システム **Web** サービス > 包含リスト をクリックし、新しいレコードを作成します。

API トランザクション統計情報包含リストフィールド

フィールド	説明
API 名	REST APIs の場合は、API 名を入力します。この名前には、API の名前空間と ID のみを含める必要があります。API 名に要求パラメーターを含めないでください。 たとえば、テーブル API エンドポイント api/now/table/incident および api/now/table/problem の場合、名前空間と ID は **[now/table]** です。 SOAP API は、異なる API に対する個別のログ記録構成をサポートしていません。すべての SOAP API のログ記録を構成するには、SOAP API 包含リストレコードを変更します。
API 統計情報を収集	指定した API の分析を追跡するには、このチェックボックスをオンにします。
API 要求者の統計情報を収集	このチェックボックスをオンにすると、この API に対して要求を行うユーザーを追跡できます。このオプションは、**[API** 統計情報を収集] が選択されている場合にのみ使用できます。

REST および **SOAP API** アナリティクスの表示

REST & SOAP API アナリティクスダッシュボードで、全体的な API アナリティクス、API ごとのアナリティクス、または要求ユーザーごとのアナリティクスを表示します。

始める前に
必要なロール:api_analytics_read、web_service_admin、または admin

このタスクについて
REST & SOAP API アナリティクスダッシュボードには、使用率の概要、API 別の使用状況、および要求者別の使用状況アナリティクスが含まれています。[API 別の使用状況] タブと [要求者別の使用状況] タブでは、API 別にフィルタリングでき、要求者はより具体的なインサイトを得ることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST および SOAP API アナリティクスダッシュボード



手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > アナリティクス使用率の概要 をクリックして、REST & SOAP API アナリティクスダッシュボードを開きます。

   ヒント: REST API エクスプローラーのコンテキストメニューから、またはカスタム Web サービスフォームの **[API** アナリティクス] 関連リンクからダッシュボードにアクセスすることもできます。

2. ダッシュボードで次のいずれかのタブを選択します。

オプション	アクション
使用率の概要	すべての REST API と SOAP API の一般的な使用状況の統計情報を表示します。
API の使用率	各 API の詳細な使用状況統計情報を表示します。 **a.** [**API** 別の **API** 統計情報] メニューから、1 つ以上の API を選択します。 **b.** 選択した API を [適用済み] リストに移動します。 **c. [Apply** (適用)] を選択します。
要求者別の使用率	各要求ユーザーの詳細な使用状況統計情報を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オプション	アクション
	a. 表示する API 要求者アナリティクスを指定します。 **i.** [要求者別の **API** 統計情報 **(API Stats by Requestor**)] メニューから、1 人以上の要求者を選択します。 **ii.** 選択した要求者を [適用済み] リストに移動します。 **iii. [Apply** (適用)] を選択します。 **b.** 表示する API アナリティクスを指定します。 **i.** [**API** 別の **API** 統計情報] メニューから、1 つ以上の API を選択します。 **ii.** 選択した API を [適用済み] リストに移動します。 **iii. [Apply** (適用)] を選択します。 選択したユーザーが選択した API に対して要求を行っていない場合、その組み合わせのデータは表示されません。

関連トピック

REST API エクスプローラーの使用

のダッシュボード プラットフォームアナリティクス

REST & SOAP API 分析収集とクリーンアップ

API 分析では、スケジュール設定済みジョブを使用して分析データを収集し、クリーンアップします。

インスタンスは、包含リストの API に対してすべての Web サービストランザクションを追跡し、リソースと HTTP アクションの組み合わせによって集計された日次履歴を保持します。要求者情報は、要求者、リソース、および HTTP アクションの組み合わせごとに集計され、プロパティ `com.glide.api.stats.daily_ limit` で定義された 1 日の限度まで追跡されます。

ログに記録される要求を確認するには、次のテーブルを参照してください。

ログに記録された要求

API 名	サンプルリソース	応答コード	説明	ログ記録
now/table	/api/now/table/incident	401 以外	リソースとテーブルが有効な	あり
now/table	/api/now/table/invalidResource	400	リソースは有効でテーブルが無効	あり
now/table	/api/now/table/incident	403	要求ユーザーの権限が不十分	あり
now/table	/api/now/table/incident	401	要求ユーザーが未認証	いいえ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ログに記録された要求 (続く)

API 名	サンプルリソース	応答コード	説明	ログ記録
myApp/myScriptedApi	myApp/myScriptedApi/myResource	401 以外	リソースが有効	あり
myApp/invalidApiName	• myApp/invalidApiName • myApp/invalidApiName/myResource	400	一致する包含リストエントリがあっても API が無効	いいえ

毎月 2 日に、API 月次統計情報のスケジュールジョブは、各リソースと HTTP アクションの組み合わせに対する月次合計を計算します。API 月次要求者統計情報のスケジュールジョブは毎日、2 日以上経過した日次スコアに基づいて、各リソース、要求者、および HTTP アクションの組み合わせに対する月次合計を計算します。

日次統計情報は 33 日間保持されます。月次合計は 13 か月間維持されます。これらの制限よりも古い分析レコードは、sys_api_stats、sys_api_stats_requestor、および sys_api_stats_requestor_monthly テーブルのテーブルクリーナーによって削除されます。

REST & SOAP API 分析での名前付け

API 分析を追跡するときに使用される **[API 名]** は、REST API やスクリプト化済み SOAP サービスなど、記述されている API のタイプによって決まります。

API タイプ	説明
REST	API 名前空間と、名前空間に続く URI の最初の部分が API 名として使用されます。 たとえば、テーブル API エンドポイント api/now/table/incident および api/now/table/problem の場合、名前空間と ID は **[now/table]** です。
直接 SOAP (テーブルはインポートセット行テーブルを拡張しません)	直接 SOAP 要求がテーブルにアクセスする場合は、直接 SOAP が API 名として使用されます。
SOAP インポート (テーブルはインポートセット行テーブルを拡張します)	インポートセット SOAP が API 名として使用されます。
スクリプト化済み SOAP サービス	my_service.do など、SOAP 要求のエンドポイントページが API 名として使用されます。

API 分析のプロパティ

特定のプロパティが API 分析の動作を制御します。

プロパティ	説明
com.glide.api.stats.enabled	true の場合、API 使用率統計情報の収集を有効にします。false の場合、包含リストのドメインについても分析は収集されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：true • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
com.glide.api.stats.max_bytes_nursery_size	ログに書き込まれる前にトランザクションデータの格納に使用される最大メモリ量 (バイト)。トランザクションデータは、*com.glide.api.stats.persist_interval* の値に基づいて定期的にログに書き込まれます。 ログが書き込まれる前に大量のトランザクションがこのメモリ制限を超えると、トランザクションの一部がログに記録されないことがあります。この制限に達すると、イベント api.stats.cache.size.reached が発生します。 このプロパティ値は 1 ～ 3 メガバイトの範囲で指定する必要があります。 • タイプ：整数 • デフォルト値：3145728 • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
com.glide.api.stats.persist_interval	メモリに格納されているトランザクションをログに書き込む頻度 (秒)。このプロパティ値は 30 ～ 120 秒の範囲で指定する必要があります。 • タイプ：整数 • デフォルト値：60 • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
com.glide.api.stats.daily_ limit	インスタンスノードごとの要求者統計情報レコードの 1 日の限度。この値に達すると、その日のデータは集計および格納されなくなります。この制限に達すると、イベント api.stats.requestor.daily.limit.reached が発生します。 • タイプ：整数 • デフォルト値：20000 • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加
glide.api.stats.debug	true の場合、API 統計情報のデバッグログ記録が有効になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• タイプ：true | false • デフォルト値：false • 場所：システムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加

GraphQL API フレームワークを使用したレコードデータのクエリ

コンポーネントまたはサードパーティシステムからレコードデータをクエリするカスタム GraphQL API を作成します。

たとえば、SLA に関連付けられたケースを表示するコンポーネントを作成できます。ネクストエクスペリエンス UI フレームワーク を使用して必要なコンポーネントを開発し、 ケーステーブルのデータを定義する GraphQL スキーマを作成することで、 プラットフォームからケースデータにアクセスできます。

コンポーネントの開発について詳しくは、 ワークスペースのコンポーネントの開発 を参照してください。

GraphQL のメリット

GraphQL は、クライアント側の開発用に最適化された Web クエリ言語です。スクリプト化された GraphQL を使用すると、次のことができます。

- イントロスペクションを通じてクエリ可能なフィールドとオブジェクトを検出します。
- コンポーネントから必要なデータを正確にクエリします。
- REST 要求の複数のエンドポイントとは対照的に、単一の API から複数のクエリを管理します。
- スキーマを公開してサードパーティシステムと統合します。
- コンポーネントから GraphQL クエリを生成し、応答を処理します。

使用前の注意事項

カスタム GraphQL API の作成を開始する前に、次のことを確認します。

- スキーマを作成するための GraphQL の知識
- API の動作を定義するための JavaScript の知識
- Web コンポーネントの概念に関する一般的な知識
- レコードデータを使用するカスタムワークスペースコンポーネント
- スキーマで公開する ServiceNow データモデルの理解
- リゾルバースクリプトでフィールドをレコードデータにマッピングするための GlideRecord の知識

GraphQL の概要

スクリプト化された GraphQL API の作成には、次の部分が含まれます。

GraphQL スキーマ定義言語 (SDL)

GraphQL クエリで利用可能なフィールドの構造とデータタイプを定義します。GraphQL スクリプト化済みスキーマ [sys_graphql_schema] テーブルの [スキー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マ] スクリプトフィールドを使用して、SDL を定義できます。SDL はクエリ操作と変更操作のみをサポートしています。

リゾルバー

各フィールドによって返されるデータを定義します。[GraphQL スクリプト化済みスキーマ] フォームで [GraphQL スクリプト化リゾルバー] 関連リストの各フィールドのリゾルバーを定義できます。

タイプリゾルバー

インターフェイスとユニオンを GraphQL の具象タイプに転換させます。たとえば、ユニオンを `incident` タイプか `problem` タイプに定義します。タイプリゾルバースクリプトを使用して、いつどちらを返すかを定義します。[GraphQL スクリプト化済みスキーマ] フォームで [GraphQL スクリプト化済みタイプリゾルバー (GraphQL Scripted Typeresolvers)] 関連リストのタイプリゾルバーを定義できます。

リゾルバーマッピング

リゾルバーをスキーマのフィールドにマッピングします。[GraphQL スクリプト化済みスキーマ] フォームで [GraphQL スクリプト化済みリゾルバーマッピング (GraphQL Scripted Resolver Mappings)] 関連リストのリゾルバーマッピングを定義できます。

GraphQL クエリ言語の詳細については、GraphQL の Web サイト を参照してください。

GraphQL API へのクエリをテストするには、統合された GraphQL テストツールである GraphQL エクスプローラーを使用できます。詳細については、「GraphQL エクスプローラーで GraphQL API をテストする」を参照してください。

制限事項

次の GraphQL 機能はサポートされていません。

- サブスクリプションの操作
- カスタムスカラータイプ

イントロスペクション

デフォルトでは、カスタムスキーマへのイントロスペクションクエリは有効になっていません。イントロスペクションをオンにする場合は「GraphQL スキーマのイントロスペクションクエリを有効にする」を参照してください。

名前空間

GraphQL API には 2 つの異なる名前空間があります。

アプリケーション名前空間

カスタムアプリケーションの名前空間。アプリケーション名前空間の詳細については、「 アプリケーションスコープ 」を参照してください。

スキーマ名前空間

すべてのクエリが一意になるようにするスキーマの名前空間。1 つのアプリケーションに複数のスキーマ名前空間を含めることができます。

データをクエリするときは、クエリに両方の名前空間を含める必要があります。たとえば、次のクエリは次の名前空間でデータを検索します。

- アプリケーション名前空間：`x_graph_scope`
- スキーマ名前空間：`planet`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
query {
 x_graph_scope {
  planet {
   findAll {
    name
    mass
    distance
   }
  }
 }
}
```

ディレクティブとグローバル関数

`@source` スキーマディレクティブ

GraphQL フィールドを親オブジェクトのプロパティの値にマッピングします。フィールドに個別のリゾルバースクリプトがある場合、システムは親オブジェクトの代わりに解決されるレコードを使用します。

スキーマスクリプトで `@source` ディレクティブを使用します。

`@defer` クエリディレクティブ

クエリの後半まで GraphQL フラグメントの処理を保留します。このクエリディレクティブを使用して、フラグメント内の応答の遅いフィールドのデータの戻しを遅らせます。保留されたフラグメントのフィールド結果をマルチパート応答としてストリーミングします。

> **注:** `@defer` ディレクティブを使用するには、GraphQL クライアントがマルチパート/混在 HTTP ヘッダーを受け入れる必要があります。たとえば、HTTP ヘッダーを `Accept: multipart/mixed; boundary="-"` に設定します。

`@defer` ディレクティブを使用して、ユーザーのインタラクションまでの時間を短縮します。 パフォーマンスが低下する可能性があるため、このクエリディレクティブを無差別に適用しないでください。パフォーマンステストを実施して、パフォーマンスを向上させるためにどのフィールドを保留できるかを判断してください。

リゾルバー関数

これらの関数はグローバル *`env`* オブジェクトで使用できます。

- *`getArguments()`*：前のフィールドの引数を返します。
- *`getSource()`*：親オブジェクトを返します。

リゾルバースクリプトで使用します。

タイプリゾルバー関数

これらの関数はグローバル *`env`* オブジェクトで使用できます。

- *`getArguments()`*：前のフィールドの引数を返します。
- *`getObject()`*：親オブジェクトを返します。
- *`getTypeName()`*：インターフェイスまたは共用タイプの名前を返します。

タイプリゾルバースクリプトで使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デモアプリケーション

変更とクエリを含むデモの GraphQL PTO カレンダースキーマを表示するには、GraphQL Framework Demo Application プラグイン (com.glide.graphql.framework.demo) を有効にします。

GraphQL スキーマの作成

GraphQL スキーマを作成して、GraphQL クエリでデータを使用できるようにします。

始める前に
必要なロール:graphql_schema_admin または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **GraphQL** > **GraphQL API**.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. これらのフィールドに入力します。

フィールド	説明
名前	スキーマの名前。
スキーマ名前空間	アプリケーションの名前内で一意である必要があります。
アプリケーション	スキーマが含まれている読み取り専用アプリケーション。
アプリケーション名前空間	読み取り専用です。**Schema** 名前空間と連携して、同じ名前のスキーマとの競合を回避します。
アクティブ	GraphQL スキーマをオンまたはオフにするオプション。
スキーマ	GraphQL SDL 形式に準拠したスキーマ定義。有効な GraphQL 構文である必要があります。そうでない場合は、保存時に構文の問題を示すエラーメッセージが表示されます。 注: 次の GraphQL 機能はサポートされていません。 ○ サブスクリプションの操作 ○ カスタムスカラータイプ

スキーマでは次のディレクティブを使用できます。

`@source`：GraphQL フィールドを親オブジェクトのプロパティの値にマッピングします。フィールドに個別のリゾルバースクリプトがある場合、システムは親オブジェクトの代わりに解決されるレコードを使用します。

Example

この例では、スキーマでインシデントオブジェクトタイプを定義し、リゾルバースクリプトを使用して、そのタイプをインシデントテーブルから GlideRecord にマッピングします。`@source` ディレクティブを使用すると、インシデントタイプ内のフィールドがインシデント GlideRecord の `value` または `display_value` にマッピングされます。

```
type Incident {
   id: String @source(value: "sys_id.value")
   active: Boolean @source(value: "active.display_value")
   state: String @source(value: "state.display_value")
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  priority: String @source(value: "priority.display_value")
  severity: String
  description: DisplayableString
  resolvedBy: User @source(value: "resolved_by.value")
  openedBy: User @source(value: "opened_by.value")
  child_incidents: String
  opened_at: String
  resolved_at: String
  closed_at: String
  work_notes: String
  comments: String @source(value: "comments.display_value")
  parent_incident: String
}
```

4. [セキュリティ] セクションで、フィールドに入力します。

フィールド	説明
承認が必要	スキーマへのアクセスに認証を要求するには、このオプションを選択します。このオプションをオフにすると、スキーマが公開されます。
ACL 承認が必要	API 全体の ACL 認証を要求するには、このオプションを選択します。**[ACL]** フィールドで、GraphQL タイプの ACL を選択します。 特定のパスにのみ ACL 認証を使用するには、このオプションをオフのままにして、ACL を評価するレベルを [パス **ACL** の深さ] フィールドに指定します。
SNC 内部が必要	スキーマに SNC 内部ロールが必要な場合は、このオプションを選択します。このオプションは、明示的なロールプラグイン (com.glide.explicit_roles) が有効になっている場合にのみ表示されます。
パス ACL の深さ	ACL を適用する GraphQL API のレベルを指定します。パスの深さを 3 以下に設定すると、使用するリソースが少なくなり、クエリ応答を返すのに役立ちます。 パスに使用する ACL を指定するには、GraphQL タイプの ACL を作成し、スキーマ名前空間で始まる正確な API パスを [名前] フィールドに追加する必要があります。例: /<planet>/<findAll>/<name>。ワイルドカードはサポートされていません。詳細については、「ACL ルールの構成」を参照してください。 **注:** **[ACL]** フィールドは API 全体に適用され、特定のパスに適用される ACL とは無関係です。
ACL	受信クエリをチェックする GraphQL タイプの ACL を選択します。選択した ACL は API 全体に適用されます。このオプションは、[**ACL** 承認が必要] が選択されている場合にのみ表示されます。

注: API は、スキーマにアクセスできないユーザー、または API がアクセスに認証を必要とするときに認証されていないユーザーに、明確なエラーメッセージを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

5. フォームを保存します。
6. オプション: リゾルバースクリプトを作成して、コンポーネントがフィールドをクエリするときにスキーマが返す値を定義します。
フィールドのリゾルバーを定義しない場合、クエリは親オブジェクトタイプから一致するフィールド値を返します。たとえば、スキーマに [作業メモ] フィールドを含むインシデントオブジェクトタイプがあるとします。インシデントオブジェクトタイプには、インシデントテーブルから GlideRecord にマッピングするリゾルバーがあります。作業メモフィールドのリゾルバーマッピングを作成しない場合、システムは親オブジェクトのデータソース (インシデントテーブルの GlideRecord) で作業メモフィールドを検索し、関連する値を割り当てます。

   a. [GraphQL スクリプトリゾルバー] タブを選択し、[新規] を選択します。

   b. フォームを完了します。

フィールド	説明
名前	リゾルバーの名前。
スキーマ	読み取り専用スキーマ名前空間。
アプリケーション	スキーマが含まれている読み取り専用アプリケーション。
スクリプト	フィールドがクエリされたときに返される値を定義します。グローバル `env` オブジェクトで使用できる関数。 ▪ `getArguments()`：前のフィールドの引数を返します。 ▪ `getSource()`：親オブジェクトを返します。 このスクリプトは GlideRecord にアクセスできます。

Example

(Optional) この例では、関連するフィールドがクエリされると、ユーザーテーブルからレコードが返されます。

```
(function process(/*ResolverEnvironment*/ env) {

   var userid = env.getArguments().id != null ? env.getArguments().id : env.getSource();
   var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
   gr.addQuery('sys_id', userid);
   gr.queryO;
   return gr;

})(env);
```

   c. **[Submit** (送信)] を選択します。

7. オプション: スキーマの型リゾルバーを定義して、インターフェイスと共用体を具象型に解決します。

   a. [GraphQL スクリプト化型リゾルバー] タブを選択し、[新規] を選択します。

   b. フォームを完了します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド	説明
スキーマ	読み取り専用スキーマ名前空間。
タイプ	スキーマで定義されているインターフェイスまたは共用タイプ。
アプリケーション	スキーマが含まれている読み取り専用アプリケーション。
スクリプト	共用タイプとインターフェイスタイプに対して返される値を定義します。グローバル `env` オブジェクトで使用できる関数。 ▪ `getArguments()`：前のフィールドの引数を返します。 ▪ `getObject()`：親オブジェクトを返します。 ▪ `getTypeName()`：インターフェイスまたは共用タイプの名前を返します。 このスクリプトは GlideRecord にアクセスできます。

c. **[Submit** (送信)] を選択します。

8. オプション: リゾルバーレコードとタイプリゾルバーレコードをスキーマ内のフィールドにマップします。
このマッピングは、コンポーネントがフィールドをクエリするときに返される値をシステムに指示します。

a. [GraphQL スクリプトリゾルバーマッピング] タブを選択し、[新規] を選択します。

b. フォームを完了します。

フィールド	説明
パス	マッピングするスキーマ内のフィールドへのパス。
リゾルバー	フィールドによって返されるデータを定義するために使用するリゾルバー。
アプリケーション	スキーマが含まれている読み取り専用アプリケーション。
スキーマ	読み取り専用スキーマ名前空間。

c. **[Submit** (送信)] を選択します。

GraphQL スキーマのイントロスペクションクエリを有効にする

イントロスペクションを有効にして、インスタンスのスキーマでサポートされているクエリとミューテーションを検出します。

始める前に
必要なロール：admin

このタスクについて
イントロスペクションクエリが有効になっている場合、GraphQL エクスプローラーは、ドキュメントペインのインスタンスのスキーマをオートコンプリート提案として表示するため、クエリとミューテーションの検索が容易になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: イントロスペクションクエリは本番環境で使用しないでください。

手順

1. 移動先 システム **Web** サービス > **GraphQL** > プロパティ.
2. [**GlideRecord** スキーマのイントロスペクションクエリの有効化/無効化] オプションを選択します。
3. サポートされている **GraphQL** クエリとタイプを検出するために、ユーザーのイントロスペクションクエリの有効化/無効化オプションを選択します。
4. **[Save** (保存)] を選択します。

GraphQL エクスプローラーで **GraphQL API** をテストする

統合された GraphQL テストツールを使用して、GraphQL API のクエリをテストします。

始める前に
GraphQL API のスキーマを作成します。詳細については、「GraphQL スキーマの作成」を参照してください。

イントロスペクションクエリを有効にすると、GraphQL エクスプローラーは、ドキュメントエクスプローラーのインスタンスのスキーマをオートコンプリート提案として表示できるため、クエリとミューテーションの検索が容易になります。詳細については、「GraphQL スキーマのイントロスペクションクエリを有効にする」を参照してください。

注: 本番環境ではイントロスペクションクエリを使用しないでください。

必要なロール:graphql_schema_admin または admin

このタスクについて
GraphQL エクスプローラーは、GraphiQL IDE を ServiceNow AI Platformに統合します。インターフェイスの詳細については、GraphiQL GitHubリポジトリの GraphiQL readme を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **GraphQL** > **GraphQL** エクスプローラー.
2. オプション: イントロスペクションを有効にした場合は、左側のサイドバーで [ドキュメントエクスプローラーを表示] アイコン ( ) を選択して、利用可能なクエリーまたはミューテーションを表示および検索します。
3. エディターで、スキーマへのクエリを入力します。

   アプリケーションとスキーマの両方の名前空間をクエリに含めます。適用できるディレクティブの詳細については、「 ディレクティブとグローバル関数」を参照してください。

   Example
   この例では、次のアプリケーションとスキーマの両方の名前空間の使用を示しています。
   - アプリケーション名前空間：`x_graph_scope`
   - スキーマ名前空間：`planet`

```
query {
  x_graph_scope {
    planet {
      findAll {
        name
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
      mass
      distance
    }
  }
 }
}
```

この例は、@defer ディレクティブを使用して、最初のインシデント応答の後に [openedBy] フィールドの結果をストリーミングする方法を示しています。

```
query findIncidents {
 now {
  incident {
   findAll {
    description {
     displayValue
    }
    ...
    @defer(label: "my-label", if: true) {
     openedBy {
      firstName
      lastName
     }
    }
   }
  }
 }
}
```

4. オプション: エディターの下部で [変数] を選択し、必要な変数を入力します。
5. [クエリを実行] アイコン ([ ) を選択します。

   ヒント: キーボードショートカットを使用することもできます。使用可能なキーボードショートカットのリストを表示するには、[短いキーダイアログを開く (Open short keys dialog)] アイコン (短い) を選択します。

   クエリの結果が右ペインに表示されます。
6. オプション: [タブの追加] アイコン ( ) を選択して、追加のクエリを実行します。

次のタスク
以前のクエリのリストを表示する必要がある場合は、左側のサイドバーで [履歴を表示] アイコン ( ) を選択します。

コンポーネント内のレコードデータにアクセスするには、カスタムコンポーネントを作成し、コンポーネントからスクリプト化された GraphQL スキーマのクエリを実行します。詳細については、「コンポーネントからの GraphQL スキーマのクエリ」を参照してください。

コンポーネントからの **GraphQL** スキーマのクエリ

スクリプト化された GraphQL スキーマを照会して、コンポーネント内のレコードデータにアクセスします。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. GraphQL スキーマの作成。
2. GraphQL エクスプローラーで GraphQL API をテストする。
3. イントロスペクションクエリを本番環境で無効化します。
4. カスタムコンポーネントを作成します。

手順

1. コンポーネントディレクトリに移動します。
2. コンポーネントの index.js ファイルでクエリを定義します。

   イントロスペクションクエリを削除する

   イントロスペクションクエリは本番環境に展開されるコンポーネントに使用しないでください。

   該当する名前空間を含める

   アプリケーションとスキーマの両方の名前空間をクエリに含めます。

   応答の遅いフィールドを保留にする

   @defer クエリディレクティブをフラグメントに適用して、1 つ以上の応答の遅いフィールドの処理を遅らせることができます。応答の遅いフィールドを保留にすると、クエリで他のフィールドを先に返すことができます。

   ⚠ **警告:** パフォーマンスが低下する可能性があるため、このクエリディレクティブを無差別に適用しないでください。パフォーマンステストを実施して、パフォーマンスを向上させるためにどのフィールドを保留できるかを判断してください。

   ℹ 注:

Example

```
const incidentQuery = `query ($sys_id: String!) {
   query (sys_id: $sys_id) {
      incident {
         _results {
            sys_id {
               displayValue
            }
         }
      }
   }
}`;
```

3. 次の行をスクリプトの先頭に追加して、*createGraphQLEffect* API をコンポーネントにインポートします。

```
import {createGraphQLEffect} from '@servicenow/ui-effect-graphql';
```

4. createGraphQLEffect API を使用してクエリを呼び出します。この API の詳細については、開発者サイト を参照してください。
5. クエリの結果を管理するアクションハンドラーを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example

```
actionHandlers: {
  [DATA_FETCH_REQUESTED]: dataFetchHandler,
  [DATA_FETCH_STARTED]: ({updateState}) => updateState({loading: true}),
  [DATA_FETCH_SUCCEEDED]: ({action, updateState}) => updateState({data:
 action.payload}),
  [DATA_FETCH_FAILED]: () => { /* handle network error */ },
 }
```

Example:
この例は、クエリ、GraphQL API 呼び出し、および応答を管理するアクションハンドラーを含む完全なコンポーネントを示しています。

```
import {createCustomElement} from '@servicenow/ui-core';
import snabbdom from '@servicenow/ui-renderer-snabbdom';
import {createGraphQLEffect} from '@servicenow/ui-effect-graphql';

const GQL_QUERY = `
query query ($active: Boolean) {
   now {
      mySchema (active: $active) {
         myField {
            value
         }
      }
   }
}`;

const DATA_FETCH_REQUESTED = 'DATA_FETCH_REQUESTED';
const DATA_FETCH_STARTED = 'DATA_FETCH_STARTED';
const DATA_FETCH_SUCCEEDED = 'DATA_FETCH_SUCCEEDED';
const DATA_FETCH_FAILED = 'DATA_FETCH_FAILED';

const dataFetchHandler = createGraphQLEffect(GQL_QUERY, {
 variableList: ['active'],
 startActionType: DATA_FETCH_STARTED,    // gql http request started
 successActionType: DATA_FETCH_SUCCEEDED // gql request succeeded with result
 errorActionType: DATA_FETCH_FAILED      // gql http network request error (actual schema /
server errors will succeed with error objects
});

const component = createCustomElement('now-component', {
 renderer: {type: snabbdom},
 view(state) {
   if(state.loading)
     return <div>Loading...</div>;

   if(!state.data)
     return <div>No Data</div>;

   return <div>My value: {state.data.data.now.mySchema.myField.value}</div>;
 },
 actionHandlers: {
  [DATA_FETCH_REQUESTED]: dataFetchHandler,
  [DATA_FETCH_STARTED]: ({updateState}) => updateState({loading: true}),
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  [DATA_FETCH_SUCCEEDED]: ({action, updateState}) => updateState({data:
 action.payload}),
  [DATA_FETCH_FAILED]: () => { /* handle network error */ },
 }
});
```

GraphQL システムのプロパティ

GraphQL API フレームワークの動作を構成します。たとえば、スキーマへのイントロスペクションクエリを許可するかどうかを設定できます。

移動先 システム **Web** サービス > **GraphQL** > プロパティ をクリックして、GraphQL の設定を変更します。

ラベル	詳細	システムプロパティ
GlideRecord スキーマのイントロスペクションクエリを有効/無効にします	このオプションを有効にすると、GraphQL エクスプローラーは、ドキュメントペインに GlideRecord スキーマを表示し、オートコンプリート提案として表示できます。 • タイプ：ブーリアン • デフォルト値：False	*glide.graphql.glide_record_schema.int*
GraphQL のデバッグログ記録を有効/無効にする	• タイプ：ブーリアン • デフォルト値：False	*glide.graphql.debug*
サポートされている GraphQL クエリとタイプを検出するためのイントロスペクションクエリを有効/無効にします。イントロスペクション要求には graphql_schema_admin ロールが必要です。	このオプションを有効にすると、GraphQL エクスプローラーは、ドキュメントペインに GraphQL スキーマを表示し、オートコンプリート提案として表示できます。 • タイプ：ブーリアン • デフォルト値：False	*glide.graphql.introspection_enabled*

REST API

REST (REpresentational State Transfer) は、Web 上のコンピューターシステム間の標準を提供し、相互の通信を容易にするシンプルなステートレスアーキテクチャです。

ServiceNow AI Platform は、デフォルトで有効になっているさまざまな REST API を提供します。これらの API には、アプリケーション内のさまざまな ServiceNow 機能とやり取りする機能があります。このような機能には、既存のテーブルでの作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) 操作 (テーブル API)、MetricBase データベースに対するデータの挿入、情報の取得、変換の実行 (*MetricBase* 時系列 API)、およびその他多くの機能があります。

利用可能な REST APIs のリストについては、「REST API リファレンス」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 受信 API トランザクションはトランザクションログで表示できます。当日のトランザクションを表示するには、次のようなリンクを使用します。

```
https://<instancename>.service-now.com/syslog_transaction_list.do?
sysparm_query=sys_created_onONToday%40javascript
%3Ags.beginningOfToday()%40javascript%3Ags.endOfToday()%5Etype%3Drest
```

REST URI 形式と利用可能なパラメーター

ServiceNow REST API は標準の REST API プロトコルに従います。また、下位互換性を確保するための「カスタム」URI とクエリパラメーターを提供し、結果の長いリストのページネーションなどの追加機能を提供します。以下のセクションで、これらのカスタムパラメーターの背後にある機能について説明します。これらはすべてオプションです。

REST API バージョニング

ServiceNow REST API URI には、/api/now/v1/table/{tableName} などのバージョン番号を含めることができます。バージョン番号は、URI がアクセスするエンドポイントのバージョンを識別します。URI にバージョン番号を指定することで、REST API の今後の更新が統合に悪影響を及ぼさないようにすることができます。

URI にバージョン番号を指定しない URI (/api/now/table/{tableName} など) は、インスタンスバージョンの最新の REST エンドポイントを使用します。

サポートされている HTTP 要求メソッド

- GET
- DELETE
- HEAD
- PATCH
- POST
- PUT

これらのメソッドの詳細については、RFC-2616 ハイパーテキスト転送プロトコル のドキュメントを参照してください。

注:

- GET メソッドの代わりに HEAD メソッドを使用して、応答本文なしで応答を返すことができます。
- POST、PUT、および PATCH 操作で複数のレコードを渡すことはできません。これを行うと、最初のレコードのみが処理され、残りは無視されます。
- データベース ビューは読み取り専用であるため、POST、PUT、および PATCH を使用してデータベースビューにレコードを挿入または更新することはできません。

データ形式ヘッダー

REST API には、要求本文または応答本文を含む要求の適切なデータ形式を表す `Accept` および `Content-Type` 要求ヘッダーが必要です。POST、PUT、PATCH、および DELETE 操作では、両方のヘッダーを指定する必要があります。GET および HEAD 操作には `Accept` ヘッダーのみが必要です。必要なヘッダーを指定しないと、「400 要求が正しくありません」エラーが発生します。

ほとんどの ServiceNow REST API では、これらの要求ヘッダーは次の値をサポートしています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- Accept：*application/json*、*application/xml*
- Content-Type：*application/json*、*application/xml*

各エンドポイントでサポートされている特定の値のリストについては、「REST API リファレンス」を参照してください。

その他のヘッダー

すべての要求には、認証に使用するユーザー資格情報を指定する認証ヘッダーを含めることができます。

X-http-method-override ヘッダーを設定して、GET や POST などの HTTP メソッドを上書きすることもできます。

特別なデータ処理

以下では、REST API 内のデータ処理の一部について細かい点を説明します。

- データフィールドをクリアする方法：選択フィールドを除き、パラメーターに空の値を渡してデータベースの値をクリアできます。たとえば、{"簡単な説明":""} を送信すると、指定されたレコードの *short_description* フィールドがクリアされます。
- 通貨フィールドの処理方法：返される通貨値は、ユーザーのロケールに基づいて現地通貨に変換されます。データを挿入する場合、変換は実行されません。この動作は、[通貨] または [価格] タイプのフィールドに適用されます。

  たとえば、UK ロケールのユーザーが USD の通貨値でレコードをクエリすると、戻り値は GBP に変換されます。ただし、このユーザーが GBP の通貨フィールド値で新しいレコードを追加すると、値は USD に変換されずに GBP で保存されます。この GBP 値は、US ロケールのユーザーがクエリした場合は USD で表示されます。
- UI データ表示と REST エンドポイントで渡される値：UI には、操作されたデータであるデータベースの表示値 が表示されます。デフォルトでは、REST エンドポイントは実際の値を挿入して更新します。この値は表示値とは異なる場合があります。sysparm_input_display_value 要求パラメーターを true に設定することで、渡された値を REST エンドポイントで表示値として強制的に処理させることができます。

カスタムクエリパラメーター

ServiceNow REST API は、利用可能な API の多くで次のクエリパラメーターを使用し、API 全体で一貫した動作を提供します。これらのパラメーターを使用して、大きなレコードセットをページネーションし、結果をフィルタリングし、単一のクエリで返されるレコードの数を制限します。

sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	デフォルト値：20 最大：100
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_input_display_value	表示値または実際の値を使用してフィールド値を設定するかを示すフラグ。さまざまなフィールドタイプに応じて、エンドポイントは、渡された表示値を処理して適正値をデータベースに格納します。たとえば参照フィールドの表示名を送信すると、エンドポイントはその値の sys_id をデータベースに格納します。日付と時刻のフィールドの場合、このパラメーターが true であると、日付と時刻の値は現在のユーザーのタイムゾーンに合わせて調整されます。false の場合、日付と時刻の値は GMT タイムゾーンを使用して挿入されます。 有効な値： • true：入力値を表示値として扱い、データベースに適切に格納されるように処理します。 • false：入力値を実際の値として扱い、処理せずにデータベースに格納します。 データタイプ：ブール デフォルト値：false。これは、データ検索 (GET メソッド) 中に返されるデータタイプ (実際の値) と一致します。 注: 暗号化されたフィールドの値を設定するには、このパラメーターを true に設定する必要があります。このパラメーターを true に設定しない場合、暗号化されたフィールドに送信される値は保存されません。さらに、要求側ユーザーは、適切な暗号化コンテキストがある状態で要求を送信する必要があります。暗号化されたフィールドは、適切な暗号化コンテキストがないユーザーには表示されません。フィールド暗号化の詳細については、「暗号化」を参照してください。
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ◦ =：<value> と完全一致します。 ◦ !=：<value> と一致しません。 ◦ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ◦ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ◦ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ◦ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ◦ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「フィルターとクエリに使用できる演算子」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

REST API 要求でのドット連結

ドット連結は、これらのパラメーターをサポートする REST API への要求で *sysparm_query* または *sysparm_fields* パラメーターを指定するときに使用できます。

注: インポートセット API はドット連結をサポートしていません。

sysparm_query でのドット連結

sysparm_query パラメーターでドット連結を使用すると、関連レコード値を使用してクエリをフィルタリングできます。たとえば、インシデント [会社] に特定の [銘柄記号] 値のあるすべてのインシデントレコードを取得できます。

https://<instance>.service-now.com/api/now/table/incident?
sysparm_query=company.stock_symbol=NYX

sysparm_fields でのドット連結

sysparm_fields パラメーターでドット連結を使用すると、複数のテーブルのフィールド値を表示できます。たとえば、特定のロールを持つ各ユーザーの名前、**Sys_id**、および部門と、ロールの名前を取得できます。

要求は、ユーザーとロール間の多対多の関係を定義するユーザーロール [sys_user_has_role] テーブルで実行されます。応答には、ユーザー [sys_user] テーブルとロール [sys_user_role] テーブルのフィールド値が含まれます。

https://<instance>.service-now.com/api/now/table/sys_user_has_role?
sysparm_fields=role%2Crole.name%2Cuser%2Cuser.name%2Cuser.sys_id
%2Cuser.department&sysparm_query=role%3D3d43716d0f6002003a2d47bce1050e0d%5EORrole
%3Dac73b52d0f6002003a2d47bce1050eec&sysparm_display_value=true

```
{
"result": [
  {
   "user.name": "Fred Johnson",
   "user.sys_id": "f5a3716d0f6002003a2d47bce1050ed4",
   "role.name": "support",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  "user.department": {
     "display_value": "Accounting",
     "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/cmn_department/5b3b13530f58c2003a2
d47bce1050e96"
    },
   "role": {
     "display_value": "support",
     "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/sys_user_role/3d43716d0f6002003a2d47
bce1050e0d"
    },
   "user": {
     "display_value": "Fred Johnson",
     "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/sys_user/f5a3716d0f6002003a2d47bce1
050ed4"
    }
  },
  {
   "user.name": "Fred Johnson",
   "user.sys_id": "f5a3716d0f6002003a2d47bce1050ed4",
   "role.name": "asset_mgmt",
     "user.department": {
     "display_value": "Accounting",
     "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/cmn_department/5b3b13530f58c2003a2
d47bce1050e96"
     },
    "role": {
      "display_value": "asset_mgmt",
      "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/sys_user_role/ac73b52d0f6002003a2d47
bce1050eec"
     },
    "user": {
      "display_value": "Fred Johnson",
      "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/sys_user/f5a3716d0f6002003a2d47bce1
050ed4"
     }
    }
  ]
}
```


REST API HTTP 応答コード

REST エンドポイントに対する呼び出しは、HTTP 応答コードを返します。これらの応答コードを使用して、REST API が適切に実行されたことを確認できます。そうでない場合、エンドポイントはエラー応答コードを返します。エラー応答の情報を使用して、呼び出しの形式の問題をトラブルシューティングします。エンドポイントが返す可能性がある標準的な応答コードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。特定の ServiceNow REST API で返される応答コードのリストについては、「REST API リファレンス」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST API セキュリティ

デフォルトでは、ServiceNow REST API は基本認証または OAuth を使用して、REST API/エンドポイントへのユーザーアクセスを許可します。マルチファクター認証を使用して REST API にアクセスするようにインスタンスを設定することもできます。

REST エンドポイント呼び出しで指定するユーザー ID は、インタラクティブユーザーと同じ方法でアクセス制御されます。各要求には、ユーザー名やパスワードなどの適切な認証情報が必要です。各エンドポイント要求に、エンドポイントにアクセスするための十分な資格情報を持つ認証ヘッダーが含まれていることを確認します。

ServiceNow REST API は、既存のセッションへのバインディングをアクティブ化する cookie もサポートしています。

証明書を使用して API を呼び出す方法と相互認証の詳細については、「証明書ベースの認証」を参照してください。

IP、ロール、グループなどのフィルター基準を持つ REST API アクセスポリシーを使用し、API のスコープを制限するには、REST API 認証スコープ を使用できます。REST API アクセスポリシーの詳細については、「REST API アクセスポリシー」を参照してください。

グローバル REST API レベルでは信頼できるネットワークの外部から REST API アクセスポリシーを使用して、あるいは基本的な REST 認証レベルで、受信要求をブロックする単一のポリシーを作成できます。

REST API ロール

ユーザー認証に加えて、各 REST エンドポイントには、エンドポイントへのアクセスに必要なロールに関して異なる要件がある場合があります。admin ロールが必要なものもあれば、API 固有のロールが必要なものもあります。ロール要件は、REST API/エンドポイントに関連付けられたアクセス制御リスト (ACL) で指定されます。各 REST API/エンドポイントの有効なロールの詳細については、「REST API リファレンス」を参照するか、 **[System Security]** > [アクセス制御 **(ACL)]** から、インスタンス内の API/エンドポイントに関連する ACL を探してください。

REST API ACL

REST API ACL は、必要なロールや、ユーザーが ServiceNow REST API またはエンドポイントにアクセスするために満たす必要がある条件などの基準を定義します。単一の ACL は、テーブル API や添付ファイル API ACL などの REST API 全体に対して、または メトリックベース PUT メソッドにのみ適用される clotho_rest_put ACL などの個々のエンドポイントに対して定義できます。

次の ServiceNow REST API ACL はベースシステムで使用できますが、デフォルトでは非アクティブ化されています。その他すべての ServiceNow REST API ACL はデフォルトでアクティブです。

- テーブル API
- 集計 API
- インポートセット API
- 添付ファイル API

ACL の詳細については、「アクセス制御リストルール」を参照してください。

重要: REST API ACL の名前を変更することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

REST API テーブルアクセス

デフォルトでは、ベースシステムテーブル、グローバルテーブル、およびスコープ対象のテーブルを含むすべてのテーブルに Web サービスを介してアクセスできます。Web サービスを介してテーブルにアクセスするには、基本認証や ACL など、Web サービスのセキュリティ要件を満たす必要があります。ACL が原因で呼び出し元エンティティが権限を持たないフィールドは、REST クエリ応答では返されません。

認証や認可なしでテーブルにアクセスできるようにするには、そのテーブル名をアクティブステータスで公開ページ [sys_public] テーブルに追加します。REST インターフェイスでも、定義された ACL が関連テーブルに適用されます。ACL の適用が望ましい動作でない場合は、テーブルの ACL を非アクティブ化する必要があります。ただし、API を公開すると、インスタンス内のデータを更新するためのパブリックアクセスが許可されるため、公開することはお勧めしません。

テーブルアプリケーションのアクセス設定の **[Web** サービスからのアクセス許可] チェックボックスを使用して、テーブルへの直接の Web サービスアクセスを制御することもできます。Web サービスとテーブルのインタラクションをアクティブ化するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。

注: [読込可能] や [作成可能] などの CRUD 操作を制御するアプリケーションアクセスフィールドは、Web サービス要求には適用されません。

受信 REST のマルチファクター認証

Yokohama リリース以降、ベーシック認証を使用した REST API 認証では、マルチファクター認証 (MFA) はデフォルトで不要になりました。詳細については、この KB 記事 を参照してください。

マルチファクター認証の REST 応答

MFA 認証要求への応答は、指定された認証情報と MFA トークンの有効性によって異なります。

応答

結果	説明
基本認証資格情報と MFA トークンが有効です	ユーザーが認証され、セッションが作成されます。要求は正常に処理されます。
基本認証資格情報は有効ですが、MFA トークンが無効であるか、見つかりません	応答はエラー 401 を返します。応答には、値が **invalid** の X-MFA_TOKEN ヘッダーが含まれています。
基本認証資格情報が無効です	応答はエラー 401 を返します。X-MFA_TOKEN ヘッダーは応答に含まれません。

REST API CORS サポート

REST API は、クロスオリジンリソース共有 (CORS) セキュリティをサポートしています。CORS サポートにより、各 REST API にアクセスできるドメインを定義できます。ドメインの CORS ルールを定義することで、そのドメインからのクロスオリジン要求を許可できます。CORS ルールのないドメインからクロスオリジン要求を作成することはできません。

注: CORS サポートは、スクリプト化された REST Web サービスを含む REST API にのみ適用されます。SOAP API などの他の Web サービス API は CORS をサポートしていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

他のドメインから特定の API/エンドポイント、HTTP メソッド、およびヘッダーのみへのアクセスを許可するように CORS を設定できます。たとえば、特定のドメインからのテーブル API への要求を制限して、GET 操作のみを許可することができます。

インスタンスで定義されている CORS ルールを表示するには、次に移動します: システム **Web** サービス > **CORS** ルール.

インスタンスの CORS サポートを非アクティブ化するには、*glide.rest.cors.enabled* プロパティを **[false]** に設定します。**false** の場合、着信 REST 要求で CORS 評価は実行されません。このプロパティはデフォルトで **true** に設定されています。

REST API エクスプローラー

REST API エクスプローラーは、インスタンスからの情報を使用して、REST 要求の構築および送信に使用できるエンドポイント、メソッド、および変数のリストを提供する ServiceNow ツールです。

要求を構築すると、REST API エクスプローラーは、要求を開始するために使用できる複数のプログラミング言語のコードサンプルと、詳細な要求および応答情報を提供します。

REST API エクスプローラーにアクセスするには、インスタンスで システム **Web** サービス > **REST API** エクスプローラー. REST API Explorer にアクセスするには、rest_api_explorer ロールが必要です。詳細については、「REST API エクスプローラーの使用」を参照してください。

⚠ **警告:** REST API エクスプローラーは、現在のインスタンスのデータを操作します。本番インスタンスでデータを作成、編集、または削除する要求を処理する場合は注意してください。

Automated Test Framework のサポート

Automated Test Framework (ATF) は、受信 REST テストステップをサポートしています。作成したカスタム受信 REST API の自動テストを作成できます。カスタム REST API のテストを作成すると、アップグレードのテストが簡素化され、REST API の変更に下位互換性があることを確認することが可能になります。

REST クライアントアプリケーションのサンプル

REST Web サービスを使用した統合のデモには、いくつかの REST クライアントアプリケーションとソースコードのサンプルが用意されています。REST クライアントアプリケーションのサンプルでは、NodeJS や iOS アプリケーションなどの外部アプリケーションで ServiceNow REST API を使用する方法を示しています。

ⓘ **重要:** これらのアプリケーションは REST 機能のデモとしてのみ提供されており、正式にはサポートされていません。

サンプルはオープンソースであり、コミュニティで利用できます。これらのサンプルアプリケーションを使用して、REST 機能に慣れることができます。また、独自の REST クライアントアプリケーションを作成するための出発点として使用することもできます。

rest_api_explorerロールを持つユーザーは、次の場所に移動して、利用可能なクライアントアプリケーションのリストにアクセスできます システム **Web** サービス > **REST** > サンプルクライアントアプリ.

アプリケーションのリストを表示しているときに、アプリケーションをクリックすると、GitHub でホストされているソースコードと追加のドキュメントが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

開発者トレーニング

ServiceNow® 開発者サイトでは、受信 REST 統合 と送信 REST 統合 のトレーニングを受けることができます。

追加情報

REST API セクションの残りの部分には、ServiceNow REST API を使用した特定の実装について説明する「ハウツー」トピックが含まれ、ServiceNow REST API で使用されるさまざまなデータ要素を説明する参照情報が提供されます。

関連トピック

REST API の FAQ

REST API エクスプローラーの使用

このチュートリアルでは、REST API エクスプローラーを使用して ServiceNow REST API をテストします。

REST API エクスプローラーを使用すると、ServiceNow REST API を検出し、要求を迅速に作成して実行し、ServiceNow REST API からの応答をブラウザー内で表示できます。開始する前に、ユーザーアカウントにrest_api_explorerロールがあることを確認してください。このロールは、手順例を完了するために必要です。ロールの割り当ての詳細については、「 ロールの管理 」を参照してください。

REST API エクスプローラーにアクセスする

REST API エクスプローラーを使用して、利用可能な REST API リソースを確認します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、rest_api_explorer、または admin

このタスクについて
REST API エクスプローラーを使用して、利用可能な API、API バージョン、および各 API のメソッドを参照できます。エクスプローラーを使用すると、ユーザーインターフェイスから直接 REST API 要求をテストできます。

手順

1. ServiceNowインスタンスで、上部のナビゲーションメニューの [すべて] をクリックします。[すべてのフィルター] ナビゲーションが開きます。
2. [すべて] メニューから、次のいずれかの操作を行います。
   - 次のモジュールパスを展開します。 システム **Web** サービス > **REST** > **REST API** エクスプローラー.
   - フィルター検索バーに「REST API Explorer」と入力します。
3. [REST API エクスプローラー (REST API Explorer)] モジュールをクリックします。
4. [探索]をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

[REST API エクスプローラー] ページが開きます。



結果
[名前空間]、[API 名]、および [バージョン] ドロップダウンオプションを変更して、特定の REST API にフィルタリングできます。

既存のインシデントを取得する

GET 要求を使用して、既存のインシデントレコードを表示します。

始める前に
必要なロール：admin、web_service_admin、または rest_api_explorer

このタスクについて
REST API エクスプローラーを使用して、次の要求を送信します。

GET https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/incident

手順

1. REST API エクスプローラーの左上で、[テーブル **API]** およびバージョン **[v1]** を選択します。
2. [テーブルからレコードを取得 **(GET) (Retrieve records from a table (GET))]** をクリックします。
   この API エンドポイントの詳細については、「テーブル - GET /now/table/{tableName}」を参照してください。
3. [パスパラメーター] セクションで、[インシデント **(incident)]** テーブルを選択します。
4. ページの下部までスクロールし、[送信] をクリックします。

   応答には、インスタンスからのインシデントレコードが含まれます。REST API エクスプローラーでは、クエリは一度に 10 レコードに制限されています。最初の 10 件のインシデントレコードのみが表示されます。応答には、次の 10 件のインシデントレコードをクエリするための URL を提供するリンクヘッダーも含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答には、要求の [ステータスコード] と [実行時間] (ミリ秒) も示されます。



Response

Status code	200 OK
Execution time (ms)	85
Headers	
Cache-control	no-cache,no-store,must-revalidate,max-age=-1
Content-encoding	gzip
Content-type	application/json;charset=UTF-8
Date	Tue, 11 Sep 2018 18:46:42 GMT
Expires	0
Link	<https://[redacted]/api/now/v1/table/incident?sysparm_limit=1&sysparm_offset=0>;rel="first",<https://[redacted]/api/now/v1/table/incident?sysparm_limit=1&sysparm_offset=-1>;rel="prev",<https://[redacted]/api/now/v1/table/incident?sysparm_limit=1&sysparm_offset=1>;rel="next",<https://[redacted]/api/now/v1/table/incident?sysparm_limit=1&sysparm_offset=3>;rel="last"
Pragma	no-store,no-cache
Server	ServiceNow
Strict-transport-security	max-age=63072000; includeSubDomains
Transfer-encoding	chunked
X-is-logged-in	true
X-total-count	4
X-transaction-id	b955872c13e4

Response Body


```
{
  "result": [
    {
      "parent": "",
      "made_sla": "true",
      "caused_by": "",
      "watch_list": "",
      "upon_reject": "cancel",
      "sys_updated_on": "2018-08-02 16:40:36",
      "child_incidents": "0",
      "hold_reason": "",
      "approval_history": "",
      "skills": "",
      "number": "INC0010005",
      "resolved_by": "",
      "sys_updated_by": "admin",
```


自動翻訳

インシデントレコードを作成する

POST 要求を使用して新しいレコードを作成します。

始める前に

必要なロール：admin、web_service_admin、または rest_api_explorer

このタスクについて

REST API エクスプローラーを使用して、次の要求を送信します。

POST https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/incident

Table API の詳細と例については、「テーブル API」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. REST API エクスプローラーの左上で、[テーブル **API]** およびバージョン **[v1]** を選択します。
2. [レコードを作成 **(POST)]** をクリックします。
   この API エンドポイントの詳細については、「 テーブル - POST /now/table/{tableName}」を参照してください。
3. [パスパラメーター] セクションで、[インシデント **(incident)]** テーブルを選択します。
4. [要求本文] セクションで、[フィールドを追加してください] をクリックします。
5. フィールドを選択し、そのフィールドの値を指定します。
6. オプション: プラス記号 (**+**) をクリックし、値を割り当てる追加のフィールドを指定します。
   要求の本文は、エントリ (`{"short_description":"Test incident creation through REST", "comments":"These are my comments"}` など) に基づいて自動的に更新されます。
7. 要求を作成したら、[送信] をクリックします。

   応答には、インシデントが作成された場所を指定する Location ヘッダーとインシデントの取得方法が含まれています。

   ヒント: このガイドの後続の部分で使用するために、このヘッダーを記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答には、要求の [ステータスコード] と [実行時間] (ミリ秒) も示されます。



自動翻訳

挿入されたインシデントを読み込む

POST 応答の Location ヘッダーを使用して、GET 要求を実行します。

始める前に

必要なロール：admin、web_service_admin、または rest_api_explorer

このタスクについて

REST API エクスプローラーを使用して、次の要求を送信します。

GET https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/incident/{sys_id}

手順

1. REST API エクスプローラーの左上で、[レコードを取得 **(GET) (Retrieve a record (GET))**] をクリックします。
2. [パスパラメーター] セクションで、インシデントテーブルを選択します。
3. **[sys_id]** フィールドに、作成したレコードの sys_id を入力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードの sys_id は、POST 応答の Location ヘッダーの末尾に 32 文字の文字列として表示されます。

4. [送信] をクリックします。

応答本文には、レコードのテキスト表現が含まれています。[応答形式] フィールドを使用して、応答の形式 (JSON や XML など) を制御できます。

応答には、要求の [ステータスコード] と [実行時間] (ミリ秒) も示されます。



自動翻訳

インシデントを更新する

PUT または PATCH 機能を使用してインシデントレコードを更新します。

始める前に

必要なロール：admin、web_service_admin、または rest_api_explorer

このタスクについて

REST API エクスプローラーを使用して、次の要求を送信します。

PUT https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/incident/{sys_id}?sysparm_exclude_ref_link=true

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. REST API エクスプローラーの左上で、[レコードを変更 **(PUT) (Modify a record (PUT))]** または [レコードを更新 **(PATCH)]** をクリックします。
2. [パスパラメーター] セクションで、[インシデント **(incident)]** テーブルを選択します。
3. **[sys_id]** フィールドに、作成したレコードの sys_id を入力します。
4. [要求本文] セクションで、[フィールドを追加してください] をクリックします。
5. [簡単な説明] フィールドを選択し、新しい値を指定します。
6. [送信] をクリックします。

   応答に、要求の [ステータスコード] と [実行時間] (ミリ秒) が示されます。



7. 応答の本文に更新された **short_description** の値が記載されていることを確認します。

インシデントを削除する

DELETE 要求を使用してインシデントを削除します。

始める前に

必要なロール：admin、web_service_admin、または rest_api_explorer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このタスクについて
REST API エクスプローラーを使用して、次の要求を送信します。

DELETE https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/incident/{sys_id}

手順

1. REST API エクスプローラーの左上で、[レコードを削除 **(DELETE) (Delete a record (DELETE))**] をクリックします。
2. [パスパラメーター] セクションで、[インシデント **(incident)**] テーブルを選択します。
3. **[sys_id]** フィールドに、作成したレコードの sys_id を入力します。
4. [送信] をクリックします。

   応答に、要求の [ステータスコード] と [実行時間] (ミリ秒) が示されます。



5. 応答の [ステータスコード] が [204] になっていることを確認します。

テーブルの **REST API** を確認する

そのテーブルから直接、テーブルの REST API を探索できます。REST API エクスプローラーを使用して API を探索し、そのテーブルに対する REST 要求をすばやく作成してテストします。

始める前に
必要なロール：itil、personalize_dictionary、および rest_api_explorer

手順

1. 任意のフォームまたはリストに移動します。
2. フォームで、フォームヘッダーを右クリックし、 構成 > テーブル.
3. リストタイトルメニューを開き、[構成] を選択して [テーブル] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. **[REST API** の探索] 関連リンクをクリックします。
   REST API エクスプローラーが開き、選択したテーブルのテーブル API が表示されます。テーブルで Web サービスのインタラクションが許可されていない場合は、代わりに警告が表示されます。

次のタスク
REST API エクスプローラーを使用して、テーブルに対する REST 要求を作成してテストします。

OpenAPI 仕様へのエクスポート

REST API を OpenAPI 仕様としてエクスポートして、別の Web サービスツールにインポートします。

始める前に
必要なロール：web_service_admin、rest_api_explorer、または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** > **REST API** エクスプローラー.
2. エクスポートする API を選択します。

   Example
   たとえば、次の選択肢を使用して、エクスポートするテーブル API を選択します。

フィールド	値
名前空間	今
API 名	テーブル API
API バージョン	最新

3. API メソッドのリストの下で、使用するエクスポート形式のリンクを選択します。

オプション	説明
OpenAPI 仕様をエクスポート (YAML)	YAML 形式でエクスポートします。
OpenAPI 仕様をエクスポート (JSON)	JSON 形式でエクスポートします。

   ブラウザーにダウンロード場所を選択するウィンドウが表示されます。
4. ダウンロード場所とファイル名を選択します。
5. ファイルを保存します。

結果
選択した形式で API がダウンロードされます。

次のタスク
Postman や Insomnia などの Web サービスツールに API をインポートします。

受信 REST API のレート制限

過剰な受信 REST API 要求を防ぐために、1 時間あたりに処理される受信 REST API 要求の数を制限するルールを設定します。特定のユーザー、特定のロールを持つユーザー、またはすべてのユーザーの要求を制限するルールを作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 要求がインスタンスに達したときに、各ノードはユーザーごとのレート制限数を維持します。30 秒ごとに、カウントがデータベースにコミットされます。その結果、レート制限ルールが最大 30 秒間有効にならない場合があります。

レート制限の優先度

受信 REST API 要求が同じリソースの複数のレート制限ルールに一致する場合、レート制限の優先度は次のように強制されます。

- [単一ユーザー] 用に設定されたルールは、[すべてのユーザー] 用のルールおよび [ロールを持つユーザー] 用のルールより優先されます。
- [ロールを持つユーザー] 用に設定されたルールは、[すべてのユーザー] 用のルールより優先されます。

この例では、同じ REST API リソース `GET /now/v2/table/incident` に 4 つのレート制限ルールがあります。



これらのレート制限ルールは、次の順序で適用されます。

1. [ユーザーによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by User)]** は、1 時間あたり最大 10 件の要求を送信できる ITIL ユーザーに適用されます。
2. **[import admin** ロールによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by import admin Role)]** は、import_admin ロールを持つ各ユーザーに適用されます。import_admin ロールを持つ各ユーザーは、1 時間あたり最大 3 件の要求を送信できます。
3. **[itil** ロールによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by itil Role)]** は、itil ロールを持つ各ユーザーに適用されます。itil ロールを持つ各ユーザーは、1 時間あたり最大 5 件の要求を送信できます。
4. [インシデントの制限 **(Limit Incidents)]** はすべてのユーザーに適用されます。各ユーザーは、1 時間あたり最大 2 件の要求を送信できます。

ITIL ユーザーが要求 `GET /now/v2/table/incident` を行うと、その要求は、[インシデントの制限 **(Limit Incidents)]**、**[itil** ロールによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by itil Role)]**、[ユーザーによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by User)]** の 3 つのルールの基準に一致します。[ユーザーによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by User)]** ルールは他のルールよりも優先されるため、このルールのみが適用されます。結果として、ITIL ユーザーは 1 時間あたり最大 10 件の要求を送信できます。

ユーザーが REST API リソースの複数のレート制限ルールの基準に一致する 2 つ以上のロールを持っている場合、要求を許可する数が最も少ないルールが、リソースに対するユーザーの要求に適用されます。上の図の例のルールで、ユーザー Abel Tuter が import_admin ロールと itil ロールの両方を持っているとします。Abel Tuter が送信する要求は、**[admin** ロールによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by admin Role)]** ルールと**[itil** ロールによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by itil Role)]** ルールの両方の基準を満たします。最も少ない数の要求を許可するため、**[admin** ロー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ルによるインシデントの制限 **(Limit Incidents by admin Role)]** ルールのみが適用されます。結果として、Abel Tuter は 1 時間あたり最大 3 件の要求を送信できます。

REST API 応答ヘッダー

REST API エクスプローラーの使用 または HTTP クライアント (Postman など) を使用して、受信 REST API 要求を生成できます。要求がレート制限ルールに一致する場合、いくつかの HTTP 応答ヘッダーがレート制限に関する情報を提供します。

- **X-RateLimit-Limit** には、1 時間あたりに許可された要求の数が表示されます。
- **X-RateLimit-Reset** には、次にスケジュールされているリセットまでの Unix 時間が表示されます。
- **X-RateLimit-Rule** には、適用されているレート制限ルールの sys_id が表示されます。



レート制限を超えたために要求が拒否された場合、システムはレート制限に関する応答ヘッダーに加えて、**Retry After** 応答ヘッダーを返します。**Retry After** 応答ヘッダーには、何秒経過した後にレート制限の超過を回避するために要求を再試行できるかという秒数が表示されます。次のエラー応答が返されます。

```
{
   "error": {
      "message": "Rate limit exceeded",
      "detail": "Rate limit of 10 requests per hour for Table API exceeded"
   },
   "status": "failure"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

拒否された要求のステータスは、[429 要求が多すぎます (429 Too Many Requests)]です。



受信 **REST API** レート制限を作成する

レート制限ルールを作成して、1 時間あたりに処理される受信 REST API 要求の数を制限します。

始める前に

必要なロール：rate_limit_admin

このタスクについて

すべてのユーザー、特定のロールを持つユーザー、またはすべてのユーザーに対してレート制限を設定します。

注: 要求がインスタンスに達したときに、各ノードはユーザーごとのレート制限数を維持します。30 秒ごとに、カウントがデータベースにコミットされます。その結果、レート制限ルールが最大 30 秒間有効にならない場合があります。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** > レート制限ルール.
2. [新規] をクリックし、次のフィールドの値を入力します。

REST API レート制限ルールフォーム

フィールド	説明
REST API リソース	次のフィールドに入力された値から導出された値。
名前	レート制限ルールの一意の名前。
REST API	インスタンスのすべての外部向け REST API のリストから選択された REST API。
バージョン	**REST API** のバージョン。リストされる値は、選択した **REST API** によって異なります。
リソース	バージョンのリソース。リストされる値は、選択したバージョンによって異なります。
テーブル	ターゲットにするテーブル。**[REST API]** として [テーブル **API]** を選択した場合にのみ表示されます。
インポート セット テーブル	ターゲットにするインポートセットテーブル。**[REST API]** として [インポートセット **API]** を選択した場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
アクティブ	レート制限ルールが有効であることを示すチェックボックス 。 レート制限ルールは、作成されるとデフォルトで直ちに有効になります。レート制限ルールを無効にしてレート制限の適用を停止したり、レート制限ルールを有効にしてレート制限の適用を再開したりすることができます。
1 時間当たりの要求制限	1 時間あたりに許可される最大要求数です。 注: このフィールドの値を更新するたびに、ServiceNow AI Platform により要求数が 0 にリセットされ、現在の時間のすべての違反が削除されます。
適用先	このルールで制限を受けるユーザー： ○ [単一ユーザー] では、特定のユーザーにレート制限を適用します。 ○ [ロールを持つユーザー] では、特定のロールを持つすべてのユーザーにレート制限を適用します。 ○ [すべてのユーザー] では、すべてのユーザーにレート制限を適用します。
ロール	レート制限が適用されるロール。[適用先] フィールドで [ロールを持つユーザー] を選択した場合にのみ表示されます。
ユーザー	レート制限が適用されるユーザー。[適用先] フィールドで [単一ユーザー] を選択した場合にのみ表示されます。

3. [送信] をクリックします。
   新しいレート制限が有効になります。

次のタスク

ルールを送信すると、ServiceNow AI Platform によって次の関連リストがルールレコードに追加されます。

レート制限の数
: このレート制限ルールの影響を受ける受信 REST API 要求の数をユーザー別に一覧表示します。

レート制限違反
: このレート制限ルールの違反をユーザー別に一覧表示します。

これらの関連リストを使用すると、「受信 REST API のレート制限数と違反を監視する」を行うことができます。

インバウンド **REST API** レート制限をリセットする

レート制限ルールをリセットしてレート制限数をゼロ (0) にリセットし、現在の時間の違反を削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：rate_limit_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** > レート制限ルール.
2. レート制限数をリセットするレート制限ルールを選択します。
3. [レート制限数をリセット] 関連リンクをクリックします。

結果
現在の時間について、レート制限ルールのレート制限数がゼロ (0) にリセットされ、すべての違反が削除されます。処理する REST API 要求が受信されると、システムはレート制限カウントと違反のインクリメントを開始します。

受信 **REST API** のレート制限数と違反を監視する

レート制限ルールが適切に設定されているかどうかを判断するには、ルールによって制限される受信 REST API 要求の数と違反を監視します。

始める前に
必要なロール：rate_limit_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** > レート制限.
2. レート制限数と違反を監視するためのレート制限ルールを選択します。
3. 次の関連リストで情報を確認します。
   - [レート制限数] 関連リストで、ルールによって制限されている受信 REST API 要求の数を確認します。このリストは毎日消去されます。
   - [レート制限違反] 関連リストで、ルールの **[1** 時間当たりの要求制限] の値を超えた受信 REST API 要求の数を確認します。このリストは 2 週間に 1 度消去されます。

受信 **REST API** レート制限の違反を調べる

レート制限違反を調べて、超過のあるレート制限ルールと、それらのレート制限を超えているユーザーを特定します。

始める前に
必要なロール：rate_limit_admin

このタスクについて
受信 REST API 要求が、その時間の特定の REST API の最大許容要求数に達すると、違反が作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** > レート制限違反.
2. [レート制限違反] ページで、調査するレート制限ルールを選択します。
3. [レート制限違反] 関連リストで、ユーザー別に違反を確認します。このリストは 2 週間に 1 度消去されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
レート制限ルールの違反数に応じて、そのルールの **[1** 時間当たりの要求制限] 値の再評価が必要になる場合があります。特定のユーザーがレート制限ルールに違反した回数によっては、レート制限についてユーザーの教育が必要になる場合もあります。

インバウンド **REST** クエリのデバッグ

セッションデバッグログを確認することで、インバウンド REST クエリをデバッグできます。

glide.rest.debug プロパティが **true** の場合、すべての受信 REST 処理がセッションデバッグログに記録されます。

REST ログ記録には、処理期間、ヘッダー、および要求本文が含まれます。このプロパティの長期使用はパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、REST 処理のデバッグ中にこのプロパティを使用し、その後はプロパティの設定を **false** に戻すことが推奨されます。

注: REST 要求を処理したアプリケーションノードとは異なるノードで作業している場合は、結果のログステートメントが表示されないことがあります。この場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

要求で X-WantSessionDebugMessages ヘッダーを渡すことで、REST 応答本文にセッションデバッグログを含めることができます。詳細については、「REST 応答でセッションデバッグログを返す」を参照してください。デバッグログを表示するには、「デバッグログの表示」を参照してください。

ログの出力例

```
2014-03-19 11:10:37 (633) http-12 New transaction 083A6031D7231100261253B2B252035C
#28 /api/now/table/incident
2014-03-19 11:10:37 (653) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Started initializing REST Request
2014-03-19 11:10:37 (653) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Method:POST
2014-03-19 11:10:37 (656) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: host:localhost:8080
2014-03-19 11:10:37 (656) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: user-agent:Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7;
rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0
2014-03-19 11:10:37 (656) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: accept:application/json
2014-03-19 11:10:37 (656) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: accept-encoding:gzip, deflate
2014-03-19 11:10:37 (656) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: connection:keep-alive
2014-03-19 11:10:37 (657) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: content-type:application/json; charset=UTF-8
2014-03-19 11:10:37 (657) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: content-length:31
2014-03-19 11:10:37 (657) REST API-thread-1 SYSTEM
DEBUG: [REST API] RESTAPIProcessor : Request Header:
cookie:glide_user_route=glide.20e7f4cd6bdc0d444810117aacc0eeae;
JSESSIONID=F07CE6ACF8AF237CB239AF43B7F360BF;
glide_user="U0N2Mjo0MDNhNjAzMWQ3MjMxMTAwMjYxMjUzYjJiMjUyMDM2OTo2ODE2Zjc5
Y2MwYTgwMTY0MDFjNWEzM2JlMDRiZTQ0MQ==";
glide_user_session="U0N2Mjo0MDNhNjAzMWQ3MjMxMTAwMjYxMjUzYjJiMjUyMDM2OTo2O
DE2Zjc5Y2MwYTgwMTY0MDFjNWEzM2JlMDRiZTQ0MQ=="
2014-03-19 11:10:37 (657) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: pragma:no-cache
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2014-03-19 11:10:37 (657) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Request Header: cache-control:no-cache
2014-03-19 11:10:38 (357) REST API-thread-1 SYSTEM [REST API] RouteRegistry : Loaded
Routes to Cache
2014-03-19 11:10:38 (357) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API] RouteRegistry :
Route loading time 0:00:00.105
2014-03-19 11:10:38 (357) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API] URIHandler :
Resolving URI: /now/table/incident
2014-03-19 11:10:38 (391) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : URI Resolving Duration 387570:10:38.391
2014-03-19 11:10:38 (424) REST API-thread-1 SYSTEM DEBUG: [REST API]
RESTAPIProcessor : Finished initializing REST Request
2014-03-19 11:10:38 (540) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
#28 /api/now/table/incident Parameters ------------------------
api=api
2014-03-19 11:10:38 (541) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] RESTAPIProcessor : Processing REST Request /api/now/table/incident
2014-03-19 11:10:38 (541) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] RESTAPIProcessor : Pre-Service processing duration 0:00:00.000
2014-03-19 11:10:38 (548) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] ServiceHandler : Invoking Service TableAPIService
2014-03-19 11:10:38 (552) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] TableAPIService : Inserting record
2014-03-19 11:10:38 (560) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] RequestDeserializer : Incoming Request Body:{"short_description":"test
me"}
2014-03-19 11:10:39 (508) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] TableAPIService : Glide Record Insert Duration 0:00:00.956
2014-03-19 11:10:39 (508) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] TableAPIService : Querying for inserted record
2014-03-19 11:10:39 (513) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C ####
Compiler Stats ####
2014-03-19 11:10:39 (514) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
Compiles: 600, time: 1,130ms
2014-03-19 11:10:39 (514) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C Cache
name: "syscache_expression", max: 8,192, size: 599, seeks: 34,182, hits: 32,980, misses: 1,202,
flushed: 0
2014-03-19 11:10:39 (514) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C Total
classes: 1,402, bytecode length: 3,263,462
2014-03-19 11:10:39 (514) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C Total
loaders created: 601, unloaded: 0, existing: 601
2014-03-19 11:10:39 (652) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] TableAPIService : Creating service result for insert request
2014-03-19 11:10:39 (655) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] ServiceHandler : End of Service InvocationTableAPIService
2014-03-19 11:10:39 (655) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] ServiceHandler : Service Invocation Duration 0:00:01.107
2014-03-19 11:10:39 (660) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] ServiceHandler : Serializing Response
2014-03-19 11:10:39 (706) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] ServiceHandler : End of Response Serialization
2014-03-19 11:10:39 (706) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] ServiceHandler : Response Serialization Duration 0:00:00.046
2014-03-19 11:10:39 (706) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] RESTAPIProcessor : Service handling duration 0:00:01.165
2014-03-19 11:10:39 (706) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] RESTAPIProcessor : End of Request Processing
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2014-03-19 11:10:39 (706) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
DEBUG: [REST API] RESTAPIProcessor : REST Request Processing time 0:00:01.165
2014-03-19 11:10:39 (707) REST API-thread-1 083A6031D7231100261253B2B252035C
#28 /api/now/table/incident -- total transaction time: 0:00:02.074, total wait time: 0:00:00.001,
session wait: 0:00:00.000, semaphore wait: 0:00:00.001, source: 127.0.0.1
```

REST 応答でセッションデバッグログを返す

要求で X-WantSessionDebugMessages ヘッダーを渡すことで、REST 応答本文にセッションデバッグログを含めることができます。

現在のセッションでセッションデバッグが有効になっている場合にセッションデバッグメッセージを返すには、REST 要求でヘッダー X-WantSessionDebugMessages を **true** に設定します。

注: このヘッダーを送信する前に、セッションのデバッグを有効にする必要があります。

Example: 要求

この例では、*Session Debug SQL* を有効にした REST API エクスプローラーを使用して行ったテーブル API 要求を示しています。

```
GET api/now/table/incident/9c573169c611228700193229fff72400
X-WantSessionDebugMessages:true
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Accept: application/json, text/plain,*/*
X-UserToken: <user token>
```

Example: 応答本文

```
{
 "result":{
  "description":"User can't access email on mail.company.com.",
  "number":"INC0000001"
 },
 "session":{
  "debug_logs":[
    {
     "type":"sql",
     "customerUpdate":false,
     "line":"17:17:27.777: Time: 0:00:00.000 for: glide_master_db[glide.5] .....
sys_user_session0.`id` = '3BEA7001EB230200C46AC2EEF106FE2A'</span>",
     "debugClassSet":""
    },
   {
     "type":"sql",
     "customerUpdate":false,
     "line":"17:17:27.779: Time: 0:00:00.002 for: glide_master_db[glide.6]  ... `sys_id` =
'7fea7001eb230200c46ac2eef106fe2a'</span>",
     "debugClassSet":""
    }
  ]
 }
}
```

関連トピック

セッションのデバッグ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CORS ドメイン要件

クロスオリジンリソース共有 (CORS) ルールを定義する場合、[ドメイン] フィールドに入力する値は特定の要件を満たす必要があります。各 CORS ルールは、受信する Origin ヘッダーと一致する単一のワイルドカードをサポートしています。

要件

[ドメイン] フィールドに入力する値は、次の要件を満たす必要があります。

- HTTP:// または HTTPS:// で始まる
- ドメインパターンまたは IP アドレスである
- .com のように、ピリオドに続く英数字で終わる
- ドメインパターンのスキームと階層部分の直後に最大 1 つのワイルドカード文字を含む

ワイルドカード

ドメインパターンでは単一のワイルドカード文字 (*) を使用できます。すべてのサブドメインを含めるには、ドメインパターンのスキームと階層部分の直後にこのワイルドカードを使用します (http://*.domain.com など)。ワイルドカードは、必ずドメインパターンのスキームと階層部分の直後に含めます。ドメインパターンの代わりに IP アドレスを使用する場合は、ワイルドカードを使用せずに完全な IP アドレスを入力する必要があります。

注: 複数のワイルドカードを使用したり、ドメインパターンなしでワイルドカードを指定したりすることはできません。「*」や「*.*」などの値はサポートされていません。

ドメイン一致

要求の Origin ヘッダーを評価する際、ServiceNow ではドメインパターンに完全に一致するルールを優先します。完全に一致するものが見つからない場合は、次に最も近いものが使用されます。

たとえば、ドメインパターン http://*.blog.mysite.com および http://*.mysite.com のルールがある場合、http://alice.blog.mysite.com からの要求は http://*.blog.mysite.com パターンに一致します。

有効なドメインと無効なドメインの例

例

有効なドメイン	無効なドメイン
http://*.ms.net	https://*com
https://*.ms.com	http://*..com
https://*.com.au	http://192.168.1.*
http://192.168.1.1	http://*.168.1.126
http://*.service-now.com	http://blog.*.service-now.com
http://*.com	http://*com

CORS ルールの定義

CORS ルールを定義して、REST API エンドポイントやその他の Web リソースにアクセスできるドメインを制御できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール:cors_rule_admin、web_service_admin、または admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > **REST** > **CORS** ルール.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

CORS ルールフォーム

フィールド	説明
名前	ルールの一意の名前を入力します。
リソースパスを使用	Web リソースへのパスを指定するには、このオプションを選択します。REST API の場合は、このオプションをオフのままにします。
REST API	テーブル API など、アクセスするドメインの REST API を選択します。
Web リソースパス	[リソースパスを使用] を選択した場合は、ドメインがアクセスする Web リソースへのパスを入力します。
ドメイン	指定された REST API または Web リソースにアクセスするためのドメインを入力します。この CORS ルールは、指定されたドメインからの要求に対して評価されます。 ドメインパターンまたは IP アドレスを指定できます。ドメインパターンを使用する場合は、ワイルドカード文字 (*) を使用して受信オリジンヘッダーと一致させることができます。
最大経過時間	クライアントセッションをキャッシュする秒数を入力します。最初の CORS 要求の後、指定された時間内の同じクライアントからの追加の要求には、プリフライトメッセージは必要ありません。 値を指定しない場合、デフォルト値の 0 は、すべての要求にプリフライトメッセージが必要であることを示します。
埋め込み可能項目の場合	将来の使用のために予約されています。
アクティブ	このオプションを選択すると、CORS ルールが有効になります。

4. [**HTTP** メソッド] タブと [許可される HTTP メソッド] を選択します。
選択したメソッドのみを、指定されたドメインから呼び出すことができます。
5. [**HTTP** ヘッダー] タブを選択し、フィールドに入力します。

[HTTP ヘッダー] セクション

フィールド	説明
Access-Control-Allow-Credentials	要求で認証情報の送信を許可するオプション。このオプションを有効にすると、[ドメイン] フィールドでワイルドカードを使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
Access-Control-Allow-Headers	要求で許可する HTTP ヘッダーのカンマ区切りリストを入力するか、任意のヘッダーを許可するワイルドカード文字 (*) を入力します。
Access-Control-Expose-Headers	応答で送信する HTTP ヘッダーのカンマ区切りリストを入力します。

6. **[Submit** (送信)] を選択します。

受信 **REST** での **OAuth** の有効化

OAuth を使用すると、ユーザー ID とパスワードを 1 回渡すだけで、要求ごとに資格情報を送信する代わりに、後続の REST 要求でトークンを使用できます。

このタスクについて

OAuth は、ユーザーの資格情報を送信する回数を減らすことで、システムのセキュリティを向上させることができます。OAuth を使用して REST 要求を認証できます。

このビデオでは、OAuth を使用して REST API への認証を行う方法を紹介します。

OAuth を使用して REST API への認証を行う方法

手順

1. OAuth 2.0 プラグインを有効にします。
   プラグインを有効にする方法については、「 プラグインを有効にする 」を参照してください。
2. システムプロパティ *com.snc.platform.security.oauth.is.active* を [true] に設定します。
3. 移動先 システム **OAuth >** アプリケーションレジストリ.
4. [新規] をクリックし、続いて [外部クライアント用の **OAuth API** エンドポイントを作成します] をクリックします。
5. アクセストークンを要求するときに使用するため、前のステップの **client_id** と **client_secret** の値を記録します。

   注: 表示されている例は、パスワード権限許可タイプを使用した OAuth API エンドポイントの作成に関するものです。他の権限許可タイプを使用して OAuth API エンドポイントを設定することもできます。詳細については、「OAuth 受信 」を参照してください。

6. アクセストークンを取得するには、cURL や Postman などの REST クライアントを使用して、OAuth エンドポイント (oauth_token.do) に要求を送信します。

   要求の形式を URL エンコードされた HTTP POST 本文として整え、必要なパラメーターを含めます。

7. 応答からアクセストークンとリフレッシュトークンを記録します。
8. 後続の REST 要求でアクセストークンを送信します。

REST OAuth の例

この例では、OAuth を使用して受信 REST 要求を認証する方法を示します。

この例では、OAuth トークンの client_id が a329c4515612210071a5e0c298ee2be8 で、client_secret が password22 です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

アクセストークンの取得

```
curl
 -d "grant_type=password&client_id=a329c45156122100 71a5e0c298ee2be8&client_secret=password22&username=RESTUser&password=RESTUserPassword"
 https://<instance>.service-now.com/oauth_token.do
```

トークン応答のサンプル

```
{
"scope": "useraccount",
"token_type": "Bearer",
"expires_in": 1799,
"refresh_token": "jZPdkEVrWvtMjrspldNjlS0uWM4D7QV9mgmcQXDVo5Qa_GVvmdR6NOp7OM038EHJnd6nZpWocFer1NcJz4zwdw",
"access_token": "2wRlsRCT2SYjCCJP91kwo2EFzj5qg4O3l3aC09e0-0hz6lb3YK7lf-LMiNorNuglfqbkL4AfkYC92KYHUCcbpQ"
}
```

OAuth トークンを使用した REST 要求

```
curl -H "Accept:application/json" -H "Authorization:Bearer
 2wRlsRCT2SYjCCJP91kwo2EFzj5qg4O3l3aC09e0-0hz6lb3YK7lf-LMiNorNuglfqbkL4AfkYC92KYHUCcbpQ"  "https://<instance>.service-now.com/api/now/table/incident
```

REST API HTTP 応答コード

インスタンスに送信される REST メッセージは、特定の HTTP 応答コードを返します。

ステータスコード	メッセージ	詳細
200	成功	応答本文ありで成功しました。
201	作成済み	応答本文ありで成功しました。
204	成功	応答本文なしで成功しました。
400	要求が不正確	要求 URI がシステム内の API と一致しないか、不明な理由で操作が失敗しました。無効なヘッダーによっても、このエラーが発生する場合があります。
401	権限なし	ユーザーには API を使用する権限がありません。
403	禁止	要求された操作はユーザーに対して許可されていません。このエラーは、ACL の失敗、またはビジネスルールやデータポリシーの制約によっても発生する場合があります。
404	非検出	要求されたリソースが見つかりませんでした。これは、ACL の制約か、またはリソースが存在しないことが原因である可能性があります。
405	メソッドが不許可	要求された REST API で HTTP アクションが許可されていないか、またはどの API でもサポートされていません。
406	許容範囲外	エンドポイントは、要求の Accept ヘッダーで指定された応答形式をサポートしていません。
415	サポートされていないメディアタイプ	エンドポイントが要求本文の形式をサポートしていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード	メッセージ	詳細
500	内部サーバーエラー	要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。
502	無効なゲートウェイ	サーバーは、ゲートウェイまたはプロキシとして機能しているときに、アップストリームサーバーから無効な応答を受信しました。
503	サービス利用不可	サーバーは現在、要求を処理できません。

Scripted REST APIs

Scripted REST API 機能を使用すると、アプリケーション開発者はカスタム Web サービス API を構築できます。

サービスエンドポイント、クエリパラメーター、Scripted REST API のヘッダー、および要求と応答を管理するスクリプトを定義できます。

Scripted REST APIs は通常 REST アーキテクチャに従いますが、別の規則を使用するようにカスタマイズできます。Scripted REST APIs を定義するには、[スクリプト利用 **Web** サービス] → **[Scripted REST APIs]** にある [スクリプト化済み REST サービス] フォームを使用します。

スクリプト化済み **REST** サービスフォーム



次のビデオでは、スクリプト化された REST API の追加情報を提供しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- Scripted REST APIs – デザイン
- スクリプト済み REST API – 実装

Scripted REST API URI

Scripted REST API URI の形式は次のとおりです。

https://<instance.service-now.com>/api/<name_space>/<version>/<api_id>/<relative_path>

この URI の場合：

- *<instance.service-now.com>*：ユーザーが Scripted REST API にアクセスする ServiceNow インスタンスへのパス。
- *<name_space>*：グローバルスコープ内の Web サービスの場合、名前空間はプロパティ *glide.appcreator.company.code* の値です。スコープ対象のアプリケーションの Web サービスの場合、名前空間は x_company_appname などのスコープ名です。名前空間の詳細については、「 アプリケーションスコープ 」を参照してください。
- *<version>*：オプション。API が **v1** などのバージョニングを使用する場合にアクセスするエンドポイントのバージョン。バージョン番号なしで URI を指定することで、バージョニングされた API のデフォルトバージョンにアクセスできます。
- *<api_id>*：[スクリプト化済み REST サービス] フォームの **[API ID]** フィールドの値。デフォルトでは、この値はサービス名に基づいています。
- *<relative_path>*：[スクリプト化済み REST サービス] フォームでリソースに定義された相対パス。相対リソースパスを指定すると、GET などの同じ HTTP メソッドを 1 つの Web サービスで使用して複数のリソースを指定できます。たとえば、リソースは Web サービスに GET リソースが 1 つしかない場合はパス /{id} を指定し、Web サービスにユーザーレコードとメッセージレコードを要求するために異なるリソースがある場合は /user/{id} および /message/{id} を指定します。

Scripted REST API バージョニング

Scripted REST API URI には、/api/management/v1/table/{tableName} などのバージョン番号を含めることができます。バージョン番号は URI がアクセスするエンドポイントのバージョンを識別します。URI にバージョン番号を指定することで、既存の統合に影響を与えることなく変更をテストおよび展開できます。

デフォルトの API バージョン

バージョンがデフォルトとしてマークされている場合があります。デフォルトバージョンを指定すると、ユーザーはバージョン番号なしでスクリプト化された REST エンドポイントを使用してそのバージョンにアクセスできます。デフォルトとしてマークされているバージョンがない場合は、最新バージョンがデフォルトとして使用されます。

Scripted REST API リソース

Scripted REST API リソースは REST エンドポイントに相当します。実行する HTTP メソッド、処理スクリプト、および親 API からの任意の上書き設定を定義します。API ごとに 1 つ以上のリソースを定義できます。

Scripted REST API クエリパラメーター

クエリパラメーターは要求ユーザーが要求で渡すことができる値を定義します。Scripted REST API を作成するときに、各要求で使用可能なパラメーターと必須パラメーターを指定できます。クエリパラメーターを複数のリソースに関連付けることもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求オブジェクトの `queryParams` フィールドを使用して、スクリプトの要求パラメーターにアクセスします。

Scripted REST API ロール

Scripted REST APIs を使用するには、Web サービス管理者 [web_service_admin] ロールが必要です。このロールを持つユーザーは、Scripted REST APIs および Web サービスリソースを読み込み、作成、変更、削除できます。

注: これらのロールは Scripted REST API エンドポイントへのアクセスには必要ありません。

要求および応答の形式

デフォルトでは、API 内のすべてのリソースは、application/json、application/xml、および text/xml の要求および応答形式をサポートしています。API レベルでデフォルトの形式を上書きできます。個々のリソースでデフォルトを上書きしない限り、新しい形式は API に属するすべてのリソースに適用されます。

Scripted REST API セキュリティ

必要なセキュリティレベルで Scripted REST APIs を設定できます。セキュリティを必要としないパブリック API/エンドポイントから、すべてのリソースに対するアクセス制御が厳格なユーザー認証を必要とする安全性の高い API/エンドポイントまで設定できます。

API アクセスポリシー機能を使用して、API の認証方法を制御します。詳細については、「API アクセスポリシー」を参照してください。

Scripted REST API アクセス制御

アクセス制御リスト (ACL) は、必要なロールや、ユーザーが Scripted REST API またはエンドポイントにアクセスするために満たす必要がある条件などの基準を定義します。要求ユーザーは少なくとも 1 つの ACL を満たす必要があります。選択したすべての ACL を満たす必要はありません。REST API 全体または個々のエンドポイントに対して単一の ACL を定義できます。

Scripted REST API ACL を定義する場合は、[タイプ] の値を **[REST_Endpoint]** にする必要があります。

ACL の詳細については、「アクセス制御リストのルール と Scripted REST API リソースを構成して ACL を要求する」を参照してください。

Scripted REST API セキュリティマトリクス

Scripted REST APIs には複数のセキュリティ設定があります。このテーブルを使用して、ニーズに最適な Scripted REST API セキュリティ構成と、その構成を実装するフィールド値を特定します。

Scripted REST API セキュリティ

設定	Scripted REST API	スクリプト化済み REST リソース		
	デフォルト ACL	承認が必要	ACL 承認が必要	ACL
リソースは公開されています。認証または ACL は必要ありません。	任意の値	False	任意の値	任意の値

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Scripted REST API セキュリティ (続く)

設定	**Scripted REST API**	スクリプト化済み **REST** リソース		
	デフォルト **ACL**	承認が必要	**ACL** 承認が必要	**ACL**
リソースには基本認証のみが必要です。ACL は必要ありません。	任意の値	True	False	任意の値
リソースには基本認証のみが必要です。ACL が必要です。	ACL が選択されていません	True	True	ACL が選択されていません
リソースレコードで選択された ACL が必要です。	任意の値	True	True	1 つ以上の ACL が選択されています
Scripted REST API レコードで選択された ACL が必要です。	1 つ以上の ACL が選択されています	True	True	ACL が選択されていません

Scripted REST API エラーオブジェクト

Scripted REST APIs にはエラーオブジェクトが含まれており、これを使用して要求の処理中にエラーが発生したときに標準の HTTP エラーメッセージで要求に応答できます。Scripted REST API リソースでエラーオブジェクトを使用して、要求元のクライアントにエラーを警告できます。エラーオブジェクトは、サーバー側のコード内のエラーを検出するためではなく、受信要求に応答するために使用します。

エラー応答形式

応答のコンテンツタイプは要求の Accept ヘッダーによって異なります。Accept ヘッダーでサポートされていない形式 (image/jpeg など) が指定されている場合、エラー応答は JSON を使用します。

エラー応答は次の形式に従います。

```
{
  "error": {
    "message": "My error message",
    "detail": "My details"
  },
  "status": "failure"
}
```

数値のステータスコード (404 など) は、応答本文ではなく、応答の Status code ヘッダーに含まれます。

Automated Test Framework のサポート

Automated Test Framework (ATF) は、受信 REST テストステップをサポートしています。作成したカスタム受信 REST API の自動テストを作成できます。カスタム REST API のテストを作成すると、アップグレードのテストが簡素化され、REST API の変更に下位互換性があることを検証することが可能になります。「REST テストステップ構成の管理」および「ATF REST テストステップ構成」を参照してください。

開発者トレーニング

ServiceNow® 開発者サイト には、Scripted REST APIs のトレーニングがあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Scripted REST API の作成

Scripted REST API を作成して、Web サービスエンドポイントを定義します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. [**New**] をクリックします。
3. サービスの [名前] を入力します。
   [API ID] は、[名前] に基づいて自動的に設定されます。**[API ID]** は必要に応じて変更できます。
4. [デフォルト ACL] フィールドで、API のすべてのリソースに適用されるデフォルト ACL を選択します。
   ACL を含む API のリソースのセキュリティ設定を構成する場合、リソースの設定によって親 API 設定が上書きされます。
5. [**Submit** (送信)] を選択します。

次のタスク
API を作成したら、リソースの作成、ACL の割り当て、サポートされている要求と応答の形式の指定などにより、サービスを設定します。

Scripted REST API リソースの作成

Scripted REST API リソースを作成して、HTTP メソッド、処理スクリプトを定義し、親サービスの設定を上書きします。

始める前に
スクリプト化された REST API を作成します。詳細については、「Scripted REST API の作成」を参照してください。

必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API レコードを選択します。
3. [リソース] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. [名前] を入力します。
   リソース名は、API に要求を送信するための URI に影響します。
5. このリソースが実装する **[HTTP** メソッド] (**GET** など) を選択します。
6. [スクリプト] フィールドで、操作で要求を解析して応答する方法を定義します。
7. オプション: 必要に応じて、さまざまなセキュリティ設定や有効なコンテンツタイプを指定するなどして、親 REST API の設定を上書きします。
8. オプション: [ドキュメント] タブで、リソースへのアクセス方法を説明する [簡単な説明] を入力します。
   この情報は、REST API エクスプローラーを使用してこのリソースを探索するときに表示されます。
9. [送信] をクリックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のタスク
リソースを作成したら、ヘッダーとクエリパラメーターを関連付けることができます。詳細については、「 スクリプト化された REST API ヘッダーの定義 」および 「使用可能なクエリパラメーターの定義」を参照してください。

Scripted REST API ヘッダーの定義

Scripted REST API ヘッダーを定義して、API が受け入れ、応答できるヘッダーを制御します。

始める前に
ヘッダーを作成する前に、Scripted REST API を定義する必要があります。
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API レコードを選択します。
3. [要求ヘッダー] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. [ヘッダー名] を入力します。
5. [簡単な説明] と [例の値] を入力して、ヘッダーの使用方法を説明します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。
7. オプション: [要求ヘッダー] タブでヘッダー名を見つけ、必要に応じてこの要求ヘッダーを文書化するために [必須] を [true] に設定します。

   注: **Is required** を "true" に設定した場合、スクリプト化された REST サービスではヘッダーの要求は強制されません。ヘッダーの要求を強制するには、必要なヘッダーがない要求を拒否するロジックをスクリプト化された REST API リソースに追加する必要があります。

次のタスク
利用可能なヘッダーを定義したら、ヘッダーをスクリプト化された REST リソースに関連付けます。

利用可能なクエリパラメーターの定義

利用可能なクエリパラメーターを定義して、要求ユーザーが要求 URI で渡すことができる値を制御します。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API レコードを選択します。
3. [クエリパラメーター] 関連リストで、[新規] を選択します。
4. [クエリーパラメーター名] を指定します。
5. [簡単な説明] と [例の値] を入力して、パラメーターの使用方法を説明します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

7. オプション: [クエリパラメーター] タブでクエリパラメーターを見つけ、[必須] を [true] に設定して、必要に応じてこのクエリパラメーターを文書化します。

   注: **Is required** を "true" に設定した場合、スクリプト化された REST サービスでは、パラメーターの要求は強制されません。クエリパラメーターの要求を強制するには、必須パラメーターが欠落している要求を拒否するロジックをスクリプト化された REST API リソースに追加する必要があります。

次のタスク
利用可能なクエリパラメーターを定義したら、パラメーターをスクリプト化済み REST リソースに関連付けます。詳細については、「クエリパラメーターのリソースへの関連付け」を参照してください。

クエリパラメーターのリソースへの関連付け

Scripted REST API クエリパラメーターをリソースに関連付けます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API レコードを選択します。
3. [リソース] 関連リストで、[新規] をクリックします。
4. **[API** クエリーパラメーター] で、リソースに関連付けるクエリパラメーターを選択または入力します。
5. **[API** リソース] で、クエリパラメーターに関連付ける Scripted REST API リソースを選択または入力します。
6. [送信] をクリックします。

次のタスク
パラメーターをスクリプト化済み REST リソースに関連付けた後、API またはエンドポイントに必要な ACL を設定します。詳細については、「Scripted REST API リソースを構成して ACL を要求する」を参照してください。

Scripted REST API を構成して **ACL** を要求する

Scripted REST APIs への要求はプラットフォーム ACL を考慮し、要求ユーザーはインスタンスデータにアクセスするためにテーブルの ACL 要件をすべて満たす必要があります。さらに、特定の ACL を要求するように Scripted REST API を設定することもできます。

始める前に
必要なロール：web_service_admin

このタスクについて
このタスクで選択した ACL は、すべての API エンドポイントに適用されます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API を選択します。
3. [デフォルト **ACL]** フィールドで、API のセキュリティニーズを満たす ACL を 1 つ以上選択します。[タイプ] が **[REST_Endpoint]** の ACL のみを選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ユーザーは、選択された ACL の少なくとも 1 つを満たす必要があります。選択したすべての ACL を満たす必要はありません。

4. [更新] をクリックします。

次のタスク

個々の API リソース/エンドポイントの API セキュリティ設定を上書きできます。詳細については、「Scripted REST API リソースを構成して ACL を要求する」を参照してください。

Scripted REST API リソースを構成して ACL を要求する

デフォルトでは、API リソース/エンドポイントは親 API からセキュリティ設定を継承します。特定のリソース/エンドポイントのカスタム ACL を定義して、継承された設定を上書きします。

始める前に

必要なロール：web_service_admin または admin

このタスクについて

ACL は認証されたユーザーに対してのみチェックされます。

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API を選択します。
3. [リソース] 関連リストで、リソースを選択します。
4. [セキュリティ] タブで、[認証が必要] チェックボックスをオンにします。
   リソースの ACL を要求するには、このチェックボックスをオンにする必要があります。このチェックボックスをオフにすると、リソースは公開され、資格情報は不要になります。親 REST サービスに ACL が必要な場合でも、非認証要求によるリソースへのアクセスを許可する場合は、このチェックボックスをオフにします。
5. **[ACL** 承認が必要] チェックボックスを選択します。
6. **[ACL]** フィールドで、エンドポイントのセキュリティニーズを満たす ACL を 1 つ以上選択します。
   [タイプ] が **[REST_Endpoint]** の ACL のみを選択します。選択した REST_Endpoint タイプの ACL で定義されたロールを持つユーザーのみが、このリソースへのアクセスを許可されます。

   リソースの ACL を選択すると、親 Web サービスに対して選択されたすべての ACL が上書きされます。親 Web サービス用に選択された ACL を使用するには、このフィールドを空白のままにします。

関連トピック

Scripted REST API を構成して ACL を要求する

Scripted REST API のバージョン管理の有効化

既存の統合との互換性を維持しながら、複数のバージョンの API を提供するために、Scripted REST API のバージョニングを有効にします。

始める前に

バージョニングを有効にする前に、Scripted REST API を定義する必要があります。
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

3. [関連リンク] で、[バージョニングの有効化] をクリックします。
   [バージョニングの有効化] ポップアップが表示されます。[バージョン **v1** をデフォルトにする] チェックボックスはデフォルトでオンになっています。
4. オプション: デフォルトバージョンなしでバージョニングを有効にするには、[バージョン **v1** をデフォルトにする] チェックボックスをオフにします。
   デフォルトバージョンなしでバージョニングされた API は、バージョン固有の URI を使用する場合にのみアクセスできます。バージョン v1 をデフォルトにするか、バージョニングを有効にした後にデフォルトとして別のバージョンを選択します。
5. **[OK]** をクリックします。
   [バージョニング] 埋め込みリストが [スクリプト化済み REST サービス] フォームに追加されます。このリストに新しいバージョンを追加したり、このリストからデフォルトにするバージョンを制御したりできます。

Scripted REST API へのバージョンの追加

バージョニングされた Scripted REST API に新しいバージョンを追加して、古いバージョンに影響を与えずに新しい API の動作を定義します。

始める前に

新しいバージョンを追加する前に、バージョニングが有効になっているスクリプト化済み REST サービスが必要です。
必要なロール：web_service_admin

手順

1. 移動先 すべて > システム **Web** サービス > スクリプト化 **REST API**.
2. Scripted REST API を選択します。
3. [関連リンク] で、[新規バージョンを追加] をクリックします。
   [新規バージョンを追加] ポップアップが表示されます。
4. オプション: 新しいバージョンをデフォルトバージョンとして使用するように REST サービスを設定するには、[このバージョンをデフォルトにする] を選択します。
5. オプション: [次のバージョンから既存のリソースをコピー] 選択リストで既存のバージョンを選択して、そのバージョンから新しいバージョンにすべてのリソースをコピーします。
6. **[OK]** をクリックします。

要求と応答のコンテンツタイプの制御

Scripted REST API 要求と応答で許可されるコンテンツタイプを制御します。

デフォルトでは、Scripted REST APIs は application/json、application/xml、および text/xml をサポートしています。ユーザー定義のカスタムコンテンツタイプ (json または xml サブタイプ) もサポートされています。たとえば、application/vnd.collection+json および application/vnd.adobe.xdp+xml は、それぞれ JSON および XML として扱われます。

> **重要:** 要求本文の形式が json または xml サブタイプでない場合は、要求本文の [dataStream] フィールドのみを使用して要求本文にアクセスします。要求本文の data、dataString、nextEntry()、または hasNext() を非 json または非 xml 形式で使用すると、500 エラー応答が返されます。

デフォルトの設定

[デフォルトでサポートされる要求フォーマット] および [デフォルトでサポートされる応答フォーマット] フィールドを使用して、API のデフォルト値を設定できます。これらのフィールドは、ユー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ザーが Content-Type ヘッダーと Accept request ヘッダーでそれぞれ渡すことができる許容値を定義します。要求ユーザーが API またはリソースでサポートされていない Accept または Content-Type ヘッダーを指定すると、インスタンスは HTTP エラーコード 406 または 415 で応答します。

各リソースのこれらの値は、[スクリプト化済み REST サービス] フォームの [サポートされる要求フォーマット] および [サポートされる応答フォーマット] を使用して上書きできます。

注: [サポートされる要求フォーマット] フィールドは、PUT、POST、および PATCH リソースに対してのみ表示されます。

ワイルドカード値の使用

有効なコンテンツタイプを指定する場合は、ワイルドカード値を使用できます。

- 1 文字のワイルドカード検索を実行するには、パーセント記号 (%) 文字を使用します。このワイルドカードでは、パーセント記号文字の任意の 1 文字を含む単語が検索されます。たとえば、text や test などの単語を検索するには、`te%t` を検索します。
- 複数文字のワイルドカード検索を実行するには、アスタリスク (*) 文字を使用します。このワイルドカードは、アスタリスク文字の代わりに 0 個以上の文字を含む単語を検索します。たとえば、planned や placed などの単語を検索するには、`pl*d` を検索します。

x-www-form-urlencoded コンテンツタイプの使用

REST API またはリソースが `application/x-www-form-urlencoded` コンテンツタイプを受け入れる場合、要求で指定された urlencoded 値を JSON マップとして取得できます。これらの URL コード化されたキーと値のペアは、クエリパラメーターとして、要求本文、またはその両方で指定できます。これらは結合されて要求パラメーターに格納されます。`request.queryParams` オブジェクトを介してこれらのパラメーターにアクセスします。

たとえば、`application/x-www-form-urlencoded` コンテンツタイプを受け入れるように API が定義され、API が次のように実装されている場合

```
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {

 response.setBody(request.queryParams);

})(request, response);
```

次の要求がそれぞれの応答を生成します。

```
POST to localhost:8080/api/now/some_api/some_resource?name3=value3&name4=value4
```

本文：

```
name1=value1&name2=value2
```

応答：

```
{ "result":
   { "name4": [ "value4" ], "name3": [ "value3" ], "name2": [ "value2" ],
     "name1": [ "value1" ]
   }
}
```

応答でのバイナリタイプの送信

応答でバイナリタイプを送信する場合は、応答コンテンツタイプを設定し、RESTAPIResponseStream オブジェクトを使用してバイナリストリームを直接書き込む必要があります。このオブジェクトにアクセスするには、応答オブジェクトで getStreamwriter() を呼び出します。詳細については、「」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

最大要求サイズの制御

Scripted REST API 要求ペイロードで許可される最大ファイルサイズを指定できます。

ファイルサイズ制限は、 RESTAPIRequestBody オブジェクトから次のいずれかの変数または関数にアクセスするときに適用されます。

- `data`
- `dataString`
- `nextEntry()`
- `hasNext()`

最大サイズを超える要求ペイロードでこれらの変数または関数にアクセスすると、サービスはエラーコード 400 で応答します。

ファイルサイズ制限は、`dataStream` 変数にアクセスするときは適用されません。

最大要求サイズのプロパティ

いくつかのプロパティで最大許容要求サイズを制御します。これらのプロパティをシステムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加して、最大要求サイズを指定します。

プロパティ

プロパティ	デフォルト値	説明
glide.rest.scripted.max_inbound_content_length_mb	10	gzip 圧縮されていないスクリプト化された RE ズ (メガバイト)。
glide.rest.scripted.max_inbound_gzip_content_length_mb	1	gzip 圧縮されたスクリプト化された REST 要求 ガバイト)。
glide.rest.max_content_length	10	gzip 圧縮されたかどうかを区別しないスクリプ 本文の最大サイズ (メガバイト)。 最大：25 その結果、`glide.rest.scripted.max_inbound_` または `glide.rest.scripted.max_inbound_gzi` が設定されていても、要求本文は `glide.rest.max_content_length` の値に制

Scripted REST APIs の推奨プラクティス

Scripted REST APIs を設計および実装するときは、次のガイドラインに従ってください。

REST API の規則に従う

REST API 標準を使用して、一貫性のある使いやすいインターフェイスをクライアントに提供します。REST API の規則はメソッドのタイプごとに特定の動作を定義します。API を設計する際の開始点として、次のガイドラインを使用してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *GET* 操作はデータのクエリのみを行います。GET 要求でデータを変更することはできません。
- *POST* の操作では新しいレコードが作成されますが、既存のレコードは変更されません。
- *PUT* および *PATCH* の操作は既存のレコードを変更します。
- *DELETE* の操作ではレコードが破棄されます。

バージョニングを使用して **API** の変更を制御する

バージョニングを使用して新しい機能を実装し、既存の統合を中断しないようにします。API の機能を大幅に変更する場合は、まず API の新しいバージョンを作成します。公開されたバージョンで既存の統合を中断する動作を導入しないでください。

バージョニングを使用すると、既存のクライアントを中断することなく API に大幅な変更を実装できます。その後、既存のクライアントが自分のペースでアップグレードできるようにすると同時に、新しいクライアント用に新しいバージョンの API をリリースできます。

バージョン固有の API を使用するようにクライアントに勧めるか、デフォルトのバージョンを指定せずに API を構成して、クライアントにバージョンの指定を強制します。既存のバージョンにオプションのパラメーターを追加することで、新しいオプションの動作を利用可能にすることもできます。

有益な **HTTP** ステータスコードを返す

要求の成功または失敗を要求者に通知するステータスコードを返します。クライアントが要求の結果を理解するのに役立つ HTTP ステータスコードを返します。一般的なステータスコードについては、次のガイドラインを使用してください。

一般的なステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了したことを示します。
201	レコードが正常に作成されたことを示します。
204	レコードが正常に削除されたことを示します。
40X (401, 404)	400 の範囲のステータスコードは、無効な要求構文の 400 など、クライアントエラーを示します。
50X (500, 503)	500 の範囲のステータスコードは、サーバーエラーが発生したことを示します。クライアント要求が有効または無効である可能性がありますが、サーバーで問題が発生し、要求を処理できませんでした。

有用なエラー情報を返す

クライアントが API ドキュメントを参照しなくても問題を理解できるように、エラーメッセージに十分な情報を提供してください。エラー応答には、役に立つエラーメッセージとエラーステータスコードを含める必要があります。

たとえば、クライアントが存在しないレコードを照会すると、「指定されたレコードが存在しません。ID <id 値> のレコードがアプリケーションに存在します。(The specified record does not exist. Ensure that a record with the ID of <id value> exists in the application.)」というエラーメッセージが 404 ステータスコードとともに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Scripted REST API 機能には、よく発生するエラーに使用できる事前設定されたエラーオブジェクトと、事前設定されたエラーオブジェクトがニーズを満たしていない場合に使用できるカスタマイズ可能な ServiceRequest エラーオブジェクトが含まれています。

アクセス制御を適用してテストする

既存のアクセス制御を適用します。データを変更するには追加のアクセス権が必要です。API にアクセスするための認証に加えて、データにアクセスするための認証が必要です。Scripted REST API スクリプトで `GlideRecordSecure` API を使用します。この API は、基になるデータに対して定義されたアクセス制御が要求ユーザーに適用されるようにします。

データを変更する操作には追加のアクセス制御が必要です。PUT、POST、および DELETE などの要求には、GET よりも高いレベルのアクセス権が必要です。より厳格な ACL を要求するようにこれらの API リソースを設定します。

API をリリースする前に、認証と認可の両方のアクセス制御をテストします。

機能を検証するテストを構築する

開発プロセスの一部として、スクリプト化された REST Web サービスの機能を検証するテストを構築します。反復可能なテストを使用して、API が想定どおりに機能することを確認します。テストは、行った変更がバージョンのリリース後に予想される API の動作に影響しないことを確認するのにも役立ちます。Postman などの自動テストをサポートする REST クライアントアプリケーションを使用して、テストを容易にすることができます。

テストでは、実装するリソースごとに応答コード、ヘッダー、および本文の内容を検証する必要があります。テストを使用して認証要件を検証し、エラーが有用な応答を返すことを確認することもできます。

Scripted REST API の例

Scripted REST APIs の作成と使用方法を示す複数の例が用意されています。

Scripted REST API の例 **-** スクリプトサンプル

これらの例は、Scripted REST API のさまざまなリソーススクリプトを作成する方法を示しています。

クエリパラメーター **GET** の例

この例では、要求からクエリパラメーター値を取得する方法を示しています。

```
/**
 * GET - Sample Request API - Query Params
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var uri = request.uri;
    var url = request.url;
    var queryParams = request.queryParams;
    var customHeader = request.getHeader('X-Custom');

    return {
        "uri": uri,
        "url": url,
        "queryParams": queryParams,
        "customHeader": customHeader
    };

})(request, response);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター GET の例

この例では、要求からパスパラメーター値を取得する方法を示しています。

```
/**
 * GET - Sample Request API - Path Params
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var uri = request.uri;
    var url = request.url;
    var path = request.pathParams;

    return {
        "uri": uri,
        "url": url,
        "path_params": path,
        "path.id": path.id
    };
})(request, response);
```

スクリプトインクルード GET の例

この例は、スクリプトインクルードを使用して応答を提供する方法を示しています。スクリプトインクルードを使用すると、共通のコードを再利用し、REST サービススクリプトの読みやすさを維持できます。

```
/**
 * GET - Sample Request API - Script Include
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var responseObj = global.SampleDataUtil.getSampleJSON();
    return responseObj;
})(request, response);
```

文字列 POST の例

この例では、文字列本文を含む POST メッセージを解析し、要求に基づいて応答を送信する方法を示しています。

```
/**
 *  POST - Sample Request API - dataString
 *  sample usage:
 *  var requestBody = request.body;
 *  var requestString = requestBody.dataString;
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var requestBody = request.body;
    var requestString = requestBody.dataString;
    return {"requestString": requestString};
})(request, response);
```

バイナリ POST の例

この例では、バイナリ本文を含む POST メッセージを解析し、要求に基づいて応答を送信する方法を示しています。

```
/**
 * POST - Sample Request API - Body
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var body = request.body.data;
    //do any additional processing on the request body, such as inserting a new record.
    return {
        "body.id": body.id
    };
})(request, response);
```

許容範囲外エラーの例

この例は、許容範囲外エラーで応答する方法を示しています。このエラータイプは、要求の Accept ヘッダー値が Web サービスでサポートされていない場合に使用します。

```
/**
 * Sample Not Acceptable Error Sample
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    response.setError(new sn_ws_err.NotAcceptableError('sample error message'));
})(request, response);
```

「要求が正しくありません」エラーの例

この例は、「要求が正しくありません」エラーで応答する方法を示しています。このエラータイプを使用して、要求構文の誤りを示します。

```
/**
 * Bad Request Error Sample
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    response.setError(new sn_ws_err.BadRequestError('sample error message'));
})(request, response);
```

競合エラーの例

この例は、競合エラーで応答する方法を示しています。同じレコードに対する複数の更新など、競合する複数の要求がある場合はこのエラータイプを使用します。

```
/**
 * Error Response: Conflict Error Sample
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    response.setError(new sn_ws_err.ConflictError('sample error message'));
})(request, response);
```

「見つかりません」エラーの例

この例は、「見つかりません」エラーで応答する方法を示しています。要求されたリソースが存在しないか利用できない場合は、このエラータイプを使用します。

```
/**
 * Error Response: Not Found Error Sample
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    response.setError(new sn_ws_err.NotFoundError('sample error message'));
})(request, response);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされていないメディアタイプのエラーの例

この例は、サポートされていないメディアタイプのエラーで応答する方法を示しています。このエラータイプを使用して、要求のコンテンツタイプがサポートされていないことを示します。

```
/**
 * Error Response: Unsupported Media Type Error Sample
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    response.setError(new sn_ws_err.UnsupportedMediaTypeError('sample error message'));
})(request, response);
```

サービスエラーの例

この例は、一般的なサービスエラーで応答する方法を示しています。ServiceError オブジェクトを使用すると、ステータスコード、メッセージ、およびエラーの詳細を定義できます。事前定義されたエラータイプがニーズを満たさない場合は、ServiceError を使用します。

```
/**
 * Error Response: Custom Error Sample
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var myError = new sn_ws_err.ServiceError();
    myError.setStatus(418);
    myError.setMessage("I am a Teapot");
    myError.setDetail("Here are the details about this error");
    response.setError(myError);
})(request, response);
```

関数括弧エラーの例

この例は、関数が括弧で囲まれていない場合、エラーが発生することを示しています。すべての関数に括弧を含めます。

```
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
 gs.info("message: {0}", request.body.data.message);
})(request, response);

function test() {
 gs.info("test");
}(request, response);
```

シリアル化エラーの例

この例は、要求が応答の本文として設定されている場合、シリアル化エラーが発生する可能性があることを示しています。

```
setBody_request:
    response.setBody(request);
```

この例は、応答が応答の本文として設定されている場合、シリアル化エラーが発生する可能性があることを示しています。

```
setBody_response:
    response.setBody(response);
```

この例は、要求が返された場合にシリアル化エラーが発生する可能性があることを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
return_request:
   return request;
```

この例は、応答が返された場合にシリアル化エラーが発生する可能性があることを示しています。

```
return_response:
   return response;
```

スクリプト化済み **REST** リソーススクリプトの例

このサンプル REST API リソーススクリプトは、要求本文の *name* および *id* の値を解析し、それらの値を応答で返します。

```
/**
 * POST - Sample Request API - Body
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
var body = request.body.data,
id0,name0,id1,name1;
name0 = body[0].name; // 'user0'
id0 = body[0].id; // '1234'
name1 = body[1].name; // 'user1'
id1 = body[1].id; // '5678'

return {
"id": id0,
"name": name0,
"id1": id1,
"name1": name1
};
})(request, response);
```

要求

API は、XML 要求と JSON 要求の両方を受け入れることができます。

要求

JSON 要求

```
POST /api/sn_demo_api/v1/example/body
 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
Host: <instance>.service-now.com
Connection: close
Content-Length: 91

[
  { "name": "user0",
    "id": 1234
  },
  {
    "name": "user1",
    "id": 5678
```

XML 要求

```
POST /api/sn_demo_api/v1/example/body
 HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
Accept: application/json
Host: <instance>.service-now.com
Connection: close
Content-Length: 152

<request><entry>
    <name>user0</name>
    <id>1234</id>
  </entry>
  <entry>
    <name>user1</name>
    <id>5678</id>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求 (続く)

JSON 要求	XML 要求
}]	</entry> </request>

応答

どちらの要求も Accept ヘッダー値として application/json を指定します。要求のコンテンツタイプが XML の場合でも、両方の応答に JSON 形式が使用されます。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Date: Tue, 04 Aug 2015 15:20:44 GMT
Server: ServiceNow
Connection: close
Set-Cookie: BIGipServerpool_<Instance>=880838154.47166.0000; path=/

{"result":{"id":1234,"id1":5678,"name":"user0","name1":"user1"}}
```

Scripted REST API の例 - ストリーミングとオブジェクトの直列化

これらの例は、ストリーミングとデフォルトオブジェクトの直列化を使用して JSON 応答を送信する方法を示しています。

ストリーミングとオブジェクトの直列化

応答を送信するときは、応答をストリームとして送信するか、オブジェクトを直列化できます。どちらのアプローチにも長所と短所があります。統合のニーズに基づいて手法を選択してください。

一般に、応答オブジェクトがシンプルであり、XML または JSON として表現でき、サイズが一貫している場合は、オブジェクトの直列化を使用します。XML または JSON 以外の形式を使用する場合、または応答のサイズが異なる場合は、ストリーミングを使用します。

応答のストリーミング

応答のストリーミングを使用すると、応答時間、インスタンスのパフォーマンス、およびコンテンツの柔軟性が向上しますが、スクリプトが複雑になります。ストリーミングを使用する場合は、応答の書式設定、応答ステータスの設定、および Content-Type ヘッダーの設定を行う必要があります。応答をストリーミングする場合、ストリーミングを開始する前に応答全体を作成する必要がないため、要求ユーザーはすぐに応答を受信します。

この例は、ストリーミングを使用してインシデントレコードのアレイを返すスクリプト化された REST リソーススクリプトを示しています。

```
/**
 *  Sample Scripted REST Resource that returns custom JSON objects with properties from
 Incident GlideRecords
 *  This sample uses ServiceNow JavaScript API to query incident records
 *  and then iterates over those records to build and stream a custom JSON object that
 *  includes some values from the incidents
 */
(function runOperation(/*RESTServiceRequest*/ request, /*RESTServiceResult*/ response) {
    var writer = response.getStreamWriter(),
        hdrs = {},
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    table = 'incident',
    record_limit = 100,
    gr = new GlideRecord(table);


  hdrs['Content-Type'] = 'application/json';
  response.setStatus(200);
  response.setHeaders(hdrs);

  gr.setLimit(record_limit);
  gr.query();

  //  start building response object
  writer.writeString("{\"results\":[");


  //  iterate over incident records and build JSON representations to be streamed out.
  while (gr.next()) {
    var incidentObj = {};

    incidentObj.number = gr.number + '';
    incidentObj.short_description = gr.short_description + '';
    writer.writeString(global.JSON.stringify(incidentObj));

    if (gr.hasNext()) {
      writer.writeString(",");
    }
  }

  //  close the response object
  writer.writeString("]}");
})(request, response);
```

このリソースへの要求は、次の応答を返します。

```
//  sample response
/*
 HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: application/json
 Server: ServiceNow

  // sample response number of records returned has been truncated for this example

 {
 "results": [
 {
 "number": "INC0011301",
 "short_description": "lorem ipsum short description 0 my new incident"
 },
 {
 "number": "INC0011302",
 "short_description": "lorem ipsum short description 1 my new incident"
 },
 {
 "number": "INC0011303",
 "short_description": "lorem ipsum short description 2 my new incident"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
},
{
"number": "INC0011304",
"short_description": "lorem ipsum short description 3 my new incident"
},
{
"number": "INC0011309",
"short_description": "lorem ipsum short description 8 my new incident"
},
{
"number": "INC0011310",
"short_description": "lorem ipsum short description 9 my new incident"
},
{
"number": "INC0011311",
"short_description": "lorem ipsum short description 0 my new incident"
},
{
"number": "INC0011312",
"short_description": "lorem ipsum short description 1 my new incident"
},
{
"number": "INC0011313",
"short_description": "lorem ipsum short description 2 my new incident"
},
{
"number": "INC0011314",
"short_description": "lorem ipsum short description 3 my new incident"
},
{
"number": "INC0011315",
"short_description": "lorem ipsum short description 4 my new incident"
},
{
"number": "INC0011326",
"short_description": "lorem ipsum short description 15 my new incident"
}
]
}
*/
```

自動翻訳

ストリーミングページネーション

クエリごとに送信するレコードの数が制限されるように大きなテーブルをページネーションするには、 スコープ付き GlideRecord - chooseWindow(番号 firstRow, 番号 lastRow, ブール値 forceCount) メソッドを使用します。コミュニティの記事「 ページネーションされた Glide レコード + 拡張された GR メソッドのサポート 」では、 `chooseWindow()` を使用してページネーションを実現する方法を例示しています。これは、独自の特定のユースケースに適応させることができます。

オブジェクトの構築

オブジェクトの直列化を使用すると、ServiceNow が提供する直列化とコンテンツネゴシエーションを利用できます。ストリーミングではなくオブジェクトを直列化する場合は、クライアントが応答を受信する前にオブジェクト全体を作成して直列化する必要があります。これにより、応答が遅延するか、応答オブジェクトが非常に大きい場合は大量のシステムリソースが必要になる可能性がありま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

す。オブジェクトの直列化は XML または JSON 応答でのみ使用できます。別の形式を使用する応答では、ストリーミングを使用する必要があります。

この例は、ストリーミングの例と同じインシデントデータを返しますが、応答を送信する前にすべての応答データをアレイに収集します。

```
/**
 *  Sample Scripted REST Resource returns an array of custom JSON objects that include 2 incident properties.
 *  This sample uses ServiceNow JavaScript API to query incident records and then iterates
 *  over those records building a custom JSON object that includes 2 values from the incident records.
 *  note that because we are returning a simple JSON object we can rely on built in serialization
 *  to set the content-type header as well as response status. The 'result_arr' object will not be returned
 *  until it has been completely built and stored
 */
(function runOperation(/*RESTServiceRequest*/ request, /*RESTServiceResult*/ response) {
    var table = 'incident',
        record_limit = 100,
        result_arr = [],
        gr = new GlideRecord(table);


    gr.setLimit(record_limit);
    gr.query();


    //  iterate over incident records and build JSON representations to be streamed out.
    while (gr.next()) {
        var incidentObj = {};

        incidentObj.number = gr.number + '';
        incidentObj.short_description = gr.short_description + '';

        result_arr.push(incidentObj);
    }

    return result_arr;
})(request, response);
```

このリソースへの要求は、次の応答を返します。

```

/*
 HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: application/json;charset=UTF-8
 Server: ServiceNow

 // sample response number of records returned has been truncated for this example

 {
 "result": [{
 "short_description": "lorem ipsum short description 0 my new incident",
 "number": "INC0011301"
 }, {
 "short_description": "lorem ipsum short description 1 my new incident",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"number": "INC0011302"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 2 my new incident",
"number": "INC0011303"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 3 my new incident",
"number": "INC0011304"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 4 my new incident",
"number": "INC0011305"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 5 my new incident",
"number": "INC0011306"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 6 my new incident",
"number": "INC0011307"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 7 my new incident",
"number": "INC0011308"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 8 my new incident",
"number": "INC0011309"
}, {
"short_description": "lorem ipsum short description 9 my new incident",
"number": "INC0011310"
}]
}
*/
```

Scripted REST API の例 - 添付ファイルのストリーミング

この例では、画像添付ファイルをバイナリストリームとして要求ユーザーに送信する方法を示します。

```
/**
 *  Sample Scripted REST Resource that returns a stream of binary representing an attachment
 *  This sample uses ServiceNow JavaScript API GlideSysAttachmentInputStream to get an
attachment as a stream then
 *  users WriteStream to stream the response.
 */
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {
    var hdrs = {},
        attachment_sys_id = '1852fd52471321009db4b5b08b9a71a9';

    hdrs['Content-Type'] = 'image/jpeg';
    response.setStatus(200);
    response.setHeaders(hdrs);

    var writer = response.getStreamWriter();
    var attachmentStream = new GlideSysAttachmentInputStream(attachment_sys_id);
    writer.writeStream(attachmentStream);
})(request, response);
```

このリソースへの要求は、次の応答を返します。

```
//  sample response
/*
 HTTP/1.1 200 OK
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Set-Cookie: glide_session_store=SYSTEM; Expires=Fri, 30-Oct-2015 21:57:00 GMT; Path=/;
HttpOnly
Content-Type: image/jpeg
Transfer-Encoding: chunked
Date: Fri, 30 Oct 2015 21:26:59 GMT
Connection: close
Server: ServiceNow

<binary response body excluded from this sample>
*/
```

API リファレンス

ServiceNow API を使用して、機能を変更したり、ServiceNow AI Platform に機能を追加したりします。

クライアント	クライアントネクストエクスペリエンス	クライアントモバイル	Mobile SDK
			
Web ブラウザー内で ServiceNow AI Platform がどのように機能し、表示されるかを制御します。	ServiceNow AI Platformがどのように機能し、ネクストエクスペリエンス UI フレームワークの Web ブラウザー内でどのように表示されるかを制御します。	ServiceNow AI Platformネイティブモバイルアプリ内でカスタムモバイルエクスペリエンスをビルドします。	スタンドアロンのAndroidおよびiOSアプリ内で ServiceNow AI Platform を活用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サーバー	**REST**	**UI** ビルダー	製品別に **API** を参照
			
アプリケーションをビルドして更新します。	データにアクセスして更新します。	UI ビルダーでクライアントスクリプトをビルドします。	ServiceNow製品で使用する API を検索します。

クライアント

クライアント側の JavaScript API を使用して、Web ブラウザー内で ServiceNow AI Platform がどのように機能するか、および表示される方法を制御します。クライアントサイド API は、クライアントスクリプトや UI ポリシースクリプトなどのクライアントサイドスクリプトから API を呼び出すことによってインスタンスに追加できる一般的な機能を提供します。

一般的なユースケース:

- GlideAjax API を使用して、クライアントスクリプトからサーバーサイドコードを呼び出します。
- GlideForm API を使用してフォームをカスタマイズします。

クライアントモバイル

Cabrillo JS は、ネイティブモバイルアプリケーション内の機能にアクセスするためのクライアント側 ServiceNow AI Platform JavaScript API です。 Cabrillo JS は、ネイティブデバイス機能、ネイティブモバイル UI、およびその他の ServiceNow AI Platform モバイル機能を使用するためのメソッドを提供します。

Mobile SDK

ServiceNow Mobile SDKを使用して、スタンドアロンのモバイル Android および iOS アプリケーション内でServiceNow AI Platformの機能とリソースを活用します。

Mobile SDKを使用すると、アプリケーション内で次の操作を実行できます。

- パブリック REST API または開発したカスタムスクリプト済み REST API を介して、ServiceNow インスタンスのデータにアクセスします。
- アプリケーションインターフェイス内に 仮想エージェント を埋め込み、有効にします。
- 分析のためにカスタムアナリティクスイベントを収集および追跡します。
- ServiceNowインスタンス内のレコードにドキュメント (添付ファイル) を添付します。
- ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをネイティブ Web ビューまたは Cabrillo にロードします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- サードパーティアプリケーション用の JSON Web トークンを使用した簡単な認証フローを提供してユーザーを認証します。
- プッシュ通知を送信します。

サーバー

サーバー側の JavaScript API を使用して、既存のアプリケーションの機能を変更したり、新しいアプリケーションをビルドしたりします。サーバーサイド API は、ビジネスルールやスクリプトインクルードなどのサーバーサイドスクリプトから API を呼び出すことによってインスタンスに追加できる一般的な機能を提供します。スコープ付き API はスコープ対象のアプリケーションでの使用を目的としており、グローバル API はグローバルスコープ内のアプリケーションでの使用を目的としています。通常、新しいアプリケーションはスコープ対象です。通常、グローバルスコープ内のアプリケーションはレガシーアプリケーションです。

一般的なユースケース:

- GlideRecord または GlideQuery API を使用して、サーバー側スクリプトからレコードデータに対して作成、読み取り、更新、および削除の操作を実行します。
- GlideSystem API を使用して、インスタンスまたは現在のユーザーセッションに関する情報にアクセスし、情報メッセージまたはエラーメッセージを書き込む。
- FlowAPI メソッドを使用して、サーバー側スクリプトからフロー、サブフロー、およびアクションをトリガーします。

REST

REST API を使用して、 ServiceNow AI Platform上のデータにアクセスして更新します。これらの API は、REST API エクスプローラーを使用して、インスタンス内から検出できます。ニーズを満たす API が見つからない場合は、スクリプト済み REST API 機能を使用してカスタム REST API を作成できます。ServiceNow REST API は、要求を認証するためにベーシック認証と OAuth 2.0 をサポートしています。

一般的なユースケース:

- 添付ファイル API を使用して、添付ファイルをアップロードしてクエリを実行します。
- メール API を使用してメール メッセージを送受信します。
- テーブル API を使用して、テーブルのレコードを作成、読み取り、更新、および削除します。

UI ビルダー

UI ビルダー でクライアントスクリプトを開発する場合は、UI ビルダー API を使用します。クライアントスクリプトは、次のようにページ上で起こるものに応答して実行されます。

- ボタンのクリックなどのユーザーインタラクションイベント/アクション。
- データブローカーの実行の開始などのライフサイクルイベント。

サーバー API リファレンス

スクリプトでサーバー API を使用して、アプリケーションの機能を変更したり、新しいアプリケーションを作成したりします。

AbstractDBObject: グローバル

`AbstractDBObject` スクリプトインクルードは、データベース内のレコードに基づいてクラスに共通のメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このスクリプト インクルードを基底クラスとして使用して、独自のデータベース オブジェクト クラスを作成します。

AbstractDBObject - isValid()

現在のデータベース レコードが有効かどうかを判定します。

「IPService - グローバル」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	データベース レコードが有効な場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。 データベースレコードが有効かどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：データベースレコードは有効です。 • false：データベースレコードは無効です。

次の例は、IP サービス [cmdb_ip_service] テーブルから IPService() クラスを使用して有効なインスタンスのリストを取得する方法を示しています。IPService クラスは、AbstractDBObject() クラスを拡張します。

```
/**
 * IPService class Encapsulates the notion of an IP Service. Instances in which isValid() returns
 true have the
 * following properties initialized:
 *  sysID:       sys_id of this record
 *  port:        the TCP or UDP port used by the service
 *  protocol:    protocol used by the service ("UDP", "TCP", or "TCP/UDP")
 *  name:        short name or handle
 *  serviceName: long, descriptive English name
 *  creates:     table that this service creates entries in
 *  description: description
 */

var result = [];
// Array of sys_id's from the IP Service class which we want to get the abstract details
var list = ['db9840e10ab3015500f5e3fe8f78da42', 'a1505ebc7782330099808d1168106179',
 'abc05ebc7782330099808d1168106112'];

// query for the records on the list
var ipservice = new GlideRecord('cmdb_ip_service');
ipservice.addQuery('sys_id', 'IN', list.toString());
ipservice.query();
while (ipservice.next()) {
    var ip = new IPService(ipservice); // IPService class extends AbstractDBObject class and
 this class
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (ip.isValid())      // check whether the record is valid or not
        result.push(ip);   // if valid get the properties for
}

gs.info(JSON.stringify(result, null, 2));
```

出力:

```
[
  {
    "valid": true,
    "sysID": "a1505ebc7782330099808d1168106179",
    "port": "8882",
    "protocol": "TCP",
    "name": "blkbry-uem-enroll",
    "serviceName": "Blackberry Enrollment Request",
    "creates": null,
    "description": null
  },
  {
    "valid": true,
    "sysID": "db9840e10ab3015500f5e3fe8f78da42",
    "port": "548",
    "protocol": "TCP",
    "name": "afp",
    "serviceName": "Apple File Protocol",
    "creates": null,
    "description": null
  }
]
```

AbstractReconciler - グローバル

AbstractReconciler スクリプトインクルードは、独自のディスカバリーリコンサイラを作成するための基底クラスとして使用するメソッドを提供します。

これは、XMLMemoryTable 内の新しく発見されたデータをデータベース内の関連リストと照合するための抽象基底クラスです。*AbstractReconciler* スクリプトインクルードは、特定の CMDB アイテムの関連リストを MemoryTable インスタンスに存在する検出された情報と照合するための共通のロジックとヘルパーメソッドを実装します。

このロジックの大半は非常に単純ですが、1 つのビットは、以前に調整されたレコードへの参照の解決ではありません。この機能は、関連する 1 つのリストを調整しながら情報を収集し、その情報を別の関連リストの調整者に渡すことによって機能します。たとえば、スイッチ パーティションが調整されている間に、パーティションのインターフェイス番号をパーティション テーブルのパーティション レコードの sys_id にマップする情報がマップ インスタンスで収集されます。その後、スイッチ ポートが調整されているときに、スイッチ ポートを含むスイッチ パーティションへの参照は、このマップを使用して解決できます。

AbstractReconciler - getReconciliationField()

新しく検出されたデータが、現在のアイテムのデータベースに既に存在するデータと異なるかどうかを判別します。

このメソッドは、再発見されたアイテムに対してのみ呼び出されます。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	データが変更されている場合は true。

AbstractReconciler - getReconciliationKey()

新しく検出されたデータのレコードを検索するためのキーとして使用されるフィールドの文字列値を取得します。

この値は、 `getReconciliationKey()` メソッドで返された列を使用して、検出されたデータのレコードを検索するために使用されます。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	検出されたデータへのキーとして使用する値

AbstractReconciler - hasChanged()

新しく検出されたデータが、このアイテムのデータベースに既に存在するデータと異なる場合は true を返します。

このメソッドは、再発見されたアイテムに対してのみ呼び出されます。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	発見されたデータが既にデータベースにあるデータと異なる場合は true です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AbstractReconciler - markAbsent()

インストール ステータスを「不在」に設定することで、CI を不在としてマークします。その他のテーブルは、(仮定された現在の) フィールド「不在」を true に設定することによってマークされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractReconciler - markPresent()

インストール ステータスを「インストール済」に設定することで、CI を存在としてマークします。その他のテーブルは、(仮定された現在の) フィールド「不在」を false に設定することによってマークされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractReconciler - process()

新しく検出されたデータをデータベースに既に存在するデータと照合し、以前に照合したデータへの参照を解決します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractReconciler - readDatabaseFields()

新しく検出されたデータの現在のメモリ テーブル レコードを読み取り、その有効性をチェックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	データが有効であれば true。

AbstractReconciler - readDiscovered()

新しく検出されたデータの現在のメモリ テーブル レコードを読み取り、その有効性をチェックします。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	データが有効であれば true。

AbstractReconciler - resolveReferenceFields()

現在のデータベース レコードのフィールドをインスタンス メンバー フィールドに読み込みます。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractReconciler - setDatabaseFields()

現在のレコードのデータベース フィールドを、新しく検出された情報の値に設定します。

このメソッドは、検出されたデータが変更されたときに、新しいデータベース レコードと既存のデータベース レコードの両方に対して呼び出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必須メソッドは、すべての具象サブクラスで上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractReconciler - setup()

特別なセットアップが必要な具象サブクラスのためのオプションの上書き。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractReconciler - track(文字列 sys_id)

参照フィールドを解決する必要のある具象サブクラスで上書きするオプションのメソッド。

このメソッドは、有効な検出データが読み取られた後に呼び出されます。一般に、実装では、この検出データの一部を、参照された情報を保持するデータベース レコードの sys_id を返すマップ (インスタンス化されたときに具象リコンサイラー クラスに渡されます) へのキーとして使用します。ただし、実装でこの方法を使用することは必須ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	現在のデータベース レコードの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractScriptProcessor - グローバル

`AbstractScriptProcessor` スクリプトインクルードは、他の JavaScript プロセッサーが拡張する基本 JavaScript プロセッサークラスです。

このクラスを拡張して、独自の JavaScript プロセッサーを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AbstractScriptProcessor - initialize(文字列 request, 文字列 response, 文字列 process)

オブジェクト構築中に Prototype JavaScript フレームワークによって呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
要求	文字列	リクエスト
response	文字列	対応
process	文字列	プロセス

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractScriptProcessor - process()

オブジェクト処理中に Prototype JavaScript フレームワークによって呼び出されます。このメソッドを直接呼び出さないでください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

AbstractTimelineSchedulePage - グローバル

`AbstractTimelineSchedulePage` スクリプトインクルードは、タイムラインに表示されるデータの操作を容易にするヘルパークラスです。

タイムライン内に表示されるデータの処理は、指定されたスクリプト インクルードの対応する関数を実行することによって開始されます。その他のスクリプト インクルードのように、言語構文は JavaScript であり、このタイプのリソースのデフォルトのセキュリティ制約に従います。ただし、さまざまな種類の表示オプションが複雑なため、ヘルパー クラスが作成されました。タイムラインを表示するには、 `AbstractTimelineSchedulePage` クラスを拡張し、それに対応するスケジュール ページとペアリングします。最低限、クラスの拡張により、`getItems()` メソッドが上書きされる必要があります。このメソッドは、クライアントに表示されるアイテムを返すための主要なイベント ハンドラーであるためです。

クライアントは、`AbstractTimelineSchedulePage` が 2 つのフェーズで戻すデータを処理します。最初のフェーズでは、タイムラインの実際の更新が行われます。その直後、設定されている場合は、2 番目のフェーズに成功メッセージ ボックス、エラー メッセージ ボックス、またはダイアログ メッセージ プロンプトが表示されます。フェーズ 1 で、データを操作するために使用できるオプションは次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アイテムを更新しない:デフォルトの動作です。フェーズ 1 で残りのステップを実行しないでください。
- 特定の項目で更新する: `add()` を使用して行います。
- `getItems()` 関数を使用してタイムラインをレンダリングします: これは、setDoReRenderTimeline(true) を使用して行われます。

注: 両方の `TimelineItems` が返され、`setDoReRenderTimeline`が **true** に設定されている場合、システムは `setDoReRenderTimeline` プロパティを無視し、`add()` 関数によって追加された `TimelineItems` のみを明示的に表示します。

フェーズ 2 で利用できるオプションは次のとおりです。

- メッセージ ボックスを表示しない: これは既定の動作です。
- 成功ダイアログボックスの表示: これは、setStatusSuccess()を使用して行います。
- エラーダイアログボックスの表示: これは、setStatusError()を使用して行います。
- ダイアログの確認ボックスを表示: これは `setStatusPrompt()` を使用して行います。

注:

`AbstractTimelineSchedulePage` を拡張するスクリプトインクルードクラスは、プリフィックスが sysparm_timeline_ で始まる元の URL からすべての URI パラメーターを自動的に受け取ります。これらの値にアクセスするには、拡張クラスの中で this.getParameter("sysparm_timeline_VARIABLE"); を使用します。

これは、リストからのコンテキストメニューなど、動的要素からスケジュール ページを表示する必要がある場合に便利です。URL を介して動的データを渡すことで、スケジュールページは Ajax 呼び出し内にこれらのパラメーターを自動的に含めるため、`AbstractTimelineSchedulePage` スクリプトインクルード内でアクセスできます。

AbstractTimelineSchedulePage - add(Object ObjTimeline)

クライアントに返され、タイムラインに適切に表示される `TimelineItem` オブジェクトを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ObjTimeline	オブジェクト	タイムラインに追加する `TimelineItem` オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - addSeparator()

タイムライン アイテムのリストに水平フレーム セパレーターを追加します。`add()` を介して今後追加されるすべてのアイテムは、後続のタイムライン フレームに追加されます。

`add()` メソッドを使用して追加されるすべての将来のアイテムは、後続のタイムラインフレームに追加されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Inside of a script include that extends AbstractTimelineSchedulePage
    this.addSeparator();
```

AbstractTimelineSchedulePage - elementMoveX(文字列 **spanSysId,** 文字列 **newStartDateTimeMs)**

タイムライン スパンが水平方向に移動する場合のイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
spanSysId	文字列	調整中の現在のスパンのSys ID
newStartDateTimeMs	文字列	スパンの新しい開始時刻 (ミリ秒)。数値比較を実行する前に、必ず `parseInt` を使用して文字列を解析してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - elementMoveXY(文字列 **spanSysId,** 文字列 **itemSysId,** 文字列 **itemSysId,** 文字列 **newItemSysId,** 文字列 **newStartDateTimeMs)**

タイムライン スパンが水平方向と垂直方向の両方に移動する場合のイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
spanSysId	文字列	調整中の現在のスパンのSys ID

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
itemSysId	文字列	現在のスパンに関連付けられたタイムライン アイテムのSys ID
newItemSysId	文字列	現在のスパンがドラッグされたタイムライン アイテム (行) のSys ID
newStartDateTimeMs	文字列	スパンの新しい開始時刻 (ミリ秒)。数値比較を実行する前に、必ず `parseInt()` を使用して文字列を解析してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - elementMoveY(文字列 **spanSysId,** 文字列 **itemSysId,** 文字列 **newItemSysId)**

タイムライン スパンが垂直方向に移動する場合のイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
spanSysId	文字列	調整中の現在のスパンのSys ID
itemSysId	文字列	現在のスパンに関連付けられたタイムライン アイテムのSys ID
newItemSysId	文字列	現在のスパンがドラッグされたタイムライン アイテム (行) のSys ID

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - elementSuccessor(文字列 **spanSysId,** 文字列 **newSuccSpanId)**

2 つのスパンの間にタイムライン関係が作成された場合のイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
spanSysId	文字列	新しく作成された関係の先行となる現在のスパンのSys ID
newSuccSpanId	文字列	作成された関係からの後続スパンのSys ID

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	ReturnValue

AbstractTimelineSchedulePage - elementMoveX(String spanSysId, String newStartDateTimeMs)

タイムライン スパンの終了日が変更されたときのイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
spanSysId	文字列	調整中の現在のスパンのSys ID
newEndDateTimeMs	文字列	スパンの新しい終了時刻 (ミリ秒単位)。数値比較を実行する前に、必ず `parseInt()` を使用して文字列を解析してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - elementMoveX(String spanSysId, String newStartDateTimeMs)

タイムライン スパンの開始日が変更されたときのイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
spanSysId	文字列	調整中の現在のスパンのSys ID
newStartDateTimeMs	文字列	スパンの新しい開始時刻 (ミリ秒)。数値比較を実行する前に、必ず `parseInt()` を使用して文字列を解析してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AbstractTimelineSchedulePage - getItems()

タイムラインに表示するスケジュール項目を返すイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - inputBox(文字列 strInputText)

文字列が左ペインの入力ボックスに入力されたときのイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
strInputText	文字列	左ペインの入力ボックスに入力されたテキスト

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - itemMove(文字列 itemSysId, 文字列 newItemSysId)

タイムラインの行アイテムが移動され、別の行アイテムにドラッグされたときのイベント ハンドラー

パラメーター

名前	タイプ	説明
itemSysId	文字列	現在のスパンに関連付けられたタイムライン アイテムのSys ID
newItemSysId	文字列	現在のスパンがドラッグされたタイムライン アイテム (行) のSys ID

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - setDoReRenderTimeline(ブール b)

`getItems()` 関数を使用してすべてのタイムライン アイテムを再レンダリングするかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**true** の場合、サーバーの *getItems()* ハンドラーへの新しいイベント コールを作成してタイムラインを再レンダリングします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - setStatusSuccess(String strTitle)

タイムラインのタイトルとして表示するテキストを指定します。

ページ タイトルは、任意のインタラクティブ イベントから設定 (および更新) できます。ただし、*getItems()* イベント中に設定することをお勧めします

パラメーター

名前	タイプ	説明
strTitle	文字列	タイムライン タイトルに表示されるテキスト

返される内容

タイプ	説明
なし	

AbstractTimelineSchedulePage - setStatusSuccess(String strTitle, String strMessage)

現在のイベント要求を、指定されたタイトルと *GlideTimeline* イベント処理のフェーズ 2 に表示するメッセージを指定したエラー ステータスに設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strTitle	文字列	ダイアログ ボックスのタイトルに表示されるテキスト
strMessage	文字列	ダイアログ ボックス内に表示されるテキスト。テキストに HTML 書式を含めることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AbstractTimelineSchedulePage - setStatusPrompt(文字列 **strTitle,** 文字列 **strOkFunction,** 文字列 **strCancelFunction,** 文字列 **strCloseFunction)**

現在のイベント要求を、指定されたタイトルと `GlideTimeline` イベント処理のフェーズ 2 の間に確認ダイアログ ボックスに表示するメッセージを指定したプロンプト エラー ステータスに設定します。 確認ボックスには、 および ボタンが表示され、各ボタンによりパラメーター引数を指定した関数を呼び出す新しいイベントが生成されます。、、および のカスタム定義関数は、現在のイベントと同じパラメーター引数を受け取ります。

確認ボックスには、 および ボタンが表示され、各ボタンによりパラメーター引数を指定した関数を呼び出す新しいイベントが生成されます。

注: 、、および のカスタム定義関数は、現在のイベントと同じパラメーター引数を受け取ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strTitle	文字列	ダイアログ ボックスに表示するテキスト。テキストに HTML 書式を含めることができます。
strOkFunction	文字列	ユーザーが ボタンをクリックした場合に、現在のスクリプト インクルード クラスで呼び出す関数
strCancelFunction	文字列	ユーザーが ボタンをクリックした場合に、現在のスクリプト インクルード クラスで呼び出す関数
strCloseFunction	文字列	ユーザーが ボタンをクリックした場合に、現在のスクリプト インクルード クラスで呼び出す関数

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var MyTimelineScriptIncludeClass = Class.create();
    MyTimelineScriptIncludeClass.prototype =
 Object.extendsObject(AbstractTimelineSchedulePage, {

    getItems: function() {
    //...
    },

    elementTimeAdjustEnd: function(spanSysId, newEndDateTimeMs) {
    // Display a status prompt dialog box
    this.setStatusPrompt('Confirm Action', 'Are you sure you want to do that?',
    'this._myOkHandlerFunction',
    'this._myCancelHandlerFunction',
    'this._myCloseHandlerFunction');
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    _myOkHandlerFunction: function(spanSysId, newEndDateTimeMs) { // ... },

    _myCancelHandlerFunction: function(spanSysId, newEndDateTimeMs) { // ... },

    _myCloseHandlerFunction: function(spanSysId, newEndDateTimeMs) { // ... }
    };
```

AbstractTimelineSchedulePage - setStatusSuccess(文字列 **strTitle,** 文字列 **strMessage)**

現在のイベント要求を、指定されたタイトルと *GlideTimeline*イベント処理のフェーズ 2 に表示するメッセージを指定した成功ステータスに設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strTitle	文字列	ダイアログ ボックスのタイトルに表示されるテキスト
strMessage	文字列	ダイアログ ボックス内に表示されるテキスト。テキストに HTML 書式を含めることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

AccAgentsAPI :スコープ対象

AccAgentsAPI スクリプトインクルードを使用すると、利用可能なエージェントで管理アクションを実行できます。

このスクリプトインクルードは、 エージェントクライアントコレクター Framework (sn_agent) ストアアプリケーションを必要とし、 sn_agent 名前空間内で提供されます。詳細については、「 エージェントクライアントコレクター 」を参照してください。

REST API ソリューションについては、「 エージェントクライアントコレクター API」を参照してください。

このスクリプトインクルードは、以下を可能にするメソッドを提供します。

- 1 つ以上のエージェントの詳細情報を取得
- 要求を送信してエージェントログを取得し、要求の進捗状況に関する情報を取得
- データ収集を開始または停止
- エージェントを再起動
- エージェントで検出を実行

AccAgentsAPI - AccAgentsAPI()

AccAgentsAPI インスタンスを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*AccAgentsAPI* を初期化する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
```

AccAgentsAPI - checkGrabLogRequestProgress(文字列 **requestId)**

ログ取得要求のステータスを確認します。

submitGrabLogRequest() メソッドを実行して、要求 ID を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestId	文字列	Agent Client Collector Requests [sn_agent_request] テーブル内の要求の sys_id。

返される内容

プロパティ	説明
<Object>	ログ取得要求のステータスを含む JSON オブジェクト。 `{ "status": Number, "output": "String" }`
status	ログ取得要求のステータスを示す数値。 可能な値： • 0：ログ取得要求が完了しました。 • 1：ログ取得要求は処理中です。 • 2：ログ取得要求はタイムアウトしました。 • 3：ログ取得要求でエラーが発生しました。 • 4：ログ取得要求が見つかりませんでした。
output	ステータスを説明する情報。

次の例は、要求 ID を使用してログ取得要求のステータスを取得する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var logRequestStatus = agentsApi.checkGrabLogRequestProgress("<request_ID>");

gs.info(JSON.stringify(logRequestStatus, null, 2));
```

出力：

```
{
  "status": 2,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "output": "Grab Log Request Timed Out"
}
```

AccAgentsAPI - getAgent(文字列 agentID)

指定されたエージェントの情報を取得します。

エージェント ID のリストを取得するには：

- *getAgentsList()* メソッドを実行します。
- Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列を確認します。
- Agent Client Collector GET list REST API を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentID	文字列	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。

返される内容

プロパティ	説明
<Object>	エージェントの詳細情報を含むオブジェクト。 `{ "error": String, "agent": Object }`
error	エラーメッセージ。エラーがない場合は Null。 データタイプ：文字列
エージェント	`"agent": { "agent_id": "String", "data_collection": Number, "ip_address": "String", "is_duplicate": Boolean, "is_restart_enabled": Boolean, "name": "String", "number_of_running_checks": Number, "status": Number, "up_since": "String", "version": "String" }`
agent.agent_id	送信されたエージェントの ID。 データタイプ：文字列
agent.data_collection	データ収集は、スケジュールされたチェックを実行するかどうかを示します。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	• 0：オン - チェックがスケジュールどおりに実行されます。 • 1：オフ (手動) – チェックは手動で無効にされています。 • 2：オフ (自動) - CPU の消費量が多いため、チェックが自動的に無効になりました データタイプ：数値
agent.ip_address	エージェントの IP アドレス。 データタイプ：文字列
agent.is_duplicate	このエージェントが別のエージェントの複製であるかどうかを示すフラグ。指定されたホストには 1 つのエージェントのみが存在している必要があります。 可能な値： • true：エージェントは、異なるエージェント ID を持つアライブ/稼動エージェントと同じホストを持っています。重複をオフにするかアンインストールします • false：このエージェントには、アライブ/稼働ステータスの重複はありません。 データタイプ：ブール
agent.is_restart_enabled	再起動が有効かどうかを示すフラグ。エージェントの再起動は構成できません。OS と、エージェントが実行されている OS のバージョンによって異なります。 可能な値： • true：このエージェントの再起動が有効です。 • false：このエージェントの再起動が無効です。 データタイプ：ブール
agent.name	エージェントの名前。 データタイプ：文字列
agent.number_of_running_checks	このホストの実行がスケジュールされているチェックの数。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 データタイプ：数値
agent.status	エージェントのステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	• 0：アライブ/稼動 – エージェントはアクティブです。 • 1：警告 - エージェントは過去数分間にキープアライブメッセージを受信していません。 • 2：停止 - エージェントが長期間にわたってキープアライブメッセージを受信していません。 • 3：再起動中 - エージェントを再起動しています。 データタイプ：数値
agent.up_since	エージェントのステータスがアライブ/稼働になってからの UTC 時間。値は GlideDateTime 形式です。 データタイプ：文字列
agent.version	エージェントが実行している エージェントクライアントコレクター のバージョン。 データタイプ：文字列

次の例は、エージェントのステータスを表示する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var agentInfo = agentsAPI.getAgent("<agent_ID>");

if (!gs.nil(agentInfo.error))
 gs.error(agentInfo.error);
else
 gs.info("agent status: " + agentInfo.agent.status);
```

出力：

```
agent status: 2
```

次の例は、すべてのエージェントの詳細を取得する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var agentInfo = agentsAPI.getAgent("<agent_ID>");

gs.info(JSON.stringify(agentInfo, null, 2));
```

出力：

```
{
  "error": null,
  "agent": {
    "name": "win2016-dc-64bit",
    "status": 0,
    "agent_id": "<agent_ID>",
    "ip_address": "10.222.333.42",
    "number_of_running_checks": 1,
    "data_collection": 0,
    "is_restart_enabled": true,
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "is_duplicate": false,
  "up_since": "2021-03-24 11:04:38",
  "version": "2.4.0"
 }
}
```

AccAgentsAPI – getAgentsList(文字列 **encodedQuery,** 数値 **limit)**

関連情報を含むエージェントのリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
encodedQuery	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。
limit	数値	オプション。結果をエージェントの最大数に制限します。必要ない場合は、両方に null または undefined を使用します。 デフォルト/最大：20,000

返される内容

プロパティ	説明
<Array>	エージェントの詳細情報を含む JSON オブジェクトのアレイ。 `[ { "agent_id": "String", "data_collection": Number, "ip_address": "String", "is_duplicate": Boolean, "is_restart_enabled": Boolean, "name": "String", "number_of_running_checks": Number, "status": Number, "up_since": "String", "version": "String" } ]`
agent_id	送信されたエージェントの ID。 データタイプ：文字列
data_collection	データ収集は、スケジュールされたチェックを実行するかどうかを示します。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 可能な値： • 0：オン - チェックがスケジュールどおりに実行されます。 • 1：オフ (手動) – チェックは手動で無効にされています。 • 2：オフ (自動) - CPU の消費量が多いため、チェックが自動的に無効になりました

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：数値
ip_address	エージェントの IP アドレス。 データタイプ：文字列
is_duplicate	このエージェントが別のエージェントの複製であるかどうかを示すフラグ。指定されたホストには 1 つのエージェントのみが存在している必要があります。 可能な値： • true：エージェントは、異なるエージェント ID を持つアライブ/稼動エージェントと同じホストを持っています。重複をオフにするかアンインストールします • false：このエージェントには、アライブ/稼働ステータスの重複はありません。 データタイプ：ブール
is_restart_enabled	再起動が有効かどうかを示すフラグ。エージェントの再起動は構成できません。OS と、エージェントが実行されている OS のバージョンによって異なります。 可能な値： • true：このエージェントの再起動が有効です。 • false：このエージェントの再起動が無効です。 データタイプ：ブール
name	エージェントの名前。 データタイプ：文字列
number_of_running_checks	エージェントの実行がスケジュールされているチェックの数。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 データタイプ：数値
status	エージェントのステータス。 可能な値： • 0：アライブ/稼動 – エージェントはアクティブです。 • 1：警告 - エージェントは過去数分間にキープアライブメッセージを受信していません。 • 2：停止 - エージェントが長期間にわたってキープアライブメッセージを受信していません。 • 3：再起動中 - エージェントを再起動しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：数値
up_since	エージェントのステータスがアライブ/稼働になってからの UTC 時間。値は GlideDateTime 形式です。 データタイプ：文字列
version	エージェントが実行している エージェントクライアントコレクター のバージョン。 データタイプ：文字列

次の例は、クエリーと数値によって結果を制限する方法を示しています。このクエリーは、ダウンステータスでないすべてのエージェントを最大 2 つの結果とともに返します。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var agentList = agentsApi.getAgentsList("agent_extended_info.status!=2", 2);

gs.info(JSON.stringify(agentList, null, 2));
```

出力：

```
[
  {
    "name": "007-175",
    "status": 0,
    "agent_id": "007-175",
    "ip_address": "11.222.63.66",
    "number_of_running_checks": 0,
    "data_collection": 0,
    "is_restart_enabled": false,
    "is_duplicate": false,
    "up_since": "2021-03-24 14:36:45",
    "version": "2.4.0"
  },
  {
    "name": "win2016-dc-64bit",
    "status": 0,
    "agent_id": "007-64",
    "ip_address": "10.222.333.42",
    "number_of_running_checks": 1,
    "data_collection": 0,
    "is_restart_enabled": true,
    "is_duplicate": false,
    "up_since": "2021-03-24 11:04:38",
    "version": "2.4.0"
  }
]
```

次の例は、システム内のすべてのエージェントを一覧表示する方法を示しています。この例では、クエリーと結果の最大数を使用していません。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var agentList = agentsApi.getAgentsList(null, 0);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(agentList, null, 2));
```

次の例は、提供された結果を反復処理して各エージェント ID を表示する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();

var agentsList = agentsApi.getAgentsList(null, 0);
for (var i = 0; i < agentsList.length; i++)
  gs.info("agent with id: " + agentsList[i].agent_id);
```

出力：

```
sn_agent: agent with id: 000a00e0aa1aa3a4
sn_agent: agent with id: 000a00e1aa1aa3a4
sn_agent: agent with id: 000a00e2aa1aa3a4
```

AccAgentsAPI - restartAgent(文字列 **agentID)**

アライブ/稼働ステータスの指定されたエージェントを再起動します。

エージェントクライアントコレクター のパフォーマンスの問題が発生した場合は、エージェントを再起動できます。手動再起動は次の環境でサポートされています。

- systemd を使用する Linux ベースのエージェント
- Windows エージェント

エージェント ID のリストを取得するには：

- *`getAgentsList()`* メソッドを実行します。
- Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列を確認します。
- Agent Client Collector GET list REST API を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentID	文字列	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	該当する場合はエラーメッセージ、それ以外の場合は null

次の例は、 エージェントを再起動する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();

var err = agentsApi.restartAgent("<agent_ID>");
if (!gs.nil(err))
 gs.error(err);
```

AccAgentsAPI - runDiscovery(文字列 **agentID)**

検出チェックを実行して、エージェントに関連する CI を特定します。指定されたエージェントは、アライブ/稼働ステータスである必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

エージェント ID のリストを取得するには：

- *getAgentsList()* メソッドを実行します。
- Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列を確認します。
- Agent Client Collector GET list REST API を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentID	文字列	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	該当する場合はエラーメッセージ、それ以外の場合は null。例：Agent With ID: <agentID> Is Not Up: no thrown error

次の例は、アライブ/稼働ステータスのエージェントで検出を実行する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();

var err = agentsApi.runDiscovery("<agent_ID>");

if (!gs.nil(err))
 gs.error(err);
```

AccAgentsAPI - setDataCollectionStatus(文字列 **agentID,** ブール **status)**

指定されたエージェントの指定されたデータ収集ステータス (true/false、有効かどうか) を設定します。

エージェント ID のリストを取得するには：

- *getAgentsList()* メソッドを実行します。
- Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列を確認します。
- Agent Client Collector GET list REST API を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentID	文字列	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。
status	ブーリアン	エージェントのデータ収集が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このエージェントのデータ収集を有効にします。 • false：このエージェントのデータ収集を無効にします。 デフォルト：true

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	該当する場合はエラーメッセージ、それ以外の場合は null。例：Agent With ID: <agentID> Is Not Up: no thrown error

次の例は、エージェントのデータ収集を有効にする方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var err = agentsApi.setDataCollectionStatus("<agentID>", true);
if (!gs.nil(err))
  gs.error(err);
```

次の例は、エージェントのデータ収集を無効にする方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var err = agentsApi.setDataCollectionStatus("<agentID>", false);
if (!gs.nil(err))
  gs.error(err);
```

AccAgentsAPI - sendGrabLogRequest(文字列 **agentId)**

アライブ/稼働ステータスの指定されたエージェントのログを要求します。

注: ログを取得してその進捗状況を確認するには、返された要求 ID を *`checkGrabLogRequestProgress()`* メソッドに渡します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentID	文字列	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。

返される内容

プロパティ	説明
<Object>	要求 ID とエラー情報を含む JSON オブジェクト。 `{ "error": "String", "request_id": "String" }`
error	エラーメッセージ。エラーがない場合は Null。 データタイプ：文字列
request_id	Agent Client Collector Requests [sn_agent_request] テーブル内の要求の sys_id。 この ID を使用し、*`GET /agents/{request_id}/`* により要求のステータスを取得できます。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の例は、ログ要求 ID を取得する方法を示しています。

```
var agentsApi = new sn_agent.AccAgentsAPI();
var submittedRequest = agentsApi.submitGrabLogRequest("<agentID>");

if (!gs.nil(submittedRequest.error))
  gs.error(submittedRequest.error);
else
  gs.info("Request ID: " + submittedRequest.request_id);
```

出力：

```
Request ID: <sys_id>
```

AccCheckDefsAPI - スコープ指定

AccCheckDefsAPI スクリプトインクルードを使用すると、チェック定義と関連パラメーターを管理できます。

このスクリプトインクルードは、 エージェントクライアントコレクター Framework (sn_agent) ストアアプリケーションを必要とし、 sn_agent 名前空間内で提供されます。このスクリプトインクルードには agent_client_collector_admin ロールが必要です。詳細については、「 エージェントクライアントコレクター 」を参照してください。

このスクリプトインクルードには、インスタンスを作成するためのコンストラクターはありません。*AccCheckDefsAPI* 静的クラスを次の形式で使用して、各メソッドを呼び出します。

```
sn_agent.AccCheckDefsAPI.<method>
```

REST API ソリューションについては、「 エージェントクライアントコレクター API」を参照してください。

このスクリプトインクルードは、以下を可能にするメソッドを提供します。

- 指定されたチェック定義を取得
- チェック定義のリストを取得
- チェックとチェックパラメーターを更新

AccCheckDefsAPI - getCheck(文字列 checkDefId, ブール withParams)

詳細を含む指定されたチェック定義を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
checkDefId	文字列	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。
withParams	ブール	既存のチェックパラメーターの詳細が返されるかどうかを示すフラグ。標準およびセキュアな各チェックパラメーターの情報は、JSON オブジェクトに含まれています。 有効な値： • true：チェックパラメーターの詳細を返します。 • false：チェックパラメーターの詳細を返しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：False

返される内容

プロパティ	説明

check	指定されたチェック定義の詳細。
	"check ": {
	"background": Boolean,
	"check_group": "String",
	"check_type": "String",
	"command": "String",
	"error": "String",
	"name": "String",
	"params": [Array],
	"plugins": [Array],
	"proxy_valid": Boolean,
	"secure_params": [Array],
	"sys_id": "String",
	"timeout": Number
	}

check.background	このチェック定義がバックグラウンドチェックかどうかを示すフラグ。バックグラウンドチェックは、エージェントが実行を開始し、実行が終了するまで待機しないチェックです。 有効な値： • true：このチェック定義はバックグラウンドチェックです。 • false：このチェック定義はバックグラウンドチェックではありません。 データタイプ：ブール
check.check_group	このチェック定義に指定されたグループ。 データタイプ：文字列
check.check_type	チェックのタイプ。 可能な値： • Events：チェック結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
check.command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
check.error	エラーがある場合のメッセージ。それ以外の場合は Null です。 データタイプ：文字列
check.name	チェックの名前。 データタイプ：文字列
check.params	チェック定義に関連付けられたパラメーター定義のリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"params": [ { "active": Boolean, "default_value": "String", "mandatory": Boolean, "name": "String", "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
check.params.active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
check.params.default_value	このチェックパラメーターのデフォルト値を指定します。 データタイプ：文字列
check.params.mandatory	チェックパラメーターが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターは必須です。 • false：チェックパラメーターはオプションです。 データタイプ：ブール
check.params.name	チェックパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
check.params.sys_id	チェックセキュアパラメーター定義 [sn_agent_check_param_def] テーブルにリストされたチェックパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
check.plugins	このチェックに関連付けられた エージェントクライアントコレクター プラグイン のリスト。 データタイプ：アレイ
check.proxy_valid	チェック定義ポリシーがプロキシとして機能するように設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されています。 • false：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されていません。 データタイプ：ブール
check.secure_params	このチェックにアサインされたリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"secure_params": [ { "active": Boolean, "name": "String", "order": Number, "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
check.secure_params.active	セキュアパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：セキュアパラメーターはアクティブです。 • false：セキュアパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
check.secure_params.name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
check.secure_params.order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：数値
check.secure_params.sys_id	チェックセキュアなパラメーター定義 [sn_agent_check_secure_param_def] テーブルにリストされたセキュアパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
check.sys_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。 データタイプ：文字列
check.timeout	タイムアウト (秒)。 データタイプ：数値

次の例は、指定されたチェック定義の情報を取得する方法を示しています。

```
var checkDefId = "94436b237f705300f128134f8dfa91a4";
var withParams = true;

var checkDef = sn_agent.AccCheckDefsAPI.getCheck(checkDefId, withParams);

gs.info(JSON.stringify(checkDef, null, 2));
```

出力:

```
{
  "check": {
    "name": "app.apache.metrics-apache",
    "command": "metrics-apache-graphite.rb -p {{.labels.params_port}} --path
 {{.labels.params_path}} -h {{.labels.params_host}}",
    "plugins": [
      "monitoring-plugin-common"
    ],
    "timeout": 60,
    "proxy_valid": true,
    "background": false,
    "check_type": "Metrics",
    "check_group": "Apache",
    "sys_id": "94436b237f705300f128134f8dfa91a4",
    "params": [
      {
        "name": "port",
        "active": true,
        "mandatory": true,
        "default_value": "80",
        "sys_id": "58436b237f705300f128134f8dfa91a8"
      },
      {
        "name": "path",
        "active": true,
        "mandatory": true,
        "default_value": "/server-status?auto",
        "sys_id": "98436b237f705300f128134f8dfa91aa"
      },
      {
        "name": "scheme",
        "active": false,
        "mandatory": false,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "default_value": null,
      "sys_id": "a4e57a96db3bbb4035305c55dc9619f6"
    },
    {
      "name": "host",
      "active": true,
      "mandatory": true,
      "default_value": "127.0.0.1",
      "sys_id": "d4436b237f705300f128134f8dfa91a6"
    },
    {
      "name": "ssl_secure_connection",
      "active": false,
      "mandatory": false,
      "default_value": null,
      "sys_id": "e3b272c4530100106ffeddeeff7b1275"
    }
  ],
  "secure_params": [
    {
      "name": "cred_user_name",
      "active": true,
      "order": 1,
      "sys_id": "2494cd6e53170010f42cddeeff7b1273"
    },
    {
      "name": "cred_password",
      "active": true,
      "order": 2,
      "sys_id": "35948d6e53170010f42cddeeff7b127f"
    }
  ]
 },
 "error": null
}
```


AccCheckDefsAPI - getChecksList(文字列 **encodedQuery,** 数値 **limit,** ブール **withParams)**

詳細を含むチェック定義のリストを取得します。

「チェックとポリシー」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
encodedQuery	文字列	チェック定義結果リストをフィルタリングするための エンコードされたクエリ文字列 。システム内のチェック定義のフィルタリングされていないリストには null を使用します。
limit	番号	返されるレコードの数を制限します。デフォルト値を使用するには、null に設定します。 デフォルト：20,000
withParams	ブール	既存のチェックパラメーターの詳細が返されるかどうかを示すフラグ。標準およびセキュアな各チェックパラメーターの情報は、JSON オブジェクトに含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：チェックパラメーターの詳細を返します。 • false：チェックパラメーターの詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

プロパティ	説明
チェック定義	JSON オブジェクトとして指定されたチェック定義と詳細のリスト。 データタイプ：アレイ
background	このチェック定義がバックグラウンドチェックかどうかを示すフラグ。バックグラウンドチェックは、エージェントが実行を開始し、実行が終了するまで待機しないチェックです。 有効な値： • true：このチェック定義はバックグラウンドチェックです。 • false：このチェック定義はバックグラウンドチェックではありません。 データタイプ：ブール
check_group	このチェック定義に指定されたグループ。 データタイプ：文字列
check_type	チェックのタイプ。 可能な値：

```
[
 {
  "background": Boolean,
  "check_group": "String",
  "check_type": "String",
  "command": "String",
  "name": "String",
  "params": [Array],
  "plugins": [Array],
  "proxy_valid": Boolean,
  "secure_params": [Array],
  "sys_id": "String",
  "timeout": Number
 }
]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	• Events：チェック結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。 データタイプ：文字列
name	チェックの名前。 データタイプ：文字列
params	チェック定義に関連付けられたパラメーター定義のリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"params": [ { "active": Boolean, "default_value": "String", "mandatory": Boolean, "name": "String", "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
params.active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
params.default_value	このチェックパラメーターのデフォルト値を指定します。 データタイプ：文字列
params.mandatory	チェックパラメーターが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターは必須です。 • false：チェックパラメーターはオプションです。 データタイプ：ブール
params.name	チェックパラメーターの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：文字列
params.sys_id	チェックセキュアパラメーター定義 [sn_agent_check_param_def] テーブルにリストされたチェックパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列
プラグイン	このチェックに関連付けられた エージェントクライアントコレクター プラグイン のリスト。 データタイプ：アレイ
proxy_valid	チェック定義ポリシーがプロキシとして機能するように設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されています。 • false：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されていません。 データタイプ：ブール
secure_params	このチェックにアサインされたリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"secure_params": [ { "active": Boolean, "name": "String", "order": Number, "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
secure_params.active	セキュアパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：セキュアパラメーターはアクティブです。 • false：セキュアパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
secure_params.name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
secure_params.order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
secure_params.sys_id	チェックセキュアなパラメーター定義 [sn_agent_check_secure_param_def] テーブルにリストされたセキュアパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。 データタイプ：文字列
timeout	タイムアウト (秒)。 データタイプ：数値

次の例は、パラメーター値を持つ 2 つのチェック定義のリストを取得する方法を示しています。

```
var encQuery = "nameSTARTSWITHchecks_";
var limit = 2;
var withParams = true;

var checkDefs = sn_agent.AccCheckDefsAPI.getChecksList(encQuery, limit, withParams);

gs.info(JSON.stringify(checkDefs, null, 2));
```

出力：

```
[
  {
    "name": "checks_api_test",
    "command": "echo hello",
    "plugins": [],
    "timeout": 9,
    "proxy_valid": true,
    "background": false,
    "check_type": "TestCheck",
    "check_group": "computer",
    "sys_id": "7f1f9026dba530106f4810284b96194f",
    "params": [],
    "secure_params": [
      {
        "name": "check_api_test_check_secure_param2",
        "active": true,
        "order": 2,
        "sys_id": "2d30a066dba530106f4810284b9619c1"
      },
      {
        "name": "check_api_test_check_secure_param1",
        "active": true,
        "order": 100,
        "sys_id": "4c20a066dba530106f4810284b9619a8"
      }
    ]
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 {
  "name": "checks_api_test222",
  "command": "echo hello1212121",
  "plugins": [],
  "timeout": 60,
  "proxy_valid": true,
  "background": false,
  "check_type": "TestCheck",
  "check_group": "computer",
  "sys_id": "99e12466dba530106f4810284b961976",
  "params": [
   {
    "name": "check_api_test_check_param_222",
    "active": true,
    "mandatory": false,
    "default_value": "test_test_test",
    "sys_id": "44026466dba530106f4810284b9619b2"
   }
  ],
  "secure_params": []
 }
]
```


AccCheckDefsAPI - updateCheck(文字列 **checkDefId,** オブジェクト **updateJson)**

指定されたチェック定義の 1 つ以上のフィールド値を変更できるようにします。

「チェックとポリシー」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
checkDefId	文字列	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。
updateJson	オブジェクト	新しい値に更新されるチェック定義フィールドのマップ。チェック定義のフィールドとタイプの包括的なリストについては、データディクショナリを参照してください。 `{ "background": Boolean, "check_group": "String", "check_type": "String", "command": "String", "name": "String", "plugins": [Array], "proxy_valid": Boolean, "timeout": Number }`
updateJson.active	整数	このチェック定義がアクティブかどうかを示します。 有効な値： • 0：このチェック定義は非アクティブです。 • 1：このチェック定義はアクティブです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
updateJson.background	ブール値	このチェック定義がバックグラウンドチェックかどうかを示すフラグ。バックグラウンドチェックは、エージェントが実行を開始し、実行が終了するまで待機しないチェックです。 有効な値： • true：このチェック定義はバックグラウンドチェックです。 • false：このチェック定義はバックグラウンドチェックではありません。
updateJson.checkGroup	文字列	このチェック定義に指定されたグループ。
updateJson.checkType	文字列	チェックのタイプ。 可能な値： • Events：チェック結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。
updateJson.command	文字列	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。
updateJson.name	文字列	チェックの名前。
updateJson.plugins	アレイ	のリスト エージェントクライアントコレクター プラグイン このチェックに関連付けられています。
updateJson.proxy_valid	ブール値	チェック定義ポリシーがプロキシとして機能するように設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されています。 • false：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されていません。
updateJson.timeout	整数	タイムアウト (秒)。

返される内容

タイプ	説明
なし	失敗した場合のエラーメッセージ。

次の例は、チェック定義を無効にする方法を示しています。

```
var checkJson = sn_agent.AccCheckDefsAPI.getCheck(activeCheckDefs[0].sys_id, true);
if (!gs.nil(checkJson.error))
 gs.error(checkJson.error);

var updateJson = {active: "0"}; // deactivate the check definition
sn_agent.AccCheckDefsAPI.updateCheck(checkJson.check.sys_id, updateJson);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AccCheckDefsAPI - updateCheckParam(文字列 **checkDefParamId,** オブジェクト **updateJson)**

指定されたチェックパラメーターの 1 つ以上のフィールド値を変更できるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
checkDefParamId	文字列	チェックパラメーター定義 [sn_agent_check_param_def] テーブルにリストされたチェックパラメーターの sys_id。
updateJson	オブジェクト	新しい値に更新されるチェックパラメーターフィールドのマップ。チェックセキュアパラメーター定義のフィールドとタイプの包括的なリストについては、データディクショナリを参照してください。 `{ "active": Boolean, "default_value": "String", "mandatory": Boolean, "name": "String" }`
updateJson.active	ブーリアン	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。
updateJson.default_value	文字列	このチェックパラメーターのデフォルト値を指定します。
updateJson.mandatory	ブーリアン	チェックパラメーターが必須かどうかを示すフラグ 。 有効な値： • true：チェックパラメーターは必須です。 • false：チェックパラメーターはオプションです。
updateJson.name	文字列	チェックパラメーターの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	失敗した場合のエラーメッセージ。

次の例は、チェックパラメーターを有効にする方法を示しています。

```
var checkParmSysId = "cd922ce6dba530106f4810284b961966";
var updateJson = {"active": "true"};
sn_agent.AccCheckDefsAPI.updateCheckSecureParam(checkParmSysId, updateJson);
```

AccCheckDefsAPI - updateCheckSecureParam(文字列 **checkDefSecureParamId,** オブジェクト **updateJson)**

指定されたチェックセキュアパラメーターの 1 つ以上のフィールド値を変更できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
checkDefSecureParmId	文字列	チェックセキュアパラメーター定義 [sn_agent_check_secure_param_def] テーブルにリストされたセキュアパラメーターの sys_id。
updateJson	オブジェクト	新しい値に更新されるチェックセキュアパラメーターフィールドのマップ。チェックセキュアパラメーター定義のフィールドとタイプの包括的なリストについては、データディクショナリを参照してください。 `{ "active": Boolean, "name": "String", "order": Number }`
updateJson.active	ブーリアン	セキュアパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：セキュアパラメーターはアクティブです。 • false：セキュアパラメーターは非アクティブです。
updateJson.name	文字列	セキュアパラメーターの名前。
updateJson.order	番号	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。

返される内容

タイプ	説明
なし	失敗した場合のエラーメッセージ。

次の例は、チェックセキュアパラメーターを有効にする方法を示しています。

```
var checkSecParmSysId = "<sys_id>";
var updateJson = {"active": "true"};
sn_agent.AccCheckDefsAPI.updateCheckSecureParam(checkSecParmSysId, updateJson);
```

ActivityHistoryRecord - グローバル

`ActivityHistoryRecord` API には、WorkflowModelManager オブジェクトとの対話を容易にするメソッドが用意されています。これは、 *`WorkflowModelManager`* クラスのメンバーであるデータ オブジェクトです。

この API は基本的に、アクティビティ履歴 [wf_history] テーブルの Glide レコードからのデータのコピーです。このクラスにもいくつかのヘルパー メソッドが定義されています。このクラスの単純なデータ要素にアクセサーまたはミューテーターはありません。

ActivityHistoryRecord - addArrivedActivityToJoin(文字列 アレイ activityIds)

既知の ID の *`arrivedState`* を **true** に変更します。

このメソッドは、既知の ID の *`arrivedState`* を **true**に変更すると直ちに、結合が満たされるかどうかをテストして確認します。満たされる場合、モデルウォークを続行できます。満たされない場合

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

は、次の適切な移行に進む必要があります。これは再生時に、結合への予期される `wf_activities` フローとして呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
activityIds	文字列アレイ	結合に向かう wf_activity.sys_ids のアレイ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ActivityHistoryRecord - addJoinFromActivityIds(文字列 アレイ **activityIds)**

この結合を通過することが予想されるすべての予期される `wf_activity` sys_ids をシードし、そのarriveState を false に設定します。

予期される各アクティビティは結合のこのインスタンスに移行するため、状態は **true** に戻ります。このメソッドは、メモリ内にキャッシュされたモデルを構築する一環として呼び出され、再生中は呼び出されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
activityIds	文字列アレイ	結合に向かう wf_activity.sys_ids のアレイ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ActivityHistoryRecord - addTransition(オブジェクト **InTransition)**

モデルが `_getExecutedTransitions()` によってキャッシュされると、このメソッドは、このアクティビティを .to アクティビティに移行したトランジションを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
InTransition	オブジェクト	このアクティビティを追加する ExecutedTransition Javascript オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

ActivityHistoryRecord - debugDump( )

デバッグ情報を出力します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドの使用方法を示しています。ベースインスタンスの最も古いワークフロー履歴レコードを使用します。

```
// These are associated with the Change Request - Normal workflow for CHG0000037.
var wfhGR = new GlideRecord ('wf_history');
wfhGR.addQuery('context.id', '41cdb152db252200a6a2b31be0b8f527');
wfhGR.addQuery('context.table', 'change_request');
wfhGR.orderBy ('activity_index');
wfhGR.query();
while (wfhGR.next())  {
  var script_name = 'AHR';
  //
  //  Acquire the execution history of the workflow's activities.
  //  Do this just once while processing the first activity.

  if(wfhGR.activity_index == 0) {
    var model = new WorkflowModelManager( wfhGR.context );
    model.getExecutedHistory();
  }

//
// Access a hash of ActivityHistoryRecord javascript objects,
// hashed by the sys_id of the wf_history record.
// There will be one ActivityHistoryRecord for each activity.

  var ActivityHistoryRecord = model.getActivityHistoryRecordById(wfhGR.sys_id);

//
// Use ActivityHistoryRecord methods to display selected values

  gs.log('Log String [' + ActivityHistoryRecord.getLogString() + ']', script_name);
  gs.log('debugDump START', script_name);
  ActivityHistoryRecord.debugDump();
  gs.log('debugDump END', script_name);
  gs.log('Turnstile?[' + ActivityHistoryRecord.isTurnstile() + ']', script_name);
  gs.log('Transition Count[' + ActivityHistoryRecord.getTransitionCount() + ']\n', script_name );
}
```

出力：

```
[0:00:00.133] Script completed in scope global: script
Script execution history and recovery available here
AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57a
 History INDEX:0  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF
 Activity ID:e233b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f  WF Activity NAME:Begin  WF Activity DEF
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ID:c7a5e32c0a0a0b3a002377c24ed8ea76 WF Activity DEF NAME:Begin Transition Count: 1 Is Turnstile (loop) : false Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script: History ID: a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57a
*** Script: History INDEX: 0
*** Script: History START TIME: 1585659881000
*** Script: History END TIME: 1585659881000
*** Script: History INDEX: 0
*** Script: WF Activity ID: e233b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f
*** Script: WF Activity NAME: Begin
*** Script: WF Activity DEF ID: c7a5e32c0a0a0b3a002377c24ed8ea76
*** Script: WF Activity DEF NAME: Begin
*** Script: Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script: Is Turnstile (loop): false
*** Script: Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]

AHR: Log String [HISTORY RECORD: History ID:a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57d History INDEX:1 History START TIME:1585659881000 History END TIME:1585659881000 WF Activity ID:2e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c20 WF Activity NAME:Change moves to Assess WF Activity DEF ID:d93a02ae0a0a0aa30077abad3fdac035 WF Activity DEF NAME:Wait for condition Transition Count: 1 Is Turnstile (loop) : false Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script: History ID: a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57d
*** Script: History INDEX: 1
*** Script: History START TIME: 1585659881000
*** Script: History END TIME: 1585659881000
*** Script: History INDEX: 1
*** Script: WF Activity ID: 2e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c20
*** Script: WF Activity NAME: Change moves to Assess
*** Script: WF Activity DEF ID: d93a02ae0a0a0aa30077abad3fdac035
*** Script: WF Activity DEF NAME: Wait for condition
*** Script: Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script: Is Turnstile (loop): false
*** Script: Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]

AHR: Log String [HISTORY RECORD: History ID:3e28c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57e History INDEX:2 History START TIME:1585659881000 History END TIME:1585659881000 WF Activity ID:6e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f WF Activity NAME:Requested WF Activity DEF ID:50a78fa50a6a803f66d064255f7201a5 WF Activity DEF NAME:Approval Action Transition Count: 1 Is Turnstile (loop) : false Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:          History ID: 3e28c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57e
*** Script:        History INDEX: 2
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:        History INDEX: 2
*** Script:       WF Activity ID: 6e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f
*** Script:     WF Activity NAME: Requested
*** Script:   WF Activity DEF ID: 50a78fa50a6a803f66d064255f7201a5
*** Script: WF Activity DEF NAME: Approval Action
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:0d38c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5cc  History
 INDEX:3  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:2a33b949cb020200d71cb9c0c24c9c26  WF Activity NAME:Technical approvals  WF Activity
 DEF ID:354e911f0a0a029a00e6a0e6ad74206f  WF Activity DEF NAME:Approval - Group
 Transition Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: 0d38c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5cc
*** Script:        History INDEX: 3
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 3
*** Script:       WF Activity ID: 2a33b949cb020200d71cb9c0c24c9c26
*** Script:     WF Activity NAME: Technical approvals
*** Script:   WF Activity DEF ID: 354e911f0a0a029a00e6a0e6ad74206f
*** Script: WF Activity DEF NAME: Approval - Group
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:c538c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5ce  History
 INDEX:4  History START TIME:1585659891000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:6233b949cb020200d71cb9c0c24c9c5b  WF Activity NAME:Check if Change is "On hold"
 WF Activity DEF ID:98f621ca0a0a0b5900f7c291f5e45a0e  WF Activity DEF NAME:If  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: c538c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5ce
*** Script:        History INDEX: 4
*** Script:   History START TIME: 1585659891000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 4
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:       WF Activity ID: 6233b949cb020200d71cb9c0c24c9c5b
*** Script:     WF Activity NAME: Check if Change is "On hold"
*** Script:   WF Activity DEF ID: 98f621ca0a0a0b5900f7c291f5e45a0e
*** Script: WF Activity DEF NAME: If
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:cd3808b6dba52200a6a2b31be0b8f501  History
 INDEX:5  History START TIME:1585659891000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:e633b949cb020200d71cb9c0c24c9c20  WF Activity NAME:Move to Authorize  WF Activity
 DEF ID:1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c  WF Activity DEF NAME:Set Values  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: cd3808b6dba52200a6a2b31be0b8f501
*** Script:        History INDEX: 5
*** Script:   History START TIME: 1585659891000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 5
*** Script:       WF Activity ID: e633b949cb020200d71cb9c0c24c9c20
*** Script:     WF Activity NAME: Move to Authorize
*** Script:   WF Activity DEF ID: 1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c
*** Script: WF Activity DEF NAME: Set Values
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]
```

ActivityHistoryRecord - doesJoinContainActivity( )

この履歴レコードにシードされると見なされる受信した wf_activity sys_id をテストします。この結合を介して行われるアクティビティであるかどうかを調べるためにテストされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	この結合を介して行われるアクティビティの場合は true です。

ActivityHistoryRecord - getLogString( )

履歴レコードからログ文字列を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログ文字列

次のコード例は、このメソッドの使用方法を示しています。ベースインスタンスの最も古いワークフロー履歴レコードを使用します。

```
// These are associated with the Change Request - Normal workflow for CHG0000037.
var wfhGR = new GlideRecord ('wf_history');
wfhGR.addQuery('context.id', '41cdb152db252200a6a2b31be0b8f527');
wfhGR.addQuery('context.table', 'change_request');
wfhGR.orderBy ('activity_index');
wfhGR.query();
while (wfhGR.next())  {
  var script_name = 'AHR';
  //
  //  Acquire the execution history of the workflow's activities.
  //  Do this just once while processing the first activity.

  if(wfhGR.activity_index == 0) {
    var model = new WorkflowModelManager( wfhGR.context );
    model.getExecutedHistory();
  }

//
// Access a hash of ActivityHistoryRecord javascript objects,
// hashed by the sys_id of the wf_history record.
// There will be one ActivityHistoryRecord for each activity.

  var ActivityHistoryRecord = model.getActivityHistoryRecordById(wfhGR.sys_id);

//
// Use ActivityHistoryRecord methods to display selected values

  gs.log('Log String [' + ActivityHistoryRecord.getLogString() + ']', script_name);
  gs.log('debugDump START', script_name);
  ActivityHistoryRecord.debugDump();
  gs.log('debugDump END', script_name);
  gs.log('Turnstile?[' + ActivityHistoryRecord.isTurnstile() + ']', script_name);
  gs.log('Transition Count[' + ActivityHistoryRecord.getTransitionCount() + ']\n', script_name );
}
```

出力：

```
[0:00:00.133] Script completed in scope global: script
Script execution history and recovery available here
AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57a
 History INDEX:0  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF
 Activity ID:e233b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f  WF Activity NAME:Begin  WF Activity DEF
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ID:c7a5e32c0a0a0b3a002377c24ed8ea76  WF Activity DEF NAME:Begin  Transition Count: 1
 Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57a
*** Script:       History INDEX: 0
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:       History INDEX: 0
*** Script:      WF Activity ID: e233b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f
*** Script:     WF Activity NAME: Begin
*** Script:   WF Activity DEF ID: c7a5e32c0a0a0b3a002377c24ed8ea76
*** Script: WF Activity DEF NAME: Begin
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57d
 History INDEX:1  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF
 Activity ID:2e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c20  WF Activity NAME:Change moves to Assess
  WF Activity DEF ID:d93a02ae0a0a0aa30077abad3fdac035  WF Activity DEF NAME:Wait for
 condition  Transition Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57d
*** Script:       History INDEX: 1
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:       History INDEX: 1
*** Script:      WF Activity ID: 2e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c20
*** Script:     WF Activity NAME: Change moves to Assess
*** Script:   WF Activity DEF ID: d93a02ae0a0a0aa30077abad3fdac035
*** Script: WF Activity DEF NAME: Wait for condition
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:3e28c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57e  History
 INDEX:2  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF Activity
 ID:6e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f  WF Activity NAME:Requested  WF Activity DEF
 ID:50a78fa50a6a803f66d064255f7201a5  WF Activity DEF NAME:Approval Action  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:          History ID: 3e28c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57e
*** Script:        History INDEX: 2
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:        History INDEX: 2
*** Script:       WF Activity ID: 6e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f
*** Script:     WF Activity NAME: Requested
*** Script:   WF Activity DEF ID: 50a78fa50a6a803f66d064255f7201a5
*** Script: WF Activity DEF NAME: Approval Action
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:0d38c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5cc  History
 INDEX:3  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:2a33b949cb020200d71cb9c0c24c9c26  WF Activity NAME:Technical approvals  WF Activity
 DEF ID:354e911f0a0a029a00e6a0e6ad74206f  WF Activity DEF NAME:Approval - Group
 Transition Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: 0d38c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5cc
*** Script:        History INDEX: 3
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 3
*** Script:       WF Activity ID: 2a33b949cb020200d71cb9c0c24c9c26
*** Script:     WF Activity NAME: Technical approvals
*** Script:   WF Activity DEF ID: 354e911f0a0a029a00e6a0e6ad74206f
*** Script: WF Activity DEF NAME: Approval - Group
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:c538c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5ce  History
 INDEX:4  History START TIME:1585659891000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:6233b949cb020200d71cb9c0c24c9c5b  WF Activity NAME:Check if Change is "On hold"
 WF Activity DEF ID:98f621ca0a0a0b5900f7c291f5e45a0e  WF Activity DEF NAME:If  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: c538c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5ce
*** Script:        History INDEX: 4
*** Script:   History START TIME: 1585659891000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 4
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:       WF Activity ID: 6233b949cb020200d71cb9c0c24c9c5b
*** Script:     WF Activity NAME: Check if Change is "On hold"
*** Script:   WF Activity DEF ID: 98f621ca0a0a0b5900f7c291f5e45a0e
*** Script: WF Activity DEF NAME: If
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:cd3808b6dba52200a6a2b31be0b8f501  History
 INDEX:5  History START TIME:1585659891000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:e633b949cb020200d71cb9c0c24c9c20  WF Activity NAME:Move to Authorize  WF Activity
 DEF ID:1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c  WF Activity DEF NAME:Set Values  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: cd3808b6dba52200a6a2b31be0b8f501
*** Script:        History INDEX: 5
*** Script:   History START TIME: 1585659891000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 5
*** Script:       WF Activity ID: e633b949cb020200d71cb9c0c24c9c20
*** Script:     WF Activity NAME: Move to Authorize
*** Script:   WF Activity DEF ID: 1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c
*** Script: WF Activity DEF NAME: Set Values
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]
```

ActivityHistoryRecord - getSatisfiedJoinActivities( )

既に実行された Join アクティビティに移行する履歴レコードの sys_ids を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列アレイ	この Join アクティビティに移行する履歴レコードの sys_id のアレイ。

ActivityHistoryRecord - getTransitionCount( )

このアクティビティの移行回数を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	このアクティビティからの移行の数

次のコード例は、このメソッドの使用方法を示しています。ベースインスタンスの最も古いワークフロー履歴レコードを使用します。

```
// These are associated with the Change Request - Normal workflow for CHG0000037.
var wfhGR = new GlideRecord ('wf_history');
wfhGR.addQuery('context.id', '41cdb152db252200a6a2b31be0b8f527');
wfhGR.addQuery('context.table', 'change_request');
wfhGR.orderBy ('activity_index');
wfhGR.query();
while (wfhGR.next())  {
  var script_name = 'AHR';
  //
  //  Acquire the execution history of the workflow's activities.
  //  Do this just once while processing the first activity.

  if(wfhGR.activity_index == 0) {
    var model = new WorkflowModelManager( wfhGR.context );
    model.getExecutedHistory();
  }

//
// Access a hash of ActivityHistoryRecord javascript objects,
// hashed by the sys_id of the wf_history record.
// There will be one ActivityHistoryRecord for each activity.

  var ActivityHistoryRecord = model.getActivityHistoryRecordById(wfhGR.sys_id);

//
// Use ActivityHistoryRecord methods to display selected values

  gs.log('Log String [' + ActivityHistoryRecord.getLogString() + ']', script_name);
  gs.log('debugDump START', script_name);
  ActivityHistoryRecord.debugDump();
  gs.log('debugDump END', script_name);
  gs.log('Turnstile?[' + ActivityHistoryRecord.isTurnstile() + ']', script_name);
  gs.log('Transition Count[' + ActivityHistoryRecord.getTransitionCount() + ']\n', script_name );
}
```

出力：

```
[0:00:00.133] Script completed in scope global: script
Script execution history and recovery available here
AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57a
 History INDEX:0  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF
 Activity ID:e233b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f  WF Activity NAME:Begin  WF Activity DEF
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ID:c7a5e32c0a0a0b3a002377c24ed8ea76  WF Activity DEF NAME:Begin  Transition Count: 1
 Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57a
*** Script:       History INDEX: 0
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:       History INDEX: 0
*** Script:      WF Activity ID: e233b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f
*** Script:     WF Activity NAME: Begin
*** Script:   WF Activity DEF ID: c7a5e32c0a0a0b3a002377c24ed8ea76
*** Script: WF Activity DEF NAME: Begin
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57d
 History INDEX:1  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF
 Activity ID:2e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c20  WF Activity NAME:Change moves to Assess
  WF Activity DEF ID:d93a02ae0a0a0aa30077abad3fdac035  WF Activity DEF NAME:Wait for
 condition  Transition Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: a228c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57d
*** Script:       History INDEX: 1
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:       History INDEX: 1
*** Script:      WF Activity ID: 2e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c20
*** Script:     WF Activity NAME: Change moves to Assess
*** Script:   WF Activity DEF ID: d93a02ae0a0a0aa30077abad3fdac035
*** Script: WF Activity DEF NAME: Wait for condition
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:3e28c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57e  History
 INDEX:2  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659881000  WF Activity
 ID:6e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f  WF Activity NAME:Requested  WF Activity DEF
 ID:50a78fa50a6a803f66d064255f7201a5  WF Activity DEF NAME:Approval Action  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:          History ID: 3e28c4b6dba52200a6a2b31be0b8f57e
*** Script:       History INDEX: 2
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659881000
*** Script:       History INDEX: 2
*** Script:      WF Activity ID: 6e33b949cb020200d71cb9c0c24c9c1f
*** Script:     WF Activity NAME: Requested
*** Script:   WF Activity DEF ID: 50a78fa50a6a803f66d064255f7201a5
*** Script: WF Activity DEF NAME: Approval Action
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:0d38c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5cc  History
 INDEX:3  History START TIME:1585659881000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:2a33b949cb020200d71cb9c0c24c9c26  WF Activity NAME:Technical approvals  WF Activity
 DEF ID:354e911f0a0a029a00e6a0e6ad74206f  WF Activity DEF NAME:Approval - Group
 Transition Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: 0d38c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5cc
*** Script:       History INDEX: 3
*** Script:   History START TIME: 1585659881000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:       History INDEX: 3
*** Script:      WF Activity ID: 2a33b949cb020200d71cb9c0c24c9c26
*** Script:     WF Activity NAME: Technical approvals
*** Script:   WF Activity DEF ID: 354e911f0a0a029a00e6a0e6ad74206f
*** Script: WF Activity DEF NAME: Approval - Group
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:c538c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5ce  History
 INDEX:4  History START TIME:1585659891000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:6233b949cb020200d71cb9c0c24c9c5b  WF Activity NAME:Check if Change is "On hold"
 WF Activity DEF ID:98f621ca0a0a0b5900f7c291f5e45a0e  WF Activity DEF NAME:If  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: c538c4b6dba52200a6a2b31be0b8f5ce
*** Script:       History INDEX: 4
*** Script:   History START TIME: 1585659891000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:       History INDEX: 4
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:       WF Activity ID: 6233b949cb020200d71cb9c0c24c9c5b
*** Script:     WF Activity NAME: Check if Change is "On hold"
*** Script:   WF Activity DEF ID: 98f621ca0a0a0b5900f7c291f5e45a0e
*** Script: WF Activity DEF NAME: If
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]


AHR: Log String [HISTORY RECORD:  History ID:cd3808b6dba52200a6a2b31be0b8f501  History
 INDEX:5  History START TIME:1585659891000  History END TIME:1585659891000  WF Activity
 ID:e633b949cb020200d71cb9c0c24c9c20  WF Activity NAME:Move to Authorize  WF Activity
 DEF ID:1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c  WF Activity DEF NAME:Set Values  Transition
 Count: 1  Is Turnstile (loop) : false  Is Join: false]
AHR: debugDump START
*** Script:
*** Script: WF HISTORY RECORD:
*** Script:          History ID: cd3808b6dba52200a6a2b31be0b8f501
*** Script:        History INDEX: 5
*** Script:   History START TIME: 1585659891000
*** Script:     History END TIME: 1585659891000
*** Script:        History INDEX: 5
*** Script:       WF Activity ID: e633b949cb020200d71cb9c0c24c9c20
*** Script:     WF Activity NAME: Move to Authorize
*** Script:   WF Activity DEF ID: 1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c
*** Script: WF Activity DEF NAME: Set Values
*** Script:     Transition Count: 1
*** Script: Roll Back Originator:
*** Script:  Is Turnstile (loop): false
*** Script:             Is Join: false
AHR: debugDump END
AHR: Turnstile? [false]
AHR: Transition Count [1]
```

ActivityHistoryRecord - getUnSatisfiedJoinActivities( )

結合がまだ待機しているこの Join アクティビティに移行する履歴レコードの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列アレイ	この Join アクティビティに移行する履歴レコードの sys_id のアレイ。

ActivityHistoryRecord - isARollback( )

このアクティビティがロールバックアクティビティの 1 つかどうかを決定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アクティビティがロールバックアクティビティの 1 つであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アクティビティはロールバックです。 • false：アクティビティはロールバックではありません。

ActivityHistoryRecord - isIdADestination(文字列 ahrSys_id)

渡された sys_id が、`ActivityHistoryRecord` のインスタンスに関連付けられているいずれかの移行の宛先かどうかを判定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ahrSys_id	文字列	テーブル wf_history のアクティビティ履歴 sys_id

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	渡された sys_id がいずれかの移行の宛先である場合は true。

ActivityHistoryRecord - isJoin( )

このアクティビティが結合であるかどうかを判定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アクティビティが「結合」の場合は true。

ActivityHistoryRecord - isJoinSatisfied( )

arriveState の値を調べます。

移行の sys_id への移行が、結合であるアクティビティを指している場合は再生中に呼び出されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	結合が満たされている場合は true。

ActivityHistoryRecord - isJoinWaitingForActivity(文字列 アレイ activityIds)

この履歴レコードにシードされると見なされる受信した wf_activity sys_id をテストします。

そうであれば、それが既に完了しているかどうかをテストします。完了している場合、この結合はこのアクティビティで待機しておらず、待機中のものをさらに下流で探す必要があります。このテストは、モデルが連結されているときに順番に呼び出されるため、ロールバックやループのインスタンスで想定されます。sys_id がここにあり、フラグが **true** である場合、この待機中の結合はさらにシーケンスの上方になります。結合の履歴レコードが履歴テーブルから削除されると、このような確認が必要になるため、レコードが対応する履歴テーブルに一致することなく移行テーブルに存在する可能性があります。ただし、依然として以前に実行された同じ結合のインスタンスに対する適切な一致となります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
activityIds	文字列アレイ	結合に向かう wf_activity.sys_ids のアレイ

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アクティビティが既に終了している場合は true。

ActivityHistoryRecord - isRolledBack( )

このワークフローがロールバックされたかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	このワークフローがロールバックされた場合は true。

ActivityHistoryRecord - isTurnstile( )

現在のアクティビティがターンスタイルかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	アクティビティが ターンスタイル かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アクティビティはターンスタイルです。 • false：アクティビティはターンスタイルではありません。

次のコード例は、このメソッドを使用してターンスタイルを検出する方法を示しています。これは、[ロールバック] ワークフローアクティビティ にあるワークフローに基づいています。このスクリプトの出力を確認するには、要求アイテム (RITM) フォームで [ワークフローを表示] しているときに、[ワークフローアクティビティ履歴] タブを調べます。

```
var wfhGR = new GlideRecord ('wf_history');
wfhGR.addQuery ('context.id','cc45480d2f9b8110b99eb2e72799b6f9'); // sys_id of the RITM
wfhGR.addQuery ('context.table','sc_req_item'); // Table for the RITM
wfhGR.orderBy  ('activity_index');
wfhGR.query();
var turnstile_count = 0;
while (wfhGR.next())  {
 var script_name = 'AHR';
 //
 // Acquire the execution history of the workflow's activities.
 // Do this just once while processing the first activity.

 if(wfhGR.activity_index == 0) {
  var model = new WorkflowModelManager(wfhGR.context);
  model.getExecutedHistory();
 }

 //
 // Access a hash of ActivityHistoryRecord javascript objects,
 // hashed by the sys_id of the wf_history record.
 // There will be one ActivityHistoryRecord for each activity.

 var ActivityHistoryRecord = model.getActivityHistoryRecordById(wfhGR.sys_id);

 //
 // Use ActivityHistoryRecord methods to display turnstile activities.

 if(ActivityHistoryRecord.isTurnstile()) {
  var log_string = ActivityHistoryRecord.getLogString();
  var name_start = log_string.indexOf('WF Activity NAME:');
  var name_end = log_string.indexOf('WF Activity DEF ID:');
  var name = log_string.substring(name_start, name_end).trim();
  gs.log(name + ' Activity ' + wfhGR.activity_index + ' is a turnstile.', script_name);
  turnstile_count++;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
gs.log ('Turnstile activities detected: ' + turnstile_count, script_name);
```

出力：

```
AHR: WF Activity NAME:Prevent infinite loops Activity 8 is a turnstile.
AHR: WF Activity NAME:Prevent infinite loops Activity 13 is a turnstile.
AHR: WF Activity NAME:Prevent infinite loops Activity 18 is a turnstile.
AHR: WF Activity NAME:Prevent infinite loops Activity 23 is a turnstile.
AHR: Turnstile activities detected: 4
```

action - スコープ対象、グローバル

`アクション` API は、UI アクションスクリプトで URL のデータを処理するメソッドを提供します。

この API を使用して、ユーザーが操作できる UI アクションを構成します。UI アクション [sys_ui_action] テーブル内のこれらのスクリプトを使用します。詳細については、「UI アクション」を参照してください。

この API のメソッドは、サーバー側の JavaScript で「action」という変数名で参照されます。詳細については、「UI アクションによるインタラクションの作成」を参照してください。

action - getGlideURI()

ユーザービューを決定する GlideURI オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザービューの URI パラメーターを表す GlideURI オブジェクト。 • GlideURI - スコープ指定 • GlideURI - グローバル 注: その他の戻り値 (null を含む) はエラーと見なされます。

次の例は、ユーザービューを取得し、サービスカタログのホームページへのリダイレクト URL を設定する方法を示しています。

```
var uri = action.getGlideURI();
var path = 'catalog_home.do';

uri.set('sysparm_view', 'catalog_default');
action.setRedirectURL(uri.toString(path));
```

action - getReturnURL()

UI アクションが完了した後に表示されるページの URL を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	UI アクションが完了した後に表示されるページの URL。

```
action.getReturnURL();
```

action - getURLParameter(文字列 **parameterName)**

URL パラメーターの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parameterName	文字列	URL パラメーター値を照会する URL パラメーターの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	URL パラメーター値。

```
action.getURLParameter('sysparm_query');
```

action - openGlideRecord(オブジェクト **gr)**

ユーザービューで GlideRecord を含むページを開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gr	GlideRecord	ユーザービューで開くページの GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、インタラクションレコードから作成された発信者名とインシデントの説明を含める方法を示しています。詳細については、「宣言アクションを使用した 構成可能ワークスペース のカスタマイズ」を参照してください。

```
if(current.update()){
  var inc = new GlideRecord("incident");
  inc.newRecord();
  inc.caller_id = current.opened_for;
  inc.short_description = current.short_description;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  action.openGlideRecord(inc);
}
```

action - setNoPop(ブール **noPop)**

現在のビューのページでポップアップウィンドウを有効にするか無効にするかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
noPop	ブーリアン	ページでポップアップウィンドウを有効にするか無効にするかを示すフラグ。 • true：ポップアップウィンドウを無効にします。 • false：デフォルトです。ポップアップウィンドウを有効にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、UI アクションのポップアップウィンドウを無効にする方法を示しています。

```
action.setNoPop(true);
```

action - setRedirectURL(オブジェクト **URL)**

このトランザクションのリダイレクト URI を設定します。リダイレクト URI は、ユーザーに表示される次のページを決定します。

ユースケース：

- UI ルーティングアクションの作成
- HR ケースからナレッジ記事を作成する
- UI アクションによるタスク関係

パラメーター

名前	タイプ	説明
URL	オブジェクト	リダイレクトとして設定する URL。URL は文字列または GlideRecordとして指定できます。URL を GlideRecord として渡すと、この値によってそのレコードのフォームにフォーカスが移動します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 現在の 変数を使用してユーザーを UI アクションから URL にリダイレクトする方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var fixchg = new GlideRecord("change_request");
fixchg.short_description= current.short_description;
fixchg.comments= current.comments.getHTMLValue();
// fixchg.parent = current.sys_id;
fixchg.insert();
FixChange();

gs.addInfoMessage("Change "+ fixchg.number+" created");
action.setRedirectURL(current);
action.setReturnURL(fixchg);

function FixChange(){
var m2m = new GlideRecord('task_rel_task');
m2m.initialize();
m2m.child= current.sys_id;
m2m.parent= fixchg.sys_id;
m2m.type.setDisplayValue("Fixes::Fixed by");
m2m.insert();}
```

次の例は、新しいインシデントレコードを作成し、UI アクションの完了後に新しいインシデントにリダイレクトする方法を示しています。

```
var reqItem = current.u_item;
var requestedFor = current.u_requested_for;
var location = current.location;

if(current.u_incident_request == 'Incident'){
  //Create a new incident record and redirect to the new incident
  var rec = new GlideRecord('incident');
  rec.initialize();
  rec.caller_id = requestedFor;
  rec.location = location;
  rec.insert();
  action.setRedirectURL(rec);
}

if(current.u_incident_request == 'Request'){
  //Build the url and route the user to the request item
  var url = '';
  if(current.u_item.sys_class_name == 'sc_cat_item_guide'){
    url =
 'com.glideapp.servicecatalog_cat_item_guide_view.do?sysparm_initial=true&sysparm_guide='
 +
     reqItem + '&sysparm_user=' + requestedFor + '&sysparm_location=' + location;
  }
  else{
    url = 'com.glideapp.servicecatalog_cat_item_view.do?sysparm_id=' + reqItem +
 '&sysparm_user=' +
     requestedFor + '&sysparm_location=' + location;
  }
  action.setRedirectURL(url);
}
```

action - setReturnURL(オブジェクト **URL)**

UI アクションが完了した後に、このトランザクションのリターン URI を設定します。このメソッドを使用して、ユーザーが送信から戻ったときに表示されるページを決定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URL	オブジェクト	UI アクションが完了した後に戻る場所として設定する URI。URL は文字列または GlideRecordとして指定できます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、ユーザーが UI アクションを選択し、問題レコードと変更テンプレートの情報を使用して変更レコードを作成できるようにしています。変更後、ユーザーは 現在の ビューに戻ります。詳細については、「 スクリプト化されたテンプレート 」を参照してください。その他のユースケースについては、「 UI アクションによるタスク関係 」を参照してください。

```
var change = new GlideRecord("change_request");
change.initialize();
change.short_description = current.short_description;
change.description = current.u_details;
change.cmdb_ci = current.u_service;
change.priority = current.priority;
change.requested_by = current.caller_id;
change.assignment_group.setDisplayValue('Change & Release');
change.u_status = 'New';
change.parent = current.number;
change.applyTemplate("standard_rfc");
current.rfc = change.insert();
current.comments = 'Change ' + change.number + ' created.';

var mySysID = current.update();

gs.addInfoMessage("Change " + change.number + " created");
action.setRedirectURL(change);
action.setReturnURL(current);
```

action - setURLParameter(文字列 **parameterName,** 文字列 **parameterValue)**

URL パラメーターの名前と値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parameterName	文字列	URL パラメーターの名前。
parameterValue	文字列	パラメーターの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
action.setURLParameter('sysparm_query', 'priority=2^active=true');
```

エージェント - グローバル

エージェント API は、エージェントの在席状況とチャネルの可用性を取得または設定するためのメソッドを提供します。

エージェント API は、sn_awa 名前空間内で提供されます。

以下が必要です。

- 高度な作業アサインプラグイン (com.glide.awa)
- ロール：awa_integration_user または admin

Agent - get(文字列 **user_sys_id)**

sys_id によってエージェントを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
user_sys_id	文字列	sys_user テーブルに記載されているユーザーの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが存在する場合は true、それ以外の場合は false。

```
var agent = sn_awa.Agent.get("<user_sys_id>");
var presence  = agent.getPresence();
```

Agent – getPresence()

指定されたエージェントの現在の在席状況とチャネルの可用性を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	在席状況 sys_id、在席状況名、チャネル情報。それ以外の場合はエラーメッセージ。

```
var agent = sn_awa.Agent.get("<user_sys_id>");
      var presence  = agent.getPresence();
```

Agent – setPresence(オブジェクト **setRequest)**

指定されたエージェントの在席状況を設定し、その状況でのエージェントのチャネルの可用性を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
setRequest	オブジェクト	setRequest.sys_id および setRequest.channels
setRequest.sys_id	文字列	AWA 在席状況 [awa_presence_state] テーブルからの presence_sys_id。
setRequest.channel	名前/値ペア	オプション。 • sys_id:awa_service_channelテーブルからの Channel_sys_id。 • available:このチャネルの作業を受け取るためのエージェントの対応可能性 (true または false)。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	成功した場合は true、それ以外の場合は false。

```
var agent = sn_awa.Agent.get("<user_sys_id>");
var presence = agent.setPresence({
    sys_id: <presence_sys_id>,
    channels: [{
        sys_id: "<channel_sys_id>",
        available: true // or false
    }]
});
```

自動翻訳

AgentMetrics - グローバル

AgentMetrics スクリプトインクルードは、受信MID サーバーメトリクスを処理するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、次のテーブルを更新します。

- ECC エージェントカウンターメトリクス [ecc_agent_counter_metric]
- ECC エージェント メモリメトリクス [ecc_agent_memory_metric]
- ECC エージェント RGR メトリクス [ecc_agent_rgr_metric]
- ECC エージェント スカラー指標 [ecc_agent_scalar_metric]

サーバー スクリプトでこれらのメソッドを使用します。

AgentMetrics - AgentMetrics()

AgentMetrics のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、*AgentMetrics()* を使用して AgentMetrics オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var amtc = new AgentMetrics();
amtc.handleMemory('memory', 'server_name', '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
amtc.updateMetric('ecc_agent_memory_metric', 'm_values', 'memory',
 '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
```

AgentMetrics - handleCounter(文字列 **metric,** 文字列 **name,** 文字列 **midId)**

エージェントからのカウンター測定基準を、ECC エージェント カウンター測定基準テーブル (ecc_agent_counter_metric) の更新に使用できるアレイに格納することによって処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
metric	文字列	エージェントからのカウンター オブジェクト
name	文字列	デバイス名
midID	文字列	MID サーバーの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var amtc = new AgentMetrics();
amtc.handleCounter('count', 'server_name', '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
```

AgentMetrics - handleMemory(文字列 **metric,** 文字列 **name,** 文字列 **midId)**

指定されたエージェントのメモリー測定基準を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
metric	文字列	エージェントからのメモリー オブジェクト
name	文字列	デバイス名
midID	文字列	MID サーバーの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var amtc = new AgentMetrics();
amtc.handleMemory('mem_obj', 'server_name', '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
```

AgentMetrics - handleRGR(文字列 **metric,** 文字列 **name,** 文字列 **midId)**

リモート Glide レコードからのメトリック情報をアレイに格納することによって処理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
metric	文字列	エージェントからのリモート オブジェクト
name	文字列	デバイス名
midID	文字列	MID サーバーの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var amtc = new AgentMetrics();
amtc.handleRGR('remote_obj', 'server_name', '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
```

AgentMetrics - handleScalar(文字列 **metric,** 文字列 **name,** 文字列 **midId)**

エージェントのスカラ値をアレイに格納して処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
metric	文字列	エージェントからのカウンター オブジェクト
name	文字列	デバイス名
midID	文字列	MID サーバーの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var amtc = new AgentMetrics();
amtc.handleScalar('scalar', 'server_name', '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
```

AgentMetrics - updateMetric(文字列 **tableName,** 文字列 **values,** 文字列 **metric,** 文字列 **midID)**

指定した測定基準テーブルを新しい測定基準情報で更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	更新するメトリック表
値	文字列	テーブルに追加する値を含むオブジェクト
metric	文字列	表に追加する測定基準タイプ
midID	文字列	MID サーバーの sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var amtc = new AgentMetrics();
amtc.handleMemory('memory', 'server_name', '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
amtc.updateMetric('ecc_agent_memory_metric', 'm_values', 'memory',
 '1098888bbb9483abcd89981ffaeff');
```

AgentNowHandler - スコープ指定

AgentNowHandler スクリプトインクルードは、チェック定義をオンデマンドで実行し、オンデマンド実行とテストチェック実行のステータスを確認し、オンデマンドで実行されたバックグラウンドチェックを停止するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、 エージェントクライアントコレクター Framework (sn_agent) ストアアプリケーションを必要とし、 sn_agent 名前空間内で提供されます。詳細については、「 エージェントクライアントコレクター 」を参照してください。

REST API ソリューションについては、「 エージェントクライアントコレクター API」を参照してください。

AgentNowHandler：**AgentNowHandler()**

AgentNowHandler インスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*AgentNowHandler* を初期化する方法を示しています。

```
var handler = new sn_agent.AgentNowHandler();
```

AgentNowHandler - getRequestStatus(文字列 **requestId)**

指定された ID の要求のステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestId	文字列	*runCheckForCis()* メソッドの呼び出しによって生成されるチェック要求 ID。

返される内容

プロパティ	説明
オブジェクト	要求のステータスと該当するエラーメッセージ。
status	要求ステータス。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	• done - チェックに成功しました。 • failure – チェックに失敗しました。詳細はエラーメッセージを参照してください。 • mid_flow – 要求の出力は MID サーバーによって処理されています。 • processing – チェックが進行中です。 • timeout – チェックの処理が *runCheckForCis()* メソッドで設定された時間制限を超えました。 データタイプ：文字列
err_msg	エラーメッセージ (存在する場合)。 可能な値： • 関連する CI のエージェントが見つかりません。 • 指定された ID のバックグラウンドチェック要求はありません。 • 指定された ID の要求はありません。 • 指定された ID のテスト結果はありません。 • 要求タイムアウト。 データタイプ：文字列

次の例は、要求のステータスを取得する方法を示しています。

```
var handler = new sn_agent.AgentNowHandler();
var check = {checkDefId: "158279505372b30034b8ddeeff7b1270"};
var computerGr = new GlideRecord("cmdb_ci_computer");
computerGr.query();
var requestId = handler.runCheckForCis(computerGr, check, 0, 60);

var reqStatusJson = handler.getRequestStatus(requestId);
gs.info(JSON.stringify(reqStatusJson));
```

AgentNowHandler - getTestResultStatus(文字列 **testResultId)**

指定されたテスト結果のテストチェックステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
testResultId	文字列	テストチェック要求の作成によって生成されるテスト結果 ID。

返される内容

プロパティ	説明
status	テスト結果のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

プロパティ	説明
	可能な値： • 0：処理待ち • 1：処理中 • 2：完了 • 3：指定された ID のテスト結果なし データタイプ：文字列
output	ステータスを説明する出力。 データタイプ：文字列

次の例は、完了したテストチェック要求の結果ステータスを取得する方法を示しています。

```
var testCheckStatusJson = handler.getTestResultStatus("testResultId");
gs.info(JSON.stringify(testCheckStatusJson));
```

AgentNowHandler - runCheckForCis(オブジェクト **cis,** オブジェクト **check,** 数値 **priority,** 数値 **timeout)**

指定された構成アイテムに対してチェックを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
CI	GlideRecord	チェック対象となる CMDB テーブル (任意のアプリケーション、ホスト、またはエージェント) の GlideRecord。

check	オブジェクト	チェック ID とオプションのチェックパラメーター。
		`"check": {`
		`"checkDefId": "String",`
		`"params": {Object}`
		`}`

check.checkDefId	文字列	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルのチェック定義の sys_id。

check.params	オブジェクト	オプション。パラメーターの名前と値のマップ。これらの設定を使用して、チェック定義のパラメーターレコードとその指定された値を上書きできます。
		`"params": {`
		`"<parameter name>": "String"`
		`}`

priority	番号	ECC キューに設定される要求の優先度。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 0：インタラクティブ • 1：迅速化済み • 2：標準
timeout	番号	要求のタイムアウト値 (秒)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	生成されたバックグラウンドチェック要求の sys_id。

次の例は、バックグラウンドチェックを実行してその要求 ID を取得する方法を示しています。

```
var handler = new sn_agent.AgentNowHandler();
var check = {checkDefId: "028fcd5067c80010b7b72dbd2685ef4f"};
var computerGr = new GlideRecord("cmdb_ci_computer");
computerGr.query();
var requestId = handler.runCheckForCis(computerGr, check, 0, 60);

gs.info(requestId);
```

出力：

```
b9cf14aedb5e30106f4810284b961990
```

AgentNowHandler - stopBackgroundCheck(文字列 **requestId)**

バックグラウンドチェックを停止します。

バックグラウンドチェックを開始するには、*`runCheckForCis()`* メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestId	文字列	*`runCheckForCis()`* メソッドの呼び出しによって生成されるバックグラウンドチェック要求の ID。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、バックグラウンドチェックの実行を停止する方法を示しています。

```
handler.stopBackgroundCheck(backRequestId);
```

APCHandler - グローバル

`APCHandler` スクリプトインクルードは、APC 製の無停電電源装置、環境モニター、および配電ユニットの SNMP 分類と識別を処理するメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SNMP の分類と識別にこの API を使用します。

APCHandler - classifyAndIdentify()

APC デバイスを分類および識別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ApcPduOutletReconciler - グローバル

`ApcPduOutletReconciler` API は、配電ユニットのコンセントを調整するメソッドを提供します。

SNMP 関連の検出にこの API を使用します。

ApcPduOutletReconciler - getReconcilationField()

調整フィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整フィールド

ApcPduOutletReconciler - getReconcilationKey()

調整キーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整キー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ApcPduOutletReconciler - hasChanged()

コンセントの状態が変更されたかどうかを判定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アウトレット状態が変更された場合は true。それ以外の場合は false。

ApcPduOutletReconciler - readDatabaseFields()

アウトレット データベースのフィールドを読み取ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ApcPduOutletReconciler - readDiscovered()

発見されたアウトレット データベース フィールドを読み込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ApcPduOutletReconciler - setDatabaseFields()

アウトレット データベースのフィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ArrayUtil - グローバル

ArrayUtil スクリプトインクルードは、JavaScript 配列を操作するためのメソッドを提供します。

これらのメソッドは、任意のサーバー側のスクリプトで使用できます。

ArrayUtil - concat(アレイ parent, アレイ child)

2 つのアレイをマージします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
親	アレイ	マージするアレイ
子	アレイ	マージするアレイ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	両方の入力アレイからの要素のアレイ。重複は削除されません。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var a1 = new Array("a", "b", "c");
var a2 = new Array("c", "d", "e");

gs.print("concat a1, a2: " + arrayUtil.concat(a1, a2));
```

出力：concat a1, a2: a,b,c,c,d,e

ArrayUtil - contains(アレイ array, オブジェクト element)

指定された要素をアレイ内で検索します。要素がアレイに存在する場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アレイ	アレイ	検索対象のアレイです。
要素	オブジェクト	検索する要素です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要素がアレイ内で見つかったかどうかを示すフラグです。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：要素がアレイ内で見つかりました。 • false：要素がアレイ内で見つかりませんでした。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var a1 = new Array("a", "b", "c");

gs.print("Contains b: " + arrayUtil.contains(a1, "b"));
gs.print("Contains x: " + arrayUtil.contains(a1, "x"));
```

出力：

```
Contains b: true
Contains x: false
```

ArrayUtil - convertArray(オブジェクト **a)**

Java オブジェクトをアレイに変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
a	オブジェクト	変換するオブジェクトです。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	オブジェクトから作成されるアレイ

この例は、Java オブジェクトをアレイに変換しています。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
// Returns a JavaObject with the logged in user's groups
var groupObj = gs.getUser().getMyGroups();
gs.print('groupObj: ' + Object.prototype.toString.call(groupObj));

var groupArr = arrayUtil.convertArray(groupObj);
gs.print('groupArr: ' + Object.prototype.toString.call(groupArr));
```

出力:

```
groupObj: [object JavaObject]
groupArr: [object Array]
```

ArrayUtil - diff(アレイ **a,** アレイ **b)**

2 つ以上のアレイの相違点を検出します。

任意の数のアレイをパラメーターとして提供することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
a	アレイ	アレイ
b	アレイ	アレイ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	アレイ b または c、または他の入力アレイに見つからなかったアレイ a からのアイテムのアレイを返します。重複は結果から削除されます。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var a1 = new Array("a", "b", "c");
var a2 = new Array("c", "d", "e");
gs.print(arrayUtil.diff(a1, a2));
```

出力：a,b

ArrayUtil - ensureArray(オブジェクト **object)**

指定されたオブジェクトからアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オブジェクト	オブジェクト	アレイの作成元のオブジェクトです。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	オブジェクトから作成されるアレイです。

次の例は、オブジェクトからアレイを作成し、作成したアレイを表示する方法を示しています。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var o1 = {a:"1",b:"2",c:"3"};
gs.print('o1 is array: ' + Array.isArray(o1));
gs.print('o1 stringified: ' + JSON.stringify(o1));

var a1 = arrayUtil.ensureArray(o1);
gs.print('a1 is array: ' + Array.isArray(a1));
gs.print('a1 stringified: ' + JSON.stringify(a1));
```

出力：

```
o1 is array: false
o1 stringified: {"a":"1","b":"2","c":"3"}
a1 is array: true
a1 stringified: [{"a":"1","b":"2","c":"3"}]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、オブジェクトからアレイを作成し、アレイの内容を表示する方法を示しています。

```
var stock = { 'name': 'Servicenow', 'sym': 'NOW' };

var arr = new ArrayUtil();
var stArray = arr.ensureArray(stock);

gs.info("Name is " + stArray[0]['name']);
gs.info("Symbol is " + stArray[0]['sym']);
```

出力：

```
Name is Servicenow
Symbol is NOW
```

ArrayUtil - indexOf(アレイ **array,** オブジェクト **element)**

要素のアレイを検索します。要素インデックスを返します。見つからない場合は -1 を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アレイ	アレイ	検索対象のアレイです。
要素	オブジェクト	検索する要素です。

返される内容

タイプ	説明
番号	アレイ内の要素の位置です。要素が見つからない場合は -1 です。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var arr = new Array("a", "b", "c", "x", "y", "z");
gs.print("Array: " + arr);

gs.print("Index of a: " + arrayUtil.indexOf(arr, "a"));
gs.print("Index of a starting at 2: " + arrayUtil.indexOf(arr, "a", 2));

gs.print("Index of c: " + arrayUtil.indexOf(arr, "c"));
gs.print("Index of c starting at 1: " + arrayUtil.indexOf(arr, "c", 1));

gs.print("Index of z: " + arrayUtil.indexOf(arr, "z"));
gs.print("Index of z starting at 4: " + arrayUtil.indexOf(arr, "z", 4));

// If negative value is sent as startIndex then (startIndex + length of array ) is considered as
 start index.

// startIndex = -1+(6); startIndex is considered as 5 in this case
gs.print("Index of c starting at -1 (Re-Calculated to 5): " + arrayUtil.indexOf(arr, "c", -1));

// startIndex = -10+(6) which is -4,if negative value again then startIndex is considered as 0
gs.print("Index of c starting at -10 (Re-Calculated to 0): " + arrayUtil.indexOf(arr, "c", -10));
```

出力：

```
Array: a,b,c,x,y,z
Index of a: 0
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Index of a starting at 2: -1
Index of c: 2
Index of c starting at 1: 2
Index of z: 5
Index of z starting at 4: 5
Index of c starting at -1 (Re-Calculated to 5): -1
Index of c starting at -10 (Re-Calculated to 0): 2
```

ArrayUtil - indexOf(アレイ **array,** オブジェクト **element,** 数値 **startIndex)**

指定されたインデックスで始まる要素をアレイ内で検索します。要素のインデックスを返します。見つからない場合は -1 を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アレイ	アレイ	検索対象のアレイです。
要素	オブジェクト	検索する要素です。
startIndex	番号	検索を開始するインデックスです。

返される内容

タイプ	説明
番号	アレイ内の要素の位置です。要素が見つからない場合は -1 です。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var arr = new Array("a", "b", "c", "x", "y", "z");
gs.print("Array: " + arr);

gs.print("Index of a: " + arrayUtil.indexOf(arr, "a"));
gs.print("Index of a starting at 2: " + arrayUtil.indexOf(arr, "a", 2));

gs.print("Index of c: " + arrayUtil.indexOf(arr, "c"));
gs.print("Index of c starting at 1: " + arrayUtil.indexOf(arr, "c", 1));

gs.print("Index of z: " + arrayUtil.indexOf(arr, "z"));
gs.print("Index of z starting at 4: " + arrayUtil.indexOf(arr, "z", 4));

// If negative value is sent as startIndex then (startIndex + length of array ) is considered as
 start index.

// startIndex = -1+(6); startIndex is considered as 5 in this case
gs.print("Index of c starting at -1 (Re-Calculated to 5): " + arrayUtil.indexOf(arr, "c", -1));

// startIndex = -10+(6) which is -4,if negative value again then startIndex is considered as 0
gs.print("Index of c starting at -10 (Re-Calculated to 0): " + arrayUtil.indexOf(arr, "c", -10));
```

出力：

```
Array: a,b,c,x,y,z
Index of a: 0
Index of a starting at 2: -1
Index of c: 2
Index of c starting at 1: 2
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Index of z: 5
Index of z starting at 4: 5
Index of c starting at -1 (Re-Calculated to 5): -1
Index of c starting at -10 (Re-Calculated to 0): 2
```

ArrayUtil - intersect(アレイ **a,** アレイ **b)**

すべてのアレイに存在する要素を検索します。

任意の数のアレイをパラメーターとして提供することができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
a	アレイ	アレイ
b	アレイ	アレイ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	他のすべての入力アレイで見つかったアレイの要素のアレイ。重複は削除されます。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var a1 = new Array("a", "b", "c");
var a2 = new Array("c", "d", "e");
gs.print(arrayUtil.intersect(a1, a2));
```

出力：c

ArrayUtil - union(アレイ **a,** アレイ **b)**

2 つ以上のアレイをマージします。

任意の数のアレイをパラメーターとして提供することができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
a	アレイ	アレイ
b	アレイ	アレイ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	すべての入力アレイからの項目のアレイ。重複は削除されます。

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var a1 = new Array("a", "b", "c");
var a2 = new Array("c", "d", "e");
gs.print(arrayUtil.union(a1, a2));
```

出力：a,b,c,d,e

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ArrayUtil - unique(アレイ **a)**

アレイから重複した項目を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
a	アレイ	重複する要素をチェックするアレイ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	入力アレイからの一意のアイテムのアレイ

```
var arrayUtil = new ArrayUtil();
var a1 = new Array("a", "b", "c", "c", "b");
gs.print(arrayUtil.unique(a1));
```

出力：a,c,b

AssessmentCreation - グローバル

`AssessmentCreation` API は、アドミニストレーターがアセスメントとサーベイを生成するために使用できるメソッドを提供します。

`createAssessments()` メソッドを呼び出す方法は複数あります。測定基準タイプまたはサーベイ定義を特定するには、すべてのケースで *`typeID`* パラメーターを設定する必要があります。

メソッドの動作方法に影響を及ぼす一部の要因は次のとおりです。

- ターゲットがアセスメントかサーベイか
- アセスメント スケジュールのタイプがオンデマンドかスケジュール済みか
- サーベイスケジュールの期間
- 提供されたパラメーター

例えば、*`typeID`* パラメーターのみを設定してこのメソッドを呼び出すと、招待状の送信先のステークホルダーまたはサーベイユーザーが検索されます。一方、*`typeID`* および *`userID`* パラメーターを設定してこのメソッドを呼び出すと、指定されたユーザーへの招待状の送信が試みられます。

AssessmentCreation - createAssessments (文字列 **typeID,** 文字列 **sourceRecordID,** 文字列 **userID)**

指定した測定基準タイプまたはサーベイ定義の 1 つ以上のアセスメントまたはサーベイを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
typeID	文字列	評価やサーベイを生成するための測定基準タイプやサーベイ定義のsys_id

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
sourceRecordID	文字列	生成されるアセスメントに含める 1 つ以上のサーベイ定義 sys_id のカンマ区切りリスト。各ソース レコードの指定された測定基準タイプに関連付けられた評価可能なレコードが存在する必要があります。このパラメーターを空白のままにすると、生成されるアセスメントには、指定されたタイプのアセスメント可能なレコードがすべて含まれます。このパラメーターは、アセスメントにのみ使用します。
userID	文字列	評価インスタンスまたはサーベイ インスタンスを送信するユーザーの、カンマで区切られた1つ以上の sys_id。このパラメーターを空白のままにすると、アセスメントのステークホルダーまたはサーベイ ユーザーはインスタンスを受け取ります。このパラメーターは、オンデマンドアセスメントのために必要です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メソッドが成功した場合は、次の値を持つ7a2ad2253784200044e0bfc8bcbe5de1, 10, b7e8b5d4c0a80169008b49e468920048 (インスタンス ID, インスタンス数, グループ ID) などのカンマで区切られた文字列を返します。 • instanceID：作成されたアセスメントまたはサーベイ インスタンスの sys_id (インスタンスが 1 つのみある場合)。いずれかのインスタンスの (複数のインスタンスがある場合)。複数のインスタンスがある場合は、グループ ID を使用してデータを取得します。 • #instances：作成したアセスメントインスタンスまたはサーベイ インスタンスの数 • groupID：作成されたアセスメントインスタンスまたはサーベイ インスタンスを含むアセスメントグループの sys_id メソッドでアセスメントまたはサーベイを生成することができない場合は、エラー コードのいずれかを返します。 エラーコード • isscheduled：*userID* または *sourceRecordID* パラメーターを使用すべきでなかったことを示します。*typeID* 値が、[スケジュールタイプ] フィールドが [スケジュール済み] に設定された測定基準タイプを表す場合、使用できるパラメーターは *typeID* パラメーターのみです。 • draft_state：*typeID* 値が、公開されていない測定基準タイプまたはサーベイ定義であることを示します。測定基準タイプまたはサーベイ定義を公開します。 • invalidtype：*typeID* 値と一致する既存の測定基準タイプはないことを示します。 • inactive：*typeID* 値が、アクティブでない測定基準タイプまたはサーベイ定義であることを示します。測定基準タイプまたはサーベイ定義に移動し、 チェック ボックスをオンにします。 • not_available：*typeID* 値が、測定基準がない測定基準タイプ、またはサーベイの質問がないサーベイ定義であることを示します。少なくとも 1 つの測定基準またはサーベイの質問を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• notyet：*userID* 値の少なくとも 1 人のユーザーに、指定されたサーベイ定義のサーベイインスタンスが割り当てられており、まだ期限切れになっていないことを示します。エラーコードは有効期限を返します。 • wip：*userID* 値の少なくとも 1 人のユーザーにサーベイのサーベイインスタンスが既に割り当てられていることを示します。 • not_authorized：*userID* 値の少なくとも 1 人のユーザーはサーベイへの回答を許可されていないことを示します。次のいずれかが true であることを確認します。 ◦ 指定されたサーベイ定義のためのサーベイ ユーザーは存在しません。 ◦ *userID* 値のすべてのユーザーは、指定されたサーベイ定義のサーベイ ユーザーとして保存されます。 • completed：*typeID* 値が、[繰り返し期間] フィールドが [1 回のみ] に設定されたサーベイ定義であること、および *userID* 値の少なくとも 1 人のユーザーがそのサーベイ定義のサーベイインスタンスを既に完了したことを示します。 • nousers：*userID* パラメーターが使用されておらず、次のいずれか 1 つが当てはまることを示します。 ◦ 指定された測定基準タイプに関連するステークホルダーは存在しません。*userID* パラメーターを設定するか、少なくとも 1 人のステークホルダーを作成します。 ◦ 指定されたサーベイ定義に関連するサーベイ ユーザーは存在しません。*userID* パラメーターを設定するか、少なくとも 1 人のサーベイユーザーを作成します。 • nosources： *typeID* 値が、[スケジュールタイプ] フィールドが [オンデマンド] に設定された測定基準タイプであること、および *userID* パラメーターも *sourceRecordID* パラメーターも使用されていないことを示します。これらのパラメーターの少なくとも 1 つを設定します。

このコード例は、サービスポータルウィジェットでアセスメントインスタンスを生成する方法を示しています。この例は、 [スケジュールタイプ] が [オンデマンド] に設定されている場合には機能しません。

```
(function() {
 var gdtSurvey = new GlideDateTime();
 if (gdtSurvey.getDayOfMonthUTC() == 23) {
   (new
SNC.AssessmentCreation()).createAssessments('d902e09a075730101263f19d7c1ed03a', //
Assessment metric type sys_id
    '4baec2fe07d3f0101263f19d7c1ed0a6', // Assessable record which is the source of the
assessment
    gs.getUserID()); // Users ID to send the assessment instances to
 }
})();
```

返される結果：

```
bbf0b9b8072330101263f19d7c1ed00b,1,33f0f978072330101263f19d7c1ed05f
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

AuthCredential - スコープ付き

AuthCredential() API は、REST 要求の資格情報を構築できるようにするメソッドを提供します。

次の順序でこれらの API を使用して、送信署名要求を生成します。

1. *HttpRequestData*：API 要求を構築します。
2. *AuthCredential*：資格情報オブジェクトを作成するか、既存のオブジェクトを更新します。資格情報を使用して、*RequestAuthAPI* クラスで要求に署名します。
3. *RequestAuthAPI*：要求に署名し、HttpRequestAuthedData オブジェクトを返します。
4. *HttpRequestAuthedData*：署名された要求に関する情報を取得します。
5. *GlideHTTPRequest*：署名された要求を送信します。

これらの API を使用する前に、要求に署名し、要求の認証に使用される認証情報に関連付ける 認証アルゴリズムを構成する 必要があります。

空の AuthCredential オブジェクトを作成するか、既存の AuthCredential オブジェクトをインスタンス化するか、または *StandardCredentialsProvider* クラスを使用し、資格情報 [discovery_credentials] テーブルの資格情報レコードを使用して AuthCredential オブジェクトをインスタンス化することができます。空の AuthCredential オブジェクトを作成した場合は、*setAttribute()* メソッドを使用してオブジェクトにプロパティを追加します。

次の例は、 *StandardCredentialsProvider* を使用して *AuthCredential* をインスタンス化する方法を示しています。

```
// Return an AuthCredential object using a Credential sys_id
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");
```

sn_auth 名前空間識別子を持つスコープ対象スクリプトで *AuthCredential* API を使用します。

AuthCredential - AuthCredential(オブジェクト authCredential)

新しい AuthCredential オブジェクトをインスタンス化するか、既存のものを変更します。

空の AuthCredential オブジェクトを作成するか、既存の AuthCredential オブジェクトをインスタンス化するか、または *StandardCredentialsProvider* クラスを使用し、資格情報 [discovery_credentials] テーブルの資格情報レコードを使用して AuthCredential オブジェクトをインスタンス化することができます。空の AuthCredential オブジェクトを作成した場合は、*setAttribute()* メソッドを使用してオブジェクトにプロパティを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
authCredential	オブジェクト	オプション。既存の AuthCredential オブジェクトを更新するには、このパラメーターを含めます。

AuthCredential - getAttribute(文字列 key)

AuthCredential 属性の値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	値を返す属性のキーです。 空の `AuthCredential` オブジェクトを作成した場合は、 `setAttribute()` メソッドを使用してオブジェクトにプロパティを追加する必要があります。 資格情報レコードを使用して `AuthCredential` オブジェクトをインスタンス化した場合は、資格情報 [discovery_credentials] テーブルからフィールド名を渡して値にアクセスします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl', 'public-read' );

// Get AuthCredential object and set an attribute
var credential = new sn_auth.AuthCredential();
credential.setAttribute("user_name", "admin");

// Sign the request and return an AuthCredential attribute value
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var signingCredential = signingAPI.getAuthCredential();
name = signingCredential.getAttribute("name");
```

AuthCredential - setAttribute(文字列 **key,** 文字列 **value)**

AuthCredential オブジェクトの属性を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	設定する属性の名前です。空の `AuthCredential` オブジェクトを作成した場合、このメソッドを使用してオブジェクトにプロパティを追加する必要があります。資格情報レコードを使用して `AuthCredential` オブジェクトをインスタンス化した場合は、資格情報 [discovery_credentials] テーブルからフィールド資格名を渡して値を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
value	文字列	属性の値です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

// Get AuthCredential object and set an attribute
var credential = new sn_auth.AuthCredential();
credential.setAttribute("user_name", "admin");
```

AutomationException - グローバル

`AutomationException` スクリプトインクルードは、自動化のための汎用的な例外ラッピングを提供します。

エラー処理を実装するために、自動化コードにこれを含めます。

AutomationException - getMessage()

エラー メッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラー メッセージ

```
var ae = new AutomationException("This is an error message");
gs.print(ae.getMessage());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
This is an error message
```

BusinessServiceManager - グローバル

BusinessServiceManager API は、手動で作成されたサービスをアプリケーションサービスに変換し、アプリケーションサービスを設定し、構成アイテムと接続を追加/削除することで、サービス管理を統合するメソッドを提供します。

グローバルサーバースクリプトで *BusinessServiceManager* メソッドを使用します。この API を呼び出すには、アプリケーションサービスアドミニストレーター [app_service_admin] ロールが必要です。

BusinessServiceManager - BusinessServiceManager()

BusinessServiceManager オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
```

BusinessServiceManager - addCI(文字列 service_id, 文字列 source_id, 文字列 target_id)

手動で作成されたアプリケーションサービスに CI を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
service_id	文字列	CI を追加するアプリケーションサービスの Sys_id。cmdb_ci_service_discovered タイプである必要があります。
source_id	文字列	送信接続がターゲット CI に参加する CI の Sys_id。
target_id	文字列	サービスに追加する CI のSys_id。除外アイテムにすることはできません。除外されるアイテムは、手動 CI 包含/除外 [svc_manual_ci_exclusions_inclusions.list] テーブルで構成された CI です。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
//Application service is 'PeopleSoft Portals'
//Source CI is windows server 'PS Apache01'
//Target CI is 'SAP WEB01'

var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var appService =
 bsManager.addCI('2fce42d80a0a0bb4004af34d7e3984c8','3a27d4370a0a0bb4006316812bf4543
9', '3a6cadc1c0a8ce01001f1e5d0d7d68fa');
```

新しいエントリーポイントを追加

`addCI()` メソッドを使用して、要求に次のパラメーター値を指定することで、サービスに新しいエントリーポイントを追加します。

- 通常どおりにservice_IDを指定します。
- source_ID値は空のままにします。たとえば、「 」を使用します。
- [target_ID] に、新しいエントリーポイントを追加する CI の Sys ID を入力します。

その結果、 `addCI()` メソッドは、指定されたターゲット CI への接続で新しいエントリーポイントを作成します。新しいエントリポイントを追加する方法の例を次に示します。

```
//Application service sys_id is '49de2b3187cd9d50d5c8a6880cbb35ea'
//Source CI is passed as an empty string as ''
//Target CI sys id is '15ca5fb187129910d5c8a6880cbb3537'

var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var appService = bsManager.addCI('49de2b3187cd9d50d5c8a6880cbb35ea','',
 '15ca5fb187129910d5c8a6880cbb3537');
```

BusinessServiceManager - addEntryPoint(serviceId, endpointGr)

アプリケーションサービスにエントリーポイントを追加し、エントリーポイントでディスカバリーを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
serviceId	刺す	接続を追加するアプリケーションサービスのSys_id。
endpointGr	文字列	アプリケーションサービスに追加する CI エンドポイント [cmdb_ci_endpoint] テーブルまたはその子テーブル内の Glide レコードオブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
ブール	エントリーポイントがアプリケーションサービスに正常に追加されたことを示すフラグ。 可能な値： • true:追加に成功しました。 • false:追加は成功しませんでした。

次の addEntryPoint() メソッドは、アプリケーションサービスに新しいエントリーポイントを追加する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord("cmdb_ci_endpoint_tcp");
now_GR.initialize();
now_GR.setValue("host", "10.196.39.251");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
now_GR.setValue("port", "8080");
now_GR.insert();
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var serviceId = "5bf65ebeedb91300964f6fa662989533";
bsManager.addEntryPoint(serviceId,now_GR);
```

出力:

```
true
```

BusinessServiceManager - addEntryPointWithoutStartDiscovery(serviceId, endpointGr)

ディスカバリーを開始せずに新しいエントリーポイントを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
serviceId	文字列	接続を追加するアプリケーションサービスのSys_id。
endpointGr	文字列	アプリケーションサービスに追加する CI エンドポイント [cmdb_ci_endpoint] テーブルまたはその子テーブル内の Glide レコードオブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
ブール	エントリーポイントがアプリケーションサービスに正常に追加されたことを示すフラグ。 可能な値： • true:追加に成功しました。 • false:追加は成功しませんでした。

次の例は、addEntryPointWithoutStartDiscovery() メソッドを使用して、ディスカバリーを開始せずにアプリケーションサービスに新しいエントリーポイントを追加する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord("cmdb_ci_endpoint_tcp");
now_GR.initialize();
now_GR.setValue("host", "10.196.39.251");
now_GR.setValue("port", "8080");
now_GR.insert();
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var serviceId = "5bf65ebeedb91300964f6fa662989533";
bsManager.addEntryPointWithoutStartDiscovery(serviceId,now_GR);
```

出力:

```
true
```

BusinessServiceManager - addManualConnection(文字列 source_id, オブジェクト manual_endpoint, 文字列 service_id)

手動で作成した接続をアプリケーションサービスに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source_id	文字列	接続に追加する CI のSys ID
manual_endpoint	オブジェクト	アプリケーション サービスに追加する cmdb_ci_endpoint_manual table テーブルの GlideRecord オブジェクト
service_id	文字列	接続を追加するアプリケーションサービスのSys ID

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord("cmdb_ci_endpoint_manual");
now_GR.initialize();
now_GR.name='myEndpoint';
now_GR.insert();

var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var appService = bsManager.addManualConnection("3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f",
 now_GR, "2fce42d80a0a0bb4004af34d7e3984c8");
```

BusinessServiceManager - isReadingPermitted(オブジェクト **gr,** 文字列 **userSysID)**

指定されたユーザーのロールと、指定されたサービス/サービスグループに構成された権限データを確認し、ユーザーがサービス/サービスグループを表示できるかどうかを示すブール値を返します。

次に、ユーザーがサービス/サービスグループを表示できるかどうかを判断するためにメソッドが使用するプロセスフローを定義します。

1. 指定されたレコードがサービスグループの場合、ユーザーロールとグループポリシーを確認します。サービスグループに割り当てられたロールの詳細については、「 サービスグループへのロールのアサイン 」を参照してください。
2. ロールリストに「itil」が含まれていても、「app_service_admin」と「sam_core_user」が含まれていない場合は、true を返します。
3. ロールリストに「maint」が含まれている場合は、true を返します。
4. ロールリストに「app_serivce_user」は含まれているが「app_service_admin」と「sm_app_owner」は含まれておらず、サービスが動作していない場合は、false を返します。
5. サービスのグループを確認します。
   a. サービスが単一のグループに属し、そのグループが「all」である場合は、true を返します。
   b. 「すべて」でないグループの場合、 サービスグループへのロールのアサイン で指定されたルールに基づいてユーザーロールとグループのポリシーをチェックします。いずれかが true を返す場合は、true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gr	GlideRecord	サービス/サービスグループの GlideRecord。この GlideRecord は、次のいずれかのテーブルから取得できます。 • サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] • アプリケーションサービスグループ [cmdb_ci_service_group] • ダイナミック CI グループ [cmdb_ci_query_based_service] • 手動サービス [cmdb_ci_service_manual] • マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] • サービス [cmdb_ci_service]
userSysId	文字列	ユーザーレコードの Sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user]

戻り値

タイプ	説明
ブール	ユーザーが指定されたサービス/サービスグループを表示する権限を持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ユーザーは指定されたサービス/サービスグループを表示できます。 • false:ユーザーは指定されたサービス/サービスグループを表示できません。

自動翻訳

次のコード例は、このメソッドを呼び出して、指定されたユーザーが指定されたサービス グループにアクセスできるかどうかを確認する方法を示しています。

```
var cmdbServGr = new GlideRecord('cmdb_ci_service_discovered');
cmdbServGr.addQuery('sys_id', "12312312312312312312312312");
cmdbServGr.query();
var userId = gs.getUserID();

var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
while (cmdbServGr.next()) {
  var answer = bsManager.isReadingPermitted(cmdbServGr, userId);

  //do something with / according to the answer

}
```

BusinessServiceManager - migrateManualToApplicationService(文字列 **service_id)**

手動サービスをアプリケーションサービスに変換します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
service_id	文字列	変換する手動サービスのSys ID

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アプリケーションサービスへの移行が成功した場合は true。

```
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var appService =
 bsManager.migrateManualToApplicationService("451047c6c0a8016400de0ae6df9b9d76");
```

BusinessServiceManager - populateApplicationService(文字列 **service_id,** 数値 **levels,** 文字列 **black_listed_relation_types)**

指定されたエントリーポイントからの関係および CI でアプリケーションサービスを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
service_id	文字列	追加するアプリケーションサービスのSys ID
レベル	番号	CMDB から追加する CI のレベル数
black_listed_relation_types	文字列	アプリケーションサービスを追加するときに除外する関係のタイプ

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	操作が成功した場合は true。

```
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var appService =
 bsManager.populateApplicationService("5bf65ebeedb91300964f6fa662989533", 10, "Depends
 on::Used by");
```

BusinessServiceManager - removeCI(文字列 **service_id,** 文字列 **target_id)**

アプリケーションサービスから手動で作成された CI を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
service_id	文字列	CI を削除するアプリケーションサービスのSys ID 注: GlideRecord オブジェクトを渡すこともサポートされています。
target_id	文字列	アプリケーションサービスから削除する CI のSys ID

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: GlideRecord オブジェクトを渡すこともサポートされています。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var appService = bsManager.removeCI("2fce42d80a0a0bb4004af34d7e3984c8",
 "3a290cc60a0a0bb400000bdb386af1cf");
```

BusinessServiceManager - removeEntryPoint(serviceId, endpointSysId)

アプリケーションサービスから既存のエントリーポイントを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
serviceId	文字列	接続を追加するアプリケーションサービスのSys_id。
endpointSysID	文字列	削除するエントリーポイントエンドポイントのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
ブール	エントリーポイントがアプリケーションサービスから正常に削除されたことを示すフラグ。 可能な値： • true:更新は成功しました。 • false:更新は成功しませんでした。

次の例では、指定されたアプリケーションサービスから「aa65ebeedb91300964f6fa6629895ss」Sys_idに関連付けられているエントリーポイントを削除します。

```
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var serviceId = "5bf65ebeedb91300964f6fa662989533";
var entrypointId = “aa65ebeedb91300964f6fa6629895ss”;
bsManager.removeEntryPoint(serviceId, entrypointId);
```

出力:

```
true
```

usinessServiceManager - removeManualConnection(String source_id, String endpoint_id, String service_id)

手動で作成された接続と接続された CI をアプリケーションサービスから削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
source_id	文字列	エンドポイントに接続されている CI のSys ID
endpoint_id	文字列	アプリケーションサービスから削除するために手動で作成された接続のSys ID
service_id	文字列	接続を削除するアプリケーションサービスのSys ID

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var appService =
 bsManager.removeManualConnection("3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f",
 "60ce3176edb91300964f6fa6629895d1", "2fce42d80a0a0bb4004af34d7e3984c8");
```

BusinessServiceManager - updateEntryPoint(serviceId, endpointGr)

アプリケーションサービスの既存のエントリーポイントを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
serviceId	文字列	接続を追加するアプリケーションサービスのSys_id。
endpointGr	オブジェクト	アプリケーションサービスに追加する CI エンドポイント [cmdb_ci_endpoint] テーブルまたはその子テーブル内の Glide レコードオブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
ブール	更新がエントリーポイントに正常に適用されたことを示すフラグ。 可能な値： • true:更新は成功しました。 • false:更新は成功しませんでした。

次の updateEntryPoint() の例は、新しいエントリーポイントで接続を更新する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord("cmdb_ci_endpoint_http");
now_GR.get(“11f65ebeedb91300964f6fa66298951”);
now_GR.setValue(“protocol”, “https”);
var bsManager = new SNC.BusinessServiceManager();
var serviceId = "5bf65ebeedb91300964f6fa662989533";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
bsManager.updateEntryPoint(serviceId,now_GR);
```

出力:

```
true
```

CatalogJS - スコープ付き

CatalogJS API には、カタログ固有のプロパティを確認および取得するためのメソッドが用意されています。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、sn_sc 名前空間識別子を使用します。デフォルトで有効になっている Service Catalog Scoped API プラグイン (com.glideapp.servicecatalog.scoped.api) は、*CatalogJS* API にアクセスするために必要です。

CatalogJS - Catalog(GlideRecord now_GR)

指定された Glide レコード オブジェクトのカタログ クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	オブジェクト	sc_catalog テーブルを指す Glide レコード

この例は、Catalog クラスの新しいインスタンスを作成する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_catalog');
 now_GR.addQuery('sys_id','e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4');
 now_GR.query();
 var catalog = new sn_sc.Catalog(now_GR);
```

CatalogJS Catalog(文字列 sys_id)

指定された sys_id を使用して Catalog クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	カタログの sys_id

この例は、指定された sys_id を使用して Catalog クラスのインスタンスを作成する方法を示しています。

```
new sn_sc.Catalog(catalog_sys_id);
var catalog = new sn_sc.Catalog("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
```

CatalogJS - canView(ブール mobile, 文字列 userId)

ユーザーが現在のカテゴリをモバイルデバイスまたはデスクトップで表示できるかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mobile	ブーリアン	ユーザーが現在のカタログをモバイルビューまたはデスクトップビューで表示できるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：モバイルビュー • false：デスクトップビュー
userId	文字列	オプション。カタログを表示できるかどうかを確認するユーザーの sys_id。 デフォルト：現在のユーザー

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	カタログがユーザーによって表示可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：カタログはユーザーによって表示可能です。 • false：カタログはユーザーによって表示不可能です。

例：

```
var catalog = new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
gs.info(catalog.canView(true));
```

出力：

```
true
```

CatalogJS - getAvailableCatalog()

利用できるアクティブなカタログを返します。

アクティブなカタログが 1 つしか存在しない場合、このメソッドはそのカタログを返します。それ以外の場合は、ユーザーが表示できるカタログのリストから、作成された最も古いカタログを返します。利用できるカタログがない場合、このメソッドは null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザーが表示できる最も古いカタログを指すオブジェクト。利用できるカタログがない場合は、null です。

この例は、現在のユーザーが利用できるカタログを返します。

```
var catalog = sn_sc.Catalog.getAvailableCatalog()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatalogJS - getBackgroundColor()

カタログの背景色を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	カタログの背景色

この例は、関連するカタログの背景色を返します。

```
var catalog = new sn_sc.Catalog("0f910a2ac3112200b12d9f2974d3ae3c");
gs.info("Catalog background: " + catalog.getBackgroundColor());
```

出力：

```
Catalog background: white
```

CatalogJS - getCatalogCount()

カタログテーブルでアクティブなカタログの数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
整数	カタログ表で使用可能なカタログの数

例：

```
console.log(sn_sc.Catalog.getCatalogCount());
```

出力：

```
3
```

CatalogJS - getCategories()

現在のカタログのカテゴリを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ArrayList	現在のカタログのカテゴリを返します。

この例は、現在のカタログオブジェクトで利用可能なカテゴリを返します。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
console.log(catalog.getCategories());
```

出力：

```
0 : {header_image: "", sys_id: "e15706fc0a0a0aa7007fc21e1ab70c2f", description: "Your IT
 gateway. Report issues and submit requests.", title: "Can We Help You?"}
1 : {header_image: "", sys_id: "95fc11615f1211001c9b2572f2b477c6", description: "Services
 offered by different departments in the organization", title: "Departmental Services"}
2 : {header_image: "", sys_id: "900682363731300054b6a3549dbe5d5f", description: "Desktop
 computers for your work area.", title: "Desktops"}
3 : {header_image: "", sys_id: "d2f716fcc611227a015a142fa0b262c1", description: "Order
 new furniture, and fixtures, or request for cubicle modifications can also be ordered
 here.", title: "Furniture and Decor"}
4 : {header_image: "", sys_id: "d258b953c611227a0146101fb1be7c31", description: "Order
 from a variety of hardware to meet your business needs, including phones, tablets and
 laptops.", title: "Hardware"}
```

CatalogJS - getCategoryIds()

現在のカタログ内のカテゴリの sys_id を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ArrayList	現在のカタログ内のカテゴリの sys_id を返します。

この例は、現在のカタログで利用可能なカテゴリの sys_id を返します。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
console.log(catalog.getCategoryIds());
```

出力：

```
0:"e15706fc0a0a0aa7007fc21e1ab70c2f"
1 : "95fc11615f1211001c9b2572f2b477c6"
2 : "900682363731300054b6a3549dbe5d5f"
3 : "d2f716fcc611227a015a142fa0b262c1"
```

CatalogJS - getDescription()

現在のカタログの記述を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	カタログの説明

この例は、現在のカタログの名前を返します。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
console.log(catalog.getDescription());
```

出力：

```
Service Catalog - IT Now
```

CatalogJS - getDesktopImageSRC()

カタログデスクトップ画像のファイル名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	カタログデスクトップ画像のファイル名。

この例は、現在のカタログデスクトップ画像のファイル名を返します。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
console.log(catalog.getDesktopImageSRC());
```

出力：

```
adbcc271475211002ee987e8dee49001.iix
```

CatalogJS - getGr()

現在のカタログの GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	現在のカタログの GlideRecord。

この例は、指定されたカタログの GlideRecord を返します。

```
var catalog = new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
data.history = catalog.getGr();
```

CatalogJS - getHeaderIconSRC()

現在のカタログのヘッダーアイコンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	カタログ ヘッダー アイコン

この例は、カタログのヘッダーアイコンの名前を取得する方法を示しています。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
gs.info(catalog.getHeaderIconSRC());
```

出力：

```
service_catalog_header.png
```

CatalogJS - getID()

現在のカタログの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のカタログの sys_id。

この例は、現在のカタログの sys_id を返します。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
console.log(catalog.getId());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4
```

CatalogJS - getTitle()

現在のカタログのタイトルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のカタログのタイトル。

この例は、現在のカタログのタイトルを返します。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
gs.info(catalog.getTitle());
```

出力：

```
Service Catalog
```

CatalogJS - hasCategories()

現在のカタログにカテゴリが含まれているかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のカタログにカテゴリが含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：カタログにカテゴリが含まれています。 • false：カタログにカテゴリは含まれていません。

この例は、現在のカタログにカテゴリが含まれているかどうかを判断する方法を示しています。

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
gs.info(catalog.hasCategories());
```

出力：

```
false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatalogJS - hasItems()

現在のカタログにカタログアイテムが含まれているかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のカタログにカタログアイテムが含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：カタログにカタログアイテムが含まれています。 • false：カタログにカタログアイテムは含まれていません。

例：

```
var catalog=new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
gs.info(catalog.hasItems());
```

出力：

```
true
```

CatalogJS - isWishlistEnabled()

現在のカタログでウィッシュリストが有効になっているかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のカタログがウィッシュリストをサポートするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：カタログはウィッシュリストをサポートしています。 • false：カタログはウィッシュリストをサポートしていません。

この例は、現在のカタログでウィッシュリストが有効になっているかどうかを確認する方法を示しています。

```
var catalog = new sn_sc.Catalog("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4");
gs.info(catalog.isWishlistEnabled());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
true
```

CatalogSearch - スコープ対象

`CatalogSearch` API は、カタログアイテムを検索できるメソッドを提供します。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、`sn_sc` 名前空間識別子を使用します。デフォルトで有効になっている Service Catalog スコープ付き API プラグイン (ID：com.glideapp.servicecatalog.scoped.api) は、`CatalogSearch` API にアクセスするために必要です。

CatalogSearch - CatalogSearch()

CatalogSearch クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var catSearchGR = new sn_sc.CatalogSearch().search('', '', 'Apple', false, true);
catSearchGR.query();
while(catSearchGR.next()) {
  gs.info(catSearchGR.getValue('name'));
}
```

CatalogSearch:検索 (文字列 catalogID、文字列 categoryID、文字列 term、ブール mobile、ブール noDepthSearch)

検索用語に基づいてカタログアイテムを検索します。検索はカタログカテゴリレベルに絞り込むことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalogID	文字列	検索するカタログの識別子です。
categoryID	文字列	検索するカタログカテゴリの識別子です。
term	文字列	検索用語
mobile	ブーリアン	モバイル用に公開されたカタログアイテムを検索するかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：モバイル用のカタログアイテムを検索します。 • false：モバイル用のカタログアイテムを検索しません。
noDepthSearch	ブーリアン	サブカテゴリを検索するかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：サブカテゴリを検索しません。 • false：サブカテゴリを検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	検索結果と一致する sc_cat_item の GlideRecord を返します。

この例は、すべてのカタログとすべてのカテゴリで「ServiceNow」という用語を検索する方法を示します。

```
var now_GR = new sn_sc.CatalogSearch().search('', '', 'ServiceNow', false, false);
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
  gs.log(now_GR.name);
}
```

出力:

```
ServiceNow T-shirt
```

CatalogItemVariable - スコープ対象

`CatalogItemVariable` API は、スクリプトを使用してサービスカタログアイテム変数を作成および変更できるようにするメソッドを提供します。

この API は `sn_sc` 名前空間で実行されます。

CatalogItemVariable - create(ブール standardUpdate)

指定されたカタログアイテム変数を挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入された変数レコードの sys_id を返します。

CatalogItemVariable - deleteRecord(ブール standardUpdate)

定義されたカタログアイテム変数を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

CatalogItemVariable - read(オブジェクト **columns,** ブール **standardUpdate)**

カタログアイテム変数の属性値のマッピングを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
列	オブジェクト	値を返す列のセットです。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクトです。

CatalogItemVariable - setAttributes(オブジェクト **attributes)**

このカタログアイテム変数の属性値を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
属性	オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatalogItemVariable - update(オブジェクト columnValues, ブール standardUpdate)

現在のカタログアイテム変数を設定値で更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

CatalogClientScript：スコープ指定

`CatalogClientScript` API は、カタログクライアントスクリプトレコードを作成、変更、または削除するためのメソッドを提供します。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、sn_sc 名前空間識別子を使用します。デフォルトで有効になっている Service Catalog Scoped API プラグイン (ID：com.glideapp.servicecatalog.scoped.api) は、`CatalogClientScript` API にアクセスするために必要です。

CatalogClientScript - CatalogClientScript()

CatalogClientScript クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
```

CatalogClientScript:addScript (文字列スクリプト)

カタログクライアントスクリプトにスクリプトを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	カタログクライアントスクリプトに追加するスクリプト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、このメソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.addScript("function onLoad(){Enter the script}");
```

CatalogClientScript:appliesToCatalogItem (ブールフラグ)

カタログクライアントスクリプトがカタログアイテムで実行されるかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フラグ	ブーリアン	true の場合、カタログクライアントスクリプトはカタログアイテムで実行されます。false の場合、カタログクライアントスクリプトはカタログアイテムで実行されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.appliesToCatalogItem(true);
```

CatalogClientScript - appliesToCatalogTask (ブールフラグ)

カタログクライアントスクリプトがカタログ タスクで実行されるかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フラグ	ブーリアン	true の場合、カタログクライアントスクリプトはカタログ タスクで実行されます。false の場合、カタログクライアントスクリプトはカタログ タスクでは実行されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、このメソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.appliesToCatalogTask(true);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatalogClientScript - appliesToRequestedItem (ブールフラグ)

カタログクライアントスクリプトが要求されたアイテムで実行されるかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フラグ	ブーリアン	true の場合、カタログクライアントスクリプトは要求されたアイテムで実行されます。false の場合、カタログクライアントスクリプトは要求されたアイテムで実行されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.appliesToRequestedItem(true);
```

CatalogClientScript - appliesToTargetRecord (ブールフラグ)

カタログクライアントスクリプトが要求されたアイテムで実行されるかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フラグ	ブーリアン	true の場合、カタログクライアントスクリプトはターゲット レコードで実行されます。false の場合、カタログクライアントスクリプトはターゲット レコードで実行されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.appliesToTargetRecord(true);
```

CatalogClientScript - create(ブール値 standardUpdate)

定義済みのカタログ クライアント スクリプトを catalog_script_client テーブルに挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	カタログクライアントスクリプトの sys_id です。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.setAttributes({"name": "My Catalog Item", "applies_to": "item", "ui_type":
 "desktop", "type": "onLoad"});
catalogClientScript.appliesToCatalogItem(true);
catalogClientScript.appliesToRequestedItem(true);
catalogClientScript.appliesToCatalogTask(true);
catalogClientScript.appliesToTargetRecord(true);
var catalogClientScriptId = catalogClientScript.create();
gs.info(catalogClientScriptId);
```

出力:

```
039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc
```

CatalogClientScript - deleteRecord(文字列 **sys_id,** ブール値 **standardUpdate)**

定義済みのカタログクライアントスクリプトを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	カタログクライアントスクリプトの sys_id です。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、カタログクライアントスクリプトを削除する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var sys_id = "039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc";
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.deleteRecord("039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc");
```

CatalogClientScript - setAttributes(マップ属性)

カタログクライアントスクリプトの属性値を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
属性	マップ	フィールドと値のペアのマッピングを持つ JSON オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.setAttributes({"name": "My Catalog Item", "applies_to": "catalog_item",
 "ui_type": "desktop", "type": "onLoad"});
```

CatalogClientScript:setCatalogItem(文字列 **sys_id)**

カタログアイテムをカタログクライアントスクリプトに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	カタログアイテムの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、カタログアイテムを現在のカタログクライアントスクリプトに関連付ける方法を示しています。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.setCatalogItem("039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc");
```

CatalogClientScript:setOnChangeVariable(文字列 **sys_id)**

変数値が更新されたときにカタログクライアントスクリプトを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	変数の sys_id です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.setOnChangeVariable("039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc");
```

CatalogClientScript:setVariableSet(文字列 **sys_id)**

変数セットをカタログクライアントスクリプトに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	変数セットの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var catalogClientScript = new sn_sc.CatalogClientScript();
catalogClientScript.setVariableSet("039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc");
```

CatalogItemVariableSet - スコープ対象

`CatalogItemVariableSet` API は、スクリプトを使用してサービスカタログアイテム変数セットを作成および変更できるようにするメソッドを提供します。

この API は `sn_sc` 名前空間で実行されます。

CatalogItemVariableSet - create(ブール **standardUpdate)**

定義されたカタログアイテム変数セットを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローの実行を有効にします。 • false：エンジンとワークフローの実行を有効にしません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入された変数レコードの sys_id です。

```
// Given an existing catalog item
var catItemSysId = "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4";
addVariableSets(catItemSysId);

function addVariableSets(catItemSysId) {
  // List of all variable sets to attach
  var myVarSets = [];

  // Create variable set
  var myVarSetAttrs = {"name": "Requester details", "order": "100"};
  var myVarSet = new sn_sc.CatalogItemVariableSet();
  myVarSet.setAttributes(myVarSetAttrs);
  var myVarSetId = myVarSet.create(true);
  myVarSets.push(myVarSetId);
}
```

CatalogItemVariableSet - deleteRecord(ブール **standardUpdate)**

変数セットを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、My Variable Set を使用しているすべてのカタログアイテムから My Variable Set を削除して、My Variable Set レコードを削除します。

```
// Get the sys_id of the variable set you want to delete
var vSet = new GlideRecord('item_option_new_set');
vSet.addEncodedQuery('title=My Variable Set'); // find My Variable Set
vSet.query();
if (vSet.next()) {

   // first remove the variable set from all catalog items
   var catItemVset = new GlideRecord('io_set_item'); // M2M table linking variable set and
 catalog item
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    catItemVset.addQuery('variable_set', vSet.getUniqueValue); // find all catalog items using My
 Variable Set
    catItemVset.query();
    while (catItemVset.next()) {
        var vsetM2M = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M(catItemVset.getUniqueValue()); //
 io_set_item M2M record sys_id
        vsetM2M.deleteRecord(true); // delete M2M record
    }

    // then delete the variable set record
    var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSet(vSet.getUniqueValue());
    varset.deleteRecord(true);
}
```

CatalogItemVariableSet - read(オブジェクト **columns,** ブール **standardUpdate)**

カタログアイテム変数セットの属性値のマッピングを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
列	オブジェクト	値を希望する列のセットを指定します。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクトです。

CatalogItemVariableSet - setAttributes(オブジェクト **attributes)**

変数セットの属性を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
属性	オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、変数セットを作成して、新しい変数セットに変数を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
createVariableSet('My Variable Set', 'This is my test variable set', '100', 'one_to_one');

function createVariableSet(name, description, order, type) {
    var myVarSet = new sn_sc.CatalogItemVariableSet();
    // fields used in object are from table item_option_new_set
    var myVarSetAttrs = {
        "name": name,
        "description": description,
        "order": order,
        "type": type
    };
    myVarSet.setAttributes(myVarSetAttrs);
    var myVarSetId = myVarSet.create(true); // returns the sys_id of the created variable set
    gs.info('Variable set created in table item_option_new_set with sys_id ' + myVarSetId);

    // add a variable to the newly created variable set
    var myVar = new sn_sc.CatalogItemVariable();
    var myVarAttrs = {
        "type": "6", // type 6 is single line text
        "variable_set": myVarSetId.toString(),
        "question_text": "Example question",
        "name": "example_question",
        "order": 200
    };
    myVar.setAttributes(myVarAttrs);
    myVar.create(true);
}
```

出力:

```
Variable set created in table item_option_new_set with sys_id
 e21df65a1bff7c10593876a61a4bcbc4
```

CatalogItemVariableSet - update(オブジェクト **columnValues,** ブール **standardUpdate)**

変数セットを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例は、Standard Employee Questions 変数セットの説明と順序を更新します。

```
// Get the sys_id of the variable set you want to update
var vSet = new GlideRecord('item_option_new_set');
vSet.addEncodedQuery('title=Standard Employee Questions'); // find the Standard Employee
 Questions variable set
vSet.query();
if (vSet.next()) {
    var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSet(vSet.getUniqueValue());
    var attr = {
        'description': 'This should be used for all end user requests such as phones, tablets, etc. \n
 My description line',
        'order': '500'
    };
    varset.update(attr, true);
}
```

CatalogItemVariableSetM2M - スコープ指定

CatalogItemVariableSetM2M API は、スクリプトを使用してサービスカタログアイテム変数セット多対多 (M2M) を作成および変更できるメソッドを提供します。

この API は sn_sc 名前空間で実行されます。

CatalogItemVariableSetM2M - create(ブール standardUpdate)

定義されたカタログアイテム変数セット M2M を挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入された変数レコードの sys_id です。

この例は、Standard Employee Questions 変数セットを iPhone 6s カタログアイテムに追加し、カタログ変数セットテーブル [io_set_item] でそれらをリンクするレコードを作成します。

```
var cat_item_sys_id = 'bd6fa75a4f334200086eeed18110c79e'; // catalog item - iPhone 6s
var variable_set_sys_id = 'e01cab1a4f334200086eeed18110c71f'; // variable set - Standard
 Employee Questions
var app_scope = 'global'; // sys_id id in case of scoped app
var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M();
var attr = {
    'variable_set': variable_set_sys_id, // required
    'sc_cat_item': cat_item_sys_id, // required
    'sys_scope': app_scope, // optional
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    'order': 10 // optional
};
varset.setAttributes(attr);
var m2mRec = varset.create(true);
gs.info('Variable set added to catalog item and M2M record created in table io_set_item with
 sys_id ' + m2mRec);
```

出力:

```
Variable set added to catalog item and M2M record created in table io_set_item with sys_id
 c5c87af187eb30103a730f2d0ebb3578
```

CatalogItemVariableSetM2M - deleteRecord(ブール standardUpdate)

定義されたカタログアイテム変数セット M2M を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、iPhone 6s カタログアイテムから Standard Employee Questions 変数セットを削除し、カタログ変数セットテーブル [io_set_item] でそれらをリンクするレコードを削除します。

```
var vset = new GlideRecord('io_set_item');
vset.addQuery('sc_cat_item', 'bd6fa75a4f334200086eeed18110c79e'); // catalog item - iPhone
 6s
vset.addQuery('variable_set', 'e01cab1a4f334200086eeed18110c71f'); // variable set - Standard
 Employee Questions
vset.query();
if (vset.next()) {
    var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M(vset.getUniqueValue()); // pass sys_id
 of io_set_item record
    varset.deleteRecord(true);
}
```

CatalogItemVariableSetM2M - read(オブジェクト columns, ブール standardUpdate)

カタログアイテム変数セット M2M の属性値のマッピングを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
列	オブジェクト	値を希望する列のセットです。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト

この例は、iPhone 6s カタログアイテムで使用されるすべての変数セットを読み取ります。

```
var vset = new GlideRecord('io_set_item');
vset.addQuery('sc_cat_item', 'bd6fa75a4f334200086eeed18110c79e'); // catalog item - iPhone
 6s
vset.query();
while (vset.next()) {
    var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M(vset.getUniqueValue()); // pass sys_id
 of io_set_item record
    //add the fields you want to read from the record
    var attr = {
        'sys_name': '', // optional
        'sys_scope': '', // optional
        'order': '' // optional
    };
    var m2mRec = varset.read(attr, true);
    gs.info(JSON.stringify(m2mRec));
}
```

出力：

```
{"sys_name":"HTML Description.iPhone 6s","sys_scope":"global","order":"10"}
{"sys_name":"Standard Employee Questions.iPhone 6s","sys_scope":"global","order":"20"}
```

CatalogItemVariableSetM2M - setAttributes(オブジェクト **attributes)**

このカタログアイテム変数セット M2M の属性値を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
属性	オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、Standard Employee Questions 変数セットを iPhone 6s カタログアイテムに追加し、カタログ変数セットテーブル [io_set_item] にレコードを作成します。

```
var cat_item_sys_id = 'bd6fa75a4f334200086eeed18110c79e'; // catalog item - iPhone 6s
var variable_set_sys_id = 'e01cab1a4f334200086eeed18110c71f'; // variable set - Standard
 Employee Questions
var app_scope = 'global'; // sys_id id in case of scoped app
var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M();
var attr = {
    'variable_set': variable_set_sys_id,
    'sc_cat_item': cat_item_sys_id,
    'sys_scope': app_scope,
    'order': 10
};
varset.setAttributes(attr);
var m2mRec = varset.create(true);
gs.info('Variable set added to catalog item and M2M record created in table io_set_item with
 sys_id ' + m2mRec);
```

出力：

```
Variable set added to catalog item and M2M record created in table io_set_item with sys_id
 c5c87af187eb30103a730f2d0ebb3578
```

CatalogItemVariableSetM2M - update(オブジェクト **columnValues,** ブール **standardUpdate)**

現在のカタログアイテム変数セット M2M を設定値で更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	列名を値にマッピングするオブジェクト
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、iPhone 6s カタログアイテムの Standard Employee Questions 変数セットの順序を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var vset = new GlideRecord('io_set_item');
vset.addQuery('sc_cat_item', 'bd6fa75a4f334200086eeed18110c79e'); // catalog item - iPhone
 6s
vset.addQuery('variable_set', 'e01cab1a4f334200086eeed18110c71f'); // variable set - Standard
 Employee Questions
vset.query();
if (vset.next()) {
   var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M(vset.getUniqueValue()); // pass sys_id
 of io_set_item record
   var attr = {
      'order': '30' // update order to 30
   };
   varset.update(attr, true);
   var readAttr = {
      'sys_name': '',
      'order': ''
   };
   var m2mRec = varset.read(readAttr, true); // read the record to confirm the update
   gs.info(JSON.stringify(m2mRec));
}
```

出力：

```
{"sys_name":"Standard Employee Questions.iPhone 6s","order":"30"}
```

CatCategory - スコープ対象

CatCategory API は、スクリプトを使用してサービスカタログカテゴリを作成および変更できるメソッドを提供します。

この API は sn_sc 名前空間で実行されます。

重要: この API はアクセス可能です。ただし、推奨される実装は サービスカタログ REST API です。

CatCategory - availableForUserCriteria(文字列 action, アレイ criteriaIDs)

Available For ユーザー基準を現在のカタログカテゴリに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	文字列	実行するアクション。 • add：ユーザー基準を [利用可能] リストに追加します。 • delete：ユーザー基準を [利用可能] リストから削除します。
criteriaIDs	アレイ	ユーザー基準 sys_id のアレイ

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var item = new sn_sc.CatCategory("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
item.availableForUserCriteria("add", ["0c441abbc6112275000025157c651c89"]);
```

CatCategory - canView(ブール **isMobile,** 文字列 **userSysId)**

指定されたユーザーが指定されたカテゴリをモバイルデバイスまたはデスクトップで表示できるかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
isMobile	ブーリアン	モバイルデバイスまたはデスクトップでユーザーのアクセスを検証するかどうかを示すフラグ。 • true：モバイルで検証します。 • false：デスクトップで検証します。
userSysId	文字列	検証するユーザーの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが関連するカテゴリを表示できるかどうかを示すフラグ。 • true：ユーザーはカテゴリを表示できます。 • false：ユーザーはカテゴリを表示できません。

```
var scopedCategoryObj = new sn_sc.CatCategory('7b1262b9530033007444ddeeff7b12ae');
scopedCategoryObj.canView(false, '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1');
```

CatCategory - create(ブール **standardUpdate)**

定義されたカテゴリを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入された変数レコードの sys_id です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var categoryCreate = new sn_sc.CatCategory();
categoryCreate.setAttributes({"title" : "test a scoped category", "sc_catalog" :
 "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4"});
var categorySysId = categoryCreate.create();
var isValidSysId = categorySysId.match(/^[0-9a-fA-F]{32}$/) == null ? false : true;
global.Assert.assertEquals(true, isValidSysId,"CategorySysId: ["+ categorySysId +"] is not
 valid", true, isValidSysId);
```

CatCategory - deleteRecord(ブール standardUpdate)

CatCategory クラスが最初にインスタンス化されたカテゴリレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var categoryDelete = new sn_sc.CatCategory(categorySysId);
categoryDelete.deleteRecord();
var category = new sn_sc.CatCategory(categorySysId);
values = category.read({"title" : "", "sc_catalog":""}, false);
global.Assert.assertEquals("", values.title,"Category should title");
```

CatCategory - getID()

現在のカテゴリの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のカテゴリの sys_id。

例：

```
var cart = new sn_sc.CatCategory("2809952237b1300054b6a3549dbe5dd4");
var categoryID = cart.getID();
gs.info(categoryID);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
2809952237b1300054b6a3549dbe5dd4
```

CatCategory - notAvailableForUserCriteria(文字列 action, アレイ [] criteriaIDs)

Not Available For ユーザー基準を現在のカタログカテゴリに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	文字列	実行するアクション。 • add：ユーザー基準を [利用不可] リストに追加します。 • delete：ユーザー基準を [利用不可] リストから削除します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var item = new sn_sc.CatCategory("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
item. notAvailableForUserCriteria("add", ["0c441abbc6112275000025157c651c89"]);
```

CatCategory - read(オブジェクト columns, ブール standardUpdate)

カテゴリのマッピングを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
列	オブジェクト	値を希望する列のセットです。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	列名と値のマッピング。

```
var category = new sn_sc.CatCategory("a96277509f300200b407b89a442e704e");
var values = category.read({"title" : ""}, true);
gs.log(values.title);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatCategory - setAttributes(オブジェクト **attributes)**

このカテゴリの属性値を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
属性	オブジェクト	新しいフィールドと値のペアの属性。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var categoryCreate = new sn_sc.CatCategory();
categoryCreate.setAttributes({"title" : "test a scoped category", "sc_catalog" :
 "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4"});
var categorySysId = categoryCreate.create();
var isValidSysId = categorySysId.match(/^[0-9a-fA-F]{32}$/) == null ? false : true;
global.Assert.assertEquals(true, isValidSysId,"CategorySysId: ["+ categorySysId +"] is not
 valid", true, isValidSysId);
```

CatCategory - setTableName(文字列 **tableName)**

このカテゴリのテーブル名を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	sc_category を拡張するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var categoryRead = new sn_sc.CatCategory(categorySysId);
categoryRead.setTableName("test_category");
var values = categoryRead.read({"title" : "", "sc_catalog":"", "test": ""}, false);
gs.info(categorySysId);
gs.info(values.title);
gs.info(values.test);
global.Assert.assertEquals("testValue", values.test,"Category extends sc_category and stores
 its extended value");
```

CatCategory - update(オブジェクト **columnValues,** ブール **standardUpdate)**

現在のカテゴリを指定された名前/値ペアで更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	列名と値のマッピング。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローを有効にします。 • false：エンジンとワークフローを有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var categoryUpdate = new sn_sc.CatCategory(categorySysId);
categoryUpdate.update({"title" : "test changed scoped category"}, true);
values = categoryUpdate.read({"title" : "", "sc_catalog":""}, false);
global.Assert.assertEquals("test changed scoped category", values.title,"Category should title");
```

CatItem :スコープ対象

CatItem API は、スクリプトを使用してサービスカタログアイテムを作成および変更できるようにするメソッドを提供します。

この API は sn_sc 名前空間で実行されます。

CatItem - availableForUserCriteria(文字列 **action,** アレイ **criteriaIDs)**

Available For ユーザー基準を現在のカタログアイテムに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	文字列	実行するアクション。 • add：ユーザー基準を [利用可能] リストに追加します。 • delete：ユーザー基準を [利用可能] リストから削除します。
criteriaIDs	アレイ	ユーザー基準 sys_id のアレイ

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、指定された *Available For* ユーザー基準を追加する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var item = new sn_sc.CatItem("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
item.availableForUserCriteria("add", ["0c441abbc6112275000025157c651c89"]);
```

CatItem - canViewInDomain()

選択されたドメイン (ドメインピッカーで選択されたドメイン) で、現在のカタログアイテムが表示可能かどうかを検証します。

グローバルドメインのカタログアイテムは、すべてのドメインで利用可能です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	選択されたドメインで現在のカタログアイテムが表示可能かどうかを検証するフラグ。 有効な値： • true：ドメインでカタログアイテムは表示可能です。 • false：ドメインでカタログアイテムは表示可能ではありません。

この例は、現在選択されているドメインでカタログアイテムが表示可能かどうかを検証する方法を示しています。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("060f3afa3731300054b6a3549dbe5d3e");
gs.info(catItem.canViewInDomain());
```

CatItem - canViewOnSearch(ブール isMobile)

ユーザーがグローバル検索でカタログアイテムを表示するためのアクセス権を持っているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
isMobile	ブーリアン	モバイルビューまたはデスクトップビューで検索を実行するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：モバイルビューで検索を実行します。 • false：デスクトップビューで検索を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーがグローバル検索でカタログアイテムを表示するためのアクセス権を持っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーはグローバル検索でカタログアイテムを表示するためのアクセス権を持っています。 • false：ユーザーはグローバル検索でカタログアイテムを表示するためのアクセス権を持っていません。

このコード例は、ユーザーがデスクトップビューでのグローバル検索でカタログアイテムを表示するためのアクセス権を持っているかどうかを確認する方法を示しています。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd");
var canView = catItem.canViewOnSearch('false');
gs.info("Can view on global search: " + canView);
```

出力：

```
Can view on global search: true
```

CatItem - create(ブール **standardUpdate)**

定義されたカタログアイテムを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローの実行を有効にします。 • false：エンジンとワークフローの実行を有効にしません。テーブル内で既に作成、更新されているシステム日付列は更新されないことに留意してください。

返される内容

タイプ	説明
文字列	新たに作成されたカタログアイテムの sys_id。

この例は、新しいカタログアイテムを作成し、変数と変数セットを追加します。

```
createCatalogItem('Catalog Item Name', 'Short Description',
 'e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4', '109f0438c6112276003ae8ac13e7009d');

function createCatalogItem(name, short_desc, catalogId, categoryId) {
    var catalogItem = new sn_sc.CatItem();
    catalogItem.setAttributes({
        "name": name,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "short_description": short_desc
    });
    catalogItem.setCatalogs(catalogId); // set catalog
    catalogItem.setCategories(categoryId); // set category

    var catItemSysId = catalogItem.create(); // create new catalog item
    gs.info('Catalog item created in table sc_cat_item with sys_id ' + catItemSysId);

    // add variables and variable set
    addDefaultVariables(catItemSysId);
    addDefaultVariableSet(catItemSysId);
}

// creates a new variable and adds it to the catalog item
function addDefaultVariables(catItemSysId) {
    var myVarAttrs = {
        "type": "6", // type 6 is single line text
        "cat_item": catItemSysId,
        "question_text": "First Name",
        "name": "first_name",
        'order': 50
    };
    var myVar = new sn_sc.CatalogItemVariable();
    myVar.setAttributes(myVarAttrs);
    var varRec = myVar.create(true);
    gs.info('Variable added to catalog item and record created in table item_option_new with
 sys_id ' + varRec);
}

// adds an existing variable set to the catalog item
function addDefaultVariableSet(catItemSysId) {
    var varset = new sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M();
    // fields used in object are from table io_set_item
    var attr = {
        'variable_set': 'e01cab1a4f334200086eeed18110c71f', // required
        'sc_cat_item': catItemSysId, // required
        'order': 100 // optional
    };
    varset.setAttributes(attr);
    var m2mRec = varset.create(true);
    gs.info('Variable set added to catalog item and M2M record created in table io_set_item with
 sys_id ' + m2mRec);
}
```

出力：

```
Catalog item created in table sc_cat_item with sys_id be5c771e876370103a730f2d0ebb3556
Variable added to catalog item and record created in table item_option_new with sys_id
 b65cb71e876370103a730f2d0ebb3535
Variable set added to catalog item and M2M record created in table io_set_item with sys_id
 8b5cb71e876370103a730f2d0ebb354b
```

CatItem - deleteRecord(ブール **standardUpdate)**

カタログアイテムを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローの実行を有効にします。 • false：エンジンとワークフローの実行を有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、非アクティブなすべてのカタログアイテムを削除します。

```
var catalogItem = new GlideRecord('sc_cat_item');
catalogItem.addQuery('active', 'false'); // get all inactive catalog items
catalogItem.query();
while (catalogItem.next()) {

   // before deleting a catalog item, delete its associated variable set M2M records
   var variableSetM2M = new GlideRecord('io_set_item'); // M2M table linking variable set and
 catalog item
   variableSetM2M.addQuery('sc_cat_item', catalogItem.getUniqueValue()); // get M2M records
 for the catalog item
   variableSetM2M.query();
   while (variableSetM2M.next()) {
      var varset = new
 sn_sc.CatalogItemVariableSetM2M(variableSetM2M.getUniqueValue()); // M2M record sys_id
      varset.deleteRecord(true); // delete M2M record
   }

   // then delete the catalog item
   var item = new sn_sc.CatItem(catalogItem.getUniqueValue());
   item.deleteRecord(true);
}
```

CatItem - getFirstAccessibleCategoryForSearch(文字列 **catalogId)**

ユーザーがカタログで表示できる最初のカテゴリを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalogId	文字列	カタログの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーがカタログで表示できる最初のカテゴリの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

例：

```
var CatItem=new sn_sc.CatItem("04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd");
 console.log(CatItem.getFirstAccessibleCategoryForSearch("e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4"));
```

出力：

```
d258b953c611227a0146101fb1be7c31
```

CatItem - getInvalidDelegatedUsers(アレイ requestForUsers)

関連付けられたアイテムの委任 (代理で要求) が許可されていないユーザーのアレイを返します 。

このメソッドは、アレイで渡された各ユーザーを検証します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestForUsers	オブジェクト	関連付けられたユーザーが現在のアイテムを取得できるかどうか、またそのアイテムは代理で要求できるかどうかを確認するためのユーザー sys_id のアレイ。 テーブル： ユーザー [sys_user]

戻り値

タイプ	説明
アレイ	代理人がアイテムを要求できないユーザー名のリスト (ユーザー [sys_user] テーブルの [名前] 列)。

この例では、代理人がアイテムを要求できないユーザー名のリストを取得する方法を示します。

```
function getInvalidDelegatedUsers(itemId, userIds) {
var catItem = new sn_sc.CatItem(itemId);
var invalidUsers = catItem.getInvalidDelegatedUsers(userIds);
return invalidUsers;
}
```

出力:

```
[
  "Joe Smith",
  "Jenny Brown",
  "Fred Bennet",
  "Alice Jones"
]
```

CatItem - getRecordClass()

現在のカタログアイテムレコードのクラス名を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のカタログアイテムレコードのクラス名

例：

```
var CatItem=new sn_sc.CatItem("04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd");
 console.log(CatItem.getRecordClass());
```

出力：

```
sc_cat_item
```

CatItem - isDelegationAllowed(文字列 **delegatedUser)**

指定された代理人ユーザーが現在のサービスカタログアイテムに対する取得権を持っているかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
delegatedUser	文字列	オプション。サービスカタログアイテムを要求するユーザー (代理人) の sys_id。このメソッドは、ユーザーがアイテムに対する取得権を持っているかどうかを検証します。 デフォルト：呼び出し元ユーザーがアイテムに対する取得権を持っているかどうかを確認します。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが現在のサービスカタログアイテムに対する取得権を持っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーはアイテムに対する取得権を持っています。 • false：ユーザーはアイテムに対する取得権を持っていません。

このコード例は、カタログアイテムの委任が許可されているかどうかを判断する方法を示しています。

```
function canRequestFor(itemId, user) {
  var catItem = new sn_sc.CatItem(itemId);
  var result = catItem.isDelegationAllowed(user);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  return result;
}
```

出力：true

CatItem - isVisibleServicePortal()

現在のカタログアイテムがサービスポータルで利用可能かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	カタログアイテムが Service Portal で利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：Service Portal で利用可能です。 • true：Service Portal で利用可能ではありません。

例：

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd");
var catItemAvail = catItem.isVisibleServicePortal();
gs.info("Is item available on Service Portal: " + catItemAvail);
```

出力：

```
Is item available on Service Portal: true
```

CatItem - notAvailableForUserCriteria(文字列 action, アレイ criteriaIDs)

Not Available For ユーザー基準をカタログアイテムに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	文字列	実行するアクション。 • add：ユーザー基準を [利用不可] リストに追加します。 • delete：ユーザー基準を [利用不可] リストから削除します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、指定された *Not Available For* ユーザー基準を追加する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var item = new sn_sc.CatItem("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
item. notAvailableForUserCriteria("add", ["0c441abbc6112275000025157c651c89"]);
```

CatItem - read(オブジェクト **columns,** ブール **standardUpdate)**

カタログアイテムの属性値のマッピングを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
列	オブジェクト	値を返す列の名前/値ペア。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローの実行を有効にします。 • false：エンジンとワークフローの実行を有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	列名と値のマッピング。

この例は、カタログアイテムの name フィールドと price フィールドを読み取ります。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("a96277509f300200b407b89a442e704e");
var values = catItem.read({"name" : "", "price" : ""}, true);
gs.info("Catalog item name: " + values.name);
gs.info("Catalog item price: " + values.price);
```

出力：

```
Catalog item name: Standard Laptop
Catalog item price: 1100
```

CatItem - setAttributes(オブジェクト **attributes)**

カタログアイテムの属性を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
属性	オブジェクト	設定する列の名前/値ペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、新しいカタログアイテムの属性を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
createCatalogItem('Name of your Catalog Item', 'Short Description of your Catalog Item',
 'e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4', '109f0438c6112276003ae8ac13e7009d');

function createCatalogItem(name, short_desc, catalogId, categoryId) {
    var catalogItem = new sn_sc.CatItem();
    // catalog item column values
    var attributes ={
        "name": name,
        "short_description": short_desc,
  "description": "<p>This is a test catalog item.</p>",
  "workflow":"0287f2c64a36232700820846b1f8bdce" // sys_id of workflow
    };
    catalogItem.setAttributes(attributes); // set catalog item attributes
    catalogItem.setCatalogs(catalogId); // set catalog
    catalogItem.setCategories(categoryId); // set category

    var catItemSysId = catalogItem.create(); // create new catalog item
    gs.info('Catalog item created in table sc_cat_item with sys_id ' + catItemSysId);
}
```

出力：

```
Catalog item created in table sc_cat_item with sys_id 706948a287e370103a730f2d0ebb351e
```

CatItem - setCatalogs(文字列 **catalogs)**

このカタログアイテムに関連付けるカタログを定義します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalogs	文字列	アイテムに関連付けるカタログの sys_id のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、カタログアイテムを 2 つのカタログに関連付けます。

```
var short_desc = 'This is a short description of my catalog item.';
var catalogItem = new sn_sc.CatItem();
catalogItem.setAttributes({
    "name": 'My Catalog Item',
    "short_description": short_desc
});
catalogItem.setCatalogs('e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4,742ce428d7211100f2d224837e
61036d'); // set Service Catalog and Technical Catalog

var catItemSysId = catalogItem.create(); // create new catalog item
gs.info('Catalog item created in table sc_cat_item with sys_id ' + catItemSysId);
```

出力：

```
Catalog item created in table sc_cat_item with sys_id d0c5dcaa872770103a730f2d0ebb35cb
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatItem - setCategories(文字列 categories)

このカタログアイテムを関連付けるカテゴリを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
カテゴリ	文字列	アイテムに関連付けるカテゴリの sys_id のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、2 つのカテゴリをアイテムに関連付ける方法を示しています。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("060f3afa3731300054b6a3549dbe5d3e");
catItem.setCatagories("af443cfa5f130100a9ad2572f2b47747",
 "d467125fd7500200d74460affd6103a1");
```

CatItem - setImage(文字列 dbImageSysId, 文字列 type)

カタログアイテムに画像を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dbImageSysId	文字列	画像テーブル [db_image] の画像の sys_id。
type	文字列	画像のタイプ。 有効な値： • 画像 • アイコン

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、カタログアイテムに画像を追加します。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("1fc0bd968777301093d5ec6d0ebb3548"); // sys_id of catalog
 item to update
// update fields if needed
var attr = {
    'name': 'New Name of Catalog Item - 123',
    'description': '<p>This is an updated description.</p><p> My description new line
 1</p><p>My description new line 2</p>',
    'short_description': 'New Short Description of Catalog Item'
};
catItem.update(attr, true);
catItem.setImage('1b443cfa5f130100a9ad2572f2b47746', 'picture'); // sys_id of image from
 table db_image
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CatItem - setTableName(文字列 **tableName)**

このカタログアイテムのテーブル名を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	カタログアイテム [sc_cat_item] を拡張するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、拡張されるテーブルの名前を設定する方法を示しています。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem();
catItem.setTableName("New_catalog_table");
```

CatItem - submitProducer(オブジェクト **values)**

指定された サービスカタログ レコードプロデューサーを使用してレコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
値	オブジェクト	レコードの作成時に使用するフィールド値とレコードプロデューサーが含まれます。 `{ "variables": {Object}, "sysparm_id": "String" }`
values.variables	オブジェクト	新しいレコードのために設定するフィールド値。 `{ "field": "String", "field": "String" }`
values.sysparm_id	文字列	レコードプロデューサー [sc_cat_item_producer] テーブルから使用するレコードプロデューサーの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	作成されたレコードに関する情報が含まれます。 `{ "number": "String", "parent_id": "String", "parent_table": "String", "record": "String", "redirect_portal_url": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	{
	"redirect_to": "String",
	"redirect_url": "String",
	"sys_id": "String",
	"table": "String"
	}

<Object>.number	作成されたレコードの **Number** フィールドの値。 データタイプ：文字列
<Object>.parent_id	親レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.parent_table	レコードが作成されたテーブルの親テーブル。 データタイプ：文字列
<Object>.record	作成されたレコードの XML。 データタイプ：文字列
<Object>.redirect_portal_url	サービスポータル のリダイレクト先 URL。 データタイプ：文字列
<Object>.redirect_to	リダイレクト値 データタイプ：文字列
<Object>.redirect_url	作成されたレコードの URL。 データタイプ：文字列
<Object>.sys_id	作成されたレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.table	レコードが作成されたテーブル。 データタイプ：文字列

この例は、Create Incident レコードプロデューサーを使用してインシデントを作成します。

```
var catalogItem = new sn_sc.CatItem('3f1dd0320a0a0b99000a53f7604a2ef9');  //sys_id of the
 Create Incident record producer
var values = {
   "variables": {"urgency" : "2", "comments" : "Laptop is in a brick state"},
   "sysparm_id": "3f1dd0320a0a0b99000a53f7604a2ef9"
}
var targetRecordDetails = catalogItem.submitProducer(values);
gs.info(JSON.stringify(targetRecordDetails, null, 3));
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "sys_id": "133b2ee1875f30103a730f2d0ebb35f9",
  "number": "INC0010002",
  "parent_id": null,
  "record": "api/now/table/incident/133b2ee1875f30103a730f2d0ebb35f9",
  "redirect_portal_url": "",
  "parent_table": "task",
  "redirect_url":
"incident.do?sys_id=133b2ee1875f30103a730f2d0ebb35f9&sysparm_view=ess",
  "table": "incident",
  "redirect_to": "generated_record"
}
```

CatItem - update(オブジェクト **columnValues,** ブール **standardUpdate)**

カタログアイテムの指定されたフィールドの値を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	更新するフィールドの名前/値ペアとそれに関連付けられた値。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エンジンとワークフローの実行を有効にします。 • false：エンジンとワークフローの実行を有効にしません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、既存のカタログアイテムの名前、簡単な説明、および価格を更新します。

```
var catItem = new sn_sc.CatItem("1fc0bd968777301093d5ec6d0ebb3548"); // sys_id of catalog
 item to update
printCatalogItem(); // print current catalog item values
// object containing fields to update
var attr = {
    "name": "New Name of Catalog Item",
    "short_description": "New Short Description of Catalog Item",
    "price": "450"
};
catItem.update(attr, true);
printCatalogItem(); // print new catalog item values

// prints the name, short description, and price of the catalog item
function printCatalogItem(){
    // object containing fields to read
    var readValues = {
        "name" : "",
        "short_description" : "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "price" : ""
    };
    var values = catItem.read(readValues, true); // read the field values
    gs.info("Catalog item name: " + values.name);
    gs.info("Catalog item short description: " + values.short_description);
    gs.info("Catalog item price: " + values.price);
}
```

出力：

```
Catalog item name: Example Catalog Item
Catalog item short description: Example Short Description
Catalog item price: 300
Catalog item name: New Name of Catalog Item
Catalog item short description: New Short Description of Catalog Item
Catalog item price: 450
```

CartJS: スコープ対象

CartJS API は、ユーザーの買い物かごにアクセスできるようにするためのメソッドを提供します。

この API は sn_sc 名前空間で実行されます。*CartJS* API にアクセスするには、デフォルトで有効になっている Service Catalog Scoped API プラグイン (ID：com.glideapp.servicecatalog.scoped.api) が必要です。

CartJS - CartJS(文字列 cartName)

現在ログインしているユーザーの定義済のカートの名前を持つ CartJS クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cartName	文字列	オプション。現在ログインしているユーザーの定義済のカートの名前

```
var cart = new sn_sc.CartJS(cart1);
```

CartJS - addToCart(マップ request)

現在のカートにカタログアイテムの要求を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明

request	マップ	カートに追加するカタログアイテムの詳細を含む JSON オブジェクト。
		
		要求オブジェクトの構造は次のとおりです。
		
		{
		'sysparm_id': item_id,
		'sysparm_quantity': item_quantity,
		'variables':{
		'var_name': 'var_value',
		...
		}
		}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• item_id：カートに追加するアイテムの sys_id • item_quantity：追加するアイテムの数。デフォルト値は 1 です。 • var_name：質問の名前 • var_value：回答の値 (表示値ではありません)

返される内容

タイプ	説明

JSON	現在のカートの構造
	{
	'subtotal': value,
	'items':[
	{
	itemName:'',
	quantity:'',
	price:'',
	recurring_price:''
	} ...]
	}

この例は、複数のアイテムをカートに追加する方法を示しています。`var cart = new sn_sc.CartJS();` がループ内にあることに留意してください。複数のアイテムをカートに追加するには、`sn_sc.CartJS()` を複数回呼び出す必要があります。

```
for (i = 0; i < 2; i++) {
var cart = new sn_sc.CartJS();
var item =
{
'sysparm_id': '0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02',
'sysparm_quantity': '1',
'variables':{
'carrier': 'at_and_t_mobility',
'data_plan': '500MB',
'duration': 'eighteen_months',
'color': 'slate',
'storage': 'sixtyfour'
}};
var cartDetails = cart.addToCart(item);
gs.info(JSON.stringify(cartDetails));
}
```

出力

```
//The cart after the first item is added
{
  "cart_id": "c0f5828a1b476010593876a61a4bcb71",
  "subtotal": "$599.99",
  "items": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  {
   "catalog_item_id": "0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02",
   "quantity": "1",
   "localized_price": "$599.99",
   "price": "$599.99",
   "recurring_frequency": "Monthly",
   "localized_recurring_price": "$30.00",
   "recurring_price": "$29.00",
   "item_name": "Apple iPhone 5",
   "cart_item_id": "40f5828a1b476010593876a61a4bcb72"
  }
 ]
}

//The cart after the second item is added
{
 "cart_id": "c0f5828a1b476010593876a61a4bcb71",
 "subtotal": "$1,199.98",
 "items": [
  {
   "catalog_item_id": "0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02",
   "quantity": "1",
   "localized_price": "$599.99",
   "price": "$599.99",
   "recurring_frequency": "Monthly",
   "localized_recurring_price": "$30.00",
   "recurring_price": "$29.00",
   "item_name": "Apple iPhone 5",
   "cart_item_id": "40f5828a1b476010593876a61a4bcb72"
  },
  {
   "catalog_item_id": "0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02",
   "quantity": "1",
   "localized_price": "$599.99",
   "price": "$599.99",
   "recurring_frequency": "Monthly",
   "localized_recurring_price": "$30.00",
   "recurring_price": "$29.00",
   "item_name": "Apple iPhone 5",
   "cart_item_id": "98f5828a1b476010593876a61a4bcb75"
  }
 ]
}
```

CartJS - canViewRF()

現在のユーザーに、**Request for** フィールドを編集するために必要なロールがあるかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが要求されたフィールドを編集するために必要なロールを持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ユーザーに必要なロールがあります。 • false:必要なロールがユーザーにありません。 データタイプ：ブーリアン

このバックグラウンドスクリプトのコード例は、現在のユーザーが要求元フィールドの編集に必要なロールを持っているかどうかを確認する方法を示しています。

```
gs.log(sn_sc.CartJS.canViewRF());
```

応答：

```
true
```

CartJS - checkoutCart()

カートのチェックアウトを実行します。2 ステップ チェックアウトが有効な場合は、注文概要を返します。2 ステップ チェックアウトが無効になっている場合、カートが送信され、生成された要求の詳細が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明

JSON	2 ステップ チェックアウトが有効な場合、カート内のアイテムの概要が返されます。
	
	{ "subtotal_price":"",
	"subtotal_recurring_frequency":"",
	"delivery_address":"",
	"special_instructions":"",
	"total_title":"",
	"requested_for_user":"System Administrator",
	"requested_for":"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
	"daily": ["frequency_subtotal":"", "items":[{}, {}, ...], ⋯],
	"monthly":["frequency_subtotal":"", "items":[{}, {}, ...], ⋯],
	"annually":["frequency_subtotal":"", "items":[{}, {}, ...], ⋯],
	"none":["frequency_subtotal":"", "items":[{}, {}, ...], ⋯],
	}
	
	2 ステップ チェックアウトが無効になっている場合：
	
	{
	'request_id' : "sys_id of the generated request",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"request_number" : "Number of the generated request" }

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
var checkoutInfo = cart.checkoutCart();
gs.info(checkoutInfo);
```

出力

```
If two step checkout enabled:
{"subtotal_price":"$2,748.49","subtotal_recurring_frequency":"","delivery_address":"","special_instructions":"","total_title":"Total","requested_for_user":"System Administrator","requested_for":"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441","weekly":{"subtotal_price":"$399.50","subtotal_recurring_frequency":"Weekly","subtotal_recurring_price":"$0.00","total_title":"Total","items":[{"catalog_item_id":"e90a0f7237153000158bbfc8bcbe5d7f","variables":{},"quantity":"1","localized_price":"$399.50","price":"$399.50","recurring_frequency":"Weekly","localized_recurring_price":"$0.00","recurring_price":"$0.00","item_name":"Brother Network-Ready Color Laser Printer","cart_item_id":"f3f5c9b3c322320076173b0ac3d3ae00","delivery_time":"2 Days"}],"show_subtotal_price":"true","subtotal_title":"Subtotal"},"show_subtotal_price":"true","cart_id":"251c0562c326320076173b0ac3d3aeb4","subtotal_recurring_price":"$131.00","monthly":{"subtotal_price":"$849.99","subtotal_recurring_frequency":"Monthly","subtotal_recurring_price":"$31.00","total_title":"Total","items":[{"catalog_item_id":"d82ea08510247200964f77ffeec6c4ee","variables":{"Monthly data allowance":"500MB","Storage":"64GB","Color":"Space Gray","Is this a replacement for a lost or broken iPhone?":"No","What was the original phone number?":""},"quantity":"1","localized_price":"$799.99","price":"$849.99","recurring_frequency":"Monthly","localized_recurring_price":"$30.00","recurring_price":"$31.00","item_name":"Apple iPhone 6s Plus","cart_item_id":"18c509b3c322320076173b0ac3d3aef4","delivery_time":"2 Days"}],"show_subtotal_price":"true","subtotal_title":"Subtotal"},"yearly":{"subtotal_price":"$1,499.00","subtotal_recurring_frequency":"Annually","subtotal_recurring_price":"$100.00","total_title":"Total","items":[{"catalog_item_id":"774906834fbb4200086eeed18110c737","variables":{"Adobe Photoshop":"false","Adobe Acrobat":"false","Optional Software":"","Additional software requirements":"","Eclipse IDE":"true"},"quantity":"1","localized_price":"$1,499.00","price":"$1,499.00","recurring_frequency":"Annually","localized_recurring_price":"$100.00","recurring_price":"$100.00","item_name":"Developer Laptop (Mac)","cart_item_id":"6306c9b3c322320076173b0ac3d3ae89","delivery_time":"5 Days"}],"show_subtotal_price":"true","subtotal_title":"Subtotal"},"subtotal_title":"Subtotal"}
If two step checkout disabled:
{"request_number":"REQ0010001","request_id":"2f2789f3c322320076173b0ac3d3ae62"}
```

CartJS - empty()

現在のカートを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
    cart.empty();
```

CartJS - getCartDetails()

カートの詳細を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の買い物かごの詳細を示すオブジェクト

例：

```
var cart=new sn_sc.CartJS();
 console.log (cart.getCartDetails());
```

出力：

```
delivery_address : "Brasilia,Brasil"
        name : "DEFAULT"
        requested_for : "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
        requested_for_display_name : "Abel Tuter"
        special_instructions : ""
        sys_id : "c2ac090087150300318d05a888cb0bd7"
```

CartJS - getCartID()

現在の買い物かごの ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の買い物かごの sys_id。

現在の買い物かごの sys_id を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
var cartId = cart.getCartID();
gs.info(cartId);
```

出力

```
039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc
```

CartJS - getCartItems()

現在の買い物かご内のアイテムのレコードを含む GlideRecord オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	現在の買い物かご内のアイテムを記述するアイテム [sc_cart_item] テーブルのレコードとフィールドを含む GlideRecord オブジェクト。

現在の買い物かご内のアイテムの数量とカタログアイテムフィールドの値を返します。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();

var cartItems = cart.getCartItems();
while (cartItems.next()) {
  gs.info(cartItems.getElement('quantity').getDisplayValue()
  + " x "
  + cartItems.getElement('cat_item').getDisplayValue());
}
```

出力

```

1 x Apple iPhone 6s Plus
1 x Apple iPhone 6s
1 x Apple MacBook Pro 15"
```

CartJS - getDeliveryAddress()

現在の買い物かごの配送先を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のカートの配送先住所

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

現在の買い物かごの配送先を設定して返します。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
cart.setDeliveryAddress("Brasilia, Brasil");
var deliveryAddress = cart.getDeliveryAddress();
gs.info(deliveryAddress);
```

出力

```
Brasilia, Brasil
```

CartJS - getRequestedFor()

買い物かごの要求対象ユーザーの sys_user を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	買い物かごを要求したユーザーレコードのSys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user]

買い物かごに関連付けられているユーザーの sys_id を返します。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
cart.setRequestedFor("039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc")
var userId = cart.getRequestedFor();
gs.info(userId);
```

出力:

```
039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc
```

CartJS - getRequestedForDisplayName()

現在の買い物かごの要求対象ユーザーの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の買い物かごを要求したユーザーの名前。 テーブル： ユーザー [sys_user]

買い物かごに関連付けられているユーザーの名前を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
var userName = cart.getRequestedForDisplayName();
gs.info(userName);
```

出力:

```
Abel Tuter
```

CartJS - getSpecialInstructions()

現在の買い物かごに対する特別な指示を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のカートのための特別な指示

この例は、現在の買い物に対して特別な指示を設定および取得する方法を示します。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
cart.setSpecialInstructions("Delivery before 8 AM.");
var specInstruction = cart.getSpecialInstructions();
gs.info(specInstruction);
```

出力

```
Delivery before 8 AM.
```

CartJS - orderNow(マップ request)

単一のアイテムを注文します。2 ステップチェックアウトが有効になっている場合、このメソッドは、指定されたアイテムをカートに追加し、買い物かごの sys_id を返します。2 ステップチェックアウトが無効になっている場合、このメソッドは、指定されたアイテムの購入を完了し、生成された要求の sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
request	マップ	注文するカタログアイテムの詳細を含む JSON オブジェクト。
request.delivery_address	文字列	アイテムの配送先住所 デフォルト：ユーザーの住所
request.sysparm_id	文字列	必須です。購入するアイテムの sys_id。
request.special_instructions	文字列	注文を処理するときに従うべき指示。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
request.sysparm_quantity	文字列	指定された購入アイテムの数量。 デフォルト値：1
request.sysparm_requested_for	文字列	アイテムの要求対象ユーザーの sys_id。 デフォルト：セッションユーザー
request.variables	アレイ	アイテムに関連付けられた質問と顧客の回答。
request.variables.var_name	文字列	質問の名前。
request.variables.var_value	文字列	関連付けられた質問に対する顧客の回答。

返される内容

タイプ	説明

JSON キー/値ペア	2 ステップチェックアウトが有効な場合の出力：
	`{ 'cart_id' : '<sys_id of the cart to which the items were added>' }`
	2 ステップチェックアウトが無効な場合の出力：
	`{ 'request_id' : '<sys_id of the generated request>', 'request_number' : '<Number of the generated request>' }`

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
var request =
{
  'sysparm_id': '0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02',
  'sysparm_quantity': '1',
  'variables':{
    'carrier': 'at_and_t_mobility',
    'data_plan': '500MB',
    'duration': 'eighteen_months',
    'color': 'slate',
    'storage': 'sixtyfour'
  }
}
var cartDetails = cart.orderNow(request);
gs.info(cartDetails);
```

出力

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// If two-step checkout is enabled:
{"cart_id":"55384df3c322320076173b0ac3d3aec5"}

// If two-step checkout is disabled:
{"request_id":"4c690137c322320076173b0ac3d3ae03", "request_number": "REQ0010003"}
```

CartJS - setDeliveryAddress(文字列 **address)**

現在のカートの配送先住所を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
address	文字列	現在のカートの配送先住所

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
cart.setDeliveryAddress("Brasilia, Brasil");
```

CartJS - setRequestedFor(文字列 **user)**

カートが要求されたユーザーの sys_user レコードに sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー	文字列	カートが要求されたユーザーの sys_user レコードに設定される sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
cart.setRequestedFor("039c516237b1300054b6a3549dbe5dfc")
```

CartJS - setSpecialInstructions(文字列 **specialInstructions)**

現在のカートの特別な指示を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
specialInstructions	文字列	現在のカートのための特別な指示

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
cart.setSpecialInstructions("Delivery before 8 AM.");
```

CartJS - submitOrder(マップ request)

request パラメーターから特別な指示、要求元、配送先を更新し、買い物かごのチェックアウトを実行します。この API を使用して、前述のカートのパラメーターを変更し、カートのチェックアウトを同時に実行します。*request* オブジェクトにないパラメーターには、デフォルト値が使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
request	マップ	送信するカートの詳細を含む JSON オブジェクト。 `{ 'special_instructions': "String", 'requested_for': '"String", 'delivery_address': "String" }`
request.special_instructions	文字列	注文に含める特別な指示。
request.requested_for	文字列	注文が要求されたユーザーのSys_id。 デフォルト:現在のユーザー。 テーブル： ユーザー [sys_user]
request.delivery_address	文字列	注文の配送先住所。

戻り値

タイプ	説明
JSON	カートの構造 `{ 'request_id' : 'sys_id of the generated Request', 'request_number' : 'Number of the generated Request' }`

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
var request =
{
  'special_instructions' : 'Delivery only in working hours',
  'requested_for' : '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  'delivery_address' : "Brasilia, Brasil",
};
var requestDetails = cart.submitOrder(request);
gs.info(JSON.stringify(requestDetails));
```

出力:

```
{"request_id":"6eed229047801200e0ef563dbb9a71c2", "request_number": "REQ0000001"}
```

CartJS - updateItem(マップ **request,** 文字列 **cart_item_id)**

カート内のアイテムを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
request	マップ	更新されるカタログアイテムの詳細を含む JSON オブジェクト。 要求オブジェクトの構造は次のとおりです。 `{ 'sysparm_quantity' : item_quantity, 'sysparm_requested_for' : requested_for, 'variables' : { 'var_name' : 'var_value', ... } }` • item_quantity：追加するアイテムの数。デフォルト値は 1 です。 • var_name：質問の名前 • var_value：回答の値 (表示値ではありません)
cart_item_id	文字列	変更するカート アイテムの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
JSON	カートの詳細。 `{ 'subtotal': value, 'items':[ { itemName:'', quantity:'', price:'', recurring_price:'' } ...], ... }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cart = new sn_sc.CartJS();
var request =
{
  'sysparm_quantity': '1',
  'variables':{
    'carrier': 'at_and_t_mobility',
    'data_plan': '500MB',
    'duration': 'eighteen_months',
    'color': 'slate',
    'storage': 'sixtyfour'
  }
};
var cart_item_id = "4d69b672c322320076173b0ac3d3ae79";
var cartDetails = cart.updateItem(request, cart_item_id);
gs.info(cartDetails);
```

出力

```
{ "cart_id":"35ec9e8947a13200e0ef563dbb9a7109",
 "items":[ { "cart_item_id":"35ec9e8947a13200e0ef563dbb9a710a",
 "catalog_item_id":"0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02", "item_name":"Apple iPhone
 5", "localized_price":"$799.99", "localized_recurring_price":"$30.00", "price":"$799.99",
 "quantity":"1", "recurring_frequency":"Monthly", "recurring_price":"$29.00" } ]
 "subtotal":"$799.99" }
```

CdmQuery :スコープ指定

CdmQuery スクリプトインクルードは、CDMデータモデルツリーのクエリを可能にするメソッドを提供します。CDM ノード [sn_cdm_node] テーブルの特定のフィールド/列であるノードオブジェクトのリストを返します。これらの値は、オブジェクトのプロパティとして返されます。すべてのオブジェクトは、データモデル内のノードです。

このスクリプトインクルードは流暢です。つまり、ほとんどのメソッドがチェーンをサポートし、CdmQuery オブジェクトを返します。このスクリプトインクルード内のメソッドは、さまざまなタイプに分類されます。タイプに基づいて、呼び出し内で特定の順序で指定する必要があります。result メソッドを除くすべてのメソッドはチェーン可能です。

> **注:** このドキュメントでは、スナップショットデータのクエリでの *CdmQuery* スクリプトインクルードの使用についてのみ説明しているため、現時点では、このプロセスに必要なメソッドのみを文書化します。スナップショットデータのクエリは、データ検証用の PaCE ポリシースクリプトとデータエクスポート用の CDM エクスポータースクリプトを記述する場合に必要です。

メソッドタイプ:

- entry メソッド: このメソッドは、エントリー ノードを指定します。*CdmQuery* は、そのクエリをエントリ ノードとその子孫ノードに制限します。エントリノードの指定は必須です。

  CdmQuery:snapshotId(文字列 snapshotSysID)

- query メソッド:このメソッドは、指定されたクエリを実行します。

  CdmQuery - query()

- result メソッド: これらのメソッドは、特定の結果データのセットを返します。
  - CdmQuery - forEach(関数関数)
  - CdmQuery - getTree(ブール値 simpleTree, ブール値 prettify)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- CdmQuery:getValue(文字列 fieldName)
- CdmQuery - next()

- メソッドの設定: これらのメソッドは、 `CdmQuery()` の動作を変更します。
  - CdmQuery:decryptPassword (ブール復号化)
  - CdmQuery - followIncludes(ブール値 followIncludes)
  - CdmQuery - includeFileMetadata()
  - CdmQuery - substituteVariable(ブール値 substitute)
  - CdmQuery - useCache(ブール値 useCache)

`snapshotId()` メソッドと `query()` メソッドは必須です。filterメソッドとsettingメソッドは、`query()` メソッドの前、 `snapshotId()` メソッドの後に追加する必要があります。フィルターと設定の方法を追加する順序は、競合しない限り重要ではありません。その場合は、最新の関連方法が優先されます。`query()` メソッドの後に、結果をフェッチするための `getTree()` などの結果メソッドを追加する必要があります。

たとえば、次のようになります。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
  .decryptPassword(true)
  .includeFileMetadata()
  .query()
  .getTree(true, false);
```

この API は sn_cdm 名前空間で実行され、さまざまなメソッドにアクセスするには sn_cdm.cdm_viewer または sn_cdm.cdm_secrets ロールが必要です。

CdmQuery:CdmQuery()

CdmQuery オブジェクトをインスタンス化します。他の `CdmQuery` メソッドを呼び出す前に、このメソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次のコード例は、 `CdmQuery` メソッドを呼び出して、sn_cdm 名前空間で CdmQuery オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
.decryptPassword(true)
.query()
.getTree();
```

CdmQuery:decryptPassword (ブール復号化)

暗号化された構成データアイテム (CDI) と変数ノードの復号化された値を結果に返すかどうかを指定できます。

ユーザーが必要な sn_cdm.cdm_secrets ロールを持っていない場合は、エラーがスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
復号化	ブール	オプション。CDI ノードと変数ノードの復号化された値を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:CDI ノードと変数ノードの復号化された値を返します。 • false:CDI ノードと変数ノードの暗号化された値を返します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *CdmQuery()* API を呼び出し、CDI ノードと変数ノードの暗号化された値を返すように指定する方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
.decryptPassword(false)
.query()
.getTree(true,true);

gs.info(primarySnapshot);
```

返される結果：

```
{
 "Development_1": {
  "vars": {},
  "services": {
   "vars": {},
   "paymentComponent": {
    "applicationSLA": "24x7",
    "paymentService": {
     "database": {
      "backup": {
       "dbServer": "db23.paymentx.be"
      },
      "dbIpAddress": "10.20.40.50",
      "dbName": "paymentX_dev2",
      "dbPort": "8050",
      "dbServer": "db22.paymentx.be",
      "dbUserName": "root",
      "dbPassword": "*******"
     }
    }
   }
  }
 }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、 *CdmQuery()* API を呼び出し、CDI ノードと変数ノードの復号化された値を返すように指定する方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
.decryptPassword(true)
.query()
.getTree(true,true);

gs.info(primarySnapshot);
```

返される結果：

```
{
 "Development_1": {
  "vars": {},
  "services": {
   "vars": {},
   "paymentComponent": {
    "applicationSLA": "24x7",
    "paymentService": {
     "database": {
      "backup": {
       "dbServer": "db23.paymentx.be"
      },
      "dbIpAddress": "10.20.40.50",
      "dbName": "paymentX_dev2",
      "dbPort": "8050",
      "dbServer": "db22.paymentx.be",
      "dbUserName": "root",
      "dbPassword": "dev1-password"
     }
    }
   }
  }
 }
}
```

CdmQuery - followIncludes(ブール値 **followIncludes)**

リンクされたノードの子孫ノードがリンクされたノードの下に表示されるように、リンクされたノードを完全に解決するかどうかを指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
followIncludes	ブール	オプション。リンクされたノードが完全に解決されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リンクされたノードは完全に解決されます。 • false:リンクされたノードは完全には解決されません。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、完全に解決されたデータを返す方法を示しています (*followIncludes* = true)。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
  .followIncludes(true)
  .query()
  .getTree(false, true);
```

リターンデータの例:

```
{
  "sys_id": "62a0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
  "type": "sn_cdm_node_deployable",
  "main_id": "111673",
  "name": "Development_1",
  "node_path": "!K<+!K<0!K<1",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1",
  "main_id_encoded": "K<1",
  "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
  "status": "valid",
  "level": "2",
  "children": [
    {
      "sys_id": "2aa0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
      "type": "sn_cdm_node_folder",
      "main_id": "111674",
      "name": "vars",
      "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
      "main_id_encoded": "K<2",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development/vars",
      "status": "valid",
      "level": "3",
      "children": [],
      "hasParent": true
    },
    {
      "sys_id": "2ca1600047352150fd6ce977746d4391",
      "type": "sn_cdm_node_linked",
      "main_id": "111693",
      "name": "services",
      "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
      "main_id_encoded": "K<G",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
      "status": "valid",
      "level": "3",
      "children": [
        {
          "sys_id": "2bb0e0cc47f12150fd6ce977746d43e2",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "type": "sn_cdm_node_folder",
      "main_id": "111680",
      "name": "vars",
      "node_path": "!K<+!K</!K<7!K<8",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<8",
      "main_id_encoded": "K<8",
      "node_classifier": "/application/collections/vars",
      "status": "valid",
      "level": "3",
      "children": [],
      "hasParent": true
    },
    {
      "sys_id": "ccf1640047352150fd6ce977746d438b",
      "type": "sn_cdm_node_component",
      "main_id": "111697",
      "name": "paymentComponent",
      "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K",
      "main_id_encoded": "K<K",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
      "status": "valid",
      "level": "4",
      "children": [
        {
          "sys_id": "7fd064cc47f12150fd6ce977746d4372",
          "type": "sn_cdm_node_cdi",
          "main_id": "111682",
          "name": "applicationSLA",
          "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<:",
          "value": "24x7",
          "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<:",
          "main_id_encoded": "K<:",
          "node_classifier": "/application/components",
          "status": "valid",
          "level": "3",
          "children": [],
          "hasParent": true
        },
        {
          "sys_id": "44f1a40047352150fd6ce977746d43dc",
          "type": "sn_cdm_node_component",
          "main_id": "111698",
          "name": "paymentService",
          "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L",
          "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L",
          "main_id_encoded": "K<L",
          "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
          "status": "valid",
          "level": "5",
          "children": [
            {
              "sys_id": "8cf1a40047352150fd6ce977746d43dc",
              "type": "sn_cdm_node_component",
              "main_id": "111699",
              "name": "database",
              "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M",
"main_id_encoded": "K<M",
"node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
"status": "valid",
"level": "6",
"children": [
 {
  "sys_id": "b3d064cc47f12150fd6ce977746d4374",
  "type": "sn_cdm_node_component",
  "main_id": "111685",
  "name": "backup",
  "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<?",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<?",
  "main_id_encoded": "K<?",
  "node_classifier": "/application/components",
  "status": "valid",
  "level": "5",
  "children": [
   {
    "sys_id": "7bd064cc47f12150fd6ce977746d4374",
    "type": "sn_cdm_node_cdi",
    "main_id": "111686",
    "name": "dbServer",
    "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<?!K<@",
    "value": "db23.paymentx.be",
    "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<?!K<@",
    "main_id_encoded": "K<@",
    "node_classifier": "/application/components",
    "status": "valid",
    "level": "6",
    "children": [],
    "hasParent": true
   }
  ],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "33d064cc47f12150fd6ce977746d4375",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
  "main_id": "111687",
  "name": "dbIpAddress",
  "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<A",
  "value": "10.20.40.50",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<A",
  "main_id_encoded": "K<A",
  "node_classifier": "/application/components",
  "status": "valid",
  "level": "5",
  "children": [],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "f7d064cc47f12150fd6ce977746d4375",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
  "main_id": "111688",
  "name": "dbName",
  "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<B",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "value": "paymentX_dev2",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<B",
  "main_id_encoded": "K<B",
  "node_classifier": "/application/components",
  "status": "valid",
  "level": "5",
  "children": [],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "77d064cc47f12150fd6ce977746d4376",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
  "main_id": "111690",
  "name": "dbPort",
  "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<D",
  "value": "8050",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<D",
  "main_id_encoded": "K<D",
  "node_classifier": "/application/components",
  "status": "valid",
  "level": "5",
  "children": [],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "3fd064cc47f12150fd6ce977746d4376",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
  "main_id": "111691",
  "name": "dbServer",
  "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<E",
  "value": "db22.paymentx.be",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<E",
  "main_id_encoded": "K<E",
  "node_classifier": "/application/components",
  "status": "valid",
  "level": "5",
  "children": [],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "f3d064cc47f12150fd6ce977746d4377",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
  "main_id": "111692",
  "name": "dbUserName",
  "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<F",
  "value": "root",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<F",
  "main_id_encoded": "K<F",
  "node_classifier": "/application/components",
  "status": "valid",
  "level": "5",
  "children": [],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "c4f1a40047352150fd6ce977746d43dd",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                "main_id": "111700",
                "name": "dbPassword",
                "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N",
                "secure_value":
 "⊠⊠⊠dac329a2476c6110fd6ce977746d43e1⊠⊠1⊠⊠w8YJ85PO5byT5YNmeG_HwQ==WrNQ
P39n-PWKFs_VXFSjr3TJsGxS1ESKpyl4PUE=⊠⊠",
                "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N",
                "main_id_encoded": "K<N",
                "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
                "status": "valid",
                "level": "7",
                "masked_value": "*******",
                "children": [],
                "hasParent": true
              }
            ],
            "hasParent": true
          }
        ],
        "hasParent": true
      }
    ],
    "hasParent": true
  }
 ]
}
```


次のコード例は、完全に解決されていないデータを返す方法を示しています (*followIncludes* = false)。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
 .snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
 .followIncludes(false)
 .query()
 .getTree(false, true);
```

リターンデータの例:


```
{
 "sys_id": "62a0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
 "type": "sn_cdm_node_deployable",
 "main_id": "111673",
 "name": "Development_1",
 "node_path": "!K<+!K<0!K<1",
 "effective_path": "!K<+!K<0!K<1",
 "main_id_encoded": "K<1",
 "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
 "status": "valid",
 "level": "2",
 "children": [
  {
   "sys_id": "2aa0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
   "type": "sn_cdm_node_folder",
   "main_id": "111674",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "name": "vars",
  "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
  "main_id_encoded": "K<2",
  "node_classifier": "/application/deployables/env:Development/vars",
  "status": "valid",
  "level": "3",
  "children": [],
  "hasParent": true
 },
 {
  "sys_id": "2ca1600047352150fd6ce977746d4391",
  "type": "sn_cdm_node_linked",
  "main_id": "111693",
  "name": "services",
  "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
  "main_id_encoded": "K<G",
  "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
  "status": "valid",
  "level": "3",
  "children": [
   {
    "sys_id": "ccf1640047352150fd6ce977746d438b",
    "type": "sn_cdm_node_component",
    "main_id": "111697",
    "name": "paymentComponent",
    "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K",
    "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K",
    "main_id_encoded": "K<K",
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
    "status": "valid",
    "level": "4",
    "children": [
     {
      "sys_id": "44f1a40047352150fd6ce977746d43dc",
      "type": "sn_cdm_node_component",
      "main_id": "111698",
      "name": "paymentService",
      "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L",
      "main_id_encoded": "K<L",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
      "status": "valid",
      "level": "5",
      "children": [
       {
        "sys_id": "8cf1a40047352150fd6ce977746d43dc",
        "type": "sn_cdm_node_component",
        "main_id": "111699",
        "name": "database",
        "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M",
        "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M",
        "main_id_encoded": "K<M",
        "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
        "status": "valid",
        "level": "6",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "children": [
              {
                "sys_id": "c4f1a40047352150fd6ce977746d43dd",
                "type": "sn_cdm_node_cdi",
                "main_id": "111700",
                "name": "dbPassword",
                "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N",
                "secure_value":
 "⊠⊠⊠dac329a2476c6110fd6ce977746d43e1⊠⊠1⊠⊠w8YJ85PO5byT5YNmeG_HwQ==WrNQ
P39n-PWKFs_VXFSjr3TJsGxS1ESKpyl4PUE=⊠⊠",
                "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N",
                "main_id_encoded": "K<N",
                "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
                "status": "valid",
                "level": "7",
                "masked_value": "*******",
                "children": [],
                "hasParent": true
              }
            ],
            "hasParent": true
          }
        ],
        "hasParent": true
      }
    ],
    "hasParent": true
  }
 ]
}
```


CdmQuery - forEach(関数関数)

各結果ノードを反復処理し、CdmNode オブジェクトを受け入れる指定された関数を適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
関数	関数	CdmNode オブジェクトに適用する関数。

戻り値

タイプ	説明
なし	

このコード例は、 *`forEach()`* メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
CdmQuery.forEach(function (node) {
  gs.info("Node - {0}:{1} ", [node.getValue("name"), node.getValue("value")]);
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CdmQuery - getTree(ブール値 simpleTree, ブール値 prettify)

指定された CDM クエリ結果を返します。

コール内で関連するフラグを設定することで、返すコンテンツのレベルと形式を指定できます。デフォルトでは、ノードのメタデータとその子ノードを含み、エントリノードが最上位ノードであるフォーマットされた文字列が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
シンプルツリー	ブール	オプション。返すコンテンツのレベルを示すフラグ。 有効な値： • true:すべてのノードメタデータを除外した、階層的なキーと値のペアの簡略化された JSON オブジェクトを返します。 • false:ノードのメタデータとそのすべての子ノードを含む JSON オブジェクトを返し、エントリノードが最上位ノードの場所を指定します。 デフォルト値：false
飾り立てる	ブール	オプション。JSON オブジェクトの代わりにフォーマットされた文字列を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:コンテンツを JSON オブジェクトで返します。 • false:コンテンツを書式設定された文字列として返します。このオプションは、応答に改行文字とエスケープ文字を追加するため、UI とエクスポーターでのみ使用してください。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
CdmQuery	指定されたクエリ情報を含む CdmQuery オブジェクト。

次のコード例は、デフォルト設定を使用して *getTree()* メソッドを呼び出す方法を示しています。これにより、ノードメタデータとそのすべての子ノードを含むフォーマットされた文字列が返されます。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
  .query()
  .getTree();

gs.info(JSON.stringify(primarySnapshot));
```

返される結果：

```
{"sys_id":"62a0a0cc47f12150fd6ce977746d431a","type":"sn_cdm_node_deployable","main_id":"
111673","name":"Development_1","node_path":"!K<+!K<0!K<1","effective_path":"!K<+!
K<0!K<1","main_id_encoded":"K<1","node_classifier":"/application/deployables/env:Developm
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ent","status":"valid","level":"2","children":[{"sys_id":"2aa0a0cc47f12150fd6ce977746d431a","type":"sn_cdm_node_folder","main_id":"111674","name":"vars","node_path":"!K<+!K<0!K<1!K<2","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<2","main_id_encoded":"K<2","node_classifier":"/application/deployables/env:Development/vars","status":"valid","level":"3","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"2ca1600047352150fd6ce977746d4391","type":"sn_cdm_node_linked","main_id":"111693","name":"services","node_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G","main_id_encoded":"K<G","node_classifier":"/application/deployables/env:Development","status":"valid","level":"3","children":[{"sys_id":"2bb0e0cc47f12150fd6ce977746d43e2","type":"sn_cdm_node_folder","main_id":"111680","name":"vars","node_path":"!K<+!K</!K<7!K<8","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<8","main_id_encoded":"K<8","node_classifier":"/application/collections/vars","status":"valid","level":"3","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"ccf1640047352150fd6ce977746d438b","type":"sn_cdm_node_component","main_id":"111697","name":"paymentComponent","node_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K","main_id_encoded":"K<K","node_classifier":"/application/deployables/env:Development","status":"valid","level":"4","children":[{"sys_id":"7fd064cc47f12150fd6ce977746d4372","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111682","name":"applicationSLA","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<:","value":"24x7","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<:","main_id_encoded":"K<:","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"3","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"44f1a40047352150fd6ce977746d43dc","type":"sn_cdm_node_component","main_id":"111698","name":"paymentService","node_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L","main_id_encoded":"K<L","node_classifier":"/application/deployables/env:Development","status":"valid","level":"5","children":[{"sys_id":"8cf1a40047352150fd6ce977746d43dc","type":"sn_cdm_node_component","main_id":"111699","name":"database","node_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M","main_id_encoded":"K<M","node_classifier":"/application/deployables/env:Development","status":"valid","level":"6","children":[{"sys_id":"b3d064cc47f12150fd6ce977746d4374","type":"sn_cdm_node_component","main_id":"111685","name":"backup","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<?","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<?","main_id_encoded":"K<?","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"5","children":[{"sys_id":"7bd064cc47f12150fd6ce977746d4374","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111686","name":"dbServer","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<?!K<@","value":"db23.paymentx.be","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<?!K<@","main_id_encoded":"K<@","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"6","children":[],"hasParent":true}],"hasParent":true},{"sys_id":"33d064cc47f12150fd6ce977746d4375","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111687","name":"dbIpAddress","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<A","value":"10.20.40.50","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<A","main_id_encoded":"K<A","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"5","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"f7d064cc47f12150fd6ce977746d4375","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111688","name":"dbName","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<B","value":"paymentX_dev2","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<B","main_id_encoded":"K<B","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"5","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"77d064cc47f12150fd6ce977746d4376","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111690","name":"dbPort","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<D","value":"8050","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<D","main_id_encoded":"K<D","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"5","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"3fd064cc47f12150fd6ce977746d4376","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111691","name":"dbServer","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<E","value":"db22.paymentx.be","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<E","main_id_encoded":"K<E","node_classifier":"/application/components","status":"valid","level":"5","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"f3d064cc47f12150fd6ce977746d4377","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111692","name":"dbUserName","node_path":"!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<F","value":"root","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<F","main_id_encoded":"K<F","node_classifier":"/applicati

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

on/components","status":"valid","level":"5","children":[],"hasParent":true},{"sys_id":"c4f1a40047352150fd6ce977746d43dd","type":"sn_cdm_node_cdi","main_id":"111700","name":"dbPassword","node_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N","secure_value":"⊠⊠⊠dac329a2476c6110fd6ce977746d43e1⊠⊠1⊠⊠w8YJ85PO5byT5YNmeG_HwQ==WrNQP39n-PWKFs_VXFSjr3TJsGxS1ESKpyl4PUE=⊠⊠","effective_path":"!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N","main_id_encoded":"K<N","node_classifier":"/application/deployables/env:Development","status":"valid","level":"7","masked_value":"*******","children":[],"hasParent":true}],"hasParent":true}],"hasParent":true}],"hasParent":true}],"hasParent":true}]}

次のコード例は、 *getTree()* メソッドを呼び出して、階層的なキーと値のペアの簡略化された JSON オブジェクトを返す方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
  .query()
  .getTree(true, true);

gs.info(JSON.stringify(primarySnapshot));
```

返される結果：

```
{
  "Development_1": {
    "vars": {},
    "services": {
      "vars": {},
      "paymentComponent": {
        "applicationSLA": "24x7",
        "paymentService": {
          "database": {
            "backup": {
              "dbServer": "db23.paymentx.be"
            },
            "dbIpAddress": "10.20.40.50",
            "dbName": "paymentX_dev2",
            "dbPort": "8050",
            "dbServer": "db22.paymentx.be",
            "dbUserName": "root",
            "dbPassword": "*******"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

次のコード例は、 *getTree()* メソッドを呼び出して、ノードメタデータとそのすべての子ノードを含む JSON オブジェクトを返す方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("9f12a80047352150fd6ce977746d4364")
  .query()
  .getTree(false, true);

gs.info(JSON.stringify(primarySnapshot));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される結果：


```
{
 "sys_id": "62a0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
 "type": "sn_cdm_node_deployable",
 "main_id": "111673",
 "name": "Development_1",
 "node_path": "!K<+!K<0!K<1",
 "effective_path": "!K<+!K<0!K<1",
 "main_id_encoded": "K<1",
 "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
 "status": "valid",
 "level": "2",
 "children": [
  {
   "sys_id": "2aa0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
   "type": "sn_cdm_node_folder",
   "main_id": "111674",
   "name": "vars",
   "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
   "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
   "main_id_encoded": "K<2",
   "node_classifier": "/application/deployables/env:Development/vars",
   "status": "valid",
   "level": "3",
   "children": [],
   "hasParent": true
  },
  {
   "sys_id": "2ca1600047352150fd6ce977746d4391",
   "type": "sn_cdm_node_linked",
   "main_id": "111693",
   "name": "services",
   "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
   "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
   "main_id_encoded": "K<G",
   "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
   "status": "valid",
   "level": "3",
   "children": [
    {
     "sys_id": "2bb0e0cc47f12150fd6ce977746d43e2",
     "type": "sn_cdm_node_folder",
     "main_id": "111680",
     "name": "vars",
     "node_path": "!K<+!K</!K<7!K<8",
     "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<8",
     "main_id_encoded": "K<8",
     "node_classifier": "/application/collections/vars",
     "status": "valid",
     "level": "3",
     "children": [],
     "hasParent": true
    },
    {
     "sys_id": "ccf1640047352150fd6ce977746d438b",
     "type": "sn_cdm_node_component",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "main_id": "111697",
    "name": "paymentComponent",
    "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K",
    "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K",
    "main_id_encoded": "K<K",
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
    "status": "valid",
    "level": "4",
    "children": [
     {
      "sys_id": "7fd064cc47f12150fd6ce977746d4372",
      "type": "sn_cdm_node_cdi",
      "main_id": "111682",
      "name": "applicationSLA",
      "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<:",
      "value": "24x7",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<:",
      "main_id_encoded": "K<:",
      "node_classifier": "/application/components",
      "status": "valid",
      "level": "3",
      "children": [],
      "hasParent": true
     },
     {
      "sys_id": "44f1a40047352150fd6ce977746d43dc",
      "type": "sn_cdm_node_component",
      "main_id": "111698",
      "name": "paymentService",
      "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L",
      "main_id_encoded": "K<L",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
      "status": "valid",
      "level": "5",
      "children": [
       {
        "sys_id": "8cf1a40047352150fd6ce977746d43dc",
        "type": "sn_cdm_node_component",
        "main_id": "111699",
        "name": "database",
        "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M",
        "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M",
        "main_id_encoded": "K<M",
        "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
        "status": "valid",
        "level": "6",
        "children": [
         {
          "sys_id": "b3d064cc47f12150fd6ce977746d4374",
          "type": "sn_cdm_node_component",
          "main_id": "111685",
          "name": "backup",
          "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<?",
          "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<?",
          "main_id_encoded": "K<?",
          "node_classifier": "/application/components",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "status": "valid",
      "level": "5",
      "children": [
        {
          "sys_id": "7bd064cc47f12150fd6ce977746d4374",
          "type": "sn_cdm_node_cdi",
          "main_id": "111686",
          "name": "dbServer",
          "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<?!K<@",
          "value": "db23.paymentx.be",
          "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<?!K<@",
          "main_id_encoded": "K<@",
          "node_classifier": "/application/components",
          "status": "valid",
          "level": "6",
          "children": [],
          "hasParent": true
        }
      ],
      "hasParent": true
    },
    {
      "sys_id": "33d064cc47f12150fd6ce977746d4375",
      "type": "sn_cdm_node_cdi",
      "main_id": "111687",
      "name": "dbIpAddress",
      "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<A",
      "value": "10.20.40.50",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<A",
      "main_id_encoded": "K<A",
      "node_classifier": "/application/components",
      "status": "valid",
      "level": "5",
      "children": [],
      "hasParent": true
    },
    {
      "sys_id": "f7d064cc47f12150fd6ce977746d4375",
      "type": "sn_cdm_node_cdi",
      "main_id": "111688",
      "name": "dbName",
      "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<B",
      "value": "paymentX_dev2",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<B",
      "main_id_encoded": "K<B",
      "node_classifier": "/application/components",
      "status": "valid",
      "level": "5",
      "children": [],
      "hasParent": true
    },
    {
      "sys_id": "77d064cc47f12150fd6ce977746d4376",
      "type": "sn_cdm_node_cdi",
      "main_id": "111690",
      "name": "dbPort",
      "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<D",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                "value": "8050",
                "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<D",
                "main_id_encoded": "K<D",
                "node_classifier": "/application/components",
                "status": "valid",
                "level": "5",
                "children": [],
                "hasParent": true
              },
              {
                "sys_id": "3fd064cc47f12150fd6ce977746d4376",
                "type": "sn_cdm_node_cdi",
                "main_id": "111691",
                "name": "dbServer",
                "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<E",
                "value": "db22.paymentx.be",
                "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<E",
                "main_id_encoded": "K<E",
                "node_classifier": "/application/components",
                "status": "valid",
                "level": "5",
                "children": [],
                "hasParent": true
              },
              {
                "sys_id": "f3d064cc47f12150fd6ce977746d4377",
                "type": "sn_cdm_node_cdi",
                "main_id": "111692",
                "name": "dbUserName",
                "node_path": "!K<+!K<,!K<9!K<;!K<<!K<F",
                "value": "root",
                "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<F",
                "main_id_encoded": "K<F",
                "node_classifier": "/application/components",
                "status": "valid",
                "level": "5",
                "children": [],
                "hasParent": true
              },
              {
                "sys_id": "c4f1a40047352150fd6ce977746d43dd",
                "type": "sn_cdm_node_cdi",
                "main_id": "111700",
                "name": "dbPassword",
                "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N",
                "secure_value":
 "□□□dac329a2476c6110fd6ce977746d43e1□□1□□w8YJ85PO5byT5YNmeG_HwQ==WrNQ
P39n-PWKFs_VXFSjr3TJsGxS1ESKpyl4PUE=□□",
                "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G!K<K!K<L!K<M!K<N",
                "main_id_encoded": "K<N",
                "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
                "status": "valid",
                "level": "7",
                "masked_value": "*******",
                "children": [],
                "hasParent": true
              }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            ],
            "hasParent": true
          }
        ],
        "hasParent": true
      }
    ],
    "hasParent": true
  }
 ]
}
```

CdmQuery:getValue(文字列 **fieldName)**

現在の反復ノードの結果の指定されたフィールドの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	返されるスナップショットレコードを含むフィールドの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *`getValue()`* メソッドを使用して必要なデータを抽出する方法を示しています。

```
var cdmQuery = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
  .decryptPassword(true)
  .query();

var output = [];
  while(cdmQuery.next()) {
    var name = cdmQuery.getValue('name');
    var type = cdmQuery.getValue('type');

    if (type == 'sg_cdm_node_cdi' || type == 'sg_cdm_node_variable') {
      var value = cdmQuery.getValue('value');
      output.push(gs.getMessage("{0} : {1} [{2}]", [name, value, type]));
    } else {
      output.push(gs.getMessage("{0} [{1}]", [name, type]));
    }
}
```

戻り値:

```
[
  "test_login_service [sg_cdm_node_deployable]",
  "vars [sg_cdm_node_folder]",
  "service_password : service12345 [sg_cdm_node_variable]",
  "login_service [sg_cdm_node_linked]",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "vars [sg_cdm_node_folder]",
  "core_component [sg_cdm_node_component]",
  "user_name : admin [sg_cdm_node_cdi]",
  "user_password : service12345 [sg_cdm_node_cdi]"
]
```

CdmQuery - includeFileMetadata()

ファイルノードのファイルメタデータ情報をフェッチするかどうかを指定できます。ファイルのメタデータには、attachment_id、file_name、content_type、およびチェックサムが含まれます。

注: メタデータは、非単純ツリーに対してのみ返されます。このタイプのデータリターンの詳細については、「CdmQuery - getTree(ブール値 simpleTree, ブール値 prettify)」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *CdmQuery()* API を呼び出してファイルのメタデータ情報を返す方法を示しています。

```
var cdmQuery = new CdmQuery()
.snapshotId("20c365a2476c6110fd6ce977746d4336")
.includeFileMetadata()
.query()
.getTree(false, true);
```

返される内容：

```
{
  "sys_id": "62a0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
  "type": "sn_cdm_node_deployable",
  "main_id": "111673",
  "name": "Development_1",
  "node_path": "!K<+!K<0!K<1",
  "effective_path": "!K<+!K<0!K<1",
  "main_id_encoded": "K<1",
  "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
  "status": "valid",
  "level": "2",
  "children": [
    {
      "sys_id": "2aa0a0cc47f12150fd6ce977746d431a",
      "type": "sn_cdm_node_folder",
      "main_id": "111674",
      "name": "vars",
      "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
      "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<2",
      "main_id_encoded": "K<2",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development/vars",
    "status": "valid",
    "level": "3",
    "children": [],
    "hasParent": true
   },
   {
    "sys_id": "b83eb65fffdf6110f0ccfffffffff7d",
    "type": "sn_cdm_node_file",
    "main_id": "111675",
    "name": "deploy_config.xml",
    "node_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
    "value": "file:
 http://instance.servicenow.com/sys_attachment.do?sys_id=bc3eb65fffdf6110f0ccfffffffff7d",
    "effective_path": "!K<+!K<0!K<1!K<G",
    "main_id_encoded": "V",
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
    "status": "valid",
    "level": "3",
    "file_metadata": {
     "attachment_id": "bc3eb65fffdf6110f0ccfffffffff7d",
     "file_name": "deploy_config.xml",
     "content_type": "application/xml",
     "checksum": "UbWkF5HZOQTQ89bFrqyFBg=="
    },
    "children": [],
    "hasParent": true
   }
  ]
}
```


CdmQuery - next()

次のノード結果まで反復処理し、存在する場合はそれを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
CdmQuery	利用可能な場合は、次のノードの CdmQuery オブジェクト。 利用可能な追加のノードがない場合は、null または undefined を返します。

次のコード例は、 `next()` メソッドが利用可能なノードを反復処理する方法を示しています。

```
var cdmQuery = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
  .decryptPassword(true)
  .query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var output = [];
while(cdmQuery.next()) {
  var name = cdmQuery.getValue('name');
  var type = cdmQuery.getValue('type');
    if (type == 'sg_cdm_node_cdi' || type == 'sg_cdm_node_variable') {
      var value = cdmQuery.getValue('value');
      output.push(gs.getMessage("{0} : {1} [{2}]", [name, value, type]));
  } else {
    output.push(gs.getMessage("{0} [{1}]", [name, type]));
  }
}
```

返される結果：

```
[
  "test_login_service [sg_cdm_node_deployable]",
  "vars [sg_cdm_node_folder]",
  "service_password : service12345 [sg_cdm_node_variable]",
  "login_service [sg_cdm_node_linked]",
  "vars [sg_cdm_node_folder]",
  "core_component [sg_cdm_node_component]",
  "user_name : username [sg_cdm_node_cdi]",
  "user_password : service12345 [sg_cdm_node_cdi]"
]
```

CdmQuery - query()

設定、入力ノード、およびフィルター設定に基づいて、 CDM データベースまたはキャッシュに対して指定されたクエリを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
CdmQuery	CdmQuery オブジェクト。

次のコード例は、 *CdmQuery()* API を呼び出し、クエリを実行する展開可能なスナップショットを指定する方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
.decryptPassword(true)
.query()
.getTree();
```

返される結果：

```
{
  "_decryptPassword": true,
  "sys_id": "d73d6666c3a27010cc0a259d7640dde7",
  "type": "sg_cdm_node_deployable",
  "main_id": "731",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"name": "test_login_service",
"node_path": "!1+!1/!10",
"effective_path": "!1+!1/!10",
"main_id_encoded": "10",
"node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
"status": "valid",
"children": [
 {
  "_decryptPassword": true,
  "sys_id": "9f3d6666c3a27010cc0a259d7640dde7",
  "type": "sg_cdm_node_folder",
  "main_id": "732",
  "name": "vars",
  "node_path": "!1+!1/!10!11",
  "effective_path": "!1+!1/!10!11",
  "main_id_encoded": "11",
  "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service/vars",
  "status": "valid",
  "children": [
   {
    "_decryptPassword": true,
    "sys_id": "49dd2e66c3a27010cc0a259d7640ddf9",
    "type": "sg_cdm_node_variable",
    "main_id": "741",
    "name": "service_password",
    "node_path": "!1+!1/!10!11!1:",
    "value": "service12345",
    "effective_path": "!1+!1/!10!11!1:",
    "main_id_encoded": "1:",
    "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service/vars",
    "status": "valid",
    "children": [],
    "hasParent": true
   }
  ],
  "hasParent": true
 },
 {
  "_decryptPassword": true,
  "sys_id": "26bd2e66c3a27010cc0a259d7640dd74",
  "type": "sg_cdm_node_linked",
  "main_id": "740",
  "name": "login_service",
  "node_path": "!1+!1/!10!19",
  "effective_path": "!1+!1/!10!19",
  "main_id_encoded": "19",
  "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
  "status": "valid",
  "children": [
   {
    "_decryptPassword": true,
    "sys_id": "eeadea66c3a27010cc0a259d7640dd8c",
    "type": "sg_cdm_node_folder",
    "main_id": "738",
    "name": "vars",
    "node_path": "!1+!1.!16!17",
    "effective_path": "!1+!1/!10!19!17",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "main_id_encoded": "17",
      "node_classifier": "/application/collections/vars",
      "status": "valid",
      "children": [],
      "hasParent": true
     },
     {
      "_decryptPassword": true,
      "sys_id": "da1f22e6c3a27010cc0a259d7640dda2",
      "type": "sg_cdm_node_component",
      "main_id": "742",
      "name": "core_component",
      "node_path": "!1+!1/!10!19!1;",
      "effective_path": "!1+!1/!10!19!1;",
      "main_id_encoded": "1;",
      "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
      "status": "valid",
      "children": [
       {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "921f22e6c3a27010cc0a259d7640dda3",
        "type": "sg_cdm_node_cdi",
        "main_id": "743",
        "name": "user_name",
        "node_path": "!1+!1/!10!19!1;!1<",
        "value": "admin",
        "effective_path": "!1+!1/!10!19!1;!1<",
        "main_id_encoded": "1<",
        "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
        "status": "valid",
        "children": [],
        "hasParent": true
       },
       {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "5a1f22e6c3a27010cc0a259d7640dda3",
        "type": "sg_cdm_node_cdi",
        "main_id": "744",
        "name": "user_password",
        "node_path": "!1+!1/!10!19!1;!1?",
        "value": "service12345",
        "effective_path": "!1+!1/!10!19!1;!1?",
        "main_id_encoded": "1?",
        "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
        "status": "valid",
        "children": [],
        "hasParent": true
       }
      ],
      "hasParent": true
     }
    ],
    "hasParent": true
   }
 ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "hasParent": false
}
```

CdmQuery:snapshotId(文字列 **snapshotSysID)**

エントリノードを指定します。*`CdmQuery`* API は、そのクエリをエントリ ノードとその子孫ノードに制限します。このメソッドの呼び出しは必須です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スナップショット SysID	文字列	クエリを実行する展開可能スナップショットのSys_id。 内部的には、変更セットのsys_idと展開可能ノードのsys_idを設定します。 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *`CdmQuery()`* API を呼び出し、クエリを実行する展開可能なスナップショットを指定する方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
.decryptPassword(true)
.query()
.getTree();
```

返される結果：

```
{
  "_decryptPassword": true,
  "sys_id": "d73d6666c3a27010cc0a259d7640dde7",
  "type": "sg_cdm_node_deployable",
  "main_id": "731",
  "name": "test_login_service",
  "node_path": "!1+!1/!10",
  "effective_path": "!1+!1/!10",
  "main_id_encoded": "10",
  "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
  "status": "valid",
  "children": [
    {
      "_decryptPassword": true,
      "sys_id": "9f3d6666c3a27010cc0a259d7640dde7",
      "type": "sg_cdm_node_folder",
      "main_id": "732",
      "name": "vars",
      "node_path": "!1+!1/!10!11",
      "effective_path": "!1+!1/!10!11",
      "main_id_encoded": "11",
      "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service/vars",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "status": "valid",
    "children": [
      {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "49dd2e66c3a27010cc0a259d7640ddf9",
        "type": "sg_cdm_node_variable",
        "main_id": "741",
        "name": "service_password",
        "node_path": "!1+!1/!10!11!1:",
        "value": "service12345",
        "effective_path": "!1+!1/!10!11!1:",
        "main_id_encoded": "1:",
        "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service/vars",
        "status": "valid",
        "children": [],
        "hasParent": true
      }
    ],
    "hasParent": true
  },
  {
    "_decryptPassword": true,
    "sys_id": "26bd2e66c3a27010cc0a259d7640dd74",
    "type": "sg_cdm_node_linked",
    "main_id": "740",
    "name": "login_service",
    "node_path": "!1+!1/!10!19",
    "effective_path": "!1+!1/!10!19",
    "main_id_encoded": "19",
    "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
    "status": "valid",
    "children": [
      {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "eeadea66c3a27010cc0a259d7640dd8c",
        "type": "sg_cdm_node_folder",
        "main_id": "738",
        "name": "vars",
        "node_path": "!1+!1.!16!17",
        "effective_path": "!1+!1/!10!19!17",
        "main_id_encoded": "17",
        "node_classifier": "/application/collections/vars",
        "status": "valid",
        "children": [],
        "hasParent": true
      },
      {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "da1f22e6c3a27010cc0a259d7640dda2",
        "type": "sg_cdm_node_component",
        "main_id": "742",
        "name": "core_component",
        "node_path": "!1+!1/!10!19!1;",
        "effective_path": "!1+!1/!10!19!1;",
        "main_id_encoded": "1;",
        "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
        "status": "valid",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "children": [
       {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "921f22e6c3a27010cc0a259d7640dda3",
        "type": "sg_cdm_node_cdi",
        "main_id": "743",
        "name": "user_name",
        "node_path": "!1+!1/!10!19!1;!1<",
        "value": "admin",
        "effective_path": "!1+!1/!10!19!1;!1<",
        "main_id_encoded": "1<",
        "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
        "status": "valid",
        "children": [],
        "hasParent": true
       },
       {
        "_decryptPassword": true,
        "sys_id": "5a1f22e6c3a27010cc0a259d7640dda3",
        "type": "sg_cdm_node_cdi",
        "main_id": "744",
        "name": "user_password",
        "node_path": "!1+!1/!10!19!1;!1?",
        "value": "service12345",
        "effective_path": "!1+!1/!10!19!1;!1?",
        "main_id_encoded": "1?",
        "node_classifier": "/application/deployables/dep:test_login_service",
        "status": "valid",
        "children": [],
        "hasParent": true
       }
      ],
      "hasParent": true
     }
    ],
    "hasParent": true
   }
  ],
  "hasParent": false
}
```


CdmQuery - substituteVariable(ブール値 **substitute)**

構成データアイテム (CDI) ノードの変数参照を参照先変数ノードの値に置き換えるかどうかを指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
代える	ブール	オプション。CDI ノードの変数参照を参照先変数ノードの値で代入するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true:CDI ノードの変数参照を参照先変数ノードの値に置き換えます。 • false:CDI ノードの変数参照を参照先の変数ノードの値で置換しません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、CDI ノードで変数参照の置換をオフにする方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("20c365a2476c6110fd6ce977746d4336")
.substituteVariable(false)
.query()
.getTree(true, true);

gs.info(primarySnapshot);
```

返される結果の例：

```
{
  "paymentService-V1.1": {
    "featureToggles": {
      "paymentRefund": "enabled",
      "myPreferredPaymentMethods": "enabled",
      "invoicePrinting": "enabled",
      "payOnDelivery": "disabled",
      "payByVoucher": "enabled"
    },
    "vars": {
      "paymentService": {
        "database": {
          "dbName": "paymentX_dev2",
          "dbUserName": "root",
          "dbPassword": "admin123",
          "dbServer": "db22.paymentx.be",
          "dbPort": "8050",
          "dbIpAddress": "10.20.40.50",
          "backup": {
            "dbServer": "db23.paymentx.be"
          }
        }
      },
      "applicationSLA": "24x7"
    },
    "settings": {
      "merchantId": "10334",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "paymentMethods": "1,3,5,6",
    "allowed.billing.countries": "74,76,88,136,139,176,197",
    "creditcards.cacf.type.ids": "43,44,45,46,48,49,50",
    "creditcards.oney.type.ids": "33,34,35",
    "included.availabilityids": "999",
    "included.warrantiestypeids.cacf": "19002,19005,19006,19009,19010,19011,19014,19016",
    "dbIPAddress": "@@paymentService/database/dbIpAddress@@",
    "dbPort": "@@paymentService/database/dbPort@@",
    "dbConnectionString":
"@@paymentService/database/dbUserName@@:@@paymentService/database/dbPasswor
d@@ @@paymentService/database/dbServer@@:@@paymentService/database/dbPort@@
 @@paymentService/database/dbName@@",
    "dbConnectionStringBackup":
"@@paymentService/database/dbUserName@@:@@paymentService/database/dbPasswor
d@@ @@paymentService/database/backup/dbServer@@
 @@paymentService/database/dbName@@",
    "paypal": "enabled",
    "applePay": "disabled",
    "ogone": "enabled"
   }
  }
}
```

次のコード例は、CDI ノードの変数参照の置換と、同じレコードに関連する結果を返す方法を示しています。

```
var primarySnapshot = new sn_cdm.CdmQuery()
.snapshotId("20c365a2476c6110fd6ce977746d4336")
.substituteVariable(true)
.query()
.getTree(false, true);

gs.info(primarySnapshot);
```

返される結果の例：

```
{
  "paymentService-V1.1": {
    "featureToggles": {
      "paymentRefund": "enabled",
      "myPreferredPaymentMethods": "enabled",
      "invoicePrinting": "enabled",
      "payOnDelivery": "disabled",
      "payByVoucher": "enabled"
    },
    "vars": {
      "paymentService": {
        "database": {
          "dbName": "paymentX_dev2",
          "dbUserName": "root",
          "dbPassword": "admin123",
          "dbServer": "db22.paymentx.be",
          "dbPort": "8050",
          "dbIpAddress": "10.20.40.50",
          "backup": {
            "dbServer": "db23.paymentx.be"
          }
        }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "applicationSLA": "24x7"
   },
   "settings": {
    "merchantId": "10334",
    "paymentMethods": "1,3,5,6",
    "allowed.billing.countries": "74,76,88,136,139,176,197",
    "creditcards.cacf.type.ids": "43,44,45,46,48,49,50",
    "creditcards.oney.type.ids": "33,34,35",
    "included.availabilityids": "999",
    "included.warrantiestypeids.cacf": "19002,19005,19006,19009,19010,19011,19014,19016",
    "dbIPAddress": "10.20.40.50",
    "dbPort": "8050",
    "dbConnectionString": "root:admin123 db22.paymentx.be:8050 paymentX_dev2",
    "dbConnectionStringBackup": "root:admin123 db23.paymentx.be paymentX_dev2",
    "paypal": "enabled",
    "applePay": "disabled",
    "ogone": "enabled"
   }
  }
}
```

CdmQuery - useCache(ブール値 **useCache)**

データベースにクエリを実行する代わりに、キャッシュからデータを取得するかどうかを指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
useCache	ブール	オプション。データベースにクエリを実行する代わりに、キャッシュからデータを取得するかどうかを示すフラグ (存在する場合)。 有効な値： • true:キャッシュからデータを取得します。 • false:データベースにクエリを実行してデータを取得します。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、キャッシュを使用したデータの取得をオフにする方法を示しています。

```
var cdmQuery = new sn_cdm.CdmQuery()
  .snapshotId("1a2fe2e6c3a27010cc0a259d7640dd59")
  .decryptPassword(true)
  .useCache(false)
  .query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Cell - スコープ付き、グローバル

Cell オブジェクトをテーブルのセルとして作成します。この API を使用して、セルを書式設定し、パラグラフや画像などの追加ブロックを含めることができます。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

Cell - Cell(数値 rowspan, 数値 colspan)

新しい `Cell` オブジェクトをインスタンス化します。テーブル内でカスタムサイズのセルスペースを占有するセルを作成します。

注: いずれかのパラメーターに負の数を指定すると、値は 1 に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rowspan	番号	このセルが占有する行数。 デフォルト：0
colspan	番号	このセルが占有する列数。 デフォルト：0

次の例は、1 行 1 列の `Cell` オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 1);
```

Cell – addImage(画像 image)

テーブルセルに画像を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
image	画像	テーブルセルに追加する画像。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存の画像の添付ファイルをインスタンス化してテーブル内のセルに追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 1);

var image = new Image("<attachment_sys_id>");

cell.addImage(image);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Cell – addParagraph(パラグラフ paragraph)

テーブルセルにテキストを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paragraph	パラグラフ	テーブルセルに追加するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフオブジェクトをインスタンス化し、テーブルにコンテンツセルを追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);
var para = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text.");
cell.addParagraph(para);
```

Cell – addStyle(スタイル style)

テーブルセルに、事前定義されたスタイルを適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	スタイル	この要素に適用するスタイル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、テーブルセルにスタイルを適用する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();
style.setBold();

cell.addStyle(style);
```

Cell – addTable(テーブル table)

セルにテーブルを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
テーブル	テーブル	セルに追加するテーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、テーブルオブジェクトをインスタンス化してセルに追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 1);

var columnWidths = [100, 50, 50];

var table = new Table(columnWidths, false);

cell.addTable(table);
```

Cell – getColumn()

セルが配置されている列の番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	セルの列位置の番号。

次の例は、セルの列位置の番号を取得する方法を示しています。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 1);

var columnWidths = [100, 50, 50];

var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, columnWidths, false);

table.addCell(cell);

var colNum = cell.getColumn();

gs.info("The column position for cell is " + colNum);
```

出力：

```
The column position for cell is 1
```

Cell – getRow()

セルが配置されている行の番号を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	セルの行位置の番号。

次の例は、セルの行位置の番号を取得する方法を示しています。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 1);

var rowWidths = [100, 50, 50];

var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, rowWidths, false);

table.addCell(cell);

var rowNum = cell.getRow();

gs.info("The row position for cell is " + rowNum);
```

出力：

```
The row position for cell is 4927
```

Cell – setBackGroundColor(色 color)

セルの背景色を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	Color	背景色。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの背景色を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var color = new sn_pdfgeneratorutils.Color([1, 0.9, 0.9]); // provided as array of RGB float
 values

cell.setBackGroundColor(color);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Cell – setBorder(数値 width)

セルの 4 つのエッジすべてに境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、1 ポイントのセル境界線をセルの 4 つのエッジすべてに設定する方法を示しています。ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 1.0;

cell.setBorder(width);
```

Cell – setBorderBottom(数値 width)

セルの下側の境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 1.0;

cell.setBorder(width);
```

Cell – setBorderLeft(数値 width)

セルの左側の境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの左側の境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 1.0;

cell.setLeftBorder(width);
```

Cell – setBorderRight(数値 width)

セルの右側の境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの右側の境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 1.0;

cell.setRightBorder(width);
```

Cell – setBorderTop(数値 width)

セルの上側の境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの上側の境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 1.0;

cell.setBorderTop(width);
```

Cell – setColoredBorder(色 color, 数値 width)

セルの 4 つのエッジすべてに色付きの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	セルの境界色。
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルに色付きの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var width = 1.0;

cell.setColoredBorder(borderColor, width);
```

Cell – setColoredBorderBottom(色 color, 数値 width)

セルの下側に色付きの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	セルの境界色。
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの下側に色付きの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var width = 1.0;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
cell.setColoredBorderBottom(borderColor, width);
```

Cell – setColoredBorderLeft(色 color, 数値 width)

セルの左側に色付きの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	セルの境界色。
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの左側に色付きの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var width = 1.0;

cell.setColoredBorderLeft(borderColor, width);
```

Cell – setColoredBorderRight(色 color, 数値 width)

セルの右側に色付きの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	セルの境界色。
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの右側に色付きの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var width = 1.0;

cell.setColoredBorderRight(borderColor, width);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Cell – setColoredBorderTop(色 color, 数値 width)

セルの上側に色付きの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	セルの境界色。
width	番号	セルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの上側に色付きの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var width = 1.0;

cell.setColoredBorderTop(borderColor, width);
```

Cell – setHeight(数値 height)

セルの高さを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	番号	セルの高さ (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの高さを 10 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var height = 10;

cell.setHeight(height);
```

Cell – setHorizontalAlignment(文字列 alignment)

このセルの水平配置を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	水平配置設定。 有効な値： • center：コンテンツを中央に配置します。 • left：コンテンツを左に配置します。 • right：コンテンツを右に配置します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの水平配置を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var alignment = "center";

cell.setHorizontalAlignment(alignment);
```

Cell – setMaxHeight(数値 value)

セルの最大高さを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	番号	セルの最大高さ (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの最大高さを 409 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var height = 409;

cell.setMaxHeight(height);
```

Cell – setMaxWidth(浮動小数点数 value)

セルの最大幅を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	番号	セルの最大幅 (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの最大幅を 1530 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 1530;

cell.setMaxWidth(width);
```

Cell – setMinHeight(数値 **value)**

セルの最小高さを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	番号	セルの最小高さ (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの最小高さを 12.75 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var height = 12.75;

cell.setMinHeight(height);
```

Cell – setMinWidth(数値 **value)**

セルの最小幅を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	番号	セルの最小幅 (単位：ポイント)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの最小幅を 50.58 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var width = 50.58;

cell.setMinWidth(width);
```

Cell – setOpacity(数値 opacity)

セルのコンテンツ、境界線、および背景の不透明度を設定します。

注: この設定は、セルのすべての子要素に影響します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
opacity	番号	0 ～ 1 の浮動小数点値。0 は透明で、1 は完全に不透明です。 デフォルト：0

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの不透明度を設定する方法を示しています。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var opacity = 0.5;

cell.setOpacity(opacity);
```

Cell – setPadding(数値 padding)

セルの 4 辺すべてのパディングを同じ幅に設定します。

関連項目：

- setPaddingBottom()
- setPaddingLeft()
- setPaddingRight()
- setPaddingTop()

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、最下部のセルを 1 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var padding = 1.0;

cell.setPadding(padding);
```

Cell – setPaddingBottom(数値 **padding)**

セルの下パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingLeft()
- setPaddingRight()
- setPaddingTop()

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの下部パディングを 1 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var padding = 1.0;

cell.setPaddingBottom(padding);
```

Cell – setPaddingLeft(数値 **padding)**

セルの左パディング幅の値を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingBottom()
- setPaddingRight()
- setPaddingTop()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの左パディングを 1 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var padding = 1.0;

cell.setPaddingLeft(padding);
```

Cell – setPaddingRight(数値 **padding)**

セルの右パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingBottom()
- setPaddingLeft()
- setPaddingTop()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの右パディングを 1 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var padding = 1.0;

cell.setPaddingRight(padding);
```

Cell – setPaddingTop(数値 padding)

セルの上パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingBottom()
- setPaddingLeft()
- setPaddingRight()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの上パディングを 1 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var padding = 1.0;

cell.setPaddingTop(padding);
```

Cell – setTextAlignment(文字列 alignment)

このセルのテキスト配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	テキストの位置調整。 有効な値： • text-center：テキストを中央揃えにします。 • text-justified：文字間のスペースを変更して、左側と右側の間をテキストで完全に埋めます。最後の行は左揃えで表示されます。 • text- Justified-all：最後の行を含むテキストの配置を調整します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• text-left：テキストを左揃えにします。 • text-right：テキストを右揃えにします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルテキストを左揃えに設定する方法を示しています。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var alignment = "text-left";

cell.setTextAlignment(alignment);
```

Cell – setVerticalAlignment(文字列 **alignment)**

このセルの垂直配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	垂直配置設定。 有効な値： • bottom：コンテンツを下揃えにします。 • center：コンテンツを中央揃えにします。 • top：コンテンツを上揃えにします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、セルの垂直配置を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var cell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 3);

var alignment = "mid";

cell.setVerticalAlignment(alignment);
```

CertificateEncryption - スコープ対象

`CertificateEncryption` API は、スコープ対象のアプリケーションで証明書を暗号化するためのメソッドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのメソッドを使用して、証明書のハッシュを生成し、秘密鍵を使用してデータに署名し、メッセージ認証コードを生成します。

CertificateEncryption - CertificateEncryption()

スコープ対象のアプリケーションで CertificateEncryption オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

CertificateEncryption - generateMac(文字列 key, 文字列 algorithm, 文字列 data)

メッセージの認証に使用されるメッセージ認証コード (MAC) を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	メッセージへの署名に使用するキーです。Base64 でエンコードする必要があります。
アルゴリズム	文字列	MAC の生成に使用するアルゴリズムです (HmacSHA256、HmacSHA1、HmacMD5)。
データ	文字列	処理するデータです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式の MAC

この例は、data として sample_key を使用し、algorithm として HmacSHA256 を使用する方法を示しています。

```
var mac = new CertificateEncryption;
var key = "sample_key";
key = gs.base64Encode(key);
mac.generateMac(key, "HmacSHA256", "sample_data");
```

CertificateEncryption - getThumbPrint(文字列 certificateID, 文字列 algorithm)

信頼できるストア証明書からの証明書のハッシュ (SHA-1、SHA-256 など) を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
certificateID	文字列	X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルの証明書レコードの sys_id です。
アルゴリズム	文字列	ハッシュの作成に使用するアルゴリズムです (SHA-1、SHA-256 など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式のサムプリント

この例は、AzureAAD 証明書のサムプリント (ハッシュ) を生成する方法を示しています。

```
//Create a GlideRecord to the certificate table
var x509GR = new GlideRecord('sys_certificate');

//If there is a certificate of a name of AzureAAD, get the certificate thumbprint
if(x509GR.get('name', 'AzureAAD')){

//Use the sys_id and algorithm we want to create a thumbprint
var thumbPrint = CertificateEncryption.getThumbPrint(x509GR.getUniqueValue(), "SHA-1");

//Print the created thumbprint
gs.print("Thumbprint for " + x509GR.getDisplayValue() + " is " + thumbPrint);
}
```

出力:

```
V1X+aguDBTZVVbWMGTXxdzJLmaY=
```

CertificateEncryption - getThumbPrintFromKeyStore(文字列 **certificateID,** 文字列 **alias,** 文字列 **algorithm)**

キーストア エントリから証明書のハッシュ (SHA-1、SHA-256など) を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
certificateID	文字列	X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルの証明書レコードの sys_id です。
エイリアス	文字列	証明書のエイリアス名
アルゴリズム	文字列	ハッシュの作成に使用するアルゴリズムです (SHA-1、SHA-256 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式のサムプリント

CertificateEncryption - sign(文字列 **certificateID,** 文字列 **alias,** 文字列 **aliaspassword,** 文字列 **algorithm,** 文字列 **datatosign)**

秘密鍵と指定されたアルゴリズムを使用してデータに署名します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
certificateID	文字列	X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルの証明書レコードの sys_id
エイリアス	文字列	秘密キー名
aliaspassword	文字列	秘密キーのパスワード
アルゴリズム	文字列	使用するアルゴリズムです。次のいずれかの値を使用する必要があります。 • NONEwithRSA • MD2withRSA • MD5withRSA • SHA1withRSA • SHA224withRSA • SHA256withRSA • SHA384withRSA • SHA512withRSA • NONEwithDSA • SHA1withDSA • SHA224withDSA • SHA256withDSA • NONEwithECDSA • SHA1withECDSA • SHA224withECDSA • SHA256withECDSA • SHA384withECDSA • SHA512withECDSA
datatosign	文字列	署名するデータ

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式で署名されたデータ

```
var ce = new CertificateEncryption;
ce.sign("recordID", "alias", "password", "SHA1withRSA", "sign this data");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ChangeCollisionHelper - グローバル

`ChangeCollisionHelper` スクリプトインクルードは、変更管理 - 衝突の検出 (com.snc.change.collision) プラグインにあるヘルパーメソッドを提供します。

これらのメソッドは、サーバー側スクリプトで、またはクライアントで Ajax 呼び出しを使用する場合は使用します。これらのメソッドを使用するには、[変更管理 - 衝突の検出] プラグインがインストールされている必要があります。

ChangeCollisionHelper - addCiToChangeAffectedCis(文字列 ci, 文字列 changeId)

変更の影響を受ける CI リストに CI を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id
changeId	文字列	変更レコードの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

ChangeCollisionHelper - getAffectedCisByChangeId(文字列 changeId)

指定された変更の影響を受ける CI sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
changeId	文字列	変更レコードの sys_id

返される内容

タイプ	説明
アレイ	影響を受ける CI の sys_id のアレイ

ChangeCollisionHelper - getBlackoutsByDate(GlideDateTime startDate, GlideDateTime endDate)

startDate と endDate で定義された期間と重複するブラックアウトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	GlideDateTime	開始日
endDate	GlideDateTime	終了日

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ブラックアウトのアレイ (blackoutId:stringSpan)

ChangeCollisionHelper - getChangesWithAffectedCi(文字列 **ci, GlideDateTime startDate, GlideDateTime endDate)**

影響を受けた CI リストで指定された CI を持つ (startDateとendDateで定義される) タイムスパンでスケジュールされた変更を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id
startDate	GlideDateTime	開始日
endDate	GlideDateTime	タイムスパンの終了日

返される内容

タイプ	説明
アレイ	変更レコードの sys_id のアレイ

ChangeCollisionHelper - getChangesWithCi(文字列 **ci, GlideDateTime startDate, GlideDateTime endDate)**

タイムスパン (startDate、endDate) 内にあり、指定された CI にリンクされている変更を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id
startDate	GlideDateTime	開始日
endDate	GlideDateTime	タイムスパンの終了日

返される内容

タイプ	説明
アレイ	変更レコードの sys_id の配列

ChangeCollisionHelper - getCiMaintenanceSchedule(文字列 **ci)**

CI のメンテナンス スケジュールを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ChangeCollisionHelper - getDependants(文字列 **ci)**

指定された CI に依存するすべての CI を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id

返される内容

タイプ	説明
アレイ	CI のアレイ

ChangeCollisionHelper - getDependencies(文字列 **ci)**

指定された CI が依存するすべての CI を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id

返される内容

タイプ	説明
アレイ	CI のアレイ

ChangeCollisionHelper - isCiInAffectedCis(文字列 **ci,** 文字列 **changeId)**

変更の影響を受ける CI リストに CI が既に含まれているかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ci	文字列	構成アイテムの sys_id
changeId	文字列	変更レコードの sys_id

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	変更の影響を受ける CI リストに CI が既に含まれている場合は true です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ChangeCollisionHelper - isDateInCiMaintenanceWindows(GlideDateTime startDate, GlideDateTime endDate, 文字列 maintenanceWindow)

startDate および endDate で定義されたタイムスパンが CI のメンテナンス期間内にあるかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	GlideDateTime	開始日
endDate	GlideDateTime	終了日
maintenanceWindow	文字列	構成アイテムの sys_id

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	タイムスパンが CI のメンテナンス期間内にある場合は true

ChangeSuccess - スコープ付き

ChangeSuccess スクリプトインクルードは、変更要求 (グループに基づく元の変更の成功スコア)、変更モデル、および変更タイプの パフォーマンスアナリティクス (PA) 成功スコアを返すメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードには、デフォルトで 3 つの成功スコアすべてを返す *getScoresForChange()* メソッドの戻り値を変更できるヘルパーメソッドも用意されています。これらのヘルパーメソッドを使用して、いずれかの成功スコアを返すかどうかを決定できます。これらのヘルパーメソッドを使用すると、成功スコアを返すメソッドで、さまざまなタイプのスコアの生成に使用される成功スコア評価または PA インジケーターを、返される結果に含めることもできます。さらに、関連メソッドが各メソッドでデフォルトで実行されるアクセス権のセキュリティチェックをバイパスするように要求できます。

ヘルパーメソッドをプライマリメソッドに関連付けるには、次のようなドット表記を使用します。

```
new sn_chg_score.ChangeSuccess().withTeamScore(false).withTypeScore(false).withSecurity(false).getScoresForChar
```

```
new sn_chg_score.ChangeSuccess().withRatings().withIndicatorScores().getTeamScoreForGroupId("287ebd7da9fe198
```

また、com.snc.change_management.success_score.minimum_score、com.snc.change_management.success_s など、特定の 変更管理 システムプロパティの現在の値を取得できるメソッドもあります。機能の説明については、「 変更管理のプロパティ 」を参照してください。

この API は `sn_chg_score` 名前空間で実行します。Change Management - 変更の成功スコア (com.snc.change_management.change_success_score) プラグインを有効にする必要があります。

ChangeSuccess - getEntryLevelTeamScore()

システムプロパティ com.snc.change_management.success_score.entry_level_score で指定された値を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	com.snc.change_management.success_score.entry_level_score の現在の値。このシステムプロパティが存在しない場合、メソッドは成功スコアの計算にデフォルト値の 500 を使用します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
gs.info(new sn_chg_score.ChangeSuccess().getEntryLevelTeamScore());
```

返される結果：

```
500
```

ChangeSuccess - getMaximumPermittedTeamScore()

システムプロパティ com.snc.change_management.success_score.maximum_score で指定された値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	com.snc.change_management.success_score.maximum_score の現在の値。 このシステムプロパティが存在しない場合、メソッドは成功スコアの計算にデフォルト値の 850 を使用します。

このコード例は、許容される最大チームスコア (com.snc.change_management.success_score.maximum_score) 値を取得する方法を示しています。

```
gs.info(new sn_chg_score.ChangeSuccess().getMaximumPermittedTeamScore());
```

返される結果：

```
850
```

ChangeSuccess - getMinimumPermittedTeamScore()

システムプロパティ com.snc.change_management.success_score.minimum_score で指定された値を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	com.snc.change_management.success_score.minimum_score の現在の値。 このシステムプロパティが存在しない場合、メソッドは成功スコアの計算にデフォルト値の 0 を使用します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
gs.info(new sn_chg_score.ChangeSuccess().getMinimumPermittedTeamScore());
```

返される結果：

```
0
```

ChangeSuccess - getModelScoreForChange(オブジェクト **chgGr)**

指定された変更要求 GlideRecord に基づいた最新のモデルの成功スコアを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
chgGr	オブジェクト	モデルの成功スコアを返す対象の変更要求 GlideRecord。

返される内容

要素	説明
can_read	指定された変更要求のモデル成功スコアを取得できたかどう 可能な値： • true：モデル成功スコアが取得されました。 • false:モデルの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
chg_model	指定された変更要求によって参照される変更モデル [chg_mo ジェクト。各オブジェクトには、フィールド名であるキーが パティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場 ン内にあるがシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS ます。 "chg_model": { "active": {Object}, "advanced_security": {Object}, "available_in_ui": {Object}, "color": {Object}, "default_change_model": {Object}, "description": {Object},

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"implementation_states": {Object},
	"name": {Object},
	"read_roles": {Object},
	"record_preset": {Object},
	"state_field": {Object},
	"sys_class_name": {Object},
	"sys_created_by": {Object},
	"sys_created_on": {Object},
	"sys_domain": {Object},
	"sys_domain_path": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"sys_mod_count": {Object},
	"sys_name": {Object},
	"sys_tags": {Object},
	"sys_updated_by": {Object},
	"sys_updated_name": {Object},
	"sys_updated_on": {Object},
	"table_name": {Object},
	"write_roles": {Object}
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

chg_model.active	関連する変更モデルレコードがアクティブでインスタンス内
	
	可能な値：
	• true：変更モデルはアクティブです。
	• false:変更モデルはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}</pre>

chg_model.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール
chg_model.advanced_security	この変更モデルに対して、ロールベースのセキュリティに加 用されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：高度なセキュリティが使用されます。 • false:高度なセキュリティは使用されません。 データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"advanced_security": {
	  "display_value": "String",
	  "value": Boolean
	}</pre>

chg_model.advanced_security.display_value	advanced_security フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.advanced_security.value	advanced_security フラグの内部値。 データタイプ：ブール

chg_model.available_in_ui	関連する変更モデルレコードがユーザーインターフェイス内
	
	可能な値：
	• true：変更モデルはユーザーインターフェイスで使用でき
	• false:ユーザーインターフェイスで変更モデルを利用できま
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"available_in_ui": {
	  "display_value": "String",
	  "value": Boolean
	}</pre>

chg_model.available_in_ui.display_value	available_in_ui フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.available_in_ui.value	available_in_ui フラグの値。 データタイプ：ブール

chg_model.color	変更要求ランディングページの関連する変更モデルの色。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"color": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_model.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.default_change_model	関連する変更モデルレコードがデフォルトの変更モデルかど 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	• true：デフォルトです。
	• false：デフォルトではありません
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"default_change_model": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

chg_model.default_change_model.display_value	デフォルトの変更モデルフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.default_change_model.value	デフォルトの変更モデルフラグの内部値。 データタイプ：ブール

chg_model.description	変更モデルの目的の簡単な説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"description": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.implementation_states	このモデルを使用して変更要求を実装できるステータスの sy
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"implementation_states": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.implementation_states.display_value	read_roles の値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.implementation_states.value	read_roles の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.name	変更モデルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
	データタイプ：オブジェクト `"name": { "display_value": "String", "value": "String" }`
chg_model.name.display_value	名前の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.read_roles	変更モデルレコードを読み込むために必要なセキュリティロ データタイプ：オブジェクト `"read_roles": { "display_value": "String", "value": "String" }`
chg_model.read_roles.display_value	read_roles の値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.read_roles.value	read_roles の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.record_preset	新しい変更要求レコードが作成されたときに、関連付けられ
	の名前と値のペア。値はキャレット記号で区切られます。
	例：
	`"type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920b Change^EQ"`
	データタイプ：オブジェクト
	`"record_preset": { "display_value": "String", "value": "String" }`

chg_model.record_preset.display_value	record_preset の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.record_preset.value	record_preset の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

chg_model.state_field	*table_name* で指定された値に基づいて選択肢を収集する選
	れは常に「state」に設定されます。
	データタイプ：オブジェクト
	`"state_field": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.state_field.display_value	state_field の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.state_field.value	state_field の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_class_name	モジュールテーブル名を変更します。常に変更モデル/chg_m
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_class_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_class_name.display_value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_created_by	関連する変更モジュールレコードを最初に作成したユーザー
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_created_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_on	変更モジュールレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"sys_created_on": {
	  "display_value": "String",
	  "display_value_internal": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_domain": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けらインパス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_domain_path": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_domain_path.display_value	sys_domain_path の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_domain_path.value	sys_domain_path の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_id	関連する変更モデルレコードの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
	データタイプ：オブジェクト `"sys_id": { "display_value": "String", "value": "String" }`
chg_model.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_mod_count	関連する変更モデルレコードが変更された回数。 データタイプ：オブジェクト `"sys_mod_count": { "display_value": "String", "value": Number }`
chg_model.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値
chg_model.sys_name	変更モデルの名前。常に *name* パラメーターと同じです。 データタイプ：オブジェクト `"sys_name": { "display_value": "String", "value": "String" }`
chg_model.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_tags	変更モデルレコードに関連付けられたシステムタグ。 データタイプ：オブジェクト `"sys_tags": { "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_tags.value	sys_tags の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_updated_by	関連する変更モデルレコードを最後に更新したユーザーの名
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_updated_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_updated_on	関連する変更モデルレコードが最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_updated_on": {
	"display_value": "String",
	"display_value_internal": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.table_name	選択肢の収集元の選択リストフィールドを定義するテーブル 「change_request」に設定されます。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"table_name": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_model.table_name.display_value	table_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.table_name.value	table_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.write_roles	変更モデルレコードを書き込むために必要なセキュリティロ
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"write_roles": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_model.write_roles.display_value	write_roles の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.write_roles.value	write_roles の内部値。 データタイプ：文字列

score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"score": {
	  "delta": {Object},
	  "display_value": "String",
	  "has_score": Boolean,
	  "indicator": {Object},
	  "value": Number
	}</pre>

score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"delta": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値 データタイプ：文字列
score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラ 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール
score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのそ データタイプ：オブジェクト `"indicator": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名 データタイプ：文字列
score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sy データタイプ：文字列
score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

このコード例は、現在の変更モデル GlideRecord の最新のモデルの成功スコアを取得し、ユーザーがその変更モデルへの読み取りアクセス権を持っているかどうかを確認し、読み取りアクセス権を持っている場合に成功スコア値が 50% 未満であれば作業メモに入力する方法を示しています。

```
var changeModelSuccess = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getModelScoreForChange(current);

gs.info(JSON.stringify(changeModelSuccess,null,2));

if (changeModelSuccess.can_read && changeModelSuccess.score.has_score &&
 changeModelSuccess.score.value < 50) {
   chgGr.work_notes.setJournalEntry("The selected Change Model of \"" +
 changeModelSuccess.chg_model.name.display_value + "\" has a success rate of less than 50%
 (current success rate is: " + changeModelSuccess.score.display_value + "%).\nConsider using
 a different Model or adding additional approvers or discuss with your Change Manager.");
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  chgGr.update();
}
```

このメソッドを呼び出したときに返される結果の例：


```
{
 "can_read": true,
 "chg_model": {
  "color": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "default_change_model": {
   "display_value": "false",
   "value": false
  },
  "description": {
   "display_value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected.",
   "value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected."
  },
  "sys_updated_on": {
   "display_value": "2020-10-21 11:10:57",
   "value": "2020-10-21 10:10:57",
   "display_value_internal": "2020-10-21 11:10:57"
  },
  "table_name": {
   "display_value": "change_request",
   "value": "change_request"
  },
  "sys_class_name": {
   "display_value": "Change Model",
   "value": "chg_model"
  },
  "sys_id": {
   "display_value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296",
   "value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296"
  },
  "sys_updated_by": {
   "display_value": "admin",
   "value": "admin"
  },
  "write_roles": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "sys_created_on": {
   "display_value": "2020-10-02 14:50:20",
   "value": "2020-10-02 13:50:20",
   "display_value_internal": "2020-10-02 14:50:20"
  },
  "read_roles": {
   "display_value": "itil,sn_change_read",
   "value": "itil,sn_change_read"
  },
  "sys_name": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "Unauthorized Change",
    "value": "Unauthorized Change"
   },
   "advanced_security": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   },
   "record_preset": {
    "display_value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ",
    "value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ"
   },
   "sys_mod_count": {
    "display_value": "9",
    "value": 9
   },
   "active": {
    "display_value": "true",
    "value": true
   },
   "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "available_in_ui": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "state_field": {
    "display_value": "state",
    "value": "state"
   },
   "name": {
    "display_value": "Unauthorized Change",
    "value": "Unauthorized Change"
   },
   "implementation_states": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   }
  },
  "score": {
   "indicator": {
    "name": "Change Model: % Successful and Successful With Issues",
    "sys_id": "604f98dfc302011005aea539e540dd75"
   },
   "value": 76.92307692307693,
   "display_value": "76.92",
   "delta": {
    "value": "0",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": ""
   },
   "has_score": true
  }
}
```


ChangeSuccess - getModelScoreForModelId(文字列 **sys_id,** 文字列 **domain_id)**

指定されたモデルの sys_id について最新のモデルの成功スコアを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	モデルの成功スコアを返す対象のグループの sys_id。 テーブル:ユーザーグループ [sys_user_group]
domain_id	文字列	オプション。モデルの成功スコアについて パフォーマンスアナリティクス でクエリを実行するときに使用するドメインの sys_id。

返される内容

要素	説明
can_read	指定された変更要求のモデル成功スコアを取得できたかどう 可能な値： • true：モデル成功スコアが取得されました。 • false:モデルの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
chg_model	指定された変更要求によって参照される変更モデル [chg_mo ジェクト。各オブジェクトには、フィールド名であるキーが パティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場 ン内にあるがシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS ます。


```
"chg_model": {
  "active": {Object},
  "advanced_security": {Object},
  "available_in_ui": {Object},
  "color": {Object},
  "default_change_model": {Object},
  "description": {Object},
  "implementation_states": {Object},
  "name": {Object},
  "read_roles": {Object},
  "record_preset": {Object},
  "state_field": {Object},
  "sys_class_name": {Object},
  "sys_created_by": {Object},
  "sys_created_on": {Object},
  "sys_domain": {Object},
  "sys_domain_path": {Object},
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>{
	"sys_id": {Object},
	"sys_mod_count": {Object},
	"sys_name": {Object},
	"sys_tags": {Object},
	"sys_updated_by": {Object},
	"sys_updated_name": {Object},
	"sys_updated_on": {Object},
	"table_name": {Object},
	"write_roles": {Object}
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

chg_model.active	関連する変更モデルレコードがアクティブでインスタンス内
	
	可能な値：
	• true：変更モデルはアクティブです。
	• false:変更モデルはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}</pre>

chg_model.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

chg_model.advanced_security	この変更モデルに対して、ロールベースのセキュリティに加
	用されているかどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：高度なセキュリティが使用されます。
	• false:高度なセキュリティは使用されません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"advanced_security": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}</pre>

chg_model.advanced_security.display_value	advanced_security フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
chg_model.advanced_security.value	advanced_security フラグの内部値。 データタイプ：ブール
chg_model.available_in_ui	関連する変更モデルレコードがユーザーインターフェイス内 可能な値： • true：変更モデルはユーザーインターフェイスで使用でき • false:ユーザーインターフェイスで変更モデルを利用できま データタイプ: オブジェクト `"available_in_ui": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
chg_model.available_in_ui.display_value	available_in_ui フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.available_in_ui.value	available_in_ui フラグの値。 データタイプ：ブール
chg_model.color	変更要求ランディングページの関連する変更モデルの色。 データタイプ：オブジェクト `"color": { "display_value": "String", "value": "String" }`
chg_model.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.default_change_model	関連する変更モデルレコードがデフォルトの変更モデルかど 可能な値： • true：デフォルトです。 • false：デフォルトではありません データタイプ：オブジェクト `"default_change_model": { "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"value": Boolean
	}</pre>

chg_model.default_change_model.display_value	デフォルトの変更モデルフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.default_change_model.value	デフォルトの変更モデルフラグの内部値。 データタイプ：ブール

chg_model.description	変更モデルの目的の簡単な説明。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"description": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.implementation_states	このモデルを使用して変更要求を実装できるステータスの sy
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"implementation_states": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.implementation_states.display_value	read_roles の値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.implementation_states.value	read_roles の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.name	変更モデルの名前。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"name": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.name.display_value	名前の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
chg_model.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.read_roles	変更モデルレコードを読み込むために必要なセキュリティロ
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"read_roles": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.read_roles.display_value	read_roles の値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_model.read_roles.value	read_roles の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.record_preset	新しい変更要求レコードが作成されたときに、関連付けられ
	の名前と値のペア。値はキャレット記号で区切られます。
	
	例：
	
	`"type=normal^assignment_group=a715cd759f2002920`
	`Change^EQ"`
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"record_preset": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.record_preset.display_value	record_preset の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.record_preset.value	record_preset の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.state_field	*table_name* で指定された値に基づいて選択肢を収集する選
	れは常に「state」に設定されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state_field": {`
	`"display_value": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

chg_model.state_field.display_value	state_field の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.state_field.value	state_field の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_class_name	モジュールテーブル名を変更します。常に変更モデル/chg_m
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_class_name": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_class_name.display_value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_created_by	関連する変更モジュールレコードを最初に作成したユーザー
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_created_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_created_on	変更モジュールレコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"display_value_internal": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
chg_model.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けらインパス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain_path": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.sys_domain_path.display_value	sys_domain_path の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_domain_path.value	sys_domain_path の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_id	関連する変更モデルレコードの一意の識別子。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_mod_count	関連する変更モデルレコードが変更された回数。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_mod_count": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}</pre>

chg_model.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

chg_model.sys_name	変更モデルの名前。常に *name* パラメーターと同じです。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_name": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.sys_tags	変更モデルレコードに関連付けられたシステムタグ。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_tags": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_model.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
chg_model.sys_tags.value	sys_tags の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_by	関連する変更モデルレコードを最後に更新したユーザーの名 データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_by": { "display_value": "String", "value": "String" }`
chg_model.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_on	関連する変更モデルレコードが最後に更新された時。 データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
chg_model.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列
chg_model.table_name	選択肢の収集元の選択リストフィールドを定義するテーブル 「change_request」に設定されます。 データタイプ：オブジェクト `"table_name": { "display_value": "String", "value": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
chg_model.table_name.display_value	table_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.table_name.value	table_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_model.write_roles	変更モデルレコードを書き込むために必要なセキュリティロ
	データタイプ：オブジェクト
	`"write_roles": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_model.write_roles.display_value	write_roles の表示値。 データタイプ：文字列
chg_model.write_roles.value	write_roles の内部値。 データタイプ：文字列

score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`
	`"has_score": Boolean,`
	`"indicator": {Object},`
	`"value": Number`
	`}`

score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	データタイプ：オブジェクト
	`"delta": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラ 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのそ
	データタイプ：オブジェクト
	`"indicator": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名 データタイプ：文字列
score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sy データタイプ：文字列
score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

次のコード例は、*`getTeamScoreForModelId()`* メソッドを使用して、関連する変更モデルについてアクティブなすべてのレコードのモデルスコアを取得し、要求されたレコードをフィルタリングして、65% 未満のすべてのモデルスコアとその関連デルタを、関連する変更モデルレコードのイベントキュー change_success.model.warning に入れる方法を示しています。

```
var chgModelGr = new GlideRecord("chg_model");
chgModelGr.addActiveQuery();
chgModelGr.query();

while (chgModelGr.next()) {
    var changeModelSuccess = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getModelScoreForModelId(chgModelGr.getUniqueValue());
    if (changeModelSuccess.can_read && changeModelSuccess.score.has_score &&
 changeModelSuccess.score.value < 65)
        gs.eventQueue("change_success.model.warning", chgModelGr,
 changeModelSuccess.score.value, changeModelSuccess.score.delta.value);
}
```

出力:

```
{
  "can_read": true,
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "chg_model": {
  "color": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "default_change_model": {
   "display_value": "false",
   "value": false
  },
  "description": {
   "display_value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected.",
   "value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected."
  },
  "sys_updated_on": {
   "display_value": "2020-10-21 11:10:57",
   "value": "2020-10-21 10:10:57",
   "display_value_internal": "2020-10-21 11:10:57"
  },
  "table_name": {
   "display_value": "change_request",
   "value": "change_request"
  },
  "sys_class_name": {
   "display_value": "Change Model",
   "value": "chg_model"
  },
  "sys_id": {
   "display_value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296",
   "value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296"
  },
  "sys_updated_by": {
   "display_value": "admin",
   "value": "admin"
  },
  "write_roles": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "sys_created_on": {
   "display_value": "2020-10-02 14:50:20",
   "value": "2020-10-02 13:50:20",
   "display_value_internal": "2020-10-02 14:50:20"
  },
  "read_roles": {
   "display_value": "itil,sn_change_read",
   "value": "itil,sn_change_read"
  },
  "sys_name": {
   "display_value": "Unauthorized Change",
   "value": "Unauthorized Change"
  },
  "advanced_security": {
   "display_value": "false",
   "value": false
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_created_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "record_preset": {
      "display_value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ",
      "value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ"
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "9",
      "value": 9
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "available_in_ui": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "state_field": {
      "display_value": "state",
      "value": "state"
    },
    "name": {
      "display_value": "Unauthorized Change",
      "value": "Unauthorized Change"
    },
    "implementation_states": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    }
  },
  "score": {
    "indicator": {
      "name": "Change Model: % Successful and Successful With Issues",
      "sys_id": "604f98dfc302011005aea539e540dd75"
    },
    "value": 76.92307692307693,
    "display_value": "76.92",
    "delta": {
      "value": "0",
      "display_value": ""
    },
    "has_score": true
  }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ChangeSuccess - getScoresForChange(オブジェクト **chgGr**)

指定された変更要求 GlideRecord に基づいた最新のチームの変更の成功スコア (グループに基づくオリジナルの変更の成功スコア)、モデルの成功スコア、およびタイプの成功スコアを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
chgGr	オブジェクト	変更要求 GlideRecord。

返される内容

パラメーター	説明

model_success_score	モデルの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"model_success_score" {`
	`"can_read": Boolean,`
	`"chg_model": {Object},`
	`"score": {Object}`
	`}`

model_success_score.can_read	指定された変更要求のモデル成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：モデル成功スコアが取得されました。 • false:モデルの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

model_success_score.chg_model	指定された変更要求によって参照される変更モデル [chg_model] レコード内の各フィールドの個々のオブジェクト。各オブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、value プロパティと display_value プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーン内にあるがシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の display_value_internal プロパティも返します。
	
	`"chg_model": {`
	`"active": {Object},`
	`"advanced_security": {Object},`
	`"available_in_ui": {Object},`
	`"color": {Object},`
	`"default_change_model": {Object},`
	`"description": {Object},`
	`"implementation_states": {Object},`
	`"name": {Object},`
	`"read_roles": {Object},`
	`"record_preset": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"state_field": {Object}, "sys_class_name": {Object}, "sys_created_by": {Object}, "sys_created_on": {Object}, "sys_domain": {Object}, "sys_domain_path": {Object}, "sys_id": {Object}, "sys_mod_count": {Object}, "sys_name": {Object}, "sys_tags": {Object}, "sys_updated_by": {Object}, "sys_updated_name": {Object}, "sys_updated_on": {Object}, "table_name": {Object}, "write_roles": {Object} } データタイプ: オブジェクト

model_success_score.chg_model.active	関連する変更モデルレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：変更モデルはアクティブです。
	• false:変更モデルはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}

model_success_score.chg_model.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール
model_success_score.chg_model.advanced_security	この変更モデルに対して、ロールベースのセキュリティに加えて、ユーザー基準ベースのセキュリティが使用されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：高度なセキュリティが使用されます。 • false:高度なセキュリティは使用されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ: オブジェクト `"advanced_security": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
model_success_score.chg_model.advanced_security.display_value	advanced_security フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.advanced_security.value	advanced_security フラグの内部値。 データタイプ：ブール
model_success_score.chg_model.available_in_ui	関連する変更モデルレコードがユーザーインターフェイス内で使用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更モデルはユーザーインターフェイスで使用できます。 • false:ユーザーインターフェイスで変更モデルを利用できません。 データタイプ: オブジェクト `"available_in_ui": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
model_success_score.chg_model.available_in_ui.display_value	available_in_ui フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.available_in_ui.value	available_in_ui フラグの値。 データタイプ：ブール
model_success_score.chg_model.color	変更要求ランディングページの関連する変更モデルの色。 データタイプ：オブジェクト `"color": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
model_success_score.chg_model.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.default_change_model	関連する変更モデルレコードがデフォルトの変更モデルかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトです。 • false：デフォルトではありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
model_success_score.chg_model.default_change_model.display_value	デフォルトの変更モデルフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.default_change_model.value	デフォルトの変更モデルフラグの内部値。 データタイプ：ブール

model_success_score.chg_model.description	変更モデルの目的の簡単な説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"description": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.implementation_states	このモデルを使用して変更要求を実装できるステータスの sys_id のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"implementation_states": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.implementation_states.display_value	implementation_states の値を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.implementation_status.value	implementation_status の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.name	変更モデルの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.name.display_value	名前の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.read_roles	変更モデルレコードを読み込むために必要なセキュリティロール。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"read_roles": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.read_roles.display_value	read_roles の値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.read_roles.value	read_roles の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.record_preset	新しい変更要求レコードが作成されたときに、関連付けられた値とともに自動的に入力されるフィールドの名前と値のペア。値はキャレット記号で区切られます。
	
	例：
	
	`"type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920bde81 Change^EQ"`
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"record_preset": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.record_preset.display_value	record_preset の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.record_preset.value	record_preset の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.state_field	*table_name* で指定された値に基づいて選択肢を収集する選択リストフィールド。変更モデルの場合、これは常に「state」に設定されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"state_field": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.state_field.display_value	state_field の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.state_field.value	state_field の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_class_name	モジュールテーブル名を変更します。常に変更モデル/chg_model です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_class_name": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_created_by	関連する変更モジュールレコードを最初に作成したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_created_by": {
	"display_value": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_created_on	変更モジュールレコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"display_value_internal": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュールレコードが関連付けられているドメインの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_domain": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
model_success_score.chg_model.sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けられた変更モジュールレコードが存在するドメインパス。 データタイプ：オブジェクト `"sys_domain_path": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_domain_path.display_value	sys_domain_path の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_domain_path.value	sys_domain_path の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_id	関連する変更モデルレコードの一意の識別子。 データタイプ：オブジェクト `"sys_id": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_mod_count	関連する変更モデルレコードが変更された回数。 データタイプ：オブジェクト `"sys_mod_count": { "display_value": "String", "value": Number }`
model_success_score.chg_model.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
model_success_score.chg_model.sys_name	変更モデルの名前。常に *name* パラメーターと同じです。 データタイプ：オブジェクト `"sys_name": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_name	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_name	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_tags	変更モデルレコードに関連付けられたシステムタグ。 データタイプ：オブジェクト `"sys_tags": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_tags.value	sys_tags の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_by	関連する変更モデルレコードを最後に更新したユーザーの名前。 データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_by": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

model_success_score.chg_model.sys_updated_on	関連する変更モデルレコードが最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.table_name	選択肢の収集元の選択リストフィールドを定義するテーブル。変更モデルの場合、これは常に「change_request」に設定されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"table_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.table_name.display_value	table_name の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.table_name.value	table_name の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`
	`"has_score": Boolean,`
	`"indicator": {Object},`
	`"value": Number`
	`}`

model_success_score.score.delta	前のスコアからのスコアの変化。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"delta": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール
model_success_score.score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"indicator": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
model_success_score.score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

team_success_score	チームの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"team_success_score" {
	"can_read": Boolean,
	"chg_success_score_rating": {Object},
	"score": {Object},
	"sys_user_group":{Object}
	}

team_success_score.can_read	指定された変更要求の変更チームの成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チームの成功スコアが取得されました。 • false:チームの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
team_success_score.chg_success_score_rating	返されたスコアに一致する変更の成功スコア評価 [chg_success_score_rating] レコードの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。 データタイプ: オブジェクト "chg_success_score_rating": { "active": {Object}, "color": {Object}, "rating": {Object}, "score_end": {Object}, "score_start": {Object}, "sys_class_name": {Object}, "sys_created_by": {Object}, "sys_created_on": {Object}, "sys_domain": {Object}, "sys_id": {Object}, "sys_mod_count": {Object}, "sys_name": {Object}, "sys_overrides": {Object}, "sys_tags": {Object}, "sys_updated_by": {Object},

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"sys_updated_on": {Object} }

team_success_score.chg_success_score_rating.active	関連する変更の成功スコアレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：変更の成功スコアレコードはアクティブです。
	• false:変更の成功スコアレコードはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

team_success_score.chg_success_score_rating.color	変更要求の変更の成功スコアカードに表示される、関連する変更の成功スコアの色。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"color": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.rating	低または高などの変更の成功スコア評価。 データタイプ：オブジェクト "rating": { "display_value": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": "String" }
team_success_score.chg_success_score_rating.display_value	評価の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.value	評価の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.score_end	変更の成功スコアの最高値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"score_end": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.score_end.display_value	score_end の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.score_end.value	score_end の内部値。 データタイプ：数値

team_success_score.chg_success_score_rating.score_start	変更の成功スコアの最低値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"score_start": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.score_start.display_value	score_start の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.score_start.value	score_start の内部値。 データタイプ：数値

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_class_name	変更の成功スコア評価テーブル名。常に変更の成功スコア評価/chg_success_score_rating。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_class_name": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_by	関連する変更の成功スコア評価レコードを最初に作成したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on	変更の成功スコア評価レコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_domain	(オプション) ドメインを使用している場合は、変更の成功スコアレコードが関連付けられているドメインの名前。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	"sys_domain": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_id	関連する変更の成功スコアレコードの一意の識別子。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_id": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_mod_count	関連する変更の成功スコアレコードが変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_mod_count": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_name	変更の成功スコア評価の名前。 可能な値： • 優秀 • 高

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	• 低
	• 中
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_overrides	同じテーブル内にあるが、現在のレコードより上位のドメインにあるレコードの sys_id。これにより、下位のドメインのレコードがその上位のドメインのレコードを上書きできます。
	
	たとえば、「global」ドメインで定義された評価レコードがあっても、ドメイン「TOP/ACME」では「global」のレコードが上書きされます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_overrides": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_overrides.display_value	sys_overrides の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_overrides.value	sys_overrides の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_tags	変更の成功スコアレコードに関連付けられたシステムタグのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_tags": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_tags.value	sys_tagsの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_by	関連する変更の成功スコアレコードを最後に更新したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_by.display_value	sys_updated_byの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_by.value	sys_updated_byの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on	関連する変更の成功スコアレコードが最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value	sys_updated_onの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_onの内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on.value	sys_updated_onの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`
	`"has_score": Boolean,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"indicator": {Object},
	"value": Number
	}</pre>

team_success_score.score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"delta": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

team_success_score.score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

team_success_score.score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"indicator": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

team_success_score.score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group	指定された変更要求によって参照されるグループ [sys_user_group] レコードからの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"sys_user_group": {
	"active": {Object},
	"cost_center": {Object},
	"default_assignee": {Object},
	"description": {Object},
	"email": {Object},
	"exclude_manager": {Object},
	"include_members": {Object},
	"manager": {Object},
	"name": {Object},
	"parent": {Object},
	"roles": {Object},
	"source": {Object},
	"sys_created_by": {Object},
	"sys_created_on": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"sys_mod_count": {Object},
	"sys_tags": {Object},
	"sys_updated_by": {Object},
	"sys_updated_on": {Object},
	"type": {Object}
	}

team_success_score.sys_user_group.active	グループがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：グループはアクティブです。 • false：グループは非アクティブ化されています。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}

team_success_score.sys_user_group.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

team_success_score.sys_user_group.cost_center	グループに関連付けられているコストセンターの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"cost_center": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.cost_center.display_value	cost_center の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.cost_center.value	cost_center の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.default_assignee	グループのデフォルトのアサイニーであるユーザーの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"default_assignee": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.default_assignee.display_value	default_assignee の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.default_assignee.value	default_assignee の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.description	グループの説明 データタイプ：オブジェクト "description": { "display_value": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

team_success_score.sys_user_group.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.email	グループのメールアドレス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"description": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

team_success_score.sys_user_group.email.display_value	メールの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.email.value	メールの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.exclude_manager	グループのマネージャーがグループメールを受信するかどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	
	• true:マネージャーはグループメールを受信しません。
	• false：マネージャーはグループメールを受信します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"exclude_manager": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}</pre>

team_success_score.sys_user_group.exclude_manager.display_value	exclude_manager の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.exclude_manager.value	exclude_manager の内部値。 データタイプ：ブール
team_success_score.sys_user_group.include_members	誰かがグループのメールアドレスにメールを送信したときに、グループメンバーが個々のメー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	ルを受信するかどうかを示すフラグ。この機能の唯一の例外は承認通知です。選択に関係なく、グループのすべてのメンバーが承認通知を受信します。
	
	有効な値：
	
	• true：グループ全体にメールを送信します。
	• false：default_assignee にのみメールを送信します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"include_members": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.include_members.display_value	include_members の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.include_members.value	include_members の内部値。 データタイプ：ブール

team_success_score.sys_user_group.manager	グループのマネージャーの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"manager": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.manager.display_value	マネージャーの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.manager.value	マネージャーの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.name	グループの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.name.display_value	名前の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.parent	このグループの親の sys_id。グループに親がある場合、子グループは親グループのロールを継承します。ただし、子グループのメンバーは親グループのメンバーではありません。たとえば、インシデントが親グループにアサインされているときに [アサイン先] ルックアップアイコンをクリックすると、親グループのメンバーのみが利用可能になります。子グループのメンバーは利用できません。 データタイプ：オブジェクト `"parent": { "display_value": "String", "value": "String" }`
team_success_score.sys_user_group.parent.display_value	親の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.parent.value	親の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.roles	グループにアサインされたユーザーロール。 データタイプ：オブジェクト `"roles": { "display_value": "String", "value": "String" }`
team_success_score.sys_user_group.roles.display_value	ロールの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.roles.value	ロールの内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.source	グループのソース。 データタイプ：オブジェクト `"source": { "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": "String" }
team_success_score.sys_user_group.source.display_value	ソースの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.source.value	ソースの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_created_by	グループレコードを作成したユーザー。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_created_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_created_on	グループレコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"display_value_internal": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_id	グループの sys_id。 データタイプ：オブジェクト "sys_id": { "display_value": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": "String" }
team_success_score.sys_user_group.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_mod_count	関連するレコード情報が変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_mod_count": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.sys_user_group.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

team_success_score.sys_user_group.sys_updated_by	グループ情報を最後に更新したユーザー。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_updated_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on	グループ情報が最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_updated_on": {
	"display_value": "String",
	"display_value_internal": "String",
	"value": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.type	グループのタイプ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.type.display_value	タイプの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.type.value	タイプの内部値。 データタイプ：文字列

type_success_score	タイプの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type_success_score": {`
	`"can_read": Boolean,`
	`"score": {Object},`
	`"type": {Object}`
	`}`

type_success_score.can_read	指定された変更要求のタイプ成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：タイプ成功スコアが取得されました。 • false：タイプ成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブール
type_success_score.score	返されたスコアインジケーターの詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"score": {
	  "delta": {Object},
	  "display_value": "String",
	  "has_score": Boolean,
	  "indicator": {Object},
	  "value": Number
	}</pre>

type_success_score.score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"delta": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

type_success_score.score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

type_success_score.score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"indicator": {
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

type_success_score.score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
type_success_score.score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

type_success_score.type	タイプの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

type_success_score.type.display_value	選択肢のラベル。 データタイプ：文字列
type_success_score.type.sys_id	指定された変更タイプの選択肢 [sys_choice] レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
type_success_score.type.value	選択肢の値。 データタイプ：文字列

このコード例は、*getScoresForChange()* メソッドを使用して、現在の GlideRecord に基づいた最新のチームの変更の成功スコア (グループに基づくオリジナルの変更の成功スコア)、モデルの成功スコア、およびタイプの成功スコアを取得して、さまざまな属性を使用して結果をフィルタリングし、作成された成功スコアサマリーを作業メモに保存する方法を示しています。

```
var changeSuccessScores = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getScoresForChange(current);

gs.info(JSON.stringify(changeSuccessScores, null, 2));

var changeSuccessScoresSummary = "";
if (changeSuccessScores.team_success_score.can_read &&
 changeSuccessScores.team_success_score.score.has_score)
   changeSuccessScoresSummary += "Assignment group \"" +
 chgGr.assignment_group.getDisplayValue() + "\" has a success rating of \"" +
 changeSuccessScores.team_success_score.chg_success_score_rating.rating.display_value +
 "\" (Current team success score: " +
 changeSuccessScores.team_success_score.score.display_value + ")\n";
if (changeSuccessScores.model_success_score.can_read &&
 changeSuccessScores.model_success_score.score.has_score)
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  changeSuccessScoresSummary += "Model \"" +
 changeSuccessScores.model_success_score.chg_model.name.display_value + "\" has a
 success rate of " + changeSuccessScores.model_success_score.score.display_value + "%\n";
if (changeSuccessScores.type_success_score.can_read &&
 changeSuccessScores.type_success_score.score.has_score)
  changeSuccessScoresSummary += "Type \"" +
 changeSuccessScores.type_success_score.type.display_value + "\" has a success rate of " +
 changeSuccessScores.type_success_score.score.display_value + "%\n";

if (changeSuccessScoresSummary !== "") {
  changeSuccessScoresSummary = "Change success scores summary:\n\n" +
 changeSuccessScoresSummary;
  chgGr.work_notes.setJournalEntry(changeSuccessScoresSummary);
  chgGr.update();
}
```

返される結果の例：

```
{
  "team_success_score": {
    "can_read": true,
    "sys_user_group": {
      "parent": {
        "display_value": "",
        "value": ""
      },
      "manager": {
        "display_value": "",
        "value": ""
      },
      "roles": {
        "display_value": "",
        "value": ""
      },
      "sys_mod_count": {
        "display_value": "0",
        "value": 0
      },
      "description": {
        "display_value": "",
        "value": ""
      },
      "active": {
        "display_value": "true",
        "value": true
      },
      "source": {
        "display_value": "",
        "value": ""
      },
      "sys_updated_on": {
        "display_value": "2018-03-07 21:00:41",
        "value": "2018-03-07 21:00:41",
        "display_value_internal": "2018-03-07 21:00:41"
      },
      "type": {
        "display_value": "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": ""
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_id": {
      "display_value": "5f6441efc0a8010e0177fcb589156352",
      "value": "5f6441efc0a8010e0177fcb589156352"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "glide.maint",
      "value": "glide.maint"
    },
    "cost_center": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "default_assignee": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2018-03-07 21:00:41",
      "value": "2018-03-07 21:00:41",
      "display_value_internal": "2018-03-07 21:00:41"
    },
    "name": {
      "display_value": "IT Securities",
      "value": "IT Securities"
    },
    "exclude_manager": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "email": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "include_members": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "glide.maint",
      "value": "glide.maint"
    }
  },
  "score": {
    "indicator": {
      "name": "Change success scores",
      "sys_id": "0ff316e173081010491d235f04f6a758"
    },
    "value": 465,
    "display_value": "465",
    "delta": {
      "value": 0,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "0"
    },
    "has_score": true
  },
  "chg_success_score_rating": {
    "score_start": {
      "display_value": "0",
      "value": 0
    },
    "score_end": {
      "display_value": "499",
      "value": 499
    },
    "color": {
      "display_value": "#FCCAC9",
      "value": "#FCCAC9"
    },
    "rating": {
      "display_value": "Low",
      "value": "Low"
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "0",
      "value": 0
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_overrides": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2020-03-27 07:43:29",
      "value": "2020-03-27 07:43:29",
      "display_value_internal": "2020-03-27 07:43:29"
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_class_name": {
      "display_value": "Change Success Score Rating",
      "value": "chg_success_score_rating"
    },
    "sys_id": {
      "display_value": "7ad380b573330010491d235f04f6a717",
      "value": "7ad380b573330010491d235f04f6a717"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2020-03-27 07:43:29",
      "value": "2020-03-27 07:43:29",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value_internal": "2020-03-27 07:43:29"
    },
    "sys_domain": {
      "display_value": "global",
      "value": "global"
    },
    "sys_name": {
      "display_value": "Low",
      "value": "Low"
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    }
  }
 },
 "model_success_score": {
  "can_read": true,
  "chg_model": {
    "color": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "default_change_model": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "description": {
      "display_value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected.",
      "value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected."
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2020-10-21 11:10:57",
      "value": "2020-10-21 10:10:57",
      "display_value_internal": "2020-10-21 11:10:57"
    },
    "table_name": {
      "display_value": "change_request",
      "value": "change_request"
    },
    "sys_class_name": {
      "display_value": "Change Model",
      "value": "chg_model"
    },
    "sys_id": {
      "display_value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296",
      "value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "write_roles": {
      "display_value": "",
      "value": ""
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2020-10-02 14:50:20",
      "value": "2020-10-02 13:50:20",
      "display_value_internal": "2020-10-02 14:50:20"
    },
    "read_roles": {
      "display_value": "itil,sn_change_read",
      "value": "itil,sn_change_read"
    },
    "sys_name": {
      "display_value": "Unauthorized Change",
      "value": "Unauthorized Change"
    },
    "advanced_security": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "record_preset": {
      "display_value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ",
      "value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ"
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "9",
      "value": 9
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "available_in_ui": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "state_field": {
      "display_value": "state",
      "value": "state"
    },
    "name": {
      "display_value": "Unauthorized Change",
      "value": "Unauthorized Change"
    },
    "implementation_states": {
      "display_value": "",
      "value": ""
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   },
   "score": {
    "indicator": {
     "name": "Change Model: % Successful and Successful With Issues",
     "sys_id": "604f98dfc302011005aea539e540dd75"
    },
    "value": 76.92307692307693,
    "display_value": "76.92",
    "delta": {
     "value": 0,
     "display_value": "0.00"
    },
    "has_score": true
   }
  },
  "type_success_score": {
   "can_read": true,
   "type": {
    "sys_id": "e7a27d53cb100200d71cb9c0c24c9c2f",
    "value": "normal",
    "display_value": "Normal"
   },
   "score": {
    "indicator": {
     "name": "Change Type: % Successful and Successful With Issues",
     "sys_id": "f9d25995c3ce011005aea539e540ddee"
    },
    "value": 74.29906542056075,
    "display_value": "74.30",
    "delta": {
     "value": 0,
     "display_value": "0.00"
    },
    "has_score": true
   }
  }
}
```


ChangeSuccess - getTeamScoreForChange(オブジェクト **chgGr)**

指定された変更要求 GlideRecord に基づくチームの変更の最新の成功スコア (グループに基づいたオリジナルの変更の成功スコア) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
chgGr	オブジェクト	チームの変更の成功スコアを返す変更要求 GlideRecord。

返される内容

パラメーター	説明
can_read	指定された変更要求の変更チームの成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	可能な値： • true：チームの成功スコアが取得されました。 • false:チームの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

chg_success_score_rating	返されたスコアに一致する変更の成功スコア評価 [chg_success_score_rating] レコードの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"chg_success_score_rating": {`
	`"active": {Object},`
	`"color": {Object},`
	`"rating": {Object},`
	`"score_end": {Object},`
	`"score_start": {Object},`
	`"sys_class_name": {Object},`
	`"sys_created_by": {Object},`
	`"sys_created_on": {Object},`
	`"sys_domain": {Object},`
	`"sys_id": {Object},`
	`"sys_mod_count": {Object},`
	`"sys_name": {Object},`
	`"sys_overrides": {Object},`
	`"sys_tags": {Object},`
	`"sys_updated_by": {Object},`
	`"sys_updated_on": {Object}`
	`}`

chg_success_score_rating.active	関連する変更の成功スコアレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更の成功スコアレコードはアクティブです。 • false:変更の成功スコアレコードはアクティブではありません。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"active": {
	  "display_value": "String",
	  "value": Boolean
	}</pre>

chg_success_score_rating.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

chg_success_score_rating.color	変更要求の変更の成功スコアカードに表示される、関連する変更の成功スコアの色。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"color": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_success_score_rating.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.rating	低または高などの変更の成功スコア評価。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"rating": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_success_score_rating.rating.display_value	評価の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.rating.value	評価の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.score_end	変更の成功スコアの最高値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"score_end": {
	  "display_value": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": Number
	}</pre>

chg_success_score_rating.score_end.display_value	score_end の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.score_end.value	score_end の内部値。 データタイプ：数値

chg_success_score_rating.score_start	変更の成功スコアの最低値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"score_start": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}</pre>

chg_success_score_rating.score_start.display_value	score_start の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.score_start.value	score_start の内部値。 データタイプ：数値

chg_success_score_rating.sys_class_name	変更の成功スコア評価テーブル名。常に変更の成功スコア評価/chg_success_score_rating。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_class_name": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

chg_success_score_rating.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_created_by	関連する変更の成功スコア評価レコードを最初に作成したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_created_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
chg_success_score_rating.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_created_on	変更の成功スコア評価レコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更の成功スコアレコードが関連付けられているドメインの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_id	関連する変更の成功スコアレコードの一意の識別子。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"sys_id": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

chg_success_score_rating.sys_id.display_value	sys_idの表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_id.value	sys_idの内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_mod_count	関連する変更の成功スコアレコードが変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_mod_count": {
	  "display_value": "String",
	  "value": Number
	}</pre>

chg_success_score_rating.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

chg_success_score_rating.sys_name	変更の成功スコア評価の名前。
	
	可能な値：
	
	• 優秀
	• 高
	• 低
	• 中
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_name": {
	  "display_value": "String",
	  "value": Number
	}</pre>

chg_success_score_rating.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_name.value	sys_name の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_overrides	同じテーブル内にあるが、現在のレコードより上位のドメインにあるレコードの sys_id。これにより、下位のドメインのレコードがその上位のドメインのレコードを上書きできます。
	
	たとえば、「global」ドメインで定義された評価レコードがあっても、ドメイン「TOP/ACME」では「global」のレコードが上書きされます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_overrides": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_overrides.display_value	sys_overrides の表示値。 データタイプ：文字列
tchg_success_score_rating.sys_overrides.value	sys_overrides の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_tags	変更の成功スコアレコードに関連付けられたシステムタグのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_tags": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_tags.value	sys_tags の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_updated_by	関連する変更の成功スコアレコードを最後に更新したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
chg_success_score_rating.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_updated_on	関連する変更の成功スコアレコードが最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列

score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`
	`"has_score": Boolean,`
	`"indicator": {Object},`
	`"value": Number`
	`}`

score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"delta": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"indicator": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列
sys_user_group	指定された変更要求によって参照されるグループ [sys_user_group] レコードからの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ: オブジェクト `"sys_user_group": { "active": {Object}, "cost_center": {Object}, "default_assignee": {Object}, "description": {Object}, "email": {Object}, "exclude_manager": {Object}, "include_members": {Object}, "manager": {Object}, "name": {Object}, "parent": {Object}, "roles": {Object}, "source": {Object}, "sys_created_by": {Object}, "sys_created_on": {Object}, "sys_id": {Object}, "sys_mod_count": {Object}, "sys_tags": {Object}, "sys_updated_by": {Object}, "sys_updated_on": {Object}, "type": {Object} }`
sys_user_group.active	グループがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：グループはアクティブです。 • false：グループは非アクティブ化されています。 データタイプ：オブジェクト `"active": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
sys_user_group.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
sys_user_group.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール
sys_user_group.cost_center	グループに関連付けられているコストセンターの sys_id。 データタイプ：オブジェクト `"cost_center": { "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.cost_center.display_value	cost_center の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.cost_center.value	cost_center の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.default_assignee	グループのデフォルトのアサイニーであるユーザーの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"default_assignee": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.default_assignee.display_value	default_assignee の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.default_assignee.value	default_assignee の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.description	グループの説明
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"description": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
sys_user_group.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.email	グループのメールアドレス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"description": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
sys_user_group.email.display_value	メールの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.email.value	メールの内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.exclude_manager	グループのマネージャーがグループメールを受信するかどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	
	• true:マネージャーはグループメールを受信しません。
	• false：マネージャーはグループメールを受信します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"exclude_manager": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

sys_user_group.exclude_manager.display_value	exclude_manager の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.exclude_manager.value	exclude_manager の内部値。 データタイプ：ブール

sys_user_group.include_members	誰かがグループのメールアドレスにメールを送信したときに、グループメンバーが個々のメールを受信するかどうかを示すフラグ。この機能の唯一の例外は承認通知です。選択に関係なく、グループのすべてのメンバーが承認通知を受信します。
	
	有効な値：
	
	• true：グループ全体にメールを送信します。
	• false：default_assignee にのみメールを送信します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"include_members": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

sys_user_group.include_members.display_value	include_members の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
sys_user_group.include_members.value	include_members の内部値。 データタイプ：ブール

sys_user_group.manager	グループのマネージャーの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"manager": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.manager.display_value	マネージャーの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.manager.value	マネージャーの内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.name	グループの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.name.display_value	名前の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.parent	このグループの親の sys_id。グループに親がある場合、子グループは親グループのロールを継承します。ただし、子グループのメンバーは親グループのメンバーではありません。たとえば、インシデントが親グループにアサインされているときに [アサイン先] ルックアップアイコンをクリックすると、親グループのメンバーのみが利用可能になります。子グループのメンバーは利用できません。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.parent.display_value	親の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.parent.value	親の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.roles	グループにアサインされたユーザーロール。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"roles": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.roles.display_value	ロールの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.roles.value	ロールの内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.source	グループのソース。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"source": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.source.display_value	ソースの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.source.value	ソースの内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.sys_created_by	グループレコードを作成したユーザー。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_created_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.sys_created_on	グループレコードが最初に作成された日時。
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.sys_id	グループの sys_id。
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.sys_mod_count	関連するレコード情報が変更された回数。
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_mod_count": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

sys_user_group.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

sys_user_group.sys_updated_by	グループ情報を最後に更新したユーザー。
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.sys_updated_on	グループ情報が最後に更新された日時。
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_updated_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.type	グループのタイプ。
	データタイプ：オブジェクト
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.type.display_value	タイプの表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
sys_user_group.type.value	タイプの内部値。 データタイプ：文字列

この例は、現在の変更要求 GlideRecord に対して *getTeamScoreForChange()* メソッドを使用して、変更要求に対するチームスコアを取得し、さまざまな属性を使用してスコアサマリーを作成し、作業メモに書き込む方法を示しています。

```
var changeTeamSuccess = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getTeamScoreForChange(current);

gs.info(JSON.stringify(changeTeamSuccess, null, 2));

if (changeTeamSuccess.can_read && changeTeamSuccess.score.has_score &&
 changeTeamSuccess.chg_success_score_rating.rating.value === "Low") {
    chgGr.work_notes.setJournalEntry("The selected assignment group
 \"" + chgGr.assignment_group.getDisplayValue() + "\" has a " +
 changeTeamSuccess.chg_success_score_rating.rating.display_value + " success rating
 (current success score is: " + changeTeamSuccess.score.display_value + ").\nConsider adding
 additional approvers or discuss with your Change Manager.");
    chgGr.update();
}
```

返される結果のサンプル：

```
{
  "can_read": true,
  "sys_user_group": {
    "parent": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "manager": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "roles": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "0",
      "value": 0
    },
    "description": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "source": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_updated_on": {
    "display_value": "2018-03-07 21:00:41",
    "value": "2018-03-07 21:00:41",
    "display_value_internal": "2018-03-07 21:00:41"
  },
  "type": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "5f6441efc0a8010e0177fcb589156352",
    "value": "5f6441efc0a8010e0177fcb589156352"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "glide.maint",
    "value": "glide.maint"
  },
  "cost_center": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "default_assignee": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2018-03-07 21:00:41",
    "value": "2018-03-07 21:00:41",
    "display_value_internal": "2018-03-07 21:00:41"
  },
  "name": {
    "display_value": "IT Securities",
    "value": "IT Securities"
  },
  "exclude_manager": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "email": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "include_members": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "glide.maint",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": "glide.maint"
   }
  },
  "score": {
   "indicator": {
    "name": "Change success scores",
    "sys_id": "0ff316e173081010491d235f04f6a758"
   },
   "value": 465,
   "display_value": "465",
   "delta": {
    "value": 0,
    "display_value": "0"
   },
   "has_score": true
  },
  "chg_success_score_rating": {
   "score_start": {
    "display_value": "0",
    "value": 0
   },
   "score_end": {
    "display_value": "499",
    "value": 499
   },
   "color": {
    "display_value": "#FCCAC9",
    "value": "#FCCAC9"
   },
   "rating": {
    "display_value": "Low",
    "value": "Low"
   },
   "sys_mod_count": {
    "display_value": "0",
    "value": 0
   },
   "active": {
    "display_value": "true",
    "value": true
   },
   "sys_overrides": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_updated_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:43:29",
    "value": "2020-03-27 07:43:29",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:43:29"
   },
   "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_class_name": {
    "display_value": "Change Success Score Rating",
    "value": "chg_success_score_rating"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "7ad380b573330010491d235f04f6a717",
    "value": "7ad380b573330010491d235f04f6a717"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:43:29",
    "value": "2020-03-27 07:43:29",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:43:29"
  },
  "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
  },
  "sys_name": {
    "display_value": "Low",
    "value": "Low"
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  }
 }
}
```


ChangeSuccess - getTeamScoreForGroupId(文字列 **sys_id,** 文字列 **domain_id)**

指定されたグループについて最新のチームの変更の成功スコア (グループに基づいたオリジナルの変更の成功スコア) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	チームの変更の成功スコアを返す対象のグループの sys_id。これはユーザーグループ [sys_user_group] テーブルにあります。
domain_id	文字列	オプション。チームの成功スコアについて パフォーマンスアナリティクス でクエリを実行するときに使用するドメインの sys_id。

返される内容

パラメーター	説明
can_read	指定された変更要求の変更チームの成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チームの成功スコアが取得されました。 • false:チームの成功スコアが取得されませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：ブーリアン

chg_success_score_rating	返されたスコアに一致する変更の成功スコア評価 [chg_success_score_rating] レコードの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"chg_success_score_rating": {`
	`"active": {Object},`
	`"color": {Object},`
	`"rating": {Object},`
	`"score_end": {Object},`
	`"score_start": {Object},`
	`"sys_class_name": {Object},`
	`"sys_created_by": {Object},`
	`"sys_created_on": {Object},`
	`"sys_domain": {Object},`
	`"sys_id": {Object},`
	`"sys_mod_count": {Object},`
	`"sys_name": {Object},`
	`"sys_overrides": {Object},`
	`"sys_tags": {Object},`
	`"sys_updated_by": {Object},`
	`"sys_updated_on": {Object}`
	`}`

chg_success_score_rating.active	関連する変更の成功スコアレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	
	• true：変更の成功スコアレコードはアクティブです。
	• false:変更の成功スコアレコードはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"active": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

chg_success_score_rating.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

chg_success_score_rating.color	変更要求の変更の成功スコアカードに表示される、関連する変更の成功スコアの色。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"color": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.rating	低または高などの変更の成功スコア評価。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"rating": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.rating.display_value	評価の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.rating.value	評価の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.score_end	変更の成功スコアの最高値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score_end": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

chg_success_score_rating.score_end.display_value	score_end の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.score_end.value	score_end の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：数値

chg_success_score_rating.score_start	変更の成功スコアの最低値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score_start": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

chg_success_score_rating.score_start.display_value	score_start の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.score_start.value	score_start の内部値。 データタイプ：数値

chg_success_score_rating.sys_class_name	変更の成功スコア評価テーブル名。常に変更の成功スコア評価/chg_success_score_rating。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_class_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_created_by	関連する変更の成功スコア評価レコードを最初に作成したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

chg_success_score_rating.sys_created_on	変更の成功スコア評価レコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更の成功スコアレコードが関連付けられているドメインの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_id	関連する変更の成功スコアレコードの一意の識別子。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_id.display_value	sys_idの表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
chg_success_score_rating.sys_id.value	sys_idの内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_mod_count	関連する変更の成功スコアレコードが変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_mod_count": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

chg_success_score_rating.sys_name	変更の成功スコア評価の名前。
	
	可能な値：
	
	• 優秀
	• 高
	• 低
	• 中
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_overrides	同じテーブル内にあるが、現在のレコードより上位のドメインにあるレコードの sys_id。これにより、下位のドメインのレコードがその上位のドメインのレコードを上書きできます。 たとえば、「global」ドメインで定義された評価レコードがあっても、ドメイン「TOP/

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	ACME」では「global」のレコードが上書きされます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_overrides": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_overrides.display_value	sys_overrides の表示値。 データタイプ：文字列
tchg_success_score_rating.sys_overrides.value	sys_overrides の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_tags	変更の成功スコアレコードに関連付けられたシステムタグのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_tags": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_tags.value	sys_tags の内部値。 データタイプ：文字列

chg_success_score_rating.sys_updated_by	関連する変更の成功スコアレコードを最後に更新したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

chg_success_score_rating.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_on	関連する変更の成功スコアレコードが最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"sys_created_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
chg_success_score_rating.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列
score	返されたスコアインジケーターの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"score": { "delta": {Object}, "display_value": "String", "has_score": Boolean, "indicator": {Object}, "value": Number }`
score.delta	前のスコアからのスコアの変化。 データタイプ：オブジェクト `"delta": { "display_value": "String", "value": "String" }`
score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"indicator": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

sys_user_group	指定された変更要求によって参照されるグループ [sys_user_group] レコードからの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_user_group": {`
	`  "active": {Object},`
	`  "cost_center": {Object},`
	`  "default_assignee": {Object},`
	`  "description": {Object},`
	`  "email": {Object},`
	`  "exclude_manager": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"include_members": {Object},
	"manager": {Object},
	"name": {Object},
	"parent": {Object},
	"roles": {Object},
	"source": {Object},
	"sys_created_by": {Object},
	"sys_created_on": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"sys_mod_count": {Object},
	"sys_tags": {Object},
	"sys_updated_by": {Object},
	"sys_updated_on": {Object},
	"type": {Object}
	}</pre>

sys_user_group.active	グループがアクティブかどうかを示すフラグ。
	可能な値：
	• true：グループはアクティブです。
	• false：グループは非アクティブ化されています。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}</pre>

sys_user_group.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
sys_user_group.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

sys_user_group.cost_center	グループに関連付けられているコストセンターの sys_id。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"cost_center": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

sys_user_group.cost_center.display_value	cost_center の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.cost_center.value	cost_center の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
sys_user_group.default_assignee	グループのデフォルトのアサイニーであるユーザーの sys_id。 データタイプ：オブジェクト `"default_assignee": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.default_assignee.display_value	default_assignee の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.default_assignee.value	default_assignee の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.description	グループの説明 データタイプ：オブジェクト `"description": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
sys_user_group.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.email	グループのメールアドレス。 データタイプ：オブジェクト `"description": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.email.display_value	メールの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.email.value	メールの内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

sys_user_group.exclude_manager	グループのマネージャーがグループメールを受信するかどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	
	• true:マネージャーはグループメールを受信しません。
	• false：マネージャーはグループメールを受信します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"exclude_manager": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

sys_user_group.exclude_manager.display_value	exclude_manager の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.exclude_manager.value	exclude_manager の内部値。 データタイプ：ブール

sys_user_group.include_members	誰かがグループのメールアドレスにメールを送信したときに、グループメンバーが個々のメールを受信するかどうかを示すフラグ。この機能の唯一の例外は承認通知です。選択に関係なく、グループのすべてのメンバーが承認通知を受信します。
	
	有効な値：
	
	• true：グループ全体にメールを送信します。
	• false：default_assignee にのみメールを送信します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"include_members": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

sys_user_group.include_members.display_value	include_members の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.include_members.value	include_members の内部値。 データタイプ：ブール
sys_user_group.manager	グループのマネージャーの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"manager": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.manager.display_value	マネージャーの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.manager.value	マネージャーの内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.name	グループの名前。 データタイプ：オブジェクト `"name": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.name.display_value	名前の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.parent	このグループの親の sys_id。グループに親がある場合、子グループは親グループのロールを継承します。ただし、子グループのメンバーは親グループのメンバーではありません。たとえば、インシデントが親グループにアサインされているときに [アサイン先] ルックアップアイコンをクリックすると、親グループのメンバーのみが利用可能になります。子グループのメンバーは利用できません。 データタイプ：オブジェクト `"parent": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.parent.display_value	親の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.parent.value	親の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列

sys_user_group.roles	グループにアサインされたユーザーロール。
	データタイプ：オブジェクト
	`"roles": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.roles.display_value	ロールの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.roles.value	ロールの内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.source	グループのソース。
	データタイプ：オブジェクト
	`"source": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.source.display_value	ソースの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.source.value	ソースの内部値。 データタイプ：文字列

sys_user_group.sys_created_by	グループレコードを作成したユーザー。
	データタイプ：オブジェクト
	`"sys_created_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_user_group.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_on	グループレコードが最初に作成された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"sys_created_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_id	グループの sys_id。 データタイプ：オブジェクト `"sys_id": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_mod_count	関連するレコード情報が変更された回数。 データタイプ：オブジェクト `"sys_mod_count": { "display_value": "String", "value": Number }`
sys_user_group.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値
sys_user_group.sys_updated_by	グループ情報を最後に更新したユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_by": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_on	グループ情報が最後に更新された日時。 データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.type	グループのタイプ。 データタイプ：オブジェクト `"type": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_user_group.type.display_value	タイプの表示値。 データタイプ：文字列
sys_user_group.type.value	タイプの内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、*getTeamScoreForGroupId()* メソッドを使用してグループのチームスコアを取得して、要求されたレコードをフィルタリングし、すべての低グループスコアとデルタを、関連するグループレコードのイベントキュー change_success.team.warning に入れます。

```
var chgGroupGr = new GlideAggregate("change_request");
chgGroupGr.addInactiveQuery();
chgGroupGr.addNotNullQuery("close_code");
chgGroupGr.groupBy("assignment_group");
chgGroupGr.query();

while (chgGroupGr.next()) {
   var groupId = chgGroupGr.getValue("assignment_group");
   var changeTeamSuccess = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getTeamScoreForGroupId(groupId);
   if (changeTeamSuccess.can_read && changeTeamSuccess.score.has_score &&
 changeTeamSuccess.chg_success_score_rating.rating.value === "Low") {
       var grpGr = new GlideRecord("sys_user_group");
       grpGr.get(groupId);
       gs.eventQueue("change_success.team.warning", grpGr, changeTeamSuccess.score.value,
 changeTeamSuccess.score.delta.value);
   }
}
```

このメソッドを呼び出したときに返される結果の例：

```
{
 "can_read": true,
 "sys_user_group": {
  "parent": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "manager": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "roles": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "sys_mod_count": {
   "display_value": "1",
   "value": 1
  },
  "description": {
   "display_value": "LDAP admins group",
   "value": "LDAP admins group"
  },
  "active": {
   "display_value": "true",
   "value": true
  },
  "source": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "sys_updated_on": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "2013-07-26 22:48:47",
    "value": "2013-07-26 21:48:47",
    "display_value_internal": "2013-07-26 22:48:47"
   },
   "type": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_id": {
    "display_value": "dc0db135c332010016194ffe5bba8f23",
    "value": "dc0db135c332010016194ffe5bba8f23"
   },
   "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   },
   "cost_center": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "default_assignee": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_created_on": {
    "display_value": "2013-07-26 22:12:56",
    "value": "2013-07-26 21:12:56",
    "display_value_internal": "2013-07-26 22:12:56"
   },
   "name": {
    "display_value": "LDAP Admins",
    "value": "LDAP Admins"
   },
   "exclude_manager": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "email": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "include_members": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   }
  },
  "score": {
   "indicator": {
    "name": "Change success scores",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "0ff316e173081010491d235f04f6a758"
    },
    "value": 510,
    "display_value": "510",
    "delta": {
      "value": 0,
      "display_value": "0"
    },
    "has_score": true
  },
  "chg_success_score_rating": {
    "score_start": {
      "display_value": "500",
      "value": 500
    },
    "score_end": {
      "display_value": "599",
      "value": 599
    },
    "color": {
      "display_value": "#FDEEC5",
      "value": "#FDEEC5"
    },
    "rating": {
      "display_value": "Medium",
      "value": "Medium"
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "0",
      "value": 0
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_overrides": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2020-03-27 07:44:07",
      "value": "2020-03-27 07:44:07",
      "display_value_internal": "2020-03-27 07:44:07"
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_class_name": {
      "display_value": "Change Success Score Rating",
      "value": "chg_success_score_rating"
    },
    "sys_id": {
      "display_value": "5dc448fd73330010491d235f04f6a7de",
      "value": "5dc448fd73330010491d235f04f6a7de"
    },
    "sys_updated_by": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   },
   "sys_created_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:44:07",
    "value": "2020-03-27 07:44:07",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:44:07"
   },
   "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
   },
   "sys_name": {
    "display_value": "Medium",
    "value": "Medium"
   },
   "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   }
  }
}
```


ChangeSuccess - getTypeScoreForChange(オブジェクト **chgGr)**

指定された変更要求 GlideRecord に基づいた最新のタイプの成功スコアを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
chgGr	オブジェクト	タイプの成功スコアを返す対象の変更要求 GlideRecord。

返される内容

パラメーター	説明
can_read	指定された変更要求のタイプ成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：タイプ成功スコアが取得されました。 • false：タイプ成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブール
score	返されたスコアインジケーターの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"score": { "delta": {Object}, "display_value": "String", "has_score": Boolean, "indicator": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": Number }

score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"delta": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"indicator": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

type	タイプの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

type.display_value	選択肢のラベル。 データタイプ：文字列
type.sys_id	指定された変更タイプの選択肢 [sys_choice] レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
type.value	選択肢の値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

このコード例は、ユーザーが読み取りアクセス権を持っている変更モデルの現在の GlideRecord に基づいた最新のタイプの成功スコアを取得し、50% 未満の成功スコア値を得る方法を示しています。コードはその後、スコア値を作業メモに保存します。

```
var changeTypeSuccess = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getTypeScoreForChange(current);

gs.info(JSON.stringify(changeTypeSuccess, null, 2));

if (changeTypeSuccess.can_read && changeTypeSuccess.score.has_score &&
 changeTypeSuccess.score.value < 50) {
   current.work_notes.setJournalEntry("The selected Change Type of \"" +
 changeTypeSuccess.type.display_value + "\" has a success rate of less than 50% (current
 success rate is: " + changeTypeSuccess.score.display_value + "%).\nConsider using a different
 Type or adding additional approvers or discuss with your Change Manager.");
   current.update();
}
```

このメソッドを呼び出したときに返される結果の例：

```
{
  "can_read": true,
  "type": {
    "sys_id": "e7a27d53cb100200d71cb9c0c24c9c2f",
    "value": "normal",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "Normal"
  },
  "score": {
    "indicator": {
      "name": "Change Type: % Successful and Successful With Issues",
      "sys_id": "f9d25995c3ce011005aea539e540ddee"
    },
    "value": 74.29906542056075,
    "display_value": "74.30",
    "delta": {
      "value": 0,
      "display_value": "0.00"
    },
    "has_score": true
  }
}
```

ChangeSuccess - getTypeScoreForType(文字列 **type,** 文字列 **domain_id)**

指定された変更タイプについて最新のタイプの成功スコアを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	タイプの成功スコアを返す対象の変更要求のタイプ (「emergency」など)
domain_id	文字列	オプション。タイプの成功スコアについて パフォーマンスアナリティクス でクエリを実行するときに使用するドメインの sys_id。

返される内容

パラメーター	説明
can_read	指定された変更要求のタイプ成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：タイプ成功スコアが取得されました。 • false：タイプ成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブール

score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score": {`
	`  "delta": {Object},`
	`  "display_value": "String",`
	`  "has_score": Boolean,`
	`  "indicator": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": Number
	}</pre>

score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"delta": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"indicator": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

type	タイプの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

type.sys_id	指定された変更タイプの選択肢 [sys_choice] レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
type.value	選択肢の値。 データタイプ：文字列
type.display_value	選択肢のラベル。 データタイプ：文字列

次のコード例は、*getTypeScoreForType()* メソッドを使用して、指定されたタイプ (name、element、language) についてタイプスコアを取得し、要求されたレコードをフィルタリングする方法を示しています。次に、65% 未満のすべてのタイプスコアを、関連する sys_choice レコードのイベントキュー change_success.type.warning に入れます。

```
var chgTypeGr = new GlideRecord("sys_choice");
chgTypeGr.addQuery("name", "change_request");
chgTypeGr.addQuery("element", "type");
chgTypeGr.addQuery("language", "en");
chgTypeGr.query();

while (chgTypeGr.next()) {
   var changeTypeSuccess = new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().getTypeScoreForType(chgTypeGr.getValue("value"));
   if (changeTypeSuccess.can_read && changeTypeSuccess.score.has_score &&
 changeTypeSuccess.score.value < 65)
       gs.eventQueue("change_success.type.warning", chgTypeGr,
 changeTypeSuccess.score.value, changeTypeSuccess.score.delta.value);
}
```

このメソッドを呼び出したときに返される結果の例：

```
{
  "can_read": true,
  "type": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_id": "2ba27d53cb100200d71cb9c0c24c9c2f",
    "value": "emergency",
    "display_value": "Emergency"
   },
   "score": {
    "indicator": {
     "name": "Change Type: % Successful and Successful With Issues",
     "sys_id": "f9d25995c3ce011005aea539e540ddee"
    },
    "value": 82.97872340425532,
    "display_value": "82.98",
    "delta": {
     "value": 0,
     "display_value": "0.00"
    },
    "has_score": true
   }
}
```


ChangeSuccess - withIndicatorScores(ブール **toggle)**

関連するメソッドがさまざまなタイプのスコア (チーム、モデル、タイプ) をそれぞれ生成するために使用される パフォーマンスアナリティクス (PA) インジケーターの詳細を返すかどうかを制御します。デフォルトでは、この情報は返されません。

このメソッドを使用して、現在の ChangeSuccess オブジェクトのこのデータの返却のオンとオフを切り替えます。このメソッドはヘルパーメソッドであり、次のような成功スコアを返す他のメソッドのいずれかと組み合わせて使用する必要があります。

- ChangeSuccess - getScoresForChange(オブジェクト chgGr)
- ChangeSuccess - getTeamScoreForChange(オブジェクト chgGr)
- ChangeSuccess - getModelScoreForModelId(文字列 sys_id, 文字列 domain_id)

パラメーター

名前	タイプ	説明
トグル	ブーリアン	PA インジケーターの詳細を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：PA インジケーターの詳細を返します。 • false：PA インジケーターの詳細を返しません。 デフォルト値：false

返される内容

パラメーター	説明

indicator_scores	返されたスコアインジケーターの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"has_score": Boolean,
	"indicator": {Object},
	"value": Number
	}</pre>

indicator_scores.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"delta": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

indicator_scores.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
indicator_scores.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
indicator_scores.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
indicator_scores.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

indicator_scores.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"indicator": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

indicator_scores.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
indicator_scores.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
indicator_scores.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

次の例は、*getScoresForChange()* 呼び出しでインジケータースコアを返さないように要求する方法を示しています。

```
var chgGr = new GlideRecord("change_request");
chgGr.get("number", "CHG0030305");

gs.info(JSON.stringify(new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().withIndicatorScores(false).getScoresForChange(chgGr), null,
 2));
```

次の出力は、このヘルパーが true に設定されている場合に返されるインジケータースコア値のみを示しています。このヘルパーがアタッチされているメソッドに基づいて、他の値も返される場合があります。

```
"indicator_scores": [
  {
    "indicator": {
      "name": "Total changes",
      "sys_id": "966e899173401010491d235f04f6a7ef"
    },
    "value": 11,
    "display_value": "11",
    "delta": {
      "value": 0,
      "display_value": "0"
    },
    "has_score": true
  }
]
```

ChangeSuccess - withModelScore(ブール **toggle)**

getScoresForChange() メソッドで呼び出された場合にのみ有効です。*getScoresForChange()* メソッドがモデルスコアを返すかどうかを制御します。デフォルトでは、モデルスコアは返されます。

このメソッドを使用して、現在の ChangeSuccess オブジェクトのこのデータの返却のオンとオフを切り替えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トグル	ブーリアン	モデルの成功スコアを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：モデルの成功スコアを返します。 • false：モデルの成功スコアを返しません。 デフォルト：true

返される内容

パラメーター	説明

model_success_score	モデルの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"model_success_score" {
	"can_read": Boolean,
	"chg_model": {Object},
	"score": {Object}
	}

model_success_score.can_read	指定された変更要求のモデル成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：モデル成功スコアが取得されました。 • false:モデルの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
model_success_score.chg_model	指定された変更要求によって参照される変更モデル [chg_model] レコード内の各フィールドの個々のオブジェクト。各オブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、value プロパティと display_value プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーン内にあるがシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の display_value_internal プロパティも返します。 "chg_model": { "active": {Object}, "advanced_security": {Object}, "available_in_ui": {Object}, "color": {Object}, "default_change_model": {Object}, "description": {Object}, "implementation_states": {Object}, "name": {Object}, "read_roles": {Object}, "record_preset": {Object},

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"state_field": {Object},
	"sys_class_name": {Object},
	"sys_created_by": {Object},
	"sys_created_on": {Object},
	"sys_domain": {Object},
	"sys_domain_path": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"sys_mod_count": {Object},
	"sys_name": {Object},
	"sys_tags": {Object},
	"sys_updated_by": {Object},
	"sys_updated_name": {Object},
	"sys_updated_on": {Object},
	"table_name": {Object},
	"write_roles": {Object}
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

model_success_score.chg_model.active	関連する変更モデルレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：変更モデルはアクティブです。
	• false:変更モデルはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}</pre>

model_success_score.chg_model.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール
model_success_score.chg_model.advanced_security	この変更モデルに対して、ロールベースのセキュリティに加えて、ユーザー基準ベースのセキュリティが使用されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：高度なセキュリティが使用されます。 • false:高度なセキュリティは使用されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ: オブジェクト `"advanced_security": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
model_success_score.chg_model.advanced_security.display_value	advanced_security フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.advanced_security.value	advanced_security フラグの内部値。 データタイプ：ブール
model_success_score.chg_model.available_in_ui	関連する変更モデルレコードがユーザーインターフェイス内で使用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更モデルはユーザーインターフェイスで使用できます。 • false:ユーザーインターフェイスで変更モデルを利用できません。 データタイプ: オブジェクト `"available_in_ui": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
model_success_score.chg_model.available_in_ui.display_value	available_in_ui フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.available_in_ui.value	available_in_ui フラグの値。 データタイプ：ブール
model_success_score.chg_model.color	変更要求ランディングページの関連する変更モデルの色。 データタイプ：オブジェクト `"color": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
model_success_score.chg_model.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.default_change_model	関連する変更モデルレコードがデフォルトの変更モデルかどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：デフォルトです。
	• false：デフォルトではありません
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"default_change_model": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Boolean`
	`}`

model_success_score.chg_model.default_change_model.display_value	デフォルトの変更モデルフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.default_change_model.value	デフォルトの変更モデルフラグの内部値。 データタイプ：ブール

model_success_score.chg_model.description	変更モデルの目的の簡単な説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"description": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.name	変更モデルの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.name.display_value	名前の表示値。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.record_preset	新しい変更要求レコードが作成されたときに、関連付けられた値とともに自動的に入力されるフィールドの名前と値のペア。値はキャレット記号で区切られます。
	
	例：
	
	"type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920bde81 Change^EQ"
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"record_preset": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

model_success_score.chg_model.record_preset.display_value	record_preset の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.record_preset.value	record_preset の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.state_field	*table_name* で指定された値に基づいて選択肢を収集する選択リストフィールド。変更モデルの場合、これは常に「state」に設定されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"state_field": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

model_success_score.chg_model.state_field.display_value	state_field の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.state_field.value	state_field の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_class_name	モジュールテーブル名を変更します。常に変更モデル/chg_model です。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"sys_class_name": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_created_by	関連する変更モジュールレコードを最初に作成したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_created_by": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_created_on	変更モジュールレコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"sys_created_on": {
	  "display_value": "String",
	  "display_value_internal": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

model_success_score.chg_model.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

model_success_score.chg_model.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュールレコードが関連付けられているドメインの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けられた変更モジュールレコードが存在するドメインパス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain_path": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.sys_domain_path.display_value	sys_domain_path の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_domain_path.value	sys_domain_path の内部値。 データタイプ：文字列

model_success_score.chg_model.sys_id	関連する変更モデルレコードの一意の識別子。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
model_success_score.chg_model.sys_mod_count	関連する変更モデルレコードが変更された回数。 データタイプ：オブジェクト `"sys_mod_count": { "display_value": "String", "value": Number }`
model_success_score.chg_model.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値
model_success_score.chg_model.sys_name	変更モデルの名前。常に *name* パラメーターと同じです。 データタイプ：オブジェクト `"sys_name": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_by	関連する変更モデルレコードを最後に更新したユーザーの名前。 データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_by": { "display_value": "String", "value": "String" }`
model_success_score.chg_model.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

model_success_score.chg_model.sys_updated_on	関連する変更モデルレコードが最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.chg_model.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.chg_model.table_name	選択肢の収集元の選択リストフィールドを定義するテーブル。変更モデルの場合、これは常に「change_request」に設定されます。 データタイプ：文字列 最大長：80

model_success_score.score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`
	`"has_score": Boolean,`
	`"indicator": {Object},`
	`"value": Number`
	`}`

model_success_score.score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"delta": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

model_success_score.score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
model_success_score.score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

model_success_score.score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"indicator": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

model_success_score.score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
model_success_score.score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

次の例は、*getScoresForChange()* 呼び出しでモデルスコア情報が返されないように要求する方法を示しています。

```
var chgGr = new GlideRecord("change_request");
chgGr.get("number", "CHG0030305");

gs.info(JSON.stringify(new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().withModelScore(false).getScoresForChange(chgGr), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の出力は、このヘルパーが true に設定されている場合に返されるモデルの成功スコア値のみを示しています。返される可能性がある他のスコアを確認するには、getScoresForChange() を参照してください。


```
"model_success_score": {
   "can_read": true,
   "chg_model": {
    "color": {
     "display_value": "",
     "value": ""
    },
    "default_change_model": {
     "display_value": "false",
     "value": false
    },
    "description": {
     "display_value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected.",
     "value": "This model can be used to capture unauthorized change events that were
detected."
    },
    "sys_updated_on": {
     "display_value": "2020-10-21 11:10:57",
     "value": "2020-10-21 10:10:57",
     "display_value_internal": "2020-10-21 11:10:57"
    },
    "table_name": {
     "display_value": "change_request",
     "value": "change_request"
    },
    "sys_class_name": {
     "display_value": "Change Model",
     "value": "chg_model"
    },
    "sys_id": {
     "display_value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296",
     "value": "aedc6a625323101034d1ddeeff7b1296"
    },
    "sys_updated_by": {
     "display_value": "admin",
     "value": "admin"
    },
    "write_roles": {
     "display_value": "",
     "value": ""
    },
    "sys_created_on": {
     "display_value": "2020-10-02 14:50:20",
     "value": "2020-10-02 13:50:20",
     "display_value_internal": "2020-10-02 14:50:20"
    },
    "read_roles": {
     "display_value": "itil,sn_change_read",
     "value": "itil,sn_change_read"
    },
    "sys_name": {
     "display_value": "Unauthorized Change",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "Unauthorized Change"
    },
    "advanced_security": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "record_preset": {
      "display_value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ",
      "value": "type=emergency^short_description=An unauthorized change has been
 detected^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^work_start=javascript:gs.
nowDateTime()^unauthorized=true^EQ"
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "9",
      "value": 9
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "available_in_ui": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "state_field": {
      "display_value": "state",
      "value": "state"
    },
    "name": {
      "display_value": "Unauthorized Change",
      "value": "Unauthorized Change"
    },
    "implementation_states": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    }
  },
  "score": {
    "indicator": {
      "name": "Change Model: % Successful and Successful With Issues",
      "sys_id": "604f98dfc302011005aea539e540dd75"
    },
    "value": 76.92307692307693,
    "display_value": "76.92",
    "delta": {
      "value": 0,
      "display_value": "0.00"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "has_score": true
  }
}
```

ChangeSuccess - withSecurity(ブール toggle)

メソッドが関連メソッドを呼び出すユーザーを検証し、要求されたコンテンツの読み取り権限をユーザーが持っていることを確認するかどうかを制御します。

例：

- チームの成功スコアの場合：ユーザーが関連グループに対する読み取り権限を持っていることを確認します。
- モデルスコアの場合：ユーザーが変更モデルレコードに対する読み取り権限を持っていることを確認します。
- タイプスコアの場合：ユーザーがその変更タイプの選択肢レコードに対する読み取り権限を持っていることを確認します。

デフォルトでは、すべての *ChangeSuccess* メソッドはこの検証を実行します。このメソッドを使用して、現在の ChangeSuccess オブジェクトの検証のオン/オフを切り替えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トグル	ブーリアン	関連メソッドを呼び出すユーザーを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：関連メソッドを呼び出すユーザーを検証します。 • false：関連メソッドを呼び出すユーザーを検証しません。 デフォルト：true

返される内容

パラメーター	説明
なし	

次の例は、*getScoresForChange()* メソッドを呼び出すときにユーザーセキュリティチェックをオフにする方法を示しています。

```
var chgGr = new GlideRecord("change_request");
chgGr.get("number", "CHG0030305");
new sn_chg_score.ChangeSuccess().withSecurity(false).getScoresForChange(chgGr);
```

出力：

```
None
```

ChangeSuccess - withTeamScore(ブール toggle)

getScoresForChange() メソッドで呼び出された場合にのみ有効です。*getScoresForChange()* メソッドがチームスコアを返すかどうかを制御します。デフォルトでは、チームスコアは返されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドを使用して、現在の ChangeSuccess オブジェクトのこのデータの返却のオンとオフを切り替えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トグル	ブーリアン	チームの成功スコアを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チームの成功スコアを返します。 • false：チームの成功スコアを返しません。 デフォルト：true

返される内容

パラメーター	説明

team_success_score	チームの成功スコアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"team_success_score" {`
	`"can_read": Boolean,`
	`"chg_success_score_rating": {Object},`
	`"score": {Object},`
	`"sys_user_group":{Object}`
	`}`

team_success_score.can_read	指定された変更要求の変更チームの成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チームの成功スコアが取得されました。 • false:チームの成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
team_success_score.chg_success_score_rating	返されたスコアに一致する変更の成功スコア評価 [chg_success_score_rating] レコードの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"chg_success_score_rating": {
	  "active": {Object},
	  "color": {Object},
	  "rating": {Object},
	  "score_end": {Object},
	  "score_start": {Object},
	  "sys_class_name": {Object},
	  "sys_created_by": {Object},
	  "sys_created_on": {Object},
	  "sys_domain": {Object},
	  "sys_id": {Object},
	  "sys_mod_count": {Object},
	  "sys_name": {Object},
	  "sys_overrides": {Object},
	  "sys_tags": {Object},
	  "sys_updated_by": {Object},
	  "sys_updated_on": {Object}
	}</pre>

team_success_score.chg_success_score_rating.active	関連する変更の成功スコアレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：変更の成功スコアレコードはアクティブです。
	• false:変更の成功スコアレコードはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"active": {
	  "display_value": "String",
	  "value": Boolean
	}</pre>

team_success_score.chg_success_score_rating.active.display_value	Active フラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.active.value	Active フラグの内部値。 データタイプ：ブール

team_success_score.chg_success_score_rating.color	変更要求の変更の成功スコアカードに表示される、関連する変更の成功スコアの色。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"color": {
	  "display_value": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": "String" }
team_success_score.chg_success_score_rating.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.rating	低または高などの変更の成功スコア評価。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"rating": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.rating.display_value	評価の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.rating.value	評価の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.score_end	変更の成功スコアの最高値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"score_end": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.score_end.display_value	score_end の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.score_end.value	score_end の内部値。 データタイプ：数値

team_success_score.chg_success_score_rating.score_start	変更の成功スコアの最低値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"score_start": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.score_start.display_value	score_start の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.score_start.value	score_start の内部値。 データタイプ：数値
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_class_name	変更の成功スコア評価テーブル名。常に変更の成功スコア評価/chg_success_score_rating。 データタイプ：オブジェクト `"sys_class_name": { "display_value": "String", "value": "String" }`
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_by	関連する変更の成功スコア評価レコードを最初に作成したユーザーの名前。 データタイプ：オブジェクト `"sys_created_by": { "display_value": "String", "value": "String" }`
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on	変更の成功スコア評価レコードが最初に作成された日時。 データタイプ：オブジェクト `"sys_created_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.value	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更の成功スコアレコードが関連付けられているドメインの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_id	関連する変更の成功スコアレコードの一意の識別子。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_mod_count	関連する変更の成功スコアレコードが変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_mod_count": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": Number }
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_name	変更の成功スコア評価の名前。
	
	可能な値：
	• 優秀
	• 高
	• 低
	• 中
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_name": {
	"display_value": "String",
	"value": Number
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_overrides	同じテーブルにあるが、現在のレコードより上位のドメインにあるレコードの sys_id。これにより、下位のドメインのレコードがその上位のドメインのレコードを上書きできます。
	
	たとえば、「global」ドメインで定義された評価レコードがあっても、ドメイン「TOP/ACME」では「global」のレコードが上書きされます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_overrides": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_overrides.display_value	sys_overrides の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_overrides.value	sys_overridesの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_tags	変更の成功スコアレコードに関連付けられたシステムタグのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_tags": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_tags.display_value	sys_tagsの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_tags.value	sys_tagsの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_by	関連する変更の成功スコアレコードを最後に更新したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_by.display_value	sys_updated_byの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_by.value	sys_updated_byの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on	関連する変更の成功スコアレコードが最後に更新された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value	sys_updated_onの表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.chg_success_score_rating.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.score	返されたスコアインジケーターの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"score": {`
	`"delta": {Object},`
	`"display_value": "String",`
	`"has_score": Boolean,`
	`"indicator": {Object},`
	`"value": Number`
	`}`

team_success_score.score.delta	前のスコアからのスコアの変化。
	データタイプ：オブジェクト
	`"delta": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

team_success_score.score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"indicator": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

team_success_score.score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
team_success_score.score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group	指定された変更要求によって参照されるグループ [sys_user_group] レコードからの各フィールドの個々のオブジェクト。各フィールドオブジェクトには、フィールド名であるキーがあり、 *value* プロパティと *display_value* プロパティが含まれています。フィールドタイプが日付/時刻の場合、このメソッドは、ユーザーのタイムゾーンでシステム形式 YYYY-MM-DD HH24:MM:SS の *display_value_internal* プロパティも返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_user_group": {`
	`"active": {Object},`
	`"cost_center": {Object},`
	`"default_assignee": {Object},`
	`"description": {Object},`
	`"email": {Object},`
	`"exclude_manager": {Object},`
	`"include_members": {Object},`
	`"manager": {Object},`
	`"name": {Object},`
	`"parent": {Object},`
	`"roles": {Object},`
	`"source": {Object},`
	`"sys_created_by": {Object},`
	`"sys_created_on": {Object},`
	`"sys_id": {Object},`
	`"sys_mod_count": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"sys_tags": {Object}, "sys_updated_by": {Object}, "sys_updated_on": {Object}, "type": {Object} }

team_success_score.sys_user_group.active	グループがアクティブかどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	
	• true：グループはアクティブです。
	• false：グループは非アクティブ化されています。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"active": {
	"display_value": "String",
	"value": Boolean
	}

team_success_score.sys_user_group.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

team_success_score.sys_user_group.cost_center	グループに関連付けられているコストセンターの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"cost_center": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.cost_center.display_value	cost_center の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.cost_center.value	cost_center の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.default_assignee	グループのデフォルトのアサイニーであるユーザーの sys_id。 データタイプ：オブジェクト "default_assignee": { "display_value": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

team_success_score.sys_user_group.default_assignee.display_value	default_assignee の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.default_assignee.value	default_assignee の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.description	グループの説明
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"description": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

team_success_score.sys_user_group.description.display_value	説明の値を表示します。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.description.value	説明の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.email	グループのメールアドレス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"description": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

team_success_score.sys_user_group.email.display_value	メールの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.email.value	メールの内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.exclude_manager	グループのマネージャーがグループメールを受信するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:マネージャーはグループメールを受信しません。 • false：マネージャーはグループメールを受信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"exclude_manager": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
team_success_score.sys_user_group.exclude_manager.display_value	exclude_manager の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.exclude_manager.value	exclude_manager の内部値。 データタイプ：ブール
team_success_score.sys_user_group.include_members	誰かがグループのメールアドレスにメールを送信したときに、グループメンバーが個々のメールを受信するかどうかを示すフラグ。この機能の唯一の例外は承認通知です。選択に関係なく、グループのすべてのメンバーが承認通知を受信します。 有効な値： • true：グループ全体にメールを送信します。 • false：default_assignee にのみメールを送信します。 データタイプ：オブジェクト `"include_members": { "display_value": "String", "value": Boolean }`
team_success_score.sys_user_group.include_members.display_value	include_members の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.include_members.value	include_members の内部値。 データタイプ：ブール
team_success_score.sys_user_group.manager	グループのマネージャーの sys_id。 データタイプ：オブジェクト `"manager": { "display_value": "String", "value": "String" }`
team_success_score.sys_user_group.manager.display_value	マネージャーの表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.manager.value	マネージャーの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.name	グループの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.name.display_value	名前の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.name.value	名前の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.parent	このグループの親の sys_id。グループに親がある場合、子グループは親グループのロールを継承します。ただし、子グループのメンバーは親グループのメンバーではありません。たとえば、インシデントが親グループにアサインされているときに [アサイン先] ルックアップアイコンをクリックすると、親グループのメンバーのみが利用可能になります。子グループのメンバーは利用できません。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.parent.display_value	親の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.parent.value	親の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.roles	グループにアサインされたユーザーロール。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"roles": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"value": "String" }
team_success_score.sys_user_group.roles.display_value	ロールの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.roles.value	ロールの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.source	グループのソース。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"source": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.source.display_value	ソースの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.source.value	ソースの内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_created_by	グループレコードを作成したユーザー。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_created_by": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

team_success_score.sys_user_group.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_created_on	グループレコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"display_value_internal": "String",
	"value": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
team_success_score.sys_user_group.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_created_on.value	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_id	グループの sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.sys_id.display_value	sys_id の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_id.value	sys_id の内部値。 データタイプ：文字列

team_success_score.sys_user_group.sys_mod_count	関連するレコード情報が変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_mod_count": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

team_success_score.sys_user_group.sys_updated_by	グループ情報を最後に更新したユーザー。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

team_success_score.sys_user_group.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_by	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on	グループ情報が最後に更新された日時。 データタイプ：オブジェクト `"sys_updated_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.type	グループのタイプ。 データタイプ：オブジェクト `"type": { "display_value": "String", "value": "String" }`
team_success_score.sys_user_group.type.display_value	タイプの表示値。 データタイプ：文字列
team_success_score.sys_user_group.type.value	タイプの内部値。 データタイプ：文字列

次のコード例は、このメソッドを使用して、チームスコアを返す応答を false に設定する方法を示しています。

```
var chgGr = new GlideRecord("change_request");
chgGr.get("number", "CHG0030305");

gs.info(JSON.stringify(new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().withTeamScore(false).getScoresForChange(chgGr), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の出力は、このヘルパーが true に設定されている場合に返されるチームスコア値のみを示しています。返される可能性がある他のスコアを確認するには、getScoresForChange() を参照してください。


```
{
 "team_success_score": {
  "can_read": true,
  "sys_user_group": {
   "parent": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "manager": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "roles": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_mod_count": {
    "display_value": "0",
    "value": 0
   },
   "description": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "active": {
    "display_value": "true",
    "value": true
   },
   "source": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_updated_on": {
    "display_value": "2018-03-07 21:00:41",
    "value": "2018-03-07 21:00:41",
    "display_value_internal": "2018-03-07 21:00:41"
   },
   "type": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_id": {
    "display_value": "5f6441efc0a8010e0177fcb589156352",
    "value": "5f6441efc0a8010e0177fcb589156352"
   },
   "sys_updated_by": {
    "display_value": "glide.maint",
    "value": "glide.maint"
   },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "cost_center": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "default_assignee": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2018-03-07 21:00:41",
      "value": "2018-03-07 21:00:41",
      "display_value_internal": "2018-03-07 21:00:41"
    },
    "name": {
      "display_value": "IT Securities",
      "value": "IT Securities"
    },
    "exclude_manager": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "email": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "include_members": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "glide.maint",
      "value": "glide.maint"
    }
  },
  "score": {
    "indicator": {
      "name": "Change success scores",
      "sys_id": "0ff316e173081010491d235f04f6a758"
    },
    "value": 465,
    "display_value": "465",
    "delta": {
      "value": 0,
      "display_value": "0"
    },
    "has_score": true
  },
  "chg_success_score_rating": {
    "score_start": {
      "display_value": "0",
      "value": 0
    },
    "score_end": {
      "display_value": "499",
      "value": 499
    },
    "color": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "#FCCAC9",
    "value": "#FCCAC9"
  },
  "rating": {
    "display_value": "Low",
    "value": "Low"
  },
  "sys_mod_count": {
    "display_value": "0",
    "value": 0
  },
  "active": {
    "display_value": "true",
    "value": true
  },
  "sys_overrides": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_updated_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:43:29",
    "value": "2020-03-27 07:43:29",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:43:29"
  },
  "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_class_name": {
    "display_value": "Change Success Score Rating",
    "value": "chg_success_score_rating"
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "7ad380b573330010491d235f04f6a717",
    "value": "7ad380b573330010491d235f04f6a717"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:43:29",
    "value": "2020-03-27 07:43:29",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:43:29"
  },
  "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
  },
  "sys_name": {
    "display_value": "Low",
    "value": "Low"
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

ChangeSuccess - withTeamScoreRatings(ブール **toggle)**

関連メソッドがすべての変更の成功スコア評価レコードの詳細を返すかどうかを制御します。デフォルトでは、この情報は返されません。

このメソッドを使用して、現在の ChangeSuccess オブジェクトのこのデータの返却のオンとオフを切り替えます。このメソッドはヘルパーメソッドであり、次のような成功スコアを返す他のメソッドのいずれかと組み合わせて使用する必要があります。

- ChangeSuccess - getScoresForChange(オブジェクト chgGr)
- ChangeSuccess - getTeamScoreForChange(オブジェクト chgGr)
- ChangeSuccess - getModelScoreForModelId(文字列 sys_id, 文字列 domain_id)

パラメーター

名前	タイプ	説明
トグル	ブーリアン	すべてのチームの成功スコア評価レコードの詳細を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての変更の成功スコア評価レコードの詳細を返します。 • false：すべての変更の成功スコア評価レコードの詳細を返しません。 デフォルト値：false

返される内容

パラメーター	説明
ratings	

ratings.active	関連する変更の成功スコアレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示すフラグ。
	
	可能な値：
	• true：変更の成功スコアレコードはアクティブです。
	• false:変更の成功スコアレコードはアクティブではありません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"active": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": Boolean`
	`}`

ratings.active.display_value	アクティブフラグの値を表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
ratings.active.value	アクティブフラグの内部値。 データタイプ：ブール

ratings.color	変更要求の変更の成功スコアカードに表示される、関連する変更の成功スコアの色。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"color": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.color.display_value	色の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.color.value	色の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.rating	低または高などの変更の成功スコア評価。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"rating": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.rating.display_value	評価の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.rating.value	評価の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.score_end	変更の成功スコアの最高値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score_end": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

ratings.score_end.display_value	score_end の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.score_end.value	score_end の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：数値

ratings.score_start	変更の成功スコアの最低値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"score_start": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

ratings.score_start.display_value	score_start の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.score_start.value	score_start の内部値。 データタイプ：数値

ratings.sys_class_name	変更の成功スコア評価テーブル名。常に変更の成功スコア評価/chg_success_score_rating。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_class_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_class_name.display_value	sys_class_name の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_class_name.value	sys_class_name の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.sys_created_by	関連する変更の成功スコア評価レコードを最初に作成したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_created_by.display_value	sys_created_by の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_created_by.value	sys_created_by の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

ratings.sys_created_on	変更の成功スコア評価レコードが最初に作成された日時。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"display_value_internal": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_created_on.display_value	sys_created_on の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_created_on.display_value_internal	sys_created_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_created_on.value	sys_created_on の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更の成功スコアレコードが関連付けられているドメインの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_domain": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_domain.display_value	sys_domain の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_domain.value	sys_domain の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.sys_id	関連する変更の成功スコアレコードの一意の識別子。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_id.display_value	sys_idの表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
ratings.sys_id.value	sys_idの内部値。 データタイプ：文字列

ratings.sys_mod_count	関連する変更の成功スコアレコードが変更された回数。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_mod_count": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

ratings.sys_mod_count.display_value	sys_mod_count の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_mod_count.value	sys_mod_count の内部値。 データタイプ：数値

ratings.sys_name	変更の成功スコア評価の名前。
	
	可能な値：
	
	• 優秀
	• 高
	• 低
	• 中
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": Number`
	`}`

ratings.sys_name.display_value	sys_name の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_name.value	sys_name の内部値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_overrides	同じテーブル内にあるが、現在のレコードより上位のドメインにあるレコードの sys_id。これにより、下位のドメインのレコードがその上位のドメインのレコードを上書きできます。 たとえば、「global」ドメインで定義された評価レコードがあっても、ドメイン「TOP/

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	ACME」では「global」のレコードが上書きされます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_overrides": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_overrides.display_value	sys_overrides の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_overrides.value	sys_overrides の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.sys_tags	変更の成功スコアレコードに関連付けられたシステムタグのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_tags": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_tags.display_value	sys_tags の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_tags.value	sys_tags の内部値。 データタイプ：文字列

ratings.sys_updated_by	関連する変更の成功スコアレコードを最後に更新したユーザーの名前。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sys_updated_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

ratings.sys_updated_by.display_value	sys_updated_by の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_updated_by.value	sys_updated_by の内部値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_updated_on	関連する変更の成功スコアレコードが最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"sys_created_on": { "display_value": "String", "display_value_internal": "String", "value": "String" }`
ratings.sys_updated_on.display_value	sys_updated_on の表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_updated_on.display_value_internal	sys_updated_on の内部表示値。 データタイプ：文字列
ratings.sys_updated_on.value	sys_updated_on の内部値。 データタイプ：文字列

次のコード例は、このメソッドを使用して、チームスコア評価を返す応答を false に設定する方法を示しています。

```
var chgGr = new GlideRecord("change_request");
chgGr.get("number", "CHG0030305");

gs.info(JSON.stringify(new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().withTeamScoreRatings(false).getTeamScoreForChange(chgG
r), null, 2));
```

次の出力は、このヘルパーが true に設定されている場合に返されるチームスコア値のみを示しています。返される可能性がある他のスコアを確認するには、このヘルパーを関連付けるメソッドを参照してください。

```
"ratings": [
  {
    "score_start": {
      "display_value": "700",
      "value": 700
    },
    "score_end": {
      "display_value": "850",
      "value": 850
    },
    "color": {
      "display_value": "#A4EDA8",
      "value": "#A4EDA8"
    },
    "rating": {
      "display_value": "Excellent",
      "value": "Excellent"
    },
    "sys_mod_count": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "1",
    "value": 1
   },
   "active": {
    "display_value": "true",
    "value": true
   },
   "sys_overrides": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_updated_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:45:36",
    "value": "2020-03-27 07:45:36",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:45:36"
   },
   "sys_tags": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "sys_class_name": {
    "display_value": "Change Success Score Rating",
    "value": "chg_success_score_rating"
   },
   "sys_id": {
    "display_value": "76e440fd73330010491d235f04f6a7df",
    "value": "76e440fd73330010491d235f04f6a7df"
   },
   "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   },
   "sys_created_on": {
    "display_value": "2020-03-27 07:44:46",
    "value": "2020-03-27 07:44:46",
    "display_value_internal": "2020-03-27 07:44:46"
   },
   "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
   },
   "sys_name": {
    "display_value": "Excellent",
    "value": "Excellent"
   },
   "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
   }
  }
]
```


ChangeSuccess - withTypeScore(ブール **toggle)**

`getScoresForChange()` メソッドで呼び出された場合にのみ有効です。*`getScoresForChange()`* メソッドがタイプスコアを返すかどうかを制御します。デフォルトでは、タイプスコアは返されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドを使用して、現在の ChangeSuccess オブジェクトのこのデータの返却のオンとオフを切り替えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トグル	ブーリアン	タイプの成功スコアを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：タイプの成功スコアを返します。 • false：タイプの成功スコアを返しません。 デフォルト：true

返される内容

パラメーター	説明
type_success_score	タイプの成功スコアの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"type_success_score": { "can_read": Boolean, "score": {Object}, "type": {Object} }`
type_success_score.can_read	指定された変更要求のタイプ成功スコアを取得できたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：タイプ成功スコアが取得されました。 • false：タイプ成功スコアが取得されませんでした。 データタイプ：ブール
type_success_score.score	返されたスコアインジケーターの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"score": { "delta": {Object}, "display_value": "String", "has_score": Boolean, "indicator": {Object}, "value": Number }`
type_success_score.score.delta	前のスコアからのスコアの変化。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"delta": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

type_success_score.score.delta.display_value	delta の表示値。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.delta.value	delta の内部値。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.display_value	パフォーマンスアナリティクス (PA) によって返された表示値。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.has_score	指定された変更要求のスコアが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スコアが返されました。 • false：スコアが返されませんでした。 データタイプ：ブール

type_success_score.score.indicator	スコアを取得するために使用される PA インジケーターのその他の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"indicator": {
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

type_success_score.score.indicator.name	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの名前。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.indicator.sys_id	スコアを取得するために使用される PA インジケーターの sys_id。 データタイプ：文字列
type_success_score.score.value	PA によって返される成功スコアの値。 データタイプ：文字列
type_success_score.type	タイプの成功スコアの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：オブジェクト `"type": { "display_value": "String", "sys_id": "String", "value": "String" }`
type_success_score.type.display_value	選択肢のラベル。 データタイプ：文字列
type_success_score.type.sys_id	指定された変更タイプの選択肢 [sys_choice] レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
type_success_score.type.value	選択肢の値。 データタイプ：文字列

次のコード例は、このメソッドを使用して、目的のタイプスコアを返す応答を設定する方法を示しています。

```
var chgGr = new GlideRecord("change_request");
chgGr.get("number", "CHG0030305");

gs.info(JSON.stringify(new
 sn_chg_score.ChangeSuccess().withTypeScore(true).getScoresForChange(chgGr), null, 2));
```

次の出力は、このヘルパーが true に設定されている場合に返されるタイプの成功スコア値のみを示しています。返される可能性がある他のスコアを確認するには、getScoresForChange() を参照してください。

```
"type_success_score": {
 "can_read": true,
 "type": {
  "sys_id": "e7a27d53cb100200d71cb9c0c24c9c2f",
  "value": "normal",
  "display_value": "Normal"
 },
 "score": {
  "indicator": {
   "name": "Change Type: % Successful and Successful With Issues",
   "sys_id": "f9d25995c3ce011005aea539e540ddee"
  },
  "value": null,
  "display_value": "",
  "delta": {
   "value": "0",
   "display_value": ""
  },
  "has_score": false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

CheckDefinitionTestBuilder - スコープ指定

CheckDefinitionTestBuilder スクリプトインクルードは、チェック定義でテストチェック要求をビルドできるようにするメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、 エージェントクライアントコレクター Framework (sn_agent) ストアアプリケーションを必要とし、 sn_agent 名前空間内で提供されます。詳細については、「 エージェントクライアントコレクター 」を参照してください。

REST API ソリューションについては、「 エージェントクライアントコレクター API」を参照してください。

このスクリプトインクルードは、以下を可能にするメソッドを提供します。

- テストするチェック定義を設定
- テストを実行するための構成アイテムを設定

テスト中に使用する次のいずれかの識別子を指定することもできます。

- 資格情報 sys_id
- 資格情報エイリアス ID
- 資格情報名

CheckDefinitionTestBuilder - CheckDefinitionTestBuilder()

CheckDefinitionTestBuilder インスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*CheckDefinitionTestBuilder*を初期化する方法を示しています。

```
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
```

CheckDefinitionTestBuilder - build()

引数を設定してテストチェック要求を構築します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

プロパティ	説明
オブジェクト	テスト結果レコード ID とエラーの 2 つの属性を持つ JSON オブジェクト。ビルドが成功した場合、テスト結果 ID が返され、エラーは null です。ビルド中にエラーが発生した場合、テスト結果 ID は null になり、エラーが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、テストチェック要求の構築方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var ciId = "cc0dcc855374301062d1ddeeff7b12b0";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();

var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCiId(ciId).build();

if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckDefinitionTestBuilder - withCheckId(文字列 checkId)

テストするチェック定義の sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
checkId	文字列	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
CheckDefinitionTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックの作成方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var ciId = "cc0dcc855374301062d1ddeeff7b12b0";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCiId(ciId).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckDefinitionTestBuilder - withCiId(文字列 ciId)

テストを実行する対象の構成アイテムの sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciId	文字列	CMDB 構成アイテムの sys_id

返される内容

タイプ	説明
CheckDefinitionTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェック要求の作成方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var ciId = "cc0dcc855374301062d1ddeeff7b12b0";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCiId(ciId).build();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckDefinitionTestBuilder - withCredentialsAliasId(文字列 credentialsAliasId)

テスト中に使用する資格情報エイリアスの sys_id を設定します。

> **注:** これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsAliasId	文字列	資格情報レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
CheckDefinitionTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報エイリアス ID を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credAlias = "<sys_id>";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCredentialsAliasId(credAlias).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckDefinitionTestBuilder - withCredentialsAliasName(文字列 credentialsAliasName)

テスト中に使用する資格情報エイリアス名を設定します。指定された値が複数の資格情報エイリアスレコードの名前と一致する場合、そのうちの 1 つがランダムに選択されます。

> **注:** これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsAliasName	文字列	資格情報エイリアスの名前。

返される内容

タイプ	説明
CheckDefinitionTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報エイリアス名を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credentialsAliasName = "credentialsAliasName";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var testResultJson =
 builder.withCheckId(checkId).withCredentialsAliasName(credentialsAliasName).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckDefinitionTestBuilder - withCredentialsId(文字列 **credentialsId)**

テスト中に使用する資格情報の sys_id を設定します。

> **注:** これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsId	文字列	資格情報レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
CheckDefinitionTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報 ID を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credID = "<sys_id>";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCredentialsId(credID).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckDefinitionTestBuilder - withCredentialsName(文字列 **credentialsName)**

テスト中に使用する資格情報名を設定します。指定された値が複数の資格情報レコードの名前である場合、そのうちの 1 つがランダムに選択されます。

> **注:** これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsName	文字列	資格情報レコードの名前。

返される内容

タイプ	説明
CheckDefinitionTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報名を設定する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credname = "credentialsName";
var builder = new sn_agent.CheckDefinitionTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCredentialsName(credName).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder :スコープ指定

CheckInstanceTestBuilder スクリプトインクルードは、チェックインスタンスでテストチェック要求をビルドできるようにするメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、 エージェントクライアントコレクター Framework (sn_agent) ストアアプリケーションを必要とし、 sn_agent 名前空間内で提供されます。詳細については、「 エージェントクライアントコレクター 」を参照してください。

REST API ソリューションについては、「 エージェントクライアントコレクター API」を参照してください。

このスクリプトインクルードは、以下を可能にするメソッドを提供します。

- テストするチェックインスタンスを設定
- テストを実行するための構成アイテムを設定

テスト中に使用する次のいずれかの識別子を指定することもできます。

- 資格情報 sys_id
- 資格情報エイリアス ID
- 資格情報名

CheckInstanceTestBuilder - CheckInstanceTestBuilder()

CheckInstanceTestBuilder インスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*CheckInstanceTestBuilder* を初期化する方法を示しています。

```
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
```

CheckInstanceTestBuilder - build()

引数を設定してテストチェック要求を構築します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

プロパティ	説明
オブジェクト	テスト結果レコード ID とエラーの 2 つの属性を持つ JSON オブジェクト。ビルドが成功した場合、テスト結果 ID が返され、エラーは null です。ビルド中にエラーが発生した場合、テスト結果 ID は null になり、エラーが表示されます。

次の例は、テストチェック要求の構築方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var ciId = "cc0dcc855374301062d1ddeeff7b12b0";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();

var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCiId(ciId).build();

if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withCheckId(文字列 checkId)

テストするチェック定義の sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
checkId	文字列	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックの作成方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var ciId = "cc0dcc855374301062d1ddeeff7b12b0";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCiId(ciId).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withCiId(文字列 ciId)

テストを実行する対象の構成アイテムの sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciId	文字列	CMDB 構成アイテムの sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェック要求の作成方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var ciId = "cc0dcc855374301062d1ddeeff7b12b0";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCiId(ciId).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withCredentialsAliasId(文字列 **credentialsAliasId)**

テスト中に使用する資格情報エイリアスの sys_id を設定します。

> **注:** これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsAliasId	文字列	資格情報エイリアスレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報エイリアス ID を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credAlias = "<sys_id>";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCredentialsAliasId(credAlias).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withCredentialsAliasName(文字列 **credentialsAliasName)**

テスト中に使用する資格情報エイリアス名を設定します。指定された値が複数の資格情報エイリアスレコードの名前と一致する場合、そのうちの 1 つがランダムに選択されます。

> **注:** これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsAliasName	文字列	資格情報エイリアスの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報エイリアス名を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credentialsAliasName = "credentialsAliasName";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson =
 builder.withCheckId(checkId).withCredentialsAliasName(credentialsAliasName).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withCredentialsId(文字列 **credentialsId)**

テスト中に使用する資格情報の sys_id を設定します。

注: これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsId	文字列	資格情報レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報 ID を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credID = "<sys_id>";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCredentialsId(credID).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withCredentialsName(文字列 **credentialsName)**

テスト中に使用する資格情報名を設定します。指定された値が複数の資格情報レコードの名前である場合、そのうちの 1 つがランダムに選択されます。

注: これを実行すると、withCredentialsName、withCredentialsAliasId、または withCredentialsAliasName を呼び出すことによって行われた以前の割り当てがすべて削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credentialsName	文字列	資格情報レコードの名前。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成して資格情報名を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var credname = "credentialsName";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withCredentialsName(credName).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CheckInstanceTestBuilder - withProxyAgentId(文字列 **agentId)**

テストを実行するエージェントを設定します。テスト対象のチェックインスタンスとポリシーがプロキシの場合にのみ許可されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentId	文字列	このチェックを実行するエージェントプロキシの一意の ID。この値は、Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされます。

返される内容

タイプ	説明
CheckInstanceTestBuilder	メソッドが呼び出された対象のビルダーインスタンス。

次の例は、テストチェックを作成してプロキシエージェント ID を設定する方法を示しています。

```
var checkId = "158279505372b30034b8ddeeff7b1270";
var agentId = "<agentID>";
var builder = new sn_agent.CheckInstanceTestBuilder();
var testResultJson = builder.withCheckId(checkId).withAgentId(agentId).build();
if (!gs.nil(testResultJson.error))
 gs.error(testResultJson.error);
```

CIActionEngine - スコープ指定

`CIActionEngine` API は、構成アイテム (CI) に対して任意のアクションを実行し、アクションを実行する前にユーザーの権限を確認し、任意のアクション実行要求のステータスとアクション出力を取得できるようにするメソッドを提供します。

CI アクションは、メトリクスと CI アクションフレームワークアプリケーションに関連付けられています。スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、 `sn_cimaf` 名前空間

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

識別子を使用します。`CIActionEngine` API には、メトリクスと CI アクションフレームワーク (com.snc.sn_cimaf) プラグインが必要であり、sn_cimaf 名前空間内で提供されます。

CIActionEngine:実行()

構成されたアクションパラメーターを使用して、CI で任意のアクションを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アクション	文字列または Glide レコード	アクション [sn_cimaf_action] テーブルの Sys_id または GlideRecord。
ci	文字列または Glide レコード	アクションを実行する必要がある CMDB [cmdb_ci] テーブルの Sys_id または GlideRecord
actionParams	オブジェクト	オプション。アクションパラメーターの名前と値のマップ。 `{ “<parameter name>”: <parameter value> }` 注: パラメーター値は、アクションパラメーター [sn_cimaf_action_parameter] テーブルで定義されたタイプである必要があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	新規または既存の重複進行中のアクション要求Sys_id。

次の例は、CI でプロセスを強制終了する方法を示しています。

```
var actionSysId = "6303db0d53b99910ae50ddeeff7b121e";
//Sys_id of the Action – End Process
var ciSysId = "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1"; //Sys_id of the CI
var actionParams = {
    process_id: 23342 //Process id of the process to be killed
};

var ciActionEngine = new sn_cimaf.CIActionEngine();
var actionRequestId = ciActionEngine.execute(actionSysId, ciSysId, actionParams);

gs.info("Action Request Id: " + actionRequestId);
```

出力:

```
Action Request Id: e34e3a199d16a510f877a45cc5e8a492
```

CIActionEngine - getActionRequestOutput()

アクション実行要求のステータスとアクション出力を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アクションの要求	Glide レコード	アクション要求 [sn_cimaf_action_request] テーブルの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	オブジェクトには、指定されたアクション要求のステータスとアクション出力のリストが含まれています。
	{
	“sys_id”: “String”,
	“state”: “String”, //Possible values: completed, in_progress, failed
	“sn_cimaf_action_output”: [
	{
	“sys_id”: “String”,
	“action_command”: “String”, //Sys_id of the Action Configuration Step table
	“payload”: “String”,
	“state”: “String”, //Possible values: completed, in_progress, failed, validation_failure
	“request_id”: “String” //Unique id returned by Provider on executing action_command
	}
	]
	}

次の例は、アクション要求のステータスとアクションの出力を取得する方法を示しています。

```
var actionRequestGr = new GlideRecord('sn_cimaf_action_request');
actionRequestGr.get('e34e3a199d16a510f877a45cc5e8a492');

var ciActionEngine = new sn_cimaf.CIActionEngine();
var actionRequestOutput = ciActionEngine.getActionRequestOutput(actionRequestGr);
gs.info("Action Request Output: " + JSON.stringify(actionRequestOutput, null, 2));
```

出力:

```
{
  "sys_id": "e34e3a199d16a510f877a45cc5e8a492",
  "state": "completed",
  "sn_cimaf_action_output": [
    {
      "sys_id": "405ef2599d16a510f877a45cc5e8a41e",
      "action_command": "b0e43efb53259510ae50ddeeff7b129b",
      "payload": "{\"output\":\"SUCCESS: The process with PID 23342 has been terminated.\\r\\n\",\"cmd\":\"taskkill /pid 23342 /f\"}",
      "state": "completed",
      "request_id": "cc5ef2599d16a510f877a45cc5e8a41d"
    }
  ]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CIActionEngine:isAuthorized()

サインインしているユーザーが指定された構成に従ってアクションを実行する前に、サインインしているユーザーの権限を確認します。

構成は、アクションロール [sn_cimaf_action_role]、ユーザー基準のアクションの包含 [sn_cimaf_action_user_criteria_mtom]、およびユーザー基準のアクションの除外 [sn_cimaf_action_user_criteria_no_mtom] テーブルで定義されます。

注: デフォルトでは、これらのテーブルのいずれにもアクションの構成が存在しない場合、認可は失敗します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アクション	Glide レコード	アクション [sn_cimaf_action] テーブルの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
ブール	ユーザーの承認が成功したことを示すフラグ。 有効な値： • true:ユーザーにはアクションを実行する権限があります。 • false:ユーザーにはアクションを実行する権限があります。

次の例では、 *`isAuthorized()`* メソッドを使用して、CI でアクションを実行するユーザーの権限を確認します。

```
var actionSysId = "6303db0d53b99910ae50ddeeff7b121e" //Sys_id of the Action
var actionGr = new GlideRecord('sn_cimaf_action');
actionGr.get('6303db0d53b99910ae50ddeeff7b121e');

var ciActionEngine = new sn_cimaf.CIActionEngine();
var isAuthorized = ciActionEngine.isAuthorized(actionGr);
gs.info("Is user authorized: " + isAuthorized);
```

```
Is user authorized: true
```

CIData - グローバル

`CIData` スクリプトインクルードは、JavaScript で構成アイテム (CI) データ構造を操作するためのメソッドを提供するユーティリティクラスです。

このスクリプトインクルードには、 ディスカバリー (com.snc.discovery.core) プラグインが必要です。これは、任意のサーバーサイド ディスカバリー スクリプトで使用できます。

このクラスのインスタンスは、CI (基本レコードと関連リストの両方) を表し、提供されたメソッドは、基本レコードと関連リストの両方からの読み込みまたはこれらを格納することを許可します。

このクラスは、プロパティ名と値のペアのマップとして機能する単純なクラスのコンテナとして機能します。このクラスには、このような3種類のマップが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ベースCIテーブルエントリを表す単一のマップ(cmdb_ci_linux_serverとそのスーパークラスなど)。このマップは、 CIData - getData() メソッドを使用して取得できます。
- 関連するリストのインスタンスを表すマップのアレイ。各アレイは単一の関連リストとその関連リストの単一の行を表すそのようなアレイの各要素を表します。これらの配列は、 CIData - getRelatedList(Stringテーブル、String refField) メソッドを使用して取得できます。
- 多対多表のインスタンスを表すマップのアレイ。各アレイは単一の多対多表を表し、そのようなアレイの各要素はその多対多表の単一行を表します。これらの配列は、 CIData - getM2MTable(文字列 table, 文字列 refField) メソッドを使用して取得できます。

CIData - CIData(文字列 **debugFlag)**

CIData クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
debugFlag	文字列	デバッグログを有効にするかどうかを示すフラグです。 有効な値： • True：デバッグログは有効になります。 • False：デバッグログは有効になりません。

この例は、関連リストを作成して CIData オブジェクトに追加します。

```
var ciDataObj = new CIData();
var rl = new CIRelatedList('cmdb_serial_number', 'cmdb_ci');
var sr = {};
sr['serial_number_type'] = "bios";
sr['serial_number'] = "1BC5E4z89246";
sr['valid'] =  "true";
rl.addRec(sr);
ciDataObj.addRelatedList(rl);
```

CIData - addRelatedList(アレイ **relatedList)**

指定された関連リストをこのインスタンスに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
relatedList	アレイ	追加する関連リストです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、関連リストを作成して CIData オブジェクトに追加します。

```
var ciDataObj = new CIData();
var rl = new CIRelatedList('cmdb_serial_number', 'cmdb_ci');
var sr = {};
sr['serial_number_type'] = "bios";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
sr['serial_number'] = "1BC5E4z89246";
sr['valid'] =  "true";
rl.addRec(sr);
ciDataObj.addRelatedList(rl);
```

CIData - convertRelatedList(String sensor、String tableName、String refField、String keyName)

指定された関連リストを、指定されたセンサーの関連リストに変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
センサー	文字列	センサー
tableName	文字列	テーブル名
refField	文字列	参照フィールド
keyName	文字列	キー名

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIData - fromXML(文字列 xml)

指定された XML 文字列から現在の CIData インスタンスを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xml	文字列	XML 文字列です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、検出中に収集された XML 形式のテスト CI データを取得する方法を示しています。

```
var xmlCIData = '<CIData><data><fld name="cpu_name">Intel(R) Xeon(R) CPU
 E5-2686 v4 @ 2.30GHz</fld><fld name="host_name">ip-172-31-19-95</fld><fld
 name="kernel_release">3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64</fld><fld name="os">Linux
 CentOS</fld></data></CIData>';

var ciData = new CIData();

ciData.fromXML(xmlCIData);
gs.log(ciData);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
CIData instance:
  cpu_name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz
  host_name: ip-172-31-19-95
  kernel_release: 3.10.0-1160.45.1.el7.x86_64
  os: Linux CentOS
[object Object]
```

CIData - getData()

ベース CI レコードのデータマップを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データマップ

CIData - getM2MTable(文字列 table, 文字列 refField)

指定された多対多リスト内のデータマップのアレイを (この CI に) 返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	関連リストを含むテーブルの名前。多対多リストの場合、これはターゲット テーブルではなく、多対多テーブルの名前になります。
refField	文字列	このCIを参照する関連リスト内のフィールドの名前。多対多リストの場合、ターゲット テーブルではなく、他タイ他テーブルの参照フィールドの名前になります。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された多対多リスト内のデータマップのリストです。リストは順不同になります。 多対多リストでない場合、空のアレイを返します。

この例は、cmdb_software_instance テーブルの installed_on フィールドの多対多の関係を取得する方法を示しています。

```
function () {
  //Instantiate a new CIData class object
  var cdta = new CIData();

  //Load the current data from a CI record.
  cdta.loadFromCI('b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Returns an Array of Objects (records) of a given M2M related list
var records = cdta.getM2MTable('cmdb_software_instance', 'installed_on');

gs.info(JSON.stringify(records, null, 4));

})();
```

出力：

```
[
  {
    "sys_id": "208983661b3330106cdf0f26624bcb4b",
    "software": "46c1ec3ca9fe198100beafe77332be9a",
    "sys_updated_on": "2021-11-16 18:32:35",
    "sys_created_on": "2021-11-16 18:32:35",
    "name": "3D Groove Playback Engine-*ANNIE-IBM",
    "installed_on": "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1"
  },
  {
    "sys_id": "288983661b3330106cdf0f26624bcb4a",
    "software": "0c43bc5fc61122750182c13269a7a3ef",
    "sys_updated_on": "2021-11-16 18:32:35",
    "sys_created_on": "2021-11-16 18:32:35",
    "name": ".NET SDK 2003-*ANNIE-IBM",
    "installed_on": "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1"
  }
]
```

CIData - getRelatedList(Stringテーブル、String refField)

指定された関連リスト(この CI への)のデータのマップのアレイを取得します。

このアレイは特定の順番ではありません。多対多リストの場合、これは多対多テーブルではなく、ターゲット テーブルのインスタンスのアレイになります。例えば、 'cmdb_software_instance'と'installed_on'(多対多テーブルと CI を参照するフィールド)を指定すると、このメソッドはcmdb_ci_spkg(ターゲット テーブル)インスタンスを表すマップのアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	関連リストを含むテーブルの名前。多対多リストの場合、これはターゲット テーブルではなく、多対多テーブルの名前になります。
refField	文字列	このCIを参照する関連リスト内のフィールドの名前。多対多リストの場合、ターゲット テーブルではなく、他タイ他テーブルの参照フィールドの名前になります。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された関連リスト内のデータのマップのアレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CIData getRelatedListInstance(String table、String refField)

指定されたリストの CIRelatedList のインスタンスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	関連リストを含むテーブルの名前。多対多リストの場合、これはターゲット テーブルではなく、多対多テーブルの名前になります。
refField	文字列	このCIを参照する関連リスト内のフィールドの名前。多対多リストの場合、ターゲット テーブルではなく、他タイ他テーブルの参照フィールドの名前になります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたリストの CIRelatedList のインスタンスです。

次のコード例は、*`getRelatedListInstance()`* メソッドを使用して、削除する関連リストの関係を検索します。

```
removeAllRelatedList: function(ci_id) {
  var cdta = new CIData('false');
  cdta.init();
  cdta.loadFromCI(ci_id); // Get a Computer CI Instance
  var cirelatedlist = cdta.getRelatedListInstance('cmdb_rel_ci', 'parent'); // Get the
 CIRelatedList instance holding all relationships of the above CI.
  cirelatedlist.remove(); // Remove all the CI Relationships
}
```

CIData - init()

新しい CI を読み込む準備としてこのインスタンスを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var cdta = CIData('false');
cdta.init();
```

CIData - loadFromCI(文字列 cmdb_ci)

指定された sys_id から現在のデータをロードします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
cmdb_ci	文字列	CI の sys_id

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定された CI からの現在のデータ

```
var cdta = CIData('false');
cdta.init();
cdta.loadFromCI('ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7');
```

CIData - toString()

この CIData インスタンスの名前を文字列に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	インスタンスの名前

この例は、現在の CI から CIData をロードし、この新しい CIData インスタンスを文字列形式に変換します。

```
var cidata = new CIData(); // Instantiate a new CIData class object
cidata.loadFromCI('0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f'); // Load the current data from a CI
 record. Use sys_id or ci name.
cidata.toString(); // Convert the name of this CIData instance to a string.
gs.info(cidata); // Display name value pairs of the current CI
```

出力：

```
CIData instance:
  sys_id: 0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f
  operational_status: 1
  os_service_pack: Service Pack 1
  cpu_manufacturer: 0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4
  sys_updated_on: 2022-01-11 07:44:05
  discovery_source: Other Automated
  ram: 503
  cpu_speed: 1993
  sys_domain_path: /
  disk_space: 37.26
  cost_center: d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652
  assigned: 2020-08-31 08:00:00
  cd_speed: -1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 can_print: 0
 sys_class_name: cmdb_ci_computer
 manufacturer: add7b97737e3100044e0bfc8bcbe5d96
 cpu_count: 1
 vendor: adb3d8ce37413000158bbfc8bcbe5d15
 assigned_to: 5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007
 os_version: 5.1.2600
 cd_rom: 0
 unverified: 0
 asset: aac1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5d3b
 skip_sync: 0
 sys_created_on: 2005-05-24 01:14:19
 sys_domain: global
 cpu_type: GenuineIntel
 install_date: 2020-05-19 07:00:00
 asset_tag: P1000143
 install_status: 1
 name: ANDREWDWXP
 subcategory: Computer
 virtual: 0
 sys_class_path: /!!/!2/!(
 company: 31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec
 department: 221f3db5c6112284009f4becd3039cc9
 cost: 1299.99
 os: Windows XP Professional
 attestation_status: Not Yet Reviewed
 monitor: 0
 ip_address: 195.11.1.1
 cost_cc: USD
 location: db9a923c0a0a0a6501068d6eaec25ee0
 category: Hardware
 fault_count: 0
[object Object]
```

自動翻訳

CIData - toXML()

このインスタンスのシリアル化されたバージョン(関連リストを含む)を含む XML 文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	このインスタンスと関連するリストのシリアル化されたバージョンを含む XML 文字列

```
var cdta = CIData();
cdta.toXML();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CIIdentification - グローバル

`CIIdentification` スクリプトインクルードは、構成アイテム (CI) 識別のディスカバリーメソッドを提供します。

CI 識別のために、このスクリプトインクルードを任意のサーバー側ディスカバリースクリプトで使用します。

CIIdentification - CIIdentification(文字列 ciData, 文字列 logger)

CIIdentificationクラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciData	文字列	識別する CI データ
ロガー	文字列	検出ロガー

CIIdentification - debug(文字列 msg)

デバッグロギングがオンになっている場合は、CI 識別ログにメッセージを記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	記録するメッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIIdentification - process()

CI を識別します。これは、CI 識別プロセス全体のエントリーポイントです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
IDResult	識別子によって返された結果

CIIdentifierResult - グローバル

`CIIdentifierResult` スクリプトインクルードは、構成アイテム識別子によって返された結果を返すメソッドを提供します。

サーバー側の検出スクリプトで使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CIIdentifierResult - CIIdentifierResult(アレイ **matched,** ブール **matchable,** ブール **terminatedChain)**

CIIdentifierResult クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
一致	アレイ	一致する CI の sys_id のアレイ。ゼロを含む任意の数の項目を有することができます。
適合可能	ブーリアン	一致するに十分なデータが識別子に含まれていれば true。
terminatedChain	ブーリアン	識別子チェーンがフィルターの処理を停止する必要がある場合は true。続行すると False です。

CimCIData - グローバル

`CimCIData` スクリプトインクルードは、共通情報モデル (CIM) 構成アイテム (CI) データ操作のラッパーを提供します。

サーバー側の検出スクリプトで使用します。

CimCIData - addSerial(文字列 **type,** 文字列 **serial)**

現在の構成アイテム (CI) にシリアル番号をタイプ別に追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	シリアル番号のタイプです。ベースシステムの場合は、CimCIData.serialType 列挙を使用します。
シリアル番号	文字列	追加するシリアル番号です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の CI

次の例は、現在の CI から CI データをロードし、データオブジェクトを *`CimCIData.addSerial()`* メソッドに渡します。これにより、シリアル番号が CimCIData と CIData に追加されます。

```
var cidata = new CIData();  //Instantiate a new CIData class object
cidata.loadFromCI('0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f');  // Load the current data from a CI
 record. use sys_id or ci name
var cimcidata = new CimCIData(cidata);  // Instantiate a new CimCIData class object and pass
 the CIdata
var cimdata = cimcidata.addSerial('baseboard','XK0HKSN6');  // Add serial number to the
 CIData and CimCIData
gs.info(JSON.stringify(cimdata, null ,4));  // The JSON payload in string format with added serial
 number and serial number type
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
gs.info("serial number : "+cimdata.serials.records[1].serial_number);  // Display serial number
 which is added
gs.info("serial type : "+ cimdata.serials.records[1].serial_number_type);  // Display serial type
 which is added
```

出力:


```
{
  "cidata": {
    "ignoreFields": {
      "sys_created_by": true,
      "sys_updated_by": true,
      "sys_mod_count": true
    },
    "GlideRecordUtil": {},
      "debug_flag": false,
      "data": {
        "sys_id": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
        "operational_status": "1",
        "os_service_pack": "Service Pack 1",
        "cpu_manufacturer": "0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4",
        "sys_updated_on": "2021-07-05 18:03:59",
        "discovery_source": "Other Automated",
        "ram": "503",
        "cpu_speed": "1993",
        "sys_domain_path": "/",
        "disk_space": "37.26",
        "cost_center": "d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652",
        "assigned": "2020-08-31 08:00:00",
        "cd_speed": "-1",
        "can_print": "0",
        "sys_class_name": "cmdb_ci_computer",
        "manufacturer": "add7b97737e3100044e0bfc8bcbe5d96",
        "cpu_count": "1",
        "vendor": "adb3d8ce37413000158bbfc8bcbe5d15",
        "assigned_to": "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007",
        "os_version": "5.1.2600",
        "cd_rom": "0",
        "unverified": "0",
        "asset": "aac1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5d3b",
        "skip_sync": "0",
        "sys_created_on": "2005-05-24 01:14:19",
        "sys_domain": "global",
        "cpu_type": "GenuineIntel",
        "install_date": "2020-05-19 07:00:00",
        "asset_tag": "P1000143",
        "install_status": "1",
        "name": "ANDREWDWXP",
        "subcategory": "Computer",
        "virtual": "0",
        "sys_class_path": "/!!/!2/!(",
        "company": "31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec",
        "department": "221f3db5c6112284009f4becd3039cc9",
        "cost": "1299.99",
        "os": "Windows XP Professional",
        "monitor": "0",
        "model_id": "0c43b0c6c611227501522de2b64679ac",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "cost_cc": "USD",
    "location": "db9a923c0a0a0a6501068d6eaec25ee0",
    "category": "Hardware",
    "fault_count": "0",
    "serial_number": "XK0HKSN6"
   },
   "rl_map": {
    "cmdb_serial_number:cmdb_ci": {
     "GlideRecordUtil": {},
     "ignoreFields": {
      "sys_created_by": true,
      "sys_updated_by": true,
      "sys_mod_count": true
     },
     "records": [
      {
       "serial_number_type": "baseboard",
       "serial_number": "XK0HKSN6",
       "valid": true
      }
     ],
     "m2m_records": [],
     "table_name": "cmdb_serial_number",
     "field_name": "cmdb_ci",
     "cmdb_ci": "ANDREWDWXP",
     "debug_flag": false,
     "isM2M": false,
     "target_table_name": null,
     "target_ref_field_name": null
    }
   },
   "cmdb_ci": "ANDREWDWXP",
   "related": {}
  },
  "data": {
   "sys_id": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
   "operational_status": "1",
   "os_service_pack": "Service Pack 1",
   "cpu_manufacturer": "0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4",
   "sys_updated_on": "2021-07-05 18:03:59",
   "discovery_source": "Other Automated",
   "ram": "503",
   "cpu_speed": "1993",
   "sys_domain_path": "/",
   "disk_space": "37.26",
   "cost_center": "d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652",
   "assigned": "2020-08-31 08:00:00",
   "cd_speed": "-1",
   "can_print": "0",
   "sys_class_name": "cmdb_ci_computer",
   "manufacturer": "add7b97737e3100044e0bfc8bcbe5d96",
   "cpu_count": "1",
   "vendor": "adb3d8ce37413000158bbfc8bcbe5d15",
   "assigned_to": "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007",
   "os_version": "5.1.2600",
   "cd_rom": "0",
   "unverified": "0",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "asset": "aac1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5d3b",
    "skip_sync": "0",
    "sys_created_on": "2005-05-24 01:14:19",
    "sys_domain": "global",
    "cpu_type": "GenuineIntel",
    "install_date": "2020-05-19 07:00:00",
    "asset_tag": "P1000143",
    "install_status": "1",
    "name": "ANDREWDWXP",
    "subcategory": "Computer",
    "virtual": "0",
    "sys_class_path": "/!!/!2/!(",
    "company": "31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec",
    "department": "221f3db5c6112284009f4becd3039cc9",
    "cost": "1299.99",
    "os": "Windows XP Professional",
    "monitor": "0",
    "model_id": "0c43b0c6c611227501522de2b64679ac",
    "cost_cc": "USD",
    "location": "db9a923c0a0a0a6501068d6eaec25ee0",
    "category": "Hardware",
    "fault_count": "0",
    "serial_number": "XK0HKSN6"
   },
   "serials": {
    "GlideRecordUtil": {},
    "ignoreFields": {
     "sys_created_by": true,
     "sys_updated_by": true,
     "sys_mod_count": true
    },
    "records": [
     {
      "serial_number_type": "baseboard",
      "serial_number": "XK0HKSN6",
      "valid": true
     }
    ],
    "m2m_records": [],
    "table_name": "cmdb_serial_number",
    "field_name": "cmdb_ci",
    "cmdb_ci": "ANDREWDWXP",
    "debug_flag": false,
    "isM2M": false,
    "target_table_name": null,
    "target_ref_field_name": null
   },
   "serialMap": {
    "baseboard": {
     "XK0HKSN6": true
    }
   }
  }
```


serial number : XK0HKSN6
serial type : baseboard

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CimCIData - SerialRecord(文字列 **type,** 文字列 **serial)**

新しいシリアルレコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	CI に割り当てるシリアルタイプ。すぐに使用できる場合は、CimCIData.serialType 列挙型を使用します。
シリアル番号	文字列	割り当てるシリアル番号

返される内容

タイプ	説明
なし	

CimCIData - setMakeAndModel(文字列 **make,** 文字列 **model)**

現在の構成アイテム (CI) のメーカーとモデルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
製造	文字列	設定する CI のメーカーの名前です。
モデル	文字列	設定する CI のモデルの名前です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、*`setMakeAndModel()`* メソッドを使用して、指定された CI のメーカーとモデルを設定する方法を示しています。

```
var cidata = new CIData(); // Instantiate a new CIData class object
cidata.loadFromCI('0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f'); // Load the current data from a CI
 record. Use sys_id or CI name
var cimcidata = new CimCIData(cidata); // Instantiate a new CimCIData class object and pass
 the CIdata
cimcidata.setMakeAndModel('IBM','Thinkpad T20'); // Set make(manufacturer) and model in
 the CIData and CimCIData
gs.info(JSON.stringify(cimcidata, null, 4)); // Display JSON payload in string format with added
 manufacturer sys_id
gs.info("model= "+cimcidata.data.model_id); // Display model sys_id which is added from
 cmdb_hardware_product_model table
```

出力:

```
{
   "cidata": {
      "ignoreFields": {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
        "sys_created_by": true,
        "sys_updated_by": true,
        "sys_mod_count": true
    },
    "GlideRecordUtil": {},
    "debug_flag": false,
    "data": {
        "sys_id": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
        "operational_status": "1",
        "os_service_pack": "Service Pack 1",
        "cpu_manufacturer": "0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4",
        "sys_updated_on": "2022-01-06 18:07:50",
        "discovery_source": "Other Automated",
        "ram": "503",
        "cpu_speed": "1993",
        "sys_domain_path": "/",
        "disk_space": "37.26",
        "cost_center": "d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652",
        "assigned": "2020-08-31 08:00:00",
        "cd_speed": "-1",
        "can_print": "0",
        "sys_class_name": "cmdb_ci_computer",
        "manufacturer": "b7e7c073c0a801690143e7b7d29eb408",
        "cpu_count": "1",
        "vendor": "adb3d8ce37413000158bbfc8bcbe5d15",
        "assigned_to": "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007",
        "os_version": "5.1.2600",
        "cd_rom": "0",
        "unverified": "0",
        "asset": "aac1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5d3b",
        "skip_sync": "0",
        "sys_created_on": "2005-05-24 01:14:19",
        "sys_domain": "global",
        "cpu_type": "GenuineIntel",
        "install_date": "2020-05-19 07:00:00",
        "asset_tag": "P1000143",
        "install_status": "1",
        "name": "ANDREWDWXP",
        "subcategory": "Computer",
        "virtual": "0",
        "sys_class_path": "/!!/!2/!(",
        "company": "31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec",
        "department": "221f3db5c6112284009f4becd3039cc9",
        "cost": "1299.99",
        "os": "Windows XP Professional",
        "monitor": "0",
        "ip_address": "198.11.23.111",
        "cost_cc": "USD",
        "location": "db9a923c0a0a0a6501068d6eaec25ee0",
        "category": "Hardware",
        "fault_count": "0",
        "model_id": "0c43b124c611227501522de2a381613e"
    },
    "rl_map": {},
    "cmdb_ci": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
    "related": {}
},
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "data": {
    "sys_id": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
    "operational_status": "1",
    "os_service_pack": "Service Pack 1",
    "cpu_manufacturer": "0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4",
    "sys_updated_on": "2022-01-06 18:07:50",
    "discovery_source": "Other Automated",
    "ram": "503",
    "cpu_speed": "1993",
    "sys_domain_path": "/",
    "disk_space": "37.26",
    "cost_center": "d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652",
    "assigned": "2020-08-31 08:00:00",
    "cd_speed": "-1",
    "can_print": "0",
    "sys_class_name": "cmdb_ci_computer",
    "manufacturer": "b7e7c073c0a801690143e7b7d29eb408",
    "cpu_count": "1",
    "vendor": "adb3d8ce37413000158bbfc8bcbe5d15",
    "assigned_to": "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007",
    "os_version": "5.1.2600",
    "cd_rom": "0",
    "unverified": "0",
    "asset": "aac1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5d3b",
    "skip_sync": "0",
    "sys_created_on": "2005-05-24 01:14:19",
    "sys_domain": "global",
    "cpu_type": "GenuineIntel",
    "install_date": "2020-05-19 07:00:00",
    "asset_tag": "P1000143",
    "install_status": "1",
    "name": "ANDREWDWXP",
    "subcategory": "Computer",
    "virtual": "0",
    "sys_class_path": "/!!/!2/!(",
    "company": "31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec",
    "department": "221f3db5c6112284009f4becd3039cc9",
    "cost": "1299.99",
    "os": "Windows XP Professional",
    "monitor": "0",
    "ip_address": "198.11.23.111",
    "cost_cc": "USD",
    "location": "db9a923c0a0a0a6501068d6eaec25ee0",
    "category": "Hardware",
    "fault_count": "0",
    "model_id": "0c43b124c611227501522de2a381613e"
  },
  "serials": null,
  "serialMap": {}
}
model= 0c43b124c611227501522de2a381613e
```


CimIDSensor - グローバル

CimIDSensor スクリプトインクルードは、共通情報モデル (CIM) プローブ結果の識別を実行するメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

任意のサーバー側スクリプトで使用して、CIM プローブ結果の識別を実行します。

CimIDSensor - configureTriggeredProbe(文字列 **probe)**

トリガーされたプローブを起動する前に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プローブ	文字列	発射準備が整っている、すでに設定されているプローブ

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	このプローブを起動する場合は true、スキップする場合は false です。

CimIDSensor - getInstanceHashToken()

インスタンスハッシュトークンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ハッシュトークン

CimIDSensor - prepare()

プローブの結果を準備します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

CimIDSensor - process(オブジェクト **results, CimCIData cimData, CimIDSensor sensor)**

CIM ID センサーのすべての CIM プローブ照会結果を処理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
結果	オブジェクト	クエリー結果
cimData	CimCIData API	識別されているデバイスのCIデータ
センサー	CimIDS センサー	ラッピングセンサー、CimIDSensor を拡張

返される内容

タイプ	説明
なし	

CimIDSensor - runMultiProbeScript(String script、Object probeResult、String **probeRecord)**

プローブ結果に対してマルチプローブスクリプトを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	スクリプト
probeResult	オブジェクト	プローブの結果
プローブレコード	文字列	プローブ ID

返される内容

タイプ	説明
なし	

CimIDSensor - updateDeviceCount()

デバイス数を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

CimInstanceToken - グローバル

`CimInstanceToken` スクリプトインクルードは、共通情報モデル (CIM) インスタンスの一意のクエリ ID を表すメソッドを提供します。

サーバー側の検出スクリプトで使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CimInstanceToken - getHashToken(文字列 cimomip)

インスタンストークンを解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cimomip	文字列	

返される内容

タイプ	説明
文字列	ハッシュトークン

CimInstanceToken - parse(XMLObj instance)

インスタンストークンを解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス	XMLObj	CIM インスタンス

返される内容

タイプ	説明
文字列	解析されたインスタンストークン、例えば CIM_ClassName {Key1 = 'Value1',Key2 = 'Value2'}

CimProbe - グローバル

CimProbe スクリプトインクルードは、共通情報モデル (CIM) プローブメタデータを維持するためのメソッドを提供します。

CIM プローブを維持する必要のあるサーバー側スクリプトで使用します。

CimProbe - getNamedQueries()

現在の CIM プローブの名前付きクエリーをすべて返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

CimProbe - getQueries()

現在の CIM プローブのすべてのクエリーを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	クエリー文字列のアレイ

CimProbe - getQueryRecords()

CIM プローブテーブルのすべてのレコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	クエリー結果

CimProbeResult - グローバル

`CimProbeResult` スクリプトインクルードは、共通情報モデル (CIM) プローブの結果を処理するメソッドを提供します。

任意のサーバー側検出スクリプトで CIM プローブの結果を処理するために使用します。

CimProbeResult - getNamedInstances(文字列 **namedQueries)**

指定された名前付きクエリーの名前付きインスタンスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
namedQueries	文字列	名前付きクエリー

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたインスタンス

CimProbeResult - getQueries()

現在の CIM プローブのすべてのクエリーを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列アレイ	すべてのクエリー

CIRelatedList - グローバル

CIRelatedList スクリプトインクルードは、構成アイテム (CI) 関連リストを操作するためのメソッドを提供するユーティリティクラスです。

このスクリプトインクルードの各インスタンスには、特定の CI に関連する単一のリストの詳細が含まれています。このリストの内容とリストの内容が含まれています。

サーバー側の検出スクリプトで使用します。

CIRelatedList - addRec(オブジェクト record)

指定されたレコードを関連リストに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	オブジェクト	オブジェクトの各メンバーは、関連テーブル内の列名です。例えば、cmdb_serial_number テーブルを参照する場合、この値には次のようなものが含まれます。 {"serial_number_type":"bios","serial_number":"1BC5E4z89246","valid":"true"}

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、CI 関連リストにレコードを追加する方法を示しています。

```
var ciDataObj = new CIData(); // Instantiate a new CIData class object

// sys_id of the CI to which the related list is attached.
var rl = new CIRelatedList('cmdb_serial_number',
 'cmdb_ci','0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f','true');

// Create an object and add the serial numbers
var sr = {"serial_number_type":"bios","serial_number":"1BC5E4z89246","valid":"true"};
rl.addRec(sr); // Add the related list. Sets the given records to the related list.
ciDataObj.addRelatedList(rl); // Adding the related list to the cidata
gs.info(JSON.stringify(rl, null, 4)); // Display the added related list
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "GlideRecordUtil": {},
 "ignoreFields": {
  "sys_created_by": true,
  "sys_updated_by": true,
  "sys_mod_count": true
 },
 "records": [
  {
   "serial_number_type": "bios",
   "serial_number": "1BC5E4z89246",
   "valid": "true"
  }
 ],
 "m2m_records": [],
 "table_name": "cmdb_serial_number",
 "field_name": "cmdb_ci",
 "cmdb_ci": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
 "debug_flag": "true",
 "isM2M": false,
 "target_table_name": null,
 "target_ref_field_name": null
}
```

CIRelatedList - addRecs(アレイ **records)**

指定されたレコードを関連リストに設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
レコード	オブジェクトのアレイ	各オブジェクトは、関連テーブル内のレコードを表します。オブジェクトの各メンバーはそのテーブル内の列名です。例えば、cmdb_serial_number テーブルを参照する場合、この値には次のようなものが含まれます。 [{"serial_number_type":"bios","serial_number":"1BC5E4z89246","valid":"true"},{"serial_number_type":"baseboard","serial_number":"w4z89246","valid":"true"}]

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、CI 関連リストに複数のレコードを追加する方法を示しています。

```
var ciDataObj = new CIData(); // Instantiate a new CIData class object

// sys_id of the CI to which the related list is attached.
var rl = new CIRelatedList('cmdb_serial_number',
 'cmdb_ci','0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f','true');

// Create an object and add the serial numbers
var sr =
 [{"serial_number_type":"bios","serial_number":"1BC5E4z89246","valid":"true"},{"serial_number_type":"baseboard","serial_number":"w4z89246","valid":"true"}];
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
rl.addRecs(sr); // Add the related list. Sets the given records to the related list.

ciDataObj.addRelatedList(rl); // Adding the related list to the cidata
gs.info(JSON.stringify(rl, null, 4)); // Display the added related list
```

出力:

```
{
  "GlideRecordUtil": {},
  "ignoreFields": {
    "sys_created_by": true,
    "sys_updated_by": true,
    "sys_mod_count": true
  },
  "records": [
    {
      "serial_number_type": "bios",
      "serial_number": "1BC5E4z89246",
      "valid": "true"
    },
    {
      "serial_number_type": "baseboard",
      "serial_number": "w4z89246",
      "valid": "true"
    }
  ],
  "m2m_records": [],
  "table_name": "cmdb_serial_number",
  "field_name": "cmdb_ci",
  "cmdb_ci": "0c43b0f5c6112275019abd2bb3dcd78f",
  "debug_flag": "true",
  "isM2M": false,
  "target_table_name": null,
  "target_ref_field_name": null
}
```

自動翻訳

CIRelatedList - appendXMLChildFld(文字列 **parent,** 文字列 **name,** 文字列 **datum)**

フィールドに XML の子を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parent	文字列	親要素
name	文字列	要素名
データ	文字列	追加するデータ

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CIRelatedList - appendXMLChildRecord(文字列 **parent,** 文字列 **name,** 文字列 **record)**

XML 子をレコードに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parent	文字列	親要素
name	文字列	要素名
record	文字列	レコード

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIRelatedList - checkSysCollection()

これが SysCollection テーブルであるかどうかを確認します。ターゲット テーブル名のセット、参照フィールド名の場合。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
CIRelatedList	指定されたリストの CIRelatedList のインスタンス

CIRelatedList - checkSysM2M()

これが Sys の多対多テーブルかどうかを確認します。ターゲット テーブル名のセット、参照フィールド名の場合。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	sysの多対多テーブルの場合は true。それ以外の場合は false です。

CIRelatedList - CIRelatedList(文字列 **table,** 文字列 **refField,** 文字列 **cmdb_ci,** 文字列 **debugFlag)**

CIRelatedList クラスのインスタンスを作成します。引数がなければ、空のインスタンスを作成するだけです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	関連リストを含むテーブル。多対多の場合は、多対多テーブル。
refField	文字列	この関連リストの表の参照フィールド
cmdb_ci	文字列	このリストのsys_idは、このリストに関連しています。
debugFlag	文字列	true の場合、デバッグログが有効になります。

CIRelatedList - fromXML(文字列 element)

このインスタンスを指定されたXML要素から初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
要素	文字列	XML 要素

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIRelatedList - populate()

このインスタンスの this.records フィールドに値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIRelatedList - toString(アレイ result)

このインスタンスの文字列表現を作成し、各行を指定された結果アレイの最後にプッシュします。

このメソッドは `CIData.toString()` から呼び出され、関連するリスト行が 2 つのスペースで字下げされると仮定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
result	アレイ	変換する結果

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIRelatedList - toXML(String document、String element)

このインスタンスを指定されたドキュメントおよび <rl> 要素の XML にシリアル化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ドキュメント	文字列	ドキュメント
要素	文字列	rl 要素

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIRelatedList - remove()

関連するすべてのリスト項目を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、名前が *JEMPLOYEE-IBM の CI アイテムにマッピングされた関連レコードを削除します。この例は、非 M2M テーブルの場合です。

```
//Get a configuration item record which has a related list. Example:  CI items with the name =
 *JEMPLOYEE-IBM.
var ciRecord = new GlideRecord("cmdb_ci_computer");
ciRecord.addQuery("name", "*JEMPLOYEE-IBM");
ciRecord.query();
if (ciRecord.next()) {

   var relRecordTable = 'cmdb_ci_network_adapter'; // The table containing the related list (if
 many-to-many, the many-to-many table)
   var relRecordField = 'cmdb_ci'; // The reference field in the table for this related list
   var cmdb_ciHasRelRecord = ciRecord.sys_id; // The sys_id of the CI this list is related to.
   var debugFlag = 'true'; // True if debug logging is enabled.

   // Get the related record List
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var CIRelatedList = new CIRelatedList(relRecordTable, relRecordField,
 cmdb_ciHasRelRecord, debugFlag);
    CIRelatedList.remove(); // Delete all related records
}
```

CIRelatedList - xmlToRecord(文字列 records, 文字列 element)

関連リストを XML からレコード形式に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
レコード	文字列	作成するレコード
要素	文字列	XML 要素

返される内容

タイプ	説明
なし	

CIUtils - グローバル

`CIUtils` スクリプトインクルードは、構成アイテム (CI) を操作するためのメソッドを提供するユーティリティクラスです。

デフォルトでは、CI 関係を走査するときにシステムで使用される最大深度は 10 です。この値を上書きするには、*`glide.relationship.max_depth`* プロパティを変更します。

返されるアイテムの最大数は 1000 です。この値を上書きするには、*`glide.relationship.threshold`* プロパティを変更します。

`CIUtils` クラスはサーバー側のスクリプトで使用できます。

CIUtils - servicesAffectedByCI(文字列 CI_sys_id)

特定の構成アイテム (CI) の影響を受けるビジネスサービスを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
CI_sys_id	文字列	チェックする構成アイテム (cmdb_ci) の sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定されたアイテムの下流にある (または影響を受ける) cmdb_ci レコードの sys_id 値のアレイ

この例は、名前が lnux100 の CI アイテムの影響を受けるサービスの名前を表示します。

```
var CIUtil = new CIUtils();

//get a server record
var server = new GlideRecord("cmdb_ci_server");
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
server.addQuery("name", "lnux100");
server.query();
if (server.next()) {
  //get the affected services, array of ids
  var serviceIds = CIUtil.servicesAffectedByCI(server.getUniqueValue());
  for (var i=0; i < serviceIds.length; i++) {
    //get the service record
    var service = new GlideRecord("cmdb_ci_service");
    service.get(serviceIds[i]);
    gs.print(service.getDisplayValue());
  }
}
```

出力:

```
Client Services
IT Services
Bond Trading
```

CIUtils - servicesAffectedByTask(GlideRecord task)

指定されたタスクの影響を受けるビジネスサービスを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
task	GlideRecord	タスク GlideRecord (インシデント、change_request、問題など)。

戻り値

タイプ	説明
アレイ	タスクのcmdb_ciフィールドによって参照される構成アイテムの下流 (または影響を受ける) CI のsys_id値のリスト。

この例は、 インシデント INC00050 の影響を受けるサービスの名前を示しています 。

```
var CIUtil = new CIUtils();

//get an incident record
var inc = new GlideRecord("incident");
inc.addQuery("number", "INC00050");
inc.query();
if (inc.next()) {
  //get the affected services, array of ids
  var serviceIds = CIUtil.servicesAffectedByTask(inc);
  for (var i=0; i < serviceIds.length; i++) {
    //get the service record
    var service = new GlideRecord("cmdb_ci_service");
    service.get(serviceIds[i]);
    gs.print(service.getDisplayValue());
  }
}
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
IT Services
Email
Windows Mobile
Electronic Messaging
Outlook Web Access (OWA)
Blackberry
```

ClassificationSolutionStore - グローバル

ソリューション の保存と取得を可能にします 。

`ClassificationSolutionStore` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

ClassificationSolutionStore - add(オブジェクト mlSolution)

新しいソリューション オブジェクトをストアに追加し、一意の名前を返します。

> **注:** ラベル値は一意である必要はありません。たとえば、このメソッドを同じラベルで 10 回実行すると、異なる一意の名前が付けられた 10 個のオブジェクトがストアに追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mlSolution	ClassificationSolut`ClassificationSolution()`	ストアに追加する

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムによって生成されたソリューション名。

次の例は、ストアにソリューションを追加する方法を示しています ソリューション ソリューション`ClassificationSolution - submitTrainingJob()` ストアに追加した後にトレーニングジョブを実行します。 を使用

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create a solution
var mySolution = new sn_ml.ClassificationSolution({

 'label': "my solution definition",
 'dataset' : myData,
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.ClassificationSolutionStore.add(mySolution);
```

ClassificationSolutionStore - deleteObject(文字列 name)

指定されたソリューションオブジェクトをストアから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	`ClassificationSolution()` 削除するオブジェクト。の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアからソリューションを削除する方法を示しています。

```
sn_ml.ClassificationSolutionStore.deleteObject("ml_sn_global_global_solution");
```

ClassificationSolutionStore - get(文字列 name)

ソリューションオブジェクトをストアから取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ストア内のソリューションの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClassificationSolutionVersion` 表されていますオブジェクトが存在しない場合はエラーを返します。

次の例は、`get()` メソッドを使用してストアからソリューションオブジェクトを取得し、ClassificationSolution - getActiveVersion() および ClassificationSolutionVersion - getStatus() メソッドです。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(), null, 2)));
```

出力:

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClassificationSolutionStore - getAllNames(オブジェクト **options)**

ストア内のすべてのソリューション定義レコードの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	指定されたプロパティ内の結果を制限するオプション。 `{ "label": "String", "domainName": "String", "scope": "String" };`
options.label	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのラベル。
options.domainName	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのドメインの名前。参照先 ドメインセパレーションと 予測インテリジェンス .
options.scope	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトの アプリケーションスコープ の名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストア内の文字列表現ソリューションオブジェクトの名前のリスト。

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドがストア内のすべての名前のリストを返します。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(sn_ml.ClassificationSolutionStore.getAllNames()), null, 2));
```

出力:

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_3",
  "ml_incident_assignment",
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition",
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_2",
  "ml_sn_global_global_incident_service"
]
```

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドは *`options`* パラメーターに設定された値に関連付けられている名前のみを返します。

```
var options = {
  'label' : 'my solution definition',
  'domainName' : 'global',
  'scope' : 'global'
};
var solNames = sn_ml.ClassificationSolutionStore.getAllNames(options);
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(solNames), null, 2));
```

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition"
]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClassificationSolutionStore - update(文字列 name, オブジェクト mlSolution)

ストア内の既存のオブジェクトをパラメーターとして渡されたオブジェクトに置き換えます。指定されたオブジェクト名は空であるか、一致している必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新するソリューションの名前。
mlSolution	`ClassificationSClassificationSolution()`	更新するオブジェクトプロパティ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションオブジェクトを更新する方法を示しています。

```
var solutionUpdate = new sn_ml.ClassificationSolution({
  'label': 'my solution definition',
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

sn_ml.ClassificationSolutionStore.update('ml_sn_global_global_incident_service',
 solutionUpdate);
```

ClassificationSolutionVersion - グローバル

`ClassificationSolutionVersion` API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

この API は、ClassificationSolution ストア内の ClassificationSolution API オブジェクトに基づいてソリューションバージョンを操作するために使用されます。

ソリューション定義をトレーニングするたびに、ソリューションのバージョンが作成されます。ほとんどのバージョンは、スケジュール設定済みのソリューショントレーニング中に作成されます。

この API のメソッドには、次の ClassificationSolution - グローバル メソッドを使用してアクセスできます。

- `getActiveVersion()`
- `getAllVersions()`
- `getLatestVersion()`
- `getVersion()`

ClassificationSolutionVersion - getPredictionPerformance(オブジェクト options)

ソリューションの精度と範囲を計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドを使用するには、最初に `setPredictionSettings()` メソッドを使用して設定を作成する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	日付スパン内で取得する測定基準を選択します。詳細については、「 ターゲットメトリクスの構成 」を参照してください。 `{ "fromDate": "String", "metricName": "String", "toDate": "String" }`
options.fromDate	文字列	オプション。測定基準をシステム日時形式で取得する開始日。
options.metricName	文字列	メトリクスの名前。 有効な値： • `precision` • `coverage`
options.toDate	文字列	オプション。メトリクスの取得を終了する日付。 形式:システムの日時形式。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	入力測定基準の結果を含む解析可能な JavaScript オブジェクト。 `{ "metricName" : "String", "metricValue" : "String", "numberOfPredictionsConsidered" : "String" }`
Object.metricName	入力として選択された測定基準の名前。 データタイプ：文字列
Object.metricValue	選択された測定基準の値。 データタイプ：文字列
Object.numberOfRecordsConsidered	計算で考慮される予測結果 [ml_predictor_results] テーブル内のレコードの数。 データタイプ：文字列

次の例は、ソリューションのアクティブバージョンから精度の値を取得する方法を示しています。

```
// Get precision value
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getPredictionPerformance({"
metricName": "precision"})), null, 2));
```

出力：

```
{
  "metricName": "precision",
  "metricValue": "70.10",
  "numberOfPredictionsConsidered": "10"
}
```

ClassificationSolutionVersion - getPredictionSettings()

ML ソリューション [ml_solution] テーブルから推定精度、推定範囲、推定リコールの値を取得し、クラスの信頼性 [ml_class] テーブルからレコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	各クラスの予測設定を返します。データには、ML ソリューション [ml_solution] テーブルのトレーニング済みモデルに含まれるすべてのクラスの精度、範囲、リコール、および分布の値が含まれます。詳細については、「 予測モデルコンポーネント 」を参照してください。 `{ "<class name>": {Object} }`
<Object>.<クラス名>	クラス信頼度 [ml_class] テーブルのトレーニング統計情報データ。詳細については、「 ターゲットメトリクスの構成 」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト `{ "precision": "String", "coverage": "String", "recall": "String" }`
<Object>.<クラス名>.precision	このクラスの推定ソリューション精度の測定基準。 データタイプ：文字列 (数値)
<Object>.<クラス名>.coverage	このクラスの推定ソリューション範囲の測定基準。 データタイプ：文字列 (数値)
<Object>.<クラス名>.recall	このクラスの推定ソリューションリコールの測定基準。 データタイプ：文字列 (数値)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、ソリューションのアクティブバージョンの精度設定を取得する方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getPredictionSettings()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "solutionSettings": {
    "precision": "61.69",
    "coverage": "66.75",
    "recall": "57.54"
  },
  "classSettings": {
    "Approvals": {
      "precision": "100",
      "coverage": "0",
      "recall": "0"
    },
    "Authentication": {
      "precision": "38.71",
      "coverage": "98.44",
      "recall": "56.25"
    },
    "Automation": {
      "precision": "100",
      "coverage": "0",
      "recall": "0"
    }, ...
```

ClassificationSolutionVersion - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します バージョン番号。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	データセットのコンテンツと ClassificationSolution のバージョンの詳細。結果はオブジェクトプロパティのセットアップによって異なります。
	{
	"algorithmConfig": {
	"algorithm": "String",
	"targetClassRecall": "String"
	},
	"datasetProperties": {Object},
	"domainName": "String",
	"encoder": {Object},
	"groupByFieldName": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	"inputFieldNames": [Array],
	"isActive": Boolean,
	"label": "String",
	"name": "String",
	"predictedFieldName": "String",
	"processingLanguage": "String",
	"scope": "String",
	"stopwords": [Array],
	"stopwords": [Array],
	"trainingFrequency": "String",
	"versionNumber": "Number"
	}</pre>

<Object>.algorithmConfig	ソリューションをエンコードするメソッド。 データタイプ: オブジェクト
<Object>.algorithmConfig.algorithm	ソリューションをトレーニングするためのエンコーディングアルゴリズムの名前。 可能な値： • *xgboost*：トレーニングを最適化するための XGBoost エンコーディング。 • *logisticRegression*：名目値や序数などのカテゴリターゲットにロジスティック回帰モデルを使用する方法。 データタイプ：文字列
<Object>.algorithmConfig.targetClassRecall	特定のターゲットクラスにバイアスするソリューションのトレーニングを操作するためのクラスリコールパラメーター。リコール値は、パーセンテージを表す 0 ～ 100 の数値です。 データタイプ：文字列

<Object>.datasetProperties	ソリューションに関連付けられた *DatasetDefinition()* オブジェクトのプロパティを一覧表示します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>{
	"encodedQuery": "String",
	"fieldDetails": [Array],
	"fieldNames": [Array],
	"tableName": "String"
	}</pre>

<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドの指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[ { "name": "String", "type": "String" } ]`
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails.name	このフィールドを説明する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails.type	機械学習 Details オブジェク データタイプ：文字列
<Object>.datasetProperties.fieldNames.encodedQuery	標準の GlideRecord 形式でエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列
<Object>.encoder	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト
<Object>.groupByFieldName	ードをグループ化して分類ソリューションを構築するために使用するフィールド名。 データタイプ：文字列
<Object>.inputFieldNames	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。 データタイプ：文字列
<Object>.isActive	このバージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バージョンはアクティブです。 • false：バージョンはアクティブではありません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列
<Object>.predictedField	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は `global` のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワードリストを作成する 」を参照してください。 データタイプ：アレイ
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列
<Object>.versionNumber	*`ClassificationSolution`* オブジェクトのバージョン番号。 データタイプ：文字列

次の例では、ストア内のアクティブなオブジェクトバージョンのプロパティを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// Get properties
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getProperties()), null, 2));
```

出力:

```
*** Script: {
 "datasetProperties": {
  "encodedQuery": "activeANYTHING^EQ",
  "fieldNames": [
   "short_description",
   "category"
  ],
  "tableName": "incident"
 },
 "domainName": "global",
 "inputFieldNames": [
  "short_description"
 ],
 "isActive": "true",
 "label": "Incident Categorization_Trainer",
 "name": "ml_incident_categorization",
 "predictedFieldName": "category",
 "processingLanguage": "en",
 "stopwords": [
  "Default English Stopwords"
 ],
 "versionNumber": "1"
}
```

ClassificationSolutionVersion - getStatus(ブール **includeDetails)**

トレーニング完了ステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDetails	ブーリアン	ステータス *details* を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：追加の詳細を返します。 • false:追加の詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ClassificationSolution オブジェクト のトレーニングステータス情報を含む JavaScript オブジェクト。 { "state": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"percentComplete": "Number as a String", "hasJobEnded": "Boolean value as a String", "details": {Object} }
<Object>。state	トレーニング完了ステータス。トレーニングジョブがターミナルステータスに達した場合、ジョブはそのステータスを終了しません。ステータスがターミナルの場合、*hasJobEnded* プロパティは true に設定されます。 可能な値： • fetching_files_for_training • preparing_data • 再試行 • solution_cancelled (terminal) • solution_complete (terminal) • solution_error (terminal) • solution_incomplete • training_request_received • training_request_timed_out (terminal) • training_solution • Uploading_solution • waiting_for_training データタイプ：文字列
<Object>.hasJobEnded	トレーニングが完了したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：トレーニングは完了しました。 • false：トレーニングは完了していません。 データタイプ：文字列としてのブール値
<Object>.percentComplete	トレーニング完了率。完了率が 100 未満の場合、ジョブはターミナルステータスである可能性があります。たとえば、トレーニングがタイムアウトした場合などです。 データタイプ：文字列としての数値 範囲:0 ～ 100
<Object>.details	追加のトレーニングの詳細のリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

次の例は、トレーニングが完了して成功した結果を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(true), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true",
 "details":{"stepLabel":"Solution Complete"} // This information is only returned if
 getStatus(true);
}
```

次の例は、トレーニングが完了して失敗した結果を示しています。

```
// Get status
var solutionName = 'ml_x_snc_global_global_classification_solution';
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get(solutionName);
var trainingStatus = mlSolution.getLatestVersion().getStatus();

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_error",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

ClassificationSolutionVersion - getTrainingStatistics()

指定されたソリューションのすべてのトレーニング統計情報を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	トレーニングに含まれる各クラスの統計情報とトレーニングから除外された各クラスの値を含む JavaScript オブジェクト。詳細については、「予測モデルコンポーネント」を参照してください。 `{ "includedClasses": {Object}, "excludedClasses": {Object} }`
<Object>.includedClasses	トレーニング済みモデル内の各クラスの精度、範囲、リコール、および分布の値を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"includedClasses": {
	  "<class name>": {
	  "distribution": "String",
	  "statistics": [Array]
	  },</pre>

<Object>.includedClasses.<クラス名>.distribution	このクラスの結果確率分布の値。 データタイプ：文字列

<Object>.includedClasses.<クラス名>.statistics	トレーニング統計データを提供するオブジェクトのリスト。詳細については、「 ターゲットメトリクスの構成 」を参照してください。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>[
	  {
	  "coverage": "String",
	  "precision": "String",
	  "recall": "String",
	  "selected": "String"
	  }
	]</pre>

<Object>.includedClasses.<クラス名>.statistics.coverage	このクラスの推定ソリューション範囲の測定基準。 データタイプ：文字列 (数値)
<Object>.includedClasses.<クラス名>.statistics.precision	このクラスの推定ソリューション精度の測定基準。 データタイプ：文字列 (数値)
<Object>.includedClasses.<クラス名>.statistics.recall	このクラスの推定ソリューションリコールの測定基準。 データタイプ：文字列 (数値)
<Object>.includedClasses.<クラス名>.statistics.selected	このクラスがソリューショントレーニングのレコードを含むかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このクラスは、ソリューションのトレーニングについて選択されたレコードを含んでいます。 • false：このクラスはトレーニングから除外されています。 データタイプ：文字列 (ブール値) デフォルト値：false
<Object>.excludedClasses	トレーニングから除外されたすべてのクラスの分布と行数。 データタイプ: オブジェクト <pre></pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	"excludedClasses": {
	"<class name>": {
	"distribution": "0.11",
	"rowCount": "9"
	}

<Object>.excludedClasses.<クラス名>.distribution	このクラスの結果確率分布の値。 データタイプ：文字列
<Object>.excludedClasses.<クラス名>.rowCount	トレーニングから除外された行の数。 データタイプ：文字列 (数値)

次の例は、アクティブなソリューションからトレーニング統計情報を取得する方法を示しています。

```
// Get training stats
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getTrainingStatistics()), null, 2));
```

出力：


```
{
 "includedClasses": {
  "Approvals": {
   "distribution": "0.43",
   "statistics": [
    {
     "precision": "100",
     "coverage": "0",
     "recall": "0",
     "selected": "true"
    }
   ]
  },
  "Authentication": {
   "distribution": "4.3",
   "statistics": [
    {
     "precision": "39.33",
     "coverage": "95.31",
     "recall": "54.69",
     "selected": "false"
    },
    {
     "precision": "100",
     "coverage": "0",
     "recall": "0",
     "selected": "false"
    },
   ...
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
  ...
 "excludedClasses": {
  "ACE": {
   "distribution": "0.11",
   "rowCount": "9"
  },
  "AHA": {
   "distribution": "0.01",
   "rowCount": "1"
  },
  ...
}
```

ClassificationSolutionVersion - getVersionNumber()

ソリューションオブジェクトのバージョン番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	バージョン番号。

次の例は、バージョン番号を取得する方法を示しています。

```
// Get version number
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print("Version number:
 "+JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getVersionNumber()), null, 2));
```

出力：

```
Version number: 1
```

ClassificationSolutionVersion - predict(オブジェクト input, オブジェクト options)

予測の入力データを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	オブジェクト	`GlideRecord` または、キーと値のペアとしてフィールド名と値を含む JSON オブジェクトのアレイ。
オプション	オブジェクト	予測結果をフィルタリングするためのオプションの値。 `{ "apply_threshold": Boolean,`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"top_n": Number }
options.apply_threshold	ブール	ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：信頼性がしきい値より大きい結果を返します。 • false：すべての結果を返します。 デフォルト：true
options.top_n	番号	指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	sys_id または record_number でソートされた予測結果を含む JSON オブジェクト。
	{
	<identifier>: [Array]
	}

<Object>.<識別子>	各予測結果の詳細を含むオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<identifier>: [
	{
	"confidence": Number,
	"predictedSysId": "String",
	"predictedValue": "String",
	"threshold": Number
	}
	]

<Object>.<識別子>.<object>.confidence	予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 データタイプ：数値
<Object>.<識別子>.<object>.predictedSysId	予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。 データタイプ：文字列
<Object>.<識別子>.<object>.predictedValue	予測結果を表す値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.<識別子>.<object>.threshold	予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。 データタイプ：数値

次の例は、`predict()` メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、sys_id 別の GlideRecord を入力として受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

// single GlideRecord input
var input = new GlideRecord("incident");
input.get("<sys_id>");

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.getVersion(1).predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

出力：

```
{
 "<sys_id/gr>": [
  {
   "confidence": 62.10782320780268,
   "threshold": 20.36,
   "predictedValue": "Clone Issues",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 6.945237375770391,
   "threshold": 16.63,
   "predictedValue": "Instance Administration",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 5.321061076300759,
   "threshold": 23.7,
   "predictedValue": "Administration",
   "predictedSysId": ""
  }
 ]
}
```

次の例は、`predict()` メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、 キーと値のペアを入力のフィールド名のアレイとして受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

// key-value pairs input
var input = [{"short_description":"my email is not working"}, {short_description:"need help with
 password"}];

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;
var results = mlSolution.predict(input, options);

// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

出力：


```
{
 "1": [
  {
   "confidence": 37.5023032262591,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 24.439964862166583,
   "threshold": 23.7,
   "predictedValue": "Administration",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 11.736320486031047,
   "threshold": 100,
   "predictedValue": "Security",
   "predictedSysId": ""
  }
 ],
 "2": [
  {
   "confidence": 99,
   "threshold": 17.77,
   "predictedValue": "Email",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 3.182137005157543,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 2.8773826570713514,
   "threshold": -1,
   "predictedValue": "Email (I/f)",
   "predictedSysId": ""
  }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ]
}
```

ClassificationSolutionVersion - setPredictionSettings(オブジェクト options)

ソリューションレベルまたはクラスレベルで精度、範囲、またはリコールの値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	測定基準の設定値。これらの機能の詳細については、「ターゲットメトリクスの構成」を参照してください。 `{ "metricName" : "String", "metricValue" : "String", "className" : "String" }`
options.metricName	文字列	設定する測定基準の名前。 有効な値： • *coverage* • *precision* • *recall*
options.metricValue	文字列	測定基準に割り当てる数値。
options.className	文字列	オプション。結果を制限するクラスの名前。*getTrainingStatistics()* メソッドを使用して、ソリューションのクラスの完全なリストを取得します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、Clone Issues という名前のクラスの精度測定基準を 89.5 に設定する方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_classification');
var input = {"metricName" : "precision", "metricValue" : "89.5", "className" : "Clone Issues"};

mlSolution.getActiveVersion().setTrainingStatistics(input);
```

ClassificationSolution - グローバル

ClassificationSolution API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

ソリューションのセットアップからトレーニングまでのフローは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. `DatasetDefinition` API を使用してデータセットを作成します。
2. オプション。`Encoder` API を使用してエンコーダーを構築します。
3. コンストラクター を使用して、分類ソリューションオブジェクトを作成します。
4. `ClassificationSolutionStore - add()` メソッドを使用して、ソリューションオブジェクトを分類ソリューションストアに追加します。
5. `submitTrainingJob()` メソッドを使用してソリューションをトレーニングします。これにより、`ClassificationSolutionVersion` API を使用して管理できるオブジェクトのバージョンが作成されます。
6. `ClassificationSolutionVersion –predict()` メソッドを使用して予測を取得します。

注: この API は、Vancouver パッチ 7 ホットフィックス 2b および Washington DC パッチ 7 リリースより前の完全な権限で実行されます。それ以降のリリースでは、ACL を使用してアクセス権を付与します。詳細については、「 クエリー ACL 」を参照してください。

使用上のガイドラインについては、「 ML API の使用 」を参照してください。

ClassificationSolution - ClassificationSolution(オブジェクト **config)**

分類のソリューションを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明

config	オブジェクト	の構成プロパティを含む JavaScript オブジェクト ソリューション。
		{
		"algorithmConfig": {Object},
		"dataset": {Object},
		"domainName": "String",
		"encoder": {Object},
		"groupByFieldName": "String",
		"inputFieldNames": [Array],
		"label": "String",
		"minRowCount": "String",
		"predictedFieldName": "String",
		"processingLanguage": "String",
		"stopwords": [Array],
		"trainingFrequency": "String"
		}

config.algorithmConfig	オブジェクト	アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。
		'algorithmConfig' : {
		"algorithm": "String",
		"targetClassRecall": "String"
		}

config.algorithmConfig.algorithm	文字列	ソリューションをエンコードする方法。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *xgboost*：トレーニングを最適化するための XGBoost エンコーディング。 • *logisticRegression*：名目値や序数などのカテゴリターゲットにロジスティック回帰モデルを使用する方法。
config.algorithmConfig.targetClassRecall	文字列	クラスリコールパラメーターを適用して、特定のクラスをバイアスするソリューションのトレーニングを操作します。形式は "<ClassName:RecallValue>" です。RecallValue はパーセンテージを表す 0 ～ 100 の数値です。例えば、Email クラスでトレーニングするすべてのレコードについて、このソリューションパラメーターを 90% の精度に設定して適用するには、値を "Email:90"に設定します。
config.dataset	オブジェクト	*DatasetDefinition* 名。
config.domainName	文字列	オプション。このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 デフォルト：現在のドメイン。 例："global"。
config.encoder	オブジェクト	オプション。このソリューションに割り当てるトレーニング済みのエンコーダーオブジェクト。。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。
config.explainability	ブール	モデルの説明可能性を提供するかどうかを示すフラグ。モデルの説明可能性を使用して、モデルの予測に対する各入力フィールドの重要性を特定します。 有効な値： • true:分類モデルには説明可能性の詳細が含まれます。情報は、モデルのソリューションフォームの [特徴の重要度] タブで確認できます。 • false:分類モデルには説明可能性の詳細が含まれません。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		関連項目：モデルの説明可能性
config.groupByFieldName	文字列	オプション。レコードをグループ化して分類ソリューションを構築するために使用するフィールド名。 使用方法については、「 分類にグループ化を使用する 」を参照してください。
config.inputFieldNames	アレイ	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。
config.label	文字列	予測タスクを識別します。
config.minRowCount	文字列	オプション。トレーニング用のデータセットに必要なレコードの最小数。 デフォルト：10000
config.predictedFieldName	文字列	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。
config.processingLanguage	文字列	オプション。2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 デフォルト値：「en」
config.stopwords	アレイ	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワード リストを作成する 」を参照してください。 デフォルト：英語のストップワード
config.trainingFrequency	文字列	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once

次の例は、オブジェクトを作成して ClassificationSolution ストア。

```
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition(
 {
   'tableName' : 'incident',
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
    'fieldDetails' : [
      {
        'name' : 'category',
        'type' : 'nominal'
      },
      {
        'name' : 'short_description',
        'type' : 'text'
      }],
    'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
  });

var mySolution = new sn_ml.ClassificationSolution({
  'label': "my solution definition",
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'category',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

var myClassificationName = sn_ml.ClassificationSolutionStore.add(mySolution);
```

ClassificationSolution - cancelTrainingJob()

トレーニングのために送信されたソリューションオブジェクトのジョブをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var mySolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_sn_global_global_classification');

mySolution.cancelTrainingJob();
```

ClassificationSolution - getActiveVersion()

アクティブな *`ClassificationSolutionVersion`* オブジェクト。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクティブな `ClassificationSolutionVersion` オブジェクト。

次の例は、 `ClassificationSolution` ストアからアクティブなバージョンを取得し、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_classification');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

ClassificationSolution - getAllVersions()

分類のソリューションの のすべてのバージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ソリューションオブジェクトの既存のバージョン。関連項目 `ClassificationSolutionVersion` API。

次の例は、すべての `ClassificationSolution` バージョンオブジェクトを取得し、それらに対して `getVersionNumber()` および `getStatus()` ソリューションバージョンメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_classification');

var mlSolutionVersions = mlSolution.getAllVersions();

for (i = 0; i < mlSolutionVersions.length; i++) {
gs.print("Version " + mlSolutionVersions[i].getVersionNumber() + " Status: " +
 mlSolutionVersions[i].getStatus() +"\n");
};
```

出力：

```
Version 3 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 2 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Version 1 Status: {"state":"solution_cancelled","percentComplete":"0","hasJobEnded":"true"}
```

ClassificationSolution - getLatestVersion()

ソリューション の最新バージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClassificationSolutionVersion` の最新バージョンに対応するオブジェクト と `ClassificationSolution()` です。

次の例は、ソリューションの最新バージョンを取得して、トレーニングのステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_classification');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getLatestVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

ClassificationSolution - getName()

ストアの操作に使用するオブジェクトの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ソリューションオブジェクトの名前。

次の例は、 `ClassificationSolution` データセット情報を更新し、オブジェクトの名前を出力

```
// Update solution
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
   'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
});

var eligibleFields = JSON.parse(myIncidentData.getEligibleFields('classification'));

var myClassification = new sn_ml.ClassificationSolution({
   'label': "my classification solution",
   'dataset' : myIncidentData,
   'inputFieldNames': eligibleFields['eligibleInputFieldNames'],
   'predictedFieldName': 'category'
});

// update solution
sn_ml.ClassificationSolutionStore.update('ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_4',
 myClassification);

// print solution name
gs.print('Solution Name: '+myClassification.getName());
```

出力：

```
Solution Name: ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_4
```

ClassificationSolution - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*ClassificationSolutionStore* のデータセットのコンテンツと *ClassificationSolution()* オブジェクトの詳細。 `{ "algorithmConfig": { "algorithm": "String", "targetClassRecall": "String" }, "datasetProperties": {Object}, "domainName": "String", "encoder": {Object}, "groupByFieldName": "String", "inputFieldNames": [Array], "label": "String", "name": "String", "predictedFieldName": "String", "processingLanguage": "String", "scope": "String", "stopwords": [Array],`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"trainingFrequency": "String" }
<Object>.algorithmConfig	ソリューションをエンコードするメソッド。 データタイプ：オブジェクト
<Object>.algorithmConfig.algorithm	このソリューションをトレーニングするためのエンコーディングアルゴリズムの名前。 可能な値： • *xgboost*：トレーニングを最適化するための XGBoost エンコーディング。 • *logisticRegression*：名目値や序数などのカテゴリターゲットにロジスティック回帰モデルを使用する方法。 データタイプ：文字列。
<Object>.algorithmConfig.targetClassRecall	特定のクラスをバイアスするソリューションのトレーニングを指定するためのクラスリコールパラメーター。リコール値は、パーセンテージを表す 0 ～ 100 の数値です。 データタイプ：文字列

<Object>.datasetProperties	ソリューションに関連付けられた *DatasetDefinition()* オブジェクトのプロパティを一覧表示します。
	{
	"encodedQuery": "String",
	"fieldDetails": [Array],
	"fieldNames": [Array],
	"tableName": "String"
	}
	
	データタイプ：オブジェクト

<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	リスト。例："fieldNames" : ["short_description", "priority"] データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.encoder	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ：オブジェクト
<Object>.groupByFieldName	レコードをグループ化して分類ソリューションを構築するために使用するフィールド名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.inputFieldNames	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。 データタイプ：文字列。
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「カスタム ストップワード リストを作成する」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。

次の例では、ストア内のソリューションオブジェクトのプロパティを取得します。

```
var mySolution =
 sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_sn_global_global_classification_solution');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mySolution.getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
*** Script: {
  "datasetProperties": {
    "tableName": "incident",
    "fieldNames": [
      "category",
      "short_description",
      "priority",
      "assignment_group.name"
    ],
    "fieldDetails": [
      {
        "name": "category",
        "type": "nominal"
      },
      {
        "name": "short_description",
        "type": "text"
      }
    ]
  },
  "domainName": "global",
  "inputFieldNames": [
    "short_description"
  ],
  "label": "my solution definition",
  "name": "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_26",
  "predictedFieldName": "category",
  "processingLanguage": "en",
  "scope": "global",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
  "trainingFrequency": "run_once"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClassificationSolution - getVersion(文字列 **version**)

指定されたバージョン番号を使用します。ソリューションを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	ソリューションの既存のバージョン番号。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClassificationSolutionVersion` API メソッドを呼び出すことができる `ClassificationSolution()` オブジェクトの指定されたバージョン。

次の例は、バージョン番号別にソリューションのトレーニングステータスを取得する方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClassificationSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_classification');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getVersion('1').getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

ClassificationSolution - setActiveVersion(文字列 **version**)

ストア内の指定されたバージョンのソリューションをアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	アクティブ化する `ClassificationSolution()` オブジェクトバージョンの名前。 このバージョンをアクティブ化すると、他のバージョンが非アクティブになります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションバージョンを有効にする方法を示しています。

```
sn_ml.ClassificationSolution.setActiveVersion("ml_incident_categorization");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClassificationSolution - submitTrainingJob()

トレーニングジョブを送信します。

注: このメソッドを実行する前に、まず `ClassificationSolutionStore - add()` メソッドを使用してストアにソリューションを追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClassificationSolutionVersion` に対応するオブジェクト 分類ソリューション トレーニング対象

次の例は、データセットを作成してソリューションに適用し、ソリューション をストアに追加して、トレーニングジョブを送信する方法を示しています。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create a solution
var mySolution = new sn_ml.ClassificationSolution({

 'label': "my solution definition",
 'dataset' : myData,
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.ClassificationSolutionStore.add(mySolution);

// Train the solution - this is a long running job
var myClassifierVersion = mySolution.submitTrainingJob();
```

ClassifierProbes - グローバル

`ClassifierProbes` スクリプトインクルードは、分類子プローブの起動機能を提供します。JavaScript アレイまたは XML のシリアル化されたバージョンから初期化されたプローブ情報レコードのアレイをカプセル化します。

分類子プローブの起動ファシリティを定義する必要のあるサーバー側スクリプトで使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClassifierProbes - launch()

次に優先度の高い分類子をリストの中から優先して起動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クラシファイアが起動されている場合はTrueです。それ以外の場合はfalseです。

ClassifierProbes - launchSupplementary()

補助プローブを起動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ClassifierProbes - size()

プローブの長さを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	プローブの長さ

クライアント - スコープ、グローバル

`クライアント` API には、メトリックベース データベースにデータを追加したり、メトリックベース データベースで変換を実行したり、変換の結果を受け取ったりするためのメソッドが用意されています。

`Client` クラスは、スコープ指定されたサーバースクリプトとグローバルサーバースクリプトの両方で使用できます。このクラスは メトリックベース アプリケーションの一部であり、 `sn_clotho` 名前空間内で実行する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Client - Client()

メトリックベースデータベースにアクセスするためのクライアントクラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var client = new sn_clotho.Client();
```

Client - accumulate(GlideRecord now_GR, 文字列 metric)

指定されたタイムスタンプの測定基準値を累積し、値を上書きするのではなく結果をデータベースに保存します。

このメソッドを使用を使用して、電力のキロワット時 (kWh) など、合計して累積できる測定基準を処理します。累積では、指定されたタイムスタンプで各測定基準の呼び出しを行います。たとえば、ヒーター、電気ケトル、洗濯機で収集されたキロワットは、累積する呼び出しを 3 回発生します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	累積値の取得元の系列 GlideRecord の名前。 関連項目：getSeries()
default_value	番号	オプション。 指定されたタイムスタンプでの累積のデフォルト値。指定されたタイムスタンプの値が利用できない場合に、accumulate に対する最初の呼び出し中にのみ使用されます。 ユースケースとして、total_power のワット測定基準の累積が考えられます。電力量計なしでコンセントに接続されたルーターのワット数を累積して測定する必要があります。消費値がわかっていて定数である場合は、定数値をデフォルト値として使用して total_power を累積できます。たとえば、ルーターが常に接続されていて、20 ワットを消費する場合は、20 を使用します。 タイムスタンプ値は、DataBuilder API を使用して指定できます。 デフォルト：0

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、building_a というレコード内に total_power 測定基準値を累積する方法を示しています。

```
var time = new GlideDateTime();

// total_power is the name of a metric within building_a which stores accumulated values

var dataBuilder1 = new sn_clotho.DataBuilder(building_a, "total_power");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// values to be accumulated
dataBuilder1.add(time, 3.5);
new sn_clotho.Client().accumulate(dataBuilder1, 0);

var dataBuilder2 = new sn_clotho.DataBuilder(building_a, "total_power");
// values to be accumulated
dataBuilder2.add(time, 12);
new sn_clotho.Client().accumulate(dataBuilder2, 0);

var dataBuilder3 = new sn_clotho.DataBuilder(building_a, "total_power");
// values to be accumulated
dataBuilder3.add(time, 4.3);
new sn_clotho.Client().accumulate(dataBuilder3, 0);

// As a result, client saves value of 3.5+12+4.3+0(default value) at the timestamp 'time'
```

Client - deleteMetric(文字列 **tableName,** 文字列 **metricName)**

メトリックベース データベース内の指定されたテーブルから指定された測定基準を削除します。

注: このメソッドは、 メトリックベースデータベースからのデータを削除します。復元する方法ははありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	指定された測定基準を削除するテーブルの名前。
metricName	文字列	測定基準の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、テーブルから測定基準を削除する方法を示しています。

```
var client = new sn_clotho.Client();

// delete metric (Speed) from the Drones table
client.deleteMetric("mb_demo_drone", "mb_demo_mt_speed");
```

Client - deleteSeries(GlideRecord now_GR, 文字列 **metric)**

指定された GlideRecord 内の指定されたメトリックに関連付けられたデータベースメトリックベースデータベースのデータを削除します。テストデータを削除するには、このメソッドを使用します。

注: このメソッドは、 メトリックベースデータベースからのデータを削除します。復元する方法ははありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	指定したメトリックの時系列データを削除するレコード
metric	文字列	測定基準の名前

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var client = new sn_clotho.Client();
//query drones of a specific model
var drones = new GlideRecord("mb_demo_drone");
drones.addQuery("model", "Kingfisher Phantom");
drones.query();

client.deleteSeries(drones, 'mb_demo_mt_speed');
```

Client - getSeries(GlideRecord now_GR, 文字列 metricName, GlideDateTime lastUpdateBefore)

特定のディメンションからすべての系列を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	系列の取得元のレコード。
metric	文字列	測定基準の名前
lastUpdateBefore	GlideDateTime	オプション。評価期間の終了日を表す将来の日付。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された測定基準のデータを含む系列を表す文字列 sys_id のリスト。*lastUpdateBefore* パラメーターが指定されている場合、lastUpdateBefore の日付よりも新しいデータがない (非包含) 系列を返します。

次の例は、ドローン [mb_demo_drone] テーブルにリストされている速度値の完全なリストを取得する方法を示しています。

```
var client = new sn_clotho.Client();

// query subject records
var grDrone = new GlideRecord('mb_demo_drone');
grDrone.query();

var series = client.getSeries(grDrone,'mb_demo_mt_speed');
```

Client - put(オブジェクト metricData)

測定基準データを メトリックベース データベースに保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
metricData	オブジェクト	次のいずれかになります。 • メトリクスデータを含む DataBuilder オブジェクト。 • 測定基準データを含む DataBuilder オブジェクトのアレイ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var time = new GlideDateTime();
// two different GlideRecord instances and metrics
var dataBuilder = new sn_clotho.DataBuilder(now_GR, 'cpu_percentage');
dataBuilder.add(time, 0.6);
var dataBuilder2 = new sn_clotho.DataBuilder(gr2, 'disk_free_percentage');
dataBuilder2.add(time, 0.2);
new sn_clotho.Client().put([dataBuilder,dataBuilder2]);
```

クラウドランナー **TestGenerationApi** – スコープ付き、グローバル

自動テストフレームワーク (ATF) のクラウドランナーで実行されるテストジョブの生成を管理します。 この API は CloudRunnerApi スクリプトインクルードの一部です。

この API は、次のタスクに使用できます。

- テスト生成ジョブを開始します。
- テスト生成ジョブの進行状況を確認します。
- テスト生成ジョブをキャンセルします。

グローバルスコープでは、この API は sn_atf_tg 名前空間内で実行されます。この API を使用するには、 ATF テストジェネレーターとクラウドランナー (sn_atf_tg) プラグインをアクティブ化する必要があります。

関連項目：

- クラウドランナー TestRunnerApi – スコープ付き、グローバル
- Cloud Runner TestUserApi – スコープ付き、グローバル
- クラウドランナーテストの生成 REST API

TestGenerationApi – cancelJob(String snboqId)

テスト生成ジョブとそれに関連する更新セットレコードを完了ステータスに設定します。実行中の生成されたすべてのテストのルートトラッカーをキャンセルします。キャンセル時にテストジョブが進行中の場合、このメソッドは生成された進行中のテストレコードをスキップに設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
snboqId	文字列	必須。ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

返される内容

タイプ	説明
null	成功した場合は null、そうでない場合はエラーメッセージ。

次の例は、インシデントテーブルのテストの生成を開始し、テストの生成をキャンセルする方法を示しています。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var insertedSnboqId = CloudRunnerAPI.TestGenerationAPI.startJob({
  tableEncodedQuery: "nameISincident",
  catalogEncodedQuery: "sysIdISEMPTY",
  maxTestCount: 10
});

CloudRunnerAPI.TestGenerationAPI.cancelJob({snboqId: insertedSnboqId});
```

TestGenerationApi – progress(文字列 **snboqId)**

指定されたブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) レコードに対して生成された各テストのステータスを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
snboqId	文字列	必須。ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	テストジョブに関する情報。高度なテストの詳細は、生成されたテスト [sn_atf_tg_generated_test] テーブルで確認できます。 `{ "testsFailed": Number, "testsInProgress": Number, "testsPending": Number, "testsSkipped": Number, "testsSucceeded": Number }`
テスト失敗	生成された失敗したテストの数。失敗の理由は、生成されたテスト [sn_atf_tg_generated_test] テーブルに一覧表示されます。 データタイプ：数値
テスト進行中	作成されるユースケースの数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値
テスト保留中	生成する残りのユースケースの数。 データタイプ：数値
テストのスキップ	ジョブのキャンセルによりスキップされたテストの数。 データタイプ：数値
テスト成功	正常に生成されたテストの数。 データタイプ：数値

次の例は、インシデントテーブルのテストの生成を開始し、進捗状況を取得して、テストの生成をキャンセルする方法を示しています。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestGenerationAPI.startJob({
  "tableEncodedQuery": "nameISincident",
  "catalogEncodedQuery": "sysIdISEMPTY",
  "maxTestCount": 10
});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestGenerationAPI.progress({snboqId: snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestGenerationAPI.cancelJob({"snboqId": snboqId});
```

出力:

```
{
  "testsSucceeded": 4,
  "testsFailed": 2,
  "testsPending": 2,
  "testsInProgress": 8,
  "testsSkipped": 0
}
```

TestGenerationApi – startJob(String tableEncodedQuery, String userEncodedQuery, String catalogEncodedQuery, Number maxTestCount, Number maxTestCountPerTable, Number maxTestCountPerItem, String email, Boolean separateUpdateSetPerScope, String scopeForGeneratingTests, String suiteName)

ブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルにレコードを挿入して、テストジョブを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
カタログエンコードクエリ	文字列	オプション。テストを生成するカタログアイテム (CI) を指定するエンコードクエリ。 デフォルト:すべての CI (空の文字列)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
メール	文字列	オプション。テストの生成が完了したときに通知を送信するメールアドレス。 デフォルト:メールなし (空の文字列)
最大テスト数	番号	オプション。生成するテストの最大数。 可能な値:1 ～ 9999 デフォルト:9999 (最大値)
アイテムごとの最大テスト数	番号	オプション。CI ごとに生成するテストの最大数。 可能な値:1 ～ 10 デフォルト:10 (最大値)
maxTestCountPerTable	番号	オプション。テーブルごとに生成するテストの最大数。 可能な値:1 ～ 10 デフォルト:10 (最大値)
scopeForGeneratingTest	文字列	*separateUpdateSetPerScope* が false に設定されている場合は必須です。生成されたすべてのテストを配置するスコープのSys_id。 デフォルト:sys_idなし (空の文字列)
separateUpdateSetPerScope	ブール	オプション。生成されたテストをそれぞれのスイート、更新セット、およびスコープに分割するか、またはテストを 1 つのスイート、更新セット、およびスコープに配置するかを示すフラグ。 有効な値： • true:テストは、各テーブルまたはカタログアイテムのスコープに従って、それぞれのスイートと更新セットに配置されます。 • false:生成されたすべてのテストは、同じスイート、更新セット、およびスコープに配置されます。false の場合、要求に *scopeForGeneratingTests* が必要です。 デフォルト：true
テストスイート	文字列	オプション。テスト生成によって作成するテストスイートの名前を設定します。 データタイプ：文字列 デフォルト:ATF によって生成されたスイート - <time_stamp>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
テーブルエンコードクエリ	文字列	オプション。テストを生成するテーブルを指定するエンコードされたクエリ。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 デフォルト:すべてのテーブル (空の文字列)
userEncodedQuery	文字列	オプション。テストを生成するユーザーを指定するエンコードされたクエリ。 デフォルト:すべてのユーザー (空の文字列)

戻り値

タイプ	説明
文字列	ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

次の例は、インシデントテーブルのテストの生成を開始する方法を示しています。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var insertedSnboqId = CloudRunnerAPI.TestGenerationAPI.startJob({
  tableEncodedQuery: "nameISincident",
  catalogEncodedQuery: "sysIdISEMPTY",
  suiteName: "Suite123",
  maxTestCount: 10
});

gs.info(insertedSnboqId);
```

出力:

```
<sys_id of inserted BOQ record>
```

クラウドランナー **TestRunnerApi** – スコープ付き、グローバル

自動テストフレームワーク (ATF) のクラウドランナーで実行されるテストを管理します。 この API は CloudRunnerApi スクリプトインクルードの一部です。

この API は、次のタスクに使用できます。

- クラウドランナーブラウザーで ATF テストまたはテストスイートを開始します。
- テストジョブの進行状況を確認します。
- テストジョブをキャンセルします。

グローバルスコープでは、この API は sn_atf_tg 名前空間内で実行されます。この API を使用するには、 ATF テストジェネレーターとクラウドランナー (sn_atf_tg) プラグインをアクティブ化する必要があります。

関連項目：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- クラウドランナー TestGenerationApi – スコープ付き、グローバル
- Cloud Runner TestUserApi – スコープ付き、グローバル
- クラウドランナーテスト ユーザー REST API

TestRunnerApi – cancelJob(文字列 **snboqId)**

テストランナージョブを完了ステータスに設定し、実行中の生成されたすべてのテストのルートトラッカーをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
snboqId	文字列	必須。ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

返される内容

タイプ	説明
null	成功した場合は null、そうでない場合はエラーメッセージ。

次の例は、ATF テストの実行を開始し、進行状況を表示して、テストの実行を停止する方法を示しています。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.startJob({
 "testId": "<sys_id>"
});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.progress({"snboqId": snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.cancelJob({"snboqId": snboqId});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
```

TestRunnerApi – progress(文字列 **snboqId)**

指定されたブラウザオーケストレーションキュー (BOQ) レコードに対して実行された各テストのステータスを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
snboqId	文字列	必須。ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	テストの進行状況を示す JSON オブジェクト。 `{ "progress": Number,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"state": "String"
	}</pre>

Object.progress	テストの進行状況の完了率を示します。 タイプ：数値
Object.state	BOQ レコードのステータス。 可能な値： • 保留中 – 要求されたテストアクティビティが作成され、実行を待機しています。 • 処理中 – インスタンスはレコードをスキャンして、要求がクラウドインフラストラクチャに送信される前に、実行トラッカーがクラウドランナー用にマークされていることを確認します。 • 要求されたブラウザ – テストの生成またはテスト実行のためにブラウザを起動するための要求がクラウドインフラストラクチャに送信されました。 • 実行中 – クラウドインフラストラクチャブラウザーは、保留中のテストを検索して実行します。 • 完了:テストタスクが完了しました。 • 失敗ステータス:テストタスクは失敗しました。 タイプ：文字列
エラー	失敗した場合、考えられるエラーメッセージ: • BOQ ID が渡されていません:指定された JSON オブジェクトに BOQ ID エントリがありません。JSON オブジェクトが {snboqId: "<sys_id>"} として構造化されていることを確認します。 • 無効な BOQ sys_id渡されました:指定された ID は、ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコード用である必要があります。

次の例は、ATF テストの実行を開始し、進行状況を表示して、テストの実行を停止する方法を示しています。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.startJob({
 "testId": "<sys_id>"
});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.progress({"snboqId": snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.cancelJob({"snboqId": snboqId});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TestRunnerApi – startJob(文字列 testId)

クラウドランナーブラウザーで ATF テストまたはテストスイートを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
テスト ID	文字列	必須。クラウドランナーブラウザで実行する ATF テストまたはテストスイートのsys_id。次のいずれかのテーブルにあります。 • テスト [sys_atf_test] • テストスイート [sys_atf_test_suite]

戻り値

タイプ	説明
文字列	ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

次の例は、ATF テストの実行を開始し、進行状況を表示して、テストの実行を停止する方法を示しています。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.startJob({
 "testId": "<sys_id>"
});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.progress({"snboqId": snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestRunnerAPI.cancelJob({"snboqId": snboqId});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
```

Cloud Runner TestUserApi – スコープ付き、グローバル

自動テストフレームワーク (ATF) のクラウドランナーで実行されるテストユーザージョブを管理します。 この API は CloudRunnerApi スクリプトインクルードの一部です。

この API は、次のタスクに使用できます。

- ユーザーテストジョブを開始します。
- クラウドユーザーを設定します。
- 指定されたユーザーが有効かどうかを確認します。
- ユーザーテストジョブの進行状況を確認します。
- テストジョブをキャンセルします。

グローバルスコープでは、この API は sn_atf_tg 名前空間内で実行されます。この API を使用するには、 ATF テストジェネレーターとクラウドランナー (sn_atf_tg) プラグインをアクティブ化する必要があります。

関連項目：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- クラウドランナー TestGenerationApi – スコープ付き、グローバル
- クラウドランナー TestRunnerApi – スコープ付き、グローバル
- クラウドランナーテストランナー REST API

TestUserApi – cancelJob(文字列 **snboqId)**

ブラウザーオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルのテストユーザージョブのステータスを完了に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
snboqId	文字列	必須。ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

返される内容

タイプ	説明
null	成功した場合は null、そうでない場合はエラーメッセージ。
エラー	失敗した場合、考えられるエラーメッセージ: • BOQ ID が渡されていません:指定された JSON オブジェクトに BOQ ID エントリがありません。JSON オブジェクトが {snboqId: "<sys_id>"} として構造化されていることを確認します。 • 無効な BOQ sys_id渡されました:指定された ID は、ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコード用である必要があります。

次の例は、admin ユーザーのテストユーザーを起動し、進捗状況を取得して、テストユーザーをキャンセルする方法を示しています。ロックアウトされたユーザーが有効なクラウドユーザーであることを確認した後、コードはクラウドユーザーを ITIL アドミニストレーターとして設定します。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestUserAPI.startJob({username: "abel.tuter"});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.progress({snboqId: snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.cancelJob({snboqId: snboqId});

gs.info(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.isValidCloudUser({username: <name of the user who has
 been locked out>}));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.selectCloudUser({username: "itil_admin"});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
User is missing the following criteria:
 User is locked out
False
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TestUserApi – isValidCloudUser (文字列ユーザー名)

指定されたユーザーが有効なクラウドユーザーかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー名	オブジェクト	必須。ユーザー [sys_user] テーブルにリストされている有効なユーザーのユーザー ID。この値は、JSON オブジェクトの文字列として提供されます。例:{username: "abel.tuter"}。

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定されたユーザーが有効なクラウドユーザーであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたユーザーは有効なクラウドユーザーです。 • false:指定されたユーザーは、次の 1 つ以上の理由で無効です。 ◦ ユーザーが見つかりませんでした。 ◦ ユーザーは非アクティブです。 ◦ ユーザーはロックアウトされています。 ◦ ユーザーはパスワードリセットが必要です。 ◦ ユーザーに admin ロールがない。 ◦ ユーザーには読み取り専用アクセス権があります。 ◦ ユーザーには Web サービスのみのアクセス権があります。

次の例は、admin ユーザーのテストユーザーを起動し、進捗状況を取得して、テストユーザーをキャンセルする方法を示しています。ロックアウトされたユーザーが有効なクラウドユーザーであることを確認した後、コードはクラウドユーザーを ITIL アドミニストレーターとして設定します。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestUserAPI.startJob({username: "abel.tuter"});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.progress({snboqId: snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.cancelJob({snboqId: snboqId});

gs.info(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.isValidCloudUser({username: <name of the user who has
 been locked out>}));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.selectCloudUser({username: "itil_admin"});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
User is missing the following criteria:
 User is locked out
False
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TestUserApi – progress(文字列 **snboqId)**

指定されたブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) レコードの各ユーザーテストのステータスを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
snboqId	文字列	必須。ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	テストの進行状況を示す JSON オブジェクト。 `{ "progress": Number, "state": "String" }`
Object.progress	テストの進行状況の完了率を示します。 タイプ：数値
Object.state	BOQ レコードのステータス。 可能な値： • 保留中 – 要求されたテストアクティビティが作成され、実行を待機しています。 • 処理中 – インスタンスはレコードをスキャンして、要求がクラウドインフラストラクチャに送信される前に、実行トラッカーがクラウドランナー用にマークされていることを確認します。 • 要求されたブラウザ – テストの生成またはテスト実行のためにブラウザを起動するための要求がクラウドインフラストラクチャに送信されました。 • 実行中 – クラウドインフラストラクチャブラウザーは、保留中のテストを検索して実行します。 • 完了:テストタスクが完了しました。 • 失敗ステータス:テストタスクは失敗しました。 タイプ：文字列
エラー	失敗した場合、考えられるエラーメッセージ: • BOQ ID が渡されていません:指定された JSON オブジェクトに BOQ ID エントリがありません。JSON オブジェクトが {snboqId: "<sys_id>"} として構造化されていることを確認します。 • 無効な BOQ sys_id渡されました:指定された ID は、ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコード用である必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、admin ユーザーのテストユーザーを起動し、進捗状況を取得して、テストユーザーをキャンセルする方法を示しています。ロックアウトされたユーザーが有効なクラウドユーザーであることを確認した後、コードはクラウドユーザーを ITIL アドミニストレーターとして設定します。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestUserAPI.startJob({username: "abel.tuter"});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.progress({snboqId: snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.cancelJob({snboqId: snboqId});

gs.info(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.isValidCloudUser({username: <name of the user who has
 been locked out>}));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.selectCloudUser({username: "itil_admin"});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
User is missing the following criteria:
 User is locked out
False
```

TestUserApi – selectCloudUser(文字列ユーザー名)

クラウドランナーでエンドツーエンドのテストユーザージョブを開始します。ユーザーが admin ロールで正しくログインできる場合、クラウドランナーインフラストラクチャでの今後のテスト実行とテスト生成のために、クラウドユーザープロパティがこのユーザーとして設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー名	オブジェクト	必須。ユーザー [sys_user] テーブルにリストされている有効なユーザーのユーザー ID。この値は、JSON オブジェクトの文字列として提供されます。例:{username: "abel.tuter"}。

返される内容

タイプ	説明
Null	成功した場合は null。それ以外の場合はエラーメッセージ。 クラウドユーザーを無効に設定できません:このエラーは、指定されたユーザーが次の 1 つ以上の理由で無効であることを示します。 • ユーザーが見つかりませんでした。 • ユーザーは非アクティブです。 • ユーザーはロックアウトされています。 • ユーザーはパスワードリセットが必要です。 • ユーザーに admin ロールがない。 • ユーザーには読み取り専用アクセス権があります。 • ユーザーには Web サービスのみのアクセス権があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、admin ユーザーのテストユーザーを起動し、進捗状況を取得して、テストユーザーをキャンセルする方法を示しています。ロックアウトされたユーザーが有効なクラウドユーザーであることを確認した後、コードはクラウドユーザーを ITIL アドミニストレーターとして設定します。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestUserAPI.startJob({username: "abel.tuter"});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.progress({snboqId: snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.cancelJob({snboqId: snboqId});

gs.info(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.isValidCloudUser({username: <name of the user who has
 been locked out>}));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.selectCloudUser({username: "itil_admin"});
```

出力:

```
{progress: 64, state: running}
User is missing the following criteria:
 User is locked out
False
```

TestUserApi – startJob(文字列ユーザー名)

クラウドランナーでエンドツーエンドのテストユーザージョブを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー名	文字列	必須。クラウドランナーのエンドツーエンドインフラストラクチャをテストするsys_userのユーザー名。

戻り値

タイプ	説明
文字列	ブラウザオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルの BOQ レコードのsys_id。

次の例は、admin ユーザーのテストユーザーを起動し、進捗状況を取得して、テストユーザーをキャンセルする方法を示しています。ロックアウトされたユーザーが有効なクラウドユーザーであることを確認した後、コードはクラウドユーザーを ITIL アドミニストレーターとして設定します。グローバルスコープでは、sn_atf_tg 名前空間を使用します。

```
var snboqId = CloudRunnerAPI.TestUserAPI.startJob({username: "abel.tuter"});

gs.info(JSON.stringify(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.progress({snboqId: snboqId})));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.cancelJob({snboqId: snboqId});

gs.info(CloudRunnerAPI.TestUserAPI.isValidCloudUser({username: <name of the user who has
 been locked out>}));

CloudRunnerAPI.TestUserAPI.selectCloudUser({username: "itil_admin"});
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{progress: 64, state: running}
User is missing the following criteria:
 User is locked out
False
```

ClusteringSolution - グローバル

`ClusteringSolution` API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

ソリューションのセットアップからトレーニングまでのフローは次のとおりです。

1. `DatasetDefinition` API を使用してデータセットを作成します。
2. K 平均法クラスタリングアルゴリズムを使用する場合は必須です。`Encoder` API を使用してエンコーダーを構築します。
3. コンストラクターを使用して、クラスタリングソリューションオブジェクトを作成します。
4. `ClusteringSolutionStore - add()` メソッドを使用して、ソリューションオブジェクトをクラスタリングソリューションストアに追加します。
5. `submitTrainingJob()` メソッドを使用してソリューションをトレーニングします。これにより、`ClusteringSolutionVersion` API を使用して管理できるオブジェクトのバージョンが作成されます。
6. `ClusteringSolutionVersion – predict()` メソッドを使用して予測を取得します。

> **注:** この API は、Vancouver パッチ 7 ホットフィックス 2b および Washington DC パッチ 7 リリースより前の完全な権限で実行されます。それ以降のリリースでは、ACL を使用してアクセス権を付与します。詳細については、「クエリー ACL」を参照してください。

使用上のガイドラインについては、「ML API の使用」を参照してください。

ClusteringSolution - ClusteringSolution(オブジェクト config)

クラスターソリューションを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	の構成プロパティを含む JavaScript オブジェクト ソリューション。 `{ "algorithmConfig": {Object}, "clusterConcept": "String", "clusterConceptFieldNames": [Array], "dataset": {Object}, "domainName": "String", "encoder": {Object}, "groupByFieldName": "String", "groupUnclusteredRecords": Boolean, "inputFieldNames": [Array], "label": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"maxTimeWindowForUpdate" : Number, "minRecordsPerCluster" : Number, "minRowCount": "String", "processingLanguage": "String", "stopwords": [Array], "trainingFrequency": "String", "updateFrequency": "String" }

config.algorithmConfig	オブジェクト	*encoder* プロパティを設定する場合を除き、必須です。アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。 プロパティの設定は、*algorithm* プロパティに設定された値によって異なります。
		'algorithmConfig': {
		"algorithm": "String",
		// See algorithmConfig.algorithm setting description for property settings based on algorithm
		}

config.algorithmConfig.algorithm	文字列	ソリューションをエンコードする方法。 有効な値： • *dbscan*：Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN、ノイズのあるアプリケーションの密度ベース空間クラスタリング) クラスタリングアルゴリズム。このアルゴリズムで使用されるプロパティ： ○ *distanceMetric* ○ *epsilon* ○ *minimumNeighbours* • *hdbscan*：Hierarchical Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN、ノイズのあるアプリケーションの階層密度ベース空間クラスタリング) クラスタリングアルゴリズム。このアルゴリズムで使用されるプロパティ： ○ *minimumSamples*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		• *kmeans*：K 平均法クラスタリングアルゴリズム。デフォルトです。このアルゴリズムでは *targetCoverage* プロパティが使用されます。
		
		DBSCAN の使用を好むユーザーもいます。クラスタリングの前にデータ内のクラスター数を指定する必要がないためです。
		
		dbscan のプロパティ：
		`'algorithmConfig': { "algorithm": "dbscan", "distanceMetric": "String", "epsilon": Number, "minimumNeighbours": Number }`
		
		hdbscan のプロパティ：
		`'algorithmConfig': { "algorithm": "hdbscan", "minimumSamples": Number }`
		
		kmeans のプロパティ：
		`'algorithmConfig': { "algorithm": "kmeans", "targetCoverage": Number }`

config.algorithmConfig.distanceMetric	文字列	DBSCAN アルゴリズムのみ。類似のデータオブジェクトをスキャンする距離測定基準。 有効な値：*levenshteinDistance*
config.algorithmConfig.epsilon	番号	DBSCAN アルゴリズムのみ。近接検索半径のサイズを表す 0 と 1 の間の小数値。
config.algorithmConfig.minimumNeighbours	番号	DBSCAN アルゴリズムのみ。ポイントがクラスターの一部となるために必要な近接の最小数。*levenshteinDistance* の場合、データセットから除外されるポイントがないように、値を 1 にする必要があります。
config.algorithmConfig.minimumSamples	番号	ポイントがコアポイントであるかどうかを判断するために必要な、近隣のデータサンプルの最小数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：なし
config.algorithmConfig.targetCoverage	番号	K 平均法アルゴリズムのみ。互いにあまり類似していないレコードを除外するためのパーセンタイルフィールド。
config.clusterConcept	文字列	オプション。概念タイプ。概念は、頻度の高い順にリストされた一連の単語です。TFIDF ベースのクラスターの概念を生成するには、値を `tfidf`に設定します。概念タイプは、クラスタリング定義 [ml_capability_definition_clustering] テーブルに一覧表示されます。 デフォルト：頻度ベースのクラスターの概念
config.clusterConceptFieldNames	アレイ	オプション。クラスターの概念フィールド名のリスト。これらの値は、クラスターの概念を作成するための外部列であり、クラスターソリューションのトレーニングには使用されません。外部列が指定されている場合、それらの列はクラスターの概念にのみ使用され、クラスタリングソリューションのトレーニングには使用されません。クラスターの概念フィールドはクラスタリング定義 [ml_capability_definition_clustering] テーブルにリストされます。 デフォルト：入力テキスト列でクラスターの概念を生成
config.dataset	オブジェクト	DatasetDefinition オブジェクト名。
config.domainName	文字列	オプション。このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 デフォルト：現在のドメイン。 例：`"global"`。
config.encoder	オブジェクト	*`algorithmConfig`* プロパティを `"levenshteinDistance"` に設定する場合を除き、必須です。このソリューションに割り当てるトレーニング済みのエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
config.groupByFieldName	文字列	オプション。 レコードを 1 つ以上のクラスターにグループ化するためのフィールド名。 次のセットアップ例では、各タイプが個別のクラスターにグループ化され、10 個のクラスターがレンダリングされます。 • *groupByFieldName* の値は 'category' です • DatasetDefinition *tableName* の値が「incident」です • インシデント [incident] テーブルには 10 個のカテゴリタイプがあります
config.groupUnclusteredRecords	ブーリアン	結果内でクラスター化されていないレコードをグループ化するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果内でクラスター化されていないレコードを個別にグループ化します。 • false：結果内でクラスター化されていないレコードをグループ化しません。クラスター化されていない値 (-1) は残りの結果とともに表示されます。 デフォルト値：false
config.inputFieldNames	アレイ	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。
config.label	文字列	予測タスクを識別します。
config.maxTimeWindowForUpdate	番号	オプション。モデル更新ポイントから遡ってレコードを検索する時間 (分)。例えば、値が 15 の場合、システムは過去 15 分間に作成されたレコードのみを検索します。デフォルトでは、すべてのレコードがスキャンされます。
config.minRecordsPerCluster	番号	オプション。クラスター内で使用可能なレコードの最小数。値は 2 以上でなければなりません。 デフォルト値：2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
config.minRowCount	文字列	オプション。トレーニング用のデータセットに必要なレコードの最小数。 デフォルト：10000
config.processingLanguage	文字列	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。
config.stopwords	アレイ	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワード リストを作成する 」を参照してください。 デフォルト：英語のストップワード
config.trainingFrequency	文字列	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once
config.updateFrequency		ソリューション定義のモデルを再構築する必要がある頻度。 可能な値： • do_not_update • every_1_day • every_1_hour • every_6_hours • every_12_hours • every_1_minute • every_15_minutes • every_30_minutes デフォルト：do_not_update

次の例は、オブジェクトを作成して ClusteringSolution ストア。この例は、トレーニングのためにオブジェクトを送信する方法も示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
try{
    var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({
        'tableName' : 'incident',
        'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'state', 'description'],
        'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
    });

    // get a trained encoder from the store
    var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('<encoder_name >');

    var mySolution = new sn_ml.ClusteringSolution({
        'label': "clustering solution",
        'dataset' : myData,
        'encoder' : myEncoder,
        'inputFieldNames':['short_description'],
        'groupByFieldName' : 'category',
        'algorithmConfig' : {
            'algorithm' : 'kmeans',
            'targetCoverage' : '90'
        }
    });

    // add solution
    var solutionName = sn_ml.ClusteringSolutionStore.add(mySolution);
    var solutionVersion = mySolution.submitTrainingJob();
    var trainingStatus = solutionVersion.getStatus();
    gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
} catch(ex){
    gs.print('Exception caught: '+ ex.getMessage());
}
```

出力:

```
{
  "state": "waiting_for_training",
  "percentComplete": "0",
  "hasJobEnded": "false"
}
```

次の例は、'description' フィールドをクラスターの概念フィールドとして含める方法を示しています。

```
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
    'tableName' : 'incident',
    'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'description'],
});

var encodersolutionName = sn_ml.EncoderStore.get('<encoder_name >');

var mySolution = new sn_ml.ClusteringSolution({
 'label': 'clustering_test',
 'dataset': myIncidentData,
 'inputFieldNames': ['short_description'],
 'encoder': encodersolutionName,
 'clusterConceptFieldNames': ['description']
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var solutionNameFromStore = sn_ml.ClusteringSolutionStore.add(mySolution);
var myClassifier = mySolution.submitTrainingJob();
```

ClusteringSolution - cancelTrainingJob()

トレーニングのために送信されたソリューションオブジェクトのジョブをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var mySolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_sn_global_global_clustering');

mySolution.cancelTrainingJob();
```

ClusteringSolution - getActiveVersion()

アクティブな ClusteringSolutionVersion オブジェクト。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクティブな *ClusteringSolutionVersion* オブジェクト。

次の例は、 *ClusteringSolution* ストアからアクティブなバージョンを取得し、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_clustering');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

ClusteringSolution - getAllVersions()

クラスタリングソリューション のすべてのバージョンを取得します

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ソリューションオブジェクトの既存のバージョン。関連項目 `ClusteringSolutionVersion` API

次の例は、すべての `ClusteringSolution` バージョンオブジェクトを取得し、それらに対して `getVersionNumber()` および `getStatus()` ソリューションバージョンメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_clustering');

var mlSolutionVersions = mlSolution.getAllVersions();

for (i = 0; i < mlSolutionVersions.length; i++) {
gs.print("Version " + mlSolutionVersions[i].getVersionNumber() + " Status: " +
 mlSolutionVersions[i].getStatus() +"\n");
};
```

出力：

```
Version 3 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 2 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 1 Status: {"state":"solution_cancelled","percentComplete":"0","hasJobEnded":"true"}
```

ClusteringSolution - getLatestVersion()

の最新バージョンを取得しますソリューション。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClusteringSolutionVersion` の最新バージョンに対応するオブジェクト と `ClusteringSolution()` です。

次の例は、ソリューションの最新バージョンを取得して、トレーニングのステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_clustering');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getLatestVersion().getStatus()), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

ClusteringSolution - getName()

ストアの操作に使用するオブジェクトの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ソリューションオブジェクトの名前。

次の例は、 *ClusteringSolution* データセット情報を更新し、オブジェクトの名前を出力

```
// Update solution
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
   'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var eligibleFields = JSON.parse(myIncidentData.getEligibleFields('clustering'));

var myCluster = new sn_ml.ClusteringSolution({
   'label': "my clustering solution",
   'dataset' : myIncidentData,
   'inputFieldNames': eligibleFields['eligibleInputFieldNames'],
   'predictedFieldName': 'category'
});

// update solution
sn_ml.ClusteringSolutionStore.update('ml_x_snc_global_global_clustering_solution', myCluster);

// print solution name
gs.print('Solution Name: '+myCluster.getName());
```

出力：

```
Solution Name: ml_x_snc_global_global_clustering_solution
```

ClusteringSolution - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClusteringSolutionStore` のデータセットのコンテンツと `ClusteringSolution()` オブジェクトの詳細。 `{ "algorithmConfig": {Object}, "datasetProperties": {Object}, "domainName": "String", "encoder": {Object}, "groupByFieldName": "String", "inputFieldNames": [Array], "label": "String", "minRecordsPerCluster" : Number, "name": "String", "processingLanguage": "String", "scope": "String", "stopwords": [Array], "trainingFrequency": "String", "updateFrequency": "String" }`
<Object>.algorithmConfig	アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。 プロパティの結果は、`algorithm` プロパティに設定された値によって異なります。 `'algorithmConfig' : { "algorithm": "String", // See algorithmConfig.algorithm setting description for property settings based on algorithm }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクト。

<Object>.algorithmConfig.algorithm	ソリューションをエンコードする方法。
	
	dbscan のプロパティ：
	
	`'algorithmConfig': { "algorithm": "dbscan", "distanceMetric": "String", "epsilon": Number, "minimumNeighbours": Number }`
	
	kmeans のプロパティ：
	
	`'algorithmConfig': { "algorithm": "kmeans", "targetCoverage": Number }`
	
	データタイプ：文字列。

<Object>.algorithmConfig.distanceMetric	DBSCAN アルゴリズムのみ。類似のデータオブジェクトをスキャンする距離測定基準。 データタイプ：文字列。
<Object>.algorithmConfig.epsilon	DBSCAN アルゴリズムのみ。近接検索半径のサイズを表す 0 と 1 の間の小数値。 データタイプ：数値。
<Object>.algorithmConfig.minimumNeighbours	DBSCAN アルゴリズムのみ。ポイントがクラスターの一部となるために必要な近接の最小数。*levenshteinDistance* の場合、データセットから除外されるポイントがないように、値を 1 にする必要があります。 データタイプ：数値。
<Object>.algorithmConfig.targetCoverage	K 平均法アルゴリズムのみ。互いにあまり類似していないレコードを除外するためのパーセンタイルフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値。
<Object>.datasetProperties	ソリューションに関連付けられた *DatasetDefinition()* オブジェクトのプロパティを一覧表示します。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }` データタイプ：オブジェクト
<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.encoderProperties	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ：オブジェクト
<Object>.groupByFieldName	レコードを 1 つ以上のクラスターにグループ化するためのフィールド名。 データタイプ：文字列
<Object>.inputFieldNames	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。 データタイプ：文字列。
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列。
<Object>.minRecordsPerCluster	クラスター内で使用可能なレコードの最小数。 データタイプ：数値。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「カスタム ストップワード リストを作成する」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。
<Object>.updateFrequency	ソリューション定義のモデルを再構築する必要がある頻度。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• do_not_update • every_1_day • every_1_hour • every_6_hours • every_12_hours • every_1_minute • every_15_minutes • every_30_minutes デフォルト：do_not_update データタイプ：文字列

次の例では、ストア内のソリューションオブジェクトのプロパティを取得します。

```
var myCluster = new
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(myCluster.getProperties()), null, 2));
```

データタイプ：数値。

```
*** Script: {
 "algorithmConfig": {
  "algorithm": "kmeans",
  "targetCoverage": "90"
 },
 "datasetProperties": {
  "tableName": "incident",
  "fieldNames": [
   "category",
   "short_description",
   "state",
   "description"
  ],
  "encodedQuery": "activeANYTHING"
 },
 "domainName": "global",
 "encoderProperties": {
  "datasetsProperties": [
   {
    "tableName": "incident",
    "fieldNames": [
     "assignment_group",
     "short_description",
     "description"
    ],
    "encodedQuery": "activeANYTHING"
   }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    "domainName": "global",
    "label": "my encoder definition",
    "name": "ml_x_snc_global_global_my_encoder_definition",
    "processingLanguage": "en",
    "scope": "global",
    "stopwords": [
      "Default English Stopwords"
    ],
    "trainingFrequency": "run_once"
  },
  "groupByFieldName": "category",
  "inputFieldNames": [
    "short_description"
  ],
  "label": "clustering solution",
  "minRecordsPerCluster": 2,
  "name": "ml_x_snc_global_global_clustering_solution",
  "processingLanguage": "en",
  "scope": "global",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
  "trainingFrequency": "run_once",
  "updateFrequency": "do_not_update"
}}
```

ClusteringSolution - getVersion(文字列 **version)**

指定されたバージョン番号を使用します。ソリューションを取得します

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	ソリューションの既存のバージョン番号。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*ClusteringSolutionVersion* API メソッドを呼び出すことができる *ClusteringSolution()* オブジェクトの指定されたバージョン。

次の例は、バージョン番号別にソリューションのトレーニングステータスを取得する方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_clustering');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getVersion('1').getStatus()), null, 2));
```

データタイプ：数値。

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "hasJobEnded": "true"
}
```

ClusteringSolution - setActiveVersion(文字列 version)

ストア内の指定されたバージョンのソリューションをアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	アクティブ化する `ClusteringSolution()` オブジェクトバージョンの名前。 このバージョンをアクティブ化すると、他のバージョンが非アクティブになります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションバージョンを有効にする方法を示しています。

```
sn_ml.ClusteringSolution.setActiveVersion("ml_incident_categorization");
```

ClusteringSolution - submitTrainingJob()

トレーニングジョブを送信します。

注: このメソッドを実行する前に、まず `ClusteringSolutionStore - add()` メソッドを使用してソリューションをストアに追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`ClusteringSolutionVersion` に対応するオブジェクト `ClusteringSolution` トレーニング対象

次の例は、データセットを作成してソリューションに適用し、ソリューション をストアに追加して、トレーニングジョブを送信する方法を示しています。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// get a trained encoder from the store
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_x_snc_global_global_encoder');

// Create a solution
var mySolution = new sn_ml.ClusteringSolution({

  'label': "my solution definition",
  'dataset' : myData,
  'encoder' : myEncoder,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.ClusteringSolutionStore.add(mySolution);

// Train the solution - this is a long running job
var myClusterVersion = mySolution.submitTrainingJob();
```

ClusteringSolutionStore - グローバル

ソリューション の保存と取得を可能にします 。

`ClusteringSolutionStore` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

ClusteringSolutionStore - add(オブジェクト mlSolution)

新しいソリューション オブジェクトをストアに追加し、一意の名前を返します。

> **注:** ラベル値は一意である必要はありません。たとえば、このメソッドを同じラベルで 10 回実行すると、異なる一意の名前が付けられた 10 個のオブジェクトがストアに追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mlSolution	ClusteringSolution	`ClusteringSolution()` ストアに追加する

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムによって生成されたソリューション名。

次の例は、ストアにソリューションを追加する方法を示しています ソリューションソリューション`ClusteringSolution - SubmitTrainingJob()` ストアに追加した後にトレーニングジョブを実行します。を使用

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

  'tableName' : 'incident',
  'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
  'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
});

// get a trained encoder from the store
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_x_snc_global_global_encoder');

// Create a solution
var mySolution = new sn_ml.ClusteringSolution({

  'label': "my solution definition",
  'dataset' : myData,
  'encoder' : myEncoder,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.ClusteringSolutionStore.add(mySolution);
```

ClusteringSolutionStore - deleteObject(文字列 **name)**

指定されたソリューションオブジェクトをストアから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*ClusteringSolution()* 削除するオブジェクト。の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアからソリューションを削除する方法を示しています。

```
sn_ml.ClusteringSolutionStore.deleteObject("ml_sn_global_global_solution");
```

ClusteringSolutionStore - get(文字列 **name)**

ソリューションオブジェクトをストアから取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ストア内のソリューションの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*ClusteringSolution* 表されていますオブジェクトが存在しない場合はエラーを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、*get()* メソッドを使用してストアからソリューションオブジェクトを取得し、ClusteringSolution - getActiveVersion() および ClusteringSolutionVersion - getStatus() メソッドです。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

ClusteringSolutionStore - getAllNames(オブジェクト **options)**

ストア内のすべてのソリューション定義レコードの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	指定されたプロパティ内の結果を制限するオプション。 `{ "label": "String", "domainName": "String", "scope": "String" };`
options.label	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのラベル。
options.domainName	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのドメインの名前。参照先 ドメインセパレーションと 予測インテリジェンス .
options.scope	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトの アプリケーションスコープ の名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストア内の文字列表現ソリューションオブジェクトの名前のリスト。

次の例では、*getAllNames()* メソッドがストア内のすべての名前のリストを返します。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(sn_ml.ClusteringSolutionStore.getAllNames()), null, 2));
```

出力:

```
[
 "ml_x_snc_global_global_clustering_solution_1",
 "ml_x_snc_global_global_clustering_solution"
]
```

次の例では、*getAllNames()* メソッドは *options* パラメーターに設定された値に関連付けられている名前のみを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var options = {
  'label' : 'my solution definition',
  'domainName' : 'global',
  'scope' : 'global'
};
var solNames = sn_ml.ClusteringSolutionStore.getAllNames(options);
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(solNames), null, 2));
```

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition"
]
```

ClusteringSolutionStore - update(文字列 name, オブジェクト mlSolution)

ストア内の既存のオブジェクトをパラメーターとして渡されたオブジェクトに置き換えます。指定されたオブジェクト名は空であるか、一致している必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新するソリューションの名前。
mlSolution	`ClusteringSolut` `ClusteringSolution()`	更新するオブジェクトプロパティ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションオブジェクトを更新する方法を示しています。

```
var solutionUpdate = new sn_ml.ClusteringSolution({
  'label': 'my solution definition',
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

sn_ml.ClusteringSolutionStore.update('ml_sn_global_global_incident_service', solutionUpdate);
```

ClusteringSolutionVersion - グローバル

`ClusteringSolutionVersion` API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

これは、ClusteringSolution ストアの ClusteringSolution API オブジェクトに基づくソリューションバージョンを操作するために使用されます。

ソリューション定義をトレーニングするたびに、ソリューションのバージョンが作成されます。ほとんどのバージョンは、スケジュール設定済みのソリューショントレーニング中に作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API のメソッドは、次の `ClusteringSolution` メソッドを使用してアクセスできます。

- `getActiveVersion()`
- `getAllVersions()`
- `getLatestVersion()`
- `getVersion()`

ClusteringSolutionVersion - cancelUpdateJob()

トレーナーの更新ジョブをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、`submitTrainingJob()` メソッドを使用して、送信されたアクティブなトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var myCluster = new
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");
var mlSolutionVersion = myCluster.getActiveVersion();

mlSolutionVersion.cancelUpdateJob();
```

ClusteringSolutionVersion - deleteClusterAssignments(オブジェクト options)

テーブルシーケンス内の位置または GlideDateTime に基づいて、行からクラスター割り当てを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	クラスター割り当てを削除するための 1 つのオプションを定義するオブジェクト。 注: 1 つの削除オプションのみが有効です。
options.updated_since	文字列	updated_since 値がこの値よりも前であるクラスターの行を削除します。形式は GlideDateTimeとして指定する必要があります。 `{ "updatedUntil" : "String" }`
options.sequence_until	文字列	クラスターの行を削除します ML クラスター詳細 [ml_cluster_detail] テーブルでこの値の前に発生する insert_sequence 値。シーケンス位置の開始点の値は 1 です。 `{ "sequenceUntil" : Number }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
番号	ML クラスター詳細 [ml_cluster_detail] テーブルから削除される行の数。

次の例は、updated_since の時間が '2020-06-28 02:50:53' よりも前であるクラスターの行を削除する方法を示しています。

```
var mlSolution =
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");

var mlSolutionVersion = mlSolution.getActiveVersion();

var options = {};
options.updatedUntil = '2020-06-28 02:50:53';

var results = mlSolutionVersion.deleteClusterAssignments(options);

gs.print("Number of deleted rows: "+results);
```

出力:

```
Number of deleted rows: 6417
```

次の例は、updated_since が 1000 よりも前で連続した位置にあるクラスターの行を削除する方法を示しています。

```
var mlSolution =
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");

var mlSolutionVersion = mlSolution.getActiveVersion();

var options = {};
options.sequenceUntil = 1000;

var results = mlSolutionVersion.deleteClusterAssignments(options);

gs.print("Number of deleted rows: "+results);
```

出力：

```
Number of deleted rows: 999
```

ClusteringSolutionVersion - getClusterAssignments(オブジェクト **options)**

クラスタリングソリューションの割り当てを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	返された結果を、クラスタリングソリューション内のグループ、レベル、システム更新時間、およびテーブル行番号で絞り込むために使用する値。少なくとも 1 つの引数を指定する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		{
		"cluster_id": "String",
		"group_by": "String",
		"limit": Number,
		"sequenceSince": Number,
		"sequenceUntil": Number,
		"topNPerCluster": Number,
		"updatedSince": "String",
		"updatedUntil": "String"
		}

options.cluster_id	文字列	オプション。クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルのトレーニング済みソリューションのクラスター ID。
options.group_by	文字列	オプション。クラスターメンバーシップ (assignment_group など) を取得するセグメンテーションフィールドを識別します。 このフィールドは、[クラスタリング定義] フォームの [グループ化] チェックボックスで提供されるオプションと同じグループ化を提供します。表示される情報は、[テーブル] フィールドで選択したテーブルによって異なります。詳細については、「 クラスタリングソリューションの作成とトレーニング 」を参照してください。
options.limit	番号	オプション。取得するクラスター割り当ての最大数。
options.sequenceSince	番号	テーブルシーケンスの開始位置。insert_sequence が有効で、ML クラスター詳細 [ml_cluster_detail] テーブルでこの値の後に配置されているクラスターの情報を返します。シーケンス位置の開始点の値は 1 です。
options.sequenceUntil	番号	クラスターの割り当てを返しますML クラスター詳細 [ml_cluster_detail] テーブルでこの値の前に発生する insert_sequence 値。シーケンス位置の開始点の値は 1 です。
options.topNPerCluster	番号	クラスターごとに受信する上位の結果の数。
options.updatedSince	文字列	オプション。日付と時刻。 GlideDateTime。
options.updatedUntil	文字列	オプション。日付と時刻。 GlideDateTime。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	クラスター情報を含むオブジェクトのリスト (cluster_id の昇順)。 [{ "cluster_id": "String", "group_by": "String", "rec_display_id": "String", "rec_sys_id": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	}]
<object>.cluster_id	クラスターのソリューション内の一意のクラスター番号。
<object>.group_by	グループ化されている場合、このクラスターに関連付けられているセグメンテーションフィールドの名前。
<object>.rec_display_id	レコードのタイプと番号。
<object>.rec_sys_id	レコード sys_id。

次の例は、*options* オブジェクトを使用してクラスタリング結果をフィルタリングする方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("solution_name");

var mlSolutionVersion = mlSolution.getActiveVersion();

var options = {};
options.clusterId = 56;
options.topNPerCluster = 10;
options.updatedUntil = '2020-01-17 23:16:14';
options.updatedSince = '2020-01-17 23:16:13';
options.sequenceUntil = 1000;
options.sequenceSince = 1100;
options.limit = 100;

var results = mlSolutionVersion.getClusterAssignments(options)

gs.print(results);
```

出力：

```
[{"cluster_id":"1","rec_display_id":"Incident":
 "INC0014483","rec_sys_id":"04e33e7adb401300864adfea5e961900","group_by":"network"},
 {"cluster_id":"1","rec_display_id":"Incident":
 "INC0011133","rec_sys_id":"5bd23af2db401300864adfea5e96194d","group_by":"network"}]
```

ClusteringSolutionVersion - getClusterInfo(オブジェクト options)

ストア内 指定されたクラスタリングソリューションの情報を取得します。。純度測定は、純度の基になるクラスターフィールドにパーセンテージの形でインサイトを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	オプション。クラスタリングソリューション内で結果のフィルタリングを可能にするプロパティを含むオブジェクト。 { "clusterId": "String", "groupBy": "String", "limit": "String", "recSysId": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>{
		"sequenceSince": Number,
		"sequenceUntil": Number,
		"updatedSince": "String",
		"updatedUntil": "String"
		}</pre>
		デフォルト：すべてのクラスターのクラスターメンバーシップを返します。

options.clusterId	文字列	オプション。クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルのトレーニング済みソリューションのクラスター ID。
options.groupBy	文字列	オプション。クラスターメンバーシップ (assignment_group など) を取得するセグメンテーションフィールドを識別します。 このフィールドは、[クラスタリング定義] フォームの [グループ化] チェックボックスで提供されるオプションと同じグループ化を提供します。表示される情報は、[テーブル] フィールドで選択したテーブルによって異なります。詳細については、「 クラスタリングソリューションの作成とトレーニング 」を参照してください。
options.limit	番号	オプション。取得するクラスター割り当ての最大数。
options.recSysId	文字列	オプション。クラスター情報の検索に使用するレコードの sys_id。
options.sequenceSince	番号	テーブルシーケンスの開始位置。insert_sequence が有効で、ML クラスター詳細 [ml_cluster_detail] テーブルでこの値の後に配置されているクラスターの情報を返します。シーケンス位置の開始点の値は 1 です。
options.sequenceUntil	番号	オプション。テーブルシーケンスの終了位置。クラスターの割り当てを返しますML クラスター詳細 [ml_cluster_detail] テーブルでこの値の前に発生する insert_sequence 値。シーケンス位置の開始点の値は 1 です。
options.updatedSince	文字列	オプション。日付と時刻。 GlideDateTime 形式。
options.updatedUntil	文字列	オプション。日付と時刻。 GlideDateTime。

返される内容

タイプ	説明

アレイ	クラスター情報を含むオブジェクトのリスト。
	
	<pre>[
	{
	"cluster_concept": "String",
	"cluster_id": "String",
	"cluster_quality": "String",
	"cluster_size": "String",
	"group_by": "String",
	"insert_sequence": "String",
	"purity": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<pre> "sys_updated_on": "String" }]</pre>
<object>.cluster_concepts	頻度の降順によるクラスターを説明する単語のセット。 データタイプ：文字列
<object>.cluster_id	クラスターのソリューション内の一意のクラスター番号。
<object>.cluster_quality	0 ～ 100 の数値。数値が大きいほどクラスター密度が高いことを示します。 データタイプ：文字列
<object>.cluster_size	クラスター内のレコードの数。 データタイプ：文字列
<object>.group_by	グループ化されている場合、このクラスターに関連付けられているセグメンテーションフィールドの名前。 データタイプ：文字列
<object>.insert_sequence	クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブル内のクラスターの連続位置番号。 データタイプ：文字列
<object>.purity	クラスター品質の純度を表すパーセンテージ値。
<object>.sys_updated_on	このクラスターが最後に更新された日時を表すシステムの GlideDateTime 値。 データタイプ：文字列

次の例は、options オブジェクトパラメーターを設定し、クラスターのフィルタリング結果を印刷する方法を示しています。

```
var mlSolution =
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");

var mlSolutionVersion = mlSolution.getActiveVersion();

var options = {};
options.updatedSince = '2020-05-28 02:09:53';
options.updatedUntil = '2020-05-28 03:15:00';
options.sequenceSince = 1;
options.limit = 10;

var results = mlSolutionVersion.getClusterInfo(options);

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

出力：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
[
 {
  "cluster_id": "1",
  "cluster_quality": "100",
  "cluster_size": "17",
  "purity": "",
  "insert_sequence": "8",
  "group_by": "VPN  Customer",
  "sys_updated_on": "2020-05-28 02:09:53",
  "cluster_concept": "vpn instance connection ldap user log unable usability tunnel"
 },
 {
  "cluster_id": "1",
  "cluster_quality": "100",
  "cluster_size": "10",
  "purity": "",
  "insert_sequence": "24",
  "group_by": "Live Feed",
  "sys_updated_on": "2020-05-28 02:09:53",
  "cluster_concept": "feed live user note work disable group default usability sort"
 },
 {
  "cluster_id": "1",
  "cluster_quality": "100",
  "cluster_size": "18",
  "purity": "",
  "insert_sequence": "40",
  "group_by": "Integrations",
  "sys_updated_on": "2020-05-28 02:09:53",
  "cluster_concept": "integrate usability certificate error"
 },
...
]
```


自動翻訳

ClusteringSolutionVersion - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します バージョン番号。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データセットのコンテンツと ClusteringSolution バージョン詳細。結果はオブジェクトプロパティのセットアップによって異なります。 { "algorithmConfig": {Object}, "datasetProperties": {Object}, "domainName": "String", "encoder": {Object}, "groupByFieldName": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"inputFieldNames": [Array], "isActive": Boolean, "label": "String", "minRecordsPerCluster": Number, "name": "String", "processingLanguage": "String", "scope": "String", "stopwords": [Array], "trainingFrequency": "String", "updateFrequency": "String", "versionNumber": Number }

<Object>.algorithmConfig	アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。 プロパティの結果は、*algorithm* プロパティに設定された値によって異なります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	'algorithmConfig' : {
	"algorithm": "String",
	// See algorithmConfig.algorithm setting description for property settings based on algorithm
	}

<Object>.algorithmConfig.algorithm	以下のアルゴリズムをエンコードする方法。
	
	dbscan のプロパティ：
	
	'algorithmConfig': {
	"algorithm": "dbscan",
	"distanceMetric": "String",
	"epsilon": Number,
	"minimumNeighbours": Number
	}
	
	kmeans のプロパティ：
	
	'algorithmConfig': {
	"algorithm": "kmeans",
	"targetCoverage": Number
	}
	
	データタイプ：文字列

<Object>.algorithmConfig.distanceMetric	DBSCAN アルゴリズムのみ。類似のデータオブジェクトをスキャンする距離測定基準。 データタイプ：文字列
<Object>.algorithmConfig.epsilon	DBSCAN アルゴリズムのみ。近接検索半径のサイズを表す 0 と 1 の間の小数値。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.algorithmConfig.minNumNeighbours	DBSCAN アルゴリズムのみ。ポイントがクラスターの一部となるために必要な近接の最小数。*levenshteinDistance* の場合、データセットから除外されるポイントがないように、値を 1 にする必要があります。 データタイプ：数値
<Object>.algorithmConfig.targetCoverage	K 平均法アルゴリズムのみ。互いにあまり類似していないレコードを除外するためのパーセンタイルフィールド。 データタイプ：数値
<Object>.datasetProperties	ソリューションに関連付けられた DatatsetDefinition オブジェクトのプロパティを一覧表示します。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }` データタイプ: オブジェクト
<Object>.datasetProperties.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列
<Object>.datasetProperties.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[ { "name": "String", "type": "String" } ]`
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.name	fieldDetails を制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.type	機械学習 fieldDetails タイプ。 データタイプ：文字列
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたモデルからの文字列としてのフィールド名のリスト。 例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` データタイプ：アレイ
<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列
Object.encoderProperties	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト
Object.groupByFieldName	レコードを 1 つ以上のクラスターにグループ化するためのフィールド名。 データタイプ：文字列
Object.inputFieldNames	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。 データタイプ：文字列
<Object>.isActive	このバージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バージョンはアクティブです。 • false：バージョンはアクティブではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列
<Object>.minRecordsPerCluster	クラスター内で使用可能なレコードの最小数。 データタイプ：数値
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は `global` のみです。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワード リストを作成する 」を参照してください。 データタイプ：アレイ
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列
<Object>.updateFrequency	ソリューション定義のモデルを再構築する必要がある頻度。 可能な値： • do_not_update • every_1_day • every_1_hour • every_6_hours • every_12_hours • every_1_minute • every_15_minutes • every_30_minutes デフォルト：do_not_update データタイプ：文字列
<Object>.versionNumber	このバージョン番号 `ClusteringSolution` オブジェクト。

次の例では、ストア内のアクティブなオブジェクトバージョンのプロパティを取得します。

```
// Get properties
var mlSolution =
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_clustering_solution');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getProperties()), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：


```
*** Script: {
 "algorithmConfig": {
  "algorithm": "kmeans",
  "targetCoverage": "90"
 },
 "datasetProperties": {
  "tableName": "incident",
  "fieldNames": [
   "category",
   "short_description",
   "state",
   "description"
  ],
  "encodedQuery": "activeANYTHING"
 },
 "domainName": "global",
 "encoderProperties": {
  "datasetsProperties": [
   {
    "tableName": "incident",
    "fieldNames": [
     "assignment_group",
     "short_description",
     "description"
    ],
    "encodedQuery": "activeANYTHING"
   }
  ],
  "domainName": "global",
  "isActive": "true",
  "label": "my encoder definition",
  "name": "ml_x_snc_global_global_my_encoder_definition",
  "processingLanguage": "en",
  "stopwords": [
   "Default English Stopwords"
  ],
  "versionNumber": "1"
 },
 "groupByFieldName": "category",
 "inputFieldNames": [
  "short_description"
 ],
 "isActive": "true",
 "label": "clustering solution",
 "minRecordsPerCluster": 2,
 "name": "ml_x_snc_global_global_clustering_solution",
 "processingLanguage": "en",
 "stopwords": [
  "Default English Stopwords"
 ],
 "updateFrequency": "do_not_update",
 "versionNumber": "1"
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClusteringSolutionVersion - getStatus(ブール **includeDetails)**

トレーニング完了ステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDetails	ブーリアン	ステータス *details* を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：追加の詳細を返します。 • false:追加の詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	のトレーニングステータス情報を含む JavaScript オブジェクトClusteringSolution オブジェクト。 `{ "state": "String", "percentComplete": "Number as a String", "hasJobEnded": "Boolean value as a String", "details": {Object} }`
<Object>.state	トレーニング完了ステータス。トレーニングジョブがターミナルステータスに達した場合、ジョブはそのステータスを終了しません。ステータスがターミナルの場合、*hasJobEnded* プロパティは true に設定されます。 可能な値： • fetching_files_for_training • preparing_data • 再試行 • solution_cancelled (terminal) • solution_complete (terminal) • solution_error (terminal) • solution_incomplete • training_request_received • training_request_timed_out (terminal) • training_solution • Uploading_solution • waiting_for_training データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.hasJobEnded	トレーニングが完了したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：トレーニングは完了しました。 • false：トレーニングは完了していません。 データタイプ：文字列としてのブール値
<Object>.percentComplete	トレーニング完了率。完了率が 100 未満の場合、ジョブはターミナルステータスである可能性があります。たとえば、トレーニングがタイムアウトした場合などです。 データタイプ：文字列としての数値 範囲:0 ～ 100
<Object>.details	追加のトレーニングの詳細のリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

次の例は、トレーニングが完了して成功した結果を示しています。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_cluster_solution');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(true), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true",
 "details":{"stepLabel":"Solution Complete"} // This information is only returned if
 getStatus(true);
}
```

次の例は、トレーニングが完了して失敗した結果を示しています。

```
// Get status
var solutionName = 'ml_x_snc_global_global_cluster_solution';
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get(solutionName);
var trainingStatus = mlSolution.getLatestVersion().getStatus();

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_error",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClusteringSolutionVersion - getTopNPurityInfo(オブジェクト **options)**

クラスタリングソリューションの上位の純度結果を取得します。純度測定は、純度の基になるクラスターフィールドにパーセンテージの形でインサイトを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	上位クラスターの純度結果の数と形式を決定するオプション。 `{ "clusterIds": [Array], "groupBy": [Array], "purityFields": [Array], "topN": Number, "topNFields": Number }`
options.clusterIds	配列	オプション。文字列として指定されたクラスター ID のリスト。クラスター ID は、クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルで提供されています。指定された場合、このメソッドは指定された各クラスターの純度クラスター情報を返します。 デフォルト：このメソッドは、すべてのクラスターの純度情報を返します。
options.groupBy	配列	オプション。テーブルの group_by フィールド文字列の リストは、システムがクラスター内で最も頻度が高いクラスを特定するのに役立ちます。指定された場合、group_by フィールドを使用してクラスターソリューションの純度情報を返します。クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルには、クラスターおよび関連する group_by 値が一覧表示されます。 このフィールドは、クラスタリング定義で group by を使用するクラスターにのみ適用されます。対象となるフィールドが **Table** フィールドに一覧表示されます。グループ化機能の詳細については、「 クラスタリング ソリューションの作成とトレーニング 」を参照してください。
options.purityFields	配列	オプション。純度フィールド文字列のリスト。指定された場合、このメソッドはこれらの純度フィールドの情報のみを返します。クラスターの純度値は、クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルリストで表示できます。 注: *purity_fields* と *top_n_fields* の両方が指定されている場合、このメソッドは最初に *top_n_fields* を返し、次に *purity_fields* からフィールドを選択します。 デフォルト：クラスターに保存されているすべての純度フィールドの純度情報を返します。
options.topN	番号	オプション。返される予測の数を各純度フィールドの最高値のみに制限します。 最大値：10

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：各純度フィールドのすべての純度情報を返します。
options.topNFields	番号	オプション。返される純度フィールドの数を、各クラスターの最高純度のフィールドのみに制限します。 最大値：10 デフォルト：クラスター内のすべてのフィールドを返します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	純度フィールドおよび詳細を伴うクラスターのリストを含む JSON 形式の文字列。 注: 結果は *options* 入力パラメーターの設定によって異なります。 次の情報は、クラスター純度の結果がどのようにソートされ、分類されるかを示しています。実際の出力については、例を参照してください。 `{ "<clusterID>":[ // List sorted by purity per field { "<fieldName>":[ // List sorted by purity per field value {"<field_val1_1>":"<purity>"}, // Additional field values ]}, // Additional fields ], // Additional clusters }`
String.<clusterID>	クラスターごとの純度値の降順に並べられたクラスターのリスト。 データタイプ：アレイ
String.<clusterID>.<field>	フィールドごとの純度値の降順に並べられた純度フィールドを表すオブジェクトのリスト。*options.top_n_fields* 入力オブジェクトのパラメータープロパティによって、返されるフィールドの数が決まります。 `"<field>":[{"<field_val>":"<purity>"}]}` データタイプ：アレイ
String.<clusterID>.<field>.<value>	値と純度を含むオブジェクトのリスト。例えば、`{"priority":[{"5":"100"}]}` は、スコアが 5 で純度値が 100 パーセントの優先度フィールドです。結果は純度のパーセンテージの降順に一覧表示されます。*options.top_n* 入力オブジェクトのパラメータープロパティによって、返される結果の数が決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ

次の例は、特定のクラスターソリューションのカテゴリフィールドの上位 2 つの純度の結果を取得する方法を示しています。

```
var solution = new GlideRecord('ml_solution');
solution.addQuery('sys_id', '<clustering_solution_sys_id>');
solution.addQuery('active', 'true');
solution.query();

while (solution.next()) {

  var options = {};
  options.clusterIds = ['1', '3', '5'];
  options.purityFields = ['category'];
  options.topN = '2';
  options.topNFields = '2';

  var clustering = new sn_ml.ClusteringSolutionVersion(solution);
  var results = clustering.getTopNPurityInfo(options);

  gs.info(results);
}
```

出力には、options パラメーターで指定された設定に基づいて純度に関するインサイトが表示されます。

```
{"1":[{"category":[{"network":"99.96"},{"inquiry":"0.04"}]}],"3":[{"category":[{"Systems
 Engineering":"100"}]}],
"5":[{"category":[{"Security":"100"}]}]}
```

ClusteringSolutionVersion - getUpdateStatus()

最新のクラスタリングソリューション更新ジョブのステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クラスタリングソリューションの更新のステータス。 ステータス： • 構成またはネットワークエラー • ソリューション更新中にエラーが発生しました • 更新用のファイルをフェッチしています • データを準備しています

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 権限なし • 更新完了 • 更新がキャンセルされました • 更新要求を受信しました • 更新要求タイムアウト • ソリューションを更新しています • アップロード中 • 待機中

次の例は、クラスタリングソリューションの更新ステータスを取得する方法を示しています。

```
var myCluster = new
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");

gs.print(JSON.stringify(myCluster.getActiveVersion().getUpdateStatus()));
```

出力：

```
"Update Complete"
```

ClusteringSolutionVersion - getVersionNumber()

ソリューションオブジェクトのバージョン番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	バージョン番号。

次の例は、バージョン番号を取得する方法を示しています。

```
// Get version number
var mlSolution =
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_clustering_solution');

gs.print("Version number:
 "+JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getVersionNumber()), null, 2));
```

出力：

```
Version number: 1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ClusteringSolutionVersion - predict(オブジェクト **input,** オブジェクト **options)**

予測の入力データを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	オブジェクト	`GlideRecord` または、キーと値のペアとしてフィールド名と値を含む JSON オブジェクトのアレイ。
オプション	オブジェクト	予測結果をフィルタリングするためのオプションの値。 `{ "apply_threshold": Boolean, "top_n": Number }`
options.apply_threshold	ブール値	ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：信頼性がしきい値より大きい結果を返します。 • false：すべての結果を返します。 デフォルト：true
options.top_n	番号	指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	sys_id または record_number でソートされた予測結果を含む JSON オブジェクト。 `{ <identifier>: [Array] }`
<Object>.<識別子>	各予測結果の詳細を含むオブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `<identifier>: [ { "confidence": Number, "predictedSysId": "String", "predictedValue": "String", "threshold": Number } ]`
<Object>.<識別子>.<object>.confidence	予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.<識別子>.<object>.predictedSysId	予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。 データタイプ：文字列
<Object>.<識別子>.<object>.predictedValue	予測結果を表す値。 データタイプ：文字列
<Object>.<識別子>.<object>.threshold	予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。 データタイプ：数値

次の例は、*predict()* メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、sys_id 別の GlideRecord を入力として受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

// single GlideRecord input
var input = new GlideRecord("incident");
input.get("<sys_id>");

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.getVersion(1).predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

```
{
  "<sys_id/gr>": [
    {
      "confidence": 62.10782320780268,
      "threshold": 20.36,
      "predictedValue": "Clone Issues",
      "predictedSysId": ""
    },
    {
      "confidence": 6.945237375770391,
      "threshold": 16.63,
      "predictedValue": "Instance Administration",
      "predictedSysId": ""
    },
    {
      "confidence": 5.321061076300759,
      "threshold": 23.7,
      "predictedValue": "Administration",
      "predictedSysId": ""
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ]
}
```

次の例は、*predict()* メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、 キーと値のペアを入力のフィールド名のアレイとして受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_incident_categorization");

// key-value pairs input
var input = [{"short_description":"my email is not working"}, {short_description:"need help with
 password"}];

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;
var results = mlSolution.predict(input, options);

// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

```
{
 "1": [
  {
   "confidence": 37.5023032262591,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 24.439964862166583,
   "threshold": 23.7,
   "predictedValue": "Administration",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 11.736320486031047,
   "threshold": 100,
   "predictedValue": "Security",
   "predictedSysId": ""
  }
 ],
 "2": [
  {
   "confidence": 99,
   "threshold": 17.77,
   "predictedValue": "Email",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 3.182137005157543,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "confidence": 2.8773826570713514,
    "threshold": -1,
    "predictedValue": "Email (I/f)",
    "predictedSysId": ""
   }
  ]
}
```


ClusteringSolutionVersion - submitUpdateJob(オブジェクト options)

結果を特定のテーブルに絞り込み、一致するレコードをフィルタリングするオプションを使用して、クラスタリング更新ジョブを送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	クラスタリングソリューション更新の基になるオプションを含む JavaScript オブジェクト。 `{ "filter" : "String", "table" : "String" }`
options.filter	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 指定されたフィルターに基づいて更新ジョブを実行できるようにします。
options.table	文字列	更新ジョブを実行するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、更新ジョブを送信する方法を示しています。

```
var myCluster = new
 sn_ml.ClusteringSolutionStore.get("ml_x_snc_global_global_clustering_solution");

var options = {"filter" : "precision", "table" : "incident"};

myCluster.getActiveVersion().submitUpdateJob(options);
```

CMDBDuplicateTaskUtils - グローバル

CMDBDuplicateTaskUtils スクリプトインクルードは、独立タイプの重複構成アイテム (CI) を含む重複排除タスクを作成するためのメソッドを提供します。

重複排除タスクには、別の重複排除タスクに含まれていない 構成管理データベース (CMDB) CI のみを含めることができます。

CMDBDuplicateTaskUtils - CMDBDuplicateTaskUtils()

CMDBDuplicateTaskUtils クラスのインスタンスを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
/**
 * CMDBDeduplicateTaskUtil().createDeduplicateTask() example
 *
 * OVERVIEW
 *
 * This script will allow you to search the CMDB
 * for records that may be duplicates based on the field
 * and filter definitions of your chosing
 *
 */

try {

   //SET INITIAL VARIABLES

   //Set the table that you would like to check for duplicates - note this MUST be a CMDB table
   var cmdbTable = 'cmdb_ci';

   //Add a filter as an encoded query if desired - only objects within this filter will be matched
   // this query filters items are Apple computers located in New York (NY)
   var filterQuery =
'sys_class_name=cmdb_ci_computer^sys_class_name=cmdb_ci_computer^manufacturer=b7e9e843c0a80169009a5a485bb2a2b5^sys_class_name=cmdb_ci_computer^manufacturer=b7e9e843c0a80169009a5a485bb2a2b5^locationLIKENY';

   //Which field shall we use to check for duplicates?
   var matchField = 'name';

   //Do matches need to have the same cmdb_ci class? - This prevents child device types from matching if enabled i.e. Computer, Server
   var sameClass = true;

   //Should empty values be excluded from match?
   var excludeEmpty = true;

   //Minimum number of duplicates required to create a de-duplication task - must be at least 2
   var numberOfMatches = 2;


   //USE GLIDE AGGREGATE TO IDENTIFY POSSIBLE DUPLICATES

   var dupeSetAgg = new GlideAggregate(cmdbTable);
   if (filterQuery) dupeSetAgg.addEncodedQuery(filterQuery);
   dupeSetAgg.addAggregate('COUNT', matchField);
   dupeSetAgg.orderByAggregate('COUNT', matchField);
   dupeSetAgg.groupBy(matchField);
   if (sameClass) dupeSetAgg.groupBy('sys_class_name');
   if (excludeEmpty) dupeSetAgg.addNotNullQuery(matchField);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  //Group by domain if domain separation is enabled (prevent matches across domains)
  if (gs.getProperty('glide.sys.domain.partitioning') == 'true')
dupeSetAgg.groupBy('sys_domain');

  //Must have at least 2 CI records that match
  if (numberOfMatches < 2) numberOfMatches = 2;
  dupeSetAgg.addHaving('COUNT', matchField, '>=', parseInt(numberOfMatches));

  dupeSetAgg.query();


  //LOOP THROUGH EACH SET OF MATCHES

  while (dupeSetAgg.next()) {
     var dupeRecordCount = dupeSetAgg.getAggregate('COUNT', matchField);
     var dupeRecordsList = [];
     var dupeAggQuery = dupeSetAgg.getAggregateEncodedQuery();
     var dedupeShortDesc = 'Found ' + dupeRecordCount + ' records where ' + matchField + '
= ' + dupeSetAgg.getValue(matchField) + '\n';
     var dedupeDescription = '';

     gs.log(dedupeShortDesc, 'Dedupe Task Script');

     //Prepare notes - Header row
     dedupeDescription += 'NAME | CREATED ON | UPDATED ON'


     //GATHER ADDITIONAL DEVICE DETAILS (NEED SYS_IDs)

     var dupeDevices = new GlideRecord(cmdbTable);
     dupeDevices.addEncodedQuery(dupeAggQuery); //Use the exact query that the aggregate
used for this group
     dupeDevices.query();

     while (dupeDevices.next()) {
        var devName = dupeDevices.getValue('name');
        var devCreated = dupeDevices.getDisplayValue('sys_created_on');
        var devUpdated = dupeDevices.getDisplayValue('sys_updated_on');
        var devId = dupeDevices.getUniqueValue();

        //Add CI to notes
        dedupeDescription += '\n' + devName + ' | ' + devCreated + ' | ' + devUpdated;

        //Add sys_id to list of matched records for this group
        dupeRecordsList.push(devId);
     }
     gs.log(dedupeDescription, 'Dedupe Task Script');


     //CREATE DEDUPLICATION TASK

     //Convert array to string - .createDuplicateTask() expects a comma separated string
     var deviceIdString = dupeRecordsList.join();

     var dedupeUtil = new CMDBDuplicateTaskUtils();
     var dedupeTaskId = dedupeUtil.createDuplicateTask(deviceIdString);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    //UPDATE DEDUPLICATION TASK - ADD DETAILS

    if (dedupeTaskId) {

        var dedupeTask = new GlideRecord('reconcile_duplicate_task');
        dedupeTask.get(dedupeTaskId);
        dedupeTask.setValue('short_description', dedupeShortDesc);
        dedupeTask.work_notes = dedupeDescription;
        dedupeTask.update();

        gs.log('>>>Created de-duplication task ' + dedupeTask.getValue('number') + ' for ' +
devName, 'Dedupe Task Script');

    }

  }

} catch (er) {
  gs.log(er, 'Dedupe Task Script');

}
```

出力 (一意の sys_id)：

```
Dedupe Task Script: Found 2 records where name = MacBook Pro 15"

Dedupe Task Script: NAME | CREATED ON | UPDATED ON
MacBook Pro 15" | 2012-02-18 00:14:21 | 2021-12-17 04:28:17
MacBook Pro 15" | 2012-02-18 00:14:37 | 2021-12-17 04:28:21
MacBook Pro 15" | 2012-02-18 00:14:29 | 2021-12-17 04:28:31
...
MacBook Pro 15" | 2012-02-18 00:14:36 | 2021-12-17 04:30:17
MacBook Pro 15" | 2012-02-18 00:14:32 | 2021-12-17 04:30:14
MacBook Pro 15" | 2012-02-18 00:14:19 | 2021-12-17 04:30:14
Dedupe Task Script: >>>Created de-duplication task DUP0001002 for MacBook Pro 15"
```

自動翻訳

CMDBDuplicateTaskUtils - createDuplicateTask(文字列 **sysIDs)**

重複 CI のsys_idsが指定されている重複排除タスクを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysIDs	文字列	重複排除タスクを作成するsys_idsのカンマ区切りリスト。

戻り値

タイプ	説明
文字列	作成された重複排除タスクのsys_id。 次の場合は null を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• 入力文字列が空です。 • 入力パラメーターに、cmdb_ciテーブルにないsys_idが含まれています。 • 入力パラメーターに、オープンな重複排除タスクにあるsys_idが含まれています

```
// where <sys-id1> and <sys-id2> are sys_IDs of CIs in the cmdb_ci table
var sysIDs = '<sys-id1>,<sys-id2>';
var dupTaskUtil = new CMDBDuplicateTaskUtils();
var deDupTaskID = dupTaskUtil.createDuplicateTask(sysIDs);
gs.info(deDupTaskID);
```

出力 (一意の sys_id)：

```
04c53e2c1bac411079e52131604bcba9
```

CMDBDuplicateTemplateUtil - グローバル

CMDBDuplicateTemplateUtil スクリプトインクルードは、重複排除テンプレートに対して重複排除タスクを追加および削除するメソッドを提供します。

CI の重複排除、重複排除タスク、および重複排除テンプレートの詳細については、「 重複 CI の修正 」を参照してください。

CMDBDuplicateTemplateUtils - CMDBDuplicateTemplateUtils()

CMDBDuplicateTemplateUtils クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次のコード例は、このメソッドを呼び出して CMDBDuplicateTemplateUtils オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var dupTemp = new CMDBDuplicateTemplateUtils();
```

CMDBDuplicateTemplateUtils - addTasksToTemplate(String templateId, Array taskIds)

指定された重複排除テンプレートに 1 つ以上の重複排除タスクを追加します。

このメソッドは既存のテンプレート値を上書きしますが、各テンプレートの以前の値はシステムログに記録されます。

次のリストは、タスクがテンプレートに追加されず、スキップまたは失敗としてマークされるシナリオを示しています。

- 指定したテンプレートは公開済みステータスではありません。すべてのタスクがスキップ済みとしてマークされます。
- 指定されたテンプレートが実行されています。すべてのタスクがスキップ済みとしてマークされます。
- タスクのステータスが [オープン] ではない。タスクはスキップ済みとしてマークされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タスクは指定されたテンプレートと互換性がありません。たとえば、指定したテンプレートはアプリケーションサーバー Tomcat 用に作成されても、指定した重複排除タスクは Linux サーバー用に作成されます。タスクはスキップ済みとしてマークされます。
- 指定されたテンプレートは存在しません。すべてのタスクが失敗としてマークされます。
- タスクのテンプレート列の GlideRecord 更新が失敗します。タスクは失敗としてマークされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
templateId	文字列	重複排除タスクに関連付ける重複排除テンプレートのSys_id。
taskIds	アレイ	指定されたテンプレートに関連付ける重複排除タスクのsys_idsのリスト。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたテンプレートに関連付けられることが試行されたすべてのタスクのステータスを含む結果オブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `{ "failed": [Array], "skipped": [Array], "success": [Array], "summary": "String" }`
失敗	テンプレートに関連付けられなかったタスクのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"failed": [ { "message": "String", "messageType: "String", "taskId": "String" } ]`
failed.message	タスクがテンプレートに関連付けられなかった理由を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
failed.messageType	失敗の理由。 データタイプ：文字列
failed.taskId	テンプレートに関連付けられなかったタスクのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
スキップ	失敗しなかったが、テンプレートに関連付けられていない (スキップされた) タスクのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"skipped": [ { "message": "String", "messageType: "String", "taskId": "String" } ]`
skipped.message	タスクがスキップされた理由を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
skipped.messageType	タスクがスキップされる理由。 データタイプ：文字列
skipped.taskId	メソッドがテンプレートに関連付けられてスキップしたタスクのSys_id。 データタイプ：文字列
正常終了	テンプレートに正常に関連付けられたタスクのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"success": [ { "message": "String", "messageType: "String", "taskId": "String" } ]`
success.message	現在使用されていません。 データタイプ：文字列
success.messageType	現在使用されていません。 データタイプ：文字列
success.taskId	テンプレートに関連付けられたタスクのSys_id。 データタイプ：文字列
まとめ	指定したテンプレートが存在しない場合など、発生した全体的な処理エラーの簡単な説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、このメソッドを呼び出して重複排除タスクを重複排除テンプレートに追加する方法を示しています。

```
// Add tasks to template
var taskIds = [];
taskIds.push("96d2d25113152200eef2dd828144b0a4");
taskIds.push("f785a2c3d7012201de92a5f75e610398");
taskIds.push("635dd3dbc128ce0100655f1ec66ed41d");

var result = new
 CMDBDuplicateTemplateUtils().addTasksToTemplate("6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db
2", taskIds);
);
gs.info('Success: ' + result.success);
gs.info('Failed: ' + result.failed);
gs.info('Skipped: ' + result.skipped);
gs.info(Summary: ' + result.summary);
```

出力:

```
Success: [
   {
     "taskId": "f785a2c3d7012201de92a5f75e610398",
     "message": "",
     "messageType": ""
   }
 ]
Failed: [
   {
     "taskId": "96d2d25113152200eef2dd828144b0a4",
     "message": "Failed to add task 96d2d25113152200eef2dd828144b0a4 to template
 6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db2 because there were update errors.",
     "messageType": "update_failed"
   }
 ]
Skipped: [
   {
     "taskId": "635dd3dbc128ce0100655f1ec66ed41d",
     "message": "Cannot add de-duplication task(s) to template
 6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db2 because the template is not published. Publish the
 template before adding tasks.",
     "messageType": "unpublished_template"
   }
 ]
Summary:
```

CMDBDuplicateTemplateUtils - removeTemplateFromTask (アレイ taskIds)

指定された重複排除タスクレコード内の重複排除テンプレート値をクリアします。この値をクリアすると、テンプレートとタスクの間の関連付けが削除されます。

次のリストは、テンプレート値がタスクレコードから削除されず、スキップまたは失敗としてマークされるシナリオを示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- タスクに関連付けられた重複排除テンプレートが実行中です。タスクはスキップ済みとしてマークされます。
- タスクステータスが「対応中」であるか、タスクが見つかりません。タスクはスキップ済みとしてマークされます。
- タスクのテンプレート列の GlideRecord 更新が失敗します。タスクは失敗としてマークされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskIds	アレイ	重複排除テンプレートの値をクリアする重複排除タスクレコードの sys_ids のリスト。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	テンプレート値の削除が成功、スキップ、または失敗したタスクの数を含む結果オブジェクト。 `{ "failed": Number, "success": Number, "skipped": Number }`
失敗	重複排除テンプレート値の削除に失敗したタスクの数。 データタイプ：数値
正常終了	重複排除テンプレート値を正常に削除したタスクの数。 データタイプ：数値
スキップ	メソッドが重複排除テンプレート値の削除をスキップしたタスクの数。 データタイプ：数値

次のコード例は、このメソッドを呼び出して重複排除タスクレコードから重複排除テンプレート値を削除する方法を示しています。

```
// Remove tasks from template
var taskIds = [];
taskIds.push("96d2d25113152200eef2dd828144b0a4");
taskIds.push("f785a2c3d7012201de92a5f75e610398");
taskIds.push("635dd3dbc128ce0100655f1ec66ed41d");

var result = new CMDBDuplicateTemplateUtils().removeTemplateFromTasks(taskIds);
);
gs.info('Success: ' + result.success);
gs.info('Failed: ' + result.failed);
gs.info('Skipped: ' + result.skipped);
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
Success: 2
Failed: 0
Skipped: 1
```

CMDBGroupAPI - スコープ指定

CMDBGroupAPI は、構成管理データベース (CMDB) グループに対してアクションを実行するためのメソッドを提供します。

この API はスコープ対象の静的クラスです。このクラスを使用するには、CMDBGroupAPI オブジェクトの前に sn_cmdbgroup 名前空間識別子を含める必要があります。たとえば、次のようになります。

```
var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.getManualCIList(groupSysId, false);
```

この API にアクセスするには、itil または asset ロールが必要です。

CMDBGroupAPI - getAllCI(文字列 groupId, ブール requireCompleteSet, ブール requireAllQueryNodesCis)

指定されたグループのすべての構成アイテム (CI) を返します。結果には、すべての手動 CI と、クエリービルダーの保存済みクエリーからの CI のリストが含まれます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	Configuration Management Database (CMDB) グループの sys_id。
requireCompleteSet	ブール	オプションですが、*requireAllQueryNodesCis* を渡す場合は、渡す必要があります。 アクセス制御リスト (ACL) の制限によって CI が除外された場合に空の文字列が返されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：空の文字列を返します。 • false：値を返しません。 デフォルト値：false
requireAllQueryNodesCis	ブール	オプション。クエリのすべての CMDB クラスから CI を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての列から CI を返します。 • false：クエリビルダークエリの開始ノードからのみ CI を返します。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
errors	失敗した操作のエラーのリスト。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "error": "String" } ]`
errors.error	エラー名。 可能な値： • GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND • GROUP_SYS_ID_IS_EMPTY • FAIL_TO_INSERT_GROUP_CI_PAIR • FAIL_TO_INSERT_GROUP_QUERY_ID_PAIR • CI_CAN_NOT_FOUND • SAVED_QUERY_ID_NOT_FOUND • ERROR_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • TIMEOUT_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • NOT_COMPLETE_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • MAX_LIMIT_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • GROUP_API_TIMEOUT • EXCEPTION_FROM_EXECUTE_QUERY • SOME_CI_NOT_VISIBLE_DUE_TO_SECURITY_CONSTRAINT データタイプ：文字列
errors.message	エラーメッセージの簡単な説明。 データタイプ：文字列
idList	CMDB CI sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
partialCIListDueToACLFlag	ACL の制限のために返された CI のリストが不完全になっているかどうかを示すフラグ。 **注:** これはエラー条件とは見なされず、対応するエラー情報は返されません。 データタイプ：ブール 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true： *idList* は不完全です。 • false： *idList* は完全です。
result	メソッドが正常に完了したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：成功 • false：エラー

```
// Script example:
var getAllCIFunc = function(groupSysId) {
  var parser = new JSONParser();
  var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.getAllCI(groupSysId, false);
  var parsed = parser.parse(response);
  if (parsed.result) {
    gs.info("succeed to retrieve ci list: " + parsed.idList);
  } else {
    gs.info("fail to retrieve list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
  }
}
var groupExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
var groupContainsInvalidSavedQuery = "e685a2c3d7012200de92a5f75e610387";
getAllCIFunc(groupExists);
getAllCIFunc(groupContainsInvalidSavedQuery);
```

出力：

```
// Successful response
{
  'result':true,
  'partialCIListDueToACLFlag': false,
  'idList':[
    '3a5dd3dbc0a8ce0100655f1ec66ed42c',
    '6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db2'
  ]
}

// Error response
{
  'result':false,
  'errors':[
    {
      'message':'Group does not exist',
      'error':'GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND'
    }
  ],
  'partialCIListDueToACLFlag':false,
  'idList':[]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBGroupAPI - getAllCIFromQueryBuilder(文字列 **groupId,** ブール **requireCompleteSet,** ブール **requireAllQueryNodesCis)**

指定されたグループについてクエリービルダーのすべての保存済みクエリー ID から返されたすべての構成アイテム (CI) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	Configuration Management Database (CMDB) グループの sys_id。
requireCompleteSet	ブール	オプションですが、*`requireAllQueryNodesCis`* を渡す場合は、渡す必要があります。 アクセス制御リスト (ACL) の制限によって CI が除外された場合に空の文字列が返されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：空の文字列を返します。 • false：値を返しません。 デフォルト値：false
requireAllQueryNodesCis	ブール	オプション。クエリのすべての CMDB クラスから CI を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての列から CI を返します。 • false：クエリビルダークエリの開始ノードからのみ CI を返します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
errors	失敗した操作のエラーのリスト。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "error": "String" } ]`
errors.error	エラー名。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND • GROUP_SYS_ID_IS_EMPTY • FAIL_TO_INSERT_GROUP_CI_PAIR • FAIL_TO_INSERT_GROUP_QUERY_ID_PAIR • CI_CAN_NOT_FOUND • SAVED_QUERY_ID_NOT_FOUND • ERROR_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • TIMEOUT_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • NOT_COMPLETE_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • MAX_LIMIT_DURING_QUERY_BUILDER_PROCESS_QUERY • GROUP_API_TIMEOUT • EXCEPTION_FROM_EXECUTE_QUERY • SOME_CI_NOT_VISIBLE_DUE_TO_SECURITY_CONSTRAINT データタイプ：文字列
errors.message	エラーメッセージの簡単な説明。 データタイプ：文字列
idList	CMDB CI sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
partialCIListDueToACLFlag	ACL の制限のために返された CI のリストが不完全になっているかどうかを示すフラグ。 **注:** これはエラー条件とは見なされず、対応するエラー情報は返されません。 データタイプ：ブール 有効な値： • true： *idList* は不完全です。 • false： *idList* は完全です。
result	メソッドが正常に完了したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：成功 • false：エラー

```
// Script example:
var getAllCIFromQueryBuilderFunc = function(groupSysId) {
  var parser = new JSONParser();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.getAllCIFromQueryBuilder(groupSysId, false);
  var parsed = parser.parse(response);
  if (parsed.result) {
    gs.info("succeed to retrieve ci list: " + parsed.idList);
  } else {
    gs.info("fail to retrieve list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
  }
}
var groupExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
var groupContainsInvalidSavedQuery = "e685a2c3d7012200de92a5f75e610387";
getAllCIFromQueryBuilderFunc(groupExists);
getAllCIFromQueryBuilderFunc(groupContainsInvalidSavedQuery);
```

出力：

```
// Successful response
{
  'result':true,
  'partialCIListDueToACLFlag': false,
  'idList':[
    '3a5dd3dbc0a8ce0100655f1ec66ed42c',
    '6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db2'
  ]
}

// Error response
{
  'result':false,
  'errors':[
    {'message':'Group does not exist',
    'error':'GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND'}
  ],
  'partialCIListDueToACLFlag':false,
  'idList':[]
}
```

CMDBGroupAPI - getManualCIList(文字列 **groupId,** ブール **requireCompleteSet)**

CMDB グループの手動 CI リストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	CMDB グループの sysId
requireCompleteSet	ブーリアン	true の場合、ACL 制限によって CI がフィルターされていればエラー文字列を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式の JSON 形式の文字列 { 'result':false, 'errors':[{'message':'Group does not exist', 'error':'GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND'}, { } // another error if it exists], 'partialCIListDueToACLFlag':false, 'idList':['sys_id_1', 'sys_id2'] } ここで • result - ブール値のフラグ。True の場合、メソッドは成功しています。 • errors - メッセージとエラーコードを含むエラーのリスト • partialCIListDueToACLFlag - ブールフラグ。true の場合、idList は ACL 制限のために不完全です。false • idList - cmdb_ci の sys_ids のアレイ エラーの返される値が以下のものの場合、成功していません。 GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND、GROUP_SYS_ID_IS_EMPTY、FAIL_TO_INSERT_GROUP_CI_PAIR、F

```
// Script example for requireCompleteSet being false:
    var getManualCIList = function(groupSysId) {
    var parser = new JSONParser();
    var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.getManualCIList(groupSysId, false);
    var parsed = parser.parse(response);
    if (parsed.result) {
        gs.info("succeed to retrieve ci list: " + parsed.idList);
    } else {
        gs.info("fail to retrieve list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
    }
}
// create a group in cmdb_group, and add CIs to this group in Edit Manual CI form
var groupExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
// use a non-exist group
var groupDoesNotExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4111";
getManualCIList(groupExists);
getManualCIList(groupDoesNotExists);
```

出力：(書式設定の改行が追加されました)

```
succeed to retrieve ci
list: 6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db2,2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56
fail to retrieve list, errors:
[{"message":"Group does not exist","error":"GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND"}]
```

```
// Script example for requireCompleteSet being true
    var getManualCIList = function(groupSysId) {
    var parser = new JSONParser();
    var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.getManualCIList(groupSysId, true);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var parsed = parser.parse(response);
    if (parsed.result) {
        gs.info("succeed to retrieve ci list: " + parsed.idList);
    } else {
        gs.info("fail to retrieve list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
    }
}
// create a group in cmdb_group, and add CIs to this group in Edit Manual CI form
var groupExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
getManualCIList(groupExists);
```

出力：(書式設定の改行が追加されました)

```
fail to retrieve list, errors:
[{"message":"Some CI(s) not visible due to security constraint",
"error":"SOME_CI_NOT_VISIBLE_DUE_TO_SECURITY_CONSTRAINT"}]
```

CMDBGroupAPI - getSavedQueryIdList(String groupId、Boolean requireCompleteSet)

指定された CMDB グループのクエリービルダーのクエリー ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	CMDB グループの sysId
requireCompleteSet	ブーリアン	true の場合、ACL の制限によって任意の CI が除外されると空の文字列を返します。

返される内容

タイプ	説明

文字列	形式の JSON 形式の文字列
	`{ 'result':false,`
	`'errors':[ {'message':'Group does not exist',`
	`'error':'GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND'},`
	`{ } // another error if it exists`
	`],`
	`'partialCIListDueToACLFlag':false,`
	`'idList':['sys_id_1', 'sys_id2'] }`
	ここで
	• result - ブール値のフラグ。True の場合、メソッドは成功しています。
	• errors - メッセージとエラーコードを含むエラーのリスト
	• partialCIListDueToACLFlag - ブールフラグ。true の場合、idList は ACL 制限のために不完全です。false
	• idList - cmdb_ci の sys_ids のアレイ
	エラーの返される値が以下のものの場合、成功していません。
	GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND、GROUP_SYS_ID_IS_EMPTY、FAIL_TO_INSERT_GROUP_CI_PAIR、F

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Script example:
var getSavedQueryIdList = function(groupSysId) {
    var parser = new JSONParser();
    var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.getSavedQueryIdList(groupSysId, false);
    var parsed = parser.parse(response);
    if (parsed.result) {
        gs.info("succeed to retrieve saved query id list: " + parsed.idList);
    } else {
        gs.info("fail to retrieve list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
    }
}
var groupExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
var groupDoesNotExists = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4111";
getSavedQueryIdList(groupExists);
getSavedQueryIdList(groupDoesNotExists);
```

出力：(書式設定の改行が追加されました)

```
succeed to retrieve saved query id list: 5d498532d7c12200de92a5f75e6103ce
fail to retrieve list, errors:
 [{"message":"Group does not exist","error":"GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND"}]
```

CMDBGroupAPI - setManualCIList(文字列 **groupId,** 文字列 **ciSysIds)**

指定したグループの手動 CI リストを設定します。既存の手動 CI リストは上書きされます。cmdb_ci テーブルにない CI sysIds は無視されます。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	CMDB グループの sysId
CI_sys_id	文字列	CI システムのコンマ区切りリスト

返される内容

タイプ	説明

文字列	形式の JSON 形式の文字列
	`{ 'result':false,`
	`'errors':[ {'message':'Group does not exist',`
	`'error':'GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND'},`
	`{ } // another error if it exists`
	`],`
	`'partialCIListDueToACLFlag':false,`
	`'idList':['sys_id_1', 'sys_id2'] }`
	ここで
	• result - ブール値のフラグ。True の場合、メソッドは成功しています。
	• errors - メッセージとエラーコードを含むエラーのリスト
	• partialCIListDueToACLFlag - ブールフラグ。true の場合、idList は ACL 制限のために不完全です。false
	• idList - cmdb_ci の sys_ids のアレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	エラーの返される値が以下のものの場合、成功していません。 GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND、GROUP_SYS_ID_IS_EMPTY、FAIL_TO_INSERT_GROUP_CI_PAIR、F

```
// Script example:
var setManualCIListFunc = function(groupSysId, manualCIList) {
    var parser = new JSONParser();
    var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.setManualCIList(groupSysId, manualCIList);
    var parsed = parser.parse(response);
    if (parsed.result) {
        gs.info("succeed to set manual ci list");
    } else {
        gs.info("fail to set manual ci list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
    }
}
var group = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
var groupDoesNotExist = "1234";
var manualCIList = "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1,
 affd3c8437201000deeabfc8bcbe5dc3";
setManualCIListFunc(group, manualCIList);
setManualCIListFunc(groupDoesNotExist, manualCIList);
```

出力：(書式設定の改行が追加されました)

```
succeed to set manual ci list
fail to set manual ci list, errors: [{"message":"Group does not exist","error":
"GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND"}]
```

CMDBGroupAPI - setSavedQueryIdList(String groupId、String queryIds)

指定したグループの保存されたクエリー ID リストを設定します。既存のクエリー ID リストは上書きされます。qb_saved_query テーブルにないクエリー sysIds は無視されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	CMDB グループの sysId
queryIds	文字列	カンマで区切られた保存されたクエリー sysId のリスト

返される内容

タイプ	説明

文字列	形式の JSON 形式の文字列
	`{ 'result':false,`
	`'errors':[ {'message':'Group does not exist',`
	`'error':'GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND'},`
	`{ } // another error if it exists`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	], 'partialCIListDueToACLFlag':false, 'idList':['sys_id_1', 'sys_id2'] } ここで • result - ブール値のフラグ。True の場合、メソッドは成功しています。 • errors - メッセージとエラーコードを含むエラーのリスト • partialCIListDueToACLFlag - ブールフラグ。true の場合、idList は ACL 制限のために不完全です。false • idList - cmdb_ci の sys_ids のアレイ エラーの返される値が以下のものの場合、成功していません。 GROUP_SYS_ID_IS_NOT_FOUND、GROUP_SYS_ID_IS_EMPTY、FAIL_TO_INSERT_GROUP_CI_PAIR、F

```
// Script example:
var setSavedQueryIdListFunc = function(groupSysId, queryIdList) {
    var parser = new JSONParser();
    var response = sn_cmdbgroup.CMDBGroupAPI.setSavedQueryIdList(groupSysId,
 queryIdList);
    var parsed = parser.parse(response);
    if (parsed.result) {
        gs.info("succeed to set saved query id list");
    } else {
        gs.info("fail to set saved query id list, errors: " + JSON.stringify(parsed.errors));
    }
}
var group = "d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4";
var savedQueryBuilderIdList = "394585fed7812200de92a5f75e6103e8";
var savedQueryBuilderIdNotExistList = "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1,
  affd3c8437201000deeabfc8bcbe5dc3";

setSavedQueryIdListFunc(group, savedQueryBuilderIdList);
setSavedQueryIdListFunc(group, savedQueryBuilderIdNotExistList);
```

出力：(書式設定の改行が追加されました)

```
succeed to set saved query id list
fail to set saved query id list, errors: [{"message":
"Saved query id(b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1) is not found for
group(d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4)","error":
"SAVED_QUERY_ID_NOT_FOUND"},{"message":
"Saved query id(affd3c8437201000deeabfc8bcbe5dc3) is not found for
group(d0d2d25113152200eef2dd828144b0e4)","error":"SAVED_QUERY_ID_NOT_FOUND"}]
```

CMDBQBScopedScriptableAPI :スコープ指定

サーバーサイドスクリプトで 構成管理データベース (CMDB) クエリビルダー操作を実行するメソッドを提供します。

この API は、 CMDBQueryBuilderAPI - グローバル に相当するスコープです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API は、スコープ対象アプリの構成管理プラグイン (com.snc.cmdb.scoped) を必要とし、sn_cmdb 名前空間内で提供されます。

CMDBクエリビルダーの詳細については、「CMDB クエリビルダー」を参照してください。

CMDBQBScopedScriptableAPI - createReport(文字列 **savedQueryId,** 文字列 **savedQueryName)**

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリの結果を表示し、レポートの URL を返すレポートを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryId	文字列	レポートに使用するクエリのSys_id。 クエリ名が指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query]
savedQueryName	文字列	レポートに使用するクエリの名前。 クエリー sys_idが指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	作成されたレポートとエラーの詳細。 `{ "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。レポートの作成に失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • INVALID_PARAM • QUERY_SYS_ID_INVALID • REPORT_INELIGIBLE データタイプ：文字列
<Object>.message	レポート作成の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• <report-url> • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリレポートを作成する権限がありません • 無効なパラメーター。保存済みクエリの有効な sysId または有効な名前のいずれかを指定してください • queryId が無効です。有効な保存済みクエリ ID を指定してください • クエリには、レポートを作成するために少なくとも 1 回実行されるスケジュールが必要です。 「CMDB クエリのスケジュール設定」も参照してください。 データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。更新が成功すると返されます。 値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、保存済みクエリ名を渡してレポートを作成する方法を示します。

```
var queryReport = sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.createReport('','CMDBQueryTest1');

gs.info(JSON.stringify(queryReport, null, 2));
```

出力:

```
{

 "message":"\/sys_report_template.do?sysparm_report_source_id=6d299cf81bbd4210bccf42a3b24bcb7a&sysparm_type=list&sysparm_title=CMDBQueryTest1&sysparm_source_type=source&sysparm_from_list=true&sysparm_chart_size=large&sysparm_manual_labor=true",
   "status":"success"
}
```

この例は、クエリsys_idと名前の両方がメソッド呼び出しにない場合のエラーを示しています。

```
var queryReport = sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.createReport('', '');

gs.info(JSON.stringify(queryReport, null, 2));
```

出力:

```
{
   "error":"INVALID_PARAM",
   "message":"Invalid Parameters. Please provide either a valid sysId or a valid name of a saved query"
}
```

CMDBQBScopedScriptableAPI - deleteQuery(文字列 **savedQueryId,** 文字列 **savedQueryName)**

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリを削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryId	文字列	削除するクエリのSys_id。 クエリ名が指定されている場合、このパラメーターは空の文字列として指定できます。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query]
savedQueryName	文字列	削除するクエリの名前。 クエリー sys_idが指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	削除されたクエリとエラーの詳細。 `{ "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。削除操作が失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • INVALID_PARAM • QUERY_DELETE_FAILED データタイプ：文字列
<Object>.message	削除操作の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • 保存済みクエリが正常に削除されました • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリの削除権限がありません • 無効なパラメーター。保存済みクエリの有効な sysId または有効な名前のいずれかを指定してください • 指定された保存済みクエリの削除に失敗しました データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。更新が成功すると返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、クエリ名を渡して保存済みクエリを削除する方法を示します。

```
gs.info(JSON.stringify(sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.deleteQuery('',
'CMDBQueryTest1')));
```

出力:

```
{
  "message":"Successfully deleted the saved query",
  "status":"success"
}
```

この例は、クエリsys_idと名前の両方がメソッド呼び出しにない場合のエラーを示しています。

```
gs.info(JSON.stringify(sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.deleteQuery('', '')));
```

出力:

```
{
  "error":"INVALID_PARAM",
  "message":"Invalid Parameters. Please provide either a valid sysId or a valid name of a saved
 query"
}
```

CMDBQBScopedScriptableAPI:getSavedQueryExecutionDetails(String savedQueryName, Boolean executeQuery, Number timeout)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリの実行の詳細を返します。

必要に応じて、クエリを実行して、現在の実行の詳細を返すこともできます。

クエリの実行中にタイムアウトまたはメモリの問題が発生した場合は、クエリのバッチサイズを微調整して、これらの問題を軽減することができます。詳細については、「クエリ ビルダの保存済みクエリのバッチ サイズ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryName	文字列	実行の詳細を取得するクエリの名前。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールド。
executeQuery	ブーリアン	オプション。指定されたクエリを実行するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：指定されたクエリーを実行し、実行の詳細を返します。 • false:指定されたクエリを実行しません。クエリの最新の実行の詳細を返します。 デフォルト値：False
タイムアウト	番号	オプション。デフォルトのクエリー実行タイムアウト制限の 5 分を上書きする整数値。 単位：秒 デフォルト：5 分

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	クエリの実行とエラーの詳細。
	
	{
	"error": "String",
	"execution_batch_size": Number,
	"message": "String",
	"query_id": "String",
	"status": "String",
	"table_name": "String"
	}

<Object>。エラー	エラーコード。クエリー実行が失敗した場合、または指定されたクエリーが見つからない場合に返されます。 考えられるエラー: • QUERY_EXECUTION_NOT_FOUND • QUERY_NOT_FOUND • QUERY_EXECUTION_FAILED • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION データタイプ：文字列
<Object>.execution_batch_size	クエリの実行に割り当てられたバッチサイズ 100。この値は、*executeQuery* パラメーターが true の場合にのみ返されます。「CMDB クエリビルダークエリのバッチサイズ」も参照してください。 データタイプ：数値
<Object>.message	エラーコードの詳細を含むメッセージ。クエリー実行が失敗した場合、または指定されたクエリーが見つからない場合に返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能なメッセージ: • クエリ実行の詳細が見つかりません。クエリを実行してください。 • 指定された保存済みクエリが見つかりません。保存済みクエリの名前を渡していることを確認してください。 • クエリの実行に失敗しました。有効なクエリを使用してください。 • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリを実行する権限がありません。 データタイプ：文字列
<Object>.query_id	クエリ実行のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クエリステータス [qb_query_status]
<Object>.status	クエリー実行のステータス。 • COMPLETE：実行が完了しました。 • FAILED：クエリー実行中にエラーが発生しました。 • TIME_OUT：クエリー実行がタイムアウトしました。 • MAX_LIMIT：返される結果の最大数に達しました。 データタイプ：文字列
<Object>.table_name	クエリ実行の詳細を含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

この例では、保存済みクエリを実行し、クエリ実行タイムアウト値を 10 分に設定する方法を示します。

```
var savedQuery =
 sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.getSavedQueryExecutionDetails('CMDBQueryTest1',
 true, 600);

gs.info(JSON.stringify(savedQuery, null, 2));
```

出力:

```
{
  "execution_batch_size": 100,
  "query_id":"024fd53a7773330033b5270bba106141",
  "table_name":"u_cmdb_qb_result_598918aacb4dbf3f1a8dcf03fce6a5d57151a4e2",
  "status":COMPLETE
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBQBScopedScriptableAPI - saveQuery(String savedQueryName, String queryJson)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダーのクエリを保存し、保存されたクエリのsys_idを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryName	文字列	クエリを保存する名前。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。
クエリ JSON	文字列	クエリを定義する JSON。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [クエリ] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	保存済みクエリとエラーの詳細を含むオブジェクト。 `{ "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。保存操作が失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • QUERY_NAME_INVALID • QUERY_INVALID • QUERY_EXISTS_ALREADY • QUERY_SAVE_FAILED データタイプ：文字列
<Object>.message	保存操作の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • sysId <sy_id> のクエリが正常に保存されました • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリを保存する権限がありません • クエリ名が空です。名前を入力してください • QueryJson が無効です。有効な queryJson を指定してください

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• クエリ名は既に使用されています。別の名前を使用してください • クエリの保存中に予期しない例外が発生しました データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。保存操作が成功したときに返されます。 値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルにクエリを追加する方法を示します。

```
var queryJson =
 "{\"type\":\"cmdb\",\"nodes\":[{\"label\":\"Server\",\"unique_id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_server\",
\"ci_type_label\":\"Server\",\"sys_id\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"x\":72,\"y
\":337,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":true,\"nodeId\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"name\":\"Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"className\":
\"cmdb_ci_server\"},{\"label\":\"Database\",\"unique_id\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/database.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_database\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_database\",
\"ci_type_label\":\"Database\",\"sys_id\":\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36\",\"x
\":510,\"y\":340,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":false,\"nodeId\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36_4_23_2024_5_50_57\",\"name\":\"Database
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36_4_23_2024_5_50_57\",\"className\":
\"cmdb_ci_database\"}],\"edges\":[{\"id\":\"Server 1_Database
 1\",\"from\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"to\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36_4_23_2024_5_50_57\",\"isDotted\":false,\"type\":
\"relation\",\"isReverse\":false,\"direction\":\"outbound\",\"hiddenLevel\":0,\"relations\":
[\"607ad1b2c0a8010e01941856b365af90\",\"1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5\"]}],\"used
Names\":{\"cmdb_ci_server\":1,\"cmdb_ci_database\":1}}";

var newQuery = sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.saveQuery('CMDBQueryTest1',
 queryJson);

gs.info(JSON.stringify(newQuery, null, 2));
```

出力:

```
{
  "message":"Successfully saved the query with sysId d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41",
  "status":"success"
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例は、無効な JSON クエリが指定された場合のエラーを示しています。

```
var queryJson = "Test";
var newQuery = sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.saveQuery('Test', queryJson);

gs.info(JSON.stringify(newQuery, null, 2));
```

出力:

```
{
  "error":"QUERY_INVALID",
  "message":"QueryJson is invalid. Please provide a valid queryJson"
}
```

CMDBQBScopedScriptableAPI - updateQuery(String savedQueryId, String savedQueryName, String queryJson)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリの JSON を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryId	文字列	更新するクエリのSys_id。 クエリ名が指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query]
savedQueryName	文字列	更新するクエリの名前。 クエリー sys_idが指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。
クエリ JSON	文字列	クエリーの更新に使用する JSON。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [クエリ] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	更新されたクエリとエラーの詳細。 `{ "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。更新が失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • INVALID_PARAM • QUERY_INVALID • QUERY_UPDATE_FAILED • UNAUTHORIZED_REPORT_SOURCE_USER データタイプ：文字列
<Object>.message	更新の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • 保存済みクエリが正常に更新されました • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリを更新する権限がありません • 無効なパラメーター。保存済みクエリの有効な sysId または有効な名前のいずれかを指定してください • QueryJson が無効です。有効な queryJson を指定してください • 指定された保存済みクエリの更新に失敗しました • ユーザーには保存済みクエリのレポートソースを更新する権限がありません データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。更新が成功すると返されます。 値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、クエリ名を渡して保存済みクエリを更新する方法を示します。

```
var queryJson =
 "{\"type\":\"cmdb\",\"nodes\":[{\"label\":\"Server\",\"unique_id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_server\",
\"ci_type_label\":\"Server\",\"sys_id\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"x\":72,\"y
\":336,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":true,\"nodeId\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"name\":\"Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"className\":
\"cmdb_ci_server\"},{\"label\":\"Web
 Server\",\"unique_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"nodeType\":\"class\",
\"image\":\"images/app.ngbsm/web_server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":
[],\"filters\":{\"platform\":\"cmdb_ci_web_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":
\"cmdb_ci_web_server\",\"ci_type_label\":\"Web
 Server\",\"sys_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"x\":446,\"y
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
\":330,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":false,\"nodeId\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"name\":\"Web Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"className\":
\"cmdb_ci_web_server\"}],\"edges\":[{\"id\":\"Server 1_Web Server
 1\",\"from\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"to\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"isDotted\":false,\"type\":
\"relation\",\"isReverse\":false,\"direction\":\"outbound\",\"hiddenLevel\":0,\"relations\":
[\"607ad1b2c0a8010e01941856b365af90\"]}],\"usedNames\":
{\"cmdb_ci_server\":1,\"cmdb_ci_database\":1,\"cmdb_ci_web_server\":1}}";

var queryUpdate = sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.updateQuery('', 'CMDBQueryTest1',
 queryJson);

gs.info(JSON.stringify(queryUpdate, null, 2));
```

出力:

```
{
  "message":"Successfully updated the saved query",
  "status":"success"
}
```

この例は、クエリsys_idと名前の両方がメソッド呼び出しにない場合のエラーを示しています。

```
var queryJson =
 "{\"type\":\"cmdb\",\"nodes\":[{\"label\":\"Server\",\"unique_id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_server\",
\"ci_type_label\":\"Server\",\"sys_id\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"x\":72,\"y
\":336,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":true,\"nodeId\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"name\":\"Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"className\":
\"cmdb_ci_server\"},{\"label\":\"Web
 Server\",\"unique_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"nodeType\":\"class\",
\"image\":\"images/app.ngbsm/web_server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":
[],\"filters\":{\"platform\":\"cmdb_ci_web_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":
\"cmdb_ci_web_server\",\"ci_type_label\":\"Web
 Server\",\"sys_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"x\":446,\"y
\":330,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":false,\"nodeId\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"name\":\"Web Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"className\":
\"cmdb_ci_web_server\"}],\"edges\":[{\"id\":\"Server 1_Web Server
 1\",\"from\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"to\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"isDotted\":false,\"type\":
\"relation\",\"isReverse\":false,\"direction\":\"outbound\",\"hiddenLevel\":0,\"relations\":
[\"607ad1b2c0a8010e01941856b365af90\"]}],\"usedNames\":
{\"cmdb_ci_server\":1,\"cmdb_ci_database\":1,\"cmdb_ci_web_server\":1}}";

var queryUpdate = sn_cmdb.CMDBQBScopedScriptableAPI.updateQuery('', '', queryJson);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(queryUpdate, null, 2));
```

出力:

```
{
  "error":"INVALID_PARAM",
  "message":"Invalid Parameters. Please provide either a valid sysId or a valid name of a saved query"
}
```

CMDBQueryBuilderAPI - グローバル

サーバーサイドスクリプトで 構成管理データベース (CMDB) クエリビルダー操作を実行するメソッドを提供します。

この API には、 構成管理データベース (CMDB) アプリケーション (com.snc.cmdb) が必要です。

注:

この API はグローバルスコープでのみ使用できます。スコープ対象のアプリケーションでこれらのメソッドを使用するには、「 CMDBQBScopedScriptableAPI :スコープ指定」を参照してください。

CMDBクエリビルダーの詳細については、「CMDB クエリビルダー 」を参照してください。

CMDBQueryBuilderAPI - createReport(文字列 savedQueryId, 文字列 savedQueryName)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリの結果を表示し、レポートの URL を返すレポートを作成します。

スコープ対象のアプリケーションの場合は、 CMDBQBScopedScriptableAPI - createReport(文字列 savedQueryId, 文字列 savedQueryName)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryId	文字列	レポートに使用するクエリのSys_id。 クエリ名が指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query]
savedQueryName	文字列	レポートに使用するクエリの名前。 クエリー sys_idが指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	作成されたレポートとエラーの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "error": "String",
	  "message": "String",
	  "status": "String"
	}</pre>

<Object>。エラー	エラーコード。レポートの作成に失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • INVALID_PARAM • QUERY_SYS_ID_INVALID • REPORT_INELIGIBLE データタイプ：文字列
<Object>.message	レポート作成の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • <report-url> • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリレポートを作成する権限がありません • 無効なパラメーター。保存済みクエリの有効な sysId または有効な名前のいずれかを指定してください • queryId が無効です。有効な保存済みクエリ ID を指定してください • クエリには、レポートを作成するために少なくとも 1 回実行されるスケジュールが必要です。 「CMDB クエリのスケジュール設定」も参照してください。 データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。更新が成功すると返されます。 値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、保存済みクエリ名を渡してレポートを作成する方法を示します。

```
var queryReport = SNC.CMDBQueryBuilderAPI.createReport('', 'CMDBQueryTest1');

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(queryReport), null, 2));
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{

 "message":"\/sys_report_template.do?sysparm_report_source_id=6d299cf81bbd4210bccf42a3b24bcb7a&sysparm_type=list&sysparm_title=CMDBQueryTest1&sysparm_source_type=source&sysparm_from_list=true&sysparm_chart_size=large&sysparm_manual_labor=true",
   "status":"success"
}
```

この例は、指定されたクエリ名が無効である場合のエラーを示しています。

```
var queryReport = SNC.CMDBQueryBuilderAPI.createReport('', 'Test');

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(queryReport), null, 2));
```

出力:

```
{
   "error":"INVALID_PARAM",
   "message":"Invalid Parameters. Please provide either a valid sysId or a valid name of a saved query"
}
```

CMDBQueryBuilderAPI - deleteQuery(String savedQueryId, String savedQueryName)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリを削除します。

スコープ対象のアプリケーションの場合は、 CMDBQBScopedScriptableAPI - deleteQuery(文字列 savedQueryId, 文字列 savedQueryName)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryId	文字列	削除するクエリのSys_id。 クエリ名が指定されている場合、このパラメーターは空の文字列として指定できます。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query]
savedQueryName	文字列	削除するクエリの名前。 クエリー sys_idが指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	削除されたクエリとエラーの詳細。 { "error": "String", "message": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"status": "String"
	}</pre>

<Object>。エラー	エラーコード。削除操作が失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • INVALID_PARAM • QUERY_DELETE_FAILED データタイプ：文字列
<Object>.message	削除操作の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • 保存済みクエリが正常に削除されました • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリの削除権限がありません • 無効なパラメーター。保存済みクエリの有効な sysId または有効な名前のいずれかを指定してください • 指定された保存済みクエリの削除に失敗しました データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。更新が成功すると返されます。 値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、クエリ名を渡して保存済みクエリを削除する方法を示します。

```
var delQuery = SNC.CMDBQueryBuilderAPI.deleteQuery('', 'CMDBQueryTest1');

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(delQuery), null, 2));
```

出力:

```
{
  "message":"Successfully deleted the saved query",
  "status":"success"
}
```

CMDBQueryBuilderAPI - getSavedQueryExecutionDetails(文字列 **savedQueryName,** ブール **executeQuery,** 数値 **timeout)**

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリの実行の詳細を返します。

必要に応じて、クエリを実行して、現在の実行の詳細を返すこともできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリの実行中にタイムアウトまたはメモリの問題が発生した場合は、クエリのバッチサイズを微調整して、これらの問題を軽減することができます。詳細については、「 クエリ ビルダの保存済みクエリのバッチ サイズ 」を参照してください。

スコープ対象のアプリケーションの場合は、CMDBQBScopedScriptableAPI:getSavedQueryExecutionDetails(String savedQueryName, Boolean executeQuery, Number timeout)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryName	文字列	実行の詳細を取得するクエリの名前。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールド。
executeQuery	ブーリアン	オプション。指定されたクエリを実行するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：指定されたクエリーを実行し、実行の詳細を返します。 • false:指定されたクエリを実行しません。クエリの最新の実行の詳細を返します。 デフォルト値：False
タイムアウト	番号	オプション。デフォルトのクエリー実行タイムアウト制限の 5 分を上書きする整数値。 単位：秒 デフォルト：5 分

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	クエリの実行とエラーの詳細。 `{ "error": "String", "execution_batch_size": Number, "message": "String", "query_id": "String", "status": "String", "table_name": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。クエリー実行が失敗した場合、または指定されたクエリーが見つからない場合に返されます。 考えられるエラー: • QUERY_EXECUTION_NOT_FOUND • QUERY_NOT_FOUND

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• QUERY_EXECUTION_FAILED • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION データタイプ：文字列
<Object>.execution_batch_size	クエリの実行に割り当てられたバッチサイズ 100。この値は、*executeQuery* パラメーターが true の場合にのみ返されます。「CMDB クエリビルダークエリのバッチサイズ」も参照してください。 データタイプ：数値
<Object>.message	エラーコードの詳細を含むメッセージ。クエリー実行が失敗した場合、または指定されたクエリーが見つからない場合に返されます。 可能なメッセージ: • クエリ実行の詳細が見つかりません。クエリを実行してください。 • 指定された保存済みクエリが見つかりません。保存済みクエリの名前を渡していることを確認してください。 • クエリの実行に失敗しました。有効なクエリを使用してください。 • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリを実行する権限がありません。 データタイプ：文字列
<Object>.query_id	クエリ実行のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クエリステータス [qb_query_status]
<Object>.status	クエリー実行のステータス。 • COMPLETE：実行が完了しました。 • FAILED：クエリー実行中にエラーが発生しました。 • TIME_OUT：クエリー実行がタイムアウトしました。 • MAX_LIMIT：返される結果の最大数に達しました。 データタイプ：文字列
<Object>.table_name	クエリ実行の詳細を含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

この例では、保存済みクエリの実行状況を取得する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var savedQuery =
 SNC.CMDBQueryBuilderAPI.getSavedQueryExecutionDetails('CMDBQueryTest1');

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(savedQuery), null, 2));
```

出力:

```
{
  "query_id":"024fd53a7773330033b5270bba106141",
  "table_name":"u_cmdb_qb_result_598918aacb4dbf3f1a8dcf03fce6a5d57151a4e2",
  "status":COMPLETE
}
```

この例では、保存済みクエリを実行し、クエリ実行タイムアウト値を 10 分に設定する方法を示します。

```
var savedQuery =
 SNC.CMDBQueryBuilderAPI.getSavedQueryExecutionDetails('CMDBQueryTest2', true, 600);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(savedQuery), null, 2));
```

出力:

```
{
  "execution_batch_size": 100,
  "query_id": "e73428b4939baa50779bfdfb5cba1047",
  "table_name": "u_cmdb_qb_result_f0eed95be923bf3d439c87c028ae3c3af53aa739",
  "status": "COMPLETE"
}
```

次の例は、前の例の保存済みクエリ CMDBQueryTest2 の結果テーブルの情報にアクセスする方法を示しています。結果のフィルターで、結果テーブル名の後に .list を使用することもできます。

```
var resultTableName = 'u_cmdb_qb_result_f7593958e298869427726be96f88155cce269806';
var queryId = '76bd283c931bee502285f4cc5cba10da'; // insert the query ID here
var gr = new GlideRecord(resultTableName);
gr.addQuery('query', queryId);
gr.query();
if (gr.next()) {
    gs.info(gr.getDisplayValue('u_server_1')); // field name in the result table
}
```

出力:

```
PS LoadBal01
```

CMDBQueryBuilderAPI - saveQuery(String savedQueryName, String queryJson)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダーのクエリを保存し、保存されたクエリのsys_idを返します。

スコープ対象のアプリケーションの場合は、 CMDBQBScopedScriptableAPI - saveQuery(String savedQueryName, String queryJson)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryName	文字列	クエリを保存する名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。
クエリ JSON	文字列	クエリを定義する JSON。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [クエリ] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	保存済みクエリとエラーの詳細を含むオブジェクト。 `{ "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。保存操作が失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • QUERY_NAME_INVALID • QUERY_INVALID • QUERY_EXISTS_ALREADY • QUERY_SAVE_FAILED データタイプ：文字列
<Object>.message	保存操作の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • sysId <sy_id> のクエリが正常に保存されました • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリを保存する権限がありません • クエリ名が空です。名前を入力してください • QueryJson が無効です。有効な queryJson を指定してください • クエリ名は既に使用されています。別の名前を使用してください • クエリの保存中に予期しない例外が発生しました データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。保存操作が成功したときに返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルにクエリを追加する方法を示します。

```
var queryJson =
 "{\"type\":\"cmdb\",\"nodes\":[{\"label\":\"Server\",\"unique_id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_server\",
\"ci_type_label\":\"Server\",\"sys_id\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"x\":72,\"y
\":337,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":true,\"nodeId\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"name\":\"Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"className\":
\"cmdb_ci_server\"},{\"label\":\"Database\",\"unique_id\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/database.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_database\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_database\",
\"ci_type_label\":\"Database\",\"sys_id\":\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36\",\"x
\":510,\"y\":340,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":false,\"nodeId\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36_4_23_2024_5_50_57\",\"name\":\"Database
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36_4_23_2024_5_50_57\",\"className\":
\"cmdb_ci_database\"}],\"edges\":[{\"id\":\"Server 1_Database
 1\",\"from\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"to\":
\"b640269c1b310210bccf42a3b24bcb36_4_23_2024_5_50_57\",\"isDotted\":false,\"type\":
\"relation\",\"isReverse\":false,\"direction\":\"outbound\",\"hiddenLevel\":0,\"relations\":
[\"607ad1b2c0a8010e01941856b365af90\",\"1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5\"]}],\"used
Names\":{\"cmdb_ci_server\":1,\"cmdb_ci_database\":1}}";

var newQuery = SNC.CMDBQueryBuilderAPI.saveQuery('CMDBQueryTest1', queryJson);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(newQuery), null, 2));
```

出力:

```
{
  "message":"Successfully saved the query with sysId d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41",
  "status":"success"
}
```

CMDBQueryBuilderAPI - updateQuery(String savedQueryId, String savedQueryName, String queryJson)

構成管理データベース (CMDB)クエリビルダークエリの JSON を更新します。

スコープ対象のアプリケーションの場合は、 CMDBQBScopedScriptableAPI - updateQuery(String savedQueryId, String savedQueryName, String queryJson)を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
savedQueryId	文字列	更新するクエリのSys_id。 クエリ名が指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query]
savedQueryName	文字列	更新するクエリの名前。 クエリー sys_idが指定されている場合、このパラメーターは必要ありません。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [名前] フィールドに保存されます。
クエリ JSON	文字列	クエリーの更新に使用する JSON。 テーブル:保存済みクエリ [qb_saved_query] テーブルの [クエリ] フィールドに保存されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	更新されたクエリとエラーの詳細。 `{ "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラーコード。更新が失敗した場合、または無効な入力パラメーターが指定された場合に返されます。 考えられるエラー: • USER_NOT_AUTHORIZED_EXCEPTION • INVALID_PARAM • QUERY_INVALID • QUERY_UPDATE_FAILED • UNAUTHORIZED_REPORT_SOURCE_USER データタイプ：文字列
<Object>.message	更新の成功または失敗に関する詳細を含むメッセージ。 可能なメッセージ: • 保存済みクエリが正常に更新されました • ユーザーには CMDBQueryBuilder クエリを更新する権限がありません

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• 無効なパラメーター。保存済みクエリの有効な sysId または有効な名前のいずれかを指定してください • QueryJson が無効です。有効な queryJson を指定してください • 指定された保存済みクエリの更新に失敗しました • ユーザーには保存済みクエリのレポートソースを更新する権限がありません データタイプ：文字列
<Object>.status	ステータスコード。更新が成功すると返されます。 値: 成功 データタイプ：文字列

この例では、クエリ名を渡して保存済みクエリを更新する方法を示します。

```
var queryJson =
 "{\"type\":\"cmdb\",\"nodes\":[{\"label\":\"Server\",\"unique_id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_server\",
\"ci_type_label\":\"Server\",\"sys_id\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"x\":72,\"y
\":336,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":true,\"nodeId\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"name\":\"Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"className\":
\"cmdb_ci_server\"},{\"label\":\"Web
 Server\",\"unique_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"nodeType\":\"class\",
\"image\":\"images/app.ngbsm/web_server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":
[],\"filters\":{\"platform\":\"cmdb_ci_web_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":
\"cmdb_ci_web_server\",\"ci_type_label\":\"Web
 Server\",\"sys_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"x\":446,\"y
\":330,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":false,\"nodeId\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"name\":\"Web Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"className\":
\"cmdb_ci_web_server\"}],\"edges\":[{\"id\":\"Server 1_Web Server
 1\",\"from\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"to\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"isDotted\":false,\"type\":
\"relation\",\"isReverse\":false,\"direction\":\"outbound\",\"hiddenLevel\":0,\"relations\":
[\"607ad1b2c0a8010e01941856b365af90\"]}],\"usedNames\":
{\"cmdb_ci_server\":1,\"cmdb_ci_database\":1,\"cmdb_ci_web_server\":1}}";

var queryUpdate = SNC.CMDBQueryBuilderAPI.updateQuery('', 'CMDBQueryTest1', queryJson);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(queryUpdate), null, 2));
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "message":"Successfully updated the saved query",
  "status":"success"
}
```

この例は、クエリsys_idと名前の両方がメソッド呼び出しにない場合のエラーを示しています。

```
var queryJson =
 "{\"type\":\"cmdb\",\"nodes\":[{\"label\":\"Server\",\"unique_id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"nodeType\":\"class\",\"image\":
\"images/app.ngbsm/server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":[],\"filters\":
{\"platform\":\"cmdb_ci_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":\"cmdb_ci_server\",
\"ci_type_label\":\"Server\",\"sys_id\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41\",\"x\":72,\"y
\":336,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":true,\"nodeId\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"name\":\"Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"className\":
\"cmdb_ci_server\"},{\"label\":\"Web
 Server\",\"unique_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"nodeType\":\"class\",
\"image\":\"images/app.ngbsm/web_server.svg\",\"properties\":\"\",\"allowed_connections\":
[],\"filters\":{\"platform\":\"cmdb_ci_web_server\",\"custom\":\"\"},\"ci_type\":
\"cmdb_ci_web_server\",\"ci_type_label\":\"Web
 Server\",\"sys_id\":\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03\",\"x\":446,\"y
\":330,\"returnValues\":[],\"filters_attrib\":\"\",\"applied_filters\":
\"\",\"isStartNode\":false,\"nodeId\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"name\":\"Web Server
 1\",\"type\":\"class\",\"refFilterApplied\":false,\"focused\":false,\"id\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"className\":
\"cmdb_ci_web_server\"}],\"edges\":[{\"id\":\"Server 1_Web Server
 1\",\"from\":\"d93f96981b310210bccf42a3b24bcb41_4_23_2024_5_50_54\",\"to\":
\"984f5a981b310210bccf42a3b24bcb03_4_23_2024_6_32_19\",\"isDotted\":false,\"type\":
\"relation\",\"isReverse\":false,\"direction\":\"outbound\",\"hiddenLevel\":0,\"relations\":
[\"607ad1b2c0a8010e01941856b365af90\"]}],\"usedNames\":
{\"cmdb_ci_server\":1,\"cmdb_ci_database\":1,\"cmdb_ci_web_server\":1}}";

var queryUpdate = SNC.CMDBQueryBuilderAPI.updateQuery('', '', queryJson);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(queryUpdate), null, 2));
```

出力:

```
{
  "error":"INVALID_PARAM",
  "message":"Invalid Parameters. Please provide either a valid sysId or a valid name of a saved
 query"
}
```

CMDBTransformUtil - グローバル

`CMDBTransformUtil` スクリプトインクルードは、識別および調整 (IRE) フレームワークを使用して、重複する構成アイテム (CI) の作成を最小限に抑えます。

また、IRE フレームワークは、`onBefore` 変換マップスクリプトで CMDB を更新するときに、許可されたソースからの情報のみを受け入れることによって CI 属性を調整します。このクラスを他のスクリプトで使用することはできません。IRE フレームワークの動作方法の詳細については、「CMDB 識別および調整」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CMDBTransformUtil - CMDBTransformUtil()

CMDBTransformUtil オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
```

CMDBTransformUtil getError()

前の *IdentifyAndReconcile()* または *IdentifyAndReconcileEnhanced()* メソッド呼び出しによって生成されたエラーを返します。

onBefore 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用して、エラーを取得します。hasError() メソッドを使用して、*identifyAndReconcile()* または *IdentifyAndReconcileEnhanced()* メソッドからのエラーを最初に検出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*IdentifyAndReconcile()* または *IdentifyAndReconcileEnhanced()* からのエラーメッセージ。

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of the current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
  var errorMessage = cmdbUtil.getError();
  log.error(errorMessage);
} else {
  log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
  log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}
```

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

CMDBTransformUtil - getOutputPayload()

前の *IdentifyAndReconcile()* または *IdentifyAndReconcileEnhanced()* メソッド呼び出しから JSON ペイロードを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

onBefore 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
<String>	入力文字列内の構成アイテムの結果のリストである JSON 形式の文字列。それぞれの結果文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems	現在、値は返されていません。
<String>.additionalCommittedRelations	現在、値は返されていません。

<String>.items	作成または更新された CI の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"items": {
	"additionalRelatedItems": [Array],
	"className": "String",
	"duplicateIndices": [Array],
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts": [Array],
	"identifierEntrySysId": "String",
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"maskedAttributes": [Array],
	"operation": "String",
	"relatedItems": [Array],
	"relatedSysIds": [Array],
	"sysId": "String"
	}

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたものの、入力ペイロードの一部として提供されなかった追加のルックアップおよび関連アイテムに関する情報のリスト。これらのアイテムは部分的ペイロードからのものです。 現在、この情報は返されていません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"additionalRelatedItems": [
	  {
	  "className": "String",
	  "inputIndices": [Array],
	  "operation": "String",
	  "sysId": "String"
	  }
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連アイテムまたはルックアップアイテムの場合は、JSON オブジェクトのリストです。
	
	データタイプ：数値のアレイまたはオブジェクトのアレイ
	<pre>"inputIndices": [
	  {
	  "mainIndex": Number,
	  "subIndex": Number
	  }
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices.mainIndex	追加の関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices.subIndex	追加の関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	追加の関連アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複する CI のインデックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	エラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.errors	この CI の処理中に発生したエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	エラーに関連するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行された試行のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"identificationAttempts": [ { "attemptResult": "String", "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttributes": [Array], "identifierName": "String", "searchOnTable": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	}]
<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成功しました。指定された属性と完全に一致する一意の CI が識別子ルールテーブルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラーのため識別に失敗しました。指定された属性に対して照合しているときに、識別子ルールテーブルに重複する CI が見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗しました。指定された属性と一致する CI が識別子ルールテーブルで見つかりませんでした。 • SKIPPED：識別は試行されませんでした。この識別子ルールテーブルの検索に必要な属性が指定されなかったため、ルールは適用されませんでした。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用された CI ID エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、次のような使用される要求本文データと識別子によって異なります。 "attributes": ["serial_number": "String", "serial_number_type": "String",]
<String>.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	現在、値は返されていません。
<String>.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用される識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.searchOnTable	識別プロセス中に検索されたテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.items.identifierEntrySysId	CI を識別するために使用される識別子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.info	アイテムの処理に関する追加情報を含むリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
<String>.items.info.code	スキップされた再分類タイプ。 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWITCH • SKIPPED_CLASS_DOWNGRADE • SKIPPED_CLASS_UPGRADE データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理由に関する追加のインサイトを提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールのために IRE が再分類をスキップする場合にのみ適用されます。ペイロードまたはグローバルフラグのために再分類がスキップされた場合、この値は空になります。 データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文 *items* アレイからの CI のインデックス値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従って、権限のないデータソースによる更新がスキップされた属性のリスト。 データタイプ：アレイ

<String>.items.relatedItems	処理された関連アイテムに関する情報を提供するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String",
	"errors": [Array],
	"errorCount": Number,
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.errors	処理中に発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.errorCount	処理中に検出されたエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する関連アイテムのインデックス。 データタイプ：アレイまたは数値 "inputIndices": [{ "mainIndex": Number, "subIndex": Number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>}
	]</pre>

<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからの整数値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからの整数値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* アレイからの関連アイテム (テーブルルックアップアイテム) の sys_id 値のリスト。 注目値 - null:この関連アイテムの sys_idが特定されませんでした。 データタイプ：アレイ
<String>.items.sys_id	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列

<String>.relations	処理された関係に関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"relations":[
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	}]
<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テーブル。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	エラーの数。 データタイプ：数値
<String>.relations.inputIndices	対応する入力関係のインデックス。 データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT • UPDATE • NO_CHANGE データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of the current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
  var errorMessage = cmdbUtil.getError();
  log.error(errorMessage);
} else {
  log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
  log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}
```

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBTransformUtil getOutputRecordSysId()

挿入または更新された構成アイテム (CI) の sys_id を返します。

onBefore 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入または更新された CI の sys_id。

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
  var errorMessage = cmdbUtil.getError();
  log.error(errorMessage);
} else {
  log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
  log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}
```

自動翻訳

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

CMDBTransformUtil - getPayload(オブジェクト source, オブジェクト map, オブジェクト log)

指定された入力から生成された JSON ペイロードを返します。

その後、ペイロードを変更し、`setPayload()` メソッドを使用して更新済みのペイロードを格納できます。ペイロードが変更されて格納されたら、`identifyAndReconcile()` または `IdentifyAndReconcileEnhanced()` を使用してペイロードを処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能な、受信レコードを保持するグローバルオブジェクト。
map	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能な、現在の変換マップレコードを保持するマップオブジェクト。
log	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能なログオブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

パラメーター	説明

<String>	入力文字列内の構成アイ
	リストである JSON 形式
	
	データタイプ：文字列
	
	{
	"additionalCommitted
	[Array],
	"additionalCommitted
	[Array],
	"hasError": Boolean,
	"hasWarning": Boolea
	"items": [Array],
	"relations": [Array],
	"summary": {Object}
	}

<String>.additionalCommittedItems	現在のペイロードの IRE
	ミットされても、現在の
	ドに存在しなかった CI の
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"additionalCommittedI
	{
	"className": "String
	"errorCount": Numb
	"operation": "String"
	"identificationAttem
	[Array],
	"inputIndices": [Arra
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_cla データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中に ラーの数。 データタイプ：数値
<String>.additionalCommittedItems.errors	この追加の CI の処理中に ラーを説明するオブジェ イ。 データタイプ：アレイ "errors": [{ "error": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	<pre> "message": "String" }]</pre>
<String>.additionalCommittedItems.errors.error	この追加の CI の処理中 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中 ラーメッセージ。 データタイプ：文字列

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts	各オブジェクトがこの追
	別するために行われた試
	オブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェ
	<pre>"identificationAttempts
	 {
	  "attemptResult": "St
	  "attributes": [Array],
	  "hybridEntryCiAttrib
	[Array],
	  "identifierName": "St
	  "searchOnTable": [A
	 }
	]</pre>

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行 データタイプ：文字列 可能な値： • MATCHED：識別に成 た。指定された属性と る一意の CI が識別子ル ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラ 別に失敗しました。指 に対して照合している 子ルールテーブルに重 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失 た。指定された属性と が識別子ルールテーブ ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行 でした。この識別子ル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	ルの検索に必要な属性 かったため、ルールは んでした。

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI 識別試行
	る CI ID エントリ属性。
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、
	使用される要求本文デー
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "Str`
	`"serial_number_type"`
	`]`

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI の識別の
	される CI ID エントリ属
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、
	使用される要求本文デー
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttribute`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "Str`
	`]`

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行 る識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行 たテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別する される識別子ルールの sy 注目値 - 不明:この追加の に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照して<
<String>.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する *items* アレイの CI のイ 値。 データタイプ：数値のア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	"inputIndices": [
	{
	Number
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカ データタイプ：アレイ "markers": []
<String>.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に た CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ルの部分的ペイロードの データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
<String>.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実 作。 データタイプ：文字列 可能な値： • DELETE：既存の CI テーブルから削除され • INSERT：追加の CI コードとしてターゲッ 挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の て実行された操作はあ • UPDATE：ターゲット 既存の CI が更新され • UPDATE_WITH_DOV ターゲットテーブル内 が更新され、そのクラ 的なクラス (先祖クラス れます。 • UPDATE_WITH_SWI ゲットテーブル内の既 新され、そのクラスが たは子孫クラスではな に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPG ターゲットテーブル内

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	が更新され、そのクラ されたクラス (子孫ク されます。
<String>.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出された CI の sys_id。 データタイプ：文字列 注目値 - 不明:この追加の に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照して<
<String>.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に 告の説明。 データタイプ：オブジェ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に 告のタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に 告メッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations	挿入または更新する要求 *relations* リストに含ま かった依存関係性 CI の詳 データタイプ：オブジェ `"additionalCommittedR { "className": "String "inputIndices": [Arra "markers": [Array], "mergedPayloadIds" "operation": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	サポートされている値の み:cmdb_rel_ci:CI 関係テ
<String>.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の 生したエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係 CI の 生したエラーの説明。 データタイプ：オブジェ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係 CI の 生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 C 発生したエラーメッセー データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 C 要求本文 *relations* ア 存関係 CI オブジェクトの ス値。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
<String>.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカ データタイプ：アレイ `"markers": []`
<String>.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係 CI の 中にこの CI 用に結合され CMDB IRE 部分的ペイロ [cmdb_ire_partial_paylo ルからの部分的ペイロー 値。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"mergedPayloadIds": ["String"]
<String>.additionalCommittedRelations.operation	追加の依存関係性 CI に対 れた操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI コードとしてターゲッ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMP 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplet テーブルに挿入されま • INSERT_AS_PARTIA 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_pa ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関 して実行された操作は • UPDATE：ターゲット 既存の依存関係 CI が更 す。 データタイプ：文字列
<String>.hasError	アイテムまたは関係にエ どうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
<String>.hasWarning	アイテムまたは関係に警 うかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
<String>.items	作成または更新された C データタイプ：オブジェ "items": [{ "additionalRelatedIt [Array], "className": "String "duplicateIndices": ["errorCount": Numb "errors": [Array],

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"identificationAttem
	[Array],
	"identifierEntrySysId
	"incompleteSysIds":
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Arra
	"maskedAttributes":
	"operation": "String"
	"partialSysIds": "Stri
	"relatedItems": [Arra
	"relatedSysIds": [Arr
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたが入力ペイロ
	として提供されなかった
	クアップおよび関連アイ
	情報。これらのアイテム
	ロードからのものです。
	
	データタイプ：オブジェ
	<pre>"additionalRelatedItem
	{
	"className": "String
	"inputIndices": [Arra
	"mergedPayloadIds"
	"operation": "String"
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された C ス/テーブル名 (sys_clas データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応 *items* アレイからの CI ス値。 データタイプ：数値のア
<String>.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	関連アイテムに結合され ロードの sys_id のリスト データタイプ：アレイ テーブル:CMDB IRE 部分 ド [cmdb_ire_partial_pa
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	可能な値： • INSERT：新しい CI カスに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変んでした。 • UPDATE：既存の CI がした。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	更新または作成された C データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された C ス/テーブル名 (sys_clas データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複すデックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	アイテムの処理中に発生数。 データタイプ：数値
<String>.items.errors	この CI の処理中に発生リスト。 データタイプ：オブジェ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	エラーに関連するエラー データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	データタイプ：オブジェ
	"identificationAttempts
	{
	"attemptResult": "St
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttrib
	[Array],
	"identifierName": "S
	"searchOnTable": "S
	}
	]

<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成 た。指定された属性と る一意の CI が識別子ル ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラ 別に失敗しました。指 に対して照合している 子ルールテーブルに重 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失 た。指定された属性と が識別子ルールテーブ ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行 でした。この識別子ル ルの検索に必要な属性 かったため、ルールは んでした。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用さ エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、 使用される要求本文デー よって異なります。 "attributes": ["serial_number": "Stri "serial_number_type"]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	識別プロセス中に使用さ エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、 使用される要求本文デー よって異なります。 "hybridEntryCiAttribute "name": "String", "serial_number": "Str]
<String>.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用 子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.searchOnTable	識別プロセス中に検索さ の名前。 データタイプ：文字列
<String>.items.identifierEntrySysId	CI を識別するために使用 子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.incompleteSysIds	アイテムにエラーがあり 完全ペイロードとして保 れた場合、このパラメー は、CMDB IRE 不完全へ [cmdb_ire_incomplete_ テーブル内のレコードの まれます。 データタイプ：文字列

<String>.items.info	アイテムの処理に関する
	
	データタイプ：オブジェ
	"info": [
	{
	"code": "String",
	"message": "String",
	"ruleSysId": "String"
	}
	]

<String>.items.info.code	スキップされた再分類タ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	可能な値： • SKIPPED_CLASS_DC • SKIPPED_CLASS_SV • SKIPPED_CLASS_UP データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理 加のインサイトを提供す ジ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルー sys_id。再分類制限ルー IRE が再分類をスキップ み適用されます。ペイロ ローバルフラグのために キップされた場合、この ます。 データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	対応する入力 CI のインデ 上位レベルのアイテムの のリストです。関連 CI ま アップ CI の場合は、JSO クトのリストです。 データタイプ：数値のア
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従 のないデータソースによ キップされた属性のリス データタイプ：アレイ
<String>.items.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい CI が スに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMP アイテムは cmdb_ire_incomplete テーブルに保存されま • INSERT_AS_PARTIA ムは cmdb_ire_partia テーブルに保存されま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	• UPDATE：既存の CI が した。 • UPDATE_WITH_DOW CI が更新され、クラス 的なクラス (先祖クラス れました。 • UPDATE_WITH_SWI 更新され、クラスが先 ではないクラスに変更 • UPDATE_WITH_UPD が更新され、クラスが たクラス (子孫クラス) ました。 データタイプ：文字列
<String>.items.partialSysIds	アイテムにエラーがあり ロードとして保存された ラメーターには部分的ペ コードの sys_id が含まれ データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup*
	関連する CI (ユーブルル
	CI) を記述する JSON オ
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String
	"errors": [Array],
	"errorCount": Numb
	"incompleteSysIds":
	"inputIndices": [Arra
	"mergePayloadIds":
	"operation": "String"
	"partialSysIds": [Arr
	"sysId": "String",
	"warningCount": Nu
	"warnings": [Array]
	}
	]

<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テ (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

<String>.items.relatedItems.errors	関連アイテムの処理中にラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.errors.error	関連アイテムの処理中にラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errors.message	エラーに関連するエラー データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errorCount	関連アイテムの処理中にラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.incompleteSysIds	関連にエラーがあり、不ロードとして保存された値は、CMDB IRE 不完全[cmdb_ire_incomplete_テーブル内のレコードのります。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのス。最上位レベルのアイは、整数のリストです。またはルックアップアイは、JSON オブジェクトす。
	
	データタイプ：数値のアブジェクトのアレイ
	
	"inputIndices": [
	{
	"mainIndex": Numbe
	"subIndex": Number
	}
	]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親 求本文 *items* アレイから クス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する *items.lookup* アレイ デックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中に CI に結合され ロードの sys_id のリス データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい関連 ベースに挿入されまし • INSERT_AS_INCOMP アイテムは cmdb_ire_incomplete テーブルに保存されま • INSERT_AS_PARTIA ムは cmdb_ire_partia テーブルに保存されま • NO_CHANGE：関連 れませんでした。 • UPDATE：既存の関連 れました。 • UPDATE_WITH_DOW 関連 CI が更新され、 汎用的なクラス (先祖 更されました。 • UPDATE_WITH_SWI CI が更新され、クラス は子孫ではないクラス した。 • UPDATE_WITH_UPD 連 CI が更新され、ク 化されたクラス (子孫 更されました。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.relatedItems.partialSysIds	関連アイテムにエラーが ペイロードとして保存さ これには、CMDB IRE 部 ロード [cmdb_ire_partia テーブル内の関連レコー のリストが含まれます。 データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.sysId	関連アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warningCount	関連アイテムの処理中に の数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.warnings	関連アイテムの処理中に の説明。 データタイプ：オブジェ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedItems.warnings.error	関連アイテムの処理中に のタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warnings.message	警告に関連付けられたメ データタイプ：文字列
<String>.items.relatedSysIds	関連アイテムのルックア 識別中に使用される CI の のリスト。 データタイプ：文字列
<String>.items.sys_id	更新または作成された C データタイプ：文字列
<String>.relations	要求本文 *relations* ア 関係性 CI の説明。 データタイプ：オブジェ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	"relations": [
	{
	"className": "String
	"errorCount": Numb
	"errors": [Array],
	"incompleteSysIds":
	"inputIndices": [Arra
	"operation": "String"
	"partialSysIds": "Stri
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テ データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	依存関係 CI の処理中に発ラーの数。 データタイプ：数値

<String>.relations.errors	この依存関係性 CI の処理たエラーを説明するリス
	
	データタイプ：オブジェ
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.relations.errors.error	依存関係 CI の処理中に発ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.relations.incompleteSysIds	関連にエラーがあり、不ロードとして保存された値は、CMDB IRE 不完全[cmdb_ire_incomplete_テーブル内のレコードのります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
<String>.relations.inputIndices	この依存関係 CI に対応す *relations* アレイ内の依 オブジェクトのインデッ データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI コードとしてターゲッ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMP 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplete テーブルに挿入されま • INSERT_AS_PARTIA 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_pa ブルに挿入されました • NO_CHANGE：操作は せんでした。 • UPDATE：ターゲット 既存の依存関係 CI が更 た。 データタイプ：文字列
<String>.relations.partialSysIds	関連にエラーがあり、部 ロードとして保存された 値は、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_paylo ブル内のレコードの sys_ す。 データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.summary	クラスごとに挿入または イテムの数に関する統計 る JSON プロパティのリ データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

<String>.summary.<class_name>	特定のクラスの統計情報
	
	データタイプ：オブジェ
	<class_name>: {
	"additionalInsertedIte
	Number,
	"errorCount": Number
	"incompleteItemCount
	"insertedItemCount":
	"partialItemCount": Nu
	"skippedItemCount": N
	"unchangedItemCount
	"updatedItemCount":
	"warningCount": Num
	}

<String>.summary.<class_name>.additionalInsertedItemCount	部分的ペイロードの処理 されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.errorCount	アイテムの処理中に発生 数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.incompleteItemCount	CMDB IRE 不完全ペイロ [cmdb_ire_incomplete_ テーブルに挿入されたア データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.insertedItemCount	作成されたアイテムの数 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.partialItemCount	部分的ペイロードテーブ [cmdb_ire_partial_paylo されているアイテムの数 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.skippedItemCount	スキップされたアイテム データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.unchangedItemCount	エントリがあっても変更 アイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.updatedItemCount	更新されたアイテムの数

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.warningCount	処理時に警告を生成した数。 データタイプ：数値

このコード例は、ImportSet のペイロードを取得する方法を示しています。ここでは、ペイロードを更新し、新しいペイロードを設定してから、*cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced()* メソッドを呼び出してペイロードを処理できます。

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Ability to modify the payload using get and set APIs
// Call cmdbUtil API to do Identification and Reconciliation of current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
var payload = cmdbUtil.getPayload(source, map, log);
// Modify the payload here
cmdbUtil.setPayload(payload);
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
  var errorMessage = cmdbUtil.getError();
  log.error(errorMessage);
} else {
  log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
  log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}
```

CMDBTransformUtil - hasError()

前の *IdentifyAndReconcile()* または *IdentifyAndReconcileEnhanced()* メソッド呼び出しでエラーが発生したかどうかを判断します。

onBefore 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	前に呼び出された *IdentifyAndReconcile()* または *IdentifyAndReconcileEnhanced()* メソッドでエラーが発生したかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：エラーは発生しました。 • false：エラーは発生しませんでした。

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
  var errorMessage = cmdbUtil.getError();
  log.error(errorMessage);
} else {
  log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
  log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}
```

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

CMDBTransformUtil - identifyAndReconcile(オブジェクト **source,** オブジェクト **map,** オブジェクト **log)**

構成管理データベース (CMDB) で構成アイテム (CI) を挿入または更新します。

onBefore 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用します。変換に利用せずにこのメソッドを使用して構成アイテムレコードを挿入または更新すると、CMDB で重複エントリーを減らすことができます。詳細については、「CI 識別および調整のインポートセットへの適用」を参照してください。

変換によってレコードが再度追加または更新されないようにするには、`ignore = true` を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能な、受信レコードを保持するグローバルオブジェクト。
map	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能な、現在の変換マップレコードを保持するマップオブジェクト。
log	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能なログオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このコード例は、*identifyAndReconcile()* メソッドを呼び出して入力ペイロードの現在の行を処理する方法を示しています。

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDBTransformUtil API to do Identification and Reconciliation of the current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.identifyAndReconcile(source, map, log);
ignore = true;
```

CMDBTransformUtil - identifyAndReconcileEnhanced(オブジェクト **source,** オブジェクト **map,** オブジェクト **log)**

構成管理データベース (CMDB) で構成アイテム (CI) を挿入または更新します。

このメソッドは、*CMDBTransformUtil.identifyAndReconcile()* メソッドの機能を提供することに加えて、以下もサポートしています。

- 部分的ペイロードの処理
- 部分的コミットの処理
- ペイロード内の重複アイテムの削除
- 出力サマリーの生成

識別および調整の詳細と、このメソッドで使用されるデータの詳細な説明については、「識別および調整 (IRE)」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能な、受信レコードを保持するグローバルオブジェクト。
map	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能な、現在の変換マップレコードを保持するマップオブジェクト。
log	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能なログオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、*identifyAndReconcileEnhanced()* メソッドを呼び出して、渡されたペイロードを処理する方法を示しています。

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDBTransformUtil API to do Identification and Reconciliation
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;
```

CMDBTransformUtil - logTransformStats(オブジェクト **log)**

挿入、更新、スキップされた、またはエラーがあった構成アイテム (CI) の数をログに記録します。

onComplete 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
log	オブジェクト	変換マップスクリプトで使用可能なログオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.logTransformStats(log);
```

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

CMDBTransformUtil - setDataSource(文字列 **source)**

`IdentifyAndReconcile()` または *`IdentifyAndReconcileEnhanced()`* メソッドが呼び出されたときに使用するデータソースを設定します。

onBefore 変換マップスクリプトでこのメソッドを使用します。このメソッドが呼び出されない場合は、デフォルト値の *`ImportSet`*が使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース構成アイテムレコードのデータソース。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Add this code to the onBefore transform map script
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcileEnhanced(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
  var errorMessage = cmdbUtil.getError();
  log.error(errorMessage);
} else {
  log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
  log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

CMDBUtil - グローバル

CMDBUtil API は、構成管理データベース (CMDB) のテーブル関係を作成および管理し、CMDB ベースラインを管理するためのユーティリティメソッドを提供します。

CMDBUtilは、JavaScript でアクセス可能な ScriptableObject です。*CMDBUtil* API には動的メソッドと静的メソッドがあります。ダイナミックメソッドにアクセスするには、SNC.CMDBUtil オブジェクトを作成します。静的メソッドにアクセスするには、SNC.CMDBUtil グローバルオブジェクトを使用してメソッドを呼び出します。

この例では、CMDBUtil オブジェクトを作成します。

```
var cu = new SNC.CMDBUtil();
cu.baselineProposedChangesGenDIFF(current, action.get('sysparm_changeset'));
```

この例では、静的メソッドを呼び出します。

```
var output = SNC.CMDBUtil.getAllChildrenOfAsCommaList('cmdb_ci_computer');
```

これらのメソッドを使用して、CMDB テーブル関係とベースラインを管理します。

CMDBUtil - baselineProposedChangesApplyChanges(GlideRecord proposedChanges)

タスクに関連付けられたすべての CI の更新セットを表す task_ci レコードに提案された変更を適用します。

これは動的なメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
提案された変更	GlideRecord	変更要求 (CHG) で提案された変更の集合

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Where current is a GlideRecord and action is the current UI action
var base = new SNC.CMDBUtil();
base.baselineProposedChangesApplyChanges(current);
```

CMDBUtil - baselineProposedChangesGenDiff(GlideRecord current, 文字列 changeSet)

提案された変更差分の XML を生成し、それを対応する task_ci レコードに追加します。

これは動的なメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	提案された変更のコレクションを含む GlideRecord

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
変更セット ID	文字列	使用する変更セットを表す task_ci レコードの sysid

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Where current is a GlideRecord and action is the current UI action
var base = new SNC.CMDBUtil();
base.baselineProposedChangesGenDIFF(current, action.get('sysparm_changeset'));
```

CMDBUtil - bootstrap(文字列 **dictFile)**

データベースを作成し、システムディクショナリーテーブルを作成し、システムディクショナリーテーブルを記述することによって、環境をブートストラップします。

これは静的メソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictFile	文字列	ロードするディクショナリーのパスを含むファイル名

返される内容

タイプ	説明
なし	

CMDBUtil - createCIRelationship(文字列 **tableName,** 文字列 **parent,** 文字列 **child,** 文字列 **parentField,** 文字列 **childField)**

フィールド間の CI 関係を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	オプション。関係のターゲットテーブルの名前。 デフォルト：CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブル。
親	文字列	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの親 CI レコードの sys_id。
子	文字列	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの子 CI レコードの sys_id。
parentField	文字列	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにリストされている親関係ラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
childField	文字列	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにリストされている子関係ラベル。

返される内容

タイプ	説明
文字列	CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにリストされる新しいレコードの sys_id。

次の例は、親 CI の contains フィールドと子 CI の contains_by フィールド間の CI 関係を作成する方法を示しています。関係は CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにリストされます。

```
var base = new SNC.CMDBUtil();
base.createCIRelationship('<parent_ci_sys_id>', '<child_ci_sys_id>, 'Contains', 'Contained by');
```

CMDBUtil - getAllChildrenOfAsCommaList(文字列 baseTable)

指定したテーブルのすべての子テーブルをコンマ区切りのリストとして取得します。

これは静的メソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ベーステーブル	文字列	ベーステーブル名

返される内容

タイプ	説明
文字列	ベーステーブルを拡張するテーブルの sys_id のコンマ区切りのリスト

```
//Where cmdv_ci_computer is a table.
var output = SNC.CMDBUtil.getAllChildrenOfAsCommaList('cmdb_ci_computer');
gs.print(output);
```

CMDBUtil getCMDBViews()

CMDB View [cmdb_view] テーブル内のすべてのレコードを取得します。

このメソッドは動的です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	CMDB ビュー [cmdb_view] テーブル内のレコードリスト。

次の例は、CMDB ビューをリストする方法を示しています。

```
var util = new SNC.CMDBUtil();
var cmdbViews = util.getCMDBViews();
gs.info(cmdbViews);

// Note that the output in the example is type: java.util.ArrayList
// To convert to JS Array, use ArrayUtils (add these lines preceding gs.info):
// var arrUtil = new global.ArrayUtil();
// var arrViews = arrUtil.convertArray(cmdbViews);
```

出力：

```
[View 3, View 1, View 2, Another view]
```

CMDBUtil - getTables0(文字列 **tableName)**

テーブルのすべての親のリストを取得します。

このメソッドは静的メソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブル名。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された表の親である表のリスト。

次の例は、サーバー [cmdb_ci_server] テーブルの親テーブルをリストする方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord('incident');

// Querying the incident table
gr.addQuery('number','INC0000005');
gr.query();


if(gr.next()){
  // Find the list of parent tables for Configuration item field of this Incident
  var ciParent = SNC.CMDBUtil.getTables0(gr.cmdb_ci.sys_class_name);
  gs.print("Parent Tables for the Configuration Item '" + gr.cmdb_ci.name + "' belonging to the
 CMDB Class '"+ gr.cmdb_ci.sys_class_name+ "' are: \n" + ciParent);
}
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Parent Tables for the Configuration Item 'ApplicationServerPeopleSoft' belonging to the CMDB
 Class 'cmdb_ci_server' are:
[cmdb_ci_server, cmdb_ci_computer, cmdb_ci_hardware, cmdb_ci, cmdb]
```

CMDBUtil - isExcludedFromBR(文字列 className)

CI クラスがビジネス ルール除外リスト [cmdb_business_rule_exclusions] テーブルで定義されているかどうかを決定します。ビジネスルールが除外された CI クラスで実行されないようにするには、詳細条件でこのメソッドを使用します。

たとえば、ビジネス ルールを挿入するビジネス ルールの作成では、高度な条件でこのメソッドを使用して、cmdb_ci_qualifier、cmdb_ci_endpoint、cmdb_ci_storage_volume、および cmdb_ci_vcenter_datastore_diskなどの CI クラスのアセットを作成しないようにします。ビジネス ルール除外リスト [cmdb_business_rule_exclusions] テーブルで除外クラスを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
className	文字列	除外を確認するクラスの名前

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クラスがビジネス ルール除外リスト[cmdb_business_rule_exclusions]テーブルで定義されている場合は True です。それ以外の場合は false です。

```
//Returns true if the cmdb_ci_endpoint class is defined
//in the Business Rule Exclusion Lists table
var exclusion = SNC.CMDBUtil.isExcludedFromBR("cmdb_ci_endpoint");

//Advanced condition that prevents business rules from executing on
//classes in the Business Rule Exclusion Lists table
(!SNC.CMDBUtil.isExcludedFromBR(current.getTableName()))
```

CMDBUtil - processCIChange(GlideRecord event, GlideRecord target)

CI 関係の変更を処理する `RelationshipEventProcessor()` への呼び出しをラップします。

これは動的なメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベント	GlideRecord	イベント レコード
target	GlideRecord	ターゲットレコード

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDBUtil - processRelChange(GlideRecord event, GlideRecord current, String relType、String triplet)

指定されたタイプとトリプレットを使用して、CI 関係の変更を処理する `RelationshipEventProcessor()` への呼び出しをラップします。

これは動的なメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベント	GlideRecord	イベントレコード
current	GlideRecord	現在のレコード。これは、現在のプロセスが削除の場合は、関係レコードまたはユーザー レコードのいずれかです。
relType	文字列	変更された関係のタイプ
triplet	文字列	変更された関係からの子、親、およびクラス名

返される内容

タイプ	説明
なし	

CMDBUtil - removeCIRelationship(String tableName, String parentField, String childField, String parentDesc, ObjectchildDesc)

指定された CI 関係を削除します。

これは動的なメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	オプション。テーブル名 デフォルト：CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブル
parentField	文字列	親フィールド
childField	文字列	子フィールド
parentDesc	文字列	親関係記述子
childDesc	オブジェクト	子関係記述子

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、指定された親のすべての関係タイプ 'Depends on::Used by' を削除する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cu = new SNC.CMDBUtil();
var parentSysID = '27d18f6fc0a8000b00ad14d4929d1b45';
var parentDesc = 'Depends on';
var childDesc = 'Used by'

// Get records with parent equal parentSysID
var relation = new GlideRecord('cmdb_rel_ci');
relation.addQuery('parent', parentSysID);
relation.query();
while(relation.next()){
   // Remove every relation of type: 'Depends on::Used by' for the parent
   // If the relation type does not exist, it inserts this relation type into [cmdb_rel_type].
   cu.removeCIRelationship('cmdb_rel_ci', parentSysID, relation.child.getValue('sys_id'),
 parentDesc, childDesc)
}
```

CMDBUtil - reParentTable(文字列 **table,** 文字列 **oldParent,** 文字列 **newParent)**

指定されたテーブルの親を新しい親に変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	親を再指定するためのテーブル。
oldParent	文字列	古い親。
newParent	文字列	新しい親。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	親の変更が成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：親の変更は成功しました。 • false：親の変更は成功しませんでした。

次の例を再作成するには、提供されたコードを使用してカスタムテーブルを作成します。次にレコードを作成し、タスクテーブルで確認します。作成されたカスタムテーブルはタスクテーブルから拡張されています。これは、親の再指定が正常に行われたことを意味します。このコードは、コピーアンドペーストで直接使用するためのものではありません。出力を表示するために、コードを実行する前にカスタムテーブルが作成されています。

```
/*
 Before running the code in the background Script Make Sure 'Record For Rollback' is
unchecked.

 This API CMDBUtil.reParentTable changes the parent of the table but will not allow the OOB
tables to change the parent it works only in the custom table. Hence this script contains the
creation of the custom table.
 API CMDBUtil.reParentTable has 3 parameters (Table, Old Parent , New Parent);
 We can make the Parent as Null as well by using this (Table, Old Parent, '');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 The code in this example shows how to create a custom table without any extension.
 Then creating a record and then again creating a record and checking in the task table after it gets extended to the task table.

 If the code returns false means the record is not present in the task table as it is not extended.
 It returns true only when the record is found in the task table after the table is extended.

*/

/* Run the following code to create the custom table without an extension
createCustomTable('u_custom_table','Custom Table'); // Creating a custom Table (don't create if you have one)
var CreatedRecord = CreateCustomRecord('u_custom_table'); // Creating a record in the custom table
gs.print(CheckRecord('u_custom_table'));  // Checking of the record in the task table by passing the Class Name (A.K.A your custom Table)

var getParentTables = new SNC.CMDBUtil.reParentTable('u_custom_table','','task'); // Extending the custom table to task table . This Works only when the table is extendable
var CreatedRecordAfter = CreateCustomRecord('u_custom_table'); // Creating a record in the custom table
gs.print(CheckRecord('u_custom_table'));  // Checking of the record in the task table by passing the Class Name (A.K.A your custom Table)
*/

// If the custom Table is already created, run this. (Do not run these 4 lines when creating the table)
gs.print(CheckRecord('u_custom_table')); //Checking of the record in the task table by passing the Class Name (A.K.A your custom Table)
var getParentTables = new SNC.CMDBUtil.reParentTable('u_custom_table','','task'); //Extending the custom table to task table . This Works only when the table is extendable
var CreatedRecordAfter = CreateCustomRecord('u_custom_table'); //Creating a record in the custom table
gs.print(CheckRecord('u_custom_table'));  //Checking of the record in the task table by passing the Class Name (A.K.A your custom Table)


function createCustomTable(Name, Label)
{
  var customTable = new GlideRecord('sys_db_object');
  customTable.initialize();
  customTable.name=  Name ;
  customTable.label= Label ;
  customTable.is_extendable= true;
  customTable.insert();
}

function CreateCustomRecord(customTableName)
{
  var customTable = new GlideRecord(customTableName);
  customTable.initialize();
  return customTable.insert();
}

function CheckRecord(customTableName)
{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 var task =new GlideRecord('task');
 task.addQuery('sys_class_name', customTableName);
 task.query();

 if(task.next())
 {
   return true;
 }

 return false;
}
```

出力：

```
*** Script: true
*** Script: true
```

Color -スコープ付き、グローバル

PDF の要素に適用できるセル、テーブル、行などの色属性を定義するために使用する Color オブジェクトを作成します。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

Color - Color(アレイ colors)

RGB 値を使用して新しい *Color* オブジェクトをインスタンス化します。

Color は次のシナリオに適用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
colors	アレイ	0 ～ 1 の 10 進数値を使用して RGB 値を示す 3 つの数字。たとえば、[0.1, 0.9, 0.5] では、最初の位置の値は赤、2 番目は緑、3 番目は青です。また、[0, 0, 0] は黒一色、 [0.5, 0.5, 0.5] はグレー一色、 [1, 1, 1] は白一色です。

次の例は、*Color* オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var color = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.1, 0.9, 0.5]); //given as object containing RGB
 values
```

Color – equals(色 color)

2 つの異なる Color オブジェクトの値が一致するかどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	一致するか確認する Color オブジェクトです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	2 つの異なる Color オブジェクトの値が一致するかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：色は一致します。 • false：色は一致しません。

次の例は、2 つの Color オブジェクトを作成し、色が一致するかどうかを判断する方法を示しています。

```
var color1 = new sn_pdfgeneratorutils.Color([1,0.5,0.5]);  // given as an array of RGB values
var color2 = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.5,0.5]);        // given as an array of RGB
 values
var isequal = color1.equals(color2);
```

Color – getGrayColor(数値 **grayScale)**

黒、グレー、または白の Color オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
grayScale	番号	0 ～ 1 の範囲の 10 進数値。0 は黒、1 は白です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたグレースケール値を反映する Color オブジェクトです。

次の例は、50% のグレースケールの Color オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var grayColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color.getGrayColor(0.5);
```

Color – setColorValue(アレイ **colors)**

指定された値を使用して色を作成し、既存の色の値を変更できるようにします。各値は 0 ～ 1 の範囲でなければなりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
colors	アレイ	0 ～ 1 の 10 進数値を使用して RGB 値を示す 3 つの数字。たとえば、[0.1, 0.9, 0.5] では、最初の位置の値は赤、2 番目は緑、3 番目は青です。また、[0, 0, 0] は黒一色、 [0.5, 0.5, 0.5] はグレー一色、 [1, 1, 1] は白一色です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存の色の値を変更する方法を示しています。

```
var color = new sn_pdfgeneratorutils.Color([1,0.5,0.5]);  //given as array of RGB values;
color.setColorValue(color);
```

Color – setOpacity(数値 opacity)

色の不透明度のレベルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	0 ～ 1 の浮動小数点値。0 は完全に透明で、1 は完全に不透明です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、Color オブジェクトを作成して不透明度を 50 パーセントに設定する方法を示しています。

```
var color = new Color([1,0.5,0.5]);
color.setOpacity(0.5);
```

ConnectActionResponse - グローバル

ConnectActionResponse API は、Glide レコードを作成するメソッドを提供します。

ConnectActionResponse メソッドには、コネクトアクションスクリプトでのみ利用可能なグローバルオブジェクト (応答) を介してアクセスします。

ConnectActionResponse - newRecord(文字列 table, オブジェクト values, 文字列 view)

指定した値で指定されたテーブルに GlideRecord を作成します。

このフォームは、関連する会話のライブグループプロファイルレコードの 表そして資料フィールドを置き換えるテーブルに基づいて UI にフォームを開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	レコードが追加されるテーブルの名前
値	オブジェクト	名前の値のペアのオブジェクト。名前はテーブル内のフィールド名で、値はフィールド値です。
view	文字列	ロードするフォーム ビュー。このパラメーターはオプションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
response.newRecord("incident", {
 short_description: conversation.document.short_description || "",
 caller_id: conversation.document.opened_by
});
```

ConnectionInfo - スコープ付き、グローバル

`ConnectionInfo` API を使用すると、接続および資格情報エイリアスを介して接続属性情報を取得できます。

この API は、スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープで使用できます。スコープ指定のスクリプトでは、`sn_cc` 名前空間識別子を使用します。

接続と資格情報の詳細については、「 資格情報と接続情報 」を参照してください。

この関数は、指定された接続および資格証明エイリアスによって識別される接続属性情報を取得します。

```
var provider = new sn_cc.ConnectionInfoProvider();

// get a jdbc connection in the current domain with the alias ID
//     "6219afbf9f03320021dd7501942e70fc"
var connectionInfo = provider.getConnectionInfo("6219afbf9f03320021dd7501942e70fc");
if (connectionInfo != null) {
  // get data map
  var datamap = connectionInfo.getDataMap();
  gs.info(datamap["name"]);
  gs.info(datamap["connection_url"]);

  // get the same values using getAttribute
  gs.info(connectionInfo.getAttribute("name"));
  gs.info(connectionInfo.getAttribute("connection_url"));

  // get credential attributes
  gs.info(connectionInfo.getCredentialAttribute("user_name"));
  gs.info(connectionInfo.getCredentialAttribute("password"));

  // get extended attributes
  var extendedAttributes = connectionInfo.getExtendedAttributes();
  gs.info(extendedAttributes["name1"]);
 }

 // get a jdbc connection in the ACME domain with the alias ID
 //      "cd5923ff9f03320021dd7501942e70bb"
 connectionInfo =
 provider.getConnectionInfoByDomain("cd5923ff9f03320021dd7501942e70bb",
       "c90d4b084a362312013398f051272c0d");
 if (connectionInfo != null) {
   // get data map
   var datamap = connectionInfo.getDataMap();
   gs.info(datamap["name"]);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
```

ScopedConnectionInfo - getAttribute(String name)

指定されたプロパティ名を持つ *ConnectionInfo* 属性の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*ConnectionInfo* オブジェクトのプロパティの名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された *ConnectionInfo* プロパティの値です。

```
// get the same values using getAttribute
gs.info(connectionInfo.getAttribute("name"));
gs.info(connectionInfo.getAttribute("connection_url"));
```

スコープ付き ConnectionInfo - getCredentialAttribute()

指定された接続の信任状属性の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	資格情報属性のキー/値ペアのマップです。

```
// get credential attributes
 gs.info(connectionInfo.getCredentialAttribute("user_name"));
 gs.info(connectionInfo.getCredentialAttribute("password"));
```

スコープ付き ConnectionInfo - getDataMap()

接続属性をキーと値のペアの集合として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	接続属性のキー/値ペアのマップです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// get data map
 var datamap = connectionInfo.getDataMap();
 gs.info(datamap["name"]);
 gs.info(datamap["connection_url"]);
```

スコープ付き ConnectionInfo - getExtendedAttributes()

拡張属性をキーと値のペアの集合として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	拡張属性のキー/値ペアのマップです。

```
// get extended attributes
  var extendedAttributes = connectionInfo.getExtendedAttributes();
  gs.info(extendedAttributes["name1"]);
 }
```

ConnectionInfoProvider - スコープ付き、グローバル

`ConnectionInfoProvider` API には、接続エイリアスを介して接続情報を選択するメソッドが用意されています。

この API は、スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープで使用できます。スコープ指定のスクリプトでは、sn_cc 名前空間識別子を使用します。

この関数は、指定された接続エイリアスによって識別される接続情報を取得します。

```
var provider = new sn_cc.ConnectionInfoProvider();

// get a jdbc connection in the current domain with the alias ID
//     "6219afbf9f03320021dd7501942e70fc"
var connectionInfo = provider.getConnectionInfo("6219afbf9f03320021dd7501942e70fc");
if (connectionInfo != null) {
  // get data map
  var datamap = connectionInfo.getDataMap();
  gs.info(datamap["name"]);
  gs.info(datamap["connection_url"]);

  // get the same values using getAttribute
  gs.info(connectionInfo.getAttribute("name"));
  gs.info(connectionInfo.getAttribute("connection_url"));

  // get credential attributes
  gs.info(connectionInfo.getCredentialAttribute("user_name"));
  gs.info(connectionInfo.getCredentialAttribute("password"));

  // get extended attributes
  var extendedAttributes = connectionInfo.getExtendedAttributes();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 gs.info(extendedAttributes["name1"]);
}

// get a jdbc connection in the ACME domain with the alias ID
//     "cd5923ff9f03320021dd7501942e70bb"
connectionInfo =
provider.getConnectionInfoByDomain("cd5923ff9f03320021dd7501942e70bb",
      "c90d4b084a362312013398f051272c0d");
if (connectionInfo != null) {
  // get data map
  var datamap = connectionInfo.getDataMap();
  gs.info(datamap["name"]);
}
```

ConnectionInfoProvider - ConnectionInfoProvider()

接続エイリアスを介して接続情報を選択します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

ConnectionInfoProvider - getConnectionInfo(文字列 aliasID)

現在のドメイン内の指定された aliasID で識別される ConnectionInfo オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aliasID	文字列	接続エイリアスの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
ConnectionInfo	接続に関する情報

```
var provider = new sn_cc.ConnectionInfoProvider();

// get a jdbc connection in the current domain with the alias ID
//     "6219afbf9f03320021dd7501942e70fc"
var connectionInfo = provider.getConnectionInfo("6219afbf9f03320021dd7501942e70fc");
```

ConnectionInfoProvider - getConnectionInfoByDomain(文字列 aliasID, 文字列 domainID)

指定されたドメインの指定された aliasID で識別される ConnectionInfo オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aliasID	文字列	接続エイリアスの sys_id です。
domainID	文字列	ドメインまたは グローバル の sys_id です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ConnectionInfo	接続情報。

```
var provider = new sn_cc.ConnectionInfoProvider();

// get a jdbc connection in the ACME domain with the alias ID
 //     "cd5923ff9f03320021dd7501942e70bb"
 connectionInfo =
 provider.getConnectionInfoByDomain("cd5923ff9f03320021dd7501942e70bb",
       "c90d4b084a362312013398f051272c0d");
```

コンソール:スコープ、グローバル

コンソール API には、システム ログへのメッセージの記録、タイマーの作成と停止、カウンターの作成とログ記録、スタック トレースのログ記録、および関連するコンテンツのグループ化/整理を行うメソッドが用意されています。

慰める API メソッドは、 Glide システム API と同じログ記録機能 (gs.info、gs.warn、gs.debug など) を提供しますが、コンソールメソッドを使用したメッセージのログ記録に精通している開発者は、より反射的に使用できます。コンソール API と *Glide* システム API の両方のメソッドをサーバーで使用できます。

すべてのコンソール API メソッドは静的であり、(Microsoft Developer Network) MDN のコンソール API のServiceNow 実装です。この API は ServiceNow ベースシステムの一部として提供され、グローバルにアクセスするためにプラグインは必要ありません。スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、 sn_console 名前空間識別子を使用します。コンソール (com.glide.console) プラグインを有効にして コンソール API にアクセスします。

ログ記録機能

assert()、error()、debug()、warn()、info()、*log()* などのコンソール API メソッドを使用して生成されたログは、システムログに記録されます。具体的には、UI でシステムログを見つけるには、すべて > システムログ > システムログ. このメニューアイテムでは、すべてのログを表示するか、アプリケーションログ、エラー、スクリプトログステートメントなどの特定のログタイプを表示するかを選択できます。[すべてのログ] ビューの [ソース] 列をフィルタリングすると、エントリをすばやく見つけることができます。

文字列代替

多くのコンソールAPIメソッド、特にassert()、error()、debug()、warn()、info()、*log()*などのメッセージをログに記録できるメソッドでは、最初のパラメータとして0個以上の置換文字列を使用できます。

コンソール API の置換文字列は、文字列や数値などの値を動的に挿入するためにログメッセージで使用するプレースホルダーです。コードが実行されると、これらのプレースホルダーは、指定された順序で追加の引数として渡す実際の値に置き換えられます。これにより、文字列を手動で連結しなくてもログの柔軟性と読み取り性が向上します。

一般的な置換文字列:

- %s:文字列を挿入します。
- %d または %i:数値 (整数または 10 進数) を挿入します。
- %f: 浮動小数点数を挿入します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- %o:オブジェクトを挿入します。
- %c:CSS スタイルをログに適用します (コンソール出力のスタイリングに便利です)。

置換文字列を使用した簡単なスクリプトの例を次に示します。

```
const name = "Alex";
const age = 25;

console.log("Hello, my name is %s and I am %d years old.", name, age);
```

出力例:

```
Hello, my name is Alex and I am 25 years old.
```

CSS スタイリングで置換文字列を使用する例を次に示します。

```
const user = { name: "Alex", role: "Developer" };
console.log("User info: %o", user); // Logs the object
console.log("%cStyled message", "color: blue; font-weight: bold;"); // Adds styles
```

出力では、メッセージ 「User info: { name: "Alex", role: "Developer" } 」が青色で太字で表示されます。

タイマーの使用

コンソール API タイマーを使用して、特定の操作の期間を計算できます。タイマーを開始するには、 コンソール:time(文字列ラベル) を呼び出し、 *label* パラメーターを使用して名前を割り当てます。ページあたり最大 10,000 個のタイマーを設定できます。タイマーを停止し、経過時間をミリ秒単位で取得するには、タイマーの名前をパラメーターとして渡して コンソール:timeEnd (文字列ラベル) を呼び出します。

たとえば、time *("Process Duration")* を呼び出して経過時間を測定するタイマーを開始し、*timeEnd("Process Duration")* を呼び出すことができます。さらに、このコードは、スクリプトに コンソール:timeLog(文字列ラベル、オブジェクトvalN) を渡して、タイマーの開始からの経過時間と、最初と 2 番目のアクションがいつ完了したかを計算して出力します。

```
console.time("Process Duration");

alert("Step 1: Click to continue."); // Simulates the first action
console.timeLog("Process Duration", "After Step 1");

alert("Step 2: Do other actions"); // Simulates additional actions
console.timeLog("Process Duration", "After Step 2");

console.timeEnd("Process Duration");
```

出力:

- 最初のアラートの後:

  ```
  Process Duration: 2.345ms After Step 1
  ```

- 2 番目のアラートの後:

  ```
  Process Duration: 7.890ms After Step 2
  ```

- タイマーが終了すると、次のようになります。

  ```
  Process Duration: 10.123ms
  ```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンソール:assert(ブールアサーション、オブジェクトval1...valN、String msg、String **subst1...substN)**

アサーションが false の場合、エラーメッセージをシステムログに記録します。このメソッドは、アサーションが true の場合、何も行いません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
主張	ブール	オプション。アサーションの失敗を示す汎用メッセージをシステムログに記録するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アサーション失敗メッセージをログに記録しません。 • false:アサーション失敗メッセージをログに記録します。 デフォルト値：false
msg	文字列	*val1...valN*を使用しない場合は必須です。アサーションが失敗したときにシステムログに表示するメッセージ。*subst1 through substN* パラメーターを使用して設定できる 0 個以上の置換値を含む文字列を受け入れます。 詳細については、「文字列の置換」を参照してください。 コンソール :スコープ、グローバルを参照してください。
subst1...substN	文字列	オプション。*msg*内の置換文字列を置き換える JavaScript の値。これらの値は、指定された順序でログに記録または表示されます。置換文字列よりも多くの置換値がある場合、書式文字列がない場合と同じ方法で、余分な値自体がメッセージ (*msg*) の後に追加されます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
val1...valN	オブジェクト	*msg*が渡されない場合は必須です。メインメッセージ (*msg*) の後に追加する追加の JavaScript 値のリスト。スペースまたは別の区切り文字で区切られます。文字列やオブジェクトを含む任意の JavaScript データ型を受け入れ、指定された順序で出力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

Example: 基本アサーション

次の例は、 *assert()* を使用して、アサーション (1 + 1 === 3) が false の場合にエラーメッセージ "Math is broken!" をログに記録し、アサーション (1 + 1 === 2) が true の場合には何も実行しない方法を示しています。

```
console.assert(1 + 1 === 2, "This won't be logged."); // Assertion is true, nothing happens.
console.assert(1 + 1 === 3, "Math is broken!");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
"Math is broken!"
```

Example: 追加値のログ記録

次の例では、 `assert()` に追加の値を渡します。

```
let x = 5, y = 10;
console.assert(x + y === 20, "Expected 20, got", x + y);
```

出力:

```
"Expected 20, got 15" // (because x + y is 15)
```

Example: メッセージ代替

次の例では、 `assert()` に文字列置換値を渡します。

```
let expected = 20, actual = 15;
console.assert(expected === actual, "Expected %d but got %d", expected, actual);
```

出力:

```
"Expected 20 but got 15"
```

コンソール:count(文字列ラベル)

指定されたラベルで `count()` が呼び出された回数をカウントしてログに記録します。

`count()` メソッドは、コードブロックが実行された回数やアプリケーションで発生したイベントの数など、何かが発生した回数を追跡するのに役立ちます。コンソール:countReset(文字列ラベル)を使用して、特定のラベルを持つカウンターをリセットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	オプション。カウンターに付ける名前。ラベルでは大文字と小文字が区別され、大文字と小文字が一致しない場合は出力に異なるカウンターが生成されます。 デフォルト:指定しない場合、ラベルを「デフォルト」に設定します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 `count()` メソッドがラベル (たとえば、「apple」や「banana」) で呼び出されるたびに出力がどのように表示されるかを示しています。カウントはラベルごとに個別に追跡されます。

```
console.count('apple');
console.count('banana');
console.count('apple');
console.count('apple');
console.count('banana');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
apple: 1
banana: 1
apple: 2
apple: 3
banana: 2
```

次の `count()` の例は、「default」のラベルを継承して、カウンターラベルが指定されていない場合の出力を示しています。

```
console.count();
console.count();
console.count();
```

出力:

```
default: 1
default: 2
default: 3
```

コンソール:countReset(文字列ラベル)

指定されたカウンターを 0 にリセットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	オプション。ゼロにリセットする コンソール:count(文字列ラベル) メソッドで最初に設定されたカウンターの名前。大文字と小文字が区別されます。 デフォルト: デフォルトの カウンターをゼロにリセットします。 注: 定義されたラベルなしで `count()` を使用して新しいカウンターが設定されると、カウンターはデフォルトのラベルを受け取ります。詳細については、「コンソール:count(文字列ラベル)」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、既定のラベルの 5 番目のイテレーションに関連付けられているカウンターをリセットする方法を示しています。

```
function greet(user) {
  console.count();
  return 'hi ${user}'
}

greet("bob");
greet("alice");
greet("alice");
console.count();
console.countReset();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
"default: 1"
"default: 2"
"default: 3"
"default: 4"
"default: 0"
```

次の例では、*console.count()* の最初の呼び出しに文字列 "bob" を持つ label 引数として user 変数を渡し、2 番目の呼び出しに文字列 "alice" を渡すと、次のようになります。

```
function greet(user) {
  console.count(user);
  return'hi ${user}'
}

greet("bob");
greet("alice");
greet("alice");
console.countReset("bob");
console.count("alice");
```

出力。カウンタ "bob" の値をリセットすると、そのカウンタの値のみが変更されることに注意してください。「alice」の値は変更されません。

```
"bob: 1"
"alice: 1"
"alice: 2"
"bob: 0"
"alice: 3"
```

コンソール - **debug(Object** val1...valN、String msg、String **subst1...substN)**

デバッグレベルでデバッグメッセージをシステムログに記録または出力します。

debug() メソッドを使用すると、詳細なメッセージングが可能になるため、優先度の低いデバッグメッセージや重要度の低いデバッグメッセージに推奨されます。優先度の高いデバッグメッセージの場合は、 コンソール - log(Object val1...val2、文字列msg、文字列subst1...subst2)を使用します。たとえば、このメソッドを使用して、内部状態やフローに関する内部開発者向けの長いデバッグメッセージを作成できます。*debug()* メソッドのメッセージは、特定のブラウザー間で動作が異なる場合があります。

console.debug() メソッドは、ServiceNow® インスタンスのシステムログにメッセージを記録します。これらのログは、 ServiceNow プラットフォームの次の場所で表示できます。 システムログ > すべてまたはシステムログ > デバッグ.

注: 慰める API メソッドは、 Glide システム API と同じログ記録機能 (gs.info、gs.warn、gs.debug など) を提供しますが、コンソールメソッドを使用したメッセージのログ記録に精通している開発者は、より反射的に使用できます。コンソール API と *Glide システム* API の両方のメソッドをサーバーで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	*val1...valN* が渡されない場合は必須です。システムログまたは出力に記録するメインメッセージまたはオブジェクト。*subst1 through substN* パラメーターを使用して設定できる 0 個以上の置換値を含む文字列を受け入れます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
subst1...substN	文字列	オプション。*msg*内の置換文字列を置き換える JavaScript の値。これらの値は、指定された順序でログに記録または表示されます。置換文字列よりも多くの置換値がある場合、書式文字列がない場合と同じ方法で、余分な値自体がメッセージ (*msg*) の後に追加されます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
val1...valN	オブジェクト	*msg*が渡されない場合は必須です。メインメッセージ (*msg*) の後に追加する追加の JavaScript 値のリスト。スペースまたは別の区切り文字で区切られます。文字列やオブジェクトを含む任意の JavaScript データ型を受け入れ、指定された順序で出力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、 *console.debug()* がメッセージを ServiceNow® インスタンスのシステムログに記録します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
    // Logging at different levels for debugging
    console.debug("Business rule triggered for record: " + current.getDisplayValue());

    // Example: Check and log a field value
    if (current.priority == 1) {
        console.debug("High-priority incident detected: " + current.number);
    } else {
        console.debug("Incident priority is not high. Priority: " + current.priority);
    }

    // Perform some logic
    if (current.state == 1) {
        current.state = 2;
        gs.debug("State updated from 'New' to 'In Progress' for record: " + current.number);
    }
})(current, previous);
```

コンソール - **error(Object** val1...valN、String msg、String **subst1...subsN)**

エラーレベルでシステムログにメッセージを記録します。

error() を使用して、無効な入力、失敗した操作など、重大で即時の対応が必要な問題をログに記録したり、予期しない動作をデバッグしたりします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 慰める API メソッドは、 Glide システム API と同じログ記録機能 (gs.info、gs.warn、gs.debug など) を提供しますが、コンソールメソッドを使用したメッセージのログ記録に精通している開発者は、より反射的に使用できます。コンソール API と *Glide* システム API の両方のメソッドをサーバーで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	*val1...valN* が渡されない場合は必須です。システムログまたは出力に記録するメインメッセージまたはオブジェクト。*subst1 through substN* パラメーターを使用して設定できる 0 個以上の置換値を含む文字列を受け入れます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
subst1...substN	文字列	オプション。*msg*内の置換文字列を置き換える JavaScript の値。これらの値は、指定された順序でログに記録または表示されます。置換文字列よりも多くの置換値がある場合、書式文字列がない場合と同じ方法で、余分な値自体がメッセージ (*msg*) の後に追加されます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
val1...valN	オブジェクト	*msg*が渡されない場合は必須です。メインメッセージ (*msg*) の後に追加する追加の JavaScript 値のリスト。スペースまたは別の区切り文字で区切られます。文字列やオブジェクトを含む任意の JavaScript データ型を受け入れ、指定された順序で出力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、 *error()* の出力にそれぞれ次のコードが表示されます。

- 最初の例では、エラースタイルの形式で「エラーが発生しました!」と表示されます。
- 2 番目は "モジュールのエラー: ModuleName" と表示します。
- 3 番目は「予期しない値:42」と表示されます。

```
console.error("An error occurred!");
console.error("Error in module:", "ModuleName");
console.error("Unexpected value: %d", 42);
```

コンソール - グループ (文字列ラベル)

システムログに新しいインライングループを作成します。 *groupEnd()* が呼び出されるまで、後続のすべてのメッセージは追加レベルでインデントされます。このメソッドを使用して、出力ログとシステムログ内の関連するメッセージを視覚的に整理してグループ化します。

グループ化を終了するには、 コンソール:groupEnd() メソッドを呼び出します。groupEnd() メソッドは、グループのインデントを 1 レベル減らします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: `group()` は出力内のすべてのグループ化レベルを表示し、折りたたみや展開はできません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	オプション。出力に表示するグループのラベル名。 デフォルト:ラベルを渡さない場合、 `group()` はテキストを出力しませんが、新しい空の行を 1 レベルずつインデントします。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、 `log()` を渡して新しいネストされたブロックを作成し、 次に `group()` を渡してインデントされたグループをログに記録します。group `()` を呼ぶたびに、行は新しいレベルでインデントされます。また、スクリプトは `groupEnd()` を呼び出して各グループを終了し、そのインデントを 1 レベル減らします。

```
console.log("Start logging...");
console.group("Group 1");
console.log("Inside Group 1 - Message 1");
console.log("Inside Group 1 - Message 2");
console.group("Nested Group");
console.log("Inside Nested Group - Message 1");
console.groupEnd();
console.log("Back to Group 1 - Message 3");
console.groupEnd();
console.log("End logging...");
```

表示/出力:

```
Start logging...
   Group 1
      Inside Group 1 - Message 1
      Inside Group 1 - Message 2
         Nested Group
            Inside Nested Group - Message 1
      Back to Group 1 - Message 3
End logging...
```

次の例は、グループラベルが設定されたときにグループがどのようにインデントされるかを示しています。

```
console.group("Group 1");
console.log("in group 1");
console.group();
console.log("in group 2");
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Group 1
  in group 1
    in group 2
```

次の例は、グループ ラベルが設定されていない場合にグループをインデントする方法を示しています。

```
console.group(); // no label passed
console.log("in group 1");
console.group();
console.log("in group 2");
```

出力:

```
in group 1

    in group 2
```

コンソール:groupEnd()

`group()` で作成された現在のインライングループを終了し、インデントを 1 レベル減らします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、 `group()` を呼び出してインデントされたレベルをログに記録することで、ネストされた新しいブロックを作成します。スクリプトは `groupEnd()` を渡してグループを終了し、インデントを 1 レベル減らします。

```
console.log("This is the outer level");
console.group();
console.log("Level 2");
console.group();
console.log("Level 3");
console.warn("More of level 3");
console.groupEnd();
console.log("Back to level 2");
console.groupEnd();
console.log("Back to the outer level");
```

出力:

```
This is the outer level
   Level 2
      Level 3
      ⚠# More of level 3
   Back to level 2
Back to the outer level
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンソール - **info(Object** val1...valN、String msg、String **subst1...substN)**

情報レベルでシステムログにメッセージを記録します。

> **注:** `慰める` API メソッドは、 Glide システム API と同じログ記録機能 (gs.info、gs.warn、gs.debug など) を提供しますが、コンソールメソッドを使用したメッセージのログ記録に精通している開発者は、より反射的に使用できます。`コンソール` API と `Glide システム` API の両方のメソッドをサーバーで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	*`val1...valN`* が渡されない場合は必須です。システムログまたは出力に記録するメインメッセージまたはオブジェクト。*`subst1 through substN`* パラメーターを使用して設定できる 0 個以上の置換値を含む文字列を受け入れます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
subst1...substN	文字列	オプション。*`msg`*内の置換文字列を置き換える JavaScript の値。これらの値は、指定された順序でログに記録または表示されます。置換文字列よりも多くの置換値がある場合、書式文字列がない場合と同じ方法で、余分な値自体がメッセージ (*`msg`*) の後に追加されます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
val1...valN	オブジェクト	*`msg`*が渡されない場合は必須です。メインメッセージ (*`msg`*) の後に追加する追加の JavaScript 値のリスト。スペースまたは別の区切り文字で区切られます。文字列やオブジェクトを含む任意の JavaScript データ型を受け入れ、指定された順序で出力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、 *`info()`* メソッドを使用して、現在のフォームのレコード番号と優先度の 2 つの情報をログに記録します。このメソッドは、フォーム内のデータをデバッグまたは検証するときのクイックチェックに役立ちます。

```
function onLoad() {
   console.info("Form loaded for record:", g_form.getValue("number")); // Log the record
 number
   console.info("Current priority is:", g_form.getValue("priority"));  // Log the priority
}
```

コンソール - **log(Object** val1...val2、文字列msg、文字列**subst1...subst2)**

メッセージをシステムログに記録します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 慰める API メソッドは、 Glide システム API と同じログ記録機能 (gs.info、gs.warn、gs.debug など) を提供しますが、コンソールメソッドを使用したメッセージのログ記録に精通している開発者は、より反射的に使用できます。コンソール API と *Glide* システム API の両方のメソッドをサーバーで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	*val1...valN* が渡されない場合は必須です。システムログまたは出力に記録するメインメッセージまたはオブジェクト。*subst1 through substN* パラメーターを使用して設定できる 0 個以上の置換値を含む文字列を受け入れます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
subst1...substN	文字列	オプション。*msg*内の置換文字列を置き換える JavaScript の値。これらの値は、指定された順序でログに記録または表示されます。置換文字列よりも多くの置換値がある場合、書式文字列がない場合と同じ方法で、余分な値自体がメッセージ (*msg*) の後に追加されます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
val1...valN	オブジェクト	*msg*が渡されない場合は必須です。メインメッセージ (*msg*) の後に追加する追加の JavaScript 値のリスト。スペースまたは別の区切り文字で区切られます。文字列やオブジェクトを含む任意の JavaScript データ型を受け入れ、指定された順序で出力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *log()* を使用してフォームのレコード番号と現在のステータスをシステムログに記録する方法を示しています。

```
function onLoad() {
   console.log("Form loaded for record:", g_form.getValue("number")); // Log the record
 number
   console.log("Current state is:", g_form.getValue("state")); // Log the state
}
```

コンソール:time(文字列ラベル)

操作にかかる時間を追跡するために使用できるタイマーを開始します。

各タイマーには一意の名前を付けることができ、特定のページで最大 10,000 個のタイマーを実行できます。同じラベル名で Console timeEnd() メソッドを呼び出すと、カウンターはタイマーが開始されてから経過した時間をミリ秒単位で出力します。Console timeLog() メソッドを使用して、タイマーの開始時間と停止時間の間にキャプチャされた経過時間をログに記録します。

このメソッドを他の時間ベースの コンソール APIメソッドで使用する方法の例については、 コンソール :スコープ、グローバルの「タイマーの使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	オプション。新しいタイマーに付ける名前。コンソール:timeEnd (文字列ラベル)を呼び出してタイマーを停止し、経過時間をコンソールに出力する場合は、同じ名前を使用します。 タイマーの最大数:10,000 デフォルト:省略すると `「デフォルト」` というラベルが使用されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

`time("label")` を使用して、ラベル "label" でタイマーを開始する方法を以下に示します。*`console.timeEnd("label")`* メソッドは、同じラベルでタイマーを停止し、経過時間をログに記録します。この例では、レコードの数と優先度の取得とログ記録にかかる時間を測定します。

```
function onLoad() {
    console.time("Form load processing time"); // Start timing

    // Example: Simulate some processing
    var recordNumber = g_form.getValue("number");
    console.log("Record number is:", recordNumber);

    var priority = g_form.getValue("priority");
    console.log("Priority is:", priority);

    console.timeEnd("Form load processing time"); // End timing and log duration
}
```

コンソール:timeEnd (文字列ラベル)

`time()` を呼び出すことによって以前に開始された、指定されたタイマーを停止します。

このメソッドを他の時間ベースの `コンソール` APIメソッドで使用する方法の例については、 コンソール :スコープ、グローバルの「タイマーの使用」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	オプション。停止するタイマーの名前。停止すると、経過時間が終了したことを示すインジケーターとともにコンソールに自動的に表示されます。このラベルは、 コンソール:time(文字列ラベル) *`label`* パラメーターで指定されたタイマーと一致する必要があり、大文字と小文字が区別されます。 デフォルト:省略すると、`「デフォルト」`というラベルが使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 `time("label")` を使用して、ラベル "label" でタイマーを開始する方法を示しています。 `console.timeEnd("label")` メソッドは、同じラベルでタイマーを停止します。`console.log()` は経過時間をログに記録します。この例では、レコードの取得にかかる時間を測定し、レコードの数と優先度をシステムログに記録します。

```
function onLoad() {
   console.time("Form load processing time"); // Start timing

   // Example: Simulate some processing
   var recordNumber = g_form.getValue("number");
   console.log("Record number is:", recordNumber);

   var priority = g_form.getValue("priority");
   console.log("Priority is:", priority);

   console.timeEnd("Form load processing time"); // End timing and log duration
}
```

コンソール:timeLog(文字列ラベル、オブジェクト**valN)**

指定されたタイマーの現在の値をシステムログに記録します。

このメソッドを他の時間ベースの `コンソール` APIメソッドで使用する方法の例については、 コンソール :スコープ、グローバルの「タイマーの使用」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	オプション。コンソールにログを記録するタイマーの名前。コンソール:time(文字列ラベル) `label`パラメーターで指定されたタイマーと一致する必要があり、大文字と小文字が区別されます。 デフォルト:省略すると `「デフォルト」` というラベルが使用されます。
valN	オブジェクト	オプション。タイマー出力の後にログに記録する追加の値。文字列を特別に処理する任意のデータ型をサポートする非構造化オブジェクトを受け入れます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、`time()` メソッドを使用して以前に開始されたタイマーのラベル値を使用して `timeLog()` を呼び出す方法を示しています。`timeLog()` メソッドは、タイマーの現在の値をログに記録します。

```
console.time("reticulating splines");
reticulateSplines();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
console.timeLog("reticulating splines");
// reticulating splines: 650ms
```

タイマー名を省略すると、タイマーの名前は "default" になります。

```
console.time();reticulateSplines();
console.timeLog();// default: 780ms
```

対応するタイマーがない場合、 console.timeLog() は次のような警告をログに記録します。

```
Timer "timer name" doesn't exist.
```

タイマー出力の後に、追加の値をコンソールに記録できます。

```
console.time();reticulateSplines();
console.timeLog("default","Hello","world");// default: 780ms Hello world
```

別の例では、 console.time('Timer') はラベル "Timer" でタイマーを開始します。
console.timeLog('Timer') は、オプションの追加メッセージとともに経過時間をログに記録します。
console.timeEnd('Timer') はタイマーを停止し、合計経過時間をログに記録します。

```
console.time('Timer');

setTimeout(() => {
    console.timeLog('Timer', 'Halfway done');
}, 1000);

setTimeout(() => {
    console.timeLog('Timer', 'Almost done');
    console.timeEnd('Timer');
}, 2000);
```

ログ出力:

```
Timer: 1000ms Halfway done
Timer: 2000ms Almost done
Timer: 2000ms
```

コンソール:トレース (オブジェクトオブジェクト)

スタックトレースを情報レベルでシステムログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オブジェクト	オブジェクト	オプション。トレースとともにコンソールに出力する 0 個以上のオブジェクト。オブジェクトは、 コンソール - log(Object val1...val2、文字列msg、文字列subst1...subst2) メソッドに渡された場合と同じ方法でアセンブルされ、書式設定されます。 デフォルト:スタック全体を出力に返します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、 trace() がスタックトレースとともにメッセージ Trace example をログに記録する方法を示しています。

```
function firstFunction() {
   secondFunction();
}

function secondFunction() {
   thirdFunction();
}

function thirdFunction() {
   console.trace('Trace example');
}

firstFunction();
```

スタックトレースは呼び出しシーケンスを示しています: thirdFunction は secondFunction によって呼び出され、 secondFunction は firstFunction によって呼び出されました。*`console.trace('Trace example')`* は、スタックトレースとともにメッセージ Trace example をログに記録します。

出力:

```
Trace example
   at thirdFunction (<filename>:8:13)
   at secondFunction (<filename>:4:5)
   at firstFunction (<filename>:2:5)
```

コンソール - **warn(Object** val1...valN、String msg、String **subst1...subst2)**

警告メッセージを警告レベルでシステムログに記録します。

注: 慰める API メソッドは、 Glide システム API と同じログ記録機能 (gs.info、gs.warn、gs.debug など) を提供しますが、コンソールメソッドを使用したメッセージのログ記録に精通している開発者は、より反射的に使用できます。コンソール API と *`Glide`* システム API の両方のメソッドをサーバーで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	*`val1...valN`* が渡されない場合は必須です。システムログまたは出力に記録するメインメッセージまたはオブジェクト。*`subst1 through substN`* パラメーターを使用して設定できる 0 個以上の置換値を含む文字列を受け入れます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。
subst1...substN	文字列	オプション。*`msg`*内の置換文字列を置き換える JavaScript の値。これらの値は、指定された順序でログに記録または表示されます。置換文字列よりも多くの置換値がある場合、書式文字列がない場合と同じ方法で、余分な値自体がメッセージ (*`msg`*) の後に追加されます。 詳細については、 コンソール :スコープ、グローバル の「置換文字列の使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
val1...valN	オブジェクト	*msg*が渡されない場合は必須です。メインメッセージ (*msg*) の後に追加する追加の JavaScript 値のリスト。スペースまたは別の区切り文字で区切られます。文字列やオブジェクトを含む任意の JavaScript データ型を受け入れ、指定された順序で出力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、 *warn()* を使用して、通常は目立つようにスタイル (警告アイコンや黄色のテキストなど) で警告メッセージをログに記録します。この例では、レコードの優先度をチェックします。高い (優先度 ==="1") の場合、警告メッセージをログに記録します。高くない場合は、現在の優先度値で緊急度の低いメモを記録します。

```
function onLoad() {
    var priority = g_form.getValue("priority");

    if (priority === "1") {
        console.warn("Warning: This is a high-priority incident! Immediate attention required.");
    } else {
        console.warn("Note: Priority is not high. Current priority:", priority);
    }
}
```

その結果、 *warn()* は次のようにエラーをログに記録または表示します。

- 高優先度の場合: ⚠# 警告:これは優先度の高いインシデントです! 早急な対応が必要です。
- その他の優先度の場合: ⚠# 注:優先度は高くありません。現在の優先度:3

会話:スコープ対象

Conversation API を使用すると、Connect の会話を作成または変更できます。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、sn_connect 名前空間識別子を使用します。会話 API にアクセスするには、Connect Scriptable API プラグイン (ID : com.glide.connect.scriptable) を有効にする必要があります。

会話:addSubscriber(文字列 **sysID)**

会話にユーザーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	会話に追加するユーザーの sys_id です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var conversation = sn_connect.Conversation.get("7caf49111309030034bb58a12244b06c");
conversation.addSubscriber("a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a");
```

会話 - create(文字列名)

コネクト会話を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	特定の名前の会話を作成します。
type	文字列	特定の会話タイプを含めます。タイプは、タイプ選択リストによって決定されます。基本システムには、次のタイプのオプションがあります。 • 接続 • サポート • グループ • ピア • クンダ • チーム

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	スクリプト可能な会話

```
var conversation = sn_connect.Conversation.create({
    name: "Hello world",
    type: "connect"
});
```

会話 - get(文字列 **sysID)**

既存のコネクト会話をsys_idで返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	対話レコードの sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	会話オブジェクト

```
var conversation = sn_connect.Conversation.get("27b9844c1385030034bb58a12244b037");
```

会話:removeSubscriber(文字列 **sysID)**

会話からユーザーを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
SysID	文字列	会話から削除するユーザーの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var conversation = sn_connect.Conversation.get("7caf49111309030034bb58a12244b06c");
conversation.removeSubscriber("a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a");
```

会話 **- sendMessage** (文字列本文、文字列フィールド)

会話にメッセージを送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
本文	文字列	メッセージの本文
フィールド	文字列	メッセージを表示するフィールド。レコード会話にメッセージを追加する場合にのみ、このオプションを使用します。work_notes、コメント、またはシステムから選択してください。フィールドシステムを使用すると、メッセージがシステムメッセージとして扱われます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var conversation = sn_connect.Conversation.get("2064fa3919010300964f5270e9840fbb");
conversation.sendMessage({body: "Hello world", field: "work_notes"});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CostPlanBatchOperations - グローバル

CostPlanBatchOperations スクリプトインクルードは、バッチ処理を使用してデマンドおよびプロジェクトの多数のコスト計画レコードを作成できるメソッドを提供します。*GlideRecord* の代わりにこのスクリプトインクルードを使用すると、複数のコスト計画レコードをより効率的に作成できます。

CostPlanBatchOperations.add() メソッドを使用して、任意の数のコスト計画をバッチキューに追加します。必要なすべてのコスト計画を追加したら、*CostPlanBatchOperations.process()* メソッドを使用して、インスタンスでコスト計画を作成/挿入します。*CostPlanBatchOperations.process()* メソッドを呼び出すまで、追加要求はバッチキューに残ります (まだインスタンスには追加されません)。何らかの理由でバッチキュー内のすべてのコスト計画を削除する必要がある場合は、*CostPlanBatchOperations.clear()* メソッドを使用します。

このスクリプトインクルードを使用するには、PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo) プラグインを有効にする必要があります。

CostPlanBatchOperations - add(オブジェクト costPlan)

指定されたタスク (プロジェクトまたはデマンド) に 1 つ以上のコスト計画を追加します。このメソッドは、複数のコスト計画を作成する際に使用します。

処理されると、コスト計画は指定されたプロジェクトまたはデマンドに挿入されます。その後、インスタンス内でそれらを表示および変更できます。詳細については、「 プロジェクトコスト計画の作成 」および 「デマンドコスト計画の作成 」を参照してください。

> **注:** このメソッドは、インスタンスに追加するコスト計画を定義するだけです。コスト計画は、*costPlanBatchOperations.process()* が呼び出されるまでインスタンスに挿入されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
costPlan	オブジェクト	既存のタスクに追加する各コスト計画を記述する 1 つ以上のオブジェクトまたはオブジェクトのアレイ。
costPlan.name	文字列	コスト計画の名前。 最大長：130 文字
costPlan.task	文字列	このコスト計画に関連付けるプロジェクトまたはデマンドの sys_id。この値は、次のいずれかのテーブルにあります。 • プロジェクト [pm_project] • プロジェクトタスク [pm_project_task] • デマンド [dmn_demand]
costPlan.unit_cost	番号	指定されたリソース単体のコスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
costPlan.resource_type	文字列	このコスト計画に関連付けるコストタイプを定義するレコードの sys_id。このパラメーターに使用可能な値は、コストタイプ定義 [resource_type_definition] テーブルで定義されています。
costPlan.start_fiscal_period	文字列	このコスト計画に関連付ける会計期間の開始を定義するレコードの sys_id。このパラメーターに使用可能な値は、会計期間 [fiscal_period] テーブルで定義されています。
costPlan.end_fiscal_period	文字列	このコスト計画に関連付ける会計期間の終了を定義するレコードの sys_id。このパラメーターに使用可能な値は、会計期間 [fiscal_period] テーブルで定義されています。
costPlan.<optional>	不定	オプション。追加のパラメーターを渡してコスト計画に追加できます。使用可能なパラメーターは、作成するコスト計画のタイプによって異なります。 渡すことができる追加のパラメーターのリストについては、コスト計画 [cost_plan] テーブルを参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、シンプルなバッチコスト計画を追加する方法を示しています。

```
//Define Array of Cost Plan records in JSON format
var costPlanRecords= [];
costPlanRecords.push({
   name:'Capital Expense',
   task:'f7a36d1bdb58001025c85a35dc96193a', // sys_id of the task
   unit_cost:1000.00, //decimal
   resource_type:'a546eaf79330120064f572edb67ffb70', // sys_id of the cost type definition
   start_fiscal_period:'091b6e60cb111200f2de77a4634c9c2e', // sys_id of the start fiscal period
 record
   end_fiscal_period:'0d1b6e60cb111200f2de77a4634c9c2f',// sys_id of the end fiscal period
 record
   quantity:1 // Optional cost plan record attributes
});

var costPlanBatchOperations = new CostPlanBatchOperations();
costPlanBatchOperations.add(costPlanRecords);
var costPlanSysIds = costPlanBatchOperations.process();
```

CostPlanBatchOperations - clear()

`CostPlanBatchOperations.add()` メソッドを使用して追加されたすべてのコスト計画オブジェクトを削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: このメソッドは、追加されたコスト計画に対してのみ有効です。コスト計画が処理されると、このメソッドではコスト計画を削除できません。処理されたコスト計画を削除するには、UI から手動で行う必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、コスト計画を追加した後にバッチキューをクリアする方法を示しています。

```
//Define Array of Cost Plan records in JSON format
var costPlanRecords= [];
costPlanRecords.push({
   name:'Capital Expense',
   task:'f7a36d1bdb58001025c85a35dc96193a', // sys_id of the task
   unit_cost:1000.00, //decimal
   resource_type:'a546eaf79330120064f572edb67ffb70', // sys_id of the cost type definition
   start_fiscal_period:'091b6e60cb111200f2de77a4634c9c2e', // sys_id of the start fiscal period
 record
   end_fiscal_period:'0d1b6e60cb111200f2de77a4634c9c2f',// sys_id of the end fiscal period
 record
   quantity:1 // Optional cost plan record attributes
});

var costPlanBatchOperations = new CostPlanBatchOperations();
costPlanBatchOperations.add(costPlanRecords);
var costPlanSysIds = costPlanBatchOperations.process();
costPlanBatchOperations.clear();
```

CostPlanBatchOperations - process()

`CostPlanBatchOperations.add()` メソッドを使用して追加されたすべてのコスト計画を処理し、対応するコスト計画と関連するロールアップを作成します。

コスト計画が正常に処理されると、コスト計画キューはクリアされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	生成された各コスト計画のSys ID。

この例は、シンプルなバッチコスト計画を処理する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//Define Array of Cost Plan records in JSON format
var costPlanRecords= [];
costPlanRecords.push({
   name:'Capital Expense',
   task:'f7a36d1bdb58001025c85a35dc96193a', // sys_id of the task
   unit_cost:1000.00, //decimal
   resource_type:'a546eaf79330120064f572edb67ffb70', // sys_id of the cost type definition
   start_fiscal_period:'091b6e60cb111200f2de77a4634c9c2e', // sys_id of the start fiscal period
 record
   end_fiscal_period:'0d1b6e60cb111200f2de77a4634c9c2f',// sys_id of the end fiscal period
 record
   quantity:1 // Optional cost plan record attributes
});

var costPlanBatchOperations = new CostPlanBatchOperations();
costPlanBatchOperations.add(costPlanRecords);
var costPlanSysIds = costPlanBatchOperations.process();
```

CriteriaEvaluator - グローバル

CriteriaEvaluator スクリプトインクルードは、汎用的な基準エバリュエーターを実装するためのメソッドを提供します。

一般的な使用パターンは、クラスを構築し、必要な数の基準を追加してから評価することです。

CriteriaEvaluator - addCriterion(文字列 **lhComparand,** 文字列 **operator,** 文字列 **rhComparand)**

評価する基準を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
lhComparand	文字列	左手のコンパンド。*evaluate()* へ左手の値に名前付き値を入力する必要があります 。
演算子	文字列	オペレーター。equals、starts with、contains、does not contains、ends with、regex matches のいずれかでなければなりません。
rhComparand	文字列	右手のコンパンド。*evaluate()* への右の値、またはリテラル文字列いずれかとして評価することができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

CriteriaEvaluator - evaluate(オブジェクト **lhValues,** 文字列 **rhValues,** ブール **any)**

条件を評価します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
lhValues	オブジェクト	左辺の比較対象を評価するための名前と値のペアのハッシュマップ
rhValues	文字列	右側の比較対象を評価する際にリテラル値の代わりに使用するオプションの右側の値
任意	ブーリアン	true の場合、true の結果にはどのような基準マッチングでも十分です。false の場合、すべての条件が true の結果と一致する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された値が基準を満たす場合は true、そうでない場合は false

CSBScratchpadUtil - スコープ指定

CSBScratchpadUtil API を使用すると、コンシューマーは、他のサービスブリッジサービス以外の「追加の」情報をプロバイダーと共有できます。

この情報は、名前と値のペアとしてスクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルに保存されます。共有情報は、プロバイダータスクまたはリモートタスクの 2 つのタイプのいずれかであるタスクに関連付ける必要があります。

関連付けられたタスクがアクティブな場合、更新されたスクラッチパッド情報はコンシューマーインスタンスに同期されます。タスクが非アクティブ化または削除された場合、スクラッチパッドの情報も指定された日数が経過すると削除されます。デフォルトでは 3 つです。このデフォルトは、sn_sb.scratchpad.autodelete.days プロパティで定義されます。

プロバイダーとコンシューマーの両方が、スクラッチパッドテーブルに対して情報を追加、更新、および削除できます。プロデューサーは、 PSBScratchpadUtil - スコープ対象 API を使用してこの情報を更新します。

この API にアクセスするには、コンシューマー向け サービスブリッジ アプリケーションをインストールする必要があります。この API は `sn_sb_con` 名前空間で実行されます。

CSBScratchpadUtil - get(GlideRecord taskGR, String name)

指定されたスクラッチパッドプロパティの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	指定されたスクラッチパッドプロパティに関連付けられたアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_con_remote_task] およびプロバイダータスク [sn_sb_con_provider_task]。
名前	文字列	値を取得するスクラッチパッドプロパティの名前。 テーブル:スクラッチパッド [sn_sb_scratchpad]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列または null	要求されたスクラッチパッドプロパティの値。プロパティが見つからない場合は null。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_con_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_con.CSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
  gs.info(util.get(rtGR, "name1"));
}
```

出力:

```
"value1"
```

CSBScratchpadUtil - getAll(GlideRecord taskGR)

指定されたタスクに関連付けられているすべてのスクラッチパッドプロパティのプロパティ名と値 (名前と値のペア) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	関連するスクラッチパッドプロパティが返されるアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_con_remote_task] テーブルとプロバイダータスク [sn_sb_con_provider_task] テーブル。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたタスクに含まれるすべてのプロパティ名と値。 たとえば、次のようになります。 { 名前 1: 値 1, 名前 2: 値 2, ... }

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_con_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_con.CSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info(JSON.stringify(util.getAll(rtGR)));
}
```

出力:

```
{ "name1": "value1" }
```

CSBScratchpadUtil - getNames(GlideRecord taskGR)

指定されたタスクレコードに関連付けられているすべてのスクラッチパッドプロパティの名前のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	関連付けられたすべてのスクラッチパッドプロパティの名前のリストを返すアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_con_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_con_provider_task]

戻り値

タイプ	説明
文字列アレイ	指定されたタスクレコードに関連付けられたスクラッチパッドプロパティの名前のリスト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_con_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_con.CSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
  gs.info(JSON.stringify(util.getNames(rtGR)));
}
```

出力:

```
[ "name1" ]
```

CSBScratchpadUtil:populateClientScratchpadBR(GlideRecord taskGR)

指定されたリモートタスクまたはプロバイダータスクに関連付けられたスクラッチパッドプロパティをクライアントg_scratchpadに配置します。

このメソッドは、UI 表示ビジネスルールから呼び出すことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	関連するスクラッチパッドエントリをクライアント g_scratchpadに配置する必要があるアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_con_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_con_provider_task]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
new sn_sb_con.CSBScratchpadUtil().populateClientScratchpadBR(current);
```

CSBScratchpadUtil - remove(GlideRecord taskGR, 文字列名)

指定されたスクラッチパッドプロパティをスクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルから削除します。

注: 削除は他の ServiceNow インスタンスと同期されません。スクラッチパッドのプロパティは、関連付けられたタスクレコードが非アクティブ化または削除されてから、指定された日数が経過すると自動的に削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	指定されたスクラッチパッドプロパティに関連付けられたアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_con_remote_task] およびプロバイダータスク [sn_sb_con_provider_task]。
名前	文字列	スクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルから削除するスクラッチパッドプロパティの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_con_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 var util = new sn_sb_con.CSBScratchpadUtil();
 util.update(rtGR, "name1", "value1");
 util.remove(rtGR, “name1”);
 gs.info(util.get(rtGR, "name1"));
}
```

出力:

```
undefined
```

CSBScratchpadUtil - update(GlideRecord taskGR, 文字列名, 文字列値, ブール client_side_accessible)

スクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルのプロパティを挿入するか、プロパティの値を更新します。

注: 1 回の呼び出しで更新できるプロパティの最大数は 50 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	指定されたスクラッチパッドプロパティに関連付けられたアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_con_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_con_provider_task]
名前	文字列	新規または既存のスクラッチパッドプロパティの名前。この名前は、すべてのスクラッチパッドプロパティで一意である必要があります。
値	文字列	スクラッチパッドプロパティの値。 最大:4,000 文字。
client_side_accessible	ブール	オプション。表示ビジネスルールから *populateClientScratchpadBR* が呼び出されたときに、このプロパティをクライアント側の*g_scratchpad*で使用できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:プロパティを使用できます。 • false:プロパティは利用できません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_con_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_con.CSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value2");
  gs.info(util.get(rtGR, "name1"));
}
```

出力:

```
"value2"
```

CSVParser - スコープ指定

CSVParser API は、カンマ区切り値 (CSV) 形式のレコードを解析してオブジェクトまたはアレイにするためのメソッドを提供します。

この API は sn_impex 名前空間で実行されます。

CSVParser - parseLineToArray(文字列 cvsLine, 文字列 delimiter, 文字列 quoteCharacter)

渡された CSV 形式のコンテンツを解析してアレイに格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
csvLine	文字列	解析する CSV コンテンツ
区切り文字	文字列	オプション。ソース CSV コンテンツのフィールドを区切るために使用する文字です。 デフォルト：カンマ (,)
quoteCharacter	文字列	オプション。ソース CSV コンテンツで引用符として使用する文字です。 デフォルト：二重引用符 ("")

返される内容

タイプ	説明

アレイ	渡された CSV コンテンツの各要素の解析値を格納するアレイです。
	例：
	{
	Joe,
	Smith,
	470 W Carmen, Chicago IL, 60640
	}

この例は、シンプルな CSV 形式のコンテンツを解析してアレイを返す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var csvLine = '\"Joe\",\"Smith\",\"1470 W Carmen, Chicago IL, 60640\"';
var delimiter = ',';
var quoteCharacter = '"';

var x = new sn_impex.CSVParser().parseLineToArray(csvLine, delimiter, quoteCharacter);

gs.log(x[0]);
gs.log(x[1]);
gs.log(x[2]);
```

出力：

```
Joe
Smith
1470 W Carmen, Chicago IL, 60640
```

CSVParser - parseLineToObject(文字列 **cvsLine,** アレイ **headers,** 文字列 **delimiter,** 文字列 **quoteCharacter)**

渡された CSV 形式のコンテンツを解析してオブジェクトに格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
csvLine	文字列	解析する CSV コンテンツです。
ヘッダー	文字列のアレイ	CSV コンテンツに関連付けられたヘッダーです。これらのヘッダーは、*csvLine* 内の対応するコンテンツと同じ順序で指定する必要があります。例：`var headers = ['first_name', 'last_name', 'address'];`
区切り文字	文字列	オプション。ソース CSV コンテンツのフィールドを区切るために使用する文字です。 デフォルト：カンマ (,)
quoteCharacter	文字列	オプション。ソース CSV コンテンツで引用符として使用する文字です。 デフォルト：二重引用符 ("")

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	渡された CSV コンテンツの各要素のヘッダーとそれに対応する値を格納するオブジェクトです。
	
	例：
	`{`
	`first_name: Joe,`
	`last_name: Smith,`
	`address: 1470 W Carmen, Chicago IL, 60640`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例は、CSV 形式のコンテンツを解析してオブジェクトを返す方法を示しています。

```
var csvLine = '\"Joe\",\"Smith\",\"1470 W Carmen, Chicago IL, 60640\"';
var headers = ['first_name', 'last_name', 'address'];
var delimiter = ',';
var quoteCharacter = '"';

var x = new sn_impex.CSVParser().parseLineToObject(csvLine, headers, delimiter,
 quoteCharacter);

gs.log(x.first_name);
gs.log(x.last_name);
gs.log(x.address);
```

出力：

```
Joe
Smith
1470 W Carmen, Chicago IL, 60640
```

この例は、header パラメーターの無効なパスが原因である例外応答を示しています。

```
var csvLine = '\"Joe\",\"Smith\",\"1470 W Carmen, Chicago IL, 60640\"';
var headers = null;
var delimiter = ',';
var quoteCharacter = '"';
try {
var x = new sn_impex.CSVParser().parseLineToObject(csvLine, headers, delimiter,
 quoteCharacter);

gs.log(x.first_name);
gs.log(x.last_name);
gs.log(x.address);
}
catch(ex) {
    gs.info(ex.message);
}
```

出力：

```
CSVParser: Header list is empty: no thrown error
*** Script: CSVParser: Header list is empty
```

CTIOperationRequest：スコープ付き、グローバル

`CTIOperationRequest` スクリプトインクルードは、現在の CTIOperationRequest オブジェクトのデータを設定および取得するためのメソッドを提供します。

CTIOperationRequest オブジェクトを使用して、ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワーク内のメッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で情報を渡します。

通常、メッセージトランスフォーマーは、受信する CTI 固有のペイロードを解析し、関連する CTIOperationRequest オブジェクトにペイロードデータを設定する役割を担います。操作ハンドラーは、CTIOperationRequest オブジェクトから情報を取得し、そのデータを使用して要求された操作を処理する役割を担います。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

る場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

操作要求を行うコンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーなどの外部ソースから ServiceNow インスタンスにペイロードが渡されます。要求を受信すると、メッセージトランスフォーマーがペイロードを解析し、CTIOperationRequest 設定メソッドを使用して、操作ハンドラー名などのペイロード値を操作および問い合わせ固有の CTIOperationRequest オブジェクトに設定します。

例えば、次のメッセージトランスフォーマースクリプトは、渡された JSON ペイロードを解析し、関連する操作ハンドラーに必要な値を CTIOperationRequest オブジェクトに設定します。

```
{
 try {
   var jsonPayload = httpRequest.body.data;
   if (jsonPayload) {
var event = jsonPayload.event;
if (event) {
  var details = event.Details;
  if (details) {
    operationRequest.setOperationName(details.Parameters['sn_operation']);
    var contactData = details.ContactData;
    if(contactData) {
// Call id should be surfaced in openframe call log so it can be tied to transcription later
operationRequest.setParameter('contact.call_id', contactData.ContactId);
for(var ck in contactData.CustomerEndpoint) {
  operationRequest.setParameter('contact.' + ck, contactData.CustomerEndpoint[ck]);
      }
      operationRequest.setParameter('contact.id', contactData.ContactId);
      operationRequest.setParameter('contact.phone', contactData.CustomerEndpoint.Address);
    }
    var parameters = details.Parameters;
    if (parameters) {
for (var pk in parameters) {
  switch(pk) {
    case 'interactionId':
operationRequest.setInteractionSysId(parameters[pk]);
break;
    case 'authToken':
operationRequest.setAuthToken(parameters[pk]);
break;
    case 'language':
operationRequest.setLanguage(parameters[pk]);
break;

    default:
operationRequest.setParameter(pk, parameters[pk]);
}
       }
      }
     }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   }
  } catch(e) {
  ctx.setError(e);
  }
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

メッセージトランスフォーマーが渡されたペイロードの解析を終了すると、ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークは指定された操作ハンドラーをインスタンス化します。操作ハンドラーは、 *CTIOperationResponse* スクリプトインクルードの get メソッドを使用して、関連する CTIOperationRequest オブジェクトから必要な情報を取得し、要求された操作を処理します。

例えば、次の操作ハンドラースクリプトは、CTIOperationRequest オブジェクトに設定された値を、コールに関連付けられたインタラクションレコードに格納します。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, ctx) {
  // Returns the sys_id of the interaction record.
  var interactionSysId = request.getInteractionSysId();
  var number = request.getParameter('number');
  var addComment = request.getParameter('add_comment');
  addComment = addComment ? addComment.toLowerCase() : addComment;
  addComment = 'yes' === addComment || 'true' === addComment || '1' === addComment;
  var workNotes = request.getParameter('work_notes');
  var message = gs.getMessage('Thankyou');
  var interactionGr = request.getInteractionRecord();
  var openedFor = interactionGr ? interactionGr.getValue('opened_for') : null;
  if (openedFor && number && addComment && workNotes) {
    var now_GR = new GlideRecordSecure('incident');
    now_GR.addQuery('caller_id', openedFor);
    now_GR.addQuery('number', number);
    now_GR.query();
    if (now_GR.next()) {
      now_GR.work_notes += workNotes;
      now_GR.update();
      message = now_GR.getMessage('Your comment was added');
    }
  }
  response.setStatusCode(200);
  response.setMessage(message);
})(request, response, ctx);
```

操作ハンドラーの作成の詳細については、「 発信者との自動インタラクションの問い合わせフローの構成 」を参照してください。

このスクリプトインクルードは 、sn_cti_core 名前空間で実行されます。*CTIOperationRequest* スクリプトインクルードにアクセスするには、ServiceNow 音声アシスト機能 (sn_cti_core) プラグインを有効にする必要があります。ServiceNow 音声アシスト機能のアクティブ化については、「ServiceNow Voice アプリケーションのインストール 」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能の詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 」を参照してください。

CTIOperationRequest - CTIOperationRequest(文字列 **origin)**

CTIOperationRequest オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
origin	文字列	オプション。要求の作成元です。通常は、コンピューター電話統合プロバイダーの名前です。 デフォルト：null

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('AWS Connect');
request.setSessionAttribute('contact.phone', '+15552222345');
request.setSessionAttribute('contact.okToCall', true);
request.setSessionAttribute('contact.address', {
    street: '1234 Main St'
    city: 'API City',
    zip: 91335
});
```

CTIOperationRequest - getAuthToken()

関連する CTIOperationRequest オブジェクトに設定された認証トークンを返します。

ハンドラーの *auth_required* フラグが true に設定されている場合、このトークンは、要求された操作ハンドラーを実行する前に ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークによって、現在の ServiceNow 音声アシスト機能 ユーザーを認証するために使用されます。*auth_required* フラグは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルのフィールドです。認証トークンの有効期間は、コールセッションの有効期間である必要がありますが、CTI プロバイダーによって決定されます。

独自の認証操作ハンドラーを作成することで、実装に必要なあらゆる認証/認可処理を定義できます。認証トークンの生成方法に関係なく、メッセージ翻訳者は CTI ペイロードでトークンを返す必要があります。さらに、CTI プロバイダーはこの認証トークンをローカルに保存し、認証が必要な各操作要求で渡す必要があります。

インスタンスが提供する認証操作ハンドラーを使用する場合、ハンドラーはユーザーが入力した 4 桁の PIN に基づいて認証トークンの作成を開始します。次に、CTIOperationResponse オブジェクトの sessionAttributes オブジェクトに認証トークンを設定します。関連するメッセージトランスフォーマーは、sessionAttributes オブジェクトを CTI 固有のペイロードに変換し、CTI プロバイダーに送信します。

注: 認証トークンが渡されない場合、 *auth_required* フラグが設定された操作ハンドラーの実行要求はすべて失敗します。認証を使用しない場合は、認証トークンを維持する必要はありません。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築する場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の ServiceNow 音声アシスト機能 ユーザーに関連付けられた認証トークンです。

```
(function( /*CTIProviderResponseExecutionContext*/ ctx, /*CTIOperationRequest*/
 operationRequest, /*CTIOperationResponse*/ operationResponse, /*HTTPResponse*/
 httpResponse) {
  var sessionAttributes = {},
      intentResponse;
  var statusCode = -1;
  var message = 'Unprocessed';
  if (operationResponse) {
    statusCode = operationResponse.getStatusCode();
    sessionAttributes = operationResponse.getSessionAttributes();
    message = operationResponse.getMessage();
    var error = operationResponse.getError();
    if (error) {
      sessionAttributes.error = error;
    }
  }
  if (sn_cti_core.CTIRequestDispatcher.Constants.HTTP.Status.AUTH_REQUIRED.code ===
statusCode) {
    //first call for a secure action without authentication token
    sessionAttributes.statusCode = 401;
    sessionAttributes.message = message;
    intentResponse = {
      sessionAttributes: sessionAttributes,
      dialogAction: {
        type: 'Close',
        fulfillmentState: 'Fulfilled',
        message: {
          contentType: 'PlainText',
          content: 'This operation requires authentication. Say authenticate for authentication.'
        }
      }
    };
  } else if ('DialogCodeHook' === operationRequest.getParameter('$$invocationSource')) {
      //pass back authToken and interactionId
      sessionAttributes.authToken = operationRequest.getAuthToken();
      sessionAttributes.interactionId = operationRequest.getInteractionSysId();
      var originalSlots = operationRequest.getParameter('$$slots');
      var responseParameters = operationResponse ? operationResponse.getParameters() : {};
      responseParameters = responseParameters ? responseParameters : {};
      // See if processing happened and we got a dialogAction
      var responseDialogAction = responseParameters['dialogAction'];
      // Default dialog action
      var dialogAction = {
        type: 'Delegate',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      slots: originalSlots
    };
    // If the response doesn't contain an override replay the inputs
    if (responseDialogAction) {
      // We bypassed dialoghook so delegate and pass through inputs
      dialogAction = responseDialogAction;
    }
    intentResponse = {
      sessionAttributes: sessionAttributes,
      dialogAction: dialogAction
    };
  } else {
    // Override required session attributes
    sessionAttributes.statusCode = statusCode;
    sessionAttributes.message = message;
    // Build response template
    intentResponse = {
      sessionAttributes: sessionAttributes,
      dialogAction: {
        type: 'Close',
        fulfillmentState: 'Fulfilled',
        message: {
          contentType: 'PlainText',
          content: message
        }
      }
    };
  }
  httpResponse.setBody(intentResponse);
})(ctx, operationRequest, operationResponse, httpResponse);
```

CTIOperationRequest - getInteractionRecord()

操作要求に関連付けられたインタラクション GlideRecord を返します。

インタラクションは、チャット、電話、対面を通じて行われる支援に関する顧客の要求を表します。インタラクションは、アサインのためにキューにルーティングするか、エージェントに直接アサインできます。インタラクションレコードは、インタラクション [interaction] テーブルに格納されます。これには、特定のセッションでのサービスアカウントの顧客とのインタラクションを記述するあらゆるタイプのデータを含めることができます。

インタラクションレコードは、CTIOperationRequest - setInteractionSysId(文字列 Id) メソッドを介して CTIOperationRequest オブジェクトに関連付けられます。このメソッドは一般に、メッセージトランスフォーマーによって呼び出されます。呼び出される順番は `getInteractionRecord()` メソッドの前でなければなりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	現在の CTIOperationRequest オブジェクトに関連付けられたインタラクション GlideRecord オブジェクトです。インタラクションレコード sys_id が CTIOperationRequest オブジェクトに設定されていない場合は、null を返します。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, /*Context*/
 ctx) {
  var notes = '', lang = request.getLanguage();
  try {
    // Returns the interaction record (GlideRecord) set on the passed in CTIOperationRequest
 object
    var interactionGr = request.getInteractionRecord();

    var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
    if(interactionGr && now_GR.get(interactionGr.opened_for.toString())) {
    if(now_GR.locked_out == true) {
        notes += gs.getMessageLang("User record found locked. Unlocking the account.\n", lang);
        now_GR.locked_out=false;
        now_GR.update();
        response.setStatusCode(200);
        response.setMessage(gs.getMessageLang("Your account has been unlocked.", lang));
      } else {
        notes += gs.getMessageLang("User record not locked.\n", lang);
        response.setStatusCode(200);
        response.setMessage(gs.getMessageLang("Your account doesn't seem to be locked.",
lang));
      }
    } else {
      notes += gs.getMessageLang("User record not found. Transfer to agent\n", lang);
      response.setStatusCode(302);
      response.setMessage(gs.getMessageLang("I am unable to find your record. Let me transfer
to someone who can help.", lang));
    }
    if(interactionGr) {
      interactionGr.work_notes = notes;
      interactionGr.update();
    }
  } catch(e) {
    ctx.setError(e);
  }
})(request, response, ctx);
```

CTIOperationRequest - getInteractionSysId()

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに関連付けられたインタラクションレコードの sys_id を返します。

このメソッドを呼び出す前に、CTIOperationRequest - setInteractionSysId(文字列 Id) メソッドを呼び出す必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されているインタラクションレコードの sys_id です。 関連する CTIOperationRequest オブジェクトに sys_id が設定されていない場合、このメソッドは null を返します。

```
(function( /*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, ctx) {
 // Returns the sys_id of the interaction record associated with the CTIOperationRequest
object.
 var interactionSysId = request.getInteractionSysId();
 var number = request.getParameter('number');
 var addComment = request.getParameter('add_comment');
 addComment = addComment ? addComment.toLowerCase() : addComment;
 addComment = 'yes' === addComment || 'true' === addComment || '1' === addComment;
 var workNotes = request.getParameter('work_notes');
 var message = gs.getMessage('Thankyou');
 var interactionGr = request.getInteractionRecord();
 var openedFor = interactionGr ? interactionGr.getValue('opened_for') : null;
 if (openedFor && number && addComment && workNotes) {
   var now_GR = new GlideRecordSecure('incident');
   now_GR.addQuery('caller_id', openedFor);
   now_GR.addQuery('number', number);
   now_GR.query();
   if (now_GR.next()) {
   now_GR.work_notes += workNotes;
   now_GR.update();
     message = gs.getMessage('Your comment was added');
   }
 }
 response.setStatusCode(200);
 response.setMessage(message);
})(request, response, ctx);
```

CTIOperationRequest - getLanguage()

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されている ISO 639.1 言語コードを返します。

顧客の優先言語を使用すると、プラットフォームが提供する国際化およびローカライズ機能を使用して、関連する発信者とのメッセージやその他の通信をカスタマイズできます。

通常、操作ハンドラーは getLanguage() メソッドを呼び出し、メッセージトランスフォーマーは CTIOperationRequest - setLanguage(文字列 languageCode) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトに言語を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されている ISO 639.1 言語コードです。言語コードが設定されていない場合は、enを返します。

次の例は、*getLanguage()* を呼び出して発信者の優先言語を取得する操作ハンドラーを示しています。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response) {
  // Obtain the contact's preferred language
  var notes = "", announcement, lang = request.getLanguage();
  try {

    var interactionGr = request.getInteractionRecord();

    announcement = gs.getMessageLang("We are currently experiencing issues with VPN. If you
 are calling about VPN issues, you may hang up the call.", lang);
    // Use the contact's language to customize the response messages and notes
    if(announcement) {
      notes = gs.getMessageLang("Listened to announcement: {0}", lang, [announcement]);
      response.setStatusCode(200);
    } else {
      announcement = gs.getMessageLang("There are currently no known outage
 announcements", lang);
      //use the status case as the flag to check for announcements in contact flow
      response.setStatusCode(404);
    }
    response.setMessage(announcement);

    if(interactionGr && notes) {
      interactionGr.work_notes = notes;
      interactionGr.update();
    }

  } catch(e) {
    ctx.setError(e);
  }

})(request, response);
```

CTIOperationRequest - getMajorVersion()

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されているコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのメジャーバージョンを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なる処理動作が必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間で処理の動作がわずかに異なるだけの場合は、操作ハンドラーを 1 つだけにすることができます。その後、要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、処理の違いに対応し、操作ハンドラー内で要求/データを処理できます。必要な処理がバージョン間で大幅に異なる場合は、複数の操作ハンドラーを使用する方が効率的です。

通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setMajorVersion(数値 majorVersion) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにソフトウェアバージョンを設定し、操作ハンドラーは、このメソッドを使用して設定値を使用します。また、CTIOperationRequest - getMinorVersion() および CTIOperationRequest - setMinorVersion(数値 minorVersion) メソッドを使用して、プロバイダーのソフトウェアのマイナーバージョン値も取得/設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	CTI ソフトウェアのメジャーバージョン番号です。 メジャーバージョンが設定されていない場合は、1 を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var majorVersion = request.getMajorVersion();
```

CTIOperationRequest - getMinorVersion()

CTIOperationRequest オブジェクトに関連付けられているコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのマイナーバージョンを返します。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なる処理動作が必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間で処理の動作がわずかに異なるだけの場合は、操作ハンドラーを 1 つだけにすることができます。その後、要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、処理の違いに対応し、操作ハンドラー内で要求/データを処理できます。必要な処理がバージョン間で大幅に異なる場合は、複数の操作ハンドラーを使用する方が効率的です。

通常、メッセージトランスフォーマーは CTIOperationRequest - setMinorVersion(Number minorVersion) CTIOperationRequest - setMinorVersion(数値 minorVersion) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトのソフトウェアバージョンを設定し、操作ハンドラーはこのメソッドを使用して設定値を使用します。また、CTIOperationRequest - getMajorVersion() CTIOperationRequest - getMajorVersion() メソッドおよび CTIOperationRequest - setMajorVersion(Number majorVersion) CTIOperationRequest - setMajorVersion(数値 majorVersion) メソッドを使用して、プロバイダーのソフトウェアのメジャーバージョン値を取得/設定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	CTI ソフトウェアのマイナーバージョン番号です。 マイナーバージョンが設定されていない場合は、0 を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var minorVersion = request.getMinorVersion();
```

CTIOperationRequest - getOperationName()

コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーが実行を要求している操作の名前を返します。

操作名によって、要求の処理に使用される操作ハンドラーが決まります。通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setOperationName(文字列 name) メソッドを使用して CTIOperationRequest オブジェクトに操作名を設定します。

注: `getOperationName()` メソッドは、関連する操作ハンドラーをインスタンス化しません。これは ServiceNow 音声アシスト機能フレームワークによって行われます。このメソッドは、関連する操作ハンドラー名を返すだけです。

注: Amazon Connect Lex ボットの実装では、異なる Amazon インテントに同じ名前を使用することはできないため、インテント名に 5 文字のサフィックスが追加されます。ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークでは、インテント名は操作ハンドラー名と同じです。操作ハンドラーは、このサフィックス (myOperation_SUFFX) を含む操作ハンドラー名を持たせてインテントに固有にすることもできれば、汎用にして複数の CTI プロバイダーや異なるユースケース (HR 要求とヘルプデスク要求の処理に同じハンドラー (myOperation) を使用するなど) で使用することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	CTI プロバイダーが実行を要求している操作の名前です。操作名が設定されていない場合は null を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var name = request.getOperationName();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CTIOperationRequest - getOperationSubStepName()

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されているサブステップ操作ハンドラー名を返します。

サブステップを使用して、操作を処理する前に初期化や検証などのアクションを実行します。すべての CTI プロバイダーが使用する汎用的な操作ハンドラーとは異なり、サブステップは CTI プロバイダー固有であり、CTI プロバイダーに固有の用語と命名規則を使用します。

ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークは、次の手順を実行して、必要な操作ハンドラーと関連するサブステップ操作ハンドラーを見つけます。

> **注:** Amazon Connect Lex ボットの実装では、異なる Amazon インテントに同じ名前を使用することはできないため、インテント名に 5 文字のサフィックスが追加されます。ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークでは、インテント名は操作ハンドラー名と同じです。操作ハンドラーは、このサフィックス (myOperation_SUFFX) を含む操作ハンドラー名を持たせてインテントに固有にすることもできれば、汎用にして複数の CTI プロバイダーや異なるユースケース (HR 要求とヘルプデスク要求の処理に同じハンドラー (myOperation) を使用するなど) で使用することもできます。

1. 要求に関連付けられた操作ハンドラーを探します。
   - 最初に、myOperation_SUFFX という名前の操作ハンドラーをチェックします。
   - 見つからない場合は、操作ハンドラー myOperation をチェックします。見つからない場合はエラーになります。
2. ハンドラーが見つかった場合、操作ハンドラーの *auth_required* フラグがチェックされます。設定すると、有効な認証トークン (*getAuthToken()* メソッドで取得されます) が要求に存在することが確認されます。存在していて有効な場合は処理を続行し、それ以外の場合はエラーをスローします。
3. サブステップで渡された操作ハンドラーを探します。この例では、subStepName=SubStep と仮定します。
   - 最初に、myOperation_SUFFX.SubStep という名前の操作ハンドラーをチェックします。見つかった場合は、ハンドラーを実行します。
   - 見つからない場合は、操作ハンドラー myOperation.SubStep をチェックします。見つかった場合は、ハンドラーを実行します。
   - 見つからない場合は、要求オブジェクトに subStepNotFoundBehavior が設定されているかどうかを確認します。
   - 設定されている場合、動作を実行します。設定されていない場合はエラーになります。
4. プライマリ操作ハンドラー (myOpersation_SUFFX または myOperation) を実行します。

通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setOperationSubStepName(文字列 name) メソッドを使用して CTIOperationRequest オブジェクトにサブステップ名を設定します。CTIOperationRequest - setSubStepNotFoundBehaviour(オブジェクト behaviour) メソッドを呼び出して独自のトランスフォーマーを作成する場合は、この動作を上書きできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	CTIOperationRequest オブジェクトに設定されているサブステップ操作ハンドラーの名前です。存在しない場合は null を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var name = request.getOperationSubStepName();
```

CTIOperationRequest - getParameter(文字列 key)

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに既に設定されている、指定されたキーの値を返します。

get/setParameter メソッドを使用すると、メッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。パラメーターオブジェクトには、現在の操作要求に直接関連するデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なキー/値ペアを判断します。通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setParameter(文字列キー, オブジェクト値) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにこれらのパラメーターを設定し、操作ハンドラーは、このメソッドを使用してそれらを利用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	返されるキーの値の名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列または数値	指定されたキーの値です。該当するキーが存在しない場合は、null を返します。

```
(function( /*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, ctx) {
  var interactionSysId = request.getInteractionSysId();
  // Returns the number and add_comment parameters from the CTIOperationRequest object
  var number = request.getParameter('number');
  var addComment = request.getParameter('add_comment');
  addComment = addComment ? addComment.toLowerCase() : addComment;
  addComment = 'yes' === addComment || 'true' === addComment || '1' === addComment;
  var workNotes = request.getParameter('work_notes');
  var message = gs.getMessage('Thankyou');
  var interactionGr = request.getInteractionRecord();
  var openedFor = interactionGr ? interactionGr.getValue('opened_for') : null;
  if (openedFor && number && addComment && workNotes) {
    var now_GR = new GlideRecordSecure('incident');
    now_GR.addQuery('caller_id', openedFor);
    now_GR.addQuery('number', number);
    now_GR.query();
    if (now_GR.next()) {
    now_GR.work_notes += workNotes;
    now_GR.update();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    message = gs.getMessage('Your comment was added');
   }
  }
  response.setStatusCode(200);
  response.setMessage(message);
})(request, response, ctx);
```

CTIOperationRequest - getParameters()

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに既に設定されているすべてのパラメーターのキー/値ペアを返します。

get/setParameter メソッドを使用すると、メッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。パラメーターオブジェクトには、現在の操作要求に直接関連するデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なキー/値ペアを判断します。通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setParameter(文字列キー, オブジェクト値) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにこれらのパラメーターを設定し、操作ハンドラーは、このメソッドを使用してそれらを利用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	CTIOperationRequest オブジェクトに既に設定されているキー/値ペアのマップです。このキー/値ペアは自由形式であり、操作ハンドラーのニーズにより定義されます。戻り値は文字列または数値です。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var parms = request.getParameters();
for(var key in parms) {
   gs.info(key + '=' + parms[key]);
}
```

CTIOperationRequest - getSessionAttribute(文字列 key)

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されている、指定されたセッション属性キーの値を返します。

get/setSessionAttribute メソッドを使用すると、メッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。sessionAttribute オブジェクトには、コンピューター電話統合プロバイダーが定義したセッションの期間中に有効なデータのキー/値ペア (連絡先電話番号など) を 0 個以上含めることができます。セッション属性は、問い合わせフロー内でもアクセスできます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なセッション属性のキー/値ペアを判断します。通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setSessionAttribute(文字列キー, オブジェクト値) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにこれらの属性を設定します。セッション属性は、セッションの存続期間 (コール全体など) の間存続し、そのコールセッション内の各操作要求とともに CTI プロバイダーによって返される必要があるという点で、パラメーターとは異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	返されるキーの値の名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列または数値	指定されたキーの値です。該当するキーが存在しない場合は、null を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var phoneAttribute = request.getSessionAttribute('contact.phone');
```

CTIOperationRequest - getSessionAttributes()

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに設定されたすべてのセッション属性のキー/値ペアのマップを返します。

get/setSessionAttribute メソッドを使用すると、メッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。sessionAttribute オブジェクトには、コンピューター電話統合プロバイダーが定義したセッションの期間中に有効なデータのキー/値ペア (連絡先電話番号など) を 0 個以上含めることができます。セッション属性は、問い合わせフロー内でもアクセスできます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なセッション属性のキー/値ペアを判断します。通常、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest - setSessionAttribute(文字列キー, オブジェクト値) メソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにこれらの属性を設定します。セッション属性は、セッションの存続期間 (コール全体など) の間存続し、そのコールセッション内の各操作要求とともに CTI プロバイダーによって返される必要があるという点で、パラメーターとは異なります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	関連する CTIOperationResponse オブジェクトに設定されたセッション属性のキー/値ペアのマップです。このマップは自由形式であり、操作ハンドラーのニーズにより定義されます。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var parms = request.getSessionAttributes();
for(var key in parms) {
    gs.info(key + '=' + parms[key]);
}
```

CTIOperationRequest - getSubStepNotFoundBehaviour

サブステップの操作ハンドラーが見つからない場合は、サブステップの処理動作を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サブステップを使用して、操作を処理する前に初期化や検証などのアクションを実行します。すべての CTI プロバイダーが使用する汎用的な操作ハンドラーとは異なり、サブステップは CTI プロバイダー固有であり、CTI プロバイダーに固有の用語と命名規則を使用します。

要求されたサブステップ操作ハンドラーが ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークで見つからない場合は、「step not found behavior」の使用が試みられます。この動作は通常、操作が最初に要求されたときにメッセージトランスフォーマーによって設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
OperationNotFoundBehaviours	操作/サブステップの組み合わせ (<*operation_name*>.SubStep>) の操作ハンドラーが見つからない場合に実行する動作/処理です。定義されていない場合は null を返します。 可能な値： • OperationNotFoundBehaviours.ThrowError：エラーをスローします。 • OperationNotFoundBehaviours.PassThrough：要求に対してそれ以上の処理を実行せず、返すだけです。 • OperationNotFoundBehaviours.RouteToOperation：親操作ハンドラー <*operation_name*> を使用します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
var behavior = request.getSubStepNotFoundBehaviour();
```

CTIOperationRequest - setAuthToken(文字列 id)

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに認証トークンを設定します。

ハンドラーの *auth_required* フラグが true に設定されている場合、このトークンは、要求された操作ハンドラーを実行する前に ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークによって、現在の ServiceNow 音声アシスト機能 ユーザーを認証するために使用されます。*auth_required* フラグは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルのフィールドです。認証トークンの有効期間は、コールセッションの有効期間である必要がありますが、CTI プロバイダーによって決定されます。

独自の認証操作ハンドラーを作成することで、実装に必要なあらゆる認証/認可処理を定義できます。認証トークンの生成方法に関係なく、メッセージ翻訳者は CTI ペイロードでトークンを返す必要があります。さらに、CTI プロバイダーはこの認証トークンをローカルに保存し、認証が必要な各操作要求で渡す必要があります。

インスタンスが提供する認証操作ハンドラーを使用する場合、ハンドラーはユーザーが入力した 4 桁の PIN に基づいて認証トークンの作成を開始します。次に、CTIOperationResponse オブジェクトの sessionAttributes オブジェクトに認証トークンを設定します。関連するメッセージトランスフォーマーは、sessionAttributes オブジェクトを CTI 固有のペイロードに変換し、CTI プロバイダーに送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 認証トークンが渡されない場合、 *auth_required* フラグが設定された操作ハンドラーの実行要求はすべて失敗します。認証を使用しない場合は、認証トークンを維持する必要はありません。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築する場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	関連する ServiceNow 音声アシスト機能 ユーザーの認証トークンです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

渡された認証トークンを保存するメッセージトランスフォーマースクリプトの例です。

```
{
 try {
   var jsonPayload = httpRequest.body.data;
   if (jsonPayload) {
var event = jsonPayload.event;
if (event) {
  var details = event.Details;
  if (details) {
    operationRequest.setOperationName(details.Parameters['sn_operation']);
    var contactData = details.ContactData;
    if(contactData) {
// Call id should be surfaced in openframe call log so it can be tied to transcription later
operationRequest.setParameter('contact.call_id', contactData.ContactId);
for(var ck in contactData.CustomerEndpoint) {
  operationRequest.setParameter('contact.' + ck, contactData.CustomerEndpoint[ck]);
     }
      operationRequest.setParameter('contact.id', contactData.ContactId);
      operationRequest.setParameter('contact.phone', contactData.CustomerEndpoint.Address);
    }
    var parameters = details.Parameters;
    if (parameters) {
for (var pk in parameters) {
  switch(pk) {
    case 'interactionId':
 operationRequest.setInteractionSysId(parameters[pk]);
 break;
    case 'authToken':
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  operationRequest.setAuthToken(parameters[pk]);
  break;
    case 'language':
  operationRequest.setLanguage(parameters[pk]);
  break;
    case 'statusCode':
    case 'message':
  break;

    default:
  operationRequest.setParameter(pk, parameters[pk]);
  }
        }
       }
      }
     }
    }
  } catch(e) {
  ctx.setError(e);
  }
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

CTIOperationRequest - setInteractionSysId(文字列 **Id)**

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに、操作要求に関連付けられたインタラクションレコードの sys_id を設定します。

問い合わせ固有のインタラクションレコード内で問い合わせインタラクション情報を維持する場合は、ServiceNow 音声アシスト機能 コールセッション全体にわたってインタラクションレコード sys_id を維持する必要があります。

通常、新しい問い合わせコールが開始されると、操作ハンドラーがインタラクションレコードを作成します。次に、CTIOperationRequest - setSessionAttribute(文字列 key, オブジェクト value) メソッドを使用して、関連する CTIOperationResponse オブジェクトに、インタラクションレコード sys_id とテーブル名をセッション属性として設定します。関連するメソッドトランスフォーマーは、この情報をコンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーのペイロードに変換し、CTI プロバイダーに送り返します。

CTI プロバイダーは、問い合わせセッションのインタラクションレコード sys_id をローカルに保存する必要があります。CTI プロバイダーは、この問い合わせセッションの ServiceNow 音声アシスト機能 とのインタラクションのたびに、そのペイロードで対応するインタラクションレコード sys_id を返す必要があります。受信メッセージトランスフォーマーは、ペイロードを解析し、CTIOperationRequest - setInteractionSysId() メソッドを使用して、関連する CTIOperationtRequest オブジェクトにインタラクションレコード sys_id を設定します。

CTIOperationRequest - getInteractionRecord() メソッドは、この sys_id を使用して問い合わせセッションの正しいインタラクションレコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	要求に関連付けるインタラクションレコードのSys_id。 テーブル:インタラクション [interaction]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

受信ペイロード (パラメーターとして渡される) からインタラクションレコード sys_id を抽出し、関連する CTIOperationRequest オブジェクトに設定するメッセージトランスフォーマースクリプトの例です。

```
{
 try {
   var jsonPayload = httpRequest.body.data;
   if (jsonPayload) {
var event = jsonPayload.event;
if (event) {
  var details = event.Details;
  if (details) {
    operationRequest.setOperationName(details.Parameters['sn_operation']);
    var contactData = details.ContactData;
    if(contactData) {
// Call id should be surfaced in openframe call log so it can be tied to transcription later
operationRequest.setParameter('contact.call_id', contactData.ContactId);
for(var ck in contactData.CustomerEndpoint) {
  operationRequest.setParameter('contact.' + ck, contactData.CustomerEndpoint[ck]);
      }
      operationRequest.setParameter('contact.id', contactData.ContactId);
      operationRequest.setParameter('contact.phone', contactData.CustomerEndpoint.Address);
    }
    var parameters = details.Parameters;
    if (parameters) {
for (var pk in parameters) {
  switch(pk) {
            // Associate the existing customer interaction record with the request
    case 'interactionId':
operationRequest.setInteractionSysId(parameters[pk]);
break;
    case 'authToken':
operationRequest.setAuthToken(parameters[pk]);
break;
    case 'language':
operationRequest.setLanguage(parameters[pk]);
break;
    case 'statusCode':
    case 'message':
break;

    default:
operationRequest.setParameter(pk, parameters[pk]);
}
       }
      }
     }
    }
   }
 } catch(e) {
ctx.setError(e);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

CTIOperationRequest - setLanguage(文字列 languageCode)

CTIOperationRequest オブジェクトに関連操作を処理するときに使用する ISO 639.1 言語コードを設定します。

顧客の優先言語を使用すると、プラットフォームが提供する国際化およびローカライズ機能を使用して、関連する発信者とのメッセージやその他の通信をカスタマイズできます。通常、メッセージトランスフォーマーは CTIOperationRequest オブジェクトに言語を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
languageCode	文字列	関連操作を処理するときに使用する ISO 639.1 言語コードです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
{
  try {
    var jsonPayload = httpRequest.body.data;
    if (jsonPayload) {
 var event = jsonPayload.event;
 if (event) {
   var details = event.Details;
   if (details) {
     operationRequest.setOperationName(details.Parameters['sn_operation']);
     var contactData = details.ContactData;
     if(contactData) {
 // Call id should be surfaced in openframe call log so it can be tied to transcription later
 operationRequest.setParameter('contact.call_id', contactData.ContactId);
 for(var ck in contactData.CustomerEndpoint) {
   operationRequest.setParameter('contact.' + ck, contactData.CustomerEndpoint[ck]);
       }
       operationRequest.setParameter('contact.id', contactData.ContactId);
       operationRequest.setParameter('contact.phone', contactData.CustomerEndpoint.Address);
     }
     var parameters = details.Parameters;
     if (parameters) {
 for (var pk in parameters) {
   switch(pk) {
     case 'interactionId':
 operationRequest.setInteractionSysId(parameters[pk]);
 break;
     case 'authToken':
 operationRequest.setAuthToken(parameters[pk]);
 break;
     case 'language':
 operationRequest.setLanguage(parameters[pk]);
 break;
     case 'statusCode':
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    case 'message':
  break;

    default:
  operationRequest.setParameter(pk, parameters[pk]);
  }
        }
       }
      }
     }
   }
  } catch(e) {
  ctx.setError(e);
  }
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

CTIOperationRequest - setMajorVersion(数値 **majorVersion)**

関連する CTIOperationRequest オブジェクトに、要求を行うコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのメジャーバージョンを設定します。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なる処理動作が必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間で処理の動作がわずかに異なるだけの場合は、操作ハンドラーを 1 つだけにすることができます。その後、要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、処理の違いに対応し、操作ハンドラー内で要求/データを処理できます。必要な処理がバージョン間で大幅に異なる場合は、複数の操作ハンドラーを使用する方が効率的です。

通常、メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにソフトウェアバージョンを設定し、操作ハンドラーは、CTIOperationRequest - getMajorVersion() メソッドを使用して設定値を使用します。また、CTIOperationRequest - getMinorVersion() および CTIOperationRequest - setMinorVersion(数値 minorVersion) メソッドを使用して、プロバイダーのソフトウェアのマイナーバージョン値も取得/設定できます。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
majorVersion	番号	操作要求を行う CTI プロバイダーソフトウェアのメジャーバージョンです。 この値がまだ設定されていない場合は、1 を返します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
request.setMajorVersion(2);
```

CTIOperationRequest - setMinorVersion(数値 **minorVersion)**

要求を行うコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのマイナーバージョンを、関連する CTIOperationRequest オブジェクトに設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なる処理動作が必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間で処理の動作がわずかに異なるだけの場合は、操作ハンドラーを 1 つだけにすることができます。その後、要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、処理の違いに対応し、操作ハンドラー内で要求/データを処理できます。必要な処理がバージョン間で大幅に異なる場合は、複数の操作ハンドラーを使用する方が効率的です。

通常、メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにソフトウェアバージョンを設定し、操作ハンドラーは、CTIOperationRequest - getMinorVersion() メソッドを使用して設定値を使用します。また、CTIOperationRequest - getMajorVersion() および CTIOperationRequest - setMajorVersion(数値 majorVersion) メソッドを使用して、プロバイダーのソフトウェアのメジャーバージョン値も取得/設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minorVersion	番号	操作要求を行う CTI プロバイダーソフトウェアのマイナーバージョンです。 この値がまだ設定されていない場合は、0を返します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
...
request.setMinorVersion(3);
```

CTIOperationRequest - setOperationName(文字列 name)

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに、コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーが実行を試みている操作の名前を設定します。

操作名によって、要求の処理に使用される操作ハンドラーが決まります。関連するメッセージトランスフォーマーからこのメソッドを呼び出します。

> **注:** Amazon Connect Lex ボットの実装では、異なる Amazon インテントに同じ名前を使用することはできないため、インテント名に 5 文字のサフィックスが追加されます。ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークでは、インテント名は操作ハンドラー名と同じです。操作ハンドラーは、このサフィックス (myOperation_SUFFX) を含む操作ハンドラー名を持たせてインテントに固有にすることもできれば、汎用にして複数の CTI プロバイダーや異なるユースケース (HR 要求とヘルプデスク要求の処理に同じハンドラー (myOperation) を使用するなど) で使用することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	CTI プロバイダーが現在実行を試みている操作の名前です。 この名前は、要求を処理するために使用する操作ハンドラーの名前と同じでなければなりません。同じでない場合は、エラーがスローされます。操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルで、利用可能な操作ハンドラーを見つけることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
{
 try {
   var jsonPayload = httpRequest.body.data;
   if (jsonPayload) {
var event = jsonPayload.event;
if (event) {
  var details = event.Details;
  if (details) {
        // Set the operation handler to use to process the request
    operationRequest.setOperationName(details.Parameters['sn_operation']);
    var contactData = details.ContactData;
    if(contactData) {
// Call id should be surfaced in openframe call log so it can be tied to transcription later
operationRequest.setParameter('contact.call_id', contactData.ContactId);
for(var ck in contactData.CustomerEndpoint) {
  operationRequest.setParameter('contact.' + ck, contactData.CustomerEndpoint[ck]);
     }
      operationRequest.setParameter('contact.id', contactData.ContactId);
      operationRequest.setParameter('contact.phone', contactData.CustomerEndpoint.Address);
   }
    var parameters = details.Parameters;
    if (parameters) {
for (var pk in parameters) {
  switch(pk) {
    case 'interactionId':
operationRequest.setInteractionSysId(parameters[pk]);
break;
    case 'authToken':
operationRequest.setAuthToken(parameters[pk]);
break;
    case 'language':
operationRequest.setLanguage(parameters[pk]);
break;
    case 'statusCode':
    case 'message':
break;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    default:
  operationRequest.setParameter(pk, parameters[pk]);
  }
        }
       }
      }
     }
    }
  } catch(e) {
  ctx.setError(e);
  }
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

CTIOperationRequest - setOperationSubStepName(文字列 **name)**

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに操作サブステップ名を設定します。

サブステップを使用して、操作を処理する前に初期化や検証などのアクションを実行します。すべての CTI プロバイダーが使用する汎用的な操作ハンドラーとは異なり、サブステップは CTI プロバイダー固有であり、CTI プロバイダーに固有の用語と命名規則を使用します。

ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークは、次の手順を実行して、必要な操作ハンドラーと関連するサブステップ操作ハンドラーを見つけます。

> **注:** Amazon Connect Lex ボットの実装では、異なる Amazon インテントに同じ名前を使用することはできないため、インテント名に 5 文字のサフィックスが追加されます。ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークでは、インテント名は操作ハンドラー名と同じです。操作ハンドラーは、このサフィックス (myOperation_SUFFX) を含む操作ハンドラー名を持たせてインテントに固有にすることもできれば、汎用にして複数の CTI プロバイダーや異なるユースケース (HR 要求とヘルプデスク要求の処理に同じハンドラー (myOperation) を使用するなど) で使用することもできます。

1. 要求に関連付けられた操作ハンドラーを探します。
   - 最初に、myOperation_SUFFX という名前の操作ハンドラーをチェックします。
   - 見つからない場合は、操作ハンドラー myOperation をチェックします。見つからない場合はエラーになります。
2. ハンドラーが見つかった場合、操作ハンドラーの *`auth_required`* フラグがチェックされます。設定すると、有効な認証トークン (*`getAuthToken()`* メソッドで取得されます) が要求に存在することが確認されます。存在していて有効な場合は処理を続行し、それ以外の場合はエラーをスローします。
3. サブステップで渡された操作ハンドラーを探します。この例では、subStepName=SubStep と仮定します。
   - 最初に、myOperation_SUFFX.SubStep という名前の操作ハンドラーをチェックします。見つかった場合は、ハンドラーを実行します。
   - 見つからない場合は、操作ハンドラー myOperation.SubStep をチェックします。見つかった場合は、ハンドラーを実行します。
   - 見つからない場合は、要求オブジェクトに subStepNotFoundBehavior が設定されているかどうかを確認します。
   - 設定されている場合、動作を実行します。設定されていない場合はエラーになります。
4. プライマリ操作ハンドラー (myOpersation_SUFFX または myOperation) を実行します。

サブステップのデフォルトの動作を設定するには、CTIOperationRequest - setSubStepNotFoundBehaviour(オブジェクト behaviour) メソッドを呼び出します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	CTI プロバイダーが実行を試みているサブステップの名前です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function( /*HTTPRequest*/ httpRequest, /*CTIOperationRequest*/
 operationRequest, /*Context*/ ctx) {
 try {
   var jsonPayload = httpRequest.body.data;
   if (jsonPayload) {
     var event = jsonPayload.event;
     if (event) {
       var intent = event.currentIntent;
 var inputTranscript = event.inputTranscript;
 if(inputTranscript) {
   operationRequest.setParameter('$utterance', inputTranscript);
 }
       if (intent) {
         operationRequest.setOperationName(intent.name);
   // Add this because intent name gets changed through the pipeline
   operationRequest.setParameter('$original_intent', intent.name);
         var sessionAttributes = event.sessionAttributes;
         if (sessionAttributes) {
           for (var sk in sessionAttributes) {
             switch (sk) {
               case 'interactionId':
                 operationRequest.setInteractionSysId(sessionAttributes[sk]);
                 break;
               case 'authToken':
                 operationRequest.setAuthToken(sessionAttributes[sk]);
                 break;
   case 'language':
     operationRequest.setLanguage(sessionAttributes[sk]);
     break;
               case 'statusCode':
               case 'message':
                 break;
               default:
                 operationRequest.setSessionAttribute(sk, sessionAttributes[sk]);
             }
           }
         }
         var slots = intent.slots;
   // Always copy in slots they are the parameters for the operation
         if (slots) {
           for (var pk in slots) {
             operationRequest.setParameter(pk, slots[pk]);
           }
         }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        var invocationSource = event.invocationSource;
    operationRequest.setParameter('$$invocationSource', invocationSource);
        // Specific handling for dialog hooks with a way to override for Amazon specific provider
        if (invocationSource === 'DialogCodeHook') {
      // Set substep to trigger forwarding to another handler IF it s present
      operationRequest.setOperationSubStepName(invocationSource);
      // Allow pass through behavior
      var behaviourToUse =
 sn_cti_core.CTIOperationRequest.OperationNotFoundBehaviours.PassThrough;
      operationRequest.setSubStepNotFoundBehaviour(behaviourToUse);
      // Reserved - copy slots in so we can just use delegate as default if the call isn't handled
      operationRequest.setParameter('$$slots', slots);
         }
       }
      }
    }
  } catch (e) {
      ctx.setError(e);
  }
  return operationRequest;
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

CTIOperationRequest - setParameter(文字列 **key,** オブジェクト **value)**

指定されたキー/値ペアを現在の CTIOperationRequest オブジェクトのパラメーターオブジェクトに設定します。

get/setParameter メソッドを使用すると、メッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。パラメーターオブジェクトには、現在の操作要求に直接関連するデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なキー/値ペアを判断します。通常、メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにこれらのパラメーターを設定し、操作ハンドラーは、CTIOperationRequest - getParameter(文字列 key) または CTIOperationRequest - getParameters() メソッドを使用して設定値を使用します。

注: `JSON.parse(JSON.stringify(object))` 操作後も存続できるオブジェクトのみを格納する必要があります。この基準を満たさないオブジェクトは、操作処理チェーン全体を通じて正しく伝播されない可能性があります。

例：

```
var x = {
  "string": 'abc',
  "int": 123,
  "float": 1.234,
  "number": new Number(3),
  "boolean": true,
  "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5),
  "object": {
    "string": 'abc',
    "int": 123,
    "float": 1.234,
    "number": new Number(3),
    "boolean": true,
    "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5)
  },
  "function": function(abc) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
var stringify = JSON.stringify(x);
gs.info(stringify);
var hydrate = JSON.parse(stringify);
var stringify2 = JSON.stringify(hydrate);
gs.info(stringify2);
```

結果：

```
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	関連付けられた値を格納するキーの名前です。
value	オブジェクト	格納する値です。 有効なデータタイプ： • 文字列 • int • 浮動小数点数 • 番号 • ブーリアン • 日付 • オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
{
  try {
    var jsonPayload = httpRequest.body.data;
    if (jsonPayload) {
 var event = jsonPayload.event;
 if (event) {
   var details = event.Details;
   if (details) {
     operationRequest.setOperationName(details.Parameters['sn_operation']);
     var contactData = details.ContactData;
     if(contactData) {
 // Call id should be surfaced in openframe call log so it can be tied to transcription later
 operationRequest.setParameter('contact.call_id', contactData.ContactId);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
for(var ck in contactData.CustomerEndpoint) {
  operationRequest.setParameter('contact.' + ck, contactData.CustomerEndpoint[ck]);
     }
     operationRequest.setParameter('contact.id', contactData.ContactId);
     operationRequest.setParameter('contact.phone', contactData.CustomerEndpoint.Address);
   }
    var parameters = details.Parameters;
   if (parameters) {
for (var pk in parameters) {
  switch(pk) {
    case 'interactionId':
 operationRequest.setInteractionSysId(parameters[pk]);
 break;
    case 'authToken':
 operationRequest.setAuthToken(parameters[pk]);
 break;
    case 'language':
 operationRequest.setLanguage(parameters[pk]);
 break;
    case 'statusCode':
    case 'message':
 break;

    default:
 operationRequest.setParameter(pk, parameters[pk]);
 }
       }
      }
     }
    }
  }
 } catch(e) {
 ctx.setError(e);
 }
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

CTIOperationRequest - setSessionAttribute(文字列 **key,** オブジェクト **value)**

現在の CTIOperationRequest オブジェクトに、指定されたセッション属性のキー/値ペアを設定します。

get/setSessionAttribute メソッドを使用すると、メッセージトランスフォーマーと操作ハンドラーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。sessionAttribute オブジェクトには、コンピューター電話統合プロバイダーが定義したセッションの期間中に有効なデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。セッション属性は、問い合わせフロー内でもアクセスできます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なセッション属性のキー/値ペアを判断します。通常、メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを呼び出して CTIOperationRequest オブジェクトにこれらの属性を設定し、操作ハンドラーは、CTIOperationRequest - getSessionAttribute(文字列 key) または CTIOperationRequest - getSessionAttribute() メソッドを使用して属性を取得します。

注: JSON.parse(JSON.stringify(object)) 操作後も存続できるオブジェクトのみを格納する必要があります。この基準を満たさないオブジェクトは、操作処理チェーン全体を通じて正しく伝播されない可能性があります。

例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var x = {
  "string": 'abc',
  "int": 123,
  "float": 1.234,
  "number": new Number(3),
  "boolean": true,
  "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5),
  "object": {
    "string": 'abc',
    "int": 123,
    "float": 1.234,
    "number": new Number(3),
    "boolean": true,
    "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5)
  },
  "function": function(abc) {

  }
}
var stringify = JSON.stringify(x);
gs.info(stringify);
var hydrate = JSON.parse(stringify);
var stringify2 = JSON.stringify(hydrate);
gs.info(stringify2);
```

結果：

```
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
```

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	関連付けられた値を格納するキーの名前です。
value	オブジェクト	格納する値です。 有効なデータタイプ： • 文字列 • int • 浮動小数点数 • 番号 • ブーリアン • 日付 • オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationRequest('origin');
request.setSessionAttribute('contact.phone', '+15552222345');
request.setSessionAttribute('contact.okToCall', true);
request.setSessionAttribute('contact.address', {
    street: '1234 Main St'
    city: 'API City',
    zip: 91335
});
```

CTIOperationRequest - setSubStepNotFoundBehaviour(オブジェクト **behaviour)**

現在のサブステップの操作ハンドラーが見つからない場合に実行する動作を設定します。

このメソッドは、入力メッセージトランスフォーマーによって呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
behaviour	OperationNotFoundBehaviours	処理動作がサブステップに指定されていない場合に使用する動作です。これは、CTIOperationRequest.OperationNotFoundBehaviours オブジェクトで定義された動作でなければなりません。 可能な値： • ThrowError：エラーをスローします。 • PassThrough：要求に対してそれ以上の処理を実行せず、返すだけです。 • RouteToOperation：親操作ハンドラー <*operation_name*> を使用します。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function( /*HTTPRequest*/ httpRequest, /*CTIOperationRequest*/
 operationRequest, /*Context*/ ctx) {
  try {
    var jsonPayload = httpRequest.body.data;
    if (jsonPayload) {
      var event = jsonPayload.event;
      if (event) {
        var intent = event.currentIntent;
  var inputTranscript = event.inputTranscript;
  if(inputTranscript) {
    operationRequest.setParameter('$utterance', inputTranscript);
  }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      if (intent) {
        operationRequest.setOperationName(intent.name);
    // Add this because intent name gets changed through the pipeline
    operationRequest.setParameter('$original_intent', intent.name);
        var sessionAttributes = event.sessionAttributes;
        if (sessionAttributes) {
          for (var sk in sessionAttributes) {
            switch (sk) {
              case 'interactionId':
                operationRequest.setInteractionSysId(sessionAttributes[sk]);
                break;
              case 'authToken':
                operationRequest.setAuthToken(sessionAttributes[sk]);
                break;
    case 'language':
      operationRequest.setLanguage(sessionAttributes[sk]);
      break;
              case 'statusCode':
              case 'message':
                break;
              default:
                operationRequest.setSessionAttribute(sk, sessionAttributes[sk]);
            }
          }
        }
        var slots = intent.slots;
    // Always copy in slots they are the parameters for the operation
        if (slots) {
          for (var pk in slots) {
            operationRequest.setParameter(pk, slots[pk]);
          }
        }
        var invocationSource = event.invocationSource;
    operationRequest.setParameter('$$invocationSource', invocationSource);
        // Specific handling for dialog hooks with a way to overide for Amazon specific provider
        if (invocationSource === 'DialogCodeHook') {
      // Set substep to trigger forwarding to another handler IF it s present
      operationRequest.setOperationSubStepName(invocationSource);
      // Allow pass through behavior
      var behaviourToUse =
  sn_cti_core.CTIOperationRequest.OperationNotFoundBehaviours.PassThrough;
      operationRequest.setSubStepNotFoundBehaviour(behaviourToUse);
      // Reserved - copy slots in so we can just use delegate as default if the call isn't handled
      operationRequest.setParameter('$$slots', slots);
        }
       }
      }
    }
  } catch (e) {
      ctx.setError(e);
  }
  return operationRequest;
})(httpRequest, operationRequest, ctx);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CTIOperationResponse：スコープ付き、グローバル

`CTIOperationResponse` スクリプトインクルードは、現在の CTIOperationResponse オブジェクトのデータを設定および取得するためのメソッドを提供します。

CTIOperationResponse オブジェクトを使用して、ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワーク内において操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で情報を渡します。

通常、操作ハンドラーは、関連付けられた要求を処理するときに CTIOperationResponse オブジェクトに値を設定する役割を担います。メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationRequest オブジェクトから値を取得し、コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーに送り返される CTI 固有のペイロードを構築する役割を担います。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築する場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

次の操作ハンドラースクリプトは、さまざまな *`CTIOperationResponse`* メソッドを使用して CTIOperationResponse オブジェクトに値を設定する方法を示しています。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response) {

 try {
  var state = request.getParameter('$state');
  if(!state) {
   state = 'new';
  }
  var phone = request.getParameter('contact.phone');
  var username = request.getParameter('contact.username');
  var someDataPresent = phone || username;
  if(!someDataPresent) {
   throw 'phone or username must be supplied';
  }
  if('new' === state) {
   var userGr = null;
   if(phone || username) {
    userGr = new GlideRecordSecure('sys_user');
    var qc = null;
    if(phone) {
     qc = userGr.addQuery('phone', phone);
     qc.addOrCondition('mobile_phone', phone);
     qc.addOrCondition("home_phone", phone);
    }
    if(username) {
     if(qc) {
      qc.addOrCondition('user_name', username);
     } else {
      qc = userGr.addQuery('user_name', username);
     }
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      // If there was criteria then run the query
      if(qc) {
        userGr.query();
      } else {
        userGr = null;
      }
    }

    var foundUser = userGr && userGr.next();

    var phonelogGr = new GlideRecord('sn_openframe_phone_log');
    phonelogGr.initialize();
    phonelogGr.setValue('call_id', request.getParameter('contact.id'));
    phonelogGr.setValue('phone_number', phone);
    if(foundUser) {
      phonelogGr.setValue('contact', userGr.getUniqueValue());
    }
    phonelogGr.insert();

    var interactionGr = new GlideRecordSecure('interaction');
    interactionGr.initialize();
    interactionGr.setValue('type', 'phone');
    interactionGr.setValue('short_description', 'User Contact via Phone: ' + phone);
    interactionGr.setValue('channel_metadata_table', 'sn_openframe_phone_log');
    interactionGr.setValue('channel_metadata_document',phonelogGr.getUniqueValue());

    if(foundUser) {
      interactionGr.setValue('opened_for', userGr.getUniqueValue());
      response.setSessionAttribute('snc_user_first_name', userGr.getValue('first_name'));
      response.setSessionAttribute('snc_user_last_name', userGr.getValue('last_name'));
      response.setSessionAttribute('snc_user_sys_id', userGr.getUniqueValue());
    } else {
      response.setSessionAttribute('snc_user_sys_id', "USER_NOT_FOUND");
    }
    interactionGr.setValue('state', 'new');

    var interactionId = interactionGr.insert();

    response.setStatusCode(200);
    response.setMessage('success');
    response.setSessionAttribute('interactionTable', 'interaction');
    response.setSessionAttribute('interactionId', interactionId);

  }
 } catch(e) {
   ctx.setError(e);
 }

})(request, response);
```

操作ハンドラーの作成の詳細については、「 発信者との自動インタラクションの問い合わせフローの構成 」を参照してください。

次のメッセージトランスフォーマースクリプトは、CTIOperationResponse オブジェクトに設定された値を取得して、CTI 固有のペイロードに格納し、CTI プロバイダーに送り返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function (/*CTIOperationResponse*/operationResponse, /*HTTPResponse*/ httpResponse) {
 // AWS Connect Lambda expects name value pairs only
 var out = {};
 for(var k in operationResponse.getSessionAttributes()) {
  out[k] = operationResponse.getSessionAttributes()[k];
 }
 out.statusCode = operationResponse.getStatusCode();
 out.message = operationResponse.getMessage();
 httpResponse.setBody(out);
})(operationResponse, httpResponse);
```

このスクリプトインクルードは 、sn_cti_core 名前空間で実行されます。*`CTIOperationRequest`* スクリプトインクルードにアクセスするには、ServiceNow 音声アシスト機能 Core (sn_cti_core) プラグインをインストールする必要があります。インストールの詳細については、「 ServiceNow Voice アプリケーションのインストール 」を参照してください。

ServiceNow 音声アシスト機能の詳細については、「ServiceNow 音声アシスト機能 」を参照してください。

CTIOperationResponse - CTIOperationResponse(文字列 **origin)**

CTIOperationResponse オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
response.setMinorVersion(3);
```

CTIOperationResponse - getAuthToken()

CTIOperationResponse オブジェクトに設定された認証トークンを返します。

ハンドラーの *`auth_required`* フラグが true に設定されている場合、このトークンは、要求された操作ハンドラーを実行する前に ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークによって、現在の ServiceNow 音声アシスト機能 ユーザーを認証するために使用されます。*`auth_required`* フラグは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルのフィールドです。認証トークンの有効期間は、コールセッションの有効期間である必要がありますが、CTI プロバイダーによって決定されます。

独自の認証操作ハンドラーを作成することで、実装に必要なあらゆる認証/認可処理を定義できます。認証トークンの生成方法に関係なく、メッセージ翻訳者は CTI ペイロードでトークンを返す必要があります。さらに、CTI プロバイダーはこの認証トークンをローカルに保存し、認証が必要な各操作要求で渡す必要があります。

インスタンスが提供する認証操作ハンドラーを使用する場合、ハンドラーはユーザーが入力した 4 桁の PIN に基づいて認証トークンの作成を開始します。次に、CTIOperationResponse オブジェクトの sessionAttributes オブジェクトに認証トークンを設定します。関連するメッセージトランスフォーマーは、sessionAttributes オブジェクトを CTI 固有のペイロードに変換し、CTI プロバイダーに送信します。

注: 認証トークンが渡されない場合、 *`auth_required`* フラグが設定された操作ハンドラーの実行要求はすべて失敗します。認証を使用しない場合は、認証トークンを維持する必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築する場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	CTIOperationRequest オブジェクトに既に設定された認証トークンです。設定されていない場合は null を返します。

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var token = response.getAuthToken();
```

CTIOperationResponse - getError()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに関連付けられたエラーオブジェクトを返します。

この情報を使用して、コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーに返されるペイロードを作成できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	操作エラー情報です。このオブジェクトの形式は、CTI プロバイダーによって決定されます。エラーが存在しない場合は null を返します。

```
(function( /*CTIProviderResponseExecutionContext*/ ctx, /*CTIOperationRequest*/
 operationRequest, /*CTIOperationResponse*/ operationResponse, /*HTTPResponse*/
 httpResponse) {
   var sessionAttributes = {},
       intentResponse;
   var statusCode = -1;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var message = 'Unprocessed';
  if (operationResponse) {
     statusCode = operationResponse.getStatusCode();
     sessionAttributes = operationResponse.getSessionAttributes();
     message = operationResponse.getMessage();
     var error = operationResponse.getError();
     if (error) {
        sessionAttributes.error = error;
     }
  }
  if (sn_cti_core.CTIRequestDispatcher.Constants.HTTP.Status.AUTH_REQUIRED.code ===
statusCode) {
     //first call for a secure action without authentication token
     sessionAttributes.statusCode = 401;
     sessionAttributes.message = message;
     intentResponse = {
        sessionAttributes: sessionAttributes,
        dialogAction: {
           type: 'Close',
           fulfillmentState: 'Fulfilled',
           message: {
              contentType: 'PlainText',
              content: 'This operation requires authentication. Say authenticate for
authentication.'
           }
        }
     };
  } else if ('DialogCodeHook' === operationRequest.getParameter('$$invocationSource')) {
     //pass back authToken and interactionId
     sessionAttributes.authToken = operationRequest.getAuthToken();
     sessionAttributes.interactionId = operationRequest.getInteractionSysId();
 var originalSlots = operationRequest.getParameter('$$slots');
     var responseParameters = operationResponse ? operationResponse.getParameters() : {};
     responseParameters = responseParameters ? responseParameters : {};
     // See if we processing happened and we got a dialogAction
 var responseDialogAction = responseParameters['dialogAction'];
 // Default dialog action
     var dialogAction = {
        type: 'Delegate',
        slots: originalSlots
     };
 // If the response doesn't contain an override replay the inputs
     if (responseDialogAction) {
        // We bypassed dialoghook so delegate and pass through inputs
        dialogAction = responseDialogAction;
     }
     intentResponse = {
        sessionAttributes: sessionAttributes,
        dialogAction: dialogAction
     };
  } else {
     // Override required session attributes
     sessionAttributes.statusCode = statusCode;
     sessionAttributes.message = message;
     // Build response template
     intentResponse = {
        sessionAttributes: sessionAttributes,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        dialogAction: {
            type: 'Close',
            fulfillmentState: 'Fulfilled',
            message: {
                contentType: 'PlainText',
                content: message
            }
        }
    };
  }
  httpResponse.setBody(intentResponse);
})(ctx, operationRequest, operationResponse, httpResponse);
```

CTIOperationResponse - getInteractionSysId()

CTIOperationResponse オブジェクトに設定されたコールセッションに関連付けられたインタラクションレコードの sys_id を返します。

このメソッドを呼び出す前に、 CTIOperationResponse - setInteractionSysId(String Id) メソッドが呼び出されている必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	CTIOperationResponse オブジェクトに設定されたインタラクションレコードのSys_id。 インタラクションレコード sys_id が設定されていない場合、このメソッドは null を返します。 テーブル:インタラクション [interaction]

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var interactionId = request.getInteractionSysId();
```

CTIOperationResponse - getMajorVersion()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに設定されているコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのメジャーバージョンを返します。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なるペイロードが必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間でペイロードがわずかに異なるだけの場合は、メッセージトランスフォーマーを 1 つだけにすることができます。メッセージトランスフォーマー内で要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、ペイロードの違いに対応できます。必要なペイロードがバージョン間で大幅に異なる場合は、複数のメッセージトランスフォーマーを使用する方が効率的です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	CTI ソフトウェアのメジャーバージョン番号です。 メジャーバージョンが設定されていない場合は、1 を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var majorVersion = response.getMajorVersion();
```

CTIOperationResponse - getMessage()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに設定されているメッセージ文字列を返します。

通常、これは操作が完了したときにユーザーに返されるメッセージです。この値を設定するには、CTIOperationResponse - setMessage(文字列 message) メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージのテキストです。メッセージが存在しない場合は、null を返します。

```
(function (/*CTIOperationResponse*/operationResponse, /*HTTPResponse*/ httpResponse) {
  // AWS Connect Lambda expects name value pairs only
  var out = {};
  for(var k in operationResponse.getSessionAttributes()) {
    out[k] = operationResponse.getSessionAttributes()[k];
  }
  out.statusCode = operationResponse.getStatusCode();
  out.message = operationResponse.getMessage();
  httpResponse.setBody(out);
})(operationResponse, httpResponse);
```

CTIOperationResponse - getMinorVersion()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに設定されているコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのマイナーバージョンを返します。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なるペイロードが必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間でペイロードがわずかに異なるだけの場合は、メッセージトランスフォーマーを 1 つだけにすることができます。メッセージトランスフォーマー内で要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、ペイロードの違い

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

に対応できます。必要なペイロードがバージョン間で大幅に異なる場合は、複数のメッセージトランスフォーマーを使用する方が効率的です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	このインタラクションに関連付けられたペイロードのマイナーバージョン番号です。 マイナーバージョンが設定されていない場合は、0 を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var minorVersion = request.getMinorVersion();
```

CTIOperationResponse - getParameter(文字列 key)

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに既に設定されている、指定されたキーの値を返します。

get/setParameter メソッドを使用すると、操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。パラメーターオブジェクトには、現在の操作応答に直接関連するデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、これらの値を生成するときに必要なキー/値ペアを判断します。CTIOperationResponse - setParameter(String key, Object value) メソッドを使用して、現在の CTIOperationResponse オブジェクトにパラメーターを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	返されるキーの値の名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	渡されたキーの値です。該当するキーが存在しない場合は、null を返します。

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var parm = request.getParameter('contact.phone');
```

CTIOperationResponse - getParameters()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに既に設定されているすべてのパラメーターのキー/値ペアを返します。

get/setParameter メソッドを使用すると、操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。パラメーターオブジェクトには、現在の操作応答に直接関連するデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、これらの値を生成するときに必要なキー/値ペアを判断します。CTIOperationResponse -

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

setParameter(String key, Object value) メソッドを使用して、現在の CTIOperationResponse オブジェクトにパラメーターを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	CTIOperationResponse オブジェクトに既に設定されているキー/値ペアのマップです。このキー/値ペアは自由形式であり、操作ハンドラーのニーズにより定義されます。戻り値は文字列または数値です。

```
(function( /*CTIProviderResponseExecutionContext*/ ctx, /*CTIOperationRequest*/
 operationRequest, /*CTIOperationResponse*/ operationResponse, /*HTTPResponse*/
 httpResponse) {
  var sessionAttributes = {},
      intentResponse;
  var statusCode = -1;
  var message = 'Unprocessed';
  if (operationResponse) {
    statusCode = operationResponse.getStatusCode();
    sessionAttributes = operationResponse.getSessionAttributes();
    message = operationResponse.getMessage();
    var error = operationResponse.getError();
    if (error) {
      sessionAttributes.error = error;
    }
  }
  if (sn_cti_core.CTIRequestDispatcher.Constants.HTTP.Status.AUTH_REQUIRED.code ===
 statusCode) {
    //first call for a secure action without authentication token
    sessionAttributes.statusCode = 401;
    sessionAttributes.message = message;
    intentResponse = {
      sessionAttributes: sessionAttributes,
      dialogAction: {
        type: 'Close',
        fulfillmentState: 'Fulfilled',
        message: {
          contentType: 'PlainText',
          content: 'This operation requires authentication. Say authenticate for authentication.'
        }
      }
    };
  } else if ('DialogCodeHook' === operationRequest.getParameter('$$invocationSource')) {
      //pass back authToken and interactionId
      sessionAttributes.authToken = operationRequest.getAuthToken();
      sessionAttributes.interactionId = operationRequest.getInteractionSysId();
      var originalSlots = operationRequest.getParameter('$$slots');
      var responseParameters = operationResponse ? operationResponse.getParameters() : {};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    responseParameters = responseParameters ? responseParameters : {};
    // See if processing happened and we got a dialogAction
    var responseDialogAction = responseParameters['dialogAction'];
    // Default dialog action
    var dialogAction = {
      type: 'Delegate',
      slots: originalSlots
    };
    // If the response doesn't contain an override replay the inputs
    if (responseDialogAction) {
      // We bypassed dialoghook so delegate and pass through inputs
      dialogAction = responseDialogAction;
    }
      intentResponse = {
          sessionAttributes: sessionAttributes,
          dialogAction: dialogAction
      };
  } else {
    // Override required session attributes
    sessionAttributes.statusCode = statusCode;
    sessionAttributes.message = message;
    // Build response template
    intentResponse = {
      sessionAttributes: sessionAttributes,
      dialogAction: {
        type: 'Close',
        fulfillmentState: 'Fulfilled',
        message: {
          contentType: 'PlainText',
          content: message
        }
      }
    };
  }
  httpResponse.setBody(intentResponse);
})(ctx, operationRequest, operationResponse, httpResponse);
```

CTIOperationResponse - getSessionAttribute(文字列 **key)**

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに設定されている、指定されたセッション属性キーの値を返します。

get/setSessionAttribute メソッドを使用すると、操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。セッション属性は、問い合わせフロー内でもアクセスできます。sessionAttribute オブジェクトには、コンピューター電話統合プロバイダーが定義したセッションの期間中に有効なデータのキー/値ペア (連絡先電話番号など) を 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、処理中にこれらの値を使用するときに必要なセッション属性のキー/値ペアを判断します。通常、操作ハンドラーは、CTIOperationResponse - setSessionAttribute(文字列キー、オブジェクト値) メソッドを呼び出して CTIOperationResponse オブジェクトにこれらの属性を設定し、メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを使用して属性を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	返されるキーの値の名前です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	渡されたキーの値です。該当するキーが存在しない場合は、null を返します。

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var phoneAttribute = response.getSessionAttribute('contact.phone');
```

CTIOperationResponse - getSessionAttributes()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに既に設定されているすべてのセッション属性のキー/値ペアを返します。

get/setSessionAttribute メソッドを使用すると、操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。セッション属性は、問い合わせフロー内でもアクセスできます。sessionAttribute オブジェクトには、コンピューター電話統合プロバイダーが定義したセッションの期間中に有効なデータのキー/値ペア (連絡先電話番号など) を 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、処理中にこれらの値を使用するときに必要なセッション属性のキー/値ペアを判断します。通常、操作ハンドラーは、CTIOperationResponse - setSessionAttribute(文字列キー、オブジェクト値) メソッドを呼び出して CTIOperationResponse オブジェクトにこれらの属性を設定し、メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを使用して属性を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	CTIOperationResponse オブジェクトに既に設定されているキー/値ペアのマップです。このキー/値ペアは自由形式であり、操作ハンドラーのニーズにより定義されます。戻り値は文字列または数値です。

```
(function (/*CTIOperationResponse*/operationResponse, /*HTTPResponse*/ httpResponse) {
  // AWS Connect Lambda expects name value pairs only
  var out = {};
  for(var k in operationResponse.getSessionAttributes()) {
    out[k] = operationResponse.getSessionAttributes()[k];
  }
  out.statusCode = operationResponse.getStatusCode();
  out.message = operationResponse.getMessage();
  httpResponse.setBody(out);
})(operationResponse, httpResponse);
```

CTIOperationResponse - getStatusCode()

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに設定されているステータスコードを返します。

これらのステータスコードは、標準の HTTP ステータスコード (成功の場合は 200、認証が必要な場合は 401 など) に対応している必要があります。通常、生成されるステータスコードは、操作ハンドラーによって決定され、CTIOperationResponse - setStatusCode(文字列 statusCode)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メソッドを使用して CTIOperationResponse オブジェクトに設定されます。メッセージトランスフォーマーは、このメソッドを使用して、コンピューター電話統合プロバイダーに返されるペイロードにステータスコードを含めます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	現在の操作のステータスコードです。ステータスコードが設定されていない場合は -1 を返します。

```
(function (/*CTIOperationResponse*/operationResponse, /*HTTPResponse*/ httpResponse) {
  // AWS Connect Lambda expects name value pairs only
  var out = {};
  for(var k in operationResponse.getSessionAttributes()) {
    out[k] = operationResponse.getSessionAttributes()[k];
  }
  out.statusCode = operationResponse.getStatusCode();
  out.message = operationResponse.getMessage();
  httpResponse.setBody(out);
})(operationResponse, httpResponse);
```

CTIOperationResponse - setAuthToken(文字列 **token)**

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに認証トークンを設定します。

ハンドラーの *auth_required* フラグが true に設定されている場合、このトークンは、要求された操作ハンドラーを実行する前に ServiceNow 音声アシスト機能 フレームワークによって、現在の ServiceNow 音声アシスト機能 ユーザーを認証するために使用されます。*auth_required* フラグは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルのフィールドです。認証トークンの有効期間は、コールセッションの有効期間である必要がありますが、CTI プロバイダーによって決定されます。

独自の認証操作ハンドラーを作成することで、実装に必要なあらゆる認証/認可処理を定義できます。認証トークンの生成方法に関係なく、メッセージ翻訳者は CTI ペイロードでトークンを返す必要があります。さらに、CTI プロバイダーはこの認証トークンをローカルに保存し、認証が必要な各操作要求で渡す必要があります。

インスタンスが提供する認証操作ハンドラーを使用する場合、ハンドラーはユーザーが入力した 4 桁の PIN に基づいて認証トークンの作成を開始します。次に、CTIOperationResponse オブジェクトの sessionAttributes オブジェクトに認証トークンを設定します。関連するメッセージトランスフォーマーは、sessionAttributes オブジェクトを CTI 固有のペイロードに変換し、CTI プロバイダーに送信します。

注: 認証トークンが渡されない場合、 *auth_required* フラグが設定された操作ハンドラーの実行要求はすべて失敗します。認証を使用しない場合は、認証トークンを維持する必要はありません。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

る場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*auth_required* フラグが設定された操作を認証するために使用する認証トークンです。

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
var authenticate = <Your authentication code here>; // Authenticate the user
if (authenticated) {
 var claims = {
  "interactionId":interactionGr.sys_id.toString()
 };
 var jwt = new sn_cti_core.AuthHelpers().generateJWT(claims);
 response.setAuthToken(jwt);
}
```

CTIOperationResponse - setError(オブジェクト error)

現在の CTIOperationResponse オブジェクトにエラーオブジェクトを設定します。

コンポーネントでエラーオブジェクトを使用して、コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーに送信するペイロードを作成できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
error	オブジェクト	要求された操作の処理中に検出されたエラーに関する情報です。このオブジェクトの形式は、CTI プロバイダーによって決定されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
response.setError(new Error("You did not supply a field"));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CTIOperationResponse - setInteractionSysId(文字列 id)

現在の CTIOperationResponse オブジェクトに、操作要求に関連付けられたインタラクションレコードの sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	現在のインタラクションに設定する sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
response.setInteractionSysId('98529cc55380001048e5ddeeff7b120b');
```

CTIOperationResponse - setMajorVersion(数値 majorVersion)

関連する CTIOperationResponse オブジェクトに、要求を行うコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのメジャーバージョンを設定します。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なるペイロードが必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間でペイロードがわずかに異なるだけの場合は、メッセージトランスフォーマーを 1 つだけにすることができます。メッセージトランスフォーマー内で要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、ペイロードの違いに対応できます。必要なペイロードがバージョン間で大幅に異なる場合は、複数のメッセージトランスフォーマーを使用する方が効率的です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
majorVersion	番号	操作要求を行う CTI プロバイダーソフトウェアのメジャーバージョンです。 この値がまだ設定されていない場合は、1 を返します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var request = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
request.setMajorVersion(2);
```

CTIOperationResponse - setMessage(文字列 message)

現在の CTIOperationResponse オブジェクトにテキストメッセージを設定します。

通常、これは操作が完了したときにユーザーに返されるメッセージであり、関連する操作ハンドラーによって設定されます。その後、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationResponse -

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

getMessage() メソッドを使用してメッセージを取得し、コンピューター電話統合プロバイダーに返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	メッセージテキスト

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, /*Context*/
 ctx) {
  var notes = '', lang = request.getLanguage();
  try {

    var interactionGr = request.getInteractionRecord();

    var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
    if(interactionGr && now_GR.get(interactionGr.opened_for.toString())) {
    if(now_GR.locked_out == true) {
        notes += gs.getMessageLang("User record found locked. Unlocking the account.\n", lang);
        now_GR.locked_out=false;
        now_GR.update();
        response.setStatusCode(200);
        response.setMessage(gs.getMessageLang("Your account has been unlocked.", lang));
      } else {
        notes += gs.getMessageLang("User record not locked.\n", lang);
        response.setStatusCode(200);
        response.setMessage(gs.getMessageLang("Your account doesn't seem to be locked.",
lang));
      }
    } else {
      notes += gs.getMessageLang("User record not found. Transfer to agent\n", lang);
      response.setStatusCode(302);
      response.setMessage(gs.getMessageLang("I am unable to find your record. Let me transfer
to someone who can help.", lang));
    }
    if(interactionGr) {
      interactionGr.work_notes = notes;
      interactionGr.update();
    }
  } catch(e) {
    ctx.setError(e);
  }
})(request, response, ctx);
```

CTIOperationResponse - setMinorVersion(数値 minorVersion)

関連する CTIOperationResponse オブジェクトに、要求を行うコンピューター電話統合 (CTI) ソフトウェアのマイナーバージョンを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ServiceNow インスタンスに接続されている CTI プロバイダーが複数のバージョンのソフトウェアを実行している場合は、ソフトウェアのバージョンごとに異なるペイロードが必要になる可能性があるため、このメソッドを使用します。ソフトウェアのバージョン間でペイロードがわずかに異なるだけの場合は、メッセージトランスフォーマーを 1 つだけにすることができます。メッセージトランスフォーマー内で要求を行っているソフトウェアのバージョンを確認するだけで、ペイロードの違いに対応できます。必要なペイロードがバージョン間で大幅に異なる場合は、複数のメッセージトランスフォーマーを使用する方が効率的です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minorVersion	番号	操作要求を行う CTI プロバイダーソフトウェアのマイナーバージョンです。 この値がまだ設定されていない場合は、0を返します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
response.setMinorVersion(3);
```

CTIOperationResponse - setParameter(文字列 **key,** オブジェクト **value)**

指定されたキー/値ペアを、関連する CTIOperationResponse オブジェクトに設定します。

get/setParameter メソッドを使用すると、操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。パラメーターオブジェクトには、現在の操作要求に直接関連するデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なキー/値ペアを判断します。通常、操作ハンドラーは、このメソッドを呼び出して CTIOperationResponse オブジェクトにこれらのパラメーターを設定し、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationResponse - getParmeter(文字列 key) または CTIOperationResponse - getSParameters() メソッドを使用して設定値を使用します。

注: JSON.parse(JSON.stringify(object)) 操作後も存続できるオブジェクトのみを格納する必要があります。この基準を満たさないオブジェクトは、操作処理チェーン全体を通じて正しく伝播されない可能性があります。

例：

```
var x = {
  "string": 'abc',
  "int": 123,
  "float": 1.234,
  "number": new Number(3),
  "boolean": true,
  "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5),
  "object": {
    "string": 'abc',
    "int": 123,
    "float": 1.234,
    "number": new Number(3),
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "boolean": true,
    "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5)
  },
  "function": function(abc) {

  }
}
var stringify = JSON.stringify(x);
gs.info(stringify);
var hydrate = JSON.parse(stringify);
var stringify2 = JSON.stringify(hydrate);
gs.info(stringify2);
```

結果：

```
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	関連付けられた値を格納するキーの名前です。
value	オブジェクト	格納するキーの値です。 有効なデータタイプ： • 文字列 • int • 浮動小数点数 • 番号 • ブーリアン • 日付 • オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
response.setParameter('contact.phone', '+15552222345');
response.setParameter('contact.okToCall', true);
response.setParameter('contact.address', {
    street: '1234 Main St'
    city: 'API City',
    zip: 91335
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CTIOperationResponse - setSessionAttribute(文字列 **key,** オブジェクト **value)**

指定されたセッション属性のキー/値ペアを、関連する CTIOperationResponse オブジェクトに設定します。

get/setSessionAttribute メソッドを使用すると、操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーの間で実質的に任意の文字列または数値を渡すことができます。sessionAttribute オブジェクトには、コンピューター電話統合プロバイダーが定義したセッションの期間中に有効なデータのキー/値ペアを 0 個以上含めることができます。セッション属性は、問い合わせフロー内でもアクセスできます。操作ハンドラーは、これらの値を使用するときに必要なセッション属性のキー/値ペアを判断します。通常、操作ハンドラーは、このメソッドを呼び出して CTIOperationResponse オブジェクトにこれらの属性を設定し、メッセージトランスフォーマーは、CTIOperationResponse - getSessionAttribute(文字列 key) または CTIOperationResponse - getSessionAttribute() メソッドを使用して属性を取得します。

注: JSON.parse(JSON.stringify(object)) 操作後も存続できるオブジェクトのみを格納する必要があります。この基準を満たさないオブジェクトは、操作処理チェーン全体を通じて正しく伝播されない可能性があります。

例：

```
var x = {
  "string": 'abc',
  "int": 123,
  "float": 1.234,
  "number": new Number(3),
  "boolean": true,
  "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5),
  "object": {
    "string": 'abc',
    "int": 123,
    "float": 1.234,
    "number": new Number(3),
    "boolean": true,
    "date": new Date(2006, 0, 2, 15, 4, 5)
  },
  "function": function(abc) {

  }
}
var stringify = JSON.stringify(x);
gs.info(stringify);
var hydrate = JSON.parse(stringify);
var stringify2 = JSON.stringify(hydrate);
gs.info(stringify2);
```

結果：

```
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z","object":{"string":"abc","int":123,"float":1.234,"number":3,"boolean":true,"date":"2006-01-02T23:04:05.000Z"}}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	関連する値を設定するセッション属性キーの名前です。
value	オブジェクト	設定する値です。 有効なデータタイプ： • 文字列 • int • 浮動小数点数 • 番号 • ブーリアン • 日付 • オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var response = new sn_cti_core.CTIOperationResponse();
response.setSessionAttribute('contact.phone', '+15552222345');
response.setSessionAttribute('contact.okToCall', true);
response.setSessionAttribute('contact.address', {
    street: '1234 Main St'
    city: 'API City',
    zip: 91335
});
```

CTIOperationResponse - setStatusCode(数値 **statusCode)**

CTIOperationResponse オブジェクトに、現在の操作要求のステータスコードを設定します。

ステータスは任意の整数値を使用して定義できますが、HTTP ステータスコード (200 = Ok/Success、400 = Bad Request、401 = Unauthorized など) を基にすることをお勧めします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
statusCode	番号	要求された操作のステータスを一意に識別する整数です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, /*Context*/
 ctx) {
  var notes = '', lang = request.getLanguage();
  try {

    var interactionGr = request.getInteractionRecord();

    var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
    if(interactionGr && now_GR.get(interactionGr.opened_for.toString())) {
    if(now_GR.locked_out == true) {
        notes += gs.getMessageLang("User record found locked. Unlocking the account.\n", lang);
        now_GR.locked_out=false;
        now_GR.update();
        response.setStatusCode(200);
        response.setMessage(gs.getMessageLang("Your account has been unlocked.", lang));
      } else {
        notes += gs.getMessageLang("User record not locked.\n", lang);
        response.setStatusCode(200);
        response.setMessage(gs.getMessageLang("Your account doesn't seem to be locked.",
lang));
      }
    } else {
      notes += gs.getMessageLang("User record not found. Transfer to agent\n", lang);
      response.setStatusCode(302);
      response.setMessage(gs.getMessageLang("I am unable to find your record. Let me transfer
to someone who can help.", lang));
    }
    if(interactionGr) {
      interactionGr.work_notes = notes;
      interactionGr.update();
    }
  } catch(e) {
    ctx.setError(e);
  }
})(request, response, ctx);
```

Data - スコープ付き、グローバル

`Data` API は、sn_clothoによって実行された変換の結果を含むデータオブジェクトを提供します。Client.transform() メソッドを使用します。

コンストラクタを使用してこのクラスのインスタンスを作成しないでください。代わりに、`sn_clotho.Client.transform()` メソッドを使用してください。

このクラスは、スコープ付きサーバースクリプトおよびグローバルサーバースクリプトで呼び出すことができます。このクラスは、 sn_clotho 名前空間識別子で実行されます。

このクラスは、メトリックベース アプリケーションの一部です。

ScopedData - getEnd()

Data オブジェクト内のデータの終了時刻を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	期間の終了

ScopedData - getLabel()

`sn_clotho.ClothoTransform.label()` メソッドによって割り当てられたラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	データに割り当てられたラベル

ScopedData - getMetricName()

データ系列のメトリックの名前を返します。データオブジェクトが複数のデータ系列に関連付けられている場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	基準フィールドの名前データオブジェクトが複数のデータ系列に関連付けられている場合は null を返します。

ScopedData - getPeriod()

期間をミリ秒単位で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	経過時間(秒)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ScopedData - getStart()

Data オブジェクト内のデータの開始時刻を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	最初のデータポイントの時刻

ScopedData - getSubject()

データ系列のサブジェクトを返します。データオブジェクトが複数のデータ系列に関連付けられている場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideRecord の件名フィールド値。これは一般に、対象の GlideRecord の sys_id です。

ScopedData - getTableName()

DataSelector クラスのコンストラクタで割り当てられたテーブルの名前を返します。データオブジェクトが複数のデータ系列に関連付けられている場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブル名データオブジェクトが複数のデータ系列に関連付けられている場合は null を返します。

ScopedData - getValues()

値のアレイを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	数値のアレイ

ScopedData - size()

Data オブジェクト内の値の数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	オブジェクト内の値の数

DataBuilder - スコープ付き、グローバル

`DataBuilder` API は、メトリクスの一連のデータポイントを作成するためのメソッドを提供します。`sn_clotho.Client.put()` メソッドを使用して値を保存してください。

このクラスは、スコープ付きサーバースクリプトおよびグローバルサーバースクリプトで呼び出すことができます。`DataBuilder` クラスを使用する場合は、sn_clotho名前空間識別子を使用します。

このクラスは、メトリックベース アプリケーションの一部です。

DataBuilder - DataBuilder(オブジェクト **glideRecord,** 文字列件名, 文字列メトリクス)

DataBuilder クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	オブジェクト	ドメインを取得する GlideRecord
件名	文字列	この系列に関連付けられた GlideRecordのsys_id
metric	文字列	メトリックのフィールド名

次の例では、現在の時刻または特定の時間範囲を表す now_GR パラメータと、追跡対象のメトリクスの名前である文字列パラメータ「cpu_percentage」を使用して、sn_clotho 名前空間から DataBuilder の新しいインスタンスを初期化します。

```
// Where cpu_percentage is the name of the metric
    var dataBuilder = new sn_clotho.DataBuilder(now_GR, 'cpu_percentage');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DataBuilder - add(GlideDateTime start, Array value)

一連のデータポイントを DataBuilder オブジェクトに追加します。各データポイントはタイムスタンプと値です。

start パラメーターと保持ポリシーの収集期間を使用して、アレイ内の各値のタイムスタンプを計算します。最初の値には、タイムスタンプとしての開始パラメーターがあります。このメソッドは、MetricBase データベースにデータを保存しません。`sn_clotho.Client.put()` メソッドを使用して値を保存してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
start	GlideDateTime	最初のデータポイントのタイムスタンプ。後続のタイムスタンプは、保持ポリシー収集期間を使用して計算されます。
value	アレイ	数値のアレイ

返される内容

タイプ	説明
DataBuilder	同じ DataBuilder オブジェクトです。

次の例では、最初に、特定のタイムスタンプでの CPU 使用率に関連するさまざまなデータ ポイントを表す 7、0.5、273 の 3 つの数値を含む配列 (ポイント) を初期化します。次に、コードは新しいsn_clothoを初期化します 。now_GR を使用する DataBuilder オブジェクト (GlideRecord オブジェクト) は、このデータが格納されているターゲットデータベースレコードを表します。「cpu_percentage」 は、CPU 使用率を追跡するために使用されるメトリクス名です。

オブジェクトを現在の日付と時刻に設定する GlideDateTime を使用して、新しい時間変数が作成されます。最後に、コードは dataBuilder.add(time, points) を使用して、データビルダーオブジェクトに複数のデータポイントを格納します。

```
var points = [7,0.5,273];
var dataBuilder = new sn_clotho.DataBuilder(now_GR, 'cpu_percentage');
// this creates a GlideDateTime object set to the current date and time
var time = new GlideDateTime();
dataBuilder.add(time, points);
```

DataBuilder - add(GlideDateTime start, Number value)

DataBuilder オブジェクトにデータポイントを追加します。各データポイントはタイムスタンプと値です。このメソッドは、メトリックにデータポイントを保存しません。`sn_clotho.Client.put()` メソッドを使用して値を保存してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
start	GlideDateTime	データポイントのタイムスタンプ
value	番号	データポイントの値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
DataBuilder	DataBuilder オブジェクト

次の例では、まず、パラメーター now_GR (ターゲットレコード) と 'cpu_percentage' (追跡するメトリクス) を使用して、sn_clotho名前空間から DataBuilder の新しいインスタンスを初期化します。GlideDateTime は、時間を現在の日時に初期化します。最後に、 dataBuilder.add() は、現在のタイムスタンプで値 0.6 (CPU 使用率が 60% の値を表す) を格納します。

```
var dataBuilder = new sn_clotho.DataBuilder(now_GR, 'cpu_percentage');
// this creates a GlideDateTime object set to the current date and time
var time = new GlideDateTime();
dataBuilder.add(time, 0.6);
```

DCManager - グローバル

DCManager API を使用すると、データをタイプ別にグループ化できます。

この API を使用すると、次のことができます。

- 既存の辞書エントリにデータ分類を割り当てます。
- 特定の辞書エントリのデータ分類を検索します。
- 特定の辞書エントリに関連付けられているすべてのデータ分類を削除します。
- 現在のドメインで利用可能なすべてのデータ分類のリストを取得します。

この API には、データ分類 [com.glide.data_classification] プラグインが必要です。

詳細については、「 データ分類 」を参照してください。

DCManager - classify(文字列 dictEntries, 文字列 dataClasses)

既存の辞書エントリに事前定義済みまたはユーザー定義のデータ分類を割り当てます。

admin または data_classification_admin ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictEntries	文字列	分類するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary] テーブル
dataClasses	文字列	アサインするデータ分類のSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:データ分類 [data_classification]

返される内容

タイプ	説明
文字列	操作の結果を説明するメッセージ。

この例では、社会保障番号を含むレコードを検索し、レコードを機密として分類します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var dcm = new SNC.DCManager();
var confidentialClass = {};
var ssnFields = [];
var dataClasses = JSON.parse(dcm.getAllDataClasses());

// Get the Confidential data class record
dataClasses.forEach(function (dataClass) {
  if (dataClass.name == "Confidential")
    confidentialClass = dataClass;
});

// Find fields that seem to be strong social security numbers
var dictionaryGR = new GlideRecord("sys_dictionary");
dictionaryGR.addQuery("element", "ssn").addOrCondition("element", "social_security_number");
dictionaryGR.query();
while (dictionaryGR.next())
  ssnFields.push(dictionaryGR.getUniqueValue());

// Classify any found entries as Confidential
if (ssnFields.length > 0)
  dcm.classify(ssnFields.join(), confidentialClass.sys_id);
```

出力：

```
"Successfully stored the data classification configurations"
```

DCManager - clearClassification(文字列 dictEntries)

指定された辞書エントリのすべてのデータ分類を削除します。

admin または data_classification_admin ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictEntries	文字列	分類を削除するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary]

返される内容

タイプ	説明
文字列	操作の結果を説明するメッセージ。

この例は、辞書エントリのデータ分類を削除します。

```
var dcm = new SNC.DCManager();
gs.info(dcm.clearClassification("445de0a6dba30300efc57416bf9619b0"));
```

出力：

```
"Classifications removed for the specified dictionary entries"
```

DCManager - getAllDataClasses()

現在のドメインで利用可能なすべてのデータ分類のリストを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

admin、data_classification_admin、または data_classification_auditor ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
<Array>	要求の結果です。利用可能な各データ分類の sys_id と名前を返します。データ分類がない場合は、空のアレイを返します。 データ分類は親子関係に整理できます。親データ分類がある場合は、それらが結果で識別されます。 データタイプ：アレイ `[ { "parent": {Object}, "sys_id": "String", "name": "String" } ]`
<Array>.parent	親データ分類のエントリです。 データタイプ：オブジェクト `"parent": { "sys_id": "String", "name": "String" }`
<Array>.parent.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからの親データ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Array>.parent.name	親データ分類の名前です。 データタイプ：文字列
<Array>.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからのデータ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Array>.name	データ分類名。 データタイプ：文字列

この例は、利用可能なすべてのデータ分類のリストを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var dcm = new SNC.DCManager();
gs.info(dcm.getAllDataClasses());
```

出力：

```
[
 {
  "parent": {
   "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
   "name": "Confidential"
  },
  "sys_id": "348107b951d71010f877f3f178e7dd0d",
  "name": "Personally identifiable information"
 },
 {
  "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
  "name": "Confidential"
 },
 {
  "sys_id": "59b7070b73fc1010ae8dd21efaf6a764",
  "name": "Restricted"
 },
 {
  "sys_id": "11d60fc773fc1010ae8dd21efaf6a744",
  "name": "Internal"
 },
 {
  "sys_id": "f5b4cf4773fc1010ae8dd21efaf6a766",
  "name": "Public"
 }
]
```

DCManager - getClassification(文字列 **dictEntries)**

指定された辞書エントリのすべてのデータ分類を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictEntries	文字列	分類を取得するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary]

返される内容

タイプ	説明
<Object>	各辞書エントリの sys_id と関連データクラスのアレイを含む JSON オブジェクトです。関連するデータ分類がない場合は、操作の結果を記述するメッセージを返します。 データ分類は親子関係に整理できます。親データ分類がある場合は、それらが結果で識別されます。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	{
	<sys_dictionary_sys_id>: [
	{
	"parent": {Object},
	"sys_id": "String",
	"name": "String"
	}
	]
	}

<Object>.parent	親データ分類のエントリです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"parent": {
	"sys_id": "String",
	"name": "String"
	}

<Object>.parent.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからの親データ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Object>.parent.name	親データ分類の名前です。 データタイプ：文字列
<Object>.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからのデータ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Object>.name	データ分類名。 データタイプ：文字列

この例は、辞書エントリのデータ分類を取得します。

```
var dcm = new SNC.DCManager();
gs.info(dcm.getClassification("445de0a6dba30300efc57416bf9619b0"));
```

出力：

```
{
 "445de0a6dba30300efc57416bf9619b0": [
  {
   "parent": {
    "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
    "name": "Confidential"
   },
   "sys_id": "348107b951d71010f877f3f178e7dd0d",
   "name": "Personally identifiable information"
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ]
}
```

ScopedDCManager - スコープ付き

ScopedDCManager API を使用すると、データをタイプ別にグループ化できます。

この API を使用すると、次のことができます。

- 既存の辞書エントリにデータ分類を割り当てます。
- 特定の辞書エントリのデータ分類を検索します。
- 特定の辞書エントリに関連付けられているすべてのデータ分類を削除します。
- 現在のドメインで利用可能なすべてのデータ分類のリストを取得します。

この API には、データ分類 [com.glide.data_classification] プラグインが必要です。

詳細については、「 データ分類 」を参照してください。

ScopedDCManager - classify(文字列 **dictEntries,** 文字列 **dataClasses)**

既存の辞書エントリに事前定義済みまたはユーザー定義のデータ分類を割り当てます。

admin または data_classification_admin ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictEntries	文字列	分類するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary] テーブル
dataClasses	文字列	アサインするデータ分類のSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:データ分類 [data_classification]

返される内容

タイプ	説明
文字列	操作の結果を説明するメッセージ。

この例では、社会保障番号を含むレコードを検索し、レコードを機密として分類します。

```
var dcm = new global.ScopedDCManager();
var confidentialClass = {};
var ssnFields = [];
var dataClasses = JSON.parse(dcm.getAllDataClasses());

// Get the Confidential data class record
dataClasses.forEach(function (dataClass) {
  if (dataClass.name == "Confidential")
    confidentialClass = dataClass;
});

// Find the fields that seem to be strong social security numbers
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var dictionaryGR = new GlideRecord("sys_dictionary");
dictionaryGR.addQuery("element", "ssn").addOrCondition("element", "social_security_number");
dictionaryGR.query();
while (dictionaryGR.next())
  ssnFields.push(dictionaryGR.getUniqueValue());

// Classify any found entries as confidential
if (ssnFields.length > 0)
  dcm.classify(ssnFields.join(), confidentialClass.sys_id);
```

出力：

```
"Successfully stored the data classification configurations"
```

ScopedDCManager - clearClassification(文字列 dictEntries)

指定された辞書エントリのすべてのデータ分類を削除します。

admin または data_classification_admin ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictEntries	文字列	分類を削除するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary]

返される内容

タイプ	説明
文字列	操作の結果を説明するメッセージ。

この例は、辞書エントリのデータ分類を削除します。

```
var dcm = new global.ScopedDCManager();
gs.info(dcm.clearClassification("445de0a6dba30300efc57416bf9619b0"));
```

出力：

```
"Classifications removed for the specified dictionary entries"
```

ScopedDCManager - getAllDataClasses()

現在のドメインで利用可能なすべてのデータ分類のリストを返します。

admin、data_classification_admin、または data_classification_auditor ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
<Array>	要求の結果です。利用可能な各データ分類の sys_id と名前を返します。データ分類がない場合は、空のアレイを返します。 データ分類は親子関係に整理できます。親データ分類がある場合は、それらが結果で識別されます。 データタイプ：アレイ `[ { "parent": {Object}, "sys_id": "String", "name": "String" } ]`
<Array>.parent	親データ分類のエントリです。 データタイプ：オブジェクト `"parent": { "sys_id": "String", "name": "String" }`
<Array>.parent.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからの親データ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Array>.parent.name	親データ分類の名前です。 データタイプ：文字列
<Array>.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからのデータ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Array>.name	データ分類名。 データタイプ：文字列

この例は、利用可能なすべてのデータ分類のリストを取得します。

```
var dcm = new global.ScopedDCManager();
gs.info(dcm.getAllDataClasses());
```

出力：

```
[
  {
    "parent": {
      "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "Confidential"
   },
   "sys_id": "348107b951d71010f877f3f178e7dd0d",
   "name": "Personally identifiable information"
  },
  {
   "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
   "name": "Confidential"
  },
  {
   "sys_id": "59b7070b73fc1010ae8dd21efaf6a764",
   "name": "Restricted"
  },
  {
   "sys_id": "11d60fc773fc1010ae8dd21efaf6a744",
   "name": "Internal"
  },
  {
   "sys_id": "f5b4cf4773fc1010ae8dd21efaf6a766",
   "name": "Public"
  }
]
```

ScopedDCManager - getClassification(文字列 **dictEntries)**

指定された辞書エントリのすべてのデータ分類を取得します。

admin、data_classification_admin、または data_classification_auditor ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dictEntries	文字列	分類を取得するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary]

返される内容

タイプ	説明
<Object>	各辞書エントリの sys_id と関連データクラスのアレイを含む JSON オブジェクトです。関連するデータ分類がない場合は、操作の結果を記述するメッセージを返します。 データ分類は親子関係に整理できます。親データ分類がある場合は、それらが結果で識別されます。 データタイプ：オブジェクト `{ <sys_dictionary_sys_id>: [ { "parent": {Object}, "sys_id": "String", "name": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	}] }

<Object>.parent	親データ分類のエントリです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"parent": {
	"sys_id": "String",
	"name": "String"
	}

<Object>.parent.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからの親データ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Object>.parent.name	親データ分類の名前です。 データタイプ：文字列
<Object>.sys_id	データ分類 [data_classification] テーブルからのデータ分類の sys_id です。 データタイプ：文字列
<Object>.name	データ分類名。 データタイプ：文字列

この例は、辞書エントリのデータ分類を取得します。

```
var dcm = new global.ScopedDCManager();
gs.info(dcm.getClassification("445de0a6dba30300efc57416bf9619b0"));
```

出力：

```
{
 "445de0a6dba30300efc57416bf9619b0": [
  {
   "parent": {
    "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
    "name": "Confidential"
   },
   "sys_id": "348107b951d71010f877f3f178e7dd0d",
   "name": "Personally identifiable information"
  }
 ]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DatasetDefinition - グローバル

DatasetDefinition API には、以下を識別するためのメソッドが用意されています。ML トレーニングアルゴリズムの入力として使用する、テーブル名、列、および行の選択基準を含むレコードのセット。データセットには実際のデータは含まれません。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。 詳細については、「 予測インテリジェンス 」を参照してください。

データセットを使用して、相互情報の *PredictabilityEstimate* を見積もるか、*Encoder* で指定されたデータをトレーニングします。また、データセットを使用して、次のいずれかのソリューションタイプで指定されたデータをトレーニングすることもできます。

- *ClassificationSolution*
- *ClusteringSolution*
- *RegressionSolution*
- *SimilaritySolution*

使用上のガイドラインについては、「 ML API の使用 」を参照してください。

DatasetDefinition - DatasetDefinition(オブジェクト)

DatasetDefinition クラスのインスタンスを作成し、テーブル名、フィールド、およびクエリーでデータセットを定義できるようにします。

テーブルとフィールドのリストを渡してデータセット定義を作成します。クエリーを渡して、特定の特性を持つ行を含めるようにデータセットを制限することもできます。

一度作成された DatasetDefinition オブジェクトは変更できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	データセット定義プロパティを含む JavaScript オブジェクトです。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }`
config.tableName	文字列	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"`
config.fieldNames	アレイ	オプション。 指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` デフォルト：すべてのフィールド
config.fieldDetails	アレイ	オプション。 フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		このプロパティを使用して、機械学習アルゴリズムに、フィールドを特定のタイプとして解釈させます。*`fieldNames`* プロパティにリストされるすべてのフィールドの詳細を取得する必要はありません。すべての詳細は、*`fieldNames`* アレイにリストされるフィールドに対応している必要があります。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]`
config.fieldDetails.name	文字列	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 使用する場合、このフィールド名は *`fieldNames`* プロパティにリストされる、対応する名前と一致する必要があります。
config.fieldDetails.type	文字列	機械学習フィールドタイプ。 データタイプを指定すると、ML トレーナーはそのタイプのフィールドを強制的に解釈します。データタイプを指定しない場合は、システムによってタイプが決定されます。 サポートされるタイプ： • *`nominal`*：ML は、このフィールドをクラスまたはカテゴリを含むものとして解釈します。 • *`numeric`*：ML は、このフィールドを数値を含むものとして解釈します。 • *`text`*：ML は、このフィールドをテキストを含むものとして解釈します。 これらのタイプは、機械学習の観点からデータタイプを識別します。ML のタイプは、ソーステーブルにリストされるタイプとは異なる場合があります。フィールドは文字列タイプにすることができますが、その目的は名目上の値をエンコードすることです。たとえば、"XL"、"L"、"M" などの T シャツのサイズは、テーブルでは文字列型ですが、各値は ML の観点から見た名目属性のカテゴリを表します。
config.encodedQuery	文字列	オプション。 標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 クエリーは、絶対的または相対的なクエリーとして構成できます。例えば、クエリーにより、過去 3 か月間 (相対的)、または 5 月から 7 月までの期間 (絶対的) の行を返すことができます。絶対パターンを使用するか相対パターンを使用するかにかかわらず、基になるテーブルの行が変更されると、定義で識別されるデータが変化する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、データセット定義を作成する方法を示しています 。

```
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition(
 {
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority', 'assignment_group.name'],
   'fieldDetails' : [
    {
     'name' : 'category',
     'type' : 'nominal'
    },
    {
     'name' : 'short_description',
     'type' : 'text'
    }],
   'encodedQuery' :
 'sys_created_onONLast%202%20quarters@javascript:gs.beginningOfLast2Quarters()@javascript:gs.endOfLast2Quarters()^state=3'
 });
```

DatasetDefinition - getEligibleFields(文字列 **capability)**

指定された機能のソリューション (分類ソリューションなど) に関して、入力フィールド (機能) または予測フィールドのいずれかとして適格なフィールドのリストを返します。適格性は、適切な Glide データタイプのフィールドに基づいて判断されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
機能	文字列	トレーニングに対して適格なフィールドを取得する機能です。このメソッドは現在、分類ソリューションのみをサポートしています。機能に他の値を指定すると、「サポートされていない機能」という例外がスローされます。 有効な値：`"classification"`

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	適格な入力フィールド名と適格な出力フィールド名を含むオブジェクトです。 `{ "eligibleInputFieldNames" : [Array], "eligibleOutputFieldNames" : [Array] }`
<Object>.eligibleInputFieldNames	トレーニングに対して適格な入力フィールドを示す文字列のリストです。 データタイプ：アレイ
<Object>.eligibleOutputFieldNames	トレーニングに対して適格な出力フィールドを示す文字列のリストです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ

次の例は、分類ソリューションに対して適格なフィールドを表示する方法を示しています。

```
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
  'tableName' : 'incident',
  'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var eligibleFields = JSON.parse(myIncidentData.getEligibleFields('classification'));

gs.print(JSON.stringify(eligibleFields, null, 2));
```

出力:

```
{
  "eligibleInputFieldNames": [
    "resolved_by",
    "short_description",
    "description",
    "notify"
  ],
  "eligibleOutputFieldNames": [
    "parent",
    "caused_by",
    "location",
    "category"
  ]
}
```

自動翻訳

DateTimeUtils - グローバル

DateTimeUtils スクリプトインクルードは、日付/時刻関数のコレクションです。

このスクリプトインクルードは、任意のサーバーサイドスクリプトで使用でき、GlideAjax を介して利用できます。

DateTimeUtils - int8ToGlideDateTime(数値 int64)

Microsoft AD の整数 8 の DateTime 形式を GlideDateTime 形式に変換します。

Integer8はMicrosoft Filetime 形式とも呼ばれます。このメソッドは、AD ユーザーの日付フィールド(有効期限など)をインポートするときによく使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
int64	番号	1601 年 1 月 1 日 (UTC)以降の 100 ナノ秒間隔の数を表す 64 ビット値

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	GlideDateTime オブジェクトは、Integer8 の日付と時刻に設定されます。

```
//convert and set account expiration date from AD
//this is an example that could be used in an LDAP import transform map to import the LDAP
 account
//expires attribute to a customer created u_account_expires GlideDateTime field
var dtUtil = new DateTimeUtils();
target.u_account_expires = dtUtil.int8ToGlideDateTime(source.u_accountexpires);
```

DateTimeUtils - msToGlideDateTime(数値 milliseconds)

ミリ秒を GlideDateTime オブジェクトに変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	番号	ミリ秒数

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	GlideDateTime object

```
//example script to call the method from a client
Replace MILLISECONDSVALUE with your variable
var ga = new GlideAjax('DateTimeUtils');
ga.addParam('sysparm_name','msToGlideDateTime');
ga.addParam('sysparm_value', MILLISECONDSVALUE);
ga.getXMLWait();
var newGDT = ga.getAnswer();
```

DecisionTableAPI - スコープ付き、グローバル

`DecisionTableAPI` クラスを使用すると、スコープ付きおよびグローバルサーバーサイドスクリプトのディシジョンテーブルデータにアクセスできます。

`DecisionTableAPI` メソッドにアクセスするには、`sn_dt` 名前空間を使用します。この API を使用するには、decision_table_crud_api ロールが必要です。ディシジョンテーブルの詳細については、「ディシジョンテーブル」を参照してください。

DecisionTableAPI - DecisionTableAPI()

DecisionTableAPI オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

DecisionTableAPI:createAnswerElementChoices(文字列、decisionID、質問の配列)

回答要素にリンクされている複数のレコードを選択肢 [sys_choice] テーブルに作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
選択肢	アレイ	選択肢 [sys_choice] テーブルにレコードを作成するために使用されるオブジェクトのアレイ。各オブジェクトは 1 つの選択肢レコードを作成します。 `[ { "answerElementID": "String", "label": "String", "order": Number, "value": "String" } ]`
choices.answerElementID	文字列	選択肢に関連付ける回答要素のSys_id。 テーブル:結果 [sys_decision_multi_result_element]
choices.label	文字列	選択肢のラベル。
choices.order	番号	オプション。選択肢の順序。
choices.value	文字列	選択肢の値。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。 `{ "errors": [Array], "results": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>。業績	各選択肢のステータスに関する情報を含むアレイ。 データタイプ：アレイ `"results": [ { "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" } ]`
<Object>.results.errors	選択肢のエラー情報。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.results.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.results.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.results.record	GlideRecord は、選択肢 [sys_choice] テーブルで作成された選択肢を参照します。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.results.status	選択レコードが正常に作成されたかどうかを示すステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、answer 要素に対して 2 つの選択肢を作成します。

```
var decisionID = 'a45be18c3d839910f8776a598af91269';
var answerElementID = '99d197c83d0b9910f8776a598af912df';
var choices = [
  {
    label: 'Hyderabad',
    value: 'hyd',
    answerElementId: answerElementID,
    order: 20
  },
  {
    label: 'Mumbai',
    value: 'mum',
    answerElementId: answerElementID,
    order: 40
  }
];

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createAnswerElementChoices(decisionID, choices);
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('First choice sys id - ' + response.results[0].record.getValue('sys_id'));
gs.info('Second choice sys id - ' + response.results[1].record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
First choice sys id - 6bc0d3c03d0b9910f8776a598af912c6
Second choice sys id - 6fc0d3c03d0b9910f8776a598af912c9
```

DecisionTableAPI - createAnswerElements(文字列 **decisionID, Array answerElements)**

指定されたディシジョンテーブルに関連する複数のレコードを結果 [sys_decision_multi_result_element] テーブルに作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
answerElement	アレイ	結果要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルにレコードを作成するために使用されるオブジェクトのアレイ。各オブジェクトは、1 つの回答要素レコードを作成します。 `[ { label: "String", maxsize: Number, order: Number, reference: "String", type: "String" } ]`
answerElements.label	文字列	回答要素レコードのラベル。
answerElements.maxsize	番号	オプション。回答要素フィールドに入力できる最大文字数。 このプロパティは、*answerElements.type*が文字列の場合にのみ使用します。 デフォルト値：250
answerElements.order	番号	オプション。回答要素の順序。
answerElements.reference	文字列	*answerElements.type*の値が [参照] の場合は必須です。回答要素で使用される参照テーブルの名前。
answerElements.type	文字列	回答要素の入力タイプ。 有効な値： • ブール • 選択肢 • 通貨 • 10 進数 • Due_date • Glide_date • Glide_date_time • Glide_duration • 整数 • 長整数 • 参照 • 文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。 `{ "errors": [Array], "results": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>。業績	各回答要素のステータスに関する情報を含むアレイ。 データタイプ：アレイ `"results": [ { "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" } ]`
<Object>.results.errors	回答要素のエラー情報。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.results.errors.message	エラーメッセージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.results.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.results.record	GlideRecord 結果要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルで作成された回答要素への参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.results.status	回答要素レコードが正常に作成されたかどうかを示すステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、ディシジョンテーブルの 2 つの回答要素を作成します。

```
var decisionID = 'a45be18c3d839910f8776a598af91269';
var answerElements = [
  {
    label: 'City name',
    name: 'city',
    type: 'choice',
    comments: 'City name',
  },
  {
    label: 'Assigned To',
    name: 'assigned_to',
    type: 'reference',
    reference: 'sys_user'
  }
];

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createAnswerElements(decisionID, answerElements);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info('First answer element sys id - ' + response.results[0].record.getValue('sys_id'));
gs.info('Second answer element sys id - ' + response.results[1].record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
First answer element sys id - 41c707803d0b9910f8776a598af91201
Second answer element sys id - 51c707803d0b9910f8776a598af91217
```

DecisionTableAPI - createConditions(文字列 **decisionID, Array conditions)**

指定されたディシジョンテーブルに関連する複数のレコードを意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition] テーブルに作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
条件	アレイ	意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition] テーブルでレコードを作成するために使用されるオブジェクトのアレイ。オブジェクトごとに 1 つの意思決定条件レコードが作成されます。 `[ { "decisionInput": "String", "defaultOperator": "String", "label": "String" } ]`
conditions.decisionInput	文字列	条件に関連付ける意思決定入力のSys_id。 テーブル:意思決定の入力 [sys_decision_input]
conditions.defaultOperator	文字列	オプション。条件のデフォルトの演算子。有効な演算子の一覧については、「フィルターとクエリに使用できる演算子」を参照してください。
conditions.label	文字列	意思決定条件レコードのラベル。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。 `{ "errors": [Array], "results": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>。業績	各意思決定条件のステータスに関する情報を含むアレイ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"results": [ { "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" } ]`
<Object>.results.errors	意思決定条件のエラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.results.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.results.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.results.record	GlideRecord 意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition] テーブルで作成された意思決定条件への参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ:GlideRecord
<Object>.results.status	意思決定条件レコードが正常に作成されたかどうかを示すステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、ディシジョンテーブルに 2 つの意思決定条件を作成します。

```
var decisionID = 'a45be18c3d839910f8776a598af91269';
var conditions = [
   {
      label: 'Total count',
      decisionInput: '22bde5003dc39910f8776a598af91292',
      defaultOperator: '!='
   },
   {
      label: 'Is Incident Active',
      decisionInput: '6abde5003dc39910f8776a598af9127e',
      default_operator: 'ISEMPTY',
      order: 10,
      field: 'u_incident.active'
   }
];

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createConditions(decisionID, conditions);
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('First condition sys id - ' + response.results[0].record.getValue('sys_id'));
gs.info('Second condition sys id - ' + response.results[1].record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
First condition sys id - c1530f4c3dc79910f8776a598af912ef
Second condition sys id - c9530f4c3dc79910f8776a598af912f1
```

DecisionTableAPI:createDecisionTable(オブジェクト **decisionTable)**

ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルにディシジョンテーブルレコードを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
ディシジョンテーブル	オブジェクト	ディシジョンテーブルレコードの作成に使用するフィールド名と値のキーと値のペア。 `{ "accessibleFrom": "String", "name": "String", "scope": "String }`
decisionTable.accessibleFrom	文字列	オプション。ディシジョンテーブルレコードにアクセスできるスコープ。 有効な値： • package_private • 公開
decisionTable.name	文字列	ディシジョンテーブルの名前。
decisionTable.scope	文字列	ディシジョンテーブルレコードのスコープ。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
<Object>.record	GlideRecord ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルで作成されたディシジョンテーブルへの参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、緊急変更ポリシーディシジョンテーブルを作成します。

```
var decisionTable = {
    name: 'Emergency Change Policy',
    scope: 'global',
    accessibleFrom: 'public'
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createDecisionTable(decisionTable);
gs.info('Status -' + response.status);
gs.info('Decision Table sys id - ' + response.record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
Decision Table sys id - 665569083d839910f8776a598af91223
```

DecisionTableAPI - createInputChoices(文字列 **decisionID, Array choices)**

意思決定入力にリンクされている複数のレコードを選択肢 [sys_choice] テーブルに作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
選択肢	アレイ	選択肢 [sys_choice] テーブルにレコードを作成するために使用されるオブジェクトのアレイ。各オブジェクトは 1 つの選択肢レコードを作成します。 `[ { "inputID": "String", "label": "String", "order": Number, "value": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		}]
choices.inputID	文字列	選択肢に関連付ける意思決定入力のSys_id。 テーブル:意思決定の入力 [sys_decision_input]
choices.label	文字列	選択肢のラベル。
choices.order	番号	オプション。選択肢の順序。
choices.value	文字列	選択肢の値。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。
	{
	"errors": [Array],
	"results": [Array],
	"status": "String"
	}

<Object>。エラー	エラー情報。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"errors": [
	{
	"message": "String",
	"type": "String
	}
	]

<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>。業績	各選択肢のステータスに関する情報を含むアレイ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "results": [{ "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	<pre> }]</pre>

<Object>.results.errors	選択肢のエラー情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"errors": [
	  {
	   "message": "String",
	   "type": "String
	  }
	]</pre>

<Object>.results.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.results.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.results.record	GlideRecord は、選択肢 [sys_choice] テーブルで作成された選択肢を参照します。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.results.status	選択レコードが正常に作成されたかどうかを示すステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、意思決定入力に対して 2 つの選択肢を作成します。

```
var decisionID = 'a45be18c3d839910f8776a598af91269';
var inputID = '4d1f8f083d0b9910f8776a598af91274';
var choices = [
  {
    label: 'Hyderabad',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    value: 'hyd',
    inputId: inputID,
    order: 20
  },
  {
    label: 'Mumbai',
    value: 'mum',
    inputId: inputID,
    order: 40
  }
];

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createInputChoices(decisionID, choices);
gs.info(JSON.stringify(response));
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('First choice sys id - ' + response.results[0].record.getValue('sys_id'));
gs.info('Second choice sys id - ' + response.results[1].record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
First choice sys id - 6bc0d3c03d0b9910f8776a598af912c6
Second choice sys id - 6fc0d3c03d0b9910f8776a598af912c9
```

DecisionTableAPI - createInputs(文字列 **decisionID,** アレイ入力)

指定されたディシジョンテーブルに関連する複数のレコードを意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルに作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
入力	アレイ	意思決定の入力 [sys_decision_input] テーブルにレコードを作成するために使用されるオブジェクトのアレイ。オブジェクトごとに 1 つの意思決定入力レコードが作成されます。 `[ { label: "String", maxsize: Number, order: Number, reference: "String", type: "String" } ]`
Inputs.label	文字列	意思決定入力レコードのラベル。
Inputs.maxSize	番号	オプション。入力フィールドに入力できる最大文字数。 このプロパティは、*`inputs.type`*が文字列の場合にのみ使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：250
Inputs.order	番号	オプション。入力の順序。
Inputs.reference	文字列	*inputs.type*の値が [参照] の場合は必須です。意思決定入力で使用される参照テーブルの名前。
inputs.type	文字列	意思決定の入力タイプ。 有効な値： • 文字列 • 整数 • True/False • 選択肢 • 参照 • 日付 • 日付/時刻

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。 `{ "errors": [Array], "results": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
<Object>。業績	各意思決定入力のステータスに関する情報を含むアレイ。 データタイプ：アレイ `"results": [ { "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" } ]`
<Object>.results.errors	意思決定入力のエラー情報。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.results.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.results.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.results.record	GlideRecord 意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルで作成された意思決定入力への参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.results.status	意思決定入力レコードが正常に作成されたかどうかを示すステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列

この例では、ディシジョンテーブルの 2 つの入力を作成します。

```
var decisionID = 'a45be18c3d839910f8776a598af91269';
var inputs = [
  {
    label: 'Incident',
    type: 'reference',
    reference: 'incident',
    ref_qual: 'active=true^EQ'
  },
  {
    label: 'Total count',
    type: 'integer'
  }
];

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createInputs(decisionID,inputs);
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('First input id –' + response.results[0].record.getValue('sys_id'));
gs.info('Second input id –' + response.results[1].record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
First input id - 5dbfa58c3d839910f8776a598af91219
Second input id - 95bfe1803dc39910f8776a598af912fa
```

DecisionTableAPI - createQuestions(String decisionID, Array questions)

指定されたディシジョンテーブルに関連する複数のレコードを意思決定 [sys_decision_question] テーブルに作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
質問	アレイ	意思決定 [sys_decision_question] テーブルにレコードを作成するために使用されるオブジェクトのアレイ。オブジェクトごとに 1 つの質問レコードが作成されます。 `[ { "active": Boolean, "answer": [Array], "condition": "String", "defaultAnswer": Boolean, "order": Number`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>}
		]</pre>

questions.active	ブール	質問レコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:質問レコードはアクティブです。 • false:質問レコードはアクティブではありません。

questions.answer	アレイ	質問に対する可能な回答のリスト。
		単一の結果テーブルの場合、アレイは 1 つのオブジェクトのみを持つことができます。結果が複数あるテーブルの場合、アレイには複数のオブジェクトを含めることができます。
		<pre>[
		{
		"name": "String",
		"value": "String"
		}
		]</pre>

questions.answer.name	文字列	回答要素の名前。 テーブル:結果 [sys_decision_multi_result_element]
questions.answer.value	文字列	回答要素の値。 テーブル:結果 [sys_decision_multi_result_element]
questions.condition	文字列	この質問に到達するために必要な条件。 条件に使用できるフィールドは、ディシジョンテーブルに関連付けられている意思決定入力です。 条件の作成の詳細については、「フィルターとクエリに使用できる演算子」を参照してください。
questions.defaultAnswer	ブール	この質問がディシジョンテーブルのデフォルトの質問であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:質問がデフォルトの質問です。 • false:質問はデフォルトの質問ではありません。
questions.order	番号	質問の順序。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "errors": [Array],
	  "results": [Array],
	  "status": "String"
	}</pre>

<Object>。エラー	エラー情報。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"errors": [
	  {
	  "message": "String",
	  "type": "String
	  }
	]</pre>

<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列

<Object>。業績	各質問のステータスに関する情報を含むアレイ。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"results": [
	  {
	  "errors": [Array],
	  "record": GlideRecord,
	  "status": "String"
	  }
	]</pre>

<Object>.results.errors	質問のエラー情報。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"errors": [
	  {
	  "message": "String",
	  "type": "String
	  }
	]</pre>

<Object>.results.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
<Object>.results.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.results.record	GlideRecord ディシジョン [sys_decision_question] テーブルで作成された質問への参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.results.status	質問レコードが正常に作成されたかどうかを示すステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、ディシジョンテーブルに 2 つの質問を作成します。

```
var decisionID = 'a45be18c3d839910f8776a598af91269';
var questions = [
  {
    condition: 'u_item=Phone^u_price=500^EQ',
    answer:[
      {
        name: 'u_seller',
        value: '02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d64'
      },
      {
        name: 'u_discount',
        value: '5'
      }
    ],
    active: true,
    defaultAnswer: true,
    order: 300
  },
  {
    condition: 'u_item=Laptop^u_price>800^EQ',
    answer:[
      {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        name: 'u_discount',
        value: '20'
      }
    ],
    active: true,
    defaultAnswer: false,
    order: 150
  }
];

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.createQuestions(decisionID, questions);
gs.info(JSON.stringify(response));
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('First decision sys id - ' + response.results[0].record.getValue('sys_id'));
gs.info('Second decision sys id - ' + response.results[1].record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
First decision sys id - 21c8d3003d4b9910f8776a598af91213
Second decision sys id - e9c8d3003d4b9910f8776a598af91218
```

DecisionTableAPI - deleteAnswerElement(文字列 **answerElementID)**

結果 [sys_decision_multi_result_element] テーブルのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
answerElementID	文字列	回答要素レコードのSys_id。 テーブル:結果要素 [sys_decision_multi_result_element]

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、answer 要素を削除します。

```
var answerElementID = '51c707803d0b9910f8776a598af91217';

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.deleteAnswerElement(answerElementID);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DecisionTableAPI - deleteChoice(文字列 **choiceID)**

選択肢 [sys_choice] テーブルのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ChoiceID	文字列	選択肢レコードのSys_id。 テーブル:選択肢 [sys_choice]

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。
	{
	"errors": [Array],
	"status": "String"
	}

<Object>。エラー	エラー情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、選択肢を削除します。

```
var choiceID = '4532db883d0b9910f8776a598af912e7';

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.deleteChoice(choiceID);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DecisionTableAPI:deleteCondition(文字列 **conditionID)**

意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition] テーブルのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
conditionID	文字列	意思決定条件レコードのSys_id。 テーブル:意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、意思決定条件を削除します。

```
var conditionID = 'c9530f4c3dc79910f8776a598af912f1';

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.deleteCondition(conditionID);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DecisionTableAPI:deleteDecisionTable(文字列 **decisionID)**

ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルのレコードを削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、ディシジョンテーブルを削除します。

```
var decisionID = 'a1f6e14c3d039910f8776a598af9129d';

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.deleteDecisionTable(decisionID);
gs.info('Status -' + response.status);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Status - Success

DecisionTableAPI:deleteInput(文字列 **inputID)**

意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力 ID	文字列	意思決定入力レコードのSys_id。 テーブル:意思決定の入力 [sys_decision_input]

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、意思決定入力を削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var inputID = 'a1f6e14c3d039910f8776a598af9129d';

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.deleteInput(inputID);
gs.info('Status -' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DecisionTableAPI - deleteQuestion(文字列 **questionID)**

意思決定 [sys_decision_question] テーブルのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
質問 ID	文字列	質問レコードのSys_id。 テーブル:意思決定 [sys_decision_question]

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、質問を削除します。

```
var questionId = '700602fe81d21110f87735acbca2c610';

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.deleteQuestion(questionId);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DecisionTableAPI - getAll()

意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからすべての意思決定テーブルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからのすべての意思決定テーブルとそのフィールドです。各意思決定テーブルには、次のキー/値ペアが含まれています。 • distinctAnswers：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた回答レコードです。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ answerElementValues：アレイ。回答レコードに関連付けられた回答要素の値。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ▪ answerElementName：文字列。回答要素の名前。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。 ▪ table：文字列。回答要素が参照タイプの場合の回答要素のテーブル。 ▪ type：文字列。回答要素のタイプ。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答要素の値。 ◦ label：文字列。回答レコードラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ multipleAnswerRecord：ブール。複数回答レコードの場合は true。それ以外の場合は false。 ○ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ○ value：文字列。回答レコードの sys_id。 ○ table：文字列。回答レコードを含むテーブル。 • referenceQualifier：文字列。内部目的で使用されます。 • inputs：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルからの意思決定入力です。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ○ searchField：文字列。内部目的で使用されます。 ○ defaultValue：文字列。入力のデフォルト値。 ○ show_ref_finder：ブール。内部目的で使用されます。 ○ use_dependent：ブール。内部目的で使用されます。 ○ type：文字列。入力データタイプ。 ○ mandatory：ブール。入力が必須の場合は true。それ以外の場合は false。 ○ extended：ブール。入力が別のフィールドを拡張する場合は true。それ以外の場合は false。 ○ local：ブール。内部目的で使用されます。 ○ sys_class_name：文字列。内部目的で使用されます。 ○ reference：文字列。入力タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。 ○ dependent_on：文字列。ドキュメント ID と選択肢の入力が依存するフィールド。 ○ data_structure：文字列。内部目的で使用されます。 ○ readonly：ブール。入力が読み取り専用の場合は true。それ以外の場合は false。 ○ id：文字列。意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルからの入力の sys_id。 ○ type_label：文字列。入力データタイプラベル。 ○ table：文字列。入力タイプが参照の場合の参照フィールドテーブル。 ○ order：数値。システムが入力を評価する順序。 ○ ref_qual：文字列。参照テーブルに適用される条件。 ○ reference_display：文字列。内部目的で使用されます。 ○ choiceOption：文字列。ユーザーに推奨値のリストを表示する方法。 ○ label：文字列。入力レコードのラベル。 ○ hint：文字列。必要な入力をユーザーが理解するのに役立つヒントテキスト。 ○ name：文字列。入力レコードの内部名。 ○ attributes：アレイ。入力レコードに適用されるフィールド属性。 ○ maxsize：数値。フィールドに入力できる最大文字数。 ○ columnName：文字列。入力の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• answerElements：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた回答要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルからの回答要素。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ searchField：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ defaultValue：文字列。回答要素のデフォルト値。 ◦ show_ref_finder：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ use_dependent：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ type：文字列。回答要素のデータタイプ。 ◦ mandatory：ブール。回答要素が必須の場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ extended：ブール。回答要素が別のフィールドを拡張する場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ local：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ sys_class_name：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ reference：文字列。回答要素タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。 ◦ dependent_on：文字列。ドキュメント ID と選択肢の回答要素が依存するフィールド。 ◦ data_structure：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ readonly：ブール。入力が読み取り専用の場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ id：文字列。回答要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルからの入力の sys_id。 ◦ type_label：文字列。回答要素のデータタイプラベル。 ◦ table：文字列。回答要素タイプが参照の場合は参照フィールドテーブル。 ◦ order：数値。回答要素の順序。 ◦ ref_qual：文字列。参照テーブルに適用される条件。 ◦ reference_display：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ comments：回答要素の説明。 ◦ choiceOption：文字列。ユーザーに推奨値のリストを表示する方法。 ◦ label：文字列。回答要素レコードのラベル。 ◦ hint：文字列。必要な回答要素をユーザーが理解するのに役立つヒントテキスト。 ◦ name：文字列。回答要素レコードの内部名。 ◦ attributes：アレイ。回答要素レコードに適用されるフィールド属性。 ◦ maxsize：数値。フィールドに入力できる最大文字数。 ◦ columnName：文字列。回答要素の名前。 • domain：文字列。意思決定テーブルが表示されるドメイン。 • answerType：文字列。内部目的で使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• questions：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた意思決定 [sys_decision_question] テーブルからの意思決定レコード。意思決定レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ defaultAnswer：ブール。この意思決定が意思決定テーブルのデフォルトである場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ condition：文字列。この決定に達するために必要な条件。条件で利用可能なフィールドは、この意思決定テーブルに関連付けられている意思決定入力です。 ◦ answer：オブジェクト。意思決定に関連付けられた回答レコード。回答オブジェクトはこれらのキーと値のペアを含んでいます。 ▪ answerElementValues：アレイ。回答レコードに関連付けられた回答要素の値。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ▪ answerElementName：文字列。回答要素の名前。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。 ▪ table：文字列。回答要素が参照タイプの場合の回答要素のテーブル。 ▪ type：文字列。回答要素のタイプ。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答要素の値。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。 ▪ multipleAnswerRecord：ブール。複数回答レコードの場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答レコードの sys_id。 ▪ table：文字列。回答レコードを含むテーブル。 ◦ decisionTable：文字列。意思決定に関連付けられた意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからの意思決定テーブルの sys_id。 ◦ domain：文字列。意思決定が表示されるドメイン。 ◦ active：ブール。意思決定レコードがアクティブな場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ id：文字列。意思決定 [sys_decision] テーブルからの意思決定レコードの sys_id。 ◦ label：文字列。意思決定レコードのラベル。 ◦ order：数値。システムで意思決定を評価する順序。 • accessibleFrom：文字列。レコードにアクセスできるスコープ。 • name：文字列。意思決定テーブルレコードの内部名。 • active：ブール。意思決定テーブルレコードがアクティブな場合は true。それ以外の場合は false。 • multipleAnswerSupported：ブール。意思決定テーブルが複数の回答をサポートする場合は true。それ以外の場合は false。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• id：文字列。意思決定テーブルレコードの sys_id。 • label：文字列。意思決定テーブルレコードのラベル。 • answerTable：オブジェクト。意思決定テーブルに関連付けられた回答テーブル。 ◦ displayValue：文字列。回答レコードを含むテーブルの表示名。 ◦ value：文字列。回答レコードを含むテーブルの内部名。 • conditions：アレイ。意思決定 [sys_decision_question_list] テーブルの条件。ディシジョンビルダー で作成または編集された意思決定テーブルにのみ適用されます。各エントリーには、次のキーと値のペアが含まれています。 ◦ decisionInput：文字列。対応する意思決定入力の sys_id。意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルにリストされます。 ◦ sysId：文字列。条件レコードの sys_id。 ◦ defaultOperator：文字列。条件のデフォルトの演算子。 ◦ typeName：文字列。条件タイプの名前。 ◦ description：文字列。条件の説明。 ◦ label：文字列。条件のラベル。 ◦ type：文字列。条件タイプの sys_id。 ◦ reference：文字列。条件タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。 ◦ field：文字列。条件がタイプ参照の入力からドット連結された場合の条件のフィールド。 ◦ decisionTable：文字列。意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからの意思決定テーブルの sys_id。 ◦ fieldLabel: 文字列。条件がタイプ参照の入力からドット連結された場合の条件のフィールドラベル。 ◦ scope：文字列。条件のスコープ。 ◦ domain：文字列。条件が表示されるドメイン。 ◦ typeLabel：文字列。条件タイプのラベル。 ◦ fieldParentTable：条件フィールドのテーブル名。条件が参照入力から非参照フィールドにドット連結された場合に値が返されます。 ◦ order：数値。条件の順序。 形式：JSON

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.getAll();
gs.info(JSON.stringify(response));
```

出力:

```
{"result": [
  {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "distinctAnswers": [{
    "valid": true,
    "label": "Assignment Group Manager Approval",
    "value": "5684821db701230034d1da23ee11a94d",
    "table": "chg_approval_def"
  }],
  "referenceQualifier": "",
  "inputs": [
    {
      "searchField": null,
      "defaultValue": "0",
      "show_ref_finder": false,
      "use_dependent": false,
      "type": "integer",
      "mandatory": false,
      "extended": false,
      "local": false,
      "sys_class_name": "",
      "reference": "",
      "dependent_on": "",
      "data_structure": "",
      "readonly": false,
      "id": "eca52ca7b701230034d1da23ee11a95a",
      "type_label": "Integer",
      "table": "",
      "order": 100,
      "ref_qual": "",
      "reference_display": "",
      "choiceOption": "",
      "label": "CI Count",
      "hint": "",
      "name": "ci_count",
      "attributes": {"element_mapping_provider":
"com.glide.decision_table.data.DecisionTableVariableMapper"},
      "maxsize": 40,
      "columnName": ""
    },
    {
      "searchField": "number",
      "defaultValue": "",
      "show_ref_finder": false,
      "use_dependent": false,
      "type": "reference",
      "mandatory": false,
      "extended": false,
      "local": false,
      "sys_class_name": "",
      "reference": "change_request",
      "dependent_on": "",
      "data_structure": "",
      "readonly": false,
      "id": "1395e8a7b701230034d1da23ee11a9b6",
      "type_label": "Reference",
      "table": "",
      "order": 100,
      "ref_qual": "",
      "reference_display": "Change Request",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "choiceOption": "",
      "label": "Change request",
      "hint": "",
      "name": "change_request",
      "attributes": {"element_mapping_provider":
"com.glide.decision_table.data.DecisionTableVariableMapper"},
      "maxsize": 32,
      "columnName": ""
    }
  ],
  "domain": "global",
  "answerType": "reference",
  "questions": [{
    "defaultAnswer": false,
    "condition": "ci_count>=1000^EQ",
    "answer": {
      "valid": true,
      "label": "Assignment Group Manager Approval",
      "value": "5684821db701230034d1da23ee11a94d",
      "table": "chg_approval_def"
    },
    "decisionTable": "e49568a7b701230034d1da23ee11a913",
    "domain": "global",
    "active": true,
    "state": null,
    "id": "2a36eca7b701230034d1da23ee11a961",
    "label": "Mandatory Approval if 1000 CIs or more",
    "order": 0
  }],
  "accessibleFrom": "public",
  "name": "Example Standard Change Policy",
  "active": true,
  "id": "e49568a7b701230034d1da23ee11a913",
  "label": "",
  "answerTable": {
    "displayValue": "Change Approval Definition",
    "value": "chg_approval_def"
  }
},
{
  "distinctAnswers": [
    {
      "valid": true,
      "label": "CAB Approval",
      "value": "45358a5db701230034d1da23ee11a938",
      "table": "chg_approval_def"
    },
    {
      "valid": true,
      "label": "Assignment Group Manager Approval",
      "value": "5684821db701230034d1da23ee11a94d",
      "table": "chg_approval_def"
    },
    {
      "valid": true,
      "label": "Assignment Group Approval",
      "value": "dc95ca5db701230034d1da23ee11a9e9",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "table": "chg_approval_def"
     }
    ],
    "referenceQualifier": "",
    "inputs": [
     {
      "searchField": null,
      "defaultValue": "false",
      "show_ref_finder": false,
      "use_dependent": false,
      "type": "boolean",
      "mandatory": false,
      "extended": false,
      "local": false,
      "sys_class_name": "",
      "reference": "",
      "dependent_on": "",
      "data_structure": "",
      "readonly": false,
      "id": "c0a7869db701230034d1da23ee11a9e7",
      "type_label": "True/False",
      "table": "",
      "order": 100,
      "ref_qual": "",
      "reference_display": "",
      "choiceOption": "",
      "label": "Manager approved",
      "hint": "",
      "name": "manager_approved",
      "attributes": {"element_mapping_provider":
"com.glide.decision_table.data.DecisionTableVariableMapper"},
      "maxsize": 40,
      "columnName": ""
     },
     {
      "searchField": "number",
      "defaultValue": "",
      "show_ref_finder": false,
      "use_dependent": false,
      "type": "reference",
      "mandatory": false,
      "extended": false,
      "local": false,
      "sys_class_name": "",
      "reference": "change_request",
      "dependent_on": "",
      "data_structure": "",
      "readonly": false,
      "id": "23164e5db701230034d1da23ee11a9c5",
      "type_label": "Reference",
      "table": "",
      "order": 100,
      "ref_qual": "",
      "reference_display": "Change Request",
      "choiceOption": "",
      "label": "Change request",
      "hint": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "change_request",
      "attributes": {"element_mapping_provider":
"com.glide.decision_table.data.DecisionTableVariableMapper"},
      "maxsize": 32,
      "columnName": ""
    }
  ],
  "domain": "global",
  "answerType": "reference",
  "questions": [
    {
      "defaultAnswer": false,
      "condition":
"change_request.state=-3^change_request.riskIN2,3^NQchange_request.state=-3^change_req
uest.assignment_group.managerISEMPTY^EQ",
      "answer": {
        "valid": true,
        "label": "CAB Approval",
        "value": "45358a5db701230034d1da23ee11a938",
        "table": "chg_approval_def"
      },
      "decisionTable": "5b06ce5db701230034d1da23ee11a965",
      "domain": "global",
      "active": true,
      "state": null,
      "id": "10284a9db701230034d1da23ee11a9c1",
      "label": "Requires CAB Approval",
      "order": 0
    },
    {
      "defaultAnswer": false,
      "condition":
"change_request.state=-3^change_request.risk=4^manager_approved=false^EQ",
      "answer": {
        "valid": true,
        "label": "Assignment Group Manager Approval",
        "value": "5684821db701230034d1da23ee11a94d",
        "table": "chg_approval_def"
      },
      "decisionTable": "5b06ce5db701230034d1da23ee11a965",
      "domain": "global",
      "active": true,
      "state": null,
      "id": "88e6829db701230034d1da23ee11a9a9",
      "label": "Low Risk Manager approval",
      "order": 0
    },
    {
      "defaultAnswer": false,
      "condition": "change_request.state=-4^EQ",
      "answer": {
        "valid": true,
        "label": "Assignment Group Approval",
        "value": "dc95ca5db701230034d1da23ee11a9e9",
        "table": "chg_approval_def"
      },
      "decisionTable": "5b06ce5db701230034d1da23ee11a965",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "domain": "global",
      "active": true,
      "state": null,
      "id": "a436029db701230034d1da23ee11a989",
      "label": "Assess Technical Approvals",
      "order": 0
    }
  ],
  "accessibleFrom": "public",
  "name": "Normal Change Policy",
  "active": true,
  "id": "5b06ce5db701230034d1da23ee11a965",
  "label": "",
  "answerTable": {
    "displayValue": "Change Approval Definition",
    "value": "chg_approval_def"
  }
 },

]}
```


DecisionTableAPI - getAnswers(文字列 **decisionID)**

指定された意思決定テーブルに関連付けられた回答を返します。回答は、意思決定 [sys_decision_question] レコードに関連付けられたテーブルのレコードです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルからのディシジョンテーブルレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	意思決定テーブルに関連付けられた回答レコードです。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 • answerElementValues：アレイ。回答レコードに関連付けられた回答要素の値。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ answerElementName：文字列。回答要素の名前。 ◦ label：文字列。回答レコードラベル。 ◦ table：文字列。回答要素が参照タイプの場合の回答要素のテーブル。 ◦ type：文字列。回答要素のタイプ。 ◦ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ value：文字列。回答要素の値。 • label：文字列。回答レコードラベル。 • multipleAnswerRecord：ブール。複数回答レコードの場合は true。それ以外の場合は false。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 • value：文字列。回答レコードの sys_id。 • table：文字列。回答レコードを含むテーブル。 形式：JSON

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.getAnswers("3c4464a7b701230034d1da23ee11a993");
gs.info(JSON.stringify(response));
```

出力:

```
{
 "result": [
  {
   "answerElementValues": [
    {
     "valid": true,
     "answerElementName": "u_user",
     "label": "Abel Tuter",
     "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
     "table": "sys_user"
   }],
  "valid": true,
  "multipleAnswerRecord": true,
  "label": "User: Abel Tuter",
  "value": "76e19cd953d7011097a3ddeeff7b122c",
  "table": "sys_decision_multi_result"
  },
 ]
}
```

DecisionTableAPI - getDecision(文字列 **decisionID,** マップ **inputs)**

指定された入力に基づいて意思決定テーブルを評価し、回答を返します。入力が指定されていない場合は、最初に見つかったデフォルトの回答を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルからのディシジョンテーブルレコードの sys_id。
inputs	マップ	オプション。指定された意思決定テーブルに関連付けられた意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルの入力値。**Column name** フィールドの値をキーとして使用します。値のデータタイプは、意思決定入力の **Type** フィールドと一致する必要があります。入力が指定されていない場合は、最初に見つかったデフォルトの回答を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: すべての入力と列名は、次の形式に従う必要があります。 • すべて小文字で、先頭にu_を付ける必要があります • 空白は_に置き換えられます 例えば • 入力名:インシデント • 技術名称を入力:u_incident • 結果列名:アサイン先グループ • 結果列の技術名称:u_assignment_group 詳細については、「DecisionTableAPI を使用して JavaScript から意思決定を行う - ワークフロー自動化 CoE (Make Decisions from JavaScript with the DecisionTableAPI - Workflow Automation CoE)」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
GlideRecord	意思決定テーブルに関連付けられた、正しく評価された回答レコードです。回答レコードは、意思決定 [sys_decision_question] レコードの **Answer table** フィールドで定義されたテーブルのレコードです。 • 入力が指定されていない場合は、最初に見つかったデフォルトの回答を返します。デフォルトの回答または正しく評価された回答が見つからない場合は、エラーを返します。 • 意思決定テーブルが複数の回答をサポートしている場合、各回答は *result_elements* フィールドにリストされます。

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var inputs = new Object();
inputs['u_age'] = 25;
var response = dt.getDecision('26eea7a9dba07300efc65404ce961961', inputs);
var user = response.result_elements.u_user;
```

DecisionTableAPI - getDecisions(文字列 **decisionID,** マップ **inputs)**

指定された入力に基づいて意思決定テーブルを評価し、正しく評価されたすべての回答を返します。入力が指定されていない場合は、すべてのデフォルトの回答を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルからのディシジョンテーブルレコードの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
inputs	マップ	オプション。指定された意思決定テーブルに関連付けられた意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルの入力値です。入力が指定されていない場合は、すべてのデフォルトの回答を返します。 注: すべての入力と列名は、次の形式に従う必要があります。 • すべて小文字で、先頭にu_を付ける必要があります • 空白は_に置き換えられます 例えば • 入力名:インシデント • 技術名称を入力:u_incident • 結果列名:アサイン先グループ • 結果列の技術名称:u_assignment_group 詳細については、「DecisionTableAPI を使用して JavaScript から意思決定を行う - ワークフロー自動化 CoE (Make Decisions from JavaScript with the DecisionTableAPI - Workflow Automation CoE)」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
アレイ	GlideRecord 形式の回答レコードリストです。回答レコードは、意思決定 [sys_decision_question] レコードに関連付けられたテーブルのレコードです。 • 入力が指定されていない場合は、すべてのデフォルトの回答を返します。 • デフォルトの回答または正しく評価された回答が見つからない場合は、エラーを返します。 • 意思決定テーブルが複数の回答をサポートしている場合、各回答は *result_elements* フィールドにリストされます。

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var input = new Object();
input['u_age'] = 25;
var response = dt.getDecisions('5b06ce5db701230034d1da23ee11a965', input);
var firstRecord = response[0];
var user = firstRecord.result_elements.u_user;
```

DecisionTableAPI - getDecisionTable(文字列 **decisionID)**

意思決定テーブル [sys_decision] テーブルから単一の意思決定テーブルを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルからのディシジョンテーブルレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからの意思決定テーブルです。各意思決定テーブルには、次のキー/値ペアが含まれています。 • distinctAnswers：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた回答レコードです。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ answerElementValues：アレイ。回答レコードに関連付けられた回答要素の値。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ▪ answerElementName：文字列。回答要素の名前。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。 ▪ table：文字列。回答要素が参照タイプの場合の回答要素のテーブル。 ▪ type：文字列。回答要素のタイプ。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答要素の値。 ◦ label：文字列。回答レコードラベル。 ◦ multipleAnswerRecord：ブール。複数回答レコードの場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ value：文字列。回答レコードの sys_id。 ◦ table：文字列。回答レコードを含むテーブル。 • referenceQualifier：文字列。内部目的で使用されます。 • inputs：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルからの意思決定入力です。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ searchField：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ defaultValue：文字列。入力のデフォルト値。 ◦ show_ref_finder：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ use_dependent：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ type：文字列。入力データタイプ。 ◦ mandatory：ブール。入力が必須の場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ extended：ブール。入力が別のフィールドを拡張する場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ local：ブール。内部目的で使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	◦ sys_class_name：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ reference：文字列。入力タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。 ◦ dependent_on：文字列。ドキュメント ID と選択肢の入力が依存するフィールド。 ◦ data_structure：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ readonly：ブール。入力が読み取り専用の場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ id：文字列。意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルからの入力の sys_id。 ◦ type_label：文字列。入力データタイプラベル。 ◦ table：文字列。入力タイプが参照の場合の参照フィールドテーブル。 ◦ order：数値。システムが入力を評価する順序。 ◦ ref_qual：文字列。参照テーブルに適用される条件。 ◦ reference_display：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ choiceOption：文字列。ユーザーに推奨値のリストを表示する方法。 ◦ label：文字列。入力レコードのラベル。 ◦ hint：文字列。必要な入力をユーザーが理解するのに役立つヒントテキスト。 ◦ name：文字列。入力レコードの内部名。 ◦ attributes：アレイ。入力レコードに適用されるフィールド属性。 ◦ maxsize：数値。フィールドに入力できる最大文字数。 ◦ columnName：文字列。入力の名前。 • answerElements：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた回答要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルからの回答要素。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ searchField：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ defaultValue：文字列。回答要素のデフォルト値。 ◦ show_ref_finder：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ use_dependent：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ type：文字列。回答要素のデータタイプ。 ◦ mandatory：ブール。回答要素が必須の場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ extended：ブール。回答要素が別のフィールドを拡張する場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ local：ブール。内部目的で使用されます。 ◦ sys_class_name：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ reference：文字列。回答要素タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。 ◦ dependent_on：文字列。ドキュメント ID と選択肢の回答要素が依存するフィールド。 ◦ data_structure：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ readonly：ブール。入力が読み取り専用の場合は true。それ以外の場合は false。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	◦ id：文字列。回答要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルからの入力の sys_id。 ◦ type_label：文字列。回答要素のデータタイプラベル。 ◦ table：文字列。回答要素タイプが参照の場合は参照フィールドテーブル。 ◦ order：数値。回答要素の順序。 ◦ ref_qual：文字列。参照テーブルに適用される条件。 ◦ reference_display：文字列。内部目的で使用されます。 ◦ comments：回答要素の説明。 ◦ choiceOption：文字列。ユーザーに推奨値のリストを表示する方法。 ◦ label：文字列。回答要素レコードのラベル。 ◦ hint：文字列。必要な回答要素をユーザーが理解するのに役立つヒントテキスト。 ◦ name：文字列。回答要素レコードの内部名。 ◦ attributes：アレイ。回答要素レコードに適用されるフィールド属性。 ◦ maxsize：数値。フィールドに入力できる最大文字数。 ◦ columnName：文字列。回答要素の名前。 • domain：文字列。意思決定テーブルが表示されるドメイン。 • answerType：文字列。内部目的で使用されます。 • questions：アレイ。意思決定テーブルに関連付けられた意思決定 [sys_decision_question] テーブルからの意思決定レコード。意思決定レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ◦ defaultAnswer：ブール。この意思決定が意思決定テーブルのデフォルトである場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ condition：文字列。この決定に達するために必要な条件。条件で利用可能なフィールドは、この意思決定テーブルに関連付けられている意思決定入力です。 ◦ answer：オブジェクト。意思決定に関連付けられた回答レコード。回答オブジェクトはこれらのキーと値のペアを含んでいます。 ▪ answerElementValues：アレイ。回答レコードに関連付けられた回答要素の値。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ▪ answerElementName：文字列。回答要素の名前。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。 ▪ table：文字列。回答要素が参照タイプの場合の回答要素のテーブル。 ▪ type：文字列。回答要素のタイプ。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答要素の値。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	▪ multipleAnswerRecord：ブール。複数回答レコードの場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答レコードの sys_id。 ▪ table：文字列。回答レコードを含むテーブル。 ○ decisionTable：文字列。意思決定に関連付けられた意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからの意思決定テーブルの sys_id。 ○ domain：文字列。意思決定が表示されるドメイン。 ○ active：ブール。意思決定レコードがアクティブな場合は true。それ以外の場合は false。 ○ id：文字列。意思決定 [sys_decision] テーブルからの意思決定レコードの sys_id。 ○ label：文字列。意思決定レコードのラベル。 ○ order：数値。システムで意思決定を評価する順序。 • accessibleFrom：文字列。レコードにアクセスできるスコープ。 • name：文字列。意思決定テーブルレコードの内部名。 • active：ブール。意思決定テーブルレコードがアクティブな場合は true。それ以外の場合は false。 • multipleAnswerSupported：ブール。意思決定テーブルが複数の回答をサポートする場合は true。それ以外の場合は false。 • id：文字列。意思決定テーブルレコードの sys_id。 • label：文字列。意思決定テーブルレコードのラベル。 • answerTable：オブジェクト。意思決定テーブルに関連付けられた回答テーブル。 ○ displayValue：文字列。回答レコードを含むテーブルの表示名。 ○ value：文字列。回答レコードを含むテーブルの内部名。 • conditions：アレイ。意思決定 [sys_decision_question_list] テーブルの条件。ディシジョンビルダー で作成または編集された意思決定テーブルにのみ適用されます。各エントリーには、次のキーと値のペアが含まれています。 ○ decisionInput：文字列。対応する意思決定入力の sys_id。意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルにリストされます。 ○ sysId：文字列。条件レコードの sys_id。 ○ defaultOperator：文字列。条件のデフォルトの演算子。 ○ typeName：文字列。条件タイプの名前。 ○ description：文字列。条件の説明。 ○ label：文字列。条件のラベル。 ○ type：文字列。条件タイプの sys_id。 ○ reference：文字列。条件タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	◦ field：文字列。条件がタイプ参照の入力からドット連結された場合の条件のフィールド。 ◦ decisionTable：文字列。意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからの意思決定テーブルの sys_id。 ◦ fieldLabel: 文字列。条件がタイプ参照の入力からドット連結された場合の条件のフィールドラベル。 ◦ scope：文字列。条件のスコープ。 ◦ domain：文字列。条件が表示されるドメイン。 ◦ typeLabel：文字列。条件タイプのラベル。 ◦ fieldParentTable：条件フィールドのテーブル名。条件が参照入力から非参照フィールドにドット連結された場合に値が返されます。 ◦ order：数値。条件の順序。 形式：JSON

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.getDecisionTable("3c4464a7b701230034d1da23ee11a993");
gs.info(JSON.stringify(response));
```

出力:


```
"distinctAnswers": [{
    "valid": true,
    "label": "CAB Approval",
    "value": "45358a5db701230034d1da23ee11a938",
    "table": "chg_approval_def"
  }],
  "referenceQualifier": "",
  "inputs": [{
    "searchField": "number",
    "defaultValue": "",
    "show_ref_finder": false,
    "use_dependent": false,
    "type": "reference",
    "mandatory": false,
    "extended": false,
    "local": false,
    "sys_class_name": "",
    "reference": "change_request",
    "dependent_on": "",
    "data_structure": "",
    "readonly": false,
    "id": "634420a7b701230034d1da23ee11a94f",
    "type_label": "Reference",
    "table": "",
    "order": 100,
    "ref_qual": "",
    "reference_display": "Change Request",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "choiceOption": "",
    "label": "Change request",
    "hint": "",
    "name": "change_request",
    "attributes": {"element_mapping_provider":
 "com.glide.decision_table.data.DecisionTableVariableMapper"},
    "maxsize": 32,
    "columnName": ""
  }],
  "domain": "global",
  "answerType": "reference",
  "questions": [{
    "defaultAnswer": true,
    "condition": "change_request.state=-3^EQ",
    "answer": {
      "valid": true,
      "label": "CAB Approval",
      "value": "45358a5db701230034d1da23ee11a938",
      "table": "chg_approval_def"
    },
    "decisionTable": "3c4464a7b701230034d1da23ee11a993",
    "domain": "global",
    "active": true,
    "state": null,
    "id": "2764a4a7b701230034d1da23ee11a989",
    "label": "Requires CAB Approval",
    "order": 0
  }],
  "accessibleFrom": "public",
  "name": "Emergency Change Policy",
  "active": true,
  "id": "3c4464a7b701230034d1da23ee11a993",
  "label": "",
  "answerTable": {
    "displayValue": "Change Approval Definition",
    "value": "chg_approval_def"
  }
}
```


DecisionTableAPI - getInputs(文字列 decisionID)

渡された意思決定テーブルに関連付けられた意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルから意思決定入力を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルからのディシジョンテーブルレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	意思決定テーブルに関連付けられた意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルからの意思決定入力です。意思決定テーブル [sys_decision] テーブルの意思決定入力関連リストを使用して、意思決定テーブルに関連付けられた入力を見つけることができます。入力には次のキー/値ペアが含まれています。 • searchField：文字列。内部目的で使用されます。 • defaultValue：文字列。入力のデフォルト値。 • show_ref_finder：ブール。内部目的で使用されます。 • use_dependent：ブール。内部目的で使用されます。 • type：文字列。入力データタイプ。 • mandatory：ブール。入力が必須の場合は true。それ以外の場合は false。 • extended：ブール。入力が別のフィールドを拡張する場合は true。それ以外の場合は false。 • local：ブール。内部目的で使用されます。 • sys_class_name：文字列。内部目的で使用されます。 • reference：文字列。入力タイプが参照の場合に使用される参照テーブル。 • dependent_on：文字列。ドキュメント ID と選択肢の入力が依存するフィールド。 • data_structure：文字列。内部目的で使用されます。 • readonly：ブール。入力が読み取り専用の場合は true。それ以外の場合は false。 • id：文字列。意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルからの入力の sys_id。 • type_label：文字列。入力データタイプラベル。 • table：文字列。入力タイプが参照の場合の参照フィールドテーブル。 • order：数値。システムが入力を評価する順序。 • ref_qual：文字列。参照テーブルに適用される条件。 • reference_display：文字列。内部目的で使用されます。 • choiceOption：文字列。ユーザーに推奨値のリストを表示する方法。 • label：文字列。入力レコードのラベル。 • hint：文字列。必要な入力をユーザーが理解するのに役立つヒントテキスト。 • name：文字列。入力レコードの内部名。 • attributes：アレイ。入力レコードに適用されるフィールド属性。 • maxsize：数値。フィールドに入力できる最大文字数。 • columnName：文字列。入力の名前。 形式：JSON

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.getInputs("3c4464a7b701230034d1da23ee11a993");
gs.info(JSON.stringify(response));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:


```
{"result": [{
  "searchField": "number",
  "defaultValue": "",
  "show_ref_finder": false,
  "use_dependent": false,
  "type": "reference",
  "mandatory": false,
  "extended": false,
  "local": false,
  "sys_class_name": "",
  "reference": "change_request",
  "dependent_on": "",
  "data_structure": "",
  "readonly": false,
  "id": "634420a7b701230034d1da23ee11a94f",
  "type_label": "Reference",
  "table": "",
  "order": 100,
  "ref_qual": "",
  "reference_display": "Change Request",
  "choiceOption": "",
  "label": "Change request",
  "hint": "",
  "name": "change_request",
  "attributes": {"element_mapping_provider":
 "com.glide.decision_table.data.DecisionTableVariableMapper"},
  "maxsize": 32,
  "columnName": ""
}]}
```


DecisionTableAPI - getQuestions(文字列 **decisionID)**

渡された意思決定テーブルに関連付けられた意思決定 [sys_decision_question] テーブルから意思決定を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルからのディシジョンテーブルレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	意思決定テーブルに関連付けられた意思決定 [sys_decision_question] テーブルからの意思決定です。意思決定テーブル [sys_decision] テーブルの意思決定関連リストを使用して、意思決定テーブルに関連付けられた意思決定を見つけることができます。意思決定レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• defaultAnswer：ブール。この意思決定が意思決定テーブルのデフォルトである場合は true。それ以外の場合は false。 • condition：文字列。この決定に達するために必要な条件。条件で利用可能なフィールドは、この意思決定テーブルに関連付けられている意思決定入力です。 • answer：オブジェクト。意思決定に関連付けられた回答レコード。回答オブジェクトはこれらのキーと値のペアを含んでいます。 ◦ answerElementValues：アレイ。回答レコードに関連付けられた回答要素の値。各レコードには、次のキー/値ペアが含まれています。 ▪ answerElementName：文字列。回答要素の名前。 ▪ label：文字列。回答レコードラベル。 ▪ table：文字列。回答要素が参照タイプの場合の回答要素のテーブル。 ▪ type：文字列。回答要素のタイプ。 ▪ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ▪ value：文字列。回答要素の値。 ◦ label：文字列。回答レコードラベル。 ◦ multipleAnswerRecord：ブール。複数回答レコードの場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ valid：ブール。レコードがシステムに存在する場合は true。それ以外の場合は false。 ◦ value：文字列。回答レコードの sys_id。 ◦ table：文字列。回答レコードを含むテーブル。 • decisionTable：文字列。意思決定に関連付けられた意思決定テーブル [sys_decision] テーブルからの意思決定テーブルの sys_id。 • domain：文字列。意思決定が表示されるドメイン。 • active：ブール。意思決定レコードがアクティブな場合は true。それ以外の場合は false。 • id：文字列。意思決定 [sys_decision] テーブルからの意思決定レコードの sys_id。 • label：文字列。意思決定レコードのラベル。 • order：数値。システムで意思決定を評価する順序。 形式：JSON

```
var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.getQuestions("3c4464a7b701230034d1da23ee11a993");
gs.info(JSON.stringify(response));
```

出力:

```
{"result": [{
  "defaultAnswer": true,
  "condition": "change_request.state=-3^EQ",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "answer": {
  "valid": true,
  "label": "CAB Approval",
  "value": "45358a5db701230034d1da23ee11a938",
  "table": "chg_approval_def"
 },
 "decisionTable": "3c4464a7b701230034d1da23ee11a993",
 "domain": "global",
 "active": true,
 "state": null,
 "id": "2764a4a7b701230034d1da23ee11a989",
 "label": "Requires CAB Approval",
 "order": 0
}]}
```

DecisionTableAPI - updateAnswerElement(文字列 **answerElementID,** オブジェクト **answerElement)**

結果 [sys_decision_multi_result_element] テーブルのレコードを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
answerElementID	文字列	回答要素レコードのSys_id。 テーブル:結果要素 [sys_decision_multi_result_element]
answerElement	オブジェクト	回答要素レコードを更新するためのキーと値のペア。 `{ comments: "String", label: "String", maxsize: Number }`
answerElement.comments	文字列	オプション。回答要素の説明。
answerElement.label	文字列	オプション。回答要素レコードのラベル。
answerElement.maxsize	番号	オプション。回答要素フィールドに入力できる最大文字数。 このプロパティは、*answerElement.type*が文字列の場合にのみ使用します。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.record	GlideRecord 結果要素 [sys_decision_multi_result_element] テーブルで更新された回答要素への参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、回答要素のラベルとコメントを更新します。

```
var answerElementID = '51c707803d0b9910f8776a598af91217';
var answerElement = {
   label: 'Product',
   comments: 'hello'
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.updateAnswerElement(answerElementID, answerElement);
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('Result Element label changed to - ' + response.record.getValue('label'));
```

出力:

```
Status - Success
Result Element label changed to - Product
```

DecisionTableAPI - updateChoice (文字列 choiceID, オブジェクト choice)

選択肢 [sys_choice] テーブルのレコードを更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
ChoiceID	文字列	選択肢レコードのSys_id。 テーブル:選択肢 [sys_choice]
選択	オブジェクト	選択レコードを更新するキーと値のペア。 `{ label: "String", order: Number, value: "String" }`
choice.label	文字列	オプション。選択肢のラベル。
choice.order	番号	オプション。選択肢の順序。
choice.value	文字列	オプション。選択肢の値。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.record	選択肢 [sys_choice] テーブルで更新された選択肢への GlideRecord 参照。 データタイプ:GlideRecord

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、選択肢のラベル、値、および順序を更新します。

```
var choiceID = '4532db883d0b9910f8776a598af912e7';
var choices = {
   label: 'Delhi',
   value: 'del',
   order: 50
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.updateChoice(choiceID, choices);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DecisionTableAPI - updateCondition(文字列 **conditionID,** オブジェクト **condition)**

意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition] テーブルのレコードを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
conditionID	文字列	意思決定条件レコードのSys_id。 テーブル:意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition]
ステータス	オブジェクト	意思決定条件レコードを更新するキーと値のペア。 `{ defaultOperator: "String", description: "String", label: "String" }`
condition.defaultOperator	文字列	オプション。条件のデフォルトの演算子。有効な演算子の一覧については、「フィルターとクエリに使用できる演算子」を参照してください。
condition.description	文字列	オプション。条件の説明
condition.label	文字列	オプション。意思決定条件レコードのラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String } ]`
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.record	GlideRecord 意思決定条件 [sn_decision_table_decision_condition] テーブルで更新された意思決定条件への参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、意思決定条件を更新します。

```
var conditionID = 'c9530f4c3dc79910f8776a598af912f1';
var condition = {
   defaultOperator: '!=',
   label: 'Active Incident',
   description: 'Check if the incident is active'
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.updateCondition(conditionID, condition);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('Condition label changed to - ' + response.record.getValue('label'));
```

出力:

```
Status - Success
Condition label changed to - Active Incident
```

DecisionTableAPI - updateDecisionTable(String decisionID, Object decisionTable)

ディシジョンテーブル [sys_decision] テーブルのレコードを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
decisionID	文字列	意思決定テーブルレコードの sys_id。 テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
ディシジョンテーブル	オブジェクト	ディシジョンテーブルレコードを更新するためのキーと値のペア。 `{ "accessibleFrom": "String", "name": "String" }`
decisionTable.accessibleFrom	文字列	オプション。ディシジョンテーブルレコードにアクセスできるスコープ。 有効な値： • package_private • 公開
decisionTable.name	文字列	オプション。ディシジョンテーブルの名前。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。 `{ "errors": [Array], "record": GlideRecord, "status": "String" }`
<Object>。エラー	エラー情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	}]
<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.record	ディシジョンテーブルへの GlideRecord 参照。 データタイプ:GlideRecord テーブル:ディシジョンテーブル [sys_decision]
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、ディシジョンテーブルを更新します。

```
var decisionID = 'a1f6e14c3d039910f8776a598af9129d';
var decisionTable = {
   name: 'Emergency Change Request',
   accessibleFrom: 'public',
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.updateDecisionTable(decisionID, decisionTable);
gs.info('Status -' + response.status);
gs.info('Decision Table sys id - ' + response.record.getValue('sys_id'));
```

出力:

```
Status - Success
Decision Table sys id - a1f6e14c3d039910f8776a598af9129d
```

DecisionTableAPI - updateInput(String inputID, Object input)

意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルのレコードを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力 ID	文字列	意思決定入力レコードのSys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		テーブル:意思決定の入力 [sys_decision_input]
入力	オブジェクト	意思決定入力レコードを更新するためのキーと値のペア。 `{ active: Boolean, defaultValue: "String", label: "String", mandatory: Boolean, maxsize: Number, order: Number, readonly: Boolean }`
Input.active	ブール	オプション。意思決定入力レコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:意思決定入力レコードはアクティブです。 • false:意思決定入力レコードはアクティブではありません。
input.defaultValue	文字列	オプション。入力のデフォルト値。
Input.label	文字列	オプション。意思決定入力レコードのラベル。
Input.mandatory	ブール	オプション。入力が必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:入力は必須です。 • false:入力は必須ではありません。
input.maxSize	番号	オプション。入力フィールドに入力できる最大文字数。 このプロパティは、*input.type*が文字列の場合にのみ使用します。
Input.order	番号	オプション。入力の順序。
Input.readOnly	ブール	オプション。入力が読み取り専用かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:入力は読み取り専用です。 • false:入力は読み取り専用ではありません。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "errors": [Array],
	  "record": GlideRecord,
	  "status": "String"
	}</pre>

<Object>。エラー	エラー情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"errors": [
	  {
	  "message": "String",
	  "type": "String
	  }
	]</pre>

<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.record	GlideRecord 意思決定入力 [sys_decision_input] テーブルで更新された意思決定入力への参照。 データタイプ:GlideRecord
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、意思決定入力を更新します。

```
var inputID = 'e862f1803dc39910f8776a598af912da';
var input = {
   label: 'Item name',
   defaultValue: 'Apple',
   maxsize: 100,
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.updateInput(inputID, input);
gs.info(JSON.stringify(response));
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
gs.info('Status - ' + response.status);
gs.info('Input label changed to - ' + response.record.getValue('label'));
```

出力:

```
Status - Success
Input label changed to - Item name
```

DecisionTableAPI - updateQuestion(文字列 **questionID,** オブジェクト **question)**

意思決定 [sys_decision_question] テーブルのレコードを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
質問 ID	文字列	質問レコードのSys_id。 テーブル:意思決定 [sys_decision_question]
質問	オブジェクト	質問レコードを更新するキーと値のペア。 `{ "active": Boolean, "answer": [Array], "condition": "String", "defaultAnswer": Boolean, "label": "String", "order": Number }`
question.active	ブール	オプション。質問レコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:質問レコードはアクティブです。 • false:質問レコードはアクティブではありません。
question.answer	アレイ	オプション。質問に対する可能な回答のリスト。 単一の結果テーブルの場合、アレイは 1 つのオブジェクトのみを持つことができます。結果が複数あるテーブルの場合、アレイには複数のオブジェクトを含めることができます。 `[ { "name": "String", "value": "String" } ]`
question.answer.name	文字列	オプション。回答要素の名前。 テーブル:結果要素 [sys_decision_multi_result_element]
question.answer.value	文字列	オプション。回答要素の値。 テーブル:結果要素 [sys_decision_multi_result_element]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
question.condition	文字列	オプション。この質問に到達するために必要な条件。 条件に使用できるフィールドは、ディシジョンテーブルに関連付けられている意思決定入力です。 条件の作成の詳細については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。
question.defaultAnswer	ブール	オプション。この質問がディシジョンテーブルのデフォルトの質問であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:質問がデフォルトの質問です。 • false:質問はデフォルトの質問ではありません。
question.label	文字列	オプション。質問レコードのラベル。
question.order	番号	オプション。質問の順序。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	API 要求のステータスに関する情報。
	
	{
	"errors": [Array],
	"record": GlideRecord,
	"status": "String"
	}

<Object>。エラー	エラー情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"errors": [
	{
	"message": "String",
	"type": "String
	}
	]

<Object>.errors.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
<Object>.errors.type	エラーのタイプ。 可能な値:INTERNAL_ERROR データタイプ：文字列
<Object>.record	ディシジョン [sys_decision_question] テーブルで更新された質問への GlideRecord 参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ:GlideRecord
<Object>.status	API 要求のステータス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列

この例では、質問レコードを更新します。

```
var questionId = '70381fcc3d0b9910f8776a598af91219';
var questions = {
  condition: 'u_item=Laptop^u_price>1800^EQ',
  answer:[
    {
      name: 'u_discount',
      value: '40',
    },
    {
      name: 'u_seller',
      value: '02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d64',
    },
  ],
  active: true,
  order: 3000
};

var dt = new sn_dt.DecisionTableAPI();
var response = dt.updateQuestion(questionId, questions);
gs.info('Status - ' + response.status);
```

出力:

```
Status - Success
```

DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler - スコープ付き

`DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler` API を使用すると、カスタム DevOps ツールからのペイロードを処理できます。

カスタム DevOps ツールは、DevOps との統合を持たないツールです。DevOps統合を持つツールのリストについては、「DevOps 変更速度 の統合」を参照してください。

この API は、REST エンドポイント DevOps - POST /devops/tool/{capability} で使用されるペイロードの処理を有効にします。`POST /devops/tool/{capability}` エンドポイントを呼び出す前に、この API のメソッドをスクリプトインクルードに実装する必要があります。

この API は `sn_devops` 名前空間で実行されます。DevOps の詳細については、「DevOps コンフィグ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler - getNativeIdForOrchestrationTask(オブジェクト **payload)**

`POST /devops/tool/{capability}` エンドポイントのペイロードから *`orchestrationTaskName`* パラメーターの値を返します。

REST エンドポイント DevOps - POST /devops/tool/{capability} を呼び出す前に、このメソッドをスクリプトインクルードに実装する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
payload	オブジェクト	REST エンドポイント *`POST /devops/tool/{capability}`* によって受け入れられるカスタムツールからのデータを含むペイロードです。ここで *`capability`* は orchestration です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ペイロードの *`orchestrationTaskName`* パラメーターの値です。

この例では、DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler という名前のスクリプトインクルードが、*`handleTool`* メソッドと *`getNativeIdForOrchestrationTask`* メソッドを実装しています。*`getNativeIdForOrchestrationTask`* メソッドは、POST /devops/tool/{capability} のペイロードから *`orchestrationTaskName`* パラメーターの値を返すために実装されています。

```
var DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler = Class.create();

DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler.prototype = {

    handleTool: function(toolName) {
        if (!gs.nil(toolName) && toolName == 'sn_devops_custom_tool')
            return true;
        return false;
    },

    getNativeIdForOrchestrationTask: function(payload) {
        return payload.orchestrationTaskName;
    },

    type: 'DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler'

};
```

DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler - handleTool(文字列 **toolName)**

このハンドラーが、指定されたツールに対して有効かどうかを確認します。

DevOps - POST /devops/tool/{capability} を呼び出す前に、このメソッドをスクリプトインクルードに実装する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
toolName	文字列	ツールの名前です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		テーブル:DevOps ツール統合 [sn_devops_tool_integration] テーブルの [ツール名] フィールド

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	このハンドラーが、指定されたツールに対して有効かどうかを示すフラグです。 可能な値： • true：このハンドラーは指定されたツールに使用できます。 • false：このハンドラーは指定されたツールに使用できません。

この例では、DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler という名前のスクリプトインクルードが、*handleTool* メソッドと *getNativeIdForOrchestrationTask* メソッドを実装しています。*handleTool* メソッドは、渡された名前が正しいツールのものであることを確認するために実装されています。'sn_devops_custom_tool' を、使用しているツールの名前に置き換えます。

```
var DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler = Class.create();

DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler.prototype = {

 handleTool: function(toolName) {
   if (!gs.nil(toolName) && toolName == 'sn_devops_custom_tool')
     return true;
   return false;
 },

 getNativeIdForOrchestrationTask: function(payload) {
   return payload.orchestrationTaskName;
 },

 type: 'DevOpsOrchestrationCustomToolIntegrationHandler'

};
```

DiscoveryAPI :スコープ対象

DiscoveryAPI クラスは、単一の IPv4 アドレスのクイックディスカバリーを起動し、単一の構成アイテム (CI) またはすべてのスキャン済み CI について、以前に起動されたディスカバリーステータスのサマリーを返すメソッドを提供します。

このクラスは sn_discovery 名前空間にあります。

DiscoveryAPI - discoverIpAddress(文字列 **ipAddress,** 文字列 **application,** 文字列 **source)**

指定された IPv4 アドレスを検出します。

指定された IP アドレスまたは指定されたアプリケーションに基づいて、MID サーバーが自動的に選択されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
application	文字列	オプション。MID サーバー用に構成されたアプリケーション。 *source*パラメーターを定義するが、*application*パラメーターは定義しない場合は、プレースホルダーとして「NULL」を使用します。 デフォルト:ディスカバリー
ipAddress	文字列	検出する IP アドレス。
ソース	文字列	オプション。ディスカバリーのソース。これと同じ値が、ディスカバリーステータスレコードのオプションの [ソース] フィールドに表示されます。この値は、ディスカバリーがどのようにトリガーされたかを示します。 デフォルト:Discovery_API

戻り値

タイプ	説明
文字列	ディスカバリーステータスレコードsys_id MID サーバーの選択中に次の例外がスローされる可能性があります。 • *NoSuitableMidServerFoundException*: このディスカバリーに利用可能な適切な MID サーバーがありません • *BadArgumentException*: MID サーバーの選択中に無効な引数が検出されました

```
var sysid = sn_discovery.DiscoveryAPI.discoverIpAddress("11.23.125.39");
```

DiscoveryAPI:reportCiIpAddressStatus(オブジェクト ipAddress、オブジェクト **discoveryStatusSysId)**

特定のステータスsys_idと IPv4 アドレスを指定して、構成アイテムのディスカバリーステータスのサマリーを返すために使用されます。

次の例外をスローできます。

- *DiscoveryStatusNotFoundException*: 次のメッセージが表示されます:sys id「<*invalid value*> のディスカバリーステータスは存在しません
- *DiscoveryDeviceHistoryNotFoundException*: ディスカバリーステータス Sys ID が「<*invalid value*>」で ipAddress が「<*invalid value*>」のデバイス履歴が存在しません
- *IllegalArgumentException* (無効な入力引数): この引数の例外により、入力値が null になるのを防ぎます。
  - ディスカバリーステータス Sys ID を null にすることはできません
  - ipAddress を null にすることはできません

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *IllegalArgumentException* (データベースに格納されている値): この引数の例外は、属性値が正しくない場合に、誤ったデータが呼び出し元に返されるのを防ぎます。
  - ディスカバリーステータスの「ステータス」プロパティを null にすることはできません
  - デバイス履歴の「source」プロパティを null にすることはできません
  - デバイス履歴の「問題」プロパティが整数ではありません:<無効な値>
  - デバイス履歴の「問題」プロパティを 0 未満にすることはできません:<無効な値>

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	スキャンされた IPv4 アドレス。
discoveryStatusSysId	文字列	スキャンされた IP アドレスのディスカバリーステータスレコードのsys_id。

戻り値

タイプ	説明
アレイ	不変の ReportCiStatusOutputJS オブジェクトの JavaScript 配列。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
```

DiscoveryAPI:reportCiStatus(オブジェクト **discoveryStatusSysId)**

特定のディスカバリーステータスsys_idを指定して、CI ディスカバリーステータスのサマリーを返すために使用されます。

次の例外をスローできます。

- *DiscoveryStatusNotFoundException*: sys id「<*invalid value*>」のディスカバリーステータスは存在しません
- *DiscoveryDeviceHistoryNotFoundException*: ディスカバリーステータス Sys ID が「<*invalid value*>」で ipAddress が「<*invalid value*>」のデバイス履歴が存在しません
- *IllegalArgumentException* (無効な入力引数): この引数の例外により、入力値が null になるのを防ぎます。
  - ディスカバリーステータス Sys ID を null にすることはできません
  - ipAddress を null にすることはできません
- *IllegalArgumentException* (データベースに格納されている値): この引数の例外は、データベースアクセス値に事後条件を課します。
  - ディスカバリーステータスの「ステータス」プロパティを null にすることはできません
  - デバイス履歴の「source」プロパティを null にすることはできません
  - デバイス履歴の「問題」プロパティが整数ではありません:<無効な値>
  - デバイス履歴の「問題」プロパティを 0 未満にすることはできません:<無効な値>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	ディスカバリーステータスレコードのsys_id。

戻り値

タイプ	説明
アレイ	不変の ReportCiStatusOutputJS オブジェクトの JavaScript 配列。

```
var ipResultObjArray = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiStatus(discoveryStatus);
for(var idx=0; idx < ipResultObjArray.length; idx++) {
var ipResultObj = ipResultObjArray[idx];
```

Document - スコープ付き、グローバル

ドキュメント API には、PDF を初期化し、コンテンツを追加し、PDF を閉じるためのメソッドが用意されています。コンテンツを追加した後、ドキュメントをターゲットレコードに添付できます。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、一連のクラスを利用して、PDF を構成するさまざまな要素を構築します。

- Cell：Cell オブジェクトをテーブルのセルとして作成します。この API を使用して、セルを書式設定し、パラグラフや画像などの追加ブロックを含めることができます。
- Color：PDF の要素に適用できるセル、テーブル、行などの色属性を定義するために使用する Color オブジェクトを作成します。
- Image：画像と PDF に挿入するそのレイアウトを表す Image オブジェクトを作成します。スケール、配置、境界色などの属性を定義できます。
- Line：PDF に線を描画するメソッドを使用して、Line オブジェクトを作成します。
- Paragraph：PDF 内のテキストのブロックを表す Paragraph オブジェクトを作成します。
- PdfPage：PDF ページとサイズ、幅、色などのその属性を表す PdfPage オブジェクトを作成します。
- Style：フォントサイズ、境界線、配置などのプロパティを定義するスタイルを作成します。同じスタイルを複数のオブジェクトに同時に適用することができます。
- Table：PDF ドキュメントに追加する Table オブジェクトを作成します。各セルで使用するデータを定義し、スタイル、マージン、配置を設定します。

次の例は、*Document* API といくつかのコンポーネント (テーブル、セル、パラグラフなど) を使用して、ベーシックな PDF を作成する方法を示しています。結果は、PDF 形式のインシデント [incident] テーブルのインシデントのリストです。この例をインスタンスでテストするには、<sys_id> をインシデントレコードの sys_id で置き換えます。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Query the Incident table
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);

table.setHeaderStyle(headerStyle);

var nParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var sParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(nParagraph);
hdrCell2.addParagraph(sParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

var row = 0;

while(gr.next()) {
var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);

numCell.addParagraph(numberParagraph);
sdCell.addParagraph(sdParagraph);

if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
} else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
}

table.addCell(numCell);
table.addCell(sdCell);

row = row + 1;
}

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<sys_id>", "SampleGenerationTest.pdf");
```

PDF 添付ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルに一覧表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Number	Short Description
INC0000060	Unable to connect to email
INC0009002	My computer is not detecting the headphone device
INC0000009	Reset my password
INC0000010	Need Oracle 10GR2 installed
INC0000011	Need new Blackberry set up
INC0000012	Customer didn't receive eFax
INC0000013	EMAIL is slow when an attachment is involved
INC0000014	Missing my home directory
INC0000021	New employee hire
INC0000024	Issue with a web page on wiki
INC0000026	Seem to have an issue with my hard drive...
INC0000028	My disk is still having issues. Can't delete a file
INC0000030	Lost connection to the wireless network
INC0000032	EMAIL Server Down Again
INC0000033	File Server is 80% full - Needs upgrade
INC0000034	Does not look like a backup occurred last night
INC0000035	Reset my password
INC0000036	Issue with networking

Document - Document(PdfPage pageSize)

Document オブジェクトをインスタンス化し、PDF ドキュメントをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageSize	PdfPage	PDF ページのサイズです。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	PDF ドキュメント

次の例は、*Document* オブジェクトを作成し、PDF を返す方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document(pageSize);
```

Document – addAndStartNewPage()

現在のページを終了して新しいページを作成することで、ドキュメントにページを追加します。

ドキュメントに新しいページを追加するその他の方法：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- addNewPage() – 新しい空白ページをドキュメントに追加します。強制的に改ページして、ドキュメント内で新しい章またはセクションを開始します。
- addNewPageAtIndex() – ドキュメントの指定したインデックスに新しいページを追加します。たとえば、インデックスを 6 に設定すると、6 ページ目が挿入されるか、ドキュメント内の既存の 6 ページ目の位置にページが挿入されます。元の 6 ページは 7 ページになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに新しいページを追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var para1 = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This text lands on the first page.");
var para2 = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This text lands on the new page.");

document.addParagraph(para1);

document.addAndStartNewPage();

document.addParagraph(para2);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "newPage.pdf");
```

Document – addAuthor(文字列 **author)**

PDF ドキュメントプロパティの author フィールドに名前を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
author	文字列	ドキュメントの作成者の名前です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 PDF ドキュメントプロパティの author フィールドに名前を追加する方法を示しています 。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var author = "John Do";

document.addAuthor(author);
```

Document – addImage(画像 image)

ドキュメントに画像を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
image	画像	ドキュメントに追加する画像です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに画像を追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare image using sys attachment
var image = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<imgAttachment_sys_id>");

// add the image to the doc
document.addImage(image);

document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docWithImage.pdf");
```

Document – addNewLine()

ドキュメントに新しい空の行を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに新しい行を追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");

var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

document.addNewLine();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Document – addNewPage()

新しい空白ページをドキュメントに追加します。強制的に改ページして、ドキュメント内で新しい章またはセクションを開始します。

ドキュメントに新しいページを追加するその他の方法：

- addAndStartNewPage()– 現在のページを終了して新しいページを作成することで、ドキュメントにページを追加します。
- addNewPageAtIndex() – ドキュメントの指定したインデックスに新しいページを追加します。たとえば、インデックスを 6 に設定すると、6 ページ目が挿入されるか、ドキュメント内の既存の 6 ページ目の位置にページが挿入されます。元の 6 ページは 7 ページになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに新しい空白ページを追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
Usage:
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

document.addNewPage();
```

Document – addNewPageAtIndex(数値 index)

ドキュメントの指定したインデックスに新しいページを追加します。たとえば、インデックスを 6 に設定すると、6 ページ目が挿入されるか、ドキュメント内の既存の 6 ページ目の位置にページが挿入されます。元の 6 ページは 7 ページになります。

ドキュメントに新しいページを追加するその他の方法：

- addAndStartNewPage()– 現在のページを終了して新しいページを作成することで、ドキュメントにページを追加します。
- addNewPage() – 新しい空白ページをドキュメントに追加します。強制的に改ページして、ドキュメント内で新しい章またはセクションを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インデックス	番号	新しいページを挿入する位置です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、ドキュメントの位置 6 に新しい PDF ページを追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");

var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var index = 6;

document.addNewPageAtIndex(index);
```

Document – addParagraph(パラグラフ **paragraph)**

ドキュメントにパラグラフを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paragraph	パラグラフ	パラグラフオブジェクトとして指定されたテキストのブロックです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントにパラグラフを追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var para = "Lorem ipsum dolor sit amet.";

document.addParagraph(para);
```

Document – addTable(テーブル **table)**

ドキュメントにテーブルを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
テーブル	テーブル	ドキュメントに挿入するテーブルです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントにテーブルを追加する方法を示しています。テーブルの定義方法の詳細については、「テーブル API」を参照してください。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table([70,200], false);

document.addTable(table);
```

Document – close()

ドキュメントを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントを閉じる方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

document.close();
```

Document – createDocument(PdfPage pageSize)

指定されたページサイズのドキュメントを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageSize	PdfPage	ドキュメントのページサイズです。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	PDF ドキュメントです。

次の例は、ドキュメントを作成する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");

var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);
```

Document – getPageCount()

ドキュメントのページ数を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	ドキュメントのページ数です。

次の例は、9 ページのドキュメントのページ数を取得する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var count = document.getPageCount();

gs.info("The number of pages is " + count);
```

出力：

```
The number of pages is 9
```

Document – getPageSize()

ドキュメントのデフォルトのページサイズを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	PdfPage API を使用して設定されたデフォルトのページサイズの値です。 可能な値： • A4：595 x 842 ポイント • EXECUTIVE：522 x 756 ポイント • LETTER：612 x 792 ポイント • LEDGER：792 x 1224 ポイント

次の例は、ドキュメントのページサイズを取得する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");

var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var pagesize = document.getPageSize();
```

Document – isClosed()

ドキュメントが閉じられているか開かれているかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	ドキュメントが開かれているか閉じられているかを示すフラグです。 有効な値： • true：ドキュメントは閉じられています。 • false：ドキュメントは開かれています。 デフォルト：true

次の例は、ドキュメントのページサイズを取得する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");

var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var closed = document.isClosed();
```

Document – saveAsAttachment(文字列 tableName, 文字列 tableSysId, 文字列 fileName)

指定されたターゲットテーブルにドキュメントファイルを添付します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	ドキュメントを添付するテーブルの名前です。
tableSysId	文字列	ドキュメントを添付するレコードの sys_id です。
fileName	文字列	添付するドキュメントの名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の添付ドキュメントの sys_id です。

次の例は、インシデントレコードにドキュメントを添付する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// Additional document properties

document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "SampleDocGeneration.pdf");
```

Document – setBaseDirection(文字列 direction)

文字認識に基づいて並べ替えるベーステキストのフロー方向を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
direction	文字列	テキストのフロー方向です。 有効な値： • LEFT_TO_RIGHT：テキストフローを左から右に並べます。テキストの方向は、左横書き言語の文字が検出された場合にのみ並べ替えられます。 • RIGHT_TO_LEFT：テキストフローを右から左に並べます。テキストの方向は、右横書き言語の文字が検出された場合にのみ並べ替えられます。 デフォルト：LEFT_TO_RIGHT

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、テキストフローを左横書きに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");

var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

document.setBaseDirection("RIGHT_TO_LEFT");
```

Document – setMargins(数値 topMargin, 数値 rightMargin, 数値 bottomMargin, 数値 leftMargin)

ドキュメントのページマージンサイズを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topMargin	数値	上マージンの高さ (ポイント)。
rightMargin	数値	右マージンの幅 (ポイント)。
bottomMargin	数値	下マージンの高さ (ポイント)。
leftMargin	数値	左マージンの幅 (ポイント)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントのページマージンを設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

document.setMargins(72,36,36,36);
```

DocumentListEntryService - スコープ付き、グローバル

DocumentListEntryService API は、ドキュメント リスト内のドキュメント テンプレートを管理するためのメソッドを提供します。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

この API のメソッドを使用する前に、ドキュメントテンプレートとそのバージョンを追加し、ドキュメントリストを作成します。 SystemDocumentListEntry API を使用して、ドキュメントをドキュメントリストに追加、またはドキュメントリストから削除します。

この API のメソッドを使用する前に、デフォルトバージョンのドキュメントを追加し、ドキュメントリストを作成する必要があります。

- SystemDocument – ドキュメントオブジェクトを定義します。
- DocumentService – ドキュメントを追加、更新、または削除します。
- SystemDocumentVersion – ドキュメントのバージョンを定義します。
- DocumentVersionService – ドキュメントのバージョンを追加、更新、または削除します。
- SystemDocumentList – ドキュメントリストを定義します。
- DocumentListService – ドキュメントリストを追加、更新、または削除します。

ドキュメントをテンプレートとして定義するには：

- SystemDocument – template() メソッドを true に設定するドキュメントオブジェクトを定義します。DocumentService API のメソッドを使用して、ドキュメントレコードを作成または更新します。
- ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントの [テンプレート] チェックボックスをオンにします。

DocumentListEntryService - DocumentListEntryService()

DocumentListEntryService オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の例は、*DocumentListEntryService* オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var s = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
```

DocumentListEntryService - createDocumentListEntry(SystemDocumentListEntry entry)

ドキュメントリストにドキュメントテンプレートエントリを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エントリ	SystemDocumentListEntry	ドキュメントリストエントリオブジェクトのフィールドを表す 1 つ以上のプロパティ。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブル内の新しいレコードの sys_id と成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントエントリを定義してドキュメントリストに追加する方法を示しています。「SystemDocumentListEntry」も参照してください。

```
var docListEntry = new
 sn_doc_services.SystemDocumentListEntry('21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd');
docListEntry.document("9acd7fea24587410f877a6fed1c2b060");
docListEntry.description('birth certificate');

var dlEntrySvc = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
gs.info(JSON.stringify(dlEntrySvc.createDocumentListEntry(docListEntry), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
{
  "message": "Create List Entry , List Entry sysId : d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9is
 successful.",
  "request_id": "d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9",
  "status": "success"
}
```

DocumentListEntryService - deleteDocumentListEntry(文字列 **listEntryId)**

ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブルからドキュメントリストエントリを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listEntryId	文字列	ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントリストレコードを削除する方法を示しています。
「SystemDocumentList」も参照してください。

```
var listEntryId = 'd3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9';

var dlEntrySvc = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
gs.info(JSON.stringify(dlEntrySvc.deleteDocumentListEntry(listEntryId), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Deleting an entry for the given documentListEntrySysId :
 d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9 is successful.",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "success"
}
```

DocumentListEntryService - updateDocumentListEntry(String listEntryId, SystemDocumentListEntry entry)

既存のドキュメントリストエントリのフィールド値を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listEntryId	文字列	ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。
エントリ	SystemDocumentListEntry	ドキュメントリストエントリオブジェクトのフィールドを表す 1 つ以上のプロパティ。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントリストエントリの説明を更新する方法を示しています。
「SystemDocumentListEntry」も参照してください。

```
var listEntryId = 'd3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9';

var entry = new sn_doc_services.SystemDocumentListEntry();
entry.description('description update');

var dlEntrySvc = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
gs.info(JSON.stringify(dlEntrySvc.updateDocumentListEntry(listEntryId, entry), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
{
 "message": "Updating an entry for the given documentListEntrySysId :
d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9 is successful.",
 "request_id": "d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9",
 "status": "success"
}
```

DocumentListService - スコープ付き、グローバル

DocumentListService API は、ドキュメント リストを作成、削除、更新するためのメソッドを提供します。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

ドキュメント管理 プラグインは、ドキュメントに関連付けるドキュメントテンプレートのリストの作成もサポートしています。たとえば、卒業証書、ID、パスポートなどの複数のドキュメントを必要とするジョブアプリケーションなどです。ドキュメントリストを追加した後、ドキュメントテンプレートを追加できます。

- SystemDocumentListEntry：ドキュメントテンプレートのリストエントリを定義します。
- DocumentListEntryService：ドキュメントテンプレートのリストエントリを追加または削除します。

ドキュメントをテンプレートとして定義するには：

- SystemDocument – template() メソッドを true に設定するドキュメントオブジェクトを定義します。DocumentService API のメソッドを使用して、ドキュメントレコードを作成または更新します。
- ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントの [テンプレート] チェックボックスをオンにします。

次の API を使用すると、ドキュメントを定義および管理できます。

- SystemDocument – ドキュメントオブジェクトを定義します。
- DocumentService – ドキュメントを追加、更新、または削除します。

ドキュメントをテンプレートとして定義するには：

- SystemDocument – template() メソッドを true に設定するドキュメントオブジェクトを定義します。DocumentService API のメソッドを使用して、ドキュメントレコードを作成または更新します。
- ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントの [テンプレート] チェックボックスをオンにします。

「SystemDocumentList」も参照してください。

DocumentListService - DocumentListService()

DocumentListService オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*DocumentListService* オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。「SystemDocumentList」も参照してください。

```
var s = new sn_doc_services.DocumentListService();
```

DocumentListService - createDocumentList(SystemDocumentList doc)

ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブル内にドキュメントリストを作成します。

ドキュメント管理 プラグインは、ドキュメントに関連付けるドキュメントテンプレートのリストの作成もサポートしています。たとえば、卒業証書、ID、パスポートなどの複数のドキュメントを必要とするジョブアプリケーションなどです。ドキュメントリストを追加した後、ドキュメントテンプレートを追加できます。

- SystemDocumentListEntry：ドキュメントテンプレートのリストエントリを定義します。
- DocumentListEntryService：ドキュメントテンプレートのリストエントリを追加または削除します。

createDocumentsFromList() メソッドを使用して、ドキュメントテンプレートリストからドキュメントを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
doc	SystemDocumentList	新しいレコードのフィールドを表す 1 つ以上のプロパティです。名前プロパティは必須であり、*SystemDocumentList* コンストラクタまたは *name()* メソッドを使用して設定できます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルの新しいレコードの sys_id と成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントリストを作成する方法を示しています。「SystemDocumentList」も参照してください。

```
var dL = new sn_doc_services.SystemDocumentList('My document list');

// Define the document list field
dL.description('description');

var docList = new sn_doc_services.DocumentListService();
gs.info(JSON.stringify(docList.createDocumentList(dL), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create List for the given name : My document list, List sysId :
 b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1 is successful.",
  "request_id": "b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1",
  "status": "success"
}
```

DocumentListService - createDocumentsFromList(文字列 **listSysId,** 文字列 **tableName,** 文字列 **tableSysId)**

ドキュメントテンプレートのリストからドキュメントを作成します。

注: このメソッドを使用する前に、createDocumentList() メソッドを使用してドキュメントテンプレートリストを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listSysId	文字列	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。
tableName	文字列	ドキュメントテンプレート参照のリストの追加元のレコードを含むテーブルの名前です。
tableSysId	文字列	ドキュメントテンプレート参照のリストを追加するコンテンツを含むレコードの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	{
	"message": "String",
	"request_id": "String",
	"status": "String"
	}

<Object>.message	ドキュメントリスト内のドキュメントテンプレートの数を含むメッセージです。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントテンプレート参照のリストをレコードに追加する方法を示しています。ドキュメントは、インシデント [incident] テーブルのレコードに追加されます。

```
var result = new
 sn_doc_services.DocumentListService().createDocumentsFromList('21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd', 'incident', 'd7158da0c0a8016700eef46c8d1f3661');
gs.info(JSON.stringify(result, null, 2));
```

出力：

```
{
 "message": "Created 1 document references for the given table name: incident, table sysId : d7158da0c0a8016700eef46c8d1f3661 with list SysId 21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd",
 "request_id": "21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd",
 "status": "success"
}
```

DocumentListService - deleteDocumentList(文字列 **listSysId)**

ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルからドキュメントレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listSysId	文字列	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントリストレコードを削除する方法を示しています。
「SystemDocumentList」も参照してください。

```
var docListID = 'b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1';

var docListSvc = new sn_doc_services.DocumentListService();
gs.info(JSON.stringify(docListSvc.deleteDocumentList(docListID), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Delete List for the given sysId : b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1 is
 successful.",
  "request_id": "b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1",
  "status": "success"
}
```

DocumentListService - updateDocumentList(文字列 **docSysId, SystemDocumentList doc)**

既存のドキュメントリストのフィールド値を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listSysId	文字列	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
doc	SystemDocumentList	更新するドキュメントリストのフィールドを表す 1 つ以上のプロパティです。

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。
	{
	"message": "String",
	"request_id": "String",
	"status": "String"
	}

<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメントリストの名前と説明を更新する方法を示しています。
「SystemDocumentList」も参照してください。

```
var docListID = 'b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1';

var docListUpdate = new sn_doc_services.SystemDocumentList();
docListUpdate.name('name change');
docListUpdate.description('description update');

var docListSvc = new sn_doc_services.DocumentListService();
gs.info(JSON.stringify(docListSvc.updateDocumentList(docListID , docListUpdate), null, 2));
```

出力：

```
{
 "message": "Update List for the given sysId : b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1 is
 successful.",
 "request_id": "b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1",
 "status": "success"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DocumentReferenceService - スコープ付き、グローバル

DocumentReferenceService API は、インシデント [incident] テーブルやナレッジ [kb_knowledge] テーブルなどのターゲットテーブル内のドキュメント参照を管理するためのメソッドを提供します。ドキュメント参照を使用して、情報をレコードに関連付けることができます。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

次の API を使用すると、ドキュメントを定義および管理できます。

- SystemDocument – ドキュメントオブジェクトを定義します。
- DocumentService – ドキュメントを追加、更新、または削除します。

DocumentReferenceService - DocumentReferenceService()

DocumentReferenceService オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*DocumentReferenceService* オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var result = new sn_doc_services.DocumentReferenceService();
```

DocumentReferenceService - addDocumentReference(文字列 docSysId, 文字列 targetTable, 文字列 tableSysId)

ターゲットテーブルレコードにドキュメント参照を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。
targetTable	文字列	ドキュメント参照を提供するターゲットテーブルの名前です。
tableSysId	文字列	ドキュメント参照を追加するターゲットテーブルレコードの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ドキュメント参照 [ds_document_reference] テーブルの新しいレコードの sys_id と成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "status": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 成功した場合、ドキュメント参照が追加されたレコードの sys_id が含まれます。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、インシデント [incident] テーブルのレコードにドキュメント参照を追加する方法を示しています。

```
var docReference = new sn_doc_services.DocumentReferenceService();

var result = docReference.addDocumentReference("<docSysId>", "incident", "<tableSysId>");

gs.info(JSON.stringify(result, null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Adding an entry to DocumentReference for the given docId to target table :
 incident, sysId : <tableSysId> is successful.",
  "status": "success"
}
```

DocumentReferenceService - removeDocumentReference(文字列 **docSysId,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **tableSysId)**

ドキュメント参照 [ds_document_reference] テーブルからドキュメント参照を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。
targetTable	文字列	ドキュメント参照を含むテーブルの名前です。この情報は、ドキュメント参照 [ds_document_reference] テーブルのドキュメントとともに一覧表示されます。
tableSysId	文字列	ドキュメントの参照元レコードの sys_id です。関連情報がドキュメント参照 [ds_document_reference] テーブルのドキュメントとともに一覧表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 成功した場合、ドキュメント参照が削除されたレコードの sys_id が含まれます。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、インシデント [incident] テーブルのレコードからドキュメント参照を削除する方法を示しています。

```
var docReference = new sn_doc_services.DocumentReferenceService();

var result = docReference.removeDocumentReference("<docSysId>", "incident",
 "<tableSysId>");

gs.info(JSON.stringify(result, null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Deleting an entry to DocumentReference for the given docId to target table :
 incident, sysId : <tableSysId> is successful.",
  "status": "success"
}
```

DocumentService - スコープ付き、グローバル

DocumentService API は、ドキュメントを作成、削除、更新するためのメソッドを提供します。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

ドキュメントは、ドキュメントレコードに関する情報の集合です。レコードの作成または更新に使用されるメソッドは、SystemDocument オブジェクトを使用してフィールドを変更します。

ドキュメントコンテンツはバージョンを使用して管理されます。次の API を使用すると、ドキュメントのバージョンを定義および管理できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- SystemDocumentVersion：ドキュメントのバージョンをドキュメントコンテンツのソースとして定義します。 各バージョンは、ドキュメントコンテンツを含む要素であり、単一の URL または添付ファイルを使用して提供されます。添付ファイルはドキュメントバージョン [ds_document_version] テーブルの UI でのみ追加することができ、API を使用して追加することはできません。
- DocumentVersionService：ドキュメントコンテンツはバージョンを使用して管理されます。

DocumentReferenceService API を使用して、インシデント [incident] テーブルやナレッジ [kb_knowledge] テーブルなどのターゲットテーブルで参照されるドキュメントを管理します。

ドキュメント管理 プラグインは、ドキュメントに関連付けるドキュメントテンプレートのリストの作成もサポートしています。たとえば、卒業証書、ID、パスポートなどの複数のドキュメントを必要とするジョブアプリケーションなどです。

- SystemDocumentList：ドキュメントテンプレートのリストを定義します。
- DocumentListService：ドキュメントテンプレートのリストを追加または削除します。
- SystemDocumentListEntry：ドキュメントテンプレートのリストエントリを定義します。
- DocumentListEntryService：ドキュメントテンプレートのリストエントリを追加または削除します。

DocumentService - DocumentService()

`DocumentService` オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、`DocumentService` オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var s = new sn_doc_services.DocumentService();
```

DocumentService - createDocument(SystemDocument doc)

ドキュメント [ds_document] テーブルにドキュメントレコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
doc	SystemDocument	新しいレコードのフィールドを表す 1 つ以上のプロパティです。名前プロパティは必須であり、`SystemDocument` コンストラクタまたは `name()` メソッドを使用して設定できます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ドキュメント [ds_document] テーブルの新しいレコードの sys_id と成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 { "message": "String", "request_id": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<pre> "status": "String" }</pre>
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • Create document sysId : <sys_id> is successful. • Document Name is mandatory and should be valid. • Document Name is mandatory and it should not be null or empty. • <SystemDocument property requiring sys_id input> with SysId: "<sys_id>" does not exist データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメント [ds_document] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、*SystemDocument* オブジェクトのプロパティを入力して新しいドキュメントレコードを作成する方法を示しています。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');

// Define the document fields
var reviewers = '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1,a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a';
d.description('description');
d.classification('restricted');
d.state('review');
d.department('93b25282c0a8000b0b55c8ab34e2f1e6');
d.template(false);
d.type('policy');
d.reviewers(reviewers);
d.audience('external');

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 1040420224503410f877a6fed1c2b031 is successful.",
  "request_id": "1040420224503410f877a6fed1c2b031",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "success"
}
```

DocumentService - deleteDocument(文字列 **docSysId)**

ドキュメント [ds_document] テーブルからドキュメントレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメント [ds_document] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、既存のドキュメントレコードを削除する方法を示しています。

```
var docid = "<sys_id>";
var svc = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(svc.deleteDocument(docid), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Delete document sysId : <sys_id> is successful.",
  "request_id": "<sys_id>",
  "status": "success"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DocumentService - updateDocument(文字列 **docSysId, SystemDocument doc)**

既存のドキュメントレコードのフィールド値を更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。
doc	SystemDocument	更新するドキュメントフィールドを表す 1 つ以上のプロパティです。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功またはエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	ドキュメント [ds_document] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、ドキュメント名を変更する方法を示しています。「SystemDocument」も参照してください。

```
var dId = "19aab54e24103410f877a6fed1c2b03d";
var d = new sn_doc_services.SystemDocument();
d.name("c22.txt");

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.updateDocument(dId, d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Update document sysId : 19aab54e24103410f877a6fed1c2b03d is successful.",
  "request_id": "19aab54e24103410f877a6fed1c2b03d",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "success"
}
```

DocumentVersionService - スコープ付き、グローバル

DocumentVersionService API は、ドキュメントバージョンを作成および削除するためのサービスを提供します。 各バージョンは、ドキュメントコンテンツを含む要素であり、単一の URL または添付ファイルを使用して提供されます。添付ファイルはドキュメントバージョン [ds_document_version] テーブルの UI でのみ追加することができ、API を使用して追加することはできません。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

ドキュメントバージョンを作成する前に、まずドキュメントレコードを定義して追加する必要があります。

- SystemDocument – ドキュメントオブジェクトを定義します。
- DocumentService – ドキュメントを追加、更新、または削除します。

DocumentVersionService - DocumentVersionService()

DocumentVersionService オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*DocumentVersionService* オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
```

DocumentVersionService - createDocumentVersion(SystemDocumentVersion docVersion)

バージョン [ds_document_version] テーブルにドキュメントバージョンレコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docVersion	SystemDocumentVersion	ドキュメントバージョンのフィールドを表す 1 つ以上のプロパティです。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	バージョン [ds_document_version] テーブル内の新しいレコードの sys_id と成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "request_id": "String", "status": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 成功すると、ドキュメントレコードのsys_idとその新しいドキュメントバージョンsys_idが含まれます。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	バージョン [ds_document_version] テーブル内の新しいレコードの sys_id です。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*`message`* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、*`SystemDocumentVersion`* オブジェクトのプロパティを入力して新規ドキュメントバージョンを作成する方法を示しています。「SystemDocumentVersion」も参照してください。

```
var versionDefinition = new
 sn_doc_services.SystemDocumentVersion('491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9');

versionDefinition.type('url');
versionDefinition.url('http://one/1.0');

var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
gs.info(JSON.stringify(versionSvc.createDocumentVersion(versionDefinition), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Adding an entry to DocumentVersion for the given docId :
 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9, sysId : d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069 is
 successful.",
  "request_id": "d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069",
  "status": "success"
}
```

DocumentVersionService - deleteDocumentVersion(文字列 **docVersionSysId)**

ドキュメントバージョンを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docVersionSysId	文字列	バージョン [ds_document_version] テーブル内のドキュメントバージョンの sys_id です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功メッセージです。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 成功した場合、削除されたドキュメントバージョンの sys_id が含まれます。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、既存のドキュメントバージョンを削除する方法を示しています。

```
var vId = "<versionSysId>";
var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();

gs.info(JSON.stringify(versionSvc.deleteDocumentVersion(vId), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Deleting an entry to DocumentVersion for the given documentVersionSysId : ,
 sysId : <versionSysId> is successful.",
  "status": "success"
}
```

DSCScriptableAPI - グローバル

DSCScriptableAPI は、インスタンスのドメイン構成の健全性をチェックするためのメソッドを提供します。

この API はドメインセパレーションセンターダッシュボードの一部であり、 SNC グローバル名前空間で使用できます。

Domain Separation Center ダッシュボードを使用するには、com.glide.domain.msp_extensions.installer プラグインをアクティブ化する必要があります。

DSCScriptableAPI - DSCScriptableAPI()

新しい DSCScriptable オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

DSCScriptableAPI - chkDataInvalidDomainForTables(文字列 **tableNames)**

カンマ区切りテーブルのリストに無効なドメインがないかチェックします。

ドメインログ [syslog_domain] テーブル内の無効なドメインを参照するレコードを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableNames	文字列	テーブル名のカンマ区切りリストです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	無効な参照がある場合は GUID。それ以外の場合は OK です。

```
var dsc = new SNC.DSCScriptableAPI();
dsc.chkDataInvalidDomainForTables('task, sys_user');
```

DSCScriptableAPI - chkDataInvalidPathForTables(文字列 **tableNames)**

カンマ区切りテーブルのリストに無効なドメインパスがないかチェックします。

無効なドメインパスを持つレコードは、syslog_domain テーブルに記録されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableNames	文字列	テーブル名のカンマ区切りリストです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	無効なパスがある場合は GUID。それ以外の場合は OK です。

```
var dsc = new SNC.DSCScriptableAPI();
dsc.chkDataInvalidPathForTables('task, sys_user');
```

DuplicateTemplate - スコープ指定

`DuplicateTemplate` API は、各メソッドに一連の検証を適用することで、ユーザーが重複排除テンプレートを操作するためのメソッドを提供します。

重複排除タスクの修正は、個別に処理する場合よりも時間がかかる場合があります。重複テンプレートを使用すると、一連の重複タスクをグループ化して一緒に実行できます。`DuplicateTemplate` API を使用して、重複排除テンプレートを作成および使用します。この API は `sn_cmdb` 名前空間で実行され、アクセスするには cmdb_dedup_admin ロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

インスタンスは、識別および調整中に重複する構成アイテム (CI) を検出すると、レビューと修正のために重複 CI の各セットを重複排除タスクにグループ化します。重複排除タスクは、すべての重複 CI のリストを含む、重複に関する詳細を提供します。詳細については、「重複 CI の修正」を参照してください。

関連項目：IdentificationEngine - スコープ指定

テンプレートのライフサイクル

1. CreateTemplate() メソッドを使用して、ドラフト状況のテンプレートを作成します。

   次の方法を使用して、テンプレートを取得または更新できます。

   - getTemplate()
   - canAddTasksToTemplate()
   - updateTemplate()

2. publishTemplate() メソッドを使用して、テンプレートをドラフトステータスから公開ステータスに移行します。

   注: unPublishTemplate() メソッドを使用して、公開されたテンプレートをドラフト状況に戻し、テンプレートを更新します。

3. オプション。CMDBDuplicateTemplateUtil スクリプトインクルードを使用して、タスクを追加または削除します。
4. テンプレートを実行するには、 runTemplate() メソッドを使用します。

   実行中のタスクをキャンセルするには、 requestCancellation() メソッドを使用します。

5. テンプレートが不要になった場合は、 retireTemplate() メソッドを使用してテンプレートを廃止できます。

テンプレートを使用した 1 つのタスクの修正

テンプレートを実行せずに 1 つのタスクを修正するには、重複排除タスクをプレビューして修正します。

1. previewTemplate() メソッドを使用して、テンプレートを使用した単一タスクの修復をプレビューします。
2. remediateTask() メソッドを使用して、テンプレートを使用して重複排除タスクを修正します。

DuplicateTemplate - canAddTasksToTemplate(アレイ **taskIds,** 文字列 **templatId)**

指定されたタスクのリストをテンプレートに追加できるかどうかを確認します。

このメソッドを使用して、タスクがテンプレートに追加するのに適しているかどうかを判断します。たとえば、指定したテンプレートはアプリケーションサーバー Tomcat 用に作成されても、指定した重複排除タスクは Linux サーバー用に作成されます。これらのタスクには一致するテンプレートクラスがないため、テンプレートに追加できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskIds	アレイ	テンプレートに追加する重複排除タスクのsys_idsのアレイ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	追加、スキップ、または失敗できるタスクを含む結果オブジェクト。 `{ "success": [ "<task_id_1>", "<task_id_2>", "<task_id_3>" ], "failed": [ "<task_id_4>" ], "skipped": [ "<task_id_5>" ] }`
失敗	タスクがテンプレートと互換性があるかどうかの確認中にエラーが発生しました。「重複した CI の検出」も参照してください。
スキップ	一致するテンプレートクラスがないため、タスクに互換性がなく、タスクがスキップされました。
正常終了	タスクはテンプレートクラスに一致し、テンプレートに追加できます。

次の例は、テンプレートに追加できるタスクを確認する方法を示しています。

```
var taskIds = [];
taskIds.push(<task_id_1>);
taskIds.push(<task_id_2>);
taskIds.push(<task_id_3>);

var result = sn_cmdb.DuplicateTemplate.canAddTasksToTemplate(taskIds, <template_id>);

gs.info('Success:' + result.success);
gs.info('Failed:' + result.failed);
gs.info('Skipped:' + result.skipped);
```

出力:

```
Success: <task_id_1>
Failed: <task_id_2>
Skipped: <task_id_3>
```

DuplicateTemplate - createTemplate(オブジェクトテンプレート)

ドラフトステータスの重複排除テンプレートを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明

template	オブジェクト	テンプレートを作成するためのさまざまなオプションを含むテンプレートオブジェクト。
		{
		"allow_master_ci_null_update": Boolean,
		"allow_null_attribute_update": Boolean,
		"description": "String",
		"duplicate_ci_action": "String",
		"duplicate_ci_updates": [Array],
		"master_ci_condition": "String",
		"master_ci_option": "String",
		"merge_related_items": "String",
		"merge_related_items_condition": [Array],
		"merge_relations_condition": "String",
		"merge_relations": "String",
		"most_related_items_merge_attributes": "String",
		"most_relations_merge_attributes": "String",
		"name": "String",
		"newest_updated_merge_attributes": "String",
		"oldest_created_merge_attributes": "String",
		"table": "String",
		"task_conditions": "String"
		}

template.allow_null_attribute_update	ブール	オプション。重複排除タスク内の CI の属性競合を解決するときに、メイン CI 属性が重複 CI の null 値で更新されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メイン CI 属性が重複 CI からの null 値で更新されます。 • false:メイン CI 属性は、重複 CI からの null 値で更新されません。 デフォルト値：False
template.allow_master_ci_null_update	ブール	オプション。メイン CI 値が null の場合にのみ、重複 CI からの更新が含まれます。 メイン CI 値が null の場合に重複 CI からの更新のみを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メイン CI 値が null の場合にのみ、重複 CI からの更新を含めます。 • false:すべての重複 CI からの更新を含めます。 デフォルト値：False
template.description	文字列	オプション。テンプレートに関する詳細情報を保存する説明。
template.duplicate_ci_action	文字列	オプション。重複 CI を削除するか、一意のカスタム値で更新するかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		選択可能なオプション： • delete • 更新 (*duplicate_ci_updates*の指定が必要)
template.duplicate_ci_updates	アレイ	オプション。ただし、 *duplicate_ci_action* の設定が update の場合を除く。重複 CI 値の更新方法を指定するオブジェクトのアレイ。 `[ { "element": "String", "element_label": "String", "value": "String", "display": "String" } ]`
template.duplicate_ci_updates.element	文字列	参照フィールドのシステム辞書名。
template.duplicate_ci_updates.element_label	文字列	参照フィールドに表示されるラベル。
template.duplicate_ci_updates.value	文字列	参照フィールドの値、つまり参照フィールドの内容。
template.duplicate_ci_updates.display	文字列	参照フィールドの表示値。
template.master_ci_option	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときの重複排除タスクのメイン CI の選択方法を指定します。 選択可能なオプション： • 条件付き (*master_ci_condition* の指定必須) • most_related_items:メイン CI に最も関連性の高いアイテムを持つ CI から結合される属性。 • most_relations:メイン CI との関係が最も多い CI から結合される属性。 • newest_created:最後に更新された CI からメイン CI に結合される分離された属性。 • oldest_created:最も古い作成の CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。
template.master_ci_condition 条件	文字列	オプション (*master_ci_option* の値が 条件付き の場合は必須)。メイン CI の選択方法を指定するエンコードされたクエリ。複数の CI がある場合、または CI がクエリに一致する場合、メソッドは最後に更新された CI をメイン CI として選択します。テンプレートテーブルに対してエンコードされたクエリが評価されます。このテーブルは *table* プロパティで識別されます。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。
template.merge_conditions	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI の関係を結合する方法を指定します。 選択可能なオプション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• すべて • 条件付きの • なし
template.merge_relations	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI の関係を結合する方法を指定します。 選択可能なオプション： • すべて • 条件付きの • なし
template.merge_relations_condition	文字列	オプション (*merge_relations* の値が 条件付きの場合は必須)。重複 CI のすべてのリレーションシップを結合するか、まったく結合しないかを指定するエンコードクエリ。クエリは、重複排除タスク用に選択されたメイン CI で評価されます。クエリが true を返す場合、すべての関係が結合されます。false の場合、関係は結合されません。 テンプレートテーブルに対してエンコードされたクエリが評価されます。このテーブルは *table* プロパティで識別されます。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。
template.merge_related_items	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI のどの関連テーブルをメイン CI に結合するかを指定します。重複排除タスクの修正 (従来) も参照してください。 選択可能なオプション： • all_available - デフォルトの関連テーブルと、テンプレートを介して修正された重複排除タスクの重複 CI を参照するすべての関連テーブルが含まれます。 • 条件付きの • デフォルト:重複 CI レメディエーターのデフォルト関連アイテムモジュールによって提供される関連エントリが含まれます。 • なし

template.merge_related_items_condition	アレイ	オプション。各関連エントリのエンコードされたクエリを含む関連エントリのリスト。各クエリーは、タスクに対して選択されたメイン CI で評価されます。クエリが true を返す場合、重複排除タスクの修正中に関連エントリが結合されます。false の場合、関連するエントリは結合されません。
		
		`"merge_related_items_condition": [`
		`{`
		`"related_entry": "String",`
		`"condition": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		}] 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。
template.most_related_items_merge_attributes	文字列	オプション。メイン CI との関係が最も多い CI から結合されるカンマ区切りの属性。
template.most_related_items_merge_attributes	文字列	オプション。メイン CI に最も関連性の高いアイテムを持つ CI から結合されるカンマ区切りの属性。
template.name	文字列	テンプレートの名前。
template.newest_created_merge_attributes	文字列	オプション。最後に更新された CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。
template.oldest_created_merge_attributes	文字列	オプション。最も古く作成された CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。
template.table	文字列	テンプレートが作成されるテーブル。
template.task_conditions	文字列	オプション。テンプレートの実行時に評価されるエンコードされたクエリ。このクエリは、重複調整タスクデータ [reconcile_duplicate_task_data] テーブルで評価されます。このクエリから返されたすべてのタスクは、テンプレートの評価中に考慮されます。 注: タスクがクエリの一部として返された場合でも、テンプレートの実行によってタスクが処理されるとは限りません。その他の要因により、テンプレートの処理中にタスクがスキップされる場合があります。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルで作成されたテンプレートのSys_id。

次の例は、重複排除テンプレートを作成する方法を示しています。

```
var template = {
  "name": "Test Windows Template",
  "table": "cmdb_ci_win_server",
  "description": "This is a Windows server template",
  "master_ci_option": "oldest_created",
  "master_ci_condition": "",
  "allow_null_attribute_update": false,
  "allow_master_ci_null_update": false,
  "oldest_created_merge_attributes": "serial_number,os_version",
  "merge_relations": "all",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "merge_relations_condition": "",
 "merge_related_items": "conditional",
 "merge_related_items_condition": [
  {
   "related_entry": "change_request.cmdb_ci",
   "condition": "ramCONTAINS1024"
  },
  {
   "related_entry": "incident.cmdb_ci",
   "condition": "os_versionCONTAINSWindows"
  }
 ],
 "duplicate_ci_action": "delete",
 "duplicate_ci_updates":   [{
  "element": "ram",
  "element_label": "RAM (MB)",
  "value": "1024",
  "display": "1024"
 }],
 "task_conditions": "category=attribute^key=serial_number^value=E2BX1^EQ"
};

var templateId = sn_cmdb.DuplicateTemplate.createTemplate(template);

gs.info(templateId);
```

出力:

```
8dfcd36e042b2510f877c1665753a485
```

DuplicateTemplate - getTemplate(文字列 **templateId)**

テンプレートオブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	テンプレートを作成するためのさまざまなオプションを含むテンプレートオブジェクト。 `{ "allow_master_ci_null_update": Boolean, "allow_null_attribute_update": Boolean, "description": "String", "duplicate_ci_action": "String", "duplicate_ci_updates": [Array], "master_ci_condition": "String", "master_ci_option": "String", "merge_related_items": "String", "merge_related_items_condition": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"merge_relations_condition": "String", "merge_relations": "String", "most_related_items_merge_attributes": "String", "most_relations_merge_attributes": "String", "name": "String", "newest_updated_merge_attributes": "String", "oldest_created_merge_attributes": "String", "table": "String", "task_conditions": "String" }
<Object>.allow_null_attribute_update	重複排除タスク内の CI の属性競合を解決するときに、メイン CI 属性が重複 CI の null 値で更新されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メイン CI 属性が重複 CI からの null 値で更新されます。 • false:メイン CI 属性は、重複 CI からの null 値で更新されません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.allow_master_null_update	メイン CI 値が null の場合にのみ、重複 CI からの更新が含まれます。 有効な値： • true:メイン CI 値が null の場合にのみ、重複 CI からの更新を含めます。 • false:すべての重複 CI からの更新を含めます。 データタイプ：ブーリアン
<Object>。形容	テンプレートに関する詳細情報を保存する説明。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicate_ci_action	重複 CI を削除するか、一意のカスタム値で更新するかを指定します。 選択可能なオプション： • delete • 更新 (*duplicate_ci_updates*の指定が必要) データタイプ：文字列

<Object>.duplicate_ci_updates	重複 CI 値の更新方法を指定するオブジェクトのアレイ。
	[
	{
	"element": "String",
	"element_label": "String",
	"value": "String",
	"display": "String"
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ: オブジェクト
<Object>.duplicateCIUpdate3.element	参照フィールドのシステム辞書名。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicateCIUpdate3.element_label	参照フィールドに表示されるラベル。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicateCIUpdate3.value	参照フィールドの値、つまり参照フィールドの内容。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicateCIUpdate3.display	参照フィールドの表示値。 データタイプ：文字列
<Object>.master_ci_オプション	このテンプレートを適用するときの重複排除タスクのメイン CI の選択方法を指定します。 選択可能なオプション： • 条件付き (*master_ci_condition* の指定必須) • most_related_items:メイン CI に最も関連性の高いアイテムを持つ CI から結合される属性。 • most_relations:メイン CI との関係が最も多い CI から結合される属性。 • newest_created:最後に更新された CI からメイン CI に結合される分離された属性。 • oldest_created:最も古い作成の CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。 データタイプ：文字列
<Object>.merge_relations	このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI の関係を結合する方法を指定します。 選択可能なオプション： • すべて • 条件付きの • なし データタイプ：文字列
<Object>.merge_related_items	このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI のどの関連テーブルをメイン CI に結合するかを指定します。重複排除タスクの修正 (従来) も参照してください。 選択可能なオプション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• all_available - デフォルトの関連テーブルと、テンプレートを介して修正された重複排除タスクの重複 CI を参照するすべての関連テーブルが含まれます。 • 条件付きの • デフォルト:重複 CI レメディエーターのデフォルト関連アイテムモジュールによって提供される関連エントリが含まれます。 • なし データタイプ：文字列
<Object>.merge_related_lists_条件	各関連エントリのエンコードされたクエリを含む関連エントリのリスト。各クエリーは、タスクに対して選択されたメイン CI で評価されます。クエリが true を返す場合、重複排除タスクの修正中に関連エントリが結合されます。false の場合、関連するエントリは結合されません。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。 データタイプ：アレイ
<Object>.most_relations_merge_attributes	メイン CI との関係が最も多い CI から結合されるカンマ区切りの属性。 データタイプ：文字列
<Object>.most_related_items_merge_attributes	メイン CI に最も関連性の高いアイテムを持つ CI から結合されるカンマ区切りの属性。 データタイプ：文字列
<Object>.name	テンプレートの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.newest_updated_merge_attributes	最後に更新された CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。 データタイプ：文字列
<Object>.oldest_created_merge_attributes	最も古く作成された CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。 データタイプ：文字列
<Object>.table	テンプレートが作成されるテーブル。 データタイプ：文字列
<Object>.task_condition_table	テーブルタスク条件の場所、つまり重複調整タスクデータ [reconcile_duplicate_task_data] テーブル。値は変更されず、テーブルは内部でのみ使用されます。 データタイプ：文字列
<Object>.task_conditions	テンプレートの実行時に評価されるエンコードされたクエリ。このクエリは、重複調整タスクデータ [reconcile_duplicate_task_data] テーブルで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	評価されます。このクエリから返されたすべてのタスクは、テンプレートの評価中に考慮されます。 **注:** タスクがクエリの一部として返された場合でも、テンプレートの実行によってタスクが処理されるとは限りません。その他の要因により、テンプレートの処理中にタスクがスキップされる場合があります。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。 データタイプ：文字列

次の例は、テンプレートを取得する方法を示しています。

```
var template = sn_cmdb.DuplicateTemplate.getTemplate('<template_id>');
gs.info(JSON.stringify(template));
```

出力:

```
{
  "most_relations_merge_attributes": "",
  "task_conditions": "category=attribute^key=serial_number^value=E2BX1^EQ",
  "duplicate_ci_updates": "org.mozilla.javascript.NativeArray@5d3b19ef",
  "description": "This is a Windows server template",
  "master_ci_option": "oldest_created",
  "merge_related_items": "conditional",
  "duplicate_ci_action": "delete",
  "newest_updated_merge_attributes": "",
  "merge_related_items_condition": [
    {
      "condition": "os_versionCONTAINSWindows",
      "related_entry": "incident.cmdb_ci"
    },
    {
      "condition": "ramCONTAINS1024",
      "related_entry": "change_request.cmdb_ci"
    }
  ],
  "most_related_items_merge_attributes": "",
  "merge_relations": "all",
  "task_condition_table": "reconcile_duplicate_task_data",
  "name": "Test Windows Template",
  "allow_null_attribute_update": false,
  "table": "cmdb_ci_win_server",
  "allow_master_ci_null_update": false,
  "oldest_created_merge_attributes": "serial_number,os_version"
}
```

DuplicateTemplate - previewTemplate(文字列 **templateId,** 文字列 **taskId)**

さまざまなテンプレートオプションが重複排除タスクにどのように適用されたか、およびそれを修復する方法のプレビューを生成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、テンプレートを使用してタスクのプレビューを生成する前に、必要なすべての属性を検証します。テンプレートは、必要な属性を指定せずに作成または更新できます。重複排除タスクをプレビューするには、必要な属性を指定する必要があります。

次の属性が必要です。

- duplicate_ci_action
- master_ci_option
- merge_related_items
- merge_relations
- 名前
- table

注: この方法ではすべての属性が検証されますが、テンプレートがプレビューの公開済みステータスである必要はありません。

remediateTask() メソッドを使用して、重複排除タスクを修正します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。
taskId	文字列	重複修復タスク [reconcile_duplicate_task] テーブルにリストされている重複排除タスクのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	テンプレートを使用して重複排除タスクを修正する方法を示す値を含むプレビューオブジェクト。 `{ "allClassCIMap": {Object}, "duplicateCIAction": "String", "duplicateCIUpdates": [Array], "masterCI": "String", "mergeRelations": Boolean, "relatedTablesMerged": [Array], "resolvedFieldCIMap": [Array], "taskId": "String", "tooManyDuplicates": Boolean }`
<Object>.allClassCIMap	CI クラス別にグループ化された、重複排除タスク内のsys_ids CI のリスト。*cmdb_ci_computer* など。 `"allClassCIMap": { "<ci_class_name>": [ "<ci_sys_id_1>", "<ci_sys_id_2>"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	] } データタイプ: オブジェクト
<Object>.duplicateCIAction	重複 CI を削除するか、一意のカスタム値で更新するかを指定します。 選択可能なオプション： • delete • 更新 (*duplicate_ci_updates*の指定が必要) データタイプ：文字列

<Object>.duplicateCIUpdates	重複 CI 値の更新方法を指定するオブジェクトのアレイ。
	
	[
	{
	"element": "String",
	"element_label": "String",
	"value": "String",
	"display": "String"
	}
	]
	
	データタイプ：アレイ

<Object>.duplicateCIUpdates.element	参照フィールドのシステム辞書名。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicateCIUpdates.element_label	参照フィールドに表示されるラベル。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicateCIUpdates.value	参照フィールドの値、つまり参照フィールドの内容。 データタイプ：文字列
<Object>.duplicateCIUpdates.display	参照フィールドの表示値。 データタイプ：文字列
<Object>.masterCI	メイン CI として選択された CI の Sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.mergeRelations	このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI の関係を結合する方法を指定します。 選択可能なオプション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• すべて • 条件付きの • なし データタイプ：文字列
<Object>.relatedTablesMerged	重複テンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI のどの関連テーブルをメイン CI に結合するかを指定します。重複排除タスクの修正 (従来) も参照してください。 選択可能なオプション： • all_available - デフォルトの関連テーブルと、テンプレートを介して修正された重複排除タスクの重複 CI を参照するすべての関連テーブルが含まれます。 • 条件付きの • デフォルト:重複 CI レメディエーターのデフォルト関連アイテムモジュールによって提供される関連エントリが含まれます。 • なし データタイプ：アレイ
<Object>.resolvedFieldCIMap	重複 CI からメイン CI に結合される要素のアレイ。 データタイプ：アレイ
<Object>.resolvedFieldCIMap.要素	重複 CI からメイン CI に結合する要素の名前。 データタイプ：文字列
<Object>.resolvedFieldCIMap.sys_id	重複 CI からメイン CI に結合される要素のSys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.taskId	重複修復タスク [reconcile_duplicate_task] テーブルにリストされている重複排除タスクのSys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.tooManyDuplicates	タスクの CI が最大数を超えているかどうかを示すフラグ。しきい値は、システムプロパティ glide.duplicate_ci_ remediator.max.cis の値を比較することによって決定されます (デフォルト値は 1000 CI)。 有効な値：

```
"resolvedFieldCIMap": [
  {
    "element": "String",
    "sys_id": "String"
  }
]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true:CI のタスク数が CI の最大数を超えています。 • false:CI のタスク数が CI の最大数を超えません。 データタイプ：ブーリアン

次の例は、指定したテンプレートの重複排除修正のプレビューを取得する方法を示しています。

```
var preview = sn_cmdb.DuplicateTemplate.previewTemplate("<template_id>", "<task_id>");
gs.info(JSON.stringify(preview));
```

出力:

```
{
 "taskId": "<task_id>",
 "masterCI": "<ci_sys_id_1>",
 "allClassCIMap": {
  "cmdb_ci_computer": [
   "<ci_sys_id_1>",
   "<ci_sys_id_2>"
  ]
 },
 "resolvedFieldCIMap": [
  {
   "element": "ram",
   "sys_id": "<ci_sys_id_2>"
  },
  {
   "element": "os_version",
   "sys_id": "<ci_sys_id_2>"
  }
 ],
 "mergeRelations": true,
 "relatedTablesMerged": [
  "incident.cmdb_ci",
  "change_request.cmdb_ci"
 ],
 "duplicateCIAction": "delete",
 "duplicateCIUpdates": [],
 "tooManyDuplicates": false
}
```

DuplicateTemplate - publishTemplate(文字列 **templateId)**

テンプレートを公開します。成功すると、テンプレートのステータスがドラフトから公開に移行します。

このメソッドは、テンプレートを公開する前に必要なすべての属性を検証します。必要な属性を指定せずにテンプレートを作成または更新できますが、テンプレートを公開する前に属性を指定する必要があります。

次の属性が必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- duplicate_ci_action
- master_ci_option
- merge_related_items
- merge_relations
- 名前
- table

公開済みステータスでは、 runTemplate() メソッドを使用してテンプレートを実行できます。

関連項目：

- previewTemplate()
- unPublishTemplate()
- updateTemplate()

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブール	テンプレートが公開されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:テンプレートが公開されました。 • false:テンプレートは公開されませんでした。

次の例は、テンプレートを公開して結果を表示する方法を示しています。

```
var isPublished = sn_cmdb.DuplicateTemplate.publishTemplate('<template_id>');
gs.info(isPublished);
```

出力:

```
true
```

DuplicateTemplate - remediateTask(文字列 **templateId,** 文字列 **taskId)**

テンプレートを使用して重複排除タスクを修正します。

テンプレートが公開済みステータスでない場合、テンプレートは実行できず、メソッドは例外をスローします。

previewTemplate() メソッドを使用して、重複排除タスクの修正方法をプレビューします。

関連項目。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 重複 CI の修正
- publishTemplate()
- 重複排除タスクの修正 (従来)

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。
taskId	文字列	重複修復タスク [reconcile_duplicate_task] テーブルにリストされている重複排除タスクのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	成功した場合の重複排除タスク修正の結合解決 ID。この結合解決 ID は、重複 CI 修正 [cmdb_duplicate_ci_remediation] テーブルのレコードsys_idです。失敗した場合、テンプレートは [公開済み] ステータスになっていない可能性があります。

次の例は、重複排除タスクを修正する方法を示しています。

```
var mergeResolutionId = sn_cmdb.DuplicateTemplate.remediateTask("<template_id>",
 "<task_id>");
gs.info(mergeResolutionId);
```

出力:

```
<merge_resolution_id>
```

DuplicateTemplate - requestCancellation(文字列 **templateRunId)**

既存のテンプレートの実行をキャンセルします。

キャンセル要求は、テンプレート実行がドラフト、準備完了、または実行中ステータスの場合にのみ行うことができます。

テンプレートがキャンセル要求を実行すると、テンプレートの実行ステータスが中間ステージの [キャンセル要求済み (Cancel Requested)] に変わります。

この方法を実行しても、[準備完了] または [ドラフト] ステータスのテンプレートの実行は自動的にキャンセルされません。実行中のタスクが完了するまで、テンプレートの実行ステータスは [キャンセル] に変更されません。その時点で、修正のためにステージングされた残りのタスクはすべて、キャンセル要求からキャンセルに変更されます。

関連項目：

- publishTemplate()
- runTemplate()
- retireTemplate()

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
templateRunId	文字列	重複排除テンプレートの実行 [reconcile_duplicate_template_run] テーブルにリストされているテンプレートの実行Sys_id。

戻り値

タイプ	説明
文字列	キャンセル要求が成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:キャンセル要求が成功しました。 • false:キャンセル要求が成功しませんでした。

次の例は、テンプレートの実行をキャンセルし、操作が成功したかどうかを表示する方法を示しています。

```
var isCancelled =
 sn_cmdb.DuplicateTemplate.requestCancellation("487c67e2046b2510f877c1665753a4cc");
gs.info(isCancelled);
```

出力:

```
true
```

DuplicateTemplate - retireTemplate(文字列 **templateId)**

テンプレートを廃止します。

不要になったテンプレートを廃止ステータスに移行するには、この方法を使用します。

テンプレートは廃止できず、メソッドは次の条件で例外をスローします。

- テンプレートは公開済みステータスです。
- テンプレートは実行中であるか、実行がスケジュールされています。

関連項目：

- publishTemplate()
- runTemplate()
- requestCancellation()
- DuplicateTemplate - unPublishTemplate(文字列 templateId)

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	テンプレートが廃止されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:テンプレートは廃止されています。 • false:テンプレートは実行中、実行がスケジュールされているか、公開済みステータスであるため、廃止できませんでした

次の例は、テンプレートを廃止して結果を表示する方法を示しています。

```
var isRetired = sn_cmdb.DuplicateTemplate.retireTemplate(<template_id>);
gs.info(isRetired);
```

出力:

```
true
```

DuplicateTemplate - runTemplate(文字列 **templateId)**

公開済みステータスの重複排除テンプレートの修正実行をスケジュールします。テンプレートは複数回実行できますが、一度にスケジュールできる実行は 1 つだけです。

テンプレートが公開済みステータスでない場合、テンプレートは実行できず、メソッドは例外をスローします。 publishTemplate() メソッドを使用して、テンプレートをドラフトステータスから公開ステータスに移行します。

実行中のタスクをキャンセルするには、 requestCancellation() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	重複排除テンプレートの実行 [reconcile_duplicate_template_run] テーブルにリストされている、実行されたテンプレートのSys_id。失敗した場合、テンプレートは公開済みステータスではない可能性があります。

次の例は、公開済みの重複排除テンプレートの実行をスケジュールする方法を示しています。

```
var template = sn_cmdb.DuplicateTemplate.runTemplate('<template_id>');
gs.info(JSON.stringify(template));
```

出力:

```
487c67e2046b2510f877c1665753a4cc
```

DuplicateTemplate - unPublishTemplate(文字列 **templateId)**

テンプレートを非公開にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、テンプレートを公開済みステータスからドラフトステータスに移行し、テンプレートを更新できるようにします。テンプレートが実行中または実行がスケジュールされている場合、そのテンプレートを非公開にすることはできません。

関連項目：

- publishTemplate()
- requestCancellation()
- updateTemplate()

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブール	テンプレートが正常に非公開になったかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:テンプレートが正常に非公開になりました。 • false:テンプレートは正常に非公開されませんでした。テンプレートは実行中であるか、実行がスケジュールされている可能性があります。

次の例は、テンプレートを非公開にして結果を表示する方法を示しています。

```
var isUnPublished = sn_cmdb.DuplicateTemplate.unPublishTemplate(<template_id>);
gs.info(isUnPublished);
```

出力:

```
true
```

DuplicateTemplate - updateTemplate(String templateId, Object template)

ドラフトステータスの重複排除テンプレートを更新します。

関連項目：

- unPublishTemplate()
- canAddTasksToTemplate()

パラメーター

名前	タイプ	説明
template_id	文字列	重複調整テンプレート [reconcile_duplicate_template] テーブルにリストされているテンプレートのSys_id。
template	オブジェクト	テンプレートを作成するためのさまざまなオプションを含むテンプレートオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		{
		"allow_master_ci_null_update": Boolean,
		"allow_null_attribute_update": Boolean,
		"description": "String",
		"duplicate_ci_action": "String",
		"duplicate_ci_updates": [Array],
		"master_ci_condition": "String",
		"master_ci_option": "String",
		"merge_related_items": "String",
		"merge_related_items_condition": [Array],
		"merge_relations_condition": "String",
		"merge_relations": "String",
		"most_related_items_merge_attributes": "String",
		"most_relations_merge_attributes": "String",
		"name": "String",
		"newest_updated_merge_attributes": "String",
		"oldest_created_merge_attributes": "String",
		"table": "String",
		"task_conditions": "String"
		}

template.allow_null_attribute_update	ブール	オプション。重複排除タスク内の CI の属性競合を解決するときに、メイン CI 属性が重複 CI の null 値で更新されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メイン CI 属性が重複 CI からの null 値で更新されます。 • false:メイン CI 属性は、重複 CI からの null 値で更新されません。 デフォルト値：False
template.allow_master_ci_null_update	ブール	オプション。メイン CI 値が null の場合にのみ、重複 CI からの更新が含まれます。 メイン CI 値が null の場合に重複 CI からの更新のみを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メイン CI 値が null の場合にのみ、重複 CI からの更新を含めます。 • false:すべての重複 CI からの更新を含めます。 デフォルト値：False
template.description	文字列	オプション。テンプレートに関する詳細情報を保存する説明。
template.duplicate_ci_action	文字列	オプション。重複 CI を削除するか、一意のカスタム値で更新するかを指定します。 選択可能なオプション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• delete • 更新 (*duplicate_ci_updates*の指定が必要)
template.duplicate_ci_updates	アレイ	オプション。ただし、 *duplicate_ci_action* の設定が update の場合を除く。重複 CI 値の更新方法を指定するオブジェクトのアレイ。 `[ { "element": "String", "element_label": "String", "value": "String", "display": "String" } ]`
template.duplicate_ci_updates.element	文字列	参照フィールドのシステム辞書名。
template.duplicate_ci_updates.element_label	文字列	参照フィールドに表示されるラベル。
template.duplicate_ci_updates.value	文字列	参照フィールドの値、つまり参照フィールドの内容。
template.duplicate_ci_updates.display	文字列	参照フィールドの表示値。
template.master_ci_option	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときの重複排除タスクのメイン CI の選択方法を指定します。 選択可能なオプション： • 条件付き (*master_ci_condition* の指定必須) • most_related_items:メイン CI に最も関連性の高いアイテムを持つ CI から結合される属性。 • most_relations:メイン CI との関係が最も多い CI から結合される属性。 • newest_created:最後に更新された CI からメイン CI に結合される分離された属性。 • oldest_created:最も古い作成の CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。
template.master_ci_condition 条件	文字列	オプション (*master_ci_option* の値が 条件付きの場合は必須)。メイン CI の選択方法を指定するエンコードされたクエリ。複数の CI がある場合、または CI がクエリに一致する場合、メソッドは最後に更新された CI をメイン CI として選択します。テンプレートテーブルに対してエンコードされたクエリが評価されます。このテーブルは *table* プロパティで識別されます。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。
template.merge_relations	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI の関係を結合する方法を指定します。 選択可能なオプション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• すべて • 条件付きの • なし
template.merge_relations	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI の関係を結合する方法を指定します。 選択可能なオプション： • すべて • 条件付きの • なし
template.merge_relations_condition	文字列	オプション (*merge_relations* の値が 条件付きの場合は必須)。重複 CI のすべてのリレーションシップを結合するか、まったく結合しないかを指定するエンコードクエリ。クエリは、重複排除タスク用に選択されたメイン CI で評価されます。クエリが true を返す場合、すべての関係が結合されます。false の場合、関係は結合されません。 テンプレートテーブルに対してエンコードされたクエリが評価されます。このテーブルは *table* プロパティで識別されます。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。
template.merge_related_items	文字列	オプション。このテンプレートを適用するときに、重複排除タスク内の重複 CI のどの関連テーブルをメイン CI に結合するかを指定します。重複排除タスクの修正 (従来) も参照してください。 選択可能なオプション： • all_available - デフォルトの関連テーブルと、テンプレートを介して修正された重複排除タスクの重複 CI を参照するすべての関連テーブルが含まれます。 • 条件付きの • デフォルト:重複 CI レメディエーターのデフォルト関連アイテムモジュールによって提供される関連エントリが含まれます。 • なし

template.merge_related_items_condition	アレイ	オプション。各関連エントリのエンコードされたクエリを含む関連エントリのリスト。各クエリーは、タスクに対して選択されたメイン CI で評価されます。クエリが true を返す場合、重複排除タスクの修正中に関連エントリが結合されます。false の場合、関連するエントリは結合されません。
		
		`"merge_related_items_condition": [`
		`{`
		`"related_entry": "String",`
		`"condition": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		}] 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。
template.most_related_items_merge_attributes	文字列	オプション。メイン CI との関係が最も多い CI から結合されるカンマ区切りの属性。
template.most_related_items_merge_attributes	文字列	オプション。メイン CI に最も関連性の高いアイテムを持つ CI から結合されるカンマ区切りの属性。
template.name	文字列	テンプレートの名前。
template.newest_updated_merge_attributes	文字列	オプション。最後に更新された CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。
template.oldest_created_merge_attributes	文字列	オプション。最も古く作成された CI からメイン CI に結合されるカンマ区切りの属性。
template.table	文字列	テンプレートが作成されるテーブル。
template.task_conditions	文字列	オプション。テンプレートの実行時に評価されるエンコードされたクエリ。このクエリは、重複調整タスクデータ [reconcile_duplicate_task_data] テーブルで評価されます。このクエリから返されたすべてのタスクは、テンプレートの評価中に考慮されます。 **注:** タスクがクエリの一部として返された場合でも、テンプレートの実行によってタスクが処理されるとは限りません。その他の要因により、テンプレートの処理中にタスクがスキップされる場合があります。 詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
ブール	テンプレートが更新されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:テンプレートが更新されました。 • false:テンプレートが更新されました。テンプレートがドラフト (未公開) ステータスでない可能性があります。

次の例は、既存の重複排除テンプレートのいくつかのプロパティを更新する方法を示しています。

```
var template = {
  "name": "Test Windows Template",
  "table": "cmdb_ci_win_server",
  "description": "This is a windows server template",
  "master_ci_option": "newest_updated",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "master_ci_condition": "",
  "allow_null_attribute_update": false,
  "allow_master_ci_null_update": false,
  "oldest_created_merge_attributes": "",
  "newest_updated_merge_attributes": "ram,cpu_count",
  "most_relations_merge_attributes": "",
  "most_related_items_merge_attributes": "",
  "merge_relations": "all",
  "merge_relations_condition": "",
  "merge_related_items": "conditional",
  "merge_related_items_condition": [
    {
      "related_entry": "change_request.cmdb_ci",
      "condition": "ramCONTAINS1024"
    },
    {
      "related_entry": "incident.cmdb_ci",
      "condition": "os_versionCONTAINSWindows"
    }
  ],
  "duplicate_ci_action": "delete",
  "duplicate_ci_updates": "",
  "task_conditions": "category=attribute^key=serial_number^value=E2BX1^EQ"
};

sn_cmdb.DuplicateTemplate.updateTemplate(<template_id>, template);
```

出力:

```
true
```

DurationCalculator - グローバル

DurationCalculator スクリプトインクルードは、期間と期日を計算するためのメソッドを提供します。

DurationCalculator - D

DurationCalculator クラスのコンストラクタ。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var dc = new DurationCalculator();
```

DurationCalculator - calcDuration(数値 seconds)

現在の開始日時と渡された期間 (秒数) に基づいて終了日時を計算します。

このメソッドはまた、*this.endDateTime*、*this.seconds*、および *this.totalSeconds* プロパティに、更新された値を設定します。*seconds*プロパティは、作業スケジュールに基づく期間に実行される作業の合計秒数を表します。*totalSeconds* プロパティは、作業と非作業の両方を含む、期間の開始時刻と終了時刻の間の合計秒数を表します。

このメソッドを呼び出す前に、期間に使用する開始時間を指定して *setStartDateTime()* を呼び出す必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
秒	番号	終了日時、秒数、および合計秒数の値を計算するために開始日時に追加する秒数です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	入力値が数値でない場合は False です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2020-05-01 00:00:00");

var dc = new DurationCalculator();
dc.setStartDateTime(gdt);

if(!dc.calcDuration(2*24*3600)){ // 2 days
  gs.log("*** Error calculating duration");
  return;
}
var secs = dc.getSeconds();
var totalSecs = dc.getTotalSeconds();

gs.print("***SCHEDULE DURATION: SECS=" + secs + " TOTALSECS=" + totalSecs + "
 ENDTIME = " + endDateTime);
```

出力

```
***SCHEDULE DURATION: SECS=172800 TOTALSECS=970534 ENDTIME = 2020-05-03
 00:00:00
```

DurationCalculator - calcRelativeDueDate(GlideDateTime start, 数値 days, 文字列 endTime)

渡された開始時刻に、現在のスケジュールとタイムゾーンを使用して日数を追加し、期日を計算します。

*`calcRelativeDuration()`*によって開始された相対的な継続時間の定義から、calculator.calcRelativeDueDate(calculator.startDateTime, days)として呼び出されます。作業の期日が判定されると、このメソッドは渡されたその日の *`endTime`* に時刻を設定します。スケジュールに十分な日数が残っていない場合は、スケジュールの最終日を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
start	GlideDateTime	計算のための開始日を含む GlideDateTime オブジェクトです。
日	番号	開始日に追加する日数です。
endTime	文字列	計算される期日における作業の完了期限の時刻です。 空白の場合、デフォルトで作業日の終わりになります。 形式：HH:mm:ss

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	完了日がスケジュールの範囲内かどうかを示すフラグです。 可能な値： • true：完了日はスケジュールの範囲内です。 • false：完了日はスケジュールの範囲外です。このメソッドを呼び出す前にスケジュールが設定されていない場合は未定義です。

```
var dc = new DurationCalculator();
var startTime = new GlideDateTime();

// Settings for calculations
// Optional: Specify the schedule to use for the following calculations
dc.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
// Optional: Specify a different timezone to use
dc.setTimeZone("Los Angeles");
// Optional: Set a start date and time, otherwise the current time is assumed
dc.setStartDateTime("2020-04-10 08:00:00")
// Calculate end time, from number of seconds required in the schedule
dc.calcDuration(3*24*3600); // 3 days
dc.calcRelativeDueDate(startTime, "3", "07:00:00");
```

DurationCalculator - calcRelativeDuration(String relativeDurationID)

指定された相対期間スクリプトを使用して期間を計算します。

完了すると、 *this.endDateTime* そして *this.seconds* プロパティは、計算の結果を示すように設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
relativeDurationID	文字列	相対持続時間スケジュールの sys_id (table cmn_relative_duration)

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	duration スクリプトの結果

```
var dc = new DurationCalculator();
dc.calcRelativeDuration('08fcd0830a0a1b2600074f56b1ad7cb');
```

DurationCalculator - calcScheduleDuration(文字列 startTime, 文字列 endTime)

指定済みのスケジュールの範囲内の *startTime* と *endTime* の間の期間と、オプションで上書きされたタイムゾーンを返します。

このメソッドはまた、現在のスケジュールオブジェクトに *this.endDateTime*、*this.seconds*、および *this.totalSeconds* を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startTime	文字列	オプション。終了時刻の表示値です。 デフォルト：現在の日時 (*`setStartDateTime()`* を使用して設定) が使用されます。このパラメーターを渡さない場合は、dur.calcScheduleDuration("", endDateTime); などのプレースホルダーを渡す必要があります。
endTime	文字列	オプション。開始時刻の表示値です。 デフォルト：現在の日時 (*`setEndDateTime()`* を使用して設定) を使用します 。

返される内容

タイプ	説明
番号	スケジュール期間です。*`endTime`* が *`startTime`* の前である場合は 0 を返します。 単位：秒

```
var dur = new DurationCalculator();

// Set 9-5 weekday schedule. This is the schedule in which endDateTime, seconds, and
 totalseconds is set
dur.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
dur.calcScheduleDuration("2019-01-02 11:00:00", "2019-01-06 09:00:00");
var secs = dur.getSeconds();
var totalSecs = dur.getTotalSeconds();
var endDateTime = dur.getEndDateTime() + "";

gs.print("***SCHEDULE DURATION: SECS=" + secs + " TOTALSECS=" + totalSecs + "
 ENDTIME = " + endDateTime);
```

出力

```
***SCHEDULE DURATION: SECS=97200 TOTALSECS=338400 ENDTIME = 2019-01-06
 09:00:00
```

DurationCalculator - calcScheduleDuration(GlideDateTime startTime, GlideDateTime endTime)

指定済みのスケジュールの範囲内の *`startTime`* と *`endTime`* の間の期間と、オプションで上書きされたタイムゾーンを返します。

このメソッドはまた、現在のスケジュールオブジェクトに *`this.endDateTime`*、*`this.seconds`*、および *`this.totalSeconds`* を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startTime	GlideDateTime	オプション。使用する開始時刻を含む GlideDateTime オブジェクトです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：現在の日時 (*setStartDateTime()* を使用して設定) が使用されます。このパラメーターを渡さない場合は、dur.calcScheduleDuration("", endDateTime); などのプレースホルダーを渡す必要があります。
endTime	GlideDateTime	オプション。使用する終了時刻を含む GlideDateTime オブジェクトです。 デフォルト：現在の日時 (*setEndDateTime()* を使用して設定) を使用します 。

返される内容

タイプ	説明
番号	スケジュール期間です。*endTime* が *startTime* の前である場合は 0 を返します。 単位：秒

```
var startDateTime = new GlideDateTime("2020-11-02 11:00:00");
// Instantiate a new GlideDateTime object which has the end date as the current date and time
var endDateTime = new GlideDateTime();
var dur = new DurationCalculator();

// Set 9-5 weekday schedule. This is the schedule in which endDateTime, seconds, and
 totalseconds is set
dur.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
dur.calcScheduleDuration(startDateTime, endDateTime);
var secs = dur.getSeconds();
var totalSecs = dur.getTotalSeconds();

gs.print("***SCHEDULE DURATION: SECS=" + secs + " TOTALSECS=" + totalSecs + "
 ENDTIME = " + endDateTime);
```

出力

```
***SCHEDULE DURATION: SECS=293734.24 TOTALSECS=970534 ENDTIME = 2020-11-13
 16:35:34
```

DurationCalculator -

期間の終了日時を示す、*calcDuration*/*calcRelativeDuration* によって設定された *endDateTime* プロパティを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	終了時刻

```
var dc = new DurationCalculator();
dc.calcDuration(52);
gs.print(dc.getEndDateTime());
```

2012-04-17 20:57:27

DurationCalculator - getSeconds( )

期間中に実行される作業の合計秒数を示す、*calcDuration/calcRelativeDuration* によって設定された *this.seconds* プロパティを返します。

これは、開始時間と終了時間の合計時間ではなく、合計作業時間であり、作業時間のパーセンテージを決定するために使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	総作業時間(秒単位)

```
var startDateTime = new GlideDateTime("2020-11-02 11:00:00");
// Instantiate a new GlideDateTime object which has the end date as the current date and time
var endDateTime = new GlideDateTime();
var dur = new DurationCalculator();

// Set 9-5 weekday schedule. This is the schedule in which endDateTime, seconds, and
 totalseconds is set
dur.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
dur.calcScheduleDuration(startDateTime, endDateTime);
var secs = dur.getSeconds();
var totalSecs = dur.getTotalSeconds();

gs.print("***SCHEDULE DURATION: SECS=" + secs + " TOTALSECS=" + totalSecs + "
 ENDTIME = " + endDateTime);
```

出力

```
***SCHEDULE DURATION: SECS=293734.24 TOTALSECS=970534 ENDTIME = 2020-11-13
 16:35:34
```

DurationCalculator - getTotalSeconds( )

calculate(record) の呼び出しによって設定された *totalSeconds* 値を返します。

totalSeconds プロパティは、作業と非作業の両方を含む、期間の開始時刻と終了時刻の間の合計秒数を表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	合計秒数

```
var startDateTime = new GlideDateTime("2020-11-02 11:00:00");
// Instantiate a new GlideDateTime object which has the end date as the current date and time
var endDateTime = new GlideDateTime();
var dur = new DurationCalculator();

// Set 9-5 weekday schedule. This is the schedule in which endDateTime, seconds, and
 totalseconds is set
dur.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
dur.calcScheduleDuration(startDateTime, endDateTime);
var secs = dur.getSeconds();
var totalSecs = dur.getTotalSeconds();

gs.print("***SCHEDULE DURATION: SECS=" + secs + " TOTALSECS=" + totalSecs + "
 ENDTIME = " + endDateTime);
```

出力

```
***SCHEDULE DURATION: SECS=293734.24 TOTALSECS=970534 ENDTIME = 2020-11-13
 16:35:34
```

DurationCalculator - isAfter(GlideDateTime dt、String tm)

渡された時刻を、GlideDateTime オブジェクトに渡された時刻値と比較します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dt	GlideDateTime または文字列	渡された *tm* 値と比較する、GlideDateTime オブジェクトまたは日時の表示値のいずれかです。日時の表示値を渡した場合、メソッドはその値を GlideDateTime オブジェクトに変換します。
tm	文字列	GlideDateTime オブジェクトの時刻値と比較する時刻の表示値です。同じ日付であるという前提です。 形式：HH:mm:ss

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	渡された時刻値 (*tm*) が GlideDateTime オブジェクト (*dt*) の時刻の後かどうかを示すフラグです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • true：*tm* は *dt* の後です。 • false：*tm* は *dt* の後ではありません。

```
var dc = new DurationCalculator();
gs.print(dc.isAfter("2020-04-10 08:00:00", "09:00:00"));
```

***スクリプト：true

DurationCalculator - setSchedule(String schedId、String **timezone)**

期日の計算に使用するスケジュールとタイムゾーンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
schedId	文字列	設定するスケジュールの sys_id です。 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]。
タイムゾーン	文字列	オプション。設定するタイムゾーンです。 デフォルト：ユーザーのタイムゾーンです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var startDateTime = new GlideDateTime("2020-11-02 11:00:00");
// Instantiate a new GlideDateTime object which has the end date as the current date and time
var endDateTime = new GlideDateTime();
var dur = new DurationCalculator();

// Set 9-5 weekday schedule. This is the schedule in which endDateTime, seconds, and
 totalseconds is set
dur.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
dur.calcScheduleDuration(startDateTime, endDateTime);
var secs = dur.getSeconds();
var totalSecs = dur.getTotalSeconds();

gs.print("***SCHEDULE DURATION: SECS=" + secs + " TOTALSECS=" + totalSecs + "
 ENDTIME = " + endDateTime);
```

出力:

```
***SCHEDULE DURATION: SECS=293734.24 TOTALSECS=970534 ENDTIME = 2020-11-13
 16:35:34
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DurationCalculator - setStartDateTime(文字列 start)

期間計算のための開始日時を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
開始	文字列	後続の計算のための開始時刻 (GMT) の表示値です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var dc = new DurationCalculator();
dc.setStartDateTime("2020-04-10 08:00:00")
```

DurationCalculator - setStartDateTime(GlideDateTime description)

期間計算のための開始日時を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
説明	GlideDateTime	後続の計算のための開始時刻 (GMT) を含む GlideDateTime オブジェクトです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var startDateTime = new GlideDateTime("2020-11-02 11:00:00");
var dur = new DurationCalculator();

// Set 9-5 weekday schedule.
dur.setSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
dur.setStartDateTime(startDateTime);
```

DurationCalculator - setTimeZone(String timezone)

期日の計算に使用するタイムゾーンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイムゾーン	文字列	タイムゾーンの値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var dc = new DurationCalculator();
dc.setTimeZone("Los Angeles");
```

DynamicSchemaAPI - グローバル

DynamicSchemaAPI には、動的スキーマ実装で使用されるさまざまなキャッシュをクリアするメソッドが用意されています。

clear() メソッドを実行するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。

注: 本番環境では *clear()* メソッドを呼び出す必要はありません。これらの方法は、古いデータの原因となるキャッシュの問題があると思われる場合は、実装のトラブルシューティングを行うときに使用します。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

DynamicSchemaAPI - clearDynamicCategoryCache()

動的カテゴリキャッシュ (DynamicCategoryCache) 全体をクリアします。

DynamicCategoryCache は、すべての動的カテゴリの内部メモリ内キャッシュです。古いカテゴリデータに関する問題が発生した場合は、この方法を使用してキャッシュをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
api.clearDynamicCategoryCache();
```

DynamicSchemaAPI - clearDynamicChoiceSetCache()

動的選択肢セットのキャッシュ (DynamicChoiceSets) 全体をクリアします。

DynamicChoiceSets は、すべての動的選択肢セットの内部メモリ内キャッシュです。古い選択肢セットのデータに関する問題が発生した場合は、この方法を使用してキャッシュをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
api.clearDynamicChoiceSetCache();
```

DynamicSchemaAPI - clearDynamicAttributeGroupCache()

DynamicAttributeGroups キャッシュと DynamicAttributes キャッシュをクリアします。

これらは、属性および属性グループのデータを含む内部メモリ内キャッシュです。古い属性またはグループデータに関する問題が発生した場合は、この方法を使用してキャッシュをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
api.clearDynamicAttributeGroupCache();
```

DynamicSchemaAPI:clearDynamicAttributeGroupCacheItem(文字列 **sysId)**

指定された動的属性グループを DynamicAttributeGroup キャッシュからクリアします。

特定の属性グループの古いデータに関する問題が発生した場合は、この方法を使用してグループのキャッシュをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	キャッシュからクリアする属性グループのSys_id。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
api.clearDynamicAttributeGroupCacheItem(sysId);
```

DynamicSchemaAPI - clearDynamicCategoryCacheItem(文字列 sysId)

指定された動的スキーマカテゴリを DynamicCategoryCache からクリアします。

DynamicCategoryCache は、すべての動的カテゴリの内部メモリ内キャッシュです。特定のカテゴリの古いカテゴリデータに関する問題が発生した場合は、この方法を使用してそのカテゴリのキャッシュをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	キャッシュからクリアするカテゴリのSys_id。 テーブル:ダイナミックカテゴリ [dynamic_category]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
api.clearDynamicCategoryCacheItem(sysId);
```

DynamicSchemaAPI - clearDynamicChoiceSetItem(文字列 sysId)

指定された動的スキーマ選択セットを DynamicChoiceSets キャッシュからクリアします。

DynamicChoiceSets は、すべての動的選択肢セットの内部メモリ内キャッシュです。特定の選択肢セットの古いデータに関する問題が発生した場合は、この方法を使用してその選択肢セットのキャッシュをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	キャッシュからクリアするように設定された選択肢Sys_id。 テーブル:動的選択セット [dynamic_choice_set]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
api.clearDynamicChoiceSetItem(sysId);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DynamicSchemaAPI - get()

DynamicSchemaAPI シングルトンを返します。

他の *DynamicSchemaAPI* メソッドを呼び出す前に、このメソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var api = DynamicSchemaAPI.get();
```

DynamicTranslation - スコープ指定

DynamicTranslation API は、翻訳サービスプロバイダーを使用してテキストを複数の言語にリアルタイムで翻訳するメソッドを提供します。

また、この API を使用して、特定の文字列の言語を検出し、翻訳サービスに対して *DynamicTranslation* メソッドが有効になっているかどうかをチェックできます。この API を使用して、ユーザーインターフェイスのシームレスなローカライズエクスペリエンスを作成し、1 つのインターフェイスで複数の国にサービスを提供できるようにします。

現在、この API は、Microsoft Azure Translator サービスと Google Cloud Translator サービスの 2 つの翻訳サービスプロバイダーをサポートしています。インスタンス内で他の翻訳サービスを設定し、*DynamicTranslation* API を使用してテキストを翻訳することもできます。

サーバー側スクリプトでこれらのメソッドを使用する場合は、sn_dt_api 名前空間識別子を使用します。この API を使用するには、Dynamic Translation (com.glide.dynamic_translation) プラグインをアクティブ化する必要があります。このプラグインの詳細と 動的翻訳の詳細については、「動的翻訳の概要」を参照してください。

DynamicTranslation - getDetectedLanguage(文字列 text, オブジェクト parms)

渡されたテキストの言語を検出します。

翻訳者を渡すと、 メソッドはその翻訳サービスを使用してソース言語を検出します。それ以外の場合は、デフォルトの翻訳サービスによって検出が実行されます。指定するテキスト文字列に、適切な言語検出を可能にするのに十分な言い回しが含まれていることを確認してください。

応答には、検出された言語に加えて、検出の信頼性レベルと他の考えられる代替言語が含まれています。翻訳者が渡されない場合、このメソッドは言語の検出に使用されるデフォルトの翻訳サービスも返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	言語の検出に使用するテキストです。
parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
parms.translator	文字列	オプション。テキストの翻訳に使用される翻訳サービス (大文字と小文字は区別されません)。 有効な値： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。

返される内容

タイプ	説明
alternatives	一致する可能性がある他の言語を記述するオブジェクトのアレイです。 データタイプ：アレイ `"alternatives": [ { "code": "String", "confidence": "String", "name": "String" } ]`
alternatives.code	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列
alternatives.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
alternatives.name	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列

detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"detectedLanguage": {`
	`"code": "String",`
	`"confidence": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detectedLanguage.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
translator	言語を検出するために使用される翻訳サービス。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとエラーの根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。 (40000)：翻訳するテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。 (40001)： com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。 (40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定され

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	ていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • デフォルトの翻訳者が検出用に構成されていません。(40011)：[翻訳者構成] で言語検出のデフォルトの翻訳サービスが指定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が検出用に構成されていません。(40013)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で言語検出用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：翻訳のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「動的翻訳の概要」を参照してください。

この例は、IBM の翻訳サービスを使用して英語の文字列を検出する サーバー側スクリプトのコードを示しています。

```
var detectedResponse = sn_dt_api.DynamicTranslation.getDetectedLanguage('Please detect
 the language of this text', {"translator":'IBM'});
 gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力:

```
{
 detectedLanguage:
   { "code": "en", "confidence": "1", "name": "en" }
 alternatives:
   [
     { "code": "vi", "confidence": "0.86", "name": "vi" },
     { "code": "id", "confidence": "0.86", "name": "id" }
   ]
}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするサーバースクリプトを示しています。

```
var detectedResponse = sn_dt_api.DynamicTranslation.getDetectedLanguage('Please detect
 the language of this text', {"translator":123});
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力:

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid"}
```

DynamicTranslation - getDetectedLanguages(アレイ texts, オブジェクト parms)

渡されたテキスト文字列の言語を検出します。

翻訳者を渡すと、 メソッドはその翻訳サービスを使用してソース言語を検出します。それ以外の場合は、デフォルトの翻訳サービスによって検出が実行されます。指定するテキスト文字列に、適切な言語検出を可能にするのに十分な言い回しが含まれていることを確認してください。

応答には、検出された言語に加えて、検出の信頼性レベルと他の考えられる代替言語が含まれています。翻訳者が渡されない場合、このメソッドは言語の検出に使用されるデフォルトの翻訳サービスも返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
テキスト	アレイ	言語を検出するために使用するテキスト文字列のリスト。

parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
		`"parms": {`
		`  "translator": "String"`
		`}`

parms.translator	文字列	文字列の言語を検出するために使用する翻訳サービス。翻訳サービスは、[翻訳ツール構成] メニューで構成されます。 可能な値 - 大文字と小文字を区別しない： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「 翻訳サービスプロバイダーとの統合 」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。 テーブル:機械翻訳エンジン構成 [sn_dt_translator_configuration]

返される内容

タイプ	説明
検出	テキスト文字列の言語検出。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"detections": {`
	`"alternatives": [Array],`
	`"detectedLanguage": {Object},`
	`"isError": Boolean`
	`}`

detections.alternatives	一致する可能性がある他の言語を説明するオブジェクトのアレイです。
	データタイプ：アレイ
	`"alternatives": [`
	`{`
	`"code": "String",`
	`"confidence": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`
	`]`

detections.alternatives.code	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detections.alternatives.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
detections.alternatives.name	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列

detections.detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	データタイプ：オブジェクト
	`"detectedLanguage": {`
	`"code": "String",`
	`"confidence": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

detections.detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detections.detectedLanguage.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
detections.detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
detections.isError	テキストの言語の検出がエラーとなったかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エラーが発生しました。 • false：言語の検出に成功しました。 データタイプ：ブール
status	メソッド呼び出しへの応答のステータス。 可能な値： • エラー • 部分的 • 成功 データタイプ：文字列
translator	言語を検出するために使用される翻訳サービス。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとエラーの根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。(40000)：翻訳するテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。(40001)： com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。 (40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • 複数のエラーで要求が失敗しました。 (40010)：言語検出呼び出しで複数のエラーが発生しました。詳細については、個々のテキスト文字列の応答を参照してください。 • デフォルトの翻訳者が検出用に構成されていません。 (40011)：[翻訳者構成] で言語検出のデフォルトの翻訳サービスが指定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が検出用に構成されていません。 (40013)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で言語検出用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 翻訳者構成バージョンが無効です。v3 に移行してください。 (40014)：指定された翻訳サービスに関連付けられている翻訳者構成のバージョンは、指定されたテキスト翻訳方法をサポートしていません。詳細については、「 翻訳者構成のバージョン v3 への移行 」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：翻訳のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。

この例は、Microsoft の翻訳サービスを使用して、渡された文字列の言語として英語を検出するサーバースクリプトのコードを示しています。

```
var detectedResponse = sn_dt_api.DynamicTranslation.getDetectedLanguages(["First text
 string language to detect", "Second text string language to detect"], {"translator": "Microsoft"});
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力

```
{
 "translator":"Microsoft",
 "status":"Success",
 "detections":[
  {
   "isError":false,
   "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en", "confidence":"1"},
   "alternatives":[
    {"name":"id", "code":"id", "confidence":"0.83"},
    {"name":"ms", "code":"ms", "confidence":"0.83"}
   ]
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "isError":false,
      "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en", "confidence":"1"},
      "alternatives":[
        {"name":"fr", "code":"fr", "confidence":"0.83"},
        {"name":"id", "code":"id", "confidence":"0.83"}
      ]
    }
  ]
}
```

この例は、2 つのテキスト文字列が渡されて、そのうちの 1 つが無効である場合に Partial というステータスを返すサーバースクリプトのコードを示しています。

```
var detectedResponse = sn_dt_api.DynamicTranslation.getDetectedLanguages(["First text
 string language to detect", ""], {"translator": "Microsoft"});
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力

```
{
  "translator":"Microsoft",
  "status":"Partial",
  "detections":[
    {
      "isError":false,
      "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en", "confidence":"1"},
      "alternatives":[
        {"name":"id", "code":"id", "confidence":"0.83"},
        {"name":"ms", "code":"ms", "confidence":"0.83"}
      ]
    },
    {
      "isError":true,
      "code":"40000",
      "message":"Text is missing or invalid"
    }
  ]
}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするサーバースクリプトのコードを示しています。

```
var detectedResponse = sn_dt_api.DynamicTranslation.getDetectedLanguages(["First text
 string language to detect", "Second text string language to detect"], {"translator": "123"});
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid","status":"Error"}
```

DynamicTranslation - getTranslation(文字列 **textToTranslate,** オブジェクト **parms)**

渡されたテキストを 1 つ以上の言語に翻訳します。

この方法では、Microsoft Azure Translator サービスや Google Cloud Translator サービスなどの翻訳サービスを使用して翻訳を実行します。翻訳パラメーターを渡さない場合、メソッドはシステムのデフォルトを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
textToTranslate	文字列	翻訳するテキスト。

parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
		`"parms": {`
		`"additionalParameters": {Object},`
		`"sourceLanguage": "String",`
		`"targetLanguages": [Array],`
		`"translator": "String"`
		`}`

parms.additionalParameters	アレイ	オプション。JSON オブジェクトのアレイ。各オブジェクトには、翻訳を実行するための追加情報を提供するキーと値のペアが含まれています。
		`"additionalParameters": {`
		`"parameterName": "String",`
		`"parameterValue": "String"`
		`}`

parms.additionalParameters.parameterName	文字列	オプション。キー名。 有効な値： textype：翻訳するテキストのタイプ。Microsoft Azure Translator サービスの場合のみ。
parms.additionalParameters.parameterValue	文字列	オプション。関連付けられたキーの値。 有効な値： • html：HTML テキスト文字列 • plain：標準的なテキスト文字列 デフォルト：plain
parms.sourceLanguage	文字列	オプション。ソーステキストの言語コード。 デフォルト：翻訳サービスがソース言語を検出します。
parms.targetLanguages	アレイ	オプション。テキストの翻訳に使用する言語コードのリスト。このメソッドは、言語コードごとに翻訳されたテキストを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：ユーザーの優先言語。
parms.translator	文字列	オプション。テキストの翻訳に使用される翻訳サービス (大文字と小文字は区別されません)。 有効な値： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。

返される内容

タイプ	説明

detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"detectedLanguage": {
	"code": "String",
	"name": "String"
	}

detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
翻訳	言語翻訳を説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ translations": [{

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<pre> "targetLanguage": "String", "translatedText": "String" }]</pre>
translations.targetLanguage	ソーステキストが翻訳された言語コード。 データタイプ：文字列
translations.translatedText	翻訳されたテキスト。 データタイプ：文字列
translator	言語を検出するために使用される翻訳サービス。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとその根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。 (40000)：翻訳するテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。 (40001)： com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • デフォルトの翻訳者が翻訳用に構成されていません。 (40002)：[翻訳者構成] でデフォルトの翻訳サービスとして選択されている翻訳サービスがありません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。 (40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • ターゲット言語 ([targetLanguages] フィールド) が無効です。 (40007)：`targetLanguages` パラメーターが呼び出しで渡されましたが、次のいずれかの理由で有効ではありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ 値がアレイではありません ○ アレイが空です ○ 1 つまたは複数のエントリが文字列ではありません • ソース言語 ([sourceLanguage] フィールド) が無効です。(40008)：*sourceLanguage* パラメーターが呼び出しで渡されましたが、値が文字列ではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • <translator> 翻訳者が翻訳用に構成されていません。(40012)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] でテキスト翻訳用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：翻訳のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • ソース言語が無効です。 (40053)：渡された *sourceLanguage* パラメーターに、対応する翻訳サービスでサポートされていない言語コードが含まれています。 • ターゲット言語が無効です。 (40054)：*targetLanguages* パラメーターで渡された 1 つ以上の言語コードが、対応する翻訳サービスでサポートされていません。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • テキストをターゲット言語に翻訳できません。(40056)：指定された翻訳サービスは、渡されたテキストを指定されたターゲット言語に翻訳できません。

この例は、 Microsoft の翻訳サービスを使用して、プレーンテキストを、(検出された) 英語からフランス語とイタリア語に翻訳するサーバースクリプトを示しています。

```
try {
 gs.info(JSON.stringify(sn_dt_api.DynamicTranslation.getTranslation("Translate this text using
 platform from server", {
   "targetLanguages": ["fr", "it"],
   "additionalParameters": [{
     "parameterName": "texttype",
     "parameterValue": "plain"
   }],
   "translator": "Microsoft"
 })));
} catch (error) {
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.info(error.message);
}
```

応答：

```
{"translations":[
   {
    "targetLanguage":"it",
    "translatedText":"Tradurre questo testo utilizzando la piattaforma dal server"
   },
   {
    "targetLanguage":"fr",
    "translatedText":"Traduire ce texte en utilisant la plate-forme à partir du serveur"
   }
 ],
 "translator":"Microsoft",
 "detectedLanguage":{"code":"en","name":"en"}
}
```

この例は、無効なターゲット言語が渡されたときにエラーをスローするサーバースクリプトを示しています。

```
try {
    gs.info(JSON.stringify(sn_dt_api.DynamicTranslation.getTranslation("Translate this text
 using platform from server", {
        "targetLanguages": ["123"],
        "additionalParameters": [{
            "parameterName": "texttype",
            "parameterValue": "plain"
        }],
        "translator": "Microsoft"
    })));
} catch (error) {
    gs.info(error.message);
}
```

応答：

```
{"code":"40054","message":"Target language is invalid"}
```

DynamicTranslation - getTranslations(アレイ **texts,** オブジェクト **parms)**

渡されたテキスト文字列を 1 つ以上の言語に翻訳します。

この方法では、Microsoft Azure Translator サービスや Google Cloud Translator サービスなどの翻訳サービスを使用して翻訳を実行します。翻訳パラメーターを渡さない場合、メソッドはシステムのデフォルトを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
テキスト	アレイ	翻訳するテキスト文字列のリストです。
parms	オブ	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	ジェクト	"parms": {
		"additionalParameters": {Object},
		"sourceLanguage": "String",
		"targetLanguages": [Array],
		"translator": "String"
		}

parms.additionalParameters	オブジェクト	オプション。JSON オブジェクトのアレイ。各オブジェクトには、翻訳を実行するための追加情報を提供するキーと値のペアが含まれています。
		"additionalParameters": {
		"parameterName": "String",
		"parameterValue": "String"
		}

parms.additionalParameters.parameterName	文字列	オプション。キー名。 有効な値： textype：翻訳するテキストのタイプ。Microsoft Azure Translator サービスの場合のみ。
parms.additionalParameters.parameterValue	文字列	オプション。関連付けられたキーの値。 有効な値： • html：HTML テキスト文字列 • plain：標準的なテキスト文字列 デフォルト：plain
parms.sourceLanguage	文字列	オプション。ソーステキストの言語コード。 デフォルト：翻訳サービスがソース言語を検出します。
parms.targetLanguages	アレイ	オプション。テキストの翻訳に使用する言語コードのリスト。このメソッドは、言語コードごとに翻訳されたテキストを返します。 デフォルト：ユーザーの優先言語。
parms.translator	文字列	オプション。テキストの翻訳に使用される翻訳サービス (大文字と小文字は区別されません)。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。

返される内容

タイプ	説明
status	メソッド呼び出しへの応答のステータス。 可能な値： • エラー • 部分的 • 成功 データタイプ：文字列

翻訳	言語翻訳を説明するリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	translations": [
	{
	"isError": Boolean;
	"detectedLanguage": {Object},
	"textTranslations": [Array]
	}
	]

translations.isError	テキストの翻訳がエラーとなったかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エラーが発生しました。 • false：テキストの翻訳に成功しました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：ブーリアン

translations.detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"detectedLanguage": {`
	`"code": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

translations.detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
translations.detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列

textTranlations	テキスト文字列の翻訳に使用される言語の説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"textTranslation": {`
	`"targetLanguage": "String",`
	`"translatedText": "String"`
	`}`

textTranslations.targetLanguage	ソーステキストが翻訳された言語コード。 データタイプ：文字列
textTranslations.translatedText	翻訳されたテキスト。 データタイプ：文字列
translator	テキストの翻訳に使用される翻訳サービスです。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとその根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。 (40000)：翻訳するテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。 (40001)：com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「動的翻訳の概要」を参照してください。 • デフォルトの翻訳者が翻訳用に構成されていません。 (40002)：[翻訳者構成] でデフォルトの翻訳サービスとして選択されている翻訳サービスがありません。翻

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。(40003)：渡された *translator* パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。(40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • ターゲット言語 ([targetLanguages] フィールド) が無効です。 (40007)：*targetLanguages* パラメーターが呼び出しで渡されましたが、次のいずれかの理由で有効ではありません。 ○ 値がアレイではありません ○ アレイが空です ○ 1 つまたは複数のエントリが文字列ではありません • ソース言語 ([sourceLanguage] フィールド) が無効です。 (40008)：*sourceLanguage* パラメーターが呼び出しで渡されましたが、値が文字列ではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • 複数のエラーで要求が失敗しました。 (40010)：言語検出呼び出しで複数のエラーが発生しました。詳細については、個々のテキスト文字列の応答を参照してください。 • <translator> 翻訳者が翻訳用に構成されていません。(40012)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] でテキスト翻訳用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • 翻訳者構成バージョンが無効です。v3 に移行してください。 (40014)：指定された翻訳サービスに関連付けられている翻訳者構成のバージョンは、指定されたテキスト翻訳方法をサポートしていません。詳細については、「翻訳者構成のバージョン v3 への移行」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：翻訳のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • ソース言語が無効です。 (40053)：渡された *sourceLanguage* パラメーターに、対応する翻訳サービスでサポートされていない言語コードが含まれています。 • ターゲット言語が無効です。(40054)：*targetLanguages* パラメーターで渡された 1 つ以上の言語コードが、対応する翻訳サービスでサポートされていません。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • テキストをターゲット言語に翻訳できません。(40056)：指定された翻訳サービスは、渡されたテキストを指定されたターゲット言語に翻訳できません。

この例は、Microsoft の翻訳サービスを使用してテキスト文字列のリストをフランス語とイタリア語に翻訳するサーバー側スクリプトのコードを示しています。

```
try {
  gs.info(JSON.stringify(sn_dt_api.DynamicTranslation.getTranslations(["Translate first text
 using platform from server", "Translate second text using platform from server"], {
    "targetLanguages": ["fr", "it"],
    "additionalParameters": [{"parameterName": "texttype", "parameterValue": "plain"}],
    "translator": "Microsoft"
  })));
} catch (error) {
    gs.error(error.message);
}
```

応答：

```
{
  "translations":[
    {
      "isError":false,
      "textTranslations":[
        {
          "targetLanguage":"it",
          "translatedText":"Traduci il primo testo utilizzando la piattaforma dal server"
        },
        {
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "targetLanguage":"fr",
        "translatedText":"Traduire le premier texte à l'aide de la plate-forme à partir du serveur"
       }
     ],
     "detectedLanguage": {"name":"en", "code":"en"}
   },
   {
     "isError":false,
     "textTranslations":[
       {
         "targetLanguage":"it",
         "translatedText":"Traduci il secondo testo utilizzando la piattaforma dal server"
       },
       {
         "targetLanguage":"fr",
         "translatedText":"Traduire le deuxième texte à l'aide de la plate-forme à partir du
 serveur"
       }
     ],
     "detectedLanguage": {"name":"en", "code":"en"}
   }
 ],
 "translator":"Microsoft",
 "status":"Success"
}
```

この例は、渡された 2 つのテキスト文字列のうちの 1 つが無効である場合に Partial というステータスを返すサーバースクリプトを示しています。

```
try {
  gs.info(JSON.stringify(sn_dt_api.DynamicTranslation.getTranslations(["Translate first text
 using platform from server", ""], {
    "targetLanguages": ["fr", "it"],
    "additionalParameters": [{"parameterName": "texttype", "parameterValue": "plain"}],
    "translator": "Microsoft"
  })));
} catch (error) {
    gs.error(error.message);
}
```

応答：

```
{
  "translations":[
    {
      "isError":false,
      "textTranslations":[
        {
          "targetLanguage":"it",
          "translatedText":"Traduci il primo testo utilizzando la piattaforma dal server"
        },
        {
          "targetLanguage":"fr",
          "translatedText":"Traduire le premier texte à l'aide de la plate-forme à partir du serveur"
        }
      ],
      "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en"}
    },
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "isError":true,
      "code":"40000",
      "message":"Text is missing or invalid"
    }
  ],
  "translator":"Microsoft",
  "status":"Partial"
}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするサーバースクリプトを示しています。

```
try {
  gs.info(JSON.stringify(sn_dt_api.DynamicTranslation.getTranslations(["Translate first text
 using platform from server", "Translate second text using platform from server"], {
    "targetLanguages": ["fr", "it"],
    "additionalParameters": [{"parameterName": "texttype", "parameterValue": "plain"}],
    "translator": 123
  })));
} catch (error) {
    gs.error(error.message);
}
```

応答：

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid","status":"Error"}
```

DynamicTranslation - isEnabled(文字列 translator)

`DynamicTranslation` API のさまざまなメソッドを翻訳サービスに対して有効にするかどうかを決定します。

特定の翻訳サービスを渡すと、メソッドはその翻訳サービスのメソッドのアクティブ化をチェックします。それ以外の場合、メソッドはデフォルトの翻訳サービスをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
translator	文字列	オプション。メソッドがアクティブかどうかを確認するために使用する翻訳サービス。翻訳サービスは、[翻訳者構成] メニューで構成します。 可能な値 - 大文字と小文字を区別しない： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：デフォルトの翻訳サービス。

返される内容

タイプ	説明
batchDetection	`getDetectedLanguages()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
batchTranslation	`getTranslations()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
detection	`getDetectedLanguage()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
translation	`getTranslation()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
エラーメッセージ	API が返す可能性があるエラーメッセージとその根本原因の表示を以下に示します。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。

この例は、Microsoft Translator に対して `DynamicTranslation` メソッドがアクティブであるかどうかをチェックするサーバースクリプトを示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
try {
  var response = sn_dt_api.DynamicTranslation.isEnabled('Microsoft');
  gs.info(JSON.stringify(response));
} catch(error) {
    gs.info(error.message);
}
```

出力:

```
{"detection":true,"batchTranslation":true,"batchDetection":true,"translation":true}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするサーバースクリプトを示しています。

```
try {
  var response = sn_dt_api.DynamicTranslation.isEnabled(123);
  gs.info(JSON.stringify(response));
} catch(error) {
    gs.info(error.message);
}
```

出力:

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid"}
```

エンコーダー - グローバル

`エンコーダー` API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトを提供します。このオブジェクトは、Encoder 固有の目標と構成に基づいて、入力データを数値のベクトルに変換します。エンコーダーは、エンコードを実行するために単独で使用することも、テキスト列をエンコードするソリューションの一部として構成することもできます。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

エンコーダーは、事前にトレーニングされたか、指定した言語データセットに基づいてトレーニングされたテキスト処理オブジェクトです。システムがテキストフィールドをどのように解釈して処理するかを決定するエンコーダーをトレーニングできます。テキストを含む ML ソリューションの場合は、テキストを処理する方法を指定するようにエンコーダーをトレーニングし、 トレーニング済みの エンコーダーをソリューションで使用できます。

Encoder には構成とバージョンがあり、独自の再トレーニング頻度で個別にトレーニングできます。API で定義された Encoder は、UI で定義された Encoder とは異なります。UI で定義された Encoder の再トレーニングは、それらを使用するソリューションによって制御されるためです。

Encoder のセットアップからトレーニングまでのフローは次のとおりです。

1. *`DatasetDefinition`* API を使用する 1 つ以上のデータセットを作成します。
2. コンストラクター を使用して、Encoder オブジェクトを作成します。
3. *`EncoderStore - add()`* メソッドを使用して、エンコーダー オブジェクトをエンコーダー ストアに追加します。
4. *`submitTrainingJob()`* メソッドを使用して、Encoder をトレーニングします。これにより、*`EncoderVersion`* API を使用して管理できるオブジェクトのバージョンが作成されます。

Encoder をトレーニングすると、ソリューションオブジェクトで使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `ClassificationSolution`
- `ClusteringSolution` (レーベンシュタイン距離アルゴリズムを使用しない場合は必須)
- `RegressionSolution`
- `SimilaritySolution` (必須)

注: この API は、Vancouver パッチ 7 ホットフィックス 2b および Washington DC パッチ 7 リリースより前の完全な権限で実行されます。それ以降のリリースでは、ACL を使用してアクセス権を付与します。詳細については、「 クエリー ACL 」を参照してください。

使用上のガイドラインについては、「 ML API の使用 」を参照してください。

Encoder - Encoder(オブジェクト **config)**

Encoder を作成します。

1 つ以上のデータセットの Encoder を取得するには、このコンストラクターを使用して、一意の名前を持つ新しい Encoder オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	の構成プロパティを含む JavaScript オブジェクト エンコーダー。 `{ "algorithmConfig": {Object}, "datasets": [Array], "domainName": "String", "label": "String", "minRowCount": "String", "processingLanguage": "String", "stopwords": [Array], "trainingFrequency": "String" }`
config.algorithmConfig	オブジェクト	オプション。 アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。 `'algorithmConfig' : { "algorithm": "String" }`
config.algorithmConfig.algorithm	文字列	このエンコーダーをトレーニングするためのアルゴリズムの名前。 可能な値： • *paravec*：パラグラフベクトルワード埋め込み。 • *tf-idf*：用語頻度 - 逆ドキュメント頻度 (TF-IDF) ベースのテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
config.datasets	アレイ	`DatasetDefinition` オブジェクト名のリストです。
config.domainName	文字列	オプション。このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 デフォルト：現在のドメイン。 例："global"。
config.label	文字列	予測タスクを識別します。
config.minRowCount	文字列	オプション。トレーニング用のデータセットに必要なレコードの最小数。 デフォルト：10000
config.processingLanguage	文字列	オプション。2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 デフォルト値：「en」
config.stopwords	アレイ	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワード リストを作成する 」を参照してください。 デフォルト：英語のストップワード
config.trainingFrequency	文字列	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once

次の例は、Encoder ジョブを作成して Encoder ストアに追加する方法を示しています。

```
var myPrbData = new sn_ml.DatasetDefinition({
    'tableName' : 'problem',
    'fieldNames' : ['short_description'],
    'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
    'tableName' : 'incident',
    'fieldNames' : ['short_description', 'description'],
    'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var myEncoder = new sn_ml.Encoder({
    'label': "encoder",
    'datasets' : [myPrbData, myIncidentData],
    'algorithmConfig' : {
        'algorithm' : 'tf-idf'
    }
});
var myEncoderName = sn_ml.EncoderStore.add(myEncoder);
```

Encoder - cancelTrainingJob()

トレーニングのために送信された エンコーダーオブジェクト のジョブをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_sn_global_global_encoder');

myEncoder.cancelTrainingJob();
```

Encoder - getActiveVersion()

アクティブな EncoderVersion オブジェクト。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクティブな `EncoderVersion` オブジェクトです。

次の例は、 `Encoder` ストアからアクティブなバージョンを取得し、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_x_snc_global_global_encoder');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEncoder.getActiveVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力:

```
{
  "state": "encoder_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

Encoder - getAllVersions()

Encoder のすべてのバージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	Encoder オブジェクトの既存のバージョンです。「*EncoderVersion* API」も参照してください。

次の例は、すべての *Encoder* バージョンオブジェクトを取得し、それらに対して *getVersionNumber()* と *getStatus()* の Encoder バージョンメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_x_snc_global_global_encoder');

var mlEncoderVersions = mlEncoder.getAllVersions();

for (i = 0; i < mlEncoderVersions.length; i++) {
gs.print("Version " + mlEncoderVersions[i].getVersionNumber() + " Status: " +
 mlEncoderVersions[i].getStatus() +"\n");
};
```

出力:

```
Version 3 Status: {"state":"encoder_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 2 Status: {"state":"encoder_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 1 Status: {"state":"encoder_cancelled","percentComplete":"0","hasJobEnded":"true"}
```

Encoder - getLatestVersion()

Encoder の最新バージョンを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`EncoderVersion` の最新バージョンに対応するオブジェクト を `encoder()` に設定します。

次の例は、エンコーダーとそのトレーニングステータスを返します。

```
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_x_snc_global_global_encoder');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEncoder.getLatestVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力:

```
{
  "state": "encoder_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

Encoder - getName()

ストアの操作に使用するオブジェクトの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	Encoder オブジェクトの名前です。

次の例は、 `Encoder` データセット情報を更新し、オブジェクトの名前を出力

```
// Update encoder
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
   'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var eligibleFields = JSON.parse(myIncidentData.getEligibleFields(encoder));

var myEncoder = new sn_ml.Encoder({
   'label': "my encoder",
   'datasets' : [myIncidentData],
   'inputFieldNames': eligibleFields['eligibleInputFieldNames'],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  'predictedFieldName': 'category'
});

// update encoder
sn_ml.EncoderStore.update('ml_x_snc_global_global_my_definition_4', myEncoder);

// print encoder name
gs.print('Encoder Name: '+myEncoder.getName());
```

出力:

```
Encoder Name: ml_x_snc_global_global_my_definition_4
```

Encoder - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	データセットのコンテンツと *EncoderStore* 内の *Encode()* オブジェクトの詳細です。
	{
	"algorithmConfig" : {Object},
	"datasetsProperties": [Array],
	"domainName": "String",
	"label": "String",
	"name": "String",
	"processingLanguage": "String",
	"scope": "String",
	"stopwords": [Array],
	"trainingFrequency": "String"
	}

<Object>.algorithmConfig.algorithm	このエンコーダーをトレーニングするためのアルゴリズムの名前。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• *paravec*：パラグラフベクトルワード埋め込み。 • *tf-idf*：用語頻度 - 逆ドキュメント頻度 (TF-IDF) ベースのテキスト。 データタイプ：文字列。
<Object>.algorithmConfig	オプション。 アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。 `'algorithmConfig' : { "algorithm": "String" }` データタイプ：オブジェクト。
<Object>.datasetsProperties	Encoder に関連付けられた *DatasetDefinition()* プロパティのリストです。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetsProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例：`"fieldNames" :`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	["short_description", "priority"] データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetsProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetsProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「カスタム ストップワードリストを作成する」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、ストア内の エンコーダーオブジェクト のプロパティを取得します。

```
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_sn_global_global_encoder');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(myEncoder.getProperties()), null, 2));
```

出力:

```
*** Script: {
  "datasetsProperties": [
    {
      "tableName": "incident",
      "fieldNames": [
        "assignment_group",
        "short_description",
        "description"
      ],
      "encodedQuery": "activeANYTHING"
    }
  ],
  "domainName": "global",
  "label": "my encoder definition",
  "name": "ml_x_snc_global_global_my_encoder_definition",
  "processingLanguage": "en",
  "scope": "global",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
  "trainingFrequency": "run_once"
}
```

Encoder - getVersion(文字列 **version)**

指定されたバージョン番号を使用します。Encoder を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	Encoder ソリューションの既存のバージョン番号。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*EncoderVersion* API メソッドを呼び出すことができる *Encoder()* オブジェクトの指定されたバージョンです。

次の例は、バージョン番号別にソリューションのトレーニングステータス エンコーダーをバージョン番号で

```
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_x_snc_global_global_encoder');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEncoder.getVersion('1').getStatus()), null, 2));
```

出力:

```
{
  "state": "encoder_complete",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

Encoder - setActiveVersion(文字列 version)

ストア内の指定されたバージョンの Encoder をアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	アクティブ化する *Encoder()* オブジェクトバージョンの名前です。 このバージョンをアクティブ化すると、他のバージョンが非アクティブになります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内の エンコーダー バージョンを有効にする方法を示しています。

```
sn_ml.Encoder.setActiveVersion("ml_incident_categorization");
```

Encoder - submitTrainingJob()

トレーニングジョブを送信します。

> **注:** このメソッドを実行する前に、まず *EncoderStore - add()* メソッドを使用して、ストアに Encoder を追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*EncoderVersion* に対応するオブジェクト エンコーダー トレーニング対象

次の例は、データセットを作成してソリューションに適用し エンコーダー、それを次に追加 をストアに追加して、トレーニングジョブを送信する方法を示しています。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Create an encoder
var myEncoder = new sn_ml.Encoder({

 'label': "my encoder definition",
 'datasets' : [myData],
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the encoder to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.EncoderStore.add(myEncoder);

// Train the encoder - this is a long running job
var myEncoderVersion = myEncoder.submitTrainingJob();
```

EncoderStore - グローバル

EncoderStore API には、エンコーダーを格納および取得するためのメソッドが用意されています。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

EncoderStore - add(オブジェクト mlEncoder)

新しいエンコーダーを追加します オブジェクトをストアに追加し、一意の名前を返します。

> **注:** ラベル値は一意である必要はありません。たとえば、このメソッドを同じラベルで 10 回実行すると、異なる一意の名前が付けられた 10 個のオブジェクトがストアに追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mlEncoder	Encoder	*Encoder()* ストアに追加する

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムによって生成されたソリューション名。

次の例は、ストアにソリューションを追加する方法を示しています エンコーダー ソリューション 次を使用 *Encoder - submitTrainingJob()* ストアに追加した後にトレーニングジョブを実行します。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create a solution
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var myEncoder = new sn_ml.Encoder({

  'label': "my encoder definition",
  'datasets' : [myData],
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the encoder to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.EncoderStore.add(myEncoder);
```

EncoderStore - deleteObject(文字列 **name)**

指定された Encoder オブジェクトをストアから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*Encoder()* 削除するオブジェクト。 の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアから Encoder を削除する方法を示しています。

```
sn_ml.EncoderStore.deleteObject("ml_sn_global_global_encoder");
```

EncoderStore - get(文字列 **name)**

ストアから Encoder オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ストア内の Encoder の名前です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*Encoder* 表されていますオブジェクトが存在しない場合はエラーを返します。

次の例は、*get()* メソッドを使用してストアから Encoder オブジェクトを取得し、Encoder - getActiveVersion() および EncoderVersion - getStatus() メソッドを使用してそのトレーニングステータスを表示する方法を示しています。

```
// Get status
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(myEncoder.getActiveVersion().getStatus(), null, 2)));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

EncoderStore - getAllNames(オブジェクト **options)**

ストア内のすべての Encoder 定義レコードの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	指定されたプロパティ内の結果を制限するオプション。 `{ "label": "String", "domainName": "String", "scope": "String" };`
options.label	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのラベル。
options.domainName	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのドメインの名前。参照先 ドメインセパレーションと 予測インテリジェンス .
options.scope	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトの アプリケーションスコープ の名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストア内の Encoder オブジェクトの名前を表す文字列のリストです。

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドがストア内のすべての名前のリストを返します。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(sn_ml.EncoderStore.getAllNames()), null, 2));
```

出力:

```
[
 "ml_x_snc_global_global_classification_word_corpus",
 "ml_x_snc_global_global_predictability_estimate",
 "GloVe",
 "ml_x_snc_global_global_encoder",
 "ml_x_snc_global_global_predictability_estimate_1"
]
```

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドは *`options`* パラメーターに設定された値に関連付けられている名前のみを返します。

```
var options = {
 'label' : 'my encoder definition',
 'domainName' : 'global',
 'scope' : 'global'
};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var solNames = sn_ml.EncoderStore.getAllNames(options);
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(solNames), null, 2));
```

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_encoder_definition"
]
```

EncoderStore - update(文字列 **name,** オブジェクト **mlEncoder)**

ストア内の Encoder オブジェクトを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新する Encoder の名前です。
mlEncoder	*Encoder*	*Encoder()* 更新するオブジェクトプロパティ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内の Encoder オブジェクトを更新する方法を示しています。

```
var encoderUpdate = new sn_ml.Encoder({
  'label': 'my encoder definition',
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

sn_ml.EncoderStore.update('ml_sn_global_global_incident_service', encoderUpdate);
```

EncoderVersion - グローバル

EncoderVersion API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトを提供します。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

この API は、Encoder ストア内の Encoder API オブジェクトに基づいて、Encoder バージョンを操作するために使用されます。

トレーニングを完了すると、最新バージョンの Encoder がアクティブ化され、一度に 1 つのバージョンのみがアクティブになります。ただし、予測を行うために使用したい以前にトレーニングされたバージョンをアクティブ化することができます。

この API のメソッドは、次の *Encoder* メソッドを使用してアクセスできます。

- *getActiveVersion()*
- *getAllVersions()*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `getLatestVersion()`
- `getVersion()`

EncoderVersion - getProperties()

Encoder オブジェクトプロパティ バージョン番号 を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データセットのコンテンツと Encoder の詳細です。結果はオブジェクトプロパティのセットアップによって異なります。 `{ "algorithmConfig" : {Object}, "datasetsProperties": [Array], "domainName": "String", "isActive": "String", "label": "String", "name": "String", "predictedFieldName": "String", "processingLanguage": "String", "scope": "String", "stopwords": [Array], "trainingFrequency": "String", "versionNumber": "Number" }`
<Object>.algorithmConfig	オプション。 アルゴリズム設定プロパティを含む JavaScript オブジェクト。 `'algorithmConfig' : { "algorithm": "String" }` データタイプ：オブジェクト。
<Object>.algorithmConfig.algorithm	Encoder をトレーニングするためのアルゴリズムの名前。 可能な値： • `paravec`：パラグラフベクトルワード埋め込み。 • `tf-idf`：用語頻度 - 逆ドキュメント頻度 (TF-IDF) ベースのテキスト。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties	Encoder に関連付けられた `DatasetDefinition()` プロパティのリストです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	"encodedQuery": "String",
	"fieldDetails": [Array],
	"fieldNames": [Array],
	"tableName": "String"
	}</pre>
	データタイプ：アレイ。

<Object>.datasetsProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：<code>"tableName" : "Incident"</code> データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。 例：<code>"fieldNames" : ["short_description", "priority"]</code> データタイプ：アレイ。

<Object>.datasetsProperties.fieldDetails	フィールドのプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。
	<pre>[
	{
	"name": "String",
	"type": "String"
	}
	]</pre>
	データタイプ：アレイ。

<Object>.datasetsProperties.fieldDetails.name	このデータセットに関連する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties.fieldDetails.type	機械学習ソリューションのタイプ データタイプ：文字列。
<Object>.datasetsProperties.encodedQuery	標準の GlideRecord 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.isActive	このバージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バージョンはアクティブです。 • false：バージョンはアクティブではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedField.name	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は `global` のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワードリストを作成する 」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。
<Object>.versionNumber	このバージョン番号 *Encoder* オブジェクト。 データタイプ：文字列。

次の例では、ストア内のアクティブなオブジェクトバージョンのプロパティを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// Get properties
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEncoder.getActiveVersion().getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
*** Script: {
 "datasetsProperties": [
  {
   "tableName": "incident",
   "fieldNames": [
    "assignment_group",
    "short_description",
    "description"
   ],
   "encodedQuery": "activeANYTHING"
  }
 ],
 "domainName": "global",
 "isActive": "true",
 "label": "my encoder definition",
 "name": "ml_x_snc_global_global_my_encoder_definition",
 "processingLanguage": "en",
 "stopwords": [
  "Default English Stopwords"
 ],
 "versionNumber": "1"
}
```

EncoderVersion - getSentenceVectors(アレイ **input)**

入力された各文のベクトルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	アレイ	ベクトルの取得元の文である文字列のアレイです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	文のベクトルのアレイです。

次の例は、1 つの文のベクトルを返す方法を示しています。

```
var myEncoderName = 'GloVe';

var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get(myEncoderName);

var input = ["I like to code."];

var vectors = myEncoder.getActiveVersion().getSentenceVectors(input);

gs.print(vectors);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
*** Script: [-0.16243751347064972,0.30614474415779114,0.08489049971103668,
-0.48100000619888306,-0.170997753739357,0.08779674768447876,-0.07848624140024185,-0.1
5123701095581055,
-0.07843250036239624,-1.9505999088287354,0.3007825016975403,-0.07804800570011139,-0.0
4779449850320816,
0.04803549498319626,0.09848674386739731,0.2427891194820404,-0.41138750314712524,0.10
880374908447266,
 … ,
0.21227750182151794,0.18478751182556152,-0.3113832473754883,-0.16560424864292145,0.0
9052124619483948]
```

EncoderVersion - getSimilarWords(アレイ **input,** オブジェクト **options)**

入力された各単語の類似単語を類似度が高い順に返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	アレイ	類似単語を見つけるための単語のアレイです。
オプション	オブジェクト	結果を絞り込むためのマップです。 `{ "topN":"String" }`
options.topN	文字列	指定されている場合、指定された数までの上位の結果を返します ワード数。例えば、最も類似する上位 10 個の単語を返すには、`"10"` を使用します。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	入力された単語の類似単語を対応する位置に含む要素のリストです。これらの類似単語は、`[word, similarity score]` 形式のペアのアレイによって表されます。

次の例は、`GloVe` エンコーダーを使用して類似単語を取得する方法を示しています。

```
var myEncoderName = 'GloVe';
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get(myEncoderName);
var input =  ["apple"];
var options = {"topN":"5"};
gs.print(myEncoder.getActiveVersion().getSimilarWords(input, options));
```

出力：

```
*** Script:
 [[["iphone",0.5987],["macintosh",0.5836],["ipod",0.5761],["microsoft",0.5664],["ipad",0.5628]]]
```

EncoderVersion - getStatus(ブール **includeDetails)**

トレーニング完了ステータスを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDetails	ブーリアン	ステータス *details* を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：追加の詳細を返します。 • false:追加の詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	Encoder オブジェクト のトレーニングステータス情報を含む JavaScript オブジェクト。 `{ "state": "String", "percentComplete": "Number as a String", "hasJobEnded": "Boolean value as a String", "details": {Object} }`
<Object>.state	トレーニング完了ステータス。トレーニングジョブがターミナルステータスに達した場合、ジョブはそのステータスを終了しません。ステータスがターミナルの場合、*hasJobEnded* プロパティは true に設定されます。 可能な値： • fetching_files_for_training • preparing_data • 再試行 • solution_cancelled (terminal) • solution_complete (terminal) • solution_error (terminal) • solution_incomplete • training_request_received • training_request_timed_out (terminal) • training_solution • Uploading_solution • waiting_for_training データタイプ：文字列
<Object>.hasJobEnded	トレーニングが完了したかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：トレーニングは完了しました。 • false：トレーニングは完了していません。 データタイプ：文字列としてのブール値
<Object>.percentComplete	トレーニング完了率。完了率が 100 未満の場合、ジョブはターミナルステータスである可能性があります。たとえば、トレーニングがタイムアウトした場合などです。 データタイプ：文字列としての数値 範囲:0 ～ 100
<Object>.details	追加のトレーニングの詳細のリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

次の例は、トレーニングが完了して成功した結果を示しています。

```
// Get status
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEncoder.getActiveVersion().getStatus(true), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true",
 "details":{"stepLabel":"Encoder Complete"} // This information is only returned if
 getStatus(true);
}
```

次の例は、トレーニングが完了して失敗した結果を示しています。

```
// Get status
var encoderName = 'ml_x_snc_global_global_encoder';
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get(encoderName);
var trainingStatus = mlEncoder.getLatestVersion().getStatus();

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_error",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

EncoderVersion - getVersionNumber()

ソリューションオブジェクトのバージョン番号を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	バージョン番号。

次の例は、バージョン番号を取得する方法を示しています。

```
// Get version number
var mlEncoder = sn_ml.EncoderStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print("Version number:
 "+JSON.stringify(JSON.parse(mlEncoder.getActiveVersion().getVersionNumber()), null, 2));
```

出力：

```
Version number: 1
```

EncoderVersion - getWordVectors(アレイ **input)**

入力された各単語のベクトルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	アレイ	ベクトルの取得元の単語である文字列のリストです。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された各単語のベクトルのリストです。

次の例は、hello という単語からベクトルを取得する方法を示しています。

```
var myEncoderName = 'GloVe';
var myEncoder = sn_ml.EncoderStore.get(myEncoderName);
var input =  ["hello"];

gs.print(myEncoder.getActiveVersion().getWordVectors(input));
```

出力：

```
*** Script: [[-0.337119996547699,-0.2169100046157837,-0.006636499892920256,
-0.41624999046325684,-1.2554999589920044,-0.0284659992903471,-0.7219499945640564,
-0.5288699865341187,0.0072085000574588776,0.3199700117111206,0.02942500077188015,
-0.013236000202596188,0.4351100027561188,0.2571600079536438,0.3899500072002411,
 … ,
0.3384299874305725,0.4055800139904022,0.18073000013828278,0.6424999833106995]]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

イベント - グローバル

`イベント` API には、イベント内の値の設定と取得を可能にするメソッドが用意されています。

これらのイベントは MID サーバー から ServiceNow インスタンスに送信されます。イベントを正常に送信するには、MID サーバー と ServiceNow インスタンス間の接続を定義する必要があります。

`Event` API を使用して、イベント内のフィールドを追加/更新します。*`SNEventSenderProvider`* API を使用して、イベント送信者オブジェクトをインスタンス化します。その後で *`IEventSender`* API を使用して、ServiceNow インスタンスにイベントを送信します。

この API にアクセスするには、Event Management (com.glideapp.itom.snac) プラグインを有効にする必要があります。イベント管理プラグインには個別のサブスクリプションが必要であり、アクティブ化する必要があります。このプラグインにはデモ データが含まれ、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合はアクティブ化します。

イベント管理の詳細については、「 イベント管理 」を参照してください。

Event - Event()

Event コンストラクターをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var event = new Event();
var esource = event.getField("source");
var eseverity = event.getField("severity");
```

Event - getField(文字列 field)

渡された Event Management フィールドの現在の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	返される Event Management フィールド値の名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求された Event Management フィールドの値です。

```
var event = new Event();
var eventSource = event.getField("source");
var eventSeverity = event.getField("severity");
```

Event - setAdditionalInfo(文字列 additionalInfo)

関連するイベントの既存の *`additional_info`* フィールドを、渡された JSON 文字列に置き換えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: setField() メソッドを使用して、*additional_info*フィールド内の特定のフィールドを更新できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
additionalInfo	文字列	*additional_info* フィールドに保存する JSON 文字列 (キー/値ペア) です。 注: このパラメーターは、既存の情報を置き換えます。既存のフィールドは更新されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
event.setAdditionalInfo("{\"evtComponent\":\"Microsoft-Windows-
 WindowsUpdateClient\",\"evtMessage\":\"Installation Failure: Windows failed. Error
 0x80070490\"}");
```

Event - setField(文字列 **key,** 文字列 **value)**

関連するイベントに指定されたフィールドを設定します。

渡された *key* が事前定義されたイベントフィールドと一致する場合、このメソッドは、対応するイベントフィールドを更新します。それ以外の場合、このメソッドは、渡された *value* を適用する前に *key* パラメーターをイベントの *additional_info* セクションに追加します。

このメソッドを使用して変更できる、事前定義されたイベントフィールドは次のとおりです。

フィールド	説明
additional_info	関連するイベントの *additional_info* フィールドに追加するキー/値ペアです。渡されたキーが既に存在する場合、その値は上書きされます。 最大長：4,000 文字 関連 UI フィールド：追加情報
ci_identifier	構成アイテムを一意に特定する JSON 文字列です。例：{"name":"SAP ORA01","type":"Oracle"}。 最大長：1,000 文字
cmdb_ci	イベントをバインドする構成アイテム [cmdb_ci] レコードの sys_id です。 デフォルト：Null
説明	イベントの自由形式の説明です。 最大長：4,000 文字 関連する UI フィールド： 説明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	デフォルト：Null
event_class	イベントを生成した Enterprise Message Service (EMS) です。例えば、"Solarwinds" や "SCOM" です。 最大長：100 関連する UI フィールド：ソースインスタンス デフォルト：Null
message_key	一意のイベント識別子です。既存のイベント重大度を上書きするには、同じ *`message_key`* 値を使用します。 最大長：1,024 文字 関連 UI フィールド：メッセージキー デフォルト：*`source`*、*`node`*、*`type`*、*`resource`*、および *`metric name`* の組み合わせです。
resolution_state	イベントの解決ステータスです。 有効な値： • New：対応するイベントの解決ステータスはオープンです。 • Closing：対応するイベントの解決ステータスは終結/クローズ済みです。 関連する UI フィールド：解決ステータス デフォルト：New
resource	イベントに関連付けるノードリソースです。例えば、”Disk C:”、”CPU-1" や、プロセスやサービスの名前です。 最大長：100 文字 関連 UI フィールド：リソース
severity	イベント重大度です。 有効な値： • 0：クリア - アクションは必要ありません。このイベントからはアラートが作成されません。既存のアラートはクローズされています。 • 1： Ok - アラートが作成されました。リソースはまだ機能しています。 • 2： 警告 - リソースはまだ機能していますが、注意が必要です。 • 3：マイナー - 部分的な、重大でない機能停止またはパフォーマンス低下が発生しました。 • 4：メジャー - 主要な機能に深刻な障害が発生するかパフォーマンスが低下しています。 • 5：重大 - 即時アクションが必要です。リソースが機能していないか、リソースに重大な問題が発生する危険性が高まっています。 関連する UI フィールド： 重大度

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
	デフォルト：Null
ソース	イベントをトリガーした EMS のインスタンスです。通常はコネクタインスタンスの名前です。 最大長：200 文字 関連 UI フィールド：ソース デフォルト：Null
time_of_event	ソースシステムでイベントが発生した UTC 時間です。 形式："yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 最大長：40 文字 関連する UI フィールド：イベントの時刻 デフォルト：現在の日付/時刻
type	イベントが関連する測定基準タイプです (ディスクや CPU など)。この値は、アラートの作成元のイベントレコードを識別するために使用されます。 最大長：100 文字 関連 UI フィールド：タイプ デフォルト：Null

注: また、setText() メソッドを使用して *description* フィールドを更新し、setTimeOfEvent() メソッドを使用してイベント時刻を更新することもできます。

イベントの詳細については、「 イベント管理 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	イベントで追加または更新するキーの名前です。事前定義されたイベントフィールドの詳細については、「 イベント収集のイベントフィールド形式 」を参照してください。
値	文字列	関連するイベントフィールドに保存する情報です。 注: *value* 文字列は、格納される前にトリミングされ、複数のスペースが 1 つのスペースに置き換えられます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var event = new Event();
event.setField("source","SAP Solman");
event.setField("severity","3");
event.setField("time_of_event", "2019-18-05 13:12:05");
event.setField("type", "SAP object");
event.setField("user", "admin"); // parameter will be added to additional_info section
```

Event - setText(文字列 text)

関連するイベントの *description* フィールドを渡された値に設定します。

注: Event - setField(文字列 key, 文字列 value) メソッドを使用して、現在のイベントの *text* フィールドを設定することもできます。*setField()* メソッドとは異なり、このメソッドは渡されたテキストをトリミングしません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	関連するイベントの *description* フィールドに保存するテキストです。 最大長：4,000 文字

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var event = new Event();
event.setText("SAP Solman");
```

Event - setTimeOfEvent(文字列 timeOfEvent)

関連するイベントの *time_of_event* フィールドを、渡された UTC 時刻値に設定します。

注: Event - setField(文字列 key, 文字列 value) メソッドを使用して *time_of_event* フィールドを設定することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeOfEvent	文字列	*time_of_event* フィールドに設定する UTC 時刻値です。 形式："yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 最大長：40 文字

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var event = new Event();
event.setTimeOfEvent("2019-18-05 13:12:05");
```

EventProcessorUtilOOB: スコープ指定

EventProcessorUtilOOB スクリプトインクルードは、構成されたメッセージブローカーでイベントを作成して公開するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードのデフォルト機能を変更する場合は、 EventProcessorUtil スクリプトインクルードでこれらのメソッドを上書きする必要があります。このスクリプトインクルードを変更するには、admin ロールが必要です。

このスクリプトインクルードは 、sn_api_notif_mgmt 名前空間で実行されます。

EventProcessorUtilOOB:constructandPublishEvent(オブジェクト inboundEventPayloadRecord、文字列 **eventId)**

渡された情報に基づいて TMF688 準拠のペイロードを構築し、構成された公開プラットフォームにイベントを公開します。

デフォルトの公開プラットフォームは、sn_api_notif_mgmt.publisher_message_bus_config システムプロパティで定義されます。

注: この方法は、キュー管理のコアユーティリティメソッドです。基になる通知フレームワークを再設計する予定がない限り、このメソッドをオーバーライドする必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inboundEventPayloadRecord	オブジェクト	イベントに関連付けられた情報。このペイロードの形式は、イベントタイプによって異なります。基本実装では、これは JSON 形式の関連するイベントの Glide レコードデータです。
eventId	文字列	公開するイベントの一意の ID (GUID など)。

戻り値

タイプ	説明
TMFEVENT ペイロード	イベント用に作成された TMF688 準拠のイベントペイロード。このイベントペイロードのデフォルト形式の説明については、『 TMF688 Event Management API User Guide 』を参照してください。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
processIndividualEventRecord: function(inboundQueueGr, node_id) {
  var isError = false;
  var errorMessage;
  try {
    new
 EventProcessorUtil().constructandPublishEvent(JSON.parse(inboundQueueGr.getValue('payload')), inboundQueueGr.getValue('record_id'));
  } catch (ex) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    this._logger.logErr("Event processing failed " + ex);
    isError = true;
    errorMessage = JSON.stringify(ex);
  }

  // Update the inbound queue record based on processing
  var inboundQueueObj = new sn_tmt_core.BaseObject();
  if (isError == true) {
    inboundQueueObj.setValue('state',
sn_tmt_core.Constants.INBOUND_QUEUE_STATE.ERROR);
    inboundQueueObj.setValue('error_message', errorMessage);
  } else {
    inboundQueueObj.setValue('state',
sn_tmt_core.Constants.INBOUND_QUEUE_STATE.COMPLETED);
  }
    var inboundQueue = new sn_tmt_core.InboundQueue(inboundQueueGr, false);
    inboundQueue.updateInboundQueueRecord(inboundQueueObj);
},
```

EventProcessorUtilOOB:fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent(オブジェクト eventSnapshot、文字列 eventType、文字列 **eventId)**

イベントタイプに基づいてペイロードジェネレーターを呼び出すことで、渡された生イベントオブジェクトを TMF 準拠のイベントオブジェクトに変換します。

実装で次のいずれかを行う場合は、このメソッドをオーバーライドする必要があります。

- 既存のイベント処理を変更します。
- 新しいイベントタイプを追加します。イベントタイプとそれに関連付けられたペイロードジェネレーターを追加する必要があります。
- プロデューサーイベント通知フレームワークに新しいオブジェクトを追加します。

また、 TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルード内のメソッドを上書きして、返された TMF 準拠のペイロードに属性を追加したり、ペイロードのデフォルト処理を変更したりする必要が生じる場合もあります。

詳細については、「プロデューサーイベント通知フレームワークを使用したトラブルチケット通知の構成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベントスナップショット	オブジェクト	TMF 準拠のオブジェクトに変換する生データ。 このオブジェクトは、受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルのペイロードフィールドから取得できます。受信キューレコードは、インシデント [incident] テーブルに関連付けられたトラブルチケット属性変更イベントなどのビジネスルールによって作成されます。 イベントスナップショットの形式は、最初にイベントを受信キューにプッシュしたビジネスルールによって定義されます。
eventType	文字列	イベントタイプ。この値は、 *eventSnapshot* ペイロードで渡されるイベントデータのタイプを指定します。渡されたペイロードは、このイベントタイプに基づいて処理されます。イベントタ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		イプは、関連するテーブルの関連するビジネスルールによって受信キューレコードにスタンプされます。各イベントタイプには、独自のイベントペイロード構造があります。たとえば、次のようになります。 `{ "eventId":"dc2003c2c3bb3550054e20bdc0013136", "@type":"Troubleticket", "eventType":"TroubleTicketCreateEvent", "event":{ "troubleTicket":{ "short_description":"Test payload", "severity":3, "ticketType":"incident" } } }` トラブルチケットイベントタイプのデフォルト値は、sn_api_notif_mgmtの *EVENT_TYPES* パラメーターで定義されます 。定数 スクリプトインクルード。
eventId	文字列	変換するイベントの一意の識別子。

戻り値

タイプ	説明
TMFEVENT ペイロード	TMF 準拠形式のイベントペイロード。渡された *eventSnapshot* オブジェクトが TMF 準拠のペイロードに変換するプロセスを確認するには、TroubleTicketNotificationUtilOOB スクリプトインクルードのコードを確認します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
constructandPublishEvent: function(inboundEventPayloadRecord, eventId) {
 if (gs.nil(inboundEventPayloadRecord)) return;
 var tmfEventPayload =
this.fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent(inboundEventPayloadRecord.eventSnapshot,
inboundEventPayloadRecord.eventType, eventId);

 this._logger.debug("Event payload generated for the event id " + eventId + " is " +
JSON.stringify(tmfEventPayload));

 if (gs.getProperty(Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION) ==
Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION_VALUES.OPEN_MESSAGE_BUS) {
   // Publish event in custom message bus
    this.publishEventToOpenMessageBus(tmfEventPayload);

 } else if (gs.getProperty(Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION) ==
Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION_VALUES.HERMES) {
   // Publish event in hermes kafka
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    try {
      this.publishMessageToHermesKafka(tmfEventPayload);
    } catch (ex) {
      this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
    }
  } else if (gs.getProperty(Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION) ==
 Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION_VALUES.BOTH_MESSAGE_B
US_CONFIGURATIONS) {
    // Publish event in both custom message bus and hermes kafka
    this.publishEventToOpenMessageBus(tmfEventPayload);
    try {
      this.publishMessageToHermesKafka(tmfEventPayload);
    } catch (ex) {
      this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
    }
  }
  return tmfEventPayload;
},
```

次のコード例は、渡されたイベントペイロードを *eventType* パラメーターに基づいて変換する方法を決定するために、このメソッドで使用される switch case ステートメントを示しています。実装に他のイベントタイプを追加する場合は、このメソッドをオーバーライドして、新しいイベントタイプの処理を含める必要があります。

```
fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent: function(eventSnapshot, eventType, eventId) {
var eventPayload;
switch (eventType) {
  case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE:
    eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketStatusChangePayloa
d(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  // New event type in trouble ticket
  case 'troubleTicketPriorityChange'
    eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketAttributeChangePaylo
ad(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  // New event type of object other than trouble ticket
  case 'domainOrderStatusChange'
    eventPayload = new
 sn_ind_tmt_orm().domainOrderNotification().generatedomainOrderStatusChangePayoad(event
Snapshot, eventType, eventId);
    break;

  default:
    this._logger.debug("Event with id " + eventId + " could not find the matching payload
 generator");
    eventPayload = null;
  }
return eventPayload;
},
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EventProcessorUtilOOB:publishMessageToHermesKafka(オブジェクト **tmfEventPayload)**

`HermesEventPublisher` クラスをインスタンス化し、渡されたイベントペイロードを Hermes Kafka メッセージブローカーに公開します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
TMFEVENT ペイロード	オブジェクト	イベント用に作成された TMF688 準拠のイベントペイロード。このイベントペイロードのデフォルト形式の説明については、『TMF688 Event Management API User Guide』を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
constructandPublishEvent: function(inboundEventPayloadRecord, eventId) {
 if (gs.nil(inboundEventPayloadRecord)) return;
 var tmfEventPayload =
this.fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent(inboundEventPayloadRecord.eventSnapshot,
inboundEventPayloadRecord.eventType, eventId);

 this._logger.debug("Event payload generated for the event id " + eventId + " is " +
JSON.stringify(tmfEventPayload));

 if (gs.getProperty(Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION) ==
Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION_VALUES.OPEN_MESSAGE_B
US) {
   // Publish event in open message bus
   this.publishEventToOpenMessageBus(tmfEventPayload);

 } else if (gs.getProperty(Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION) ==
Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION_VALUES.HERMES) {
   // Publish event in Hermes Kafka
   try {
     this.publishMessageToHermesKafka(tmfEventPayload);
   } catch (ex) {
       this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
   }
 } else if (gs.getProperty(Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION) ==
Constants.EVENT_PUBLISH_MESSAGE_BUS_CONFIGURATION_VALUES.BOTH_MESSAGE_B
US_CONFIGURATIONS) {
   // Publish event in both custom message bus and Hermes Kafka
   this.publishEventToOpenMessageBus(tmfEventPayload);
   try {
     this.publishMessageToHermesKafka(tmfEventPayload);
   } catch (ex) {
     this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
   }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
  return tmfEventPayload;
},
```

EventQueueProcessorOOB: スコープ指定

EventQueueProcessorOOB スクリプトインクルードは、受信イベントキュー (受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにあります) のイベント要求を管理するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードのデフォルト機能を変更する場合は、 EventQueueProcessor スクリプトインクルードでこれらのメソッドを上書きする必要があります。このスクリプトインクルードを変更するには、admin ロールが必要です。

このスクリプトインクルードは 、sn_api_notif_mgmt 名前空間で実行されます。

EventQueueProcessorOOB:transformEventObject(オブジェクト **eventSnapshot,** オブジェクト **eventJson,** 文字列 **queueType)**

渡されたイベントスナップショットに属性を追加します。

このメソッドは、ベースインスタンスには実装されていません。イベントを処理して適切なメッセージバスに送信する前に、イベントスナップショットに属性を追加する必要がある場合は、EventQueueProcessor スクリプトインクルードでこのメソッドをオーバーライドする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベントスナップショット	オブジェクト	属性を追加する生のイベントデータ。 このオブジェクトは、受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルのペイロードフィールドからのものです。受信キューレコードは、インシデント [incident] テーブルに関連付けられたトラブルチケット属性変更イベントなどのビジネスルールによって作成されます。 イベントスナップショットの形式は、最初にイベントを受信キューにプッシュしたビジネスルールによって定義されます。
イベント JSON	オブジェクト	イベントをトリガーした JSON 形式の Glide レコード。これは、受信キューテーブルに格納されたオブジェクトです。このオブジェクトの形式は、インシデントやケースなど、生成元のテーブルによって異なります。
キュータイプ	文字列	イベントがプッシュされたキュー。デフォルトの実装では、これは常に sn_tmt_core_inbound_queueです。インスタンスでイベントキューイングの実装を変更する場合は、イベントレコードを含むキューの名前を渡します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
pushEventsToEventQueue: function(eventSnapshot, queueType) {
  if (queueType == Constants.QUEUE_TYPE.INBOUND_QUEUE) {
    var inboundQueueEventJson = this.generateInboundQueueObj(eventSnapshot);
    this.transformEventObject(eventSnapshot, inboundQueueEventJson, queueType);
    // Passing isSecure as false
    new sn_tmt_core.InboundQueue(null,
 false).createInboundQueueRecord(inboundQueueEventJson);
  }
},
```

経費配賦 - グローバル

`ExpenseAllocation` スクリプトインクルードは、さまざまなコスト管理プロセスで使用され、スクリプト化された経費割り当てルールからカスタム経費割り当てレコード (`fm_expense_allocation`) を生成するためにも使用できます。

このスクリプトインクルードには、コスト管理 (com.snc.cost_management) プラグインが必要です。

ExpenseAllocation - ExpenseAllocation(GlideRecord expense, GlideRecord rule)

新規作成時に呼び出される`ExpenseAllocation`オブジェクト。

これは、詳細割当ルールをスクリプティングする場合は必要ありません。このオブジェクトはすでに`allocation`変数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
expense	GlideRecord	`GlideRecord` 経費の源泉を特定します。
ルール	GlideRecord	`GlideRecord` 経費ラインを割り当てる際に使用するルールを特定します。

返される内容

タイプ	説明
ExpenseAllocationオブジェクト	作成したばかりの ExpenseAllocation オブジェクト

```
var allocation=new ExpenseAllocation(expenseGlideRecord, ruleGlideRecord);
```

ExpenseAllocation - createAllocation(GlideRecord target, 数値 amount)

インスタンス化およびこのメソッドで提供されるパラメーターを参照する経費配賦 (`fm_expense_allocation`)レコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
target	GlideRecord	割当の `GlideRecord` ターゲット。たとえば、コストを十進数に割り当てるためのコストセンターレコード - 割当量。
総計	番号	割当量

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	経費配分が正常に行われた場合は true です。

```
var allocation=new ExpenseAllocation(expenseGlideRecord, ruleGlideRecord);
allocation.createAllocation(costCenterGlideRecord, 2345.67);
```

ExpenseLine - グローバル

ExpenseLine スクリプトインクルードは、さまざまなコスト管理プロセスで使用され、独自のサーバーサイドスクリプトから経費ライン (*fm_expense_line*) レコードを生成するためにも使用できます。

このスクリプトインクルードには、コスト管理 (com.snc.cost_management) プラグインが必要です。

ExpenseLine - ExpenseLine (GlideRecord source, 数値 amount, 文字列 description)

ExpenseLine オブジェクトのコンストラクタ。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	GlideRecord	*GlideRecord* は経費の源泉を特定します
総計	番号	経費の金額を示す 10 進数
説明	文字列	(オプション)費用の説明

返される内容

タイプ	説明
ExpenseLine オブジェクト	ExpenseLine オブジェクトはインスタンス化されました。

```
//get some random CI to be used as an expense source
	var ci = new GlideRecord("cmdb_ci_server");
	ci.query();
	ci.next();

	//create expense line
	var exp = new ExpenseLine(ci, 234.56, "Test expense line");
```

ExpenseLine - createExpense()

経費ラインを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	経費ラインが正常に作成された場合は true。

```
//get some random CI to be used as an expense sourcevar ci =new
 GlideRecord("cmdb_ci_server");
ci.query();
ci.next();

//create expense line
var exp =new ExpenseLine(ci,234.56,"Test expense line");
exp.setSummaryType("run_business");
var success = exp.createExpense();
```

ExpenseLine - processCIParents()

createExpense によって内部で使用される経費ソースが cmdb_ci レコードである場合に CI 関係を処理するメソッド。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExpenseLine - setCostSource(GlideRecord costSource)

経費ラインの生成元であるソースレートカードまたは配賦コストを識別します。

これは費用の源泉(CI、タスク)ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
costSource	GlideRecord	*GlideRecord* CI レートカードコスト、配信コスト、またはタスクレートカードのいずれかを選択します。これは一般にシステム生成の経費ラインに対してのみ使用されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExpenseLine - setDescription(文字列 description)

経費の説明を定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
説明	文字列	経費の説明

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExpenseLine - setParent(GlideRecord expense)

経費ラインの親フィールドを設定します。

これは一般に、ビジネスサービス集計費用などの間接費を生成するときにのみシステムによって使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
expense	GlideRecord	親の経費ラインレコード

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExpenseLine - setRecurring(ブール **recurring)**

繰返しフィールドをtrueに設定して経費を繰返しとしてフラグを立てます。

経費ラインはデフォルトで false に設定されているため、 `setRecurring(false)` を呼び出す必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
繰り返し	ブーリアン	経費ラインを経費として識別するには、true に設定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExpenseLine - setSummaryType(文字列 **summaryType)**

summary_type タイプフィールドの設定に使用される値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
summaryType	文字列	通常は、これを経費ラインのサマリフィールド選択リストですでに指定されている値に設定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//get some random CI to be used as an expense sourcevar ci =new
 GlideRecord("cmdb_ci_server");
ci.query();
ci.next();

//create expense line
var exp =new ExpenseLine(ci,234.56,"Test expense line");
exp.setSummaryType("run_business");
```

ExtractTermsFromAttachment - グローバル

`ExtractTermsFromAttachment` スクリプトインクルードは、添付ファイルから用語を抽出するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、ScriptedExtractor オブジェクト、SysAttachmentInputStream、添付ファイルのsys_id、および添付ファイルの拡張機能を使用して呼び出されます。 `getTerms()` メソッドが呼び出され、索引付けする必要がある添付ファイルから用語を抽出します。`getTerms()` メソッドは、その用語を含む文字列を返すだけです。inputStreamではなくファイルを入力したい場合は、 `extractor.getFile()` 添付ファイルを含むFileオブジェクトを取得します。

フェッチ :スコープ対象、グローバル

`Fetch` API は、要求オブジェクトと応答オブジェクトを使用してリソースをフェッチするためのメソッドを提供します。

`Fetch` API は、バックグラウンドスクリプトや、HTTP 呼び出しを行うことができる場所 (REST エンドポイントなど) で使用できます。`Fetch` API を使用すると、ヘッダー、本文オプションなどを設定することで、単純なフェッチ要求とより複雑なフェッチ要求の両方を行うことができます。

この API は、外部 Web サイトからリソースをフェッチするためのさまざまなアクションを提供する 一連の `Fetch` API の一部です。完全な Fetch API コレクションには、次のものが含まれます。

- フェッチ:fetch(文字列、リソース、オブジェクトオプション):ネットワークからリソースをフェッチするプロセスを開始します。
- ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル:要求と応答のヘッダーを取得して変更します。
- 要求のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい要求オブジェクトを作成します。
- RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル:フェッチ要求を構成するオプションを設定します。
- 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい応答オブジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フェッチアクションをサポートするために、システムプロパティ glide.hosts.allowlist では、fetch メソッドがアクセスできるホストを制御できます。これは、 *RestMessageV2* や上記のような HTTP API に適用されます。glide.hosts.allowlist の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

フェッチ:fetch(文字列、リソース、オブジェクトオプション)

ネットワークからリソースをフェッチするプロセスを開始し、応答が利用可能になると実行される Promise を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
resource	文字列または オブジェクト	必須。フェッチするリソース。 指定できる値: • フェッチするリソースの URL を提供する文字列または文字列化されたオブジェクト (URL オブジェクトを含む)。URL は、ドキュメントの baseURI であるベース URL に対する相対パスにすることができます。 • 要求のフェッチ:request()オブジェクト。
オプション	オブジェクト	オプション。要求に適用するカスタム設定を含む RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル オブジェクト。 デフォルト:要求はカスタマイズ設定なしで渡されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	応答オブジェクトに解決される Promise。 *fetch()* Promise は、リクエスト URL の形式が正しくない、またはネットワークエラーなどにより、リクエストが失敗した場合にのみ拒否されます。 注: *fetch()* の promise は、サーバーが 404 や 504 などのエラーを示す HTTP ステータスコードで応答した場合、却下されたとは見なされません。この場合、 *then()* ハンドラーを使用して ok と status 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバルプロパティを確認します。

次の例は、 要求のフェッチ:request() を使用して新しい Request オブジェクトを作成し、 次に *fetch()* そのデータを取得する方法を示しています。コードの各部分がどのように使用されるかを簡単に説明します。

- *request():*URL、メソッド、およびヘッダーを使用して API 要求を構成します。
- *fetch():*フェッチ要求を行います。
- *response.json():*JSON 応答本文を JavaScript オブジェクトに解析します。(詳細については、 応答をフェッチ:json() を参照してください。
- *console.log():*コンソール API を使用してインシデント (data.result) を出力します (コンソール - log(Object val1...val2、文字列msg、文字列subst1...subst2) を参照)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
async function fetchIncidents() {
   const url = 'https://your-instance.service-now.com/api/now/table/incident';
   const username = 'your_username';
   const password = 'your_password';

   // Create a Request object
   const request = new Request(url, {
      method: 'GET',
      headers: {
         'Content-Type': 'application/json',
         Authorization: 'Basic ' + btoa(`${username}:${password}`)
      }
   });

   // Fetch data and use response.json() to process it
   const response = await fetch(request);
   const data = await response.json(); // Parse the response to JSON
   console.log(data.result); // Log the incidents data to system logs
}

fetchIncidents();
```

出力:

```
[
   { "number": "INC0001", "short_description": "System outage" },
   { "number": "INC0002", "short_description": "Password reset request" }
]
```

自動翻訳

ヘッダーのフェッチ:スコープ対象、グローバル

Fetch Headers API を使用すると、要求ヘッダーまたは応答ヘッダーのリストのヘッダーを取得、設定、追加、および削除できます。

この API は、外部 Web サイトからリソースをフェッチするためのさまざまなアクションを提供する一連の *Fetch* API の一部です。完全な *Fetch* API コレクションには、次のものが含まれます。

- フェッチ:fetch(文字列、リソース、オブジェクトオプション):ネットワークからリソースをフェッチするプロセスを開始します。
- ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル:要求と応答のヘッダーを取得して変更します。
- 要求のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい要求オブジェクトを作成します。
- RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル:フェッチ要求を構成するオプションを設定します。
- 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい応答オブジェクトを作成します。

フェッチアクションをサポートするために、システムプロパティ glide.hosts.allowlist では、fetch メソッドがアクセスできるホストを制御できます。これは、 *RestMessageV2* や上記のような HTTP API に適用されます。glide.hosts.allowlist の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

ヘッダーをフェッチ:ヘッダー (init)

Headers() コンストラクターは、新しい空の Headers オブジェクトを作成します。また、 *init* パラメーターを使用して、新しい Headers オブジェクトを作成し、HTTP ヘッダーのリストを事前入力することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 既存の Headers オブジェクトにヘッダーを追加するには、 ヘッダーのフェッチ:append(文字列名, 文字列値) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
初期化	オブジェクト	オプション。新しい Headers オブジェクトに事前入力する HTTP ヘッダーを含むオブジェクトリテラル。 有効な値： • 文字列値を持つオブジェクトリテラル • 名前と値のペアのアレイ • 既存の Headers オブジェクト (新しいオブジェクトが既存のオブジェクトからデータをコピーする場合)。 デフォルト:空のヘッダーオブジェクトを作成します

次の例は、 *Headers()* コンストラクターを使用して、ヘッダーの有無にかかわらず新しい Headers オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
//Intializes an empty Headers object.
var headers = new Headers();

//Sets the new Headers object with a list of headers.
var httpHeaders = {
  "Content-Type": "application/json",
  "X-My-Custom-Header": "XYZ",
};

var myHeaders = new Headers(httpHeaders);
```

ヘッダーのフェッチ:append(文字列名, 文字列値)

Headers オブジェクト内の既存のヘッダーに新しい値を追加するか、ヘッダーがまだ存在しない場合はヘッダーを追加します。

指定されたヘッダーがすでに存在する場合、 append() は既存の値を指定された値に変更します。指定されたヘッダーがすでに存在し、複数の値を受け入れる場合、 append() は新しい値を値セットの末尾に追加します。古い値を新しい値で上書きするには、 ヘッダーのフェッチ - set(文字列名, 文字列値) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	必須。Headers オブジェクトに追加する HTTP ヘッダーの名前。
値	文字列	必須。追加する HTTP ヘッダーの値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、 *append()* を使用してヘッダーを追加する方法を示しています。

```
var myHeaders = new Headers(); // Currently empty
myHeaders.append("Content-Type", "image/jpeg");
myHeaders.get("Content-Type"); // Returns 'image/jpeg'
```

出力:

```
“image/jpeg”
```

次の例は、複数の値を受け入れる新しいヘッダーを追加する方法を示しています。

```
var myHeaders = new Headers(); // Currently empty
myHeaders.append("Accept-Encoding", "deflate");
myHeaders.append("Accept-Encoding", "gzip");
myHeaders.get("Accept-Encoding"); // Returns 'deflate, gzip'
```

出力:

```
{“deflate”, “gzip”}
```

ヘッダーをフェッチ:delete(文字列名)

現在の Headers オブジェクトからヘッダーを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	Headers オブジェクトから削除する HTTP ヘッダーの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、最初に *append()* を使用してヘッダーを Headers オブジェクトに追加し、 次に *delete()* を使用して同じヘッダーを削除する方法を示しています。

```
var myHeaders =newHeaders();// Currently empty
myHeaders.append("Content-Type","image/jpeg");
myHeaders.get("Content-Type");// Returns 'image/jpeg'
```

次の例は、Headers オブジェクトが既に削除されている場合に、エンドポイントが null の値を返すことを示しています。

```
myHeaders.delete("Content-Type");
myHeaders.get("Content-Type");// Returns null, as it has been deleted
```

出力:

```
null
```

ヘッダーのフェッチ:entries()

Headers オブジェクトに含まれるすべてのキーと値のペア (文字列で表される) を循環できる反復子を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
反復 子	キーと値のペアの両方が String オブジェクトである反復子オブジェクトを返します。

次の例は、テスト用の Headers オブジェクトを作成し、 *entries()* メソッドを使用して Headers オブジェクトのすべての値の反復子を返す方法を示しています。

```
// Create a test Headers object
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "text/xml");
myHeaders.append("Vary", "Accept-Language");

// Display the key/value pairs
for (var pair of myHeaders.entries()) {
  console.log(`${pair[0]}: ${pair[1]}`);
}
```

出力:

```
content-type: text/xml
vary: Accept-Language
```

ヘッダーをフェッチ:forEach(Function **callbackFn, Object thisArg)**

Headers オブジェクトのキー/値のペアごとにコールバック関数を 1 回実行します。

コールバック関数は、削除されたキーに対しては実行されませんが、値が未定義の場合でも既存のキーに対しては実行されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callbackFn	関数	Headers オブジェクトのキー/値のペアごとに実行する関数。 callbackFn(文字列キー、文字列値) の形式に準拠します。
callbackFn.value	文字列	ヘッダーエントリの値。
callbackFn.key	文字列	ヘッダーエントリの名前。
callBackFn.object	ヘッダー	反復する Headers オブジェクト。
thisArg	オブジェクト	コールバックの実行時に使用する値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、Headers オブジェクトのキー/値のペアごとに行をログに記録します。

```
// Create a new test Headers object
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "application/json");
myHeaders.append("Cookie", "This is a demo cookie");
myHeaders.append("compression", "gzip");

// Display the key/value pairs
myHeaders.forEach((value, key) => {
  console.log(`${key} ==> ${value}`);
});
```

出力:

```
compression ==> gzip
content-type ==> application/json
cookie ==> This is a demo cookie
```

ヘッダーのフェッチ - get(文字列名)

指定された Headers オブジェクトのすべてのヘッダー値の文字列を返します。ヘッダーが存在しない場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ヘッダー値を取得する HTTP ヘッダーの名前 (大文字と小文字は区別されません)。

戻り値

タイプ	説明
文字列	取得されたヘッダーの値 (文字列として表されます)。ヘッダーが設定されていない場合は null。 ヘッダーが存在しない場合はエラーを返します。指定された名前が HTTP ヘッダーの名前でない場合は、型エラーを返します。

以下は、append() を使用して複数のヘッダーを持つヘッダーオブジェクトを作成し、*get()* メソッドを使用してヘッダーの値を返す方法を示しています。

```
var myHeaders = new Headers(); // Currently empty
myHeaders.append("Accept-Encoding", "deflate");
myHeaders.append("Accept-Encoding", "gzip");
myHeaders.get("Accept-Encoding"); // Returns "deflate, gzip"
myHeaders
  .get("Accept-Encoding")
  .split(",")
  .map((v) => v.trimStart()); // Returns [ "deflate", "gzip"
```

出力:

```
[ "deflate", "gzip" ]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダーをフェッチ:getSetCookie()

応答に関連付けられているすべての Set-Cookie ヘッダーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列のアレイ	応答に関連付けられたすべての Set-Cookie ヘッダーの値を含む文字列のアレイ。Set-Cookie ヘッダーが設定されていない場合、このメソッドは空の配列を返します。

次のスクリプト例は、 `getSetCookie()` を使用して応答に関連付けられたヘッダー値を返す方法を示しています。

```
var headers = new Headers({
  "Set-Cookie": "name1=value1",
});

headers.append("Set-Cookie", "name2=value2");

headers.getSetCookie();
```

出力:

```
["name1=value1", "name2=value2"]
```

ヘッダーをフェッチ:has(文字列名)

Headers オブジェクトに指定されたヘッダーが含まれているかどうかを示すブール値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	Headers オブジェクトに存在するかどうかを確認する HTTP ヘッダーの名前。

戻り値

タイプ	説明
ブール	指定されたヘッダーが Headers オブジェクトに存在するかどうかを示すフラグ。指定されたヘッダーが有効な HTTP ヘッダー名でない場合は、TypeError が返されます。 可能な値： • true:ヘッダーはオブジェクトに存在します。 • false:ヘッダーがオブジェクトに存在しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、 `Headers()` メソッドと `append()` メソッドを使用して、Content-Type ヘッダーを持つ Headers オブジェクトを作成および設定します。次に、 `has()` メソッドを使用して、Content-Type ヘッダーが Headers オブジェクトに存在し、Accept-Coding ヘッダーが存在しないことを示します。

```
var myHeaders = new Headers(); // Currently empty
myHeaders.append("Content-Type", "image/jpeg");
myHeaders.has("Content-Type"); // Returns true
myHeaders.has("Accept-Encoding"); // Returns false
```

出力:

```
true
false
```

ヘッダーのフェッチ:keys()

Headers オブジェクトに含まれるすべてのキーを循環できる反復子を返します。

ヘッダーのフェッチ:values()メソッドを使用して、すべてのヘッダーキーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
反復 子	ヘッダーキーが文字列として表される反復子を返します。

次の例は、キーを持つ Headers オブジェクトを作成し、 `keys()` メソッドを使用して使用可能なヘッダーのリストを返す方法を示しています。

```
// Create a test Headers object
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "text/xml");
myHeaders.append("Vary", "Accept-Language");

// Display the keys
for (var key of myHeaders.keys()) {
  console.log(key);
}
```

出力:

```
content-type
vary
```

ヘッダーのフェッチ - set(文字列名, 文字列値)

Headers オブジェクト内の既存のヘッダーの値を更新するか、ヘッダーがまだ存在しない場合は、指定された値で新しいヘッダーを作成します。

データを上書きせずに既存のヘッダーに新しい値を追加するだけの場合は、 ヘッダーのフェッチ:append(文字列名, 文字列値) メソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	新しい値を設定する HTTP ヘッダーの名前。指定された名前が HTTP ヘッダーの名前でない場合は、TypeError をスローします。
値	文字列	指定したヘッダーに設定する新しい値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *append()* を使用して新しい Headers オブジェクトにヘッダーを設定し、 *set()* を使用して値をリセットする方法を示しています。

```
var myHeaders = new Headers(); // Currently empty
myHeaders.append("Content-Type", "image/jpeg");
myHeaders.set("Content-Type", "text/html");
```

出力:

```
text/html
```

次の例は、複数の値を受け入れる場合に Headers オブジェクトに値を設定する方法を示しています。

```
myHeaders.set("Accept-Encoding", "deflate");
myHeaders.set("Accept-Encoding", "gzip");
myHeaders.get("Accept-Encoding");
```

出力:

```
gzip
```

ヘッダーのフェッチ:values()

Headers オブジェクトに含まれるすべてのヘッダー値を循環できる反復子を返します。

すべてのヘッダー値を返すには、 ヘッダーのフェッチ:keys() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ヘッダー値が文字列として表される反復子を返します。

次の例は、 *append()* メソッドを使用して複数のヘッダーを持つ新しい Headers オブジェクトを作成して設定し、 *values()* メソッドを呼び出して新しいオブジェクト内のすべてのヘッダー値のリストを返す方法を示しています。 *Console.log()* は、行をシステムログに記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Create a test Headers object
var myHeaders = new Headers();
myHeaders.append("Content-Type", "text/xml");
myHeaders.append("Vary", "Accept-Language");

// Display the values
for (var value of myHeaders.values()) {
  console.log(value);
}
```

出力:

```
text/xml
Accept-Language
```

要求のフェッチ:スコープ対象、グローバル

Fetch Request API には、アプリケーションがサーバーから JSON、テキスト、バイナリデータなどのリソースを非同期に要求し、応答を処理できるように、Request オブジェクトを作成または取得するためのメソッドが含まれています。この API は、GET、POST、PUT、DELETE などのさまざまな HTTP メソッドをサポートしています。

この API は、外部 Web サイトからリソースをフェッチするためのさまざまなアクションを提供する一連の *Fetch* API の一部です。完全な *Fetch* API コレクションには、次のものが含まれます。

- フェッチ:fetch(文字列、リソース、オブジェクトオプション):ネットワークからリソースをフェッチするプロセスを開始します。
- ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル:要求と応答のヘッダーを取得して変更します。
- 要求のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい要求オブジェクトを作成します。
- RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル:フェッチ要求を構成するオプションを設定します。
- 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい応答オブジェクトを作成します。

フェッチアクションをサポートするために、システムプロパティ glide.hosts.allowlist では、fetch メソッドがアクセスできるホストを制御できます。これは、 *RestMessageV2* や上記のような HTTP API に適用されます。glide.hosts.allowlist の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

要求プロパティ

Fetch Request API は、HTTP 要求に関する詳細情報を提供するいくつかの読み取り専用プロパティをサポートしています。これらのいくつかには、 url (リクエストの URL)、 メソッド (HTTP メソッド)、 ヘッダー (関連するヘッダー)、 本文 (ストリームとしてのリクエスト本文) が含まれます。その他のプロパティには、キャッシュ、認証情報、およびリファラーの設定が含まれます。これらのプロパティは読み取り専用です。つまり、要求の作成後はアクセスできますが、変更することはできません。各プロパティの詳細については、「 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Request 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ

プロパティ名	説明	例

本文	準備完了専用プロパティ。要求に追加された本文の内容を含む、読み取り可能なバイトデータのストリームが含まれます。
	
	データタイプ/値:ReadableStream または null。
		const request = new Request("/myEndpoint", {
		
		method: "POST", body: "Hello world", });
		
		request.body; // ReadableStream

bodyUsed	準備完了専用プロパティ。要求本文がまだ読まれたかどうかを示すフラグ。
	
	許容値:
	• true:要求本文が読み込まれました。
	• false:要求本文は読み取られていません。
	
	データタイプ：ブーリアン
		const request = new Request("/myEndpoint", {
		
		method: "POST", body: "Hello world", });
		
		request.bodyUsed; // false
		
		request.text().then((bodyAsText) => {
		
		console.log(request.body

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		Used); // true });

キャッシュ	準備完了専用プロパティ。要求がブラウザーの HTTP キャッシュとやり取りする方法を制御する要求のキャッシュモードが含まれています。
	
	指定できる値:
	• default:ブラウザーは、HTTP キャッシュ内で一致する要求を探します。
	◦ 一致するものがあり、それが新しい場合は、キャッシュから返されます。
	◦ 一致するものが古い場合、ブラウザはリモートサーバーに条件付き要求を行います。リソースが変更されていないことをサーバーが示す場合、リソースはキャッシュから返されます。それ以外の場合は、リソースがサーバーからダウンロードされ、キャッシュが更新されます。
	◦ 一致するものがない場合、ブラウザは通常の要求を行い、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新します。
	• force-cache:ブラウザはHTTPキャッシュ内で一致するリクエストを探します。
	◦ 一致するもの (新規または古い) がある場合は、キャッシュから返されます。
	◦ 一致するものがない場合、ブラウザは通常の要求を行い、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新します。
	• no-cache:ブラウザはHTTPキャッシュ内で一致するリクエストを探します。
	◦ 新規または古い一致がある場合、ブラウザはリモートサーバーに条件付き要求を行います。リソースが変更されていないことをサーバーが示す場合、リソースはキャッシュから返されます。それ以外の場合は、リソースがサーバーからダウンロードされ、キャッシュが更新されます。
	◦ 一致するものがない場合、ブラウザは通常の要求を行い、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新します。
	• no-store:ブラウザーは、最初にキャッシュを確認せずにリモートサーバーからリソースを取得し、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新しません。
	• only-if-cached:ブラウザはHTTPキャッシュ内で一致するリクエストを探します。
	◦ 一致するもの (新規または古い) がある場合は、キャッシュから返されます。
	◦ 一致するものがない場合、ブラウザは 504 ゲートウェイタイムアウトステータスで応答します。
	
	`キャッシュされた場合のみ`モードは、リクエストのモードが同一オリジンの場合にのみ使用できます。要求の `リダイレクト` プロパティが
		// Download a resource with cache busting, to bypass the cache // completely. fetch("some.json", { cache: "no-store" }).then((response) => { /* consume the response */ });
		
		// Download a resource with cache busting, but update the HTTP // cache with the downloaded resource.

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

	follow であり、リダイレクトが 同一生成元 モードに違反していない場合は、キャッシュされたリダイレクトに従います。
	
	• reload:ブラウザーは、最初にキャッシュを確認せずにリモートサーバーからリソースを取得しますが、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新します。
	
	データタイプ：文字列
		fetch("some.json", { cache: "reload" }).then((response) => { /* consume the response */ });
		
		// Download a resource with cache busting when dealing with a // properly configured server that will send the correct ETag // and Date headers and properly handle If-Modified-Since and // If-None-Match request headers,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

		therefore we can rely on the
		// validation to guarantee a fresh response.
		fetch("some.json", { cache: "no-cache" }).then((response) => {
		/* consume the response */
		});
		
		// Download a resource with economics in mind! Prefer a cached
		// albeit stale response to conserve as much bandwidth as possible.
		fetch("some.json",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

		{ cache: "force-cache" }).then((response) => { /* consume the response */ });
		
		// Naive stale-while-revalidate client-level implementation.
		// Prefer a cached albeit stale response; but update if it's too old.
		// AbortController and signal to allow better memory cleaning.
		// In reality; this would be a function that takes a path and a

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		// reference to the controller since it would need to change the value let controller = new AbortController(); fetch("some.json", { cache: "only-if-cached", mode: "same-origin", signal: controller.signal, }) .catch((e) => e instanceof TypeError && e.message === "Failed to fetch" ? { status: 504 } // Workaround for chrome; which fails

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		with a TypeError : Promise.reject(e),) .then((res) => { if (res.status === 504) { controller.abort(); controller = new AbortController(); return fetch("some.json", { cache: "force-cache", mode: "same-origin", signal: controller.signal, }); } const date = res.headers.get("date"), dt = date ?

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

		new Date(date).getTime() : 0; if (dt < Date.now() - 86_400_000) { // if older than 24 hours
		
		controller.abort();
		
		controller = new AbortController();
		
		return fetch("some.json", {
		
		cache: "reload",
		
		mode: "same-origin",
		
		signal: controller.signal, }); }
		
		// Other possible conditions if (dt <

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

		Date.now() - 300_000) // If it's older than 5 minutes
		
		fetch("some.json", { cache: "no-cache", mode: "same-origin" }) ; // no cancellation or return value.
		return res;
		})
		
		.then((response) => {
		/* consume the (possibly stale) response */
		})
		
		.catch((error) => {
		/* Can be an AbortError/DOMException or a

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		TypeError */ });
認証情報	読み取り専用です。認証情報オプションの `Request()` コンストラクターに指定された値を反映します。認証情報は、Cookie、TLS クライアント証明書、またはユーザー名とパスワードを含む認証ヘッダーです。 指定できる値: • include:クロスオリジン要求の場合でも、常に認証情報を含めます。 • 省略:要求で認証情報を送信したり、応答に認証情報を含めたりしません。 • same-origin:同一オリジン要求の認証情報のみを送信して含めます。 データタイプ：文字列	const request = new Request("flowers.jpg"); const request = request.request; // returns "same-origin" by default
宛先	読み取り専用です。要求されているコンテンツのタイプを説明する文字列を返します。 指定できる値: • audio:対象は音声データです。 • audioworklet:ターゲットは、オーディオワークレットで使用するためにフェッチされるデータです。 • document:ターゲットは HTML または XML ドキュメントです。 • embed: taget は埋め込みコンテンツです。 • fencedframe: ターゲットはフェンスで囲まれたフレームです。 • font:ターゲットはフォントです。 • frame:ターゲットはフレームです。 • iframe:ターゲットは iframe です。 • image:ターゲットはイメージです。 • json:ターゲットは JSON ファイルです • manifest:ターゲットはマニフェストです。 • オブジェクト:ターゲットはオブジェクトです。 • paintworklet: ターゲットはペイント作業letです。 • report:ターゲットはレポートです。 • スクリプト:ターゲットはスクリプトです。 • sharedworker:ターゲットは共有ワーカーです。	fetch('https://example.com/image.jpg', { destination: 'image' }) .then(response => response.blob()) .then(blob => { console.log('Image fetched successfully', blob); })

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
	• style:ターゲットはスタイルです。 • track:ターゲットは HTML <track>です。 • video:ターゲットはビデオデータです。 • worker:ターゲットはワーカーです。 • xslt:ターゲットは XSLT 変換です。 データタイプ：文字列	.catch(error => console.error('Error:', error));
ヘッダー	読み取り専用です。要求に関連付けられたヘッダーオブジェクト。 データタイプ:Headers オブジェクト	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myHeaders = myRequest.headers; // Headers {}

完全性	読み取り専用です。要求のサブリソース完全性値。
	
	値:要求の作成時に *`options.integrity`* 引数として渡された値。整合性が指定されていない場合、このプロパティは `''` を返します。
		const myRequest = new Request("flowers.jpg", {
		
		integrity: "sha256-abc123",
		});
		console.log(myRequest.integrity); // "sha256-abc123"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

isHistoryNavigation	読み取り専用です。要求が履歴ナビゲーションであるかどうかを示すブール値。
	
	指定できる値:
	• true:要求は履歴ナビゲーションです。
	• false:要求は履歴ナビゲーションではありません。
	
	データタイプ：ブーリアン
		self.addEventListener("request", (event) => {
		// ...
		
		if (event.request.isHistoryNavigation) {
		
		event.respondWith(
		
		caches.match(event.request).then((response) => {
		if (response !== undefined) {
		
		return response;
		}
		else {
		
		return fetch(event.request).then((response) => {
		
		let responseClone = response.clone();

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		caches.open("v1").then((cache) => { cache.put(event.request, responseClone); }); return response; }); } }),); } // ... });
キープアライブ	読み取り専用です。要求のキープアライブ設定 (true または false)。完全性値が要求で渡されない場合は、空の文字列を返します。 指定できる値: • true:要求が完了する前に要求を開始したページがアンロードされた場合、ブラウザは関連する要求を存続させます。 • false:要求が完了する前に要求を開始したページがアンロードされた場合、ブラウザーは関連する要求を存続させません。 データタイプ：ブーリアン	const options = { keepalive: true, }; const myRequest = new Request("flowers.jpg", options); let myKeepAlive = myRequest.keep

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		alive; // true
メソッド	読み取り専用です。要求のメソッド (GET、 POST など) データタイプ：文字列	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myMethod = myRequest.method; // GET
モード	読み取り専用です。要求のモード。クロスオリジン要求が有効な応答につながるかどうか、および応答のどのプロパティが読み取り可能かを判断するために使用されます。 指定できる値: • cors: リクエストがクロスオリジンの場合、クロスオリジンリソース共有 (CORS) メカニズムが使用されます。 • navigate:ナビゲーションをサポートするモード。navigate 値は、HTML ナビゲーションでのみ使用することを目的としています。移動要求は、ドキュメント間を移動するときにのみ作成されます。 • no-cors:クロスオリジン要求の CORS を無効にします。応答は不透明です。つまり、そのヘッダーと本文は JavaScript では使用できません。 • same-origin:クロスオリジンリクエストを許可しません。このモードが設定されている別のオリジンにリクエストが行われた場合、結果はエラーです。 要求はさまざまな方法で開始でき、要求のモードは、要求が開始された特定の手段によって異なります。たとえば、 *Request()* コンストラクタを使用して Request オブジェクトが作成されると、その Request の mode プロパティの値が cors に設定されます。ただし、*Request()*以外で作成されたリクエストの場合 constructor、no-corsは通常モードとして使用されます。たとえば、リクエストがマークアップから開始される埋め込みリソースの場合、crossOrigin属性が存在しない限り、リクエストはほとんどの場合、no-CORSモードを使用して行われます <link> 。 <script> elements (except when used with modules), or <img>, <audio>,<video>, <object>, <embed>, or <iframe> elements. データタイプ：文字列	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myMode = myRequest.mode; // returns "cors" by default

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
リダイレクト	読み取り専用です。リダイレクトの処理方法のモード。 有効な値： • エラー • 従う • manual データタイプ：文字列 デフォルト:フォロー	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myCred = myRequest.redirect;
リファラー	読み取り専用です。要求のリファラー (クライアント、 no-referrer、URL など)。no-referrer の値は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myReferrer = myRequest.referrer; // returns "about:client" by default
referrerPolicy	読み取り専用です。要求とともに Referrer ヘッダーで送信される参照元情報を管理する参照元ポリシー。 データタイプ：文字列	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myReferrer = myRequest.referrerPolicy; // returns "" by default

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

シグナル	読み取り専用です。要求に関連付けられた AbortSignal。
	
	データタイプ：文字列
		`// Create a new abort controller const controller = new AbortController();`
		
		`// Create a request with this controller's AbortSignal object const req = new Request("/", { signal: controller.signal });`
		
		`// Add an event handler logging a message in case of abort req.signal.addEventListener("abort", () => {`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

		console.log("abort");
		});
		
		// In case of abort, log the AbortSignal reason, if any
		fetch(req).catch(() => {
		if (req.signal.aborted) {
		if (req.signal.reason) {
		console.log(`Request aborted with reason: ${req.signal.reason}`);
		} else {
		console.log("Request aborted but no reason was given.");
		}
		} else {
		console.log("Request not

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
		aborted, but terminated abnormally."); } }); // Actually abort the request controller.abort();
URL	読み取り専用です。要求の URL。 データタイプ：文字列	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myURL = myRequest.url; // "https://github.com/mdn/dom-examples/tree/main/fetch/fetch-request/flowers.jpg"

要求のフェッチ:request()

新しい要求オブジェクトを作成します。オプションで、URL またはオブジェクトリソースから要求オブジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	文字列またはオブジェクト	オプション。取得するリソース。 有効な値： • フェッチするリソースの URL を含む文字列。API は、 http://user.password.example.com などの認証情報を含む URL を受け入れません。URL を解析できない場合は、例外がスローされます。 • 既存の Request オブジェクトのコピーを効果的に作成する Request オブジェクト。オブジェクトの構造は、Request クラスによって決定されます。 注: コンストラクターが例外をスローする可能性を低くしながらセキュリティを保持するために、次の動作の更新に注意してください。 ○ このオブジェクトがコンストラクタ呼び出しの別のオリジンに存在する場合、Request.referrer プロパティは削除されます。 ○ このオブジェクトの Request.mode プロパティが navigate の場合、mode 値は 同じオリジンに変換されます。
オプション	オブジェクト	オプション。要求に適用するカスタム設定を含む RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル オブジェクト。既存の要求から新しい要求を作成する場合、新しい要求で設定されたオプションは、元の要求の対応するオプションよりも優先されます。 デフォルト:すべてのプロパティのデフォルト値を返します。

次の例は、 *Request()* コンストラクタを使用して新しい Request オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var myImage = document.querySelector("img");
var myRequest = new Request("flowers.jpg");
```

次の例は、入力パラメーターを使用して URL またはオブジェクトを取得する新しい Request オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var myImage = document.querySelector("img");
var myRequest = new Request("flowers.jpg");

fetch(myRequest)
  .then((response) => response.blob())
  .then((response) => {
    var objectURL = URL.createObjectURL(response);
    myImage.src = objectURL;
  });
```

次の例は、オブジェクトリテラルを使用して、ヘッダーオプションを持つ新しい Request オブジェクトを作成する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var myImage = document.querySelector("img");
var myRequest = new Request("flowers.jpg");

var options = {
  headers: {
    "Cache-Control": "max-age=60480",
  },
};
```

要求のフェッチ:arrayBuffer()

要求本文を読み取り、arrayBuffer で解決する promise として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
Promise	arrayBuffer で解決する promise。

`arrayBuffer()` メソッドを使用して新しいリクエストを作成する方法を以下に示します。

```
var myArray = new Uint8Array(10);

var request = new Request("/myEndpoint", {
  method: "POST",
  body: myArray,
});

request.arrayBuffer().then((buffer) => {
  // perform an action with the buffer sent in the request
});
```

要求のフェッチ:blob()

要求本文を読み取り、BLOB で解決する promise として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	BLOB で解決する Promise。

次の例は、 *`blob()`* メソッドを使用してリクエストを作成する方法を示しています。

```
var obj = { hello: "world" };
var myBlob = new Blob([JSON.stringify(obj, null, 2)], {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  type: "application/json",
});

var request = new Request("/myEndpoint", {
  method: "POST",
  body: myBlob,
});

request.blob().then((myBlob) => {
  // do something with the blob sent in the request
});
```

要求のフェッチ:bytes()

要求本文を読み取り、Uint8Array で解決する promise として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	Uint8Array で解決する Promise。

以下は、bytes()メソッドを使用して新しいリクエストを作成する方法を示しています。

```
var myArray = new Uint8Array(10);

var request = new Request("/myEndpoint", {
  method: "POST",
  body: myArray,
});

request.bytes().then((buffer) => {
  // do something with the buffer sent in the request
});
```

要求のフェッチ:clone()

現在の Request オブジェクトのコピーを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
要求	clone() が呼び出された要求の正確なコピーである Request オブジェクト。要求本文が既に使用されている場合、clone() はエラーをスローし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	ます。要求を変更する場合は、 要求のフェッチ:request() コンストラクターを使用します。

次の例は、 *request()* を使用して新しいリクエストを作成し、 *clone()* を使用してコピーする方法を示しています。

```
var myRequest = new Request("flowers.jpg");
var newRequest = myRequest.clone(); // a copy of the request is now stored in newRequest
```

要求のフェッチ:formData()

要求本文を読み取り、FormData オブジェクトで解決する promise として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	FormData オブジェクトで解決する Promise。

次の例は、 *request()* を使用して新しいリクエストを作成し、formData() メソッドを使用してそれを解決し、FormData オブジェクトとして解決する方法を示しています。

```
var formData = new FormData();
var fileField = document.querySelector('input[type="file"]');

formData.append("username", "abc123");
formData.append("avatar", fileField.files[0]);

var request = new Request("/myEndpoint", {
  method: "POST",
  body: formData,
});

request.formData().then((data) => {
  // do something with the formdata sent in the request
});
```

要求のフェッチ:json()

要求本文を読み取り、コンテンツを JSON として解析して、解析された結果で解決する promise を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	JavaScript オブジェクトに解決される Promise (非同期操作の最終的な完了または失敗とその結果の値)。このオブジェクトは、JSON で表すことができる任意のオブジェクト (オブジェクト、アレイ、文字列、数値など) にすることができます。

次の例は、 `request()` と `json()` を使用して新しい要求を作成し、要求を解析して JSON オブジェクトとして返す方法を示しています。

```
var obj = { hello: "world" };

var request = new Request("/myEndpoint", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify(obj),
});

request.json().then((data) => {
  // process the data sent in the request
});
```

要求のフェッチ:text()

要求本文を読み取り、UTF-8 を使用してデコードされた文字列で解決される Promise として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	UTF-8 形式の文字列で解決される promise。

この例では、 `text()` を呼び出す方法を示します。

```
var text = "Hello world";

var request = new Request("/myEndpoint", {
  method: "POST",
  body: text,
});

request.text().then((text) => {
  // process the data sent in the request
});
```

RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル

`RequestInit` API には、フェッチ要求を設定するためのオプションが用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit オブジェクトを `Request()` コンストラクターに渡すか、 `fetch()` 関数呼び出しに直接渡すことができます。また、RequestInit() 呼び出しを使用して Request を作成し、別の `RequestInit()` とともに `fetch()` 呼び出しに Request を渡すこともできます。両方の場所で同じオプションが設定されているときにこれを行うと、 `fetch()` に直接渡された値が使用されます。

この API は、外部 Web サイトからリソースをフェッチするためのさまざまなアクションを提供する一連の `Fetch` API の一部です。完全な `Fetch` API コレクションには、次のものが含まれます。

- フェッチ:fetch(文字列、リソース、オブジェクトオプション):ネットワークからリソースをフェッチするプロセスを開始します。
- ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル:要求と応答のヘッダーを取得して変更します。
- 要求のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい要求オブジェクトを作成します。
- RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル:フェッチ要求を構成するオプションを設定します。
- 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい応答オブジェクトを作成します。

フェッチアクションをサポートするために、システムプロパティ glide.hosts.allowlist では、fetch メソッドがアクセスできるホストを制御できます。これは、RestMessageV2 や上記のような HTTP API に適用されます。glide.hosts.allowlist の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

RequestInit をフェッチ:RequestInit

フェッチ要求を構成するオプションを設定します。RequestInit オブジェクトを `Request()` コンストラクターに渡すか、 `fetch()` 関数呼び出しに直接渡すことができます。

RequestInit のプロパティ

`RequestInit` API は、HTTP 要求の動作を構成するために使用できるいくつかの省略可能なプロパティをサポートしています。そのプロパティには、 メソッド (HTTP メソッド)、 ヘッダー (要求ヘッダー)、 本文 (送信するデータ)、 モード (CORS モード)、 認証情報 (認証の詳細)、 キャッシュ (キャッシュ動作)、および リダイレクト、 リファラー、 整合性などの他のプロパティが含まれます。これらのオプションを使用すると、さまざまなユースケースで要求の動作を微調整できます。各プロパティの詳細については、「 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/RequestInit 」を参照してください。

RequestInit のプロパティ

プロパティ名	説明
attributionレポート	オプション。リクエストのレスポンスで JavaScript ベースのアトリビューションソースまたはアトリビューショントリガーを登録できるようにすることを示します。 attributionReporting は、次のプロパティを含むオブジェクトです。 • eventSourceEligible:ブーリアン。true に設定すると、リクエストのレスポンスはアトリビューションソースを登録する資格があります。false に設定すると、アトリビューションソースとして登録されません。 • triggerEligible:ブーリアン。true に設定すると、リクエストのレスポンスがアトリビュー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit のプロパティ (続く)

プロパティ名	説明
	ショントリガーに登録されます。falseに設定すると、アトリビューショントリガーとして登録できません。 データタイプ: オブジェクト
本文	オプション。要求本文には、POST 要求や PUT 要求など、サーバーに送信するコンテンツが含まれています。 受け入れられるタイプ: • ArrayBuffer • 文字列 • BLOB • データビュー • ファイル • FormData • ReadableStream • TypedArray • URLSearchParams
参照トピック	オプション。現在のユーザーに対して選択されたトピックを、関連する要求とともに Sec-Browsing-Topics ヘッダーで送信するかどうかを示すフラグ。 指定できる値: • true:現在のユーザーの選択したトピックは、Sec-Browsing-Topics ヘッダーで送信する必要があります • false:現在のユーザーに対して選択されたトピックを Sec-Browsing-Topics ヘッダーで送信しないでください。 データタイプ：ブーリアン
キャッシュ	オプション。要求に使用するキャッシュモード。 指定できる値: • default:ブラウザーは、要求に一致する応答を HTTP キャッシュで検索します。 • force-cache: ブラウザーは、HTTP キャッシュで要求に一致する応答を探します。 • no-cache:ブラウザはHTTPキャッシュでリクエストに一致するレスポンスを探します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit のプロパティ (続く)

プロパティ名	説明
	• no-store:ブラウザは最初にキャッシュを確認せずにリモートサーバーからリソースを取得し、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新しません。 • only-if-cached:ブラウザはHTTPキャッシュでリクエストに一致するレスポンスを探します。 • reload: ブラウザーは、最初にキャッシュを確認せずにリモート サーバーからリソースを取得しますが、ダウンロードしたリソースでキャッシュを更新します。 キャッシュされた場合のみモードは、リクエストのモードが同一オリジンの場合にのみ使用できます。キャッシュされたリダイレクトは、要求の リダイレクト プロパティが follow であり、リダイレクトが 同一生成元 モードに違反していない場合に従います。 データタイプ：文字列
認証情報	オプション。ブラウザーが要求とともに認証情報を送信するかどうか、および Set-Cookie 応答ヘッダーを尊重するかどうかを制御します。認証情報は、Cookie、TLS クライアント証明書、またはユーザー名とパスワードを含む認証ヘッダーです。 指定できる値: • include:クロスオリジン要求の場合でも、常に認証情報を含めます。 注: クロスオリジン要求に認証情報を含めると、サイトが CSRF 攻撃に対して脆弱になる可能性があるため、認証情報を含めるように設定されている場合でも、サーバーは応答に Access-Control-Allow-Credentials を含めて認証情報を含めることに同意する必要があります。さらに、この状況では、サーバーは Access-Control-Allow-Origin 応答ヘッダーでクライアントのオリジンを明示的に指定する必要があります (つまり、 * は許可されません)。 • 省略:要求で認証情報を送信したり、応答に認証情報を含めたりしません。 • same-origin:同一オリジン要求の認証情報のみを送信して含めます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit のプロパティ (続く)

プロパティ名	説明
	デフォルト:same-origin データタイプ：文字列
ヘッダー	オプション。Headers オブジェクト内に含まれる、要求に追加するヘッダー。キーがヘッダーの名前であり、値がヘッダー値であるオブジェクトリテラルが含まれます。 多くのヘッダーはブラウザによって自動的に設定され、スクリプトでは設定できません。これらは禁止されたヘッダー名と呼ばれます。 `mode` オプションが `no-cors` に設定されている場合は、CORS セーフリストに登録された要求ヘッダーのみを設定できます。 データタイプ：文字列
完全性	オプション。要求のサブリソース整合性値が含まれます。これは、リソースがフェッチされるときにチェックされます。ブラウザーは、指定されたアルゴリズムを使用してフェッチされたリソースのハッシュを計算し、結果が指定された値と一致しない場合、ブラウザーはネットワークエラーでフェッチ要求を拒否します。 このオプションの形式は `<hash-algo>-<hash-source>` です。 • <hash-algo>:sha256、sha384、または sha512 のいずれかの値です。 • <hash-source>:指定したハッシュアルゴリズムでリソースをハッシュした結果のBase64エンコーディングです。 デフォルトは空の文字列です。 データタイプ：文字列
キープアライブ	オプション。要求が完了する前に、要求を開始したページがアンロードされた場合に関連する要求を中止するかどうかを示すフラグ。 `キープアライブ`要求の本文サイズは 64 キビバイトに制限されています。 有効な値： • true:ブラウザは関連する要求を中止しません。 • false:関連する要求を中止します。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit のプロパティ (続く)

プロパティ名	説明
	デフォルト値：false
メソッド	オプション。要求メソッド。 データタイプ：文字列 デフォルト：GET

モード	オプション。要求のクロスオリジン動作を設定します。
	
	有効な値：
	
	• same-origin:クロスオリジンリクエストを許可しません。同じオリジンの要求が別のオリジンに送信されると、ネットワークエラーが発生します。
	• cors: リクエストがクロスオリジンの場合、クロスオリジンリソース共有 (CORS) メカニズムが使用されます。CORS セーフリストに登録された応答ヘッダーのみが応答で公開されます。
	• no-cors:クロスオリジン要求の CORS を無効にします。このオプションには、次の制限があります。
	  ○ メソッドは、HEAD、GET、または POST のいずれかにのみ使用できます。
	  ○ ヘッダーは CORS セーフリストに登録されたリクエストヘッダーのみにすることができますが、Range ヘッダーも許可されないという追加の制限があります。これは、Service Worker によって追加されたヘッダーにも適用されます。
	  ○ 応答は不透明です。つまり、ヘッダーと本文は JavaScript で使用できず、ステータスコードは常に 0 です。
	• navigate:HTML ナビゲーションでのみ使用されます。移動要求は、ドキュメント間を移動するときにのみ作成されます。
	
	データタイプ：文字列
	
	デフォルト:cors

priority	オプション。同じタイプの他の要求と比較した場合の、フェッチ要求の優先度を指定します。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit のプロパティ (続く)

プロパティ名	説明
	• auto:フェッチ優先度のユーザー設定はありません。値が設定されていない場合、または無効な値が設定されている場合に使用されます。 • high:同じタイプの他の要求と比較して優先度の高いフェッチ要求。 • 低:同じタイプの他の要求と比較して優先度が低いフェッチ要求。 データタイプ：文字列 デフォルト:auto
リダイレクト	オプション。サーバーがリダイレクトステータスで応答した場合のブラウザの動作を決定します。 指定できる値: • follow:自動的にリダイレクトに従います。 • error:リダイレクトステータスが返されたときに、ネットワークエラーで約束を拒否します。 • manual:サービスワーカーが応答を保存し、後で再生できるように、ほぼすべてのフィールドを除外した応答を返します。 データタイプ：文字列 デフォルト:フォロー
リファラー	オプション。要求の Referrer ヘッダーに使用する値を指定する文字列。 指定できる値とデータタイプ: • about:client: Referrer ヘッダーを、リクエストのコンテキストのデフォルト値 (リクエストを行ったページの URL など) に設定します。 • 空の文字列: Referrer ヘッダーを省略します。 • same-origin relative or absolute URL: Referrer ヘッダーを指定された値に設定します。相対 URL は、要求を行ったページの URL を基準にして解決されます。 デフォルト:about:client
referrerPolicy	オプション。Referrer ヘッダーのポリシーを設定する文字列。このオプションの構文とセマンティクスは、Referrer-Policy ヘッダーの場合とまったく同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RequestInit のプロパティ (続く)

プロパティ名	説明
	データタイプ：文字列
シグナル	オプション。AbortSignal。このオプションが設定されている場合、対応する AbortController で *abort()* を呼び出すことで、リクエストを取り消すことができます。 データタイプ：文字列

返される内容

タイプ	説明
なし	

Example: fetch() にオプションを渡す

この例は、メソッド、本文、ヘッダーのオプションを *fetch()* メソッドに直接渡す方法を示しています。

```
async function post() {
  const response = await fetch("https://example.org/post", {
    method: "POST",
    body: JSON.stringify({ username: "example" }),
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
  });

  console.log(response.status);
}
```

Example: Request() コンストラクターにオプションを渡す

この例では、Request を作成し、メソッド、本文、ヘッダーのオプションをコンストラクターに渡し、リクエストを *fetch()* に渡す方法を示します。

```
async function post() {
  const request = new Request("https://example.org/post", {
    method: "POST",
    body: JSON.stringify({ username: "example" }),
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
  });

  const response = await fetch(request);

  console.log(response.status);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: Request() と fetch() の両方にオプションを渡す

この例では、 `Request()` を作成し、メソッド、本文、およびヘッダーのオプションをコンストラクターに渡す方法を示しています。次に、スクリプトは、本文および参照元オプションとともに要求を `fetch()` に渡します。

この場合、要求は次のオプションを使用して送信されます。

- メソッド:「POST」
- ヘッダー:{"Content-Type": "application/json"}
- 本文:'{"username":"example2"}'
- リファラー: ""

```
async function post() {
  const request = new Request("https://example.org/post", {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify({ username: "example1" }),
  });

  const response = await fetch(request, {
    body: JSON.stringify({ username: "example2" }),
    referrer: "",
  });

  console.log(response.status);
}
```

応答のフェッチ:スコープ対象、グローバル

`Fetch Response` API は、新しい Response オブジェクトを作成するためのメソッドと、`Fetch Request` API メソッドによって作成された応答本文を処理するためのメソッドを提供します。

`Fetch Response` API は、外部 Web サイトからリソースをフェッチするためのさまざまなアクションを提供する一連の `Fetch` API の一部です。完全な `Fetch` API コレクションには、次のものが含まれます。

- フェッチ:fetch(文字列、リソース、オブジェクトオプション):ネットワークからリソースをフェッチするプロセスを開始します。
- ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル:要求と応答のヘッダーを取得して変更します。
- 要求のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい要求オブジェクトを作成します。
- RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル:フェッチ要求を構成するオプションを設定します。
- 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバル:新しい応答オブジェクトを作成します。

フェッチアクションをサポートするために、システムプロパティ glide.hosts.allowlist では、fetch メソッドがアクセスできるホストを制御できます。これは、 `RestMessageV2` や上記のような HTTP API に適用されます。glide.hosts.allowlist の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答プロパティ

応答 API は、HTTP 応答の詳細を返すプロパティを提供します。これらのプロパティを使用すると、メタデータ (ステータス、 ヘッダー、 タイプなど) と応答本文 (本文) にアクセスしてさらに処理できます。これにより、要求の成功 (OK) を確認し、返されたデータをさまざまな形式 (JSON やテキストなど) で解析できます。これらのプロパティは、クライアント側アプリケーションでサーバー応答を検証および処理するために重要です。各プロパティの詳細については、「 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Response 」を参照してください。

応答プロパティ

プロパティ名	説明	例

本文	準備完了。応答本文のコンテンツに読み取り可能なバイトデータのストリームが含まれます。
	
	有効な値:ReadableStream または null。
	
	データタイプ：文字列
		const request = new Request("/myEndpoint", { method: "POST", body: "Hello world", });
		
		request.body; // ReadableStream

bodyUsed	準備完了。本文がまだ読まれたかどうかを示すフラグ。
	
	指定できる値:
	• true:本文が読み取られました。
	• false:本文は読まれていません。
	
	データタイプ：ブーリアン
		const request = new Request("/myEndpoint", { method: "POST", body: "Hello world", });
		
		request.bodyUsed; // false
		
		request.text().then((bodyAsText) => {
		
		console.log(request.bodyUsed); // true });

ヘッダー	読み取り専用です。応答に関連付けられたヘッダーオブジェクト。 データタイプ:Headers オブジェクト	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myHeaders = myRequest.headers; // Headers {}

OK	準備完了。応答が成功した (ステータスが 200 ～ 299 の範囲) かどうかを示すフラグ。
	
	指定できる値:
	• true:応答は成功しました。
	• false:応答が成功しませんでした。
	
	データタイプ：ブーリアン
		const myImage = document.querySelector("img");
		
		const myRequest = new Request("flowers.jpg");
		
		fetch(myRequest).then((response) => {
		
		console.log(response.ok); //

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

		returns true if the response returned successfully
		
		response.blob().then((myBlob) => {
		const objectURL = URL.createObjectURL(myBlob);
		myImage.src = objectURL;
		});
		});

リダイレクト	読み取り専用です。応答が要求がリダイレクトされた結果であるかどうかを示すフラグ。 指定できる値: • true:要求はリダイレクトされました。 • false:要求はリダイレクトされませんでした。 データタイプ：ブーリアン	const myRequest = new Request("flowers.jpg"); const myCred = myRequest.redirect;

ステータス	読み取り専用です。応答の HTTP ステータスコード。たとえば、成功した場合は 200 です。
	
	データタイプ：数値
		const myImage = document.querySelector("img");
		
		const myRequest = new Request("flowers.jpg");
		
		fetch(myRequest)
		.then((response) => {
		
		console.log("response.status =", response.status); // response.status = 200
		return response.blob();
		})
		.then((myBlob) => {
		const objectURL = URL.createObjectURL(myBlob);
		myImage.src = objectURL;
		});

ステータステキスト	読み取り専用です。response.status の HTTP ステータスコードに対応する	const myRequest = new Request("flowers.jpg");

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例

	ステータスメッセージ。たとえば、ステータスコードが 200 の場合、Continue が 100、404 が Not Found の場合、これは問題ありません。
	
	データタイプ：文字列
		``// Log the HTTP status and status text
		  console.log(`Status: ${response.status}`);
		  console.log(`Status Text: ${response.statusText}`);
		
		  // Check if the response is successful
		  if (response.ok) {
		  console.log("Request succeeded!");
		  } else {
		  console.log("Request failed.");
		  }
		 } catch (error) {
		  console.error("Error fetching the URL:", error);
		 }
		}```

タイプ	読み取り専用です。応答のタイプ。
	
	指定できる値:
	• basic: 通常の同一オリジンレスポンスで、「Set-Cookie」を除くすべてのヘッダーが公開されます。
	• cors:有効なクロスオリジン要求から応答を受信しました。特定のヘッダーと本文にアクセスできます。
	• error:ネットワークエラー。エラーを説明する有用な情報はありません。応答のステータスは 0 で、ヘッダーは空で不変です。これは、Response.error() から取得される応答のタイプです。
	• opaque:クロスオリジンリソースへの「no-cors」要求に対する応答。厳しく制限されています。
	• opaqueredirect:フェッチ要求が リダイレクト「manual」で行われまし
		``const myImage = document.querySelector("img");
		
		const myRequest = new Request("flowers.jpg");
		
		fetch(myRequest)
		 .then((response) => {
		
		 console.log("response.type =", response.type); // response.type = 'basic'
		  return response.blob();
		 })
		 .then((myBlob) => {
		  const objectURL = URL.createObjectURL(myBlob);
		  myImage.src = objectURL;
		 });```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答プロパティ (続く)

プロパティ名	説明	例
	た。応答のステータスが 0、ヘッダーが空、本文が null、トレーラーが空です。 データタイプ：文字列	
URL	読み取り専用です。応答の URL。 データタイプ：文字列	`const myRequest = new Request("flowers.jpg");` `const myURL = myRequest.url; // "https://github.com/mdn/dom-examples/tree/main/fetch/fetch-request/flowers.jpg"`

応答をフェッチ:応答 (オブジェクト本体、オブジェクトオプション)

Response() コンストラクタを使用して新しい Response オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
body	オブジェクト	オプション。応答の本文を定義するオブジェクト。 有効なタイプ： • ArrayBuffer • BLOB • データビュー • FormData • ReadableStream • 文字列 • 文字列リテラル • TypedArray • URLSearchParams デフォルト：null
オプション	オブジェクト	オプション。応答に適用するカスタム設定を含むオプションオブジェクト、または空のオブジェクト (デフォルト値)。可能なオプションは: • headers: ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル オブジェクトまたは文字列のキー/値ペアのオブジェクトリテラル内に含まれる、応答に追加するヘッダー(参照については、HTTPヘッダー を参照)。デフォルトでは空です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• status:応答のステータスコード。デフォルト値は 200 です。 • statusText: ステータスコードに関連付けられたステータスメッセージ ("OK" など)。デフォルト値は "" です。

この例では、コンストラクターを使用して新しい Response オブジェクトを作成し、新しい Blob を本文として渡し、カスタムの status オプションと statusText オプションを含む init オブジェクトを指定します。

```
const myBlob = new Blob();
const myOptions = { status: 200, statusText: "Status message!" };
const myResponse = new Response(myBlob, myOptions);
```

応答をフェッチ:arrayBuffer()

ArrayBuffer で解決する promise を返します。

`arrayBuffer()` メソッドは、画像、オーディオファイル、または処理が必要なその他のバイナリファイルなどのバイナリデータを扱う場合に便利です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	汎用の生バイナリデータバッファを表す ArrayBuffer で解決する Promise。

例外

例外	説明
DOMException - AbortError	要求が中断されたことを示す例外。
タイプエラー	次のいずれかの理由でスローされます。 • 応答本文が乱されているか、ロックされています。 • 本文コンテンツのデコード中にエラーが発生しました (たとえば、Content-Encoding ヘッダーが正しくないため)。
範囲エラー	関連する ArrayBuffer の作成中に問題が発生しました。たとえば、データサイズが大きすぎる場合などです。

次のスクリプト例では、サーバーからバイナリデータをフェッチし、次の手順を使用して *`arrayBuffer()`* メソッドを利用しながら処理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. *fetch():*指定された URL からリソースをフェッチします。
2. *response.ok*:応答ステータスが 200 ～ 299 の範囲かどうかを確認します。
3. *arrayBuffer():*応答本文を読み取り、汎用の固定長の生バイナリデータバッファを表す ArrayBufferに変換します。
4. Uint8Array: ArrayBuffer を、バイナリ データを簡単に操作するための型付き配列である Uint8Array に変換します。

```
javascriptCopy code// Simple API to fetch binary data and process it using
 arrayBuffer()asyncfunctionfetchBinaryData(url) {
  try {
    // Fetch the resource from the provided URLconst response = awaitfetch(url);

    // Check if the response is successfulif (!response.ok) {
      thrownewError(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
    }

    // Convert the response body to an ArrayBufferconst arrayBuffer = await
 response.arrayBuffer();

    // Process the ArrayBuffer (e.g., convert it to a typed array)const uint8Array =
 newUint8Array(arrayBuffer);

    // Return the processed datareturn uint8Array;
  } catch (error) {
    console.error("Error fetching or processing binary data:", error);
    throw error;
  }
}

// Example usageconst binaryDataUrl = 'https://example.com/path/to/binary/data';

fetchBinaryData(binaryDataUrl)
  .then((data) => {
    console.log("Binary data as Uint8Array:", data);
    // Further processing can be done here, e.g., rendering an image or playing audio
  })
  .catch((error) => {
    console.error("Failed to fetch binary data:", error);
  });
```

応答をフェッチ:blob()

Blob で解決する Promise を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	BLOB で解決する Promise。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

例外

例外	説明
DOMException - AbortError	要求が中断されたことを示す例外。
タイプエラー	次のいずれかの理由でスローされます。 • 応答本文が乱されているか、ロックされています。 • 本文コンテンツのデコード中にエラーが発生しました (たとえば、Content-Encoding ヘッダーが正しくないため)。

次の例は、次の手順を使用して、*Fetch* API で *blob()* メソッドを使用する方法を示しています。このユースケースは、画像やその他のバイナリコンテンツ (ビデオや PDF など) をフェッチして動的に表示する場合に最適です。

1. *fetch(url):*指定された URL からリソースをフェッチします。
2. *response.blob():*応答本文をバイナリデータを表すBlobオブジェクトに変換します。
3. *URL.createObjectURL(blob):*DOM で使用できる BLOB の一時 URL を生成します (イメージ ソースなど)。
4. DOM への画像の追加: 画像要素を動的に作成し、BLOB URL をソースとして設定して、ドキュメント本文に追加します。

```
async function fetchBlob(url) {
  try {
    // Fetch the resource from the provided URL
    const response = await fetch(url);

    // Check if the response is successful
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
    }

    // Convert the response body to a Blob
    const blob = await response.blob();

    // Create a URL for the Blob and log it
    const blobUrl = URL.createObjectURL(blob);
    console.log("Blob URL:", blobUrl);

    // For example, you can set it as the source of an image
    const img = document.createElement('img');
    img.src = blobUrl;
    img.alt = "Fetched Blob Image";
    document.body.appendChild(img);
  } catch (error) {
    console.error("Error fetching or processing blob:", error);
  }
}

// Example usage with an image URL
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
const imageUrl = 'https://via.placeholder.com/150';
fetchBlob(imageUrl);
```

応答をフェッチ:bytes()

Uint8Array で解決する promise を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	Uint8Array で解決する Promise。

例外

例外	説明
DOMException-AbortError	要求が中断されました。
タイプエラー	次のいずれかの理由でスローされます。 • 応答本文が乱されているか、ロックされています。 • 本文コンテンツのデコード中にエラーが発生しました (たとえば、Content-Encoding ヘッダーが正しくないため)。
範囲エラー	関連する ArrayBuffer の作成中に問題が発生しました。たとえば、データサイズが大きすぎる場合などです。

次の例は、テキストファイルをフェッチし、本文を Uint8Array として返し、これを文字列にデコードする方法を示しています。

```
const response = await fetch("https://www.example.com/textfile.txt");
const textFile = await response.bytes();
const string = new TextDecoder().decode(textFile);
console.log(string);
```

応答をフェッチ:formData()

FormData オブジェクトで解決する promise を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	FormData オブジェクトで解決する promise。

例外

例外	説明
DOMException-AbortError	要求が中断されました。
タイプエラー	次のいずれかの理由でスローされます。 • 応答本文が乱されているか、ロックされています。 • 本文コンテンツのデコード中にエラーが発生しました (たとえば、Content-Encoding ヘッダーが正しくないため)。

次の例は、 *formData()* を使用してフォーム送信応答を処理する方法を示しています。

1. 要求本文: JSON.stringify() を使用して、URL エンコードされたパラメーターの代わりに JSON としてフォームデータを送信しました。
2. Content-Type: application/json に設定して、要求本文の形式を示します。

```
// Example of using Response.formData()
async function fetchFormData(url) {
  try {
    // Make a POST request to fetch the form data
    const response = await fetch(url, {
      method: 'POST',
      body: JSON.stringify({
        name: 'John Doe',
        email: 'john.doe@example.com',
      }),
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json',
      },
    });

    // Check if the response is successful
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
    }

    // Parse the response as FormData
    const formData = await response.formData();

    // Iterate through the FormData entries
    for (const [key, value] of formData.entries()) {
      console.log(`${key}: ${value}`);
    }
  } catch (error) {
    console.error("Error fetching or processing form data:", error);
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

// Example usage
const formEndpoint = 'https://httpbin.org/post'; // Replace with your form endpoint
fetchFormData(formEndpoint);
```

出力:

```
name: John Doe
email: john.doe@example.com
```

応答をフェッチ:json()

本文テキストを JSON として解析した結果に解決される Promise を返します。

注: このメソッドの名前にもかかわらず、 `json()` の結果は JSON ではなく、JSON を入力として取得し、それを解析して JavaScript オブジェクトを生成した結果です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	JavaScript オブジェクトに解決される promise。このオブジェクトは、オブジェクト、アレイ、文字列、数値など、JSON で表すことができるものであれば何でもかまいません。

例外

例外	説明
DOMException-AbortError	要求が中断されました。
タイプエラー	次のいずれかの理由でスローされます。 • 応答本文が乱されているか、ロックされています。 • 本文コンテンツのデコード中にエラーが発生しました (たとえば、Content-Encoding ヘッダーが正しくないため)。
構文エラー	応答本文を JSON として解析できません。

次の例は、 `json()` を使用して応答を形成する方法を示しています。

1. `fetch()` は URL に GET リクエストを行います。
2. `response.ok`は、要求が成功したかどうかを確認します (ステータスコード 200 ～ 299)。
3. 成功すると、 `response.json()` が呼び出され、応答から JSON データが解析されます。
4. 解析されたデータは、 コンソール API を使用してシステムログに記録されます。要求または解析中にエラーが発生した場合は、エラーがキャッチされ、ログに記録されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
  .then(response => {
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Network response was not ok');
    }
    return response.json();
  })
  .then(data => console.log(data))
  .catch(error => console.error('Fetch error:', error));
```

応答をフェッチ:text()

応答本文を読み取り、プレーン文字列として返します。応答は常に UTF-8 を使用してデコードされます。

`text()` メソッドは、HTML、JSON (手動で処理する場合)、XML、またはプレーン文字列として扱われることを意図したプレーンテキストファイルなどのテキストデータを含む応答に役立ちます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	UTF-8 で囲まれた文字列で解決される promise。

例外

例外	説明
DOMException-AbortError	要求が中断されました。
タイプエラー	次のいずれかの理由でスローされます。 • 応答本文が乱されているか、ロックされています。 • 本文コンテンツのデコード中にエラーが発生しました (たとえば、Content-Encoding ヘッダーが正しくないため)。

次の例は、サーバーがプレーンテキストを返すときに `text()` を使用する簡単な方法を示しています。これは応答の例です。

```
const response = awaitfetch('https://example.com/text-endpoint');
const text = await response.text();
console.log(text); // Outputs: Hello, world! This is a sample response.
```

出力:

```
Hello, world! This is a sample response.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FinancialsWidgetUtil - スコープ指定

FinancialsWidgetUtil スクリプトインクルードは、プロジェクトワークスペース および 戦略的計画 ワークスペース の [財務] セクションでウィジェットをカスタマイズするメソッドを提供します。

次のウィジェットは、デフォルトで プロジェクトワークスペース と 戦略的計画 ワークスペース で使用できます。

- 予算
- EAC
- 計画コスト
- 現在までのコスト実績

FinancialsWidgetUtil スクリプトインクルードを使用して、指定した期間または経費タイプの値を表示する子ウィジェットを追加できます。

の [財務] セクション プロジェクトワークスペース



この プロジェクトワークスペースの例では、計画コストウィジェットには投資と経費の値を表示する子ウィジェットがありますが、予算ウィジェットには子ウィジェットがありません。

このスクリプトインクルードを使用するには、利用可能な財務ウィジェットのいずれかを親とする子ウィジェットを作成します。子ウィジェットレコードの [スクリプト] フィールドで、このスクリプトインクルードのメソッドを使用します。

FinancialsWidgetUtil スクリプトインクルードには、Financials Core アプリケーション (sn_invst_pln) と、戦略的計画 アプリケーション (sn_apw_advanced) または プロジェクトワークスペース アプリケーション (sn_pw) が必要です。このスクリプトインクルードは、 sn_invst_pln 名前空間内で提供されます。

FinancialsWidgetUtil - FinancialsWidgetUtil(GlideRecord investmentGr, Object timeScope, String expenseType)

FinancialsWidgetUtil オブジェクトをインスタンス化します。

このオブジェクトは、投資の予算や計画コストなどのアグリゲート値を取得するために使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
investmentGr	GlideRecord	集計値を取得する投資。 テーブル:投資 [sn_invst_pln_invst_investment]
timeScope	オブジェクト	集計の開始日と終了日として使用する会計期間のリスト。 `{ "startFiscalPeriodSysId": "String", "endFiscalPeriodSysId": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
timeScope.startFiscalPeriodSys	文字列	集計の開始日として使用する会計期間のSys_id。 テーブル:会計期間 [fiscal_period]
timeScope.endFiscalPeriodSys	文字列	集計の終了日として使用する会計期間のSys_id。 テーブル:会計期間 [fiscal_period]
経費タイプ	文字列	オプション。資本的支出 (CapEx) や運用経費 (OpEx) など、アグリゲーションに含める経費のタイプ。 有効な値： • 投資 • 経費

この例では、経費タイプが投資で期間が context.timeScope である投資の集計値を返すために使用できる *FinancialsWidgetUtil* オブジェクトをインスタンス化します。

```
var context = JSON.parse(context);
var investment = context.investment;
(function initializeFWU() {
   var invGr = new GlideRecord('sn_invst_pln_invst_investment');
   if (invGr.get(investment.sys_id)) {
      var capexCost = new sn_invst_pln.FinancialsWidgetUtil(invGr, context.timeScope, 'capex');
   }
})();
```

FinancialsWidgetUtil:getActuals()

投資にリンクされている計画立案アイテムと作業アイテムの実績コストを返します。

このメソッドを使用するには、 プロジェクト財務メトリクスのウィジェットの設定 現在までの実績コスト ウィジェットを親として。このメソッドは、子ウィジェットレコードの [スクリプト] フィールドで使用します。

実際のコスト このメソッドによって返されるXは、*FinancialsWidgetUtil*オブジェクトをインスタンス化するときに指定された期間と経費タイプに対するものです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	実際のコストの表示値と値を含むオブジェクト。 { "displayValue": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"value": Number }
<Object>.displayValue	実績コストの表示値 ($1.00 K など)。 データタイプ：文字列
<Object>。価値	1000 などの実績コストの値。 データタイプ：数値

この例では、経費の実績コストのみを表示する子ウィジェットを [実績累計コスト (Actual Cost to Date)] ウィジェットに追加します。

```
var context = JSON.parse(context);
var investment = context.investment;
(function getCost() {
  var invGr = new GlideRecord('sn_invst_pln_invst_investment');
  if (invGr.get(investment.sys_id)) {
    var opexCost = new sn_invst_pln.FinancialsWidgetUtil(invGr, context.timeScope,
'opex').getActuals();
    return {
      displayValue: PPMCurrencyHelper.getFormattedAmountWithCurrency(opexCost.value),
      value: opexCost.value
    };
  }
})();
```

FinancialsWidgetUtil:getBudget()

投資にリンクされている計画立案アイテムと作業アイテムの予算を返します。

このメソッドを使用するには、 プロジェクト財務メトリクスのウィジェットの設定 予算 ウィジェットを親として。このメソッドは、子ウィジェットレコードの [スクリプト] フィールドで使用します。

予算 このメソッドによって返されるXは、*`FinancialsWidgetUtil`*オブジェクトをインスタンス化するときに指定された期間と経費タイプに対するものです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	予算の表示値と値を含むオブジェクト。 { "displayValue": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"value": Number }
<Object>.displayValue	予算の表示値 ($2.50 K など)。 データタイプ：文字列
<Object>。価値	予算の値 (2500 など)。 データタイプ：数値

この例では、経費の予算のみを表示する子ウィジェットを予算ウィジェットに追加します。

```
var context = JSON.parse(context);
var investment = context.investment;
(function getCost() {
  var invGr = new GlideRecord('sn_invst_pln_invst_investment');
  if (invGr.get(investment.sys_id)) {
    var opexCost = new sn_invst_pln.FinancialsWidgetUtil(invGr, context.timeScope,
 'opex').getBudget();
    return {
      displayValue: PPMCurrencyHelper.getFormattedAmountWithCurrency(opexCost.value),
      value: opexCost.value
    };
  }
})();
```

FinancialsWidgetUtil:getEAC()

投資にリンクされている計画立案アイテムと作業アイテムの EAC (ESTIMATE) 値を返します。

このメソッドを使用するには、 プロジェクト財務メトリクスのウィジェットの設定 EAC ウィジェットを親として。このメソッドは、子ウィジェットレコードの [スクリプト] フィールドで使用します。

EAC 値 このメソッドによって返されるXは、*`FinancialsWidgetUtil`*オブジェクトをインスタンス化するときに指定された期間と経費タイプに対するものです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	EAC の表示値と値を含むオブジェクト。 { "displayValue": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"value": Number }
<Object>.displayValue	EAC の表示値 ($2.38 K など)。 データタイプ：文字列
<Object>。価値	EAC の値 (2380 など)。 データタイプ：数値

この例では、経費の EAC のみを表示する [完了時の推定 (EAC)] ウィジェットに子ウィジェットを追加します。

```
var context = JSON.parse(context);
var investment = context.investment;
(function getCost() {
  var invGr = new GlideRecord('sn_invst_pln_invst_investment');
  if (invGr.get(investment.sys_id)) {
    var opexCost = new sn_invst_pln.FinancialsWidgetUtil(invGr, context.timeScope,
'opex').getEAC();
    return {
      displayValue: PPMCurrencyHelper.getFormattedAmountWithCurrency(opexCost.value),
      value: opexCost.value
    };
  }
})();
```

FinancialsWidgetUtil:getPlannedCost()

投資にリンクされている計画立案アイテムと作業アイテムの計画コストを返します。

このメソッドを使用するには、 プロジェクト財務メトリクスのウィジェットの設定 計画コストウィジェットを親として。このメソッドは、子ウィジェットレコードの [スクリプト] フィールドで使用します。

計画コスト このメソッドによって返されるXは、*`FinancialsWidgetUtil`*オブジェクトをインスタンス化するときに指定された期間と経費タイプに対するものです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	表示値と計画コストの値を含むオブジェクト。 { "displayValue": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"value": Number }
<Object>.displayValue	計画コストの表示値 ($4.05 K など)。 データタイプ：文字列
<Object>。価値	計画コストの値 (4050 など)。 データタイプ：数値

この例では、経費の計画コストのみを表示する子ウィジェットを予定コストウィジェットに追加します。

```
var context = JSON.parse(context);
var investment = context.investment;
(function getCost() {
  var invGr = new GlideRecord('sn_invst_pln_invst_investment');
  if (invGr.get(investment.sys_id)) {
    var opexCost = new sn_invst_pln.FinancialsWidgetUtil(invGr, context.timeScope,
'opex').getPlannedCost();
    return {
      displayValue: PPMCurrencyHelper.getFormattedAmountWithCurrency(opexCost.value),
      value: opexCost.value
    };
  }
})();
```

検索結果:スコープ対象、グローバル

検索結果 API には、インスタンススキャンチェックで検索結果を生成する方法を処理するためのメソッドが用意されています。

この API は インスタンススキャン (com.glide.instance_scan) プラグインに含まれており、sn_instance_scan 名前空間で実行されます。詳細については、「インスタンススキャン」を参照してください。

Instance Scan では、インスタンスでスキャンのスコープ内の各レコードに対してチェックが実行され、検出結果が生成されます。各検出結果には、問題レコードと違反したチェックに関する情報が含まれます。検出結果は 、ユーザーに渡されるエンジンオブジェクトの一部として インスタンススキャン チェックで使用されます。チェックフォームの [スクリプト] フィールドにコードを追加します。

関連項目：

- チェックの概要
- 結果

Findings - increment()

現在の検出結果の数を増やします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

結果数は、スキャンでチェックにより分析する各レコードでゼロから始まります。このメソッドを呼び出すと、結果数がインクリメントされます。結果数は、現在のレコードに対して検出結果が生成されることを示します。

このメソッドを複数回呼び出すと、検出結果には現在のレコードの複数のチェック違反が含まれている旨を表すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、テーブルタイプチェックで失敗ステータスのレコードの数をカウントする方法を示しています。詳細については、「 テーブルタイプのチェックの作成 」を参照してください。

```
(function(engine) {
  if (current.getValue("state") == "failed") {
    engine.finding.increment();
  }
})(engine);
```

Findings - incrementWithNode(オブジェクト **node)**

現在の検出結果がリンターチェックのものである場合、このメソッドは、現在の結果数をインクリメントし、同時にリンターノードオブジェクトを検出結果に渡します。

リンターチェックフォーム の [スクリプト] フィールドでこのメソッドを使用します。このメソッドは、現在の検出結果の詳細列の行番号など、指定されたノードに関する情報を保存します。

関連項目：

- 詳細リンターチェックスクリプト
- LinterCheckAstNode API

パラメーター

名前	タイプ	説明
node	オブジェクト	リンターチェックのノードオブジェクトです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、リンターチェックでリンタータイプのノードをインクリメントする方法を示しています。リンターチェックメソッドの使用方法については、「LinterCheckAstNode API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function(engine) {
  engine.rootNode.visit(function(node) {
    if (node.getTypeName() === "NAME" &&
        node.getNameIdentifier() === "soughtFunction" &&
        node.getParent().getTypeName() === "CALL") {
      engine.finding.incrementWithNode(node);
    }
  });
})(engine);
```

Findings - setCurrentSource(GlideRecord source)

指定された GlideRecord に基づいて現在の検出結果のソースを設定します。

このメソッドは、[スクリプトのみ] のチェックの [スクリプト] フィールドで使用します。このメソッドは他のチェックには使用されません。他のチェックではスキャン中にソースが現在のレコードとして自動的に設定されるためです。詳細については、「 スクリプトのみのチェックを作成する 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	GlideRecord	現在の検出結果のソースレコードとして設定するレコードです。この値は、スキャン結果 [scan_finding] テーブルの [ソース] フィールドに参照として追加されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スクリプトのみのチェックで現在のソースをインシデントレコードに設定する方法を示しています。詳細については、「 スクリプトのみのチェックを作成する 」を参照してください。

```
(function(engine) {
  var gr = new GlideRecord('incident');
  gr.get('2f99f330730210100a5310c92bf6a798');
  engine.finding.setCurrentSource(gr);
  engine.finding.increment();
})(engine);
```

FormInfoHeader - グローバル

`FormInfoHeader` スクリプトインクルードは、HTML メッセージをフォーム情報メッセージとして追加するためのメソッドを提供します。

`addMessage()` メソッドは、レコードプロデューサーでよく使用されます。

FormInfoHeader - addMessage(文字列 message)

フォーム ヘッダーに HTML メッセージを追加します。ここで、フォーム情報メッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	HTML タグを含むメッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.include("FormInfoHeader");
  var fi = new FormInfoHeader();
  fi.addMessage('This incident was opened on your behalf<br/>
    The IT department will contact you for further information or when the incident is resolved');
```

FlowAPI - スコープ指定、グローバル

FlowAPI は、ブロック方式または非ブロック方式のいずれかを使用して、サーバー側スクリプトでアクション、フロー、またはサブフローを実行するためのメソッドを提供します。

sn_fd 名前空間を使用して、グローバルスクリプトおよびスコープ指定スクリプトの *FlowAPI* メソッドにアクセスします。フローデザイナーのコードスニペットアクションを使用してフローの呼び出しを作成するか、ここで説明する方法を使用してスクリプトを手動で更新します。

注: ドメインセパレーションされたインスタンスでは、この API によってトリガーされるフロー、サブフロー、およびアクションは、スクリプトを開始したユーザーのドメインで実行されます。たとえば、Acme ドメイン内のユーザーがフローをトリガーするスクリプトを開始した場合、フローがシステムユーザーとして実行されている場合でも、フローは Acme ドメイン内で実行され、Acme データにのみアクセスできます。

注: インスタンスのパフォーマンスを最適化するには、非同期ビジネスルールスクリプトからこれらのメソッドを呼び出さないようにします。代わりに、フローデザイナーの UI 内でスケジュール済みジョブレコードを作成します。

FlowAPI - cancel(文字列 contextId, 文字列 reason)

一時停止中または実行中のフロー、サブフロー、またはアクションをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	String	フロー、サブフロー、またはアクションの実行詳細レコードの Sys_id。フローデザイナー の [フロー実行] タブに移動して実行の詳細にアクセスするか、*startFlow()*、*startSubflow()*、または *startAction()* メソッドによって返されたコンテキストレコードの sys_id を渡します。 注: ターゲットコンテキストがインスタンスの別のノードで実行されている場合、キャンセルにわずかな遅延が発生する可能性があります。同じノードで実行されているコンテキストはすぐにキャンセルされます。別のノードで実行されているコンテキストの場合、まずキャンセルが適切なノードに転送されるまで待つ必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
理由	文字列	オプション。フロー、サブフロー、またはアクションをキャンセルする理由です。フローエンジンのログエントリー [sys_flow_log] テーブルの [メッセージ] フィールドに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*`startFlow()`* メソッドの戻り値を使用して、実行時間の長いフローをキャンセルします。

```
(function() {

var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('number', 'INC0000050');
now_GR.query();
now_GR.next();

    try {
        var inputs = {};
        inputs['current'] = now_GR; // GlideRecord of table:
        inputs['table_name'] = 'incident';

        // Starts the flow asynchronously.
        var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
        .flow('global.myFlow')
        .inBackground()
        .withInputs(inputs)
        .run();

        var contextId = result.getContextId();
        var dateRun = result.getDate();
        var domainUsed = result.getDomainId();
        var flowName = result.getFlowObjectName();
        var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

    } catch (ex) {
        var message = ex.getMessage();
        gs.error(message);
    }
})();


// Call the cancel() method using the context Id returned from the startFlow() method
sn_fd.FlowAPI.cancel(contextId, 'Flow took too long to execute.');
```

この例は、Test Flow という名前のフローをキャンセルします。

```
var now_GR = new GlideRecord("sys_flow_context");
now_GR.addQuery("name", "Test Flow");
now_GR.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
while (now_GR.next()) {
sn_fd.FlowAPI.cancel(now_GR.getUniqueValue(), 'Canceling Test Flows');
}
```

FlowAPI - executeAction(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

サーバー側スクリプトから同期的にアクションを実行します。

ビジネスルール、スクリプトインクルード、またはその他のサーバー側スクリプト内からアクションを実行します。このメソッドを使用して実行されるアクションは同期で実行されるため、このメソッドはアクションによって作成された出力にアクセスできます。アクションを非同期で実行するには、**startAction** を使用します。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

注: このメソッドは、セッションを開始したユーザーとしてアクションを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行されるアクションのスコープと名前。global.action_name など。
inputs	マップ	アクションの入力を定義する名前/値ペアです。入力ラベルではなく、入力名を使用します。
timeout	番号	オプション。タイムアウト (ミリ秒単位)。この値は、`com.glide.hub.flow_api.default_execution_time` システムのプロパティで指定されているデフォルトの 30 秒のタイムアウトを上書きします。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクション出力。

この例では、スクリプトは `sn_fd.FlowAPI.executeAction` を使用して、グローバルスコープで actionforpassword2tes というアクションを実行します。変数 inputs には、アクションの入力が含まれます。この場合、名前とパスワードです。アクションの出力は、outputs 変数に格納されます。この場合は暗号化されたパスワードオブジェクトです。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {

 try {
   var inputs = {};
   inputs['name'] = ; // String
   inputs['password2'] = ; // Password (2 Way Encrypted)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  // Execute Synchronously: Run in foreground. Code snippet has access to outputs.
  // var timeout = ; //timeout in ms
  //sn_fd.FlowAPI.executeAction('global.actionforpassword2test', inputs, timeout)
  var outputs = sn_fd.FlowAPI.executeAction('global.actionforpassword2test', inputs);

  // Get Outputs:
  // Note: outputs can only be retrieved when executing synchronously.
  var output = outputs['output']; // Password (2 Way Encrypted)

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }
})();
```

FlowAPI - executeActionQuick(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

実行の詳細や他の関連レコードを作成せずに、現在のユーザーセッションでサーバー側スクリプトから同期的にアクションを実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

待機サポート

このメソッドは、アクションを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」や「条件待ち」などの待機条件で一時停止するステップはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するアクションの一時停止をサポートしていません。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するアクションのスコープと内部名です。例えば、global.action_name です。フローデザイナー アクションのリストで [内部名] フィールドを見つけます。
inputs	マップ	アクションの入力を定義する名前/値ペアです。利用可能なアクションの入力と必要なデータタイプは、アクションアウトラインの [入力] で確認できます。入力ラベルではなく、入力名を使用します。 例：{'table':'incident','sys_id':'a39d8e3cf0212300964feeefe80ff0ed'}
timeout	番号	オプション。タイムアウト (ミリ秒単位)。この値は、`com.glide.hub.flow_api.default_execution_time` システムのプロ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		パティで指定されているデフォルトの 30 秒のタイムアウトを上書きします。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクションによって定義された出力を含むオブジェクトです。アクションの出力は、アクションアウトラインの [出力] で確認できます。

```
(function() {
  try {

    var grIncident = new GlideRecord('incident');
    grIncident.get('57af7aec73d423002728660c4cf6a71c');

    var inputs = {};
    inputs['variable'] = grIncident;

    var outputs = sn_fd.FlowAPI.executeActionQuick('global.update_record_test', inputs);

    // Get Outputs:
    // Note: outputs can only be retrieved when executing synchronously.
    var output1 = outputs['output1'];

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
    }

})();
```

FlowAPI - executeDataStreamAction(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

サーバー側スクリプトからデータストリームアクションを同期的に実行し、ScriptableDataStream オブジェクトを返します。

データストリームアクションの詳細については、「 データストリームアクションとページネーション 」を参照してください。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

注: エラーを捕捉するために、常にデータストリームのロジックを try/catch ブロックで囲みます。データストリームを閉じてパフォーマンスの問題を防ぐために、常に、`ScriptableDataStream` クラスの `close()` メソッドで終了する finally ステートメントを含めます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するデータストリームアクションのスコープと名前です。例えば、global.data_stream_action_name です。
inputs	マップ	アクションの入力を定義する名前/値ペアです。入力ラベルではなく、入力名を使用します。アクションに入力がない場合は、このパラメーターを含めないでください。
timeout	番号	オプション。アクションがタイムアウトするまでの時間です。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。タイムアウトは *executeDataStreamAction* メソッドのみに適用されます。*ScriptableDataStream* クラスのメソッドには適用されません。 デフォルト：30,000 (*com.glide.hub.flow_api.default_execution_time* システムプロパティで指定) 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
ScriptableDataStream	データストリーム内のアイテムを反復処理するために使用されるオブジェクトです。*ScriptableDataStream* クラスのメソッドを使用して、このオブジェクトを操作します。「ScriptableDataStream API」を参照してください。

この例は、データストリームで返された各アイテムのインシデントレコードを作成します。

```
(function() {

 try {

  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_my_scope.data_stream_name');

  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {

    // Get a single item from the data stream.
    var item = stream.next();

    // Use the item.
    var now_GR = new GlideRecord('incident');
    now_GR.setValue('number',item.id);
    now_GR.setValue('short_description',item.name);
    now_GR.insert();

    // By default, this code snippet will terminate after 10 items.
    // Remove or modify this limit after testing your code.
    if (stream.getItemIndex() >= 9) {
      break;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 } finally {
  stream.close();
 }

})();
```

FlowAPI - executeFlow(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

サーバー側スクリプトから同期的にフローを実行します。

ビジネスルール、スクリプトインクルード、またはその他のサーバー側スクリプト内からフローを実行します。このメソッドを使用して実行されるフローは同期で実行されます。フローを非同期で実行するには、**startFlow** を使用します。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

注: このメソッドは、フロープロパティで指定されたユーザーとしてフローを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行されるフローのスコープと名前。global.flow_name など。
inputs	マップ	トリガーの入力を定義する名前/値ペアです。入力ラベルではなく、入力名を使用します。
timeout	番号	オプション。タイムアウト (ミリ秒単位)。この値は、`com.glide.hub.flow_api.default_execution_time` システムのプロパティで指定されているデフォルトの 30 秒のタイムアウトを上書きします。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	通常の操作では、戻り値は生成されません。
例外	同期的に呼び出されたフローが一時停止すると、API が例外をスローします。現在の実行は待機ステータスになります。ほとんどの場合、フローが再開されると例外は削除されます。ただし、API は MID サーバーに送信されたフローを再開できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、sn_fd.FlowAPI.executeFlow を使用して、test_flow というグローバルフローを実行します。このフローは、通常、インシデントテーブルのレコードが更新されたときに発生します。スクリプトからフローをアクティブ化しているので、この情報を指定する必要があります。このコードは、現在のレコードとそのレコードのテーブルを含む入力変数を作成します。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {
 try {
   var inputs = {};
   inputs['current'] = ; // GlideRecord of table:
   inputs['table_name'] = 'incident';

   // Execute Synchronously: Run in foreground.
   // var timeout = ; //timeout in ms
   //sn_fd.FlowAPI.executeFlow('global.test_flow', inputs, timeout)
   sn_fd.FlowAPI.executeFlow('global.test_flow', inputs);
 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }
})();
```

FlowAPI - executeFlowQuick(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

実行の詳細やその他の関連レコードを作成せずに、サーバー側のスクリプトから、フロー、サブフロー、アクション、またはデータストリームアクションを同期または非同期で実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

ユーザーとして実行

このメソッドは、セッションを開始したユーザーとしてフローを実行します。システムユーザーとして実行するようにフローを設定すること、またはユーザーの代理操作を行うことはサポートされていません。

待機サポート

このメソッドは、フローを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」、「条件待ち」、「期間の待機」などの待機条件で一時停止するアクションまたはフローロジックはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するフローの一時停止をサポートしていません。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するフローのスコープと内部名です。例えば、global.flow_name です。フローデザイナー フローのリストで [内部名] フィールドを見つけます。
inputs	マップ	トリガーの入力を定義する名前/値ペアです。利用可能なトリガーの入力と必要なデータタイプは、フローの [トリガー] セクションで確認できます。入力ラベルではなく、入力名を使用します。 例：{'table':'incident','sys_id':'a39d8e3cf0212300964feeefe80ff0ed'}
timeout	番号	オプション。タイムアウト (ミリ秒単位)。この値は、*com.glide.hub.flow_api.default_execution_time* システムのプロパティで指定されているデフォルトの 30 秒のタイムアウトを上書きします。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function() {

 try {
   var grIncident = new GlideRecord('incident');
   grIncident.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');

   var inputs = {};
   inputs['current'] = grIncident;
   inputs['table_name'] = 'incident';

   sn_fd.FlowAPI.executeFlowQuick('global.test_quick_flow', inputs);

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

FlowAPI - executeSubflow(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

サーバー側スクリプトから同期的にサブフローを実行します。

ビジネスルール、スクリプトインクルード、またはその他のサーバー側スクリプト内からサブフローを実行します。このメソッドを使用して実行されるサブフローは同期で実行されます。サブフローを非同期で実行するには、**startSubflow** を使用します。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。*FlowAPI* クラスの *getRunner()* メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、*ScriptableFlowRunner* メソッドを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: このメソッドは、フロープロパティで指定されたユーザーとしてフローを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行されるサブフローのスコープと名前。global.subflow_name など。
inputs	マップ	サブフロー入力を定義する名前と値のペア。入力ラベルではなく、入力名を使用します。
timeout	番号	オプション。タイムアウト (ミリ秒単位)。この値は、*com.glide.hub.flow_api.default_execution_time* システムのプロパティで指定されているデフォルトの 30 秒のタイムアウトを上書きします。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	サブフローの出力を含むオブジェクトです。
例外	同期的に呼び出されたフローが一時停止すると、API が例外をスローします。現在の実行は待機ステータスになります。ほとんどの場合、フローが再開されると例外は削除されます。ただし、API は MID サーバーに送信されたフローを再開できません。

この例では、スクリプトは sn_fd.FlowAPI.executeSubflow を使用して、グローバルスコープで subflowTest というサブフローを実行します。変数 inputs には、サブフローの入力が含まれます。この場合、名前とパスワードです。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {

 try {
  var inputs = {};
  inputs['name'] = ; // String
  inputs['password2'] = ; // Password (2 Way Encrypted)

  // Execute Synchronously: Run in foreground.
  // var timeout = ; //timeout in ms
            //sn_fd.FlowAPI.executeSubflow('global.subflowTest', inputs, timeout)
            var outputs = sn_fd.FlowAPI.executeSubflow('global.subflowTest', inputs);

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }
})();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FlowAPI - executeSubflowQuick(文字列 **name,** マップ **inputs,** 数値 **timeout)**

実行の詳細や他の関連レコードを作成せずに、現在のユーザーセッションでサーバー側スクリプトから同期的にサブフローを実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

ユーザーとして実行

このメソッドは、セッションを開始したユーザーとしてフローを実行します。システムユーザーとして実行するようにフローを設定すること、またはユーザーの代理操作を行うことはサポートされていません。

待機サポート

このメソッドは、フローを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」、「条件待ち」、「期間の待機」などの待機条件で一時停止するアクションまたはフローロジックはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するフローの一時停止をサポートしていません。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するサブフローのスコープと内部名です。例えば、global.subflow_name です。フローデザイナー サブフローのリストで [内部名] フィールドを見つけます。
inputs	マップ	サブフロー入力を定義する名前と値のペア。利用可能なサブフローの入力と必要なデータタイプは、サブフローの [入力] で確認できます。入力ラベルではなく、入力名を使用します。 例：{'table':'incident','sys_id':'a39d8e3cf0212300964feeefe80ff0ed'}
timeout	番号	オプション。タイムアウト (ミリ秒単位)。この値は、`com.glide.hub.flow_api.default_execution_time` システムのプロパティで指定されているデフォルトの 30 秒のタイムアウトを上書きします。タイムアウトが期限切れになると、例外がスローされます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	サブフローによって定義された出力を含むオブジェクトです。サブフローの出力は、サブフローアウトラインの [サブフローの入力および出力] で確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function() {

 try {
   var grIncident = new GlideRecord('incident');
   grIncident.get('57af7aec73d423002728660c4cf6a71c');

   var inputs = {};
   inputs['variable'] = grIncident;

   var outputs = sn_fd.FlowAPI.executeSubflowQuick('global.test_quick_run_subflow', inputs);

   // Get Outputs:
   // Note: outputs can only be retrieved when executing synchronously.
   var output1 = outputs['output1'];

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
   }

})();
```

FlowAPI - getErrorMessage(文字列 **contextId)**

フロー、サブフロー、またはアクションによって生成されたエラーメッセージを返します。このメソッドは、quick() API で実行されるフロー、サブフロー、またはアクションからメッセージを返すことはできません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	文字列	エラーメッセージを取得するフロー、サブフロー、またはアクションの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	前回の操作の実行とそれによって生成されたエラーメッセージです。

この例は、test_error_subflow というグローバルサブフローを開始し、生成されたエラーメッセージを返します。通常は、単一のスクリプトがフローを実行してそのエラーメッセージを取得することはありません。一般に、別のスクリプトまたは フローデザイナー のいずれかが既にフローを実行しています。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {

 try {
   // Gather inputs to call flow
   var inputs = {};
   inputs['ah_task'] = myTaskRecord; // GlideRecord of table: task
   inputs['ah_comment'] ='Test Comment' ; // String

   // Call flow with known errors
   var contextId = sn_fd.FlowAPI.startSubflow('global.test_error_subflow', inputs);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // Get flow error message
    var errormsg = sn_fd.FlowAPI.getErrorMessage(contextId);
    return errormsg;

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }
})();
```

出力:

```
Operation
 (test_error_flow.574033f6db6811102166e2291396199f.274073f6db6811102166e22913961908.0
be0d916c31332002841b63b12d3ae13) failed with error:
 com.snc.process_flow.exception.OpException: Value of field record is not a GlideRecord
at com.snc.process_flow.operation.FieldValue.getGlideRecord(FieldValue.java:145)
at
 com.snc.process_flow.operation.CRUDOperation.getInputValidGlideRecord(CRUDOperation.jav
a:54)
at com.snc.process_flow.operation.RecordDeleteOperation.run(RecordDeleteOperation.java:26)
at com.snc.process_flow.engine.Operation.execute(Operation.java:212)
at
 com.snc.process_flow.engine.restricted_caller_access.ExecuteWithCallerAccessTracking.execu
teWithMetaStack(ExecuteWithCallerAccessTracking.java:31)
at com.snc.process_flow.engine.ProcessEngine.executeOps(ProcessEngine.java:570)
at com.snc.process_flow.engine.ProcessEngine.runInternal(ProcessEngine.java:476)
at com.snc.process_flow.engine.ProcessEngine.run(ProcessEngine.java:462)
at com.snc.process_flow.engine.ProcessAutomation.run(ProcessAutomation.java:86)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlideProcessAutomation.runSync(GlideProcessAutomation.java:1
55)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlideProcessAutomation.runWithDomain(GlideProcessAutomatio
n.java:270)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlideProcessAutomation.lambda$runAsUserSync$1(GlideProces
sAutomation.java:237)
at com.snc.process_flow.engine.PFSessionClone.run(PFSessionClone.java:70)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlidePFSession.runPlanAsUserSession(GlidePFSession.java:42)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlideProcessAutomation.runAsUserSync(GlideProcessAutomatio
n.java:235)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlideProcessAutomation.messageFlow(GlideProcessAutomation.
java:330)
at
 com.snc.process_flow.engine.GlideProcessAutomation.messageFlow(GlideProcessAutomation.
java:309)
at
 com.snc.process_flow.engine.ProcessHubEventHandler.doSendMessage(ProcessHubEventHan
dler.java:475)
at
 com.snc.process_flow.engine.ProcessHubEventHandler.process(ProcessHubEventHandler.java
:119)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
at
 com.snc.process_flow.engine.ProcessHubEventHandler.process(ProcessHubEventHandler.java
:91)
at
 com.snc.process_flow.engine.FlowEventManager.processEvents(FlowEventManager.java:122)
at com.glide.job.EventHandlerJob.execute(EventHandlerJob.java:38)
at com.glide.schedule.JobExecutor.lambda$executeJob$0(JobExecutor.java:129)
at
 com.snc.db.data_replicate.replicator.DataReplicationAdvisors.runInOriginatorContext(DataRepl
icationAdvisors.java:73)
at com.glide.schedule.JobExecutor.lambda$inDataReplicationContext$2(JobExecutor.java:159)
at com.glide.schedule.JobExecutor.executeJob(JobExecutor.java:132)
at com.glide.schedule.JobExecutor.execute(JobExecutor.java:116)
at
 com.glide.schedule_v2.SchedulerWorkerThread.executeJob(SchedulerWorkerThread.java:338)
at
 com.glide.schedule_v2.SchedulerWorkerThread.lambda$process$0(SchedulerWorkerThread.ja
va:220)
at
 com.glide.worker.TransactionalWorkerThread.executeInTransaction(TransactionalWorkerThrea
d.java:35)
at com.glide.schedule_v2.SchedulerWorkerThread.process(SchedulerWorkerThread.java:220)
at com.glide.schedule_v2.SchedulerWorkerThread.run(SchedulerWorkerThread.java:101)
```

FlowAPI - getFlowStages(文字列 **scopedFlowName)**

フローステージのリストを含む JSON 文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedFlowName	文字列	ステージを取得するフローのアプリケーションスコープと名前。

戻り値

タイプ	説明
文字列	フローのステージをステージレコード値別にリストする JSON 形式の文字列。

この例では、サービスカタログアイテム要求フローのステージの取得を示します。

```
(function() {

 try {
   // Name of flow with stages
   var flowName = "service_catalog_item_request";

   // Get flow stages
   var flowStages = sn_fd.FlowAPI.getFlowStages(flowName);
   //Print JSON as info message
   gs.info(flowStages);
   return flowStages;

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.error(message);
  }
})();
```

出力:

JSON 文字列には、ステージフィールドの名前と値のペアが含まれています。詳細については、を参照してください。

```
[
  {
    "label": "Manager Approval",
    "value": "manager_approval",
    "type": "standard",
    "duration": "1970-01-03 00:00:00",
    "states": {
      "pending": "Pending - has not started",
      "inprogress": "In progress",
      "skipped": "Skipped",
      "complete": "Completed",
      "error": "Error"
    },
    "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
    "alwaysShow": true,
    "order": 0
  },
  {
    "label": "Set current stage state to:  [Error]",
    "value": "Set current stage state to:  [Error]",
    "type": "error",
    "duration": "1970-01-01 00:00:00",
    "states": {
      "pending": "Pending - has not started",
      "inprogress": "In progress",
      "skipped": "Skipped",
      "complete": "Completed",
      "error": "Error"
    },
    "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
    "alwaysShow": false,
    "order": 0
  },
  {
    "label": "Dept. Head Approval",
    "value": "Dept. Head Approval",
    "type": "standard",
    "duration": "1970-01-03 00:00:00",
    "states": {
      "pending": "Pending - has not started",
      "inprogress": "In progress",
      "skipped": "Skipped",
      "complete": "Completed",
      "error": "Error"
    },
    "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
    "alwaysShow": true,
    "order": 1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
},
{
  "label": "CIO Approval",
  "value": "CIO Approval",
  "type": "standard",
  "duration": "1970-01-03 00:00:00",
  "states": {
    "pending": "Pending - has not started",
    "inprogress": "In progress",
    "skipped": "Skipped",
    "complete": "Completed",
    "error": "Error"
  },
  "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
  "alwaysShow": true,
  "order": 2
},
{
  "label": "Order Fulfillment",
  "value": "Order Fulfillment",
  "type": "standard",
  "duration": "1970-01-05 00:00:00",
  "states": {
    "pending": "Pending - has not started",
    "inprogress": "In progress",
    "skipped": "Skipped",
    "complete": "Completed",
    "error": "Error"
  },
  "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
  "alwaysShow": true,
  "order": 3
},
{
  "label": "Backordered",
  "value": "Backordered",
  "type": "standard",
  "duration": "1970-01-15 00:00:00",
  "states": {
    "pending": "Pending - has not started",
    "inprogress": "In progress",
    "skipped": "Skipped",
    "complete": "Completed",
    "error": "Error"
  },
  "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
  "alwaysShow": true,
  "order": 4
},
{
  "label": "Deployment",
  "value": "Deployment",
  "type": "standard",
  "duration": "1970-01-02 00:00:00",
  "states": {
    "pending": "Pending - has not started",
    "inprogress": "In progress",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "skipped": "Skipped",
    "complete": "Completed",
    "error": "Error"
   },
   "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
   "alwaysShow": true,
   "order": 5
  },
  {
   "label": "Request Cancelled",
   "value": "Request Cancelled",
   "type": "standard",
   "duration": "1970-01-01 00:00:00",
   "states": {
    "pending": "Pending - has not started",
    "inprogress": "In progress",
    "skipped": "Skipped",
    "complete": "Completed",
    "error": "Error"
   },
   "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
   "alwaysShow": true,
   "order": 6
  },
  {
   "label": "Completed",
   "value": "complete",
   "type": "standard",
   "duration": "1970-01-01 00:00:00",
   "states": {
    "pending": "Pending - has not started",
    "inprogress": "In progress",
    "skipped": "Skipped",
    "complete": "Completed",
    "error": "Error"
   },
   "flow": "30f3d26187e92300e0ef0cf888cb0b91",
   "alwaysShow": true,
   "order": 7
  }
]
```


FlowAPI - getOutputs(文字列 **contextId)**

完了したアクションまたはサブフローの出力を返します。

`startAction()` または `startSubflow()` メソッドのいずれかの戻り値を contextId パラメーターとして使用できます。

> **注:** この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	文字列	出力を取得するアクションまたはサブフローの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクションまたはサブフローの出力を含むオブジェクトです。

この例は、test_subflow というグローバルサブフローを開始し、フローが終了するのを待ってから、その出力値を取得します。通常は、単一のスクリプトがフローを実行してその出力値を取得することはありません。*`getOutputs()`* 呼び出しの前にフローが完了しない場合があるため、この例では待機時間を使用しています。一般に、別のスクリプトまたは フローデザイナー のいずれかが既にフローを実行しています。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {

 try {
   // Gather inputs to call flow
   var inputs = {};
   inputs['ah_task'] = myTaskRecord; // GlideRecord of table: task
   inputs['ah_comment'] ='Test Comment' ; // String

   // Call flow
   var contextId = sn_fd.FlowAPI.startSubflow('global.test_subflow', inputs);

   // Wait for the flow to finish running

   // Get flow outputs
   var outputs = sn_fd.FlowAPI.getOutputs(contextId);
   var output1 = outputs['output1'];
   return output1;

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }
})();
```

FlowAPI - getRunner()

実行するフローまたはアクションの *`ScriptableFlowRunner`* ビルダーオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例は、フローを同期的に実行します。

```
(function() {
 try {

   var inputs = {};

   inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as
input.

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
     .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
     .inForeground()
     .inDomain('TOP/ACME')                // Run the action from the TOP/ACME domain.
     .withInputs(inputs)
     .run();                          // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

   var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
   var dateRun = result.getDate();
   var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
   var flowName = result.getFlowObjectName();
   var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

   var outputs = result.getOutputs();          // Retrieve any outputs from the action execution.
   var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

FlowAPI - getStatus(String contextId)

フロー、サブフロー、またはアクションのステータスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	文字列	ステータスを取得するフロー、サブフロー、またはアクションのsys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

パラメーター	タイプ	説明
<Object>	オブジェクト	フロー、サブフロー、またはアクションの現在のステータスを名前と値のペアとして含むオブジェクト。 `{ "hasLookupError": Boolean, "errorMessage": "String", "contextStatus": {Object} }`
<Object>.hasLookupError	ブール	フロー、サブフロー、またはアクションのコンテキストステータスの検索で問題が発生したかどうかを示すフラグ。 `{ "hasLookupError": false, "errorMessage": "", "contextStatus": {Object} }`
<Object>.errorMessage	文字列	コンテキストルックアップ操作によって返されたエラーメッセージ。*hasLookupError* が false の場合、このパラメーターは無効です。 `{ "hasLookupError": false, "errorMessage": "", "contextStatus": {Object} }`
<Object>.contextStatus	オブジェクト	クエリされたフロー、サブフロー、またはアクションに関するステータスの詳細を含むオブジェクト。 `{ "hasLookupError": false, "errorMessage": "", "contextStatus": { "state": "COMPLETE", "errorState": "NONE" } }`
<Object>.contextStatus.state	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションコンテキストのステータス。一部のステータス値は、関連するパラメーターに追加情報を提供します。 • COMPLETE は、 *errorState* パラメーターに追加情報を提供します • ERROR は、 *message* パラメーターに追加情報を提供します • CANCELLED は、 *canceledReason* パラメーターに追加情報を提供します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

パラメーター	タイプ	説明

		• IN_PROGRESS *isRunOnMid* パラメーターに追加情報を提供します
		• WAITINGは、 *waitingOn* パラメータに追加情報を提供します
		
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "COMPLETE",
		"errorState": "NONE"
		}
		}

<Object>.contextStatus.errorState	文字列	フローエラー処理によって生成されたフロー完了ステータス。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが COMPLETE ステータスの場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		• ERROR_CAUGHT
		• ERROR_SKIPPED
		
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "COMPLETE",
		"errorState": "ERROR_CAUGHT"
		}
		}

<Object>.contextStatus.message	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションによって返されるエラーメッセージ。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが ERROR ステータスの場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "ERROR",
		"message": "Error: Error Message! (Process Automation.LOG; line 1)"
		}
		}

<Object>.contextStatus.canceledReason	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションによって返されたキャンセルメッセージ。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが CANCELLED ステータスの場合にのみ、このパラメーターを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

パラメーター	タイプ	説明

		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "CANCELLED",
		"canceledReason": "User has requested to stop executing the flow"
		}
		}

<Object>.contextStatus	ブール	フロー、サブフロー、またはアクションが MID サーバー環境で実行されているかどうかを示すフラグ。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが IN_PROGRESS ステータスの場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "IN_PROGRESS",
		"isRunOnMid": true
		}
		}
		}

<Object>.contextStatus	配列	現在のフロー、サブフロー、またはアクションが待機しているアイテムのリスト。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが WAITING ステータスの場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "WAITING",
		"waitingOn": [
		{
		"order":"1",
		"stepType": "TIMER",
		"endTime": 1713627497643
		},
		{
		"order":"5",
		"stepType": "WAIT_FOR_CONDITION_WITH_TIMEOUT",
		"table": "incident",
		"condition": "sys_id=10e8b43243200210338774d6ebb8f22d^short_description=112",
		"endTime": 1713645497800
		}
		]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

パラメーター	タイプ	説明
		} }

<Object>.contextStatus.waitingOn.order	文字列	フローを待機させる原因となっているアイテムのフローステップ番号。待機アクションがフロー内のカスタムアクションである場合、順序には、フローが待機しているカスタムアクションの期間とアクションステップ番号も含まれます。
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "WAITING",
		"waitingOn": [
		{
		"order":"1",
		"stepType": "TIMER",
		"endTime": 1713627497643
		},
		{
		"order":"5",
		"stepType":
		"WAIT_FOR_CONDITION_WITH_TIMEOUT",
		"table": "incident",
		"condition":
		"sys_id=10e8b43243200210338774d6ebb8f22d^short_description=112",
		"endTime": 1713645497800
		}
		]
		}
		}

<Object>.contextStatus.waitingOn.stepType	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションを待機させる原因となっているアクションまたはフローステップのタイプ。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが WAITING ステータスの場合にのみ、このパラメーターを生成します。一般的な例をいくつか示します。 • WAIT_FOR_CONDITION • WAIT_FOR_CONDITION_WITH_TIMEOUT • ASK_FOR_APPROVAL • CREATE_TASK_WITH_WAIT • タイマー • SLA_TIMER • サブフロー
<Object>.contextStatus.waitingOn.table	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションが待機しているレコードを含むテーブル名。API

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

パラメーター	タイプ	説明
		は、フロー、サブフロー、またはアクションが WAITING ステータスで、stepType が WAIT_FOR_CONDITION、WAIT_FOR_CONDITION_WITH_TIMEOUT、または CREATE_TASK_WITH_WAIT の場合にのみ、このパラメーターを生成します。 `{ "hasLookupError": false, "errorMessage": "", "contextStatus": { "state": "WAITING", "waitingOn": [ { "order":"1", "stepType": "WAIT_FOR_CONDITION", "table": "incident", "condition": "sys_id=134772324320021033877 4d6ebb8f285^short_description=1238" } ] } }`
<Object>.contextStatus.waitingOn.condition	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションが待機しているレコードのクエリ条件。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが WAITING ステータスにあり、実行を継続するために満たす必要がある条件がある場合にのみ、このパラメーターを生成します。 `{ "hasLookupError": false, "errorMessage": "", "contextStatus": { "state": "WAITING", "waitingOn": [ { "order":"1", "stepType": "WAIT_FOR_CONDITION", "table": "incident", "condition": "sys_id=134772324320021033877 4d6ebb8f285^short_description=1238" } ] } }`
<Object>.contextStatus.waitingOn.endTime	整数	フロー、サブフロー、またはアクションが待機している終了時間。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが WAITING ステータスで、stepType が WAIT_FOR_CONDITION_WITH_TIMEOUT、TIMER、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

パラメーター	タイプ	説明

		または SLA_TIMER の場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "WAITING",
		"waitingOn": [
		{
		"order":"3",
		"stepType": "SLA_TIMER",
		"endTime": 1713574610000
		}
		]
		}
		}

<Object>.contextStatus.waitingOn.approvalRule	文字列	フロー、またはアクションが待機している承認ルール。API は、フロー、サブフロー、またはアクションが WAITING ステータスで、stepType が ASK_FOR_APPROVAL の場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {
		"state": "WAITING",
		"waitingOn": [
		{
		"order":"3",
		"stepType": "ASK_FOR_APPROVAL",
		"table": "incident",
		"condition":
		"sys_id=3bd897033720021033879631749 24b20^approvalINapproved,rejected,cancelled",
		"approvalRule":
		"ApprovesAnyU[a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a,71826bf03710200044e0bfc8bcbe5d3b]"
		}
		]
		}
		}

<Object>.contextStatus.waitingOn.context	文字列	フローまたはサブフローが待機しているサブフローの sys_id。API は、フローまたはサブフローが WAITING ステータスで、stepType が SUBFLOW の場合にのみ、このパラメーターを生成します。
		{
		"hasLookupError": false,
		"errorMessage": "",
		"contextStatus": {

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

パラメーター	タイプ	説明

		"state": "WAITING",
		"waitingOn": [
		{
		"order":"1",
		"stepType": "SUBFLOW",
		"contextId":
		"0f724aabd921021020291a665e07e44a"
		}
		]
		}
		}

この例では、[Do the following in parallel] フローロジックを含むフローを実行します。通常は、単一のスクリプトがフローを実行してそのエラーメッセージを取得することはありません。一般に、別のスクリプトまたは ワークフロースタジオ のいずれかが既にフローを実行しています。

```
(function() {
 try {
  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
   .flow('global.test_do_in_parallel')   // Run the global scope flow named do_in_parallel.
   .run();                               // Run the flow and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result

  var flowStatus = sn_fd.FlowAPI
   .getStatus(contextId);               // Retrieve any outputs from the flow execution.

  JSON.stringfy(flowStatus);            // Convert object to string
  return flowStatus;

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

出力:

```
{
  "hasLookupError": false,
  "errorMessage": "",
  "contextStatus": {
    "state": "WAITING",
    "waitingOn": [
      {
        "order":"1",
        "stepType": "TIMER",
        "endTime": 1713627497643
      },
      {
        "order":"5",
        "stepType": "WAIT_FOR_CONDITION_WITH_TIMEOUT",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
        "table": "incident",
        "condition": "sys_id=10e8b43243200210338774d6ebb8f22d^short_description=112",
        "endTime": 1713645497800
      }
    ]
  }
}
```

FlowAPI - hasApprovals(文字列 scopedFlowName)

指定されたスコープ内のフローが「承認を求める」アクションを含んでいるかどうかをチェックします。

hasApprovals() メソッドは、指定されたスコープ内のフローが「承認を求める」アクションを含んでいるかどうかを判断します。このメソッドはまた、 フロー内の「承認を求める」アクションが、If フローロジックブロックでネストされているかどうかをチェックします。詳細については、「承認を求める」アクション を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedFlowName	文字列	実行するフローのスコープと内部名です。例えば、global.flow_name です。フローデザイナー フローのリストで [内部名] フィールドを見つけます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	次の文字列値のいずれか 1 つを返します。 • ALWAYS：フローに、条件分岐 If フローロジックブロックでネストされていない「承認を求める」アクションが含まれています。 • CONDITIONALLY：フローに、条件分岐 If フローロジックブロックでネストされた「承認を求める」アクションが含まれています。 • NO：フローに「承認を求める」アクションは含まれていません。 • UNKNOWN：コンパイラーエラーが発生しました。フローに「承認を求める」アクションが含まれているかどうかは、システムでは判断されません。

次の例では、グローバルスコープ内の *example_flow* に「承認を求める」アクションが含まれているかどうかをチェックし、結果をログに記録します。

```
(function() {

 try {
   var result = sn_fd.FlowAPI.hasApprovals('global.example_flow');
   gs.log('Result: ' + result);
 }

 catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
})();
```

FlowAPI - restartFlowFromContext(String ContextId, Map providedInputs)

バックグラウンドで実行されたフロー、サブフロー、またはアクションを再開します。新しい入力を指定することも、省略して以前に行った入力を再利用することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	文字列	再起動するフロー、サブフロー、またはアクションのsys_id。このフロー、サブフロー、またはアクションはバックグラウンドで実行され、sysevent レコードが関連付けられている必要があります。
providedInputs	オブジェクト	オプション。フロー、サブフロー、またはアクションの置換入力を定義する名前と値のペアを含むマップオブジェクト。このパラメーターに null 値を省略または指定した場合、フロー、サブフロー、またはアクションは、以前に指定した入力を使用して実行されます。

戻り値

タイプ	説明
ScriptableFlowRunnerResultScoped	ScriptableFlowRunner アクション、フロー、またはサブフローの実行の詳細を含むオブジェクト。

インシデント テーブルにレコードベースのトリガーがあるサンプル フローを再起動します。元のフローでは、サンプルインシデントINC0008112を入力として使用していました。フローが再開されると、代わりにサンプルインシデントINC0008111が入力として使用されます。

```
(function() {
 try {

   var flowContextID = '4216396ffd7d11107edcf07204c30fd5';     // sys_id of sys_flow_context
record
   var oldIncidentRecord = '552c48888c033300964f4932b03eb092'; // sys_id of INC0008112
   var newIncidentRecord = 'a83820b58f723300e7e16c7827bdeed2'; // sys_id of INC0008111
   var inputs = {};
   var gr = new GlideRecord('incident'); // Create new incident object

   gr.get(newIncidentRecord);           // Get GlideRecord object for INC0008111

   inputs['current'] = gr;              // Set new Incident record as input
   inputs['table_name'] = 'incident';    // Set table name to Incident

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()           // Create a ScriptableFlowRunner builder
object.
     .restartFlowFromContext(flowContextID, inputs); // Restart flow with new inputs.

   var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
   var dateRun = result.getDate();

   gs.info(contextId + ' ' + dateRun);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }

})();
```

FlowAPI - scheduleCancel (String contextId、String reason、Integer delaySeconds)

フローエンジンキュー内のシステムイベントをスケジュールして、進行中、中断と推定、遅延後待機状態になっているフローをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	String	フロー、サブフロー、またはアクションの実行詳細レコードの Sys_id。ターゲットのフロー、サブフロー、またはアクションは、進行中、中断と推定、または待機状態である必要があります。フローデザイナー の [フロー実行] タブに移動して実行の詳細にアクセスするか、メソッドによって返されたコンテキストレコードのsys_idを渡します。 **注:** ターゲットコンテキストがインスタンスの別のノードで実行されている場合、キャンセルにわずかな遅延が発生する可能性があります。同じノードで実行されているコンテキストはすぐにキャンセルされます。別のノードで実行されているコンテキストの場合、まずキャンセルが適切なノードに転送されるまで待つ必要があります。
理由	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションをキャンセルする理由です。フローエンジンのログエントリー [sys_flow_log] テーブルの [メッセージ] フィールドに表示されます。
delaySeconds	整数	オプション。フローエンジンキューでキャンセルイベントを処理するまでの待機秒数。このパラメーターを省略すると、メソッドはデフォルト値の 1 秒を使用します。 このパラメーターを使用すると、数千のフローコンテキストのキャンセルを同時にスケジュールすることによるパフォーマンスへの影響を回避できます。すべてのキャンセルを同時に実行するのではなく、フローのキャンセルのバッチを遅延でスケジュールします。または、遅延を非同期フローのタイムアウト値として使用することもできます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、 `startFlow()` メソッドの戻り値を使用して、長時間実行されるフローのキャンセルをスケジュールします。

```
(function() {

var now_GR = new GlideRecord('incident');
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
now_GR.addQuery('number', 'INC0000050');
now_GR.query();
now_GR.next();

    try {
        var inputs = {};
        inputs['current'] = now_GR; // GlideRecord of table:
        inputs['table_name'] = 'incident';

        // Starts the flow asynchronously.
        var contextId = sn_fd.FlowAPI.startFlow('global.myFlow', inputs);

    } catch (ex) {
        var message = ex.getMessage();
        gs.error(message);
    }
})();


// Call the scheduleCancel() method using the context Id returned from the startFlow() method
sn_fd.FlowAPI.scheduleCancel(contextId, 'Flow took too long to execute.', 60);
```

この例では、「テストフロー」という名前のフローのキャンセルをスケジュールします。

```
var now_GR = new GlideRecord("sys_flow_context");
now_GR.addQuery("name", "Test Flow");
now_GR.query();

while (now_GR.next()) {
sn_fd.FlowAPI.scheduleCancel(now_GR.getUniqueValue(), 'Canceling Test Flows', 60);
}
```

この例では、delaySeconds パラメーターを使用して、フローキャンセルジョブをバッチで実行します。バッチを使用して、数千のフローコンテキストをキャンセルします。

```
var delaySeconds = 1;

for (var i; i < sys_flow_context.length; ++i) {
  if (i % 100 === 0) {
    delaySeconds = delaySeconds + 60;
  }
  var contextId = sys_flow_context[i];
  var reason = "Example reason";
  sn_fd.FlowAPI.scheduleCancel(contextId, reason, delaySeconds);
}
```

FlowAPI:sendMessage(文字列 **contextSysID,** 文字列メッセージ, 文字列ペイロード)

一時停止してメッセージを待機しているフローに、特定のメッセージとペイロードの応答を送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextSysID	文字列	一時停止され、特定のメッセージの再開を待機しているフローまたはサブフローのsys_id値。フローまたはサブフローには、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		[メッセージを待機] アクションが含まれている必要があります。「メッセージ待ちアクション」を参照してください。
メッセージ	文字列	待機中のフローまたはサブフローに送信するテキスト文字列。このメッセージ値が [メッセージを待機] アクションにリストされているメッセージ値と一致する場合、フローまたはサブフローは実行を再開します。「メッセージ待ちアクション」を参照してください。
ペイロード	文字列	待機中のフローに送信するテキスト文字列出力値。フローまたはサブフローは、実行を再開するときにペイロードを入力として使用できます。たとえば、レコードが再オープンされた理由や、新しい承認が必要だった理由を指定できます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、「 フローを再開」 というメッセージを送信して、一時停止したフローを再開します。一時停止したフローは、ペイロード値をフローの他の場所でデータとして使用できます。

```
(function() {
    try {
      // var change = '154a6320db9b12102166e229139619fc';    // Example sys_id of change
 record
      var pausedFlowId = '6e9bab60949b1210dda11cd237cd955d'; // Example sys_id of a paused
 flow
      var resumeMessage = 'Resume Flow';                    // Message that paused flow is waiting
 for
      var payload = 'Resubmitted for approval';             // Data to send back to flow
      var result = sn_fd.FlowAPI
      .sendMessage(pausedFlowId, resumeMessage, payload);    // Send a message to the
 paused flow
    } catch (ex) {
      var message = ex.getMessage();
      gs.error(message);
    }
 })();
```

出力:

このスクリプトは、独自の出力を生成しません。スクリプト - バックグラウンドモジュールから実行すると、スクリプトによって変更された操作とテーブルが一覧表示されます。[メッセージを待機] アクションのフロー実行の詳細で、スクリプト出力の結果を確認することもできます。

```
[0:00:00.074] Script completed in scope global: script
Script execution history and recovery available here
Operation Table                      Row Count
delete    sys_flow_runtime_state_chunk 1
insert    sys_flow_runtime_state_chunk 1
update    sys_flow_context           1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
record-watcher asynchronous tracking complete - time: 3 ms. Executed responders: 1
record-watcher asynchronous tracking complete - time: 3 ms. Executed responders: 1
record-watcher asynchronous tracking complete - time: 3 ms. Executed responders: 1
```

FlowAPI - setEncryptedOutput(文字列 password)

スクリプトステップ内で password2 の値を構築します。

GlideRecord から返された暗号化された password2 値を特定し、システムが値を暗号化された文字列ではなくマスク済みパスワードとして表示できるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
パスワード	文字列	暗号化された password2 値。

返される内容

タイプ	説明
文字列	暗号化された password2 値。エンジンによってパスワード値として認識されます。

この例では、ユーザーレコードから password2 フィールドの値を返し、変数に格納します。この変数は setEncryptedOutput メソッドに渡されます。このメソッドは、sn_fd.GlideActionUtil.setEncryptedOutput を使用して呼び出されます。インスタンスは、戻り値をパスワードとして認識します。

```
(function execute(inputs, outputs) {
  // ...code...
  var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
  now_GR.addQuery('first_name' , 'Abel');
  now_GR.query();
  now_GR.next();
  var pwVal = now_GR.getValue('pw2');
  outputs['usedSetEncrypted'] = sn_fd.GlideActionUtil.setEncryptedOutput(pwVal);
  outputs['justSetDirectly'] = pwVal;
})(inputs, outputs);
```

FlowAPI - startAction(文字列 name, マップ inputs)

サーバー側スクリプトから非同期的にアクションを実行します。

ビジネスルール、スクリプトインクルード、またはその他のサーバー側スクリプト内からアクションを実行します。このメソッドを使用して実行されるアクションは非同期的に実行されるため、このメソッドを使用するスクリプトは、アクションによって作成される出力にアクセスできません。アクションを同期で実行し、生成された出力にアクセスするには、**executeAction** を使用します。

> **注:** この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

> **注:** このメソッドは、セッションを開始したユーザーとしてアクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行されるアクションのスコープと名前。global.action_name など。
inputs	マップ	アクションの入力を定義する名前/値ペアです。入力ラベルではなく、入力名を使用します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクションのコンテキストレコードの sys Id です。フローデザイナー の [フローの実行] タブに移動し、フロー実行を選択して [コンテキストレコードを開く] をクリックして、コンテキストレコードにアクセスします。

この例では、sn_fd.FlowAPI.startAction を使用して、sn_itsm_spoke スコープで add_comment というアクションを実行します。inputs オブジェクトには、ターゲットレコードとそのレコードに追加するコメントが含まれます。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {
  try {
    var inputs = {};
    inputs['ah_task'] = myTaskRecord; // GlideRecord of table: task
    inputs['ah_comment'] ='Test Comment' ; // String

    var contextId = sn_fd.FlowAPI.startAction('sn_itsm_spoke.add_comment', inputs);

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }
})();
```

FlowAPI - startActionQuick(文字列 **name,** マップ **inputs)**

実行の詳細や他の関連レコードを作成せずに、サーバー側スクリプトから非同期的にアクションを実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

待機サポート

このメソッドは、アクションを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」や「条件待ち」などの待機条件で一時停止するステップはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するアクションの一時停止をサポートしていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するアクションのスコープと内部名です。例えば、global.action_name です。フローデザイナー アクションのリストで [内部名] フィールドを見つけます。
inputs	マップ	アクションの入力を定義する名前/値ペアです。利用可能なアクションの入力と必要なデータタイプは、アクションアウトラインの [入力] で確認できます。入力ラベルではなく、入力名を使用します。 例：{'table':'incident','sys_id':'a39d8e3cf0212300964feeefe80ff0ed'}

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function() {

 try {
   var grIncident = new GlideRecord('incident');
   grIncident.get('57af7aec73d423002728660c4cf6a71c');

   var inputs = {};
   inputs['variable'] = grIncident;

   sn_fd.FlowAPI.startActionQuick('global.update_record_test', inputs);

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
   }

})();
```

FlowAPI - startFlow(文字列 **name,** マップ **inputs)**

サーバー側スクリプトからフローを実行します。

ビジネスルール、スクリプトインクルード、またはその他のサーバー側スクリプト内からフローを実行します。このメソッドを使用して実行されるフローは非同期で実行されます。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドは、フロープロパティで指定されたユーザーとしてフローを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行されるフローのスコープと名前。global.flow_name など。
inputs	マップ	トリガーの入力を定義する名前/値ペアです。入力ラベルではなく、入力名を使用します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	フローのコンテキストレコードの sys Id です。フローデザイナー の [フローの実行] タブに移動し、フロー実行を選択して [コンテキストレコードを開く] をクリックして、コンテキストレコードにアクセスします。

この例では、sn_fd.FlowAPI.startFlow を使用して、test_flow というグローバルフローを実行します。コードは、フローが必要とする入力を含む inputs 変数を作成します。この場合、現在のレコードとそのレコードのテーブルです。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {

 var now_GR = new GlideRecord('incident');
 now_GR.addQuery('number', 'INC0009009');
 now_GR.query();
 now_GR.next();

 try {
   var inputs = {};
   inputs['current'] = now_GR; // GlideRecord of table: Incident
   inputs['table_name'] = 'incident';

   var contextId = sn_fd.FlowAPI.startFlow('global.test_flow', inputs);

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }
})();
```

FlowAPI - startFlowQuick(文字列 name, マップ inputs)

実行の詳細や他の関連レコードを作成せずに、サーバー側スクリプトから非同期的にフローを実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

システムユーザーとして実行

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドは、システムユーザーとしてフローを実行します。セッションを開始するユーザーとして実行するようにフローを設定すること、またはユーザーの代理操作を行うことはサポートされていません。

待機サポート

このメソッドは、フローを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」、「条件待ち」、「期間の待機」などの待機条件で一時停止するアクションまたはフローロジックはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するフローの一時停止をサポートしていません。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するフローのスコープと内部名です。例えば、global.flow_name です。フローデザイナー フローのリストで [内部名] フィールドを見つけます。
inputs	マップ	トリガーの入力を定義する名前/値ペアです。利用可能なトリガーの入力と必要なデータタイプは、フローの [トリガー] セクションで確認できます。入力ラベルではなく、入力名を使用します。 例：{'table':'incident','sys_id':'a39d8e3cf0212300964feeefe80ff0ed'}

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function() {

 try {
   var grIncident = new GlideRecord('incident');
   grIncident.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');

   var inputs = {};
   inputs['current'] = grIncident;
   inputs['table_name'] = 'incident';

   sn_fd.FlowAPI.startFlowQuick('global.test_quick_flow', inputs);

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FlowAPI - startSubflow(文字列 name, マップ input)

サーバー側スクリプトからサブフローを実行します。

ビジネスルール、スクリプトインクルード、またはその他のサーバー側スクリプト内からサブフローを実行します。このメソッドを使用して実行されるサブフローは非同期的に実行され、このメソッドを含むスクリプトは、そのフローによって作成された出力にアクセスできません。サブフローを同期で実行し、生成された出力にアクセスするには、**executeSubflow** を使用します。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

注: このメソッドは、フロープロパティで指定されたユーザーとしてフローを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行されるサブフローのスコープと名前。global.subflow_name など。
inputs	マップ	サブフロー入力を定義する名前と値のペア。入力ラベルではなく、入力名を使用します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	サブフローのコンテキストレコードの sys Id です。フローデザイナー の [フローの実行] タブに移動し、フロー実行を選択して [コンテキストレコードを開く] をクリックして、コンテキストレコードにアクセスします。

この例は、`sn_fd.FlowAPI.startSubflow` を使用して、test_subflow というグローバルフローを実行します。コードは try/catch ステートメントでラップされ、フローの実行時に発生するエラーをすべてキャプチャします。

```
(function() {
  try {
    var inputs = {};
    inputs['ah_task'] = myTaskRecord; // GlideRecord of table: task
    inputs['ah_comment'] ='Test Comment' ; // String

    var contextId = sn_fd.FlowAPI.startSubflow('global.test_subflow', inputs);

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }

})();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FlowAPI - startSubflowQuick(文字列 name, マップ inputs)

実行の詳細や他の関連レコードを作成せずに、サーバー側スクリプトから非同期的にサブフローを実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

システムユーザーとして実行

このメソッドは、システムユーザーとしてフローを実行します。セッションを開始するユーザーとして実行するようにフローを設定すること、またはユーザーの代理操作を行うことはサポートされていません。

待機サポート

このメソッドは、フローを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」、「条件待ち」、「期間の待機」などの待機条件で一時停止するアクションまたはフローロジックはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するフローの一時停止をサポートしていません。

注: この API は、ScriptableFlowRunner - スコープ指定 に置き換えられました。これにより、オブジェクトのビルドと フローデザイナー フローおよびアクションの実行に使用される既存のメソッドが廃止されます。`FlowAPI` クラスの `getRunner()` メソッドを使用して ScriptableFlowRunner オブジェクトを返し、関連するメソッドを使用します。ドメインセパレーションをサポートする必要がある場合は、`ScriptableFlowRunner` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	実行するサブフローのスコープと内部名です。例えば、global.subflow_name です。フローデザイナー サブフローのリストで [内部名] フィールドを見つけます。
inputs	マップ	サブフロー入力を定義する名前と値のペア。利用可能なサブフローの入力と必要なデータタイプは、サブフローの [入力] で確認できます。入力ラベルではなく、入力名を使用します。 例：{'table':'incident','sys_id':'a39d8e3cf0212300964feeefe80ff0ed'}

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function() {

 try {
   var grIncident = new GlideRecord('incident');
   grIncident.get('57af7aec73d423002728660c4cf6a71c');

   var inputs = {};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    inputs['variable'] = grIncident;

    sn_fd.FlowAPI.startSubflowQuick('global.test_quick_run_subflow', inputs);

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
    }

})();
```

FlowScriptAPI - スコープ指定

FlowScriptAPI API は、実行中のフローのコンテキスト ID を返すメソッドを提供します。

このタイプのオブジェクトはインスタンス化できません。このタイプのオブジェクトは自動的に作成され、スクリプトステップとインラインスクリプトでのみアクセスできます。

FlowScriptAPI - getContextID()

実行中のフローのコンテキスト ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	実行中のフローの sys_id です。

この例では、[ログ] アクションを含むフローが作成済みであることを前提としています。このインラインスクリプトは、ログメッセージのコンテンツを生成します。

```
var contextId = FlowScriptAPI.getContextID();
return contextId;
```

出力:

```
4ecead85c4da0010598d0c7c6bf73554
```

フロー - スコープ対象 (使用廃止)

Flow API はアクティブ化された フローデザイナー フローを実行するメソッドを提供します。

この API は廃止され、 ScriptableFlowRunner - スコープ指定 API と ScriptableFlowRunnerResult - スコープ指定API に置き換えられました。

Flow API はサーバースクリプトでのみ使用できます。

sn_fd 名前空間を使用して、*Flow* API にアクセスします。

Flow API を使用してフローとやり取りする前に、まず フローデザイナー インターフェイスでフローを作成してアクティブ化する必要があります。*Flow* API は構築済みフローのみとやり取りするため、クラスのコンストラクタはありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: インスタンスのパフォーマンスを最適化するには、非同期ビジネスルールスクリプトからこれらのメソッドを呼び出さないようにします。代わりに、フローデザイナーの UI 内でスケジュール済みジョブレコードを作成します。

フロー - startAsync(String scopeName.flowName, Map flowInputs)

トリガーを無視し、アクティブ化されたフローを非同期に実行します。

非同期呼び出しは非ブロッキングであるため、クライアントは、フローが完了するのを待たずにスクリプト内の他のコードを実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopeName.flowName	文字列	実行するフローのアプリケーションスコープとフローの内部名。scopeName が含まれていない場合、現在ログインしているユーザーのスコープが使用されます。内部名列 (フローデザイナーランディングページ上) を使用してフローの内部名を取得します。

flowInputs	マップ	レコードベースのフロー入力を定義する<String、Object>フォーマット内のネームバリューペア。
		
		レコードベースのトリガーでフローを呼び出すには、次の形式を使用します。
		`var flowInputs = {};`
		`flowInputs['current'] = glideRecord;`
		`flowInputs['table_name'] = glideRecord.getTableName();`
		
		GlideRecord オブジェクトの名前は 「current」でなければなりません。
		
		フローをサービスカタログトリガーと呼び出すには、次の形式を使用します。
		`var flowInputs = {};`
		`flowInputs['request_item'] = glideRecord;`
		`flowInputs['table_name'] = glideRecord.getTableName();`
		
		GlideRecordオブジェクトの名前は 「request_item」でなければなりません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	次のプロパティを含む PlanResponse オブジェクト： • contextId：実行されたフローの実行詳細レコードのsys_id。実行の詳細にアクセスするには、フロー実行タブにナビゲートします。 フローデザイナーsys_idでフィルターリングします。 フローが次のときに例外が発生します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 指定されたアプリケーションスコープ内に存在しないか、フロー名またはスコープ名のスペルが間違っています。 • 有効化されていません。 • *com.glide.hub.flow_engine.indirect_recursion_limit* システム プロパティで設定された再帰制限を超えている。デフォルト値は 3です。

```
//Example 1: Run a flow with a record-based trigger
(function startFlowAsync() {

 try {
  // You MUST fetch the GlideRecord that will be passed to the flow
  var glideRecordInput = new GlideRecord('sys_user');
  glideRecordInput.get('62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1');

  var flowInputs = {};
  flowInputs['current'] = glideRecordInput;
  flowInputs['table_name'] = glideRecordInput.getTableName();

  var result = sn_fd.Flow.startAsync('global.recordtriggeredflow', flowInputs);

  //The Sys ID of a flow execution (contextId)
  var contextId = result.contextId;

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();

//Example 2: Run a flow with a schedule-based trigger
(function startFlowAsync() {

 try {
  var result = sn_fd.Flow.startAsync('global.scheduletriggeredflow');

  //The Sys ID of a flow execution (contextId)
  var contextId = result.contextId;

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();

//Example 3: Run a flow with a Service Catalog trigger
(function startFlowAsync() {

 try {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 // You MUST fetch the GlideRecord that will be passed to the flow
 var glideRecordInput = new GlideRecord('sc_req_item');
 glideRecordInput.get(aeed229047801200e0ef563dbb9a71c2);

 var flowInputs = {};
 flowInputs['request_item'] = glideRecordInput;
 flowInputs['table_name'] = glideRecordInput.getTableName();

 var result = sn_fd.Flow.startAsync('global.catalogtriggeredflow', flowInputs);

 //The Sys ID of a flow execution (contextId)
 var contextId = result.contextId;

 } catch (ex) {
 var message = ex.getMessage();
 gs.error(message);
 }

})();

//Example 4: Run a flow with a MetricBase trigger
(function startMetricBaseFlowAsync() {

 try {

 var oilLevelTriggerRecord = new GlideRecord('oil_levels');
 oilLevelTriggerRecord.get('a4b3622bc72113007b237f48cb97635f');

 var metricTriggerDefinition = new GlideRecord('sys_metric_trigger_definition');
 metricTriggerDefinition.get('21f2eae7c72113007b237f48cb976352');

 var event_time = oilLevelTriggerRecord.getValue('sys_created_on');
 var level = 4;

 var metricBaseFlowInputs = {};
 //The record that triggered the metric event
 metricBaseFlowInputs['current'] = oilLevelTriggerRecord;
 //The MetricBase Trigger Definition record
 metricBaseFlowInputs['metric'] = metricTriggerDefinition;
 //The time that the 'record' reached a specific metric event level and triggered this flow
 metricBaseFlowInputs['event_time'] = event_time;
 //The target event level to reach in order for a metric flow to trigger
 metricBaseFlowInputs['level'] = level;

 var result = sn_fd.Flow.startAsync('global.metricbasedtriggeredflow', metricBaseFlowInputs);

 //The Sys ID of a flow execution (contextId)
 var contextId = result.contextId;

 } catch (ex) {
 var message = ex.getMessage();
 gs.error(message);
 }

})();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GenericUPSAlarmsReconciler - グローバル

GenericUPSAlarmsReconciler スクリプトインクルードは、汎用無停電電源装置 (UPS) アラームのリコンサイラ情報を取得するメソッドを提供します。

SNMP 関連の検出にこの API を使用します。

GenericUPSAlarmsReconciler - getReconcilationField()

調整フィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整フィールド

GenericUPSAlarmsReconciler getReconcilationKey()

調整キーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整キー

GenericUPSAlarmsReconciler hasChanged()

汎用UPSバイパス情報が変更されたかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	情報が変更された場合はtrue。それ以外の場合はfalseです。

GenericUPSAlarmsReconciler - readDatabaseFields()

データベースフィールドを読み込みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSAlarmsReconciler readDiscovered()

発見された情報を読み取ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSAlarmsReconciler - setDatabaseFields()

データベースフィールド

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSBypassReconciler - グローバル

`GenericUPSBypassReconciler` スクリプトインクルードは、汎用無停電電源装置 (UPS) バイパスのリコンサイラ情報を取得するメソッドを提供します。

SNMP 関連の検出にこの API を使用します。

GenericUPSBypassReconciler - getReconcilationField()

調整フィールドを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整フィールド

GenericUPSBypassReconciler - getReconcilationKey()

調整キーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整キー

GenericUPSBypassReconciler - hasChanged()

一般的な UPS バイパス情報が変更されたかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	情報が変更された場合はtrue。それ以外の場合はfalseです。

GenericUPSBypassReconciler - readDatabaseFields()

データベースフィールドを読み込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSBypassReconciler - readDiscovered()

発見された情報を読み取ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSBypassReconciler - setDatabaseFields()

データベースフィールド

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSInputsReconciler - グローバル

`GenericUPSInputsReconciler` スクリプトインクルードは、汎用無停電電源装置 (UPS) 入力のリコンサイラ情報を取得するメソッドを提供します。

SNMP 関連の検出にこの API を使用します。

GenericUPSInputsReconciler - getReconcilationField()

調整フィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整フィールド

GenericUPSInputsReconciler - getReconcilationKey()

調整キーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整キー

GenericUPSInputsReconciler - hasChanged()

一般的な UPS バイパス情報が変更されたかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	情報が変更された場合はtrue。それ以外の場合はfalseです。

GenericUPSInputsReconciler - readDatabaseFields()

データベースフィールドを読み込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSInputsReconciler - readDiscovered()

発見された情報を読み取ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSInputsReconciler - setDatabaseFields()

データベースフィールド

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSOutputsReconciler - グローバル

`GenericUPSOutputsReconciler` スクリプトインクルードは、汎用無停電電源装置 (UPS) 出力のリコンサイラ情報を取得するメソッドを提供します。

SNMP 関連の検出にこの API を使用します。

GenericUPSOutputsReconciler - getReconcilationField()

調整フィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	調整フィールド

GenericUPSOutputsReconciler - getReconcilationKey()

調整キーを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSOutputsReconciler - hasChanged()

汎用UPSバイパス情報が変更されたかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	情報が変更された場合はtrue。それ以外の場合はfalseです。

GenericUPSOutputsReconciler - readDatabaseFields()

データベースフィールドを読み込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSOutputsReconciler - readDiscovered()

発見された情報を読み取ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GenericUPSOutputsReconciler - setDatabaseFields()

データベースフィールド

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GeniusResultAnswer - スコープ付き

GeniusResultAnswer API は、Genius 結果構成のプロセッサースクリプトで回答オブジェクトを作成するためのメソッドを提供します。この API で作成された回答は、Genius 結果の回答カードに入力できる検索要求またはキー/値ペアのマップを定義します。

GeniusResultContext API を使用して、Genius 結果構成のコンテキストから取得されたクエリの詳細を回答オブジェクトに入力できます。

回答オブジェクトを作成するために呼び出す必要がある *GeniusResultAnswer* API メソッドは AI 検索 スクリプトに使用している [Genius 結果構成] フォームフィールドによって異なります。

- Genius 結果構成の*AI Search request processor*フィールドでスクリプティングする場合は、*setTable()* メソッドと、setSearchPhrase()、addSearchPhrases()、または *setEncodedQuery()* メソッドのいずれかを呼び出す必要があります。他のすべてのメソッドは、このユースケースに関連しない *addDataMap()* を除いてオプションです。
- Genius 結果構成の *AI Search response processor* フィールドでスクリプティングする場合は、 *addDataMap()* メソッドを呼び出す必要があります。このユースケースに関連する他のメソッドはありません。

この API を Genius 結果のサーバー側スクリプトで使用し、名前空間識別子を sn_ais にします。Genius 結果のスクリプティングロジックの詳細については、「 新しい Genius 結果構成の作成 」を参照してください。

GeniusResultAnswer – addDataMap(オブジェクト map)

Genius 結果構成の *AI Search response processor* スクリプトで、任意のキーと値のペアのフィールドを使用して Genius 結果回答を定義します。任意のパブリック ServiceNow AI Platform API を利用してこれらのフィールドを生成できます。

注: Genius 結果構成の *AI Search response processor* フィールドでスクリプティングを行う場合は、このメソッドを呼び出す必要があります。このメソッドを呼び出さない場合、Genius 結果はトリガーされても回答を返しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドを複数回呼び出すことで、1 つの *AI Search response processor* スクリプトに複数のフィールドマップを追加できます。各フィールドマップには個別の Genius 結果の回答カードが入力されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
map	オブジェクト	AI 検索からの検索クエリ応答に追加するキーと値のペアフィールドの任意のセットを定義します。すべてのフィールド値は文字列でなければなりません。 `{ "fieldName1": String, "fieldName2": String }`

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドの呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドの呼び出しに成功しました。 • false：メソッドの呼び出しに失敗しました。

この *AI Search response processor* スクリプトは、Genius 結果の回答カードに表示するために、カスタムタイトルと URL のキーと値のペアのフィールドを回答オブジェクトに追加します。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

  var customFieldMap = {
    "title": "My custom Genius Result answer",
    "url": "https://example.com/myGeniusResultLink"
  }

  answer.addDataMap(customFieldMap);

  return answer;
}
```

GeniusResultAnswer – addSearchPhrases(アレイ **searchPhrases)**

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリに用語を追加します。

注: Genius 結果構成の*AI Search request processor*フィールドでスクリプティングを行う場合は、*setTable()* メソッドと、setSearchPhrase()、addSearchPhrases()、または *setEncodedQuery()* メソッドのいずれかを呼び出す必要があります。必要なメソッドを両方とも呼び出さないと、Genius 結果はトリガーされても回答を返しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
searchPhrases	アレイ	Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリの検索用語として追加する任意の文字列のアレイ。 AI 検索 は、これらの検索用語を OR 演算子で区切られたかのように扱います。 例： `[ "Term": String, "Quoted phrase": String ]`

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドの呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドの呼び出しに成功しました。 • false：メソッドの呼び出しに失敗しました。

この *AI Search request processor* スクリプトは、 用語 Beth または Anglin を含むユーザー [sys_user] テーブルのレコードの検索クエリを作成します。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

  answer.setTable('sys_user');
  answer.addSearchPhrases(['Beth','Anglin']);

  return answer;
}
```

GeniusResultAnswer – setEncodedQuery(文字列 query)

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトにエンコードされた検索クエリを指定します。このエンコードされた検索クエリの結果は、Genius 結果の回答カードとして表示されます。

注: Genius 結果構成の*AI Search request processor*フィールドでスクリプティングする場合は、*setTable()* メソッドと、setSearchPhrase()、addSearchPhrases()、または *setEncodedQuery()* メソッドのいずれかを呼び出す必要があります。必要なメソッドを両方とも呼び出さないと、Genius 結果はトリガーされても回答を返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	Genius 結果構成の*AI Search request processor*スクリプトからAI 検索に送信するエンコードされた検索クエリ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドの呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドの呼び出しに成功しました。 • false：メソッドの呼び出しに失敗しました。

この *AI Search request processor* スクリプトは、ユーザー [sys_user] テーブルに対してエンコードされた検索クエリを作成します。最後のクエリは、ユーザーの元の検索クエリで検出されたエンティティから生成された複数のサブクエリを結合します。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

  answer.setTable('sys_user');
  answer.setSearchLimit(2);
  answer.spellCheck(false);
  var queries = [];
  var matchingSegments;
  var predictionResult = context.getPredictionResult();
  if (predictionResult && predictionResult.length == 1) {
    var detail = predictionResult[0];
    if (detail['result'] && detail['result']['entities']) {
      var entities = detail['result']['entities'];
      for (var i = 0; i < entities.length; i++) {
        if (entities[i]['name'].endsWith('personName')) {
          matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
          for (var j = 0; j < matchingSegments.length; j++)
            answer.addSearchPhrases([matchingSegments[j]['value']]);
        } else if (entities[i]['name'].endsWith('cityLocation')) {
          matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
          if (matchingSegments && matchingSegments.length > 0)
            queries.push('location.nameLIKE' + matchingSegments[0]['value']);
        } else if (entities[i]['name'].endsWith('departmentName')) {
          matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
          if (matchingSegments && matchingSegments.length > 0)
            queries.push('department.nameLIKE' + matchingSegments[0]['value']);
        } else if (entities[i]['name'].endsWith('jobTitle')) {
          matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
          if (matchingSegments && matchingSegments.length > 0)
            queries.push('titleLIKE' + matchingSegments[0]['value']);
        }
      }
    }
  }

  if (queries.length > 0)
    answer.setEncodedQuery(queries.join('^'));

  return answer;
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GeniusResultAnswer – setSearchLimit(数値 **searchLimit)**

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリに対して返される結果の最大数を制限します。デフォルトでは、検索クエリは最大 3 つの結果を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
searchLimit	番号	Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリに対して返される検索結果の最大数を表す正の整数値。3 よりも大きい値は無効です。 デフォルト値：3

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドの呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドの呼び出しに成功しました。 • false：メソッドの呼び出しに失敗しました。

この *AI Search request processor* スクリプトは、カタログアイテム [sc_cat_item] テーブルから `「ラップトップ」` という用語を含むレコードを検索し、最大 2 つの結果を返します。

```
function process(context) {
 var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

 answer.setTable('sc_cat_item');
 answer.setSearchPhrase('laptop');
 answer.setSearchLimit(2);

 return answer;
}
```

GeniusResultAnswer – setSearchPhrase(文字列 **searchPhrase)**

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリの用語を指定します。

注: Genius 結果構成の*AI Search request processor*フィールドでスクリプティングする場合は、*`setTable()`* メソッドと、setSearchPhrase()、addSearchPhrases()、または *`setEncodedQuery()`* メソッドのいずれかを呼び出す必要があります。必要なメソッドを両方とも呼び出さないと、Genius 結果はトリガーされても回答を返しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
searchPhrase	文字列	Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリに使用する用語。 Genius 結果構成をトリガーしたクエリの検索用語を保持する場合は、このパラメーターを *GeniusResultContext.getOriginalSearchPhrase()* メソッドによって返された文字列値に設定します。

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドの呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドの呼び出しに成功しました。 • false：メソッドの呼び出しに失敗しました。

この *AI Search request processor* スクリプトは、 用語 Anglin を含むユーザー [sys_user] テーブルのレコードの検索クエリを作成します。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

  answer.setTable('sys_user');
  answer.setSearchPhrase('Anglin');

  return answer;
}
```

GeniusResultAnswer – setTable(文字列 table)

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリを特定のテーブルに制限します。クエリは、指定されたテーブルの検索結果のみを Genius 結果回答カードとして返します。

注: Genius 結果構成の*AI Search request processor*フィールドでスクリプティングを行う場合は、このメソッドと、setSearchPhrase()、addSearchPhrases()、または *setEncodedQuery()* メソッドのいずれかを呼び出す必要があります。必要なメソッドを両方とも呼び出さないと、Genius 結果はトリガーされても回答を返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	ServiceNow AI Platform テーブルの名前です。このテーブルのインデックス付きレコードのみが、Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリの結果として返されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドの呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドの呼び出しに成功しました。 • false：メソッドの呼び出しに失敗しました。

この *AI Search request processor* スクリプトは、 用語 Anglin を含むユーザー [sys_user] テーブルのレコードの検索クエリを作成します。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

  answer.setTable('sys_user');
  answer.setSearchPhrase('Anglin');

  return answer;
}
```

GeniusResultAnswer – spellCheck(ブール **spellCheck)**

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリに対してタイポ処理の自動修正 (スペルチェック) を実行するかどうかを指定します。

Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトでこのメソッドを呼び出さない場合、定義された検索クエリは、Genius 結果構成をトリガーする検索クエリからタイポ処理フラグを継承します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
spellCheck	ブール	Genius 結果構成の *AI Search request processor* スクリプトで定義された検索クエリに対してタイポ処理の自動修正を実行するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：検索クエリのタイポ自動修正処理を実行します。 • false：検索クエリのタイポ自動修正処理をバイパスします。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

この *AI Search request processor* スクリプトは、ユーザー [sys_user] テーブルに対する検索クエリのタイポ処理の自動修正を無効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function process(context) {
 var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

 answer.setTable('sys_user');
 answer.setSearchLimit(2);
 answer.spellCheck(false);
 var queries = [];
 var matchingSegments;
 var predictionResult = context.getPredictionResult();
 if (predictionResult && predictionResult.length == 1) {
  var detail = predictionResult[0];
  if (detail['result'] && detail['result']['entities']) {
   var entities = detail['result']['entities'];
   for (var i = 0; i < entities.length; i++) {
    if (entities[i]['name'].endsWith('personName')) {
     matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
     for (var j = 0; j < matchingSegments.length; j++)
      answer.addSearchPhrases([matchingSegments[j]['value']]);
    } else if (entities[i]['name'].endsWith('cityLocation')) {
     matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
     if (matchingSegments && matchingSegments.length > 0)
      queries.push('location.nameLIKE' + matchingSegments[0]['value']);
    } else if (entities[i]['name'].endsWith('departmentName')) {
     matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
     if (matchingSegments && matchingSegments.length > 0)
      queries.push('department.nameLIKE' + matchingSegments[0]['value']);
    } else if (entities[i]['name'].endsWith('jobTitle')) {
     matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
     if (matchingSegments && matchingSegments.length > 0)
      queries.push('titleLIKE' + matchingSegments[0]['value']);
    }
   }
  }
 }

 if (queries.length > 0)
  answer.setEncodedQuery(queries.join('^'));

 return answer;
}
```

GeniusResultContext -スコープ付き

GeniusResultContext API は、Genius 結果構成のコンテキストから検索クエリ情報を取得するためのメソッドを提供します。

この API で取得された検索クエリーの詳細を使用して、*GeniusResultAnswer* API で作成された Genius 結果の回答オブジェクトを入力できます。

この API を Genius 結果のサーバー側スクリプトで使用し、名前空間識別子を sn_ais にします。Genius 結果のスクリプティングロジックの詳細については、「新しい Genius 結果構成の作成」を参照してください。

GeniusResultContext - getMatchingDocuments()

Genius 結果構成をトリガーする検索クエリから検索結果ドキュメントを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Genius 結果構成の応答プロセッサスクリプトでこのメソッドを使用して、Genius 結果をトリガーする検索クエリによって返された検索結果ドキュメントからフィールド値を取得します。`GeniusResultAnswer` API メソッドを使用して、Genius 結果の回答に検索結果ドキュメントのフィールドに入力できます。

注: このメソッドは、 *AI Search request processor* スクリプトで呼び出されたときに、 AI 検索 がトリガーする検索クエリの結果を計算する前に実行されるため、結果を返しません。このメソッドを要求プロセッサースクリプトで使用しないでください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
[Array]	各オブジェクトが検索クエリに一致した検索結果ドキュメントを表すオブジェクトのアレイ。 データタイプ：アレイ `[ { ".score": Number, ".table": "String", ".text": "String", ".title": "String", ".url": "String", "class_name": "String", "sys_id": "String", "<field_name>": <field_value> } ]` **注:** 検索クエリによっては、リストされた名前と値のペアに加えて、検索結果ドキュメントの AI 検索 インデックスフィールドの一部がオブジェクトに表示される場合があります。
[配列]..スコア	検索クエリのコンテキストで検索結果ドキュメントに対して計算された関連性スコア。 データタイプ：数値 **注:** この名前と値のペアの名前は、 AI 検索 インデックスの スコア 共通フィールドと区別するためにピリオドで始まります。
[配列]..テーブル	検索結果ドキュメントのインデックスの作成元の ServiceNow AI Platform テーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	注: この名前と値のペアの名前は、 AI 検索 インデックスの テーブル 共通フィールドと区別するためにピリオドで始まります。
[配列]..テキスト	検索結果ドキュメントのインデックス付きテキスト。 データタイプ：文字列 注: この名前と値のペアの名前は、 AI 検索 インデックスの テキスト 共通フィールドと区別するためにピリオドで始まります。
[配列]..タイトル	検索結果ドキュメントのインデックス付きタイトル。 データタイプ：文字列 注: この名前と値のペアの名前は、 AI 検索 インデックス のタイトル 共通フィールドと区別するためにピリオドで始まります。
[配列]..URL	検索結果ドキュメントの URL。 データタイプ：文字列 注: この名前と値のペアの名前は、 AI 検索 インデックスの **URL** 共通フィールドと区別するためにピリオドで始まります。
[アレイ].class_name	検索結果ドキュメントが属する子クラス。テーブルの子クラスの詳細については、「テーブル拡張とクラス」を参照してください。 データタイプ：文字列
[アレイ].sys_id	検索結果ドキュメントのSys_id。 データタイプ：文字列
[配列].<field_name>	AI 検索 検索結果ドキュメントのインデックスフィールド。 データタイプ: AI 検索 インデックスフィールドのデータタイプ。

この *AI Search response processor* スクリプトは、検索クエリに一致する最大 3 つの検索結果ドキュメントを取得し、それらのいずれかがナレッジ [kb_knowledge] テーブルからのものかどうかを確認します。ナレッジテーブルから検索結果ドキュメントが見つかった場合、この関数はそのドキュメントのフィールドを *GeniusResultAnswer* オブジェクトに追加して、UI がユーザーを表示できるようにします。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();
  var matchingDocuments = context.getMatchingDocuments();
  if (matchingDocuments.length > 1) {
    for (var i = 0; i < 3; i++) {
      var currentDocument = matchingDocuments[i];
      if (currentDocument['.table'] == 'kb_knowledge') {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      var gr = new GlideRecord("kb_knowledge");
      if (gr.get(currentDocument['sys_id'])) {
        answer.addDataMap({
          "number": currentDocument['number'],
          "url": currentDocument['.url'],
          "title": currentDocument['.title']
        });
      }
    }
    break;
  }
 }
 return answer;
}
```

GeniusResultContext – getOriginalSearchPhrase()

Genius 結果構成をトリガーする検索クエリから元の検索用語を取得します。

取得した検索用語を使用し、 *GeniusResultAnswer* API メソッドを使用して Genius 結果の回答を入力できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	検索クエリーの元の用語です。 データタイプ：文字列

この *AI Search request processor* スクリプトは、検索クエリの元の用語を取得し、それらを新しいスニペット検索のクエリ用語として使用します。

```
function process(context) {
 var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

 var searchPhrase = context.getOriginalSearchPhrase();
 answer.setSearchPhrase(searchPhrase);
 answer.snippetSearch(true);

 return answer;
}
```

GeniusResultContext – getPredictionResult()

Genius 結果構成をトリガーする検索クエリの NLU モデル予測結果を取得します。

このメソッドを Genius 結果構成の要求または応答プロセッサスクリプトで使用して、検索クエリをトリガーするために検出されたインテントを取得します。検出されたインテントの詳細を含む Genius 結果の回答を、*GeniusResultAnswer* API メソッドを使用して入力できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
[Array]	各オブジェクトが検索クエリーの NLU モデルインテント予測結果を表すオブジェクトのアレイです。 データタイプ：アレイ `[ { "intentName": "String", "result": {Object}, "solutionName": "String" } ]`
[Array].intentName	検索クエリーで検出された NLU モデルインテントの名前 データタイプ：文字列
[Array].result	検索クエリーの NLU モデルインテント予測結果を表すオブジェクトです。 データタイプ：オブジェクト `"result": { "application": {Object}, "result": {Object}, "solutionLabel": "String", "solutionName": "String", "solutionType": "String", "type": "String", "version": Number }`
[Array].result.application	予測結果を生成した検索アプリケーションのメタデータを含むオブジェクトです。 データタイプ：オブジェクト `"application": { "language": "String", "type": "String" }`
[Array].result.application.language	予測結果を生成した ServiceNow AI Platform アプリケーションの言語コンテキストです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
[Array].result.application.type	予測結果を生成した ServiceNow AI Platform アプリケーションのタイプです。 データタイプ：文字列

[Array].result.result	NLU モデルインテント予測結果の詳細を含むオブジェクトです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"entities": [Array],`
	`"intentName": "String",`
	`"intents": [Array],`
	`"nluModelName": "String",`
	`"score": Number`
	`}`

[Array].result.result.entities	各オブジェクトが検索クエリーで検出された NLU モデルインテントエンティティを表すオブジェクトのアレイです。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"entities": [`
	`{`
	`"matchingSegments": [Array],`
	`"name": "String",`
	`"parts": [Array],`
	`"score": Number,`
	`"startingPosition": Number,`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`

[Array].result.result.entities.matchingSegments	各オブジェクトが検出された NLU エンティティの一致セグメントを表すオブジェクトのアレイです。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"matchingSegments": [`
	`{`
	`"directMatch": Boolean`
	`"meta": {Object},`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`

[Array].result.result.entities.matchingSegments.directMatch	NLU エンティティの一致セグメントがエンティティ値の完全一致を表すかどうかを示すフラグです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

[Array].result.result.entities.matchingSegments.meta	NLU エンティティの一致セグメントのメタデータを表すキー/値ペアのフィールドを含むオブジェクトです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"meta": {`
	`"augmentedBy": "String",`
	`"colMeta:first_name": "String",`
	`"colMeta:last_name": "String",`
	`"compositionStrategy": "String",`
	`"fieldName": "String",`
	`"searchPreProcessors": "String",`
	`"SUB_PHRASE.penalty": "String",`
	`"tableName": "String"`
	`}`

[Array].result.result.entities.matchingSegments.value	NLU エンティティの一致セグメントの文字列値です。 データタイプ：文字列
[Array].result.result.entities.name	検出された NLU エンティティの名前です。形式は entity:[NLU_model].[intent].[entity_type] です。 データタイプ：文字列

[Array].result.result.entities.parts	各オブジェクトが予測結果にある NLU エンティティのパーツを表すオブジェクトのアレイです。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"parts": [`
	`{`
	`"meta": {Object},`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`

[Array].result.result.entities.parts.meta	NLU エンティティのパーツのメタデータを表すキー/値ペアのフィールドを含むオブジェクトです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"meta": {`
	`"augmentedBy": "String",`
	`"colMeta:name": "String",`
	`"compositionStrategy": "String",`
	`"fieldName": "String",`
	`"searchPreProcessors": "String",`
	`"SUB_PHRASE.penalty": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<pre> "tableName": "String" }</pre>
[Array].result.result.entities.parts.value	NLU エンティティのパーツの文字列値です。 データタイプ：文字列
[Array].result.result.entities.score	検出された NLU エンティティの信頼性を示す 0 ～ 1 の数値スコアです。 データタイプ：数値
[Array].result.result.entities.startingPosition	検索クエリーで検出された NLU エンティティが始まる文字位置の数値インデックスです。 データタイプ：数値
[Array].result.result.entities.value	検索クエリーで検出された NLU の文字列値です。 データタイプ：文字列
[Array].result.result.intentName	検索クエリーで検出された NLU モデルインテントの名前です。 データタイプ：文字列

[Array].result.result.intents	各オブジェクトが、検索クエリーで検出済みのネストされた NLU モデルインテントを表すオブジェクトのアレイです。
	
	ネストされたインテントオブジェクトには、親 NLU モデルインテントオブジェクトと同じパラメーター名とデータタイプが含まれます。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"intents": [
	  {
	   "entities": [Array],
	   "intentName": "String",
	   "intents": [Array],
	   "nluModelName": "String",
	   "score": Number
	  }
	]</pre>

[Array].result.result.nluModelName	予測結果を生成した NLU モデルの名前です。 データタイプ：文字列
[Array].result.result.score	NLU モデル予測結果の信頼性を示す 0 ～ 1 の数値スコアです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値
[Array].result.solutionLabel	予測結果を生成した NLU モデルのラベルです。 データタイプ：文字列
[Array].result.solutionName	予測結果を生成した NLU モデルの名前です。 データタイプ：文字列
[Array].result.solutionType	予測結果を生成した NLU モデルのタイプです。 データタイプ：文字列
[Array].result.type	予測結果のタイプです。 データタイプ：文字列
[Array].result.version	予測結果を生成した NLU モデルのバージョンです。 データタイプ：数値
[Array].solutionName	予測結果を生成した NLU モデルの名前です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

この *AI Search request processor* スクリプトは、検索クエリに NLU モデルの予測結果が含まれているかどうかを確認します。予測結果が見つかると、検出されたすべての catalogItem エンティティの一致セグメントを検索用語として追加します。

```
function process(context) {
  var answer = new sn_ais.GeniusResultAnswer();

  answer.setTable('sc_cat_item');
  answer.setSearchLimit(2);
  var predictionResult = context.getPredictionResult();
  if (predictionResult && predictionResult.length == 1) {
    var detail = predictionResult[0];
    if (detail['result'] && detail['result']['entities']) {
      var entities = detail['result']['entities'];
      for (var i = 0; i < entities.length; i++) {
        if (entities[i]['name'].endsWith('catalogItem')) {
          var matchingSegments = entities[i]['matchingSegments'];
          for (var j = 0; j < matchingSegments.length; j++)
            answer.addSearchPhrases([matchingSegments[j]['value']]);
        }
      }
    }
  }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 return answer;
}
```

GlideAggregate - グローバル

`GlideAggregate` API を使用すると、データベース集計クエリを作成できます。

`GlideAggregate` クラスは `GlideRecord` クラスの拡張であり、データベース集計 (AVG、COUNT、GROUP_CONCAT、GROUP_CONCAT_DISTINCT、MAX、MIN、STDDEV、SUM) クエリを提供します。この機能は、カスタマイズされたレポートを作成するとき、または計算フィールドの計算に役立ちます。

通貨フィールドまたは価格フィールドで `GlideAggregate` メソッドを使用すると、参照通貨値を使用して作業することになります。表示するには、集計値をユーザーのセッション通貨に変換してください。通貨または価格の値 (表示値) とその参照 通貨 値 (集計値) の間の換算レートは変化する可能性があるため、結果がユーザーの期待とは異なる場合があります。

この API を使用して動的属性を作成するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。この API を使用して動的データを読み取るには、dynamic_schema_reader ロールが必要です。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

注: オンプレミス システムを使用する場合、このクラスが正しく機能するには、データベースサーバーのタイムゾーンを GMT / UTC に設定する必要があります。

GlideAggregate - addAggregate(String agg、String name)

データベースクエリに集計を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	使用する集計の名前。 有効な値： • AVG：式の平均値。 • COUNT：null 以外の値の数。 • GROUP_CONCAT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、それらをカンマ (「,」) で結合して、結果を文字列として返します。 • GROUP_CONCAT_DISTINCT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、重複を削除し、それらをカンマ (「,」) で結合して、結果を文字列として返します。 • MAX：最大値。 • MIN：最小値。 • STDDEV：入力の標準偏差。 • SUM：すべての値の合計。
name	文字列	フィールド名のオプション。集計の結果をグループ化する基準となるフィールドの名前、または動的属性ストア内の属性へのパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。 デフォルト：Null

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、インシデント [incident] テーブルで *GlideAggregate* 関数を使用する方法を示しています。

```
var incidentGA = new GlideAggregate('incident');
incidentGA.groupBy('category');
incidentGA.orderByAggregate('COUNT', 'sys_mod_count');

incidentGA.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('COUNT', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('GROUP_CONCAT', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('STDDEV', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('SUM', 'sys_mod_count');

incidentGA.query();

while (incidentGA.next()) {
gs.info('CATEGORY: ' + incidentGA.getValue('category'));
gs.info('AVG: ' + incidentGA.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count'));
gs.info('COUNT: ' + incidentGA.getAggregate('COUNT', 'sys_mod_count'));
gs.info('GROUP_CONCAT: ' + incidentGA.getAggregate('GROUP_CONCAT', 'sys_mod_count'));
gs.info('GROUP_CONCAT_DISTINCT: ' +
 incidentGA.getAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT', 'sys_mod_count'));
gs.info('MAX: ' + incidentGA.getAggregate('MAX', 'sys_mod_count'));
gs.info('MIN: ' + incidentGA.getAggregate('MIN', 'sys_mod_count'));
gs.info('STDDEV: ' + incidentGA.getAggregate('STDDEV', 'sys_mod_count'));
gs.info('SUM: ' + incidentGA.getAggregate('SUM', 'sys_mod_count'));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(' ');
}
```

出力。

```
CATEGORY: inquiry
AVG: 8.4242424242424242424242424242424242424242E00
COUNT: 33
GROUP_CONCAT: 0,0,0,0,1,2,2,4,4,4,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,8,8,8,8,9,15,15,19,32,33,36
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 0,1,2,4,5,6,7,8,9,15,19,32,33,36
MAX: 36
MIN: 0
STDDEV: 9.158432941251136299327101471351714944 39E00
SUM: 278

CATEGORY: software
AVG: 21
COUNT: 13
GROUP_CONCAT: 3,4,5,5,6,7,9,10,10,11,14,94,95
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 3,4,5,6,7,9,10,11,14,94,95
MAX: 95
MIN: 3
STDDEV: 3.276939629186557555329703269898527940 87E01
SUM: 273

CATEGORY: Hardware
AVG: 6.8
COUNT: 10
GROUP_CONCAT: 2,5,5,6,6,6,7,7,9,15
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 2,5,6,7,9,15
MAX: 15
MIN: 2
STDDEV: 3.392802839999859336228201089828846997 55E00
SUM: 68

CATEGORY: network
AVG: 18
COUNT: 5
GROUP_CONCAT: 3,12,17,21,37
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 3,12,17,21,37
MAX: 37
MIN: 3
STDDEV: 1.256980508997653471570255865361365123 02E01
SUM: 90

CATEGORY:
AVG: 9.5
COUNT: 4
GROUP_CONCAT: 8,8,10,12
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 8,10,12
MAX: 12
MIN: 8
STDDEV: 1.914854215512676219950203822739643106 07E00
SUM: 38

CATEGORY: database
AVG: 29
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
COUNT: 2
GROUP_CONCAT: 8,50
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 8,50
MAX: 50
MIN: 8
STDDEV: 2.969848480983499602483546320840365965E01
SUM: 58
```

次の例は、動的属性ストアの属性を使用してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var ga_Inc = new GlideAggregate('incident');
ga_Inc.groupBy('inc_dynamic_schema->cars->make');
ga_Inc.addAggregate('AVG', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('MIN', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('MAX', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('SUM', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('COUNT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('STDDEV', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('GROUP_CONCAT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('COUNT(DISTINCT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.query();
while (ga_Inc.next()) {
   gs.info(gr_Inc.getValue('inc_dynamic_schema->cars->make'));
   gs.info('AVG: ' + ga_Inc.getAggregate('AVG', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('MAX: ' + ga_Inc.getAggregate('MAX', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('MIN: ' + ga_Inc.getAggregate('MIN', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('SUM: ' + ga_Inc.getAggregate('SUM', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('COUNT: ' + ga_Inc.getAggregate('COUNT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('STDDEV: ' + ga_Inc.getAggregate('STDDEV', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('GROUP_CONCAT: ' + ga_Inc.getAggregate('GROUP_CONCAT',
 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('GROUP_CONCAT_DISTINCT: ' + ga_Inc.getAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT',
 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('COUNT(DISTINCT: ' + ga_Inc.getAggregate('COUNT(DISTINCT',
 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info(' ');
}
```

出力:

```
*** Script: BMW
*** Script: AVG: 31852.066666666667
*** Script: MAX: 49182
*** Script: MIN: 16544
*** Script: SUM: 477781
*** Script: COUNT: 15
*** Script: STDDEV: 10376.50218706
*** Script: GROUP_CONCAT:
 16544,18427,19083,22144,24126,27018,32353,34934,35691,35698,35799,36814,41257,48711,49
182
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 16544,18427,19083,22144,24126,27018,32353,34934,35691,35698,35799,36814,41257,48711,49
182
*** Script: COUNT(DISTINCT: 15
*** Script:
*** Script: Ford
*** Script: AVG: 31520.090909090909
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: MAX: 47408
*** Script: MIN: 16080
*** Script: SUM: 346721
*** Script: COUNT: 11
*** Script: STDDEV: 11355.75551388
*** Script: GROUP_CONCAT:
 16080,16082,16996,27621,31662,33478,35201,36965,38085,47143,47408
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 16080,16082,16996,27621,31662,33478,35201,36965,38085,47143,47408
*** Script: COUNT(DISTINCT: 11
*** Script:
*** Script: Honda
*** Script: AVG: 31972.750000000000
*** Script: MAX: 49187
*** Script: MIN: 15208
*** Script: SUM: 511564
*** Script: COUNT: 16
*** Script: STDDEV: 10240.67632207
*** Script: GROUP_CONCAT:
 15208,17926,18365,20942,25557,28215,29090,34336,34857,34969,37144,38097,41541,41805,44
325,49187
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 15208,17926,18365,20942,25557,28215,29090,34336,34857,34969,37144,38097,41541,41805,44
325,49187
*** Script: COUNT(DISTINCT: 16
*** Script:
*** Script: Lexus
*** Script: AVG: 29841.250000000000
*** Script: MAX: 48406
*** Script: MIN: 15517
*** Script: SUM: 238730
*** Script: COUNT: 8
*** Script: STDDEV: 12073.56647214
*** Script: GROUP_CONCAT: 15517,16964,22371,23900,32421,36620,42531,48406
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT: 15517,16964,22371,23900,32421,36620,42531,48406
*** Script: COUNT(DISTINCT: 8
*** Script:
*** Script: Tesla
*** Script: AVG: 30790.000000000000
*** Script: MAX: 45032
*** Script: MIN: 16724
*** Script: SUM: 431060
*** Script: COUNT: 14
*** Script: STDDEV: 8510.068136760580
*** Script: GROUP_CONCAT:
 16724,17173,21049,24837,28431,30594,31871,32549,32675,33778,36963,37946,41438,45032
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 16724,17173,21049,24837,28431,30594,31871,32549,32675,33778,36963,37946,41438,45032
*** Script: COUNT(DISTINCT: 14
*** Script:
*** Script: Toyota
*** Script: AVG: 32115.444444444444
*** Script: MAX: 49418
*** Script: MIN: 15188
*** Script: SUM: 289039
*** Script: COUNT: 9
*** Script: STDDEV: 12120.76776767
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: GROUP_CONCAT: 15188,16453,24596,28529,32863,34697,42790,44505,49418
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 15188,16453,24596,28529,32863,34697,42790,44505,49418
*** Script: COUNT(DISTINCT: 9
*** Script:
```

スコープ対応

`addAggregate()` メソッドをスコープ対応アプリケーションで使用するには、対応する Scopedメソッドを使用します: addAggregate()

GlideAggregate - addBizCalendarTrend(文字列 **fieldName,** 文字列 **bizCalendarSysId)**

ビジネスカレンダー別の傾向をアグリゲートクエリに追加します。このメソッドを使用すると、対応する GlideRecord の日時フィールドを選択し、指定されたビジネスカレンダーの期間スパンに基づいてレコードをグループ化できます。

注: このメソッドは、SQL クエリで JOIN 演算子を使用しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	どのグループまたはカレンダーのタイムスパンにレコードを含めるかを決定するために使用する、関連する GlideRecord の日時フィールド。
bizCalendarSysId	文字列	使用するカレンダーレコードのSys_id。これは、目的のタイムスパンを含むカレンダーです。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、ビジネスカレンダーの「月」の期間スパンでグループ化されたインシデントレコードの数を示しています。

```
var monthCal = "4d7ddda353f3001076bcddeeff7b12b1"
var ga = new GlideAggregate('incident');
ga.addAggregate('COUNT');
ga.addBizCalendarTrend('opened_at', monthCal);
ga.setGroup(false);
ga.query();
gs.print(ga.getRowCount());
while (ga.next()) {
  gs.info(ga.getValue('bizcalref') + ', ' + ga.getValue('bizcalrefend') + ', ' +
 ga.getAggregate('COUNT'));
}
```

出力:

```
13
2015-08-01 00:00:00, 2015-09-01 00:00:00, 2
2015-11-01 00:00:00, 2015-12-01 00:00:00, 2
2016-08-01 00:00:00, 2016-09-01 00:00:00, 3
2016-12-01 00:00:00, 2017-01-01 00:00:00, 1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2018-08-01 00:00:00, 2018-09-01 00:00:00, 3
2018-09-01 00:00:00, 2018-10-01 00:00:00, 3
2018-10-01 00:00:00, 2018-11-01 00:00:00, 2
2019-07-01 00:00:00, 2019-08-01 00:00:00, 2
2020-06-01 00:00:00, 2020-07-01 00:00:00, 1
2021-01-01 00:00:00, 2021-02-01 00:00:00, 1
2023-04-01 00:00:00, 2023-05-01 00:00:00, 15
2023-05-01 00:00:00, 2023-06-01 00:00:00, 23
2023-07-01 00:00:00, 2023-08-01 00:00:00, 9
```

GlideAggregate - addEncodedQuery(文字列 **query)**

この集計に設定されている可能性のある他のクエリーにエンコードされたクエリーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	集計に追加するエンコードされたクエリー文字列です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count','category');
agg.orderByAggregate('count', 'category');
agg.orderBy('category');
agg.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count','category');
  var query = agg.getQuery();
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count','category');
  agg2.orderByAggregate('count', 'category');
  agg2.orderBy('category');
  agg2.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(3)');
  agg2.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(3)');
  agg2.addEncodedQuery(query);
  agg2.query();
  var last = "";
  while (agg2.next()) {
     last = agg2.getAggregate('count','category');
  }
  gs.log(category + ": Last month:" + count + " Previous Month:" + last);

}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addEncodedQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addEncodedQuery() を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideAggregate - addHaving(文字列 **name,** 文字列 **operator,** 文字列 **value)**

「having」要素を集計に追加します。例：select category, count(*) from incident group by category HAVING count(*) > 5

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィルターを適用する集計です。例：COUNT
演算子	文字列	演算子記号です。例：<、>、=、!=
value	文字列	クエリーを適用する値です。例：'5'

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var trend = new GlideAggregate('incident');
trend.addTrend ('opened_at','Month');
trend.addAggregate('COUNT');

//addHaving limits the results returned to those in which the aggregate COUNT is greater than
 2
trend.addHaving('COUNT', '>', '2');
trend.setGroup(false);
trend.query();
while(trend.next()) {
  gs.print(('Incidents by month ' + trend.getValue('timeref') + ' where count is more than 2 count
 is: ' + trend.getAggregate('COUNT'));
}
```

出力：

```
Incidents by month 9/2018 where count is more than 2 count is: 3
Incidents by month 10/2018 where count is more than 2 count is: 8
Incidents by month 11/2018 where count is more than 2 count is: 14
```

GlideAggregate - addHaving(文字列 **aggName,** 文字列 **fieldName,** 文字列演算子, 文字列値)

カテゴリ別にグループ化されたインシデントの select category、count(*) HAVING count(*) > 5 などの「having」要素を集計に追加します。このメソッドの実装により、テーブル内の特定のフィールドまたは処理対象の動的属性を指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
集計名	文字列	フィルターを適用する集計です。 例：COUNT
fieldName	文字列	動的属性ストア内の属性のフィールド名またはパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。
オペレーター	文字列	演算子記号です。 例：<、>、=、!=
value	文字列	クエリーを適用する値です。 例：'5'

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *addHaving()* メソッド呼び出しのフィールド名を使用して、cmdb テーブル内の重複するシリアル番号を識別する方法を示しています。

```
function getDupes(tableName, dpField) {
   var ga = new GlideAggregate(tableName);
   ga.addAggregate('COUNT', dpField); // Aggregate to count values in whatever field is passed
 as dpField
   ga.addHaving('COUNT', dpField, '>', '1'); // Returns only records having more than one active
 instance of dpField
   ga.query();
   var arDupes = new Array(); // Build array to push the results into
   while (ga.next()) {
     arDupes.push(ga.getValue(dpField)); // Push the value of the dupe field to the array
   }
   return arDupes;
}

var tableName = "cmdb";
var dpField = "serial_number";

gs.print(getDupes(tableName, dpField));
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Incidents by month 9/2018 where count is more than 2 count is: 3
Incidents by month 10/2018 where count is more than 2 count is: 8
Incidents by month 11/2018 where count is more than 2 count is: 14
```

次の例は重複を識別する方法を示していますが、 `addHaving()` メソッド呼び出しでフィールドの代わりに動的属性を使用します。

```
function getDupes(tableName, dpField) {
   var ga = new GlideAggregate(tablename);
   ga.addAggregate('COUNT', dpField); // Aggregate to count values in whatever dynamic
 attribute is passed as dpField
   ga.addHaving('COUNT', dpField, '>', '1'); // Returns only records having more than one active
 instance of dpField
   ga.query();
   var arDupes = new Array(); // Build array to push the results into
   while (ga.next()) {
     arDupes.push(ga.getValue(dpField)); // Push the value of the dupe field to the array
   }
   return arDupes;
}

var tableName = "cmdb";
var dpField = "dyn_att_field->group->attr";

gs.print(getDupes(tableName, dpField));
```

出力:

```
Incidents by month 9/2018 where count is more than 2 count is: 3
Incidents by month 10/2018 where count is more than 2 count is: 8
Incidents by month 11/2018 where count is more than 2 count is: 14
```

GlideAggregate - addTrend(文字列 **fieldName,** 文字列 **timeInterval,** 数値 **numUnits)**

フィールドのトレンドを追加します。傾向を使用して、一定期間にわたるパターンを示します。

注: *dayofweek*結果を年別にグループ化するかどうかを制御するには、GlideAggregate - setIntervalYearIncluded(ブール値 b)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	傾向が発生するフィールドの名前です。
timeInterval	文字列	傾向の時間間隔です。 有効な値： • 日付 • dayofweek • 時間 • 分 • 四半期

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• value • 週 • 年
numUnits	番号	オプション。*timeInterval* が *minute* の場合にのみ有効です。傾向に含める時間 (分) です。 デフォルト値：1

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var trend = new GlideAggregate('incident');
trend.addTrend ('opened_at','month');
trend.addAggregate('COUNT');
trend.setGroup(false);
trend.query();
while(trend.next()) {
   gs.print(trend.getValue('timeref') + ': ' + trend.getAggregate('COUNT'));
}
```

出力：

```
9/2018: 3
10/2018: 8
11/2018: 14
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addTrend()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addTrend() を使用します。

GlideAggregate - getAggregate(String agg、String **name)**

現在のレコードからの集計の値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	集計のタイプです。 有効な値： • AVG：式の平均値。 • COUNT：null 以外の値の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• GROUP_CONCAT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、それらをカンマ (「,」) で結合して、結果を文字列として返します。 • GROUP_CONCAT_DISTINCT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、重複を削除し、それらをカンマ (「,」) で結合して、結果を文字列として返します。 • MAX：最大値。 • MIN：最小値。 • STDDEV：入力の標準偏差。 • SUM：すべての値の合計。
name	文字列	アグリゲートを取得するフィールドの名前、または動的スキーマ内の属性へのパス。 動的パスの形式: `dyn_att_field->group_name->attribute_name` • `dyn_att_field`:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • `group_name`:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • `attr_name`:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
文字列	集計の値。 集計される値が FX 通貨値である場合、戻り値は `<currency_code;currency_value>` 形式になります。例：USD;134.980000 **注:** 指定されたフィールドに通貨タイプが混在する FX 通貨値が含まれている場合、このメソッドは値を集計できず、セミコロン (;) を返します。

この例は、COUNT 集計を取得する方法を示しています。

```
function doMyBusinessRule(assigned_to, number) {
  var agg = new GlideAggregate('incident');
  agg.addQuery('assigned_to', assigned_to);
  agg.addQuery('category', number);
  agg.addAggregate("COUNT");
  agg.query();
  var answer = 'false';
  if (agg.next()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    answer = agg.getAggregate("COUNT");
    if (answer > 0)
      answer = 'true';
    else
      answer = 'false';
  }
  return answer;
}
```

この例は、FX 通貨フィールドの集計を示しています。

```
var ga = new GlideAggregate('laptop_tracker');
ga.addAggregate('SUM', 'cost');
ga.groupBy('name');
ga.query();
while (ga.next()) {
  gs.info('Aggregate results ' + ga.getValue('name') + ' => ' + ga.getAggregate('SUM', 'cost'));
}
```

出力：

```
*** Script: Aggregate results Apple MacBook Air => USD;1651.784280000000
*** Script: Aggregate results Apple MacBook Pro => USD;1651.784280000000
*** Script: Aggregate results Dell XPS => USD;470.852672000000
*** Script: Aggregate results LG =>
*** Script: Aggregate results Samsung Galaxy => USD;225.320000000000
*** Script: Aggregate results Surface3 => USD;2895.560369520000
*** Script: Aggregate results Toshiba => USD;9385.202875800000
```

次の例は、動的属性ストアの属性を使用してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var ga_Inc = new GlideAggregate('incident');
ga_Inc.groupBy('inc_dynamic_schema->cars->make');
ga_Inc.addAggregate('AVG', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('MIN', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('MAX', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('SUM', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('COUNT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('STDDEV', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('GROUP_CONCAT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.addAggregate('COUNT(DISTINCT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost');
ga_Inc.query();
while (ga_Inc.next()) {
   gs.info(gr_Inc.getValue('inc_dynamic_schema->cars->make'));
   gs.info('AVG: ' + ga_Inc.getAggregate('AVG', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('MAX: ' + ga_Inc.getAggregate('MAX', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('MIN: ' + ga_Inc.getAggregate('MIN', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('SUM: ' + ga_Inc.getAggregate('SUM', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('COUNT: ' + ga_Inc.getAggregate('COUNT', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('STDDEV: ' + ga_Inc.getAggregate('STDDEV', 'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('GROUP_CONCAT: ' + ga_Inc.getAggregate('GROUP_CONCAT',
'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('GROUP_CONCAT_DISTINCT: ' + ga_Inc.getAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT',
'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
   gs.info('COUNT(DISTINCT: ' + ga_Inc.getAggregate('COUNT(DISTINCT',
'inc_dynamic_schema->cars->cost'));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.info(' ');
}
```

出力:

```
*** Script: BMW
*** Script: AVG: 31852.066666666667
*** Script: MAX: 49182
*** Script: MIN: 16544
*** Script: SUM: 477781
*** Script: COUNT: 15
*** Script: STDDEV: 10376.50218706
*** Script: GROUP_CONCAT:
 16544,18427,19083,22144,24126,27018,32353,34934,35691,35698,35799,36814,41257,48711,49
182
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 16544,18427,19083,22144,24126,27018,32353,34934,35691,35698,35799,36814,41257,48711,49
182
*** Script: COUNT(DISTINCT: 15
*** Script:
*** Script: Ford
*** Script: AVG: 31520.090909090909
*** Script: MAX: 47408
*** Script: MIN: 16080
*** Script: SUM: 346721
*** Script: COUNT: 11
*** Script: STDDEV: 11355.75551388
*** Script: GROUP_CONCAT:
 16080,16082,16996,27621,31662,33478,35201,36965,38085,47143,47408
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 16080,16082,16996,27621,31662,33478,35201,36965,38085,47143,47408
*** Script: COUNT(DISTINCT: 11
*** Script:
*** Script: Honda
*** Script: AVG: 31972.750000000000
*** Script: MAX: 49187
*** Script: MIN: 15208
*** Script: SUM: 511564
*** Script: COUNT: 16
*** Script: STDDEV: 10240.67632207
*** Script: GROUP_CONCAT:
 15208,17926,18365,20942,25557,28215,29090,34336,34857,34969,37144,38097,41541,41805,44
325,49187
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 15208,17926,18365,20942,25557,28215,29090,34336,34857,34969,37144,38097,41541,41805,44
325,49187
*** Script: COUNT(DISTINCT: 16
*** Script:
*** Script: Lexus
*** Script: AVG: 29841.250000000000
*** Script: MAX: 48406
*** Script: MIN: 15517
*** Script: SUM: 238730
*** Script: COUNT: 8
*** Script: STDDEV: 12073.56647214
*** Script: GROUP_CONCAT: 15517,16964,22371,23900,32421,36620,42531,48406
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT: 15517,16964,22371,23900,32421,36620,42531,48406
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: COUNT(DISTINCT: 8
*** Script:
*** Script: Tesla
*** Script: AVG: 30790.000000000000
*** Script: MAX: 45032
*** Script: MIN: 16724
*** Script: SUM: 431060
*** Script: COUNT: 14
*** Script: STDDEV: 8510.068136760580
*** Script: GROUP_CONCAT:
 16724,17173,21049,24837,28431,30594,31871,32549,32675,33778,36963,37946,41438,45032
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 16724,17173,21049,24837,28431,30594,31871,32549,32675,33778,36963,37946,41438,45032
*** Script: COUNT(DISTINCT: 14
*** Script:
*** Script: Toyota
*** Script: AVG: 32115.444444444444
*** Script: MAX: 49418
*** Script: MIN: 15188
*** Script: SUM: 289039
*** Script: COUNT: 9
*** Script: STDDEV: 12120.76776767
*** Script: GROUP_CONCAT: 15188,16453,24596,28529,32863,34697,42790,44505,49418
*** Script: GROUP_CONCAT_DISTINCT:
 15188,16453,24596,28529,32863,34697,42790,44505,49418
*** Script: COUNT(DISTINCT: 9
*** Script:
```

スコープ対応

`getAggregate()` メソッドをスコープ対応アプリケーションで使用するには、対応する Scopedメソッドを使用します。 getAggregate() 。

GlideAggregate - getDynamicAttributeValue(String fullPath)

指定されたパスにある動的属性の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	目的の動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパスにある動的属性の値。 *fullPath*パラメーターに無効なデータが含まれている場合、または指定された属性値がサポートされているデータ型のいずれでもない場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var ga_Tab = new GlideAggregate('u_mytable');
ga_Tab.groupBy('u_dyn_attr_store->paint->color');
ga_Tab.addAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number');
ga_Tab.query();

while(ga_Tab.next()) {
   gs.info(
      "color: " + ga_Tab.getDynamicAttributeValue('u_dyn_attr_store->paint->color')
      + "  avg: " + ga_Tab.getAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number'));
}
```

出力:

```
*** Script: color: blue  avg: 5.0000
*** Script: color: red  avg: 8.0000
*** Script: color: yellow  avg: 7.0000
```

GlideAggregate - getDynamicAttributeValue(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath)

現在のテーブルの指定されたフィールドにある動的属性の値と、指定された属性パスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパスにある動的属性の値。 *dynamicAttributeField* パラメーターまたは *groupAttrPath* パラメーターのいずれかが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var ga_Tab = new GlideAggregate('u_mytable');
ga_Tab.groupBy('u_dyn_attr_store->paint->color');
ga_Tab.addAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number');
ga_Tab.query();

while(ga_Tab.next()) {
   gs.info(
      "color: " + ga_Tab.getDynamicAttributeValue('u_dyn_attr_store', 'paint->color')
      + "  avg: " + ga_Tab.getAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number'));
}
```

出力:

```
*** Script: color: blue  avg: 5.0000
*** Script: color: red  avg: 8.0000
*** Script: color: yellow  avg: 7.0000
```

GlideAggregate - getDynamicAttributeDisplayValue(String fullPath)

指定されたパスにある動的属性の表示値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	目的の動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたパスにある動的属性の表示値。 *fullPath*パラメーターが無効な場合は、null を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var ga_Tab = new GlideAggregate('u_mytable');
ga_Tab.groupBy('u_dyn_attr_store->paint->color');
ga_Tab.addAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number');
ga_Tab.query();

while(ga_Tab.next()) {
   gs.info(
      "color: " + ga_Tab.getDynamicAttributeDisplayValue('u_dyn_attr_store->paint->color')
      + "  avg: " + ga_Tab.getAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number'));
}
```

出力:

```
*** Script: color: blue  avg: 5.0000
*** Script: color: red  avg: 8.0000
*** Script: color: yellow  avg: 7.0000
```

GlideAggregate - getDynamicAttributeDisplayValue(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath)

指定されたテーブルフィールドと属性パスにある動的属性の表示値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたパスにある動的属性の表示値。 *dynamicAttributeField* パラメーターまたは *groupAttrPath* パラメーターのいずれかが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var ga_Tab = new GlideAggregate('u_mytable');
ga_Tab.groupBy('u_dyn_attr_store->paint->color');
ga_Tab.addAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number');
ga_Tab.query();

while(ga_Tab.next()) {
   gs.info(
      "color: " + ga_Tab.getDynamicAttributeDisplayValue('u_dyn_attr_store', 'paint->color')
      + "  avg: " + ga_Tab.getAggregate('AVG', 'u_dyn_attr_store->paint->number'));
}
```

出力:

```
*** Script: color: blue  avg: 5.0000
*** Script: color: red  avg: 8.0000
*** Script: color: yellow  avg: 7.0000
```

GlideAggregate - getQuery()

現在の集計を返すために必要なクエリーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クエリー

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count','category');
agg.orderByAggregate('count', 'category');
agg.orderBy('category');
agg.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count','category');
  var query = agg.getQuery();
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count','category');
  agg2.orderByAggregate('count', 'category');
  agg2.orderBy('category');
  agg2.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(3)');
  agg2.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(3)');
  agg2.addEncodedQuery(query);
  agg2.query();
  var last = "";
  while (agg2.next()) {
    last = agg2.getAggregate('count','category');
  }
  gs.log(category + ": Last month:" + count + " Previous Month:" + last);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
```

GlideAggregate:getRowCount()

GlideAggregate オブジェクトの行数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	GlideAggregate オブジェクトの行数です。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
 count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
 count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
 count.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
 count.groupBy('category');
 count.query();
 gs.info(count.getRowCount());
 while (count.next()) {
    var min = count.getAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
    var max = count.getAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
    var avg = count.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
    var category = count.category.getDisplayValue();
    gs.info(category + " Update counts: MIN = " + min + " MAX = " + max + " AVG = " + avg);
 }
```

出力:

```
6
Database Update counts: MIN = 8 MAX = 48 AVG = 28.0000
Hardware Update counts: MIN = 4 MAX = 14 AVG = 6.6250
Inquiry / Help Update counts: MIN = 0 MAX = 34 AVG = 6.5714
Network Update counts: MIN = 3 MAX = 37 AVG = 18.6000
Request Update counts: MIN = 5 MAX = 39 AVG = 13.4000
Software Update counts: MIN = 4 MAX = 98 AVG = 24.0000
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getRowCount()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド (スコープ付き GlideAggregate - getRowCount()) を使用します。

GlideAggregate - getTotal(文字列 agg, 文字列 name)

集計を合計してレコード数を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	使用する集計の名前。 有効な値： • AVG：式の平均値。 • COUNT：null 以外の値の数。 • GROUP_CONCAT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、それらをカンマ（「,」）で結合して、結果を文字列として返します。 • GROUP_CONCAT_DISTINCT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、重複を削除し、それらをカンマ（「,」）で結合して、結果を文字列として返します。 • MAX：最大値。 • MIN：最小値。 • STDDEV：入力の標準偏差。 • SUM：すべての値の合計。
name	文字列	集計するフィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
番号	レコードの数です。

```
var incidentGA = new GlideAggregate('incident');
incidentGA.addQuery('category', 'software');
incidentGA.addAggregate('COUNT');
incidentGA.addTrend('opened_at','year'); // Counting number of incidents for software category
 per year
incidentGA.setGroup(false);
incidentGA.query();
while(incidentGA.next()){
  gs.info('Incidents opened on year - '+incidentGA.getValue('timeref')+' -
 '+incidentGA.getAggregate('COUNT'));
}
gs.info('Total Aggregate Value >> '+ incidentGA.getTotal('COUNT'));
```

出力：

```
Incidents opened on year - 2015 - 1
Incidents opened on year - 2018 - 5
Incidents opened on year - 2020 - 10
Total Aggregate Value >> 16
```

GlideAggregate getValue(String name)

フィールドまたは動的属性の値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	動的属性ストア内の属性のフィールド名またはパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの値。無効な (結果セットの一部ではない) 場合は null を返します。

```
var trend = new GlideAggregate('incident');
trend.addTrend ('opened_at','Month');
trend.addAggregate('COUNT');

//addHaving limits the results returned to those in which the aggregate COUNT is greater than
 2
trend.addHaving('COUNT', '>', '2');
trend.setGroup(false);
trend.query();
while(trend.next()) {
  gs.print(('Incidents by month ' + trend.getValue('timeref') + ' where count is more than 2 count
 is: ' + trend.getAggregate('COUNT'));
}
```

出力：

```
Incidents by month 9/2018 where count is more than 2 count is: 3
Incidents by month 10/2018 where count is more than 2 count is: 8
Incidents by month 11/2018 where count is more than 2 count is: 14
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getValue()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getValue() を使用します。

GlideAggregate - groupBy(文字列 **name)**

集計をグループ化するときに使用するフィールドの名前、または動的属性ストア内の属性を提供します。

複数のグループフィールドを設定するために何度も呼び出されることがあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	動的属性ストア内の属性のフィールド名またはパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
while (count.next()) {
  var min = count.getAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
  var max = count.getAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
  var avg = count.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
  var category = count.category.getDisplayValue();
  gs.log(category + " Update counts: MIN = " + min + " MAX = " + max + " AVG = " + avg);
}
```

次の例は、動的属性ストアの属性を使用してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var ga_AppTab = new GlideAggregate('application_table');
ga_AppTab.addGroupBy('dyn_att_field->group->attr');
ga_AppTab.addAggregate('AVG', 'dyn_att_field->group->attr1');
ga_AppTab.addHaving('SUM', 'dyn_att_field->group->attr2', '>=', 420);
ga.query();
```

スコープ対応

groupBy() メソッドをスコープ対応アプリケーションで使用するには、対応するScoped メソッドを使用します。 groupBy() 。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideAggregate orderBy(String name)

指定されたフィールドの値、動的属性パス、または glidefunction を使用して集計を並べ替えます。このフィールドは [グループ別] リストにも追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールド名、動的属性ストア内の属性へのパス、または集計の順序付けに使用する glidefunction。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。 glidefunction 形式:glidefunction:length(short_description)。glidefunctions の詳細については、「 glidefunction の操作 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count','category');
agg.orderByAggregate('count', 'category');
agg.orderBy('category');
agg.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count','category');
  var query = agg.getQuery();
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count','category');
  agg2.orderByAggregate('count', 'category');
  agg2.orderBy('category');
  agg2.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(3)');
  agg2.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(3)');
  agg2.addEncodedQuery(query);
  agg2.query();
  var last = "";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  while (agg2.next()) {
    last = agg2.getAggregate('count','category');
  }
  gs.log(category + ": Last month:" + count + " Previous Month:" + last);
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `orderBy()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド orderBy() を使用します。

GlideAggregate - orderByAggregate(文字列アグリゲート, 文字列 **fieldName)**

指定されたアグリゲートとフィールドまたは動的属性に基づいてアグリゲートを順序付けします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	集計のタイプ 有効な値： • AVG：式の平均値。 • COUNT：null 以外の値の数。 • GROUP_CONCAT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、それらをカンマ（「,」）で結合して、結果を文字列として返します。 • GROUP_CONCAT_DISTINCT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、重複を削除し、それらをカンマ（「,」）で結合して、結果を文字列として返します。 • MAX：最大値。 • MIN：最小値。 • STDDEV：入力の標準偏差。 • SUM：すべての値の合計。
fieldName	文字列	集計する動的属性ストア内の属性のフィールドまたはパスの名前。 動的パスの形式: `dyn_att_field->group_name->attribute_name` • `dyn_att_field`:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • `group_name`:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • `attr_name`:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count','category');
agg.orderByAggregate('count', 'category');
agg.orderBy('category');
agg.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count','category');
  var query = agg.getQuery();
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count','category');
  agg2.orderByAggregate('count', 'category');
  agg2.orderBy('category');
  agg2.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(3)');
  agg2.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(3)');
  agg2.addEncodedQuery(query);
  agg2.query();
  var last = "";
  while (agg2.next()) {
     last = agg2.getAggregate('count','category');
  }
  gs.log(category + ": Last month:" + count + " Previous Month:" + last);

}
```

自動翻訳

スコープ対応

`orderByAggregate()` メソッドをスコープ対応アプリケーションで使用するには、対応するScopedメソッドを使用します。 orderByAggregate() 。

GlideAggregate - query()

クエリーを発行し、結果を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count','category');
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
agg.orderByAggregate('count', 'category');
agg.orderBy('category');
agg.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(2)');
agg.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(2)');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count','category');
  var query = agg.getQuery();
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count','category');
  agg2.orderByAggregate('count', 'category');
  agg2.orderBy('category');
  agg2.addQuery('opened_at', '>=', 'javascript:gs.monthsAgoStart(3)');
  agg2.addQuery('opened_at', '<=', 'javascript:gs.monthsAgoEnd(3)');
  agg2.addEncodedQuery(query);
  agg2.query();
  var last = "";
  while (agg2.next()) {
    last = agg2.getAggregate('count','category');
  }
  gs.log(category + ": Last month:" + count + " Previous Month:" + last);
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *query()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド query() を使用します。

GlideAggregate - setAggregateWindow(数値 **firstRow,** 数値 **lastRow)**

集計クエリに含めるテーブルの行数を制限します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	数値	集計クエリに含める最初の行のゼロベースのインデックス (包含)。
lastRow	数値	集計クエリに含める最後の行のゼロベースのインデックス (排他的) 。

返される内容

タイプ	説明
なし	

インシデント [incident] テーブルの最初の 10 件のレコードの各カテゴリの数を出力します。

```
var incidentGroup = new GlideAggregate('incident');
incidentGroup.addAggregate('COUNT', 'category');
incidentGroup.setAggregateWindow(0, 10);
incidentGroup.query();
while (incidentGroup.next()) {
  var incidentCount = incidentGroup.getAggregate('COUNT', 'category');
  gs.info('{0} count: {1}', [incidentGroup.getValue('category'), incidentCount]);
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
database count: 1
Hardware count: 1
inquiry count: 7
software count: 1
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setAggregateWindow()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setAggregateWindow() を使用します。

GlideAggregate - setGroup(ブール **b)**

結果をグループ化するかどうかを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	結果をグループ化するかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：結果をグループ化します。 • false：結果をグループ化しません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var ga = new GlideAggregate('incident');
ga.addAggregate('COUNT', 'category');

ga.setGroup(true);
```

スコープ対応

Scoped アプリケーションで`setGroup()`メソッドを使用するには、対応する Scoped メソッドsetGroup()を使用してください。

GlideAggregate - setIntervalYearIncluded(ブール値 **b)**

曜日の傾向について結果を年別にグループ化するかどうかを設定します。これらの傾向は、`dayofweek`時間間隔で `addTrend()` メソッドを使用して作成されます。

依存関係:GlideAggregate - addTrend('<fieldName>', 'dayofweek')。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブール	曜日の時間間隔で傾向に年を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true:曜日の結果を年別にグループ化します。 • false:時間間隔の結果から年を除外します。 デフォルト：true

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、過去 6 か月間に作成されたインシデントをカウントする方法を示しています。インシデントは曜日で区切られますが、年は含まれません。たとえば、木曜日のデフォルトの結果には、「Thursday/2023: 16」のように年が含まれます。

```
var incidentGroup = new GlideAggregate('incident');
incidentGroup.addEncodedQuery("sys_created_onRELATIVEGT@month@ago@6");
incidentGroup.addTrend('sys_created_on', 'dayofweek');
incidentGroup.addAggregate('COUNT');
incidentGroup.setIntervalYearIncluded(false);
incidentGroup.query();
while (incidentGroup.next()) {
    gs.info(incidentGroup.getValue('timeref') + ': ' + incidentGroup.getAggregate('COUNT'))};
```

出力:

```
Sunday: 1
Monday: 15
Tuesday: 1
Wednesday: 7
Thursday: 16
Saturday: 1
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setIntervalYearIncluded()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setIntervalYearIncluded() を使用します。

GlideAggregate - スコープ対象

`GlideAggregate` API を使用すると、データベース集計クエリを作成できます。

`GlideAggregate` クラスは *`GlideRecord`* クラスの拡張であり、データベース集計 (AVG、COUNT、GROUP_CONCAT、GROUP_CONCAT_DISTINCT、MAX、MIN、STDDEV、SUM) クエリを提供します。この機能は、カスタマイズされたレポートを作成するとき、または計算フィールドの計算に役立ちます。

通貨フィールドまたは価格フィールドで *`GlideAggregate`* メソッドを使用すると、参照通貨値を使用して作業することになります。表示するには、集計値をユーザーのセッション通貨に変換してください。通貨または価格の値 (表示値) とその参照 通貨 値 (集計値) の間の換算レートは変化する可能性があるため、結果がユーザーの期待とは異なる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: オンプレミス システムを使用する場合、このクラスが正しく機能するには、データベース サーバーのタイムゾーンを GMT / UTC に設定する必要があります。

ScopedGlideAggregate - GlideAggregate(String tableName)

指定されたテーブルに GlideAggregate オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブルの名前です。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
```

ScopedGlideAggregate - addAggregate(String agg、String name)

データベースクエリに集計を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	使用する集計の名前。 有効な値： • AVG：式の平均値。 • COUNT：null 以外の値の数。 • GROUP_CONCAT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、それらをカンマ（「,」）で結合して、結果を文字列として返します。 • GROUP_CONCAT_DISTINCT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、重複を削除し、それらをカンマ（「,」）で結合して、結果を文字列として返します。 • MAX：最大値。 • MIN：最小値。 • STDDEV：入力の標準偏差。 • SUM：すべての値の合計。
name	文字列	オプション。集計の結果をグループ化するフィールドの名前。 デフォルト：Null

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、インシデント [incident] テーブルで `GlideAggregate` 関数を使用する方法を示しています。

```
var incidentGA = new GlideAggregate('incident');
incidentGA.groupBy('category');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
incidentGA.orderByAggregate('COUNT', 'sys_mod_count');

incidentGA.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('COUNT', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('GROUP_CONCAT', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('STDDEV', 'sys_mod_count');
incidentGA.addAggregate('SUM', 'sys_mod_count');

incidentGA.query();

while (incidentGA.next()) {
gs.info('CATEGORY: ' + incidentGA.getValue('category'));
gs.info('AVG: ' + incidentGA.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count'));
gs.info('COUNT: ' + incidentGA.getAggregate('COUNT', 'sys_mod_count'));
gs.info('GROUP_CONCAT: ' + incidentGA.getAggregate('GROUP_CONCAT', 'sys_mod_count'));
gs.info('GROUP_CONCAT_DISTINCT: ' +
 incidentGA.getAggregate('GROUP_CONCAT_DISTINCT', 'sys_mod_count'));
gs.info('MAX: ' + incidentGA.getAggregate('MAX', 'sys_mod_count'));
gs.info('MIN: ' + incidentGA.getAggregate('MIN', 'sys_mod_count'));
gs.info('STDDEV: ' + incidentGA.getAggregate('STDDEV', 'sys_mod_count'));
gs.info('SUM: ' + incidentGA.getAggregate('SUM', 'sys_mod_count'));
gs.info(' ');
}
```

出力。

```
CATEGORY: inquiry
AVG: 8.4242424242424242424242424242424242424242E00
COUNT: 33
GROUP_CONCAT: 0,0,0,0,1,2,2,4,4,4,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,8,8,8,8,9,15,15,19,32,33,36
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 0,1,2,4,5,6,7,8,9,15,19,32,33,36
MAX: 36
MIN: 0
STDDEV: 9.158432941251136299327101471351714944 39E00
SUM: 278

CATEGORY: software
AVG: 21
COUNT: 13
GROUP_CONCAT: 3,4,5,5,6,7,9,10,10,11,14,94,95
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 3,4,5,6,7,9,10,11,14,94,95
MAX: 95
MIN: 3
STDDEV: 3.276939629186557555329703269898527940 87E01
SUM: 273

CATEGORY: Hardware
AVG: 6.8
COUNT: 10
GROUP_CONCAT: 2,5,5,6,6,6,7,7,9,15
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 2,5,6,7,9,15
MAX: 15
MIN: 2
STDDEV: 3.392802839999859336228201089828846997 55E00
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
SUM: 68

CATEGORY: network
AVG: 18
COUNT: 5
GROUP_CONCAT: 3,12,17,21,37
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 3,12,17,21,37
MAX: 37
MIN: 3
STDDEV: 1.256980508997653471570255865361365123 02E01
SUM: 90

CATEGORY:
AVG: 9.5
COUNT: 4
GROUP_CONCAT: 8,8,10,12
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 8,10,12
MAX: 12
MIN: 8
STDDEV: 1.914854215512676219950203822739643106 07E00
SUM: 38

CATEGORY: database
AVG: 29
COUNT: 2
GROUP_CONCAT: 8,50
GROUP_CONCAT_DISTINCT: 8,50
MAX: 50
MIN: 8
STDDEV: 2.969848480983499602483546320840365965E01
SUM: 58
```

ScopedGlideAggregate - addEncodedQuery(String query)

この集計に設定されている可能性のある他のクエリーにエンコードされたクエリーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	集計に追加するエンコードされたクエリー

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Number of incidents varies depending on the current state
//of the incident table
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addEncodedQuery('active=true');
count.addAggregate('COUNT');
count.query();
var incidents = 0;
if (count.next())
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  incidents = count.getAggregate('COUNT');
gs.info(incidents);
```

ScopedGlideAggregate - addQuery(String name, String operator, String value)

集計にクエリーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	追加するクエリーです。
演算子	文字列	クエリーの演算子です。
value	文字列	クエリーに含める値のリストです。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	クエリー条件です。

```
//Number of incidents varies depending on the current state
//of the incident table
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addQuery('active', '=','true');
count.addAggregate('COUNT', 'category');
count.query();
while (count.next()) {
  var category = count.category;
  var categoryCount = count.getAggregate('COUNT', 'category');
  gs.info("There are currently " + categoryCount + " incidents with a category of " + category);
}
```

出力：

```
There are currently 1 incidents with a category of database
There are currently 5 incidents with a category of hardware
There are currently 42 incidents with a category of inquiry
There are currently 4 incidents with a category of network
There are currently 4 incidents with a category of request
There are currently 7 incidents with a category of software
```

ScopedGlideAggregate - addNotNullQuery(String fieldName)

集計に not null クエリーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldname	文字列	フィールドの名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	スコープ付きクエリー条件です。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
 count.addNotNullQuery('short_description');
 count.query();  // Issue the query to the database to get all records
 while (count.next()) {
   // add code here to process the aggregate
 }
```

ScopedGlideAggregate - addNullQuery(String fieldName)

集計にヌル クエリーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	Scoped クエリー条件

```
var count = new GlideAggregate('incident');
 count.addNullQuery('short_description');
 count.query();  // Issue the query to the database to get all records
 while (count.next()) {
   // add code here to process the aggregate
 }
```

スコープ付き GlideAggregate - addTrend(文字列 fieldName, 文字列 timeInterval, 数値 numUnits)

指定されたフィールドの傾向を追加します。傾向を使用して、一定期間にわたるパターンを示します。

注: *dayofweek*結果を年別にグループ化するかどうかを制御するには、スコープ対象 GlideAggregate - setIntervalYearIncluded(ブール値 b)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	傾向が発生するフィールドの名前です。
timeInterval	文字列	傾向の時間間隔です。 有効な値： • 日付 • dayofweek

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 時間 • 分 • 四半期 • value • 週 • 年
numUnits	番号	オプション。*`timeInterval`* が *minute* の場合にのみ有効です。傾向に含める時間 (分) です。 デフォルト値：1

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var ga = new GlideAggregate('incident');
ga.addAggregate('COUNT'); // Count all incidents opened each quarter
ga.addTrend('opened_at', 'quarter');
ga.query();
while(ga.next()) {
 gs.info([ga.getValue('timeref'), ga.getAggregate('COUNT')]);
}
```

出力:

```
3/2018, 9
4/2018, 2
1/2019, 38
2/2019, 310
```

ScopedGlideAggregate - getAggregate(String agg、String **name)**

現在のレコードからの集計の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	集計のタイプです。 有効な値： • AVG：式の平均値。 • COUNT：null 以外の値の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• GROUP_CONCAT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、それらをカンマ (「,」) で結合して、結果を文字列として返します。 • GROUP_CONCAT_DISTINCT:グループのすべての非 null 値を昇順で連結し、重複を削除し、それらをカンマ (「,」) で結合して、結果を文字列として返します。 • MAX：最大値。 • MIN：最小値。 • STDDEV：入力の標準偏差。 • SUM：すべての値の合計。
name	文字列	集計を実行するフィールドの名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	集計の値です。 集計される値が FX 通貨値である場合、戻り値は <currency_code;currency_value> 形式になります。例：USD;134.980000 **注:** 指定されたフィールドに通貨タイプが混在する FX 通貨値が含まれている場合、このメソッドは値を集計できず、セミコロン (;) を返します。

自動翻訳

インシデントテーブルのレコード数を返す集計を表示します。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('COUNT');
count.query();
var incidents = 0;
if (count.next()) {
  incidents = count.getAggregate('COUNT');
}
//Number of incidents varies depending on the current state
//of the incident table
gs.info('Number of incidents: ' + incidents);
```

出力：Number of incidents: 63

FX 通貨フィールドの集計を示します。

```
var ga = new GlideAggregate('laptop_tracker');
ga.addAggregate('SUM', 'cost');
ga.groupBy('name');
ga.query();
while (ga.next()) {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info('Aggregate results ' + ga.getValue('name') + ' => ' + ga.getAggregate('SUM', 'cost'));
}
```

出力：

```
*** Script: Aggregate results Apple MacBook Air => USD;1651.784280000000
*** Script: Aggregate results Apple MacBook Pro => USD;1651.784280000000
*** Script: Aggregate results Dell XPS => USD;470.852672000000
*** Script: Aggregate results LG =>
*** Script: Aggregate results Samsung Galaxy => USD;225.320000000000
*** Script: Aggregate results Surface3 => USD;2895.560369520000
*** Script: Aggregate results Toshiba => USD;9385.202875800000
```

ScopedGlideAggregate - getAggregateEncodedQuery()

現在の集計を返すために必要なクエリーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	集計を取得するためのエンコードされたクエリーです。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
while (count.next()) {
   gs.info(count.getAggregateEncodedQuery());
}
```

出力：

```
category=database
category=hardware
category=inquiry
category=network
category=request
category=software
```

ScopedGlideAggregate - getEncodedQuery()

エンコードされたクエリーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エンコードされたクエリーです。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
gs.info(count.getEncodedQuery());
```

出力：

```
ORDERBYcategory^GROUPBYcategory
```

ScopedGlideAggregate - getRowCount()

GlideAggregate オブジェクトの行数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
番号	GlideAggregate オブジェクトの行数です。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
 count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
 count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
 count.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
 count.groupBy('category');
 count.query();
 gs.info(count.getRowCount());
 while (count.next()) {
    var min = count.getAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
    var max = count.getAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
    var avg = count.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
    var category = count.category.getDisplayValue();
    gs.info(category + " Update counts: MIN = " + min + " MAX = " + max + " AVG = " + avg);
 }
```

出力：

```
6
Database Update counts: MIN = 8 MAX = 48 AVG = 28.0000
Hardware Update counts: MIN = 4 MAX = 14 AVG = 6.6250
Inquiry / Help Update counts: MIN = 0 MAX = 34 AVG = 6.5714
Network Update counts: MIN = 3 MAX = 37 AVG = 18.6000
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Request Update counts: MIN = 5 MAX = 39 AVG = 13.4000
Software Update counts: MIN = 4 MAX = 98 AVG = 24.0000
```

ScopedGlideAggregate - getTableName()

この GlideAggregate オブジェクトに関連付けられたテーブル名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブル名

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
gs.info(count.getTableName());
```

ScopedGlideAggregate - getValue(String name)

指定されたフィールドの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	返される現在のテーブル内のフィールドの名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの値。無効な (結果セットの一部ではない) 場合は null を返します。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
while (count.next()) {
  gs.info(count.getValue('category') + " category had " + count.getAggregate('MAX',
 'sys_mod_count') + " updates");
}
```

出力:

```
category had 12 updates
hardware category had 15 updates
inquiry category had 36 updates
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
network category had 37 updates
software category had 95 updates
```

ScopedGlideAggregate - groupBy(String name)

集計のグループ化に使用するフィールドの名前を指定します。

複数のグループフィールドを設定するために何度も呼び出されることがあります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
count.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
count.groupBy('category');
count.query();
while (count.next()) {
    var min = count.getAggregate('MIN', 'sys_mod_count');
    var max = count.getAggregate('MAX', 'sys_mod_count');
    var avg = count.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
    var category = count.category.getDisplayValue();
    gs.info(category + " Update counts: MIN = " + min + " MAX = " + max + " AVG = " + avg);
}
```

出力：

```
Database Update counts: MIN = 8 MAX = 48 AVG = 28.0000
Hardware Update counts: MIN = 4 MAX = 14 AVG = 6.6250
Inquiry / Help Update counts: MIN = 0 MAX = 34 AVG = 6.5714
Network Update counts: MIN = 3 MAX = 37 AVG = 18.6000
Request Update counts: MIN = 5 MAX = 39 AVG = 13.4000
Software Update counts: MIN = 4 MAX = 98 AVG = 24.0000
```

ScopedGlideAggregate - hasNext()

GlideAggregate オブジェクトにそれ以上のレコードがあるかどうかを判定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリーセットにさらに結果が含まれているかどうかを示すフラグです。 可能な値： • true：クエリーセットにさらに結果が含まれています。 • false：クエリーセットにそれ以上の結果は含まれていません。

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
agg.groupBy('category');
agg.query();
while (agg.hasNext()) {
    agg.next();
    var avg = agg.getAggregate('AVG', 'sys_mod_count');
    var category = agg.category.getDisplayValue();
    gs.info(category + ': AVG = ' + avg);
}
```

出力：

```
Database: AVG = 32.5000
Hardware: AVG = 12.0000
Inquiry / Help: AVG = 7.6667
Network: AVG = 24.0000
Request: AVG = 16.4000
Software: AVG = 27.0833
```

自動翻訳

ScopedGlideAggregate - next()

GlideAggregate の次のレコードに移動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリーセットにさらに結果が含まれているかどうかを示すフラグです。 可能な値： • true：クエリーセットにさらに結果が含まれています。 • false：クエリーセットにそれ以上の結果は含まれていません。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('COUNT');
count.query();
var incidents = 0;
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (count.next()) {
   incidents = count.getAggregate('COUNT');
   gs.info(incidents);
}
```

ScopedGlideAggregate - orderBy(String name)

指定したフィールドの値を使用して集計をオーダーします。このフィールドは [グループ別] リストにも追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	集計を順序付けるフィールドの名前 または、 glidefunction:length(short_description) のように集計を順序付ける glidefunction を指定することもできます。glidefunctions の詳細については、「glidefunction の操作」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count', 'category');
agg.orderBy('category');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count', 'category');
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count', 'category');
  agg2.orderBy('category');
  gs.info(category + ": Current number of incidents:" + count);
}
```

出力：

```
database: Current number of incidents:2
hardware: Current number of incidents:8
inquiry: Current number of incidents:28
network: Current number of incidents:5
request: Current number of incidents:5
software: Current number of incidents:11
```

ScopedGlideAggregate - orderByAggregate(String agg、String fieldName)

指定した集計およびフィールドに基づいて集計をオーダーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agg	文字列	集計のタイプ
fieldName	文字列	集計するフィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
ga.addAggregate('COUNT', 'category');
ga.orderByAggregate('count', 'category');
ga.query();
while(ga.next()) {
  gs.info('Category: ' + ga.category + ' ' + ga.getAggregate('COUNT', 'category'));
}
```

出力:

```
Category: inquiry 18
Category: software 11
Category: hardware 7
Category: network 5
Category: request 5
Category:  4
Category: database 2
```

ScopedGlideAggregate - orderByDesc(String name)

指定されたフィールドに基づいて降順で集計をソートします。フィールドはグループバイリストにも追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var agg = new GlideAggregate('incident');
agg.addAggregate('count', 'category');
agg.orderByDesc('category');
agg.query();
while (agg.next()) {
  var category = agg.category;
  var count = agg.getAggregate('count', 'category');
  var agg2 = new GlideAggregate('incident');
  agg2.addAggregate('count', 'category');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  agg2.orderBy('category');
  gs.info(category + ": Current number of incidents:" + count);
}
```

出力：

```
software: Current number of incidents:11
request: Current number of incidents:5
network: Current number of incidents:5
inquiry: Current number of incidents:28
hardware: Current number of incidents:8
database: Current number of incidents:2
```

ScopedGlideAggregate - query()

クエリーを発行し、結果を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addAggregate('COUNT');
count.query();
var incidents = 0;
if (count.next()) {
   incidents = count.getAggregate('COUNT');
}
gs.info('Number of incidents: ' + incidents);
```

スコープ付き **GlideAggregate -** setAggregateWindow(数値 **firstRow,** 数値 **lastRow)**

集計クエリに含めるテーブルの行数を制限します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	数値	集計クエリに含める最初の行のゼロベースのインデックス (包含)。
lastRow	数値	集計クエリに含める最後の行のゼロベースのインデックス (排他的) 。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インシデント [incident] テーブルの最初の 10 件のレコードの各カテゴリの数を出力します。

```
var incidentGroup = new GlideAggregate('incident');
incidentGroup.addAggregate('COUNT', 'category');
incidentGroup.setAggregateWindow(0, 10);
incidentGroup.query();
while (incidentGroup.next()) {
   var incidentCount = incidentGroup.getAggregate('COUNT', 'category');
   gs.info('{0} count: {1}', [incidentGroup.getValue('category'), incidentCount]);
}
```

出力:

```
database count: 1
Hardware count: 1
inquiry count: 7
software count: 1
```

ScopedGlideAggregate - setGroup(Boolean b)

返される結果をグループ化するかどうかを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	結果をグループ化するかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：結果をグループ化します。 • false：結果をグループ化しません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var ga = new GlideAggregate('incident');
ga.addAggregate('COUNT', 'category');

ga.setGroup(true);
ga.groupBy("category");

ga.query();

while(ga.next()) {
  gs.info('Category ' + ga.category + ' ' + ga.getAggregate('COUNT', 'category'));
  }
```

出力:

```
Category database 2
Category hardware 7
Category inquiry 18
Category network 5
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Category request 5
Category software 11
```

スコープ対象 **GlideAggregate -** setIntervalYearIncluded(ブール値 **b)**

曜日の傾向について結果を年別にグループ化するかどうかを設定します。これらの傾向は、*dayofweek*時間間隔で `addTrend()` メソッドを使用して作成されます。

依存関係: スコープ付き GlideAggregate - addTrend('<fieldName>', 'dayofweek')。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブール	曜日の時間間隔で傾向に年を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:曜日の結果を年別にグループ化します。 • false:時間間隔の結果から年を除外します。 デフォルト：true

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、過去 6 か月間に作成されたインシデントをカウントする方法を示しています。インシデントは曜日で区切られますが、年は含まれません。たとえば、木曜日のデフォルトの結果には、「Thursday/2023: 16」のように年が含まれます。

```
var incidentGroup = new GlideAggregate('incident');
incidentGroup.addEncodedQuery("sys_created_onRELATIVEGT@month@ago@6");
incidentGroup.addTrend('sys_created_on', 'dayofweek');
incidentGroup.addAggregate('COUNT');
incidentGroup.setIntervalYearIncluded(false);
incidentGroup.query();
while (incidentGroup.next()) {
   gs.info(incidentGroup.getValue('timeref') + ': ' + incidentGroup.getAggregate('COUNT'))};
```

出力:

```
Sunday: 1
Monday: 15
Tuesday: 1
Wednesday: 7
Thursday: 16
Saturday: 1
```

GlideApplicationProperty - スコープ付き、グローバル

GlideApplicationProperty API は、特定のドメインのアプリケーションプロパティ値を取得および設定するためのメソッドを提供します。

アプリケーションプロパティを使用すると、サービスプロバイダーはドメインに基づいてアプリケーション機能をカスタマイズできます。すべてのドメインとユーザーの機能を定義する単一のシステム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (システムプロパティ [sys_properties] テーブル) のみを持つ代わりに、特定のドメインの機能を定義するアプリケーションプロパティを実装できます。

この API にアクセスするには、Domain Support - Domain Extensions Installer [com.glide.domain.msp_extensions.installer] プラグインをアクティブ化する必要があります。

ドメイン固有のアプリケーションプロパティの詳細については、「ドメインセパレーションアプリケーションのプロパティ」を参照してください。

GlideApplicationProperty - getValue(文字列 **name,** 文字列 **domainSysId)**

指定されたアプリケーションプロパティとドメイン sys_id の値を返します。

利用可能なアプリケーションプロパティのリストは、アプリケーションプロパティ [sys_application_property] テーブルとアプリケーションプロパティ値 [sys_application_property_value] テーブルにあります。

注: 指定されたドメインが子ドメインであり、子ドメインのアプリケーションプロパティが存在しない場合、このメソッドは親ドメインのアプリケーションプロパティを返します (利用可能な場合)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	返されるアプリケーションプロパティの名前です。 **注:** アプリケーションがグローバルでない場合は、sys_application_property の名前にプリフィックスとしてアプリケーションのスコープを付加する必要があります。
domainSysId	文字列	オプション。アプリケーションプロパティに関連付けられたドメインの sys_id。 デフォルト：セッションドメイン

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたドメインの指定されたアプリケーションプロパティの値です。呼び出しで *`domainSysId`* が渡されない場合は、セッションドメインが返されます。 指定されたアプリケーションプロパティが存在しない場合は、同じ名前のシステムプロパティ値を返します。 ユーザーが指定されたドメインへのアクセス権を持っていない場合は、例外をスローし、値は返しません。

この例は、新しいアプリケーションプロパティを作成し、ACME および Cisco ドメインの値を上書きする方法を示しています。

```
var MY_APP_PROP_NAME = 'my-app-prop';
var ACME_DOMAIN_ID = 'c90d4b084a362312013398f051272c0d';
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var CISCO_DOMAIN_ID = 'c90f91924a362312001bdefae0f35d68';

// create a new app_config entry:
var now_GR = new GlideRecord('sys_application_property');
now_GR.name = MY_APP_PROP_NAME;
now_GR.default_value = 'my-app-prop-default_value';
now_GR.insert();

// Override the value for ACME domain, catch exception if user can't access the specified
 domain
try {
  GlideApplicationProperty.setValue(MY_APP_PROP_NAME, 'prop-value-ACME',
 ACME_DOMAIN_ID);
  gs.info('Value for ACME domain: ' +
 GlideApplicationProperty.getValue(MY_APP_PROP_NAME, ACME_DOMAIN_ID));
} catch (ex) {
  gs.info('Exception: ' + ex);
}

// Override the value for Cisco domain -- assuming that the current session domain is Cisco.
 Notice that we don't pass domain-id explicitly
session.setDomainID(CISCO_DOMAIN_ID); // NOTE: this API is not available from non-global
 scope (use domain-picker to switch to Cisco)
gs.info('Domain: ' + session.getCurrentDomainID());
GlideApplicationProperty.setValue(MY_APP_PROP_NAME, 'prop-value-Cisco');
gs.info('Value for current session (Cisco) domain: ' +
 GlideApplicationProperty.getValue(MY_APP_PROP_NAME));
```

出力:

```
*** Script: Value for ACME domain: prop-value-ACME
*** Script: Domain: c90f91924a362312001bdefae0f35d68
*** Script: Value for current session (Cisco) domain: prop-value-Cisco
```

GlideApplicationProperty - setValue(文字列 **name,** 文字列 **value,** 文字列 **domainSysId)**

指定されたドメイン、またはドメインが指定されていない場合は現在のセッションドメインの指定されたアプリケーションプロパティに指定された値を格納します。

このメソッドを使用するためのガイドラインは次のとおりです。

- 名前に次のいずれかの文字列が含まれている場合、アプリケーションプロパティは作成されません。
  - glide.properties.blacklist
  - glide.properties.no_db_override
  - glide.properties.safe_overrides
  - glide.properties.maint_write_roles
- 同じ名前の既存のシステムプロパティが存在し、そのシステムプロパティがプライベートとしてマークされている場合、アプリケーションプロパティは作成されません。
- 既存のシステムプロパティが存在し、アプリケーションプロパティがそのシステムプロパティを参照しない場合、アプリケーションプロパティは作成されません。
- アプリケーションがグローバルでない場合、sys_application_property テーブル内のアプリケーションプロパティの名前に、プリフィックスとしてアプリケーションのスコープが付加されます。
- このメソッドを別のスコープから呼び出すことはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	保存するアプリケーションプロパティの名前です。 注: アプリケーションがグローバルでない場合は、sys_application_property の名前にプリフィックスとしてアプリケーションのスコープを付加する必要があります。
value	文字列	指定されたアプリケーションプロパティに格納する値です。
domainSysId	文字列	オプション。アプリケーションプロパティに関連付けられたドメインの sys_id です。 デフォルト：現在のセッションドメイン

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	保存操作が成功したかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：値が正常に保存されました。 • false：エラーが発生し、アプリケーションプロパティは作成/更新されませんでした。 ユーザーが指定されたドメインへのアクセス権を持っていない場合は、例外をスローし、値は返しません。

この例は、新しいアプリケーションプロパティを作成し、ACME および Cisco ドメインの値を上書きする方法を示しています。

```
var MY_APP_PROP_NAME = 'my-app-prop';
var ACME_DOMAIN_ID = 'c90d4b084a362312013398f051272c0d';
var CISCO_DOMAIN_ID = 'c90f91924a362312001bdefae0f35d68';

// create a new app_config entry:
var now_GR = new GlideRecord('sys_application_property');
now_GR.name = MY_APP_PROP_NAME;
now_GR.default_value = 'my-app-prop-default_value';
now_GR.insert();

// Override the value for ACME domain, catch exception if user can't access the specified
 domain
try {
  GlideApplicationProperty.setValue(MY_APP_PROP_NAME, 'prop-value-ACME',
 ACME_DOMAIN_ID);
  gs.info('Value for ACME domain: ' +
 GlideApplicationProperty.getValue(MY_APP_PROP_NAME, ACME_DOMAIN_ID));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
} catch (ex) {
  gs.info('Exception: ' + ex);
}

// Override the value for Cisco domain -- assuming that the current session domain is Cisco.
 Notice that we don't pass domain-id explicitly
session.setDomainID(CISCO_DOMAIN_ID); // NOTE: this API is not available from non-global
 scope (use domain-picker to switch to Cisco)
gs.info('Domain: ' + session.getCurrentDomainID());
GlideApplicationProperty.setValue(MY_APP_PROP_NAME, 'prop-value-Cisco');
gs.info('Value for current session (Cisco) domain: ' +
 GlideApplicationProperty.getValue(MY_APP_PROP_NAME));
```

出力:

```
*** Script: Value for ACME domain: prop-value-ACME
*** Script: Domain: c90f91924a362312001bdefae0f35d68
*** Script: Value for current session (Cisco) domain: prop-value-Cisco
```

GlideappCalculationHelper - グローバル

`GlideappCalculationHelper` API は、既存の要求にアイテムを追加したり、要求の価格の再計算を要求したりするメソッドを提供するスクリプタブルオブジェクトです。

この API のメソッドは、グローバルサーバー側スクリプト (スクリプト インクルード、ビジネスルールなど) で使用されます。現在のところ、スコープ対象アプリケーションのサポートはありません。

GlideappCalculationHelper - addItemToExistingRequest(String requestID、String catalogID、String quantity)

既存の要求に特定のカタログアイテムを追加します。この API は、要求 (REQ) が承認される前に限り、使用する必要があります。REQ が承認された後、RITM プロセスは開始されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestID	文字列	カタログアイテムを追加する要求の sys_id
catalogID	文字列	要求に追加するカタログアイテムの sys_id
数量	文字列	要求に追加する、指定されたカタログアイテムの数 (数量) です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var catItemId = "04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd";
var requestId = "6eed229047801200e0ef563dbb9a71c2";
var helper = new GlideappCalculationHelper();
helper.addItemToExistingRequest(requestId, catItemId, "1");
```

GlideappCalculationHelper - rebalanceRequest(文字列 requestID)

指定されたリクエスト内のすべてのアイテムの価格を再計算します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestID	文字列	価格を再計算する要求の sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var catItemId = "04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd";
var requestId = "6eed229047801200e0ef563dbb9a71c2";
var helper = new GlideappCalculationHelper();
//Add an item to the request
helper.addItemToExistingRequest(requestId, catItemId, "1");
//Re-calculate the price of the request after adding the item
helper.rebalanceRequest(requestId);
```

GlideCalendarDateTime - スコープ対象 (非推奨)

`GlideCalendarDateTime` クラスは、GlideCalendarDateTime オブジェクトのインスタンス化や glide_date_time フィールドの操作など、GlideCalendarDateTime オブジェクトに対して操作を実行するためのメソッドを提供します。

この API は廃止されました。代わりに GlideDateTime API を使用してください。

GlideCertificateEncryption :グローバル

`GlideCertificateEncryption` API は、証明書を暗号化するためのメソッドを提供します。

これらのメソッドを使用して、証明書のハッシュを生成し、秘密鍵を使用してデータに署名し、メッセージ認証コードを生成します。

GlideCertificateEncryption - GlideCertificateEncryption()

GlideCertificateEncryptionオブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

スコープ対応

`GlideCertificateEncryption()` Scoped アプリケーションのコンストラクタには、対応する Scoped コンストラクタを使用します: CertificateEncryption() 。

GlideCertificateEncryption - generateMac(文字列 **key,** 文字列 **algorithm,** 文字列 **data)**

メッセージの認証に使用されるメッセージ認証コード (MAC) を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	メッセージへの署名に使用するキーです。Base64 でエンコードする必要があります。
アルゴリズム	文字列	MAC の生成に使用するアルゴリズムです (HmacSHA256、HmacSHA1、HmacMD5)。
データ	文字列	処理するデータです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式の MAC

```
var mac = new GlideCertificateEncryption;
var key = "sample_key";
key = GlideStringUtil.base64Encode(key);
mac.generateMac(key, "HmacSHA256", "sample_data");
```

スコープ対応

`generateMac()` メソッドを使用するには、対応するスコープ付きメソッドを使用します: generateMac() 。

GlideCertificateEncryption - getThumbPrint(String certificateID、String **algorithm)**

信頼できるストア証明書からの証明書のハッシュ (SHA-1、SHA-256 など) を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
certificateID	文字列	X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルの証明書レコードの sys_id
アルゴリズム	文字列	SHA-1、SHA-256 など

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式のサムプリント

スコープ対応

`getThumbPrint()` メソッドを使用するには、対応するスコープ付きメソッドを使用します: getThumbPrint() 。

GlideCertificateEncryption - getThumbPrintFromKeystore(String certificateID、String alias、String **algorithm)**

キーストアエントリから証明書のハッシュ(SHA-1、SHA-256など)を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
certificateID	文字列	X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルの証明書レコードの sys_id
エイリアス	文字列	証明書のエイリアス名
アルゴリズム	文字列	SHA-1、SHA-256 など

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式のサムプリント

スコープ対応

`getThumbPrintFromKeystore()` メソッドを使用するには、対応する Scoped メソッドを使用します: getThumbPrintFromKeystore() 。

GlideCertificateEncryption - sign(文字列 **certificateID,** 文字列 **alias,** 文字列 **aliaspassword,** 文字列 **algorithm,** 文字列 **datatosign)**

秘密鍵と指定されたアルゴリズムを使用してデータに署名します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
certificateID	文字列	X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルの証明書レコードの sys_id
エイリアス	文字列	秘密キー名
aliaspassword	文字列	秘密キーのパスワード
datatosign	文字列	署名するデータ
アルゴリズム	文字列	SHA-1、SHA-256 など

返される内容

タイプ	説明
文字列	base64 形式で署名されたデータ

```
var gce = new GlideCertificateEncryption;
gce.sign("recordID", "alias", "password", "SHA-1", "sign this data");
```

スコープ対応

`sign()` メソッドを使用するには、対応する Scoped メソッドを使用します: sign() 。

GlideConversation :グローバル

`GlideConversation` API は、コネクトメッセージの情報にアクセスするためのメソッドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

重要:

Paris リリース以降、接続サポートは拡張や優先度の低いバグ修正を受け取らなくなりました。チャット要求やその他の作業アイテムをエージェントに自動的にアサインするには、ワークスペースの ServiceNow　高度な作業アサイン および エージェントチャット に移行することを検討してください。詳細については、「コネクトサポートから高度なワークアサインメントおよび エージェントチャットに移行」を参照してください。

コネクトアクションの条件とスクリプトでのみ利用可能なグローバルオブジェクト (会話) を介して、GlideConversation プロパティにアクセスします。

Connect 会話は、Live Group Profile [live_group_profile] テーブルに格納されます。

GlideConversation - description

会話の説明を入力

フィールド

名前	タイプ	説明
説明	文字列	会話の説明を入力

```
var c= conversation.description;
```

GlideConversation - document

会話に関連付けられたドキュメントのsysID。

このフィールドはフィード会話のために設定され、議論されているレコードのsysIDを含んでいます。

フィールド

名前	タイプ	説明
ドキュメント	GlideRecord	会話に関連付けられたドキュメント

GlideConversation - name

会話の名前です。

フィールド

名前	タイプ	説明
name	文字列	会話の名前です。

```
var c= conversation.name;
```

GlideConversation - queueEntry

会話に関連付けられたキューエントリ

キューエントリは、chat_queue_entryテーブルを指す参照フィールドです。このフィールドは、サポートの会話でのみ使用できます。キューチャットエントリは、会話の状態をトラックするために使用されます。`newRecord()`メソッドを使用してサポートの会話からインシデント レコードを作成した場合、このプロパティは変更されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド

名前	タイプ	説明
queueEntry	GlideRecord	会話に関連付けられたキューエントリ

```
var c= conversation.queueEntry;
```

GlideConversation - sys_id

会話の sys_id。

フィールド

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	会話の sys_id。

```
var c= conversation.sys_id;
```

GlideConversation - table

説明されているレコードを含むテーブルの名前。

このフィールドはフィードの会話のために設定され、レコードを保持するテーブルに設定されます。

フィールド

名前	タイプ	説明
table	文字列	レコードを保持するテーブルの名前が議論されています。

```
var c= conversation.table;
```

GlideConversation - type

会話タイプ

これはメッセージタイプではありません。

Connect は、以下のタイプに対応しています。

- ピア - 2人のユーザー間のメッセージで構成される直接会話。
- 2人以上のユーザー間のメッセージで構成されるグループ間の会話を接続します。
- support - Connect サポートの会話。
- フィード - 特定のレコードのコメントと作業メモに対応するメッセージで構成される会話を記録します。

フィールド

名前	タイプ	説明
type	文字列	会話タイプ

```
var c= conversation.type;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideCurrencyCode - スコープ対象、グローバル

GlideCurrencyCode API は、通貨の ISO 4217 アルファベットコードと数値コードの間で変換するメソッドを提供します。

通貨コード情報は通貨 [fx_currency] テーブルでも利用できますが、この API には、fx_currency に発行されるクエリを最小限に抑えるキャッシュが組み込まれています。

この API を使用して、クレジットカードネットワークシステムなどの数値通貨コードを使用するサードパーティ API を操作します。

この API には、デフォルトで利用可能な FX 通貨 (com.glide.currency2) プラグインが必要です。この API は `sn_currency` 名前空間内で提供されます。

GlideCurrencyCode:getCurrencyCode(文字列 **numberCode)**

指定された数値通貨コードに対応するアルファベット通貨コードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
番号コード	文字列	ISO 4217 数値通貨コード。

戻り値

タイプ	説明
文字列	ISO 4217 アルファベット通貨コード。

この例では、指定された通貨のアルファベット通貨コードを返します。

```
gs.info(sn_currency.GlideCurrencyCode.getCurrencyCode("840"));
```

出力:

```
USD
```

GlideCurrencyCode:getNumericCurrencyCode(文字列 **letterCode)**

指定されたアルファベット通貨コードに対応する数値通貨コードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
レターコード	文字列	ISO 4217 アルファベット通貨コード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ISO 4217 数値通貨コード。

この例では、米ドル (USD) の数値通貨コードを返します。

```
gs.info(sn_currency.GlideCurrencyCode.getNumericCurrencyCode("USD"));
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
840
```

GlideCurrencyConfig - スコープ付き

`GlideCurrencyConfig` API は、FX 通貨フィールドのさまざまな構成情報を取得するためのメソッドを提供します。

特定の FX 通貨フィールドの情報を取得するには、GlideCurrencyConfig(オブジェクト ed) コンストラクターを呼び出します。このコンストラクターは、特定の FX 通貨フィールドを、インスタンス化されたオブジェクトに関連付けます。さまざまな `GlideCurrencyConfig()` メソッドを呼び出すときに、FX 通貨フィールドの FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルにレコードが存在する場合は、要求された値が返されます。レコードまたはフィールドが存在しない場合は、デフォルト値が返されます。また、GlideCurrencyConfig() コンストラクターを呼び出して、デフォルトの FX 通貨構成値を取得することもできます。

FX 通貨の構成の詳細については、「FX 通貨フィールドの設定と操作」を参照してください。

このクラスは sn_currency 名前空間で実行されます。

GlideCurrencyConfig - GlideCurrencyConfig()

グローバルなデフォルトの FX 通貨構成情報を取得可能にする GlideCurrencyConfig オブジェクトをインスタンス化します。

このタイプの GlideCurrencyConfig オブジェクトに対して使用可能なメソッドを呼び出すと、戻り値は、システムプロパティからの FX 通貨のグローバルデフォルトになります。システムプロパティでグローバルデフォルトが定義されていない場合は、ハードコードされたデフォルトが返されます (設定されていない場合は空の値になることもあります)。

このオブジェクトは、特定の FX 通貨フィールドの構成情報を提供しません。特定の FX 通貨フィールド情報を取得するには、GlideCurrencyConfig(オブジェクト ed) コンストラクターを使用します。

詳細については、「FX 通貨のグローバル設定の構成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
```

GlideCurrencyConfig - GlideCurrencyConfig(オブジェクト ed)

特定の FX 通貨フィールドの構成情報を取得可能にする GlideCurrencyConfig オブジェクトをインスタンス化します。

このタイプの GlideCurrencyConfig オブジェクトに対して使用可能なメソッドを呼び出すときに、FX 通貨フィールドに関連付けられた FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードが存在する場合、戻り値はそのレコードから返されます。レコードが存在しない場合は、デフォルト値が返されます。

詳細については、「FX 通貨のグローバル設定の構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ed	GlideElementDescriptor	GlideCurrencyConfig オブジェクトに関連付ける FX 通貨フィールドの GlideElementDescriptor オブジェクトです。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
```

GlideCurrencyConfig - getAggregationSource()

FX 通貨フィールドの集計ソースの値を返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、集計ソース (aggregation_source) フィールドの値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

集計ソースの詳細については、「 テーブル フィールドとその通貨表示パラメーターの指定 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	集計の値のソースです。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクタによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト *ed*)：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードから、aggregation_source フィールドを返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、*GlideCurrencyConfig()* ルールに従います。 • *GlideCurrencyConfig()*：設定された場合、システムプロパティの glide.currency2.aggregation_source フィールドの値を返します。それ以外の場合は、ハードコードされたデフォルトの reference を返します。 可能な値： • default • as_entered • 参照

このコード例は、デフォルトの集計ソースを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_agg_source = cur_config.getAggregationSource();
```

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドの集計ソースを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_agg_source = cur_config.getAggregationSource();
```

GlideCurrencyConfig - getConversionDateSource()

通貨換算の日付と時刻のソースとして使用されるフィールドを返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合、換算日ソース (conversion_date_source) フィールドの値を返します。新規レコードの場合は null を返します。

換算日 ソース フィールドの詳細については、「 通貨換算のレート テーブルと日付ソースを識別する 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	換算日ソースとして使用されるレコードのフィールドです。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト *ed*)：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードの conversion_date_source フィールドを返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、*`GlideCurrencyConfig()`* ルールに従います。 • *`GlideCurrencyConfig()`*：null を返します。

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドの変換日ソースを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_conv_date_src = cur_config.getConversionDateSource();
```

GlideCurrencyConfig - getDisplayDigits()

FX 通貨フィールドに表示する桁数を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、表示桁 (display_digits) フィールドの値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	FX 通貨フィールドに表示する桁数です。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト `ed`)：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードの display_digits フィールドの値を返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、`GlideCurrencyConfig()` ルールに従います。 • `GlideCurrencyConfig()`：設定された場合、システムプロパティの glide.currency2.display_digits プロパティの値を返します。それ以外の場合は、`-1` を返します。

このコード例は、デフォルトの表示桁数を返します。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_display_digits = cur_config.getDisplayDigits();
```

このコード例では、特定の FX 通貨フィールドの表示桁を返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_display_digits = cur_config.getDisplayDigits();
```

GlideCurrencyConfig - getDisplayValue()

リストおよびレポートに表示される FX 通貨値の換算に使用される通貨コードを返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、表示値通貨 (display_value) フィールドの値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	FX 通貨フィールドの表示に使用する通貨コードです。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト `ed`)：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードから、通貨コードを含む display_value フィールドを返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、`GlideCurrencyConfig()` ルールに従います。 • `GlideCurrencyConfig()`：設定された場合、システムプロパティの glide.currency2.display_value プロパティの値を返します。それ以外の場合は、as_entered を返します。 可能な値： • デフォルト：グローバルのデフォルトです。これは glide.currency2.display_digits プロパティの値です。 • as_entered：ユーザーが入力した通貨値です。 • in_session_currency：セッション通貨に換算された通貨値です。セッション通貨は、ユーザーのロケールに基づきます。 • in_reference_currency：計算されて保存された場合の基準値です。それ以外の場合は、基準通貨に換算された通貨値です。

このコード例は、デフォルトの通貨コードを返します。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_display_value = cur_config.getDisplayValue();
```

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドの表示通貨コードを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_display_value = cur_config.getDisplayValue();
```

GlideCurrencyConfig - getRateFilterRateTableField()

FX 通貨フィールドのレートテーブルフィルターとして使用されるレートテーブルフィールドを返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、レートテーブルフィールド (rate_filter_rate_table_field) の値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

レートテーブルフィルターの詳細については、「フィルタリングに使用するレートテーブルフィールドとターゲットテーブルフィールドを選択する」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	レートテーブルレコードのフィルタリングに使用されるレートテーブルのフィールドです。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト `ed`)：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードの rate_filter_rate_table_field を返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、`GlideCurrencyConfig()` ルールに従います。 • `GlideCurrencyConfig()`：null を返します。

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドのレートテーブルレコードのフィルタリングに使用されるレートテーブルフィールドを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_reference_currency = cur_config.getRateFilterRateTableField();
```

GlideCurrencyConfig - getRateFilterTargetTableField()

FX 通貨フィールドのレートテーブルレコードのフィルタリングに使用されるターゲットテーブルフィールドを返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、ターゲットテーブルフィールド (rate_filter_target_table_field) の値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

レートテーブルフィルターの詳細については、「フィルタリングに使用するレートテーブルフィールドとターゲットテーブルフィールドを選択する」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	レートテーブルのフィルタリングに使用されるターゲットテーブルのフィールドです。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト *ed*)：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードの rate_filter_target_table_field を返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、*GlideCurrencyConfig()* ルールに従います。 • *GlideCurrencyConfig()*：null を返します。

このコード例は、デフォルトのレートフィルター、ターゲットテーブルフィールドを返します。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_rate_filter = cur_config.getRateFilterTargetTableField();
```

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドのレートフィルター、ターゲットテーブルフィールドを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_rate_filter = cur_config.getRateFilterTargetTableField();
```

GlideCurrencyConfig - getRateTable()

FX 通貨フィールドの通貨の換算に使用されるレートテーブルを返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、レートテーブルフィールド (rate_filter_rate_table_field) の値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

FX 通貨レートテーブルの詳細については、「通貨換算のレートテーブルと日付ソースを識別する」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	通貨換算を実行するために使用されるレートテーブルの名前です。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• GlideCurrencyConfig(オブジェクト *ed)*：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードの rate_table_field フィールドを返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、*GlideCurrencyConfig()* ルールに従います。 • *GlideCurrencyConfig()*：設定された場合、システムプロパティの glide.currency2.system_rate_table プロパティの値を返します。それ以外の場合は、fx_system_rate を返します。

デフォルトのレートテーブルを返します。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_rate_table = cur_config.getRateTable();
```

特定の FX 通貨フィールドに使用されるレートテーブルを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_rate_table = cur_config.getRateTable();
```

GlideCurrencyConfig - getReferenceCurrency()

FX 通貨フィールドの基準通貨を返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、基準通貨 (reference_currency) フィールドの値を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

参照通貨の詳細については、「 参照通貨の設定 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ISO 通貨コードである基準通貨です。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。 • GlideCurrencyConfig(オブジェクト *ed)*：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードの reference_currency フィールドを返しま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	す。fx_configuration レコードが存在しない場合、*GlideCurrencyConfig()* ルールに従います。 • *GlideCurrencyConfig()*：設定された場合、システムプロパティの glide.currency2.default_reference_currency の値を返します。それ以外の場合、このメソッドは、指定された順序で次のルールを適用して、基準通貨コードを判断します。 ◦ glide.system.reference_currency システムプロパティが true に設定されている場合、glide.system.reference_currency.code システムプロパティの値を使用します。 ◦ glide.system.locale システムプロパティの値です (通貨を意味します)。 ◦ インスタンスが実行されている Java 仮想マシンのデフォルトのロケールです。

このコード例は、デフォルトの基準通貨を返します。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_reference_currency = cur_config.getReferenceCurrency();
```

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドの基準通貨を返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_reference_currency = cur_config.getReferenceCurrency();
```

GlideCurrencyConfig - getReferenceCurrencySource()

FX 通貨フィールドの基準通貨ソースを返します。

対応する FX 通貨構成 [fx_configuration] レコードを持つ既存の FX 通貨フィールドに対して呼び出された場合は、基準通貨ソース (reference_currency_source) フィールドの値 (ドット連結パス) を返します。新規レコードの場合は、デフォルト値を返します。

参照通貨ソースの詳細については、「 参照通貨の設定 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	基準通貨として使用するフィールドのドット連結パスです。戻り値は、オブジェクトのインスタンス化に使用されるコンストラクターによって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• GlideCurrencyConfig(オブジェクト *ed)*：fx_configuration レコードが存在する場合、コンストラクターに渡された GlideElementDescriptor が指定する FX 通貨フィールドに関連付けられた fx_configuration レコードの reference_currency_source フィールドを返します。fx_configuration レコードが存在しない場合、*GlideCurrencyConfig()* ルールに従います。 • *GlideCurrencyConfig()*：null を返します。

このコード例は、デフォルトの基準通貨ソースを返します。

```
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig();
var curr_reference_currency = cur_config.getReferenceCurrencySource();
```

このコード例は、特定の FX 通貨フィールドの基準通貨ソースを返します。

```
var grCurr = new GlideRecord('my_FXCurrency_table');
var curr_field = grCurr.getElement('currency');
var ed = curr_field.getED();
var cur_config = new sn_currency.GlideCurrencyConfig(ed);
var curr_reference_currency = cur_config.getReferenceCurrencySource();
```

GlideCurrencyConverter - スコープ付き

GlideCurrencyConverter API には、米ドルから欧州ユーロへの変換など、ある通貨値を別の通貨値に変換するメソッドが用意されています。

GlideCurrencyConverter オブジェクトをインスタンス化し、インスタンス化の際に *GlideCurrencyConverter(from, to)* を使用してソース通貨と換算先通貨を定義できます。これらの値を指定せずにオブジェクトをインスタンス化し、後で *setFromCurrency()* および *setToCurrency()* メソッドを使用して定義することもできます。これらの値と換算対象の金額は、*convert()* メソッドを呼び出して通貨換算を実行する前に設定する必要があります。換算対象の金額を設定するには、*setAmount()* メソッドを使用します。

GlideCurrencyConverter API には、次のことを可能にするオプションのメソッドも用意されています。

- 換算を実行する日時を設定します (*setDateTime()*)。日時を設定すると、換算計算で使用されるレートは、デフォルトである現在の日時ではなく、指定された日時のレートになります。
- 換算で使用するレートテーブルを設定します (*setRateTable()*)。デフォルトでは fx_system_rate テーブルが使用されますが、インスタンスのカスタムレートテーブルを定義できます。レートテーブルの作成の詳細については、「 カスタムレートテーブルを使用して換算レートを追加する 」を参照してください。

この API は sn_currency 名前空間内で提供されます。

GlideCurrencyConverter - GlideCurrencyConverter()

GlideCurrencyConverter オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter();
```

GlideCurrencyConverter - GlideCurrencyConverter (文字列 from, 文字列 to)

`GlideCurrencyConverter` オブジェクトをインスタンス化し、通貨換算で使用するソースおよび換算先の国コードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コピー元	文字列	ソース通貨の 3 文字の ISO 3166 国コードです。
to	文字列	換算先通貨の 3 文字の ISO 3166 国コードです。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
```

GlideCurrencyConverter - convert()

通貨換算を実行します。

このメソッドは、`setAmount()`、`setRateTable()`、`setDate()` など、通貨換算を構築する他の `GlideCurrencyConverter` メソッドを呼び出した後に呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明

`GlideCurrencyExchangeValue` オブジェクト	変換の詳細を含む `GlideCurrencyExchangeValue` オブジェクト。
	`CurrencyExchangeValue{`
	`  fAmount: Number,`
	`  fCurrency: "String",`
	`  fOriginalAmount: Number,`
	`  fOriginalCurrency: "String",`
	`  fRate: Number,`
	`  fRateSysId: "String"`
	`}`

CurrencyExchangeValue.fAmount	換算後の金額です (`fOriginalAmount` * `fRate`)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値
CurrencyExchangeValue.fCurrency	換算通貨の ISO 4217 アルファベット通貨コード。 データタイプ：文字列
CurrencyExchangeValue.fOriginalAmount	元の通貨金額。 データタイプ：数値
CurrencyExchangeValue.fOriginalCurrency	元の通貨の ISO 4217 アルファベット通貨コード。 データタイプ：文字列
CurrencyExchangeValue.fRate	換算で使用される為替レートです。 データタイプ：数値
CurrencyExchangeValue.fRateSysId	換算に使用される為替レートのSys_id。 表: 通貨換算レート [fx_conversion_rate] データタイプ：文字列

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
conv.setAmount(100);
gs.info(conv.convert());
```

出力:

```
CurrencyExchangeValue{fOriginalAmount=100, fOriginalCurrency='EUR', fRate=1.1604,
 fAmount=116.04, fCurrency='USD', fRateSysId='4555525f5553445f3230323530383036'}
```

GlideCurrencyConverter - setAmount(文字列 **amount)**

換算する通貨金額を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
総計	文字列	換算する通貨金額です。この値は、小数点以下の通貨を表す場合を除き、書式設定なしにする必要があります。例えば、1234.56 は有効ですが、1,234.56 は無効です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
conv.setAmount(100);
```

GlideCurrencyConverter - setDateTime (オブジェクト日付)

通貨換算の日時を設定します。

この日時により、通貨換算に使用される換算レートが決まります。このメソッドが `GlideCurrencyConverter.convert()` メソッドの前に呼び出されない場合、現在の日時のレートを使用して換算が実行されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
日付	GlideDateTime	通貨換算を計算する日時です。この値は、換算で使用されるレートを決定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
conv.setAmount(100);
var gd = new GlideDateTime("2019-01-03 11:00:00");
conv.setDateTime(gd);
gs.info(conv.convert());
```

出力:

```
CurrencyExchangeValue{fOriginalAmount=100, fOriginalCurrency='EUR', fRate=1.061,
 fAmount=106.1, fCurrency='USD', fRateSysId='4555525f5553445f3130303030313031'}
```

GlideCurrencyConverter - setFromCurrency(String from)

ソース通貨の国コードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コピー元	文字列	ソース通貨の 3 文字の ISO 3166 国コードです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter().setFromCurrency('FRA');
```

GlideCurrencyConverter - setRateTable(文字列 rateTable)

通貨換算で使用するレートテーブルを定義します。

`GlideCurrencyConverter.convert()` メソッドが呼び出される前にこのメソッドが呼び出されない場合、fx_system_rate テーブルを使用して換算が実行されます。すべてのカスタムレートテーブルは fx_conversion_rate テーブルを拡張する必要があります。レートテーブルの作成の詳細については、「 カスタムレートテーブルを使用して換算レートを追加する 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rateTable	文字列	通貨換算で使用するレートテーブルの名前です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
conv.setRateTable(custom_rate_table);
```

GlideCurrencyConverter - setToCurrency(文字列 to)

換算先通貨の国コードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
to	文字列	ソース通貨の 3 文字の ISO 3166 国コードです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter().setToCurrency('USA');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideCurrencyExchangeValue - スコープ付き

GlideCurrencyExchangeValue API は、FX 通貨換算に関連する情報にアクセスするためのメソッドを提供します。

このクラスにはコンストラクターはありません。*GlideCurrencyConverter* API の *convert()* メソッドを使用して、*GlideCurrencyExchangeValue* オブジェクトを返します。

この API は sn_currency 名前空間内で提供されます。

GlideCurrencyExchangeValue:getAmount()

換算後の通貨金額を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	換算後の通貨金額です。

この例では、換算レートを 1 ユーロ = 0.92 米ドルと仮定しています。

```
var conv = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
conv.setAmount(100);
var convertValues = conv.convert();
gs.info('Exchanged Amount: ' + convertValues.getAmount());
```

出力:

```
Exchanged Amount: $92.00
```

GlideCurrencyExchangeValue:getCurrency()

換算先の通貨タイプを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	換算先通貨の 3 文字の ISO 通貨コードです。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var convertValues = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('USD', 'JPY');
convertValues.setAmount(100);
gs.info('Exchanged Currency (To): ' + convertValues.convert().getCurrency());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
Exchanged Currency (To): JPY
```

GlideCurrancyExchangeValue:getOriginalCurrency()

換算前の元の通貨タイプを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	換算前の元の通貨の 3 文字の ISO 通貨コードです。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var converter = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('USD', 'JPY');
converter.setAmount(999.999)
var convertValues = converter.convert();
gs.info('Original Amount: ' + convertValues.getOriginalCurrency());
```

出力:

```
Original Amount: USD
```

GlideCurrencyExchangeValue:getOriginalValue()

換算前の元の金額を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	換算前の元の金額です。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var converter = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('USD', 'JPY');
converter.setAmount(999.999)
var convertValues = converter.convert();
gs.info('Original Amount: ' + 'convertValues.getOriginalAmount());
```

出力:

```
Original Amount: 999.999
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideCurrencyExchangeValue - getRate()

換算時に使用された為替レートを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	通貨換算で使用される為替レートです。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var converter = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('EUR', 'USD');
converter.setAmount(999.999)
var convertValues = converter.convert();
gs.info('Original Amount: ' + convertValues.getRate());
```

出力:

```
Exchange rate: 1.0559
```

GlideCurrencyExchangeValue:getRateSysId()

通貨換算で使用されるレートテーブルのレコードの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	通貨換算で使用されるレートテーブルの sys_id です。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var converter = new sn_currency.GlideCurrencyConverter('USD', 'JPY');
converter.setAmount(999.999)
var convertValues = converter.convert();
gs.info('Rate table sys_id: ' + convertValues.getRateSysId());
```

出力:

```
Original Amount: 99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9
```

GlideCurrencyFormatter - スコープ付き

`GlideCurrencyFormatter` API は、FX 通貨文字列に形式を設定するメソッドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideCurrencyFormatter オブジェクトをインスタンス化するときに、このオブジェクトの出力結果の形式を定義します。いったん設定すると、そのオブジェクトの `GlideCurrencyFormatter.format()` メソッドを呼び出すたびに同じ形式が使用されます。FX 通貨に形式を設定するために呼び出す必要があるメソッドは、`GlideCurrencyFormatter()` と `format()` の 2 つだけです。

`GlideCurrencyFormatter()` API は、以下を可能にするオプションのメソッドも提供します。

- `setLocale()` を使用して通貨のロケールを設定します。ロケールを設定すると、通貨金額の小数部を表すために小数点または小数点を表すカンマを使用するかどうかなど、そのロケールに固有の形式設定がフォーマッターで考慮されます。デフォルト：システムロケール
- `setMinFractionDigits()` を使用して、表示する小数部の最小桁数を設定します。表示に含める小数点/小数点を表すカンマ以下の最小桁数を定義します。デフォルトでは、渡されたすべての桁が表示されます。渡された金額の桁数が指定された最小桁数よりも少ない場合、結果は「0」でパディングされます。
- `setMaxFractionDigits()` を使用して、表示する最大桁数を設定します。表示に含める小数点/小数点を表すカンマ以下の最大桁数を定義します。デフォルトでは、渡されたすべての桁が表示されます。渡された桁数が指定された最大桁数よりも多い場合、小数部の最大桁数に丸めるプロセスの中で、最大桁数を超える桁が切り捨てられます。丸めが実行されて、右端の桁が得られます。例えば、小数部の最大桁数が 2 に設定されていて、渡された通貨値が 123.456 の場合、形式が設定された値は 123.46 です。通貨値が 23.122 の場合、形式が設定された値は 23.12 です。最大値が最小値未満に設定されている場合は、最小値が使用されます。

このクラスは sn_currency 名前空間で実行されます。

GlideCurrencyFormatter - GlideCurrencyFormatter(String formatString)

GlideCurrencyFormatter オブジェクトをインスタンス化し、FX 通貨の形式設定に使用する形式設定文字列を定義します。

このメソッドは、実際の文字列の形式設定は実行しません。通貨に形式を設定するには、`GlideCurrencyFormatter.format()` メソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
formatString	文字列	オプション。フォーマッターに渡された通貨の形式設定に使用する形式設定文字列です。 有効な値： • %s：`format()` 呼び出しで指定された国コードに関連付けられた通貨記号に置き換えられます。 • %v：通貨金額 (123.45 など) に置き換えられます。 • %c：`format()` 呼び出しで指定された ISO 通貨コード (USD や EUR など) に置き換えられます。 • %l：渡された値に置き換えられます。形式設定は行われません。 • %p：パーセント記号 (%) に置き換えられます。 例えば、形式設定文字列が '%s%v%c' で、形式を設定する値が 123.45 米ドルの場合、返される形式設定された文字列は $123.45 USD です。形式設定文

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		字列が '%s%l%c' で、形式を設定する値文字列が '56M' の場合、返される形式設定された文字列は €56M EUR です。 注: このオブジェクトに対して `format()` メソッドが呼び出されるたびに、同じ形式設定文字列が使用されます。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var formatString = '%s%v%c';
var exchangeValue = new sn_currency.GlideCurrencyFormatter(formatString);
```

GlideCurrencyFormatter - format(文字列値, 文字列 currencyCode)

指定された通貨コードを使用して、指定された通貨値に形式を設定します。

生成される通貨形式は、GlideCurrencyFormatter オブジェクトが最初にインスタンス化されたときに渡された値に依存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	形式を設定する通貨金額です。金額には、端数を表す小数点のみを含めることができます。カンマはサポートされていません。 有効な値：123.45、2436.23 無効な値：123,45、2,134.56
currencyCode	文字列	通貨の形式設定に使用する 3 文字の ISO 通貨コードです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式が設定された通貨値です。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var amount = '123456.123456789';
var currencyCode = 'USD';
var formatString = '%s%v%c';
var exchangeValue = new sn_currency.GlideCurrencyFormatter(formatString);
gs.info('Formatted currency: ' + exchangeValue.setMaxFractionDigits(2).format(amount,
 currencyCode));
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Formatted currency: $123,456.12USD
```

GlideCurrencyFormatter - setLocale(文字列言語, 文字列国)

通貨フォーマッターのデフォルトの言語と国 (ロケールを構成する) を設定します。

`GlideCurrencyFormatter.format()` メソッドを呼び出す前にこのメソッドを呼び出さなければ、ロケールはデフォルトで現在のセッションロケールになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	2 文字の ISO 639 言語コードです (en、sp、fr など)。
country	文字列	2 文字の ISO 3166 国コードです (US、ES、FR など)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、通貨フォーマッターをフランスに設定しています。

```
var amount = '123456.123456789';
var currencyCode = 'EUR';
var formatString = '%s%v%c';
var exchangeValue = new sn_currency.GlideCurrencyFormatter(formatString);
exchangeValue.setLocale("fr", "FR"); // Language = fr Country = FR
gs.info('Formatted currency: ' + exchangeValue.setMaxFractionDigits(2).format(amount,
 currencyCode));
```

出力：

```
Formatted currency: €123 456,12EUR
```

GlideCurrencyFormatter - setMaxFractionDigits(数値 maxFractionDigits)

返される小数点/小数点を表すカンマ以下の最大桁数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxFractionDigits	番号	返される小数部の最大桁数です。この値が `minFractionDigits` 値未満に設定されている場合は、`minFractionDigits` によって上書きされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var amount = '123456.123456789';
var currencyCode = 'USD';
var formatString = '%s%v%c';
var exchangeValue = new sn_currency.GlideCurrencyFormatter(formatString);
gs.info('Formatted currency: ' + exchangeValue.setMaxFractionDigits(2).format(amount,
 currencyCode));
```

出力:

```
Formatted currency: $123,456.12USD
```

GlideCurrencyFormatter - setMinFractionDigits(数値 minFractionDigits)

返される小数部の最小桁数 (小数点/小数点を表すカンマ以下の桁数) を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minFractionDigits	番号	返される小数部の最小桁数です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var amount = '123456.12';
var currencyCode = 'USD';
var formatString = '%s%v%c';
var exchangeValue = new sn_currency.GlideCurrencyFormatter(formatString);
gs.info('Formatted currency: ' + exchangeValue.setMinFractionDigits(3).format(amount,
 currencyCode));
```

出力:

```
Formatted currency: $123,456.120USD
```

GlideCurrencyParser - スコープ付き

`GlideCurrencyParser` API は、FX 通貨値を解析してロケールベースの形式を検出するメソッドを提供します。

このクラスのメソッドは、指定された文字列を解析して GlideCurrencyValue オブジェクトに格納し、ロケールベースの通貨形式を取得できるようにします。実際に解析を実行する `GlideCurrencyParser.parse()` メソッドを呼び出す前に、解析時に使用する通貨コードを設定する必要があります。通貨コードを設定するには、`GlideCurrencyParser.parse()` メソッド呼び出しで渡すか、`GlideCurrencyParser.setDefaultCurrencyCode()` を呼び出します。

ロケールの設定はオプションです。`GlideCurrencyParser.setLocale()` メソッドを使用してロケールを設定しない場合、`GlideCurrencyParser.parse()` に渡される通貨金額の形式は設定されません。

この API は `sn_currency` 名前空間内で提供されます。

GlideCurrencyParser:GlideCurrencyParser()

文字列を解析して GlideCurrencyValue オブジェクトに格納するメソッドを提供する、GlideCurrencyParser オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var parser = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
```

GlideCurrencyParser - parse(文字列値)

指定された文字列を解析して GlideCurrencyValue オブジェクトに格納し、ロケールベースの通貨形式を取得できるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	解析する文字列です。文字列を解析するときに使用する ISO 通貨コードをこの文字列の先頭に付加できます (セミコロンで区切ります)。*parse()* メソッドを呼び出す前に通貨コードが設定されていない場合、デフォルトで現在のセッションの通貨コードになります。 このメソッドは、小数点と 10 進数カンマ表記の両方をサポートしています。 例："123.45"、"USD;123.45"、"123,45"、"EUR;123,45"

返される内容

タイプ	説明
GlideCurrencyValue	解析された値の情報です。 データタイプ: オブジェクト

この例では、ロケールをフランスに設定し、渡された通貨値を解析して米ドルにします。

```
var gp = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
gp.setLocale("fr", "FR");
var cv = gp.parse("USD;1234,56");
gs.info(cv);
```

出力:

```
USD;1234.56
```

この例では、デフォルトの通貨コードを米ドルに設定し、通貨値を解析します。

```
var amount = "1234.56"
var gp = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
gp.setDefaultCurrencyCode("USD");
var cv = gp.parse(amount);
gs.info(cv);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
USD;1234.56
```

GlideCurrencyParser - setDefaultCurrencyCode(String currencyCode)

関連する GlideCurrencyParser オブジェクトの通貨コードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
currencyCode	文字列	関連する GlideCurrencyParser オブジェクトでデフォルトとして使用する 3 文字の ISO 通貨コードです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、デフォルトの通貨コードを米ドルに設定します。

```
var amount = "123.45"
var gp = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
gp.setDefaultCurrencyCode("USD");
var cv = gp.parse(amount);
gs.info(cv);
```

出力:

```
USD;123.45
```

GlideCurrencyParser - setLocale(文字列言語, 文字列国)

ロケールを構成するデフォルトの言語と国コードを、関連する GlideCurrencyParser オブジェクトに設定します。

`GlideCurrencyParser.parse()` メソッドを呼び出す前にこのメソッドを呼び出さない場合、ロケールはデフォルトで現在のセッションロケールになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	en、es、fr などの 2 文字の ISO 639 言語コード。
国	文字列	2 文字の ISO 3166 国コードです (US、ES、FR など)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ロケールをスペインに設定する方法を示しています。

```
var amount = "USD;1.234,56"
var gp = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gp.setLocale("es", "ES");
var cv = gp.parse(amount);
gs.info(cv);
```

出力:

```
USD;1234.56
```

GlideCurrencySymbol - スコープ付き、グローバル

GlideCurrencySymbol API は、通貨記号を取得するためのメソッドを提供します。

シンボル情報は通貨 [fx_currency] テーブルでも使用できますが、この API には、fx_currency に発行されるクエリを最小限に抑える組み込みのキャッシュがあります。

この API を使用すると、[通貨] フィールドと [FX 通貨] フィールドだけでなく、ServiceNow AI Platform上のどこでも通貨記号を操作できます。

この API には、デフォルトで利用可能な FX 通貨 (com.glide.currency2) プラグインが必要です。この API は sn_currency 名前空間内で提供されます。

GlideCurrencySymbol - getCurrencySymbol (文字列 letterCode)

指定されたアルファベット通貨コードに対応する記号を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
レターコード	文字列	ISO 4217 アルファベット通貨コード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたコードの通貨記号。

この例では、米ドル (USD) を表す通貨記号を返します。

```
gs.info(sn_currency.GlideCurrencySymbol.getCurrencySymbol("USD"));
```

出力:

```
$
```

GlideCurrencySymbol - getSortedActiveCurrencySymbols()

インスタンスで現在アクティブなすべての通貨記号を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	インスタンスで現在アクティブな通貨記号オブジェクトのアレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	シンボルは、Unicode コードによってソートされた順序で返されます。これは、通貨 [fx_currency] テーブルでシンボルでソートする場合にも使用されます。 `[ { "code": "String", "symbol": "String" } ]`
<Array>.code	通貨コード。 データタイプ：文字列
<Array>.symbol	通貨記号。 データタイプ：文字列

この例では、インスタンスで現在アクティブな各通貨コードと記号を一覧表示します。

```
var symbols = sn_currency.GlideCurrencySymbol.getSortedActiveCurrencySymbols();
for (idx in symbols) {
    gs.info(symbols[idx]["code"] + ": " + symbols[idx]["symbol"]);
};
```

出力:

```
USD: $
CHF: CHF
GBP: £
JPY: ¥
EUR: €
```

GlideCurrencyValue - スコープ付き

`GlideCurrencyValue` API は、関連する `GlideCurrencyParser.parse()` 呼び出しから通貨コードと元の通貨を返すメソッドを提供します。

この API は `sn_currency` 名前空間内で提供されます。

注: このクラスにはコンストラクターはありません。

GlideCurrencyValue:getAmount()

関連する `GlideCurrencyParser.parse()` 呼び出しに最初に渡された通貨金額を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	`parse()` メソッドに渡された元の通貨です。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var gp = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
gp.setLocale("eng", "USA");
var cv = gp.parse("USD;1234.56");
gs.info('Original currency amount: ' + cv.getAmount());
```

出力:

```
Original currency amount: 1234.56
```

GlideCurrencyValue:getCurrencyCode()

関連する `GlideCurrencyParser.parse()` 呼び出しで通貨の解析に使用された通貨コードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	通貨の解析に使用された 3 文字の ISO 通貨コードです。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var gp = new sn_currency.GlideCurrencyParser();
gp.setLocale(eng, USA);
var cv = gp.parse("USD";"1234.56");
gs.info('Parsed currency code: ' + cv.getCurrencyCode());
```

出力:

```
Parsed currency code: USD
```

GlideDate - グローバル

`GlideDate` クラスは、GlideDate オブジェクトのインスタンス化または GlideDate フィールドの使用など、GlideDate オブジェクトで操作を実行するためのメソッドを提供します。

一般的な形式の競合のリストを含む日時入力文字列のガイダンスについては、「日付形式のガイドライン」を参照してください。

「GlideDateTime - グローバル」も参照してください。

GlideDate - GlideDate()

現在の日時で GlideDate オブジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
//Today's date is April 21, 2021
var gd = new GlideDate();
gs.info(gd.getValue());
```

出力：

```
2021-04-21
```

GlideDate - getByFormat(文字列 **format)**

指定した日付形式で日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
format	文字列	Java SimpleDateFormat を使用した目的の日付形式。たとえば、"dd-MM-yyyy" は日、月、年を取得し、"EEEE" は曜日を取得します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定した形式の GlideDate オブジェクトの日付値。

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2021-04-21');
gs.info(gd.getByFormat("dd-MM-yyyy"));
```

出力：

```
21-04-2021
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - getByFormat(文字列 format) を使用します。

GlideDate - getDayOfMonthNoTZ()

GlideDate オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
//Today's date is 2016-05-13
var gd =new GlideDate();
gs.info(gd.getDayOfMonthNoTZ());
```

出力：

```
13
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - getMonthNoTZ() を使用します。

GlideDate - getDisplayValue()

UTC タイムゾーンの日時フィールド値を取得します。

関連項目: getDisplayValueInternal()

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	UTC タイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日付値。

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2025-04-21');
gs.info(gd.getDisplayValue());
```

出力:

```
2025-04-21
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - getDisplayValue() を使用します。

GlideDate - getDisplayValueInternal()

内部形式 (yyyy-MM-dd) および現在のユーザーのタイムゾーンで日付を取得します。

getDisplayValue() も参照してください

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトに対する日付値。 形式：yyyy-MM-dd

```
var gd = new GlideDate();
gs.info(gd.getDisplayValueInternal());
```

出力：

```
2021-04-21
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - getDisplayValueInternal() を使用します。

GlideDate - getDisplayValueLang (文字列スタイル)

指定された日付スタイルに従って、ユーザーのロケールで日付値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたスタイルで、現在のユーザーのロケールに適した形式での日付の文字列表現。

次の例では、ユーザーのロケールの日付をすべてのスタイルで返します。

```
var gd = new GlideDate(); // This will fetch the current date


gs.info('date: ' + gd.getDisplayValue());

gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("full"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("long"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("medium"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("short"));
```

出力:

```
date: 2023-01-18
Wednesday, January 18, 2023
date: January 18, 2023
date: Jan 18, 2023
date: 1/18/23
```

GlideDate - getDisplayValueLang(文字列スタイル、文字列言語)

指定された日付スタイルに従って、ユーザーのロケールと言語で日付値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	指定された言語値に従って日付を返します。BCP-47 標準に準拠する言語タグを受け入れます。たとえば、フランス語の場合は `fr` 、イギリス英語の場合は `en-UK` です。使用できる値の完全な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのロケールに従って指定されたスタイルと言語での日付。

次の例では、ユーザーのロケールの日付をさまざまな言語とスタイルで返します。

```
var gd = new GlideDate(); // This will fetch the current date


gs.info('date: ' + gd.getDisplayValue());

gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("full", "fr"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("long", "en-GB"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("medium", "de"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("short", "es-MX"));
```

出力:

```

date: 2023-01-18
date: mercredi 18 janvier 2023
date: 18 January 2023
date: 18.01.2023
date: 18/01/23
```

自動翻訳

GlideDate - getMonthNoTZ()

GlideDate オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される月を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	1 ～ 12 の月の数値。

```
//Today's date is 2016-05-13
var gd =new GlideDate();
gs.info(gd.getMonthNoTZ());
```

出力：

```
5
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - getMonthNoTZ() を使用します。

GlideDate - getYearNoTZ()

GlideDate オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される年を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	年の数値。

```
//Today's date is 2016-05-13
var gd =new GlideDate();
gs.info(gd.getYearNoTZ());
```

出力：

```
2016
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - getYearNoTZ() を使用します。

GlideDate - parseDate(文字列日付, 文字列言語, 文字列国)

渡された言語および国コードに関連付けられたロケールの日付を解析します。

注: このメソッドは失敗し、地域の日付形式に従わない場合に例外がスローされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	地域構文で書式設定された日付。 形式： • 英数字の日付:月を 1 月、2 月、3 月などの 3 文字で指定することも、月の名前を完全に入力することもできます。年は 4 桁、日数は 2 桁でなければなりません。例: 「2020 年 1 月 31 日」 または 「2020 年 1 月 31 日」 • 数値の日付:日数と月は 2 桁でなければなりません。4 桁は長年にわたって非常に好まれますが、この方法では精度が低く、解析が失敗する可能性が高くなりますが、2 桁の年がサポートされています。地域の日付セパレーターも使用する必要があります。これらのセパレーターは、渡された *language* 値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		と *country* 値に基づいて解析に影響します。例:米国ロケールの場合は「12/31/2020」、エストニアロケールの場合は「31.12.20」。
言語	文字列	ISO-639 2 文字の言語コード。
国	文字列	ISO-3166 2 文字の国コード。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	計算で使用したり、レコードに挿入したりできる解析済みの GlideDate オブジェクト。 このメソッドは、日付の解析に失敗した場合に例外をスローします。例外は、日付形式が指定されたロケール形式 (渡された *language* および *country* パラメーター) と一致しない場合に発生します。

次のコード例では、日付を解析し、その日付に 4 週間を追加します。

```
var date = GlideDate.parseDate("31 Dec 2020", "en", "GB");
date.addWeeksLocalTime(4);
gs.info("Project is due 4 weeks after start date, on " + date.getDisplayValue());
```

出力:

```
Project is due 4 weeks after start date, on 2021-01-28
```

GlideDate - setDisplayValue(文字列 **asDisplayed)**

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンを使用して日付値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
asDisplayed	文字列	現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの日付。 形式：現在のユーザーの優先表示形式 (yyyy-MM-dd など) を使用して書式設定される必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gd = new GlideDate();
gd.setDisplayValue("2011-01-01");
gs.info(gd.getValue());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
2011-01-01
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - setDisplayValue(文字列 asDisplayed) を使用します。

GlideDate - setDisplayValueLang(文字列日付, 文字列スタイル)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイルと形式を使用して日付を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトに対する日付値。有効な値は、 *`getDisplayValueLang()`* 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の *`getDisplayValueLang(String style, String language)`* の例からの出力を使用すると、 **2022** 年 **10** 月 **25** 日または **2022** 年 **10** 月 **25** 日が許容される値です。
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *`setDisplayValueLang()`* を使用して、ユーザーのロケールの現在の日付を 'full' スタイルに設定する方法を示しています。

```
glideDate.setDisplayValueLang("2/3/2023", "short");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info('date: ' + glideDate.getDisplayValue());
gs.info('date: ' + glideDate.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
date: 2023-02-03
date: Friday, February 3, 2023
```

GlideDate - setDisplayValueLang(文字列日付, 文字列スタイル, 文字列言語)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイル、言語、および形式を使用して日付を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトに対する日付値。有効な値は、 *`getDisplayValueLang()`* 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の *`getDisplayValueLang(String style, String language)`* の例からの出力を使用すると、 **2022** 年 **10** 月 **25** 日または **2022** 年 **10** 月 **25** 日が許容される値です。
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	BCP-47 標準に準拠する言語タグを使用して言語を設定します。たとえば、フランス語の場合は `fr` 、イギリス英語の場合は `en-UK` です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、英語とフランス語の短い形式と完全な形式で日付と時刻を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var glideDateFR = new GlideDate();

glideDateUS.setDisplayValueLang("2/3/202", "short", "en-US" );
glideDateFR.setDisplayValueLang("2/3/2023", "short", "fr-FR" );

gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValue());
gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValueLang("full"));

gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValue());
gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
en-US date: 2023-02-03
en-US date: Friday, February 3, 2023
fr-FR date: 2023-03-02
fr-FR date: Thursday, March 2, 2023
```

GlideDate - setValue(文字列 **o)**

内部形式 (yyyy-MM-dd) およびシステムタイムゾーン (デフォルト：UTC) で現在の GlideDate オブジェクトの日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	文字列	現在の GlideDate オブジェクトで設定する日付と時刻。 形式：yyyy-MM-dd

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2015-01-01');
gs.info(gd.getValue());
```

出力：

```
2015-01-01
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドのスコープ対象 GlideDate - setValue(文字列 o) を使用します。

GlideDate - スコープ対象

スコープ対象 *`GlideDate`* クラスは、GlideDate オブジェクトのインスタンス化または GlideDate フィールドの使用など、GlideDate オブジェクトで操作を実行するためのメソッドを提供します。

一般的な形式の競合のリストを含む日時入力文字列のガイダンスについては、「日付形式のガイドライン」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

「GlideDateTime - スコープ対象」も参照してください。

スコープ対象 **GlideDate - GlideDate()**

現在の日時で GlideDate オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
//Today's date is April 21, 2021
var gd = new GlideDate();
gs.info(gd.getValue());
```

出力：

```
2021-04-21
```

スコープ対象 **GlideDate -** getByFormat(文字列 **format)**

指定した日付形式で日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
format	文字列	Java SimpleDateFormat を使用した目的の日付形式。たとえば、`"dd-MM-yyyy"` は日、月、年を取得し、`"EEEE"` は曜日を取得します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定した形式の GlideDate オブジェクトの日付値。

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2021-04-21');
gs.info(gd.getByFormat("dd-MM-yyyy"));
```

出力：

```
21-04-2021
```

スコープ対象 **GlideDate - getDayOfMonthNoTZ()**

GlideDate オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
//Today's date is 2016-05-13
var gd =new GlideDate();
gs.info(gd.getDayOfMonthNoTZ());
```

出力：

```
13
```

スコープ対象 **GlideDate - getDisplayValue()**

UTC タイムゾーンの日時フィールド値を取得します。

関連項目: getDisplayValueInternal()

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	UTC タイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日付値。

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2025-04-21');
gs.info(gd.getDisplayValue());
```

出力:

```
2025-04-21
```

スコープ対象 **GlideDate - getDisplayValueInternal()**

内部形式 (yyyy-MM-dd) および現在のユーザーのタイムゾーンで日付を取得します。

getDisplayValue() も参照してください

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトに対する日付値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	形式：yyyy-MM-dd

```
var gd = new GlideDate();
gs.info(gd.getDisplayValueInternal());
```

出力：

```
2021-04-21
```

スコープ付き **GlideDate** - getDisplayValueLang(文字列スタイル、文字列言語)

指定された言語と日付スタイルに従って、ユーザーのロケールで日付値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	指定された言語値に従って日付を返します。BCP-47 標準に準拠する言語タグを受け入れます。たとえば、フランス語の場合は `fr` 、イギリス英語の場合は `en-UK` です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのロケールに従って指定されたスタイルと言語での日付。

次の例では、ユーザーのロケールの日付をさまざまな言語とスタイルで返します。

```
var gd = new GlideDate(); // This will fetch the current date
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValue());

gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("full", "fr"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("long", "en-GB"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("medium", "de"));
gs.info('date: ' + gd.getDisplayValueLang("short", "es-MX"));
```

出力:

```
date: 2023-01-18
date: mercredi 18 janvier 2023
date: 18 January 2023
date: 18.01.2023
date: 18/01/23
```

スコープ対象 GlideDate - getMonthNoTZ()

GlideDate オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される月を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	1 ～ 12 の月の数値。

```
//Today's date is 2016-05-13
var gd =new GlideDate();
gs.info(gd.getMonthNoTZ());
```

出力：

```
5
```

スコープ対象 GlideDate - getValue()

内部形式 (yyyy-MM-dd) およびシステムタイムゾーン (デフォルト：UTC) で日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日付値。 形式：yyyy-MM-dd

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2021-04-21');
gs.info(gd.getValue());
```

出力：

```
2021-04-21
```

スコープ対象 **GlideDate - getYearNoTZ()**

GlideDate オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される年を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	年の数値。

```
//Today's date is 2016-05-13
var gd =new GlideDate();
gs.info(gd.getYearNoTZ());
```

出力：

```
2016
```

スコープ対象 **GlideDate -** setDisplayValue(文字列 **asDisplayed)**

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンを使用して日付値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
asDisplayed	文字列	現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの日付。 形式：現在のユーザーの優先表示形式 (yyyy-MM-dd など) を使用して書式設定される必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gd = new GlideDate();
gd.setDisplayValue("2011-01-01");
gs.info(gd.getValue());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2011-01-01
```

スコープ付き **GlideDate -** setDisplayValueLang(文字列日付、文字列スタイル)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイルと形式を使用して日付を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトに対する日付値。有効な値は、 *`getDisplayValueLang()`* 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の *`getDisplayValueLang(String style, String language)`* の例からの出力を使用すると、 **2022** 年 **10** 月 **25** 日または **2022** 年 **10** 月 **25** 日が許容される値です。
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *`setDisplayValueLang()`* を使用して、ユーザーのロケールの現在の日付を 'full' スタイルに設定する方法を示しています。

```
glideDate.setDisplayValueLang("2/3/2023", "short");


gs.info('date: ' + glideDate.getDisplayValue());
gs.info('date: ' + glideDate.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
date: 2023-02-03
date: Friday, February 3, 2023
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スコープ付き **GlideDate -** setDisplayValueLang(文字列日付, 文字列スタイル, 文字列言語)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイル、言語、および形式を使用して日付を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトに対する日付値。有効な値は、 `getDisplayValueLang()` 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の `getDisplayValueLang(String style, String language)` の例からの出力を使用すると、 **2022** 年 **10** 月 **25** 日または **2022** 年 **10** 月 **25** 日が許容される値です。
style	文字列	日付形式。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` になります。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	BCP-47 標準に準拠する言語タグを使用して言語を設定します。たとえば、フランス語の場合は `fr` 、イギリス英語の場合は `en-UK` です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、英語とフランス語の短い形式と完全な形式で日付と時刻を返します。

```
var glideDateFR = new GlideDate();

glideDateUS.setDisplayValueLang("2/3/202", "short", "en-US" );
glideDateFR.setDisplayValueLang("2/3/2023", "short", "fr-FR" );

gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValue());
gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValueLang("full"));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValue());
gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
en-US date: 2023-02-03
en-US date: Friday, February 3, 2023
fr-FR date: 2023-03-02
fr-FR date: Thursday, March 2, 2023
```

スコープ対象 **GlideDate -** setValue(文字列 **o)**

内部形式 (yyyy-MM-dd) およびシステムタイムゾーン (デフォルト：UTC) で現在の GlideDate オブジェクトの日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	文字列	現在の GlideDate オブジェクトで設定する日付と時刻。 形式：yyyy-MM-dd

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gd = new GlideDate();
gd.setValue('2015-01-01');
gs.info(gd.getValue());
```

出力：

```
2015-01-01
```

スコープ対象 **GlideDate - subtract(GlideDate start, GlideDate end)**

2 つの GlideDate 値の期間差を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
start	GlideDate	開始値。
end	GlideDate	終了値。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	2 つの値の間の期間。

```
var sgd1 = new GlideDate();
sgd1.setDisplayValue('2014-07-18');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var sgd2 = new GlideDate();
sgd2.setDisplayValue('2014-07-19');

var duration = GlideDate.subtract(sgd1, sgd2);
gs.info(duration.getDisplayValue());
```

出力：

```
1 Day
```

GlideDateTime - グローバル

`GlideDateTime` クラスは、GlideDateTime オブジェクトに対して操作を実行するためのメソッドを提供します。

`GlideDateTime` メソッドを使用して、GlideDateTime オブジェクトのインスタンス化、date-time 計算、date-time の書式設定、date-time 形式間の変換などの date-time の操作を実行します。

一般的な形式の競合のリストを含む日時入力文字列のガイダンスについては、「日付形式のガイドライン」を参照してください。

GlideDateTime - GlideDateTime()

現在の日付と時刻で新しい `GlideDateTime` オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、 `GlideDateTime` オブジェクトをインスタンス化します。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gs.info(gdt);
```

出力:

```
2022-08-08 16:51:44
```

GlideDateTime - GlideDateTime(文字列 dateTime)

渡された日付と時刻の値を使用して、新しい `GlideDateTime` オブジェクトをインスタンス化します。

システムは、渡された値を指定された内部システム形式と照合しようとします。引数がシステム形式と一致しない場合、次の順序でいずれかの形式と引数を照合します。

- yyyy-MM-dd hh:mm:ss
- MM/dd/yyyy HH:mm:ss
- MM-dd-yyyy hh:mm:ss
- MM-dd-yyyy HH:mm
- MM-dd-yyyy
- MM/dd/yyyy
- dd-MM-yyyy hh:mm:ss
- dd-MM-yyyy HH.mm.ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- dd-MM-yyyy HH.mm
- dd-MM-yy HH.mm.ss
- dd/MM/yyyy
- dd-MM-yyyy
- yyyy-MM-dd HH:mm
- yyyy-MM-dd
- dd.MM.yyyy HH:mm:ss
- dd.MM.yyyy HH.mm.ss
- dd.MM.yyyy hh:mm:ss a
- dd.MM.yyyy hh.mm.ss a
- dd.MM.yyyy

注: 次の形式はサポートされていません。

- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	*GlideDateTime* オブジェクトに設定する UTC 日時。

この例では、文字列を使用して *GlideDateTime* オブジェクトをインスタンス化する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2023-01-01 12:00:00");
gs.info(gdt);
```

出力:

```
2023-01-01 12:00:00
```

GlideDateTime - GlideDateTime(GlideDateTime gdt)

指定された *GlideDateTime* オブジェクトの時刻に設定された新しい *GlideDateTime* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gdt	GlideDateTime	新しいオブジェクトの時間を設定するために使用されるオブジェクト。

この例では、yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の文字列を使用して *GlideDateTime* オブジェクト (gdt1) をインスタンス化し、gdt1 を使用して 2 番目の *GlideDateTime* オブジェクト (gdt2) をインスタンス化する方法を示します。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2025-01-28 12:00:00"); // GlideDateTime(String g)
var gdt2 = new GlideDateTime(gdt1); // GlideDateTime(GlideDateTime g)
gs.info(gdt1);
gs.info(gdt2);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
2025-01-28 12:00:00
2025-01-28 12:00:00
```

GlideDateTime - add(数値 milliseconds)

指定されたミリ秒数を GlideDateTime オブジェクトに加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	加算するミリ秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getNumericValue());
gdt.add(10);
gs.print(gdt.getNumericValue());
```

出力：

```
1314777600000
1314777600010
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *add()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド add() を使用します。

GlideDateTime - add(GlideTime time)

現在の GlideDateTime オブジェクトに GlideTime オブジェクトを加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
time	GlideTime	指定された GlideDateTime オブジェクトに時間値が加算される GlideTime オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、gdt GlideDateTime オブジェクトに設定された時間に 20 秒を加算する方法を示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
var gtime1 = new GlideTime();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gtime1.setValue("00:00:20");
gdt.add(gtime1);
gs.print(gdt.toString());
```

出力：

```
2011-08-31 08:00:20
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `add()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド add() を使用します。

GlideDateTime - addDays(数値 **days)**

指定された日数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは日数を減算します。

このメソッドの代わりに `addDaysLocalTime()` と `addDaysUTC()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	加算する日数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addDays(-1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力:

```
2011-08-30
```

GlideDateTime - addDaysLocalTime(数値 **days)**

指定された日数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは日数を減算します。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して日を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	加算する日数。減算する場合は負の値を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addDaysLocalTime(-1);
gs.print(gdt.getLocalDate());
```

出力：

```
2011-08-30
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addDaysLocalTime()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addDaysLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - addDaysUTC(数値 **days)**

指定された日数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは日数を減算します。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する UTC 日時を判断してから、その UTC 日時の値を使用して日を加算または減算します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	加算する日数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addDaysUTC(-1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-30
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addDaysUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addDaysUTC() を使用します。

GlideDateTime - addSeconds(数値 **seconds)**

指定された秒数を GlideDateTime オブジェクトに加算します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
秒	数値	加算する秒数

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-07 08:00:00");
gdt.addSeconds(1000);
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-12-07 08:16:40
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addSeconds()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addSeconds() を使用します。

GlideDateTime - addWeeks(数値 **weeks)**

指定された週数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは週数を減算します。

このメソッドの代わりに *addWeeksLocalTime()* と *addWeeksUTC()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
週	数値	加算する週数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addWeeks(-1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力:

```
2011-08-24
```

GlideDateTime - addWeeksLocalTime(数値 **weeks)**

指定された週数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは週数を減算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して週を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
週	数値	加算する週数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addWeeksLocalTime(-1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-24
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addWeeksLocalTime()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addWeeksLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - addWeeksUTC(数値 **weeks)**

指定された週数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは週数を減算します。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する UTC 日時を判断してから、その UTC 日時の値を使用して週を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
週	数値	加算する週数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addWeeksUTC(-1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-24
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addWeeksUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを addWeeksUTC() を使用します。

GlideDateTime - ddMonths(数値 **month)**

指定された月数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは月数を減算します。

このメソッドの代わりに `addMonthsLocalTime()` または `addMonthsUTC()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	加算する月数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addMonths(2);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力:

```
2011-10-31
```

GlideDateTime - addMonthsLocalTime(数値 **months)**

指定された月数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは月数を減算します。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して月を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	加算する月数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addMonthsLocalTime(2);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2011-10-31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addMonthsLocalTime()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addMonthsLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - addMonthsUTC(数値 **months)**

指定された月数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは月数を減算します。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する UTC 日時を判断してから、その UTC 日時の値を使用して月を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	加算する月数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addMonthsUTC(2);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-10-31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addMonthsUTC()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addMonthsUTC() を使用します。

GlideDateTime - addYears(数値 **years)**

指定された年数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは年数を減算します。

このメソッドの代わりに *addYearsLocalTime()* または *addYearsUTC()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	加算する年数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gdt = new GlideDateTime("2010-08-31 08:00:00");
gdt.addYears(1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力:

```
2011-08-31
```

GlideDateTime - addYearsLocalTime(数値 **years)**

指定された年数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは年数を減算します。

このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して年を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	加算する年数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2010-08-31 08:00:00");
gdt.addYearsLocalTime(1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`AddYearsLocalTime()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド AddYearsLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - addYearsUTC(数値 **years)**

指定された年数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは年数を減算します。

GlideDateTime オブジェクトに格納された日時の値は UTC タイムゾーンとして解釈されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	加算する年数。減算する場合は負の値を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2010-08-31 08:00:00");
gdt.addYearsUTC(1);
gs.print(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addYearsUTC()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addYearsUTC() を使用します。

GlideDateTime - compareTo(オブジェクト **dateTime)**

2 つの日時オブジェクトを比較して、どちらかが前に発生したか、または同時に発生したかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	オブジェクト	GlideDateTime オブジェクトの日時

返される内容

タイプ	説明
数値	• 0 = 日付は同じ • 1 = オブジェクトの日付はパラメーターで指定された日付より後 • -1 = オブジェクトの日付はパラメーターで指定された日付より前

```
var initDate = new GlideDateTime("2011-08-01 12:00:00");
var compDate1 = new GlideDateTime("2011-08-01 12:00:00");
var compDate2 = new GlideDateTime("2011-07-31 12:00:00");
var compDate3 = new GlideDateTime("2011-08-04 16:00:00");

gs.info(initDate.compareTo(compDate1)); // Equals (0)
gs.info(initDate.compareTo(compDate2)); // initDate is after compDate2 (1)
gs.info(initDate.compareTo(compDate3)); // initDate is before compDate3 (-1)
```

出力：

```
0
1
-1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *compareTo()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド compareTo() を使用します。

GlideDateTime - equals(オブジェクト GDT)

オブジェクトが既存の値と同じかどうかを比較します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
GDT	オブジェクト	比較するオブジェクト。GlideDateTIme オブジェクトまたは有効な日時文字列を指定できます。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	同じ場合は true、同じでない場合は false。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 00:00:00");
gs.print(gdt.equals("2011-09-30 00:12:01"));
```

出力：

```
false
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *equals()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド equals() を使用します。

GlideDateTime - getDate()

GlideDateTime オブジェクトに格納されている日付を返します。yyyy-MM-dd の形式で表され、デフォルトではシステムのタイムゾーン (UTC) で表されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムタイムゾーンの日付。 形式:yyyy-MM-dd、システムタイムゾーンではデフォルトで UTC。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDate());
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2011-08-31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getDate()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDate() を使用します。

GlideDateTime - getDayOfMonth()

現在の日付を UTC タイムゾーンで取得します。

使用廃止。このメソッドの代わりに *getDayOfMonthLocalTime()* と *getDayOfMonthUTC()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-02 12:00:00");
gs.print(gdt.getDayOfMonth());
```

出力：

```
2
```

GlideDateTime - getDayOfMonthLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-02 12:00:00");
gs.print(gdt.getDayOfMonthLocalTime());
```

出力：

```
2
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getDayOfMonthLocalTime()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDayOfMonthLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getDayOfMonthUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-02 12:00:00");
gs.print(gdt.getDayOfMonthUTC());
```

出力：

```
2
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getDayOfMonthUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDayOfMonthUTC() を使用します。

GlideDateTime - getDayOfWeek()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、ユーザーのタイムゾーンで表される曜日を取得します。

このメソッドの代わりに `getDayOfWeekLocalTime()` と `getDayOfWeekUTC()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	曜日の値：月曜日 = 1、... 日曜日 = 7。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getDayOfWeek());
```

出力：

```
4
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDateTime - getDayOfWeekLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、ユーザーのタイムゾーンで表される曜日を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	曜日の値：月曜日 = 1、... 日曜日 = 7。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getDayOfWeekLocalTime());
```

出力：

```
4
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getDayOfWeekLocalTime()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDayOfWeekLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getDayOfWeekUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される曜日を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	曜日の値：月曜日 = 1、... 日曜日 = 7。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getDayOfWeekUTC());
```

出力：

```
4
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getDayOfWeekUTC()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDayOfWeekUTC() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDateTime - getDaysInMonth()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、Java 仮想マシンのタイムゾーンで表される日数を取得します。

このメソッドの代わりに *getDaysInMonthLocalTime()* と *getDaysInMonthUTC()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	Java 仮想マシンのタイムゾーンでの現在の月の日数。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //December
gs.print(gdt.getDaysInMonth());
```

出力：

```
31
```

GlideDateTime - getDaysInMonthLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される日数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの現在の月の日数。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //December
gs.print(gdt.getDaysInMonthLocalTime());
```

出力：

```
31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getDaysInMonthLocalTime()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDaysInMonthLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getDaysInMonthUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される日数を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーの UTC タイムゾーンで表される日数。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //December
gs.print(gdt.getDaysInMonthUTC());
```

出力：

```
31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getDaysInMonthUTC()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDaysInMonthUTC() を使用します。

GlideDateTime - getDisplayValue()

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの日時の値を取得します。

注: GlideDateTime オブジェクトを参照すると、日時の値が GMT タイムゾーンで返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザーの形式とタイムゾーンでの日時。ビジネスルールまたはスクリプトインクルードを設計する際は、このメソッドによって返される値の形式がユーザーによって異なることに注意してください。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDisplayValue());
```

出力：

```
2011-08-31 01:00:00
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getDisplayValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDisplayValue() を使用します。

GlideDateTime - getDisplayValueInternal()

表示値を yyyy-MM-dd HH:mm:ss の内部形式で返します。この方法は日付/時刻フィールドには有効ですが、日付フィールドには有効ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	GlideDateTime オブジェクトの日付と時刻の値。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss (発信者のタイムゾーン)。

```
// The passed in date and time is converted to the caller's time zone.
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDisplayValueInternal());
```

出力:

```
2011-08-31 01:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getDisplayValueInternal()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDisplayValueInternal() を使用します。

GlideDateTime - getDisplayValueLang(文字列スタイル)

指定された日付スタイルに従って、現在のユーザーのロケールで日付と時刻の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	日付と時刻の形式を指定します。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで *medium* を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたスタイルで、現在のユーザーのロケールに適した形式での日付の文字列表現。

次の例では、ユーザーのロケールの日付と時刻をすべての日付スタイルで返します。

```
var gdt = new GlideDateTime(); // This will fetch the current date


gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValue());

gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("full"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("long"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("medium"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("short"));
```

出力:

```
date: 2023-01-18 06:49:02
date: Wednesday, January 18, 2023 06:49:02
date: January 18, 2023 06:49:02
date: Jan 18, 2023 06:49:02
date: 1/18/23 06:49:02
```

GlideDateTime - getDisplayValueLang(文字列スタイル、文字列言語)

指定された言語と日付スタイルに従って、現在のユーザーのロケールで日付と時刻の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	日付と時刻の形式を指定します。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで *medium* を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	指定された言語値に従って日付を返します。BCP-47 標準に準拠する言語タグを受け入れます。たとえば、フランス語の場合は fr 、イギリス英語の場合は en-UK です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたスタイルで、現在のユーザーのロケールに適した形式での日付の文字列表現。

次の例では、ユーザーのロケールの日付と時刻をすべての言語と日付スタイルで返します。

```
var gdt = new GlideDateTime(); // This will fetch the current date


gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValue());

gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("full", "fr"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("long", "en-GB"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("medium", "de"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("short", "es-MX"));```
```

出力:

```
date: 2023-01-18 06:49:02
mercredi 18 janvier 2023 06:49:02
18 January 2023 06:49:02
18.01.2023 06:49:02
18/01/23 06:49:02
```

GlideDateTime - getDSTOffset()

夏時間がオフセットである時間を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
数値	夏時間がオフセットの時間 (ミリ秒) 。オフセットがない場合、または夏時間でない場合は 0 を返します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getDSTOffset());
```

出力：

```
3600000
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getDSTOffset()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDSTOffset() を使用します。

GlideDateTime - getErrorMsg()

現在のエラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	エラー メッセージ

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-aa-31 aa:00:00"); //bad
gs.print(gdt.isValid()); //false
gs.print(gdt.getErrorMsg()); //reason
```

出力：

```
false
Could not parse DateTime: 2011-aa-31 aa:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getErrorMsg()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getErrorMsg() を使用します。

GlideDateTime - getInternalFormattedLocalTime()

オブジェクトの時間をローカルタイムゾーンと内部形式で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ローカルタイムゾーンと内部形式でのオブジェクトの時間。

この例ではユーザーのタイムゾーンでシステム時間形式を表示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime('2022-10-08 01:00:00');
gs.info(gdt.getDisplayValue());
gs.info(gdt.getInternalFormattedLocalTime());
```

出力:

```
2022-10-07 06:00:00 PM
18:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getInternalFormattedLocalTime()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getInternalFormattedLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getInternalMidnight(数値 **dayOfTheWeek)**

UTC を使用して、指定された日付の深夜に設定された日時オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dayOfTheWeek	数値	日付/時刻オブジェクトを返す曜日。

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	深夜に設定する GlideDateTime オブジェクト。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getInternalMidnight(2));
```

出力：

```
2011-08-30 00:00:01
```

GlideDateTime - getLocalDate()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、標準形式 yyyy-MM-dd および現在のユーザーのタイムゾーンで表される日付を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideDate	ユーザーのタイムゾーンでの日付。

この例はユーザーのタイムゾーンの時間形式で時刻を表示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getLocalDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getLocalDate()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLocalDate() を使用します。

GlideDateTime - getLocalTime()

ユーザーのタイムゾーンでの時刻を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideTime	ユーザーのタイムゾーンでの時刻。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getLocalTime());
```

出力：

```
1970-01-01 01:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getLocalTime()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getMonth()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、Java 仮想マシンのタイムゾーンで表される月を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドの代わりに `getMonthLocalTime()` と `getMonthUTC()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	月の数値 (1 月 = 1、12 月 = 12)。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //December
gs.print(gdt.getMonth());
```

出力：

```
12
```

GlideDateTime - getMonthLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される月を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	月の数値 (1 月 = 1、12 月 = 12)。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //December
gs.print(gdt.getMonthLocalTime());
```

出力：

```
12
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getMonthLocalTime()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getMonthLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getMonthUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される月を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	月の数値 (1 月 = 1、12 月 = 12)。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //December
gs.print(gdt.getMonthUTC());
```

出力：

```
12
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getMonthUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getMonthUTC() を使用します。

GlideDateTime - getNumericValue()

1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getNumericValue());
```

出力：

```
1314777600000
```

GlideDateTime - getSpanTime(数値 dayOfWeek)

指定された日の深夜から現在の時刻までの経過時間を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dayOfWeek	数値	1 ～ 7 の曜日値。1 = 月曜日、7 = 日曜日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideTime	指定された日の深夜から経過した時間。分かりやすい用語で結果を表示するには、値を GlideDuration に設定します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00"); //Wednesday
var dur = new GlideDuration();

var span = gdt.getSpanTime(1); //how much time since Monday 00:00:00
dur.setValue(span);
gs.print(dur.getDisplayValue());
```

出力：

```
2 Days 8 Hours
```

GlideDateTime - getTime()

Unix 期間スタンプを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideTime	GMT 時間に基づいたシステム形式での Unix 期間スタンプ。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getTime());
```

出力：

```
1970-01-01 08:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getTime()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getTime() を使用します。

GlideDateTime - getTZOffset()

タイムゾーンオフセットをミリ秒で取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	タイムゾーンオフセットのミリ秒数

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.getLocalTime(); // PST local time
gs.print(gdt.getTZOffset());
```

出力：

```
-28800000
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getTZOffset()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getTZOffset() を使用します。

GlideDateTime - getUserFormattedLocalTime()

オブジェクトの時間をローカルタイムゾーンとユーザーの形式で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現地時刻とユーザーの形式でのオブジェクトの時間。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime('2022-10-08 01:00:00');
gs.info(gdt.getDisplayValue());
gs.info(gdt.getUserFormattedLocalTime());
```

出力:

```
2022-10-07 06:00:00 PM
06:00:00 PM
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getUserFormattedLocalTime()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getUserFormattedLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getUserTimeZone()

現在のユーザーセッションのタイムゾーンを取得します。

このメソッドは gs.getSession().getTimeZone()と同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TimeZone	現在のユーザーの TimeZone オブジェクト。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.getUserTimeZone());
```

出力：

```
sun.util.calendar.ZoneInfo[id="America/Los_Angeles",offset=-28800000,dstSavings=3600000,u
seDaylight=true,transitions=185,
lastRule=java.util.SimpleTimeZone[id=America/Los_Angeles,offset=-28800000,dstSavings=36
00000,useDaylight=true,startYear=0,startMode=3,
startMonth=2,startDay=8,startDayOfWeek=1,startTime=7200000,startTimeMode=0,endMode=
3,endMonth=10,endDay=1,endDayOfWeek=1,
endTime=7200000,endTimeMode=0]]
```

GlideDateTime - getUTCMidnight(数値 dayOfTheWeek)

UTC タイムゾーンを使用した時刻が深夜に設定された GlideDateTime オブジェクトを取得します。

このメソッドは、新しい GlideDateTime オブジェクトの日付を元の GlideDateTime オブジェクトの週のうち、指定された曜日に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dayOfTheWeek	数値	曜日 (1 ～ 7)。月曜日 = 1、日曜日 = 7。このパラメーターに 0 を入力しないでください。

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	深夜に設定する新しい GlideDateTime オブジェクト。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00"); // Wednesday, 3rd day of the week.
gs.print(gdt.getUTCMidnight(5)); //Friday, 5th day of the week.
```

出力：

```
2011-09-02 00:00:00
```

GlideDateTime - getValue()

GlideDateTime オブジェクトによって保存された日付と時刻の値を、内部形式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss で UTC タイムゾーンで返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	内部形式とシステムタイムゾーンでの日付と時刻。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss (UTC タイムゾーン)

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getValue());
```

出力:

```
2011-08-31 08:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getValue()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getValue() を使用します。

GlideDateTime - getWeekOfYearLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される週数を取得します。

すべての週は日曜日に始まります。年の最初の週は元日が含まれる週です。2015 年 12 月 27 日日曜日から始まる週は、その週に 1 月 1 日と 2 日が含まれているため、2016 年の最初の週とみなされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	現在の週数。1 年の週数は最大で 52 または 53 です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getWeekOfYearUTC());
```

出力：

```
49
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getWeekOfYearLocalTime()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getWeekOfYearLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getWeekOfYearUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される週数を取得します。

すべての週は日曜日に始まります。年の最初の週は元日が含まれる週です。2015 年 12 月 27 日日曜日から始まる週は、その週に 1 月 1 日と 2 日が含まれているため、2016 年の最初の週とみなされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC 時間での現在の週数。1 年の週数は最大で 52 または 53 です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getWeekOfYearUTC());
```

出力：

```
49
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getWeekOfYearUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getWeekOfYearUTC() を使用します。

GlideDateTime - getYear()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、Java 仮想マシンのタイムゾーンで表される年を取得します。

このメソッドの代わりに `getYearLocalTime()` と `getYearUTC()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	Java 仮想マシンのタイムゾーンでの 4 桁の年の値。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //2011
gs.print(gdt.getYear());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
2011
```

GlideDateTime - getYearLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される年を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの 4 桁の年の値。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //2011
gs.print(gdt.getYearLocalTime());
```

出力：

```
2011
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getYearLocalTime()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getYearLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - getYearUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される年を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 4 桁の年の値。

```
var gdt = new GlideDateTime(); //2011
gs.info(gdt.getYearUTC());
```

出力：

```
2011
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getYearUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getYearUTC() を使用します。

GlideDateTime - hasDate()

オブジェクトの日付が設定されているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	オブジェクトの日付が設定されている場合は true、そうでない場合は false。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.hasDate());
```

出力：

```
true
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `hasDate()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド hasDate() を使用します。

GlideDateTime - isDST()

オブジェクトの時間が夏時間オフセットを使用するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	時間が夏時間の場合は true、そうでない場合は false。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 00:00:00");
gs.print(gdt.isDST()); //true
```

出力：

```
true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *isDST()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の isDST() メソッドを使用します。

GlideDateTime - isValid()

値が有効な日時かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	値が有効な場合は true、有効でない場合は false。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-aa-31 aa:00:00");
gs.print(gdt.isValid()); //true
gs.print(gdt.getErrorMsg()); //reason
```

出力

```
Invalid date time: '2011-aa-31 aa:00:00', ignored
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *isValid()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の isValid() メソッドを使用します。

GlideDateTime - setDayOfMonth(数値 day)

日付を指定された値に設定します。

このメソッドの代わりに *setDayOfMonthLocalTime(day)* と *setDayOfMonthUTC(day)* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
日	数値	日付 (1 ～ 31)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setDayOfMonth(9);
gs.print(gdt.getDayOfMonth());
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
9
```

GlideDateTime - setDayOfMonthLocalTime(数値 day)

日付を現在のユーザーのタイムゾーンで指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
日	数値	変更する日付 (1 ～ 31)。この値が月の最大日数より大きい場合、値はその月の最終日に設定されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setDayOfMonthLocalTime(9);
gs.print(gdt.getDayOfMonthLocalTime());
```

出力：

```
9
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setDayOfMonthLocalTime()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDayOfMonthLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - setDayOfMonthUTC(数値 day)

日付を UTC タイムゾーンで指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
日	数値	変更する日付 (1 ～ 31)。この値が月の最大日数より大きい場合、値はその月の最終日に設定されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setDayOfMonthUTC(9);
gs.print(gdt.getDayOfMonthUTC());
```

出力：

```
9
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setDayOfMonthUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDayOfMonthUTC() を使用します。

GlideDateTime - setDisplayValue(文字列 **asDisplayed)**

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンを使用して日時の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
asDisplayed	文字列	現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの日時。パラメーターは現在のユーザーの優先表示形式 (MM-dd-yyyy HH:mm:ss など) を使用して書式設定される必要があります。現在の日時をワークフロースクリプトの変数に割り当てるには、<変数>.setDisplayValue(gs.nowDateTime); を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-02-02 12:00:00");
gdt.setDisplayValue("2011-01-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-01-01 20:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setDisplayValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDisplayValue() を使用します。

GlideDateTime - setDisplayValue(文字列 **dateTime,** 文字列 **format)**

現在のユーザーのタイムゾーンと指定された日時の表示形式を使用して日時の値を設定します。

このメソッドは、dateTime パラメーターで使用される日時の形式が format パラメーターと一致しない場合にランタイム例外をスローします。例外を取得した後、GlideDateTime オブジェクトで `getErrorMsg()` を呼び出し、エラーメッセージを取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの日時。
format	文字列	dateTime パラメーターの解析に使用する形式。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-02-02 12:00:00");
gdt.setDisplayValue("20-5-2011 12:00:00", "dd-MM-yyyy HH:mm:ss");
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-05-20 19:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setDisplayValue()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDisplayValue() を使用します。

GlideDateTime - setDisplayValueInternal(文字列 **dateTime)**

内部形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) と現在のユーザーのタイムゾーンを使用して日時の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	内部形式での日時

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-02-02 12:00:00");
gdt.setDisplayValueInternal("2011-01-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-01-01 20:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setDisplayValueInternal()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDisplayValueInternal() を使用します。

GlideDateTime - setDisplayValueInternalWithAlternates(文字列 **dateTime)**

内部形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) と現在のユーザーのタイムゾーンを使用して日時の値を設定します。

このメソッドは不完全な日時値の解析を試行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	内部形式での日時。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideDateTime - setDisplayValueLang(String dateTime, String style)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイルと形式を使用して日付を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日時値。有効な値は、 `getDisplayValueLang()` 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の `getDisplayValueLang(String style, String language)` の例からの出力を使用すると、 **November 28, 2022 07:03:41** または **28.11.2022 07:03:41** が許容値です。
style	文字列	日付形式を指定します。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、日付と時刻を短い形式と完全な形式で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var glideDateFR = new GlideDateTime();
glideDateFR.setDisplayValueLang("2/3/2023 17:27:56", "short");

gs.info('date: ' + glideDateFR.getDisplayValue());
gs.info('date: ' + glideDateFR.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
date: 2023-02-03 17:27:56
date: Friday, February 3, 2023 17:27:56
```

GlideDateTime - setDisplayValueLang(String dateTime, String style, String language)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイル、言語、および形式を使用して日付と時刻を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日時値。有効な値は、 `getDisplayValueLang()` 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の `getDisplayValueLang(String style, String language)` の例からの出力を使用すると、 **November 28, 2022 07:03:41** または **28.11.2022 07:03:41** が許容値です。
style	文字列	日付形式を指定します。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	BCP-47 標準に準拠する言語タグを使用して言語を設定します。たとえば、フランス語の場合は fr 、イギリス英語の場合は en-UK です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、英語とフランス語の短い形式と完全な形式で日付と時刻を返します。

```
var glideDateFR = new GlideDateTime();

glideDateUS.setDisplayValueLang("2/3/2023 18:00:00", "short", "en-US" );
glideDateFR.setDisplayValueLang("2/3/2023 18:00:00", "short", "fr-FR" );

gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValue());
gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValueLang("full"));

gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValue());
gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
en-US date: 2023-02-03 18:00:00
en-US date: Friday, February 3, 2023 18:00:00
fr-FR date: 2023-03-02 18:00:00
fr-FR date: Thursday, March 2, 2023 18:00:00
```

GlideDateTime - setGlideDateTime(GlideDateTime gDT)

既存の GlideDateTime オブジェクトを使用して現在のオブジェクトの日時を設定します。

このメソッドは、GlideDateTime パラメーターで新しいオブジェクトをインスタンス化することと同じです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gDT	GlideDateTime	GlideDateTime object

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var dt1 = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
var dt2 = new GlideDateTime("2011-02-02 08:00:00");
dt1.setGlideDateTime(dt2);
gs.print(dt1.getValue());
```

出力：

```
2011-02-02 08:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setGlideDateTime()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setGlideDateTime() を使用してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideDateTime - setInitialValue(文字列 dateTime)

日時を設定します。

このメソッドは setValue(オブジェクト) と同じです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	使用する日時。内部形式の GMT タイムゾーンの文字列または GlideDateTime オブジェクトのいずれかを受け入れます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setInitialValue("2011-01-01 12:00:00");
gs.print(gdt.getValue());
```

出力:

```
2011-01-01 12:00:00
```

GlideDateTime - setMonth(数値 month)

GlideDateTime オブジェクトに格納された月を Java 仮想マシンのタイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

このメソッドの代わりに *setMonthLocalTime()* または *setMonthUTC()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値	変更先の月。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setMonth(1);
gs.print(gdt.getMonth());
```

出力:

```
1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDateTime - setMonthLocalTime(数値 month)

GlideDateTime オブジェクトに格納された月を 現在のユーザーのタイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値	変更先の月。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setMonthLocalTime(1);
gs.print(gdt.getMonthLocalTime());
```

出力：

```
1
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setMonthLocalTime()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setMonthLocalTime() を使用します。

GlideDateTime - setMonthUTC(数値 month)

GlideDateTime オブジェクトに格納された月を UTC タイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値	変更先の月。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setMonthUTC(1);
gs.print(gdt.getMonthUTC());
```

出力：

```
1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setMonthUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setMonthUTC() を使用します。

GlideDateTime - setNumericValue(数値 milliseconds)

日時を 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	ミリ秒数

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setNumericValue(1314777600000);
gs.print(gdt.getValue());
```

出力:

```
2011-08-31 08:00:00
```

GlideDateTime - setTZ(TimeZone timeZone)

GlideDateTime オブジェクトのタイムゾーンを指定されたタイムゾーンに設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeZone	TimeZone	タイムゾーンオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var tz = gs.getSession().getTimeZone();
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setTZ(tz);
```

GlideDateTime - setValue(オブジェクト dateTime)

GlideDateTime オブジェクトの日時を設定します。

このメソッドは `setInitialValue()` と同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	オブジェクト	使用する日時。このパラメーターは次のいずれかの 1 つのタイプです。 • UTC タイムゾーンの文字列と yyyy-MM-dd HH:mm:ss の内部形式。オブジェクトの値を指定された日時に設定します。この方法でこのメソッドを使用するのは、`GlideDateTime(value)` コンストラクターを使用して新しい GlideDateTime オブジェクトをインスタンス化するのと同じです。使用した日時形式が内部形式と一致しない場合、メソッドは利用可能な他の形式を使用して日時の設定を試行します。この方法で日時の不一致を解決すると、日付と月の値のあいまいさにより日付が不正確になる可能性があります。非標準の日時形式を使用する場合は、`setValueUTC(dateTime, format)` を代わりに使用します。 • GlideDateTime オブジェクト：オブジェクトの値をパラメーターで渡された GlideDateTime に格納された日時に設定します。この方法でこのメソッドを使用するのは、`GlideDateTime(g)` コンストラクターを使用して新しい GlideDateTime オブジェクトをインスタンス化するのと同じです。 • Java 日付オブジェクト：Java 日付オブジェクトによって格納されている値を使用して、オブジェクトの値を設定します。このメソッドを使用することは、Java Date オブジェクト `getTime()` によって返された値を GlideDateTime `setNumericValue()` メソッドに渡すことと同じです。このメソッドは JavaScript 日付オブジェクトを受け入れません。 • JavaScript の数値:数値をミリ秒単位で使用して、1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC を過ぎたオブジェクトの値を設定します。このメソッドをこのように使用することは、 `setNumericValue(milliseconds)` メソッドと同等です。 • Java IntegerまたはLong: IntegerまたはLongの値を使用して、1970 年1月1日00:00:00 UTCを過ぎたミリ秒としてオブジェクトの値を設定します。このメソッドをこのように使用することは、`setNumericValue(milliseconds)` メソッドと同等です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の文字列を使用して日時を設定します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
gdt.setValue("2011-02-02 08:00:00");
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-02-02 08:00:00
```

既存の GlideDateTime オブジェクトを使用して日時を設定します。

```
var gdtSource = new GlideDateTime("2017-05-23 11:37:41");
var gdtDest = new GlideDateTime();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gdtDest.setValue(gdtSource);
gs.print(gdtDest.getValue());
```

出力:

```
2017-05-23 11:37:41
```

1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC を過ぎたミリ秒単位の数値を使用して日付と時刻を設定します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
gdt.setValue(1617634522375);
gs.print(gdt.getValue());
```

出力:

```
2021-04-05 14:55:22
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setValue() を使用します。

GlideDateTime - setValueUTC(文字列 **dateTime,** 文字列 **format)**

UTC タイムゾーンと指定された日時の表示形式を使用して日時の値を設定します。

このメソッドは、dateTime パラメーターで使用される日時の形式が format パラメーターと一致しない場合にランタイム例外をスローします。例外を取得した後、GlideDateTime オブジェクトで `getErrorMsg()` を呼び出し、エラーメッセージを取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	使用する日時。
format	文字列	使用する形式。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
gdt.setValueUTC("15-02-2011 08:00:00", "dd-MM-yyyy HH:mm:ss");
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-02-15 08:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setValueUTC()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setValueUTC() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDateTime - setYear(数値 year)

GlideDateTime オブジェクトに格納された年を Java 仮想マシンのタイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

このメソッドの代わりに *setYearLocalTime()* または *setYearUTC()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
year	数値	変更先の年。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setYear(2013);
gs.print(gdt.getYear());
```

出力:

```
2013
```

GlideDateTime - setYearLocalTime(数値 year)

GlideDateTime オブジェクトに格納された年を現在のユーザーのタイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
year	数値	変更先の年。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setYearLocalTime(2013);
gs.print(gdt.getYearLocalTime());
```

出力：

```
2013
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *setYearLocalTime()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setYearLocalTime() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDateTime - setYearUTC(数値 year)

GlideDateTime オブジェクトに格納された年を UTC タイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
year	数値	変更先の年。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setYearUTC(2013);
gs.print(gdt.getYearUTC());
```

出力：

```
2013
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *setYearUTC()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setYearUTC() を使用します。

GlideDateTime - subtract(GlideTime time)

指定された時間を減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
time	GlideTime	減算する時間

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
var gtime1 = new GlideTime();
gtime1.setValue("00:00:20");
gdt.subtract(gtime1);
gs.print(gdt.getTime());
```

出力：

```
1970-01-01 07:59:40
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `subtract()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の subtract() メソッドを使用します。

GlideDateTime - subtract(数値 milliseconds)

指定されたミリ秒数を GlideDateTime オブジェクトから減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	減算するミリ秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-07 08:00:00");
gdt.subtract(1000);
gs.print(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-12-07 07:59:59
```

自動翻訳

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `subtract()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の subtract() メソッドを使用します。

GlideDateTime - subtract(GlideDateTime start, GlideDateTime end)

指定された 2 つの GlideDateTime オブジェクト間の期間差を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
start	GlideDateTime	開始日オブジェクト。
end	GlideDateTime	終了日オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	指定された 2 つの日付間の期間差。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2011-08-28 09:00:00");
var gdt2 = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");

var dur = GlideDateTime.subtract(gdt1, gdt2); // Difference between gdt1 and gdt2
gs.info(dur.getDisplayValue());
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
2 Days 23 Hours
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `subtract()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の subtract() メソッドを使用します。

GlideDateTime - toString()

GlideDateTime オブジェクトに格納された日時の値を、デフォルトで内部形式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss、システムタイムゾーン、UTC で返します。

このメソッドは `getValue()` と同じです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	システムタイムゾーンと形式での GlideDateTime オブジェクトに格納された日時。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.print(gdt.toString());
```

出力：

```
2011-08-31 08:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `toString()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド toString() を使用します。

GlideDateTime - スコープ対象

スコープ指定の `GlideDateTime` クラスは、GlideDateTime オブジェクトに対して操作を実行するためのメソッドを提供します。

`GlideDateTime` メソッドを使用して、GlideDateTime オブジェクトのインスタンス化、date-time 計算、date-time の書式設定、date-time 形式間の変換などの date-time の操作を実行します。

一般的な形式の競合のリストを含む日時入力文字列のガイダンスについては、「日付形式のガイドライン」を参照してください。

スコープ対象 GlideDateTime - GlideDateTime()

現在の日付と時刻で新しい `GlideDateTime` オブジェクトをインスタンス化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、 `GlideDateTime` オブジェクトをインスタンス化します。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gs.info(gdt);
```

出力:

```
2022-08-08 16:51:44
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** GlideDateTime(文字列 **value)**

渡された日付と時刻の値を使用して、新しい `GlideDateTime` オブジェクトをインスタンス化します。

システムは、渡された値を指定された内部システム形式と照合しようとします。引数がシステム形式と一致しない場合、次の順序でいずれかの形式と引数を照合します。

- yyyy-MM-dd hh:mm:ss
- MM/dd/yyyy HH:mm:ss
- MM-dd-yyyy hh:mm:ss
- MM-dd-yyyy HH:mm
- MM-dd-yyyy
- MM/dd/yyyy
- dd-MM-yyyy hh:mm:ss
- dd-MM-yyyy HH.mm.ss
- dd-MM-yyyy HH.mm
- dd-MM-yy HH.mm.ss
- dd/MM/yyyy
- dd-MM-yyyy
- yyyy-MM-dd HH:mm
- yyyy-MM-dd
- dd.MM.yyyy HH:mm:ss
- dd.MM.yyyy HH.mm.ss
- dd.MM.yyyy hh:mm:ss a
- dd.MM.yyyy hh.mm.ss a
- dd.MM.yyyy

注: 次の形式はサポートされていません。

- yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	*GlideDateTime* オブジェクトに設定する UTC 日時。

この例では、文字列を使用して *GlideDateTime* オブジェクトをインスタンス化する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2023-01-01 12:00:00");
gs.info(gdt);
```

出力:

```
2023-01-01 12:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - GlideDateTime(GlideDateTime g)

指定された *GlideDateTime* オブジェクトの時刻に設定された新しい *GlideDateTime* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
g	GlideDateTime	新しいオブジェクトの時間を設定するために使用されるオブジェクト。

この例では、yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の文字列を使用して *GlideDateTime* オブジェクト (gdt1) をインスタンス化し、gdt1 を使用して 2 番目の *GlideDateTime* オブジェクト (gdt2) をインスタンス化する方法を示します。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2025-01-28 12:00:00"); // GlideDateTime(String g)
var gdt2 = new GlideDateTime(gdt1); // GlideDateTime(GlideDateTime g)
gs.info(gdt1);
gs.info(gdt2);
```

出力:

```
2025-01-28 12:00:00
2025-01-28 12:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - add(GlideTime gd)

現在の GlideDateTime オブジェクトに GlideTime オブジェクトを加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gd	GlideTime	指定された GlideDateTime オブジェクトに時間値が加算される GlideTime オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
var gtime1 = new GlideTime();
gtime1.setValue("00:00:20");
gdt.add(gtime1);
var gtime2 = gdt.getTime();
gs.info(gtime2.getByFormat('hh:mm:ss'));
```

出力：

```
08:00:20
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** add(数値 **milliseconds)**

指定されたミリ秒数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	加算するミリ秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getNumericValue());
gdt.add(10);
gs.info(gdt.getNumericValue());
```

出力：

```
1314777600000 1314777600010
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addDaysLocalTime(数値 **days)**

指定された日数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは日数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して日を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	加算する日数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addDaysLocalTime(-1);
gs.info(gdt.getLocalDate());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
2011-08-30
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addDaysUTC(数値 **days)**

指定された日数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは日数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する UTC 日時を判断してから、その UTC 日時の値を使用して日を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	加算する日数。減算する場合は負の数値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addDaysUTC(-1);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-30
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addMonthsLocalTime(数値 **months)**

指定された月数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは月数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して月を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	加算する月数。減算する場合には負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addMonthsLocalTime(2);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-10-31
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideDateTime -** addMonthsUTC(数値 **months)**

指定された月数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは月数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する UTC 日時を判断してから、その UTC 日時の値を使用して月を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	加算する月数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addMonthsUTC(2);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-10-31
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addSeconds(数値 **seconds)**

指定された秒数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
秒	数値	加算する秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-07 08:00:00");
gdt.addSeconds(1000);
gs.info(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-12-07 08:16:40
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addWeeksLocalTime(数値 **weeks)**

指定された週数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは週数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して週を加算または減算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
週	数値	加算する週数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addWeeksLocalTime(-1);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-24
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addWeeksUTC(数値 **weeks)**

指定された週数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは週数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する UTC 日時を判断してから、その UTC 日時の値を使用して週を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
週	数値	加算する週数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gdt.addWeeksUTC(-1);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-24
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addYearsLocalTime(数値 **years)**

指定された年数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは年数を減算します。このメソッドは、GlideDateTime オブジェクトに格納された値に相当する現地日時を判断してから、その現地日時の値を使用して年を加算または減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	加算する年数。減算する場合は負の値を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2010-08-31 08:00:00");
gdt.addYearsLocalTime(1);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** addYearsUTC(数値 **years)**

指定された年数を現在の GlideDateTime オブジェクトに加算します。負のパラメーターは年数を減算します。GlideDateTime オブジェクトに格納された日時の値は UTC タイムゾーンとして解釈されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	加算する年数。減算する場合は負の値を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2010-08-31 08:00:00");
gdt.addYearsUTC(1);
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対象 **GlideDateTime - after(GlideDateTime gdt)**

GlideDateTime オブジェクトの日時が指定されたオブジェクトの日時より後かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gdt	GlideDateTime	チェックする日時。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	GlideDateTime オブジェクトの日時がパラメーターで指定された日時より後であるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • true：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定されたオブジェクトの日時より後です。 • false：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定されたオブジェクトの日時と同じまたは前です。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2016-05-09 10:11:12");
var gdt2 = new GlideDateTime("2017-06-12 15:11:12");
gs.info(gdt1.after(gdt2));
```

出力：

```
False
```

スコープ対象 **GlideDateTime - before(GlideDateTime gdt)**

GlideDateTime オブジェクトの日時が指定された GlideDateTime オブジェクトの日時より前かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gdt	GlideDateTime	チェックする日時。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	GlideDateTime オブジェクトの日時がパラメーターで指定された日時より前であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定された日時より前です。 • false：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定された日時と同じまたは後です。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2016-05-09 10:11:12");
var gdt2 = new GlideDateTime("2017-06-12 15:11:12");
gs.info(gdt1.before(gdt2));
```

出力

```
true
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** compareTo(オブジェクト **o)**

2 つの日時オブジェクトを比較して、これらが同じか、どちらかが前または後に発生したかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	GlideDateTime 形式での日時オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
数値	• 0 = 日付は同じ • 1 = オブジェクトの日付はパラメーターで指定された日付より後 • -1 = オブジェクトの日付はパラメーターで指定された日付より前

```
var initDate = new GlideDateTime("2011-08-01 12:00:00");
var compDate1 = new GlideDateTime("2011-08-01 12:00:00");
var compDate2 = new GlideDateTime("2011-07-31 12:00:00");
var compDate3 = new GlideDateTime("2011-08-04 16:00:00");

gs.info(initDate.compareTo(compDate1)); // Equals (0)
gs.info(initDate.compareTo(compDate2)); // initDate is after compDate2 (1)
gs.info(initDate.compareTo(compDate3)); // initDate is before compDate3 (-1)
```

出力：

```
0
1
-1
```

スコープ対象 **GlideDateTime** - equals(オブジェクト **dateTime)**

datetime が既存の値と同じかどうかを比較します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	GlideDateTime オブジェクトまたは文字列	比較する日時。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	同じ場合は true、異なる場合は false を返します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 00:00:00");
gs.info(gdt.equals("2011-09-30 00:12:01"));
```

出力：

```
false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 GlideDateTime - getDate()

GlideDateTime オブジェクトに格納されている日付を返します。デフォルトでは、標準形式 yyyy-MM-dd、システムタイムゾーン、GMT で表されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	システムタイムゾーンの日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDayOfMonthLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-02 12:00:00");
gs.info(gdt.getDayOfMonthLocalTime());
```

出力：

```
2
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDayOfMonthUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 1 ～ 31 の日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-02 12:00:00");
gs.info(gdt.getDayOfMonthUTC());
```

出力：

```
02
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDayOfWeekLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、ユーザーのタイムゾーンで表される曜日を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの曜日の値 (1 ～ 7)。月曜日は 1、日曜日は 7 です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");//Thursday
gs.info(gdt.getDayOfWeekLocalTime());
```

出力：

```
4
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDayOfWeekUTC()

GlideDateTime オブジェクトによって保存された曜日を UTC タイムゾーンで返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	1 ～ 7 の曜日の値。月曜日は 1、日曜日は 7 です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00"); //Thursday
gs.info(gdt.getDayOfWeekUTC());
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
4
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDaysInMonthLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される日数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの現在の月の日数。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-02 12:00:00"); //December
gs.info(gdt.getDaysInMonthLocalTime());
```

出力：

```
30
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDaysInMonthUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される日数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーの UTC タイムゾーンで表される日数。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-11-02 12:00:00"); //November
gs.info(gdt.getDaysInMonthUTC());
```

出力：

```
30
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDisplayValue()

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの日時の値を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの形式とタイムゾーンでの日時。ビジネスルールまたはスクリプトインクルードを設計する際は、このメソッドによって返される値の形式がユーザーによって異なることに注意してください。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDisplayValue()); //uses current user session time zone (US/Pacific)
```

出力：

```
2011-08-31 01:00:00
```

スコープ対象 **GlideDateTime - getDisplayValueInternal()**

内部形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) で表示値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンと内部の日時形式 `yyyy-MM-dd HH:mm:ss` での GlideDateTime オブジェクトに対する日時の値。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDisplayValueInternal()); //uses current user session time zone (US/Pacific)
```

出力：

```
2011-08-31 01:00:00
```

スコープ付き **GlideDateTime -** getDisplayValueLang(文字列スタイル、文字列言語)

指定された言語と日付スタイルに従って、現在のユーザーのロケールで日付と時刻の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	日付と時刻の形式を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで *`medium`* を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	指定された言語値に従って日付を返します。BCP-47 標準に準拠する言語タグを受け入れます。たとえば、フランス語の場合は `fr` 、イギリス英語の場合は `en-UK` です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたスタイルで、現在のユーザーのロケールに適した形式での日付の文字列表現。

次の例では、ユーザーのロケールの日付と時刻をすべての言語と日付スタイルで返します。

```
var gdt = new GlideDateTime(); // This will fetch the current date


gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValue());

gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("full", "fr"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("long", "en-GB"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("medium", "de"));
gs.info('date: ' + gdt.getDisplayValueLang("short", "es-MX"));```
```

出力:

```
date: 2023-01-18 06:49:02
mercredi 18 janvier 2023 06:49:02
18 January 2023 06:49:02
18.01.2023 06:49:02
18/01/23 06:49:02
```

スコープ対象 GlideDateTime - getDSTOffset()

夏時間がオフセットである時間を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	夏時間がオフセットの時間 (ミリ秒) 。オフセットがない場合、または夏時間でない場合は 0 を返します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getDSTOffset()); //uses current user session time zone (US/Pacific)
```

出力：

```
3600000
```

スコープ対象 GlideDateTime - getErrorMsg()

現在のエラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	エラーメッセージ。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setDisplayValue("2011-aa-01 00:00:00");
gs.info(gdt.getErrorMsg());
```

出力：

```
Could not parse DateTime: 2011-aa-01 00:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - getInternalFormattedLocalTime()

オブジェクトの時間をローカルタイムゾーンと内部形式で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ローカルタイムゾーンと内部形式でのオブジェクトの時間。

この例ではユーザーのタイムゾーンでシステム時間形式を表示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime('2022-10-08 01:00:00');
gs.info(gdt.getDisplayValue());
gs.info(gdt.getInternalFormattedLocalTime());
```

出力

```
2022-10-07 06:00:00 PM
18:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - getLocalDate()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、標準形式 yyyy-MM-dd および現在のユーザーのタイムゾーンで表される日付を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	
GlideDate	ユーザーのタイムゾーンでの日付。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getLocalDate());
```

出力：

```
2011-08-31
```

スコープ対象 GlideDateTime - getLocalTime()

ユーザーのタイムゾーンでの GlideDateTime オブジェクトの時刻部を表す GlideTime オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideTime	ユーザーのタイムゾーンでの時刻。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-08-31 08:00:00");
gt = gdt.getLocalTime();
gs.info("local time is " + gt.getByFormat('hh:mm:ss'));
```

出力：

```
local time is 01:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - getMonthLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される月を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	月の数値。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-11-02 12:00:00"); //November
gs.info(gdt.getMonthLocalTime());
```

出力：

```
11
```

スコープ対象 GlideDateTime - getMonthUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される月を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	月の数値。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-11-02 12:00:00"); //November
gs.info(gdt.getMonthUTC());
```

出力：

```
11
```

スコープ対象 GlideDateTime - getNumericValue()

1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getNumericValue());
```

出力：

```
1314777600000
```

スコープ対象 GlideDateTime - getTime()

GlideDateTime オブジェクトの時刻部を表す GlideTime オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideTime	GMT 時間に基づいたシステム形式での Unix 期間スタンプ。

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-08-31 08:00:00");
gt = gdt.getTime();
gs.info(gt.getByFormat('hh:mm:ss'));
```

出力：

```
08:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - getTZOffset()

タイムゾーンオフセットをミリ秒で取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	タイムゾーンオフセットのミリ秒数。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.getLocalTime(); // PST local time
gs.info(gdt.getTZOffset());
```

出力：

```
-25200000
```

スコープ対象 GlideDateTime - getUserFormattedLocalTime()

オブジェクトの時間をローカルタイムゾーンとユーザーの形式で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ローカルタイムゾーンとユーザーの形式でのオブジェクトの時間。

この例は、オブジェクトの時刻をローカルタイムゾーンで示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime('2022-10-08 01:00:00');
gs.info(gdt.getDisplayValue());
gs.info(gdt.getUserFormattedLocalTime());
```

出力:

```
2022-10-07 06:00:00 PM
06:00:00 PM
```

スコープ対象 GlideDateTime - getValue()

GlideDateTime オブジェクトによって保存された日付と時刻の値を、内部形式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss で UTC タイムゾーンで返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	内部形式とシステムタイムゾーンでの日付と時刻。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss (UTC タイムゾーン)

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.getValue());
```

出力:

```
2014-08-31 08:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - getWeekOfYearLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される週数を取得します。

すべての週は日曜日に始まります。年の最初の週は元日が含まれる週です。2015 年 12 月 27 日日曜日から始まる週は、その週に 1 月 1 日と 2 日が含まれているため、2016 年の最初の週とみなされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	現在の週数。1 年の週数は最大で 52 または 53 です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");//49th week, 1st week in december
gs.info(gdt.getWeekOfYearLocalTime());
```

出力：

```
49
```

スコープ対象 GlideDateTime - getWeekOfYearUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される週数を取得します。

すべての週は日曜日に始まります。年の最初の週は元日が含まれる週です。2015 年 12 月 27 日日曜日から始まる週は、その週に 1 月 1 日と 2 日が含まれているため、2016 年の最初の週とみなされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC 時間での現在の週数。1 年の週数は最大で 52 または 53 です。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-01 12:00:00");//49th week, 1st week in December
gs.info(gdt.getWeekOfYearUTC());
```

出力：

```
49
```

スコープ対象 GlideDateTime - getYearLocalTime()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、現在のユーザーのタイムゾーンで表される年を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
数値	ユーザーのタイムゾーンでの 4 桁の年の値。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-11-02 12:00:00");
gs.info(gdt.getYearLocalTime());
```

出力：

```
2011
```

スコープ対象 GlideDateTime - getYearUTC()

GlideDateTime オブジェクトに格納された、UTC タイムゾーンで表される年を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンでの 4 桁の年の値。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-11-02 12:00:00");
gs.info(gdt.getYearUTC());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2011
```

スコープ対象 GlideDateTime - hasDate()

オブジェクトの日付が設定されているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	オブジェクトの日付が設定されている場合は true、設定されていない場合は false を返します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.hasDate());
```

出力：

```
true
```

スコープ対象 GlideDateTime - isDST()

オブジェクトの時刻が夏時間オフセットを使用するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	時間が夏時間の場合は true、そうでない場合は false を返します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-08-31 00:00:00");
gs.info(gdt.isDST()); //true
```

出力：

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-08-31 00:00:00");
gs.info(gdt.isDST()); //true
```

スコープ対象 GlideDateTime - isValid()

値が有効な日時かどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	値が有効な場合は true、そうでない場合は false を返します。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-aa-31 aa:00:00");
gs.info(gdt.isValid()); //true
gs.info(gdt.getErrorMsg()); //reason
```

出力：

```
false
Invalid date time: '2011-aa-31 aa:00:00', ignored
```

スコープ対象 GlideDateTime - onOrAfter(GlideDateTime gdt)

GlideDateTime オブジェクトの日時が、指定された GlideDateTime オブジェクトの日時より後かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gdt	GlideDateTime	チェックする日時。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	GlideDateTime オブジェクトの日時がパラメーターで指定された日時以降であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定されたオブジェクトの日時以降です。 • false：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定されたオブジェクトの日時より前です。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2016-05-09 10:11:12");
var gdt2 = new GlideDateTime("2017-06-12 15:11:12");
gs.info(gdt1.onOrAfter(gdt2));
```

出力

```
false
```

スコープ対象 GlideDateTime - onOrBefore(GlideDateTime gdt)

GlideDateTime オブジェクトの日時が、指定された GlideDateTime オブジェクトの日時以前かどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gdt	GlideDateTime	チェックする日時。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	GlideDateTime オブジェクトの日時がパラメーターで指定された日時以前であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定されたオブジェクトの日時以前です。 • false：GlideDateTime オブジェクトの日時は指定されたオブジェクトの日時より後です。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2016-05-09 10:11:12");
var gdt2 = new GlideDateTime("2017-06-12 15:11:12");
gs.info(gdt1.onOrBefore(gdt2));
```

出力

```
true
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setDayOfMonthLocalTime(数値 **day)**

日付を現在のユーザーのタイムゾーンで指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
日	数値	変更する日付 (1 ～ 31)。この値が月の最大日数より大きい場合、値はその月の最終日に設定されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setDayOfMonthLocalTime(9);
gs.info(gdt.getDayOfMonthLocalTime());
```

出力：

```
9
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setDayOfMonthUTC(数値 **day)**

日付を UTC タイムゾーンで指定された値に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
日	数値	変更する日付 (1 ～ 31)。この値が月の最大日数より大きい場合、値はその月の最終日に設定されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setDayOfMonthUTC(9);
gs.info(gdt.getDayOfMonthUTC());
```

出力：

```
9
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setDisplayValue(文字列 **asDisplayed)**

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンを使用して日時の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
asDisplayed	文字列	現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの日時。パラメーターは現在のユーザーの優先表示形式 (MM-dd-yyyy HH:mm:ss など) を使用して書式設定される必要があります。ワークフロースクリプトの変数に現在の日付と時刻を割り当てるには、 変数 .setDisplayValue(gs.nowDateTime); を使用します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-02-02 12:00:00");
gdt.setDisplayValue("2014-01-01 12:00:00");//uses current user session time zone (US/Pacific)
gs.info(gdt.getValue());
```

出力：

```
2014-01-01 20:00:00
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setDisplayValue(文字列 **value,** 文字列 **format)**

現在のユーザーのタイムゾーンと指定された日時の表示形式を使用して日時の値を設定します。

このメソッドは、*value* パラメーターで使用される日時の形式が *format* パラメーターと一致しない場合にランタイム例外をスローします。例外を取得した後、GlideDateTime オブジェクトで *getErrorMsg()* を呼び出し、エラーメッセージを取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの日時。
format	文字列	*value* パラメーターの解析に使用する日時形式。 *value* パラメーターを説明するには、次の値を使用します。 • dd：日付 • MM：月 • yyyy：年 • HH：時 • mm：分 • ss：秒 例：「dd-MM-yyyy HH:mm:ss」または「MM-dd-yyyy HH:mm」

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-02-02 12:00:00");
gdt.setDisplayValue("20-5-2011 12:00:00", "dd-MM-yyyy HH:mm:ss"); //uses current user
 session time zone
gs.info(gdt.getValue());
```

出力

```
"20-05-2011 12:00:00"
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setDisplayValueInternal(文字列 **value)**

内部形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) と現在のユーザーのタイムゾーンを使用して日時の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	内部形式での日時。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gdt = new GlideDateTime("2014-02-02 12:00:00");
gdt.setDisplayValueInternal("2014-01-01 12:00:00"); //uses current user session time zone (US/Pacific)
gs.info(gdt.getValue());
```

出力：

```
2014-01-01 20:00:00
```

スコープ対象 GlideDateTime - setDisplayValueLang(String dateTime, String style)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイルと形式を使用して日付と時刻を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日時値。有効な値は、 `getDisplayValueLang()` 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の `getDisplayValueLang(String style, String language)` の例からの出力を使用すると、 **November 28, 2022 07:03:41** または **28.11.2022 07:03:41** が許容値です。
style	文字列	日付形式を指定します。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、日付と時刻を短い形式と完全な形式で返します。

```
var glideDateFR = new GlideDateTime();
glideDateFR.setDisplayValueLang("2/3/2023 17:27:56", "short");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info('date: ' + glideDateFR.getDisplayValue());
gs.info('date: ' + glideDateFR.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
date: 2023-02-03 17:27:56
date: Friday, February 3, 2023 17:27:56
```

スコープ付き GlideDateTime - setDisplayValueLang(String dateTime, String style, String language)

現在のユーザーのロケールに応じて、指定されたスタイル、言語、および形式を使用して日付と時刻を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dateTime	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンでの GlideDate オブジェクトの日時値。有効な値は、 `getDisplayValueLang()` 関数から出力された任意の日時です。 たとえば、このトピックの前半の `getDisplayValueLang(String style, String language)` の例からの出力を使用すると、 **November 28, 2022 07:03:41** または **28.11.2022 07:03:41** が許容値です。
style	文字列	日付形式を指定します。 有効な値： • *full*:ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日月曜日など>に従って<weekday、month、day、year の形式で日付を返します。 • *long*: ユーザーのロケール (2022 年 10 月 24 日など> に従って、日付を <月、日、年 の形式で返します。 • *medium*: **long** に似ていますが、省略された月で日付を返します (例:2022 年 10 月 24 日)。 • *short*:ユーザーのロケール (10/24/2022 や 24/10/2022 など) に従って、MM/DD/YY または DD/MM/YY の形式で日付を返します。 他の値が渡された場合、API はデフォルトで `medium` を使用します。指定できる値では、大文字と小文字は区別されません。
言語	文字列	BCP-47 標準に準拠する言語タグを使用して言語を設定します。たとえば、フランス語の場合は fr 、イギリス英語の場合は en-UK です。使用できる値の完全な一覧については、「 BCP 47 言語コードの一覧 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、英語とフランス語の短い形式と完全な形式で日付と時刻を返します。

```
var glideDateFR = new GlideDateTime();

glideDateUS.setDisplayValueLang("2/3/2023 18:00:00", "short", "en-US" );
glideDateFR.setDisplayValueLang("2/3/2023 18:00:00", "short", "fr-FR" );

gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValue());
gs.info('en-US date: ' + glideDateUS.getDisplayValueLang("full"));

gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValue());
gs.info('fr-FR date: ' + glideDateFR.getDisplayValueLang("full"));
```

出力:

```
en-US date: 2023-02-03 18:00:00
en-US date: Friday, February 3, 2023 18:00:00
fr-FR date: 2023-03-02 18:00:00
fr-FR date: Thursday, March 2, 2023 18:00:00
```

スコープ対象 **GlideDateTime - setGlideDateTime(GlideDateTime g)**

既存の GlideDateTime オブジェクトを使用して現在のオブジェクトの日時を設定します。このメソッドは、GlideDateTime パラメーターで新しいオブジェクトをインスタンス化することと同じです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
g	GlideDateTime	日時値の設定に使用するオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var dt1 = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
var dt2 = new GlideDateTime("2011-02-02 08:00:00");
dt1.setGlideDateTime(dt2);
gs.info(dt1.getValue());
```

出力：

```
2011-02-02 08:00:00
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setMonthLocalTime(数値 **month)**

GlideDateTime オブジェクトに格納された月を現在のユーザーのタイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値	変更先の月。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setMonthLocalTime(1);
gs.info(gdt.getMonthLocalTime());
```

出力：

```
1
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setMonthUTC(数値 **month)**

GlideDateTime オブジェクトに格納された月を UTC タイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値	変更先の月。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setMonthUTC(1);
gs.info(gdt.getMonthUTC());
```

出力：

```
1
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setValue(文字列 **o)**

GlideDateTime オブジェクトの日時を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	文字列	使用する日時。このパラメーターは次のいずれかの 1 つのタイプです。 • UTC タイムゾーンの文字列と yyyy-MM-dd HH:mm:ss の内部形式。オブジェクトの値を指定された日時に設定します。このメソッドを使用することは、`GlideDateTime(String value)` コンストラクターを使用して新しい GlideDateTime オブジェクトをインスタンス化することと同じです。使用した日時形式が内部形式と一致しない場合、メソッドは利用可能な他の形式を使用して日時の設定を試行します。この方法で日時の不一致を解決すると、日付と月の値のあいまいさにより日付が不

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		正確になる可能性があります。非標準の日付と時刻形式を使用する場合は、代わりに `setValueUTC(String dt, String format)` を使用してください。 • GlideDateTime オブジェクト。オブジェクトの値をパラメーターで渡された GlideDateTime に格納された日時に設定します。このメソッドを使用することは、 `GlideDateTime(GlideDateTime g)` コンストラクターを使用して新しい GlideDateTime オブジェクトをインスタンス化することと同じです。 • JavaScript の数字。数値を使用して、1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC を過ぎたミリ秒としてオブジェクトの値を設定します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
gdt.setValue("2011-02-02 08:00:00");  // value set =  2011-02-02 08:00:00
gs.info(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-02-02 08:00:00
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setValueUTC(文字列 **dt,** 文字列 **format)**

UTC タイムゾーンと指定された日時の表示形式を使用して日時の値を設定します。このメソッドは、*dt* パラメーターで使用される日時の形式が *format* パラメーターと一致しない場合にランタイム例外をスローします。例外を取得した後、GlideDateTime オブジェクトで getErrorMsg() を呼び出し、エラーメッセージを取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dt	文字列	使用する日時。
format	文字列	使用する日時形式。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
gdt.setValueUTC("15-02-2011 08:00:00", "dd-MM-yyyy HH:mm:ss");
gs.info(gdt.getValue());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2011-02-15 08:00:00
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setYearLocalTime(数値 **year)**

GlideDateTime オブジェクトに格納された年を現在のユーザーのタイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
year	数値	変更先の年。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setYearLocalTime(2013);
gs.info(gdt.getYearLocalTime());
```

出力：

```
2013
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** setYearUTC(数値 **year)**

GlideDateTime オブジェクトに格納された年を UTC タイムゾーンを使用して指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
year	数値	変更先の年。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setYearUTC(2013);
gs.info(gdt.getYearUTC());
```

出力：

```
2013
```

スコープ対象 **GlideDateTime - subtract(GlideTime time)**

指定された時間を現在の GlideDateTime オブジェクトから減算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
time	GlideTime	減算する時間値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
var gtime1 = new GlideTime();
gtime1.setValue("00:00:20");
gdt.subtract(gtime1);
var gtime2 = gdt.getTime();
gs.info(gtime2.getByFormat('hh:mm:ss'));
```

出力：

```
07:59:40
```

スコープ対象 **GlideDateTime -** subtract(数値 **milliseconds)**

指定されたミリ秒の数を GlideDateTime オブジェクトから減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	減算するミリ秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-12-07 08:00:00");
gdt.subtract(1000);
gs.info(gdt.getValue());
```

出力：

```
2011-12-07 07:59:59
```

スコープ対象 **GlideDateTime - subtract(GlideDateTime start, GlideDateTime end)**

指定された 2 つの GlideDateTime オブジェクト間の期間差を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
Start	GlideDateTime	開始日オブジェクト。
End	GlideDateTime	終了日オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	指定された 2 つの日付間の期間差。

```
var gdt1 = new GlideDateTime("2011-08-28 09:00:00");
var gdt2 = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");

var dur = GlideDateTime.subtract(gdt1, gdt2); //the difference between gdt1 and gdt2
gs.info(dur.getDisplayValue());
```

出力：

```
2 Days 23 Hours
```

スコープ対象 GlideDateTime - toString()

GlideDateTime オブジェクトに格納された日時の値を、デフォルトで内部形式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss、システムタイムゾーン、UTC で取得します。このメソッドは *getValue()* と同じです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	
文字列	システムタイムゾーンと形式での GlideDateTime オブジェクトに格納された日時。

```
var gdt = new GlideDateTime("2011-08-31 08:00:00");
gs.info(gdt.toString());
```

出力：

```
2011-08-31 08:00:00
```

GlideDBFunctionBuilder - スコープ対象、グローバル

GlideDBFunctionBuilder API は、データベースで SQL 操作を実行する関数をビルドするメソッドを提供します。

これらのメソッドは、レコードデータに対して SQL 操作を実行するリレーショナルデータベース管理システム (RDBMS) 関数をビルドする方法を提供します。これらのメソッドは、スコープ指定されたサーバースクリプトとグローバルサーバースクリプトの両方で使用できます。

プラットフォーム機能を使用するには：

- GlideDBFunctionBuilder コンストラクターと関連メソッドを使用して関数を構築します。
- 関数を作成したら、*GlideRecord* クラスの *addFunction()* メソッドを使用して、現在のレコードに関数を適用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `GlideRecord` クラスの `addQuery()` メソッドを使用して、関数をクエリに追加します。
- `getValue()` や `getElement()` などの既存の `GlideRecord` API メソッドを使用して、関数の結果を取得します。

たとえば、次のようになります。

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var dbFunction = functionBuilder.position();
dbFunction = functionBuilder.constant('my'); // search_term: Text to search for in the specified
 table column.
dbFunction = functionBuilder.field('short_description');  // column: Name of the table column to
 search.
dbFunction = functionBuilder.build();

gs.log(dbFunction);

var gr_incident = new GlideRecord('incident'); // Table containing the column to search
gr_incident.addFunction(dbFunction);
gr_incident.addQuery("short_description", "CONTAINS", "my");
gr_incident.setLimit(20);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next()) {
  gs.info(gr_incident.short_description + "\n position('my', short_description): " +
 gr_incident.getValue(dbFunction));
}
```

関数フィールドの詳細については、「関数フィールド」を参照してください。

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - GlideDBFunctionBuilder()

GlideDBFunctionBuilder オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var builder = new GlideDBFunctionBuilder();
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - andFunc(expr1, expr2, ...)

新しい AND 式を開始します。パラメーターとして指定されたすべての式が true の場合にのみ true を返します。少なくとも 1 つのブール値の式をパラメーターとして指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
式	ブール値の GlideFunction 式	現在、この基準を満たす Glide 関数には、and()、or()、`compare()` が含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値

タイプ	説明
文字列	結果の GlideFunction 式。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。

```
var expr = new GlideDBFunctionBuilder()
   .andFunc()
      .compare().field('first_name').constant('=').constant('John').endfunc()
      .compare().field('active').constant('=').constant(1).endfunc()
   .endfunc()
   .build();
gs.info("Expression: " + expr);
```

出力:

```
Expression: glidefunction:and(compare(first_name,'=','John'),compare(active,'=','1'))
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - add()

2 つ以上の整数フィールドの値を加算します。

field(文字列 *field*) メソッドを使用して、操作が実行されるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myAddingFunction = functionBuilder.add();
myAddingFunction = functionBuilder.field('order');
myAddingFunction = functionBuilder.field('priority');
myAddingFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - build()

GlideDBFunctionBuilder オブジェクトによって定義されたデータベース関数を構築します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myAddingFunction = functionBuilder.add();
myAddingFunction = functionBuilder.field('order');
myAddingFunction = functionBuilder.field('priority');
myAddingFunction = functionBuilder.build();
gs.info(myAddingFunction);
```

出力:

```
*** Script: glidefunction:add(order,priority)
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - coalesce()

任意の数のカンマ区切りフィールドを入力として取得し、最初の空でない値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
argument	文字列	定数値 (文字列、オブジェクト、ブーリアン) またはフィールドを含むリスト。許可される形式: glidefunction:coalesce(<string, string, string, etc.>) 引数には任意の数のパラメーターを含めることができますが、少なくとも 1 つのパラメーターを定義する必要があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	引数リストの最初の値は null 以外です。null 以外の値がない場合は、null が返されます。関数オブジェクトの作成時に引数が指定されていない場合は、「無効な関数」が文字列として返されます。

次の要求例は、closed_at、resolved_at、および sys_updated_on フィールドに従って null 値を返す結合ガイド関数を形成する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord('incident');
var func = "glidefunction:coalesce(closed_at, resolved_at,sys_updated_on)";
gr.addFunction(func);
gr.query();
while(gr.next())
gs.info(gr.getValue(func));
```

このスクリプトは、インシデントテーブルの各インシデントレコードについて、このリストのフィールド [closed_at、resolved_at、sys_updated_on] から最初の null 以外の値を返し 、gs.info とともに出力します。

```
2016-12-14 02:46:44
2018-01-09 22:55:16
2018-01-07 22:54:55
2018-01-13 23:02:54
2018-01-09 23:12:02
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ付き GlideDBFunctionBuilder - compare(exp1, op, exp2)

2 つの式の比較を実行する新しい COMPARE 式を開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
exp1	文字列	左の比較式。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数にすることができます。
op	文字列	引用符で囲まれた比較演算子。指定できる値: • “’=’” • “’<’” • “’>’” • “’<=’” • “’>=’” • “’!=’”
exp2	文字列	右比較式。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数にすることができます。

戻り値

タイプ	説明
文字列	結果の GlideFunction 式。

次の例は、compare() 操作を使用して glidefunction 式をビルドする方法を示しています。`compare()` を呼び出した後、3 つの必須パラメーターのそれぞれを指定するために 3 つの追加呼び出しを行う必要があり、`endfun()` を 1 回呼び出すことで完了します。以下では、2つの別々の `compare()` 式を作成し、 それらを`or()` 式のパラメーターとして提供します。

```
var expr = new GlideDBFunctionBuilder()
   .orFunc()
      .compare().field('first_name').constant('=').constant('John').endfunc()
      .compare().field('active').constant('=').constant(1).endfunc()
   .endfunc()
   .build();
```

出力:

```
Expression: glidefunction:or(compare(first_name,'=','John'),compare(active,'=','1'))
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - concat()

2 つ以上のフィールドの値を連結します。

field(文字列 `field)` メソッドを使用して、操作が実行されるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myConcatFunction = functionBuilder.concat();
myConcatFunction = functionBuilder.field('short_description');
myConcatFunction = functionBuilder.field('caller_id.name');
myConcatFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ対象 **GlideDBFunctionBuilder -** constant(文字列 **constant)**

関数で使用する定数値を定義します。*`dayofweek()`* メソッドで使用する場合、文字列は日曜日または月曜日のどちらを週の最初の日として使用するかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
constant	文字列	関数で使用される定数値。 *`dayofweek()`* メソッドとともに使用する場合、この値は週が日曜日または月曜日のどちらから始まるかを定義します。 • **1**：週は日曜日に始まります。 • **2**：週は月曜日に始まります。 この定義により、*`dayofweek()`* メソッドは指定された日付から正しい曜日を返すことができます。1 または 2 以外の値が指定された場合、*`dayofweek()`* メソッドは日曜日を週の最初の日として使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var dbFunction = functionBuilder.position();
dbFunction = functionBuilder.constant('my');
dbFunction = functionBuilder.field('short_description');
dbFunction = functionBuilder.build();

gs.log(dbFunction);

var g = new GlideRecord('incident');
g.addFunction(dbFunction);
g.addQuery("short_description", "CONTAINS", "my");
g.setLimit(20);
g.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
while(g.next()) {
  gs.info(g.short_description + "\n position('my', short_description): " +
 g.getValue(dbFunction));
}
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - datediff()

指定された開始日時と終了日時を使用して期間を決定します。

field(文字列 *field*) メソッドを使用して、開始日時フィールドと終了日時フィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myDateDiffFunction = functionBuilder.datediff();
myDateDiffFunction = functionBuilder.field('sys_updated_on');
myDateDiffFunction = functionBuilder.field('opened_at');
myDateDiffFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - dayofweek()

指定された日付の曜日を表す整数を返します。

field(文字列フィールド) メソッドを使用して、特定の日時を定義します。週が日曜日または月曜日のどちらで始まるかを定義するには、constant(文字列 *constant*) メソッドを使用します。

このメソッドは、MySQL、Oracle、および Microsoft SQL Server データベースでのみ使用できます。Oracle データベースを使用する場合、NLS_TERRITORY 設定は日曜日を週の最初の日とするテリトリーに設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
整数	週の最初の日が constant(文字列 *constant*) メソッドで日曜日に設定されている場合、戻り値は次の曜日に関連付けられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• **1**：日曜日 • **2**：月曜日 • **3**：火曜日 • **4**：水曜日 • **5**：木曜日 • **6**：金曜日 • **7**：土曜日 週の最初の日が月曜日に設定されている場合： • **1**：月曜日 • **2**：火曜日 • **3**：水曜日 • **4** ：木曜日 • **5**：金曜日 • **6**：土曜日 • **7**：日曜日 constant(文字列 *`constant`*) メソッドに 1 または 2 以外の値が指定された場合、*`dayofweek()`* メソッドは日曜日を週の最初の日として使用します。

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var dayOfWeekFunction = functionBuilder.dayofweek();
dayOfWeekFunction = functionBuilder.field('opened_at');
dayOfWeekFunction = functionBuilder.constant('2');
dayOfWeekFunction = functionBuilder.build();

var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addFunction(dayOfWeekFunction);
now_GR.query();
while(now_GR.next())
gs.log(now_GR.getValue(dayOfWeekFunction));
```

スコープ対象 **GlideDBFunctionBuilder - divide()**

ある整数フィールドの値を別の整数フィールドの値で除算します。

field(文字列 *`field`*) メソッドを使用して、操作が実行されるフィールドを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myDivideFunction = functionBuilder.divide();
myDivideFunction = functionBuilder.field('order');
myDivideFunction = functionBuilder.field('priority');
myDivideFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ対象 **GlideDBFunctionBuilder** - field(文字列 **field)**

SQL 操作が実行されるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	SQL 操作を実行するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myAddingFunction = functionBuilder.add();
myAddingFunction = functionBuilder.field('order');
myAddingFunction = functionBuilder.field('priority');
myAddingFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ対象 **GlideDBFunctionBuilder - length()**

フィールド内のコード単位数を決定します。

field(文字列 *`field`*) メソッドを使用して、操作が実行されるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myLengthFunction = functionBuilder.length();
myLengthFunction = functionBuilder.field('short_description');
myLengthFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ対象 **GlideDBFunctionBuilder - multiply()**

2 つの整数フィールドの値を乗算します。

field(文字列 *field)* メソッドを使用して、操作が実行されるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myMultiplyFunction = functionBuilder.multiply();
myMultiplyFunction = functionBuilder.field('order');
myMultiplyFunction = functionBuilder.field('priority');
myMultiplyFunction = functionBuilder.build();
```

スコープ付き **GlideDBFunctionBuilder -** orFunc(式)

パラメーターとして指定された式の少なくとも 1 つが true の場合に true を返す新しい OR 式を開始します。

少なくとも 1 つのブール値の式をパラメーターとして指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
式	ブール値の GlideFunction 式	現在、この基準を満たす Glide 関数には、and()、or()、compare() が含まれます。

戻り値

タイプ	説明
文字列	結果の GlideFunction 式。

次の例は、or() 操作を使用して glidefunction 式をビルドする方法を示しています。式は、*first_name* フィールドが「John」であるか、 *active* フィールドが true の場合に true を返します。結果の式文字列は、glidefunction 式が受け入れられる場所であればどこでも使用できます。

```
var expr = new GlideDBFunctionBuilder()
   .orFunc()
      .compare().field('first_name').constant('=').constant('John').endfunc()
      .compare().field('active').constant('=').constant(1).endfunc()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   .endfunc()
   .build();
gs.info("Expression: " + expr);
```

出力:

```
Expression: glidefunction:or(compare(first_name,'=','John'),compare(active,'=','1'))
```

スコープ対象 GlideDBFunctionBuilder - position()

テーブルの列内で指定された文字列が最初に出現したものを返します。

必要に応じて、文字列内の場所を指定して検索を開始できます。このメソッドは、MySQL の LOCATE(substring, str, position) に相当します。

この方法を使用して、データアナリストによる興味深いデータポイントやカスタムレポートを見つけることができます。通常、この方法は、データウェアハウスや、柔軟性の低いシステムにデータを抽出、変換、ロード (ETL) する場合に使用します。

このメソッドを辞書レコードで使用するには、 glidefunction:position(<serarch_term>,<column>) を使用します。

注: 次の表で指定されたパラメーターは、メソッド呼び出しとともに渡されるのではなく、GlideDBFunctionBuilder() オブジェクトで設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
search_term	文字列	指定されたテーブル列で検索するテキスト。
列	文字列	検索するテーブル列の名前。テーブルは、関連する GlideRecord オブジェクトで指定されます。
start_position	番号	オプション。検索を開始する列テキスト内の位置。 デフォルト値：1

返される内容

タイプ	説明
なし	指定した検索語が最初に出現する位置。 関連付けられたテキストで検索用語が見つからない場合は 0 を返します。必要な引数が NULL の場合は NULL を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var dbFunction = functionBuilder.position();
dbFunction = functionBuilder.constant('my'); // search_term: Text to search for in the specified
 table column.
dbFunction = functionBuilder.field('short_description');  // column: Name of the table column to
 search.
dbFunction = functionBuilder.build();

gs.log(dbFunction);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var gr_incident = new GlideRecord('incident'); // Table containing the column to search
gr_incident.addFunction(dbFunction);
gr_incident.addQuery("short_description", "CONTAINS", "my");
gr_incident.setLimit(20);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next()) {
  gs.info(gr_incident.short_description + "\n position('my', short_description): " +
 gr_incident.getValue(dbFunction));
}
```

出力:

```
*** Script: glidefunction:position('my',short_description)
*** Script: Wireless access is down in my area
 position('my', short_description): 28
*** Script: Printer in my office is out of toner
 position('my', short_description): 12
*** Script: Reset my password
 position('my', short_description): 7
*** Script: I can't launch my VPN client since the last software update
 position('my', short_description): 16
*** Script: Missing my home directory
 position('my', short_description): 9
*** Script: Seem to have an issue with my hard drive...
 position('my', short_description): 28
*** Script: Please remove the latest hotfix from my PC
 position('my', short_description): 38
*** Script: I can't get my weather report
 position('my', short_description): 13
*** Script: Reset my password
 position('my', short_description): 7
*** Script: my PDF docs are all locked from editing
 position('my', short_description): 1
*** Script: My desk phone does not work
 position('my', short_description): 1
*** Script: Can't log into SAP from my laptop today
 position('my', short_description): 25
*** Script: My computer is not detecting the headphone device
 position('my', short_description): 1
*** Script: My disk is still having issues. Can't delete a file
 position('my', short_description): 1
*** Script: The USB port on my PC stopped working
 position('my', short_description): 17
```

スコープ付き GlideDBFunctionBuilder - substring()

指定された場所から始まるテーブルの指定された列からサブ文字列を返します。

必要に応じて、テキスト抽出を停止する文字列内の場所を指定することもできます。このメソッドは、MySQL の `LOCATE(substring, str, position)` に相当します。

この方法は、データベースレベルでは JavaScript の方法と似ています。この方法を使用して、データアナリスト向けの興味深いデータポイントやカスタムレポートを見つけることができます。通常、この方法は、データウェアハウスや、柔軟性の低いシステムにデータを抽出、変換、ロード (ETL) する場合に使用します。

辞書レコードでこのメソッドを使用するには、`glidefunction:substring(<field>,<start_position>,<end_position>)` を使用します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 次の表で指定されたパラメーターは、メソッド呼び出しとともに渡されるのではなく、GlideDBFunctionBuilder() オブジェクトで設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	テキストを取得するテーブル内の列の名前。テーブルは、関連する GlideRecord オブジェクトで指定されます。
start_position	番号	テキストの抽出を開始する列テキスト内の位置。
end_position	番号	オプション。テキストの抽出を停止する列テキスト内の場所。 デフォルト:指定した列のテキストの末尾。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたテーブル列から抽出されたテキスト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var dbFunction = functionBuilder.substring();
dbFunction = functionBuilder.field('short_description');  // field: Column within the table to
 obtain the substring
dbFunction = functionBuilder.constant(0); // start_position: Location in the column text to start
 extracting text
dbFunction = functionBuilder.constant(20); // end_position: Location in the column text to stop
 extracting text.
dbFunction = functionBuilder.build();

gs.log(dbFunction);

var gr_incident = new GlideRecord('incident'); // Table containing the column from which to
 extract the text
gr_incident.addFunction(dbFunction);
gr_incident.addQuery("short_description", "CONTAINS", "my");
gr_incident.setLimit(20);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next()) {
  gs.info(gr_incident.short_description + "\n substring(short_description, 0, 20): " +
 gr_incident.getValue(dbFunction));
}
```

出力:

```
*** Script: glidefunction:substring(short_description,'0','20')
*** Script: Wireless access is down in my area
 substring(short_description, 0, 20): Wireless access is
*** Script: Printer in my office is out of toner
 substring(short_description, 0, 20): Printer in my offic
*** Script: Reset my password
 substring(short_description, 0, 20): Reset my password
*** Script: I can't launch my VPN client since the last software update
 substring(short_description, 0, 20): I can't launch my V
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: Missing my home directory
 substring(short_description, 0, 20): Missing my home dir
*** Script: Seem to have an issue with my hard drive...
 substring(short_description, 0, 20): Seem to have an iss
*** Script: Please remove the latest hotfix from my PC
 substring(short_description, 0, 20): Please remove the l
*** Script: I can't get my weather report
 substring(short_description, 0, 20): I can't get my weat
*** Script: Reset my password
 substring(short_description, 0, 20): Reset my password
*** Script: my PDF docs are all locked from editing
 substring(short_description, 0, 20): my PDF docs are all
*** Script: My desk phone does not work
 substring(short_description, 0, 20): My desk phone does
*** Script: Can't log into SAP from my laptop today
 substring(short_description, 0, 20): Can't log into SAP
*** Script: My computer is not detecting the headphone device
 substring(short_description, 0, 20): My computer is not
*** Script: My disk is still having issues. Can't delete a file
 substring(short_description, 0, 20): My disk is still ha
*** Script: The USB port on my PC stopped working
 substring(short_description, 0, 20): The USB port on my
```

スコープ対象 **GlideDBFunctionBuilder - subtract()**

1 つの整数フィールドの値を別の整数フィールドから減算します。

field(文字列 *field*) メソッドを使用して、操作が実行されるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var mySubtractFunction = functionBuilder.subtract();
mySubtractFunction = functionBuilder.field('order');
mySubtractFunction = functionBuilder.field('priority');
mySubtractFunction = functionBuilder.build();
```

GlideDBFunctionCaseBuilder - グローバル

GlideDBCaseStatementBuilder API を使用すると、一連の条件に基づいて SQL CASE ステートメントと値を返すことができます。

この API は、 GlideElement - グローバル API の定義の一部として、またはテーブルのクエリを実行するときに使用できます。CASE ステートメントをビルドするには、まず、コンストラクター *GlideDBFunctionCaseBuilder()* を使用して *GlideDBFunctionCaseBuilder* オブジェクトをインスタンス化します。次に、一連の *when()* 呼び出しと *then()* 呼び出しと、それに続くオプションの *1 つの otherwise()* 呼び出しを使用して、1 つ以上のケースを定義します。最後に、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

`build()` メソッドを呼び出してビルダーをファイナライズし、完成したデータベース関数の case ステートメントを生成します。このステートメントは、直接使用することも、他の Glide 関数定義の一部として使用することもできます。

必要なロール:admin、function_field_admin。

GlideDBFunctionCaseBuilder:GlideDBFunctionCaseBuilder()

GlideDBFunctionCaseBuilder オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、GlideDBFunctionCaseBuilder オブジェクトをインスタンス化します。

```
var caseBuilder = new GlideDBFunctionCaseBuilder();
```

GlideDBFunctionCaseBuilder:build()

条件のリストを終了し、最終的な CASE ステートメントを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	完成したケースステートメント。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。影響度フィールドの数値に応じて、4つの異なる文字列のいずれかが出力されます。

```
const caseStatement = new GlideDBFunctionCaseBuilder()
   .whenCompare("impact", "'='", "'1'").then("'CRITICAL'")
   .whenCompare("impact", "'='", "'2'").then("'URGENT'")
   .whenCompare("impact", "'='", "'3'").then("'IMPORTANT'")
   .otherwise("'NOT IMPORTANT'")
   .build();

const gr_incident = new GlideRecord("incident");
gr_incident.addFunction(caseStatement);
gr_incident.setLimit(10);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next())  {
   gs.info("impact: {0}  case: {1}",
         [gr_incident.impact, gr_incident.getValue(caseStatement)]);
}
```

出力:

```
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 2  case: URGENT
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
```

GlideDBFunctionCaseBuilder:それ以外の場合(文字列 exp)

オプション。whenとthenの少なくとも1つの呼び出しのペアに続いて、otherwise()呼び出しを使用すると、when式のいずれも満たされない場合に出力する値を指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
exp	文字列	出力する値。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数を指定できます。

戻り値

タイプ	説明
GlideDBFunctionCaseBuilder	ステートメントのビルドを続行するための fluent ビルダーオブジェクト。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。

```
const caseStatement = new GlideDBCaseFunctionBuilder()
   .whenEqual("impact", "'1'").then("'CRITICAL'")
   .whenEqual("impact", "'2'").then("category")
   .whenEqual("impact", "'3'").then("length(short_description)")
   .otherwise("'NOT IMPORTANT'")
   .build();

const gr_incident = new GlideRecord("incident");
gr_incident.addFunction(caseStatement);
gr_incident.setLimit(10);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next())  {
     gs.info("impact: {0}  case: {1}",
           [gr_incident.impact, gr_incident.getValue(caseStatement)]);
}
```

出力:

```
*** Script: impact: 2  case: inquiry
*** Script: impact: 2  case: Hardware
*** Script: impact: 1  case:  CRITICAL
*** Script: impact: 2  case: database
*** Script: impact: 2  case: inquiry
*** Script: impact: 3  case: 28
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 3  case: 17
*** Script: impact: 3  case: 29
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDBFunctionCaseBuilder - then(文字列 exp)

when() メソッドに続いて、*then()* を使用すると、*when()* 式が満たされた場合に出力する値を指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
exp	文字列	出力する値。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数にすることができます。

戻り値

タイプ	説明
GlideDBFunctionCaseBuilder	ステートメントのビルドを続行するための fluent ビルダーオブジェクト。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。この場合、*then()* 式は、文字列だけでなく、 length(short_description) などの他の Glide 関数の結果も出力する方法を示しています。

```
const caseStatement = new GlideDBCaseFunctionBuilder()
   .whenEqual("impact", "'1'").then("'CRITICAL'")
   .whenEqual("impact", "'2'").then("category")
   .whenEqual("impact", "'3'").then("length(short_description)")
   .otherwise("'NOT IMPORTANT'")
   .build();

const gr_incident = new GlideRecord("incident");
gr_incident.addFunction(caseStatement);
gr_incident.setLimit(10);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next())  {
     gs.info("impact: {0}  case: {1}",
           [gr_incident.impact, gr_incident.getValue(caseStatement)]);
}
```

出力:

```
*** Script: impact: 2  case: inquiry
*** Script: impact: 2  case: Hardware
*** Script: impact: 1  case:  CRITICAL
*** Script: impact: 2  case: database
*** Script: impact: 2  case: inquiry
*** Script: impact: 3  case: 28
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 3  case: 17
*** Script: impact: 3  case: 29
```

GlideDBFunctionCaseBuilder - when(文字列 func)

サポートされている「when」式の中で最も汎用性の高い *when()* メソッドを使用すると、満たす条件としてブール値のGlide関数を指定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
機能	文字列	評価時にブール値の結果を返す Glide 関数。可能な値： • GlideFunction:比較 • glidefunction:および • glidefunction:または

戻り値

タイプ	説明
glideDBFunctionCaseBuilder	ステートメントのビルドを続行するオブジェクト。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。この場合、*when()* メソッドを使用して、より複雑な比較式を指定します。式が true と評価された場合、対応する文字列が返されます。

```
const caseStatement = new GlideDBFunctionCaseBuilder()
   // if impact == 1 AND category == 'Software' then output "CRITICAL SOFTWARE"
   .when("and(compare(impact, '=', '1'), compare(category, '=',
'Software')")
      .then("'CRITICAL SOFTWARE'")
   // if impact == 1 then output "CRITICAL OTHER"
   .when("compare(impact, '=', '1')")
      .then("'CRITICAL OTHER'")
   // if impact == 2 OR category == 'Software' then output "URGENT"
   .when("or(compare(impact, '=', '2'), compare(category, '=', 'Software')")
      .then("'URGENT'")
   // If none of the above expressions are true, output "NOT IMPORTANT"
   .otherwise("'NOT IMPORTANT'")
   .build();

const gr_incident = new GlideRecord("incident");
gr_incident.addFunction(caseStatement);
gr_incident.setLimit(20);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next())  {
     gs.info("impact: {0}  category: {1}  case: {2}",
          [gr_incident.impact, gr_incident.category, gr_incident.getValue(caseStatement)]);
}
```

出力:

```
impact: 2  category: inquiry  case: URGENT
impact: 2  category: Hardware  case: URGENT
impact: 1  category: inquiry  case:  CRITICAL OTHER
impact: 2  category: database  case: URGENT
impact: 2  category: inquiry  case: URGENT
impact: 3  category: software  case: URGENT
impact: 1  category: inquiry  case: CRITICAL OTHER
impact: 1  category: inquiry  case: CRITICAL OTHER
impact: 3  category: inquiry  case: NOT IMPORTANT
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
impact: 3  category: inquiry  case: NOT IMPORTANT
impact: 3  category: hardware  case: NOT IMPORTANT
impact: 3  category: inquiry  case: NOT IMPORTANT
impact: 3  category: hardware  case: NOT IMPORTANT
impact: 3  category: inquiry  case: NOT IMPORTANT
impact: 1  category: inquiry  case: CRITICAL OTHER
impact: 1  category: software  case: CRITICAL SOFTWARE
impact: 3  category: inquiry  case: NOT IMPORTANT
impact: 3  category: inquiry  case: NOT IMPORTANT
impact: 2  category: software  case: URGENT
impact: 1  category: software  case: CRITICAL SOFTWARE
```

GlideDBFunctionCaseBuilder:whenCompare(String exp1, String op, String exp2)

比較ケース条件を開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
exp1	文字列	左の比較式。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数にすることができます。
op	文字列	引用符で囲まれた比較演算子。 有効な値： • "'='" • "'<'" • "'>'" • "'<='" • "'>='"
exp2	文字列	右比較式。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数にすることができます。

戻り値

タイプ	説明
GlideDBFunctionCaseBuilder	ステートメントのビルドを続行するための関数ビルダーオブジェクト。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。この場合、*`whenCompare()`* メソッドを使用して、影響度フィールドの値を数値と比較し、一致する場合に指定された文字列を出力します。

```
const caseStatement = new GlideDBFunctionCaseBuilder()
   .whenCompare("impact", "'='", "'1'").then("'CRITICAL'")
   .whenCompare("impact", "'='", "'2'").then("URGENT")
   .whenCompare("impact", "'='", "'3'").then("IMPORTANT")
   .otherwise("'NOT IMPORTANT'")
   .build();

const gr_incident = new GlideRecord("incident");
gr_incident.addFunction(caseStatement);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
gr_incident.setLimit(10);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next()) {
   gs.info("impact: {0} case: {1}",
         [gr_incident.impact, gr_incident.getValue(caseStatement)]);
}
```

出力:

```
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
```

GlideDBFunctionCaseBuilder:whenEqual(文字列 **exp1,** 文字列 **exp2)**

`whenCompare()` と同様に、*`whenEqual()`* は等価性をチェックするための便利なメソッドです。*`whenCompare(leftExpression, '=', rightExpression)`* と等価です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
exp1	文字列	左の比較式。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数を指定できます。
exp2	文字列	右比較式。定数、フィールドへの参照、または別の Glide 関数を指定できます。

戻り値

タイプ	説明
GlideDBFunctionCaseBuilder	ステートメントのビルドを続行するための関数ビルダーオブジェクト。

次の例は、単純な case ステートメントを定義してビルドする方法を示しています。この場合、*`whenEqual()`* メソッドを使用して、影響度フィールドの値を数値と比較し、一致する場合は指定された文字列を出力します。

```
const caseStatement = new GlideDBFunctionCaseBuilder()
   .whenEqual("impact", "'1'").then("'CRITICAL'")
   .whenEqual("impact", "'2'").then("'URGENT'")
   .whenEqual("impact", "'3'").then("'IMPORTANT'")
   .otherwise("'NOT IMPORTANT'")
   .build();

const gr_incident = new GlideRecord("incident");
gr_incident.addFunction(caseStatement);
gr_incident.setLimit(10);
gr_incident.query();
while(gr_incident.next()) {
   gs.info("impact: {0}  case: {1}",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        [gr_incident.impact, gr_incident.getValue(caseStatement)]);
}
```

出力:

```
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 2  case: URGENT
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 1  case: CRITICAL
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
*** Script: impact: 3  case: IMPORTANT
```

GlideDigest - スコープ指定

スコープ指定の *GlideDigest* クラスは、MD5、SHA1、または SHA256 ハッシュアルゴリズムを使用して、文字列または入力ストリームからメッセージダイジェストを作成するためのメソッドを提供します。

GlideDigest:GlideDigest()

スコープ対象 GlideDigest のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

GlideDigest:getMD5Base64 (文字列ソース)

MD5 アルゴリズムを使用して文字列からメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は Base64 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputString = "Her molasses flowed slowly down the hill.";
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getMD5Base64(inputString));
```

GlideDigest:getMD5Base64FromInputStream(GlideScriptableInputStream inputStream)

MD5 アルゴリズムを使用して、入力ストリームからメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は Base64 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	ソース入力ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysID);
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getMD5Base64FromInputStream(inputStream));
```

GlideDigest:getMD5Hex(文字列ソース)

MD5 アルゴリズムを使用して文字列からメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputString = "Her molasses flowed slowly down the hill.";
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getMD5Hex(inputString));
```

GlideDigest:getMD5HexFromInputStream(GlideScriptableInputStream inputStream)

MD5 アルゴリズムを使用して、入力ストリームからメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	ソース入力ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var inputStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysID);
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getMD5HexFromInputStream(inputStream));
```

GlideDigest:getSHA1Base64(文字列ソース)

SHA1 アルゴリズムを使用して文字列からメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は Base64 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputString = "Her molasses flowed slowly down the hill.";
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA1Base64(inputString));
```

GlideDigest:getSHA1Base64FromInputStream(GlideScriptableInputStream inputStream)

SHA1 アルゴリズムを使用して、入力ストリームからメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は Base64 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	ソース入力ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysID);
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA1Base64FromInputStream(inputStream));
```

GlideDigest:getSHA1Hex(文字列ソース)

SHA1 アルゴリズムを使用して文字列からメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputString = "Her molasses flowed slowly down the hill.";
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA1Hex(inputString));
```

GlideDigest:getSHA1HexFromInputStream(GlideScriptableInputStream inputStream)

SHA1 アルゴリズムを使用して、入力ストリームからメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	ソース入力ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysID);
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA1HexFromInputStream(inputStream));
```

GlideDigest:getSHA256Base64(文字列ソース)

SHA256 アルゴリズムを使用して文字列からメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は Base64 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputString = "Her molasses flowed slowly down the hill.";
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA256Base64(inputString));
```

GlideDigest:getSHA256Base64FromInputStream(GlideScriptableInputStream inputStream)

SHA256 アルゴリズムを使用して、入力ストリームからメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は Base64 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	ソース入力ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysID);
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA256Base64FromInputStream(inputStream));
```

GlideDigest:getSHA256Hex(文字列ソース)

SHA256 アルゴリズムを使用して文字列からメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	ソース文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

```
var inputString = "Her molasses flowed slowly down the hill.";
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA256Hex(inputString));
```

GlideDigest:getSHA256HexFromInputStream(GlideScriptableInputStream inputStream)

SHA256 アルゴリズムを使用して、入力ストリームからメッセージダイジェストを作成します。出力文字列は 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	ソース入力ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージダイジェスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var inputStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysID);
var digest = new GlideDigest();
gs.info(digest.getSHA256HexFromInputStream(inputStream));
```

GlideDuration - スコープ対象

`GlideDuration` クラスは期間と呼ばれる時間のスパンを操作するメソッドを提供します。

GlideDuration オブジェクトは 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 からの日時として期間を格納します。その結果、 `setValue()` メソッドと `getValue()` メソッドは、パラメーターと戻り値にスコープ付きの GlideDateTime オブジェクトを使用します。

GlideDuration:GlideDuration()

GlideDuration オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

GlideDuration:GlideDuration(GlideDuration 別のもの)

渡された GlideDuration オブジェクトの値のクローンを作成して、GlideDuration オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
another	GlideDuration	GlideDuration オブジェクト。

```
var duration = new GlideDuration('3 12:00:00');
var duration2 = new GlideDuration(duration);
gs.info(duration2.getDisplayValue());
```

出力:

```
3 Days 12 Hours
```

GlideDuration:GlideDuration(ミリ秒数)

指定された期間 (ミリ秒) で GlideDuration オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	期間の値。 単位：ミリ秒

```
var dur = new GlideDuration(60000);
gs.info(dur.getDurationValue());
```

出力：

```
00:01:00
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDuration:GlideDuration(文字列 **displayValue)**

指定された期間の表示値で GlideDuration オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
displayValue	文字列	期間の値。 形式：d HH:mm:ss (「d」は日数)。

```
var duration = new GlideDuration('3 12:00:00');
var duration2 = new GlideDuration('3:00:00');
var answer = duration.add(duration2);
gs.info(answer.getDisplayValue());
```

出力:

```
3 Days 15 Hours
```

GlideDuration - add(GlideDuration duration)

指定された GlideDuration オブジェクトの期間を現在の GlideDuration オブジェクトに加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
duration	GlideDuration	現在の GlideDuration オブジェクトに加算する期間値を含む GlideDuration オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	期間が 2 つの GlideDuration オブジェクトの期間の合計である新しい GlideDuration オブジェクト。

```
var duration = new GlideDuration('3 12:00:00');
var duration2 = new GlideDuration('3:00:00');
var answer = duration.add(duration2);
gs.info(answer.getDisplayValue());
```

出力:

```
3 Days 15 Hours
```

GlideDuration:getByFormat(文字列形式)

指定された形式で期間の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
format	文字列	期間の形式。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		形式: グローバル日付/時刻フィールド形式

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された形式の現在の期間。

```
var dur = new GlideDuration('3 22:00:00');
gs.info(dur.getByFormat('HH:mm'));
```

出力

```
22:00
```

GlideDuration - getDayPart()

日数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	期間中の日数。

```
var dur = new GlideDuration('3 12:00:00');
gs.info(dur.getDayPart());
```

出力:

```
3
```

スコープ対象 GlideDuration - getDisplayValue()

期間の表示値を日数、時間数、および分数で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	日数、時間数、および分数 (2 日 10 時間 36 分など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	形式：表示値：「n」日「n」時「n」分

```
var dur = new GlideDuration('3 12:00:00');
gs.info(dur.getDisplayValue());
```

出力:

```
3 Days 12 Hours
```

GlideDuration:getDurationValue()

「d HH:mm:ss」形式で期間の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	期間の値。 形式：d HH:mm:ss (「d」は日数)。

```
var dur = new GlideDuration(60000);
gs.info(dur.getDurationValue());
```

出力:

```
00:01:00
```

GlideDuration - getRoundedDayPart()

端数処理した日数を返します。時間部分が 12 時間を超える場合、戻り値は切り上げられます。超えない場合は切り捨てられます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	端数処理された表示値の日の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var dur = new GlideDuration('3 14:00:00');
gs.info(dur.getRoundedDayPart());
```

出力:

```
4
```

GlideDuration - getValue()

現在の GlideDuration オブジェクトの内部日付/時刻値を返します。

GlideDuration オブジェクトは 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 からの日時として期間を格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideDuration オブジェクト内の現在の期間。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss

```
var dur = new GlideDuration('3 12:00:00');
gs.info(dur.getValue());
```

出力：

```
1970-01-04 12:00:00
```

GlideDuration:setDisplayValue(文字列 **asDisplayed)**

期間の表示値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
asDisplayed	文字列	設定する表示期間の値。 形式：d HH:mm:ss (「d」は日数)

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var dur = new GlideDuration();
dur.setDisplayValue('3 08:00:00');
gs.info(dur.getDisplayValue());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
3 Days 8 Hours
```

GlideDuration - setValue(Object o)

GlideDuration オブジェクトの内部日付/時刻値を設定します。

このメソッドは 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 に渡された日付/時刻値の差を期間値に設定します。渡された日付/時刻オブジェクト (文字列) は GlideDateTime オブジェクトに解析されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	計算された期間のエンドポイントとして使用する日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var dur = new GlideDuration();
dur.setValue('1970-01-05 08:00:00'); // sets internal DateTime value. The String is parsed into
 a GlideDateTime object.
gs.info(dur.getDisplayValue());
```

出力：

```
4 Days 8 Hours
```

GlideDuration:subtract(GlideDuration duration)

指定された GlideDuration オブジェクトの期間を現在の GlideDuration オブジェクトから減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
duration	GlideDuration	現在の GlideDuration オブジェクトから減算する期間値を含む GlideDuration オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	期間に 2 つの GlideDuration オブジェクトの期間の減算結果が含まれる新しい GlideDuration オブジェクト。

```
var duration = new GlideDuration('3 12:00:00');
var duration2 = new GlideDuration('3:00:00');
var answer = duration.subtract(duration2);
gs.info(answer.getDisplayValue());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3 Days 9 Hours

GlideDynamicAttribute - グローバル

`GlideDynamicAttribute` API は、動的属性メタデータへのアクセスを提供します。

この API は、動的属性 [dynamic_attribute] テーブルで定義された動的スキーマ値を取得できるようにするメソッドを提供します。動的属性には、定義されたデータ型とsys_idがあります。動的属性の詳細については、「 動的スキーマ 」を参照してください。同じメソッドを、GlideTransientDynamicAttribute - グローバル API の一時的な動的属性にも使用できます。

この API を使用して動的属性を作成するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。この API を使用して動的データを読み取るには、dynamic_schema_reader ロールが必要です。

関連項目：

- GlideDynamicAttributeStore - グローバル
- GlideElementDynamicAttributeStore - グローバル

GlideDynamicAttribute - getGroupName()

動的属性オブジェクトのグループ名プロパティの値を取得します。

Zurich リリースの時点で、動的グループは動的スキーマから削除されました。Zurichリリースより前に関連付けられた動的属性グループで定義された動的属性の場合、この方法は下位互換性のために引き続き機能します。お客様は、現在の動的属性定義に移行して、将来の機能改善を利用することをお勧めします。

移行の詳細については、Now Support ナレッジベースの 「Dynamic Schema Zurich Migration Guide (動的スキーマ チューリッヒ移行ガイド)」[KB2146133] の記事を参照してください。

注: このメソッドは、移行された属性と新しく作成された属性に対して null を返します。

動的カテゴリで動的属性を使用すると、管理を簡素化し、動的スキーマのユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。詳細については、「動的スキーマの操作 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	動的属性のグループ名プロパティの値。

次の例では、動的属性オブジェクトグループ名の値が a と表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var attr = attributes[i];

    gs.info("");
    gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
    gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
    gs.info("[" + i + "].getGroupName() = " + attr.getGroupName());
    gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
    gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
    gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getGroupName() = a
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getGroupName() = a
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideDynamicAttribute - getName()

動的属性オブジェクトの name プロパティの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	動的属性の名前プロパティの値。

次の例では、動的属性オブジェクト名の値が c と表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
    var attr = attributes[i];

    gs.info("");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
    gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
    gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
    gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
    gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideDynamicAttribute - getPath()

動的属性オブジェクトのパスプロパティの値を取得します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	動的属性のパスの値。

次の例では、動的属性オブジェクトパスの値が a->c として表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
    var attr = attributes[i];

    gs.info("");
    gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
    gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
    gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
    gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
    gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()     = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()     = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideDynamicAttribute - getSysId()

動的属性オブジェクトのsys_idを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	動的属性のsys_idの値。

次の例では、動的属性オブジェクトのsys_idの値は 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c と表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()     = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()     = a->c
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: [0].getName()     = c
*** Script: [0].getSysId()    = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()     = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()     = a->b
*** Script: [1].getName()     = b
*** Script: [1].getSysId()    = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()     = string
```

GlideDynamicAttribute - getType()

動的属性オブジェクトの type プロパティの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	動的属性のデータタイプの値。

次の例では、動的属性オブジェクトタイプの値が 整数として表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()     = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()     = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()    = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()     = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()     = a->c
*** Script: [0].getName()     = c
*** Script: [0].getSysId()    = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()     = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()     = a->b
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: [1].getName()     = b
*** Script: [1].getSysId()    = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()     = string
```

GlideDynamicAttribute - isTransient()

オブジェクトが一時的な動的属性であるかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	動的属性が一時的かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:動的属性は一時的です。 動的属性は、データタイプと sys-id を使用して動的属性 [dynamic-attribute] テーブルで定義されます。 • false:動的属性は一時的ではありません。 一時的な動的属性は、動的属性 [dynamic_attribute] テーブルに定義なしで `DynamicAttributeStore` フィールドに追加された動的属性です。一時的な動的属性は文字列として処理され、sys_idはありません。

次の例では、 `isTransient()` メソッドは、一時的でないオブジェクトに対して false を返します。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);   // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);  // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()     = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()     = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()    = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()     = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()     = a->c
*** Script: [0].getName()     = c
*** Script: [0].getSysId()    = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideDynamicAttributeStore - グローバル

`GlideDynamicAttributeStore` API は、文字列、日付、日付/時刻などの他のデータ型と同様に、動的属性ストアデータ型へのアクセスを提供します。

この API は、GlideDynamicAttribute オブジェクト内で動的スキーマ属性を取得および設定できるようにするメソッドを提供します。これらの動的属性により、テーブルの各行に異なるフィールドを含めることができます。このデータタイプが適用されるフィールドは、テーブルの列 データタイプの説明 内にdynamic_attribute_storeとして表示されます。動的属性の詳細については、「動的スキーマ」を参照してください。

この API を使用して動的属性を作成するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。この API を使用して動的データを読み取るには、dynamic_schema_reader ロールが必要です。

次のスクリーンショットは、この API のコード例で使用される動的属性グループと関連する動的属性を示しています。定義された属性は、動的スキーマ実装がサポートする各データ型の例を示しています。



この API には、 GlideRecord API の動的スキーマメソッドと同じ機能を持つメソッドがあります。複数のレコードに動的属性の同じグループを設定する場合は、この API を使用します。この API を使用すると、目的の属性を持つ GlideDynamicAttributeStore オブジェクトをステージングし、さまざまな `setDynamicAttributeValues()` メソッドを使用してそのオブジェクトを複数の GlideRecord にコピーできます。`GlideRecord` API で 類似の動的スキーマメソッド を使用して、指定された GlideRecord でアクションを実行します。

関連項目：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- GlideDynamicAttribute - グローバル
- GlideElementDynamicAttributeStore - グローバル
- GlideTransientDynamicAttribute - グローバル

GlideDynamicAttributeStore - clear()

GlideDynamicAttributeStore オブジェクトからすべての属性とその値をクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg",24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles",5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('das: ' + das.getDisplayValue());
das.clear();
gs.info('das: ' + das.getDisplayValue());
```

出力：

```
*** Script: das: {
 "cars" : {
   "avg_mpg" : "24.5234",
   "color" : "blue",
   "cost" : "12000.5",
   "date_purchased" : "2024-04-19 08:29:52",
   "luxury" : "true",
   "make" : "Toyota",
   "model" : "CRV",
   "total_miles" : "5324"
 }
}
*** Script: das: null
```

GlideDynamicAttributeStore - getDisplayValue()

現在の GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに格納されている値の JSON マップ表現を返します。

このメソッドは次を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 1 と 0 の代わりに「true」と「false」のブール値。
- UTC ではなくユーザーのロケールでの日付/時刻値。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに格納されている値の、分かりやすい JSON マップ。この文字列の内容は、動的スキーマ定義によって異なります。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('Value returned by getValue(): ' + das.getValue());
gs.info('Value returned by getDisplayValue(): ' + das.getDisplayValue());
```

出力:

```
*** Script: Value returned by getValue():
 {"cars":{"total_miles":5324,"color":"blue","model":"CRV","cost":12000.5,"luxury":1,"avg_mpg":24
.5234,"make":"Toyota","date_purchased":"2024-04-19 15:33:23"}}
*** Script: Value returned by getDisplayValue(): {
  "cars" : {
    "avg_mpg" : "24.5234",
    "color" : "blue",
    "cost" : "12000.5",
    "date_purchased" : "2024-04-19 08:33:23",
    "luxury" : "true",
    "make" : "Toyota",
    "model" : "CRV",
    "total_miles" : "5324"
  }
}
```

GlideDynamicAttributeStore - getDynamicAttributes()

ストアに存在する動的属性定義のセットを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストアに存在するすべての一時的および非一時的な動的属性を含む配列。 • GlideDynamicAttribute オブジェクト。動的属性は、データタイプと sys-id を使用して動的属性 [dynamic-attribute] テーブルで定義されます。 • GlideTransientDynamicAttribute オブジェクト。一時的な動的属性は、動的属性 [dynamic_attribute] テーブルに定義なしで `DynamicAttributeStore` フィールドに追加された動的属性です。一時的な動的属性は文字列として処理され、sys_idはありません。

次の例は、一時的な動的属性と非一時的な動的属性を取得する方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideDynamicAttributeStore:getDynamicAttributeValue(文字列 **groupAttrPath)**

動的属性ストア要素内の指定された属性の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	渡されたグループ/属性パスによって参照される動的スキーマ属性の値。 *attributePath*パラメーターに無効な情報が含まれている場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('Value returned by getDynamicAttributeValue(): ' +
 das.getDynamicAttributeValue("cars->color"));
gs.info('Value returned by getDynamicAttributeValue(): ' +
 das.getDynamicAttributeValue("cars->luxury"));
```

出力:

```
*** Script: Value returned by getDynamicAttributeValue(): blue
*** Script: Value returned by getDynamicAttributeValue(): 1
```

GlideDynamicAttributeStore - getValue()

現在の GlideDynamicAttributeStore オブジェクトのコンテンツのコンパクトな文字列表現を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドは次を返します。

- ブール値を「true」と「false」の代わりに 1 と 0 に設定します。
- ユーザーのロケールではなく UTC での日付/時刻値。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに格納されている値のコンパクトな文字列表現。この文字列の内容は、動的スキーマ定義によって異なります。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('Value returned by getValue(): ' + das.getValue());
gs.info('Value returned by getDisplayValue(): ' + das.getDisplayValue());
```

出力:

```
*** Script: Value returned by getValue():
 {"cars":{"total_miles":5324,"color":"blue","model":"CRV","cost":12000.5,"luxury":1,"avg_mpg":24
.5234,"make":"Toyota","date_purchased":"2024-04-19 15:33:23"}}
*** Script: Value returned by getDisplayValue(): {
  "cars" : {
    "avg_mpg" : "24.5234",
    "color" : "blue",
    "cost" : "12000.5",
    "date_purchased" : "2024-04-19 08:33:23",
    "luxury" : "true",
    "make" : "Toyota",
    "model" : "CRV",
    "total_miles" : "5324"
  }
}
```

GlideDynamicAttributeStore - setDisplayValue(オブジェクト値)

現在の GlideDynamicAttributeStore オブジェクトをクリアし、渡された JSON マップを GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに保存します。

このメソッドは、すべての日付値がユーザーのロケールで提供されることを前提としている点を除いて、機能的には GlideDynamicAttributeStore - setValue(オブジェクト値)と同じです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	現在の動的属性ストアオブジェクトに設定する値。 渡される値は、次のいずれかのデータタイプである必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('das: ' + das.getDisplayValue());
das.setDisplayValue('{"cars":{"luxury":false}}');
gs.info('das: ' + das.getDisplayValue());
```

出力:

```
*** Script: das: {
  "cars" : {
    "avg_mpg" : "24.5",
    "color" : "blue",
    "cost" : "12000.0",
    "date_purchased" : "2024-04-19 14:16:49",
    "luxury" : "true",
    "make" : "Toyota",
    "model" : "CRV",
    "total_miles" : "5324.0"
  }
}
*** Script: das: {
  "cars" : {
    "luxury" : "false"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

GlideDynamicAttributeStore - setDynamicAttributeDisplayValue(String groupAttrPath, Object value)

動的属性ストア要素内の指定されたパスにある動的属性の値を設定します。

このメソッドは、ブール値と日付/時刻値の処理において GlideDynamicAttributeStore - setDynamicAttributeValue(String groupAttrPath, Object value) メソッドと同じように機能します。このメソッドは、すべての日付/時刻値がユーザーのロケールで指定されていることを前提としています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"
値	オブジェクト	指定された属性に設定する値。 注: 動的属性では、次のデータタイプのみがサポートされています。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	GlideDynamicAttributeStore オブジェクトを更新しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	groupAttrPath パラメーターが有効でない場合、メソッドは IllegalArgumentException をスローします。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->luxury","true");
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeDisplayValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('das: ' + das.getDisplayValue());
das.setDisplayValue('{"cars":{"luxury":"false"}}');
gs.info('das: ' + das.getDisplayValue());
```

出力:

```
*** Script: das: {
 "cars" : {
  "avg_mpg" : "24.5234",
  "color" : "blue",
  "cost" : "12000.5",
  "date_purchased" : "2024-04-19 10:40:45",
  "luxury" : "true",
  "make" : "Toyota",
  "model" : "CRV",
  "total_miles" : "5324"
 }
}
*** Script: das: {
 "cars" : {
  "luxury" : "false"
 }
}
```

GlideDynamicAttributeStore - setDynamicAttributeValue(String groupAttrPath, Object value)

指定されたグループ/属性パスによって参照される動的属性を指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"
値	オブジェクト	指定された属性に設定する値。 注: 動的属性では、次のデータタイプのみがサポートされています。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	GlideDynamicAttributeStore オブジェクトを更新しました。 *groupAttrPath* パラメーターが有効でない場合、メソッドは IllegalArgumentException をスローします。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('Value returned by getValue(): ' + das.getValue());
gs.info('Value returned by getDisplayValue(): ' + das.getDisplayValue());
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

出力:

```
*** Script: Value returned by getValue():
 {"cars":{"total_miles":5324,"color":"blue","model":"CRV","cost":12000.5,"luxury":1,"avg_mpg":24
.5234,"make":"Toyota","date_purchased":"2024-04-19 15:33:23"}}
*** Script: Value returned by getDisplayValue(): {
  "cars" : {
    "avg_mpg" : "24.5234",
    "color" : "blue",
    "cost" : "12000.5",
    "date_purchased" : "2024-04-19 08:33:23",
    "luxury" : "true",
    "make" : "Toyota",
    "model" : "CRV",
    "total_miles" : "5324"
  }
}
```

GlideDynamicAttributeStore:setDynamicAttributeValues(オブジェクト値)

フィールドの内部 JSON ストレージを、渡された値の文字列表現に設定します。渡された値が GlideDynamicAttributeStore オブジェクトの別のインスタンスである場合は、そのオブジェクトから現在のオブジェクトに値がコピーされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	関連する GlideRecord に値として格納する JSON オブジェクト。このメソッドは、無効な JSON 値を無視します。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	GlideDynamicAttributeStore オブジェクトを更新しました。

次の例は、属性と値のペアを GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに格納し、同じ値をあるオブジェクトから別のオブジェクトにコピーする方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
var otherValues = new GlideDynamicAttributeStore();
otherValues.setDynamicAttributeValue("position->x", 5);
otherValues.setDynamicAttributeValue("position->y", 6);

das.setDynamicAttributeValues(otherValues);
gs.info(das);
```

出力:

```
{"_position":{"x":"5.0","y":"6.0"}}
```

GlideDynamicAttributeStore - setValue(オブジェクト値)

現在の GlideDynamicAttributeStore オブジェクトをクリアし、渡された JSON マップをその GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに格納します。

このメソッドは、すべての日付値が UTC であることを前提としている点を除いて、機能的には GlideDynamicAttributeStore - setDisplayValue(オブジェクト値) と同じです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	GlideDynamicAttributeStore オブジェクトに保存する JSON マップオブジェクト。 例: '{"cars":{"cost":"12500"}}' このメソッドは、無効な JSON 値を無視します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg", 24.5234);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles", 5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased", new GlideDateTime());
gs.info('das: ' + das.getValue());
das.setValue('{"cars":{"luxury":false}}');
gs.info('das: ' + das.getValue());
```

出力:

```
*** Script: das:
 {"cars":{"total_miles":5324,"color":"blue","model":"CRV","cost":12000.5,"luxury":true,"avg_mpg"
:24.5234,"make":"Toyota","date_purchased":"2024-04-19 17:28:47"}}
*** Script: das: {"cars":{"luxury":false}}
```

GlideDynamicAttributeStore:toString()

GlideDynamicAttributeStore オブジェクトのコンテンツを文字列として返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としての GlideDynamicAttribute オブジェクト。 例:'{"group":{"attr2":"true","attr1":"42.0"}}'

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color","blue");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Toyota");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
das.setDynamicAttributeValue("cars->luxury",true);
das.setDynamicAttributeValue("cars->cost",12000);
das.setDynamicAttributeValue("cars->avg_mpg",24.5);
das.setDynamicAttributeValue("cars->total_miles",5324);
das.setDynamicAttributeValue("cars->date_purchased",new GlideDateTime());
gs.info('das: ' + das.toString());
```

出力:

```
*** Script: das:
 {"cars":{"cost":"12000.0","color":"blue","avg_mpg":"24.5","date_purchased":"2024-04-19
 14:05:00","luxury":"true","model":"CRV","make":"Toyota","total_miles":"5324.123"}}
```

GlideElement - グローバル

`GlideElement` API には、フィールドとその値を処理するための便利なスクリプトメソッドが多数用意されています。`GlideElement` メソッドは、現在の Glide レコードのフィールドで使用できます。

GlideElement - canCreate()

ユーザーのロールで関連付けられたフィールドでの新しいエントリの作成が可能かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが関連フィールドに新しいエントリを作成する権限を持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーは新しいエントリを作成できます。 • false：ユーザーは新しいエントリを作成できません。

次の例は、ユーザーが問題 [problem] テーブルの最新の 3 つのレコードのエントリを作成する権限を持っているかどうかを判断する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord('problem');

// Get records in new state in Problem Table
gr.addQuery('state','101');

// Sort records in order of recent to earlier Created Date
gr.orderByDesc('sys_created_on');

// Limit the query to three records
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gr.setLimit(3);
gr.query();

while(gr.next()){
  if(gr.short_description.canCreate()){ ///check to see if the current user is allowed to create
 the record
  gs.info("I can create new records for the field Problem statement for - " + gr.number);
  }
}
```

出力：

```
I can create new records for the field Problem statement for - PRB0000004
I can create new records for the field Problem statement for - PRB0001000
I can create new records for the field Problem statement for - PRB0001001
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *canCreate()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canCreate() を使用します。

GlideElement - canRead()

ユーザーのロールで関連する GlideRecord の読み取りが可能かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが読み込み可能な場合は true、可能でない場合は false。

次の例は、読み取り可能な [簡単な説明] フィールドを持つアクティブなインシデントレコードリストを取得する方法を示しています。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addEncodedQuery("active=true"); //Query the Incident table for active incidents
grIncident.orderByDesc('number');
grIncident.setLimit(3); // limit to three results for example
grIncident.query();

while (grIncident.next()) {
   if (grIncident.short_description.canRead()) { //check to see if the current user is allowed to
 read the record
      gs.info('You have permission to read the short description of: ' + grIncident.number + ' ' +
 grIncident.short_description);
   }
}
```

出力：

```
*** Script: You have permission to read the short description of: INC0009009 Unable to access
 the shared folder.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: You have permission to read the short description of: INC0009005 Email server is
 down.
*** Script: You have permission to read the short description of: INC0009001 Unable to post
 content on a Wiki page
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `canRead()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canRead() を使用します。

GlideElement - canWrite()

ユーザーのロールで関連する GlideRecord の書き込みが可能かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドに書き込み可能な場合は true、可能でない場合は false。

次の例は、書き込み可能な [簡単な説明] フィールドを持つアクティブなインシデントレコードリストを取得する方法を示しています。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addEncodedQuery("active=true"); //Query the Incident table for active incidents
grIncident.orderByDesc('number');
grIncident.setLimit(3); // limit to three results for example
grIncident.query();

while (grIncident.next()) {
   if (grIncident.short_description.canWrite()) { //check to see if the current user is allowed to
 write to the record
       gs.info('You have permission to write to the short description of: ' + grIncident.number + ' '
 + grIncident.short_description);
   }
}
```

出力：

```
*** Script: You have permission to write to the short description of: INC0009009 Unable to
 access the shared folder.
*** Script: You have permission to write to the short description of: INC0009005 Email server is
 down.
*** Script: You have permission to write to the short description of: INC0009001 Unable to post
 content on a Wiki page
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `canWrite()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canWrite() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElement - changes()

現在のフィールドが変更されているかどうかを判断します。この機能は、ジャーナルフィールドを除くすべての利用可能なデータタイプで使用できます。

注: *changes()* メソッドは ACL スクリプト内ではサポートされていません。

注: このメソッドを実行している GlideRecord が初期化されて読み込まれているだけで、書き込まれていない場合、基になる前後の値は同じです。この場合、データストアに変更がないため、メソッドは「false」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが変更されている場合は true、されていない場合は false。

ビジネスルールからの次の例は、**[assigned_to]** フィールドの値が変更された場合に EventQueue にイベントを作成する方法を示しています。

```
if (!current.assigned_to.nil() && current.assigned_to.changes()) {
  gs.eventQueue('incident.assigned', current, current.assigned_to.getDisplayValue(),
 previous.assigned_to.getDisplayValue());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *changes()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド changes() を使用します。

GlideElement - changesFrom(オブジェクト value)

現在のフィールドの前の値が指定されたオブジェクトと一致するかどうかを判断します。

注: このメソッドを実行している GlideRecord が初期化されて読み込まれているだけで、書き込まれていない場合、基になる前後の値は同じです。この場合、データストアに変更がないため、メソッドは「false」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	現在のフィールドの前の値と照合するオブジェクト値。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	前の値がパラメーターと一致する場合は true、一致しない場合は false。

```
if (theState.changesTo(resolvedState)) {
  operation = 4; //Resolved
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
else if (theState.changesTo(closedState)) {
  operation = 11; //Resolution Accepted
}
else if (theState.changesFrom(resolvedState) || theState.changesFrom(closedState)) {
  operation = 10; //Re-open
}
else {
  operation = 6; //Update
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *changesFrom()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド changesFrom() を使用します。

GlideElement - changesTo(オブジェクト **value)**

変更後のフィールドの新しい値が指定されたオブジェクトと一致するかどうかを判断します。

注: *changesTo()* メソッドは ACL スクリプト内ではサポートされていません。

注: このメソッドを実行している GlideRecord が初期化されて読み込まれているだけで、書き込まれていない場合、基になる前後の値は同じです。この場合、データストアに変更がないため、メソッドは「false」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	現在のフィールドの新しい値と照合するオブジェクト値。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	新しい値がパラメーターと一致する場合は true、一致しない場合は false。

```
if (theState.changesTo(resolvedState)) {
  operation = 4; //Resolved
}
else if (theState.changesTo(closedState)) {
  operation = 11; //Resolution Accepted
}
else if (theState.changesFrom(resolvedState) || theState.changesFrom(closedState)) {
  operation = 10; //Re-open
}
else {
  operation = 6; //Update
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *changesTo()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド changesTo() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElement - dateNumericValue()

期間フィールドに対して 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数を返します。期間フィールドはすでに GlideDateTime オブジェクトであるため、GlideDateTime オブジェクトを作成する必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.get('17c90efb13418700cc36b1422244b05d');
gs.info(inc.calendar_duration.dateNumericValue());
```

出力：98000

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `dateNumericValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド dateNumericValue() を使用します。

GlideElement - debug(オブジェクト o)

オブジェクトをデバッグし、setError(文字列) を使用してデバッグメッセージを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	デバッグするオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideElement - getAttribute(文字列 attributeName)

指定された属性の値をディクショナリから返します。

属性がブーリアン属性の場合は、getBooleanAttribute(文字列) を使用して、値を文字列ではなくブーリアンとして取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributeName	文字列	属性の名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	属性値

```
doit();
function doit() {
  var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
  now_GR.query("user_name","admin");
  if (now_GR.next()) {
    gs.print("we got one");
    gs.print(now_GR.location.getAttribute("tree_picker"));
  }

}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getAttribute()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getAttribute() を使用します。

GlideElement - getBaseTableName()

フィールドのベーステーブルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ベーステーブルの名前。この名前はフィールドが定義されているテーブルとは異なる場合があります。製品ドキュメントの テーブル拡張とクラス を参照してください。

次の例は、インシデントレコードの [アサイン先グループ] フィールドのベーステーブルを取得する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord('incident');

//query the Incident Records which have category as Inquiry/Help
gr.addQuery('category','inquiry');

// sort them in the order of earlier to recent created date
gr.orderBy('sys_created_on');
gr.query();

if(gr.next()){ //If at least any one record exists matching this query

  //Print the base table for the Assignment Group field
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 gs.print("The Base Table for the field Assignment Group is - " +
 gr.assignment_group.getBaseTableName());
};
```

出力：

```
The Base Table for the field Assignment Group is - task
```

GlideElement - getBooleanAttribute(文字列 **attributeName)**

指定された属性のブーリアン値をディクショナリから返します。

値を文字列として取得するには、getAttribute(文字列) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributeName	文字列	属性の名前

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	属性のブーリアン値。属性が存在しない場合は false を返します。

次の例は、2 つのフィールドの *ignore_filter_on_new* 属性のブール値を取得する方法を示しています。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.query();

if (inc.next())
 {
   // opened_by field has attribute "ignore_filter_on_new = true"
   gs.info(inc.opened_by.getBooleanAttribute("ignore_filter_on_new"));

  // short_description field does not have attribute ignore_filter_on_new
   gs.info(inc.short_description.getBooleanAttribute("ignore_filter_on_new"));
 }
```

出力：

```
true
false
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getBooleanAttribute()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getBooleanAttribute() を使用します。

GlideElement - getChoices(文字列 **dependent)**

フィールドの選択リストを生成します。拡張テーブルからではなく、ベーステーブルからのみ選択値を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dependent	文字列	オプション。選択リストフィールドが依存する関連レコード内のフィールド。

返される内容

タイプ	説明
アレイリスト	フィールドの選択値。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();

// urgency has choice list: 1 - High, 2 - Medium, 3 - Low, with value: 1, 2, 3
var choices = glideRecord.urgency.getChoices();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getChoices()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getChoices() を使用します。

GlideElement - getChoiceValue()

現在の選択値の選択肢ラベルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	選択肢ラベル。

次の例は、優先度の値が Normal の変更要求レコードの選択肢ラベルを取得する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord('change_request');

//query for the change records with change type as "Normal"
gr.addQuery('type','normal');

// sort them in the order of recent to earlier Created Date
gr.orderByDesc('sys_created_on');

// limit the query to 4 records
gr.setLimit(4);
gr.query();

while(gr.next()){
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//Printing the choice label for those records
gs.print("The label of the current priority '"+ gr.priority+"' for the change request - " +
gr.number + " is - "+ gr.priority.getChoiceValue());
}
```

出力：

```
The label of the current priority '4' for the change request - CHG0000014 is - 4 - Low
The label of the current priority '4' for the change request - CHG0000013 is - 4 - Low
The label of the current priority '4' for the change request - CHG0000012 is - 4 - Low
The label of the current priority '4' for the change request - CHG0000011 is - 4 - Low
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getChoiceValue()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッド getChoiceValue() を使用します。

GlideElement - getDebugCount()

debug() によってログに記録されたデバッグメッセージの数を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	デバッグメッセージの数。

GlideElement - getDependent()

指定されたフィールドが依存しているフィールド (要素) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のフィールドが依存するフィールドの名前。依存関係がない場合は null です。

次の例は、*getDependent()* メソッドを使用して [構成アイテム] フィールドの親フィールドを検索する方法を示しています。

```
var inc_gr = new GlideRecord('incident');
inc_gr.get('985f53d82fab301032e8808cf699b6e8'); // Get a particular Incident

var field_element = inc_gr.getElement('cmdb_ci'); // Get the Configuration Item element
var dependent_field = field_element.getDependent(); // Read the dependent field
gs.info("Dependent field: " + dependent_field);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
if(dependent_field)
 {
   var dependent_field_value = inc_gr.getValue(dependent_field);
   if(!dependent_field_value)
     {
       var base_table = field_element.getRefRecord(); // Retrieve the reference record
       var dependent_field_value = base_table.getValue(dependent_field); // Read the parent
field value
     }
   inc_gr.setValue(dependent_field, dependent_field_value); // Update the parent field on the
Incident
   inc_gr.update();
 }
```

出力：

```
company
```

GlideElement - getDependentTable()

現在のテーブルが依存するテーブルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルの名前。

GlideElement - getDisplayValue(数値 maxChar)

書式設定されたフィールドの表示値を返します。

表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。

返される表示値はフィールドタイプに依存します。

- 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。
- 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。
- 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。
- 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxChar	数値	オプション。返される最大文字数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの表示値。

```
var fields = current.getFields();
for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {
  var field = fields.get(i);
  var name = field.getName();
  var value = field.getDisplayValue();
  gs.print(i + ". " + name + "=" + value);
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getDisplayValue()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDisplayValue() を使用します。

GlideElement - getDisplayValueExt(数値 **maxChar,** 文字列 **nullSub)**

フィールドの書式設定された表示値を返します。表示値が null または空の場合は、指定された代替値を返します。

表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。

返される表示値はフィールドタイプに依存します。

- 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。
- 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。
- 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。
- 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxChar	数値	オプション。返される最大文字数。 デフォルト：すべて
nullSub	文字列	表示値が null または空の場合に返される値。

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの書式設定された表示値、または指定された代替値。

次の例は、インシデント [incident] テーブルの最新のアクティブなレコード 2 つを表示する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gr = new GlideRecord('incident');
gr.addQuery('active', true);      // get the active records
gr.orderByDesc('sys_updated_on'); // sort the records from most recent to oldest updated date
gr.setLimit(2);                   // limit the query to 2 records
gr.query();

while(gr.next()){ // Printing the Display Value of the Configuration Item field.
  // If the Display Value is Null/Empty, then it will be substituted with Default value "I with
 Null/Empty Display Value"
  gs.info("The Display Value of the Configuration Item for the incident - "+ gr.number+ " is " +
 gr.cmdb_ci.getDisplayValueExt(40, " CI with Null/Empty Display Value"));
}
```

出力：

```
The Display Value of the Configuration Item for the incident - INC0007001 is  CI with
 Null/Empty Display Value
The Display Value of the Configuration Item for the incident - INC0000069 is NYC RAC
```

GlideElement - getDisplayValueLang (文字列言語)

パラメーターとして渡された言語でフィールドの表示値を取得します。

結果は、[選択肢]、[翻訳されたフィールド]、[翻訳されたテキスト] などの翻訳可能なフィールドタイプにのみ適用されます。他のフィールドタイプの場合、結果はデフォルトで *`getDisplayValue()`* になります。

翻訳された値を取得するには、対応する言語プラグインが必要です。詳細については、「言語を有効にする」を参照してください。

「スコープ付き GlideElement - getLabelLang (文字列言語)」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	IETF BCP-47に準拠した言語タグです。

戻り値

タイプ	説明
文字列	渡された言語でのフィールドの表示値。翻訳が利用できない場合、メソッドは現在のユーザーの言語に翻訳された値を取得します。翻訳が利用できない場合、結果はデフォルトで英語になります。

次の例は、[承認 (UI ビュー)] タイトルフィールドから元のテキストとドイツ語に翻訳されたテキストを取得する方法を示しています。

```
var uiView = new GlideRecord("sys_ui_view");
uiView.get("fa776f6d97700100f309124eda2975bc");

gs.info("getDisplayValue: " + uiView.getElement("title").getDisplayValue());
gs.info("getDisplayValueLang: " + uiView.getElement("title").getDisplayValueLang("de"));
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
getDisplayValue: Accept
getDisplayValueLang: Akzeptieren
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getDisplayValueLang()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDisplayValueLang() を使用します。

GlideElement - getED()

これらのフィールド内のデータではなく、特定のフィールドに関する情報を提供する要素記述子を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ElementDescriptor	フィールドの要素記述子。

この例では、現在のレコードのフィールドとフィールド記述子を取得します。

```
var fields = current.getFields();
for (i=0; i<fields.size(); i++) {
  var field = fields.get(i);
  var descriptor = field.getED();
  gs.print("type=" + descriptor.getType() +
    " internalType=" + descriptor.getInternalType());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getED()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getED() を使用します。

GlideElement - getElementValue(文字列 **value)**

指定された要素の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	返す値の要素。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var fields = current.getFields();
for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {
  var field = fields.get(i);
  var name = field.getName();

  // Returns the unformatted value of the element
  var value = field.getElementValue(name);
  var disValue = field.getDisplayValue();
  gs.print(i + ". " + name + " = " + value + ' display value = ' + disValue);
}
```

出力

```
1. cmdb_ci = 109562a3c611227500a7b7ff98cc0dc7 display value = Storage Area Network 001
2. impact = 2 display value = 2 - Medium
```

GlideElement - getError()

指定された要素に関連付けられたエラーメッセージを返します。

setError() メソッドを使用して、特定のフィールド (要素) にエラーを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された要素に現在設定されているエラーメッセージ。

この例では、short_description 要素にエラーを設定し、エラーを読み直す方法を示します。

```
var incidentGR = new GlideRecord('incident');
incidentGR.setLimit(1);
incidentGR.query();
if (incidentGR.next()) {
    incidentGR.short_description.setError('The description is too short.');
    gs.info(incidentGR.short_description.getError()); // 'The description is too short.'
}
```

出力：

```
The description is too short.
```

この例では、関数呼び出しで *getError()* を使用する方法を示します。

```
// Before query business rule (order = 100)
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
    var shortDescription = current.getValue('short_description');
    if (shortDescription.length < 10) {
        current.short_description.setError('The description is too short.');
        current.setAbortAction(true);
    }
})(current, previous);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Before query business rule (order = 200)
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
    var shortDescriptionErrMsg = current.short_description.getError();
    if (shortDescriptionErrMsg) {
        // Some error was set in one of the previous business rules.
    }
})(current, previous);
```

GlideElement - getEscapedValue()

現在の要素のエスケープ値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の要素のエスケープ値。

次の例は、*getEscapedValue()* メソッドを使用して、[インシデントの簡単な説明] フィールドの内容をエスケープ文字とともに表示する方法を示しています。

```
/*** Overview - Update incident short description with escape characters and printing ***/
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.query();
inc.next();
inc.short_description = 'Can\'t log into SAP from my laptop today';
inc.update();
gs.info("Short Description: "+inc.getElement('short_description').toString()); //without escape
 characters
gs.info("Escaped Short Description:
 "+inc.getElement('short_description').getEscapedValue()); // with escape characters
```

出力：

```
Short Description: Can't log into SAP from my laptop today
Escaped Short Description: Can\'t log into SAP from my laptop today
```

GlideElement - getFieldStyle()

フィールドの CSS スタイルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの CSS スタイル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var fields = current.getFields();
for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {
  var field = fields.get(i);
  var css_style = field.getFieldStyle();
  gs.print("CSS style" + "=" + css_style);
}
```

GlideElement - getGlideObject()

Glide オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	Glide オブジェクト。

```
function calcDateDelta(start, end, calendar) {
  var cal = GlideCalendar.getCalendar(calendar);
  if (!cal.isValid())
      return null;
  var realStart = start.getGlideObject();
  var realEnd = end.getGlideObject();
  var duration = cal.subtract(realStart, realEnd);
  return duration;
}
```

GlideElement - getGlideRecord()

Glide レコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	Glide レコードオブジェクト。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.get('sys_id','ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3');
gs.info("Initial grInc - " + grInc.getDisplayValue());

var caller = grInc.getElement("caller_id");
doit(caller);

function doit(caller) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var now_GR = caller.getGlideRecord();
  gs.info("doit gr is - " + now_GR.getDisplayValue());
}
```

出力

```
*** Script: Initial grInc - INC0000050
*** Script: doit gr is - INC0000050
```

GlideElement - getHTMLValue(数値 maxChars)

フィールドの HTML 値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxChars	数値	オプション。返される最大文字数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの HTML 値。

次の例は、会議メモの HTML コンテンツを取得する方法を示しています。

```
/*
  getHTMLValueExt() This Function is used to get HTML Value of a field. It accepts 2
 Parameters

a. maxChar- Number - The maximum number of characters to return.
b. nullSub - String - The value to return if the HTML value is null or empty.

*/


// get a cab meeting record by its sys_id
var gr = new GlideRecord('cab_meeting');
gr.addQuery('sys_id','7777777b6d2a20100sys70id534330f6');
gr.query();

if(gr.next()){
  var substituteString = 'Meeting Notes Unavailable';
  var maxLength = 50;
  gs.print(gr.meeting_notes.getHTMLValueExt(maxLength, substituteString));
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getHTMLValue()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッド getHTMLValue() を使用します。

GlideElement - getHTMLValueExt(数値 maxChar, 文字列 nullSub)

フィールドの HTML 値を返します。HTML 値が null または空の場合は、指定された代替値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxChar	数値	返される最大文字数。
nullSub	文字列	表示値が null または空の場合に返される値。

返される内容

タイプ	説明
文字列	HTML 値または指定された代替値。

次の例は、会議メモの HTML コンテンツを取得する方法を示しています。

```
// get a cab meeting record by its sys_id
var gr = new GlideRecord('cab_meeting');
gr.addQuery('sys_id','7777777b6d2a20100sys70id534330f6');
gr.query();

if(gr.next()){
  var substituteString = 'Meeting Notes Unavailable';
  var maxLength = 50;
  gs.print(gr.meeting_notes.getHTMLValueExt(maxLength, substituteString));
}
```

選択したレコードの会議メモが空でない場合に出力します。

```
<p>Meeting note content.</p>
```

GlideElement - getJournalEntry(数値 **mostRecent)**

最新のジャーナルエントリまたはすべてのジャーナルエントリを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mostRecent	数値	1 の場合、最新のエントリを返します。-1 の場合、すべてのジャーナルエントリを返します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	最新のエントリの場合、ジャーナルエントリのフィールドラベル、タイムスタンプ、およびユーザー表示名を含む文字列を返します。 すべてのジャーナルエントリについて、これまでに入力されたすべてのジャーナルエントリに対する同じ情報を、各エントリが「\n\n」で区切られた単一の文字列として返します。

```
//gets all journal entries as a string where each entry is delimited by '\n\n'
var notes = current.work_notes.getJournalEntry(-1);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//stores each entry into an array of strings
var na = notes.split("\n\n");

for (var i = 0; i < na.length; i++)
  gs.print(na[i]);
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getJournalEntry()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getJournalEntry() を使用します。

GlideElement - getLabel()

オブジェクトのラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オブジェクトのラベル

```
var now_GR = new GlideRecord("sc_req_item");
now_GR.addQuery("request", current.sysapproval);
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
   var nicePrice = now_GR.price.toString();
   if (nicePrice != ) {
      nicePrice = parseFloat(nicePrice);
      nicePrice = nicePrice.toFixed(2);
   }
   template.print(now_GR.number + ":  " + now_GR.quantity + " X " +
 now_GR.cat_item.getDisplayValue() + " at $" + nicePrice + " each \n");
   template.print("    Options:\n");
   var variables = now_GR.variables.getElements();
   for (var key in variables) {
     var now_V = variables[key];
     if(now_V.getQuestion().getLabel() != ) {
       template.space(4);
       template.print('    ' +  now_V.getQuestion().getLabel() + " = " + now_V.getDisplayValue()
 + "\n");
     }
   }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getLabel()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLabel() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElement - getLabelLang (文字列言語)

パラメーターとして渡された言語でフィールドのラベル値を取得します。

翻訳された値を取得するには、対応する言語プラグインが必要です。詳細については、「言語を有効にする」を参照してください。

関連項目：

- getDisplayValueLang()
- getLabel()

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	IETF BCP-47に準拠した言語タグです。

戻り値

タイプ	説明
文字列	渡された言語のフィールドラベルの値。 翻訳が利用できない場合、メソッドは現在のユーザーの言語に翻訳された値を取得します。翻訳が利用できない場合、結果はデフォルトで英語になります。

次の例は、元のラベル テキストと、 **Accept** (UI ビュー) タイトルのドイツ語訳を取得する方法を示しています。

```
var uiView = new GlideRecord("sys_ui_view");
uiView.get("fa776f6d97700100f309124eda2975bc");

gs.info("getLabel: " + uiView.getElement("title").getLabel());
gs.info("getLabelLang: " + uiView.getElement("title").getLabelLang("de"));
```

出力:

```
getLabel: Title
getLabelLang: Titel
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getLabelLang()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLabelLang() を使用します。

GlideElement - getName()

フィールドの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールド名。

次の例は、sys_user レコードの各フィールドの名前とその他の値を取得する方法を示しています。

```
var userRec = new GlideRecord("sys_user"); // GlideRecord to sys_user table

userRec.get("5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005"); // Sys Id of user: Fred Luddy

var fields = userRec.getFields();

for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {

   var field = fields.get(i);
   var name = field.getName(); // Name of the field
   var label = field.getLabel(); // Label of the field
   var value = field.getDisplayValue(); // Value of the field

   gs.info((Number(i) + 1) + ".\n" + "Field Label: " + label + "\n" + "Field Name: " + name +
 "\n" + "Field Value: " + value);

};
```

出力。結果には 62 個のフィールドが含まれており、スペースを節約するために省略記号 (…) が付けられています。

```
*** Script: 1.
Field Label: Country code
Field Name: country
Field Value:
*** Script: 2.
Field Label: Calendar integration
Field Name: calendar_integration
Field Value: Outlook
...
*** Script: 47.
Field Label: First name
Field Name: first_name
Field Value: Fred
...
*** Script: 54.
Field Label: Last name
Field Name: last_name
Field Value: Luddy
...
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getName() を使用します。

GlideElement - getRefRecord()

指定された参照要素の GlideRecord オブジェクトを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

計算されたフィールドの場合、このメソッドは参照レコードをフェッチし、スクリプト化されたデフォルト値で計算を実行します。

⚠ 警告: 参照要素に値が含まれていない場合は、NULL オブジェクトではなく、空の GlideRecord オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	GlideRecord オブジェクト

```
var grINC = new GlideRecord('incident');
grINC.notNullQuery('caller_id');
grINC.query();
if (grINC.next()) {

// Get a GlideRecord object for the referenced sys_user record
var grUSER = grINC.caller_id.getRefRecord();
if (grUSER.isValidRecord())
  gs.print( grUSER.getValue('name') );

}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getRefRecord()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getRefRecord() を使用します。

GlideElement - getStyle()

値の CSS スタイルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	値の CSS スタイル。

```
// Get string of style field from Field Style record
var cssStyle = now_GR.state.getStyle();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElement - getTableName()

フィールドのテーブル名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルの名前。これは、レコードが存在するテーブルクラスとは異なる場合があります。製品ドキュメントのテーブルとクラスを参照してください。

```
if (current.approver.getTableName() == "sysapproval_approver") {
  if (current.approver == email.from_sys_id)  {
     current.comments = "reply from: " + email.from + "\n\n" + email.body_text;

   // if it's been cancelled, it's cancelled.
  var doit = true;
  if (current.state=='cancelled')
      doit = false;

  if (email.body.state != undefined)
     current.state= email.body.state;

   if (doit)
      current.update();
} else {
   gs.log("Approval for task ("+current.sysapproval.getDisplayValue()+") rejected because user
 sending
          email( "+email.from+") does not match the approver
 ("+current.approver.getDisplayValue()+")");
}

}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getTableName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getTableName() を使用します。

GlideElement - getTextAreaDisplayValue()

関連するフィールドの表示値を取得し、HTML をエスケープします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	関連付けられたフィールドのエスケープされた 表示値 HTML。

次の例では、KB 記事の表示値を取得します。

```
var grh = new GlideRecord('kb_knowledge');
grh.get('c85cd2519f77230088aebde8132e70c2');  // Knowledge record sys_id
var t = grh.text.getTextAreaDisplayValue(); // Text is HTML type field
var d = GlideXMLUtil.parseHTML(t); // Parse the HTML
var b = d.getDocumentElement().getTextContent().trim();
gs.info(b);
```

出力：

```
This article explains how to use automatic replies in Outlook 2010 for Exchange accounts.

Setting Up Automatic Replies

Click the
File tab.
Click
Automatic Replies.
Select
Send automatic replies.
If desired, select the
Only send during this time range check box to schedule when your out of office replies are
 active. If you do not specify a start and end time, auto-replies will be sent until you select the
 Do not send automatic replies check box.
On the
Inside My Organization tab, type the response that you want to send to colleagues while you
 are out of the office.
On the
Outside My Organization tab, select the
Auto-reply to people outside my organization check box, and then type the response that you
 want to send while you are out of the office. Select whether you want replies sent to
My contacts only or to
Anyone outside my organization who sends you messages.

NOTE:
If you select
My Contacts only in step 6, replies will be sent
only to contacts that exist in your Contacts folder.



Using Rules With Automatic Replies
It is also possible to use rules to manage your messages while you are out of office. For
 example, you can create rules to automatically move or copy messages to other folders, to
 delete messages, to send custom replies, and so on.

Click the
File tab.
Click
Automatic Replies.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Click
Rules, and then click
Add Rule.
Under
When a message arrives that meets the following conditions, specify the conditions that the message must meet for the rule to be applied. If you want to specify more conditions, click
Advanced, enter or select the options that you want, and then click
OK.
If you want to specify that this rule must be applied last, select the
Do not process subsequent rules check box.
Under
Perform these actions, select the actions that you want. You can select more than one action.
Click
OK three times.

NOTES:

Automatic Replies rules can also be edited by following the above procedure.
To turn Automatic Replies rules on or off, in the Automatic Reply Rules dialog box, select or clear the check box of the rule that you want to turn on or off.

GlideElement - getValue()

データベース内のフィールドの値を返します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの値。

次の例では、データベース内の指定されたフィールドの値を取得します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('9c573169c611228700193229fff72400'); //INC0000001
gs.info('Display Values');
gs.info('Opened at ' + now_GR.opened_at.getDisplayValue());
gs.info('Opened by ' + now_GR.opened_by.getDisplayValue());
gs.info('Priority ' + now_GR.priority.getDisplayValue());
gs.info('Values');
gs.info('Opened at ' + now_GR.opened_at.getValue());
gs.info('Opened by ' + now_GR.opened_by.getValue());
gs.info('Priority ' + now_GR.priority.getValue());
```

出力：

```
Display Values
Opened at 2022-02-01 15:09:51
Opened by Joe Employee
Priority 1 - Critical
Values
Opened at 2022-02-01 23:09:51
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Opened by 681ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7
Priority 1
```

GlideElement - getXHTMLValue()

フィールドの XHTML 値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	XHTML 値

GlideElement - getXMLValue()

フィールドの XML 値を文字列として取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	XML 値

GlideElement - hasAttribute(文字列 attributeName)

フィールドに特定の属性があるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributeName	文字列	チェックする属性

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドに属性がある場合は true、ない場合は false。

```
var totalCritical = 0;

var filledCritical = 0; var fields = current.getFields(); gs.print(fields); for (var num = 0; num <
 fields.size(); num++) {

   gs.print("RUNNING ARRAY VALUE " + num);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var ed = fields.get(num).getED();
  if(ed.hasAttribute("tiaa_critical")) {
     gs.print("CRITICAL FIELD FOUND");
     totalCritical ++;
     if (!fields.get(num).isNil()) {
        filledCritical ++;
     }
  }

} var answer = 0; gs.print("TOTAL - " + totalCritical); gs.print("FILLED - " + filledCritical); if
 (filledCritical > 0 && totalCritical > 0){

   var pcnt = (filledCritical/totalCritical)*100;
  answer = pcnt.toFixed(2);;

} answer;
```

GlideElement - hasRightsTo(文字列 operationName)

ユーザーが特定の操作を実行する権限を持っているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operationName	文字列	チェックする操作の名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが操作を実行する権限を持っている場合は true、持っていない場合は false。 ユーザーが操作を実行する権限を持っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーに権限があります。 • false：ユーザーには権限がありません

次の例は、ユーザーが特定のテーブルを読み込む権限を持っているかどうかを判断する方法を示しています。

```
// Pass table name and userId to check if user has read access against given table name
checkAccess('incident', 'adela.cervantsz');

function checkAccess(tableName, userID) {

   var inc = new GlideRecordSecure(tableName);
   inc.get('$[sys_id]');

   var secureManager = GlideSecurityManager.get();

   //fetch a different user, using user_name field on the target user record
   var userObj = gs.getUser().getUserByID(userID);
   secureManager.setUser(userObj);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var access = 'record/incident/read';

    //check if user has right to access
    var canRead = secureManager.hasRightsTo(access, inc);
    gs.info('canRead: ' + canRead);
}
```

出力：

```
canRead: false
```

GlideElement - hasValue()

フィールドに値があるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドに値がある場合は true、ない場合は false。

GlideElement - nil()

フィールドが null かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが null または空の文字列の場合は true、それ以外の場合は false。

```
if (current.start_date.changes() || current.end_date.changes() || current.assigned_to.changes())
 {
  if (!current.start_date.nil() && !current.end_date.nil() && !current.assigned_to.nil()) {
 gs.eventQueue("change.calendar.notify", current, current.assigned_to, previous.assigned_to);

}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `nil()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の nil() メソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElement - setDateNumericValue(数値 milliseconds)

期間フィールドに対して 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数を設定します。期間フィールドはすでに GlideDateTime オブジェクトであるため、GlideDateTime オブジェクトを作成する必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	期間がまたがるミリ秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.get('17c90efb13418700cc36b1422244b05d');
var timems = inc.calendar_duration.dateNumericValue();
timems = timems + 11*1000;
inc.calendar_duration.setDateNumericValue(timems)
gs.info(inc.calendar_duration.getValue());
```

出力：

```
1970-01-01 00:01:38
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setDateNumericValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDateNumericValue() を使用します。

GlideElement - setDisplayValue(オブジェクト displayValue)

フィールドの表示値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
displayValue	オブジェクト	表示される値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setDisplayValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setDisplayValue() を使用します。

GlideElement - setError(文字列 message)

関連するフィールド (要素) にエラーメッセージを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

`getError()` メソッドを使用してエラーメッセージを取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if ((!current.u_date1.nil()) && (!current.u_date2.nil())) {
  var start = current.u_date1.getGlideObject().getNumericValue();
  var end = current.u_date2.getGlideObject().getNumericValue();
  if (start > end) {
    gs.addInfoMessage('start must be before end');
    current.setAbortAction(true);
    current.u_date1.setError('start must be before end');
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setError()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setError() を使用します。

GlideElement - setInitialValue(オブジェクト **value)**

フィールドの初期値を設定します。

このメソッドは廃止されました。この機能には GlideElement - setValue(オブジェクト value) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	フィールドの初期値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideElement - setJournalEntry(文字列 **entry,** 文字列 **userName)**

ジャーナルエントリと作成者を作業メモまたはコメントフィールドとして追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エントリ	文字列	ジャーナルエントリのコンテンツ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
userName	文字列	オプション。ジャーナルエントリが属するユーザー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、作業メモとその作成者をレコードに追加する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord("incident");

now_GR.addQuery("sys_id", "<sys_id_value>");
now_GR.query();

if(now_GR.next()){
  now_GR.work_notes.setJournalEntry("Content of the journal entry.", "abel.tuter");
  now_GR.update();
}
```

GlideElement - setValue(オブジェクト **value)**

フィールドの値を設定します。

注: このメソッドを呼び出す前に、既存のレコードをクエリするか、*now_GR.initialize()* メソッドを使用して新しいレコードを初期化することによって、要素が存在している必要があります。

password2 フィールドを使用した認証用ではありません

setValue() メソッドは password2 データをクリアテキストとして渡すため、暗号化されたデータを予期する際にエラーが発生します。さらに、password2 フィールドに setValue() メソッドを使用すると、暗号化する必要があるデータが公開されます。

password2 認証の場合は、代わりに *setDisplayValue()* メソッドを使用してください。

関連項目：

- password2 フィールドの 3DES の GlideEncrypter の使用を廃止する
- ナレッジベース記事での GlideEncrypter の使用の代替 KB1320986
- Key Management Framework (KMF) による Password2 暗号化

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	フィールドに設定される値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

文字列を渡す値を設定します。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();
glideRecord.short_description.setValue('Network failure');
```

オブジェクトを渡す値を設定します。

```
var now_GR  = new GlideRecord('student');
now_GR.initialize();
now_GR.setValue('first_name', 'Joe');
now_GR.setValue('last_name', 'Smith');
now_GR.insert();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setValue() を使用します。

GlideElement - toString()

フィールドの値を文字列に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としてのフィールドの値。

```
doit();

function doit() {

 var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
 now_GR.query();
 while (now_GR.next()) {
 if ((now_GR().length != now_GR.first_name.toString().trim().length) ||
(now_GR.last_name.toString().length
       != now_GR.last_name.toString().trim().length)) {
    now_GR.first_name = now_GR.first_name.toString().trim();
    now_GR.last_name = now_GR.last_name.toString().trim();
    now_GR.autoSysFields(false);
    now_GR.update();
  }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
 }

}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `toString()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド toString() を使用します。

GlideElement - スコープ指定

スコープ付き `GlideElement` API には、フィールドとその値を処理するための便利なスクリプトメソッドが多数用意されています。現在の Glide レコードのフィールドで、スコープ指定された `GlideElement` メソッドを使用できます。

スコープ対象 GlideElement - canCreate()

ユーザーのロールで関連付けられたフィールドでの新しいエントリの作成が可能かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが関連フィールドに新しいエントリを作成する権限を持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーは新しいエントリを作成できます。 • false：ユーザーは新しいエントリを作成できません。

次の例は、ユーザーが問題 [problem] テーブルの最新の 3 つのレコードのエントリを作成する権限を持っているかどうかを判断する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord('problem');

// Get records in new state in Problem Table
gr.addQuery('state','101');

// Sort records in order of recent to earlier Created Date
gr.orderByDesc('sys_created_on');

// Limit the query to three records
gr.setLimit(3);
gr.query();

while(gr.next()){
  if(gr.short_description.canCreate()){ ///check to see if the current user is allowed to create
 the record
  gs.info("I can create new records for the field Problem statement for - " + gr.number);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

出力：

```
I can create new records for the field Problem statement for - PRB0000004
I can create new records for the field Problem statement for - PRB0001000
I can create new records for the field Problem statement for - PRB0001001
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `canCreate()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canCreate() を使用します。

スコープ対象 **GlideElement - canRead()**

ユーザーのロールで関連する GlideRecord の読み取りが可能かどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが読み込み可能な場合は true、可能でない場合は false。

次の例は、読み取り可能な [簡単な説明] フィールドを持つアクティブなインシデントレコードリストを取得する方法を示しています。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addEncodedQuery("active=true"); //Query the Incident table for active incidents
grIncident.orderByDesc('number');
grIncident.setLimit(3); // limit to three results for example
grIncident.query();

while (grIncident.next()) {
   if (grIncident.short_description.canRead()) { //check to see if the current user is allowed to
 read the record
       gs.info('You have permission to read the short description of: ' + grIncident.number + ' ' +
 grIncident.short_description);
   }
}
```

出力：

```
*** Script: You have permission to read the short description of: INC0009009 Unable to access
 the shared folder.
*** Script: You have permission to read the short description of: INC0009005 Email server is
 down.
*** Script: You have permission to read the short description of: INC0009001 Unable to post
 content on a Wiki page
```

スコープ対象 **GlideElement - canWrite()**

ユーザーのロールで関連する GlideRecord の書き込みが可能かどうかを判断します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドに書き込み可能な場合は true、可能でない場合は false。

次の例は、書き込み可能な [簡単な説明] フィールドを持つアクティブなインシデントレコードリストを取得する方法を示しています。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addEncodedQuery("active=true"); //Query the Incident table for active incidents
grIncident.orderByDesc('number');
grIncident.setLimit(3); // limit to three results for example
grIncident.query();

while (grIncident.next()) {
    if (grIncident.short_description.canWrite()) { //check to see if the current user is allowed to
 write to the record
        gs.info('You have permission to write to the short description of: ' + grIncident.number + ' '
 + grIncident.short_description);
    }
}
```

出力：

```
*** Script: You have permission to write to the short description of: INC0009009 Unable to
 access the shared folder.
*** Script: You have permission to write to the short description of: INC0009005 Email server is
 down.
*** Script: You have permission to write to the short description of: INC0009001 Unable to post
 content on a Wiki page
```

スコープ対象 GlideElement - changes()

現在のフィールドが変更されているかどうかを判断します。この機能は、ジャーナルフィールドを除くすべての利用可能なデータタイプで使用できます。

注: *changes()* メソッドは ACL スクリプト内ではサポートされていません。

注: このメソッドを実行している GlideRecord が初期化されて読み込まれているだけで、書き込まれていない場合、基になる前後の値は同じです。この場合、データストアに変更がないため、メソッドは「false」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが変更されている場合は true、フィールドが変更されていない場合は false。

ビジネスルールからの次の例は、**[assigned_to]** フィールドの値が変更された場合に EventQueue にイベントを作成する方法を示しています。

```
if (!current.assigned_to.nil() && current.assigned_to.changes()) {
  gs.eventQueue('incident.assigned', current, current.assigned_to.getDisplayValue(),
 previous.assigned_to.getDisplayValue());
}
```

スコープ対象 **GlideElement -** changesFrom(オブジェクト **o)**

現在のフィールドの前の値が指定されたオブジェクトと一致するかどうかを判断します。

注: このメソッドを実行している GlideRecord が初期化されて読み込まれているだけで、書き込まれていない場合、基になる前後の値は同じです。この場合、データストアに変更がないため、メソッドは「false」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	現在のフィールドの前の値と照合するオブジェクト値。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	前の値が一致する場合は true、一致しない場合は false。

```
// The following example shows that in a business rule, if "active" field is changed from true,
// insert a event in the EventQueue.
if (current.active.changesFrom(true)) {
  gs.eventQueue("incident.inactive", current, current.incident_state, previous.incident_state);
}
```

スコープ対象 **GlideElement -** changesTo(オブジェクト **o)**

変更後のフィールドの新しい値が指定されたオブジェクトと一致するかどうかを判断します。

注: `changesTo()` メソッドは ACL スクリプト内ではサポートされていません。

注: このメソッドを実行している GlideRecord が初期化されて読み込まれているだけで、書き込まれていない場合、基になる前後の値は同じです。この場合、データストアに変更がないため、メソッドは「false」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	現在のフィールドの新しい値と照合するオブジェクト値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	前の値が一致する場合は true、一致しない場合は false。

```
// The following example shows that in a business rule, if "active" field is changed to false,
// insert a event in the EventQueue.
if (current.active.changesTo(false)) {
  gs.eventQueue("incident.inactive", current, current.incident_state, previous.incident_state);
}
```

スコープ対象 **GlideElement - dateNumericValue()**

期間フィールドに対して 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数を返します。期間フィールドはすでに GlideDateTime オブジェクトであるため、GlideDateTime オブジェクトを作成する必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.get('17c90efb13418700cc36b1422244b05d');
gs.info(inc.calendar_duration.dateNumericValue());
```

出力：

```
98000
```

スコープ対象 **GlideElementget -** getAttribute(文字列 **attributeName)**

指定された属性の値をディクショナリから返します。

属性がブーリアン属性の場合は、`getBooleanAttribute(文字列)` を使用して、値を文字列ではなくブーリアンとして取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributeName	文字列	属性の名前

返される内容

タイプ	説明
文字列	属性値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
doit();
function doit() {
  var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
  now_GR.query("user_name","admin");
  if (now_GR.next()) {
    gs.info("we got one");
    gs.info(now_GR.location.getAttribute("tree_picker"));
  }
}
```

スコープ対象 **GlideElementget -** getBooleanAttribute(文字列 **attributeName)**

指定された属性のブーリアン値をディクショナリから返します。

値を文字列として取得するには、getAttribute(文字列) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributeName	文字列	属性の名前

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	属性のブーリアン値。属性が存在しない場合は false を返します。

次の例は、2 つのフィールドの *ignore_filter_on_new* 属性のブール値を取得する方法を示しています。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.query();

if (inc.next())
 {
   // opened_by field has attribute "ignore_filter_on_new = true"
   gs.info(inc.opened_by.getBooleanAttribute("ignore_filter_on_new"));

  // short_description field does not have attribute ignore_filter_on_new
   gs.info(inc.short_description.getBooleanAttribute("ignore_filter_on_new"));
 }
```

出力：

```
true
false
```

スコープ対象 **GlideElement -** getChoices(文字列 **dependent)**

指定されたフィールドの選択リストを返します。

選択リストを返すフィールドは、メソッド呼び出しで指定されます。例：var choices = glideRecord.urgency.getChoices();。選択リストフィールドタイプとそれに関連する機能については、 選択リストフィールドタイプ を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
dependent	文字列	オプション。選択リストフィールドが依存する関連レコード内のフィールド。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	選択リストの可能な値のリスト。これは、選択 [sys_choice] テーブルの値です。*dependent* パラメーターが渡された場合、返される結果には、指定された依存フィールドで利用可能な選択肢のみが反映されます。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();

// urgency has choice list: 1 - High, 2 - Medium, 3 - Low, with value: 1, 2, 3
var choices = glideRecord.urgency.getChoices();
```

スコープ対象 GlideElement - getChoiceValue()

現在の選択の選択肢ラベルを返します。

選択には値 (数値) とラベル (文字列) があります。このメソッドはラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	選択された選択肢のラベル。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();

// urgency has choice list: 1 - High, 2 - Medium, 3 - Low, with value: 1, 2, 3
var choiceLabel = glideRecord.urgency.getChoiceValue();
gs.info(choiceLabel);
```

出力：

```
1 - High
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 GlideElement - getDecryptedValue()

スコープ対象のアプリケーションでパスワード (双方向暗号化) フィールドのクリアテキスト値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クリアテキストのパスワード。

```
var tablename = 'x_scoped_app_table'
var CI = new GlideRecord(tablename);
CI.addQuery('number', '0001002');
CI.query();
CI.next();

var password = CI.password_field
var decrypted = password.getDecryptedValue();
gs.info(decrypted);
```

出力：

```
x_scoped_app: cleartextpassword
```

スコープ対象 GlideElement - getDisplayValue(数値 maxCharacters)

関連する GlideRecord オブジェクトから指定されたフィールドの書式設定された表示値を返します。

表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。

返される表示値はフィールドタイプに依存します。

- 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。
- 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。
- 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。
- 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。

表示値の詳細については、「 表示値 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxCharacters	数値	オプション。望ましい最大文字数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：すべて

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定したフィールドの表示値。

次の例は、インシデントレコードの優先度フィールドの表示値を取得する方法を示しています。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();
gs.info(glideRecord.priority.getDisplayValue());
```

出力：

```
1 - Critical
```

次の例は、インシデントデータベース内の指定されたフィールドの表示値と内部値の両方を取得する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('9c573169c611228700193229fff72400'); //INC0000001
gs.info('Display Values:');
gs.info('Opened at ' + now_GR.opened_at.getDisplayValue());
gs.info('Opened by ' + now_GR.opened_by.getDisplayValue());
gs.info('Priority ' + now_GR.priority.getDisplayValue());
gs.info('Values:');
gs.info('Opened at ' + now_GR.opened_at.getValue());
gs.info('Opened by ' + now_GR.opened_by.getValue());
gs.info('Priority ' + now_GR.priority.getValue());
```

出力:

```
Display Values:
Opened at 2022-02-01 15:09:51
Opened by Joe Employee
Priority 1 - Critical
Values:
Opened at 2022-02-01 23:09:51
Opened by 681ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7
Priority 1
```

スコープ付き **GlideElement - getDisplayValueLang** (文字列言語)

パラメーターとして渡された言語でフィールドの表示値を取得します。

結果は、[選択肢]、[翻訳されたフィールド]、[翻訳されたテキスト] などの翻訳可能なフィールドタイプにのみ適用されます。他のフィールドタイプの場合、結果はデフォルトで *`getDisplayValue()`* になります。

翻訳された値を取得するには、対応する言語プラグインが必要です。詳細については、「言語を有効にする」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

「スコープ付き GlideElement - getLabelLang (文字列言語)」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	IETF BCP-47に準拠した言語タグです。

戻り値

タイプ	説明
文字列	渡された言語でのフィールドの表示値。翻訳が利用できない場合、メソッドは現在のユーザーの言語に翻訳された値を取得します。翻訳が利用できない場合、結果はデフォルトで英語になります。

次の例は、[承認 (UI ビュー)] タイトルフィールドから元のテキストとドイツ語に翻訳されたテキストを取得する方法を示しています。

```
var uiView = new GlideRecord("sys_ui_view");
uiView.get("fa776f6d97700100f309124eda2975bc");

gs.info("getDisplayValue: " + uiView.getElement("title").getDisplayValue());
gs.info("getDisplayValueLang: " + uiView.getElement("title").getDisplayValueLang("de"));
```

出力:

```
getDisplayValue: Accept
getDisplayValueLang: Akzeptieren
```

スコープ対象 GlideElement - getED()

フィールドの要素記述子を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideElementDescriptor	フィールドの要素記述子。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();
```

スコープ対象 GlideElement - getGlobalDisplayValue()

国際形式の電話番号を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	国際形式の電話番号。

次の例は、Walk-up 場所の電話番号を取得する方法を示しています。この例には ウォークアップエクスペリエンス プラグインが必要です。

```
// Passing walkup location name and closed phone number in parameters
setWalkupLocPhone('Santa Clara Tech Lounge','phone_number');

function setWalkupLocPhone(locName, field) {
  var walkupLoc = new GlideRecord('wu_location_queue');
  walkupLoc.addQuery('name',locName);
  walkupLoc.query();
  walkupLoc.next();

  // Returns the phone number of walk-up location queue in international format
  gs.info(walkupLoc[field].getGlobalDisplayValue());
}
```

出力：

```
+91 98124 56789
```

スコープ対象 **GlideElement -** getHTMLValue(数値 **maxChars)**

フィールドの HTML 値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxChars	数値	オプション。返される最大文字数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの HTML 値。

```
var inccause = new GlideRecord("incident");
inccause.short_description = current.short_description;
inccause.comments = current.comments.getHTMLValue();
inccause.insert();
```

スコープ対象 **GlideElement -** getJournalEntry(数値 **mostRecent)**

最新のジャーナルエントリまたはすべてのジャーナルエントリを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mostRecent	数値	1 の場合、最新のエントリを返します。-1 の場合、すべてのジャーナルエントリを返します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	最新のエントリの場合、ジャーナルエントリのフィールドラベル、タイムスタンプ、およびユーザー表示名を含む文字列を返します。 すべてのジャーナルエントリについて、これまでに入力されたすべてのジャーナルエントリに対する同じ情報を、各エントリが「\n\n」で区切られた単一の文字列として返します。

```
//gets all journal entries as a string where each entry is delimited by '\n\n'
var notes = current.work_notes.getJournalEntry(-1);
//stores each entry into an array of strings
var na = notes.split("\n\n");

for (var i = 0; i < na.length; i++)
  gs.info(na[i]);
```

スコープ対象 GlideElement - getLabel()

オブジェクトのラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オブジェクトのラベル

```
var now_GR = new GlideRecord("sc_req_item");
now_GR.addQuery("request", current.sysapproval);
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
var nicePrice = now_GR.price.toString();
    if (nicePrice != ) {
        nicePrice = parseFloat(nicePrice);
        nicePrice = nicePrice.toFixed(2);
    }
    template.print(now_GR.number + ":  " + now_GR.quantity + " X " +
 now_GR.cat_item.getDisplayValue() + " at $" + nicePrice + " each \n");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  template.print("    Options:\n");
  var variables = now_GR.variables.getElements();
  for (var key in variables) {
    var now_V = variables[key];
    if(now_V.getQuestion().getLabel() != ) {
      template.space(4);
      template.print('    ' +  now_V.getQuestion().getLabel() + " = " + now_V.getDisplayValue()
 + "\n");
    }
  }
}
```

スコープ付き **GlideElement - getLabelLang** (文字列言語)

パラメーターとして渡された言語でフィールドのラベル値を取得します。

翻訳された値を取得するには、対応する言語プラグインが必要です。詳細については、「言語を有効にする」を参照してください。

関連項目：

- getDisplayValueLang()
- getLabel()

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	IETF BCP-47に準拠した言語タグです。

戻り値

タイプ	説明
文字列	渡された言語のフィールドラベルの値。 翻訳が利用できない場合、メソッドは現在のユーザーの言語に翻訳された値を取得します。翻訳が利用できない場合、結果はデフォルトで英語になります。

次の例は、元のラベル テキストと、 **Accept** (UI ビュー) タイトルのドイツ語訳を取得する方法を示しています。

```
var uiView = new GlideRecord("sys_ui_view");
uiView.get("fa776f6d97700100f309124eda2975bc");

gs.info("getLabel: " + uiView.getElement("title").getLabel());
gs.info("getLabelLang: " + uiView.getElement("title").getLabelLang("de"));
```

出力:

```
getLabel: Title
getLabelLang: Titel
```

スコープ対象 **GlideElement - getName()**

フィールドの名前を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールド名。

次の例は、sys_user レコードの各フィールドの名前とその他の値を取得する方法を示しています。

```
var userRec = new GlideRecord("sys_user"); // GlideRecord to sys_user table

userRec.get("5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005"); // Sys Id of user: Fred Luddy

var fields = userRec.getFields();

for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {

   var field = fields.get(i);
   var name = field.getName(); // Name of the field
   var label = field.getLabel(); // Label of the field
   var value = field.getDisplayValue(); // Value of the field

   gs.info((Number(i) + 1) + ".\n" + "Field Label: " + label + "\n" + "Field Name: " + name +
 "\n" + "Field Value: " + value);

};
```

出力。結果には 62 個のフィールドが含まれており、スペースを節約するために省略記号 (…) が付けられています。

```
*** Script: 1.
Field Label: Country code
Field Name: country
Field Value:
*** Script: 2.
Field Label: Calendar integration
Field Name: calendar_integration
Field Value: Outlook
...
*** Script: 47.
Field Label: First name
Field Name: first_name
Field Value: Fred
...
*** Script: 54.
Field Label: Last name
Field Name: last_name
Field Value: Luddy
...
```

スコープ対象 GlideElement - getReferenceTable()

参照要素のテーブル名を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	参照のテーブル名。

```
var grINC = new GlideRecord('incident');
grINC.query('number','INC0010041'); // record assignment group assigned to "CAB Approval"
if (grINC.next()) {
  // Get the table name
  var tableName = grINC.assignment_group.getReferenceTable();
  gs.info( tableName );
}
```

スコープ対象 **GlideElement - getRefRecord()**

指定された参照要素の GlideRecord オブジェクトを返します。

計算されたフィールドの場合、このメソッドは参照レコードをフェッチし、スクリプト化されたデフォルト値で計算を実行します。

⚠ **警告:** 参照要素に値が含まれていない場合は、NULL オブジェクトではなく、空の GlideRecord オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	GlideRecord オブジェクト

```

var grINC = new GlideRecord('incident');
grINC.addNotNullQuery('caller_id');
grINC.query();
if (grINC.next()) {

// Get a GlideRecord object for the referenced sys_user record
var grUSER = grINC.caller_id.getRefRecord();
if (grUSER.isValidRecord())
  gs.info(grUSER.getValue('name'));

}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideElement - getTableName()**

フィールドが存在するテーブルの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルの名前。返される値は、レコードが存在するテーブルクラスとは異なる場合があります。製品ドキュメントのテーブルとクラスを参照してください。

```
if (current.approver.getTableName() == "sysapproval_approver") {
  if (current.approver == email.from_sys_id)  {
     current.comments = "reply from: " + email.from + "\n\n" + email.body_text;

   // if it's been cancelled, it's cancelled.
  var doit = true;
  if (current.state=='cancelled')
      doit = false;

  if (email.body.state != undefined)
     current.state= email.body.state;

   if (doit)
      current.update();
} else {
   gs.log("Approval for task ("+current.sysapproval.getDisplayValue()+") rejected because user
 sending
          email( "+email.from+") does not match the approver
 ("+current.approver.getDisplayValue()+")");
}

}
```

スコープ対象 **GlideElement - nil()**

フィールドが null かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが null かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：フィールドは null です。 • false：フィールドは null ではありません。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();
gs.info(glideRecord.state.nil());
```

出力：

```
false
```

スコープ対象 **GlideElement -** setDateNumericValue(数値 **milliseconds)**

日時要素の値を 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 GMT 以降のミリ秒数に設定します。

`setDateNumericValue()` が呼び出されると、必要な GlideDateTime/GlideDate/GlideDuration オブジェクトが自動的に作成され、要素が指定された値に設定されます。

注: このメソッドを呼び出す前に、既存のレコードをクエリするか、*`now_GR.initialize()`* メソッドを使用して新しいレコードを初期化することによって、要素が存在している必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	1970 年 1 月 1 日以降のミリ秒数

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord("incident");
now_GR.initialize();
now_GR.opened_at.setDateNumericValue(10000);
```

スコープ対象 **GlideElement -** setDisplayValue(オブジェクト **value)**

フィールドの表示値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	フィールドに設定する値。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();

//change the urgency to 3
glideRecord.urgency.setDisplayValue('3 - Low');
gs.info(glideRecord.urgency);
```

スコープ対象 **GlideElement -** setError(文字列 **errorMessage)**

エラーメッセージを追加します。Fuji パッチ 3 で利用可能です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
errorMessage	文字列	エラーメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();

glideRecord.short_description.setError('Error text');
```

スコープ対象 **GlideElement -** setPhoneNumber(オブジェクト **phoneNumber,** ブーリアン **strict)**

フィールドを指定された電話番号に設定します。

このメソッドは、電話番号の GlideElement でのみ使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
phoneNumber	オブジェクト	設定する電話番号。国際形式またはローカル形式のいずれかになります。
strict	ブーリアン	true の場合、指定された番号は正しい形式に一致する必要があります。false の場合、システムは不適切に書式設定された電話番号を修正しようとします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	電話番号の値が設定されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：値は設定されました。 • false：値は設定されていません。

次の例は、Walk-up 場所の電話番号を設定する方法を示しています。この例には ウォークアップエクスペリエンス プラグインが必要です。

```
setWalkupLocPhone('Santa Clara Tech Lounge','+91 9812456789');

function setWalkupLocPhone(locName, phoneNumber) {
  var walkupLoc = new GlideRecord('wu_location_queue');
  walkupLoc.addQuery('name', locName);
  walkupLoc.query();
  walkupLoc.next();

  // Set phone number of walk-up location
  var isPhoneNumberSet = walkupLoc.phone_number.setPhoneNumber(phoneNumber, true);
  walkupLoc.update();
  gs.info('Phone Number: ' + walkupLoc.phone_number);
  gs.info('Is phone number specified match the correct format: ' + isPhoneNumberSet);
}
```

出力：

```
Phone Number: +919812456789
Is phone number specified match the correct format: true
```

スコープ対象 **GlideElement -** setValue(オブジェクト **value)**

フィールドの値を設定します。

注: このメソッドを呼び出す前に、既存のレコードをクエリするか、`now_GR.initialize()` メソッドを使用して新しいレコードを初期化することによって、要素が存在している必要があります。

password2 フィールドを使用した認証用ではありません

`setValue()` メソッドは password2 データをクリアテキストとして渡すため、暗号化されたデータを予期する際にエラーが発生します。さらに、password2 フィールドに setValue() メソッドを使用すると、暗号化する必要があるデータが公開されます。

password2 認証の場合は、代わりに `setDisplayValue()` メソッドを使用してください。

関連項目：

- password2 フィールドの 3DES の GlideEncrypter の使用を廃止する
- ナレッジベース記事での GlideEncrypter の使用の代替 KB1320986
- Key Management Framework (KMF) による Password2 暗号化

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	フィールドを設定するオブジェクト値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

文字列を渡す値を設定します。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();
glideRecord.short_description.setValue('Network failure');
```

オブジェクトを渡す値を設定します。

```
var now_GR  = new GlideRecord('student');
now_GR.initialize();
now_GR.setValue('first_name', 'Joe');
now_GR.setValue('last_name', 'Smith');
now_GR.insert();
```

スコープ対象 GlideElement - toString()

GlideRecord フィールドの値を文字列に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としての値。

```
var glideRecord = new GlideRecord('incident');
glideRecord.query('priority','1');
glideRecord.next();
gs.info(glideRecord.opened_at.toString());
```

出力：

```
2019-08-31 23:09:51
```

GlideElementCurrency2 - スコープ指定

`GlideElementCurrency2` API は、現在の GlideRecord 内の外国為替 (FX) 通貨フィールド (Currency2 とも呼ばれる) で操作を実行するメソッドを提供します。

この API では、次の操作を実行できるようにするメソッドが提供されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ユーザーが入力した [FX 通貨] フィールドの表示文字列を取得する。
- [FX 通貨] フィールドの表示値を取得する。
- [FX 通貨] フィールドの基準通貨値を取得する。
- [FX 通貨] フィールドのセッション通貨値を取得する。
- [FX 通貨] フィールドの表示値を設定する。

`GlideElementCurrency2` クラスにはコンストラクターがありません。

GlideElementCurrency2:getAsEnteredDisplayValue()

関連する GlideRecord からユーザーが入力した [FX 通貨] フィールドの表示文字列を返します。

FX 通貨フィールドの詳細については、「FX 通貨フィールドの設定と操作」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーが入力した通貨文字列を表示します。

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var tablename = 'my_currency2_table';
var setcur2 = new GlideRecord(tablename);
setcur2.initialize();
setcur2.currency_2_field.setDisplayValue('JPY;999999.1234');
setcur2.insert();
gs.info('As entered display value: ' + setcur2.currency_2_field.getAsEnteredDisplayValue());
```

出力:

```
As entered display value: ¥999,999.12
```

GlideElementCurrency2 - getDisplayValue()

関連する GlideRecord 内の [FX 通貨] フィールドの表示値を返します。

FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルで display_value がどのように設定されているかに応じて、次のような値が返されます。

- ユーザーが入力した通貨値
- セッション通貨に換算された通貨値 (ユーザーのロケールに基づく)
- 基準通貨に換算された通貨値

FX 通貨と構成テーブルの詳細については、「FX 通貨のグローバル設定の構成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	表示通貨値

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var tablename = 'my_FXcurrency_table';
var setcur2 = new GlideRecord(tablename);
setcur2.initialize();
setcur2.currency_2_field.setDisplayValue('JPY;999999.1234');
setcur2.insert();
gs.info('Display Value: ' + setcur2.currency_2_field.getDisplayValue());
```

出力:

```
Display Value: ¥999,999.12
```

GlideElementCurrency2:getReferenceDisplayValue()

関連する GlideRecord 内の [FX 通貨] フィールドの基準通貨値を返します。

基準通貨はフィールド内のすべての通貨値が換算される共通通貨です。`getReferenceDisplayValue()` メソッドが基準通貨を導出するために使用する通貨コードは、以下に基づいています。

- インスタンスレコードが存在する場合、メソッドは FX 通貨 [fx_currency2_instance] テーブルの reference_currency フィールドの値を使用します。
- インスタンスレコードが存在しない場合、メソッドはインスタンスレコードが最終的に作成されるときにインスタンスレコードに設定される基準通貨を使用します (次の順序)。
  - 設定する場合、FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルの *reference_currency*。
  - 設定する場合、FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルの *reference_currency_source*。
  - システムデフォルトであるシステム基準通貨。

FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルの値の詳細については、「FX 通貨フィールドの設定と操作」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	関連する FX 通貨表示値の基準通貨金額。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例では、基準通貨コードは USD であり、FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルで指定されたデフォルトの換算レートを使用します。出力はロケールに基づいて変更されます。

```
var tablename = 'my_currency2_table';
var setcur2 = new GlideRecord(tablename);
setcur2.initialize();
setcur2.currency_2_field.setDisplayValue('JPY;999999.1234');
setcur2.insert();
gs.info('Reference display value: ' + setcur2.currency_2_field.getReferenceDisplayValue());
```

出力：

```
Reference display value: $8,677.99
```

GlideElementCurrency2:getSessionDisplayValue()

現在の GlideRecord 内の関連する [FX 通貨] フィールドの基準通貨値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのロケールに基づくセッション通貨に換算された通貨値。

この例では、セッションロケールの言語コードが eng、国コードが USA であることを想定し、FX 通貨構成 [fx_configuration] テーブルで指定されたデフォルトの換算レートを使用します。出力はロケールに基づいて変更されます。

```
var tablename = 'my_currency2_table';
var setcur2 = new GlideRecord(tablename);
setcur2.initialize();
setcur2.currency_2_field.setDisplayValue('JPY;999999.1234');
setcur2.insert();
gs.info('Session display value: ' + setcur2.currency_2_field.getSessionDisplayValue());
```

出力：

```
Session display value: $8,677.99
```

GlideElementCurrency2 - setDisplayValue(文字列 displayValue)

[FX 通貨] フィールドの表示値を指定された通貨値で設定します。

FX 通貨フィールドの詳細については、「FX 通貨フィールドの設定と操作」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
displayValue	文字列	形式 <通貨コード>;<通貨金額> で [FX 通貨] フィールドに設定する値。ユーザーのロケールで <通貨金額> フィールドを書式設定する必要があります。 たとえば、ユーザーのロケールが USA/eng の場合、渡された <通貨金額> は 123.45 です。ユーザーのロケールが FRA/fre の場合、渡された <通貨金額> は 123,45 です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var tablename = 'my_FXcurrency_table';
var setcur2 = new GlideRecord(tablename);
setcur2.initialize();
setcur2.currency_2_field.setDisplayValue('JPY;999,999.1234');
setcur2.insert();
```

GlideElementDescriptor - スコープ対象、グローバル

GlideElementDescriptor API は、Glide レコードの個々のフィールドに関する情報を提供します。

このクラスにはコンストラクターはありません。*GlideElement* または *GlideRecord getED()* メソッドを使用して、GlideElementDescriptor オブジェクトを取得します。

GlideElementDescriptor:getAttachmentEncryptionType()

要素のテーブルで添付ファイルに使用される暗号化タイプを返します。

このメソッドは エッジ暗号化 プラグインで使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	添付ファイルで使用される暗号化タイプ。要素のテーブルで添付ファイルが暗号化されていない場合は null を返します。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isEdge = ed.getAttachmentEncryptionType();
gs.info(isEdge);
```

出力:

```
null
```

GlideElementDescriptor:getEncryptionType()

要素の暗号化タイプを返します。

このメソッドは エッジ暗号化 プラグインで使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素の暗号化タイプ。要素が暗号化されていない場合は null を返します。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

sEdge = ed.getEncryptionType();
gs.info(isEdge);
```

出力:

```
null
```

GlideElementDescriptor:getInternalType()

要素の内部データタイプを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素の内部データタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• ブール • char • collection • conditions • date • decimal • documentation_field • domain_id • due_date • email • field_name • file_attachment • float • glide_date • glide_date_time • glide_duration • glide_list • GUID • html • image • integer • long • longint • multi_two_lines • journal • journal_input • numeric • order_index • password • ph_number • reference • script • script_plain • string

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• sys_class_name • table_name • template_value • timer • translated_field • url • user_image • user_input • user_roles • video • workflow

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isEdge = ed.getInternalType();
gs.info(isEdge);
```

出力：

```
integer
```

GlideElementDescriptor:getLabel()

要素のラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素のラベル。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var isEdge = ed.getLabel();
gs.info(isEdge);
```

出力:

```
Priority
```

GlideElementDescriptor:getLength()

要素の長さを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	要素のサイズ。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isEdge = ed.getLength();
gs.info(isEdge);
```

出力:

```
40
```

GlideElementDescriptor:getName()

要素名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素名。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var isEdge = ed.getName();
gs.info(isEdge);
```

出力:

```
priority
```

GlideElementDescriptor:getPlural()

要素の複数形ラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素の複数形ラベル。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.query();
var ed = now_GR.getED();
gs.info(ed.getPlural());
```

出力:

```
Incidents
```

GlideElementDescriptor:hasAttachmentsEncrypted()

暗号化された添付ファイルがテーブルに追加された場合は true を返します。

このメソッドは エッジ暗号化 プラグインで使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	暗号化された添付ファイルがテーブルに追加された場合は true を返します。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isEdge = ed.hasAttachmentsEncrypted();
gs.info(isEdge);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
false
```

GlideElementDescriptor:isAutoOrSysID()

要素が自動生成されたフィールドまたはシステムフィールドである場合は true を返します。

自動生成されたフィールドとシステムフィールドは暗号化できません。このメソッドは エッジ暗号化 プラグインで使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要素が自動生成されたフィールドまたはシステムフィールドである場合は true。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');
var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

isEdge = ed.isAutoOrSysID();
gs.info(isEdge);
```

出力:

```
false
```

GlideElementDescriptor:isChoiceTable()

要素がディクショナリ定義でドロップダウンの選択肢として定義されている場合は true を返します。

選択肢フィールドは暗号化できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要素がドロップダウンの選択肢として定義されている場合は true を返します。選択肢テーブルにエントリが定義されていない場合でも true を返します。最後の選択肢タイプである提案は true を返しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isChoiceTable = ed.isChoiceTable();
gs.info(isChoiceTable);
```

出力:

```
true
```

GlideElementDescriptor:isEdgeEncrypted()

要素が暗号化されている場合は true を返します。

このメソッドは エッジ暗号化 プラグインで使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要素が暗号化されている場合は true を返し、されていない場合は false を返します。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isEdge = ed.isEdgeEncrypted();
gs.info(isEdge)
```

出力:

```
false
```

GlideElementDescriptor:isMandatory()

要素が必須であり、レコードを保存する前に値を含める必要があるかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	関連する要素が必須であり、要素を含むレコードを保存する前に値を含める必要があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：要素に値が含まれている必要がある必須フィールド • false：要素に値を含める必要はない

この例は、名前フィールドが必須かどうかを確認する方法を示しています。

```
var isRecordValid;
var now_GR = new GlideRecord('my_table');
var field = now_GR.getElement('name');
var elementDescriptor = field.getED();
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
if (elementDescriptor.isMandatory() && !now_GR.name) {
      isRecordValid = false;
  }
}
```

GlideElementDescriptor:isVirtual()

要素が仮想要素である場合は true を返します。

仮想要素は、フィールドのディクショナリ定義によって設定される計算フィールドです。仮想フィールドは暗号化できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要素が仮想要素である場合は true を返します。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.query('priority', '1');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isVirtual = ed.isVirtual();
gs.info(isVirtual);
```

出力:

```
false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElementDynamicAttributeStore - グローバル

`GlideElementDynamicAttributeStore` API は、現在の Glide レコードの動的属性を管理するための便利なスクリプトメソッドを提供します。これらのメソッドを `GlideRecord` API と組み合わせて使用し、定義済みの動的属性値を取得および設定します。

この API を使用して動的属性を作成するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。この API を使用して動的データを読み取るには、dynamic_schema_reader ロールが必要です。

この API は GlideElement - グローバル API を拡張したものです。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

関連項目：

- GlideDynamicAttribute - グローバル
- GlideDynamicAttributeStore - グローバル
- GlideTransientDynamicAttribute - グローバル

GlideElementDynamicAttributeStore:getDynamicAttribute(String attributePath)

指定された動的属性パスにある動的属性を表す GlideElementDynamicAttribute オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributePath	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
GlideElementDynamicAttribute	指定された動的属性を含むオブジェクト。 `attributePath`パラメーターに無効な情報が含まれている場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
//Gets all the values of the make attribute from the u_inc_dynamic_schema dynamic attribute store column on the incident table
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.query();
while(gr_Inc.next()) {
    var attr = gr.getDynamicAttribute('inc_dynamic_schema->cars->make');
    gs.info(attr.getValue());
}

//You can also use if(gr_Inc.next()) if you don't want all the values
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.query();
if(gr_Inc.next()) {
    var attr = gr_Inc.getDynamicAttribute('inc_dynamic_schema->cars->make');
    gs.info(attr.getValue());
}
```

GlideElementDynamicAttributeStore - getDynamicAttributesInStore()

存在し、フィールドに格納されている動的属性定義のセットを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	GlideDynamicAttribute または GlideTransientDynamicAttribute オブジェクトのアレイ。

次の例は、格納された動的属性の内容を取得し、格納された属性とそのスキーマ内の属性を一覧表示する方法を示しています。

```
var record = new GlideRecord('cool_thing');
record.get('number', 'COOL0000005');

gs.info("Store Contents:\n" + JSON.stringify(JSON.parse(record.store1), null, 2) + "\n");
gs.info("Attributes in Store:\n" + record.store1.getDynamicAttributesInStore() + "\n");
gs.info("Attributes in Schema:\n" + record.store1.getDynamicAttributesInSchema() + "\n");
```

出力:

```
*** Script: Store Contents:
{
  "_a": {
    "b": "hello world"
  },
  "_group1": {
    "integer1": "5"
  },
  "_group2": {
    "integer1": "10",
    "string1": "hello"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: Attributes in Store:
a->b,group1->integer1,group2->integer1,group2->string1

*** Script: Attributes in Schema:
group1->integer1,group1->string1,group2->integer1
```

GlideElementDynamicAttributeStore:getDynamicAttributesInSchema()

スキーマで指し示されている動的属性定義のセットを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	GlideDynamicAttribute または GlideTransientDynamicAttribute オブジェクトのアレイ。

次の例は、格納された動的属性の内容を取得し、格納された属性とそのスキーマ内の属性を一覧表示する方法を示しています。

```
var record = new GlideRecord('cool_thing');
record.get('number', 'COOL0000005');

gs.info("Store Contents:\n" + JSON.stringify(JSON.parse(record.store1), null, 2) + "\n");
gs.info("Attributes in Store:\n" + record.store1.getDynamicAttributesInStore() + "\n");
gs.info("Attributes in Schema:\n" + record.store1.getDynamicAttributesInSchema() + "\n");
```

出力:

```
*** Script: Store Contents:
{
  "_a": {
    "b": "hello world"
  },
  "_group1": {
    "integer1": "5"
  },
  "_group2": {
    "integer1": "10",
    "string1": "hello"
  }
}

*** Script: Attributes in Store:
a->b,group1->integer1,group2->integer1,group2->string1

*** Script: Attributes in Schema:
group1->integer1,group1->string1,group2->integer1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElementDynamicAttributeStore:getDynamicAttributeDisplayValue(String attributePath)

動的属性ストア内の指定された属性パスにある動的属性の表示値を返します。表示値が利用できない場合は、内部値が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributePath	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	関連付けられた動的属性の値 (人間が判読可能な形式)。 *attributePath*パラメーターに無効な情報が含まれている場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
//Gets all the display values of the luxury attribute from the inc_dynamic_schema dynamic
 attribute store column on the incident table
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.query();
while(gr_Inc.next()) {
    var attr = gr_Inc.getDynamicAttributeDisplayValue('inc_dynamic_schema->cars->luxury');
    gs.info(attr);
}

//You can also use if(gr.next()) if you don't want all the values
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.query();

if(gr_Inc.next()) {
    var attr = gr_Inc.getDynamicAttributeDisplayValue('inc_dynamic_schema->cars->luxury');
    gs.info(attr);
}
```

GlideElementDynamicAttributeStore:getDynamicAttributeValue(String attributePath)

動的属性ストア内で渡された属性パスが指す動的属性の内部値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributePath	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	渡された属性パスが指す動的属性の値。 *attributePath*パラメーターに無効な情報が含まれている場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.query();

while(gr_Inc.next()) {
    var attr = gr_Inc.getDynamicAttributeValue('inc_dynamic_schema->cars->luxury');
    gs.info(attr);
}
```

出力:

```
*** Script: 1
```

GlideElementDynamicAttributeStore - setDynamicAttributeValue(String attributePath, Object value)

動的属性ストア内の指定された属性パスが指す属性を、指定された値に設定します。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributePath	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"
値	オブジェクト	指定された属性に設定する値。 注: 動的属性では、次のデータタイプのみがサポートされています。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

返される内容

タイプ	説明
GlideElementDynamicAttributeStore	指定された値を含む GlideElementDynamicAttributeStore オブジェクトを返します。 *groupAttributePath*パラメーターに無効な情報が含まれている場合、属性は更新されません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
//This simple example inserts a make attribute on the inc_dynamic_schema column where the
 value of the make attribute is Ford.
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.setDynamicAttributeValue('inc_dynamic_schema->cars->make', 'Ford');
gr_Inc.insert();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideElementDynamicAttributeStore:setDynamicAttributeValues(GlideDynamicAttributeStore の値)

渡された GlideElementDynamicAttrbuteStore オブジェクトで指定された値を、現在の GlideRecord 要素の動的属性ストアに設定します。現在の要素のデータ型は 、動的属性ストアに設定する必要があります。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
値	GlideDynamicAttributeStore	現在の要素の動的スキーマで設定する値を含むオブジェクト。このオブジェクトで指定されていない値は更新されません。

戻り値

タイプ	説明
GlideElementDynamicAttributeStore	GlideElementDynamicAttributeStore オブジェクトを更新しました。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue("cars->color", "black");
das.setDynamicAttributeValue("cars->make","Honda");
das.setDynamicAttributeValue("cars->model","CRV");
gr_Inc.setDynamicAttributeValues('inc_dynamic_schema', das);
gr_Inc.insert();
```

このコード例では、u_inc_dynamic_schema 列に以下を挿入します。

```
{
 "cars" : {
  "color" : "black",
  "make" : "Honda",
  "model" : "CRV"
 }
}
```

GlideElementDynamicAttributeStore:setDynamicAttributeDisplayValue(String attributePath)

現在の GlideRecord 要素の動的属性ストア内の指定されたパスにある動的属性の表示値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributePath	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"
値	オブジェクト	現在の動的属性要素に設定する値。 渡される値は、次のいずれかのデータタイプである必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
GlideElementDynamicAttributeStore	更新された Glide 要素を含むオブジェクト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grFleet = new GlideRecord('u_car_fleet');
grFleet.setDynamicAttributeValue('u_dyn_attr_store', 'car->color', 'Yellow');
grFleet.setDynamicAttributeValue('u_dyn_attr_store', 'car->make', 'Ford');
var sysId = grFleet.insert();
gs.info("Inserted: " + grFleet.u_dyn_attr_store);

var daStore = new GlideDynamicAttributeStore();
daStore.setDynamicAttributeValue('car->color', 'Green');
daStore.setDynamicAttributeValue('car->model', 'Bronco');

var geDynAttrStore = grFleet.getElement('u_dyn_attr_store');
geDynAttrStore.setDynamicAttributeDisplayValues(daStore);
grFleet.update();
gs.info("Updated:  " + grFleet.u_dyn_attr_store);
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
*** Script: Inserted: {"car":{"color":"Yellow","make":"Ford"}}
*** Script: Updated:  {"car":{"color":"Green","make":"Ford","model":"Bronco"}}
```

次のコード例は、ブール表示値が "1" として格納され、"true" として返される方法を示しています。

```
 var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.setDynamicAttributeDisplayValue('u_inc_dynamic_schema->u_cars->u_luxury', '1');
gr_Inc.insert()
```

戻り値:

```
{
 "u_cars" : {
  "u_luxury" : "true"
 }
}
```

GlideElementDynamicAttributeStore:setDynamicAttributeDisplayValues(GlideDynamicAttributeStore の値)

渡された GlideDynamicAttrbuteStore オブジェクトで指定された表示値を、現在の GlideRecord 要素の動的属性に設定します。現在の要素のデータ型は、関連付けられたテーブルで 動的属性ストア に設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
値	GlideDynamicAttributeStore	現在の要素の動的属性ストアに設定する表示値を含むオブジェクト。このオブジェクトで指定されていない表示値は更新されません。このオブジェクトには、格納する各属性の属性パスと表示値の両方が含まれている必要があります。 たとえば、次のようになります。 `{ "car":{ "color":"Blue", "make":"Ford", "model":"Mustang" } }`

返される内容

タイプ	説明
GlideElementDynamicAttributeStore	更新された Glide 要素を含むオブジェクト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var daStore = new GlideDynamicAttributeStore();
daStore.setDynamicAttributeValue('car->make', 'Ford');
daStore.setDynamicAttributeValue('car->model', 'Mustang');
daStore.setDynamicAttributeValue('car->color', 'Blue');
gs.info("daStore: " + daStore);

var gr_Car = new GlideRecord('u_car_fleet');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gr_Car.query();
while(gr_Car.next()) {
  var glideElement = gr_Car.getElement('u_dyn_attr_store');
  glideElement.setDynamicAttributeValues(daStore);
  gr_Car.update();
}
```

GlideEmailOutbound - スコープ指定

スコープ付き `GlideEmailOutbound` API は、スコープ付きアプリケーションのメールオブジェクトを実装します。メールスクリプトで使用可能なメールグローバルオブジェクトで `GlideEmailOutbound` メソッドを使用できます。メールオブジェクトは、グローバルアプリケーションとスコープ対象のアプリケーションで同じように動作します。

GlideEmailOutbound:GlideEmailOutbound()

スコープ対象 GlideEmailOutbound オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

GlideEmailOutbound - addAddress(文字列タイプ, 文字列アドレス)

アドレスを cc または bcc リストに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	cc または bcc のいずれかにより、アドレスを追加するリストが決まります。
address	文字列	受信者のメールアドレス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
email.addAddress('cc', 'joe.employee@something.com');
```

GlideEmailOutbound - addAddress(文字列タイプ, 文字列アドレス, 文字列 displayName)

受信者を cc または bcc のリストに追加しますが、受信者を表示するときにアドレスの代わりに表示名を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	cc または bcc のいずれかにより、アドレスを追加するリストが決まります。
address	文字列	受信者のメールアドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
displayName	文字列	メールアドレスの代わりに表示される名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
email.addAddress('bcc', 'joe.employee@something.com', 'dudley rocks');
```

GlideEmailOutbound:getSubject()

メールの件名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	メールの件名。

GlideEmailOutbound:getWatermark()

メールのウォーターマークを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	メールのウォーターマーク。

```
var watermark = email.getWatermark();
```

GlideEmailOutbound - setBody(文字列 bodyText)

メールの本文を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bodyText	文字列	メールの本文。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
email.setBody('Dear Sir, ...');
```

GlideEmailOutbound - setFrom(文字列アドレス)

送信者のアドレスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
address	文字列	送信者のメールアドレス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
email.setFrom('joe.employee@something.com');
```

GlideEmailOutbound:setReplyTo(文字列アドレス)

返信先アドレスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
address	文字列	返信先メールアドレス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
email.setReplyTo('joe.employee@something.com');
```

GlideEmailOutbound:setSubject(文字列の件名)

メールの件名を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
subject	文字列	件名のテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
email.setSubject('Important Issues to discuss');
```

GlideEncrypter :グローバル (非推奨)

`GlideEncrypter` API は、キー管理フレームワーク (KMF) を使用して文字列を暗号化および復号化するメソッドを提供します。

重要: `GlideEncrypter` API は、NIST ガイドライン (NIST 800-131A Rev 2 を参照) により、Triple Data Encryption Standard (3DES) をサポートしなくなりました。その結果、 Zurich リリースでは次の変更が実装されました。

- Zurich リリースにアップグレードする既存のインスタンスでは、GlideEncrypter API を使用できますが、キー管理フレームワーク (KMF) アルゴリズムを自動的に使用するように更新されています。
- Zurich リリース以降に作成されたすべての新しいインスタンスで、GlideEncrypter API はサポートされなくなりました。代わりに、すべての暗号化操作に対して キー管理フレームワーク を直接使用します。

この API は、グローバルスコープのサーバースクリプトで使用できます。`GlideEncrypter` クラスには 2 つのコンストラクターがあります。

- `GlideEncrypter()`
- GlideEncrypter(文字列 `key`)

GlideEncrypter - GlideEncrypter()

キー管理フレームワーク (KMF) 暗号化モジュールを使用して `GlideEncrypter` クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var encr = new GlideEncrypter();
```

GlideEncrypter - GlideEncrypter(文字列 key)

指定された暗号化キーを使用して `GlideEncrypter` クラスのインスタンスを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	Triple DES アルゴリズムを使用した暗号化または復号化に使用する顧客キー。 暗号化キーは 24 文字にする必要があります。24 文字を超えるキーは短縮されます。

```
var encr = new GlideEncrypter(myKey);
```

GlideEncrypter - decrypt(文字列 encryptedString)

KMF ベースの Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムを使用して、クリア文字列を復号化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
encryptedString	文字列	復号化する文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クリアテキスト文字列。

```
var encr = new GlideEncrypter();
var clearString = 'abcdefg';
var encrString = encr.encrypt(clearString);
var decrString = encr.decrypt(encrString);
gs.print("Decrypted string = " + decrString);
```

出力：

```
Decrypted string = abcdefg
```

GlideEncrypter - encrypt(文字列 clearString)

キー管理フレームワーク (KMF) アルゴリズムを使用してクリア文字列を暗号化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
clearString	文字列	暗号化する文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	暗号化された文字列。

次の例では、 `GlideEncrypter()` コンストラクタを使用して、指定した文字列を暗号化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var encr = new GlideEncrypter();
var clearString = 'abcdefg';
var encrString = encr.encrypt(clearString);
gs.print("Encrypted string = " + encrString);
```

出力:

```
Encrypted string = ### febaf83bff31221093d7fffffffff79
 1BaXD6acaRjZLPUn_bZiZ-w==2c9-PNa0qouYXyBhJtV6-2E31Rm7mWg=
```

GlideEventManager - グローバル

`GlideEventManager` API は、イベントを処理するためのメソッドを提供します。

イベントキューの作成については、 イベントを処理するためのカスタムキューの作成を参照してください。

GlideEventManager:GlideEventManager(文字列 **queueName)**

`GlideEventManager` オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
キュー名	文字列	イベント登録 [sysevent_register] テーブルにリストされているイベントのキューの名前。キューが指定されていない場合、`GlideEventManager` はデフォルトのキューに対して処理します。

次の例は、 `GlideEventManager` オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var eventMgr = new GlideEventManager('my_queue');
```

GlideEventManager:プロセス (数の制限)

キュー内の対象イベントを処理します。

`limit` パラメーターを使用して、キュー内のイベントのprocess_on時間の範囲を識別できます。これはハード制限ではありません。たとえば、上限が 10 の場合、システムは最も古い 10 件の処理待ちの process_on 回を探します。複数のイベントのprocess_on時刻が同じ場合、10 件を超えるイベントが要求される可能性があります (つまり、処理の準備が整っています)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
limit	数値	オプション。請求するイベントの数を制限します。この値を渡さない場合、制限は適用されません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、処理されるイベントの数を約 200 に制限する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
GlideEventManager('my_event_queue').process(200);
```

GlideScopedEvaluator - グローバル

`GlideScopedEvaluator` API を使用すると、スコープ対象のサーバースクリプトとグローバルサーバースクリプトの両方から GlideRecord フィールドのスクリプトを評価できます。

この API は、スクリプトフィールドタイプ内のスクリプトを評価します。レコードのスコープによってスクリプトのスコープが定義されます。

GlideScopedEvaluator - GlideScopedEvaluator()

GlideScopedEvaluator オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `GlideScopedEvaluator()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の GlideScopedEvaluator() メソッドを使用します。

GlideScopedEvaluator - evaluateScript(GlideRecord grObj, 文字列 scriptField, オブジェクト variables)

GlideRecord フィールドからスクリプトを評価します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
grObj	GlideRecord	スクリプト式を含む GlideRecord。
scriptField	文字列	(オプション) スクリプト式を含むフィールドの名前。
variables	オブジェクト	(オプション) 名前と値のペアを持つ変数のマップ。これらの変数は、このメソッドの実行中にスクリプトで使用できます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	スクリプトの実行結果。

```
//For this example, we created a table: "x_app_table" with two columns: "short_description",
 "test_script"
// "test_script" will store the script to be evaluated by GlideScopedEvaluator.
var now_GR = new GlideRecord('x_app_table');
now_GR.short_description = 'Testing GlideScopedEvaluator';
now_GR.test_script = "gs.getUser().getName() + ' says ' + greeting; ";
now_GR.insert();

//setup variables to be used by the script
var vars = {'greeting' : 'hello'};

//Evaluate the script from the field
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var evaluator = new GlideScopedEvaluator();
gs.info(evaluator.evaluateScript(now_GR, 'test_script', vars));

// Now retrieve the result
evaluator.evaluateScript(gr, 'u_test_script', null);
gs.info(evaluator.getVariable('result'));
```

出力:

```
admin says hello
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *evaluateScript()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の evaluateScript() メソッドを使用します。

GlideScopedEvaluator - getVariable(文字列 **name)**

GlideScopedEvaluator オブジェクトから変数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	変数の名前

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定された変数の値。

```
//setting up a record that contains the script to be executed.
var now_GR = new GlideRecord('global');
now_GR.u_short_description = 'Calculate Addition';
now_GR.u_test_script = "result = x + y";
evaluator.evaluateScript(now_GR, "script")
now_GR.insert();

var evaluator = new GlideScopedEvaluator();
evaluator.putVariable('x', 100);
evaluator.putVariable('y', 200);
evaluator.putVariable('result', null);
evaluator.evaluateScript(now_GR, "script")
now_GR.insert();
```

出力:

```
300
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getVariable()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getVariable() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideScopedEvaluator - putVariable(文字列 name, オブジェクト value)

変数を `GlideScopedEvaluator` オブジェクトに格納します。これらの変数は、この GlideScopedEvaluator オブジェクトが実行するスクリプトで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	変数の名前
value	オブジェクト	変数の値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//setting up a record that contains the script to be executed.
var now_GR = new GlideRecord('u_global_table');
now_GR.u_short_description = 'Calculate Addition';
now_GR.u_test_script = "result = x + y";
evaluator.evaluateScript(now_GR, "script")
now_GR.insert();

var evaluator = new GlideScopedEvaluator();
evaluator.putVariable('x', 100);
evaluator.putVariable('y', 200);
evaluator.putVariable('result', null);
evaluator.evaluateScript(now_GR, "script")
now_GR.insert();
```

出力：

```
300
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `putVariable()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の putVariable() メソッドを使用します。

GlideScopedEvaluator - スコープ指定

`GlideScopedEvaluator` API を使用すると、スコープ対象のサーバースクリプトとグローバルサーバースクリプトの両方から GlideRecord フィールドのスクリプトを評価できます。

この API は、スクリプトフィールドが定義されたレコードを評価します。レコードのスコープによってスクリプトのスコープが定義されます。

GlideScopedEvaluator - GlideScopedEvaluator()

GlideScopedEvaluator オブジェクトをインスタンス化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

GlideScopedEvaluator - evaluateScript(GlideRecord grObj, 文字列 scriptField, オブジェクト variables)

GlideRecord フィールドに存在するスクリプトを評価します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
grObj	GlideRecord	スクリプト式を含む GlideRecord。
scriptField	文字列	オプション。スクリプト式を含むフィールドの名前。
variables	オブジェクト	オプション。名前と値のペアを持つ変数のマップ。これらの変数は、このメソッドの実行中にスクリプトで使用できます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	スクリプトの実行結果。

```
// Setting up a record that contains the script to be executed.
var now_GR = new GlideRecord('u_global_table');
now_GR.u_short_description = 'Calculate Addition';
now_GR.u_test_script = "result = x + y";
now_GR.insert();

var evaluator = new GlideScopedEvaluator();
evaluator.putVariable('x', 100);
evaluator.putVariable('y', 200);
gs.info(evaluator.evaluateScript(now_GR, 'u_test_script'));
```

出力：

```
300
```

GlideScopedEvaluator - getVariable(文字列 name)

GlideScopedEvaluator オブジェクトから指定された変数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	返される変数の名前です。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定した変数の値。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の例は、 *getVariable()* メソッドを呼び出して *answer* 変数の値を確認する方法を示しています。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
 var grAG = current.assignment_group.getRefRecord(); // Get the GlideRecord of the
assignment group
 if (grAG.isValidRecord()) {
   var ge = new GlideScopedEvaluator();
   ge.putVariable("current", current); // Pass through the "current" variable as "current"
   ge.putVariable("group", grAG); // Pass through the "grAG" variable as "group"
   ge.putVariable("answer", true); // default "answer" to TRUE
   ge.evaluateScript(grAG, "u_assignment_condition"); // Run the script

   // Abort the transaction if the "answer" variable was set to FALSE explicitly (undefined
doesn't count)
   if (ge.getVariable("answer") === false) {
     gs.addErrorMessage("Assignment rule did not pass");
     current.setAbortAction(true);
   }
 }
})(current, previous);
```

GlideScopedEvaluator - putVariable(文字列 name, オブジェクト value)

GlideScopedEvaluator オブジェクトに変数を設定します。これらの変数は、この GlideScopedEvaluator オブジェクトが実行するスクリプトで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	変数の名前。
value	オブジェクト	変数の値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *putVariable()* メソッドを呼び出して *answer* 変数を true に設定する方法を示しています。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
 var grAG = current.assignment_group.getRefRecord(); // Get the GlideRecord of the
assignment group
 if (grAG.isValidRecord()) {
   var ge = new GlideScopedEvaluator();
   ge.putVariable("current", current); // Pass through the "current" variable as "current"
   ge.putVariable("group", grAG); // Pass through the "grAG" variable as "group"
   ge.putVariable("answer", true); // Set default "answer" to TRUE
   ge.evaluateScript(grAG, "u_assignment_condition"); // Run the script

   // Abort the transaction if the "answer" variable was set to FALSE explicitly (undefined
doesn't count)
   if (ge.getVariable("answer") === false) {
     gs.addErrorMessage("Assignment rule did not pass");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    current.setAbortAction(true);
   }
  }
})(current, previous);
```

GlideExcelParser - スコープ対象、グローバル

GlideExcelParser API は、.xlsx形式の Excel ファイルを解析し、ファイルデータにアクセスします。

GlideExcelParser メソッドは、グローバルおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。sn_impex 名前空間識別子を使用して GlideExcelParser オブジェクトを作成します。

GlideExcelParser - GlideExcelParser()

GlideExcelParser のインスタンスを作成します。

GlideExcelParser オブジェクトを作成するときは、API の名前空間識別子「sn_impex」を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();
var attachment = new GlideSysAttachment();
// use attachment sys id of an excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream(<attachment sys id>);

parser.parse(attachmentStream);

//retrieve the column headers
var headers = parser.getColumnHeaders();
var header1 = headers[0];
var header2 = headers[1];

//print headers
gs.info(header1 + " " + header2);

while(parser.next()) {
  var row = parser.getRow();
  //print row value for both columns
  gs.info(row[header1] + ' ' + row[header2])
}
```

GlideExcelParser - close()

入力ストリームへの接続を閉じて、ドキュメントをリリースします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、すべてのドキュメント管理が完了した後にパーサーを閉じる方法を示しています。

```
// iterate over each row in the excel sheet
var attachment = new GlideSysAttachment();
var attachmentStream = attachment.getContentStream(<attachment sys id>);
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();
parser.parse(attachmentStream);
while (parser.next()) {
  // do something on each row
  var row = parser.getRow();
  gs.info(JSON.stringify(row));
}
parser.close(); // close the stream and release the document
```

GlideExcelParser - getColumnHeaders()

解析されたドキュメントから列ヘッダーのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	解析済みドキュメントの列ヘッダーの文字列のアレイ。

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();

var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);

// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 gs.info("*********************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);

// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
         gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
      }
   } else
      gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 *********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
*** Script:
 *********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 *********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideExcelParser - getErrorMessage()

`parse()` メソッドが失敗した場合にエラーメッセージを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーメッセージ。

GlideExcelParser - getRow()

現在の行の値とヘッダーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	行ヘッダーはプロパティ名で、行の値はプロパティ値です。

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();

var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);

// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {

 gs.info("**********************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
         gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
      }
   } else
      gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

GlideExcelParser - getSheetNames()

Excel ワークブック内のすべてのワークシート名のリストを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ワークブック内で左から右に配置されたワークシート名としての文字列のアレイ。結果には非表示としてマークされたワークシートが含まれます。

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();

var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);

// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {

 gs.info("**********************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);

// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
        }
    } else
        gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

GlideExcelParser - getTableInfo()

スプレッドシートまたは CSV 添付ファイルからテーブルの列タイプと最大文字数を取得します。

注: このメソッドは、スコープ対象のアプリケーションに制限されています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	添付ファイルデータをキーが列名であるマップとして返します。値には、列のタイプと列の文字列の最大長が含まれます。*`getType()`* および *`getLength()`* メソッドを使用して戻り値にアクセスします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、1、Meghan、1/1/85、1:00 AM、10.00%、224-432-8582、½ などの行データを含む、7 列のスプレッドシートの添付ファイルからデータを取得する方法を示します。

```
var attachmentSysId = "<sys_id>";
var headerRowNumber = 6;

var attachmentStream = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysId);
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();
parser.setHeaderRowNumber(headerRowNumber);
if (!parser.parse(attachmentStream)) {
    throw "Attachment could not be parsed as an Excel Spreadsheet " + attachmentSysId;
}
var tableInfo = parser.getTableInfo();
for (var name in tableInfo) {
gs.info('Column Name : ' + name + ', Type : ' + tableInfo[name].getType() + ', Max Length : ' +
 tableInfo[name].getLength());
}
```

出力：

```
ProgressWorker: Attempted to get non-existent sys_progress_
worker record, inserted 81b0ca5ddb59730090c9ff9dbf9619c4
sn_appcreator: Column Name : My Number Col, Type : integer,
 Max Length : 1
sn_appcreator: Column Name : My String Col, Type : string,
 Max Length : 650
sn_appcreator: Column Name : My Date Col, Type : glide_date,
 Max Length : 6
sn_appcreator: Column Name : My DateTime Col, Type :
 glide_date_time, Max Length : 7
sn_appcreator: Column Name : My Percent Col, Type : decimal,
 Max Length : 6
sn_appcreator: Column Name : My Phone Col, Type : string,
 Max Length : 12
sn_appcreator: Column Name : My Fraction Col, Type : decimal,
 Max Length : 3
```

GlideExcelParser - next()

次の行に移動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	次の行がある場合は true を返し、ない場合は false を返します。

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();

var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);

// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {

 gs.info("**********************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);

// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
         gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
      }
   } else
      gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 **********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

GlideExcelParser - parse(InputStream inputStream)

XLSX 形式の Excel ドキュメントを解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	入力ストリームとして提供される Excel ドキュメント。 注: setSource() メソッドを使用して同じソースを複数回解析する場合は、この値を設定しないでください。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	解析が成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ドキュメントは正常に解析されました。 • false：ドキュメントは正常に解析されませんでした。

要求ペイロードの入力ストリームを使用して Excel ファイルが送信される、Scripted REST API スクリプトの例。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();
parser.parse(request.body.dataStream);
```

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);

// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {

 gs.info("*******************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);

// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
         gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
      }
   } else
      gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 *******************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
*** Script:
 *******************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

GlideExcelParser - setHeaderRowNumber(数値 **headerRowNumber)**

取得するヘッダー行の番号を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headerRowNumber	数値	取得するヘッダー行。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideExcelParser - setNullToEmpty(ブーリアン **empty)**

Excel セルが存在しない場合は、null ではなく空の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
empty	ブーリアン	true の場合、存在しないセルは空の値を返します。false の場合、存在しないセルは null を返します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideExcelParser - setSheetName(文字列 **sheetName)**

取得するシートの名前を設定します。

`setSheetNumber()` と `setSheetName()` の両方が設定されている場合は、`setSheetName()` が使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sheetName	文字列	取得するシートの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();

var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);

// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {

 gs.info("**********************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);

// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
         gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  } else
    gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 ********************************************************************************
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

自動翻訳

GlideExcelParser - setSheetNumber(数値 **SheetNumber)**

取得する Excel シートの番号を設定します。

`setSheetNumber()` と *`setSheetName()`* の両方が設定されている場合は、*`setSheetNumber()`* は無視されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sheetNumber	数値	取得する Excel シート番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、このメソッドを使用して、読み込む添付されたスプレッドシートワークブックのシート番号を指定する方法を示しています。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();
var attachment = new GlideSysAttachment();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Use the sys id of an Excel file in the sys_attachment table and copy the sys_id of attachment.
var attachmentStream =
 attachment.getContentStream('178e0511138b6300026e32228144b04e');

// Specify the sheet Number to be read, 0 denotes sheet 1, 1 denotes sheet 2, etc.
parser.setSheetNumber("0");

parser.parse(attachmentStream);

// retrieve the column headers (tests if on the correct sheet)
var headers = parser.getColumnHeaders();
var header1 = headers[0];
var header2 = headers[1];
var header3 = headers[2];

// print headers
gs.info('Header 1 value = ' +header1);
gs.info('Header 2 value = ' +header2);
gs.info('Header 3 value = ' +header3);
```

出力：

```
Header 1 value = sys_id
Header 2 value = email
Header 3 value = undefined
```

GlideExcelParser - setSource(InputStream inputStream)

複数回解析したり、Excel ファイル内の各ワークシートを解析したりする入力ソースを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	入力ストリームとして提供される Excel ドキュメント。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、Excel ファイルの添付ファイルを複数回解析して列ヘッダーを取得し、各ワークシートの各行の値を出力する方法を示しています。結果には、Excel 添付ファイルの 3 つの個別のシートの列ヘッダーと値が表示されます。

```
var parser = new sn_impex.GlideExcelParser();

var attachment = new GlideSysAttachment();

// Use the attachment sys_id of an Excel file
var attachmentStream = attachment.getContentStream("<attachment_sys_id>");

// Set the source to be parsed
parser.setSource(attachmentStream);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Get the worksheet names to be parsed in the Excel document
var list_sheet_name = parser.getSheetNames();

gs.info(" Sheet Names " + list_sheet_name.join(", "));

// Iterate over each worksheet in the Excel workbook
for (var i = 0; i < list_sheet_name.length; i++) {

 gs.info("*******************************************************************************
***");
   gs.info("Sheet name:    " + list_sheet_name[i]);

// Set the worksheet name to be parsed
   parser.setSheetName(list_sheet_name[i]);

// Parse each worksheet set using setSheetName()
   if (parser.parse()) {
      //retrieve the column headers
      var headers = parser.getColumnHeaders();
      var header1 = headers[0];
      var header2 = headers[1];
      var header3 = headers[2];

      //print headers
      gs.info(header1 + "\t||" + header2 + "\t||" + header3);

      // Iterate over each row in the worksheet
      while (parser.next()) {
         var row = parser.getRow();
         //print row value for both columns
         gs.info(row[header1] + '\t|| ' + row[header2] + '\t||' + row[header3])
      }
   } else
      gs.info(parser.getErrorMessage());
}
```

出力：

```
*** Script:  Sheet Names Incident Table, sys_user Table, knowledge Table
*** Script:
 *******************************************************************************
*** Script: Sheet name:    Incident Table
*** Script: Number ||Opened ||Short description
*** Script: INC0010112 || 2019-07-29 11:48:43 ||Assessment :  ATF Assessor
*** Script: INC0010111 || 2019-07-22 14:04:57 ||ATF : Test1
*** Script: INC0009009 || 2018-08-30 01:06:16 ||Unable to access the shared folder.
*** Script:
 *******************************************************************************
*** Script: Sheet name:    sys_user Table
*** Script: User ID ||Name ||Email
*** Script: abel.tuter || Abel Tuter ||abel.tuter@example.com
*** Script: abraham.lincoln || Abraham Lincoln ||abraham.lincoln@example.com
*** Script: adela.cervantsz || Adela Cervantsz ||adela.cervantsz@example.com
*** Script: aileen.mottern || Aileen Mottern ||aileen.mottern@example.com
*** Script: alejandra.prenatt || Alejandra Prenatt ||alejandra.prenatt@example.com
*** Script:
 *******************************************************************************
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: Sheet name:    knowledge Table
*** Script: Number ||Short description ||Author
*** Script: KB99999999 || Microsoft Outlook Issues ||System Administrator
*** Script: KB0000033 || Eclipse configuration for Android development ||System Administrator
*** Script: KB0000032 || Getting Around in Windows ||System Administrator
*** Script: KB0000031 || How can I find the MAC address of my Ethernet or
  wireless interface? ||Sam Sorokin
```

GlideFilter - スコープ対象、グローバル

GlideFilter API を使用すると、クエリをフィルタリングして、1 つ以上のレコードが指定された一連の要件を満たしているかどうかを判断できます。

この API のメソッドは、GlideFilter グローバルオブジェクトを使用してアクセスできます。

大文字と小文字の区別

GlideFilter API はデフォルトで大文字と小文字を区別します。大文字と小文字の区別を有効または無効にするには、setCaseSensitive() メソッドを使用します。*GlideRecord* クエリは大文字と小文字を区別しません。

次の例は、GlideRecord クエリが大文字と小文字を区別しないで、大文字または小文字を使用した同じユーザーレコードを結果として得る方法を示しています。

```
var gr_Query = new GlideRecord('sys_user');
gr_Query.addQuery('first_name', 'Abel');
gr_Query.query();
while (gr_Query.next())
  gs.info("Upper case query: " + gr_Query.getDisplayValue());

var gr_Query = new GlideRecord('sys_user');
gr_Query.addQuery('first_name', 'abel');
gr_Query.query();
while (gr_Query.next())
  gs.info("Lower case query: " + gr_Query.getDisplayValue());
```

GlideRecord.query() の出力では、大文字と小文字に関係なく同じ結果が表示されます。

```
Upper case query: Abel Tuter
Lower case query: Abel Tuter
```

次の例は、*GlideFilter* が大文字の条件に一致するレコードの値のみを取得する方法を示しています。小文字の条件では一致しません。

```
// Matches the 'Abel Tuter' user record
var gr_Query = new GlideRecord('sys_user');
gr_Query.query();
var condition = 'first_name=Abel';
var glideFilter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
while (gr_Query.next()) {
   if (glideFilter.match(gr_Query, true))
       gs.info("Upper case condition: " + gr_Query.getDisplayValue());
}

// The following code does not match 'Abel Tuter' user record
var gr_Query = new GlideRecord('sys_user');
gr_Query.query();
var condition = 'first_name=abel';
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var glideFilter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
while (gr_Query.next()) {
   if (glideFilter.match(gr_Query, true))
       gs.info("Lower case condition: " + gr_Query.getDisplayValue());
}
```

出力を見ると、フィルターがデフォルトの大文字と小文字を区別する大文字の結果のみを返すことがわかります。

```
Upper case condition: Abel Tuter
```

次の例は、*`setCaseSensitive()`* メソッドを使用して GlideFilter の大文字と小文字の区別を無効にする方法を示しています。大文字と小文字がフィールド値と一致しない場合でも、条件に一致するとしてフィルターされます。

```
// Matches the 'Abel Tuter' user record
var gr_Query = new GlideRecord('sys_user');
gr_Query.query();
var condition = 'first_name=Abel';
var glideFilter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
while (gr_Query.next()) {
   if (glideFilter.match(gr_Query, true))
     gs.info("Upper case condition: " + gr_Query.getDisplayValue());
}

// The following code disables case sensitivity and matches the same record
var gr_Query = new GlideRecord('sys_user');
gr_Query.query();

var condition = 'first_name=abel';
var glideFilter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
glideFilter.setCaseSensitive(false);

while (gr_Query.next()) {
  if (glideFilter.match(gr_Query, true))
    gs.info("Lower case condition: " + gr_Query.getDisplayValue());
}
```

出力は、 *`GlideFilter`* で大文字と小文字を区別しない結果を示します。

```
Upper case condition: Abel Tuter
Lower case condition: Abel Tuter
```

フィルター **null** 値

`GlideFilter` クエリ結果から null 値を除外するには、クエリ条件に ISNOTEMPTY を追加します。次の例は、*`GlideRecord`* と *`GlideFilter`* で同じエンコードクエリ使用すると異なる結果が生成されることを示しています。

```
var insertRecordsGr = new GlideRecord('u_test_table');
insertRecordsGr.deleteMultiple();
var dates = ['', '2021-01-29', '2021-01-30', '2021-01-31'];
dates.forEach(function(val) {
  insertRecordsGr.initialize();
  insertRecordsGr.u_date_field = val;
  insertRecordsGr.insert();
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('u_test_table');
now_GR.addEncodedQuery('u_date_field<javascript:gs.beginningOfToday()');
now_GR.query();

// Encoded query includes null values with GlideFilter, which might cause unexpected results
var condition = 'u_date_field<javascript:gs.beginningOfToday()';

var grWithGlideFilter = new GlideRecord('u_test_table');
grWithGlideFilter.query();
var filter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');

var countWithGlideFilter = 0;
while (grWithGlideFilter.next()) {
  if (GlideFilter.checkRecord(grWithGlideFilter, condition))
     countWithGlideFilter++;
}

gs.info('Record RowCount: ' + now_GR.getRowCount() + ' - Filter Count: ' +
 countWithGlideFilter);
```

出力は、*GlideRecord* が空の日付値をスキップして 3 つのレコードを返すことを示しています。*GlideFilter* クエリは空の日付値をカウントし、4 つのレコードのカウントを返します。

```
Record RowCount: 3 - Filter Count: 4
```

GlideFilter の結果から null 値を除外するには、クエリ対象のフィールドに AND 条件 ISNOTEMPTY を追加します。

```
// Encoded query includes null values with GlideFilter
var condition = 'u_date_field<=javascript:gs.beginningOfToday()^u_date_fieldISNOTEMPTY';
```

出力は、*GlideFilter* でエンコードされたクエリが null の日付値をスキップし、3 つの結果をカウントすることを示しています。

```
Record RowCount: 3 - Filter Count: 3
```

GlideFilter – GlideFilter(文字列 **filter,** 文字列 **title)**

GlideFilter オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。setCaseSensitive() メソッドを使用して無効にしない限り、結果は大文字と小文字を区別します。 *GlideFilter* クエリ結果から null 値を除外するには、クエリ条件に ISNOTEMPTY を追加します。
title	文字列	フィルターのわかりやすいタイトル。

次の例は、Rebekah という名前のユーザーの数をフィルターする方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
now_GR.query();
var condition = 'first_name=rebekah';
var filter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
filter.setCaseSensitive(false);

var countResults = 0;
while (now_GR.next()) {
  if (filter.match(now_GR, true))
     countResults++;
}

gs.info('Number of users named Rebekah: ' + countResults);
```

出力：

```
Number of users named Rebekah: 2
```

GlideFilter - checkRecord(GlideRecord now_GR, 文字列 filter, ブーリアン match)

指定されたフィルターを指定された GlideRecord の内容と比較します。

指定されたフィルターに 1 つの条件が含まれている場合、レコードが条件を満たしていれば true が返されます。

フィルターは、"active=true^number=abc^category=request" など、複数の条件をサポートしています。*`match`* パラメーターを使用して、一致を判断するためにすべての条件を満たす必要があるかどうか、1 つの条件のみを満たす必要があるのかを定義できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	評価する *`GlideRecord`*。
フィルター	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 *`GlideFilter`* クエリ結果から null 値を除外するには、クエリ条件に ISNOTEMPTY を追加します。 注: *`filter`* 値の大文字と小文字は区別されます。また、*`setCaseSensitive(false)`* を使用して大文字と小文字を区別する値を変更することはできません。
一致	ブーリアン	オプション。*`filter`* パラメーターに複数の条件が含まれている場合に、すべての条件を満たす必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メソッドが true を返すには、すべての条件を満たす必要があります。 • false：メソッドが true を返すには、1 つの条件のみを満たす必要があります。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィルター比較の結果。 • true：フィルター条件が満たされました。 • false：フィルター条件が満たされませんでした。

次の例は、インシデントテーブル内のフィルター条件を満たす各レコードについて true を表示する方法を示しています。それ以外の場合は false です。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();

var bool = true;

while(rec.next())
{
   bool = GlideFilter.checkRecord(rec, "active=true");
   gs.info("number "+ rec.number + " is " + bool);
}
```

出力：

```
number INC0000060 is false
number INC0009002 is false
number INC0000009 is false
...
number INC0000015 is true
number INC0000016 is true
number INC0000017 is true
...
```

自動翻訳

GlideFilter - match(GlideRecord now_GR, ブーリアン match)

指定された GlideRecord に対してフィルターを評価します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	評価する *GlideRecord*。
一致	ブーリアン	すべてのフィルター条件が一致する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべてのフィルター条件が一致する必要があります。 • false：フィルター条件の一致は必要ありません。 デフォルト値：false

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	一致チェックの結果。 • true：フィルター条件が満たされました。 • false：フィルター条件が満たされませんでした。

次の例は、フィルター条件が指定された GlideRecord と一致することを確認する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
now_GR.query();
var condition = 'first_name=rebekah';
var filter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
filter.setCaseSensitive(false);

var countResults = 0;
while (now_GR.next()) {
  if (filter.match(now_GR, true))
    countResults++;
}

gs.info('Number of users named Rebekah: ' + countResults);
```

出力：

```
Number of users named Rebekah: 2
```

GlideFilter - setCaseSensitive(ブーリアン **caseSensitive)**

大文字と小文字を区別するフィルター結果を有効または無効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
caseSensitive	ブーリアン	フィルターが大文字と小文字を区別するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フィルターは大文字と小文字を区別します。 • false：フィルターは大文字と小文字を区別しません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、大文字と小文字を区別する結果を無効にする方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
now_GR.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var condition = 'first_name=rebekah';
var filter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');

// Disable case-sensitive filtering
filter.setCaseSensitive(false);

while (now_GR.next()) {
  if (filter.match(now_GR, true))
     gs.info(now_GR.getDisplayValue());
}
```

出力は、フィルターが小文字の条件で大文字の結果を取得することを示しています。

```
Rebekah Padley
Rebekah Lindboe
```

GlideFilter - setEnforceSecurity(ブール値:enforceSecurity)

フィルター文字列のサンドボックス評価を有効または無効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エンフォーストセキュリティ	ブール	サンドボックスでフィルターを評価するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:サンドボックスのフィルターを評価します。 • false:サンドボックス内のフィルターを評価しません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
now_GR.query();
var condition = 'first_name=rebekah';
var filter = new GlideFilter(condition, 'filterCondition');
filter.setEnforceSecurity(true);

var countResults = 0;
while (now_GR.next()) {
  if (filter.match(now_GR, true))
     countResults++;
}

gs.info('Number of users named Rebekah: ' + countResults);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Number of users named Rebekah: 2
```

GlideGeoPoint - グローバル

`GlideGeoPoint` API を使用すると、テーブル内のジオポイントデータタイプの値を取得および設定できます。

この API はデフォルトで利用可能です。ジオポイント データ タイプを使用すると、テーブル内の 1 つのフィールドに緯度と経度の値を格納できます。`GlideGeoPoint` API を使用すると、新しい GlideGeoPoint オブジェクトをインスタンス化したり、特定のテーブルの新しいジオポイントを作成したり、単一の緯度、経度、またはジオタイプの値を取得したりできます。ジオポイントを使用した新しいレコードの挿入、ジオポイント位置間の距離の計算、近くのジオポイント位置のクエリなど、特定のユースケースを実装する方法の詳細については、「GlideGeoPoint 開発者ガイド」を参照してください。

ジオタイプ データタイプの重要な側面は次のとおりです。

- これは、経度と緯度の値を表す 10 進数のペアで構成されます。
- 経度の範囲は (-180, 180) です。この範囲外の値は、この範囲内の同等の値に正規化されます。
- 緯度の範囲は [-90, 90] です。この範囲外の値は、この範囲内の同等の値に正規化されます。
- ジオポイント値は常に入力として受け入れられ、「経度、緯度」のようにカンマ区切りのペアとして表示されます。必要に応じて、括弧で式を囲むことができます。
- 経度と緯度の値はどちらも、小数点以下 6 桁までの精度で格納されます。

注: `GlideGeoPoint` API 値は常に経度、緯度の順にリストされます。

このページの例では、ジオポイントフィールドタイプを含むフィールドがカスタムテーブルに事前に入力されていることを前提としています。このデータ型の詳細については、「ジオポイントフィールドタイプ」および「関数フィールド」を参照してください。

GlideGeoPoint - GlideGeoPoint()

`GlideGeoPoint` オブジェクトをインスタンス化します。`GlideGeoPoint` オブジェクトは、それ以外の場合は文字列として保存される経度と緯度の値にセマンティック認識を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、新しい GlideGeoPoint オブジェクトを null 値として初期化する方法を示しています。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
```

GlideGeoPoint - GlideGeoPoint(文字列の経度, 文字列の緯度)

指定された経度と緯度の値に従って `GlideGeoPoint` オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
経度	文字列	ジオポイントの経度座標。
緯度	文字列	ジオポイントの緯度座標。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
ジオポイント	結果の *GlideGeoPoint* オブジェクト。

次の例は、経度と緯度の値を指定すると、それに応じてオブジェクトが初期化されることを示しています。

```
// Providing longitude and latitude values initializes the object accordingly
var gp = new GlideGeoPoint(10.123, 25.987);
gs.info("geopoint: " + gp);
```

出力:

```
geopoint: 10.123000,25.987000
```

GlideGeoPoint - GlideGeoPoint (オブジェクト geoPoint)

経度と緯度のポイントの値をコピーして、新しい GlideGeoPoint オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ジオポイント	オブジェクト	コピーするジオポイントインスタンス。

戻り値

タイプ	説明
ジオポイント	結果の *GlideGeoPoint* オブジェクト。

次の例は、経度と緯度の値をコピーして新しい GlideGeoPoint オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var gp = new GlideGeoPoint(135, -64);
var gpCopy = new GlideGeoPoint(gp);
gs.info("geopoint: " + gpCopy);
```

出力:

```
geopoint: 135,-64
```

GlideGeoPoint:getDisplayValue()

現在のユーザーのジオポイントを分かりやすい形式で返します。

getDisplayValue() メソッドは、単一のジオポイント値を返します。特定のテーブルからすべてのジオポイント値を取得する方法については、「GlideGeoPoint 開発者ガイド」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	オブジェクトに設定されている経度と緯度の座標の値。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
gp.setValue(76.25, 49.75);
gs.info("geopoint: " + gp);
gs.info("getDisplayValue(): " + gp.getDisplayValue());
```

出力:

```
geopoint: 76.250000,49.750000
getDisplayValue(): (76.250000, 49.750000)
```

GlideGeoPoint - getGeoPoint(文字列 **geo_point_field_name)**

ジオポイントタイプの指定されたフィールド名のジオポイント座標値のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
geo_point_field_name	文字列	ジオポイントフィールドの名前。 **注:** テーブルで定義されている辞書要素の下にフィールド名を見つけて、ジオポイントタイプの関連フィールドを表示することもできます。 テーブル:辞書エントリ [sys_dictionary]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	結果の GlideGeoPoint オブジェクト。

次の例では、「test_table」はジオポイントタイプの「geo_point」フィールドを含むテーブルです。test_tableには、[geo_point] 列に値が (-30.560000,-54.330000) のレコードが 1 つあります。このコード例は、geo_point列のレコードの緯度と経度の座標と表示値を返します。

```
var gr_Test = new GlideRecord('test_table');
gr_Test.query();
gr_Test.next();
var gp = gr_Test.getGeoPoint('geo_point');
gs.info("getLatitude(): " + gp.getLatitude());
gs.info("getLongitude(): " + gp.getLongitude());
gs.info("getDisplayValue(): " + gp.getDisplayValue());
```

出力:

```
getLatitude(): -54.33
getLongitude(): -30.560000000000002
getDisplayValue(): (-30.560000, -54.330000)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideGeoPoint - getLatitude()

GlideGeoPoint オブジェクトの緯度値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*GlideGeoPoint* オブジェクトの緯度値。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
gp.setValue(76.25, 49.75);

gs.info("geopoint: " + gp);
gs.info("getLatitude(): " + gp.getLatitude());
```

出力:

```
geopoint: 76.250000,49.750000
getLatitude(): 49.75
```

GlideGeoPoint - getLongitude()

GlideGeoPoint オブジェクトの経度値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*GlideGeoPoint* オブジェクトの経度の値。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
gp.setValue(76.25, 49.75);
gs.info("geopoint: " + gp);
gs.info("getLongitude(): " + gp.getLongitude());
```

出力:

```
geopoint: 76.250000,49.750000
 getLongitude(): 76.25
```

GlideGeoPoint - getValue()

現在の *GlideGeoPoint* オブジェクトのプログラムによる経度と緯度の値を含む文字列を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の `GlideGeoPoint` オブジェクトの経度と緯度の値。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
gp.setValue(76.25, 49.75);
gs.info("geopoint: " + gp);
gs.info("getValue(): " + gp.getValue());
```

出力:

```
geopoint: 76.250000,49.750000
getValue(): 76.250000,49.750000
```

GlideGeoPoint - setValue(String longitude, String latitude)

ジオポイントの経度と緯度の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
経度	文字列	ジオポイントの経度座標。
緯度	文字列	ジオポイントの緯度座標。

戻り値

タイプ	説明
文字列	`GlideGeoPoint` オブジェクトに設定された経度と緯度の値。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
gp.setValue("-28.48,38.91");
gs.info("geopoint: " + gp);
```

出力:

```
geopoint: -28.480000,38.910000
```

GlideGeoPoint - setValue(文字列値)

1 つのカンマ区切り値を使用して、ジオポイントの経度と緯度の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	経度と緯度のポイントをそれぞれ含むカンマ区切りの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	*GlideGeoPoint* オブジェクトに設定された経度と緯度の値。

次の例は、単一の文字列を使用して経度と緯度の値を設定する方法を示しています。

```
var gp = new GlideGeoPoint();
gp.setValue(23.4, 56.7);
```

出力:

```
geopoint: -23.400000,56.700000
```

GlideHTTPRequest :グローバル

GlideHTTPRequest API は、Glide HTTP 要求で一般的な機能を実行するためのユーティリティメソッドを提供します。

この API は、グローバルなサーバー側スクリプトで使用できます。このクラスを使用するには、コンストラクターを使用して GlideHTTPRequest オブジェクトをインスタンス化します。コンストラクターには、入力パラメーターとしてエンドポイント URL が必要です。

GlideHTTPRequest - addHeader(文字列 name, 文字列 value)

HTTP 要求にヘッダーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	Accept や Content-Type などのヘッダー名。
value	文字列	application/json などのヘッダー値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、要求ヘッダー「Accept」を追加し、JSON または XML 応答を解析して、ServiceNow インスタンスからインシデントの数を返します。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print('(JSON) Incidents returned: ' + JSON.parse(response.getBody()).result.length);

// Replace the Accept header to get XML response
request.addHeader('Accept', 'application/xml');

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print('(XML) Incidents returned: ' +
 gs.xmlToJSON(response.getBody()).response.result.length);
```

出力

```
200
(JSON) Incidents returned: 66
200
(XML) Incidents returned: 66
```

GlideHTTPRequest - addParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

HTTP 要求にパラメーターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*sysparm_limit* などの追加するパラメーター。
value	文字列	パラメーターの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、REST エンドポイント呼び出しに *sysparm_limit* パラメーターを追加して、返される応答の数を制限する方法を示します。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the 'sysparm_limit' parameter to limit the number of records returned
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
request.addParameter('sysparm_limit', 1);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print('Incidents returned: ' + JSON.parse(response.getBody()).result.length);
```

出力:

```
200
Incidents returned: 1
```

GlideHTTPRequest - setBasicAuth(文字列 userName, 文字列 password)

基本認証のユーザー名とパスワードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userName	文字列	認証に使用するユーザー名。
password	文字列	認証に使用するユーザーのパスワード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*setBasicAuth()* メソッドを使用して、関連する REST エンドポイント呼び出しのユーザー名とパスワードを設定する方法を示します。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print('(JSON) Incidents returned: ' + JSON.parse(response.getBody()).result.length);

// Replace the Accept header to get XML response
request.addHeader('Accept', 'application/xml');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print('(XML) Incidents returned: ' +
 gs.xmlToJSON(response.getBody()).response.result.length);
```

出力

```
200
(JSON) Incidents returned: 66
200
(XML) Incidents returned: 66
```

GlideHTTPRequest - setContentType(文字列 **type)**

HTTP 要求のコンテンツタイプヘッダーを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	application/json や multipart/form-data など、設定するコンテンツタイプ。Content-Type の詳細については、「https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Type」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、*`setContentType()`* メソッドを使用して REST エンドポイント呼び出しの Content-Type 要求ヘッダーを設定する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Set up incident record to post

// Set the Content-Type of the POST
request.setContentType('application/json');

// Execute the POST request
var response = request.post();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
```

出力

```
200
```

GlideHTTPRequest - setFollowRedirect(ブーリアン **followRedirect)**

REST エンドポイント呼び出しの followRedirect オプションを有効または無効にします。

HTTP リダイレクトの詳細については、「https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Redirections」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
followRedirect	ブーリアン	エンドポイントによって返された URL リダイレクトにエンドポイントが従う必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：返されたリダイレクトに従います。 • false：返されたリダイレクトを無視します。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、*`setFollowRedirect()`* メソッドを使用してエンドポイント呼び出しのリダイレクトをオフにする方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');

// Turn off follow redirect - default is on (true)
request.setFollowRedirect(false);

// Execute the GET request
var response = request.get();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
```

出力

```
200
```

GlideHTTPRequest - setHttpTimeout(int timeout)

HTTP タイムアウト値をミリ秒単位で設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeout	整数	設定するタイムアウト値。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*`setTimeout()`* メソッドを使用してエンドポイント呼び出しのタイムアウト値を設定する方法を示します。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');

// Set the time out value
request.setHttpTimeOut(1000);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
```

出力

```
200
```

GlideHTTPRequest - setLogLevel(文字列 logLevel)

HTTP 要求のログレベルを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
logLevel	文字列	利用可能なログ記録のレベル。 注: パフォーマンス上の理由から、本番環境では HTTP 要求のログ記録を *basic* のままにすることをお勧めします。 有効な値： • basic：ホスト、パス、応答ステータスなど、HTTP トランザクションの多くの属性に対応します。 • elevated：*basic* のすべて、すべての要求ヘッダー、クエリ文字列、およびすべての応答ヘッダーが含まれます。 • all：*elevated* のすべて、および要求本文と応答本文が含まれます。 デフォルト：basic

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*setLogLevel()* メソッドを使用してエンドポイント呼び出しのログレベルを設定する方法を示します。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');

// Set the time out value
request.setLogLevel(elevated);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
```

出力

```
200
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideHTTPRequest - setupProxy(文字列 host, 文字列 port)

関連する REST 呼び出しのプロキシホストとポートを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
host	文字列	プロキシホスト
port	文字列	プロキシのポート

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideHTTPResponse - グローバル

`GlideHTTPResponse` API は、Glide HTTP 応答で一般的な機能を実行するためのユーティリティメソッドを提供します。

GlideHTTPResponse - getAllHeaders()

すべてのヘッダーのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	エンドポイント呼び出しに関連付けられているすべてのヘッダーのリスト。

この例は、`del()` メソッドを使用してインシデントテーブルから指定されたインシデントを削除する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');

// Execute the GET request
var response = request.get();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Print all headers associated with the endpoint call
gs.print(response.getAllHeaders());
```

出力

```
[
 X-Is-Logged-In: true,
 X-Transaction-ID: 21a9223f1b13,
 X-Total-Count: 69,
 X-Content-Type-Options: nosniff,
 Pragma: no-store,no-cache,
 Cache-Control: no-cache,no-store,must-revalidate,
 max-age=-1,
 Expires: 0,
 Content-Type: application/json;charset=UTF-8,
 Transfer-Encoding: chunked,
 Date: Tue, 26 Oct 2021 16:54:24 GMT,
 Server: ServiceNow,
 Set-Cookie: JSESSIONID=36B9B3E86C31E244A50AF38106376F9B; Path=/; HttpOnly;
SameSite=None; Secure,
 Set-Cookie: glide_user=; Max-Age=0; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/;
HttpOnly; SameSite=None; Secure,
 Set-Cookie: glide_user_session=; Max-Age=0; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT;
Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure,
 Set-Cookie: glide_user_route=glide.455981d2bb48a9658f44c18e5f56313d;
Max-Age=2147483647; Expires=Sun, 13-Nov-2089 20:08:31 GMT; Path=/; HttpOnly;
SameSite=None; Secure,
 Set-Cookie: glide_session_store=E9A9223F1B1370107CF30D03CD4BCB8D; Max-Age=1800;
Expires=Tue, 26-Oct-2021 17:24:24 GMT; Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure,
 Set-Cookie: BIGipServerpool_jsmith=428037898.31808.0000; path=/; Httponly; Secure;
SameSite=None; Secure, Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains
]
```

自動翻訳

GlideHTTPResponse - getBody()

HTTP 応答の本文を含む文字列を返します。

注: ストリームが既にアクセスされている場合、再度アクセスすることはできません。この場合、メソッドは null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	HTTP 応答本文。

この例は、*getBody()* メソッドを使用して、エンドポイント呼び出しで返される結果の内容を表示する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');
request.addHeader('Content-Type','application/json');

var response = request.post('{"short_description":"Test me"}');

gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.getBody());
```

出力

```
201
{
  "result":{
    "parent":"",
    "made_sla":"true",
    "caused_by":"",
    "watch_list":"",
    "upon_reject":"cancel",
    "sys_updated_on":"2021-10-26 14:59:22",
    "child_incidents":"0",
    "hold_reason":"",
    "task_effective_number":"INC0010003",
    "approval_history":"",
    "skills":"",
    "number":"INC0010003",
    "resolved_by":"",
    "sys_updated_by":"admin",
    "opened_by":{

 "link":"https://
instanceName.servicenow.com/api/now/table/sys_user/6816f79cc0a8016401c5a33be04be44
1",
      "value":"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "user_input":"",
    "sys_created_on":"2021-10-26 14:59:22",
    "sys_domain":{
      "link":"https://instanceName.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value":"global"
    },
    "state":"1",
    "route_reason":"",
    "sys_created_by":"admin",
    "knowledge":"false",
    "order":"",
    "calendar_stc":"",
    "closed_at":"",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"cmdb_ci":"",
"delivery_plan":"",
"contract":"",
"impact":"3",
"active":"true",
"work_notes_list":"",
"business_service":"",
"priority":"5",
"sys_domain_path":"/",
"rfc":"",
"time_worked":"",
"expected_start":"",
"opened_at":"2021-10-26 14:59:22",
"business_duration":"",
"group_list":"",
"work_end":"",
"caller_id":"",
"reopened_time":"",
"resolved_at":"",
"approval_set":"",
"subcategory":"",
"work_notes":"",
"universal_request":"",
"short_description":"Test me",
"close_code":"",
"correlation_display":"",
"delivery_task":"",
"work_start":"",
"assignment_group":"",
"additional_assignee_list":"",
"business_stc":"",
"description":"",
"calendar_duration":"",
"close_notes":"",
"notify":"1",
"service_offering":"",
"sys_class_name":"incident",
"closed_by":"",
"follow_up":"",
"parent_incident":"",
"sys_id":"a85f82ffdb5f30103dd9c39d13961916",
"contact_type":"",
"reopened_by":"",
"incident_state":"1",
"urgency":"3",
"problem_id":"",
"company":"",
"reassignment_count":"0",
"activity_due":"",
"assigned_to":"",
"severity":"3",
"comments":"",
"approval":"not requested",
"sla_due":"",
"comments_and_work_notes":"",
"due_date":"",
"sys_mod_count":"0",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "reopen_count":"0",
    "sys_tags":"",
    "escalation":"0",
    "upon_approval":"proceed",
    "correlation_id":"",
    "location":"",
    "category":"inquiry"
  }
}
```

GlideHTTPResponse - getCookies()

エンドポイント呼び出しに関連付けられた cookie のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	各 cookie の名前と値を文字列として含むリスト。

この例では、*`getCookies()`* メソッドを使用してエンドポイント応答に関連付けられた cookie を表示する方法を示します。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the Accept header to get JSON response
request.addHeader('Accept', 'application/json');

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results: status code and number of records returned
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.getCookies());
```

出力

```
200
[
 JSESSIONID=B8E5C1C0E43FEA35EC0FCB323A9DF8D1;
 Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure, glide_user=; Max-Age=0; Expires=Thu,
01-Jan-1970 00:00:10 GMT;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure, glide_user_session=; Max-Age=0; Expires=Thu,
01-Jan-1970 00:00:10 GMT;
 Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure,
glide_user_route=glide.f1aa2015b3fa5fa8dfe567386cde8fd5; Max-Age=2147483647;
Expires=Sun, 13-Nov-2089 21:02:31 GMT;
 Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure,
glide_session_store=7406BAB7DBDF30103DD9C39D13961966; Max-Age=1800; Expires=Tue,
26-Oct-2021 18:18:24 GMT;
 Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure, BIGipServerpool_jsmith=2643023626.45630.0000;
path=/; Httponly; Secure; SameSite=None; Secure
]
```

GlideHTTPResponse - getErrorCode()

エンドポイントによって返された現在のエラーコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
整数	エラーコード。エラーがない場合は 0 が返されます。

この例は、*`getErrorCode()`* メソッドを使用して、関連する REST 呼び出しのインスタンスによってスローされた前回のエラーメッセージのエラーコードを表示する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345'; // Instance name
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';
var sysId = '0123456789abcdef0123456789abcdef';  // Sys_id of the incident to get

// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Delete the incident
response = request.get();

// Print the results: status code and response body
gs.print(response.getStatusCode());

// Get the last error message
gs.print(response.getErrorCode());
```

出力

```
404
1
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideHTTPResponse - getErrorMessage()

前回発生したエラーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	前回発生したエラーを説明するテキスト文字列。

この例は、*getErrorMessage()* メソッドを使用して、関連する REST 呼び出しのインスタンスによってスローされた前回のエラーメッセージを表示する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345'; // Instance name
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';
var sysId = '0123456789abcdef0123456789abcdef';  // Sys_id of the incident to get

// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Try to get the non-existent incident
response = request.get();

// Print the results: status code and response body
gs.print(response.getStatusCode());

// Get the last error message
gs.print(response.getErrorMessage());
```

出力

```
404
Method failed: (/api/now/table/incident/0123456789abcdef0123456789abcdef) with code: 404
```

GlideHTTPResponse - getHeader(文字列 name)

渡されたパラメーターで指定されたヘッダーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*Content-Type* など、返される応答ヘッダーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の応答の指定されたヘッダーの値。

この例は、*Content-Type* ヘッダーの内容を表示する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345'; // Instance name
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';
var sysId = '0123456789abcdef0123456789abcdef';  // Sys_id of the incident to get

// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.getHeader("Content-Type"));
```

出力

```
200
application/json
```

GlideHTTPResponse - getHeaders()

エンドポイント応答に関連付けられたすべてのヘッダーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	関連するすべてのヘッダーを含むオブジェクト。

この例は、*getHeaders()* メソッドを使用して、エンドポイント呼び出しに関連付けられたすべてのヘッダーを表示する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345'; // Instance name
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';
var sysId = '0123456789abcdef0123456789abcdef';  // Sys_id of the incident to get
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.getHeaders());
```

出力

```
200
{
  Transfer-Encoding=chunked,
  Strict-Transport-Security=max-age=63072000; includeSubDomains,
  Cache-Control=no-cache, no-store, must-revalidate,
  max-age=-1,
  Server=ServiceNow,
  X-Content-Type-Options=nosniff,
  X-Transaction-ID=399f8f73db13,
  X-Is-Logged-In=true,
  Set-Cookie=BIGipServerpool_jsmith=2643023626.45630.0000; path=/; Httponly; Secure;
 SameSite=None; Secure,
  Pragma=no-store,no-cache, Expires=0, Date=Tue, 26 Oct 2021 19:40:10 GMT,
  Content-Type=application/json;charset=UTF-8
}
```

GlideHTTPResponse - getHttpMethod()

指定されたエンドポイント呼び出しに関連付けられた HTTP メソッドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エンドポイント呼び出しに関連付けられた HTTP メソッド (org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod@f83e63 など)。 形式：org.apache.commons.httpclient.methods.<メソッド>

この例は、`getMethod()` メソッドを使用して関連するエンドポイントを呼び出すときに使用される HTTP メソッドを表示する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345'; // Instance name
var username = 'admin';
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var password = 'yourpassword';
var sysId = '0123456789abcdef0123456789abcdef';  // Sys_id of the incident to get

// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.getHttpMethod());
```

出力

```
200
org.apache.commons.httpclient.methods.GetMethod@f83e63
```

GlideHTTPResponse - getStatusCode()

エンドポイント呼び出しの前回のステータスコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
int	HTTP 応答ステータスコード。

この例は、REST 呼び出しが `getStatusCode()` メソッドを使用して実行された後に、そのステータスコードを取得する方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Instantiate request with ServiceNow API incidents table endpoint
var request = new
 GlideHTTPRequest('https://'+instance+'.service-now.com/api/now/table/incident');

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Add the 'sysparm_limit' parameter to limit the number of records returned
request.addParameter('sysparm_limit', 1);

// Execute the GET request
var response = request.get();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Print the results: status code
gs.print(response.getStatusCode());
```

出力:

```
200
```

GlideHTTPResponse - haveError()

エンドポイント呼び出しの処理中にエラーが発生したかどうかを示すフラグを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	エンドポイント呼び出しの処理中にエラーが発生したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エンドポイントの処理中にエラーが発生しました。 • false：エンドポイントの処理中にエラーは発生しませんでした。 エラーが発生した場合は true を返し、エラーがない場合は false を返します。

この例は、*haveError()* メソッドを使用して、インシデントの sys_id が有効である場合にエラーなしのフラグを付ける方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Valid sys_id of an incident record
var sysId = 'a85f82ffdb5f30103dd9c39d13961916';  // Sys_id of the incident to get

// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.haveError());
```

出力

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
200
false
```

この例は、*haveError()* メソッドを使用して、インシデントの sys_id が有効でない場合にエラーのフラグを付ける方法を示しています。

```
var instance = 'dev12345';
var username = 'admin';
var password = 'yourpassword';

// Invalid sys_id
var sysId = 'a85f82ffdb5f30103dd9c39d13961832';  // Sys_id of the incident to get

// Instantiate request with the ServiceNow API incident table endpoint for deletion of an
 incident
var endpoint = 'https://' + instance + '.service-now.com/api/now/table/incident/' + sysId;
var request = new GlideHTTPRequest(endpoint);

// Add authentication data
request.setBasicAuth(username, password);

// Execute the GET request
var response = request.get();

// Print the results
gs.print(response.getStatusCode());
gs.print(response.haveError());
```

出力

```
404
true
```

GlideImpersonate - グローバル

GlideImpersonate API を使用すると、アドミニストレーターはテスト目的で別の認証済みユーザーになりすますことができます。

アプリケーション内の機能をテストするために、別のユーザーとして動作する必要がある場合に、この API を使用します。別のユーザーの代理操作を行う場合、管理者は、代理操作されたユーザーがシステム内でアクセスできるメニューやモジュールなどとまったく同じものにアクセスできます。

注: システムは、別のユーザーの代理操作を行っている間に管理者が行ったことを、そのユーザーによって行われたものとして記録します。

GlideImpersonate - canDebug(文字列 userSysId)

指定されたユーザーがスクリプトのデバッグを実行できるかどうかを確認します。

ユーザーがスクリプトをデバッグできるようにするには、開発者インスタンスを使用する必要があります。本番インスタンスではデバッグできません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userSysId	文字列	デバッグ機能を検証するユーザーの sys_Id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	true：ユーザーはアプリケーションをデバッグできます。 false：ユーザーはアプリケーションをデバッグできません。

```
userDebug: function(userId) {
  var impUser = new GlideImpersonate();
  impUser.canDebug(userId);
 }
```

GlideImpersonate - canImpersonate(文字列 **userSysId)**

現在のユーザーが指定されたユーザーの代理操作を行えるかどうかを確認します。

現在のユーザーに admin ロールが割り当てられていない場合、代理操作するユーザーが非アクティブである場合、または指定されたユーザーの代理操作に他の問題がある場合、メソッドは「false」を返し、ユーザーは代理操作できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userSysId	文字列	代理操作するユーザーの sys_Id

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが指定されたユーザーの代理操作を行えるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：現在のユーザーは指定されたユーザーの代理操作を行うことができます。 • false：現在のユーザーは指定されたユーザーの代理操作を行うことはできません。

```
function onlineImpersonate(userSysId) {
  if (!GlideImpersonate().canImpersonate(userSysId)){
    gs.addInfoMessage("No access to impersonate " + userSysId);
  } else {
    GlideImpersonate().impersonate(userSysId);
  }
  return;
}
```

GlideImpersonate - impersonate(文字列 **userSysId)**

現在の管理者のユーザー ID を渡されたユーザー ID に設定し、管理者がそのユーザーとして操作できるようにします。

別のユーザーの代理操作を行う場合、管理者は、代理操作されたユーザーがシステム内でアクセスできるメニューやモジュールなどとまったく同じものにアクセスできます。アプリケーションの機能をテストする場合にのみ、このメソッドを使用してください。ユーザーの代理操作が完了したら、管理者 sys_Id を使用してメソッドを再度呼び出し、代理操作を停止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userSysId	文字列	代理操作するユーザーの sys_Id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	代理操作要求の前にログインしていたユーザーの sys_id。

次の例は、現在のユーザーオブジェクトを取得する方法を示しています。

```
var user = gs.getUserDisplayName();
gs.print ("The current user display name is: " + user);

var impUser = new GlideImpersonate();
impUser.impersonate("62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1");
var user = gs.getUserDisplayName();
gs.print ("The impersonated user display name is: " + user);
```

出力：

```
The current user display name is: System Administrator
The impersonated user display name is: Abel Tuter
```

GlideImpersonate - isImpersonating()

現在のユーザーが別のユーザーの代理操作を行っているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	true：ユーザーは現在、別のユーザーの代理操作を行っています。 false：ユーザーは現在、別のユーザーの代理操作を行っていません。

```
function abortOnImpersonate() {
   if (GlideImpersonate().isImpersonating()){
  current.setAbortAction(true);
  gs.addInfoMessage("Transaction canceled due to Impersonation");
   }
   return;
}
```

GlideImportLog - スコープ対象、グローバル

`GlideImportLog` API は、インポートログ [import_log] テーブルにログエントリを直接書き込むメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideImportLog オブジェクトは、 `GlideImportSetTransformer` API によって消費されます。このオブジェクトは `GlideImportSetTransformer` API では必要ありません。このオブジェクトでは、インポートログを特定のインポートセット変換に関連付けることができます。

関連トピック

- GlideImportSetRun
- GlideImportSetTable
- GlideImportSetTransformer
- GlideImportSetTransformMap
- GlideTransformLog

GlideImportLog - GlideImportLog(GlideImportSetRun importSetRun, 文字列 **source)**

GlideImportLog オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
importSetRun	GlideImportSetRun	オプション。すべてのログが関連付けられるインポートセット実行レコード。
source	文字列	オプション。インポートログレコードに添付されたソースフィールド値。これは、インポートセットプロセス内のどこからこのメッセージが記録されたかを定義します。たとえば、Loading はロードステップを表し、Cleanup は変換後のクリーンアップ中を表している可能性があります。

オプションのソースパラメーターを使用しない例。

```
var importSetRun = new GlideImportSetRun();
var importLog = new GlideImportLog(importSetRun);
```

オプションのソースパラメーターを使用する例。

```
var importSetRun = new GlideImportSetRun();
var importLog = new GlideImportLog(importSetRun, 'Scripted ImportSetTransformer');
```

GlideImportLog - error(文字列 **message,** 文字列 **source)**

タイプ Error のメッセージをインポートログ [import_log] テーブルに記録します。

GlideImportLog

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログメッセージ。最大長：4,000 文字。
source	文字列	オプション。インポートログレコードに添付されたソースフィールド値。これは、インポートセットプロセス内のどこからこのメッセージが記録されたかを定義しま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		す。たとえば、Loading はロードステップを表し、Cleanup は変換後のクリーンアップ中を表している可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importLog = new GlideImportLog();
importLog.error('Error executing transform');
```

GlideImportLog - getImportRunHistory()

このインポートログに関連付けられたインポート実行レコードの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	変換履歴 [sys_import_set_run] テーブルからのインポートセット実行レコードの sys_id。

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.name = 'Scripted Import Set';
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var importLog = new GlideImportLog();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.setLogger(importLog);
transformer.transformAllMaps(importSet);
var importRunSysId = importLog.getImportRunHistory();
```

GlideImportLog - info(文字列 message, 文字列 source)

タイプ Info のメッセージをインポートログ [import_log] テーブルに記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideImportLog

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログメッセージ。最大長：4,000 文字。
source	文字列	オプション。インポートログレコードに添付されたソースフィールド値。これは、インポートセットプロセス内のどこからこのメッセージが記録されたかを定義します。たとえば、Loading はロードステップを表し、Cleanup は変換後のクリーンアップ中を表している可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importLog = new GlideImportLog();
importLog.info('Successfully executed transform');
```

GlideImportLog - setImportRunHistory(文字列 importRunHistory)

GlideImportLog オブジェクトを特定のインポートセット実行レコードに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
importRunHistory	文字列	変換履歴 [sys_import_set_run] テーブルからのレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importRunSysId = '4aa3a8d55ba10010953330ad5981c79f';
var importLog = new GlideImportLog();
importLog.setImportRunHistory(importRunSysId);
```

GlideImportLog - warn(文字列 message, 文字列 source)

タイプ Warn のメッセージをインポートログ [import_log] テーブルに記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideImportLog

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログメッセージ。最大長：4,000 文字。
source	文字列	オプション。インポートログレコードに添付されたソースフィールド値。これは、インポートセットプロセス内のどこからこのメッセージが記録されたかを定義します。たとえば、Loading はロードステップを表し、Cleanup は変換後のクリーンアップ中を表している可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importLog = new GlideImportLog();
importLog.warn('Transform taking longer than expected.');
```

GlideImportSetRun - スコープ対象、グローバル

`GlideImportSetRun` API は、`GlideImportSetTransformer` API が使用できるインポートセット実行レコードを作成するためのメソッドを提供します。

関連項目：

- インポートセット
- インポートセット API

関連トピック

GlideImportLog

GlideImportSetTable

GlideImportSetTransformer

GlideImportSetTransformMap

GlideTransformLog

GlideImportSetRun - GlideImportSetRun(文字列 **importSetID)**

GlideImportSetRun オブジェクトをインスタンス化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
importSetID	文字列	オプション。インポートセット [sys_import_set] テーブルにリストされているインポートセットレコードの sys_id。設定しない場合、新しい [sys_import_set] レコードが作成され、GlideImportSetRun オブジェクトがこのレコードを表します。

```
var importSetRun = new GlideImportSetRun();
```

GlideImportSetRun - getImportSetRunSysID()

変換に関連付けられたインポートセット実行の sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	変換に関連付けられた変換履歴 [sys_import_set_run] レコードの sys_id。

```
var importSetRun = new GlideImportSetRun();
var importSetRunSysId = importSetRun.getImportSetRunSysID();
```

GlideImportSetTable - スコープ対象、グローバル

`GlideImportSetTable` API は、一時的なインポートセットテーブルを作成するメソッドを提供します。

これらのメソッドは、動的な標準の命名規則を使用してインポートセットテーブルを作成します。テーブルには、少なくとも 1 つの列が定義されている必要があります。既存のインポートセットテーブルの変更と削除はサポートされていません。

Scripted Import Set Deleter という名前のスケジュール設定済みジョブは、デフォルトでは 7 日ごとに実行されます。Scripted Import Set Deleter は、すべてのインポートセット、変換マップ、変換エントリを削除し、この API によって作成されたテーブルに関連付けられたインポートセットテーブルを削除します。

`GlideImportSetTable` メソッドは、グローバルおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。`sn_impex` 名前空間識別子を使用して GlideImportSetTable オブジェクトを作成します。

関連トピック

- GlideImportLog
- GlideImportSetRun
- GlideImportSetTransformer
- GlideImportSetTransformMap
- GlideTransformLog

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideImportSetTable - GlideImportSetTable(文字列 **tableLabel)**

GlideImportSetTable オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableLabel	文字列	`create()` メソッドの呼び出し時に作成されるインポートセットテーブルのラベル。

```
var importSetTable = new sn_impex.GlideImportSetTable("temp user table");
```

GlideImportSetTable - addDateTimeColumn(文字列 **columnLabel)**

GlideDateTime 列を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnLabel	文字列	インポートセットテーブルに作成する GlideDateTime 列のラベル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSetTable = new sn_impex.GlideImportSetTable("temp user table");
importSetTable.addDateTimeColumn('start date');
var tableStructure = importSetTable.create();
```

GlideImportSetTable - addStringColumn(文字列 **columnLabel,** 数値 **length)**

文字列の列を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnLabel	文字列	インポートセットテーブルに作成する文字列の列のラベル。
length	数値	オプション。最大列長。 デフォルト：40 文字

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSetTable = new sn_impex.GlideImportSetTable("temp user table");
importSetTable.addStringColumn('first name', 50);
importSetTable.addStringColumn('last name', 50);
var tableStructure = importSetTable.create();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideImportSetTable - create()

インポートセットテーブルを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	次の形式の JSON オブジェクト： • tableName：文字列。テーブルのデータベース名。 • tableLabel：文字列。テーブルの分かりやすいラベル (再書き込み可能)。 • 列：オブジェクト。`addDateTimeColumn()` メソッドおよび `addStringColumn()` メソッドによって提供される列名へのテーブル列ラベルのマップ。 ◦ column_label：文字列。インポートセットテーブルの文字列の列のラベル。 ◦ column_name：文字列。インポートセットテーブルの文字列の列の名前。 `{"tableName": "<table_name>", "tableLabel": "<table label>", "columns": StringMap(<column_label>: <column_name>)}`

```
// Create Import Set table
var importSetTable = new sn_impex.GlideImportSetTable("temp user table");
importSetTable.addStringColumn('first name', 40);
importSetTable.addStringColumn('last name', 40);
importSetTable.addDateTimeColumn('start date');
var tableStructure = importSetTable.create();

/*
tableStructure = {
"tableName": "imp_staging_table_1417601730000",
"tableLabel": "temp user table",
"columns": {
  "first name": "u_first_name",
  "last name": "u_last_name",
  "start date": "u_start_date"
 }
}
*/

var importSetTableName = tableStructure["tableName"];
var columns = tableStructure["columns"];
```

GlideImportSetTransformer - スコープ対象、グローバル

`GlideImportSetTransformer` API は、インポートセット変換の実行に使用されるインポートセットトランスフォーマーオブジェクトを作成するためのメソッドを提供します。

インポートセット変換を実行するには：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. `GlideImportSetTable` API を使用してインポートセットテーブルを作成します。
2. `GlideImportSetTransformMap` API を使用して変換マップを作成します。
3. `GlideRecord` API を使用してインポートセットを作成するか既存のインポートセットを使用します。
4. `GlideImportSetTransformer` API を使用してインポートセット変換を実行します。

インポートセットレコードを作成したら、変換をトリガーするために `GlideImportSetTransformer` API で使用する必要があります。

```
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.transformAllMaps(importSetGr);
```

関連トピック

GlideImportLog

GlideImportSetRun

GlideImportSetTable

GlideImportSetTransformMap

GlideRecord

GlideTransformLog

GlideImportSetTransformer - GlideImportSetTransformer()

GlideImportSetTransformer オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
```

GlideImportSetTransformer - getImportSetRun()

GlideImportSetTransformer オブジェクトに関連付けられたインポートセット実行オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideImportSetRun	変換を実行することによって作成された GlideImportSetRun オブジェクト、または `setImportSetRun()` メソッドに指定された引数。

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var importSetID = importSet.insert();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.transformAllMaps(importSet);
var importSetRun = transformer.getImportSetRun();
```

GlideImportSetTransformer - isError()

変換中にエラーが発生したかどうかを指定するブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	エラーがあるかどうかを示すフラグ。 • true：エラー。 • false：成功。

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.transformAllMaps(importSet);
if(transformer.isError()) {
 gs.error('Error executing the transform');
}
```

GlideImportSetTransformer - setImportSetID(文字列 id)

インポートセットレコードを特定の GlideImportSetTransformer オブジェクトに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	インポートセット [sys_import_set] テーブルからのインポートセットレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
transformer.setImportSetID(importSetID);
transformer.transformAllMaps(importSet);
```

GlideImportSetTransformer - setImportSetRun(GlideImportSetRun importSetRun)

インポートセット実行オブジェクトを特定の GlideImportSetTransformer オブジェクトに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
importSetRun	GlideImportSetRun	変換履歴を追跡する ImportSetRun レコードを表す GlideImportSetRun オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var importSetRun = new GlideImportSetRun(importSetID);
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.setImportSetRun(importSetRun);
transformer.transformAllMaps(importSet);
```

GlideImportSetTransformer - setLogger(GlideImportLog log)

GlideImportLog オブジェクトを特定の GlideImportSetTransformer オブジェクトに関連付けます。

`transformAllMaps()` メソッドを呼び出す前にこのメソッドを呼び出さないと、サーバー側で GlideImportLog オブジェクトが内部的に作成されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
log	GlideImportLog	インポートセット履歴にリンクする GlideImportLog オブジェクト。設定すると、GlideImportLog オブジェクトからの呼び出しがその特定の変換のインポートセット実行履歴に関連付けられます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var importLog = new GlideImportLog();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.setLogger(importLog);
transformer.transformAllMaps(importSet);
```

GlideImportSetTransformer - setMapID(文字列 mapID)

変換マップを特定の GlideImportSetTransformer オブジェクトに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mapID	文字列	テーブル変換マップ [sys_transform_map] テーブルの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var transformMapId = '<sys id of transform map>';
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.setMapID(transformMapId);
transformer.transformAllMaps(importSet);
```

GlideImportSetTransformer - setSyncImport(ブーリアン synchronous)

同期変換の実行を有効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
synchronous	ブーリアン	変換モードを設定します。 有効な値： • true：変換を同期的に実行 • false：変換を非同期的に実行 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.setSyncImport(true);
transformer.transformAllMaps(importSet);
```

GlideImportSetTransformer - transformAllMaps(GlideRecord importSet, 文字列 **rowSysId)**

インポートセット変換を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
importSet	GlideRecord	実行するインポートセットの GlideRecord。
rowSysId	文字列	オプション。インポートセット [sys_import_set] テーブルからレコードの sys_id を渡して、変換を 1 つのレコードに制限します。 デフォルト：すべての行を変換

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importSet = new GlideRecord('sys_import_set');
importSet.short_description = 'Import set from scripted rest api';
importSet.table_name = importSetTableName;
var importSetID = importSet.insert();
var transformer = new GlideImportSetTransformer();
transformer.transformAllMaps(importSet);
```

GlideImportSetTransformMap - スコープ対象、グローバル

`GlideImportSetTransformMap` API は、変換マップと変換エントリを作成するためのメソッドを提供します。

`GlideImportSetTransformMap` メソッドは、グローバルおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。sn_impex 名前空間識別子を使用して GlideImportSetTransformMap オブジェクトを作成します。

関連トピック

- GlideImportLog
- GlideImportSetRun
- GlideImportSetTable
- GlideImportSetTransformer
- GlideTransformLog

GlideImportSetTransformMap - GlideImportSetTransformMap(文字列 **transformMapName,** 文字列 **importSetTableName,** 文字列 **targetTableName)**

GlideImportSetTransformMap オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
transformMapName	文字列	マップの名前。
importSetTableName	文字列	インポートセットテーブルの名前。
targetTableName	文字列	ターゲットテーブルの名前です。

```
var transformMap = new sn_impex.GlideImportSetTransformMap("temp user map name",
 importSetTableName, targetTableName);
```

GlideImportSetTransformMap - addDateTimeTransformEntry(文字列 **sourceColumn,** 文字列 **targetColumn,** ブーリアン **coalesce,** 文字列 **dateTimeFormat)**

GlideDateTime 変換エントリを変換マップに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
targetColumn	文字列	変換先のターゲットテーブルのターゲット列。
coalesce	ブーリアン	オプション。ターゲットテーブルにレコードを挿入するかどうかを示すフラグ。 • true：true で、ターゲットテーブルのこのフィールドに同じ値が含まれている場合、レコードは更新されます。つまり挿入されません。 • false：デフォルト。レコードがターゲットテーブルに挿入されます。
sourceColumn	文字列	変換元のインポートセットテーブルのソース列。
dateTimeFormat	文字列	オプション。変換の GlideDateTime 形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss など)。空の場合、デフォルト値はシステムの日時形式です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var transformMap = new sn_impex.GlideImportSetTransformMap("temp user map name",
 importSetTableName, targetTableName,);
transformMap.addDateTimeTransformEntry("u_start date", "first day", true, "yyyy-MM-dd
 HH:mm:ss");
var transformMapId = transformMap.create();
```

GlideImportSetTransformMap - addTransformEntry(文字列 **sourceColumn,** 文字列 **targetColumn,** ブーリアン **coalesce)**

文字列変換エントリを変換マップに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
targetColumn	文字列	変換元のインポートセットテーブルのソース列。
coalesce	文字列	変換先のターゲットテーブルのターゲット列。
sourceColumn	ブーリアン	オプション。ターゲットテーブルにレコードを挿入するかどうかを示すフラグ。 • true：true で、ターゲットテーブルのこのフィールドに同じ値が含まれている場合、レコードは更新されます。つまり挿入されません。 • false：デフォルト。レコードがターゲットテーブルに挿入されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var transformMap = new sn_impex.GlideImportSetTransformMap("temp user map name",
 importSetTableName, targetTableName);
transformMap.addTransformEntry("first_name", "first_name", true);
transformMap.addTransformEntry("last_name", "last_name", false);
transformMap.addTransformEntry("age", "age", false);
var transformMapId = transformMap.create();
```

GlideImportSetTransformMap - create()

新しい変換マップを作成します。

注: 変換マップを作成するには、`addDateTimeTransformEntry()` または `addTransformEntry()` を使用して少なくとも 1 つの変換エントリを定義する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成された変換マップの sys_id。

```
var transformMap = new sn_impex.GlideImportSetTransformMap("temp user map name",
 importSetTableName, targetTableName);
transformMap.addTransformEntry("u_first_name", "first_name");
var transformMapId = transformMap.create();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideJsonPath - グローバル

GlideJsonPath API は、クエリパス文字列を使用して JSON ドキュメントから値を取得します。

この API はデフォルトで利用可能です。

GlideJsonPath:GlideJsonPath(文字列 **jsonDocument)**

JSON ドキュメントを解析して、GlideJsonPath スクリプト可能オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
JSON ドキュメント	文字列	解析する JSON ドキュメント。

この例では、JSON ドキュメントを解析して GlideJsonPath オブジェクトをインスタンス化します。

```
var v = new
 GlideJsonPath('{"lib":{"jsonpath":{"creator":{"name":"DevStudio","developers":["dev1","dev2","dev3"]}}}}');
```

GlideJsonPath:読み取り (文字列 **jsonPath)**

クエリパス文字列を使用して、JSON ドキュメントから値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
JSON パス	文字列	JSON ドキュメント内で検索するパス。 すべての有効な JSONPath 式がサポートされています。詳細については、「 JSONPath 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパスに一致する JavaScript オブジェクト。

この例では、指定したパスにリストされているすべての開発者の JSON ドキュメントを検索します。

```
var v = new
 GlideJsonPath('{"lib":{"jsonpath":{"creator":{"name":"DevStudio","developers":["dev1","dev2","dev3"]}}}}');
var l = v.read("$['lib']['jsonpath']['creator']['developers'][*]");
```

出力:

```
"dev1", "dev2", "dev3"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideJWTAPI - スコープ指定

GlideJWT API を使用して、ServiceNow AI Platform上の 2 者間の請求を安全に表すための JSON Web トークン (JWT) を作成します。

この API は sn_auth 名前空間内で提供されます。

GlideJWTAPI - generateJWT(String jwtProviderSysId, String jsonSerializedHeader, String jsonSerializedPayload)

JSON Web トークン (JWT) を生成します。

JWT は、ヘッダー、ペイロード、署名の 3 つの部分で構成されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
jwtProviderSysId	文字列	JWT プロバイダーのSys_id。 テーブル:JWT プロバイダー [jwt_provider]
jsonSerializedHeader	文字列	オプション。ペイロードの JSON ヘッダー。 デフォルト:JWT プロバイダーレコードからの要求を使用します。
jsonSerializedPayload	文字列	オプション。JSON ペイロード。 デフォルト:JWT プロバイダーレコードからの要求を使用します。

戻り値

タイプ	説明
文字列	生成された JWT。

この例では、JWT プロバイダーレコードからの要求を使用して JWT を生成します。

```
var jwtAPI = new sn_auth.GlideJWTAPI();

var jwtProviderSysId = "ce7d1a62a3660210f1565f87f31e61f7";
var jwt = jwtAPI.generateJWT(jwtProviderSysId, null, null);

gs.info("JWT:" + jwt);
```

出力:

```
JWT:eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiI5YzZlMmQxNzU0MzMyMDEwMDFhMTE4Y2FhMGVhMmE0MyIsInN1YiI6ImFkbWluQGV4YW1wbGUuY29tIiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9kb21haW4uZXhhbXBsZS5jb20iLCJleHAiOjE3MTc2MDc0MjQsImlhdCI6MTcxNzYwNzM2NCwianRpIjoiMjUzMjRjOWItMzlhMS00ZTc4LWEzNzItMGZjNzA2ZWE2ZDgxIn0.UwfdJzdMNE1zAyOFsaGGKPqatbSgDdYi_LjBwj9KUtKRRLyEDWuS7fErl_6W1_5dvhvtEPPGwBq84FcIjIzdNe17-zTi6tRaVIMfC8PDd2emjlKM1NgyYV1lzGQyDpafl4V0FixqFp1jB-_4XejN2UvWbMT9yIOoPALYGII13R8VabVYdknMOxBO8KMyOefxcAhS2OVFDFfozwMJtgJosPls3bzK1f0_WvGZDEBLdbDobzvrYjqNPIcmYk7pvyJ-ROeaxxj5h4erR4H8gFF_pG8bAxnLnFRMTzp-ZsbALMnC-B331jqj0Pi5gHsfTCNCV-zvGkyQwFwSfLB9uBo1gw
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デコードされた JWT:

```
{
  "typ": "JWT",
  "alg": "RS256"
}
.
{
  "aud": "9c6e2d175433201001a118caa0ea2a43",
  "sub": "admin@example.com",
  "iss": "https://domain.example.com",
  "exp": 1717607424,
  "iat": 1717607364,
  "jti": "25324c9b-39a1-4e78-a372-0fc706ea6d81"
}
```

この例では、カスタム要求を使用して JWT を生成します。

```
var jwtAPI = new sn_auth.GlideJWTAPI();

var headerJSON = {  "kid": "a1234"  };
var header = JSON.stringify(headerJSON);

var payloadJSON = { "iss": "override_value_in_JWT_provider_record", "custom_claim_1":
 "custom_claim_1_value" };
var payload = JSON.stringify(payloadJSON);

var jwtProviderSysId = "ce7d1a62a3660210f1565f87f31e61f7";
var jwt = jwtAPI.generateJWT(jwtProviderSysId, header, payload);

gs.info("JWT:" + jwt);
```

出力:

```
JWT:eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImExMjM0In0.eyJhdWQiOiI5YzZlMmQxNzU0MzMyMDEwMDFhMTE4Y2FhMGVhMmE0MyIsInN1YiI6ImFkbWluQGV4YW1wbGUuY29tIiwiaXNzIjoib3ZlcnJpZGVfdmFsdWVfaW5fSldUX3Byb3ZpZGVyX3JlY29yZCIsImN1c3RvbV9jbGFpbV8xIjoiY3VzdG9tX2NsYWltXzFfdmFsdWUiLCJleHAiOjE3MTc2MDc4MTksImlhdCI6MTcxNzYwNzc1OSwianRpIjoiNjE3YjMyMjQtYjZmZi00MGZmLTliY2QtNTQ5YTdhNTk4YjkzIn0.Oi6AW0KW8i9yyBgWZnVGDKIqK_GYhIlHMigeNBU141nYXJNhLuk36455TwDKj2z40NMI-nqRaxoVIfo1XQiR7_oXuKnmNSDHQJofedq9sQVFbnQmmPnYNzG-01CVTx4xOm_KdPF_WrWvOqj5nyiqPC7fkjEkVbhXDsygRWcoghRrazFwbmS1ujXbs0sXap99uEexiJfUZ0Ad7bjvQ-T1Wh5Sc4LKZguH-egAze98mxQCiMNQAZLAfSs9qPEnXMe8EjXZnPaz3-wMH4KVUGR_gT49XPWkp4081tX7acE77j_55TvCxVyqAGWIOEqI6hIAO_bQmM35pCvN4NSek_GxbQ
```

デコードされた JWT:

```
{
  "alg": "RS256",
  "typ": "JWT",
  "kid": "a1234"
}
.
{
  "aud": "9c6e2d175433201001a118caa0ea2a43",
  "sub": "admin@example.com",
  "iss": "override_value_in_JWT_provider_record",
  "custom_claim_1": "custom_claim_1_value",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "exp": 1717607819,
  "iat": 1717607759,
  "jti": "617b3224-b6ff-40ff-9bcd-549a7a598b93"
}
```

GlideListProperties - グローバル

GlideListProperties API は、リストを作成し、リストプロパティを設定するためのメソッドを提供します。たとえば、リストにフィルター、ブレッドクラム、検索を含めるかどうかを定義できます。

このクラスを使用するには、まずコンストラクターを使用して GlideListProperties オブジェクトをインスタンス化する必要があります。

ベースシステムでのこのクラスの例については、リストを構成して [すべて] を選択してください。オプションのタブ付きリストでは、personalize_all UI ページと personalize_all_list UI マクロを使用して、タイトル、コンテキストメニュー、ブレッドクラムなどのリストプロパティを設定します。

この API には、既存の GlideList 設定に関する情報を提供するメソッドが含まれており、さまざまな GlideList プロパティを設定するためのオプションを提供します。UI の設定を変更する方法については、「 GlideList2 (g_list): クライアント 」または「 GlideList (ネクストエクスペリエンス): クライアント」を参照してください。

GlideListProperties - GlideListProperties()

GlideListProperties オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var list = new GlideListProperties();
```

GlideListProperties - getListID()

リストの一意の ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの一意の ID

```
var list = new GlideListProperties();
var getID = list.getListID();
gs.print(getID);
```

出力：3519f77ad95f5700964f387107a8a394

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideListProperties - getListName()

リストの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの名前

```
var list = new GlideListProperties();
var setName = list.setListName("my custom list");
var getName = list.getListName();
gs.print(getName);
```

出力：自分のカスタムリスト

GlideListProperties - getTitle()

リストのタイトルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのタイトル。

オプションの例の説明

```
var list = new GlideListProperties();
var title = list.setTitle("My title");
var getTitle = list.getTitle();
gs.print(getTitle);
```

出力：自分のタイトル

GlideListProperties - hasActions()

リストに対して [選択した行のアクション] オプションが有効かどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	リストに対してアクションオプションが有効になっている場合は **[true]** を返します。

```
var list = new GlideListProperties();
var actions = list.setHasActions(true);
var hasActions = list.hasActions();
gs.print(hasActions);
```

出力：true

GlideListProperties - hasBottomNav()

リストの下部にナビゲーションがあるかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** が返される場合、リストの下部にナビゲーションが表示されます。

```
var lp = new GlideListProperties();
var Nav = lp.setHasBottomNav(true);
var hasNav = lp.hasBottomNav();
gs.print(hasNav);
```

出力：true

GlideListProperties - hasBottomVCR()

ページナビゲーションコントロールをリストのフッターに表示するかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、ページナビゲーションコントロールがリストのフッターに表示されます。

```
var list = new GlideListProperties();
var vcr = list.setHasBottomVCR(true);
var hasVCR = list.hasBottomVCR();
gs.print(hasVCR);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：true

GlideListProperties - hasFilter()

リストにフィルターがあるかどうかを返します。

フィルタープロパティは、ブレッドクラムプロパティの親です。フィルタープロパティが false としてリストされ、ブレッドクラムが true としてリストされている場合でも、子プロパティが true とマークされているため、hasFilter() は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、フィルターアイコンがリストとともに表示されるか、ブレッドクラムプロパティが true としてリストされます。**[false]** の場合、フィルタープロパティとブレッドクラムプロパティの両方が false としてマークされます。

```
var list = new GlideListProperties();
var filter = list.setHasFilter(true);
var breadcrumbs = list.setHasBreadcrumbs(true);
var hasFilter = list.hasFilter();
gs.print(hasFilter);
```

出力：true

GlideListProperties - hasHeader()

リストにヘッダーがあるかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	リストにヘッダーがある場合は **[true]** を返します。

```
var list = new GlideListProperties();
var header = list.setHasHeader(true);
var hasHeader = list.hasHeader();
gs.print(hasHeader);
```

出力：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideListProperties - hasHeaderContextMenu()

リストに対してヘッダーコンテキストメニューが有効になっているかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、リスト内の各列ヘッダーの横にコンテキストメニューが表示されます。

```
var list = new GlideListProperties();
var header = list.setHasHeaderContextMenu(true);
var hasHeader = list.hasHeaderContextMenu();
gs.print(hasHeader);
```

出力：true

GlideListProperties - hasListMechanic()

リストに対してリストのカスタマイズが有効になっているかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、リストに対してリストメカニックが有効になっており、カスタマイズされたリストのアイコンがページに表示されます。

```
var list = new GlideListProperties();
var mechanic = list.setHasListMechanic(true);
var hasMechanic = list.hasListMechanic();
gs.print(hasMechanic);
```

出力：true

GlideListProperties - hasPopup()

リストにポップアップウィンドウを表示できるかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	リストがポップアップを許可する場合は **[true]** を返します。

```
var list = new GlideListProperties();
var popup = list.setHasPopup(true);
var hasPopup = list.hasPopup();
gs.print(hasPopup);
```

出力：true

GlideListProperties - hasRowContextMenu()

リスト内の行にコンテキストメニューがあるかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、リスト行にコンテキストメニューを含めることができます。

```
var list = new GlideListProperties();
var contextMenu = list.setHasRowContextMenu(true);
var hasContextMenu = list.hasRowContextMenu();
gs.print(hasContextMenu);
```

出力：true

GlideListProperties - hasSearch()

リストに対して検索バーが有効になっているかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、検索バーがリストのヘッダーに表示されます。

```
var list = new GlideListProperties();
var search = list.setHasSearch(true);
var hasSearch = list.hasSearch();
gs.print(hasSearch);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：true

GlideListProperties - hasTitle()

リストタイトルがリストヘッダーに表示されるかどうかを返します。

タイトルのコンテキストメニューは、タイトルの子プロパティです。setHasTitleContextMenu が true に設定されている場合、setHasTitle が false に設定されていても、hasTitle は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、リストタイトルがリストヘッダーに表示されます。

```
var list = new GlideListProperties();
var title = list.setHasTitle(true);
var contextMenu = list.setHasTitleContextMenu(true);
var hasTitle = list.hasTitle();
gs.print(hasTitle);
```

出力：true

GlideListProperties - hasTitleContextMenu()

コンテキストメニューがリストヘッダーに表示されるかどうかを返します。

タイトルのコンテキストメニューは、タイトルの子プロパティです。setHasTitleContextMenu が true に設定されている場合、setHasTitle が false に設定されていても、hasTitle は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、コンテキストメニューがリストタイトルの横にあるリストヘッダーに表示されます。

オプションの例の説明

```
var list = new GlideListProperties();
var contextMenu = list.setHasTitleContextMenu(true);
var hasContextMenu = list.hasTitleContextMenu();
gs.print(hasContextMenu);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：true

GlideListProperties - hasTopVCR()

ページナビゲーションコントロールをリストのヘッダーに表示するかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、ページナビゲーションコントロールがリストのヘッダーに表示されます。

```
var list = new GlideListProperties();
var vcr = list.setHasTopVCR(true);
var hasVCR = list.hasTopVCR();
gs.print(hasVCR);
```

出力：true

GlideListProperties - isOmitFilter()

フィルターの省略オプションが選択されているかどうかを返します。

ListControl 省略フラグが設定されている場合、対応するフラグの設定を無効にし、優先されます。たとえば、フィルターを表示フラグが true に設定されていても、ListControl 省略フィルターが true の場合、hasFilter をチェックすると false が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィルターの省略フラグが選択されているかどうかについて、true または false を返します。

```
var lp = new GlideListProperties();
var omitFilter = lp.isOmitFilter();
gs.print(omitFilter);
```

出力：false

GlideListProperties - isSaveFilterHidden()

条件ビルダーで [フィルターの保存] ボタンが非表示かどうかを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、条件ビルダーで [フィルターの保存] ボタンが非表示になります。

```
var list = new GlideListProperties();
var SaveFilter = list.setSaveFilterHidden(true);
var hasSaveFilter = list.isSaveFilterHidden();
gs.print(hasSaveFilter);
```

出力：true

GlideListProperties - isShowLinks()

リストにリンクを表示するかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var links = list.setShowLinks(true);
var hasLinks = list.isShowLinks();
gs.print(hasLinks);
```

出力：true

GlideListProperties - isToggleHeader()

リストでヘッダー列の切り替えが可能かどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	**[true]** の場合、ユーザーはテーブルの列ヘッダーを表示または非表示にできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var list = new GlideListProperties();
var toggle = list.setToggleHeader(true);
var hasToggle = list.isToggleHeader();
gs.print(hasToggle);
```

出力：true

GlideListProperties - setCanChangeView(ブーリアン onOff)

ユーザーがリストのビューを変更できるかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[false]** の場合、ユーザーはリストビューを変更できません。デフォルトでは、ビューを変更できます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var changeView = list.setCanChangeView(true);
```

GlideListProperties - setCanGroup(ブーリアン onOff)

ユーザーがリスト内のアイテムをグループ化できるかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[false]**の場合、 グループ別オプションは列のコンテキストメニューに表示されません。デフォルトでは、グループ別オプションがリストコンテキストメニューに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var canGroup = list.setCanGroup(true);
```

GlideListProperties - setCanSort(ブーリアン onOff)

ソートオプションがリストで利用可能かどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[false]** の場合、ソートオプションは列リストのコンテキストメニューに表示されず、ユーザーは列タイトルをクリックしてもリストの順序を変更できません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var canSort = list.setCanSort(true);
```

GlideListProperties - setContextMenus(ブーリアン **onOff)**

リストで使用可能なすべてのコンテキストメニューを表示または非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** に設定すると、リストのタイトルコンテキストメニュー、ヘッダーコンテキストメニュー、およびリストコンテキストメニューが表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var context = list.setContextMenus(true);
```

GlideListProperties - setHasActions(ブーリアン)

[選択行のアクション **(Actions on select rows)]** オプションをリストの下部に表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストのアクションオプションが表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var list = new GlideListProperties();
var actions = list.setHasActions(true);
```

GlideListProperties - setHasBottomNav(ブーリアン onOff)

リストの下部にあるナビゲーションアクションを非表示にするかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストの下部にナビゲーションが追加されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var lp = new GlideListProperties();
var bottom = lp.setHasBottomNav(true);
```

GlideListProperties - setHasBreadcrumbs(ブーリアン onOff)

ブレッドクラムをリストの上部に表示するかどうかを決定します。

ブレッドクラムはフィルターの子です。ブレッドクラムを完全に非表示にするには、フィルターも false に設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、ブレッドクラムがリストの上部に表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var breadcrumbs = list.setHasBreadcrumbs(true);
```

GlideListProperties - setHasBottomVCR(ブーリアン onOff)

最初のページ、最後のページ、次のページ、および前のページのボタンをリストの下部に表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、最初のページ、最後のページ、次のページ、および前のページのボタンがリストの下部に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var bottomVCR = list.setHasBottomVCR(true);
```

GlideListProperties - setHasFilter(ブーリアン **onOff)**

フィルターをリストの一部として表示するかどうかを決定します。

フィルターはブレッドクラムの親です。フィルターを削除するには、フィルターとブレッドクラムの両方を false に設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、フィルターアイコンがリストの上部に表示されます。ユーザーはフィルターを使用して検索結果を絞り込むことができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var filter = list.setHasFilter(true);
```

GlideListProperties - setHasHeader(ブーリアン **onOff)**

リストにヘッダーを表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストにヘッダーが表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var header = list.setHasHeader(true);
```

GlideListProperties - setHasHeaderContextMenu(ブーリアン **onOff)**

リスト内の各列の横にコンテキストメニューを表示するかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リスト内の各列の横にコンテキストメニューが表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var actions = list.setHasHeaderContextMenu(true);
```

GlideListProperties - setHasListMechanic(ブーリアン onOff)

リストにカスタマイズのオプションがあるかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストメカニックが有効になっており、カスタマイズされたリストのアイコンがページに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var mechanic = list.setHasListMechanic(true);
```

GlideListProperties - setHasPopup(ブーリアン onOff)

リストにポップアップまたはモーダルウィンドウを表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストにポップアップウィンドウを表示できます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var popup = list.setHasPopup(true);
```

GlideListProperties - setHasRowContextMenu(ブーリアン onOff)

リスト行にコンテキストメニューを表示するかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リスト行にコンテキストメニューを含めることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var contextMenu = list.setHasRowContextMenu(true);
```

GlideListProperties - setHasSearch(ブーリアン **onOff)**

検索をリストに表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、検索バーがリストヘッダーに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var search = list.setHasSearch(true);
```

GlideListProperties - setHasTitle(ブーリアン **onOff)**

リストタイトルをヘッダーに表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストタイトルがリストヘッダーに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var title = list.setHasTitle(true);
```

GlideListProperties - setHasTitleContextMenu(ブーリアン **onOff)**

リストのヘッダーにコンテキストメニューを表示するかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、コンテキストメニューがヘッダーのリストタイトルの横に表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var contextMenu = list.setHasTitleContextMenu(true);
```

GlideListProperties - setHasTopVCR(ブーリアン onOff)

リストのリストヘッダーにページナビゲーションコントロールを表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、ページナビゲーションコントロールがリストのヘッダーに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var vcr = list.setHasTopVCR(true);
```

GlideListProperties - setHideRows(ブーリアン onOff)

行をリストに表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストのすべての行が非表示になります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var hideRows = list.setHideRows(true);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideListProperties - setListID(文字列 ID)

リストの一意の ID を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
一意の ID	文字列	リストの一意の ID。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var setID = list.setListID("a9dd1483d99f5700964f387107a8a3ec");
var getID = list.getListID();
gs.print(getID);
```

出力：a9dd1483d99f5700964f387107a8a3ec

GlideListProperties - setListName(文字列 name)

リストの名前を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	リストの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var name = list.setListName("my custom list");
```

GlideListProperties - setSaveFilterHidden(ブーリアン onOff)

[フィルターの保存] ボタンを条件ビルダーに表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、[フィルターの保存] ボタンが非表示になります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var list = new GlideListProperties();
var saveFilter = list.setSaveFilterHidden(true);
```

GlideListProperties - setShowLinks(ブーリアン onOff)

リストにリンクが含まれているかどうか。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、リストに関連リンクが含まれます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var links = list.setShowLinks(true);
```

GlideListProperties - setTitle(文字列 title)

リストタイトルを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	リストのタイトル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var title = list.setTitle("My title");
```

GlideListProperties - setToggleHeader(ブーリアン onOff)

ユーザーがテーブルの列ヘッダーを表示または非表示にできるようにするかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[true]** の場合、ユーザーが列ヘッダーを表示または非表示にできるアイコンがヘッダーに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var list = new GlideListProperties();
var toggle = list.setToggleHeader(true);
```

GlideListProperties - setVCR(ブーリアン onOff)

最初のページ、最後のページ、次のページ、および前のページのボタンをリストの上部と下部に表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOff	ブーリアン	**[false]** の場合、リストのページナビゲーションボタンは表示されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = new GlideListProperties();
var VCR = list.setVCR(true);
```

GlideLocale - スコープ指定

`GlideLocale` API は、ローカルインスタンスの表示情報に関する情報を提供します。

GlideLocale オブジェクトのコンストラクターはありません。`get()` メソッドを使用して、GlideLocale オブジェクトを取得します。

GlideLocale - get()

GlideLocale オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideLocale	GlideLocale オブジェクト。

```
var locale = GlideLocale.get();
```

GlideLocale:getDecimalSeparator()

小数点を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	小数点。

```
var locale = GlideLocale.get();
var decimalSeparator = locale.getDecimalSeparator();
gs.info( "The decimal separator is " + decimalSeparator);
```

出力：

```
The decimal separator is .
```

GlideLocale:getGroupingSeparator()

グループ化セパレーターを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	グループ化セパレーター。

```
var locale = GlideLocale.get();var groupingSeparator = locale.getGroupingSeparator();
gs.info( "The grouping separator is " + groupingSeparator);
```

出力：

```
The grouping separator is ,
```

GlideMultiRecurrence - スコープ対象

`GlideMultiRecurrence` API は、指定されたスケジュール済みジョブの実行時間を記述する GlideDateTime オブジェクトを返すメソッドを提供します。

特定の定期的または繰り返しのジョブ (発生) をいつ実行する必要があるかを判断する必要がある場合は、この API を使用します。

この API は sn_schdl_ns 名前空間で実行されます。

この API を使用するには、関連するスケジュールテーブルに次のフィールド (トリガー) が 1 つ以上含まれている必要があります。

トリガー	説明
effective_end	ジョブのスケジュールされた終了日時。
effective_start	ジョブの開始日時をスケジュールします。
周期	返される発生回数。
run_dayofmonth	ジョブを実行する日付。有効な値:1 ～ 31

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トリガー	説明
run_dayofweek	ジョブを実行する曜日。有効な値:1 (日曜日) - 7 (土曜日)
run_month	ジョブを実行する年の月。有効な値:1 ～ 12
run_time	ジョブを実行する GMT 時刻。
run_weekinmonth	ジョブを実行する月の週。有効な値:1 ～ 6
time_zone	スケジュール済みジョブのタイムゾーン。
trigger_type	• 0:1 回実行 • 1:繰り返し • 2:オンデマンド • 3:曜日 • 4:月の日 • 5:月の週 • 6:年の日付と月 • 7:月および年の曜日 • 8:指定した時刻に実行 • 9:システム起動時に実行 • 10:間隔 • 11:日次

この API を使用する場合は、API が動作するスケジュールテーブルの GlideRecord オブジェクトを最初に作成する必要があります。次に、発生レコードを取得するスケジュールレコードを取得します。たとえば、次のようになります。

```
var table_nameGR = new GlideRecord('<table_name>'); // Scheduling table, such as
 sys_trigger
table_nameGR.addQuery('sys_id', '<sys_id>'); // Sys_id of the scheduling record
table_nameGR.query();
table_nameGR.next();  // Retrieve the scheduling record
```

GlideMultiRecurrence - getOccurrences()

関連付けられたスケジュールレコード (GlideRecord) で定義されたトリガーに基づいて、指定されたスケジュール済みジョブが特定の期間内に実行する必要がある、スケジュールされた実行時間 (発生) ごとに GlideDateTime オブジェクトを返します。

このメソッドは、スケジューリングオブジェクト内で定義されたトリガーを使用して、現在の GlideRecord スケジューリングオブジェクトを分析し、ジョブを実行するタイミングを決定します。

返される結果を制御するプロパティ:

- com.glide.schedule.recurrence.num_occurrences_max:返されるオカレンスの最大数。
- com.glide.schedule.recurrence.num_occurrences_default:返されるデフォルトの発生回数。

このメソッドは、次のルールを適用して、定義された期間に返されるオカレンスと関連するトリガーを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- [*effective_start*] フィールドが有効で、null または空でない場合は、それをオカレンスの返還を開始する日付として使用します。それ以外の場合は、現在の日付を使用します。
- *effective_end*日付フィールドが有効で、null または空でない場合は、*effective_start*日付フィールドと*effective_end*日付フィールドの間の発生件数を返します。

  上記のルールの例外: *effective_end* 日が未来になりすぎて、com.glide.schedule.recurrence.num_occurrences_max プロパティで指定された回数を超える出現回数が返される場合、結果は com.glide.schedule.recurrence.num_occurrences_max で指定された値 (デフォルトは 500) に制限されます。

- *effective_end*日付フィールドが null または空で、*frequency*フィールドが設定されている場合は、*frequency* を使用して返される発生回数を決定します。
- [*effective_start* 日付] フィールドが過去の日付の場合は、過去の日付を返します。
- [*frequency*] フィールドと [*effective_end* 日付] フィールドの両方が指定されている場合は、com.glide.schedule.recurrence.num_occurrences_max プロパティで指定された値に制限された最大発生回数で *effective_end* 日付を使用します。

上記のいずれのルールにも当てはまらない場合、メソッドはシステムプロパティのデフォルト設定に基づいて出現を返します。

注: *MAX_Drift* はこの API ではサポートされていません。

例: *frequency* と *effective_end* の両方が指定されています。 *Effective_end* 日付が優先され、 *frequency* は無視されます。

- *frequency*: 10
- *effective_start*:2022年8月1日
- *effective_end*:2022年10月10日
- トリガータイプ:月の日
- 実行日:15

返される GlideDateTime オブジェクトの数 = 2。

発生件数が返されました:2022年8月15日、2022年9月15日。

例: *frequency* と *effective_end* の両方が指定されています。 *Effective_end* 日付が優先され、 *frequency* は無視されますが、返される出現回数は com.glide.schedule.recurrence.num_occurrences_max プロパティの値によって制限されます。

- *frequency*: 20
- *effective_start*:2022年8月1日
- *effective_end*:2070年10月30日
- トリガータイプ:月の日
- 実行日:15

返される GlideDateTime オブジェクトの数 = 500。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
grSchedule	GlideRecord	スケジュールの発生を取得するジョブを含むレコードを指す GlideRecord オブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
GlideDateTime オブジェクトのアレイ	スケジュールジョブを実行する時刻ごとの GlideDateTime オブジェクト。

次の例は、指定されたジョブスケジュールレコードの特定の期間のすべてのスケジュール済み実行日時の GlideDateTime オブジェクトを取得する方法を示しています。選択したジョブは、1 時間ごとに実行されるようにスケジュールされています。

```
var sys_id = 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd'; // Sys_id of the job schedule record
var table = 'sys_trigger'; // Table that contains the job schedule record

var grSchedule = new GlideRecord(table);
if
 (grSchedule.get(sys_id)) {
  var multiRecurrence = new sn_schdl_ns.GlideMultiRecurrence();
  var dates = multiRecurrence.getOccurrences(grSchedule); // Display the list of occurrences
  for(var i=0; i<dates.length; i++) {
    gs.info('occurrence = ' + dates[i]);
  }
}
```

出力:

```
occurrence = 2022-11-21 16:23:23
occurrence = 2022-11-21 17:23:23
occurrence = 2022-11-21 18:23:23
occurrence = 2022-11-21 19:23:23
occurrence = 2022-11-21 20:23:23
occurrence = 2022-11-21 21:23:23
occurrence = 2022-11-21 22:23:23
occurrence = 2022-11-21 23:23:23
occurrence = 2022-11-22 00:23:23
occurrence = 2022-11-22 01:23:23
```

GlideOAuthClient - スコープ対象、グローバル

`GlideOAuthClient` API は OAuth リフレッシュトークンとアクセストークンの要求と取り消しを行うメソッドを提供します。

この API はグローバルスクリプトおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。スコープ対象のスクリプトでは、sn_auth 名前空間識別子を使用します。

GlideOAuthClient - getToken(文字列 **requestID,** 文字列 **oauthProfileID)**

クライアントのアクセストークンとリフレッシュトークンを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestID	文字列	OAuth エンティティプロファイル [oauth_entity_profile] テーブルを参照する OAuth 要求者プロファイル [oauth_requestor_profile] テーブルからの要求 ID。
oauthProfileID	文字列	OAuth エンティティプロファイル [oauth_entity_profile] テーブルからの OAuth プロファイル ID。

返される内容

タイプ	説明
GlideOAuthToken	クライアントのアクセストークンとリフレッシュトークン。

このコード例は、インスタンスデータベースからアクセス権を取得してトークンを更新する方法を示しています。

```
function dumpToken(token) {
  if(token) {
     gs.info("AccessToken:" + token.getAccessToken());
     gs.info("AccessTokenExpiresIn:" + token.getExpiresIn());
     gs.info("RefreshToken:" + token.getRefreshToken());
  }
}

var oAuthClient = new  sn_auth.GlideOAuthClient();
var token = oAuthClient.getToken('248e3017c302301089a7dd5c2840dda5',
 '9c4e78d3c302301089a7dd5c2840dd76');
dumpToken(token);
```

出力：

```
*** Script:
 AccessToken:6MRxD3TRYYvIaoKr-JCy3KiaOxBPu4C9k8oafo3MYf9q8zDyHQr8UzMSM3Md2alf
aES1rzSYe5ydqgbOwpm7TA
*** Script: AccessTokenExpiresIn:1207
*** Script:
 RefreshToken:sc0iTK-0PcVkRi14HXPM3vT0FyOPO8iCqC10huQoDSSLBGUSnmEv_fUfJzGWC
WBb_StsXIOz6r8qF-hRhURWTA
```

GlideOAuthClient - requestToken(文字列 **clientName,** 文字列 **jsonString)**

JSON 形式でエンコードされた要求パラメーターを使用して、クライアントのトークンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
clientName	文字列	クライアント名。
jsonString	文字列	クライアントの JSON 文字列。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
GlideOAuthClientResponse	クライアントのトークン。

この例は、JSON 形式でエンコードされた要求パラメーターを使用して、リソース所有者のパスワード権限許可タイプの要求を示しています。

```
var oAuthClient = new GlideOAuthClient();
var params ={grant_type:"password", username:"itil", password:'itil'};
var json =new JSON();
var text = json.encode(params);
var tokenResponse = oAuthClient.requestToken('TestClient', text);
var token = tokenResponse.getToken();

gs.log("AccessToken:"+ token.getAccessToken());
gs.log("AccessTokenExpiresIn:"+ token.getExpiresIn());
gs.log(" RefreshToken:"+ token.getRefreshToken());
```

GlideOAuthClient - requestTokenByRequest(文字列 **clientName, GlideOAuthClientRequest request)**

クライアント名と GlideOAuthClientResponse オブジェクトに設定された要求を使用して、クライアントのトークンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
clientName	文字列	クライアント名。
request	GlideOAuthClientRequest	要求。

返される内容

タイプ	説明
GlideOAuthClientResponse	クライアントのトークン。

GlideOAuthClient - revokeToken(文字列 **clientName,** 文字列 **accessToken,** 文字列 **refreshToken, GlideOAuthClientRequest request)**

GlideOAuthClientRequest オブジェクトに設定された要求とオプションのヘッダーパラメーターを使用して、クライアントのアクセストークンまたはリフレッシュトークンを取り消します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
clientName	文字列	クライアント名。
accessToken	文字列	アクセストークン。
refreshToken	文字列	リフレッシュトークン。
request	GlideOAuthClientRequest	要求。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideOAuthClientResponse	クライアントのトークン。

GlideOAuthClientRequest - スコープ対象、グローバル

GlideOAuthClientRequest API は OAuth クライアント要求を処理するためのメソッドを提供します。

この API はグローバルスクリプトおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。スコープ対象のスクリプトでは、sn_auth 名前空間識別子を使用します。

GlideOAuthClientRequest - getGrantType()

権限許可タイプを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	権限許可タイプ。

GlideOAuthClientRequest - getHeader(文字列 name)

指定した文字列の HTTP ヘッダーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーターの名前。

返される内容

タイプ	説明
StringMap	HTTP ヘッダーを含む文字列マップ。

GlideOAuthClientRequest - getHeaders()

HTTP ヘッダーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
StringMap	HTTP ヘッダーを含む文字列マップ。

GlideOAuthClientRequest - getParameter(文字列 name)

指定したパラメーター名のパラメーターを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーターが必要なパラメーター名。

返される内容

タイプ	説明
文字列	パラメーター。

GlideOAuthClientRequest - getPassword()

パスワードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	パスワード。

GlideOAuthClientRequest - getRefreshToken()

リフレッシュトークンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リフレッシュトークン。

GlideOAuthClientRequest - getScope()

スコープを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	スコープ。

GlideOAuthClientRequest - getUserName()

ユーザー名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザー名。

GlideOAuthClientRequest - setGrantType(文字列 **grantType)**

指定した文字列の権限許可タイプを設定します。

注: OAuth プロバイダープロファイルでまだ定義されていない場合にのみ、権限許可タイプを設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	権限許可タイプ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideOAuthClientRequest - setHead(文字列 **name,** 文字列 **value)**

指定した文字列の HTTP ヘッダーを取得します。

注: setHead(文字列名、文字列値) はグローバルで使用されます。このメソッドに相当するスコープは `setHeader(String name, String value)` です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーターの名前。
value	文字列	パラメーターの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideOAuthClientRequest - setParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

指定した文字列の名前と値のペアのパラメーターを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーターが必要なパラメーター名。
value	文字列	パラメーターの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideOAuthClientRequest - setPassword(文字列 **password)**

指定した文字列を使用してパスワードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
パスワード	文字列	ユーザー名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideOAuthClientRequest - setRefreshToken(文字列 **refreshToken)**

指定した文字列を使用してリフレッシュトークンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
refreshToken	文字列	リフレッシュトークン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、リソース所有者のパスワード権限許可タイプの要求を示しています。

```
    var tokenRequest =new GlideOAuthClientRequest();
    tokenRequest.setGrantType("password");
    tokenRequest.setUserName("itil");
    tokenRequest.setPassword("itil");
    tokenRequest.setScope(null);

    var oAuthClient =new GlideOAuthClient();var tokenResponse =
 oAuthClient.requestToken("TestClient", tokenRequest);
    gs.log("Error:"+ tokenResponse.getErrorMessage());

    var token = tokenResponse.getToken();if(token){
      gs.log("AccessToken:"+ token.getAccessToken());
      gs.log("AccessTokenExpiresIn:"+ token.getExpiresIn());
      gs.log("RefreshToken:"+ token.getRefreshToken());
```

この例は、リフレッシュトークンの権限許可タイプの要求を示しています。

```
    var tokenRequest =new GlideOAuthClientRequest();
    tokenRequest.setGrantType("refresh_token");

 tokenRequest.setRefreshToken("N-GtdSVLkWP_Cr-TysXdmNy59ZYafu5ZzAS4YaSluXDm0kCkI
nEnu-hwM5SsGYSFwKJ6xauVmoaq7xJNoaIXFQ");
    tokenRequest.setScope(null);

    var oAuthClient =new GlideOAuthClient();
    tokenResponse = oAuthClient.requestToken("TestClient", tokenRequest);
    gs.log("Error:"+ tokenResponse.getErrorMessage());
    token = tokenResponse.getToken();if( token){
       gs.log("AccessToken:"+ token.getAccessToken());
       gs.log("AccessTokenExpiresIn:"+ token.getExpiresIn());
       gs.log("AccessTokenSysID:"+ token.getAccessTokenSysID());
       gs.log("RefreshToken:"+ token.getRefreshToken());
       gs.log("RefreshTokenSysID:"+ token.getRefreshTokenSysID());
```

GlideOAuthClientRequest - setScope(文字列 scope)

指定した文字列のスコープを設定します。

注: OAuth プロバイダーでまだ定義されていない場合にのみ、スコープを設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scope	文字列	スコープ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideOAuthClientRequest - setUserName(文字列 userName)

指定した文字列を使用してユーザー名を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userName	文字列	ユーザー名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideOAuthClientResponse - スコープ対象、グローバル

`GlideOAuthClientResponse` API は OAuth クライアント応答を処理するためのメソッドを提供します。

この API はグローバルスクリプトおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。スコープ対象のスクリプトでは、`sn_auth` 名前空間識別子を使用します。

GlideOAuthClientResponse - getBody()

インスタンス情報を含むすべての応答情報を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	応答情報。

GlideOAuthClientResponse - getContentType()

外部 OAuth プロバイダーから HTTP 応答コンテンツヘッダーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	HTTP 応答ヘッダー。

GlideOAuthClientResponse - getErrorMessage()

認証が成功しなかった場合にエラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーメッセージ。

GlideOAuthClientResponse - getResponseCode()

外部 OAuth プロバイダーから HTTP 応答コードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	HTTP 応答コード。

GlideOAuthClientResponse - getResponseParameters()

認証が成功しなかった場合にエラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
MapString	応答コンテンツ。

GlideOAuthClientResponse - getToken()

リフレッシュトークンを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
GlideOAuthToken	リフレッシュトークン。

GlideOAuthToken - スコープ対象、グローバル

GlideOAuthToken API は OAuth アクセストークンと、アクセストークンに関する情報を取得するためのメソッドを提供します。

この API はグローバルスクリプトおよびスコープ対象のスクリプトで使用できます。スコープ対象のスクリプトでは、sn_auth 名前空間識別子を使用します。

GlideOAuthToken - getAccessToken()

GlideOAuthToken オブジェクトに関連付けられたアクセストークンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクセストークン。

このコード例は、インスタンスデータベースからアクセス権を取得してトークンを更新する方法を示しています。GlideOAuthClient も参照してください。

```
function dumpToken(token) {
  if(token) {
     gs.info("AccessToken:" + token.getAccessToken());
     gs.info("AccessTokenExpiresIn:" + token.getExpiresIn());
     gs.info("RefreshToken:" + token.getRefreshToken());
  }
}

var oAuthClient = new  sn_auth.GlideOAuthClient();
var token = oAuthClient.getToken('248e3017c302301089a7dd5c2840dda5',
 '9c4e78d3c302301089a7dd5c2840dd76');
dumpToken(token);
```

出力：

```
*** Script:
 AccessToken:6MRxD3TRYYvIaoKr-JCy3KiaOxBPu4C9k8oafo3MYf9q8zDyHQr8UzMSM3Md2alf
aES1rzSYe5ydqgbOwpm7TA
*** Script: AccessTokenExpiresIn:1207
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
*** Script:
 RefreshToken:sc0iTK-0PcVkRi14HXPM3vT0FyOPO8iCqC10huQoDSSLBGUSnmEv_fUfJzGWC
WBb_StsXIOz6r8qF-hRhURWTA
```

GlideOAuthToken - getAccessTokenSysID()

使用廃止。GlideOAuthToken オブジェクトに関連付けられたトークン ID の sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクセストークンの sys_id。

GlideOAuthToken - getExpiresIn()

GlideOAuthToken オブジェクトに関連付けられたアクセストークンの有効期間を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字 (Long)	トークンの有効期間。 単位：秒

このコード例は、インスタンスデータベースからアクセス権を取得してトークンを更新する方法を示しています。GlideOAuthClient も参照してください。

```
function dumpToken(token) {
  if(token) {
     gs.info("AccessToken:" + token.getAccessToken());
     gs.info("AccessTokenExpiresIn:" + token.getExpiresIn());
     gs.info("RefreshToken:" + token.getRefreshToken());
  }
}

var oAuthClient = new  sn_auth.GlideOAuthClient();
var token = oAuthClient.getToken('248e3017c302301089a7dd5c2840dda5',
 '9c4e78d3c302301089a7dd5c2840dd76');
dumpToken(token);
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script:
 AccessToken:6MRxD3TRYYvlaoKr-JCy3KiaOxBPu4C9k8oafo3MYf9q8zDyHQr8UzMSM3Md2alf
aES1rzSYe5ydqgbOwpm7TA
*** Script: AccessTokenExpiresIn:1207
*** Script:
 RefreshToken:sc0iTK-0PcVkRi14HXPM3vT0FyOPO8iCqC10huQoDSSLBGUSnmEv_fUfJzGWC
WBb_StsXIOz6r8qF-hRhURWTA
```

GlideOAuthToken - getRefreshToken()

GlideOAuthToken オブジェクトに関連付けられたトークンを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	更新されたトークン。

このコード例は、インスタンスデータベースからアクセス権を取得してトークンを更新する方法を示しています。GlideOAuthClient も参照してください。

```
function dumpToken(token) {
  if(token) {
     gs.info("AccessToken:" + token.getAccessToken());
     gs.info("AccessTokenExpiresIn:" + token.getExpiresIn());
     gs.info("RefreshToken:" + token.getRefreshToken());
  }
}

var oAuthClient = new  sn_auth.GlideOAuthClient();
var token = oAuthClient.getToken('248e3017c302301089a7dd5c2840dda5',
 '9c4e78d3c302301089a7dd5c2840dd76');
dumpToken(token);
```

出力：

```
*** Script:
 AccessToken:6MRxD3TRYYvlaoKr-JCy3KiaOxBPu4C9k8oafo3MYf9q8zDyHQr8UzMSM3Md2alf
aES1rzSYe5ydqgbOwpm7TA
*** Script: AccessTokenExpiresIn:1207
*** Script:
 RefreshToken:sc0iTK-0PcVkRi14HXPM3vT0FyOPO8iCqC10huQoDSSLBGUSnmEv_fUfJzGWC
WBb_StsXIOz6r8qF-hRhURWTA
```

GlideOAuthToken - getRefreshTokenSysID()

使用廃止。リフレッシュトークンの sys_id を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リフレッシュトークンの sys_id。

GlideOAuthToken - getScope()

アクセストークンによって付与されるアクセスの範囲であるトークンスコープを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクセストークンのスコープ。

GlidePluginManager - スコープ指定

スコープ付き `GlidePluginManager` API は、プラグインがアクティブ化されているかどうかを判断するメソッドを提供します。

GlidePluginManager - isActive (文字列 pluginID)

指定されたプラグインがアクティブ化されているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pluginID	文字列	一意のプラグイン識別子。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	プラグインがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：プラグインはアクティブです。 • false：プラグインは非アクティブです。

```
var now_GR = new GlideRecord('sys_plugins');
var queryString = "active=0^ORactive=1";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
now_GR.addEncodedQuery(queryString);
now_GR.query();
var pMgr = new GlidePluginManager();

while (now_GR.next()) {
   var name = now_GR.getValue('name');
   var pID = now_GR.getValue('source');
   var isActive = pMgr.isActive(pID);
   if (isActive)
      gs.info('The plugin ' + name + ' is active');
}
```

出力：

```
The plugin Country Lookup Data is active
The plugin Database Replication is active
The plugin REST API Provider is active
The plugin Ten Cool Things is active
```

GlideQuery - スコープ対象、グローバル

GlideQuery スクリプトインクルードは、サーバー側スクリプトからレコードデータに対して CRUD 操作を実行するための *GlideRecord* API の代替です。

GlideQuery スクリプトインクルードを使用すると、次のことができます。

- クエリと結果には標準の JavaScript オブジェクトとタイプを使用します。
- 追加のチェックでクエリエラーを迅速に診断し、エラーメッセージをクリアします。
- 定型的なクエリパターンを避けてコードを簡素化します。
- GlideRecord に関する深い知識を必要とせずに、一般的なパフォーマンスの問題を回避します。

GlideQuery スクリプトインクルードは、スコープ付きまたはグローバルなサーバーサイドスクリプトで使用します。スコープ対象のアプリ内で使用する場合は、グローバルスコープをプリフィックスとして付ける必要があります。

```
new global.GlideQuery('sys_user')
// ...
```

このスクリプトインクルードには GlideQuery [com.sn_glidequery] プラグインが必要です。

実装

このスクリプトインクルードは、 ストリーム および オプションの API と連携して動作します。 メソッド呼び出しが連鎖していて、各メソッドが前のメソッドで返された結果に基づいて構築されるビルダーパターン。メソッドを使用してクエリの属性を定義します。メソッドは、ターミナルメソッド (クエリ結果を返すメソッド) を呼び出すまで実行されないため、クエリを実行する前にクエリの要件を定義できます。

クエリが単一のレコードを返す場合、システムは Optional オブジェクトに結果をラップします。クエリがレコードのストリームを返す場合、システムは Stream オブジェクトに結果をラップします。これらのオブジェクトを使用すると、各 API で一連のメソッドを使用して結果を管理できます。

たとえば、この スクリプトはタスクテーブルでクエリを実行し、レコードを優先度でグループ化して、合計再アサイン数が 4 を超える各優先度を返します。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
   .where('active', true) //Returns new GlideQuery object with a "where" clause.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .groupBy('priority') //Returns new GlideQuery object with a "group by" clause.
  .aggregate('sum', 'reassignment_count') //Returns new GlideQuery object with a
"sum(reassignment_count)" clause.
  .having('sum', 'reassignment_count', '>', 4) //Returns new GlideQuery object with a "having
reassignment_count > 4" clause.
  .select() //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
  .forEach(function (priority){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
and returns the result.
    gs.info("Priority " + priority.group.priority + ": " + priority.sum.reassignment_count + "
reassignments");
  });
```

出力:

```
Priority 1: 11 reassignments
Priority 3: 6 reassignments
Priority 5: 5 reassignments
```

エラー処理

GlideQuery スクリプトインクルードは、クエリに問題がある場合にエラーをスローし、ガイドとなる明確な説明を含めます。このスクリプトには、次のチェックが含まれます。

- 無効なフィールド
- フィールドの無効な値タイプ
- 選択フィールドの無効な値
- 無効なクエリ演算子

たとえば、次のコードサンプルでは、クエリ対象のフィールドがテーブルに存在しないため、エラーがスローされます。

```
new global.GlideQuery('task')
  .where('id', '4717dfe5a9fe198100450448b2404c16') // should be 'sys_id'
  .select('description', 'severity')
  .toArray(100);
 // Error: Unable to find field 'id' in table 'task'. Known fields: active, activity_due, ...
```

いずれか 1 つの引数のデータタイプが正しくないため、このコードサンプルはエラーをスローします。

```
new global.GlideQuery('task')
  .where('priority', 'one') // priority is an integer (should be 1)
  .select('description', 'severity')
  .toArray(100);
 // Error: Unable to match value ['one'] with field 'priority' in table 'task'. Expecting type
'integer'
```

再利用

GlideQuery オブジェクトは不変であるため、後でコードの他の部分で再利用できます。たとえば、このスクリプトはクエリを作成し、後で GlideQuery オブジェクトを使用してレポートを生成します。

```
var highPriorityTasks = new global.GlideQuery('task')
  .where('active', true)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .where('priority', 1);

generateReport(highPriorityTasks);
notifyOwners(highPriorityTasks);
var avgReassignmentCount = highPriorityTasks
    .avg('reassignment_count')
    .orElse(0)
```

制限事項

GlideQuery スクリプトインクルードは以下をサポートしていません。

- 他のスコープからのアクセスを許可しないテーブルの読み取りまたは書き込み。
- エンコードクエリの読み取り。
- JavaScript 文字列として読み取られる GlideDate または GlideDateTime オブジェクト。
- [FX 通貨] フィールド。
- ジャーナルフィールドタイプの更新。
- あいまいな条件付きロジックを含むクエリ。たとえば、次のクエリは (active = true AND name != null) OR last_name = Luddy または active = true AND (name != null OR last_name = Luddy) のどちらを実行するのかわからないため、不明確です。

  ```
  var user = new global.GlideQuery('sys_user')
    .where('active', true)
    .whereNotNull('name')
    .orWhere('last_name', 'Luddy')
    .selectOne()
    .get()
  ```

  代わりに子クエリをネストする方法については、*where()* メソッドを参照してください。

> **注:** *GlideQuery* スクリプトインクルードは GlideRecord オブジェクトを標準の JavaScript オブジェクトに変換するため、クエリの実行に時間がかかる場合があります。パフォーマンスの問題を軽減するには、多数のレコードを繰り返すループを作成しないようにしてください。

GlideQuery の中間メソッドとターミナルメソッド

GlideQuery スクリプトインクルードでは、中間メソッドとターミナルメソッドの 2 つのカテゴリを使用します。中間メソッドは、レコードなどのアイテムのストリームとやり取りするために使用されるAPIである *Stream*を返すメソッドであり、呼び出しが連鎖する流暢なスタイルの構文を可能にします。ターミナル メソッドは、ストリームを返さないため、 *Stream* メソッド呼び出しのチェーンを停止するメソッドです。

GlideQuery スクリプトインクルードでは、*where* ()、orderBy()、*disableWorkflow()* などのメソッドは、新しい GlideQuery オブジェクトを返す中間メソッドです。同様に、 *GlideQuery* スクリプトインクルードの最も一般的なターミナルメソッドである *select()* と *selectOne()* はターミナルメソッドです。これらのメソッドは、 *GlideQuery* の構成が完了し、レコードの処理を開始する準備ができたときに呼び出されます。これら 2 つのメソッドタイプの違いは、特定のユースケースに応じて *GlideQuery* スクリプトインクルードの呼び出しを構成するときに留意することが重要です。中間メソッドとターミナルメソッドの詳細については、記事 「GlideQuery - ストリーム処理パート 1」 を参照してください。

次のメソッドは中間として分類されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- aggregate(文字列 *aggregateType*, 文字列 *field*)
- *disableAutoSysFields()*
- *disableWorkflow()*
- *forceUpdate()*
- groupBy(文字列 *fields*)
- having(文字列 *aggregateType*, 文字列 *field*, 文字列 *operator*, 数値 *value*)
- limit(数値 *limit*)
- orderBy(文字列 *fields*)
- orderByDesc(文字列 *fieldOrAggregate*, 文字列 *field*)
- orWhere(文字列 *fieldOrQuery*, 文字列 *operator*, 任意 *value*)
- orWhereNotNull(文字列 *field*)
- orWhereNull(文字列 *field*)
- where(文字列 *fieldOrQuery*, 文字列 *operator*, 任意 *value*)
- whereNotNull(文字列 *field*)
- whereNull(文字列 *field*)
- *withAcls()*

次のメソッドはターミナルとして分類されます。

- avg(文字列 *field*)
- *count()*
- *deleteMultiple()*
- get(文字列 *key*, アレイ *selectedFields*)
- getBy(オブジェクト *keyValues*, アレイ *selectedFields*)
- insert(オブジェクト *keyValues*, オブジェクト *selectedFields*)
- insertOrUpdate(オブジェクト *changes*, オブジェクト *selectedFields*)
- max(文字列 *field*)
- min(文字列 *field*)
- select(文字列 *fields*)
- selectOne(文字列 *fields*)
- sum(文字列 *field*)
- *toGlideRecord()*
- update(オブジェクト *changes*, オブジェクト *selectedFields*)
- updateMultiple(オブジェクト *changes*)

注: *parse(String table, String encoded_query)* は中間でも終端でもなく、静的です。

GlideQuery - GlideQuery(文字列 **table)**

レコードクエリの構築と実行に使用される GlideQuery オブジェクトをインスタンス化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	クエリ対象のテーブル。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、ユーザーテーブルのクエリをインスタンス化します。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user');
```

GlideQuery - aggregate(文字列 **aggregateType,** 文字列 **field)**

指定された集計関数を使用してフィールドを集計します。

このメソッドは、複数のフィールドに対して集計するクエリを構築する場合、または複数の集計関数を使用する場合、または `groupBy()` メソッドを使用する必要がある場合に使用します。1 つの関数で 1 つのフィールドに対してのみ集計する場合で、`groupBy()` を使用する必要がない場合は、代わりに次のいずれかのメソッドを使用します。

- `avg()`
- `min()`
- `max()`
- `count()`

パラメーター

名前	タイプ	説明
aggregateType	文字列	実行する集計関数のタイプ。次のオプションが含まれます。 • min：一致するすべてのレコードの最小値を返します。 • max：一致するすべてのレコードの最大値を返します。 • sum：一致するすべてのレコードの合計を返します。 • avg：一致するすべてのレコードの平均を返します。 • count：一致するレコードの数を返します。
field	文字列	操作を実行するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この スクリプトはタスクテーブルでクエリを実行し、レコードを優先度でグループ化して、合計再アサイン数が 4 を超える各優先度を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
   .where('active', true) //Returns new GlideQuery object with a "where" clause.
   .groupBy('priority') //Returns new GlideQuery object with a "group by" clause.
   .aggregate('sum', 'reassignment_count') //Returns new GlideQuery object with a
"sum(reassignment_count)" clause.
   .having('sum', 'reassignment_count', '>', 4) //Returns new GlideQuery object with a "having
reassignment_count > 4" clause.
   .select() //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
   .forEach(function (priority){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
and returns the result.
      gs.info("Priority " + priority.group.priority + ": " + priority.sum.reassignment_count + "
reassignments");
   });
```

出力:

```
Priority 1: 11 reassignments
Priority 3: 6 reassignments
Priority 5: 5 reassignments
```

GlideQuery - avg(文字列 **field)**

指定された数値フィールドの集計平均を返します。

このメソッドは、次のタイプのフィールドでのみ使用できます。

- 整数
- 長
- 浮動小数点数
- 倍精度
- 通貨

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	操作を実行するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
オプション	指定されたフィールドの集計平均を含むオブジェクト。

この例は、cmdb_ci テーブルの障害の平均数を返す方法を示しています。

```
var faults = new global.GlideQuery('cmdb_ci')
   .avg('fault_count')
   .orElse(0);

gs.info(JSON.stringify(faults));
```

出力：

```
0.0037
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideQuery - count()

クエリに一致するレコードの数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	クエリに一致するレコードの数。

この例では、ユーザーテーブル内のアクティブなレコードの数を返します。

```
var userCount = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('active', true)
   .count();
```

出力：

```
612
```

GlideQuery - deleteMultiple()

先行する where 句で指定されたテーブルにあるすべてのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ユーザーテーブルで姓が Jeter であるアクティブなすべてのレコードを削除します。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('active', true)
   .where('last_name', 'Jeter')
   .deleteMultiple();
```

GlideQuery - disableAutoSysFields()

システムフィールド、または sys_created_on、sys_updated_on、sys_mod_count などの `sys` プリフィックスで始まる名前のフィールドの更新を無効にします。指定されたクエリにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例ではタスクテーブルにレコードを追加しますが、システムフィールドは設定しません。このメソッドを呼び出さない場合、以下の例では sys_updated_on、sys_mod_count などが更新されます。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
    .disableAutoSysFields()
    .insert({ description: 'example', priority: 1 });
```

GlideQuery - disableWorkflow()

クエリの結果として実行または作成されるビジネスルール、フロー、ワークフロー、または監査レコードを無効にします。

注: このメソッドは、GLOBAL スコープ内のテーブルに対してのみ機能します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例では、自動ビジネスプロセスをトリガーせずにタスクテーブルの複数のレコードを更新します。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
    .disableWorkflow()
    .where('active', true)
    .updateMultiple({ priority: 1 });
```

GlideQuery - forceUpdate()

レコードが変更されていない場合でも、データベースの更新を強制します。たとえば、このメソッドを使用してビジネスルールを強制的に実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例では、特定の sys_id でタスクレコードを強制的に更新します。

```
var forceUpdate = new global.GlideQuery('task')
   .forceUpdate()
   .where('sys_id', taskId)
   .update()
```

GlideQuery - get(文字列 **key,** アレイ **selectedFields)**

クエリから単一のレコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	返されるレコードの sys_id。
selectedFields	アレイ	オプション。結果で返す追加フィールド。 デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

sys_id に基づいてレコードを返す例。

```
var user = new global.GlideQuery('sys_user')
   .get('5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005', ['first_name', 'last_name']) //Returns an
 Optional object.
   .orElse({ first_name: 'Default', last_name: 'User' }); //Method in the Optional class to return a
 default value.

gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
```

出力：

```
{
  "sys_id":"5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005",
  "first_name":"Fred",
  "last_name":"Luddy"
}
```

GlideQuery - getBy(オブジェクト **keyValues,** アレイ **selectedFields)**

クエリの基準となる一連の名前と値のペアに基づいて、単一のレコードを含むオプションのオブジェクトを返します。名前と値のペアごとに「=」演算子を想定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
keyValues	オブジェクト	キーがフィールドの名前であり、値がクエリの対象であるオブジェクト。
selectedFields	アレイ	オプション。結果で返す追加フィールド。 デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

ユーザーの名前をクエリしてレコードを返す例。

```
var user = new global.GlideQuery('sys_user')
   .getBy({
      first_name: 'Fred',
      last_name: 'Luddy'
   }, ['first_name', 'last_name', 'city', 'active']) // select first_name, last_name, city, active
   .orElse({
      first_name: 'Nobody',
      last_name: 'Found',
      city: 'Nowhere',
      active: false
   });

gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
```

出力：

```
{
  "first_name":"Fred",
  "last_name":"Luddy",
  "city":null,
  "active":true,
  "sys_id":"5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005"
}
```

GlideQuery - groupBy(文字列 **fields)**

指定されたフィールド別にクエリ結果をグループ化します。

このメソッドは *`aggregate()`* メソッドとともに使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fields	文字列または文字列のアレイ	結果をグループ化するフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この スクリプトはタスクテーブルでクエリを実行し、レコードを優先度でグループ化して、合計再アサイン数が 4 を超える各優先度を返します。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
   .where('active', true) //Returns new GlideQuery object with a "where" clause.
   .groupBy('priority') //Returns new GlideQuery object with a "group by" clause.
   .aggregate('sum', 'reassignment_count') //Returns new GlideQuery object with a
"sum(reassignment_count)" clause.
   .having('sum', 'reassignment_count', '>', 4) //Returns new GlideQuery object with a "having
reassignment_count > 4" clause.
   .select() //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
   .forEach(function (priority){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
and returns the result.
      gs.info("Priority " + priority.group.priority + ": " + priority.sum.reassignment_count + "
reassignments");
   });
```

出力:

```
Priority 1: 11 reassignments
Priority 3: 6 reassignments
Priority 5: 5 reassignments
```

GlideQuery - having(文字列 **aggregateType,** 文字列 **field,** 文字列 **operator,** 数値 **value)**

指定した条件に一致する結果のグループのみを表示できるように、集計グループをフィルタリングします。

このメソッドは `aggregate()` メソッドまたは `groupBy()` メソッドとともに使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aggregateType	文字列	実行する集計関数のタイプ。次のオプションが含まれます。 • min：一致するすべてのレコードの最小値を返します。 • max：一致するすべてのレコードの最大値を返します。 • sum：一致するすべてのレコードの合計を返します。 • avg：一致するすべてのレコードの平均を返します。 • count：一致するレコードの数を返します。
field	文字列	操作を実行するフィールド。
operator	文字列	操作で使用する数値演算子。 次のオプションが含まれます。 • >：次の値を超える • <：次の値未満

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• >=：次の値以上 • <= ：次の値以下 • = ：次の値に等しい • !=：次の値と等しくない
value	数値	操作で使用する数値。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この スクリプトはタスクテーブルでクエリを実行し、レコードを優先度でグループ化して、合計再アサイン数が 4 を超える各優先度を返します。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
   .where('active', true) //Returns new GlideQuery object with a "where" clause.
   .groupBy('priority') //Returns new GlideQuery object with a "group by" clause.
   .aggregate('sum', 'reassignment_count') //Returns new GlideQuery object with a
"sum(reassignment_count)" clause.
   .having('sum', 'reassignment_count', '>', 4) //Returns new GlideQuery object with a "having
reassignment_count > 4" clause.
   .select() //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
   .forEach(function (priority){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
and returns the result.
     gs.info("Priority " + priority.group.priority + ": " + priority.sum.reassignment_count + "
reassignments");
   });
```

出力:

```
Priority 1: 11 reassignments
Priority 3: 6 reassignments
Priority 5: 5 reassignments
```

GlideQuery - insert(オブジェクト **keyValues,** オブジェクト **selectedFields)**

レコードを挿入し、そのレコードを含むオプションのオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
keyValues	オブジェクト	レコードに挿入する名前と値のペアを含むオブジェクト。未指定のフィールドは null になります。
selectedFields	アレイ	オプション。結果で返す追加フィールド。 デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、ユーザーの姓と名に基づいてレコードを挿入する方法を示しています。

```
var fred = new global.GlideQuery('sys_user')
    .insert({ first_name: 'Fred', last_name: 'Luddy' })
    .get();

gs.info(JSON.stringify(fred, null, 2));
```

出力：

```
{
  "sys_id":"cf16eed0e82a9010f8778bda83d255d2",
  "first_name":"Fred",
  "last_name":"Luddy"
}
```

GlideQuery - insertOrUpdate(オブジェクト **changes,** オブジェクト **selectedFields)**

既存のレコードを更新するか、まだ存在しない場合は新しいレコードを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
changes	オブジェクト	更新またはレコードに挿入する名前と値のペアを含むオブジェクト。
selectedFields	アレイ	オプション。結果で返す追加フィールド。 デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、システムに存在しない新しいレコードを挿入する方法を示しています。

```
// insert a new record
var user = new GlideQuery('sys_user')
    .insertOrUpdate({
        first_name: 'George',
        last_name: 'Griffey'
    })
    .orElse(null);
```

この例は、既存のレコードを更新する方法を示しています。

```
// update existing record
var user = new global.GlideQuery('sys_user')
    .insertOrUpdate({
        sys_id: '2d0efd6c73662300bb513198caf6a72e',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      first_name: 'George',
      last_name: 'Griffey' })
  .orElse(null);
```

GlideQuery - limit(数値 limit)

クエリで返されるレコードの数を制限します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
limit	数値	返されるレコードの数。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、返される結果を 5 つのレコードに制限する方法を示しています。

```
var incidents = new global.GlideQuery('incident')
   .limit(5)
   .select('priority', 'description')
   .forEach(function (incident){
      gs.info(JSON.stringify(incident, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
  "priority": 1,
  "description": "User can't get to any of his files on the file server.",
  "sys_id": "9d385017c611228701d22104cc95c371"
}
*** Script: {
  "priority": 1,
  "description": "I just moved from floor 2 to floor 3 and my laptop cannot connect to any
 wireless network.",
  "sys_id": "e8caedcbc0a80164017df472f39eaed1"
}
*** Script: {
  "priority": 1,
  "description": "User forgot their email password.",
  "sys_id": "9d3c1197c611228701cd1d94bc32d76d"
}
*** Script: {
  "priority": 1,
  "description": "When I try to print, my whole computer just freezes and stops working.",
  "sys_id": "8d6246c7c0a80164012fb063cecd4ace"
}
*** Script: {
  "priority": 3,
  "description": "Unable to login even though login credentials are correct.",
  "sys_id": "a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideQuery - max(文字列 field)

指定されたフィールドの集計最大を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	操作を実行するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、指定されたフィールドの最大値または最大の英数字値を返す方法を示しています。

```
var name = new global.GlideQuery('sys_user')
   .max('last_name')
   .orElse('');

gs.info(JSON.stringify(name));
```

出力：

```
"Zortman"
```

GlideQuery - min(文字列 field)

指定されたフィールドの集計最小を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	操作を実行するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、指定されたフィールドの最小値または最小の英数字値を返す方法を示しています。

```
var name = new global.GlideQuery('sys_user')
   .min('last_name')
   .orElse('');

gs.info(JSON.stringify(name));
```

出力：

```
"Abel"
```

GlideQuery - orderBy(文字列 fields)

返された結果を指定されたフィールド別に昇順で並べます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fields	文字列	結果を昇順で並べ替えるためのカンマ区切りフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、結果をレコード番号で昇順に並べ替える方法を示しています。

```
var query = new global.GlideQuery('incident')
   .orderBy('number')
   .limit(5)
   .select('number', 'description') //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
   .forEach(function (incident){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
 and returns the result.
       gs.info(JSON.stringify(incident, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
  "number": "INC0000001",
  "description": "User can't access email on mail.company.com.",
  "sys_id": "9c573169c611228700193229fff72400"
}
*** Script: {
  "number": "INC0000002",
  "description": "User can't get to any of his files on the file server.",
  "sys_id": "9d385017c611228701d22104cc95c371"
}
*** Script: {
  "number": "INC0000003",
  "description": "I just moved from floor 2 to floor 3 and my laptop cannot connect to any
 wireless network.",
  "sys_id": "e8caedcbc0a80164017df472f39eaed1"
}
*** Script: {
  "number": "INC0000004",
  "description": "User forgot their email password.",
  "sys_id": "9d3c1197c611228701cd1d94bc32d76d"
}
*** Script: {
  "number": "INC0000005",
  "description": "CPU was 100% busy for more than 10 minutes",
  "sys_id": "e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5"
}
```

自動翻訳

GlideQuery - orderByDesc(文字列 **fieldOrAggregate,** 文字列 **field)**

返された結果を指定されたフィールド別に降順で並べます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldOrAggregate	文字列	クエリで `aggregate()` メソッドを使用しない場合は、結果を並べ替えるフィールドを渡します。 クエリで `aggregate()` メソッドを使用する場合は、実行する集計関数のタイプを渡します。 次のオプションが含まれます。 • `min`：一致するすべてのレコードの最小値を返します。 • `max`：一致するすべてのレコードの最大値を返します。 • `sum`：一致するすべてのレコードの合計を返します。 • `avg`：一致するすべてのレコードの平均を返します。 • `count`：一致するレコードの数を返します。
field	文字列	オプション。結果を降順で並べ替えるためのフィールド。`aggregate()` メソッドを使用するクエリに必要です。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、結果を番号で降順に並べ替える方法を示しています。

```
var query = new global.GlideQuery('incident')
   .orderByDesc('number')
   .limit(5)
   .select('number', 'description') //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
   .forEach(function (incident){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
 and returns the result.
       gs.info(JSON.stringify(incident, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
  "number": "INC0009009",
  "description": "Unable to access the shared folder. Please provide access.",
  "sys_id": "57af7aec73d423002728660c4cf6a71c"
}
*** Script: {
  "number": "INC0009005",
  "description": "Unable to send or receive emails.",
  "sys_id": "ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc"
}
*** Script: {
  "number": "INC0009004",
  "description": "While launching the defect tracking base URL, it is redirecting to an error
 page.",
  "sys_id": "e329de99731423002728660c4cf6a73c"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: {
 "number": "INC0009003",
 "description": "Having an issue with users trying to access the company portal app",
 "sys_id": "9fffc328731823002728660c4cf6a742"
}
*** Script: {
 "number": "INC0009002",
 "description": "My computer is not detecting the headphone device. It could be an issue with
 the USB port.",
 "sys_id": "1c832706732023002728660c4cf6a7b9"
}
```

この例は、子インシデントの合計によって集計結果を並べ替える方法を示しています。

```
var aggQuery = new GlideQuery('incident')
   .aggregate('sum', 'child_incidents')
   .groupBy('category')
   .orderByDesc('sum', 'child_incidents')
   .select()
   .forEach(function (category){
      gs.info(JSON.stringify(category, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
 "group": {
  "category": "hardware"
 },
 "sum": {
  "child_incidents": 2
 }
}
*** Script: {
 "group": {
  "category": "inquiry"
 },
 "sum": {
  "child_incidents": 1
 }
}
*** Script: {
 "group": {
  "category": "software"
 },
 "sum": {
  "child_incidents": 0
 }
}
*** Script: {
 "group": {
  "category": ""
 },
 "sum": {
  "child_incidents": null
 }
}
*** Script: {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "group": {
  "category": "database"
 },
 "sum": {
  "child_incidents": null
 }
}
*** Script: {
 "group": {
  "category": "network"
 },
 "sum": {
  "child_incidents": null
 }
}
```

GlideQuery - orWhere(文字列 **fieldOrQuery,** 文字列 **operator,** 任意 **value)**

指定された条件に基づいて値を返すクエリに OR 句を追加します。

注: このメソッドの前に *`where()`*、*`whereNull()`*、または *`whereNotNull()`* メソッドを配置します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldOrQuery	文字列または GlideQuery	where 節で使用されるフィールドまたは別の GlideQuery オブジェクト。フィールドを渡すと、目的の値にドット連結できます。例：'company.name'
operator	文字列	オプション。OR 句で使用される演算子。引数を渡さない場合は、= 演算子が使用されます。プレースホルダー値を含める必要はありません。
value	任意	OR 句で使用される値。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、単純な OR 句をクエリに追加する方法を示しています。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
  .where('failed_attempts', '>', 0)
  .orWhere('last_login', '<', '2019-04-15')
  .select()
  .forEach(function (user){
    gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
  });
```

出力:

```
*** Script: {
 "sys_id": "005d500b536073005e0addeeff7b12f4"
}
*** Script: {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "sys_id": "d999e5fc77e72300454792718a10611d"
}
*** Script: {
  "sys_id": "30ad318577ab2300454792718a10619e"
}
*** Script: {
  "sys_id": "4ac73ecd738123002728660c4cf6a72c"
}
*** Script: {
  "sys_id": "3883f4c0730123002728660c4cf6a754"
}
*** Script: {
  "sys_id": "3988a3ca732023002728660c4cf6a757"
}
*** Script: {
  "sys_id": "8ff5b254b33213005e3de13516a8dcf7"
}
```

この例では、個別のクエリを含む orWhere 句を追加する方法を示します。

```
// active = true OR (title = 'Vice President' AND state = 'CA')
var query = new GlideQuery('sys_user')
   .where('active', true)
   .orWhere(new GlideQuery()
       .where('title', 'Vice President')
       .where('state', 'CA'))
   .select('name')
   .limit(5)
   .forEach(function (user){
      gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
   });
```

出力:

```
*** Script: {
  "name": "ITIL User",
  "sys_id": "681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd"
}
*** Script: {
  "name": "SOAP Guest",
  "sys_id": "155699460a0a0b2b009e27c10b7f68f6"
}
*** Script: {
  "name": "System Administrator",
  "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
}
*** Script: {
  "name": "Alva Pennigton",
  "sys_id": "ca826bf03710200044e0bfc8bcbe5d89"
}
*** Script: {
  "name": "Benchmark Scheduler",
  "sys_id": "d3383a875b0132003d1c484c11f91a5b"
}
```

GlideQuery - orWhereNotNull(文字列 **field)**

指定されたフィールドに null 値を含まないレコードを返す OR 句を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドの前に *where()*、*whereNull()*、または *whereNotNull()* メソッドを配置します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	クエリで使用されるフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例では、ユーザーテーブルをクエリし、姓または名が null ではない結果を返す方法を示します。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
  .whereNotNull('first_name')
  .orWhereNotNull('last_name')
  .select('name')
  .limit(5)
  .forEach(function (user){
    gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
  });
```

出力:

```
*** Script: {
  "name": "ITIL User",
  "sys_id": "681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd"
}
*** Script: {
  "name": "System Administrator",
  "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
}
*** Script: {
  "name": "Alva Pennigton",
  "sys_id": "ca826bf03710200044e0bfc8bcbe5d89"
}
*** Script: {
  "name": "Benchmark Scheduler",
  "sys_id": "d3383a875b0132003d1c484c11f91a5b"
}
*** Script: {
  "name": "Allyson Gillispie",
  "sys_id": "06826bf03710200044e0bfc8bcbe5d8a"
}
```

GlideQuery - orWhereNull(文字列 **field)**

指定されたフィールドに null 値を含むレコードを返すクエリに OR 句を追加します。

注: このメソッドの前に *where()*、*whereNull()*、または *whereNotNull()* メソッドを配置します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	クエリで使用されるフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、ユーザーテーブルをクエリし、名と姓が null であるレコードを返す方法を示しています。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
   .whereNull('last_name')
   .orWhereNull('first_name')
   .select('first_name', 'last_name')
   .forEach(function (user){
      gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
  "first_name": "ml.admin",
  "last_name": null,
  "sys_id": "88aad6c5c73003005f1b78d48b9763a5"
}
*** Script: {
  "first_name": "Sitemap Scheduler User",
  "last_name": null,
  "sys_id": "85388c25b71011104eed4643ae11a993"
}
*** Script: {
  "first_name": null,
  "last_name": "Guest",
  "sys_id": "5136503cc611227c0183e96598c4f706"
}
*** Script: {
  "first_name": "ml_report.user",
  "last_name": null,
  "sys_id": "b6bad6c5c73003005f1b78d48b97632a"
}
```

自動翻訳

GlideQuery - parse(文字列 **table,** 文字列 **encoded_query)**

エンコードされたクエリを新しい *`GlideQuery`* クエリに追加します。

このメソッドは、すべての *`GlideRecord`* エンコードクエリ演算子をサポートしているわけではありません。現在、次の演算子がサポートされています。

=	ANYTHING	GT_FIELD	NOT IN
!=	BETWEEN	GT_OR_EQUALS_FIELD	NOT LIKE

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

>	CONTAINS	IN	NSAMEAS
>=	DOES NOT CONTAIN	INSTANCEOF	ON
<	DYNAMIC	LIKE	SAMEAS
<=	EMPTYSTRING	LT_FIELD	STARTSWITH
	ENDSWITH	LT_OR_EQUALS_FIELD	

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	クエリするテーブル (タスクやインシデントなど)。
encoded_query	文字列	指定したテーブルのレコードに適用するエンコードされたクエリ。

戻り値

タイプ	説明
GlideQuery	エンコードクエリを含む GlideQuery オブジェクト。

次の例では、タスクテーブル内のアクティブなすべてのレコードを含む GlideQuery オブジェクトを作成し、[優先度] フィールドで並べ替え、説明フィールドのみを含む Stream オブジェクトとして返します。

```
GlideQuery.parse('task', 'active=true^ORDERBYpriority') // Pass the encoded query to use to
 parse the Task records
  .select('description') // Return the records that match the encoded query
  .forEach(doSomething); // Do some processing on each of the returned records
```

GlideQuery - select(文字列 **fields)**

指定されたフィールドを含む Stream オブジェクトとしてクエリの結果を返します。

注: *Stream* クラスのターミナルメソッドを使用して、クエリの結果を取得します。詳細については、「Stream」を参照してください。

フィールド名にフラグを追加して、フィールドの値の代わりにフィールドのメタデータを返すことができます。たとえば、フィールド名 company$DISPLAY を使用すると、会社フィールドの表示値が返されます。使用可能なフラグは次のとおりです。

- DISPLAY：フィールドの表示値を返します。
- CURRENCY_CODE：通貨フィールドの通貨コードを返します。例：USD
- CURRENCY_DISPLAY：通貨フィールドの通貨表示値を返します。例：¥123.45。
- CURRENCY_STRING：通貨フィールドの通貨文字列を返します。例：JPY;123.45。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明

フィールド	文字列または文字列のアレイ	オプション。結果を表示するフィールド。任意の数のフィールドを引数として指定するか、目的の値にドット連結するか、フラグを使用することができます。例：
		`select('first_name', 'location.city', 'company$DISPLAY');`
		または
		`select(['first_name', 'location.city', 'company$DISPLAY']);`
		デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	レコードなどのアイテムのストリームを操作するために使用されるオブジェクト。

この例では、クエリから表示するフィールドを選択し、$DISPlay を使用してフィールドの表示値を返す方法を示します。

```
var stream = new global.GlideQuery('sys_user')
  .select('first_name', 'last_name', 'company$DISPLAY')
  .limit(5)
  .forEach(function (user){
    gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
  });
```

出力：

```
*** Script: {
  "first_name": "System",
  "last_name": "Administrator",
  "company$DISPLAY": "",
  "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
}
*** Script: {
  "first_name": "Alva",
  "last_name": "Pennigton",
  "company$DISPLAY": "ACME North America",
  "sys_id": "ca826bf03710200044e0bfc8bcbe5d89"
}
*** Script: {
  "first_name": "Benchmark",
  "last_name": "Scheduler",
  "company$DISPLAY": "",
  "sys_id": "d3383a875b0132003d1c484c11f91a5b"
}
*** Script: {
  "first_name": "Allyson",
  "last_name": "Gillispie",
  "company$DISPLAY": "ACME North America",
  "sys_id": "06826bf03710200044e0bfc8bcbe5d8a"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
*** Script: {
  "first_name": "SOAP",
  "last_name": "Guest",
  "company$DISPLAY": "",
  "sys_id": "155699460a0a0b2b009e27c10b7f68f6"
}
```

GlideQuery - selectOne(文字列 fields)

指定されたフィールドを含む Optional オブジェクトとしてクエリの結果を返します。

単一のレコードを返す場合、またはレコードが存在するかどうかをテストする場合は、このメソッドを使用します。複数のレコードを返す場合は、*`select()`* メソッドを使用して Stream オブジェクトを返します。

フィールド名にフラグを追加して、フィールドの値の代わりにフィールドのメタデータを返すことができます。たとえば、フィールド名 company$DISPLAY を使用すると、会社フィールドの表示値が返されます。使用可能なフラグは次のとおりです。

- DISPLAY：フィールドの表示値を返します。
- CURRENCY_CODE：通貨フィールドの通貨コードを返します。例：USD
- CURRENCY_DISPLAY：通貨フィールドの通貨表示値を返します。例：¥123.45。
- CURRENCY_STRING：通貨フィールドの通貨文字列を返します。例：JPY;123.45。

パラメーター

名前	タイプ	説明

fields	文字列または文字列のアレイ	オプション。結果を表示するフィールド。任意の数のフィールドを引数として指定するか、目的の値にドット連結するか、フラグを使用することができます。例：
		`selectOne('first_name', 'location.city', 'company$DISPLAY');`
		または
		`selectOne(['first_name', 'location.city', 'company$DISPLAY']);`
		デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、単一のレコードを Optional オブジェクトとして返し、指定されたフィールドを表示する方法を示しています。

```
var user = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('zip', '12345')
   .whereNotNull('last_name')
   .selectOne('first_name', 'last_name', 'company$DISPLAY')
   .get();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
```

出力：

```
{
  "first_name":"Abel",
  "last_name":"Tuter",
  "company$DISPLAY":"ACME South America",
  "sys_id":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
}
```

GlideQuery - sum(文字列 field)

指定された数値フィールドの集計合計を返します。

このメソッドは、次のタイプのフィールドでのみ使用できます。

- 整数
- 長
- 浮動小数点数
- 倍精度
- 通貨

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	操作を実行するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、cmdb_ci テーブルのすべての障害の合計を返す方法を示しています。

```
var totalFaults = new global.GlideQuery('cmdb_ci')
   .sum('fault_count')
   .orElse(0);

gs.info(JSON.stringify(totalFaults));
```

出力：

```
10
```

GlideQuery - toGlideRecord()

現在のクエリを表す GlideRecord オブジェクトを返します。クエリが `GlideQuery.aggregate()` メソッドを使用する場合は、GlideAggregrate オブジェクトを返します。

クエリを変換した後、GlideRecord または GlideAggregate クラスの `query()` メソッドを使用してデータベースをクエリします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord または GlideAggregate	クエリを含む GlideRecord オブジェクト。`GlideQuery.aggregate()` メソッドを使用した場合、メソッドは代わりに GlideAggregrate オブジェクトを返します。

この例では、GlideQuery オブジェクトを GlideRecord に変換する方法を示します。

```
var userGr = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('active', true)
   .whereNotNull('first_name')
   .limit(10)
   .toGlideRecord();
userGr.query();
```

GlideQuery - update(オブジェクト **changes,** オブジェクト **selectedFields)**

定義された条件に一致する既存のレコードを更新します。

このメソッドを使用する前に、`where()` メソッドを呼び出して、レコードが更新するために満たす必要がある条件を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
変更	オブジェクト	レコードで更新する名前と値のペアを含むオブジェクト。名前はテーブルのフィールドと一致する必要があります。
selectedFields	アレイ	オプション。結果で返す追加フィールド。 デフォルト：システムは常に sys_id を返します。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例では、新しい値でレコードを更新する方法を示します。

```
var updateRecord = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('sys_id', '0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a')
   .update({ city: 'Los Angeles' });
```

GlideQuery - updateMultiple(オブジェクト **changes)**

定義された条件に一致する既存のすべてのレコードを更新します。更新されたレコードの数を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドを使用する前に、`where()` メソッドを呼び出して、レコードが更新するために満たす必要がある条件を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
変更	オブジェクト	レコードで更新する名前と値のペアを含むオブジェクト。名前はテーブルのフィールドと一致する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	更新されたレコードの数を含むオブジェクト。キーは次のとおりです。 • rowCount：テーブルで更新された行の数。

この例は、定義された基準に適合するレコードを更新する方法を示しています。

```
var update = new global.GlideQuery('sys_user')
    .where('active', false)
    .where('last_name', 'Griffey')
    .updateMultiple({ active: true });

gs.info(JSON.stringify(update));
```

出力：

```
{"rowCount":1}
```

GlideQuery - where(文字列 fieldOrQuery, 文字列 operator, 任意 value)

指定された条件に基づいて値を返すクエリに where 句を追加します。

注: このメソッドの前に `orWhere()`、`orWhereNull()`、または `orWhereNotNull()` メソッドを配置しないでください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldOrQuery	文字列または GlideQuery	where 節で使用されるフィールドまたは別の GlideQuery オブジェクト。フィールドを渡すと、目的の値にドット連結できます。例：'company.name'
operator	文字列	オプション。where 句で使用される演算子。引数を渡さない場合は、= 演算子が使用されます。
value	任意	where 句で使用される値。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、active が true で、ユーザーの最後のログインが指定された日付より後である User テーブルからレコードを返す方法を示します。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
  .where('active', true)
  .where('last_login', '>', '2018-01-01')
  .limit(5)
  .select()
  .forEach(function (user){
    gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
  });
```

出力:

```
*** Script: {
 "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
}
*** Script: {
 "sys_id": "005d500b536073005e0addeeff7b12f4"
}
*** Script: {
 "sys_id": "d999e5fc77e72300454792718a10611d"
}
*** Script: {
 "sys_id": "30ad318577ab2300454792718a10619e"
}
*** Script: {
 "sys_id": "3883f4c0730123002728660c4cf6a754"
}
```

この例では、active が true で、優先度または重大度が 1 のインシデントテーブルからレコードを返す方法を示します。

```
// active = true AND (priority = 1 OR severity = 1)
var query = new GlideQuery('incident')
   .where('active', true)
   .where(new GlideQuery()
      .where('priority', 1)
      .orWhere('severity', 1))
  .limit(5)
  .select()
  .toArray(5)

gs.info(JSON.stringify(query, null, 2));
```

出力:

```
[
  {
    "sys_id":"b0f31e5673500010c2e7660c4cf6a711"
  },
  {
    "sys_id":"8ff5b254b33213005e3de13516a8dcf7"
  },
  {
    "sys_id":"d999e5fc77e72300454792718a10611d"
  },
  {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_id":"30ad318577ab2300454792718a10619e"
  },
  {
    "sys_id":"3883f4c0730123002728660c4cf6a754"
  }
]
```

GlideQuery - whereNotNull(文字列 field)

指定されたフィールドに null 値を含まないレコードを返します。

注: このメソッドの前に *orWhere()*、*orWhereNull()*、または *orWhereNotNull()* メソッドを配置しないでください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	クエリで使用されるフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、ユーザーテーブルをクエリし、[first_name] フィールドが null でない結果を返す方法を示しています。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
  .whereNotNull('first_name')
  .select('name')
  .limit(5)
  .forEach(function (user){
    gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
  });
```

出力：

```
*** Script: {
 "name": "System Administrator",
 "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
}
*** Script: {
 "name": "Alva Pennington",
 "sys_id": "ca826bf03710200044e0bfc8bcbe5d89"
}
*** Script: {
 "name": "Benchmark Scheduler",
 "sys_id": "d3383a875b0132003d1c484c11f91a5b"
}
*** Script: {
 "name": "Allyson Gillispie",
 "sys_id": "06826bf03710200044e0bfc8bcbe5d8a"
}
*** Script: {
 "name": "SOAP Guest",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "sys_id": "155699460a0a0b2b009e27c10b7f68f6"
}
```

GlideQuery - whereNull(文字列 field)

指定されたフィールドに null 値を含むレコードを返します。

注: このメソッドの前に *orWhere()*、*orWhereNull()*、または *orWhereNotNull()* メソッドを配置しないでください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	クエリで使用されるフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、ユーザーテーブルをクエリし、名と姓が null であるレコードを返す方法を示しています。

```
var query = new global.GlideQuery('sys_user')
   .whereNull('last_name')
   .orWhereNull('first_name')
   .select('first_name', 'last_name')
   .forEach(function (user){
      gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
  "first_name": "ml.admin",
  "last_name": null,
  "sys_id": "88aad6c5c73003005f1b78d48b9763a5"
}
*** Script: {
  "first_name": "Sitemap Scheduler User",
  "last_name": null,
  "sys_id": "85388c25b71011104eed4643ae11a993"
}
*** Script: {
  "first_name": null,
  "last_name": "Guest",
  "sys_id": "5136503cc611227c0183e96598c4f706"
}
*** Script: {
  "first_name": "ml_report.user",
  "last_name": null,
  "sys_id": "b6bad6c5c73003005f1b78d48b97632a"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideQuery - withAcls()

`GlideRecordSecure` API を使用してクエリを実行し、ACL を遵守しながらデータベースを安全にクエリします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideQuery	構築中のクエリオブジェクト。

この例は、ACL を使用してセキュアなクエリを実行する方法を示しています。

```
var users = new global.GlideQuery('sys_user')
   .withAcls()
   .limit(5)
   .orderByDesc('first_name')
   .select('first_name')
   .forEach(function (user){
      gs.info(JSON.stringify(user, null, 2));
   });
```

出力：

```
*** Script: {
  "first_name": "Zane",
  "sys_id": "16826bf03710200044e0bfc8bcbe5dbc"
}
*** Script: {
  "first_name": "Zackary",
  "sys_id": "8a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d69"
}
*** Script: {
  "first_name": "Yvette",
  "sys_id": "4e826bf03710200044e0bfc8bcbe5d57"
}
*** Script: {
  "first_name": "Winnie",
  "sys_id": "f682abf03710200044e0bfc8bcbe5d1d"
}
*** Script: {
  "first_name": "Wilmer",
  "sys_id": "42826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7b"
}
```

GlideQueryCondition - グローバル

`GlideQueryCondition` API には、現在の条件に追加できる追加の `AND` 条件または `OR` 条件が用意されているため、複雑なクエリをビルドできます。

次のような複雑なクエリを構築します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
category='hardware' OR category='software' AND priority='2' AND priority='1'
```

`addCondition()` の場合、暗黙の AND が追加されます。

このクラスにコンストラクターはありません。GlideQueryCondition オブジェクトは次のメソッドによって返されます。

- `addActiveQuery()`
- `addInactiveQuery()`
- `addJoinQuery()`
- `addNotNullQuery()`
- `addNullQuery()`
- `addQuery()`

AND クエリと OR クエリの複雑なセットがある場合は、すべての条件を含む 1 つのエンコード クエリを使用すると、クエリの作成が簡単になります。クエリの作成を簡素化するには、リストビューでクエリを作成し、右クリックして [クエリのコピー] を選択します。結果セットを返す単一のエンコードされたクエリ文字列を作成します。その文字列を `addEncodedQuery()` メソッド呼び出しのパラメーターとして使用します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

GlideQueryCondition - addCondition(文字列 **name,** 文字列 **oper,** オブジェクト **value)**

現在の条件に AND 条件を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールドの名前。
oper	文字列	(オプション) クエリの演算子。演算子を指定しない場合、条件は equals 演算子を使用します。
value	オブジェクト	クエリする値。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加された `GlideQueryConditon` への参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var qc = now_GR.addQuery('category', 'Hardware');
qc.addCondition('category', 'Network');
now_GR.addQuery('number','INC0000003');
now_GR.next();
now_GR.number;
gs.info(now_GR.getEncodedQuery());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addCondition()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addCondition() を使用します。

GlideQueryCondition - addOrCondition(文字列 **name,** 文字列 **oper,** オブジェクト **value)**

2 つまたは 3 つのパラメーターの OR 条件を既存の GlideQueryCondition に追加します。

addOrCondition() は、以前に *addQuery()* を使用して構築されたクエリへの指定されたクエリパラメーター OR に対し、任意の addQuery() メソッドと連携して動作します。

addOrCondition() は通常、3 つのパラメーター (テーブルフィールド、演算子、および比較値) を指定して呼び出されます。qc.addOrCondition('category', 'software'); など、テーブルフィールドと比較値の 2 つのパラメーターのみを使用して呼び出すことができます。この場合の演算子は「次の値に等しい」とみなされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールド名
oper	文字列	(オプション) クエリ演算子。使用可能な値は、*value* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • > • >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります)： • = • != • IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS • DOESNOTCONTAIN

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。 注: 渡されるすべてのアレイには、少なくとも 2 つの要素が含まれている必要があります。単一要素のアレイはサポートされていません。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加された GlideQueryConditon への参照。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var qc = now_GR.addQuery('category', 'Hardware');
qc.addOrCondition('category', 'Network');
now_GR.addQuery('number','INC0000003');
now_GR.next();
now_GR.number;
gs.info(now_GR.getEncodedQuery());
```

(state < 3 OR state > 5) AND (priority = 1 OR priority = 5) などの AND/OR ステートメントをグループ化するには、次のようなコードを使用します。

```
var myObj = new GlideRecord('incident');
var q1 = myObj.addQuery('state', '<', 3);
q1.addOrCondition('state', '>', 5);
var q2 = myObj.addQuery('priority', 1);
q2.addOrCondition('priority', 5);
myObj.query();
```

自動翻訳

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addOrCondition()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addOrCondition() を使用します。

GlideQueryCondition - スコープ指定

スコープ付き *GlideQueryCondition* API には、現在の条件に追加できる追加の AND 条件または OR 条件が用意されているため、複雑なクエリをビルドできます。

次のような複雑なクエリを構築します。

```
category='hardware' OR category='software' AND priority='2' AND priority='1'
```

addCondition() の場合、暗黙の AND が追加されます。

このクラスにコンストラクターはありません。GlideQueryCondition オブジェクトは次のメソッドによって返されます。

- *addActiveQuery()*
- *addInactiveQuery()*
- *addJoinQuery()*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `addNotNullQuery()`
- `addNullQuery()`
- `addQuery()`

AND クエリと OR クエリの複雑なセットがある場合は、すべての条件を含む 1 つのエンコード クエリを使用すると、クエリの作成が簡単になります。クエリの作成を簡素化するには、リストビューでクエリを作成し、右クリックして [クエリのコピー] を選択します。結果セットを返す単一のエンコードされたクエリ文字列を作成します。その文字列を `addEncodedQuery()` 呼び出しのパラメーターとして使用します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

GlideQueryCondition - addCondition(文字列 **name,** 文字列 **oper,** オブジェクト **value)**

現在の条件に AND 条件を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールドの名前。
oper	文字列	オプション。クエリの演算子。演算子を指定しない場合、条件は equals 演算子を使用します。
value	オブジェクト	クエリーを適用する値です。

戻り値

タイプ	説明
GlideQueryCondition	Glide レコードに追加された GlideQueryConditon への参照。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var qc = now_GR.addQuery('category', 'Hardware');
qc.addCondition('category', 'Network');
now_GR.addQuery('number','INC0000003');
now_GR.next();
now_GR.number;
gs.info(now_GR.getEncodedQuery());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideQueryCondition - addOrCondition(文字列 **name,** 文字列 **oper,** オブジェクト **value)**

2 つまたは 3 つのパラメーターの OR 条件を既存の GlideQueryCondition に追加します。

`addOrCondition()` は、以前に *`addQuery()`* を使用して構築されたクエリへの指定されたクエリパラメーター OR に対し、任意の addQuery() メソッドと連携して動作します。

`addOrCondition()` は通常、3 つのパラメーター (テーブルフィールド、演算子、および比較値) を指定して呼び出されます。`qc.addOrCondition('category', 'software');` など、テーブルフィールドと比較値の 2 つのパラメーターのみを使用して呼び出すことができます。この場合の演算子は「次の値に等しい」とみなされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールド名
oper	文字列	(オプション) クエリ演算子。使用可能な値は、*`value`* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • > • >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります)： • = • != • IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS • DOESNOTCONTAIN
value	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。 **注:** 渡されるすべてのアレイには、少なくとも 2 つの要素が含まれている必要があります。単一要素のアレイはサポートされていません。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加された GlideQueryConditon への参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var qc = now_GR.addQuery('category', 'Hardware');
qc.addOrCondition('category', 'Network');
now_GR.addQuery('number','INC0000003');
now_GR.next();
now_GR.number;
gs.info(now_GR.getEncodedQuery());
```

AND/OR ステートメントをグループ化して複雑なクエリ「(3 未満 OR 5 を超える state) AND (priority が 1 OR priority が 5) のすべてのインシデント」などを作成します。

```
var myObj = new GlideRecord('incident');
var q1 = myObj.addQuery('state', '<', 3);
q1.addOrCondition('state', '>', 5);
var q2 = myObj.addQuery('priority', 1);
q2.addOrCondition('priority', 5);
myObj.query();
```

GlideRecord - グローバル

GlideRecord API はデータベース操作に使用されます。

GlideRecord API は、サーバー側のコードでデータベースとやり取りする主要な手段です。GlideRecord は、1 つのテーブルのレコードを含むオブジェクトです。API を使用して GlideRecord オブジェクトをインスタンス化し、クエリパラメーター、フィルター、制限、および順序付けを追加します。

この API を使用して動的属性を作成するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。この API を使用して動的データを読み取るには、dynamic_schema_reader ロールが必要です。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

クエリの構築と実行の詳細については、GlideRecord についての記事を参照してください。

GlideRecord から継承されたクラスで、*GlideRecord* と同じ機能を実行し、ACL も適用する *GlideRecordSecure* の詳細については、GlideServer API を参照してください。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

レコードから値を取得する

ほとんどの場合、ドット連結を使用してレコードから値を取得しないでください。ドット連結では、フィールド値ではなくオブジェクト全体が取得されます。オブジェクトの取得にはより多くのストレージが使用されるため、アレイや サービスポータルで使用すると望ましくない結果が生じる可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト全体を取得する代わりに、次のいずれかのメソッドを使用してフィールド値をコピーできます。

- getValue()
- getDisplayValue()

GlideElement オブジェクトをドット連結する必要がある場合は、 `toString()` メソッドを使用して値を取得します。たとえば、別の参照フィールドを設定するために、現在の問い合わせユーザーのマネージャーの sys_id が必要な場合があります。次の例は、オブジェクト全体の代わりに文字列値を取得する方法を示しています。

```
var mgr = current.caller_id.manager.toString();
```

動的属性

この API には、 GlideDynamicAttributeStore - グローバル API の動的スキーマメソッドと同じ機能を持つメソッドがあります。この API の動的属性メソッドを使用して、指定された GlideRecord でアクションを実行します。複数のレコードに同じ動的属性のグループを設定する場合は、 `GlideDynamicAttributeStore` API のメソッドを使用します。この API を使用すると、目的の属性を持つ GlideDynamicAttributeStore オブジェクトをステージングし、さまざまな `setDynamicAttributeValues()` メソッドを使用してそのオブジェクトを複数の GlideRecord にコピーできます。

関連項目：

- GlideAggregate
- GlideElement
- GlideQuery

GlideRecord - GlideRecord(文字列 **tableName)**

指定されたテーブルの GlideRecord クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	使用するテーブル。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
```

GlideRecord - addActiveQuery()

アクティブなレコードを返すフィルターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	アクティブなレコードを返すフィルター。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.addActiveQuery();
inc.query();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addActiveQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addActiveQuery() を使用します。

GlideRecord - addDomainQuery(オブジェクト **glideRecord)**

クエリに使用されるドメインをユーザーのドメインから指定された GlideRecord のドメインに変更します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

この機能には、Domain Support - Domain Extensions Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer) プラグインが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	オブジェクト	ドメインを取得する GlideRecord

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//This example requires the Domain plugin be active, the Group table is the specified
//Domain table, and the ITIL user is in the Database Atlanta domain
//From any domain (using queryNoDomain()) look up the incidents that an ITIL user can only
 see
//who is in the Database Atlanta domain, should expect all incidents with the global or the
//Database Atlanta domain specified.
var domain = new GlideRecord('sys_user');
domain.addQuery('user_name', 'itil');
domain.queryNoDomain();
if (domain.next()) {
    var domainQuery = new GlideRecord('incident');
    domainQuery.addQuery('active', true);
    domainQuery.addDomainQuery(domain);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   domainQuery.query();
   gs.print('Number of Incidents for ITIL user: ' + domainQuery.getRowCount());
   while (domainQuery.next())
      gs.print(domainQuery.number);
}
```

スコープ対応

このメソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

GlideRecord - addEncodedQuery(文字列クエリ、ブール値 **enforceFieldACL)**

設定されている可能性のある他のクエリにエンコードされたクエリを追加します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	エンコードされたクエリ文字列 。
enforceFieldACL	ブール	オプション。フィールド ACL (アクセス制御リスト) ルールを適用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールド ACL を強制します。 • false:フィールド ACL を適用しません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var queryString = "priority=1^ORpriority=2";
 var now_GR = new GlideRecord('incident');

 now_GR.addEncodedQuery(queryString);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
gs.addInfoMessage(now_GR.number);
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addEncodedQuery()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addEncodedQuery() を使用します。

GlideRecord - addExtraField(String dotWalkedField)

単一の要求でフォームまたはスクリプトから 1 つ以上のドット連結フィールドを照会します。

`addExtraField()` メソッドを使用すると、フォームまたはスクリプト内のドット連結要素ごとに複数のクエリを実行するのではなく (データベースへの複数回のラウンドトリップが必要です)、単一のデータベース要求でドット連結フィールドをクエリできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ドット連結フィールド	文字列	ドット連結フィールド名。フィールド名のレベルはドット (ピリオド) で区切られます。たとえば、 会社 > 問い合わせユーザー インシデント [incident] テーブルの条件。 `dotWalkedField`の形式は、ドット連結されたフォームまたはスクリプトのフィールドの左から右の順序に従います。

戻り値

タイプ	説明
なし	注: `addExtraField()` メソッドは出力結果に影響を与えません。スクリプトでこの方法を使用するかどうかに関係なく、出力は常に同じです。

次の例は、cmn_location の連絡先名フィールドをクエリする方法を示しています (cmdb_ciフィールドの「location」参照フィールドから参照されます)。

注: この例の dotWalkedField 値 cmdb_ci.location.contact.name は、リスト内のフィールドを選択すると、 ServiceNow UI で「cmdb_ci フィールド」=>「cmn_location フィールド」=>「sys_user フィールド」のようになります。

```
var gliderecord = new GlideRecord("incident");
gliderecord.addQuery("number", "INC0041457");
gliderecord.addExtraField("cmdb_ci.location.contact.name");
gliderecord.query();
gliderecord.next();
gs.print(gliderecord.cmdb_ci.location.contact.name);
```

出力は、`addExtraField()` を使用しない場合の gs.print(gr.cmdb_ci.location.contact.name) と同じです。`addExtraField()` メソッドは、ドット連結フィールドのクエリを最適化します。出力例:

```
Abel Tuter
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - addFunction(オブジェクト **function)**

事前定義された GlideDBFunctionBuilder オブジェクトをレコードに適用します。

GlideDBFunctionBuilder スコープ対象クラスを使用して関数を定義します。関数を定義したら、addFunction(オブジェクト *function)* メソッドを使用して関数をレコードに適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
function	オブジェクト	SQL 操作を定義する GlideDBFunctionBuilder または GlideDBCaseStatementBuilder オブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myAddingFunction = functionBuilder.add();
myAddingFunction = functionBuilder.field('order');
myAddingFunction = functionBuilder.field('priority');
myAddingFunction = functionBuilder.build();

var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addFunction(myAddingFunction);
now_GR.addQuery(myAddingFunction, '<', 5);
now_GR.query();
while(now_GR.next())
gs.log(now_GR.getValue(myAddingFunction));
```

出力:

```
*** Script: 1
*** Script: 4
*** Script: 3
*** Script: 1
*** Script: 1
*** Script: 2
*** Script: 1
*** Script: 1
```

GlideRecord - addUserQuery(文字列名, オブジェクト演算子, オブジェクト値)

指定されたクエリ文字列に ACL チェックを適用する機能を提供します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

レコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	テーブルフィールド名。
オペレーター	オブジェクト	クエリ演算子。使用可能な値は、*value* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • > • >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります)： • = • != • IN • NOT IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS • DOES NOT CONTAIN • INSTANCEOF 注: LIKE 演算子の代わりに CONTAINS を使用します。 動的スキーマ演算子: • = • != • < • > • 次の値以下 (<=) • >= • 次の間 • 次の値を含む • DOES_NOT_CONTAIN

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• ENDSWITH • GT_FIELD • GT_OR_EQUALS_FIELD • IN • ISEMPTY • ISNOTEMPTY • IS_NOT_NULL • IS_NULL • LIKE • LT_FIELD • LT_OR_EQUALS_FIELD • 一致 • NOT_IN • NOT_LIKE • NOT_MATCHES • NSAMEAS • SAMEAS • STARTSWITH
値	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加されたクエリ条件。

```
var rec = new GlideRecord('sys_user');
rec.addUserQuery("first_name", "=", "Fred");
rec.query();
while (rec.next()) {
  gs.info('Active user ' + rec.getValue('last_name'));
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addUserQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addUserQuery() を使用します。

GlideRecord - addInactiveQuery()

非アクティブなレコードを返すフィルターを追加します。非アクティブなレコードのアクティブフラグは false に設定されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	アクティブフラグが false のレコード。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.addInactiveQuery();
inc.query();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションでは、スコープ対象のメソッド addQuery("active","false") を使用します。

GlideRecord - addJoinQuery(文字列 **table)**

関連テーブル内の関係に基づいてレコードを返すフィルターを追加します。

たとえば、データベースグループ内のすべてのユーザー (sys_user_grmember テーブルを介したユーザー) を検索します。別の例として、インシデントが割り当てられているすべての問題 (incident.problem_id 関係を介した問題) があります。

これは実際のデータベース結合ではなく、`addJoinQuery()` はサブクエリを追加します。このため、結果セットは結合に基づいて制限されますが、アクセスできるのはベーステーブルのフィールド (GlideRecord の初期化に使用されたテーブル内) のみです。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	テーブル名

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	関係が一致するレコード。

インシデントが添付されている問題を検索します。この例では、インシデントが関連付けられている問題を返します。ただし、クエリの一部として返されるインシデントからは値はプルされません。

```
var prob = new GlideRecord('problem');
prob.addJoinQuery('incident');
prob.query();
```

関連付けられたインシデントで active=false の問題を検出します。

```
// Look for Problem records
var now_GR = new GlideRecord('problem');

// That have associated Incident records
var grSQ = now_GR.addJoinQuery('incident');

// Where the Problem records are "active=false"
now_GR.addQuery('active', 'false');

// And the Incident records are "active=true"
grSQ.addCondition('active', 'true');

// Query
now_GR.query();

// Iterate and print results
while (now_GR.next()) {
   gs.print(now_GR.getValue('number'));
}
```

自動翻訳

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addJoinQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addJoinQuery() を使用します。

GlideRecord - addJoinQuery(文字列 **table,** 文字列 **primaryField)**

関連テーブル内の関係に基づいてレコードを返すフィルターを追加します。

たとえば、データベースグループ内のすべてのユーザー (sys_user_grmember テーブルを介したユーザー) を検索します。別の例として、インシデントが割り当てられているすべての問題 (incident.problem_id 関係を介した問題) があります。

これは実際のデータベース結合ではなく、*addJoinQuery()* はサブクエリを追加します。このため、結果セットは結合に基づいて制限されますが、アクセスできるのはベーステーブルのフィールド (GlideRecord の初期化に使用されたテーブル内) のみです。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	テーブル名
primaryField	文字列	sys_id 以外の場合はプライマリフィールドです。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	関係が一致するレコード。

sys_id の代わりに結合キーで open_by フィールドを使用して、インシデントを含む問題を検索します。

```
var now_GR = new GlideRecord('problem');
now_GR.addJoinQuery('incident', 'opened_by');
now_GR.query();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addJoinQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addJoinQuery() を使用します。

GlideRecord - addJoinQuery(文字列 **table,** 文字列 **primaryField,** 文字列 **joinTableField)**

関連テーブル内の関係に基づいてレコードを返すフィルターを追加します。

たとえば、データベースグループ内のすべてのユーザー (sys_user_grmember テーブルを介したユーザー) を検索します。別の例として、インシデントが割り当てられているすべての問題 (incident.problem_id 関係を介した問題) があります。

これは実際のデータベース結合ではなく、*addJoinQuery()* はサブクエリを追加します。このため、結果セットは結合に基づいて制限されますが、アクセスできるのはベーステーブルのフィールド (GlideRecord の初期化に使用されたテーブル内) のみです。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	テーブル名
primaryField	文字列	sys_id 以外の場合はプライマリフィールドです。
joinTableField	文字列	sys_id 以外の場合、テーブルを結合するフィールド

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	関係が一致するレコード。

インシデントの [caller_id] フィールド値が問題の [opened_by] フィールド値と一致するインシデントが関連付けられている問題を検索します。

```
var now_GR = new GlideRecord('problem');
now_GR.addJoinQuery('incident', 'opened_by', 'caller_id');
now_GR.query();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addJoinQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addJoinQuery() を使用します。

GlideRecord - addNotNullQuery(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドが null でないレコードを返すフィルターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	パラメーターフィールドが null ではないレコードの GlideQueryCondition。

```
var target = new GlideRecord('incident');
  target.addNotNullQuery('short_description');
  target.query();   // Issue the query to the database to get all records
  while (target.next()) {
     // add code here to process the incident record
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addNotNullQuery()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addNotNullQuery() を使用します。

GlideRecord - addNullQuery(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドが null であるレコードを返すフィルターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	指定されたフィールドが null であるレコードの GlideQueryCondition。

```
var target = new GlideRecord('incident');
 target.addNullQuery('short_description');
 target.query();  // Issue the query to the database to get all records
 while (target.next()) {
   // add code here to process the incident record
 }
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addNullQuery()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addNullQuery() を使用します。

GlideRecord - addQuery(文字列 **name,** オブジェクト **operator,** オブジェクト **value)**

要求を作成する機能を提供します。要求は実行されると、要求に一致する指定されたテーブルから行を返します。

SQL に精通している場合、このメソッドは "where" 句に似ています。単一のクエリで 1 つ以上の `addQuery()` 呼び出しを行うことができます。このメソッドでは、クエリは AND になります。いずれかのクエリステートメントを OR にする必要がある場合は、 クラス GlideQueryCondition を使用します。

`addQuery()` は通常、3 つのパラメーター (テーブルフィールド、演算子、および比較値) を指定して呼び出されます。`myObj.addQuery('category','Hardware');` など、テーブルフィールドと比較値の 2 つのパラメーターのみを使用して呼び出すことができます。この場合の演算子は「次の値に等しい」とみなされます。

クエリの使用の詳細については、「 スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	動的属性ストア要素内の属性のテーブルフィールド名またはパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「動的なスキーマ」を参照してください。
オペレーター	オブジェクト	クエリ演算子。使用可能な値は、*value* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • > • >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります)： • = • != • IN • NOT IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS • DOES NOT CONTAIN • INSTANCEOF

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: LIKE 演算子の代わりに CONTAINS を使用します。 動的スキーマ演算子: • = • != • < • > • 次の値以下 (<=) • >= • 次の間 • 次の値を含む • DOES_NOT_CONTAIN • ENDSWITH • GT_FIELD • GT_OR_EQUALS_FIELD • IN • ISEMPTY • ISNOTEMPTY • IS_NOT_NULL • IS_NULL • LIKE • LT_FIELD • LT_OR_EQUALS_FIELD • 一致 • NOT_IN • NOT_LIKE • NOT_MATCHES • NSAMEAS • SAMEAS • STARTSWITH
値	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加された GlideQueryCondition への参照。

次の例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',true);
rec.addQuery('sys_created_on', ">", "2010-01-19 04:05:00");
rec.query();
while (rec.next()) {
 rec.active = false;
 gs.print('Active incident ' + rec.number + ' closed');
 rec.update();
}
```

次の例は、 IN 演算子の使用方法を示しています。

```
var que = new GlideRecord('incident');
que.addQuery('number','IN','INC00001,INC00002');
que.query();
while(que.next()) {
 //do something....
}
```

次の例は、動的属性ストアで属性を使用するためにこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.addQuery('inc_dynamic_schema->cars->avg_mpg', 'GT_FIELD',
 'inc_dynamic_schema2->cars->avg_mpg');
gr_Inc.query();
while(gr_Inc.next()) {
    gs.info(gr_Inc.number + " Gas Mileage 1: " +
 gr_Inc.getDynamicAttributeValue('inc_dynamic_schema->cars->avg_mpg') +  " GT_FIELD Gas
 Mileage 2 :" + gr_Inc.getDynamicAttributeValue('inc_dynamic_schema2->cars->avg_mpg'));
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *addQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addQuery() を使用します。

GlideRecord - addValue(文字列 **field,** 数値 **value)**

現在の GlideRecord オブジェクトのデータベースレベルで、指定された数値フィールドに対するアトミックな加算および減算操作を指定します。

通常、GlideRecord オブジェクトはデータベース内の 1 つのレコードとして書き込まれます。個々のフィールド値は定義されたとおりに格納されます。GlideRecord フィールドに値を追加するコードの場合、フィールドをアトミックにインクリメントするのではなく、単に新しい値でフィールドをデータベースに保存します。

たとえば、次のコードを実行すると、データベースの [u_count] フィールドの値は 2 になります。

```
gs.print(now_now_GR.u_count); // "1"
now_GR.u_count += 1;
now_GR.update();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
now_GR.get(now_now_GR.sys_id);
gs.print(now_now_GR.u_count); // "2"
```

別のユーザーが同じコードを同時に実行すると、2 つの操作でそれぞれ u_count に 1 が加算されるのではなく、正味の効果として u_count に 2 しか含まれず、1 つの操作の更新が実際に失われます。

逆に、*addValue()* メソッドは、レコードが更新されたときにアトミックな操作としてデータベースで加算/減算を実行します。同時に実行されている 2 つの操作でそれぞれフィールドが適切に更新されます。

```
gs.print(now_now_GR.u_count); // "1"
now_GR.addValue("u_count", 1);
now_GR.update();
now_GR.get(now_GR); // The record must be reloaded from the database to observe the result
gs.print(now_now_GR.u_count); // "3", if executed concurrently with another user
```

注: 明示的に行わない限り、新しい値はデータベースから読み取られません。

setValue() と同様に、*addValue()* の変更は *update()* または *insert()* への後続の呼び出し後にのみデータベースで有効になります。*insert()* が呼び出されると、指定されたフィールドは *addValue()* に渡される *value* パラメーターで初期化されます。

注: *addValue()* を呼び出す前に指定したフィールドに対して *setValue()* を呼び出すと、*addValue()* メソッドは処理されず、エラーメッセージがログに記録されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	この GlideRecord で変更するフィールドの名前。 関連するフィールドが数値タイプでない場合、操作は無視されます。
value	数値	レコードが保存されたときに値に加算される数。減算操作を実行するには、単に負の値を渡します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

加算される値を表示します。

```
gs.print(now_GR.u_count); // "1"
now_GR.addValue("u_count", 1);
now_GR.update();
now_GR.get(now_GR.sys_id); // The record must be reloaded from the database to observe the
 result
gs.print(now_GR.u_count);
```

出力：2

減算される値を表示します。

```
gs.print(now_GR.u_count); // "4"
now_GR.addValue("u_count", -1);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
now_GR.update();
now_GR.get(now_GR.sys_id); // The record must be reloaded from the database to observe the
 result
gs.print(now_GR.u_count);
```

出力：3

GlideRecord - applyEncodedQuery(文字列 **queryString)**

指定されたエンコードクエリ用語の値を設定し、現在の GlideRecord に適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
queryString	文字列	現在の GlideRecord に適用するエンコードクエリ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function createAcl(table, role) {
  gs.print("Checking security on table " + table);
  var now_GR = new GlideRecord("sys_security_acl");
  now_GR.addQuery("name", table);
  now_GR.addQuery("operation", "read");
  now_GR.query();
  var encQuery = now_GR.getEncodedQuery();
  if (now_GR.next()) {
    // existing acl found so use it
    createAclRole(now_GR.sys_id.toString(), role);
    return;
  } else {
  now_GR.initialize();
  now_GR.applyEncodedQuery(encQuery);
  var acl = now_GR.insert();
    gs.print("Added read access control on " + table);
    createAclRole(acl, role);
  }
}
```

GlideRecord - applyTemplate(文字列 **template)**

テンプレートテーブル [sys_template] から現在のレコードにテンプレートレコードを適用します。指定されたテンプレートが見つからない場合、アクションは実行されません。

注: テンプレートの [次の関連子テンプレート] フィールドが入力されている場合、このメソッドは自動的に *`now_GR.insert()`* メソッドをインスタンス化します。詳細については、「 関連するタスク レコードのテンプレートを作成する 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
template	文字列	テンプレート [sys_template] テーブルのテンプレートの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var rec1 = new GlideRecord("incident");
rec1.initialize();
rec1.applyTemplate("my_incident_template");
rec1.insert();
```

GlideRecord - autoSysFields(ブーリアン e)

sys_updated_by、sys_updated_on、sys_mod_count、sys_created_by、および sys_created_on のフィールドへの更新を有効または無効にします。これは、履歴情報を変更せずにレコードのフィールド値を手動で更新するためによく使用されます。

⚠ **警告:** このメソッドは注意して使用してください。このメソッドを使用すると [sys_mod_count] フィールドはインクリメントされず、他の sys_ フィールドは更新されません。これにより、アクティビティフォーマッター、履歴セット、通知、および測定基準などの機能が中断する可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
e	ブーリアン	false の場合、sys_updated_by、sys_updated_on、sys_mod_count、sys_created_by、および sys_created_on への更新を無効にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var inc = new GlideRecord('incident');

// Change all Open(1) incidents to Active(2)

inc.addQuery('state', 1);
inc.query();

while (inc.next()) {
  inc.autoSysFields(false);  // Do not update sys_updated_by, sys_updated_on, sys_mod_count,
 sys_created_by, and sys_created_on
  inc.setWorkflow(false);    // Do not run any other business rules
  inc.setValue('state', 2);
  inc.update();
}
```

GlideRecord - canCreate()

アクセス制御ルール (ユーザーのロールを含む) がこのテーブルへの新しいレコードの挿入を許可するかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールでこのテーブルのレコードの作成が可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：作成は許可されている • false：作成は許可されていない

この例は、benefit_plan テーブルでレコードを作成できるかどうかを示しています。

```
canCreateBenefitPlan : function() {
  var now_GR = new GlideRecord('benefit_plan');
  return now_GR.canCreate();
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `canCreate()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canCreate() を使用します。

GlideRecord - canDelete()

アクセス制御ルール (ユーザーのロールを含む) がこのテーブルでレコードの削除を許可するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールでこのテーブルのレコードの削除が可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：削除は許可されている • false：削除は許可されていない

```
var att = new GlideRecord('sys_attachment');
att.get('$[sys_attachment.sys_id]');
var sm = GlideSecurityManager.get();
var checkMe = 'record/sys_attachment/delete';
var canDelete = sm.hasRightsTo(checkMe, att);
gs.log('canDelete: ' + canDelete);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *canDelete()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canDelete() を使用します。

GlideRecord - canRead()

アクセス制御ルール (ACL) で、現在のユーザーが関連する GlideRecord テーブル内の現在のレコードを読み取ることを許可するかどうかを示します。このメソッドは、特定のリソースに対して利用可能なすべての ACL を評価します。

注: このメソッドを使用してテーブルレベルのアクセスをチェックしないでください。このメソッドを 1 回呼び出しただけでは、決定的なテーブルレベルのアクセス権チェックの結果が得られない場合があります。テーブルレベルのアクセスチェックを実行するには、*GlideSecurityManager.hasRightsTo()* メソッドを使用します。

ACL の詳細については、「アクセス制御の評価順序」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ユーザーのロールが現在のレコードの読み取りを許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：読み取りは許可されている • false:読み取りは許可されません

この例では、インシデント [incident] テーブルを反復処理し、ユーザーが各レコードの読み取り権限を持っているかどうかを確認する方法を示します。

```
var grTable = new GlideRecord('incident');
grTable.query();
while (grTable.next()) {
  if (grTable.canRead())
  ...
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *canRead()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canRead() を使用します。

GlideRecord - canWrite()

アクセス制御ルール (ユーザーのロールを含む) がこのテーブルでレコードへの更新を許可するかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールでこのテーブルのレコードの書き込みが可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：書き込みは許可されている • false：書き込みは許可されていない

この例は、benefit_plan テーブルにレコードを書き込めるかどうかを示しています。

```
canWriteBenefitPlan : function() {
  var now_GR = new GlideRecord('benefit_plan');
  return now_GR.canWrite();
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`canWrite()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド canWrite() を使用します。

GlideRecord - changes()

レコード内のいずれかのフィールドが変更されたかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたレコードに変更があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：指定されたレコードのフィールドが変更されました。 • false：フィールドは変更されていません。

この例は、インシデントレコードに変更があるかどうかを確認する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord("incident");
now_GR.query();
now_GR.next();
if (now_GR.changes()) {
  gs.print("The incident record reported changes right after being read");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
} else {
  gs.print("The incident record has not changed");
}
```

スコープ対応

この機能をスコープ対象のアプリケーションに実装するには、次のようなコードを追加します。

```
var now_GR = new GlideRecord("incident");
  now_GR.get("965c9e5347c12200e0ef563dbb9a7156");
  now_GR.short_description = "test";
  var elements = now_GR.getElements();
  var hasChanged = false;
  for(var i=0; i < elements.length;i++){
    var element = elements[i];
    hasChanged = hasChanged || element.changes();
    gs.info(element.getName() + ":" + element.changes());
  }
  gs.info(hasChanged);
```

GlideRecord - chooseWindow(数値 **firstRow,** 数値 **lastRow,** ブール値 **forceCount)**

後続のクエリによって返される行の範囲を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	番号	範囲の開始行のゼロベースのインデックス (両端を含む)。(値 0 は最初の行を返します)。
lastRow	番号	範囲の終了行のゼロベースのインデックス (排他的)。 たとえば、 *firstRow* = 1 および *lastRow* = 5 の場合、4 つのレコードが返されます (2-5)。
forceCount	ブーリアン	オプション。行数クエリを強制するかどうかを示すフラグ。この呼び出しのほとんどの実装では、行数がカウントされます。テキスト検索など、行数がカウントされない例外のケースもあります。このフラグを設定すると、行数がカウントされます。 有効な値： • true：行数は常にカウントされます。 • false：メソッドの通常の実行で実装されている場合、行数がカウントされます。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、インシデント [incident] テーブルからレコード 3 と 4 を返す方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderBy('number');
now_GR.chooseWindow(2, 4);
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
  gs.info(now_GR.getValue('number') + ' is within window');
}
```

出力:

```
*** Script: INC0000003 is within window
*** Script: INC0000004 is within window
```

GlideRecord - deleteMultiple()

クエリを満たすすべてのレコードを削除します。

このメソッドでは添付ファイルは削除されません。

このメソッドではドット連結はサポートされていません。参照先テーブルで `deleteMultiple()` 関数を使用すると、テーブル内のすべてのレコードが削除されます。また、`deleteRecord()` を使用してカスケード削除を行うと、同じ GlideRecord オブジェクトに対する以前の `setWorkflow()` の呼び出しは無視されます。

通貨フィールドのあるテーブルで `deleteMultiple()` は使用しないでください。常に各レコードを個別に削除してください。また、大きなテーブルを操作する場合は、このメソッドと `chooseWindow()` メソッドまたは `setLimit()` メソッドを一緒に使用しないでください。`setLimit()` メソッドは、`deleteMultiple()` で削除されるレコードの数を制限しません。クエリによって返されたすべてのレコードは、 `setLimit()` に関係なく削除されます。

`glide.db.forced.chunk.threshold` システムプロパティは、チャンクレコードの削除と更新を強制するしきい値を設定します。チャンクは、巨大なテーブルでプライマリキー以外の削除によってレプリケーションの問題が発生するのを防ぐのに役立ちます。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

注: `deleteMultiple()` を使用してカスケード削除を行うと、同じ GlideRecord オブジェクトに対する以前の `setWorkflow()` の呼び出しは無視されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、インシデントテーブルからすべての非アクティブなレコードを削除する方法を示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('active','false');
now_GR.query();
now_GR.deleteMultiple();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *deleteMultiple()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド deleteMultiple() を使用します。

GlideRecord - deleteRecord()

1 つのレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	レコードが正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：レコードが削除されました。 • false：削除するレコードが見つかりませんでした。

この例では、インシデントテーブルからすべての非アクティブなレコードを削除する方法を示します。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',false);
rec.query();
while (rec.next()) {
 gs.info('Inactive incident ' + rec.number + ' deleted');
 rec.deleteRecord();
}
```

出力:

```
Inactive incident INC0010010 deleted
Inactive incident INC0010011 deleted
```

この例では、レコードを挿入した直後にインシデントテーブルから削除する方法を説明します。インシデント *GlideRecord* は、挿入後にリロードしてから削除する必要があります。

```
var grTicket = new GlideRecord('incident');
grTicket.initialize();
grTicket.short_description = 'Example ticket';
grTicket.work_notes = 'An update about the ticket';
var ins_sys_id = grTicket.insert(); // Insert the record
grTicket.get(ins_sys_id); // Reload the inserted record
gs.info(grTicket.deleteRecord()); // Delete the record
```

出力:

```
true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `deleteRecord()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド deleteRecord() を使用します。

GlideRecord - disableSysIdInOptimization()

grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds) など、ユーザーが大量のsys_idsを渡すときに追加のデータベースクエリが実行されないようにするデフォルトの最適化を無効にします。

このメソッドは、呼び出された GlideRecord にのみ影響します。すべての GlideRecord のsys_id制限の最適化を変更するには、 `glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max` システムプロパティの値を調整します (デフォルトは 100)。

このメソッドをコールしないか、 `glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max` システムプロパティを調整して、 `glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max`で定義された数よりも多くのsys_idエントリを含むリストを渡すと、 `GlideRecord.getRowCount()` からの戻り値が正しくない可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 `disableSysIdInOptimiation()` メソッドを使用して、200 個のエントリを含むインシデントsys_idリストを渡すときにsys_id制限の最適化を無効にする方法を示しています。

```
var listOf200SysIds = [ ... ]; // 200 comma separated sys_ids
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds);
grIncident.disableSysIdInOptimization(); // Rowcount could be incorrect without this method
 call
grIncident.query();
if (grIncident.next())
    gs.info("Rowcount: " + grIncident.getRowCount());
```

出力:

```
Rowcount: 200
```

GlideRecord - find(文字列 columnName, 文字列 value)

いずれかのレコードに一致する値が指定された列にある場合は true を返します。見つかった場合は、一致する最初のレコードにも移動し、基本的にはレコードが返されるまで `next()` を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドは、GlideRecord を変更した後に *update()* メソッドを適用すると、既存のレコードを更新する代わりにレコードを作成します。レコードの作成を回避するには、*find()* を呼び出す前に *next()* メソッドを呼び出します。たとえば、次のようになります。

```
var existingMaterials = new GlideRecord('u_m2m_material_num_service_instance');
existingMaterials.addQuery('u_service_instance', serviceInstance.sys_id);
existingMaterials.query();
existingMaterials.next(); // This line added to prevent new record creation

existingMaterials.find('u_material_number', 'ca41b9fd37a84200fdc25ca543990ed8');

existingMaterials.u_material_quantity = 5;
existingMaterials.update("Modify request via catalog");
```

関連項目：

- 次へ()
- update()

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnName	文字列	検索するフィールド名。
value	文字列	指定されたフィールドで確認する値。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のテーブル内のいずれかのレコードに一致する値が指定されたフィールドにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：一致するフィールドがあります。 • false：一致するフィールドがありません。

この例は、[簡単な説明] フィールドに「重大」を含むレコードをインシデントテーブルで検索する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord("incident");
now_GR.query();
var shortDescription = "Critical";
if (now_GR.find("short_description", shortDescription)) {
  gs.print("An incident with the specified field value was found");
  var recordID = now_GR.getValue("sys_id");
  gs.print("Found in the following record: " + recordID);
} else {
  gs.print("An incident with the specified field value was not found");
}
```

出力

```
An incident with the specified field value was found
Found in the following record: 552c48888c033300964f4932b03eb092
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - get(オブジェクト name, オブジェクト value)

現在の GlideRecord オブジェクトに指定されたレコードを返します。

このメソッドは、1 つまたは 2 つのパラメーターを受け入れます。パラメーターが 1 つだけ渡される場合、メソッドは目的のレコードの sys_id であると見なします。見つからない場合は、値を表示値と照合しようとします。2 つのパラメーターが渡される場合、最初のパラメーターは検索する GlideRecord 内の列の名前です。2 つ目は検索する値です。複数のレコードが見つかった場合は、`next()` を使用して追加のレコードにアクセスします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	オブジェクト	オプション。指定された *value* パラメーターを検索するためにインスタンス化された GlideRecord 列の名前。パラメーターが 1 つだけ渡される場合、メソッドはこのパラメーターが sys_id であると見なします。
value	オブジェクト	照合する値。計算フィールドの場合、レコード内のフィールドのスクリプト化されたデフォルト値に対して計算を実行するのではなく、値をそのまま照合します。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	要求されたレコードが見つかったかどうかを示します。 可能な値： • true：レコードが見つかりました • false：レコードが見つかりませんでした

この例では、sys_id を渡すことによってインシデントレコードを取得します。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
var returnValue = grIncident.get('99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9');
gs.info(returnValue); // logs true or false
gs.info(grIncident.number); // logs Incident Number
```

この例では、検索するレコードの列と検索する値を渡すことでインシデントレコードを取得します。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
var returnValue = grIncident.get('caller_id.name','Sylivia Wayland');
gs.info(returnValue); // logs true or false
gs.info(grIncident.number); // logs Incident Number
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `get()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド get() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - getAttribute(文字列 fieldName)

指定されたフィールドのディクショナリ属性を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	ディクショナリ属性を返すフィールド名

返される内容

タイプ	説明
文字列	ディクショナリ属性

この例は「tree_picker」のディクショナリ属性を返す方法を示しています。

```
function doit() {
  var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
  now_GR.query("user_name","admin");
  if (now_GR.next()) {
    gs.print("we got one");
    gs.print(now_GR.location.getAttribute("tree_picker"));
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getAttribute()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getAttribute() を使用します。

GlideRecord - getClassDisplayValue()

テーブルのラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルを識別するラベル。

この例では渡されたテーブルのラベルを出力します。

```
// Display the incident table label
var now_GR = new GlideRecord("incident");
var value = now_GR.getClassDisplayValue();
gs.info("The table label is " + value + ".");
```

出力：

```
The table label is Incident.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getClassDisplayValue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getClassDisplayValue() を使用します。

GlideRecord - getDisplayValue(文字列名)

現在のレコードの表示値または動的属性ストア内の属性の表示値を取得します。

表示値 は、データベースの実際の値、ユーザーまたはシステムの設定とプリファレンスに基づいて操作されます。

返される表示値はフィールドタイプに依存します。

- 選択肢フィールド:データベース値は数値でもかまいませんが、よりわかりやすい表示値になります。
- 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。
- 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。
- 参照フィールド:データベース値はsys_idですが、表示値は参照レコードの表示フィールドです。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション。動的属性の表示値を要求する場合にのみ必要です。 取得する動的スキーマ内の属性へのパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
文字列	現在のレコードまたは指定した要素の表示値。

この例では、指定されたインシデントレコードの表示値をログに書き込みます。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('sys_id','<sys_id>');
gs.info(now_GR.getDisplayValue());
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
INC0000050
```

この例では、動的属性ストア要素内の属性の表示値を取得する方法を示します。

```
var gr_AppTab = new GlideRecord('application_table');
gr_AppTab.setValue('dyn_att_field->group->attr', 42);
gr_AppTab.setDisplayValue('dyn_att_field->group->attr2, true);
gr_AppTab.update();
gs.info('Attr value: ' +
gr_AppTab.getDisplayValue('dyn_att_field->group->attr);
gs.info('Attr2 value: ' +
gr_AppTab.getDisplayValue('dyn_att_field->group->attr2);
```

出力:

```
Attr value: System error
Attr2 value: true
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getDisplayValue()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getDisplayValue() を使用します。

GlideRecord - getDynamicAttribute(String fullPath)

指定された動的属性ストアパスの GlideElementDynamicAttribute オブジェクトを返します。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	目的の動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定された動的属性を含む GlideElementDynamicAttribute オブジェクト。 *`fullPath`*パラメーターが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.get('number', 'INC0009009');
gr_Inc.getDynamicAttribute('attr_store->car->color').setValue('Blue');
gr_Inc.update();

gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.get('number', 'INC0009009');
gs.info(gr_Inc.getDynamicAttribute('attr_store', 'car->color'));
```

出力:

```
*** Script: Blue
```

GlideRecord - getDynamicAttribute(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath)

指定されたテーブルフィールドと属性パスにある動的属性を含む GlideElementDynamicAttribute オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定された動的属性を含む GlideElementDynamicAttribute オブジェクト。 *dynamicAttributeField* パラメーターまたは *groupAttrPath* パラメーターのいずれかが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.get('number', 'INC0009009');
gr_Inc.getDynamicAttribute('attr_store->car->color').setValue('Blue');
gr_Inc.update();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.get('number', 'INC0009009');
gs.info(gr_Inc.getDynamicAttribute('attr_store', 'car->color'));
```

出力:

```
*** Script: Blue
```

GlideRecord - getDynamicAttributeValue(String fullPath)

指定されたパスにある動的属性の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	目的の動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパスにある動的属性の値。 *fullPath*パラメーターに無効なデータが含まれている場合、または指定された属性値がサポートされているデータ型のいずれでもない場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Update the value of the attribute 'attribute_store->car->time_of_purchase' incident
 `INC0009009` to a timestamp (in UTC)
var gr1 = new GlideRecord('incident');
gr1.get('number', 'INC0009009');
gr1.setDynamicAttributeValue('attribute_store->car->time_of_purchase', '2020-05-13
 13:52:44');
gr1.update();

// Then retrieve the value of the attribute on the same record
var gr2 = new GlideRecord('incident');
gr2.get('number', 'INC0009009');
gs.info("Time of Purchase Value       (UTC): " +
 gr2.getDynamicAttributeValue('attribute_store->car->time_of_purchase'));
gs.info("Time of Purchase DisplayValue (PST): " +
 gr2.getDynamicAttributeDisplayValue('attribute_store->car->time_of_purchase'));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
*** Script: Time of Purchase Value       (UTC): 2020-05-13 13:52:44
*** Script: Time of Purchase DisplayValue (PST): 2020-05-13 06:52:44
```

GlideRecord - getDynamicAttributeValue(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath)

現在のテーブルの指定されたフィールドにある動的属性の値と、指定された属性パスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパスにある動的属性の値。 *dynamicAttributeField* パラメーターまたは *groupAttrPath* パラメーターのいずれかが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Update the value of the attribute 'attribute_store->car->time_of_purchase' incident
 `INC0009009` to a timestamp (in UTC)
var gr1 = new GlideRecord('incident');
gr1.get('number', 'INC0009009');
gr1.setDynamicAttributeValue('attribute_store', 'car->time_of_purchase', '2020-05-13
 13:52:44');
gr1.update();

// Then retrieve the value of the attribute on the same record
var gr2 = new GlideRecord('incident');
gr2.get('number', 'INC0009009');
gs.info("Time of Purchase Value       (UTC): " + gr2.getDynamicAttributeValue('attribute_store',
 'car->time_of_purchase'));
gs.info("Time of Purchase DisplayValue (PST): " +
 gr2.getDynamicAttributeDisplayValue('attribute_store', 'car->time_of_purchase'));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
*** Script: Time of Purchase Value       (UTC): 2020-05-13 13:52:44
*** Script: Time of Purchase DisplayValue (PST): 2020-05-13 06:52:44
```

GlideRecord - getDynamicAttributeDisplayValue(String fullPath)

指定されたパスにある動的属性の表示値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	目的の動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: `dyn_att_field->group_name->attribute_name` • `dyn_att_field`:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • `group_name`:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • `attr_name`:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたパスにある動的属性の表示値。 *`fullPath`*パラメーターが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Update the value of the attribute 'attribute_store->car->time_of_purchase' incident
 `INC0009009` to a timestamp (in UTC)
var gr1 = new GlideRecord('incident');
gr1.get('number', 'INC0009009');
gr1.setDynamicAttributeValue('attribute_store->car->time_of_purchase', '2020-05-13
 13:52:44');
gr1.update();

// Then retrieve the value of the attribute on the same record
var gr2 = new GlideRecord('incident');
gr2.get('number', 'INC0009009');
gs.info("Time of Purcahse Value       (UTC): " +
 gr2.getDynamicAttributeValue('attribute_store->car->time_of_purchase'));
gs.info("Time of Purcahse DisplayValue (PST): " +
 gr2.getDynamicAttributeDisplayValue('attribute_store->car->time_of_purchase'));
```

出力:

```
*** Script: Time of Purcahse Value       (UTC): 2020-05-13 13:52:44
*** Script: Time of Purcahse DisplayValue (PST): 2020-05-13 06:52:44
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - getDynamicAttributeDisplayValue(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath)

指定されたテーブルフィールドと属性パスにある動的属性の表示値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたパスにある動的属性の表示値。 *dynamicAttributeField* パラメーターまたは *groupAttrPath* パラメーターのいずれかが無効な場合は、null を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Update the value of the attribute 'attribute_store->car->time_of_purchase' incident
 `INC0009009` to a timestamp (in UTC)
var gr1 = new GlideRecord('incident');
gr1.get('number', 'INC0009009');
gr1.setDynamicAttributeValue('attribute_store', 'car->time_of_purchase', '2020-05-13
 13:52:44');
gr1.update();

// Then retrieve the value of the attribute on the same record
var gr2 = new GlideRecord('incident');
gr2.get('number', 'INC0009009');
gs.info("Time of Purchase Value       (UTC): " + gr2.getDynamicAttributeValue('attribute_store',
 'car->time_of_purchase'));
gs.info("Time of Purchase DisplayValue (PST): " +
 gr2.getDynamicAttributeDisplayValue('attribute_store', 'car->time_of_purchase'));
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
*** Script: Time of Purchase Value       (UTC): 2020-05-13 13:52:44
*** Script: Time of Purchase DisplayValue (PST): 2020-05-13 06:52:44
```

GlideRecord - getED()

要素の記述子を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideElementDescriptor	要素の記述子。

この例は、インシデント GlideRecord の名前フィールドを取得する方法を示しています。

```
grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.getActiveQuery();
grInc.query();
if (grInc.next())
  gs.info("Table Descriptor is - " + grInc.getED().getName());
```

出力：

```
Table Descriptor is - incident
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getED()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getED() を使用します。

GlideRecord - getElement(文字列 fieldName)

指定されたフィールドの GlideElement を取得します。

このメソッドによって返される値は、完全な GlideElement オブジェクトです。結果は、フィールド値をドット連結するのと同じです。たとえば、now_GR.getElement('short_description') は nowGR.short_descriptionと同じ結果を返します。

ほとんどの場合、ドット連結を使用してレコードから値を取得しないでください。ドット連結では、フィールド値ではなくオブジェクト全体が取得されます。オブジェクトの取得にはより多くのストレージが使用されるため、アレイや サービスポータルで使用すると望ましくない結果が生じる可能性があります。

オブジェクト全体を取得する代わりに、次のいずれかのメソッドを使用してフィールド値をコピーできます。

- getValue()
- getDisplayValue()

GlideElement オブジェクトをドット連結する必要がある場合は、 *toString()* メソッドを使用して値を取得します。たとえば、別の参照フィールドを設定するために、現在の問い合わせユーザーの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

マネージャーの sys_id が必要な場合があります。次の例は、オブジェクト全体の代わりに文字列値を取得する方法を示しています。

```
var mgr = current.caller_id.manager.toString();
```

関連項目：GlideElement - toString()。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	GlideElement オブジェクトを返す対象の列名。

返される内容

タイプ	説明
GlideElement	現在のレコードの指定された列の GlideElement。各オブジェクトは、現在の GlideRecord のフィールドを記述します。

この例では、渡されたテーブルの GlideElement オブジェクトを取得し、それらを予想されるシステムのメタデータ値と比較する方法を示します。

```
function compareElement(comment, table, element, /*{}*/ expected) {
  var now_GR = new GlideRecord(table);
  var el = now_GR.getElement(element);
  for (var n in expected) {
    assertEquals(comment + ":" + table + "." + element, expected[n], el.sys_meta[n]);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getElement()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getElement() を使用します。

GlideRecord - getEncodedQuery()

現在の結果セットのクエリ条件をエンコードされたクエリ文字列として取得します。

詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	

この例は、後で読み取り ACL ロールを作成するために使用する、現在のエンコードクエリを取得する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function createAcl(table, role) {
  gs.print("Checking security on table " + table);
  var now_GR = new GlideRecord("sys_security_acl");
  now_GR.addQuery("name", table);
  now_GR.addQuery("operation", "read");
  now_GR.query();
  var encQuery = now_GR.getEncodedQuery();
  if (now_GR.next()) {
    // existing acl found so use it
    createAclRole(now_GR.sys_id.toString(), role);
   return;
  } else {
    now_GR.initialize();
    now_GR.applyEncodedQuery(encQuery);
    var acl = now_GR.insert();
    gs.print("   Added read access control on " + table);
    createAclRole(acl, role);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getEncodedQuery()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getEncodedQuery() を使用します。

GlideRecord - getEscapedDisplayValue()

現在のレコードの表示フィールドに対するフィールド値を取得し、Jelly スクリプトで使用するエスケープ文字を追加します。

注: このメソッドを使用するには、関連するテーブルに表示値を設定する必要があります。これを行う方法については、「テーブル表示値としてフィールドを選択する」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のテーブルの表示フィールドのエスケープ値。

この例では、ユーザー [sys_user] テーブルから user_name のエスケープされた表示値を取得する方法を示します。

```
var userName = "Michael J'ones";
var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
if (now_GR.get("user_name", userName)) {
  gs.print("Deleting existing user=" + userName);
  now_GR.deleteRecord();
}
now_GR.initialize();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var name = userName.split(" ", 2);
var firstName = name[0];
var lastName = name[1];
now_GR.setValue("user_name", userName);
gs.print("Name: " + now_GR.getValue("user_name"));
now_GR.setValue("first_name", firstName);
now_GR.setValue("last_name", lastName);
var escapeValue = now_GR.getEscapedDisplayValue();
gs.print("Escaped name: " + escapeValue);
```

出力:

```
Name: Michael J'ones
Escaped name: Michael J\'ones
```

GlideRecord - getFields()

現在のレコード内のフィールドの Java ArrayList を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
Java ArrayList	現在のレコード内のフィールド

```
// This can be run in "Scripts - Background" for demonstration purposes

// Get a single incident record
var grINC = new GlideRecord('incident');
grINC.query();
grINC.next();
gs.print('Using ' + grINC.getValue('number'));
gs.print('');

// getFields() returns a Java ArrayList
var fields = grINC.getFields();

// Enumerate GlideElements in the GlideRecord object that have values
gs.print('Enumerating over all fields with values:');
for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {
  var glideElement = fields.get(i);
  if (glideElement.hasValue()) {
    gs.print('  ' + glideElement.getName() + '\t' + glideElement);
  }
}
gs.print('');

// Get a specific GlideElement: number
gs.print('Getting the number field:');
for (var i = 0; i < fields.size(); i++) {
  var glideElement = fields.get(i);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  if (glideElement.hasValue() && glideElement.getName() == 'number') {
    gs.print('  ' + glideElement.getName() + '\t' + glideElement);
  }
}
```

GlideRecord - getLabel()

フィールドのラベルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドのラベル

この例は、要求アイテムテーブルの質問フィールドのラベルを取得し、ラベルとその表示名を出力する方法を示しています。

```
template.print("Summary of Requested items:\n");
var now_GR = new GlideRecord("sc_req_item");
now_GR.addQuery("request", current.sysapproval);
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
var nicePrice = now_GR.price.toString();
    if (nicePrice != '') {
        nicePrice = parseFloat(nicePrice);
        nicePrice = nicePrice.toFixed(2);
    }
    template.print(now_GR.number + ":  " + now_GR.quantity + " X " +
 now_GR.cat_item.getDisplayValue()
                + " at $" + nicePrice + " each \n");
    template.print("    Options:\n");
    for (key in now_GR.variables) {
    var now_V = now_GR.variables[key];
      if(now_V.getGlideObject().getQuestion().getLabel() != '') {
         template.space(4);
         template.print('    ' + now_V.getGlideObject().getQuestion().getLabel() + " = "
                + vnow_V.getDisplayValue() + "\n");
      }
    }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getLabel()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLabel() を使用します。

GlideRecord - getLink(ブーリアン noStack)

現在のレコードのリンクを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
noStack	ブーリアン	生成されたリンクを URL の末尾に追加するかどうかを示すフラグ。 例：&sysparm_stack=[テーブル名]_list.do? sysparm_query=active=true 有効な値： • true：リンクを追加します。 • false：リンクを追加しません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のレコードの URL。

この例では添付ファイルを確認し、見つかった場合はリンクを追加します。

```
var attachment_link = '';
var rec = new GlideRecord('sc_req_item');
rec.addQuery('sys_id', current.request_item);
rec.query();
if(rec.next()){
  if(rec.hasAttachments()){
    attachment_link = gs.getProperty('glide.servlet.uri') + rec.getLink();
  }
}
```

自動翻訳

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getLink()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLink() を使用します。

GlideRecord - getLocation()

テーブル内の現在のレコードの行番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	テーブル内の現在のレコードに対するゼロベースの行番号を取得します。

この例は、レコード数をレコードの場所番号と比較することによって、インシデントテーブル内のレコードが適切に取得されていないかどうかを確認する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord("incident");
now_GR.addQuery("priority", "4");
now_GR.query();
for (x=0; x <4; x++) {
  now_GR.next();
  gs.print("Location value: " + now_GR.getLocation());
}
```

出力:

```
Location value: 0
Location value: 1
Location value: 2
Location value: 3
```

GlideRecord - getPlural()

GlideRecord テーブルの複数形ラベルを取得します。

たとえば、テーブル名が「変更要求」の場合、このメソッドは「変更要求」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideRecord のテーブルの複数形ラベル。

この例では、インシデントテーブルの `getLabel()` と `getPlural()` の戻り値を確認しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
gs.print(now_GR.getLabel());
if (now_GR.getLabel() != 'Incident')
throw "GlideRecord.getLabel() returned unexpected value for table 'incident': " +
 now_GR.getLabel();

gs.print(now_GR.getPlural());
if (now_GR.getPlural() != 'Incidents')
throw "GlideRecord.getPlural() returned unexpected value for table 'incident': " +
 now_GR.getPlural();
"success";
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getPlural()` メソッドを使用するには、スコープ対象の GlideRecord.getED() メソッドを使用してフィールドの記述子を取得してから、スコープ対象の GlideElementDescriptor.getPlural() メソッドを使用します。

GlideRecord - getRecordClassName()

現在のレコードのクラス (テーブル) 名を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クラスまたはテーブル名

```
function TaskAssignmentFilter() {
  var classname = current.getRecordClassName();
  var filter = "type=null";
  if (classname == "incident" && current.category == "database") {
    filter = GetGroupFilter("database");
  }
  else {
    // append exclusion for 'catalog' to the filter
    var cat = new GlideRecord("sys_user_group_type");
    cat.addQuery("name", "catalog");
    cat.query();
    if (cat.next()) {
      filter += "^ORtype!=" + cat.sys_id;
    }
  }
  gs.log("TaskAssignmentFilter: " + filter);
  return filter;
}
```

自動翻訳

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getRecordClassName()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getRecordClassName() を使用します。

GlideRecord - getRelatedLists()

現在の GlideRecord に関連付けられている関連リストの名前と表示値のリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HashMap	関連リストの名前と表示値を含むハッシュマップ。

この例は、現在の GlideRecord に関連付けられている関連リストの名前と表示値のリストを取得し、それらをアレイに格納してから、その値を出力する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var c = now_GR.getRelatedLists().values().toArray();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var numElements = c.length;
for( var i = 0; i < numElements; ++i){
  gs.print(i+": "+c[i]);
}
```

GlideRecord - getRelatedTables()

現在のレコードによって参照されるテーブルの名前と表示値のリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HashMap	関連テーブルの名前と表示値を含むハッシュマップ。

この例は、現在の GlideRecord に関連するテーブルの名前と表示値のリストを取得し、それらをアレイに格納してから、その値を出力する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var c = now_GR.getRelatedTables().values().toArray();
var numElements = c.length;
for( var i = 0; i < numElements; ++i){
  gs.print(i+": "+c[i]);
}
```

GlideRecord - getRowCount()

現在の GlideRecord オブジェクトの行数 (レコード) を取得します。

注: `GlideRecord` は一致するレコードを返すため、レコード数のみが必要な場合は `GlideAggregate` ほど効率的ではない可能性があります。レコード数のみが必要で、一致するレコードを反復処理しない場合は、 `GlideAggregate` を使用します。

GlideRecord または GlideAggregate での番号レコードの取得

`GlideRecord getRowCount()` および `GlideAggregate getAggregate()` API も同様の情報を提供します。次の基準を使用して、どのオプションが最適かを判断してください。

- `GlideRecord getRowCount()` メソッドは、クエリから返されたレコードの数とレコード自体を示します。レコードに対してアクションを実行するために、セットを反復処理する前または後に結果セット内のレコード数が必要な場合は、この方法を使用します。
- `GlideAggregate getAggregate()` メソッドは、実際のレコードを除いて、クエリに一致するレコードの数のみを取得します。クエリを発行する前に、`GlideAggregate` オブジェクトで集計を設定する必要があります。

GlideRecord getRowCount() を使用してレコードとカウントを取得する

次の例は、 `GlideRecord getRowCount()` を使用してアクティブなインシデントの合計数を取得する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var incident = new GlideRecord("incident");
incident.addQuery("active", true);
incident.query();

gs.info("*** Total number of active incidents: {0}", incident.getRowCount());
```

GlideAggregate getAggregate() を使用してレコード数のみを取得する

次の例は、レコードの数のみを返す方法を示しています。このメソッドは一致するレコードを使用しないため、集計クエリを使用してカウントのみを返す方がはるかに効率的です。

```
var incident = new GlideAggregate("incident");
incident.addQuery("active", true);
incident.addAggregate("COUNT");
incident.query();

if (incident.next())
   gs.info("*** Total number of active incidents: {0}",
 incident.getAggregate("COUNT"));
```

ソリューションに最適なオプションの決定

レコード数のみを取得する場合は、 `GlideAggregate getAggregate()` メソッドが最適です。個々のレコードを使用して結果の数を取得するには、 `GlideRecord getRowCount()` を使用します。これは、単一のクエリでこの機能が提供されるためです。

注: grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds) など、100 を超えるsys_id値を持つ sys_id IN を使用するときに `getRowCount()` メソッドを使用する場合は、次のいずれかを実行する必要があります。

- GlideRecord で `disableSysIdInOptimization()` メソッドを呼び出します。
- または、 `glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max` システムプロパティをリスト内のsys_ids数よりも高い値に調整します。

また、`getRowCount()` メソッドを呼び出す前に、必ず `.next()` メソッドを呼び出してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	現在の GlideRecord の行数。

次の例は、インシデント [incident] テーブルからインシデントの数を取得する方法を示しています。

```
var numberOfIncidents = new GlideRecord('incident');
numberOfIncidents.query();
gs.info("Records in incident table: " + numberOfIncidents.getRowCount());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
Records in incident table: 6920
```

次のコード例は、 *disableSysIdInOptimiation()* メソッドを使用して、200 個のエントリを含むインシデントsys_idリストを渡すときにsys_id制限の最適化を無効にする方法を示しています。

```
var listOf200SysIds = [ ... ]; // 200 comma separated sys_ids
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds);
grIncident.disableSysIdInOptimization(); // Rowcount could be incorrect without this method
 call
grIncident.query();
if (grIncident.next())
    gs.info("Rowcount: " + grIncident.getRowCount());
```

出力:

```
Rowcount: 200
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getRowCount()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getRowCount() を使用します。

GlideRecord - getRowNumber()

saveLocation() または *setLocation()* によって設定された行番号を取得します。

現在の行番号を取得するには、*getLocation()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	保存された行番号。

この例は、ユーザーテーブルの行の場所を保存し、その行番号を取得する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
now_GR.addQuery();
now_GR.query();
now_GR.saveLocation(5);
var savedRow = now_GR.getRowNumber();
gs.print("Saved row: " + savedRow);
```

出力:

```
Saved row: 5
```

GlideRecord - getTableName()

この GlideRecord に関連付けられたテーブル名を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブル名

この例は、現在のテーブル名をシステム ログに書き込む方法を示しています。

```
gs.log('Table: ' + current.getTableName());
gs.log('Parent: ' + current.parent.sys_id);
var item = new GlideRecord('sc_req_item');
item.addQuery('sys_id', current.parent.sys_id);
item.query();
if(item.next()){
  for(var variable in item.variable_pool) {
    gs.log(variable);
    var answer = eval ("item.variable_pool." + variable + ".getDisplayValue()");
    gs.log(answer);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getTableName()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getTableName() を使用します。

GlideRecord - getUniqueValue()

レコードのプライマリキーを取得します。特に指定しない限り、通常、これは sys_id です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としての一意のプライマリキー (キーが null の場合は null)。

```
var now_GR = new GlideRecord('kb_knowledge');
now_GR.query();
now_GR.next();
var uniqueid = now_GR.getUniqueValue();
gs.info(uniqueid);
```

GlideRecord - getValue(文字列 fieldName)

指定されたフィールドの文字列値または動的属性ストア内の属性の文字列値を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: フィールド暗号化エンタープライズ プラグインが有効になっていて、インスタンスがキーにアクセスできる場合、このメソッドは暗号化されたフィールドからクリアテキスト値を返します。インスタンスがキーにアクセスできない場合、このメソッドは暗号化された値を返します。詳細については、「 Platform Encryption 」を参照してください。

動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	値を取得するフィールドの名前、または取得する動的属性ストア内の属性へのパス。 動的パスの形式: `dyn_att_field->group_name->attribute_name` • `dyn_att_field`:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • `group_name`:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • `attr_name`:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された要素の値。フィールドが空であるか、フィールドが存在しない場合は null を返します。 **注:** ブーリアン値は、false および true ではなく `「0」` および `「1」` の文字列値として返されます。

この例では、*`getValue()`* メソッドを使用して、比較されている 2 つの GlideRecord のフィールド値を取得します。

```
function() {
  var jobExists = true;
  var jobGr;
  while(jobExists){
    jobGr = new GlideRecord("sys_trigger");
    jobExists = jobGr.get("name", "BaselineAPI: Create Baseline Job");
  }
  var baselineGr =  new GlideRecord('pm_project_baseline');
  baselineGr.get('baseline_name','Test Project Baseline');
  baselineGr.query();

  Assert.assertEquals(true, baselineGr.next());
  var projectGr =  new GlideRecord('pm_project');
  projectGr.get(this._project);
  Assert.assertEquals(projectGr.getValue('cost'), baselineGr.getValue('cost'));
  Assert.assertEquals((projectGr.getValue('capex_cost')), baselineGr.getValue('capex_cost'));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 Assert.assertEquals((projectGr.getValue('opex_cost')), baselineGr.getValue('opex_cost'));
 Assert.assertEquals((projectGr.getValue('budget_cost')), baselineGr.getValue('budget_cost'));
 Assert.assertEquals((projectGr.getValue('value')), baselineGr.getValue('value'));
 Assert.assertEquals((projectGr.getValue('npv_value')), baselineGr.getValue('npv_value'));
Assert.assertEquals((projectGr.getValue('score')), baselineGr.getValue('score'));
}
```

この例では、動的属性の値を取得する方法を示します。

```
// Update the value of the attribute 'attribute_store->car->color' to 'Red' on incident
 `INC0009009`
var gr1 = new GlideRecord('incident');
gr1.get('number', 'INC0009009');
gr1.setDynamicAttributeValue('attribute_store->car->color', 'Red');
gr1.update();

// Then retrieve the value of the attribute on the same record
var gr2 = new GlideRecord('incident');
gr2.get('number', 'INC0009009');
gs.info(gr2.getValue('attribute_store->car->color'));
```

出力:

```
*** Script: Red
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getValue()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getValue() を使用します。

GlideRecord - hasAttachments()

現在の GlideRecord に添付ファイルがあるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のレコードに添付ファイルがある場合は true、ない場合は false。

この例では添付ファイルを確認し、ある場合はリンクを作成します。

```
var attachment_link = '';
var rec = new GlideRecord('sc_req_item');
rec.addQuery('sys_id', current.request_item);
rec.query();
if(rec.next()){
  if(rec.hasAttachments()){
    attachment_link = gs.getProperty('glide.servlet.uri') + rec.getLink();
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - hasNext()

GlideRecord にまだレコードがあるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリセットにさらにレコードがある場合は true、ない場合は false。

この例では、現在の GlideRecord に追加のレコードがあるかどうかに基づいてさまざまな関数を呼び出す方法を示します。

```
if (now_GR.hasNext()) {
  dothis(); // found it, do it
} else {
  dothat(); // didn't find it
};
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`hasNext()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド hasNext() を使用します。

GlideRecord - initialize()

挿入前に入力するのに適した空のレコードを現在の GlideRecord 内に作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では to_do テーブルの新しいレコードを初期化し、レコードを作成してからテーブルに挿入します。

```
var now_GR = new GlideRecord('to_do');
now_GR.initialize();
now_GR.name = 'first to do item';
now_GR.description = 'learn about GlideRecord';
now_GR.insert();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *initialize()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド initialize() を使用します。

GlideRecord - insert()

現在のレコードに設定されているフィールド値を使用して、新しいレコードを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入されたレコードの sys_id。レコードが挿入されない場合は null。

この例では to_do テーブルに新しいレコードを作成し、いくつかのレコードフィールドに値を設定してからレコードをテーブルに挿入します。

```
var now_GR = new GlideRecord('to_do');
now_GR.initialize();
now_GR.name = 'first to do item';
now_GR.description = 'learn about GlideRecord';
now_GR.insert();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *insert()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド insert() を使用します。

GlideRecord - insertWithReferences()

新しいレコードを挿入し、指定された情報で関連レコードを挿入または更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入されたレコードの sys_id。レコードが挿入されなかった場合は null。

参照値が指定されていない場合 (以下を参照)、指定された first_name と last_name で新しいユーザーレコードが作成され、caller_id 値がこの新しく作成された sys_user レコードに設定されます。結果は、指定された first_name と last_name を使用する新しい sys_user レコードと、指定された short_description と caller_id を使用する新しいインシデントレコードです。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.initialize();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
inc.short_description = 'New incident 1';
inc.caller_id.first_name = 'John';
inc.caller_id.last_name = 'Doe';
inc.insertWithReferences();
```

caller_id 値が指定されている場合、その caller_id は指定された first_name と last_name で更新されます。結果は、short_description と caller_id に値が設定された、新しく作成されたインシデントレコードです。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.initialize();
inc.short_description = 'New incident 1';
inc.caller_id.setDisplayValue('David Loo');
inc.caller_id.first_name = 'John';
inc.caller_id.last_name = 'Doe';
inc.insertWithReferences();
```

GlideRecord - instanceOf(文字列 **className)**

テーブルのタイプ/クラスを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
className	文字列	レコードのタイプまたはクラスの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルが指定されたクラスのインスタンスである場合は true。

この例では、渡されたグループ/ユーザーが sys_user テーブル/クラスタイプであるかどうかを確認します。

```
function(groupOrUser, label, grantedBy) {
  var labelCheck;
  var labelRecord;
  if (typeof label === "string") {
    labelRecord = new GlideRecord('label');
    labelRecord.addQuery('name', label);
    labelRecord.query();
    labelRecord.next();
  } else {
    labelRecord = label;
  }
  if (groupOrUser.instanceOf('sys_user')) {
    labelCheck = new GlideRecord('label_user_m2m');
    labelCheck.addQuery('user', groupOrUser.sys_id);
  } else {
    labelCheck = new GlideRecord('label_group_m2m');
    labelCheck.addQuery('group', groupOrUser.sys_id);
  }
  labelCheck.addQuery('label', labelRecord.sys_id);
  if (grantedBy !== "undefined") {
    labelCheck.addQuery('granted_by', grantedBy.sys_id);
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  labelCheck.query();
  return labelCheck.hasNext();
}
```

GlideRecord - isNewRecord()

現在のレコードがデータベースに挿入されているかどうかを判断します。

このメソッドは *newRecord()* メソッドが呼び出された場合にのみ true を返します。このメソッドは、スクリプト化された ACL や UI アクションの条件に便利ですが、バックグラウンドスクリプトでは使用しないでください。

注: このメソッドはビジネスルールの実行中に新しいレコードに対して true を返します。または、*newRecord()* メソッドを使用してデフォルト値と一意の ID (sys_id) を使用してレコードを初期化します。それ以外の場合は false を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のレコードが新しい (データベースに挿入されていない) かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：レコードは新規です。 • false：レコードは新規ではありません。

この例では、新しいレコードが sys_user テーブルに挿入されているかどうかを確認します。

```
var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
now_GR.newRecord();
now_GR.setValue("user_name", "John Smith");
gs.print("Is this a new record: " + now_GR.isNewRecord());

var now_GR2 = new GlideRecord("sys_user");
now_GR2.addQuery("user_name", "Abel Tutor");
now_GR2.query();
now_GR2.next();
gs.print("Is this a new record: " + now_GR2.isNewRecord());
```

GlideRecord - isValid()

現在の GlideRecord テーブルが存在するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルが存在する (有効な) 場合は true、それ以外の場合は false。

この例ではインシデントテーブルが存在するかどうかを確認します。

```
var testTable = new GlideRecord('incident');
gs.print(testTable.isValid());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`isValid()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の isValid() メソッドを使用します。

GlideRecord - isValidField(String columnName)

指定されたフィールドが現在の GlideRecord テーブルで定義されているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnName	文字列	チェックする列の名前。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドがテーブルで定義されている場合は true、されていない場合は false。

この例では、[sys_class_name] フィールドが cmds_software_instance テーブルに存在するかどうかを確認します。

```
var gobj = new GlideRecord('sys_db_object');
gobj.addQuery('name','cmdb_software_instance');
gobj.query();
if (!gobj.next()) {
  var si = new GlideRecord('cmdb_software_instance');
  si.query();
  var count = 0;
  while (si.next()) {
    if (!si.isValidField('sys_class_name')) {
      var ci = new GlideRecord('cmdb_ci');
      ci.name = si.name;
      ci.setNewGuidValue(si.sys_id);
      ci.sys_class_name = 'cmdb_software_instance';
      ci.insert();
      count++;
    }
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *isValidField()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isValidField() メソッドを使用します。

GlideRecord - isValidRecord()

現在のレコードが有効かどうかを判定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のレコードが有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：レコードは有効です。 • false：レコードセットの終わりを過ぎています。

この例では、渡された sys_id によるレコード識別子がアイデアテーブル内の有効なレコードであるかどうかを確認します。

```
function(sysId) {
  this.log('Inside acceptIdea sysId = ' + sysId);
  var now_GR = new GlideRecord('idea');
  now_GR.get(sysId);
  this.log('now_GR.isValidRecord() = ' + now_GR.isValidRecord());
  if(now_GR.isValidRecord()) {
    now_GR.setValue('state', 2);
    this.log('Updating gliderecord');
    this.log('gliderecord table name' + now_GR.getTableName());
    now_GR.update();
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *isValidRecord()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isValidRecord() を使用します。

GlideRecord - newRecord()

GlideRecord を作成し、フィールドのデフォルト値を設定して、レコードに一意の ID を割り当てます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、新しいレコードが sys_user テーブルに挿入されているかどうかを確認します。

```
var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
now_GR.newRecord();
now_GR.setValue("user_name", "John Smith");
gs.print("Is this a new record: " + now_GR.isNewRecord());

var now_GR2 = new GlideRecord("sys_user");
now_GR2.addQuery("user_name", "Abel Tutor");
now_GR2.query();
now_GR2.next();
gs.print("Is this a new record: " + now_GR2.isNewRecord());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`newRecord()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド newRecord() を使用します。

GlideRecord - next()

GlideRecord の次のレコードに移動します。

このメソッドを使用して、GlideRecord クエリによって返されたレコードを反復処理します。

注: テーブルに「next」と呼ばれるフィールドがある場合、このメソッドは失敗します。その場合は、_next() メソッドを使用します。

注: if(myObj.next()) 構成は、返された最初のレコードのみを処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	GlideRecord に「next」レコードがあるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：次のレコードへの移動に成功しました。 • false：結果セットにそれ以上の結果は含まれていません。

この例は、*`next()`* メソッドを使用してインシデントテーブルを反復処理する方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();
while (rec.next()) {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.print(rec.number + ' exists');
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *next()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド next() を使用します。

GlideRecord - _next()

GlideRecord の次のレコードに移動します。GlideRecord に next という名前の列がある場合に使用する目的で、*next()* と同じ機能を提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリセットにさらにレコードがある場合は true。

```
var rec = new GlideRecord('sys_template');
rec.query();
while (rec._next()) {
  gs.print(rec.number + ' exists');
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *_next()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド _next() を使用します。

GlideRecord - operation()

操作が挿入、更新、または削除のいずれであるかを決定します。

操作が分かれば、*current.operation()* を使用して、各操作を一意に処理できる汎用ビジネスルールを作成できます。

グローバル変数 *current*の使用については、 ビジネスルールのグローバル変数を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の操作。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • delete • insert • update

次の例は、ビジネスルールでこのメソッドを使用する方法を示しています。`Operation()` メソッドは、どの操作がイベントをトリガーしたかを検出し、更新操作と挿入操作に応じて異なるアクションを実行します。

```
if(current.operation() == "update") {
  current.updates ++; }
if(current.operation() == "insert") {
  current.updates = 0; }
```

この例は、`operation()` メソッドを使用して操作の値を `startFlow()` メソッドに渡す方法を示しています。

```
function createNewTransferOrder() {
  var toGr = new GlideRecord("alm_transfer_order");
  toGr.initialize();
  // From Stockroom - Southern California Warehouse
  toGr.setValue('from_stockroom', fromStockroomSysId);
  // To Stockroom - San Diego North - Pickup/Dropoff
  toGr.setValue('to_stockroom', toStockroomSysId);
  var transferOrder = toGr.insert();

  if(toGr.get(transferOrder)){
  // Start Transfer Order Workflow
  var wf = new Workflow();
  var context = wf.startFlow(toWorkflowSysId, toGr, toGr.operation(),{});
    createNewTransferOrderLine(transferOrder);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `operation()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド operation() を使用します。

GlideRecord - orderBy(文字列 **fieldName)**

クエリセットの順序付けに使用するフィールド名、または動的属性ストア内の属性へのパスを指定します。複数のフィールドで並べ替えるには、このメソッドを異なるフィールド値で複数回呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	クエリセットを順序付けるテーブルフィールド名、または動的属性ストア内の属性へのパス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例は、「order」の次に「number」で設定されたクエリを並べ替える方法を示しています。

```
function UpdateProjectWBS(project) {
  var count = 0;
  var child = new GlideRecord('pm_project_task');
  child.addQuery('parent', project.sys_id);
  child.orderBy('order');
  child.orderBy('number');
  child.query();
  var len = child.getRowCount().toString().length;
  var seq = 0;
  while (child.next()) {
    count += UpdateProjectTaskWBS(child, 1, ++seq, len, '');
  }
  gs.addInfoMessage(count + ' Project Tasks updated');
}
```

この例では、動的属性ストア内の属性によって設定されたクエリを並べ替える方法を示します。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.orderBy('attribute_store->caller_id->first_name');
gr_Inc.query();

while(gr_Inc.next()) {
  gs.info("first_name: " + gr_Inc.getValue('attribute_store->caller_id->first_name'));
}
```

出力:

```
*** Script: first_name: Alejandro
*** Script: first_name: Bertie
*** Script: first_name: Beth
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: first_name: Bow
*** Script: first_name: Bud
*** Script: first_name: Carol
*** Script: first_name: Charlie
*** Script: first_name: Christen
*** Script: first_name: David
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `orderBy()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド orderBy() を使用します。

GlideRecord - orderByDesc(文字列 **fieldName)**

クエリセットを降順で並べ替えるために使用するフィールドまたは動的属性ストア内の属性を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	クエリセットを降順で並べ替えるテーブルフィールド名、または動的属性ストア内の属性へのパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例ではクエリセットを昇順または降順で並べ替える方法を示します。

```
function(fiscalType, orderByDesc) {
  var now_GR = new GlideRecord('fiscal_period');
  now_GR.addQuery('fiscal_type', fiscalType);
  if (orderByDesc) {
    now_GR.orderByDesc('fiscal_start_date_time');
  } else {
    now_GR.orderBy('fiscal_start_date_time');
  }
  now_GR.setLimit(1);
  now_GR.query();
  now_GR.next();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  return now_GR.sys_id;
}
```

この例では、動的属性ストア内の属性によって設定されたクエリを並べ替える方法を示します。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.orderByDesc('attribute_store->caller_id->first_name');
gr_Inc.query();

while(gr_Inc.next()) {
  gs.info("first_name: " + gr_Inc.getValue('attribute_store->caller_id->first_name'));
}
```

出力:

```
*** Script: first_name: David
*** Script: first_name: Christen
*** Script: first_name: Charlie
*** Script: first_name: Carol
*** Script: first_name: Bud
*** Script: first_name: Bow
*** Script: first_name: Beth
*** Script: first_name: Bertie
*** Script: first_name: Alejandro
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `orderByDesc()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド orderByDesc() を使用します。

GlideRecord - query(文字列 **field,** 文字列 **value)**

`addQuery()` や `addEncodedQuery()` などのクエリメソッドで指定されたフィルターに基づいて、テーブルに対してクエリを実行します。

このメソッドは、GlideRecord テーブルおよびそのテーブルの参照に対してクエリを実行します。詳細については、「 スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。

> **注:** テーブルに「query」と呼ばれるフィールドがある場合、このメソッドは失敗します。その場合は、 メソッド _query() を使用します。ドメインセパレーションされたインスタンスでクエリを実行するには、queryNoDomain() メソッドを使用します。

クエリの構築と実行の詳細については、GlideRecord についての記事を参照してください。

関連項目：

- GlideAggregate - グローバル
- GlideQuery()
- GlideQueryCondition - グローバル

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション - 値パラメーターも指定する必要があります。value パラメーターで指定された値を検索するフィールドの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: 通常、このメソッドは引数なしで実行されますが、名前と値のペアを指定して、指定した値を含むレコードをフィルタリングできます。パラメーターが指定されている場合、「name=value」条件がクエリに追加されます。
value	文字列	オプション - フィールドパラメーターも指定する必要があります。指定された field パラメーターで検索する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、クエリフィールドを含むテーブルのシステムディクショナリ [sys_dictionary] をスキャンする方法を示しています。

```
var tableArr = [];

var now_GR = new GlideRecord('sys_dictionary');
now_GR.addQuery('element', 'query');
now_GR.setLimit(6);

now_GR.query();

while(now_GR.next()){
  tableArr.push(now_GR.name.getValue());
};

gs.info('The following tables have a field column called "query":');

for (i = 0; i < tableArr.length; i++) {
  gs.info(tableArr[i]);
};
```

出力：

```
The following tables have a field column called "query":
cmdb_convert_bulk_services
cmdb_multisource_query_status
cmdb_qb_result_base
cmdb_qb_table_mapping
discovery_probes_cim_query
kb_feedback
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *query()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド query() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - _query(文字列 field, 文字列 value)

addQuery() や *addEncodedQuery()* などのクエリメソッドで指定されたフィルターに基づいて、テーブルに対してクエリを実行します。 このメソッドは、query() メソッドの実行中にエラーが発生する可能性がある「query」という名前の列があるテーブルで使用することを目的としています。

このメソッドは、GlideRecord テーブルおよびそのテーブルの参照に対してクエリを実行します。詳細については、「 スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。

クエリの構築と実行の詳細については、GlideRecord についての記事を参照してください。

関連項目：

- GlideAggregate - グローバル
- GlideQuery()
- GlideQueryCondition - グローバル

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション - 値パラメーターも指定する必要があります。value パラメーターで指定された値を検索するフィールドの名前。 **注:** 通常、このメソッドは引数なしで実行されますが、名前と値のペアを指定して、指定した値を含むレコードをフィルタリングできます。パラメーターが指定されている場合、「name=value」条件がクエリに追加されます。
value	文字列	オプション - フィールドパラメーターも指定する必要があります。指定された field パラメーターで検索する値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、ナレッジフィードバック [kb_feedback] テーブルをクエリし、Excel を含むコメントがある KB 記事をリストする方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('kb_feedback');
rec.addQuery('comments', 'CONTAINS', 'Excel');
rec._query();
while (rec.next()) {
 gs.info(rec.getDisplayValue('article') + " comment: " + rec.getValue('comments'));
}
```

出力:

```
KB0000005 comment:
    Can you please add the version of Excel this applies to? All?

KB0000005 comment:
    Does this work for all Excel versions? OSX and Windows alike?
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `_query()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド _query() を使用します。

GlideRecord - queryNoDomain(文字列 field, 文字列 value)

ドメインセパレーションインスタンスで使用されます。`query()` と同様に、`addQuery()` および `addEncodedQuery()` で指定されたフィルターに基づいてテーブルに対してクエリを実行しますが、ドメインは無視します。

このメソッドは、GlideRecord テーブルおよびそのテーブルの参照に対してクエリを実行します。詳細については、「スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション - 値パラメーターも指定する必要があります。value パラメーターで指定された値を検索するフィールドの名前。 **注:** 通常、このメソッドは引数なしで実行されますが、名前と値のペアを指定して、指定した値を含むレコードをフィルタリングできます。パラメーターが指定されている場合、「name=value」条件がクエリに追加されます。
value	文字列	オプション - フィールドパラメーターも指定する必要があります。指定された field パラメーターで検索する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、すべてのドメインのインシデントテーブルをクエリする方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.queryNoDomain();
while (rec.next()) {
 gs.print(rec.number + ' exists');
}
```

GlideRecord - restoreLocation()

現在のレコードを `saveLocation()` で保存されたレコードに設定します。`saveLocation()` が呼び出されていない場合、現在のレコードは GlideRecord の最初のレコードに設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、現在のレコードの場所を保存し、次のレコードに移動してから、保存された場所に戻る方法を示しています。

```
function() {
  var now_GR = new GlideRecord("incident");
  now_GR.query();
  now_GR.next();
  var firstID = now_GR.getValue("sys_id");
  now_GR.next();
  var restoreID = now_GR.getValue("sys_id");
  now_GR.saveLocation();
  now_GR.next();
  var lastID = now_GR.getValue("sys_id");
  now_GR.restoreLocation();
  now_GR.next();
  var thisID = now_GR.getValue("sys_id");
  var progress = "first id=" + firstID
    + "\n\t last id=" + lastID
    + "\n\t saved id=" + restoreID
    + "\n\t restored id=" + thisID;
  gs.print("Progress:\n\t" + progress);
}
```

GlideRecord - saveLocation()

現在の行番号を保存して、*`restoreLocation()`* メソッドを使用してこの場所に戻ることができるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、現在のレコードの場所を保存し、次のレコードに移動してから、保存された場所に戻る方法を示しています。

```
function() {
  var now_GR = new GlideRecord("incident");
  now_GR.query();
  now_GR.next();
  var firstID = now_GR.getValue("sys_id");
  now_GR.next();
  var restoreID = now_GR.getValue("sys_id");
  now_GR.saveLocation();
  now_GR.next();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var lastID = now_GR.getValue("sys_id");
  now_GR.restoreLocation();
  now_GR.next();
  var thisID = now_GR.getValue("sys_id");
  var progress = "first id=" + firstID
    + "\n\t last id=" + lastID
    + "\n\t saved id=" + restoreID
    + "\n\t restored id=" + thisID;
  gs.print("Progress:\n\t" + progress);
}
```

GlideRecord - setAbortAction(ブーリアン **b)**

次のデータベースアクション (挿入、更新、削除) を中止するかどうかを示すフラグを設定します。

onBefore ビジネスルールで使用して、データベースアクションが実行されないようにします。ビジネスルールは、*`setAbortAction()`* が呼び出された後も実行を続けます。*`setAbortAction()`* を呼び出しても、後続のビジネスルールの実行は停止されません。このメソッドを呼び出すと、データベースアクションの実行のみが防止されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	次のアクションを中止する場合は true、次のアクションを許可する場合は false。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if ((!current.u_date1.nil()) && (!current.u_date2.nil())) {
  var start = current.u_date1.getGlideObject().getNumericValue();
  var end = current.u_date2.getGlideObject().getNumericValue();
  if (start > end) {
    gs.addInfoMessage('start must be before end');
    current.u_date1.setError('start must be before end');
    current.setAbortAction(true);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setAbortAction()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setAbortAction() を使用します。

GlideRecord - setDisplayValue(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

指定されたフィールド、または動的属性ストア内の属性を、指定された表示値に設定します。

参照フィールドの場合、これはテーブルの表示値です。日付/時刻の場合、これは発信者の現在のタイムゾーンの時間です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	値を設定するフィールドの名前、または動的属性ストア内の属性へのパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。
値	オブジェクト	指定された属性に設定する値。 注: 動的属性では、次のデータタイプのみがサポートされています。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、レコードに表示値を設定してからレコードを更新する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('46f09e75a9fe198100f4ffd8d366d17b');
now_GR.setDisplayValue('opened_at','2011-02-13 4:30:00');
now_GR.update();
```

次のコード例は、動的属性ストアで表示値を設定する方法を示しています。

```
var gr_AppTab = new GlideRecord('application_table');
gr_AppTab.setValue('dyn_att_field->group->attr', 42);
gr_AppTab.setDisplayValue('dyn_att_field->group->attr2, true);
gr_AppTab.update();
gs.info('Attr value: ' +
gr_AppTab.getDisplayValue('dyn_att_field->group->attr);
gs.info('Attr2 value: ' +
gr_AppTab.getDisplayValue('dyn_att_field->group->attr2);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - setDynamicAttributeValue(String fullPath, Object value)

指定したパスにある動的属性の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	目的の動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name • dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。
値	オブジェクト	指定された動的属性を設定する値。 渡される値は、次のいずれかのデータタイプである必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
ブール	動的属性が正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:動的属性が正常に更新されました。 • false:エラーが発生しました。動的属性が更新されませんでした。*fullPath*パラメーターに目的の属性への有効なパスが含まれていることを確認します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.setValue('inc_dynamic_groups', '78db044fc4b44210f8770961513dd7fe'); //Sysid of cars
 dimensions group
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->color","black");
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->make","Honda");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->model","CRV");
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->luxury",false);
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->cost",20000);
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->avg_mpg",28.4);
gr_Inc.setDynamicAttributeValue("inc_dynamic_schema->cars->date_purchased", new
 GlideDateTime());
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->total_miles", 10000.12345);
gr_Inc.insert();
```

GlideRecord - setDynamicAttributeValue(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath, Object value)

現在の GlideRecord の指定されたフィールドにある動的属性の値と、指定された属性パスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
attributePath	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"
値	オブジェクト	指定された動的属性を設定する値。 渡される値は、次のいずれかのデータタイプである必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
ブール	動的属性が正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:動的属性が正常に更新されました。 • false:エラーが発生しました。動的属性が更新されませんでした。*dynamicAttributeField*パラメーターと*groupAttrPath*パラメーターに有効なデータが含まれていることを確認します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Update the value of the attribute 'attribute_store->car->time_of_purchase' incident
 `INC0009009` to a timestamp (in UTC)
var gr1 = new GlideRecord('incident');
gr1.get('number', 'INC0009009');
gr1.setDynamicAttributeValue('attribute_store', 'car->time_of_purchase', '2020-05-13
 13:52:44');
gr1.update();

// Then retrieve the value of the attribute on the same record
var gr2 = new GlideRecord('incident');
gr2.get('number', 'INC0009009');
gs.info("Time of Purchase Value       (UTC): " + gr2.getDynamicAttributeValue('attribute_store',
 'car->time_of_purchase'));
gs.info("Time of Purchase DisplayValue (PST): " +
 gr2.getDynamicAttributeDisplayValue('attribute_store', 'car->time_of_purchase'));
```

出力:

```
*** Script: Time of Purchase Value       (UTC): 2020-05-13 13:52:44
*** Script: Time of Purchase DisplayValue (PST): 2020-05-13 06:52:44
```

GlideRecord - setDynamicAttributeDisplayValue(String fullPath, Object value)

指定したパスにある動的属性の表示値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullPath	文字列	表示値を更新する動的属性を見つけるために使用するパス。 動的パスの形式: `dyn_att_field->group_name->attribute_name` • `dyn_att_field`:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • `group_name`:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • `attr_name`:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
値	オブジェクト	指定された動的属性を設定する表示値。 渡される値は、次のいずれかのデータタイプである必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
ブール	動的属性の表示値が正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:動的属性の表示値が正常に更新されました。 • false:エラーが発生しました。動的属性の表示値が更新されませんでした。*fullPath*パラメーターに目的の属性への有効なパスが含まれていることを確認します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grProdTab = new GlideRecord('products_table');
grProdTab.query();
grProdTab.next();
var val =
 grProdTab.setDynamicAttributeDisplayValue('product_details->cars->date_purchased',
'2023-03-31 08:54:26');
```

GlideRecord - setDynamicAttributeDisplayValue(String dynamicAttributeField, String groupAttrPath, Object value)

現在の GlideRecord の指定されたフィールドと指定された属性パスにある動的属性の表示値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的属性を含むテーブル内のフィールドの名前。
グループ属性パス	文字列	関連する動的スキーマ属性を特定するために使用する属性パス。 形式: 「group_name->attr_name」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの [名前] フィールド、または動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [グループ] フィールド。 • attr_name:動的グループ内の動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの [名前] フィールド。 例: "car->color"
値	オブジェクト	指定された動的属性を設定する表示値。 渡される値は、次のいずれかのデータタイプである必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
ブール	動的属性の表示値が正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:動的属性の表示値が正常に更新されました。 • false:エラーが発生しました。動的属性の表示値が更新されませんでした。*dynamicAttributeField*パラメーターと*groupAttrPath*パラメーターに有効なデータが含まれていることを確認します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grProdTab = new GlideRecord('products_table');
grProdTab.query();
grProdTab.next();
var val = grProdTab.setDynamicAttributeDisplayValue('product_details',
 'cars->date_purchased', '2023-03-31 08:54:26');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - setDynamicAttributeValues(String dynamicAttributeField, GlideDynamicAttributeStore values)

渡された GlideDynamicAttributeStore オブジェクトで指定された値を使用して、1 つ以上の動的属性値を設定します。

このメソッドは、引数として渡された属性と値のみを更新します。指定されていない GlideRecord の属性と値は、この呼び出しの影響を受けません。無効なグループ、属性、または値は無視されます。考えられるエラー情報について、ログメッセージを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
動的属性フィールド	文字列	動的スキーマ を含む現在のテーブルのフィールドの名前。
値	GlideDynamicAttributeStore	更新する動的属性を含む GlideDynamicAttributeStore オブジェクト。 オブジェクトに入力される値は、次のデータ型である必要があります。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('group->attribute1', 'Apple');
das.setDynamicAttributeValue('group->attribute2', 1234);

var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.query();
gr_Inc.next();
gr_Inc.setDynamicAttributeValues(das);
```

GlideRecord - setForceUpdate(ブーリアン force)

フィールドが変更されていない場合でもレコードを更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
force	ブーリアン	フィールドが変更されていない場合でも更新する場合は true、更新しない場合は false。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、itfm_cost_model テーブル内のレコードを変更せずに強制的に更新する方法を示しています。

```
function() {
  gs.log("Update Script: Upgrade_cost_model_data.js started");
  var now_GR = new GlideRecord("itfm_cost_model");
  now_GR.initialize();
  now_GR.addNullQuery("source_table");
  now_GR.query();
  while (now_GR.next()) {
    now_GR.setForceUpdate(true);
    var sourceTable = getSourceTable(now_GR.getValue('clone_from'));
    if(sourceTable){
      now_GR.setValue("source_table", sourceTable);
      now_GR.setWorkflow(false);
      now_GR.update();
    }
  }
}
```

GlideRecord - setLimit(数値 **limit)**

クエリから GlideRecord で返すレコードの最大数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
limit	数値	フェッチするレコードの制限。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、クエリで返されるレコードの数を最大 10 に設定します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderByDesc('sys_created_on');
now_GR.setLimit(10);
now_GR.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `setLimit()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setLimit() を使用します。

GlideRecord - setLocation(数値 rowNumber)

現在の行の場所を指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rowNumber	数値	現在の行として設定する行番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、インシデントテーブルにレコードの位置を設定する方法を示しています。

```
verifySetLocation : function() {
  var now_GR = new GlideRecord("incident");
  now_GR.query();
  var recordIDs = new Array();
  while(now_GR.next()) {
  recordIDs.push(now_GR.getValue("sys_id"));
  }
  for (var ix = recordIDs.length - 1; ix >= 0; ix--) {
    now_GR.setLocation(ix);
    Assert.assertEquals(recordIDs[ix], now_GR.getValue("sys_id"),
      "The entry retrieved for the index " + ix + " is not valid");
  }
}
```

GlideRecord - setNewGuid()

新しい GUID を生成し、現在のレコードに対する一意の ID (sys_id) として設定します。

この関数は新しいレコードにのみ適用されます。既存のレコードの GUID は変更できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のレコードの sys_id。

この例では、新しいタスクレコードを作成し、その ID を task_rel_task テーブルに格納します。

```
var task = new GlideRecord ('task');
var tsk_id = task.setNewGuid();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
task.description = "Request: " + current.request.number;
task.description = task.description + "\n" + "Requested by: " +
 current.request.u_requested_by.name;
task.description = task.description + "\n" + "Requested for: " +
 current.request.u_requested_for.name;
task.description = task.description + "\n" + "Item: " + current.cat_item.name;

var now_GR = new GlideRecord ('task_rel_task');
//link the incident to the request
now_GR.parent = current.request;
now_GR.child = tsk_id;
now_GR.insert();
```

GlideRecord - setNewGuidValue (文字列 guid)

新しい GUID を生成し、新しいレコードを挿入するときに、現在のレコードに対する一意の ID として設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
guid	文字列	新しい GUID の値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、新しい GUID を生成し、新しく作成された cmdb_software_instance レコードの一意の ID として設定します。

```
var gobj = new GlideRecord('sys_db_object');
gobj.addQuery('name','cmdb_software_instance');
gobj.query();
if (!gobj.next()) {
  var si = new GlideRecord('cmdb_software_instance');
  si.query();
  var count = 0;
  while (si.next()) {
  if (!si.isValidField('sys_class_name')) {
    var ci = new GlideRecord('cmdb_ci');
    ci.name = si.name;
    ci.setNewGuidValue(si.sys_id);
    ci.sys_class_name = 'cmdb_software_instance';
    ci.insert();
    count++;
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`setNewGuidValue()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setNewGuidValue() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecord - setQueryReferences(ブーリアン queryReferences)

参照フィールドをクエリするときに、参照フィールドの表示名の使用を有効または無効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
queryReferences	ブーリアン	生成するデータの時刻を示すフラグ。 有効な値： • true：表示名の文字列を生成します。 • false：sys_id の文字列を生成します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var grByName = new GlideRecord(this.TEST_TABLE);
grByName.addQuery("caller_id", userDisplayName);
grByName.setQueryReferences(true);
grByName.query();
if (grByName.hasNext()) {
  while(grByName.next()) {
    gs.print("Incident caller_id=" + grByName.caller_id);
  }
} else {
  gs.print("NO RESULTS");
}
```

GlideRecord - setUseEngines(ブーリアン e)

任意のエンジン (承認ルール/アサインルール) の実行を無効または有効にします。

⚠ **警告:** エンジンの実行を無効にすると、ServiceNow® インスタンスとその動作に重大な影響を与える可能性があります。本番環境に展開する前に、この変更を十分にテストしてください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
e	ブーリアン	エンジンの実行を有効または無効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エンジンを有効にする • false：エンジンを無効にする

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、クエリを実行する前にエンジンとビジネスルールを無効にする方法を示します。

```
function auditOAuthInboundRequestsUsage(){
  var now_GR = new GlideRecord("oauth_credential");
  var oauthClient = now_GR.addJoinQuery("oauth_entity", "peer", "sys_id");
  now_GR.addQuery("type", "access_token");
  now_GR.addQuery("expires", ">", nowDateTime());
  now_GR.addNullQuery("oauth_requestor_profile");
  oauthClient.addCondition("active", "true");
  oauthClient.addCondition("type", "client");
  now_GR.setUseEngines(false);
  now_GR.setWorkflow(false);
  now_GR.query();
  return now_GR.hasNext();
}
```

GlideRecord - setValue(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

指定されたフィールド、または動的属性ストア内の属性を指定された値に設定します。

通常、スクリプトは直接代入を行います (例: now_GR.category = value)。ただし、スクリプトで要素名が変数の場合は、now_GR.setValue(elementName, value) を使用できます。値を設定するときは、フィールドのデータタイプが入力した値のデータタイプと一致していることを確認してください。

value パラメーターが null の場合、レコードは更新されず、エラーはスローされません。

注: このメソッドはジャーナルフィールドでは使用できません。代わりに GlideElement.setJournalEntry() を使用してください。

注: フィールド暗号化エンタープライズ プラグインが有効になっていて、インスタンスがキーにアクセスできる場合、このメソッドは暗号化されたデータを暗号化されたフィールドに挿入できます。インスタンスがキーにアクセスできない場合、このメソッドはエラーを返します。詳細については、「 Platform Encryption 」を参照してください。

password2 フィールドを使用した認証用ではありません

setValue() メソッドは password2 データをクリアテキストとして渡すため、暗号化されたデータを予期する際にエラーが発生します。さらに、password2 フィールドに setValue() メソッドを使用すると、暗号化する必要があるデータが公開されます。

password2 認証の場合は、代わりに *setDisplayValue()* メソッドを使用してください。

関連項目：

- password2 フィールドの 3DES の GlideEncrypter の使用を廃止する
- ナレッジベース記事での GlideEncrypter の使用の代替 KB1320986
- Key Management Framework (KMF) による Password2 暗号化

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	値を設定するフィールドの名前、または動的属性ストア内の属性へのパス。 動的パスの形式: dyn_att_field->group_name->attribute_name

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• dyn_att_field:テーブルの動的属性ストアフィールドの名前。 • group_name:属性が関連付けられているグループの名前。 テーブル:動的属性グループ [dynamic_attribute_group] テーブルの group_name フィールド。 • attr_name:動的属性の名前。 テーブル:動的属性 [dynamic_attribute] テーブルの属性フィールド。 動的属性の詳細については、「 動的なスキーマ 」を参照してください。
値	オブジェクト	指定されたフィールドで設定する値。 注: 動的属性の場合、次のデータタイプのみがサポートされています。 • ブーリアン (True/False) • 10 進数 • 浮動小数点数 • GlideDate • GlideDateTime • 整数 • 文字列

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例は、planned_task テーブルのステータスフィールドの値を設定する方法を示しています。

```
function() {
  var topTask = new GlideRecord('planned_task');
  topTask.setValue('state', -5);
  var childTask = new GlideRecord('planned_task');
  childTask.setValue('state', -5);
  var s = new PlannedTaskStateManagement(childTask, topTask);
  var state = s.manageStateChange(false);
  Assert.assertEquals("-5", state);
}
```

この例では、動的属性の値を設定する方法を示します。

```
var gr_Inc = new GlideRecord('incident');
gr_Inc.setValue('inc_dynamic_groups', '78db044fc4b44210f8770961513dd7fe'); //Sysid of cars
 dimensions group
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->color", "black");
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->make", "Honda");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->model", "CRV");
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->luxury", false);
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->cost", 25000);
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->avg_mpg", 28.4);
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->date_purchased", new GlideDateTime());
gr_Inc.setValue("inc_dynamic_schema->cars->total_miles", 10000.12345);
gr_Inc.insert();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *setValue()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setValue() を使用します。

GlideRecord - setWorkflow(ブーリアン **e)**

後続のアクションによって通常トリガーされるビジネスルールの実行を有効または無効にします。*e* パラメーターが false に設定されている場合、挿入/更新は監査されません。監査は GlideRecord 操作でパラメーターが true に設定されている場合にのみ行われます。

注: 後で *deleteProblem()* または *deleteMultiple()* メソッドを使用してカスケード削除を行う場合、*setWorkflow()* メソッドは無視されます。

警告: ビジネスルールの実行を無効にすると、ServiceNow® インスタンスとその動作に重大な影響を与える可能性があります。本番環境に展開する前に、この変更を十分にテストしてください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
e	ブーリアン	ビジネスルールの実行を有効または無効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ビジネスルールを有効にする • false：ビジネスルールを無効にする

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
doit('name1','name2');

function doit(username1,username2) {

 var usr1 = new GlideRecord('sys_user');
 var usr2 = new GlideRecord('sys_user');
 var num = 0;

 if (usr1.get('user_name',username1) && usr2.get('user_name',username2)) {
  var ref;
  var dict = new GlideRecord('sys_dictionary');
  dict.addQuery('reference','sys_user');
  dict.addQuery('internal_type','reference');
  dict.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  while (dict.next()) {
    num = 0;
    ref = new GlideRecord(dict.name.toString());
    ref.addQuery(dict.element,usr1.sys_id);
    ref.query();
    while (ref.next()) {
      ref.setValue(dict.element.toString(),usr2.sys_id);
      ref.setWorkflow(false);
      ref.update();
      num++;
    }
    if (num > 0) {
      gs.print(dict.element + ' changed from ' + usr1.user_name +
        ' to ' + usr2.user_name + ' in ' + num + ' ' + dict.name + ' records');
    }
  }
 }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *setWorkflow()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の setWorkflow() メソッドを使用します。

GlideRecord - update(オブジェクト **reason)**

行われた変更で GlideRecord を更新します。レコードが存在しない場合は挿入されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
理由	オブジェクト	オプション。更新の理由。理由は監査レコードに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	新規または更新レコードの sys_id。更新に失敗した場合は null を返します。

この例では、task_ci テーブルのレコードを更新します。

```
var now_GR = new GlideRecord('task_ci');
now_GR.addQuery();
now_GR.query();
var count = now_GR.getRowCount();
if (count > 0) {
  var allocation = parseInt(10000 / count) / 100;
  while (now_GR.next()) {
    now_GR.u_allocation = allocation;
    now_GR.update();
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `update()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド update() を使用します。

GlideRecord - updateMultiple()

指定された一連の変更を使用して、指定されたクエリの各 GlideRecord を更新します。

ジャーナルエントリの追加については、setJournalEntry() メソッドを参照してください。

`glide.db.forced.chunk.threshold` システムプロパティは、チャンクレコードの削除と更新を強制するしきい値を設定します。チャンクは、巨大なテーブルでプライマリキー以外の削除によってレプリケーションの問題が発生するのを防ぐのに役立ちます。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

> **注:** 期待される結果を確実に得るには、直接の割り当ての代わりに `setValue()` メソッドを使用します。つまり、gr_Now.setValue('<field_name>', '4'));gr_Now.<field_name> = 4 の代わりに。

> **注:** 大きなテーブルを操作する場合は、このメソッドと `chooseWindow()` または `setLimit()` を一緒に使用しないでください。

このメソッドは新しい値を設定しますが、既存の値はクリアしません。既存の値をクリアするには、 `setValue()` メソッドを使用してフィールドを「NULL」に設定します。詳細については、「GlideRecord 変数を「NULL」に設定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、すべてのアクティブなインシデントのステータスを 4 -「ユーザー情報待ち」に更新する方法を説明します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('active', true);
now_GR.setValue('state',  4);
now_GR.updateMultiple();
```

この例では、優先度 1 のインシデントの説明フィールドの既存の値をクリアする方法を示します。

```
var test = new GlideRecord('incident');
test.addEncodedQuery('priority=1');
test.query();

test.setValue('description','NULL');
test.updateMultiple();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `updateMultiple()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド updateMultiple() を使用します。

GlideRecord - updateWithReferences(オブジェクト **reason)**

レコードを更新し、提供された情報で関連レコードの挿入または更新も行います。

パラメーター

名前	タイプ	説明
理由	オブジェクト	更新の理由。理由は監査レコードに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	更新されるレコードの sys_id。

問い合わせユーザー ID が sys_user レコード「John Doe」を参照するように設定されているインシデントを処理する場合、次のコードは John Doe のユーザーレコードを更新します。発信者 ID が指定されていないインシデントを処理する場合、次のコードは、指定された情報 (first_name、last_name) を使用して新しい sys_user レコードを作成し、発信者 ID の値を新しく作成された sys_user レコードに設定します。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.get(inc_sys_id);  // Looking up an existing incident record where 'inc_sys_id' represents the
 sys_id of a incident record
inc.caller_id.first_name = 'John';
inc.caller_id.last_name = 'Doe';
inc.updateWithReferences();
}
```

GlideRecord - スコープ対象

スコープ対象の `GlideRecord` API は、データベース操作に使用されます。

`GlideRecord` API は、サーバー側のコードでデータベースとやり取りする主要な手段です。GlideRecord は、1 つのテーブルのレコードを含むオブジェクトです。API を使用して GlideRecord オブジェクトをインスタンス化し、クエリパラメーター、フィルター、制限、および順序付けを追加します。

クエリの構築と実行の詳細については、GlideRecord についての記事を参照してください。

`GlideRecord` と同じ関数を実行し、ACL を適用するクラスの詳細については、「GlideRecordSecure の使用」を参照してください。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

レコードから値を取得する

ほとんどの場合、ドット連結を使用してレコードから値を取得しないでください。ドット連結では、フィールド値ではなくオブジェクト全体が取得されます。オブジェクトの取得にはより多くのストレージが使用されるため、アレイや サービスポータルで使用すると望ましくない結果が生じる可能性があります。

オブジェクト全体を取得する代わりに、次のいずれかのメソッドを使用してフィールド値をコピーできます。

- getValue()
- getDisplayValue()

GlideElement オブジェクトをドット連結する必要がある場合は、 *toString()* メソッドを使用して値を取得します。たとえば、別の参照フィールドを設定するために、現在の問い合わせユーザーのマネージャーの sys_id が必要な場合があります。次の例は、オブジェクト全体の代わりに文字列値を取得する方法を示しています。

```
var mgr = current.caller_id.manager.toString();
```

関連項目：

- GlideAggregate
- GlideElement
- GlideQuery

スコープ対象 **GlideRecord - addActiveQuery()**

アクティブなレコードを返すフィルターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	アクティブなレコードを返すフィルター。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.addActiveQuery();
inc.query();
```

スコープ付き **GlideRecord -** addEncodedQuery(文字列クエリ、ブール値:enforceFieldACL)

設定されている可能性のある他のクエリにエンコードされたクエリを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	エンコードされたクエリ文字列。
enforceFieldACL	ブール	オプション。フィールド ACL (アクセス制御リスト) ルールを適用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールド ACL を強制します。 • false:フィールド ACL を適用しません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var queryString = "priority=1^ORpriority=2";
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addEncodedQuery(queryString);
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
  gs.addInfoMessage(now_GR.getValue('number'));
}
```

スコープ対象 **GlideRecord -** addFunction(オブジェクト **function)**

事前定義された GlideDBFunctionBuilder オブジェクトをレコードに適用します。

`GlideDBFunctionBuilder` スコープ対象クラスを使用して関数を定義します。関数を定義したら、addFunction(オブジェクト `function)` メソッドを使用して関数をレコードに適用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
function	オブジェクト	SQL 操作を定義する GlideDBFunctionBuilder オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var functionBuilder = new GlideDBFunctionBuilder();
var myAddingFunction = functionBuilder.add();
myAddingFunction = functionBuilder.field('order');
myAddingFunction = functionBuilder.field('priority');
myAddingFunction = functionBuilder.build();

// Query incidents in which order + priority is less than 5 and display that added value
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addFunction(myAddingFunction);
now_GR.addQuery(myAddingFunction, '<', 5);
now_GR.query();
while(now_GR.next())
  gs.info(now_GR.getValue(myAddingFunction));
```

出力:

```
1
4
3
1
1
2
1
```

スコープ対象 **GlideRecord –** addJoinQuery(文字列 **joinTable,** 文字列 **primaryField,** 文字列 **joinTableField)**

現在 GlideRecord に関連するテーブル内の関係に基づいてレコードを返すフィルターを追加します。

このメソッドを使用すると、グループメンバー [sys_user_grmember] テーブルを介してデータベースグループ内のすべてのユーザーを検索するか、incident.problem_id 関係を介してインシデントが割り当てられているすべての問題を検索できます。

これは実際のデータベース結合ではなく、`addJoinQuery()` はサブクエリを追加します。結果セットは結合に基づいて制限されますが、アクセスできるのはベーステーブルのフィールド (GlideRecord が初期化されたときのテーブルに含まれるフィールド) のみです。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
joinTable	文字列	結合で使用するテーブルの名前 (*'incident'* など)。
primaryField	文字列	オプション。*joinTableField* パラメーターで指定されたフィールドを結合するために使用する GlideRecord 内のフィールドの名前。 デフォルト：sys_id
joinTableField	文字列	オプション。テーブルの結合に使用するために *joinTable* で指定されたテーブル内のフィールドの名前。 デフォルト：現在の GlideRecord テーブルへの参照フィールドである *joinTable* で指定されたテーブルの最初のフィールド。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	関係が一致するレコードを一覧表示するフィルター。

インシデントが添付されている問題を検索します。この例では、インシデントが関連付けられている問題を返します。ただし、クエリの一部として返されるインシデントからは値はプルされません。

```
var prob = new GlideRecord('problem');
prob.addJoinQuery('incident');
prob.query();
```

関連付けられたインシデントで非アクティブな問題を検索します。

```
// Look for Problem records that have associated Incident records
var now_GR = new GlideRecord('problem');
var grSQ = now_GR.addJoinQuery('incident');

// Where the Problem records are "active=false"
now_GR.addQuery('active', 'false');

// And the Incident records are "active=true"
grSQ.addCondition('active', 'true');

// Query
now_GR.query();

// Iterate and output results
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
while (now_GR.next()) {
gs.info(now_GR.getValue('number'));
}
```

インシデントの *caller_id* フィールド値が問題の *opened_by* フィールド値と一致するインシデントが関連付けられている問題を検索します。

```
var now_GR = new GlideRecord('problem');
      now_GR.addJoinQuery('incident', 'opened_by', 'caller_id');
      now_GR.query();
```

スコープ対象 **GlideRecord -** addNotNullQuery(文字列 **fieldName)**

パラメーターで渡されたフィールドの値が null でないレコードを指定するフィルター。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	確認するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	パラメーターで渡されたフィールドの値が null でないレコードを指定するフィルター。

```
var target = new GlideRecord('incident');
target.addNotNullQuery('short_description');
target.query();  // Issue the query to the database to get all records where short_description is
 not null
while (target.next()) {
    // add code here to process the incident record
}
```

スコープ対象 **GlideRecord -** addNullQuery(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの値が null であるレコードを返すフィルターを追加します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

の有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	確認するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加されたクエリ条件。

```
var target = new GlideRecord('incident');
target.addNullQuery('short_description');
target.query();  // Issue the query to the database to get all records where short_description is
 null
while (target.next()) {
   // add code here to process the incident record
}
```

自動翻訳

スコープ対象 **GlideRecord -** addQuery(文字列 **query)**

エンコードされたクエリ文字列を使用してレコードを返すフィルターを追加します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	エンコードされたクエリ文字列。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加されたクエリ条件。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active=true');
rec.query();
while (rec.next()) {
  rec.setValue('active', false);
  gs.info('Active incident ' + rec.getValue('number') + ' closed');
  rec.update();
}
```

スコープ対象 **GlideRecord -** addQuery(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

検索クエリを構築し、要求に一致する行を返します。

SQL に精通している場合、このメソッドは「where」句に似ています。1 つのクエリで 1 つ以上の *addQuery()* を呼び出すことができます。この場合、クエリは AND 化されます。クエリステートメントのいずれかを OR 化する必要がある場合は、*GlideQueryCondition* メソッドの addOrCondition() を使用します。

myObj.addQuery('category','Hardware'); など、テーブル名と比較値の 2 つのパラメーターのみを使用して *addQuery()* が呼び出されると、演算子は「次の値に等しい」とみなされます。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「 利用可能なシステムプロパティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	クエリーするテーブルフィールドの名前、または次のいずれかの予約名。 • 123TEXTQUERY321:文字列検索用語をクエリに追加します。一致させたい文字列を値として指定します。このオプションを使用して、検索文字列を含むフィールド値を持つレコードを返します。このオプションは、テーブル内のすべてのフィールドを検索します。フィールドはインデックス作成と検索用に設定する必要があります。インデックス作成と検索用のテーブルの構成の詳細については、「 インデックス作成と検索用の 1 つのテーブルの構成 」を参照してください。 • 123TEXTINDEXGROUP321：テキストインデックスグループをクエリに追加します。クエリを実行するテキストインデックスグループ [ts_index_group] テーブルのテキストインデックスグループの名前を値として指定します。このオプション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		を使用して、テキストインデックスグループ内のいずれかのテーブルから検索結果を返し、結果の関連性スコアをそのテキストインデックスグループの設定を使用して正規化します。テキストインデックスグループの構成の詳細については、「インデックス作成と検索用の複数のテーブルの構成」を参照してください。 注: 予約名の使用の詳細については、「スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。
値	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加されたクエリ条件。

このコード例は、インシデントテーブル内のアクティブなレコードをクエリし、それらをすべて非アクティブに設定する方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active', true);
rec.query();
while (rec.next()) {
  rec.setValue('active', false);
  rec.update();
}
```

このコード例では、ポータルテキストインデックスグループの設定を使用して計算された検索結果の関連性値を使用して、kb_knowledgeテーブルの「email server」に一致するレコードのクエリを追加します。

```
var now_GR = new GlideRecord("kb_knowledge);
now_GR.addQuery("123TEXTQUERY321", "email server");
now_GR.addQuery("123TEXTINDEXGROUP321", "portal");
now_GR.query();
```

スコープ対象 **GlideRecord -** addQuery(文字列 **name,** 文字列 **operator,** オブジェクト **value)**

要求を作成する機能を提供します。要求は実行されると、要求に一致する指定されたテーブルから行を返します。

SQL に精通している場合、このメソッドは「where」句に似ています。1 つのクエリで 1 つ以上の *addQuery()* を呼び出すことができます。この場合、クエリは AND 化されます。クエリステートメントのいずれかを OR 化する必要がある場合は、*GlideQueryCondition* メソッドの addOrCondition() を使用します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

の有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで *insert()*、*update()*、*deleteRecord()*、または *deleteMultiple()* メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

glide.invalid_query.returns_no_rows システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、*glide.invalid_query.returns_no_rows* が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	テーブルフィールド名。
operator	文字列	クエリ演算子。使用可能な値は、*value* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • > • >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります)： • = • != • IN • NOT IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS • DOES NOT CONTAIN • INSTANCEOF 注: LIKE 演算子の代わりに CONTAINS を使用します。
value	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加されたクエリ条件。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',true);
rec.addQuery('sys_created_on', ">", "2010-01-19 04:05:00");
rec.query();
while (rec.next()) {
  rec.setValue('active', false);
  gs.info('Active incident ' + rec.getValue('number') + ' closed');
  rec.update();
}
```

IN 演算子を使用します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('number','IN','INC00001,INC00002');
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
  //do something....
}
```

スコープ付き **GlideRecord** - addUserQuery(文字列名, オブジェクト演算子, オブジェクト値)

指定されたクエリ文字列に ACL チェックを適用する機能を提供します。

クエリを本番インスタンスに展開する前に、必ず準本番インスタンスでテストしてください。正しく構成されていないエンコードクエリ (無効なフィールド名を含むなど) は無効なクエリを生成します。無効なクエリが実行されると、クエリ条件の無効な部分が削除され、結果はクエリの有効な部分に基づいて生成されます。これにより、テーブルからすべてのレコードが返される可能性があります。正しくないクエリで `insert()`、`update()`、`deleteRecord()`、または `deleteMultiple()` メソッドを使用すると、データが失われる可能性があります。

`glide.invalid_query.returns_no_rows` システムのプロパティを true に設定すると、無効なエンコードクエリを含むクエリはレコードを返さなくなります。場合によっては、`glide.invalid_query.returns_no_rows` が true に設定されていても、クエリが API 結果のレコードを返すことがあります。これは、WHERE 演算子で無効なクエリ用語が使用されているクエリで発生します。このようなクエリでは、WHERE 演算子は無効な用語を無視しますが、クエリステートメントの残りの部分を解釈して返します。このシステムプロパティとその機能の詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	テーブルフィールド名。
オペレーター	オブジェクト	クエリ演算子。使用可能な値は、*value* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • >

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります) : • = • != • IN • NOT IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS • DOES NOT CONTAIN • INSTANCEOF 注: LIKE 演算子の代わりに CONTAINS を使用します。 動的スキーマ演算子: • = • != • < • > • 次の値以下 (<=) • >= • 次の間 • 次の値を含む • DOES_NOT_CONTAIN • ENDSWITH • GT_FIELD • GT_OR_EQUALS_FIELD • IN • ISEMPTY • ISNOTEMPTY • IS_NOT_NULL • IS_NULL • LIKE

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• LT_FIELD • LT_OR_EQUALS_FIELD • 一致 • NOT_IN • NOT_LIKE • NOT_MATCHES • NSAMEAS • SAMEAS • STARTSWITH
値	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。

返される内容

タイプ	説明
GlideQueryCondition	GlideRecord に追加されたクエリ条件。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addUserQuery("first_name", "=", "Fred");
rec.query();
while (rec.next()) {
  gs.info('Active user ' + rec.getValue('last_name'));
}
```

スコープ対象 GlideRecord - canCreate()

アクセス制御ルール (ユーザーのロールを含む) がこのテーブルへの新しいレコードの挿入を許可するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールでこのテーブルのレコードの作成が可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：作成は許可されている • false：作成は許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このコード例は、現在のユーザーがシステムログのインシデントテーブルにレコードを作成できるかどうかを記述しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
gs.info(now_GR.canCreate());
```

スコープ対象 GlideRecord - canDelete()

アクセス制御ルール (ユーザーのロールを含む) がこのテーブルでのレコードの削除を許可するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールでこのテーブルのレコードの削除が可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：削除は許可されている • false：削除は許可されていない

このコード例は、現在のユーザーがシステムログのインシデントテーブルでレコードを削除できるかどうかを記述しています。

```
var att = new GlideRecord('sys_attachment');
gs.info(att.canDelete());
```

スコープ対象 GlideRecord - canRead()

アクセス制御ルール (ACL) がこのテーブルでのレコードの読み取りを許可するかどうかを判断します。このメソッドでは、ユーザーロール、スクリプト化された ACL、スクリプト化された条件を持つ ACL など、すべての ACL タイプが評価されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールがこのテーブルのレコードの読み取りを許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：読み取りは許可されている • false：読み取りは許可されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このコード例は、現在のユーザーがシステムログのインシデントテーブルでレコードを読み取れるかどうかを記述しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
gs.info(now_GR.canRead());
```

スコープ対象 GlideRecord - canWrite()

アクセス制御ルール (ユーザーのロールを含む) がこのテーブルでのレコードの編集を許可するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーのロールでこのテーブルのレコードの書き込みが可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：書き込みは許可されている • false：書き込みは許可されていない

このコード例は、現在のユーザーがシステムログのインシデントテーブルでレコードを書き込めるかどうかを記述しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
gs.info(now_GR.canWrite());
```

スコープ付き GlideRecord - chooseWindow(番号 firstRow, 番号 lastRow, ブール値 forceCount)

後続のクエリによって返される行の範囲を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	番号	範囲の開始行のゼロベースのインデックス (両端を含む)。(値 0 は最初の行を返します)。
lastRow	番号	範囲の終了行のゼロベースのインデックス (排他的)。 たとえば、 *firstRow* = 1 および *lastRow* = 5 の場合、4 つのレコードが返されます (2-5)。
forceCount	ブーリアン	オプション。行数クエリを強制するかどうかを示すフラグ。この呼び出しのほとんどの実装では、行数がカウントされます。テキスト検索など、行数がカウントされない例外のケースもあります。このフラグを設定すると、行数がカウントされます。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：行数は常にカウントされます。 • false：メソッドの通常の実行で実装されている場合、行数がカウントされます。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、インシデント [incident] テーブルからレコード 3 と 4 を返す方法を示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderBy('number');
now_GR.chooseWindow(2, 4);
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
  gs.info(now_GR.getValue('number') + ' is within window');
}
```

出力:

```
*** Script: INC0000003 is within window
*** Script: INC0000004 is within window
```

スコープ対象 GlideRecord - deleteMultiple()

クエリを満たすすべてのレコードを削除します。

このメソッドでは添付ファイルは削除されません。

通貨フィールドのあるテーブルで `deleteMultiple()` は使用しないでください。常に各レコードを個別に削除してください。また、大きなテーブルを操作する場合は、このメソッドと `chooseWindow()` メソッドまたは `setLimit()` メソッドを一緒に使用しないでください。`setLimit()` メソッドは、`deleteMultiple()` で削除されるレコードの数を制限しません。クエリによって返されたすべてのレコードは、 `setLimit()` に関係なく削除されます。

`glide.db.forced.chunk.threshold` システムプロパティは、チャンクレコードの削除と更新を強制するしきい値を設定します。チャンクは、巨大なテーブルでプライマリキー以外の削除によってレプリケーションの問題が発生するのを防ぐのに役立ちます。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、インシデントテーブルからすべての非アクティブなレコードを削除する方法を示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('active','false');
now_GR.query();
now_GR.deleteMultiple();
```

スコープ対象 GlideRecord - deleteRecord()

現在のレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	レコードが正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：レコードが削除されました。 • false：削除するレコードが見つかりませんでした。

この例では、指定されたレコードをインシデントテーブルから削除する方法を説明します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
//to delete one record
if (now_GR.get('99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9'))
   now_GR.deleteRecord();
```

この例では、レコードを挿入した直後にインシデントテーブルから削除する方法を説明します。インシデント `GlideRecord` は、挿入後にリロードしてから削除する必要があります。

```
var grTicket = new GlideRecord('incident');
grTicket.initialize();
grTicket.short_description = 'Example ticket';
grTicket.work_notes = 'An update about the ticket';
var ins_sys_id = grTicket.insert(); // Insert the record
grTicket.get(ins_sys_id); // Reload the inserted record
gs.info(grTicket.deleteRecord()); // Delete the record
```

出力:

```
true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ付き GlideRecord - disableSysIdInOptimization()

grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds) など、ユーザーが大量のsys_idsを渡すときに追加のデータベースクエリが実行されないようにするデフォルトの最適化を無効にします。

このメソッドは、呼び出された GlideRecord にのみ影響します。すべての GlideRecord のsys_id制限の最適化を変更するには、 *glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max* システムプロパティの値を調整します (デフォルトは 100)。

このメソッドをコールしないか、 *glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max* システムプロパティを調整して、 *glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max*で定義された数よりも多くのsys_idエントリを含むリストを渡すと、 *GlideRecord.getRowCount()* からの戻り値が正しくない可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *disableSysIdInOptimiation()* メソッドを使用して、200 個のエントリを含むインシデントsys_idリストを渡すときにsys_id制限の最適化を無効にする方法を示しています。

```
var listOf200SysIds = [ ... ]; // 200 comma separated sys_ids
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds);
grIncident.disableSysIdInOptimization(); // Rowcount could be incorrect without this method
 call
grIncident.query();
if (grIncident.next())
    gs.info("Rowcount: " + grIncident.getRowCount());
```

出力:

```
Rowcount: 200
```

スコープ対象 GlideRecord - get(オブジェクト name, オブジェクト value)

現在の GlideRecord オブジェクトに指定されたレコードを返します。

このメソッドは、1 つまたは 2 つのパラメーターを受け入れます。パラメーターが 1 つだけ渡される場合、メソッドは目的のレコードの sys_id であると見なします。見つからない場合は、値を表示値と照合しようとします。2 つのパラメーターが渡される場合、最初のパラメーターは検索する GlideRecord 内の列の名前です。2 つ目は検索する値です。複数のレコードが見つかった場合は、*next()* を使用して追加のレコードにアクセスします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	オブジェクト	オプション。指定された *value* パラメーターを検索するためにインスタンス化された GlideRecord 列の名前。パラメーターが 1 つだけ渡される場合、メソッドはこのパラメーターが sys_id または表示値であると見なします。
value	オブジェクト	照合する値。計算フィールドの場合、レコード内のフィールドのスクリプト化されたデフォルト値に対して計算を実行するのではなく、値をそのまま照合します。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	要求されたレコードが見つかったかどうかを示します。 • true：レコードが見つかりました • false：レコードが見つかりませんでした

この例では、sys_id を渡すことによってインシデントレコードを取得する方法を示しています。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
var returnValue = grIncident.get('99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9');
gs.info(returnValue); // logs true or false
gs.info(grIncident.short_description); // logs Incident Short description
```

この例は、検索するフィールド (caller_id.name) とそのフィールド内で照合する値を渡すことによって、インシデントレコードを取得する方法を示しています。

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
var returnValue = grIncident.get('caller_id.name','Sylivia Wayland');
gs.info(returnValue); // logs true or false
gs.info(grIncident.getValue('number')); // logs Incident Number
```

スコープ対象 **GlideRecord -** getAttribute(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの辞書属性を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	ディクショナリ属性を返すフィールド名

返される内容

タイプ	説明
文字列	ディクショナリ属性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
doit();
function doit() {
  var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
  now_GR.query("user_name","admin");
  if (now_GR.next()) {
    gs.info("we got one");
    gs.info(now_GR.location.getAttribute("tree_picker"));
  }
}
```

スコープ対象 GlideRecord - getClassDisplayValue()

現在のテーブルのラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルを識別するラベル。

この例では渡されたテーブルのラベルを出力します。

```
// Display the incident table label
var now_GR = new GlideRecord("incident");
var value = now_GR.getClassDisplayValue();
gs.info("The table label is " + value + ".");
```

出力：

```
The table label is Incident.
```

スコープ対象 GlideRecord - getDisplayValue()

現在のレコードの表示値を取得します。

表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。

返される表示値はフィールドタイプに依存します。

- 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。
- 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。
- 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。
- 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のレコードの表示値。

この例では、指定されたインシデントレコードの表示値をログに書き込みます。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('sys_id','<sys_id>');
gs.info(now_GR.getDisplayValue());
```

出力：

```
INC0000050
```

スコープ対象 **GlideRecord - getED()**

要素の記述子を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideElementDescriptor	要素の記述子。

この例は、インシデント GlideRecord の名前フィールドを取得する方法を示しています。

```
var grInc = new GlideRecord('incident');
grInc.get('sys_id','ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3');

var field = grInc.getElement('priority');
var ed = field.getED();

var isEdge = ed.getLabel();
gs.info("Label is - " + isEdge);
```

出力：

```
Label is - Priority
```

スコープ対象 **GlideRecord -** getElement(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの GlideElement オブジェクトを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドによって返される値は、完全な GlideElement オブジェクトです。結果は、フィールド値をドット連結するのと同じです。たとえば、now_GR.getElement('short_description') は nowGR.short_descriptionと同じ結果を返します。

ほとんどの場合、ドット連結を使用してレコードから値を取得しないでください。ドット連結では、フィールド値ではなくオブジェクト全体が取得されます。オブジェクトの取得にはより多くのストレージが使用されるため、アレイや サービスポータルで使用すると望ましくない結果が生じる可能性があります。

オブジェクト全体を取得する代わりに、次のいずれかのメソッドを使用してフィールド値をコピーできます。

- getValue()
- getDisplayValue()

GlideElement オブジェクトをドット連結する必要がある場合は、 *toString()* メソッドを使用して値を取得します。たとえば、別の参照フィールドを設定するために、現在の問い合わせユーザーのマネージャーの sys_id が必要な場合があります。次の例は、オブジェクト全体の代わりに文字列値を取得する方法を示しています。

```
var mgr = current.caller_id.manager.toString();
```

関連項目：

- GlideElement – toString()
- getElements()

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	GlideElement オブジェクトを返す対象の列名。

返される内容

タイプ	説明
GlideElement	現在のレコードの指定された列の GlideElement。各オブジェクトは、現在の GlideRecord のフィールドを記述します。

次の例は、[簡単な説明] フィールドに詳細を含む新しいインシデントレコードを追加する方法を示しています。

```
var elementName = 'short_description';
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.newRecord();
now_GR.setValue(elementName, "My DB is not working");
now_GR.insert();

var sdesc = now_GR.getElement('short_description');
gs.info(sdesc.getValue());
```

出力：

```
My DB is not working
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 GlideRecord - getElements()

GlideElement オブジェクトのアレイを返します。各オブジェクトは、現在の GlideRecord のフィールドを記述します。

GlideElement オブジェクトをドット連結する必要がある場合は、 *toString()* メソッドを使用して値を取得します。たとえば、別の参照フィールドを設定するために、現在の問い合わせユーザーのマネージャーの sys_id が必要な場合があります。次の例は、オブジェクト全体の代わりに文字列値を取得する方法を示しています。

```
var mgr = current.caller_id.manager.toString();
```

関連項目：

- GlideElement – toString()
- getElement()

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	GlideElement オブジェクトのアレイ。各オブジェクトは、現在の GlideRecord のフィールドを記述します。

次の例では、質問 [question] テーブルに作成された 5 つの最新レコードの名前フィールドの値を表示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('question');
var elementArr = now_GR.getElements();
now_GR.orderByDesc('sys_created_on');
now_GR.setLimit(5);
now_GR.query();

while (now_GR.next()){
  var qNames = now_GR.name.toString();
  elementArr.push(qNames);
  gs.info(qNames);
}
```

出力：

```
delivery_time_var
delivery_time
sequence
priority
assigned_group
```

スコープ対象 GlideRecord - getEncodedQuery()

現在の結果セットのクエリ条件をエンコードされたクエリ文字列として取得します。

詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('active', true);
now_GR.addQuery('priority', 1);
now_GR.query();
var encodedQuery = now_GR.getEncodedQuery();
gs.info(encodedQuery);
```

出力：

```
active=true^priority=1
```

スコープ対象 GlideRecord - getLabel()

フィールドのラベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドのラベル

```
template.print("Summary of Requested items:\n");
var now_GR = new GlideRecord("sc_req_item");
now_GR.addQuery("request", current.sysapproval);
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
var nicePrice = now_GR.price.toString();
 if (nicePrice != '') {
   nicePrice = parseFloat(nicePrice);
   nicePrice = nicePrice.toFixed(2);
 }
 template.print(now_GR.number + ":  " + now_GR.quantity + " X " +
now_GR.cat_item.getDisplayValue()
   + " at $" + nicePrice + " each \n");
 template.print("    Options:\n");
 for (key in now_GR.variables) {
 var now_V = now_GR.variables[key];
   if(now_V.getGlideObject().getQuestion().getLabel() != '') {
     template.space(4);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    template.print('    ' +  now_V.getGlideObject().getQuestion().getLabel() + " = "
      + now_V.getDisplayValue() + "\n");
   }
  }
}
```

スコープ対象 **GlideRecord - getLastErrorMessage()**

最後のエラーメッセージを取得します。最後のエラーメッセージがない場合は、null が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としての最後のエラーメッセージ。

```
// Setup a data policy where short_description field in incident is mandatory
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.insert(); // insert without data in mandatory field
var errormessage = now_GR.getLastErrorMessage();
gs.info(errormessage);
```

出力：

```
Data Policy Exception: Short description is mandatory
```

スコープ対象 **GlideRecord -** getLink(ブーリアン **noStack)**

現在のレコードのリンクを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
noStack	ブーリアン	返されたリンクに sysparm_stack パラメーターを追加するかどうかを示すフラグ。このパラメーターは、現在のリンクを閉じた後にアクセスするページを指定します。 有効な値： • true：sysparm_stack パラメーターを添付しません。 • false：sysparm_stack パラメーターを添付します。 true の場合、sysparm_stack パラメーターはリンクに追加されません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のレコードへのリンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、優先度「1」のすべてのインシデントレコードをクエリし、サーブレット URI と現在のレコードのリンクをシステムログに書き込みます。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addActiveQuery();
now_GR.addQuery("priority", 1);
now_GR.query();
now_GR.next();
gs.info(gs.getProperty('glide.servlet.uri') + now_GR.getLink(false));
```

出力：

```
https://instance.service-now.com/incident.do?sys_id=46e2fee9a9fe19810049b49dee0daf58&sysparm_stack=incident_list.do?sysparm_query=active=true
```

スコープ対象 GlideRecord - getRecordClassName()

現在のレコードのクラス名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クラス名。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var recordClassName = now_GR.getRecordClassName();
gs.info(recordClassName);
```

出力：

```
incident
```

スコープ対象 GlideRecord - getRowCount()

現在の GlideRecord オブジェクトの行数 (レコード) を取得します。

> **注:** `GlideRecord` は一致するレコードを返すため、レコード数のみが必要な場合は `GlideAggregate` ほど効率的ではない可能性があります。レコード数のみが必要で、一致するレコードを反復処理しない場合は、 `GlideAggregate` を使用します。

GlideRecord または GlideAggregate での番号レコードの取得

`GlideRecord getRowCount()` および `GlideAggregate getAggregate()` API も同様の情報を提供します。次の基準を使用して、どのオプションが最適かを判断してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `GlideRecord getRowCount()` メソッドは、クエリから返されたレコードの数とレコード自体を示します。レコードに対してアクションを実行するために、セットを反復処理する前または後に結果セット内のレコード数が必要な場合は、この方法を使用します。
- `GlideAggregate getAggregate()` メソッドは、実際のレコードを除いて、クエリに一致するレコードの数のみを取得します。クエリを発行する前に、`GlideAggregate` オブジェクトで集計を設定する必要があります。

GlideRecord getRowCount() を使用してレコードとカウントを取得する

次の例は、 `GlideRecord getRowCount()` を使用してアクティブなインシデントの合計数を取得する方法を示しています。

```
var incident = new GlideRecord("incident");
incident.addQuery("active", true);
incident.query();

gs.info("*** Total number of active incidents: {0}", incident.getRowCount());
```

GlideAggregate getAggregate() を使用してレコード数のみを取得する

次の例は、レコードの数のみを返す方法を示しています。このメソッドは一致するレコードを使用しないため、集計クエリを使用してカウントのみを返す方がはるかに効率的です。

```
var incident = new GlideAggregate("incident");
incident.addQuery("active", true);
incident.addAggregate("COUNT");
incident.query();

if (incident.next())
   gs.info("*** Total number of active incidents: {0}",
 incident.getAggregate("COUNT"));
```

ソリューションに最適なオプションの決定

レコード数のみを取得する場合は、 `GlideAggregate getAggregate()` メソッドが最適です。個々のレコードを使用して結果の数を取得するには、 `GlideRecord getRowCount()` を使用します。これは、単一のクエリでこの機能が提供されるためです。

注: grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds) など、100 を超えるsys_id値を持つ sys_id IN を使用するときに `getRowCount()` メソッドを使用する場合は、次のいずれかを実行する必要があります。

- GlideRecord で `disableSysIdInOptimization()` メソッドを呼び出します。
- または、 `glide.db.first_pass_sys_id_list_size.max` システムプロパティをリスト内のsys_ids数よりも高い値に調整します。

また、`getRowCount()` メソッドを呼び出す前に、必ず `.next()` メソッドを呼び出してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	現在の GlideRecord の行数。

次の例は、インシデント [incident] テーブルからインシデントの数を取得する方法を示しています。

```
var numberOfIncidents = new GlideRecord('incident');
numberOfIncidents.query();
gs.info("Records in incident table: " + numberOfIncidents.getRowCount());
```

出力:

```
Records in incident table: 6920
```

次のコード例は、 *`disableSysIdInOptimiation()`* メソッドを使用して、200 個のエントリを含むインシデントsys_idリストを渡すときにsys_id制限の最適化を無効にする方法を示しています。

```
var listOf200SysIds = [ ... ]; // 200 comma separated sys_ids
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.addQuery('sys_id', 'IN', listOf200SysIds);
grIncident.disableSysIdInOptimization(); // Rowcount could be incorrect without this method
 call
grIncident.query();
if (grIncident.next())
    gs.info("Rowcount: " + grIncident.getRowCount());
```

出力:

```
Rowcount: 200
```

スコープ対象 GlideRecord - getTableName()

GlideRecord に関連付けられたテーブル名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブル名

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
gs.info(now_GR.getTableName());
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

スコープ対象 **GlideRecord - getUniqueValue()**

レコードのプライマリキーを取得します。特に指定しない限り、通常、これは sys_id です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としての一意のプライマリキー (キーが null の場合は null)。

```
var now_GR = new GlideRecord('kb_knowledge');
now_GR.query();
now_GR.next();
var uniqueid = now_GR.getUniqueValue();
gs.info(uniqueid);
```

スコープ対象 **GlideRecord -** getValue(文字列 **name)**

フィールド内の基礎となる要素の文字列値を取得します。

注: フィールド暗号化エンタープライズ プラグインが有効になっていて、インスタンスがキーにアクセスできる場合、このメソッドは暗号化されたフィールドからクリアテキスト値を返します。インスタンスがキーにアクセスできない場合、このメソッドは暗号化された値を返します。詳細については、「 Platform Encryption 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	値を取得するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	基礎となる要素の文字列値。フィールドが空の場合またはフィールドが存在しない場合は null を返します。ブーリアン値は、false および true ではなく「0」および「1」の文字列値として返されます。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderBy('number');
now_GR.query('active','true');
now_GR.next();
gs.info(now_GR.getValue('number'));
```

出力：

```
INC0000002
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideRecord -** GlideRecord(文字列 **tableName)**

指定されたテーブルの GlideRecord クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	使用されるテーブル。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
```

スコープ対象 **GlideRecord - hasNext()**

GlideRecord オブジェクトにまだレコードがあるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリ結果セットにさらにレコードがある場合は true。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();
if (rec.hasNext()) {
  gs.info("Table is not empty");
}
```

スコープ対象 **GlideRecord - insert()**

現在のレコードに設定されているフィールド値を使用して、新しいレコードを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入されたレコードの sys_id。レコードが挿入されない場合は null。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.initialize();
now_GR.setValue('name', 'New Incident');
now_GR.setValue('description', 'Incident description');
now_GR.insert();
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
138fb4111b4d4d907cf30d03cd4bcb57
```

スコープ対象 GlideRecord - initialize()

挿入前に入力するのに適した空のレコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.initialize();
grIncident.setValue('short_description', 'New Incident');
grIncident.setValue('description', 'Incident description');
grIncident.insert();
```

スコープ対象 GlideRecord - isActionAborted()

現在のデータベースアクションを中止するかどうかを確認します。

`isActionAborted()` は、新しいスレッドに対して `next()` メソッドによって初期化 (false に設定) されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のデータベースアクションを中止するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：現在のデータベースアクションは中止されます。 • false：現在のデータベースアクションは中止されません。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');

gs.info(now_GR.isActionAborted());
```

出力：

```
false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideRecord -** isEncodedQueryValid(文字列 **query)**

指定されたエンコードクエリが有効かどうかを確認します。

指定されたエンコードクエリが有効な場合、addEncodedQuery() を呼び出したときと同様にクエリが適用されます。指定されたエンコードクエリが無効な場合、sys_idNotValidnull がエンコードクエリとして追加されます。

> **注:** このメソッドは廃止され、クエリを実行しない isValidEncodedQuery() メソッドに置き換えられました。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	検証するエンコードクエリ。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたエンコードクエリが有効かどうかを示すフラグ。 • true：渡されたエンコードクエリは有効です。 • false：渡されたエンコードクエリは無効です。

このコード例はエンコードされたクエリを検証し、クエリが有効な場合にロジックを実行する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident_sla');
var isValidQuery = now_GR.isEncodedQueryValid('inc_impact=1^taskslatable_active=true');
if (isValidQuery) {
  now_GR.query();
  .
  .
  .
}
```

スコープ対象 **GlideRecord - isNewRecord()**

現在のレコードがまだデータベースに挿入されていない新しいレコードかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	レコードが新規でデータベースに挿入されていない場合は true。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord("x_app_table");
now_GR.newRecord(); // create a new record and populate it with default values
gs.info(now_GR.isNewRecord());
```

スコープ対象 **GlideRecord - isValid()**

現在のテーブルが有効かどうか、またはレコードが正常に取得されたかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルが有効かどうか、またはレコードが正常に取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：テーブルは有効、またはレコードは正常に取得されました。 • false：テーブルは無効、またはレコードは正常に取得されませんでした。

```
var comment_GR = new GlideRecord('cf_comment');
var commentId = '99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9';
comment_GR.get(commentId);
gs.info(comment_GR.isValid());
```

スコープ対象 **GlideRecord -** isValidEncodedQuery(文字列 **query)**

エンコードされたクエリの構文が正しいかどうかを確認します。

空の文字列 ("") を指定クエリとして渡す場合:

- 空の文字列 ("") は、クエリが存在しないことを表し、false を返します。
- GlideRecord.addEncodedQuery("") の後に GlideRecord.query() を呼び出すと、すべての行が返されます。クエリメソッドは、SQL SELECT ステートメントに似ています。SQL では、"SELECT * FROM foo WHERE X" を使用する場合、値 X はクエリを表します。クエリ値が指定されていない場合は、すべてのレコードが返されます (例: SELECT * FROM foo)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	検証するエンコードクエリ。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたエンコードクエリが有効かどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• true：渡されたエンコードクエリは有効です。 • false：渡されたエンコードクエリは無効です。

このコード例は、エンコードされたクエリが有効かどうかを確認する方法を示しています。

```
var queryString = "priority=1^ORpriority=2";
var now_GR = new GlideRecord('incident');
var isValidQuery = now_GR.isValidEncodedQuery(queryString);
if (isValidQuery) {
  now_GR.addEncodedQuery(queryString);
  now_GR.query();
  .
  .
  .
}
```

スコープ対象 **GlideRecord -** isValidField(文字列 **columnName)**

指定されたフィールドが現在のテーブルで定義されているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnName	文字列	フィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドが現在のテーブルに対して定義されている場合は true。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.initialize();
gs.info(now_GR.isValidField("short_description"));
```

スコープ対象 **GlideRecord - isValidRecord()**

レコードが実際にレコードのクエリ/取得操作によって返されたかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリ/取得操作によってレコードが実際に返されたかどうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	有効な値： • true：クエリ/取得操作によってレコードが返されました。 • false：レコードセットが終了し、レコードは返されませんでした。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();
while (rec.next()) {
  gs.info(rec.number + ' exists');
}
gs.info(rec.isValidRecord());
```

スコープ付き GlideRecord - isView()

レコードがビューまたはテーブルのどちらで作成されたかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ビューであるテーブルにレコードが作成されたかどうかを示すフラグ。 • true:レコードはビューで作成されました。 • false:レコードはテーブルに作成されました。

このコード例は、GlideRecord がビューまたはテーブルで作成されたかどうかを判断する方法を示しています。

```
var mySLA = new GlideRecord('incident_sla');

if (mySLA.isView() == true){
   gs.info('This record was created in a view.');
} else {
   gs.info('This record was created in a table.');
}
```

出力:

```
This record was created in a view.
```

スコープ対象 GlideRecord - newRecord()

新しい GlideRecord レコードを作成し、フィールドのデフォルト値を設定して、レコードに一意の ID を割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord("x_app_table");
now_GR.newRecord();
gs.info(now_GR.isNewRecord());
```

出力:

```
true
```

スコープ対象 GlideRecord - next()

GlideRecord オブジェクトの次のレコードに移動します。

注: テーブルに「next」と呼ばれるフィールドがある場合、このメソッドは失敗します。その場合は、_next() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	GlideRecord に「next」レコードがあるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：次のレコードへの移動に成功しました。 • false：結果セットにそれ以上の結果は含まれていません。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();
while (rec.next()) {
 gs.info(rec.getValue('number') + ' exists');
}
```

出力:

```
INC0010112 exists
INC0010114 exists
INC0010119 exists
INC0010127 exists
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 GlideRecord - _next()

GlideRecord の次のレコードに移動します。*next()* と同じ機能を提供します。このメソッドは GlideRecord に next という名前の列がある場合に使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリセットにさらにレコードが含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：クエリセットにさらにレコードがあります。 • false：クエリセットにそれ以上のレコードはありません。

次の例は、インシデント [incident] テーブルの各レコードを一覧表示する方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query();
while (rec._next()) {
  gs.info(rec.getValue('number') + ' exists');
}
```

出力：

```
INC0000060 exists
INC0009002 exists
INC0000009 exists
INC0000010 exists
INC0000011 exists
INC0000012 exists
...
```

スコープ対象 GlideRecord - operation()

操作が挿入、更新、または削除のいずれであるかを決定します。

操作が分かれば、*current.operation()* を使用して、各操作を一意に処理できる汎用ビジネスルールを作成できます。

グローバル変数 *current*の使用については、 ビジネスルールのグローバル変数を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の操作。 可能な値： • delete • insert • update

次の例は、ビジネスルールでこのメソッドを使用する方法を示しています。`Operation()` メソッドは、どの操作がイベントをトリガーしたかを検出し、更新操作と挿入操作に応じて異なるアクションを実行します。

```
if(current.operation() == "update") {
  current.updates ++; }
if(current.operation() == "insert") {
  current.updates = 0; }
```

スコープ対象 **GlideRecord -** orderBy(文字列 **name)**

orderBy 列を指定します。

このメソッドは複数の列で並べ替えるために複数回呼び出します。結果は昇順で配置されます。レコードを降順に並べ替える場合は、「スコープ対象 GlideRecord - orderByDesc(文字列 name)」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	この GlideRecord オブジェクトのレコードを並べ替えるために使用する列名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、簡単な説明でインシデントレコードを昇順で並べ替える方法を示しています。

```
var queryString = "priority=2";
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderBy('short_description'); // Ascending Order
now_GR.addEncodedQuery(queryString);
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
  gs.info(now_GR.getValue('short_description'));
}
```

出力：

```
Can't launch 64-bit Windows 7 virtual machine
Can't log into SAP from my laptop today
Network storage unavailable
Please remove the latest hotfix from my PC
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideRecord -** orderByDesc(文字列 **name)**

降順の orderBy 列を指定します。

このメソッドは複数の列で並べ替えるために複数回呼び出します。結果は降順で配置されます。レコードを昇順に並べ替える場合は、「スコープ対象 GlideRecord - orderBy(文字列 name)」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	GlideRecord オブジェクトのレコードを並べ替えるために使用する列名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、[簡単な説明] でインシデントレコードを降順で並べ替える方法を示しています。

```
var queryString = "priority=2";
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderByDesc('short_description'); //Descending Order
now_GR.addEncodedQuery(queryString);
now_GR.query();
while (now_GR.next()) {
  gs.info(now_GR.getValue('short_description'));
}
```

出力：

```
Please remove the latest hotfix from my PC
Network storage unavailable
Can't log into SAP from my laptop today
Can't launch 64-bit Windows 7 virtual machine
```

スコープ対象 **GlideRecord -** query(文字列 **field,** 文字列 **value)**

addQuery() や *addEncodedQuery()* などのクエリメソッドで指定されたフィルターに基づいて、テーブルに対してクエリを実行します。

このメソッドは、GlideRecord テーブルおよびそのテーブルの参照に対してクエリを実行します。詳細については、「 スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。

注: テーブルに「query」と呼ばれるフィールドがある場合、このメソッドは失敗します。その場合は、代わりに _query() メソッドを使用します。

クエリの構築と実行の詳細については、GlideRecord についての記事を参照してください。

関連項目：

- GlideAggregate - スコープ対象
- GlideQuery - スコープ対象、グローバル
- GlideQueryCondition - スコープ指定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション - 値パラメーターも指定する必要があります。value パラメーターで指定された値を検索するフィールドの名前。 **注:** 通常、このメソッドは引数なしで実行されますが、名前と値のペアを指定して、指定した値を含むレコードをフィルタリングできます。パラメーターが指定されている場合、「name=value」条件がクエリに追加されます。
value	文字列	オプション - フィールドパラメーターも指定する必要があります。指定された field パラメーターで検索する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、クエリフィールドを含むテーブルのシステムディクショナリ [sys_dictionary] をスキャンする方法を示しています。

```
var tableArr = [];

var now_GR = new GlideRecord('sys_dictionary');
now_GR.addQuery('element', 'query');
now_GR.setLimit(6);

now_GR.query();

while(now_GR.next()){
   tableArr.push(now_GR.name.getValue());
};

gs.info('The following tables have a field column called "query":');

for (i = 0; i < tableArr.length; i++) {
   gs.info(tableArr[i]);
};
```

出力：

```
The following tables have a field column called "query":
cmdb_convert_bulk_services
cmdb_multisource_query_status
cmdb_qb_result_base
cmdb_qb_table_mapping
discovery_probes_cim_query
kb_feedback
```

スコープ対象 **GlideRecord -** _query(文字列 **field,** 文字列 **value)**

addQuery() や *addEncodedQuery()* などのクエリメソッドで指定されたフィルターに基づいて、テーブルに対してクエリを実行します。 このメソッドは、query() メソッドの実行中にエラー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

が発生する可能性がある「query」という名前の列があるテーブルで使用することを目的としています。

このメソッドは、GlideRecord テーブルおよびそのテーブルの参照に対してクエリを実行します。詳細については、「 スクリプトでのテーブルのクエリ」を参照してください。

クエリの構築と実行の詳細については、GlideRecord についての記事を参照してください。

関連項目：

- GlideAggregate - スコープ対象
- GlideQuery - スコープ対象、グローバル
- GlideQueryCondition - スコープ指定

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション - 値パラメーターも指定する必要があります。value パラメーターで指定された値を検索するフィールドの名前。 **注:** 通常、このメソッドは引数なしで実行されますが、名前と値のペアを指定して、指定した値を含むレコードをフィルタリングできます。パラメーターが指定されている場合、「name=value」条件がクエリに追加されます。
value	文字列	オプション - フィールドパラメーターも指定する必要があります。指定された field パラメーターで検索する値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、ナレッジフィードバック [kb_feedback] テーブルをクエリし、Excel を含むコメントがある KB 記事をリストする方法を示しています。

```
var rec = new GlideRecord('kb_feedback');
rec.addQuery('comments', 'CONTAINS', 'Excel');
rec._query();
while (rec.next()) {
 gs.info(rec.getDisplayValue('article') + " comment: " + rec.getValue('comments'));
}
```

出力:

```
KB0000005 comment:
    Can you please add the version of Excel this applies to? All?

KB0000005 comment:
    Does this work for all Excel versions? OSX and Windows alike?
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideRecord -** setAbortAction(ブーリアン **b)**

次のデータベースアクション (挿入、更新、削除) を中止するかどうかを示すフラグを設定します。これはビジネスルールでよく使用されます。

onBefore ビジネスルールで使用して、データベースアクションが実行されないようにします。ビジネスルールは、*`setAbortAction()`* が呼び出された後も実行を続けます。*`setAbortAction()`* を呼び出しても、後続のビジネスルールの実行は停止されません。このメソッドを呼び出すと、データベースアクションの実行のみが防止されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	次のアクションを中止する場合は true。アクションが許可される場合は false。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Often used in business rule to check whether the current operation should be aborted.
if (current.size > 16) {
  current.setAbortAction(true);
}
```

スコープ対象 **GlideRecord -** setLimit(数値 **maxNumRecords)**

GlideRecord クエリによってフェッチされるレコード数の制限を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxNumRecord	数値	フェッチするレコードの最大数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.orderByDesc('sys_created_on');
now_GR.setLimit(10);
now_GR.query(); // this retrieves latest 10 incident records created
```

スコープ対象 **GlideRecord -** setNewGuidValue(文字列 **guid)**

現在のレコードの sys_id 値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
guid	文字列	現在のレコードに割り当てる GUID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.setValue('short_description', 'The third floor printer is broken');
now_GR.setNewGuidValue('eb4636ca6f6d31005be8883e6b3ee333');
now_GR.insert();
gs.info(now_GR.getValue('sys_id'));
```

スコープ対象 **GlideRecord -** setValue(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

指定された名前のフィールドの値を指定された値に設定します。

通常、スクリプトは now_GR.category = value を実行します。ただし、要素名が変数の場合は、now_GR.setValue(elementName, value) を使用できます。値を設定するときは、フィールドのデータタイプが入力する値のデータタイプと一致していることを確認してください。

注: フィールド暗号化エンタープライズ プラグインが有効になっていて、インスタンスがキーにアクセスできる場合、このメソッドは暗号化されたデータを暗号化されたフィールドに挿入できます。インスタンスがキーにアクセスできない場合、このメソッドはエラーを返します。詳細については、「 Platform Encryption 」を参照してください。

password2 フィールドを使用した認証用ではありません

setValue() メソッドは password2 データをクリアテキストとして渡すため、暗号化されたデータを予期する際にエラーが発生します。さらに、password2 フィールドに setValue() メソッドを使用すると、暗号化する必要があるデータが公開されます。

password2 認証の場合は、代わりに *setDisplayValue()* メソッドを使用してください。

関連項目：

- password2 フィールドの 3DES の GlideEncrypter の使用を廃止する
- ナレッジベース記事での GlideEncrypter の使用の代替 KB1320986
- Key Management Framework (KMF) による Password2 暗号化

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フィールドの名前
value	オブジェクト	フィールドに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var elementName = 'short_description';
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.initialize();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
now_GR.setValue(elementName, "My DB is not working");
now_GR.insert();
```

スコープ対象 **GlideRecord -** setWorkflow(ブーリアン **enable)**

ビジネスルール、スクリプトエンジン、および監査の実行を有効または無効にします。

警告: ビジネスルール、スクリプトエンジン、および監査の実行を無効にすると、ServiceNow インスタンスとその動作に重大な影響を与える可能性があります。本番環境に展開する前に、この変更を十分にテストしてください。

注: このメソッドは、クロススコープ対象のアプリケーションには設定できません。詳細については、次の KB 記事 https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0820691 を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
enable	ブーリアン	ビジネスルール、スクリプトエンジン、および監査の実行を有効または無効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ビジネスルール、スクリプトエンジン、および監査の実行を有効にします。 • false：ビジネスルール、スクリプトエンジン、および監査の実行を無効にします。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Enable business rules, scripts engines for x_app_table
var now_GR = new GlideRecord("x_app_table");
now_GR.setWorkflow(true);
```

スコープ対象 **GlideRecord -** update(文字列 **reason)**

行われた変更で GlideRecord を更新します。レコードがまだ存在しない場合は挿入されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
reason	文字列	オプション。更新の理由。理由は監査レコードに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	新規または更新されたレコードの sys_id。更新に失敗した場合は null を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、インシデントの [簡単な説明] フィールドを更新する方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9');
now_GR.setValue('short_description', 'Update the short description');
now_GR.update();
gs.info(now_GR.getElement('short_description'));
```

出力：

```
Update the short description.
```

スコープ対象 GlideRecord - updateMultiple()

指定された一連の変更を使用して、指定されたクエリの各 GlideRecord を更新します。

このメソッドは、複数のジャーナルエントリの追加をサポートしていません。

glide.db.forced.chunk.threshold システムプロパティは、チャンクレコードの削除と更新を強制するしきい値を設定します。チャンクは、巨大なテーブルでプライマリキー以外の削除によってレプリケーションの問題が発生するのを防ぐのに役立ちます。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

注: 期待される結果を確実に得るには、直接の割り当ての代わりに *setValue()* メソッドを使用します。つまり、gr_Now.setValue('<field_name>', '4'));gr_Now.<field_name> = 4 の代わりに。

注: 大きなテーブルを操作する場合は、このメソッドと *chooseWindow()* または *setLimit()* を一緒に使用しないでください。

このメソッドは新しい値を設定しますが、既存の値はクリアしません。既存の値をクリアするには、 *setValue()* メソッドを使用してフィールドを「NULL」に設定します。詳細については、「GlideRecord 変数を「NULL」に設定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、すべてのアクティブなインシデントのステータスを 4 -「ユーザー情報待ち」に更新する方法を説明します。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('active', true);
now_GR.setValue('state',  4);
now_GR.updateMultiple();
```

この例では、優先度 1 のインシデントの説明フィールドの既存の値をクリアする方法を示します。

```
var test = new GlideRecord('incident');
test.addEncodedQuery('priority=1');
test.query();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
test.setValue('description','NULL');
test.updateMultiple();
```

スコープ付き **GlideRecord** - updateWithReferences(オブジェクトの理由)

レコードを更新し、提供された情報で関連レコードの挿入または更新も行います。

パラメーター

名前	タイプ	説明
理由	オブジェクト	更新の理由。理由は監査レコードに表示されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	更新されるレコードの sys_id。

問い合わせユーザー ID が sys_user レコード「John Doe」を参照するように設定されているインシデントを処理する場合、次のコードは John Doe のユーザーレコードを更新します。発信者 ID が指定されていないインシデントを処理する場合、次のコードは、指定された情報 (first_name、last_name) を使用して新しい sys_user レコードを作成し、発信者 ID の値を新しく作成された sys_user レコードに設定します。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.get(inc_sys_id);  // Looking up an existing incident record where 'inc_sys_id' represents the
 sys_id of a incident record
inc.caller_id.first_name = 'John';
inc.caller_id.last_name = 'Doe';
inc.updateWithReferences();
}
```

自動翻訳

GlideRecordUtil - グローバル

`GlideRecordUtil` スクリプトインクルードは、GlideRecord を操作するためのユーティリティクラスです。

このスクリプトインクルードは、サーバー側スクリプトで使用できます。ユースケースについては、「ディスカバリースクリプトインクルードの使用」を参照してください。

GlideRecordUtil - getCIGR(文字列 **sys_id)**

CI の sys_id のみを使用して、指定された構成アイテム (CI) の GlideRecord オブジェクトを返します。

このメソッドを使用すると、関連するクラス/テーブルを知らなくても特定の CI をすばやく取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	目的の CI の sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定された CI の GlideRecord オブジェクト。

次の例は、CI の sys_id のみを使用して、指定された CI の GlideRecord オブジェクトを返します。

```
var now_GR = new GlideRecordUtil().getCIGR("2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
```

GlideRecordUtil - getFields(GlideRecord gr)

指定された GlideRecord 内のすべてのフィールドのアレイを返します。

注: テーブル名と同じフィールド名がある場合、*getFields()* メソッドはフィールドの値を返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gr	GlideRecord	有効なレコードに配置された GlideRecord インスタンス。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された GlideRecord のフィールド名。

```
var queryString = "priority=1^ORpriority=2";
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addEncodedQuery(queryString);
now_GR.query();
now_GR.next();

var gRU = new GlideRecordUtil();
var fieldList = gRU.getFields(now_GR);
gs.info(fieldList);
```

出力： プレゼンテーション用に追加された改行。

```
sys_id,skills,closed_by,assigned_to,contract,category,escalation,state,reassignment_count,location,
time_worked,order,due_date,number,upon_approval,sys_tags,sla_due,follow_up,reopen_count,notify,business_stc,
caused_by,rejection_goto,assignment_group,comments_and_work_notes,incident_state,opened_at,parent_incident,
business_service,wf_activity,calendar_duration,group_list,caller_id,comments,priority,sys_updated_by,
variables,delivery_task,resolved_at,sys_updated_on,parent,active,opened_by,expected_start,watch_list,
company,upon_reject,work_notes,sys_created_by,additional_assignee_list,approval_set,cmdb_ci,user_input,
sys_created_on,close_code,contact_type,resolved_by,rfc,approval_history,activity_due,severity,child_incidents,
,subcategory,work_end,closed_at,close_notes,variables,business_duration,knowledge,approval,sys_domain_path,
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
sys_mod_count,problem_id,calendar_stc,work_start,sys_domain,correlation_id,sys_class_name,
short_description,
impact,description,correlation_display,urgency,made_sla,delivery_plan,work_notes_list
```

GlideRecordUtil - getGR(文字列 baseTable, 文字列 sys_id)

指定された sys_id に位置付けられた、適切なクラス (テーブル) の特定のテーブルの GlideRecord インスタンスを返します。

このメソッドは、sys_id から GlideRecord をロードする必要があるものの、実際のテーブルが不明な場合 (ベーステーブルから拡張されている可能性があるため) に便利です。このメソッドは常に、正しいタイプ base_table (指定された sys_id が含まれているベーステーブルの名前) の GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ベーステーブル	文字列	sys_id を含むベーステーブルの名前。
sys_id	文字列	目的のレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定された sys_id の GlideRecord。

```
var now_GR = new GlideRecordUtil().getGR("cmdb_ci_computer",
 "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
```

GlideRecordUtil - getTables(文字列 tableName)

指定されたテーブルの先祖のリストを返します。

注: 指定したテーブルは、その先祖のリストに含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定されたテーブルの先祖のリスト。

次の例は、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] テーブルの先祖を示しています。

```
var tables = new GlideRecordUtil().getTables("cmdb_ci_linux_server");
gs.info("Tables returned: " + tables);
```

出力:

```
Tables returned: [cmdb_ci_linux_server, cmdb_ci_server, cmdb_ci_computer,
 cmdb_ci_hardware, cmdb_ci, cmdb]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideRecordUtil - mergeToGR(オブジェクト **hashMap, GlideRecord now_GR,** オブジェクト **ignore)**

指定された GlideRecord のフィールドを、指定されたハッシュマップに含まれるフィールド値で設定します (そのフィールド名がハッシュマップを無視する場合を除く)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hashMap	オブジェクト	フィールドに付けられたプロパティ名とフィールド値を含むオブジェクトインスタンス (ハッシュマップとして使用)。
now_GR	GlideRecord	フィールド値を受け取る GlideRecord インスタンス。
ignore	オブジェクト	無視するフィールド名のオプションのハッシュマップ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、コンピューターレコードの名前と OS フィールドを更新しますが、[sys_created_by] フィールドは更新しません。

```
var now_GR = new GlideRecordUtil().getGR("cmdb_ci_computer",
 "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56");
var obj = {"name": "xyz", "os": "windows 2000", "sys_created_by", "aleck.lin"};
var ignore = {"sys_created_by": true};
new GlideRecordUtil().mergeToGR(obj, now_GR, ignore);
now_GR.update();
```

GlideRecordUtil - populateFromGR(オブジェクト **hashMap, GlideRecord now_GR,** オブジェクト **ignore)**

GlideRecord から指定されたハッシュマップを入力します。GlideRecord の各フィールドはハッシュマップのプロパティになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hashMap	オブジェクト	GlideRecord のフィールドと値を入力するオブジェクト。
now_GR	GlideRecord	有効なレコードに配置された GlideRecord インスタンス。
ignore	オブジェクト	オプション。オブジェクトを設定するときに除外するフィールド名のハッシュマップ。 マップ内のキーと値のペアごとに、キーは除外するフィールドの名前で、値は true です。 `{"field_name": true}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、コンピューター [cmdb_ci_computer] レコードのフィールドと値がオブジェクトに入力されます。

```
var util = new GlideRecordUtil();
var objectToPopulate = {};
var computer = util.getCIGR("2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56"); // get CI record from
 cmdb_ci_computer
var ignore = {"sys_created_on": true, "sys_updated_by": true};
util.populateFromGR(objectToPopulate, computer, ignore);
// Now objectToPopulate contains field/value pairs from the computer GlideRecord
gs.info(JSON.stringify(objectToPopulate));
```

出力:


```
{
  "sys_id": "2dfd7c8437201000deeabfc8bcbe5d56",
  "operational_status": "1",
  "os_service_pack": "Service Pack 2",
  "cpu_manufacturer": "7aad6d00c611228400f00e0f80b67d2d",
  "sys_updated_on": "2024-07-27 22:28:37",
  "first_discovered": "2007-03-13 20:55:20",
  "invoice_number": "INV0166221",
  "sys_created_by": "admin",
  "warranty_expiration": "2019-10-07",
  "ram": "1534",
  "cpu_name": "Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz",
  "cpu_speed": "798",
  "sys_domain_path": "/",
  "disk_space": "51",
  "cost_center": "d9d0a971c0a80a641c20b13d99a48576",
  "assigned": "2024-03-16 07:00:00",
  "purchase_date": "2018-10-07",
  "last_discovered": "2007-04-12 23:17:45",
  "can_print": "0",
  "sys_class_name": "cmdb_ci_computer",
  "manufacturer": "aa0a6df8c611227601cd2ed45989e0ac",
  "cpu_count": "1",
  "vendor": "aa0a6df8c611227601cd2ed45989e0ac",
  "assigned_to": "47de9c73c61122930033f6521d1bb785",
  "os_version": "5.1.2600",
  "serial_number": "L3BB911",
  "cd_rom": "0",
  "unverified": "0",
  "asset": "8bc1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5db9",
  "cpu_core_count": "1",
  "skip_sync": "0",
  "sys_domain": "global",
  "install_date": "2023-10-06 08:00:00",
  "asset_tag": "P1000227",
  "hardware_status": "installed",
  "install_status": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "name": "*ASSET-IBM",
  "virtual": "0",
  "po_number": "PO27711",
  "sys_class_path": "/!!/!2/!(",
  "company": "a66b1fb03710200044e0bfc8bcbe5d08",
  "department": "221f79b7c6112284005d646b76ab978c",
  "cost": "3665",
  "os": "Windows XP Professional",
  "sys_mod_count": "17",
  "monitor": "0",
  "model_id": "a9a2d0c3c6112276010db16c5ddd3461",
  "cost_cc": "USD",
  "location": "8225b668ac1d55eb679878e192fca315",
  "category": "Do not migrate to asset",
  "fault_count": "0"
}
```


GlideSchedule - スコープ対象

スコープ付き `GlideSchedule` API は、スケジュールへの新しいスケジュールセグメントの追加、日付/時刻がスケジュール内にあるかどうかの判断、スケジュールのタイムゾーンの設定など、GlideSchedule オブジェクトに対する操作を実行するためのメソッドを提供します。

GlideSchedule - GlideSchedule()

空の GlideSchedule オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

GlideSchedule - GlideSchedule(文字列 sysID, 文字列 timeZone)

GlideSchedule オブジェクトをインスタンス化し、スケジュール情報をロードします。タイムゾーンが指定されていない場合は、現在のセッションタイムゾーンが使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	スケジュールのSys ID。
timeZone	文字列	オプション。使用するタイムゾーン。 デフォルト:現在のセッションのタイムゾーン。 タイムゾーンは、次の形式で指定できます。 • 国/都市。例: America/Los_Angeles。 • 国/タイムゾーン。例: 米国/太平洋。 • タイムゾーンの略称。例:PST

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効なタイムゾーンの完全なリストについては、ユーザー [sys_user] テーブルのタイムゾーン フィールドを参照してください。タイムゾーンの詳細については、「タイムゾーン」を参照してください。

```
var schedule = new GlideSchedule('090eecae0a0a0b260077e1dfa71da828', 'US/Pacific');
```

GlideSchedule - add(GlideDateTime startDate, GlideDuration offSet)

現在のスケジュールに新しいスケジュールセグメントを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	GlideDateTime	新しいスケジュールセグメントの開始日。
offset	GlideDuration	新しいスケジュールセグメントの時間オフセット。

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	新しいスケジュールセグメントで更新されたスケジュール。

```
var startDate = new GlideDateTime('2014-01-02');
var days = 2;
var dur = new GlideDuration(60 * 60 * 24 * 1000 * days);
var schedule = new GlideSchedule();
var end = schedule.add(startDate, dur);
gs.info(end);
```

出力：

```
2014-01-04 00:00:00
```

GlideSchedule - duration(GlideDateTime startDate, GlideDateTime endDate)

スケジュールのタイムゾーンを使用して (スケジュールのタイムゾーンが指定されていない場合はセッションのタイムゾーンを使用して)、スケジュール内の 2 つの日時値の間の経過時間を判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	GlideDateTime	開始日時。
endDate	GlideDateTime	終了日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	開始日時と終了日時の差。

```
var startDate = new GlideDateTime('2014-10-16 02:00:00');
var endDate = new GlideDateTime('2014-10-18 04:00:00');
var schedule = new GlideSchedule();

schedule.load('090eecae0a0a0b260077e1dfa71da828'); // loads "8-5 weekdays excluding
 holidays" schedule
var duration = schedule.duration(startDate, endDate);
gs.info(duration.getDurationValue()); // gets the elapsed time in schedule
```

GlideSchedule - getName()

スケジュール名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のスケジュールの名前。

```
sys_id ='04e664654a36232701a2247dcd8fc4cf'; // sys_id for "Application" schedule record
var sched = new GlideSchedule(sys_id);
gs.info(sched.getName());
```

GlideSchedule:isInSchedule(GlideDateTime 時間)

指定された日時が現在のスケジュール内にあるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
time	GlideDateTime	チェックする日時値。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された日時がスケジュール内にあるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：日時はスケジュールの範囲内です。 • false：日時はスケジュール外です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var glide = new GlideRecord('cmn_schedule');
glide.addQuery('type', 'blackout');
glide.query();
if (glide.next()) {
   var sched = new GlideSchedule(glide.sys_id);
   var date = new GlideDateTime();
   date.setDisplayValue("2007-09-18 12:00:00");
   if (sched.isInSchedule(date))
      gs.info("Is in the schedule");
   else
      gs.info("Is NOT in the schedule");
}
```

GlideSchedule - isValid()

現在のスケジュールが有効かどうかを判定します。スケジュールは、少なくとも 1 つのスケジュールスパンがある場合に有効です。

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	スケジュールが有効であれば true。

```
var glide = new GlideRecord('cmn_schedule');
glide.addQuery('type', 'blackout');
glide.query();
if (glide.next()) {
   var sched = new GlideSchedule(glide.sys_id);
   var date = new GlideDateTime();
   date.setDisplayValue("2007-09-18 12:00:00");
   if (sched.isValid())
      gs.info("Is valid");

   else
      gs.info("Is not valid");
}
```

GlideSchedule - load(文字列 sysID, 文字列 timeZone, 文字列 excludeSpanID)

スケジュール情報を含むスケジュールをロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	スケジュールのSys ID。
timeZone	文字列	(オプション) タイムゾーン。タイムゾーンが指定されていないか nil の場合は、スケジュールに対して現在のセッションのタイムゾーンが使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
excludeSpanID	文字列	除外するスパン。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var x = new GlideSchedule();
x.load('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae');
```

GlideSchedule - setTimeZone(String timeZone)

現在のスケジュールのタイムゾーンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeZone	文字列	使用するタイムゾーン。 タイムゾーンは、次の形式で指定できます。 • 国/都市。例: America/Los_Angeles。 • 国/タイムゾーン。例: 米国/太平洋。 • タイムゾーンの略称。例:PST 有効なタイムゾーンの完全なリストについては、ユーザー [sys_user] テーブルのタイムゾーン フィールドを参照してください。タイムゾーンの詳細については、「タイムゾーン」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、スケジュールのタイムゾーンを米国/太平洋に設定します。

```
var schedule = new GlideSchedule();
schedule.setTimeZone('US/Pacific');
```

GlideSchedule - whenNext(GlideDateTime time, String timeZone)

次のスケジュールアイテムの開始時間までの時間 (ミリ秒) を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この関数は、GlideSchedule オブジェクト (cmn_schedule テーブル) が現在スケジュールウィンドウにない場合に呼び出されることを意図しています。whenNext() 呼び出しは、GlideSchedule オブジェクトがスケジュール内になるまでの期間 (ミリ秒) を返します。GlideSchedule オブジェクトがスケジュール内にあるときに呼び出された場合、この関数は意味のある値を返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
time	GlideDateTime	評価する時間
timeZone	文字列	タイムゾーン

返される内容

タイプ	説明
数値	次のスケジュールアイテムの開始時刻までのミリ秒数。ない場合は -1 を返します。

```
var startDate = new GlideDateTime('2014-10-25 08:00:00');
var glideSchedule = new GlideSchedule('08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae', 'UTC');
gs.info(glideSchedule.whenNext(startDate));
```

出力:

```
172800000
```

```
testScript();
function testScript() {
var now = new GlideDateTime(); //current date and time
var sched = new GlideSchedule("<sys_id>"); // Use a cmn_schedule sys_id
if (sched.isInSchedule(now)){
gs.info('We are in an active schedule window so whenNext() is not helpful');
} else{
gs.info('Not currently in schedule so call whenNext()');
var msUntilNext = sched.whenNext(new GlideDateTime(), 'US/Pacific');
gs.info('Next schedule starts in '+msUntilNext+' milliseconds');
}
}
\\ Output [schedule inactive)]:
\\ *** Script: Not currently in schedule so call whenNext()
\\ *** Script: Next schedule starts in -1 milliseconds
```

出力：

```
[Scheduled for future] *** Script: Not currently in schedule *** Script: Next schedule starts in
 332894000 milliseconds
```

GlideScriptableInputStream - スコープ対象、グローバル

GlideScriptableInputStream オブジェクトは直接インスタンス化することはできませんが、`GlideSysAttachment.getContentStream()` からの入力ストリームを他のストリーミング API に接続するために使用される不透明なオブジェクトとして使用されます。

この入力ストリームを消費できるパブリック API は次のとおりです。

- `GlideDigest`
- `GlideExcelParser`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- `GlideTextReader`
- `XMLDocument2`

GlideScriptedExtensionPoint :スコープ対象

`GlideScriptedExtensionPoint` API は、指定された拡張ポイントに関連付けられた拡張インスタンスを返すメソッドを提供します。

これらの拡張インスタンスから、元のアプリケーションコードを変更せずにアプリケーションの機能を拡張できます。選択した ServiceNow AI Platform アプリケーションで使用可能な既存の拡張ポイントを使用できます。また、自分のインスタンスでカスタムアプリケーションを開発する場合は、拡張ポイントを追加できます。

この API はベース ServiceNow インスタンスで利用できます。

拡張ポイントの詳細については、「 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

GlideScriptedExtensionPoint - getExtensions(文字列名)

指定された拡張ポイントに関連付けられた拡張インスタンスを返します。

これらの拡張インスタンスは、拡張インスタンス [sys_extension_instance] テーブルに保持されます。拡張ポイントの詳細については、「 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

注: `getExtensions()` メソッドによって返されるスクリプトインクルードインスタンスは初期化されていません。インターフェイスにinitializeメソッドが含まれている場合は、返されたインスタンスで他のメソッドを呼び出す前に、そのメソッドを呼び出します。たとえば、次のようになります。

```
var eps = new
 GlideScriptedExtensionPoint().getExtensions("RelatedListItemCandidateFilter");
 for (var i = 0; i < eps.length; i++) {
   eps[i].initialize(tableName, parentFieldName, parentRecordSysId,
 referencedFieldName);
   eps[i].getFilterQuery();
 }
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	拡張インスタンスを返す拡張ポイントの名前。 テーブル:拡張インスタンス [sys_extension_instance]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクトのアレイ	指定されたエンドポイントに関連付けられた拡張インスタンス。

次のコード例では、RelatedListItemCandidateFilter 拡張ポイントの拡張インスタンスを返します。各インスタンスにリストされている「クラス」は、スクリプトインクルードを表します。

```
var eps = new GlideScriptedExtensionPoint().getExtensions("RelatedListItemCandidateFilter");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答：

```
global.RelatedListItemCandidateFilter RelatedListItemCandidateFilter
global.RelatedListItemCandidateFilter ProblemRelatedListChangeRequestItemFilter
global.RelatedListItemCandidateFilter RelatedListConfigItemFilter
global.RelatedListItemCandidateFilter RelatedListItemCandidateFilterForAgileDevelopment
global.RelatedListItemCandidateFilter ProblemRelatedListIncidentItemFilter
global.RelatedListItemCandidateFilter RelatedListIncidentItemCandidateFilter
global.RelatedListItemCandidateFilter RelatedListCIItemCandidateFilter
```

GlideScriptedProcessor：スコープ対象

`GlideScriptedProcessor` API は、任意のサーバー側 JavaScript コードを実行し、TEXT、JSON、HTML などの出力を生成できるカスタマイズ可能な URL エンドポイントを提供します。ServiceNowプロセッサーは Java サーブレットと同等です。

プロセッサースクリプトでこの API を使用して、プロセッサー (サーブレット) 機能にアクセスします。`ScopedGlideScriptedProcessor` API のコンストラクターはありません。メソッドは、グローバル変数 `g_processor` を使用して呼び出されます。

便利なグローバル変数 `g_target` は、プロセッサースクリプトで使用できます。URL から抽出されたテーブル名が含まれています。

プロセッサーへの URL の形式 https://<インスタンス名.servicenow.com>/<パスエンドポイント>.do?<パラメーターエンドポイント>=<値> には、パスエンドポイントとパラメーターエンドポイントがプロセッサーフォームで定義されています。

GlideScriptedProcessor:redirect(文字列 **url)**

指定された URL にリダイレクトします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	宛先 URL

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Do whatever processing you need and redirect to the homepage
g_processor.redirect("/navpage.do")
```

GlideScriptedProcessor - writeJSON(オブジェクト **o)**

オブジェクトを JSON 文字列としてエンコードし、現在の URL に書き込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	JSON 文字列にエンコードするオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var map = {"key1":"value1","key2":"value2"};
g_processor.writeJSON(map);
```

GlideScriptedProcessor - writeOutput(文字列 s)

指定された文字列を現在の URL に書き込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
s	文字列	書き込む文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var name = g_request.getParameter("name");
g_processor.writeOutput("Hello " + name);
```

GlideScriptedProcessor - writeOutput(String contentType, String s)

指定された文字エンコードで、指定された文字列を現在の URL に書き込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contentType	文字列	応答がコミットされていない場合、クライアントに送信される応答のコンテンツタイプを設定します。これには文字エンコード仕様が含まれている場合もあります。
s	文字列	書き込む文字列。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var name = g_request.getParameter("name");
g_processor.writeOutput("text/plain", "Hello " + name);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSecureRandomUtil:スコープ、グローバル

GlideSecureRandomUtil API は、整数、長い値、および文字列を生成するためのメソッドを提供します。

このクラスにはコンストラクターはありません。メソッドは、静的オブジェクト GlideSecureRandomUtil を介してアクセスされます。*GlideSecureRandomUtil* クラスは、グローバルアプリケーションとスコープ対象のアプリケーションの両方で使用できます。

GlideSecureRandomUtil:getSecureRandomInt()

疑似ランダム整数を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	疑似ランダムに生成された整数。

```
gs.info(GlideSecureRandomUtil.getSecureRandomInt());
```

出力:

```
1976146969
```

GlideSecureRandomUtil:getSecureRandomIntBound(Number bound)

メソッドに渡す 0 (包含的) と bound (排他的) 間の疑似ランダム整数を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bound	数値	制限された値。

返される内容

タイプ	説明
数値	疑似ランダムに生成された整数。

```
gs.info(GlideSecureRandomUtil.getSecureRandomIntBound(100));
```

出力:

```
55
```

GlideSecureRandomUtil:getSecureRandomLong()

疑似ランダムの Long 値を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	疑似ランダムに生成された 64 ビット整数。

```
gs.info(GlideSecureRandomUtil.getSecureRandomLong());
```

出力：

```
792836514424092500
```

GlideSecureRandomUtil:getSecureRandomString(数値長)

指定された長さのランダムな英数字の文字列を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
length	数値	文字数で表した文字列の長さ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ランダムに生成された文字列。

```
gs.info(GlideSecureRandomUtil.getSecureRandomString(12));
```

出力：

```
1XzVI0sLfVIT
```

GlideSecurityManager - グローバル

`GlideSecurityManager` API は、SecurityManager オブジェクトを取得し、構成されたアクセス制御ルール (ACL) に基づいて、現在のユーザーが指定された GlideRecord テーブルへのテーブルレベルとフィールドレベルのアクセス権を持っているかどうかを確認できるようにするメソッドを提供します。

GlideSecurityManager - get()

SecurityManager オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	SecurityManager オブジェクト。

次のコード例は、 `GlideSecurityManager.get()` メソッドを呼び出して、 `GlideSecurityManager.hasRightsTo()` メソッドによって使用される GlideSecurityManager オブジェクトを取得する方法を示しています。

```
var sm = GlideSecurityManager.get();
var grInc = new GlideRecord('incident');
var path = 'record/incident/read';

gs.info(sm.hasRightsTo(path, grInc));
```

出力:

```
true
```

GlideSecurityManager - hasRightsTo(String path_to_resource, Object context)

設定されたアクセス制御ルール (ACL) に基づいて、現在のユーザーが指定された GlideRecord テーブルへのテーブルレベルのアクセス権を持っているかどうかを示します。このメソッドは、特定のリソースに対して利用可能なすべての ACL を評価します。

ACL の詳細については、「 アクセス制御の評価順序 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
path_to_resource	文字列	アクセス権を確認する GlideRecord テーブルへのリソースパス。 例: `レコード/インシデント/読み込み` 形式:<type>/<name>/<operation> • <type>:リソースのタイプ。有効な値:既存の ACL タイプ。ACL フォームのドロップダウン選択リストから利用できます。 • <name>:確認するテーブルの名前。 • <operation>:アクセス権を確認する操作の名前。この場合は「読み取り」です。
コンテキスト	オブジェクト	オプション。テーブルレベルの検証の場合、このフィールドは必須ではありません。

戻り値

タイプ	説明
ブール	ユーザーのロールが指定されたテーブルのテーブルレベルの読み取りを許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• true:指定されたアクセスが許可されます。 • false:指定されたアクセスは許可されません。

次のコード例は、 *`hasRightsTo()`* メソッドを使用して、現在のユーザーがインシデント [incident] テーブルのすべてのレコードに対するテーブルレベルの読み取り権限を持っているかどうかを確認する方法を示しています。

```
var sm = GlideSecurityManager.get();
var grInc = new GlideRecord('incident');
var path = 'record/incident/read';

gs.info(sm.hasRightsTo(path, grInc));
```

出力:

```
false
```

GlideSecurityUtils - スコープ付き、グローバル

`GlideSecurityUtils` API は、URL を操作するメソッドを提供します。

これらのメソッドにアクセスするには、静的オブジェクト GlideSecurityUtils を使用します。このクラスは、スコープ対象のスクリプトとグローバルスクリプトで使用できます。

GlideSecurityUtils - cleanURL(文字列 url)

不審なエンコーディングを削除して、反映されたクロスサイトスクリプティングまたは DOM ベースのクロスサイトスクリプティングを防止します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	確認する URL。

返される内容

タイプ	説明
文字列	問題要素を削除した URL。

```
myurl='javascript%3Aalert(1)';
var clean=GlideSecurityUtils.cleanURL(myurl);
gs.info(clean);
```

出力：null

GlideSecurityUtils - enforceRelativeURL(文字列 url)

URL からドメインアドレスを削除し、ページ名とパラメーターを残します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	相対 URL に変換する URL。

返される内容

タイプ	説明
文字列	相対 URL。

```
myurl='http://evildomain.com/test.do';
relativeURL=GlideSecurityUtils.enforceRelativeURL(myurl);
gs.info(relativeURL);
```

出力：test.do

GlideSecurityUtils - escapeScript(文字列 script)

スクリプトにエスケープ文字を追加します。

スクリプトにエスケープ文字を追加すると、クロスサイトスクリプティングを防止できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	エスケープ文字を追加するスクリプト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エスケープ文字が追加されたスクリプト。

```
theScript="<script> alert(1)</script>";
var escapedScript=GlideSecurityUtils.escapeScript(theScript);
gs.info(escapedScript);
```

出力：<script> alert(1)</script>

GlideSecurityUtils - isURLWhiteListed(文字列 url)

指定された URL をシステム定義の許可リストに照らして確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	URL 許可リストに照らして確認する URL。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された URL が許可リストにある場合は true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
myURL="http://evil.com/badscript.do";
isWhitelisted=GlideSecurityUtils.isURLWhiteListed(myURL);
gs.info(isWhitelisted);
```

出力：false

GlideServletRequest - スコープ指定

`GlideServletRequest` API は、プロセッサースクリプトで使用するメソッドを提供します。

ServiceNow プロセッサースクリプトは、Java サーブレットと同等です。プロセッサースクリプトは、任意のサーバーサイド JavaScript コードを実行し、TEXT、JSON、HTML などの出力を生成できるカスタマイズ可能な URL エンドポイントを提供します。プロセッサースクリプトで `GlideServletRequest` API を使用して、 HttpServletRequest オブジェクトにアクセスします。GlideServletRequest オブジェクトは、 `HttpServletRequest` API のサブセットを提供します。メソッドは、グローバル変数 `g_request` を使用して呼び出されます。

便利なグローバル変数 `g_target` は、プロセッサースクリプトで使用できます。URL から抽出されたテーブル名が含まれています。

プロセッサーへの URL の形式 https://<インスタンス名.servicenow.com>/<パスエンドポイント>.do?<パラメーターエンドポイント>=<値> には、パスエンドポイントとパラメーターエンドポイントがプロセッサーフォームで定義されています。

GlideServletRequest - getContentType()

要求の本文の MIME タイプを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	コンテンツタイプ (コンテンツタイプが不明な場合、null を返します)。

```
var contentType = g_request.getContentType();
```

GlideServletRequest - getHeader (文字列名)

ヘッダー値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	取得されるヘッダーの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ヘッダー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var headerValue = g_request.getHeader("host");
```

出力：

```
demonightlyus.service-now.com
```

GlideServletRequest:getHeaderNames()

ヘッダー名のカンマ区切りリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	文字列としてのヘッダー名のアレイ。

```
var headerList = g_request.getHeaderNames();
```

出力：

```
host,connection,cache-control,authorization,accept,user-agent,accept-encoding,accept-language,
cookie,x-forwarded-proto,x-forwarded-host,x-forwarded-for
```

GlideServletRequest - getHeaders(文字列名)

ヘッダー値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	取得されるヘッダーの名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	文字列としてのヘッダー値のアレイ。

```
var headerValue = g_request.getHeaders("host");
```

出力：

```
demonightlyus.service-now.com
```

GlideServletRequest - getParameter(文字列名)

要求 URL に含まれるパラメーターの値を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	取得されるパラメーターの名前。これは、プロセッサーフォームのパラメーターエンドポイントにすることができます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	パラメーター値。パラメーターが見つからない場合は null を返します。

```
var name = g_request.getParameter("x_snc_custom_x_snc_name");
```

GlideServletRequest - getParameterNames()

要求 URI で使用された URL パラメーターのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	文字列としてのパラメーター名のアレイ。

```
var paramList = g_request.getParameterNames();
```

GlideServletRequest - getQueryString()

要求からクエリ文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クエリー文字列。

この例では、要求 URL (https://instance.service-now.com/x_custom_app_customApp.do?x_custom_app_name=George&bell=rung) を使用しています。

```
var queryString = g_request.getQueryString();
g_processor.writeOutput("The query string is: " + queryString);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
The query string is: x_custom_app_name=George&bell=rung
```

GlideServletResponse - スコープ指定

`GlideServletResponse` API は、プロセッサースクリプトで使用するメソッドを提供します。

ServiceNow プロセッサースクリプトは、Java サーブレットと同等です。プロセッサースクリプトは、任意のサーバーサイド JavaScript コードを実行し、TEXT、JSON、HTML などの出力を生成できるカスタマイズ可能な URL エンドポイントを提供します。プロセッサースクリプトで `GlideServletResponse` API を使用して、 HttpServletResponse オブジェクトにアクセスします。GlideServletResponse オブジェクトは、 `HttpServletResponse` API のサブセットを提供します。メソッドは、グローバル変数 `g_response` を使用して呼び出されます。

便利なグローバル変数 `g_target` は、プロセッサースクリプトで使用できます。URL から抽出されたテーブル名が含まれています。

プロセッサーへの URL の形式 https://<インスタンス名.servicenow.com>/<パスエンドポイント>.do?<パラメーターエンドポイント>=<値> には、パスエンドポイントとパラメーターエンドポイントがプロセッサーフォームで定義されています。

GlideServletResponse - sendRedirect (文字列の場所)

一時的なリダイレクトをクライアントに送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
location	文字列	応答を受信する URL。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideServletResponse - setContentType(文字列タイプ)

応答の MIME タイプを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	MIME タイプ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_response.setContentType('text/html;charset=UTF-8');
```

GlideServletResponse - setHeader (文字列キー, 文字列値)

応答ヘッダーを指定された値に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	ヘッダーを指定します。
value	文字列	ヘッダーに割り当てられる値。ヘッダーが存在する場合は上書きされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_response.setHeader("host", "instance.service-now.com");
```

GlideServletResponse - setStatus(数値 ステータス)

応答のステータスコードを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
status	数値	設定するステータス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// set the status to okay
g_response.setStatus(200);
```

GlideSession - グローバル

`GlideSession` API は、現在のセッションに関する情報を検索するためのメソッドを提供します。

GlideSession - clearClientData(文字列 **paramName)**

以前に `putClientData()` で設定されたセッションのクライアント値をクリアします。

このメソッドは、`putClientData()` メソッドを使用してサーバースクリプトによって設定されたデータ値をクリアするために、クライアントスクリプトで使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramName	文字列	クリアするクライアントデータの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var session = gs.getSession();
session.putClientData('custName', 'Harry');
var clientData = session.getClientData('custName');
gs.info(clientData);

session.clearClientData('custName');
clientData = session.getClientData('custName');
gs.info(clientData);
```

出力:

```
Harry

null
```

GlideSession - getClientData(文字列 paramName)

以前に `putClientData()` で設定されたセッションのクライアント値を返します。

このメソッドは、`putClientData()` メソッドを使用してサーバースクリプトによって設定されたデータ値を取得するために、クライアントスクリプトで使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramName	文字列	取得するクライアントデータの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としてのクライアントデータ。

```
var session = gs.getSession();
session.putClientData('test1', 'Harry');
var clientData = session.getClientData('test1');
gs.info(clientData);
```

出力：

```
Harry
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getClientData()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getClientData() を使用します。

GlideSession - getLanguage()

セッションの言語コードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッションの言語コード。

```
var session = gs.getSession();
var language = session.getLanguage();
gs.info(language);
```

出力：

```
en
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getLanguage()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getLanguage() を使用します。

GlideSession - getRoles()

現在のユーザーのロールのリストを取得します。

ロールのリストには、現在のユーザーセッション中に加えられた変更は反映されません。更新されたロールのリストを取得するには、ユーザーはログアウトして再度ログインする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ロールのカンマ区切りリスト。

```
gs.info(gs.getSession().getRoles());
```

出力：

```
admin,hr_fulfiller,itsa_fulfiller,security_admin
```

GlideSession - getTimeZoneName()

セッションのタイムゾーンの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッションのタイムゾーンの名前。

```
var session = gs.getSession();
var zoneName = session.getTimeZoneName();
gs.info(zoneName);
```

出力：

```
US/Pacific
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getTimeZoneName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getTimeZoneName() を使用します。

GlideSession - isInteractive()

現在のセッションがインタラクティブかどうかを判断します。

インタラクティブセッションは、エンドユーザーがサーバーから情報を取得するユーザーインターフェイスとのインタラクションです。このタイプのセッション例は、ユーザーがログイン画面を使用してログインするか、フォームを使用してデータストアをクエリする場合です。非インタラクティブセッションは、データを取得するための SOAP 要求など、プログラムによるサーバーとのインタラクションのみを伴います。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	セッションがインタラクティブである場合は true。

注: *isInteractive()* メソッドは、クラシックまたは現在のモバイルアプリケーションを使用するすべてのユーザーセッションに対して常に false 値を返します。

```
var interActive = gs.getSession().isInteractive();
gs.info(interActive);
```

出力：

```
false
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *isInteractive()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isInteractive() を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideSession - isLoggedIn()

現在のユーザーが現在ログインしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーがログインしている場合は true。

```
var session = gs.getSession();
var loggedIn = session.isLoggedIn();
gs.info(loggedIn);
```

出力：

```
true
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `isLoggedIn()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isLoggedIn() を使用します。

GlideSession - putClientData(文字列 paramName, 文字列 paramValue)

`getClientData()` で取得できるセッションクライアント値を設定します。このメソッドは、フォームの作成時に実行されるサーバー側スクリプトで使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramName	文字列	設定するクライアントパラメーターの名前。
paramValue	文字列	パラメーター値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var session = gs.getSession();
session.putClientData('test1', 'Harry');
var clientData = session.getClientData('test1');
gs.info(clientData);
```

出力：

```
Harry
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `putClientData()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド putClientData() を使用します。

GlideSession - スコープ対象

スコープ付き `GlideSession` API は、現在のセッションに関する情報を検索するためのメソッドを提供します。

スコープ対象 GlideSession オブジェクトのインスタンスを作成するためのコンストラクターはありません。代わりに、スコープ対象 `GlideSystem` API の `getSession()` メソッドを使用します。

スコープ対象 **GlideSession** - getClientData(文字列 **paramName)**

以前に `putClientData()` で設定されたセッションのクライアント値を取得します。

このメソッドを使用して `putClientData()` メソッドで設定されたデータ値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramName	文字列	取得するクライアントデータの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クライアントデータ。

```
var session = gs.getSession();
session.putClientData('test1', 'Harry');
var clientData = session.getClientData('test1');
gs.info(clientData);
```

出力:

```
Harry
```

スコープ対象 **GlideSession - getClientIP()**

クライアントの IP アドレスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	IP アドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var session = gs.getSession();
var addr = session.getClientIP();
gs.info(addr);
```

出力:

```
50.59.164.97
```

スコープ対象 GlideSession - getCurrentApplicationId()

アプリケーションピッカーで現在選択されているアプリケーションを返します。

このメソッドには管理者権限が必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在選択されているアプリケーション。

```
var session = gs.getSession();
var appID = session.getCurrentApplicationId();
gs.info(appID);
```

出力:

```
ce05b9f32b840200c5244f74b4da1501
```

スコープ対象 GlideSession - getCurrentDomainID()

ログインしているユーザーセッションの現在のドメインの sys_id を返します。

返される識別子は、ドメインタイプとそのドメインのインスタンス化によって異なります。

- ユーザーがグローバルドメインで構成されていて、ドメインピッカーを使用してドメインを切り替えない場合、このメソッドは null を返します。
- ユーザーがドメインピッカーを使用してグローバルドメインに切り替えると、このメソッドは文字列「global」を返します。
- 他のすべてのドメインの場合、このメソッドはそのドメインの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在ログインしているユーザーのセッションドメインの sys_id。これは、ドメインピッカーに表示される情報と同じです。

この例は、ユーザードメインがグローバルまたは null の場合、現在のsys_emailレコードのドメインがユーザーのセッションドメインに設定されていることを示しています。

```
// Set domain based on parent record's domain
setDomain();

// If the domain is global, set to user's domain
if (current.sys_domain == 'global' || current.sys_domain.nil())
   current.sys_domain = gs.getSession().getCurrentDomainID();

function setDomain() {
   if (current.target_table.nil())
      return;

   var d = new GlideRecord(current.target_table);
   if (!d.isValid())
      return;

   if (!d.get('sys_id', current.instance))
      return;

   if (typeof(d.sys_domain) == 'object')
      current.sys_domain = d.sys_domain;
```

スコープ対象 GlideSession - getLanguage()

セッションの言語コードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッションの言語コード。

```
var session = gs.getSession();
var language = session.getLanguage();
gs.info(language);
```

出力:

```
en
```

スコープ対象 GlideSession - getSessionToken()

セッショントークンを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッショントークン。

```
var session = gs.getSession();
var token = session.getSessionToken();
gs.info(token);
```

出力:

```
4284b5372b840200c5244f74b4da15f2c3476cf7fcb6572afa4ef9d5e6d307a5fd9e1da7
```

スコープ対象 GlideSession - getTimeZoneName()

セッションのタイムゾーンの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッションのタイムゾーンの名前。

```
var session = gs.getSession();
var zoneName = session.getTimeZoneName();
gs.info(zoneName);
```

出力:

```
US/Pacific
```

スコープ対象 GlideSession - getUrlOnStack()

スタック上の URL を返します。スタックが空の場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	スタック上の URL。スタックが空の場合は null を返します。

```
var session = gs.getSession();
var URL = session.getUrlOnStack();
gs.info(URL);
```

出力：わかりやすくするために追加された改行。

```
sys_app.do?sys_id=ce05b9f32b840200c5244f74b4da1501&sysparm_goto_url=sys_app.do
%3Fsys_id%3Dce05b9f32b840200c5244f74b4da1501
```

スコープ対象 GlideSession - isImpersonating()

ユーザーが別のユーザーの代理操作を行っている場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ユーザーが別のユーザーの代理操作をしていることを示すフラグ。 可能な値： • true:ユーザーが代理操作しています。 • false:ユーザーは代理操作を行っていません。

```
var isImpersonator = gs.getSession().isImpersonating();
gs.info(isImpersonator);
```

スコープ対象 GlideSession - isInteractive()

セッションがインタラクティブである場合は true を返します。

インタラクティブセッションは、エンドユーザーがサーバーから情報を取得するユーザーインターフェイスとのインタラクションです。このタイプのセッション例は、ユーザーがログイン画面を使用してログインするか、フォームを使用してデータストアをクエリする場合です。非インタラクティブセッションは、データを取得するための SOAP 要求など、プログラムによるサーバーとのインタラクションのみを伴います。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	セッションがインタラクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：セッションはインタラクティブです。 • false:セッションはインタラクティブではありません。

```
var interActive = gs.getSession().isInteractive();
gs.info(interActive);
```

スコープ対象 **GlideSession - isLoggedIn()**

ユーザーがログインしている場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ユーザーがログインしているかどうかを示すフラグ 可能な値： • true：ユーザーはログインしています。 • false:ユーザーはログインしていません。

```
var session = gs.getSession();
var loggedIn = session.isLoggedIn();
gs.info(loggedIn);
```

出力:

```
true
```

スコープ対象 **GlideSession -** putClientData(文字列 **paramName,** 文字列 **paramValue)**

`getClientData()` で取得できるセッションクライアント値を設定します。このメソッドは、フォームの作成時に実行されるサーバー側スクリプトで使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramName	文字列	設定するクライアントデータの名前。
paramValue	文字列	クライアントデータの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var session = gs.getSession();
session.putClientData('test1', 'Harry');
var clientData = session.getClientData('test1');
gs.info(clientData);
```

出力:

```
Harry
```

GlideSPScriptable - スコープ対象

`GlideSPScriptable` API は、サービスポータルウィジェットでデータを操作し、レコード操作を実行するためのメソッドを提供します。

`GlideSPScriptable` メソッドにアクセスするには、グローバル `$sp` オブジェクトを使用します。

GlideSPScriptable - canReadRecord(GlideRecord now_GR)

ユーザーが指定された GlideRecord を読み込むことができる場合は true を返します。

レコードタイプが kb_knowledge、sc_cat_item、または sc_category の場合、このメソッドはユーザーがアイテムを表示できるかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	確認する GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	レコードが有効で読み取り可能な場合は true。

サーバースクリプト

```
//Server script
data.items = [];
data.userName = gs.getUserDisplayName();
var now_GR = new GlideRecord("sc_cat_item");
now_GR.query();
while(now_GR.next() && data.items.length < 10) {
   if ($sp.canReadRecord(now_GR)) {
   data.items.push(now_GR.getDisplayValue("name"));
   }
}

//HTML template
<div class="panel panel-default">
   <div class="panel-heading">Hi, {{c.data.userName}}!</div>
   <div class="panel-body">
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    Here are some things you can order:
    <ul><li ng-repeat="item in c.data.items">{{item}}</li></ul>
  </div>
</div>
```

GlideSPScriptable - canReadRecord(文字列テーブル、文字列 **sysId)**

ユーザーが指定された GlideRecord を読み込むことができる場合は true を返します。

レコードタイプが kb_knowledge、sc_cat_item、または sc_category の場合、このメソッドはユーザーがアイテムを表示できるかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	クエリするテーブルの名前。
sysId	文字列	クエリするレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	レコードが有効で読み取り可能な場合は true。

GlideSPScriptable:canSeePage(文字列 **pageID)**

現在ログインしているユーザーが指定されたページを表示する権限を持っている場合は true を返します。

システムは、ロールとユーザー基準を使用して権限を決定します。詳細については、「 ロール別のページセキュリティの構成 」および 「サービスポータルのユーザー基準 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageID	文字列	ページ [sp_page] テーブルのページ ID。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在ログインしているユーザーが指定されたページを表示する権限を持っているかどうかを示すフラグ。次の値が含まれます。 • true：ユーザーはページを表示できます。 • false：ユーザーはページを表示できないか、指定された pageID が有効でないか、ユーザーがログインしていません。

この例では、SP ヘッダーメニューのナレッジメニューアイテムに条件を追加して、kb_view2 ページを表示する権限を持つユーザーにのみメニューアイテムを表示します。

```
GlideSPScriptable.canSeePage("kb_view2")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSPScriptable - getCatalogItem(文字列 sysId)

sc_cat_item または sc_cat_item_guide のモデルとビューモデルを返します。

このメソッドは廃止されました。代わりに getCatalogItem(文字列 *sysId,* ブーリアン *isOrdering)* メソッドを使用してください。このメソッドは、*isOrdering* パラメーターを false に設定して getCatalogItem(文字列 *sysId,* ブーリアン *isOrdering)* メソッドを呼び出します。これは、書き込みロールのセキュリティチェックが行われることを意味します。

このメソッドでは、<sp-model /> を使用してカタログアイテムを表示および注文するために必要なデータを簡単に取得することができます。カタログアイテムを取得してその画像または名前を表示する必要がある場合は、GlideRecord を使用して sc_cat_item テーブルをクエリします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	カタログアイテム (sc_cat_item) または注文ガイド (sc_cat_item_guide) の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	カタログアイテム変数モデル、ビュー、セクション、価格設定、およびクライアントスクリプトを含むオブジェクト。

```
// Server script
(function() {
    var sys_id = $sp.getParameter("sys_id")
    data.catItem = $sp.getCatalogItem(sys_id);
})();

// Client script
function($http, spUtil) {
    var c = this;
    var submitting = false;
    c.getIt = function() {
        if (submitting) return;
        $http.post(spUtil.getURL('sc_cat_item'), c.data.catItem).success(function(response) {
            if (response.answer) {
                c.req = response.answer;
                c.req.page = c.req.table == 'sc_request' ? 'sc_request' : 'ticket';
            }
        });
    }
}

//SCSS
.img-bg {
    padding: 5px;
    background-color: $brand-primary;
}

.img-responsive {
    margin: 0 auto;
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
.cat-icon {
    display: block;
    margin: -40px auto 0;
}

// HTML template
<div class="col-sm-4">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="img-bg">
      <img ng-src="{{::data.catItem.picture}}" class="img-responsive" />
    </div>
    <span class="cat-icon fa fa-stack fa-lg fa-3x hidden-xs">
      <i class="fa fa-circle fa-stack-2x text-success"></i>
      <i class="fa fa-desktop fa-stack-1x fa-inverse"></i>
    </span>
    <div class="panel-body">
      <p class="lead text-center">{{::data.catItem.name}}</p>
      <ul class="list-unstyled">
        <li class="text-center" ng-if="::data.catItem.price">${Price}: {{::data.catItem.price}}</li>
      </ul>
      <sp-model form-model="::data.catItem" mandatory="mandatory"></sp-model>
      <p ng-if="c.req" class="text-center text-success">
        ${Request created!} <a
 href="?id={{c.req.page}}&table={{c.req.table}}&sys_id={{c.req.sys_id}}">{{c.req.number}}</a>
      </p>
      <button ng-if="!c.req" class="btn btn-default btn-block" ng-click="c.getIt()">${Get
 it}</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

GlideSPScriptable - getCatalogItem(String sysId, Boolean isOrdering)

sc_cat_item または sc_cat_item_guide のモデルとビューモデルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	カタログアイテム (sc_cat_item) または注文ガイド (sc_cat_item_guide) の sys_id。
isOrdering	ブーリアン	true の場合、作成ロールのセキュリティチェックを使用します。false の場合、書き込みロールのセキュリティチェックを使用します。 ユーザーがアイテムを注文するか、買い物かごに入れている場合は、作成ロールを使用してチェックします。 ユーザーが注文していない場合、たとえば、要求されたアイテムを調べてそのアイテムに関連付けられている変数を確認する場合は、書き込みロールを使用してチェックします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	カタログアイテム変数モデル、ビュー、セクション、価格設定、およびクライアントスクリプトを含むオブジェクト。

GlideSPScriptable - getDisplayValue(文字列 fieldName)

ウィジェットの sp_instance または sp_portal レコードから、指定されたフィールドの表示値を返します (存在し、値がある場合)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
文字列	sp_instance または sp_portal レコードの表示値。

```
//Server script
(function() {
    data.title = $sp.getDisplayValue("title");
    data.catalog = $sp.getDisplayValue("sc_catalog");
})();

//HTML template
<div>
    <h1>sp_instance.title: {{::data.title}}</h1>
    <h1>sp_portal.sc_catalog: {{::data.catalog}}</h1>
</div>
```

GlideSPScriptable - getField(GlideRecord now_GR, String fieldName)

指定された GlideRecord の指定されたフィールドに関する情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	確認する GlideRecord。
fieldName	文字列	情報を検索するフィールド

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	フィールドの label、value、displayValue、および type を含むオブジェクト。フィールド名の GlideRecord が有効でない場合、またはフィールドを読み取ることができない場合は null を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSPScriptable - getFields(GlideRecord now_GR, String fieldNames)

指定されたフィールド名のリストを確認し、有効なフィールド名のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	確認する GlideRecord。
フィールド名	文字列	フィールド名のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	有効なフィールドのアレイ。

GlideSPScriptable - getFieldsObject(GlideRecord now_GR, String fieldNames)

指定されたフィールド名のリストを確認し、有効なフィールド名のオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	確認する GlideRecord。
フィールド名	文字列	フィールド名のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	有効なフィールド名を含むオブジェクト。

GlideSPScriptable - getForm(String tableName, String sysId)

渡されたテーブル名とレコードsys_idに関連付けられたフォームを返します。

注: このメソッドは、指定されたテーブルと関連レコードに対するクロススコープアクセス権限を適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	フォームが存在するテーブルの名前。
sysId	文字列	フォームのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	[要求済み] フォーム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var sp = new GlideSPScriptable('');
var res = sp.getForm('sys_user', '6816f79cc0a8016401c5a33be04be441');    // User sys ID
 information
gs.info('Name: ' + res._fields.name.value);
gs.info('E-mail: ' + res._fields.email.value);
```

出力:

```
Name: Harry Jones
 E-mail: harryjones@gmail.com
```

GlideSPScriptable - getKBCategoryArticles(文字列sys_id, Number limit)

指定されたカテゴリとそのサブカテゴリの KB 記事を返します。

パフォーマンスの問題を回避するために、このメソッドを使用して大きなカテゴリの記事やインライン画像を含む記事を返さないでください。代わりに、`getKBArticleSummaries()` を使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	KB 記事カテゴリの sys_id。
limit	数値	返される KB 記事の最大数。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	カテゴリとそのサブカテゴリ内の記事： • [公開済] の **[workflow_state]**。 • 現在の日付以降の **[valid_to]** 日付。

```
//Server script
(function() {
    data.kbs = $sp.getKBCategoryArticles("0ac1bf8bff0221009b20ffffffffffec", 5);
})();

//HTML template
<div>
articles: {{::data.kbs}}
</div>
```

GlideSPScriptable - getKBCategoryArticleSummaries(String sys_id, Number limit, Number maxChars)

指定されたカテゴリとそのサブカテゴリのナレッジベース記事のサマリーを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	KB 記事カテゴリの sys_id。
limit	数値	返される KB 記事の最大数。
maxChars	数値	記事テキストから返される最大文字数。完全な記事テキストの場合は、値を -1 に設定します。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	カテゴリとそのサブカテゴリ内の記事： • [公開済] の **[workflow_state]**。 • 現在の日付以降の **[valid_to]** 日付。

```
//Server script
(function() {
   data.summary = $sp.getKBCategoryArticleSummaries("0ac1bf8bff0221009b20ffffffffffec", 5,
 200);
})();

//HTML template
<div>
articles: {{::data.summary}}
</div>
```

GlideSPScriptable - getKBCount(文字列 **sys_id)**

定義されたナレッジベースの記事の数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	ナレッジベースレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
数値	定義されたナレッジベース内のナレッジ記事の数： • [公開済] の **[workflow_state]**。 • 現在の日付以降の **[valid_to]** 日付。

```
//Server script
(function() {
   data.count = $sp.getKBCount("a7e8a78bff0221009b20ffffffffff17");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
})();

//HTML template
<div>
articles: {{::data.count}}
</div>
```

GlideSPScriptable - getListColumns(文字列 tableName, 文字列 view)

指定されたビューで指定されたテーブルの列のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブルの名前
view	文字列	列をフィルターするビュー

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	列名を含むオブジェクト。

GlideSPScriptable - getMenuItems(文字列 sysId)

指定されたインスタンスのメニューアイテムのアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	インスタンスの sysId

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定されたインスタンスのメニューアイテム

GlideSPScriptable - getMenuHREF(GlideRecord ページ)

sp_menu タイプに基づいて、URL の (?id=) 部分を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
page	GlideRecord	ページ

返される内容

タイプ	説明
文字列	URL の href 部分。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSPScriptable - getParameter(文字列名)

指定されたパラメーターの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	クエリ文字列または投稿本文のキーの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパラメーターをオブジェクトとして返します。要求、JSON 要求、またはウィジェットがない場合は null を返します。

GlideSPScriptable:getPortalRecord()

サービスポータル [sp_portal] テーブルのポータルレコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	サービスポータル [sp_portal] テーブルの現在のポータルのポータルレコード。

```
//Server script
(function() {
    var portalGr = $sp.getPortalRecord();
    data.logo = portalGr.getDisplayValue("logo");
    data.homepage = portalGr.getDisplayValue("homepage.id");
})();

//HTML template
<div>
    <img ng-src="{{::c.data.logo}}" />
    <a href="?id={{::c.data.homepage}}">Click here to go home</a>
</div>
```

GlideSPScriptable - getRecord(文字列テーブル, 文字列 sys_id)

パラメーターが指定されている場合は、指定されたテーブルと Sys ID で識別される GlideRecord を返します。パラメーターが指定されていない場合は、現在の URL で識別されるレコードを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	オプション。返されるレコードのテーブル。パラメーターが含まれていない場合は、現在の URL で識別されるテーブルと Sys ID を返します。
sys_id	文字列	オプション。返されるレコードの Sys ID。パラメーターが含まれていない場合は、現在の URL で識別されるレコードを返します。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	パラメーターが指定されている場合は、指定されたテーブルと Sys ID で識別されるレコードを返します。 パラメーターが指定されていない場合は、現在の URL で識別されるレコードを返します。 ウィジェットが別のウィジェットによって埋め込まれている場合、または指定されたパラメーターのレコードが見つからない場合は null を返します。

```
//Server script
(function(){
var now_GR = $sp.getRecord();
data.tableLabel = now_GR.getLabel();
})();

//HTML template
<div class="panel-heading">
<h4 class="panel-title">${{{data.tableLabel}} details}</h4>
</div>
```

GlideSPScriptable - getRecordDisplayValues(オブジェクトデータ, **GlideRecord from,** 文字列名)

指定されたフィールドの表示値を data パラメーターにコピーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	指定されたフィールドの表示値がこのオブジェクトにコピーされます。
from	GlideRecord	処理する GlideRecord。
names	文字列	フィールド名のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSPScriptable - getRecordElements(オブジェクトデータ, **GlideRecord from,** 文字列名)

指定されたフィールドに対して、要素名、表示値、および値を data パラメーターにコピーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	指定されたフィールドの要素名、表示値、および値がこのオブジェクトにコピーされます。
from	GlideRecord	処理する GlideRecord。
names	文字列	フィールド名のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideSPScriptable - getRecordValues(オブジェクトデータ, **GlideRecord from,** 文字列名)

指定されたフィールド名の値を GlideRecord から data パラメーターにコピーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	指定されたフィールドの値がこのオブジェクトにコピーされます。
from	GlideRecord	処理する GlideRecord。
names	文字列	フィールド名のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideSPScriptable - getRecordVariables(GlideRecord now_GR、ブール値 **includeNilResponses)**

レコードに関連付けられた サービスカタログ 変数を文字列形式で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	サービスカタログ 変数を取得するレコード。要求アイテム [sc_req_item] レコードやレコードプロデューサーを介して送信されたインシデントなど、サービスカタログ 変数が定義されたレコードである必要があります。
includeNilResponses	ブーリアン	オプション。true の場合、API にはユーザー定義値のない変数が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	レコードに関連付けられた サービスカタログ 変数。

```
//Server script
(function() {
var itemsGR = new GlideRecord("sc_req_item");
itemsGR.get('585d1bc44f4f13008a959a211310c77d');

data.scVars = $sp.getRecordVariables(itemsGR);

})();

//HTML template
<div>
Requested item variables: {{::data.scVars}}
</div>
```

出力：

```
Requested item variables: [
 {
  "display_value":"MetroPCS",
  "name":"carrier",
  "visible_summary":true,
  "id":"585d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Allocated carrier",
  "type":"5",
  "value":"metropcs",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
  "display_value":"Unlimited",
  "name":"data_plan",
  "visible_summary":true,
  "id":"d05d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Monthly data allowance",
  "type":"5",
  "value":"unlimited",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
  "display_value":"12 Months",
  "name":"duration",
  "visible_summary":true,
  "id":"d85d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Contract duration",
  "type":"5",
  "value":"twelve_months",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   "display_value":"Slate",
   "name":"color",
   "visible_summary":true,
   "id":"545d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
   "label":"Color",
   "type":"5",
   "value":"slate",
   "visible_standalone":true,
   "visible_guide":true
  },
  {"display_value":"64GB",
   "name":"storage",
   "visible_summary":true,
   "id":"d45d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
   "label":"Storage",
   "type":"5",
   "value":"sixtyfour",
   "visible_standalone":true,
   "visible_guide":true
  }
]
```

GlideSPScriptable - getRecordVariablesArray(GlideRecord now_GR, Boolean includeNilResponses)

レコードに関連付けられた サービスカタログ 変数のアレイを返します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	サービスカタログ 変数を取得するレコード。要求アイテム [sc_req_item] レコードやレコードプロデューサーを介して送信されたインシデントなど、サービスカタログ 変数が定義されたレコードである必要があります。
includeNilResponses	ブーリアン	オプション。true の場合、API にはユーザー定義値のない変数が含まれます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	レコードに関連付けられた サービスカタログ 変数のアレイ。

```
//Server script
(function() {
var itemsGR = new GlideRecord("sc_req_item");
itemsGR.get('585d1bc44f4f13008a959a211310c77d');

data.scVars = $sp.getRecordVariablesArray(itemsGR);

})();

//HTML template
<div>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Requested item variables: {{::data.scVars}}
</div>
```

出力：

```
Requested item variables: [
 {
  "display_value":"MetroPCS",
  "name":"carrier",
  "visible_summary":true,
  "id":"585d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Allocated carrier",
  "type":"5",
  "value":"metropcs",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
  "display_value":"Unlimited",
  "name":"data_plan",
  "visible_summary":true,
  "id":"d05d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Monthly data allowance",
  "type":"5",
  "value":"unlimited",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
  "display_value":"12 Months",
  "name":"duration",
  "visible_summary":true,
  "id":"d85d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Contract duration",
  "type":"5",
  "value":"twelve_months",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
  "display_value":"Slate",
  "name":"color",
  "visible_summary":true,
  "id":"545d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Color",
  "type":"5",
  "value":"slate",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {"display_value":"64GB",
  "name":"storage",
  "visible_summary":true,
  "id":"d45d1bc44f4f13008a959a211310c77c",
  "label":"Storage",
  "type":"5",
  "value":"sixtyfour",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "visible_standalone":true,
    "visible_guide":true
  }
]
```

GlideSPScriptable - getStream(文字列テーブル, 文字列 sysId)

指定されたレコードのアクティビティストリームを取得します。このメソッドは、タスクテーブルを拡張するテーブルで機能します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	テーブル名
sysID	文字列	レコードの sys_id

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	タスクテーブルを拡張するテーブルが指定されている場合、display_value、sys_id、short_description、number、entries、user_sys_id、user_full_name、user_の各プロパティが含まれます。指定されていない場合は、table プロパティと sys_id プロパティが含まれます。 注: user_login プロパティには現在のユーザーのユーザー ID が含まれています。user_sys_id プロパティは、クエリされたレコードの作成者を参照します。

GlideSPScriptable - getUserInitials()

ユーザーのイニシャルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのイニシャル

GlideSPScriptable - getValue(文字列名)

JSON 要求、インスタンス、またはポータルの名前付き値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	JSON 要求、インスタンス、またはポータルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたパラメーターの値。指定されたエンティティが存在しない場合、またはそのようなパラメーターがない場合は null。

```
//Server script
(function() {
    data.title = $sp.getValue("title");
    data.catalog = $sp.getValue("sc_catalog");
})();

//HTML templage
<div>
    <h1>sp_instance.title: {{::data.title}}</h1>
    <h1>sp_portal.sc_catalog: {{::data.catalog}}</h1>
</div>
```

GlideSPScriptable - getValues(オブジェクトデータ, 文字列名)

要求またはインスタンスの値を data パラメーターにコピーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	パラメーター値を受信します。
names	文字列	フィールド名のカンマ区切り文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideSPScriptable - getVariablesArray(Boolean includeNilResponses)

URL でレコードに関連付けられた サービスカタログ 変数のアレイを返します。

たとえば、URL に id=form&table=sc_req_item&sys_id=832e9620db4f330083766b984b9619cf パラメーターが含まれている場合、API は要求アイテム [sc_req_item] テーブルで指定されたレコードに関連付けられた変数を返します。要求アイテム [sc_req_item] レコードやレコードプロデューサーを介して送信されたインシデントなど、サービスカタログ 変数が定義されたレコードである必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeNilResponses	ブーリアン	オプション。true の場合、API にはユーザー定義値のない変数が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	テーブルに関連付けられた変数のアレイ。

```
//Server script
(function() {
data.scVars = $sp.getVariablesArray();
})();

//HTML template
<div Current record variables: {{::data.scVars}} ></div>
```

出力：

```
Current record variables: [
 {
  "display_value":"unlimited",
  "name":"data","visible_summary":
  true,"id":"472e5620db4f330083766b984b96198a",
  "label":"Data",
  "type":"6",
  "value":"unlimited",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 },
 {
  "display_value":"Black",
  "name":"color",
  "visible_summary":true,
  "id":"c72e5620db4f330083766b984b96198a",
  "label":"Color",
  "type":"6",
  "value":"Black",
  "visible_standalone":true,
  "visible_guide":true
 }
]
```

GlideSPScriptable - getWidget(文字列 **sysID,** オブジェクトオプション)

id または sys_id でウィジェットを取得し、指定されたオプションを使用してそのウィジェットのサーバースクリプトを実行し、ウィジェットモデルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	ウィジェットの sys_id または widget_id
options	オブジェ	ウィジェットのサーバースクリプトに渡すオブジェクト。このオブジェクトをサーバースクリプトの options として参照します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クト	注: この関数に渡されたオプションは、そのスクリプトの [最初の実行 **(first execution)**] に埋め込みウィジェットのサーバースクリプトでのみ使用できます。埋め込みウィジェットからのサーバースクリプトへの後続の呼び出しには、渡されたオブジェクトプロパティは含まれません。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	sp-widget で使用されるウィジェットモデル。

```
//Server script
data.myWidget = $sp.getWidget('widget_id', {p1: param1, p2: param2});

//HTML
<sp-widget widget="c.data.myWidget"></sp-widget>
```

GlideSPScriptable - isRTLEnabled()

関連付けられたポータルが右から左に記述する言語 (RTL) に対して有効になっているかどうか、および現在のユーザーの言語が方向 RTL であるかどうかを確認します。

このメソッドを使用して、ポータル UI に RTL 固有の CSS が必要かどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	RTL フラグが有効で、現在のユーザーのセッション言語が方向 RTL であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:RTL フラグは有効です。 • false:RTL フラグは有効になっていません。 データタイプ：ブーリアン

次のコード例は、このメソッドを使用してポータルページに表示するアイコンの種類を決定する方法を示しています。

```
// Server script
(function() {
  data.isRTLEnabled = $sp.isRTLEnabled();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
})();

// HTML template
<div> <i ng-class="c.data.isRTLEnabled ? 'fa fa-arrow-right' : 'fa fa-arrow-left'"></i> </div>
```

GlideSPScriptable:isUserCriteriaEnabled()

ユーザー基準が有効な場合は true を返します。

このメソッドは、**Service Portal User Criteria Support** プラグイン (com.glide.service-portal.user-criteria) がアクティブで、**[Service Portal** のエンタイトルメントのために、ロールのフィールドではなくユーザー基準レコードの使用を有効にします] (glide.service_portal.user_criteria_enabled) システムプロパティが true に設定されている場合に true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザー基準が有効な場合は true。

GlideSPScriptable - log(オブジェクトメッセージ)

サービスポータルのログエントリ [sp_log] テーブルに出力をログ記録します。ログインユーザーには、sp_admin ロールまたは admin ロールが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクト	サービスポータルページで出力として送信するメッセージを表す JavaScript オブジェクトまたは文字列。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、事前定義されたエラーが発生した場合にログに記録する方法を示しています。

```
var demo_data = null;
var params = null;
if (gr.getValue("demo_data")) {
  try {
 demo_data = JSON.parse(gr.getValue("demo_data"));
 params = (demo_data.options) ? demo_data.options : null;
 } catch(e) {
 $sp.log(e);
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSPScriptable - mapUrlToSPUrl(文字列 url)

プラットフォーム UI のリストまたはフォームを要求する URL を、対応する id=list または id=form サービスポータルページの URL に変換します。

このメソッドを使用して、ユーザーがプラットフォーム UI フォームまたはリスト URL を要求したときに、ログイン後に適切なサービスポータルページにリダイレクトするなどのタスクを実行します。id=list および id=form ページのターゲットはカスタマイズできないことに注意してください。

注: table、sys_id、および sysparm_query の値は元の URL から保持されますが、sysparm_view は保持されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	プラットフォーム UI URL

返される内容

タイプ	説明
文字列	変換されたサービスポータルの URL。 渡された URL がプラットフォーム UI のリストまたはフォームを要求しない場合は、null 値が返されます。

リストの例

```
GlideSPScriptable().mapUrlToSPUrl("http://
demo.service-now.com/task_list.do?sysparm_userpref_module=1523b8d4c611227b00be8216ec331b9a&sysparm_query=assigned_to=javascript:getMyAssignments()&sysparm_clear_stack=true"))
```

返される内容

```
id=list&table=task&filter=assigned_to=javascript:getMyAssignments()&sys_id=&v=
```

フォームの例

```
GlideSPScriptable().mapUrlToSPUrl("incident.do?sys_id=12bc12bc12bc12bc12bc12bc12bc12bc12bc")
```

返される内容

```
id=form&table=incident&filter=&sys_id=12bc12bc12bc12bc12bc12bc12bc12bc12bc&v=
```

GlideSPScriptable - userCanCanSeeSearchSourceByCriteria(String searchSourceID)

現在のユーザーが searchSourceID で指定された検索ソースを表示できる場合は true を返します。

ユーザーがユーザー基準によって制限されていない場合は true を返します。ユーザー基準がサービスポータル資産にどのように影響するかについて詳しくは、「サービスポータルのユーザー基準」を参照してください。

注: このメソッドは検索ソースのロールベースの権限を評価しないため、ユーザー基準が有効になっている場合にのみ使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
searchSourceID	文字列	検索ソースレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが検索ソースへの読み取りアクセス権を持っている場合は true。

GlideSPSearchAnalytics - グローバル

GlideSPSearchAnalytics API は、カスタムウィジェットServiceNow検索ウィジェットから検索アナリティクスを生成するメソッドを提供します。

デフォルトでは、イベント検索 [sys_search_event] テーブルとソースイベント検索 [sys_search_source_event] テーブルが、ベースシステム検索ウィジェットから検索データを収集します。 ただし、カスタム検索ウィジェットではこの機能のメリットが得られません。グローバル環境のカスタム検索ウィジェットのサーバースクリプトでこの API を使用し、検索イベントテーブルに検索データを送信します。生成するもの：ユーザーに関連する検索の提案。ユーザーが何を検索しているか、ユーザーが必要なものを見つけてるかどうかを把握するために、検索のアナリティクスを監視します。

この API は次の検索データを収集します。

- 検索された用語
- クリックされたアイテムのランク
- 検索結果を絞り込むために使用するフィルター
- 検索結果の最初のページのテーブル名とレコード識別子
- ブラウザーと場所を含む、クリックされた検索結果

検索提案は ServiceNow AI Platform の機能です。詳細については、「検索提案」を参照してください。

GlideSPSearchAnalytics - publish(文字列 payload)

検索結果の検索イベント [sys_search_event] テーブル、ソース別検索イベント [sys_search_source_event] テーブルおよび検索シグナルイベント [sys_search_signal_event] テーブルに、またはユーザーが検索結果をクリックした場合は、クリックした検索結果 [sys_search_result_clicked] テーブルおよび検索シグナル結果イベント [sys_search_signal_result_event] テーブルに検索データを送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
payload	文字列	検索結果の検索イベント [sys_search_event] テーブル、ソース別検索イベント [sys_search_source_event] テーブル、および検索シグナルイベント [sys_search_signal_event] テーブルに送信する検索データ、またはユーザーが検索結果をクリックしたときに、クリックした検索結果 [sys_search_result_clicked] テーブルおよび検索シグナル結果イベント [sys_search_signal_result_event] テーブルに送信する検

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		索データを含む文字列 format の JSON ペイロード。収集する検索データのタイプに応じて、ペイロードをキーと値のペアとして構成します。 • ユーザーが用語を検索したときにデータを収集します。 ◦ query:文字列。検索対象のクエリ。 ◦ portal_id:文字列。サービスポータル [sp_portal] テーブルのポータルレコードの sys_id。 ◦ page_id:文字列。ページ [sp_page] テーブルのページレコードの sys_id。 ◦ results_per_source：アレイ。各検索ソースから返された結果の数。 ▪ source_id：文字列。検索ソース [sp_search_source] テーブルの検索ソースレコードの sys_id。 ▪ number_of_results：数値。指定された検索ソースのクエリから返された結果の数。 ◦ ais_profile：文字列。検索に適用される検索プロファイルの sys_id。AI 検索 エンジンで行われた検索にのみ適用されます。 ◦ search_results：アレイ。検索結果の最初のページに返される結果。 ▪ record_id：文字列。検索結果レコードの sys_id。 ▪ table_name：文字列。検索結果レコードが見つかったテーブルの名前。 ◦ refinement_occurred:ブーリアン。ユーザーが検索結果をフィルタリングした場合は true、それ以外の場合は false。 • ユーザーが検索結果を絞り込むときにデータを収集します。 ◦ query:文字列。検索対象のクエリ。 ◦ portal_id:文字列。サービスポータル [sp_portal] テーブルのポータルレコードの sys_id。 ◦ page_id:文字列。ページ [sp_page] テーブルのページレコードの sys_id。 ◦ refinement_occurred:ブーリアン。ユーザーが検索結果をフィルタリングした場合は true、それ以外の場合は false。 • ユーザーが選択した検索結果のランクを収集します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ query:文字列。検索対象のクエリ。 ○ portal_id:文字列。サービスポータル [sp_portal] テーブルのポータルレコードの sys_id。 ○ click_rank:番号。ユーザーが選択したアイテムのランク。たとえば、ユーザーが検索結果のリストの 3 番目のアイテムをクリックした場合、値は 3 です。 • ユーザーがクリックした検索結果に関する情報を収集します。クリックした検索結果 [sys_search_result_clicked] テーブルへのデータログ。 ○ query:文字列。検索対象のクエリ。 ○ portal_id:文字列。サービスポータル [sp_portal] テーブルのポータルレコードの sys_id。 ○ page_id:文字列。ページ [sp_page] テーブルのページレコードの sys_id。 ○ results_per_source：アレイ。各検索ソースから返された結果の数。 ▪ source_id：文字列。検索ソース [sp_search_source] テーブルの検索ソースレコードの sys_id。 ▪ number_of_results：数値。指定された検索ソースのクエリから返された結果の数。 ○ refinement_occurred:ブーリアン。ユーザーが検索結果をフィルタリングした場合は true、それ以外の場合は false。 ○ click_rank:番号。ユーザーが選択したアイテムのランク。たとえば、ユーザーが検索結果のリストの 3 番目のアイテムをクリックした場合、値は 3 です。 ○ browser_info：文字列。ブラウザー名、バージョン、およびプラットフォームをログに記録します。 ○ location：単精度浮動小数点数。ユーザーの場所の緯度と経度の座標をログに記録します。 ○ result_clicked_sys_id：文字列。ユーザーが選択した結果の sys_id。 ○ label_description：文字列。ユーザーが選択した結果の説明。 ○ source_table：文字列。選択した結果を含むソーステーブルの名前。 ○ ais_doc_id：文字列。ユーザーが選択した各結果のソーステーブルのアンダースコアで区切った名前と sys_id。たとえば、ユーザーがナレッジ [kb_knowledge] テーブルの結果をクリックした場合、値の形式は

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		kb_knowledge_3020c9b14843210e9db4b5b08b9a712d になります。AI 検索 エンジンで行われた検索にのみ適用されます。 • ユーザーが用語を検索するとデータを収集し、ユーザーがクリックした検索結果を収集します。 ◦ query:文字列。検索対象のクエリ。 ◦ portal_id:文字列。サービスポータル [sp_portal] テーブルのポータルレコードの sys_id。 ◦ page_id:文字列。ページ [sp_page] テーブルのページレコードの sys_id。 ◦ results_per_source：アレイ。各検索ソースから返された結果の数。 ▪ source_id：文字列。検索ソース [sp_search_source] テーブルの検索ソースレコードの sys_id。 ▪ number_of_results：数値。指定された検索ソースのクエリから返された結果の数。 ◦ ais_profile：文字列。検索に適用される検索プロファイルの sys_id。AI 検索 エンジンで行われた検索にのみ適用されます。 ◦ search_results：アレイ。検索結果の最初のページに返されるレコードのサマリー。 ▪ record_id：文字列。検索結果レコードの sys_id。 ▪ table_name：文字列。検索結果レコードが見つかったテーブルの名前。 ◦ click_rank:番号。ユーザーが選択したアイテムのランク。たとえば、ユーザーが検索結果のリストの 3 番目のアイテムをクリックした場合、値は 3 です。 ◦ ais_doc_id：文字列。ユーザーが選択した各結果のソーステーブルのアンダースコアで区切った名前と sys_id。たとえば、ユーザーがナレッジ [kb_knowledge] テーブルの結果をクリックした場合、値の形式は kb_knowledge_3020c9b14843210e9db4b5b08b9a712d になります。AI 検索 エンジンで行われた検索にのみ適用されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、検索データを検索分析テーブルに直接渡します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var searchObject = new GlideSPSearchAnalytics();
var payload = {
  'query': 'how do i get a new computer',
  'portal_id': '81b75d3147032100ba13a5554ee4902b',
  'page_id': '87466b63c3223100c8b837659bba8feb',
  'results_per_source': [{
    'source_id': 'bf2c4c15b3a31300e64be12b86a8dcb7',
    'number_of_results': 2,
  }, {
    'source_id': 'c96eb1686721220023c82e08f585efff',
    'number_of_results': 1
  }],
  'refinement': false,
  'search_results': [{
    'record_id': 'KB Article 1',
    'table_name': 'knowledge'
  }, {
    'record_id': 'KB Article 2',
    'table_name': 'knowledge'
  }, {
    'record_id': 'Employee Help',
    'table_name': 'userportal'
  }]
};
var directSearchData = searchObject.publish(JSON.stringify(payload));
```

この例では、カスタム検索ウィジェットから直接検索データを動的に収集し、検索分析テーブルに渡します。

```
//client script
var payload = {
  query: this.data.query,
  portal_id: this.data.portalID,
  page_id: this.data.pageID,
  results_per_source: getSearchSources(),
  refinement_occurred: false,
};
var payloadObject = {
  action: "TestAction",
  payload: payload,
};
c.server.get(payloadObject);
```

```
//server script
if (input && input.action === "TestAction") {
  input.action = "";
  var textSearchAnalytics = new
 GlideSPSearchAnalytics().publish(JSON.stringify(input.payload));
  return;
}
```

この例では、カスタム検索ウィジェットからクリックされた検索データを直接収集し、検索分析 [sys_search_result_clicked] テーブルに渡します。

```
//client script
function setUserLocationCoords(cb) {
  var onSuccess = function(pos) {
    return cb({
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      latitude: pos.coords.latitude,
      longitude: pos.coords.longitude,
    });
  };
  var onError = function() {
    return cb({
      latitude: null,
      longitude: null,
    });
  };
  return window.navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError, {
    enableHighAccuracy: true,
  });
}

function trackSearchResultClicked(resultClicked, rank) {
  if (!rank || rank < 1) return;
  var c = $scope;
  var query = _.get(c.data, "q");
  var results = _.get(c.data, "results", []);
  var result = results.find(function(e) {
    return e.primary.trim() === resultClicked.trim();
  });
  var description = result.name != null ? result.name : result.primary;
  var sourceTable = result.table != null ? result.table : null;
  var payloadObject = {
    action: "TestAction",
    payload: {
      query: query,
      portal_id: c.portal.sys_id,
      page_id: $scope.page && $scope.page.id,
      results_per_source: getSearchSources(c),
      refinement_occurred: false,
      click_rank: rank,
      browser_info: $window.navigator.userAgent,
      location: {},
      result_clicked_sys_id: result.sys_id,
      label_description: description,
      source_table: sourceTable,
    },
  };
  setUserLocationCoords(function(coords) {
    payloadObject.payload.location.latitude = coords.latitude;
    payloadObject.payload.location.longitude = coords.longitude;
    $window.spSearchAnalytics = {
      query: query,
      refinement_occurred: false,
    };
    c.server.get(payloadObject);
  });
}
// Event delegation for Updating click rank
$(".panel").on("click", ".result-item a", function(e) {
  var index = $(e.currentTarget).parent().parent().data("index");
  var resultClicked = e.currentTarget.innerText;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  trackSearchResultClicked(resultClicked, index + 1);
});
```

```
// server script
if (input && input.action === "TestAction") {
  input.action = "";
  var textSearchAnalytics = new
 GlideSPSearchAnalytics().publish(JSON.stringify(input.payload));
  return;
}
```

GlideSPUtil :グローバル

GlideSPUtil API は、サービスポータルをサポートする一般的なバックエンド関数を実行するためのユーティリティメソッドを提供します。

利用可能なユーティリティメソッド:

- ページ [sp_page] テーブルにある指定された サービスポータル ページに関連付けられた動的ページ変数 [sp_page_title_variable] テーブルで指定された変数を解決します。
- その他の方法

詳細については、「 サービスポータルページ サービスポータルページ 」を参照してください。

GlideSPUtil:GlideSPUtil()

GlideSPUtil オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次のコード例は、関連するメソッドを呼び出す前に GlideSPUtil オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
function() {
  var spUtil = new GlideSPUtil();
  var pageGR = spUtil.getPageRecordWithPageRoute('kb_article',
 '81b75d3147032100ba13a5554ee4902b', false);
  var queryParams = RP.getParameters();
  var hrUrl = spUtil.getHumanReadableUrl(pageGR, queryParams);
}
```

GlideSPUtil:getHumanReadableUrl()

id」クエリパラメーター を考慮してポータルページ (pageGR) を識別し、現在のトランザクションのクエリ文字列を使用して getHumanReadableUrl(GlideRecord pageGR, String queryString) を呼び出し、人間が判読できる最終的なものを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された サービスポータル レコードに対する人間が判読可能な URL。変数は *queryParams* 文字列マップの内容に置き換えられています。

次のコード例 方法を示しています。

```
function() {
  var spUtil = new GlideSPUtil();
  var hrUrl = spUtil.getHumanReadableUrl();
}
```

出力:

```
```

GlideSPUtil:getHumanReadableUrl(GlideRecord pageGR、文字列 queryParams)

渡された *queryParms* 文字列パラメーターを文字列マップに変換し、sp_pageレコードで指定された 人間が判読できる URL 構造」文字列 の変数を解決し、URL の 番目の人間が判読できる部分を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ページ GR	GlideRecord	URL 変数を解決するページ [sp_page] テーブル内のレコードの GlideRecord オブジェクト。
queryString	文字列	クエリ文字列。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された サービスポータル レコードに対する人間が判読可能な URL。変数は *queryParams* 文字列マップの内容に置き換えられています。

次のコード例 方法を示しています。

```
function() {
  var spUtil = new GlideSPUtil();
  var pageGR = spUtil.getPageRecordWithPageRoute('kb_article',
 '81b75d3147032100ba13a5554ee4902b', false);
  var queryString = GlideTransaction.get().getRequest().getQueryString();
  var hrUrl = spUtil.getHumanReadableUrl(pageGR, queryParams);
}
```

出力:

```
```

GlideSPUtil:getHumanReadableUrl(GlideRecord pageGR, StringMap queryParams)

渡された サービスポータル テンプレートページオブジェクトの人間が判読できる **URL** 構造フィールドの変数を解決し、指定されたクエリパラメーターと解決された人間が判読できるパラメーターを含む URL を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL で人間が判読できるキーワードを使用して、次のことを行います。

- 関連付けられたページのコンテキストにない場合に、顧客が URL の目的をよりよく理解できるようにします。
- 検索エンジンにキーワードを提供して、ページを見つけやすくします。

たとえば、次のような認識できないキーと値のペアを含む URL を持つ代わりに、次のようにします。

```
https://instance_name.servicenow.com/sp/en?
id=sc_cat_item&sys_id=ec80c13297968d1021983d1e6253af32&sysparm_catgory=1e80c15697969f1032083d1e62
```

URL の目的を理解しやすくするために、アイテム名を URL に追加できます。

```
https://instance_name.servicenow.com/sp/en/apple-iphone-13?
id=sc_cat_item&sys_id=ec80c13297968d1021983d1e6253af32&sysparm_catgory=1e80c15697969f1032083d1e62
```

このメソッドを使用する前に、URL に動的コンテンツを含める サービスポータル テンプレートごとに使用できる動的ページ変数を定義する必要があります。これらの変数の追加の詳細については、「ページ URL への人間が判読できるキーワードの追加」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ページ GR	GlideRecord	動的 URL 変数を解決するサービスポータル テンプレートページの GlideRecord オブジェクト。 テーブル:ページ [sp_page]
queryParams	スティング マップ	目的の サービスポータル ページを取得するために使用する URL クエリパラメーター。 たとえば、次のようになります。 `{ "id": "sc_cat_item", "sys_id": "ec80c13297968d1021983d1e6253af32", "sysparm_catgory": "1e80c15697969f1032083d1e6253be15" }`

返される内容

タイプ	説明
文字列	[サービスポータル テンプレート] ページで指定された動的変数の解決済み、人間が判読できる要素を含む URL。 たとえば、定義された動的変数が *%item_name* の場合、URL には、ユーザーが選択したアイテムの名前 ("apple-iphone-13" など) と、指定されたすべてのクエリパラメーターが含まれます。 https://instance_name.servicenow.com/sp/en/apple-iphone-13? id=sc_cat_item&sys_id=ec80c13297968d1021983d1e6253af32&sysparm_catgory=1e80c

次のコード例は、特定の KB 記事を取得し、 *getHumanReaadableUrl()* を呼び出して関連する動的変数を適用する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function() {
  var spUtil = new GlideSPUtil();
  var pageGR = spUtil.getPageRecordWithPageRoute('kb_article',
 '81b75d3147032100ba13a5554ee4902b', false);
  var queryParams = RP.getParameters();
  var hrUrl = spUtil.getHumanReadableUrl(pageGR, queryParams);
}
```

GlideStringUtil - スコープ対象、グローバル

`GlideStringUtil` API は文字列処理メソッドを提供します。

これらのメソッドにアクセスするには、静的オブジェクト GlideStringUtil を使用します。このクラスは、スコープ対象のスクリプトとグローバルスクリプトで使用できます。

GlideStringUtil - dotToUnderBar(文字列 sourceString)

ピリオドをアンダースコア文字に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ピリオドをアンダースコアに置き換えたテキスト。

```
var filename="../../../../../../etc/passwd";
cleanFilename=GlideStringUtil.dotToUnderBar(filename);
gs.info(cleanFilename);
```

出力:

```
__/__/__/__/__/__/etc/passwd
```

GlideStringUtil - escapeAllQuotes(文字列 sourceString)

文字列から引用符を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理される文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	引用符が削除された文字列。

```
mystring="let's escape some quotes";
escapeQuote=GlideStringUtil.escapeAllQuotes(mystring);
gs.info(escapeQuote);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
lets escape some quotes
```

GlideStringUtil - escapeForHomePage(文字列 sourceString)

問題の文字をエスケープ文字に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	問題の文字をエスケープ文字に置き換えたテキスト。

```
mystring="<test> string \n to escape";
escapedString=GlideStringUtil.escapeForHomePage(mystring);
gs.info(escapedString);
```

出力:

```
%3ctest%3e string \n to escape
```

GlideStringUtil - escapeHTML(文字列 htmlString)

無効な文字をエスケープコードに置き換えます。

このメソッドを使用すると、UI が不適切に表示されたり、JavaScript や HTML インジェクションなどのクライアント側の攻撃がトリガーされたりする可能性のある無効な文字が削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
htmlString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	無効な文字をエスケープコードに置き換えたテキスト。

```
mydata='"<>&';
mydata=GlideStringUtil.escapeHTML(mydata);
gs.info(mydata);
```

出力:

```
"<>&
```

GlideStringUtil - escapeNonPrintable(文字列 sourceString)

印刷不可能な文字を印刷可能な表記に置き換えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	印刷不可能な文字を印刷可能な表記に置き換えたテキスト。

```
mystring="test \x09 non \x00 printable \x07 chars";
escapedString=GlideStringUtil.escapeNonPrintable(mystring);
gs.info(escapedString);
```

出力：

```
test \t non \u0000 printable \u0007 chars
```

GlideStringUtil - escapeQueryTermSeparator(文字列 **sourceString)**

クエリ用語のセパレーター「^」をエスケープシーケンス「^^」に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クエリ用語のセパレーターをエスケープ文字に置き換えたテキスト。

```
myquery="test^Test";
escapedQuery=GlideStringUtil.escapeQueryTermSeparator(myquery);
gs.info(escapedQuery);
```

出力：

```
test^^Test
```

GlideStringUtil - escapeTicks(文字列 **sourceString)**

各引用符の前にバックスラッシュを追加して、引用符をエスケープ文字に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	引用符の前にバックスラッシュが追加されたテキスト。

```
mystring="let's try escapeTicks";
escaped=GlideStringUtil.escapeTicks(mystring);
gs.info(escaped);
```

出力：

```
let\'s try escapeTicks
```

GlideStringUtil - getHTMLValue(文字列 sourceString)

無効な HTML 文字を HTML 表記に置き換えます。

このメソッドを使用すると、UI が不適切に表示されたり、JavaScript や HTML インジェクションなどのクライアント側の攻撃がトリガーされたりする可能性のある無効な文字が削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	無効な文字を HTML 表記に置き換えたテキスト。

```
mydata='&';
htmlvalue=GlideStringUtil.getHTMLValue(mydata);
gs.info(htmlvalue);
```

出力：

```
&
```

GlideStringUtil - getNumeric(文字列 sourceString)

文字列から数字を抽出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	数字のみを含むテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
mystring='123 test 456 String 789 cleaning';
onlyNumeric=GlideStringUtil.getNumeric(mystring);
gs.info(onlyNumeric);
```

出力：

```
123456789
```

GlideStringUtil - isBase64(文字列 **sourceString)**

指定された文字列が有効な Base64 文字列かどうかを検証します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された文字列が有効な Base64 形式かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：有効な Base64 形式の文字列。 • false：無効な Base64 形式の文字列。

```
//(adding a "*" to corrupt the base64 format)
base64="GethdTYehdtshetB*";
isValid=GlideStringUtil.isBase64(base64);
gs.info(isValid);
```

出力：

```
false
```

GlideStringUtil - isEligibleSysID(文字列 **sourceString)**

指定された文字列が有効な sys_id 形式かどうかを示すフラグ。

sys_id 形式は、すべての文字が 0 ～ 9、a ～ f、A ～ F の範囲内である 32 桁の 16 進数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された文字列が有効な sys_id 形式かどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：有効な sys_id 形式の文字列。 • false：無効な sys_id 形式の文字列。

```
sysID="62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1";
isElig=GlideStringUtil.isEligibleSysID(sysID);
gs.info(isElig);
```

出力：

```
true
```

GlideStringUtil - newLinesToBreaks(文字列 sourceString)

改行文字 /n をブレークコード
 に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	改行文字を HTML ブレークコードに置き換えたテキスト。

```
mystring="new line break \n, this is after the break";
replaceNewLine=GlideStringUtil.newLinesToBreaks(mystring);
gs.info(replaceNewLine);
```

出力：

```
new line break <br/>, this is after the break
```

GlideStringUtil - normalizeWhitespace(文字列 sourceString)

キャリッジリターン、改行、タブをスペースに置き換えた後、先頭のスペース、末尾のスペース、重複するスペースを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceString	文字列	処理するテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	キャリッジリターン、改行、タブをスペースに置き換えた後、先頭のスペース、末尾のスペース、重複するスペースを削除したテキスト。

```
mystring="test with \n (new line) and \t (tabulation)";
normalizedString=GlideStringUtil.normalizeWhitespace(mystring);
gs.info(normalizedString);
```

出力：

```
test with (new line) and (tabulation)
```

GlideStringUtil - unEscapeHTML(文字列 htmlString)

エスケープ文字をそれぞれの文字に置き換えます。

このメソッドは、エスケープ文字 < >: & &quote; を置き換えます。

注: スコープ対象のアプリケーションでは、このメソッドを unscapeHTML(文字列) として呼び出します。グローバルアプリケーションでは、このメソッドを unEscapeHTML(文字列) として呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
htmlString	文字列	処理する文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エスケープ文字が置き換えられた文字列。

このコード例は、グローバルアプリケーションで呼び出されるメソッドを示しています。

```
mydata='"<>&';
unescaped=GlideStringUtil.unEscapeHTML(mydata);
gs.info(unescaped);
```

出力：

```
"<>&
```

このコード例は、スコープ対象のアプリケーションで呼び出されるメソッドを示しています。

```
mydata='"<>&';
unescaped=GlideStringUtil.unescapeHTML(mydata);
gs.info(unescaped);
```

出力：

```
"<>&
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideStringUtil - urlEncode(文字列 url)

返された文字列をインターネットで使用できるように、非 ASCII 文字、安全でない ASCII 文字、およびスペースをエンコードします。UTF-8 エンコーディングを使用します。パーセント (%) エンコーディングを使用します。

注: グローバルスコープでのみ使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	エンコードする文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	非 ASCII 文字、安全でない ASCII 文字、およびスペースがエンコードされた文字列。

```
var mystring='Test characters: " < > & " < > &';
escapedString=GlideStringUtil.urlEncode(mystring);
gs.info(escapedString);
```

出力:

```
Test+characters%3A+%22+%3C+%3E+%26+%26quot%3B+%26lt%3B+%26gt%3B+
%26amp%3B
```

GlideSysAttachment - グローバル

`GlideSysAttachment` API は、添付ファイルを処理するためのメソッドを提供します。

`getContentStream()` が呼び出されると、コンテンツは GlideScriptableInputStream オブジェクトとして返されます。GlideScriptableInputStream には、文字列に変換されない実際のバイト数が含まれています。

GlideSysAttachment:GlideSysAttachment()

GlideSysAttachment クラスのインスタンスを作成します。

注: このコンストラクターは、添付ファイル属性を管理するときに添付ファイルsys_idのみを文字列として受け取ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
idAttachmentAttributes	文字列	属性を持つ添付ファイルのSys_id。添付ファイルに属性があるかどうかを判断するには、GlideSysAttachment:fetchAllAttributes()を使用します。 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]

次のスクリプトは、2 つの添付ファイルがあるレコードの添付ファイル名をリストします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

var agr = attachment.getAttachments('<table_name>', '<record_sys_id>');

while(agr.next())
gs.info(agr.getValue('file_name'));
```

出力：

```
*** Script: filename1.txt
*** Script: filename2.txt
```

次の例は、指定された添付ファイルに割り当てられたすべての属性を取得する方法を示しています。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

var result = attach.fetchAllAttributes();

while(result.next()) {
  gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力:

```
Key: title, Value: Add multiple attributes to an attachment
Key: author, Value: Abel Tuter
Key: category, Value: KB
Key: length, Value: 5000
```

GlideSysAttachment - addAttribute(String attrKey, String attrValue)

既存の添付ファイルレコードに単一の属性を追加します。

関連項目：

- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ対象 GlideSysAttachment - addAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey, String attrValue)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。
attrValue	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアの値の部分。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、キー 作成者 と値 Fred Luddy を持つ属性を、指定された添付ファイルに追加する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルに表示されます。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");
attach.addAttribute("author", "Fred Luddy");

var result = attach.fetchAttribute("author");

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + " \nValue: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: author
Value: Fred Luddy
```

GlideSysAttachment:addMultipleAttributes(オブジェクト**attrsKeyValuePair)**

添付ファイルレコードに複数の属性を追加します。

関連項目：

- 追加属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ付き GlideSysAttachment - addMultipleAttributes(String sysAttachmentID, Object attrsKeyValuePair)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明

attrsKeyValuePair	オブジェクト	一連のキーと値のペアの添付ファイル属性。各属性キーとその値は文字列として指定する必要があります。
		
		たとえば、次のようになります。
		`var attachmentAttributes = {`
		`  "description" : "Photo of the solar system",`
		`  "dimensions" : "1600 x 300"`
		`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定した添付ファイルに属性を追加する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

var attrsKeyValuePair = { };
  attrsKeyValuePair["title"]  = "Add multiple attributes to an attachment";
  attrsKeyValuePair["category"] =  "KB";
  attrsKeyValuePair["length"] =  "5000";

attach.addMultipleAttributes(attrsKeyValuePair);

var result = attach.fetchAllAttributes();

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: title, Value: Add multiple attributes to an attachment
Key: author, Value: Abel Tuter
Key: category, Value: KB
Key: length, Value: 5000
```

GlideSysAttachment - copy(文字列 **sourceTable,** 文字列 **sourceID,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetID)**

添付ファイルをソースレコードからターゲットレコードにコピーします。

注: 添付ファイルをコピーすると、それに割り当てられているすべての属性もコピーされます。添付ファイル属性 [sys_attachment_list] テーブルでアサインされた属性のリストを表示するか、 `fetchAllAttributes()` メソッドを実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceTable	文字列	コピーする添付ファイルを含むテーブルの名前。
sourceID	文字列	ソーステーブルの sys_id。
targetTable	文字列	添付ファイルを追加するテーブルの名前。
targetID	文字列	ターゲットテーブルの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	コピーされた添付ファイルの sys_ids のアレイ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var attachment = new GlideSysAttachment();
var incidentSysID = 'ab1b30031b04ec101363ff37dc4bcbfc';
var incGR = new GlideRecord('incident');
incGR.get(incidentSysID);

var copiedAttachments = attachment.copy('incident', incidentSysID, 'problem',
 incGR.getValue('problem_id'));
gs.info('Copied attachments: ' + copiedAttachments);
```

出力：

```
Copied attachments:
 6e4621df1bc420501363ff37dc4bcbb0,a87769531b0820501363ff37dc4bcba2
```

GlideSysAttachment:deleteAllAttributes()

既存の添付ファイルレコードからすべての属性を削除します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ付き GlideSysAttachment - deleteAllAttributes(String sysAttachmentID)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	属性が正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:属性が正常に削除されました。 • false:属性は正常に削除されませんでした。

次の例は、指定した添付ファイルに割り当てられたすべての属性を削除する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

attach.deleteAllAttributes();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var result = attach.fetchAllAttributes();

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Attribute "null" not found for attachment "04f48541083e2e50f877df7a115e31f3"
```

GlideSysAttachment - deleteAttachment(文字列 **attachmentID)**

指定した添付ファイルを削除します。

注: 添付ファイルを削除すると、その添付ファイルにアサインされている属性も削除されます。添付ファイル属性 [sys_attachment_list] テーブルでアサインされた属性のリストを表示するか、 `fetchAllAttributes()` メソッドを実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attachmentID	文字列	添付ファイルの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var attachment = new GlideSysAttachment();
var attachmentSysID = 'a87769531b0820501363ff37dc4bcba2';
attachment.deleteAttachment(attachmentSysID);
```

GlideSysAttachment:deleteAttribute(文字列 **attrKey)**

添付ファイルレコードから指定された属性を削除します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ付き GlideSysAttachment - deleteAllAttributes(String sysAttachmentID)を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。

返される内容

タイプ	説明
ブール	添付ファイル属性が正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:添付ファイル属性が正常に削除されました。 • false:添付ファイル属性は正常に削除されませんでした。

次の例は、キー `作成者`を持つ指定された添付ファイルに割り当てられた属性を削除する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3v");

attach.deleteAttribute("author");

var result = attach.fetchAttribute("author");

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + " \nValue: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Attribute "author" not found for attachment "04f48541083e2e50f877df7a115e31f3"
```

GlideSysAttachment:fetchAllAttributes()

指定された添付ファイルレコードからすべての属性をフェッチします。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ対象 GlideSysAttachment:fetchAllAttributes(String sysAttachmentID)を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	添付ファイルレコードとそのすべての属性。

次の例は、指定された添付ファイルに割り当てられたすべての属性を取得する方法を示しています。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

var result = attach.fetchAllAttributes();

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: title, Value: Add multiple attributes to an attachment
Key: author, Value: Abel Tuter
Key: category, Value: KB
Key: length, Value: 5000
```

GlideSysAttachment:fetchAttribute(文字列 **attrKey)**

添付ファイルレコードから指定された属性をフェッチします。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ対象 GlideSysAttachment - fetchAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	添付ファイルの GlideRecord と指定された属性。

次の例は、キー 作成者を持つ添付ファイル属性を取得する方法を示しています。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

var result = attach.fetchAttribute("author");

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + " \nValue: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: author
Value: Abel Tuter
```

GlideSysAttachment - getAttachments(文字列 **tableName,** 文字列 **sys_id)**

名前、タイプ、サイズなど、一致する添付ファイルのメタデータを含む GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	添付ファイルが属するテーブルの名前。たとえば incident。
sys_id	文字列	添付ファイルが属しているレコードの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
GlideRecord	名前、タイプ、サイズなど、一致する添付ファイルのメタデータを含む GlideRecord オブジェクト。

次のスクリプトは、2 つの添付ファイルがあるレコードの添付ファイル名をリストします。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

var agr = attachment.getAttachments('<table_name>', '<record_sys_id>');

while(agr.next())
gs.info(agr.getValue('file_name'));
```

出力：

```
*** Script: filename1.txt
*** Script: filename2.txt
```

GlideSysAttachment - getContentStream(文字列 **sysID)**

添付ファイルの sys_id を指定して GlideScriptableInputStream オブジェクトを返します。

GlideTextReader API を使用してコンテンツストリームを読み込むことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	添付ファイルの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
GlideScriptableInputStream	添付ファイルのコンテンツを含むストリーム。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();
var attachmentSysID = '6e4621df1bc420501363ff37dc4bcbb0';
var attachmentContentStream = attachment.getContentStream(attachmentSysID);
gs.info('Attachment content stream: ' + attachmentContentStream);
```

出力：

```
Attachment content stream: com.glide.communications.GlideScriptableInputStream@14bd299
```

GlideSysAttachment - updateAllAttributes(オブジェクト**attrsKeyValuePair)**

既存の添付ファイルレコードのすべての属性を更新します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAttribute()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ対象 GlideSysAttachment - updateAllAttributes(String sysAttachmentID, Object attrsKeyValuePair)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明

attrsKeyValuePair	オブジェクト	一連のキーと値のペアの添付ファイル属性。各属性キーとその値は文字列として指定する必要があります。
		
		たとえば、次のようになります。
		`var attachmentAttributes = {`
		`"description" : "Photo of the solar system",`
		`"dimensions" : "1600 x 300"`
		`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定した添付ファイルの各属性を更新する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

var attachmentAttributes = {
    "category" : "Training",
    "title" : "Updating attachment attributes",
    "author" : "Abraham Lincoln",
    "length" : "6000"
}

attach.updateAllAttributes(attachmentAttributes);

var result = attach.fetchAllAttributes();

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: title, Value: Updating attachment attributes
Key: author, Value: Abraham Lincoln
Key: category, Value: Training
Key: length, Value: 6000
```

GlideSysAttachment - updateAttribute(String attrKey, String attrValue)

既存の添付ファイルレコードの 1 つの属性を更新します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()

この方法に相当するスコープの場合は、 スコープ付き GlideSysAttachment - updateAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey, String attrValue)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
attrValue	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアの値の部分。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、キー 作成者 を使用して、指定された添付ファイルに割り当てられた属性を更新し、値を Abel Tuter に変更する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment("04f48541083e2e50f877df7a115e31f3");

var originalVal = attach.fetchAttribute("author");
while(originalVal.next()) {
   gs.info("Original attribute value: " + originalVal.getValue('value') + "\n");
}

attach.updateAttribute("author", "Abel Tuter");

var updatedVal = attach.fetchAttribute("author");
while(updatedVal.next()) {
   gs.info("Updated attribute value: " + updatedVal.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Original attribute value: Fred Luddy

Updated attribute value: Abel Tuter
```

GlideSysAttachment - write(GlideRecord record, 文字列 **fileName,** 文字列 **contentType,** 文字列 **content)**

指定された添付ファイルを指定されたレコードに添付します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	添付ファイルを添付するレコード。
fileName	文字列	添付ファイル名。
contentType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ (image/png など)。添付ファイル [sys_attachment] テーブルの [コンテンツタイプ] フィールドにあります。
コンテンツ	文字列	添付ファイルのコンテンツ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	添付ファイルの sys_id。添付ファイルが追加されていない場合は null を返します。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

//set up inputs
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.get('78271e1347c12200e0ef563dbb9a7109');
var fileName = 'example.txt';
var contentType = 'text/csv';
var content = 'The text that is stored inside my file';

var agr = attachment.write(rec, fileName, contentType, content);

gs.info('The attachment sys_id is: ' + agr);
```

出力：

```
The attachment sys_id is: 01271e4317c13311e0ef563dbb9abe34
```

GlideSysAttachment - writeContentStream(GlideRecord now_GR, 文字列 fileName, 文字列 contentType, GlideScriptableInputStream inputStream)

入力ストリームを使用して添付ファイルを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	添付ファイルを添付するレコード。
fileName	文字列	添付ファイル名。
contentType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ (image/png など)。添付ファイル [sys_attachment] テーブルの [コンテンツタイプ] フィールドにあります。
コンテンツ	GlideScriptableInputStream	添付ファイルのコンテンツ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成される添付ファイルの sys_id。

sys_attachment テーブルから test_table レコードにコンテンツ ストリームを添付します。

```
function copyAttachmentToGlideRecord(conceptSysId) {

 // Get record from test_table using sys_id
 var targetGlideRecord = new GlideRecord("test_table");
 if (!targetGlideRecord.get(conceptSysId)) {
    throw ("Cannot find record created by test with sys_id: " + conceptSysId);
 }

 // Get record from sys_attachment table
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 var sourceAttachmentGlideRecord = new GlideRecord('sys_attachment');
 sourceAttachmentGlideRecord.query();
 sourceAttachmentGlideRecord.next();

 // Get field values from retrieved sys_attachment record
 var fileName = sourceAttachmentGlideRecord.getValue('file_name');
 var contentType = sourceAttachmentGlideRecord.getValue('content_type');
 var sourceAttachmentSysId = sourceAttachmentGlideRecord.getValue('sys_id');

 // Attach sys_attachment record content stream to test_table record
 var gsa = new GlideSysAttachment();
 gsa.writeContentStream(
   targetGlideRecord,
   fileName,
   contentType,
   gsa.getContentStream(sourceAttachmentSysId));
 gs.info("Attachment created");
}
```

GlideSysAttachment - スコープ指定

`GlideSysAttachment` API は、添付ファイルを処理するメソッドを提供します。

`getContent()` が呼び出されると、コンテンツはバイトアレイではなく文字列として返されます。

`getContentStream()` が呼び出されると、コンテンツは GlideScriptableInputStream オブジェクトとして返されます。GlideScriptableInputStream には、文字列に変換されない実際のバイト数が含まれています。

スコープ対象 GlideSysAttachment - GlideSysAttachment()

GlideSysAttachment クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

スコープ対象 GlideSysAttachment - addAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey, String attrValue)

既存の添付ファイルレコードに単一の属性を追加します。

関連項目：

- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment - addAttribute(String attrKey, String attrValue)を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。
attrValue	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアの値の部分。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、キー `作成者` と値 `Fred Luddy` を持つ属性を、指定された添付ファイルに追加する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルに表示されます。

```
var attach = new GlideSysAttachment();
attach.addAttribute("9e1b714601932210f877b455304df0af", "author", "Fred Luddy");

var result = attach.fetchAttribute("9e1b714601932210f877b455304df0af", "author");

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + " \nValue: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: author
Value: Fred Luddy
```

スコープ付き GlideSysAttachment - addMultipleAttributes(String sysAttachmentID, Object attrsKeyValuePair)

添付ファイルレコードに複数の属性を追加します。

関連項目：

- 追加属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment:addMultipleAttributes(オブジェクトattrsKeyValuePair)を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。

attrsKeyValuePair	オブジェクト	一連のキーと値のペアの添付ファイル属性。各属性キーとその値は文字列として指定する必要があります。
		
		たとえば、次のようになります。
		`var attachmentAttributes = {`
		`"description" : "Photo of the solar system",`
		`"dimensions" : "1600 x 300"`
		`}`

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定した添付ファイルに属性を追加する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

var attrsKeyValuePair = { };
  attrsKeyValuePair["title"]  = "Add multiple attributes to an attachment";
  attrsKeyValuePair["category"] =  "KB";
  attrsKeyValuePair["length"] =  "5000";

attach.addMultipleAttributes(attachmentID, attrsKeyValuePair);

var result = attach.fetchAllAttributes(attachmentID);

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: title, Value: Add multiple attributes to an attachment
Key: author, Value: Abel Tuter
Key: category, Value: KB
Key: length, Value: 5000
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment** - copy(文字列 **sourceTable,** 文字列 **sourceID,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetID)**

添付ファイルをソースレコードからターゲットレコードにコピーします。

注: 添付ファイルをコピーすると、それに割り当てられているすべての属性もコピーされます。添付ファイル属性 [sys_attachment_list] テーブルでアサインされた属性のリストを表示するか、 *`fetchAllAttributes()`* メソッドを実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceTable	文字列	コピーする添付ファイルを含むテーブルの名前。
sourceID	文字列	ソーステーブルの sys_id。
targetTable	文字列	添付ファイルを追加するテーブルの名前。
targetID	文字列	ターゲットテーブルの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	コピーされた添付ファイルの sys_ids のアレイ。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();
var incidentSysID = 'ab1b30031b04ec101363ff37dc4bcbfc';
var incGR = new GlideRecord('incident');
incGR.get(incidentSysID);

var copiedAttachments = attachment.copy('incident', incidentSysID, 'problem',
 incGR.getValue('problem_id'));
gs.info('Copied attachments: ' + copiedAttachments);
```

出力：

```
Copied attachments:
 6e4621df1bc420501363ff37dc4bcbb0,a87769531b0820501363ff37dc4bcba2
```

スコープ付き GlideSysAttachment - deleteAllAttributes(String sysAttachmentID)

既存の添付ファイルレコードからすべての属性を削除します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment:deleteAllAttributes()を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブール	属性が正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:属性が正常に削除されました。 • false:属性は正常に削除されませんでした。

次の例は、指定した添付ファイルに割り当てられたすべての属性を削除する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

attach.deleteAllAttributes(attachmentID);

var result = attach.fetchAllAttributes(attachmentID);

while(result.next()) {
  gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Attribute "null" not found for attachment "04f48541083e2e50f877df7a115e31f3"
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment -** deleteAttachment(文字列 **attachmentID)**

指定した添付ファイルを削除します。

注: 添付ファイルを削除すると、その添付ファイルにアサインされている属性も削除されます。添付ファイル属性 [sys_attachment_list] テーブルでアサインされた属性のリストを表示するか、 `fetchAllAttributes()` メソッドを実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attachmentID	文字列	添付ファイルの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var attachment = new GlideSysAttachment();
var attachmentSysID = 'a87769531b0820501363ff37dc4bcba2';
attachment.deleteAttachment(attachmentSysID);
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment - deleteAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey)**

添付ファイルレコードから指定された属性を削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment:deleteAttribute(文字列 attrKey)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。

返される内容

タイプ	説明
ブール	添付ファイル属性が正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:添付ファイル属性が正常に削除されました。 • false:添付ファイル属性は正常に削除されませんでした。

次の例は、キー 作成者を持つ指定された添付ファイルに割り当てられた属性を削除する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

attach.deleteAttribute(attachmentID, "author");

var result = attach.fetchAttribute(attachmentID, "author");

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + " \nValue: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Attribute "author" not found for attachment "04f48541083e2e50f877df7a115e31f3"
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment -** getAttachments(文字列 **tableName,** 文字列 **sys_id)**

名前、タイプ、サイズなど、一致する添付ファイルのメタデータを含む GlideRecord を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	添付ファイルが属するテーブルの名前。たとえば incident。
sys_id	文字列	添付ファイルが属しているレコードの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
GlideRecord	名前、タイプ、サイズなど、一致する添付ファイルのメタデータを含む GlideRecord オブジェクト。

次のスクリプトは、2 つの添付ファイルがあるレコードの添付ファイル名をリストします。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

var agr = attachment.getAttachments('<table_name>', '<record_sys_id>');

while(agr.next())
gs.info(agr.getValue('file_name'));
```

出力：

```
*** Script: filename1.txt
*** Script: filename2.txt
```

スコープ対象 GlideSysAttachment - getContent(GlideRecord sysAttachment)

添付ファイルのコンテンツを文字列として返します。

このメソッドは、スコープ対象のアプリケーションでのみ使用します。このメソッドは、グローバルスコープで使用されると undefined を返します。グローバルスコープで添付ファイルのコンテンツを読み取るには、*GlideSysAttachment - Global* API の *getContentStream()* メソッドを使用します。

このメソッドは、添付ファイルに対して次のファイルタイプをサポートしています。

- CSV (*.csv)
- JSON (*.json)
- テキスト (*.txt)

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachment	GlideRecord	添付ファイルレコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としての添付ファイルのコンテンツ。最大 5 MB のデータを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

var agr = attachment.getAttachments('incident',
 '78271e1347c12200e0ef563dbb9a7109'); //create attachment GlideRecord

while(agr.next()) { //for each attachment on the incident record
   gs.info(agr.getValue('file_name')); //print file name of attachment
   var attachmentContent = attachment.getContent(agr);
   gs.info('Attachment content: ' + attachmentContent); //print attachment content
}
```

出力:

```
Doc1.txt
Attachment content: I am text in a txt file attached to a record.
```

スコープ対象 GlideSysAttachment - getContentBase64(GlideRecord sysAttachment)

添付ファイルのコンテンツを Base64 エンコードを使用する文字列として返します。

このメソッドは、スコープ対象のアプリケーションでのみ使用します。このメソッドは、グローバルスコープで使用されると undefined を返します。グローバルスコープで添付ファイルのコンテンツを読み取るには、`GlideSysAttachment - Global` API の `getContentStream` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachment	GlideRecord	添付ファイルレコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	Base64 エンコードを使用する文字列としての添付ファイルのコンテンツ。最大 5 MB のデータを返します。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

var agr = attachment.getAttachments('incident',
 '78271e1347c12200e0ef563dbb9a7109'); //create attachment GlideRecord

while(agr.next()) { //for each attachment on the incident record
   gs.info(agr.getValue('file_name')); //print file name of attachment
   var attachmentContent = attachment.getContentBase64(agr);
   gs.info('Attachment content: ' + attachmentContent); //print attachment content
}
```

出力:

```
Doc1.txt
Attachment content:
 SSBhbSB0ZXh0IGluIGEgdHh0IGZpbGUgYXR0YWNoZWQgdG8gYSByZWNvcmQuIA0=
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideSysAttachment** - getContentStream(文字列 **sysID)**

添付ファイルの sys_id を指定して GlideScriptableInputStream オブジェクトを返します。

GlideTextReader API を使用してコンテンツストリームを読み込むことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	添付ファイルの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
GlideScriptableInputStream	添付ファイルのコンテンツを含むストリーム。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();
var attachmentSysID = '6e4621df1bc420501363ff37dc4bcbb0';
var attachmentContentStream = attachment.getContentStream(attachmentSysID);
gs.info('Attachment content stream: ' + attachmentContentStream);
```

出力：

```
Attachment content stream: com.glide.communications.GlideScriptableInputStream@14bd299
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment: fetchAllAttributes(String sysAttachmentID)**

指定された添付ファイルレコードからすべての属性をフェッチします。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment:fetchAllAttributes()を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	添付ファイルレコードとそのすべての属性。

次の例は、指定された添付ファイルに割り当てられたすべての属性を取得する方法を示しています。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

var result = attach.fetchAllAttributes(attachmentID);

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: title, Value: Add multiple attributes to an attachment
Key: author, Value: Abel Tuter
Key: category, Value: KB
Key: length, Value: 5000
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment - fetchAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey)**

添付ファイルレコードから指定された属性をフェッチします。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- updateAllAttributes()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment:fetchAttribute(文字列 attrKey)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	添付ファイルの GlideRecord と指定された属性。

次の例は、キー 作成者を持つ添付ファイル属性を取得する方法を示しています。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

var result = attach.fetchAttribute(attachmentID, "author");

while(result.next()) {
   gs.info("Key: " + result.getValue('key') + " \nValue: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: author
Value: Abel Tuter
```

スコープ対象 GlideSysAttachment - updateAllAttributes(String sysAttachmentID, Object attrsKeyValuePair)

既存の添付ファイルレコードのすべての属性を更新します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()
- fetchAttribute()
- updateAttribute()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment - updateAllAttributes(オブジェクトattrsKeyValuePair)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。

attrsKeyValuePair	オブジェクト	一連のキーと値のペアの添付ファイル属性。各属性キーとその値は文字列として指定する必要があります。
		
		たとえば、次のようになります。
		`var attachmentAttributes = {`
		`"description" : "Photo of the solar system",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"dimensions" : "1600 x 300" }

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定した添付ファイルの各属性を更新する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

var attachmentAttributes = {
   "category" : "Training",
   "title" : "Updating attachment attributes",
   "author" : "Abraham Lincoln",
   "length" : "6000"
}

attach.updateAllAttributes(attachmentID, attachmentAttributes);

var result = attach.fetchAllAttributes(attachmentID);

while(result.next()) {
  gs.info("Key: " + result.getValue('key') + ", Value: " + result.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Key: title, Value: Updating attachment attributes
Key: author, Value: Abraham Lincoln
Key: category, Value: Training
Key: length, Value: 6000
```

スコープ付き GlideSysAttachment - updateAttribute(String sysAttachmentID, String attrKey, String attrValue)

既存の添付ファイルレコードの 1 つの属性を更新します。

関連項目：

- 追加属性()
- 追加複数属性()
- deleteAllAttributes()
- deleteAttribute()
- fetchAllAttributes()

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- fetchAttribute()
- updateAllAttributes()

このメソッドをグローバルに同等にするには、 GlideSysAttachment - updateAttribute(String attrKey, String attrValue)を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysAttachmentID	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルの sys_id。
attrKey	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアのキー部分。
attrValue	文字列	添付ファイル属性のキーと値のペアの値の部分。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、キー 作成者 を使用して、指定された添付ファイルに割り当てられた属性を更新し、値を Abel Tuter に変更する方法を示しています。結果は、添付ファイル属性 [sys_attachment_attribute] テーブルでも確認できます。

```
var attach = new GlideSysAttachment();

var attachmentID = '9e1b714601932210f877b455304df0af';

var originalVal = attach.fetchAttribute(attachmentID, "author");
while(originalVal.next()) {
   gs.info("Original attribute value: " + originalVal.getValue('value') + "\n");
}

attach.updateAttribute(attachmentID, "author", "Abel Tuter");

var updatedVal = attach.fetchAttribute(attachmentID, "author");
while(updatedVal.next()) {
   gs.info("Updated attribute value: " + updatedVal.getValue('value'));
}
```

出力：

```
Original attribute value: Fred Luddy

Updated attribute value: Abel Tuter
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment - write(GlideRecord record,** 文字列 **fileName,** 文字列 **contentType,** 文字列 **content)**

指定された添付ファイルを指定されたレコードに添付します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	添付ファイルを添付するレコード。
fileName	文字列	添付ファイル名。
contentType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ (image/png など)。添付ファイル [sys_attachment] テーブルの [コンテンツタイプ] フィールドにあります。
コンテンツ	文字列	添付ファイルのコンテンツ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	添付ファイルの sys_id。添付ファイルが追加されていない場合は null を返します。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

//set up inputs
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.get('78271e1347c12200e0ef563dbb9a7109');
var fileName = 'example.txt';
var contentType = 'text/csv';
var content = 'The text that is stored inside my file';

var agr = attachment.write(rec, fileName, contentType, content);

gs.info('The attachment sys_id is: ' + agr);
```

出力：

```
The attachment sys_id is: 01271e4317c13311e0ef563dbb9abe34
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment - writeBase64(GlideRecord now_GR,** 文字列 **fileName,** 文字列 **contentType,** 文字列 **content_base64Encoded)**

Base64 でエンコードされたコンテンツを使用して、指定されたレコードの添付ファイルを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	添付ファイルを添付するレコード。
fileName	文字列	添付ファイル名。
contentType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ (image/png など)。添付ファイル [sys_attachment] テーブルの [コンテンツタイプ] フィールドにあります。
コンテンツ	文字列	Base64 形式の添付ファイルのコンテンツ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成される添付ファイルの sys_id。

```
var attachment = new GlideSysAttachment();

var rec = new GlideRecord('incident');
var incidentSysID = 'ab1b30031b04ec101363ff37dc4bcbfc';
rec.get(incidentSysID);
var fileName = 'example.txt';
var contentType = 'text/csv';
var base64Encodedcontent = 'SSBhbSB0ZXh0Lg==';

var agr = attachment.writeBase64(rec, fileName, contentType, base64Encodedcontent);

gs.info('The attachment sys_id is: ' + agr);
```

出力:

```
The attachment sys_id is: 10cde9971b0820501363ff37dc4bcba6
```

スコープ対象 **GlideSysAttachment - writeContentStream(GlideRecord now_GR,** 文字列 **fileName,** 文字列 **contentType, GlideScriptableInputStream inputStream)**

入力ストリームを使用して添付ファイルを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	添付ファイルを添付するレコード。
fileName	文字列	添付ファイル名。
contentType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ (image/png など)。添付ファイル [sys_attachment] テーブルの [コンテンツタイプ] フィールドにあります。
コンテンツ	GlideScriptableInputStream	添付ファイルのコンテンツ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成される添付ファイルの sys_id。

sys_attachment テーブルから test_table レコードにコンテンツ ストリームを添付します。

```
function copyAttachmentToGlideRecord(conceptSysId) {

 // Get record from test_table using sys_id
 var targetGlideRecord = new GlideRecord("test_table");
 if (!targetGlideRecord.get(conceptSysId)) {
    throw ("Cannot find record created by test with sys_id: " + conceptSysId);
 }

 // Get record from sys_attachment table
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 var sourceAttachmentGlideRecord = new GlideRecord('sys_attachment');
 sourceAttachmentGlideRecord.query();
 sourceAttachmentGlideRecord.next();

 // Get field values from retrieved sys_attachment record
 var fileName = sourceAttachmentGlideRecord.getValue('file_name');
 var contentType = sourceAttachmentGlideRecord.getValue('content_type');
 var sourceAttachmentSysId = sourceAttachmentGlideRecord.getValue('sys_id');

 // Attach sys_attachment record content stream to test_table record
 var gsa = new GlideSysAttachment();
 gsa.writeContentStream(
   targetGlideRecord,
   fileName,
   contentType,
   gsa.getContentStream(sourceAttachmentSysId));
 gs.info("Attachment created");
}
```

GlideSysListControl - スコープ指定

`GlideSysListControl` API には、[新規] ボタンと [編集] ボタンのどちらを表示するかを決定できるメソッドが用意されています。

GlideSysListControl - GlideSysListControl(文字列 tableName)

GlideSysListControl オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブルの名前

GlideSysListControl - getControlID()

コントロールの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	コントロールの sys_id

```
var sysListCtrl = new GlideSysListControl("incident");
var controlID = sysListCtrl.getControlID();
gs.info(controlID);
```

出力：

```
91a807a60a0a3c74012113e28b47ca2e
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSysListControl - isOmitEditButton()

[編集] ボタンを表示しない場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	[編集] ボタンを表示しない場合は true。

```
var sysListCtrl = new GlideSysListControl("incident");
var isOmitted = sysListCtrl.isOmitEditButton();
gs.info(isOmitted);
```

出力：

```
false
```

GlideSysListControl - isOmitNewButton()

[新規] ボタンを表示しない場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	[新規] ボタンを表示しない場合は true。

```
var sysListCtrl = new GlideSysListControl("incident");
var isOmitted = sysListCtrl.isOmitNewButton();
gs.info(isOmitted);
```

出力：

```
false
```

GlideSystem - グローバル

サーバー側の JavaScript で変数名 `gs` で参照される *`GlideSystem`* API は、システムや現在ログインしているユーザー、日付/時刻などの情報を取得するための多数の便利なメソッドを提供しています。

`GlideSystem` メソッドの多くは、日付をクエリ範囲に簡単に含めることができ、フィルターとレポートで最もよく使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSystem - addErrorMessage(オブジェクト message)

現在のセッションのエラーメッセージを追加します。

`getErrorMessages()` を使用して、現在表示されているエラーメッセージのリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクト	追加するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.include("PrototypeServer");
 var ValidatePasswordStronger = Class.create();
 ValidatePasswordStronger.prototype = {
     process : function() {
       var user_password = request.getParameter("user_password");
       var min_len = 8;
       var rules = "Password must be at least " + min_len +
         " characters long and contain a digit, an uppercase letter, and a lowercase letter.";
       if (user_password.length() < min_len) {
         gs.addErrorMessage("TOO SHORT: " + rules);
         return false;
       }
       var digit_pattern = new RegExp("[0-9]", "g");
       if (!digit_pattern.test(user_password)) {
         gs.addErrorMessage("DIGIT MISSING: " + rules);
         return false;
       }
       var upper_pattern = new RegExp("[A-Z]", "g");
       if (!upper_pattern.test(user_password)) {
         gs.addErrorMessage("UPPERCASE MISSING: " + rules);
         return false;
       }
       var lower_pattern = new RegExp("[a-z]", "g");
       if (!lower_pattern.test(user_password)) {
         gs.addErrorMessage("LOWERCASE MISSING: " + rules);
         return false;
       }
       return true; // password is OK
     }
 }
[edit]
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `addErrorMessage()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addErrorMessage() を使用します。

GlideSystem - addHighMessage (文字列メッセージ)

フォームの上部に高優先度のメッセージが表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する優先度の高いメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に優先度の高いメッセージを表示する方法を示しています。

```
gs.addHighMessage("This is a high priority message");
```

GlideSystem - addErrorMessage(オブジェクト **message)**

現在のセッションの情報メッセージを追加します。

`getInfoMessages()` を使用して、表示されている情報メッセージのリストを取得します。このメソッドは、非同期ビジネスルールではサポートされていないため、変換スクリプト内では使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクト	追加するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if ((!current.u_date1.nil()) && (!current.u_date2.nil())) {
  var start = current.u_date1.getGlideObject().getNumericValue();
  var end = current.u_date2.getGlideObject().getNumericValue();
  if (start > end) {
    gs.addInfoMessage('start must be before end');
    current.u_date1.setError('start must be before end');
    current.setAbortAction(true);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`addInfoMessage()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド addInfoMessage() を使用します。

GlideSystem - addLowMessage (文字列メッセージ)

優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する優先度の低いメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
gs.addLowMessage("This is a low priority message");
```

GlideSystem - addMessage(文字列 **type,** オブジェクト **message)**

現在のセッションのメッセージを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	`error` や `info` などのメッセージのタイプ。
message	オブジェクト	現在のセッションに追加するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideSystem - addModerateMessage(文字列 **message)**

フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する中程度のメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示する方法を示しています。

```
gs.addModerateMessage("This is a moderate priority message");
```

GlideSystem:addSuccessMessage(文字列メッセージ)

アクションが成功したことを確認するメッセージがフォームの上部に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する成功メッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、成功メッセージを確認するメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
gs.addSuccessMessage("This is a success message");
```

GlideSystem - beginningOfLastMonth()

先月の初めの日時を GMT で取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	先月の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)。

この例では、GlideDateTime オブジェクトの日時を先月の初めに設定します。

```
var date = new GlideDate();
date.setValue(gs.beginningOfLastMonth());
var dateasint = date.toString().replace('-','');
gs.print(dateasint);
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`beginningOfLastMonth()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfLastMonth() を使用します。

GlideSystem - beginningOfLastWeek()

先週の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	先週の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を先週の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfLastWeek());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfLastWeek()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfLastWeek() を使用します。

GlideSystem - beginningOfNextWeek()

来週の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来週の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を来週の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfNextWeek());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfNextWeek()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfNextWeek() を使用します。

GlideSystem - beginningOfNextMonth()

来月の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	来月の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を来月の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfNextMonth());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfNextMonth()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfNextMonth() を使用します。

GlideSystem - beginningOfNextYear()

来年の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来年の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)。

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を来年の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfNextYear());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfNextYear()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfNextYear() を使用します。

GlideSystem - beginningOfThisMonth()

今月の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	今月の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を今月の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfThisMonth());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfThisMonth()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfThisMonth() を使用します。

GlideSystem - beginningOfThisQuarter()

現在の四半期の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の四半期の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を現在の四半期の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfThisQuarter());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfThisQuarter()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfThisQuarter() を使用します。

GlideSystem - beginningOfThisWeek()

今週の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	今週の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を今週の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfThisWeek());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfThisWeek()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfThisWeek() を使用します。

GlideSystem - beginningOfThisYear()

今年の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今年の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を今年の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfThisYear());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *beginningOfThisYear()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド beginningOfThisYear() を使用します。

GlideSystem - beginningOfToday()

本日の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	本日の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、現在の Glide 日付/時刻レコードの値を本日の初めに設定します。

```
var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
gdt2.setValue(gs.beginningOfToday());
```

GlideSystem - beginningOfTomorrow()

現在のセッションのタイムゾーンに合わせて調整された明日の初め (UTC) を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	明日の初めの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

```
var today = new GlideDateTime(gs.beginningOfTomorrow()).getNumericValue();
```

GlideSystem - beginningOfYesterday()

昨日の初めの日時を GMT で取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	昨日の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)。

```
var start = new GlideDateTime();
start.setValue(gs.beginningOfYesterday());
```

GlideSystem - calDateDiff(文字列 startDate, 文字列 endDate, ブーリアン numericValue)

デフォルトのカレンダーを使用して 2 つの日付の差を計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カレンダーは現在、古くなっています。スケジュールが使用されている場合は、トピック スケジュールスクリプトのユースケースの「特定のスケジュール中に計算する」セクションを参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	文字列	現在のユーザーの日付形式で比較する開始日。
endDate	文字列	現在のユーザーの日付形式で比較する終了日。
numericValue	ブーリアン	返される時間値の形式を示すフラグ。 有効な値： • true：戻り値の形式は秒数です。 • false：戻り値の形式は ddd hh:mm:ss です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	*numericValue* パラメーターが true の場合、2 つの日付の差を整数の秒数として返します。 false の場合、2 つの日付の差を ddd hh:mm:ss 形式で返します。

```
var endDateTime = gs.nowDateTime();
gs.print('--- Total records: ' + countRecordsTotal);
gs.print('--- End time: ' + endDateTime);
gs.print('Time diff: ' + gs.calDateDiff(startDateTime, endDateTime));
```

GlideSystem - dateDiff(文字列 **startDate,** 文字列 **endDate,** ブーリアン **numericValue)**

2 つの日付の差を計算します。

このメソッドは、最初のパラメーターとして早い方の日付、2 番目のパラメーターとして遅い方の日付を想定しています。それ以外の場合、このメソッドはこの差を負の値として返します。*`getDisplayValue()`* を使用して文字列を想定される形式に変換します。

このメソッドは、ユーザー/システムの日付形式でパラメーターを想定しています。これは内部形式とは異なる場合があります。ユーザー/システムの日付形式以外の形式でパラメーターを使用すると、無効な結果が返される場合があります。

GlideDateTime オブジェクトを使用する場合は、*`dateDiff()`* の代わりに GlideDateTime *`subtract()`* メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	文字列	現在のユーザーの日付形式で比較する開始日。
endDate	文字列	現在のユーザーの日付形式で比較する終了日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
numericValue	ブーリアン	true の場合、戻り値の形式は秒数です。 false の場合、戻り値の形式は ddd hh:mm:ss です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	numericValue パラメーターが true の場合、2 つの日付の差を整数の秒数として返します。 false の場合、2 つの日付の差を ddd hh:mm:ss 形式で返します。

```
// Given two date/times as DateTime objects
// Set the values this way to ensure a consistent input time
var date1 = new GlideDateTime();
var date2 = new GlideDateTime();
date1.setDisplayValueInternal('2014-01-01 12:00:00');
date2.setDisplayValueInternal('2014-01-01 13:00:00');

// Determine the difference as number of seconds (returns a string)
// Use getDisplayValue() to convert the string to the format expected by dateDiff()
var diffSeconds = gs.dateDiff(date1.getDisplayValue(), date2.getDisplayValue(), true);

// JavaScript will coerce diffSeconds from a string to a number
// since diffSeconds is being compared to a number
var msg = (diffSeconds <= 0) ? ' is on or after ' : ' is before ';
gs.print(date1.getDisplayValue() + msg + date2.getDisplayValue())
```

自動翻訳

GlideSystem - dateGenerate(文字列 **date,** 文字列 **range)**

指定された日付の日時を GMT で生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	GMT で生成する日付。 形式：yyyy-mm-dd
range	文字列	start、end、または time。 形式：24 時間 hh:mm:ss

返される内容

タイプ	説明
文字列	生成された日時。 range が start の場合、戻り値は yyyy-mm-dd 00:00:00 です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	range が end の場合、戻り値は yyyy-mm-dd 23:59:59 です。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、インシデントテーブルのレコードをクエリするときに *dateGenerate()* を使用して開始日を設定しています。

```
var tableData = new GlideRecord('incident');
tableData.addEncodedQuery("sys_created_onBETWEENjavascript:gs.dateGenerate('2015-10-07','00:00:00')@javascript:gs.daysAgoEnd(0)^priority=1^severityIN1,2");
tableData.query();
gs.info("Count: " + tableData.getRowCount());
```

出力:

```
Count: 7
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *dateGenerate()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド dateGenerate() を使用します。

GlideSystem - daysAgo(数値 **days)**

特定の日数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	日数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された日数前の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss。

```
function contractNoticeDue() {
  var now_GR = new GlideRecord("contract");
  now_GR.addQuery("u_contract_status", "Active");
  now_GR.query();
  while (now_GR.next()) {
    if ((now_GR.u_termination_date <= gs.daysAgo(-90)) && (now_GR.u_contract_duration == "Long")) {
      now_GR.u_contract_status = "In review";
    }
    else if ((now_GR.u_termination_date <= gs.daysAgo(-50)) && (now_GR.u_contract_duration == "Medium")) {
      now-GR.u_contract_status = "In review";
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   else if ((now_GR.u_termination_date <= gs.daysAgo(-10)) && (now_GR.u_contract_duration
 == "Short")) {
     now_GR.u_contract_status = "In review";
   }
  }
  now_GR.update();
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *daysAgo()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド daysAgo() を使用します。

GlideSystem - daysAgoEnd(数値 **days)**

指定された日数前の 1 日の終わりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	整数の日数

返される内容

タイプ	説明
文字列	1 日の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)。

この例では、インシデントテーブルのレコードをクエリするときに *daysAgoEnd()* を使用して終了日を設定しています。

```
var tableData = new GlideRecord('incident');
tableData.addEncodedQuery("sys_created_onBETWEENjavascript:gs.dateGenerate('2015-10-0
7','00:00:00')@javascript:gs.daysAgoEnd(0)^priority=1^severityIN1,2");
tableData.query();
gs.addInfoMessage("Count: " +tableData.getRowCount());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *daysAgoEnd()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド daysAgoEnd() を使用します。

GlideSystem - daysAgoLocal(数値 **days)**

指定された日数前の 1 日の始まりの日時を返します。返される日時には現在のセッションのタイムゾーン (現地時間) が反映されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	遡る日数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザー定義の日時形式での 1 日の始まりに対する現地日時。日時形式が初期値から変更されていない場合、形式は yyyy-mm-dd hh:mm:ss です。

```
if (due_in == "1 Day") {
  dd = gs.daysAgoLocal(-1);
}
if (due_in == "1 Week") {
  dd = gs.daysAgoLocal(-7);
}
```

GlideSystem - daysAgoStart(数値 days)

指定された日数前の 1 日の始まりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	文字列	整数の日数

返される内容

タイプ	説明
文字列	1 日の始まりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

```
var now_GR = new GlideRecord('sysapproval_approver');
now_GR.addQuery('state', 'requested');
now_GR.addQuery('sys_updated_on', '<', gs.daysAgoStart(5));
now_GR.query();
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *daysAgoStart()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド daysAgoStart() を使用します。

GlideSystem - endOfLastMonth()

先月の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	先月の終わりの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、先月の最終日のレポートレコードをクエリする方法を示します。

```
var month = gs.endOfLastMonth();
var monthd = new GlideDateTime(month);
monthd.addDays(-1);

var queueLast = new GlideRecord('u_amazon_connect_phone_metrics');
queueMtd.addQuery('u_queue_name',queueNames[i]);
queueMtd.addEncodedQuery('u_time_range=MTD');
queueMtd.addEncodedQuery('u_report_date'+ monthd);
queueMtd.orderByDesc('u_report_date');

queueMtd.query();

if(queueMtd.next()){
  gs.info(queueMtd.u_report_date);
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfLastMonth()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfLastMonth() を使用します。

GlideSystem - endOfLastWeek()

先週の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	先週の終わりの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、前月の最後の週に開かれたレコードをクエリする方法を示しています。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.addQuery('active=true^priority=1^opened_atONLast
 month@javascript:gs.beginningOfLastMonth()@javascript:gs.endOfLastMonth()^opened_atON
Last week@javascript:gs.beginningOfLastWeek()@javascript:gs.endOfLastWeek()');
inc.query();
while(inc.next())
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  gs.addInfoMessage(inc.getRowCount());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfLastWeek()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfLastWeek() を使用します。

GlideSystem - endOfLastYear()

去年の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT。

この例は、去年作成されたすべてのレコードに対して作成されたレコードをクエリする方法を示しています。

```
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.addEncodedQuery('sys_created_onONLast
 year@javascript:gs.beginningOfLastYear()@javascript:gs.endOfLastYear()');
inc.query();
while(inc.next()){
  inc.assignment_group = "d625dccec0a8016700a222a0f7900d06";
  inc.update();
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfLastYear()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfLastYear() を使用します。

GlideSystem - endOfNextMonth()

来月の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	GMT 日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、本日の始まりから来月の終わりまでに作成された KB ナレッジレコードをクエリする方法を示しています。

```
var query =
 "kb_knowledge_base=e81c9a0ddbc15810c38f0763b99619c1^ORkb_knowledge_base=21302e89db055810c38f0763b99619cc^valid_toBETWEENjavascript:gs.beginningOfToday()@javascript:gs.endOfNextMonth()^ORworkflow_state=pending_retirement^latest=true";
var rec = new GlideRecord('kb_knowledge');
rec.addEncodedQuery(query);
rec.addQuery('author', current.author);
rec.query();
while (rec.next()) {
  var Kbtitle = rec.getValue('short_description');
  articles.push(rec.number.toString()+ " + Kbtitle);
  template.print('Click here to view record<a href="https://give urs instance url
 here/nav_to.do?uri=kb_knowledge.do?sys_id=' + rec.sys_id + '">' + rec.number + '</a>');
}
var articlesList = "<ul>";
for (i = 0; i <= articles.length-1; i++) {
  articlesList = articlesList + "<li>" + articles[i] + "</li>";
}
articlesList = articlesList + "</ul>";
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfNextMonth()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfNextMonth() を使用します。

GlideSystem - endOfNextWeek()

来週の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来週の終わりの GMT の日時。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、クエリで *endOfNextWeek()* を使用して、先週のすべての訪問者を取得する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var title = 'Visitors arriving this Week';
var visitorQuery = 'active=true^category=visitor_request^u_my_start_dateONThis
 week@javascript:gs.beginningOfThisWeek()@javascript:gs.endOfNextWeek()';
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfNextWeek()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfNextWeek() を使用します。

GlideSystem - endOfNextYear()

来年の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来年の終わりの GMT の日時。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、*endOfNextYear()* を使用して GlideDateTime オブジェクトを来年の終わりに設定する方法を示しています。

```
setEndDate : function(dt) {
  var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
  gdt2.setValue(gs.endOfNextYear());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfNextYear()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfNextYear() を使用します。

GlideSystem - endOfThisMonth()

今月の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今月の終わりの GMT の日時。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例は、*endOfThisMonth()* を使用して GlideDateTime オブジェクトを今月の終わりに設定する方法を示しています。

```
setEndDate : function(dt) {
  var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
  gdt2.setValue(gs.endOfThisMonth());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfThisMonth()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfThisMonth() を使用します。

GlideSystem - endOfThisQuarter()

今四半期の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今四半期の終わりの GMT の日時。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、*endOfThisQuarter()* を使用して GlideDateTime オブジェクトを今月の終わりに設定する方法を示しています。

```
setEndDate : function(dt) {
  var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
  gdt2.setValue(gs.endOfThisQuarter());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfThisQuarter()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfThisQuarter() を使用します。

GlideSystem - endOfThisWeek()

今週の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	今週の終わりの GMT の日時。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、*endOfThisWeek()* を使用して GlideDateTime オブジェクトを今月の終わりに設定する方法を示しています。

```
setEndDate : function(dt) {
  var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
  gdt2.setValue(gs.endOfThisWeek());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfThisWeek()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfThisWeek() を使用します。

GlideSystem - endOfThisYear()

今年の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今年の終わりの GMT の日時。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、*endOfThisYear()* を使用して GlideDateTime オブジェクトを今月の終わりに設定する方法を示しています。

```
setEndDate : function(dt) {
  var gdt2 = new GlideDateTime(dt);
  gdt2.setValue(gs.endOfThisYear());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *endOfThisYear()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド endOfThisYear() を使用します。

GlideSystem - endOfToday()

本日の終わりの日時を GMT で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT。

```
var beginToday = gs.beginningOfToday();
	var endToday = gs.endOfToday();
	var beginTomorrow = gs.beginningOfTomorrow();
	var endTomorrow = gs.endOfTomorrow();
	var beginYesterday = gs.beginningOfYesterday();
	var endYesterday = gs.endOfYesterday();

	gs.info('beginningOfToday: ' + beginToday);
	gs.info('endOfToday: ' + endToday);
	gs.info('-----------');
	gs.info('beginningOfTomorrow: ' + beginTomorrow);
	gs.info('endOfTomorrow: ' + endTomorrow);
	gs.info('beginningOfYesterday: ' + beginYesterday);
	gs.info('endOfYesterday: ' + endYesterday);
	gs.info('-----------');
	var gdt1 = new GlideDateTime(beginToday);
	var gdt2 = new GlideDateTime(beginTomorrow);
	var dur = GlideDateTime.subtract(gdt1, gdt2); //the difference between gdt1 and gdt2
	gs.info('BeginTomorrow: ' + dur.getDisplayValue());

	var gdt1 = new GlideDateTime(endToday);
	var gdt2 = new GlideDateTime(endTomorrow);
	var dur = GlideDateTime.subtract(gdt1, gdt2); //the difference between gdt1 and gdt2
	gs.info('EndTomorrow: ' + dur.getDisplayValue());

	var gdt1 = new GlideDateTime(beginToday);
	var gdt2 = new GlideDateTime(beginYesterday);
	var dur = GlideDateTime.subtract(gdt2, gdt1); //the difference between gdt1 and gdt2
	gs.info('BeginningYesterday: ' + dur.getDisplayValue());

	var gdt1 = new GlideDateTime(endToday);
	var gdt2 = new GlideDateTime(endYesterday);
	var dur = GlideDateTime.subtract(gdt2, gdt1); //the difference between gdt1 and gdt2
	gs.info('EndYesterday: ' + dur.getDisplayValue());
```

GlideSystem - endOfTomorrow()

明日の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT。

```
var tomorrowEnd = new GlideDateTime();
tomorrowEnd.setValue(gs.endOfTomorrow());
```

GlideSystem - endOfYesterday()

昨日の終わりの日時を GMT で取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 (yyyy-mm-dd huh:mm:ss) の GMT。

```
var yesterdayEnd = new GlideDateTime();
yesterdayEnd.setValue(gs.endOfYesterday());
```

GlideSystem - eventQueue (文字列 name, オブジェクト glideRecord, 文字列 parm1, 文字列 parm2, 文字列 queue)

イベントマネージャーのイベントをキューに格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	キューに格納されているイベントの名前。
glideRecord	オブジェクト	GlideRecord オブジェクト (「current」など)。
parm1	文字列	(オプション) 指定されている場合はインスタンスとともに保存されます。
parm2	文字列	(オプション) 指定されている場合はインスタンスとともに保存されます。
queue	文字列	キューの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (current.operation() != 'insert' && current.comments.changes()) {
    gs.eventQueue("incident.commented", current, gs.getUserID(), gs.getUserName());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `eventQueue()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド eventQueue() を使用します。

GlideSystem - eventQueueScheduled(文字列 **name,** オブジェクト **glideRecord,** 文字列 **parm1,** 文字列 **parm2,** オブジェクト **expiration)**

指定された日時にイベントマネージャーのイベントをキューに格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	キューに格納されているイベントの名前。
glideRecord	オブジェクト	GlideRecord オブジェクト (「current」など)。
parm1	文字列	(オプション) 指定されている場合はインスタンスとともに保存されます。
parm2	文字列	(オプション) 指定されている場合はインスタンスとともに保存されます。
expiration	オブジェクト	このイベントを処理する日時。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if (current.operation() != 'insert' && current.comments.changes()) {
    gs.eventQueueScheduled("incident.commented", current, gs.getUserID(), gs.getUserName(),
 new GlideDateTime('2018-06-02 20:00:00'));
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `eventQueueScheduled()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド eventQueueScheduled() を使用します。

GlideSystem - flushMessages()

`addErrorMessage()` または `addInfoMessage()` を使用して保存されたセッションメッセージをクリアします。

セッションメッセージはフォームの上部に表示されます。クライアント側スクリプトで `g_form.clearMessages()` を使用してセッションメッセージを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、エラーメッセージを解析して返し、`flushMessages()` を使用してメッセージをクリアする方法を示します。

```
MySessionUtil.getSessionError = function() {
  var msg = null;
  var msgs = gs.getErrorMessages().toArray();
  if (msgs.length > 0) {
    msg = msgs[0] + '';
    gs.flushMessages();
  }
  return msg;
};
```

GlideSystem - getAvatar()

ユーザーのアバターへのファイルパスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのアバターへのファイルパス。

```
var avatarFile = gs.getUser().getAvatar();
gs.addInfoMessage('User avatar ID: ' + avatarFile);
```

出力：

```
User avatar ID: c148e1d13741310042106710ce41f149.iix?t=small
```

GlideSystem - getCurrentScopeName()

現在のアプリケーションスコープの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のスコープ名。

この例は、*getCurrentScopeName()* を使用してプロセッサーのスコープを取得する方法を示しています。

```
var incident_GR = new GlideRecord('Incident');

if (incident_GR.get("2e3f6baddb9ad600added8fdbf9618cb")) {
  gs.debug("processor scope = "+ gs.getCurrentScopeName());
  var w = new global.Workflow();
  var context = w.startFlow('1f4a4baddb9ad600affed8fdbf9619bc', incident_GR, "update");   //id
 = id workflow
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getCurrentScopeName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getCurrentScopeName() を使用します。

GlideSystem - getDateFormat()

現在のユーザーに関連付けられている日付形式を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーに関連付けられている日付形式。

次の例は、ユーザーに関連付けられている日付形式を返します。

```
var userDateFormat = gs. getDateFormat();
gs.info(userDateFormat);
```

出力：

```
yyyy-MM-dd
```

GlideSystem - getDateTimeFormat()

現在のユーザーに関連付けられている日時形式を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーに関連付けられている日時形式。

次の例は、ユーザーに関連付けられている日時形式を返します。

```
var userDateTimeFormat = gs.getDateTimeFormat();
gs.info(userDateTimeFormat);
```

出力：

```
yyyy-MM-dd HH:mm:ss
```

GlideSystem - getDisplayColumn(文字列 **tableName)**

テーブルの表示列を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	表示列名を取得するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	表示列名

```
// Return the sys_id value for a given table and its display value
function GetIDValue(table, displayValue) {
   var rec = new GlideRecord(table);
   var dn = gs.getDisplayColumn(table);
   if (rec.get(dn, displayValue))
      return rec.sys_id;
   else
      return null;
}
```

GlideSystem - getDisplayValueFor(文字列 **tableName,** 文字列 **recordID,** 文字列 **fieldName)**

指定されたレコードの指定されたフィールドの表示値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブルの名前。
recordID	文字列	レコードの sys_id。
fieldName	文字列	表示値を返すフィールドの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	フィールドの表示値。

この例は、`getDisplayValueFor()` を使用して `number` フィールドの表示値を返す方法を示しています。

```
var value = gs.getDisplayValueFor(current.getTableName(),current.getValue('sys_id'),'number');
```

GlideSystem - getErrorMessages()

`addErrorMessage()` によって追加されたセッションのエラーメッセージのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーメッセージのリスト

この例では、`getErrorMessages()` を使用してエラーメッセージを解析して返す方法を示します。

```
MySessionUtil.getSessionError = function() {
  var msg = null;
  var msgs = gs.getErrorMessages().toArray();
  if (msgs.length > 0) {
    msg = msgs[0] + '';
    gs.flushMessages();
  }
  return msg;
};
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getErrorMessages()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getErrorMessages() を使用します。

GlideSystem - getEscapedProperty(文字列 key, オブジェクト substituteObject)

プロパティを取得し、XML 解析のためにエスケープします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	値を返す必要があるプロパティのキー。
substituteObject	オブジェクト	オプション。プロパティが見つからない場合に返されるオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	プロパティ。プロパティが見つからない場合は substituteObject。

```
var propValue = gs.getEscapedProperty("com.example.my_test_property");
gs.addInfoMessage("This is my property value " + propValue);
```

GlideSystem - getImpersonatingUserDisplayName()

代理操作ユーザーの表示名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	代理操作ユーザーの表示名。

この例では、代理操作者のユーザーの表示名を取得する方法を示します。

```
var user = gs.getUserDisplayName();
gs.print ("The current user display name is: " + user);

var name = gs.getImpersonatingUserDisplayName();
gs.print("Impersonating user display name: " + name);
```

出力：

```
The current user display name is: abel.tuter
Impersonating user display name: admin
```

GlideSystem - getImpersonatingUserName()

代理操作ユーザーの名前を返します。代理操作を行っていない場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	代理操作ユーザーの名前

この例では、代理操作者のユーザー名を取得する方法を示します。

```
var name = gs.getImpersonatingUserName();
var actual_user = null;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (name == null || name == '')
  actual_user = user;
else
  actual_user = Packages.com.glide.sys.User.getUser(name);

var recent_impersonations = actual_user.getPreference('recent.impersonations');
var admin_role=actual_user.hasRole("admin");
```

GlideSystem - getInfoMessages()

addInfoMessage() によって追加されたセッションの情報メッセージのリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	情報メッセージのリスト。

この例は、情報メッセージを取得する方法を示しています。

```
var messages = gs.getInfoMessages();
if (messages.toString().indexOf('Conflicts Detected') == -1)
  gs.addInfoMessage(msg);
```

GlideSystem - getInitials()

ユーザーのイニシャルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのイニシャル。

```
var userInitials = gs.getUser().getInitials();
gs.addInfoMessage('User initials: ' + userInitials);
```

出力：

```
User initials: SA
```

GlideSystem - getMessage(文字列 messageID, オブジェクト args)

メッセージ [sys_ui_message] テーブルから UI に表示する翻訳されたメッセージを取得します。

指定されたメッセージ識別子 (キー) が現在の言語のメッセージ [sys_ui_message] テーブルに存在する場合、メソッドは翻訳されたメッセージを返します。指定されたメッセージ識別子が現在の言語

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

に存在しない場合、メソッドは英語版のメッセージを返します。メッセージ識別子がテーブルに存在しない場合は、メッセージ ID を返します。

メッセージテーブルの詳細については、「 メッセージテーブル 」を参照してください。

注: UI メッセージにチェックマーク (') が付いている場合、スクリプト内のメッセージに問題がある可能性があります。チェックマーク (') をエスケープするには、getMessageS(文字列, オブジェクト) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
messageID	文字列	メッセージ識別子。この値は、メッセージ [sys_ui_message] テーブルの [Key] フィールドにあります。[Key] フィールドは、実際のメッセージ文字列とまったく同じように見えることに注意してください。
args	オブジェクト	オプション。指定されたメッセージ内の変数を置き換える、java.text.MessageFormat によって定義された文字列またはその他の値のリスト。 例：`gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added twice in this subflow.", current.action.name);` この例で、`'{0}'` は `current.action.name` のコンテンツで置き換えられます。 注: 渡される値は翻訳されません。それらはメッセージに逐語的に挿入されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求された UI メッセージ。

この例は、現在の言語がスペイン語の場合に現在のユーザーに返されるメッセージを示しています。

```
var my_message = gs.getMessage("rows will not be updated");
alert(my_message);
```

出力:

```
las filas no se actualizarán
```

この例は、メッセージ内の単一の変数を置き換える方法を示しています。

```
// current.action.name is "update record"
var my_message = gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added
 twice in this subflow.", current.action.name);
alert(my_message);
```

出力:

```
Abort adding action update record, same subflow can't be added twice in this subflow.
```

この例は、メッセージ内の複数の変数を置き換える方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// current.sub_flow.name is 'schedule users'
// current.action.name is "update record"
var my_message = gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added
 twice in {1} subflow.", [current.action.name, current.sub_flow.name]);
alert(my_message);
```

出力:

```
Abort adding action update record, same subflow can't be added twice in schedule users
 subflow.
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getMessage()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getMessage() を使用します。

GlideSystem - getMessageS(文字列 **messageID,** オブジェクト **args)**

UI に表示する翻訳されたメッセージを取得し、すべてのチェックマーク (') をエスケープします。

指定されたメッセージ識別子 (キー) が現在の言語のメッセージ [sys_ui_message] テーブルに存在する場合、メソッドは翻訳されたメッセージを返します。指定されたメッセージ識別子が現在の言語に存在しない場合、メソッドは英語版のメッセージを返します。メッセージ識別子がテーブルに存在しない場合は、メッセージ ID を返します。

メッセージテーブルの詳細については、「 メッセージテーブル 」を参照してください。

Jelly から JavaScript 式に挿入する場合に便利です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
MessageID	文字列	メッセージ識別子。この値は、メッセージ [sys_ui_message] テーブルの [Key] フィールドにあります。[Key] フィールドは、実際のメッセージ文字列とまったく同じように見えることに注意してください。
args	オブジェクト	オプション。指定されたメッセージ内の変数を置き換える、java.text.MessageFormat によって定義された文字列またはその他の値のリスト。 例：gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added twice in this subflow.", current.action.name); この例で、*`'{0}'`* は *`current.action.name`* のコンテンツで置き換えられます。 **注:** 渡される値は翻訳されません。それらはメッセージに逐語的に挿入されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エスケープされたチェックマーク付きの指定されたメッセージ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
/*
"I love France" translates to "J'aime la France" in French.
Rendering this without escaping the tick in "J'aime" would break Jelly, because
the tick would prematurely end the variable assignment, and everything that
follows (aime la France') would be a jelly syntax error.
*/
var my_message = '${gs.getMessageS("I love France")}';
alert(my_message);
```

出力：

```
J'aime la France
```

GlideSystem - getMessageLang(文字列メッセージ, 文字列言語, 配列引数)

指定されたメッセージを指定された言語に翻訳します。

渡されたメッセージに変数を埋め込むこともできます。このメソッドは、 *args* 配列で渡された値でこれらの変数を解決します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	翻訳するメッセージ。
言語	文字列	メッセージを翻訳する言語。 フォーマット:BCP47規格
引数	アレイ	オプション。指定されたメッセージ内の変数を置き換える、java.text.MessageFormat によって定義された文字列またはその他の値のリスト。 例: gs.getMessageLang("アクション「{0}」の追加を中断します。このサブフローに同じサブフローを 2 回追加することはできません。", current.action.name); この例で、*'{0}'* は *current.action.name* のコンテンツで置き換えられます。 **注:** 渡される値は翻訳されません。それらはメッセージに逐語的に挿入されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	翻訳されたメッセージ。

次の例では、指定されたメッセージをスペイン語に変換します。

```
var my_message = gs.getMessageLang("New email", "es");
gs.info(my_message);
```

出力:

```
Nuevo correo electrónico
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、メッセージ内の変数を置き換える方法を示しています。

```
var my_message = gs.getMessageLang("There are {0} new emails for {1}", "es",
 [current.numEmails, current.userName]);
gs.info(my_message);
```

出力:

```
Hay 7 correos nuevos para John Smith
```

GlideSystem - getNodeName(オブジェクト **obj,** 数値 **index)**

指定されたインデックスのノード名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
obj	オブジェクト	調べるオブジェクト。
インデックス	数値	ノード名を取得するインデックス。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ノード名

```
function doInsert(nodeList) {
  gs.print('Doing insert');
  var task = new GlideRecord('task');
  task.initialize();
  for (var x=0; x < nodeList.size(); x++) {
    var name = gs.getNodeName(nodeList, x);
    var value = gs.getNodeValue(nodeList, x);
    task.setValue(name, value);
  }
  task.insert();
}
```

GlideSystem - getNodeValue(オブジェクト **obj,** 数値 **index)**

指定されたインデックスのノード値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
obj	オブジェクト	調べるオブジェクト。
インデックス	数値	ノードの値を取得するインデックス。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ノード値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function doInsert(nodeList) {
  gs.print('Doing insert');
  var task = new GlideRecord('task');
  task.initialize();
  for (var x=0; x < nodeList.size(); x++) {
    var name = gs.getNodeName(nodeList, x);
    var value = gs.getNodeValue(nodeList, x);
    task.setValue(name, value);
  }
  task.insert();
}
```

GlideSystem - getPreference(文字列 **key,** オブジェクト **default)**

指定されたユーザー初期設定を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	設定のキー。
default	オブジェクト	指定された設定が見つからない場合に使用するデフォルト値。

返される内容

タイプ	説明
文字列	設定値。設定がない場合は、指定されたデフォルト値を返します。

```
function getSelectedProject() {
  var array= new Array();
  var prj_id = gs.getPreference("prj_id"); //This will fetch value from user preference
  var gr = new GlideRecord('pm_project_task');
  gr.addQuery('parent', prj_id);
  gr.addActiveQuery();
  while(gr.next()) {
    array.push(gr.sys_id.toString());
  }
  return array;
}
```

GlideSystem - getProperty(文字列 **key,** オブジェクト **alt)**

Glide プロパティの値を返します。プロパティが見つからない場合は、指定された *alt* 値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	値を返す必要があるプロパティのキー。
alt	オブジェクト	オプション。プロパティが見つからない場合に返される代替オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	Glide プロパティの値、または上記で定義した代替オブジェクト。

```
//Check for attachments and add link if there are any
var attachment_link = '';
var rec = new GlideRecord('sc_req_item');
rec.addQuery('sys_id', current.request_item);
rec.query();
if(rec.next()){
  if(rec.hasAttachments()){
    attachment_link = gs.getProperty('glide.servlet.uri') + rec.getLink();
  }
}
```

GlideSystem - getScriptError(文字列 script)

指定されたスクリプトで見つかったスクリプトエラーを返します (存在する場合)。

注: スクリプトはこの関数では実行されず、構文エラーのみがチェックされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	エラーをチェックするスクリプト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーメッセージ。エラーがない場合は null。

```
if (gs.isValidScript(current.script) == false)
  {
    current.setAbortAction(true);
    var error = gs.getScriptError(current.script);
    current.script.setError(error);
  }
```

GlideSystem - getSession()

GlideSession オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideSession オブジェクト	現在のセッションの GlideSession オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if(!gs.hasRole("admin") && gs.getSession().isInteractive() && gs.getUserName() != "guest"){
  var qc = current.addQuery('u_visibility', "both");
  qc.addOrCondition('u_visibility', '');
  if (gs.getImpersonatingUserName() != null) {
    gs.getSession().clearClientData('navQuery');
  }
  var navQuery = gs.getSession().getClientData('navQuery');
  if (navQuery == null) {
    var isManager = gs.getUser().getRecord().getValue('u_is_manager');
      if (!isManager) {
        qc.addOrCondition('u_visibility', 'nonmanager');
        gs.getSession().putClientData('navQuery', 'nonmanager');
      } else {
        qc.addOrCondition('u_visibility', 'manager');
        gs.getSession().putClientData('navQuery', 'manager');
        }
  } else {
  qc.addOrCondition('u_visibility', navQuery);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getSession()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getSession() を使用します。

GlideSystem - getSessionID()

GlideSession セッション ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッション ID

```
var gr_NOW = new GlideRecord('v_user_session');
var sessionId = gs.getSessionID();
gs.log("Session ID is: " + sessionId);
```

出力

```
Session ID is: FEE589B3DB7EE4103DD9C39D139619D7
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getSessionID()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getSessionID() を使用します。

GlideSystem - getStyle(文字列 tableName, 文字列 fieldName, 文字列 fieldValue)

テーブル、フィールド、およびフィールド値に定義されたスタイルを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブル名
fieldName	文字列	フィールド名
fieldValue	文字列	フィールド値

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドのスタイル。

```
var returnString = gs.getStyle('<tableName>', '<fieldName>', '<fieldValue>');
gs.print(returnString);
```

GlideSystem - getTimeFormat()

現在のユーザーに関連付けられている時間形式を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーに関連付けられている時間形式。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var userTimeFormat = gs. getTimeFormat();
gs.info(userTimeFormat);
```

出力:

```
HH:mm:ss
```

GlideSystem - getUser()

現在のユーザーのユーザーオブジェクトへの参照を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideUser	現在のユーザーのユーザーオブジェクトへの参照。

次の例は、現在のユーザーオブジェクトを取得する方法を示しています。

```
var user = gs.getUser();
gs.print ("The current user is: " + user);
```

出力：

```
The current user is: com.glide.sys.User@db5dd9
```

次の例は、現在のユーザーが workflow_admin ロールを持っているかどうかを確認する方法を示しています。

```
var role = gs.getUser().hasRole('workflow_admin');
gs.print ("Does the current user have the workflow_admin role: " + role);
```

出力：

```
Does the current user have the workflow_admin role: true
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`getUser()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getUser() を使用します。

GlideSystem - getUserDisplayName()

現在のユーザーの表示名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーの [名前] フィールド。 たとえば、このメソッドは abel.tuter ではなく Abel Tuter を返します。

この例では、現在のユーザーの表示名を取得します。

```
gs.info(gs.getUserDisplayName());
```

出力:

```
System Administrator
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getUserDisplayName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getUserDisplayName() を使用します。

GlideSystem - getUserID()

現在のユーザーの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーの sys_id。

この例では、現在のユーザーの sys_id を取得します。

```
var currentUserId = gs.getUserID();
gs.print("Current user ID: " + currentUserId);
```

出力：

```
Current user ID: 6816f79cc0a8016401c5a33be04be441
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getUserID()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getUserID() を使用します。

GlideSystem - getUserName()

現在のユーザーのユーザー名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのユーザー名。 たとえば、このメソッドは Abel Tuter ではなく abel.tuter を返します。

この例では、現在のユーザーと代理操作されているユーザーのユーザー名を取得します。

```
var user = gs.getUserName();
gs.info("The current user name is: " + user);

var impUser = new GlideImpersonate();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
impUser.impersonate("62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1");
var user2 = gs.getUserName();
gs.info("The impersonated user name is: " + user2);
```

出力:

```
The current user name is: admin
The impersonated user name is: abel.tuter
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getUserName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getUserName() を使用します。

GlideSystem - getUserNameByUserID(文字列 **user_id)**

指定されたユーザーのログイン名に基づいてユーザーの表示名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
user_id	文字列	関連付けられた表示名を取得するユーザーのログイン名。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求されたユーザーの表示名。 **注:** このメソッドで要求された ID を持つユーザーが見つからない場合は、指定された入力値が返されます。

次の例は、指定されたユーザーの表示名を取得する方法を示しています。

```
var displayName = gs.getUserNameByUserID('abel.tuter');
gs.info('User display name is: ' + displayName);
```

出力：

```
User display name is: Abel Tuter
```

GlideSystem - getXMLNodeList(文字列 **xml)**

XML ドキュメント内のすべてのノードと値のアレイを構築します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xml	文字列	解析する XML ドキュメント。

返される内容

タイプ	説明
アレイリスト	最も外側の XML ノードの名前と値のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、XML ノードのリストと、アレイリストでのそれらの関連値を取得する方法を示しています。

```
var nodeList =
 gs.getXMLNodeList("<note><to>Tove</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading><body>Don't forget me this weekend!</body></note>");
gs.print ("The node contains: " + nodeList);
```

出力：

```
The node contains: [to : Tove, from : Jani, heading : Reminder, body : Don't forget me this weekend!]
```

GlideSystem - getXMLText(文字列 **xml,** 文字列 **xpathQuery)**

XPath クエリに一致する XML 文字列の最初の要素の XML テキストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xml	文字列	検索する XML 文字列。
xpathQuery	文字列	照合する XPath クエリ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	検索パラメーターに一致する XML ノード。

次の例は、渡されたノード内の指定された XML 要素の値を取得する方法を示しています。

```
var nodeList =
 gs.getXMLText("<outer><note><to>Tove</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading><body>Don't forget me this weekend!</body></note></outer>", "//from");
gs.print ("The from element contains: " + nodeList);
```

出力：

```
The from element contains: Jani
```

GlideSystem - hasRole(文字列 **roleName)**

現在のユーザーが渡されたロールを少なくとも 1 つ持っているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
roleName	文字列	ロールのカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが指定されたロールを少なくとも 1 つ持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：ユーザーは渡されたロールを少なくとも 1 つ持っています。ユーザーが管理者ロールを持っている場合も true を返します。 • false：ユーザーは渡されたロールを持っていません。

次の例は、現在のユーザーが admin または groups_admin ロールを持っているかどうかを確認する方法を示しています。

```
if (!gs.hasRole("admin, groups_admin") && gs.getSession().isInteractive()) {
  var qc = current.addQuery("u_hidden", "!=", "true"); //cannot see hidden groups...
  qc.addOrCondition("sys_id", "javascript:getMyGroups()"); //...unless in the hidden group
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `hasRole()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドを使用します：hasRole()。

GlideSystem - hasRoleInGroup(オブジェクト **roleName,** オブジェクト **group)**

現在のユーザーが指定されたグループ内で指定されたロールを持っているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
roleName	オブジェクト	ロールの名前。
group	オブジェクト	指定されたロールを確認するグループの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが指定されたグループの指定されたロールを持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ログインユーザーは指定されたグループの指定されたロールにアサインされています。 • false：ログインユーザーは指定されたグループの指定されたロールにアサインされていません。

次の例は、sys_user_group グループが role_name ロールを持っているかどうかを確認する方法を示しています。

```
var group = new GlideRecord('sys_user_group');
group.addQuery('name', 'GROUP_NAME');
group.setLimit(1);
group.query();
if (group.next()) {
   if (gs.hasRoleInGroup('role_name', group)) {
      gs.print('User has role in group');
   } else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.print('User does NOT have role in group');
  }
}
```

GlideSystem - hoursAgo(数値 hours)

指定された時間数前の日時を返します。戻り値は、インスタンスのタイムゾーンに合わせて調整されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hours	数値	遡る時間数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された時間数前の UTC 日時を返します。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

```
var currentDateTime = gs.hoursAgo(0);
gs.info("Current date/time: " + currentDateTime);

var agoDateTime = gs.hoursAgo(1);
gs.info("Ago date/time: " + agoDateTime);
```

出力

```
Current date/time: 2021-03-17 20:53:25
Ago date/time: 2021-03-17 19:53:25
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *hoursAgo()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド hoursAgo() を使用します。

GlideSystem - hoursAgoEnd(数値 hours)

指定された時間数前の時間の終わりの日時を返します。戻り値は、インスタンスのタイムゾーンに合わせて調整されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hours	数値 (整数)	遡る時間数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された時間数前の終わりの UTC 日時を返します。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var currentDateTime = gs.hoursAgoEnd(0);
gs.print("Current date/time: " + currentDateTime);

var agoDateTime = gs.hoursAgoEnd(1);
gs.print("Ago date/time: " + agoDateTime);
```

出力

```
Current date/time: 2021-03-17 20:59:59
Ago date/time: 2021-03-17 19:59:59
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`hoursAgoEnd()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド hoursAgoEnd() を使用します。

GlideSystem - hoursAgoStart(数値 **hours)**

指定された時間数前の時間の始まりの日時を返します。戻り値は、インスタンスのタイムゾーンに合わせて調整されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hours	数値	遡る時間数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された時間数前の終わりの UTC 日時を返します。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

```
var currentDateTime = gs.hoursAgoStart(0);
gs.print("Current date/time: " + currentDateTime);

var agoDateTime = gs.hoursAgoStart(1);
gs.print("Ago date/time: " + agoDateTime);
```

出力

```
Current date/time: 2021-03-17 20:00:00
Ago date/time: 2021-03-17 19:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`hoursAgoStart()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド hoursAgoStart() を使用します。

GlideSystem - isFirstDayOfMonth(オブジェクト **date)**

指定された日付オブジェクトの日付が月の初日かどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	オブジェクト	日付を確認する日付オブジェクト (GlideDateTime や GlideDate など)。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された日付オブジェクトの日付が月の初日かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：月の初日です。 • false：月の初日ではありません。

この例では、指定された日付オブジェクトの日付が月の初日かどうかを判定する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setValue('2021-04-01 12:00:00');
var currentDay = gs.isFirstDayOfMonth(gdt);
gs.print("First day of month: " + currentDay);

gdt.setValue('2021-04-21 12:00:00');
var currentDay = gs.isFirstDayOfMonth(gdt);
gs.print("First day of month: " + currentDay);
```

出力

```
First day of month: true
First day of month: false
```

GlideSystem - isFirstDayOfWeek(オブジェクト **date)**

指定された日付オブジェクトの日付が週の初日かどうかを確認します。この方法では、週の初日を月曜日とする ISO 標準が使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	オブジェクト	日付を確認する日付オブジェクト (GlideDateTime や GlideDate など)。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の日付オブジェクトの日付が週の初日 (月曜日) かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：週の初日です。 • false：週の初日ではありません。

この例では、指定された日付オブジェクトの日付が週の初日かどうかを判断する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setValue('2021-03-02 12:00:00');
var currentDay = gs.isFirstDayOfWeek(gdt);
gs.info("First day of week: " + currentDay);

gdt.setValue('2021-03-22 12:00:00');
var currentDay = gs.isFirstDayOfWeek(gdt);
gs.info("First day of week: " + currentDay);
```

出力

```
First day of week: false
First day of week: true
```

GlideSystem - isFirstDayOfYear(オブジェクト date)

指定された日付オブジェクトの日付が年の初日かどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	オブジェクト	日付を確認する日付オブジェクト (GlideDateTime や GlideDate など)。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された日付オブジェクトの日付が年の初日かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：年の初日です。 • false：年の初日ではありません。

この例では、指定された日付オブジェクトの日付が年の初日かどうかを判定する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setValue('2020-12-31 12:00:00');
var currentDay = gs.isFirstDayOfYear(gdt);
gs.info("First day of year: " + currentDay);

gdt.setValue('2021-01-01 12:00:00');
var currentDay = gs.isFirstDayOfYear(gdt);
gs.info("First day of year: " + currentDay);
```

出力

```
First day of year: false
First day of year: true
```

GlideSystem - isInteractive()

現在のセッションがインタラクティブかどうかを確認します。

インタラクティブセッションの例として、ログイン画面を使用したユーザーのログインが挙げられます。非インタラクティブセッションの例として、SOAP 要求を使用したデータ取得が挙げられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	セッションがインタラクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：セッションはインタラクティブです。 • false：セッションはインタラクティブではありません。

```
if (!gs.hasRole('admin') && gs.isInteractive()) {
  var qc1 = current.addQuery('u_group', '');
  var gra = new GlideRecord('sys_user_grmember');
  gra.addQuery('user', gs.getUserID());
  gra.query();
  while (gra.next()) {
    qc1.addOrCondition('u_group', gra.group);
  }
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`isInteractive()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isInteractive() を使用します。

GlideSystem - isLastDayofMonth(オブジェクト **date)**

指定された日付オブジェクトの日付が月の最終日かどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	オブジェクト	日付を確認する日付オブジェクト (GlideDateTime や GlideDate など)。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された日付オブジェクトの日付が月の最終日かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：月の最終日です。 • false：月の最終日ではありません。

この例では、指定された日付オブジェクトの日付が月の最終日かどうかを判定する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDate();
gdt.setValue('2020-12-31 12:00:00');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var currentDay = gs.isLastDayOfMonth(gdt);
gs.print("First day of year: " + currentDay);

gdt.setValue('2021-01-01 12:00:00');
var currentDay = gs.isLastDayOfMonth(gdt);
gs.print("First day of year: " + currentDay);
```

出力

```
Last day of month: true
Last day of month: false
```

GlideSystem - isLastDayOfWeek(オブジェクト date)

指定された日付オブジェクトの日付が週の最終日かどうかを確認します。この方法では、週の最終日を日曜日とする ISO 標準が使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	オブジェクト	日付を確認する日付オブジェクト (GlideDateTime や GlideDate など)。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の日付オブジェクトの日付が週の最終日 (日曜日) かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：週の最終日です。 • false：週の最終日ではありません。

この例では、指定された日付オブジェクトの日付が週の最終日かどうかを判定する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDate();
gdt.setValue('2021-03-01 12:00:00');
var currentDay = gs.isLastDayOfWeek(gdt);
gs.info("Last day of week: " + currentDay);

gdt.setValue('2021-03-21 12:00:00');
var currentDay = gs.isLastDayOfWeek(gdt);
gs.info("Last day of week: " + currentDay);
```

出力

```
First day of week: false
First day of week: true
```

GlideSystem - isLastDayOfYear(オブジェクト date)

指定された日付オブジェクトの日付が年の最終日かどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	オブジェクト	日付を確認する日付オブジェクト (GlideDateTime や GlideDate など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の日付オブジェクトの日付が年の最終日かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：年の最終日です。 • false：年の最終日ではありません。

この例では、指定された日付オブジェクトの日付が年の最終日かどうかを判定する方法を示します。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setValue('2020-12-31 12:00:00');
var currentDay = gs.isLastDayOfYear(gdt);
gs.info("Last day of year: " + currentDay);

gdt.setValue('2021-01-01 12:00:00');
var currentDay = gs.isLastDayOfYear(gdt);
gs.info("Last day of year: " + currentDay);
```

出力

```
Last day of year: true
Last day of year: false
```

GlideSystem - isLoggedIn()

現在のユーザーが現在ログインしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーがログインしているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはログインしています。 • false：ユーザーはログインしていません。

この例は、現在のユーザーがログインしているかどうかを判断する方法を示しています。

```
if(gs.isLoggedIn())
  gs.info("Current user is logged in");
else
  gs.info("Current user is NOT logged in");
```

出力

```
Current user is logged in
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `isLoggedIn()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isLoggedIn() を使用します。

GlideSystem - isMobile()

要求がモバイルデバイスから送信されたかどうかを判断します。

このメソッドは、UI アクション条件およびビジネスルールで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要求がモバイルデバイスから送信されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：モバイルデバイス。 • false：モバイルデバイス以外。

この例は、現在のデバイスがモバイルデバイスかどうかを判断する方法を示しています。

```
if(gs.isMobile())
   gs.info("Submitted from mobile UI");
 else
  gs.info("NOT submitted from mobile UI");
```

出力

```
Submitted from mobile UI
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `isMobile()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド isMobile() を使用します。

GlideSystem - lastWeek()

1 週間前の日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	1 週間前の日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	形式：yyyy-MM-dd hh:mm:ss

この例は、現在の日付オブジェクトの日付から 1 週間後の日付を取得する方法を示しています。

```
var gdt = new GlideDateTime();
gdt.setValue('2021-03-22 01:00:00');

gs.info("Current date: " + gs.nowDateTime());

gs.info("One week earlier: " + gs.lastWeek());
```

出力

```
Current date: 2021-03-22 15:27:07
One week earlier: 2021-03-15 15:27:07
```

GlideSystem - log(文字列 **message,** 文字列 **source)**

メッセージをシステムログに記録し、syslog テーブルに保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	記録するメッセージ。
source	文字列	オプション。メッセージのソース。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、定数と変数を使用してログエントリを投稿する方法を示しています。

```
var count = new GlideAggregate('incident');
count.addQuery('active', 'true');
count.addAggregate('COUNT', 'category');
count.query();
while (count.next()) {
  var category = count.category;
  var categoryCount = count.getAggregate('COUNT', 'category');
  gs.log("The are currently " + categoryCount + " incidents with a category of " + category,
 "Incident Counter");
}
```

GlideSystem - logError(文字列 **message,** 文字列 **source)**

エラーをシステムログに記録し、syslog テーブルに保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	記録するエラーメッセージ。
source	文字列	オプション。メッセージのソース。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、インシデントテーブルが見つからない場合にエラーをログに記録します。

```
var gr_NOW = new GlideRecord("incident");
if (!gr_NOW.isValid()) {
  gs.logError('Incident table could not be found');
  return;
}
```

GlideSystem - logWarning(文字列 **message,** 文字列 **source)**

警告をシステムログに記録し、syslog テーブルに保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	記録するメッセージ。
source	文字列	オプション。メッセージのソース。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、インシデントテーブルが見つからない場合に警告をログに記録します。

```
var gr_NOW = new GlideRecord("incident");
if (!gr_NOW.isValid()) {
  gs.logWarning('Incident table could not be found');
  return;
}
```

GlideSystem - minutesAgo(数値 **minutes)**

指定された分数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minutes	数値	返す過去の分数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された分数前の UTC 日時を返します。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例は、addQuery() 呼び出しで minutesAgo() メソッドを使用する方法を示しています。

```
// Check to see if the user has failed to login too many times
// when the limit is reached, lock the user out of the system
//
//Check failed logins in the last 15 minutes
var now_GR = new GlideRecord('sysevent');
now_GR.addQuery('name', 'login.failed');
now_GR.addQuery('parm1', event.parm1.toString());
now_GR.addQuery('sys_created_on','>=', gs.minutesAgo(15));
now_GR.query();
var rowCount = now_GR.getRowCount();
if(rowCount >= 5){
  var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
  now_GR.addQuery("user_name", event.parm1.toString());
  now_GR.query();
  if (now_GR.next()) {
    now_GR.locked_out = true;
    now_GR.update();
    gs.log("User " + event.parm1 + " locked out due to too many invalid login attempts");
  }
}
```

GlideSystem - minutesAgoEnd(数値 **minutes)**

特定の分数前の分の終わりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minutes	数値	遡る整数の分数 (5 や 11 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された分数前の 1 分間の最後 (59 秒) の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 30 分前の 1 分間の最後の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.print("Now: " + nowDateTime);
var thirtyMinutesAgoDateTime = gs.minutesAgoEnd(30);
gs.print("Thirty minutes ago end time: " + thirtyMinutesAgoDateTime);
```

出力

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Now: 2021-10-20 15:22:13
Thirty minutes ago end time: 2021-10-20 14:52:59
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *minutesAgoEnd()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド minutesAgoEnd() を使用します。

GlideSystem - minutesAgoStart(数値 **minutes)**

特定の分数前の分の始まりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minutes	数値	遡る整数の分数 (15 や 112 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された分数前の 1 分間の最初の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 30 分前の 1 分間の最初の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var thirtyMinutesAgoDateTime = gs.minutesAgoStart(30);
gs.info("Thirty minutes ago: " + thirtyMinutesAgoDateTime);
```

出力

```
Now: 2021-10-20 14:56:18
Thirty minutes ago: 2021-10-20 14:26:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *minutesAgoStart()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド minutesAgoStart() を使用します。

GlideSystem - monthsAgo(数値 **months)**

特定の月数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	遡る整数の月数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された月数前のまったく同じ時刻の GMT。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 1 か月前の同じ時刻の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var oneMonthAgoDateTime = gs.monthsAgo(1);
gs.info("One month ago: " + oneMonthAgoDateTime);
```

出力

```
Now: 2021-10-20 15:29:15
One month ago: 2021-09-20 15:29:15
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *monthsAgo()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド monthsAgo() を使用します。

GlideSystem - monthsAgoEnd(数値 **months)**

指定した月数前の月の最終日の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値 (整数)	月数 (4 や 16 など)。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された月数前の現地時間の日付とタイムスタンプ。 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と、2 か月前の営業月の最後の日時を表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var endOfTheMonthDateTime = gs.monthsAgoEnd(2);
gs.info("End of the month: " + endOfTheMonthDateTime);
```

出力:

```
Now: 2021-10-20 19:23:35
End of the month: 2021-08-01 06:59:59
```

GlideSystem - monthsAgoStart(数値 **months)**

特定の月数前の月の始まりの日時を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	遡る整数の月数 (5 や 14 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された月数前の月の始まりの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 3 か月前の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var threeMonthsAgoDateTime = gs.monthsAgoStart(3);
gs.info("Three months ago start date and time: " + threeMonthsAgoDateTime);
```

出力

```
Now: 2021-10-20 15:05:27
Three months ago start date and time: 2021-07-01 07:00:00
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *`monthsAgoStart()`* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド monthsAgoStart() を使用します。

GlideSystem - nil(オブジェクト **obj)**

オブジェクトをクエリし、オブジェクトが null であるか空の文字列を含んでいる場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
obj	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	null または空の文字列の場合は true、それ以外の場合は false。

```
if ((!current.u_date1.nil()) && (!current.u_date2.nil())) {
  var start = current.u_date1.getGlideObject().getNumericValue();
  var end = current.u_date2.getGlideObject().getNumericValue();
  if (start > end) {
    gs.addInfoMessage('start must be before end');
    current.u_date1.setError('start must be before end');
    current.setAbortAction(true);
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `nil()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の nil() メソッドを使用します。

GlideSystem - now()

現在の日付を UTC で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーが定義した形式での現在の日付 (UTC)。

```
// When the user password changes then set the u_password_last_reset field
// to now so we know when to force another update

var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
if (now_GR.get(event.parm1.toString())) {
    // Do something based on the Password Changing
    gs.log("The user password changed so do something else...");
    now_GR.u_password_last_reset = gs.now();
    now_GR.update();
}
```

GlideSystem - nowNoTZ()

現在の日時を UTC 形式で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の UTC 日時

```
// When the user password changes then set the u_password_last_reset field
// to now so we know when to force another update

var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
if (now_GR.get(event.parm1.toString())) {
    // Do something based on the Password Changing
    gs.log("The user password changed so do something else...");
    now_GR.u_password_last_reset = gs.nowNoTZ();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    now_GR.update();
}
```

GlideSystem - nowDateTime()

現在の日時をユーザーが定義した形式で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーが定義した形式での現在の日時。システムの日付と時刻の形式の設定の詳細については、「 日付フィールドと日付/時刻フィールド 」を参照してください。

```
var currentDateTime = gs.nowDateTime();
gs.print("Current date/time: " + currentDateTime);
```

出力

```
Current date/time: 2021-03-17 14:04:02
```

ワークフロースクリプトの変数を現在の日時に設定する場合は、*`setDisplayValue()`* メソッドを使用します。次のスクリプトは、ワークフロー変数 *`end_date`* を現在の日時に設定します。

```
current.variables.end_date.setDisplayValue(gs.nowDateTime());
```

GlideSystem - nowGlideDateTime()

現在の日時で GlideDateTime オブジェクトを取得します。

現在の日時で GlideDateTime オブジェクトを取得した後、GlideDateTime メソッドを使用して、date-time の計算、date-time の書式設定、date-time 形式間の変換などの date-time の操作を実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	GMT 形式で現在の日時を使用する GlideDateTime オブジェクト。

フィールド [u_target_date] を GMT 形式の現在の日時に設定します。

```
current.u_target_date = gs.nowGlideDateTime();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSystem - print(文字列 message)

メッセージをシステムログに書き込みます。

このメソッドでは、デバッグがアクティブ化されていない限り、syslog テーブルにメッセージは書き込まれません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	記録するメッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.addQuery('active',false);
rec.query();
while (rec.next()) {
 gs.print('Inactive incident ' + rec.number + ' deleted');
 rec.deleteRecord();
}
```

GlideSystem - quartersAgo(数値 quarters)

特定の四半期数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
quarters	数値	遡る整数の四半期数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された四半期数前の四半期の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 4 四半期前の同じ時刻の日時を表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.print("Now: " + nowDateTime);
var fourQuartersAgoDateTime = gs.quartersAgo(4);
gs.print("Four quarters ago: " + fourQuartersAgoDateTime);
```

出力

```
Now: 2021-10-20 16:27:32
Four quarters ago: 2020-10-20 16:27:32
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSystem - quartersAgoEnd(数値 quarters)

指定された四半期数前の四半期最終日の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
quarters	数値	整数の四半期数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された四半期数前の四半期の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *quartersAgoEnd()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド quartersAgoEnd() を使用します。

GlideSystem - quartersAgoStart(数値 quarters)

指定された四半期数前の四半期の初日の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
quarters	数値	整数の四半期数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された四半期数前の月の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *quartersAgoStart()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド quartersAgoStart() を使用します。

GlideSystem - setProperty(文字列 key, 文字列 value, 文字列 description)

指定されたキーを指定された値に設定します。

注: このメソッドを使用してシステムプロパティ (sys_properties) を設定すると、システム全体のキャッシュがフラッシュされるため注意が必要です。フラッシュするたびに、キャッシュの再構築中にシステムのデグレードが発生する可能性があります。値を頻繁に更新する必要がある場合は、システムプロパティとして格納しないでください。一般に、頻繁に変更しない値のみを sys_properties テーブルに配置する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	設定するプロパティのキー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
value	文字列	設定するプロパティの値。
description	文字列	プロパティの説明。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.setProperty("glide.foo","bar","foo");
gs.info(gs.getProperty("glide.foo"));
```

出力：bar

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *setProperty()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setProperty() を使用します。

GlideSystem - setRedirect(オブジェクト **URI)**

このトランザクションのリダイレクト URI を設定します。リダイレクト URI は、ユーザーに表示される次のページを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URI	オブジェクト	リダイレクトとして設定する URI

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ユーザーを特定のカタログアイテムにリダイレクトし、現在のメールをパラメーターとして渡します。

```
gs.setRedirect("com.glideapp.servicecatalog_cat_item_view.do?sysparm_id=d41ce5bac611227a0167f4bf8109bf70&sysparm_user="
+ current.sys_id + "&sysparm_email=" + current.email)
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *setRedirect()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド setRedirect() を使用します。

GlideSystem - setReturn(オブジェクト **URI)**

このトランザクションのリターン URI を設定します。これにより、ユーザーが次のフォームから戻るときに移動するページが決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URI	オブジェクト	戻る場所として設定する URI。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ユーザーが次のページを完了すると現在のページに戻るようにします。

```
gs.setReturn (current.getLink(true));
```

GlideSystem - tableExists(文字列 tableName)

ServiceNow インスタンスにデータベーステーブルが存在するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	確認するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたテーブルが ServiceNow インスタンスに存在するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：テーブルは存在する • false：テーブルは存在しない

この例では、インシデントテーブルと foo テーブルが ServiceNow インスタンスに存在するかどうかを確認しています。

```
gs.info("Does the incident table exist? " + gs.tableExists("incident"));

gs.info("Does the foo table exist? " + gs.tableExists("foo"));
```

出力

```
Does the incident table exist? true
Does the foo table exist? false
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `tableExists()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド tableExists() を使用します。

GlideSystem - userID()

このセッションに関連付けられているユーザーの sys_id を返します。代わりに `getUserID()` を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーの sys_id。

次の例は、現在のユーザーに割り当てられているすべてのアクティブなインシデントレコードを解除する方法を示しています。

```
var incidentGR = new GlideRecord('incident');
incidentGR.addActiveQuery();

// Filter results to incidents assigned to the current user
var currentUserSysId = gs.userID();
incidentGR.addQuery('assigned_to', currentUserSysId);
incidentGR.query();

while (incidentGR.next()) {
    incidentGR.setValue('assigned_to', 'NULL');
    incidentGR.update();
    gs.info(
        'Unassigned Incident: {0}: {1}',
        incidentGR.number.toString(),
        incidentGR.short_description.toString()
    );
}
```

出力：

```
Unassigned Incident: INC0000057: Performance problems with wifi
Unassigned Incident: INC0009001: Unable to post content on a Wiki page
Unassigned Incident: INC0008111: ATF : Test1
```

GlideSystem - workflowFlush(オブジェクト **glideRecord)**

指定された GlideRecord のスケジュール (sys_trigger) テーブルで開いているスケジュール設定済みジョブレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	オブジェクト	GlideRecord

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideSystem - yearsAgo(数値 years)

特定の年数前の日時を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	整数の年数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された年数前の年の始まりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで yearsAgo(数値 *years*)メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド yearsAgo(数値 years) を使用します。

GlideSystem - yesterday()

昨日の時刻 (24 時間前) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	24 時間前の GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *yesterday()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド yesterday() を使用します。

GlideSystem - スコープ対象

スコープ付き *GlideSystem* API は、システムに関する情報、現在ログインしているユーザー、およびその他のシステムレベルの情報を取得するための便利なメソッドを多数提供します。

GlideSystem メソッドの多くは、日付をクエリ範囲に簡単に含めることができ、フィルターとレポートで最もよく使用されます。

スコープ対象 GlideSystem - addErrorMessage(文字列 message)

現在のセッションのエラーメッセージを追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	追加するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.include("PrototypeServer");
 var ValidatePasswordStronger = Class.create();
 ValidatePasswordStronger.prototype = {
     process : function() {
       var user_password = request.getParameter("user_password");
       var min_len = 8;
       var rules = "Password must be at least " + min_len +
         " characters long and contain a digit, an uppercase letter, and a lowercase letter.";
       if (user_password.length() < min_len) {
         gs.addErrorMessage("TOO SHORT: " + rules);
         return false;
       }
       var digit_pattern = new RegExp("[0-9]", "g");
       if (!digit_pattern.test(user_password)) {
         gs.addErrorMessage("DIGIT MISSING: " + rules);
         return false;
       }
       var upper_pattern = new RegExp("[A-Z]", "g");
       if (!upper_pattern.test(user_password)) {
         gs.addErrorMessage("UPPERCASE MISSING: " + rules);
         return false;
       }
       var lower_pattern = new RegExp("[a-z]", "g");
       if (!lower_pattern.test(user_password)) {
         gs.addErrorMessage("LOWERCASE MISSING: " + rules);
         return false;
       }
       return true; // password is OK
     }
 }
```

スコープ付き **GlideSystem - addHighMessage** (文字列メッセージ)

フォームの上部に高優先度のメッセージが表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する優先度の高いメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に優先度の高いメッセージを表示する方法を示しています。

```
gs.addHighMessage("This is a high priority message");
```

スコープ対象 **GlideSystem -** addInfoMessage(文字列 **message)**

現在のセッションの情報メッセージを追加します。このメソッドは、非同期ビジネスルールではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	追加する情報メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if ((!current.u_date1.nil()) && (!current.u_date2.nil())) {
  var start = current.u_date1.getGlideObject().getNumericValue();
  var end = current.u_date2.getGlideObject().getNumericValue();
  if (start > end) {
    gs.addInfoMessage('start must be before end');
    current.u_date1.setError('start must be before end');
    current.setAbortAction(true);
  }
}
```

スコープ付き **GlideSystem - addLowMessage** (文字列メッセージ)

優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する優先度の低いメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
gs.addLowMessage("This is a low priority message");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ付き **GlideSystem - addModerateMessage** (文字列メッセージ)

フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する中程度のメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示する方法を示しています。

```
gs.addModerateMessage("This is a moderate priority message");
```

スコープ付き **GlideSystem - addSuccessMessage** (文字列メッセージ)

アクションが成功したことを確認するメッセージがフォームの上部に表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する成功メッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、成功メッセージを確認するメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
gs.addSuccessMessage("This is a success message");
```

スコープ対象 **GlideSystem -** base64Encode(文字列 **source)**

指定された文字列から Base64 文字列を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	エンコードする文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エンコードされた Base64 文字列。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var mac = new CertificateEncryption;
var key = "sample_key";
key = gs.base64Encode(key);
mac.generateMac(key, "HmacSHA256", "sample_data");
```

スコープ対象 **GlideSystem -** base64Decode(文字列 **source)**

指定された Base64 文字列から ASCII 文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
source	文字列	Base64 でエンコードされた文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	デコードされた文字列。

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfLastMonth()**

先月の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	先月の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfLastWeek()**

先週の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	先週の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfNextMonth()**

来月の初めの日時を GMT で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来月の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfNextWeek()**

来週の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来週の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)。

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfNextYear()**

来年の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	来年の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfThisMonth()**

今月の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	今月の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfThisQuarter()**

今四半期の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今四半期の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfThisWeek()**

今週の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今週の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - beginningOfThisYear()**

今年の初めの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	今年の初めの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem -** dateGenerate(文字列 **date,** 文字列 **range)**

指定された日付の日時を GMT で生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	文字列	GMT を生成する日付。 形式：yyyy-mm-dd
range	文字列	24 時間形式 (hh:mm:ss) の start、end、または time。

返される内容

タイプ	説明
文字列	生成された日時。 range が `start` の場合、戻り値は yyyy-mm-dd 00:00:00 です。 range が `end` の場合、戻り値は yyyy-mm-dd 23:59:59 です。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

この例では、インシデントテーブルのレコードをクエリするときに *`dateGenerate()`* を使用して開始日を設定しています。

```
var tableData = new GlideRecord('incident');
tableData.addEncodedQuery("sys_created_onBETWEENjavascript:gs.dateGenerate('2015-10-07','00:00:00')@javascript:gs.daysAgoEnd(0)^priority=1^severityIN1,2");
tableData.query();
gs.info("Count: " + tableData.getRowCount());
```

出力

```
Count: 7
```

スコープ対象 **GlideSystem** - daysAgo(数値 **days)**

指定された日数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	整数の日数

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

```
function contractNoticeDue() {
    var now_GR = new GlideRecord("contract");
    now_GR.addQuery("u_contract_status", "Active");
    now_GR.query();
    while (now_GR.next()) {
    if ((now_GR.u_termination_date <= gs.daysAgo(-90)) && (now_GR.u_contract_duration ==
 "Long")) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        now_GR.u_contract_status = "In review";
      }
      else if ((now_GR.u_termination_date <= gs.daysAgo(-50)) &&
 (now_GR.u_contract_duration == "Medium")) {
      now_GR.u_contract_status = "In review";
      }
      else if ((now_GR.u_termination_date <= gs.daysAgo(-10)) &&
 (now_GR.u_contract_duration == "Short")) {
        now_GR.u_contract_status = "In review";
      }
   }
   now_GR.update();
}
```

スコープ対象 **GlideSystem -** daysAgoEnd(数値 **days)**

指定された日数前の 1 日の終わりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	数値	整数の日数

返される内容

タイプ	説明
文字列	1 日の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem -** daysAgoStart(数値 **days)**

指定された日数前の 1 日の始まりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
days	文字列	整数の日数

返される内容

タイプ	説明
文字列	1 日の始まりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

```
var now_GR = new GlideRecord('sysapproval_approver');
now_GR.addQuery('state', 'requested');
now_GR.addQuery('sys_updated_on', '<', gs.daysAgoStart(5));
now_GR.query();
```

スコープ対象 **GlideSystem -** debug(文字列 message、オブジェクト parm1、オブジェクト parm2、オブジェクト parm3、オブジェクト parm4、オブジェクト **parm5)**

デバッグメッセージをシステムログに書き込みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変数引数のプレースホルダーを含むログメッセージ。
param1	オブジェクト	(オプション) 最初の変数引数。
param2	オブジェクト	(オプション) 2 番目の変数引数。
param3	オブジェクト	(オプション) 3 番目の変数引数。
param4	オブジェクト	(オプション) 4 番目の変数引数。
param5	オブジェクト	(オプション) 5 番目の変数引数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.debug("This is a debug message");
var myFirstName = "Abel";
var myLastName = "Tuter";
gs.debug("This is a debug message from {0}.{1}", myFirstName, myLastName);
```

出力:

```
This is a debug message (sys.scripts extended logging)
This is a debug message from Abel.Tuter (sys.scripts extended logging)
```

スコープ対象 **GlideSystem - endOfLastMonth()**

先月の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	先月の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - endOfLastWeek()**

先週の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	先週の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - endOfLastYear()**

去年の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfNextMonth()**

来月の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfNextWeek()**

来週の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfNextYear()**

来年の終わりの日時を GMT で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfThisMonth()**

今月の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfThisQuarter()**

今四半期の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfThisWeek()**

今週の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem - endOfThisYear()**

今年の終わりの日時を GMT で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem -** error(文字列 **message,** オブジェクト **parm1,** オブジェクト **parm2,** オブジェクト **parm3,** オブジェクト **parm4,** オブジェクト **parm5)**

エラーメッセージをシステムログに書き込みます。

このメソッドは、Java MessageFormat プレースホルダー置換パターンを使用して、メッセージ内で最大 5 つの変数引数 (varargs) を受け入れます。

注: このメソッドで正しい出力を提供するには、変数に有効な値を含める必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変数引数のプレースホルダーを含むログメッセージ。
param1	オブジェクト	(オプション) 最初の変数引数。
param2	オブジェクト	(オプション) 2 番目の変数引数。
param3	オブジェクト	(オプション) 3 番目の変数引数。
param4	オブジェクト	(オプション) 4 番目の変数引数。
param5	オブジェクト	(オプション) 5 番目の変数引数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.error("This is an error message");
var myFirstName = "Abel";
var myLastName = "Tuter";
gs.error("This is an error message from {0}.{1}", myFirstName, myLastName);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
This is an error message
This is an error message from Abel.Tuter
```

スコープ対象 **GlideSystem** - eventQueue(文字列 **name,** オブジェクト **instance,** 文字列 **parm1,** 文字列 **parm2,** 文字列 **queue)**

イベントマネージャーのイベントをキューに格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	キューに格納されているイベントの名前。
インスタンス	オブジェクト	GlideRecord オブジェクト (「current」など)。
parm1	文字列	オプション。指定されている場合はインスタンスとともに保存されます。
parm2	文字列	オプション。指定されている場合はインスタンスとともに保存されます。
queue	文字列	オプション。キューの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if (current.operation() != 'insert' && current.comments.changes()) {
    gs.eventQueue('incident.commented', current, gs.getUserID(), gs.getUserName());
}
```

スコープ対象 **GlideSystem** - eventQueueScheduled(文字列 **name,** オブジェクト **instance,** 文字列 **parm1,** 文字列 **parm2,** オブジェクト **expiration)**

イベントマネージャーでイベントをキューに格納します。

渡されたイベントスケジュール情報は、イベント [sysevent] テーブルに格納されます。イベントの詳細については、「 イベント 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	キューに格納するイベントの名前。
インスタンス	オブジェクト / 文字列	GlideRecord オブジェクトまたはこのイベントが適用されるレコードの sys_id。
parm1	文字列	オプション。イベントスクリプトに渡す文字列。このパラメーターは自由形式であり、イベントスクリプトの実装に依存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：*instance* パラメーターが GlideRecord オブジェクトの場合、デフォルトはその GlideRecord の表示値 (now_GR.getDisplayValue) です。それ以外の場合は null です。
parm2	文字列	オプション。イベントスクリプトに渡す文字列。このパラメーターは自由形式であり、イベントスクリプトの実装に依存します。 デフォルト：null
expiration	オブジェクト	オプション。GlideDateTime オブジェクト、またはイベントを処理する日時を指定する日付/時刻タイプの要素。 デフォルト：現在の日付/時刻

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、GlideRecord、イベントスクリプトに渡される 2 つのパラメーター、およびイベントをスケジュールする指定された時間を使用して、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
var requestXml = requestBody.dataString;
var processTime = new GlideDateTime();
processTime.addDaysLocalTime(7);
gs.eventQueueScheduled('sn_app.user.deactivate', now_GR, requestXML, gs.getUserID(),
 processTime);
```

この例では、sys_id とオプションのパラメーターのデフォルト値を使用して、メソッドを呼び出す方法を示します。

```
gs.eventQueueScheduled('event.test', '0e29421383101000dada83ec37d9292d', '', '', '');
```

スコープ対象 GlideSystem - executeNow(GlideRecord job)

スコープ対象のアプリケーションのジョブを実行します。

このメソッドは、このメソッドを呼び出すスクリプトと同じアプリケーション内のジョブでのみ使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
job	GlideRecord	実行するジョブ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	スケジュール設定済みジョブの sys_id を返します。ジョブがグローバルの場合は null を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
scheduleImportJob: function () {
  var jobId = '61847fe04c603300fa9bb64c2b491dac';
  var now_GR = new GlideRecord('sysauto_script');
  if (!now_GR.get(jobId)) {
    throw new Error('Unable to find import job');
  }
  gs.executeNow(now_GR);
}
```

スコープ対象 **GlideSystem - generateGUID()**

一意の識別子が必要な場合に使用できる GUID を生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	32 文字の 16 進数の GUID。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
personalId = gs.generateGUID();
gs.info(personalId);
```

出力:

```
af770511ff013100e04bffffffffff6
```

スコープ対象 **GlideSystem - getCallerScopeName()**

問い合わせユーザーのスコープ名を取得します。問い合わせユーザーが存在しない場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	問い合わせユーザーのスコープ名。問い合わせユーザーが存在しない場合は null。

この例は、すべてのアプリケーションスコープからアクセス可能に設定されている 2 つのスクリプトインクルードを示しています。app_scope_a 内に 1 つのスクリプトインクルードが作成されます。

```
var Scopea = Class.create();

Scopea.prototype = {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    initialize: function() {
    },

    callerScope: function() {
        var scopeb = new app_scope_b.Scopeb();
        return scopeb.callerscope();
    },

    type: 'Scopea'
}
```

出力：

この例は、app_scope_b 内に作成された別のスクリプトインクルードを示しています。

```
var Scopeb = Class.create();

Scopeb.prototype = {
    initialize: function() {
        this._constructorCallerScope = gs.getCallerScopeName();
    },

    callerscope: function() {
        return gs.getCallerScopeName();
    },

    getConstructorCallerScope: function() {
        return this._constructorCallerScope;
    },

    type: 'Scopeb'
}
```

出力：

このスクリプトをスコープ app_scope_a 内で使用して、問い合わせユーザーのスコープ名 (この場合は app_scope_b) を取得できます。

```
gs.info(new Scopea().getCallerScopeName());
```

スコープ対象 GlideSystem - getCssCacheVersionString()

CSS ファイルのキャッシュバージョンを表す文字列を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	CSS キャッシュのバージョン。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var verStr = gs.getCssCacheVersionString();
gs.info(verStr);
```

出力:

```
_d82979516f0171005be8883e6b3ee4cf&theme=
```

スコープ対象 **GlideSystem - getCurrentApplicationId()**

アプリケーションピッカーを使用して設定された現在のアプリケーションの ID を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のアプリケーションの sys_id。none が設定されている場合はグローバル。

```
var currentId = gs.getCurrentApplicationId();
gs.info(currentId);
```

出力

```
04936cb16f30b1005be8883e6b3ee4e0
```

スコープ対象 **GlideSystem - getCurrentScopeName()**

現在のスコープの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のスコープ名。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var currentScope = gs.getCurrentScopeName();
gs.info(currentScope);
```

出力:

```
s_snc_test_scope
```

スコープ対象 **GlideSystem -** getDateFormat(文字列)

現在のユーザーに関連付けられている日付形式を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーに関連付けられている日付形式。

次の例は、ユーザーに関連付けられている日付形式を返します。

```
var userDateFormat = gs. getDateFormat();
gs.info(userDateFormat);
```

出力：

```
yyyy-MM-dd
```

スコープ対象 GlideSystem - getDateTimeFormat()

現在のユーザーに関連付けられている日時形式を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーに関連付けられている日時形式。

次の例は、ユーザーに関連付けられている日時形式を返します。

```
var userDateTimeFormat = gs.getDateTimeFormat();
gs.info(userDateTimeFormat);
```

出力：

```
yyyy-MM-dd HH:mm:ss
```

スコープ対象 GlideSystem - getErrorMessages()

セッションに対して `addErrorMessage()` によって追加されたエラーメッセージを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列のアレイ	セッションに関連付けられたエラーメッセージ。

スコープ対象 **GlideSystem** - getEscapedMessage(文字列 **id,** アレイ **args)**

メッセージ [sys_ui_message] テーブルから指定されたメッセージを取得します。メッセージに HTML 特殊文字が含まれている場合は、対応する HTML 名コードに置き換えられます。たとえば、& は & になります。

指定されたメッセージ識別子 (キー) が現在の言語のメッセージ [sys_ui_message] テーブルに存在する場合、メソッドは、翻訳済みのメッセージを返し、すべての特殊文字はエスケープシーケンスとして返されます。指定されたメッセージ識別子が現在の言語に存在しない場合、メソッドは英語版のメッセージを返し、すべての特殊文字はエスケープシーケンスとして返されます。メッセージ識別子がテーブルに存在しない場合は、メッセージ ID を返します。

メッセージテーブルの詳細については、「 メッセージテーブル 」を参照してください。

注: UI メッセージにチェックマーク (') が付いている場合、スクリプト内のメッセージに問題がある可能性があります。チェックマーク (') をエスケープするには、getMessageS(文字列, オブジェクト) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	メッセージ識別子。この値は、メッセージ [sys_ui_message] テーブルの [Key] フィールドにあります。[Key] フィールドは、実際のメッセージ文字列とまったく同じように見えることに注意してください。
args	アレイ	オプション。指定されたメッセージ内の変数を置き換える、java.text.MessageFormat によって定義された文字列またはその他の値のリスト。 例：gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added twice in this subflow.", current.action.name); この例で、*'{0}'* は *current.action.name* のコンテンツで置き換えられます。 注: 渡される値は翻訳されません。それらはメッセージに逐語的に挿入されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	HTML 特殊文字が HTML 名コードに置き換えられた UI メッセージ。

この例では、アンパサンド文字が同等のアンパサンド HTML 名コードに置き換えられていることを示しています。

```
var my_message = gs.getEscapedMessage("Is the summary & details accurate?");
alert(my_message);
```

出力

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
Is the summary & details accurate?
```

この例では、メッセージ内の単一の変数を置き換える方法と、メッセージ内の < 記号と > 記号が対応する &lt と &gt の HTML 名コードにどのように転置されるのかを示します。

```
// current.action.name is "update record"
var my_message = gs.getEscapedMessage("Abort adding action '{0}', same <subflow> can't be
 added twice in this subflow.", current.action.name);
alert(my_message);
```

出力

```
Abort adding action update record, same &ltsubflow&gt can't be added twice in this subflow.
```

スコープ対象 **GlideSystem** - getMessage(文字列 **id,** アレイ **args)**

メッセージ [sys_ui_message] テーブルから UI に表示する翻訳されたメッセージを取得します。

指定されたメッセージ識別子 (キー) が現在の言語のメッセージ [sys_ui_message] テーブルに存在する場合、メソッドは翻訳されたメッセージを返します。指定されたメッセージ識別子が現在の言語に存在しない場合、このメソッドは英語バージョンのメッセージを返します。メッセージ識別子がテーブルに存在しない場合は、メッセージ ID を返します。

メッセージテーブルの詳細については、「メッセージテーブル」を参照してください

注: UI メッセージにチェックマーク (') が付いている場合、スクリプト内のメッセージに問題がある可能性があります。チェックマーク (') をエスケープするには、getMessageS(文字列, オブジェクト) を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	メッセージ識別子。この値は、メッセージ [sys_ui_message] テーブルの [Key] フィールドにあります。[Key] フィールドは、実際のメッセージとまったく同じように見えることに注意してください。
args	アレイ	オプション。指定されたメッセージ内の変数を置き換える、java.text.MessageFormat によって定義された文字列またはその他の値のリスト。 例：gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added twice in this subflow.", current.action.name); この例で、*'{0}'* は *current.action.name* のコンテンツで置き換えられます。 **注:** 渡される値は翻訳されません。それらはメッセージに逐語的に挿入されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	UI メッセージ。

この例は、現在の言語がスペイン語の場合に現在のユーザーに返されるメッセージを示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var my_message = gs.getMessage("rows will not be updated");
alert(my_message);
```

出力:

```
las filas no se actualizarán
```

この例は、メッセージ内の単一の変数を置き換える方法を示しています。

```
// current.action.name is "update record"
var my_message = gs.getMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be added
 twice in this subflow.", current.action.name);
alert(my_message);
```

出力:

```
Abort adding action update record, same subflow can't be added twice in this subflow.
```

この例は、メッセージ内の複数の変数を置き換える方法を示しています。

```
// current.sub_flow.name is 'schedule users'
// current.action.name is "update record"
var my_message = gs.getEscapedMessage("Abort adding action '{0}', same subflow can't be
 added twice in {1} subflow.", [current.action.name, current.sub_flow.name]);
alert(my_message);
```

出力:

```
Abort adding action update record, same subflow can't be added twice in schedule users
 subflow.
```

スコープ対象 **GlideSystem -** getProperty(文字列 **key,** オブジェクト **alt)**

Glide プロパティの値を取得します。プロパティが見つからない場合は、代替値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	値を返す必要があるプロパティのキー。
alt	オブジェクト	(オプション) プロパティが見つからない場合に返される代替オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	Glide プロパティの値、または上記で定義した代替オブジェクト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var attachment_link = gs.getProperty('glide.servlet.uri');
gs.info(attachment_link);
```

出力:

```
https://instance.service-now.com/
```

スコープ対象 **GlideSystem - getSession()**

現在の Glide セッションへの参照を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のセッションの参照。

```
if (!gs.hasRole("admin") && !gs.hasRole("user_admin") && gs.getSession().isInteractive()) {
  current.addQuery("active", "true");
}
```

スコープ対象 GlideSystem - getSessionID()

GlideSession セッション ID を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッション ID。

```
var myUserObject = gs.getSessionID();
gs.info(myUserObject);
```

出力：

```
A0D4E5416F3F21005BE8883E6B3EE4B8
```

スコープ対象 GlideSystem - getSessionToken()

このメソッドは使用できなくなりました。代わりに gs.getSession().getSessionToken() を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	セッショントークン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 GlideSystem - getTimeFormat()

現在のユーザーに関連付けられている時間形式を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーに関連付けられている時間形式。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var userTimeFormat = gs. getTimeFormat();
gs.info(userTimeFormat);
```

出力：

```
HH:mm:ss
```

スコープ対象 GlideSystem - getTimeZoneName()

現在のユーザーに関連付けられているタイムゾーンの名前を返します。

このメソッドは廃止されました。代わりに *GlideSession* API の getTimeZoneName() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	タイムゾーン名。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
gs.info(gs.getTimeZoneName());
```

スコープ対象 GlideSystem - getUrlOnStack()

セッションの現在の URI を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	URI。

```
gs.info(gs.getUrlOnStack());
```

スコープ対象 GlideSystem - getUser()

現在のユーザーのスコープ対象 GlideUser オブジェクトへの参照を返します。

使用可能なメソッドのリストについては、「 GlideUser - スコープ対象」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideUser	スコープ対象のユーザーオブジェクトへの参照。

```
var myUserObject = gs.getUser();
gs.info(myUserObject);
```

出力

```
com.glide.script.fencing.ScopedUser@6c0645
```

スコープ対象 GlideSystem - getUserDisplayName()

現在のユーザーの表示名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーの [名前] フィールド。 たとえば、このメソッドは abel.tuter ではなく Abel Tuter を返します。

この例では、現在のユーザーの表示名を取得します。

```
gs.info(gs.getUserDisplayName());
```

出力:

```
System Administrator
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 GlideSystem - getUserID()

現在のユーザーの sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーの sys_id。

次の例は、現在のユーザーに割り当てられているすべてのアクティブなインシデントレコードを解除する方法を示しています。

```
var incidentGR = new GlideRecord('incident');
incidentGR.addActiveQuery();

// Filter results to incidents assigned to the current user
var currentUserSysId = gs.getUserID();
incidentGR.addQuery('assigned_to', currentUserSysId);
incidentGR.query();

while (incidentGR.next()) {
    incidentGR.setValue('assigned_to', 'NULL');
    incidentGR.update();
    gs.info(
        'Unassigned Incident: {0}: {1}',
        incidentGR.number.toString(),
        incidentGR.short_description.toString()
    );
}
```

出力：

```
Unassigned Incident: INC0000057: Performance problems with wifi
Unassigned Incident: INC0009001: Unable to post content on a Wiki page
Unassigned Incident: INC0008111: ATF : Test1
```

スコープ対象 GlideSystem - getUserName()

現在のユーザーのユーザー名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのユーザー名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	たとえば、このメソッドは Abel Tuter ではなく abel.tuter を返します。

この例では、現在のユーザーのユーザー名を取得します。

```
gs.info("The current user name is: " + gs.getUserName());
```

出力:

```
The current user name is: admin
```

スコープ対象 **GlideSystem** - hasRole(オブジェクト **role)**

現在のユーザーに指定されたロールがあるかどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ロール	オブジェクト	チェック対象のロール。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーにロールがある場合は true。管理者ロールがあるユーザーの場合は true を返します。

```
if (!gs.hasRole("admin") && !gs.hasRole("groups_admin")  && gs.getSession().isInteractive()) {
  var qc = current.addQuery("u_hidden", "!=", "true"); //cannot see hidden groups...
  qc.addOrCondition("sys_id", "javascript:getMyGroups()"); //...unless in the hidden group
  gs.info("User has admin and groups admin roles");
}
else {
  gs.info("User does not have both admin and groups admin roles");
}
```

スコープ対象 **GlideSystem** - hoursAgo(数値 **hours)**

指定された時間数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hours	数値	整数の時間数

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (current.operation() == 'insert') {
 // If no due date was specified, calculate a default
 if (current.due_date == '') {

  if (current.urgency == '1') {
   // Set due date to 4 hours ahead of current time
   current.due_date = gs.hoursAgo(-4);
  }

  if (current.urgency == '2') {
   // Set due date to 2 days ahead of current time
   current.due_date = gs.daysAgo(-2);
  }

  if (current.urgency == '3') {
   // Set due date to 7 days ahead of current time
   current.due_date = gs.daysAgo(-7);
  }
 }
}
```

スコープ対象 **GlideSystem -** hoursAgoEnd(数値 **hours)**

指定された時間数前の時間の終わりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hours	数値	整数の時間数

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem -** hoursAgoStart(数値 **hours)**

指定された時間数前の時間の始まりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hours	数値	整数の時間数

返される内容

タイプ	説明
文字列	形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss の GMT

スコープ対象 **GlideSystem -** include(文字列 **name)**

サンドボックスからスクリプトインクルードを安全に呼び出し、信頼できるスクリプトのみを含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	含めるスクリプトの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	スクリプトインクルードが機能したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スクリプトインクルードは機能しました。 • false：スクリプトインクルードは失敗しました。

この例では、現在のスクリプトコンテキストで LDAPUtils を取得します。

```
var ldapServer = new GlideRecord("ldap_server_config");
ldapServer.addActiveQuery();
ldapServer.query();
gs.include("LDAPUtils");
var ldapUtils = new LDAPUtils();
var errMsg = "";
while (ldapServer.next()) {
  var ldap = new GlideLDAP();
  var dn = ldapServer.dn;
  var env = ldap.setup();
  if (env == null) {
    errMsg = "Failed environment setup, missing URL";
    gs.eventQueue("ldap.connection_failed",   ldapServer, ldapServer.getDisplayValue(), errMsg);
    gs.logError("LDAP server " + ldapServer.getDisplayValue() + " failed scheduled connection
 test: " + errMsg, "LDAP");
  }
}
```

スコープ対象 **GlideSystem** - info(文字列 **message,** オブジェクト **parm1,** オブジェクト **parm2,** オブジェクト **parm3,** オブジェクト **parm4,** オブジェクト **parm5)**

情報メッセージをシステムログに書き込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変数引数のプレースホルダーを含むログメッセージ。
param1	オブジェクト	(オプション) 最初の変数引数。
param2	オブジェクト	(オプション) 2 番目の変数引数。
param3	オブジェクト	(オプション) 3 番目の変数引数。
param4	オブジェクト	(オプション) 4 番目の変数引数。
param5	オブジェクト	(オプション) 5 番目の変数引数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.info("This is an info message");
var myFirstName = "Abel";
var myLastName = "Tuter";
gs.info("This is an info message from {0}.{1}", myFirstName, myLastName);
```

出力:

```
This is an info message
This is an info message from Abel.Tuter
```

スコープ対象 GlideSystem - isDebugging()

指定したスコープに対してデバッグが有効かどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	セッションのデバッグが有効か、指定されたスコープのログレベルがデバッグに設定されている場合は true。

```
gs.debug("This is a log message");
var myFirstName = "Abel";
var myLastName = "Tuter";
gs.debug("This is a log message from {0}.{1}", myFirstName, myLastName);
gs.info(gs.isDebugging());
```

スコープ対象 GlideSystem - isInteractive()

現在のセッションがインタラクティブかどうかを確認します。インタラクティブセッションの例として、ユーザーの正常なログインが挙げられます。非インタラクティブセッションの例として、SOAP 要求を使用したデータ取得が挙げられます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	セッションがインタラクティブである場合は true。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (!gs.hasRole("admin") && gs.getSession().isInteractive()) {
   var qc1 = current.addQuery('u_group',"");
   var gra = new GlideRecord('sys_user_grmember');
   gra.addQuery('user', gs.getUserID());
   gra.query();
   while (gra.next()) {
      qc1.addOrCondition('u_group', gra.group);
   }
}
```

スコープ対象 **GlideSystem - isLoggedIn()**

現在のユーザーが現在ログインしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーがログインしている場合は true。

```
gs.info(gs.isLoggedIn());
```

スコープ対象 **GlideSystem - isMobile()**

要求がモバイルデバイスから送信されたかどうかを判断できます。

このメソッドは、UI アクション条件およびビジネスルールで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要求がモバイルデバイスから送信された場合は true。そうでない場合は false。

```
if (gs.isMobile())
  gs.info("submitted from mobile UI");
 else
   gs.info("NOT submitted from mobile UI");
```

出力

```
NOT submitted from mobile UI
```

スコープ対象 **GlideSystem -** minutesAgoEnd(数値 **minutes)**

指定された分数前の 1 分の終わりの日時を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minutes	数値	遡る整数の分数 (5 や 126 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された分数前の 1 分間の最後 (59 秒) の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 30 分前の 1 分間の最後の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var thirtyMinutesAgoDateTime = gs.minutesAgoEnd(30);
gs.info("Thirty minutes ago end time: " + thirtyMinutesAgoDateTime);
```

出力:

```
Now: 2021-10-20 15:22:13
Thirty minutes ago end time: 2021-10-20 14:52:59
```

スコープ対象 **GlideSystem** - minutesAgoStart(数値 **minutes)**

指定された分数前の 1 分の始まりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
minutes	数値	遡る整数の分数 (15 や 112 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された分数前の 1 分間の最初の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 30 分前の 1 分間の最初の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var thirtyMinutesAgoDateTime = gs.minutesAgoStart(30);
gs.info("Thirty minutes ago: " + thirtyMinutesAgoDateTime);
```

出力:

```
Now: 2021-10-20 14:56:18
Thirty minutes ago: 2021-10-20 14:26:00
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideSystem -** monthsAgo(数値 **months)**

指定された月数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	遡る整数の月数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された月数前のまったく同じ時刻の GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 1 か月前の同じ時刻の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var oneMonthAgoDateTime = gs.monthsAgo(1);
gs.info("One month ago: " + oneMonthAgoDateTime);
```

出力:

```
Now: 2021-10-20 15:29:15
One month ago: 2021-09-20 15:29:15
```

スコープ付き **GlideSystem - monthsAgoEnd** (月数)

指定した月数前の月の最終日の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
月	数値 (整数)	月数 (4 や 16 など)。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された月数前の現地時間の日付とタイムスタンプ。 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と、2 か月前の営業月の最後の日時を表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var endOfTheMonthDateTime = gs.monthsAgoEnd(2);
gs.info("End of the month: " + endOfTheMonthDateTime);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Now: 2021-10-20 19:23:35
End of the month: 2021-08-01 06:59:59
```

スコープ対象 **GlideSystem -** monthsAgoStart(数値 **months)**

指定された月数前の月の始まりの日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
months	数値	遡る整数の月数 (3 や 14 など)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された月数前の月の始まりの GMT。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

次の例では、現在の日時と 3 か月前の日時を GMT で表示します。

```
var nowDateTime = new GlideDateTime();
gs.info("Now: " + nowDateTime);
var threeMonthsAgoDateTime = gs.monthsAgoStart(3);
gs.info("Three months ago start date and time: " + threeMonthsAgoDateTime);
```

出力

```
Now: 2021-10-20 15:05:27
Three months ago start date and time: 2021-07-01 07:00:00
```

スコープ対象 **GlideSystem -** nil(オブジェクト **o)**

オブジェクトをクエリし、オブジェクトが null であるか、未定義か、空の文字列が含まれている場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	オブジェクトが null であるか、未定義か、空の文字列が含まれている場合は true を返します。それ以外の場合は false を返します。

```
var now_GR = new GlideRecord();
gs.info(gs.nil(now_GR));
```

出力

```
true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideSystem -** quartersAgoEnd(数値 **quarters)**

指定された四半期数前の四半期最終日の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
quarters	数値	整数の四半期数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された四半期数前の四半期の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem -** quartersAgoStart(数値 **quarters)**

指定された四半期数前の四半期初日の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
quarters	数値	整数の四半期数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された四半期数前の月の終わりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem -** setProperty(文字列 **key,** 文字列 **value,** 文字列 **description)**

プロパティがスクリプトのスコープ内にある場合、指定されたキーを指定された値に設定します。

注: このメソッドを使用してシステムプロパティ (sys_properties) を設定すると、システム全体のキャッシュがフラッシュされるため注意が必要です。フラッシュするたびに、キャッシュの再構築中にシステムのデグレードが発生する可能性があります。値を頻繁に更新する必要がある場合は、システムプロパティとして格納しないでください。一般に、頻繁に変更しない値のみを sys_properties テーブルに配置する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	設定するプロパティのキー。
value	文字列	設定するプロパティの値。
description	文字列	プロパティの説明。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.setProperty("glide.foo","bar","foo");
gs.info(gs.getProperty("glide.foo"));
```

出力:

```
bar
```

スコープ対象 **GlideSystem -** setRedirect(オブジェクト **o)**

このトランザクションのリダイレクト URI を設定します。リダイレクト URI は、ユーザーに表示される次のページを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	オブジェクト	リダイレクトとして設定する URI オブジェクトまたは URI 文字列

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.setRedirect("com.glideapp.servicecatalog_cat_item_view.do?sysparm_id=d41ce5bac611227a0167f4bf8109bf70&sysparm_user="
+ current.sys_id + "&sysparm_email=" + current.email)
```

スコープ対象 **GlideSystem -** tableExists(文字列 **name)**

データベーステーブルが存在するかどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	存在するかどうかを確認するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルが存在する場合は true。テーブルが見つからなかった場合は false。

この例では、インシデントテーブルと foo テーブルが ServiceNow インスタンスに存在するかどうかを確認しています。

```
gs.info("Does the incident table exist? " + gs.tableExists("incident"));

gs.info("Does the foo table exist? " + gs.tableExists("foo"));
```

出力:

```
Does the incident table exist? true
Does the foo table exist? false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象 **GlideSystem -** urlEncode(文字列 **url)**

返された文字列をインターネットで使用できるように、非 ASCII 文字、安全でない ASCII 文字、およびスペースをエンコードします。UTF-8 エンコーディングを使用します。パーセント (%) エンコーディングを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	エンコードする文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	非 ASCII 文字、安全でない ASCII 文字、およびエンコードされたスペースを含む文字列。

スコープ対象 **GlideSystem -** urlDecode(文字列 **url)**

UTF-8 でエンコードされた文字を ASCII 文字に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	UTF-8 パーセント (%) でエンコードされた文字。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ASCII 文字に置き換えられたエンコードされた文字。

スコープ対象 **GlideSystem -** warn(文字列 **message,** オブジェクト **parm1,** オブジェクト **parm2,** オブジェクト **parm3,** オブジェクト **parm4,** オブジェクト **parm5)**

警告メッセージをシステムログに書き込みます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変数引数のプレースホルダーを含むログメッセージ。
param1	オブジェクト	(オプション) 最初の変数引数。
param2	オブジェクト	(オプション) 2 番目の変数引数。
param3	オブジェクト	(オプション) 3 番目の変数引数。
param4	オブジェクト	(オプション) 4 番目の変数引数。
param5	オブジェクト	(オプション) 5 番目の変数引数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
gs.warn("This is a warning");
var myFirstName = "Abel";
var myLastName = "Tuter";
gs.warn("This is a warning from {0}.{1}", myFirstName, myLastName);
```

出力:

```
This is a warning
This is a warning from Abel.Tuter
```

スコープ対象 **GlideSystem** - xmlToJSON(文字列 **xmlString)**

XML 文字列を受け取り、JSON オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xmlString	文字列	変換する XML 文字列。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	XML 文字列を表す JSON オブジェクト。XML 文字列を処理できない場合は null。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var jsonObject = gs.xmlToJSON(xmlString);
```

スコープ対象 **GlideSystem** - yearsAgo(数値 **years)**

特定の年数前の日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
years	数値	整数の年数

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された年数前の年の始まりの GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

スコープ対象 **GlideSystem - yesterday()**

昨日の時刻 (24 時間前) を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	24 時間前の GMT (形式 yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

GlideSystemRunLevel :グローバル

GlideSystemRunLevel API は、現在のシステム実行レベルを取得および設定するためのメソッドを提供します。

システム実行レベルを設定すると、アプリケーションは運用の切り替えに基づいて機能を変更または制限できます。運用の切り替えの使用の詳細については、「 運用の切り替え 」を参照してください。

システム実行レベルは、定義されたシステム実行レベルの 1 つに設定できます。

- 完全に運用可能 (Fully Operational)
- わずかに低減 (Slightly Degraded)
- 中程度に低減 (Moderately Degraded)
- 大幅に低減 (Severely Degraded)

1 つのノードで設定されたシステム実行レベルは、インスタンス内のすべてのノードに同期されます。

この API を使用するには、admin ロールが必要です。

GlideSystemRunLevel – getCurrentLevel()

現在のシステム実行レベルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のシステム実行レベル。 可能な値： • fully_operational • slightly_degraded • moderately_degraded • severely_degraded

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

現在のシステム実行レベルを取得します。

```
var currentRunLevel = sn_run_level.GlideSystemRunLevel.getCurrentLevel();
gs.info(currentRunLevel);
```

出力:

```
fully_operational
```

GlideSystemRunLevel – switchLevel(文字列 **newLevel)**

システムの実行レベルを切り替えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
newLevel	文字列	新しいシステム実行レベルの ID 値。この値は、システムの実行レベル [sys_run_level] テーブルの **[ID]** フィールドから取得されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	前のシステム実行レベルの ID。 可能な値： • fully_operational • slightly_degraded • moderately_degraded • severely_degraded

システム実行レベルを [わずかに低減 (Slightly Degraded)] に設定します。

```
sn_run_level.GlideSystemRunLevel.switchLevel('slightly_degraded');
```

出力：

```
SystemRunLevel requested to change from: fully_operational to: slightly_degraded
```

GlideTableHierarchy :スコープ対象

`GlideTableHierarchy` API は、テーブルの関係に関する情報を処理するためのメソッドを提供します。

GlideTableHierarchy:GlideTableHierarchy(文字列 **tableName)**

GlideTableHierarchy オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var table = new GlideTableHierarchy("incident");
gs.info(table.getTables());
```

出力:

```
incident,task
```

GlideTableHierarchy:getAllExtensions()

現在のテーブルを拡張し、現在のテーブルを含めるすべてのテーブルが含まれる文字列のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	現在のテーブルを含む階層内のテーブルが含まれる文字列のアレイ。

```
var table = new GlideTableHierarchy("task");
gs.info(table.getAllExtensions());
```

出力：わかりやすくするために追加された改行。

```
task,sc_task,problem_task,change_phase,sc_req_item,kb_submission,
release_phase,problem,ticket,sm_task,hr_task,change_task,change_request,
change_request_imac,incident,release_task,vtb_task,sm_order,hr_case,
sysapproval_group,sc_request
```

GlideTableHierarchy - getBase()

親クラスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	親クラス。

```
var table = new GlideTableHierarchy("cmdb_ci_server");
gs.info(table.getBase());
```

出力:

```
cmdb_ci_computer
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideTableHierarchy:getHierarchy()

現在のテーブルの階層内のすべてのクラスを含む文字列のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	階層内のクラスの文字列のアレイ。

```
var table = new GlideTableHierarchy("incident");
gs.info(table.getHierarchy());
```

出力:

```
incident,task
```

GlideTableHierarchy - getName()

テーブルの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルの名前。

```
var table = new GlideTableHierarchy("incident");
gs.info(table.getName());
```

出力:

```
incident
```

GlideTableHierarchy - getRoot()

階層のトップレベルのクラスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ルートクラスの名前。

```
var table = new GlideTableHierarchy("cmdb_ci_server");
gs.info(table.getRoot());
```

出力:

```
cmdb
```

GlideTableHierarchy - getTables()

階層内のテーブル名の文字列のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	階層内のテーブル名を含む文字列のアレイ。

```
var table = new GlideTableHierarchy("incident");
gs.info(table.getTables());
```

出力:

```
incident,task
```

GlideTableHierarchy:getTableExtensions()

現在のテーブルを拡張するすべてのテーブルが含まれる文字列のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	現在のテーブルを拡張するテーブルが含まれる文字列のアレイ。

```
var table = new GlideTableHierarchy("task");
gs.info(table.getTableExtensions());
```

出力：わかりやすくするために追加された改行

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
sc_task,problem_task,change_phase,sc_req_item,kb_submission,release_phase,problem,
ticket,sm_task,hr_task,change_task,change_request,change_request_imac,incident,
release_task,vtb_task,sm_order,hr_case,sysapproval_group,sc_request
```

GlideTableHierarchy:isBaseClass()

基底クラスの場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のテーブルに親がなく、拡張がある場合は true。

```
var table = new GlideTableHierarchy("incident");
gs.info(table.isBaseClass());
```

出力:

```
false
```

GlideTableHierarchy - isSoloClass()

このテーブルが階層内にない場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のテーブルに親がなく、拡張がない場合は true。

```
var table = new GlideTableHierarchy("sys_user");
gs.info(table.isSoloClass());
```

出力:

```
true
```

GlideTableHierarchy:hasExtensions()

このクラスが拡張されている場合は true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルに拡張がある場合は true。

```
var table = new GlideTableHierarchy("incident");
gs.info(table.hasExtensions());
```

出力：

```
false
```

GlideTextReader :スコープ指定

GlideTextReader API は、入力ストリームから 1 行を読み取る機能を提供します。入力ストリームが使用されるため、5 MB の添付ファイルサイズ制限の対象にはなりません。

GlideTextReader:GlideTextReader (GlideScriptableInputStream inputStream)

指定された入力ストリームのスコープ対象 GlideTextReader オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	読み込まれる入力ストリーム。

GlideTextReader - getEncoding()

入力ストリームの文字エンコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	入力ストリームの文字エンコード。

GlideTextReader - readLine()

入力ストリームから 1 行を返し、文字列を返します。これはストリームを処理しているため、5 MB のサイズ制限の対象にはなりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	改行までの 1 行の入力。改行は含まれません。コンテンツがない場合は null を返します。

```
var is = new GlideSysAttachment().getContentStream(attachmentSysId);
var reader = new GlideTextReader(is);
var ln = ' ';
while((ln = reader.readLine()) != null) {
  gs.info(ln);
}
```

GlideTime - スコープ対象

GlideTime API は、GlideTime オブジェクトのインスタンス化や GlideTime フィールドの操作など、GlideTime オブジェクトに対する操作を実行するためのメソッドを提供します。

一般的な形式の競合のリストを含む日時入力文字列のガイダンスについては、「日付形式のガイドライン」を参照してください。

GlideTime - GlideTime()

現在の時間で GlideTime オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var gt = new GlideTime();
gs.info(gt.getDisplayValue());
```

GlideTime:GlideTime (ミリ秒数)

午前 0 時 (UTC) から始まる時刻と渡された値を使用して、GlideTime オブジェクトをインスタンス化します。

値は、インスタンスがあるタイムゾーンに合わせて調整されます。たとえば、ユーザーのインスタンスが UTC から -8 時間のタイムゾーンにあり、1000 が渡された場合、GlideTime オブジェクトの時間は 16:00:10 (00:00:00 - 8 時間 + 10 秒) になります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
milliseconds	数値	午前 0 時 (UTC) に追加する時間。 単位：ミリ秒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、午前 0 時 (UTC) に 10 秒を追加し、インスタンスが存在するタイムゾーンに合わせて調整しています。この場合、UTC から -8 時間です。

```
var gt = new GlideTime(10000);
gs.info(gt.getDisplayValue());
```

出力:

```
16:00:10
```

GlideTime - getByFormat(文字列形式)

指定された形式で時間を返します。

このメソッドに渡すことができる時間形式については、 グローバル日付/時刻フィールド形式 を参照してください。これらの値は任意の順序で渡すことができ、ダッシュ、スペース、バックスラッシュ、コロンなどのセパレーターを追加できます。さらに、文字「a」を渡して am/pm を返すこともできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
format	文字列	時間を書式設定するために使用する文字列。 たとえば、現在の時刻が 10:30:20 の場合、次のようになります。 • hh:mm:ss = 10:30:20 • HH = 10 • HH -- ss = 10 -- 20 • hh a = 10 AM • s:m:H ss:mm:hh = 20:30:10 20:30:10 • HH/mm/ss = 10/30/20

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された形式の時間。

```
var gt = new GlideTime();
gt.setValue('12:00:00');
gs.info(gt.getByFormat("HH:mm"));
```

出力:

```
12:00
```

GlideTime - getDisplayValue()

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの時間を取得します。

ビジネスルールまたはスクリプトインクルードを設計する際は、このメソッドによって返される値の形式がユーザーによって異なることに注意してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの形式とタイムゾーンでの時間。

```
var gt = new GlideTime();
gt.setDisplayValue("12:00:00"); // User Time Zone
gs.info(gt.getDisplayValue()); // User Time Zone
```

GlideTime - getDisplayValueInternal()

現在のユーザーのタイムゾーンと内部形式 (HH:mm:ss) での表示値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンと内部の日時形式 HH:mm:ss での GlideTime オブジェクトに対する時間値。

```
var gt = new GlideTime();
gt.setValue("01:00:00"); //Internal Time Zone , UTC
gs.info(gt.getDisplayValueInternal()); //User Time Zone
```

GlideTime - getHourLocalTime()

ローカルタイムゾーンを使用して時間の部分を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ローカルタイムゾーンを使用する時間。

GlideTime - getHourOfDayLocalTime()

ローカルタイムゾーンを使用して時間の部分を返します。時間数は 24 時間制です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ローカルタイムゾーンを使用する時間。時間数は 24 時間制です。

GlideTime - getHourOfDayUTC()

UTC タイムゾーンを使用して時間の部分を返します。時間数は 24 時間制です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンを使用する時間。時間数は 24 時間制です。

GlideTime - getHourUTC()

UTC タイムゾーンを使用して時間の部分を返します。時間数は 12 時間制です。正午と深夜は 12 ではなく 0 で表されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンを使用する時間。時間数は 12 時間制です。正午と深夜は 12 ではなく 0 で表されます。

GlideTime - getMinutesLocalTime()

ローカルタイムゾーンを使用して分数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数値	ローカルタイムゾーンを使用した分数。

GlideTime - getMinutesUTC()

UTC タイムゾーンに基づいて分数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	UTC タイムゾーンを使用する時間の分数を返します。

GlideTime - getSeconds()

現在の分の秒数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	分の秒数を返します。

GlideTime - getValue()

GlideTime オブジェクトによってデータベースに格納された時間値を内部形式 HH:mm:ss およびシステムタイムゾーンで取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	内部形式とシステムタイムゾーンでの時間値。

```
var gt = new GlideTime();
gs.info(gt.getValue()); // Internal Time Zone, UTC
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideTime - setDisplayValue(文字列 asDisplayed)

現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンを使用して時間値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
asDisplayed	文字列	現在のユーザーの表示形式とタイムゾーンでの時間。パラメーターは現在のユーザーの優先表示形式 (HH:mm:ss など) を使用して書式設定される必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gt = new GlideTime();
gt.setDisplayValue('01:00:00');   // User Time Zone
gs.info(gt.getDisplayValueInternal()); // User Time Zone
```

GlideTime - setValue(文字列 o)

GlideTime オブジェクトの時間を内部タイムゾーンで設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
o	文字列	hh:mm:ss 形式の時間。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gt = new GlideTime();
gt.setValue('01:00:00');  //Internal Time Zone, UTC
gs.info("time is "+ gt.getByFormat('hh:mm:ss'));
```

GlideTime - subtract(GlideTime startTime, GlideTime endTime)

2 つの GlideTime 値の期間差を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startTime	GlideTime	開始値。
endTime	GlideTime	終了値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideDuration	2 つの値の間の期間。

```
var gd1 = new GlideTime();
gd1.setDisplayValue("09:00:00");
var gd2 = new GlideTime();
gd2.setDisplayValue("09:10:00");

var dur = GlideDate.subtract(gd1, gd2); //the difference between gdt1 and gdt2
gs.info(dur.getDisplayValue());
```

GlideTimeline - グローバル

GlideTimeline API は、Glide ウィンドウツールキットのタイムラインを構成および表示するためのコア実装を提供します。

セキュリティ上の理由から、GlideTimeline は *GlideTimeline* という単一のインスタンス変数として既にインスタンス化されています。すべての設定は、このインスタンス変数を参照する対応するスケジュールページのクライアントスクリプトセクションで行う必要があります。

GlideTimeline - groupByParent(ブーリアン b)

タイムラインアイテムを親別にグループ化するかどうかを指定します。 **[true]** の場合、すべての子アイテムが親内にネストされます。これは表示順序に影響し、子は常に親の直後にリストされます。*groupByParent* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

[true] の場合、すべての子アイテムが親内にネストされます。これは表示順序に影響し、子は常に親の直後にリストされます。*groupByParent* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、親別にグループ化されたタイムラインアイテムを表示します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.groupByParent(true);
```

GlideTimeline - registerEvent(文字列 strServerEvent, 文字列 strScriptIncludeName)

指定されたタイムラインサーバーイベントを登録します。 登録が正しく機能するためには、*strServerEvent* が許可されたイベントの 1 つである必要があります。イベントが発生すると、*GlideTimeline* はサーバーに要求を送信し、*strScriptIncludeName* クラス内で処理されたイベントを処理します。

登録が正しく機能するためには、*strServerEvent* が許可されたイベントの 1 つである必要があります。イベントが発生すると、*GlideTimeline* はサーバーに要求を送信し、*strScriptIncludeName* クラス内で処理されたイベントを処理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strServerEvent	文字列	大文字と小文字を区別する次のいずれかのイベントを指定します。 • *getItems* • *elementMoveX* • *elementMoveY* • *elementMoveXY* • *elementSuccessor* • *elementTimeAdjustStart* • *elementTimeAdjustEnd* • *inputBox* • *itemMove*
strScriptIncludeName	文字列	*strServerEvent* を受け取るクラスの名前を指定します。このクラスは、*AbstractTimelineSchedulePage* を拡張するスクリプトインクルードで定義する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.registerEvent("getItems", "TimelineGanttSchedulePage");
```

GlideTimeline - setAutoRefresh(数値 intSeconds)

タイムライン上のデータの自動リフレッシュを実行するまで待機する秒数を指定します。 秒数を 0 に設定すると、自動リフレッシュがオフになります。デフォルトでは、自動リフレッシュは無効になっています。*intSeconds* が 0 より大きく、最小許容時間 (10) より小さい場合は、10 秒に設定されます。

秒数を 0 に設定すると、自動リフレッシュがオフになります。デフォルトでは、自動リフレッシュは無効になっています。intSeconds が 0 より大きく、最小許容時間 (10) より小さい場合は、10 秒に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
intSeconds	数値	自動リフレッシュの間隔を秒単位で指定する整数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
glideTimeline.setAutoRefresh(15); // Sets the interval for auto-refreshing to 15 seconds.
```

GlideTimeline - setDefaultPointIconClass(文字列 icon_class)

サーバーから返されたタイムラインスパンのプロパティにアイコンクラスが明示的に指定されていない場合、期間がゼロのタイムラインスパンに使用するデフォルトのアイコンクラスを指定します。`setDefaultPointIconClass` プロパティのデフォルト値は `milestone` です。

`setDefaultPointIconClass` プロパティのデフォルト値は `milestone` です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
icon_class	文字列	次のいずれかの値を指定する文字列。 • milestone • blue_square • sepia_square • green_square • red_square • black_square • blue_circle • sepia_circle • green_circle • red_circle • black_circle

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.setDefaultPointIconClass('blue_circle');
```

GlideTimeline - setExtraAjaxParam(文字列 strName, 文字列 strValue)

`getParameter()` メソッドを使用して、対応するスクリプトインクルードイベントで使用できるように、クライアントスクリプトの追加パラメーターを設定できます。 sysparm_timeline_ のプリフィックスが付いた URI パラメーターは、すべてのサーバー側 AJAX 呼び出しに自動的に含まれます。

sysparm_timeline_ のプリフィックスが付いた URI パラメーターは、すべてのサーバー側 AJAX 呼び出しに自動的に含まれます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strName	文字列	URI パラメーター名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
strValue	文字列	strName の値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.setExtraAjaxParam("sysparm_timeline_limit", "5");
```

GlideTimeline - setInitialViewRange(文字列 objStartDate, 文字列 objEndDate)

タイムラインの初期表示可能な範囲を指定します。 開始日と終了日の形式は、デフォルトのタイムスタンプ形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) にする必要があります。デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

開始日と終了日の形式は、デフォルトのタイムスタンプ形式 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) にする必要があります。デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
objStartDate	文字列	yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の表示範囲の開始時間。
objEndDate	文字列	yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の表示範囲の終了時間。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Sets the initial range to begin on June 20th, 2010 at 8:00 AM and end on June 28th, 2010 at
 2:00 PM UTC time.
    glideTimeline.setInitialViewRange("2010-06-20 08:00:00", "2010-06-28 14:00:00");
```

GlideTimeline - setInitialViewRange(数値 objStartDate, 数値 objEndDate)

タイムラインの初期表示可能な範囲を指定します。 デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
objStartDate	数値	表示範囲の開始時刻 (ミリ秒)。
objEndDate	数値	終了時間 (ミリ秒)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Sets the initial range to begin on June 20th, 2010 at 8:00 AM and end on June 28th, 2010 at
 2:00 PM UTC time.
    glideTimeline.setInitialViewRange(1277046000000, 1277647200000);
```

GlideTimeline - setInitialViewRange(文字列 **objStartDate,** 数値 **objEndDate)**

タイムラインの初期表示可能な範囲を指定します。 デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
objStartDate	文字列	yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の表示範囲の開始時間。
objEndDate	数値	終了時間 (ミリ秒)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExampleExplanation

```
// Sets the initial range to begin on June 20th, 2010 at 8:00 AM and end on June 28th, 2010 at
 2:00 PM UTC time.
    glideTimeline.setInitialViewRange("2010-06-20 08:00:00", 1277647200000);
```

GlideTimeline - setInitialViewRange(数値 **objStartDate,** 文字列 **objEndDate)**

タイムラインの初期表示可能な範囲を指定します。 デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

デフォルトの範囲は、最も早いタイムラインスパンポイントから最新のタイムラインスパンまでを指定する範囲です。*`initialViewRange`* プロパティを指定すると、デフォルトの範囲が上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
objStartDate	数値	表示範囲の開始時刻 (ミリ秒)。
objEndDate	文字列	yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式の表示範囲の終了時間。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ExampleExplanation

```
// Sets the initial range to begin on June 20th, 2010 at 8:00 AM and end on June 28th, 2010 at
 2:00 PM UTC time.
    glideTimeline.setInitialViewRange(1277046000000, "2010-06-28 14:00:00");
```

GlideTimeline - setReadOnly(ブーリアン **b)**

すべてのタイムラインイベントのインタラクションを有効または無効にします。 有効にすると、各 *`Timeline`* アイテムで指定された対応する属性からイベントインタラクションが決定されます。*`readOnly`* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

有効にすると、各 *`Timeline`* アイテムで指定された対応する属性からイベントインタラクションが決定されます。*`readOnly`* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムライン全体を [読み取り専用] (非インタラクティブ) としてマークします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.setReadOnly(true);
```

GlideTimeline - showDependencyLines(ブーリアン **b)**

タイムラインスパン間の依存関係行を表示するかどうかを指定します。 このメソッドは、サーバーから返されたタイムラインアイテムのセットに依存関係が含まれている場合にのみ適用されます。showDependencyLines プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

このメソッドは、サーバーから返されたタイムラインアイテムのセットに依存関係が含まれている場合にのみ適用されます。showDependencyLines プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムラインに依存関係行を表示します。それ以外の場合は表示しません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.showDependencyLines(true);
```

GlideTimeline - showGridLines(ブーリアン bShowGridlines, 数値 amount)

タイムライン上のデータの各行にグリッド線を表示するかどうかを指定します。 デフォルトでは、グリッド線は有効です。

デフォルトでは、グリッド線は有効です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bShowGridlines	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムラインにグリッド線が表示されます。それ以外の場合、グリッド線は表示されません。
amount	数値	amount

返される内容

タイプ	説明
なし	ReturnValue

```
glideTimeline.showGridLines(false); // Disables grid lines.
```

GlideTimeline - showLeftPane(ブーリアン b)

タイムラインの左側のペインを表示するかどうかを指定します。 *leftPane* プロパティのデフォルト値は **[true]** です。

leftPane プロパティのデフォルト値は **[true]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムラインには左ペインが表示されます。それ以外の場合、左ペインは表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.showLeftPane(false);
```

GlideTimeline - showLeftPaneAsTree(ブーリアン **b)**

タイムラインの左ペインに子アイテムを表示する方法を指定します。子アイテムは、展開と折りたたみ機能を備えたネストされインデントされたノードとして、または単一のインデントレベルで表示されます。 *showLeftPaneAsTree* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

showLeftPaneAsTree プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、子アイテムノードは展開/折りたたみ機能としてインデントされて表示されます。それ以外の場合は、左ペインのすべてのアイテムが 1 つのインデントレベルで表示されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.showLeftPaneAsTree(true);
```

GlideTimeline - showLeftPaneInputBox(ブーリアン **b,** 文字列 **strDefaultValue)**

左ペインの下部に、**strDefaultValue** で指定されたデフォルト値を含むテキスト入力ボックスを表示するかどうかを指定します。 *showLeftPane()* を使用して左ペインを無効にすると、入力ボックスは表示されません。*showLeftPaneInputBox* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

showLeftPane() を使用して左ペインを無効にすると、入力ボックスは表示されません。*showLeftPaneInputBox* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、左ペインの入力ボックスを表示します。
strDefaultValue	文字列	入力ボックスに表示するデフォルト値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
glideTimeline.showLeftPaneInputBox(true, 'Add a new task ...');
```

GlideTimeline - showSummaryPane(ブーリアン b)

タイムラインの下部でサマリーペインを表示するかどうかを指定します。 showSummaryPane プロパティのデフォルト値は **[true]** です。

showSummaryPane プロパティのデフォルト値は **[true]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムラインにはサマリーペインが含まれます。それ以外の場合、サマリーペインは表示されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.showSummaryPane(false);
```

GlideTimeline - showTimelineText(ブーリアン b)

プライマリタイムラインペインの各タイムラインスパンの下にタイムラインテキストを表示するかどうかを指定します。 showTimelineText プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

showTimelineText プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、各タイムラインスパンの下に説明テキストが表示されます。それ以外の場合、各タイムラインスパンの下にテキストは表示されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.showTimelineText(true);
```

GlideTimeline - snapVertScrollingIntoRows(ブーリアン b)

タイムラインスパンオブジェクト (このイベントを実行するように適切に登録されている場合) の垂直移動を最も近い行にスナップして調整するかどうかを指定します。 デフォルトでは、この値は有効になっています。

デフォルトでは、この値は有効になっています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムラインスパンオブジェクトの垂直移動を行にスナップします。それ以外の場合、アイテムはマウスを基準にして正確に移動します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.snapVertScrollingIntoRows(false);
```

GlideTimeline -sortByLeftLabelText(ブーリアン **b)**

アイテムをその左のラベルテキスト別にグループ化するかどうかを指定します。 *`sortByLeftLabelText`* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

`sortByLeftLabelText` プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、各アイテムの左ラベルで指定されたテキストでタイムラインアイテムをアルファベット順にソートします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.sortByLeftLabelText(true);
```

GlideTimeline - sortByStartDate(ブーリアン **b)**

返されたタイムラインアイテムのリストを、アイテムのタイムラインスパンオブジェクトの最も早い開始日でソートするかどうかを指定します。 *`groupByParent()`* が **[true]** に設定されている場合、グループ化が行われた後にアイテムがソートされます。*`sortByStartDate`* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

`groupByParent()` が **[true]** に設定されている場合、グループ化が行われた後にアイテムがソートされます。*`sortByStartDate`* プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	**[true]** の場合、タイムラインアイテムを最も早い開始日から時系列にソートします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.sortByStartDate(true);
```

GlideTimeline - sortByTimelineLabelText(ブーリアン **b)**

タイムラインペインに表示するように指定されたテキストに従って、返されたタイムラインアイテムのリストをアルファベット順でソートするかどうかを指定します。

注: このソート順は、`showTimelineText()` メソッドでタイムラインテキストが **[false]** に設定されている場合でも適用されます。さらに、`groupByParent()` が **[true]** に設定されている場合、アイテムはグループ化が行われた後にアルファベット順でソートされます。

`sortByTimelineLabelText` プロパティのデフォルト値は **[false]** です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	[true] の場合、各アイテムのタイムラインスパンテキストで指定されたテキストでタイムラインアイテムをアルファベット順にソートします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
glideTimeline.sortByTimelineLabelText(true);
```

GlideTimelineItem - グローバル

`GlideTimelineItem` API は、抽象 `ScheduleItem` クラスを拡張して、タイムラインに固有の追加プロパティを定義します。

タイムラインアイテムは、基本的に、タイムライン全体で単一の行に表示されるアイテムです。GlideTimelineItem には、0 個以上のスパン (TimelineSpan オブジェクト) が関連付けられています。

GlideTimelineItem - GlideTimelineItem(文字列 **tableName)**

「ダミー」の `GlideTimelineItem` オブジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これは、YMoving を許可しない行を作成する場合に便利ですが、ネストされた子が含まれます (グループリソースタイムラインの最上位の「ユーザー」行など)。*sys_id* は、DOM レベル関数を正しく解析するために一意である必要があります。デフォルトでは、テーブル名が指定されていないためこのオブジェクトは「ドロップ可能」ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	現在のオブジェクトに関連付けられているテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideTimelineItem - GlideTimelineItem(文字列 **tableName,** 文字列 **sys_id)**

必要なテーブルと *sys_id* プロパティを設定するコンストラクター。

このオブジェクトの残りのプロパティは、問い合わせユーザーが設定する必要があります。デフォルトでは、テーブル名が指定されているためこのオブジェクトインスタンスは「ドロップ可能」です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	現在のオブジェクトに関連付けられているテーブルの名前。
sys_id	文字列	オブジェクトの sys ID。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideTimelineItem - createTimelineSpan(文字列 **tableName)**

現在のインスタンスオブジェクトに関連付けられた新しい *TimelineSpan* オブジェクトを作成します。

他の *TimelineSpan* オブジェクトが存在しない場合、新しく作成されたオブジェクトは現在のインスタンスオブジェクトと同じ *sys_id* を共有します。それ以外の場合は、ランダムに生成された GUID が使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	現在のオブジェクトに関連付けられているテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	新しく作成されたスパンオブジェクトインスタンス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideTimelineItem - createTimelineSpan(文字列 tableName, 文字列 sys_id)

指定されたテーブルと sys_id を使用して現在のインスタンスオブジェクトに関連付けられた新しい `TimelineSpan` オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	現在のオブジェクトに関連付けられているテーブルの名前。
sys_id	文字列	オブジェクトの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	新しく作成されたスパンオブジェクトインスタンス。

次の例は、`createTimelineSpan()` を使用して新しい TimelineSpan オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var project_id="741cc7491b6f1c5043de32231b4bcbc5"; // Project ID
var grUser = new GlideRecord('user_resource');
grUser.addQuery('planned_task', project_id);
grUser.setQueryReferences(true);
grUser.orderBy('user.name', 'DESC');
grUser.query();
while (grUser.next()) {
  var item = new GlideTimelineItem(grUser.getTableName(), grUser.user);
  /* Specify the text to display in the left pane for this item. */
  item.setLeftLabelText(grUser.user.name);
  /* Set the name of the image file (including it's path) */
  item.setImage('../images/icons/user.gifx');
  /* Specify whether or not to bold the text style of the item in the left pane. */
  item.setTextBold(true);
  /* Set whether or not the current instance object can be clicked and dragged into another
 GlideTimelineItem */
  item.setIsDraggable(true);
  /* Create a new TimelineSpan object associated with the current instance object using the
 specified table and sys_id. */
  item.createTimelineSpan(grUser.getTableName(), grUser.getUniqueValue());
}
```

GlideTimelineItem - getImage( )

現在の `GlideTimelineItem` に関連付けられている画像ファイルの名前を指定する文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の GlideTimelineItem に関連付けられている画像ファイルの名前。現在のアイテムに画像が関連付けられていない場合は、空の文字列 ("") が返されます。

GlideTimelineItem - getIsDroppable( )

タイムライン要素を垂直に移動するときに、現在のインスタンスオブジェクトを「ドロップゾーン」として許可するかどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ドロップ可能な場合は true。可能でない場合は false。

GlideTimelineItem - getLeftLabelText( )

左ペインに表示されるテキストを返します (有効な場合)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	左ペインに表示されるテキストの値。

GlideTimelineItem - getParent( )

現在の `GlideTimelineItem` の親オブジェクトの一意の `sysId` を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の GlideTimelineItem の親オブジェクトの一意の sysId。親が存在しない場合は、空の文字列 ("") が返されます。

GlideTimelineItem - getTimelineSpans( )

ArrayList の現在のインスタンスに関連付けられているすべての `TimelineSpan` オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	現在のインスタンスに関連付けられている TimelineSpan オブジェクトのリスト。

GlideTimelineItem - isTextBold( )

左ペインのテキストが太字で表示されるように設定されているかどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テキストを太字にするかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：テキストを太字にする必要があります。 • false：テキストを太字以外にする必要があります。

次の例では、インシデントのステータスが「新規」かどうかを確認し、アイテムのテキストを太字に設定します。

```
var NewIncidentTimelineScriptInclude = Class.create();
NewIncidentTimelineScriptInclude.prototype =
 Object.extendsObject(AbstractTimelineSchedulePage, {

  getItems: function() {
    // Specify the page title
    this.setPageTitle('New Incident Timeline');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var groupNew = new GlideTimelineItem('new');
groupNew.setLeftLabelText('New Incidents');

groupNew.setImage('../images/icons/all.gifx');
this.add(groupNew);

// Get all the new incidents and add them to a new label
var grIncident = new GlideRecord('incident');
grIncident.query();
while (grIncident.next()) {
  // Loop through all and capture new incidents
  if (grIncident.incident_state != '1') continue;

  // Create the item and the span item.
  var item = new GlideTimelineItem(grIncident.getTableName(), grIncident.sys_id);
  var span = item.createTimelineSpan(grIncident.getTableName(), grIncident.sys_id);

  if (grIncident.incident_state == '1') { // New
    item.setParent(groupNew.getSysId());
    // Check and set bold text
      item.setTextBold(item.isTextBold() ? false : true);
    }
  item.setImage('../images/icons/open.gifx');
  span.setTimeSpan(grIncident.getElement('opened_at').getGlideObject().getNumericValue(),
  grIncident.getElement('opened_at').getGlideObject().getNumericValue());

  // Show different colors based upon the priorities only for new incidents
  switch (grIncident.getElement('priority').toString()) {
    case '1':
      span.setPointIconClass('red_circle');
      break;
    case '2':
      span.setPointIconClass('red_square');
      break;
    case '3':
      span.setPointIconClass('blue_circle');
      break;
    case '4':
      span.setPointIconClass('blue_square');
      break;
    case '5':
      span.setPointIconClass('sepia_circle');
      break;

      default: // Otherwise, the default point icon class will be used (Milestone)
  }

  // Common item properties
  item.setLeftLabelText(grIncident.short_description);

  // Common span properties
  span.setSpanText(grIncident.short_description);
  span.setSpanColor('blue');
  span.setTooltip('<strong>' + GlideStringUtil.escapeHTML(grIncident.short_description) +
    '</strong><br>' + grIncident.number);
  this.add(item);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 }

});
```

GlideTimelineItem - setImage(文字列 strImageName)

左ペインのアイテムのアイコンとして使用する画像ファイルの名前 (パスを含む) を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strImageName	文字列	パスを含む画像の名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、`setImage()` を使用して左ペインのアイコンに表示される画像を定義する方法を示しています。

```
var project_id="741cc7491b6f1c5043de32231b4bcbc5"; // Project ID
var grUser = new GlideRecord('user_resource');
grUser.addQuery('planned_task', project_id);
grUser.setQueryReferences(true);
grUser.orderBy('user.name', 'DESC');
grUser.query();
while (grUser.next()) {
  var item = new GlideTimelineItem(grUser.getTableName(), grUser.user);
  /* Specify the text to display in the left pane for this item. */
  item.setLeftLabelText(grUser.user.name);
  /* Set the name of the image file (including it's path) */
  item.setImage('../images/icons/user.gifx');
  /* Specify whether or not to bold the text style of the item in the left pane. */
  item.setTextBold(true);
  /* Set whether or not the current instance object can be clicked and dragged into another
 GlideTimelineItem */
  item.setIsDraggable(true);
}
```

GlideTimelineItem - setIsDraggable(ブーリアン b)

現在のインスタンスオブジェクトをクリックして別の `GlideTimelineItem` にドラッグできるかどうかを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	クリックアンドドラッグでアイテムを移動できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムはクリックアンドドラッグで移動できます。 • false：アイテムはクリックアンドドラッグで移動できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、*`setIsDraggable()`* を使用して、現在のオブジェクトを別の GlideTimelineItem にドラッグできるようにする方法を示しています。

```
var project_id="741cc7491b6f1c5043de32231b4bcbc5"; // Project ID
var grUser = new GlideRecord('user_resource');
grUser.addQuery('planned_task', project_id);
grUser.setQueryReferences(true);
grUser.orderBy('user.name', 'DESC');
grUser.query();
while (grUser.next()) {
  var item = new GlideTimelineItem(grUser.getTableName(), grUser.user);
  /* Specify the text to display in the left pane for this item. */
  item.setLeftLabelText(grUser.user.name);
  /* Set the name of the image file (including it's path) */
  item.setImage('../images/icons/user.gifx');
  /* Specify whether or not to bold the text style of the item in the left pane. */
  item.setTextBold(true);
  /* Set whether or not the current instance object can be clicked and dragged into another
 GlideTimelineItem */
  item.setIsDraggable(true);
}
```

GlideTimelineItem - setLeftLabelText(文字列 strText)

このアイテムの左ペインに表示するテキストを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strText	文字列	このアイテムの左ペインに表示するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、*`setLeftLabelText()`* を使用して左ペインのテキストを設定する方法を示しています。

```
var project_id="741cc7491b6f1c5043de32231b4bcbc5"; // Project ID
var grUser = new GlideRecord('user_resource');
grUser.addQuery('planned_task', project_id);
grUser.setQueryReferences(true);
grUser.orderBy('user.name', 'DESC');
grUser.query();
while (grUser.next()) {
  var item = new GlideTimelineItem(grUser.getTableName(), grUser.user);
  /* Specify the text to display in the left pane for this item. */
  item.setLeftLabelText(grUser.user.name);
  /* Set the name of the image file (including it's path) */
  item.setImage('../images/icons/user.gifx');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 /* Specify whether or not to bold the text style of the item in the left pane. */
 item.setTextBold(true);
 /* Set whether or not the current instance object can be clicked and dragged into another
GlideTimelineItem */
 item.setIsDraggable(true);
}
```

GlideTimelineItem - setParent(文字列 sysId)

現在の `GlideTimelineItem` の親を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	現在の GlideTimelineItem の親になる必要がある GlideTimelineItem の sysID。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideTimelineItem - setTextBold(ブーリアン b)

左ペインのアイテムのテキストスタイルを太字にするかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
b	ブーリアン	左ペインのテキストを太字にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：テキストを太字にする必要があります。 • false：テキストを太字以外にする必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、左ペインのテキストを太字に設定する方法を示しています。

```
var project_id="741cc7491b6f1c5043de32231b4bcbc5"; // Project ID
var grUser = new GlideRecord('user_resource');
grUser.addQuery('planned_task', project_id);
grUser.setQueryReferences(true);
grUser.orderBy('user.name', 'DESC');
grUser.query();
while (grUser.next()) {
  var item = new GlideTimelineItem(grUser.getTableName(), grUser.user);
  /* Specify the text to display in the left pane for this item. */
  item.setLeftLabelText(grUser.user.name);
  /* Set the name of the image file (including it's path) */
  item.setImage('../images/icons/user.gifx');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 /* Specify whether or not to bold the text style of the item in the left pane. */
 item.setTextBold(true);
 /* Set whether or not the current instance object can be clicked and dragged into another
GlideTimelineItem */
 item.setIsDraggable(true);
}
```

GlideTransformLog - スコープ対象、グローバル

GlideTransformLog API は、メッセージを localhost ログに記録する GlideTransformLog オブジェクトを作成するメソッドを提供します。

関連トピック

- GlideImportLog
- GlideImportSetRun
- GlideImportSetTable
- GlideImportSetTransformer
- GlideImportSetTransformMap

GlideTransformLog - GlideTransformLog()

GlideTransformLog オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var importLog = new GlideTransformLog();
```

GlideTransformLog - error(文字列 message)

エラータイプのメッセージを localhost ログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変換ログメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importLog = new GlideTransformLog();
importLog.error('Error executing transform');
```

GlideTransformLog - info(文字列 message)

情報タイプのメッセージを localhost ログに記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変換ログメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importLog = new GlideTransformLog();
importLog.info('Successfully executed the transform.');
```

GlideTransformLog - warn(文字列 message)

警告タイプのメッセージを localhost ログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	変換ログメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var importLog = new GlideTransformLog();
importLog.warn('Transform taking longer than expected');
```

自動翻訳

GlideTransientDynamicAttribute - グローバル

GlideTransientDynamicAttribute API は、一時的な動的属性メタデータへのアクセスを提供します。

この API は、DynamicAttributeStore フィールドに追加され、動的属性 [dynamic_attribute] テーブルで定義されていない一時的な動的属性値を取得できるようにするメソッドを提供します。一時的な動的属性はすべて文字列データ型として処理され、sys_idはありません。動的属性の詳細については、「 動的スキーマ 」を参照してください。同じメソッドを GlideDynamicAttribute - グローバル API の動的属性にも使用できます。

この API を使用して動的属性を作成するには、dynamic_schema_writer ロールが必要です。この API を使用して動的データを読み取るには、dynamic_schema_reader ロールが必要です。

関連項目：

- GlideDynamicAttributeStore - グローバル
- GlideElementDynamicAttributeStore - グローバル

GlideTransientDynamicAttribute - getGroupName()

一時的な動的属性オブジェクトのグループ名プロパティの値を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Zurich リリースの時点で、動的グループは動的スキーマから削除されました。Zurichリリースより前に関連付けられた動的属性グループで定義された動的属性の場合、この方法は下位互換性のために引き続き機能します。お客様は、現在の動的属性定義に移行して、将来の機能改善を利用することをお勧めします。

移行の詳細については、Now Support ナレッジベースの 「Dynamic Schema Zurich Migration Guide (動的スキーマ チューリッヒ移行ガイド)」[KB2146133] の記事を参照してください。

注: このメソッドは、移行された属性と新しく作成された属性に対して null を返します。

動的カテゴリで動的属性を使用すると、管理を簡素化し、動的スキーマのユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。詳細については、「動的スキーマの操作」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	一時的な動的属性のグループ名プロパティの値。

次の例では、一時的な動的属性オブジェクトグループ名の値が a として表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getGroupName() = " + attr.getGroupName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getGroupName() = a
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: [1].getName()     = b
*** Script: [1].getGroupName() = a
*** Script: [1].getSysId()    = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()     = string
```

GlideTransientDynamicAttribute - getName()

一時的な動的属性オブジェクトの name プロパティの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	一時的な動的属性の名前プロパティの値。

次の例では、一時的な動的属性オブジェクト名の値が b と表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()     = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()     = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()    = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()     = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()     = a->c
*** Script: [0].getName()     = c
*** Script: [0].getSysId()    = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()     = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()     = a->b
*** Script: [1].getName()     = b
*** Script: [1].getSysId()    = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()     = string
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideTransientDynamicAttribute - getPath()

一時的な動的属性オブジェクトのパスプロパティの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	一時的な動的属性のパスの値。

次の例では、一時的な動的属性オブジェクトパスの値が a->b として表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideTransientDynamicAttribute - getSysId()

一時的な動的属性オブジェクトのsys_id値 (未定義) を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	選択したオブジェクトが一時的な動的属性である場合、結果は未定義です。それ以外の場合は、動的属性sys_id。

次の例では、一時的な動的属性オブジェクトのsys_idの値が nullとして表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideTransientDynamicAttribute - getType()

一時的な動的属性オブジェクトの type プロパティの値を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	一時的な動的属性のデータタイプの値。一時的な動的属性のデータタイプは常に文字列です。

次の例では、一時的な動的属性オブジェクトタイプの値が 文字列として表示されます。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);    // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()      = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()      = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()     = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()      = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()      = a->c
*** Script: [0].getName()      = c
*** Script: [0].getSysId()     = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()      = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()      = a->b
*** Script: [1].getName()      = b
*** Script: [1].getSysId()     = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()      = string
```

GlideTransientDynamicAttribute - isTransient()

オブジェクトが一時的な動的属性であるかどうかを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	動的属性が一時的かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:動的属性は一時的です。 動的属性は、データタイプと sys-id を使用して動的属性 [dynamic-attribute] テーブルで定義されます。 • false:動的属性は一時的ではありません。 一時的な動的属性は、動的属性 [dynamic_attribute] テーブルに定義なしで *DynamicAttributeStore* フィールドに追加された動的属性です。一時的な動的属性は文字列として処理され、sys_idはありません。

次の例では、 *isTransient()* メソッドは一時オブジェクトに対して true を返します。

```
var das = new GlideDynamicAttributeStore();
das.setDynamicAttributeValue('a->b', 5);   // transient (adding here)
das.setDynamicAttributeValue('a->c', 10);   // defined in dynamic_attribute table

var attributes = das.getDynamicAttributes();
gs.info(attributes);

for (var i = 0; i < attributes.length; i++) {
   var attr = attributes[i];

   gs.info("");
   gs.info("[" + i + "].getPath()     = " + attr.getPath());
   gs.info("[" + i + "].getName()     = " + attr.getName());
   gs.info("[" + i + "].getSysId()    = " + attr.getSysId());
   gs.info("[" + i + "].isTransient()  = " + attr.isTransient());
   gs.info("[" + i + "].getType()     = " + attr.getType());
}
```

出力:

```
*** Script: a->c,a->b
*** Script:
*** Script: [0].getPath()     = a->c
*** Script: [0].getName()     = c
*** Script: [0].getSysId()    = 8bc411a94fc01210b8ddc0e552ce0b3c
*** Script: [0].isTransient()  = false
*** Script: [0].getType()     = integer
*** Script:
*** Script: [1].getPath()     = a->b
*** Script: [1].getName()     = b
*** Script: [1].getSysId()    = undefined
*** Script: [1].isTransient()  = true
*** Script: [1].getType()     = string
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideUICompatibility - スコープ指定

`GlideUICompatibility` API は、スコープ対象のアプリケーションで独自の最小ブラウザバージョンを定義する機能を提供します。バージョンの定義は、スコープ対象のアプリケーションのシステムプロパティを作成することで行われます。

sys_properties リストを使用してプロパティを作成し、バージョン番号を割り当てます。スコープ対象のアプリケーションからこれを実行すると、<scope-name> というプリフィックスがプロパティ名に自動的に追加されます。スコープ対象のアプリケーションの UI の互換性のプロパティは次のとおりです。

- <scope-name>.ui.ie_minimum
- <scope-name>.ui.chrome_minimum
- <scope-name>.ui.firefox_minimum
- <scope-name>.ui.safari_major_version_minimum

その後、 `GlideUICompatibility` クラスを使用して、現在のブラウザがサポートされているかどうかを判断できます。

GlideUICompatibility:GlideUICompatibility(文字列 **scopeName)**

GlideUICompatibility オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopeName	文字列	アプリケーションのスコープ名。

GlideUICompatibility:getCompatibility()

ブラウザーのバージョンに基づいて「block」または「allow」を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ブロックまたは許可のいずれかです。

```
UICompatibility = new GlideUICompatibility(gs.getCurrentScopeName());
var blockOrAllow = UICompatibility.getCompatibility();
gs.info(blockOrAllow);
```

出力:

```
allow
```

GlideUICompatibility:isBlocked()

ブラウザがサポートされていない (ブロックされている) かどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ブラウザがブロックされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ブラウザーはブロックされています。 • false:ブラウザーは有効であり、ブロックされていません。

```
UICompatibility = new GlideUICompatibility(gs.getCurrentScopeName());
var blocked = UICompatibility.isBlocked();
gs.info(blocked);
```

出力:

```
false
```

GlideURI - グローバル

GlideURI API は、グローバルアプリケーションで URI パラメーターを処理するメソッドを提供します。

注: エクスポート中またはバックグラウンドジョブで実行されるスクリプトでは、 *GlideURI* API を使用しないでください。

URI の使用の詳細については、次のページを参照してください。

- URL で移動
- ナビゲーションスタック

「アクション - getGlideURI()」も参照してください。

GlideURI - deleteMatchingParameter(文字列 match)

指定された文字列の先頭に一致する URI から 1 つ以上のパラメーターを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
一致	文字列	URI のクエリー部分から削除する 1 つ以上のパラメーターの名前の一部。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、指定された名前と部分的に一致する URI パラメーターを削除する方法を示しています。

```
// create the GlideURI object
var uri = action.getGlideURI();

uri.deleteMatchingParameter('sysparm_list_');
uri.deleteMatchingParameter('sysparm_record_');
```

スコープ対応

このメソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

GlideURI - deleteParameter(文字列 **name)**

指定されたパラメーターを URI のクエリー部分から削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	URI のクエリー部分から削除するパラメーターの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、URI パラメーターを削除する方法を示しています。

```
// create the GlideURI object
var uri = action.getGlideURI();

uri.deleteParameter('sysparm_referring_url');
```

スコープ対応

このメソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

GlideURI - get(文字列 **name)**

指定されたパラメーターの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーター名。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたパラメーターの値。

```
// create the GlideURI object
var uri = action.getGlideURI();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
uri.set('sysparm_query', 'priority=2^active=true' );
var fileString = uri.get('sysparm_query');
gs.info(fileString);
```

出力：

```
priority=2^active=true
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `get()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド GlideURI - get(文字列名) を使用します。

GlideURI - getFileFromPath()

URI のファイル名部分を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	URI のファイル名部分。

```
var gURI = action.getGlideURI();

var fileString = gURI.getFileFromPath();
gs.info(fileString);
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getFileFromPath()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド GlideURI - getFileFromPath() を使用します。

GlideURI - getMap()

クエリーの各パラメーターとそれに関連する値を含むマップ (キーと値のペア) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	

次の例は、sysparm_query パラメーターを取得する方法を示しています。 アクション - getGlideURI() も参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.action.getGlideURI().getMap().get('sysparm_query');
```

スコープ対応

このメソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

GlideURI - set(文字列 **name,** 文字列 **value)**

指定されたパラメーターを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーター名。
value	文字列	値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、sysparm_query フィールドの値を設定する方法を示しています。 アクション - getGlideURI() も参照してください。

```
var gURI = action.getGlideURI();
gURI.set('sysparm_query', 'priority=2^active=true' );
var fileString = gURI.get('sysparm_query');
gs.info(fileString);
```

出力：

```
priority=2^active=true
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *set()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド GlideURI - set(String name, String value) を使用します。

GlideURI - setView(文字列 **view)**

名前付きビューを使用して *sysparm_view* パラメーターをクエリーに追加します。

ビューは、ユーザーがフォームまたはリストを開いたときに表示される要素を定義します。*sysparm_view* パラメーターは、リストまたはフォームに使用するビューを指定します。ビューの詳細については、「 ビュー管理 」を参照してください。

関連項目：

- アクション:getGlideURI()
- GlideModalV3:スイッチビュー ()

パラメーター

名前	タイプ	説明
view	文字列	URI クエリーで設定する *sysparm_view* パラメーターの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、インシデント [incident] テーブルの URI クエリーに重大なインシデントのビューを追加する方法を示しています。たとえば、sysparm_view=Major%20Incidents などです。 アクション - getGlideURI() も参照してください。

```
// create the GlideURI object
var uri = action.getGlideURI();

// Adds the Major incidents to the query
uri.setView('Major Incidents');

//
 https://instance.service-now.com/incident.do?sys_id=0&sysparm_view=Major%20Incidents ...
```

スコープ対応

このメソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

GlideURI - toString(文字列 path)

URI 文字列を再構築し、無効な文字を URL コードに変換して適切な URL エンコードを実行します。たとえば、& を「%26」に変換します。

`set()` メソッドで設定されたパラメーターも URI でエンコードされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
path	文字列	URI が追加されるシステム URL のベース部分。

返される内容

タイプ	説明
文字列	URL。

次の例は、無効な文字をインスタンス URL の URL コードに変換する方法を示しています。 アクション - getGlideURI() も参照してください。

```
var gURI = action.getGlideURI();
fileString = gURI.toString('https://<your instance>.service-now.com/navpage.do');
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `toString()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド GlideURI - toString(String path) を使用します。

GlideURI - スコープ指定

`GlideURI` API は、スコープ対象のアプリケーションで URI パラメーターを処理するメソッドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: エクスポート中またはバックグラウンドジョブで実行されるスクリプトでは、 *GlideURI* API を使用しないでください。

URI の使用の詳細については、次のページを参照してください。

- URL で移動
- ナビゲーションスタック

「 GlideURI - グローバル 」も参照してください。

スコープ付き **GlideURI - GlideURI()**

GlideURI オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

スコープ付き **GlideURI -** get(文字列名)

指定されたパラメーターの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーター名。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたパラメーターの値。

```
var gURI = new GlideURI();
gURI.set('sysparm_query', 'priority=2^active=true' );
var fileString = gURI.get('sysparm_query');
gs.info(fileString);
```

出力：

```
priority=2^active=true
```

スコープ付き **GlideURI - getFileFromPath()**

URI のファイル名部分を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	URI のファイル名部分。

```
var gURI = new GlideURI();

var fileString = gURI.getFileFromPath();
gs.info(fileString);
```

Scoped GlideURI - set(文字列名, 文字列値)

指定されたパラメーターを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーター名。
value	文字列	値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gURI = new GlideURI();
gURI.set('sysparm_query', 'priority=2^active=true' );
var fileString = gURI.get('sysparm_query');
gs.info(fileString);
```

出力：

```
priority=2^active=true
```

スコープ付き **GlideURI -** toString(文字列パス)

URI 文字列を再構築し、無効な文字を URL コードに変換して適切な URL エンコードを実行します。たとえば、& を「%26」に変換します。

`set()` メソッドで設定されたパラメーターも URI でエンコードされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
path	文字列	URI が追加されるシステム URL のベース部分。

返される内容

タイプ	説明
文字列	URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gURI = new GlideURI();
fileString = gURI.toString('https://<your instance>.service-now.com/navpage.do');
```

GlideUser :スコープ指定

GlideUser API は、現在のユーザーと現在のユーザーロールに関する情報にアクセスするためのメソッドを提供します。

GlideUser API を使用すると、ユーザー情報を取得するために低速の GlideRecord クエリを使用する必要がなくなります。

Scoped GlideUser - getCompanyID()

現在のユーザーの会社の sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	会社sys_id

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getCompanyID());
```

Scoped GlideUser - getDisplayName()

現在のユーザーの表示名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの表示名

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getDisplayName());
```

Scoped GlideUser - getEmail()

ユーザーのメールアドレスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのメールアドレス。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getEmail());
```

Scoped GlideUser - getFirstName()

ユーザーの名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの名。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getFirstName());
```

Scoped GlideUser - getID()

現在のユーザーの sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのsys_id。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getID());
```

Scoped GlideUser - getLastName()

ユーザーの姓を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの姓。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getLastName());
```

Scoped GlideUser - getName()

現在のユーザーのユーザー ID またはログイン名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザー ID またはログイン名。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getName());
```

Scoped GlideUser - getPreference(文字列 name)

現在のユーザーの指定されたユーザー初期設定値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	初期設定の名前。

戻り値

タイプ	説明
文字列	設定値。

```
var currentUser = gs.getUser();
currentUser.savePreference(-'myPref','red');
gs.info(currentUser.getPreference(-'myPref'));
```

Scoped GlideUser - getRoles()

明示的に付与されたロール、継承されたロール、およびグループメンバーシップによって取得されたロールのリストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ユーザーが利用可能なすべてのロールのリスト

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getRoles());
```

スコープ対象 **GlideUser - getTimeZoneLabel()**

現在のユーザーの優先言語で現在のユーザーのタイムゾーンラベルを返します。

ユーザーの優先言語の設定の詳細については、「 ユーザー固有の言語 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンラベル。

この例では、現在のユーザーのタイムゾーンラベルを優先言語で返す方法を示します。

```
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabel());
```

出力:

```
Europe/Dublin
```

スコープ付き **GlideUser - getTimeZoneLabelLang** (文字列言語)

現在のユーザーのタイムゾーンラベルを指定された言語で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	タイムゾーンラベルに使用する言語。言語 [sys_language] テーブルの [ID] 列にあります。 有効な言語が指定されていない場合、タイムゾーンラベルは英語で返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンラベル。

この例では、現在のユーザーのタイムゾーンラベルを指定された言語で返す方法を示します。

```
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabelLang("es")); //Spanish
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabelLang("ja")); //Japanese
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabelLang("jksjsjks")); //invalid
```

出力:

```
Europa/Dublín
ヨーロッパ/ダブリン
Europe/Dublin
```

Scoped GlideUser - getUserRoles()

ユーザーに明示的に付与されたロールのリストを返します。

`getRoles()` メソッドと異なり、このメソッドはユーザーが継承したロールやグループメンバーシップから取得したロールを返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ユーザーに明示的にアサインされたロールのリスト。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getUserRoles());
```

Scoped GlideUser - hasRole(文字列 role)

現在のユーザーに指定されたロールがあるかどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ロール	文字列	チェック対象のロール。

返される内容

タイプ	説明
ブール	ユーザーが指定されたロールを持っているかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true:ユーザーには指定されたロールがあります。 • false:ユーザーに指定されたロールがありません。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.hasRole('admin'));
```

Scoped GlideUser - isMemberOf(文字列 **group)**

現在のユーザーが指定されたグループのメンバーかどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
グループ	文字列	確認するグループのSys_idまたは名前。

戻り値

タイプ	説明
ブール	ユーザーが指定されたグループのメンバーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ユーザーはグループのメンバーです。 • false:ユーザーはグループのメンバーではありません。

次の例では、現在のユーザーがキャパシティ管理グループのメンバーかどうかを確認します。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.isMemberOf('Capacity Mgmt'));
```

出力:

```
false
```

Scoped GlideUser - savePreference(文字列 **name,** 文字列 **value)**

ユーザー初期設定値をデータベースに保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	保存する設定。
値	文字列	設定値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var currentUser = gs.getUser();
currentUser.savePreference('myPref','red');
gs.info(currentUser.getPreference('myPref'));
```

GlideUser - グローバル

GlideUser API は、現在のユーザーと現在のユーザーロールに関する情報にアクセスするためのメソッドを提供します。

GlideUser API を使用すると、ユーザー情報を取得するために低速の GlideRecord クエリを使用する必要がなくなります。

GlideUser - getCompanyID()

現在のユーザーの会社の sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	会社の sys_id

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getCompanyID());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getCompanyID()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを使用します：getCompanyID() 。

GlideUser - getDisplayName()

現在のユーザーの表示名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの表示名

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getDisplayName());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getDisplayName()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを使用します：getDisplayName()。

GlideUser - getDomainDisplayValue()

ユーザーのセッションドメインの表示値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのセッションドメインの表示値。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getDomainDisplayValue());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションに対するワークアラウンドはありません。

GlideUser:getDomainID()

ユーザーの現在のセッションドメインの識別子を返します。

返される識別子は、ドメインタイプとそのドメインのインスタンス化によって異なります。

- ユーザーがグローバルドメインで構成されていて、ドメインピッカーを使用してドメインを切り替えない場合、このメソッドは null を返します。
- ユーザーがドメインピッカーを使用してグローバルドメインに切り替えると、このメソッドは文字列「global」を返します。
- 他のすべてのドメインの場合、このメソッドはそのドメインの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ドメイン識別子。

```
var domain = new GlideRecord('domain');
domain.get(gs.getUser().getDomainID());
gs.info(domain.name);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideUser - getEmail()

ユーザーのメールアドレスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのメールアドレス

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getEmail());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getEmail()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを使用します：getEmail() 。

GlideUser - getFirstName()

ユーザーの名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト / 文字列	ユーザーの名。 **注:** 戻り値のデータタイプはオブジェクトですが、情報は文字列として返されます。

```
var currentUser = gs.getUser();
var userName = currentUser.getFirstName();
gs.info('User First Name: + userName);
gs.info('Data type: ' + typeof userName);
```

```
*** Script: User First Name: John
*** Script: Data type: object
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getFirstName()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを使用します：getFirstName()。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideUser - getID

現在のユーザーの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの sys_id

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getID());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getID()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを使用します：getID()。

GlideUser - getLastName()

ユーザーの姓を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト / 文字列	ユーザーの姓。 **注:** 戻り値のデータタイプはオブジェクトですが、情報は文字列として返されます。

```
var currentUser = gs.getUser();
var userName = currentUser.getLastName();
gs.info('User Last Name: + userName);
gs.info('Data type: ' + typeof userName);
```

```
*** Script: User Last Name: Smith
*** Script: Data type: object
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getLastName()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッドを使用します：getLastName()。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideUser - getMyGroups()

ユーザーが属するすべてのグループのリストを含む反復子を返します。アクティブなグループのみが返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
反復子	ユーザーが属するアクティブなグループの sys_id のリスト。

次の例は、ユーザーが属するグループのリストを返す方法を示しています。

```
var groupsArray = gs.getUser().getMyGroups().toArray();
gs.info(groupsArray[0]);
```

出力:

```
cfcbad03d711110050f5edcb9e61038f
```

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

GlideUser - getName()

現在のユーザーのユーザー ID またはログイン名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザー ID

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getName());
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getName()* メソッドを使用するには、対応するスコープ対象のメソッド getName() を使用します。

GlideUser - getRoles()

ユーザーに関連付けられたロールのリストを返します。明示的に付与されたロール、継承されたロール、およびグループメンバーシップによって取得されたロールが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザーロールのカンマ区切りリスト。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getRoles());
```

出力：

```
admin,hr_fulfiller,itsa_fulfiller,security_admin
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getRoles()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドを使用します：getRoles()。

GlideUser:getTimeZoneLabel()

現在のユーザーの優先言語で現在のユーザーのタイムゾーンラベルを返します。

ユーザーの優先言語の設定の詳細については、「 ユーザー固有の言語 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンラベル。

この例では、現在のユーザーのタイムゾーンラベルを優先言語で返す方法を示します。

```
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabel());
```

出力:

```
Europe/Dublin
```

GlideUser - getTimeZoneLabelLang (文字列言語)

現在のユーザーのタイムゾーンラベルを指定された言語で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	タイムゾーンラベルに使用する言語。言語 [sys_language] テーブルの [ID] 列にあります。 有効な言語が指定されていない場合、タイムゾーンラベルは英語で返されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのタイムゾーンラベル。

この例では、現在のユーザーのタイムゾーンラベルを指定された言語で返す方法を示します。

```
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabelLang("es")); //Spanish
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabelLang("ja")); //Japanese
gs.info(gs.getUser().getTimeZoneLabelLang("jksjsjks")); //invalid
```

出力:

```
Europa/Dublín
ヨーロッパ/ダブリン
Europe/Dublin
```

GlideUser：**getUserByID** (文字列 **ID)**

渡されたユーザー ID (sys_user の sys_id) または user_name に関連付けられたユーザーオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	目的のユーザーレコードの一意の ID (sys_id) または user_name。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定された sys_id または user_name に関連付けられたユーザーオブジェクト。

ユーザー名 (user_name) を使用した例。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getFirstName()); // print the first name of the logged in user
var newUser = currentUser.getUserByID('abel.tuter'); // fetch a different user using the
 user_name field
gs.info(newUser.getFirstName()); // print the first name of the Abel Tuter user
```

ユーザー ID (sys_id) を使用した例。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.getFirstName()); // print the first name of the logged in user
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var newUser = currentUser.getUserByID('62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1'); // fetch Abel
 Tuter user using sys_id from sys_user record
gs.info(newUser.getFirstName()); // print the first name of the Abel Tuter user
```

GlideUser - getUserRoles()

ユーザーに明示的に付与されたロールのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト / 文字列	ユーザーに明示的に割り当てられたロールのカンマ区切りリスト。 注: 戻り値のデータタイプはオブジェクトですが、情報は文字列として返されます。

```
var currentUser = gs.getUser();
var userRoles = currentUser.getUserRoles();
gs.info('User Roles: ' + userRoles);
gs.info('Data type: ' + typeof userRoles);
```

```
*** Script: User Roles: ,admin,security_admin
*** Script: Data type: object
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getUserRoles()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドを使用します：getUserRoles()。

GlideUser - hasRole(文字列 role)

現在のユーザーに指定されたロールがあるかどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ロール	文字列	チェック対象のロール

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーにロールがある場合は true。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.hasRole('admin'));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `hasRole()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドを使用します：hasRole()。

GlideUser:isExplicitMemberOf(文字列グループ)

現在のユーザーが指定されたグループの明示的なメンバーであるかどうかを判断します。このメソッドではアクティブなグループのみが評価されます。

`isMemberOf()` メソッドは、ユーザーが子グループのメンバーである場合、親グループの true を返します。親グループに対してのみ true を返す場合は、この方法を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
グループ	文字列	確認するユーザーグループのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
ブール	現在のユーザーが指定されたグループの明示的なメンバーであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のユーザーは、指定されたグループの明示的なメンバーです。 • false:現在のユーザーは、指定されたグループの明示的なメンバーではありません。

次の例は、現在のユーザーが指定されたグループの明示的なメンバーであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
var isExplMem = gs.getUser().isExplicitMemberOf('b8ef24616fc331003b3c498f5d3ee434');
gs.info(isExplMem);
```

出力:

```
false
```

スコープ対応

このメソッドの有効範囲はありません。

GlideUser - isMemberOf(文字列 **group)**

現在のユーザーが指定されたグループのメンバーかどうかを判別します。このメソッドではアクティブなグループのみが評価されます。

このメソッドは、ユーザーが子グループのメンバーである場合、親グループに対して true を返します。親グループに対してのみ true を返す場合は、 `isExplicitMemberOf()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
グループ	文字列	確認するグループのSys_idまたは名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
ブール	ユーザーが指定されたグループのメンバーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ユーザーはグループのメンバーです。 • false:ユーザーはグループのメンバーではありません。

次の例では、現在のユーザーがキャパシティ管理グループのメンバーかどうかを確認します。

```
var currentUser = gs.getUser();
gs.info(currentUser.isMemberOf('Capacity Mgmt'));
```

出力:

```
false
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `isMemberOf()` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象メソッドを使用します：isMemberOf()。

GlideXMLUtil - スコープ指定、グローバル

`GlideXMLUtil` API は、XML 文字列から無効な文字を削除し、XML 文字列を検証するメソッドを提供します。

静的オブジェクト GlideXMLUtil を使用してこれらのメソッドにアクセスします。このクラスは、スコープ対象のスクリプトとグローバルスクリプトで使用できます。

GlideXMLUtil - removeInvalidChars(文字列 xmlString)

XML 文字列から無効な文字を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xmlString	文字列	処理される文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	無効な文字が削除された文字列。

```
var test = "test\btab";
var removedTest = GlideXMLUtil.removeInvalidChars(test);

gs.info(removedTest);
```

出力：testtab

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideXMLUtil - validateXML(文字列 xmlString, ブーリアン nsAware, ブーリアン forgiveUnclosed)

指定された文字列が有効な XML であるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xmlString	文字列	検証する文字列。
nsAware	ブーリアン	true の場合、検証は名前空間を認識します。false の場合、検証は名前空間を無視します。
forgiveUnclosed	ブーリアン	true の場合、検証では文字列を囲む <xml> タグをチェックしません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列が有効な場合は null を返します。指定された文字列が有効でない場合は、エラーを説明するエラー文字列を返します。

```
var s = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><unload unload_date=\"2017-11-27
 21:56:14\"><incident
 action=\"INSERT_OR_UPDATE\"><active>true</active></incident></unload>";
var xml = GlideXMLUtil.validateXML(s,false, false);
gs.info(xml);
```

出力：null

GSLog - スコープ指定、グローバル

GSLog は、呼び出し元ごとに識別される sys_properties 値によって選択可能なログ出力のレベルを実装することで、スクリプトのログ記録とデバッグを簡素化するスクリプトインクルードです。

GSLog API を使用して生成されたログは、システムログに記録されます。具体的には、UI でシステムログを見つけるには、 すべて > システムログ > システムログ. このメニューアイテムでは、すべてのログを表示するか、アプリケーションログ、エラー、スクリプトログステートメントなどの特定のログタイプを表示するかを選択できます。[すべてのログ] ビューの [ソース] 列をフィルタリングすると、エントリをすばやく見つけることができます。

ログは、debug、info、notice、warning、err、または crit のレベルを指定できます (BSD syslog.h 以降とフォロワー)。デフォルトのログ記録レベルは notice であるため、状況に応じてレベルを選択する必要があります。

イベントログ記録を実装するサーバー側スクリプトに使用します。

詳細については、「 スクリプトのデバッグ」を参照してください。

GSLog – GSLog()

GSLog オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
traceProperty	文字列	ログに書き込まれるメッセージの最低レベルを示す値を含むシステムプロパティ。
caller	文字列	ロガーを呼び出すスクリプトの名前。

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
```

GSLog – debugOn()

デバッグをオンにするかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	デバッグがオンかオフかを示すフラグ。 有効な値： • true：デバッグはオンです。 • false：デバッグはオフです。

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.setLevel("debug");
gs.print(gl.debugOn());
```

出力：

```
*** Script : true
```

GSLog – getLevel(文字列 level)

ログレベルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
level	文字列	オプション。ログレベル。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログレベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.setLevel("debug");
gs.print(gl.getLevel());
```

出力：

```
*** Script: debug
```

GSLog – initialize(文字列 traceProperty, 文字列 caller)

オブジェクト構築中に Prototype JavaScript フレームワークによって呼び出され、このクラスの新しいインスタンスを初期化します。入力パラメーターを指定します。ただし、このメソッドを直接呼び出さないでください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
traceProperty	文字列	ログに書き込まれるメッセージの最低レベルを示す値を含むシステムプロパティ。
caller	文字列	ロガーを呼び出すスクリプトの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
```

GSLog – log(文字列 level, 文字列 msg)

指定されたレベルでメッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
level	文字列	ログレベル。
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.log("debug", "debug message");
```

GSLog – logAlert(文字列 msg)

アラートイベントをログに記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logAlert("This is an alert");
```

出力：

```
*** Script [TaskSLA]: This is an alert
```

GSLog – logCrit(文字列 msg)

重要なイベントをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logCrit("This is a critical message");
```

出力：

```
*** Script [TaskSLA]: This is a critical message
```

GSLog – logDebug(文字列 msg)

デバッグイベントをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logDebug("This is a debug message");
```

出力：

```
*** Script [TaskSLA]: This is a debug message
```

GSLog – logEmerg(文字列 msg)

緊急イベントをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logEmerg("This is an emergency message");
```

出力：

```
*** Script  [TaskSLA ] : This is an emergency message
```

GSLog – logErr(文字列 msg)

エラーイベントをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logErr("This is an error message");
```

出力：

```
*** Script [TaskSLA]: This is an error message
```

GSLog – logInfo(文字列 msg)

情報イベントをログに記録します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logInfo("This is an info message");
```

GSLog – logNotice(文字列 msg)

通知イベントをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logNotice("This is a notice");
```

出力：

```
*** Script [TaskSLA]: This is a notice
```

GSLog – logWarning(文字列 msg)

警告イベントをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに書き込むメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.logWarning("This is a warning message");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
*** Script [TaskSLA]: This is a warning message
```

GSLog – setLevel(文字列 level)

ログレベルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
level	文字列	設定するログレベル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gl = new GSLog("com.snc.sla.tasksla.log", "TaskSLA");
gl.setLevel("debug");
```

HermesEventPublisherOOB - スコープ指定

HermesEventPublisherOOB スクリプトインクルードは、Hermes メッセージングサービスにメッセージを公開するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードのデフォルト機能を変更する場合は、このスクリプトインクルードに含まれるメソッドを HermesEventPublisher スクリプトインクルードで上書きする必要があります。このスクリプトインクルードのメソッドを上書きする方法の詳細については、「 を使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する Hermes メッセージングサービス」を参照してください。

このスクリプトインクルードは 、sn_api_notif_mgmt 名前空間で実行されます。

HermesEventPublisherOOB:fetchMessageHeaders (オブジェクトメッセージ)

渡されたメッセージに関連付けられたメッセージヘッダーを返します。

Hermes メッセージングサービスを介してメッセージを公開する前に、このメソッドを呼び出す必要があります。

このメソッドのデフォルト実装では、 オリジン ヘッダー値を TMT_SERVICENOW に設定するだけです。ビジネス要件に基づいてこのメソッドによって他のヘッダー属性を返す必要がある場合は、HermesEventPublisher スクリプトインクルードでこのメソッドをオーバーライドし、追加のヘッダー属性を指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクト	Hermes Kafka メッセージブローカーに公開する TMF イベント。このメッセージの形式の詳細については、「 TMF688 イベント管理 API ユーザーガイド v4.0.0 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	渡されたメッセージに使用する Kafka ヘッダー。
	
	たとえば、次のようになります。
	
	{
	origin: 'TMT_SERVICENOW'
	}

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
publishMessageThroughProducerV2API: function(message) {
  if (gs.nil(message)) return;
  var comptableTopicSysIds = this.fetchTopicsForMessage(message);
  if (gs.nil(comptableTopicSysIds)) return;

  for (var i = 0; i < comptableTopicSysIds.length; i++) {
    var partitionKey = this.fetchPartionKey(message);
    var headers = this.fetchMessageHeaders(message)
    try {
      var producer = new sn_ih_kafka.ProducerV2();
      producer.send(comptableTopicSysIds[i], partitionKey, JSON.stringify(message), false,
 headers);
    } catch (ex) {
      this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
    }
  }
},
```

HermesEventPublisherOOB:fetchPartionKey(オブジェクトメッセージ)

渡されたメッセージに関連付けられたパーティションキーを返します。

Hermes メッセージングサービスを介してメッセージを公開する前に、このメソッドを呼び出す必要があります。

このメソッドのデフォルト実装では、自動生成された一意の ID がパーティションキーとして返されます。このタイプの実装により、トピックのすべてのパーティションにメッセージが均等に公開されます。パーティションの処理を変更する場合は、 HermesEventPublisher スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きする必要があります。別の実装方法として、メッセージ・イベント・タイプまたはその他の属性に基づいて一意のパーティション・キーを戻し、同じイベント・タイプまたは属性のメッセージの順序付けを保証することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクト	Hermes Kafka メッセージブローカーを使用して公開するメッセージ。このメッセージの形式の詳細については、「TMF688 イベント管理 API ユーザーガイド v4.0.0」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	渡されたメッセージに使用する Kafka パーティションキー。 例:6B29FC40-CA47-1067-B31D-00DD010662DA

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
publishMessageThroughProducerV2API: function(message) {
  if (gs.nil(message)) return;
  var comptableTopicSysIds = this.fetchTopicsForMessage(message);
  if (gs.nil(comptableTopicSysIds)) return;

  for (var i = 0; i < comptableTopicSysIds.length; i++) {
    var partitionKey = this.fetchPartionKey(message);
    var headers = this.fetchMessageHeaders(message)
    try {
      var producer = new sn_ih_kafka.ProducerV2();
      producer.send(comptableTopicSysIds[i], partitionKey, JSON.stringify(message), false,
 headers);
    } catch (ex) {
      this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
    }
  }
},
```

次のコード例は、このメソッドをオーバーライドして、指定したメッセージに使用するパーティション キーを決定するための独自のロジックを含める方法を示しています。

```
// Existing implementation for fetching a partition key which is an auto-generated unique ID.
fetchPartionKey: function(message) {
  // Implement it for custom partition key
  // Random message key ensures better distribution of messages across partitions.
  // Same message key ensures that messages always goes to the same partition. This ensures
 a strict sequencing
  //  of messages at the Kafka consumer group level.
  return gs.generateGUID();
},

// Implementation where the partition key is determined based on the event type.
fetchPartionKey: function(message) {
  var eventType = message.eventType;
  var partionKey = fetchPartionKeyForMessage(eventType);
  return partionKey;
},
```

HermesEventPublisherOOB:fetchTopicsForMessage (オブジェクトメッセージ)

渡されたメッセージに関連付けられているすべての Kafka トピックを返します。

このメソッドは基本実装には実装されておらず、静的sys_idのみを返します。HermesEventPublisher スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きし、渡されたメッセージの送信先の Kafka トピックを決定するロジックを指定する必要があります。

このメソッドを実装する方法の詳細については、「 を使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する Hermes メッセージングサービス」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクト	Hermes Kafka メッセージブローカーに公開する TMF メッセージ。このメッセージの形式の詳細については、「TMF688 イベント管理 API ユーザーガイド v4.0.0」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
アレイ	メッセージの送信先となる Kafka トピックのsys_idsのリスト。 たとえば、次のようになります。 `[ "9d385017c611228701d22104cc95c371", "8438201ec613628421e13105d396d421" ]` テーブル:Kafka トピック [cmdb_ci_appl_kafka_topic]

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
publishMessageThroughProducerV2API: function(message) {
 if (gs.nil(message)) return;
 var comptableTopicSysIds = this.fetchTopicsForMessage(message);
 if (gs.nil(comptableTopicSysIds)) return;

 for (var i = 0; i < comptableTopicSysIds.length; i++) {
  var partitionKey = this.fetchPartionKey(message);
  var headers = this.fetchMessageHeaders(message)
  try {
   var producer = new sn_ih_kafka.ProducerV2();
   producer.send(comptableTopicSysIds[i], partitionKey, JSON.stringify(message), false,
headers);
  } catch (ex) {
   this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
  }
 }
},
```

次のコード例は、このメソッドをオーバーライドして、渡されたメッセージごとに同じトピックレコードsys_idを返す方法を示しています。

```
// Return the same topic for all messages if your
 // implementation only supports one kind of topic

fetchTopicsForMessage: function(message) {
// Return the same sys_id for all passed messages which
// implies that all of the messages are published to the same topic.
return ['91564fc087f8351063151f473cbb35f8'];
},
```

次のコード例は、このメソッドをオーバーライドして、メッセージ内のイベントタイプに基づいてメッセージを送信するトピックを特定する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Fetch the topic based on the message content.
// This could be based on the message domain type or the message event type.

fetchTopicsForMessage: function(message) {
// Implement to return topic based on a message content
// Implementor may decide a topic based on 'eventType' or any other attribute.

var eventType = message.eventType;

var topicSysIdsArr = this.fetchTopicBasedOnEventType(eventType);
return topicSysIdsArr

},
```

HermesEventPublisherOOB - publishEventToHermesKafka(オブジェクト **tmfEventPayload)**

Hermes メッセージングサービスを使用して、合格した TMF688 準拠のペイロードを公開します。

これは、他のメソッドを呼び出してイベントを公開する親メソッドです。ProducerV2 API を使用する代わりに フローデザイナー を使用するなど、Kafka 公開メカニズムを変更する場合を除き、このメソッドをオーバーライドする必要はほとんどありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
TMFEVENT ペイロード	オブジェクト	TMF688 準拠のイベントペイロード。このイベントペイロードの形式の説明については、『 TMF688 Event Management API User Guide 』を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
publishMessageToHermesKafka: function(tmfEventPayload) {
  new HermesEventPublisher().publishEventToHermesKafka(tmfEventPayload);
},
```

HistoryWalker - スコープ指定、グローバル

`HistoryWalker` API は、監査/履歴テーブルを使用して既存のレコードの履歴バージョンを生成します。この履歴バージョンには、指定された Glide レコードのすべてのフィールドに対するすべての更新が含まれています。

この API は、適切な Glide 要素が入力された状態で、GlideRecord を以前の更新数 (ウォークされた GlideRecord) に戻す機能を提供します。ウォークされた GlideRecord が取得された後、API は更新番号間を前後に移動し、更新履歴をナビゲートする機能を提供します。

この API を使用すると、次のことができます。

- 特定の履歴ウォーカー実装を使用して監査データを取得するように `HistoryWalker` API に指示します。
- Glide レコードの履歴バージョン内を移動します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 適切な履歴/監査データを適用して、既存の GlideRecord を特定の更新回数の状態に戻します。
- 行レベルのアクセス制御をオフにします。
- フィールドレベルのアクセス制御をオフにします。
- 「変更」データの取得と処理をオフにします。
- ジャーナルフィールドを有効にします。
- 変数を有効にします。

`HistoryWalker` API には、監査データを取得する 4 つの方法があります。

1. HISTORY - ヒストリーウォーカー

利用できない場合、または最新でない場合は、システム監査 [sys_history_set sys_audit] テーブルのデータを使用して、 `HistoryWalker` API をインスタンス化するときに渡した Glide レコードの履歴セット [] レコードを作成します。sys_history_setテーブルには、関連付けられた履歴 [sys_history_line] テーブルの名前が含まれています。sys_history_lineテーブルには、ウォークされるテーブルで更新された各フィールド値のレコードが含まれています。この取得メソッドを使用して、 `HistoryWalker` メソッドは、sys_audit テーブルを直接照会するのではなく、生成されたsys_history_lineテーブルから履歴データを取得します。

sys_history_lineテーブル内のレコードは、時系列ではなく、更新 [update] フィールド値の昇順でソートおよびグループ化されます。更新フィールドは、タスクテーブルの更新 [sys_mod_count] フィールドに疎く関連付けられています。

> **注:** クライアントによるsys_mod_countの更新は同期されないため、上書きされる可能性があり、このカウントの信頼性が低くなります。

2. AUDIT - 監査ウォーカー

`HistoryWalker` API をインスタンス化するときに渡した Glide レコードの sys_audit テーブルを照会します。sys_auditテーブルの各レコードには、レコードの有効期間中に発生したフィールド値の変更が含まれています。

レコードは、時系列ではなく、更新数 [record_checkpoint] フィールドによって昇順でソートされます。[record_checkpoint] フィールドは、タスクテーブルの [更新] [sys_mod_count] フィールドに疎く関連付けられています。1 対 1 の相関関係は保証されません。

AUDIT 取得方法を使用するかどうかを決定する際の考慮事項:

- sys_auditテーブルのサイズ。すべてのレコードのすべてのフィールドの変更がこのテーブルで維持されるため、sys_auditテーブルが非常に大きくなる可能性があります。
- システムプロパティ `glide.sys.audit_inserts`の設定によっては、ゼロレコードが更新されない可能性があります。このプロパティは、レコードが最初にテーブルに挿入されたときに、初期フィールド値を使用して監査レコードを作成するかどうかを定義します。ベースシステムでは、このプロパティは「false」に設定され、 `HistoryWalker` API はこの欠落している情報を考慮するために追加の処理を行います。

そのため、AUDIT を指定して `HistoryWalker` API を実行する場合、HISTORY や CHECKPOINT ほどパフォーマンスは高くありません。

3. CHECKPOINT - チェックポイントウォーカー

ハイブリッドアプローチを使用して、システムプロパティの設定に応じて、sys_history_setテーブルまたはsys_auditテーブルから履歴データを取得します `com.glide.history_walker.max_history_count`。ウォークするレコードのsys_mod_countが、このプロパティで設定された値 (デフォルト値 = 1,000) を超える場合、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

チェックポイントウォーカーはsys_auditテーブルを使用して履歴データを取得します。それ以外の場合は、sys_history_setテーブルを使用します。

このチェックの理由は、sys_history_setテーブルが歩行履歴データに対してよりパフォーマンスの高いアプローチを提供するが、特定の時点までであるためです。フィールド更新の合計数が特定のレベル (約 10K) に達すると、sys_history_setテーブルの生成がユーザートランザクションタイムアウトを超える可能性があります。タイムアウトを超えると、すべてのテーブル更新を含むsys_auditテーブルに対して実行するよりも、全体的な結果のパフォーマンスが低下します。チェックポイントウォーカーは、 *com.glide.history_walker.max_history_count* を使用して、最高のパフォーマンスを実現するために使用する最適なレコードセットを決定します。

レコードは、[レコード内部チェックポイント] [internal_checkpoint] フィールドの昇順でグループ化およびソートされます。internal_checkpointフィールドはタイムスタンプであるため、レコードは時系列順に並べられます。また、internal_checkpoint フィールドには task.sys_mod_count フィールドとの関連付けはありません。

チェックポイントウォーカーと他のウォーカーの最も重要な違いは、他のウォーカーが task.sys_mod_count エントリーに結合され、駆動され、sys_audit.record_checkpoint と sys_history_line.update に関連していることです。チェックポイントウォーカーは、それぞれ sys_audit.internal_checkpoint フィールドと sys_history_line.internal_checkpoint フィールドを使用します。

レコードの内部チェックポイントは、これらの両方の問題に対処するため、チェックポイントウォーカーは監査履歴データを取得するための最も信頼性の高い方法になります。

4. OFFLINE - オフライン履歴ウォーカー

Field Service モバイルオフラインアプリなどのアプリケーションで使用されるオフライン履歴機能を提供します。タスクテーブル拡張に辞書属性offline_timestamp_fieldが設定されたフィールドがある場合、オフライン履歴ウォーカーは、別のウォーカーを使用するためのプロパティや明示的な指示に関係なく実行されます。オフライン履歴ウォーカーは、意図的に日付と時刻順に並べられた履歴データを含むsys_history_lineテーブルとsys_history_setテーブルを使用して、オフライン更新をサポートします。このようなテーブルの正確な結果を提供できるのは、オフラインの履歴追跡機能だけです。

> **注:** オフライン更新の場合、 *HistoryWalker* API が自動的に開始され、使用できるメソッドは *walkTo(0)* と *walkForward()* の 2 つだけです。オフライン更新のために他の *HistoryWalker* メソッドを呼び出すことはできません。

システムプロパティ *com.snc.walker.default* は、 *HistoryWalker* API をインスタンス化するときに実行するレコードウォークのデフォルトタイプを定義します。アップグレード顧客の場合、このプロパティは「HISTORY」に設定されます。新規のお客様の場合、このプロパティは「CHECKPOINT」に設定されます。

次のように *HistoryWalker* API をインスタンス化すると、 *com.snc.walker.default* プロパティによって API が使用するレコードウォーカー実装が決定されます。

```
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(<table name>, <sys_id>);
```

API をインスタンス化するときに使用するレコードウォーカーのタイプを渡すこともできます。この API をインスタンス化するときは、常に目的のウォーカー実装を含めることをお勧めします。

```
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(<table name>, <sys_id>, <walker>);
```

とか：

```
var hw = new sn_hw.HistoryWalker('incident', '1c741bd70b2322007518478d83673af3',
 'CHECKPOINT');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このクラスをスコープ対象のアプリケーションおよびグローバルアプリケーションで使用するには、sn_hw 名前空間識別子を使用します。*`HistoryWalker`* API にアクセスするには、デフォルトで有効になっている History Walker プラグイン (com.glide.history_walker) が必要です。

HistoryWalker - HistoryWalker(String tableName, String sysId, String walker)

HistoryWalker オブジェクトをインスタンス化し、指定された Glide レコードの履歴データを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	取得するレコードを含むテーブルの名前。
sysId	文字列	履歴データを取得するレコードのSys_id。
歩行器	文字列	オプション。指定されたレコードの履歴データを取得するために使用する History Walker の名前。 有効な値： • 監査 • チェックポイント • 歴史 • OFFLINE デフォルト:システムプロパティ com.snc.walker.default で指定された Walker。

次のコード例は、このメソッドを呼び出して、チェックポイントウォーカーを使用して GlideRecord に加えられた変更を確認する方法を示しています。

```
var gr_Hw = new GlideRecord('sc_req_item');
gr_Hw.get('b0d3335d49534210f877468e89703a7c');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(gr_Hw.getTableName(), gr_Hw.getUniqueValue(),
 'CHECKPOINT');
hw.walkTo('19096afcc800000001');
printChangedFields(hw);

function printChangedFields(hw) {
   var walkedGr = hw.getWalkedRecord();
   var fields = GlideScriptRecordUtil.get(walkedGr).getChangedFieldNames();
   gs.info('Fields changed at update ' + hw.getUpdateNumber() + ' were:');
   for (var j = 0; j < fields.size(); j++) {
      var fieldName = fields.get(j) + '';
      if (fieldName !== 'variables')
         gs.info(walkedGr.getValue('sys_updated_on') + ' ' + fieldName + '=' +
 walkedGr.getValue(fieldName));
   }

   var variables = walkedGr.variables;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  for (var variableName in variables) {
     if (variables[variableName].changes())
        gs.info(walkedGr.getValue('sys_updated_on') + ' ' + variableName + '=' +
 variables[variableName].getValue());
  }
  gs.info('');
}
```

出力:

```
Fields changed at update 3 were:
2024-07-09 08:50:21 price=1499
2024-07-09 08:50:21 state=2
2024-07-09 08:50:21 priority=2
2024-07-09 08:50:21 recurring_price=100
```

HistoryWalker - HistoryWalker(文字列 **tableName,** 文字列 **sysId,** ブーリアン **useAudit)**

履歴データを取得するための履歴セットまたは監査データ (3 つ目のパラメーターによって異なる) を使用して、パラメーターに基づいてデータベースレコードをフェッチします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	取得するレコードを含むテーブルの名前。
sysId	文字列	取得するレコードの sys_id。
useAudit	ブール	過去の日付の取得に監査データを使用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:監査データを使用して過去の日付を取得します。 • false:履歴セットを使用して過去の日付を取得します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue(), true);
if (hw.walkTo(3)) {
   var oldPriority = hw.getWalkedRecord().priority;
   gs.info('Incident priority in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' + oldPriority);
} else
   gs.info('Incident does not have update number 3');
```

出力:

```
Incident priority in update number 3 was 4
```

HistoryWalker - getUpdateNumber()

現在までに通過してきた Glide レコードの更新番号を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
int	現在の更新番号。レコードが見つからない場合は -1。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
for(int i = 0; i < 2; i++) {
  hw.walkForward();
}
gs.info('Update number: ' + hw.getUpdateNumber());
```

出力:

```
Update number: 3
```

HistoryWalker - getWalkedRecord()

更新番号に移動してから履歴データや監査データが入力されたレコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	これまでの GlideRecord。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.walkForward();
var walkedRecord = hw.getWalkedRecord();
gs.info('Priority in update number 0: ' + walkedRecord.priority);
hw.walkForward();
walkedRecord = hw.getWalkedRecord();
gs.info('Short description in update number 1: ' + walkedRecord.short_description);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Priority in update number 0: 4
Short description in update number 1: My monitor has stopped working
```

HistoryWalker - getWalkedRecordCopy()

更新番号に移動してから履歴データや監査データが入力されたレコードのコピーを返します。

注: `getWalkedRecord()` メソッドは、別の更新番号まで歩いた後、取得した walkedRecord を変更する場合があります。`getWalkedRecordCopy()` メソッドは、ウォークされたレコードのクローンを取得して、それを防ぎます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	ウォークされた GlideRecord のコピー。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var walkedRecord = [];
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.walkForward();
walkedRecord[0] = hw.getWalkedRecordCopy();
hw.walkForward();
walkedRecord[1] = hw.getWalkedRecordCopy();

gs.info('Priority in update number 0: ' + walkedRecord[0].priority);
gs.info('Short description in update number 1: ' + walkedRecord[1].short_description);
```

出力:

```
Priority in update number 0: 4
Short description in update number 1: My monitor has stopped working
```

HistoryWalker - isFieldLevelSecurity()

データベースからの取得時にレコードレベルの読み取りアクセスを適用するかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	フィールドレベルのセキュリティが有効かどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	有効な値： • true:フィールドレベルのセキュリティが有効になります。 • false:フィールドレベルのセキュリティは有効になっていません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
gs.info('Field level security is active: ' + hw.isFieldLevelSecurity());
```

出力:

```
Field level security is active: true
```

HistoryWalker - isRecordLevelSecurity()

データベースからの取得時にレコードレベルの読み取りアクセスを適用するかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	レコードレベルのセキュリティが有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:レコードレベルのセキュリティが有効になります。 • false:レコードレベルのセキュリティは有効になっていません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
gs.info('Record level security is active: ' + hw.isRecordLevelSecurity());
```

出力:

```
Record level security is active: true
```

HistoryWalker - isWithChanges()

ある更新から別の更新にレコードをウォークするメソッドのいずれかが、各要素の「変更」データをサポートするかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	変更のサポートが有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:変更のサポートが有効になっています。 • false:変更のサポートが有効になっていません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
gs.info('Changes is active: ' + hw.isWithChanges());
```

出力:

```
Changes is active: true
```

HistoryWalker - isWithJournalFields()

ジャーナルタイプフィールドを過去の値から設定するかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ジャーナルフィールドが入力されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ジャーナルフィールドが入力されます。 • false:ジャーナルフィールドが入力されません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
gs.info('Populating journal fields is active: ' + hw. isWithJournalFields());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
Populating journal fields is active: false
```

HistoryWalker - isWithVariables()

履歴に記録される変数に値を設定するかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	履歴に記録された変数に値が設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値が設定されます。 • false:値は設定されていません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
gs.info('Populating variables is active: ' + hw. isWithVariables());
```

出力:

```
Populating variables is active: false
```

HistoryWalker - setFieldLevelSecurity(ブーリアン fieldLevelSecurity)

GlideRecord でその要素の過去の値を設定する前に、各要素にフィールドレベルの読み取りアクセス権を設定します。フィールドレベルセキュリティが有効になっている場合、API のユーザーがアクセス権を持たないウォーク済みレコードのフィールドに API が入力するのを防ぐことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldLevelSecurity	ブール	フィールドレベルの読み取りアクセスセキュリティの設定方法を示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドレベルのセキュリティを有効にします。 • false:フィールドレベルのセキュリティを無効にします。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.setFieldLevelSecurity(false);
hw.walkForward();
```

HistoryWalker - setRecordLevelSecurity(ブーリアン **recordLevelSecurity)**

データベースからの取得時の、レコードにおけるレコードレベルの読み取りアクセスを設定します。レコードレベルのセキュリティでは、API のユーザーが GlideRecord にアクセスできない場合、API はウォークされたレコードを取得できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
recordLevelSecurity	ブール	レコードレベルの読み取りアクセスセキュリティの設定方法を示すフラグ。 有効な値： • true:レコードレベルのセキュリティを有効にします。 • false:レコードレベルのセキュリティを無効にします。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.setRecordLevelSecurity(false);
hw.walkForward();
```

HistoryWalker - setWithChanges(ブーリアン **withChanges)**

ある更新から別の更新にレコードをウォークするメソッドの各要素の「変更」データサポートを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
withChanges	ブーリアン	変更データが各要素でサポートされているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：各要素で変更データがサポートされます。 • false：各要素で変更データがサポートされません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、変更データのサポートを使用してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。この例は、グローバルスコープで実行する必要があります。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
while (hw.walkForward()) {
  printChangedFields(hw);
}

function printChangedFields(hw) {
  var walkedGr = hw.getWalkedRecord();
  var fields = GlideScriptRecordUtil.get(walkedGr).getChangedFieldNames();
  gs.info("Fields changed at update " + hw.getUpdateNumber() + " were:");
  for (var j = 0; j < fields.size(); j++)
    gs.info(" " + fields.get(j));
  gs.info("");
}
```

このコード例は、変更データのサポートなしでこのメソッドを呼び出す方法を示しています。この例は、スコープ対象の環境とグローバル環境の両方で実行されます。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.setWithChanges(false);

while (hw.walkForward()) {
  var oldPriority = hw.getWalkedRecord().priority;
  gs.info('Incident priority in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' + oldPriority);
}
```

HistoryWalker - setWithJournalFields(ブーリアン **withJournalFields)**

ジャーナルタイプフィールドを過去の値から設定するかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
withJournalFields	ブール	ジャーナルタイプのフィールドを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ジャーナルタイプのフィールドを含めます。 • false:ジャーナルタイプのフィールドを含めません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.setWithJournalFields(true);
if (hw.walkForward()) {
  var workNotes = hw.getWalkedRecord().work_notes;
  gs.info('Work Notes in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' + workNotes);
}
```

HistoryWalker - setWithVariables(ブーリアン **withVariables)**

変数を過去の値から入力するかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
withVariables	ブール	変数が履歴値から入力されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:変数が入力されています。 • false:変数は入力されません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
hw.setWithVariables(true);
hw.walkTo(0);
if (hw.walkTo(0)) {
    var varUrgency = hw.getWalkedRecord().variables.urgency;
    gs.info('Variable Urgency in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' +
 varUrgency);
}
```

HistoryWalker - walkBackward()

適切な履歴データや監査データを適用して、過去の GlideRecord を 1 つ前の更新番号の状態に戻します。1 つ前の更新番号が履歴データや監査データにない場合は、前の利用可能な更新番号に戻ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定された更新番号まで歩くことが可能であったかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された更新番号まで歩くことができます。 • false:指定された更新番号まで歩くことができません。 考えられる理由:更新番号 0 まで既に歩いています。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());

while (hw.walkBackward()) {
  var oldPriority = hw.getWalkedRecord().priority;
  gs.info('Incident priority in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' + oldPriority);
}
```

出力:

```
Incident priority in update number 5 was 2
Incident priority in update number 4 was 4
Incident priority in update number 3 was 4
Incident priority in update number 2 was 4
Incident priority in update number 1 was 4
Incident priority in update number 0 was 4
```

HistoryWalker - walkForward()

適切な履歴データや監査データを適用して、過去の GlideRecord を 1 つ後の更新番号の状態に進めます。次の更新番号が履歴データや監査データにない場合は、次の利用可能な更新番号に進みます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定された更新番号まで歩くことが可能であったかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された更新番号まで歩くことができます。 • false:指定された更新番号まで歩くことができません。 考えられる理由:既に GlideRecord 更新数に達しています。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');
var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());

while (hw.walkForward()) {
  var oldPriority = hw.getWalkedRecord().priority;
  gs.info('Incident priority in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' + oldPriority);
}
```

出力:

```
Incident priority in update number 0 was 4
Incident priority in update number 1 was 4
Incident priority in update number 2 was 4
Incident priority in update number 3 was 4
Incident priority in update number 4 was 4
Incident priority in update number 5 was 2
```

HistoryWalker - walkTo(int updateCount)

適切な履歴データや監査データを適用して、GlideRecord を特定の更新回数の状態に戻します。更新番号までウォークした後、 `getWalkedRecord()` または `getWalkedRecordCopy()` を使用して、「ウォークされた」GlideRecord を取得します。

注: このメソッドは、チェックポイント・ウォーカーの実装ではサポートされていません。チェックポイントウォーカーを使用する場合は、 HistoryWalker - walkTo(文字列チェックポイント) メソッドを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
updateCount	整数	ウォーク先の番号を更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値

タイプ	説明
ブール	指定された更新番号まで歩くことが可能であったかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された更新番号まで歩くことができます。 • false:指定された更新番号まで歩くことができません。 考えられる理由:要求された更新が GlideRecord の更新回数を超えているか、要求された更新番号の履歴/監査データがありません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var incGr = new GlideRecord('incident');
incGr.get('number', 'INC0000015');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(incGr.getTableName(), incGr.getUniqueValue());
if (hw.walkTo(3)) {
    var oldPriority = hw.getWalkedRecord().priority;
    gs.info('Incident priority in update number ' + hw.getUpdateNumber() + ' was ' + oldPriority);
} else
    gs.info('Incident does not have update number 3');
```

出力:

```
Incident priority in update number 3 was 4
```

HistoryWalker - walkTo(文字列チェックポイント)

適切な履歴/監査データを適用して、GlideRecord を特定のレコードの内部チェックポイントの状態にします。レコードの内部チェックポイントまでウォークした後、 *`getWalkedRecord()`* または *`getWalkedRecordCopy()`* メソッドを使用して、「ウォークされた」GlideRecord を取得します。

注: このメソッドは、チェックポイント ウォーカーの実装でのみサポートされています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
チェックポイント	文字列	ウォーク先のレコードの内部チェックポイント。この値は、システム監査 [sys_audit] または履歴 [sys_history_line] テーブルの internal_checkpoint フィールドで確認できます。

戻り値

タイプ	説明
ブール	指定されたレコードの内部チェックポイントまで歩くことが可能であったかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• true:指定されたレコードの内部チェックポイントまで歩くことができます。 • false:指定されたレコードの内部チェックポイントまで歩くことができません。 考えられる理由:内部チェックポイントが存在しません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出して GlideRecord に加えられた変更を確認する方法を示しています。

```
var gr_Hw = new GlideRecord('sc_req_item');
gr_Hw.get('b0d3335d49534210f877468e89703a7c');

var hw = new sn_hw.HistoryWalker(gr_Hw.getTableName(), gr_Hw.getUniqueValue(),
 'CHECKPOINT');
hw.walkTo('19096afcc800000001');
printChangedFields(hw);

function printChangedFields(hw) {
  var walkedGr = hw.getWalkedRecord();
  var fields = GlideScriptRecordUtil.get(walkedGr).getChangedFieldNames();
  gs.info('Fields changed at update ' + hw.getUpdateNumber() + ' were:');
  for (var j = 0; j < fields.size(); j++) {
    var fieldName = fields.get(j) + '';
    if (fieldName !== 'variables')
      gs.info(walkedGr.getValue('sys_updated_on') + ' ' + fieldName + '=' +
 walkedGr.getValue(fieldName));
  }

  var variables = walkedGr.variables;
  for (var variableName in variables) {
    if (variables[variableName].changes())
      gs.info(walkedGr.getValue('sys_updated_on') + ' ' + variableName + '=' +
 variables[variableName].getValue());
  }
  gs.info('');
}
```

出力:

```
Fields changed at update 3 were:
2024-07-09 08:50:21 price=1499
2024-07-09 08:50:21 state=2
2024-07-09 08:50:21 priority=2
2024-07-09 08:50:21 recurring_price=100
```

HostnameJS - グローバル

HostnameJS スクリプトインクルードは、プロパティ設定に従ってホスト名をフォーマットするメソッドを提供します。

ホスト名をフォーマットする必要がある場合に、サーバー側スクリプトとともにこの API を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

HostnameJS - format(文字列 hostname, 文字列 source)

指定したホスト名をプロパティ設定に従ってフォーマットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hostname	文字列	フォーマットするホスト名
source	文字列	プロパティ設定のソース

返される内容

タイプ	説明
文字列	システム名

HostnameJS - getDomainName()

DNS ドメイン名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ドメイン名

```
var hjs = new HostnameJS();
hjs.getDomainName();
```

HostnameJS - getSysName()

現在のシステム名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	システム名

```
var hjs = new HostnameJS();
hjs.getSysName();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

hr_ActivitySet - スコープ対象

hr_ActivitySet API は、ライフサイクルイベントアクティビティセットのケースを処理します。

ライフサイクルイベントアクティビティセットは、ライフサイクルイベントプロセスのさまざまなステージを表します。アクティビティセットがトリガーされるタイミング (たとえば、ライフサイクルイベントケースの作成直後、別のアクティビティセットの完了後など) を定義する必要があります。各アクティビティセットは、単一のライフサイクルイベントに関連付けられます。

hr_ActivitySet API には HR ライフサイクルイベントプラグイン (com.sn_hr_lifecycle_events) が必要であり、sn_hr_le 名前空間で実行されます。

詳細については、「Enterprise Onboarding and Transitions について」を参照してください。

hr_ActivitySet - hr_ActivitySet()

hr_ActivitySet クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

hr_ActivitySet - createLECaseByService(文字列 hrService, オブジェクト caseValues)

指定された人事サービスに基づいてライフサイクルイベントケースを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hrService	文字列	ライフサイクルイベントケースに割り当てられる、人事サービス [sn_hr_core_service] テーブル内の人事サービスのSys ID。
caseValue	オブジェクト	各ケースフィールドの値を含むキーと値のペア。
caseValues.subject_person	文字列	ユーザー [sys_user] テーブル内の対象者の名前のSys ID。
caseValues.opened_for	文字列	ユーザー [sys_user] テーブル内の対象者に対して開かれたケースのSys ID。
caseValues.subject_person_job	文字列	ジョブ [sn_hr_core_job] テーブル内の対象者の役職のSys ID。
caseValues.location	文字列	場所 [cmn_location] テーブルの人事プロファイル内の対象者の場所のSys ID。
caseValues.department	文字列	部門 [cmn_department] テーブルの人事プロファイル内の対象者の部門のSys ID。
caseValues.subject_person_hr_profile	文字列	人事プロファイル [sn_hr_core_profile] テーブル内の対象者の人事プロファイルのSys ID。
caseValues.short_description	文字列	ケースの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
caseValues.state	番号	一意に定義されたカスタムのケースステータスを表す番号。

返される内容

タイプ	説明
文字列	人事ライフサイクルイベントケース [sn_hr_le_case] テーブル内の作成されたケースのSys ID。

出力には、[操作テーブル] 列と [行数] 列が含まれます。sn_hr_le_case テーブルに隣接する行数列のリンクをクリックすると新しいケースが表示されます。

```
var caseValues = {
            'subject_person': '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1',
            'opened_for': '0e826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7c',
            'subject_person_job': 'f8d56900587d3700964f4efae452b3db',
            'location': '25ab9d1d0a0a0bb300537fd25687439d',
            'department': '93b25282c0a8000b0b55c8ab34e2f1e6',
            'subject_person_hr_profile': '330370019f22120047a2d126c42e7012',
            'short_description': 'Short description',
            'state': 10
        };

 var activity = new sn_hr_le.hr_ActivitySet();
 var createCase = new activity.createLECaseByService('4719647c67a60300132a6c3b5685ef16',
caseValues);
```

出力：

```
...
insert sn_hr_le_case 1
...
```

hr_ActivitySet - hasActiveCaseByService(文字列 **spUser,** 文字列 **hrService,** 文字列 **jobId)**

対象者ユーザーと人事サービスとジョブの指定された組み合わせに一致するケースをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
spUser	文字列	ユーザー [sys_user] テーブル内の対象者ユーザーのSys ID。
hrService	文字列	人事サービス [sn_hr_core_service] テーブル内の人事サービスのSys ID。
jobId	文字列	人事サービス [sn_hr_core_service] テーブル内の対象ユーザーの役職のSys ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	一致するケースが存在する場合は true、存在しない場合は false。

```
var userId = '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1'; //Abel Tuter
var hrServiceId = '64fa4c53534222003066a5f4a11c0875'; //Onboarding HR Service
var jobId = '3D62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1'; // Sample Job sys_id for the example

var activity = new sn_hr_le.hr_ActivitySet();

var hasActiveLECase = activity.hasActiveCaseByService(userId, hrServiceId, jobId);

gs.info('User has an active HR case: ' + hasActiveLECase);
```

出力：

```
sn_hr_le: User has an active HR case: false
```

hr_ActivityUtils :スコープ対象

`hrActivityUtils` スクリプトインクルードを使用すると、レコードプロデューサーから HR ケースを作成できます。

このスクリプトインクルードには HR ライフサイクルイベントプラグイン (com.sn_hr_lifecycle_events) が必要であり、 `sn_hr_le` 名前空間で実行されます。

hr_ActivityUtils - createCaseFromProducer(GlideRecord current, オブジェクト producer, 文字列 cat_item.sys_id)

レコードプロデューサーとサービスからケースを作成します。このメソッドは、そのまま呼び出してプロデューサーを作成するためのものであり、データを指定する必要はありません。

次の変数をレコードプロデューサーで構成して、次のような追加機能を提供できます。

- `job` – sn_hr_core_job を参照して人事ケースの subject_person_job にマッピングする
- `opened_for` – sys_user を参照して opened_for を人事ケースにマッピングする
- `current_job` – レコードプロデューサーに (チェックボックスをアクティブ化することによって) この変数が含まれ、パラメーターにジョブ情報がある場合、sn_hr_core_job テーブルに新しいジョブを作成する

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	作成するケースの GlideRecord。
プロデューサー	オブジェクト	ユーザーがレコードプロデューサーの質問に対する回答を送信したときに自動的に提供される質問と回答となるデータを含む、カンマ区切りのキーと値のペア。
cat_item.sys_id	文字列	作成中のケースの人事サービスと変数名を検索して、説明を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	関連テーブルの新しいケースは製品によって異なります。

このメソッドは、そのまま呼び出してプロデューサーを作成するためのものであり、データを指定する必要はありません。

```
new sn_hr_core.hr_ActivityUtils(current).createCaseFromProducer(producer, cat_item.sys_id);
```

hr_Utils :スコープ対象

hr_Utils API は、ヒューマンリソース (HR) アプリケーションの基本機能を提供します。

この API には HR コアプラグイン (com.sn_hr_core) が必要で、 sn_hr_core 名前空間で実行されます。

hr_Utils - hr_Utils()

hr_Utils クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

hr_Utils - getPrimaryJob(文字列 userId)

指定されたユーザーのアクティブな主要な職務のSys ID を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userID	文字列	プライマリが true になっているアクティブなジョブまたは将来のジョブにアサインされたユーザー [sys_user] テーブルの人事ユーザーのSys ID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ジョブ [sn_hr_core_job] テーブルの主要な職務 (存在していてアクティブな場合) のSys ID。存在しない、またはアクティブでない場合は null。

```
var result = new sn_hr_core.hr_Utils().getPrimaryJob('5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007');
gs.info('Result: ' + result);
```

出力：

```
Result: eb3c69463cd63740964fb8b1ce04f9ae
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

hr_Utils - switchPrimaryJob(文字列 userId, 文字列 jobId)

ユーザーの主要な職務を切り替えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userId	文字列	ユーザー [sys_user] テーブル内の人事ユーザーのSys ID。
jobId	文字列	ジョブ [sn_hr_core_job] テーブルのジョブのSys ID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージとステータスを含むエンコードされた JSON。それ以外の場合はエラー。

```
var result = new
 sn_hr_core.hr_Utils().switchPrimaryJob('5137153cc611227c000bbd1bd8cd2007',
 'bc884e723c0ebf00964fb8b1ce04f9d7');
gs.info('Result: ' + result);
```

出力：

```
Result: {"message":"Switched primary job for the user successfully","status":"success"}
```

HttpRequestAuthedData - スコープ対象

`HttpRequestAuthedData()` API は、署名済み REST や SOAP 要求にアクセスして値を設定するメソッドを提供します。

次の順序でこれらの API を使用して、送信署名要求を生成します。

1. *`HttpRequestData`*：API 要求を構築します。
2. *`AuthCredential`*：資格情報オブジェクトを作成するか、既存のオブジェクトを更新します。資格情報を使用して、*`RequestAuthAPI`* クラスで要求に署名します。
3. *`RequestAuthAPI`*：要求に署名し、HttpRequestAuthedData オブジェクトを返します。
4. *`HttpRequestAuthedData`*：署名された要求に関する情報を取得します。
5. *`GlideHTTPRequest`*：署名された要求を送信します。

これらの API を使用する前に、要求に署名し、要求の認証に使用される認証情報に関連付ける 認証アルゴリズムを構成する 必要があります。

この API は、`sn_auth` 名前空間識別子を持つスコープ対象スクリプト内で使用します。 コンストラクタを使用してこのクラスをインスタンス化することも、*`RequestAuthAPI`* クラスの *`generateAuth()`* メソッドから HttpRequestAuthedData オブジェクトを返すこともできます。

HttpRequestAuthedData - HttpRequestAuthedData()

HttpRequestAuthedData オブジェクトをインスタンス化します。

コンストラクタを使用してこのクラスをインスタンス化することも、*`RequestAuthAPI`* クラスの *`generateAuth()`* メソッドから HttpRequestAuthedData オブジェクトを返すこともできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

HttpRequestAuthedData - addHeader(文字列 **key,** 文字列 **value)**

ヘッダーを HttpRequestAuthedData オブジェクトに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	HTTP ヘッダーの名前。
value	文字列	HTTP ヘッダーの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Define HttpRequestData
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

//Get AuthCredential
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create RequestAuthAPI and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();

// Update the signed response
output.addHeader('access-rights', 'public-read');
```

HttpRequestAuthedData - addQueryParam(文字列 **key,** 文字列 **value)**

クエリーパラメーターを HttpRequestAuthedData オブジェクトに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	クエリーパラメーターの名前。
value	文字列	クエリーパラメーターの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Define HttpRequestData
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

//Get AuthCredential
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a7
4b");

// Create RequestAuthAPI and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();

// Update the signed response
output.addQueryParameter('api_version', 'v2');
```

HttpRequestAuthedData - getCredentialValue()

要求が署名されたときに含まれていた資格情報の値を返します。

資格情報の値を使用して、認証アルゴリズムに必要な cookie、署名、またはその他の値を格納します。たとえば、REST または SOAP 呼び出しの 1 回限りのトークンを取得して保存するスクリプトを使用して、接続情報の取得 (GCI) ステップを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	資格情報の値のテキスト。

この例では資格情報の値の取得を示しています。

```
var RequestAuthGCISigner = Class.create();
RequestAuthGCISigner.prototype = Object.extend(new RequestAuthInternal(), {
  initialize: function() {
    RequestAuthInternal.prototype.initialize.call(this);
  },

  generateAuth: function(authAPI) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var requestData = authAPI.getHttpRequestData();

    // get credentials
    var credential = authAPI.getAuthCredential();
    var username = credential.getAttribute("user_name");
    var password = credential.getAttribute("password");
    var httpRequestSignedData = new sn_auth.HttpRequestAuthedData();
    var directive = requestData.getDirective();

    // set CREDENTIAL_VALUE
    httpRequestSignedData.setCredentialValue(username+":"+password);
    httpRequestSignedData.setDirective("CREDENTIAL_VALUE");
    httpRequestSignedData.setStatus("SUCCESS");

    gs.info("The Credential Value is " + httpRequestSignedData.getCredentialValue());
    return httpRequestSignedData;
  },
  type: 'RequestAuthGCISigner'
});
```

出力：

```
The Credential Value is someUsername:somePassword
```

HttpRequestAuthedData - getDirective()

署名がヘッダー内の要求に適用されるか、クエリーパラメーターとして適用されるか、資格情報の値として適用されるかを返します。

デフォルトでは、署名がヘッダーに適用されます。*`setDirective()`* API を使用すると、署名をクエリーパラメーターまたは資格情報の値として適用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	署名がヘッダーに適用されるか、クエリーパラメーターとして適用されるか、資格情報の値として適用されるか。 次の値が含まれます。 • HEADER：署名は要求ヘッダーに適用されます。 • QUERY：署名はクエリーパラメーターとして適用されます。 • CREDENTIAL_VALUE：署名は資格情報の値として適用されます。

```
// Define HttpRequestData
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

//Get AuthCredential
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create RequestAuthAPI and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();
output.setDirective("header");

gs.info("Signature applied to: " + output.getDirective());
```

出力：

```
Signature applied to: HEADER
```

HttpRequestAuthedData - getHeaderMap()

要求が署名されたときに含まれていたヘッダーを含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求が署名されたときに含まれるすべてのヘッダーを定義するキーと値のペア。キーと値のペアにはそれぞれ次の部分が含まれています。 • キー：文字列。ヘッダーの名前。 • 値：文字列。ヘッダーの値。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

// Get an AuthCredential object
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();

// get the signed response detail
var authH = headerM["Authorization"];
var xamzdateH = headerM["X-Amz-Date"];
var content256 = headerM["x-amz-content-sha256"];

gs.debug('authH:' + authH );
gs.debug('xamzdateH:' + xamzdateH );
gs.debug('content256:' + content256 );
```

出力：

```
*** Script: [DEBUG] authH:AWS4-HMAC-SHA256
 Credential=lsjfljljfllfwek/20191127/us-east-1/s3/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-acl;x-amz-content-sha256;x-amz-date,
Signature=5c349011324910c34596ba7abbd10e07c4127774049f8953418bd7bed7d02b90
*** Script: [DEBUG] xamzdateH:20191127T175210Z
*** Script: [DEBUG] content256:UNSIGNED-PAYLOAD
```

HttpRequestAuthedData - getQueryMap()

要求が署名されたときに含まれていたクエリーパラメーターを含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求が署名されたときに含まれるクエリーパラメーターを定義するキーと値のペア。キーと値のペアにはそれぞれ次の部分が含まれています。 • キー：文字列。クエリーパラメーターの名前。 • 値：文字列。クエリーパラメーターの値。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addQueryParam('api_version', 'v2' );
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
httpRequestData.addQueryParam('limit', '1000' );
httpRequestData.addQueryParam('offset', '1' );

// Get an AuthCredential object
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a7
4b");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();

// Get the signed response
queryMap = output.getQueryMap();

gs.info("API Version is: " + queryMap["api_version"]);
```

出力：

```
API Version is: v2
```

HttpRequestAuthedData - getStatus()

要求署名のステータスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求署名のステータス。 可能な値： • SUCCESS：システムが要求に正常に署名しました。 • FAIL：システムが要求に署名できませんでした。 • SKIPPED：情報が不完全であったためにシステムが署名をスキップしました。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

// Get an AuthCredential object
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();

// Get the signed status
gs.info("Status is: " + output.getStatus());
```

出力：

```
Status is: SUCCESS
```

HttpRequestAuthedData - getStatusMessage()

要求の署名に関する詳細なメッセージを返します。要求の署名に失敗した場合、このメソッドはエラーメッセージを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求の署名に関するメッセージ。要求の署名に失敗した場合、次のいずれかのエラーメッセージを返します。 • credential is not valid：要求の署名に使用した AuthCredential オブジェクトを確認してください。認証アルゴリズムが資格情報に関連付けられていることを確認します。詳細については、「 認証アルゴリズムの構成」 を参照してください。 • Request data is empty. Request auth is skipped：必要な情報が欠落している可能性があるため、HttpRequestData オブジェクトを確認してください。 • Can't find script includes scope：要求の署名に使用された認証アルゴリズムレコードおよび関連するスクリプトインクルードが正しいスコープ内にあることを確認します。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addQueryParam('api_version', 'v2' );
httpRequestData.addQueryParam('limit', '1000' );
httpRequestData.addQueryParam('offset', '1' );
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Get AuthCredential object and set an attribute
var credential = new sn_auth.AuthCredential();
credential.setAttribute("user_name", "admin");
credential.setAttribute("password", "admin");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();

// Get the signed status
gs.info("Status message is: " + output.getStatusMessage());
```

出力：

```
Status message is: credential is not valid.
```

HttpRequestAuthedData - setCredentialValue(文字列 **credential_value)**

HttpRequestAuthedData オブジェクトの資格情報の値を設定します。

資格情報の値を使用して、認証アルゴリズムに必要な cookie、署名、またはその他の値を格納します。たとえば、REST または SOAP 呼び出しの 1 回限りのトークンを取得して保存するスクリプトを使用して、接続情報の取得 (GCI) ステップを作成します。

`setCredentialValue()` メソッドを使用して、フローデザイナー の REST、SOAP、および GCI ステップの [資格情報の値]データピルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
credential_value	文字列	資格情報の値のテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、GCI ステップの資格情報の値を設定する方法を示しています。

```
var RequestAuthGCISigner = Class.create();
RequestAuthGCISigner.prototype = Object.extend(new RequestAuthInternal(), {
 initialize: function() {
  RequestAuthInternal.prototype.initialize.call(this);
 },

 generateAuth: function(authAPI) {
  var requestData = authAPI.getHttpRequestData();

  // get credentials
  var credential = authAPI.getAuthCredential();
  var username = credential.getAttribute("user_name");
  var password = credential.getAttribute("password");
  var httpRequestSignedData = new sn_auth.HttpRequestAuthedData();
  var directive = requestData.getDirective();
  var b64data = GlideStringUtil.base64encode(username+":"+password);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // set CREDENTIAL_VALUE
    httpRequestSignedData.setCredentialValue("Basic " + b64data);
    httpRequestSignedData.setDirective("CREDENTIAL_VALUE");
    httpRequestSignedData.setStatus("SUCCESS");
    return httpRequestSignedData;
  },
  type: 'RequestAuthGCISigner'
});
```

HttpRequestAuthedData - setDirective(文字列 **directive)**

署名をヘッダー内の署名された要求に適用するか、クエリーパラメーターとして適用するか、資格情報の値として適用するかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
directive	文字列	署名を、署名された要求のヘッダーに適用するか、クエリーパラメーターに適用するか、資格情報の値として適用するか。 次の値が含まれます。 • query：署名をクエリーパラメーターとして適用します。 • header：署名を要求ヘッダーに適用します。 • credential_value :認証情報の値に署名を適用します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Define HttpRequestData
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

//Get AuthCredential
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create RequestAuthAPI and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();
output.setDirective("header");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

HttpRequestAuthedData - setStatus(文字列 **status)**

要求署名のステータスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
status	文字列	要求署名のステータス。 可能な値： • success：システムが要求に正常に署名しました。 • fail：システムが要求に署名できませんでした。 • skipped：情報が不完全であったためにシステムが署名をスキップしました。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

// Get an AuthCredential object
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a7
4b");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();
output.setStatus("fail");

// Get the signed status
gs.info("Status is: " + output.getStatus());
```

出力:

```
Status is: FAIL
```

HttpRequestAuthedData - setStatusMessage(文字列 **statusMessage)**

要求署名のステータスメッセージを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
statusMessage	文字列	要求署名のステータスに設定するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

// Get an AuthCredential object
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();
output.setStatusMessage("The request was successfully signed.");

// Get the signed status message
gs.info("Status message is: " + output.getStatusMessage());
```

出力:

```
Status message is: The request was successfully signed.
```

HttpRequestData - スコープ指定

`HttpRequestData` API は、署名を適用してエンドポイントに送信する前に REST 要求を構築および操作するためのメソッドを提供します。

次の順序でこれらの API を使用して、送信署名要求を生成します。

1. *`HttpRequestData`*：API 要求を構築します。
2. *`AuthCredential`*：資格情報オブジェクトを作成するか、既存のオブジェクトを更新します。資格情報を使用して、*`RequestAuthAPI`* クラスで要求に署名します。
3. *`RequestAuthAPI`*：要求に署名し、HttpRequestAuthedData オブジェクトを返します。
4. *`HttpRequestAuthedData`*：署名された要求に関する情報を取得します。
5. *`GlideHTTPRequest`*：署名された要求を送信します。

これらの API を使用する前に、要求に署名し、要求の認証に使用される認証情報に関連付ける 認証アルゴリズムを構成する 必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API は、sn_auth 名前空間識別子を持つスコープ対象スクリプト内で使用します。コンストラクタを使用してこのクラスをインスタンス化することも、*RequestAuthAPI* クラスの *getHttpRequestData()* メソッドから HttpRequestData オブジェクトを返すこともできます。

HttpRequestData - HttpRequestData()

HttpRequestData オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
```

HttpRequestData - addHeader(文字列 key, 文字列 value)

ヘッダーを HttpRequestData オブジェクトに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	HTTP ヘッダーの名前。
value	文字列	HTTP ヘッダーの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、REST 要求のペイロードを作成します。

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl', 'public-read' );
```

HttpRequestData - addQueryParam(文字列 key, 文字列 value)

クエリーパラメーターを HttpRequestData オブジェクトに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	クエリーパラメーターの名前。
value	文字列	クエリーパラメーターの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addQueryParam('api_version', 'v2 );
```

HttpRequestData - deleteHeader(文字列 key)

ヘッダーを HttpRequestData オブジェクトから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	削除する HTTP ヘッダーの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.deleteHeader('x-amz-acl');
```

HttpRequestData - getConnectionAliasID()

統合ハブ REST ステップに関連付けられた接続および資格情報エイリアスの sys_id を返します。

その sys_id を *`ConnectionInfoProvider`* API に渡すと、接続に関する情報を取得できます。

注: このメソッドは、統合ハブ REST ステップでのみ使用できます。詳細については、「REST ステップ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求に関連付けられた接続および資格情報エイリアス [sys_alias] テーブルのエイリアスレコードの sys_id。

```
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
var id = httpRequestData.getConnectionAliasID();

var credential = new sn_cc.ConnectionInfoProvider().
var connectionInfo = credential.getConnectionInfo(id);
```

HttpRequestData - getConnectionExtendedAttribute(文字列 name)

統合ハブ REST ステップに関連付けられた接続および資格情報エイリアスに関連付けられた接続属性の値を返します。

注: このメソッドは、統合ハブ REST ステップでのみ使用できます。詳細については、「REST ステップ」を参照してください。

接続属性の詳細については、次を参照してください。 の接続属性の作成 統合ハブ .

パラメータ

名前	タイプ	説明
name	文字列	接続属性の名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	接続属性の値。

この例では、REST ステップに関連付けられた接続および資格情報エイリアスで設定された接続属性の値を返します。

```
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
gs.info("API Version is: " + httpRequestData.getConnectionExtendedAttribute('api_version'));
```

HttpRequestData - getContent()

HttpRequestData オブジェクト内の要求の内容を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求の内容。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );
var ct = httpRequestData.getContent();
```

出力：

```
Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message
```

HttpRequestData - getDate()

要求が署名された日付を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	1970 年 1 月 1 日 (UTC) と要求が署名された日の差。 単位：ミリ秒

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setHttpMethod('get');

gs.info( "Date: " + httpRequestData.getDate());
```

出力：

```
Date: 1349333576093
```

HttpRequestData - getDirective()

署名がヘッダー内の要求に適用されるか、クエリーパラメーターとして適用されるかを返します。

デフォルトでは、署名がヘッダーに適用されます。*`setDirective()`* API を使用すると、署名をクエリーパラメーターとして適用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	署名がヘッダーに適用されるか、クエリーパラメーターとして適用されるか。 次の値が含まれます。 • HEADER：署名は要求ヘッダーに適用されます。 • QUERY：署名はクエリーパラメーターとして適用されます。

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setHttpMethod('get');

gs.info( "Signature applied to: " + httpRequestData.getDirective() );
```

出力：

```
Signature applied to: HEADER
```

HttpRequestData - getEndpoint()

要求のエンドポイントセットを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求のエンドポイントセット。

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setHttpMethod('get');
httpRequestData.setDirective("query");
gs.info( "Endpoint is: " + httpRequestData.getEndpoint() );
```

出力：

```
Endpoint is: https://s3.amazonaws.com
```

HttpRequestData - getExpiry()

`RequestAuthAPI` クラスの *`generateAuth()`* メソッドを使用して要求が署名されたときから署名の有効期限が切れるまでの時間を秒単位で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

有効期限は通常、要求の送信先のサードパーティサービスによって設定され、`setExpiry()` メソッドによって設定された値を上書きします。たとえば、サードパーティのサービスによって有効期限が 900 秒に設定されているときに、`setExpiry()` メソッドを使用して有効期限を 300 秒に設定した場合、`getExpiry()` メソッドは 900 秒を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	署名の有効期限が切れるまでの時間。 単位：秒

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setHttpMethod('get');
httpRequestData.setDirective("query");
httpRequestData.setExpiry(300);

gs.info("Signature expires in: " + httpRequestData.getExpiry());
```

出力：

```
Signature expires in: 300
```

HttpRequestData - getHeader(文字列 **key)**

指定された HTTP ヘッダーに関連付けられた値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	HTTP ヘッダーの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された HTTP ヘッダーの値。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl', 'public-read' );

gs.info( "Header value is: " + httpRequestData.getHeader('x-amz-acl') );
```

出力：

```
Header value is: public-read
```

HttpRequestData - getHeaderMap()

要求に含まれるヘッダーを含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求に関連付けられたすべてのヘッダーを定義するキーと値のペア。 キーと値のペアにはそれぞれ次の要素が含まれています。 • キー：文字列ヘッダーの名前。 • 値：文字列。ヘッダーの値。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl', 'public-read' );
httpRequestData.addHeader('content-type', 'application/json' );

var map = httpRequestData.getHeaderMap();

for(var x in map) {
   var y = map[x]

   gs.info(x, y);
}
```

出力：

```
*** Script: x-amz-acl
*** Script: content-type
```

HttpRequestData - getHost()

要求で使用されているホストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求で使用されているホスト。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setHost('myHost')
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

gs.info("Host is: " + httpRequestData.getHost());
```

出力：

```
Host is: myHost
```

HttpRequestData - getHttpMethod()

要求で使用されている HTTP メソッドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求で使用されている HTTP メソッド。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl', 'public-read' );

gs.info("HTTP method is: " + httpRequestData.getHttpMethod());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
HTTP method is: PUT
```

HttpRequestData - getQueryParam(文字列 key)

指定されたクエリーパラメーターの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	値を取得するクエリーパラメーターの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クエリーパラメーターの値。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addQueryParam('api_version', 'v2' );

gs.info("API version is: " + httpRequestData.getQueryParam('api_version'));
```

出力：

```
API version is: v2
```

HttpRequestData - getQueryParamMap()

要求に含まれるクエリーパラメーターを含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求に関連付けられたクエリーパラメーターを定義するキーと値のペア。 キーと値のペアにはそれぞれ次の要素が含まれています。 • キー：文字列クエリーパラメーターの名前。 • 値：文字列。クエリーパラメーターの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addQueryParam('api_version', 'v2' );
httpRequestData.addQueryParam('limit', '1000' );
httpRequestData.addQueryParam('offset', '1' );


var map = httpRequestData.getQueryParamMap();
gs.info("api_version is: " + map['api_version']);
```

出力：

```
api_version is: v2
```

HttpRequestData - getRegion()

署名に使用される要求のリージョンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リージョンの名前。

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);

gs.info("Region is: " + httpRequestData.getRegion());
```

出力：

```
Region is: us-east-1
```

HttpRequestData - getService()

要求で定義されているサービスを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求で定義されているサービス。

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');

gs.info("Service is: " + httpRequestData.getService());
```

出力：

```
Service is: s3
```

HttpRequestData - setContent(文字列 **content)**

要求で送信する内容を定義します。

注: このメソッドは、スクリプトインクルードと MID Server スクリプトではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
content	文字列	要求で送信する内容。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
```

HttpRequestData - setDate(数字の日付)

署名に使用される要求の日付を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、署名がタイムスタンプに基づいて正しく作成されているかどうかをテストする場合にのみ使用します。本番環境では、署名要求は署名を生成した時間を使用します。この値を手動で設定すると、署名要求が失敗する可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
date	数字	1970 年 1 月 1 日 (UTC) と要求への署名に使用された日付の差。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setHttpMethod('get');
httpRequestData.setDate(1349333576093);
```

HttpRequestData - setDirective(文字列 **directive)**

署名をヘッダー内の要求に適用するか、クエリーパラメーターとして適用するかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
directive	文字列	署名をヘッダーに適用するか、クエリーパラメーターとして適用するか。 次の値が含まれます。 • query：署名をクエリーパラメーターとして適用します。 • header：署名を要求ヘッダーに適用します。 デフォルト：header

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
httpRequestData.setHttpMethod('get');
httpRequestData.setDirective("query");
```

HttpRequestData - setEndpoint(文字列 **endpoint)**

要求の送信先のエンドポイントを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
endpoint	文字列	要求の送信先のエンドポイント。エンドポイントには、クエリーパラメーター、パス、およびバージョンを含めることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint="https://third-party-endpoint/path-parameters/version";

var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
```

HttpRequestData - setExpiry(数字 **expiry)**

`RequestAuthAPI` クラスの *`generateAuth()`* メソッドを使用して要求が署名されてから署名の有効期限が切れるまでの時間を設定します。

有効期限は通常、要求の送信先のサードパーティサービスによって設定され、*`setExpiry()`* メソッドによって設定された値を上書きします。たとえば、サードパーティのサービスによって有効期限が 900 秒に設定されているときに、*`setExpiry()`* メソッドを使用して有効期限を 300 秒に設定した場合、*`getExpiry()`* メソッドは 900 秒を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
expiry	数字	署名の有効期限が切れるまでの時間。 単位：秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.addQueryParam("list-type", "2");
httpRequestData.setService('s3');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
httpRequestData.setHttpMethod('get');
httpRequestData.setExpiry(300);
```

HttpRequestData - setHost(文字列 host)

要求で使用されるホストを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
host	文字列	HTTP 要求ホストの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https:third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setHost('myHost')
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl', 'public-read' );
```

HttpRequestData - setHttpMethod(文字列 httpMethod)

要求で使用する HTTP メソッドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
httpMethod	文字列	要求で使用する HTTP メソッド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
```

HttpRequestData - setRegion(文字列 region)

要求に署名する際に使用するリージョンを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
region	文字列	要求の署名に使用するリージョン。使用可能な値は、サードパーティ API の要件によって決まります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https:third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod('put');
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
```

HttpRequestData - setService(文字列 **service)**

要求のサービスを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
service	文字列	要求のサービス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var endpoint= "https://s3.amazonaws.com";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
```

IBQConfigBase API - スコープ指定

要求トラッカーが要求を追跡するために拡張する必要がある セールスと注文管理 スクリプトインクルード。このスクリプトインクルードは、要求の実行方法を定義する上書き可能なメソッドを提供します。

IBQConfigBase スクリプトインクルードをインスタンスで使用できるようにするには、Sales and Service API Core (com.sn_tmt_core) プラグインを有効にする必要があります。このスクリプトインクルードは sn_tmt_core 名前空間に属しており、admin ロールが必要です。

関連項目：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- Lead to Cash Core
- セールスと注文管理要求トラッカー

IBQConfigBase APIの拡張

IBQConfigBase API の上書き可能なメソッドを使用してスクリプトインクルードを定義します。

1. スクリプトインクルードを作成します。名前は IBQConfig で始まる必要があります (例: *IBQConfigQuoteToOrderFlowSNC*)。
2. *IBQConfigBase* API を拡張します。

   たとえば、次のようになります。

```
IBQConfigQuoteToOrderFlowSNC.prototype =
 Object.extendsObject(sn_tmt_core.IBQConfigBase, {
...
});
```

3. *IBQConfigBase* API によって提供される必要なメソッドを上書きします。

   たとえば、次のようになります。

```
getRunMode: function(inboundQueueParams) {
    return this.quoteUtil.getQuoteSize(inboundQueueParams.source_record_ids,
 this.threshold);
},

generateParentRecord: function(inboundQueueParams, additionalParams, context) {
    var result = "";
    var entityMappingGr =
 this.getMapingConfigIdFromSysId(inboundQueueParams.requested_flow);
    var sourceToTargetConfigID = entityMappingGr.getValue("mapping_config_id");
    var sourceHeaderId = inboundQueueParams.source_record_ids;
    if (gs.nil(inboundQueueParams.requested_flow))
        throw "sourceToTargetConfigID cannot be null";
    if (gs.nil(inboundQueueParams.source_record_ids))
        throw "source record id cannot be null";
    var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();
    if (gs.nil(additionalParams))
        additionalParams = {};
    additionalParams[this.SKIP_LINES_KEY] = "true";
},

processInboundQueueRequest: function(inboundQueueGR) {
    gs.info("processRequest inboundQueueGR " + JSON.stringify(inboundQueueGR));
    var result =
 this.quoteUtil.createOrderFromQuoteUsingMetadata(inboundQueueGR.getValue('source_rec
ord_ids'), 'sn_l2c_quote_to_order', null, null, inboundQueueGR.getValue('record_id'));
    return result;
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. 受信要求構成 [sn_tmt_core_inbound_queue_config] テーブルに新しいメタデータエントリを作成して、要求の処理方法を定義します。
5. 作成したスクリプトインクルードをメタデータレコードの **configuration_api** フィールドにリンクして、要求の処理中に定義されたカスタムロジックを使用します。スクリプトインクルードは、受信要求構成メタデータの作成時に **[configuration_api**] フィールドで参照されます。

ユースケース:IBQConfigQuoteToOrderFlow

IBQConfigBase API を使用して、インバウンド要求構成メタデータを使用して見積もりから注文を作成できます。 IBQConfigQuoteToOrderFlow は、 *IBQConfigBase* API を拡張することによって作成できるカスタム スクリプトインクルードです。オーバーライド可能なメソッドのロジックは、IBQConfigQuoteToOrderFlow スクリプトインクルードに追加する必要があります。

注: このスクリプトインクルードは *IBQConfigBase* API を拡張し、メソッドの例で使用されます。*PrimitiveUtil* API の使用については、「LeadtoCashCore - スコープ対象」を参照してください。

```
var IBQConfigQuoteToOrderFlowSNC = Class.create();
IBQConfigQuoteToOrderFlowSNC.prototype =
 Object.extendsObject(sn_tmt_core.IBQConfigBase, {

   initialize: function() {
 this.quoteUtil = new sn_quote_mgmt.OrderIntegration();
      this.SKIP_LINES_KEY = "skipLines";
 this.threshold = 15;
   },

   getRunMode: function(inboundQueueParams) {
      return this.quoteUtil.getQuoteSize(inboundQueueParams.source_record_ids,
this.threshold);
   },


   generateParentRecord: function(inboundQueueParams, additionalParams, context) {
      var result = "";
      var entityMappingGr =
this.getMapingConfigIdFromSysId(inboundQueueParams.requested_flow);
      var sourceToTargetConfigID = entityMappingGr.getValue("mapping_config_id");
      var sourceHeaderId = inboundQueueParams.source_record_ids;
      if (gs.nil(inboundQueueParams.requested_flow))
         throw "sourceToTargetConfigID cannot be null";
      if (gs.nil(inboundQueueParams.source_record_ids))
         throw "source record id cannot be null";
      var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();
      if (gs.nil(additionalParams))
         additionalParams = {};
      additionalParams[this.SKIP_LINES_KEY] = "true";

      // additional parameters are retrieved using the PrimitiveUtil() utility methods provided by
the Lead to Cash Core application
      var service = util.getPrimitivesEPService(sourceToTargetConfigID, context);
      var isEmpty = false;
      if (service) {
         var createInstanceOutput = service.createInstance(sourceHeaderId, null, false,
additionalParams);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            if (gs.nil(sourceHeaderId))
                isEmpty = this.__isEmpty(createInstanceOutput.lineItems);
            else
                isEmpty = this.__isEmpty(createInstanceOutput);
            if (!isEmpty) {
                var effectOutput = service.effect(createInstanceOutput, null, additionalParams);
                if (!this.__isEmpty(effectOutput)) {
                    var commitOutput = service.commitInstance(effectOutput, additionalParams);
                    return commitOutput;
                }
            }
        }
        return result;
    },

    processInboundQueueRequest: function(inboundQueueGR) {
        gs.info("processRequest inboundQueueGR " + JSON.stringify(inboundQueueGR));
        var result =
 this.quoteUtil.createOrderFromQuoteUsingMetadata(inboundQueueGR.getValue('source_recor
d_ids'), 'sn_l2c_quote_to_order', null, null, inboundQueueGR.getValue('record_id'));
        return result;
    },

    __isEmpty: function(sourceObj) {
        if (gs.nil(sourceObj))
            return true;
        return Object.keys(sourceObj).length === 0;
    },
    getMapingConfigIdFromSysId(requestedFlow) {
        var gr = new GlideRecord("sn_l2c_core_entity_mapping");
        gr.addQuery("sys_id", requestedFlow);
        gr.query();
        if (gr.next()) {
            gs.info("mapping id received to corresponding requestedFlow");
            return gr;
        }
    },

    type: 'IBQConfigQuoteToOrderFlowSNC'
});
```

IBQConfigBase – generateParentRecord(オブジェクト **ibqParams)**

要求を処理する前に、受信要求 [sn_tmt_core_inbound_queue_list] レコードのrecord_idに追加される親レコードを作成します。

処理前に 親レコード を作成することは、非同期処理に最適であり、処理中に実行できるアクティビティをスクリプトインクルードに追加できます。たとえば、画面にメッセージを表示するなどです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ibqParams	オブジェクト	作成する受信要求レコードの詳細を含む JSON オブジェクト。 `{ "account": "String", "consumer": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"contact": "String",
		"payload": {Object},
		"record_id": "String",
		"requested_flow": "String",
		"source_record_ids": [Array],
		"source_table": "String",
		"table": "String"
		}</pre>

アカウント	文字列	オプション。レコードに関連付けられたアカウントに関する情報。 テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	文字列	オプション。レコードに関連付けられたコンシューマーに関する情報。 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	文字列	オプション。レコードに関連付けられた連絡先に関する情報。 テーブル:連絡先 [customer_contact]

ペイロード	オブジェクト	オプション。`PrimitiveUtil()` API を使用して要求を処理するために必要な JSON オブジェクト。使用方法については、「LeadToCashCore」を参照してください。
		<pre>"payload": {
		"additionalParams": {Object},
		"context": {Object},
		"inputParams": {Object}
		"source": [Array of Objects],
		"target": [Array of Objects]
		}</pre>

payload.additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。
		<pre>"additionalParams": {
		"action": "String",
		"actionReason": "String"
		"endDate": "Date",
		"skipLines": "Boolean",
		"startDate": "Date"
		}</pre>

payload.additionalParams.action	文字列	オプション。実行する宣言アクションのタイプを指定します。詳細については、「Customer Life Cycle Management Workflows」を参照してください。 可能な値： • 切る • modify

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 再開 • 停止する
payload.additionalParams.actionReason	文字列	オプション。宣言アクションを使用するフローで使用されるプロパティ。アクションの理由。
payload.additionalParams.endDate	文字列	オプション。宣言アクションを使用してフローを実行するために必要な終了日。 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
payload.additionalParams.skipLines	ブール	オプション。指定されたエンティティの品目をフェッチするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エンティティの品目情報の返却をスキップします。 • false:エンティティの品目情報を返します。 デフォルト値：false
payload.additionalParams.startDate	文字列	オプション。宣言アクションを使用してフローを実行する開始日。 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

payload.context	オブジェクト	オプション。属性値を表示し、一度に複数のインスタンスを呼び出すための追加パラメーターオプション。
		
		`"context": {`
		`"isMultiSelect": "Boolean",`
		`"sourceToTargetConfigID": "String"`
		`}`

payload.context.isMultiSelect	ブール	オプション。インスタンスを作成するために複数のエンティティを入力として渡すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:複数の品目をカンマ区切りリストで渡すことができます。 • false:スクリプトで渡すことができる入力アイテムは 1 つだけです。 デフォルト値：false
payload.context.sourceToTargetConfigID	文字列	オプション。ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]
payload.inputParams	オブジェクト	オプション。このオブジェクトは、特定のフローの使用方法を呼び出すために必要な入力パラメーターのプレースホルダーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"inputParams": {}

payload.source	アレイ	オプション。データを取得するソースエンティティの詳細を含む JSON オブジェクト。
		"source": [
		{
		"headerId": "String",
		"lineIds": []
		}
		]

payload.source.headerId	文字列	オプション。データを取得するソースエンティティのヘッダー sys_id。 • *lineIds*パラメーターを指定しない場合に必要です。 • ヘッダー sys_idsを渡さない場合は、null を渡します。
payload.source.lineIds	アレイ	オプション。エンティティデータを取得するエンティティのソース品目sys_idを含むアレイ。 ヘッダー ID を指定しない場合、およびエンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。

payload.target	アレイ	オプション。ターゲットエンティティの詳細を含む JSON オブジェクト。
		"target": [
		{
		"headerId": "String",
		"lineIds": []
		}
		]

payload.target.headerId	文字列	オプション。データを取得するターゲットエンティティのヘッダー sys_id。*lineIds*パラメーターを指定しない場合に必要です。ヘッダー sys_idsを渡さない場合は、null を渡します。
payload.target.lineIds	アレイ	オプション。エンティティデータを取得するエンティティのターゲット品目sys_idを含むアレイ。ヘッダー ID を指定しない場合や、エンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。
record_id	文字列	オプション。ターゲットレコードのSys_id (既に存在する場合)。
requested_flow	文字列	オプション。ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。このプロパティは、 エンティティの構成とマッピング を使用するフローに必要です。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]
source_record_ids	アレイ	ソースレコードのsys_idsを含むアレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
source_table	文字列	フローのソースレコードを含むテーブルの名前。
table	文字列	フローのターゲットレコードを含むテーブルの名前。

戻り値

タイプ	説明
JSON オブジェクト	作成されたターゲットレコードのヘッダー ID を含む JSON オブジェクト。 `{ "headerID": "String", // additional parameters, if any, per flow see payload.inputParams }`
ヘッダー ID	作成されたターゲットレコードのヘッダーのSys_id。この値はrecord_id 受信要求レコードの作成時にフィールドに入力するために使用されます。

次の例は、 *`generateParentRecord()`* メソッドを呼び出す方法を示しています。

注: IBQConfigQuoteToOrderFlow は、 *`IBQConfigBase`* API を拡張することによって作成できるカスタム スクリプトインクルードです。オーバーライド可能なメソッドのロジックは、IBQConfigQuoteToOrderFlow スクリプトインクルードに追加する必要があります。

```
var ibqParams = {
  "source_record_ids": "f83e29574df02210f877142d1adc9531",
  "requested_flow": "0feb6d9da36271105c24939ef31e61dc",
  "initiated_by": "admin",
  "source_table": "sn_quote_mgmt_core_quote",
  "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
  "payload": {}
};

var service = new sn_quote_mgmt.IBQConfigQuoteToOrderFlow();
var parentRecord = service.generateParentRecord(ibqParams);

gs.info("Parent record = "+JSON.stringify(parentRecord));
```

出力：

```
Parent record = {"headerID":"d11bd507dc6c6a10f877720033b5d0b9", ...}
```

IBQConfigBase - getRunMode(オブジェクト **ibqParams)**

フローを同期モードと非同期モードのどちらで実行するかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ibqParams	オブジェクト	作成する受信要求レコードの詳細を含む JSON オブジェクト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>{
		"account": "String",
		"consumer": "String",
		"contact": "String",
		"payload": {Object},
		"record_id": "String",
		"requested_flow": "String",
		"source_record_ids": [Array],
		"source_table": "String",
		"table": "String"
		}</pre>

アカウント	文字列	オプション。レコードに関連付けられたアカウントに関する情報。 テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	文字列	オプション。レコードに関連付けられたコンシューマーに関する情報。 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	文字列	オプション。レコードに関連付けられた連絡先に関する情報。 テーブル:連絡先 [customer_contact]

ペイロード	オブジェクト	オプション。`PrimitiveUtil()` API を使用して要求を処理するために必要な JSON オブジェクト。使用方法については、「LeadToCashCore」を参照してください。
		<pre>"payload": {
		"additionalParams": {Object},
		"context": {Object},
		"inputParams": {Object}
		"source": [Array of Objects],
		"target": [Array of Objects]
		}</pre>

payload.additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。
		<pre>"additionalParams": {
		"action": "String",
		"actionReason": "String"
		"endDate": "Date",
		"skipLines": "Boolean",
		"startDate": "Date"
		}</pre>

payload.additionalParams.action	文字列	オプション。実行する宣言アクションのタイプを指定します。詳細については、「Customer Life Cycle Management Workflows」を参照してください。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 切る • modify • 再開 • 停止する
payload.additionalParams.actionReason	文字列	オプション。宣言アクションを使用するフローで使用されるプロパティ。アクションの理由。
payload.additionalParams.endDate	文字列	オプション。宣言アクションを使用してフローを実行するために必要な終了日。 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
payload.additionalParams.skipLines	ブール	オプション。指定されたエンティティの品目をフェッチするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エンティティの品目情報の返却をスキップします。 • false:エンティティの品目情報を返します。 デフォルト値：false
payload.additionalParams.startDate	文字列	オプション。宣言アクションを使用してフローを実行する開始日。 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

payload.context	オブジェクト	オプション。属性値を表示し、一度に複数のインスタンスを呼び出すための追加パラメーターオプション。
		
		`"context": {`
		`  "isMultiSelect": "Boolean",`
		`  "sourceToTargetConfigID": "String"`
		`}`

payload.context.isMultiSelect	ブール	オプション。インスタンスを作成するために複数のエンティティを入力として渡すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:複数の品目をカンマ区切りリストで渡すことができます。 • false:スクリプトで渡すことができる入力アイテムは 1 つだけです。 デフォルト値：false
payload.context.sourceToTargetConfigID	文字列	オプション。ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
payload.inputParams	オブジェクト	オプション。このオブジェクトは、特定のフローの使用方法を呼び出すために必要な入力パラメーターのプレースホルダーです。 `"inputParams": {}`
payload.source	アレイ	オプション。データを取得するソースエンティティの詳細を含む JSON オブジェクト。 `"source": [ { "headerId": "String", "lineIds": [] } ]`
payload.source.headerId	文字列	オプション。データを取得するソースエンティティのヘッダー sys_id。 • *lineIds*パラメーターを指定しない場合に必要です。 • ヘッダー sys_idsを渡さない場合は、null を渡します。
payload.source.lineIds	アレイ	オプション。エンティティデータを取得するエンティティのソース品目sys_idを含むアレイ。 ヘッダー ID を指定しない場合、およびエンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。
payload.target	アレイ	オプション。ターゲットエンティティの詳細を含む JSON オブジェクト。 `"target": [ { "headerId": "String", "lineIds": [] } ]`
payload.target.headerId	文字列	オプション。データを取得するターゲットエンティティのヘッダー sys_id。*lineIds*パラメーターを指定しない場合に必要です。ヘッダー sys_idsを渡さない場合は、null を渡します。
payload.target.lineIds	アレイ	オプション。エンティティデータを取得するエンティティのターゲット品目sys_idを含むアレイ。ヘッダー ID を指定しない場合や、エンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。
record_id	文字列	オプション。ターゲットレコードのSys_id (既に存在する場合)。
requested_flow	文字列	オプション。ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。このプロパティは、 エンティティの構成とマッピング を使用するフローに必要です。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
source_record_ids	アレイ	ソースレコードのsys_idsを含むアレイ。
source_table	文字列	フローのソースレコードを含むテーブルの名前。
table	文字列	フローのターゲットレコードを含むテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求の実行に使用される実行モードに関する情報。 可能な値： • 非同期 • 同期

次の例は、source_record_ids プロパティによって提供されるソースsys_idを使用して `getRunMode()` メソッドを呼び出す方法を示しています。品目数が 10 を超える場合、`runMode`非同期になります。

注: IBQConfigQuoteToOrderFlow は、 `IBQConfigBase` API を拡張することによって作成できるカスタム スクリプトインクルードです。オーバーライド可能なメソッドのロジックは、IBQConfigQuoteToOrderFlow スクリプトインクルードに追加する必要があります。

```
var ibqParams = {
  "source_record_ids": "04ba9004f11f3110f8777d7194f166f6",
  "requested_flow": "0feb6d9da36271105c24939ef31e61dc",
  "initiated_by": "admin",
  "source_table": "sn_quote_mgmt_core_quote",
  "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
  "payload": {}
};

var service = new sn_quote_mgmt.IBQConfigQouteToOrderFlow();

var runMode = service.getRunMode(ibqParams);

gs.info("RunMode = "+JSON.stringify(runMode));
```

出力:

```
RunMode = "async"
```

次の例は、 `getRunMode()` メソッドを呼び出す方法を示しています。source_record_ids で提供されたソースsys_idを使用します。ここでは、品目数が 10 未満であるため、 `runMode` が同期されます。

注: IBQConfigQuoteToOrderFlow は、 `IBQConfigBase` API を拡張することによって作成できるカスタム スクリプトインクルードです。オーバーライド可能なメソッドのロジックは、IBQConfigQuoteToOrderFlow スクリプトインクルードに追加する必要があります。

```
var ibqParams = {
  "source_record_ids": "0b0f5cc8f11f3110f8777d7194f16610",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "requested_flow": "0feb6d9da36271105c24939ef31e61dc",
  "initiated_by": "admin",
  "source_table": "sn_quote_mgmt_core_quote",
  "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
  "payload": {}
};

var service = new sn_quote_mgmt.IBQConfigQouteToOrderFlow();

var runMode = service.getRunMode(ibqParams);

gs.info("RunMode = "+JSON.stringify(runMode));
```

出力:

```
RunMode = "sync"
```

IBQConfigBase – processInboundQueueRequest(GlideRecord ibqGr)

受信要求レコードを処理するためのロジックを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ibqGr	GlideRecord	フローをトリガーした受信要求レコードへの GlideRecord 参照。 テーブル:インバウンド要求 [sn_tmt_core_inbound_queue]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	受信要求レコードの処理の詳細を含む JSON オブジェクト。 `{ "error": "String", "response": {Object}, "status": "String", "target": "String" }`
エラー	要求の処理中に発生したエラーを示す値。 データタイプ：文字列
応答	受信要求レコードの処理の応答を含む JSON オブジェクト。Lead to Cash Core *PrimitiveUtil* API によって作成されたフローの場合、この出力は commitInstance() メソッドを使用して提供できます。 データタイプ: オブジェクト
ステータス	要求処理のステータスを示す値。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• failure:オペレーションに失敗しました。 • partial_success – JSON オブジェクトの処理中にエラーはほとんどありませんでした。特定のエラーのトラブルシューティングについては、ログ [syslog] テーブルの処理ログを参照してください。 • success – 操作が成功しました。 データタイプ：文字列
ターゲット	オプション。UI 確認などの追加処理に使用するターゲットレコードのSys_id。ターゲットは、フロー中に作成することも、要件に応じて *generateParentRecord()* メソッドの*ibqParams*に入力として渡すこともできます。 データタイプ：文字列

次の例は、 *processInboundQueueRequest()* メソッドを呼び出す方法を示しています。

注: このメソッドは、 フローデザイナー を使用してフロー中に呼び出されます。次の例では、Lead to Cash Core *PrimitiveUtil* commitInstance() メソッドを使用して出力を提供しています。

```
var gr = new GlideRecord('sn_tmt_core_inbound_queue');
gr.get('c48ea9974df02210f877142d1adc951a');

var service = new sn_quote_mgmt.IBQConfigQuoteToOrderFlow();
var processRequest = service.processInboundQueueRequest(gr);

gs.info("processRequest = "+JSON.stringify(processRequest));
```

出力:

```
processRequest = {
  "response": {
    "status": "success",
    "error": "",
    "message": "Commit operation successfully processed.",
    "displayMessage": "Commit operation successfully processed.",
    "dataObject": {
      "sys_id": "a6f4568bdce0aa10f877720033b5d069",
      "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
      "attributes": {
        "account": {
          "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
        },
        "quote": {
          "value": "c8841a4bdce0aa10f877720033b5d0f8"
        }
      },
      "_glide_action": "UPDATE",
      "_source_object": {
        "sys_id": "c8841a4bdce0aa10f877720033b5d0f8",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "table": "sn_quote_mgmt_core_quote"
   },
   "lineItems": [
    {
     "sys_id": "-1",
     "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
     "attributes": {
      "short_description": {
       "value": "Home Automation Bundle"
      },
      "account": {
       "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
      }
     },
     "_glide_action": "INSERT",
     "_source_object": {
      "sys_id": "afc4528bdce0aa10f877720033b5d0d0",
      "table": "sn_quote_mgmt_core_quote_line_item"
     },
     "characteristics": [],
     "lineItems": [
      {
       "sys_id": "-1",
       "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
       "attributes": {
        "short_description": {
         "value": "Door Sensor"
        },
        "account": {
         "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
        }
       },
       "_glide_action": "INSERT",
       "_source_object": {
        "sys_id": "77c4528bdce0aa10f877720033b5d0d5",
        "table": "sn_quote_mgmt_core_quote_line_item"
       },
       "characteristics": [],
       "lineItems": [],
       "pricingAdjustments": [
        {
         "sys_id": "-1",
         "table": "sn_ind_tmt_orm_pricing_adjustment",
         "attributes": {
          "name": {
           "value": "door sensor bundle discount"
          }
         },
         "_glide_action": "INSERT",
         "_source_object": {
          "sys_id": "f3c4928bdce0aa10f877720033b5d02f",
          "table": "sn_quote_mgmt_core_pricing_adjustment"
         },
         "_commitObjectInfo": {
          "sys_id": "e6955acbdce0aa10f877720033b5d082",
          "status": "success"
         }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            }
           ],
           "coveredProducts": [],
           "attributeAdjustment": [],
           "_commitObjectInfo": {
            "sys_id": "26955acbdce0aa10f877720033b5d07d",
            "status": "success"
           }
          }
         ],
         "pricingAdjustments": [],
         "coveredProducts": [],
         "attributeAdjustment": [],
         "_commitObjectInfo": {
          "sys_id": "22955acbdce0aa10f877720033b5d078",
          "status": "success"
         }
        }
       ],
       "_commitObjectInfo": {
        "status": "success"
       }
      },
      "headerID": "a6f4568bdce0aa10f877720033b5d069",
      "rootLineIDs": [
       "22955acbdce0aa10f877720033b5d078"
      ]
     },
     "status": "success",
     "error": "",
     "target": "a6f4568bdce0aa10f877720033b5d069"
    }
```


IBQConfigBase – setExecuteAfterRequest(オブジェクト ibqParams)

現在の受信要求レコードの execute_after 値を設定し、 状況 を [処理待ち] に更新して、受信要求テーブルでレコードが処理される順序を設定します。

setExecuteAfterRequest() メソッドをオーバーライドして、他のパラメーターから*execute_after*値を導出できます。デフォルトでは、このメソッドは受信要求 [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルを照会して、一致する *source_record_ids*、*record_id*、および *resource* 値を持つ最新のレコードを検索します。次に、このメソッドは、現在のレコードの execute_after フィールドをクエリしたレコードのsys_idで更新し、クエリしたレコードの後に処理する現在のレコードをマークします。その結果、 *setExecuteAfterRequest()* はレコードが処理される順序を確立します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ibqParams	オブジェクト	設定する受信要求レコードの詳細を含む JSON オブジェクト。これらのパラメーターには、現在のレコードの前に処理するレコードsys_idと、受信要求 [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルでフィルタリングするワークフロー名が含まれます。{ "account": "String", "consumer": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"contact": "String",
		"execute_after": "String",
		"payload": {Object},
		"record_id": "String",
		"requested_flow": "String",
		"resource": "String",
		"source_record_ids": [Array],
		"source_table": "String",
		"table": "String"
		}</pre>

アカウント	文字列	オプション。レコードに関連付けられたアカウントに関する情報。 テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	文字列	オプション。レコードに関連付けられたコンシューマーに関する情報。 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	文字列	オプション。レコードに関連付けられた連絡先に関する情報。 テーブル:連絡先 [customer_contact]
ibqParams.execute_after	文字列	オプション。現在の要求の前に処理する受信要求のSys_id。 テーブル:インバウンド要求 [sn_tmt_core_inbound_queue]

ペイロード	オブジェクト	オプション。`PrimitiveUtil()` API を使用して要求を処理するために必要な JSON オブジェクト。使用方法については、「LeadToCashCore」を参照してください。
		<pre>"payload": {
		"additionalParams": {Object},
		"context": {Object},
		"inputParams": {Object}
		"source": [Array of Objects],
		"target": [Array of Objects]
		}</pre>

payload.additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。
		<pre>"additionalParams": {
		"action": "String",
		"actionReason": "String"
		"endDate": "Date",
		"skipLines": "Boolean",
		"startDate": "Date"
		}</pre>

payload.additionalParams.action	文字列	オプション。実行する宣言アクションのタイプを指定します。詳細については、「Customer Life Cycle Management Workflows」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		可能な値： • 切る • modify • 再開 • 停止する
payload.additionalParams.actionReason	文字列	オプション。宣言アクションを使用するフローで使用されるプロパティ。アクションの理由。
payload.additionalParams.endDate	文字列	オプション。宣言アクションを使用してフローを実行するために必要な終了日。 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
payload.additionalParams.skipLmps	ブール	オプション。指定されたエンティティの品目をフェッチするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エンティティの品目情報の返却をスキップします。 • false:エンティティの品目情報を返します。 デフォルト値：false
payload.additionalParams.startDate	文字列	オプション。宣言アクションを使用してフローを実行する開始日。 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

payload.context	オブジェクト	オプション。属性値を表示し、一度に複数のインスタンスを呼び出すための追加パラメーターオプション。
		
		`"context": {`
		`"isMultiSelect": "Boolean",`
		`"sourceToTargetConfigID": "String"`
		`}`

payload.context.isMultiSelect	ブール	オプション。インスタンスを作成するために複数のエンティティを入力として渡すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:複数の品目をカンマ区切りリストで渡すことができます。 • false:スクリプトで渡すことができる入力アイテムは 1 つだけです。 デフォルト値：false
payload.context.sourceToTargetConfigID	文字列	オプション。ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
payload.inputParams	オブジェクト	オプション。このオブジェクトは、特定のフローの使用方法を呼び出すために必要な入力パラメーターのプレースホルダーです。 `"inputParams": {}`
payload.source	アレイ	オプション。データを取得するソースエンティティの詳細を含む JSON オブジェクト。 `"source": [ { "headerId": "String", "lineIds": [] } ]`
payload.source.headerId	文字列	オプション。データを取得するソースエンティティのヘッダー sys_id。 • *lineIds*パラメーターを指定しない場合に必要です。 • ヘッダー sys_idsを渡さない場合は、null を渡します。
payload.source.lineIds	アレイ	オプション。エンティティデータを取得するエンティティのソース品目sys_idを含むアレイ。 ヘッダー ID を指定しない場合、およびエンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。
payload.target	アレイ	オプション。ターゲットエンティティの詳細を含む JSON オブジェクト。 `"target": [ { "headerId": "String", "lineIds": [] } ]`
payload.target.headerId	文字列	オプション。データを取得するターゲットエンティティのヘッダー sys_id。*lineIds*パラメーターを指定しない場合に必要です。ヘッダー sys_idsを渡さない場合は、null を渡します。
payload.target.lineIds	アレイ	オプション。エンティティデータを取得するエンティティのターゲット品目sys_idを含むアレイ。ヘッダー ID を指定しない場合や、エンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。
record_id	文字列	オプション。ターゲットレコードのSys_id (既に存在する場合)。
requested_flow	文字列	オプション。ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。このプロパティは、 エンティティの構成とマッピング を使用するフローに必要です。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
ibqParams.resource	文字列	受信要求テーブルにレコードを作成するフローの名前 (見積もりや注文など)。この値は、同じタイプの依存レコードを検索し、レコード処理の順序を決定するために使用されます。
source_record_ids	アレイ	ソースレコードのsys_idsを含むアレイ。
source_table	文字列	フローのソースレコードを含むテーブルの名前。
table	文字列	フローのターゲットレコードを含むテーブルの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、スクリプトは受信要求 [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルを照会して、一致するsource_record_ids、record_id、およびリソース値を持つ最新のレコードを検索します。次に、スクリプトは `setExecuteAfterRequest()` メソッドを呼び出して、フェッチされたレコードのsys_idで現在のレコードのexecute_after値を更新し、そのステータスを処理待ちに設定します。その結果、現在のレコードは [execute_after] フィールドで指定されたレコードの後に実行されます。

```
var ibqParams = {
  "source_record_ids": "e32e29fd28d26a14f8775b8f954723b8",
  "record_id":"b9be293128166a14f8775b8f9547239f",
  "requested_flow": "0feb6d9da36271105c24939ef31e61dc",
  "initiated_by": "admin",
  "source_table": "sn_quote_mgmt_core_quote",
  "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
  "payload": {
  "context": {}},
  "resource": "quote_to_order"
 };

new sn_tmt_core.IBQConfigBase().setExecuteAfterRequest(ibqParams);
```

このメソッドは出力を返しません。

ICalUtilSNC - グローバル

`ICalUtilSNC` スクリプトインクルードは、iCalendar 準拠のイベントを生成する関数を提供します。

ICalUtilSNC - formatICalComponent(アレイ arrEvents)

書式設定された VCALENDAR コンポーネントを生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
arrEvents	アレイ	VCALENDAR コンポーネントを構成するプロパティ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値

タイプ	説明
アレイ	VCALENDAR を形成するために必要なプロパティ。

ICalUtilSNC - formatICalEvent(アレイ **arrEvent,** ブーリアン **useAlarm)**

書式設定された VEVENT コンポーネントを生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
arrEvent	アレイ	VEVENT を構成する個々のプロパティが含まれます。
useAlarm	ブーリアン	true の場合、VEVENT に VALARM が追加されます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定された VEVENT。

ICalUtilSNC - formatRecurringRule (オブジェクト **ruleObj)**

VEVENT の RRULE プロパティを書式設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ruleObj	オブジェクト	RRULE プロパティのプロパティが含まれます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定された RRULE プロパティ。

ICalUtilSNC - getDateFromScheduleDateTime (GlideScheduleDateTime scheduleDateTime)

GlideScheduleDateTime から日付を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scheduleDateTime	GlideScheduleDateTime	日付と時刻を GlideScheduleDateTime で表現したもの。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL の例

```
var scheduleDateTime = new GlideScheduleDateTime();
var myICalUtilSNC = new ICalUtilSNC();
var scheduleDate = myICalUtilSNC.getDateFromScheduleDateTime(scheduleDateTime);

gs.info(scheduleDateTime);
gs.info(scheduleDate);
```

出力:

```
2023-02-08 09:05:22
20230208
```

ICalUtilSNC - getSDT(文字列 sdtStr, 文字列 timeZone)

渡された日付と時刻の文字列に基づいて GlideScheduleDateTime オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sdtStr	文字列	書式設定された ScheduleDateTime。
timeZone	文字列	オプション。GlideScheduleDateTime オブジェクトを生成するときに使用するタイムゾーン。

戻り値

タイプ	説明
GlideScheduleDateTime	渡された日付と時刻の文字列の GlideScheduleDateTime 表現。

ICalUtilSNC - getTimeFromScheduleDateTime (GlideScheduleDateTime scheduleDateTime)

GlideScheduleDateTime から時刻を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scheduleDateTime	GlideScheduleDateTime	日付と時刻を GlideScheduleDateTime で表現したもの。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定された時刻。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var scheduleDateTime = new GlideScheduleDateTime();
var myICalUtilSNC = new ICalUtilSNC();
var scheduleDate = myICalUtilSNC.getTimeFromScheduleDateTime(scheduleDateTime);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(scheduleDateTime);
gs.info(scheduleDate);
```

出力:

```
2023-02-08 10:21:43
102143Z
```

IdentificationEngine - スコープ指定

`IdentificationEngine` API は、識別および調整フレームワークを使用して、構成管理データベース (CMDB) の更新時に許可されたデータソースからの情報のみを受け入れることで、重複する構成アイテム (CI) の作成を最小限に抑え、CI 属性を調整します。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用する際は、`sn_cmdb` 名前空間識別子を使用します。

IdentificationEngine - createOrUpdateCI(文字列 **source,** 文字列 **input)**

識別および調整ルールに基づいて、CMDB で構成アイテム (CI) および 構成管理データベース (CMDB) 以外の CI (cmdb_ci から拡張されていないクラス) を挿入または更新します。CMDB を直接更新する代わりに、この API を使用します。

非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
input	文字列	必須です。入力ペイロード。追加または更新する構成アイテムの JSON 形式の文字列。 `"input" { "items": [Array], "referenceItems": [Array], "relations": [Array] }`
input.items	オブジェクトのアレイ	追加または更新するアイテム。 `"items": [ { "className": "String", "display_values": {Object}, "internal_id": "String", "lookup": [Array], "related": [Array], "settings": {Object}, "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.className	文字列	必須です。作成または更新する構成アイテム (CI) のクラス/テーブル名 sys_class_name。 この値は、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_win_server などの任意の CMDB クラス/テーブルにすることができます。

input.items.display_values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前と値のペアとして作成または更新する参照フィールド。名前はフィールド名で、値は参照される表示値です。参照フィールドの表示値の代わりに sys_id を使用する場合は、このパラメーターではなく *input.items.lookup.value* パラメーターで情報を渡します。
		
		参照フィールド名は、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。
		`"display_values": {`
		`"model_id": "String",`
		`"location": "String"`
		`}`

input.items.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意のアイテム識別子。 これは任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。

input.items.lookup	オブジェクトのアレイ	ルックアップを含むトップレベルのアイテムを識別します (ルックアップベースの識別)。これらのレコードは、cmdb_ci への参照を含むルックアップテーブルに基づいて構成アイテムを識別するために使用されます。
		
		例：
		`"lookup": [`
		`{`
		`"className": "String",`
		`"internal_id": "String",`
		`"sys_object_source_info": {Object},`
		`"values": {Object}`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		}]
input.items.lookup.className	文字列	必須です。作成または更新する構成アイテム (CI) のクラス/テーブル名 sys_class_name。 この値は、cmdb_serial_numbe や cmdb_ci_network_adapter などの任意の CMDB クラス/テーブルにすることができます。
input.items.lookup.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意のアイテム識別子。 これは任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。

input.items.lookup.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。
		"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key":
		"String",
		
		"source_recency_timestamp"
		"String"
		}

input.items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めることができる場合は、このフィールドを使用して、このアイテムを送信するフィードの名前を指定します。 データソースはこのフィード名を生成します。ソース フィードを一意に識別する任意の文字列を指定できます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキー/ID。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		データソースはこのキーを生成します。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 日時。 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.lookup.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールド。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を使用する場合は、*values* オブジェクトではなく *display_values* オブジェクトでこの情報を渡します。 フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
input.items.related	アレイ	関連リストを含むトップレベルのアイテムへの参照。関連エントリ [cmdb_related_entry] のルールは、このアレイに含めることができるレコードのタイプを定義します。これらのレコードは、識別されている CI への参照を含む関連テーブルに基づいてアイテムを追加するために使用されます。 関連テーブルは、cmdb_ci を拡張する場合と拡張しない場合があります。これらのレコードは、構成アイテムの識別には使用されません。 `"related" [ {`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"className": "String",
		"internal_id": "String",
		"sys_object_source_info": {Object},
		"values": {Object}
		}
		]</pre>

input.items.related.className	文字列	必須です。作成または更新する構成アイテム (CI) のクラス/テーブル名 sys_class_name。 この値は、cmdb_software_instance や cmdb_key_value などの任意の CMDB クラス/テーブルにすることができます。
input.items.related.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意のアイテム識別子。 これは任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。

input.items.related.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。
		<pre>"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String",
		
		"source_recency_timestamp": "String"
		}</pre>

input.items.related.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めることができる場合は、このフィールドを使用して、このアイテムを送信するフィードの名前を指定します。 データソースはこのフィード名を生成します。ソース フィードを一意に識別する任意の文字列を指定できます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。
input.items.related.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキー/ID。 データソースはこのキーを生成します。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 日時。 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.related.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールド。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を使用する場合は、*values* オブジェクトではなく *display_values* オブジェクトでこの情報を渡します。 フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
input.items.settings	オブジェクト	許可される更新のタイプを定義するパラメーター。 `"settings": { "skipReclassificationRestrictionRules": Boolean, "updateWithoutDowngrade": Boolean, "updateWithoutSwitch": Boolean,`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"updateWithoutUpgrade": Boolean }
input.items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	ブール	IRE がペイロードアイテムのクラスに一致する再分類制限ルールを実行すべきかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキップします。 • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutDowngrade	ブーリアン	このアイテムの更新とダウングレードの両方が許可されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、ダウングレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とダウングレードの両方が許可されます。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutUpgrade	ブーリアン	このアイテムの更新とアップグレードの両方が許可されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、アップグレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とアップグレードの両方が許可されます。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutSwitch	ブーリアン	アイテムを更新してクラスを切り替えることができるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：アイテムを更新しますが、クラスの切り替えは許可されません。 • false：アイテムの更新とクラスの切り替えの両方が許可されます。 デフォルト値：false

input.items.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。
		"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String",
		
		"source_recency_timestamp": "String"
		}

input.items.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めることができる場合は、このフィールドを使用して、このアイテムを送信するフィードの名前を指定します。 データソースはこのフィード名を生成します。ソース フィードを一意に識別する任意の文字列を指定できます。
input.items.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。
input.items.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキー/ID。 データソースはこのキーを生成します。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。
input.items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 日時。 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールド。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を使用する場合は、*values* オブジェクトではなく *display_values* オブジェクトでこの情報を渡します。 フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
input.referenceItems	オブジェクトのアレイ	入力ペイロード内のアイテム間の参照を定義するリスト。各参照アイテムの値は、クラスで定義された IRE ルールを使用して CI を識別する前に入力されます。 `"referenceItems": [ { "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" } ]`
input.referenceItems.referenced	文字列	別のアイテムによって参照されているアイテムに対して定義された *internal_id*。
input.referenceItems.referencedBy	文字列	別のアイテムを参照するアイテムに対して定義された *internal_id*。
input.referenceItems.referenceField	文字列	*referencedBy* アイテムのクラス/テーブル内の参照フィールドの名前。
input.relations	オブジェ	入力ペイロードのアイテム間の関係を指定するリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	クトのアレイ	このアレイ内のオブジェクトは、2 つの形式のいずれかを使用できます。
		• オブジェクトは、*parent* および *child* の名前と値のペアを使用して 2 つのトップレベルアイテム (のみ) の間の関係を定義できます。この値はペイロード *items* アレイのアイテムインデックスを表します。
		`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`
		• オブジェクトは、*parent_id* および *child_id* のキー/値のペアを使用して、最上位レベルのアイテム、関連するアイテム、ルックアップアイテムを含む任意の 2 つのアイテム間の関係を定義できます。この値は、それらのアイテムに対して定義された *internal_id* 値を表します。
		`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`

input.relations.child	番号	関係の子 (items、items.related、または items.lookup) を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。
input.relations.child_id	文字列	関係内の子アイテム (items、items.related、

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		または items.lookup) の *internal_id*。
input.relations.parent	番号	*items* アレイ内の親アイテム (items、items.related、または items.lookup) の整数インデックス。
input.relations.parent_id	文字列	関係内の親アイテム (items、items.related、または items.lookup) の *internal_id*。

input.relations.sys_rel_source_info	オブジェクト	関係の検出ソース情報。非依存関係の場合、この情報は関係ソース [sys_rel_source] テーブルに保存されます (*identifyCIEnhanced()* または *identifyCI()* メソッドでは保持されません)。
		
		データタイプ：オブジェクト
		
		`"sys_rel_source_info": {`
		`"source_name": "String",`
		`"source_feed": "String"`
		`}`

input.relations.sys_rel_source_info.source_name	文字列	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラメーターで渡される検出ソース。
input.relations.sys_rel_source_info.source_feed	文字列	検出ソース内のサブ検出/スキャンである文字列。 デフォルト:sys_rel_sourceテーブルにレコードを作成すると、「不明」は [source_feed] 列に保存されます。
input.relations.type	文字列	親アイテムと子アイテムの間に存在する関係のタイプ。これは、CI関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからの名前フィールド値である必要があります。
source	文字列	CI 情報のデータソースを識別します。この値は、cmdb_ci テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
<String>	入力文字列内の構成アイテムの結果のリストである JSON 形式の文字列。それぞれの結果文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems	現在、値は返されていません。
<String>.additionalCommittedRelations	現在、値は返されていません。

<String>.items	作成または更新された CI の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"items": {
	"additionalRelatedItems": [Array],
	"className": "String",
	"duplicateIndices": [Array],
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts": [Array],
	"identifierEntrySysId": "String",
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"maskedAttributes": [Array],
	"operation": "String",
	"relatedItems": [Array],
	"relatedSysIds": [Array],
	"sysId": "String"
	}

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたものの、入力ペイロードの一部として提供されなかった追加のルックアップおよび関連アイテムに関する情報のリスト。これらのアイテムは部分的ペイロードからのものです。 現在、この情報は返されていません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "additionalRelatedItems": [{ "className": "String", "inputIndices": [Array], "operation": "String", "sysId": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連アイテムまたはルックアップアイテムの場合は、JSON オブジェクトのリストです。
	
	データタイプ：数値のアレイまたはオブジェクトのアレイ
	
	<pre>"inputIndices": [
	{
	"mainIndex": Number,
	"subIndex": Number
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices.mainIndex	追加の関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices.subIndex	追加の関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	追加の関連アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<String>.items.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複する CI のインデックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	エラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.errors	この CI の処理中に発生したエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	エラーに関連するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行された試行のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"identificationAttempts": [ { "attemptResult": "String", "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttributes": [Array], "identifierName": "String", "searchOnTable": "String" } ]`
<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• MATCHED：識別に成功しました。指定された属性と完全に一致する一意の CI が識別子ルールテーブルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラーのため識別に失敗しました。指定された属性に対して照合しているときに、識別子ルールテーブルに重複する CI が見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗しました。指定された属性と一致する CI が識別子ルールテーブルで見つかりませんでした。 • SKIPPED：識別は試行されませんでした。この識別子ルールテーブルの検索に必要な属性が指定されなかったため、ルールは適用されませんでした。 データタイプ：文字列

<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用された CI ID エントリ属性のリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次のような使用される要求本文データと識別子によって異なります。
	
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "String",`
	`"serial_number_type": "String",`
	`]`

<String>.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	現在、値は返されていません。
<String>.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用される識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.searchOnTable	識別プロセス中に検索されたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<String>.items.identifierEntrySysId	CI を識別するために使用される識別子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.info	アイテムの処理に関する追加情報を含むリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
<String>.items.info.code	スキップされた再分類タイプ。 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWITCH • SKIPPED_CLASS_DOWNGRADE • SKIPPED_CLASS_UPGRADE データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理由に関する追加のインサイトを提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールのために IRE が再分類をスキップする場合にのみ適用されます。ペイロードまたはグローバルフラグのために再分類がスキップされた場合、この値は空になります。 データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文 *items* アレイからの CI のインデックス値。 データタイプ：アレイ
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従って、権限のないデータソースによる更新がスキップされた属性のリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

<String>.items.relatedItems	処理された関連アイテムに関する情報を提供するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String",
	"errors": [Array],
	"errorCount": Number,
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.errors	処理中に発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.errorCount	処理中に検出されたエラーの数。 データタイプ：数値

<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する関連アイテムのインデックス。
	
	データタイプ：アレイまたは数値
	
	"inputIndices": [
	{
	"mainIndex": Number,
	"subIndex": Number
	}
	]

<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからの整数値。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからの整数値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* アレイからの関連アイテム (テーブルルックアップアイテム) の sys_id 値のリスト。 注目値 - null:この関連アイテムの sys_idが特定されませんでした。 データタイプ：アレイ
<String>.items.sys_id	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.relations	処理された関係に関する情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relations":[ { "className": "String", "errorCount": Number, "inputIndices": [Array], "operation": "String", "sysId": "String" } ]`
<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	エラーの数。 データタイプ：数値
<String>.relations.inputIndices	対応する入力関係のインデックス。 データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT • UPDATE • NO_CHANGE データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列

構成アイテムを再分類する方法を次に示します。

```
var payload = {
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_win_server",
      "values": {
        "short_description": "Linux server description",
        "name": "Linux Server 1"
      }
    }
  ]
};

var input = JSON.stringify(payload);
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：

```
{
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_linux_server",
      "operation": "NO_CHANGE",
      "sysId": "440577800f321010150efc91ff767e94",
      "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
      "identificationAttempts": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "attributes": [],
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      },
      {
        "attributes": [
          "serial_number",
          "serial_number_type"
        ],
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      },
      {
        "attributes": [
          "serial_number"
        ],
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      },
      {
        "attributes": [
          "name"
        ],
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "MATCHED",
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "info": [
      {
        "message": "CI Reclassification not allowed from class: [cmdb_ci_linux_server] to
[cmdb_ci_win_server] by a reclassification restriction rule",
        "code": "SKIPPED_CLASS_SWITCH",
        "ruleSysId": "b3d4b3800f321010150efc91ff767eab"
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      0
    ],
    "mergedPayloadIds": []
  }
 ],
 "additionalCommittedItems": [],
 "relations": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "additionalCommittedRelations": []
}
```

構成アイテムを更新する方法を次に示します。

```
var payload = {
"items": [
{
 "className": "cmdb_ci_win_server",
 "values": {
  "chassis_type": "Desktop",
  "os": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "name": "Windows2012Server1",
  "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
  "cpu_count": "1"
 },
 "lookup": [
 {
    "values": {
     "valid": "true",
     "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
     "serial_number_type": "bios"
    },
   "className": "cmdb_serial_number"
 },
 {
   "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "3311-9736-4988-9744-1749-4183-41",
    "serial_number_type": "chassis"
    },
   "className": "cmdb_serial_number"
 }],

  "internal_id": "16777219",
  "sys_object_source_info": {
   "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
   "source_name": "ServiceNow",
   "source_native_key": "16777219",
   "source_recency_timestamp": "2019-10-18 08:31:23"
 }},
 {
 "className": "cmdb_ci_spkg",
 "values": {
   "name": "Windows 2012 R2 Datacenter",
   "key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL"
   },

 "related": [
  {
    "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219",
    "values": {
      "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
    },
    "className": "cmdb_software_instance",
    "sys_object_source_info": {
      "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "source_name": "ServiceNow",
      "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }}]},
 {
 "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
 "values": {
  "running_process_key_parameters": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b/temp
org.apache.catalina.startup.Bootstrap start",
  "install_directory": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b",
  "name": "Tomcat@hpom9:3443",
  "server_port": "8006",
  "sys_class_name": "cmdb_ci_app_server_tomcat"
 },

 "internal_id": "tomcat_id"
 }],

"relations": [
 {
  "parent_id": "tomcat_id",
  "child_id": "16777219",
  "type": "Runs on::Runs"
 }],

"referenceItems": [
 {
  "referenceField": "installed_on",
  "referenced": "16777219",
  "referencedBy": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }]};

var input = JSON.stringify(payload);
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_win_server",
   "operation": "INSERT",
   "sysId": "d56ab6eadbd510102f67dfea5e96194e",
   "relatedSysIds": [
    "dd6af62adb1910102f67dfea5e96197f",
    "996af62adb1910102f67dfea5e961980"
   ],
   "relatedItems": [
    {
     "errors": [],
     "operation": "INSERT",
     "errorCount": 0,
     "mergedPayloadIds": [],
     "warningCount": 0,
     "sysId": "dd6af62adb1910102f67dfea5e96197f",
     "markers": [],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 0
       }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     },
     {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "996af62adb1910102f67dfea5e961980",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 1
       }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     }
    ],
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
     {
      "info": "sys_object_source NO_MATCH",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
       "serial_number",
       "serial_number_type"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
       "serial_number"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
        "mac_address",
        "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }
  ],
  "errorCount": 0,
  "mergedPayloadIds": [],
  "warningCount": 0,
  "markers": [],
  "inputIndices": [
    0
  ]
},
{
  "className": "cmdb_ci_spkg",
  "operation": "INSERT",
  "sysId": "116af62adb1910102f67dfea5e961981",
  "relatedSysIds": [
    "6d6af62adb1910102f67dfea5e961984"
  ],
  "relatedItems": [
    {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "6d6af62adb1910102f67dfea5e961984",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
        {
          "mainIndex": 1,
          "subIndex": 0
        }
      ],
      "className": "cmdb_software_instance"
    }
  ],
  "identifierEntrySysId": "Unknown",
  "identificationAttempts": [
    {
      "info": "sys_object_source SKIPPED",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      {
        "identifierName": "Software",
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "attributes": [
          "key"
        ],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_spkg",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      1
    ]
  },
  {
    "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "e96af62adb1910102f67dfea5e961985",
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
      {
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": [],
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      2
    ]
  }
],
"additionalCommittedItems": [],
"relations": [
  {
    "className": "cmdb_rel_ci",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "e96af62adb1910102f67dfea5e961989",
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      0
    ]
  }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ],
 "additionalCommittedRelations": []
}
```

依存型 CI を識別します。

```
var payload =
          {items: [
               {className:'cmdb_ci_web_server',
                values: {name:'apache linux den 200',
                        running_process_command: 'xyz',
                        running_process_key_parameters: 'abc',
                        tcp_port:'3452'}},
               {className:'cmdb_ci_linux_server',
                values: {name:'lnux100', ram:'2048'}}],
           relations:[{parent: 0, child: 1, type: 'Runs on::Runs'}]
          };

var input = JSON.stringify(payload);
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_web_server",
   "operation": "INSERT",
   "sysId": "b9bb766adb1910102f67dfea5e961962",
   "identifierEntrySysId": "Unknown",
   "identificationAttempts": [
    {
     "info": "sys_object_source SKIPPED",
     "identifierName": "",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "attributes": [],
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "info": "sys_object_source SKIPPED",
     "identifierName": "",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "attributes": [],
     "hybridEntryCiAttributes": []
    }
   ],
   "errorCount": 0,
   "mergedPayloadIds": [],
   "warningCount": 0,
   "markers": [],
   "inputIndices": [
    0
   ]
  },
  {
   "className": "cmdb_ci_linux_server",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "operation": "INSERT",
  "sysId": "a5bb766adb1910102f67dfea5e96195b",
  "identifierEntrySysId": "Unknown",
  "identificationAttempts": [
   {
    "info": "sys_object_source SKIPPED",
    "identifierName": "",
    "attemptResult": "SKIPPED",
    "attributes": [],
    "hybridEntryCiAttributes": []
   },
   {
    "identifierName": "Hardware Rule",
    "attemptResult": "SKIPPED",
    "attributes": [
     "serial_number",
     "serial_number_type"
    ],
    "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
    "hybridEntryCiAttributes": []
   },
   {
    "identifierName": "Hardware Rule",
    "attemptResult": "SKIPPED",
    "attributes": [
     "serial_number"
    ],
    "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
    "hybridEntryCiAttributes": []
   },
   {
    "identifierName": "Hardware Rule",
    "attemptResult": "NO_MATCH",
    "attributes": [
     "name"
    ],
    "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
    "hybridEntryCiAttributes": []
   },
   {
    "identifierName": "Hardware Rule",
    "attemptResult": "SKIPPED",
    "attributes": [
     "mac_address",
     "name"
    ],
    "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
    "hybridEntryCiAttributes": []
   }
  ],
  "errorCount": 0,
  "mergedPayloadIds": [],
  "warningCount": 0,
  "markers": [],
  "inputIndices": [
   1
  ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  ],
  "additionalCommittedItems": [],
  "relations": [
    {
      "className": "cmdb_rel_ci",
      "operation": "INSERT",
      "sysId": "fdbb766adb1910102f67dfea5e961964",
      "identifierEntrySysId": "Unknown",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "markers": [],
      "inputIndices": [
        0
      ]
    }
  ],
  "additionalCommittedRelations": []
}
```


ルックアップベースの識別で独立型 CI を識別します。

```
var payload = {items: [
        {className:'cmdb_ci_netgear',
           values: {name:'ny8500-nbxs08',
                  ports:'1200'},
           lookup: [{className:'cmdb_serial_number',
                     values:{serial_number:'1234ABCD',
 serial_number_type:'uuid',absent:'false',valid:'true'}},
                   {className:'cmdb_serial_number',
                     values:{serial_number:'3456EFGH',
 serial_number_type:'system',absent:'false',valid:'true'}}]}]};

var input = JSON.stringify(payload);
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：


```
{
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_netgear",
      "operation": "INSERT",
      "sysId": "787c7e6adb1910102f67dfea5e96196e",
      "relatedSysIds": [
        "f47c7e6adb1910102f67dfea5e961977",
        "3c7c7e6adb1910102f67dfea5e961977"
      ],
      "relatedItems": [
        {
          "errors": [],
          "operation": "INSERT",
          "errorCount": 0,
          "mergedPayloadIds": [],
          "warningCount": 0,
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
      "sysId": "f47c7e6adb1910102f67dfea5e961977",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 0
       }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     },
     {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "3c7c7e6adb1910102f67dfea5e961977",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 1
       }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     }
    ],
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
     {
      "info": "sys_object_source SKIPPED",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
       "serial_number",
       "serial_number_type"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "serial_number"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "attributes": [
          "name"
        ],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      },
      {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": [
          "mac_address",
          "name"
        ],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      0
    ]
  }
 ],
 "additionalCommittedItems": [],
 "relations": [],
 "additionalCommittedRelations": []
}
```


IdentificationEngine - createOrUpdateCIEnhanced(文字列 **source,** 文字列 **input,** オブジェクト **options)**

識別および調整ルールに基づいて、CMDB で構成アイテム (CI) および 構成管理データベース (CMDB) 以外の CI (cmdb_ci から拡張されていないクラス) を挿入または更新します。CMDB を直接更新する代わりに、この API を使用します。

このメソッドは、*`createOrUpdateCI`* メソッドの機能を提供することに加えて、以下もサポートしています。

- 部分的ペイロードの処理
- 部分的コミットの処理
- ペイロード内の重複アイテムの削除
- 出力サマリーの生成

IRE の詳細と、このメソッドで使用されるデータの詳細な説明については、「識別および調整 (IRE)」を参照してください。

非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明

input	文字列	必須です。入力ペイロード。追加
		文字列。
		`"input" {`
		` "items": [Array],`
		` "referenceItems": [Array],`
		` "relations": [Array]`
		`}`

input.items	オブジェクトのアレイ	追加または更新するアイテム。
		`"items": [`
		` {`
		`  "className": "String",`
		`  "display_values": {Object},`
		`  "internal_id": "String",`
		`  "lookup": [Array],`
		`  "related": [Array],`
		`  "settings": {Object},`
		`  "sys_object_source_info": {`
		`  "values": {Object}`
		` }`
		`]`

input.items.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_ci_linux_serve CMDB クラス/テーブルにするこ

input.items.display_values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前と値の
		ルド。名前はフィールド名で、値
		の表示値の代わりに sys_id を使
		`input.items.lookup.value`
		
		参照フィールド名は、次のようにり
		ります。
		`"display_values": {`
		` "model_id": "String",`
		` "location": "String"`
		`}`

input.items.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。
input.items.lookup	オブジェクト	ルックアップを含むトップレベル スの識別)。これらのレコードは ブルに基づいて構成アイテムを調 例：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	のアレイ	<pre>"lookup": [
		  {
		  "className": "String",
		  "internal_id": "String",
		  "sys_object_source_info": {
		  "values": {Object}
		  }
		]</pre>

input.items.lookup.className	文字列	必須です。作成または更新する sys_class_name。 この値は、cmdb_serial_numbe の CMDB クラス/テーブルにす
input.items.lookup.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一 これは任意の値にすることがで ります。

input.items.lookup.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のデータソースの一意の CI
		ると、名前と値のペアが異なる
		<pre>"sys_object_source_info": {
		  "source_feed": "String",
		  "source_name": "String",
		  "source_native_key": "String
		  "source_recency_timestamp
		}</pre>

input.items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含め して、このアイテムを送信する データソースはこのフィード名 る任意の文字列を指定できます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意の データソースはこのキーを生成 ことができます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s
input.items.lookup.values	オブジェ	名前と値のペアとしての CI の 名です。参照フィールドを更新 があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クト	フィールド名とタイプは、次の。異なります。 `"values": { "serial_number": "String", "serial_number_type": "Strin "valid": "String", "ip_address": "String", "mac_address": "String" }`
input.items.related	オブジェクトのアレイ	関連リストを含むトップレベルの [cmdb_related_entry] のルール ドのタイプを定義します。これら を含む関連テーブルに基づいて 関連テーブルは、cmdb_ci を拡 らのレコードは、構成アイテムの `"related" [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": { "values": {Object} } ]`
input.items.related.className	文字列	必須です。作成または更新する sys_class_name。 この値は、cmdb_software_ins CMDB クラス/テーブルにする
input.items.related.internal_id	文字列	このペイロードのこの関連アイ きますが、ペイロード内で一意
input.items.related.sys_object_source_info	オブジェクト	指定されたデータソースの一意 もソースが異なると、名前と値 `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String "source_recency_timestamp }`
input.items.related.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含め して、このアイテムを送信する

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソースを識別し テーブルの discovery_source 要があります。
input.items.related.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	関連アイテムのソースからの一意 データソースはこのキーを生成し ことができます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

input.items.related.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の
		前はフィールド名です。参照フィ
		必要があります。参照フィールド
		は、*values* オブジェクトではな
		報を渡します。
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		`"values": {`
		`"host_name": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"name": "String",`
		`"os_name": "String",`
		`"sys_class_name": "String"`
		`}`

input.items.settings	オブジェクト	許可される更新のタイプを定義す
		`"settings": {`
		`"skipReclassificationRestrict`
		`"updateWithoutDowngrade"`
		`"updateWithoutSwitch": Boo`
		`"updateWithoutUpgrade": Bo`
		`}`

input.items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	ブール	IRE がペイロードアイテムのクラ かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキッ • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.settings.updateWithoutDowngrade	ブール	このアイテムの更新とダウングレ フラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とダウ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutSwitch	ブール	アイテムを更新してクラスを切り 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とクラ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutUpgrade	ブール	このアイテムの更新とアップグレ フラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とアッ デフォルト値：false
input.items.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。 `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String "source_recency_timestamp }`
input.items.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めて して、このアイテムを送信する データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキ データソースはこのキーを生成し ことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の
		前はフィールド名です。参照フィ
		必要があります。参照フィールド
		は、*values* オブジェクトではな
		報を渡します。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		
		`"values": {`
		`"host_name": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"name": "String",`
		`"os_name": "String",`
		`"sys_class_name": "String"`
		`}`

input.referenceItems	オブジェクトのアレイ	入力ペイロード内のアイテム間の
		は、クラスで定義され IRE ル
		す。
		
		`"referenceItems": [`
		`{`
		`"referenced": "String",`
		`"referencedBy": "String",`
		`"referenceField": "String"`
		`}`
		`]`

input.referenceItems.referenced	文字列	別のアイテムによって参照され *internal_id*。
input.referenceItems.referencedBy	文字列	別のアイテムを参照するアイテム
input.referenceItems.referenceField	文字列	*referencedBy* アイテムのクラ

input.relations	オブジェクトのアレイ	入力ペイロードのアイテム間の関
		
		このアレイ内のオブジェクトは、
		• オブジェクトは、*parent* お。
		のトップレベルアイテム (のみ
		ロード *items* アレイのアイテ
		
		`"relations": [`
		`{`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"child": Number,
		"parent": Number,
		"sys_rel_source_info": {O
		"type": "String"
		}
		]</pre>
		• オブジェクトは、*parent_id* て、最上位レベルのアイテム、含む任意の 2 つのアイテム間 イテムに対して定義された *in*
		<pre>"relations": [
		{
		"child_id": "String",
		"parent_id": "String",
		"sys_rel_source_info": {O
		"type": "String"
		}
		]</pre>

input.relations.child	番号	関係の子 (items、items.related イ内の CI オブジェクトの整数イ
input.relations.child_id	文字列	関係内の子アイテム (items、ite *internal_id*。
input.relations.parent	番号	*items* アレイ内の親アイテム (i の整数インデックス。
input.relations.parent_id	文字列	関係内の親アイテム (items、ite *internal_id*。

input.relations.sys_rel_source_info	オブジェクト	関係の検出ソース情報。非依存関 [sys_rel_source] テーブルに保 *identifyCI()* メソッドでは保
		
		データタイプ：オブジェクト
		<pre>"sys_rel_source_info": {
		"source_name": "String",
		"source_feed": "String"
		}</pre>

input.relations.sys_rel_source_info.source_name	文字列	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラ
input.relations.sys_rel_source_info.source_feed	文字列	検出ソース内のサブ検出/スキャ デフォルト:sys_rel_sourceテー [source_feed] 列に保存されま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.relations.type	文字列	親アイテムと子アイテムの間に有 [cmdb_rel_type] テーブルから

オプション	オブジェクト	オプションですが、{} または nu 効にするオプション。
		注: デフォルトでは、また ている場合は、*partial_c* 方が (これらが false に設定 らの機能は、部分的ペイロー
		`"options": {`
		` "deduplicate_payloads": Bool`
		` "generate_summary": Boolea`
		` "partial_commits": Boolean,`
		` "partial_payloads": Boolean,`
		` "skip_updating_last_scan_to_`
		` "skip_updating_source_last_`
		`}`

options.deduplicate_payloads	ブール	重複アイテムが結合されているか ラグ。 有効な値： • true：重複アイテムを結合しま • false：重複アイテムをエラー デフォルト：true
options.generate_summary	ブール	返された結果にサマリー情報が含 返されるサマリー情報の詳細に *<String>.summary* を参照して 有効な値： • true：サマリー情報を含めます • false:サマリー情報を含めませ デフォルト値：false
options.partial_commits	ブール	部分的コミットのサポートが有効 については、「 拡張 IRE 機能 有効な値： • true：部分的コミットは有効で • false：部分コミットは無効で

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：true
options.partial_payloads	ブール	部分的ペイロードのサポートが有 の詳細については、「 拡張 IRE ルを作成する 」を参照してく 有効な値： • true：部分的ペイロードは有効 • false：部分的ペイロードは無 デフォルト：true
options.skip_updating_last_scan_to_now	ブール	sys_object_source の last_sca かを示すフラグ。 有効な値： • true：*source_recency_ti* *sys_object_source_info* last_scan 時間フィールドを更 • false：sys_object_source の デフォルト：glide.identificatio システムのプロパティの値を使
options.skip_updating_source_last_discovered_to_now	ブール	構成アイテム [cmdb_ci] テーブ last_discovered フィールドの更 有効な値： • true：ペイロードアイテムの は、discovery_source フィー ません。 • false：discovery_source フ します。 デフォルト： glide.identification_engine.skip システムのプロパティの値を使用
source	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。

返される内容

パラメーター	説明
<String>	入力文字列内の構成アイ リストである JSON 形式

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	データタイプ：文字列
	{
	"additionalCommitted
	[Array],
	"additionalCommitted
	[Array],
	"hasError": Boolean,
	"hasWarning": Boolea
	"items": [Array],
	"relations": [Array],
	"summary": {Object}
	}

<String>.additionalCommittedItems	現在のペイロードの IRE
	ミットされても、現在の
	ドに存在しなかった CI の
	
	データタイプ：オブジェ
	"additionalCommittedI
	{
	"className": "String
	"errorCount": Numb
	"operation": "String"
	"identificationAttem
	[Array],
	"inputIndices": [Arra
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_cla データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中に ラーの数。 データタイプ：数値
<String>.additionalCommittedItems.errors	この追加の CI の処理中に ラーを説明するオブジェ イ。 データタイプ：アレイ "errors": [{ "error": "String", "message": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	}]
<String>.additionalCommittedItems.errors.error	この追加の CI の処理中に ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中に ラーメッセージ。 データタイプ：文字列

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts	各オブジェクトがこの追
	別するために行われた試
	オブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェ
	"identificationAttempts
	{
	"attemptResult": "St
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttrib
	[Array],
	"identifierName": "St
	"searchCiTable": [A
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行 データタイプ：文字列 可能な値： • MATCHED：識別に成 た。指定された属性と る一意の CI が識別子ル ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラ 別に失敗しました。指 に対して照合している 子ルールテーブルに重 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失 た。指定された属性と が識別子ルールテーブ ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行 でした。この識別子ル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	ルの検索に必要な属性 かったため、ルールは んでした。

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI 識別試行
	る CI ID エントリ属性。
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、
	使用される要求本文デー
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "Str`
	`"serial_number_type"`
	`]`

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI の識別の
	される CI ID エントリ属
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、
	使用される要求本文デー
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttribute`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "Str`
	`]`

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行 る識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行 たテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別する される識別子ルールの sy 注目値 - 不明:この追加の に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照して<
<String>.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する *items* アレイの CI のイ 値。 データタイプ：数値のア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	"inputIndices": [
	{
	Number
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカ データタイプ：アレイ "markers": []
<String>.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に た CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ルの部分的ペイロードの データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
<String>.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実 作。 データタイプ：文字列 可能な値： • DELETE：既存の CI テーブルから削除され • INSERT：追加の CI コードとしてターゲッ 挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の て実行された操作はあ • UPDATE：ターゲット 既存の CI が更新され • UPDATE_WITH_DOV ターゲットテーブル内 が更新され、そのクラ 的なクラス (先祖クラス れます。 • UPDATE_WITH_SWI ゲットテーブル内の既 新され、そのクラスが たは子孫クラスではな に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPG ターゲットテーブル内

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	が更新され、そのクラ されたクラス (子孫クラ されます。
<String>.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出された CI の sys_id。 データタイプ：文字列 注目値 - 不明:この追加の に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく
<String>.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に 告の説明。 データタイプ：オブジェ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に 告のタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に 告メッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations	挿入または更新する要求 *relations* リストに含ま かった依存関係性 CI の詳 データタイプ：オブジェ `"additionalCommittedR { "className": "String "inputIndices": [Arra "markers": [Array], "mergedPayloadIds" "operation": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	サポートされている値の み:cmdb_rel_ci:CI 関係テ
<String>.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の 生したエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係 CI の 生したエラーの説明。 データタイプ：オブジェ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係 CI の 生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 C 発生したエラーメッセー データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 C 要求本文 *relations* ア 存関係 CI オブジェクトの ス値。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
<String>.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカ データタイプ：アレイ `"markers": []`
<String>.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係 CI の 中にこの CI 用に結合され CMDB IRE 部分的ペイロ [cmdb_ire_partial_payl ルからの部分的ペイロー 値。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"mergedPayloadIds": ["String"]
<String>.additionalCommittedRelations.operation	追加の依存関係性 CI に対 れた操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI コードとしてターゲッ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMP 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplet テーブルに挿入されま • INSERT_AS_PARTIA 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_pa ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関 して実行された操作は • UPDATE：ターゲット 既存の依存関係 CI が更 す。 データタイプ：文字列
<String>.hasError	アイテムまたは関係にエ どうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
<String>.hasWarning	アイテムまたは関係に警 うかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
<String>.items	作成または更新された C データタイプ：オブジェ "items": [{ "additionalRelatedIt [Array], "className": "String "duplicateIndices": ["errorCount": Numb "errors": [Array],

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"identificationAttem
	[Array],
	"identifierEntrySysId
	"incompleteSysIds":
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Arra
	"maskedAttributes":
	"operation": "String"
	"partialSysIds": "Stri
	"relatedItems": [Arra
	"relatedSysIds": [Arr
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたが入力ペイロ
	として提供されなかった
	クアップおよび関連アイ
	情報。これらのアイテム
	ロードからのものです。
	
	データタイプ：オブジェ
	<pre>"additionalRelatedItem
	{
	"className": "String
	"inputIndices": [Arra
	"mergedPayloadIds"
	"operation": "String"
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された C ス/テーブル名 (sys_clas データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応 *items* アレイからの CI ス値。 データタイプ：数値のア
<String>.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	関連アイテムに結合され ロードの sys_id のリスト データタイプ：アレイ テーブル:CMDB IRE 部分 ド [cmdb_ire_partial_pa
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	可能な値： • INSERT：新しい CI カスに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変んでした。 • UPDATE：既存の CI がした。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	更新または作成された C データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された C ス/テーブル名 (sys_clas データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複す デックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	アイテムの処理中に発生 数。 データタイプ：数値
<String>.items.errors	この CI の処理中に発生 リスト。 データタイプ：オブジェ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエ プ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	エラーに関連するエラー データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行 のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	データタイプ：オブジェ
	"identificationAttempts
	{
	"attemptResult": "St
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttrib
	[Array],
	"identifierName": "S
	"searchOnTable": "S
	}
	]

<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成 た。指定された属性と る一意の CI が識別子ル ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラ 別に失敗した。指 に対して照合している 子ルールテーブルに重 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失 た。指定された属性と が識別子ルールテーブ ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行 でした。この識別子ル ルの検索に必要な属性 かったため、ルールは んでした。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用さ エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、 使用される要求本文デー よって異なります。 "attributes": ["serial_number": "Stri "serial_number_type"]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	識別プロセス中に使用さ エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、 使用される要求本文デー よって異なります。 "hybridEntryCiAttribute "name": "String", "serial_number": "Str]
<String>.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用 子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.searchOnTable	識別プロセス中に検索さ の名前。 データタイプ：文字列
<String>.items.identifierEntrySysId	CI を識別するために使用 子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.incompleteSysIds	アイテムにエラーがあり 完全ペイロードとして保 れた場合、このパラメー は、CMDB IRE 不完全へ [cmdb_ire_incomplete_ テーブル内のレコードの まれます。 データタイプ：文字列

<String>.items.info	アイテムの処理に関する
	
	データタイプ：オブジェ
	"info": [
	{
	"code": "String",
	"message": "String",
	"ruleSysId": "String"
	}
	]

<String>.items.info.code	スキップされた再分類タ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	可能な値： • SKIPPED_CLASS_DC • SKIPPED_CLASS_SV • SKIPPED_CLASS_UP データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理 加のインサイトを提供す ジ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルー sys_id。再分類制限ルー IRE が再分類をスキップ み適用されます。ペイロ ローバルフラグのために キップされた場合、この ます。 データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	対応する入力 CI のインデ 上位レベルのアイテムの のリストです。関連 CI ま アップ CI の場合は、JSO クトのリストです。 データタイプ：数値のア
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従 のないデータソースによ キップされた属性のリス データタイプ：アレイ
<String>.items.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい CI が スに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMP アイテムは cmdb_ire_incomplete テーブルに保存されま • INSERT_AS_PARTIA ムは cmdb_ire_partia テーブルに保存されま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	• UPDATE：既存の CI が した。 • UPDATE_WITH_DOW CI が更新され、クラス 的なクラス (先祖クラス れました。 • UPDATE_WITH_SWI 更新され、クラスが先 ではないクラスに変更 • UPDATE_WITH_UPD が更新され、クラスが たクラス (子孫クラス) ました。 データタイプ：文字列
<String>.items.partialSysIds	アイテムにエラーがあり ロードとして保存された ラメーターには部分的ペ コードの sys_id が含まれ データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup*
	関連する CI (テーブルル
	CI) を記述する JSON オ
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String
	"errors": [Array],
	"errorCount": Numb
	"incompleteSysIds":
	"inputIndices": [Arra
	"mergePayloadIds":
	"operation": "String"
	"partialSysIds": [Arr
	"sysId": "String",
	"warningCount": Nu
	"warnings": [Array]
	}
	]

<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テ (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

<String>.items.relatedItems.errors	関連アイテムの処理中にラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.errors.error	関連アイテムの処理中にラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errors.message	エラーに関連するエラー データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errorCount	関連アイテムの処理中にラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.incompleteSysIds	関連にエラーがあり、不ロードとして保存された値は、CMDB IRE 不完全[cmdb_ire_incomplete_テーブル内のレコードのります。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのス。最上位レベルのアイは、整数のリストです。またはルックアップアイは、JSON オブジェクトす。
	
	データタイプ：数値のアブジェクトのアレイ
	
	"inputIndices": [
	{
	"mainIndex": Numbe
	"subIndex": Number
	}
	]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親 求本文 *items* アレイから クス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する *items.lookup* アレイ デックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中に CI に結合され ロードの sys_id のリス データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい関連 ベースに挿入されまし • INSERT_AS_INCOMP アイテムは cmdb_ire_incomplete テーブルに保存されま • INSERT_AS_PARTIA ムは cmdb_ire_partia テーブルに保存されま • NO_CHANGE：関連 れませんでした。 • UPDATE：既存の関連 れました。 • UPDATE_WITH_DOW 関連 CI が更新され、 汎用的なクラス (先祖 更されました。 • UPDATE_WITH_SWI CI が更新され、クラス は子孫ではないクラス した。 • UPDATE_WITH_UPD 連 CI が更新され、ク 化されたクラス (子孫 更されました。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.relatedItems.partialSysIds	関連アイテムにエラーが ペイロードとして保存さ これには、CMDB IRE 部 ロード [cmdb_ire_partia テーブル内の関連レコー のリストが含まれます。 データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.sysId	関連アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warningCount	関連アイテムの処理中に の数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.warnings	関連アイテムの処理中に の説明。 データタイプ：オブジェ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedItems.warnings.error	関連アイテムの処理中に のタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warnings.message	警告に関連付けられたメ データタイプ：文字列
<String>.items.relatedSysIds	関連アイテムのルックア 識別中に使用される CI の のリスト。 データタイプ：文字列
<String>.items.sys_id	更新または作成された C データタイプ：文字列
<String>.relations	要求本文 *relations* ア 関係性 CI の説明。 データタイプ：オブジェ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	"relations": [
	{
	"className": "String
	"errorCount": Numb
	"errors": [Array],
	"incompleteSysIds":
	"inputIndices": [Arra
	"operation": "String"
	"partialSysIds": "Stri
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テ データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	依存関係 CI の処理中に発ラーの数。 データタイプ：数値

<String>.relations.errors	この依存関係性 CI の処理たエラーを説明するリス
	
	データタイプ：オブジェ
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.relations.errors.error	依存関係 CI の処理中に発ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.relations.incompleteSysIds	関連にエラーがあり、不ロードとして保存された値は、CMDB IRE 不完全[cmdb_ire_incomplete_テーブル内のレコードのります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
<String>.relations.inputIndices	この依存関係 CI に対応す *relations* アレイ内の依 オブジェクトのインデッ データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI コードとしてターゲッ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMP 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplete テーブルに挿入されま • INSERT_AS_PARTIA 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_pa ブルに挿入されました • NO_CHANGE：操作は せんでした。 • UPDATE：ターゲット 既存の依存関係 CI が更 た。 データタイプ：文字列
<String>.relations.partialSysIds	関連にエラーがあり、部 ロードとして保存された 値は、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_paylo ブル内のレコードの sys_ す。 データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.summary	クラスごとに挿入または イテムの数に関する統計 る JSON プロパティのリ データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

<String>.summary.<class_name>	特定のクラスの統計情報
	
	データタイプ：オブジェ
	<class_name>: {
	"additionalInsertedIte
	Number,
	"errorCount": Number
	"incompleteItemCount
	"insertedItemCount":
	"partialItemCount": Nu
	"skippedItemCount": N
	"unchangedItemCount
	"updatedItemCount":
	"warningCount": Num
	}

<String>.summary.<class_name>.additionalInsertedItemCount	部分的ペイロードの処理 されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.errorCount	アイテムの処理中に発生 数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.incompleteItemCount	CMDB IRE 不完全ペイロ [cmdb_ire_incomplete_ テーブルに挿入されたア データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.insertedItemCount	作成されたアイテムの数 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.partialItemCount	部分的ペイロードテーブ [cmdb_ire_partial_paylo されているアイテムの数 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.skippedItemCount	スキップされたアイテム データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.unchangedItemCount	エントリがあっても変更 アイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.updatedItemCount	更新されたアイテムの数

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.warningCount	処理時に警告を生成した数。 データタイプ：数値

この例は、複数の CI エントリーをインポートする方法を示しています。

```
var payload = {
"items": [
{
 "className": "cmdb_ci_win_server",
 "values": {
  "chassis_type": "Desktop",
  "os": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "name": "Windows2012Server1",
  "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
  "cpu_count": "1"
 },
 "lookup": [
 {
   "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
    "serial_number_type": "bios"
   },
  "className": "cmdb_serial_number"
 },
 {
  "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "3311-9736-4988-9744-1749-4183-41",
    "serial_number_type": "chassis"
   },
  "className": "cmdb_serial_number"
 }],

  "internal_id": "16777219",
  "sys_object_source_info": {
    "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
    "source_name": "ServiceNow",
    "source_native_key": "16777219",
    "source_recency_timestamp": "2019-10-18 08:31:23"
 }},
 {
 "className": "cmdb_ci_spkg",
 "values": {
  "name": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL"
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "related": [
  {
   "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219",
   "values": {
    "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
   },
   "className": "cmdb_software_instance",
   "sys_object_source_info": {
    "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
    "source_name": "ServiceNow",
    "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }}],
 "settings" : {
      "skipReclassificationRestrictionRules" : "false",
      "updateWithoutDowngrade" : "true",
      "updateWithoutUpgrade" : "true",
      "updateWithoutSwitch" : "true"
    }},
 {
 "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
 "values": {
  "running_process_key_parameters": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b/temp
org.apache.catalina.startup.Bootstrap start",
  "install_directory": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b",
  "name": "Tomcat@hpom9:3443",
  "server_port": "8006",
  "sys_class_name": "cmdb_ci_app_server_tomcat"
 },

 "internal_id": "tomcat_id"
 }],

"relations": [
 {
  "parent_id": "tomcat_id",
  "child_id": "16777219",
  "type": "Runs on::Runs"
 }],

"referenceItems": [
 {
  "referenceField": "installed_on",
  "referenced": "16777219",
  "referencedBy": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }]};

var input = JSON.stringify((payload));
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.createOrUpdateCIEnhanced('ServiceNow', input, {});

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：

```
{

"items": [
{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "className": "cmdb_ci_win_server",
  "operation": "NO_CHANGE",
  "sysId": "65d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc2a",
  "relatedSysIds": [
    "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc32",
    "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc33"
],

"relatedItems": [
{
  "className": "cmdb_serial_number",
  "sysId": "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc32",
  "markers": [],
  "inputIndices": [
  {
    "mainIndex": 0,
    "subIndex": 0
  }]
},
  "className": "cmdb_serial_number",
  "sysId": "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc33",
  "markers": [],
  "inputIndices": [
  {
    "mainIndex": 0,
    "subIndex": 1
  }]
}],

"additionalRelatedItems": [],
"identificationAttempts": [],
"errorCount": 0,
"inputIndices": [0]
},
{
"className": "cmdb_ci_spkg",
"operation": "NO_CHANGE",
"sysId": "c764e971b320001028f6eae2c6a8dc44",

"relatedSysIds": [
  "8b64e971b320001028f6eae2c6a8dc47"
],
"relatedItems": [
  {
  "className": "cmdb_software_instance",
  "sysId": "8b64e971b320001028f6eae2c6a8dc47",
  "markers": [],
  "inputIndices": [
    {
      "mainIndex": 1,
      "subIndex": 0
    }]
  }],

"additionalRelatedItems": [],
"identifierEntrySysId": "a52a87c03746220006b216a543990e8c",
"identificationAttempts": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 {
   "attributes": [
    "key"
   ],
   "identifierName": "Software",
   "attemptResult": "MATCHED",
   "searchOnTable": "cmdb_ci_spkg",
   "hybridEntryCiAttributes": []
 }],

"errorCount": 0,
"inputIndices": [1]
},

{
"className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
"operation": "INSERT",
"sysId": "6f29f3d2b3a0001028f6eae2c6a8dcc6",
"identifierEntrySysId": "Unknown",
"identificationAttempts": [
{
 "attributes": [
   "install_directory",
   "running_process_key_parameters",
   "sys_class_name"
 ],
"identifierName": "Tomcat",
"attemptResult": "NO_MATCH",
"searchOnTable": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
"hybridEntryCiAttributes": []
},
{
"attributes": [
 "cl_port",
 "sys_class_name"
],
"identifierName": "Application Rule",
"attemptResult": "SKIPPED",
"searchOnTable": "cmdb_ci_appl",
"hybridEntryCiAttributes": []
},
{
"attributes": [
 "running_process_command",
 "running_process_key_parameters",
 "sys_class_name"
],
"identifierName": "Application Rule",
"attemptResult": "NO_MATCH",
"searchOnTable": "cmdb_ci_appl",
"hybridEntryCiAttributes": []
}
],

"errorCount": 0,
"inputIndices": [2]
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
],
"additionalCommittedItems": [],
"relations": [
{
  "className": "cmdb_rel_ci",
  "operation": "INSERT",
  "sysId": "6729f3d2b3a0001028f6eae2c6a8dcc9",
  "errorCount": 0,
  "inputIndices": [0]
}],
"additionalCommittedRelations": []
}
```

IdentificationEngine - identifyCI(文字列 **jsonString)**

データベース内の操作をコミットせずに指定されたペイロードで実行する操作 (挿入か更新か) を決定します。

これは *`createOrUpdateCI()`* と同じように機能しますが、結果はコミットされません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
jsonString	文字列	追加または更新する構成アイテムの JSON 形式の文字列。それぞれの入力文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 アイテムリストで使用できる名前と値のペアは次のとおりです。 • className:作成または更新する CI のSys_class_name。 • lookup:[{}]:各アイテムがアイテムリストのような名前と値のペアを持つレコードのリスト。 • values:{}:名前がフィールド名である、名前と値のペアとしての CI のフィールド情報。 関係リスト内の可能な名前と値のペアは次のとおりです。 • child:依存関係内の子アイテムのインデックス • parent:依存関係内の親アイテムのインデックス • type:リレーションシップタイプ。cmdb_rel_type テーブルの名前フィールドの値の 1 つです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	結果のリストである JSON 形式の文字列。それぞれの結果文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 アイテムリストで使用できる名前と値のペアは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• className:更新または作成された CI のSys_class_name。 • duplicateIndices:現在のアイテムと重複するアイテムのインデックスのリスト。 • errors:(error, message string) 形式のエラーのリスト • identificationAttempts:試行のリスト。 ◦ attemptResult:SKIPPED、NO_MATCH、MATCHED、MULTI_MATCHのいずれか。 ◦ attributes:識別中に使用される識別子エントリの属性。 ◦ identiferName:この識別子エントリが属する CI ID。 ◦ searchOnTable:識別プロセス中に検索されたテーブル。 • identifierEntrySysId:照合中に使用される識別子エントリのSys_id。 • operation:実行する操作。次のいずれかになります。 ◦ DELETE ◦ INSERT ◦ UPDATE ◦ UPDATE_WITH_DOWNGRADE ◦ UPDATE_WITH_SWITCH ◦ UPDATE_WITH_UPGRADE • relatedSysIds:ルックアップベースの識別中に使用される CI のsys_id値のリスト。 • sysId:更新または作成された CI の Sys_id。 関係リスト内の可能な名前と値のペアは次のとおりです。 • className:関係 CI のクラス名。常にcmdb_rel_ciされます • operation:操作のタイプ:INSERT、UPDATE、NO_CHANGE • sysId:挿入または更新された関係 CI のSys_id

構成アイテムを再分類する方法を次に示します。

```
var payload = {
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_win_server",
      "values": {
        "short_description": "Linux server description",
        "name": "Linux Server 1"
      }
    }
  ]
};

var input = JSON.stringify(payload);
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.identifyCI(input);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：


```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_linux_server",
   "operation": "NO_CHANGE",
   "sysId": "440577800f321010150efc91ff767e94",
   "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
   "identificationAttempts": [
    {
     "attributes": [],
     "info": "sys_object_source SKIPPED",
     "identifierName": "",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
      "serial_number",
      "serial_number_type"
     ],
     "identifierName": "Hardware Rule",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
      "serial_number"
     ],
     "identifierName": "Hardware Rule",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
      "name"
     ],
     "identifierName": "Hardware Rule",
     "attemptResult": "MATCHED",
     "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    }
   ],
   "info": [
    {
     "message": "CI Reclassification not allowed from class: [cmdb_ci_linux_server] to
[cmdb_ci_win_server] by a reclassification restriction rule",
     "code": "SKIPPED_CLASS_SWITCH",
     "ruleSysId": "b3d4b3800f321010150efc91ff767eab"
    }
   ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "errorCount": 0,
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      0
    ],
    "mergedPayloadIds": []
  }
 ],
 "additionalCommittedItems": [],
 "relations": [],
 "additionalCommittedRelations": []
}
```


IdentificationEngine - identifyCIEnhanced(文字列 **source,** 文字列 **input,** オブジェクト **options)**

データベース内の 構成管理データベース (CMDB) の操作をコミットせずに指定されたペイロード (要求の本文) で実行する操作 (挿入か更新か) を決定します。

このメソッドを使用してペイロードの送信をシミュレーションします。

このメソッドは IdentificationEngine - identifyCI(文字列 jsonString) メソッドに似ていますが、次の機能もサポートします。

- 部分的ペイロード
  - アイテムに警告またはエラーがある場合は、アイテムの操作が INSERT_AS_PARTIAL か INSERT_INCOMPLETE かを示します。
  - 既存の部分的ペイロードと結合された部分的ペイロードの sys_id を返します。
- ペイロードの重複排除機能をサポートします。
- サマリを生成します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明

input	文字列	必須です。入力ペイロード。追加
		文字列。
		`"input" {`
		` "items": [Array],`
		` "referenceItems": [Array],`
		` "relations": [Array]`
		`}`

input.items	オブジェクトのアレイ	追加または更新するアイテム。
		`"items": [`
		` {`
		`  "className": "String",`
		`  "display_values": {Object},`
		`  "internal_id": "String",`
		`  "lookup": [Array],`
		`  "related": [Array],`
		`  "settings": {Object},`
		`  "sys_object_source_info": {`
		`  "values": {Object}`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		}]
input.items.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_ci_linux_serv CMDB クラス/テーブルにするこ

input.items.display_values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前と値の
		ルド。名前はフィールド名で、値
		の表示値の代わりに sys_id を使
		input.items.lookup.value
		
		参照フィールド名は、次のように
		ります。
		"display_values": {
		"model_id": "String",
		"location": "String"
		}

input.items.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。

input.items.lookup	オブジェクトのアレイ	ルックアップを含むトップレベル
		スの識別)。これらのレコードは
		ブルに基づいて構成アイテムを識
		
		例：
		"lookup": [
		{
		"className": "String",
		"internal_id": "String",
		"sys_object_source_info": {
		"values": {Object}
		}
		]

input.items.lookup.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_serial_numbe の CMDB クラス/テーブルにす
input.items.lookup.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

input.items.lookup.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のデータソースの一意の CI
		ると、名前と値のペアが異なる場
		`"sys_object_source_info": {`
		`"source_feed": "String",`
		`"source_name": "String",`
		`"source_native_key": "String`
		`"source_recency_timestamp`
		`}`

input.items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含める して、このアイテムを送信する データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意の データソースはこのキーを生成 ことができます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.lookup.values	オブジェクト	名前と値のペアとしての CI のフ
		名です。参照フィールドを更新す
		があります。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		`"values": {`
		`"serial_number": "String",`
		`"serial_number_type": "Strin`
		`"valid": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"mac_address": "String"`
		`}`

input.items.related	オブジェクトのアレイ	関連リストを含むトップレベルの
		[cmdb_related_entry] のルール
		ドのタイプを定義します。これら
		を含む関連テーブルに基づいてフ
		
		関連テーブルは、cmdb_ci を拡
		らのレコードは、構成アイテムの
		`"related" [`
		`{`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"className": "String",
		"internal_id": "String",
		"sys_object_source_info": {
		"values": {Object}
		}
		]</pre>

input.items.related.className	文字列	必須です。作成または更新する sys_class_name。 この値は、cmdb_software_ins CMDB クラス/テーブルにする
input.items.related.internal_id	文字列	このペイロードのこの関連アイ きますが、ペイロード内で一意

input.items.related.sys_object_source_info	オブジェクト	指定されたデータソースの一意
		もソースが異なると、名前と値
		<pre>"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String
		"source_recency_timestamp
		}</pre>

input.items.related.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含め して、このアイテムを送信する データソースはこのフィード名 る任意の文字列を指定できます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソースを識別し テーブルの discovery_source 要があります。
input.items.related.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	関連アイテムのソースからの一 データソースはこのキーを生成 ことができます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.related.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の 前はフィールド名です。参照フィ 必要があります。参照フィールド は、*values* オブジェクトではな 報を渡します。 フィールド名とタイプは、次の 異なります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"values": {
		"host_name": "String",
		"ip_address": "String",
		"name": "String",
		"os_name": "String",
		"sys_class_name": "String"
		}</pre>

input.items.settings	オブジェクト	許可される更新のタイプを定義
		<pre>"settings": {
		"skipReclassificationRestrict
		"updateWithoutDowngrade"
		"updateWithoutSwitch": Boo
		"updateWithoutUpgrade": Bo
		}</pre>

input.items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	ブール	IRE がペイロードアイテムのク かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキッ • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutDowngrade	ブール	このアイテムの更新とダウングレ フラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とダウ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutSwitch	ブール	アイテムを更新してクラスを切り 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とクラ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutUpgrade	ブール	このアイテムの更新とアップグレ フラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：アイテムを更新しますか • false：アイテムの更新とアッ デフォルト値：false

input.items.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。
		`"sys_object_source_info": {`
		`"source_feed": "String",`
		`"source_name": "String",`
		`"source_native_key": "String`
		`"source_recency_timestamp`
		`}`

input.items.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めを して、このアイテムを送信するフ データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意の データソースはこの キーを生成し ことができます。
input.items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の
		前はフィールド名です。参照フィ
		必要があります。参照フィールド
		は、*values* オブジェクトではな
		報を渡します。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		`"values": {`
		`"host_name": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"name": "String",`
		`"os_name": "String",`
		`"sys_class_name": "String"`
		`}`

input.referenceItems	オブジェ	入力ペイロード内のアイテム間の は、クラスで定義された IRE ル す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クトのアレイ	"referenceItems": [{ "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" }]
input.referenceItems.referenced	文字列	別のアイテムによって参照されて *internal_id*。
input.referenceItems.referencedBy	文字列	別のアイテムを参照するアイテム
input.referenceItems.referenceField	文字列	*referencedBy* アイテムのクラ
input.relations	オブジェクトのアレイ	入力ペイロードのアイテム間の関 このアレイ内のオブジェクトは、 • オブジェクトは、*parent* お。のトップレベルアイテム (のみ ロード *items* アレイのアイテ "relations": [{ "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {O "type": "String" }] • オブジェクトは、*parent_id* て、最上位レベルのアイテム、 含む任意の 2 つのアイテム間 イテムに対して定義された *in* "relations": [{ "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {O "type": "String" }]
input.relations.child	番号	関係の子 (items、items.related イ内の CI オブジェクトの整数イ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.relations.child_id	文字列	関係内の子アイテム (items、ite *internal_id*。
input.relations.parent	番号	*items* アレイ内の親アイテム (i の整数インデックス。
input.relations.parent_id	文字列	関係内の親アイテム (items、ite *internal_id*。

input.relations.sys_rel_source_info	オブジェクト	関係の検出ソース情報。非依存関
		[sys_rel_source] テーブルに保
		identifyCI() メソッドでは保
		
		データタイプ：オブジェクト
		`"sys_rel_source_info": {`
		`"source_name": "String",`
		`"source_feed": "String"`
		`}`

input.relations.sys_rel_source_info.source_name	文字列	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラ
input.relations.sys_rel_source_info.source_feed	文字列	検出ソース内のサブ検出/スキャ デフォルト:sys_rel_sourceテー [source_feed] 列に保存されま
input.relations.type	文字列	親アイテムと子アイテムの間に存 [cmdb_rel_type] テーブルから

オプション	オブジェクト	オプションですが、{} または nu
		効にするオプション。
		
		注: デフォルトでは、また
		ている場合は、*partial_c*
		方が (これらが false に設定
		らの機能は、部分的ペイロー
		
		`"options": {`
		`"deduplicate_payloads": Bool`
		`"generate_summary": Boolea`
		`"partial_commits": Boolean,`
		`"partial_payloads": Boolean,`
		`"skip_updating_last_scan_to_`
		`"skip_updating_source_last_`
		`}`

options.deduplicate_payloads	ブール	重複アイテムが結合されているか ラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：重複アイテムを結合し • false：重複アイテムをエラー デフォルト：true
options.generate_summary	ブール	返された結果にサマリー情報が含 返されるサマリー情報の詳細に *<String>.summary* を参照して 有効な値： • true：サマリー情報を含めます • false:サマリー情報を含めませ デフォルト値：false
options.partial_commits	ブール	部分的コミットのサポートが有効 については、「拡張 IRE 機能 有効な値： • true：部分的コミットは有効で • false：部分コミットは無効で デフォルト：true
options.partial_payloads	ブール	部分的ペイロードのサポートが有 の詳細については、「拡張 IRE ルを作成する」を参照してく 有効な値： • true：部分的ペイロードは有効 • false：部分的ペイロードは無 デフォルト：true
options.skip_updating_last_scan_to_now	ブール	sys_object_source の last_scan かを示すフラグ。 有効な値： • true：*source_recency_ti* *sys_object_source_info* last_scan 時間フィールドを更 • false：sys_object_source の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：glide.identificatio システムのプロパティの 値を使
options.skip_updating_source_last_discovered_to_now	ブール	構成アイテム [cmdb_ci] テーブ last_discovered フィールドの更 有効な値： • true：ペイロードアイテムの は、discovery_source フィー ません。 • false：discovery_source フ します。 デフォルト： glide.identification_engine.skip システムのプロパティの値を使用
source	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。

返される内容

タイプ	説明

<String>	入力文字列内の構成アイテムの結果のリストである JSON 形式の文字列。
	
	データタイプ：文字列
	
	{
	"additionalCommittedItems": [Array],
	"additionalCommittedRelations": [Array],
	"hasError": Boolean,
	"hasWarning": Boolean,
	"items": [Array],
	"relations": [Array],
	"summary": {Object}
	}

<String>.additionalCommittedItems	現在のペイロードの IRE 処理中にコミットされても、現在の入力ペイロードに存在しなかった CI のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "additionalCommittedItems": [{ "className": "String", "errorCount": Number, "operation": "String", "identificationAttempts": [Array], "inputIndices": [Array],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [Array],
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.additionalCommittedRelations	挿入または更新する要求本文 *relations* リストに含まれていなかった依存関係性 CI の説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"additionalCommittedRelations": [
	{
	"className": "String",
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds": [Array],
	"operation": "String"
	}
	]</pre>

<String>.hasError	アイテムまたは関係にエラーがあるかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
<String>.hasWarning	アイテムまたは関係に警告があるかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール

<String>.items	作成または更新された CI の説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"items": [
	{
	"additionalRelatedItems": [Array],
	"className": "String",
	"duplicateIndices": [Array],
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts": [Array],
	"identifierEntrySysId": "String",
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"maskedAttributes": [Array],
	"operation": "String",
	"relatedSysIds": [Array],
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたが入力ペイロードの一部として提供されなかった追加のルックアップおよび関連アイテムに関する情報。これらのアイテムは部分的ペイロードからのものです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"additionalRelatedItems": [ { "className": "String", "inputIndices": [Array], "mergedPayloadIds": [Array], "operation": "String", "sysId": "String" } ]`
<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応する要求本文 *items* アレイからの CI のインデックス値。 データタイプ：数値のアレイ
<String>.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	関連アイテムに結合された部分的なペイロードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads]
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複する CI のインデックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	アイテムの処理中に発生したエラーの数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

<String>.items.errors	この CI の処理中に発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	CI の処理中に発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行された試行のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"identificationAttempts": [
	{
	"attemptResult": "String",
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttributes": [Array],
	"identifierName": "String",
	"searchOnTable": "String"
	}
	]

<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成功しました。指定された属性と完全に一致する一意の CI が識別子ルールテーブルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラーのため識別に失敗しました。指定された属性に対して照合しているときに、識別子ルールテーブルに重複する CI が見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗しました。指定された属性と一致する CI が識別子ルールテーブルで見つかりませんでした。 • SKIPPED：識別は試行されませんでした。この識別子ルールテーブルの検索に必要な属性が指定されなかったため、ルールは適用されませんでした。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用された CI ID エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	属性の名前とタイプは、次のような使用される要求本文データと識別子によって異なります。 `"attributes": [ "serial_number": "String", "serial_number_type": "String", ]`
<String>.items.identification_attempts.identifier_name	CI の識別試行に使用される識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identification_attempts.search_on_table	識別プロセスに検索されるテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<String>.items.identifier_entry_sys_id	CI を識別するために使用される識別子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.info	アイテムの処理に関する追加情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
<String>.items.info.code	スキップされた再分類タイプ。 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWITCH • SKIPPED_CLASS_DOWNGRADE • SKIPPED_CLASS_UPGRADE データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理由に関する追加のインサイトを提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールのために IRE が再分類をスキップする場合にのみ適用されます。ペイロードまたはグローバルフラグのために再分類がスキップされた場合、この値は空になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	対応する入力 CI のインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連 CI またはルックアップ CI の場合は、JSON オブジェクトのリストです。 データタイプ：数値のアレイ
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従って、権限のないデータソースによる更新がスキップされた属性のリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLETE：アイテムは cmdb_ire_incomplete_payloads テーブルに保存されました。 • INSERT_AS_PARTIAL：アイテムは cmdb_ire_partial_payloads テーブルに保存されました。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 • UPDATE_WITH_DOWNGRADE：CI が更新され、クラスがより汎用的なクラス (先祖クラス) に変更されました。 • UPDATE_WITH_SWITCH：CI が更新され、クラスが先祖または子孫ではないクラスに変更されました。 • UPDATE_WITH_UPDRADE：CI が更新され、クラスがより特化されたクラス (子孫クラス) に変更されました。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems	処理された関連アイテムに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"mergePayloadIds": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String",
	"warningCount": Number,
	"warnings": [Array]
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errorCount	関連アイテムの処理中に検出されたエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.errors	関連アイテムの処理中に発生したエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedItems.errors.error	関連アイテムの処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errors.message	関連アイテムの処理中に発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連アイテムまたはルックアップアイテムの場合は、JSON オブジェクトのリストです。 データタイプ：数値のアレイまたはオブジェクトのアレイ `"inputIndices": [ { "mainIndex": Number, "subIndex": Number } ]`
<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中に CI と結合された部分的ペイロードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.operation	実行された操作。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • INSERT：新しい関連 CI がデータベースに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLETE：アイテムは cmdb_ire_incomplete_payloads テーブルに保存されました。 • INSERT_AS_PARTIAL：アイテムは cmdb_ire_partial_payloads テーブルに保存されました。 • NO_CHANGE：関連 CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の関連 CI が更新されました。 • UPDATE_WITH_DOWNGRADE：関連 CI が更新され、クラスがより汎用的なクラス (先祖クラス) に変更されました。 • UPDATE_WITH_SWITCH：関連 CI が更新され、クラスが先祖または子孫ではないクラスに変更されました。 • UPDATE_WITH_UPDRADE：関連 CI が更新され、クラスがより特化されたクラス (子孫クラス) に変更されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.sysId	関連アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warningCount	関連アイテムの処理中に発生した警告の数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.warnings	関連アイテムの処理中に発生した警告の説明。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedSysIds	関連アイテムのルックアップベースの識別中に使用される CI の sys_id 値のリスト。 データタイプ：文字列
<String>.items.sys_id	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.relations	処理された関係に関する情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	"relations": [
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テーブル。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	依存関係 CI の処理中に発生したエラーの数。 データタイプ：数値

<String>.relations.errors	この依存関係性 CI の処理中に発生したエラーを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.relations.inputIndices	この依存関係 CI に対応する要求本文 *relations* アレイ内の依存関係 CI オブジェクトのインデックス。 データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が新しいレコードとしてターゲットテーブルに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLETE：依存関係 CI にエラーがあり、CMDB IRE 不完全ペイロード [cmdb_ire_incomplete_payloads] テーブルに挿入されました。 • INSERT_AS_PARTIAL：依存関係 CI にエラーがあり、CMDB IRE 部分的ペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに挿入されました。 • NO_CHANGE：操作は実行されませんでした。 • UPDATE：ターゲットテーブルの既存の依存関係 CI が更新されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.summary	クラスごとに挿入または更新されたアイテムの数に関する統計情報を提供する JSON プロパティのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.summary.<class_name>	特定のクラスの統計情報。 データタイプ：オブジェクト `<class_name>: { "additionalInsertedItemCount": Number, "errorCount": Number, "incompleteItemCount": Number, "insertedItemCount": Number, "partialItemCount": Number, "skippedItemCount": Number, "unchangedItemCount": Number, "updatedItemCount": Number, "warningCount": Number }`
<String>.summary.<class_name>.additionalInsertedItemCount	部分的ペイロードの処理のために挿入されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.errorCount	アイテムの処理中に発生したエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.incompleteItemCount	CMDB IRE で完全なペイロードが [cmdb_ire_incomplete_payloads] テーブルに挿入されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.insertedItemCount	作成されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.partialItemCount	部分的ペイロードが [cmdb_ire_partial_payloads] に保存されているアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.skippedItemCount	スキップされたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.unchangedItemCount	エントリがあっても変更されなかったアイテムの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.updated.count	更新されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.warning.count	処理時に警告を生成したアイテムの数。 データタイプ：数値

```
var payload = {
"items": [
{
"className": "cmdb_ci_win_server",
"values": {
  "chassis_type": "Desktop",
  "os": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "name": "Windows2012Server1",
  "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
  "cpu_count": "1"
 },
 "lookup": [
 {
   "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
    "serial_number_type": "bios"
    },
   "className": "cmdb_serial_number"
 },
 {
  "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "3311-9736-4988-9744-1749-4183-41",
    "serial_number_type": "chassis"
    },
  "className": "cmdb_serial_number"
 }],

  "internal_id": "16777219",
  "sys_object_source_info": {
    "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
    "source_name": "ServiceNow",
    "source_native_key": "16777219",
    "source_recency_timestamp": "2019-10-18 08:31:23"
 }},
 {
 "className": "cmdb_ci_spkg",
 "values": {
   "name": "Windows 2012 R2 Datacenter",
   "key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL"
   },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "related": [
  {
   "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219",
    "values": {
     "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
    },
    "className": "cmdb_software_instance",
    "sys_object_source_info": {
     "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
     "source_name": "ServiceNow",
     "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }},
 {
  "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777229",
    "values": {
     "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
    },
  "className": "cmdb_software_instance",
  "sys_object_source_info": {
    "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
    "source_name": "ServiceNow",
    "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777229"
 }}
],
 "settings" : {
      "skipReclassificationRestrictionRules" : "false",
      "updateWithoutDowngrade" : "true",
      "updateWithoutUpgrade" : "true",
      "updateWithoutSwitch" : "true"
   }},
 {
 "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
 "values": {
  "running_process_key_parameters": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b/temp
org.apache.catalina.startup.Bootstrap start",
  "install_directory": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b",
  "name": "Tomcat@hpom9:3443",
  "server_port": "8006",
  "sys_class_name": "cmdb_ci_app_server_tomcat"
 },

 "internal_id": "tomcat_id"
 }],

"relations": [
 {
  "parent_id": "tomcat_id",
  "child_id": "16777219",
  "type": "Runs on::Runs"
 }],

"referenceItems": [
 {
  "referenceField": "installed_on",
  "referenced": "16777219",
  "referencedBy": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 }]};

var input = JSON.stringify(payload);
var output = sn_cmdb.IdentificationEngine.identifyCIEnhanced('ServiceNow', input, {});

gs.info(JSON.stringify(JSON.parse(output), null, 2));
```

出力：

```
{
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_win_server",
      "operation": "INSERT",
      "relatedSysIds": [
        null,
        null
      ],
      "relatedItems": [
        {
          "errors": [],
          "operation": "INSERT",
          "className": "cmdb_serial_number",
          "errorCount": 0,
          "markers": [],
          "inputIndices": [
            {
              "mainIndex": 0,
              "subIndex": 0
            }
          ],
          "mergedPayloadIds": [],
          "warningCount": 0
        },
        {
          "errors": [],
          "operation": "INSERT",
          "className": "cmdb_serial_number",
          "errorCount": 0,
          "markers": [],
          "inputIndices": [
            {
              "mainIndex": 0,
              "subIndex": 1
            }
          ],
          "mergedPayloadIds": [],
          "warningCount": 0
        }
      ],
      "identificationAttempts": [
        {
          "attributes": [],
          "info": "sys_object_source NO_MATCH",
          "identifierName": "",
          "attemptResult": "NO_MATCH",
          "hybridEntryCiAttributes": []
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "attributes": [
        "serial_number",
        "serial_number_type"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attributes": [
        "serial_number"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attributes": [
        "name"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attributes": [
        "mac_address",
        "name"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }
  ],
  "errorCount": 0,
  "markers": [],
  "inputIndices": [
    0
  ],
  "mergedPayloadIds": [],
  "warningCount": 0
},
{
  "className": "cmdb_ci_spkg",
  "operation": "INSERT",
  "relatedSysIds": [
    null
  ],
  "relatedItems": [
    {
      "errors": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "operation": "INSERT",
        "className": "cmdb_software_instance",
        "errorCount": 0,
        "markers": [],
        "inputIndices": [
         {
          "mainIndex": 1,
          "subIndex": 0
         }
        ],
        "mergedPayloadIds": [],
        "warningCount": 0
       },
       {
        "errors": [],
        "warnings": [
         {
          "error": "MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES",
          "message": "In payload missing minimum set of input
 values for criterion (matching) attributes from identify rule for table
 [cmdb_software_instance]. Add these input values in payload item
 '{\"className\":\"cmdb_software_instance\",\"values\":{},\"internal_id\":
\"f7273cccec30101056cd4bb46eb4db5d\",\"sys_object_source_info\":{\"source_feed\":\"SN
 Discovery Feed 1\",\"source_name\":\"ServiceNow\",\"source_native_key\":\"Microsoft
 Windows Server 2012 R2
 Datacenter_:::_NULL|16777229\"},\"settings\":{},\"sys_ire_info\":{\"ire_received_time\":
\"2020-05-10 17:57:48\"}}'"
         }
        ],
        "operation": "INSERT_AS_PARTIAL",
        "className": "cmdb_software_instance",
        "errorCount": 0,
        "sysId": "Unknown",
        "markers": [],
        "inputIndices": [
         {
          "mainIndex": 1,
          "subIndex": 1
         }
        ],
        "mergedPayloadIds": [],
        "warningCount": 1
       }
      ],
      "identificationAttempts": [
       {
        "attributes": [],
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "hybridEntryCiAttributes": []
       },
       {
        "attributes": [
         "key"
        ],
        "identifierName": "Software",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "searchOnTable": "cmdb_ci_spkg",
        "hybridEntryCiAttributes": []
       }
     ],
     "errorCount": 0,
     "markers": [],
     "inputIndices": [
      1
     ],
     "mergedPayloadIds": [],
     "warningCount": 0
    },
    {
     "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
     "operation": "INSERT",
     "identificationAttempts": [
      {
       "attributes": [],
       "info": "sys_object_source SKIPPED",
       "identifierName": "",
       "attemptResult": "SKIPPED",
       "hybridEntryCiAttributes": []
      }
     ],
     "errorCount": 0,
     "markers": [],
     "inputIndices": [
      2
     ],
     "mergedPayloadIds": [],
     "warningCount": 0
    }
  ],
  "additionalCommittedItems": [],
  "relations": [
    {
     "className": "cmdb_rel_ci",
     "operation": "INSERT",
     "errorCount": 0,
     "markers": [],
     "inputIndices": [
      0
     ],
     "mergedPayloadIds": [],
     "warningCount": 0
    }
  ],
  "additionalCommittedRelations": []
}
```


IdentificationEngine - runIdentificationAudit(GlideRecord now_GR)

指定された構成アイテム (CI) に対して識別監査を実行して、重複を検出します。

重複が見つかった場合は、重複タスクが作成されます。このメソッドは、独立した識別ルールを持つ CI タイプでのみ使用してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	重複を検出する監査の実行対象となる CI。CI は独立した識別ルールを持っている必要があります。

返される内容

タイプ	説明
void	

次の例は、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] テーブルでレコードの重複を確認する方法を示しています。

```
var sysId = '<cbdb_ci_sys_id>';
var gr = new GlideRecord('cmdb_ci_linux_server');
gr.get(sysId);
sn_cmdb.IdentificationEngine.runIdentificationAudit(gr);
```

IdentificationEngineScriptableApi :グローバル

`IdentificationEngineScriptableApi` は、識別および調整フレームワークを使用して、構成管理データベース (CMDB) の更新時に許可されたデータソースからの情報のみを受け入れることで、重複する構成アイテム (CI) の作成を最小限に抑え、CI 属性を調整します。

IdentificationEngineScriptableApi - createOrUpdateCI(文字列 source, 文字列 input)

識別および調整ルールに基づいて、CMDB で構成アイテム (CI) および 構成管理データベース (CMDB) 以外の CI (cmdb_ci から拡張されていないクラス) を挿入または更新します。CMDB を直接更新する代わりに、この API を使用します。

非 CMDB の CI は、IRE ペイロードのルックアップまたは関連アイテムとして渡す必要があります。 非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明

input	文字列	必須です。入力ペイロード。追加または更新する構成アイテムの JSON 形式の文字列。
		`"input" {`
		`"items": [Array],`
		`"referenceItems": [Array],`
		`"relations": [Array]`
		`}`

input.items	オブジェクトの	追加または更新するアイテム。
		`"items": [`
		`{`
		`"className": "String",`
		`"display_values": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	アレイ	<pre>"internal_id": "String",
		"lookup": [Array],
		"related": [Array],
		"settings": {Object},
		"sys_object_source_info": {Object},
		"values": {Object}
		}
		]</pre>

input.items.className	文字列	必須です。作成または更新する構成アイテム (CI) のクラス/テーブル名 sys_class_name。 この値は、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_win_server などの任意の CMDB クラス/テーブルにすることができます。

input.items.display_values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前と値のペアとして作成または更新する参照フィールド。名前はフィールド名で、値は参照される表示値です。参照フィールドの表示値の代わりに sys_id を使用する場合は、このパラメーターではなく *input.items.lookup.value* パラメーターで情報を渡します。
		
		参照フィールド名は、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。
		<pre>"display_values": {
		"model_id": "String",
		"location": "String"
		}</pre>

input.items.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意のアイテム識別子。 これは任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。
input.items.lookup	オブジェクトのア	ルックアップを含むトップレベルのアイテムを識別します (ルックアップベースの識別)。これらのレコードは、cmdb_ci への参照を含むルックアップテーブルに基づいて構成アイテムを識別するために使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	レイ	例： `"lookup": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
input.items.lookup.className	文字列	必須です。作成または更新する構成アイテム (CI) のクラス/テーブル名 sys_class_name。 この値は、cmdb_serial_numbe や cmdb_ci_network_adapter などの任意の CMDB クラス/テーブルにすることができます。
input.items.lookup.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意のアイテム識別子。 これは任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。
input.items.lookup.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。 `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めることができる場合は、このフィールドを使用して、このアイテムを送信するフィードの名前を指定します。 データソースはこのフィード名を生成します。ソース フィードを一意に識別する任意の文字列を指定できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキー/ID。 データソースはこのキーを生成します。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 日時。 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.lookup.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールド。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を使用する場合は、*values* オブジェクトではなく *display_values* オブジェクトでこの情報を渡します。 フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
input.items.related	アレイ	関連リストを含むトップレベルのアイテムへの参照。関連エントリ [cmdb_related_entry] のルールは、このアレイに含めることができるレコードのタイプを定義します。これらのレコードは、識別されている CI への参照を含む関連テーブルに基づいてアイテムを追加するために使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		関連テーブルは、cmdb_ci を拡張する場合と拡張しない場合があります。これらのレコードは、構成アイテムの識別には使用されません。 `"related" [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
input.items.related.className	文字列	必須です。作成または更新する構成アイテム (CI) のクラス/テーブル名 sys_class_name。 この値は、cmdb_software_instance や cmdb_key_value などの任意の CMDB クラス/テーブルにすることができます。
input.items.related.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意のアイテム識別子。 これは任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。
input.items.related.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。 `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
input.items.related.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めることができる場合は、このフィールドを使用して、このアイテムを送信するフィードの名前を指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		データソースはこのフィード名を生成します。ソース フィードを一意に識別する任意の文字列を指定できます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。
input.items.related.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキー/ID。 データソースはこのキーを生成します。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 日時。 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.related.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールド。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を使用する場合は、*values* オブジェクトではなく *display_values* オブジェクトでこの情報を渡します。 フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
input.items.settings	オブジェ	許可される更新のタイプを定義するパラメーター。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	クト	"settings": {
		"skipReclassificationRestricti
		onRules": Boolean,
		"updateWithoutDowngrade":
		Boolean,
		"updateWithoutSwitch":
		Boolean,
		"updateWithoutUpgrade":
		Boolean
		}

input.items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	ブール	IRE がペイロードアイテムのクラスに一致する再分類制限ルールを実行すべきかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキップします。 • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutDowngrade	ブーリアン	このアイテムの更新とダウングレードの両方が許可されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、ダウングレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とダウングレードの両方が許可されます。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutUpgrade	ブーリアン	このアイテムの更新とアップグレードの両方が許可されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、アップグレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とアップグレードの両方が許可されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutSwitch	ブーリアン	アイテムを更新してクラスを切り替えることができるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、クラスの切り替えは許可されません。 • false：アイテムの更新とクラスの切り替えの両方が許可されます。 デフォルト値：false

input.items.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。
		
		"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String",
		"source_recency_timestamp": "String"
		}

input.items.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めることができる場合は、このフィールドを使用して、このアイテムを送信するフィードの名前を指定します。 データソースはこのフィード名を生成します。ソース フィードを一意に識別する任意の文字列を指定できます。
input.items.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。
input.items.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキー/ID。 データソースはこのキーを生成します。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 日時。 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールド。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。参照フィールドの sys_id の代わりに表示値を使用する場合は、*values* オブジェクトではなく *display_values* オブジェクトでこの情報を渡します。 フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
input.referenceItems	オブジェクトのアレイ	入力ペイロード内のアイテム間の参照を定義するリスト。各参照アイテムの値は、クラスで定義された IRE ルールを使用して CI を識別する前に入力されます。 `"referenceItems": [ { "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" } ]`
input.referenceItems.referenced	文字列	別のアイテムによって参照されているアイテムに対して定義された *internal_id*。
input.referenceItems.referencedBy	文字列	別のアイテムを参照するアイテムに対して定義された *internal_id*。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.referenceItems.referenceField	文字列	*referencedBy* アイテムのクラス/テーブル内の参照フィールドの名前。

input.relations	オブジェクトのアレイ	入力ペイロードのアイテム間の関係を指定するリスト。
		
		このアレイ内のオブジェクトは、2 つの形式のいずれかを使用できます。
		• オブジェクトは、*parent* および *child* の名前と値のペアを使用して 2 つのトップレベルアイテム (のみ) の間の関係を定義できます。この値はペイロード *items* アレイのアイテムインデックスを表します。
		`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`
		• オブジェクトは、*parent_id* および *child_id* のキー/値のペアを使用して、最上位レベルのアイテム、関連するアイテム、ルックアップアイテムを含む任意の 2 つのアイテム間の関係を定義できます。この値は、それらのアイテムに対して定義された *internal_id* 値を表します。
		`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`

input.relations.child	番号	関係の子 (items、items.related、または items.lookup) を表す *items* ア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		レイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。
input.relations.child_id	文字列	関係内の子アイテム (items、items.related、または items.lookup) の *internal_id*。
input.relations.parent	番号	*items* アレイ内の親アイテム (items、items.related、または items.lookup) の整数インデックス。
input.relations.parent_id	文字列	関係内の親アイテム (items、items.related、または items.lookup) の *internal_id*。
input.relations.sys_rel_source_info	オブジェクト	関係の検出ソース情報。非依存関係の場合、この情報は関係ソース [sys_rel_source] テーブルに保存されます (*identifyCIEnhanced()* または *identifyCI()* メソッドでは保持されません)。 データタイプ：オブジェクト `"sys_rel_source_info":{ "source_name": "String", "source_feed": "String" }`
input.relations.sys_rel_source_info.source_name	文字列	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラメーターで渡される検出ソース。
input.relations.sys_rel_source_info.source_feed	文字列	検出ソース内のサブ検出/スキャンである文字列。 デフォルト:sys_rel_sourceテーブルにレコードを作成すると、「不明」は [source_feed] 列に保存されます。
input.relations.type	文字列	親アイテムと子アイテムの間に存在する関係のタイプ。これは、CI関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからの名前フィールド値である必要があります。
source	文字列	CI 情報のデータソースを識別します。この値は、cmdb_ci テーブルの discovery_source

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。

返される内容

タイプ	説明
<String>	入力文字列内の構成アイテムの結果のリストである JSON 形式の文字列。それぞれの結果文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems	現在、値は返されていません。
<String>.additionalCommittedRelations	現在、値は返されていません。

<String>.items	作成または更新された CI の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"items": {
	"additionalRelatedItems": [Array],
	"className": "String",
	"duplicateIndices": [Array],
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts": [Array],
	"identifierEntrySysId": "String",
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"maskedAttributes": [Array],
	"operation": "String",
	"relatedItems": [Array],
	"relatedSysIds": [Array],
	"sysId": "String"
	}

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたものの、入力ペイロードの一部として提供されなかった追加のルックアップおよび関連アイテムに関する情報のリスト。これらのアイテムは部分的ペイロードからのものです。 現在、この情報は返されていません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"additionalRelatedItems": [
	  {
	   "className": "String",
	   "inputIndices": [Array],
	   "operation": "String",
	   "sysId": "String"
	  }
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連アイテムまたはルックアップアイテムの場合は、JSON オブジェクトのリストです。
	
	データタイプ：数値のアレイまたはオブジェクトのアレイ
	<pre>"inputIndices": [
	  {
	   "mainIndex": Number,
	   "subIndex": Number
	  }
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices.mainIndex	追加の関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices.subIndex	追加の関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	追加の関連アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複する CI のインデックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	エラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.errors	この CI の処理中に発生したエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	エラーに関連するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行された試行のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"identificationAttempts": [ { "attemptResult": "String", "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttributes": [Array], "identifierName": "String", "searchOnTable": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>}
	]</pre>

<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成功しました。指定された属性と完全に一致する一意の CI が識別子ルールテーブルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラーのため識別に失敗しました。指定された属性に対して照合しているときに、識別子ルールテーブルに重複する CI が見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗しました。指定された属性と一致する CI が識別子ルールテーブルで見つかりませんでした。 • SKIPPED：識別は試行されませんでした。この識別子ルールテーブルの検索に必要な属性が指定されなかったため、ルールは適用されませんでした。 データタイプ：文字列

<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用された CI ID エントリ属性のリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次のような使用される要求本文データと識別子によって異なります。
	
	<pre>"attributes": [
	"serial_number": "String",
	"serial_number_type": "String",
	]</pre>

<String>.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	現在、値は返されていません。
<String>.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用される識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.searchOnTable	識別プロセス中に検索されたテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.items.identifierEntrySysId	CI を識別するために使用される識別子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.info	アイテムの処理に関する追加情報を含むリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
<String>.items.info.code	スキップされた再分類タイプ。 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWITCH • SKIPPED_CLASS_DOWNGRADE • SKIPPED_CLASS_UPGRADE データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理由に関する追加のインサイトを提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールのために IRE が再分類をスキップする場合にのみ適用されます。ペイロードまたはグローバルフラグのために再分類がスキップされた場合、この値は空になります。 データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文 *items* アレイからの CI のインデックス値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従って、権限のないデータソースによる更新がスキップされた属性のリスト。 データタイプ：アレイ

<String>.items.relatedItems	処理された関連アイテムに関する情報を提供するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String",
	"errors": [Array],
	"errorCount": Number,
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.errors	処理中に発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.relatedItems.errorCount	処理中に検出されたエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する関連アイテムのインデックス。 データタイプ：アレイまたは数値 "inputIndices": [{ "mainIndex": Number, "subIndex": Number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>}
	]</pre>

<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからの整数値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからの整数値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* アレイからの関連アイテム (テーブルルックアップアイテム) の sys_id 値のリスト。 注目値 - null:この関連アイテムの sys_idが特定されませんでした。 データタイプ：アレイ
<String>.items.sys_id	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列

<String>.relations	処理された関係に関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"relations":[
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	}]
<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テーブル。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	エラーの数。 データタイプ：数値
<String>.relations.inputIndices	対応する入力関係のインデックス。 データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT • UPDATE • NO_CHANGE データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列

構成アイテムを再分類する方法を次に示します。

```
var payload = {
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_win_server",
      "values": {
        "short_description": "Linux server description",
        "name": "Linux Server 1"
      }
    }
  ]
};
var input = new JSON().encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);
gs.print(output);
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_linux_server",
   "operation": "NO_CHANGE",
   "sysId": "440577800f321010150efc91ff767e94",
   "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
   "identificationAttempts": [
    {
     "attributes": [],
     "info": "sys_object_source SKIPPED",
     "identifierName": "",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
      "serial_number",
      "serial_number_type"
     ],
     "identifierName": "Hardware Rule",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
      "serial_number"
     ],
     "identifierName": "Hardware Rule",
     "attemptResult": "SKIPPED",
     "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
      "name"
     ],
     "identifierName": "Hardware Rule",
     "attemptResult": "MATCHED",
     "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    }
   ],
   "info": [
    {
     "message": "CI Reclassification not allowed from class: [cmdb_ci_linux_server] to
[cmdb_ci_win_server] by a reclassification restriction rule",
     "code": "SKIPPED_CLASS_SWITCH",
     "ruleSysId": "b3d4b3800f321010150efc91ff767eab"
    }
   ],
   "errorCount": 0,
   "warningCount": 0,
   "markers": [],
   "inputIndices": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      0
     ],
     "mergedPayloadIds": []
    }
  ],
  "additionalCommittedItems": [],
  "relations": [],
  "additionalCommittedRelations": []
}
```

```
var payload = {
"items": [
{
 "className": "cmdb_ci_win_server",
 "values": {
   "chassis_type": "Desktop",
   "os": "Windows 2012 R2 Datacenter",
   "name": "Windows2012Server1",
   "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
   "cpu_count": "1"
 },
 "lookup": [
 {
    "values": {
      "valid": "true",
      "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
      "serial_number_type": "bios"
     },
    "className": "cmdb_serial_number"
  },
  {
    "values": {
      "valid": "true",
      "serial_number": "3311-9736-4988-9744-1749-4183-41",
      "serial_number_type": "chassis"
     },
    "className": "cmdb_serial_number"
  }],

   "internal_id": "16777219",
   "sys_object_source_info": {
     "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
     "source_name": "ServiceNow",
     "source_native_key": "16777219",
     "source_recency_timestamp": "2019-10-18 08:31:23"
  }},
  {
  "className": "cmdb_ci_spkg",
  "values": {
    "name": "Windows 2012 R2 Datacenter",
    "key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL"
    },

 "related": [
   {
     "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "values": {
      "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
    },
    "className": "cmdb_software_instance",
    "sys_object_source_info": {
      "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
      "source_name": "ServiceNow",
      "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }}]},
 {
 "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
 "values": {
   "running_process_key_parameters": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b/temp
 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start",
   "install_directory": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b",
   "name": "Tomcat@hpom9:3443",
   "server_port": "8006",
   "sys_class_name": "cmdb_ci_app_server_tomcat"
 },

 "internal_id": "tomcat_id"
 }],

"relations": [
 {
   "parent_id": "tomcat_id",
   "child_id": "16777219",
   "type": "Runs on::Runs"
 }],

"referenceItems": [
 {
   "referenceField": "installed_on",
   "referenced": "16777219",
   "referencedBy": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }]};

var jsonUntil = new JSON();
var input = jsonUntil.encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);
gs.print(output);
```

出力：

```
{
 "items": [
   {
     "className": "cmdb_ci_win_server",
     "operation": "INSERT",
     "sysId": "d56ab6eadbd510102f67dfea5e96194e",
     "relatedSysIds": [
       "dd6af62adb1910102f67dfea5e96197f",
       "996af62adb1910102f67dfea5e961980"
     ],
     "relatedItems": [
       {
         "errors": [],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "dd6af62adb1910102f67dfea5e96197f",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
        {
          "mainIndex": 0,
          "subIndex": 0
        }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
    },
    {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "996af62adb1910102f67dfea5e961980",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
        {
          "mainIndex": 0,
          "subIndex": 1
        }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
    }
  ],
  "identifierEntrySysId": "Unknown",
  "identificationAttempts": [
    {
      "info": "sys_object_source NO_MATCH",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
        "serial_number",
        "serial_number_type"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
        "serial_number"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
       "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "mac_address",
       "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
     0
    ]
   },
   {
    "className": "cmdb_ci_spkg",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "116af62adb1910102f67dfea5e961981",
    "relatedSysIds": [
     "6d6af62adb1910102f67dfea5e961984"
    ],
    "relatedItems": [
     {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "6d6af62adb1910102f67dfea5e961984",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 1,
        "subIndex": 0
       }
      ],
      "className": "cmdb_software_instance"
     }
    ],
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": [],
        "hybridEntryCiAttributes": []
      },
      {
        "identifierName": "Software",
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "attributes": [
          "key"
        ],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_spkg",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      1
    ]
  },
  {
    "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "e96af62adb1910102f67dfea5e961985",
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
      {
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": [],
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      2
    ]
  }
],
"additionalCommittedItems": [],
"relations": [
  {
    "className": "cmdb_rel_ci",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "e96af62adb1910102f67dfea5e961989",
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      0
    ]
   }
 ],
 "additionalCommittedRelations": []
}
```


依存型 CI を識別します。

```
var payload =
          {items: [
              {className:'cmdb_ci_web_server',
               values: {name:'apache linux den 200',
                        running_process_command: 'xyz',
                        running_process_key_parameters: 'abc',
                        tcp_port:'3452'}},
              {className:'cmdb_ci_linux_server',
               values: {name:'lnux100', ram:'2048'}}],
           relations:[{parent: 0, child: 1, type: 'Runs on::Runs'}]
          };

var jsonUntil = new JSON();
var input = jsonUntil.encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.createOrUpdateCI('ServiceWatch', input);
gs.print(output);
```

出力：


```
{
 "items": [
  {
    "className": "cmdb_ci_web_server",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "b9bb766adb1910102f67dfea5e961962",
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
     {
       "info": "sys_object_source SKIPPED",
       "identifierName": "",
       "attemptResult": "SKIPPED",
       "attributes": [],
       "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
       "info": "sys_object_source SKIPPED",
       "identifierName": "",
       "attemptResult": "SKIPPED",
       "attributes": [],
       "hybridEntryCiAttributes": []
     }
    ],
    "errorCount": 0,
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0,
    "markers": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "inputIndices": [
     0
    ]
   },
   {
    "className": "cmdb_ci_linux_server",
    "operation": "INSERT",
    "sysId": "a5bb766adb1910102f67dfea5e96195b",
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
     {
      "info": "sys_object_source SKIPPED",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "serial_number",
       "serial_number_type"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "serial_number"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
       "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "mac_address",
       "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     }
    ],
    "errorCount": 0,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "markers": [],
      "inputIndices": [
        1
      ]
    }
  ],
  "additionalCommittedItems": [],
  "relations": [
    {
      "className": "cmdb_rel_ci",
      "operation": "INSERT",
      "sysId": "fdbb766adb1910102f67dfea5e961964",
      "identifierEntrySysId": "Unknown",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "markers": [],
      "inputIndices": [
        0
      ]
    }
  ],
  "additionalCommittedRelations": []
}
```


ルックアップベースの識別で独立型 CI を識別します。

```
var payload = {items: [
 {className:'cmdb_ci_netgear',
   values: {name:'ny8500-nbxs08',
            ports:'1200'},
   lookup: [{className:'cmdb_serial_number',
             values:{serial_number:'1234ABCD', serial_number_type:'uuid',absent:'false',valid:'true'}},
            {className:'cmdb_serial_number',
             values:{serial_number:'3456EFGH',
 serial_number_type:'system',absent:'false',valid:'true'}}]}]};

var jsonUntil = new JSON();
var input = jsonUntil.encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.createOrUpdateCI('ServiceNow', input);
gs.print(output);
```

出力：


```
{
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_netgear",
      "operation": "INSERT",
      "sysId": "787c7e6adb1910102f67dfea5e96196e",
      "relatedSysIds": [
        "f47c7e6adb1910102f67dfea5e961977",
        "3c7c7e6adb1910102f67dfea5e961977"
      ],
      "relatedItems": [
        {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "f47c7e6adb1910102f67dfea5e961977",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 0
       }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     },
     {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "sysId": "3c7c7e6adb1910102f67dfea5e961977",
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 1
       }
      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     }
    ],
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "identificationAttempts": [
     {
      "info": "sys_object_source SKIPPED",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
       "serial_number",
       "serial_number_type"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "serial_number"
      ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
       },
       {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "attributes": [
         "name"
        ],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
       },
       {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": [
         "mac_address",
         "name"
        ],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
        "hybridEntryCiAttributes": []
       }
      ],
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [],
      "warningCount": 0,
      "markers": [],
      "inputIndices": [
       0
      ]
     }
    ],
    "additionalCommittedItems": [],
    "relations": [],
    "additionalCommittedRelations": []
}
```


スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで createOrUpdateCI(文字列 *source,* 文字列 *input)* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定の IdentificationEngine メソッド createOrUpdateCI(文字列 source, 文字列 input) を使用します。

IdentificationEngineScriptableApi - createOrUpdateCIEnhanced(文字列 **source,** 文字列 **input,** オブジェクト **options)**

識別および調整ルールに基づいて、CMDB で構成アイテム (CI) および 構成管理データベース (CMDB) 以外の CI (cmdb_ci から拡張されていないクラス) を挿入または更新します。CMDB を直接更新する代わりに、この API を使用します。

非 CMDB の CI は、IRE ペイロードのルックアップまたは関連アイテムとして渡す必要があります。 非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

このメソッドは、*createOrUpdateCI* メソッドの機能を提供することに加えて、以下もサポートしています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 部分的ペイロードの処理
- 部分的コミットの処理
- ペイロード内の重複アイテムの削除
- 出力サマリーの生成

IRE の詳細と、このメソッドで使用されるデータの詳細な説明については、「識別および調整 (IRE)」を参照してください。

非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明

input	文字列	必須です。入力ペイロード。追加
		文字列。
		`"input" {`
		` "items": [Array],`
		` "referenceItems": [Array],`
		` "relations": [Array]`
		`}`

input.items	オブジェクトのアレイ	追加または更新するアイテム。
		`"items": [`
		` {`
		`  "className": "String",`
		`  "display_values": {Object},`
		`  "internal_id": "String",`
		`  "lookup": [Array],`
		`  "related": [Array],`
		`  "settings": {Object},`
		`  "sys_object_source_info": {`
		`  "values": {Object}`
		` }`
		`]`

input.items.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_ci_linux_serv CMDB クラス/テーブルにするこ

input.items.display_values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前と値の
		ルド。名前はフィールド名で、値
		の表示値の代わりに sys_id を使
		`input.items.lookup.value`
		
		参照フィールド名は、次のように
		ります。
		`"display_values": {`
		` "model_id": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"location": "String"
		}</pre>

input.items.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。

input.items.lookup	オブジェクトのアレイ	ルックアップを含むトップレベル
		スの識別)。これらのレコードは
		ブルに基づいて構成アイテムを識
		
		例：
		<pre>"lookup": [
		{
		"className": "String",
		"internal_id": "String",
		"sys_object_source_info": {
		"values": {Object}
		}
		]</pre>

input.items.lookup.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_serial_numbe の CMDB クラス/テーブルにす
input.items.lookup.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。

input.items.lookup.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のデータソースの一意の CI
		ると、名前と値のペアが異なる場
		<pre>"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String
		"source_recency_timestamp
		}</pre>

input.items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含める して、このアイテムを送信するア データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意の データソースはこのキーを生成 ことができます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.lookup.values	オブジェクト	名前と値のペアとしての CI のフ
		名です。参照フィールドを更新す
		があります。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		`"values": {`
		`"serial_number": "String",`
		`"serial_number_type": "Strin`
		`"valid": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"mac_address": "String"`
		`}`

input.items.related	オブジェクトのアレイ	関連リストを含むトップレベルの
		[cmdb_related_ent]のルール
		ドのタイプを定義します。これら
		を含む関連テーブルに基づいて
		
		関連テーブルは、cmdb_ci を拡
		らのレコードは、構成アイテムの
		`"related" [`
		`{`
		`"className": "String",`
		`"internal_id": "String",`
		`"sys_object_source_info": {`
		`"values": {Object}`
		`}`
		`]`

input.items.related.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_software_ins CMDB クラス/テーブルにするこ
input.items.related.internal_id	文字列	このペイロードのこの関連アイテ きますが、ペイロード内で一意で
input.items.related.sys_object_source_info	オブジェ	指定されたデータソースの一意の もソースが異なると、名前と値の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	クト	"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String
		"source_recency_timestamp
		}

input.items.related.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めて、このアイテムを送信する データソースはこのフィード名る任意の文字列を指定できます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソースを識別しテーブルの discovery_source 要があります。
input.items.related.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	関連アイテムのソースからの一 データソースはこのキーを生成ことができます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

input.items.related.values	オブジェクト	この関連アイテム用の名前/値の前はフィールド名です。参照フィ必要があります。参照フィールドは、*values* オブジェクトではな報を渡します。
		
		フィールド名とタイプは、次の異なります。
		"values": {
		"host_name": "String",
		"ip_address": "String",
		"name": "String",
		"os_name": "String",
		"sys_class_name": "String"
		}

input.items.settings	オブジェクト	許可される更新のタイプを定義
		"settings": {
		"skipReclassificationRestrict
		"updateWithoutDowngrade"
		"updateWithoutSwitch": Boo
		"updateWithoutUpgrade": Bo
		}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	ブール	IRE がペイロードアイテムのクラ かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキッ • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutDowngrade	ブール	このアイテムの更新とダウングレ フラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とダウ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutSwitch	ブール	アイテムを更新してクラスを切り 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とクラ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutUpgrade	ブール	このアイテムの更新とアップグレ フラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とアッ デフォルト値：false
input.items.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。 `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String "source_recency_timestamp }`
input.items.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含める して、このアイテムを送信する

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意の データソースはこのキーを生成 ことができます。
input.items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の
		前はフィールド名です。参照フィ
		必要があります。参照フィールド
		は、*values* オブジェクトではな
		報を渡します。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		
		`"values": {`
		`"host_name": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"name": "String",`
		`"os_name": "String",`
		`"sys_class_name": "String"`
		`}`

input.referenceItems	オブジェクトのアレイ	入力ペイロード内のアイテム間の
		は、クラスで定義された IRE ル
		す。
		
		`"referenceItems": [`
		`{`
		`"referenced": "String",`
		`"referencedBy": "String",`
		`"referenceField": "String"`
		`}`
		`]`

input.referenceItems.referenced	文字列	別のアイテムによって参照され *internal_id*。
input.referenceItems.referencedBy	文字列	別のアイテムを参照するアイテム

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.referenceItems.referenceField	文字列	*referencedBy* アイテムのクラ

input.relations	オブジェクトのアレイ	入力ペイロードのアイテム間の関
		
		このアレイ内のオブジェクトは、
		• オブジェクトは、*parent* お
		のトップレベルアイテム (のみ
		ロード *items* アレイのアイテ
		`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {O "type": "String" } ]`
		• オブジェクトは、*parent_id*
		て、最上位レベルのアイテム、
		含む任意の 2 つのアイテム間
		イテムに対して定義された *in*
		`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {O "type": "String" } ]`

input.relations.child	番号	関係の子 (items、items.related イ内の CI オブジェクトの整数イ
input.relations.child_id	文字列	関係内の子アイテム (items、ite *internal_id*。
input.relations.parent	番号	*items* アレイ内の親アイテム (i の整数インデックス。
input.relations.parent_id	文字列	関係内の親アイテム (items、ite *internal_id*。
input.relations.sys_rel_source_info	オブジェクト	関係の検出ソース情報。非依存関 [sys_rel_source] テーブルに保 `identifyCI()` メソッドでは保 データタイプ：オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		"sys_rel_source_info": {
		"source_name": "String",
		"source_feed": "String"
		}

input.relations.sys_rel_source_info.source_name	文字列	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラ
input.relations.sys_rel_source_info.source_feed	文字列	検出ソース内のサブ検出/スキャ デフォルト:sys_rel_sourceテー [source_feed] 列に保存されま
input.relations.type	文字列	親アイテムと子アイテムの間に [cmdb_rel_type] テーブルから

オプション	オブジェクト	オプションですが、{} または nu
		効にするオプション。
		
		注: デフォルトでは、また
		ている場合は、*partial_c*
		方が (これらが false に設定
		らの機能は、部分的ペイロ
		
		"options": {
		"deduplicate_payloads": Bool
		"generate_summary": Boolea
		"partial_commits": Boolean,
		"partial_payloads": Boolean,
		"skip_updating_last_scan_to_
		"skip_updating_source_last_
		}

options.deduplicate_payloads	ブール	重複アイテムが結合されている ラグ。 有効な値： • true：重複アイテムを結合し • false：重複アイテムをエラー デフォルト：true
options.generate_summary	ブール	返された結果にサマリー情報が 返されるサマリー情報の詳細に *<String>.summary* を参照し 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：サマリー情報を含めます • false:サマリー情報を含めませ デフォルト値：false
options.partial_commits	ブール	部分的コミットのサポートが有効 については、「 拡張 IRE 機能 有効な値： • true：部分的コミットは有効で • false：部分コミットは無効で デフォルト：true
options.partial_payloads	ブール	部分的ペイロードのサポートが有 の詳細については、「 拡張 IRE ルを作成する 」を参照してく 有効な値： • true：部分的ペイロードは有効 • false：部分的ペイロードは無 デフォルト：true
options.skip_updating_last_scan_to_now	ブール	sys_object_source の last_sca かを示すフラグ。 有効な値： • true：*source_recency_ti* *sys_object_source_info* last_scan 時間フィールドを更 • false：sys_object_source の デフォルト：glide.identificatio システムのプロパティの 値を使
options.skip_updating_source_last_discovered_to_now	ブール	構成アイテム [cmdb_ci] テーブ last_discovered フィールドの更 有効な値： • true：ペイロードアイテムの は、discovery_source フィー ません。 • false：discovery_source フ します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト： glide.identification_engine.skip システムのプロパティの値を使用
source	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。

返される内容

パラメーター	説明

<String>	入力文字列内の構成アイ
	リストである JSON 形式
	
	データタイプ：文字列
	
	{
	"additionalCommitted
	[Array],
	"additionalCommitted
	[Array],
	"hasError": Boolean,
	"hasWarning": Boolea
	"items": [Array],
	"relations": [Array],
	"summary": {Object}
	}

<String>.additionalCommittedItems	現在のペイロードの IRE
	ミットされても、現在の
	ドに存在しなかった CI の
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"additionalCommittedI
	{
	"className": "String
	"errorCount": Numb
	"operation": "String"
	"identificationAttem
	[Array],
	"inputIndices": [Arra
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_cla データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中 ラーの数。 データタイプ：数値

<String>.additionalCommittedItems.errors	この追加の CI の処理中
	ラーを説明するオブジェ
	イ。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.errors.error	この追加の CI の処理中 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中 ラーメッセージ。 データタイプ：文字列

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts	各オブジェクトがこの追
	別するために行われた試
	オブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"identificationAttempts
	{
	"attemptResult": "St
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttrib
	[Array],
	"identiferName": "St
	"searchOnTable": [A
	}
	]

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行 データタイプ：文字列 可能な値： • MATCHED：識別に成 た。指定された属性と る一意の CI が識別子ル ルで見つかりました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	• MULTI_MATCH：エラ 別に失敗しました。指 に対して照合している 子ルールテーブルに重 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失 た。指定された属性と が識別子ルールテーブ ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行 でした。この識別子ル ルの検索に必要な属性 かったため、ルールは んでした。

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI 識別試行中
	る CI ID エントリ属性。
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、
	使用される要求本文デー
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`  "serial_number": "Str`
	`  "serial_number_type"`
	`]`

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI の識別の試
	される CI ID エントリ属
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、
	使用される要求本文デー
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttribute`
	`  "name": "String",`
	`  "serial_number": "Str`
	`]`

<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行 る識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行 たテーブルの名前。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別する される識別子ルールの sy 注目値 - 不明:この追加の に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく
<String>.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する *items* アレイの CI のイ 値。 データタイプ：数値のア `"inputIndices": [ { Number } ]`
<String>.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカ データタイプ：アレイ `"markers": []`
<String>.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に た CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ルの部分的ペイロードの データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
<String>.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実 作。 データタイプ：文字列 可能な値： • DELETE：既存の CI か テーブルから削除され • INSERT：追加の CI か コードとしてターゲッ 挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の て実行された操作はあ • UPDATE：ターゲット 既存の CI が更新され

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	• UPDATE_WITH_DOV ターゲットテーブル内 が更新され、そのクラ 的なクラス (先祖クラス れます。 • UPDATE_WITH_SWI ゲットテーブル内の既 新され、そのクラスが たは子孫クラスではな に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPG ターゲットテーブル内 が更新され、そのクラ されたクラス (子孫クラ されます。
<String>.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出された CI の sys_id。 データタイプ：文字列 注目値 - 不明：この追加の に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく
<String>.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に 告の説明。 データタイプ：オブジェ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に 告のタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に 告メッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations	挿入または更新する要求 *relations* リストに含ま かった依存関係性 CI の詳 データタイプ：オブジェ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"additionalCommittedR
	{
	"className": "String
	"inputIndices": [Arra
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds"
	"operation": "String"
	}
	]</pre>

<String>.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 データタイプ：文字列 サポートされている値の み:cmdb_rel_ci:CI 関係テ
<String>.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の 生したエラーの数。 データタイプ：数値

<String>.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係 CI の
	生したエラーの説明。
	
	データタイプ：オブジェ
	<pre>"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]</pre>

<String>.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係 CI の 生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 C 発生したエラーメッセー データタイプ：文字列
<String>.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 C 要求本文 *relations* ア 存関係 CI オブジェクトの ス値。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	"inputIndices": [Number]
<String>.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカ データタイプ：アレイ "markers": []
<String>.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係 CI の 中にこの CI 用に結合され CMDB IRE 部分的ペイロ [cmdb_ire_partial_paylo ルからの部分的ペイロー 値。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
<String>.additionalCommittedRelations.operation	追加の依存関係性 CI に対 れた操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI コードとしてターゲッ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMP 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplete テーブルに挿入されま • INSERT_AS_PARTIA 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_pa ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関 して実行された操作は • UPDATE：ターゲット 既存の依存関係 CI が更 す。 データタイプ：文字列
<String>.hasError	アイテムまたは関係にエ どうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：ブール
<String>.hasWarning	アイテムまたは関係に警 うかを示すフラグ。 データタイプ：ブール

<String>.items	作成または更新された C
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"items": [
	{
	"additionalRelatedIt
	[Array],
	"className": "String
	"duplicateIndices": [
	"errorCount": Numb
	"errors": [Array],
	"identificationAttem
	[Array],
	"identifierEntrySysId
	"incompleteSysIds":
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Arra
	"maskedAttributes":
	"operation": "String"
	"partialSysIds": "Stri
	"relatedItems": [Arra
	"relatedSysIds": [Ar
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたが入力ペイロ
	として提供されなかった
	クアップおよび関連アイ
	情報。これらのアイテム
	ロードからのものです。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"additionalRelatedItem
	{
	"className": "String
	"inputIndices": [Arra
	"mergedPayloadIds"
	"operation": "String"
	"sysId": "String"
	}
	]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された C ス/テーブル名 (sys_clas データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応 *items* アレイからの CI ス値。 データタイプ：数値のア
<String>.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	関連アイテムに結合され ロードの sys_id のリス データタイプ：アレイ テーブル:CMDB IRE 部 ド [cmdb_ire_partial_pa
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ 可能な値： • INSERT：新しい CI か スに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変 んでした。 • UPDATE：既存の CI が した。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	更新または作成された C データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された C ス/テーブル名 (sys_clas データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複す デックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	アイテムの処理中に発生 数。 データタイプ：数値
<String>.items.errors	この CI の処理中に発生 リスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	データタイプ：オブジェ
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエ プ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	エラーに関連するエラー データタイプ：文字列

<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行
	のリスト。
	データタイプ：オブジェ
	"identificationAttempts
	{
	"attemptResult": "St
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttrib
	[Array],
	"identifierName": "S
	"searchOnTable": "S
	}
	]

<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成 た。指定された属性と る一意の CI が識別子ル ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラ 別に失敗しました。指 に対して照合している 子ルールテーブルに重 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失 た。指定された属性と が識別子ルールテーブ ませんでした。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	• SKIPPED：識別は試行でした。この識別子ルルの検索に必要な属性かったため、ルールはんでした。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用さエントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、使用される要求本文デーよって異なります。 `"attributes": [ "serial_number": "Str "serial_number_type" ]`
<String>items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	識別プロセス中に使用さエントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、使用される要求本文デーよって異なります。 `"hybridEntryCiAttribute "name": "String", "serial_number": "Str ]`
<String>.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.searchOnTable	識別プロセス中に検索さの名前。 データタイプ：文字列
<String>.items.identifierEntrySysId	CI を識別するために使子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.incompleteSysIds	アイテムにエラーがあり 完全ペイロードとして保 れた場合、このパラメー は、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_ テーブル内のレコードの まれます。 データタイプ：文字列

<String>.items.info	アイテムの処理に関する
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"info": [
	{
	"code": "String",
	"message": "String",
	"ruleSysId": "String"
	}
	]

<String>.items.info.code	スキップされた再分類タ 可能な値： • SKIPPED_CLASS_DC • SKIPPED_CLASS_SW • SKIPPED_CLASS_UP データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理 加のインサイトを提供す ジ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルー sys_id。再分類制限ルー IRE が再分類をスキップ み適用されます。ペイロ ローバルフラグのために キップされた場合、この ます。 データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	対応する入力 CI のインデ 上位レベルのアイテムの のリストです。関連 CI ま アップ CI の場合は、JSO クトのリストです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：数値のア
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従 のないデータソースによ キップされた属性のリス データタイプ：アレイ
<String>.items.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい CI か スに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMP アイテムは cmdb_ire_incomplete テーブルに保存されま • INSERT_AS_PARTIA ムは cmdb_ire_partia テーブルに保存されま • UPDATE：既存の CI か した。 • UPDATE_WITH_DOW CI が更新され、クラス 的なクラス (先祖クラス れました。 • UPDATE_WITH_SWI 更新され、クラスが先 ではないクラスに変更 • UPDATE_WITH_UPD が更新され、クラスが たクラス (子孫クラス) ました。 データタイプ：文字列
<String>.items.partialSysIds	アイテムにエラーがあり ロードとして保存された ラメーターには部分的ペ コードの sys_id が含まれ データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup* 関連する CI (テーブルル CI) を記述する JSON オ のリスト。 データタイプ：オブジェ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明

	<pre>"relatedItems": [
	  {
	  "className": "String
	  "errors": [Array],
	  "errorCount": Numb
	  "incompleteSysIds":
	  "inputIndices": [Arra
	  "mergePayloadIds":
	  "operation": "String"
	  "partialSysIds": [Arr
	  "sysId": "String",
	  "warningCount": Nu
	  "warnings": [Array]
	  }
	]</pre>

<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テ (sys_class_name)。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.errors	関連アイテムの処理中に
	ラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェ
	<pre>"errors": [
	  {
	  "error": "String",
	  "message": "String"
	  }
	]</pre>

<String>.items.relatedItems.errors.error	関連アイテムの処理中に ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errors.message	エラーに関連するエラー データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errorCount	関連アイテムの処理中に ラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.incompleteSysIds	関連にエラーがあり、不 ロードとして保存された 値は、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplete_ テーブル内のレコードの ります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムの
	ス。最上位レベルのアイ
	は、整数のリストです。
	またはルックアップアイ
	は、JSON オブジェクト
	す。
	
	データタイプ：数値のア
	ブジェクトのアレイ
	
	"inputIndices": [
	{
	"mainIndex": Numbe
	"subIndex": Number
	}
	]

<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親 求本文 *items* アレイから クス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する *items.lookup* アレイか デックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中に CI に結合され ロードの sys_id のリス データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい関連 ベースに挿入されまし • INSERT_AS_INCOMP アイテムは cmdb_ire_incomplete テーブルに保存されま • INSERT_AS_PARTIA ムは cmdb_ire_partia テーブルに保存されま • NO_CHANGE：関連 れませんでした。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	• UPDATE：既存の関連れました。 • UPDATE_WITH_DOW関連 CI が更新され、汎用的なクラス (先祖更されました。 • UPDATE_WITH_SWICI が更新され、クラスは子孫ではないクラスした。 • UPDATE_WITH_UPD連 CI が更新され、化されたクラス (子孫更されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.partialSysIds	関連アイテムにエラーがペイロードとして保存さこれには、CMDB IRE 部ロード [cmdb_ire_partiテーブル内の関連レコーのリストが含まれます。 データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.sysId	関連アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warningCount	関連アイテムの処理中にの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.warnings	関連アイテムの処理中にの説明。 データタイプ：オブジェ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedItems.warnings.error	関連アイテムの処理中にのタイプ。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
<String>.items.relatedItems.warnings.message	警告に関連付けられたメ データタイプ：文字列
<String>.items.relatedSysIds	関連アイテムのルックア 識別中に使用される CI の のリスト。 データタイプ：文字列
<String>.items.sys_id	更新または作成された C データタイプ：文字列

<String>.relations	要求本文 *relations* ア
	関係性 CI の説明。
	
	データタイプ：オブジェ
	"relations": [
	{
	"className": "String
	"errorCount": Numb
	"errors": [Array],
	"incompleteSysIds":
	"inputIndices": [Arra
	"operation": "String"
	"partialSysIds": "Stri
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている 値:cmdb_rel_ci:CI 関係テ データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	依存関係 CI の処理中に発 ラーの数。 データタイプ：数値
<String>.relations.errors	この依存関係性 CI の処理 たエラーを説明するリス データタイプ：オブジェ "errors": [{ "error": "String", "message": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	}]
<String>.relations.errors.error	依存関係 CI の処理中に発 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中 エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.relations.incompleteSysIds	関連にエラーがあり、不 ロードとして保存された 値は、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplete_ テーブル内のレコードの ります。 データタイプ：文字列
<String>.relations.inputIndices	この依存関係 CI に対応す *relations* アレイ内の依 オブジェクトのインデッ データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI コードとしてターゲッ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMP 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 不完全 [cmdb_ire_incomplete テーブルに挿入されま • INSERT_AS_PARTIA 依存関係 CI にエラーが り、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_pa ブルに挿入されました • NO_CHANGE：操作は せんでした。 • UPDATE：ターゲット 既存の依存関係 CI が更 た。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
<String>.relations.partialSysIds	関連にエラーがあり、部 ロードとして保存された 値は、CMDB IRE 部分的 [cmdb_ire_partial_paylo ブル内のレコードの sys_ す。 データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.summary	クラスごとに挿入または イテムの数に関する統計 る JSON プロパティのリ データタイプ：アレイ

<String>.summary.<class_name>	特定のクラスの統計情報
	
	データタイプ：オブジェ
	<class_name>: {
	"additionalInsertedIte
	Number,
	"errorCount": Number
	"incompleteItemCount
	"insertedItemCount":
	"partialItemCount": Nu
	"skippedItemCount": N
	"unchangedItemCount
	"updatedItemCount":
	"warningCount": Num
	}

<String>.summary.<class_name>.additionalInsertedItemCount	部分的ペイロードの処理 されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.errorCount	アイテムの処理中に発生 数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.incompleteItemCount	CMDB IRE 不完全ペイロ [cmdb_ire_incomplete_ テーブルに挿入されたア データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.insertedItemCount	作成されたアイテムの数

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.partialItemCount	部分的ペイロードテーブ [cmdb_ire_partial_paylo されているアイテムの数 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.skippedItemCount	スキップされたアイテム データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.unchangedItemCount	エントリがあっても変更 アイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.updatedItemCount	更新されたアイテムの数 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.warningCount	処理時に警告を生成した 数。 データタイプ：数値

依存型 CI を識別します。

```
var payload = {
"items": [
{
 "className": "cmdb_ci_win_server",
 "values": {
  "chassis_type": "Desktop",
  "os": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "name": "Windows2012Server1",
  "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
  "cpu_count": "1"
 },
 "lookup": [
 {
    "values": {
     "valid": "true",
     "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
     "serial_number_type": "bios"
    },
   "className": "cmdb_serial_number"
  },
  {
   "values": {
     "valid": "true",
     "serial_number": "3311-9736-4988-9744-1749-4183-41",
     "serial_number_type": "chassis"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
   "className": "cmdb_serial_number"
  }],

  "internal_id": "16777219",
  "sys_object_source_info": {
    "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
    "source_name": "ServiceNow",
    "source_native_key": "16777219",
    "source_recency_timestamp": "2019-10-18 08:31:23"
  }},
  {
  "className": "cmdb_ci_spkg",
  "values": {
    "name": "Windows 2012 R2 Datacenter",
    "key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL"
    },

 "related": [
   {
    "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219",
    "values": {
      "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
    },
    "className": "cmdb_software_instance",
    "sys_object_source_info": {
      "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
      "source_name": "ServiceNow",
      "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }}]
 "settings" : {
      "skipReclassificationRestrictionRules" : "false",
      "updateWithoutDowngrade" : "true",
      "updateWithoutUpgrade" : "true",
      "updateWithoutSwitch" : "true"
    }},
 {
 "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
 "values": {
   "running_process_key_parameters": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b/temp
org.apache.catalina.startup.Bootstrap start",
   "install_directory": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b",
   "name": "Tomcat@hpom9:3443",
   "server_port": "8006",
   "sys_class_name": "cmdb_ci_app_server_tomcat"
 },

 "internal_id": "tomcat_id"
 }],

"relations": [
 {
   "parent_id": "tomcat_id",
   "child_id": "16777219",
   "type": "Runs on::Runs"
 }],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"referenceItems": [
 {
  "referenceField": "installed_on",
  "referenced": "16777219",
  "referencedBy": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }]};

var input = new JSON().encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.createOrUpdateCIEnhanced('ServiceNow',
 input, {});
```

出力：

```
{

"items": [
{
 "className": "cmdb_ci_win_server",
 "operation": "NO_CHANGE",
 "sysId": "65d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc2a",
 "relatedSysIds": [
  "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc32",
  "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc33"
],

"relatedItems": [
{
 "className": "cmdb_serial_number",
 "sysId": "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc32",
 "markers": [],
 "inputIndices": [
 {
  "mainIndex": 0,
  "subIndex": 0
 }]
},
 "className": "cmdb_serial_number",
 "sysId": "a1d873d2b3a0001028f6eae2c6a8dc33",
 "markers": [],
 "inputIndices": [
 {
  "mainIndex": 0,
  "subIndex": 1
 }]
}],

"additionalRelatedItems": [],
"identificationAttempts": [],
"errorCount": 0,
"inputIndices": [0]
},
{
"className": "cmdb_ci_spkg",
"operation": "NO_CHANGE",
"sysId": "c764e971b320001028f6eae2c6a8dc44",

"relatedSysIds": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "8b64e971b320001028f6eae2c6a8dc47"
],
"relatedItems": [
 {
 "className": "cmdb_software_instance",
 "sysId": "8b64e971b320001028f6eae2c6a8dc47",
 "markers": [],
 "inputIndices": [
  {
   "mainIndex": 1,
   "subIndex": 0
  }]
 }],

"additionalRelatedItems": [],
"identifierEntrySysId": "a52a87c03746220006b216a543990e8c",
"identificationAttempts": [
 {
  "attributes": [
   "key"
  ],
  "identifierName": "Software",
  "attemptResult": "MATCHED",
  "searchOnTable": "cmdb_ci_spkg",
  "hybridEntryCiAttributes": []
 }],

"errorCount": 0,
"inputIndices": [1]
},

{
"className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
"operation": "INSERT",
"sysId": "6f29f3d2b3a0001028f6eae2c6a8dcc6",
"identifierEntrySysId": "Unknown",
"identificationAttempts": [
{
 "attributes": [
  "install_directory",
  "running_process_key_parameters",
  "sys_class_name"
 ],
"identifierName": "Tomcat",
"attemptResult": "NO_MATCH",
"searchOnTable": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
"hybridEntryCiAttributes": []
},
{
"attributes": [
 "cl_port",
 "sys_class_name"
],
"identifierName": "Application Rule",
"attemptResult": "SKIPPED",
"searchOnTable": "cmdb_ci_appl",
"hybridEntryCiAttributes": []
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
},
{
"attributes": [
  "running_process_command",
  "running_process_key_parameters",
  "sys_class_name"
],
"identifierName": "Application Rule",
"attemptResult": "NO_MATCH",
"searchOnTable": "cmdb_ci_appl",
"hybridEntryCiAttributes": []
}
],

"errorCount": 0,
"inputIndices": [2]
}
],
"additionalCommittedItems": [],
"relations": [
{
  "className": "cmdb_rel_ci",
  "operation": "INSERT",
  "sysId": "6729f3d2b3a0001028f6eae2c6a8dcc9",
  "errorCount": 0,
  "inputIndices": [0]
}],
"additionalCommittedRelations": []
}
```


IdentificationEngineScriptableApi - identifyCI(文字列 **jsonString)**

データベース内の操作をコミットせずに指定されたペイロードで実行する操作 (挿入か更新か) を決定します。

注: 識別ルールがそのように構成されている場合、この方法では非 CMDB テーブルを取り込むこともできます。非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

これは `createOrUpdateCI()` と同じように機能しますが、結果はコミットされません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
jsonString	文字列	追加または更新する構成アイテムの JSON 形式の文字列。それぞれの入力文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 アイテムリストで使用できる名前と値のペアは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• className:作成または更新する CI のSys_class_name。 • lookup:[{}]:各アイテムがアイテムリストのような名前と値のペアを持つレコードのリスト。 • values:{}:名前がフィールド名である、名前と値のペアとしての CI のフィールド情報。 関係リスト内の可能な名前と値のペアは次のとおりです。 • child:依存関係内の子アイテムのインデックス • parent:依存関係内の親アイテムのインデックス • type:リレーションシップタイプ。cmdb_rel_type テーブルの名前フィールドの値の 1 つです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	結果のリストである JSON 形式の文字列。それぞれの結果文字列の形式は「items: [{}], related:[{}]」で、アイテムと関係リスト内の各アイテムに名前と値のペアが含まれています。 アイテムリストで使用できる名前と値のペアは次のとおりです。 • className:更新または作成された CI のSys_class_name。 • duplicateIndices:現在のアイテムと重複するアイテムのインデックスのリスト。 • errors:(error, message string) 形式のエラーのリスト • identificationAttempts:試行のリスト。 ◦ attemptResult:SKIPPED、NO_MATCH、MATCHED、MULTI_MATCHのいずれか。 ◦ attributes:識別中に使用される識別子エントリの属性。 ◦ identiferName:この識別子エントリが属する CI ID。 ◦ searchOnTable:識別プロセス中に検索されたテーブル。 • identifierEntrySysId:照合中に使用される識別子エントリのSys_id。 • operation:実行する操作。次のいずれかになります。 ◦ DELETE ◦ INSERT ◦ UPDATE ◦ UPDATE_WITH_DOWNGRADE ◦ UPDATE_WITH_SWITCH ◦ UPDATE_WITH_UPGRADE

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• relatedSysIds:ルックアップベースの識別中に使用される CI のsys_id値のリスト。 • sysId:更新または作成された CI の Sys_id。 関係リスト内の可能な名前と値のペアは次のとおりです。 • className:関係 CI のクラス名。常にcmdb_rel_ciされます • operation:操作のタイプ:INSERT、UPDATE、NO_CHANGE • sysId:挿入または更新された関係 CI のSys_id

ルックアップベースの識別で独立型 CI を識別します。

```
var payload = {items: [
 {className:'cmdb_ci_netgear',
   values: {name:'ny8500-nbxs08',
            ports:'1200'},
   lookup: [{className:'cmdb_serial_number',
             values:{serial_number:'1234ABCD', serial_number_type:'uuid',absent:'false',valid:'true'}},
            {className:'cmdb_serial_number',
             values:{serial_number:'3456EFGH',
 serial_number_type:'system',absent:'false',valid:'true'}}]}]};

var jsonUntil = new JSON();
var input = jsonUntil.encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.identifyCI(input);
gs.print(output);
```

出力：

```
{
  "items": [
    {
      "className": "cmdb_ci_netgear",
      "operation": "UPDATE",
      "sysId": "55b35562c0a8010e01cff22378e0aea9",
      "relatedSysIds": [
        null,
        null
      ],
      "relatedItems": [
        {
          "errors": [

          ],
          "operation": "INSERT",
          "info": [

          ],
          "errorCount": 0,
          "mergedPayloadIds": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 0
       }
      ],
      "warningCount": 0,
      "markers": [

      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     },
     {
      "errors": [

      ],
      "operation": "INSERT",
      "info": [

      ],
      "errorCount": 0,
      "mergedPayloadIds": [

      ],
      "inputIndices": [
       {
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 1
       }
      ],
      "warningCount": 0,
      "markers": [

      ],
      "className": "cmdb_serial_number"
     }
    ],
    "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
    "identificationAttempts": [
     {
      "info": "sys_object_source SKIPPED",
      "identifierName": "",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
       "source_name",
       "source_native_key"
      ],
      "searchOnTable": "sys_object_source",
      "hybridEntryCiAttributes": [

      ]
     },
     {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "serial_number",
        "serial_number_type"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": [

      ]
    },
    {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": [
        "serial_number"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": [

      ]
    },
    {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "MATCHED",
      "attributes": [
        "name"
      ],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": [

      ]
    }
  ],
  "info": [

  ],
  "errorCount": 0,
  "mergedPayloadIds": [

  ],
  "inputIndices": [
    0
  ],
  "warningCount": 0,
  "markers": [

  ]
 }
],
"additionalCommittedItems": [

],
"relations": [

],
"additionalCommittedRelations": [

],
"hasError": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "hasWarning": false
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで identifyCI(文字列 *jsonString)*メソッドを使用するには、対応するスコープ指定の IdentificationEngine メソッド identifyCI(文字列 jsonString) を使用します。

IdentificationEngineScriptableApi - identifyCIEnhanced(文字列 **source,** 文字列 **input,** オブジェクト **options)**

データベース内の 構成管理データベース (CMDB) の操作をコミットせずに指定されたペイロード (要求の本文) で実行する操作 (挿入か更新か) を決定します。

注: 識別ルールがそのように構成されている場合、この方法では非 CMDB テーブルを取り込むこともできます。非 CMDB テーブルの取り込みの詳細については、「非 CMDB テーブルの IRE サポート」を参照してください。

このメソッドを使用してペイロードの送信をシミュレーションします。

このメソッドは IdentificationEngineScriptableApi - identifyCI(文字列 jsonString) メソッドに似ていますが、次の機能もサポートします。

- 部分的ペイロード
  - アイテムに警告またはエラーがある場合は、アイテムの操作が INSERT_AS_PARTIAL か INSERT_INCOMPLETE かを示します。
  - 既存の部分的ペイロードと結合された部分的ペイロードの sys_id を返します。
- ペイロードの重複排除機能をサポートします。
- サマリを生成します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明

input	文字列	必須です。入力ペイロード。追加
		文字列。
		`"input" {`
		` "items": [Array],`
		` "referenceItems": [Array],`
		` "relations": [Array]`
		`}`

input.items	オブジェクトのアレイ	追加または更新するアイテム。
		`"items": [`
		` {`
		`  "className": "String",`
		`  "display_values": {Object},`
		`  "internal_id": "String",`
		`  "lookup": [Array],`
		`  "related": [Array],`
		`  "settings": {Object},`
		`  "sys_object_source_info": {`
		`  "values": {Object}`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		}]
input.items.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_ci_linux_serv CMDB クラス/テーブルにするこ

input.items.display_values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前と値の
		ルド。名前はフィールド名で、値
		の表示値の代わりに sys_id を使
		input.items.lookup.value
		
		参照フィールド名は、次のように
		ります。
		"display_values": {
		"model_id": "String",
		"location": "String"
		}

input.items.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。

input.items.lookup	オブジェクトのアレイ	ルックアップを含むトップレベル
		スの識別)。これらのレコードは
		ブルに基づいて構成アイテムを識
		
		例：
		"lookup": [
		{
		"className": "String",
		"internal_id": "String",
		"sys_object_source_info": {
		"values": {Object}
		}
		]

input.items.lookup.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_serial_numbe の CMDB クラス/テーブルにす
input.items.lookup.internal_id	文字列	関連付けられたペイロードの一意 これは任意の値にすることができ ります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

input.items.lookup.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のデータソースの一意の CI
		ると、名前と値のペアが異なる場
		`"sys_object_source_info": {`
		`"source_feed": "String",`
		`"source_name": "String",`
		`"source_native_key": "String`
		`"source_recency_timestamp`
		`}`

input.items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含める して、このアイテムを送信する データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意のキ データソースはこのキーを生成し ことができます。
input.items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.lookup.values	オブジェクト	名前と値のペアとしての CI のフ
		名です。参照フィールドを更新す
		があります。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		`"values": {`
		`"serial_number": "String",`
		`"serial_number_type": "Strin`
		`"valid": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"mac_address": "String"`
		`}`

input.items.related	オブジェクトのアレイ	関連リストを含むトップレベルの
		[cmdb_related_entry] のルール
		ドのタイプを定義します。これら
		を含む関連テーブルに基づいて
		
		関連テーブルは、cmdb_ci を拡
		らのレコードは、構成アイテムの
		`"related" [`
		`{`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"className": "String",
		"internal_id": "String",
		"sys_object_source_info": {
		"values": {Object}
		}
		]</pre>

input.items.related.className	文字列	必須です。作成または更新する構 sys_class_name。 この値は、cmdb_software_ins CMDB クラス/テーブルにするこ
input.items.related.internal_id	文字列	このペイロードのこの関連アイテ きますが、ペイロード内で一意で

input.items.related.sys_object_source_info	オブジェクト	指定されたデータソースの一意の
		もソースが異なると、名前と値の
		<pre>"sys_object_source_info": {
		"source_feed": "String",
		"source_name": "String",
		"source_native_key": "String
		"source_recency_timestamp
		}</pre>

input.items.related.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含める して、このアイテムを送信するフ データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソースを識別し テーブルの discovery_source フ 要があります。
input.items.related.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	関連アイテムのソースからの一意 データソースはこのキーを生成し ことができます。
input.items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
input.items.related.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の 前はフィールド名です。参照フィ 必要があります。参照フィールド は、*values* オブジェクトではな 報を渡します。 フィールド名とタイプは、次の。 異なります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		"values": {
		"host_name": "String",
		"ip_address": "String",
		"name": "String",
		"os_name": "String",
		"sys_class_name": "String"
		}

input.items.settings	オブジェクト	許可される更新のタイプを定義
		"settings": {
		"skipReclassificationRestrict
		"updateWithoutDowngrade"
		"updateWithoutSwitch": Boo
		"updateWithoutUpgrade": Bo
		}

input.items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	ブール	IRE がペイロードアイテムのク かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキッ • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutDowngrade	ブール	このアイテムの更新とダウングレ フラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とダウ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutSwitch	ブール	アイテムを更新してクラスを切り 有効な値： • true：アイテムを更新します • false：アイテムの更新とクラ デフォルト値：false
input.items.settings.updateWithoutUpgrade	ブール	このアイテムの更新とアップグレ フラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：アイテムを更新しますか • false：アイテムの更新とアッ デフォルト値：false

input.items.sys_object_source_info	オブジェクト	特定のソースの一意の CI ID。
		`"sys_object_source_info": {`
		`"source_feed": "String",`
		`"source_name": "String",`
		`"source_native_key": "String`
		`"source_recency_timestamp`
		`}`

input.items.sys_object_source_info.source_feed	文字列	ソースに複数のフィードを含めを して、このアイテムを送信するフ データソースはこのフィード名を る任意の文字列を指定できます。
input.items.sys_object_source_info.source_name	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。
input.items.sys_object_source_info.source_native_key	文字列	ソースからのアイテムの一意の データソースはこの キーを生成し ことができます。
input.items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	文字列	アイテムがスキャンされた UTC 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:s

input.items.values	オブジェクト	この関連アイテム用に名前/値の
		前はフィールド名です。参照フィ
		必要があります。参照フィールド
		は、*values* オブジェクトではな
		報を渡します。
		
		フィールド名とタイプは、次の。
		異なります。
		`"values": {`
		`"host_name": "String",`
		`"ip_address": "String",`
		`"name": "String",`
		`"os_name": "String",`
		`"sys_class_name": "String"`
		`}`

input.referenceItems	オブジェ	入力ペイロード内のアイテム間の は、クラスで定義された IRE ル す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クトのアレイ	"referenceItems": [{ "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" }]
input.referenceItems.referenced	文字列	別のアイテムによって参照されて *internal_id*。
input.referenceItems.referencedBy	文字列	別のアイテムを参照するアイテム
input.referenceItems.referenceField	文字列	*referencedBy* アイテムのクラ
input.relations	オブジェクトのアレイ	入力ペイロードのアイテム間の関 このアレイ内のオブジェクトは、 • オブジェクトは、*parent* お のトップレベルアイテム (のみ ロード *items* アレイのアイテ "relations": [{ "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {O "type": "String" }] • オブジェクトは、*parent_id* て、最上位レベルのアイテム、 含む任意の 2 つのアイテム間 イテムに対して定義された *in* "relations": [{ "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {O "type": "String" }]
input.relations.child	番号	関係の子 (items、items.related イ内の CI オブジェクトの整数イ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
input.relations.child_id	文字列	関係内の子アイテム (items、ite *internal_id*。
input.relations.parent	番号	*items* アレイ内の親アイテム (i の整数インデックス。
input.relations.parent_id	文字列	関係内の親アイテム (items、ite *internal_id*。

input.relations.sys_rel_source_info	オブジェクト	関係の検出ソース情報。非依存関
		[sys_rel_source] テーブルに保
		identifyCI() メソッドでは保
		
		データタイプ：オブジェクト
		`"sys_rel_source_info": {`
		`"source_name": "String",`
		`"source_feed": "String"`
		`}`

input.relations.sys_rel_source_info.source_name	文字列	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラ
input.relations.sys_rel_source_info.source_feed	文字列	検出ソース内のサブ検出/スキャ デフォルト:sys_rel_sourceテー [source_feed] 列に保存されま
input.relations.type	文字列	親アイテムと子アイテムの間に存 [cmdb_rel_type] テーブルから

オプション	オブジェクト	オプションですが、{} または nu
		効にするオプション。
		
		注: デフォルトでは、また
		ている場合は、*partial_c*
		方が (これらが false に設定
		らの機能は、部分的ペイロー
		
		`"options": {`
		`"deduplicate_payloads": Bool`
		`"generate_summary": Boolea`
		`"partial_commits": Boolean,`
		`"partial_payloads": Boolean,`
		`"skip_updating_last_scan_to_`
		`"skip_updating_source_last_`
		`}`

options.deduplicate_payloads	ブール	重複アイテムが結合されているか ラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：重複アイテムを結合し • false：重複アイテムをエラー デフォルト：true
options.generate_summary	ブール	返された結果にサマリー情報が含 返されるサマリー情報の詳細に *<String>.summary* を参照して 有効な値： • true：サマリー情報を含めます • false:サマリー情報を含めませ デフォルト値：false
options.partial_commits	ブール	部分的コミットのサポートが有効 については、「拡張 IRE 機能 有効な値： • true：部分的コミットは有効で • false：部分コミットは無効で デフォルト：true
options.partial_payloads	ブール	部分的ペイロードのサポートが有 の詳細については、「拡張 IRE ルを作成する」を参照してく 有効な値： • true：部分的ペイロードは有効 • false：部分的ペイロードは無 デフォルト：true
options.skip_updating_last_scan_to_now	ブール	sys_object_source の last_scan かを示すフラグ。 有効な値： • true：*source_recency_ti* *sys_object_source_info* last_scan 時間フィールドを更 • false：sys_object_source の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：glide.identificatio システムのプロパティの 値を使
options.skip_updating_source_last_discovered_to_now	ブール	構成アイテム [cmdb_ci] テーブ last_discovered フィールドの更 有効な値： • true：ペイロードアイテムの は、discovery_source フィー ません。 • false：discovery_source フ します。 デフォルト： glide.identification_engine.skip システムのプロパティの値を使用
source	文字列	CI 情報のデータソース。この値 discovery_source フィールドに す。

返される内容

タイプ	説明

<String>	入力文字列内の構成アイテムの結果のリストである JSON 形式の文字列。
	
	データタイプ：文字列
	
	{
	"additionalCommittedItems": [Array],
	"additionalCommittedRelations": [Array],
	"hasError": Boolean,
	"hasWarning": Boolean,
	"items": [Array],
	"relations": [Array],
	"summary": {Object}
	}

<String>.additionalCommittedItems	現在のペイロードの IRE 処理中にコミットされても、現在の入力ペイロードに存在しなかった CI のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "additionalCommittedItems": [{ "className": "String", "errorCount": Number, "operation": "String", "identificationAttempts": [Array], "inputIndices": [Array],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [Array],
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.additionalCommittedRelations	挿入または更新する要求本文 *relations* リストに含まれていなかった依存関係性 CI の説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"additionalCommittedRelations": [
	{
	"className": "String",
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds": [Array],
	"operation": "String"
	}
	]</pre>

<String>.hasError	アイテムまたは関係にエラーがあるかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
<String>.hasWarning	アイテムまたは関係に警告があるかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール

<String>.items	作成または更新された CI の説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"items": [
	{
	"additionalRelatedItems": [Array],
	"className": "String",
	"duplicateIndices": [Array],
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts": [Array],
	"identifierEntrySysId": "String",
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"maskedAttributes": [Array],
	"operation": "String",
	"relatedSysIds": [Array],
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

<String>.items.additionalRelatedItems	処理されたが入力ペイロードの一部として提供されなかった追加のルックアップおよび関連アイテムに関する情報。これらのアイテムは部分的ペイロードからのものです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"additionalRelatedItems": [ { "className": "String", "inputIndices": [Array], "mergedPayloadIds": [Array], "operation": "String", "sysId": "String" } ]`
<String>.items.additionalRelatedItems.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応する要求本文 *items* アレイからの CI のインデックス値。 データタイプ：数値のアレイ
<String>.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	関連アイテムに結合された部分的なペイロードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads]
<String>.items.additionalRelatedItems.operation	操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • NO_CHANGE：CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.additionalRelatedItems.sysId	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.className	作成または更新された CI のクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.duplicateIndices	現在のアイテムに重複する CI のインデックスのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.errorCount	アイテムの処理中に発生したエラーの数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

<String>.items.errors	この CI の処理中に発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.items.errors.error	CI の処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.errors.message	CI の処理中に発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

<String>.items.identificationAttempts	CI を識別するために実行された試行のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"identificationAttempts": [
	{
	"attemptResult": "String",
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttributes": [Array],
	"identifierName": "String",
	"searchOnTable": "String"
	}
	]

<String>.items.identificationAttempts.attemptResult	CI の識別の試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成功しました。指定された属性と完全に一致する一意の CI が識別子ルールテーブルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラーのため識別に失敗しました。指定された属性に対して照合しているときに、識別子ルールテーブルに重複する CI が見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗しました。指定された属性と一致する CI が識別子ルールテーブルで見つかりませんでした。 • SKIPPED：識別は試行されませんでした。この識別子ルールテーブルの検索に必要な属性が指定されなかったため、ルールは適用されませんでした。 データタイプ：文字列
<String>.items.identificationAttempts.attributes	識別プロセス中に使用された CI ID エントリ属性のリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	属性の名前とタイプは、次のような使用される要求本文データと識別子によって異なります。 `"attributes": [ "serial_number": "String", "serial_number_type": "String", ]`
<String>.items.identification_attempts.identifier_name	CI の識別試行に使用される識別子ルール。 データタイプ：文字列
<String>.items.identification_attempts.search_on_table	識別プロセスに検索されるテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<String>.items.identifier_entry_sys_id	CI を識別するために使用される識別子ルールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:識別子エントリ [cmdb_identifier_entry]
<String>.items.info	アイテムの処理に関する追加情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
<String>.items.info.code	スキップされた再分類タイプ。 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWITCH • SKIPPED_CLASS_DOWNGRADE • SKIPPED_CLASS_UPGRADE データタイプ：文字列
<String>.items.info.message	再分類をスキップする理由に関する追加のインサイトを提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.info.ruleSysId	スキップした再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールのために IRE が再分類をスキップする場合にのみ適用されます。ペイロードまたはグローバルフラグのために再分類がスキップされた場合、この値は空になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.items.inputIndices	対応する入力 CI のインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連 CI またはルックアップ CI の場合は、JSON オブジェクトのリストです。 データタイプ：数値のアレイ
<String>.items.maskedAttributes	調整ルール の定義に従って、権限のないデータソースによる更新がスキップされた属性のリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.operation	実行された操作。 可能な値： • INSERT：新しい CI がデータベースに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLETE：アイテムは cmdb_ire_incomplete_payloads テーブルに保存されました。 • INSERT_AS_PARTIAL：アイテムは cmdb_ire_partial_payloads テーブルに保存されました。 • UPDATE：既存の CI が更新されました。 • UPDATE_WITH_DOWNGRADE：CI が更新され、クラスがより汎用的なクラス (先祖クラス) に変更されました。 • UPDATE_WITH_SWITCH：CI が更新され、クラスが先祖または子孫ではないクラスに変更されました。 • UPDATE_WITH_UPDRADE：CI が更新され、クラスがより特化されたクラス (子孫クラス) に変更されました。 データタイプ：文字列

<String>.items.relatedItems	処理された関連アイテムに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedItems": [
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"mergePayloadIds": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String",
	"warningCount": Number,
	"warnings": [Array]
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<String>.items.relatedItems.className	関連アイテムのクラス/テーブル名 (sys_class_name)。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errorCount	関連アイテムの処理中に検出されたエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.errors	関連アイテムの処理中に発生したエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedItems.errors.error	関連アイテムの処理中に発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.errors.message	関連アイテムの処理中に発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.inputIndices	対応する入力アイテムのインデックス。最上位レベルのアイテムの場合は、整数のリストです。関連アイテムまたはルックアップアイテムの場合は、JSON オブジェクトのリストです。 データタイプ：数値のアレイまたはオブジェクトのアレイ `"inputIndices": [ { "mainIndex": Number, "subIndex": Number } ]`
<String>.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対応する要求本文 *items* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求本文 *items.lookup* アレイからのインデックス値。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中に CI と結合された部分的ペイロードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.items.relatedItems.operation	実行された操作。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • INSERT：新しい関連 CI がデータベースに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLETE：アイテムは cmdb_ire_incomplete_payloads テーブルに保存されました。 • INSERT_AS_PARTIAL：アイテムは cmdb_ire_partial_payloads テーブルに保存されました。 • NO_CHANGE：関連 CI は変更されませんでした。 • UPDATE：既存の関連 CI が更新されました。 • UPDATE_WITH_DOWNGRADE：関連 CI が更新され、クラスがより汎用的なクラス (先祖クラス) に変更されました。 • UPDATE_WITH_SWITCH：関連 CI が更新され、クラスが先祖または子孫ではないクラスに変更されました。 • UPDATE_WITH_UPDRADE：関連 CI が更新され、クラスがより特化されたクラス (子孫クラス) に変更されました。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.sysId	関連アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
<String>.items.relatedItems.warningCount	関連アイテムの処理中に発生した警告の数。 データタイプ：数値
<String>.items.relatedItems.warnings	関連アイテムの処理中に発生した警告の説明。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
<String>.items.relatedSysIds	関連アイテムのルックアップベースの識別中に使用される CI の sys_id 値のリスト。 データタイプ：文字列
<String>.items.sys_id	更新または作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.relations	処理された関係に関する情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	"relations": [
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

<String>.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値:cmdb_rel_ci:CI 関係テーブル。 データタイプ：文字列
<String>.relations.errorCount	依存関係 CI の処理中に発生したエラーの数。 データタイプ：数値

<String>.relations.errors	この依存関係性 CI の処理中に発生したエラーを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

<String>.relations.inputIndices	この依存関係 CI に対応する要求本文 *relations* アレイ内の依存関係 CI オブジェクトのインデックス。 データタイプ：アレイ
<String>.relations.operation	実行された操作のタイプ。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が新しいレコードとしてターゲットテーブルに挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLETE：依存関係 CI にエラーがあり、CMDB IRE 不完全ペイロード [cmdb_ire_incomplete_payloads] テーブルに挿入されました。 • INSERT_AS_PARTIAL：依存関係 CI にエラーがあり、CMDB IRE 部分的ペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに挿入されました。 • NO_CHANGE：操作は実行されませんでした。 • UPDATE：ターゲットテーブルの既存の依存関係 CI が更新されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<String>.relations.sysId	依存関係 CI の sys_id。 データタイプ：文字列
<String>.summary	クラスごとに挿入または更新されたアイテムの数に関する統計情報を提供する JSON プロパティのリスト。 データタイプ：アレイ
<String>.summary.<class_name>	特定のクラスの統計情報。 データタイプ：オブジェクト `<class_name>: { "additionalInsertedItemCount": Number, "errorCount": Number, "incompleteItemCount": Number, "insertedItemCount": Number, "partialItemCount": Number, "skippedItemCount": Number, "unchangedItemCount": Number, "updatedItemCount": Number, "warningCount": Number }`
<String>.summary.<class_name>.additionalInsertedItemCount	部分的ペイロードの処理のために挿入されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.errorCount	アイテムの処理中に発生したエラーの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.incompleteItemCount	CMDB IRE で完全なペイロードが [cmdb_ire_incomplete_payloads] テーブルに挿入されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.insertedItemCount	作成されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.partialItemCount	部分的ペイロードが [cmdb_ire_partial_payloads] に保存されているアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.skippedItemCount	スキップされたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.unchangedItemCount	エントリがあっても変更されなかったアイテムの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.updated.count	更新されたアイテムの数。 データタイプ：数値
<String>.summary.<class_name>.warning.count	処理時に警告を生成したアイテムの数。 データタイプ：数値

```
var payload = {
"items": [
{
"className": "cmdb_ci_win_server",
"values": {
  "chassis_type": "Desktop",
  "os": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "name": "Windows2012Server1",
  "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
  "cpu_count": "1"
 },
 "lookup": [
 {
   "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "0000-0011-1690-8730-8636-5722-52",
    "serial_number_type": "bios"
   },
   "className": "cmdb_serial_number"
 },
 {
  "values": {
    "valid": "true",
    "serial_number": "3311-9736-4988-9744-1749-4183-41",
    "serial_number_type": "chassis"
   },
  "className": "cmdb_serial_number"
 }],

  "internal_id": "16777219",
  "sys_object_source_info": {
    "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
    "source_name": "ServiceNow",
    "source_native_key": "16777219",
    "source_recency_timestamp": "2019-10-18 08:31:23"
 }},
 {
 "className": "cmdb_ci_spkg",
 "values": {
  "name": "Windows 2012 R2 Datacenter",
  "key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL"
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "related": [
   {
    "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219",
     "values": {
       "name": "Windows 2012 R2 Datacenter-SAMLABVM52"
     },
     "className": "cmdb_software_instance",
     "sys_object_source_info": {
       "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
       "source_name": "ServiceNow",
       "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }},
 {
   "internal_id": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777229",
   "values": {
   },
   "className": "cmdb_software_instance",
   "sys_object_source_info": {
     "source_feed": "SN Discovery Feed 1",
     "source_name": "ServiceNow",
     "source_native_key": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777229"
 }}
],
 "settings" : {
       "skipReclassificationRestrictionRules" : "true",
       "updateWithoutDowngrade" : "true",
       "updateWithoutUpgrade" : "true",
       "updateWithoutSwitch" : "true"
     }},
 {
 "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
 "values": {
   "running_process_key_parameters": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b/temp
org.apache.catalina.startup.Bootstrap start",
   "install_directory": "/opt/OV/nonOV/tomcat/b",
   "name": "Tomcat@hpom9:3443",
   "server_port": "8006",
   "sys_class_name": "cmdb_ci_app_server_tomcat"
 },

 "internal_id": "tomcat_id"
 }],

"relations": [
 {
   "parent_id": "tomcat_id",
   "child_id": "16777219",
   "type": "Runs on::Runs"
 }],

"referenceItems": [
 {
   "referenceField": "installed_on",
   "referenced": "16777219",
   "referencedBy": "Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter_:::_NULL|16777219"
 }]};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var input = new JSON().encode(payload);
var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.identifyCIEnhanced('ServiceNow', input, {});
```

出力：


```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_win_server",
   "operation": "INSERT",
   "relatedSysIds": [
    null,
    null
   ],
   "relatedItems": [
    {
     "errors": [],
     "operation": "INSERT",
     "className": "cmdb_serial_number",
     "errorCount": 0,
     "markers": [],
     "inputIndices": [
      {
       "mainIndex": 0,
       "subIndex": 0
      }
     ],
     "mergedPayloadIds": [],
     "warningCount": 0
    },
    {
     "errors": [],
     "operation": "INSERT",
     "className": "cmdb_serial_number",
     "errorCount": 0,
     "markers": [],
     "inputIndices": [
      {
       "mainIndex": 0,
       "subIndex": 1
      }
     ],
     "mergedPayloadIds": [],
     "warningCount": 0
    }
   ],
   "identificationAttempts": [
    {
     "attributes": [],
     "info": "sys_object_source NO_MATCH",
     "identifierName": "",
     "attemptResult": "NO_MATCH",
     "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
     "attributes": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "serial_number",
        "serial_number_type"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attributes": [
        "serial_number"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attributes": [
        "name"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attributes": [
        "mac_address",
        "name"
      ],
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }
  ],
  "errorCount": 0,
  "markers": [],
  "inputIndices": [
    0
  ],
  "mergedPayloadIds": [],
  "warningCount": 0
},
{
  "className": "cmdb_ci_spkg",
  "operation": "INSERT",
  "relatedSysIds": [
    null
  ],
  "relatedItems": [
    {
      "errors": [],
      "operation": "INSERT",
      "className": "cmdb_software_instance",
      "errorCount": 0,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "markers": [],
        "inputIndices": [
         {
          "mainIndex": 1,
          "subIndex": 0
         }
        ],
        "mergedPayloadIds": [],
        "warningCount": 0
       },
       {
        "errors": [],
        "warnings": [
         {
          "error": "MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES",
          "message": "In payload missing minimum set of input
 values for criterion (matching) attributes from identify rule for table
 [cmdb_software_instance]. Add these input values in payload item
 '{\"className\":\"cmdb_software_instance\",\"values\":{},\"internal_id\":
\"f7273cccec30101056cd4bb46eb4db5d\",\"sys_object_source_info\":{\"source_feed\":\"SN
 Discovery Feed 1\",\"source_name\":\"ServiceNow\",\"source_native_key\":\"Microsoft
 Windows Server 2012 R2
 Datacenter_:::_NULL|16777229\"},\"settings\":{},\"sys_ire_info\":{\"ire_received_time\":
\"2020-05-10 17:57:48\"}}'"
         }
        ],
        "operation": "INSERT_AS_PARTIAL",
        "className": "cmdb_software_instance",
        "errorCount": 0,
        "sysId": "Unknown",
        "markers": [],
        "inputIndices": [
         {
          "mainIndex": 1,
          "subIndex": 1
         }
        ],
        "mergedPayloadIds": [],
        "warningCount": 1
       }
      ],
      "identificationAttempts": [
       {
        "attributes": [],
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "hybridEntryCiAttributes": []
       },
       {
        "attributes": [
         "key"
        ],
        "identifierName": "Software",
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "searchOnTable": "cmdb_ci_spkg",
        "hybridEntryCiAttributes": []
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      1
    ],
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0
  },
  {
    "className": "cmdb_ci_app_server_tomcat",
    "operation": "INSERT",
    "identificationAttempts": [
      {
        "attributes": [],
        "info": "sys_object_source SKIPPED",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }
    ],
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      2
    ],
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0
  }
 ],
 "additionalCommittedItems": [],
 "relations": [
  {
    "className": "cmdb_rel_ci",
    "operation": "INSERT",
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
      0
    ],
    "mergedPayloadIds": [],
    "warningCount": 0
  }
 ],
 "additionalCommittedRelations": []
}
```


IdentificationEngineScriptableApi - runIdentificationAudit(GlideRecord now_GR)

指定された構成アイテム (CI) に対して識別監査を実行して、重複を検出します。

重複が見つかった場合は、重複タスクが作成されます。このメソッドは、独立した識別ルールを持つ CI タイプでのみ使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	重複を検出する監査の実行対象となる CI。CI は独立した識別ルールを持っている必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、サーバーに重複タスクがないか確認し、重複タスクの修正を作成する方法を示しています。

```
var grServer = new GlideRecord('cmdb_ci_server');
grServer.query();
while (grServer.next()) {
    SNC.IdentificationEngineScriptableApi.runIdentificationAudit(grServer);
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `runIdentificationAudit(GlideRecord now_GR)` メソッドを使用するには、対応するスコープ対象の IdentificationEngine メソッド runIdentificationAudit(GlideRecord now_GR) を使用します。

IDResult - グローバル

`IDResult` スクリプトインクルードは、CI ID の結果のコンテナークラスです。

サーバー側の検出スクリプトで使用します。

IDResult - IDResult(ブーリアン **explore,** 文字列 **sysID)**

IDResult クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
explore	ブーリアン	CI を探す必要がある場合は true、必要ない場合は false に設定します。
sysID	文字列	既存の CI の sys_id。既存の CI が見つからない場合は null。

IEventSender - グローバル

`IEventSender` API は、MID サーバー から ServiceNow インスタンスにイベントを送信し、イベントキューのステータスを照会するメソッドを提供します。

このクラス内のメソッドを呼び出す前に、`SNEventSenderProvider.getEventSender()` メソッドを呼び出して IEvent オブジェクトをインスタンス化する必要があります。

`Event` API を使用して、イベント内のフィールドを追加/更新します。`SNEventSenderProvider` API を使用して、イベント送信者オブジェクトをインスタンス化します。その後で `IEventSender` API を使用して、ServiceNow インスタンスにイベントを送信します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API にアクセスするには、Event Management (com.glideapp.itom.snac) プラグインを有効にする必要があります。イベント管理プラグインには個別のサブスクリプションが必要であり、アクティブ化する必要があります。このプラグインにはデモ データが含まれ、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合はアクティブ化します。

イベント管理の詳細については、「 イベント管理 」を参照してください。

IEventSender - getQueueSize()

イベントキューのサイズを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	イベントキューのサイズ。 イベントキューが現在実装されていない場合は「0」を返します。

```
var event = new Event();
event.setField("source","SAP Solman");
event.setField("severity","3");
event.setField("time_of_event", "2019-18-05 13:12:05");
event.setField("type", "SAP object");
event.setField("user", "admin"); // parameter added to additional info section

var eventSender = SNEventSenderProvider.getEventSender();
var sendStatus = eventSender.sendEvent(event); //send event
var queueSize = eventSender.getQueueSize() // check the size of the event queue
```

IEventSender - isFullQueue()

イベントキューが最大サイズを超えたかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	イベントキューが最大サイズを超えたかどうかを示すフラグ。このフラグが出た場合、キューのサイズが小さくなるまで、追加のイベントメッセージをキューに入れることはできません。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：イベントキューが満杯です。 • false：イベントキューが満杯でないため、さらにイベントエントリーを追加できます。

```
var eventSender = SNEventSenderProvider.getEventSender();
if (!eventSender.isFullQueue()) // If queue is not full, send event
  eventSender.sendEvent(event);
```

IEventSender - sendEvent(オブジェクト **event)**

指定されたイベントをイベントキューに配置します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
event	IEventSender	イベントキューに配置するイベントオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	イベントが正常にキューに格納されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：イベントがキューに格納されました • false：エラー

```
var eventSender = SNEventSenderProvider.getEventSender();
eventSender.sendEvent(event); //send event
```

Image - スコープ指定、グローバル

画像と PDF に挿入するそのレイアウトを表す Image オブジェクトを作成します。スケール、配置、境界色などの属性を定義できます。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

次のいずれかの方法を使用して、PDF に画像を追加できます。

- Cell – addImage(画像 image) – テーブルセルに画像を追加する
- Table – addImageCell(画像 image) – 画像を含むセルをテーブルに追加する
- Document – addImage(画像 image) - ページに画像を追加する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Image - Image(文字列 **attachmentSysId)**

新しい *Image* オブジェクトをインスタンス化します。画像添付ファイルが存在し、変更できるかどうかを確認するために使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attachmentSysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の画像の sys_id。

次の例は、*Image* オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var image = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<sys_id>");
```

Image – scaleAbsolute(数字 **width,** 数字 **height)**

画像を幅と高さのサイズ (絶対値) に拡大縮小します。この設定では画像の幅と高さの比率が保持されないため、設定が正確でないと望ましくないサイズに拡大される可能性があります。

画像の幅と高さの比率を保持した絶対値のサイズに拡大縮小するには、scaleToFit() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	番号	画像の幅 (単位：ポイント)。
height	番号	画像の高さ (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、絶対値の幅と高さを設定して PDF に画像を追加する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var scaleAbsPic = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<img_sys_id>");
scaleAbsPic.scaleAbsolute(25,50);

document.addImage(scaleAbsPic);

document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docWithImg.pdf");
```

Image – scaleToFit(数字 **width,** 数字 **height)**

幅と高さの比率を維持して画像を絶対値のサイズに拡大縮小します。

結果の出力は画像のアスペクト比によって異なります。幅と高さのパラメーター値が画像のアスペクト比と一致しない場合、一方の値が指定された値よりも小さく出力に表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数字	画像の最大幅 (単位：ポイント)。
height	数字	画像の最大の高さ (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、Cell – addImage() メソッドを使用して拡大縮小された画像を挿入する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// add a table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table([1,3],false);

// text for the left column
var text = "sample image";

// add a table cell for the image in the right column
var imgCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell(1, 1);

// add an image and set it scale-to-fit
var scaleToFitPic = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<img_sys_id>");
scaleToFitPic.scaleToFit(90,175);

// add the image to the cell
imgCell.addImage(scaleToFitPic);

table.addTextCell(text);
table.addCell(imgCell);

// Here's a paragraph
var para = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("The following table image uses scale to fit.");

document.addParagraph(para);
document.addTable(table);

document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "imgScaleToFit.pdf");
```

Image – setAutoScale(ブーリアン **value)**

サイズを保持して、ページまたはセルの幅と高さを拡大縮小できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	ブーリアン	画像を自動的に拡大/縮小するかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：画像を自動的に拡大縮小する • false：画像は拡大縮小されない デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、自動的に拡大縮小して PDF に画像を追加する方法を示しています。画像を追加する際は Table – addImageCell() メソッドを使用します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// Add a table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table([1,2],false);

// Text in left column
var text = "sample image";

// Image in right column
var autoScaledPic = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<image_sys_id>");
autoScaledPic.setAutoScale(true);

table.addTextCell(text);
table.addImageCell(autoScaledPic);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "imgAutoScale.pdf");
```

Image – setColoredBorder(色 color, 数字 width)

指定された色で PDF に境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	画像の境界線の色。
width	数字	境界線の幅 (単位：ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の例は、画像に赤色の境界線を 5 ポイントの幅で設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([1.0,0.0,0.0]);

// declare image using sys attachment
var image = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<imgAttachment_sys_id>");

image.setColoredBorder(borderColor, 5);

document.addImage(image);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docWithBorderedImage.pdf");
```

Image – setHorizontalAlignment(文字列 **alignment)**

画像の水平配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	ページまたはブロック要素に画像の位置調整を配置します。 有効な値： • 中心 • 左 • 右 デフォルト：左

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、PDF ページに中央揃えの画像を追加する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare image using sys attachment
var image = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<imgAttachment_sys_id>");

String alignment = "Center";
image.setHorizontalAlignment(alignment);

document.addImage(image);
// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<sys_id>", "docWithImageCentered.pdf");
```

Image – setNoBorder()

境界線なしで画像を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに境界線なしの画像を追加する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare image using sys attachment
var image = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<imgAttachment_sys_id>");

image.setNoBorder();

document.addImage(image);
document.saveAsAttachment("incident", "<sys_id>", "docWithImgNoBorder.pdf");
```

インタラクション - スコープ対象

`インタラクション` API には、インタラクションレコードの動作を定義できるメソッドが用意されています。

このクラスには、Interaction Logging, Routing, and Queueing プラグイン (com.glide.interaction) が必要であり、 `sn_interaction` 名前空間で実行されます。

インタラクション - accept()

新しいインタラクションを受け入れます。

転送の承認は、処理待ちの転送に対してのみ機能します。インタラクションエージェント転送 (Interaction Agent Transfer) [interaction_agent_transfer] テーブルで転送待ちを検索します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	転送が受け入れられた場合は true を返します。

```
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
GR.get('b2c0a3af202a1300964f959e0488de75');
var interaction = sn_interaction.Interaction.getInteraction(GR).accept();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インタラクション - create(オブジェクトオプション)

インタラクションを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	インタラクションレコードのフィールド値。チャネルの sys_id とチャネルのメタデータを含むチャネルフィールドが必要です。 キューがパラメーターに含まれていない場合、システムから Interaction b2c0a3af202a1300964f959e0488de75 has no queue specified... running queue matching rules. が返されます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	Interaction

```
var interactionObj = sn_interaction.Interaction.create({
 channel: '28a59893873103002ae97e2526cb0b5d',
 channel_metadata:{},
 opened_for: '46d44a23a9fe19810012d100cca80666',
 queue: 'f3a50867b30303002186a72256a8dcb7'
});
```

インタラクション - **getInteraction(GlideRecord** インタラクション)

インタラクションレコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
interaction	GlideRecord	システムから取得されるインタラクションテーブル [interaction] のインタラクションレコード。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	Interaction

```
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
now_GR.get('608a21bd096a9300964ffbd57ba7dd8d');
var interaction = sn_interaction.Interaction.getInteraction(now_GR);
```

インタラクション - transferToAgent(文字列 **sysID)**

エージェントのsys_idを使用してインタラクションレコードをエージェントに転送します。

あるエージェントから別のエージェントにインタラクションを転送する場合は、GlideRecord API を使用してインタラクションを承認または却下する必要があります。GlideRecord API を使用してインタラクションのステータスを変更および更新します。詳細については、「GlideRecord - メソッドの更新」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドは廃止されました。

パラメーター

名前	タイプ	説明
SysID	文字列	インタラクションレコードの転送先となるユーザーの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
GR.get('24b927ef202a1300964f959e0488de2d');
var interaction = sn_interaction.Interaction.getInteraction(GR);
interaction.transferToAgent('6816f79cc0a8016401c5a33be04be441');
```

インタラクション - transferToQueue(String sysID)

インタラクションレコードをインタラクションキューに転送します。

あるキューから別のキューにインタラクションを転送すると、元のインタラクションがクローズされ、新しいキューにインタラクションが作成されます。

注: このメソッドは廃止されました。

パラメーター

名前	タイプ	説明
SysID	文字列	インタラクションレコードの転送先となるインタラクションキューの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
GR.get('24b927ef202a1300964f959e0488de2d');
var interaction = sn_interaction.Interaction.getInteraction(GR);
interaction.transferToQueue('86fee1933b101300088d832b44efc474');
```

IPAddress - スコープ対象、グローバル

IPAddress API は、ルーティング可能、ユニキャスト、マルチキャスト、パブリック、予約済みなど、指定された IP アドレスのさまざまなステータスをチェック可能にするメソッドを提供します。また、IP アドレスの canonical (短縮/標準) および展開形式を取得することもできます。

SNC グローバル名前空間でグローバル *IPAddress* クラスとそれに関連するメソッドにアクセスします。

この API には、静的なメソッドと静的でないメソッドがあります。isV4() メソッドと isV6() メソッドは、静的実装と非静的実装の両方を提供します。非静的メソッドの利点は、 IPAddress() オブジェクトをインスタンス化するために IPAddress() メソッドを呼び出す必要がないことです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

IPAddress - IPAddress(文字列 **ipAddress)**

指定された IP アドレスの IPAddress オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	IPAddress オブジェクトの作成対象となる IP アドレス。

次のコード例は、静的でない *IPAddress* メソッドを呼び出すときに IPAddress コンストラクターを呼び出す方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");

  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var ip2 = gs.getSession().getClientIP().toString();
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + ip2);
  gs.info("ip address 1 is routable?: " + new SNC.IPAddress(ip).isRoutable());
  gs.info("ip address 2 is routable?: " + new SNC.IPAddress(ip2).isRoutable());
}
```

IPAddress - canonicalize(文字列 **ipAddress)**

アドレスからゼロパディングを削除して、指定された IP アドレスの正規化された (短縮/標準) 形式を返します。

たとえば、「0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001」という IPv6 アドレスの正規化された形式は「::1」です。「192.168.001.002」という IPv4 アドレスの正規化された形式は「192.268.1.2」です。

注: これは静的メソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列またはオブジェクト	正規化する IP アドレス、またはその IP アドレスを含むスコープ対象の IPAddress オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	正規化された (短縮/標準化された) IP アドレス。

次の例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して IPv6 IP アドレスを正規化する方法を示しています。

```
function() {
  var grCMDB = new GlideRecord('cmdb_ci');
  grCMDB.get("SYS_ID");
  var ip = grCMDB.getValue('ip_address');
  gs.info("ip address: " + ip);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info("canonicalized ip: " + SNC.IPAddress.canonicalize(ip));
}
```

出力：

```
ip address: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
canonicalized ip: ::1
```

IPAddress - getExpanded(文字列 ipAddress)

指定された IP アドレスの拡張形式を返します

たとえば、「::1」という IPv6 アドレスの拡張形式は「0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001」です。「192.268.1.2」という IPv4 アドレスの拡張形式は「192.168.001.002」です。

注: これは静的メソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	拡張する IP アドレス。

返される内容

タイプ	説明
文字列	拡張 IP アドレス。

次の例は、このメソッドのスコープ指定バージョンを使用して IPv6 IP アドレスを拡張する方法を示しています。

```
function() {
  var grCMDB = new GlideRecord('cmdb_ci');
  grCMDB.get(SYS_ID);
  var ip = grCMDB.getValue('ip_address');
  gs.info("ip address: " + ip);
  gs.info("expanded ip: " + SNC.IPAddress.getExpanded(ip));
}
```

出力：

```
ip address: ::1
expanded ip: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
```

IPAddress - isLinkLocal()

指定された IPAddress オブジェクトがリンクローカル IP アドレスかどうかを判断します。

リンクローカル IP アドレスの詳細については、RFC 3927 および RFC 4291 を参照してください。

注: これは静的でないメソッドです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトがリンクローカルアドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスはリンクローカルアドレスです。 • false：IP アドレスはリンクローカルアドレスではありません。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスがリンクローカルアドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");

  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is link local?: " + new SNC.IPAddress(ip).isLinkLocal());
  gs.info("ip address 2 is link local?: " + new SNC.IPAddress(start_ip).isLinkLocal());
}
```

出力：

```
ip address 1: ::1
ip address 2: fe80:1::1
ip address 1 is link local?: false
ip address 2 is link local?: true
```

IPAddress - isLocalhost()

指定された IPAddress オブジェクトがループバック IP アドレスかどうかを判断します。

ループバック IP アドレスの詳細については、「IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry」および「IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry」を参照してください。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトがループバック IP アドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスはループバック IP アドレスです。 • false：IP アドレスはループバック IP アドレスではありません。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスがループバック IP アドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is localhost?: " + new SNC.IPAddress(ip).isLocalhost());
  gs.info("ip address 2 is localhost?: " + new SNC.IPAddress(ip2).isLocalhost());
}
```

出力：

```
ip address 1: 127.0.0.1
ip address 2: <current user's public IP Address>
ip address 1 is localhost?: true
ip address 2 is localhost?: false
```

IPAddress - isMulticast()

指定された IPAddress オブジェクトがマルチキャスト IP アドレスかどうかを判断します。

マルチキャスト IP アドレスの詳細については、RFC 2365 および RFC 3306 を参照してください。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトがマルチキャストアドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：IP アドレスはマルチキャストアドレスです。 • false：IP アドレスはマルチキャストアドレスではありません。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスがマルチキャストアドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is multicast?: " + new SNC.IPAddress(ip).isMulticast());
  gs.info("ip address 2 is multicast?: " + new SNC.IPAddress(start_ip).isMulticast());
}
```

出力：

```
ip address 1: ::1
ip address 2: 224.0.0.22
ip address 1 is multicast?: false
ip address 2 is multicast?: true
```

IPAddress - isPublic()

指定された IPAddress オブジェクトがパブリック IP アドレスかどうかを判断します。IP アドレスがルーティング可能で、予約済みアドレスでない場合、その IP アドレスはパブリックとみなされます。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトがパブリックアドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスはパブリックアドレスです。 • false：IP アドレスはパブリックアドレスではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスがパブリックアドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var ip2 = gs.getSession().getClientIP().toString();
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + ip2);
  gs.info("ip address 1 is public?: " + new SNC.IPAddress(ip).isPublic());
  gs.info("ip address 2 is public?: " + new SNC.IPAddress(ip2).isPublic());
}
```

出力：

```
ip address 1: 2001:1::1
ip address 2: <current user's public IP Address>
ip address 1 is public?: false
ip address 2 is public?: true
```

IPAddress - isReserved()

指定された IPAddress オブジェクトが予約済み IP アドレスかどうかを判断します。

予約済み IP アドレスの詳細については、「IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry」および「IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry」を参照してください。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトが予約済みアドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスは予約済みアドレスです。 • false：IP アドレスは予約済みアドレスではありません。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスが予約済みアドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var ip2 = gs.getSession().getClientIP().toString();
  gs.info("ip address 1: " + ip);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info("ip address 2: " + ip2);
  gs.info("ip address 1 is reserved?: " + new SNC.IPAddress(ip).isReserved());
  gs.info("ip address 2 is reserved?: " + new SNC.IPAddress(ip2).isReserved());
}
```

出力：

```
ip address 1: 2001:1::1
ip address 2: <current user's public IP Address>
ip address 1 is reserved?: true
ip address 2 is reserved?: false
```

IPAddress - isRoutable()

指定された IPAddress オブジェクトがルーティング可能 IP アドレスかどうかを判断します。

プライベートアドレスでもリンクローカルアドレスでもループバックアドレスでもない場合、IP アドレスはルーティング可能であるとみなされます。プライベートアドレスの詳細については、RFC 1918 および RFC 4193 を参照してください。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトがルーティング可能アドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスはルーティング可能アドレスです。 • false：IP アドレスはルーティング可能アドレスではありません。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスがルーティング可能アドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var ip2 = gs.getSession().getClientIP().toString();
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + ip2);
  gs.info("ip address 1 is routable?: " + new SNC.IPAddress(ip).isRoutable());
  gs.info("ip address 2 is routable?: " + new SNC.IPAddress(ip2).isRoutable());
}
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ip address 1: ::1
ip address 2: <current user's public IP Address>
ip address 1 is routable?: false
ip address 2 is routable?: true
```

IPAddress - isSameVersionAs(文字列 **ipAddress)**

渡された IPAddress オブジェクトが、指定された IP アドレスと同じバージョン (IPv4 または IPv6) であるかどうかを判別します。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	渡された IPAddress オブジェクトの IP アドレスと照合する IP アドレス。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された IP アドレスが IPAddress オブジェクトのものと同じバージョンかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスのバージョンは同じです。 • false：IP アドレスのバージョンは異なります。

次のコード例は、このメソッドのスコープ対象バージョンを使用して、さまざまな IP アドレスが同じバージョン (IPv4 または IPv6) であるかどうかを比較する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  var end_ip = grDiscover.getValue('end_ip_address');
  gs.info("ip address 1: "+ ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 3: " + end_ip);
  var ip1 = new SNC.IPAddress(ip);
  var ip2 = new SNC.IPAddress(start_ip);
  var ip3 = new SNC.IPAddress(end_ip);
  gs.info("ip address 1 is same version as ip address 2?: " + ip1.isSameVersionAs(ip2));
  gs.info("ip address 1 is same version as itself?: " + ip1.isSameVersionAs(ip1));
  gs.info("ip address 2 is same version as ip address 3?: " + ip2.isSameVersionAs(ip3));
}
```

出力：

```
ip address 1: 192.168.0.1
ip address 2: ::2
ip address 3: ::3
ip address 1 is same version as ip address 2?: false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ip address 1 is same version as itself?: true
ip address 2 is same version as ip address 3?: true
```

IPAddress - isUnicast()

指定された IPAddress オブジェクトがユニキャスト IP アドレスかどうかを判断します。

ユニキャストアドレスは実質的に、マルチキャストでないアドレスです。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	IP アドレスオブジェクトがユニキャストアドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスはユニキャストアドレスです。 • false：IP アドレスはユニキャストアドレスではありません。

次のコード例は、このメソッドのスコープ指定バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスがユニキャストアドレスであるかどうかを確認する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is unicast?: " + new SNC.IPAddress(ip).isUnicast());
  gs.info("ip address 2 is unicast?: " + new SNC.IPAddress(ip2).isUnicast());
}
```

出力：

```
ip address 1: 224.0.0.22
ip address 2: <current user's public IP Address>
ip address 1 is unicast?: false
ip address 2 is unicast?: true
```

IPAddress - isV4(文字列 ipAddress)

指定された IP アドレスが有効な IPv4 アドレスかどうかを判断します。

このメソッドには、静的実装と静的でない実装の両方があります。2 つのメソッドタイプを呼び出す方法は少々異なります。静的でない実装の場合、最初に IPAddress オブジェクトをインスタンス化する必要はなく、IPAddress クラス参照で IP アドレスを渡します。どちらも同じ応答を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	検証する IP アドレス。 静的でない実装の場合、IP アドレスはメソッドの呼び出しではなく IPAddress クラス参照で渡されます。 例: 新規 SNC。IPAddress("::1").isV4();.

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	指定された IP アドレスが有効な IPv4 アドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスは有効です。 • false：IP アドレスは無効です。

次の例は、このメソッドのスコープ指定の静的バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスが有効な IPv4 アドレスであるかどうかを検証する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is v4?: " + SNC.IPAddress.isV4(ip));
  gs.info(("ip address 2 is v4?: " + SNC.IPAddress.isV4(start_ip));
}
```

出力：

```
ip address 1: 192.168.0.1
ip address 2: ::2
ip address 1 is v4?: true
ip address 2 is v4?: false
```

次の例は、このメソッドのスコープ指定の静的でないバージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスが有効な IPv4 アドレスであるかどうかを検証する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is v4?: " + new SNC.IPAddress(ip).isV4());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info("ip address 2 is v4?: " + new SNC.IPAddress(start_ip).isV4());
}
```

出力：

```
ip address 1: 192.168.0.1
ip address 2: ::2
ip address 1 is v4?: true
ip address 2 is v4?: false
```

IPAddress - isV6(文字列 ipAddress)

指定された IP アドレスが有効な IPv6 アドレスかどうかを判断します。

このメソッドには、静的実装と静的でない実装の両方があります。2 つのメソッドタイプを呼び出す方法は少々異なります。静的でない実装の場合、最初に IPAddress オブジェクトをインスタンス化する必要はなく、IPAddress クラス参照で IP アドレスを渡します。どちらも同じ応答を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	検証する IP アドレス。 静的でない実装の場合、IP アドレスはメソッドの呼び出しではなく IPAddress クラス参照で渡されます。 例: `新規 SNC。IPAddress("::1").isV6();`.

戻り値

タイプ	説明
ブーリアン	指定された IP アドレスが有効な IPv6 アドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスは有効です。 • false：IP アドレスは無効です。

次の例は、このメソッドのスコープ指定の静的バージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスが有効な IPv6 アドレスであるかどうかを検証する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get(SYS_ID);
  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);
  gs.info("ip address 1 is v6?: " + SNC.IPAddress.isV6(ip));
  gs.info(("ip address 2 is v6?: " + SNC.IPAddress.isV6(start_ip));
}
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ip address 1: 192.168.0.1
ip address 2: ::2
ip address 1 is v6?: false
ip address 2 is v6?: true
```

次の例は、このメソッドのスコープ指定の静的でないバージョンを使用して、検出 IP 範囲 [discovery_range_item] テーブルのレコード内の IP アドレスが有効な IPv6 アドレスであるかどうかを検証する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('discovery_range_item');
  grDiscover.get("SYS_ID");

  var ip = grDiscover.getValue('network_ip');
  var start_ip = grDiscover.getValue('start_ip_address');
  gs.info("ip address 1: " + ip);
  gs.info("ip address 2: " + start_ip);

  gs.info("ip address 1 is v6?: " + new SNC.IPAddress(ip).isV6());
  gs.info("ip address 2 is v6?: " + new SNC.IPAddress(start_ip).isV6());

}
```

出力：

```
ip address 1: 192.168.0.1
ip address 2: ::1
ip address 1 is v6?: false
ip address 2 is v6?: true
```

IPAddress - isValid(文字列 **ipAddress)**

指定された IP アドレスが有効な IPv4 または IPv6 アドレスかどうかを判断します。

注: これは静的メソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipAddress	文字列	検証する IP アドレス。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された IP アドレスが有効な IPv4 または IPv6 アドレスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：IP アドレスは有効です。 • false：IP アドレスは無効です。

次のコード例は、このメソッドのスコープ指定バージョンを使用して、構成アイテム [cmdb_ci] 内のレコードの IP アドレスが有効かどうかを確認する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function() {
  var grCMDB = new GlideRecord('cmdb_ci');
  grCMDB.get("SYS_ID");
  var ip = grCMDB.getValue('ip_address');
  gs.info("ip address: " + ip)
  var ipAddress = new SNC.IPAddress(ip);
  gs.info("ip is valid?: " + ipAddress.isValid())
}
```

出力：

```
ip address: 127.0.0.1
ip is valid?: true
```

IPAddress - toExpanded()

IPAddress オブジェクトの拡張形式を返します。

注: これは静的でないメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	拡張 IP アドレス。

次の例は、このメソッドのスコープ指定バージョンを使用して IPv6 IP アドレスを拡張する方法を示しています。

```
function() {
  var grDiscover = new GlideRecord('cmdb_ci');
  grDiscover.get("SYS_ID");
  var ip = grDiscover.getValue('ip_address');
  gs.info("ip address: " + ip);
  gs.info("expanded ip address: " + new SNC.IPAddress(ip).toExpanded());
}
```

出力：

```
ip address: 2001:41::1
expanded ip address: 2001:0041:0000:0000:0000:0000:0000:0001
```

IPAddressFixup - グローバル

IPAddressFixup スクリプトインクルードは、デバイスが正常に検出された後に、他のデバイスに同じ IP アドレスが割り当てられないようにするメソッドを提供します。重複が見つかると、IP アドレスのフィールドがクリアされます。

サーバー側の検出スクリプトと一緒に使用して、IP アドレスを検証します。

IPAddressFixup - dedupe(文字列 tableName, 文字列 ip)

指定されたテーブル内の、指定された IP アドレスの重複を削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デバイスが正常に検出された後、*dedupe()* メソッドを使用してそのデバイスの重複する IP アドレスを削除できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	重複を確認するテーブル。
ip	文字列	確認する IP アドレス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、バックグラウンドスクリプトで *dedupe()* を使用して、cmdb_ci_hardware テーブル内の指定された IP アドレスで重複する IP アドレスを削除する方法を示しています。

```
var grDiscovery=new GlideRecord("discovery_device_history");
grDiscovery.addQuery('sys_id','<sys id of the record>'); // sys_id of the device
 discovery_device_history
grDiscovery.query();
if(grDiscovery.next())
  {
    var fx=new IPAddressFixup(grDiscovery.cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass
 cmdb reference
    fx.dedupe('cmdb_ci_hardware','192.161.1.1'); // Pass the IP address and table which removes
 duplicates of the specified IP address in the specified table.
  }
```

次の例は、ビジネスルールで *dedupe()* を使用して、cmdb_ci_hardware テーブル内の指定された IP アドレスで重複する IP アドレスを削除する方法を示しています。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

var cmdb_ci = current.cmdb_ci + '';
if (cmdb_ci)
  {
    var ipf = new IPAddressFixup(cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass cmdb
 reference
    ipf.dedupe('cmdb_ci_hardware','168.128.1.1'); // Removes duplicates of the specified IP
 address in the specified table.
  }
})(current, previous);
```

IPAddressFixup：**dedupeAll()**

テーブルからすべての重複 IP アドレスを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、バックグラウンドスクリプトで *dedupeAll()* を使用してすべての重複する IP アドレスを削除する方法を示しています。

```
var grDiscovery=new GlideRecord("discovery_device_history");
grDiscovery.addQuery('sys_id','<sys id of the record>'); // sys_id of the device
 discovery_device_history
grDiscovery.query();
if(grDiscovery.next())
{
  var fx=new IPAddressFixup(grDiscovery.cmdb_ci); // Call script include IPAddressFixup and
 pass cmdb reference
  fx.dedupeAll(); //Removes all duplicate IP addresses from the tables.
}
```

次の例は、ビジネスルールで *dedupeAll()* を使用してすべての重複する IP アドレスを削除する方法を示しています。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

var cmdb_ci = current.cmdb_ci + '';
if (cmdb_ci)
{
  var ipf = new IPAddressFixup(cmdb_ci); //call script include IPAddressFixup and pass cmdb
 reference
  ipf.dedupeAll(); //Removes all duplicate IP addresses from the tables.
})(current, previous);
```

IPAddressFixup - fix()

すべての重複する IP アドレスを削除し、親の ip_address レコードがネットワークインターフェイスカード (NIC) のいずれかの IP アドレスに設定されていることを確認します。

デバイスが正常に検出された後、*dedupe()* メソッドを使用してそのデバイスの重複する IP アドレスを削除し、親の ip_address のレコード値を設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、バックグラウンドスクリプトで *fix()* を使用してすべての重複する IP アドレスを削除し、親 IP アドレスを設定する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var grDiscovery=new GlideRecord("discovery_device_history");
grDiscovery.addQuery('sys_id','<sys id of the the record>'); // sys_id of the device
 discovery_device_history
grDiscovery.query();
if(grDiscovery.next())
 {
   var fx=new IPAddressFixup(grDiscovery.cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass
 cmdb reference
   fx.fix(); // Remove all duplicate IP addresses and ensure that the parent ip_address record is
 set to one of the NIC's IP addresses.
 }
```

次の例は、ビジネスルールで *fix()* を使用してすべての重複する IP アドレスを削除し、親 IP アドレスを設定する方法を示しています。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

var cmdb_ci = current.cmdb_ci + '';
if (cmdb_ci)
 {
   var ipf = new IPAddressFixup(cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass cmdb
 reference
   ipf.fix(); /// Remove all duplicate IP addresses and ensure that the parent ip_address record
 is set to one of the NIC's IP addresses.
 }
})(current, previous);
```

IPAddressFixup - getParentIP()

現在のデバイスの親 IP アドレスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	親 IP アドレス

次の例は、バックグラウンドスクリプトで *getParentIP()* を使用して親 IP アドレスを取得する方法を示しています。

```
var grDiscovery=new GlideRecord("discovery_device_history"); // current.cmdb_ci can be used
 in case of Business rule on discovery_device_history table
grDiscovery.addQuery('sys_id','<sys id of the the record>'); // sys_id of the device
 discovery_device_history
grDiscovery.query();
if(grDiscovery.next())
 {
   var fx=new IPAddressFixup(grDiscovery.cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass
 cmdb reference
   gs.info(fx.getParentIP()); // Display the parent IP address of the device
 }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

出力：

```
172.21.12.11
```

次の例は、ビジネスルールで *getParentIP()* を使用して親 IP アドレスを取得する方法を示しています。

```
((function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

var cmdb_ci = current.cmdb_ci + '';
if (cmdb_ci)
  {
    var ipf = new IPAddressFixup(cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass cmdb
 reference
    gs.log(ipf.getParentIP()); // Log the parent IP address of the device. Located in the system
 logs table
  }
})(current, previous);
```

IPAddressFixup - setParentIP(文字列 **ip)**

現在の CI の親 IP アドレスフィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ip	文字列	現在の CI の親 IP アドレス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、バックグラウンドスクリプトで *setParentIP()* を使用して親 IP アドレスを格納する方法を示しています。

```
var grDiscover=new GlideRecord("discovery_device_history");
grDiscover.addQuery('sys_id','a14e43b31bb4051070cb96c6b04bcb23'); // sys_id of the device in
 discovery_device_history table. Put your own sys_id here.
grDiscover.query();
if(grDiscover.next())
  {
    var fx=new IPAddressFixup(grDiscover.cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass cmdb
 reference.
    fx.setParentIP('197.111.1.1'); // Pass IP address to set as new IP on current mentioned CI.
  }
```

次の例は、ビジネスルールで *setParentIP()* を使用して親 IP アドレスを格納する方法を示しています。

```
((function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

var cmdb_ci = current.cmdb_ci + '';
if (cmdb_ci)
  {
    var ipf = new IPAddressFixup(cmdb_ci); // Instantiate IPAddressFixup - pass cmdb
 reference
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   fx.setParentIP('195.11.1.1'); // Set the new IP address of the CI
  }
})(current, previous);
```

IPAddressFixup - syncIP()

親の ip_address レコードが NIC の IP アドレスのいずれかに設定されていることを確認します。NIC がなければそのままにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

これは、バックグラウンドスクリプトでの *syncIP()* メソッドの使用例です。

```
var grDevHistory=new GlideRecord("discovery_device_history");
grDevHistory.addQuery('sys_id','a14e43b31bb4051070cb96c6b04bcb23'); // Sys_id of the
 device in discovery_device_history table. Put your own sys_id here.
grDevHistory.query();
if(grDevHistory.next())
  {
    var fx=new IPAddressFixup(grDevHistory.cmdb_ci); // Call the script include IPAddressFixup
 and pass cmdb reference
    fx.syncIP(); // Ensures that the parent ip_address record is set to one of the NIC's IP
 addresses, or leaves it alone if there were no NICs.
  }
```

これは、ビジネスルールでの *syncIP()* メソッドの使用例です。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

var cmdb_ci = current.cmdb_ci + '';
if (cmdb_ci)
  {
    var ipf = new IPAddressFixup(cmdb_ci); // Call script include IPAddressFixup and pass cmdb
 reference
    ipf.syncIP(); // Ensures that the parent ip_address record is set to one of the NIC's IP
 addresses, or leaves it alone if there were no NICs.
  }
})(current, previous);
```

IPService - グローバル

IPService スクリプトインクルードは、IP サービスをカプセル化するメソッドを提供します。

このクラスは検出のスキャンフェーズ中に使用します。

「AbstractDBObject - isValid()」も参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

IPService - IPService(オブジェクト source)

IPService クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース	オブジェクト	GlideRecord インスタンスまたは sys_id 文字列

IPService - creates

このサービスがエントリを作成するテーブル。

フィールド

名前	タイプ	説明
creates	文字列	このサービスがエントリを作成するテーブル。

IPService - description

IPService の説明。

フィールド

名前	タイプ	説明
説明	文字列	IPService の説明。

IPService - getFromArrayList(アレイ list)

sys_id の Java ArrayList によって指定された IPService インスタンスのアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
list	アレイ	sys_id のリスト。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	IPService インスタンス

IPService - port

サービスによって使用される TCP ポートまたは UDP ポート。

フィールド

名前	タイプ	説明
ポート	文字列	サービスによって使用される TCP ポートまたは UDP ポート。

IPService - protocol

サービスで使用されるプロトコル (「UDP」、「TCP」または「TCP/UDP」)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド

名前	タイプ	説明
protocol	文字列	サービスで使用されるプロトコル (「UDP」、「TCP」または「TCP/UDP」)。

IPService - name

IPService の短い名前またはハンドル。

フィールド

名前	タイプ	説明
name	文字列	IPService の名前

IPService - serviceName

IPService の説明的な長い英語名。

フィールド

名前	タイプ	説明
serviceName	文字列	IPService の説明的な長い英語名。

IPService - sysID

このレコードの sys_id。

フィールド

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	このレコードの sys_id。

JavascriptProbe - グローバル

JavascriptProbe スクリプトインクルードは、MID サーバーで JavascriptProbe を使用するためのメソッドを提供します。

これらのメソッドをサーバースクリプトで使用して、プローブを MID サーバー に送信します。 詳細については、「 JavaScript プローブアクティビティの作成 」を参照してください。

JavascriptProbe - JavascriptProbe(文字列 midServer)

JavascriptProbe のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
midServer	文字列	MID サーバーの名前

次の例は、*JavascriptProbe* のインスタンスの使用方法を示しています。

```
var jspr = new JavascriptProbe('midserver_name');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var func = function () {
    // Java FileWriter class of java.io package. FileWriter is write data in character.
    var FileWriter = Packages.java.io.FileWriter;

    // Constructs a FileWriter object given a file name.
    var file = new FileWriter("TestMessage.txt");

    // Gets the parameter from the ECC queue payload.
    var message = probe.getParameter("message");

    // Write the message to a file.
    file.write(message);

    // Close the FileWriter.
    file.close();
    file = null;
}

// Add parameter to pass to MIDServer.
jspr.addParameter('message', 'ServiceNow Message');

// Set the script to be executed by the MIDServer as a string
jspr.setJavascript('(' + func.toString() + ')();');

// Send to MIDServer. The MIDServer will execute the Script immediately.
jspr.create();
```

JavascriptProbe - addParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

値を指定されたパラメーターをプローブに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーター名
value	文字列	パラメーターの値

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var jspr = new JavascriptProbe('msserv');
jspr.setName('jsprobe100');
jspr.setSource('jspr_source');
jspr.addParameter('support_feat', 'yes');
```

JavascriptProbe - create()

現在の MID サーバーのプローブを作成し、出力キューに入れて、そのステータスを「準備完了」に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var jspr = new JavascriptProbe('msserv');
jspr.setName('jsprobe100');
jspr.setSource('jspr_source');
jspr.setJavascript('jspr_script');
jspr.create();
```

JavascriptProbe - setJavascript(文字列 **script)**

プローブにスクリプトを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	プローブに追加するスクリプト

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var jspr = new JavascriptProbe('msserv');
jspr.setName('jsprobe100');
jspr.setSource('jspr_source');
jspr.setJavascript('jspr_script');
```

JavascriptProbe - setName(文字列 **name)**

JavascriptProbe の名前を設定します

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	JavascriptProbe に付ける名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var jspr = new JavascriptProbe('msserv');
jspr.setName('jsprobe100');
```

JavascriptProbe - setSource(文字列 ip)

プローブのソースを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ip	文字列	ターゲットプローブの IP アドレス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var jspr = new JavascriptProbe('msserv');
jspr.setName('jsprobe100');
jspr.setSource('100.100.100.1');
```

j2js - グローバル

`j2js` スクリプトインクルードを使用すると、Java オブジェクトを JavaScript オブジェクトに変換できます。

指定された値が同等の JavaScript オブジェクトに変換可能な Java オブジェクトである場合、その変換が実行されて結果が返されます。そうでない場合は元の Java オブジェクトが返されます。

`j2js` クラスはサーバー側のスクリプトで使用できます。

チェックされた順序で実行される特定の変換。

- Java 文字列→ JavaScript 文字列
- Java ブーリアン→ JavaScript ブーリアン
- Java の整数→ JavaScript の数字
- Java の Long 型→ JavaScript の数字
- Java の Double 型→ JavaScript の数字
- Java の Byte 型→ JavaScript の数字
- Java の Float 型→ JavaScript の数字
- Java の Short 型→ JavaScript の数字
- Java の Character 型→ JavaScript の数字
- Java 配列:順序が保持された > JavaScript 配列
- Java の List 型→順序が保持された JavaScript 配列
- Java の Map 型→キーと値のペアをプロパティと値のペアに変換した JavaScript オブジェクト
- Java の Set 型→任意の順序の JavaScript 配列

変換は、配列、リスト、またはコレクションの要素に対して再帰的に実行されます。たとえば、文字列の ArrayList の Java ArrayList を指定すると、文字列の配列の JavaScript 配列が返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

j2js - j2js(オブジェクト **javaObject)**

Java オブジェクトをシステムコードから JavaScript オブジェクトに変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
javaObject	オブジェクト	パッケージコールなどのシステムコードからの Java オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	パラメーターが変換可能な場合は JavaScript オブジェクト、変換不可能な場合は Java オブジェクトを返します。

```
var tu = new TableUtils("cmdb_ci_win_server");
var classes = tu.getHierarchy();
//getHierarchy returns a Java ArrayList, which is not exactly like a JavaScript Array
//for example you cannot get length
gs.print("classes = " + classes);
gs.print("classes.length = " + classes.length);

//convert to a JavaScript Array
gs.include("j2js");
var jsClasses = j2js(classes);
gs.print("jsClasses = " + jsClasses);
gs.print("jsClasses.length = " + jsClasses.length);
```

出力：

```
classes = [cmdb_ci_win_server, cmdb_ci_server, cmdb_ci_computer, cmdb_ci_hardware,
 cmdb_ci]
classes.length = undefined
jsClasses =
 cmdb_ci_win_server,cmdb_ci_server,cmdb_ci_computer,cmdb_ci_hardware,cmdb_ci
jsClasses.length = 5
```

JSON - グローバル

JSON スクリプトインクルードは、文字列から JSON オブジェクトを作成し、JSON オブジェクトを文字列に変換するメソッドを提供します。

この API には、動的メソッドと静的メソッドがあります。動的メソッドにアクセスするには、JSON オブジェクトを作成します。スコープ対象のアプリケーションで動的メソッドを使用するには、コンストラクターを呼び出すときにグローバルなプリフィックスを追加します。静的メソッドにアクセスするには、静的な JSON オブジェクトを使用します。

静的な JSON メソッドの代わりに、JavaScript ES5 ネイティブの JSON オブジェクトを使用します。スクリプトに古い動作が必要な場合は、*encode()* および *decode()* メソッドを使用します。

この例では、JSON オブジェクトを作成します。

```
// obj is a JSON formatted object
var parser = new JSON(); // encode() and decode() are dynamic methods.
var str = parser.encode(obj);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

encode() メソッドと *decode()* メソッドは廃止されました。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

この例では、スコープ指定のスクリプトに JSON オブジェクトを作成します。

```
// obj is a JSON formatted object
var parser = new global.JSON();
var str = parser.encode(obj);
```

この例では、静的メソッドを使用します。

```
// obj is a JSON formatted object
var str =  JSON.stringify(obj);
// str is a string containing content to be turned into a JSON formatted object
var obj = JSON.parse(str);
```

JSON - JSON()

JSON クラスのインスタンスを作成します。

このクラスは使用廃止になりました。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

JSON - decode(文字列 str)

JSON 形式の文字列からオブジェクトタイプまたはプリミティブタイプを作成します。

注: このクラスは使用廃止になりました。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
str	文字列	JSON 形式の文字列。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定した文字列から作成されたオブジェクト。

```
var str = '{"name":"George","lastname":"Washington"}';
var parser = new JSON();
var obj = parser.decode(str);
gs.info('The first name is ' + obj.name);
```

出力：The first name is George

スコープ指定のスクリプトで使用します。

```
var str = '{"name":"George","lastname":"Washington"}';
var parser = new global.JSON();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var obj = parser.decode(str);
gs.info('The first name is ' + obj.name);
```

出力：The first name is George

JSON - encode(オブジェクト jsonObject)

JSON オブジェクトから文字列を作成します。

> **注:** このクラスは使用廃止になりました。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
jsonObject	オブジェクト	文字列に変換される JSON オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON 形式の文字列。

```
var obj = {"name":"George","lastname":"Washington"};
var parser = new JSON();
var str = parser.encode(obj);
gs.info('The object ' + str);
```

出力：The object {"lastname":"Washington","name":"George"}

スコープ指定のスクリプトで使用します。

```
var obj = {"name":"George","lastname":"Washington"};
var parser = new global.JSON();
var str = parser.encode(obj);
gs.info('The object ' + str);
```

JSON - parse(文字列 str)

JSON 形式の文字列からオブジェクトタイプまたはプリミティブタイプを作成します。

静的な JSON メソッドの代わりに、JavaScript ES5 ネイティブの JSON オブジェクトを使用します。スクリプトに古い動作が必要な場合は、*encode()* および *decode()* メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
str	文字列	JSON 形式の文字列。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定した文字列から作成されたオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var str = '{"name":"George","lastname":"Washington"}';
var obj = JSON.parse(str);
gs.info('The first name is ' + obj.name);
```

出力：The first name is George

JSON - stringify(オブジェクト jsonObject)

JSON オブジェクトから文字列を作成します。

`JSON.stringify()` メソッドは、数値、文字列、および Java ネイティブのオブジェクトのみを文字列に変換できます。オブジェクトが `toJSON()` メソッドを提供していない場合、ユーザー定義のオブジェクトを文字列に変換することはできません。`current.sys_id()` の呼び出しは `toJSON()` メソッドを持たない GlideElement オブジェクトを返すため、stringify の戻り値は「{}」になります。静的な JSON メソッドの代わりに、JavaScript ES5 ネイティブの JSON オブジェクトを使用します。スクリプトに古い動作が必要な場合は、`encode()` および `decode()` メソッドを使用します。

`JSON.stringify()` は、次のガイドラインを使用して値を JSON 表記に変換します。

- 値に `toJSON()` メソッドがある場合は、シリアル化されるデータを定義します。
- ブーリアン、数値、および文字列のオブジェクトは、文字列への変換中に、対応するプリミティブ値に変換されます。その際は従来の変換セマンティックに従います。
- 変換中に関数、undefined、または記号が見つかった場合は、省略されるか (オブジェクト内で検出された場合)、null に制限されます (配列内で検出された場合)。`JSON.stringify()` は、JSON.stringify(function(){}) や JSON.stringify(undefined) などの「純粋な」値を渡す場合にも undefined を返します。
- シンボルキーのプロパティはすべて無視されます。`replacer()` 関数を使用した場合も同様です。
- Date のインスタンスは、文字列 (`date.toISOString()` と同じ) を返すことによって `toJSON()` 関数を実装するため、文字列として扱われます。
- Infinity と NaN の数値および null は、すべて null とみなされます。
- 他のすべてのオブジェクトインスタンスでは、列挙可能なプロパティのみがシリアル化されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
jsonObject	オブジェクト	文字列に変換する JSON オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON 形式の文字列。

```
var obj = {"name":"George","lastname":"Washington"};
var str =  JSON.stringify(obj);
gs.info('The object ' + str);
```

出力：The object {"name":"George","lastname":"Washington"}

また、`replacer()` 関数を定義して、それを `stringify()` 呼び出しで使用することもできます。この関数は、`GlideElement.toString()` メソッドを使用して GlideElement オブジェクトの文字列表現を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function replacer(name, val) {
   // convert GlideElement to string
   if ( val && val.constructor === GlideElement ) {
      return val.toString();
   } else {
      return val; // return as is
   }
};

var s = global.JSON.stringify(json_obj, replacer);
gs.info("json="+s);
```

JSON :スコープ対象

JSON スクリプトインクルードは、文字列から JSON オブジェクトを作成し、JSON オブジェクトを文字列に変換するための、スコープ付きメソッドを提供します。

スコープ対象のアプリケーションでは、*JSON* の API は JavaScript ES5 ネイティブの JSON オブジェクトを呼び出す静的なメソッドを使用します。

注: グローバルキーワードは、グローバルなどのスコープ付きスクリプトの *JSON* メソッド呼び出しで使用します 。JSON.stringify()です。グローバルキーワードを使用しないと、ScopedRhinoObjectWrapper: not a wrappable type: com.glide.script.FieldGlideDescriptor などのエラーメッセージが表示されます。

スコープ対象の **JSON -** parse(文字列 **str)**

JSON 形式の文字列からオブジェクトタイプまたはプリミティブタイプを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
str	文字列	JSON 形式の文字列。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定した文字列から作成されたオブジェクト。

```
var str = '{"name":"George","lastname":"Washington"}';
var obj = global.JSON.parse(str);
gs.info('The first name is ' + obj.name);
```

出力：

```
The first name is George
```

スコープ対象の **JSON -** stringify(オブジェクト **jsonObject)**

JSON オブジェクトから文字列を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
jsonObject	オブジェクト	文字列に変換する JSON オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON 形式の文字列。

```
var obj = {"name":"George","lastname":"Washington"};
var str =  global.JSON.stringify(obj);
gs.info('The object ' + str);
```

出力：

```
The object {"name":"George","lastname":"Washington"}
```

JSONParser - グローバル (非推奨)

`JSONParser` API は、JavaScript `eval()` 関数を使用しない JSON パーサーを提供します。

注: このクラスは使用廃止になりました。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

注: `JSONParser` API のメソッドは JSON 文字列を検証しません。

このクラスはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

JSONParser - JSONParser()

JSONParser オブジェクトを作成します。

このクラスはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

このクラスは使用廃止になりました。代わりに JavaScript の JSON オブジェクトを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

JSONStreamingAPI :スコープ指定

大規模なストリーミング JSON ペイロードをビルドし、REST または SOAP 要求で使用して大量のデータをサードパーティ API に送信します。非ストリーミングオプション用の JSON 文字列としてペイロードを作成することもできます。

これらのメソッドを フローデザイナー スクリプトステップで `sn_ih` 名前空間識別子とともに使用します。たとえば、この API を使用して フローデザイナー スクリプトステップで JSON ペイロードを作成し、戻り値を REST ステップに渡して、要求をサードパーティサービスに送信できます。詳細については、「フローデザイナー スクリプトステップ」を参照してください。

この API は フローデザイナー 環境内でのみ使用できます。

このクラスを使用するには、`JSONStreamingBuilder` クラスで `build()` メソッドを呼び出して JSONStreamingAPI オブジェクトを返す必要があります。「JSONStreamingBuilder - スコープ指定」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

API 呼び出し順

次の API を順番に使用して JSON ペイロードを生成します。

`JSONStreamingBuilder`：ビルダーオブジェクトを作成する

下記のメソッドを次の順番で使用して、ビルダーオブジェクトを作成します。

1. `JSONStreamingBuilder()`：JSONStreamingBuilder オブジェクトをインスタンス化します。
2. `withAttachment()`：オプション。ストリーミング添付ファイルとして JSON オブジェクトを作成し、ストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納します。このメソッドを呼び出さない場合、API はペイロードを JSON 文字列として作成します。
3. `expiresAt()`：オプション。添付ファイルの有効期限が切れる時刻を設定します。`withAttachment()` メソッドも呼び出す必要があります。
4. `build()`：JSONStreamingAPI オブジェクトを返します。

`JSONStreamingAPI`：JSON ペイロードをビルドする

下記のメソッドを次の順番で使用して、JSON ペイロードを作成します。

1. `startObject()`：親 JSON オブジェクトを作成します。
2. JSON のキーと値のペアを生成するメソッド ：`writeFieldName()`、`writeString()`、 `writeNumberField()` など。
3. `endObject()`：親 JSON オブジェクトを閉じます。
4. `getJSONString()` または `getAttachmentId()`：作成した JSON 文字列または添付ファイル ID を返します。
5. `close()`：JSONStreamingAPI オブジェクトを閉じます。

サイズ制限

この API を介して生成されたペイロードは、次のサイズ制限を超えることはできません。

- 添付ファイル：200 MB
- 文字列：5 MB

例

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納します。このオプションを使用すると、5 MB 未満のペイロードを作成できます。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()              // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                 // Start an array
  .startObject()             // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()             // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

一方この例では、 スクリプトステップで API を使用し、ペイロードを JSON 文字列として作成します。このオプションを使用すると、5 MB 未満のペイロードを作成できます。

```
(function execute(inputs, outputs) {

  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

  builder.startObject()
    .enablePrettyPrint()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
      .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeStringField("city", "Santa Clara")
      .writeStringField("state", "CA")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeStringField("postalCode", "11111")
   .endObject()
   .writeFieldName("phoneNumber")
   .startArray()
    .startObject()
     .writeFieldName("type")
     .writeString("home")
     .writeFieldName("number")
     .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
     .writeFieldName("type")
     .writeString("fax")
     .writeFieldName("number")
     .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
   .endArray()
   .endObject()

 outputs.payload = builder.getJSONString();

})(inputs, outputs);
```

出力：

```
{
"firstName" : "John",
"lastName" : "Smith",
"age" : 25,
"address" : {
  "streetAddress" : "21 2nd Street",
  "city" : "Santa Clara",
  "state" : "CA",
  "postalCode" : "11111"
},
"phoneNumber" : [ {
  "type" : "home",
  "number" : "212 555-1234"
}, {
  "type" : "fax",
  "number" : "646 555-4567"
} ]
}
```

自動翻訳

JSONStreamingAPI - close()

JSONStreamingAPI オブジェクトを閉じます。 JSON オブジェクトの構築後は、このメソッドを呼び出してストリームを閉じる必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()               // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()              // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()              // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JSONStreamingAPI - disablePrettyPrint()

JSON 形式のプリティプリントを終了します。

このメソッドを呼び出す前に、まず `enablePrettyPrint()` を呼び出して、特定のセクションに JSON 形式を追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、address オブジェクトにプリティプリント形式を追加します。

```
try {
 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

 builder.startObject()
  .writeFieldName("firstName")
  .writeString("John")
  .writeFieldName("lastName")
  .writeString("Smith")
  .writeNumberField("age","25")
  .enablePrettyPrint()
  .writeFieldName("address")
  .startObject()
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
  .endObject()
  .disablePrettyPrint()
  .writeFieldName("phoneNumber")
  .startArray()
  .startObject()
  .writeFieldName("type")
  .writeString("home")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()
  .writeFieldName("type")
  .writeString("fax")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
  .endArray()
  .endObject()

 gs.log(builder.getJSONString());
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

出力：

```
{"firstName":"John","lastName":"Smith","age":25,
"address" : {
  "streetAddress" : "21 2nd Street",
  "city" : "Santa Clara",
  "state" : "CA",
  "postalCode" : "11111"
},"phoneNumber":[{"type":"home","number":"212 555-1234"},{"type":"fax","number":"646
 555-4567"}]}
```

JSONStreamingAPI - enablePrettyPrint()

JSON オブジェクトまたは JSON オブジェクトのセクションにプリティプリント形式を追加します。

JSON オブジェクトセクションでプリティプリントの書式設定を無効にするには、`disablePrettyPrint()` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

  builder.enablePrettyPrint()
    .startObject()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

出力：

```
{
"firstName" : "John",
"lastName" : "Smith",
"age" : 25,
"address" : {
  "streetAddress" : "21 2nd Street",
  "city" : "Santa Clara",
  "state" : "CA",
  "postalCode" : "11111"
},
"phoneNumber" : [ {
  "type" : "home",
  "number" : "212 555-1234"
}, {
  "type" : "fax",
  "number" : "646 555-4567"
} ]
}
```

JSONStreamingAPI - endArray()

親 JSON オブジェクト内のアレイを閉じます。

最初に *`startArray()`* メソッドを呼び出してアレイを開きます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()               // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()              // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()              // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - endObject()

親 JSON オブジェクト内のオブジェクトを閉じます。

最初に *`startObject()`* メソッドを呼び出してオブジェクトを開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()               // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()              // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()              // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .writeFieldName("number")
  .writeString("646 555-4567")
 .endObject()
.endArray()
.endObject()

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
 gs.log(err);
}

finally {
 builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - getAttachmentId()

JSON ペイロードを含むストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルの、添付ファイルのレコードの sys_id を返します。

このメソッドを呼び出す前に、*`JSONStreamingBuilder`* クラスの *`withAttachment()`* メソッドを呼び出して、JSON ペイロードを添付ファイルとして保存する必要があります。「JSONStreamingBuilder - スコープ指定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON ペイロードを含むストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルの、添付ファイルのレコードの sys_id。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
 var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
  .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
  .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
  .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

 builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
.writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
.writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
.writeFieldName("lastName")
.writeString("Smith")
.writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
.writeFieldName("address")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 .startObject()              // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                 // Start an array
  .startObject()             // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
 .endObject()
 .startObject()             // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
 .endObject()
.endArray()
.endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - getJSONString()

JSON オブジェクトを文字列として返します。

JSON オブジェクトを文字列として返すには、*`JSONStreamingBuilder`* クラスで *`withAttachment()`* メソッドを呼び出さないでください。「JSONStreamingBuilder - スコープ指定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*`JSONStreamingAPI`* を使用して構築された JSON オブジェクトが含まれます。

```
try {
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 builder.startObject()
   .writeFieldName("firstName")
   .writeString("John")
   .writeFieldName("lastName")
   .writeString("Smith")
   .writeNumberField("age","25")
   .writeFieldName("address")
   .startObject()
   .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
   .writeStringField("city", "Santa Clara")
   .writeStringField("state", "CA")
   .writeStringField("postalCode", "11111")
   .endObject()
   .writeFieldName("phoneNumber")
   .startArray()
   .startObject()
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
   .endObject()
   .startObject()
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
   .endObject()
   .endArray()
   .endObject()

 gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
 gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
 builder.close();
}
```

出力：

```
{
"firstName" : "John",
"lastName" : "Smith",
"age" : 25,
"address" : {
 "streetAddress" : "21 2nd Street",
 "city" : "Santa Clara",
 "state" : "CA",
 "postalCode" : "11111"
},
"phoneNumber" : [ {
 "type" : "home",
 "number" : "212 555-1234"
}, {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "type" : "fax",
 "number" : "646 555-4567"
} ]
}
```

JSONStreamingAPI - startArray()

親 JSON オブジェクト内のアレイを開きます。

アレイを閉じるには、`endArray()` メソッドを含めます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
 var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
  .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
  .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
  .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

 builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
.writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
.writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
.writeFieldName("lastName")
.writeString("Smith")
.writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
.writeFieldName("address")
.startObject()               // Start a new object nested under the parent object
 .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
 .writeStringField("city", "Santa Clara")
 .writeStringField("state", "CA")
 .writeStringField("postalCode", "11111")
.endObject()
.writeFieldName("phoneNumber")
.startArray()                 // Start an array
 .startObject()              // Add the first object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("home")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("212 555-1234")
 .endObject()
 .startObject()              // Add another object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("fax")
  .writeFieldName("number")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .writeString("646 555-4567")
 .endObject()
.endArray()
.endObject()

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
 gs.log(err);
}

finally {
 builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - startArrayField(文字列 **fieldName)**

親 JSON オブジェクト内にアレイを作成します。

このメソッドを *`startArray()`* メソッドと *`endArray()`* メソッドで囲むと、アレイを開いて閉じることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	アレイの名前。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

 builder.startObject()
  .writeFieldName("firstName")
  .writeString("John")
  .writeFieldName("lastName")
  .writeString("Smith")
  .writeNumberField("age","25")
  .writeFieldName("address")
  .startObject()
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
  .endObject()
  .startArrayField("phoneNumber")
  .startArray()
  .startObject()
  .writeFieldName("type")
  .writeString("home")
  .writeFieldName("number")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - startObject()

親 JSON オブジェクト内のオブジェクトを開きます。

オブジェクトを閉じるには、*`endObject()`* メソッドが必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()                // Start a new object nested under the parent object
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
 .writeStringField("city", "Santa Clara")
 .writeStringField("state", "CA")
 .writeStringField("postalCode", "11111")
.endObject()
.writeFieldName("phoneNumber")
.startArray()                  // Start an array
 .startObject()              // Add the first object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("home")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("212 555-1234")
 .endObject()
 .startObject()              // Add another object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("fax")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("646 555-4567")
 .endObject()
.endArray()
.endObject()

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
 gs.log(err);
}

finally {
 builder.close();
}
```

自動翻訳

JSONStreamingAPI - writeBoolean(ブーリアン **state)**

親 JSON オブジェクトにブール値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
state	ブーリアン	親 JSON オブジェクトに追加するブーリアン値。 有効な値： • true • false

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  builder.startObject()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeFieldName("activeUser")
    .writeBoolean(true)
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeBooleanField(文字列 **fieldName,** ブーリアン **value)**

親 JSON オブジェクトにブーリアンのフィールドと値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	親 JSON オブジェクトに追加するフィールドの名前。
value	ブーリアン	親 JSON オブジェクトに追加するブーリアン値。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true • false

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

  builder.startObject()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeBooleanField("activeUser", true)
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeFieldName(文字列 name)

親 JSON オブジェクトにフィールド名を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	親 JSON オブジェクトに追加するフィールド名。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()                // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                   // Start an array
  .startObject()               // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()               // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeNull()

親 JSON オブジェクトに null 値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

  builder.startObject()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeFieldName("activeUser")
    .writeNull()
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeNullField(文字列 fieldName)

親 JSON オブジェクトに null 値が入ったフィールドを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	null フィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

  builder.startObject()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeNullField("activeUser")
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeNumberField(文字列 fieldName, 文字列 encodedValue)

親 JSON オブジェクトに数字のフィールドと値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	数字フィールドの名前。
エンコードされた値	文字列	数字フィールドの値。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()                // Start a new object nested under the parent object
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
 .writeStringField("city", "Santa Clara")
 .writeStringField("state", "CA")
 .writeStringField("postalCode", "11111")
.endObject()
.writeFieldName("phoneNumber")
.startArray()                  // Start an array
 .startObject()              // Add the first object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("home")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("212 555-1234")
 .endObject()
 .startObject()              // Add another object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("fax")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("646 555-4567")
 .endObject()
.endArray()
.endObject()

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
 gs.log(err);
}

finally {
 builder.close();
}
```

自動翻訳

JSONStreamingAPI - writeRaw(文字列 text)

親 JSON オブジェクトに生の値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	親 JSON オブジェクトに追加する生のテキスト。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

```
try {
 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

 builder.startObject()
  .writeFieldName("firstName")
  .writeString("John")
  .writeFieldName("lastName")
  .writeString("Smith")
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeFieldName("filePath")
    .writeRaw("C:\Users\profile\aboutme.html")
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeString(文字列 text)

親 JSON オブジェクトに文字列の値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	親 JSON オブジェクトに追加する文字列の値。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()                // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                   // Start an array
  .startObject()               // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()               // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingAPI - writeStringField(文字列 **fieldName,** 文字列 **value)**

親 JSON オブジェクトに文字列のフィールドと値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	親 JSON オブジェクトに追加するフィールドの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
value	文字列	フィールドの値。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()               // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()              // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()              // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingBuilder - スコープ指定

大規模なストリーミング JSON ペイロードをビルドするために使用するビルダーオブジェクトを作成し、REST または SOAP 要求で使用して大量のデータをサードパーティ API に送信します。非ストリーミングオプション用の JSON 文字列としてペイロードを作成することもできます。

これらのメソッドを フローデザイナー スクリプトステップで `sn_ih` 名前空間識別子とともに使用します。たとえば、この API を使用して フローデザイナー スクリプトステップで JSON ペイロードを作成し、戻り値を REST ステップに渡して、要求をサードパーティサービスに送信できます。詳細については、「フローデザイナー スクリプトステップ」を参照してください。

この API は フローデザイナー 環境内でのみ使用できます。

API 呼び出し順

次の API を順番に使用して JSON ペイロードを生成します。

`JSONStreamingBuilder`：ビルダーオブジェクトを作成する

下記のメソッドを次の順番で使用して、ビルダーオブジェクトを作成します。

1. `JSONStreamingBuilder()`：JSONStreamingBuilder オブジェクトをインスタンス化します。
2. `withAttachment()`：オプション。ストリーミング添付ファイルとして JSON オブジェクトを作成し、ストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納します。このメソッドを呼び出さない場合、API はペイロードを JSON 文字列として作成します。
3. `expiresAt()`：オプション。添付ファイルの有効期限が切れる時刻を設定します。`withAttachment()` メソッドも呼び出す必要があります。
4. `build()`：JSONStreamingAPI オブジェクトを返します。

`JSONStreamingAPI`：JSON ペイロードをビルドする

下記のメソッドを次の順番で使用して、JSON ペイロードを作成します。

1. `startObject()`：親 JSON オブジェクトを作成します。
2. JSON のキーと値のペアを生成するメソッド ：`writeFieldName()`、`writeString()`、 `writeNumberField()` など。
3. `endObject()`：親 JSON オブジェクトを閉じます。
4. `getJSONString()` または `getAttachmentId()`：作成した JSON 文字列または添付ファイル ID を返します。
5. `close()`：JSONStreamingAPI オブジェクトを閉じます。

サイズ制限

この API を介して生成されたペイロードは、次のサイズ制限を超えることはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 添付ファイル：200 MB
- 文字列：5 MB

例

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()               // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()              // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()              // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

一方この例は、スクリプトステップで API を使用してペイロードを JSON 文字列として作成する方法を示しています。このオプションを使用すると、5 MB 未満のペイロードを作成できます。

```
(function execute(inputs, outputs) {

 var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

 builder.startObject()
  .enablePrettyPrint()
  .writeTextElement("firstName","John")
  .writeString("John")
  .writeFieldName("lastName")
  .writeString("Smith")
  .writeNumberField("age","25")
  .writeFieldName("address")
  .startObject()
   .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
   .writeStringField("city", "Santa Clara")
   .writeStringField("state", "CA")
   .writeStringField("postalCode", "11111")
  .endObject()
  .writeFieldName("phoneNumber")
  .startArray()
   .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
   .endObject()
   .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
   .endObject()
  .endArray()
  .endObject()

 outputs.payload = builder.getJSONString();

})(inputs, outputs);
```

出力：

```
{
"firstName" : "John",
"lastName" : "Smith",
"age" : 25,
"address" : {
 "streetAddress" : "21 2nd Street",
 "city" : "Santa Clara",
 "state" : "CA",
 "postalCode" : "11111"
},
"phoneNumber" : [ {
 "type" : "home",
 "number" : "212 555-1234"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}, {
  "type" : "fax",
  "number" : "646 555-4567"
} ]
}
```

JSONStreamingBuilder - JSONStreamingBuilder()

JSONStreamingBuilder オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
```

JSONStreamingBuilder - build()

JSONStreamingAPI オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingAPI	ペイロードのビルドに使用されるストリーミング JSON オブジェクト。

自動翻訳

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()                // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()               // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()               // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

JSONStreamingBuilder - expiresAt(オブジェクト **expiresAt)**

添付ファイルの有効期限が切れる時刻を設定します。`withAttachment()` メソッドも呼び出す必要があります。 このメソッドを呼び出さないと、添付ファイルは作成後 2 時間で期限切れになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
expiresAt	GlideDateTime	添付ファイルの有効期限が切れるまでの時間を設定するオブジェクト。 • 最小値：添付ファイルが作成されてから 7200 秒 (2 時間)。デフォルトです。 • 最大値：添付ファイルが作成されてから 172800 秒 (48 時間)。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingBuilder	JSON ペイロードを開始するために使用するビルダーオブジェクト。

この例では、JSON オブジェクトを作成し、定義された有効期限とともに添付ファイル [sys_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

 builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
.writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
.writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
.writeFieldName("lastName")
.writeString("Smith")
.writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
.writeFieldName("address")
.startObject()               // Start a new object nested under the parent object
 .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
 .writeStringField("city", "Santa Clara")
 .writeStringField("state", "CA")
 .writeStringField("postalCode", "11111")
.endObject()
.writeFieldName("phoneNumber")
.startArray()                  // Start an array
 .startObject()              // Add the first object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("home")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("212 555-1234")
 .endObject()
 .startObject()              // Add another object to the array
  .writeFieldName("type")
  .writeString("fax")
  .writeFieldName("number")
  .writeString("646 555-4567")
 .endObject()
.endArray()
.endObject()

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
 gs.log(err);
}

finally {
 builder.close();
}
```

JSONStreamingBuilder - withAttachment()

ストリーミング添付ファイルとして JSON オブジェクトを作成し、ストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納します。このメソッドを呼び出さない場合、API はペイロードを JSON 文字列として作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
JSONStreamingBuilder	JSON ペイロードを開始するために使用するビルダーオブジェクト。

この例は、JSON ペイロードを構築して添付ファイルとして保存する方法を示しています。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the JSON object in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the JSONStreamingAPI object.

  builder.startObject()  // Begins generating the JSON object.
 .writeFieldName("firstName")  // Adds a "firstName" field
 .writeString("John")          // Writes the value of the "firstName" field
 .writeFieldName("lastName")
 .writeString("Smith")
 .writeNumberField("age","25") // Write a number field named "age" with value "25"
 .writeFieldName("address")
 .startObject()               // Start a new object nested under the parent object
  .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
  .writeStringField("city", "Santa Clara")
  .writeStringField("state", "CA")
  .writeStringField("postalCode", "11111")
 .endObject()
 .writeFieldName("phoneNumber")
 .startArray()                  // Start an array
  .startObject()              // Add the first object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("home")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("212 555-1234")
  .endObject()
  .startObject()              // Add another object to the array
   .writeFieldName("type")
   .writeString("fax")
   .writeFieldName("number")
   .writeString("646 555-4567")
  .endObject()
 .endArray()
 .endObject()

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
}

catch (err) {
  gs.log(err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

この例は、JSON ペイロードを構築して文字列として保存する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
try {
  var builder = new sn_ih.JSONStreamingBuilder().build();

  builder.startObject()
    .writeFieldName("firstName")
    .writeString("John")
    .writeFieldName("lastName")
    .writeString("Smith")
    .writeNumberField("age","25")
    .writeFieldName("address")
    .startObject()
    .writeStringField("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeStringField("city", "Santa Clara")
    .writeStringField("state", "CA")
    .writeStringField("postalCode", "11111")
    .endObject()
    .writeFieldName("phoneNumber")
    .startArray()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("home")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("212 555-1234")
    .endObject()
    .startObject()
    .writeFieldName("type")
    .writeString("fax")
    .writeFieldName("number")
    .writeString("646 555-4567")
    .endObject()
    .endArray()
    .endObject()

  gs.log(builder.getJSONString());
}

catch (err) {
  gs.log("Exception: " + err);
}

finally {
  builder.close();
}
```

出力：

```
{
"firstName" : "John",
"lastName" : "Smith",
"age" : 25,
"address" : {
  "streetAddress" : "21 2nd Street",
  "city" : "Santa Clara",
  "state" : "CA",
  "postalCode" : "11111"
},
"phoneNumber" : [ {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "type" : "home",
  "number" : "212 555-1234"
}, {
  "type" : "fax",
  "number" : "646 555-4567"
} ]
}
```

JSUtil - グローバル

`JSUtil`スクリプトインクルードは、一般的なJavaScriptルーチンのショートカットを提供します。

この API は、スコープ付きスクリプトではなく、グローバルなサーバー側スクリプトで使用できます。

JSUtil - doesNotHave(オブジェクト item)

アイテムが null または未定義であるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたオブジェクトが null または未定義の場合は true。

```
var x = "the quick brown fox";
var y = "";
var z;

gs.print("x = '" + x + "', JSUtil.doesNotHave(x) = " + JSUtil.doesNotHave(x));
gs.print("y = '" + y + "', JSUtil.doesNotHave(y) = " + JSUtil.doesNotHave(y));
gs.print("z = '" + z + "', JSUtil.doesNotHave(z) = " + JSUtil.doesNotHave(z))
```

出力：

```
x = 'the quick brown fox', JSUtil.doesNotHave(x) = false
y = '', JSUtil.doesNotHave(y) = false
z = 'undefined', JSUtil.doesNotHave(z) = true
```

JSUtil - escapeAttr(文字列 text)

URL 属性を定義するためによく用いられるエスケープのアンパサンド。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	テキスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	アンパサンドが適切にエスケープされたテキスト。

```
var attr = "sysparm_query=active=true&sysparm_view=special";

gs.print(JSUtil.escapeAttr(attr));
```

出力：このテキストが返されます。テキストがアプリケーションに表示される場合、そのページではエスケープされたアンパサンドが 1 個のアンパサンドでレンダリングされます。

```
sysparm_query=active=true&sysparm_view=special
```

JSUtil - escapeText(文字列 **text)**

「< > &」などの無効な XML 文字をエスケープします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	テキスト

返される内容

タイプ	説明
文字列	エスケープ文字が追加されたテキスト。

```
var html = "<b>This is my title</b>";

gs.print(JSUtil.escapeText(html));
```

出力：この値が返されます。結果がアプリケーションに表示される場合、ページでは括弧がレンダリングされるため、エスケープされていないように見えます。

```
<b>This is my title</b>
```

JSUtil - getBooleanValue(GlideRecord now_GR, 文字列 **field)**

ブーリアンの GlideRecord フィールドの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	GlideRecord
field	文字列	ブーリアン値の取得元となるフィールド。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ブーリアンの GlideRecord フィールドの値を返します。フィールドの値が true、"true"、1、または "1" の場合は true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var inc = new GlideRecord("incident");
//get an active incident
inc.addActiveQuery();
inc.setLimit(1);
inc.query();
inc.next();

gs.print(JSUtil.getBooleanValue(inc, "active"));
```

出力：true

JSUtil - has(オブジェクト **item)**

アイテムが null でも未定義でもないかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたオブジェクトが null でも未定義でもない場合は true。

```
var x = "the quick brown fox";
var y = "";
var z;

gs.print("x = '" + x + "', JSUtil.has(x) = " + JSUtil.has(x));
gs.print("y = '" + y + "', JSUtil.has(y) = " + JSUtil.has(y));
gs.print("z = '" + z + "', JSUtil.has(z) = " + JSUtil.has(z));
```

出力：

```
x = 'the quick brown fox', JSUtil.has(x) = true
y = '', JSUtil.has(y) = true
z = 'undefined', JSUtil.has(z) = false
```

JSUtil - instance_of(オブジェクト **item,** 文字列 **class)**

指定されたオブジェクトが指定されたクラスのメンバーであるかどうかを確認します。

JavaScript オブジェクトの場合、このメソッドは JavaScript オペレーター「instanceof」とまったく同様に動作しますが、Java オブジェクトもサポートします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト
class	文字列	チェックするクラス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたオブジェクトが指定されたクラスのメンバーである場合は true。

```
var a = ['a','b','c'];
var b = 10;
var c = new GlideRecord("incident");

gs.print("JSUtil.instance_of(a,'Array') = " + JSUtil.instance_of(a,Array));
gs.print("JSUtil.instance_of(a,'String') = " + JSUtil.instance_of(a,String));

gs.print("JSUtil.instance_of(b,'String') = " + JSUtil.instance_of(b,String));

gs.print("JSUtil.instance_of(c,'GlideRecord') = " + JSUtil.instance_of(c,GlideRecord));
```

出力：

```
JSUtil.instance_of(a,'Array') = true
JSUtil.instance_of(a,'String') = false
JSUtil.instance_of(b,'String') = false
JSUtil.instance_of(c,'GlideRecord') = true
```

JSUtil - isJavaObject(オブジェクト **value)**

指定されたオブジェクトが Java クラスかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたオブジェクトが Java クラスのインスタンスである場合は true。

```
var tu = new TableUtils("incident");
var classes = tu.getHierarchy(); //Java ArrayList
var tables = ["task, incident"]; //JavaScript Array

gs.print("JSUtil.isJavaObject(classes) = " + JSUtil.isJavaObject(classes));
gs.print("JSUtil.isJavaObject(tables) = " + JSUtil.isJavaObject(tables));
```

出力：

```
JSUtil.isJavaObject(classes) = true
JSUtil.isJavaObject(tables) = false
```

JSUtil - logObject(オブジェクト **obj,** 文字列 **name)**

指定されたオブジェクトのすべてのプロパティ (名前、タイプ、および値) をログに記録します。

バックグラウンドスクリプトから実行している場合、またはデバッグログを有効にしている場合、出力はコンソールに書き込まれます。出力はシステムログにも書き込まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
obj	オブジェクト	プロパティを列挙する対象のオブジェクト
name	文字列	ログに記録されるオブジェクトのオプションの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var arr = ["a","b","c"];

var inc = new GlideRecord("incident");
//get an active incident
inc.addActiveQuery();
inc.setLimit(1);
inc.query();
inc.next();

JSUtil.logObject(arr, "arr");
JSUtil.logObject(inc, "inc");
```

出力:

```
Log Object: arr
  Array of 3 elements
    [0]: string = a
    [1]: string = b
    [2]: string = c
Log Object: inc
  GlideRecord('incident') @ INC0000002
```

JSUtil - nil(オブジェクト **item)**

アイテムが null か、未定義か、または空の文字列に評価されるかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アイテムが null か未定義、または空の文字列に評価される場合は true。

```
var x = "the quick brown fox";
var y = "";
var z;

gs.print("x = '" + x + "', JSUtil.nil(x) = " + JSUtil.nil(x));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.print("y = '" + y + "', JSUtil.nil(y) = " + JSUtil.nil(y));
gs.print("z = '" + z + "', JSUtil.nil(z) = " + JSUtil.nil(z));
```

出力：

```
x = 'the quick brown fox', JSUtil.nil(x) = false
y = '', JSUtil.nil(y) = true
z = 'undefined', JSUtil.nil(z) = true
```

JSUtil - notNil(オブジェクト **item)**

アイテムが null であるか、未定義であるか、空の文字列と評価されるかどうかを確認します。

注: このメソッドは、指定されたオブジェクトが宣言されていない場合にエラーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ブール	アイテムが存在し、空でないかどうかを示すフラグ。指定されたオブジェクトが宣言されていない場合は、エラーが返されます。 有効な値： • true:指定されたオブジェクトが宣言および定義されています。オブジェクトが文字列の場合、空ではありません。 • false:指定されたオブジェクトが null または未定義であるか、空の文字列と評価されます。

次の例は、文字列変数、空の文字列変数、および未定義変数の結果を示しています。

```
var x = "the quick brown fox";
var y = "";
var z;

gs.print("x = '" + x + "', JSUtil.notNil(x) = " + JSUtil.notNil(x));
gs.print("y = '" + y + "', JSUtil.notNil(y) = " + JSUtil.notNil(y));
gs.print("z = '" + z + "', JSUtil.notNil(z) = " + JSUtil.notNil(z));
```

出力:

```
x = 'the quick brown fox', JSUtil.notNil(x) = true
y = '', JSUtil.notNil(y) = false
z = 'undefined', JSUtil.notNil(z) = false
```

JSUtil - toBoolean(オブジェクト **item)**

指定されたオブジェクトをブーリアン値に変換します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	オブジェクト	変換するオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたオブジェクトがブーリアン値の場合はパスされます。ゼロ以外の数値の場合は true を返します。Null または未定義の場合は false を返します。文字列の場合は、「true」と正確に等しい場合のみ true を返します。

```
var zero = 0;
var one = 1;
var number = 12;
var trueBoolean = true;
var trueString = "true";
var otherString = "random text";

gs.print("JSUtil.toBoolean(zero) = " + JSUtil.toBoolean(zero));
gs.print("JSUtil.toBoolean(one) = " + JSUtil.toBoolean(one));
gs.print("JSUtil.toBoolean(number) = " + JSUtil.toBoolean(number));
gs.print("JSUtil.toBoolean(trueBoolean) = " + JSUtil.toBoolean(trueBoolean));
gs.print("JSUtil.toBoolean(trueString) = " + JSUtil.toBoolean(trueString));
gs.print("JSUtil.toBoolean(otherString) = " + JSUtil.toBoolean(otherString));
```

出力：

```
JSUtil.toBoolean(zero) = false
JSUtil.toBoolean(one) = true
JSUtil.toBoolean(number) = true
JSUtil.toBoolean(trueBoolean) = true
JSUtil.toBoolean(trueString) = true
JSUtil.toBoolean(otherString) = false
```

JSUtil - type_of(オブジェクト **value)**

指定されたオブジェクトのタイプを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	チェック対象のオブジェクト

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたオブジェクトのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 指定された値が null または未定義の場合は「null」 • 指定された値がプリミティブ文字列または文字列のラッパーインスタンスの場合は「string」 • 指定された値がプリミティブの数値または数字のラッパーインスタンスの場合は「number」 • 指定された値がプリミティブのブーリアンまたはブーリアンのラッパーインスタンスの場合は「boolean」 • 指定された値が関数の場合は「function」 • それ以外の場合は「object」

```
var a = ["a","b","c"];
var b = 10;
var c = new GlideRecord("incident");
var d = true;
var e;

gs.print("JSUtil.type_of(a) = " + JSUtil.type_of(a));
gs.print("JSUtil.type_of(b) = " + JSUtil.type_of(b));
gs.print("JSUtil.type_of(c) = " + JSUtil.type_of(c));
gs.print("JSUtil.type_of= " + JSUtil.type_of(d));
gs.print("JSUtil.type_of(e) = " + JSUtil.type_of(e));
```

出力：

```
JSUtil.type_of(a) = object
JSUtil.type_of(b) = number
JSUtil.type_of(c) = object
JSUtil.type_of= boolean
JSUtil.type_of(e) = null
```

JSUtil - unescapeAttr(文字列 **text)**

エスケープされたテキストからアンパサンドを復元します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	テキスト

返される内容

タイプ	説明
文字列	エスケープ文字が削除されたテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var attr = "sysparm_query=active=true&sysparm_view=special";

gs.print(JSUtil.unescapeAttr(attr));
```

出力：

```
sysparm_query=active=true&sysparm_view=special
```

JSUtil - unescapeText(文字列 **text)**

エスケープ文字を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	処理対象のテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エスケープ文字がないテキスト。

```
var html = "<b>This is my title</b>";

gs.print(JSUtil.unescapeText(html));
```

出力：この値が返されます。アプリケーションのページにテキストが表示されている場合は、html タグがレンダリングされ、テキストが太字で表示されます。

```
<b>This is my title</b>
```

KMFCryptoOperation:スコープ、グローバル

KMFCryptoOperation クラスは、キー管理フレームワーク (KMF) 暗号化モジュールまたは フィールド暗号化 暗号化モジュールを使用して暗号化操作を実行するためのメソッドを提供します。

この API を使用するには、KMF 暗号化モジュールまたは CLE 暗号化モジュールをあらかじめ作成して設定しておく必要があります。モジュールには 1 つ以上の暗号化仕様が必要で、その関連キーを作成またはインポートする必要があります。詳細については、「 暗号化モジュール 」を参照してください。

この API を使用して生成された KMFCryptoOperation オブジェクトは、対称暗号化などの暗号化の操作を表します。*KMFCryptoOperations()* メソッドを使用してこのオブジェクトを作成し、ビルダーメソッドを使用してオブジェクトのプロパティを設定し、*doOperation()* メソッドを使用して操作を実行します。

この API は、スコープ対象のアプリケーションでもグローバルのアプリケーションでも使用できます。この API を呼び出すときは、常に sn_kmf_ns 名前空間を指定する必要があります。

KMFCryptoOperation - KMFCryptoOperation(文字列 **cryptoModuleName,** 文字列 **operationName)**

指定したモジュールと操作の KMFCryptoOperation オブジェクトを作成します。

この API ではビルダーメソッドを利用します。ビルダーメソッドによって、目的のデータの出力形式の変更など、KMFCryptoOperation オブジェクトのプロパティが更新されます。ビルダーメソッド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

によっては、一部の操作で有効でないものがあります。各操作に使用できるビルダーメソッドは、以下のパラメーターテーブルに記載されています。

次のビルダーメソッドはすべての操作タイプに有効です。

- withInputFormat()
- withOutputFormat()
- withOutputType()

重要: このドキュメントで使用される Base64 入力値は、URL セーフである必要があります (A から Z、a から z、0 から 9、ダッシュ (-)、アンダースコア (_) 文字のみを含む)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cryptoModuleName	文字列	使用するキー管理フレームワーク (KMF) 暗号化モジュールまたは暗号化モジュールの名前 フィールド暗号化 。このメソッドを呼び出す前に、モジュールを作成する必要があります。詳細については、「 暗号化モジュールの概要 」を参照してください。
operationName	文字列	実行する操作の名前。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)： • ASYMMETRIC_DECRYPTION：非対称キーアルゴリズムを使用したデータの復号化。暗号化の目的が非対称データ復号化になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ◦ 追加のビルダーメソッド：*withAdditionalInput()* ◦ デフォルトの入力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ◦ デフォルトの出力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ◦ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • ASYMMETRIC_ENCRYPTION：非対称キーアルゴリズムを使用したデータの暗号化。暗号化の目的が非対称データ暗号化になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ◦ 追加のビルダーメソッド：*withAdditionalInput()* ◦ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ◦ デフォルトの出力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ◦ デフォルトの出力タイプ ：文字列 。 出力は KMFEncryptionPayload オブジェクトにすることもできます。RSA と EC-IES にはどちらとも互換性があります。KMFEncryptionPayload オブジェクトの詳細については、withAdditionalInput() を参照してください。 • ASYMMETRIC_UNWRAPPING：非対称キーアルゴリズムを使用したキーのラップ解除。暗号化の目的が非対称キーのラップ解除になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ◦ 追加のビルダーメソッド：*withAlgorithm()* ◦ デフォルトの入力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ デフォルトの出力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • ASYMMETRIC_WRAPPING：非対称キーアルゴリズムを使用したキーのラッピング。暗号化の目的が非対称キーのラッピングになっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：`withAlgorithm()`、`withSysId()` ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • MAC_GENERATION：メッセージ認証コード (MAC) の生成。データの完全性と認証を提供するためのベースとなる対称キーアルゴリズム。暗号化の目的が対称認証になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：なし ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • MAC_VERIFICATION：MAC の検証。データの完全性と認証を提供するためのベースとなる対称キーアルゴリズム。暗号化の目的が対称認証になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：`withAdditionalInput()` ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：KMFNone - デコードなし ○ デフォルトの出力タイプ ：ブール • SIGNATURE_GENERATION：デジタル署名の生成。データの完全性と認証を提供するためのベースとなる非対称キーアルゴリズム。暗号化の目的が署名生成になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：なし ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • SIGNATURE_VERIFICATION：デジタル署名の検証。データの完全性と認証を提供するためのベースとなる非対称キーアルゴリズム。暗号化の目的が署名検証になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ 追加のビルダーメソッド：`withAdditionalInput()` ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：KMFNone - デコードなし ○ デフォルトの出力タイプ ：ブール • SYMMETRIC_ENCRYPTION：対称キーアルゴリズムを使用したデータの暗号化。アルゴリズムが等価性保存でない場合は、フォーマットされた出力のみが許可されます。暗号化の目的が対称データの暗号化/復号化になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：なし ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • SYMMETRIC_DECRYPTION：対称キーアルゴリズムを使用したデータの復号化。アルゴリズムが等価性保存でない場合は、KMFBase64 入力が許可されます。暗号化の目的が対称データの暗号化/復号化になっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：なし ○ デフォルトの入力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • SYMMETRIC_WRAPPING：対称キーアルゴリズムを使用したキーのラッピング。アルゴリズムが等価性保存でない場合は、フォーマットされた出力のみが許可されます。暗号化の目的が対称キーのラッピング/アンラッピングになっている KMF 暗号化モジュールが必要です。 ○ 追加のビルダーメソッド：`withAlgorithm()` および `withSysId()` ○ デフォルトの入力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列 • SYMMETRIC_UNWRAPPING：対称キーアルゴリズムを使用したキーのラップ解除。アルゴリズムが等価性保存でない場合は、KMFBase64 入力が許可されます。暗号化の目的が対称キーのラッピング/アンラッピングになっている KMF 暗号化モジュールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ 追加のビルダーメソッド：*withAlgorithm()* ○ デフォルトの入力形式：書式設定済み - KMF 仕様に書式設定 ○ デフォルトの出力形式：KMFBase64 - Base64 エンコード ○ デフォルトの出力タイプ ：文字列

この例では、global.sj_cm というモジュールの KMFCryptoOperation オブジェクトをインスタンス化して、対称暗号化の操作を実行します。グローバルアプリケーションとスコープ対象アプリケーションの両方の名前空間を含める必要があります。

```
var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","SYMMETRIC_ENCRYPTION");
```

この例では、デフォルトの出力タイプと出力形式を更新するオプションを指定する方法を示します。

```
var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","SYMMETRIC_ENCRYPTION")
  .withOutputType("STRING").withOutputFormat("FORMATTED");

var cipherText=op.doOperation("hi");
```

この例では、EC-IES という統合暗号化スキームを使用して非対称暗号化の操作を実行する方法を示します。*signature* などの長い値は、読みやすくするために一部 … に置き換えて短縮されています。

```
var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","ASYMMETRIC_ENCRYPTION")
.withInputFormat("KMFNONE")
.withOutputType("PAYLOAD");

var cipherText = op.doOperation("hi");

/*
cipherText contains an object similar to this JSON: {
  "signature": "pkg…",
  "ephemeral_key": "BDi…",
  "ciphertext": "afFS…"
}
*/
```

この例では、EC-IES を使用して非対称復号化の操作を実行する方法を示します。

```
var op = new
sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","ASYMMETRIC_DECRYPTION")
  .withAdditionalInput({
  "signature": "pkg… ",
  "ephemeral_key": "BDi…"
})
.withOutputFormat("KMFNONE");

var clearText = op.doOperation("afFS…");
```

KMFCryptoOperation - doOperation (オブジェクト data)

指定されたデータに対して、現在の KMFCryptoOperation オブジェクトによって定義された暗号化操作を実行し、結果を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	関連する KMFCryptoOperation オブジェクトで *withSysId()* ビルダーメソッドが以前に呼び出されている場合を除き、このパラメーターは必須です。暗号化操作を実行するデータを入力します。

返される内容

タイプ	説明
操作タイプによって異なります。 • *MAC_VERIFICATION* および *SIGNATURE_VERIFICATION*：ブーリアン • その他すべて：文字列	関連する KMFCryptoOperation オブジェクトで指定の操作を実行した後のデータの結果。

この例では、*doOperation()* を使用して MAC を作成します。

```
var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","MAC_GENERATION");
var data = "aGk=";
var mac = op.doOperation(data);
```

KMFCryptoOperation - withAdditionalInput(オブジェクト **additionalInput)**

暗号化操作を実行するために必要な追加の入力を設定します。

たとえば、メッセージ認証コード (MAC) の検証中に、生成された MAC タグをこのメソッドで渡します。同様に、署名検証中にこのメソッドを使用して署名を渡します。また、Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme (EC-IES) などの統合された暗号で非対称操作を実行するときに、追加のデータである KMFEncryptionPayload オブジェクトをこのメソッドを使用して渡すこともできます。

注: 追加の入力は、KMFCryptoOperation オブジェクトに現在設定されているのと同じ形式である必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
additionalInput	文字列またはオブジェクト	オプション。ただし、EC-IES を使用する場合の非対称復号化の操作を除きます。KMFCryptoOperation オブジェクトで指定された暗号化操作を実行するために必要な追加の入力データ。 サポートされている文字列の形式： • FORMATTED：Key Management Framework (KMF) 仕様にフォーマットされます。 • KMFBASE64：Base64 でエンコードされます。 KMFEncryptionPayload オブジェクトの形式：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		{
		"ciphertext": String,
		"derivation_secret": String,
		"ephemeral_key": String,
		"ephemeral_key_format": String,
		"signature": String
		}

additionalInput.ciphertext	文字列 (Base64)	非対称復号化の場合は必須、その他の操作の場合はオプション。 有効な値： • RSA アルゴリズムを使用する場合：RSA 暗号テキスト • EC-IES アルゴリズムを使用する場合：統合 AES 暗号テキスト 出力タイプが *payload* に設定されている場合は、非対称暗号化の操作から使用できます。
additionalInput.derivation_secret	文字列 (Base64)	オプション。EC-IES を使用した非対称暗号化または非対称復号化の操作にのみ使用します。統合スキームのキー導出処理中に使用する共有シークレット。
additionalInput.ephemeral_key	文字列 (Base64)	EC-IES を使用した非対称復号化の操作の場合は必須、その他すべての操作の場合はオプション。統合スキームの基本的な同意プロセス中に使用する一時公開キー。 出力タイプが *payload* に設定されている場合は、非対称暗号化の操作から使用できます。
additionalInput.ephemeral_key_format	文字列	オプション。EC-IES を使用した非対称暗号化または非対称復号化の操作にのみ使用します。*ephemeral_key* パラメーターで表される公開キーの形式を上書きします。 有効な値： • x962 • der
additionalInput.signature	文字列 (Base64)	EC-IES を使用した非対称復号化の操作の場合は必須、その他すべての操作の場合はオプション。統合スキームの署名検証プロセスを使用して検証する暗号テキストの署名。 出力タイプが *payload* に設定されている場合は、非対称暗号化の操作から使用できます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、*withAdditionalInput()* を使用して文字列ベースの署名を KMFCryptoOperation オブジェクトに追加します。

```
var signature = "John Doe";
var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","SIGNATURE_VERIFICATION")
  .withAdditionalInput(signature);

var value = GlideStringUtil.base64Encode("Text to encode"); // Default input format is
 KMFBase64
var result = op.doOperation(String(value));
```

この例では、*withAdditionalInput()* を使用して署名と一時キーを KMFCryptoOperation オブジェクトに追加します。*doOperation()* の呼び出しや *payload* の説明などにあるような長い値は、読みやすくするために一部 … に置き換えて短縮されています。

```
var payload = new sn_kmf_ns.KMFEncryptionPayload();
payload.signature = "pkg...";
payload.ephemeral_key = " BDi...";
payload.ephemeral_key_format = "x962";

var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","ASYMMETRIC_DECRYPTION")
  .withAdditionalInput(payload)
  .doOperation("afFS...";
```

KMFCryptoOperation - withAlgorithm (文字列 algorithm)

ラップするキーマテリアルに関連付けるアルゴリズムを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
algorithm	文字列	使用するアルゴリズムです。 有効な値： • AES：対称キータイプ • EC：非対称キータイプ • HMAC：対称キータイプ • RSA：非対称キータイプ

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*withAlgorithm()* を使用して、使用する暗号化アルゴリズムを EC に変更します。

```
var op = new
 sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","ASYMMETRIC_WRAPPING").withAlgorithm("
EC");
var value = GlideStringUtil.base64Encode("Sample key"); // Default input format is KMFBase64
var result = op.doOperation(String(value));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

KMFCryptoOperation - withInputFormat(文字列 inputFormat)

暗号化操作が実行される入力データのデータ形式を設定します。データのデコードの際に、ここで指定した形式を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputFormat	文字列	入力データの形式。 有効な値： • FORMATTED：Key Management Framework (KMF) 仕様にフォーマットされます。 • KMFBASE64：Base64 でエンコードされます。 • KMF_GLIDE_ENCRYPTER_FORMATTED:KMF 暗号化値と GlideEncrypter 暗号化値の両方の復号化をサポートします。 • KMFNONE：エンコードなし。 デフォルト：KMFCryptoOperation オブジェクトがインスタンス化されたときに指定された操作によって決定される値。詳細については、「KMFCryptoOperation - KMFCryptoOperation(文字列 cryptoModuleName, 文字列 operationName)」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*withInputFormat()* を使用して、入力形式をエンコードなしに変更します。

```
var op = new
 sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","SYMMETRIC_ENCRYPTION").withInputForma
t("KMFNone");
var result = op.doOperation("Text with no encoding"); // Pass in unencrypted String
```

この例では、 *withInputFormat()* を使用して入力形式を KMF_GLIDE_ENCRYPTER_FORMATTED に変更します。

```
var encryptOp = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("<module_name>",
 "SYMMETRIC_DECRYPTION")
 .withInputFormat("KMF_GLIDE_ENCRYPTER_FORMATTED")
 .withOutputFormat("KMFNone");

var clear_text = encryptOp.doOperation(<encrypted_text>);
```

KMFCryptoOperation - withOutputFormat(文字列 outputFormat)

暗号化操作によって返される出力データのデータ形式を設定します。データのエンコードの際に、ここで指定した形式を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
outputFormat	文字列	出力データの形式。 有効な値： • FORMATTED：Key Management Framework (KMF) 仕様にフォーマットされます。 • KMFBASE64：Base64 でエンコードされます。 • KMFNONE：デコードなし。MAC_VERIFICATION と SIGNATURE_VERIFICATION でのみサポートされています。 このメソッドが呼び出されない場合のデフォルト：KMFCryptoOperation オブジェクトがインスタンス化されたときに指定された操作によって決定される値。詳細については、「KMFCryptoOperation - KMFCryptoOperation(文字列 cryptoModuleName, 文字列 operationName)」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*`withOutputFormat()`* を使用して、復号化の出力形式を KMFNone (デフォルトは KMFBase64) に設定します。

```
var op = new
 sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","SYMMETRIC_DECRYPTION").withOutputFor
mat("KMFNone");
var clear_data = op.doOperation(<FORMATTED_data>); // Pass in default of FORMATTED
 data
```

KMFCryptoOperation - withOutputType(文字列 **outputType)**

暗号化操作の実行後に返される出力データのデータタイプを設定します。

注: *`MAC_VERIFICATION`* または *`SIGNATURE_VERIFICATION`* 操作の KMFCryptoOperation オブジェクトをインスタンス化する場合は、このメソッドを呼び出してブーリアン値を渡し、正しい出力タイプを設定する必要があります。そうでないと、操作の実行時に例外がスローされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
outputType	文字列	出力データのタイプ。 出力タイプによっては、一部の操作に適用されないものがあります。サポートされていないタイプの場合は、例外がスローされます。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 文字列：*MAC_VERIFICATION* または *SIGNATURE_VERIFICATION* 操作には有効ではありません。 • ブーリアン：*MAC_VERIFICATION* または *SIGNATURE_VERIFICATION* 操作に対してのみ有効です。 • ペイロード：*ASYMMETRIC_ENCRYPTION* 操作に対してのみ有効です。この出力タイプは EC-IES に使用します。 注: ペイロードの出力を指定する際の、*doOperation()* メソッドの出力は KMFEncryptionPayload オブジェクトです。このオブジェクトの構造の詳細については、withAdditionalInput() を参照してください。 デフォルト：KMFCryptoOperation オブジェクトがインスタンス化されたときに指定された操作によって決定される値。詳細については、「KMFCryptoOperation - KMFCryptoOperation(文字列 cryptoModuleName, 文字列 operationName)」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、*withOutputType()* を使用して MAC_VERIFICATION の出力タイプをブーリアンに設定します。

```
var op = new sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","MAC_VERIFICATION")
  .withOutputType("Boolean").withAdditionalInput(<MAC>);
var value = GlideStringUtil.base64Encode("Text to sign"); // Default input type is KMFBase64
var result = op.doOperation(String(value));
```

KMFCryptoOperation - withSysId(文字列 **sysId)**

KMFCryptoOperation オブジェクトでラップするキーの sys_id を設定します。キーの対称および非対称ラッピングに適用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ラップするキーの sys_id。 テーブル:モジュールキー [sys_kmf_module_key]

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、`withSysId()` を使用して、ラップするキーを定義します。

```
var op = new
 sn_kmf_ns.KMFCryptoOperation("global.sj_cm","SYMMETRIC_WRAPPING").withSysId("0d06c
e525b231010f86d1b341d81c777");
var wrappedKey = operation.doOperation(); // No need to pass data when using withSysId()
```

LeadAPIHelperOOB - スコープ指定

`LeadAPIHelperOOB` スクリプトインクルードは、`リード` REST API によって呼び出されるヘルパーメソッドを提供し、リードレコードのセットを GlideRecord オブジェクトから JSON アレイまたは JSON オブジェクトに変換する、リードオブジェクト内のフィールドの変換など、さまざまな機能を実行します。

これらのヘルパー関数をカスタマイズする場合は、このスクリプトインクルードのメソッドを `LeadAPIHelper` スクリプトインクルードで上書きします。`LeadAPIHelper` スクリプトインクルードで上書きするメソッドの名前は、`LeadAPIHelperOOB` スクリプトインクルードファイルの名前と同じにする必要があります。

この API は sn_lead_mgmt_core 名前空間内で提供されます。API にアクセスするには、リード管理データモデル (sn_lead_mgmt_core) プラグインがインスタンスでアクティブ化されており、呼び出し元ユーザーが sn_lead_mgmt_core.lead_integrator ロールを持っている必要があります。

リード管理の詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。

LeadAPIHelperOOB - getJSONFromGR(GlideRecord gr, Array fields)

GlideRecord オブジェクトを JSON オブジェクトに変換します。このメソッドは、GlideRecord のフィールドを反復処理し、その型をチェックし、その値を JSON 互換の構造に適切にフォーマットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
gr	GlideRecord	JSON オブジェクトに変換する GlideRecord オブジェクト。
フィールド	アレイ	オプション。 JSON オブジェクトに含めるカンマ区切りのフィールド名。これらの名前は、リードレコードの名前と完全に一致する必要があります。 例: ["account", "first_name", "do_not_call", "lead_line_items"] **注:** `fields`パラメーターが null であるか、値「lead_line_items」が含まれている場合、メソッドは、品目のすべてのフィールドを含む、関連する各品目レコードをフェッチします。 この方法では、リード [sn_lead_mgmt_core_lead] テーブルの個々のフィールドの変換のみがサポートされており、リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item] テーブルからの変換はサポートされていません。リード品目テーブルから特定のフィールドを指定しても、そのフィールドは無視されます。 デフォルト:すべてのリードレコード項目が JSON オブジェクトに含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
JSON オブジェクト	指定された GlideRecord のフィールドを含む JSON オブジェクト。 GlideRecord の各フィールドは、キーと値のペアに変換されます。参照フィールド、選択フィールド、日付/時刻フィールド、およびその他の特定のデータ型には、それらが正しくフォーマットされていることを確認するための特別な処理が適用されます。

次のコード例は、*`LeadAPIHelper`* スクリプトインクルードで *`getJsonFromGR()`* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIHelper = Class.create();
LeadAPIHelper.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIHelperOOB, {

// Define overriding functions here
getJSONFromGR: function(gr, fields) {

// Add your custom code here
},

type: 'LeadAPIHelper'
});
```

LeadAPIHelperOOB - getLeadsJSON(GlideRecord leadsGr, アレイフィールド)

リードレコードのセットを GlideRecord オブジェクトから JSON アレイに変換します。JSON アレイに含めるリードレコードフィールドを指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
リードGR	GlideRecord	JSON に変換するリードレコードを含む GlideRecord オブジェクト: テーブル:リード [sn_lead_mgmt-core_lead]
フィールド	アレイ	JSON オブジェクトに含めるカンマ区切りのフィールド名。これらの名前は、リードレコードの名前と完全に一致する必要があります。 例: ["account", "first_name", "do_not_call", "lead_line_items"]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: *fields*パラメーターが null であるか、値「lead_line_items」が含まれている場合、メソッドは、品目のすべてのフィールドを含む、関連する各品目レコードをフェッチします。 この方法では、リード [sn_lead_mgmt_core_lead] テーブルの個々のフィールドの変換のみがサポートされており、リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item] テーブルからの変換はサポートされていません。リード品目テーブルから特定のフィールドを指定しても、そのフィールドは無視されます。

返される内容

タイプ	説明
JSON オブジェクトのアレイ	各オブジェクトは、指定された項目を含むリードを表します。該当する場合は、すべてのリードのリード品目オブジェクトのアレイも含まれます。 GlideRecord の各フィールドは、キーと値のペアに変換されます。参照フィールド、選択フィールド、日付/時刻フィールド、およびその他の特定のデータ型には、それらが正しくフォーマットされていることを確認するための特別な処理が適用されます。

次のコード例は、*LeadAPIHelper* スクリプトインクルードで *getLeadsJson()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIHelper = Class.create();
LeadAPIHelper.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIHelperOOB, {

// Define overriding functions here
getLeadsJson: function(leadsGR, fields) {

// Add your custom code here
},

type: 'LeadAPIHelper'
});
```

LeadAPIHelperOOB:getTransformedLeadObject(オブジェクト、leadObject)

指定されたリードオブジェクトを変換します。

この変換には次のものが含まれます。

- 無視されたフィールドの削除。
- 参照フィールドをsys_idなどの関連する値に変換する。
- 作業メモテキストをカンマ区切りの文字列に結合します。
- アカウント、連絡先、コンシューマーの各フィールドを検証しています。アカウントとコンシューマーの両方に値が含まれている場合、アカウント、連絡先、コンシューマーの値は無視されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
リードオブジェクト	オブジェクト	変換するリードオブジェクト。このオブジェクトには、リードとその関連リード品目の詳細が含まれています。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	変換されたリードオブジェクト。

次のコード例は、*LeadAPIHelper* スクリプトインクルードの *getTransformedLeadObject()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIHelper = Class.create();

LeadAPIHelper.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIHelperOOB, {

// Define overriding functions here
getTransformedLeadObject: function(leadObject) {

// Add your custom code here
},

type: 'LeadAPIHelper'
});
```

LeadAPIProcessUtilOOB - スコープ指定

LeadAPIProcessUtilOOB スクリプトインクルードは、リードレコードとそれに関連するリード品目レコードを取得するために、リード REST API によって呼び出されるメソッドを提供します。

リード APIメソッドが呼び出されたときにリードレコードを取得する方法をカスタマイズする場合は、このスクリプトインクルードのメソッドを *LeadAPIProcessUtil* スクリプトインクルードで上書きします。*LeadAPIProcessUtil* スクリプトインクルードで上書きするメソッドの名前は、*LeadAPIProcessUtilOOB* スクリプトインクルードファイルの名前と同じにする必要があります。

この API は sn_lead_mgmt_core 名前空間内で提供されます。API にアクセスするには、リード管理データモデル (sn_lead_mgmt_core) プラグインがインスタンスでアクティブ化されており、呼び出し元ユーザーが sn_lead_mgmt_core.lead_integrator ロールを持っている必要があります。

リード管理の詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。

LeadAPIProcessUtilOOB:processCreateLead (オブジェクト requestBody)

要求本文を処理し、渡されたパラメーターに基づいてリードとそれに関連するすべての品目を作成します。

レコードは次のテーブルに挿入されます。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestBody	オブジェクト	作成するリードとその関連リード品目の要求本文。 このオブジェクトの内容の詳細については、「 lead:POST /sn_lead_mgmt_core/lead」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
JSON オブジェクト	保存されたリードおよびリード品目レコードの詳細。 データタイプ: オブジェクト `{ "body": {Object}, "status": "String" }`
<JSONobject>.body	応答本文。 成功した応答:要求されたリードレコード内のすべてのフィールドと、関連するリード品目レコードのすべてのフィールド。返されるフィールドの説明については、「 lead:POST /sn_lead_mgmt_core/lead」を参照してください。 エラー応答:要求を処理しようとしたときに検出されたエラーのリスト。これらのエラーメッセージは、 *LeadAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ: オブジェクト
<JSONobject>.status	応答ステータスコード。 これらのステータスコードは、 *LeadAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ：文字列

次のコード例は、*LeadAPIProcessUtil* スクリプトインクルードで *processCreateLead()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIProcessUtil = Class.create();

LeadAPIProcessUtil.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIProcessUtilOOB, {

// Define overriding functions here

processCreateLead: function(requestBody) {
// Add your custom code
},

type: 'LeadAPIProcessUtil'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
});
```

LeadAPIProcessUtilOOB:processGetAllLeads (オブジェクト queryParams、文字列 **requestUrl)**

渡されたフィルター基準に基づいて、すべてのリードレコードと関連する品目レコードを取得します。このメソッドは、関連付けられたレコード内のすべてのフィールドを返します。

レコードの詳細は、次のテーブルからフェッチされます。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

パラメーター

名前	タイプ	説明

queryParams	オブジェクト	リードレコードを取得するときに適用するクエリパラメーターを含むオブジェクト。これらは、 lead:GET / sn_lead_mgmt_core/lead エンドポイントで渡されるクエリパラメーターです。
		
		たとえば、次のようになります。
		`{`
		
		`"sysparm_fields":["first_name,last_name,sys_id,lead_line_items"],`
		`"sysparm_query":["lead_type=new_business"],`
		`"sysparm_offset":["2"],"sysparm_limit":["25"]`
		`}`

requestUrl	文字列	要求 URL。メソッドが応答内のすべてのページへのリンクを持つように、ページネーションされた応答を処理するときにこの URL を渡します。

戻り値

タイプ	説明

JSON オブジェクト	要求されたリードおよびリード品目レコードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`{`
	`"body": [Array],`
	`"contentRange": "String",`
	`"links": "String",`
	`"status": "String",`
	`"totalCount": "Number"`
	`}`
	
	要求の処理中にエラーが発生した場合、JSON オブジェクトには `本文` パラメーターと `ステータス` パラメーターのみが含まれます。

<JSONobject>.body	応答本文。 成功した応答:各オブジェクトを含むオブジェクトのアレイには、リードレコードと関連するすべてのリード品目レコードが含まれます。要求され

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	たリードレコード内のすべてのフィールドと、関連するリード品目レコードのすべてのフィールドが返されます。返されるフィールドの説明については、「 lead:GET /sn_lead_mgmt_core/lead」を参照してください。 エラー応答:要求を処理しようとしたときに検出されたエラーのリスト。これらのエラーメッセージは、 `LeadAPIConstants` スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ
<JSONオブジェクト>.contentRange	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 例:offset=2 および limit=3 の場合、このパラメーターの値はアイテム 3-5 です。 データタイプ：文字列
<JSONobject>.links	ページネーションされた応答の場合、応答に含まれる各ページへのカンマ区切りリンク。 たとえば、次のようになります。 <https://servicenow-instance/api/sn_lead_mgmt_core/lead?sysparm_offset=0&sysparm_limit=20>;rel="self", <https://servicenow-instance/api/sn_lead_mgmt_core/lead?sysparm_offset=20&sysparm_limit=20>;rel="last", <https://servicenow-instance/api/sn_lead_mgmt_core/lead?sysparm_offset=20&sysparm_limit=20>;rel="next" データタイプ：文字列
<JSONobject>.status	応答ステータスコード。 これらのステータスコードは、 `LeadAPIConstants` スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ：文字列
<JSONobject>.totalCount	メソッドによって返されたリードレコードの合計数。 データタイプ：数値 (整数)

次のコード例は、`LeadAPIProcessUtil` スクリプトインクルードで `processGetAllLeads()` メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIProcessUtil = Class.create();

LeadAPIProcessUtil.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIProcessUtilOOB, {

// Define overriding functions here

processGetAllLeads: function(queryParams, requestUrl) {
// Add your custom code here
},
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
type: 'LeadAPIProcessUtil'
});
```

LeadAPIProcessUtilOOB:processGetLeadById (文字列 ID)

指定されたリードレコードとそれに関連する品目レコードを取得します。このメソッドは、関連付けられたレコード内のすべてのフィールドを返します。

レコードの詳細は、次のテーブルからフェッチされます。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	取得するリードレコードのSys_id。 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]

戻り値

タイプ	説明
JSON オブジェクト	要求されたリードおよびリード品目レコードの詳細。 データタイプ: オブジェクト `{ "body": {Object}, "status": "String" }`
<JSONobject>.body	応答本文。 成功した応答:要求されたリードレコード内のすべてのフィールドと、関連するリード品目レコードのすべてのフィールド。返されるフィールドの説明については、「lead:GET /sn_lead_mgmt_core/lead/{sys_id}」を参照してください。 エラー応答:要求を処理しようとしたときに検出されたエラーのリスト。これらのエラーメッセージは、 *LeadAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ: オブジェクト
<JSONobject>.status	応答ステータスコード。 これらのステータスコードは、 *LeadAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ：文字列

次のコード例は、*LeadAPIProcessUtil* スクリプトインクルードで *processGetLeadById()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var LeadAPIProcessUtil = Class.create();

LeadAPIProcessUtil.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIProcessUtilOOB, {

// Define overriding functions here

processGetLeadById: function(id) {
  // Add your custom code here
},

type: 'LeadAPIProcessUtil'

});
```

LeadAPIProcessUtilOOB - processUpdateLead (オブジェクト requestBody, 文字列 id)

要求本文を処理し、渡されたパラメーターに基づいて、指定されたリードとそれに関連するすべての品目を更新します。

次のテーブルのレコードが更新されます。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestBody	オブジェクト	更新するリードの要求本文とその関連リード品目フィールド。 このオブジェクトの内容の詳細については、「lead:パッチ/sn_lead_mgmt_core/lead/{sys_id}」を参照してください。
ID	文字列	更新するリードレコードのSys_id。 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]

戻り値

タイプ	説明
JSON オブジェクト	保存されたリードおよびリード品目レコードの詳細。 データタイプ: オブジェクト `{ "body": {Object}, "status": "String" }`
<JSONobject>.body	応答本文。 成功した応答:更新されたリードレコードのすべてのフィールドと、関連するリード品目レコードのすべてのフィールド (更新の有無を問わない)。返されるフィールドの説明については、「lead:パッチ/sn_lead_mgmt_core/lead/{sys_id}」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	エラー応答:要求を処理しようとしたときに検出されたエラーのリスト。これらのエラーメッセージは、 *LeadAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ: オブジェクト
<JSONobject>.status	応答ステータスコード。 これらのステータスコードは、 *LeadAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されます。 データタイプ：文字列

次のコード例は、*LeadAPIProcessUtil* スクリプトインクルードで *processUpdateLead()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIProcessUtil = Class.create();

LeadAPIProcessUtil.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIProcessUtilOOB, {

// Define overriding functions here

processUpdateLead: function(requestBody, id) {
// Add your custom code here
},

type: 'LeadAPIProcessUtil'

});
```

自動翻訳

LeadAPIValidationUtilOOB - スコープ指定

LeadAPIValidationUtilOOB スクリプトインクルードは、リードレコードおよび関連するリード品目レコードが作成 (POST) または更新 (PATCH) するときに検証するために、リード REST API によって呼び出されるメソッドを提供します。

リード APIメソッドが呼び出されたときのリードレコードの検証方法をカスタマイズする場合は、このスクリプトインクルードのメソッドを *LeadAPIValidationUtil* スクリプトインクルードで上書きします。*LeadAPIValidationUtil* スクリプトインクルードで上書きするメソッドの名前は、*LeadAPIValidationUtilOOB* スクリプトインクルードファイルの名前と同じである必要があります。

この API は sn_lead_mgmt_core 名前空間内で提供されます。API にアクセスするには、リード管理データモデル (sn_lead_mgmt_core) プラグインがインスタンスでアクティブ化されており、呼び出し元ユーザーが sn_lead_mgmt_core.lead_integrator ロールを持っている必要があります。

リード管理の詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。

LeadAPIValidationUtilOOB:validateLeadObjectForPatchCall (オブジェクト leadObject)

リード API の PATCH エンドポイントを使用してリードレコードを更新するときに、指定されたリードとその関連品目の渡されたフィールドを検証します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、*LeadAPIValidationUtilOOB* スクリプトインクルードの *processUpdateLead()* メソッドによってトリガーされます。このメソッドは、次のようなさまざまな検証を実行します。

- 必須フィールドを確認します
- 電話番号とメールアドレスの形式が正しいことを確認します。
- 無効な値を無視して、選択肢フィールドと参照フィールドをチェックします。
- ステージを検証し、ユーザーがリードを認定しようとするとエラーをスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
リードオブジェクト	オブジェクト	指定されたリードレコードおよび関連するリード品目レコードで更新するフィールド。渡すことができるフィールドのリストとそれに関連する要件については、「lead:パッチ/sn_lead_mgmt_core/lead/{sys_id}」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
<JSON オブジェクト>	検証の結果。 `{ "errors": [Array], "indexesOfleadLineItemsForInsertion": [Array] }`
<JSON オブジェクト>.errors	合格したリードおよびリード品目オブジェクトの検証中に検出されたエラーの詳細。エラーが検出されなかった場合は、空のアレイを返します。 たとえば、次のようになります。 `[ {"email":"Invalid email address."}, {"last_name":"Mandatory field is either missing or invalid."}, {"lead_line_items[0]/product_offering":"Mandatory field is either missing or invalid."} ]` これらのエラーメッセージは、 *LeadAPIConstantsOOB* スクリプトインクルードにあります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ
<JSON オブジェクト>.indexesOfleadLineItemsForInsertion	leadObject に挿入する必要がある新しいリード品目のインデックス。 データタイプ:整数の配列

次のコード例は、*LeadAPIValidationUtil* スクリプトインクルードで *validateLeadObjectForPatchCall()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

```
var LeadAPIValidationUtil = Class.create();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
LeadAPIValidationUtil.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIValidationUtilOOB, {

// Define overriding functions here

validateLeadObjectForPatchCall: function(leadObject) {
// Add your custom code here
},

type: 'LeadAPIValidationUtil'

});
```

LeadAPIValidationUtilOOB:validateLeadObjectForPostCall (オブジェクト leadObject)

リード API の POST エンドポイントを使用してリードレコードを作成するときに、指定されたリードとその関連品目の渡されたフィールドを検証します。

このメソッドは、*LeadAPIValidationUtilOOB* スクリプトインクルードの *processCreateLead()* メソッドによってトリガーされます。このメソッドは、次のようなさまざまな検証を実行します。

- 必須フィールドを確認します。
- 電話番号とメールアドレスの形式が正しいことを確認します。
- 無効な値を無視して、選択肢フィールドと参照フィールドをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
リードオブジェクト	オブジェクト	新しいリードレコードおよび関連するリード品目レコードに挿入するフィールド。渡すことができるフィールドのリストとそれに関連する要件については、「lead:POST / sn_lead_mgmt_core/lead」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
アレイ	合格したリードおよびリード品目オブジェクトの検証中に検出されたエラーの詳細。エラーが検出されなかった場合は、空のアレイを返します。 たとえば、次のようになります。 `[ {"email":"Invalid email address."}, {"last_name":"Mandatory field is either missing or invalid."}, {"lead_line_items[0]/product_offering":"Mandatory field is either missing or invalid."} ]` これらのエラーメッセージは、 *LeadAPIConstantsOOB* スクリプトインクルードにあります。

次のコード例は、*LeadAPIValidationUtil* スクリプトインクルードで *validateLeadObjectForPostCall()* メソッドのカスタムコードを追加する場所を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var LeadAPIValidationUtil = Class.create();

LeadAPIValidationUtil.prototype = Object.extendsObject(LeadAPIValidationUtilOOB, {

// Define overriding functions here

validateLeadObjectForPostCall: function(leadObject) {
// Add your custom code
},

type: 'LeadAPIValidationUtil'

});
```

LeadtoCashCore - スコープ対象

LeadtoCashCore スクリプトインクルードは、Lead-to-Cash Core ライフサイクルで「lead-to-cash」ワークフローを調整するメソッドを提供します。

LeadtoCashCore スクリプトインクルードをインスタンスで使用できるようにするには、Lead to Cash Core (com.snd.l2c.core) プラグインを有効にする必要があります。このスクリプトインクルードは sn_l2c_core 名前空間に属しており、admin ロールが必要です。

「Lead-to-Cash」ワークフローでは、ソースエンティティをターゲットエンティティにマッピングします。エンティティは、テーブルのコレクションとして定義されます。ソース間マッピングを使用すると、ソースエンティティの構造またはコンテンツを、ターゲットエンティティに必要な構造またはコンテンツに合わせて変換できます。このスクリプトインクルードによって提供される機能は、Lead-to-Cash 機能で利用可能なエンティティマッピング機能を表します。詳細については、「Lead to Cash Core」を参照してください。

LeadtoCash スクリプトインクルードを使用してワークフローを完了するには、あるメソッドから次のメソッドにリターンパラメーターを渡します。通常、これらのメソッドは次の順序で呼び出します。

1. LeadtoCashCore - createInstance(String headerSysIDs, String lineSysIDs, Boolean isTarget, Object additionalParams) - 指定されたエンティティのデータをフェッチします。たとえば、品目とその関連データを含む顧客の注文関連情報などです。

   context パラメーターを使用して、スクリプトで 1 つ以上のヘッダーまたは行 ID を宣言します。このような複数選択のユースケースでは、出力 JSON には、各エントリが 1 つのエンティティを表すキーアイテムアレイが含まれます。

2. LeadtoCashCore - delta(オブジェクト sourceJSON, オブジェクト dirtyJSON, オブジェクト additionalParams) - 2 つの JSON 入力を比較し、それらの間に発生した変更を特定します。たとえば、エンティティで何かが追加、削除、または変更されたときなどです。
3. LeadtoCashCore - effect(オブジェクト sourceJSON, オブジェクト targetJSON, オブジェクト additionalParams) - ソース JSON ターゲットをターゲットオブジェクトに変換します。
4. LeadtoCashCore:commitInstance(オブジェクト targetJSON、オブジェクト additionalParams) - *effect()* スクリプトインクルードで行われた変換をデータベースにコミットします。

> **注:** 必要に応じて、このワークフローで *delta()* をスキップできます。ただし、これらのメソッドを順序どおりに呼び出すと、ワークフローは失敗します (たとえば、commitInstance() を呼び出してから *effect()* を呼び出す場合など)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必須条件

これらの各メソッドは、拡張ポイント sn_l2c_core にバンドルされています。LeadToCashServiceEP。`PrimitiveUtil()` は、拡張ポイントサービスを取得するメソッドを提供し、使用可能なパラメーターに従ってスクリプトインクルードを呼び出すユーティリティです。最初に、ソース情報とターゲット情報を取得するテーブルを指定する `getPrimitivesEPService()` メソッドを `PrimitiveUtil()` に指定する必要があります。詳細については、「LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context)」を参照してください。スクリプトで `PrimitiveUtil()` と `getPrimitivesEPService()` を指定すると、ユースケースに応じて createInstance()、delta()、effect()、`commitInstance()` スクリプトインクルードのいずれかを呼び出すことができます。

「Lead **to Cash** Core」ワークフロースクリプトの例

使用可能な Lead to Cash Core スクリプトインクルードはそれぞれ個別に文書化されていますが、次の例を参照して、これらのメソッドを組み合わせて Lead to Cash ワークフローを作成する方法を確認できます。

```
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();

var context = {"isMultiSelect": false}; // Set the context.isMultiSelect parameter as true to
 enable multi-select use cases

//Flow: Creation of Order from a sold product
var service = util.getPrimitivesEPService('sn_l2c_cust_flows_sp_to_order', context);

//CREATE INSTANCE to get the data of sold product with sys_id
 '06670ba3c3adbd501caee74bb0013166'
var SPInstance = service.createInstance(null, '06670ba3c3adbd501caee74bb0013166');
gs.info("SPInstance: "+JSON.stringify(SPInstance));

// DELTA
// construct the dirtyJSON as required
var deltaOutput = service.delta(SPInstance, dirtyJSON);/
gs.info("deltaOutput: "+JSON.stringify(deltaOutput));

// EFFECT
var effectOutput = service.effect(deltaOutput);
gs.info("effectOutput: " + JSON.stringify(effectOutput));

// COMMIT INSTANCE
var commitOutput = service.commitInstance(effectOutput);
gs.info("commitOutput: " + JSON.stringify(commitOutput));
```

この例では、顧客が販売済み製品を購入しましたが、既存の販売済み製品の変更を要求しています。必要な変更は、dirtyJSON の形式で提供されます。これらの変更を適用するために、次の順序で Lead to Cash Core メソッドを呼び出します。

1. 最初の呼び出しでは、 `createInstance()` メソッドを使用して既存の販売済み製品情報を取得します。
2. 次に、デルタ JSON を返す `delta()` メソッドを使用して、このソース JSON とダーティ JSON を比較します。
3. 次に、 `delta()` JSON は、 `effect()` メソッドを使用して order 型の JSON に変換されます。
4. 順序JSONは 、commitInstance() メソッドを使用してデータベースにコミットされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context)

`PrimitiveUtil()` ユーティリティメソッドをトリガーします。

`LeadtoCashCore` スクリプトインクルードで使用可能なメソッドのいずれかを使用するには、まず常に、`getPrimitivesEPService()` ユーティリティメソッドを使用してスクリプト内のスクリプト拡張ポイント `PrimitiveUtil()` を呼び出し、実装をトリガーする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明

コンテキスト	オブジェクト	オプション。属性値を表示し、一度に複数のインスタンスを呼び出すための追加パラメーターオプション。
		`"context": {`
		`"isMultiSelect": "Boolean"`
		`"loadDisplayValue": "Boolean"`
		`}`

context.isMultiSelect	ブール	オプション。インスタンスを作成するために複数のエンティティを入力として渡すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:複数のエンティティを入力として渡すことができます。true の場合、複数の品目をカンマ区切りリストで渡すことができます。 • false:複数のエンティティを入力として渡すことはできません。API スクリプトで渡すことができる入力は 1 つだけです。 デフォルト値：false
context.loadDisplayValue	ブール	オプション。各属性の表示値をロードするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:属性の表示値の読み込みを有効にします。 • false:属性の表示値のロードを有効にしません。 デフォルト値：false
sourceToTargetConfigID	文字列	ソースからターゲットへのマッピングのマッピング構成 ID。 テーブル:「Lead-to-Cash」エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、 `PrimitiveUtil()` を呼び出し、Lead-to-Cash エンティティマッピング [sn_l2c_core_entity_mapping] テーブルのマッピング構成 ID である sn_l2c_cust_flows_sp_to_orderに基づいて実装を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//Utility to invoke createInstance API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();
var context = {"isMultiSelect": true}; // Set the context.isMultiSelect parameter as true to
 enable multi-select use cases

//Invokes the extension point and specifies an implementation based on
 sourceToTargetConfigID of a L2C flow.
var service = util.getPrimitivesEPService('sn_l2c_cust_flows_sp_to_order', context)
```

LeadtoCashCore - createInstance(String headerSysIDs, String lineSysIDs, Boolean isTarget, Object additionalParams)

ヘッダー、行、子行、特性、それらの属性などのさまざまな詳細を含む JSON オブジェクトを使用して、1 つ以上の指定されたエンティティのデータを返します。

createInstance() メソッドの出力 JSON は、delta()、effect()、*commitInstance()* などの Lead to Cash Core ワークフローの後続のメソッドで使用します。

> **注:** *LeadtoCashCore* スクリプトインクルードでは、スクリプトで *createInstance()* を呼び出す前に、まずスクリプトユーティリティメソッド *PrimitiveUtil()* と LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context) ユーティリティメソッドを呼び出し、実装をトリガーする必要があります。フローごとにサービスを 1 回だけ取得し、すべての *LeadtoCashCore* メソッドに同じサービスを使用します。

getPrimitivesEPService() ブールパラメーター *context.isMultiSelect* を true に設定すると、*createInstance()* は一度に複数のカンマ区切りのヘッダー ID または lineID を渡すことができます。それ以外の場合は、一度に渡すことができる ID は 1 つだけです。詳細については、「LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context)」を参照してください。複数の lineID を持つ単一の headerID ユースケースは、*context.isMultiSelect* を true に設定しなくてもサポートされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。
additionalParams.skipLines	ブール	オプション。指定されたエンティティの品目をフェッチするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エンティティの品目情報の返却をスキップします。 • false:エンティティの品目情報を返します。 デフォルト値：false
ヘッダー SysID	文字列	データを取得するエンティティのヘッダー sys_id。*lineSysIDs*パラメーターを指定しない場合に必要です。ヘッダー sys_ids渡さない場合は 、null を渡します。 スクリプトで 1 つ以上のヘッダー sys_idsを指定するには、*getPrimitivesEPService()* ユーティリティメソッドで context.isMultiSelect = true を設定します。詳細については、「 LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context)」のパラメーター表を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: 少なくとも 1 つの *headerSysID* または *lineSysIDs* パラメーターが必要です。
ターゲットか	ブール	オプション。ターゲットエンティティデータをフェッチするかどうかを決定するフラグ。 有効な値： • true:ターゲットエンティティのデータをフェッチします。 • false:ターゲットエンティティのデータをフェッチしません。 デフォルト値：false
lineSysID	文字列	エンティティデータを取得するエンティティの品目 sys_id。*headerSysIDs*を指定しない場合、およびエンティティ構造が販売済み製品などの品目で始まる場合は必須です。 スクリプトで 1 つ以上の品目sys_idsを指定するには、*getPrimitivesEPService()* ユーティリティメソッドで context.isMultiSelect = true を設定します。詳細については、「LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context)」のパラメーター表を参照してください。 注: 少なくとも 1 つの *headerSysID* または *lineSysIDs* パラメーターが必要です。複数の *lineSysIDs*を渡す場合は、すべてのレコードが同じ *headerSysID*に属している必要があります。

戻り値

タイプ	説明

JSON オブジェクト	エンティティレコードの詳細を含む JSON。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレイ
	
	{
	"items": [
	{
	"attributes": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"table": "String",
	"lineItems": [
	{
	"attributes": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"table": "String",
	"characteristics": [Array],
	"lineItems": [Array]
	}
	],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"characteristics": [Array],
	"_state": "String"
	}
	]
	}</pre>

_状態	エンティティのアクティビティステータス。 可能な値： • active:エンティティはアクティブです。 • inactive:エンティティは非アクティブです。 デフォルト:active データタイプ：文字列

特性	エンティティ特性のリスト。特性はエンティティによって異なる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"characteristics": [
	{
	"attributes": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"table": "String"
	}
	]</pre>

characteristics.attributes	特性レコードに関連付けられた属性に関する情報を含む 1 つ以上のオブジェクト。<属性タイプ>は、特性に関連付けられたレコード/機能に基づいて異なる値にすることができます。たとえば、このオブジェクトには、属性レコードのsys_id、関連する特性レコード、特性オプションレコード、または販売済み製品情報への参照を含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"attributes": {
	"<attribute_type>": {Object}
	}</pre>

characteristics.attributes.<attribute_type>	<属性タイプ>名に関する情報。
	
	<pre>"<key_name>": {
	"value": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

characteristics.attributes.<attribute_type>.value	通常は関連付けられた属性レコードのsys_idですが、関連付けられた属性タイプを説明する意味のあるテキスト文字列でもかまいません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列

characteristics.sys_id	関連する特性レコードのsys_idを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"value": "String"`
	`}`

characteristics.sys_id.value	関連付けられた特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
characteristics.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティの特性レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

アイテム	true に設定されている場合 *context.isMultiSelect* 選択されたオブジェクトのアレイが含まれます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"items": [`
	`{`
	`"attributes": {Object},`
	`"sys_id": {Object},`
	`"table": "String",`
	`"lineItems": [Array]`
	`},`
	`]`

items.attributes	アイテムレコードの属性。属性はエンティティによって異なる場合があります。
	
	`"attributes": {`
	`"account": {Object},`
	`"name": {Object}`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

items.attributes.account	アイテム属性に関連付けられたアカウントに関する情報。
	
	`"account": {`
	`"value": "String"`
	`}`

items.attributes.account.value	アイテムの属性。属性はエンティティによって異なる場合があります。
	
	`"attributes": {`
	`"account": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"<key_name>": {Object}
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

items.attributes.<key_name>	アイテム属性のキー名に関する情報。
	<pre>"<key_name>": {
	"value": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

items.attributes.<key_name>.value	キー名属性の値。 データタイプ：文字列

items.sys_id	エンティティアイテムに関するsys_id情報を含むオブジェクト。値はエンティティによって異なります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"sys_id": {
	"value": "String"
	}</pre>

items.sys_id.value	関連アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
items.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティに関連付けられた品目レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

items.lineItems	エンティティレコードの品目の詳細を含む JSON オブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレイ
	<pre>"lineItems": [
	{
	"attributes": {Object},
	"characteristics": [Array],
	"lineItems": [Array],
	"_state": "String",
	"sys_id": {Object},
	"table": "String"
	}
	]</pre>

items.lineItems._state	品目エンティティのアクティビティステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• active:エンティティはアクティブです。 • inactive:エンティティは非アクティブです。 デフォルト:active データタイプ：文字列

items.lineItems.attributes	品目レコードの属性。属性はエンティティによって異なる場合があります。
	
	`"attributes": {`
	`"account": {Object},`
	`"<key_name>": {Object}`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

items.lineItems.attributes.<key_name>	品目属性の<key_name>名に関する情報。
	
	`"<key_name>": {`
	`"value": "String"`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

items.lineItems.attributes.<key_name>.value	<key_name>名属性の値。 データタイプ：文字列

items.lineItems.attributes.account	応募申込情報属性に関連付けられているアカウントに関する情報。
	
	`"account": {`
	`"value": "String"`
	`}`

items.lineItems.attributes.account.value	応募申込情報属性に関連付けられているアカウントのSys_id。 データタイプ：文字列

items.lineItems.characteristics	品目に関連付けられた特性のリスト。特性はエンティティによって異なる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレイ
	
	`"characteristics": [`
	`{`
	`"attributes": {Object},`
	`"sys_id": {Object},`
	`"table": "String"`
	`}`
	`]`

items.lineItems.characteristics.attributes	特性レコードに関連付けられた属性に関する情報を含む 1 つ以上のオブジェクト。<属性タイプ>は、特性に関連付けられたレコード/機能に基づ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	いて異なる値にすることができます。たとえば、このオブジェクトには、属性レコードのsys_id、関連する特性レコード、特性オプションレコード、または販売済み製品情報への参照を含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"attributes": {`
	`"<attribute_type>": {Object}`
	`}`

items.lineItems.characteristics.attributes.<attribute_type>	通常は関連付けられた属性レコードのsys_idですが、関連付けられた属性タイプを説明する意味のあるテキスト文字列でもかまいません。 データタイプ：文字列

items.lineItems.characteristics.sys_id	関連する特性レコードのsys_idを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"value": "String"`
	`}`

items.lineItems.characteristics.value	関連付けられた特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.lineItems.characteristics.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティの特性レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

items.lineItems.lineItems	親品目の子品目。このオブジェクトの形式は *`lineItems`* パラメーターと同じです。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"lineItems": [`
	`{`
	`"attributes": {Object},`
	`"characteristics": [Array],`
	`"lineItems": [Array],`
	`"_state": {Object},`
	`"sys_id": {Object},`
	`"table": "String"`
	`}`
	`]`

items.lineItems.sys_id	関連する品目レコードに関するsys_id情報を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
items.lineItems.sys_id.value	関連品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.lineItems.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティに関連付けられた品目レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

以下のサンプルスクリプトは、 *createInstance()* メソッドを呼び出して、販売済み製品、その階層全体、およびその特性のデータをロードします。

```
//Utility to invoke createInstance API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();

//Invoke extension point, picks an implementation based on sourceToTargetConfigID of a L2C
 flow, the Mapping Config ID  in "sn_l2c_core_entity_mapping" table.
var service = util.getPrimitivesEPService('sn_l2c_cust_flows_sp_to_order');

//Invoke createInstance API with required params
var SPInstance = service.createInstance(null, '4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf');

//Print the returned JSON
gs.info("SPInstance: "+JSON.stringify(SPInstance));

//The returned JSON can be used for subsequent methods of the flow such as delta(), effect()
 and commitInstance()
```

出力:

```
{
  "lineItems": [
    {
      "table": "sn_install_base_sold_product",
      "sys_id": {
        "value": "4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf"
      },
      "attributes": {
        "name": {
          "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
        },
        "account": {
          "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
        }
      },
      "lineItems": [
        {
          "table": "sn_install_base_sold_product",
          "sys_id": {
            "value": "9e0301e2ec873110f87727ef5883a23a"
          },
          "attributes": {
            "name": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "value": "Internet and OTT Bundle"
          },
          "_state": "active",
          "account": {
            "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
          }
        },
        "lineItems": [
        ],
        "characteristics": []
      }
    ],
    "characteristics": [
      {
        "table": "sn_prd_pm_product_characteristics",
        "sys_id": {
          "value": "8d669b6665ebf110f877d71ec56bf75c"
        },
        "attributes": {
          "sys_id": {
            "value": "8d669b6665ebf110f87d71ec56bf75c"
          },
          "_state": "active",
          "characteristic_value": {
            "value": ""
          },
          "characteristic": {
            "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178"
          },
          "characteristic_option": {
            "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be179"
          },
          "sold_product": {
            "value": "4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf"
          }
        }
      }
    ]
  }
 ]
}
```

Example: 複数選択

次のスクリプトは、 *isMultiSelect* を使用して *createInstance()* メソッドを呼び出し、2 つの販売済み製品のデータを階層全体と特性とともにロードする方法を示しています。

```
//Utility to invoke createInstance API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();

//Set context variable isMultiSelect true to enable multi-select
var context = {"isMultiSelect": true};
//Invoke extension point, picks an implementation based on sourceToTargetConfigID of a L2C
 flow, the Mapping Config ID  in “sn_l2c_core_entity_mapping” table.
var service = util.getPrimitivesEPService('sn_l2c_cust_flows_sp_to_order’, context);

//Multiple sold products selected
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var selectedLineitems =
 '4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf,036a2349284d0210f877b68370fb2e93';

//Invoke createInstance API with required params
var SPInstance = service.createInstance(null, selectedLineitems);

//Print the returned JSON
gs.info("SPInstance: "+JSON.stringify(SPInstance));

//The returned JSON can be used for subsequent APIs of the flow such as Delta, Effect and
 Commit Instance
```

応答：


```
{
  "items": [
    {
      "lineItems": [
        {
          "table": "sn_install_base_sold_product",
          "sys_id": {
            "value": "4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf"
          },
          "attributes": {
            "name": {
              "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
            },
            "account": {
              "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
            }
          },
          "lineItems": [
            {
              "table": "sn_install_base_sold_product",
              "sys_id": {
                "value": "9e0301e2ec873110f87727ef5883a23a"
              },
              "attributes": {
                "name": {
                  "value": "Internet and OTT Bundle"
                },
                "account": {
                  "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
                }
              },
              "lineItems": [],
              "characteristics": []
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "lineItems": [
        {
          "table": "sn_install_base_sold_product",
          "sys_id": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": "036a2349284d0210f877b68370fb2e93"
        },
        "attributes": {
          "name": {
            "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
          },
          "account": {
            "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
          }
        },
        "lineItems": [
          {
            "table": "sn_install_base_sold_product",
            "sys_id": {
              "value": "4b6a2349284d0210f877b68370fb2e9c"
            },
            "attributes": {
              "name": {
                "value": "Internet and OTT Bundle"
              },
              "account": {
                "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
              }
            },
            "lineItems": [],
            "characteristics": []
          }
        ],
        "characteristics": [],
        "_state": "active"
      }
    ]
  }
 ]
}
```


LeadtoCashCore - delta(オブジェクト **sourceJSON,** オブジェクト **dirtyJSON,** オブジェクト **additionalParams)**

「見込み顧客から現金へ」エンティティのソース JSON オブジェクトと変更されたソース JSON オブジェクトを比較し、追加、削除、変更など、ソース JSON に加えられた変更を記述する JSON オブジェクトを返します。

注: `LeadtoCashCore` スクリプトインクルードでは、スクリプトで `delta()` を呼び出す前に、最初に LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context) ユーティリティメソッドを使用してスクリプト拡張ポイント `PrimitiveUtil()` を呼び出し、実装をトリガーする必要があります。フローごとにサービスを 1 回だけ取得し、すべての `LeadtoCashCore` メソッドに同じサービスを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース JSON	オブジェクト	ソース「Lead-to-Cash」エンティティの JSON オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: LeadtoCashCore - createInstance(String headerSysIDs, String lineSysIDs, Boolean isTarget, Object additionalParams)メソッドを使用して、エンティティのソース JSON を取得します。
ダーティJSON	オブジェクト	「見込み顧客から現金へ」エンティティの変更されたソース JSON。
additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。

additionalParams.delta_ignore_attributes	オブジェクト	sourceJSON と dirtyJSON の比較中に無視するテーブル属性。再構成のユースケースのサポートを有効にします。
		{
		“<table_name>”: [<attribute_name1>, attribute_name2>]
		}

additionalParams.delta_ignore_attributes.<table_name>	文字列	無視するテーブルの名前とそれに関連する属性。
		たとえば、次のようになります。
		{
		“sn_install_base_sold_product”: [“state”,”unit_price”]
		}

additionalParams.loadDisplayValue	ブール値	オプション。各属性の表示値をロードするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:属性の表示値の読み込みを有効にします。 • false:属性の表示値のロードを有効にしません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明

JSON オブジェクト	sourceJSON と dirtyJSON の間で発生した変更を含むエンティティレコードの詳細を含むオブジェクト。
	データタイプ: オブジェクト
	{
	"lineItems": [Array]
	}

lineItem	エンティティレコードの品目の詳細を含む JSON オブジェクト。たとえば、注文品目や見積品目などです。 データタイプ: オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"lineItems": [
	{
	"_action": "String",
	"attributes": {Object}
	"characteristics": [Array]
	"lineItems": [Array],
	"sys_id": {Object},
	"table": "String"
	}
	]</pre>

lineItems._action	ソース JSON の品目に適用される変更アクション。 可能な値： • add:ソース JSON に情報が追加されました。 • change:ソース JSON で情報が更新されました。 • disconnect:情報がソース JSON から切断されました。 • nochange:ソース JSON に変更は発生しませんでした。 データタイプ：文字列

lineItems.attributes	品目の属性。たとえば、属性の名前と値などです。エンティティに基づいてさまざまなフィールドを含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"attributes": {
	"<attribute_name>": {Object}
	}</pre>

lineitems.attributes.<attribute_name>	品目属性の名前。たとえば、アカウントや連絡先の名前などです。エンティティのさまざまなフィールドが含まれる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"attributes": {
	"<attribute_name>": {
	"value": "String"
	}
	}</pre>

lineitems.attributes.<attribute_name>.value	品目属性の値。 データタイプ：文字列
lineItems.attributes.account	アイテム属性に関連付けられたアカウントに関する情報。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"account": {
	"value": "String"
	}</pre>

lineItems.attributes.account.value	広告申込情報属性に関連付けられているアカウントのSys_id。 データタイプ：文字列

lineItems.characteristics	品目の特性。エンティティに基づいてさまざまなフィールドを含めることができます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"characteristics": [
	{
	"attributes": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"table": "String"
	}
	]</pre>

lineItems.characteristics.attributes	特性レコード特性の属性。たとえば、属性の名前と値などです。エンティティに基づいてさまざまなフィールドを含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"attributes": {
	"<field_name>": {
	"value": "String"
	}</pre>

lineitems.characteristics.attributes.<field_name>	品目に関連付けられた特性レコードの属性名。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"<field_name>": {
	"value": "String"
	}</pre>

lineitems.characteristics.attributes.<field_name>.value	エンティティの特性レコードに属する属性の値。 データタイプ：文字列

lineItems.characteristics.sys_id	特性レコードのオブジェクトです。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"sys_id": {
	"value": "String"
	}</pre>

lineItems.characteristics.sys_id.value	関連付けられた特性レコードのSys_id。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
lineItems.characteristics.table	特性レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
lineItems.lineItems	親品目の子品目。このオブジェクトの形式は *lineItems* パラメーターと同じです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"lineItems": [ { "_glide_action": "String", "attributes": {Object}, "characteristics": [Array], "lineItems": [Array], "sys_id": {Object}, "table": "String" } ]`
lineItems.sys_id	関連アイテムレコードのSys_id。 データタイプ: オブジェクト `"sys_id": { "value": "String" }`
lineItems.sys_id.value	関連アイテムレコードのSys_id。更新されたテーブルは、注文や仕様などのエンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
lineItems.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティに関連付けられたアイテムレコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

次の例は、最初に *PrimitiveUtil* ユーティリティメソッドと *getPrimitiesEPService()* を呼び出し、次にソースおよびターゲットの JSON オブジェクトを指定することによって、*delta()* メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
//Utility to invoke Delta API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();

//Invoke extension point, picks an implementation based on sourceToTargetConfigID of a L2C
 flow, the Mapping Config ID  in “sn_l2c_core_entity_mapping” table.
var service = util.getPrimitivesEPService('sp_order_macd');

//Invoke delta API with required params
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// sourceJSON can be the output of createInstance or null
//dirtyJSON is the modified sourceJSON
var deltaOutput= service.delta(sourceJSON, dirtyJSON);

//Print the returned JSON
gs.info(" deltaOutput: "+JSON.stringify(deltaOutput));

//The returned JSON can be used for subsequent APIs of the flow such as Effect and Commit
 Instance
```

出力 JSON は、販売済みベース製品にいくつかの品目が追加されたことを示しています。


```
{
  "lineItems": [
    {
      "table": "sn_install_base_sold_product",
      "sys_id": {
        "value": "-1"
      },
      "attributes": {
        "name": {
          "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
        },
        "account": {
          "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
        }
      },
      "lineItems": [
        {
          "table": "sn_install_base_sold_product",
          "sys_id": {
            "value": "-1"
          },
          "attributes": {
            "name": {
              "value": "Internet and OTT Bundle"
            },
            "account": {
              "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
            }
          },
          "lineItems": [
            {
              "table": "sn_install_base_sold_product",
              "sys_id": {
                "value": "-1"
              },
              "attributes": {
                "name": {
                  "value": "Solana Sports streaming channel"
                },
                "account": {
                  "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
                }
              },
              "lineItems": [],
              "characteristics": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "_action": "add"
        }
       ],
       "characteristics": [],
       "_action": "add"
      }
     ],
     "characteristics": [
      {
       "table": "sn_prd_pm_product_characteristics",
       "sys_id": {
        "value": "-1"
       },
       "attributes": {
        "characteristic_value": {
         "value": ""
        },
        "characteristic": {
         "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178"
        },
        "characteristic_option": {
         "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be179"
        },
        "sold_product": {
         "value": "4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf"
        },
        "action": {
         "value": "add"
        }
       },
       "_action": "add"
      }
     ],
     "_action": "add"
    }
   ]
}
```

Example: 複数選択

次の例は、最初に `PrimitiveUtil` と `getPrimitivesEPService` を呼び出し、次に複数の行またはヘッダー ID のソースおよびターゲット JSON オブジェクトを指定することによって、複数選択 `delta()` メソッドを形成する方法を示しています。各フローごとにサービスを 1 回だけ取得し、すべての `LeadtoCashCore` メソッドに同じサービスを使用します。

```
/Utility to invoke Delta API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();

//Set context variable isMultiSelect true to enable multi-select
var context = {"isMultiSelect": true};

//Invoke extension point, picks an implementation based on sourceToTargetConfigID of a L2C
 flow, the Mapping Config ID  in “sn_l2c_core_entity_mapping” table.
var service = util.getPrimitivesEPService(‘sn_l2c_cust_flows_sp_to_order’, context);

//Invoke delta API with required params
// sourceJSON can be the output of createInstance for multiple lineIDs or headerIDs or null
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//dirtyJSON is the modified sourceJSON
var deltaOutput= service.delta(sourceJSON, dirtyJSON);

//Print the returned JSON
gs.info(" deltaOutput: "+JSON.stringify(deltaOutput));

//The returned JSON can be used for subsequent APIs of the flow such as Effect and Commit
 Instance
```

出力 JSON は、販売済みベース製品にいくつかの品目が追加されたことを示しています。


```
{
 "items": [
  {
   "lineItems": [
    {
     "table": "sn_install_base_sold_product",
     "sys_id": {
      "value": "4e03cda2ec873110f87727ef5883a2cf"
     },
     "attributes": {
      "name": {
       "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
      },
      "account": {
       "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
      }
     },
     "lineItems": [
      {
       "table": "sn_install_base_sold_product",
       "sys_id": {
        "value": "9e0301e2ec873110f87727ef5883a23a"
       },
       "attributes": {
        "name": {
         "value": "Internet and OTT Bundle"
        },
        "account": {
         "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
        }
       },
       "lineItems": [],
       "characteristics": [],
       "_action": "disconnect"
      }
     ],
     "characteristics": [],
     "_action": "disconnect"
    }
   ]
  },
  {
   "lineItems": [
    {
     "table": "sn_install_base_sold_product",
     "sys_id": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": "036a2349284d0210f877b68370fb2e93"
        },
        "attributes": {
          "name": {
            "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
          },
          "account": {
            "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
          }
        },
        "lineItems": [
          {
            "table": "sn_install_base_sold_product",
            "sys_id": {
              "value": "4b6a2349284d0210f877b68370fb2e9c"
            },
            "attributes": {
              "name": {
                "value": "Internet and OTT Bundle"
              },
              "account": {
                "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
              }
            },
            "lineItems": [],
            "characteristics": [],
            "_action": "disconnect"
          }
        ],
        "characteristics": [],
        "_action": "disconnect"
      }
    ]
  }
 ]
}
```


LeadtoCashCore - effect(オブジェクト **sourceJSON,** オブジェクト **targetJSON,** オブジェクト **additionalParams)**

指定されたエンティティのソース JSON 構造を別のエンティティのターゲット JSON に変換して適用します。その後、 *`commitInstance()`* メソッドを使用して、変更されたエンティティをデータベースにコミットできます。

`delta()` メソッドの出力 JSON は、effect() リクエストで使用できます。次に、*`commitInstance()`* を使用して *`effect()`* JSON 出力をデータベースにコミットし、リードから現金へのワークフローを完了します。

注: *`LeadtoCashCore`* スクリプトインクルードでは、スクリプトで *`effect()`* を呼び出す前に、最初に LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context) ユーティリティメソッドを使用してスクリプト拡張ポイント *`PrimitiveUtil()`* を呼び出し、実装をトリガーする必要があります。フローごとにサービスを 1 回だけ取得し、すべての *`LeadtoCashCore`* メソッドに同じサービスを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース JSON	オブジェクト	ソースエンティティの詳細を含む JSON。 注: LeadtoCashCore - createInstance(String headerSysIDs, String lineSysIDs, Boolean isTarget, Object additionalParams)を使用して、エンティティのソース JSON を取得します。
ターゲット JSON	オブジェクト	ターゲットエンティティの詳細を含む JSON。
additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。
additionalParams.is_future_state	ブール	オプション。これを使用して、再構成のユースケースをサポートします。 指定できる値: • true:辞書フィールド名の代わりにコンテキスト変数キーを提供します。これにより、ソースからターゲットに属性をマッピングする代わりに、ターゲットエンティティからすべての属性を指定できます。 • false:辞書フィールド名を提供します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明

JSON オブジェクト	ソースからターゲットエンティティに発生し、適用された変更 「見込み顧客から現金へ」エンティティの各ヘッダーの JSON オブジェクト。
	データタイプ: オブジェクト
	{
	"_glide_action": "String",
	"_records_count: {Object},
	"_source_object": {Object},
	"lineItems": [Array],
	"sys_id": "String",
	"table": "String"
	}

_glide_action	ソース JSON とターゲット JSON の間のアイテムレベルで発生した変更を示します。 可能な値 (大文字と小文字を区別)： • DELETE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で情報が削除されました。 • INSERT:ソースとターゲットの JSON 構造の間に情報が追加されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• NO_CHANGE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で変更が発生しませんでした。 • 更新:ソース構造とJSON構造の間で情報が変更されました。 データタイプ：文字列

_records_count	各テーブルに挿入された新しいレコードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"_records_count": {`
	`"tableName": {Object}`
	`}`

_records_count.tableName	新しいレコードが挿入されるテーブルの名前。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"tableName": {`
	`"insert": Number}`
	`}`

_records_count.tableName.insert	テーブルに挿入された新規レコードの数 データタイプ：数値

_source_object	変更が適用されたソース JSON オブジェクト。オブジェクト構造はエンティティによって異なる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"_source_object": {`
	`"sys_id": "String",`
	`"table": "String"`
	`}`

_source_object.sys_id	更新されたソースエンティティレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
_source_object.table	更新されたソースエンティティレコードのテーブルの場所。この値はエンティティによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
lineItems._glide_action	品目で発生した変更アクション。 可能な値： • DELETE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で情報が削除されました。 • INSERT:ソースとターゲットの JSON 構造の間に情報が追加されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• NO_CHANGE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で変更が発生しませんでした。 • 更新:ソース構造とJSON構造の間で情報が変更されました。 データタイプ：文字列

lineItems._source_object	glide_actionが適用されたソースエンティティレコードの詳細。このオブジェクトは、エンティティによって異なる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"_source_object": {`
	`"sys_id": "String",`
	`"table": "String"`
	`}`

lineItems._source_object.sys_id	更新されたソースエンティティレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lineItems._source_object.table	更新されたソースエンティティレコードのテーブルの場所。この値はエンティティによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列

lineItems._state	エンティティのステータス。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"_state": {`
	`"value": "String"`
	`}`

lineItems._state.value	エンティティの現在のステータス。 可能な値： • active:エンティティオブジェクトはアクティブ状態です。 • inactive:エンティティオブジェクトはアクティブステータスではありません。 データタイプ：文字列

lineItems.attributes	品目の属性。たとえば、属性の名前と値などです。エンティティに基づいてさまざまなフィールドを含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"attributes": {`
	`"<attribute_name>": {Object}`
	`}`

lineitems.attributes.<attribute_name>	品目属性の名前。たとえば、アカウントや連絡先の名前などです。エンティティのさまざまなフィールドが含まれる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ: オブジェクト `"attributes": { "<attribute_name>": { "value": "String" } }`
lineitems.attributes.<attribute_name>.value	品目属性の値。 データタイプ：文字列
lineItems.attributes.account	アイテム属性に関連付けられたアカウントに関する情報。 データタイプ: オブジェクト `"account": { "value": "String" }`
lineItems.attributes.account.value	品目属性に関連付けられているアカウントのSys_id。 データタイプ：文字列
lineItems.attributes.short_description	品目属性の簡単な説明。 データタイプ：文字列
lineItems.characteristics	品目に関連付けられた特性のリスト。特性はエンティティによって異なる場合があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristics": [ { "_glide_action: "String", "attributes": {Object}, "sys_id": {Object}, "table": "String" } ]`
lineItems.characteristics._glide_action	品目で発生した変更アクション。 可能な値： • DELETE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で情報が削除されました。 • INSERT:ソースとターゲットの JSON 構造の間に情報が追加されました。 • NO_CHANGE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で変更が発生しませんでした。 • 更新:ソース構造とJSON構造の間で情報が変更されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列

lineItems.characteristics.attributes	特性レコードに関連付けられた属性に関する情報を含む 1 つ以上のオブジェクト。
	
	たとえば、このオブジェクトには、属性レコードのsys_id、関連する特性レコード、アカウントまたは連絡先、特性オプションレコード、または販売済み製品情報への参照を含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"attributes": {`
	`"<attribute_type>": {Object}`
	`}`

lineItems.characteristics.attributes.<attribute_type>	属性のタイプ。この値は、特性に関連付けられたレコードまたは機能に基づいて異なる値を含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"<attribute_type>": {`
	`"value": "String"`
	`}`

lineItems.characteristics.attributes.<attribute_type>.value	品目属性の値。 データタイプ：文字列

lineitems.characteristics.attributes.<field_name>	品目に関連付けられた特性レコードの属性名。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"<field_name>": {`
	`"value": "String"`
	`}`

lineitems.characteristics.attributes.<field_name>.value	エンティティの特性レコードに属する属性の値。 データタイプ：文字列

lineItems.characteristics.sys_id	関連付けられた特性レコードのSys_id。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"value": "String"`
	`}`

lineItems.characteristics.sys_id.value	関連付けられた特性レコードのSys_id。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
lineItems.characteristics.table	特性レコードを含むテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
lineItems.lineItems	親品目の子品目。このオブジェクトの形式は *lineItems* パラメーターと同じです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"lineItems": [ { "_glide_action": "String", "attributes": {Object}, "characteristics": [Array], "lineItems": [Array], "sys_id": {Object}, "table": "String" } ]`
lineItems.sys_id	関連アイテムレコードのSys_id。 データタイプ: オブジェクト `"sys_id": { "value": "String" }`
lineItems.sys_id.value	関連アイテムレコードのSys_id。更新されたテーブルは、注文や仕様などのエンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
lineItems.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティに関連付けられたアイテムレコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
sys_id	エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列
table	エンティティが見つかったテーブルの名前。 データタイプ：文字列

次の例は、 *delta()* メソッドの出力を使用して変換ロジックを適用する方法を示しています。

注: ソース JSON 形式が変更されるだけで、出力は両方で同じままであるため、同じスクリプトが単一選択と複数選択の両方のユースケースに適用できます。複数選択のユースケースでは、すべての品目が同じヘッダーに追加される 1 つのヘッダーが作成されます。

```
//Utility to invoke effect API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//Invoke extension point, picks an implementation based on sourceToTargetConfigID of a L2C
 flow, the Mapping Config ID  in “sn_l2c_core_entity_mapping” table.
var service = util.getPrimitivesEPService('sp_order_macd');

//Invoke effect API with required params
var effectOutput = service.effect(deltaOutput, null);

//Print the returned JSON
gs.info("effectOutput: " + JSON.stringify(effectOutput));

//The returned JSON can be used in the subsequent commitInstance() method.
```

出力:

```
{
  "sys_id": "-1",
  "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
  "_glide_action": "INSERT",
  "_source_object": {},
  "lineItems": [
    {
      "sys_id": "-1",
      "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
      "attributes": {
        "account": {
          "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
        },
        "short_description": {
          "value": "Quadplay Home Tech Hub Bundle"
        }
      },
      "_glide_action": "INSERT",
      "_source_object": {
        "sys_id": "-1",
        "table": "sn_install_base_sold_product"
      },
      "lineItems": [
        {
          "sys_id": "-1",
          "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
          "attributes": {
            "account": {
              "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
            },
            "short_description": {
              "value": "Internet and OTT Bundle"
            }
          },
          "_glide_action": "INSERT",
          "_source_object": {
            "sys_id": "-1",
            "table": "sn_install_base_sold_product"
          },
          "lineItems": [
            {
              "sys_id": "-1",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
          "attributes": {
            "account": {
              "value": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674"
            },
            "short_description": {
              "value": "Solana Sports streaming channel"
            }
          },
          "_glide_action": "INSERT",
          "_source_object": {
            "sys_id": "-1",
            "table": "sn_install_base_sold_product"
          },
          "lineItems": [],
          "characteristics": []
        }
      ],
      "characteristics": []
    }
  ],
  "characteristics": [
    {
      "sys_id": "-1",
      "table": "sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value",
      "attributes": {
        "characteristic_option": {
          "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be179"
        },
        "characteristic": {
          "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178"
        },
        "characteristic_option_value": {
          "value": ""
        }
      },
      "_glide_action": "INSERT",
      "_source_object": {
        "sys_id": "-1",
        "table": "sn_prd_pm_product_characteristics"
      }
    }
  ]
 },
 "_state": {
   "value": "active"
}
 ],
 "_records_count":
  {
    "sn_ind_tmt_orm_order":
    {
       "insert": 1
    },
    "sn_ind_tmt_orm_order_line_item":
    {
       "insert": 3
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value":
    {
       "insert": 1
    }
  }
}
```

LeadtoCashCore:commitInstance(オブジェクト targetJSON、オブジェクト **additionalParams)**

指定された「Lead-to-Cash」エンティティの JSON をインスタンスにコミットし、更新された情報を含むステータスメッセージを返して、結果として「Lead-to-Cash Core エンティティ」テーブルを更新します。

注: `LeadtoCashCore` スクリプトインクルードでは、スクリプトで `commitInstance()` を呼び出す前に、最初に LeadtoCashCore - getPrimitivesEPService(String sourceToTargetConfigID, Object context) ユーティリティメソッドを使用してスクリプト拡張ポイント `PrimitiveUtil()` を呼び出し、実装をトリガーする必要があります。フローごとにサービスを 1 回だけ取得し、すべての `LeadtoCashCore` メソッドに同じサービスを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ターゲット JSON	オブジェクト	コミットするターゲットエンティティの「glide_action」を含む JSON オブジェクト。ここで effect() メソッドの出力を渡すことができます。 注: 「glide_action」は、「Lead-to-Cash」エンティティのソース JSON とターゲット JSON の間で発生した変更アクションを示します。
additionalParams	オブジェクト	オプション。使用する追加パラメーター。
additionalParams.useNumberGenerator	ブール	オプション。sys_numbersを一括で生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:レコード挿入プロセス中に使用するsys_numbersを一括で生成します。数値をフェッチするための追加のクエリの必要性を減らし、挿入時間を短縮します。 • false:各レコードの挿入時にsys_numberを個別に生成します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
JSON オブジェクト	ターゲットエンティティレコードの詳細。 データタイプ: オブジェクト `{ "dataObject": {Object},`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"displayMessage": "String",
	"error": "String",
	"headerID": "String",
	"message": "String",
	"rootLineIDs": [Array],
	"status": "String"
	}</pre>

データオブジェクト	各レベルで実行されたコミット操作の詳細データを含む JSON オブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"dataObject": {
	"_commitObjectInfo": {Object},
	"_glide_action": "String",
	"_source_object": {Object},
	"lineItems": [Array],
	"sys_id": "String",
	"table": "String"
	}</pre>

dataObject._commitObjectInfo	品目の変更が INSERT アクションの場合にステータスとsys_idをコミットします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"_commitObjectInfo": {
	"status": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

dataObject._commitObjectInfo.status	指定のエンティティで実行されたコミット操作のステータス。 可能な値： • success:エンティティのコミット操作が成功しました。 • failure:エンティティのコミット操作が成功しませんでした。 データタイプ：文字列
dataObject._commitObjectInfo.sys_id	挿入されたレコードのSys_id。このメソッドは、*dataObject._glide_action* が INSERT の場合にのみこのパラメーターを返します。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
dataObject._glide_action	品目で発生した変更アクション。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• DELETE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で情報が削除されました。 • INSERT:ソースとターゲットの JSON 構造の間に情報が追加されました。 • NO_CHANGE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で変更が発生しませんでした。 • 更新:ソース構造とターゲット構造の間で情報が変更されました。 データタイプ：文字列

dataObject._source_object	変更が適用されたソース JSON オブジェクト。オブジェクト構造はエンティティによって異なる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"_source_object": {`
	`"sys_id": "String",`
	`"table": "String”`
	`}`

dataObject._source_object.sys_id	glide actionが適用されたソースエンティティレコードのSys_id。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
dataObject._source_object.table	glide actionが適用されたソースエンティティレコードを含むテーブルの名前。これはエンティティによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列

dataObject.lineItems	エンティティレコードの品目の詳細。たとえば、注文品目や見積品目などです。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"lineItems": [`
	`{`
	`"_action": "String",`
	`"_commitObjectInfo": {Object},`
	`"_glide_action": "String",`
	`"_source_object": {Object},`
	`"_state": "String",`
	`"attributes": {Object},`
	`"characteristics": [Array],`
	`"lineItems": [Array],`
	`"sys_id": {Object},`
	`"table": "String",`
	`}`
	`]`

dataObject.lineItems._action	この JSON の品目に適用される変更アクション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • add:ソース JSON に情報が追加されました。 • change:ソース JSON で情報が更新されました。 • disconnect:情報がソース JSON から切断されました。 • nochange:ソース JSON に変更は発生しませんでした。 データタイプ：文字列

dataObject.lineItems._commitObjectInfo	明細品目の変更がINSERT アクションの場合に返されます。オブジェクトのコミットステータスとsys_idが含まれます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"_commitObjectInfo": {`
	`"status": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

dataObject.lineItems._commitObjectInfo.status	特定のエンティティで実行されたコミット操作のステータス。 可能な値： • success:エンティティのコミット操作が成功しました。 • failure:エンティティのコミット操作が成功しませんでした。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems._commitObjectInfo.sys_id	挿入または更新されたレコードのsys_id。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems._guide_action	品目で発生した変更アクション。 可能な値： • DELETE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で情報が削除されました。 • INSERT:ソースとターゲットの JSON 構造の間に情報が追加されました。 • NO_CHANGE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で変更が発生しませんでした。 • 更新:ソース構造とJSON構造の間で情報が変更されました。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems._source_object	guide_actionが適用されたソースエンティティレコードの詳細。このオブジェクトは、エンティティによって異なる場合があります。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	"_source_object": {
	"sys_id": "String",
	"table": "String"
	}

dataObject.lineItems._source_object.sys_id	_glide_action が適用されたソースエンティティレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems._source_object.table	_glide_action が適用されたソースエンティティレコードのテーブル名。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems._status	オブジェクトのステータス。 可能な値： • active:エンティティオブジェクトはアクティブ状態です。 • inactive:エンティティオブジェクトはアクティブステータスではありません。 データタイプ：文字列

dataObject.lineItems.attributes	各行の属性。たとえば、属性の名前と値などです。エンティティに基づいてさまざまなフィールドを含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"attributes": {
	"<attribute_name>": {Object}
	}

dataObject.lineItems.attributes.<attribute_name>	各行の属性の名前。たとえば、アカウントや連絡先の名前などです。エンティティのさまざまなフィールドが含まれる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"attributes": {
	"<attribute_name>": {
	"value": "String"
	}
	}

dataObject.lineItems.attributes.<attribute_name>.value	各行の属性の値。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems.characteristics	各行に関連付けられた特性のリスト。特性はエンティティによって異なる場合があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "characteristics": [{ "_glide_action: "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"attributes": {Object},
	"sys_id": {Object},
	"table": "String"
	}
	]</pre>

dataObject.lineItems.characteristics_gui_action	品目で発生した変更アクション。 可能な値： • DELETE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で情報が削除されました。 • INSERT:ソースとターゲットの JSON 構造の間に情報が追加されました。 • NO_CHANGE:ソースとターゲットの JSON 構造の間で変更が発生しませんでした。 • 更新:ソース構造とJSON構造の間で情報が変更されました。 データタイプ：文字列

dataObject.lineItems.characteristics_attributes	特性レコードに関連付けられた属性に関する情報を含む 1 つ以上のオブジェクト。
	
	たとえば、このオブジェクトには、属性レコードのsys_id、関連する特性レコード、アカウントまたは連絡先、特性オプションレコード、または販売済み製品情報への参照を含めることができます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"attributes": {
	"<attribute_type>": {Object}
	}</pre>

dataObject.lineItems.characteristics_attributes.<attribute_type>	特性属性の名前。これには、さまざまなフィールドが含まれる場合があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"<attributes_type>": {
	"<attribute_name>": {Object}
	}</pre>

dataObject.lineItems.characteristics_attributes.<attribute_type>.<attribute_name>	特性属性の名前。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"<attribute_name>": {
	"value": "String"
	}</pre>

dataObject.lineItems.characteristics_attributes.<attribute_type>.<attribute_name>.value	品目属性の値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

dataObject.lineItems[0].characteristics.sys_id	関連付けられた特性レコードのSys_id。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"value": "String"`
	`}`

dataObject.lineItems[0].characteristics.sys_id.value	関連付けられた特性レコードのSys_id。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems[0].characteristics.table	特性レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

dataObject.lineItems[0].lineItems	親品目の子品目。このオブジェクトの形式は *lineItems* パラメーターと同じです。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"lineItems": [`
	`{`
	`"_glide_action": "String",`
	`"attributes": {Object},`
	`"characteristics": [Array],`
	`"lineItems": [Array],`
	`"sys_id": {Object},`
	`"table": "String"`
	`}`
	`]`

dataObject.lineItems[0].sys_id	関連アイテムレコードのSys_id。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_id": {`
	`"value": "String"`
	`}`

dataObject.lineItems[0].sys_id.value	関連アイテムレコードのSys_id。更新されたテーブルは、注文や仕様などのエンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
dataObject.lineItems[0].table	「見込み顧客から現金へ」エンティティに関連付けられたアイテムレコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
dataObject.sys_id	関連付けられた品目レコードのSys_id。更新されたテーブルは、エンティティによって異なる場合があります。例:Order [sn_ind_tmt_orm_order]。 データタイプ：文字列
dataObject.table	「見込み顧客から現金へ」エンティティのレコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
displayMessage	UI でユーザーに表示されるメッセージ。表示メッセージは、 *`message`* 文字列値と同じです。 データタイプ：文字列
エラー	*`commitInstance`* メソッドの失敗を説明するエラーメッセージ。要求が成功した場合、このパラメーターは空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
ヘッダー ID	*`commitInstance`* メソッドによって作成または更新されたターゲットエンティティレコードのSys_id。 保存場所:販売済み製品、注文などのエンティティタイプに応じた関連テーブル データタイプ：文字列
メッセージ	成功、エラー、またはpartially_successシナリオを説明するメッセージ。このメッセージは *`displayMessage`* 文字列値と同じで、API への他のアプリケーション呼び出しで使用できます。 データタイプ：文字列
rootLineID	*`commitInstance`* メソッドによって挿入、更新、または削除されたターゲットエンティティレコードのsys_idsのカンマ区切りリスト。 保存場所:販売済み製品、注文などのエンティティタイプに応じた関連テーブル データタイプ：文字列のアレイ
ステータス	コミットの成功を確認するステータスメッセージ。 可能な値： • success:コミットが成功しました。 • failure:ルート行またはヘッダーの Glide 操作が失敗しました。Lead to Cash Core API フローを再トリガーします。 • partial_success:JSON 全体の処理中にエラーが発生しました。特定のエラーのトラブルシューティングについては、ログの処理を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列

次の例は、各 *LeadtoCashCore* メソッドを使用して、ソースからターゲットへのエンティティの詳細を取得、適用、およびコミットする方法を示しています。この例では、commitInstance() メソッドを使用して、変更された JSON をインスタンス上の「見込み顧客から現金へ」エンティティにコミットします。

```
//Utility to invoke commitInstance API
var util = new sn_l2c_core.PrimitiveUtil();

//Invokes the PrimitiveUtil extension point, picks an implementation based on
 sourceToTargetConfigID of a Lead to Cash (L2C) flow. The Mapping Config ID  in
 “sn_l2c_core_entity_mapping” table.
var service = util.getPrimitivesEPService('sp_order_macd');

//Invoke commitInstance API with the required params
var commitOutput = service.commitInstance(effectOutput);

//Print the returned JSON
gs.info("commitOutput: "+JSON.stringify(commitOutput));
```

出力:

```
{
 "status": "success",
 "error": "",
 "message": "Commit operation successfully processed.",
 "displayMessage": "Commit operation successfully processed.",
 "dataObject": {
  "sys_id": "-1",
  "table": "sn_ind_tmt_orm_order",
  "_glide_action": "INSERT",
  "_source_object": {},
  "lineItems": [
   {
    "sys_id": "-1",
    "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
    "attributes": {
     "account": {
      "value": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
     },
     "sold_product": {
      "value": "e4bbf902b7343300ece839a6ee11a937"
     },
     "short_description": {
      "value": "Network Monitoring"
     }
    },
    "_glide_action": "INSERT",
    "_source_object": {
     "sys_id": "e4bbf902b7343300ece839a6ee11a937",
     "table": "sn_install_base_sold_product"
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "lineItems": [
     {
      "sys_id": "-1",
      "table": "sn_ind_tmt_orm_order_line_item",
      "attributes": {
       "account": {
        "value": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
       },
       "sold_product": {
        "value": "23dbbd02b7343300ece839a6ee11a98e"
       },
       "short_description": {
        "value": "Remote Monitoring"
       }
      },
      "_glide_action": "INSERT",
      "_source_object": {
       "sys_id": "23dbbd02b7343300ece839a6ee11a98e",
       "table": "sn_install_base_sold_product"
      },
      "lineItems": [],
      "characteristics": [],
      "coveredProducts": [],
      "_commitObjectInfo": {
       "sys_id": "d2d5b868488d5610f877a23d5db8922f",
       "status": "success"
      }
     }
    ],
    "characteristics": [],
    "coveredProducts": [],
    "_commitObjectInfo": {
     "sys_id": "92d5b868488d5610f877a23d5db89229",
     "status": "success"
    }
   }
  ],
  "_commitObjectInfo": {
   "sys_id": "46d5b0a4488d5610f877a23d5db892ef",
   "status": "success"
  }
 },
 "headerID": "46d5b0a4488d5610f877a23d5db892ef",
 "rootLineIDs": [
  "92d5b868488d5610f877a23d5db89229"
 ]
}
```


Line - スコープ指定、グローバル

PDF に線を描画するメソッドを使用して、Line オブジェクトを作成します。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Line - Line()

新しい *Line* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*Line* オブジェクトを作成する方法を示します。

```
var line = new sn_pdfgeneratorutils.Line();
```

Line –drawLine(ドキュメント **document,** 数字 **pageNo,** 数字 **xPos,** 数字 **yPos,** 数字 **width,** 数字 **lineWidth)**

ドキュメントのページに線を配置します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
Document	ドキュメント	ドキュメントオブジェクトの名前。
pageNo	数字	線を配置するページ番号。
xPos	数字	ページ内の線を配置する X 座標領域。
yPos	数字	ページ内の線を配置する Y 座標領域。
width	数字	ページ内の線を描画する幅の領域。値はポイント単位です。
lineWidth	数字	オプション。線の太さの値 (単位：ポイント)。 デフォルト値：1

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントのページの下マージンに線を作成する方法を示します。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var num = 1;
var xpos = 100;
var ypos = 100;
var width = 450;
var linewidth = 2.5;

document.addNewPage();

var line = new sn_pdfgeneratorutils.Line();

line.drawLine(document, num, xpos, ypos, width, linewidth);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
document.saveAsAttachment("incident", "<sys_id>", "line.pdf");
```

Line – setColor(色 color)

線の色を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	線の色。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに線を作成して、線の色を設定する方法を示します。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var num = 1;
var xpos = 100;
var ypos = 100;
var width = 450;
var linewidth = 2.5;

var color = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.5,0.5,0.8]);  //given as array of RGB values;

document.addNewPage();

var line = new sn_pdfgeneratorutils.Line();

line.setColor(color);

line.drawLine(document, num, xpos, ypos, width, linewidth);

document.saveAsAttachment("incident", "<sys_id>", "lineWithColor.pdf");
```

LinterCheckAstNode - スコープ指定、グローバル

`LinterCheckAstNode` API は、リンターチェックで抽象構文ツリー (AST) ノードの詳細を取得するためのメソッドを提供します。

この API は インスタンススキャン (com.glide.instance_scan) プラグインに含まれており、sn_instance_scan 名前空間で実行されます。詳細については、「 インスタンススキャン 」を参照してください。

このクラスのメソッドを使用して、リンターチェックフォーム の [スクリプト] フィールドにコードを追加することで、AST ノードタイプのリンターチェックを実行します。詳細については、「 高度なリンターチェックスクリプト 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リンターチェックを作成して、スクリプトの問題を特定します。リンターチェックがレコードで実行されると、そのコードの抽象構文ツリーが生成されます。抽象構文ツリーを使用して、コードの問題を分析できます。

この API のメソッドにアクセスするには、インスタンススキャン `engine.rootNode` オブジェクトを使用します。

LinterCheckAstNode - getNameIdentifier()

名前ノードタイプの文字列値を取得します。名前ノードは、関数名や変数名など、キーワードではない単純な識別子を表します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リンターオブジェクトが名前ノードタイプの場合は、名前を文字列として返します。それ以外の場合は null です。

次の例では、リンターチェックで `Findings` API の incrementWithNode() メソッドを使用しています。リンターチェックフォーム の [スクリプト] フィールドでこのメソッドを使用します。

```
(function(engine) {
  engine.rootNode.visit(function(node) {
    if (node.getTypeName() === "NAME" &&
        node.getNameIdentifier() === "soughtFunction" &&
        node.getParent().getTypeName() === "CALL") {
      engine.finding.incrementWithNode(node);
    }
  });
})(engine);
```

LinterCheckAstNode - getParent()

アクセスされたノードの親ノードオブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクセスされたノードの親ノードオブジェクト。

次の例では、リンターチェックで `Findings` API の incrementWithNode() メソッドを使用しています。リンターチェックフォーム の [スクリプト] フィールドでこのメソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function(engine) {
  engine.rootNode.visit(function(node) {
    if (node.getTypeName() === "NAME" &&
        node.getNameIdentifier() === "soughtFunction" &&
        node.getParent().getTypeName() === "CALL") {
      engine.finding.incrementWithNode(node);
    }
  });
})(engine);
```

LinterCheckAstNode - getTypeName()

アクセスされたノードのタイプを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクセスされたノードのタイプ。たとえば、ソースの関数呼び出しは、タイプ名「CALL」のノードとしてトークン化されます。

次の例では、リンターチェックで *Findings* API の incrementWithNode() メソッドを使用しています。リンターチェックフォーム の [スクリプト] フィールドでこのメソッドを使用します。

```
(function(engine) {
  engine.rootNode.visit(function(node) {
    if (node.getTypeName() === "NAME" &&
        node.getNameIdentifier() === "soughtFunction" &&
        node.getParent().getTypeName() === "CALL") {
      engine.finding.incrementWithNode(node);
    }
  });
})(engine);
```

LinterCheckAstNode - visit(関数 callbackFunction)

このノードから始まるサブツリー内の各ノードにアクセスし、指定されたコールバック関数を各ノードで実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callbackFunction	関数	このノードのサブツリー内の各ノードで実行されるコールバック関数。このコールバック関数は、アクセス先ノードとなるパラメーターとしてノードを取ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、リンターチェックで `Findings` API の incrementWithNode() メソッドを使用しています。リンターチェックフォーム の [スクリプト] フィールドでこのメソッドを使用します。

```
(function(engine) {
  engine.rootNode.visit(function(node) {
    if (node.getTypeName() === "NAME" &&
        node.getNameIdentifier() === "soughtFunction" &&
        node.getParent().getTypeName() === "CALL") {
      engine.finding.incrementWithNode(node);
    }
  });
})(engine);
```

logger - グローバル

ロガー API は、メールログにメッセージを追加する受信メールアクションを提供します。

情報、警告、およびエラーのメッセージを追加するメソッドを提供します。追加されるメッセージでは、送信元が email.<Sys ID of incoming email> に設定されます。

logger - log(文字列 msg)

指定されたメッセージをメールログに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	メールログに追加するテキスト。情報タイプのメッセージである必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例では、sys_user テーブルからメールを照会し、送信者情報に基づいて適切な logger メソッドを呼び出します。

```
var grUser = new GlideRecord("sys_user");
grUser.addQuery("email", email.from);
grUser.query();
  if (grUser.next()) {
    if (grUser.user_name) {
      logger.log("Sender found: " + email.from); //Append information message to the email log
      createInc(grUser.sys_id);
    } else {
        logger.logWarning("Sender: " + email.from + " " + "found but no userID found, please take
 necessary actions"); //Append warning message to the email log.
        createInc(grUser.sys_id);
    }
  } else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    logger.logError("Sender is not present in the system hence action aborted"); //Append error
message to the email log.
    current.setAbortAction(true);
}
```

logger:logError(文字列 **msg)**

指定されたエラーメッセージをメールログファイルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	メールログに追加するエラーメッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例では、sys_user テーブルからメールを照会し、送信者情報に基づいて適切な logger メソッドを呼び出します。

```
var grUser = new GlideRecord("sys_user");
grUser.addQuery("email", email.from);
grUser.query();
 if (grUser.next()) {
   if (grUser.user_name) {
     logger.log("Sender found: " + email.from); //Append information message to the email log
     createInc(grUser.sys_id);
   } else {
       logger.logWarning("Sender: " + email.from + " " + "found but no userID found, please take
necessary actions"); //Append warning message to the email log.
       createInc(grUser.sys_id);
   }
 } else {
    logger.logError("Sender is not present in the system hence action aborted"); //Append error
message to the email log.
    current.setAbortAction(true);
}
```

logger:logWarning(文字列 **msg)**

指定された警告メッセージをメールログファイルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	メールログに追加する警告メッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このコード例では、sys_user テーブルからメールを照会し、送信者情報に基づいて適切な logger メソッドを呼び出します。

```
var grUser = new GlideRecord("sys_user");
grUser.addQuery("email", email.from);
grUser.query();
 if (grUser.next()) {
   if (grUser.user_name) {
     logger.log("Sender found: " + email.from); //Append information message to the email log
     createInc(grUser.sys_id);
   } else {
      logger.logWarning("Sender: " + email.from + " " + "found but no userID found, please take
necessary actions"); //Append warning message to the email log.
      createInc(grUser.sys_id);
   }
 } else {
    logger.logError("Sender is not present in the system hence action aborted"); //Append error
message to the email log.
    current.setAbortAction(true);
 }
```

LSOFParser - グローバル

LSOFParser スクリプトインクルードは、*lsof* コマンドの出力を解析するためのメソッド lsof -i4TCP -n -P -F pcnfT を提供します。

lsof 出力を解析する必要がある場合は、このスクリプトインクルードをディスカバリースクリプトで使用します。

LSOFParser - error(文字列 msg)

指定されたエラーメッセージを生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	エラーメッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - initFileDescriptor()

ファイル記述子のプロセスを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - initProcess()

パーサーのプロセスを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_c(文字列 line)

現在のコマンドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
line	文字列	コマンド

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_endFileDescriptor()

ファイル記述子のプロセスを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_endProcess()

パーサーのプロセスを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_f(文字列 **line)**

現在のファイル記述子を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
line	文字列	ファイル記述子

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_n(文字列 **line)**

現在のアドレスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
line	文字列	アドレス

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_p (文字列 **line)**

現在の PID を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
line	文字列	PID

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - on_T(文字列 **line)**

現在のステータスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
line	文字列	ステータス

返される内容

タイプ	説明
なし	

LSOFParser - parse(文字列 **lsofOutput)**

指定された lsof 出力を解析します。

結果は接続とリスナーの配列で確認できます。エラーは *`errorString()`* と *`isValid()`* に記録されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
lsofOutput	文字列	lsof の出力

返される内容

タイプ	説明
なし	

メッセージ - グローバル

`Message` Server API を使用すると、code パラメーターに等しいコード、message パラメーターに等しいキー、およびセッションの言語 (またはフォールバック言語) に等しい言語を持つエントリのメッセージ [sys_ui_message] テーブルからローカライズされたメッセージを取得できます。

`Message` API は、ユーザーのセッション言語または指定された言語パラメーターに基づいてメッセージを動的にフェッチすることで、インターナショナリゼーション (i18n) をサポートします。この API には、次の 3 つの主な機能があります。

- 曖昧性除去: `コード` と `メッセージの` 複合キーを使用して、異なるコンテキストで使用される同一の文字列を区別します(たとえば、動詞と名詞としての「open」)。
- 名前付きパラメーター: 名前付きプレースホルダーを使用して、値をメッセージテンプレートに動的に補間できます。
- 言語制御: getMessageLang を使用すると、ターゲット言語を指定でき、差し込み印刷や多言語通知などのシナリオに役立ちます 2 3.

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

メッセージ API は、sn_i18n 名前空間内の標準ベースシステムで提供され、アクセスするためにプラグインや特別なロールは必要ありません。このクラス内のメソッドを呼び出す前に、適切なメッセージ [sys_ui_message] レコードが存在し、一致する キー フィールドと コード フィールドが入力されていることを確認してください。

Message.getMessage(String code, String message, Map args)

曖昧性除去と動的なコンテンツ挿入を可能にしながら、メッセージ [sys_ui_message] テーブルからローカライズされたメッセージを取得します。

API は翻訳者向けのインラインコメントをサポートし、多言語コンテキストでの明確さを高め、あいまいさを軽減します。コメントはメッセージ [sys_ui_message] のキーフィールドでは使用されませんが、コメントされた文字列を [commented_message] フィールドに追加できます。args パラメーターの値は、文字列内の一致するテンプレートリテラルに補間されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明

コード	文字列	必須。類似したテキストで意味やコンテキストが異なるメッセージを区別するための曖昧性除去キー。文字列がスコープ内で一意である場合は、スコープ名を使用できます。さらに曖昧さ回避が必要な場合は、拡張することができます。
		
		たとえば、「オープン」はステータスまたはアクションを意味する場合があり、コードパラメーターはどちらであるかを明確にするのに役立ちます。同じ文字列で大文字と小文字が異なる 2 つのメッセージが必要な場合、スクリプトは次のようになります。
		
		`sn_i18n.Message.getMessage("scopeName-open-capitalized", "Open");`
		`sn_i18n.Message.getMessage("scopeName-open", "open");`

メッセージ	文字列	オプション。ローカライズされたバージョンが見つからない場合に使用するデフォルトのメッセージ文字列。メッセージ [sys_ui_message] テーブルの キー フィールドに対応します。
引数	JSON	オプション。メッセージを動的に値を挿入するために使用される名前付きパラメーターのマップ。キーは、メッセージ内の名前付きパラメーターと一致します。値は、スコープ内にある文字列リテラルまたは変数/定数にすることができます。 たとえば、メッセージが "Hello, ${John}!" の場合、{name: "John"} を渡して "Hello, John!" をレンダリングできます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メッセージ [sys_ui_message] テーブルから値を返します。 • メッセージパラメーターの最初の 255 文字がキーフィールドと一致します。 • コードパラメーターの最初の 255 文字がコードフィールドと一致します。 • 言語フィールド (言語フィールドが指定されていない場合はセッション言語) が言語フィールドと一致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	一致するものが見つからない場合は、代替言語の一致がチェックされます (代替言語の設定 を参照)。それでも一致が見つからない場合は、メッセージ値 (2 番目のパラメーター) が返され、コメントが削除されます。 名前付きパラメーターは、args パラメーターで渡されたマップ内の指定された値に置き換えられます。

次の例では、getMessage() メソッドを呼び出して、メッセージ [sys_ui_message] テーブル内の既存のレコードをフランス語 (ユーザーセッション言語) であいまいさを取り除きます。次のコードブロックには、メッセージの内容が含まれています。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <sys_ui_message>
  <code>exampleCode</code>
  <key>User {username} has been added as {role}</key>
  <language>fr</language>
  <message>L'utilisateur {username} a été ajouté en tant que {role}</message>
 </sys_ui_message>
</xml>
```

この例では、フランス語のセッション言語で API スクリプトを実行します。

```
//defines a user object using the name and role properties
var user = {
name: "Fred Luddy",
role: "maint"
}

//retrieves a localized message where code: "exampleCode" is the disambiguation key,
 message: User {username} has been added as {role}" is the default message template, and
 args: username: user.name, role: user.role } is a map of named parameters that will replace
 {username} and {role} in the message.
gs.info(sn_i18n.Message.getMessage("exampleCode","User {username} has been added as
 {role}",{username: user.name, role: user.role}));
```

出力には、フランス語のメッセージが含まれています。

```
//English: User Fred Luddy has been added as maint
L'utilisateur Fred Luddy a été ajouté en tant que maint
```

Example: 名前付きパラメーターなしの基本的な使用法

```
// Retrieves a localized message using only code and default message
var message = sn_i18n.Message.getMessage("status.open", "Open");
gs.info(message); // Output depends on user's session language
```

この例では、 *code* ("satus.open") を使用してメッセージを明確にし、翻訳が見つからない場合のフォールバックとして *message* (*"Open"*) を使用しています。

Example: 名前付きパラメーターの基本的な使用法

```

/ Retrieves a localized message with named parameters
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var message = sn_i18n.Message.getMessage(
  "greeting.personal",
  "Hello, ${name}! You have ${count} new messages.",
  { name: "John", count: 5 }
);
gs.info(message); // Output: "Hello, John! You have 5 new messages." (localized if available)
```

この例では、 *code* ("greeting.personal") を使用してこの挨拶を他の挨拶と区別し、 *message* はプレースホルダーを含むテンプレートです。 *args* ({name: "John", count: 5}) はプレースホルダーを埋めます。

Message.getMessageLang(文字列コード, 文字列メッセージ, マップ引数, 文字列言語)

現在のユーザーのセッション言語に関係なく、指定された言語でメッセージ [sys_ui_message] 内のローカライズされたメッセージを取得します。

API は翻訳者向けのインラインコメントをサポートし、多言語コンテキストでの明確さを高め、あいまいさを軽減します。コメントはメッセージ [sys_ui_message] のキーフィールドでは使用されませんが、コメントされた文字列を [commented_message] フィールドに追加できます。args パラメーターの値は、文字列内の一致するテンプレートリテラルに補間されます。

getMessageLang() は次の場合に役立ちます。

- セッション言語の上書き:特定の言語で通知、メール、またはレポートを送信する場合に便利です。
- 多言語サポート:さまざまな地域のユーザーにサービスを提供するアプリケーションに最適です。
- 翻訳のテスト:開発者は、ユーザー設定を変更せずに、他の言語でメッセージがどのように表示されるかをプレビューできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明

コード	文字列	必須。類似したテキストで意味やコンテキストが異なるメッセージを区別するための曖昧性除去キー。文字列がスコープ内で一意である場合は、スコープ名を使用できます。さらに曖昧さ回避が必要な場合は、拡張することができます。
		
		たとえば、「オープン」はステータスまたはアクションを意味する場合があり、コードパラメーターはどちらであるかを明確にするのに役立ちます。同じ文字列で大文字と小文字が異なる 2 つのメッセージが必要な場合、スクリプトは次のようになります。
		`sn_i18n.Message.getMessage("scopeName-open-capitalized", "Open");`
		`sn_i18n.Message.getMessage("scopeName-open", "open");`

メッセージ	文字列	オプション。ローカライズされたバージョンが見つからない場合に使用するデフォルトのメッセージ文字列。メッセージ [sys_ui_message] テーブルの キー フィールドに対応します。
引数	JSON	オプション。メッセージを動的に値を挿入するために使用される名前付きパラメーターのマップ。キーは、メッセージ内の名前付きパラメーターと一致します。値は、スコープ内にある文字列リテラルまたは変数/定数にすることができます。 たとえば、メッセージが "Hello, ${John}!" の場合、{name: "John"} を渡して "Hello, John!" をレンダリングできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
言語	文字列	オプション。メッセージを返す言語。 形式: BCP-47 言語コード デフォルト:セッション言語

戻り値

タイプ	説明
文字列	メッセージ [sys_ui_message] テーブルから値を返します。 • メッセージパラメーターの最初の 255 文字がキーフィールドと一致します。 • コードパラメーターの最初の 255 文字がコードフィールドと一致します。 • 言語フィールド (言語フィールドが指定されていない場合はセッション言語) が言語フィールドと一致します。 一致するものが見つからない場合は、代替言語の一致がチェックされます (代替言語の設定 を参照)。それでも一致が見つからない場合は、メッセージ値 (2 番目のパラメーター) が返され、コメントが削除されます。 名前付きパラメーターは、args パラメーターで渡されたマップ内の指定された値に置き換えられます。

次の例では、getMessageLang() メソッドを呼び出して、メッセージ [sys_ui_message] テーブルの既存のレコードを日本語に翻訳します。次のコードブロックには、メッセージの内容が含まれています。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <sys_ui_message>
  <code>exampleCode</code>
  <key>User {username} has been added as {role}</key>
  <language>ja</language>
  <message> {username} が {role} として追加されました。</message>
 </sys_ui_message>
</xml>
```

この例では、日本語以外のセッション言語で API スクリプトを実行します。

```
var user = {
    name: "Fred Luddy",
    role: "maint"
}
gs.info(sn_i18n.Message.getMessageLang("exampleCode","User {username} has been added
 as {role}",{username: user.name, role: user.role}, "ja"));
```

出力には、日本語のメッセージが含まれています。

```
Fred Luddy が maint として追加されました
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、動的コンテンツに名前付きパラメーター (${username}, ${role}) を使用し、ISO 言語コード ("fr"、"ja"、"es") を使用してターゲット言語を指定し、翻訳が見つからない場合はデフォルトのメッセージにフォールバックするようにしています。

フランス語の通知:

```
var user = {
  name: "Fred Luddy",
  role: "maint"
};

var message = sn_i18n.Message.getMessageLang(
  "user.added",
  "User ${username} has been added as ${role}",
  { username: user.name, role: user.role },
  "fr" // French
);

gs.info(message); // Output: "L'utilisateur Fred Luddy a été ajouté en tant que maint" (if
 translation exists)
```

日本語の通知:

```
var user = {
  name: "Hanako Yamada",
  role: "admin"
};

var message = sn_i18n.Message.getMessageLang(
  "user.added",
  "User ${username} has been added as ${role}",
  { username: user.name, role: user.role },
  "ja" // Japanese
);

gs.info(message); // Output: "ユーザー Hanako Yamada が admin として追加されました" (if
 translation exists)
```

スペイン語の通知:

```
var user = {
  name: "Carlos Ruiz",
  role: "editor"
};

var message = sn_i18n.Message.getMessageLang(
  "user.added",
  "User ${username} has been added as ${role}",
  { username: user.name, role: user.role },
  "es" // Spanish
);

gs.info(message); // Output: "El usuario Carlos Ruiz ha sido añadido como editor" (if translation
 exists)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

メッセージング - スコープ対象

Messaging API は、サードパーティのメッセージングアプリケーションでアクションを実行するためのメソッドを提供します。

このクラスでは、Messaging Notification プラグイン (com.glide.notification.messaging) と、Slack や Teams などのサードパーティのメッセージングアプリケーションとのデータ連携が必要です。ここで説明するメソッドは、メッセージアクション [messaging_observer_handler] テーブルのアクションスクリプトで使用します。

sn_notification 名前空間を使用して *Messaging* API にアクセスします。

メッセージング - send(GlideRecord messagingApplication, String recipient, GlideRecord messagingContent, GlideRecord target)

メッセージングイベントに応答して、カスタムメッセージをサードパーティアプリケーションに送信します。たとえば、Now Actions アプリケーションのインストール時に、カスタムの歓迎メッセージを Slack のチャンネルに送信できます。

このメソッドは、メッセージアクション [messaging_observer_handler] テーブルのアクションスクリプトで使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
messagingApplication	GlideRecord	メッセージングエンティティ [messaging_application] テーブルからメッセージを送信するサードパーティアプリケーション。
recipient	文字列	テキストメッセージの受信者。インスタンスが受信メッセージを受け取ると、受信ペイロードにある Slack のチャンネル、チーム、または個々のユーザー ID に応答を送信できます。
messagingContent	GlideRecord	メッセージングコンテンツ [messaging_content] テーブルから送信するメッセージコンテンツ。
target	GlideRecord	メッセージの動的フィールド値を定義するために使用するレコード。テーブルは、メッセージングコンテンツレコードの [ターゲットテーブル] フィールドと一致する必要があります。メッセージングコンテンツレコードがターゲットテーブルを使用しない場合は、値を null に設定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Send a message to a Teams user
var app = new GlideRecord('messaging_application');
app.get('1f2d26527f4213007f005212bdfa9102');

var content = new GlideRecord('messaging_content');
content.get('17f1f9617320130082999cfd7bf6a706');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
sn_notification.Messaging.send(app,
 '29:1ojsgDg1xuA_jZ70PDI2_6E7mn7P6Mc0wK7z0n2lblL-SaNXYVI1cR7i6qnclIAGvdmhy2-kXh76IEVpUHXdz3w', content, null);

//Send a message to a Slack user
var app = new GlideRecord('messaging_application');
app.get('5d2e38c07f6113007f005212bdfa9160');

var content = new GlideRecord('messaging_content');
content.get('69c48ba77310130082999cfd7bf6a7af');

sn_notification.Messaging.send(app, 'U8P706QFQ', content, null);

//Send a message to a Slack channel
var app = new GlideRecord('messaging_application');
app.get('5d2e38c07f6113007f005212bdfa9160');

var content = new GlideRecord('messaging_content');
content.get('69c48ba77310130082999cfd7bf6a7af');

sn_notification.Messaging.send(app, 'CA6232N65', content, null);
```

MetricInfo：スコープ指定、グローバル

MetricInfo API には、メトリクスが メトリックベース データベースにあるかどうかを確認し、存在する場合は保持ポリシーを報告するメソッドが用意されています。保持ポリシーは数分で報告されます。

このクラスは、スコープ付きサーバースクリプトおよびグローバルサーバースクリプトで呼び出すことができます。*MetricInfo* クラスを使用する場合は、sn_clotho名前空間識別子を使用します。

このクラスは、 メトリックベース 利用できません

MetricInfo – MetricInfo(文字列 **table,** 文字列 **metric)**

MetricInfo クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	時系列測定基準 [sys_metric] テーブルのリストに入っている測定基準テーブル名。
metric	文字列	時系列測定基準 [sys_metric] テーブルのリストに入っている測定基準フィールド名。このフィールド名をテーブル名にマッピングする必要があります。

次の例は、ドローン [mb_demo_drone] テーブルに関連付けられた高度 (mb_demo_mt_altitude) 測定基準を使用して *MetricInfo* オブジェクトを構築する方法を示しています。

```
var metricInfo =  new sn_clotho.MetricInfo('mb_demo_drone','mb_demo_mt_altitude');
```

MetricInfo – getRetentionSchedulesInMinutes()

指定された測定基準の保持ポリシースケジュールを取得します。

メトリックベース保持ポリシー も参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	保持ポリシー [sys_metric_retention_policy] テーブルのリストにある指定された測定基準の保持ポリシースケジュール (単位：分) を表すキーと値のペアを含む JSON オブジェクト。 測定基準に属する保持ポリシースケジュールごとに、保持期間をサンプリング期間にマッピングする対応するキーと値のペアがオブジェクトに含まれています。 • キー – 保持ポリシースケジュールの保持期間 (単位：分)。 データタイプ：文字列 • 値 – 保持ポリシースケジュールのサンプリング期間 (単位：分)。 データタイプ：数値 `"<retentionDuration>": <samplingPeriod>`

次の例は、保持ポリシースケジュールをループしてログメッセージをコンパイルする方法を示しています。メッセージには、分単位から日単位に変換された保持期間と、それに対応するサンプリング期間が含まれています。

```
// Function to convert minutes to days
function toDays(minutes) {
 return minutes / 60 / 24;
};

var metricInfo = new sn_clotho.MetricInfo('mb_demo_drone','mb_demo_mt_altitude');
var schedules = metricInfo.getRetentionSchedulesInMinutes();
var log = '';

// Compiles a log message with retention schedules
for (var duration in schedules) {
 log += "Retention duration is: " + toDays(duration) +
 " days, Sampling period is: " + schedules[duration] + " minutes\n";
}

gs.info(log);
```

出力：

```
Retention duration is: 8 days, Sampling period is: 1 minutes
Retention duration is: 94 days, Sampling period is: 10 minutes
Retention duration is: 397 days, Sampling period is: 60 minutes
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MetricInfo – isValid()

指定した測定基準が、*MetricInfo* オブジェクトで定義されているテーブルにマッピングされているかどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	*MetricInfo* オブジェクトで指定した測定基準が指定したテーブルにマッピングされているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：指定した測定基準は有効です。 • false：指定した測定基準またはテーブルが存在しないか、測定基準がテーブルにマッピングされていません。

次の例は、高度 (mb_demo_mt_altitude) 測定基準がドローン [mb_demo_drone] テーブルにあるかどうかを確認し、存在する場合はその保持スケジュールを返す方法を示しています。出力例は、サンプリング間隔にマッピングされたポリシー期間 (単位：分) を反映しています。

```
var metricInfo =  new sn_clotho.MetricInfo('mb_demo_drone','mb_demo_mt_altitude');
if (metricInfo.isValid())
{
  var retentionSchedules = metricInfo.getRetentionSchedulesInMinutes();
  gs.info(JSON.stringify(retentionSchedules, null, 2));
}
else
{
  gs.info("metricInfo is invalid");
}
```

出力：

```
{
  "11520": 1,
  "135360": 10,
  "571680": 60
}
```

MIDServer - グローバル

MIDServer スクリプトインクルードは、MID サーバーの概念をカプセル化するメソッドを提供します。

Ajax を使用して MID サーバー を管理するには、サーバースクリプトでこれらのメソッドを使用します。

MIDServer - getByName(文字列 name)

指定された MID サーバーを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	MID サーバーの名前

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	要求された MID サーバーのレコード。

次の例は、MID サーバーの詳細にアクセスして表示する方法を示します。

```
// Get a mid server object by name
var ms = MIDServer.getByName("windows_mid");

// Stringify the object for display purposes
gs.info(JSON.stringify(ms, null, 2));

// Show the value of each API property
gs.info('hostmane ' + ms.hostname);
gs.info('hostOS ' + ms.hostOS);
gs.info('ip ' + ms.ip);
gs.info('name ' + ms.name);
gs.info('routerIP ' + ms.routerIP);
gs.info('status ' + ms.status);
gs.info('sysID ' + ms.sysID);
gs.info('url ' + ms.url);
gs.info('version ' + ms.version);
gs.info('windowsDomain ' + ms.windowsDomain);
```

出力：

```
*** Script: {
  "valid": true,
  "sysID": "3cb25f0f874b3410c3a99999cebb35ba",
  "name": "windows_mid",
  "url": null,
  "hostname": "myHostname.service-now.com",
  "hostOS": "Windows",
  "version": "fixed",
  "ip": "10.11.128.184",
  "routerIP": "10.11.128.1",
  "network": "10.11.128.0/22",
  "windowsDomain": null,
  "status": "Up",
  "validated": "true",
  "userName": "MID_Profile"
}
*** Script: hostname myHostname.service-now.com
*** Script: hostOS Windows
*** Script: ip 10.11.128.184
*** Script: name windows_mid
*** Script: routerIP 10.11.128.1
*** Script: status Up
*** Script: sysID 3cb25f0f874b3410c3a99999cebb35ba
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
*** Script: url null
*** Script: version fixed
*** Script: windowsDomain null
```

MIDServer - getDefault(DiscoverySchedule schedule)

指定されたスケジュールに関連付けられている MID Server (同じ名前の MID Server) を返します。関連付けられた MID サーバーがない場合は、ecc_agent テーブル内で次にある MID サーバーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
schedule	DiscoverySchedule	検出スケジュール

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	MID サーバー

MIDServer - getForPing(DiscoverySchedule schedule, DiscoveryRange range)

指定されたスケジュールと範囲が設定された MID サーバーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
schedule	DiscoverySchedule	検出スケジュール
range	DiscoveryRange	検出範囲セット

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	MID サーバー

MIDServer - hostname

MID サーバーのホストの名前。

フィールド

名前	タイプ	説明
hostname	文字列	MID サーバーのホストの名前。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

自動翻訳

q

MIDServer - hostOS

MID サーバーのホストのオペレーティングシステム。

フィールド

名前	タイプ	説明
hostOS	文字列	MID サーバーのホストのオペレーティングシステム。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

自動翻訳

MIDServer - ip

MID サーバーのホストの IP アドレス。

フィールド

名前	タイプ	説明
ip	文字列	MID サーバーのホストの IP アドレス。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

自動翻訳

MIDServer - name

MID サーバーの名前。

フィールド

名前	タイプ	説明
name	文字列	MID サーバーの名前

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - network

MID サーバーのホストがあるネットワーク。

フィールド

名前	タイプ	説明
ネットワーク	文字列	MID サーバーのホストがあるネットワーク。「10.10.10.0/24」や「10.10.10.0/255.255.255.0」など。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - routerIP

MID Server ホストのデフォルトルーターの IP アドレス。

フィールド

名前	タイプ	説明
routerIP	文字列	MID Server ホストのデフォルトルーターの IP アドレス。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - status

MID サーバーのステータス (「稼働中」か「ダウン」か)。

フィールド

名前	タイプ	説明
status	文字列	MID サーバーのステータス (「稼働中」か「ダウン」か)。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - sysID

MID Server レコードの sys_id。

フィールド

名前	タイプ	説明
sysID	文字列	MID Server レコードの sys_id。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - url

MID サーバーがインスタンスに接続するために使用する URL。

フィールド

名前	タイプ	説明
url	文字列	MID サーバーがインスタンスに接続するために使用する URL。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - version

MID サーバーのバージョン (WAR 名)。

フィールド

名前	タイプ	説明
version	文字列	MID サーバーのバージョン (WAR 名)。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServer - windowsDomain

MID サーバーのホストの Windows ドメイン (Windows マシンの場合)。

フィールド

名前	タイプ	説明
windowsDomain	文字列	MID サーバーのホストの Windows ドメイン。

次の例は、使用可能な MID サーバーのすべてのパラメーターを実行して返す方法を示しています。

```
var getMIDServerAttributes = new MIDServer(<mid_sys_id>); //Pass the sys id of the MID
 server record
var midServerHostname = getMIDServerAttributes.hostname; //would return the Host name of
 the MID Server Record
var midServerHostOS = getMIDServerAttributes.hostOS; // would return the Host OS of the
 MID Server Record
var midServerIP = getMIDServerAttributes.ip; //would return the IP of the MID Server Record
var midServerName = getMIDServerAttributes.name; //would return the Name of the MID
 Server Record
var midServerRouterIP = getMIDServerAttributes.routerIP; //would return the router IP of the
 MID Server Record
var midServerStatus = getMIDServerAttributes.status; //would return the status of the MID
 Server Record (UP or Down)
var midServerSysID = getMIDServerAttributes.sysID; // Would return the Sys ID of the MID
 server record
var midServerURL = getMIDServerAttributes.url; // Would return the URL of the MID server
 record
var midServerVersion = getMIDServerAttributes.version; // Would return ServiceNow release
 version of the MID server record
var midServerwindowsDomain = getMIDServerAttributes.windowsDomain; // Would return
 windows domain of the MID server record

gs.info("\nMID Server Host Name - "+ midServerHostname +"\nMid Server Host OS - " +
 midServerHostOS + "\nMID Server IP - "+ midServerIP + "
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
\nMID Server Name - " + midServerName + "\nMID Server Router IP - " + midServerRouterIP
 + "\nMID Server Status - " +  midServerStatus  +
"\nMID Server SYS ID - " + midServerSysID  + "\nMID Server URL - " + midServerURL  +
 "\nMID Server Version - " + midServerVersion +
"\nMID Server Windows Domain - " + midServerwindowsDomain);
```

出力：

```
MID Server Host Name - midSvrName.service-now.com
Mid Server Host OS - Windows
MID Server IP - 10.11.999.999
MID Server Name - Windows MID
MID Server Router IP - 10.11.111.1
MID Server Status - Up
MID Server SYS ID - <mid_sys_id>
MID Server URL - null
MID Server Version - fixed
MID Server Windows Domain - null
```

MIDServerAjax - グローバル

`MIDServerAjax` スクリプトインクルードは、テストプローブをMID サーバー

サーバースクリプトで使用して、AJAX を使用して MID サーバー をテストします。

MIDServerAjax - MIDServerAjax()

MIDServerAjax のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

MIDServerAjax - ajaxFunction_testProbe()

テストプローブを MID サーバーに送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	エージェント名、テストプローブ ID、トピック、名前、およびソースが含まれます。

```
var msaj = new MIDServerAjax();
msaj.ajaxFunction_testProbe();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MIDServerCluster - グローバル

MIDServerCluster スクリプトインクルードは、指定されたMID サーバーMID サーバークラスターを検索し、必要に応じてジョブを再アサインするメソッドを提供します。

MID サーバーエージェントが稼働している場合、このクラスは、元のエージェントが属する負荷分散クラスター内のすべてのMID サーバー (元のエージェントを含む) を収集します。MID サーバーエージェントが停止し、クラスターの負荷分散が行われている場合、クラスは他のエージェントを収集します。サーバーのエージェントが停止中で、クラスターがフェイルオーバーしている場合は、次のフェイルオーバーエージェントが収集されます。次に、クラスはMID サーバーの最終リストのMID サーバーをランダムに返します。

サーバースクリプトで使用して、 MID サーバー クラスター情報を取得します。

MIDServerCluster：**MIDServerCluster(GlideRecord agent)**

メソッドの簡単な説明。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agent	GlideRecord	MID Server エージェント

返される内容

タイプ	説明
なし	

MIDServerCluster - clusterExists()

クラスターが存在するかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クラスターが存在する場合は true、存在しない場合は false。

```
var midgr = new GlideRecord("ecc_agent");
midgr.addQuery("name", "al1winmid");
midgr.query();
midgr.next();

var mscl = new MIDServerCluster(midgr);
gs.print(mscl.clusterExists());
```

出力：true

MIDServerCluster - getClusterAgent()

クラスターエージェントを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エージェント名

```
// Assuming "mid1" and "mid2" are in a cluster
var midgr = new GlideRecord("ecc_agent");
midgr.addQuery("name", "mid1");
midgr.query();
midgr.next();

var mscl = new MIDServerCluster(midgr);
gs.print(mscl.getClusterAgent());
```

出力：mid2

MIDServerFileSync - グローバル

MIDServerFileSync スクリプトインクルードは、MID サーバー同期ファイル (ecc_agent_sync_file) のインスタンスであるテーブルの添付ファイルに変更があるかどうかを確認し、変更がある場合は変更をMID サーバーに通知するメソッドを提供します。

同期テーブルを拡張するテーブルは MID サーバー JAR ファイル (ecc_agent_jar) と MID サーバー MIB ファイル (ecc_agent_mib) です。

サーバースクリプトで使用して MID サーバーに通知します。

MIDServerFileSync - MIDServerFileSync()

MIDServerFileSync のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

MIDServerFileSync：notifyMIDServers(文字列 **table)**

指定したテーブルで MID Server 同期ファイルのインスタンスである添付ファイルに変更があるかどうかを確認し、変更がある場合は MID サーバーに通知します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	チェックするテーブル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msfs = new MIDServerFileSync();
msfs.notifyMIDServers('ex.table.name');
```

MIDServerFinder - グローバル

MIDServerFinder スクリプトインクルードは、指定された IP アドレスのMID サーバーのリストを検索するメソッドを提供します。

サーバースクリプトで使用して、 MID サーバー リストを取得します。

MIDServerFinder - MIDServerFinder()

MIDServerFinder のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

MIDServerFinder - getMIDServers()

指定された範囲と機能に対して利用可能な MID サーバーの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	MID Server 名のアレイ。利用可能な MID サーバーがない場合は、空のアレイを返します。

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setRanges('10.10.10.1-10.10.11.254');
var msnames = msf.getMIDServers();

for(var i=0; i<msnames.length; i++) {
  gs.print(msnames[i]);
};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MIDServerFinder - getMIDServersBySysId()

指定された範囲と機能に対して利用可能な MID サーバーの sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	MID サーバーの sys_id のアレイ。利用可能な MID サーバーがない場合は、空のアレイを返します。

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setRanges('10.10.10.1-10.10.11.254');
var msids = msf.getMIDServersBySysId();

for(var i=0; i<msids.length; i++) {
  gs.print(msids[i]);
};
```

MIDServerFinder - getStatusMessage()

ファインダー操作のステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ステータスメッセージ

```
var msf = new MIDServerFinder();
gs.print(msf.getStatusMessage());
```

MIDServerFinder - setActive(ブーリアン flag)

アクティブな MID Server と非アクティブな MID サーバーのどちらを検索するか設定します。デフォルトでは、このメソッドで非アクティブが指定されていない限り、アクティブな MID サーバーが検索されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フラグ	ブーリアン	true の場合、非アクティブな MID サーバーを検索します。false の場合、非アクティブな MID サーバーを検索しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setActive('true');
```

MIDServerFinder - setCapabilities(アレイ capabilities)

検索する際のテクノロジーを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
capabilities	アレイ	機能のリストが含まれます。例：capabilities = ["ssh","wmi","snmp",{"os_domain":"disco"},{"phase":1}];

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setRanges('10.10.10.1-10.10.11.254');
var capab = ["ssh","wmi","snmp"];
msf.setCapabilities(capab);
```

MIDServerFinder - setDebug(ブーリアン onOrOff)

デバッグをオンまたはオフにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOrOff	ブーリアン	デバッグをオンにする場合は true、オフにする場合は false。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setDebug('true');
```

MIDServerFinder - setRanges(文字列 ranges)

検索する IP アドレスの範囲を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ranges	文字列	次のいずれかの形式のカンマ区切りリスト。 • IP アドレス (10.10.10.1、10.10.10.2) • IP ネットワーク (10.10.10.0/23) • IP 範囲 (10.10.10.1 ～ 10.10.11.254)

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setRanges('10.10.10.1-10.10.11.254');
```

MIDServerFinder - setRangesByIPOrHostname(文字列 ipOrHostname)

入力が単一の IP かホスト名かを判別し、1 つまたは複数の IP を setRanges() メソッドに渡します。

ipOrHostname の値が IP アドレスの場合は、その値が *`setRanges()`* メソッドに渡されます。値がホスト名の場合は、DNS テーブル (cmdb_ip_address_dns_name) を検索してホスト名の解決を試みます。その結果 (1 つの IP または複数の IP) が *`setRanges()`* メソッドに渡されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipOrHostname	文字列	IP アドレス、IP 範囲、またはホスト名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msf = new MIDServerFinder();
msf.setRangesByIPOrHostname('10.10.10.1-10.10.11.254');
```

MIDServerManage - グローバル

`MIDServerManage` スクリプトインクルードは、開始、停止、アップグレード、ログの取得、テストプローブの送信、およびシステムメッセージの送信のメッセージを送信することで、MID サーバーを管理できるメソッドを提供します。

サーバースクリプトで使用して、 MID サーバーにメッセージを送信します。

MIDServerManage - MIDServerManage()

MIDServerManage のインスタンスを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

MIDServerManage - grab_logs(文字列 **agentName,** 文字列 **logs)**

指定された MID サーバーのログを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentName	文字列	MID サーバーの名前
logs	文字列	取得するログのタイプ (オプション)

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログメッセージ

```
var msm = new MIDServerManage();
msm.grab_logs('serv1');
```

出力：バックグラウンドメッセージ、タイプ：info、メッセージ：Grabbing MID Server Logs

MIDServerManage - restart(文字列 **agentName)**

指定された MID サーバーを再起動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentName	文字列	MID サーバーの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msm = new MIDServerManage();
msm.restart('serv1');
```

MIDServerManage - stop(文字列 **agentName)**

指定された MID サーバーを停止します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentName	文字列	MID サーバーの名前

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msm = new MIDServerManage();
msm.stop('serv1');
```

MIDServerManage - system_msg(文字列 **agentName,** 文字列 **cmd,** 文字列 **name)**

指定された MID サーバーのシステムメッセージを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentName	文字列	MID サーバーの名前
cmd	文字列	プローブソースフィールドの値
name	文字列	プローブの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msm = new MIDServerManage();
msm.test_probe('mid.server.serv1', 'command', 'probe_id');
```

MIDServerManage - text_probe (文字列 **agentName,** 文字列 **probeID,** 文字列 **topic,** 文字列 **ename,** 文字列 **source)**

指定した MID サーバーにテストプローブを送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentName	文字列	MID サーバーの名前
probeId	文字列	送信するプローブの ID
topic	文字列	トピックフィールドの情報
ename	文字列	プローブの名前
source	文字列	ソースフィールドの情報

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定した MID サーバーのプローブ

```
var msm = new MIDServerManage();
msm.test_probe('mid.server.serv1', 'probe_id', 'topic text', 'name', 'source text');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MIDServerManage - upgrade(文字列 agentName)

指定された MID サーバーをアップグレードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
agentName	文字列	MID サーバーの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var msm = new MIDServerManage();
msm.upgrade('serv1');
```

MIDServerSelector - グローバル

MIDServerSelector スクリプトインクルードは、機能とターゲット IP アドレスに基づいてMID サーバーを見つけるためのメソッドを提供します。

サーバースクリプトで使用して、特定の機能を備えた MID サーバー を検索します。

MIDServerSelector - MIDServerSelector()

MIDServerSelector のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

MIDServerSelector - findAgent(文字列 target)

機能とターゲット IP アドレスに基づいて MID サーバーを検索します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
target	文字列	ターゲット IP アドレス

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var mss = new MIDServerSelector();
var capab = ["ssh","wmi","snmp"];
mss.setCapabilities(capab);
mss.findAgent('100.101.10.10');
```

MIDServerSelector - getError()

現在の MID サーバーのエラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mss = new MIDServerSelector();
var capab = ["ssh","wmi","snmp"];
mss.setCapabilities(capab);
mss.findAgent('100.101.10.10');
mss.getError();
```

MIDServerSelector - getWarning()

現在の MID サーバーの警告メッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mss = new MIDServerSelector();
var capab = ["ssh","wmi","snmp"];
mss.setCapabilities(capab);
mss.findAgent('100.101.10.10');
mss.getWarning();
```

MIDServerSelector - setCapabilities(アレイ capabilities)

検索する際のテクノロジーを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
capabilities	アレイ	機能のリスト。例：capabilities = ["ssh","wmi","snmp",{"os_domain":"disco"},{"phase":1}];

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mss = new MIDServerSelector();
var capab = ["ssh","wmi","snmp"];
mss.setCapabilities(capab);
```

MLPredictor - グローバル (非推奨)

`MLPredictor` API は 予測インテリジェンス による予測のユーティリティメソッドを提供します。

注: この API は廃止されており、今後のリリースで削除される予定です。最新のガイドラインについては、「 ML API の使用 」を参照してください。

`MLPredictor` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は `sn_ml` 名前空間内で提供されます。

このクラスには、入力データから予測結果を取得するために必要なすべてのメソッドが含まれています。

MLPredictor - MLPredictor()

新しい MLPredictor オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、ビジネスルールで MLPredictor オブジェクトを使用して予測後の最終値を記録する方法を示しています。

```
function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
 var predictor = new MLPredictor();
 predictor.recordFinalValuesInPredictionResults(current, "On close");

}(current, previous);
```

MLPredictor - applyPrediction(GlideRecord now_GR, アレイ solutions)

指定されたソリューションのアレイから指定されたレコードに予測値を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	予測されたソリューションのアレイを適用するレコード。
solutions	アレイ	GlideRecord に関連付けられる、指定されたソリューションオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ビジネスルールでの applyPrediction() メソッドの使用方法を示しています。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
    var mlPredictor = new MLPredictor();
    //Get the list of active solutions for the glide record table
    var solutions = mlPredictor.findActiveSolutionsForRecord(current);
    //Run prediction and apply predicted value to the record
    mlPredictor.applyPrediction(current, solution);

})(current, previous);
```

MLPredictor - applyPredictionForSolution(GlideRecord now_GR, オブジェクト solution)

指定された分類のソリューションから取得した予測値を、指定された GlideRecord に適用します。

GlideRecord の各ソリューションについて、このメソッドを呼び出して結果を予測し、その結果でインシデントのフィールド値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	予測を実行して結果を適用する対象の値を含む GlideRecord オブジェクト。
solution	オブジェクト	実行する分類のソリューションオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	予測が成功した場合は True、失敗した場合はエラー。

このテンプレートを使用するには、インシデントベース予測 (テンプレート) ビジネスルールをコピーし、新しいレコードを [アクティブ] にして、コメントされた指示に従って solutionNames 変数を初期化します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
 var solutionNames = ["solution1", "solution2", ...];

 /* For domain separation (MSP) use case */
// var solutionNames;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// if (current.sys_domain == "A")
//  solutionNames = ["solution_A1", "solution_A2", ...];
// else if (current.sys_domain == "B")
//  solutionNames = ["solution_B1", "solution_B2", ...];
// else
//  ...

var predictor = new MLPredictor();
var info = "";
solutionNames.forEach(function(solutionName) {
 var solution = predictor.findActiveSolution(solutionName);
 if (!solution)
  return;

 /* The next line of code does the prediction and updates the current record. */
 predictor.applyPredictionForSolution(current, solution);

 /* If no prediction is done, do not build the prediction info message. */
 if (!predictor.applyPredictionForSolution(current, solution))
  return;

 /* If user doesn't have 'itil' role, we don't build prediction info message. */
 if (!gs.hasRole('itil'))
  return;

 /* Building prediction info message */
 var fieldName = solution.getPredictedField();
 var fieldLabel = current.getElement(fieldName).getED().getLabel();
 var predictedDisplayValue = current.getDisplayValue(fieldName);
 var msg = gs.getMessage("Predicted {0} for {1}.", [predictedDisplayValue, fieldLabel]);
 if (info.length > 0)
  info += " ";
 info += msg;
});
/* Print out prediction info message on screen. */
if (info.length > 0) {
 var incidentUrl = "<a href='"+current.getLink()+"'>"+current.number+":</a>";
 gs.addInfoMessage(incidentUrl + " " + info);
}
})(current, previous);
```

MLPredictor - findActiveSolution(文字列 **solutionName)**

ソリューションオブジェクトを取得します。

このメソッドは、ml_solution 定義とソリューションがアクティブな場合にのみソリューションを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solutionName	文字列	ml_solution レコードの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ml_solution の定義とソリューションがアクティブな場合は指定された solutionName のソリューションオブジェクト、アクティブでない場合は null。

この例では、ハードコードされた値を取得して、指定された機械学習モデルに渡します。結果と信頼性の変数を使用して、値やその他のビジネスロジックを設定できます。

```
var solutionName = 'ml_incident_assignment';
  var shortDescriptionValue = "Unable to connect!"
  var input = {
  short_description : shortDescriptionValue
  };
  var MLP = new MLPredictor();
  var solution = MLP.findActiveSolution(solutionName);
  var predictedOutcome = solution.predictText(input);
  var outcome = predictedOutcome.predictedValue();
  var confidence = predictedOutcome.confidence();
  gs.info("Predicted value: " + outcome)
  gs.info("Confidence: " + confidence)
```

出力：

```
DxC_ML:
        ******* Finished Prediction********* *** Script: Predicted value: Software *** Script:
        Confidence: 80.78079080096245
```

MLPredictor - findActiveSolutionsForRecord(GlideRecord now_GR)

指定された GlideRecord 内のテーブルに対するアクティブなソリューションを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	アクティブなソリューションオブジェクトの収集元の GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定されたレコードが属するテーブルに関連付けられたアクティブなソリューションオブジェクトのアレイ。

このスクリプトは GlideRecord (インシデントなど) を渡し、GlideRecord のすべてのソリューションを処理して、それぞれの値を返します。

```
/* This is only to get a hard-coded GR */
    var current = new GlideRecord('incident');
    current.get('965c9e5347c12200e0ef563dbb9a7156');
    var predictor = new MLPredictor();
    var solutions = predictor.findActiveSolutionsForRecord(current);
    solutions.forEach(function(solution) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        var outcome = solution.predict(current);
        /* Use this to set the field to the predicted value in the GlideRecord */
        var fieldName = solution.getPredictedField();
        current[fieldName] = outcome.predictedValue();
        current.update();

        gs.info("Predicted value: " + outcome.predictedValue())
        gs.info("Confidence: " + outcome.confidence())
});
```

出力 (アサイン先グループの予測)：

```
DxC_ML: ******* Finished Prediction*********
        *** Script: Predicted value: Software *** Script: Confidence:
        99.74530683715315
```

出力 (カテゴリの予測)：

```
DxC_ML:
        ******* Finished Prediction********* *** Script: Predicted value: Software *** Script:
        Confidence: 98.7172805135524
```

MLPredictor - getPredictedValue(オブジェクト **solution,** オブジェクト **outcome)**

指定された予測の結果に基づいて、指定されたソリューションの予測値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solution	オブジェクト	予測値の取得元のソリューション。
outcome	オブジェクト	指定されたソリューションに対する予測の結果 (var outcome = solution.predict(now_GR))。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された予測の結果に基づく、指定されたソリューションの予測値。
Null	予測の信頼性がしきい値を満たさない場合は null を返します。

MLPredictor - getPredictions(GlideRecord now_GR, オブジェクト **solution,** オブジェクト **options)**

指定されたソリューションの予測を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	予測する対象の GlideRecord。
solution	オブジェクト	実行するソリューションオブジェクト。
options	オブジェクト	次のプロパティを持つ、JSON オブジェクトのキーと値のペア (オプション)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• options.top_n：指定した場合、予想される数の予測までの結果が返されます。指定しない場合は glide.platform_ml.max_num_predictions システムプロパティからデフォルトが読み取られます。 • options.apply_threshold：ソリューションのしきい値 (類似性のソリューションしきい値、分類のクラスレベルしきい値) をチェックし、結果セットに適用します。デフォルト値は true です。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	予測結果オブジェクトのアレイ

次の例では、指定されたソリューションを呼び出し、それに対して予測を実行します。

```
function printOutcomeArr(outcomeArr) {
gs.print('################## Results ##################');
for (var i=0; i<outcomeArr.length; i++) {
    var outcome = outcomeArr[i];
    gs.print((i+1) + ' : ' + outcome.predictedValue() + ', ' + outcome.predictedValueSysId() + ', '
 + outcome.confidence());
}
}

var solutionName = 'ml_x_snc_global_prop_flip_test';
var predictor = new MLPredictor();
var solution = predictor.findActiveSolution(solutionName);

var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('1c741bd70b2322007518478d83673af3');

var options = {};
options.top_n = '10';           // top_n is an integer between 1 and 1000
options.apply_threshold = false; // Value can be set to true or false

printOutcomeArr(predictor.getPredictions(now_GR, solution, options));
```

MLPredictor - isClassificationSolution(オブジェクト **solution)**

ソリューションオブジェクトが分類タイプかどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solution	オブジェクト	ML ソリューションの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	入力ソリューションが分類タイプの場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。

```
var isClassificationSolution = this.isClassificationSolution(solution);

//classification solution each class has different threshold
//therefore needs to get all the results from ml engine
if (applyThreshold && isClassificationSolution) {
 var maxClassificationTopN = 50;
 outcomeArr = solution.predictTopN(now_GR, maxClassificationTopN);
}
else  {
outcomeArr = solution.predictTopN(now_GR, topN);
}

if (outcomeArr === null) {
 //instead of returning null returning empty array
 return [];
}
```

MLPredictor - isSimilaritySolution(オブジェクト solution)

ソリューションオブジェクトが類似性タイプかどうかを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solution	オブジェクト	ML ソリューションの名前。例：ml_incident_categorization

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	入力ソリューションが類似性タイプの場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。

MLPredictor - outcome.confidence()

予測値の信頼性を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	予測の推定精度 (%)。例：53.84615375762915

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var MLP = new MLPredictor();
  var solution = MLP.findActiveSolution(solutionName);
  var predictedOutcome = solution.predictText(input);
  var outcome = predictedOutcome.predictedValue();
  var confidence = predictedOutcome.confidence();
  gs.info("Predicted value: " + outcome)
  gs.info("Confidence: " + confidence)
```

MLPredictor - outcome.predictedValue()

MLPredictor 結果オブジェクトから予測値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	結果オブジェクトから取得した予測値。

```
var MLP = new MLPredictor();
  var solution = MLP.findActiveSolution(solutionName);
  var predictedOutcome = solution.predictText(input);
  var outcome = predictedOutcome.predictedValue();
  var confidence = predictedOutcome.confidence();
  gs.info("Predicted value: " + outcome)
  gs.info("Confidence: " + confidence)
```

MLPredictor - outcome.predictedValueSysId()

予測値の sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	予測値の sys_id。

```
function printOutcomeArr(outcomeArr) {
gs.print('################## Results ##################');
for (var i=0; i<outcomeArr.length; i++) {
   var outcome = outcomeArr[i];
   gs.print((i+1) + ' : ' + outcome.predictedValue() + ', ' + outcome.predictedValueSysId() + ', '
 + outcome.confidence());
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MLPredictor - recordFinalValuesInPredictionResults(GlideRecord now_GR, 文字列 reason)

指定された GlideRecord に、最終的な予測結果の値とその理由 (オプションで指定) を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	最終的な予測結果の値を設定する GlideRecord。
理由	文字列	オプション。結果を適用する理由。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、インシデントがクローズされると recordFinalValuesInPredictionResults() メソッドが呼び出されます。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
 var predictor = new MLPredictor();
 predictor.recordFinalValuesInPredictionResults(current, "On close");

})(current, previous);
```

MLPredictor - solution.getCapability()

トレーニング済みソリューションの機能情報を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	トレーニング済みソリューションの定義 ID とバージョン、それ以外の場合はエラーメッセージ

MLPredictor - solution.getName()

予測に使用されたソリューションの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	予測に使用されたソリューションの名前。例：ml_incident_categorization

MLPredictor - solution.getPredictedField()

ソリューションの予測値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ソリューションの予測出力フィールドの値

```
/* Get a hard-coded GR */
    var current = new GlideRecord('incident');
    current.get('965c9e5347c12200e0ef563dbb9a7156');
    var predictor = new MLPredictor();
    var solutions = predictor.findActiveSolutionsForRecord(current);
    solutions.forEach(function(solution) {
        var outcome = solution.predict(current);
        /* Use this to set the field to the predicted value in the GlideRecord */

        var fieldName = solution.getPredictedField();
        current[fieldName] = outcome.predictedValue();
        current.update();
        gs.info("Predicted value: " + outcome.predictedValue())
        gs.info("Confidence: " + outcome.confidence())
});
```

MLPredictor - solution.getThreshold(文字列 className)

ソリューションのしきい値を取得します。

しきい値は、最小限の予測精度を反映するパーセンテージを表します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
className	文字列	ソリューション出力フィールドの指定されたカテゴリ値

返される内容

タイプ	説明
数字	0 ～ 100 のパーセンテージで表されるしきい値の値。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MLPredictor - solution.getVersion()

アクティブなソリューションのバージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクティブなソリューションのバージョン

MLPredictor - solution.isActive()

指定されたソリューションがアクティブかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ソリューションがアクティブな場合は true、そうでない場合は false

MLPredictor - solution.predict(GlideRecord now_GR, オブジェクト threshold)

ソリューションの予測結果を結果オブジェクトとして取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	ソリューション入力テーブルの GlideRecord
threshold	オブジェクト	しきい値 (類似性のソリューションレベルのしきい値、分類のクラスレベルのしきい値)

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたソリューションの予測結果 (var outcome = solution.predict(now_GR))。

```
solutions.forEach(function(solution) {
        var outcome = solution.predict(current);
        /* Use this to set the field to the predicted value in the GlideRecord
        var fieldName = solution.getPredictedField();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        current[fieldName] = outcome.predictedValue();
        current.update();
        */
        gs.info("Predicted value: " + outcome.predictedValue())
        gs.info("Confidence: " + outcome.confidence())
});
```

MLPredictor - solution.predictTopN(GlideRecord now_GR, オブジェクト topN)

予想される予測数までの結果オブジェクトのリストを返します。最大予測数は 1000 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	ソリューションの GlideRecord
topN	オブジェクト	予想される予測数。1000 を超えた場合は 1000 件の結果が返される

返される内容

タイプ	説明
アレイ	GlideRecord、しきい値、Sys ID、および予想される予測数 (topN オブジェクト) を含むアレイ内の結果オブジェクトのリスト

```
var isClassificationSolution = this.isClassificationSolution(solution);

//classification solution each class has different threshold
//therefore needs to get all the results from ml engine
if (applyThreshold && isClassificationSolution) {
 var maxClassificationTopN = 50;
 outcomeArr = solution.predictTopN(now_GR, maxClassificationTopN);
}
else  {
 outcomeArr = solution.predictTopN(now_GR, topN);
}

if (outcomeArr === null) {
 //instead of returning null returning empty array
 return [];
}
```

MLSolution - グローバル

`MLSolution` API には、予測インテリジェンス予測を処理し、類似性、分類、クラスタリングのすべての機能のソリューション オブジェクトを取得するためのメソッドが用意されています。

この API は、すべてのソリューション機能の中で一般的に使用されるメソッドと、分類およびクラスターリングソリューションに固有のメソッドを提供します。

- すべてのソリューションオブジェクトに使用される共通メソッド：
  - `getCapability()`
  - `getVersion()`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- `isActive()`
- `predict()`

- 分類および回帰ソリューションにのみ使用されるメソッド：
  - `applyPrediction()`
- クラスタリングソリューションにのみ使用されるメソッド：
  - `getClusterAssignments()`
  - `getClusterForRecord()`
  - `getClusterInfo()`

`MLSolution` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は `sn_ml` 名前空間内で提供されます。

このオブジェクトのメソッドは、 MLSolutionFactory を使用してインスタンス化されます。

関連トピック

MLSolutionUtil

REST API：複数のソリューションの予測を取得する

MLSolution - applyPrediction(GlideRecord now_GR)

信頼性の値がしきい値より大きい場合に、分類ソリューションの予測結果を取得し、それを入力 GlideRecord に適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	予測を実行して結果を適用する対象の値を含む GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	予測が適用されたかどうかを示すフラグ。 • true：予測が適用された • false：予測が却下された

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_incident_categorization");

var inputGR = new GlideRecord("incident");
inputGR.get("0ef47232db801300864adfea5e961912");

mlSolution.applyPrediction(inputGR);
```

MLSolution - getCapability()

トレーニング済みソリューションの機能情報を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	トレーニング済みソリューションのタイプ。 可能な値： • 類似性 • 分類 • クラスターリング

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_x_global_clustering");

// configure optional parameters
var options = {};
options.group_by = 'network';
options.cluster_id = 1;
options.top_n_per_cluster = 3;

if (mlSolution.getCapability() == 'clustering') {
 var results = mlSolution.getClusterAssignments(options);
 // pretty print JSON results
 gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
}
```

自動翻訳

MLSolution - getClusterAssignments(オブジェクト **options)**

クラスタリングソリューションの割り当てを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	オプション。返された結果を、クラスタリングソリューション内のグループとレベルで絞り込むために使用する値。 デフォルト：すべてのクラスターのクラスターメンバーシップを返します。
options.group_by	文字列	オプション。クラスターメンバーシップ (assignment_group など) を取得するセグメンテーションフィールドを識別します。 このフィールドは、[クラスタリング定義] フォームの [グループ化] チェックボックスで提供されるオプションと同じグループ化を提供します。表示される情報は、[テーブル] フィールドで選択したテーブルによって異なります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		詳細については、「 クラスタリングソリューションの作成とトレーニング 」を参照してください。
options.cluster_id	文字列	オプション。クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルのトレーニング済みソリューションのクラスター ID。
options.top_n_per_cluster	整数	クラスターごとに受信する上位の結果の数。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	クラスター情報を含む JSON のアレイ (cluster_id の昇順)。 • cluster_id：文字列。クラスターのソリューション内の一意のクラスター番号。 • rec_display_id：文字列。レコードのタイプと番号。 • rec_sys_id：文字列。レコード sys_id。 • group_by： グループ化されている場合、このクラスターに関連付けられているセグメンテーションフィールドの名前。

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_x_global_clustering");

// configure optional parameters
var options = {};
options.group_by = 'network';
options.cluster_id = '1';
// returns top 3 results per cluster
options.top_n_per_cluster = 3;

var results = mlSolution.getClusterAssignments(options);
```

出力：

```
[{"cluster_id":"1","rec_display_id":"Incident:
 INC0014483","rec_sys_id":"04e33e7adb401300864adfea5e961900","group_by":"network"},
 {"cluster_id":"1","rec_display_id":"Incident:
 INC0011133","rec_sys_id":"5bd23af2db401300864adfea5e96194d","group_by":"network"}]
```

MLSolution - getClusterForRecord(GlideRecord now_GR)

クラスタリングソリューションのクラスター情報を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	入力 GlideRecord の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	レコードがクラスターに属する場合は、クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルの cluster_id。レコードがクラスターに属していない場合は、空の文字列が返されます。

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("solution_name");
var now_GR = new GlideRecord('incident');
if (mlSolution.getCapability() == 'clustering') {
var clusterId = mlSolution.getClusterForRecord(now_GR);
}
```

MLSolution - getClusterInfo(オブジェクト **options)**

指定されたクラスタリングソリューションの情報を取得します。。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	オプション。返された結果を、クラスタリングソリューション内のグループとレベルで絞り込みます。 デフォルト：すべてのクラスターのクラスターメンバーシップを返します。
options.group_by	文字列	オプション。クラスターメンバーシップ (assignment_group など) を取得するセグメンテーションフィールドを識別します。 このフィールドは、[クラスタリング定義] フォームの [グループ化] チェックボックスで提供されるオプションと同じグループ化を提供します。表示される情報は、[テーブル] フィールドで選択したテーブルによって異なります。詳細については、「 クラスタリングソリューションの作成とトレーニング 」を参照してください。
options.cluster_id	文字列	オプション。クラスターサマリー [ml_cluster_summary] テーブルのトレーニング済みソリューションのクラスター ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	クラスター情報を含む JSON のアレイ (cluster_id の昇順)。 • cluster_id：文字列。クラスターのソリューション内の一意のクラスター番号。 • cluster_quality：文字列。0 ～ 100 の数値。数値が大きいほどクラスター密度が高いことを示します。 • cluster_size：文字列。クラスター内のレコードの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• group_by： グループ化されている場合、このクラスターに関連付けられているセグメンテーションフィールドの名前。 • cluster_concept：文字列。頻度の降順によるクラスターを説明する単語のセット。

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_x_global_clustering");

// configure optional parameters
var options = {};
options.group_by = 'network';
options.cluster_id = 1;

var results = mlSolution.getClusterInfo(options);
```

出力：

```
[ {"cluster_id":"1","cluster_quality":"56.6","cluster_size":"46","group_by":"SLA","cluster_concept":"issue occur capacity ..."},

 {"cluster_id":"2","cluster_quality":"55.47","cluster_size":"75","group_by":"SLA","cluster_concept":"clone instance request ..."},
... ]
```

MLSolution - getVersion()

アクティブなソリューションのバージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクティブなソリューションのバージョン。

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("solution_name");

var solutionVersion = mlSolution.getVersion();
```

MLSolution - isActive()

ソリューションがアクティブかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ソリューションがアクティブかどうかを示すフラグ。 • true：ソリューションはアクティブである • false：ソリューションは非アクティブである

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("solution_name");

var isActive = mlSolution.isActive();
```

MLSolution - predict(オブジェクト **input,** オブジェクト **options)**

GlideRecord またはキーと値のペアのアレイを指定して、予測サーバーから予測結果を取得します。

GlideRecord は反復子であるため、このメソッドを使用して複数の入力レコードを含む予測を呼び出すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	オブジェクト	`GlideRecord` または、キーと値のペアとしてフィールド名と値を含む JSON オブジェクトのアレイ。
オプション	オブジェクト	オプション。次のプロパティを持つ、 JSON のキーと値のペア。 • top_n：数値。指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します • apply_threshold：ブール。ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用します。しきい値は、類似性のソリューションしきい値または分類のクラスレベルのしきい値です。デフォルト値は true です。 • custom_results_filter：文字列。類似性ソリューションのみ。エンコードされたクエリを使用して結果が返される元になる許可されたセットを指定します。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	sys_id または record_number でソートされた予測結果を含む JSON オブジェクト。 • predictedValue：文字列。予測結果を表す値。 • predictedSysId：文字列。予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。 • confidence：数値。予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 • threshold：数値。予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_incident_categorization");

// single GlideRecord input
var input = new GlideRecord("incident");
input.get("0ef47232db801300864adfea5e961912");

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_incident_categorization");

// multiple GlideRecord input
var input = new GlideRecord("incident");
input.addQuery("sys_created_onONLast
 week@javascript:gs.beginningOfLastWeek()@javascript:gs.endOfLastWeek()");
input.query();

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

出力：

```
{
   input_gr_sys_id1: [
            {
               predictedValue : xxx,
               predictedSysId : xx0,
               confidence : xxx,
               threshold : xxx

            },
            {
               predictedValue : yyy,
               predictedSysId : xx1,
               confidence : xxx,
               threshold : xxx
            }
      ],
   input_gr_sys_id2 : [
            {
               predictedValue : xxx,
               predictedSysId : xx0,
               confidence : xxx,
               threshold : xxx
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            },
          ...
      ]
}
```

```
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_incident_categorization");

// key-value pairs input
var input = [{"short_description":"my email is not working"},
  {short_description:"need help with password"}];

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

MLSolutionFactory - グローバル

`MLSolutionFactory` API は、MLSolution スクリプト可能オブジェクトを取得するためのファクトリークラスです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要であり、 `sn_ml` 名前空間内で提供されます。詳細については、「予測インテリジェンス」を参照してください。

使用のガイドラインについては、「 MLSolutionFactory スクリプト可能オブジェクト」を参照してください。

関連トピック

- MLSolution
- MLSolutionUtil
- REST API：複数のソリューションの予測を取得する

MLSolutionFactory - getSolution(文字列 **solutionName,** オブジェクト **options)**

指定されたソリューション名の MLSolution オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solutionName	文字列	ソリューションの名前。
オプション	オブジェクト	オプション。options.version：指定した場合、指定されたバージョンの solutionName の MLSolution インスタンスを作成します。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたソリューションの MLSolution オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// basic usage
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_incident_categorization");
```

```
// using options.version parameter
var options = {};
options.version = 1;
var mlSolution = sn_ml.MLSolutionFactory.getSolution("ml_incident_categorization", options);
```

MLSolutionResult :グローバル (非推奨)

`MLSolutionResult` API は、クラスター情報とクラスタリング ソリューションのメンバを管理するためのメソッドを提供します。結果はビジネスロジックに埋め込むことができます。

注: この API は廃止されており、今後のリリースで削除される予定です。最新のガイドラインについては、「 ML API の使用 」を参照してください。

MLSolutionResult - MLSolutionResult()

新しい MLSolutionResult オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

MLSolutionResult - findActiveSolution(文字列 solutionName)

ソリューションオブジェクトを返します。

このメソッドは、ml_solution 定義とソリューションがアクティブ (すなわちトレーニング済み) な場合にのみソリューションを返します。詳細については、「 クラスタリングソリューションの作成とトレーニング 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solutionName	文字列	クラスタリング ml_solution 名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ml_solution の定義とソリューションがアクティブな場合は指定された `solutionName` のクラスタリングソリューションオブジェクト、アクティブでない場合は null。

```
var solutionName = 'ml_incident_assignment';
  var MLS = new MLSolutionResult();
  var solution = MLS.findActiveSolution(solutionName);
  gs.print(solution);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

MLSolutionResult - getClusterAssignments(文字列 **solutionName,** オブジェクト **options)**

クラスタリングソリューションのすべてのメンバーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solutionName	文字列	アクティブなクラスターソリ
options	オブジェクト	オプション。返された結果を、 デフォルト：すべてのクラス
options.segmentation_field	文字列	オプション。クラスターメン このフィールドは、[クラスタ される情報は、[テーブル] フ を参照してください。
options.cluster_id	文字列	オプション。ml_cluster_sum
options.rec_sys_id	文字列	オプション。クラスターソリ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	次を含む結果オブジェクトのアレイ • segmentation – データをグループ化するためのフィールド名 • cluster_num – クラスターのソリューション内の一意のクラスター番号 (ラベル) • rec_sys_id – クラスターソリューションの基になるテーブルレコードの sys_id • rec_display_id – レコードの sys_id に関連付けられたレコードの名前。

自動翻訳

次の例は、options オブジェクトの値を設定せずにソリューションのすべてのクラスターメンバーを返す方法を示しています。

```
var solutionName = "<Name_of_Active_Cluster_Solution>";
var solutionResult = new MLSolutionResult();
var outcome_array = solutionResult.getClusterAssignments(solutionName);
for (var i = 0; i < outcome_array.length; i++) {
   gs.print(outcome_array [i].segmentation + ' ' + outcome_array [i].cluster_num + ' ' +
 outcome_array [i].rec_sys_id + ' ' + outcome_array [i].rec_display_id);
}
```

次の例は、options.rec_sys_id を使用して 1 つのレコードのすべてのクラスターメンバーを返す方法を示しています。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.get('sys_id');

var solutionName = "solution_example";
var solutionResult = new MLSolutionResult();
var options = { "rec_sys_id": now_GR.getUniqueValue() };
var outcome_array = solutionResult.getClusterAssignments(solutionName, options);
for (var i = 0; i < outcome_array.length; i++) {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.print(outcome_array [i].segmentation + ' ' + outcome_array [i].cluster_num + ' ' +
 outcome_array [i].rec_sys_id + ' ' + outcome_array [i].rec_display_id);
}
```

MLSolutionResult - getClusterInfo(文字列 **solutionName,** オブジェクト **options)**

クラスタリングソリューションのすべての結果情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
solutionName	文字列	アクティブなクラスターソリ
options	オブジェクト	オプション。返された結果を、 デフォルト：すべてのクラス
options.segmentation_field	文字列	オプション。クラスターメン このフィールドは、[クラスタ される情報は、[テーブル] フ 照してください。
options.cluster_id	文字列	オプション。ml_cluster_sum

返される内容

タイプ	説明
アレイ	次を含む結果オブジェクトのアレイ • segmentation – データをグループ化するためのフィールド名 • cluster_num – クラスターのソリューション内の一意のクラスター番号 (ラベル) • total_members – クラスター内のレコードの数 (サイズ) • cluster_quality – クラスター品質のパーセンタイル値

```
var solutionName = "solution_example";
var solutionResult = new MLSolutionResult();
var outcome_array = solutionResult.getClusterInfo(solutionName);
for (var i = 0; i < outcome_array.length; i++) {
gs.print(outcome_array[i].segmentation + ' ' + outcome_array[i].cluster_num + ' ' +
 outcome_array[i].total_members + ' ' + outcome_array[i].cluster_quality);
}
```

MLSolutionUtil - グローバル

`MLSolutionUtil` スクリプトインクルードは、予測インテリジェンス予測を取得するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードには 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要であり、 sn_ml 名前空間内で提供されます。

詳細については、「ML API の使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連トピック

MLSolution

MLSolutionFactory

MLSolutionUtil - MLSolutionUtil()

新しい MLSolutionUtil オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var mlSolutionUtil = new MLSolutionUtil();
```

MLSolutionUtil - getPredictions(オブジェクト input、アレイ solutionNames、オブジェクト options)

1 つまたは複数の指定されたソリューションの予測を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	オブジェクト	GlideRecord または、キーと値のペアである JSON オブジェクトのアレイ。
solutionNames	アレイ	予測の取得元となるソリューション名のアレイ。
options	オブジェクト	オプション。次のプロパティを持つ、JSON オブジェクトのキーと値のペア。 • top_n：数値。指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します • apply_threshold：ブール。ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用します。しきい値は、類似性のソリューションしきい値または分類のクラスレベルのしきい値です。デフォルト値は true です。 • custom_results_filter：文字列。類似性ソリューションのみ。エンコードされたクエリを使用して結果が返される元になる許可されたセットを指定します。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ソリューション名でグループ化され、sys_id または record_number でソートされた予測結果を含む、JSON のキーと値のペア。 • predictedValue：文字列。予測結果を表す値。 • predictedSysId：文字列。予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• confidence：数値。予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 • threshold：数値。予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。

```
var solutionNames = ['soluton1', 'solution2'];

var input = new GlideRecord("incident");
input.get("0ef47232db801300864adfea5e961912");

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var mlSolutionUtil = new MLSolutionUtil();
var results = mlSolutionUtil.getPredictions(input, solutionNames, options);

// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

出力：

```
{
 solution1:  {
  input_gr_sys_id1: [
          {
             predictedValue : xxx,
             predictedSysId : xx0,
             confidence : xxx,
             threshold : xxx

          },
          {
             predictedValue : yyy,
             predictedSysId : xx1,
             confidence : xxx,
             threshold : xxx
          }
     ],
  input_gr_sys_id2 : [
          {
             predictedValue : xxx,
             predictedSysId : xx0,
             confidence : xxx,
             threshold : xxx

          },
        ...
     ]
 }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 solution2: {
    ...
}
```

MobileDeepLinkGenerator - グローバル

MobileDeepLinkGenerator スクリプトインクルードは、モバイルアプリリストまたはフォームアプレットへのリンクを埋め込むメソッドを提供します。

グローバルサーバー側スクリプトでこのスクリプトインクルードを使用して、これらのアプリ内にリストまたはフォームアプレットへのリンクを作成します。

- Now Mobile
- モバイルエージェント

たとえば、メール、プッシュ通知、または仮想エージェント会話からアプリ内のレコードまたはレコードリストを開くリンクを作成します。フォームやリストには、ユーザーが表示アクセス権を持つデータのみが含まれています。

プッシュ通知で使用されるこの API の例については、「プッシュ通知メッセージのコンテンツを構成する」を参照してください。ディープリンクの詳細については、「モバイル向けディープリンク」を参照してください。

MobileDeepLinkGenerator - MobileDeepLinkGenerator(文字列 clientType)

特定のモバイルアプリの MobileDeepLinkGenerator オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
clientType	文字列	リンクを作成するアプリの名前。 オプション： • agent：モバイルエージェント アプリ内のリストや画面へのリンクを作成します。 • request：Now Mobile アプリ内のリストや画面へのリンクを作成します。

```
var glide = new global.MobileDeepLinkGenerator('onboarding');
```

MobileDeepLinkGenerator - getFormScreenLink(文字列 formScreenId, 文字列 tableName, 文字列 recordSysId)

フォームアプレットへのリンクを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
formScreenId	文字列	アプレット [sys_sg_screen] テーブル内のアプレットレコードのSys ID。
tableName	文字列	*recordSysId* パラメーターのレコードを含むテーブルの名前。
recordSysId	文字列	アプレット内で開くレコードのSys ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	モバイルアプリのフォームアプレット内のレコードへのリンク。

```
var deepLinkGenerator = new global.MobileDeepLinkGenerator("agent");
var link = deepLinkGenerator.getFormScreenLink("<sys_id>", current.getTableName(),
 current.getValue("sys_id"));
```

MobileDeepLinkGenerator - getScreenLink(文字列 **documentId,** オブジェクト **uiParams)**

リストアプレットへのリンクを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
documentId	文字列	アプレット [sys_sg_screen] テーブル内のアプレットレコードのSys ID。
uiParams	オブジェクト	オプション。リンクに含める URL パラメーターを含む JSON オブジェクト。リンク先の URL を調べて、含める URL パラメーターを決定します。一般に、URL パラメーターはリスト内のレコードをフィルタリングします。例：var param = {'<company-sys-id>': 'servicenow'}。この <company-sys-id> は、特定のモバイル画面の UI パラメーター [sys_sg_ui_parameter] テーブルから取得した会社の UI パラメーターの Sys ID です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	モバイルアプリのリストアプレットへのリンク。

```
var uiParams = {
   "b250294ab3c12300a0d56ad4c6a8dc8c": "servicenow",
   "7250294ab3c12300a0d56ad4c6a8dc90": "santa clara"}

var deepLinkGenerator = new global.MobileDeepLinkGenerator("request");
var link = deepLinkGenerator.getScreenLink("a75df1920f2033001befa68ca8767e50",
 uiParams);
```

MonitorMIDServer - グローバル

`MonitorMIDServer` スクリプトインクルードは、ハートビートプローブを使用してMID サーバーを監視し、ダウンしているMID サーバーをチェックし、ハートビート要求を送信し、古いハートビート要求を強制終了するメソッドを提供します。

サーバースクリプトでこのスクリプトインクルードを使用して、 MID サーバーを監視します。

MonitorMIDServer - MonitorMIDServer()

MonitorMIDServer のインスタンスを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

MonitorMIDServer - killOldRequests()

処理されていないハートビートプローブ要求がある場合は、MID サーバーがしばらく停止したときに未処理の要求が蓄積しないように要求をキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mmsv = new MonitorMIDServer();
mmsv.killOldRequests();
```

MonitorMIDServer - markDowners()

最新のハートビートがいつ送信されたかを判断して応答しないすべてのサーバーを検出することによって、応答しない MID サーバーをマークします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mmsv = new MonitorMIDServer();
mmsv.markDowners();
```

MonitorMIDServer - monitor()

古い要求の強制終了、停止している MID サーバーのマーク、すべてのサーバーへのハートビート要求の送信など、スケジュールされた MID Server 監視サイクルに必要な機能を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mmsv = new MonitorMIDServer();
mmsv.monitor();
```

MonitorMIDServer - sendHeartbeatRequests()

サーバーステータスレコードの更新時に、すべての MID Server とメモにハートビート要求を送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var mmsv = new MonitorMIDServer();
mmsv.sendHeartbeatRequests();
```

NameValuePairs - グローバル

NameValuePairs スクリプトインクルードは、マップと、マップ内の名前と値のペアを表す文字列の間で変換するメソッドを提供します。

文字列形式は、 <name> = <value>, <name> = <value, ... ここで、 <name> は文字列名で、オプションで二重引用符 (Microsoft スタイル) で囲まれ、 <value> は文字列値で、オプションで二重引用符で囲まれます。

有効な名前と値の文字列の例を次に示します。

- 名前 = 値
- name = "My Value", name = value
- "My Name = this" = "My Value", "My Value, all the time", name = value
- "My Name" = "This" "name""", name = value

3 番目の例では、引用符で囲まれた値に等号とカンマが含まれています。4 番目の例では、引用符で囲まれた値に引用符が含まれています。

インスタンスには、次のような初期化されたプロパティがあります。

- map:名前と値のペアのマップ (ハッシュマップとして使用される JavaScript オブジェクト) 形式。Microsoft スタイルの引用符は削除されています。
- string:名前と値のペアの文字列形式に Microsoft スタイルの引用符を付けます。

名前と値のペアをマップと文字列の間で変換する必要があるサーバー側スクリプトとともに使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NameValuePairs - NameValuePairs(文字列 **stringForm)**

指定された文字列で初期化されたクラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
stringForm	文字列	オブジェクトの作成時に使用する値。

NameValuePairs - NameValuePairs(オブジェクト **mapForm)**

指定されたハッシュマップで初期化されたクラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mapForm	オブジェクト	オブジェクトの作成時に使用するマップ。

NameValuePairs - mapToString()

this.map から this.stringを生成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

NameValuePairs - quotify(オブジェクト **value)**

指定された値に二重引用符、等号、カンマ、またはスペースが含まれている場合、このメソッドはその値を二重引用符で囲み、囲まれた二重引用符を二重にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	オブジェクト	処理する値

返される内容

タイプ	説明
文字列	引用符が追加された値。

NameValuePairs - stringToMap()

this.string から this.map を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

NetwareHandler - グローバル

`NetwareHandler` スクリプトインクルードは、Netware OS 用の SNMP ハンドラを実装します。

このハンドラーは、SNMP センサーを JavaScript に完全に移行するための暫定的なステップとして、Classify.java によって呼び出されるように設計されています。

このスクリプトインクルードは、SNMP 分類に使用します。

NetwareHandler - classifyAndIdentify()

SNMP デバイスを分類および識別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

通知 - グローバル

`Notify` API を使用すると、スクリプトを使用して Notify コールと SMS メッセージを操作できます。

SNC 名前空間内でグローバルの `Notify` クラスとその関連メソッドにアクセスします。

Notify - call(文字列 notifyPhoneNumber, 文字列 toPhoneNumber, GlideRecord conferenceCall, GlideRecord conferenceCallRecord, 文字列 userSysId, 文字列 groupSysId, GlideRecord sourceRecord)

指定された E.164 準拠の電話番号に電話をかけます。

さらにこのメソッドを使用すると、指定された電話番号を指定された電話会議に自動的に追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	文字列または NotifyPhoneNumber	コールの発信元の Notify 電話番号。コールを開始すると、この番号に関連付けられた番号グループの発信コールワークフローが実行されます。このワークフローに、ユーザーを電話会議に接続するための電話会議に参加アクティビティが含まれていることを確認します。
toPhoneNumber	文字列	コールする電話番号。コール先の番号が電話会議に追加されます。
conferenceCall	GlideRecord	オプション。このパラメーターが渡されると、*toPhoneNumber* パラメーターで識別された発信者が、このレコードで識別された電話会議に自動的に参加します。 電話会議レコードを識別する Notify コール [notify_call] テーブルの GlideRecord。このレコードは、workflow.scratchpad.conference_call 変数として発信コールワークフローのスクラッチパッドに自動的に追加されます。
userSysId	文字列	オプション。コールに関連付けられたユーザーの一意の識別子 (sys_id)。
groupSysId	文字列	オプション。コールに関連付けられたグループの一意の識別子 (sys_id)。
sourceRecord	GlideRecord	オプション。このコールを要求したソースレコード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、別の電話番号へのコールを開始する方法を示しています。

```
var from = '+14048007337';
var to = '+31646810495';

// set up call
new SNC.Notify().call(from, to);
```

この例は、電話番号のリストへのコールを開始し、リスト内の番号を新しい電話会議に自動的に参加させる方法を示しています。

```
var notify = new SNC.Notify();
var from = '+14041234567';
var participants = ['+31612345678', '+31623456789', '+31687654321'];

// set up a conference call
var conferenceCall = notify.conferenceCall();

// set up the outbound calls for all conference call participants
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
for (var i in participants) {
    var to = participants[i];
    notify.call(from, to, conferenceCall);
}
```

この例は、新しい電話会議を開始する方法を示しています。

```
SNC.Notify.call('+15413970605', '+91406XXXXXXX', SNC.Notify.conferenceCall(), null, null,
 null);
```

この例は、ユーザーレコードを使用して新しい電話会議を開始する方法を示しています。

```
var sysUserGr = new GlideRecord('sys_user');
sysUserGr.get('active conference sys id');

if (conferenceGr.isValid) {
    SNC.Notify.call('+15413970605', '+91406XXXXXXX', SNC.Notify.conferenceCall(),
 sysUserGr.getUniqueValue(), null, null);
}
```

この例は、ユーザー、グループおよびソースレコードを使用して新しい電話会議を開始する方法を示しています。

```
var sysUserGr = new GlideRecord('sys_user');
sysUserGr.get('active sys user sys id');

var sysUserGroupGr = new GlideRecord('sys_user_group');
sysUserGroupGr.get('active sys user group sys id');

var incidentGr = new GlideRecord('incident');
incidentGr.get('incident sys_id');

if (conferenceGr.isValid) {
    SNC.Notify.call('+15413970605', '+91406XXXXXXX',
        SNC.Notify.conferenceCall(),
        sysUserGr.getUniqueValue(),
        sysUserGroupGr.getUniqueValue(),
        incidentGr.getUniqueValue());
}
```

スコープ対応

call() メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - call()。

Notify - conferenceCall(GlideRecord sourceRecord)

新しい電話会議の GlideRecord を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceRecord	GlideRecord	オプション。電話会議の作成要求を開始したレコード。notify_conference_call レコードのソースとテーブルのフィールドに入力するために使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	新しい Notify 電話会議 [notify_conference_call] レコード。

```
var notify = new SNC.Notify();
var from = '+14041234567';
var participants = ['+31612345678', '+31623456789', '+31687654321'];

// set up a conference call
var conferenceCall = notify.conferenceCall();

// set up the outbound calls for all conference call participants
for (var i in participants) {
    var to = participants[i];
    notify.call(from, to, conferenceCall);
}
```

スコープ対応

conferenceCall() メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - conferenceCall()。

関連トピック

Notify - call(文字列 notifyPhoneNumber, 文字列 toPhoneNumber, GlideRecord conferenceCall, GlideRecord conferenceCallRecord, 文字列 userSysId, 文字列 groupSysId, GlideRecord sourceRecord)

Notify - dequeueCall(GlideRecord callRecord)

コールがキュー (保留中) に入れられた後に再開します。

このメソッドを使用して、*queueCall()* メソッドでキューに入れられたコールを再開します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	再開する保留中のコールを含む Notify コール [notify_call] テーブルの GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、保留中のコールを再アクティブ化する方法を示しています。

```
var notifyCallGr = new GlideRecord('notify_call');
notifyCallGr.get('active participant sys id');

if (notifyCallGr.isValid) {
    SNC.Notify.dequeueCall(notifyCallGr);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

`dequeueCall()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - dequeueCall()。

Notify - forwardCall(GlideRecord call, 文字列 **destination,** 文字列 **dtmf)**

指定されたコールを別のコール受信者に転送します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
call	GlideRecord または文字列	転送するコールの Notify コールレコードまたは電話通信プロバイダーのコール ID。
destination	GlideRecord または文字列	コールの転送先となる発信者の Notify 電話番号レコードまたは E.164 準拠の電話番号。
dtmf	文字列	Dual Tone - コール接続時に送信する Multi-Frequency (DTMF) コード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、コールを別の電話番号に転送する方法を示しています。

```
var callID = 'CA92374b5aa561dab476a7001db6026edc'; // Twilio Call ID
var phoneNumber = '+91406xxxxxxx';
var dtmfTones = null;

var notifyCallGr = new GlideRecord('notify_call');
notifyCallGr.get('active participant sys id');

if (notifyCallGr.isValid) {
    SNC.Notify.forwardCall(notifyCallGr(or) callID, phoneNumber, dtmfTones)
}
```

スコープ対応

`forwardCall()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - forwardCall()。

Notify - getAvailableClients(文字列 **notifyNumber)**

コールを受信できるクライアントセッションのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyNumber	文字列	有効な Notify 電話番号。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定された電話番号の notify_client_session テーブルから取得された GlideRecord。 利用可能なクライアントセッションがない場合は「0」を返します。

次の例は、getAvailableClients() メソッドを使用して notify_client_session テーブルにインデックスを付け、利用可能なすべての Notify クライアントで反復処理する方法を示しています。

```
var clientSessionGr = SNC.Notify.getAvailableClients('+185xxxxxxxx');
// Here clientSessionGr is of type GlideRecord on 'notify_client_session' table.

var isLoggedInUserAvailable = false;
while (clientSessionGr.next()) {
  if (clientSessionGr.user == gs.getUserID())
    isLoggedInUserAvailable = clientSessionGr.available;
}
gs.info('isLoggedInUserAvailable - ' + isLoggedInUserAvailable);
```

スコープ対応

`getAvailableClients()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - getAvailableClients()。

Notify - getParentCallID(GlideRecord callRecord)

指定されたコールの親コールの sys_id を返します。

[転送] ワークフローアクティビティなど、別のコールを転送することによって開始されたコールは、元のコールの子と見なされます。元のコールは親コールです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	コールステータスを返す Notify コール [notify_call] テーブルのレコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	親コールレコードの一意の sys_id。

この例は、指定されたコールの親コールを取得する方法を示しています。

```
var callRecord = new GlideRecord('notify_call');
callRecord.get("0f4f5863ff13310014ecfffffffff28");

var notify = new SNC.Notify();
var parentCallID = notify.getParentCallID(callRecord);
```

Notify - getPhoneNumbers()

Notify で利用可能なすべての電話番号と短縮コードを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
リスト	NotifyPhoneNumber オブジェクトのリスト。各オブジェクトが、Notify で利用可能な 1 つの電話番号を表します。

```
var list = SNC.Notify.getPhoneNumbers();
for (var i = 0; i < list.size(); i++) {
    var num = list.get(i);
    gs.info(num.getNumber())
}
```

スコープ対応

`getPhoneNumbers()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - getPhoneNumbers()。

Notify - getTokens(GlideRecord, record)

WebRTC またはモバイルクライアントで使用するアクティブな電話ドライバーのクライアントトークンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	Notify クライアントを識別するために使用する GlideRecord (グループレコードやユーザーレコードなど)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	サポートされているドライバーの Web RTC トークン ({driverName1: "token1", driverName2: "token2"}、例: "TwilioDirect":"eyJhxxxx.eyJleHAiOiIxxxx.7fejxxx_mbLxxx" という形式の JSON 文字列

この例は、現在ログインしているユーザーのクライアントトークンを取得する方法を示しています。

```
// get Notify client Tokens per active Notify driver for the currently logged in user
var json = new SNC.Notify().getTokens();

// Parse the JSON that was return into a tokens object
var tokens = JSON.parse(json);

// Log line
gs.log('Notify client tokens for the currently logged in user');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 // iterate over the driver tokens
for (var driver in tokens) {
  gs.log(driver + ' Driver token: ' + tokens[driver]);
}
```

この例は、すべての Notify グループのクライアントトークンを取得する方法を示しています。

```
// instantiate Notify
var notify = new SNC.Notify();

// get all Notify Groups
var notifyGroup = new GlideRecord("notify_group");
notifyGroup.query();

// iterate over all notify groups
while (notifyGroup.next()) {
  // generate Notify Client tokens per active Notify Driver for this group
  var json = notify.getTokens(notifyGroup);
  var tokens = JSON.parse(json);

  for (var driver in tokens) {
    gs.log(gs.getMessage("Notify Client token for {0} driver and Notify Group '{1}': {2}", [driver,
 notifyGroup.getValue('name'), tokens[driver]]));
  }
}
```

スコープ対応

`getTokens()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - getTokens()。

Notify - getTokenTTL(文字列 **owner)**

指定された電話ドライバーに対してクライアントセッションがアクティブな状態を維持する、自動タイムアウトまでの最大時間を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
owner	文字列	セッションの長さを取得する対象の電話ドライバーの名前。 有効な値： • Twilio：古いドライバーの場合 • TwilioDirect：新しいドライバーの場合

返される内容

タイプ	説明
整数	セッションの最長時間 (単位：秒)。デフォルト：1800 秒

次の例は、このメソッドと関連する応答を正しく呼び出す方法を示しています。また、無効なドライバーが渡された場合に返されるものも示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var owner = "TwilioDirect";  // Valid driver
var ttl = SNC.Notify.getTokenTTL(owner);
gs.info("Token TTL for " + owner + " --> " + ttl);

owner = "Abcxyz";  // Invalid driver
ttl = SNC.Notify.getTokenTTL(owner);
// For an invalid driver, we throw NoSuchNotifyDriverException saying that Abcxyzdriver is not
 available
// and return the default value of TTL
gs.info("Token TTL for " + owner + " --> " + ttl);
```

スコープ対応

getTokenTTL() メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - getAvailableClients()。

Notify - hasCapability(文字列 **notifyPhoneNumber,** 文字列 **capability)**

指定された電話番号に指定された機能があるかどうかを判断します。

電話番号に関連付けられた電話ドライバーに、電話のすべての機能のリストが含まれています。

注: ベースシステムでは、Notify JS ドライバーの機能としては「show_speakers」しかありませんが、これは変更可能です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	文字列	指定された機能を確認する電話番号。
capability	文字列	検出対象の機能。文字列テキストが電話内のテキストと完全に一致する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された電話に指定された機能があるかどうかを示すフラグ。 • true：電話に機能がある • false：電話に機能がない

この例では、電話に特定の機能があるかどうかを確認する方法を示します。

```
// Each driver has a defined set of capabilities.

var capability = 'show_speakers';
gs.info(SNC.Notify.hasCapability('+185xxxxxxxx', capability)); // true

capability = 'send_sms';
gs.info(SNC.Notify.hasCapability('+185xxxxxxxx', capability)); // false
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

`hasCapability()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - hasCapability()。

Notify - kick(GlideRecord participant)

指定された発信者を現在の Notify 電話会議から除外します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participant	GlideRecord	電話会議から除外する発信者の Notify 参加者 [notify_participant] レコードを含む GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、電話会議から参加者を削除する方法を示しています。

```
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
    SNC.Notify.kick(notifyParticipantGr);
}
```

スコープ対応

`kick()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - kick()。

Notify - modifyCall(GlideRecord callRecord, NotifyAction notifyAction)

アクティブな Notify 電話のコールで 1 つ以上のアクションを実行します。

コールに対して実行できるアクションには、コールのキューへの格納や取り出し、テキストの読み上げ、音声の再生、コールの転送などがあります。カスタムアクションを作成することもできます。指定したコールに適用するすべてのアクションを指定した後、`modifyCall()` メソッドを呼び出します。利用可能なアクションの詳細については、NotifyAction API のドキュメントを参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	アクションを適用するコールの Notify コール [notify_call] レコード。
notifyAction	NotifyAction	コールで実行する 1 つ以上のアクションを記述する NotifyAction オブジェクト。このオブジェクトは、1 つ以上の `NotifyAction()` メソッドを呼び出して作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールを変更する方法を示します。

```
// get the most recent call record
var callRecord = new GlideRecord('notify_call');
callRecord.orderByDesc('sys_created_on');
callRecord.query();

if (callRecord.next()) {
   // instantiate notify action container class
   var notifyAction = new SNC.NotifyAction();
   // The call is already in progress. Now, we want to modify the call behavior by putting this
 call in a queue.
   // So, we add a queue action to queue the call
   notifyAction.addQueue('my fancy queue');

   // modify the call by passing in the above action, putting the call in a queue
   new SNC.Notify().modifyCall(callRecord, notifyAction);
} else {
   gs.log('no such call record');
}
```

スコープ対応

`modifyCall()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - modifyCall()。

Notify - mute(GlideRecord participantRecord)

指定した電話会議の参加者をミュートします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord	notify_participant テーブルの、ミュート対象の参加者に対する GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、発信者をミュートする方法を示しています。

```
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
   SNC.Notify.mute(notifyParticipantGr);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

`mute()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - mute()。

Notify - queueCall(GlideRecord callRecord)

指定したコールをキューに格納します (保留)。

`dequeueCall()` メソッドを使用して、キューに格納されたコールを再開します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	保留する Notify コールレコード (notify_call テーブル) の GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、コールを (キュー内で) 保留する方法を示しています。

```
var notifyCallGr = new GlideRecord('notify_call');
notifyCallGr.get('active participant sys id');

if (notifyCallGr.isValid) {
    SNC.Notify.queueCall(notifyCallGr);
}
```

スコープ対応

`queueCall()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - queueCall()。

通知:sendBulkSMS(String **notifyPhoneNumber, Array toPhoneNumbers, String messageBody, GlideRecord source)**

指定した SMS メッセージを、Notify クライアント (電話番号) の指定されたリストに送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	文字列	SMS メッセージの送信元となっている Notify 電話番号。
toPhoneNumbers	文字列のアレイ	SMS メッセージの送信先の電話番号のカンマ区切りリスト。 フォーマット：E.164
messageBody	文字列	送信する SMS テキスト。
source	GlideRecord	インシデントなど、この SMS メッセージを要求したソースレコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	Null

次の例は、一括 SMS メッセージを送信する方法を示しています。

```
var incidentGr = new GlideRecord('incident');
incidentGr.get(active incident sys_id');
if (incidentGr.isValid()) {
   SNC.Notify.sendBulkSMS('+15413970605', ['+919885XXXXXX', '+919775XXXXXX'], 'Test
 automation message', incidentGr);
}
```

スコープ対応

sendBulkSMS() メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - sendBulkSMS()。

通知:sendSMS(文字列 **notifyPhoneNumber,** 文字列 **toPhoneNumber,** 文字列 **messageBody, GlideRecord source)**

SMS テキストメッセージを E.164 に準拠した電話番号に送信します。

このメソッドは、Notify メッセージ [notify_message] テーブルに新しいレコードを作成し、それをソースレコードに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	文字列	SMS メッセージの送信元となっている Notify 電話番号。
toPhoneNumber	文字列	SMS メッセージの送信先となる E.164 に準拠した電話番号。
messageBody	文字列	SMS テキストメッセージの本文。
source	GlideRecord	インシデントなど、この SMS メッセージを要求したソースレコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	一意のメッセージ SID。Notify メッセージ [notify_message] レコードに message_id として格納されます。

次の例は、SMS メッセージを送信する方法を示しています。

```
var incidentGr = new GlideRecord('incident');
incidentGr.get('active incident sys_id');
if (incidentGr.isValid()) {
   SNC.Notify.sendSMS('+15413970605', '+919885XXXXXX', 'Test automation message',
 incidentGr);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対応

`sendSMS()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - sendSMS()。

Notify - unmute(GlideRecord participantRecord)

指定した電話会議の参加者のミュート状態を解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord	notify_participant テーブルの、ミュート解除の対象の参加者に対する GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、発信者をミュート解除する方法を示しています。

```
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
    SNC.Notify.unmute(notifyParticipantGr);
}
```

スコープ対応

`unmute()` メソッドをスコープ対象のアプリケーションで使用するには、対応するスコープ指定メソッドを使用します：NotifyScoped - unmute()。

NotifyScoped - スコープ指定

`NotifyScoped` API を使用すると、スクリプトを使用して Notify コールと SMS メッセージを操作できます。

`NotifyScoped` クラスとその関連メソッドを `sn_notify` 名前空間から実行します。

NotifyScoped - call(文字列 **notifyPhoneNumber,** 文字列 **toPhoneNumber, GlideRecord conferenceCall, GlideRecord conferenceCallRecord,** 文字列 **userSysId,** 文字列 **groupSysId, GlideRecord sourceRecord)**

指定された E.164 準拠の電話番号に電話をかけます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	文字列	コールの発信元の Notify 電話番号。コールを開始すると、この番号に関連付けられた番号グループの発信コールワークフローが実行されます。このワークフローに、ユーザーを電話会議に接続するための電話会議に参加アクティビティが含まれていることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
toPhoneNumber	文字列	コールする電話番号。コール先の番号が電話会議に追加されます。
conferenceCall	GlideRecord	オプション。このパラメーターが渡されると、*toPhoneNumber* パラメーターで識別された発信者が、このレコードで識別された電話会議に自動的に参加します。 電話会議レコードを識別する Notify コール [notify_call] テーブルの GlideRecord。このレコードは、workflow.scratchpad.conference_call 変数として発信コールワークフローのスクラッチパッドに自動的に追加されます。
userSysId	文字列	オプション。コールに関連付けられたユーザーの一意の識別子 (sys_id)。
groupSysId	文字列	オプション。コールに関連付けられたグループの一意の識別子 (sys_id)。
sourceRecord	GlideRecord	オプション。このコールを要求したソースレコード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、別の電話番号へのコールを開始する方法を示しています。

```
var from = '+14048007337';
var to = '+31646810495';

// set up call
new sn_notify.NotifyScoped().call(from, to);
```

この例は、電話番号のリストへのコールを開始し、リスト内の番号を新しい電話会議に自動的に参加させる方法を示しています。

```
var notify = new sn_notify.NotifyScoped();
var from = '+14041234567';
var participants = ['+31612345678', '+31623456789', '+31687654321'];

// set up a conference call
var conferenceCall = notify.conferenceCall();

// set up the outbound calls for all conference call participants
for (var i in participants) {
    var to = participants[i];
    notify.call(from, to, conferenceCall);
}
```

NotifyScoped - conferenceCall(GlideRecord sourceRecord)

新しい電話会議の GlideRecord を作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceRecord	GlideRecord	オプション。電話会議の作成要求を開始したレコード。notify_conference_call レコードのソースとテーブルのフィールドに入力するために使用されます。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	新しい Notify 電話会議 [notify_conference_call] レコード。

```
var notify = new sn_notify.NotifyScoped();
var from = '+14041234567';
var participants = ['+31612345678', '+31623456789', '+31687654321'];

// set up a conference call
var conferenceCall = notify.conferenceCall();

// set up the outbound calls for all conference call participants
for (var i in participants) {
    var to = participants[i];
    notify.call(from, to, conferenceCall);
}
```

NotifyScoped - dequeueCall(GlideRecord callRecord)

コールがキュー (保留中) に入れられた後に再開します。

このメソッドを使用して、*queueCall()* メソッドでキューに入れられたコールを再開します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	再開する保留中のコールを含む Notify コール [notify_call] テーブルの GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、保留中のコールを再アクティブ化する方法を示しています。

```
var notifyCallGr = new GlideRecord('notify_call');
notifyCallGr.get('active participant sys id');

if (notifyCallGr.isValid) {
    sn_notify.NotifyScoped.dequeueCall(notifyCallGr);
}
```

NotifyScoped - forwardCall(GlideRecord call, 文字列 destination, 文字列 dtmf)

指定されたコールを別のコール受信者に転送します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
call	GlideRecord または文字列	転送するコールの Notify コールレコードまたは電話通信プロバイダーのコール ID。
destination	GlideRecord または文字列	コールの転送先となる発信者の Notify 電話番号レコードまたは E.164 準拠の電話番号。
dtmf	文字列	Dual Tone - コール接続時に送信する Multi-Frequency (DTMF) コード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、コールを別の電話番号に転送する方法を示しています。

```
var callID = 'CA92374b5aa561dab476a7001db6026edc'; // Twilio Call ID
var phoneNumber = '+91406xxxxxxx';
var dtmfTones = null;

var notifyCallGr = new GlideRecord('notify_call');
notifyCallGr.get('active participant sys id');

if (notifyCallGr.isValid) {
    sn_notify.NotifyScoped.forwardCall(notifyCallGr(or) callID, phoneNumber, dtmfTones)
}
```

NotifyScoped - getAvailableClients(文字列 **notifyNumber)**

コールを受信できるクライアントセッションのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyNumber	文字列	有効な Notify 電話番号。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された電話番号の notify_client_session テーブルから取得された GlideRecord。 利用可能なクライアントセッションがない場合は「0」を返します。

次の例は、 *`getAvailableClients()`* メソッドを使用して notify_client_session テーブルにインデックスを作成し、利用可能なすべての通知クライアントを反復処理する方法を示しています。

```
var clientSessionGr = sn_notify.NotifyScoped.getAvailableClients('+185xxxxxxxx');
// Here clientSessionGr is of type GlideRecord on 'notify_client_session' table.

var isLoggedInUserAvailable = false;
while (clientSessionGr.next()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 if (clientSessionGr.user == gs.getUserID())
   isLoggedInUserAvailable = clientSessionGr.available;
}
gs.info('isLoggedInUserAvailable - ' + isLoggedInUserAvailable);
```

NotifyScoped - getPhoneNumbers()

Notify で利用可能なすべての電話番号と短縮コードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	NotifyPhoneNumber オブジェクトのリスト。各オブジェクトが、Notify で利用可能な 1 つの電話番号を表します。

この例は、Notify の電話番号を取得してリストを反復処理する方法を示しています。

```
// Instantiate notify
var notify = new sn_notify.NotifyScoped();

// Retrieve all available phone numbers
var phoneNumbers = notify.getPhoneNumbers();

// Iterate over phone numbers
for (var i = 0; i < phoneNumbers.length; i++) {
 var number = phoneNumbers[i];

 // Perform any actions using each phone number

}
```

NotifyScoped - getShortCodes()

Notify で利用可能なすべての短縮コードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、Notify の短縮コードを取得してリストを反復処理する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Instantiate notify
var notify = new sn_notify.NotifyScoped();

// Retrieve all available shortcodes
var shortCodes = notify.getShortCodes();

// Iterate over phone numbers
for (var i = 0; i < shortCodes.length; i++) {
  var shortCode = shortCodes[i];
  gs.log(shortCode.getNumber());

//perform any actions using each shortcode

}
```

NotifyScoped - getTokens(GlideRecord, record)

WebRTC またはモバイルクライアントで使用するアクティブな電話ドライバーのクライアントトークンを返します。

このメソッドは、現在ログインしているユーザーレコードをクライアントとして使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	Notify クライアントを識別するために使用する GlideRecord (グループレコードやユーザーレコードなど)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	サポートされているドライバーの Web RTC トークン ({driverName1: "token1", driverName2: "token2"}、例: "TwilioDirect":"eyJhxxxx.eyJleHAiOiIxxxx.7fejxxx_mbLxxx" という形式の JSON 文字列

この例は、現在ログインしているユーザーのクライアントトークンを取得する方法を示しています。

```
// get Notify client Tokens per active Notify driver for the currently logged in user
var json = new sn_notify.NotifyScoped().getTokens();

// Parse the JSON that was return into a tokens object
var tokens = JSON.parse(json);

// Log line
gs.log('Notify client tokens for the currently logged in user');

 // iterate over the driver tokens
for (var driver in tokens) {
  gs.log(driver + ' Driver token: ' + tokens[driver]);
}
```

この例は、すべての Notify グループのクライアントトークンを取得する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// instantiate Notify
var notify = new sn_notify.NotifyScoped.Notify();

// get all Notify Groups
var notifyGroup = new GlideRecord("notify_group");
notifyGroup.query();

// iterate over all notify groups
while (notifyGroup.next()) {
  // generate Notify Client tokens per active Notify Driver for this group
  var json = notify.getTokens(notifyGroup);
  var tokens = JSON.parse(json);

  for (var driver in tokens) {
    gs.log(gs.getMessage("Notify Client token for {0} driver and Notify Group '{1}': {2}", [driver,
 notifyGroup.getValue('name'), tokens[driver]]));
  }
}
```

この例は、アクティブな電話ドライバーのクライアントトークンを取得する方法を示しています。

```
var notify = new sn_notify.NotifyScoped();
var now_GR = new GlideRecord('sys_user');
if (now_GR.get(gs.getUserID())) {
  gs.info(notify.getTokens(now_GR));
}
```

出力：

```
{"TwilioDirect":"eyJhxxxx.eyJleHAiOiIxxxx.7fejxxx_mbLxxx"}
```

NotifyScoped - getTokenTTL(文字列 **owner)**

指定された電話ドライバーに対してクライアントセッションがアクティブな状態を維持する、自動タイムアウトまでの最大時間を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
owner	文字列	セッションの長さを取得する対象の電話ドライバーの名前。 有効な値： • Twilio：古いドライバーの場合 • TwilioDirect：新しいドライバーの場合

返される内容

タイプ	説明
整数	セッションの最長時間 (単位：秒)。 デフォルト：1800 秒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、このメソッドと関連する応答を正しく呼び出す方法を示しています。また、無効なドライバーが渡された場合に返されるものも示します。

```
var owner = "TwilioDirect";  // Valid driver
var ttl = SNC.Notify.getTokenTTL(owner);
gs.info("Token TTL for " + owner + " --> " + ttl);

owner = "Abcxyz";  // Invalid driver
ttl = SNC.Notify.getTokenTTL(owner);
// For an invalid driver, we throw NoSuchNotifyDriverException saying that Abcxyzdriver is not
 available
// and return the default value of TTL
gs.info("Token TTL for " + owner + " --> " + ttl);
```

NotifyScoped - hasCapability(文字列 **notifyPhoneNumber,** 文字列 **capability)**

指定された電話番号に指定された機能があるかどうかを判断します。

電話番号に関連付けられた電話ドライバーに、電話のすべての機能のリストが含まれています。

注: ベースシステムでは、Notify JS ドライバーの機能としては「show_speakers」しかありませんが、これは変更可能です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	文字列	指定された機能を確認する電話番号。
capability	文字列	検出対象の機能。文字列テキストが電話内のテキストと完全に一致する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された電話に指定された機能があるかどうかを示すフラグ。 • true：電話に機能がある • false：電話に機能がない

この例では、電話に特定の機能があるかどうかを確認する方法を示します。

```
// Each driver has a defined set of capabilities.

var capability = 'show_speakers';
gs.info(sn_notify.NotifyScoped.hasCapability('+185xxxxxxxx', capability)); // true

capability = 'send_sms';
gs.info(sn_notify.NotifyScoped.hasCapability('+185xxxxxxxx', capability)); // false
```

NotifyScoped - kick(GlideRecord participant)

指定された発信者を現在の Notify 電話会議から除外します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participant	GlideRecord	電話会議から除外する発信者の Notify 参加者 [notify_participant] レコードを含む GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、通話から参加者を除外する方法を示しています。

```
var participant = new GlideRecord('notify_participant');
participant.get('<sys_id>');
if (participant.isValid()) {
    new sn_notify.NotifyScoped().kick(participant);
}
```

NotifyScoped - modifyCall(GlideRecord callRecord, NotifyAction notifyAction)

アクティブな Notify 電話のコールで 1 つ以上のアクティビティを実行します。

コールの動作を変更するには、このメソッドを使用します。たとえば、コールの転送、音声の再生、強制切断などです。

注: このメソッドのスコープ対象の実装では、カスタム Notify アクティビティのみがサポートされます。グローバル実装とは異なり、`NotifyAction` API は提供されません。カスタム通知アクティビティの作成方法の詳細については、「 通知ワークフローアクティビティ 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	アクションを適用するコールの Notify コール [notify_call] レコード。
notifyAction	NotifyAction	コールで実行する 1 つ以上のアクティビティを記述する NotifyAction オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

NotifyScoped - mute(GlideRecord participantRecord)

指定した電話会議の参加者をミュートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord	notify_participant テーブルの、ミュート対象の参加者に対する GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、発信者をミュートする方法を示しています。

```
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
    sn_notify.NotifyScoped.mute(notifyParticipantGr);
}
```

NotifyScoped - queueCall(GlideRecord callRecord)

指定したコールをキューに格納します (保留)。

dequeueCall() メソッドを使用して、キューに格納されたコールを再開します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	保留する Notify コールレコード (notify_call テーブル) の GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var call = new GlideRecord('notify_call');
call.get('<call record sys_id>');
if (call.isValid()) {
    new sn_notify.NotifyScoped().queueCall(call);
}
```

NotifyScoped - sendBulkSMS(NotifyPhoneNumber notifyPhoneNumber, 文字列 toPhoneNumbers, 文字列 messageBody, GlideRecord source)

指定した SMS メッセージを、Notify クライアント (電話番号) の指定されたリストに送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	NotifyPhoneNumber	SMS メッセージの送信元となる電話番号。
toPhoneNumbers	文字列	SMS メッセージの送信先の電話番号のカンマ区切りリスト。 フォーマット：E.164 準拠
messageBody	文字列	送信する SMS テキスト。
source	GlideRecord	インシデントなど、この SMS メッセージを要求したソースレコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	Null

この例では、複数の電話番号に SMS メッセージを送信する (一括 SMS) 方法を示します。

```
var incidentGr = new GlideRecord('incident');
incidentGr.get('active incident sys_id');
if (incidentGr.isValid()) {
    sn_notify.NotifyScoped.sendBulkSMS('+15413970605', ['+919885XXXXXX',
 '+919775XXXXXX'], 'Test automation message', incidentGr);
}
```

NotifyScoped - sendSMS(NotifyPhoneNumber notifyPhoneNumber, 文字列 **toPhoneNumber,** 文字列 **messageBody, GlideRecord source)**

SMS テキストメッセージを E.164 に準拠した電話番号に送信します。

このメソッドは、Notify メッセージ [notify_message] テーブルに新しいレコードを作成し、それをソースレコードに関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	NotifyPhoneNumber	この SMS メッセージの送信先となる Notify の電話番号または短縮コード。
toPhoneNumber	文字列	SMS メッセージの送信先となる E.164 に準拠した電話番号。
messageBody	文字列	SMS テキストメッセージ。
source	GlideRecord	インシデントなど、この SMS メッセージを要求したソースレコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	一意のメッセージ SID。Notify メッセージ [notify_message] レコードに message_id として格納されます。

次の例は、SMS メッセージを送信する方法を示しています。

```
var incidentGr = new GlideRecord('incident');
incidentGr.get('active incident sys_id');
if (incidentGr.isValid()) {
    sn_notify.NotifyScoped.sendSMS('+15413970605', '+919885XXXXXX', 'Test automation
 message', incidentGr);
}
```

NotifyScoped - unmute(GlideRecord participantRecord)

指定した電話会議の参加者のミュート状態を解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord	notify_participant テーブルの、ミュート解除の対象の参加者に対する GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、指定されたコール参加者のミュートを解除する方法を示します。

```
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
    sn_notify.NotifyScoped.unmute(notifyParticipantGr);
}
```

NotifyAction - グローバル

`NotifyAction` API を使用すると、電話通信プロバイダーに送信するアクションを定義できます。

NotifyAction オブジェクトにアクションを追加するには、アクションのタイプごとにそれぞれの add 関数を呼び出します。各 add 関数は、 *`addSay()`* メソッドの SayAction オブジェクトなどの Action オブジェクトを返します。返されるオブジェクトの詳細については、各メソッドの例を参照してください。

注: *`NotifyAction`* API はグローバルアプリケーション内でのみ有効です。スコープ対象のアプリケーションでこのタイプの機能を使用するには、カスタムの Notify ワークフローアクティビティを作成する必要があります。これらのアクティビティの作成の詳細については、「 通知ワークフローアクティビティ 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyAction - addConference()

現在のコールを現在の電話会議に移動する会議アクションを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ConferenceAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。電話会議の名前や、参加者が参加または退席するときの電話会議の動作を定義するには、ConferenceAction オブジェクトを使用します。

この例は、会議アクションを追加して会議の名前を設定する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set its name
var conference = notifyAction.addConference();
conference.setName('Brown Bag: Week 3');
```

NotifyAction - addConference.setEndOnExit(ブーリアン endOnExit)

指定された発信者が電話会議を退出したときに電話会議を終了するかどうかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
endOnExit	ブーリアン	指定された発信者が現在の電話会議を退出したときに電話会議を終了するかどうかを示すフラグ。 • true：指定された発信者が電話会議を退出したときに電話会議を終了する • false：デフォルト。すべての参加者が退出したら電話会議を終了する

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、電話会議アクションを追加し、指定された発信者が退出したら電話会議を終了するように設定する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set the caller that starts the meeting
var conference = notifyAction.addConference();

// retrieve the participant for which the conference call should exit when they leave
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
conference.setEndOnExit(true);
}
```

NotifyAction - addConference.setHangupOnStar(ブーリアン **hangupOnStar)**

参加者が星印 (*) キーを押したときに電話会議を終了するかどうかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hangupOnStar	ブール	参加者が星印 (*) キーを押したら電話会議を終了するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：電話会議を終了する • false：デフォルト。電話会議を終了しない

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、会議アクションを追加して電話会議を記録する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set the hang up action
var conference = notifyAction.addConference();
conference.setHangupOnStar(true);
```

NotifyAction - addConference.setMuted(ブーリアン **muted)**

指定した発信者を現在の電話会議内でミュートするかどうかを定義します。

このメソッドを呼び出さない場合、デフォルトで発信者はミュートされません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
muted	ブーリアン	指定した発信者を現在の電話会議内でミュートするかどうかを示すフラグ。 • true：発信者をミュートする必要あり • false：デフォルト。発信者をミュートしない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、会議アクションを追加して指定した発信者をミュートする方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set it to mute the specified participant
var conference = notifyAction.addConference();

var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
conference.setMuted(true);
}
```

NotifyAction - addConference.setName(文字列 **name)**

現在の電話会議の名前を指定された名前に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	現在の電話会議に関連付ける名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、会議アクションを追加して電話会議の名前を設定する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set its name
var conference = notifyAction.addConference();

conference.setName('Brown Bag: Week 3');
```

NotifyAction - addConference.setRecord(ブーリアン **record)**

関連付けられた電話会議を記録するかどうかを定義します。

このメソッドを呼び出さない場合、デフォルトで電話会議は記録されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	ブーリアン	現在の電話会議を記録するかどうかを示すフラグ。 • true：電話会議の記録を開始する • false：デフォルト。電話会議は録音されません。記録中の場合は記録が停止されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、会議アクションを追加して電話会議を記録する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set it to be recorded
var conference = notifyAction.addConference();
conference.setRecord(true);
```

NotifyAction - addConference.setStartOnEnter(ブーリアン **startOnEnter)**

指定された発信者が電話会議に参加したときに電話会議を開始するかどうかを定義します。

デフォルトでは、発信者が 2 人以上いれば必ず電話会議が開始されます。特定の発信者が参加したときにのみ電話会議が開始されるようにするには、他の発信者それぞれに対してこのメソッドを呼び出し、値を「false」に設定する必要があります。そうすると、目的のユーザーが電話会議に参加するまで電話会議は開始されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startOnEnter	ブーリアン	選択された発信者が現在の電話会議に参加したら電話会議を開始するかどうかを示すフラグ。 • true：デフォルト。指定された発信者が電話会議に参加したら電話会議を開始する。 • false：指定された発信者が追加された後に電話会議を開始する

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、電話会議アクションを追加し、指定された発信者が参加するまで電話会議が開始しないように設定する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a conference call action and set the caller that starts the meeting
var conference = notifyAction.addConference();

// retrieve the participant for which the conference call should start when they arrive
var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

if (notifyParticipantGr.isValid) {
conference.setStartOnEnter(true);
}
```

NotifyAction - addDial()

指定された電話番号または Notify クライアントにコールを転送します。

addDial アクションを作成したら、関連する電話番号 (`setPhoneNumber()`) または Notify クライアント (`setClientRecord()`) も設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
DialAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。

この例では、発信コールを行ってコールを記録する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party – this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();

// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');

// Invoke setRecord(Boolean record) to record the call to this new number +919765xxxxxxx
dialAction.setRecord(true);
```

NotifyAction - addDial.setCallerID(文字列 callerID)

発信コールの発信者 ID を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callerID	文字列	発信コールに設定する発信者識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、発信コールを行ってコールのタイムアウトを設定する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party – this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();

// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');

// Set the caller ID
dialAction.setCallerID('Planning Conf Call');
```

NotifyAction - addDial.setClientRecord(文字列 **tableName,** 文字列 **sysID)**

Notify の発信者レコードと発信者の一意の識別子を検索するテーブルを指定して、現在の発信者を Notify の発信者に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	目的の発信者の情報を含むテーブルの名前。
sysID	文字列	目的の Notify 発信者の一意の識別子 (sys_id)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、setClientRecord() を使用して現在の発信者を Notify の発信者に設定する方法を示します。

```
// set up a dial action to forward the
// call to the specified client
var action = new SNC.NotifyAction();
var dial = action.addDial();
dial.setClientRecord(notifyClientRecord.getTableName(), notifyClientRecord.getUniqueValue());
dial.setTimeout(activity.vars.timeout);
dial.setRecord(activity.vars.record);
```

NotifyAction - addDial.setDTMF(文字列 **value)**

コールが接続されたときに再生する DTMF トーンを定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	コールが接続されたときに再生する有効な DTMF の番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、発信コールを行ってコールの接続時に再生する DTMF トーンを定義する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party - this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();

// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');

// DTMF tones to play when call connects
dialAction.setDTMF("1246AF");
```

NotifyAction - addDial.setHangupOnStar(ブーリアン **hangupOnStar)**

星印 (*) キーが押されたときにコールを終了するかどうかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
hangupOnStar	ブーリアン	星印 (*) キーが押されたときにコールを終了するかどうかを示すフラグ。 • true：コールを終了する • false：コールを終了しない

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、発信コールを行って切断キーを星印に設定する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party – this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');

// End call by pressing star
dialAction.setHangupOnStar(true);
```

NotifyAction - addDial.setPhoneNumber(文字列 **phoneNumber)**

発信先の電話番号を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
phoneNumber	文字列	発信先の E.164 準拠の電話番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、発信コールを行ってコールのタイムアウトを設定する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party – this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();

// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');
```

NotifyAction - addDial.setRecord(ブーリアン **record)**

発信コールを記録するかどうかを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record		発信コールを記録するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：発信コールを記録する • false：発信コールを記録しない

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、発信コールを行ってコールを記録する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party – this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();

// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');

// Record the call
dialAction.setRecord(true);
```

NotifyAction - addDial.setTimeout(整数 timeout)

発信コールがタイムアウトするまでの時間を秒単位で設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeout	整数	発信コールがタイムアウトするまでの秒数。デフォルト：30

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、発信コールを行ってコールのタイムアウトを設定する方法を示します。

```
// Initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addDial() to connect to another party – this returns an object of type DialAction
var dialAction = notifyAction.addDial();

// Call setPhoneNumber(String phoneNumber)in DialAction.java to specify the phone number
 to dial
dialAction.setPhoneNumber('+919765xxxxxxx');

// Set the number of seconds to wait before timing out
dialAction.setTimeout(45);
```

NotifyAction - addGather()

指定したインタラクティブ電話メニューを発信者の画面に表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GatherAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。GatherAction オブジェクトを使用して、ユーザーの画面に表示するメニュー設定とオプションを定義します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// present the user with a menu
var gather = notifyAction.addGather();
gather.setNumberOfDigits(1);    // the user can type 1 digit
gather.setFinishKey('#');       // # or *, useful for > 1 digit
gather.setTimeout(10);          // time to enter answer, in seconds

// add first menu item
var usSay = gather.addSay();
usSay.setText('Press 1 for english');
usSay.setLanguage('en-US');

// add second menu item
var nlSay = gather.addSay();
nlSay.setText('Kies 2 voor Nederlands');
nlSay.setLanguage('nl-NL');

// add third menu item
var frSay = gather.addSay();
frSay.setText('Choisissez 3 pour le français.');
frSay.setLanguage('fr-FR');

// and finish off with an applause
var play = gather.addPlay();
play.setURL('http://
www.wavsource.com/snds_2015-04-12_5971820382841326/sfx/applause_y.wav');
```

NotifyAction - addGather.addPlay()

コール中にオーディオファイルを再生します。

サポートされている子メソッドの説明については、NotifyAction `addPlay()` メソッドを参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
PlayAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。PlayAction オブジェクトを使用して、オーディオファイルの URL とオーディオをループさせる回数を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Create the gather action object
var gather = notifyAction.addGather();

// Play an audio file
var play = gather.addPlay();
play.setURL('http://
www.wavsource.com/snds_2015-04-12_5971820382841326/sfx/applause_y.wav');
```

NotifyAction - addGather.addSay()

コール中に読み上げるテキスト読み上げを定義します。

サポートされている子メソッドの説明については、NotifyAction *addSay()* メソッドを参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
SayAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。SayAction オブジェクトを使用して、読み上げるテキストと言語を定義します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// present the user with a menu
var gather = notifyAction.addGather();
gather.setNumberOfDigits(1);    // the user can type 1 digit
gather.setTimeout(20);          // time to enter answer, in seconds

// add first menu item
var gatherSay = gather.addSay();
gatherSay.setText('Press 1 for english');
gatherSay.setLanguage('en-US');
```

NotifyAction - addGather.setFinishKey(文字列 finishKey)

入力の終了を示すために発信者が入力するキーを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
finishKey	文字列	発信者の入力の終了を示すキー。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 0 ～ 9 • # (デフォルト) • *

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、収集アクションを追加して、発信者入力の終了を示すキーを定義する方法を示しています。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

var gather = notifyAction.addGather();
gather.setNumberOfDigits(4);    // the user can type four digit
gather.setFinishKey('#');       // # or *, useful for > 1 digit
```

NotifyAction - addGather.setNumberOfDigits(整数 **numberOfDigits)**

収集する桁数を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
numberOfDigits	整数	収集する桁数。ゼロは無効な値です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、収集アクションを追加し、収集するキーストロークの回数を定義する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// present the user with a menu
var gather = notifyAction.addGather();
gather.setNumberOfDigits(4);    // the user can type four digit
gather.setFinishKey('#');       // # or *, useful for > 1 digits
gather.setTimeout(20);          // time to enter answer, in seconds
```

NotifyAction - addGather.setTimeout(整数 **timeout)**

入力の収集がタイムアウトするまでの時間を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeout	整数	発信者の入力がタイムアウトするまでに待機する秒数。デフォルト：10

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、収集アクションを追加し、入力のタイムアウトの値を定義する方法を示しています。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// present the user with a menu
var gather = notifyAction.addGather();
gather.setNumberOfDigits(4);    // the user can type 1 digit
gather.setFinishKey('#');       // # or *, useful for > 1 digits
gather.setTimeout(20);          // time to enter answer, in seconds
```

NotifyAction - addHangUp()

アクティブな通話を終了します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HangUpAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// hang up
notifyAction.addHangUp();
```

NotifyAction - addQueue()

コールをキューに入れて保留します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
QueueAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。QueueAction オブジェクトを使用して、キュー名、およびキューへの追加と取り出しの動作を定義します。

この例は、指定したキューにコールを追加する方法を示しています。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// queue the call
var queue = notifyAction.addQueue();
queue.setName('my queue');
```

この例は、キューからコールを取り出す方法を示しています。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// dequeue the call
var queue = notifyAction.addQueue();
queue.setDequeue(true);
```

NotifyAction - addQueue.setDequeue(ブーリアン **dequeue)**

現在のコールキューからコールを取り出します (「保留」の解除)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dequeue	ブーリアン	現在のコールをキューから取り出すかどうかを示すフラグ。 • true：コールをキューから取り出す • false：コールをキューに入れておく

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、キューからコールを取り出す方法を示しています。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// dequeue the call
var queue = notifyAction.addQueue();
queue.setDequeue(true);
```

NotifyAction - addQueue.setName(文字列 **name)**

キューに関連付けられる名前を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	キューに関連付ける名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、キューの名前を定義する方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// queue the call
var queue = notifyAction.addQueue();
queue.setName('my queue');
```

NotifyAction - addPlay()

コール中にオーディオファイルを再生します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
PlayAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。PlayAction オブジェクトを使用して、オーディオファイルの URL とオーディオをループさせる回数を定義します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a play action
var play = notifyAction.addPlay();
play.setURL('http://www.moviesounds.com/2001/imsorry.wav');
play.setLoop(1);
```

NotifyAction - addPlay.setLoop(整数 loop)

オーディオファイルを再生する (ループする) 回数を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
loop	整数	オーディオファイルの再生回数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a play action
var play = notifyAction.addPlay();
play.setURL('http://www.moviesounds.com/2001/imsorry.wav');
play.setLoop(2);
```

NotifyAction - addPlay.setURL(文字列 url)

再生するオーディオファイルを取得する URL を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	再生するオーディオファイルの URL。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a play action
var play = notifyAction.addPlay();
play.setURL('http://www.moviesounds.com/2001/imsorry.wav');
play.setLoop(1);
```

NotifyAction - addRecord()

現在の NotifyAction オブジェクトに、コールを記録するアクションを追加します。

コールが完了するか、指定された終了キー (`setFinishKey()`) が押されると、記録が自動的に終了します。記録したものは、関連付けられたコールの notify_record テーブルに格納されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、コールを記録する方法を示します。

```
// First we initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Call addRecord() of NotifyAction – This returns an object of type RecordAction
var recordAction = notifyAction.addRecord();

// Optional. Define the key that callers use to stop the recording
recordAction.setFinishKey('#'); // Stop the call recording when caller presses the '#' key.
```

NotifyAction - addRecord.setFinishKey(文字列 **finishKey)**

記録を終了するキーを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
finishKey	文字列	記録を終了するキー。 有効な値： • 0 ～ 9 • # (デフォルト) • *

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールを記録してコール終了キーを設定する方法を示します。

```
// First we initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Then we call addRecord() of NotifyAction
var recordAction = notifyAction.addRecord();

// Set the key that terminates the recording
recordAction.setFinishKey('#'); // This means that we stop the call recording when user
 presses the '#' key.
```

NotifyAction - addRecord.setMaxDuration(整数 **seconds)**

記録の最大長を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
seconds	整数	記録の最長時間 (単位：秒)。デフォルト：3600

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールを記録してコール終了キーを設定する方法を示します。

```
// First we initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Then we call addRecord() of NotifyAction
var recordAction = notifyAction.addRecord();

// Set the maximum length of the recording
recordAction.setMaxDuration(4800);
```

NotifyAction - addRecord.setTimeout(整数 **timeout)**

記録が終了するまでの無音の秒数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeout	整数	記録が終了するまでのコールの無音の秒数。デフォルト：10

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールを記録して記録のタイムアウトの値を設定する方法を示します。

```
// First we initialize NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Then we call addRecord() of NotifyAction
var recordAction = notifyAction.addRecord();

// Set the recoding timeout value
recordAction.setTimeout(360);
```

NotifyAction - addReject()

着信コールを拒否します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
RejectAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。RejectAction オブジェクトを使用して、コールを拒否する理由を定義します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// reject the call
var rejectAction = notifyAction.addReject();
rejectAction.setReason('busy'); // 'busy' or 'rejected'
```

NotifyActon - addReject.setReason(文字列 reason)

コールが拒否された理由を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
reason	文字列	コールが拒否された理由。 有効な値： • busy • rejected 他のすべての値は無視されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// reject the call
var rejectAction = notifyAction.addReject();
rejectAction.setReason('busy'); // 'busy' or 'rejected'
```

NotifyAction - addSay()

コール中に読み上げるテキスト読み上げを定義します。

テキスト読み上げでは複数の言語がサポートされます。利用可能な言語は電話プロバイダーによって異なります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
SayAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。SayAction オブジェクトを使用して、読み上げるテキストと言語を定義します。

この例では、複数の言語でテキストを読み上げる方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a say action to say something in US English
var usSay = notifyAction.addSay();
usSay.setText('Welcome. I can speak english');
usSay.setLanguage('en-US');

// add a say action to say something in Dutch
var nlSay = notifyAction.addSay();
nlSay.setText('Ik spreek ook vloeiend nederlands');
nlSay.setLanguage('nl-NL');

// and german
var deSay = notifyAction.addSay();
deSay.setText('Und ich kan auch deutsch sprechen');
deSay.setLanguage('de-DE');
```

NotifyAction - addSay.setLanguage(文字列 **language)**

テキストを読み上げる言語を定義します。

このメソッドを *setText()* メソッドと併用して、読み上げる際の言い回しを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
言語	文字列	関連するテキストを読み上げる際の言語を定義する ISO 3166 言語コード。「en-US」や「nl-NL」など。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、複数の言語でテキストを読み上げる方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a say action to say something in US English
var usSay = notifyAction.addSay();
usSay.setText('Welcome. I can speak english');
usSay.setLanguage('en-US');

// add a say action to say something in Dutch
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var nlSay = notifyAction.addSay();
nlSay.setText('Ik spreek ook vloeiend nederlands');
nlSay.setLanguage('nl-NL');

// and german
var deSay = notifyAction.addSay();
deSay.setText('Und ich kan auch deutsch sprechen');
deSay.setLanguage('de-DE');
```

NotifyAction - addSay.setText(文字列 text)

現在のコール内で読み上げるテキストを定義します。

このメソッドを `setLanguage()` メソッドと併用して、指定したテキストを読み上げる際の言語を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	現在のコール内で読み上げるテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、複数の言語でテキストを読み上げる方法を示します。

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a say action to say something in US English
var usSay = notifyAction.addSay();
usSay.setText('Welcome. I can speak english');
usSay.setLanguage('en-US');

// add a say action to say something in Dutch
var nlSay = notifyAction.addSay();
nlSay.setText('Ik spreek ook vloeiend nederlands');
nlSay.setLanguage('nl-NL');

// and german
var deSay = notifyAction.addSay();
deSay.setText('Und ich kan auch deutsch sprechen');
deSay.setLanguage('de-DE');
```

NotifyAction - addSMS()

SMS メッセージを送信します。

注: アクティブなコールでこの関数を使用する場合は、返された SMSAction オブジェクトに対して `setTo` 関数を呼び出す必要はありません。SMS は自動的に発信者に送信されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
SMSAction	NotifyAction オブジェクトに追加されたアクション。SMSAction オブジェクトを使用して、メッセージテキストと、メッセージの送信先の電話番号を定義します。

```
// Instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// Define where to send the SMS to
var number = new GlideElementPhoneNumber();
number.setPhoneNumber('+31612345678', true);

// Add an SMS action
var sms = notifyAction.addSMS();
sms.setMessage('Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.');
sms.setTo(number);
```

NotifyAction - addSMS.setMessage(文字列 **message)**

送信する SMS メッセージのテキストを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	送信する SMS メッセージのテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// define where to send the sms to
var number = new GlideElementPhoneNumber();
number.setPhoneNumber('+31612345678', true);

// add a SMS action
var sms = notifyAction.addSMS();
sms.setMessage('Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.');
sms.setTo(number);
```

NotifyAction - addSMS.setTo(文字列 **to)**

SMS メッセージの送信先となる電話番号を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
to	文字列	SMS メッセージの送信先となる E.164 に準拠した電話番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// instantiate NotifyAction
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// define where to send the sms to
var number = new GlideElementPhoneNumber();
number.setPhoneNumber('+31612345678', true);

// add a SMS action
var sms = notifyAction.addSMS();
sms.setMessage('Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.');
sms.setTo(number);
```

NotifyAction - append(NotifyAction action)

指定された NotifyAction オブジェクトを現在のクライアントの NotifyAction オブジェクトに追加します。

NotifyAction には、ターミナルと非ターミナルの 2 つのタイプがあります。クライアントの NotifyAction オブジェクトにターミナルアクションを追加すると、それ以上のアクションを追加できません。非ターミナルアクションは次のとおりです。

- PlayAction
- RecordAction
- SayAction
- SMSAction

他のすべての NotifyAction はターミナルです。ターミナルアクションの後に別の NotifyAction を追加しようとすると、コールが失敗します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	NotifyAction	現在の発信者の NotifyAction オブジェクトに追加する NotifyAction オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyAction - fromJson(文字列 json)

JSON 文字列から `NotifyAction` オブジェクトを逆シリアル化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
json	文字列	`NotifyAction` オブジェクトの JSON 文字列表現。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、NotifyAction オブジェクトを逆シリアル化する方法を示します。

```
var json = ".... some json obtained from toJson ....";

// instantiate notify action
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// deserialize and reconstruct the notify action instance
notifyAction.fromJson(json);
```

この例では、NotifyAction オブジェクトをシリアル化および逆シリアル化する方法を示します。

```
// instantiate notify action
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a queue
var queue = notifyAction.addQueue();
queue.setName('myQueueName');
queue.setDequeue(false);

// serialize to json
var json = notifyAction.toJson();
gs.log('serialization result: ' + json);

// instantiate a new notify action
var newAction = new SNC.NotifyAction();

// deserialize the json generated above
newAction.fromJson(json);

// serialize the new object and log the result
newJson = newAction.toJson();
gs.log('new serialization result: ' + newJson);
gs.log('the same: ' + (json == newJson));
```

出力：*** Script: serialization result: {"fClassName":"NotifyAction","fActions":[{"fClassName":"QueueAction","fDequeue":true,"fQueueName":"myQueueName"}]} *** Script: new serialization result: {"fClassName":"NotifyAction","fActions":[{"fClassName":"QueueAction","fDequeue":true,"fQueueName":"myQueueName"}]} *** Script: the same: true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyAction - setCallRecord(GlideRecord callRecord)

後続のアクションを追加する Notify コールのレコードを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callRecord	GlideRecord	アクションを追加する発信者のレコード (notify_call テーブル内) を含む GlideRecord。この発信者は、このメソッドが別の発信者で再度呼び出されるまで影響を受け続けます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、アクションを追加する対象の発信者を設定する方法を示しています。

```
public NotifyAction runIncomingCallWorkflow(NotifyPhoneNumber
 notifyPhoneNumber, GlideRecord callRecord) throws NoWorkflowConfiguredException,
 NoSuchNotifyGroupRecordException {
   NotifyAction notifyAction = runWorkflow(notifyPhoneNumber, COL_INCOMING_CALL_WF,
 callRecord);
   notifyAction.setCallRecord(callRecord);
   return notifyAction;
}
```

NotifyAction - toJson()

`NotifyAction` オブジェクトを JSON 文字列にシリアル化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	この NotifyAction オブジェクトの JSON 表現。

この例では、NotifyAction オブジェクトをシリアル化する方法を示します。

```
// instantiate notify action
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add one or more notify actions
// ...

// and serialize to json
var json = notifyAction.toJson();
```

この例では、NotifyAction オブジェクトをシリアル化および逆シリアル化する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// instantiate notify action
var notifyAction = new SNC.NotifyAction();

// add a queue
var queue = notifyAction.addQueue();
queue.setName('myQueueName');
queue.setDequeue(false);

// serialize to json
var json = notifyAction.toJson();
gs.log('serialization result: ' + json);

// instantiate a new notify action
var newAction = new SNC.NotifyAction();

// deserialize the json generated above
newAction.fromJson(json);

// serialize the new object and log the result
newJson = newAction.toJson();
gs.log('new serialization result: ' + newJson);
gs.log('the same: ' + (json == newJson));
```

出力：*** Script: serialization result: {"fClassName":"NotifyAction","fActions":[{"fClassName":"QueueAction","fDequeue":true,"fQueueName":"myQueueName"}]} *** Script: new serialization result: {"fClassName":"NotifyAction","fActions":[{"fClassName":"QueueAction","fDequeue":true,"fQueueName":"myQueueName"}]} *** Script: the same: true

NotifyConferenceUtil：スコープ指定、グローバル

`NotifyConferenceUtil` API は、Zoom や Webex などのさまざまなテレフォニーサービスプロバイダーの通知カンファレンスと SMS メッセージを管理するためのメソッドを提供します。

`NotifyConferenceUtil` API を使用すると、次のことができます。

- 新しい電話会議を作成する
- 電話番号またはユーザー ID によって参加者を追加する
- 電話会議から参加者を除外する
- 電話会議で参加者をミュート状態にする
- 電話会議で参加者のミュート状態を解除する
- 指定されたサービスプロバイダーの機能を取得する
- 電話会議を終了する

この API は、スコープ指定のスクリプトでもグローバルのスクリプトでも使用できます。この API を使用するには、個別のサブスクリプションが必要な Conference Notify プラグイン (com.snc.notify) をアクティブ化する必要があります。このプラグインのアクティブ化の詳細については、「通知のアクティブ化」を参照してください。

NotifyConferenceUtils - NotifyConferenceUtils()

NotifyConferenceUtils オブジェクト (コンストラクター) をインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
function () {
 var confGR = new GlideRecord('notify_conference_call');
 confGR.get('76d3364d0b5133008e64aabcb4673a6d');

 var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
 var actionResult = confUtils.addToConferenceByPhoneNumber("+917799555331", confGR)
 if (actionResult.status)
  gs.info('Participant has been added to conference');
 else {
  gs.info('join operation failed');
  actionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
   gs.info(msg);
  });
  actionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
   gs.info(msg);
  })
 }
})();
```

NotifyConferenceUtils - addToConferenceByPhoneNumber(文字列 **toNumber, GlideRecord confGR)**

参加者を識別する電話番号を使用して、指定された電話会議に参加者を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
toNumber	文字列	電話会議に追加する参加者の電話番号。
confGR	GlideRecord	指定された参加者を追加する電話会議の GlideRecord。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call]

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	会議アクションの結果。
	
	<action>.status：会議アクションのステータス。
	
	• データタイプ：ブーリアン
	• 可能な値：
	  ○ true：会議アクションが成功しました
	  ○ false：会議アクションに失敗しました
	
	<action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• データタイプ：文字列のアレイ <action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function () {
 var confGR = new GlideRecord('notify_conference_call');
 confGR.get('76d3364d0b5133008e64aabcb4673a6d');

 var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
 var actionResult = confUtils.addToConferenceByPhoneNumber("+917799555331", confGR)
 if (actionResult.status)
  gs.info('Participant has been added to conference');
 else {
  gs.info('join operation failed');
  actionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
   gs.info(msg);
  });
  actionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
   gs.info(msg);
  })
 }
})();
```

NotifyConferenceUtils - addToConferenceByUserId(文字列 **userId, GlideRecord confGR)**

一意のユーザー識別子を使用して、渡された GlideRecord によって参照される電話会議に参加者を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userId	文字列	指定された電話会議に追加する参加者のSys ID。 テーブル： ユーザー [sys_user]
confGR	GlideRecord	指定された参加者を追加する電話会議の GlideRecord。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	会議アクションの結果。 <action>.status：会議アクションのステータス。 • データタイプ：ブーリアン • 可能な値： ○ true：会議アクションが成功しました ○ false：会議アクションに失敗しました <action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
(function () {
 var confGR = new GlideRecord('notify_conference_call');
 confGR.get('76d3364d0b5133008e64aabcb4673a6d');

 var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
 var actionResult = confUtils.addToConferenceByUserId(gs.getUserID(), confGR)
 if (actionResult.status)
  gs.info('Participant has been added to conference');
 else {
  gs.info('join operation failed');
  actionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
   gs.info(msg);
  });
  actionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
   gs.info(msg);
  })
 }
})();
```

NotifyConferenceUtils - doConferenceAction(文字列 **action,** オブジェクト **data)**

電話会議の開始/終了や、電話会議への参加者の追加、除外、ミュート、またはミュート解除などの指定された電話会議アクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しい電話会議を開始し、このメソッドを 1 回呼び出すことで複数の参加者を追加するか、メソッドを複数回呼び出すことで通話を開始して参加者を個別に管理することができます。さらに、渡されたデータオブジェクトを使用して、次のようにメソッドを設定できます。

- 電話会議レコードのポインターを、電話会議のディスカッションのトピックであるインシデントや問題といった特定のレコード (ソースレコード) に保存します。
- ソースレコードの複数の電話会議を許可または禁止します。
- 電話会議に参加していた参加者を、ソースレコードの [作業メモ] フィールドに自動的に記録します。
- 参加者が会議からの発信コールに応答したときにメッセージを読み上げます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	文字列	実行する電話会議アクションを定義します。 利用可能な電話会議アクションは次のとおりです。 • end: *data.confId*で識別されたカンファレンスコールを終了します。 • join: *data.items* 配列で指定された参加者を、*data.confId*で識別されたカンファレンスに追加します。 • kick: *data.items* アレイで指定された参加者を、*data.confId*で識別されたカンファレンスから削除します。 • multiJoin：*data.items* アレイで指定された複数の参加者を *data.confId* で識別された電話会議に追加します。 • multiKick: *data.items* 配列で指定された参加者を、*data.confId*で識別されたカンファレンスから削除します。 • multiMute:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*配列で指定された参加者をミュートします。 • multiUnmute:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*配列で指定された参加者のミュート状態を解除します。 • ミュート:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*アレイで指定された参加者をミュートします。 • selfJoin：現在ログインしているユーザーを電話会議に追加します (*data.items* のエントリは必要ありません) • start: *data.confId*で識別されたカンファレンスコールを開始します。 • ミュート解除:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*配列で指定された参加者のミュート状態を解除します。
data	オブジェ	電話会議を説明するオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クト	
data.addToWorkNotes	ブール	関連するレコードの作業メモフィールドに電話会議に含まれた参加者に関する情報を追加するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*`data.table`* および *`data.sysId`* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、作業メモを追加するレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • selfJoin • 開始
data.allowMulticonference	ブール	特定のレコードに対して一度に複数の電話会議を許可するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*`data.table`* および *`data.sysId`* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、複数の電話会議を許可されているレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.confId	文字列	カンファレンスコールのSys_id。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call] このパラメーターが必要なアクション： • end • join • multiJoin • selfJoin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: メソッドが通知カンファレンス参加者 [notify_participant] テーブルからこの情報を取得するため、ミュート、ミュート解除、キックなどの参加者アクションでは、このパラメーターを設定する必要はありません。
data.fromNumber	文字列	電話会議のために呼び出すサービスプロバイダーの番号。 この値は、Notify 電話番号 [notify_number] テーブルの [Number] または [Phone number] 列で見つけます。 このパラメーターが必要なアクション： • start
data.isNewConference	ブール	新規の電話会議か既存の電話会議かを示すフラグ。 有効な値： • true：新規の電話会議 • false：既存の電話会議 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.items	アレイ	電話会議に含める各参加者に関する情報。 有効なアレイ値： • ID:ユーザーのSys_id。ユーザー [sys_User] テーブルにあります。 有効なアクション：join、multiJoin、start • notifyParticipantId：Notify 参加者の Sys ID。Notify 参加者 [notify_participant] テーブルにあります。 有効なアクション： join、kick、multiJoin、mute、start、unmute • phoneNumber：参加者の電話番号。この値が *id* または *notifyParticipantId* とともに渡された場合、この値はユーザー/参加者レコードの電話番号より優先され、コールを発信するために使用されます。 有効なアクション：join、multiJoin、start

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• email：参加者のメールアドレス。 有効なアクション：join、multiJoin、start
data.message	文字列	ユーザーがコールに応答したときに読み上げられるメッセージ (「P1 インシデントが作成されました。インスタンスにログインしてください」など)。 このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • 開始
data.serviceProvider	文字列	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。 このパラメーターが必要なアクション： • すべて
data.sysId	文字列	カンファレンスに関連付けるソースレコードのSys_id。 たとえば、特定のインシデントまたは問題について話し合うためにカンファレンスコールが開かれる場合は、インシデントまたは問題レコードのsys_idをこの値に入力します。このsys_idは、NotifyConference [notify_conference_call] テーブルの [ソース] 列に格納され、後で追跡できます。 このパラメーターは、*`data.Table`*、*`data.addToWorkNotes`*、および *`allowMulticonference`* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start
data.table	文字列	電話会議に関連付けるソースレコードのを含むテーブル。ソースレコードは、「インシデント」や「問題」など、電話会議でのディスカッションのトピックである任意のレコードです。 このテーブル名は NotifyConference コール [notify_conference_call] テーブルの [Table] 列に保存され、追跡できます。 このパラメーターは、*`data.sysId`*、*`data.addToWorkNotes`*、および

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		allowMulticonference パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	会議アクションの結果。
	
	<action>.status：会議アクションのステータス。
	
	• データタイプ：ブーリアン
	• 可能な値：
	  ○ true：会議アクションが成功しました
	  ○ false：会議アクションに失敗しました
	
	<action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ
	
	<action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ
	
	<action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ

```
(function (confId) {
 var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
 var data = confUtils.getConferenceInputDataTemplate();
 data.table = 'incident';
 data.sysId = '1234';
 data.addToWorkNotes = false;
 data.confId = confId;
 data.message = 'p1 incident has been created';
 data.fromNumber = 'twilio/Telephony driver number';
 data.items.push({ id: 'user3SysId', phoneNumber: '+917799555332' });
 data.items.push({ id: 'user4SysId', email: 'yln99518@gmail.com' });

 var result = confUtils.doConferenceAction('start', data);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (result.status) {
 gs.info('Start conference action succeeded');
} else
 gs.info('Start conference action failed');

result.errorMessages.forEach(function (msg) {
 gs.info(msg);
});
result.warnMessages.forEach(function (msg) {
 gs.info(msg);
});
result.successMessages.forEach(function (msg) {
 gs.info(msg);
});
})('activeConfSysId');
```

NotifyConferenceUtils - getConferenceInputDataTemplate()

`doConferenceAction()` メソッドで使用する JSON データテンプレートを返します。このテンプレートを使用すると、データオブジェクトが自動的に構造化されるため、手動で作成する必要はありません。

このメソッドを呼び出してから、`doConferenceAction()` メソッドを呼び出します。目的の電話会議アクションに対して、テンプレート内で目的のパラメーターを設定し、`doConferenceAction()` コールでテンプレートを渡します。各アクションの有効なパラメータの詳細については、 doConferenceAction()を参照してください。

注: これはヘルパーメソッドです。このオブジェクトを手動で構築し、そのオブジェクトを `doConferenceAction()` メソッドに渡す方法でも、同じ結果が得られます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
data	電話会議を説明するオブジェクト。
data.addToWorkNotes	関連するレコードの作業メモフィールドに電話会議に含まれた参加者に関する情報を追加するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、`data.table` および `data.sysId` パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、作業メモを追加するレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• selfJoin • 開始
data.allowMultconference	特定のレコードに対して一度に複数の電話会議を許可するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、複数の電話会議を許可されているレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.confId	カンファレンスコールのSys_id。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call] このパラメーターが必要なアクション： • end • join • multiJoin • selfJoin 注: メソッドが通知カンファレンス参加者 [notify_participant] テーブルからこの情報を取得するため、ミュート、ミュート解除、キックなどの参加者アクションでは、このパラメーターを設定する必要はありません。
data.fromNumber	電話会議のために呼び出すサービスプロバイダーの番号。 この値は、Notify 電話番号 [notify_number] テーブルの [Number] または [Phone number] 列で見つけます。 このパラメーターが必要なアクション： • start
data.isNewConference	新規の電話会議か既存の電話会議かを示すフラグ。 有効な値： • true：新規の電話会議 • false：既存の電話会議 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	このパラメーターが有効なアクション： • start
data.items	電話会議に含める各参加者に関する情報。 有効なアレイ値： • ID:ユーザーのSys_id。ユーザー [sys_User] テーブルにあります。 有効なアクション：join、multiJoin、start • notifyParticipantId：Notify 参加者の Sys ID。Notify 参加者 [notify_participant] テーブルにあります。 有効なアクション： join、kick、multiJoin、mute、start、unmute • phoneNumber：参加者の電話番号。この値が *id* または *notifyParticipantId* とともに渡された場合、この値はユーザー/参加者レコードの電話番号より優先され、コールを発信するために使用されます。 有効なアクション：join、multiJoin、start • email：参加者のメールアドレス。 有効なアクション：join、multiJoin、start
data.message	ユーザーがコールに応答したときに読み上げられるメッセージ (「P1 インシデントが作成されました。インスタンスにログインしてください」など)。 このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • 開始
data.serviceProvider	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。 このパラメーターが必要なアクション： • すべて
data.sysId	カンファレンスに関連付けるソースレコードのSys_id。 たとえば、特定のインシデントまたは問題について話し合うためにカンファレンスコールが開かれる場合は、インシデントま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	たは問題レコードのsys_idをこの値に入力します。このsys_id は、NotifyConference [notify_conference_call] テーブルの [ソース] 列に格納され、後で追跡できます。 このパラメーターは、*data.Table*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start
data.table	電話会議に関連付けるソースレコードのを含むテーブル。ソースレコードは、「インシデント」や「問題」など、電話会議でのディスカッションのトピックである任意のレコードです。 このテーブル名は NotifyConference コール [notify_conference_call] テーブルの [Table] 列に保存され、追跡できます。 このパラメーターは、*data.sysId*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start

```
(function (confId) {
 var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
 var data = confUtils.getConferenceInputDataTemplate();
 data.confId = confId;
 var result = confUtils.doConferenceAction('end', data);
 if (result.status) {
  gs.info('Conference call has been ended');
 } else
  gs.info('End conference call action failed');

 result.errorMessages.forEach(function (msg) {
  gs.info(msg);
 });
 result.warnMessages.forEach(function (msg) {
  gs.info(msg);
 });
 result.successMessages.forEach(function (msg) {
  gs.info(msg);
 });
})('activeConfSysId');
```

NotifyConferenceUtils - getServiceProvidersCapabilities()

インスタンス内のすべての電話通信サービスプロバイダーのドライバーの機能を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される可能性のある機能には以下のようなものがあります。

- archive：終了後に会議をアーカイブする
- beepOnLeave：参加者が電話会議から退出したときに「ビープ」音を再生する
- beepOnJoin：参加者が電話会議に参加したときに「ビープ」音を再生する
- end：特定された電話会議を終了する
- filesharing：参加者間でファイルを共有可能にする
- join：電話会議に参加者を追加する
- kick：電話会議から参加者を除外する
- multiJoin：電話会議に複数の参加者を追加する
- multiKick：電話会議から複数の参加者を除外する
- muteOnJoin：電話会議への参加者の初回参加時にその参加者をミュートする
- multiUnmute：電話会議に対して複数の参加者のミュートを解除する
- record：電話会議を記録する
- recording：電話会議の記録中に画面上のインジケーターを表示する
- screenSharing：参加者の画面をグループと共有可能にする
- selfJoin：現在ログインしているユーザーを電話会議に追加する
- speaking：現在発言しているユーザーについて画面にメッセージを表示する
- start：識別された電話会議を開始する
- unmute：電話会議で参加者のミュート状態を解除する

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	各ドライバー機能のステータスのキーと値のペア。 有効な値： • isSupported = 0：機能はサポートされていない • isSupported = 1：機能はサポートされている

インスタンス内のすべての電話通信サービスプロバイダーのドライバーの機能を一覧表示します。

```
(function () {
 var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
 var providerToCapability = confUtils.getServiceProvidersCapabilites();
 for (var provider in providerToCapability) {
  gs.info('{0} supported capabilities \n\n', provider);
  var capabilities = providerToCapability[provider]
  for (var cap in capabilities)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  if(confUtils.isActionSupported(capabilities[cap].isSupported))
   gs.info('"{0}" action supported', cap);
  else
   gs.info("'{0}' action is not supported by this conference driver", cap);
 }
})();
```

出力：このメソッドは、インスタンス内のアクティブな電話通信サービスプロバイダーごとに次のようなノードを返します。

```
{
   "Telephony": {
      "start": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "end": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "selfJoin": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "join": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "multiJoin": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "mute": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "multiMute": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "unmute": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "multiUnmute": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "kick": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "multiKick": {
         "isSupported": 1,
         "meta": {}
      },
      "record": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "speaking": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "recording": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "screenSharing": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "fileSharing": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "archive": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "muteOnJoin": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "beepOnJoin": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      },
      "beepOnLeave": {
        "isSupported": 0,
        "meta": {}
      }
    }
}
```

NotifyConferenceUtils - isActionSupported(数字 **action)**

Notify 会議アクションが電話通信サービスプロバイダーによってサポートされているかどうかを判断します。

このメソッドを使用するには、まず *`getServiceProviderCapabilities()`* メソッドを呼び出す必要があります。このメソッドは、インスタンスで設定された各サービスプロバイダーに対して実行可能な Notify 会議アクションそれぞれの可用性に関する情報を含むオブジェクトを返します。

例：

```
{
   "Telephony": {
      "start": {
        "isSupported": 1,
        "meta": {}
      },
      "end": {
        "isSupported": 1,
        "meta": {}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "selfJoin": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "join": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "multiJoin": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "mute": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "multiMute": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "unmute": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "multiUnmute": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "kick": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "multiKick": {
       "isSupported": 1,
       "meta": {}
    },
    "record": {
       "isSupported": 0,
       "meta": {}
    },
    "speaking": {
       "isSupported": 0,
       "meta": {}
    },
    "recording": {
       "isSupported": 0,
       "meta": {}
    },
    "screenSharing": {
       "isSupported": 0,
       "meta": {}
    },
    "fileSharing": {
       "isSupported": 0,
       "meta": {}
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "archive": {
         "isSupported": 0,
         "meta": {}
      },
      "muteOnJoin": {
         "isSupported": 0,
         "meta": {}
      },
      "beepOnJoin": {
         "isSupported": 0,
         "meta": {}
      },
      "beepOnLeave": {
         "isSupported": 0,
         "meta": {}
      }
   }
}
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	数字	特定のアクションおよびサービスプロバイダーの *`getServiceProvidersCapabilities()`* メソッドによって返される *`isSupported`* パラメーターの値。 **注:** *`isSupported`* の値はブーリアンのように見えますが、実際には数字です。機能をブーリアン値として評価しないでください。関連する値は将来のバージョンで拡張される可能性があるため、このメソッドを使用してください。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	電話通信サービスプロバイダーが指定されたアクションをサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アクションはサービスプロバイダーによってサポートされている • false：アクションはサービスプロバイダーによってサポートされていない

```
(function () {
  var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
  var providerToCapability = confUtils.getServiceProvidersCapabilites();
    for (var provider in providerToCapability) {
      gs.info('{0} supported capabilities \n\n', provider);
      var capabilities = providerToCapability[provider]
      for (var cap in capabilities)
        if (confUtils.isActionSupported(capabilities[cap].isSupported))
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        gs.info('"{0}" action supported', cap);
      else
        gs.info("'{0}' action is not supported by this conference driver", cap);
   }
})();
```

NotifyConferenceUtils - kickByParticipantGR(GlideRecord notifyParticipantGR)

渡された GlideRecord に関連付けられた参加者を現在の電話会議から除外します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyParticipantGR	GlideRecord	電話会議から除外する参加者の GlideRecord オブジェクト。 テーブル:参加者に通知 [notify_participant]

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	会議アクションの結果。
	
	<action>.status：会議アクションのステータス。
	
	• データタイプ：ブーリアン
	• 可能な値：
	  ○ true：会議アクションが成功しました
	  ○ false：会議アクションに失敗しました
	
	<action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ
	
	<action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ
	
	<action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
(function () {
   var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
   var participantGR = new GlideRecord('notify_participant');  // Participant record contains
 conf call ID
   participantGR.get('validParticipantSysId');
   var actionResult = confUtils.kickByParticipantGR(participantGR);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (actionResult.status)
        gs.info('Participant has been kicked out of conference');
    else {
        gs.info('kick operation failed');
        actionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
            gs.info(msg);
        });
        actionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
            gs.info(msg);
        })
    }
})()
```

NotifyConferenceUtils - muteByParticipantGR(GlideRecord notifyParticipantGR)

渡された GlideRecord に関連付けられた参加者を現在の電話会議でミュートします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyParticipantGR	オブジェクト	ミュートする参加者の GlideRecord オブジェクト。 テーブル:参加者に通知 [notify_participant]

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	会議アクションの結果。
	
	<action>.status：会議アクションのステータス。
	
	• データタイプ：ブーリアン
	• 可能な値：
	  ○ true：会議アクションが成功しました
	  ○ false：会議アクションに失敗しました
	
	<action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ
	
	<action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ
	
	<action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function () {
    var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
    var participantGR = new GlideRecord('notify_participant');
    participantGR.get('validSysId');
    var actionResult = confUtils.muteByParticipantGR(participantGR);
    if (actionResult.status)
        gs.info('Participant has been muted');
    else {
        gs.info('mute operation failed');
        actionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
            gs.info(msg);
        });
        actionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
            gs.info(msg);
        })
    }
})()
```

NotifyConferenceUtils - unmuteByParticipantGR(GlideRecord notifyParticipantGR)

渡された GlideRecord に関連付けられた参加者を現在の電話会議でミュート解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyParticipantGR	GlideRecord	ミュート解除する参加者の GlideRecord オブジェクト。このレコードは Notify 参加者 [notify_participant] テーブルにあります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	会議アクションの結果。 <action>.status：会議アクションのステータス。 • データタイプ：ブーリアン • 可能な値： ○ true：会議アクションが成功しました ○ false：会議アクションに失敗しました <action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• データタイプ：文字列のアレイ

```
(function () {
   var confUtils = new NotifyConferenceUtils();
   var participantGR = new GlideRecord('notify_participant');
   participantGR.get('validSysId');
   var actionResult = confUtils.unmuteByParticipantGR(participantGR);
   if (actionResult.status)
      gs.info('Participant has been Unmuted');
   else {
      gs.info('Unmute operation failed');
      actionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
         gs.info(msg);
      });
      actionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
         gs.info(msg);
      })
   }
})();
```

NotifyJTelephoneDriver - グローバル

`NotifyJsTelephoneDriver` API は、関連する電話通信ドライバーの機能に関する情報を取得するために使用できるメソッドを提供します。

この API はスクリプト化された拡張ポイントであり、*`NotifyUtil - getTelephoneyDriverFromNotifyNumber()`* などの別のメソッドによってオブジェクトが返された場合のみ使用できます。この API を直接呼び出すことはできません。呼び出し元メソッドが特定のドライバーをインターフェイスに関連付けることで、ドライバーの決定の詳細が抽象化されます。利用可能なドライバーにはそれぞれ、*`NotifyJsTelephoneDriver`* API で定義されているものと同じインターフェイスが実装されています。

次のコード例では、*`getTelephoneDriverFromNotifyNumber()`* メソッドが、渡された電話番号によって決定されるドライバーインターフェイス (TwilioNotifyJsTelephoneDriver など) を使用して、この API の実装を返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
        driverName: driver.getName(),
        supportsCall: driver.supportsCall(),
        supportsSMS: driver.supportsSms()
      }
    }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyJsTelephoneDriver 拡張ポイントに関連付けられているドライバーを確認するには、[システム拡張ポイント] > **[global.NotifyJsTelephoneDriver]** の順に移動します。関連するすべてのドライバー実装が [実装] タブに表示されます。

スクリプト拡張ポイントの詳細については、「 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能ポイントを拡張する」を参照してください。

この API を使用するには、Notify [com.snc.notify] プラグインをアクティブ化する必要があります。Twillo などの特定のドライバー実装をアクティブ化するには、そのドライバーに固有のプラグインをアクティブ化する必要があります。

NotifyJsTelephoneNumber - call(オブジェクト **notifyPhoneNumber,** 文字列 **phoneNumber)**

指定された電話番号に電話をかけます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	NotifyPhoneNumber - グローバル	発信元の Notify 電話番号を含む NotifyPhoneNumber レコード。 テーブル:通知電話番号 [notify_number] テーブル。
toPhoneNumber	文字列	発信先の電話番号。 フォーマット：E.164

返される内容

タイプ	説明
なし	

NotifyJsTelephonyDriver - getCapabilities()

電話通信ドライバーの機能のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、関連付けられた電話通信ドライバーの機能を返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
       capabilities: driver.getCapabilities()
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - getMaxSizeForBulkSms(文字列 **phoneNumber)**

渡された Notify 電話番号に関連付けられた電話通信ドライバーが一度に SMS メッセージを送信できる電話番号の最大数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
phoneNumber	文字列	関連付けられたドライバーが 1 回の一括 SMS メッセージで送信できる電話番号の最大数を確認する Notify 電話番号。

返される内容

タイプ	説明
数字	1 回の一括 SMS 配信で SMS メッセージを送信できる電話番号の最大数。

この例では、関連付けられた電話通信ドライバーの 1 回の一括 SMS メッセージで送信できる電話番号の最大数を返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
       return {
       maxSmsNumbers: driver.getMaxSizeForBulkSMS(notifyNumber)
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - getPhoneNumber(文字列 **phoneNumber)**

指定された電話番号の Notify 電話番号レコードを返します。

指定された電話番号が Notify 電話番号 [notify_number] テーブルにない場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
通知電話番号 API	指定された電話番号に関連付けられた Notify 電話番号レコード。

この例では、電話通信ドライバーを取得し、指定された電話番号に関連する Notify 電話番号レコードを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
       phoneNumberRecord: driver.getPhoneNumber(notifyNumber)
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - getPhoneNumbers()

現在の電話通信ドライバーに関連付けられているすべての Notify 電話番号のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のドライバーに関連付けられているすべての Notify 電話番号のカンマ区切りリスト。

この例では、電話通信ドライバーを取得して、現在の電話通信ドライバーに関連付けられている Notify 電話番号のリストを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
       phoneNumbers: driver.getPhoneNumbers()
      }
    }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyJsTelephonyDriver - isActive()

現在の電話通信ドライバーがアクティブかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の電話通信ドライバーがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ドライバーはアクティブです。 • false：ドライバーは非アクティブです。

この例では、電話通信ドライバーを取得し、現在の電話通信ドライバーがアクティブかどうかを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
        active: driver.isActive()
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - kick(GlideRecord participantRecord)

指定された発信者を現在の Notify 電話会議から除外します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord - グローバル	電話会議から除外する発信者の Notify 参加者 [notify_participant] レコードを含む GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーの場合にのみ返されます。発信者がコールから除外されなかった理由を説明するエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、関連付けられた発信者を現在の電話会議内でミュートします。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
      notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

      if (notifyParticipantGr.isValid) {
        driver.kick(notifyParticipantGr)
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - mute(GlideRecord participantRecord)

指定された発信者を現在の Notify 電話会議内でミュートします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord - グローバル	電話会議内でミュートする発信者の Notify 参加者 [notify_participant] レコードを含む GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーの場合にのみ返されます。発信者がミュートされなかった理由を説明するエラーメッセージ。

この例では、関連付けられた発信者を現在の電話会議内でミュートします。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
      notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

      if (notifyParticipantGr.isValid) {
        driver.mute(notifyParticipantGr)
    }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyJsTelephonyDriver - sendAutonomousBulkSms(オブジェクト **notifyPhoneNumber,** アレイ **toPhoneNumber,** 文字列 **message, GlideRecord source)**

指定された電話番号のリストに、指定されたショートメッセージサービス (SMS) のメッセージを送信します。

さらに、必要に応じて、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードを SMS メッセージに関連付けることもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	送信するメッセージ。
notifyPhoneNumber	NotifyPhoneNumber - グローバル	一括 SMS メッセージを送信している電話番号を含むレコード。
source	GlideRecord - グローバル	オプション。Notify メッセージ [notify message] テーブル内の関連する SMS メッセージレコードの [ソース] フィールドに格納するインシデントの GlideRecord。これにより、当該の SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードが SMS メッセージにリンクされます。 デフォルト：なし。このパラメーターが渡されない場合、この情報は追跡されません。
toPhoneNumbers	アレイ	SMS メッセージを受信するデバイスの電話番号のリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、自律的な一括 SMS を送信する方法を示します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {

    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - sendSMS(NotifyPhoneNumber notifyPhoneNumber, 文字列 **toPhoneNumber,** 文字列 **messageBody)**

指定された電話番号に、指定されたショートメッセージサービス (SMS) のメッセージを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notifyPhoneNumber	NotifyPhoneNumber - グローバル	SMS メッセージを送信している電話番号を含む Notify 電話番号レコード。 テーブル:電話番号の通知 [notify_number]
toPhoneNumber	文字列	SMS メッセージの送信先の電話番号。 フォーマット：E.164 準拠
message	文字列	SMS メッセージで送信するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

NotifyJsTelephonyDriver - supportsAutonomousBulkSms(文字列 **phoneNumber)**

指定された Notify 電話番号が自律的な一括 SMS メッセージを処理できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された Notify 電話番号が自律的な一括 SMS をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：自律的な一括 SMS をサポートしています。 • false：自律的な一括 SMS をサポートしていません。

この例では、電話通信ドライバーを取得し、現在の電話通信ドライバーが自律的な一括 SMS をサポートしているかどうかを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
        supportsBulkSMS: driver.supportsAutonomousBulkSms(notifyNumber)
      }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - supportsCall()

現在の電話通信ドライバーが通話を処理できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の電話通信ドライバーが通話をサポートするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ドライバーは通話をサポートしています。 • false：ドライバーは通話をサポートしていません。

この例では、電話通信ドライバーを取得し、現在の電話通信ドライバーが通話をサポートしているかどうかを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
        supportsCall: driver.supportsCall()
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - supportsCallOverWebRtc()

指定された Notify の電話番号が WebRTC (リアルタイム通信) を使用してブラウザーに発信できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された Notify 電話番号が WebRTC を使用したブラウザーへの発信をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：WebRTC をサポートしています。 • false：WebRTC をサポートしていません。

この例では、電話通信ドライバーを取得し、そのドライバーが WebRTC を使用したブラウザーへの発信をサポートしているかどうかを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
        supportsWebRTC: driver.supportsCallOverWebRtc(notifyNumber)
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - supportsSMS()

現在の電話通信ドライバーが SMS メッセージを処理できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の電話通信ドライバーが SMS をサポートするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ドライバーは SMS をサポートしています。 • false：ドライバーは SMS をサポートしていません。

この例では、電話通信ドライバーを取得し、そのドライバーが SMS をサポートしているかどうかを返します。

```
getDriverDetails('<notify_number>');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      return {
        supportsSMS: driver.supportsSMS()
      }
    }
}
```

NotifyJsTelephonyDriver - unmute(GlideRecord participantRecord)

指定された発信者を現在の Notify 電話会議内でミュート解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participantRecord	GlideRecord - グローバル	電話会議内でミュートする発信者の Notify 参加者 [notify_participant] レコードを含む GlideRecord オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーの場合にのみ返されます。発信者がミュートされなかった理由を説明するエラーメッセージ。

この例では、関連付けられた発信者を現在の電話会議内でミュートします。

```
getDriverDetails('<notify_number>');

function getDriverDetails(notifyNumber) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (!notifyNumber || !nUtil.validateOutboundNotifyNumber(notifyNumber))
    return;
  var driver = nUtil.getTelephonyDriverFromNotifyNumber(notifyNumber);
    if (driver) {
      var notifyParticipantGr = new GlideRecord('notify_participant');
      notifyParticipantGr.get('active participant sys id');

      if (notifyParticipantGr.isValid) {
        driver.unmute(notifyParticipantGr)
    }
}
```

NotifyNow (レガシー) - グローバル

従来の *NotifyNow* API には、メールの送信、SMS メッセージの送信、およびカンファレンスコールの設定を行う機能があります。

システム上のアプリケーションで通知機能を使用する場合に、この API を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: この API はレガシー通知機能に含まれています。現在の Notify 機能に含まれる API については、*Notify*、*NotifyAction*、*NotifyPhoneNumber*、および *NotifyClient* API を参照してください。

NotifyNow - addConferenceCallParticipant(文字列 **conferenceCall,** 文字列 **participant)**

アドホック ユーザーを進行中のカンファレンスに追加します。

メソッドが参加者パラメーターのための電話番号で呼び出され、電話番号と一致する sys_user レコードが 1 つだけある場合、その sys_user レコードは参加者に関連付けられます。電話番号が sys_user レコード内にあるため、参加者の電話番号フィールドは空白のままになります。電話番号と一致する複数の sys_user レコードがある場合、または結果がない場合は、参加者の電話番号フィールドが入力され、ユーザーが不明であるため sys_user へ保存される参照はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
conferenceCall	文字列または GlideRecord	アクティブなカンファレンスの sys_id または GlideRecord です。
participant	文字列または GlideRecord	E.164 準拠の電話番号、または E.164 準拠の電話番号を持つユーザーの sys_id または GlideRecord です。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	カンファレンスに追加された新しい参加者の参加者レコードです。

```
// add a new participant by conference call sys_id (string) and phone number (string)
var nn = new SNC.NotifyNow();
gs.log(nn.addConferenceCallParticipant('d193b242eb020100a04d4910f206fe39',
 '+31612345678'));
```

```
// add a new participant by conference call sys_id (string) and user record (GlideRecord)
var user = new GlideRecord('sys_user');
user.query('user_name', 'myUserName');
if (user.hasNext() && user.next()) {
    var nn = new SNC.NotifyNow();
    gs.log(nn.addConferenceCallParticipant('d193b242eb020100a04d4910f206fe39', user));

    // you could have added the user by sys_id as well:
    // nn.addConferenceCallParticipant('d193b242eb020100a04d4910f206fe39',
 user.getValue('sys_id'));
} else {
    gs.log('no such user');
}
```

```
// add a new participant by conference call record (GlideRecord) and phone number (string)
var conferenceCall = new GlideRecord('notifynow_conference_call');
conferenceCall.query('title', 'IA0001001');
if (conferenceCall.hasNext() && conferenceCall.next()) {
    var nn = new SNC.NotifyNow();
    gs.log(nn.addConferenceCallParticipant(conferenceCall, '+31612345678'));
} else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.log('no such conference call');
}
```

NotifyNow - convertLocalPhoneNumberToE164(文字列 **userID,** 文字列 **phoneNumber)**

ユーザーの場所に基づいて、市内電話番号を E.164 準拠の電話番号に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userID	文字列	場所情報を取得する sys_user レコードの sys_id です。
phoneNumber	文字列	電話番号です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	E.164 準拠の電話番号です。

```
var localPhoneNumber = '01784 221600';
var userName = 'Heath Vanalphen';

var user = new GlideRecord('sys_user');
user.get('name',userName);
var E164Number = new
 SNC.NotifyNow().convertLocalPhoneNumberToE164(user.getUniqueValue(),
 localPhoneNumber);
gs.log('converted: ' + localPhoneNumber + ' to ' + E164Number + ' based on ' +
 user.getValue('name') +
    '\'s location (' + user.getValue('location') + ')');
```

NotifyNow - getConferenceCallParticipants(文字列 **conferenceCallId,** ブール **isCallable)**

カンファレンスの参加者をすべて返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
conferenceCallId	文字列	カンファレンスの ID です。
isCallable	ブーリアン	呼び出すことができるユーザー (True) または呼び出すことができないユーザー (False) のいずれかのみを返すためのオプションのフラグです。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	参加者です。

```
var nn = new SNC.NotifyNow();
var user = nn.getConferenceCallParticipants('c2e91710eb120100f34087b9d106fe37');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
while (user.hasNext() && user.next()) {
    if (user.getValue('participant')) {
        gs.log('user: ' + user.getValue('sys_id'));
    } else {
        gs.log('phone number: ' + user.getValue('phone_number'));
    }
}
```

```
var nn = new SNC.NotifyNow();
var user = nn.getConferenceCallParticipants('c2e91710eb120100f34087b9d106fe37', true);

while (user.hasNext() && user.next()) {
    if (user.getValue('participant')) {
        gs.log('user: ' + user.getValue('sys_id'));
    } else {
        gs.log('phone number: ' + user.getValue('phone_number'));
    }
}
```

```
var conferenceCallId = '32b11430eb1201003cf587b9d106feb8';

// get all participants
gs.log('all conference call participants:');
var nn = new SNC.NotifyNow();
var user = nn.getConferenceCallParticipants(conferenceCallId);
gs.log(user);

// get all callable participants
gs.log('all conference call participants we can call:');
user = nn.getConferenceCallParticipants(conferenceCallId, true);
gs.log(user);

// get all un callable participants
gs.log('all conference call participants that are already in an active session and whom we
 cannot call:');
user = nn.getConferenceCallParticipants(conferenceCallId, false);
gs.log(user);
```

NotifyNow - getFrequentlyCalledUsers(Number limit)

頻繁に呼び出される多数のユーザーを、制限パラメーターまでアルファベット順に返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
limit	番号	結果の最大数です。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	アルファベット順に並べられた頻繁に呼び出されるユーザー。

```
var nn = new SNC.NotifyNow();
var fc = nn.getFrequentlyCalledUsers(10);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
while (fc.hasNext() && fc.next()) {
    gs.log("got user " + fc.getValue('name') + ' - ' + fc.getValue('sys_id'));
}
```

NotifyNow - getPreferredE164SMSNumber(GlideRecord ユーザー)

ユーザーの優先する SMS メッセージの E.164 に準拠した電話番号を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー	GlideRecord または文字列	E.164 準拠の電話番号を取得するユーザーのユーザー レコードまたは sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	E.164 準拠の電話番号または null です。

```
var userID = "<user sys_id>";
var E164Number = new SNC.NotifyNow().getPreferredE164SMSNumber(userID);
gs.log('the preferred phone number for sending SMS notifications is ' + E164Number + ' for
 user with id: ' + userID);
```

NotifyNow - getPreferredE164VoiceNumber(GlideRecord ユーザー)

ユーザーの優先する音声通話の E.164 に準拠した電話番号を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー	GlideRecord または文字列	E.164 準拠の電話番号を取得するユーザーのユーザー レコードまたは sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	E.164 準拠の電話番号または null です。

```
var userID = "<user sys_id>";
var E164Number = new SNC.NotifyNow().getPreferredE164VoiceNumber(userID);
gs.log('the preferred phone number for setting up voice calls is ' + E164Number + ' for user
 with id: ' + userID);
```

NotifyNow - getPreferredEmailAddress(GlideRecord user)

ユーザーの優先メールアドレスを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ユーザー	GlideRecord または文字列	メールアドレスを取得するユーザーのユーザー レコードまたは sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メールアドレスまたは null です。

```
var userID = "some user sys id";
var email = new SNC.NotifyNow().getPreferredEmailAddress(userID);
gs.log('the preferred email address for sending email notifications is ' + email + ' for user with id: ' + userID);
```

NotifyNow - getReadyState()

通知が正しく設定されているかどうかを示します。

このメソッドにアクセスできるのは、notifynow_admin ロールを持つアドミニストレーターまたはユーザーのみです。これ以外のロールを持つユーザーがスクリプトでこの関数を実行しようとすると、False というメッセージが送信されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	通知が正しく設定されている場合は True、それ以外の場合は False です。

```
var nn = new SNC.NotifyNow();
gs.log(((nn.getReadyState()) ? "OK" :  "NOT OK"));
```

NotifyNow - getStatus()

Notify 構成の現在のステータスを返します。

このメソッドにアクセスできるのは、notifynow_admin ロールを持つアドミニストレーターまたはユーザーのみです。これ以外のロールを持つユーザーがスクリプトでこの関数を実行しようとすると、未承認というメッセージが送信されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	可能なステータスメッセージの 1 つ。 ステータス　説明 NO_NUMBER_MESSAGE　アカウントに電話番号が設定されていません。アカウントの電話番号を NO_ENDPOINTS_MESSAGE　アカウントのエンドポイントが正しく設定されていません。アカウン ACCOUNT_OK_MESSAGE　アカウントは有効であり、使用可能です。 ACCOUNT_NO_AUTH　Twilio AuthToken が無効です。 ACCOUNT_NOT_CONFIGURED　Twilio AccountSID または AuthToken が無効です。

```
var nn = new SNC.NotifyNow();
gs.log(nn.getStatus());
```

NotifyNow - initiateConferenceCall(文字列**[] conferenceCallParticipants,** 文字列 **conferenceCallTitle)**

新しいカンファレンスコールを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
conferenceCallParticipants	文字列	sys_user テーブルまたは E.164 準拠の電話番号から sys_ids によって識別される 1 人以上のユーザーであるカンファレンス参加者です。
conferenceCallTitle	文字列	カンファレンスのタイトルです。このパラメーターの最大長は 40 文字です。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	カンファレンスレコード、またはエラーがあった場合は nullです。

これにより、オプションのソースレコードパラメータを使用せずに参加者用の E.164 準拠の電話番号でカンファレンスが開始され、SMS またはメールではカンファレンスの詳細が送信されません。

```
var participants = ['+31205655548', '+31205655552', '+31652825393'];
// set up conference call
var nn = new SNC.NotifyNow();
var conferenceCall = nn.initiateConferenceCall(participants, "testing12");
gs.log('started conference call: ' + conferenceCall.getUniqueValue());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyNow - initiateConferenceCall(文字列**[] conferenceCallParticipants,** 文字列 **conferenceCallTitle, GlideRecord sourceRecord,** ブール **private)**

新しいカンファレンスコールを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
conferenceCallParticipants	文字列	sys_user テーブルまたは E.164 準拠の電話番号から sys_ids によって識別される 1 人以上のユーザーであるカンファレンス参加者です。
conferenceCallTitle	文字列	カンファレンスのタイトルです。このパラメーターの最大長は 40 文字です。
sourceRecord	GlideRecord	インシデントまたは問題番号などのカンファレンスに関連付けるソースレコード。
private	ブーリアン	カンファレンスが非公開であるかどうかをコントロールする値。この値のデフォルトは False です。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	カンファレンスレコード、またはエラーがあった場合は nullです。

これにより、E.164 に準拠した電話番号を持つ参加者と sys_user テーブルの参加者によるカンファレンスが開始され、SMS および電子メールでカンファレンスの詳細がすべての参加者に送信されます。

```
// define phone number participants
var participants = ['+31205655548', '+31205655552', '+31652825393'];

// we also want to add two Dutch sys_user participants
var user = new GlideRecord('sys_user');
user.addNotNullQuery('mobile_phone');
user.addQuery('mobile_phone', 'STARTSWITH', '+316');
user.setLimit(2);
user.query();

// add users to the participant array
while (user.hasNext() && user.next()) {
 gs.log('adding user ' + user.getValue('name') + ' with phone number ' +
        user.getValue('mobile_phone') + ' to the participant array');
 participants.push(user.getUniqueValue());
}

// define a source record to associate with the conference call
var source = new GlideRecord("cmdb_ci");
source.query("asset_tag", "P1000167");
if (source.hasNext() && source.next()) {
 // set up conference call
 var nn = new SNC.NotifyNow();
 var conferenceCall = nn.initiateConferenceCall(participants, "testing 1 2", source);

 // check if the conference call was successfully created
 if (conferenceCall != null) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 gs.log('started conference call: ' + conferenceCall.getUniqueValue());
} else {
 gs.log('could not start the conference call :(');
}
}
```

NotifyNow - isCallable(文字列 participant)

ユーザーがコール可能かどうかを決定します。

ユーザーは、コール可能な有効な電話番号を持っている必要があります。すでにアクティブなセッションにいるユーザーは、コール可能ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participant	文字列または GlideRecord	sys_user レコードまたは notifynow_participant レコード、または E.164 準拠の電話番号です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	この参加者を呼び出すことができるかどうか。

```
var nn = new SNC.NotifyNow();
gs.log('by number: ' + nn.isCallable('+31612345678'));

var user = GlideRecord('sys_user');
user.query('sys_id', '13d39544eb5201003cf587b9d106fea9');
if (user.hasNext() && user.next())
  gs.log('by user: ' + nn.isCallable(user));

var participant = GlideRecord('notifynow_participant');
participant.query('sys_id', '33b11430eb1201003cf587b9d106feb9');
if (participant.hasNext() && participant.next())
  gs.log('by participant: ' + nn.isCallable(participant));
```

NotifyNow - isSMSCapable()

Twilio アカウントに関連付けられた電話番号で SMS メッセージを送信できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Twilio アカウントに関連付けられた電話番号で SMS メッセージを送信できるかどうか。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.log('The twilio number is SMS capable: ' + ((new SNC.NotifyNow().isSMSCapable()) ? 'yes' :
 'no'));
```

NotifyNow - isSMSCapable(文字列 **userID)**

ユーザーが SMS メッセージを送信できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userID	文字列	SMS 対応の電話番号を確認する対象となるユーザーの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが SMS メッセージを送信できるかどうか。

```
gs.log('the user is able to send SMS messages (e.g. has a SMS device): ' + ((new
 SNC.NotifyNow().isSMSCapable('<user sys_id>')) ?
    'yes' : 'no'));
```

NotifyNow - isVoiceCapable()

Twilio アカウントに関連付けられた電話番号が電話を設定できるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Twilio アカウントに関連付けられた電話番号が電話を設定できるかどうか。

```
gs.log('the Twilio number is Voice capable: ' + ((new SNC.NotifyNow().isVoiceCapable()) ?
 'yes' : 'no'));
```

NotifyNow - isVoiceCapable(文字列 **userID)**

ユーザーが音声通話を行うことができるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userID	文字列	音声通話対応の電話番号を確認する対象となるユーザーの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ユーザーが音声通話対応の電話番号を持っているかどうか。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.log('the user is able to send SMS messages (e.g. has a SMS device): ' +
    ((new SNC.NotifyNow().isVoiceCapable('someuserid')) ? 'yes' : 'no'));
```

NotifyNow - kick(GlideRecord participant)

カンファレンスから参加者を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participant	GlideRecord	通話から削除するカンファレンス参加者です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	参加者が削除された場合は True、それ以外の場合は False です。

```
var participantId = "<participant sys_id>";
var participant = new GlideRecord('notifynow_participant');
participant.get(participantId);
if (participant.isValid()) {
    // kick participant
    result = new SNC.NotifyNow().kick(participant);
    gs.log('participant kicked: ' + result);
}
```

NotifyNow - mute(GlideRecord participant)

カンファレンスコールで参加者をミュート状態にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participant	GlideRecord	ミュート状態にするカンファレンス参加者です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	参加者がミュート状態になっていた場合は True、それ以外の場合は False です。

```
var participantId = "<participant sys_id>";
var participant = new GlideRecord('notifynow_participant');
participant.get(participantId);
if (participant.isValid()) {
    // mute participant
    result = new SNC.NotifyNow().mute(participant);
    gs.log('participant muted: ' + result);
}
```

NotifyNow - sendEmailQuestion(文字列 emailAddress, 文字列 question, GlideRecord sourceRecord, 文字列 emailSubject)

メールの質問をメールアドレスに送信します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

sendEmailQuestion メソッドは質問本文を作成し、ユーザーが選択肢を示すためにリンクをクリックする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
emailAddress	文字列	質問の送信先のメールアドレスです。
question	文字列または GlideRecord	送信する質問レコードまたは質問レコードの sys_id です。
sourceRecord	GlideRecord	インシデントなどの SMS 質問に関連付けるオプションのソースレコード。
emailSubject	文字列	デフォルトのメールの件名を上書きするためのオプションのテキストです。

返される内容

タイプ	説明
文字列	会話の sys_id です。

この例では、デフォルトのメールの件名を使用して実証しています。

```
var user = GlideRecord("sys_user");
user.get("email", "someone@somedomain.com");

new SNC.NotifyNow().sendEmailQuestion(user.getValue('email'),
 "b6b34500bf3111003cf585ce2c0739ce", user);
```

この例では、ドット連結を使用し、ソースレコードとメールの件名を指定します。

```
new SNC.NotifyNow().sendEmailQuestion("someone@somedomain.com",
 "b6071733bf1111003cf585ce2c07390f", current,
      "Please answer this question");
```

この例では、ドット連結を使用し、メールの件名を指定しますが、ソース レコードは指定しません。

```
new SNC.NotifyNow().sendEmailQuestion("someone@somedomain.com",
 "b6071733bf1111003cf585ce2c07390f",
      "Please answer this question");
```

NotifyNow - sendSMS(文字列 **phoneNumber,** 文字列 **smsBody)**

SMS メッセージを E.164 に準拠した携帯電話番号に送信します。

通知は国際電話番号をサポートしています。SMS メッセージの送信をサポートしていない番号でこのメソッドを使用すると、エラーがログに記録されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
phoneNumber	文字列	メッセージの送信先の E.164 に準拠した電話番号です。
smsBody	文字列	送信するメッセージ、最大 1600 文字です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
new SNC.NotifyNow().sendSMS("+31612345678", "This is a message without source record");
```

NotifyNow - sendSMS(文字列 **phoneNumber,** 文字列 **smsBody, GlideRecord source)**

SMS メッセージを E.164 に準拠した携帯電話番号に送信します。

通知は国際電話番号をサポートしています。SMS メッセージの送信をサポートしていない番号でこのメソッドを使用すると、エラーがログに記録されます。

関連項目：SMS の詳細設定

パラメーター

名前	タイプ	説明
phoneNumber	文字列	メッセージの送信先の E.164 に準拠した電話番号です。
smsBody	文字列	送信するメッセージ、最大 1600 文字です。
ソース	GlideRecord	この SMS メッセージに関連付けるソースレコード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var source = new GlideRecord("my_table");
source.query("my_field", "my_value");

if (source.hasNext() && source.next()) {
    // send a text message
    var nn = new SNC.NotifyNow();
    var message = "this is just a test";
    var number = "+31612345678";
    nn.sendSMS(number, message, source);
}
```

この例では、ドット連結と現在のレコードをソース レコードとして使用しています。

```
new SNC.NotifyNow().sendSMS("+31612345678", "this is a test", current);
```

NotifyNow - sendSMSQuestion(文字列 **phoneNumber,** 文字列 **question, GlideRecord sourceRecord)**

SMS 質問を送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
phoneNumber		メッセージの送信先の E.164 に準拠した電話番号です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
question	文字列または GlideRecord	送信する質問レコードまたは質問レコードの sys_id です。
sourceRecord		インシデントなどの SMS 質問に関連付けるオプションのソースレコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	会話の sys_id。SMS が正常に送信されなかった場合は null です。

```
var question = new GlideRecord("notifynow_question");
question.query();

// get the first question
if (question.hasNext() && question.next()) {
 // send the sms question
       var number = "+31612345678";
 var nn = new SNC.NotifyNow();
 nn.sendSMSQuestion(number, question.getUniqueValue(), current);
}
```

NotifyNow - umute(GlideRecord participant)

カンファレンスコールで参加者のミュート状態を解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
participant	GlideRecord	ミュート解除するミュート状態のカンファレンス参加者です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	参加者がミュート解除されている場合は true、それ以外の場合は false。

```
var participantId = "<participant sys_id>";
var participant = new GlideRecord('notifynow_participant');
participant.get(participantId);
if (participant.isValid()) {
    // unmute participant
    result = new SNC.NotifyNow().unmute(participant);
    gs.log('participant unmuted: ' + result);
}
```

NotifyPhoneNumber - グローバル

`NotifyPhoneNumber` API を使用すると、Notify 電話番号に関する情報をクエリーできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SNC 名前空間内でグローバルの `NotifyPhoneNumber` クラスとその関連メソッドにアクセスします。

NotifyPhoneNumber - getDialCode()

Notify 電話番号の国際ダイヤルコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ある国の国際ダイヤルコード。

この例では、電話番号のダイヤルコードを取得する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getDialCode());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで `getDialCode()` メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - getDialCode() を使用します。

NotifyPhoneNumber - getID()

電話通信プロバイダーによって定義されたこの電話番号の ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	電話通信プロバイダー内の番号の識別子。

この例では、電話番号に固有の識別子を取得する方法を示します。

```
var numbers = SNC.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getID());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getID()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - getID() を使用します。

NotifyPhoneNumber - getNumber()

現在の Notify 発信者の電話番号を数値で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	E.164 準拠の電話番号。

この例では、Notify 発信者の電話番号を取得する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getNumber());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getNumber()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - getNumber() を使用します。

NotifyPhoneNumber - getOwner()

この電話番号に関連付けられた電話通信プロバイダーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	番号に関連付けられた電話通信プロバイダー、すなわち Twilio。

この例では、指定された電話番号を所有する電話通信サービスを取得する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getOwner());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getOwner()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - getOwner() を使用します。

NotifyPhoneNumber - getTerritory()

電話番号に関連付けられている国を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	電話番号が属する国の名前。

この例では、Notify 発信者の国を取得する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getTerritory());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *getTerritory()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - getTerritory() を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyPhoneNumber - isShortCode()

現在の Notify 電話番号が短縮コードかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在の Notify 電話番号が短縮コードかどうかを示すフラグ。 • true：電話番号は短縮コードです。 • false：電話番号は短縮コードではありません。

この例では、現在の Notify 電話番号が短縮コードかどうかを確認する方法を示します。

```
GlideRecord notifyNumber = new GlideRecord(TABLE_NOTIFY_NUMBER);
notifyNumber.query(COL_NUMBER, notifyPhoneNumber.getNumber());

if (!notifyNumber.next()) {
  notifyNumber.initialize();
  notifyNumber.setValue(COL_OWNER, notifyPhoneNumber.getOwner());
  if (notifyPhoneNumber.isShortCode()) {
    notifyNumber.setValue(COL_SHORT_CODE, notifyPhoneNumber.getNumber());
  } else {
    notifyNumber.setValue(COL_PHONE_NUMBER, notifyPhoneNumber.getNumber());
  }
```

自動翻訳

NotifyPhoneNumber - supportsConferenceCall()

Notify 電話番号が電話会議をサポートするかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が電話会議をサポートするかどうかを示す値。 • true：電話番号は電話会議をサポートしている • false：電話番号は電話会議をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が電話会議をサポートしているかどうかを確認する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsConferenceCall());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsConferenceCall()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsConferenceCall() を使用します。

NotifyPhoneNumber - supportsIncomingPhoneCall()

Notify 電話番号が通話の受信をサポートするかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が着信電話をサポートするかどうかを示す値。 • true：電話番号は着信電話をサポートする • false：電話番号は着信電話をサポートしない

この例では、Notify 発信者が着信電話を受信できるかどうかを確認する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsIncomingPhoneCall());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsIncomingPhoneCall()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsIncomingPhoneCall() を使用します。

NotifyPhoneNumber - supportsIncomingSMS()

Notify 電話番号が SMS メッセージの受信をサポートしているかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が着信 SMS メッセージの受信をサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号が着信 SMS メッセージの受信をサポートしている • false：電話番号が着信 SMS メッセージの受信をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が着信 SMS メッセージを受信できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsIncomingSMS());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsIncomingSMS()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsIncomingSMS() を使用します。

NotifyPhoneNumber - supportsOutgoingPhoneCall()

Notify 電話番号が通話の発信をサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が通話の発信をサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号は通話の発信をサポートしている • false：電話番号は通話の発信をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が通話を発信できるかどうかを確認する方法を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsOutgoingPhoneCall());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsOutgoingPhoneCall()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsOutgoingPhoneCall() を使用します。

NotifyPhoneNumber - supportsOutgoingSMS()

Notify 電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしている • false：電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が SMS メッセージを発信できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsOutgoingSMS());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsOutgoingSMS()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsOutgoingSMS() を使用します。

NotifyPhoneNumber - supportsRecording()

Notify 電話番号が通話の記録をサポートしているかどうかを判断します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が通話の記録をサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号は通話の記録をサポートしている • false：電話番号は通話の記録をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が通話を記録できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsRecording());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsRecording()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsRecording() を使用します。

NotifyPhoneNumber - supportsWebRTC()

Notify 電話番号が、WebRTC の実装などでのブラウザーへのコールをサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号がブラウザーへのコールをサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号はブラウザーへのコールをサポートしている • false：電話番号はブラウザーへのコールをサポートしていない

この例では、Notify 発信者がブラウザー間のコールを送受信できるかどうかを判断する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var numbers = SNC.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsWebRTC());
}
```

スコープ対応

スコープ対象のアプリケーションで *supportsWebRTC()* メソッドを使用するには、対応するスコープ指定のメソッド Scoped NotifyPhoneNumber - supportsWebRTC() を使用します。

NotifyPhoneNumber - スコープ指定

NotifyPhoneNumber API を使用すると、Notify 電話番号に関する情報をクエリーできます。

sn_notify 名前空間で、スコープ対象の *NotifyPhoneNumber* API とその関連メソッドを実行します。

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - getDialCode()

Notify 電話番号の国際ダイヤルコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ある国の国際ダイヤルコード。

この例では、電話番号のダイヤルコードを取得する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getDialCode());
}
```

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - getID()

電話通信プロバイダーによって定義されたこの電話番号の ID を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	電話通信プロバイダー内の番号の識別子。

この例では、電話番号に固有の識別子を取得する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getID());
}
```

スコープ指定の **NotifyPhoneNumber - getNumber()**

現在の Notify 発信者の電話番号を数値で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	E.164 準拠の電話番号。

この例では、Notify 発信者の電話番号を取得する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getNumber());
}
```

スコープ指定の **NotifyPhoneNumber - getOwner()**

この電話番号に関連付けられた電話通信プロバイダーを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	番号に関連付けられた電話通信プロバイダー、すなわち Twilio。

この例では、指定された電話番号を所有する電話通信サービスを取得する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getOwner());
}
```

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - getTerritory()

電話番号に関連付けられている国を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	電話番号が属する国の名前。

この例では、Notify 発信者の国を取得する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.getTerritory());
}
```

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - supportsConferenceCall()

Notify 電話番号が電話会議をサポートするかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が電話会議をサポートするかどうかを示す値。 • true：電話番号は電話会議をサポートしている • false：電話番号は電話会議をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が電話会議をサポートしているかどうかを確認する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsConferenceCall());
}
```

スコープ指定の **NotifyPhoneNumber - supportsIncomingPhoneCall()**

Notify 電話番号が通話の受信をサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が着信電話をサポートするかどうかを示す値。 • true：電話番号は着信電話をサポートする • false：電話番号は着信電話をサポートしない

この例では、Notify 発信者が着信電話を受信できるかどうかを確認する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info(number.supportsIncomingPhoneCall());
}
```

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - supportsIncomingSMS()

Notify 電話番号が SMS メッセージの受信をサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が着信 SMS メッセージをサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号が着信 SMS メッセージをサポートしている • false：電話番号が着信 SMS メッセージをサポートしていない

この例では、Notify 発信者が着信 SMS メッセージを受信できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsIncomingSMS());
}
```

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - supportsOutgoingPhoneCall()

Notify 電話番号が通話の発信をサポートするかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が通話の発信をサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号は通話の発信をサポートしている • false：電話番号は通話の発信をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が通話を発信できるかどうかを確認する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var numbers = sn_notfy.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsOutgoingPhoneCall());
}
```

スコープ指定の **NotifyPhoneNumber - supportsOutgoingSMS()**

Notify 電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしている • false：電話番号が SMS メッセージの送信をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が SMS メッセージを発信できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.NotifyScoped.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
  var number = numbers.get(0);

  // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsOutgoingSMS());
}
```

スコープ指定の **NotifyPhoneNumber - supportsRecording()**

Notify 電話番号が通話の記録をサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号が通話の記録をサポートしているかどうかを示す値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：電話番号は通話の記録をサポートしている • false：電話番号は通話の記録をサポートしていない

この例では、Notify 発信者が通話を記録できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsRecording());
}
```

スコープ指定の NotifyPhoneNumber - supportsWebRTC()

Notify 電話番号が、WebRTC の実装などでのブラウザーへのコールをサポートしているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Notify 電話番号がブラウザー間 (WebRTC) のコールをサポートしているかどうかを示す値。 • true：電話番号はブラウザー間 (WebRTC) のコールをサポートしている • false：電話番号はブラウザー間 (WebRTC) のコールをサポートしていない

この例では、Notify 発信者がブラウザー間のコールを送受信できるかどうかを判断する方法を示します。

```
var numbers = sn_notify.Notify.getPhoneNumbers();

// Here numbers is of type List
if (numbers.size() > 0) {
   var number = numbers.get(0);

   // Here number is of type NotifyPhoneNumber
  gs.info(number.supportsWebRTC());
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifySMS - グローバル

NotifySMS スクリプトインクルードは、電話番号または電話番号情報を含むフィールドを持つ GlideRecord のいずれかを使用して、通知電話番号からデバイスにショートメッセージサービス (SMS) メッセージを送信できるようにするメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードを使用するには、通知 (com.snc.notify) プラグインを有効にする必要があります。

NotifySMS - NotifySMS()

NotifySMS オブジェクトのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、NotifySMS オブジェクトをインスタンス化する方法を示します。

```
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var fromNumber = getFromNumber();
  var groupId = sourceRecord.assignment_group + '';
  var toGr = getRecipientGRs(groupId);
  var message = 'An Incident ' + sourceRecord.getDisplayValue() + ' has been assigned to your
 group';
  if (fromNumber && toGr) {
    var notifySMS = new NotifySMS();
    notifySMS.sendToUsers(fromNumber, toGr, message, sourceRecord);
  }
}
```

NotifySMS - sendBulkSMS(String fromNumber, Array toNumber, String message, GlideRecord sourceRecord)

指定された通知電話番号から電話番号のリストにショートメッセージサービス (SMS) メッセージを送信する非同期フローアクションをトリガーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fromNumber	文字列	SMS メッセージを送信する電話番号を通知します。
toNumber	アレイ	SMS メッセージを受信する電話番号のリスト。
メッセージ	文字列	送信するメッセージ。
sourceRecord	GlideRecord	オプション。Notify メッセージ [notify_message] テーブル内の関連付けられた SMS メッセージレコードの [Source] フィールドに保存するインシデントの GlideRecord。これにより、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードがその SMS メッセージにリンクされます。 デフォルト：なし。このパラメーターが渡されない場合、この情報は追跡されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
ScriptableFlowRunnerResult	ScriptableFlowRunnerResult - スコープ指定 オブジェクト。

次のコード例は、このメソッドを使用して一括 SMS メッセージを送信する方法を示しています。

```
var fromNumber = getFromNumber();
var toNumbers = getRecipientNumbers();
var message = 'This is an example SMS';
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var notifySMS = new NotifySMS();
  notifySMS.sendBulkSMS(fromNumber, toNumbers, message, sourceRecord);
}

function getRecipientNumbers() {
  var userGr = new GlideRecord('sys_user');
  userGr.addActiveQuery();
  userGr.addQuery('first_name', 'STARTSWITH', 'A');
  userGr.setLimit(5);
  userGr.query();
  var userIds = [];
  while (userGr.next()) {
    userIds.push(userGr.getUniqueValue());
  }
  if (userIds.length > 0) {
    var nUtil = new NotifyUtil();
    return nUtil.getUniquePhoneNumbersForUsersAndGroups(null, userIds, null, 'sms', false);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
  if (notifyNumGr.next()) {
    return notifyNumGr.number + '';
  }
  return '';
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifySMS - sendToNumber(文字列 **fromNumber,** 文字列 **toNumber,** 文字列 **message,** オブジェクト **sourceRecord)**

指定された Notify 電話番号から指定された電話番号に、ショートメッセージサービス (SMS) のメッセージを送信します。

さらに、必要に応じて、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードを SMS メッセージに関連付けることもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fromNumber	文字列	SMS メッセージを送信する電話番号を通知します。
message	文字列	送信するメッセージ。
sourceRecord	GlideRecord - グローバル	オプション。Notify メッセージ [notify_message] テーブル内の関連付けられた SMS メッセージレコードの [Source] フィールドに保存するインシデントの GlideRecord。これにより、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードがその SMS メッセージにリンクされます。 デフォルト：なし。このパラメーターが渡されない場合、この情報は追跡されません。
toNumber	文字列	SMS メッセージを受信するデバイスの電話番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定された電話番号に SMS メッセージを送信し、関連するインシデントレコードにメッセージ情報をスタンプする方法を示しています。

```
var fromNumber = getFromNumber();
var toNumber = '+123456789';
var message = 'This is an example SMS';
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var notifySMS = new NotifySMS();
  notifySMS.sendToNumber(fromNumber, toNumber, message, sourceRecord);
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
    }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 notifyNumGr.query();
 if (notifyNumGr.next()) {
  return notifyNumGr.number + '';
 }
 return '';
}
```

NotifySMS - sendToNumbers(文字列 **fromNumber,** アレイ **toNumber,** 文字列 **message,** オブジェクト **sourceRecord)**

指定された Notify 電話番号から電話番号のリストに、ショートメッセージサービス (SMS) のメッセージを送信します。

さらに、必要に応じて、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードを SMS メッセージに関連付けることもできます。

注: 内部的には、このメソッドは NotifySMS - sendBulkSMS(String fromNumber, Array toNumber, String message, GlideRecord sourceRecord) メソッドを使用して非同期フローアクションをトリガーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fromNumber	文字列	SMS メッセージを送信する電話番号を通知します。
message	文字列	送信するメッセージ。
sourceRecord	GlideRecord - グローバル	オプション。Notify メッセージ [notify_message] テーブル内の関連付けられた SMS メッセージレコードの [Source] フィールドに保存するインシデントの GlideRecord。これにより、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードがその SMS メッセージにリンクされます。 デフォルト：なし。このパラメーターが渡されない場合、この情報は追跡されません。
toNumber	アレイ	SMS メッセージを受信する電話番号のリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、複数の電話番号に SMS メッセージを送信し、関連するインシデントレコードに情報を格納する方法を示しています。

```
var fromNumber = getFromNumber();
var toNumbers = getRecipientNumbers()
var message = 'This is an example SMS';
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
 var notifySMS = new NotifySMS();
 notifySMS.sendToNumbers(fromNumber, toNumbers, message, sourceRecord);
}

function getRecipientNumbers() {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
 var userGr = new GlideRecord('sys_user');
 userGr.addActiveQuery();
 userGr.addQuery('first_name', 'STARTSWITH', 'A');
 userGr.setLimit(5);
 userGr.query();
 var userIds = [];
 while (userGr.next()) {
  userIds.push(userGr.getUniqueValue());
 }
 if (userIds.length > 0) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  return nUtil.getUniquePhoneNumbersForUsersAndGroups(null, userIds, null, 'sms', false);
 }
}

function getFromNumber() {
 var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
 if (!prop){
  return getFallbackFromNumber();
 }
 return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
 var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
 notifyNumGr.addActiveQuery();
 notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
 notifyNumGr.query();
 if (notifyNumGr.next()) {
  return notifyNumGr.number + '';
 }
 return '';
}
```

自動翻訳

NotifySMS - sendToUser(文字列 **fromNumber,** オブジェクト **toGr,** 文字列 **message,** オブジェクト **sourceRecord)**

指定された電話番号から、指定された GlideRecord で識別されたユーザーに、ショートメッセージサービス (SMS) のメッセージを送信します。

このメソッドは、指定された GlideRecord から電話番号を抽出します。さらに、必要に応じて、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードを SMS メッセージに関連付けることもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fromNumber	文字列	SMS メッセージを送信する電話番号を通知します。
message	文字列	送信するメッセージ。
sourceRecord	GlideRecord - グローバル	オプション。Notify メッセージ [notify_message] テーブル内の関連付けられた SMS メッセージレコードの [Source] フィールドに保存するインシデントの GlideRecord。これにより、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードがその SMS メッセージにリンクされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：なし。このパラメーターが渡されない場合、この情報は追跡されません。
toGr	GlideRecord - グローバル	ユーザーの電話番号に解決されるフィールドを含むレコードタイプの GlideRecord。このレコードタイプは、現在実装されている電話番号リゾルバーで使用されているレコードタイプと関連付ける必要があります。電話番号リゾルバーは、ユーザーレコードやケースレコードなどの特定のタイプの GlideRecord からユーザーの電話番号を取得するメソッドにすぎません。デフォルトのリゾルバーを使用する場合、レコードはユーザー [sys_user] テーブルに対応します。 リゾルバーが電話番号を取得するために使用するレコードのタイプを変更するには、NotifySMS - setRecordToNumberResolver(オブジェクト scriptIncludeInstance, 文字列 methodName) メソッドを使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、関連するインシデントレコード内で識別されたユーザーに SMS メッセージを送信し、関連するインシデントレコードにメッセージ情報をスタンプする方法を示しています。

```
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var fromNumber = getFromNumber();
  var toGr = sourceRecord.assigned_to.getRefRecord();
  var message = 'An Incident ' + sourceRecord.getDisplayValue() + ' has been assigned to you';
  if (fromNumber && toGr.isValidRecord()) {
    var notifySMS = new NotifySMS();
    notifySMS.sendToUser(fromNumber, toGr, message, sourceRecord);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  if (notifyNumGr.next()) {
    return notifyNumGr.number + '';
  }
  return '';
}
```

NotifySMS - sendToUsers(文字列 **fromNumber,** オブジェクト **toGr,** 文字列 **message,** オブジェクト **sourceRecord)**

指定された Notify 電話番号から、指定された GlideRecord で見つかったユーザーに、ショートメッセージサービス (SMS) のメッセージを送信します。

このメソッドは、渡された GlideRecord から発信先の電話番号を抽出します。さらに、必要に応じて、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードを SMS メッセージに関連付けることもできます。

注: 内部的には、このメソッドは NotifySMS - sendBulkSMS(String fromNumber, Array toNumber, String message, GlideRecord sourceRecord) メソッドを使用して非同期フローアクションをトリガーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fromNumber	文字列	SMS メッセージを送信する電話番号を通知します。
message	文字列	送信するメッセージ。
sourceRecord	GlideRecord - グローバル	オプション。Notify メッセージ [notify_message] テーブル内の関連付けられた SMS メッセージレコードの [Source] フィールドに保存するインシデントの GlideRecord。これにより、SMS メッセージが生成される原因となったインシデントレコードがその SMS メッセージにリンクされます。 デフォルト：なし。このパラメーターが渡されない場合、この情報は追跡されません。
toGr	GlideRecord - グローバル	ユーザーの電話番号に解決されるフィールドを含むレコードタイプの GlideRecord。このレコードタイプは、現在実装されている電話番号リゾルバーで使用されているレコードタイプと関連付ける必要があります。電話番号リゾルバーは、ユーザーレコードやケースレコードなどの特定のタイプの GlideRecord からユーザーの電話番号を取得するメソッドにすぎません。デフォルトのリゾルバーを使用する場合、レコードはユーザー [sys_user] テーブルに対応します。 リゾルバーが電話番号を取得するために使用するレコードのタイプを変更するには、NotifySMS - setRecordToNumberResolver(オブジェクト scriptIncludeInstance, 文字列 methodName) メソッドを使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、指定されたインシデントレコード内のユーザーに SMS メッセージを送信する方法を示します。

```
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var fromNumber = getFromNumber();
  var groupId = sourceRecord.assignment_group + '';
  var toGr = getRecipientGRs(groupId);
  var message = 'An Incident ' + sourceRecord.getDisplayValue() + ' has been assigned to your
 group';
  if (fromNumber && toGr) {
    var notifySMS = new NotifySMS();
    notifySMS.sendToUsers(fromNumber, toGr, message, sourceRecord);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
  if (notifyNumGr.next()) {
    return notifyNumGr.number + '';
  }
  return '';
}

function getRecipientGRs(groupId) {
  if (!groupId)
    return;
  var userMemberGr = new GlideRecord('sys_user_grmember');
  userMemberGr.addQuery('group', groupId);
  userMemberGr.query();
  var userIds = [];
  while (userMemberGr.next()) {
    userIds.push(userMemberGr.user + '');
  }
  var userGr = new GlideRecord('sys_user');
  userGr.addActiveQuery();
  userGr.addQuery('sys_id', 'IN', userIds.join(','));
  userGr.query();
  return userGr;
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifySMS - setRecordToNumberResolver(オブジェクト **scriptIncludeInstance,** 文字列 **methodName)**

`NotifySMS.sendToUser()` および `NotifySMS.sendToUsers()` メソッドで渡される GlideRecord 内のターゲット電話番号を取得するために使用する、スクリプトインクルード内のメソッドを設定します。

デフォルトでは、`NotifyUtil.getSMSNumberForUser()` メソッドを使用して、ユーザー [sys_user] ベースの GlideRecord から電話番号を取得します。ケースレコードなどの別のレコードタイプからこの情報を取得するためのカスタムメソッドを作成する必要がある場合は、`setRecordToNumberResolver()` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
methodName	文字列	GlideRecord 内のターゲット電話番号を取得するために使用するメソッドの名前。
scriptIncludeInstance	オブジェクト	指定された番号のリゾルバーメソッドを含むスクリプトインクルードのインスタンス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、csmUtils スクリプトインクルード内の `getSMSNumberForConsumer()` メソッドに電話番号リゾルバーを設定する方法を示しています。

```
// Script include that contains the logic to retrieve a phone number for a consumer.
var csmUtils = new global.CSMExampleUtils();

// Example Case record used as source for sending SMS
var caseGr = new GlideRecord('sn_customerservice_case');
caseGr.get('3af265b3d1cb5010f877cb055160faxx'); // Case sys_id

var notifySms = new global.NotifySMS();

// Use the getSMSNumberForConsumer method of the csmUtils script include
 (CSMExampleUtils) to obtain the phone number of the consumer.
notifySms.setRecordToNumberResolver(csmUtils, 'getSMSNumberForConsumer');

// Send an SMS message to a user whose telephone number is in the specified Case
 GlideRecord.
var smsText = 'This is a test message for ' + caseGr.getValue('number');
notifySms.sendToUser('+1xxxxxxxxxx', caseGr.getValue('consumer'), smsText, caseGr); // First
 param is the Notify phone number
```

この例は、電話リゾルバーメソッド `getSMSNumberForConsumer()` に必要なコードを示しています。

```
getSMSNumberForConsumer: function(consumerGrOrId) {
  if (!consumerGrOrId)
    return;

  var consumerId, consumerGr;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 if (typeof consumerGrOrId === "string")
   consumerId = consumerGrOrId;
 if (typeof consumerGrOrId === "object" && consumerGrOrId["isValidRecord"]) {
   consumerGr = consumerGrOrId;
   consumerId = consumerGr.getUniqueValue();
 }

 if (!consumerId)
   return;

 if (!consumerGr) {
   consumerGr = new GlideRecord('csm_consumer');
   consumerGr.get(consumerId);
 }

 if (consumerGr.isValidRecord()) {
   return consumerGr.getValue('mobile_phone');
 }
}
```

NotifyUtil - グローバル

`NotifyUtil` スクリプトインクルードは、サーバーサイドスクリプトを使用して通知コールや SMS メッセージを操作するときに使用するユーティリティメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードを使用するには、通知 (com.snc.notify) プラグインを有効にする必要があります。

`NotifyUtil` スクリプトインクルードを使用すると、次のことができます。

- 指定されたソースレコードからすべての Notify 電話番号とそれに関連する Notify 情報を取得します。
- 一意の Notify 電話番号のリストを取得します。
- 指定されたソースレコードに対してアクティブな電話会議があるかどうかを確認します。
- 指定された Notify ユーザーに関連付けられた SMS 対応の番号を取得します。
- 指定された Notify 電話番号を検証します。

NotifyUtil - NotifyUtil()

NotifyUtil クラスのオブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、NotifyUtil オブジェクトをインスタンス化します。

```
var notifyUtil = new NotifyUtil();
notifyUtil.getTelephonyProviers();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyUtil - getListOfNotifyNumbersAndProviders(文字列 **sourceTable,** 文字列 **sourceSysId,** 文字列 **notifyGroupSelectorSysId,** ブーリアン **filterSMSCapableNums)**

インシデントなどの指定されたソースレコードから、すべての Notify 電話番号とそれに関連する Notify 情報を返します。

この情報を使用して、特定のソースレコードで通話を開始したり SMS メッセージを送信したりすることができます。返される情報は、Notify プロバイダーセレクターフレームワークの構成に基づいて決定されます。詳細については、「 通知」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filterSMSCapableNums	ブーリアン	オプション。SMS 対応の番号のみを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：SMS 対応の電話番号と情報のみを返します。 • false：すべての Notify 電話番号と情報を返します。 デフォルト値：false
notifyGroupSelectorSysId	文字列	オプション。Notify 番号と情報を返す対象の Notify グループの sys_id。 デフォルト：すべてのグループ
sourceSysId	文字列	Notify 番号と情報を返す対象のソースレコードの sys_id。たとえば、これはインシデント [incident] テーブルのレコードの sys_id です。
sourceTable	文字列	目的の Notify 番号と情報を含むソースレコードが入ったテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
confProviders	利用可能な会議プロバイダーのリスト。 データタイプ：アレイ
数字	それぞれが単一の Notify 番号を記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"numbers": [{ "defaultFlag": Boolean, "name": "String", "number": "String", "shortCode": Boolean, "sysId": "String }]`
numbers.defaultFlag	関連付けられた Notify 番号がデフォルトの番号かどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：デフォルトの番号 • false：デフォルトの数ではない データタイプ：ブーリアン
numbers.name	番号の名前またはラベル。 データタイプ：文字列
numbers.number	Notify 番号。 データタイプ：文字列
numbers.shortCode	関連する Notify 番号が短縮コードかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：短縮コード • false：短縮コードではない データタイプ：ブーリアン
numbers.sysId	Notify 番号の sys_id。 データタイプ：文字列

この例では、指定されたソースレコードから Notify 電話番号とそれに関連する Notify 情報を取得する方法を示します。

```
function updateConferenceBridges(sourceTable, sourceId) {

 var notifyUtil = new global.NotifyUtil();
 var numbersAndProviders = notifyUtil.getListOfNotifyNumbersAndProviders(sourceTable,
sourceId);
 var confBridges = [];
 if (numbersAndProviders.confProviders) {
   numbersAndProviders.confProviders.forEach(function(provider){
   confBridges.push(provider);
   });
 }
 if (numbersAndProviders.numbers) {
   numbersAndProviders.numbers.forEach(function(number){
     confBridges.push(number.name);
   });
 }
}
```

NotifyUtil - getSMSNumberForUser(文字列 **userGrOrId)**

指定された Notify ユーザーに関連付けられた SMS 対応の番号を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
userGROrId	文字列または GlideRecord - グローバル	ユーザーレコードのSys_id テーブル:ユーザー [sys_user] テーブルまたは SMS 対応電話番号を返すユーザーの sys_user GlideRecord

戻り値

タイプ	説明
文字列	ユーザーの SMS 対応電話番号。指定されたユーザーが見つからない場合は、null を返します。

この例では、関連する GlideRecord を使用して SMS 対応の電話番号を取得する方法を示します。

```
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var fromNumber = getFromNumber();
  var nUtil = new NotifyUtil();
  var toNumber = nUtil.getSMSNumberForUser(sourceRecord.assigned_to.getRefRecord());
  var message = 'Incident ' + sourceRecord.getDisplayValue() + ' has been assigned to you.';
  if (fromNumber && nUtil.validateOutboundNotifyPhoneNumber(fromNumber) && toNumber
 && nUtil.validatePhoneNumber(toNumber)) {
    var notifySMS = new NotifySMS();
    notifySMS.sendToNumber(fromNumber, toNumber, message, sourceRecord);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
  if (notifyNumGr.next()) {
    return notifyNumGr.number + '';
  }
  return '';
}
```

NotifyUtil - getUniquePhoneNumbersForUsersAndGroups(アレイ **numbers,** アレイ **users,** アレイ **groups,** 文字列 **type ,**ブーリアン **getData)**

一意の Notify 電話番号のリストを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

コール内でパラメーターを渡さない場合、Notify 電話番号 [notify_number] テーブル内のすべての Notify 番号に重複がないかどうかがチェックされ、返されるリストに使用可能な各電話番号が 1 回だけ表示されます。チェックするユーザーまたはグループのリストを指定するか、一連の番号または番号タイプ (SMS または音声) を指定することで、返される結果を絞り込むことができます。一意の番号とともに、それぞれの番号に関連するメタデータを返すように要求することもできます。パラメーターを使用しない場合は、null をプレースホルダーとして渡します。例：`return nUtil.getUniquePhoneNumbersForUsersAndGroups(null, userIds, null, 'sms', false);`

パラメーター

名前	タイプ	説明
getData	ブーリアン	オプション。一意の電話番号のリストとともにメタデータを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：メタデータを返します。 • false：メタデータを返しません。 デフォルト値：false
groups	アレイ	オプション。確認する sys_id グループのリスト。 デフォルト：すべてのグループをチェックします。 テーブル： Group [sys_user_group]
番号	アレイ	オプション。確認する特定の Notify 電話番号のリスト。 デフォルト：すべての電話番号を確認します。
type	文字列	オプション。確認する電話番号のタイプ。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • voice • sms デフォルト：すべての電話番号タイプを確認する
users	アレイ	オプション。チェックする特定のユーザーの sys_id のリスト。 デフォルト：すべてのユーザーをチェックする テーブル： ユーザー [sys_user]

戻り値

名前	説明
numbers	複数の一意の Notify 電話番号。 データタイプ：アレイ
result	*getData* が true に設定されている場合にのみ返されます。一意の番号それぞれに関連付けられたメタデータです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"result": { "number": "String", "sysId": "String", "type": "String", "valid": Boolean }`
result.number	一意の Notify 電話番号。 データタイプ：文字列
result.sysId	Notify 電話番号を含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:電話番号の通知 [notify_number]
result.type	常にユーザーを示す「u」が含まれます。 データタイプ：文字列
result.valid	Notify 電話番号が有効な E.164 フォーマットかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：有効な E.164 フォーマット。 • false：E.164 フォーマットでない。 データタイプ：ブーリアン

この例では、SMS 機能を備えた一意の Notify 電話番号のセットを要求する方法を示します。

```
var fromNumber = getFromNumber();
var toNumbers = getRecipientNumbers();
var message = 'This is an example SMS';
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var notifySMS = new NotifySMS();
  notifySMS.sendToNumber(fromNumber, toNumbers, message, sourceRecord);
}

function getRecipientNumbers() {
  var userGr = new GlideRecord('sys_user');
  userGr.addActiveQuery();
  userGr.addQuery('first_name', 'STARTSWITH', 'A');
  userGr.setLimit(5);
  userGr.query();
  var userIds = [];
  while (userGr.next()) {
    userIds.push(userGr.getUniqueValue());
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  if (userIds.length > 0) {
    var nUtil = new NotifyUtil();
    return nUtil.getUniquePhoneNumbersForUsersAndGroups(null, userIds, null, 'sms', false);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
  if (notifyNumGr.next()) {
    return notifyNumGr.number + '';
  }
  return '';
}
```

NotifyUtil - hasActiveConferenceCalls(文字列 **sourceRecSysId)**

指定されたソースレコードに対してアクティブな電話会議があるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceRecSysId	文字列	アクティブな電話会議があるかどうかを確認するレコードの sys_id。たとえば、これはインシデントテーブルのレコードの sys_id です。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたレコードにアクティブな電話会議が関連付けられているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：指定されたレコードに対してアクティブな電話会議が利用可能。 • false：アクティブな電話会議なし。

この例では、インシデントレコードに関連付けられたアクティブなカンファレンスがある場合に情報メッセージを表示します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
  var nUtil = new NotifyUtil();
  if (nUtil.hasActiveConferenceCalls(current.getUniqueValue())) {
    gs.addInfoMessage("There are active conference calls related to this Incident.");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
})(current, previous);
```

NotifyUtil - validateOutboundNotifyPhoneNumber(文字列 number)

指定された Notify 電話番号を検証します。

このメソッドは、次の 3 つのタイプの検証を実行します。

1. Notify 番号が Notify 電話番号 [notify_number] テーブルに存在するかどうか。
2. Notify 番号に Notify グループが関連付けられているかどうか。
3. Notify 番号がアクティブかどうか。

これらの検証のいずれかが失敗した場合、メソッドは例外をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
number	文字列	検証する Notify 番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、Notify 番号を検証する方法を示しています。

```
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var fromNumber = getFromNumber();
  var nUtil = new NotifyUtil();
  var toNumber = nUtil.getSMSNumberForUser(sourceRecord.assigned_to.getRefRecord());
  var message = 'Incident ' + sourceRecord.getDisplayValue() + ' has been assigned to you.';
  if (fromNumber && nUtil.validateOutboundNotifyPhoneNumber(fromNumber) && toNumber
 && nUtil.validatePhoneNumber(toNumber)) {
    var notifySMS = new NotifySMS();
    notifySMS.sendToNumber(fromNumber, toNumber, message, sourceRecord);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
  if (notifyNumGr.next()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    return notifyNumGr.number + '';
  }
  return '';
}
```

NotifyUtil - validatePhoneNumber(文字列 **number)**

指定された番号が有効な E.164 電話番号であることを検証します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
number	文字列	検証する電話番号。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された番号が有効な電話番号であることを示すフラグ。 可能な値： • true：有効な E.164 電話番号。 • false：無効な電話番号。

この例は、電話番号を検証する方法を示しています。

```
var sourceRecord = new GlideRecord('incident');
sourceRecord.query();
if (sourceRecord.next()) {
  var fromNumber = getFromNumber();
  var nUtil = new NotifyUtil();
  var toNumber = nUtil.getSMSNumberForUser(sourceRecord.assigned_to.getRefRecord());
  var message = 'Incident ' + sourceRecord.getDisplayValue() + ' has been assigned to you.';
  if (fromNumber && nUtil.validateOutboundNotifyPhoneNumber(fromNumber) && toNumber
 && nUtil.validatePhoneNumber(toNumber)) {
    var notifySMS = new NotifySMS();
    notifySMS.sendToNumber(fromNumber, toNumber, message, sourceRecord);
  }
}

function getFromNumber() {
  var prop = gs.getProperty('custom_property_name', '');
  if (!prop){
    return getFallbackFromNumber();
  }
  return prop;
}

function getFallbackFromNumber() {
  var notifyNumGr = new GlideRecord("notify_number");
  notifyNumGr.addActiveQuery();
  notifyNumGr.addQuery('has_sms_out', 'yes');
  notifyNumGr.query();
  if (notifyNumGr.next()) {
    return notifyNumGr.number + '';
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  return '';
}
```

NumberFormatter - スコープ付き、グローバル

`NumberFormatter` API には、現在のユーザーの言語に従って書式設定された数値を返すメソッドが含まれています。

この API は、スコープ対象アプリとグローバルアプリで利用でき、 `sn_i18n` 名前空間で実行されます。

言語またはロケールで書式設定すると、ユーザーは想定どおりに数値を表示できます。たとえば、ロケールが fr (フランス語) の場合、100.00 として指定された値は 100,00 として返されます。

NumberFormatter – format(数値、数値)

現在のユーザーの言語設定に従って書式設定された数値の文字列表現を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
番号	番号	任意のサイズの数。

戻り値

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーの言語設定に従って書式設定された数値。

次の例は、言語がスペイン語に設定されているユーザーの戻り値を示しています。

```
gs.info("Number is: " + sn_i18n.NumberFormatter.format(123456.789));
gs.info("Number is: " + sn_i18n.NumberFormatter.format(-123456.789));
```

出力:

```
Number is: 123.456,789
Number is: -123.456,789
```

NumberFormatter – formatLang(数値、数値、文字列言語)

パラメーターとして渡された言語に従ってフォーマットされた数値の文字列表現を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
番号	番号	任意のサイズの数。
言語	文字列	IETF BCP-47に準拠した言語タグです。

戻り値

タイプ	説明
文字列	パラメーターとして渡された言語に従って書式設定された数値。

次の例は、ドイツ語設定の出力を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info("Number is: " + sn_i18n.NumberFormatter.formatLang(123456.789, "de-de"));
gs.info("Number is: " + sn_i18n.NumberFormatter.formatLang(-123456.789, "de-de"));
```

出力:

```
Number is: 123.456,789
Number is: -123.456,789
```

NumberFormatter - parseWithLocale(文字列番号, 文字列言語, 文字列国)

渡されたテキスト文字列から数値を左から右にトラバースして解析し、数値を抽出します。次に、渡された国コードと言語コードを使用して番号のロケールを識別し、解析された数値をその形式で返します。

このメソッドは、数値または通貨区切り記号として認識されない文字に到達するまで文字列を解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
number	文字列	解析する文字列です。この文字列には、数値と通貨区切り記号 (カンマや小数点など) を含めることができます。例: 「24,506.55」 または 「45.677,89」。
言語	文字列	2 文字の ISO-639 言語コード。
国	文字列	2 文字の ISO 3166 国コード。

戻り値

タイプ	説明
番号	指定されたロケールの形式で解析された数値。 文字列の最初の文字を解析できない場合は、例外をスローします。 たとえば、次のようになります。 • "123.34": ロケールの小数点がピリオドである限り、123.34 に解析されます。 • "1,234.56":ロケールのグループ化セパレーターがカンマで小数点がピリオドである限り、1234.56 に解析されます。 • "1.234.567,89": グループ化セパレーターがピリオド以外の場合、1 に解析されます。 • "123x456": 123 に解析します。 • "text123": メソッドが ParseException をスローします。

次のコード例は、さまざまなロケールの文字列の解析と、予期しない区切り文字を含む文字列の解析を示しています。最後の例では、スペースが有効なセパレーターではないため、文字列を部分的にしか解析しません。

```
var x = sn_i18n.NumberFormatter.parseWithLocale("48,837.77", "en", "US");
var y =  sn_i18n.NumberFormatter.parseWithLocale("77.931,22", "de", "DE");
var z = sn_i18n.NumberFormatter.parseWithLocale("562 339,89", "fr", "FR");
var specialCase = sn_i18n.NumberFormatter.parseWithLocale("400 797,67", "en", "US");

gs.info(x);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(y);
gs.info(z);
gs.info(specialCase);
```

出力:

```
48837.77
77931.22
562339.89
400
```

NumberFormatter - parseWithSeparators(String number, String groupingSeparator, String decimalSeparator)

渡されたテキスト文字列から、解析できない文字が見つかるまで、左から右にトラバースしながら数値を解析して返します。解析可能な値には、数値と、指定されたグループ化および小数点が含まれます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
number	文字列	解析する文字列です。この文字列には、数値と、指定された区切り文字 (カンマや小数点など) を含めることができます。例: 「24,506.55」 または 「45.677,89」。
groupingSeparator	文字列	渡された文字列内のグループ化セパレーター (桁ごとの区切り文字とも呼ばれます) を示す文字。 例:カンマ「,」、ピリオド「.」、またはスペース「」。
decimalSeparator	文字列	渡された文字列内の小数点を示す文字。 例:カンマ「,」、ピリオド「.」、またはスペース「」。

戻り値

タイプ	説明
番号	解析された数値。 文字列の最初の文字を解析できない場合は、例外をスローします。 たとえば、次のようになります。 • "123.34": ロケールの小数点がピリオドである限り、123.34 に解析されます。 • "1,234.56":ロケールのグループ化セパレーターがカンマで小数点がピリオドである限り、1234.56 に解析されます。 • "1.234.567,89": グループ化セパレーターがピリオド以外の場合、1 に解析されます。 • "123x456": 123 に解析します。 • "text123": メソッドが ParseException をスローします。

次のコード例は、さまざまな区切り記号を使用して数値を解析する方法を示しています。最後の解析例では、スペースは有効な区切り文字ではないため、数値の最初の 3 桁のみを解析します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var x = sn_i18n.NumberFormatter.parseWithSeparators('48,837.77', ',', '.');
var y =  sn_i18n.NumberFormatter.parseWithSeparators('77.931,22', '.', ',');
var z = sn_i18n.NumberFormatter.parseWithSeparators('562 339,89', ' ', ',');
var specialCase = sn_i18n.NumberFormatter.parseWithSeparators('400 797,67', '.', ',');

gs.info(x);
gs.info(y);
gs.info(z);
gs.info(specialCase);
```

出力:

```
48837.77
77931.22
562339.89
400
```

OAuthUtil - グローバル

`OAuthUtil` スクリプトインクルードは、実行時に要求パラメーターを変更し、トークン応答を解析します。

外部 OAuth プロバイダーからアプリケーション/JSON タイプの応答以外の応答が返される場合は、お使いのバージョンのスクリプトインクルードをカスタマイズすることで、別のフォーマットの応答を解析できます。このスクリプトインクルードを拡張またはコピーし、サードパーティの OAuth プロバイダーを対象とする [アプリケーションレジストリー] フォームの **[OAuth API** スクリプト] フィールドから、お使いのバージョンを参照します。カスタムのスクリプトインクルード名は OAuthで始まる必要があります。

たとえば、OAuth プロバイダーが値 [https://outlook.office365.com] を持つリソースパラメーターを必要とする場合、コードは次のようになります。

```
preprocessAccessToken: function(requestParamMap) {
  requestParamMap.put("resource", "https://outlook.office365.com");
},
```

OAuthUtil - getOAuthProfile()

現在の OAuth プロファイルを表す GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	現在の OAuth プロファイルを表す GlideRecord

OAuthUtil - interceptRequestParameters(requestParamMap)

名前と値のペアを要求パラメーターに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestParamMap	文字列	追加する名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OAuthUtil - parseTokenResponse(accessTokenResponse)

受信したトークンをパラメーターマップに解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
accessTokenResponse	文字列	解析するアクセストークン応答。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OAuthUtil - setEndpoint(url)

OAuth 要求のエンドポイントを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	要求の URL エンドポイント

返される内容

タイプ	説明
なし	

OAuthUtil - setHeader(headerName, headerValue)

送信トークン要求にヘッダーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headerName	文字列	トークン要求のヘッダーの名前
headerValue	文字列	トークン要求のヘッダーの値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OAuthUtil - setQueryParameter(paramName, paramValue)

OAuth 要求にクエリーパラメーターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramName	文字列	パラメーターの名前
paramValue	文字列	パラメーターの値

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRosterSpanApprovalUtil - グローバル

`OCRosterSpanApprovalUtil` スクリプトインクルードは、PTO 承認機能のメソッドを提供します。

OCRosterSpanApprovalUtil - approvePTOSpan (GlideRecord rosterSpanGr)

roster_schedule_span のタイプを承認から休暇に変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRosterSpanApprovalUtil - getContextualCalUrlPerSpanProposal (GlideRecord rosterSpanProposalGr)

rosterSpanProposalGr に基づいてオンコールカレンダーへの URL を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanProposalGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	rosterSpanProposalGr に基づくオンコールカレンダーへの URL。

OCRosterSpanApprovalUtil - getFromDateDisplayValuePerSpanProposal (GlideRecord rosterSpanProposalGr)

rosterSpanProposalGr の開始日に基づいて、フォーマットされた GlideScheduleDateTime 文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanProposalGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	rosterSpanProposalGr の開始日に基づく、フォーマットされた GlideScheduleDateTime 文字列。

OCRosterSpanApprovalUtil - getPTOApproversList(GlideRecord rosterSpanProposalGr)

ユーザーの勤務表グループに基づいてグループマネージャーのアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanProposalGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ユーザーの勤務表グループに基づくグループマネージャーのアレイ。

次の例は、*`OCPTOApprovalReminder`* という名前のオンデマンドのスクリプトインクルードです。スケジュール設定済みジョブを手動で実行する方法でこれが呼び出された場合、翌日に PTO がスケジュールされている従業員がマネージャーとその代理人に通知されます。

```
function OCPTOApprovalReminder() {

//Passing parameters in 'getDateFormat()' function with the days which needs to be added
var startDate = getDateFormat(1); //We can use System property to set Start Date
var endDate = getDateFormat(2); //We can use System property to set End Date

//Building the encoded query all the Pending approval state proposals whose start date is tomorrow
var encodedQuery = 'state=1^roster_schedule_span.start_date_time>' + startDate + '^roster_schedule_span.start_date_time<' + endDate;

//Sends an event notification to all rota managers and their delegate managers
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
getNotApprovedList(encodedQuery);

//Converts the date and time in ISO Format
function getDateFormat(daysToBeAdded) {

 //Getting today's date and adding '1' day
 var todaysDate = new GlideDate();
 todaysDate.addDaysUTC(daysToBeAdded);
 todaysDate = todaysDate.getValue();

 //Converting to today's date object to GlideDate object
 var addingDaysToDate = new GlideDate();
 addingDaysToDate.setValue(todaysDate);

 //Setting the time default to '12:00:00' and returning the time in the specified format to match
ISO
 var staticTime = new GlideTime();
 staticTime.setValue('00:00:00');
 staticTime.setValue(staticTime.getHourOfDayUTC() + ':' + staticTime.getMinutesUTC() + ':' +
staticTime.getSeconds());

 //Returns the date & time in the specified format
 var isoFormattedDateTime = addingDaysToDate.getByFormat("yyyyMMdd") + 'T' +
staticTime.getByFormat("HHmmss") + 'Z';
 return isoFormattedDateTime;
}

//Gliding Roster schedule span proposal table with the built-in query to fetch the records
whose proposals are not approved/rejected
function getNotApprovedList(addEncodedQuery) {
 var rosterScheduleEntryProposalGR = new GlideRecord('roster_schedule_span_proposal');
 rosterScheduleEntryProposalGR.addEncodedQuery(addEncodedQuery);
 rosterScheduleEntryProposalGR.query();
 while(rosterScheduleEntryProposalGR.next()) {

  //Call On-Call Scheduling OCRosterSpanApprovalUtil library with 'getPTOApproversList'
function
  //pass GlideRecord object of 'roster_schedule_span_proposal' table
  var rotaManagers = new
OCRosterSpanApprovalUtil().getPTOApproversList(rosterScheduleEntryProposalGR);
  rotaManagers = rotaManagers.join(",");

  // Pull only the unique sys_ids
  var managerList = new
ArrayUtil().unique(getManagerDelegateApprovals(rotaManagers).toString().split(','));

                // Event to trigger a reminder notification for testing.
                // To use, create a an event registry named "oc.manager.delegate.reminder"
                // Call the event in a notification and uncomment the following line
  //gs.eventQueue("oc.manager.delegate.reminder", rosterScheduleEntryProposalGR,
managerList, "");

            if(managerList)
  gs.info("Returns the list of manager and it's delegate members >>>>>> " + managerList);
 }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//Get the sys_ids of the managers and their delegate managers
function getManagerDelegateApprovals(manager) {
 var answer = [];
      answer.push(manager);
 var delegateGR = new GlideRecord("sys_user_delegate");
 delegateGR.addQuery("user", 'IN', manager);
 delegateGR.addQuery("starts", "<=", gs.daysAgo(0));
 delegateGR.addQuery("ends", ">=", gs.daysAgo(0));
 delegateGR.addQuery("approvals", true);
 delegateGR.query();
 while(delegateGR.next()) {
  answer.push(delegateGR.getValue('user'));
  answer.push(delegateGR.getValue('delegate'));
 }
 return answer;
}
}
```

スクリプトの実行を予定 [sysauto_script] テーブルのレコードに次の呼び出しを追加します。このトリガーは、スケジュール設定済みジョブが手動で実行されたときに *OCPTOApprovalReminder* スクリプトインクルードを呼び出します。

```
OCPTOApprovalReminder();
```

OCRosterSpanApprovalUtil - getToDateDisplayValuePerSpanProposal (rosterSpanProposalGr GlideRecord)

rosterSpanProposalGr の終了日に基づいて、フォーマットされた GlideScheduleDateTime 文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanProposalGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	rosterSpanProposalGr の終了日に基づく、フォーマットされた GlideScheduleDateTime 文字列。

OCRosterSpanApprovalUtil - getUserNamePerSpanProposal (GlideRecord rosterSpanProposalGr)

rosterSpanProposalGr に基づいてユーザーの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanProposalGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	rosterSpanProposalGr に基づくユーザーの名前。

OCRosterSpanApprovalUtil - isPTOApprovalRequired ()

システムプロパティ *com.snc.on_call_rotation.pto.approval.required* が true であることを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	システムプロパティ *com.snc.on_call_rotation.pto.approval.required* が true の場合は true を返します。

OCRosterSpanApprovalUtil - rejectPTOSpan (rosterSpanGr GlideRecord)

roster_schedule_span のタイプを承認から却下に変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rosterSpanGr	GlideRecord	roster_schedule_span_proposal レコード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotation - グローバル

OCRotation スクリプトインクルードは、カレンダーの表示に使用されるデータ構造を構築するためのメソッドを提供します。

このコードは、スパンアイテムのリストを格納する GlideAJAXSchedulePage オブジェクトを構築します。このタイプは従来の Gwt カレンダーに使用できます。他のカレンダータイプについては、 OCRotationV2 - グローバル スクリプトインクルードを参照してください。これは On-Call Scheduling の一部です。

OCRotation - buildRotas()

グループ、勤務表および勤務表に基づいてオンコールカバー範囲を構築します。OCRotationV2 - getSpan メソッドで使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - getEndDate()

オンコールカバー範囲を取得する期間の終了日を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オンコールカバー範囲を取得する期間の終了日。

OCRotation - getGroupIds()

オンコールスケジュールのグループ sys_id (sys_user_group) の値のカンマ区切りリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オンコールスケジュールのグループ sys_id (sys_user_group) の値のカンマ区切りリスト。

OCRotation - getRosterIds()

選択した勤務表に従って勤務表を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	選択した勤務表に従った勤務表。

OCRotation - getRotaGr(文字列 **rotaIds,** 文字列 **groupIds,** 文字列 **rosterIds,** 文字列 **userIds)**

グループ、勤務表、ユーザー、勤務表を基準にフィルタリングされた cmn_rota テーブルの GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaIds	文字列	オンコールスケジュールの勤務表 sys_id (cmn_rota) の値のカンマ区切りリスト。
groupIds	文字列	オンコールスケジュールのグループ sys_id (sys_user_group) の値のカンマ区切りリスト。
rosterIds	文字列	オンコールスケジュールの勤務表 sys_id (cmn_rota_roster) の値のカンマ区切りリスト。
userIds	文字列	オンコールスケジュールのユーザー sys_id (sys_user) の値のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	グループ、勤務表、ユーザー、勤務表を基準にフィルタリングされた cmn_rota テーブルの GlideRecord。

OCRotation - getRotaIds()

カレンダー上のグループの勤務表を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	カレンダー上のグループの勤務表。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OCRotation - getStartDate()

オンコールカバー範囲を取得する期間の開始日を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オンコールカバー範囲を取得する期間の開始日。

OCRotation - getTimezone()

オンコールカレンダーが使用するタイムゾーンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オンコールカレンダーが使用するタイムゾーン。たとえば、[欧州/マドリッド] や [米国/太平洋]などです。

OCRotation - getUserIDs()

これにより、ユーザーによって返されるスケジュールがフィルタリングされます。オンコールスケジュールのフィルタリングに使用されるユーザー sys_id (sys_user) の値のカンマ区切りリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	オンコールスケジュールのフィルタリングに使用されるユーザー sys_id (sys_user) の値のカンマ区切りリスト。

OCRotation - setEndDate(文字列 endDate, ブーリアン inclusive)

オンコールカバー範囲を取得する期間の終了日を設定します。終了日が設定されていない場合、翌月の末日がデフォルトで適用されます。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
endDate	文字列	(オプション) オンコールスケジュールの終了日。
inclusive	ブーリアン	(オプション) true の場合、終了日がタイムスパンに含まれます。指定しない場合、この値はデフォルトで true に設定されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - setGroupIds(文字列 **groupIds)**

返されるスケジュールをグループ別にフィルタリングします。オンコールスケジュールのグループ sys_id (sys_user_group) の値のカンマ区切りリストを設定します。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupIds	文字列	オンコールスケジュールのグループ sys_id (sys_user_group) の値のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - setRosterIds(文字列 **rosterIds)**

選択した勤務表に従って勤務表を設定します。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
RosterIds	文字列	選択した勤務表に従った勤務表。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - setRotaIds(文字列 **rotaIds)**

カレンダー上のグループの勤務表を設定します。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
RotaIds	文字列	カレンダー上のグループの勤務表。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - setStartDate(文字列 **startDate)**

オンコールカバー範囲を取得する期間の開始日を設定します。開始日が設定されていない場合、前月の初日がデフォルトで適用されます。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startDate	文字列	(オプション) オンコールカバー範囲を取得する期間の開始日。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - setTimezone(文字列 **timezone)**

オンコールカレンダーが使用するタイムゾーンを設定します。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイムゾーン	文字列	オンコールカレンダーが使用するタイムゾーン。たとえば、[欧州/マドリッド]や [米国/太平洋]などです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotation - setUserIds(文字列 **userIds)**

オンコールスケジュールのフィルタリングに使用されるユーザー sys_id (sys_user) の値のカンマ区切りリストを設定します。OCRotationV2 - getSpan と組み合わせて使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
UserIds	文字列	オンコールスケジュールのフィルタリングに使用されるユーザー sys_id (sys_user) の値のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

関連トピック

OCRotationV2 - getSpans()

OCRotationV2 - グローバル

`OCRotationV2` スクリプトインクルードは、Fullcalendar.io および DHTMLX オンコールカレンダーで使用される *`OCRotation`* スクリプトインクルードの拡張です。

このスクリプトインクルードを使用して、グループ、勤務表、勤務表、およびユーザーでさらにフィルタリングされた 2 つの日付間のスケジュール時間スパンを取得します。*`OCRotationV2`* を拡張して、動作を追加したり変更したりすることもできます。これは On-Call Scheduling の一部です。

OCRotationV2 - getGroups()

アクティブな勤務表があるグループのアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
アレイ	グループオブジェクトのアレイ。それぞれに次の属性が含まれています。 • sys_user_group レコードの sys_id • sys_user_group レコードの名前

OCRotationV2 - getRostersByRotas(文字列 rotaSysIds)

指定された勤務表 ID のアクティブな勤務表のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaSysIds	文字列	勤務表 sys_id (cmn_rota) の値のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	勤務表オブジェクトのアレイ。それぞれに次の属性が含まれています。 • cmn_rota_roster レコードの sys_id • cmn_rota_roster レコードの名前 • cmn_rota レコードの勤務表の sys_id

OCRotationV2 - getRotasByGroup(文字列 groupSysIds)

指定されたグループ ID のアクティブな勤務表のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupSysIds	文字列	グループ sys_id (sys_user_group) の値のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	勤務表オブジェクトのアレイ。それぞれに次の属性が含まれています。 • cmn_rota レコードの sys_id • cmn_rota レコードの名前 • sys_user_group レコードのグループの sys_id

OCRotationV2 - getSpans()

指定された開始日から指定された終了日までのスパンを取得します。開始日と終了日が指定されていない場合、開始日のデフォルトは現在の時刻の 1 か月前、終了日のデフォルトは 1 か月後になりま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

す。グループ ID、勤務表 ID、勤務表 ID、ユーザー ID を使用して、スパンをさらに細かくフィルタリングすることもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	スパンのアレイ。各属性に、id、sys_id、table、rota_id、roster_id、user_id、text、description、color、textColor、start_date、e が含まれています。

デフォルトの期間に対するすべてのスパンを取得する

```
var spans = new OCRotationV2().getSpans();
var firstSpanStartDate = spans[0].start_date; // get the first span's start date
```

2014 年 4 月 1 日から 2014 年 6 月 5 日までのすべてのスパンを取得する

```
var spans = new OCRotationV2()
   .setStartDate("2014-04-01")
   .setEndDate("2014-06-05")
   .getSpans();
```

デフォルトの期間に対するネットワークグループのスパンを取得する

```
var spans = new OCRotationV2()
    .setGroupIds("287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e")
    .getSpans();
```

2014 年 1 月 1 日から 2014 年 1 月 31 日までの ITIL ユーザーのスパンを取得する

```
var spans = new OCRotationV2()
   .setStartDate("2014-01-01")
   .setEndDate("2014-01-31")
   .setUserIds("681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd")
   .getSpans();
```

OCRotaICalendarSNC - グローバル

`OCRotaICalendarSNC` スクリプトインクルードは、特定のユーザーのローテーション用の iCal 形式のイベントを提供します。

OCRotaICalendarSNC - cleanExpiredCache ()

本日より前の From の日付がついた cmn_rota_resp_cache テーブル内のレコード。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaICalendarSNC - createCalendarEvents (文字列 **groupId,** 文字列 **rotaId,** 文字列 **userId,** オブジェクト **dateRangeObj)**

ユーザーのオンコールに対する AJAXScheduleItems のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	グループのSys ID。
rotaId	文字列	勤務表のSys ID。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。
dateRangeObj	オブジェクト	データセットの開始日と終了日が含まれます。

返される内容

タイプ	説明
AJAXScheduleItem	AJAXScheduleItem の Java リスト。

OCRotaICalendarSNC - createCustomEvent (文字列 **groupName,** オブジェクト **scheduleItemSpan,** 文字列 **calendarLink)**

指定された scheduleItemSpan に基づいて VEVENT を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupName	文字列	オンコールグループの名前。
scheduleItemSpan	オブジェクト	オンコール期間に対する時間のスパン。
calendarLink	文字列	インスタンス内のオンコールカレンダーに戻るリンク。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された scheduleItemSpan に基づく VEVENT。

OCRotaICalendarSNC - createPlaceholderCalendar (GlideRecord rotaGR, オブジェクト **dateRangeObj,** 文字列 **calendarLink)**

ユーザーにオンコールが予定されていない場合は、フォーマットされた iCalendar を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaGR	GlideRecord	cmn_rota の GlideRecord。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
dateRangeObj	オブジェクト	データセットの開始日と終了日が含まれます。
calendarLink	文字列	このユーザーのオンコールカレンダーへのリンク。

返される内容

タイプ	説明
文字列	プレースホルダー VEVENT を含むフォーマット済み iCalendar。

OCRotaICalendarSNC - getCalendarEvents (文字列 **groupId,** 文字列 **rotaId,** 文字列 **userId,** オブジェクト **dateRangeObj,** ブーリアン **useCache)**

ユーザーのローテーション用のフォーマット済み iCalendar を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	グループのSys ID。
rotaId	文字列	勤務表のSys ID。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。
dateRangeObj	オブジェクト	データセットの開始日と終了日が含まれます。
useCache	ブーリアン	true の場合、キャッシュテーブル cmn_rota_resp_cache を使用します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのローテーション用のフォーマット済み iCalendar。

OCRotaICalendarSNC - getEventsFromTable (文字列 **groupId,** 文字列 **rotaId,** 文字列 **userId,** オブジェクト **dateRangeObj)**

ユーザーのローテーション用のフォーマット済み iCalendar が cmn_rota_resp_cache テーブルにあった場合はそれを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	グループのSys ID。
rotaId	文字列	勤務表のSys ID。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。
dateRangeObj	オブジェクト	データセットの開始日と終了日が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーのローテーション用のフォーマット済み iCalendar (cmn_rota_resp_cache テーブルにあった場合)。

OCRotaICalendarSNC - getIntersectRotaSpanItem (ScheduleTimeSpan timeSpan, アレイ rotaSpanItems)

指定された timeSpan が勤務表スパンのアイテムの 1 つと部分的に共通するかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeSpan	ScheduleTimeSpan	ユーザーのオンコール用の単一のスパン。
rotaSpanItems	アレイ	ユーザーの標準的なオンコールのスパンが含まれます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	timeSpan が勤務表スパンのアイテムの 1 つと部分的に共通する場合、勤務表スパンのアイテムとそれが共通するスパンを含むオブジェクトを返します。

OCRotaICalendarSNC - getMemberCalendarURL (文字列 groupId, オブジェクト rotaId, 文字列 userId)

ユーザーの iCalendar の登録可能 URL を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	グループのSys ID。
rotaId	オブジェクト	勤務表のSys ID。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ユーザーの iCalendar の登録可能 URL。

OCRotaICalendarSNC - getOnCallCalendarURL (GlideRecord rotaGR)

勤務表レコードに基づいてオンコールカレンダーへの URL を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaGR	GlideRecord	cmn_rota レコード。

返される内容

タイプ	説明
文字列	勤務表レコードに基づくオンコールカレンダーへの URL。

OCRotaICalendarSNC - handleOverrideMember (AJAXScheduleItem scheduleItem)

ユーザーの上書き (追加のカバー範囲) のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scheduleItem	AJAXScheduleItem	AJAXScheduleItem のリスト。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ユーザーの上書き (追加のカバー範囲) のアレイ。

OCRotaICalendarSNC - handleRotaMember (AjaxScheduelItem scheduleItem, オブジェクト **rotaSpanItems,** オブジェクト **definitionItems,** アレイ **repeatRotaSpanIdArr)**

ユーザーの上書き (追加のカバー範囲) と除外されたスパンを含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scheduleItem	AJAXSchedueItem	AJAXScheduleItem のリスト。
rotaSpanItems	オブジェクト	ユーザーの標準的なオンコールのスパンが含まれます。
definitionItems	オブジェクト	勤務表の標準的なオンコールのスパンが含まれます。
repeatRotaSpanIdArr	アレイ	勤務表スパンのSys ID のアレイ。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザーの上書き (追加のカバー範囲) と除外されたスパンが含まれます。

OCRotaICalendarSNC - invalidateRotaRespCache (GlideRecord rotaRespCacheGR)

cmn_rota_resp_cacheテーブルを更新するために、cmn_rota_member、cmn_schedule_span、およびroster_schedule_spanテーブルのビジネスルールによって使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaRespCacheGR	GlideRecord	更新されたレコード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaICalendarSNC - matchRotaSpanRule(ScheduleTimeSpan timeSpan, アレイ **rotaSpanItems,** アレイ **repeatRotaSpanIdArr,** オブジェクト **seriesStartTimes)**

指定された timeSpan が rotaSpanItems の 1 つと一致するかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeSpan	ScheduleTimeSpan	ユーザーのオンコール用の単一のスパン。
rotaSpanItems	アレイ	ユーザーの標準的なオンコールのスパンが含まれます。
repeatRotaSpanIdArr	アレイ	勤務表スパンのSys ID のアレイ。
seriesStartTimes	オブジェクト	勤務表スパンの開始時刻。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	timeSpan が rotaSpanItems の 1 つに一致する場合は true を返します。

OCRotaICalendarSNC - populateCalendarSubscriptionSettings ()

固定ジョブが cmn_rota フォームのカレンダーサブスクリプションフィールドに入力する際に使用されます

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaICalendarSNC - processSeriesEvent (リスト **scheduleItems,** アレイ **repeatRotaSpanIdArr,** 文字列 **userId)**

ユーザーのローテーションを含むオブジェクトを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
scheduleItems	リスト	AJAXScheduleItem リストとしてのユーザーのオンコールローテーション。
repeatRotaSpanIdArr	アレイ	cmn_rota スケジュールスパンのレコードの sys_id のアレイ。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザーのローテーションが含まれます。

OCRotaICalendarSNC - saveCalendarEvents (文字列 **groupId,** 文字列 **rotaId,** 文字列 **userId,** オブジェクト **dateRangeObj,** 文字列 **result)**

ユーザーの iCalendar を cmn_rota_resp_cache テーブルに挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	グループのSys ID。
rotaId	文字列	勤務表のSys ID。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。
dateRangeObj	オブジェクト	データセットの開始日と終了日が含まれます。
result	文字列	ユーザーの iCalendar。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaICalendarSNC - sendCalendarURL (GlideRecord rotaGR)

ローテーションのすべてのメンバーにメールを送信するキューイベント。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaGR	GlideRecord	cmn_rota レコード。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaICalendarSNC - updateExceptionList (AJAXScheduleItem scheduleItem, ScheduleTimeSpan timeSpan, アレイ rotaSpanItems)

ユーザーの iCalendar から除外する必要があるすべての timeSpan を含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scheduleItem	AJAXScheduleItem	1 つの AJAXScheduleItem。
timeSpan	ScheduleTimeSpan	1 人のユーザーの標準的なオンコールのスパン。
rotaSpanItems	アレイ	ユーザーの標準的なオンコールのスパンが含まれます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ユーザーの iCalendar から除外する必要があるすべての timeSpan を含むオブジェクト。

OCRotaICalendar - グローバル

`OCRotaICalendar` スクリプトインクルードは、*`OCRotaICalendarSNC`* スクリプトインクルードの拡張です。

OCRotaMember - グローバル

`OCRotaMember` スクリプトインクルードは、オンコールメンバー [cmn_rota_member] テーブルのメンテナンス操作を実行するためのメソッドを提供します。

OCRotaMember - deactivateUser (文字列 userId, GlideDateTime deactivateDate)

非アクティブ化された日付に従って、ユーザーの勤務表メンバーレコードを非アクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userId	文字列	ユーザーのSys ID。
deactivateDate	GlideDateTime	ユーザーのローテーションが非アクティブ化される日付。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OCRotaMember - hasChanged (GlideRecord current, GlideRecord previous)

cmn_rota_member レコードが変更されたかどうかをチェックします。[メンバー]、[送信元]、[宛先]、および [順番] フィールドが変更されたことを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	cmn_rota_member レコードに加えられた最新の変更。
previous	GlideRecord	cmn_rota_member レコードの元のステータス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaMember - hasOrderChanged (GlideRecord current, GlideRecord previous)

cmn_rota_member レコードの更新時に、レコードが変更されたかどうかをチェックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	cmn_rota_member レコードに加えられた最新の変更。
previous	GlideRecord	cmn_rota_member レコードの元のステータス。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	順序が変更されている場合は true を返します。

OCRotaMember - recalculate (GlideRecord current, GlideRecord previous)

cmn_rota_member レコードのスケジュールを再計算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	cmn_rota_member レコードに加えられた最新の変更。
previous	GlideRecord	cmn_rota_member レコードの元のステータス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCRotaMember - validateDates (文字列 from, 文字列 to)

開始日が終了日より前または同じ日付になるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コピー元	文字列	フォーマットされた日付/
to	文字列	フォーマットされた日付/

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	開始日が終了日より前または同じ日付である場合は true を返します。

OCSeriesEventGenerator - グローバル

`OCSeriesEventGenerator` スクリプトインクルードは、ユーザーの iCalendar の繰り返し VEVENTS を生成するメソッドを提供します。

OCSeriesEventGenerator - getMemberCalendar (文字列 **groupId,** 文字列 **rotaId,** 文字列 **userId,** オブジェクト **dateRangeObj,** オブジェクト **memberSchedules,** 文字列 **calendarLink)**

繰り返すオンコールイベントのアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupId	文字列	グループのSys ID。
rotaId	文字列	勤務表のSys ID。
userId	文字列	ユーザーのSys ID。
dateRangeObj	オブジェクト	データセットの開始日と終了日が含まれます。
memberSchedules	オブジェクト	ユーザーのスケジュール。
calendarLink	文字列	インスタンス内のオンコールカレンダーに戻るリンク。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	繰り返すオンコールイベントのアレイ。

OCSeriesEventGenerator - getRosterICalEvents (GlideRecord rotaScheduleSpanGR, GlideRecord memberScheduleSpanGR, アレイ **seriesStartTimes,** オブジェクト **excludeItems,** 文字列 **repeatUntil,** 文字列 **timeZone,** 文字列 **calendarLink)**

指定された rotaScheduleSpanGR と memberScheduleSpanGR に対するオンコールを表す VEVENT のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaScheduleSpanGR	GlideRecord	勤務表の cmn_schedule_span の Glide レコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
memberScheduleSpanGR	GlideRecord	勤務表メンバーの cmn_schedule_span の Glide レコード。
seriesStartTimes	アレイ	繰り返しの勤務表スパンの開始時刻のアレイ。
excludeItems	オブジェクト	除外する必要があるスケジュールのアイテム。
repeatUntil	文字列	書式設定済みの ScheduleDateTime 文字列。
timeZone	文字列	オンコール勤務表のタイムゾーン。
calendarLink	文字列	このユーザーのオンコールカレンダーへのリンク。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された rotaScheduleSpanGR と memberScheduleSpanGR に対するオンコールを表す VEVENT のアレイ。

OCSeriesEventGenerator - getRosterMemberEvents (GlideRecord rotaMemberGR, アレイ **seriesStartTimes,** オブジェクト **excludeItems,** 文字列 **repeatUntil,** 文字列 **calendarLink)**

繰り返すオンコール VEVENT のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaMemberGR	GlideRecord	cmn_rota_member レコード。
seriesStartTimes	アレイ	繰り返しの勤務表スパンの開始時刻のアレイ。
excludeItems	オブジェクト	除外する必要があるスケジュールのアイテム。
repeatUntil	文字列	書式設定済みの ScheduleDateTime 文字列。
calendarLink	文字列	このユーザーのオンコールカレンダーへのリンク。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	繰り返すオンコール VEVENT のアレイ。

OCTimer - グローバル

`OCTimer` スクリプトインクルードは、関数が完了するまでにかかる時間を追跡するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードを使用するには、オンコールスケジューリング (com.snc.on_call_rotation) プラグインを有効にする必要があります。詳細は、「 オンコールスケジューリングのアクティブ化 」のトピックを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

OCTimer - log (文字列 name, 文字列 entry)

関数名に基づいてエントリーをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	関数名。
entry	文字列	ログの出力の一部となるテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OCTimer - millisToTime (整数 millis)

ミリ秒の値を取って、書式設定済みの期間を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
millis	整数	期間 (ミリ秒単位)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定済みの期間。

OCTimer - result ()

登録された関数それぞれにかかった時間を計算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	登録された関数それぞれにかかった時間。

次のコード例は、REST API がネットワーク機器内のデバイスから IP アドレスをフェッチして IP アドレステーブルに挿入する際にかかる時間をベンチマークします。API コールは処理に時間がかかる場合があるため、本番環境で実行する前に実行時間のベンチマークを行うことをお勧めします。

```
var user = "<user name>"; // ServiceNow login user name
var password = "<password>";  // ServiceNow login password
var instance = "<instance name>";   // ServiceNow instance name
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Insert new IP address to IP address table using REST API
function insertIPAddress(ip_address) {
 var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
 request.setEndpoint('https://' + instance +
 '.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci_ip_address');
 request.setHttpMethod('POST');

 request.setBasicAuth(user,password);
 request.setRequestHeader("Accept","application/json");
 request.setRequestHeader('Content-Type','application/json');request.setRequestBody("{\"ip_a
ddress\":\"" + ip_address + "\"}");
 var response = request.execute();
}

// Retrieve IP address from devices in Network gear
function getIPAddresses() {
 var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
 request.setEndpoint('https://' + instance +
 '.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci_netgear?sysparm_fields=ip_address');
 request.setHttpMethod('GET');

 request.setBasicAuth(user,password);
 request.setRequestHeader("Accept","application/json");

 var response = request.execute();
 return response.getBody();
}

var timer = new OCTimer();            // create OCTimer object

// get the IP addresses from Network Gear table
timer.start("getIPAddresses");        // start timer to time fetching IP addresses from Network
 Gear table
var ipAddressStr = getIPAddresses();
timer.stop('getIPAddresses');         // stop timer

// insert IP addresses to IP Address table
var ipAddressJson = JSON.parse(ipAddressStr);  // parse result
var ipAddressList = ipAddressJson.result;      // extract IP addresses to a list
for (var i=0; i<ipAddressList.length;i++) {    // loop through
 var ip_address = ipAddressList[i]["ip_address"].trim();
 if (ip_address.length > 0) {
  timer.start("insertIPAddress");    // start timer to time inserting IP address to IP Address table
  insertIPAddress(ip_address);       // insert IP address
  timer.stop('insertIPAddress');     // end timer
 }
}

var result = timer.result();         // get timer results
gs.info(result);                     // output timer result
```

出力：

```
getIPAddresses method was invoked 1 time and took 00.288 seconds
insertIPAddress method was invoked 37 times and took 02.352 seconds
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OCTimer - start (文字列 name)

指定された名前に基づいてタイマーを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	関数名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、REST API がネットワーク機器内のデバイスから IP アドレスをフェッチして IP アドレステーブルに挿入する際にかかる時間をベンチマークします。API コールは処理に時間がかかる場合があるため、本番環境で実行する前に実行時間のベンチマークを行うことをお勧めします。

```
var user = "<user name>"; // ServiceNow login user name
var password = "<password>";  // ServiceNow login password
var instance = "<instance name>";   // ServiceNow instance name

// Insert new IP address to IP address table using REST API
function insertIPAddress(ip_address) {
 var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
 request.setEndpoint('https://' + instance +
 '.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci_ip_address');
 request.setHttpMethod('POST');

 request.setBasicAuth(user,password);
 request.setRequestHeader("Accept","application/json");
 request.setRequestHeader('Content-Type','application/json');request.setRequestBody("{\"ip_a
ddress\":\"" + ip_address + "\"}");
 var response = request.execute();
}

// Retrieve IP address from devices in Network gear
function getIPAddresses() {
 var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
 request.setEndpoint('https://' + instance +
 '.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci_netgear?sysparm_fields=ip_address');
 request.setHttpMethod('GET');

 request.setBasicAuth(user,password);
 request.setRequestHeader("Accept","application/json");

 var response = request.execute();
 return response.getBody();
}

var timer = new OCTimer();            // create OCTimer object

// get the IP addresses from Network Gear table
timer.start("getIPAddresses");        // start timer to time fetching IP addresses from Network
 Gear table
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var ipAddressStr = getIPAddresses();
timer.stop('getIPAddresses');          // stop timer

// insert IP addresses to IP Address table
var ipAddressJson = JSON.parse(ipAddressStr);  // parse result
var ipAddressList = ipAddressJson.result;      // extract IP addresses to a list
for (var i=0; i<ipAddressList.length;i++) {    // loop through
 var ip_address = ipAddressList[i]["ip_address"].trim();
 if (ip_address.length > 0) {
  timer.start("insertIPAddress");    // start timer to time inserting IP address to IP Address table
  insertIPAddress(ip_address);       // insert IP address
  timer.stop('insertIPAddress');     // end timer
 }
}

var result = timer.result();         // get timer results
gs.info(result);                     // output timer result
```

出力：

```
getIPAddresses method was invoked 1 time and took 00.288 seconds
insertIPAddress method was invoked 37 times and took 02.352 seconds
```

OCTimer - stop (文字列 name)

指定された名前に対するタイマーの終了時間を登録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	関数名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、REST API がネットワーク機器内のデバイスから IP アドレスをフェッチして IP アドレステーブルに挿入する際にかかる時間をベンチマークします。API コールは処理に時間がかかる場合があるため、本番環境で実行する前に実行時間のベンチマークを行うことをお勧めします。

```
var user = "<user name>"; // ServiceNow login user name
var password = "<password>";  // ServiceNow login password
var instance = "<instance name>";   // ServiceNow instance name

// Insert new IP address to IP address table using REST API
function insertIPAddress(ip_address) {
 var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
 request.setEndpoint('https://' + instance +
 '.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci_ip_address');
 request.setHttpMethod('POST');

 request.setBasicAuth(user,password);
 request.setRequestHeader("Accept","application/json");
 request.setRequestHeader('Content-Type','application/json');request.setRequestBody("{\"ip_a
ddress\":\"" + ip_address + "\"}");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 var response = request.execute();
}

// Retrieve IP address from devices in Network gear
function getIPAddresses() {
 var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
 request.setEndpoint('https://' + instance +
 '.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci_netgear?sysparm_fields=ip_address');
 request.setHttpMethod('GET');

 request.setBasicAuth(user,password);
 request.setRequestHeader("Accept","application/json");

 var response = request.execute();
 return response.getBody();
}

var timer = new OCTimer();            // create OCTimer object

// get the IP addresses from Network Gear table
timer.start("getIPAddresses");        // start timer to time fetching IP addresses from Network
 Gear table
var ipAddressStr = getIPAddresses();
timer.stop('getIPAddresses');         // stop timer

// insert IP addresses to IP Address table
var ipAddressJson = JSON.parse(ipAddressStr);  // parse result
var ipAddressList = ipAddressJson.result;      // extract IP addresses to a list
for (var i=0; i<ipAddressList.length;i++) {    // loop through
 var ip_address = ipAddressList[i]["ip_address"].trim();
 if (ip_address.length > 0) {
  timer.start("insertIPAddress");    // start timer to time inserting IP address to IP Address table
  insertIPAddress(ip_address);       // insert IP address
  timer.stop('insertIPAddress');     // end timer
 }
}

var result = timer.result();          // get timer results
gs.info(result);                      // output timer result
```

出力：

```
getIPAddresses method was invoked 1 time and took 00.288 seconds
insertIPAddress method was invoked 37 times and took 02.352 seconds
```

OnCallContactPreferenceUtil: グローバル

OnCallContactPreferenceUtil スクリプトインクルードは、連絡先設定を処理するためのメソッドを提供します。

連絡先設定の構成については、「 連絡先設定を構成する 」を参照してください。

このスクリプトインクルードは、 OnCallRotation スクリプトインクルードをサポートしています。

OnCallContactPreferenceUtil - OnCallContactPreferenceUtil()

OnCallContactPreferenceUtil クラスのインスタンスを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

OnCallContactPreferenceUtil - getContactsAtByEscalatee(オブジェクト **escalatee,** 数字 **contactAttempt, GlideDateTime gdt,** 文字列 **rotaSysIds)**

エスカレーション先オブジェクトがある連絡先のリストを取得します。返された連絡先ごとに、ユーザーの連絡先設定のリストが入っています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エスカレーション先	オブジェクト	必須。getEscalationPlan() メソッドによって返されたエスカレーション先オブジェクト。
ContactAttempt	数字	オプション。連絡しようとしている試行 (デフォルト値 = 1)。 • 1：最初の試行 • 2：最初のリマインダー • 3 or more：後続のリマインダー
gdt	GlideDateTime	オプション。UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式。デフォルトは now.admin
rotaSysIds	文字列	オプション。[cmn_rota] テーブルから取得されたシフトのSys ID のカンマ区切り文字列。デフォルト値は、現在のシフトのSys ID を返します。

返される内容

タイプ	説明
アレイオブジェクト	特定の時間とポジションでのエスカレーション先 (通知ルールによってユーザー、グループ、またはデバイスレコード) のアレイ。 • type：文字列。連絡先のタイプ、例：user。 • sys_id：文字列。[sys_user] テーブルからのユーザーの Sys ID。 • rota_id：文字列。[cmn_rota] テーブルからのシフトの Sys ID。 • roster_id：文字列。[cmn_rota_roster] テーブルからの勤務表の Sys ID。 • escalation_step_id：文字列。エスカレーションパスが定義されている場合は、[cmn_rota_esc_step_def] テーブルからのエスカレーションステップの Sys ID。 • forced_communication_channel：文字列。設定で指定された場合、 必須 コミュニケーションチャネル。サポートされている値には、SMS、voice、email が含まれます。 • override_user_contact_preference：ブール。連絡先の上書きがある場合は true、それ以外の場合は false。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• preference_source：文字列。連絡先やグループなどの設定のソース。 • contact_attempt：数値。連絡試行：1 = 最初の試行、2 = 最初のリマインダーなど。 • user_preferences：アレイオブジェクト。 ◦ type：文字列。ユーザーの希望する連絡形式。例：sms、email、number。 ◦ <希望する形式の名前、例：email または number>：文字列。希望する連絡先タイプのコンテンツ。例：メールアドレスまたは電話番号。 • contact_preferences、アレイオブジェクト。 ◦ type：文字列。ユーザーの希望する連絡形式。例：email または number。 ◦ <希望する形式の名前、例：email または number>：文字列。希望する連絡先タイプのコンテンツ。例：メールアドレスまたは電話番号。

```
var serviceDeskSysId = '<Sys_ID>';
var ocRotation = new OnCallRotation();
var escalationPlan = ocRotation.getEscalationPlan(serviceDeskSysId);
var escalatee = escalationPlan[0];

var onContactPrefUtil = new OnCallContactPreferenceUtil();
var contactAttempt = 1;
var gdt = new GlideDateTime();
var contacts = onContactPrefUtil.getContactsAtByEscalatee(escalatee, contactAttempt, gdt);
gs.log(JSON.stringify(contacts));
```

出力:

```
[{
   "type": "user",
   "sys_id": "<Sys_ID>",
   "rota_id": "<Rotation_ID>",
   "roster_id": "",
   "escalation_step_id": "<Escalation_Step_ID>",
   "forced_communication_channel": "",
   "override_user_contact_preference": true,
   "preference_source": "contact",
   "contact_attempt": 1,
   "user_preferences": [{
      "type": "sms",
      "number": "8587200477"
   }],
   "contact_preferences": [{
      "type": "voice",
      "number": "5555555555"
   }]
}]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OnCallContactPreferenceUtil - getUserPreferences(文字列 **userSysId,** 数字 **contactAttempt, GlideDateTime gdt,** 文字列 **communicationTypes)**

ユーザーが通信を選択したときの連絡先設定のリストを取得します。時刻が指定されていない場合は、現在の時刻が使用されます。このメソッドは、単一のシフトと重複するシフトに適用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userSysId	文字列	[sys_user] テーブルから取得したユーザーのSys ID。
ContactAttempt	数字	オプション。連絡しようとしている試行 (デフォルト値 = 1)。 • 1：最初の試行 • 2：最初のリマインダー • 3 or more：後続のリマインダー
gdt	GlideDateTime	オプション。UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式。デフォルトは現在の時刻です。
communicationTypes	文字列	オプション。次の値を 1 つ以上含むカンマ区切りの文字列です。 • email • sms • voice デフォルトには、利用可能なすべての通信タイプが含まれます。

返される内容

タイプ	説明
アレイオブジェクト	オンコールユーザー連絡先設定。 • type：文字列。ユーザーの希望する連絡形式。例：sms、email、number。 • <希望する形式の名前、例：email または number>：文字列。希望する連絡先タイプのコンテンツ。例：メールアドレスまたは電話番号。

```
var onContactPrefUtil = new OnCallContactPreferenceUtil();
var contactAttempt = 1;
var gdt = new GlideDateTime();
var itilUserSysId = '<itilUserSysId>;
var userPreferences = onContactPrefUtil.getUserPreferences(itilUserSysId, contactAttempt,
 gdt);
gs.log(JSON.stringify(userPreferences));
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
[{
   "type": "sms",
   "number": "5555555555"
}, {
   "type": "voice",
   "number": "5555555555"
}]
```

OnCallContactPreferenceUtil - getCatchAllContacts(文字列 **rotaId, GlideDateTime gdt)**

予備連絡先と設定のリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaId	文字列	[cmn_rota] テーブルから取得したシフトのSys ID。
gdt	GlideDateTime	オプション。UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式。デフォルトは現在の時刻です。

返される内容

タイプ	説明
アレイオブジェクト	予備連絡先と設定のリスト。 • type：文字列。連絡先のタイプ、例：user。 • sys_id：文字列。[sys_user] テーブルからのユーザーの Sys ID。 • rota_id：文字列。[cmn_rota] テーブルからのシフトの Sys ID。 • roster_id：文字列。[cmn_rota_roster] テーブルからの勤務表の Sys ID。 • escalation_step_id：文字列。エスカレーションパスが定義されている場合は、[cmn_rota_esc_step_def] テーブルからのエスカレーションステップの Sys ID。 • forced_communication_channel：文字列。設定で指定された場合、 必須 コミュニケーションチャネル。サポートされている値には、SMS、voice、email が含まれます。 • override_user_contact_preference：ブール。連絡先の上書きがある場合は true、それ以外の場合は false。 • preference_source：文字列。連絡先やグループなどの設定のソース。 • contact_attempt：数値。連絡試行：1 = 最初の試行、2 = 最初のリマインダーなど。 • user_preferences：アレイオブジェクト。 ○ type：文字列。ユーザーの希望する連絡形式。例：sms、email、number。 ○ <希望する形式の名前、例：email または number>：文字列。希望する連絡先タイプのコンテンツ。例：メールアドレスまたは電話番号。 • contact_preferences、アレイオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ type：文字列。ユーザーの希望する連絡形式。例：email または number。 ○ <希望する形式の名前、例：email または number>：文字列。希望する連絡先タイプのコンテンツ。例：メールアドレスまたは電話番号。

例：

```
var onContactPrefUtil = new OnCallContactPreferenceUtil();
var contactAttempt = 1;
var gdt = new GlideDateTime();
var rotaSysId = '<Rotation_Sys_ID>';
var catchAllContacts = onContactPrefUtil.getCatchAllContacts(rotaSysId, gdt);
gs.log(JSON.stringify(catchAllContacts));
```

出力：

```
[{
   "type": "user",
   "sys_id": "<Sys_ID>",
   "rota_id": "<Rotation_ID>",
   "roster_id": "",
   "escalation_step_id": "<Escalation_Step_ID>",
   "forced_communication_channel": "",
   "override_user_contact_preference": true,
   "preference_source": "contact",
   "contact_attempt": 1,
   "user_preferences": [{
      "type": "sms",
      "number": "8587200477"
   }],
   "contact_preferences": [{
      "type": "voice",
      "number": "5555555555"
   }]
}]
```

OnCallContactPrefTemplate - グローバル

OnCallContactPrefTemplate スクリプトインクルードは、連絡先設定テンプレートをエスカレーションセットに適用するメソッドを提供します。

エスカレーションプロセスの詳細については、「 オンコールスケジューリング エスカレーションプロセスの定義 」を参照してください。

このスクリプトインクルードには、オンコールスケジューリングプラグイン (com.snc.on_call_rotation) が必要です。

OnCallContactPrefTemplate - OnCallContactPrefTemplate()

OnCallContactPrefTemplate オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、 *OnCallContactPrefTemplate* オブジェクトをインスタンス化します。

```
var contactPrefTemp = new global.OnCallContactPrefTemplate();
```

OnCallContactPrefTemplate - copyContactPreferences(文字列 **templateSysId,** 文字列 **escalationSetSysId)**

連絡先設定テンプレートをエスカレーションセットに適用します。

テンプレートがエスカレーションセットに適用されると、連絡試行レコードがシフト連絡先設定 [cmn_rota_contact_preference] テーブルに作成されます。

このメソッドを呼び出す前に、 *deleteContactPreferenceAttempts()* メソッドを呼び出して、既存の連絡試行レコードを削除します。既存のレコードが最初に削除されていない場合、このメソッドはエラーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
templateSysId	文字列	オンコール連絡先設定テンプレート [on_call_template_contact_preference] テーブルの連絡先設定テンプレートのSys_id。
エスカレーションセットSysId	文字列	シフトエスカレーションセット [cmn_rota_escalation_set] テーブルのエスカレーションセットのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	エラーメッセージと警告メッセージを含むオブジェクト。操作が成功した場合、このオブジェクトは空です。 **注:** エラーが発生した場合、操作は停止し、テンプレートは適用されません。警告が発生した場合、操作は続行され、一部のレコードは引き続き作成されます。 `{ "error": "String", "warning": "String" }`
<Object>。エラー	エラーメッセージ 可能な値： • 連絡設定テンプレートsys_idが正しくありません • エスカレーションセットsys_idが正しくありません • 連絡の試行設定は既に存在します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>。警告	警告メッセージ。 データタイプ：文字列

この例では、連絡設定テンプレートを [サービスデスク - デフォルト] エスカレーションセットに適用します。エラーや警告がないため、戻り値のオブジェクトは空です。

```
var escSetSysId = "a47ac1abeb5a6110249e8d835d5228aa";
var templateSysId = "f8dac9ebeb5a6110249e8d835d522873";

var contactPrefTemp = new global.OnCallContactPrefTemplate();

// delete existing contact attempt records before applying the template
contactPrefTemp.deleteContactPreferenceAttempts(escSetSysId);

var result = contactPrefTemp.copyContactPreferences(templateSysId, escSetSysId);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{}
```

OnCallContactPrefTemplate - deleteContactPreferenceAttempts(文字列 **escalationSetSysId)**

エスカレーションセットに関連付けられているすべての連絡先設定を削除します。

エスカレーションセットのすべての連絡試行レコードがシフト連絡先設定 [cmn_rota_contact_preference] テーブルから削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エスカレーションセットSysId	文字列	シフトエスカレーションセット [cmn_rota_escalation_set] テーブルのエスカレーションセットのSys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、「サービスデスク - デフォルト」エスカレーションセットに関連付けられているすべての連絡先設定を削除します。

```
var escSetSysId = "a47ac1abeb5a6110249e8d835d5228aa";
var contactPrefTemp = new global.OnCallContactPrefTemplate();

contactPrefTemp.deleteContactPreferenceAttempts(escSetSysId);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OnCallEscalationTemplateSNC - グローバル

OnCallEscalationTemplateSNC スクリプトインクルードは、エスカレーションポリシーテンプレートをエスカレーションセットに適用するメソッドを提供します。

エスカレーションプロセスの詳細については、「 オンコールスケジューリング エスカレーションプロセスの定義 」を参照してください。

このスクリプトインクルードには、オンコールスケジューリングプラグイン (com.snc.on_call_rotation) が必要です。

OnCallEscalationTemplateSNC - OnCallエスカレーションテンプレートSNC()

OnCallEscalationTemplateSNC オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、 *OnCallEscalationTemplateSNC* オブジェクトをインスタンス化します。

```
var escTemp = new global.OnCallEscalationTemplateSNC();
```

OnCallEscalationTemplateSNC - copyEscalationTemplatetoEscalationSet (文字列 templateSysId, 文字列 escalationSetSysId)

エスカレーションポリシーテンプレートをエスカレーションセットに適用します。

テンプレートがエスカレーションセットに適用されると、エスカレーションステップ定義レコードがシフトエスカレーションステップ定義 [cmn_rota_esc_step_def] テーブルに作成されます。

このメソッドを呼び出す前に、 *deleteEscalationSetSteps()* メソッドを呼び出して既存のエスカレーションステップ定義を削除します。既存のレコードが最初に削除されていない場合、このメソッドはエラーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
templateSysId	文字列	オンコールエスカレーションポリシーテンプレート [on_call_template_escalation_policy] テーブルでのエスカレーションポリシーテンプレートのSys_id。
エスカレーションセットSysId	文字列	シフトエスカレーションセット [cmn_rota_escalation_set] テーブルのエスカレーションセットのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	エラーメッセージと警告メッセージを含むオブジェクト。操作が成功した場合、このオブジェクトは空です。 注: エラーが発生した場合、操作は停止し、テンプレートは適用されません。警告が発生した場合、操作は続行され、一部のレコードは引き続き作成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	{
	"error": "String",
	"warning": {Object}
	}

<Object>。エラー	エラーメッセージ 考えられるエラー: • エスカレーションポリシーテンプレートsys_idが正しくありません。 • エスカレーションセットsys_idが正しくありません。 • エスカレーションステップの定義は、エスカレーションセットに既に存在します。 データタイプ：文字列

<Object>。警告	警告に関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	{
	"message": "String",
	"skipped_steps": [Array],
	"not_matching_steps": {Object},
	}

<Object>.warning.message	警告メッセージ。 考えられる警告: • 勤務表の位置がシフトの勤務表と一致しません • エスカレーションステップテンプレートに対象者が定義されていません データタイプ：文字列
<Object>.warning.skipped_steps	スキップされたエスカレーションステップのインデックス (1 ベース)。 データタイプ：アレイ
<Object>.warning.not_matching_steps	利用可能な勤務表がないエスカレーションステップに関する情報を {"step number":[勤務表番号]} 形式で含むオブジェクト。 たとえば、戻り値が {"3":[3]} の場合、エスカレーションステップ 3 では第 3 の勤務表は利用できません。 データタイプ: オブジェクト

この例では、[シフト表でローテーション] エスカレーションポリシーテンプレートを [サービスデスク - デフォルト] エスカレーションセットに適用します。エラーや警告がないため、戻り値のオブジェクトは空です。

```
var escSetSysId = "32820dc3eb422110249e8d835d5228c3";
var templateSysId = "a89e2982eb592110249e8d835d522825";
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var escTemp = new global.OnCallEscalationTemplateSNC();

// delete existing escalation step definitions before applying the template
escTemp.deleteEscalationSetSteps(escSetSysId);

var result = escTemp.copyEscalationTemplatetoEscalationSet(templateSysId, escSetSysId);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{}
```

この例では、[勤務時間 - デフォルト] エスカレーションセットに [勤務表ローテーション] エスカレーションポリシーテンプレートを適用します。この場合、アプリケーション開発シフトには 2 つのシフト表しかありませんが、テンプレートは 3 番目のシフト表をアサインしようとします。勤務表の数が一致しないため、警告がスローされます。シフトエスカレーションステップ定義 [cmn_rota_esc_step_def] テーブルには、まだ 2 つのレコードが作成されています。

```
var escSetSysId = "e4f8f73deb562110249e8d835d522852";
var templateSysId = "a89e2982eb592110249e8d835d522825";
var escTemp = new global.OnCallEscalationTemplateSNC();

// delete existing escalation step definitions before applying the template
escTemp.deleteEscalationSetSteps(escSetSysId);

var result = escTemp.copyEscalationTemplatetoEscalationSet(templateSysId, escSetSysId);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{
  "warning": {
    "message": "Skipped copying templates for some of the steps since no audiences are
 defined",
    "not_matching_steps": {
      "3": [
        3
      ]
    },
    "skipped_steps": [
      "3"
    ]
  }
}
```

OnCallEscalationTemplateSNC - deleteEscalationSetSteps (文字列 escalationSetSysId)

エスカレーションセットに関連付けられているすべてのエスカレーションステップ定義レコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エスカレーションセットSysId	文字列	シフトエスカレーションセット [cmn_rota_escalation_set] テーブルのエスカレーションセットのSys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、サービスデスク - デフォルトエスカレーションセットに関連付けられているすべてのエスカレーションステップ定義を削除します。

```
var escSetSysId = "32820dc3eb422110249e8d835d5228c3";

var escTemp = new global.OnCallEscalationTemplateSNC();

escTemp.deleteEscalationSetSteps(escSetSysId);
```

OnCallRotation - グローバル

`OnCallRotation` スクリプトインクルードは、オンコールスケジュールを管理するためのメソッドを提供します。

詳細については、「 オンコールスケジューリング 」を参照してください。

OnCallRotation - OnCallRotation()

OnCallRotation クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var oncall = new OnCallRotation();
```

OnCallRotation - addCurrentToNotified()

現在のエスカレーションメンバーを通知済みユーザーのリストに追加して、誰が連絡済みかを API が認識できるようにします。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

OnCallRotation - cancelEscalations(GlideRecord escalationGr)

`startEscalations` API で開始された GlideRecord のエスカレーションをキャンセルします。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
escalationGr	GlideRecord	ローテーションエスカレーション (cmn_rota_escalation) の GlideRecord

返される内容

タイプ	説明
なし	

OnCallRotation - continueEscalations(GlideRecord escalationGr)

ドキュメント (incident now_GR) およびグループのエスカレーションを続行します。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
escalationGr	GlideRecord	ローテーションエスカレーション (cmn_rota_escalation) の GlideRecord

返される内容

タイプ	説明
なし	

OnCallRotation - getCatchAll(文字列 rotaID)

予備連絡先の人の sys_id を取得します。*`getCatchAllType()`* メソッドとともに使用して、返された ID のソースを判断します。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaID	文字列	勤務表の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	sys_user、cmn_rota_roster、または null の sys_id。

```
var rotaSysId = '349f399173062300e7af6238edf6a75e';
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var catchAll = onCallRotation.getCatchAll(rotaSysId);
gs.log(catchAll);
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
46d44a23a9fe19810012d100cca80666
```

OnCallRotation - getCatchAllType(文字列 rotaID)

エスカレーションチェーンの最後に存在する _予備連絡先_ のタイプを取得します。オンコール担当者をアサインせずにエスカレーションチェーンが終了すると、インシデントは _予備連絡先_ にアサインされます。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaID	文字列	勤務表の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	• Null：無効な勤務表 ID または予備連絡先は利用できません。 • Group_manager：勤務表にリンクされたグループのマネージャーが予備連絡先の人物です。 • Individual：設定されているユーザーが予備連絡先の人物です。 • All：設定されている勤務表のすべてのメンバーが予備連絡先の人物です。

```
var rotaSysId = '349f399173062300e7af6238edf6a75e';
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var catchAllType = onCallRotation.getCatchAllType(rotaSysId);
gs.log(catchAllType);
```

出力：

```
group_manager
```

OnCallRotation - getEscalateeAt(文字列 groupID, GlideDateTime dateTime, 数字 position)

指定された日時およびエスカレーションラインナップの特定の位置のグループのシフトに対して、ユーザー [sys_user]、グループ、または通知デバイス [cmn_notif_device] にエスカレーションするアイテムを取得します。この API は単一のシフトに適用されます。

無効なポジションまたはグループが引数として渡された場合、このメソッドは null を返します。

`getTableName()` メソッドを使用して、返される GlideRecord の出所が sys_user テーブルか cmn_notif_device テーブルかを確認できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupID	文字列	エスカレーションするアイテムを取得するグループの sys_id。
dateTime	GlideDateTime	エスカレーションラインナップを開始する日時。
position	数字	エスカレーション先のアイテムを判断するラインナップ内のポジション (1 ベース、すなわち 1 からカウントを開始する)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	特定の時間とポジションでのエスカレーション先 (通知ルールによってユーザー、グループ、またはデバイスレコード) のアイテム。何も見つからなかった場合は null を返します。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var escalatee = onCallRotation.getEscalateeAt(groupSysId, currentTime, 1);
gs.log(escalatee.name);
```

出力：

```
Abel Tuter
```

OnCallRotation - getEscalatees(文字列 groupSysIds, 文字列 rotaSysIds, 文字列 rosterSysIds, GlideDateTime gdt, GlideRecord taskGr)

指定された時刻に待機しているエスカレーション先のリストを取得します。時刻が指定されていない場合は、現在の時刻が使用されます。groupSysId が指定されていない場合は、空のリストが返されます。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

注: taskGR パラメーターを設定して、エスカレーション計画の評価を有効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる sys_user_group の sys_id のカンマ区切りリスト。
rotaSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota の sys_id のカンマ区切りリスト。
rosterSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota_roster の sys_id のカンマ区切りリスト。
gdt	GlideDateTime	UTC タイムゾーンでの日付
taskGr	GlideRecord	オプション。現在のタスクレコード。taskGr が空の場合、このメソッドはデフォルトのエスカレーション計画を返します。taskGr が渡されると、エスカレーションポリシーが順番に評価され、対応するエスカレーション計画がこのメソッドによって返されます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	userId、deviceId、escalationGroup などのエスカレーション先情報。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.getEscalatees(groupSysId, "", "", currentTime);
gs.log(JSON.stringify(result));
```

出力：

単一シフトの場合：


```
[
 {
  "memberId": "119f399173062300e7af6238edf6a7e7",
  "memberIds": [],
  "userId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 1,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7ec"
 },
 {
  "memberId": "1d9f399173062300e7af6238edf6a7e8",
  "memberIds": [],
  "userId": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "d99f399173062300e7af6238edf6a7ef"
 },
 {
  "memberId": "dd9f399173062300e7af6238edf6a7e9",
  "memberIds": [],
  "userId": "0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 3,
  "isOverride": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "519f399173062300e7af6238edf6a7f2"
 }
]
```


重複シフトの場合：


```
[
 {
  "memberId": "119f399173062300e7af6238edf6a7e7",
  "memberIds": [],
  "userId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 1,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7ec"
 },
 {
  "memberId": "7daf799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "memberIds": [],
  "userId": "d2826bf03710200044e0bfc8bcbe5dc9",
  "userIds": [],
  "roster": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "rota": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 1,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
  "memberScheduleId": "06af799173062300e7af6238edf6a7cd"
 },
 {
  "memberId": "1d9f399173062300e7af6238edf6a7e8",
  "memberIds": [],
  "userId": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "memberScheduleId": "d99f399173062300e7af6238edf6a7ef"
 },
 {
  "memberId": "f5af799173062300e7af6238edf6a7c9",
  "memberIds": [],
  "userId": "ee826bf03710200044e0bfc8bcbe5def",
  "userIds": [],
  "roster": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "rota": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
  "memberScheduleId": "8aaf799173062300e7af6238edf6a7cf"
 },
 {
  "memberId": "dd9f399173062300e7af6238edf6a7e9",
  "memberIds": [],
  "userId": "0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 3,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "519f399173062300e7af6238edf6a7f2"
 },
 {
  "memberId": "8aaf799173062300e7af6238edf6a7ca",
  "memberIds": [],
  "userId": "e2826bf03710200044e0bfc8bcbe5de0",
  "userIds": [],
  "roster": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "rota": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 3,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
  "memberScheduleId": "02af799173062300e7af6238edf6a7d2"
 }
]
```


カスタムエスカレーションの場合：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
[
 {
  "memberId": "",
  "memberIds": [],
  "userId": "",
  "userIds": [
   "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
   "46d44a23a9fe19810012d100cca80666"
  ],
  "roster": "",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [
   "a715cd759f2002002920bde8132e7018"
  ],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 1,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": ""
 },
 {
  "memberId": "",
  "memberIds": [
   "119f399173062300e7af6238edf6a7e7"
  ],
  "userId": "",
  "userIds": [
   "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
  ],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": ""
 }
]
```


```
/**
 * create a custom escalation for service desk shift with condition as P1 for Incident
 * taskGr is optional parameter
 * if taskGr is empty then it returns list of escalatees in default escalation plan
 * if taskGr is passed then escalation policies are executed evaluated in order and list of
 escalatees in corresponding escalation plan is returned
**/
var serviceDeskSysId = 'd625dccec0a8016700a222a0f7900d06';
var taskGr = new GlideRecord('incident');
taskGr.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var ocRotation = new OnCallRotation();
var escalatees = ocRotation.getEscalatees(serviceDeskSysId, null, null, null, null, taskGr);
gs.log(JSON.stringify(escalatees));
```

OnCallRotation - getEscalationPlan(文字列 groupSysId, GlideDateTime gdt, 文字列 rotaSysIds, GlideRecord taskGr)

指定された日時のグループのシフトに対して、ユーザー [sys_user] または通知デバイス [cmn_notif_device] で構成されるエスカレーション計画にエスカレーションするオブジェクトのリストを取得します。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

エスカレーションオブジェクトには次のフィールドが含まれます。

- 数字の order：ラインナップ内のエスカレーションの順序
- 文字列の userId：sys_user レコードの sys_id または null
- 文字列の deviceId：cmn_notif_device レコードの sys_id または null
- ブーリアンの isDevice：エスカレーション先のアイテムがデバイスかユーザーかに応じて true または false
- GlideDuration timeBetweenReminders：リマインダーが送信される間隔
- 数字の reminderNum：エスカレートション先の各アイテムについて送信されるリマインダーの数

注: taskGR パラメーターを設定して、エスカレーション計画の評価を有効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupID	文字列	エスカレーション計画が必要なグループの sys_id。
gdt	GlideDateTime	エスカレーションラインナップを開始する日時。デフォルトは現在の日時で、形式は UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss です。
rotaSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota の sys_id のカンマ区切りリスト。
taskGr	GlideRecord	オプション。現在のタスクレコード。taskGr が空の場合、このメソッドはデフォルトのエスカレーション計画を返します。taskGr が渡されると、エスカレーションポリシーが順番に評価され、対応するエスカレーション計画がこのメソッドによって返されます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	エスカレーション先のエスカレーションオブジェクトのリスト。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.getEscalationPlan(groupSysId, currentTime);
gs.log(JSON.stringify(result));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

単一シフトの場合：


```
[
 {
  "order": 1,
  "userId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
  "userIds": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [],
  "isDevice": false,
  "timeToNextStep": null,
  "cmnRotaEscStepDefId": null,
  "reminderNum": 1,
  "rosterId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "memberId": "119f399173062300e7af6238edf6a7e7",
  "memberIds": [],
  "isOverride": false,
  "additionalEscalatees": [],
  "forcedCommunicationChannel": "",
  "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7ec"
 },
 {
  "order": 2,
  "userId": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
  "userIds": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [],
  "isDevice": false,
  "timeToNextStep": null,
  "cmnRotaEscStepDefId": null,
  "reminderNum": 1,
  "rosterId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "memberId": "1d9f399173062300e7af6238edf6a7e8",
  "memberIds": [],
  "isOverride": false,
  "additionalEscalatees": [],
  "forcedCommunicationChannel": "",
  "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "d99f399173062300e7af6238edf6a7ef"
 },
 {
  "order": 3,
  "userId": "0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a",
  "userIds": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [],
  "isDevice": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "timeToNextStep": null,
  "cmnRotaEscStepDefId": null,
  "reminderNum": 1,
  "rosterId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "memberId": "dd9f399173062300e7af6238edf6a7e9",
  "memberIds": [],
  "isOverride": false,
  "additionalEscalatees": [],
  "forcedCommunicationChannel": "",
  "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "519f399173062300e7af6238edf6a7f2"
 }
]
```


重複シフトの場合：


```
[
 {
  "order": 1,
  "userId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
  "userIds": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [],
  "isDevice": false,
  "timeToNextStep": null,
  "cmnRotaEscStepDefId": null,
  "reminderNum": 1,
  "rosterId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "memberId": "119f399173062300e7af6238edf6a7e7",
  "memberIds": [],
  "isOverride": false,
  "additionalEscalatees": [
   {
    "order": 1,
    "userId": "d2826bf03710200044e0bfc8bcbe5dc9",
    "userIds": [],
    "deviceId": "",
    "deviceIds": [],
    "escalationGroups": [],
    "isDevice": false,
    "timeToNextStep": null,
    "cmnRotaEscStepDefId": null,
    "reminderNum": 1,
    "rosterId": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
    "memberId": "7daf799173062300e7af6238edf6a7a2",
    "memberIds": [],
    "isOverride": false,
    "additionalEscalatees": [],
    "forcedCommunicationChannel": "",
    "rotaId": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
    "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
    "rotaScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
    "memberScheduleId": "06af799173062300e7af6238edf6a7cd"
   }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ],
  "forcedCommunicationChannel": "",
  "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7ec"
 },
 {
  "order": 2,
  "userId": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
  "userIds": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [],
  "isDevice": false,
  "timeToNextStep": null,
  "cmnRotaEscStepDefId": null,
  "reminderNum": 1,
  "rosterId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "memberId": "1d9f399173062300e7af6238edf6a7e8",
  "memberIds": [],
  "isOverride": false,
  "additionalEscalatees": [
   {
    "order": 2,
    "userId": "ee826bf03710200044e0bfc8bcbe5def",
    "userIds": [],
    "deviceId": "",
    "deviceIds": [],
    "escalationGroups": [],
    "isDevice": false,
    "timeToNextStep": null,
    "cmnRotaEscStepDefId": null,
    "reminderNum": 1,
    "rosterId": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
    "memberId": "f5af799173062300e7af6238edf6a7c9",
    "memberIds": [],
    "isOverride": false,
    "additionalEscalatees": [],
    "forcedCommunicationChannel": "",
    "rotaId": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
    "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
    "rotaScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
    "memberScheduleId": "8aaf799173062300e7af6238edf6a7cf"
   }
  ],
  "forcedCommunicationChannel": "",
  "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "d99f399173062300e7af6238edf6a7ef"
 },
 {
  "order": 3,
  "userId": "0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a",
  "userIds": [],
  "deviceId": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [],
  "isDevice": false,
  "timeToNextStep": null,
  "cmnRotaEscStepDefId": null,
  "reminderNum": 1,
  "rosterId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "memberId": "dd9f399173062300e7af6238edf6a7e9",
  "memberIds": [],
  "isOverride": false,
  "additionalEscalatees": [
   {
    "order": 3,
    "userId": "e2826bf03710200044e0bfc8bcbe5de0",
    "userIds": [],
    "deviceId": "",
    "deviceIds": [],
    "escalationGroups": [],
    "isDevice": false,
    "timeToNextStep": null,
    "cmnRotaEscStepDefId": null,
    "reminderNum": 1,
    "rosterId": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
    "memberId": "8aaf799173062300e7af6238edf6a7ca",
    "memberIds": [],
    "isOverride": false,
    "additionalEscalatees": [],
    "forcedCommunicationChannel": "",
    "rotaId": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
    "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
    "rotaScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
    "memberScheduleId": "02af799173062300e7af6238edf6a7d2"
   }
  ],
  "forcedCommunicationChannel": "",
  "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "519f399173062300e7af6238edf6a7f2"
 }
]
```


カスタムエスカレーションの場合：


```
[
 {
  "order": 1,
  "userId": "",
  "userIds": [
   "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
   "46d44a23a9fe19810012d100cca80666"
  ],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "escalationGroups": [
   "a715cd759f2002002920bde8132e7018"
  ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "isDevice": false,
    "timeBetweenReminders": {},
    "timeToNextStep": {},
    "cmnRotaEscStepDefId": "655042d173062300e7af6238edf6a738",
    "reminderNum": 1,
    "rosterId": "",
    "memberId": "",
    "memberIds": [],
    "isOverride": false,
    "additionalEscalatees": [],
    "forcedCommunicationChannel": "",
    "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
    "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
    "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
    "memberScheduleId": ""
  },
  {
    "order": 2,
    "userId": "",
    "userIds": [],
    "deviceId": "",
    "deviceIds": [],
    "escalationGroups": [],
    "isDevice": false,
    "timeBetweenReminders": {},
    "timeToNextStep": {},
    "cmnRotaEscStepDefId": "8b6042d173062300e7af6238edf6a7f3",
    "reminderNum": 1,
    "rosterId": "",
    "memberId": "",
    "memberIds": [],
    "isOverride": false,
    "additionalEscalatees": [],
    "forcedCommunicationChannel": "",
    "rotaId": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
    "groupId": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
    "rotaScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
    "memberScheduleId": ""
  }
]
```


```
/**
* create a custom escalation for service desk shift with condition as P1 for Incident
* taskGr is optional parameter
* if taskGr is empty then it returns default escalation plan
* if taskGr is passed then escalation policies are executed evaluated in order and corresponding
 escalation plan is returned
**/

var serviceDeskSysId = 'd625dccec0a8016700a222a0f7900d06';
var taskGr = new GlideRecord('incident');
taskGr.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');

var ocRotation = new OnCallRotation();
var escalationPlan = ocRotation.getEscalationPlan(serviceDeskSysId, null, null, taskGr);
gs.log(JSON.stringify(escalationPlan));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OnCallRotation - getEscalationType(文字列 rotaID)

簡単な計算に基づいてエスカレーションのタイプを取得します。勤務表にアクティブな勤務表が 1 つある場合は、メンバーをローテーションします。勤務表にアクティブな勤務表が 2 つ以上ある場合は、勤務表をローテーションします。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaID	文字列	勤務表で勤務表を確認するための sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	• メンバー：勤務表に 1 つの勤務表がある場合。 • 勤務表：勤務表に 2 つ以上の勤務表がある場合。 • この勤務表に勤務表なし：上記のいずれでもない場合。 • カスタム：カスタムエスカレーションが適用される場合。

```
var rotaSysId = '349f399173062300e7af6238edf6a75e';
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var escalationType = onCallRotation.getEscalationType(rotaSysId);
gs.log(escalationType);
```

出力：

```
custom
```

OnCallRotation - getEscalateesAt(文字列 groupSysId, GlideDateTime gdt, 数字 position, GlideRecord taskGr)

特定の時間とポジションでのエスカレーション先 (通知ルールによってユーザー、グループ、またはデバイスレコード) を取得します。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

注: taskGR パラメーターを設定して、エスカレーション計画の評価を有効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupSysId	文字列	グループの sys_id。
gdt	GlideDateTime	UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式。デフォルトは現在の時刻です。
position	数字	エスカレーションステップのポジション。
taskGr	GlideRecord	オプション。現在のタスクレコード。taskGr が空の場合、このメソッドはデフォルトのエスカレーション計画を返します。taskGr が渡されると、エスカレーションポリシーが順番に評価され、対応するエスカレーション計画がこのメソッドによって返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	特定の時間とポジションでのエスカレーション先 (通知ルールによってユーザー、グループ、またはデバイスレコード) のアレイ。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var escalatees = onCallRotation.getEscalateesAt(groupSysId, currentTime, 1);
for (var i = 0; i < escalatees.length; i++) {
gs.log(escalatees[i].name);
}
```

出力：

重複シフトの場合：

```
Abel Tuter
Barbara Hindley
```

カスタムエスカレーションの場合：

```
Abel Tuter
Beth Anglin
Change Management
Barbara Hindley
```

```
// Create a custom escalation for service desk shift with condition as P1 for Incident
var serviceDeskSysId = 'd625dccec0a8016700a222a0f7900d06';
// optional parameter taskGR
var taskGr = new GlideRecord('incident');
taskGr.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');

var ocRotation = new OnCallRotation();
var position = 1;
var escalatees = ocRotation.getEscalateesAt(serviceDeskSysId, new GlideDateTime(), position,
 taskGr);

// if taskGr is empty then it returns escalatees at a position in default escalation plan
// if taskGr is passed then escalation policies are executed evaluated in order and escalatees at
 a position in corresponding escalation plan is returned
for (var i = 0; i < escalatees.length; i++) {
   gs.log(escalatees[i].getDisplayValue());
}
```

OnCallRotation - getPrimaryUser()

シフトが 1 つだけの場合に、現在の主要連絡先の sys_id を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の主要連絡先の sys_id。

例：

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.who(groupSysId, currentTime);
var primaryUser = onCallRotation.getPrimaryUser();
```

出力：

```
62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
```

OnCallRotation - getPrimaryUserByRota(文字列 rotaId)

指定されたシフトの現在の主ユーザーの sys_id を取得します。この API は、単一のシフトと重複するシフトに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaId	文字列	cmn_rota の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたシフトの現在の主ユーザーの sys_id。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var rotaId = '349f399173062300e7af6238edf6a75e';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.who(groupSysId, currentTime);
var primaryUser = onCallRotation.getPrimaryUserByRota(rotaId);
gs.log(primaryUser);
```

出力：

```
62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
```

OnCallRotation - getPrimaryUserName()

現在の主要連絡先の名前を取得します。この API は単一のシフトに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の主要連絡先の名前。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.who(groupSysId, currentTime);
var primaryUser = onCallRotation.getPrimaryUserName();
gs.log(primaryUser);
```

出力：

```
Abel Tuter
```

OnCallRotation - getPrimaryUserNameByRota(文字列 rotaId)

指定されたシフトの現在の主ユーザーの名前を取得します。この API は、単一のシフトと重複するシフトに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rotaId	文字列	cmn_rota の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたシフトの現在の主ユーザーの名前。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var rotaId = '349f399173062300e7af6238edf6a75e';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.who(groupSysId, currentTime);
var primaryUser = onCallRotation.getPrimaryUserNameByRota(rotaId);
gs.log(primaryUser);
```

出力：

```
Abel Tuter
```

OnCallRotation - getPrimaryUsers()

シフトの主要連絡先のリストを取得します。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	主要連絡先のリスト。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.who(groupSysId, currentTime);
var primaryUser = onCallRotation.getPrimaryUser();
gs.log(JSON.stringify(primaryUser));
```

出力：

```
{
  "349f399173062300e7af6238edf6a75e": {
    "userSysId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "userName": "Abel Tuter"
  },
  "35af799173062300e7af6238edf6a79e": {
    "userSysId": "d2826bf03710200044e0bfc8bcbe5dc9",
    "userName": "Barbara Hindley"
  }
}
```

OnCallRotation - spansOverlap(ArrayList parent, ArrayList child, 文字列 timeZone)

親スパンと子スパンが重複しているかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parent	ArrayList	比較する親スパン。
child	ArrayList	比較する子スパン。
timeZone	文字列	タイムゾーンの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	親スパンと子スパンが重複している場合は true を返します。

```
var onCall = new OnCallRotation();

// get a time range we are interested in
var timeZone = gs.getSession().getTimeZoneName();
var dateStart = new GlideDateTime();
var dateEnd = new GlideDateTime().addMonths(1);

// convert glidedatime to scheduledatetime because it is required
// by the function being called below
var scheduleStart = new GlideScheduleDateTime(dateStart);
var scheduleEnd =  new GlideScheduleDateTime(dateEnd);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
scheduleStart.setTimeZone(timeZone);
scheduleEnd.setTimeZone(timeZone);

// calculate rotation items based on the date and time given
// for all the groups the currently logged in user is a member of
gs.include("OnCallRotationPersonal");
var rotation = new OnCallRotationPersonal();
var myGroups = gs.getUser().getMyGroups();
var groupIter = myGroups.iterator();

while(groupIter.hasNext()){
 var rotaItems = rotation.onCallDuringPeriod(groupIter.next(), scheduleStart, scheduleEnd);

 // loop through rotation schedules
 for (var i = 0; i < rotaItems.length - 1; i++) {
  var parentItem = rotaItems[i];
  var nextItem = rotaItems[i + 1];

  // check if previous and next time spans overlap
  var overlaps = onCall.spansOverlap(parentItem.getTimeSpans(), nextItem.getTimeSpans(),
   gs.getSession().getTimeZoneName());
 }
}
```

OnCallRotation - startEscalations(GlideRecord now_GR, 文字列 eventName, 文字列 escalationScriptName)

ドキュメント (incident now_GR) とグループのエスカレーションを開始し、エスカレーション通知のイベント名を指定します。さらに、エスカレーションが発生したときに呼び出すビジネスルールの名前を指定します。このメソッドは、*who* または *whoAt* メソッドの呼び出しに成功した後に使用する必要があります。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	ドキュメントの Glide レコード。incident now_GR などです。
eventName	文字列	エスカレーション通知のイベント名。
escalationScriptName	文字列	エスカレーションが発生したときに呼び出すビジネスルール

返される内容

タイプ	説明
なし	

OnCallRotation - who(文字列 groupSysId, GlideDateTime gdt, ブーリアン nullifyOverrideRoster, 文字列 rotaSysIds, ブーリアン overrideCustomEscalation, GlideRecord taskGR)

オンコールユーザー、グループ、またはデバイスが存在するかどうかを指定します。このメソッドは、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

注: *taskGR* パラメーターを渡して、エスカレーション計画の評価を有効にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupSysId	文字列	チェック対象のグループの sys_id。
gdt	GlideDateTime	日付と時刻。 フォーマット：UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss デフォルト：現在の日時
nullifyOverrideRoster	ブーリアン	グループの通知リストが特定の勤務表用かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：特定の勤務表用ではない。 • false：特定の勤務表用である。
rotaSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota の sys_id のカンマ区切りリスト。
overrideCustomEscalation	ブーリアン	デフォルトのエスカレーションポリシーをカスタムエスカレーションで上書きするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトのエスカレーションポリシーを上書きする。 • false：デフォルトのエスカレーションポリシーを上書きしない。
taskGR	GlideRecord	オプション。現在のタスクレコード。渡されると、メソッドがエスカレーション条件に基づいてエスカレーション先を設定します。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	一致が見つかったかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：少なくとも 1 つの一致が見つかった。 • false：一致が見つからなかった。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.who(groupSysId, currentTime);
gs.log(result);
```

出力：

```
true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、インシデントの条件 P1 を使用してサービスデスクのシフトのカスタムエスカレーションを作成する方法を示しています。

```
/**
 * When the who() method is invoked with the optional taskGr parameter,
 * escalatees are populated based on the conditional escalations
**/

var serviceDeskSysId = 'd625dccec0a8016700a222a0f7900d06';
var taskGr = new GlideRecord('incident');
taskGr.get('ed92e8d173d023002728660c4cf6a7bc');

var ocRotation = new OnCallRotation();
ocRotation.who(serviceDeskSysId, null, null, null, null, taskGr);
while (ocRotation.next()) {
   gs.log(ocRotation.getUserName());
}
```

出力：

```
Beth Anglin
```

OnCallRotation - whoAt(文字列 groupSysId, GlideDateTime gdt, 文字列 rotaSysIds)

オンコールユーザー、グループ、またはデバイスが存在するかどうかを指定します。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupSysId	文字列	グループの sys_id。
gdt	GlideDateTime	UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss 形式。デフォルトは現在の時刻です。
rotaSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota のSys ID のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	オンコールユーザー、グループ、またはデバイスが 1 つ以上存在する場合は true、存在しない場合は false。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var result = onCallRotation.whoAt(groupSysId, currentTime);
gs.log(result);
```

出力：

```
true
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

OnCallRotation - whoIsOnCall(文字列 **groupSysIds,** 文字列 **rotaSysIds,** 文字列 **rosterSysIds, GlideDateTime gdt)**

指定された時刻に待機しているユーザーのリストを取得します。時刻が指定されていない場合は、現在の時刻が使用されます。この API は、単一のシフトと重複するシフトに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる sys_user_group の sys_id のカンマ区切りリスト。
rotaSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota の sys_id のカンマ区切りリスト。
rosterSysIds	文字列	レコードをフィルタリングする際の基準となる cmn_rota_roster の sys_id のカンマ区切りリスト。
gdt	GlideDateTime	UTC タイムゾーンでの日付

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定された時刻に待機しているユーザー、グループまたはデバイスのリスト。たとえば、userId、deviceId、escalationGroup などの情報。

```
var groupSysId = '096fb59173062300e7af6238edf6a783';
var currentTime = new GlideDateTime();
var onCallRotation = new OnCallRotation();
var escalatees = onCallRotation. whoIsOnCall(groupSysId, "", "", currentTime);
gs.log(JSON.stringify(escalatees));
```

出力：

単一シフトの場合：


```
[
  {
    "memberId": "119f399173062300e7af6238edf6a7e7",
    "memberIds": [],
    "userId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "userIds": [],
    "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
    "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
    "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
    "escalationGroups": [],
    "deviceId": "",
    "deviceIds": [],
    "isDevice": false,
    "order": 1,
    "isOverride": false,
    "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
    "memberScheduleId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7ec"
  },
  {
    "memberId": "1d9f399173062300e7af6238edf6a7e8",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "memberIds": [],
  "userId": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "d99f399173062300e7af6238edf6a7ef"
 },
 {
  "memberId": "dd9f399173062300e7af6238edf6a7e9",
  "memberIds": [],
  "userId": "0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 3,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "519f399173062300e7af6238edf6a7f2"
 }
]
```


重複シフトの場合：


```
[
 {
  "memberId": "119f399173062300e7af6238edf6a7e7",
  "memberIds": [],
  "userId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 1,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7ec"
 },
 {
  "memberId": "7daf799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "memberIds": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "userId": "d2826bf03710200044e0bfc8bcbe5dc9",
  "userIds": [],
  "roster": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "rota": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 1,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
  "memberScheduleId": "06af799173062300e7af6238edf6a7cd"
},
{
  "memberId": "1d9f399173062300e7af6238edf6a7e8",
  "memberIds": [],
  "userId": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "d99f399173062300e7af6238edf6a7ef"
},
{
  "memberId": "f5af799173062300e7af6238edf6a7c9",
  "memberIds": [],
  "userId": "ee826bf03710200044e0bfc8bcbe5def",
  "userIds": [],
  "roster": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "rota": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 2,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
  "memberScheduleId": "8aaf799173062300e7af6238edf6a7cf"
},
{
  "memberId": "dd9f399173062300e7af6238edf6a7e9",
  "memberIds": [],
  "userId": "0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a",
  "userIds": [],
  "roster": "9d9f399173062300e7af6238edf6a7e5",
  "rota": "349f399173062300e7af6238edf6a75e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 3,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "119f399173062300e7af6238edf6a7df",
  "memberScheduleId": "519f399173062300e7af6238edf6a7f2"
 },
 {
  "memberId": "8aaf799173062300e7af6238edf6a7ca",
  "memberIds": [],
  "userId": "e2826bf03710200044e0bfc8bcbe5de0",
  "userIds": [],
  "roster": "b5af799173062300e7af6238edf6a7a2",
  "rota": "35af799173062300e7af6238edf6a79e",
  "group": "096fb59173062300e7af6238edf6a783",
  "escalationGroups": [],
  "deviceId": "",
  "deviceIds": [],
  "isDevice": false,
  "order": 3,
  "isOverride": false,
  "rotationScheduleId": "3daf799173062300e7af6238edf6a79e",
  "memberScheduleId": "02af799173062300e7af6238edf6a7d2"
 }
]
```


OnCallRotation - whoIsNext(GlideRecord escalationGr)

エスカレーションのビジネスルールにより、次に連絡すべきシフトのメンバーが決まります。メソッドに渡されるエスカレーションレコードによって、ビジネスルールの発動の間のエスカレーションが追跡されます。この API は、単一のシフト、重複するシフト、およびカスタムエスカレーションに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
escalationGr	GlideRecord	ローテーションエスカレーション [cmn_rota_escalation] の GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

OpenMessageBusEventPublisherOOB :スコープ指定

OpenMessageBusEventPublisherOOB スクリプトインクルードは、構成された REST プロキシにメッセージを送信するスポークセレクターにメッセージを送信する方法を提供します。

このスクリプトインクルードは、 sn_api_notif_mgmt ネームスペースで実行されます。このスクリプトインクルードにアクセスするには、admin ロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このスクリプトインクルードを使用するようにインスタンスを構成する方法の詳細については、「オープンメッセージバスを使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する」を参照してください。

OpenMessageBusEventPublisherOOB:publishMessageToComptibleRestProxy(Object tmfEventPayload, Array compatibleTopicArr)

スポークセレクターを使用して、渡されたメッセージをカスタムメッセージプラットフォームの REST プロキシに送信します。

このプロセスの詳細については、「 オープンメッセージバスを使用した送信トラブルチケット通知の生成 」を参照してください。このメソッドを実装する方法については、「 オープンメッセージバスを使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
TMFEVENT ペイロード	オブジェクト	送信するイベントメッセージ。形式の詳細については、『 TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0 』を参照してください。 フォーマット: TMF688
compatibleTopicArr	アレイ	渡されたイベントペイロードを公開するトピックレコードsys_idsのリスト。 テーブル:トピック [sn_api_notif_mgmt_topic]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
publishEventToOpenMessageBus: function(tmfEventPayload) {
 // Fetch compatible topics
 var compatibleTopicArr = new
TopicPickerUtils00B().fetchEventCompatibleTopic(tmfEventPayload);
 // Publish event in topic through REST proxy
 new
OpenMessageBusEventPublisherOOB().publishMessageToComptibleRestProxy(tmfEventPayload, compatibleTopicArr);
},
```

オプション - スコープ付き、グローバル

Optional API は、*GlideQuery*、*Stream*、または *GlideRecord* API によって返される単一のレコードとやり取りします。当該の API が存在しない場合も同様です。null または未定義のクエリー結果を処理することでエラーになりにくいスクリプトを作成します。

Optional オブジェクトは以下の方法で取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 以下に挙げる *GlideQuery* クラス内のメソッドから *Optional* オブジェクトを返します。詳細については、「*GlideQuery*」を参照してください。
  - *getBy()*
  - *get()*
  - *insert()*
  - *insertOrUpdate()*
  - *update()*
  - *selectOne()*
  - *avg()*
  - *max()*
  - *min()*
  - *sum()*
- *Stream* クラス内の *find()* メソッドから *Optional* オブジェクトを返します。*Stream* の詳細については、「*Stream* API」を参照してください。
- 必要に応じて、*lasy()* メソッドを使用して Optional の値を生成します。

これらのメソッドは静的であり、クラスのインスタンスを必要としません。

- *lazy()*
- *of()*
- *empty()*

これらの静的メソッドは、*GlideRecord* などの単一の値を返す API で使用できます。

スコープ対象またはグローバルのサーバー側スクリプトで、*Optional* API を使用します。この API には GlideQuery [com.sn_glidequery] プラグインが必要です。

実装

この API は、メソッド呼び出しが連鎖していて、各メソッドが前のメソッドで返された結果に基づいて構築されるビルダーパターン。メソッドを使用してクエリの属性を定義します。メソッドは、ターミナルメソッド (クエリ結果を返すメソッド) を呼び出すまで実行されないため、クエリを実行する前にクエリの要件を定義できます。 内の *GlideQuery* および *Stream* API と連動します。

クエリが単一のレコードを返す場合、システムは Optional オブジェクトに結果をラップします。クエリがレコードのストリームを返す場合、システムは Stream オブジェクトに結果をラップします。これらのオブジェクトを使用すると、各 API で一連のメソッドを使用して結果を管理できます。

たとえば、この スクリプトはタスクテーブルでクエリを実行し、レコードを優先度でグループ化して、合計再アサイン数が 4 を超える各優先度を返します。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
   .where('active', true) //Returns new GlideQuery object with a "where" clause.
   .groupBy('priority') //Returns new GlideQuery object with a "group by" clause.
   .aggregate('sum', 'reassignment_count') //Returns new GlideQuery object with a
 "sum(reassignment_count)" clause.
   .having('sum', 'reassignment_count', '>', 4) //Returns new GlideQuery object with a "having
 reassignment_count > 4" clause.
   .select() //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .forEach(function (priority){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
and returns the result.
    gs.info("Priority " + priority.group.priority + ": " + priority.sum.reassignment_count + "
reassignments");
  });
```

出力:

```
Priority 1: 11 reassignments
Priority 3: 6 reassignments
Priority 5: 5 reassignments
```

ターミナルメソッド

パフォーマンス上の理由から、クエリーはターミナルメソッドを呼び出すときにのみデータをフェッチします。`Optional` クラスのターミナルメソッドは次のとおりです。

- `get()`
- `orElse()`
- `ifPresent()`
- `isEmpty()`
- `isPresent()`

Optional - empty(文字列 **reason)**

空の Optional オブジェクトを返します。このメソッドを Else 節で使用して、結果を返さない可能性があるクエリーを処理します。

注: このメソッドは静的です。このメソッドを使用するためにクラスのインスタンスは必要ありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
reason	文字列	オプション。空の Optional オブジェクトで `Optional.get()` が呼び出されたときにログに表示される理由。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例では、クエリーが結果を返さない場合に空の Optional オブジェクトを生成する方法を示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('task');
now_GR.addQuery('approval', 'not requested');
now_GR.query();
var optional;
if (now_GR.next()) {
optional = Optional.of(now_GR.getUniqueValue());
} else {
   optional = Optional.empty("no results");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

gs.info(optional.get());
```

出力：

```
NiceError: [2020-08-26T23:23:37.402Z]: get() called on empty Optional: no results
```

Optional - filter(関数 predicate)

述語関数 (単一の値を受け取って true または false を返す関数) を、Optional オブジェクト内のレコードに適用します。関数が true を返す場合、このメソッドは Optional レコードをそのまま返します。関数が false を返す場合は、空の Optional オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
predicate	関数	Optional オブジェクト内の値に適用する述語関数。ブーリアン値を返す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例では、Optional の結果にフィルター関数を適用する方法を示します。

```
var filteredQuery = new global.GlideQuery('sys_user')
   .getBy({ sys_id: 'f682abf03710200044e0bfc8bcbe5d38' }, ['phone'])
   .filter(function (user) {
      return phoneRegex.test(user.phone);
   });
```

Optional - flatMap(関数 fn)

Optional オブジェクトを返す関数をクエリーの結果に適用します。このメソッドを使用して、1 つ目のクエリーの結果を用いて 2 つ目のクエリーを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	Optional オブジェクトを返したクエリーの結果に適用する関数。

返される内容

タイプ	説明
オプション	単一のレコードを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、前のクエリーの結果に基づいてユーザーテーブルのクエリーを実行する方法を示しています。

```
new global.GlideQuery('alm_asset')
   .whereNotNull('owned_by')
   .selectOne('owned_by')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .flatMap(function (asset) {
     return new global.GlideQuery('sys_user')
        .getBy({ sys_id: asset.owned_by }, ['first_name', 'last_name', 'company.name'])
  })
  .ifPresent(GQ.jsonDebug);
```

出力：

```
{
 "sys_id": "46d59205a9fe198101d603f5de37bfa3",
 "first_name": "John",
 "last_name": "Bohnhamn",
 "company": {
  "name": "ACME North America"
 }
}
```

Optional - get()

Optional オブジェクト内のレコードを返します。クエリがレコードを返さない場合はエラーをスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
任意	Optional オブジェクト内のレコード。値が null または未定義の場合は、エラーがスローされます。

この例は、単一のレコードの値を取得する方法を示しています。

```
var value = new global.GlideQuery('sys_user')
   .selectOne('first_name') //Returns the result of the query inside an Optional object
   .get(); //Calls Optional.get() on the Optional object

gs.info(JSON.stringify(value));
```

出力：

```
{
  "first_name":"fred",
  "sys_id":"005d500b536073005e0addeeff7b12f4"
}
```

Optional - ifPresent(関数 fn)

Optional オブジェクト内のレコードに関数を適用します。Optional オブジェクトにレコードが含まれていない場合、関数は実行されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	Optional オブジェクト内のレコードに適用する関数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、値が存在する場合にその値を出力する方法を示しています。

```
var user = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('sys_id', 'f682abf03710200044e0bfc8bcbe5d38')
   .selectOne('zip')
   .ifPresent(function (user) {
     gs.info('Zip Code: ' + user.zip);
   });
```

Optional - isEmpty()

Optional オブジェクトが空の場合に true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリーの結果に値が含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：クエリーが null または未定義を返します。 • false：クエリーが値を返します。

この例では、クエリーの結果が空かどうかを確認する方法を示します。

```
var checkEmpty = new global.GlideQuery('sys_user')
   .where('last_name', 'Barker')
   .selectOne()
   .isEmpty();

gs.info(checkEmpty);
```

出力：

```
true
```

Optional - isPresent()

Optional オブジェクトに値が含まれているかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリーの結果に値が含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：クエリーが値を返します。 • false：クエリーが null または未定義を返します。

この例では、クエリーで結果が返されるかどうかを確認する方法を示します。

```
var checkPresent = new global.GlideQuery('sys_user')
  .where('last_name', 'Luddy')
  .selectOne('first_name')
  .isPresent();

gs.info(checkPresent);
```

出力：

```
true
```

Optional - lazy(関数 **lazyGetFn)**

新しい Optional オブジェクトを返します。オブジェクトには、レコードが入っているのではなく、コードで要求された場合にのみ呼び出されるレコードを取得する関数が入っています。

このメソッドを使用して、値が必要になるまでその値の取得を遅らせます。これは、遅いソースから値を要求する際に、不必要にコードの速度を低下させたくない場合に行います。そうでない場合は、`GlideQuery` および `Stream` の API を使用すれば Optional オブジェクトを返すことができます。

注: このメソッドは静的です。このメソッドを使用するためにクラスのインスタンスは必要ありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
lazyGetFn	関数	クエリーの結果として単一のレコードを返す関数。例： `var userGr = new GlideRecord('sys_user');`

返される内容

タイプ	説明
オプション	Optional<result> という形式のクエリーの結果を含むオブジェクト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、GlideRecord クエリーに基づいて Optional オブジェクトを取得する方法を示します。

```
var userOptional = global.Optional.lazy(function () {
    var userGr = new GlideRecord('sys_user');
    userGr.setLimit(1);
    userGr.query();
    return userGr.next() ? userGr.getUniqueValue() : null;
});

gs.info(userOptional);
```

出力：

```
Optional<005d500b536073005e0addeeff7b12f4>
```

Optional - map(関数 **fn)**

関数をクエリーの結果に適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	クエリーの結果に適用する関数。

返される内容

タイプ	説明
オプション	関数によって更新されたクエリーの結果を `Optional<result>` という形式で含むオブジェクト。

この例は、値を大文字に変換する関数をクエリーの結果に適用する方法を示しています。

```
var value = new global.GlideQuery('sys_user')
    .whereNotNull('first_name')
    .selectOne('first_name')
    .map(function (user) {
        return user.first_name.toUpperCase();
    });

gs.info(value);
```

出力：

```
Optional<ABEL>
```

Optional - of(任意 **value)**

指定された値を Optional オブジェクト内にラップします。たとえば、GlideRecord クエリーの結果を Optional オブジェクトでラップすることで、関連するメソッドを使用できます。

注: このメソッドは静的です。このメソッドを使用するためにクラスのインスタンスは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	任意	Optional オブジェクト内の値。

返される内容

タイプ	説明
オプション	Optional<value> の形式で渡された値を含むオブジェクト。

この例では、GlideRecord クエリーに基づいて Optional オブジェクトを生成する方法を示します。

```
var now_GR = new GlideRecord('task');
now_GR.addQuery('approval', 'not requested');
now_GR.query();
var optional;
if (now_GR.next()) {
optional = Optional.of(now_GR.getUniqueValue());
} else {
    optional = Optional.empty("no results");
}

gs.info(optional.get());
```

出力：

```
00c269162d761010f87708b56757cbb3
```

Optional - orElse(任意 **defaultValue)**

クエリーが結果を返さない場合に、Optional オブジェクト内にデフォルト値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
defaultValue	任意	クエリーが結果を返さない場合に Optional オブジェクト内に追加する値。

返される内容

タイプ	説明
任意	クエリーが結果を返さない場合に Optional オブジェクト内に追加する値。

この例は、クエリーが正しくない場合でも値を返す方法を示しています。

```
var user = new global.GlideQuery('sys_user')
    .get('1234', ['first_name', 'last_name'])
    .orElse({ first_name: 'Default', last_name: 'User' });

gs.info(JSON.stringify(user))
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "first_name":"Default",
  "last_name":"User"
}
```

OrderGuide - スコープ対象

OrderGuide API を使用すると、注文ガイドの詳細を初期化して表示できます。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、sn_sc 名前空間識別子を使用します。デフォルトで有効になっているサービスカタログスコープ API プラグイン (com.glideapp.servicecatalog.scoped.api) は、*OrderGuide* API にアクセスするために必要です。

OrderGuide - OrderGuide(文字列 sys_id)

指定された sys_id を使用して OrderGuide クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	OrderGuide の sys_id。

例：

```
var cart=new sn_sc.OrderGuide("6690750f4f7b4200086eeed18110c761");
```

OrderGuide - getID()

注文ガイドの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	注文ガイドの sys_id。

例：

```
var cart=new sn_sc.OrderGuide("6690750f4f7b4200086eeed18110c761");
 console.log(cart.getID());
```

出力：

```
6690750f4f7b4200086eeed18110c761
```

OrderGuide - init(マップ request)

指定されたカタログアイテムと変数で注文ガイドを初期化し、その注文ガイドを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
request	マップ	カタログアイテムと変数の詳細を含む JSON オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
マップ	初期化された注文ガイドの詳細を含む JSON オブジェクト。

例：

```
var guide = new sn_sc.OrderGuide('6690750f4f7b4200086eeed18110c761');

var map = {};
map.variables = {};
//map.sysparm_id = '6690750f4f7b4200086eeed18110c761';
map.variables['IOce433d0f4f7b4200086eeed18110c74d'] =
 '221f3db5c6112284009f4becd3039cc9'; //Here ce433d0f4f7b4200086eeed18110c74d is the
 sys_id of the variable and 221f3db5c6112284009f4becd3039cc9 is its value
var includedItems = guide.init(map)
```

出力：

```
{
"cascade_variable_map":{
},
"items":[
{
"order":"-1",
"quantity":"1",
"show_quantity":false,
"sys_id":"a4022d7b87c20300e3010cf888cb0bb2"
},
{
"order":"300",
"quantity":"1",
"show_quantity":false,
"sys_id":"186d917a6fab7980575967ddbb3ee4f2"
},
{
"order":"600",
"quantity":"1",
"show_quantity":false,
"sys_id":"8b3ae7fedc1be1004ece5c08239e522b"
}
],
"variable_assignments":{
}
}
```

OrderGuide - isIncludeItems()

指定された注文ガイドの [含めるかどうかの切り替えを表示] (include_items) チェックボックスがオンになっているかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: [含めるかどうかの切り替えを表示] フィールドは、デフォルトでは [注文ガイド] フォームに表示されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された注文ガイドの [含めるかどうかの切り替えを表示] チェックボックスがオンの場合は true を返します。無効な場合は false を返します。

```
var orderGuide=new sn_sc.OrderGuide("6690750f4f7b4200086eeed18110c761");
 console.log(orderGuide.isIncludeItems());
```

出力:

```
true
```

OrderGuide - isTwoStep()

2 ステップチェックアウトが有効かどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	2 ステップチェックアウトが有効であれば true を返します。無効な場合は false を返します。

例：

```
var orderGuide=new sn_sc.OrderGuide("6690750f4f7b4200086eeed18110c761");
 console.log(orderGuide.isTwoStep());
```

出力：

```
false
```

OrderGuide - isUseCustomCart()

2 ステップの注文ガイドで別個の買い物かご (カタログアイテム用のものとは異なる) の使用を有効にするかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	2 ステップの注文ガイドで別個の買い物かごの使用が有効な場合は true を返します。無効な場合は false を返します。

例：

```
var orderGuide=new sn_sc.OrderGuide("6690750f4f7b4200086eeed18110c761");
 console.log (orderGuide.isUseCustomCart());
```

出力：

```
false
```

OrderGuide - navigateFromMap(マップ itemDetails)

注文ガイドのカタログアイテムに移動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
itemDetails	マップ	注文ガイドのカタログアイテムの詳細を含む JSON オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

例：

```
var orderGuide=new sn_sc.OrderGuide.navigateFromMap(itemdetails);
```

OrderUtil - スコープ指定

`OrderUtil` スクリプトインクルードを使用すると、注文の詳細を表示および取得できます。

このスクリプトインクルードのメソッドにアクセスするには、 sn_ind_tmt_orm 名前空間識別子を使用します。`OrderUtil` スクリプトインクルードにアクセスするには、注文管理 (com.sn_ind_tmt_orm) プラグインが必要です。

OrderUtil - OrderUtil()

OrderUtil クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次の例は、myOrder という `OrderUtil` オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var myOrder = new sn_ind_tmt_orm.OrderUtil();
```

OrderUtil - getStateFromOrder(文字列 **orderSysId)**

指定された注文の状況を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
orderSysId	文字列	顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order] テーブルにある注文の sys_id。

戻り値

タイプ	説明
文字列	注文レコードからステータス値を返します。注文レコードの取得に問題がある場合、または渡された注文sys_idがない場合、このメソッドは null を返します。

次の例は、指定されたオーダーのステータス値を取得する方法を示しています。

```
var orderId = "<order_sys_id>"; // order sys_id, with state draft
var state = new sn_ind_tmt_orm.OrderUtil().getStateFromOrder(orderId);
gs.info(state);
```

出力:

```
draft
```

OrderUtil - isOrderInDraftState(文字列 **orderSysId)**

指定された注文のステータスがドラフトステータスかどうかを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
orderSysId	文字列	顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order] テーブルにある注文の sys_id。

戻り値

タイプ	説明
ブール	指定された注文のステータスがドラフトステータスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された注文はドラフトステータスです。 • false:指定された注文がドラフトステータスでないか、注文レコードの取得で問題が発生したか、sys_id渡されませんでした。

次の例は、指定された注文がドラフト状況であることを確認する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var orderId = "<order_sys_id>"; // order sys_id, with state draft
var state = new sn_ind_tmt_orm.OrderUtil().isOrderInDraftState(orderId);
gs.info(state);
```

出力:

```
true
```

PADomainUtils - グローバル

`PADomainUtils` API を使用すると、同じインスタンス上の異なるドメイン間でパフォーマンスアナリティクスレコードをコピーできます。

サーバースクリプトでこの API を使用して、インジケーターやブレークダウン、ダッシュボードなどの パフォーマンスアナリティクス のレコードを別のドメインにコピーします。この API を使用すると、1 つのドメインに パフォーマンスアナリティクス レコードを作成し、そのレコードを任意の数の追加ドメインにコピーできます。

注: この API では、レコードをグローバル ドメインにコピーすることはできません。

警告: 構成レコードが別のドメインに移動されると、スコアにアクセスできなくなります。

`PADomainUtils` を使用するには、次の要件を満たす必要があります。

- パフォーマンスアナリティクス を有効にする必要があります。
- スクリプトを実行するユーザーには admin ロールが必要です。
- インスタンスがドメインセパレーションを使用する必要があります。
- グローバル ドメインからスクリプトを実行する必要があります。
- レコードを移動またはコピーする場合は、ソース ドメインとターゲット ドメインが異なる必要があります。

PADomainUtils - PADomainUtils()

新しい PADomainUtils オブジェクトのインスタンスを作成して、グローバルドメインから パフォーマンスアナリティクス のレコードを移動またはコピーします。

グローバルドメイン以外のドメインからレコードを移動またはコピーする際は、代わりに PADomainUtils(文字列 `domainFrom)` コンストラクターを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
// PADomainUtils initialized with the global domain
var globalUtils = new SNC.PADomainUtils();
```

PADomainUtils - PADomainUtils(文字列 domainFrom)

新しい PADomainUtils オブジェクトのインスタンスを作成して、指定したドメインから パフォーマンスアナリティクス のレコードを移動またはコピーします。

グローバルドメインから移動またはコピーする際は、代わりに `PADomainUtils()` コンストラクターを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
domainFrom	文字列	レコードのコピー元のドメイン

```
// c90d4b084a362312013398f051272c0d is the sys id of the ACME domain
var acmeUtils = new SNC.PADomainUtils('c90d4b084a362312013398f051272c0d');
```

PADomainUtils - copy(文字列 **runAs)**

パフォーマンスアナリティクス のレコードを別のドメインにコピーします。

ダッシュボードまたはスケジュール設定済みジョブをコピーするには、「copyDashboard」および「copyJob」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
runAs	文字列	レコードをコピーするドメインのユーザー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// copy all the Performance Analytics records from global to user's domain
var pa = new SNC.PADomainUtils();
pa.copy('09ff3d105f231000b12e3572f2b4775d');
```

PADomainUtils - copyDashboard(文字列 **dashboardId,** 文字列 **runAs)**

ダッシュボードを別のドメインにコピーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dashboardId	文字列	コピーするダッシュボードのSys_id。
runAs	文字列	ダッシュボードのコピー先のドメインのユーザー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
//Copy Incident Management dashboard from global to user's domain
var pa = new SNC.PADomainUtils();
pa.copyDashboard('a64b7031d7201100b96d45a3ce610335','09ff3d105f231000b12e3572f2b4775d');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PADomainUtils - copyJob(文字列 **paJob,** 文字列 **runAs)**

パフォーマンスアナリティクスのスケジュール設定済みデータ収集ジョブ レコードを別のドメインにコピーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paJob	文字列	パフォーマンスアナリティクススケジュール済みデータ収集ジョブ [sysauto_pa] レコードのSys_id。
runAs	文字列	ジョブのコピー先のドメインのユーザー。

戻り値

タイプ	説明
文字列	エラーが発生した場合はエラーメッセージ、エラーがない場合は空の文字列。

```
// No source domain needs to be set
var pa = new SNC.PADomainUtils();
// copy the '[PA Incident] Daily Data Collection job'
// set the 'run as' of the new record to be the 'acme.itil' user
// first argument is the sys_id of the sysauto_pa record
// the second is the sys_id of the acme.itil user record
pa.copyJob('82ba2023d7101100b96d45a3ce6103cd','797d14341f1310005a3637b8ec8b7010');
```

PADomainUtils - isWriteable(文字列 **table,** 文字列 **id)**

table と sys_id によって識別される特定のレコードに書き込むことができるかどうかを評価します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	pa_indicators などの、クエリーするレコードを含むテーブルの名前。
ID	文字列	クエリするレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定されたレコードに書き込めることを示します。レコードが現在のユーザーのドメイン内に存在する場合は true を返します。レコードが存在しないか、別のドメインにある場合は false を返します。

```
var pa = new SNC.PADomainUtils();
pa.isWriteable('pa_incidents','cd8125b5140012007665a83e633b028d');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PADomainUtils - move(文字列 runAs)

パフォーマンスアナリティクス のレコードを別のドメインに移動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
runAs	文字列	レコードのコピー先のドメインのユーザー。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// move all the Performance Analytics records from the global to the customers domain
var pa = new SNC.PADomainUtils();
pa.move('774190f01f1310005a3637b8ec8b70ef')
```

PADomainUtils - setFoundation(ブーリアン foundation)

ハイブリッドドメイン構成の基盤レコードのみを移動またはコピーするには、このメソッドを使用します。

レコードの一部のタイプを親ドメイン内で管理し、一部のタイプを子ドメイン内で管理することで、ハイブリッドアプローチを実施できます。通常、親ドメインには基盤レコードが入り、子ドメインにはウィジェットなどの上位レベルのレコードが入ります。基盤レコードとみなされるのは以下のタイプのレコードです。

- バケットグループ
- バケット
- スクリプト
- ブレークダウンソース
- インジケーターソース
- フィルター
- ブレークダウン
- 管理ソース
- 手動ブレークダウン
- ブレークダウンマッピング
- ブレークダウンの関連付け

他の パフォーマンスアナリティクス のレコード (ウィジェットやインジケーターなど) は、基盤レコードではありません。これらの追加レコードも移動またはコピーするには、このメソッドを false に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
foundation	ブーリアン	この PADomainUtils オブジェクトで基盤レコードのみをコピーまたは移動する必要があるかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
DomainUtils	この関数を呼び出すオブジェクト。

```
var pa = new SNC.PADomainUtils().setFoundation(true);
pa.copy('bb6b58b01f1310005a3637b8ec8b70dd');
```

PADomainUtils - setOverrides(ブール overrides)

レコードをコピーして新しいレコードの sys_override 値を元の親レコードに設定する前に、このメソッドを使用します。

このメソッドを使用すると、親ドメインのレコードを自動的に上書きできます。親レコードを上書きすることで、親レコードから子ドメインに影響を与えることはありません。レコードのコピー時にソースドメインがターゲットドメインの親でない場合は、sys_override 値を設定しても動作に影響はありません。レコードの移動時ではなく、レコードのコピー時にのみ上書きを指定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
overrides	ブーリアン	子ドメインのコピーされたレコードが、親ドメインのソースレコードを上書きする必要があることを示します。この値のデフォルトは true です。

返される内容

タイプ	説明
DomainUtils	この関数を呼び出すオブジェクト。

```
var pa = new SNC.PADomainUtils('c90d4b084a362312013398f051272c0d');
pa.setOverrides(false);
pa.copy('bb6b58b01f1310005a3637b8ec8b70dd');
```

Paragraph - スコープ指定、グローバル

PDF 内のテキストのブロックを表す Paragraph オブジェクトを作成します。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

Paragraph - Paragraph(文字列 text)

文字列を含む新しい *Paragraph* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	テキストのパラグラフブロック。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、*Paragraph* オブジェクトを作成する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var para = new Paragraph("hello");
```

Paragraph – addNewLine()

ドキュメント内のパラグラフの後に空の行を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントのパラグラフの後に新しい行を追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var myPara = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This is a paragraph.");
myPara.addNewLine();

document.addParagraph(myPara);
// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "addText.pdf");
```

Paragraph – addParagraph(パラグラフ paragraph)

パラグラフを追加します。このメソッドを使用すると、自動改行を使用してパラグラフのブロックを作成できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paragraph	パラグラフ	パラグラフオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントに複数パラグラフのセクションを追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var sectionPara = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This is the first paragraph.");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var subPara1 = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Pellentesque nec neque interdum turpis
 ultricies tristique at ut lacus. Nam eget sollicitudin.");
var subPara2 = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 adipiscing elit. Nulla vel ultrices erat.");
var subPara3 = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Aenean fermentum lorem congue metus
 faucibus, vitae viverra quam eleifend. Donec sed risus quis eros suscipit efficitur.");

sectionPara.addParagraph(subPara1);
sectionPara.addParagraph(subPara2);
sectionPara.addParagraph(subPara3);

document.addParagraph(sectionPara);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Paragraph – addString(文字列 **content)**

パラグラフにテキストの文字列を追加します。このメソッドでは、コンテンツの前にスペースが自動的に挿入されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
content	文字列	パラグラフに含める情報。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフに新しい文を追加する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var myPara = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This is the first sentence.");

myPara.addString(" This is the second sentence in the same paragraph. Spaces are not
 inserted automatically.")

document.addParagraph(myPara);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Paragraph – addStyle(スタイル **style)**

事前定義済みのスタイルをパラグラフのテキストに適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	スタイル	この要素に適用するスタイル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフにスタイルを適用する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// Create a font color (result is purple)
var fontColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.5,0.0,0.5]);

// Create a style for your paragraph
var paraStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style();
paraStyle.setFontColor(fontColor);
paraStyle.setFontSize(10);

var myPara = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This paragraph has style.");

myPara.addStyle(paraStyle);


document.addParagraph(myPara);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "addStyle.pdf");
```

Paragraph – setFixedPosition(数字 **left,** 数字 **bottom,** 数字 **width)**

パラグラフの要素をページ上の固定位置に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
left	数字	PDF ページの左側からのインデント (ポイント単位)。
bottom	数字	PDF ページの下からの位置 (ポイント単位)。
width	数字	パラグラフの要素の幅 (ポイント単位)。この値は、改行までの長さを決定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ページに固定位置を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// Create a style
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var paraStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style();
paraStyle.setFontSize(48);
paraStyle.setBold();

// my paragraph
var para = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Document Title");

para.setFixedPosition(204,400,240);

para.setTextAlignment("text-center");
para.addStyle(paraStyle);


document.addParagraph(para);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "fileName.pdf");
```

Paragraph – setMargin(数字 **margin)**

各パラグラフのマージンを設定します。

4 つのマージンすべてを 1 つ以上の一意の値で設定するには、setMargins() を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数値	上、右、下、左のマージンの値 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフのすべてのマージンを 48 ポイントに設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var margins = 48.0;

var myPara = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text with all margins set to the
 same value.");
myPara.setMargin(margins);

document.addParagraph(myPara);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docName.pdf");
```

Paragraph – setMarginBottom(数字 **margin)**

パラグラフの下マージンを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	下マージンの高さ (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフの下マージンを 1 ポイントに設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var marginVal = 1.0;

var paraMarginBottom = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text with bottom
 margin set.");
paraMarginBottom.setMarginBottom(marginVal);

document.addParagraph(paraMarginBottom);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docName.pdf");
```

Paragraph – setMarginLeft(数字 **margin)**

パラグラフの左マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
leftMargin	数値	左マージンの幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフの左マージンを 1 ポイントに設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var marginVal = 1.0;

var paraMarginLeft = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text with left margin
 set.");
paraMarginLeft.setMarginLeft(marginVal);

document.addParagraph(paraMarginLeft);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docName.pdf");
```

Paragraph – setMarginRight(数字 **margin)**

パラグラフの右マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	右マージンの幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフの右マージンを 1 ポイントに設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var marginVal = 1.0;

var paraMarginRight = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text with right margin
 set.");
paraMarginRight.setMarginRight(marginVal);

document.addParagraph(paraMarginRight);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docName.pdf");
```

Paragraph – setMargins(数字 **marginTop,** 数字 **marginRight,** 数字 **marginBottom,** 数字 **marginLeft)**

各パラグラフのマージンのサイズを設定します。

各マージンを同じ値に設定するには、setMargin() を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topMargin	数値	上マージンの高さ (ポイント)。
rightMargin	数値	右マージンの幅 (ポイント)。
bottomMargin	数値	下マージンの高さ (ポイント)。
leftMargin	数値	左マージンの幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、パラグラフのマージンを設定する方法を示しています。ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var para = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text.");

var topMargin = 1.0;
var rightMargin = 1.0;
var bottomMargin = 1.0;
var leftMargin = 1.5;

para.setMargins(marginTop, marginRight, marginBottom, marginLeft);
```

Paragraph – setMarginTop(数字 **margin)**

パラグラフの上マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	上マージンの高さ (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフの上マージンを 1 ポイントに設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("LETTER");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var marginVal = 1.0;

var paraMarginTop = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Paragraph text with top margin
 set.");
paraMarginTop.setMarginTop(marginVal);

document.addParagraph(paraMarginTop);

// save pdf as attachment to target record in the Incident table
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "docName.pdf");
```

Paragraph – setTextAlignment(文字列 **alignment)**

このパラグラフのテキスト配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	テキストの位置調整。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• text-center：テキストを中央揃えにします。 • text-justified：文字間のスペースを変更して、左側と右側の間をテキストで完全に埋めます。最後の行は左揃えで表示されます。 • text- Justified-all：最後の行を含むテキストの配置を調整します。 • text-left：テキストを左揃えにします。 • text-right：テキストを右揃えにします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、パラグラフのテキストを左揃えに設定する方法を示しています。

```
var paragraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("This paragraph text is centered.");

var alignment = "text-center";

paragraph.setTextAlignment(alignment);
```

PAScorecard - スコープ対象

PAScorecard APIを使用すると、インジケーターおよびブレークダウンなどの関連レコードに関するデータをフェッチできます。

この API は パフォーマンスアナリティクス (com.snc.pa.analytics_center) アプリケーションを必要とし、 SNC 名前空間で実行されます。

PAScorecard - addParam(文字列 parameter, 文字列 value)

返されたスコアをフィルタリングするクエリパラメーターを追加します。

同一の PAScorecard オブジェクトでこのメソッドを複数回呼び出すと、インジケーターの sys_id とブレークダウンの sys_id のように、複数のパラメータを渡すことができます。すべてのパラメーターを指定した後、*query()* を呼び出してクエリーを実行します。

パラメーターなしで PAScorecard オブジェクトをクエリーすると、API は アナリティクスハブ に表示されるすべてのインジケーターのリストをスコアとともに返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ブレークダウン	文字列	ブレークダウンの sys_id。そのブレークダウンの定義に基づいて編成されたチャート情報が返されます。たとえば、優先度ブレークダウンの sys_id を入力すると、優先度の値ごとに個別のタスクチャート情報が返されます ([オープン中のインシデントの数/優先度/ 2 - 高] など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
breakdown_relation	文字列	この関連付けを使用して返されたデータをブレークダウンするには、ブレークダウンの関連付けの sys_id を指定します。利用可能なブレークダウンの関連付けを表示するには、*include_available_breakdowns* パラメーターを true に設定します。
次の値を含む	文字列	名前または説明のカンマ区切りリスト。一致する値を持つインジケーターからのみ結果が返されます。すべてのカンマ区切りリストアイテムが一致する必要があります。一致しない場合、結果は返されません。リストは OR ロジックではなく AND ロジックに従います。
表示	文字列	返されるインジケーターのタイプを示すフラグ。 有効な値： • true： アナリティクスハブ に表示されるインジケーターのみを返します。 • all：すべてのインジケーターを返します。 デフォルト：true
display_value	文字列	参照フィールドと選択フィールドのデータ取得オペレーション。 この値に基づいて、データベースの表示値または実際の値が取得されます。 • *true* にすると、すべてのフィールドの表示値が返されます。 • *false* にすると、データベースから実際の値が返されます。 • *all* にすると、実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false
elements_filter	文字列	要素フィルタの sys_id を指定すると、そのフィルタが返されたデータに適用されます。 データタイプ：文字列
exclude_reference_link	ブール	参照フィールドに指定された追加情報 (参照リソースに対する URI など) を非表示にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：参照フィールドに指定された追加情報を非表示にします。 • false：参照フィールドに指定された追加情報を非表示にしません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
favorites	ブール	クエリユーザーのお気に入りであるインジケーターのみを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：クエリユーザーのお気に入りであるインジケーターのみを返します。 • false：すべてのインジケーターを返します。 デフォルト値：false
コピー元	文字列	スコアを返す最も早い日付。この日付以降のスコアのみが返されます。 このパラメーターでは、*include_scores* が true に設定されている必要があります。 形式：ISO-8601 標準
include_available_aggregates	文字列	集計が適用されていない場合に、インジケーターで利用可能なすべての集計を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：集計が適用されていない場合、インジケーターで利用可能なすべての集計を返します。 • false：集計を返しません。 デフォルト値：false
include_available_breakdowns	ブール	インジケーターで利用可能なすべてのブレークダウンを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：インジケーターで利用可能なすべてのブレークダウンを返します。 • false：ブレークダウンを返しません。 デフォルト値：false
include_forecast_scores	ブール	アナリティクスハブ の予測データを定義する日付と値のペアのアレイを含む forecast_scores 要素を返すかどうかを示すフラグ。 このパラメーターでは、*include_scores* が true に設定されている必要があります。 有効な値： • true：forecast_scores 要素を返します。 • false：forecast_scores 要素を返しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
include_realtime	ブール	インジケーターのリアルタイムスコアが有効かどうかを示す realtime_enabled 要素と、リアルタイムスコア値を含む realtime_value 要素を返すかどうかを示すフラグ。このパラメーターは、計算式インジケーターではサポートされていません。 有効な値： • true：realtime_enabled 要素を返します。 • false：realtime_enabled 要素を返しません。 デフォルト値：false
include_scores	ブール	アナリティクスハブ で選択された時間範囲全体のインジケータースコアを返すかどうかを示すフラグ。値を指定しない場合、このパラメータのデフォルトは false になり、最新のスコア値のみが返されます。 返されるスコアの日付範囲を制限するには、このパラメーターを *from* および *to* と組み合わせます。 有効な値： • true：選択した時間範囲全体のインジケータースコアを返します。 • false：選択した時間範囲全体のインジケータースコアを返しません。 デフォルト値：false
include_target_color_scheme	ブール	最小値と最大値を含むtarget_color_scheme要素と、アナリティクスハブ のターゲットカラースキームの各セクションの色を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：target_color_scheme 要素を返します。 • false：target_color_scheme 要素を返しません。 デフォルト値：false
include_trendline_scores	文字列	アナリティクスハブ のトレンドラインを定義する日付と値のペアのアレイを含む trendline_scores 要素を返すかどうかを示すフラグ。 このパラメーターでは、*include_scores* が `true` に設定されている必要があります。
キー	ブール	キーインジケーターの結果のみを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：trendline_scores 要素を返します。 • false：trendline_scores 要素を返しません。 デフォルト値：false
limit	番号	返されるスコアの最大数。
ページ	文字列	ページ番号を指定します。たとえば、デフォルトの per_page 値 (10) を使用して アナリティクスハブ 内のインジケーターを 20 個クエリーする場合、11 ～ 20 の アナリティクスハブ を取得するには page 値に 2 を指定します。
per_page	番号	各クエリが 1 ページで返すことができるインジケーターの最大数。 デフォルト値：10 最大：100
sortby	文字列	結果をソートするときに使用する値。 有効な値： • bullet • change • changeperc • date • default • direction • duedate • frequency • gap • gapperc • group • indicator_group • name • order • target • trend • value デフォルト：value
sortdir	文字列	ソートの方向。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • asc：昇順を示します。 • des：降順を示します。 デフォルト：降順
ステップ	番号	インジケーターの頻度に基づいてスコアをスキップするための数値。たとえば、日次インジケーターの場合は 3 日ごと、週次インジケーターの場合は 3 週ごとのスコアのみを返すには、値に 3 を指定します。
tags	文字列	インジケーターグループの sys_id を入力すると、そのグループ内のインジケーターが返されます。このパラメーターには *uuid* を使用しないでください。
ターゲット	ブール	アナリティクスハブ にターゲットが設定されているインジケーターに対してのみ結果を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ターゲットが設定されているインジケーターの結果のみを返します。 • false：該当するすべてのインジケーターの結果を返します。 デフォルト値：false
～	文字列	スコアを返す最も遅い日付。この日付以前のスコアのみが返されます。 このパラメーターでは、*include_scores* が true に設定されている必要があります。
uuid	文字列	sys_id 値のコロン区切りリストを入力して、クエリーするインジケーター、ブレークダウン、集計、およびドメインを指定します。パラメーターの形式は次のとおりです。 <indicator_sys_id>:<breakdown_sys_id>:<elements_filter_sys_id or element_sys_ids>:<lvl-2 breakdown_sys_id>:<lvl-2 elements_filter_sys_id or element_sys_ids>:<aggregate_sys_id>;<domain_sys_id> パラメーターは、インジケーターレコードの sys_id で始める必要があります。必要に応じて、ブレークダウンの sys_id 値とブレークダウン要素を追加し、ブレークダウンに応じた応答をグループ化して、集計の sys_id を追加し、この集計を適用します。集計とともにブレークダウンを使用することや、片方のみを使用することができます。 レコードのsys_id値の取得については、「一意のレコード識別子 (sys_id)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: インジケーターが [デフォルトの時系列] を使用するように設定されていると、そのインジケーターのすべての アナリティクスハブ 値でその時系列集計が使用されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、uuid パラメーターは [オープン中のインシデントの数] インジケーターを指定し、breakdown パラメーターは [優先度] ブレークダウンを指定します。どちらのパラメーターも、それぞれのレコードの sys_id を値として持ちます。query() 関数は結果をオブジェクトとして返します。

```
var sc = new SNC.PAScorecard(); //in a scoped app, do not use the SNC namespace
sc.addParam('uuid', 'fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4');      // Number of open incidents
sc.addParam('breakdown', '0df47e02d7130100b96d45a3ce610399');  // by Priority
var result = sc.query();  // Query results, which are returned as an object
for (var i = 0; i < result.length; i++)
gs.info(result[i].name + ': ' + result[i].value + ' ' + result[i].unit.display_value);
```

PAScorecard - query()

指定されたパラメーターに基づいてクエリーを実行し、結果をオブジェクトとして返します。

このメソッドを呼び出す前に、addParam(文字列 *parameter,* 文字列 *value)* を呼び出して PAScorecard オブジェクトのパラメーターを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	PAScorecard オブジェクト。

PAScorecard - result()

最新のクエリー結果をオブジェクトとして取得します。

このメソッドはクエリーを実行しません。結果を返す前にクエリーを実行するには、*query()* を使用します。

この関数はグローバル以外のスコープでは実行できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	最後のクエリーの結果。JS オブジェクトとして返されます。

PASnapshot - スコープ対象

PASnapshot APIを使用すると、パフォーマンスアナリティクススナップショットに関する情報をクエリできます。スナップショットは これらのレコードのスコアが収集されたときに、収集されるレコードリスト (sys_ids) です。スナップショットは、 [レコードの収集] を選択した自動インジケーターにのみ作成されます。

インジケーターの sys_id と日付を使用して特定の日付のスナップショットに関する情報をクエリーし、異なる日付のインジケーターのスナップショットを比較することができます。

PASnapshot - getCompareIDs(文字列 sys_id, 数値 date1, 数値 date2, 文字列 type)

複数の日付における指定されたインジケーターのスナップショットのレコードを比較します。たとえば、1 つのスナップショットには含まれていて、他のスナップショットには含まれていないレコードを識別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	インジケーターのsys_id。
date1	番号	最初のスナップショットの日付。 形式:yyyymmdd
date2	番号	2 番目のスナップショットの日付。 形式:yyyymmdd
タイプ	文字列	取得するデータ。 有効な値： • all1：最初のスナップショット内のすべてのレコード • all2：2 番目のスナップショット内のすべてのレコード • shared：両方のスナップショット内にあるレコード • movedin：最初のスナップショット内にあり、2 番目のスナップショット内にはないレコード • movedout：2 番目のスナップショット内にあり、最初のスナップショット内にはないレコード

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	sys_id 値のカンマ区切りリスト。

```
var snapshot2 = PASnapshot.getCompareIDs('fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4',
 20160430, 20160531, 'shared');
gs.info(snapshot2);
```

出力:

```
*** Script:
 09c01200d7002100b81145a3ce6103ab,19c01200d7002100b81145a3ce6103e9,fcc01200d70021
00b81145a3ce61035b,….
```

PASnapshot - getCompareQuery(文字列 **sys_id,** 数値 **date1,** 数値 **date2,** 文字列 **type)**

複数の日付における指定されたインジケーターのスナップショットのレコードを比較するために使用されたクエリを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	インジケーターのsys_id。
date1	番号	最初のスナップショットの日付。 形式:yyyymmdd
date2	番号	2 番目のスナップショットの日付。 形式:yyyymmdd
タイプ	文字列	取得するデータを指定します。 有効な値： • all1：最初のスナップショット内のすべてのレコード • all2：2 番目のスナップショット内のすべてのレコード • shared：両方のスナップショット内にあるレコード • movedin：2 番目のスナップショット内にあり、最初のスナップショット内にはないレコード • movedout：最初のスナップショット内にあり、2 番目のスナップショット内にはないレコード

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON 文字列としてのテーブル、ビュー、およびエンコードクエリー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var snapshot4 = PASnapshot.getCompareQuery('fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4',
 20160530, 20160531, 'all1');
gs.info(snapshot4);
```

出力:

```
*** Script: {
  "view":"",
  "query":"sys_idINjavascript:new
 PAUtils().getCompareSnapshotIDs(\"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4\",
  \"20160530\",
  \"20160531\",
  \"all1\")",
  "table":"incident"
}
```

PASnapshot - getIDs(文字列 **sys_id,** 数値 **date)**

指定された日付の指定されたインジケーターのスナップショットに含まれるすべてのレコードのsys_id値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	インジケーターのsys_id。
date	番号	スナップショットが作成された日付。 形式:yyyymmdd

戻り値

タイプ	説明
文字列	sys_id 値のカンマ区切りリスト。

```
var snapshot1 = PASnapshot.getIDs('fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4', 20160530);
gs.info(snapshot1);
```

出力:

```
*** Script:
 09c01200d7002100b81145a3ce6103ab,19c01200d7002100b81145a3ce6103e9,fcc01200d70021
00b81145a3ce61035b,….
```

PASnapshot - getQuery(文字列 **sys_id,** 数値 **date)**

指定された日付の指定されたインジケーターのスナップショットを生成するために使用されたクエリを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	インジケーターのsys_id。
date	番号	スナップショットが作成された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		形式:yyyymmdd

戻り値

タイプ	説明
文字列	JSON 文字列としてのテーブル、ビュー、およびエンコードクエリー。

```
var snapshot3 = PASnapshot.getQuery('fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4', 20160530);
gs.info(snapshot3);
```

出力:

```
*** Script: {
  "view":"",
  "query":"sys_idINjavascript:new
 PAUtils().getSnapshotIDs(\"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4\",
  \"20160530\")",
  "table":"incident"
}
```

PDAutomationProvider - スコープ付き、グローバル

`PDAutomationProvider` API を使用すると、実行中にオプションのアクティビティをプロセスに挿入できます。

この API は プロセスオートメーションデザイナー プラグイン (com.glide.pad.core) の一部であり、 `sn_pad` 名前空間で実行されます。

この API でスクリプトを呼び出すには、次のうちの 1 つまたは両方に該当する必要があります。

- 発信者が、オプションのアクティビティトリガーが作成されたのと同じスコープ内にいる必要がある。
- 管理者権限がある。

プロセスは、レーンで順序付けされた一連のアクティビティです。オプションのアクティビティは、プロセス設計時に事前定義されます。アクティビティは正確な時間に実行されるようにスケジュールされていません。アクティビティをレーンにアサインし、レーンの実行中に実行できるようにすることができます。アクティビティをプロセスにアサインし、レーンの実行中に実行できるようにすることができます。

オプションのアクティビティを作成するには、アクティビティ [sys_pd_activity] テーブルで [開始ルール] が [手動] に設定されている必要があります。 プロセスオートメーションデザイナー では現在、手動アクティビティの作成はサポートされていません。

エージェントは、オプションのアクティビティを、別のアクティビティに関連してレーンまたはアクティビティに追加します。オプションのアクティビティを挿入するには、プロセスが実行されている必要があります。

関連項目：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 自動化プロセスを設計する
- Process Automation Designer のレーンとアクティビティ

PDAutomationProvider – activateProcess (文字列 **processDefinitionSysId)**

プレイブックをアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロセス定義 SysID	文字列	プレイブックのSys_id。 テーブル:プロセス定義 [sys_pd_process_definition]

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクト	プロセス定義のアクティブ化の詳細を含むオブジェクト。 `{ "errors": [Array] "process_definition": {Object}, "state": "String" }`
エラー	エラーのリスト。成功した場合は空になります。 データタイプ: 文字列の配列
process_definition	アクティブ化されたプレイブックとそのプロパティ。 データタイプ: オブジェクト `"process_definition": { "active": Boolean, "snapshot": {Object}, "status": "String" }`
process_definition.active	非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブかどうかを示すフラグ。プロセス定義 [sys_pd_process_definition] リストでプロセス定義を検索します。 有効な値： • true:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブです。 • false:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義は非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
process_definition.snapshot	アクティブ化時のプロセス定義に関する詳細が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ: オブジェクト `{ "snapshot": { "created": "String", "processDefinitionSysId": "String" } }`
process_definition。スナップショット。作成	プレイブックが作成された日付。 データタイプ：文字列
process_definition。スナップショット。プロセス定義 SysID	アクティブ化されたプレイブックのsys_id。 データタイプ：文字列
process_definition.status	プレイブックの公開ステータスを示します。 可能な値： • ドラフト:プレイブックはドラフトステータスです。 • 公開済み:プレイブックは公開済みステータスです。 データタイプ：文字列
state	アクティブ化の要求が成功したかどうかを示します。 可能な値： • 成功 – プレイブックが正常にアクティブ化されました。 • FAILURE:プレイブックの ID が見つかりませんでした。 データタイプ: オブジェクト

次の例は、プレイブックをアクティブ化する方法を示しています。

```
var myPlaybook =
 sn_pad.PDAutomationProvider.activateProcess('cdd1b85e43000210d96e29c28ab8f275');
gs.info(JSON.stringify(myPlaybook));
```

出力:

```
{
  "process_definition": {
    "active": true,
    "snapshot": {
      "processDefinitionId": "cdd1b85e43000210d96e29c28ab8f275",
      "created": "2024-02-19 22:58:12"
    },
    "status": "published"
  },
  "state": "SUCCESS",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "errors": []
}
```

PDAutomationProvider – addOptionalActivityRelativeToActivityContext(文字列 **contextID,** 文字列 **activityId,** 文字列 **where,** 文字列 **relatedToId)**

指定されたオプションのアクティビティを、プロセスの実行中に別のアクティビティに関連して実行されるように追加します。

プロセスが実行されると、アクティビティごとにアクティビティコンテキストが作成されます。このコンテキストは、アクティビティが実行を処理する方法も処理します。詳細については、「プロセスオートメーションデザイナーのレーンとアクティビティ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextID	文字列	オプションのアクティビティを追加するアクティビティ実行の sys_id。アクセスするには、プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルにリストされているプロセスをクリックします。選択した実行はステータスが [処理中] である必要があります。
activityId	文字列	アクティビティ [sys_pd_activity] テーブルにリストされているオプションのアクティビティの sys_id。 **注:** オプションのアクティビティを作成するには、アクティビティ [sys_pd_activity] テーブルで [開始ルール] が [手動] に設定されている必要があります。
where	文字列	プロセス内のどこにアクティビティを配置するかを示します。 有効な値： • AFTER – 相対アクティビティの後にこのアクティビティを実行します。 コンテキスト。 • WITH – アクティビティを別の相対アクティビティと同時に実行します。 コンテキスト。
relativeToId	文字列	オプションのアクティビティの前または一緒に実行される相対アクティビティコンテキストの ID。アクティビティコンテキスト [sys_pd_activity_context] テーブルのリストにあります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アクティビティの実行が正常にスケジュールされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：アクティビティの実行が正常にスケジュールされています。出力は成功を示す文字列です。 • false：アクティビティの実行が正常にスケジュールされていません。出力は、1 つ以上のエラーメッセージのアレイです。 エラーが発生した場合は、1 つ以上のエラーメッセージのリスト。それ以外の場合は、0 個以上の要素のアレイを示すメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
アレイ	エラーが発生した場合は、1 つ以上のエラーメッセージのリスト。それ以外の場合は、0 個以上の要素のアレイを示すメッセージ。 考えられるエラーメッセージ： • 無効なオプションのアクティビティ ID: *activityId* パラメーターに指定されたsys_idが無効です。 • 無効な PD コンテキスト ID: *contextID* パラメーターで指定されたプロセスデザイナー (PD) sys_idが無効です。 • 無効なポジションタイプ:指定されたポジションタイプが無効です。有効なタイプについては、*where* パラメーターの説明を参照してください。 • 無効な相対 ID: *relativeToId* パラメーターに指定されたsys_idが無効です。 • オプションのアクティビティが見つかりません:*activityId* パラメーターに指定されたsys_idが見つかりませんでした。 • プロセスは引き続きアクティブである必要があります:オプションのアクティビティを実行するには、このアクティビティを含むプロセスがアクティブである必要があります。 • 相対アクティビティコンテキストが見つかりません：*relativeToId* パラメーターに指定されたsys_idが見つかりませんでした。

次の例は、オプションのアクティビティを相対アクティビティコンテキストと同時に実行する方法を示しています。

```
var contextId = '<context_id>';
var optionalActivityId = '<optional_activity_id>';
var where = 'WITH'; // options AFTER, WITH
var relativeToId = '<relative_activity_context_id>'; // relative activity context ID

var response =
 sn_pad.PDAutomationProvider.addOptionalActivityRelativeToActivityContext(contextId,
 optionalActivityId, where, relativeToId);

gs.info(JSUtil.describeObject(response));
```

出力 (成功)：

```
success: boolean = true
errors: Array of 0 elements
```

PDAutomationProvider – addOptionalActivityRelativeToLaneContext(文字列 **contextID,** 文字列 **activityId,** 文字列 **where,** 文字列 **relatedToId)**

オプションのアクティビティをレーンに割り当てて、そのレーンの実行コンテキスト中に実行します。

プロセスが実行されると、レーンごとにレーンコンテキストが作成されます。このコンテキストは、レーンが実行を処理する方法も処理します。詳細については、「 プロセスオートメーションデザイナーのレーンとアクティビティ 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextID	文字列	オプションのアクティビティを追加するアクティビティ実行の sys_id。アクセスするには、プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルにリストされているプロセスをクリックします。選択した実行はステータスが [処理中] である必要があります。
activityId	文字列	アクティビティ [sys_pd_activity] テーブルにリストされているオプションのアクティビティの sys_id。 注: オプションのアクティビティを作成するには、アクティビティ [sys_pd_activity] テーブルで [開始ルール] が [手動] に設定されている必要があります。
where	文字列	プロセス内のどこにアクティビティを配置するかを示します。 有効な値： • LAST – レーンの最後のアクティビティとして実行します。 コンテキスト。 • NEXT – レーンの次のアクティビティで実行します。 コンテキスト。
relativeToId	文字列	オプションのアクティビティが実行される相対レーンコンテキストの ID。レーンコンテキスト [sys_pd_lane_context] テーブルのリストにあります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	アクティビティの実行が正常にスケジュールされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：アクティビティの実行が正常にスケジュールされています。出力は成功を示す文字列です。 • false：アクティビティの実行が正常にスケジュールされていません。出力は、1 つ以上のエラーメッセージのアレイです。
アレイ	エラーが発生した場合は、1 つ以上のエラーメッセージのリスト。それ以外の場合は、0 個以上の要素のアレイを示すメッセージ。 考えられるエラーメッセージ： • 無効なオプションのアクティビティ ID: *activityId* パラメーターに指定されたsys_idが無効です。 • 無効な PD コンテキスト ID: *contextID* パラメーターで指定されたプロセスデザイナー (PD) sys_idが無効です。 • 無効なポジションタイプ:指定されたポジションタイプが無効です。有効なタイプについては、*where* パラメーターの説明を参照してください。 • 無効な相対 ID: *relativeToId* パラメーターに指定されたsys_idが無効です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• オプションのアクティビティをレーンに追加することはできません: *activityId* パラメーターで指定されたオプションのアクティビティは、 *relativeToId* パラメーターで指定されたレーンに対して追加することはできません。選択した [アクティビティの実行] が [処理中] ステータスであることを確認してください。 • オプションのアクティビティが見つかりません:*activityId* パラメーターに指定されたsys_idが見つかりませんでした。 • プロセスは引き続きアクティブである必要があります:オプションのアクティビティを実行するには、このアクティビティを含むプロセスがアクティブである必要があります。 • 相対レーンコンテキストが見つかりません：*relativeToId* パラメーターに指定されたsys_idが見つかりませんでした。

次の例は、オプションのアクティビティをレーンコンテキスト内の最後のアクティビティとして実行する方法を示しています。

```
var contextId = '<context_id>';
var optionalActivityId = '<optional_activity_id>';
var where = 'LAST'; // options LAST, NEXT
var relativeToId = '<relative_lane_context_id>'; // relative lane context ID

var response =
 sn_pad.PDAutomationProvider.addOptionalActivityRelativeToLaneContext(contextId,
 optionalActivityId, where, relativeToId);

gs.info(JSUtil.describeObject(response));
```

出力 (成功)：

```
success: boolean = true
errors: Array of 0 elements
```

PDAutomationProvider – deactivateProcess (文字列 processDefinitionSysId)

プレイブックを非アクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロセス定義 SysID	文字列	プレイブックのSys_id。 テーブル:プロセス定義 [sys_pd_process_definition]

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクト	プロセス定義の非アクティブ化の詳細を含むオブジェクト。 `{ "errors": [Array]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
	"process_definition": {Object}, "state": "String" }
エラー	エラーのリスト。成功した場合は空になります。 データタイプ: 文字列の配列

process_definition	非アクティブ化されたプレイブックとそのプロパティ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"process_definition":
	{
	"active": Boolean,
	"snapshot": {Object},
	"status": "String"
	}

process_definition.active	非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブかどうかを示します。プロセス定義 [sys_pd_process_definition] リストでプロセス定義を検索します。 可能な値： • true:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブです。 • false:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義は非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
process_definition.description	非アクティブ化されたプレイブックの詳細。 データタイプ：文字列
process_definition.label	ユーザーのインターフェイスに表示される非アクティブ化されたプレイブックの名前。 データタイプ：文字列
process_definition.name	コード内の非アクティブ化されたプレイブックの名前。スクリプティングで要求パラメーターとしてのみ使用されます。 データタイプ：文字列
process_definition.scope	プレイブックが非アクティブ化されるアプリケーションスコープの sys_id。 データタイプ：文字列
process_definition.status	プレイブックが公開されると、ドラフトに戻ります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
state	非アクティブ化が成功したかどうかを示します。 可能な値： • 成功:プレイブックが正常に非アクティブ化されました。 • FAILURE:プレイブックの ID が見つかりませんでした。 データタイプ：文字列

プレイブックを非アクティブ化します。

```
sn_pad.PDAutomationProvider.deactivateProcess('cdd1b85e43000210d96e29c28ab8f275')
```

出力：

```
{"process_definition":{"scope":"global","name":"test","active":true,"description":"","label":"test",
"status":"draft"},"state":"SUCCESS"}
```

PDAutomationProvider – duplicateProcess(String processDefinitionSysId, String label, String description, String scopeId, String triggerTypeId)

プレイブックを複製します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロセス定義 SysID	文字列	プレイブックのSys_id。 テーブル:プロセス定義 [sys_pd_process_definition]
label	文字列	複製されたプレイブックの名前。
説明	文字列	オプション。プレイブックの詳細を追加します。
scopeId	文字列	プレイブックを実行するアプリケーションスコープのsys_id。スコープ名は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルから取得した scope.name 形式の名前です。グローバルスコープのsys_idを入力すると、任意のアプリケーションスコープでプレイブックを実行できます。
triggerTypeId	文字列	プレイブック実行を開始するトリガーのsys_id。トリガータイプ [sys_pd_trigger_type] テーブルでトリガータイプを検索し、そのsys_idをコピーします。

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクト	プロセス定義の重複の詳細を含むオブジェクト。 { "errors": [Array] "processDefinitionSysId": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明

	<pre>"state": "String"
	}</pre>

エラー	エラーのリスト。成功した場合は空になります。 データタイプ: 文字列の配列 考えられるエラーメッセージ： • scopeId のスコープが見つかりません:xyz • 次の ID のプロセス定義が見つかりません:xyz • triggerTypeId のトリガータイプが見つかりません:xyz
プロセス定義 SysID	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブル内の新しいプレイブックのsys_id。 データタイプ：文字列
state	プレイブックの複製が成功したかどうかを示します。 可能な値： • 成功 – プレイブックが正常に複製されました。 • 失敗 – プレイブック、アプリケーションスコープ、またはトリガーの ID が見つかりませんでした。 データタイプ: オブジェクト

この例では、 sys_id f8ca6192ec210210f8772cbd595eab20 を使用してプレイブックを複製する方法を示しています。新しいプレイブックは **Playbook 2.0** という名前で、アプリケーションスコープはグローバルで、レコードが作成されるとトリガーされます。レコード作成トリガータイプのsys_idはab6951170f1200108c87f4f0ff767e4f です。

```
sn_pad.PDAutomationProvider.duplicateProcess('f8ca6192ec210210f8772cbd595eab20',
'Playbook 2.0', '', 'global', 'ab6951170f1200108c87f4f0ff767e4f');
```

出力:

```
{"processDefinitionSysId":"6e4f0b8fece9c210f8772cbd595eabda","state":"SUCCESS"}
```

PDFGenerationAPI - スコープ付き、グローバル

PDFGenerationAPI は、PDF 変換と PDF フィールドの処理をサポートします。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

glide.pdf.url.whitelist プロパティを使用して検証レイヤーを追加し、導入された外部 URL を生成された PDF に含めるかどうかを確認します。システムプロパティ glide.pdf.url.whitelisting.enabled が true に設定されている場合、com.snc.pdf.whitelisted_urls システムプロパティの [値] フィールドにリストされていない限り、PDF は URL コンテンツを処理しません。これらのプロパティは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにリストされます。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このクラスのメソッドによって、次のタスクが可能になります。

- HTML 文字列から PDF を動的に生成してレコードに添付する
  - A4 サイズ (ヘッダー、フッターなし) – PDFGenerationAPI – convertToPDF(文字列 html, 文字列 targetTable, 文字列 targetTableSysId, 文字列 pdfName, 文字列 fontFamilySysId, オブジェクト documentConfiguration)
  - ヘッダーとフッターのオプションを備えたカスタマイズ可能なページサイズ – PDFGenerationAPI – convertToPDFWithHeaderFooter(文字列 html, 文字列 targetTable, 文字列 targetTableSysId, 文字列 pdfName, オブジェクト headerFooterInfo, 文字列 fontFamilySysId, オブジェクト documentConfiguration)
- HTML 文字列から生成してレコードに添付する PDF をキューに入れます
  - A4 サイズ (ヘッダー、フッターなし) – PDFGenerationAPI – convertToPDFAsync(文字列 html, 文字列 targetTable, 文字列 targetTableSysId, 文字列 pdfName, 文字列 fontFamilySysId, オブジェクト documentConfiguration)
  - ヘッダーとフッターのオプションを備えたカスタマイズ可能なページサイズ – PDFGenerationAPI – convertToPDFWithHeaderFooterAsync(String html, String targetTable, String targetTableSysId, String pdfName, Object headerFooterInfo, String fontFamilySysId, Object documentConfiguration)
- PDF 内のフィールドに入力する
  - PDFGenerationAPI –fillDocumentFieldsAndFlatten(オブジェクト fieldsMap, 文字列 sysId, 文字列 tableName, 文字列 tableSysId, 文字列 pdfName, オブジェクト flatten)
  - PDFGenerationAPI – fillDocumentFields(オブジェクト fieldsMap, 文字列 sysId, 文字列 tableName, 文字列 tableSysId, 文字列 pdfName)
  - PDFGenerationAPI – isDocumentFillable(文字列 sysId)
- PDF に署名する
  - PDFGenerationAPI – fillFieldsAndMergeSignature(オブジェクト fieldsMap, 文字列 sysId, 文字列 tableName, 文字列 tableSysId, 文字列 pdfName, PdfMergeSignRequestor requestor, オブジェクト flatten)
  - PDFGenerationAPI – getFilledDocumentWithSignatureAsBase64(オブジェクト fieldsMap, 文字列 sysId, PdfMergeSignRequestor 要求者, オブジェクト flatten)
- 塗りつぶし済みフィールドの編集をフラット化または部分的にフラット化することを制限する – PDFGenerationAPI –fillDocumentFieldsAndFlatten(オブジェクト fieldsMap, 文字列 sysId, 文字列 tableName, 文字列 tableSysId, 文字列 pdfName, オブジェクト flatten)
- PDF のページサイズとフィールドデータを取得
  - PDFGenerationAPI – getPdfPageSizes(文字列 sysId)
  - PDFGenerationAPI – getDocumentFieldsType(文字列 sysId)
  - PDFGenerationAPI – getDocumentFields(文字列 sysId)
- PDFで情報を編集する – PDFGenerationAPI – redact(オブジェクト inputJson)

注: これらのメソッドは、カタログ以外のアイテムで作成されたドキュメントにも使用できます。

関連 API：

- PdfMergeSignRequestor
- SVGToPDFConversionAPI

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

PDFGenerationAPI – PDFGenerationAPI()

新しい *PDFGenerationAPI* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、*PDFGenerationAPI* オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
```

PDFGenerationAPI – convertToPDF(文字列 **html,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetTableSysId,** 文字列 **pdfName,** 文字列 **fontFamilySysId,** オブジェクト **documentConfiguration)**

HTML 文字列を PDF ドキュメントに変換します。

この方法では、ページサイズ A4 – 595 x 842 ポイントを使用して PDF を作成します。このサイズを超えると、コンテンツは切り捨てられます。

ページサイズ、向き、ページ番号などの追加設定で PDF を生成するには、convertToPDFWithHeaderFooter() を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
html	文字列	PDF ドキュメントに変換する HTML。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
fontFamilySysId	文字列	オプション。PDF に使用するフォントファミリーの sys_id。この sys_id は、PDF 生成フォントファミリ [sys_pdf_generation_font_family] テーブルからのものです。 デフォルト：none
documentConfiguration	オブジェクト	オプション。目次の構成とページ番号の構成を含むオブジェクト。 `{ "accessibilityEnabled" : Boolean, "toc_config" : "String", "page_number_config": "String" }`
documentConfiguration.accessibilityEnabled	ブール値	オプション。生成された PDF をアクセシビリティをサポートするように書式設定するかどうかを示すフラグ。この機能を有効にすると、アクセシビリティタグが PDF タグツリーで利用可能になり、スクリーンリーダーを使用して生成された PDF ドキュメントをナビゲート、理解、操作するユーザーに役立ちます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true:生成された PDF はアクセシビリティ用に書式設定されます。 • false:生成された PDF はアクセシビリティ用にフォーマットされていません。 デフォルト値：False
documentConfiguration.toc_config	文字列	オプション。PDF に使用する目次構成の sys_id。この sys_id は、目次構成 [doc_toc_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし
documentConfiguration.page_number_config	文字列	オプション。PDF に使用するページ番号構成の sys_id。この sys_id はページ番号構成 [doc_page_number_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	変換に成功した場合は PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。
	
	{
	"attachment_id": "String",
	"message": "String",
	"request_id": "String",
	"status": "String"
	}

<Object>.attachment_id	HTML 変換に成功した場合は、変換されて添付された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • 変換に失敗しました。PDF は作成されません。指定された値が正確であることを確認してください。 • 変換に成功しました。 HTML が PDF に正常に変換されました。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 • <URL> がホワイトリストに登録された URL にリストされていません。URL のホワイトリスト登録プロパティを確認してください:「glide.pdf.url.whitelisting.enabled」および「com.snc.pdf.whitelisted_urls」 – システムプロパティ glide.pdf.url.whitelisting.enabled が true に設定されている場合、com.snc.pdf.whitelisted_urls システムプロパティの [値] フィールドにリストされていない限り、PDF は URL コンテンツを処理しません。これらのプロパティは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	変更プロデューサー要求レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、HTML を PDF に変換して、その PDF をインシデント [incident] テーブル内のレコードに添付する方法を示しています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;

// (Option) get HTML from the description field of an incident record
var gr = new GlideRecord("incident");
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var html;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 html = gr.description.toString();
}

var result = v.convertToPDF(html, "incident", "<target_sys_id>", "myPDF");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"attachment_id":"<sys_id>","message":"Conversion is
 successful.","request_id":"<change_sys_id>","status":"success"}
```

PDFGenerationAPI – convertToPDFAsync(文字列 **html,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetTableSysId,** 文字列 **pdfName,** 文字列 **fontFamilySysId,** オブジェクト **documentConfiguration)**

HTML 文字列を PDF ドキュメントに非同期に変換するジョブをステージングします。非同期処理を使用すると、PDF 変換の進行中にインスタンスで作業できます。これは、大きな PDF のエクスポートに特に役立ちます。

この API は、ページサイズ A4 – 595 × 842 ポイントを使用して PDF を作成します。このサイズを超えると、コンテンツは切り捨てられます。

ページ サイズ、向き、ページ番号などの追加設定で PDF を生成するには、convertToPDFWithHeaderFooterAsync() を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
html	文字列	PDF ドキュメントに変換する HTML。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
fontFamilySysId	文字列	オプション。PDF に使用するフォントファミリーの sys_id。この sys_id は、PDF 生成フォントファミリ [sys_pdf_generation_font_family] テーブルからのものです。 デフォルト：none
documentConfiguration	オブジェクト	オプション。目次の構成とページ番号の構成を含むオブジェクト。 `{ "accessibilityEnabled" : Boolean, "toc_config" : "String", "page_number_config": "String" }`
documentConfiguration.accessibilityEnabled	ブール値	オプション。生成された PDF をアクセシビリティをサポートするように書式設定するかどうかを示すフラグ。この機能を有効に

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		すると、アクセシビリティタグが PDF タグツリーで利用可能になり、スクリーンリーダーを使用して生成された PDF ドキュメントをナビゲート、理解、操作するユーザーに役立ちます。 有効な値： • true:生成された PDF はアクセシビリティ用に書式設定されます。 • false:生成された PDF はアクセシビリティ用にフォーマットされていません。 デフォルト値：False
documentConfiguration.toc_config	文字列	オプション。PDF に使用する目次構成の sys_id。この sys_id は、目次構成 [doc_toc_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし
documentConfiguration.page_number_config	文字列	オプション。PDF に使用するページ番号構成の sys_id。この sys_id はページ番号構成 [doc_page_number_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	PDF 変換が進行中かどうかを示すオブジェクト。PDF 生成ステータス [sys_pdf_generation_status] テーブルで変換ステータスを確認できます。 `{ "message": "String", "request_id": "String" }`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • HTML から PDF への変換が進行中です。 ・HTMLをPDFドキュメントに変換するリクエストが成功しました。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 • <URL> がホワイトリストに登録された URL にリストされていません。URL のホワイトリスト登録プロパティを確認してください:「glide.pdf.url.whitelisting.enabled」および「com.snc.pdf.whitelisted_urls」 – システムプロパティ glide.pdf.url.whitelisting.enabled が true に設定されている場合、com.snc.pdf.whitelisted_urls システムプロパティの [値] フィールドにリストされていない限り、PDF は URL コンテンツを処理しません。これらのプロパティは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	変更プロデューサー要求レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

次の例は、HTML を PDF に変換するタスクをキューに入れる方法を示しています。変換が完了すると、「myPDF」という名前の PDF がインシデント [incident] テーブルのターゲットレコードに添付されます。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;

//  (Option) get HTML from the description field of an incident record
var gr = new GlideRecord("incident");
var html;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 html = gr.description.toString();
}

var result = v.convertToPDFAsync(html, "incident", "<target_sys_id>", "myPDF");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{"message":"HTML to PDF Conversion is in progress.","request_id":"<sys_id>"}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PDFGenerationAPI – convertToPDFWithHeaderFooter(文字列 **html,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetTableSysId,** 文字列 **pdfName,** オブジェクト **headerFooterInfo,** 文字列 **fontFamilySysId,** オブジェクト **documentConfiguration)**

HTML 文字列を、ヘッダーとフッターのコンテンツを含む PDF に変換します。

このメソッドを使用して、次のページ設定で PDF を生成します。

- ヘッダーとフッターの情報
- マージンのサイズ
- 向き
- 列挙
- ページサイズ

パラメーター

名前	タイプ	説明
html	文字列	PDF ドキュメントに変換する HTML。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
headerFooterInfo	オブジェクト	PDF のヘッダーとフッターの詳細を定義します。 `{ "FooterImageAlignment": "String", "FooterImageAttachmentId": "String", "FooterImageHeight": "String", "FooterText": "String", "FooterTextAlignment": "String", "GeneratePageNumber": "String", "HeaderImageAlignment": "String", "HeaderImageAttachmentId": "String", "HeaderImageHeight": "String", "LeftOrRightMargin": "String", "PageOrientation": "String", "PageSize": "String", "TopOrBottomMargin": "String" }`
headerFooterInfo. FooterImageAlignment	文字列	フッター内の画像の位置を設定します。 有効な値： • BOTTOM_CENTER：フッターの中央下部に画像を配置します。 • BOTTOM_LEFT:フッターの左下の領域に画像を配置します。 • BOTTOM_RIGHT：フッターの右下の領域に画像を配置します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• TOP_CENTER：フッターの中央上部に画像を配置します。 • TOP_LEFT：フッターの左上の領域に画像を配置します。 • TOP_RIGHT：フッターの右上の領域に画像を配置します。
headerFooterInfo. FooterImageAttachmentId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内のフッター画像の sys_id。 インスタンスでファイルタイプがサポートされているかどうかを判断するには、 システムプロパティ、 [セキュリティ] に移動し、[添付可能なファイル拡張子のリスト (カンマ区切り) **(List of file extensions (comma-separated) that be attached**)] フィールドにリストされているかどうかを確認します。
headerFooterInfo. FooterImageHeight	文字列	フッター画像の高さ。 デフォルト：50 ポイント
headerFooterInfo. FooterText	文字列	PDF の各ページの下部に配置するフッターテキスト。
headerFooterInfo. FooterTextAlignment	文字列	フッター内のテキストの位置を設定します。この値が *`headerFooterInfo.FooterImageAlignment`* で指定された領域と一致も競合もしていないことを確認してください。 有効な値： • BOTTOM_CENTER：フッターの中央下部にテキストを配置します。 • BOTTOM_LEFT:フッターの左下の領域にテキストを配置します。 • BOTTOM_RIGHT：フッターの右下の領域にテキストを配置します。 • TOP_CENTER：フッターの中央上部にテキストを配置します。 • TOP_LEFT：フッターの左上の領域にテキストを配置します。 • TOP_RIGHT：フッターの右上の領域にテキストを配置します。
headerFooterInfo. GeneratePageNumber	文字列	PDF のページ番号を生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ページ番号を生成します。 • false：ページ番号を生成しません。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
headerFooterInfo. HeaderImageAlignment	文字列	ヘッダー内の画像の位置を設定します。 有効な値： • center：ヘッダーの中央に画像を配置します。 • left：ヘッダーの左側に画像を配置します。 • right：ヘッダーの右側に画像を配置します。
headerFooterInfo. HeaderImageAttachmentId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内のヘッダー画像の sys_id。 インスタンスでファイルタイプがサポートされているかどうかを判断するには、 システムプロパティ、 [セキュリティ] に移動し、[添付可能なファイル拡張子のリスト (カンマ区切り) **(List of file extensions (comma-separated) that be attached**)] フィールドにリストされているかどうかを確認します。
headerFooterInfo. HeaderImageHeight	文字列	ヘッダー画像の高さ。 デフォルト：50 ポイント
headerFooterInfo. LeftOrRightMargin	文字列	左右のマージンのサイズ。ページの左側または右側に配置すると、ヘッダーとフッターの詳細がこの領域に配置されます。 デフォルト：36 ポイント
headerFooterInfo. PageOrientation	文字列	ページの向き。 有効な値： • PORTRAIT (縦向き) • LANDSCAPE (横向き) デフォルト：Portrait (縦向き)
headerFooterInfo. PageSize	文字列	ドキュメントのページサイズです。 有効な値： • A4：595 x 842 ポイント • LETTER：612 x 792 ポイント • LEDGER：792 x 1224 ポイント コンテンツは、ページサイズを超えると切り捨てられます。
headerFooterInfo. TopOrBottomMargin	文字列	上下のマージンのサイズ。ヘッダーとフッターの詳細がこの領域に配置されます。 デフォルト：72 ポイント
fontFamilySysId	文字列	オプション。PDF に使用するフォントファミリーの sys_id。この sys_id は、PDF 生成フォントファミリ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		[sys_pdf_generation_font_family] テーブルからのものです。 デフォルト：none
documentConfiguration	オブジェクト	オプション。目次の構成とページ番号の構成を含むオブジェクト。 `{ "accessibilityEnabled" : Boolean, "toc_config" : "String", "page_number_config": "String" }`
documentConfiguration.accessibilityEnabled	ブール値	オプション。生成された PDF をアクセシビリティをサポートするように書式設定するかどうかを示すフラグ。この機能を有効にすると、アクセシビリティタグが PDF タグツリーで利用可能になり、スクリーンリーダーを使用して生成された PDF ドキュメントをナビゲート、理解、操作するユーザーに役立ちます。 有効な値： • true:生成された PDF はアクセシビリティ用に書式設定されます。 • false:生成された PDF はアクセシビリティ用にフォーマットされていません。 デフォルト値：False
documentConfiguration.toc_config	文字列	オプション。PDF に使用する目次構成の sys_id。この sys_id は、目次構成 [doc_toc_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし
documentConfiguration.page_number_config	文字列	オプション。PDF に使用するページ番号構成の sys_id。この sys_id はページ番号構成 [doc_page_number_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	変換に成功した場合は PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "request_id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	"status": "String" }
<Object>.attachment_id	HTML 変換に成功した場合は、変換されて添付された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.メッセージ	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • 変換に失敗しました。PDF は作成されません。指定された値が正確であることを確認してください。 • 変換に成功しました。 HTML が PDF に正常に変換されました。 • フッター画像の配置とテキストの配置を次の同じ位置で同じ領域に置くことはできません: <footerImageAlignment value> – *`headerFooterInfo.FooterImageAlignment`* と *`headerFooterInfo.FooterTextAlignment`* の値が同じ領域にないことを確認します。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 無効なフッター画像の配置：<invalid_option> が提供されます。 – *`headerFooterInfo.FooterImageAlignment`* プロパティに有効なオプションを指定します。 • 無効なフッターテキストの配置：" + <invalid_option> + " が提供されます。 – *`headerFooterInfo.footerTextAlignment`* プロパティに有効なオプションを指定します。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• フッター画像を取得できません。sysId：+<指定した値> – *headerFooterInfo.footerImageId* に指定された sys_id が正確であることを確認します。 • ヘッダー画像を取得できません。sysId：+<指定した値> – *headerFooterInfo.headerImageId* に指定された sys_id が正確であることを確認します。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 • <URL> がホワイトリストに登録された URL にリストされていません。URL のホワイトリスト登録プロパティを確認してください:「glide.pdf.url.whitelisting.enabled」および「com.snc.pdf.whitelisted_urls」 – システムプロパティ glide.pdf.url.whitelisting.enabled が true に設定されている場合、com.snc.pdf.whitelisted_urls システムプロパティの [値] フィールドにリストされていない限り、PDF は URL コンテンツを処理しません。これらのプロパティは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	変更プロデューサー要求レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、HTML を「myPDF」という名前の PDF に変換して、その PDF を添付ファイルとしてインシデント [incident] テーブル内のレコードに追加する方法を示しています。PDF には、添付ファイルを介して提供されるヘッダーとフッターが含まれています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;

//  (Option) get HTML from the description field of an incident record
var gr = new GlideRecord("incident");
var html;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 html = gr.description.toString();
}

var hfInfo = new Object();
hfInfo["HeaderImageAttachmentId"] = "<hdrImgAttSysId>";
hfInfo["HeaderImageAlignment"] = "left";
hfInfo["FooterImageAttachmentId"] = "<ftrImgAttSysId>";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
hfInfo["FooterImageAlignment"] = "TOP_CENTER";
hfInfo["FooterText"] = "Sample Footer Message";
hfInfo["PageSize"] = "A4";
hfInfo["GeneratePageNumber"] = "false";
hfInfo["TopOrBottomMargin"] = "36";
hfInfo["LeftOrRightMargin"] = "24";

var result = v.convertToPDFWithHeaderFooter(html, "incident", "<targetTbl_sys_id>",
 "myPDF", hfInfo);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"attachment_id":"<sys_id>","message":"Conversion is
 successful.","request_id":"<change_sys_id>","status":"success"}
```

PDFGenerationAPI – convertToPDFWithHeaderFooterAsync(String html, String targetTable, String targetTableSysId, String pdfName, Object headerFooterInfo, String fontFamilySysId, Object documentConfiguration)

HTML 文字列をヘッダーとフッターのコンテンツを含む PDF に非同期で変換するジョブをステージングします。非同期処理を使用すると、PDF 変換の進行中にインスタンスで作業できます。これは、大きな PDF のエクスポートに特に役立ちます。

このメソッドを使用して、次のページ設定で PDF を生成します。

- ヘッダーとフッターの情報
- マージンのサイズ
- 向き
- 列挙
- ページサイズ

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
html	文字列	PDF ドキュメントに変換する HTML。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
headerFooterInfo	オブジェクト	PDF のヘッダーとフッターの詳細を定義します。 { "FooterImageAlignment": "String", "FooterImageAttachmentId": "String", "FooterImageHeight": "String", "FooterText": "String", "FooterTextAlignment": "String", "GeneratePageNumber": "String", "HeaderImageAlignment": "String", "HeaderImageAttachmentId": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"HeaderImageHeight": "String", "LeftOrRightMargin": "String", "PageOrientation": "String", "PageSize": "String", "TopOrBottomMargin": "String" }
headerFooterInfo. FooterImageAlignment	文字列	フッター内の画像の位置を設定します。 有効な値： • BOTTOM_CENTER：フッターの中央下部に画像を配置します。 • BOTTOM_LEFT:フッターの左下の領域に画像を配置します。 • BOTTOM_RIGHT：フッターの右下の領域に画像を配置します。 • TOP_CENTER：フッターの中央上部に画像を配置します。 • TOP_LEFT：フッターの左上の領域に画像を配置します。 • TOP_RIGHT：フッターの右上の領域に画像を配置します。
headerFooterInfo. FooterImageAttachmentId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内のフッター画像の sys_id。 インスタンスでファイルタイプがサポートされているかどうかを判断するには、 システムプロパティ、 [セキュリティ] に移動し、[添付可能なファイル拡張子のリスト (カンマ区切り) **(List of file extensions (comma-separated) that be attached**)] フィールドにリストされているかどうかを確認します。
headerFooterInfo. FooterImageHeight	文字列	フッター画像の高さ。 デフォルト：50 ポイント
headerFooterInfo. FooterText	文字列	PDF の各ページの下部に配置するフッターテキスト。
headerFooterInfo. FooterTextAlignment	文字列	フッター内のテキストの位置を設定します。この値が *`headerFooterInfo.FooterImageAlignment`* で指定された領域と一致も競合もしていないことを確認してください。 有効な値： • BOTTOM_CENTER：フッターの中央下部にテキストを配置します。 • BOTTOM_LEFT:フッターの左下の領域にテキストを配置します。 • BOTTOM_RIGHT：フッターの右下の領域にテキストを配置します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• TOP_CENTER：フッターの中央上部にテキストを配置します。 • TOP_LEFT：フッターの左上の領域にテキストを配置します。 • TOP_RIGHT：フッターの右上の領域にテキストを配置します。
headerFooterInfo. GeneratePageNumber	文字列	PDF のページ番号を生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ページ番号を生成します。 • false：ページ番号を生成しません。 デフォルト：true
headerFooterInfo. HeaderImageAlignment	文字列	ヘッダー内の画像の位置を設定します。 有効な値： • center：ヘッダーの中央に画像を配置します。 • left：ヘッダーの左側に画像を配置します。 • right：ヘッダーの右側に画像を配置します。
headerFooterInfo. HeaderImageAttachmentId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内のヘッダー画像の sys_id。 インスタンスでファイルタイプがサポートされているかどうかを判断するには、 システムプロパティ、 [セキュリティ] に移動し、[添付可能なファイル拡張子のリスト (カンマ区切り) **(List of file extensions (comma-separated) that be attached**)] フィールドにリストされているかどうかを確認します。
headerFooterInfo. HeaderImageHeight	文字列	ヘッダー画像の高さ。 デフォルト：50 ポイント
headerFooterInfo. LeftOrRightMargin	文字列	左右のマージンのサイズ。ページの左側または右側に配置すると、ヘッダーとフッターの詳細がこの領域に配置されます。 デフォルト：36 ポイント
headerFooterInfo. PageOrientation	文字列	ページの向き。 有効な値： • PORTRAIT (縦向き) • LANDSCAPE (横向き) デフォルト：Portrait (縦向き)
headerFooterInfo. PageSize	文字列	ドキュメントのページサイズです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • A4：595 x 842 ポイント • LETTER：612 x 792 ポイント • LEDGER：792 x 1224 ポイント コンテンツは、ページサイズを超えると切り捨てられます。
headerFooterInfo. TopOrBottomMargin	文字列	上下のマージンのサイズ。ヘッダーとフッターの詳細がこの領域に配置されます。 デフォルト：72 ポイント
fontFamilySysId	文字列	オプション。PDF に使用するフォントファミリーの sys_id。この sys_id は、PDF 生成フォントファミリ [sys_pdf_generation_font_family] テーブルからのものです。 デフォルト：none

documentConfiguration	オブジェクト	オプション。目次の構成とページ番号の構成を含むオブジェクト。
		
		`{`
		`"accessibilityEnabled" : Boolean,`
		`"toc_config" : "String",`
		`"page_number_config": "String"`
		`}`

documentConfiguration.accessibilityEnabled	ブール	オプション。生成された PDF をアクセシビリティをサポートするように書式設定するかどうかを示すフラグ。この機能を有効にすると、アクセシビリティタグが PDF タグツリーで利用可能になり、スクリーンリーダーを使用して生成された PDF ドキュメントをナビゲート、理解、操作するユーザーに役立ちます。 有効な値： • true:生成された PDF はアクセシビリティ用に書式設定されます。 • false:生成された PDF はアクセシビリティ用にフォーマットされていません。 デフォルト値：False
documentConfiguration.toc_config	文字列	オプション。PDF に使用する目次構成の sys_id。この sys_id は、目次構成 [doc_toc_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
documentConfiguration.pageNumberConfig	文字列	オプション。PDF に使用するページ番号構成の sys_id。この sys_id はページ番号構成 [doc_page_number_config] テーブルからのものです。 デフォルト：なし

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • HTML から PDF への変換が進行中です。 ・HTMLをPDFドキュメントに変換するリクエストが成功しました。 • フッター画像の配置とテキストの配置を次の同じ位置で同じ領域に置くことはできません: <footerImageAlignment value> – *`headerFooterInfo.FooterImageAlignment`* と *`headerFooterInfo.FooterTextAlignment`* の値が同じ領域にないことを確認します。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 無効なフッター画像の配置：<invalid_option> が提供されます。 – *`headerFooterInfo.FooterImageAlignment`* プロパティに有効なオプションを指定します。 • 無効なフッターテキストの配置：" + <invalid_option> + " が提供されます。 – *`headerFooterInfo.footerTextAlignment`* プロパティに有効なオプションを指定します。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• フッター画像を取得できません。sysId：+<指定した値> – *headerFooterInfo.footerImageId* に指定された sys_id が正確であることを確認します。 • ヘッダー画像を取得できません。sysId：+<指定した値> – *headerFooterInfo.headerImageId* に指定された sys_id が正確であることを確認します。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 • <URL> がホワイトリストに登録された URL にリストされていません。URL のホワイトリスト登録プロパティを確認してください:「glide.pdf.url.whitelisting.enabled」および「com.snc.pdf.whitelisted_urls」 – システムプロパティ glide.pdf.url.whitelisting.enabled が true に設定されている場合、com.snc.pdf.whitelisted_urls システムプロパティの [値] フィールドにリストされていない限り、PDF は URL コンテンツを処理しません。これらのプロパティは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.request_id	変更プロデューサー要求レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

次の例は、HTML を PDF に変換するタスクをキューに入れる方法を示しています。PDF には、添付ファイルを介して提供されるヘッダーとフッターが含まれています。変換が完了すると、「myPDF」という名前の PDF がインシデント [incident] テーブルのターゲットレコードに添付されます。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;

// (Option) get HTML from the description field of an incident record
var gr = new GlideRecord("incident");
var html;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 html = gr.description.toString();
}

var hfInfo = new Object();
hfInfo["HeaderImageAttachmentId"] = "<hdrImgAttSysId>";
hfInfo["HeaderImageAlignment"] = "left";
hfInfo["FooterImageAttachmentId"] = "<ftrImgAttSysId>";
hfInfo["FooterImageAlignment"] = "TOP_CENTER";
hfInfo["FooterText"] = "Sample Footer Message";
hfInfo["PageSize"] = "A4";
hfInfo["GeneratePageNumber"] = "false";
hfInfo["TopOrBottomMargin"] = "36";
hfInfo["LeftOrRightMargin"] = "24";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var result = v.convertToPDFWithHeaderFooterAsync(html, "incident", "<targetTbl_sys_id>",
 "myPDF", hfInfo);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{"message":"HTML to PDF Conversion is in progress.","request_id":"<sys_id>"}
```

PDFGenerationAPI – fillDocumentFields(オブジェクト **fieldsMap,** 文字列 **sysId,** 文字列 **tableName,** 文字列 **tableSysId,** 文字列 **pdfName)**

編集可能な PDF のフィールドに入力し、指定されたレコードに添付します。

次のメソッドを使用して、PDF が入力可能かどうかを判断し、フィールド情報を取得します。

- isDocumentFillable()
- getDocumentFields()
- getDocumentFieldsType()

PDFGenerationAPI には、さまざまなオプションを備えた追加の入力メソッドが用意されています。

- fillDocumentFieldsAndFlatten() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、データフィールドをフラット化して、指定されたレコードに添付します。
- fillFieldsAndMergeSignature() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、署名画像を追加して、データフィールドをフラット化し、指定されたレコードに添付します。
- getFilledDocumentWithSignatureAsBase64() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、画像を作成して、それを Base64 でエンコードされた PDF に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldsMap	オブジェクト	オプション。PDF フィールド名と入力する値によるキー値マップ。*getDocumentFields()* メソッドを使用して、使用可能なフィールドのリストを取得します。
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
tableName	文字列	PDF が添付されるレコードを含むテーブルの名前。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
tableSysId	文字列	PDF が添付されるレコードの sys_id。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は更新された PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、それ以外の場合はエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	"attachment_id": "String",
	"message": "String",
	"status": "String"
	}</pre>

<Object>.attachment_id	操作が成功した場合、入力された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 有効な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、編集可能な PDF 内のフィールドに入力する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var fieldMap = new Object();
fieldMap["Address"] = "Address value here";
fieldMap["State"] = "State value here";

var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.fillDocumentFields(fieldMap, "<attachmentSysId>", "<tableName>",
 "<tableSysId>", "pdfName");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"attachment_id":"<sys_id>","message":"Request completed successfully.","status":"success"}
```

PDFGenerationAPI –fillDocumentFieldsAndFlatten(オブジェクト **fieldsMap,** 文字列 **sysId,** 文字列 **tableName,** 文字列 **tableSysId,** 文字列 **pdfName,** オブジェクト **flatten)**

編集可能な PDF のフィールドに入力し、データフィールドをフラット化して、指定されたレコードに添付します。

次のメソッドを使用して、PDF が入力可能かどうかを判断し、フィールド情報を取得します。

- isDocumentFillable()
- getDocumentFields()
- getDocumentFieldsType()

`PDFGenerationAPI` には、さまざまなオプションを備えた追加の入力メソッドが用意されています。

- fillDocumentFields() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、指定されたレコードに添付します。
- fillFieldsAndMergeSignature() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、署名画像を追加して、データフィールドをフラット化し、指定されたレコードに添付します。
- getFilledDocumentWithSignatureAsBase64() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、画像を作成して、それを Base64 でエンコードされた PDF に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldsMap	オブジェクト	オプション。PDF フィールド名と入力する値によるキー値マップ。*`getDocumentFields()`* メソッドを使用して、使用可能なフィールドのリストを取得します。
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
tableName	文字列	PDF が添付されるレコードを含むテーブルの名前。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
tableSysId	文字列	PDF が添付されるレコードの sys_id。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
flatten	オブジェクト	オプション。フィールドをフラット化すると、他のユーザーが情報を変更できないようにフィールドをロックできます。キーを「FlattenType」として指定し、フラット化オプションを文字列として指定します。 有効な値： • donot_flatten - フィールドをフラット化しません。 • partially_flatten - 変更されたフィールドのみをフラット化します。 • fully_flatten - すべてのフィールドをフラット化します。 デフォルト：fully_flatten `{ "FlattenType": "String" }`

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は更新された PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.attachment_id	操作が成功した場合、入力された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 有効な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、フィールドに入力してフィールドを編集可能な PDF をフラット化する方法を示しています。

```
var fieldMap = new Object();
fieldMap["Last Name First Name Middle Initial"] = "Tuter Abel E.";
fieldMap["Date of Birth"] = "08101952";
fieldMap["US SSN"] = "111-22-9999";
fieldMap["Address"] = "PO Box 344";
fieldMap["City"] = "Jerome";
fieldMap["State"] = "AZ";
fieldMap["Zip"] = "86331";

var flatten = new Object();
flatten["FlattenType"] = "partially_flatten";

var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.fillDocumentFieldsAndFlatten(fieldMap, "<attachmentSysId>", "<tableName>",
 "<tableSysId>", "pdfName", flatten);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
"attachment_id":"<sys_id>","message":"Request completed successfully.","status":"success"
```

PDFGenerationAPI – fillFieldsAndMergeSignature(オブジェクト **fieldsMap,** 文字列 **sysId,** 文字列 **tableName,** 文字列 **tableSysId,** 文字列 **pdfName, PdfMergeSignRequestor requestor,** オブジェクト **flatten)**

編集可能な PDF のフィールドに入力し、署名画像を追加して、データフィールドをフラット化し、指定されたレコードに添付します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のメソッドを使用して、PDF が入力可能かどうかを判断し、フィールド情報を取得します。

- isDocumentFillable()
- getDocumentFields()
- getDocumentFieldsType()

PDFGenerationAPI には、さまざまなオプションを備えた追加の入力メソッドが用意されています。

- fillDocumentFields() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、指定されたレコードに添付します。
- fillDocumentFieldsAndFlatten() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、データフィールドをフラット化して、指定されたレコードに添付します。
- getFilledDocumentWithSignatureAsBase64() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、画像を作成して、それを Base64 でエンコードされた PDF に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldsMap	オブジェクト	オプション。PDF フィールド名と入力する値によるキー値マップ。*getDocumentFields()* メソッドを使用して、使用可能なフィールドのリストを取得します。
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
tableName	文字列	PDF が添付されるレコードを含むテーブルの名前。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
tableSysId	文字列	PDF が添付されるレコードの sys_id。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
requestor	PdfMergeSignRequestor	*pdfMergeSignRequestor* から返された署名入力。
flatten	オブジェクト	オプション。フィールドをフラット化すると、他のユーザーが情報を変更できないようにフィールドをロックできます。キーを「FlattenType」として指定し、フラット化オプションを文字列として指定します。 有効な値： • donot_flatten - フィールドをフラット化しません。 • partially_flatten - 変更されたフィールドのみをフラット化します。 • fully_flatten - すべてのフィールドをフラット化します。 デフォルト：fully_flatten

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>{
		  "FlattenType": "String"
		}</pre>

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	成功した場合は更新された PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、それ以外の場合はエラーメッセージ。<pre>{
	  "attachment_id": "String",
	  "message": "String",
	  "status": "String"
	}</pre>

<Object>.attachment_id	操作が成功した場合、入力された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 有効な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、デフォルト設定の署名でフィールドを入力してフィールドを完全にフラット化する方法を示しています。

```
var fieldMap = new Object();
fieldMap["Address_Salutation"] = "Address value here";

var paramMap = new Object();
paramMap["FlattenType"] = "partially_flatten";

var requestor = new sn_pdfgeneratorutils.PdfMergeSignRequestor;
requestor.createRequest("<attachmentSysId>", "incident", "<tableSysId>", "filledPdf");
requestor.addSignatureMapping(6, 40, 50, 188, 44, "<signatureSysId>");

var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.fillFieldsAndMergeSignature(fieldMap, "<attachmentSysId>", "incident",
 "<tableSysId>", requestor, "filledPdf", paramMap);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"attachment_id":"5440d993dbed3010d66be1191396194e","message":"Request completed
 successfully.","status":"success"}
```

PDFGenerationAPI – getDocumentFields(文字列 **sysId)**

PDF ドキュメント内の編集可能なフィールドのリストを取得します。チェックするファイルを手動で開かなくても、PDF の編集可能なフィールドを一覧表示できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	署名済み PDF の ID を含むオブジェクト。それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"status": "String" }
<Object>.fields	要求が成功した場合、PDF の各フィールドの名前を含むリスト。 データタイプ：文字列のアレイ "fields": ["field_name"]
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、PDF 添付ファイルのフィールドを取得する方法を示しています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.getDocumentFields("attachmentSysId");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"message":"Request completed
 successfully.","fields":["NP_formFillable","reset","print","1SSN","Signature.1","5sigDate","Ch
eck Box21"],"status":"success"}
```

PDFGenerationAPI – getDocumentFieldsType(文字列 **sysId)**

PDF ドキュメントから、一連の編集可能なフィールドのフィールドタイプを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合はそれぞれの PDF フィールドタイプを含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 `{ "fields_type": {Object}, "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.fields_type	成功した場合は指定した PDF 内の各フィールドをリスト表示するオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 データタイプ：オブジェクト `"fields_type": { "<field type>": {Object}, }`
<Object>.fields_type.<field>	各フィールドのページ番号を含むオブジェクト。<field> の名前はフィールドのラベルを表します。たとえば、タイプを表す自動作成されたラベルである「SSN」などです。 データタイプ：オブジェクト `"<field>": { "fieldsDetails": [Array], // Check boxes, radio buttons, choice boxes only "pageNumber": "String", "type": "String" }`
<Object>.fields_type.<field>.fieldsDetails	選択肢フィールドのタイプの各オプションのフィールド名とそれに対応する値を含むオブジェクトのリスト。 適用可能なタイプ： • チェックボックス • 選択ボックス • コンボボックス • 複数選択肢の選択ボックス データタイプ：アレイ `"fieldsDetails": [ "fieldName": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"value": "String"
	]</pre>

<Object>.fields_type. <field>.fieldsDetails.fieldName	選択肢フィールドの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.fields_type. <field>.fieldsDetails.value	選択肢フィールドの値。 データタイプ：文字列
<Object>.fields_type. <field>.pageNumber	このフィールドに対応する PDF ページ番号。 データタイプ：文字列
<Object>.fields_type. <field>.type	PDF のフィールドタイプ。 可能な値： • check_box • choice_box • combo_box • multi_select_choice_box • push_button • radio_button • signature • text データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、PDF 添付ファイルのフィールドタイプを取得する方法を示しています。結果には、分かりやすくするため手動で返されるものが含まれています。ここでは簡潔にするため短縮しています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.getDocumentFieldsType("<attachmentSysId>");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"fields_type":{"1ADDLINE2.25":{"pageNumber":2,"type":"text"},"1ADDLINE2.24":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"1ADDLINE2.23":{"pageNumber":2,"type":"text"},"1ADDLINE2.22":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"1ADDLINE2.11":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"Check Box1":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],"pageNumber":2,"type":"check_box"},
"4consentDate.6":{"pageNumber":4,"type":"text"},"4consentDate.7":{"pageNumber":4,"type":"text"},
"3SSN.9":{"pageNumber":3,"type":"text"},"3SSN.8":{"pageNumber":3,"type":"text"},"3SSN.7":{"pageNumber":3,"type":"text"},
"pageNumber":2,"type":"check_box"},"Check
 Box8":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Off"},{"fieldName":"yes"}],
"4planAdminDate.8":{"pageNumber":4,"type":"text"},"4planAdminDate.7":{"pageNumber":4,"type":"text"},
"1FirstName_ID.7":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"Check Box9":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],"pageNumber":3,"type":"check_box"},
"1LN.1":{"pageNumber":2,"type":"text"},"1LN.2":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"Check Box11":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],"pageNumber":3,"type":"check_box"},
"1LN.9":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"Check Box17":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],"pageNumber":3,"type":"check_box"},
"Check Box16":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],"pageNumber":3,"type":"check_box"},
"1LN.7":{"pageNumber":2,"type":"text"},"Check Box19":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],
"1LN.8":{"pageNumber":2,"type":"text"},"Check Box18":{"fieldsDetails":[{"fieldName":"Yes"}],
"print":{"pageNumber":2,"type":"push_button"},"4planAdministrator.1":{"pageNumber":4,"type":"text"},
"1TaxID.9":{"pageNumber":2,"type":"text"},"4SSN.1":{"pageNumber":3,"type":"text"},"4SSN.2":{"pageNumber":3,"type":"text"},
"Signature.1":{"pageNumber":4,"type":"text"},"1ZIP.2":{"pageNumber":2,"type":"text"},"1ZIP.3":{"pageNumber":2,"type":"text"},
"message":"Request completed successfully.","status":"success"}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PDFGenerationAPI – getFilledDocumentWithSignatureAsBase64(オブジェクト **fieldsMap,** 文字列 **sysId, PdfMergeSignRequestor** 要求者, オブジェクト **flatten)**

編集可能な PDF のフィールドに入力し、画像を作成して、それを Base64 でエンコードされた PDF に変換します。

Base64 エンコードを使用すると、バイナリ文字の構文を損なうことなく、PDF を HTML や JSON などのテキストドキュメント内の文字列として出力できます。

次のメソッドを使用して、PDF が入力可能かどうかを判断し、フィールド情報を取得します。

- isDocumentFillable()
- getDocumentFields()
- getDocumentFieldsType()

PDFGenerationAPI には、さまざまなオプションを備えた追加の入力メソッドが用意されています。

- fillDocumentFields() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、指定されたレコードに添付します。
- fillDocumentFieldsAndFlatten() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、データフィールドをフラット化して、指定されたレコードに添付します。
- fillFieldsAndMergeSignature() – 編集可能な PDF のフィールドに入力し、署名画像を追加して、データフィールドをフラット化し、指定されたレコードに添付します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldsMap	オブジェクト	オプション。PDF フィールド名と入力する値によるキー値マップ。*getDocumentFields()* メソッドを使用して、使用可能なフィールドのリストを取得します。
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
requestor	PdfMergeSignRequestor	*pdfMergeSignRequestor* から返された署名入力。
flatten	オブジェクト	オプション。フィールドをフラット化すると、他のユーザーが情報を変更できないようにフィールドをロックできます。キーを「FlattenType」として指定し、フラット化オプションを文字列として指定します。 有効な値： • donot_flatten - フィールドをフラット化しません。 • partially_flatten - 変更されたフィールドのみをフラット化します。 • fully_flatten - すべてのフィールドをフラット化します。 デフォルト：fully_flatten `{ "FlattenType": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	成功すると、Base64 形式に変換された PDF が添付ファイルテーブル [sys_attachment] に追加されます。コンテンツには、フィールドと署名が入力された PDF 添付ファイルが反映されます。*flatten* パラメーターで代替のフラット化オプションが指定されていない場合、フィールドは編集できません。
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 有効な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • 入力する PDF に関連付けられたフォームがありません。attachmentSysId：<sys_id> • 指定された名前の編集可能なフィールドはありません。確認してもう一度お試しください。フィールド名：<field names> • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、PDF 添付ファイル内の 2 つのフィールドをロードし、フィールドをフラット化して PDF を Base64 形式に変換する方法を示しています。

```
var mymap = new Object();
mymap["City"] = "City value here";
mymap["State"] = "XX";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// create a requestor
var requestor = new sn_pdfgeneratorutils.PdfMergeSignRequestor;
requestor.createRequest("<sys_id>", "tableName", "<tableSysId>", "pdfName");
requestor.addSignatureMapping(6, 40, 50, 188, 44, "<signImgSysId>");
var processedRequestObj = requestor.processRequest();

var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;

var result = v.getFilledDocumentWithSignatureAsBase64(mymap, "<attachmentSysId>",
 processedRequestObj);
gs.info (JSON.stringify(result));
```

PDFGenerationAPI – getPdfPageSizes(文字列 **sysId)**

PDF ドキュメントのページサイズを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は各ページのサイズを含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 `{ "pages_size": {Object}, "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.pages_size	操作が成功した場合、各 PDF ページの幅と高さがポイント単位で表示されます。ページ番号は文字列として返され、測定値は数値データタイプとして返されます。 データタイプ：オブジェクト `"pages_size": {"<page number>":[<width>,<height>]}`
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、PDF 添付ファイルの各ページの幅と高さを表示する方法を示しています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.getPdfPageSizes ("<attachmentSysId>");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"pages_size":{"1":[612,792],"2":[612,792],"3":[612,792],"4":[612,792],"5":[612,792]},"message":
"Request completed successfully.","status":"success"}
```

PDFGenerationAPI – isDocumentFillable(文字列 sysId)

PDF ドキュメントに編集可能なフィールドが含まれているかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は各ページのサイズを含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 `{ "document_editable": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>. document_editable	操作が成功した場合、ドキュメントが編集可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：PDF ドキュメントに編集可能なフィールドがあります。 • false：PDF ドキュメントに編集可能なフィールドはありません。 データタイプ：文字列として指定されたブーリアン値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、PDF ドキュメントのフィールドが編集可能かどうかを判断する方法を示しています。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = v.isDocumentFillable("<attachmentSysId>");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"message":"Request completed successfully.","document_editable":"true","status":"success"}
```

PDFGenerationAPI – redact(オブジェクト **inputJson)**

指定された矩形座標、検索キーワード、またはその両方に基づいて PDF ドキュメントに編集を適用します。元の PDF の編集コピーが添付ファイル [sys_attachment] テーブルに生成されます。

注:

- 編集結果には、編集することを意図していないテキストを上書きする予期しない白い編集されたテキストブロックが含まれる場合があります。このイベントが発生した場合は、*highlightedSections* プロパティまたは PDF 生成ユーティリティプラグインを使用して、編集するコンテンツを手動で選択できます。詳細については、「ドキュメントからのデータの編集」を参照してください。
- このメソッドは、JBIG2 画像を含む PDF のマスキングをサポートしていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputJson	オブジェクト	マスキングする PDF とそのコンテンツを識別します。 `{ "sysId": "String", "highlightedSections": [Array], "searchedKeywords": [Array] }`
inputJson.sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
inputJson。ハイライトされたセクション	オブジェクトのアレイ	オブジェクトとして提供される矩形座標のリスト。各座標は、各ページで編集されるコンテンツの場所を表します。 *searchedKeywords* プロパティを含める場合は省略可能です。 `[ { "pageNumber": Number, "x": Number, "y": Number, "width": Number, "height": Number } ]`
inputJson。ハイライト表示されたセクション。ページ番号	番号	編集対象として選択するコンテンツを含む PDF ページ番号。
inputJson。ハイライト表示されたセクション。x	番号	PDF 上の編集矩形の X 軸 (水平位置) (ポイント単位)。PDF ページの左下隅の値は 0 です。例えば、値を 306 にすると、長方形はレターサイズの PDF ページの水平方向の中心にほぼ配置されます。
inputJson。ハイライト表示されたセクション。y	番号	PDF 上の編集矩形の Y 軸 (垂直位置) (ポイント単位)。PDF ページの左下隅の値は 0 です。例えば、値を 396 にすると、長方形はレターサイズの PDF ページの垂直方向の中央付近に配置されます。
inputJson。ハイライト表示されたセクション。幅	番号	編集矩形の幅はポイント単位です。この値により、x 軸と y 軸が交差する左下の点から水平方向に四角形のサイズが大きくなります。
inputJson。ハイライト表示されたセクション。高さ	番号	編集矩形の高さ (ポイント単位)。この値により、x 軸と y 軸が交差する左下の点から矩形のサイズが垂直に大きくなります。
inputJson。searchedKeywords	文字列	編集するテキストの検索に使用する 1 つ以上の文字列のリスト。編集された長方形のサイズは、結果としてブロックされるテキストの高さと幅と一致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		highlightedSections プロパティを含める場合は省略可能です。 **注:** 場合によっては、「 items:」 や 「PDF. 」などの特殊文字や句読点を含むテキスト文字列は編集されません。または、文字列から文字を削除したり、領域をハイライト表示してテキストを削除したりすることもできます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は更新された PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>. attachment_id	操作が成功した場合、入力された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • この形式を解析できません:PDF に埋め込まれた画像を処理できません。PDF には、JBIG2 画像など、サポートされていない形式の画像が 1 つ以上含まれています。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。PDF ヘッダーが見つかりません。指定された入力添付ファイルが有効な PDF ではありません。正しい添付ファイル sys_id を指定してください。 • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • sys_id [{0}] の添付ファイルはセキュリティスキャン処理待ちになっているため、要求を続行できません。PDF にウイルス対策スキャンが必要です。 • 要求が正常に完了しました。操作は成功しました。 • 未定義 – 指定された sys_id が存在しないか、PDF 添付ファイルではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、四角形とキーワードで編集する方法を示しています。編集された PDF では、2 ページで選択された領域がブロックされます。文字列「23」は、見つかったすべてのページで編集されます。

```
var pdfRequest = {
  sysId: 'e4b3ae35fc128210f877789781ea59f3',
  highlightedSections: [
    {
      "pageNumber": 2,
      "x": 261.75,
      "y": 480,
      "width": 21,
      "height": 14.25
    },
    {
      "pageNumber": 2,
      "x": 249,
      "y": 390.75,
      "width": 63.75,
      "height": 15.75
    }
    // Add more coordinates as needed
  ],
  searchedKeywords: ['23']
};

// Convert the JSON object to a string
var jsonRequest = JSON.stringify(pdfRequest);
gs.info('JSON Request: ' + jsonRequest + '\n');

var PDFRedaction = new sn_pdfgeneratorutils.PDFGenerationAPI;
var result = PDFRedaction.redact(jsonRequest);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
JSON Request:
 {"sysId":"e4b3ae35fc128210f877789781ea59f3","highlightedSections":[{"pageNumber":2,"x":26
1.75,"y":480,"width":21,"height":14.25},{"pageNumber":2,"x":249,"y":390.75,"width":63.75,"height
":15.75}],"searchedKeywords":[23]}

{"attachment_id":"1744ae35fc128210f877789781ea59fc","message":"Request completed
 successfully.","status":"success"}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PdfMergeSignRequestor - スコープ付き、グローバル

`PdfMergeSignRequestor` API には、署名を表す画像を PDF ドキュメントに追加するメソッドが用意されています。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、 PDFGenerationAPI を使用して PDF に実装できる署名オブジェクトを作成します。

PdfMergeSignRequestor - PdfMergeSignRequestor()

新しい `PdfMergeSignRequestor` オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、`PdfMergeSignRequestor` オブジェクトを作成する方法を示します。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.PdfMergeSignRequestor;
```

PdfMergeSignRequestor - addSignatureMapping(数字 pageNumber, 数字 leftMargin, 数字 topMargin, 数字 boxWidth, 数字 boxHeight, 文字列 sysId)

PDF 内で署名のサイズと位置の要件を割り当てます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageNumber	数字	署名を挿入するページの番号。
leftMargin	数字	署名を挿入するページの左マージン領域を表す値 (ポイント単位)。
topMargin	数字	署名画像を挿入するページの上マージン領域を表す値 (ポイント単位)。
boxWidth	数字	署名を含めるボックスの幅を表す値 (ポイント単位)。
boxHeight	数字	署名画像を含めるボックスの高さを表す値 (ポイント単位)。
sysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の署名画像の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、署名マッピングを追加する方法を示しています。完全な例については、「`processRequest()`」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var requestor = new sn_pdfgeneratorutils.PdfMergeSignRequestor;

// For the purpose of this example, set signature sizes and page number for signature
 placement
var page = 2;
var leftMargin = 48;
var topMargin = 60;
var signatureWidth = 96;
var signatureHeight = 36;

requestor.addSignatureMapping(page, leftMargin, topMargin, signatureWidth, signatureHeight,
 "<signatureSysId>");
```

PdfMergeSignRequestor - createRequest(文字列 **targetSysId,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **tableSysId,** 文字列 **targetFileName)**

ソースとターゲットの入力を使用して署名要求を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
targetSysId	文字列	添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。この値を、署名を追加するターゲット PDF として使用します。
targetTable	文字列	PDF が添付されるレコードを含むテーブルの名前。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
tableSysId	文字列	PDF が添付されるレコードの sys_id。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
targetFileName	文字列	拡張子なしのターゲット PDF の名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、署名要求を作成する方法を示します。完全な例については、「*processRequest()*」を参照してください。

```
var requestor = new sn_pdfgeneratorutils.PdfMergeSignRequestor;

requestor.createRequest("<sys_id>", "tableName", "<tableSysId>", "pdfFileName");
```

PdfMergeSignRequestor - processRequest()

要求を処理して署名を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は各ページのサイズを含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.attachment_id	要求が成功した場合、添付される署名済み PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	可能な値： • sys_id [{0}] の添付ファイルがセキュリティスキャンに合格しなかったため、要求を続行できません。PDF がウイルス対策スキャンに合格しませんでした。 • 署名マッピングが指定されていません。この要求を処理できません – *`addSignatureMapping()`* メソッドを使用して署名マッピングを指定してください。 • 要求が正常に完了しました。 • 要求が失敗しました。ドキュメントに署名を追加しようとしているときに例外が発生しました。もう一度確認してください。 • 要求されたページが存在しないため、この要求を完了できません。ページ番号：<page number> データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*`message`* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、署名要求を処理する方法を示します。

```
var requestor = new sn_pdfgeneratorutils.PdfMergeSignRequestor;

requestor.createRequest("<sys_id>", "tableName", "<tableSysId>", pdfFileName);

// For the purpose of this example, set signature sizes and page number for signature
 placement
var page = 6;
var leftMargin = 40;
var topMargin = 50;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var signatureWidth = 188;
var signatureHeight = 44;

requestor.addSignatureMapping(page, leftMargin, topMargin, signatureWidth, signatureHeight,
 "<signatureSysId>");

var result = requestor.processRequest();
gs.info(JSON.stringify(result));
```

PdfPage - スコープ指定、グローバル

PDF ページとサイズ、幅、色などのその属性を表す PdfPage オブジェクトを作成します。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

PdfPage - PdfPage(文字列 pageSize, 文字列 orientation)

新しい *PdfPage* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageSize	文字列	PDF ページのサイズです。 有効な値： • A4：595 x 842 ポイント • EXECUTIVE：522 x 756 ポイント • LETTER：612 x 792 ポイント • LEDGER：792 x 1224 ポイント
orientation	文字列	オプション。PDF ページの向き。 有効な値： • LANDSCAPE • PORTRAIT デフォルト：PORTRAIT

次の例は、*PdfPage* オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
```

PdfPage – getBottom()

PDF ページの下端の Y 座標を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数字	PDF ページの下端の Y 座標の十進法の値。

次の例は、PDF ページの下端の Y 座標を取得する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
 var bottom = pdfpage.getBottom();
```

PdfPage – getLeft()

PDF ページの左端の X 座標を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	PDF ページの左端の X 座標の十進法の値。

次の例は、PDF ページの左端の X 座標を取得する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
 var left = pdfpage.getLeft();
```

PdfPage – getPdfPageSize()

PDF ページのサイズを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、PDF ページのサイズを取得する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
var size = pdfpage.getPdfPageSize();
```

PdfPage – getRight()

PDF ページの右端の X 座標を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	PDF ページの右端の X 座標の十進法の値。

次の例は、PDF ページの右端の X 座標を取得する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
 var right = pdfpage.getRight();
```

PdfPage – getTop()

PDF ページの上端の Y 座標を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	PDF ページの上端の Y 座標の十進法の値。

次の例は、PDF ページの上端の Y 座標を取得する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
 var top  = pdfpage.getTop();
```

PdfPage – getWidth()

PDF ページの幅を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	ページの幅のサイズ (ポイント単位)。

次の例は、PDF ページの幅を取得する方法を示しています。

```
var pdfpage = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4", "LANDSCAPE");
var width = PdfPage.getWidth();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PersonalAuthAPI - スコープ指定

`PersonalAuthAPI` には、個人認証情報のトークンのアクセス/更新を管理できるメソッドが用意されています。

この API にアクセスするには、個人認証 (com.snc.sn_ihub_personal_auth) プラグインを有効にする必要があります。この API は sn_cc 名前空間で実行されます。

この API にアクセスする前に、インスタンスで個人認証を構成する必要があります。詳細については、「接続情報および認証情報エイリアスの作成」を参照してください。

PersonalAuthAPI - PersonalAuthAPI()

新しい PersonalAuthAPI オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次のコード例は、PersonalAuthAPI オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var personalAuthAPI = new sn_cc.PersonalAuthAPI();
```

PersonalAuthAPI - getInitiatorURL(文字列 aliasId)

指定されたエイリアスに関連付けられた個人認証情報の OAuth イニシエーター URL を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aliasId	文字列	OAuth イニシエーター URL を取得する接続エイリアスまたは認証情報エイリアスの Sys_id。 テーブル:接続および資格情報エイリアス [sys_alias]

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定されたエイリアスに関連付けられた個人認証情報の OAuth イニシエーター URL。指定されたエイリアスの個人認証情報が存在しない場合、メソッドは空の文字列を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var aliasId = "e41b9dd1532102104c4bddeeff7b1250";
var personalAuthAPI = new sn_cc.PersonalAuthAPI();
var result = personalAuthAPI.getInitiatorURL(aliasId);
gs.info(result);
```

出力:

```
/oauth_initiator.do?oauth_requestor_context=oauth_2_0_credentials&oauth_requestor=d84b51
15532102104c4bddeeff7b12f2&oauth_provider_profile=d84b5115532102104c4bddeeff7b12ec&r
esponse_type=code&personal=true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PersonalAuthAPI - isTokenValid(文字列 aliasId)

指定したエイリアスに関連付けられた個人認証情報に有効なアクセス/リフレッシュトークンが存在するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aliasId	文字列	関連する個人認証情報を確認するための接続エイリアスまたは認証情報エイリアスのSys_id。 テーブル:接続および資格情報エイリアス [sys_alias]

戻り値

タイプ	説明
ブール	指定したエイリアス ID に関連付けられた個人認証情報があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:有効な個人認証情報が存在します。 • false:有効な個人認証情報が存在しません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var aliasId = "e41b9dd1532102104c4bddeeff7b1250";
var personalAuthAPI = new sn_cc.PersonalAuthAPI();
var result = personalAuthAPI.isTokenValid(aliasId);
gs.info(result);
```

出力:

```
true
```

PersonalAuthAPI - revokeToken (文字列 aliasId)

指定されたエイリアスに関連付けられている個人認証情報の既存のアクセス/リフレッシュトークンを取り消します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aliasId	文字列	個人認証情報のアクセス/リフレッシュトークンを取り消す接続エイリアスまたは認証情報エイリアスのSys_id。 テーブル:接続および資格情報エイリアス [sys_alias]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	認証情報およびメソッド呼び出しのステータスに関する追加情報を取得するために呼び出すことができるメソッドを含むオブジェクト。これらのメソッドは、次にこのメソッドが呼び出されるまで使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• *<object_name>.getResponseStatus():revokeToken()* メソッド呼び出しのステータス (成功または失敗) を返します。エラーに関する追加情報は、エラーログで確認できます。 • *<object_name>.getExpiryInSeconds():* 関連付けられた認証情報の有効期限が切れるまでの秒数を返します。この値がゼロ以外の場合、要求の取り消しは失敗しています。 • *<object_name>.isAuthenticated():*個人認証トークンが存在するかどうかを示すブール値を返します。*revokeToken()* メソッドの呼び出しが成功した場合、このメソッドは false を返す必要があります。 • *<object_name>.getCredentialId():*トークンに関連付けられた個人認証情報のsys_idを返します。OAuth 2.0 認証情報 [oauth_2_0_credentials] テーブルにあります。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var aliasId = "e41b9dd1532102104c4bddeeff7b1250";
var personalAuthAPI = new sn_cc.PersonalAuthAPI();
var personalAuthResponse = personalAuthAPI.revokeToken(aliasId);
gs.info(personalAuthResponse.getResponseStatus());
gs.info(personalAuthResponse.getExpiryInSeconds());
gs.info(personalAuthResponse.isAuthenticated());
gs.info(personalAuthResponse.getCredentialId());
```

出力:

```
SUCCESS
0
false
d84b5115532102104c4bddeeff7b12f2
```

プレイブックエクスペリエンス:スコープ対象

PlaybookExperience API は、プレイブックの実行を処理するためのメソッドを提供します。

この API にはプレイブックエクスペリエンスコアプラグイン (com.glide.playbook_experience.config) が必要であり、 sn_playbook 名前空間内で提供されます。

この API では、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルに 1 つ以上の Playbook が必要です。この API を使用するには、Process Automation Designer で実行中のプロセスを表示およびキャンセルするために必要なロールを持っている必要があります。詳しくは、 プロセスオートメーションデザイナー を参照してください。

PlaybookExperience - cancelPlaybook(String playbookContext, String cancellationReason, String scopedName, String playbookExperienceId)

個々のプレイブックをキャンセルします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
プレイブックコンテキスト	GlideRecord	キャンセルする [sys_pd_context] レコード。
cancellationReason	文字列	プレイブックの実行をキャンセルする理由。これは、ランタイムユーザーの UI にも表示されます。
playbookExperienceId	文字列	オプション。キャンセルに使用する Playbook Experience [sys_playbook_experience] テーブルの Playbook Experience レコードの sys_id。カスタムアクティビティ状況マッピングを定義している場合は、このパラメーターを使用します。「プレイブックアクティビティのステータスマッピング」を参照してください。 デフォルト：グローバルの Playbook Experience レコードの sys_id。
force	ブール	オプション。true に設定すると、進行中のアクティビティの基になるフローがキャンセルされます。*cancellationReason* パラメーターは、このパラメーターが true に設定されている場合は使用されません。アクティビティを強制的にキャンセルできるのは、プレイブックがキャンセルされ、sys_pd_contextが [キャンセル処理待ち] ステータスになっている場合のみです。 **注:** フローエンジンは、プレイブックがキャンセルされたときに問題を作成することなく、基になるすべてのフローのキャンセルを試みますが、問題が発生しないことを保証することはできません。

戻り値

タイプ	説明
<Object>.cancelledPlaybookContext	キャンセルされたプレイブック実行の関連データ (キャンセルされた理由など)。 データタイプ：アレイ

```
"canceledPlaybookContext": [
  {
    "can_read": Boolean,
    "canceled_by": "String",
    "can_add_activity": Boolean,
    "snapshot_id": "string",
    "can_restart": Boolean,
    "can_cancel": Boolean,
    "cancellation_reason": "String",
    "errors": [Array],
    "parent_record": "String",
    "parent_table": "String",
    "playbook_id": "String",
    "playbook_table": "String",
    "scoped_name": "String",
    "variant_id": "String",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"is_archived": Boolean,
	"state": {Object},
	"sys_id": "String",
	"title": "String"
	}
	]</pre>

<Object>.canceledPlaybookContext.can_add_activity	このパラメーターは、オプションのアクティビティを追加できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のユーザーは、オプションのアクティビティをプレイブックに追加できます。 • false:現在のユーザーは、プレイブックにオプションのアクティビティを追加できません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.can_cancel	このパラメーターは、プレイブックをキャンセルできるかどうかを示すフラグ。 • true:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブです。 • false:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義は非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.can_read	現在のユーザーが Playbook 実行レコードを読み取ることができるかどうかを示すフラグ。Playbook 実行レコードを読み取ることができるようにするには、現在のユーザーが親レコードへの読み取りアクセス権を持っている必要があります。 有効な値： • true：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っています。 • false：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っていません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.can_restart	このパラメーターは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再開できるかどうかを示すフラグ。 • true:現在のユーザーは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再開できます。 • false:現在のユーザーは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再起動できません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
<Object>.canceledPlaybookContext.canceled_by	PlayBook の実行をキャンセルしたユーザーのユーザー **ID**。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.cancelation_reason	PlayBook の実行をキャンセルしたユーザーによって入力されたキャンセル理由。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.errors	ネットワークエラーのリスト。各エラーはアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String" } ]`
<Object>.canceledPlaybookContext.errors.message	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.errors.type	エラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.is_archived	プレイブックコンテキストレコードをアーカイブするかどうかを示すフラグ。true に設定します。この値は変更できません。 可能な値： • true:プレイブックコンテキストレコードがアーカイブされます。 • false:プレイブックコンテキストレコードはアーカイブされません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.parent_record	PlayBook の実行がキャンセルされた親レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.parent_table	親レコードが含まれているテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.sys_pd_process_definition	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルからの Playbook の sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.playbook_table	PlayBook が含まれているテーブルの名前。通常は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.scope_name	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルからの Playbook のスコープ対象名。scope.name の形式です。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.snapshot_id	[sys_pd_snapshot] テーブルからの プレイブック実行のスナップショット のSys_id。 データタイプ：文字列

<Object>.canceledPlaybookContext.state	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行のステータス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"displayValue": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

<Object>.canceledPlaybookContext.state.displayValue	Playbook 実行ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.state.value	Playbook 実行ステータスの値。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.sys_id	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行の sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.title	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行のラベル。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.variant_id	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからのプレイブックバリアント実行のSys_id。

この例では、実行時間が長すぎる特定のプレイブックの単一の実行をキャンセルする方法を示します。

```
var process = new GlideRecord('sys_pd_context');

process.get("SYS_ID");

var cancelPlaybookReturn = sn_playbook.PlaybookExperience.cancelPlaybook(process, "This
 playbook ran for too long");

gs.info(JSON.stringify(cancelPlaybookReturn));
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

出力:


```
{
 "scoped_name": "global.test_user_form",
 "canceled_by": "maint",
 "can_add_activity": true,
 "snapshot_id": "28ec63425459e250f87766647bf35e7e",
 "playbook_table": "sys_pd_process_definition",
 "can_restart": false,
 "can_cancel": true,
 "title": "Test User Form",
 "cancellation_reason": "This process ran for too long",
 "parent_table": "incident",
 "can_read": true,
 "sys_id": "418b1e7ea722435bb4facac50fc9b4f3",
 "variant_id": null,
 "is_archived": false,
 "state": {
   "displayValue": "Pending Cancel",
   "value": "PENDING_CANCEL"
 },
 "parent_record": "8cdc23425459e250f87766647bf35ea1",
 "playbook_id": "d589efca5419e250f87766647bf35e29",
 "errors": []
}
```


特定のプレイブックの単一の実行を強制的にキャンセルします。

```
var forceCancelPlaybookReturn = sn_playbook.PlaybookExperience.cancelPlaybook(process,
 "This playbook did not cancel", undefined, true);

gs.info(JSON.stringify(forceCancelPlaybookReturn));
```

出力:


```
{
 "scoped_name": "global.test_user_form",
 "canceled_by": "maint",
 "can_add_activity": true,
 "snapshot_id": "28ec63425459e250f87766647bf35e7e",
 "playbook_table": "sys_pd_process_definition",
 "can_restart": false,
 "can_cancel": true,
 "title": "Test User Form",
 "cancellation_reason": "This process ran for too long",
 "parent_table": "incident",
 "can_read": true,
 "sys_id": "418b1e7ea722435bb4facac50fc9b4f3",
 "variant_id": null,
 "is_archived": false,
 "state": {
   "displayValue": "Cancelled",
   "value": "CANCELLED"
 },
 "parent_record": "8cdc23425459e250f87766647bf35ea1",
 "playbook_id": "d589efca5419e250f87766647bf35e29",
 "errors": []
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PlaybookExperience - cancelPlaybooksByParentRecord(GlideRecord parentRecord, 文字列 **cancellationReason,** 文字列 **scopedName,** 文字列 **playbookExperienceId)**

指定された親レコードに対する Playbook 実行をキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentRecord	GlideRecord	Playbook の実行をキャンセルする親レコード。親レコードは、インタラクションレコードやオンボーディングケースレコードなど、Playbook 実行を含むレコードであればどれにでも設定できます。
cancellationReason	文字列	Playbook の実行をキャンセルする理由。
scopedName	文字列	オプション。キャンセルする Playbook のスコープ名。スコープ名は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルから取得した scope.name 形式の名前です。これを指定すると、指定された親レコードに対するこの Playbook の実行のみがキャンセルされます。指定しないと、指定された親レコードに対するすべての Playbook の実行がキャンセルされます。
playbookExperienceId	文字列	オプション。キャンセルに使用する Playbook Experience [sys_playbook_experience] テーブルの Playbook Experience レコードの sys_id。カスタムアクティビティ状況マッピングを定義している場合は、このパラメーターを使用します。「プレイブックアクティビティステータスマッピング」を参照してください。 デフォルト：グローバルの Playbook Experience レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	キャンセルされた Playbook 実行と、キャンセルできなかったスキップ済み Playbook 実行を含むオブジェクト。 `{ "canceledPlaybookContext": [Array], "skippedPlaybookContext": [Array] }`
<Object>.canceledPlaybookContext	キャンセルされた Playbook 実行のリスト。それぞれの Playbook 実行はアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：アレイ `"canceledPlaybookContext": [ { "can_read": Boolean, "canceled_by": "String", "cancellation_reason": "String", "errors": [Array], "parent_record": "String", "parent_table": "String", "playbook_id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"playbook_table": "String",
	"scoped_name": "String",
	"state": {Object},
	"sys_id": "String",
	"title": "String"
	}
	]</pre>

<Object>.canceledPlaybookContext.can_add_activity	Boolean	ユーザーがプレイブックにオプションのアクティビティを追加できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のユーザーは、オプションのアクティビティをプレイブックに追加できます。 • false:現在のユーザーは、プレイブックにオプションのアクティビティを追加できません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.can_cancel	Boolean	ユーザーがプレイブックをキャンセルできるかどうかを示すフラグ。 • true:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブです。 • false:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義は非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.can_read	現在のユーザーが Playbook 実行レコードを読み取ることができるかどうかを示すフラグ。Playbook 実行レコードを読み取ることができるようにするには、現在のユーザーが親レコードへの読み取りアクセス権を持っている必要があります。 有効な値： • true：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っています。 • false：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っていません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.can_restart	Boolean	ユーザーがプレイブック、ステージ、またはアクティビティを再開できるかどうかを示すフラグ。 • true:現在のユーザーは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再開できます。 • false:現在のユーザーは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再起動できません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.canceledPlaybookContext.canceled_by	Playbook の実行をキャンセルしたユーザーのユーザー **ID**。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.cancelation_reason	Playbook の実行をキャンセルしたユーザーによって入力されたキャンセル理由。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.errors	ネットワークエラーのリスト。各エラーはアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String" } ]`
<Object>.canceledPlaybookContext.errors.message	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.errors.type	エラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.is_archived	プレイブックコンテキストレコードをアーカイブするかどうかを示すフラグ。true に設定します。この値は変更できません。 可能な値： • true:プレイブックコンテキストレコードがアーカイブされます。 • false:プレイブックコンテキストレコードはアーカイブされません。 データタイプ：ブーリアン
<Object>.canceledPlaybookContext.parent_record	Playbook の実行がキャンセルされた親レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.parent_table	親レコードが含まれているテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.pd_process_definition	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルからの Playbook の sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.playbook_table	Playbook が含まれているテーブルの名前。通常は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.scope_name	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルからの Playbook のスコープ対象名。scope.name の形式です。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.snapshot_id	[sys_pd_snapshot] テーブルからの プレイブック実行のスナップショット のSys_id。 データタイプ：文字列

<Object>.canceledPlaybookContext.state	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行のステータス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"displayValue": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

<Object>.canceledPlaybookContext.state.displayValue	Playbook 実行ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.state.value	Playbook 実行ステータスの値。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.sys_id	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行の sys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.canceledPlaybookContext.title	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行のラベル。 データタイプ：文字列

<Object>.skippedPlaybookContext	スキップされた Playbook 実行のリスト。それぞれの Playbook 実行はアレイ内のオブジェクトです。オブジェクトプロパティの説明については、*canceledPlaybookContext* アレイを参照してください。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"skippedPlaybookContext": [`
	`{`
	`"can_read": Boolean,`
	`"canceled_by": "String",`
	`"cancellation_reason": "String",`
	`"errors": [Array],`
	`"parent_record": "String",`
	`"parent_table": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"playbook_id": "String",
	"playbook_table": "String",
	"scoped_name": "String",
	"state": {Object},
	"sys_id": "String",
	"title": "String"
	}
	]</pre>

<Object>.canceledPlaybookContext.[variant_id]	プロセス実行 [variant_context] テーブルからのプレイブックバリアント実行のSys_id。

この例では、指定されたインタラクションレコードの特定の Playbook (ここでは Playbook Experience デモ) のすべての実行をキャンセルする方法を示します。このメソッドを UI アクションまたはビジネスルールで使用するには、現在のオブジェクトを parentRecord として渡します。

```
var parentRecord = new GlideRecordUtil().getGR("interaction",
 "d91742531b343010a26c98a1b24bcbe0");

var cancellationReason = "Cancelling this playbook";

// demo playbook from Process Automation Experience Demo store app
var scopedName = "sn_pad_demo.playbook_experience_demo";

// demo playbook experience from Process Automation Experience Demo store app
var playbookExperienceId = "a56d8d93ff311010cc0853ea793bf1a6";

var cancelPlaybookReturn =
 sn_playbook.PlaybookExperience.cancelPlaybooksByParentRecord(parentRecord,
 cancellationReason, scopedName, playbookExperienceId);


gs.info(JSON.stringify(cancelPlaybookReturn, null, 2));
```

出力：

```
{
  "canceledPlaybookContext": [
    {
      "can_read": true,
      "sys_id": "d02782533d343010ac50ee17e75d3466",
      "scoped_name": "sn_pad_demo.playbook_experience_demo",
      "canceled_by": "admin",
      "playbook_table": "sys_pd_process_definition",
      "state": {
        "displayValue": "Pending Cancel",
        "value": "PENDING_CANCEL"
      },
      "title": "Playbook Experience Demo",
      "parent_record": "d91742531b343010a26c98a1b24bcbe0",
      "playbook_id": "0d35ee1807301010cc08d9630ad3002a",
      "cancellation_reason": "Cancelling this playbook",
      "parent_table": "interaction",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "errors": []
   }
  ],
  "skippedPlaybookContext": []
}
```

PlaybookExperience：**getPlaybooksForParentRecord(GlideRecord parentRecord)**

指定された親レコードに対する Playbook 実行のリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentRecord	GlideRecord	Playbook の実行を取得する対象の親レコード。親レコードは、インタラクションレコードやオンボーディングケースレコードなど、Playbook 実行を含められるレコードであればどれにでも設定できます。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	親レコードに対する Playbook 実行のリスト。それぞれの Playbook 実行はアレイ内のオブジェクトです。 `[ { "can_read": Boolean, "canceled_by": "String", "cancellation_reason": "String", "errors": [Array], "parent_record": "String", "parent_table": "String", "playbook_id": "String", "playbook_table": "String", "scoped_name": "String", "state": {Object}, "sys_id": "String", "title": "String" } ]`
<Array>.can_read	現在のユーザーが Playbook 実行レコードを読み取ることができるかどうかを示すフラグ。Playbook 実行レコードを読み取ることができるようにするには、現在のユーザーが親レコードへの読み取りアクセス権を持っている必要があります。 有効な値： • true：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っています。 • false：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っていません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Array>.canceled_by	Playbook の実行をキャンセルしたユーザーのユーザー **ID**。Playbook がキャンセルされていない場合は空です。 データタイプ：文字列
<Array>.cancellation_reason	Playbook の実行をキャンセルしたユーザーによって入力されたキャンセル理由。Playbook がキャンセルされていない場合は空です。 データタイプ：文字列
<Array>.errors	エラーのリスト。各エラーはアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String" } ]`
<Array>.errors.message	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
<Array>.errors.type	エラーのタイプ。 データタイプ：文字列
<Array>.parent_record	親レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<Array>.parent_table	親レコードが含まれているテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<Array>.playbook_id	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルからの Playbook の sys_id。 データタイプ：文字列
<Array>.playbook_table	Playbook が含まれているテーブルの名前。通常は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブル。 データタイプ：文字列
<Array>.scoped_name	プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルからの Playbook のスコープ対象名。`scope.name` の形式です。 データタイプ：文字列
<Array>.state	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：オブジェクト `"state": { "displayValue": "String", "value": "String" }`
<Array>.state.displayValue	Playbook 実行ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
<Array>.state.value	Playbook 実行ステータスの値。 データタイプ：文字列
<Array>.sys_id	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行の sys_id。 データタイプ：文字列
<Array>.title	プロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行のラベル。 データタイプ：文字列

この例は、指定されたインタラクションレコードに対する Playbook 実行を取得する方法を示しています。このメソッドを UI アクションまたはビジネスルールで使用するには、現在のオブジェクトを parentRecord として渡します。

```
var parentRecord = new GlideRecordUtil().getGR("interaction",
 "148776e5818d7410f87701eb89fdc824");
var playbook = sn_playbook.PlaybookExperience.getPlaybooksForParentRecord(parentRecord);
gs.info(JSON.stringify(playbook, null, 2));
```

出力：

```
[
 {
  "can_read": true,
  "sys_id": "bd87bae50b8d7410807a8ffed6d0909e",
  "scoped_name": "sn_pad_demo.playbook_experience_demo",
  "canceled_by": "",
  "playbook_table": "sys_pd_process_definition",
  "state": {
   "displayValue": "In Progress",
   "value": "IN_PROGRESS"
  },
  "title": "Playbook Experience Demo",
  "parent_record": "148776e5818d7410f87701eb89fdc824",
  "playbook_id": "0d35ee1807301010cc08d9630ad3002a",
  "cancellation_reason": "",
  "parent_table": "interaction",
  "errors": []
 }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
]
```

PlaybookExperience - parentRecordContainsPlaybook(GlideRecord parentRecord, 文字列 scopedName)

親レコードに Playbook 実行があるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentRecord	GlideRecord	Playbook 実行を確認する対象の親レコード。親レコードは、インタラクションレコードやオンボーディングケースレコードなど、Playbook 実行を含められるレコードであればどれにでも設定できます。
scopedName	文字列	オプション。確認する Playbook のスコープ名。スコープ名は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルから取得した scope.name 形式の名前です。これを指定すると、この Playbook の実行のみが確認されます。これを指定すると、すべての Playbook の実行が確認されます。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	親レコードに Playbook 実行があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：親レコードに Playbook 実行がある。 • false：親レコードに Playbook 実行がない。

この例では、指定されたインタラクションレコードに特定の Playbook (ここでは Playbook Experience デモ) の実行があるかどうかを確認する方法を示します。このメソッドを UI アクションまたはビジネスルールで使用するには、現在のオブジェクトを parentRecord として渡します。

```
var parentRecord = new GlideRecordUtil().getGR("interaction",
 "148776e5818d7410f87701eb89fdc824");

// demo playbook from Process Automation Experience Demo store app
var scopedName = "sn_pad_demo.playbook_experience_demo";

var hasPlaybooks =
 sn_playbook.PlaybookExperience.parentRecordContainsPlaybook(parentRecord, scopedName);
gs.info(hasPlaybooks);
```

出力：

```
true
```

PlaybookExperience - restartPlaybook(String playbookContextId, String laneContextId, String activityContextId, String playbookExperienceId)

実行を最初から (プレイブック全体) またはプレイブックの特定のステージまたはアクティビティから再開します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: [In Progress (進行中)]、[Queued (キューに格納)]、または [Pending Cancel (保留中のキャンセル)] ステータスのプレイブックのみを再開できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
playbookContextId	文字列	再起動するプレイブック実行または実行のプレイブックコンテキストレコードのSys_id。 テーブル:プロセス実行 [sys_pd_context]
laneContextId	文字列	オプション。再起動するステージの実行または実行のステージコンテキストレコードのsys_id。 注: 完了したステージのみ再起動できます。 テーブル:レーン実行 [sys_pd_lane_context]
activityContextId	文字列	オプション。再起動するアクティビティの実行または実行のアクティビティコンテキストレコードのsys_id。 注: 完了したアクティビティのみ再起動できます。 テーブル:アクティビティの実行 [sys_pd_activity_context]
playbookExperienceId	文字列	オプション。再起動された実行に使用するプレイブックエクスペリエンスのsys_id。カスタムアクティビティ状況マッピングを定義している場合は、このパラメーターを使用します。「プレイブックアクティビティステータスマッピング」を参照してください。 デフォルト:グローバルプレイブックエクスペリエンス テーブル:プレイブックエクスペリエンス [sys_playbook_experience]

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクト	再起動されたプレイブック実行の詳細を含むオブジェクト。 { "can_add_activity": Boolean, "can_cancel": Boolean, "can_read": Boolean "can_restart": Boolean, "canceled_by": "String", "cancellation_reason": "String", "errors": [Array] "is_archived": Boolean "parent_record": "String", "parent_table": "String", "playbook_id": "String", "playbook_table": "String", "scoped_name": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明

	<pre>"state": {Object},
	"sys_id": "String",
	"title": "String",
	}</pre>

can_add_activity	ユーザーがプレイブックにオプションのアクティビティを追加できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のユーザーは、オプションのアクティビティをプレイブックに追加できます。 • false:現在のユーザーは、プレイブックにオプションのアクティビティを追加できません。 データタイプ：ブーリアン
can_cancel	ユーザーがプレイブックをキャンセルできるかどうかを示すフラグ。 • true:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義がアクティブです。 • false:非アクティブ化されたプレイブックのプロセス定義は非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
can_read	現在のユーザーが Playbook 実行レコードを読み取ることができるかどうかを示すフラグ。Playbook 実行レコードを読み取ることができるようにするには、現在のユーザーが親レコードへの読み取りアクセス権を持っている必要があります。 • true：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っています。 • false：現在のユーザーは Playbook 実行レコードへの読み取りアクセス権を持っていません。 データタイプ：ブーリアン
can_restart	ユーザーがプレイブック、ステージ、またはアクティビティを再開できるかどうかを示すフラグ。 • true:現在のユーザーは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再開できます。 • false:現在のユーザーは、プレイブック、ステージ、またはアクティビティを再起動できません。 データタイプ：ブーリアン
canceled_by	プレイブックの実行をキャンセルしたユーザーのユーザー **ID**。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
cancellation_reason	プレイブックの実行をキャンセルしたユーザーが入力したキャンセル理由。 データタイプ：文字列
エラー	再起動エラーのリスト。各エラーはアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "message": "String", "type": "String" } ]`
is_archived	プレイブックコンテキストレコードをアーカイブするかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:プレイブックコンテキストレコードがアーカイブされます。 • false:プレイブックコンテキストレコードはアーカイブされません。 データタイプ：ブーリアン
parent_record	プレイブックの実行が再開された親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
parent_table	親レコードの取得元テーブルの名前。 データタイプ：文字列
playbook_id	プレイブックのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロセス定義 [sys_pd_process_definition]
playbook_table	プレイブックの取得元テーブルの名前 (通常はプロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブル)。 データタイプ：文字列
scoped_name	オプション。再起動するプレイブックのスコープ名。スコープ名は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルから取得した scope.name 形式の名前です。指定した場合、指定された親レコードに対してこのプレイブックの実行のみが再開されます。指定しない場合、指定された親レコードのすべてのプレイブックの実行が再開されます。 データタイプ：文字列
state	アクティブ化の要求が成功したかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ: オブジェクト 可能な値： • 成功:プレイブックが正常にアクティブ化されました。 • エラー:プレイブックの ID が見つかりませんでした。 `"state": [ { "displayValue": "String", "value": "String" } ]`
state.displayValue	プレイブック実行ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
state.value	プレイブック実行ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	プレイブック実行のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロセス実行 [sys_pd_context]
title	プレイブック実行のラベル。 データタイプ：文字列 テーブル:プロセス実行 [sys_pd_context]

この例では、プロセス実行 [sys_pd_context] レコード ID 98e4fe04591b4caca59583f7b8e30b0a を使用してプレイブックの実行全体を再起動する方法を示します。

```
var gr = new GlideRecord('sys_pd_context');
var found = gr.get('98e4fe04591b4caca59583f7b8e30b0a');
if (found) {
    var result = sn_playbook.PlaybookExperience.restartPlaybook(gr);
    gs.info(JSON.stringify(result));
}
else
    gs.info('invalid pd context');
```

出力:

```
{
 "scoped_name": "global.restart_scriptable_demo",
 "canceled_by": "",
 "can_add_activity": true,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "playbook_table": "sys_pd_process_definition",
 "can_restart": true,
 "can_cancel": true,
 "title": "Restart scriptable demo",
 "cancellation_reason": "",
 "parent_table": "interaction",
 "can_read": true,
 "sys_id": "98e4fe04591b4caca59583f7b8e30b0a",
 "is_archived": false,
 "state": {
   "displayValue": "In Progress",
   "value": "IN_PROGRESS"
 },
 "parent_record": "b88623beb5e10210f877d783f6f83a46",
 "playbook_id": "12d5a7fab5e10210f877d783f6f83aff",
 "errors": []
}
```


PlaybookExperience - triggerPlaybook(文字列 **scopedName, GlideRecord parentRecord)**

親レコードの Playbook を開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedName	文字列	開始する Playbook のスコープ名。スコープ名は、プロセス定義 [sys_pd_process_definition] テーブルから取得した scope.name 形式の名前です。
parentRecord	GlideRecord	開始する Playbook の親レコード。親レコードは、インタラクションレコードやオンボーディングケースレコードなど、Playbook 実行を含められるレコードであればどれにでも設定できます。

返される内容

タイプ	説明
文字列	親レコードに対して作成されたプロセス実行 [sys_pd_context] テーブルからの Playbook 実行の sys_id。Playbook 実行が正常に作成されなかった場合は null です。

この例は、指定されたインタラクションレコードに対して Playbook を開始する方法を示しています。このメソッドを UI アクションまたはビジネスルールで使用するには、現在のオブジェクトを parentRecord として渡します。

```
var parentRecord = new GlideRecordUtil().getGR("interaction",
 "148776e5818d7410f87701eb89fdc824");

// demo playbook from Process Automation Experience Demo store app
var scopedName = "sn_pad_demo.playbook_experience_demo";

var playbookExecution = sn_playbook.PlaybookExperience.triggerPlaybook(scopedName,
 parentRecord);
gs.info(playbookExecution);
```

出力：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
f059958267cdb410952864f0fed358cc
```

PolarisUI - スコープ指定

PolarisUI API は、ダイレクト UI ページでネクストエクスペリエンスを有効にするためのメソッドを提供します。

[直接] フィールドが [選択済み] の場合、UI ページ [sys_ui_page] は直接です。直接 UI ページには共通の HTML ページテンプレートが含まれていないため、ページで使用するすべての CSS と JavaScript を含める必要があります。

直接でない UI ページはすべて、デフォルトで ネクストエクスペリエンス を使用します。

ネクストエクスペリエンスの詳細については、「Next Experience UI」を参照してください。

PolarisUI API は、sn_ui 名前空間内で提供されます。

PolarisUI - canUsePolarisCSS()

現在のページが ネクストエクスペリエンス UI を使用できるかどうかを確認します。

このメソッドは、次のすべての条件が満たされた場合に true を返します。

- *sn_ui.PolarisUI.isEnabled()* が trueである。
- 要求 URL のパラメーター *sysparm_use_polaris* が falseに設定されていない。
- 参照元の HTTP 要求ヘッダーに sysparm_use_ Polaris=false が含まれていない。
- ページまたはその親のプラグインが、ページテーマのサポート [sys_page_theme] テーブルのレコードによって ネクストエクスペリエンス の使用を拒否されていない。

ネクストエクスペリエンスが有効になっている場合は、このメソッドを使用して、動作または Jelly 出力を条件付きで変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のページで ネクストエクスペリエンス UI を使用できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：現在のページが ネクストエクスペリエンス UI を使用できる。 • false：現在のページが ネクストエクスペリエンス UI を使用できない。

ネクストエクスペリエンス が現在のフォームで実行されている場合、この UI アクションは別のページにリダイレクトされます。

```
var id = current.getUniqueValue();
if (sn_ui.PolarisUI.canUsePolarisCSS())
 action.setRedirectUrl("/now/custom/application/record/" + id);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
return "/record.do?sys_id=" + id;
```

この jelly スクリプトは、ネクストエクスペリエンス を使用して別のスタイルシートをページに設定します。

```
<g:evaluate var="jvar_css_path">
 // Core UI content css record
 var id = "5e8fde63d713310074304187ed61030d";

 if (sn_ui.PolarisUI.canUsePolarisCSS())
  id = "84f03cc87120a00cfab6dd207cb0b72";

 "/" + id + ".cssdbx";
</g:evaluate>
<link href="${jvar_css_path}" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

PolarisUI - getBodyClassNames()

ネクストエクスペリエンス UI で使用される CSS クラス名のリストを返します。

UI ページの HTML <body> タグでこのメソッドを使用して、ネクストエクスペリエンス が正しくレンダリングするために必要な CSS クラスを設定します。

```
<body class="$[sn_ui.PolarisUI.getBodyClassNames()]">
```

返されるクラス名は、システムプロパティに応じて、またセッションのデバッグ出力が存在するかどうかによって異なります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ネクストエクスペリエンス UI で使用される CSS クラス名のリスト。

この jelly スクリプトは ネクストエクスペリエンス をカスタムの UI ページに追加します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="true" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:g2="null">
   <g2:doctype name="html" />
   <g:inline template="dir_checker.xml"/>
   <html class="${jvar_text_direction}" lang="$[gs.getSession().getLanguage()]">
      <head>
         <g:inline template="set_theme_vars.xml" /> <!-- sets jvar_theme and
 jvar_css_cache_key -->
         <g:requires name="styles/css_includes_my_app.css" includes="true"
 params="$[jvar_css_cache_key]" />
         <g:if_polaris>
 <g:then><g:inline template="polarisberg_output.xml"/></g:when>
 <g:else><g:inline template="heisenberg_output.xml" type="css"/></g:else>
          </g:if_polaris>
      </head>
      <body class="$[sn_ui.PolarisUI.getBodyClassNames()]">
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        Your UI page content here
    </body>
  </html>
</j:jelly>
```

PolarisUI - isEnabled()

現在のユーザーに対して ネクストエクスペリエンス UI が有効かどうかを確認します。

このメソッドは、*glide.ui.polaris.experience* システムプロパティと *glide.ui.polaris.use* ユーザー初期設定の両方が **true**に設定されているかどうかを確認します。

- *glide.ui.polaris.experience* はインスタンスで ネクストエクスペリエンス を有効にします。
- これを **false** に設定すると、*glide.ui.polaris.use* が指定されたユーザーに対して ネクストエクスペリエンス を無効にします。

ネクストエクスペリエンスシステムプロパティとユーザー設定の詳細については、「Next Experience システムプロパティ 」を参照してください。

注: このメソッドは、現在のページで ネクストエクスペリエンス が無効な場合でも true を返します。このメソッドは、ネクストエクスペリエンス がグローバルで有効になっている場合に、エクスペリエンス全体を条件付きで有効にしたり、別のページにリダイレクトしたりする場合に便利です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーに対して ネクストエクスペリエンス の UI が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：現在のユーザーに対して ネクストエクスペリエンス の UI が有効である。 • false：現在のユーザーに対して ネクストエクスペリエンス の UI が有効でない。

現在のユーザーに対して ネクストエクスペリエンス が有効である場合、この UI ページはユーザーに条件付きメッセージを表示します。

```
<j:if test="${sn_ui.PolarisUI.isEnabled()}">
 <a href="...">Click here to learn more about the new UI changes</a>
</j:if>
```

このビジネスルールでは、ユーザーが ネクストエクスペリエンス でなく コア UI をクリックしてレコードを表示できるレコード表示に情報メッセージが表示されます。ビジネスルールの [条件] フィールドは、!current.isNewRecord() && sn_ui.PolarisUI.isEnabled() && sn_ui.PolarisUI.canUsePolarisCSS() に設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// business rule script field

(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {

 var sysId = current.getUniqueValue();
 gs.addInfoMessage("<a href='/incident.do?sys_id="+ sysId
 +"&sysparm_use_polaris=false'>Click here to load this page in Core UI</a>");

})(current, previous);
```

PredictabilityEstimate - グローバル

PredictabilityEstimate API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。このオブジェクトは、データセットのフィールドがどの程度予測可能か、またそのフィールドの予測にどの機能が役立つかという推定を提供します。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

予測可能性推定のセットアップからトレーニングまでのフローは次のとおりです。

1. *DatasetDefinition* API を使用してデータセットを作成します。
2. コンストラクターを使用して予測可能性推定オブジェクトを作成します。
3. *PredictabilityEstimateStore - add()* メソッドを使用して、予測可能性推定オブジェクトを予測可能性推定ストアに追加します。
4. *submitTrainingJob()* メソッドを使用して予測可能性推定をトレーニングします。これにより、*PredictabilityEstimateVersion* API を使用して管理できるオブジェクトのバージョンが作成されます。
5. *PredictabilityEstimateVersion – getResults()* メソッドを使用して推定予測値を取得します。

> **注:** この API は、Vancouver パッチ 7 ホットフィックス 2b および Washington DC パッチ 7 リリースより前の完全な権限で実行されます。それ以降のリリースでは、ACL を使用してアクセス権を付与します。詳細については、「クエリー ACL」を参照してください。

使用上のガイドラインについては、「ML API の使用」を参照してください。

PredictabilityEstimate - PredictabilityEstimate(オブジェクト config)

予測可能性推定を作成します。

同じデータセットで新しい予測可能性推定を取得するには、このコンストラクターを使用し、一意の名前で新しい PredictabilityEstimate オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	の構成プロパティを含む JavaScript オブジェクト 予測可能性の推定。 { "dataset": {Object}, "domainName": "String", "inputFieldNames": [Array], "label": "String", "minRowCount": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"predictedFieldName": "String", "trainingFrequency": "String" }
config.dataset	オブジェクト	*DatasetDefinition* 名。
config.domainName	文字列	オプション。このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 デフォルト：現在のドメイン。 例："global"。
config.inputFieldNames	アレイ	推定の際に考慮される入力フィールド候補 (文字列) のリスト。
config.label	文字列	予測タスクを識別します。
config.minRowCount	文字列	オプション。トレーニング用のデータセットに必要なレコードの最小数。 デフォルト：10000
config.predictedFieldName	文字列	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。
config.trainingFrequency	文字列	オプション。 モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once

次の例は、推定ジョブを作成して PredictabilityEstimate ストアに追加する方法を示しています。

```
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
  'tableName' : 'incident',
  'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var myEstimate = new sn_ml.PredictabilityEstimate({
  'label': "predictability estimate",
  'dataset' : myIncidentData,
  'inputFieldNames':['short_description'],
  'predictedFieldName': 'category'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
});

var myEstimateName = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.add(myEstimate);
```

PredictabilityEstimate - cancelTrainingJob()

のジョブをキャンセルします。 予測可能性推定オブジェクト トレーニングのために送信された

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var myEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_sn_global_global_predictability_estimate');

myEstimate.cancelTrainingJob();
```

PredictabilityEstimate - getActiveVersion()

アクティブな `PredictabilityEstimateVersion` オブジェクト。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクティブな `PredictabilityEstimateVersion` オブジェクト。

次の例は、 `PredictabilityEstimate` ストアからアクティブなバージョンを取得し、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

```
var mlEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_x_snc_global_global_predictability_estimate');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getActiveVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "predictability_estimate_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PredictabilityEstimate - getAllVersions()

のすべてのバージョンを取得します 予測可能性推定。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ソリューションオブジェクトの既存のバージョン。関連項目 *PredictabilityEstimateVersion* API。

次の例は、すべての *PredictabilityEstimate* バージョンオブジェクトを取得し、それらに対して *getVersionNumber()* と *getStatus()* の推定バージョンメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var mlEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_x_snc_global_global_predictability_estimate');

var mlEstimateVersions = mlEstimate.getAllVersions();

for (i = 0; i < mlEstimateVersions.length; i++) {
gs.print("Version " + mlEstimateVersions[i].getVersionNumber() + " Status: " +
 mlEstimateVersions[i].getStatus() +"\n");
};
```

出力：

```
Version 3 Status:
 {"state":"predictability_estimate_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 2 Status:
 {"state":"predictability_estimate_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 1 Status:
 {"state":"predictability_estimate_cancelled","percentComplete":"0","hasJobEnded":"true"}
```

PredictabilityEstimate - getLatestVersion()

の最新バージョンを取得します 予測可能性推定。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`PredictabilityEstimateVersion` の最新バージョンに対応するオブジェクト と `PredictabilityEstimate()` です。

次の例は、予測可能性推定を取得して、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

```
var mlEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_x_snc_global_global_predictability_estimate');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getLatestVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "predictability_estimate_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

PredictabilityEstimate - getName()

ストアの操作に使用するオブジェクトの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	推定オブジェクトの名前。

次の例は、 `PredictabilityEstimate` データセット情報を更新し、オブジェクトの名前を出力

```
// Update estimate
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
   'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var myEstimate = new sn_ml.PredictabilityEstimate({
   'label': "my estimate",
   'dataset' : myIncidentData,
   'inputFieldNames':['short_description'],
   'predictedFieldName': 'category'
});

// update estimate
sn_ml.PredictabilityEstimateStore.update('ml_x_snc_global_global_my_definition_4',
 myEstimate);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// print estimate name
gs.print('Estimate Name: '+myEstimate.getName());
```

出力：

```
Estimate Name: ml_x_snc_global_global_my_definition_4
```

PredictabilityEstimate - getProperties()

予測可能性推定オブジェクトのプロパティを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*PredictabilityEstimateStore* 内のデータセットと *PredictabilityEstimate()* オブジェクトの詳細の内容。 `{ "datasetProperties": {Object}, "domainName": "String", "inputFieldNames": [Array], "label": "String", "name": "String", "predictedFieldName": "String", "scope": "String", "trainingFrequency": "String" }`
<Object>.datasetProperties	推定に関連付けられた *DatasetDefinition()* オブジェクトのプロパティを一覧表示します。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }`
<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。 例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	リスト。例："fieldNames" : ["short_description", "priority"] データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.inputFieldNames	推定の際に考慮される入力フィールド候補 (文字列) のリスト。 データタイプ：文字列。
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。

自動翻訳

次の例では、ストア内の 予測可能性推定オブジェクト のプロパティを取得します。

```
var mySolution =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_sn_global_global_predictability_estimate');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mySolution.getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
*** Script: {
  "datasetProperties": {
    "tableName": "incident",
    "fieldNames": [
      "category",
      "short_description",
      "priority",
      "assignment_group.name"
    ],
    "fieldDetails": [
      {
        "name": "category",
        "type": "nominal"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "name": "short_description",
      "type": "text"
    }
  ]
 },
 "domainName": "global",
 "inputFieldNames": [
  "short_description"
 ],
 "label": "my estimate definition",
 "name": "ml_x_snc_global_global_my_definition_26",
 "predictedFieldName": "category",
 "processingLanguage": "en",
 "scope": "global",
 "stopwords": [
  "Default English Stopwords"
 ],
 "trainingFrequency": "run_once"
}
```

PredictabilityEstimate - getVersion(文字列 **version)**

指定されたバージョン番号を使用します。予測可能性推定を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	ソリューションの既存のバージョン番号 予測可能性推定。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*`PredictabilityEstimateVersion`* API メソッドを呼び出せる *`PredictabilityEstimate()`* オブジェクトの指定されたバージョン。

予測可能性推定をバージョン番号ごとに次の例は、バージョン番号別にソリューションのトレーニングステータス。

```
var mlEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_x_snc_global_global_predictability_estimate');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getVersion('1').getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
 "state": "predictability_estimate_complete",
 "percentComplete": "100",
 "hasJobEnded": "true"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PredictabilityEstimate - setActiveVersion(文字列 version)

ストア内の指定されたバージョンの予測可能性推定をアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	アクティブ化する `PredictabilityEstimate()` オブジェクトのバージョンの名前。 このバージョンをアクティブ化すると、他のバージョンが非アクティブになります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内の予測可能性推定バージョンを有効にする方法を示しています。

```
sn_ml.PredictabilityEstimate.setActiveVersion("ml_x_snc_global_global_my_estimate_definition");
```

PredictabilityEstimate - submitTrainingJob()

トレーニングジョブを送信します。

注: このメソッドを実行する前に、まず `PredictabilityEstimateStore - add()` メソッドを使用して、ストアに予測可能性推定を追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`PredictabilityEstimateVersion` に対応するオブジェクト `PredictabilityEstimate` トレーニング対象

予測可能性推定を次の例は、データセットを作成してソリューションに適用し、をストアに追加して、トレーニングジョブを送信する方法を示しています。に追加します

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create an estimate
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var myEstimate = new sn_ml.PredictabilityEstimate({

 'label': "my estimate definition",
 'dataset' : myData,
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the estimate to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.add(myEstimate);

// Train the estimate - this is a long running job
var myEstimateVersion = myEstimate.submitTrainingJob();
```

PredictabilityEstimateStore - グローバル

の保存と取得を可能にします予測可能性推定。

`PredictabilityEstimateStore` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は `sn_ml` 名前空間内で提供されます。

PredictabilityEstimateStore - add(オブジェクト mlEstimate)

新しい予測可能性推定をオブジェクトをストアに追加し、一意の名前を返します。に追加

> **注:** ラベル値は一意である必要はありません。たとえば、このメソッドを同じラベルで 10 回実行すると、異なる一意の名前が付けられた 10 個のオブジェクトがストアに追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mlEstimate	PredictabilityEstimate	ストアに追加する PredictabilityEstimate()

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムによって生成された予測可能性推定の名前。

次の例は、ストアにソリューションを追加する方法を示しています予測可能性推定ソリューション*`PredictabilityEstimate - submitTrainingJob()`* ストアに追加した後にトレーニングジョブを実行します。 を使用

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create an estimate
var myEstimate = new sn_ml.PredictabilityEstimate({

 'label': "my estimate definition",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 'dataset' : myData,
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the estimate to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.add(myEstimate);
```

PredictabilityEstimateStore - deleteObject(文字列 **name)**

指定された予測可能性推定オブジェクトをストアから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*PredictabilityEstimate()* 削除するオブジェクト。の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアから予測可能性推定を削除する方法を示しています。

```
sn_ml.PredictabilityEstimateStore.deleteObject("ml_sn_global_global_estimate");
```

PredictabilityEstimateStore - get(文字列 **name)**

予測可能性推定オブジェクトをストアから取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ストアにある予測可能性推定の名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*PredictabilityEstimate* 表されていますオブジェクトが存在しない場合はエラーを返します。

次の例は、*get()* メソッドを使用してストアから予測可能性推定オブジェクトを取得し、PredictabilityEstimate - getActiveVersion() および PredictabilityEstimateVersion - getStatus() メソッドを使用してそのトレーニングステータスを表示する方法を示しています。

```
// Get status
var mlEstimate = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getActiveVersion().getStatus(), null, 2)));
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

PredictabilityEstimateStore - getAllNames(オブジェクト options)

ストア内のすべての予測可能性推定定義レコードの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	指定されたプロパティ内の結果を制限するオプション。 `{ "label": "String", "domainName": "String", "scope": "String" };`
options.label	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのラベル。
options.domainName	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのドメインの名前。参照先 ドメインセパレーションと 予測インテリジェンス .
options.scope	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトの アプリケーションスコープ の名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストア内の予測可能性推定オブジェクトの名前を表す文字列のリスト。

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドがストア内のすべての名前のリストを返します。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(sn_ml.PredictabilityEstimateStore.getAllNames()), null, 2));
```

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_predictability_estimate_1",
  "ml_x_snc_global_global_predictability_estimate",
  "ml_x_snc_global_global_predictability_estimate_2",
  "ml_x_snc_global_global_my_estimate_definition"
]
```

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドは *`options`* パラメーターに設定された値に関連付けられている名前のみを返します。

```
var options = {
  'label' : 'my estimate definition',
  'domainName' : 'global',
  'scope' : 'global'
};
var solNames = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.getAllNames(options);
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(solNames), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_estimate_definition"
]
```

PredictabilityEstimateStore - update(文字列 name, オブジェクト mlEstimate)

ストア内の予測可能性推定オブジェクトを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新する予測可能性推定の名前。
mlEstimate	*PredictabilityEstimate*	更新するオブジェクトプロパティ。PredictabilityEstimate()

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアで予測可能性推定を更新する方法を示しています。

```
var estimateUpdate = new sn_ml.PredictabilityEstimate({
  'label': 'my estimate definition',
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

sn_ml.PredictabilityEstimateStore.update('ml_sn_global_global_incident_service',
 estimateUpdate);
```

PredictabilityEstimateVersion - グローバル

PredictabilityEstimateVersion API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

この API は、PredictabilityEstimate ストアの PredictabilityEstimate API オブジェクトに基づく予測可能性の推定バージョンを操作する場合に使用します。

トレーニングを完了すると、最新バージョンの予測可能性推定がアクティブ化され、一度に 1 つのバージョンのみがアクティブになります。ただし、予測を行うために使用したい以前にトレーニングされたバージョンをアクティブ化することができます。

この API のメソッドは、次の *PredictabiltyEstimate* メソッドを使用してアクセスできます。

- *getActiveVersion()*
- *getAllVersions()*
- *getLatestVersion()*
- *getVersion()*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

PredictabilityEstimateVersion - getProperties()

予測可能性推定オブジェクトのプロパティバージョン番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データセットと PredictabilityEstimate バージョンの詳細の内容。結果はオブジェクトプロパティのセットアップによって異なります。 `{ "datasetProperties": {Object}, "domainName": "String", "inputFieldNames": [Array], "label": "String", "name": "String", "predictedFieldName": "String", "scope": "String", "trainingFrequency": "String", "versionNumber": "Number" }`
<Object>.datasetProperties	予測可能性推定に関連付けられた *DatasetDefinition()* オブジェクトのプロパティを一覧表示します。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }` データタイプ：オブジェクト。
<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails	フィールドのプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.additionalDetails.object.name	エンコードされたクエリ文字列を定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.additionalDetails.object.type	機械学習 Details オブジェ データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.additionalDetails.encodedQuery	標準の GlideRecord 形式でエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.inputFieldNames	推定の際に考慮される入力フィールド候補 (文字列) のリスト。 データタイプ：文字列。
<Object>.isActive	このバージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バージョンはアクティブです。 • false：バージョンはアクティブではありません。 データタイプ：文字列
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。
<Object>.versionNumber	このバージョン番号 `PredictabilityEstimate` オブジェクト。 データタイプ：文字列。

次の例では、ストア内のアクティブなオブジェクトバージョンのプロパティを取得します。

```
// Get properties
var mlEstimate = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getActiveVersion().getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
"datasetProperties": {
   "encodedQuery": "activeANYTHING^EQ",
   "fieldNames": [
     "short_description",
     "category"
   ],
   "tableName": "incident"
 },
 "domainName": "global",
 "inputFieldNames": [
   "short_description"
 ],
 "isActive": "true",
 "label": "Incident Categorization_Trainer",
 "name": "ml_incident_categorization",
 "predictedFieldName": "category",
 "processingLanguage": "en",
 "stopwords": [
   "Default English Stopwords"
 ],
 "versionNumber": "1"
}
```

PredictabilityEstimateVersion - getResults()

出力フィールドに対して提案された入力フィールドを含む JSON の結果を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	出力フィールドに対して提案された入力フィールドオプションを含む JSON オブジェクトの結果。
<Object>.<output field name>	提案された入力フィールドを含む出力フィールド名 (例：category)。 `{ "<output field name>": { "nominalInputFields": [Array], "textInputFields": [Array] } }` データタイプ：オブジェクト
<Object>.<output field name>.nominalInputFields	標準的な入力フィールドの詳細。 `"nominalInputFields": [ { "fieldName": "String", "modelImprovement": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.<output field name>.nominalInputFields.fieldName	標準的な入力フィールド名。 データタイプ：文字列。
<Object>.<output field name>.nominalInputFields.modelImprovement	このフィールドが結果を改善する可能性を相対的に示すスコア。 データタイプ：文字列としての数字。
<Object>.textInputFields	テキスト入力フィールドの詳細。 `"textInputFields": [ { "fieldName": "String", "density": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.textInputFields.fieldName	テキスト入力フィールドの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列。
<Object>.textInputFields.density	フィールドが空でない頻度を表す 0 ～ 1.0 の値。1.0 の値はフィールドがすべての行で空でないことを意味し、0 の値はフィールドがすべての行で空であることを示します。 データタイプ：文字列としての数字。

次の例は、ストア内にある選択したバージョンの予測可能性推定に対する結果を取得する方法を示しています。

```
// Get results
var estimateName = "ml_x_snc_global_global_predictability_estimate;"
var mlEstimate = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get(estimateName);

var results = mlEstimate.getActiveVersion().getResults();

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

出力：

```
{
  "category": {
    "nominalInputFields": [
      {
        "fieldName": "number",
        "modelImprovement": "0.167052396325189"
      },
      {
        "fieldName": "task_effective_number",
        "modelImprovement": "0.167052396325189"
      }
    ],
    "textInputFields": [
      {
        "fieldName": "short_description",
        "density": "1.0"
      }
    ]
  }
}
```

PredictabilityEstimateVersion - getStatus(ブーリアン **includeDetails)**

トレーニング完了ステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDetails	ブーリアン	ステータス *details* を返すかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：追加の詳細を返します。 • false:追加の詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	PredictabilityEstimate オブジェクト のトレーニングステータス情報を含む JavaScript オブジェクト。
	
	{
	"state": "String",
	"percentComplete": "Number as a String",
	"hasJobEnded": "Boolean value as a String",
	"details": {Object}
	}

<Object>.state	トレーニング完了ステータス。トレーニングジョブがターミナルステータスに達した場合、ジョブはそのステータスを終了しません。ステータスがターミナルの場合、*hasJobEnded* プロパティは true に設定されます。 可能な値： • fetching_files_for_training • preparing_data • 再試行 • solution_cancelled (terminal) • solution_complete (terminal) • solution_error (terminal) • solution_incomplete • training_request_received • training_request_timed_out (terminal) • training_solution • Uploading_solution • waiting_for_training データタイプ：文字列
<Object>.hasJobEnded	トレーニングが完了したかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：トレーニングは完了しました。 • false：トレーニングは完了していません。 データタイプ：文字列としてのブール値
<Object>.percentComplete	トレーニング完了率。完了率が 100 未満の場合、ジョブはターミナルステータスである可能性があります。たとえば、トレーニングがタイムアウトした場合などです。 データタイプ：文字列としての数値 範囲:0 ～ 100
<Object>.details	追加のトレーニングの詳細のリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

次の例は、トレーニングが完了して成功した結果を示しています。

```
// Get status
var mlEstimate = sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getActiveVersion().getStatus(true), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true",
 "details":{"stepLabel":"Solution Complete"} // This information is only returned if
 getStatus(true);
}
```

次の例は、トレーニングが完了して失敗した結果を示しています。

```
// Get status
var mlEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_x_snc_global_global_my_estimate_definition');
var trainingStatus = mlEstimate.getLatestVersion().getStatus();

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

PredictabilityEstimateVersion - getVersionNumber()

予測可能性推定オブジェクトのバージョン番号を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	バージョン番号。

次の例は、バージョン番号を取得する方法を示しています。

```
// Get version number
var mlEstimate =
 sn_ml.PredictabilityEstimateStore.get('ml_x_snc_global_global_predictability_estimate');

gs.print("Version number:
 "+JSON.stringify(JSON.parse(mlEstimate.getActiveVersion().getVersionNumber()), null, 2));
```

出力：

```
Version number: 1
```

PreferenceDestination - スコープ指定、グローバル

`PreferenceDestination` API は、ユーザーの通知設定を更新します。

通知の宛先は、特定のメールアドレスや電話番号など、通知を配信できる場所です。この API は、通知 [sys_notification] テーブルからの通知に基づいています。通知は、メールや ワークスペースなどのチャネルを介して送信されます。チャネルを使用して、複数のタイプの宛先に通知を送信できます。たとえば、メールチャネルは、個人用メールと仕事用メールの両方の宛先に通知を送信できます。宛先タイプは、通知宛先タイプ [sys_notif_destination_type] テーブルにリストされています。

ユーザーは自分の通知設定を更新でき、管理者は任意のユーザーの通知設定を更新できます。ユーザー通知設定は、どの宛先がどの通知を受信するかを制御します。

この API は `Preferences` API で使用します。このクラスのメソッドを呼び出す前に、 `Preferences.getDestinations()` メソッドまたは `Preferences.getDestinationsByChannel()` メソッドを呼び出して PreferenceDestination オブジェクトをインスタンス化する必要があります。

このクラスは、 sn_notification 名前空間識別子を使用します。

PreferenceDestination - getChannel()

宛先への通知の送信に使用されるチャネルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	宛先への通知の送信に使用されるチャネルの通知チャネル [sys_notification_channel] テーブルからの GlideRecord。

この例では、Abel Tuter さんの宛先それぞれに通知を送信するために使用されるチャネルを出力します。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
for (var i=0; i<dests.length; i++) {
    gs.print('Channel for destination '+(i+1)+' is '+dests[i].getChannel().name);
}
```

出力：

```
Channel for destination 1 is Workspace
```

PreferenceDestination - getDeliverTo()

宛先の識別子を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	宛先の識別子。たとえば、メールアドレス、プッシュアプリケーションのインストールトークン、sys_id など。

この例では、Abel Tuter の各宛先の識別子を出力します。出力は、Abel の ワークスペース 宛先の識別子がユーザーの sys_id であることを示しています。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
for (var i=0; i<dests.length; i++) {
    gs.print('The identifier for '+recipient.first_name+'\'s
 '+dests[i].getDestinationType().name+' destination is '+dests[i].getDeliverTo());
}
```

出力：

```
The identifier for Abel's Workspace destination is 62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
```

PreferenceDestination - getDestinationType()

宛先のタイプ (個人用メールや仕事用メールなど) を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	宛先タイプの通知宛先タイプ [sys_notif_destination_type] テーブルからの GlideRecord。

この例では、Abel Tuter の各宛先の識別子を出力します。出力は、Abel の ワークスペース 宛先の識別子がユーザーの sys_id であることを示しています。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
for (var i=0; i<dests.length; i++) {
    gs.print('The identifier for '+recipient.first_name+'\'s
 '+dests[i].getDestinationType().name+' destination is '+dests[i].getDeliverTo());
}
```

出力：

```
The identifier for Abel's Workspace destination is 62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
```

PreferenceDestination - isActive(GlideRecord 通知)

宛先に通知を受信する権限があるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notification	GlideRecord	オプション。宛先にその通知を受信する権限があるかどうかを確認するための通知。通知が存在しない場合、または宛先のユーザーが通知を読み取れない場合は、例外がスローされます。通知が指定されない場合、このメソッドは宛先に任意の通知を受信する権限があるかどうかを確認します。

返される内容

タイプ	説明
ブール	宛先に通知を受信する権限があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：宛先に通知を受信する権限があります。 • false：宛先に通知を受信する権限がありません。

この例では、Abel Tuter さんの宛先それぞれに承認要求の通知を受信する権限があるかどうかを確認します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
var notif = new GlideRecord('sys_notification');
notif.get('name', 'Approval Request');
for (var i=0; i<dests.length; i++) {
  var active = dests[i].isActive(notif) ? 'active' : 'inactive';
  gs.print(dests[i].getDestinationType().name + ' ' + dests[i].getDeliverTo() + ' is ' + active + '
 for this notification');
}
```

出力：

```
Workspace 62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1 is active for this notification
```

PreferenceDestination - isOverriden(GlideRecord 通知)

通知が宛先のユーザー設定を無視するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notification	GlideRecord	宛先のユーザー設定を無視するかどうかを確認する対象の通知を指定します。この通知は、通知 [sys_notification] テーブルの GlideRecord である必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	通知が宛先のユーザー設定を無視するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：この通知では、宛先のユーザー設定が無視されます。 • false：ユーザー初期設定によって宛先が通知を受信するかしないかが決まります。

この例では、承認要求通知が Abel Tuter の宛先の 1 つのユーザー初期設定を上書きするかどうかを確認します。通知がユーザー設定を上書きしない場合は、宛先に通知を受信する権限が付与されます。それ以外の場合は、通知が設定を上書きするので、初期設定は設定されません。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
var notif = new GlideRecord('sys_notification');
notif.get('name', 'Approval Request');
var firstDest = dests[0];
if (!firstDest.isOverridden(notif)) {
    dests[0].setActive(notif, true);
} else {
    gs.print('This notification overrides user preference, so don't bother to set a preference.');
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

PreferenceDestination - setActive(GlideRecord 通知, ブーリアン active)

宛先で通知を受信するかどうかのユーザー初期設定を設定します。

`isOverriden()` メソッドを最初に呼び出せばユーザー初期設定が無視されるかどうかを確認できますが、必須ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
notification	GlideRecord	オプション。通知を指定すると、宛先でその通知を受信するかどうかのユーザー初期設定が設定されます。この通知は、通知 [sys_notification] テーブルの GlideRecord である必要があります。通知を指定しないと、宛先ですべての通知を受信するかどうかのユーザー初期設定が設定されます。
active	ブーリアン	宛先に通知を受信する権限があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：宛先に通知を受信する権限があります。 • false：宛先に通知を受信する権限がありません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、承認要求通知が Abel Tuter の宛先の 1 つのユーザー初期設定を上書きするかどうかを確認します。通知がユーザー設定を上書きしない場合は、宛先に通知を受信する権限が付与されます。それ以外の場合は、通知が設定を上書きするので、初期設定は設定されません。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
var notif = new GlideRecord('sys_notification');
notif.get('name', 'Approval Request');
var firstDest = dests[0];
if (!firstDest.isOverridden(notif)) {
    dests[0].setActive(notif, true);
} else {
    gs.print('This notification overrides user preference, so don't bother to set a preference.');
}
```

Preferences - スコープ指定、グローバル

`Preferences` API は、ユーザーの通知宛先を取得します。

通知の宛先は、特定のメールアドレスや電話番号など、通知を配信できる場所です。この API は、通知 [sys_notification] テーブルからの通知に基づいています。通知は、メールや ワークスペースなどのチャネルを介して送信されます。チャネルを使用して、複数のタイプの宛先に通知を送信できます。たとえば、メールチャネルは、個人用メールと仕事用メールの両方の宛先に通知を送信できます。宛先タイプは、通知宛先タイプ [sys_notif_destination_type] テーブルにリストされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API を `PreferenceDestination` API とともに使用して、ユーザー通知設定を更新します。

このクラスは、 `sn_notification` 名前空間識別子を使用します。

Preferences - Preferences(GlideRecord recipient)

指定されたユーザーの初期設定オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
recipient	GlideRecord	通知宛先を取得するユーザーに対するユーザー sys_user テーブルの GlideRecord。

この例では、ユーザーである Abel Tuter さんの初期設定オブジェクトをインスタンス化します。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
```

Preferences - getDestinations()

ユーザーの通知宛先を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	`PreferenceDestination` オブジェクトのアレイ。ユーザーに宛先がない場合、アレイは空です。

この例では、Abel Tuter さんのすべての通知宛先を取得します。出力は、Abel さんの宛先が 1 つであることを示しています。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var dests = prefs.getDestinations();
gs.print(dests);
```

出力：

```
[object PreferenceDestination]
```

Preferences - getDestinationsByChannel(GlideRecord チャネル)

指定したチャネルを使用するユーザーの通知宛先を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
channel	GlideRecord	フィルタリングを行うチャネルに対する通知チャネル [sys_notification_channel] テーブルからの GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	`PreferenceDestination` オブジェクトのアレイ。ユーザーがチャネルを使用する通知宛先を持っていない場合、またはチャネルが存在しない場合、アレイは空です。

この例では、ワークスペースチャネルを使用する Abel Tuter さんのすべての宛先を取得します。出力は、ワークスペースチャネルを使用する Abel さんの宛先が 1 つであることを示しています。

```
var recipient = new GlideRecord('sys_user');
recipient.get('last_name', 'Tuter');
var prefs = new sn_notification.Preferences(recipient);
var channel = new GlideRecord('sys_notification_channel');
channel.get('name', 'Workspace');
var dests = prefs.getDestinationsByChannel(channel);
gs.print(dests);
```

出力：

```
[object PreferenceDestination]
```

ProactiveTriggerAPI - スコープ対象

`ProactiveTriggerAPI` を使用すると、指定されたユーザーにコンテキスト固有のメッセージを送信するサーバー側トリガーを作成できます。

この API は、ルールと、それらのルールに基づく関連アクションを使用して、ユーザーにメッセージを送信します。これらのルールとアクションはコンテキスト固有であり、ユーザーがポータルページ間を移動するときに収集されるリアルタイムデータに基づいています。詳細については、「プロアクティブトリガー」を参照してください。

この API を使用する前に、トリガータイプ、ルール、およびアクションをインスタンスで構成する必要があります。プロアクティブトリガーの構成方法については、「プロアクティブトリガー の構成」を参照してください。

この API を使用すると、特定のユーザーまたは特定のセッションのユーザーにメッセージを送信できます。

たとえば、顧客が買い物かごにアイテムを追加する場合に、指定された時間が経過した後にチェックアウトを完了するようユーザーにリマインダーを送信する プロアクティブトリガー イベントをビジネスルール内に設定できます。

同様に、ユーザーがサービスポータルからAI 検索を実行しても結果が返されない場合は、プロアクティブポップオーバーメッセージ Web クライアントを介して代替オファリングをユーザーに送信するプロアクティブトリガーを作成するロジックをビジネスルールに含めることができます。

`ProactiveTriggerAPI` を呼び出す場合、メソッドを呼び出す必要がある特定のシーケンスがあります。この API は sn_pt 名前空間で実行されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

まず、 ProactiveTriggerAPI:createTrigger(文字列 triggerTypeId) メソッドを呼び出して、作成するトリガーの種類を指定する必要があります。この呼び出しは必須です。使用可能なトリガータイプのリストについては、「 プロアクティブトリガー の仕組み 」を参照してください。

次に、メッセージの送信先ユーザーを識別するメソッドの 1 つを呼び出す必要があります。これを行うには、次のいずれかのメソッドを呼び出します。

- ProactiveTriggerAPI - setUserId(文字列 userId):関連付けられたユーザー [sys_users] レコードのsys_idでユーザーを識別します。
- ProactiveTriggerAPI:setUserName(文字列 userName):「abel.tuter」などのユーザー名でユーザーを識別します。
- ProactiveTriggerAPI - setUserSessionId(文字列 userId):現在のセッションsys_idでユーザーを識別します。

次に、 ProactiveTriggerAPI:setTriggerRecord(文字列 triggerRecord) メソッドを呼び出して、プロアクティブトリガーのルールとアクションを適用するトリガーレコードを指定する必要があります。

最後に、 ProactiveTriggerAPI:process() メソッドを呼び出してコールチェーンを実行します。*`setTriggerRecord()`* メソッド呼び出しと *`process()`* メソッド呼び出しの両方が必要です。

たとえば、次のようになります。

```
var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
  .setUserName(userName).setTriggerRecord(userId).process();
```

ProactiveTriggerAPI:createTrigger(文字列 **triggerTypeId)**

サーバー側の プロアクティブトリガー イベントを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
triggerTypeId	文字列	作成するトリガータイプの一意の ID。 例: `triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event"` テーブル:プロアクティブトリガータイプ [sys_cs_ptrigger_trigger_type] テーブルの ID フィールド。

戻り値

パラメーター	説明
なし	

次のビジネスルールは、ビジネスルール内で *`createTrigger()`* メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
try {
  var triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event";
  var userId = current.getValue("user");

  var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
      .setUserId(userId).setTriggerRecord(current).process();

  // Returns the Proactive Trigger Event record's sys_id
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.info("Proactive Trigger Event Sys Id:"+ eventSysId);

} catch (e) {
    gs.info("error:"+e); // Log the error.
}
```

ProactiveTriggerAPI:process()

指定された プロアクティブトリガー API 要求を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
sys_id	作成されたプロアクティブトリガーイベントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロアクティブイベント [sys_cs_ptrigger_event]

次のビジネスルールは、 `process()` メソッドを呼び出して、指定された プロアクティブトリガー API 要求を実行する方法を示しています。

```
try {
  var triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event";
  var userId = current.getValue("user");

  var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
      .setUserId(userId).setTriggerRecord(current).process();

  // Returns the Proactive Trigger Event record's sys_id
  gs.info("Proactive Trigger Event Sys Id:"+ eventSysId);

} catch (e) {
    gs.info("error:"+e); // Log the error.
}
```

ProactiveTriggerAPI:setTriggerRecord(文字列 **triggerRecord)**

プロアクティブトリガーのルールとアクションを適用するトリガーレコードを設定します。

これらのルールとアクションは、プロアクティブトリガータイプ [sys_cs_ptrigger_trigger_type] テーブルにある関連するトリガータイプレコードで定義されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トリガーレコード	文字列または GlideRecord	関連するプロアクティブトリガーのルールとアクションを適用するトリガーレコードの Sys_id または GlideRecord。トリガーレコードは、 `createTrigger()` メソッド呼び出しで指定された

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		トリガータイプレコードの trigger_table フィールドで指定されたテーブルにあります。 たとえば、 `createTrigger()` 呼び出しで AI 検索イベントのトリガータイプが指定されている場合、トリガーテーブルは検索イベント [sys_search_event] テーブルになります。 **注:** 通常、このテーブルは、ビジネスルールの実行の原因となったテーブルと同じです。同じでない場合は、このsys_idを GlideRecord に追加して、このメソッドに渡すことができるようにする必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のビジネスルールは、 `setTriggerRecord()` メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
try {
  var triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event";
  var userId = current.getValue("user");

  var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
      .setUserId(userId).setTriggerRecord(current).process();

  // Returns the Proactive Trigger Event record's sys_id
  gs.info("Proactive Trigger Event Sys Id:"+ eventSysId);

} catch (e) {
    gs.info("error:"+e); // Log the error.
}
```

ProactiveTriggerAPI - setUserId(文字列 **userId)**

ユーザー ID を使用して、関連付けられた プロアクティブトリガー イベントによって生成されたメッセージの送信先ユーザーを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userId	文字列	関連する プロアクティブトリガー メッセージを送信するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [sys_user] テーブルまたは関連する GlideRecord 内。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

パラメーター	説明
なし	

次のコード例は、現在の GlideRecord のユーザーフィールドの値を使用して *setUserId()* メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
try {
  var triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event";
  var userId = current.getValue("user");

  var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
      .setUserId(userId).setTriggerRecord(current).process();

  // Returns the Proactive Trigger Event record's sys_id
  gs.info("Proactive Trigger Event Sys Id:"+ eventSysId);

} catch (e) {
    gs.info("error:"+e); // Log the error.
}
```

ProactiveTriggerAPI:setUserName(文字列 **userName)**

ユーザー名を使用して、関連する プロアクティブトリガー イベントによって生成されたメッセージを送信するユーザーを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userName	文字列	プロアクティブメッセージの送信先ユーザーの名前。この名前は、ユーザー [sys_user] テーブルの [ユーザー ID] フィールド (「abel.tuter」など) に関連付ける必要があります。

戻り値

パラメーター	説明
なし	

次のビジネスルールは、現在の GlideRecord の sys_created_by フィールドの値を使用して *setUserName()* メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
try {
  var triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event";

  // User name of the user to whom to send the proactive message.
  var userName = current.getValue("sys_created_by");

  var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
      .setUserName(userName).setTriggerRecord(current).process();

  // Returns the Proactive Trigger Event record's sys_id
  gs.info("Proactive Trigger Event Sys Id:"+ eventSysId);

} catch (e) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.info("error:"+e); // Log the error.
}
```

ProactiveTriggerAPI - setUserSessionId(文字列 userId)

関連する プロアクティブトリガー イベントにユーザーセッション ID を設定します。このメソッドを使用すると、プロアクティブメッセージは特定のセッションに関連付けられた特定のユーザーにのみ送信されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userSessionId	文字列	プロアクティブトリガーメッセージの送信先となるユーザーの現在のセッションのSys_id。 注: すべてのテーブルにセッション ID が含まれているわけではありません。このエンドポイントを使用する前に、参照しているテーブルに有効なセッション ID が含まれていることを確認してください。そうでない場合は、利用可能な最新のセッション ID が使用され、誤った結果が生じる可能性があります。

戻り値

パラメーター	説明
なし	

次のビジネスルールは、現在の GlideRecord の session フィールドの値を使用して `setUserSessionId()` メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
try {
  var triggerTypeId = "sn_pt.ai_search_event";
  var sessionId = current.getValue("session");

  var eventSysId = sn_pt.ProactiveTriggerAPI.createTrigger(triggerTypeId)
      .setUserSessionId(sessionId).setTriggerRecord(current).process();

  // Returns the Proactive Trigger Event record's sys_id
  gs.info("Proactive Trigger Event Sys Id:"+ eventSysId);

} catch (e) {
    gs.info("error:"+e); // Log the error.
}
```

ProbeHandlerCim - グローバル

`ProbeHandlerCim` スクリプトインクルードは、共通情報モデル (CIM) プローブを設定するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、CIM プローブを構成する必要があるサーバー側スクリプトで使用できます。

ProbeHandlerCim - getCimQueries()

フェッチする CIM フィールドを含む文字列を返します

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フェッチする CIM フィールド

ProbeHandlerCim - getNamespace()

CIM の名前空間を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	名前空間

ProbeHandlerCim - getParameters()

このプローブハンドラーによって追加されたパラメーターのハッシュマップを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	パラメーターのハッシュマップ

ProbeHandlerCim - run()

プローブを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerCim - setProbeParameters(オブジェクト **params)**

プローブのパラメーターを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
params	オブジェクト	追加するパラメーター

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerMulti - グローバル

`ProbeHandlerMulti` スクリプトインクルードは、マルチプローブのプローブハンドラーです。

このスクリプトインクルードは、value_scripts を持つプローブパラメーターと、JavaScript プローブでは機能しません。

このスクリプトインクルードは、マルチプローブを構成する必要があるサーバーサイドスクリプトで使用できます。

ProbeHandlerMulti - addParameters(文字列 **parent,** 文字列 **sysID, GlideRecord probe)**

指定のプローブのパラメーターテーブルから取得された指定の XML 親要素に、プローブパラメーターを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parent	文字列	パラメーターを追加する XML 親要素。
sysID	文字列	パラメーターを取得するプローブの sys_id。
probe	GlideRecord	プローブのオプションの GlideRecord。これが存在し、プローブハンドラーがある場合は呼び出されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerMulti - addProbes(文字列 **parent,** 文字列 **sysID)**

このマルチプローブのプローブをドキュメントに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parent	文字列	プローブを追加する XML 親要素。
sysID	文字列	マルチプローブの sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerMulti - run()

プローブを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerMulti - runProbeHandler(文字列 **params,** 文字列 **sysID, GlideRecord probe)**

指定されたプローブの GlideRecord が存在し、プローブハンドラーが含まれている場合は、プローブハンドラーを実行し、作成されたパラメーターを指定のパラメーター要素に追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
params	文字列	パラメーターを追加する XML 親要素。
sysID	文字列	パラメーターを取得するプローブの sys_id。
probe	GlideRecord	プローブのオプションの GlideRecord。これが存在し、プローブハンドラーがある場合は呼び出されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerMulti - setParameter(文字列 **parent,** 文字列 **name,** 文字列 **value)**

指定された XML パラメーター要素の値を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parent	文字列	パラメーターを追加する XML 親要素。
name	文字列	設定するパラメーターの名前
value	文字列	パラメーターを設定する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - グローバル

ProbeHandlerSNMP スクリプトインクルードは、SNMP プローブが作成されようとしているときに呼び出される、SNMP プローブのディスカバリープローブハンドラーです。

このスクリプトインクルードは、SNMP プローブを設定する必要があるサーバー側スクリプトで使用できます。

ProbeHandlerSNMP - addBoolean(文字列 dbName, 文字列 paramName, 文字列 paramMap)

パラメーターマップにブーリアン値を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dbName	文字列	データベース名
paramName	文字列	パラメーター名
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - addDebug(文字列 paramMap)

プローブハンドラーにデバッグを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ProbeHandlerSNMP - addJavascriptHandlers(文字列 **paramMap)**

JavaScript ハンドラーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - addOIDAutoResolve(文字列 **paramMap)**

OID 自動解決を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - addOIDSpec(文字列 **paramMap)**

OID 仕様をパラメーターマップに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - addSensorHandler(文字列 **paramMap)**

センサーハンドラーを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - addStage(文字列 **paramMap)**

パラメーターマップにステージを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - addTimingSpecs(文字列 **paramMap)**

タイミングの仕様をパラメーターマップに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
paramMap	文字列	パラメーターマップ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - getParameters()

このプローブハンドラーによって追加されたパラメーターを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	このプローブハンドラーによって追加されたパラメーターのハッシュマップ。

ProbeHandlerSNMP - run()

プローブを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerSNMP - setProbeParameters(文字列 **params)**

指定された XML パラメーター要素の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
params	文字列	プローブのパラメーター

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerWMI - グローバル

ProbeHandlerWMI スクリプトインクルードは、Windows Management Instrumentation (WMI) プローブのディスカバリープローブハンドラーです。

このスクリプトインクルードは、WMI プローブを構成する必要があるサーバー側スクリプトで使用できます。

ProbeHandlerWMI - getParameters()

このプローブハンドラーによって追加されたパラメーターを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	このプローブによって追加されたパラメーターのハッシュマップ

ProbeHandlerWMI - getWMIFields()

フェッチする WMI フィールドを含む文字列を生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フェッチする WMI フィールド。

ProbeHandlerWMI - run()

プローブを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProbeHandlerWMI - setProbeParameters(オブジェクト **params)**

プローブのパラメーターを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
params	オブジェクト	プローブパラメーター

返される内容

タイプ	説明
なし	

ProcessMiningForExternalData - スコープ指定、グローバル

`ProcessMiningForExternalData` API には、処理する外部監査レコードをマークするメソッドが含まれています。

この外部監査データはSAP、SmartRecruiters、Jiraなどの外部システム用に取得される場合があります。

この API にアクセスするには、 プロセス最適化 for external data (sn_po_extdata) プラグインをインストールする必要があり、呼び出し元エンティティに sn_process_optimization_admin ロールが必要です。

外部監査レコードと プロセス最適化の詳細については、「 プロセスマイニング 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ProcessMiningForExternalData - scheduleCaseGeneration(文字列 **externalDataSysId)**

外部データセット [sn_po_extdata_dataset] テーブルの指定されたレコードを処理対象としてマークします。このメソッドを使用して、外部監査データの処理を自動化します。

このメソッドを呼び出す前に、外部監査データが 外部 データセットテーブルに既にインポートされている必要があります。

このデータをインポートする 希望する 方法 (統合ハブ や フローデザイナーなど) を選択できます。このインポートは、週次、月次、四半期ごとなどの固定間隔でスケジュールできます。詳細については、「外部データセットの操作 」を参照してください。

データがインポートされたら、このメソッドを呼び出して、指定された外部データセットレコードのステータスフィールドを「スケジュール済み」に設定する。この設定は、指定された外部データセットレコードを処理する準備ができていることを示します。処理されると、外部データセットレコード内のデータを使用して監査レコードとケースレコードが作成されます。これらの監査レコードとケースレコードの名前は、関連する外部データセットレコードに表示されます。

注: コールが戻ると、処理するレコードのみが マーク されます。レコードの実際の処理はバックグラウンドで行われます。

この API は、グローバルと スコープの両方で使用できます。このメソッドを呼び出すときは、次の構文を使用します。

- グローバル: SNC。ProcessMiningForExternalData.scheduleCaseGeneration(String externalDataSysId);
- スコープ指定: ProcessMiningForExternalData.scheduleCaseGeneration(String externalDataSysId);

パラメーター

名前	タイプ	説明
externalDataSysId	文字列	処理準備完了としてマークする外部データセット [sn_po_extdata_dataset] テーブル内のデータセットレコードのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
メッセージ	メソッド呼び出しのステータス。 成功すると、メッセージは常に「 外部データセットの処理がスケジュールされています」です。 エラーが発生すると、コールが失敗した理由がメッセージに記述されます。
ステータス	メソッド呼び出しのステータス。 可能な値： • エラー • 正常終了

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
ProcessMiningForExternalData.scheduleCaseGeneration("o83ehu2yv918ehbu23eg928dg7jbcf52");
```

出力:

```
{
  "status": "success",
  "message": "External dataset is scheduled for processing"
}
```

ProcessMiningIntegrationAPI :スコープ指定

ProcessMiningIntegrationAPI スクリプトインクルードは、プロセスマイニングプロジェクトを管理し、検出結果とブレークダウンを取得するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードには、プロセスマイニングコアプラグイン (com.sn_process_optimization) が必要です。詳細については、「プロセスマイニング」を参照してください。

呼び出し元ユーザーには、sn_process_optimization_analyst または sn_process_optimization_power_user ロールが必要です。

次のシステムプロパティを使用して、API 機能を管理できます。

promin.limit.api.project_creation

API を使用して毎日作成できるプロジェクトの数を制限します。

デフォルト:25。

promin.limit.api.max_daily_minings

API を使用して毎日スケジュールできるマイニングの数を制限します。

デフォルト:25。

promin.limit.api.max_daily_minings_per_project

API を使用してプロジェクトごとに毎日スケジュールできる マイニング の数を制限します。

デフォルト:1。

promin.api.allow_no_role_mining

sn_process_optimization_analystロールを持たないユーザーがプロジェクトをマイニングできるようにします。

デフォルト値:false。

promin.api.auto_share_project_with_creator

プロジェクトの作成者とプロジェクトを自動的に共有します。

デフォルト値:false。

ProcessMiningIntegrationAPI:createProject(文字列テーブル、アレイアクティビティ、アレイブレークダウン、文字列encodedQuery、文字列 templateType、オブジェクト権限、ブール値 **autoRetire)**

プロセスマイニングプロジェクトを作成します。

プロジェクトは、プロセスマイニング操作の詳細計画として機能します。マイニングを実行するプロセスと、マイニング中に考慮されるプロセスの属性を選択します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	分析するデータを含むテーブルの名前。
アクティビティ	アレイ	プロジェクトのアクティビティ定義。 アクティビティ定義は、ステータスやアサイン先グループなど、マイニング中に考慮するプロセスの属性です。*table* パラメーターで指定されたテーブルの列である必要があります。プロジェクトをマイニングするには、少なくとも 1 つのアクティビティ定義が必要です。アクティビティ定義の詳細については、「アクティビティ定義を設定」を参照してください。 注: アクティビティ定義は、 *templateType* パラメーターで指定されたプロジェクトテンプレートにも含まれています。*activities* パラメーターを使用して、テンプレートに含まれていない追加のアクティビティを指定します。 `["<column_name>"]`
ブレークダウン	アレイ	プロジェクトのブレークダウン定義。 ブレークダウン定義を使用すると、レコードをフィルタリングし、優先度やビジネスカテゴリなどのカテゴリ別にプロセスマップを分析できます。*table* パラメーターで指定されたテーブルの列である必要があります。プロジェクトのマイニングにブレークダウン定義は必要ありません。ブレークダウン定義の詳細については、「ブレークダウン定義を設定」を参照してください。 注: ブレークダウン定義は、 *templateType* パラメーターで指定されたプロジェクトテンプレートにも含まれています。*breakdowns*パラメーターを使用して、テンプレートに含まれていない追加のブレークダウンを指定します。 `["<column_name>"]`
encodedQuery	文字列	分析するデータを選択するためのエンコードされたクエリ。これにより、指定した期間のデータのみを選択するなど、分析するデータを制限できます。 テーブルにすべてのデータを含めるには、空の文字列を渡します。
templateType	文字列	プロジェクトに使用するテンプレートのタイプ。 有効な値： • デフォルト • デジタルポートフォリオ管理 • ベンダー管理 • WFO

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		WFO、ベンダー管理、またはデジタルポートフォリオ管理の一部ではないプロジェクトの場合は、[デフォルト] を選択します。たとえば、パフォーマンスアナリティクスプロジェクトを作成するには、[デフォルト] を選択します。
permissions	オブジェクト	プロジェクトを共有するグループ、ロール、およびユーザーのマップ。キーはsys_idで、値はタイプ (グループ、ロール、またはユーザー) を指定します。 プロジェクトが共有されているすべてのユーザーは、解析されたモデルを表示し、プロジェクト構成を表示できます。sn_process_optimization_analystまたはsn_process_optimization_power_userを持つユーザーのみがプロジェクトをマイニングできます。 `{ "<user_sys_id>":"user", "<role_sys_id>":"role", "<group_sys_id>":"group" }`
自動廃止	ブール	オプション。プロジェクトを自動的に廃止するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:プロジェクトは作成から 7 日後に自動的に廃止されます。 • false:プロジェクトは自動的に廃止されません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	プロジェクトに関する情報を含むオブジェクト。 `{ "entity": {Object}, "findingDefinitionKPIMap": {Object}, "id": "String", "lastMined": String", "miningState": "String", "name": "String", "permissions": [Array], "retiredDate": "String" }`
<Object>。実体	プロジェクトで分析されたデータに関する情報を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "activityDefinitions": [Array],
	  "breakdownDefinitions": [Array],
	  "condition": "String,"
	  "table": "String"
	}</pre>

<Object>.entity.activityDefinitions	プロセスのアクティビティ定義。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>[
	  {
	  "activityOfInterest":Boolean,
	  "field":"String",
	  "type":"String"
	  }
	]</pre>

<Object>.entity.activityDefinitions.activityOfInterest	フィールドの変更をアナリストワークベンチに表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドの変更がアナリストワークベンチに表示されます。 • false:フィールドの変更は Analyst Workbench には表示されませんが、移行または検出結果のコンテキスト条件で使用できます。
<Object>.entity.activityDefinitions.field	比較するデータを含むフィールド。フィールドは、 *table* パラメーターで指定されたテーブルのものである必要があります。
<Object>.entity.activityDefinitions.type	比較する値のタイプ。 有効な値： • フィールド値 (デフォルト):これがデフォルトの選択です。このオプションは、アクティビティ定義を作成するたびに使用できます。 • 日時:監査履歴ではなく実際のレコードの日時値を使用し、プロセスマップにグループ化されたノードとして表示されます。 • 複合:監査履歴ではなく、実際のレコードの複数フィールド値の 変更 を表す 1 つのノードまたはプロセスグラフ。 • 添付された子:このオプションは、テーブル構成用に 2 つのテーブルを選択し、親子関係を設定した場合に使用できます。このオプションは、親テーブル構成でのみ使用できます。可視化では、子がいつプロセスで添付されたかがわかります。 • 添付された親:このオプションは、親レコードがいつ子に添付されたかを表すノードを子プロセスに作成します。
<Object>.entity.breakdownDefinitions	プロセスのブレークダウン定義。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	[
	{
	"field":"String",
	"fieldLabel":"String"
	}
	]

<Object>.entity.breakdownDefinitions.field	ブレークダウンに使用されるフィールドの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.entity.breakdownDefinitions.fieldLabel	ブレークダウンに使用されるフィールドのラベル。 データタイプ：文字列
<Object>.entity.condition	分析するデータを選択するためのエンコードされたクエリ。 データタイプ：文字列
<Object>.entity.table	分析するデータを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

<Object>.findingDefinitionsMap	検索定義と重要業績評価指標 (KPI) のマップ。キーは検索定義sys_idで、値は検索定義の影響を受ける KPI のsys_idsのアレイです。
	
	検索定義は、検索定義 [promin_finding_def] および自動検索定義 [promin_automated_finding] テーブルにあります。KPI はインジケーター [pa_indicators] テーブルにあります。
	
	検索定義と KPI の詳細については、「検索定義の操作 と ビジネスインサイトの表示 」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	{
	"<finding_def_sys_id":[
	"<kpi_sys_id>"
	]
	}

<Object>。身分証明書	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project] データタイプ：文字列
<Object>.lastMined	プロジェクトが最後にマイニングされた日付。 データタイプ：文字列
<Object>.miningState	プロジェクトのマイニングステータス。 マイニング状態の説明については、「マイニングステータス 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
<Object>.name	プロジェクトの名前。 データタイプ：文字列
<Object>。権限	プロジェクトのグループ、ロール、およびユーザー権限。 データタイプ: オブジェクト `[ { "type":"String", "value":"String" } ]`
<Object>.permissions.type	権限のタイプ。 有効な値： • グループ • ロール • user データタイプ：文字列
<Object>.permissions.value	権限を付与するグループ、ロール、またはユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.retiredDate	プロジェクトが廃止される日付。 データタイプ：文字列

この例では、先月作成されたインシデントのデータを使用してプロジェクトを作成します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI
.createProject(
"incident", // table name
["state"], // activity definitions
["priority"], // breakdown definitions
"sys_created_onONLast
 month@javascript:gs.beginningOfLastMonth()@javascript:gs.endOfLastMonth()", // incident
 created on last month
"DEFAULT", // template type
{"02acf036b3120010ed7fc9c316a8dc0c":"user"}, // map of permissions "sys_id":"type"
true // auto retire project
);
```

出力:

```
{
  "entity":{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "table":"incident",
    "condition":"sys_created_onONLast
month@javascript:gs.beginningOfLastMonth()@javascript:gs.endOfLastMonth()",
    "activityDefinitions":[
      {
        "field":"assignment_group",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"business_service",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"category",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"priority",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"state",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      }
    ],
    "breakdownDefinitions":[
      {
        "field":"contact_type",
        "fieldLabel":"Channel"
      },
      {
        "field":"assignment_group",
        "fieldLabel":"Assignment group"
      },
      {
        "field":"location",
        "fieldLabel":"Location"
      },
      {
        "field":"priority",
        "fieldLabel":"Priority"
      },
      {
        "field":"category",
        "fieldLabel":"Category"
      }
    ]
  },
  "name":"Incident Process",
  "permissions":[
    {
      "value":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "type":"user"
    },
    {
      "value":"02acf036b3120010ed7fc9c316a8dc0c",
      "type":"user"
    }
  ],
  "id":"a4286c4f4f831210c98b8a4a91ce0bf5",
  "miningState":"NEW",
  "findingDefinitionKPIMap":{
    "f23c20c34fc31210c98b8a4a91ce0bac":[
      "002d65c3d7131100b96d45a3ce6103e2"
    ]
  },
  "retiredDate":null,
  "lastMined":null
}
```


ProcessMiningIntegrationAPI - deleteProject(文字列 **projectId)**

プロセスマイニングプロジェクトを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
projectId	文字列	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project]

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、プロセスマイニングプロジェクトを削除します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI.deleteProject("a4286c4f4f831210c98b8a4a91ce0bf5");
```

ProcessMiningIntegrationAPI:getBreakDownStats(文字列 **projectId)**

プロセスマイニングプロジェクトのブレークダウン統計情報を取得します。

ブレークダウンを使用すると、レコードをフィルタリングし、優先度やビジネスカテゴリなどのカテゴリ別にプロセスを分析できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
projectId	文字列	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ブレークダウンオブジェクトのアレイ。各オブジェクトには、ブレークダウンの統計情報が含まれています。 `[ { "caseCount": Number, "field": "String", "fieldValue": "String", "performanceStats": {Object}, "tableName": "String", "variantCount": Number } ]`
<Array>.caseCount	このブレークダウンの一部であるケースレコード [promin_case_record] テーブルのケースの数。 データタイプ：数値
<Array>.field	ブレークダウンに使用されるフィールド。 データタイプ：文字列
<Array>.fieldValue	ブレークダウンに使用されるフィールド値。 データタイプ：文字列
<Array>.performanceStats	ブレークダウンのパフォーマンス統計情報。 `{ "max": Number, "mean": Number, "median": Number, "min": Number, "n": Number, "q1": Number, "q3": Number, "q4": Number, "stdDeviation": Number, "sum": Number, "total": Number, "trimmedAverage": Number, "trimmedPercentage": Number }` データタイプ: オブジェクト
<アレイ>.performanceStats.max	レコードがルートを完了するために要した最長時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Array>.performanceStats.mean	このレコードが開かれてからクローズされるまでに、レコードがルートを完了するまでにかかった平均時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.median	期間の中央値、または 2 つの中間値の平均。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.min	このレコードがルートを完了するのにかかった最短時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.n	このブレークダウンの一部であるレコードの数。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.q1	期間の第 1 四分位値。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.q3	期間の第 3 四分位値。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.q4	期間の第 4 四分位値 (最大)。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.stddev	全期間の平均値からの変動。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.sum	このレコードをたどるすべてのレコードの、最初のイベントから最後のイベントまでのすべての期間の合計。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Array>.performanceStats.total	出力に含まれるすべてのレコードの、最初のイベントから最後のイベントまでのすべての期間の合計。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.trimmedAverage	ケースがUAレを完了するまでにかかった平均時間。最小値と最大値の割合を削除した後に計算されます。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.trimmedPercentage	値の計算に使用されるパーセンテージ。 データタイプ：数値
<Array>.tableName	ブレークダウンに使用されるテーブル。 データタイプ：文字列
<Array>.variantCount	このブレークダウンに対応するバリアントの数 (プロセスで実行されるアクティビティの一意のシーケンス)。 データタイプ：数値

この例では、プロジェクトのブレークダウン統計を取得します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI.getBreakDownStats("a4286c4f4f831210c98b8a4a91ce0bf5");
```

出力:


```
[
  {
    "fieldValue":"1",
    "field":"priority",
    "tableName":"incident",
    "variantCount":21,
    "caseCount":33,
    "performanceStats":{
      "sum":6.4945381E7,
      "min":0.0,
      "max":5.2334704E7,
      "n":33,
      "median":0.0,
      "mean":0.0,
      "total":64945381,
      "stdDeviation":9144841.0,
      "trimmedAverage":165594.0,
      "trimmedPercentage":-1.0,
      "q1":0.0,
      "q3":313333.0,
      "q4":5.2334704E7
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  }
]
```

ProcessMiningIntegrationAPI:getFindings(文字列 **projectId)**

プロセスマイニングプロジェクトの結果を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
projectId	文字列	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project]

返される内容

タイプ	説明
アレイ	検出結果オブジェクトのアレイ。 `[{ "caseIds":[], "category": "String", "categoryDescription": "String", "categoryLabel": "String", "createdOn": Number, "findingDefId": "String", "id": "String", "impactedKpis": [], "matchingRecords": Number, "message": "String", "performanceStats": {}, "shortMessage": "String", "tableName": "String", "totalRecords": Number, "type": "String", "typeLabel": "String", "versionId": "String" }]`
<Array>.caseIds	検索パターンに一致する ケースの ID のリスト。ケースレコード [promin_case_record] テーブルの [ケース ID] 列にあります。 データタイプ：アレイ
<Array>.category	検出結果のカテゴリ。 可能な値： • 自動化 • COMPLIANCE • 準拠

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 費用 • パフォーマンス • 品質 • 速度 データタイプ：文字列
<Array>.categoryDescription	結果カテゴリの説明。 データタイプ：文字列
<Array>.categoryLabel	結果カテゴリのラベル。 データタイプ：文字列
<Array>.createdOn	検出結果の作成日。 データタイプ：数値
<Array>.findingDefId	検索定義のSys_id。 検索定義は、検索定義 [promin_finding_def] および自動検索定義 [promin_automated_finding] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
<Array>.id	検出結果のSys_id。結果 [promin_finding] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
<Array>.impactedKpis	検出結果の影響を受ける KPI の sys_ids のリスト。インジケーター [pa_indicators] テーブルにあります。 データタイプ：アレイ
<Array>.matchingRecords	検索パターンに一致するケースレコード [promin_case_record] テーブルのケース ID の数。 データタイプ：数値
<Array>.message	検索定義からのメッセージ。 データタイプ：文字列
<Array>.performanceStats	検出結果のパフォーマンス統計情報。 { "max": Number, "mean": Number, "median": Number, "min": Number, "n": Number, "q1": Number,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"q3": Number, "q4": Number, "stdDeviation": Number, "sum": Number, "total": Number, "trimmedAverage": Number, "trimmedPercentage": Number } データタイプ: オブジェクト
<アレイ>.performanceStats.max	レコードがルートを完了するために要した最長時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.mean	レコードが開かれてからクローズされるまでに、レコードがルートを完了するまでにかかった平均時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.median	期間の中央値、または 2 つの中間値の平均。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.min	レコードがルートを完了するのにかかった最短時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.n	この検出結果に含まれるレコードの数。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.q1	期間の第 1 四分位値。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.q3	期間の第 3 四分位値。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.q4	期間の第 4 四分位値 (最大)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.standardDeviation	正規期間の平均値からの変動。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.sum	結果セットをたどるすべてのレコードの、最初のイベントから最後のイベントまでのすべての期間の合計。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.total	結果セットをたどるすべてのレコードの、最初のイベントから最後のイベントまでのすべての期間の合計。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.trimmedAverage	このトリガがUIAを完了するまでにかかった平均時間。最小値と最大値の割合を削除した後に計算されます。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
<Array>.performanceStats.trimmedPercentage	trimmedAverage値の計算に使用されるパーセンテージ。 データタイプ：数値
<Array>.shortMessage	検索定義からの短いメッセージ。 データタイプ：文字列
<Array>.tableName	検索結果で使用されるテーブルの名前。 データタイプ：文字列
<Array>.totalRecords	マイニングで分析されたレコードの合計数。 データタイプ：数値
<Array>.type	検索定義のタイプ。 可能な値： • EXTRA_STEP • EXTREME_DURATION • EXTREME_REPETITION

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• その他 • パターン • PERFORMANCE_OUTLIER • 卓球 • リワーク 詳細については、「自動化された改善の機会」を参照してください。
<Array>.typeLabel	検索定義タイプのラベル。 データタイプ：文字列
<Array>.versionId	プロジェクトバージョンのSys_id。プロジェクト定義バージョン [promin_model_def_version] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

この例では、プロジェクトの検索結果を取得します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI.getFindings("a4286c4f4f831210c98b8a4a91ce0bf5");
```

出力:

```
[
  {
    "message":"Rework on Closed",
    "id":"0ef09b2e1c6cf0d98045e6ba1c3c9edb",
    "type":"REWORK",
    "createdOn":1727036052.000000000,
    "category":"AUTOMATION",
    "tableName":"incident",
    "categoryLabel":"Automation",
    "matchingRecords":111,
    "versionId":"9a2f187177b412102f7a1b56ba5a99e2",
    "totalRecords":19758,
    "findingDefId":"791f587177b412102f7a1b56ba5a99eb",
    "categoryDescription":"Category that groups all opportunities that are subject to
 automation.",
    "impactedKpis":[

    ],
    "performanceStats":{
      "sum":2.09532828E8,
      "min":1.0,
      "max":6563078.0,
      "n":111,
      "median":1036715.0,
      "mean":1.0,
      "total":209532828,
      "stdDeviation":1855944.0,
      "trimmedAverage":1716904.0,
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
      "trimmedPercentage":-1.0,
      "q1":776859.0,
      "q3":2246368.0,
      "q4":6563078.0
    },
    "typeLabel":"Automation",
    "shortMessage":"Closed",
    "caseIds":[
      "119e4a569397fd14849bbcd74dba1018",
      "b16b355f47197190498cc044846d43b0",
      "cf9bca7597fe7d90ef889504a253af9e",
    ]
  }
]
```

ProcessMiningIntegrationAPI:getMiningStatus(文字列 **projectId)**

プロセスマイニングプロジェクトのマイニングステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
projectId	文字列	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project]

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	プロジェクトsys_idとトラッカーを含むオブジェクト。 `{ "projectId":"String", "trackerId":"String" }`
<Object>.projectId	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project] データタイプ：文字列
<Object>.trackerId	プロジェクトのマイニングの進行状況を監視するトラッカーのSys_id。 テーブル:実行トラッカー [sys_execution_tracker] データタイプ：文字列

この例では、プロジェクトのマイニングステータスを取得します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI.getMiningStatus("c0b91f0cff01121047cae835f2cb14bc");
```

出力:

```
{
  "trackerId":"aec9530cff01121047cae835f2cb147e",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "projectId":"c0b91f0cff01121047cae835f2cb14bc"
}
```

ProcessMiningIntegrationAPI - getProject(文字列 projectId)

プロセスマイニングプロジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
projectId	文字列	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project]

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	プロジェクトに関する情報を含むオブジェクト。 `{ "entity": {Object}, "findingDefinitionKPIMap": {Object}, "id": "String", "lastMined": String", "miningState": "String", "name": "String", "permissions": [Array], "retiredDate": "String" }`
<Object>。実体	プロジェクトで分析されたデータに関する情報を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `{ "activityDefinitions": [Array], "breakdownDefinitions": [Array], "condition": "String," "table": "String" }`
<Object>.entity.activityDefinitions	プロジェクトのアクティビティ定義。 データタイプ：アレイ `[ { "activityOfInterest":Boolean, "field":"String", "type":"String" } ]`
<Object>.entity.activityDefinitions.activityOfInterest	フィールドの変更をアナリストワークベンチに表示するかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	有効な値： • true:フィールドの変更がアナリストワークベンチに表示されます。 • false:フィールドの変更は Analyst Workbench には表示されませんが、移行または検出結果のコンテキスト条件で使用できます。
<Object>.entity.activityDefinitions.field	分析するデータを含むフィールド。フィールドは、 *table* パラメーターで指定されたテーブルのものである必要があります。
<Object>.entity.activityDefinitions.type	定義する値のタイプ。 有効な値： • フィールド値 (デフォルト):これがデフォルトの選択です。このオプションは、アクティビティ定義を作成するたびに使用できます。 • 日時:監査履歴ではなく実際のレコードの日時値を使用し、プロセスマップにグループ化されたノードとして表示されます。 • 複合:監査履歴ではなく、実際のレコードの複数フィールド値の 変更 を表す 1 つのノードまたはプロセスグラフ。 • 添付された子:このオプションは、テーブル構成用に 2 つのテーブルを選択し、親子関係を設定した場合に使用できます。このオプションは、親テーブル構成でのみ使用できます。可視化では、子がいつプロセスで添付されたかがわかります。 • 添付された親:このオプションは、親レコードがいつ子に添付されたかを表すノードを子プロセスに作成します。
<Object>.entity.breakdownDefinitions	プロパティのブレークダウン定義。 データタイプ：アレイ `[ { "field":"String", "fieldLabel":"String" } ]`
<Object>.entity.breakdownDefinitions.field	ブレークダウンで使用されるフィールドの名前。 データタイプ：文字列
<Object>.entity.breakdownDefinitions.fieldLabel	ブレークダウンで使用されるフィールドのラベル。 データタイプ：文字列
<Object>.entity.condition	分析するデータを選択するためのエンコードされたクエリ。 データタイプ：文字列
<Object>.entity.table	分析するデータを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.findingDefinitionKpiMap	検索定義と重要業績評価指標 (KPI) のマップ。キーは検索定義sys_idで、値は検索定義の影響を受ける KPI のsys_idsのアレイです。 検索定義は、検索定義 [promin_finding_def] および自動検索定義 [promin_automated_finding] テーブルにあります。KPI はインジケーター [pa_indicators] テーブルにあります。 検索定義と KPI の詳細については、「 検索定義の操作 と ビジネスインサイトの表示 」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト `{ "<finding_def_sys_id":[ "<kpi_sys_id>" ] }`
<Object>。身分証明書	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project] データタイプ：文字列
<Object>.lastMined	プロジェクトが最後にマイニングされた日付。 データタイプ：文字列
<Object>.miningState	プロジェクトのマイニングステータス。 マイニング状態の説明については、「 マイニングステータス 」を参照してください。 データタイプ：文字列
<Object>.name	プロジェクトの名前。 データタイプ：文字列
<Object>。権限	プロジェクトのグループ、ロール、およびユーザー権限。 データタイプ: オブジェクト `[ { "type":"String", "value":"String" } ]`
<Object>.permissions.type	権限のタイプ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• グループ • ロール • user データタイプ：文字列
<Object>.permissions.v権限	権限を付与するグループ、ロール、またはユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列
<Object>.retiredDate	プロジェクトが廃止される日付。 データタイプ：文字列

この例では、プロセスマイニングプロジェクトを取得します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI.getProject("fa465748ff01121047cae835f2cb1473");
```

出力:


```
{
  "entity":{
    "table":"incident",
    "activityDefinitions":[
      {
        "field":"assignment_group",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"business_service",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"state",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"category",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      },
      {
        "field":"priority",
        "type":"DEFAULT",
        "activityOfInterest":false
      }
    ],
    "condition":"",
    "breakdownDefinitions":[
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "field":"contact_type",
        "fieldLabel":"Channel"
      },
      {
        "field":"close_code",
        "fieldLabel":"Resolution code"
      },
      {
        "field":"assignment_group",
        "fieldLabel":"Assignment group"
      },
      {
        "field":"location",
        "fieldLabel":"Location"
      },
      {
        "field":"priority",
        "fieldLabel":"Priority"
      },
      {
        "field":"category",
        "fieldLabel":"Category"
      }
    ]
  },
  "name":"Incident Process",
  "permissions":[
    {
      "value":"some_group_sys_id",
      "type":"group"
    },
    {
      "value":"some_role_sys_id",
      "type":"role"
    },
    {
      "value":"some_user_sys_id",
      "type":"user"
    }
  ],
  "id":"fa465748ff01121047cae835f2cb1473",
  "miningState":"NEW",
  "findingDefinitionKPIMap":{

  },
  "retiredDate":1728292672.622894000,
  "lastMined":null
}
```


ProcessMiningIntegrationAPI - scheduleMining(文字列 **projectId)**

マイニング用のプロセスマイニングプロジェクトを送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
projectId	文字列	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project]

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	プロジェクトsys_idとトラッカーを含むオブジェクト。 `{ "projectId":"String", "trackerId":"String" }`
<Object>.projectId	プロジェクトのSys_id。 テーブル:プロジェクト定義 [promin_project] データタイプ：文字列
<Object>.trackerId	プロジェクトのマイニングの進行状況を監視するトラッカーのSys_id。 テーブル:実行トラッカー [sys_execution_tracker] データタイプ：文字列

この例では、マイニングのためにプロジェクトを送信します。

```
SNC.ProcessMiningIntegrationAPI.scheduleMining("c0b91f0cff01121047cae835f2cb14bc");
```

出力:

```
{
  "trackerId":"aec9530cff01121047cae835f2cb147e",
  "projectId":"c0b91f0cff01121047cae835f2cb14bc"
}
```

プロデューサー - スコープ対象 (使用廃止)

Producer API は、ServiceNow インスタンスから Kafka トピックにデータをプッシュ可能にするメソッドを提供します。

注: この API は廃止され、 ProducerV2 :スコープ対象 API に置き換えられました。

この API には、 ServiceNow 統合ハブ アクションステップ - Kafka プロデューサープラグイン (com.glide.hub.action_step.kafka) が必要であり、 sn_ih_kafka 名前空間内で提供されます。

Producer - send(文字列 **topic,** 文字列 **key,** 文字列 **message,** ブーリアン **isSync)**

指定されたメッセージを指定された Kafka トピックに送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topic	文字列	メッセージの公開先となるトピックの名前。1 つのトピックには同じタイプのメッセージが格納されます。たとえば、Payments という名前のトピックには最近の支払いに関するメッセージが格納されると考えられます。 トピック名を入力するときは、インスタンス名のプリフィックスの後に続くすべてのものを含めます。たとえば、完全なトピック名が snc.<instancename>.sn_streamconnect.<topicname> の場合は、トピックフィールドに「sn_streamconnect.<topicname> 」と入力します。
キー	文字列	特定のパーティションのキーの名前。トピックはパーティションに分割できます。同じキーを持つメッセージは同じパーティションに格納されます。たとえば、6 月というキーを持つ支払に関するメッセージがすべて、Payments トピックの同じパーティションに保存されます。
message	文字列	メッセージのテキスト。
isSync	ブーリアン	フローがステップの完了を待ってから続行する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ステップが完了するまで待機してから、関連するフローを続行します。 • false：ステップが完了するまで待機せずに、関連するフローを続行します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、変更されたインシデント情報を changed_incidents という Kafka トピックに送信する方法を示します。

```
var message = {
  'number': current.number.toString(),
  'short_description': current.short_description.toString(),
  'caller_id': current.caller_id.getDisplayValue(),
  'priority': current.priority.toString(),
  'state': current.state.toString()
};

var producer = new sn_ih_kafka.Producer();
producer.send('changed_incidents', current.number.toString(), JSON.stringify(message), false);
```

ProducerV2 :スコープ対象

ProducerV2 API は、ServiceNow インスタンスから Kafka トピックにメッセージを公開するためのメソッドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: この API には Apache Kafka 向けストリームコネクト サブスクリプションが必要です。詳細については、「https://www.servicenow.com/now-platform/workflow-data-fabric.html」を参照してください。

この API には ServiceNow ストリームコネクトインストーラープラグイン (com.glide.hub.stream_connect.installer) が必要で、 sn_ih_kafka 名前空間で実行されます。

ProducerV2 - send(String topicSysID, String key, String message, Boolean isSync, Object headers, String schemaID)

指定されたメッセージを指定された Kafka トピックに送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicSysID	文字列	メッセージの公開先のトピックのSys_id。トピックは Kafka トピック [sys_kafka_topic] テーブルに格納されます。
キー	文字列	トピック内の特定のパーティションのキーの名前。
メッセージ	文字列	メッセージのテキスト。
isSync	ブール	続行する前に、送信メソッドの完了をスクリプトで待機させる必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ステップが完了するまで待機してから、関連するフローを続行します。 • false：ステップが完了するまで待機せずに、関連するフローを続行します。

ヘッダー	オブジェクト	キーと値のペアとして定義されたメッセージのヘッダー。
		
		`"headers": {`
		`"<key>": "<value>"`
		`}`
		
		例: `var headers = { "origin": "sn_business_rule" };`
		• キー:文字列。ヘッダーの名前。
		• value:文字列。ヘッダーの値。

schemaID	文字列	スキーマレコードのSys_id。 スキーマを使用してプレーンテキストメッセージを Avro メッセージに変換したり、その逆を行ったりする場合に必要です。スキーマは、ストリームコネクトスキーマ [stream_connect_schema] テーブルに格納されます。詳細については、「でのスキーマ管理 ストリームコネクト」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

オブジェクトのプロパティ	説明
配達	Kafka プロデューサーの配信。*isSync*パラメーターに設定された値を反映します。 可能な値： • async - 非同期配信 • sync:同期配信 データタイプ：文字列
オフセット	Hermes Kafka のトピックのパーティション内のメッセージのオフセット。この値は、同期配信の場合にのみ返されます。 データタイプ：数値
パーティション	メッセージが保存されるトピックのパーティション。この値は、同期配信の場合にのみ返されます。 データタイプ：数値

Example: 非同期配信

この例では、sys_id f9d083f3ff610210ef7343d3653bf12e のスキーマを使用して、sys_id 75135aa2ff0311105cf343d0653bf155 で変更されたインシデント情報を Kafka トピックに送信する方法を示します。

```
var message = {
  'number': current.number.toString(),
  'short_description': current.short_description.toString(),
  'caller_id': current.caller_id.getDisplayValue(),
  'priority': current.priority.toString(),
  'state': current.state.toString()
};

var headers = {
    'origin': 'sn_business_rule'
};

var producer = new sn_ih_kafka.ProducerV2();
producer.send('75135aa2ff0311105cf343d0653bf155', gs.generateGUID(),
 JSON.stringify(message), false, headers, 'f9d083f3ff610210ef7343d3653bf12e');
```

Example: 同期配信

この例では、Kafka メッセージの戻り値を取得する方法を示します。

```
var message = "Defect fix";

var producer = new sn_ih_kafka.ProducerV2();

var response = producer.send('63820c0e1b492210dcff64e5604bcb93', gs.generateGUID(),
 JSON.stringify(message), true, null);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.log("Partition was "+response.partition);
gs.log("Offset was :"+response.offset);
gs.log("Delivery was :"+response.delivery);
```

出力:

```
*** Script: Partition was 1
*** Script: Offset was :258072
*** Script: Delivery was :sync
```

ProductInstance - スコープ、グローバル

ProductInstance API は、製品インスタンス識別子 (PID) を生成し、PID 構成データを取得し、モデル カテゴリが製品インスタンスであるかどうかを判断するためのメソッドを提供します。

この API は sn_cmdb 名前空間で実行され、category_manager または snc_internal ロールが必要です。モデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルのアクセス制御リスト (ACL) を持つユーザーにもアクセス権が付与されます。テーブル [sys_db_object] テーブルで ACL を表示できます。

PID は製品インスタンスの一意の識別子であり、資産、構成アイテム (CI)、およびインストールベースアイテム (IBI) をリンクして、一般的な製品表現間で更新を同期します。製品インスタンスは、特定のモデルカテゴリの資産に関連付けられています。

インストールベースアイテムにアクセスするには、カスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install_base) プラグインが必要です。

関連項目：

- モデルカテゴリ
- の製品インスタンス機能 ハードウェア資産管理
- インストールベースアイテムの作成

ProductInstance – generatePID(String className, String modelCategorySysId, Object jsonKeyValues)

製品インスタンスのハッシュ値を生成して返します。

このメソッドは、呼び出し元アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えることなく、何度でも呼び出すことができます。このメソッドは、データベース内のデータを変更せず、PID の計算に必要なデータをキャッシュします。

製品インスタンス識別子 (PID) は、製品インスタンスの一意の識別子であり、資産、CI、およびインストールベースアイテム (IBI) をリンクします。

PID は、製品インスタンス識別子構成 [product_instance_identifier_configuration] テーブルで定義されている次のアイテムに基づいて生成されます。

- PID 構成 (読み取り専用)
- 各構成にアサインされた注文

「の製品インスタンス機能 ハードウェア資産管理 」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
className	文字列	生成する PID のテーブル名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
モデルカテゴリ SysID	文字列	モデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルのモデルカテゴリのsys_id。詳細については、「モデルカテゴリ」を参照してください。
jsonKeyValue	オブジェクト	製品インスタンス識別子構成 [product_instance_identifier_configuration] テーブルで構成された PID パラメーターの JSON キーと値のペア。 キーと値のペアには、属性名とそれに対応する値が含まれています。これらの値は、PID に定義された構成プロパティによって異なります。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	PID の生成に使用される情報。 オブジェクトは、次の条件で空のproduct_instance_idプロパティ値を返します。 • PID に必要な PID 構成属性がありません。PID 構成は、製品インスタンス識別子構成 [product_instance_identifier_configuration] テーブルにあります。 • 指定されたクラスには、関連付けられた製品インスタンスがありません。 `{ "model_category_sysId": "String", "parameters": [Array], "product_instance_id": "String" }`
<Object>.model_category_sysId	モデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルの製品カテゴリのsys_id。 モデルカテゴリ階層を使用して PID が生成された場合、この値は入力値とは異なる場合があります。 データタイプ：文字列
<Object>。パラメーター	PID の生成に使用され、製品インスタンス識別子構成 [product_instance_identifier_configuration] テーブルで定義されているパラメーターのリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
<Object>.product_instance_id	資産、CI、またはインストールベースアイテムのproduct_instance_idフィールドの PID。 PID のハッシュ値をこのプロパティに設定して、次のいずれかのテーブルのオブジェクトの共通値を同期できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• 資産 [alm_asset] • 構成アイテム [cmdb_ci] • インストールベースアイテム [sn_install_base_item] インストールベースアイテムには、カスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install_base) プラグインが必要です。 データタイプ：文字列

次の例は、医療資産 [sn_ent_medical_asset] テーブルの資産の PID を作成する方法を示しています。このテーブルは、カスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install_base) プラグインに含まれています。

```
var output = sn_cmdb.ProductInstance.generatePID('sn_ent_medical_asset',
 '4b8aa89a77710110dd5fca22fe5a9984', { "serial_number" : "SN1001"});
gs.info(JSON.stringify(output,null,'\t'));
```

出力:

```
{
  "model_category_sysId": "4b8aa89a77710110dd5fca22fe5a9984",
  "product_instance_id": "tw8QgznsS4cP3b4U0+rSbnbIWxirYpeVSquk3g81K/8=",
  "parameters": [
    "serial_number"
  ]
}
```

ProductInstance – getPIDConfig(String className, String modelCategorySysId)

階層とクラス名に基づいて、モデルカテゴリに関連付けられた PID 構成を取得します。

このメソッドは、モデル カテゴリのすべての階層をスキャンし、最初に見つかったモデル カテゴリの PID 構成を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
className	文字列	生成する PID のテーブル名。
モデルカテゴリ SysID	文字列	モデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルのモデルカテゴリのsys_id。詳細については、「モデルカテゴリ」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたクラス名とモデルカテゴリに関連付けられた PID 構成を含む JSON オブジェクト。 { "model_category_sysId": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"configs": [Array] }
<Object>.model_category_sysid	モデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルの製品カテゴリの sys_id。 モデルカテゴリ階層を使用して PID が生成された場合、この値は入力値とは異なる場合があります。 データタイプ：文字列

<Object>.configs	指定されたモデルカテゴリに関連付けられている各構成のリスト。
	
	"configs": [
	{
	"configuration_order": Number,
	"parameters": [Array]
	}
	]
	
	データタイプ：アレイ

<Object>.configs.configuration_order	製品インスタンス識別子パラメーター [product_instance_identifier_parameters] テーブルで定義された構成の順序を返します。 データタイプ：数値

<Object>.configs.parameters	構成とその順序に関連付けられているすべてのパラメーターのリスト。
	
	"parameters": [
	{
	"parameter_class_attribute_name": "String",
	"parameter_class_name": "String",
	"parameter_name": "String",
	"parameter_order": Number
	}
	]
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ

<Object>.configs.parameters.parameter_class_attribute_name	製品インスタンス識別子パラメーター [product_instance_identifier_parameters] テーブルで定義されたパラメーターに関連付けられたパラメーター名。この文字列は、そのクラスに対応する列の名前を表します。 データタイプ：文字列
<Object>.configs.parameters.parameter_class_name	製品インスタンス識別子パラメーター [product_instance_identifier_parameters] テーブルで定義されたパラメーターに関連付けられたクラス名。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.configs.parameters.parameter_name	製品インスタンス識別子パラメーター [product_instance_identifier_parameters] テーブルで定義されているパラメーター名。 データタイプ：文字列
<Object>.configs.parameters.parameter_order	製品インスタンス識別子パラメーター [product_instance_identifier_parameters] テーブルで定義されたパラメーターの順序。 データタイプ：数値

次の例は、医療資産 [sn_ent_medical_asset] テーブルで指定されたモデルカテゴリの構成の詳細を取得する方法を示しています。このテーブルは、カスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install_base) プラグインに含まれています。

```
var config = sn_cmdb.ProductInstance.getPIDConfig('sn_ent_medical_asset',
 '4b8aa89a77710110dd5fca22fe5a9984');
gs.info(JSON.stringify(config,null,'\t'));
```

出力:

```
{
  "model_category_sysId": "4b8aa89a77710110dd5fca22fe5a9984",
  "configs": [
    {
      "parameters": [
        {
          "parameter_class_attribute_name": "serial_number",
          "parameter_class_name": "sn_ent_medical_asset",
          "parameter_name": "serial_number",
          "parameter_order": 1
        }
      ],
      "configuration_order": 100
    },
    {
      "parameters": [
        {
          "parameter_class_attribute_name": "parent",
          "parameter_class_name": "sn_ent_medical_asset",
          "parameter_name": "parent_asset",
          "parameter_order": 1
        },
        {
          "parameter_class_attribute_name": "model_component_id",
          "parameter_class_name": "sn_ent_medical_asset",
          "parameter_name": "model_component_id",
          "parameter_order": 2
        }
      ],
      "configuration_order": 200
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ]
}
```

ProductInstance – isProductInstance(文字列 modelCategorySysId)

指定されたモデルカテゴリが製品インスタンスかどうかを確認します。

次の両方の条件が満たされている場合、モデルカテゴリは製品インスタンスとして認定されます。

- モデルカテゴリのis_model_categoryフラグの値が true です。
- モデルカテゴリには、製品インスタンス識別子構成 [product_instance_identifier_configuration] テーブルで定義された有効な構成があります。

このメソッドは、 *generatePID()* メソッドを呼び出す前にビジネスルールで使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデルカテゴリ SysID	文字列	モデルカテゴリ [cmdb_model_category] テーブルのモデルカテゴリのsys_id。詳細については、「モデルカテゴリ」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定されたモデルカテゴリが製品インスタンスであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたモデルカテゴリは製品インスタンスです。 • false:指定されたモデルカテゴリは製品インスタンスではありません。

次の例は、指定されたモデルカテゴリが製品インスタンスであるかどうかを判断する方法を示しています。

```
var isProductInstance =
 sn_cmdb.ProductInstance.isProductInstance('4b8aa89a77710110dd5fca22fe5a9984');
gs.info(isProductInstance);
```

出力:

```
true
```

PSBScratchpadUtil - スコープ対象

PSBScratchpadUtil API は、プロバイダーが他の サービスブリッジ サービスの外部にある "追加" 情報をコンシューマーと共有できるようにするメソッドを提供します。

この情報は、名前と値のペアとしてスクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルに保存されます。共有情報は、プロバイダータスクまたはリモートタスクの 2 つのタイプのいずれかであるタスクに関連付ける必要があります。

関連付けられたタスクがアクティブな場合、更新されたスクラッチパッド情報はコンシューマーインスタンスに同期されます。タスクが非アクティブ化または削除された場合、スクラッチパッドの情報も指定された日数が経過すると削除されます。デフォルトでは 3 つです。このデフォルトは、sn_sb.scratchpad.autodelete.days プロパティで定義されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロバイダーとコンシューマーの両方が、スクラッチパッドテーブルに対して情報を追加、更新、および削除できます。コンシューマーは、 `CSBScratchpadUtil` API を使用してこの情報を更新します。

この API にアクセスするには、 サービスブリッジ for Providers アプリケーション (sn_sb_pro) をインストールする必要があります。この API は `sn_sb_pro` 名前空間で実行されます。

PSBScratchpadUtil - get(GlideRecord taskGR, 文字列 name)

指定されたスクラッチパッドプロパティの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	指定されたスクラッチパッドプロパティに関連付けられたアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_pro_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_pro_provider_task]
名前	文字列	値を取得するスクラッチパッドプロパティの名前。 テーブル:スクラッチパッド [sn_sb_scratchpad]

戻り値

タイプ	説明
文字列または null	要求されたスクラッチパッドプロパティの値。プロパティが見つからない場合は null。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_pro_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_pro.PSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
  gs.info(util.get(rtGR, "name1"));
}
```

出力:

```
"value1"
```

PSBScratchpadUtil - getAll(GlideRecord taskGR)

指定されたタスクに関連付けられているすべてのスクラッチパッドプロパティのプロパティ名と値 (名前と値のペア) を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	関連するスクラッチパッドプロパティが返されるアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_pro_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_pro_provider_task]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたタスクに含まれるすべてのプロパティ名と値。フォーム内: { 名前 1: 値 1, 名前 2: 値 2, ... }

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_pro_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_pro.PSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
  gs.info(JSON.stringify(util.getAll(rtGR)));
}
```

出力:

```
{ "name1": "value1" }
```

PSBScratchpadUtil - getNames(GlideRecord taskGR)

指定されたタスクレコードに関連付けられているすべてのスクラッチパッドプロパティの名前のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	関連付けられたすべてのスクラッチパッドプロパティの名前のリストを返すアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_pro_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_pro_provider_task]

戻り値

タイプ	説明
文字列アレイ	指定されたタスクレコードに関連付けられたスクラッチパッドプロパティの名前のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_pro_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_pro.PSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
  gs.info(JSON.stringify(util.getNames(rtGR)));
}
```

出力:

```
[ "name1" ]
```

PSBScratchpadUtil - populateClientScratchpadBR(GlideRecord taskGR)

指定されたリモートタスクまたはプロバイダータスクに関連付けられたスクラッチパッドプロパティをクライアントg_scratchpadに配置します。

このメソッドは、UI 表示ビジネスルールから呼び出すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	関連するスクラッチパッドエントリをクライアント g_scratchpadに配置する必要があるアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクの GlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_pro_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_pro_provider_task]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
new sn_sb_pro.PSBScratchpadUtil().populateClientScratchpadBR(current);
```

PSBScratchpadUtil - remove(GlideRecord taskGR, 文字列名)

指定されたスクラッチパッドプロパティをスクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルから削除します。

注: 削除は他の ServiceNow インスタンスと同期されません。スクラッチパッドのプロパティは、関連付けられたタスクレコードが非アクティブ化または削除されてから、指定された日数が経過すると自動的に削除されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	指定されたスクラッチパッドプロパティに関連付けられたアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクのGlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_pro_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_pro_provider_task]
名前	文字列	スクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルから削除するスクラッチパッドプロパティの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_pro_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_pro.PSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value1");
  util.remove(rtGR, “name1”);
  gs.info(util.get(rtGR, "name1"));
}
```

出力：

```
undefined
```

PSBScratchpadUtil - update(GlideRecord taskGR, 文字列名, 文字列値, ブール client_side_accessible)

スクラッチパッド [sn_sb_scratchpad] テーブルのプロパティを挿入するか、プロパティの値を更新します。

注: 1 回の呼び出しで更新できるプロパティの最大数は 50 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
taskGR	GlideRecord	指定されたスクラッチパッドプロパティに関連付けられたアクティブなリモートタスクまたはプロバイダータスクのGlideRecord。 テーブル:リモートタスク [sn_sb_pro_remote_task] とプロバイダータスク [sn_sb_pro_provider_task]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
名前	文字列	新規または既存のスクラッチパッドプロパティの名前。この名前は、すべてのスクラッチパッドプロパティで一意である必要があります。
値	文字列	スクラッチパッドプロパティの値。 最大:4,000 文字。
client_side_accessible	ブール	オプション。表示ビジネスルールから *populateClientScratchpadBR* が呼び出されたときに、このプロパティをクライアント側の*g_scratchpad*で使用できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:プロパティを使用できます。 • false:プロパティは利用できません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var rtGR = new GlideRecord("sn_sb_pro_remote_task");
rtGR.setLimit(1);
rtGR.query();
rtGR.next()
if (rtGR.isValidRecord()) {
  var util = new sn_sb_pro.PSBScratchpadUtil();
  util.update(rtGR, "name1", "value2");
  gs.info(util.get(rtGR, "name1"));
}
```

出力:

```
"value2"
```

キュー - グローバル

キュー API (高度な作業アサイン) は、ドキュメントをキューにルーティングするメソッドを提供します。

この API は sn_awa 名前空間内で提供されます。

以下が必要です。

- 高度な作業アサインプラグイン (com.glide.awa)
- ロール：awa_integration_user または admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Queue - get(文字列 **queue_id)**

sys_id でキューレコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
queue_id	文字列	awa_queue テーブルから取得されたキューレコードの sys_id を表します

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	キューレコードが存在する場合は true、存在しない場合は false。

```
var queue = sn_awa.Queue.get("<queue_id>");
var workItem = queue.route({
    document_sys_id: "<sys_id>",
    document_table: "<table>"
});
```

Queue – route(オブジェクト **options)**

アクティブな作業アイテムをキューオブジェクトにルーティングします。

指定されたドキュメントに対して作業アイテムが存在しない場合は、このメソッドが作業アイテムを作成し、そのフィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	作業アイテムに関連付けられた次のドキュメントの sys_id とテーブルが含まれます。 • document_sys_id: "<sys_id>" • document_table: "<table>" 例：インタラクション

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	成功した場合は true、失敗した場合はエラーメッセージ。

```
var queue = sn_awa.Queue.get("<queue_id>");
var workItem = queue.route({
    document_sys_id: "<sys_id>",
    document_table: "<table>"
});
```

キュー :スコープ対象

Queue API には、コネクトサポートチャットキューを取得したり、チャットキューに参加したりするためのメソッドが用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを実行するには、sn_connect 名前空間識別子を使用します。キュー API にアクセスするには、Connect Scriptable API プラグイン (ID:com.glide.connect.scriptable) を有効にする必要があります。

Scoped Queue - get(文字列 **sysID)**

指定されたチャットキューを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
SysID	文字列	チャットキュー [chat_queue] テーブルから取得されたキューの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	会話キューオブジェクトを返します。

```
var queue = sn_connect.Queue.get("ab73be7dc09a4300964f336ee6b74361");
```

Scoped Queue - join(文字列 **question)**

現在のユーザーを既存の コネクトサポート チャットキューに追加し、指定された質問を投稿します。

このメソッドを呼び出す前に、Scoped Queue - get(文字列 sysID) メソッドを呼び出して、現在のユーザーを添付するチャットキューを取得する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
質問	文字列	チャットキューに追加する質問。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	チャットキューエントリ [chat_queue_entry] テーブルのレコード (GlideRecord オブジェクト)。

```
var queue = sn_connect.Queue.get("ab73be7dc09a4300964f336ee6b74361");
queue.join("How do I access my email?");
```

クイック範囲 - グローバル

QuickRanges スクリプトインクルードは、従来のクラスレスドメイン間範囲 (CIDR) ネットワーク表記、ハイフンでつながれた範囲エントリ、または個々の IP アドレスを使用して、カンマ区切りの便利な入力フィールドから IP ネットワーク、範囲、およびアドレスエントリを生成するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、任意のサーバー側ディスカバリースクリプトで使用できます。

QuickRanges - createItem(文字列 **table,** 文字列 **id,** 文字列 **type)**

新しい検出範囲アイテムを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	アイテムが作成されるテーブル。
id	文字列	新しいアイテムに使用する識別子。
type	文字列	生成するエントリーのタイプ (IP アドレス、IP ネットワーク、または IP 範囲)。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	作成されたエントリー

QuickRanges - onMakeRanges()

エントリーを生成する際に使用する IP ネットワーク、範囲、およびアドレス情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

RecordToHTML :グローバル

`RecordToHTML` スクリプトインクルードは、レコードを HTML に変換するユーティリティクラスです。

このスクリプトインクルードは、サーバーサイドスクリプトで使用できます。

RecordToHTML - RecordToHTML(文字列 **table,** 文字列 **sys_id,** 文字列 **pattern,** ブーリアン **link)**

`RecordToHTML` クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	レコードのテーブル名。
sys_id	文字列	レコードの Sys_id。
pattern	文字列	生成する文字列のパターン。パターンに ${} テンプレートリテラルを含めて、既存のフィールド値の内容を提供できます。たとえば、パターン「${number}」は、選択したレコードの番号を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
リンク	ブール	結果を HTML リンクとして生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:レコード情報は HTML タグ内のリンクとして生成されます。 • false:レコード情報はテキストとして生成されます。 デフォルト値：False

次の例は、HTML リンクでフォーマットされたインシデントレコード情報を生成する方法を示しています。

```
var r2html = new RecordToHTML("incident", "e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5",
"incident: ${number}-${short_description}");
gs.print(r2html.toString());
```

出力:

```
<a href="incident.do?sys_id=e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5"><u>incident:
 INC0000005-CPU load high for over 10 minutes</u></a>
```

RecordToHTML - setValue(文字列 fieldName, 文字列 value)

指定されたフィールドを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	変更するフィールドの名前。
value	文字列	フィールドを設定する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ユーザー名を文字列として含む、フォーマットされたインシデントレコード情報を生成する方法を示しています。

```
var r2html = new RecordToHTML("incident","e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5",
 "incident: ${number}-${short_description} (${user})", true);
r2html.setValue("user", gs.getUserName());
gs.print(r2html.toString());
```

出力:

```
incident: INC0000005-CPU load high for over 10 minutes (admin)
```

RecordToHTML - toString()

RecordToHTML オブジェクトを文字列に変換します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*RecordToHTML()* コンストラクターを使用したパターンセットのレコードの HTML 出力。

次の例は、 *RecordToHTML* オブジェクトを文字列に変換して結果を表示する方法を示しています。

```
var r2html = new RecordToHTML("incident","e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5",
                    "incident: ${number}-${short_description}", true);
gs.print(r2html.toString());
```

出力:

```
<a href="incident.do?sys_id=e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5"><u>incident:
 INC0000005-CPU load high for over 10 minutes</u></a>
```

RegressionSolution - グローバル

RegressionSolution API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

ソリューションのセットアップからトレーニングまでのフローは次のとおりです。

1. *DatasetDefinition* API を使用してデータセットを作成します。
2. オプション。*Encoder* API を使用してエンコーダーを構築します。
3. コンストラクターを使用して、回帰ソリューションオブジェクトを作成します。
4. *RegressionSolutionStore - add()* メソッドを使用して、ソリューションオブジェクトを回帰ソリューションストアに追加します。
5. *submitTrainingJob()* メソッドを使用してソリューションをトレーニングします。これにより、*RegressionSolutionVersion* API を使用して管理できるオブジェクトのバージョンが作成されます。
6. *RegressionSolutionVersion – predict()* メソッドを使用して予測を取得します。

> **注:** この API は、Vancouver パッチ 7 ホットフィックス 2b および Washington DC パッチ 7 リリースより前の完全な権限で実行されます。それ以降のリリースでは、ACL を使用してアクセス権を付与します。詳細については、「 クエリー ACL 」を参照してください。

使用上のガイドラインについては、「 ML API の使用 」を参照してください。

RegressionSolution - RegressionSolution(オブジェクト **config)**

回帰ソリューションを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	の構成プロパティを含む JavaScript オブジェクト ソリューション。 `{ "algorithmConfig": {Object}, "dataset": {Object}, "domainName": "String", "encoder": {Object}, "inputFieldNames": [Array], "label": "String", "minRowCount": "String", "predictedFieldName": "String", "predictedInterval": [Array], "processingLanguage": "String", "stopwords": [Array], "trainingFrequency": "String" }`
config.dataset	オブジェクト	*DatasetDefinition* 名。
config.domainName	文字列	オプション。このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 デフォルト：現在のドメイン。例："global"。
config.encoder	オブジェクト	オプション。このソリューションに割り当てるトレーニング済みのエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。
config.inputFieldNames	アレイ	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。
config.label	文字列	予測タスクを識別します。
config.minRowCount	文字列	オプション。トレーニング用のデータセットに必要なレコードの最小数。 デフォルト：10000
config.predictedFieldName	文字列	*predictedInterval* を設定する場合を除き、必須です。 予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。
config.predictedInterval	アレイ	*predictedFieldName* を設定する場合を除き、必須です。ソリューションの信頼性を高めるための一連のフィールドを設定します。2 つの数値でない日付フィールドの提供をサポートしています。例：'predictedInterval': ['sys_updated_on', 'sys_created_on']
config.processingLanguage	文字列	オプション。2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：「en」
config.stopwords	アレイ	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップ ワード リストを作成する 」を参照してください。 デフォルト：英語のストップワード
config.trainingFrequency	文字列	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once

次の例は、オブジェクトを作成して RegressionSolution ストア。

```
var myNewData = new sn_ml.DatasetDefinition(
 {
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
   'fieldDetails' : [
     {
       'name' : 'category',
       'type' : 'nominal'
     },
     {
       'name' : 'short_description',
       'type' : 'text'
     }],
   'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
 });

var mySimSolution = new sn_ml.SimilaritySolution({
 'label': "my solution definition",
 'dataset' : myNewData,
 'predictedFieldName' : 'category',
 'inputFieldNames': ['short_description']
});

var mySimilarityName = sn_ml.SimilaritySolutionStore.add(mySimSolution);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、*predictedInterval* プロパティを使用してトレーニングするオブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
'tableName' : 'incident',
'fieldNames' : ['short_description', 'sys_updated_on','sys_created_on'],
'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var mySolution = new sn_ml.RegressionSolution({
'label': 'reg assinGroup',
'dataset' : myIncidentData,
'predictedInterval': ['sys_updated_on', 'sys_created_on'],
'inputFieldNames': ['short_description']
});

var my_unique_name = sn_ml.RegressionSolutionStore.add(mySolution)
```

RegressionSolution - cancelTrainingJob()

トレーニングのために送信されたソリューションオブジェクトのジョブをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var mySolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_sn_global_global_regression');

mySolution.cancelTrainingJob();
```

RegressionSolution - getActiveVersion()

RegressionSolutionVersionアクティブな `オブジェクト`。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクティブな *RegressionSolutionVersion* オブジェクト。

次の例は、 *RegressionSolution* ストアからアクティブなバージョンを取得し、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_regression');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

RegressionSolution - getAllVersions()

RegressionSolution オブジェクト のすべてのバージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ソリューションオブジェクトの既存のバージョン。関連項目 *RegressionSolutionVersion* API。

次の例は、すべての *RegressionSolution* バージョンオブジェクトを取得し、それらに対して *getVersionNumber()* および *getStatus()* ソリューションバージョンメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_regression');

var mlSolutionVersions = mlSolution.getAllVersions();

for (i = 0; i < mlSolutionVersions.length; i++) {
gs.print("Version " + mlSolutionVersions[i].getVersionNumber() + " Status: " +
 mlSolutionVersions[i].getStatus() +"\n");
};
```

出力：

```
Version 3 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 2 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 1 Status: {"state":"solution_cancelled","percentComplete":"0","hasJobEnded":"true"}
```

RegressionSolution - getLatestVersion()

ソリューション の最新バージョンを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`RegressionSolutionVersion` の最新バージョンに対応するオブジェクト と `RegressionSolution()` です。

次の例は、ソリューションの最新バージョンを取得して、トレーニングのステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_regression');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getLatestVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

RegressionSolution - getName()

ストアの操作に使用するオブジェクトの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ソリューションオブジェクトの名前。

次の例は、 `RegressionSolution` データセット情報を更新し、オブジェクトの名前を出力

```
// Update solution
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
   'tableName' : 'incident',
   'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
   'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var eligibleFields = JSON.parse(myIncidentData.getEligibleFields('regression'));

var myRegression = new sn_ml.RegressionSolution({
   'label': "my regression solution",
   'dataset' : myIncidentData,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  'inputFieldNames': eligibleFields['eligibleInputFieldNames'],
  'predictedFieldName': 'category'
});

// update solution
sn_ml.RegressionSolutionStore.update('ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_4',
 myRegression);

// print solution name
gs.print('Solution Name: '+myRegression.getName());
```

出力：

```
Solution Name: ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_4
```

RegressionSolution - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	*RegressionSolutionStore* のデータセットのコンテンツと *RegressionSolution()* オブジェクトの詳細。
	{
	"datasetProperties": {Object},
	"domainName": "String",
	"encoder": {Object},
	"inputFieldNames": [Array],
	"label": "String",
	"name": "String",
	"predictedFieldName": "String",
	"predictedInterval": [Array],
	"processingLanguage": "String",
	"scope": "String",
	"stopwords": [Array],
	"trainingFrequency": "String"
	}

<Object>.datasetProperties	ソリューションに関連付けられた *DatasetDefinition()*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	オブジェクトのプロパティを一覧表示します。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }` データタイプ：オブジェクト
<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.encoder	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ：オブジェクト。
<Object>.inputFieldNames	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。 データタイプ：文字列。
<Object>.label	予測タスクを識別します。 `{ "label": "my first prediction" }` データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedInterval	予測の信頼性レベルを指定する値の範囲。 データタイプ：アレイ
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「カスタム ストップワード リストを作成する」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。

次の例では、ストア内のソリューションオブジェクトのプロパティを取得します。

```
var mySolution =
 sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_sn_global_global_regression_solution');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mySolution.getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
*** Script: {
  "datasetProperties": {
    "tableName": "cloudinfratext",
    "fieldNames": [
      "short_description",
      "sourcedc",
      "targetdc",
      "dbsize",
      "duration"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ]
  },
  "domainName": "global",
  "encoderProperties": {
    "datasetsProperties": [],
    "name": "wc_regression"
  },
  "inputFieldNames": [
    "short_description",
    "sourcedc",
    "targetdc",
    "dbsize"
  ],
  "label": "Regression Test for DB Restore",
  "name": "ml_x_snc_global_global_regression",
  "predictedFieldName": "duration",
  "processingLanguage": "en",
  "scope": "global",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
  "trainingFrequency": "every_30_days"
}
```

RegressionSolution - getVersion(文字列 **version)**

指定されたバージョン番号を使用します。ソリューションを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	ソリューションの既存のバージョン番号。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*`RegressionSolutionVersion`* API メソッドを呼び出すことができる *`RegressionSolution()`* オブジェクトの指定されたバージョン。

次の例は、バージョン番号別にソリューションのトレーニングステータスを取得する方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_regression');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getVersion('1').getStatus()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RegressionSolution - setActiveVersion(文字列 version)

ストア内の指定されたバージョンのソリューションをアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	アクティブ化する `RegressionSolution()` オブジェクトバージョンの名前。 このバージョンをアクティブ化すると、他のバージョンが非アクティブになります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションバージョンを有効にする方法を示しています。

```
sn_ml.RegressionSolution.setActiveVersion("ml_incident_categorization");
```

RegressionSolution - submitTrainingJob()

トレーニングジョブを送信します。

注: このメソッドを実行する前に、まず `RegressionSolutionStore - add()` メソッドを使用してストアにソリューションを追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`RegressionSolutionVersion` に対応するオブジェクト `RegressionSolution` トレーニング対象

次の例は、データセットを作成してソリューションに適用し、ソリューション をストアに追加して、トレーニングジョブを送信する方法を示しています。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create a solution
var mySolution = new sn_ml.RegressionSolution({
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 'label': "my solution definition",
 'dataset' : myData,
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.RegressionSolutionStore.add(mySolution);

// Train the solution - this is a long running job
var myRegressionVersion = mySolution.submitTrainingJob();
```

RegressionSolutionStore - グローバル

ソリューション の保存と取得を可能にします 。

`RegressionSolutionStore` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

RegressionSolutionStore - add(オブジェクト mlSolution)

新しいソリューション オブジェクトをストアに追加し、一意の名前を返します。

> **注:** ラベル値は一意である必要はありません。たとえば、このメソッドを同じラベルで 10 回実行すると、異なる一意の名前が付けられた 10 個のオブジェクトがストアに追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
mlSolution	RegressionSolution	ストアに追加する RegressionSolution()

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムによって生成されたソリューション名。

次の例は、ストアにソリューションを追加する方法を示しています ソリューション ソリューション`RegressionSolution - SubmitTrainingJob()` を使用して、ソリューションをストアに追加してからトレーニングします。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create an solution
var mySolution = new sn_ml.RegressionSolution({

 'label': "my solution definition",
 'dataset' : myData,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.RegressionSolutionStore.add(mySolution);
```

RegressionSolutionStore - deleteObject(文字列 **name)**

指定されたソリューションオブジェクトをストアから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*`RegressionSolution()`* 削除するオブジェクト。 の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアからソリューションを削除する方法を示しています。

```
sn_ml.RegressionSolutionStore.deleteObject("ml_sn_global_global_solution");
```

RegressionSolutionStore - get(文字列 **name)**

ソリューションオブジェクトをストアから取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ストア内のソリューションの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*`RegressionSolution`* 表されていますオブジェクトが存在しない場合はエラーを返します。

および ClassificationSolutionVersion - getStatus() メソッドを使用して次の例は、*`get()`* メソッドを使用してストアからソリューションオブジェクトを取得し、 RegressionSolution - getActiveVersion()。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

RegressionSolutionStore - getAllNames(オブジェクト **options)**

ストア内のすべてのソリューション定義レコードの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	指定されたプロパティ内の結果を制限するオプション。 `{ "label": "String", "domainName": "String", "scope": "String" };`
options.label	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのラベル。
options.domainName	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのドメインの名前。参照先 ドメインセパレーションと 予測インテリジェンス .
options.scope	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトの アプリケーションスコープ の名前。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストア内の文字列表現ソリューションオブジェクトの名前のリスト。

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドがストア内のすべての名前のリストを返します。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(sn_ml.RegressionSolutionStore.getAllNames()), null, 2));
```

出力:

```
[
 "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_3",
 "ml_incident_assignment",
 "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition",
 "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_2",
 "ml_sn_global_global_incident_service"
]
```

次の例では、*`getAllNames()`* メソッドは *`options`* パラメーターに設定された値に関連付けられている名前のみを返します。

```
var options = {
 'label' : 'my solution definition',
 'domainName' : 'global',
 'scope' : 'global'
};
var solNames = sn_ml.RegressionSolutionStore.getAllNames(options);
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(solNames), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition"
]
```

RegressionSolutionStore - update(文字列 name, オブジェクト mlSolution)

ストア内の既存のオブジェクトをパラメーターとして渡されたオブジェクトに置き換えます。指定されたオブジェクト名は空であるか、一致している必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新するソリューションの名前。
mlSolution	*RegressionSolut*	更新するオブジェクトプロパティ。RegressionSolution()

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションオブジェクトを更新する方法を示しています。

```
var solutionUpdate = new sn_ml.RegressionSolution({
  'label': 'my solution definition',
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

sn_ml.RegressionSolutionStore.update('ml_sn_global_global_incident_service', solutionUpdate);
```

RegressionSolutionVersion - グローバル

RegressionSolutionVersion API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

RegressionSolution ストアの RegressionSolution API オブジェクトに基づくソリューションバージョンを操作する場合は、この API を使用します。

ソリューション定義をトレーニングするたびに、ソリューションのバージョンが作成されます。ほとんどのバージョンは、スケジュール設定済みのソリューショントレーニング中に作成されます。

この API のメソッドは、次の *ClassificationSolution* メソッドを使用してアクセスできます。

- *getActiveVersion()*
- *getAllVersions()*
- *getLatestVersion()*
- *getVersion()*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RegressionSolutionVersion - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します バージョン番号。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データセットのコンテンツと RegressionSolution のバージョンの詳細。結果はオブジェクトプロパティのセットアップによって異なります。 `{ "datasetProperties": {Object}, "domainName": "String", "encoder": {Object}, "inputFieldNames": [Array], "isActive": Boolean, "label": "String", "name": "String", "predictedFieldName": "String", "predictedInterval": [Array], "processingLanguage": "String", "scope": "String", "stopwords": [Array], "versionNumber": "Number" }`
<Object>.datasetProperties	ソリューションに関連付けられた *DatasetDefinition()* オブジェクトのプロパティを一覧表示します。 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }`
<Object>.datasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。 例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	}] データタイプ：アレイ。
<Object>.datasetProperties.fieldNames	このデータセットを説明する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.mlDetails.type	機械学習の詳細のタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.datasetProperties.mlDetails.encodedQuery	標準の GlideRecord 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.encoder	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ：オブジェクト。
<Object>.inputFieldNames	文字列としての入力フィールド名のリスト。モデルは、次のフィールドを使用して予測を行います。 データタイプ：文字列。
<Object>.isActive	このバージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バージョンはアクティブです。 • false：バージョンはアクティブではありません。 データタイプ：文字列

<Object>.label	予測タスクを識別します。
	{
	"label": "my first prediction"
	}
	
	データタイプ：文字列。

<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.predictedField	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedInterval	予測の信頼性レベルを指定する値の範囲。 データタイプ：アレイ
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は `global` のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*`language`* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワードリストを作成する 」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.versionNumber	一意のバージョン番号 *`RegressionSolution`* オブジェクト。

次の例では、ストア内のアクティブなオブジェクトバージョンのプロパティを取得します。

```
// Get properties
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
{
  "datasetProperties": {
    "encodedQuery": "",
    "fieldNames": [
      "short_description",
      "sourcedc",
      "targetdc",
      "dbsize",
      "duration"
    ],
    "tableName": "cloudinfratext"
  },
  "domainName": "global",
  "encoderProperties": {
    "datasetsProperties": [],
    "name": "wc_regression"
  },
  "inputFieldNames": [
    "short_description",
    "sourcedc",
    "targetdc",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "dbsize"
  ],
  "isActive": "true",
  "label": "Regression Test for DB Restore",
  "name": "ml_x_snc_global_global_regression",
  "predictedFieldName": "duration",
  "processingLanguage": "en",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
  "versionNumber": "1"
}
```

RegressionSolutionVersion - getStatus(ブーリアン **includeDetails)**

トレーニング完了ステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDetails	ブーリアン	ステータス *details* を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：追加の詳細を返します。 • false:追加の詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	RegressionSolution オブジェクト のトレーニングステータス情報を含む JavaScript オブジェクト。 `{ "state": "String", "percentComplete": "Number as a String", "hasJobEnded": "Boolean value as a String", "details": {Object} }`
<Object>.state	トレーニング完了ステータス。トレーニングジョブがターミナルステータスに達した場合、ジョブはそのステータスを終了しません。ステータスがターミナルの場合、*hasJobEnded* プロパティは true に設定されます。 可能な値： • fetching_files_for_training • preparing_data • 再試行 • solution_cancelled (terminal) • solution_complete (terminal)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• solution_error (terminal) • solution_incomplete • training_request_received • training_request_timed_out (terminal) • training_solution • Uploading_solution • waiting_for_training データタイプ：文字列
<Object>.hasJobEnded	トレーニングが完了したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：トレーニングは完了しました。 • false：トレーニングは完了していません。 データタイプ：文字列としてのブール値
<Object>.percentComplete	トレーニング完了率。完了率が 100 未満の場合、ジョブはターミナルステータスである可能性があります。たとえば、トレーニングがタイムアウトした場合などです。 データタイプ：文字列としての数値 範囲:0 ～ 100
<Object>.details	追加のトレーニングの詳細のリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

次の例は、トレーニングが完了して成功した結果を示しています。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(true), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true",
 "details":{"stepLabel":"Solution Complete"} // This information is only returned if
 getStatus(true);
}
```

次の例は、トレーニングが完了して失敗した結果を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Get status
var solutionName = 'ml_x_snc_global_global_regression_solution';
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get(solutionName);
var trainingStatus = mlSolution.getLatestVersion().getStatus();

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_error",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

ClassificationSolutionVersion - getVersionNumber()

ソリューションオブジェクトのバージョン番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	バージョン番号。

次の例は、バージョン番号を取得する方法を示しています。

```
// Get version number
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print("Version number:
 "+JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getVersionNumber()), null, 2));
```

出力：

```
Version number: 1
```

RegressionSolutionVersion - predict(オブジェクト input, オブジェクト options)

予測の入力データを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	オブジェクト	*GlideRecord* または、キーと値のペアとしてフィールド名と値を含む JSON オブジェクトのアレイ。
オプション	オブジェクト	予測結果をフィルタリングするためのオプションの値。 `{ "apply_threshold": Boolean,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"top_n": Number }
options.apply_threshold	ブール	ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：信頼性がしきい値より大きい結果を返します。 • false：すべての結果を返します。 デフォルト：true
options.top_n	番号	指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	sys_id または record_number でソートされた予測結果を含む JSON オブジェクト。
	{
	<identifier>: [Array]
	}

<Object>.<識別子>	各予測結果の詳細を含むオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<identifier>: [
	{
	"confidence": Number,
	"predictedSysId": "String",
	"predictedValue": "String",
	"threshold": Number
	}
	]

<Object>.<識別子>.<object>.confidence	予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 データタイプ：数値
<Object>.<識別子>.<object>.predictedSysId	予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。 データタイプ：文字列
<Object>.<識別子>.<object>.predictedValue	予測結果を表す値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.<識別子>.<object>.threshold	予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。 データタイプ：数値

次の例は、*predict()* メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、sys_id 別の GlideRecord を入力として受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_incident_categorization');

// single GlideRecord input
var input = new GlideRecord("incident");
input.get("<sys_id>");

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.getVersion(1).predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

```
{
      "<sys_id/now_GR>": [
   {
    "confidence": 62.10782320780268,
    "threshold": 20.36,
    "predictedValue": "Clone Issues",
    "predictedSysId": ""
   },
   {
    "confidence": 6.945237375770391,
    "threshold": 16.63,
    "predictedValue": "Instance Administration",
    "predictedSysId": ""
   },
   {
    "confidence": 5.321061076300759,
    "threshold": 23.7,
    "predictedValue": "Administration",
    "predictedSysId": ""
   }
  ]
}
```

次の例は、*predict()* メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、 キーと値のペアを入力のフィールド名のアレイとして受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.RegressionSolutionStore.get('ml_incident_categorization');
// key-value pairs input
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var input = [{"short_description":"my email is not working"}, {short_description:"need help with
 password"}];
// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;
var results = mlSolution.predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

```
{
 "1": [
  {
   "confidence": 37.5023032262591,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 24.439964862166583,
   "threshold": 23.7,
   "predictedValue": "Administration",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 11.736320486031047,
   "threshold": 100,
   "predictedValue": "Security",
   "predictedSysId": ""
  }
 ],
 "2": [
  {
   "confidence": 99,
   "threshold": 17.77,
   "predictedValue": "Email",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 3.182137005157543,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 2.8773826570713514,
   "threshold": -1,
   "predictedValue": "Email (I/f)",
   "predictedSysId": ""
  }
 ]
}
```

自動翻訳

RemedialActionEngine - スコープ指定

`RemedialActionEngine` API は、修復アクションを操作するためのメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API は修復アクションフレームワークの一部であり、次のアクションを実行するために使用できます。

- 修復アクションを開始します。
- 修復アクションの実行をトリガーします。
- ログインユーザーの修復アクション実行権限を確認します。
- ターゲットレコードに対する修復アクションの適用性を確認します。
- ターゲットアクションの現在の実行ステータスと出力ペイロードを取得します。

この API は、修復アクションフレームワーク (com.snc.sn_reacf) ストアアプリケーションを必要とし、 sn_reacf 名前空間内で提供されます。

RemedialActionEngine - beginRemediation (文字列 remedialAction、文字列 parentTable、文字列 parentRecord、オブジェクト actionParams、文字列 targetRecord、文字列 **originRecord)**

ターゲットレコードに対する親レコードからの修復アクションを開始します。このメソッドは、新しい修復アクション実行レコードを「準備完了」ステータスで作成します。

注: 要求パラメーターを定義するときは、次の点に注意してください。

- パラメータータイプがオブジェクトまたはアレイの場合は、各プロパティとそのタイプを定義します。
- パラメータータイプが GlideRecord の場合は、関連するテーブルを要求に指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialAction	文字列または GlideRecord	femedial action [sn_reacf_remedial_action] テーブルの Sys_id、internal_name、または GlideRecord。
parentTable	文字列	親レコードのテーブル名。
parentRecord	文字列	親レコードの sys_id。
actionParams	オブジェクト	オプション。修復アクションパラメーターの名前と値のマップ。 `{ “<parameter name>”: <parameter value> }` **注:** パラメーター値は、修復アクションパラメーター [sn_reacf_remedial_action_parameter] テーブルで定義されたタイプである必要があります。
targetRecord	文字列または GlideRecord	オプション。構成されたターゲットテーブルの Sys_id または GlideRecord。
originRecord	文字列または GlideRecord	オプション。修復アクション作成元 [sn_reacf_remedial_action_origin] テーブルの Sys_id または GlideRecord。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	<pre>{
	"statusCode": "String",
	"actionExecutionRequestId": "String",
	"parentRecord": "String",
	"parentTable": "String"
	}</pre>

<Object>.statusCode	修復アクション実行要求のステータスコード (成功、duplicate_request、失敗)
<Object>.actionExecutionRequestId	新しい修復アクション実行レコードまたは重複する同時修復アクション実行レコードのSys_id
<Object>.parentRecord	重複する同時実行修復アクション実行レコードの親レコードのSys_id。
<Object>.parentTable	重複する同時実行修復アクション実行レコードの親レコードのテーブル名。

次の例は、修復アクションを開始する方法を示しています。ここで、修復アクションは CI アクションを内部的に使用して CI 上のプロセスを強制終了します。

```
var remedialAction = "9ef9924c436521101a24ff53e9b8f2d2" //sys_id of the Action
var parentTable = "incident"; //table name of the Parent record
var parentRecord = "62733787871e25105763ec6d0ebb3579" //sys_id of the Parent record
var actionParams = {
    process_id: "322113"
}
var targetRecord = "af57a3418775e5105763ec6d0ebb356d"; //sys_id of the Target record
var originRecord = "26e78022c3d525104f1a722e3f40dd99"; //sys_id of the Origin record

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var response = remedialActionEngine.beginRemediation(remedialAction, parentTable,
 parentRecord, actionParams, targetRecord, originRecord);

gs.info(JSON.stringify(response));
```

出力オブジェクト:

```
Case 1 :successful :
{
  ‘statusCode’: ‘successful’,
  ‘actionExecutionRequestId: ‘979b6060a5954300964fa3aa92874155’

}

Case 2 :Duplicate :
{
  ‘statusCode’: ‘duplicate_request,
  ‘actionExecutionRequestId’: ‘552c48888c033300964f4932b03eb092’,
  ‘parentRecord’ : ‘1a14620f973be110539e35d11153afc8’,
  ‘parentTable’: ‘incident’

}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Case 3 : Failed
{
  'statusCode': 'failed,
}
```

RemedialActionEngine:canCancel(String remedialActionExecution)

このメソッドは、現在のユーザーが指定された修復アクションの実行をキャンセルできるかどうかを確認します。

注: 要求パラメーターを定義するときは、次の点に注意してください。

- パラメータータイプがオブジェクトまたはアレイの場合は、各プロパティとそのタイプを定義します。
- パラメータータイプが GlideRecord の場合は、関連するテーブルを要求に指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialActionExecution	文字列または GlideRecord	修復アクション実行 [sn_reacf_remedial_action_execution] テーブルのSys_idまたは GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
ブール	修復アクション実行要求をキャンセルできるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された修復アクション実行要求をキャンセルできます。 • false:指定された修復アクション実行要求をキャンセルできません。

次の例は、現在のユーザーが現在のステータスで修復アクションの実行をキャンセルできるかどうかを検証する方法を示しています。

```
var remedialActionExecutionId = "9ef9924c436521101a24ff53e9b8f2d2" //sys_id of
 sn_reacf_remedia_action_execution record

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var canCancel = remedialActionEngine.canCancel(remedialActionExecutionId)

gs.info("canCancel: " + canCancel);
```

出力:

```
canCancel: true
```

RemedialActionEngine:cancelExecution(String remedialActionExecution)

修復アクション実行要求をキャンセルし、実行レコードを「キャンセル済み」ステータスに更新して、成功した場合は true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 要求パラメーターを定義するときは、次の点に注意してください。

- パラメータータイプがオブジェクトまたはアレイの場合は、各プロパティとそのタイプを定義します。
- パラメータータイプが GlideRecord の場合は、関連するテーブルを要求に指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialActionExecutionId	文字列または GlideRecord	修復アクション実行 [sn_reacf_remedial_action_execution] テーブルのSys_idまたは GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
ブール	修復アクション実行要求をキャンセルできるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された修復アクション実行要求が正常にキャンセルされました。true のステータスは、実行レコードを「キャンセル済み」ステータスに更新します。 • false:指定された修復アクション実行要求は正常にキャンセルされませんでした。

次の例は、現在のステータスから修復アクションの実行をキャンセルする方法を示しています。

```
var remedialActionExecutionId = "9ef9924c436521101a24ff53e9b8f2d2" //sys_id of
 sn_reacf_remedia_action_execution record

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var cancelExecution = remedialActionEngine.cancelExecution(remedialActionExecutionId)

gs.info('cancelExecution: ' + cancelExecution);
```

出力:

```
cancelExecution : true
```

RemedialActionEngine:executeRemedialAction (文字列 remedialActionExecution)

開始され、現在 [準備完了] ステータスになっている修復アクションの実行をトリガーします。このメソッドは、ターゲットアクション (CI アクションなど) を開始し、修復アクションの実行ステータスを [対応中] に移行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialActionExecutionId	文字列または GlideRecord	修復アクション実行 [sn_reacf_remedial_action_execution] テーブルのSys_idまたは GlideRecord。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	オブジェクトには、修復アクション実行のaction_execution_tableとaction_execution_idが含まれています。
	{
	“action_execution_table”: “String”,
	“action_execution_id”: “Sys_id”
	}

次の例は、修復アクションを実行する方法を示しています。

```
var remedialActionExecution = "8ed58be387d2a5100295ebd73cbb35a3"; //Sys_id of the
 Remedial Action Execution record

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var response = remedialActionEngine.executeRemedialAction(remedialActionExecution);
gs.info("Response: " + JSON.stringify(response, null, 2));
```

出力:

```
{
  "action_execution_table": "sn_cimaf_action_request",
  "action_execution_id": "2d7843a787d2a5100295ebd73cbb35d4"
}
```

RemedialActionEngine:getRemedialActionOutput (文字列 remedialActionExecution)

ターゲットアクションの現在の実行ステータスと出力ペイロードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialActionExecution	文字列または GlideRecord	修復アクション実行 [sn_reacf_remedial_action_execution] テーブルのSys_idまたは GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明

オブジェクト	オブジェクトには、ターゲットアクションステータスの値と表示値を持つステータスオブジェクトと、修復アクションの実行の一部として実行されるターゲットアクション出力を持つペイロードアレイが含まれます。
	
	データタイプ：文字列
	{
	"status": {
	"value": "completed",
	"displayValue": "Completed"
	},
	"payload": [
	"{\"output\":\"SUCCESS: The process with PID 19604 has been terminated.\\r\\n\",\"cmd\":\"taskkill /pid 19604 /f\"}"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	] }

次の例は、ターゲットアクションの現在の実行ステータスと出力ペイロードを取得する方法を示しています。

```
var remedialActionExecution = "8ed58be387d2a5100295ebd73cbb35a3"; //sys_id of the
 Remedial Action Execution record

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var response = remedialActionEngine.getRemedialActionOutput(remedialActionExecution);

gs.info("Response: " + JSON.stringify(response, null, 2));
```

出力:

```
{
  "status": {
    "value": "completed",
    "displayValue": "Completed"
  },
  "payload": [
    "{\"output\":\"SUCCESS: The process with PID 19604 has been
 terminated.\\r\\n\",\"cmd\":\"taskkill /pid 19604 /f\"}"
  ]
}
```

RemedialActionEngine - isApplicable (文字列 remedialAction、文字列 **targetRecord)**

ターゲットレコードに対する修復アクションの適用性を確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialAction	文字列または GlideRecord	修復アクション [sn_reacf_remedial_action] テーブルの Sys_id、internal_name、または GlideRecord。
targetRecord	文字列または GlideRecord	構成されたターゲットテーブルの Sys_id または GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
ブール	修復アクションに対するターゲットレコードの適用性を示すフラグ。 • true:修復アクションは指定されたターゲットレコードに適用されます。 • false:修復アクションは指定されたターゲットレコードに適用できません。

次の例は、ターゲットレコードに対する修復アクションの適用性を確認する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var remedialAction = "9ef9924c436521101a24ff53e9b8f2d2"; //Sys_id of the Remedial Action
 Execution record
var targetRecord = "df3799a387a921100295ebd73cbb35c4"; //Sys_id of the Target Record

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var isApplicable = remedialActionEngine.isApplicable(remedialAction, targetRecord);
gs.info("Is applicable: " + isApplicable);
```

出力:

```
Is applicable: true
```

RemedialActionEngine - isAuthorized(文字列 **remedialAction)**

ユーザーに修復アクションの実行権限があるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remedialAction	文字列または GlideRecord	修復アクション [sn_reacf_remedial_action] テーブルの Sys_id、internal_name、または GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
ブール	ユーザーの認証の結果としての成功ステータスを示すフラグ。 • true:ユーザーの承認が成功しました。 • false:ユーザーの承認に失敗しました。

次の例は、修復アクションを実行する権限を確認する方法を示しています。

```
var actionSysId = "e62f550843e121101a24ff53e9b8f23b"; //Sys_id of the Action

var remedialActionEngine = new sn_reacf.RemedialActionEngine();
var isAuthorized = remedialActionEngine.isAuthorized(actionSysId);
gs.info("Is user authorized: " + isAuthorized);
```

出力:

```
Is user authorized: true
```

RemoteTableCacheManager :スコープ指定

`RemoteTableCacheManager` API は、指定されたリモートテーブルのキャッシュをフラッシュするメソッドを提供します。

多くの場合、リモートテーブルはパフォーマンス上の理由からクエリ結果をキャッシュしますが、ソースのデータが変更されるとキャッシュされた結果が古くなります。スコープ対象のアプリケーションは、この API を呼び出してリモートテーブルキャッシュをフラッシュし、後続のクエリがソースシステムから最新のデータをフェッチするようにすることができます。この API を使用して、スコープ対象のアプリケーションのカスタムロジック、ワークフロー、またはトリガーに基づいてキャッシュのフラッシュを自動化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RemoteTableCacheManager API は、リモートテーブルプラグイン (com.glide.script.vtable) を必要とし、sn_vtable 名前空間内で提供されます。詳細については、「リモートテーブル」を参照してください。

RemoteTableCacheManager - flushCache(文字列 tableName)

指定されたリモートテーブルのキャッシュをフラッシュします。

キャッシュをフラッシュすると、リモートテーブルに対する後続のクエリでソースシステムから新しいデータがフェッチされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	リモートテーブルの名前。現在のスコープ内の有効なリモートテーブルである必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

結果の詳細を含むメッセージがシステムログに書き込まれます。

成功メッセージ:

- [RemoteTableCacheManager] - リモートテーブル:<tableName> のフラッシュされたキャッシュ。

エラーメッセージ：

- [RemoteTableCacheManager] - tableName を null にすることはできません。
- [RemoteTableCacheManager] - <tableName>という名前のリモートテーブルが見つかりません。
- [RemoteTableCacheManager] - テーブル スコープが null です。
- [RemoteTableCacheManager] - 現在のスコープが null です。
- [RemoteTableCacheManager] - 現在のスコープ <currentScope> がテーブル スコープ <tableScope> と同じではありません。

この例では、リモートテーブルx_app_my_remote_tableのキャッシュをフラッシュします。

```
sn_vtable.RemoteTableCacheManager.flushCache("x_app_my_remote_table");
```

出力:

```
[RemoteTableCacheManager] - Flushed cache for Remote Table: x_app_my_remote_table
```

RenderProperties - グローバル

RenderProperties API は、現在のページに関する情報を取得するためのメソッドを提供し、Jelly スクリプトおよび UI アクションの条件とスクリプトで使用できます。

RenderProperties の各メソッドには、静的変数 RP を使用してアクセスします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RenderProperties - getEncodedQuery()

ページに送信された URL からエンコードクエリーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フォームに送信された URL からエンコードクエリーを返します。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされている名前の UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
RP.getEncodedQuery() != null && (RP.getEncodedQuery().indexOf('table=global') < 0 &&
 RP.getEncodedQuery().indexOf('table=') >= 0)
```

RenderProperties - getListControl()

ページに対するリストコントロールオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
SysListControl オブジェクト	ページに対するリストコントロールオブジェクト。

次の例は、CAB アジェンダアイテムの [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && !RP.getListControl().isOmitNewButton() &&
 RP.isRelatedList() && !RP.isManyToMany() && !RP.isInDevStudio() && (new
 sn_change_cab.CABMeeting(parent)).canAddAgendaItem()
```

RenderProperties - getParameterValue(文字列 parameterName)

指定された URL パラメーターの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parameterName	文字列	URL で渡されるパラメーターの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	パラメーターの値。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされている構成アイテムの [挿入と維持] UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && (!current.instanceOf('task') || gs.getProperty('glide.ui.task.insert')
 == 'true') && (!current.instanceOf('sys_db_object')) &&
 JSUtil.nil(RP.getParameterValue("sysparm_changeset"))
```

RenderProperties - getReferringURL()

要求の発信元の URL を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求の発信元のページの URL。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされているインポートセット行のインポートセット UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
RP.getReferringURL().indexOf("sys_import_set.do") == -1 && new
 global.ImportSetRowHelper().canReadImportSets();
```

RenderProperties - getViewID()

ページが使用しているビューを返します。

このメソッドはスコープ対象のアプリケーションでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	使用されているビューの sys_id。

RenderProperties - getViewName()

使用中のビューの名前を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	使用されているビューの名前。

次の例は、アクション割り当ての [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
RP.getViewName() != '' && RP.getViewName() != null && RP.getViewName() != undefined
```

RenderProperties - getWindowProperties()

ウィンドウのプロパティを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ウィンドウのプロパティ

RenderProperties - isInDevStudio()

ページが Studio の一部である場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ページが Studio の一部である場合は true を返します。

次の例は、CAB アジェンダアイテムの [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && !RP.getListControl().isOmitNewButton() &&
 RP.isRelatedList() && !RP.isManyToMany() && !RP.isInDevStudio() && (new
 sn_change_cab.CABMeeting(parent)).canAddAgendaItem()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RenderProperties - isInteractive()

これがインタラクティブセッションである場合は true を返します。インタラクティブセッションは、REST 要求ではなく、ユーザーがログインしたときを指します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	これがインタラクティブセッションである場合は true です。

RenderProperties - isManyToMany()

sysparm_collection_related_file URL パラメーターが設定されている場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	sysparm_collection_related_file URL パラメーターが設定されている場合は true を返します。

次の例は、CAB アジェンダアイテムの [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && !RP.getListControl().isOmitNewButton() &&
 RP.isRelatedList() && !RP.isManyToMany() && !RP.isInDevStudio() && (new
 sn_change_cab.CABMeeting(parent)).canAddAgendaItem()
```

RenderProperties - isRelatedList()

sys_is_related_list URL パラメーターが true の場合は true を返します。このパラメーターが存在しない場合は false を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	URL パラメーター sys_is_related_list が true の場合は true。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされている UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && RP.isRelatedList()
```

RenderProperties - スコープ指定

RenderProperties API は、現在のページに関する情報を取得するためのメソッドを提供し、Jelly スクリプトおよび UI アクションの条件とスクリプトで使用できます。

RenderProperties の各メソッドには、静的変数 RP を使用してアクセスします。

スコープ付き RenderProperties - getEncodedQuery()

ページに送信された URL からエンコードクエリーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フォームに送信された URL からのエンコードされたクエリ。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされている名前の UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
RP.getEncodedQuery() != null && (RP.getEncodedQuery().indexOf('table=global') < 0 &&
 RP.getEncodedQuery().indexOf('table=') >= 0)
```

スコープ対象 RenderProperties - getListControl()

ページに対するリストコントロールオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScopedSysListControl オブジェクト	ページの Lst コントロールオブジェクト。

次の例は、CAB アジェンダアイテムの [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && !RP.getListControl().isOmitNewButton() &&
 RP.isRelatedList() && !RP.isManyToMany() && !RP.isInDevStudio() && (new
 sn_change_cab.CABMeeting(parent)).canAddAgendaItem()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ付き RenderProperties - getParameterValue(String parameterName)

指定された URL パラメーターの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parameterName	文字列	URL で渡されるパラメーターの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	パラメーターの値。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされている構成アイテムの [挿入と維持] UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && (!current.instanceOf('task') || gs.getProperty('glide.ui.task.insert')
 == 'true') && (!current.instanceOf('sys_db_object')) &&
 JSUtil.nil(RP.getParameterValue("sysparm_changeset"))
```

スコープ付き RenderProperties - getReferringURL()

要求の発信元の URL を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求が作成されたページの URL。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされているインポートセット行のインポートセット UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
RP.getReferringURL().indexOf("sys_import_set.do") == -1 && new
 global.ImportSetRowHelper().canReadImportSets();
```

スコープ付き RenderProperties - getViewName()

使用中のビューの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	使用されているビューの名前。

次の例は、アクション割り当ての [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
RP.getViewName() != '' && RP.getViewName() != null && RP.getViewName() != undefined
```

スコープ付き RenderProperties - getWindowProperties()

ウィンドウのプロパティを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ウィンドウのプロパティ。

スコープ付き RenderProperties - isInDevStudio()

ページが Studio の一部である場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	ページがスタジオの一部であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ページはスタジオの一部です。 • false:ページはスタジオに含まれていません。

次の例は、CAB アジェンダアイテムの [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && !RP.getListControl().isOmitNewButton() &&
 RP.isRelatedList() && !RP.isManyToMany() && !RP.isInDevStudio() && (new
 sn_change_cab.CABMeeting(parent)).canAddAgendaItem()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ付き RenderProperties - isInteractive()

これがインタラクティブセッションである場合は true を返します。インタラクティブセッションは、REST 要求ではなく、ユーザーがログインしたときを指します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	これがインタラクティブセッションかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インタラクティブセッション。 • false:インタラクティブセッションではありません。

スコープ付き RenderProperties - isManyToMany()

sysparm_collection_related_file URL パラメーターが設定されている場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	sysparm_collection_related_file URL パラメーターが設定されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:パラメーターが設定されます。 • false:パラメーターが設定されていません。

次の例は、CAB アジェンダアイテムの [新規] という名前の条件で使用されます。この UI アクションは、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && !RP.getListControl().isOmitNewButton() &&
 RP.isRelatedList() && !RP.isManyToMany() && !RP.isInDevStudio() && (new
 sn_change_cab.CABMeeting(parent)).canAddAgendaItem()
```

スコープ付き RenderProperties - isRelatedList()

sys_is_related_list URL パラメーターが true の場合は true を返します。このパラメーターが存在しない場合は false を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	URL パラメーター sys_is_related_list が true に設定されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true: sys_is_related_listtrue に設定されます。 • false: sys_is_related_listfalse に設定されます。

次の例は、UI アクション [sys_ui_action] テーブルにリストされている UI アクションの条件で使用されます。「UI アクションの定義」も参照してください。

```
current.canCreate() && RP.isRelatedList()
```

ReportCiStatusOutputJS: スコープ指定

ReportCiStatusOutputJS API は、*DiscoveryAPI reportCiIpAddressStatus* メソッドの特定のオブジェクトプロパティを返し、その情報を JSON 文字列に変換するメソッドを提供します。

このクラスは sn_discovery 名前空間にあります。

ReportCiStatusOutputJS:getCiOperationStatus()

スキャンされた CI のステータスを返します。

これは、discovery_device_historyテーブルのlast_stateフィールドとdiscovery_statusテーブルのstate フィールドに基づいて計算されたフィールドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	このメソッドによって返される 3 つの状態は次のとおりです。 • 処理中:ディスカバリーはまだ要求を処理しています。 • 成功:CI が作成または更新されました。 • NotSuccessful:CI が作成または更新されておらず、ディスカバリーステータスが完了またはキャンセルでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(CiOperationStatus): " + ipResultObj.getCiOperationStatus());
```

ReportCiStatusOutputJS:getCmdbCI()

スキャンされている CI の discovery_device_history テーブルの cmdb_ci フィールドの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成または更新された CI のSys_id。CI が作成される前の中間結果の場合、この値は null になる可能性があります。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(cmdb): " + ipResultObj.getCmdbCI());
```

ReportCiStatusOutputJS:getDiscoveryState()

ディスカバリーステータス [discovery_status] テーブルの [ステータス] フィールドの値を返します。

このメソッドによって返される値は、 getCiOperationStatus() メソッドによって返される値を計算するために使用されます

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	このメソッドによって返される可能性のある状態は次のとおりです。 • 開始中 • アクティブ • 完了 • キャンセル

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(discoveryState): " + ipResultObj.getDiscoveryState());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ReportCiStatusOutputJS - getIpAddress()

スキャンされている CI のdiscovery_device_historyテーブルのソースフィールドから値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	スキャンされている CI の IP アドレス。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(IpAddress): " + ipResultObj.getIpAddress());
```

ReportCiStatusOutputJS - getIssues()

スキャンされている CI の discovery_device_history テーブルの問題フィールドの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
整数	この CI のこのディスカバリーの問題の数。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(issues): " + ipResultObj.getIssues());
```

ReportCiStatusOutputJS:getIssuesLink()

スキャンされている CI の discovery_device_history テーブルの issues_link フィールドの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	discovery_device_historyテーブルのissues_linkフィールド。 この値は、null またはディスカバリーステータスと CI (IP アドレス) に関連付けられた問題のリストを提供するページへのハイパーリンクを定義するアンカータグです。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(issues_link): " + ipResultObj.getIssuesLink());
```

ReportCiStatusOutputJS:toJson()

*ReportCiStatusOutputJS*オブジェクトをシリアル化します。

このメソッドは、メソッドがオブジェクトをシリアル化できない場合、オブジェクトをシリアル化できません e という*IllegalArgumentException*例外をスローします。**e** は例外オブジェクトで、例外メッセージとトレースを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*ReportCiStatusOutputJS* オブジェクトのインスタンスを JSON 文字列にシリアル化します。

```
var ipResultObj = sn_discovery.DiscoveryAPI.reportCiIpAddressStatus(ipAddress,
 discoveryStatus);
gs.info("ipResultObj(json): " + ipResultObj.toJson());
```

RequestAuthAPI - スコープ指定

RequestAuthAPI は、REST 要求に署名を適用するためのメソッドを提供します。

次の順序でこれらの API を使用して、送信署名要求を生成します。

1. *HttpRequestData*：API 要求を構築します。
2. *AuthCredential*：資格情報オブジェクトを作成するか、既存のオブジェクトを更新します。資格情報を使用して、*RequestAuthAPI* クラスで要求に署名します。
3. *RequestAuthAPI*：要求に署名し、HttpRequestAuthedData オブジェクトを返します。
4. *HttpRequestAuthedData*：署名された要求に関する情報を取得します。
5. *GlideHTTPRequest*：署名された要求を送信します。

これらの API を使用する前に、要求に署名し、要求の認証に使用される認証情報に関連付ける 認証アルゴリズムを構成する 必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API は、sn_auth 名前空間識別子を持つスコープ対象スクリプト内で使用します。

RequestAuthAPI - RequestAuthAPI(オブジェクト **data,** オブジェクト **credential)**

REST 要求と資格情報を使用して RequestAuthAPI オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	未署名の REST 要求を含む HttpRequestData オブジェクト。このオブジェクトを構築するには *HttpRequestData* クラスを使用します。「HttpRequestData API」を参照してください。
credential	オブジェクト	資格情報 [discovery_credentials] テーブルのレコードを表すオブジェクト。このオブジェクトは *AuthCredential* クラスを使用して取得します。「AuthCredential API」を参照してください。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

 // Get a credential record
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("88772d0d40990010f8772fdd9ebc
8075");

// Instantiate a RequestAuthAPI object
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
```

RequestAuthAPI - generateAuth()

HttpRequestData オブジェクトに署名して、REST 要求での送信に使用する HttpRequestAuthedData オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HttpRequestAuthedData	オブジェクト。署名済みの結果に関する情報を取得するために使用するデータ。署名済みの結果を操作するには、*HttpRequestAuthedData* クラスのメソッドを使用します。「HttpRequestAuthedData API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、要求を作成し、*RequestAuthAPI* API に渡す資格情報レコードを取得します。次に、*generateAuth()* メソッドが要求に署名します。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

// Get a credential record
gs.info( "date:" + httpRequestData.getDate() );
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Create the RequestAuthAPI object and sign the request
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var output = signingAPI.generateAuth();
```

RequestAuthAPI - getAuthCredential()

要求の署名に使用された認証情報レコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
AuthCredential	オブジェクト。要求の署名に使用された認証情報レコードに関する情報を取得するために使用するデータ。資格情報を操作するには、*AuthCredential* クラスのメソッドを使用します。「AuthCredential API」を参照してください。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

// Get a credential record
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("5b61c16f73533300f662cff8faf6a74b");

// Return the AuthCredential object
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var signingCredential = signingAPI.getAuthCredential();
```

RequestAuthAPI - getHttpRequestData()

RequestAuthAPI クラスをインスタンス化するために使用された HttpRequestData オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HttpRequestData	オブジェクト。未署名の REST 要求が含まれます。要求を操作するには、*HttpRequestData* クラスのメソッドを使用します。「HttpRequestData API」を参照してください。

```
// Define the HttpRequestData object
var endpoint= "https://third-party-endpoint";
var httpRequestData = new sn_auth.HttpRequestData();
httpRequestData.setEndpoint(endpoint);
httpRequestData.setService('s3');
httpRequestData.setRegion('us-east-1');
httpRequestData.setHttpMethod("PUT");
var content = "Action=SendMessage&MessageBody=This is a test message";
httpRequestData.setContent(content);
httpRequestData.addHeader('x-amz-acl' , 'public-read' );

 // Get a credential record
var credential = new
 sn_cc.StandardCredentialsProvider().getAuthCredentialByID("88772d0d40990010f8772fdd9ebc8075");

// Return the HttpRequestData object
var signingAPI = new sn_auth.RequestAuthAPI(httpRequestData, credential);
var unsignedRequest = signingAPI.getHttpRequestData();

gs.info("Endpoint is: " + unsignedRequest.getEndpoint());
```

出力:

```
Endpoint is: https://third-party-endpoint
```

RequestAuthAPI - resetAuthCredential()

サードパーティのリソースを制御するための一時的なセキュリティ資格情報を信頼できるユーザーに提供する際に使用できる、一時的な特権トークンを生成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドを使用するには、制限付きアクセストークンを処理および管理する API または SDK がサードパーティのサービスに含まれている必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Creates a temporary token
function(authAPI) {
    var requestData = authAPI.getHttpRequestData();
    var credential= authAPI.getAuthCredential();
    credential.setAttribute('Action', 'aws_sessionToken');
    authAPI.resetAuthCredential();

    //Returns status information
    var status = credential.getAttribute('credential_reset_status');
}
```

ResponseTemplate - スコープ指定、グローバル

ResponseTemplate スクリプトインクルードは、応答テンプレートを管理するためのメソッドを提供します。

応答テンプレートは、エージェントがケースやタスクフォームにコピーできる再利用可能なメッセージです。ユーザーに一貫性のあるメッセージを瞬時に提供したり、エージェントチャットで要求者に標準的なチャット応答メッセージを表示したりします。 このスクリプトインクルードには、デフォルトでアクティブ化され、 sn_templated_snip 名前空間内で実行されるテンプレート化された応答プラグイン (com.sn_templated_snip) が必要です。

応答テンプレートの詳細については、「 応答テンプレート 」を参照してください。

ResponseTemplate - ResponseTemplate()

新しい ResponseTemplate オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
new
 sn_templated_snip.ResponseTemplate().query("incident","ef4225a40a0a0b5700d0b8a790747812", "", 0, 0, true, "");
```

ResponseTemplate - query(文字列 tableName, 文字列 recordId, 文字列 searchTerm, 数字 limit, 数字 offset, ブーリアン includeEvaluatedBody, 文字列 errorFormat, オブジェクト opts)

指定されたテーブルから取得した、渡されたクエリー条件に一致するすべての応答テンプレートを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	sn_templated_snip_note_template テーブルを検索して対応する応答テンプレートを見つけるために使用するテーブルの名前。たとえば、incident や sn_hr_core_case などです。
recordId	文字列	応答テンプレートの変数をレンダリングするために使用するレコードのSys ID。
searchTerm	文字列	オプション。一致する応答テンプレートのリストをフィルタリングするために使用するテキスト。 このメソッドは、名前と本文のフィールドでこのテキストの CONTAINS 検索を実行し、短い名前のフィールドで STARTS WITH 検索を実行します。たとえば、検索用語が「crash」の場合、このメソッドは、クエリー条件に一致し、名前または本文に「crash」が含まれているか、短い名前が「crash」で始まる応答テンプレートを返します。 短い名前が完全に一致する応答テンプレートは、返される結果の最初に表示されます。返された他の応答テンプレートはすべて名前順にソートされます。 デフォルト：一致するすべての応答テンプレートを返します。
limit	数値	オプション。返される応答テンプレートの最大数。 デフォルト：50
offset	数字	オプション。ページネーションの場合は、検索を開始するインデックス。 デフォルト：0

includeEvaluatedBody	ブーリアン	オプション。テンプレートの変数をレンダリングするかどうかを示すフラグ。
		
		有効な値：
		
		• false：テンプレートの変数をレンダリングしない。応答にはメッセージ変数が含まれます。
		
		例：
		
		`ケース ${number} が ${assignment_group} にエスカレーションされました。`
		
		• true：テンプレート変数をレンダリングして、結果の中で *evaluated_response* を返します。
		
		例：
		
		`ケース INC100001 が施設にエスカレーションされました。`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
errorFormat	文字列	オプション。エラーに使用する HTML 書式設定。 例： `"<span style='color:#ffff00'>${%s}</span>"` デフォルト：`"<span style='color:#ff0000'>${%s}</span>"`
opts	オブジェクト	オプション。sn_templated_snip.response_template 拡張ポイントに渡すパラメーター。これらのパラメーターの形式と内容は、拡張ポイントの実装によって異なります。拡張ポイントの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	指定された検索条件に一致するすべてのテンプレートのアレイ。短い名前が完全に一致する応答テンプレートは、返される結果の最初に表示されます。返された他の応答テンプレートはすべて名前順にソートされます。
	
	アレイ内の各ノードには、次のパラメーターを含めることができます。
	
	• *sys_id*：文字列。応答テンプレートの一意の識別子。
	• *name*：文字列。応答テンプレートの名前。
	• *short_name*：文字列。応答テンプレートの短い名前。
	• *body*：HTML。応答テンプレートの本文。
	• *short_name_match*：ブーリアン。応答テンプレートの短い名前が完全に一致したかどうかを示すフラグ。
	• *evaluated_response*：アレイ。テンプレート評価の結果。
	  ◦ *success*：ブーリアン。すべての変数が適切にレンダリングされたかどうかを示すフラグ。
	  ◦ *evaluated_body*：HTML。レンダリングされた応答テンプレートの本文。
	  ◦ *error*：アレイ。発生した評価エラーそれぞれのエントリー。
	  ▪ *inAccessibleVariables*：文字列。解決できなかった応答テンプレート本文内の変数。
	  ▪ *unEvaluatedVariables*：文字列。評価されなかった応答テンプレート本文内の変数。
	  ▪ *message*：文字列。エラーメッセージ。

この例は、インシデントテーブルに関連付けられた応答テンプレートをクエリーする方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
query("incident","ef4225a40a0a0b5700d0b8a790747812", "", 0, 0, false, "");
```

成功応答：

```
[
 {
  "sys_id": "5fc1d65993003300a9bc1d1e867ffb9c",
  "name": "Incident escalation",
  "short_name": "escalation",
  "template_body": "<p>Dear ${caller_id.first_name},</p>\r\n<p>Please note that your
incident ${number} has been escalated to ${assignment_group}. An agent will be assigned
on your case and will keep you updated. If you have more questions please reach out to our
team.</p>\r\n<p>Regards,</p>\r\n<p>${sys_updated_by}</p>"
 }
]
```

エラー応答のある同じクエリー。

```
query("incident","fe4225a40a0a0b5700d0b8a790747812", "", 0, 0, false, "");
```

エラー応答：

```
[
 {
  "sys_id": "5fc1d65993003300a9bc1d1e867ffb9c",
  "name": "Incident escalation",
  "short_name": "escalation",
  "template_body": "<p>Dear ${caller.first_name},</p>\r\n<p>Please note that your
incident ${number} has been escalated to ${assignment_group}. An agent will be assigned
on your case and will keep you updated. If you have more questions please reach out to our
team.</p>\r\n<p>Regards,</p>\r\n<p>${sys_updated_by}</p>",
  "evaluated_response": {
   "success": false,
   "error": {
    "unEvaluatedVariables": "caller.first_name",
    "message": "Cannot evaluate following variables: caller.first_name"
   },
   "evaluated_body": "<p>Dear <span
style='color:#ff0000'>${caller.first_name}</span>,</p>\r\n<p>Please note that your
incident INC0000049 has been escalated to Hardware. An agent will be assigned on
your case and will keep you updated. If you have more questions please reach out to our
team.</p>\r\n<p>Regards,</p>\r\n<p>admin</p>"
  }
 }
]
```

ResponseTemplate - render(文字列 **templateId,** 文字列 **tableName,** 文字列 **recordId,** 文字列 **errorFormat,** オブジェクト **opts)**

指定された応答テンプレートの HTML 本文をレンダリングします。

レンダリング中に、指定されたテーブルとレコードの情報を使用してすべての変数が解決されます。変数を解決できない場合、またはレンダリング中に他の問題が発生した場合、メソッドは結果としてエラーメッセージを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
templateId	文字列	レンダリングする応答テンプレートのSys ID。
tableName	文字列	応答テンプレートで変数をレンダリングする際に使用するテーブルの名前。
recordId	文字列	応答テンプレートに変数をレンダリングするために使用するレコードのSys ID。このレコードは、*tableName*で指定されたテーブルに存在する必要があります。
errorFormat	文字列	オプション。エラーに使用する HTML 書式設定。 例： `"<span style='color:#ffff00'>${%s}</span>"` デフォルト：`"<span style='color:#ff0000'>${%s}</span>"`
opts	オブジェクト	オプション。sn_templated_snip.response_template 拡張ポイントに渡すパラメーター。これらのパラメーターの形式と内容は、拡張ポイントの実装によって異なります。拡張ポイントの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	レンダリングの結果。 • *success*：レンダリングが成功したかどうかを示すフラグ。 • *evaluated_body*：文字列。成功した場合は、レンダリングされた応答テンプレートの本文。エラーの場合は、レンダリングされた変数とレンダリング不可能な変数の両方を含む応答テンプレート本文。 • *error*：オブジェクト。レンダリングに失敗した場合はエラーメッセージ。 　○ *unEvaluatedVariables*：レンダリングできなかった変数。 　○ *message*：エラーメッセージ。

このコード例は、インシデントテーブルに対してレンダリングされた応答テンプレートを要求する方法を示しています。

```
render("5fc1d65993003300a9bc1d1e867ffb9c","incident","ef4225a40a0a0b5700d0b8a790747812", "")
```

成功応答：

```
{
  "success": true,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "evaluated_body": "<p>Dear Beth,</p>\r\n<p>Please note that your incident
INC0000049 has been escalated to Hardware. An agent will be assigned on your
case and will keep you updated. If you have more questions please reach out to our
team.</p>\r\n<p>Regards,</p>\r\n<p>admin</p>"
}
```


同じであるがエラー応答を返すレンダリング要求。


```
render("5fc1d65993003300a9bc1d1e867ffb9c","incident","ef4225a40a0a0b5700d0b8a790747812", "")
```


エラー応答：


```
{
 "success": false,
 "error": {
  "unEvaluatedVariables": "caller.first_name",
  "message": "Cannot evaluate following variables: caller.first_name"
 },
 "evaluated_body": "<p>Dear <span
style='color:#ff0000'>${caller.first_name}</span>,</p>\r\n<p>Please note that your
incident INC0000049 has been escalated to Hardware. An agent will be assigned on
your case and will keep you updated. If you have more questions please reach out to our
team.</p>\r\n<p>Regards,</p>\r\n<p>admin</p>"
}
```


RESTAPIRequest - スコープ対象、グローバル

RESTAPIRequest API は、スクリプト化された REST API 要求の詳細にスクリプトでアクセスできるメソッドを提供します。

この API は sn_ws 名前空間で実行されます。

注: このタイプのオブジェクトはインスタンス化できません。このタイプのオブジェクトは自動的に作成され、Scripted REST API リソーススクリプトでのみアクセスできます。

RESTAPIRequest - body

要求の本文。

フィールド

名前	タイプ	説明
本文	RESTAPIRequestBody	要求の本文。RESTAPIRequestBody API を使用して、本文オブジェクトからデータにアクセスできます。

```
var requestBody = request.body // Returns instance of RESTAPIRequestBody
```

RESTAPIRequest - getHeader(文字列 header)

Web サービス要求から特定のヘッダーの値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
header	文字列	ヘッダーの名前 (*accept* や *content-type*など)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたヘッダーの値。

```
var acceptHeader = request.getHeader('accept');
```

RESTAPIRequest - getSupportedResponseContentTypes()

要求の [受け入れ] ヘッダーで指定されたコンテンツタイプを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	各文字列がコンテンツタイプである文字列値のアレイ (application/json など)。

RESTAPIRequest - headers

要求のすべてのヘッダー。

フィールド

名前	タイプ	説明
headers	オブジェクト	要求のすべてのヘッダーとその値。

```
var headers = request.headers;
var acceptHeader = headers.Accept;
var myCustomHeader = headers.myCustom;
var specialHeader = headers['special - header'];
```

RESTAPIRequest - pathParams

要求 URI で渡されるパスパラメーター。

フィールド

名前	タイプ	説明
pathParams	オブジェクト	スクリプトオブジェクトとしてのパスパラメーター。使用可能なパスパラメーターは、Web サービスの構成によって異なります。

この例では、Scripted REST API のエンドポイントが https://instance.service-now.com/api/now/myservice/{tableName}/{id} の形式に従って設定されます。処理中の要求は、https://instance.service-now.com/api/now/myservice/myApp_table/1234 という URL を使用します。

```
var pathParams = request.pathParams;
var tableName = pathParams.tableName; //'myApp_table'
var id = pathParams.id; //'1234'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RESTAPIRequest - queryParams

Web サービス要求からのクエリパラメーター。

フィールド

名前	タイプ	説明
queryParams	アレイ	Web サービス要求からのクエリパラメーター。

この例では、処理される要求はこの URL (https://<instance_rest_endpoint>?active=false&name=now) を使用します。*active* および *name* パラメーターに注意してください。

```
var queryParams = request.queryParams;
var isActiveQuery = queryParams.active; // [false]
var nameQueryVal = queryParams.name; // ['now']
```

RESTAPIRequest - queryString

エンドポイント URI に追加されたクエリー全体。

フィールド

名前	タイプ	説明
queryString	文字列	リクエストに対するクエリー全体。

この例では、処理される要求は https://<instance_rest_endpoint>?active=false&name=now という URL を使用します。active=false&name=now というクエリーに注意してください。

```
var query = request.queryString; //"active=false&name=now"
```

RESTAPIRequest - uri

ドメイン情報を除いた要求 URI。

フィールド

名前	タイプ	説明
URI	文字列	ドメイン情報を除いた要求 URI。

この例では、処理される要求は https://instance.service-now.com/api/now/table/myTable?active=false&name=now という URL を使用します。

```
var query = request.uri; //"api/now/table/myTable"
```

RESTAPIRequest - url

要求 URL の全体。

フィールド

名前	タイプ	説明
url	文字列	要求 URL の全体。

この例では、処理される要求は https://instance.service-now.com/api/now/table/myTable?active=false&name=now という URL を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var query =
 request.url; //
"https://instance.service-now.com/api/now/table/myTable?active=false&name=now"
```

RESTAPIRequestBody - スコープ対象、グローバル

RESTAPIRequestBody API は、スクリプト内のスクリプト化された REST API 要求の本文コンテンツにアクセスできるメソッドを提供します。

RESTAPIRequestBody オブジェクトの形式は、要求のコンテンツタイプのヘッダー値に応じて JSON または XML になります。

注: このタイプのオブジェクトはインスタンス化できません。このタイプのオブジェクトは自動的に作成され、Scripted REST API リソーススクリプトでのみアクセスできます。

この API は `sn_ws` 名前空間で実行されます。

JSON 形式の単一エントリの example-request-body。

```
{
 "name": "user1",
 "id": 1234,
 "roles": [
  {
   "name": "admin"
  },
  {
   "name": "itil"
  }
 ]
}
```

JSON 形式の複数エントリの example-request-body。

```
[{
 "name": "user1",
 "id": 1234,
 "roles": [
  {
   "name": "admin"
  },
  {
   "name": "itil"
  }
 ]
},{
 "name": "user2",
 "id":9876,
 "roles": [
  {
   "name":"admin"
  }
 ]
}]
```

RESTAPIRequestBody - data

要求本文のコンテンツ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: REST Web サービスは、ストリームを介して data、datastream、および dataString を使用します。ストリームは 1 回のみ使用されるため、呼び出すことができるのは 1 つのみです。たとえば、data と dataString の両方を呼び出す場合、2 回目の呼び出しは空を返します。

フィールド

名前	タイプ	説明
data	オブジェクトまたはアレイ	要求コンテンツ。要求に応じて単一のオブジェクトになる場合と、オブジェクトのアレイになる場合があります。

```
var entry;
var id;
var requestBody = request.body;
var requestData = requestBody.data; //May be an array or a single object
if (requestData instanceof Array) {
 entry = requestData[0].name; // 'user1'
 id = requestData[0].id; // '1234'
} else {
 entry = requestData.name; // 'user1'
 id = requestData.id; // '1234'
}
```

RESTAPIRequestBody - dataStream

ストリーム形式での要求本文のコンテンツ。

注: REST Web サービスは、ストリームを介して data、datastream、および dataString を使用します。ストリームは 1 回のみ使用されるため、呼び出すことができるのは 1 つのみです。たとえば、data と dataString の両方を呼び出す場合、2 回目の呼び出しは空を返します。

フィールド

名前	タイプ	説明
dataStream	オブジェクト	要求本文のコンテンツ。要求から添付ファイルを作成したり、別のエンドポイントに要求を転送したりするために、ストリームを別の API に渡すことができます。

```
var requestBody = request.body;
var requestStream = requestBody.dataStream;
```

RESTAPIRequestBody - dataString

文字列形式での要求本文のコンテンツ。

注: REST Web サービスは、ストリームを介して data、datastream、および dataString を使用します。ストリームは 1 回のみ使用されるため、呼び出すことができるのは 1 つのみです。たとえば、data と dataString の両方を呼び出す場合、2 回目の呼び出しは空を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド

名前	タイプ	説明
dataString	文字列	要求本文のコンテンツ。

```
var requestBody = request.body;
var requestString = requestBody.dataString;
```

RESTAPIRequestBody - hasNext()

要求本文に追加のエントリーがあるかどうかを判断します。

このメソッドを `nextEntry()` メソッドと一緒に使用して、複数の要求本文エントリーを反復処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	要求本文に追加のエントリーがあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：追加のエントリーが利用可能です。`nextEntry()` が呼び出されると、一致する最後のレコードがロードされるまで `hasNext()` が true のままになります。 • false：追加のエントリーはありません。

```
var requestBody = request.body;
requestBody.hasNext(); // returns true if the request contains a single entry or multiple entries
requestBody. nextEntry(); // returns next available entry

//calling second time
requestBody.hasNext(); // returns false if the request contains a single entry, or true if the
 request contains multiple entries
```

RESTAPIRequestBody - nextEntry()

要求本文から 1 つのエントリーをスクリプトオブジェクトとして取得します。

このメソッドを hasNext() メソッドと一緒に使用して、複数の要求本文エントリーを反復処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求本文からの単一のエントリー。

```
var requestBody = request.body;
var requestEntry = requestBody.nextEntry(); // returns available entry if there is only one entry,
 or the first entry if there are multiple.
var name = requestEntry.name; // 'user1'

// Calling second time
requestEntry = requestBody.nextEntry(); // returns undefined if there is only one entry, or the
 second entry if there are multiple.
```

この例では、hasNext() と nextEntry() を一緒に使用する方法を示します。

```
var requestBody = request.body;
while(requestBody.hasNext()){
var entry = requestBody.nextEntry();
}
```

RESTAPIResponse - スコープ対象、グローバル

RESTAPIResponse API は、スクリプト化された REST API 要求に対する RESTful 応答を作成できるメソッドを提供します。

この API は sn_ws 名前空間で実行されます。

注: このタイプのオブジェクトはインスタンス化できません。このタイプのオブジェクトは自動的に作成され、Scripted REST API リソーススクリプトでのみアクセスできます。

RESTAPIResponse - getStreamWriter()

この応答の ResponseStreamWriter を返します。それによって、応答ストリームに直接書き込むことができます。

setHeaders および *setStatus* 関数を使用してコンテンツタイプとステータスコードを設定してから、*getStreamwriter* 関数を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
RESTAPIResponseStream - スコープ対象、グローバル	この応答の ResponseStreamWriter。このオブジェクトを使用して、応答ストリームに直接書き込むことができます。

```
response.setContentType('application/json');
response.setStatus(200);
var writer = response.getStreamWriter();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RESTAPIResponse - setBody(オブジェクト **body)**

Web サービス応答で送信する本文のコンテンツを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
body	オブジェクト	JavaScript オブジェクトとしての応答の本文。 本文のコンテンツは、要求で渡された *Accept* ヘッダーの値に応じて JSON または XML に自動的にシリアル化されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var body = {};
body.name = "incident";
body.number = "1234";
body.caller = {"id": "user1"};
response.setBody(body);
```

```
var bodyArray = [];
var body = {};
body.name = "incident";
body.number = "1234";
body.caller = {"id":"user1"};
bodyArray.push(body);
response.setBody(bodyArray);
```

RESTAPIResponse - setContentType(文字列 **contentType)**

Web サービス応答の Content-Type ヘッダーに値を割り当てます。

応答を書き込む前に、応答のコンテンツタイプを設定する必要があります。コンテンツタイプは、要求の [受け入れ] ヘッダーの値に基づいて、文字列応答に対して自動的に設定されます。

無効なコンテンツタイプを設定すると、応答はデフォルトで JSON になります。コンテンツタイプを設定しないと、バイナリ応答の送信時にステータスコード 500 のエラーが発生します。

このヘッダーの詳細については、W3 Content-Type ヘッダーに関するドキュメント を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contentType	文字列	応答本文のコンテンツタイプ (application/json など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
response.setContentType('application/json');
```

RESTAPIResponse - setError(オブジェクト **error)**

エラーを返すように REST 応答を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
error	オブジェクト	エラーオブジェクト。 使用できるエラーオブジェクトのタイプの詳細については、「Scripted REST API の例 - スクリプトサンプル」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、スクリプト化された REST リソース内からエラーを返す方法を示しています。

```
var queryParams = request.queryParams;
var userId = String(queryParams.user_id || '');
var fileId = String(queryParams.file_id || '');
if (!userId || !fileId){
  response.setError(new sn_ws_err.BadRequestError('Missing required parameters.'));
  return;
}
```

RESTAPIResponse - setHeader(文字列 **header,** 文字列 **value)**

REST サービス応答ヘッダーに値を割り当てます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
header	文字列	設定するヘッダー。
value	文字列	指定されたヘッダーに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
response.setHeader("Location","<URI>");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RESTAPIResponse - setHeaders(オブジェクト **headers)**

Web サービス応答のヘッダーを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headers	オブジェクト	各ヘッダーとそのヘッダーに割り当てる値をリストする JavaScript オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var headers = {};
headers.X-Total-Count=100;
headers.Location='https://instance.service-now.com/<endpoint_to_resource>';
response.setHeaders(headers);
```

RESTAPIResponse - setLocation(文字列 **location)**

Web サービス応答の Location ヘッダーに値を割り当てます。

このヘッダーの詳細については、W3 Location ヘッダーに関するドキュメント を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし	文字列	応答の受信者のリダイレクト先となる絶対 URI。

返される内容

タイプ	説明
なし	

RESTAPIResponse - setStatus(数字 **status)**

Web サービス応答のステータスコード番号を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
status	数字	応答内で送信するステータスコード (成功を示す 200 など)。文字列などの数字でない値を渡すと、ステータスコードはデフォルトで 0 になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
response.setStatus(200);
```

RESTAPIResponseStream - スコープ対象、グローバル

RESTAPIResponseStream API は、スクリプト化された REST API 応答ストリームに直接書き込むことができるメソッドを提供します。

RESTAPIResponseStream メソッドを使用して、スクリプト済み REST API 機能で Web サービス API をビルドします。

この API は sn_ws 名前空間で実行されます。

注: このタイプのオブジェクトはインスタンス化できません。このタイプのオブジェクトは自動的に作成され、Scripted REST API リソーススクリプトでのみアクセスできます。

RESTAPIResponseStream - writeStream(オブジェクトstream)

入力ストリームを応答ストリームに書き込みます。

writeStream() メソッドを呼び出す前にコンテンツタイプとステータスコードを設定する必要があります。そうしないと、応答が失敗します。*writeStream()* メソッドを呼び出した後は、これらの値を変更できません。

注:

サードパーティのサービスからストリームを取得するのは、スクリプト作成者の責任です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
stream	オブジェクト	サードパーティのサービスからの添付ファイルまたは応答ストリーム。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スコープ対象のアプリケーション用のコードです。

```
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {

    response.setContentType('application/json');
    response.setStatus(200);

    var gsa = new GlideSysAttachment();
    var attachmentStream = new gsa.getContentStream(<sys_id of attachment>);
    var writer = response.getStreamWriter();
    writer.writeStream(attachmentStream);

})(request, response);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、グローバルアプリケーション用のコードです。

```
(function process(/*RESTAPIRequest*/ request, /*RESTAPIResponse*/ response) {

   response.setContentType('application/json');
   response.setStatus(200);

   var attachmentStream = new GlideSysAttachmentInputStream(<sys_id of attachment>);
   var writer = response.getStreamWriter();
   writer.writeStream(attachmentStream);

})(request, response);
```

RESTAPIResponseStream - writeString(文字列 **data)**

文字列データを応答ストリームに書き込みます。

`writeString()` メソッドを呼び出す前にコンテンツタイプとステータスコードを設定する必要があります。そうしないと、応答が失敗します。*`writeString()`* メソッドを呼び出した後は、これらの値を変更できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	文字列	応答データに追加する文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
response.setContentType('application/json');
response.setStatus(200);
var writer = response.getStreamWriter();
var body ={
  name:user1,
  id: 1234,
  roles: [
    {
      name: admin
    },
    {
      name: itil
    }
  ]
}
writer.writeString("{'name':'user','id':'1234'}");
writer.writeString(JSON.stringify(body));
```

RESTMessageV2 - スコープ対象、グローバル

`RESTMessageV2` API には、JavaScript を使用して送信 REST メッセージを送信できるメソッドが用意されています。

この API を使用して、REST プロバイダーによって返される応答を管理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ユーザーエージェントの値は「ServiceNow/1.0」です。これを変更するには、glide.http.user.agent システムプロパティをシステムのプロパティ [sys_properties] テーブルに追加します。

この API は `sn_ws` 名前空間で実行されます。

RESTMessageV2 - RESTMessageV2()

空の RESTMessageV2 オブジェクトをインスタンス化します。

この方法でインスタンス化されたオブジェクトを使用する場合は、HTTP メソッドとエンドポイントを手動で指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2();
```

RESTMessageV2 - RESTMessageV2(文字列 name, 文字列 methodName)

REST メッセージレコードの情報を使用して RESTMessageV2 オブジェクトをインスタンス化します。

このコンストラクターを使用する前に、REST メッセージレコードを定義する必要があります。手順については、「REST メッセージの作成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	REST メッセージ [sys_rest_message] テーブル内の REST メッセージレコードの名前。
methodName	文字列	使用する HTTP メソッドの名前 (GET/get や PUT/put など。大文字と小文字を区別しない)

次の例では、*`REST_message_record`* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get");
// Might throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
```

RESTMessageV2 - disableForcedVariableSubstitution()

送信 REST メッセージの強制変数代替を無効にします。

注: リクエストで中括弧またはドル記号を使用すると、誤って切り捨てられた出力が返される可能性があります。要求によって応答が誤って切り捨てられたり、応答が新しい行に分割されたりした場合は、考えられる解決策について このコミュニティの記事 を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get");
sm.disableForcedVariableSubstitution();
var response = sm.execute();
```

RESTMessageV2 - execute()

REST メッセージをエンドポイントに送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
RESTResponse	REST プロバイダーによって返される応答。

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute(); //Might throw exception if http connection timed out or some
 issue with sending request itself because of encryption/decryption of password.
```

RESTMessageV2 - executeAsync()

REST メッセージを非同期でエンドポイントに送信します。非同期呼び出しを行うときに、インスタンスは Web サービスプロバイダーからの応答を待機しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
RESTResponse	REST プロバイダーによって返される応答。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。executeAsync を使用する場合は、非同期呼び出しを利用して応答本文を別のビジネスルールで処理する方法を検討してください。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.executeAsync(); //Might throw exception if http connection timed out or
 some issue with sending request itself because of encryption/decryption of password.
```

RESTMessageV2 - getEndpoint()

REST メッセージのエンドポイントの URL を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	REST Web サービスプロバイダーの URL。

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var endpoint = sm.getEndpoint();
```

RESTMessageV2 - getRequestBody()

REST メッセージ本文のコンテンツを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	REST メッセージの本文。

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var body = sm.getRequestBody();
```

RESTMessageV2 - getRequestHeader(文字列 headerName)

REST メッセージで指定された HTTP ヘッダーの値を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルトでは、このメソッドはシステムによって自動的に設定されたヘッダーの値を返すことはできません。このメソッドにすべてのヘッダーへのアクセスを許可するには、プロパティ glide.http.log_debug を true に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headerName	文字列	値を取得する要求ヘッダー。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたヘッダーの値。

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var header = sm.getRequestHeader("Accept");
```

RESTMessageV2 - getRequestHeaders()

REST クライアントによって設定された HTTP ヘッダーと関連する値を取得します。

このメソッドは、システムによって自動的に設定されたヘッダーを返しません。このメソッドがすべてのヘッダーを返すように設定するには、プロパティ glide.http.log_debug を true に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	各ヘッダーの名前を関連する値にマッピングするオブジェクト。

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var headers = sm.getRequestHeaders();
```

RESTMessageV2 - saveResponseBodyAsAttachment(文字列 tableName, 文字列 recordSysId, 文字列 fileName)

返された応答本文を添付ファイルレコードとして保存するように REST メッセージを設定します。

MID サーバーを介して送信される REST メッセージでこの機能を使用する場合、MID Server ユーザーは、添付ファイルレコードの読み取りと書き込みに必要なロールと、*tableName* パラメーターで指定されたテーブルでのレコードの読み取りと書き込みに必要なロールを持っている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文は、バイナリファイルである必要はなく、添付ファイルとして保存できます。JSON や XML などのテキスト形式を使用した応答本文も保存できます。インスタンスが添付ファイルを保存できない場合は、関連する RESTResponseV2 オブジェクトで `getErrorMessage()` を呼び出して、エラーの詳細を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	保存したファイルを添付するレコードを含むテーブルを指定します。
recordSysId	文字列	保存したファイルを添付するレコードの sys_id を指定します。
fileName	文字列	保存するファイルに付けるファイル名を指定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function sampleRESTMessageV2() {
 try{
   var request  = new sn_ws.RESTMessageV2();
   request.setHttpMethod('get');

   var attachment_sys_id  = '<attachment_record_sys_id>',
     tablename = 'incident',
     recordSysId = '<incident_sys_id>',
     response,
     httpResponseStatus,
     filename ='<filename>';

   //endpoint - ServiceNow REST Attachment API
   request.setEndpoint('https://<instance_name>.service-now.com/api/now/attachment/' +
attachment_sys_id  +'/file');
   request.setBasicAuth('<username>', '<password>');

   //RESTMessageV2 - saveResponseBodyAsAttachment(String tableName, String recordSysId,
String fileName)
   request.saveResponseBodyAsAttachment(tablename, recordSysId, filename);

   response = request.execute();
   httpResponseStatus = response.getStatusCode();

   gs.info(" http response status_code:  " + httpResponseStatus);
 }
 catch(ex){
   var message  = ex.getMessage();
   gs.info(message);
 }
})();
```

RESTMessageV2 - saveResponseBodyAsAttachment(文字列 **tableName,** 文字列 **recordSysId,** 文字列 **fileName,** 文字列 **encryptContext)**

返された応答本文を暗号化された添付ファイルレコードとして保存するように REST メッセージを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

MID サーバーを介して送信される REST メッセージでこの機能を使用する場合、MID Server ユーザーは、添付ファイルレコードの読み取りと書き込みに必要なロールと、*tableName* パラメーターで指定されたテーブルでのレコードの読み取りと書き込みに必要なロールを持っている必要があります。

応答本文は、バイナリファイルである必要はなく、添付ファイルとして保存できます。JSON や XML などのテキスト形式を使用した応答本文も保存できます。インスタンスが添付ファイルを保存できない場合は、関連する RESTResponseV2 オブジェクトで *getErrorMessage()* を呼び出して、エラーの詳細を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	保存したファイルを添付するレコードを含むテーブルを指定します。
recordSysId	文字列	保存したファイルを添付するレコードの sys_id を指定します。
fileName	文字列	保存するファイルに付けるファイル名を指定します。
encryptContext	文字列	暗号化コンテキストの sys_id を指定します。保存されたファイルは、このコンテキストを使用して暗号化されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

RESTMessageV2:setAllowedRedirectURIs(アレイ **URI)**

リダイレクト先として許可される 1 つ以上の URI を設定します。許可された送信 URI を制御することで、セキュリティ上の懸念が軽減され、ユーザーを悪意のあるサイトに誘導する URL リダイレクト攻撃を防ぐことができます。

URI をリダイレクトするより包括的な方法については、「UriMatcher - スコープ指定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URI	アレイ	1 つ以上の URI がリダイレクトに許可されています。各 URI は「文字列」形式でリストする必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、REST メッセージメソッドのリダイレクトに許可される 1 つ以上の URL を追加する方法を示しています。

```
// Redirection URI Allow list
try{
 var rm = new sn_ws.RESTMessageV2('<REST_message_record>',
 '<REST_Msg_method_name>');
 rm.setAllowedRedirectURIs(['https://www.google.com']);

 var response = rm.execute();
 var responseBody = response.getBody();
 var httpStatus = response.getStatusCode();
 gs.info(responseBody);
 gs.info(httpStatus);
} catch(ex) {
 var message = ex.getMessage();
}
```

RESTMessageV2 - setAuthenticationProfile(文字列 **type,** 文字列 **profileId)**

既存の基本認証または OAuth 2.0 プロファイルを使用して、REST メッセージの資格情報を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	使用する認証プロファイルのタイプ。有効な値は、基本認証を使用する場合は「basic」、OAuth 2.0 を使用する場合は「oauth2」です。
profileId	文字列	認証プロファイルレコードの sys_id。基本認証を使用する場合は、基本認証構成 [sys_auth_profile_basic] レコードの sys_id を指定します。OAuth 2.0 を使用する場合は、OAuth エンティティプロファイル [oauth_entity_profile] レコードの sys_id を指定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*`REST_message_record`* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var requestBody;
var responseBody;
var status;
var sm;
try{
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    // Might throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>", "get");

    //set auth profile to an OAuth 2.0 profile record.
sm.setAuthenticationProfile('oauth2', '1234adsf123212131123qasdsf');

sm.setStringParameter("symbol", "NOW");
sm.setStringParameterNoEscape("xml_data","<data>test</data>");

    //In milliseconds. Wait at most 10 seconds for response from http request.
sm.setHttpTimeout(10000);
    //Might throw exception if http connection timed out or some issue
    //with sending request itself because of encryption/decryption of password.
response = sm.execute();
    responseBody = response.haveError() ? response.getErrorMessage() : response.getBody();
status = response.getStatusCode();
} catch(ex) {
responseBody = ex.getMessage();
status = '500';
} finally {
requestBody = sm ? sm.getRequestBody():null;
}
```

RESTMessageV2 - setBasicAuth(文字列 **userName,** 文字列 **userPass)**

REST メッセージの基本認証ヘッダーを設定します。

この方法を使用してセキュリティ値を設定すると、REST メッセージレコードに対して定義された基本認証値が上書きされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userName	文字列	REST メッセージの認証に使用するユーザー名。
userPass	文字列	指定されたユーザーのパスワード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setBasicAuth("username","password");
```

RESTMessageV2 - setEccCorrelator(文字列 **correlator)**

送信要求と ECC キュー内の結果の応答レコードを関連付けます。このメソッドは、MID サーバーを介して送信される REST メッセージにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

提供されたコリレーターは、応答の ECC キューレコードの [エージェントコリレーター] フィールドに入力されます。MID サーバーを介して非同期自動化を設計するときに、それぞれの送信要求に一意のコリレーターを提供して、ECC キュー内の正しい結果を要求に関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
correlator	文字列	一意の識別子

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setEccCorrelator("unique_identifier");
```

RESTMessageV2 - setEccParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

REST メッセージペイロードに書き込むことで、データベースの値を上書きします。このメソッドは、MID サーバーを介して送信される REST メッセージにのみ適用されます。

エンドポイント URL が REST エンドポイントの最大フィールド長よりも長い場合など、データベース内の REST メッセージにある値が無効な場合は、このメソッドを使用します。ソースを name パラメーターとして渡すことで、このメソッドを使用してエンドポイント URL のみを設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	パラメーターの名前 (source など)。
value	文字列	指定されたパラメータに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setEccParameter("source","http://very.long.endpoint.url");
```

RESTMessageV2 - setEndpoint(文字列 **endpoint)**

REST メッセージのエンドポイントを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトでは、REST メッセージは REST メッセージレコードで指定されたエンドポイントを使用します。このメソッドを使用して、このデフォルトを上書きします。パラメーターなしで RESTMessageV2 - RESTMessageV2() コンストラクターを使用する場合は、このメソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
endpoint	文字列	連携する REST プロバイダーの URL。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2();
sm.setEndpoint("http://web.service.endpoint");
```

RESTMessageV2 - setHttpMethod(文字列 **method)**

この REST メッセージが実行する HTTP メソッド (GET や PUT など) を設定します。

パラメーターなしで RESTMessageV2 - RESTMessageV2() コンストラクターを使用する場合は、HTTP メソッドを設定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
method	文字列	この REST メッセージが実行する HTTP メソッドを設定します。指定された HTTP メソッドでは、大文字と小文字は区別されません。 次の HTTP メソッドがサポートされています。 • GET • POST • PUT • PATCH • DELETE • HEAD

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2();
sm.setHttpMethod("post");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RESTMessageV2 - setHttpTimeout(数字 **timeoutMs)**

要求がタイムアウトするまでに REST メッセージが Web サービスプロバイダーからの応答を待機する時間を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeoutMs	数字	REST プロバイダーへの呼び出しがタイムアウトするまでの時間 (ミリ秒)。 **注:** この値はソケットのタイムアウトを設定するものであり、ソケットが指定された時間内にデータを受信しない場合にのみタイムアウトします。応答がストリーミングされる環境では、接続がタイムアウト値よりも長くなる可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例を使用するには、*<REST_message_record>* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
// Might throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>", "get");
sm.setHttpTimeout(6000);
```

RESTMessageV2 - setLogLevel(文字列 **level)**

このメッセージおよび対応する応答のログレベルを設定します。

RESTMessageV2 API を使用してログレベルを設定すると、REST メッセージレコードで設定されたログレベルが上書きされます。エンドポイントドメインが除外されている場合、またはプロパティ *glide.outbound_http_log.override* が true の場合、このログレベルは適用されません。送信 Web サービスログを表示するには、次に移動します: システムログ > 送信 **HTTP** 要求.

パラメータ

名前	タイプ	説明
level	文字列	ログレベル。有効な値は、basic、elevated、および all です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var rm = new sn_ws.RESTMessageV2();
rm.setLogLevel('all');
```

RESTMessageV2 - setMIDServer(文字列 **midServer)**

MID サーバー を介して通信するように REST メッセージを設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
midServer	文字列	使用する MID サーバー の名前。インスタンスには、名前が指定されたアクティブな MID サーバー が必要です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setMIDServer("mid_server_name");
```

RESTMessageV2 - setMutualAuth(文字列 **profileName)**

REST メッセージの相互認証プロトコルプロファイルを設定します。

このメソッドを使用してプロトコルプロファイルを設定すると、REST メッセージレコードに対して選択されたプロトコルプロファイルが上書きされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
profileName	文字列	相互認証に使用するプロトコルプロファイルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setMutualAuth("mutual_auth_profile_name");
```

RESTMessageV2 - setQueryParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

name=value の形式で要求 URL の末尾にパラメーターを追加します。

たとえば、setQueryParameter("sysparm_query","active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory"); というコードは、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory というテキストを要求 URL に追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	渡す URL パラメーターの名前。
value	文字列	URL パラメーターに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2();
//Set up message, including endpoint and authentication
sm.setQueryParameter("sysparm_query","active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcateg
ory");
```

RESTMessageV2 - setRequestBody(文字列 **body)**

PUT または POST HTTP メソッドを使用するときに Web サービスプロバイダーに送信する本文のコンテンツを設定します。

この方法を使用して本文のコンテンツを設定すると、本文の変数が REST メッセージ関数レコードのパラメーターに置き換えられません。REST メッセージ本文内のすべての値を明示的に定義する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
body	文字列	送信する要求の本文。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Update user","post"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var body = "<Message body content>";
sm.setRequestBody(body);
```

RESTMessageV2 - setRequestBodyFromAttachment(文字列 **attachmentSysId)**

既存の添付ファイルレコードを使用して要求本文を設定します。

MID サーバー を介して送信される REST メッセージでこの関数を使用する場合、添付ファイルレコードを読み取るために必要なロールを MID サーバー ユーザーが持っている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attachmentSysId	文字列	この REST メッセージで送信する添付ファイル [sys_attachment] レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function sampleRESTMessageV2() {
    try {
        var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
        request.setHttpMethod('post');
        request.setEndpoint('<web service endpoint URL>');
        request.setRequestBodyFromAttachment('<attachment sys_id>');

        var response = request.execute();
        var httpResponseStatus = response.getStatusCode();

        gs.info("http response status_code: " + httpResponseStatus);
    }
    catch (ex) {
        var message = ex.getMessage();
        gs.info(message);
    }
})();
```

RESTMessageV2 - setRequestHeader(文字列 **name,** 文字列 **value)**

REST メッセージ内の HTTP ヘッダーを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ヘッダーの名前。
value	文字列	指定されたヘッダーに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*REST_message_record* をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setRequestHeader("Accept","Application/json");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RESTMessageV2 - setRequestorProfile(文字列 **requestorContext,** 文字列 **requestorId)**

別の要求者に関連付けられた OAuth アクセストークンを取得するために、REST メッセージのデフォルトの要求者プロファイルを上書きします。

このメソッドは、OAuth 2.0 認証を使用するように設定された REST メッセージにのみ適用されます。このメソッドはオプションであり、ほとんどの構成では不要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorContext	文字列	
requestorId	文字列	

返される内容

タイプ	説明
なし	

RESTMessageV2 - setStringParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

REST メッセージレコードの、指定の名前の REST メッセージ関数の変数を、指定した値に設定します。

値の中の XML 予約文字は、同等のエスケープ文字に変換されます。`setStringParameterNoEscape` を使用して、XML 予約文字をエスケープせずに変数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	REST メッセージ変数の名前。このパラメーターを REST メッセージ レコードで定義してから、値を割り当てる必要があります。
value	文字列	変数に割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、`REST_message_record` をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setStringParameter("s","NOW");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RESTMessageV2 - setStringParameterNoEscape(文字列 name, 文字列 value)

REST メッセージレコードの、指定の名前の REST メッセージ関数の変数を、指定した値に設定します。

このメソッドは `setStringParameter` と同等ですが、XML 予約文字をエスケープしません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	REST メッセージ変数の名前。このパラメーターを REST メッセージ レコードで定義してから、値を割り当てる必要があります。
value	文字列	変数に割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、`REST_message_record` をインスタンスからの REST メッセージの名前で置き換えます。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("<REST_message_record>","get"); //Might throw
 exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setStringParameterNoEscape("s","NOW");
```

RESTResponseV2 - スコープ対象、グローバル

`RESTResponseV2` API は、送信 REST メッセージによって返されたデータを JavaScript コードで使用できるメソッドを提供します。

RESTResponseV2 オブジェクトは、 `RESTMessageV2` メソッド `execute()` および `executeAsync()` によって返されます。

この API は、スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープで使用できます。

この API は `sn_ws` 名前空間で実行されます。

RESTResponseV2 - getAllHeaders()

応答に含まれるすべてのヘッダーを返します (重複するヘッダーも含む)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
List<GlideHTTPHeader>	応答に含まれるヘッダーのリスト。各ヘッダーは、ヘッダーの名前と値を含む GlideHTTPHeader オブジェクトとして表されます。

次のコード例は、REST テーブル API を呼び出し、応答で見つかったすべてのヘッダーを一覧表示する方法を示しています。

```
var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
request.setEndpoint('http://<SN_Instance_host>/api/now/table/incident');
request.setHttpMethod('GET');

request.setBasicAuth('username', 'password');
request.setRequestHeader("Accept", "application/json");
var res = request.execute();
if (res.getStatusCode() != 200) {
  gs.info('Bad Request');
}

var headers = res.getAllHeaders();
for(var i in headers){
  gs.info(headers[i].name + ': ' + headers[i].value);
}
```

応答ヘッダー

```
X-Is-Logged-In: true
X-Transaction-ID: e3003cb2db8c
X-Total-Count: 66
X-Content-Type-Options: nosniff
Pragma: no-store,no-cache
Cache-Control: no-cache,no-store,must-revalidate,max-age=-1
Expires: 0
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Fri, 14 May 2021 16:05:10 GMT
Connection: close
Server: ServiceNow
JSESSIONID=5041870726ADADFAB2EE2BF8E7E01596; Path=/; HttpOnly; SameSite=None;
 Secure
Set-Cookie: glide_user=; Max-Age=0; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT; Path=/;
 HttpOnly; SameSite=None; Secure
Set-Cookie: glide_user_session=; Max-Age=0; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:10 GMT;
 Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure
Set-Cookie: glide_user_route=glide.f1aa2015b3fa5fa8dfe567386cde8fd5;
 Max-Age=2147483647; Expires=Wed, 01-Jun-2089 19:19:17 GMT; Path=/; HttpOnly;
 SameSite=None; Secure
Set-Cookie: glide_session_store=AF003CB2DB8CF8103DD9C39D139619C7; Max-Age=1800;
 Expires=Fri, 14-May-2021 16:35:10 GMT; Path=/; HttpOnly; SameSite=None; Secure
Set-Cookie: BIGipServerpool_ddershem=2643023626.45630.0000; path=/; Httponly; Secure;
 SameSite=None; Secure
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains
```

RESTResponseV2 - getBody()

REST 応答本文のコンテンツを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文をテキストコンテンツとして取得する場合は、この関数を使用します。応答をバイナリ添付ファイルとして保存する場合は、このメソッドを使用しないでください。RESTMessageV2 オブジェクトが *saveResponseBodyAsAttachment(...)* 関数を呼び出した場合、関連する RESTResponseV2 オブジェクトで *getBody()* を使用するとエラーが発生します。応答を添付ファイルとして保存するときに送信 REST メッセージが失敗した場合は、応答で *getErrorMessage()* を呼び出して本文のコンテンツを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	REST 応答本文。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var responseBody = response.getBody();
```

RESTResponseV2 - getCookies()

応答に含まれるすべての cookie を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	cookie を表す文字列のアレイ。アレイを反復処理して、各 cookie に対して操作を実行します。

応答から個々の cookie を表示します。

```
var cookies = response.getCookies();
for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
  gs.info('cookie: ' + cookies.get(i));
}
```

出力：

```
cookie: JSESSIONID=4135AA97A5D12DA22EF614AA2B0CAFD8.node20; Path=/; Secure;
 HttpOnly
cookie: SABASESSIONID=370152970.36895.0000; path=/
```

RESTResponseV2 - getErrorCode()

REST トランザクション中にエラーが発生した場合に、数字のエラーコードを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このエラーコードは ServiceNow AI Platform に固有であり、HTTP エラーコードではありません。ServiceNow カスタマーサポートからのサポートが必要な場合は、このエラーコードを連絡してください。

注: 実際のエラーメッセージの内容を取得するには、getBody() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	数値のエラーコード (ソケットタイムアウトの場合は 1)。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var errorCode = response.getErrorCode();
```

RESTResponseV2 - getErrorMessage()

REST トランザクション中にエラーが発生した場合に、エラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーメッセージ。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var errorMsg = response.getErrorMessage();
```

RESTResponseV2 - getHeader(文字列 name)

指定されたヘッダーの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	値を設定するヘッダー (Set-Cookie など) の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたヘッダーの値。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var headerVal = response.getHeader("Content-Type");
```

RESTResponseV2 - getHeaders()

REST 応答で返されたすべてのヘッダーと関連する値を取得します。

注: Set-Cookie ヘッダーなど、1 つのヘッダーが応答に複数回存在する場合、この関数は重複するヘッダーの最後のもののみを返します。重複を含むすべてのヘッダーを返すには、`getAllHeaders()` 関数を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	各ヘッダーの名前を関連する値にマッピングするオブジェクト。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var headers = response.getHeaders();
```

RESTResponseV2 - getQueryString()

REST エンドポイントに送信された完全解決済みクエリーを取得します。

このクエリーには、エンドポイント URL と、REST メッセージの変数に割り当てられた値が含まれます。このメソッドは、直接要求への応答でのみ使用します。このメソッドは、非同期で送信された要求、または MID サーバーを使用して送信された要求ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	完全解決クエリー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var queryString = response.getQueryString();
```

RESTResponseV2 - getResponseAttachmentSysid()

応答本文のコンテンツから作成された添付ファイルの sys_id 値を取得します。

この応答に関連付けられた RESTMessageV2 オブジェクトが `saveResponseBodyAsAttachment(...)` 関数を呼び出した場合は、`getResponseAttachmentSysid()` を使用し、作成された添付ファイルレコードの sys_id を取得します。新しい添付ファイルレコードで追加の操作を実行する場合は、この関数を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	新しい添付ファイルレコードの sys_id。

RESTResponseV2 - getStatusCode()

REST プロバイダーによって返された数字の HTTP ステータスコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	成功した応答の場合は 200 など、REST プロバイダーによって返される数字のステータスコード。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var statusCode = response.getStatusCode();
```

RESTResponseV2 - haveError()

REST トランザクション中にエラーが発生したかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	エラーがあった場合は true を返し、なかった場合は false を返します。

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var error = response.haveError();
```

RESTResponseV2：waitForResponse(数字 **timeoutSecs)**

インスタンスが Web サービスプロバイダーからの応答を待機する時間を設定します。

このメソッドは、この REST 応答のプロパティ glide.rest.outbound.ecc_response.timeout を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeoutSecs	数字	この応答を待機する時間 (秒)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.RESTMessageV2("Yahoo Finance","get"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.executeAsync();
response.waitForResponse(60);
```

RoundingInterval - グローバル

`RoundingInterval` スクリプトインクルードは、CPU 速度と RAM サイズの丸め間隔の詳細をすべて処理するメソッドを提供します。

サーバー側の Discovery スクリプトで使用します。

RoundingInterval - RoundingInterval(文字列 **type)**

RoundingInterval クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	CPU の場合と RAM の場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

RoundingInterval - getRoundedValue(数字 value)

丸め間隔を適用した後の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	数字	丸める値

返される内容

タイプ	説明
数字	丸めた後の値

RTETransformer - スコープ指定

`RTETransformer` API は、提供された抽出、変換、ロード (ETL) の定義に基づいて、メッセージのアレイをレコードに変換して関連する ServiceNow インスタンス内に格納するメソッドを提供します。

たとえば、ユーザー情報を含む JSON ペイロードがあり、強力な変換エンジン (RTE) を使用してその情報をsys_userテーブルに変換する場合は、この API を使用できます。

この API にアクセスするときは、sn_impex 名前空間を使用します。

詳細については、「 強力な変換エンジン操作の定義 」を参照してください。

RTETransformer - rteTransform(String transformDefinitionId, Boolean verboseLogging, String source, Number batchSize)

RTETransformer オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
transformDefinitionId	文字列	変換に使用する抽出、変換、およびロード (ETL) 定義の sys_id。 ETL の作成の詳細については、「 抽出変換ロード (ETL) 定義の作成 」を参照してください。 テーブル:ETL 定義 [sys_rte_eb_etl_definition]
verboseLogging	ブーリアン	デバッグ用の詳細なログ記録とインポートセット行の作成を有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ログ記録とインポートセット行の作成を有効にします。 • false:ログ記録とインポートセット行の作成を有効にしません。
ソース	文字列	インポートセットレコードの名前フィールド。
batchSize	数字	一度に処理するメッセージ (バッチ) の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		たとえば、ペイロードに 10 件のメッセージがあり、この値が 2 に設定されている場合、メソッドは 5 つのバッチジョブを個別に実行してペイロード内のすべてのメッセージを処理します。

次のコード例は、バッチサイズが 10 のソース testSourceRecord の RTETransformer オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, /*Context*/
 ctx) {
  // Uses an ETL definition with a target table of incident, and mappings for the number and
 short description field
  var transformer = new sn_impex.RTETransformer("c58f1c6377110110f5455d14cd5a998b",
 true, "testSourceRecord", 10);
  var messages = ["{\"number\":\"testnumber\",\"short_description\":\"testdesc\"}"];
  var results = transformer.transform(messages);

  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
    var dataList = results[i].data.incident;
    gs.log("source record id: " + results[i].sourceRecordSysId);
    gs.log("status: " + results[i].status);
    for (var j = 0; j < dataList.length; j++) {
      gs.log("number:" + dataList[j].number);
      gs.log("short desc:" + dataList[j].short_description);
    }
  }
})(request, response, ctx);
```

RTETransformer - transform(アレイ **message)**

提供された抽出、変換、ロード (ETL) の定義に基づいて、メッセージのアレイをレコードに変換し、関連する ServiceNow インスタンス内に格納します。

たとえば、ユーザー情報を sys_user レコードに変換する場合は、メッセージが 1 つだけのメッセージアレイを作成し、この変換メソッドに渡すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	オブジェクトのアレイ	ETL 定義に基づいて変換するレコードを表す、文字列化された JSON オブジェクト。 たとえば、アクティブなデータ、メール、名、姓がある 1 人のユーザーを sys_user テーブルに変換する場合、メッセージは次のようになります。 `[ { "active":"true", "email":"example@servicenow.com", "first_name":"Jane", "last_name":"Doe"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		<pre> }]</pre> 注: フィールド名は、ソースエンティティのフィールドのフィールド/パスと一致する必要があります。

返される内容

名前	説明

data	テーブル名別に整理された変換済みレコードのデータ。返されたレコードデータは、ETL 定義で指定されたマッピング済みフィールドと一致します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"data": {
	  "tableName": []
	}</pre>

data.tableName	レコードを含むテーブルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"tableName": [{
	  "sys_id": String,
	   // Other data for a single transformed record
	  }]
	}</pre>
	例：
	
	<pre>"sys_user": [{
	  "sys_id":"b29e629877130110f5455d14cd5a99ad",
	  "active": "true",
	  "email": "example@servicenow.com",
	  "first_name": "Jane",
	  "last_name": "Doe"
	}]</pre>

data.tableName.sys_id	テーブル内のレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
data.tableName.<other_ETL_info>	渡された ETL で指定された追加フィールド。 データタイプ：任意
message	指定されたレコードの変換中にエラーが発生すると、エラーを説明するメッセージが表示されます。変換が成功した場合は null です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

名前	説明
sourceRecordSysId	インポートセットテーブルレコードの sys_id。インポートセットテーブル名は JSON イベントシンク [imp_json_event_sinc] です。 データタイプ：文字列
status	変換のステータス (処理済みやエラーなど)。 データタイプ：文字列

次のコード例は、レコードを変換してユーザー [sys_user] テーブルに格納する方法を示しています。

```
(function(/*CTIOperationRequest*/ request, /*CTIOperationResponse*/ response, /*Context*/
 ctx) {
  // Uses an ETL definition with a target table of sys_user, and mappings for the active,
  //email, first name, and last name fields
  var transformer = new sn_impex.RTETransformer("c58f1c6377110110f5455d14cd5a998b",
 true, "testSourceRecord", 10);
  var messages = [JSON.stringify({
    "active":"true",
    "email":"example@servicenow.com",
    "first_name":"Jane",
    "last_name":"Doe"
  }),
  JSON.stringify({
    "active":"true",
    "email":"example2@servicenow.com",
    "first_name":"John",
    "last_name":"Deer"
  })];
  var results = transformer.transform(messages);

  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
    var dataList = results[i].data.sys_user;
    gs.log("source record id: " + results[i].sourceRecordSysId); gs.log("status: " +
 results[i].status);
    for (var j = 0; j < dataList.length; j++) {
      gs.log("First Name: " + dataList[j].first_name);
      gs.log("Last Name: " + dataList[j].last_name);
      gs.log("Email: " + dataList[j].email;
      gs.log("Active: " + dataList[j].active;
    }
  }
}
```

結果：

```
source record id: b29e629877130110f5455d14cd5a99ad
status: PROCESSED
First Name: Jane
Last Name: Doe
Email: example@servicenow.com
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Active: true
First Name: John
Last Name: Deer
Email: example2@servicenow.com
Active: true
```

sb:スコープ、グローバル

sb スクリプトインクルードは、サービスブリッジ設定レコードに対して操作を実行できるようにするメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードを使用して操作を実行できる サービスブリッジ 構成レコードには、次の 3 つのタイプがあります。

- 基盤データ同期 (FDS)
- リモートレコードプロデューサー (RRP)
- リモートタスク定義 (RTD)

これらの設定レコードに対して、次の サービスブリッジ 操作のいずれかを実行できます。

- チェックアウト:指定された設定レコードのドラフトバージョンを作成します。公開されたバージョンは引き続きお客様が使用できます。
- 公開:指定された設定レコードのドラフトバージョンを公開し、顧客が使用できるようにします。
- アーカイブ:指定された設定レコードの非アクティブなバージョンをアーカイブし、顧客が利用できないようにします。
- 廃止:指定された設定レコードのすべてのバージョンを廃止し、顧客が利用できないようにします。
- 仮想フィールドを更新: サービスブリッジ リモートタスクを使用するときに、ターゲットインスタンスのタスクテーブルの仮想フィールドに入力します。

サービスブリッジ設定レコードの詳細については、「構成のリビジョンを作成」を参照してください。

この API にアクセスするには、 サービスブリッジ for Providers アプリケーション (sn_sb_pro) と サービスブリッジ Base (sn_sb) プラグインをインスタンスにインストールする必要があります。

この API のメソッドを呼び出すには、 *sb* スクリプトインクルードを使用します。ただし、これらのメソッドのコードは、 *PSBPublicAPIUtil* スクリプトインクルードにあります。

グローバルスコープからこれらのメソッドを呼び出す場合は、次の構文を使用します。

```
sb.checkout(glideRecord);
sb.publish(glideRecord);
sb.archive(glideRecord);
sb.retire(glideRecord);
```

スコープ対象のアプリケーションから呼び出す場合は、次の構文を使用します。

```
global.sb.checkout(glideRecord);
global.sb.publish(glideRecord);
global.sb.archive(glideRecord);
global.sb.retire(glideRecord);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

sb:アーカイブ (GlideRecord)

指定された GlideRecord が有効な サービスブリッジ 構成レコードであることを検証し、レコードが「非アクティブ」ステータスであることを確認します。この検証に合格すると、指定された設定レコードがアーカイブされ、同じ設定レコードの他のすべてのバージョンはそのまま残ります。

構成のリビジョンとそれに関連する状況の詳細については、「 構成のリビジョンを作成 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	GlideRecord	アーカイブする設定レコード。 このレコードは次のいずれかになります。 • 基盤データ同期 (FDS):基盤データプロバイダーオファリング [sn_fds_pro_offering] テーブルにあるレコード。 • リモートレコードプロデューサー (RRP):リモートレコードプロデューサー [sn_sb_pro_remote_record_producer] テーブルにあるレコード。 • リモートタスク定義 (RTD):リモートタスク定義 [sn_sb_pro_remote_task_def] テーブルにあるレコード。

戻り値

タイプ	説明
ブール	設定レコードがアーカイブされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:設定レコードがアーカイブされました。 • false:エラーが発生しました。設定レコードがアーカイブされませんでした。

次のコード例は、FDS 設定レコードのグローバルスコープからこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grConfig = new GlideRecord('sn_fds_pro_offering'''); // Configuration table that contains
 the desired record
grConfig.get('0ed11101ff6aca10c1befe258c4fd99e'); // Sys_id of the configuration record to
 publish
var isExecuted = sb.archive(grConfig);
```

sb:チェックアウト (GlideRecord)

指定された GlideRecord が有効な サービスブリッジ 設定レコードであることを検証し、レコードが「公開済み」ステータスであることを確認します。この検証に合格すると、指定された設定レコードの新しいバージョンが作成され、ステータスフィールドが「ドラフト」に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	GlideRecord	チェックアウトする設定レコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		このレコードは次のいずれかになります。 • 基盤データ同期 (FDS):基盤データプロバイダーオファリング [sn_fds_pro_offering] テーブルにあるレコード。 • リモートレコードプロデューサー (RRP):リモートレコードプロデューサー [sn_sb_pro_remote_record_producer] テーブルにあるレコード。 • リモートタスク定義 (RTD):リモートタスク定義 [sn_sb_pro_remote_task_def] テーブルにあるレコード。

戻り値

タイプ	説明
GlideRecord	成功すると、ステータスフィールドが「ドラフト」に設定された新しく作成された設定レコードが返されます。 エラーが発生した場合は、null を返します。

次のコード例は、RTD 構成レコードのグローバルスコープからこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grConfig = new GlideRecord('sn_sb_pro_remote_task_def'); // Configuration table that
 contains the desired record
grConfig.get('0ed11101ff6aca10c1befe258c4fd99e'); // Sys_id of the configuration record to
 checkout
var checkoutGr = sb.checkout(grConfig);
```

sb - 公開 (GlideRecord)

指定された GlideRecord が有効な サービスブリッジ 構成レコードであることを検証し、レコードが「ドラフト」ステータスであることを確認します。この検証に合格すると、設定レコードのドラフトバージョンを公開します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	GlideRecord	公開する設定レコード。 このレコードは次のいずれかになります。 • 基盤データ同期 (FDS):基盤データプロバイダーオファリング [sn_fds_pro_offering] テーブルにあるレコード。 • リモートレコードプロデューサー (RRP):リモートレコードプロデューサー [sn_sb_pro_remote_record_producer] テーブルにあるレコード。 • リモートタスク定義 (RTD):リモートタスク定義 [sn_sb_pro_remote_task_def] テーブルにあるレコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
ブール	設定レコードが公開されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:設定レコードが公開されました。 • false:エラーが発生しました。設定レコードが公開されませんでした。

次のコード例は、RRP 設定レコードのグローバル スコープからこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grConfig = new GlideRecord('sn_sb_pro_remote_record_producer''); // Configuration table
 that contains the desired record
grConfig.get('0ed11101ff6aca10c1befe258c4fd99e'); // Sys_id of the configuration record to
 publish
var isExecuted = sb.publish(grConfig);
```

sb:廃止 (glideRecord)

指定された GlideRecord が有効な サービスブリッジ 構成レコードであることを検証し、レコードが有効なステータスであることを確認します。この検証に合格すると、指定されたバージョンの設定レコードを、同じ設定レコードの他のすべてのリビジョンとともに廃止します。

構成のリビジョンとそれに関連する状況の詳細については、「 構成のリビジョンを作成 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
glideRecord	GlideRecord	廃止する設定レコード。 このレコードは次のいずれかになります。 • 基盤データ同期 (FDS):基盤データプロバイダーオファリング [sn_fds_pro_offering] テーブルにあるレコード。 • リモートレコードプロデューサー (RRP):リモートレコードプロデューサー [sn_sb_pro_remote_record_producer] テーブルにあるレコード。 • リモートタスク定義 (RTD):リモートタスク定義 [sn_sb_pro_remote_task_def] テーブルにあるレコード。

戻り値

タイプ	説明
ブール	設定レコードが廃止されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:設定レコードが廃止されました。 • false:エラーが発生しました。設定レコードは廃止されませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、RTD 設定レコードのグローバルスコープからこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var grConfig = new GlideRecord('sn_sb_pro_remote_task_def'); // Configuration table that
 contains the desired record
grConfig.get('0ed11101ff6aca10c1befe258c4fd99e'); // Sys_id of the configuration record to
 checkout
var isExecuted = sb.retire(grConfig);
```

sb - updateVirtualField(GlideRecord remoteTaskGr, String virtualField, String virtualValue, String virtualDisplayValue)

サービスブリッジリモートタスクを使用するときに、ターゲットインスタンスのタスクテーブルの仮想フィールドに入力します。

仮想フィールドは、ターゲットタスクテーブルには存在するが、ソースタスクテーブルには存在しないフィールドです。このメソッドを使用して、仮想フィールドの値をソースインスタンスからターゲットインスタンスに渡します。このメソッドは、仮想フィールドの指定された値を、指定されたリモートタスク のフォームセクションに JSON として保存します。このリモートタスクはターゲットインスタンスに同期され、ターゲットタスクテーブルのマッピングされたフィールドに値が格納されます。

仮想フィールドは、リモートタスク定義で定義されます。リモートタスク定義には、ソースインスタンスとターゲットインスタンスのタスクテーブル間でフィールドをマッピングする受信および送信マッピングテーブルが含まれています。ソーステーブルにターゲットテーブルに存在するフィールドが含まれていない場合、そのフィールドはリモートタスク定義で仮想フィールドとして設定されます。その後、コンシューマーは サービスブリッジ 変換またはこのメソッドを使用して、関連付けられたターゲットタスクレコード内のこれらの仮想フィールドの値を更新できます。

次のセクションでは、仮想フィールドを実装し、 *`updateVirtualField()`* メソッドを使用して仮想フィールドに値を入力する方法のユースケースの例を示します。この例では、リモートタスク定義によってバインドされている 2 つのタスクテーブルは、プロバイダーのケーステーブルとコンシューマーのインシデントテーブルです。コンシューマーインスタンスでインシデントレコードが作成または更新されると、プロバイダーのケーステーブルと同期するように構成されます。ケーステーブルの [影響を受けるインスタンス] フィールドは必須フィールドですが、インシデントテーブルに存在しません。この状況を処理するには、関連するリモートタスク定義の受信マッピングで、[影響を受けるインスタンス] フィールドを仮想フィールドとして定義する必要があります。

1. プロバイダーは、プロバイダーのケーステーブルとコンシューマーインシデントテーブルのリモートタスク定義を作成します。
2. リモートタスク定義の [関連リンク] の [受信フィールド] タブで、プロバイダーはインシデントテーブルとケーステーブルの間のフィールドをマッピングします。

   [影響を受けるインスタンス] フィールドを定義する場合、プロバイダーは [仮想] チェックボックスをオンにし、[ターゲットマッピング] タブの [ターゲット] フィールドから [影響を受けるインスタンス] を選択します。

   > **注:** 仮想フィールドを定義する場合、ソースフィールドは存在しないため、定義されません。

3. 次に、プロバイダーはリモートタスク定義を公開し、コンシューマーインスタンスに同期します。
4. コンシューマーは、インシデントテーブルのリモートタスクを作成します。仮想フィールドの情報を含む、マッピングされたフィールドのすべての値を保持する JSON ペイロードは、リモートタスクのフォームセクションに含まれています。
5. コンシューマーインスタンスは、インシデントテーブルのレコードが更新されたときに実行されるビジネスルールなどで *`updateVirtualField()`* メソッドを呼び出して、リモートタスクの [影響を受けるインスタンス] フィールドの値を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:** ターゲットテーブルにはいつでもデータを入力できますが、リモートタスクをプロデューサーインスタンスに送信する前に、仮想フィールドとして設定された必須フィールドをリモートタスクに入力する必要があります。

6. リモートタスクがプロバイダーインスタンスに同期され、プロバイダーインスタンスにケースレコードが作成されます。

リモートタスク定義の作成方法については、 プロバイダー向け サービスブリッジ でのリモートタスク定義の作成 を参照してください。

サービスブリッジ変換の作成方法については、「サービスブリッジ変換フレームワークを使用したデータの変換 」を参照してください。

> **警告:** このメソッドは、呼び出されるリモートタスクを更新するため、前のビジネスルールでのみ呼び出す必要があります。アフタービジネスルールでこのメソッドを呼び出す場合は、無限ループが発生する可能性があるため、リモートタスクの仮想フィールドの更新によってビジネスルールがトリガーされないようにする厳格な条件を含める必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
remoteTaskGr	GlideRecord	指定された仮想フィールド値を設定するリモートタスクの GlideRecord オブジェクト。
仮想フィールド	文字列	関連情報を更新する仮想フィールドのフィールド名。関連するリモートタスク定義の [送信フィールド] 関連タブで定義されます。
仮想値	文字列	ターゲットインスタンスのこのフィールドに設定する値。
virtualDisplayValue	文字列	ターゲットインスタンスのこのフィールドに設定する値を表示します

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var remoteTaskGr = new GlideRecord("");
/** Remote Task table name,
** Table name vary based on which instance the script is being executed.
**/

remoteTaskGr.get(""); // Remote Task record sys_id

global.sb.updateVirtualField(remoteTaskGr,"<virtual outbound field name>", "<value to set on target field>", "<display value to set on target field>");
```

SCIM2Client - スコープ指定

`SCIM2Client` API は、クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロバイダー (サーバーロール) を呼び出して、サービスプロバイダー (SP) のデータを作成、更新、または削除するメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SCIM は、クライアントとサーバーのロールを定義する REST および JSON ベースのプロトコルです。クライアントは通常、ユーザー ID の堅牢なディレクトリを含む Okta ID プロバイダー (IDP) です。SP は通常、Box や Slack などの SaaS アプリケーションであり、これらの ID からの情報のサブセットを必要とします。IDP で ID が変更 (作成、更新、削除など) されると、変更は SCIM プロトコルに従って自動的に SP に同期されます。

次の画像は、サービスプロバイダーのデータを操作するための一般的な API コールフローを示しています。



この API は sn_auth 名前空間で実行されます。API にアクセスするには、SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management Client (com.snc.integration.scim2.client) プラグインがインストールされている必要があります。

それぞれの SCIM メソッドの呼び出しの結果は、SCIM クライアントログ [sys_scim_client_logs] テーブルで確認できます。

SCIM の詳細については、「クロスドメイン ID 管理システム (SCIM)」を参照してください。

SCIM2Client - executeDelete(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **providerResourceId)**

指定されたリソースを外部サービスプロバイダーシステムから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	必須です。設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。サービスプロバイダー名は、SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールドで定義されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
resourceName	文字列	必須です。ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [resource_name] フィールド。
providerResourceId	文字列	必須です。外部サービスプロバイダーシステム上の関連付けられたリソースの一意の識別子。

返される内容

タイプ	説明
message	*status* が SUCCESS の場合、エンドポイントは、REST *SCIM* API で定義された応答本文を返します。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス 可能な値： • FAILURE • SUCCESS データタイプ：文字列

次の例は、SNOW プロバイダーシステムでユーザーリソースを削除する方法を示しています。

```
var scimClient = new sn_auth.SCIM2Client();
var response = scimClient.executeDelete('SNOW
 Provider','User','f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12');
gs.info('response: ' + response);
```

出力：

```
// Example of a successful response
{
  "status":"SUCCESS",
  "message":null
}

// Example of a failed response
{
  "status":"FAILURE",
  "message":"{
    \"schemas\":[
      \"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:Error\"
    ],
    \"status\":\"404\",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"detail\":\"Invalid user id 3985e598876989103fa711f83cbb35ae1\"
 }"
}
```

SCIM2Client - executeGet(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **queryParams)**

指定された外部プロバイダーシステムから取得された、渡された基準に一致するすべてのリソースを返します。

この情報は、対応する SCIM サービスプロバイダーの API を呼び出すために使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	必須です。設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。サービスプロバイダー名は、SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールドで定義されます。
resourceName	文字列	必須です。ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [resource_name] フィールド。
queryParams	文字列	必須です。外部 SCIM サービスプロバイダーのエンドポイントに渡される SCIM 準拠のクエリパラメーター。 使用可能なクエリパラメーターとその関連形式の詳細については、インターネットエンジニアリングタスクフォースのドキュメント「System for Cross-domain Identity Management: Protocol」を参照してください。 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.2 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.4 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.3 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.5

返される内容

タイプ	説明
message	*status* が SUCCESS の場合、エンドポイントは、REST *SCIM* API で定義された応答本文を返します。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス 可能な値： • FAILURE • SUCCESS データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、仕事用のメールに「lucius.bagnoli」が含まれている利用可能なすべてのユーザーを、snow test というサービスプロバイダーから取得する方法を示しています。

```
var scimClient = new sn_auth.SCIM2Client();
var queryParams = {};
queryParams['filter'] = 'emails[type eq \"work\" and value co \"lucius.bagnoli\"]';
var response = scimClient.executeGet('SCIM Provider Demo','User', queryParams);
gs.info('response for get with filter: ' + response);
```

応答：

```
//Example of a successful response
{
 "status":"SUCCESS",
 "message":"{
  \"schemas\":[
   \"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse\"
  ],
 \"totalResults\":647,
 \"Resources\":[
  {
   \"schemas\":[
    \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\",
    \"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User\"
   ],
  \"id\":\"005d500b536073005e0addeeff7b12f4\",
  \"meta\":{
   \"resourceType\":\"User\",
   \"created\":\"2019-04-05T21:09:12Z\",
   \"lastModified\":\"2021-10-10T19:38:36Z\",

 \"location\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Users/005d500b536073005e0addeeff7b
12f4\"
  },
  \"userName\":\"survey.user\",
  \"name\":{
   \"familyName\":\"user\",
   \"givenName\":\"survey\"
  },
  \"displayName\":\"survey user\",
  \"active\":true,
  \"emails\":[
   {
    \"value\":\"survey.user@email.com\",
    \"type\":\"work\"
   }
  ]
 },
 {
  \"schemas\":[
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\",
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User\"
  ],
  \"id\":\"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d3f\",
  \"meta\":{
   \"resourceType\":\"User\",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    \"created\":\"2012-02-18T03:04:49Z\",
    \"lastModified\":\"2021-10-10T19:38:36Z\",

 \"location\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Users/02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d3f\"
   },
   \"userName\":\"lucius.bagnoli\",
   \"name\":{
    \"familyName\":\"Bagnoli\",
    \"givenName\":\"Lucius\"
   },
   \"displayName\":\"Lucius Bagnoli\",
   \"active\":true,
   \"emails\":[
    {
     \"value\":\"lucius.bagnoli@example.com\",
     \"type\":\"work\"
    }
   ],
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\":{
    \"gender\":\"Male\",
    \"costCenter\":{
     \"value\":\"91e8bbf43710200044e0bfc8bcbe5daa\",
     \"name\":\"Customer Support\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/CostCenters/91e8bbf43710200044e0bfc8bcbe5daa\"
    },
    \"company\":{
     \"value\":\"81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63\",
     \"name\":\"ACME Japan\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63\"
    },
    \"department\":{
     \"value\":\"5d7f17f03710200044e0bfc8bcbe5d43\",
     \"name\":\"Customer Support\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Departments/5d7f17f03710200044e0bfc8bcbe5d43\"
    },
    \"manager\":{
     \"value\":\"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d88\",
     \"displayName\":\"Billie Cowley\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Users/02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d88\"
    },
    \"location\":{
     \"value\":\"0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5\",
     \"name\":\"2-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Locations/0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5\"
     }
   }
  }
],
\"startIndex\":1,
\"itemsPerPage\":2}"}


// Example of a failure response
{
  "status":"FAILURE",
  "message":"SCIM Provider rest message is not configured properly"
}
```

SCIM2Client - executeGetById(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **providerResourceId,** マップ**<**文字列, 文字列**> queryParams)**

指定された一意のリソース ID を持つリソースを外部プロバイダーシステムから返します。

この情報は、対応する SCIM サービスプロバイダーの API を呼び出すために使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	必須です。設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。サービスプロバイダー名は、SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールドで定義されます。
providerResourceId	文字列	必須です。外部サービスプロバイダーシステム上の関連付けられたリソースの一意の識別子。
queryParams	文字列	必須です。外部 SCIM サービスプロバイダーのエンドポイントに渡される SCIM 準拠のクエリパラメーター。 使用可能なクエリパラメーターとその関連形式の詳細については、インターネットエンジニアリングタスクフォースのドキュメント「System for Cross-domain Identity Management: Protocol」を参照してください。 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.2 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.4 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.3 • https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.5

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
message	*status* が SUCCESS の場合、エンドポイントは、REST *SCIM* API で定義された応答本文を返します。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス 可能な値： • FAILURE • SUCCESS データタイプ：文字列

この例では、「snow test」という外部プロバイダーシステムから指定されたリソースを取得する方法を示します。

```
var scimClient = new sn_auth.SCIM2Client();
var queryParams = {};
var response = scimClient.executeGetById('snow test','User',
 'f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12', queryParams);
gs.info('response for simple getById: ' + response);
```

出力：

```
// Example of a successful response
{
  "status":"SUCCESS",
  "message":"{
    \"schemas\":[
      \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\",
      \"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User\"
    ],
    \"id\":\"f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12\",
    \"meta\":{
      \"resourceType\":\"User\",
      \"created\":\"2012-02-18T03:04:53Z\",
      \"lastModified\":\"2021-10-10T19:38:37Z\",

 \"location\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Users/f282abf03710200044e0bfc8bcbe5
d12\"
    },
    \"userName\":\"tia.neumaier\",
    \"name\":{
      \"givenName\":\"Tia\"
    },
    \"displayName\":\"Tia Neumaier\",
    \"active\":true,
    \"emails\":[
      {
        \"value\":\"tia.neumaier@example.com\",
        \"type\":\"work\"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\":{
    \"costCenter\":{
     \"value\":\"7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf\",
     \"name\":\"Sales\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c0457
4d14c0acf\"
    },
    \"company\":{
     \"value\":\"227cdfb03710200044e0bfc8bcbe5d6b\",
     \"name\":\"ACME South America\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Companies/227cdfb03710200044e0bfc8
bcbe5d6b\"
    },
    \"department\":{
     \"value\":\"221db0edc611228401760aec06c9d929\",
     \"name\":\"Sales\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760a
ec06c9d929\"
    },
    \"location\":{
     \"value\":\"25b4c23b0a0a0bb30054836629537509\",
     \"name\":\"Carretera Cancun-Chetumal KM 22, Cancun\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Locations/25b4c23b0a0a0bb3005483662
9537509\"
    }
   }
  }"
}

// Example of a failed response
{
 "status":"FAILURE",
 "message":"{
   \"schemas\":[
    \"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:Error\"
   ],
   \"status\":\"404\",
   \"detail\":\"User not found f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d121\"
 }"
}
```

SCIM2Client - provision(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **resourceId)**

外部サービスプロバイダーシステムで、指定された sys_id のリソースを作成または更新します。

たとえば、ServiceNow インスタンスでユーザーを作成または更新する場合、このメソッドを使用すれば外部サービスプロバイダーシステムで同じリソースを作成または更新できま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

す。対応するリソースで作成または更新できるのは、SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルにマッピングされているフィールドのみです。

プロバイダーリソースマッピングの詳細については、「 SCIM プロバイダーリソースマッピングの作成 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	必須です。設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。サービスプロバイダー名は、SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールドで定義されます。
resourceName	文字列	必須です。ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [resource_name] フィールド。
resourceId	文字列	必須です。ServiceNow インスタンス (クライアント) に保存されているリソースの sys_id。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [primary_table] フィールド。

返される内容

タイプ	説明
message	*status* が SUCCESS の場合、エンドポイントは、REST *SCIM* API で定義された応答本文を返します。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス 可能な値： • FAILURE • SUCCESS データタイプ：文字列

次の例は、Snow Provider でユーザーをプロビジョニングする方法を示しています。

```
var scimClient = new sn_auth.SCIM2Client();
var response = scimClient.provision('SNOW
 Provider','User','f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12');
gs.info('response: ' + response);
```

出力：

```
// Example of successful response
{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "status":"SUCCESS",
 "message":"{
  \"schemas\":[
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\",
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User\"
  ],
  \"id\":\"f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12\",
  \"meta\":{
   \"resourceType\":\"User\",
   \"created\":\"2012-02-18T03:04:53Z\",
   \"lastModified\":\"2021-10-10T19:38:37Z\",

 \"location\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Users/f282abf03710200044e0bfc8bcbe5
d12\"
  },
  \"userName\":\"tia.neumaier\",
  \"name\":{
   \"familyName\":\"Neumaier\",
   \"givenName\":\"Tia\"
  },
  \"displayName\":\"Tia Neumaier\",
  \"active\":true,
  \"emails\":[
   {
    \"value\":\"tia.neumaier@example.com\",
    \"type\":\"work\"
   }
  ],
  \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\":{
   \"gender\":\"Female\",
   \"costCenter\":{
    \"value\":\"7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf\",
    \"name\":\"Sales\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c0457
4d14c0acf\"
   },
   \"company\":{
    \"value\":\"227cdfb03710200044e0bfc8bcbe5d6b\",
    \"name\":\"ACME South America\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Companies/227cdfb03710200044e0bfc8
bcbe5d6b\"
   },
   \"department\":{
    \"value\":\"221db0edc611228401760aec06c9d929\",
    \"name\":\"Sales\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760a
ec06c9d929\"
   },
   \"location\":{
    \"value\":\"25b4c23b0a0a0bb30054836629537509\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      \"name\":\"Carretera Cancun-Chetumal KM 22, Cancun\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Locations/25b4c23b0a0a0bb30054836629537509\"
    }
   }
  }"
}

// Example of failure response
{
  "status":"FAILURE",
  "message":"SCIM client attribute or provider resource mapping is not configured properly ,
  No provider resource mapping id found for provider name: SNOW Provider and resource name:
 User"
}
```

SCIM2Client - provisionNew(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **resourceId)**

外部サービスプロバイダーシステムで、指定された sys_id のリソースを新規作成します。

たとえば、ServiceNow インスタンスでユーザーを新規作成する場合、このメソッドを使用すれば外部サービスプロバイダーシステムで同じリソースを作成できます。対応する外部サービスプロバイダーシステムで作成できるのは、SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルにマッピングされているフィールドのみです。リソースが外部サービスプロバイダーシステムにすでに存在する場合は、エラー応答が返されます。

プロバイダーリソースマッピングの詳細については、「SCIM プロバイダーリソースマッピングの作成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	必須です。設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。サービスプロバイダー名は、SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールドで定義されます。
resourceName	文字列	必須です。ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [resource_name] フィールド。
resourceId	文字列	必須です。ServiceNow インスタンス (クライアント) に保存されているリソースの sys_id。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [primary_table] フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
message	*status* が SUCCESS の場合、エンドポイントは、REST *SCIM* API で定義された応答本文を返します。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス 可能な値： • FAILURE • SUCCESS データタイプ：文字列

次の例は、SNOW Provider という外部サービスプロバイダーでユーザーを新規作成する方法を示しています。

```
var scimClient = new sn_auth.SCIM2Client();
var response = scimClient.provisionNew('SNOW
 Provider','User','f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12');
gs.info('response: ' + response);
```

出力：

```
// Example of successful response
{
  "status":"SUCCESS",
  "message":"{
    \"schemas\":[
      \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\",
      \"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User\"
    ],
    \"id\":\"f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12\",
    \"meta\":{
      \"resourceType\":\"User\",
      \"created\":\"2012-02-18T03:04:53Z\",
      \"lastModified\":\"2021-10-10T19:38:37Z\",

 \"location\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Users/f282abf03710200044e0bfc8bcbe5
d12\"
    },
    \"userName\":\"tia.neumaier\",
    \"name\":{
      \"familyName\":\"Neumaier\",
      \"givenName\":\"Tia\"
    },
    \"displayName\":\"Tia Neumaier\",
    \"active\":true,
    \"emails\":[
      {
        \"value\":\"tia.neumaier@example.com\",
        \"type\":\"work\"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   \"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User\":{
    \"gender\":\"Female\",
    \"costCenter\":{
     \"value\":\"7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf\",
     \"name\":\"Sales\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c0457
4d14c0acf\"
    },
    \"company\":{
     \"value\":\"227cdfb03710200044e0bfc8bcbe5d6b\",
     \"name\":\"ACME South America\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Companies/227cdfb03710200044e0bfc8
bcbe5d6b\"
    },
    \"department\":{
     \"value\":\"221db0edc611228401760aec06c9d929\",
     \"name\":\"Sales\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760a
ec06c9d929\"
    },
    \"location\":{
     \"value\":\"25b4c23b0a0a0bb30054836629537509\",
     \"name\":\"Carretera Cancun-Chetumal KM 22, Cancun\",

 \"$ref\":
\"https://empiamsd1.service-now.com/api/now/scim/Locations/25b4c23b0a0a0bb3005483662
9537509\"
    }
   }
  }"
}

// Example of failure response
{
  "status":"FAILURE",
  "message":"SCIM client attribute or provider resource mapping is not configured properly ,
  No provider resource mapping id found for provider name: SNOW Provider and resource name:
 User"
}
```

SCIM2ClientUtil - スコープ指定

SCIM2ClientUtil API は、外部プロバイダーシステムの一意の識別子を取得し、*SCIM2Client* API を呼び出すときにその情報を使用するためのユーティリティメソッドを提供します。

この API は sn_auth 名前空間で実行されます。API にアクセスするには、SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management Client (com.snc.integration.scim2.client) プラグインがインストールされている必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SCIM の詳細については、「クロスドメイン ID 管理システム (SCIM)」を参照してください。

SCIM2ClientUtil - getProviderIdByFilter(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **filter)**

目的のリソースを記述するフィルター式を使用して、ServiceNow インスタンス内の一意のリソース ID に対して、指定された外部プロバイダーシステムから指定されたリソースの一意の識別子を返します。

この API は、外部プロバイダーシステムのリソース識別子が必要な SCIM フィールドに ServiceNow フィールドをマッピングする場合に便利です。このメソッドを呼び出す前に、SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルにあるシステム属性マップ内のリソースに対して一意のフィールドを定義する必要があります。

プロバイダーリソースマッピングの詳細については、「SCIM プロバイダーリソースマッピングの作成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。 テーブル:SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールド。
resourceName	文字列	ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [resource_name] フィールド。
フィルター	文字列	返される結果に適用するフィルター式。 使用可能なフィルターパラメーターとその関連形式の詳細については、インターネットエンジニアリングタスクフォースのドキュメント「System for Cross-domain Identity Management: Protocol」を参照してください。 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7644#section-3.4.2.2

返される内容

タイプ	説明
文字列	外部サービスプロバイダーによって使用されるリソースの一意の識別子。 情報のフェッチ中に問題が発生した場合は例外をスローします。

次の例は、`'username eq "abel.tuter"'` というフィルターを使用してユーザーのリソース識別子を取得する方法を示しています。

```
var response = sn_auth.SCIM2ClientUtil.getProviderIdByFilter('SNOW
 Provider','User','username eq "abel.tuter"');
gs.info('response: ' + response);
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"005d500b536073005e0addeeff7b12f4"
```

次の例は、'userName eq "' + manager + '"' というフィルターを用いてマネージャーのリソース識別子を取得するスクリプトを使用する方法を示しています。

```
(function getValue(resourceGR) {
 try {
   var manager = resourceGR.manager.user_name;
   return sn_auth.SCIM2ClientUtil.getProviderIdByFilter('SCIM Provider Demo', 'User',
'userName eq "' + manager + '"');
 } catch (e) {
   gs.error('Unable to get attribute value using script' + e);
   // Handle failure scenario here
 }
})(resourceGR);
```

出力:

```
"125d500b535973005e0addeeff8c12a2"
```

SCIM2ClientUtil - getProviderIdByResourceId(文字列 **provider,** 文字列 **resourceName,** 文字列 **resourceId)**

ServiceNow インスタンス内の一意のリソース ID に対して、指定された外部プロバイダーシステムから指定されたリソースの一意の識別子を返します。

この API は、外部プロバイダーシステムのリソース識別子が必要な SCIM フィールドに ServiceNow フィールドをマッピングする場合に便利です。このメソッドを呼び出す前に、SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルにあるシステム属性マップ内のリソースに対して一意のフィールドを定義する必要があります。

プロバイダーリソースマッピングの詳細については、「SCIM プロバイダーリソースマッピングの作成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	設定された SCIM サービスプロバイダーの名前。 テーブル:SCIM プロバイダー [sys_scim_provider] テーブルの名前フィールド。
resourceName	文字列	ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [resource_name] フィールド。
resourceId	文字列	ServiceNow インスタンス (クライアント) に保存されているリソースの sys_id。 テーブル:SCIM プロバイダーリソースマッピング [sys_scim_provider_resource_mapping] テーブルの [primary_table] フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	外部サービスプロバイダーによって使用されるリソースの一意の識別子。 情報のフェッチ中に問題が発生した場合は例外をスローします。

次の例は、sys_id が f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12 のユーザーのリソース識別子を取得する方法を示しています。

```
var response = sn_auth.SCIM2ClientUtil.getProviderIdByResourceId('SNOW
 Provider','User','f282abf03710200044e0bfc8bcbe5d12');
gs.info('response: ' + response);
```

出力:

```
"005d500b536073005e0addeeff7b12f4"
```

ScopedCacheManager :スコープ指定

ScopedCacheManager API は、スコープ対象のアプリケーションのキャッシュ データを取得、設定、およびフラッシュするためのメソッドを提供します。

この API には Scoped Cache (com.glide.scopedcache) プラグインが必要であり、sn_scoped_cache 名前空間で実行されます。プラグインはデフォルトでインストールされ、アクティブ化されています。

これらのメソッドでは、1 つ以上のスコープ対象のキャッシュおよびスコープ対象のキャッシュのペアを定義する必要があります。スコープ付きキャッシュの作成の詳細については、『ScopedCacheManager API 開発者ガイド』を参照してください。

スコープ対象のキャッシュでこの API を使用すると、次のような利点があります。

- メモリー内に存在するスコープ対象アプリケーションの文字列をトランザクション間でキャッシュする。
- スコープ対象のアプリケーションのデータをメモリーにキャッシュし、基礎となるテーブルの変更に基づいてこのデータをフラッシュする。
- トランザクションライフサイクル外でキャッシュデータを定義して使用する。
- 後ですぐにアクセスできるように、コストの高い操作や計算の出力をキャッシュする。

ScopedCacheManager –flushScopedCache(文字列 catalog, 文字列 key)

キャッシュ全体または単一のエントリーをキャッシュからフラッシュします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。
key	文字列	オプション。キャッシュキー。 キャッシュから単一のエントリーをフラッシュするには、このパラメーターを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、myCache というキャッシュから「abc」というキーをフラッシュする方法を示しています。キャッシュ全体をフラッシュするには、キーパラメーターを省略します。

```
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.flushScopedCache("myCache", "abc");
```

ScopedCacheManager –get(文字列 **catalog,** 文字列 **key)**

キャッシュから値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。
key	文字列	キャッシュキー。

返される内容

タイプ	説明
文字列	キャッシュエントリ。

次の例は、簡単な説明の文字数がキー (50 字) よりも大きいインシデントレコードの数をカウントする方法を示しています。このケースでは、簡単な説明の文字数が 50 字を超えるインシデントレコードは 6 つあります。この値は再利用可能な文字列としてキャッシュに格納されるため、値を取得するたびに計算する必要はありません。

```
var cache2 = "Cache 2"; // column pair type

// Re-populate the column cache
for (var i = 0; i < 100; i+=10) {
    var inc = new GlideRecord('incident');
    inc.query();
    var counter = 0;
    while (inc.next()) {
        if (inc.getValue('short_description').length > i)
        counter++;
    }
    sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.put(cache2, i.toString(), counter.toString());
}

// script to get values from column cache
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get(cache2, "50"));
```

出力：

```
scoped_app: 6
```

ScopedCacheManager – getCacheEntryDetails(文字列カタログ, 文字列キー)

バイトサイズ、オブジェクトタイプ、エントリ値などのキャッシュエントリの詳細を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。 カタログ名には、スコープ名とキャレット文字をプレフィックスとして付ける必要があります。たとえば、グローバルスコープの「test_cache」には「global^test_cache」というプリフィックスが付きます。
key	文字列	キャッシュキー。

返される内容

タイプ	説明
文字列	<ObjectType> (<EntrySize>): <Value.toString()> 形式の文字列。

次の例は、 test_cache という名前のスコープ済みキャッシュのキャッシュエントリの詳細を表示する方法を示しています。

```
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.put("test_cache", "key1", "val1");
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.getCacheEntryDetails("global^test_cache",
 "key1"));
```

出力:

```
java.lang.String (48):
val1
```

ScopedCacheManager – prefixFlush(文字列カタログ、文字列プレフィックス)

指定したプリフィックスで始まるキーを持つすべてのキャッシュエントリをフラッシュします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。
プリフィックス	文字列	キャッシュをフラッシュするときにキーを検索するプリフィックス。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、プレフィックス a を持つキーのキャッシュ値をフラッシュする方法を示しています。

```
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.put("test_cache", "aKey1", "val1");
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.put("test_cache", "aKey2", "val2");
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.put("test_cache", "bKey1", "val3");

sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.prefixFlush("test_cache", "a");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache", "aKey1"));
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache", "aKey2"));
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache", "bKey1"));
```

出力:

```
*** Script: null
*** Script: null
*** Script: val3
```

ScopedCacheManager – put(文字列 catalog, 文字列 key, 文字列 value)

[テーブル] または [テーブルの列] のペアタイプであるキャッシュのスコープ対象のキャッシュに値を格納します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。
key	文字列	キャッシュキー。
value	文字列	キャッシュエントリ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、myCache というキャッシュに「abc」というキーを定義して取得する方法を示しています。キャッシュは、インシデント [incident] テーブルとペアになっています。この例では、インシデントレコードの説明フィールドを更新した後にキャッシュをフラッシュする方法も示しています。

```
//put value in cache for key "abc"
gs.info("put key 'abc' into cache with value 'value1'");
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.put("myCache", "abc", "value1");

// retrieve value from cache for key "abc"
gs.info("value of 'abc' in cache: ");
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("myCache", "abc")+"\n");

//update an incident record (add string to the description field)
gs.info("Updating incident record.");
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.get("<incident_sys_id>");
gr.description= "test12345";
if (gr.update()) {
    gs.info("Record updated successfully.\n");
};

//retrieve the value from cache for key "abc"
gs.info("Retrieving 'abc' from cache. Value should be null because a table pair was updated.");
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("myCache", "abc"));
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
scoped_app: put key 'abc' into cache with value 'value1'
scoped_app: value of 'abc' in cache:
scoped_app: value1

scoped_app: Updating incident record.
scoped_app: Record updated successfully.

scoped_app: Retrieving 'abc' from cache. Value should be null because a table pair was
 updated.
scoped_app: null
```

ScopedCacheManager – putMultiRow(文字列カタログ, 文字列キー, 文字列値, 配列 ID)

エントリをキャッシュに入れ、指定したsys_idsを持つすべてのレコードをそのエントリのフラッシュソースとして設定します。このメソッドは、 テーブル または テーブル列 のペアタイプのキャッシュを対象としています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	フラッシュするカタログ。 スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。
キー	文字列	新しいエントリのキャッシュキー。
値	文字列	新規エントリの値。
ID	アレイ	エントリのフラッシュソースとして使用されるレコードの sys_idsのリスト。これらのレコードは、異なるテーブルからのものである可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、インシデントとユーザーレコードをフラッシュポイントとして使用する方法を示しています。指定したレコードのいずれかが更新されると、test_cacheキーのINC0000060がフラッシュされます。

```
// This example requires a table-row pair for the "incident" and "sys_user" tables assigned to a
 cache named test_cache
var inc1ID = "1c741bd70b2322007518478d83673af3";
var userID = "681ccaf9c0a8016400b98a06818d57c7";

// update to email should invalidate the entry
gs.info("initial put");
putCacheEntry();
gs.info("cache value for INC0060: " +
 sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache", "INC0000060"));
var gr = new GlideRecord("sys_user");
gr.get(userID);
gr.setValue("email", "a" + gr.getValue("email"));
gr.update();
gs.info("updated user email");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info("cache value: " + sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache",
 "INC0000060"));

// update to incident number should invalidate the entry.
gs.info("second put");
putCacheEntry();
gs.info("cache value: " + sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache",
 "INC0000060"));
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.get(inc1ID);
gr.setValue("number", gr.getValue("number") + "1");
gr.update();
gs.info("updated incident number");
gs.info("cache value: " + sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("test_cache",
 "INC0000060"));

function putCacheEntry() {
    var incGr = new GlideRecord("incident");
    incGr.get(inc1ID);
    var userGr = new GlideRecord("sys_user");
    userGr.get(userID);
    // the cache stores that the incident is assigned to a specific user. So if the incident or user
 record changes, we should flush.

 sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.putMultiRow("test_cache",incGr.getValue("number"),
 userGr.getValue("email"), [inc1ID, userID]);
}
```

出力:

```
*** Script: initial put
*** Script: cache value for INC0060: employee@example.com
*** Script: Updating Joe Employee's primary email device based on change to user record email
 address
*** Script: updated user email
*** Script: cache value: null
*** Script: second put
*** Script: cache value: aemployee@example.com
*** Script: updated incident number
*** Script: cache value: null
```

ScopedCacheManager – putRow(文字列カタログ, 文字列キー, 文字列値, 文字列 **sysId)**

キャッシュの単一の行 (テーブル) に値を格納します。この方法は、[テーブルの行] または [テーブルの行と列] のペアタイプのキャッシュに使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
catalog	文字列	スコープ付きキャッシュ [sys_scoped_cache] テーブルで定義されたキャッシュの名前。
key	文字列	キャッシュキー。
value	文字列	キャッシュエントリ。
sysId	文字列	オプション。テーブル内の行、すなわち追跡対象のレコードの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、incident_cache というテーブル行のペアキャッシュタイプを使用しています。キャッシュによってインシデントの発信者 ID が追加され、変更されたレコードの sys_id に関連付けられたキャッシュエントリーがクリアされます。

```
// build the cache:
var number = 'INC0009009';
var inc = new GlideRecord('incident');
inc.addQuery('number', number);
inc.query();
inc.next();
var entry = inc.caller_id.getDisplayValue();
sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.putRow("incident_cache", inc.getValue('number'),
 entry, inc.getValue('sys_id'));
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("incident_cache", number));

// when the incident is altered, the cache entry will be flushed.
inc = new GlideRecord('incident');
inc.addQuery('number', number);
inc.query();
inc.next();
inc.setValue('short_description', inc.getValue('short_description') + "a");
inc.update();
gs.info(sn_scoped_cache.ScopedCacheManager.get("incident_cache", number));
```

出力：

```
scoped_app: John Jones
scoped_app: null
```

ScriptableDataStream - スコープ指定、グローバル

ScriptableDataStream API は、データのストリームを操作するためのメソッドを提供します。

このクラスは、次のいずれかの API を使用して ScriptableDataStream オブジェクトを取得した後のサーバー側スクリプトでのみ使用できます。

- *FlowAPI* クラスの *executeDataStreamAction()* メソッド。「FlowAPI」を参照してください。
- *ScriptableFlowRunnerResult* クラスの *getDataStream()* メソッド。「ScriptableFlowRunnerResult」を参照して下さい。

ScriptableDataStream オブジェクトを取得した後、次の順序でメソッドを呼び出します。

1. *hasNext()* メソッドを使用して、データストリーム内にまだアイテムがあるかどうかを判断します。
2. *next()* メソッドを使用して、ストリーム内の次のアイテムにアクセスします。
3. *getItemIndex()*、*getItemInPageIndex()*、および *getPageIndex()* メソッドを使用して、ストリームから情報を取得します。
4. *close()* メソッドを使用してストリームを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このクラスは sn_fd 名前空間にあります。

注: エラーを捕捉するために、常にデータストリームのロジックを try/catch ブロックで囲みます。データストリームを閉じてパフォーマンスの問題を防ぐために、常に、*ScriptableDataStream* クラスの *close()* メソッドで終了する finally ステートメントを含めます。

ScriptableDataStream - close()

データストリームへの接続を閉じます。データストリームで必要な操作を実行した後は、常にこのメソッドを呼び出します。

このメソッドは、FlowAPI クラスの *executeDataStreamAction()* メソッドから返された ScriptableDataStream オブジェクトに対してのみ呼び出すことができます。「FlowAPI」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
(function() {

 try {
  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_snc_my_scope.data_stream_name');
  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {
   // Get a single item from the data stream.
   var user = stream.next();

   // Only log the first item in each page
   if (stream.getItemInPageIndex() == 0) {
    gs.info('first user on page is ' + user.name);
   }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 } finally {
  stream.close();
 }

})();
```

ScriptableDataStream - getItemIndex()

データストリーム内のアイテムの現在のインデックスを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、FlowAPI クラスの `executeDataStreamAction()` メソッドから返された ScriptableDataStream オブジェクトに対してのみ呼び出すことができます。「FlowAPI」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	ゼロベースのインデックスを使用したデータストリーム内のアイテムの現在のインデックス。

```
(function() {

 try {

  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_my_scope.data_stream_name');

  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {

   // Get a single item from the data stream.
   var User = stream.next();

   // Use the item. Example:
   // var now_GR = new GlideRecord(<table_name>);
   // now_GR.<field_name> = User.<field_name>;
   // now_GR.insert();

   // By default, this code snippet will terminate after 10 items.
   // Remove or modify this limit after your code has been tested.
   if (stream.getItemIndex() >= 9) {
    break;
   }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 } finally {
  stream.close();
 }

})();
```

ScriptableDataStream - getItemInPageIndex()

データストリームの現在のページにあるアイテムの現在のインデックスを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドは、FlowAPI クラスの `executeDataStreamAction()` メソッドから返された ScriptableDataStream オブジェクトに対してのみ呼び出すことができます。「FlowAPI」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	ゼロベースのインデックスを使用したデータストリームの現在のページにあるアイテムの現在のインデックス。

```
(function() {

 try {
  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_snc_my_scope.data_stream_name');
  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {
   // Get a single item from the data stream.
   var user = stream.next();

   // Only log the first item in each page
   if (stream.getItemInPageIndex() == 0) {
    gs.info('first user on page is ' + user.name);
   }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 } finally {
  stream.close();
 }

})();
```

ScriptableDataStream - getPageIndex()

データストリーム内のページの現在のインデックスを返します。

このメソッドは、FlowAPI クラスの `executeDataStreamAction()` メソッドから返された ScriptableDataStream オブジェクトに対してのみ呼び出すことができます。「FlowAPI」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
数字	ゼロベースのインデックスを使用したデータストリーム内のページの現在のインデックス。

```
(function() {

 try {

  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_my_scope.data_stream_name');

  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {

   // Get a single item from the data stream.
   var item = stream.next();

   // Use the item.
   var now_GR = new GlideRecord('incident');
   now_GR.setValue('number',item.id);
   now_GR.setValue('short_description',item.name);
   now_GR.insert();

   // By default, this code snippet will terminate after 5 pages.
   // Remove or modify this limit after testing your code.
   if (stream.getPageIndex() >= 4) {
    break;
   }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 } finally {
  stream.close();
 }

})();
```

ScriptableDataStream - hasNext()

データストリームにさらにアイテムがある場合は true を返します。

このメソッドは、FlowAPI クラスの *executeDataStreamAction()* メソッドから返された ScriptableDataStream オブジェクトに対してのみ呼び出すことができます。「FlowAPI」を参照してください。

注: デフォルトでは、1 ページのデータを MID サーバー から取得する際にインスタンスは 600 秒間待機します。MID サーバー で データストリーム アクションを実行しているときにタイムアウトが発生した場合は、*datastream_alternative_env_fetch_page_timeout_seconds* システムプロパティを増やしてこのデフォルトを変更します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	データストリーム内にまだアイテムがあるかどうかを判断するフラグ。次の値が含まれます。 • true：データストリーム内で反復するアイテムがまだある。 • false：データストリームにこれ以上アイテムはない。

この例は、データストリームで返された各アイテムのインシデントレコードを作成します。

```
(function() {

 try {

  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_my_scope.data_stream_name');

  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {

   // Get a single item from the data stream.
   var item = stream.next();

   // Use the item.
   var now_GR = new GlideRecord('incident');
   now_GR.setValue('number',item.id);
   now_GR.setValue('short_description',item.name);
   now_GR.insert();

   // By default, this code snippet will terminate after 10 items.
   // Remove or modify this limit after testing your code.
   if (stream.getItemIndex() >= 9) {
    break;
   }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 } finally {
  stream.close();
 }

})();
```

ScriptableDataStream - next()

データストリーム内の次のアイテムを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドは、FlowAPI クラスの *executeDataStreamAction()* メソッドから返された ScriptableDataStream オブジェクトに対してのみ呼び出すことができます。「FlowAPI」を参照してください。

注: デフォルトでは、1 ページのデータを MID サーバー から取得する際にインスタンスは 600 秒間待機します。MID サーバー で データストリーム アクションを実行しているときにタイムアウトが発生した場合は、*datastream_alternative_env_fetch_page_timeout_seconds* システムプロパティを増やしてこのデフォルトを変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データストリーム内の次のアイテム。このオブジェクトには、データストリームアクションによって定義された出力が含まれます。データストリームアクションの出力を表示するには、Flow Designer インターフェイスのデータストリームアクションの [出力] セクションに移動します。

この例は、データストリームで返された各アイテムのインシデントレコードを作成します。

```
(function() {

 try {

  // Execute Data Stream Action.
  var stream = sn_fd.FlowAPI.executeDataStreamAction('x_my_scope.data_stream_name');

  // Process each item in the data stream
  while (stream.hasNext()) {

   // Get a single item from the data stream.
   var item = stream.next();

   // Use the item.
   var now_GR = new GlideRecord('incident');
   now_GR.setValue('number',item.id);
   now_GR.setValue('short_description',item.name);
   now_GR.insert();

   // By default, this code snippet will terminate after 10 items.
   // Remove or modify this limit after testing your code.
   if (stream.getItemIndex() >= 9) {
    break;
   }
  }
 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
} finally {
 stream.close();
}

})();
```

ScriptableFlowRunner - スコープ指定

フロー、サブフロー、およびアクション実行のパラメーターを定義するために使用するビルダーオブジェクトを作成します。特定のドメインで実行するフローを指定できます。ビルダーから直接フロー、サブフロー、またはアクションの実行を開始し、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトで結果を表示します。

これらのメソッドは、サーバー側スクリプトで `sn_fd` 名前空間識別子とともに使用します。

API 呼び出し順

フロー、サブフロー、およびアクションは、API を次の順番で使用して構築および実行します。

1. *`FlowAPI`*：ビルダーオブジェクトを作成する

   `getRunner()` を使用して ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトをインスタンス化します。

2. *`ScriptableFlowRunner`*：実行する フローデザイナー コンテンツを指定する

   下記のメソッドを次の順番で使用して、ビルダーパターンを作成します。

   1. *`action()`*、*`datastream()`*、*`flow()`*、*`subflow()`* メソッドのいずれかを使用して、ビルドする フローデザイナー オブジェクトのタイプを指定します。
   2. *`addInput()`*、*`inDomain()`*、*`quick()`* などのメソッドを 1 つまたは複数使用して、実行パラメーターを指定します。
   3. *`run()`* メソッドを使用して、アクション、フロー、サブフローを指定されたパラメーターで実行し、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトを返します。

3. *`ScriptableFlowRunnerResult`*： フローデザイナー 実行の詳細を取得する

   `getContextId()`、*`getOutputs()`*、*`getDomainId()`* などのメソッドを 1 つまたは複数使用して、実行結果の詳細を表示します。

例

この例では、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して特定のレコードの承認アクションを実行する方法を示します。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
 try {

  var inputs = {};

  inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as input.

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
    .inForeground()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .inDomain('TOP/ACME')              // Run the action from the TOP/ACME domain.
    .withInputs(inputs)
    .run();                          // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
  var dateRun = result.getDate();
  var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
  var flowName = result.getFlowObjectName();
  var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

  var outputs = result.getOutputs();          // Retrieve any outputs from the action execution.
  var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - action(文字列 **scopedActionName)**

実行するアクションのスコープと名前を識別します。

関連項目：

- ScriptableFlowRunner - flow(文字列 scopedFlowName)
- ScriptableFlowRunner - subflow(文字列 scopedSubflowName)

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedActionName	文字列	実行するアクションのスコープと名前。例えば、global.actionName です。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して特定のレコードの承認アクションを実行する方法を示します。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
 try {

  var inputs = {};

  inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as
input.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
    .inForeground()
    .inDomain('TOP/ACME')                // Run the action from the TOP/ACME domain.
    .withInputs(inputs)
    .run();                              // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
  var dateRun = result.getDate();
  var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
  var flowName = result.getFlowObjectName();
  var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

  var outputs = result.getOutputs();           // Retrieve any outputs from the action execution.
  var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - addInput(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

入力を 1 つ追加します。引数として渡された名前が個別の入力としてすでに存在する場合、既存の値が新しい値に置き換えられます。

このメソッドでは入力を 1 つ追加します。オブジェクトを作成して複数の入力を追加するには、*`withInputs()`* メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フロー、サブフロー、またはアクションの入力の名前。
value	オブジェクト	フロー、サブフロー、またはアクションの入力の値。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、table_nameという単一の入力を受け取るアクションを実行します。

```
(function() {
 try {

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
    .action('global.test_action')
    .addInput('table_name', 'incident')
    .inForeground()
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    .run();

  gs.info(result.debug());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

```
Flow Designer: TableName
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.test_action
Flow Object Type: action
Domain: null
Result Time: 2020-06-09 00:10:57
ContextId: null
Output count: 1
```

ScriptableFlowRunner - asUser()

迅速なバックグラウンド実行のため、システムではなく、フローをトリガーしたユーザーとしてフローを実行します。

`asUser()` メソッドと `quick()` を一緒に使用してフローがトリガーされると、フローをトリガーしたユーザーが取得され、フローの実行に使用されます。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner - スコープ指定	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例は、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して `asUser()` および `quick()` メソッドを使用する特定のレコードに対して承認アクションを実行する方法を示しています。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
   try {

      var outputs = sn_fd.FlowAPI.getRunner() // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
      .flow('global.stry53225960_flow_asuser_test')
      .inForeground()
      .quick() //Run the flow from a server-side script.
      .asUser() //Run flow with the roles specified in the flow.
      .run(); // Run the action and return a FlowRunnerResult object.
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  } catch (ex) {
     var message = ex.getMessage();
     gs.error(message);
  }

})();
```

エラー

`asUser()` メソッドの使用中に次のエラーが発生する可能性があります。

- `asUser()` を `quick()`と一緒に使用しないと、スクリプトからエラーが返される。
- ロールが定義されたフローで `asUser()` が呼び出されると、スクリプトからエラーが返される。
- `withRoles()` メソッドと `asUser()` メソッドが同時に呼び出されると、スクリプトからエラーが返される。

ScriptableFlowRunner - datastream(文字列 **scopedDatastreamName)**

実行するデータストリームアクションのスコープと名前を識別します。

データストリームアクションの詳細については、「 データストリームアクションとページネーション 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedDatastreamName	文字列	実行するデータストリームアクションのスコープと名前。例えば、global.dataStreamActionName です。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、データストリームアクションを実行する方法を示します。

```
(function() {
 try {

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
    .datastream('global.test_dsa')
    .inForeground()
    .run();

  gs.info(result.debug());

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.test_dsa
Flow Object Type: datastream
Domain: null
Result Time: 2020-06-08 16:41:13
ContextId: null
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunner - flow(文字列 **scopedFlowName)**

実行するフローのスコープと名前を識別します。

関連項目：

- ScriptableFlowRunner - action(文字列 scopedActionName)
- ScriptableFlowRunner - subflow(文字列 scopedSubflowName)

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedFlowName	文字列	実行するフローのスコープと名前。例えば、global.flowName です。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例は、メッセージをログに記録するフローの実行方法を示しています。

```
(function() {
  try {

    var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
      .flow('global.test_flow')
      .inForeground()
      .run();

    gs.info(result.debug());

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }

})();
```

出力：

```
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.test_flow
Flow Object Type: flow
Domain: null
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Result Time: 2020-06-08 16:41:13
ContextId: null
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunner - inBackground()

フロー、サブフロー、またはアクションを非同期的に実行します。フローオブジェクトの実行が開始されると、すぐにスクリプトの実行が再開されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

注: Xanadu リリースの時点では、quick() メソッドを使用してバックグラウンドでアクション、フロー、またはサブフローを実行すると、実行 ID が ContextId 値として返されます。フローコンテキスト [sys_flow_context] テーブルにレコードが挿入されないため、実行 ID は実際のコンテキストレコードではありません。実行 ID は、非同期呼び出しを追跡するために使用されます。

この例では、バックグラウンドでフローを非同期に実行する方法を示します。

```
(function() {
   try {

     var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
       .flow('global.change__unauthorized__review')
       .inBackground()
       .run();

     gs.info(result.debug());

   } catch (ex) {
     var message = ex.getMessage();
     gs.error(message);
   }

 })();
```

出力:

```
[0:00:01.015] Script completed in scope global: script
-----------------------------------------------------------
Script execution history and recovery available here
Operation      Table                          Row Count
insert         sys_flow_context_inputs_chunk      1
insert         sys_flow_context                   1
-----------------------------------------------------------
Complex type redefined: FlowDesigner:FDCollection
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Queued flow.fire event in NowMQ for sys_flow_context.sys_id:
 e0cd6e30b8b602104a8752ad4a9167c8,
sysevent.sys_id: 34cd6e30dbb60210497c1a48139619c9, with priority 5
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.change__unauthorized__review
Flow Object Type: flow
Domain: null
Result Time: 2024-06-12 17:54:58
ContextId: e0cd6e30b8b602104a8752ad4a9167c8
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunner - inDomain(文字列 **domainId)**

指定されたドメインでフロー、サブフロー、またはアクションを実行します。ドメインが存在し、利用可能であることを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
domainId	文字列	フローの実行ドメインの sys_id または名前。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して特定のレコードの承認アクションを実行する方法を示します。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
 try {

  var inputs = {};

  inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as
input.

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
    .inForeground()
    .inDomain('TOP/ACME')                // Run the action from the TOP/ACME domain.
    .withInputs(inputs)
    .run();                          // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
  var dateRun = result.getDate();
  var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
  var flowName = result.getFlowObjectName();
  var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

  var outputs = result.getOutputs();          // Retrieve any outputs from the action execution.
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - inForeground()

フロー、サブフロー、またはアクションを同期的に実行します。フローオブジェクトの実行中は、スクリプトの実行が一時停止します。

注: このメソッドは、アクションを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」や「条件待ち」などの待機条件で一時停止するステップはサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して特定のレコードの承認アクションを実行する方法を示します。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
 try {

  var inputs = {};

  inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as
input.

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
    .inForeground()
    .inDomain('TOP/ACME')                // Run the action from the TOP/ACME domain.
    .withInputs(inputs)
    .run();                          // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
  var dateRun = result.getDate();
  var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
  var flowName = result.getFlowObjectName();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

  var outputs = result.getOutputs();          // Retrieve any outputs from the action execution.
  var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - quick()

実行の詳細やその他の関連レコードを作成せずに、サーバー側のスクリプトから、フロー、サブフロー、アクション、またはデータストリームアクションを同期または非同期で実行します。レコード保持のオーバーヘッドをなくすことで、パフォーマンスを向上させます。 この API を使用すると、本番環境での大量の処理 (1 秒あたり複数実行など) の速度が向上します。

レポートと生成されたレコード

このメソッドは、フローデザイナー 設定に関係なく、実行の詳細とコンテキストレコードを作成しません。

待機条件のサポート

このメソッドは、アクションまたはフローを一時停止して条件を待機することはサポートしていません。「承認を求める」、「条件待ち」、「期間の待機」などの待機条件で一時停止するアクション、フローロジック、およびステップはサポートされていません。

MID サーバーのサポート

このメソッドは、MID サーバーから実行するアクションまたはフローの一時停止はサポートしていません。MID サーバーから実行するアクションを一時停止するデータストリームアクション前処理スクリプトも、この制約の対象となります。

データストリームアクションのサポート

このメソッドは、MID サーバーから前処理スクリプトを実行するデータストリームアクションの一時停止をサポートしていません。

フロー優先度のサポート

このメソッドは、フロー優先度設定をサポートしています。フローは指定されたフロー優先度で実行されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: Xanadu リリースの時点では、quick() メソッドを使用してバックグラウンドでアクション、フロー、またはサブフローを実行すると、実行 ID が ContextId 値として返されます。フローコンテキスト [sys_flow_context] テーブルにレコードが挿入されないため、実行 ID は実際のコンテキストレコードではありません。実行 ID は、非同期呼び出しを追跡するために使用されます。

この例では、関連レコードを作成せずにフローを実行する方法を示します。

```
(function() {
 try {

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
     .flow('global.change__unauthorized__review')
     .inBackground()
     .quick()
     .run();

   gs.info(result.debug());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

```
Complex type redefined: FlowDesigner:FDCollection
Queued flow.run.quick event in NowMQ for sys_flow_context.sys_id:
 d81781ec57801110403e8f90ac94f90e,
sysevent.sys_id: 48abe270dbf20210497c1a4813961908, with priority 5
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.change__unauthorized__review
Flow Object Type: flow
Domain: null
Result Time: 2024-06-12 17:45:37
ContextId: 08abe2706cf202107b7d3b283f7ee108
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunner - run()

指定されたパラメーターでフロー、サブフロー、またはアクションを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunnerResultsScoped	フローデバイザー アクション、フロー、またはサブフローの実行の詳細を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して特定のレコードの承認アクションを実行する方法を示します。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
 try {

   var inputs = {};

   inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as
input.

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
     .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
     .inForeground()
     .inDomain('TOP/ACME')                // Run the action from the TOP/ACME domain.
     .withInputs(inputs)
     .run();                          // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

   var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
   var dateRun = result.getDate();
   var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
   var flowName = result.getFlowObjectName();
   var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

   var outputs = result.getOutputs();          // Retrieve any outputs from the action execution.
   var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - subflow(文字列 **scopedSubflowName)**

実行するサブフローのスコープと名前を識別します。

関連項目：

- ScriptableFlowRunner - action(文字列 scopedActionName)
- ScriptableFlowRunner - flow(文字列 scopedFlowName)

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedSubflowName	文字列	実行するサブフローのスコープと名前。例えば、global.subflowName です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、メッセージをログに記録するサブフローを実行する方法を示します。

```
(function() {
  try {

    var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
      .subflow('global.output_test')
      .inForeground()
      .run();

    gs.info(result.debug());

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }

})();
```

出力:

```
record-watcher asynchronous tracking complete - time: 1 ms. Executed responders: 1
record-watcher asynchronous tracking complete - time: 1 ms. Executed responders: 1
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.output_test
Flow Object Type: subflow
Domain: null
Result Time: 2024-08-02 22:52:08
ContextId: b2dxx659bebf01101d72200x503x19pr
Output count: 2
```

ScriptableFlowRunner - timeout(数字 **timeout)**

フロー、サブフロー、またはアクション実行のタイムアウトを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeout	数字	タイムアウト (ミリ秒単位)。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例では、フローを実行し、タイムアウトを 2 分に設定する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function() {
 try {

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
     .flow('global.test_flow')
     .inForeground()
     .timeout(120000)
     .run();

   gs.info(result.debug());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

```
Flow Designer: Cloning a new session to run as as user id: [user_name] from original user
 session: [user_name]
Flow Designer: Reverting cloned session to original user session: [user_name]
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.test_flow
Flow Object Type: flow
Domain: null
Result Time: 2020-06-08 18:22:35
ContextId: null
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunner - validateInputs(ブール値 **validateInputs)**

エラーをスローし、メソッド入力に予期しない値がある場合に ScriptableFlowRunner クラスが実行されないようにします。このメソッドのデフォルトは、すべての ScriptableFlowRunner 呼び出しに対して true です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
validateInputs	ブール	ScriptableFlowRunner メソッドの入力を検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値は 2 つあります。 • true:入力に予期しない値が含まれているときにエラーをスローし、スクリプトの実行を停止します。 • false:予期しない値でスクリプトを実行することを許可します。 デフォルト：True

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、メソッドの入力値を検証せずにフローを実行する方法を示します。

```
(function() {
 try {

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
    .flow('global.test_flow')
    .inForeground()
    .validateInputs(false)
    .run();

  gs.info(result.debug());

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

出力:

```
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.test_flow
Flow Object Type: flow
Domain: null
Result Time: 2020-06-08 16:41:13
ContextId: null
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunner - withConnectionAliasOverride(文字列 **aliasName,** 文字列 **overrideName)**

フロー、アクション、またはサブフローに関連付けられた 接続情報と認証情報 エイリアスを上書きします。デフォルトの親エイリアスを、いずれかの子エイリアスで上書きできます。

接続情報と認証情報エイリアスのオーバーライドの詳細については、「複数の接続のサポート」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentAliasSysId	文字列	親エイリアス (上書きするエイリアス) の sys_id。
overrideAliasSysId	文字列	子エイリアス (フロー、サブフロー、またはアクションの実行時に使用するエイリアス) の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例は、フローに関連付けられたデフォルトと異なるエイリアスを使用してフローを実行する方法を示しています。

```
(function() {
 try {

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
     .flow('global.test_flow')
     .withConnectionAliasOverride('sn_original_alias.spoke', 'x_new_alias.spoke')
     .inForeground()
     .run();

   gs.info(result.debug());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - withInputs(マップ **inputs)**

入力のコレクションを追加します。名前と値のペアのいずれかに名前がすでに存在する場合、既存の値が新しい値に置き換えられます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputs	オブジェクト	フロー、サブフロー、またはアクションの入力を定義する名前と値のペアを含むマップオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

入力オブジェクトを作成し、値を *`withInputs()`* メソッドに渡します。

```
(function() {
 try {

   var inputs = {};

   inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as input.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .action('global.markapproved')       // Run the global scope action named markapproved.
    .inForeground()
    .inDomain('TOP/ACME')                // Run the action from the TOP/ACME domain.
    .withInputs(inputs)
    .run();                              // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
  var dateRun = result.getDate();
  var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
  var flowName = result.getFlowObjectName();
  var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

  var outputs = result.getOutputs();           // Retrieve any outputs from the action execution.
  var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunner - withRoles()

フローをトリガーしたユーザーとしてフローを実行するか、フローデザイナー で追加されたロールでフローを実行します。

`withRoles()` メソッドと一緒に `quick()` を使用してフローがトリガーされると、フロープロパティで定義されたロールが取得されてフロー実行中に渡され、そのロールでフローが実行されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableFlowRunner - スコープ指定	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローを実行するために使用されるビルダーオブジェクト。

この例は、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して `withRoles()` および `quick()` メソッドを使用する特定のレコードに対して承認アクションを実行する方法を示しています。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
  try {

    var outputs = sn_fd.FlowAPI.getRunner() // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .flow('global.stry53225960_flow')
    .inForeground()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        .quick() //Run the flow from a server-side script.
        .withRoles() //Run the flow as the user who triggered the flow.
        .run(); // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

    } catch (ex) {
        var message = ex.getMessage();
        gs.error(message);

    }

})();
```

エラー

`withRoles()` メソッドの使用中に次のエラーが発生する可能性があります。

- `withRoles()` を `quick()`と一緒に使用しないと、操作が実行されない。
- ロールを持たないフローで `withRoles()` が呼び出されると、スクリプトからエラーが返される。
- `withRoles()` メソッドと `asUser()` メソッドが同時に呼び出されると、スクリプトからエラーが返される。

ScriptableFlowRunnerResult - スコープ指定

`ScriptableFlowRunner` を使用してフロー、サブフロー、またはアクションを実行した結果をキャプチャします。コンテキスト ID、ドメイン、フロー実行の出力などのデータが含まれます。

これらのメソッドは、サーバー側スクリプトで sn_fd 名前空間識別子とともに使用します。

API 呼び出し順

フロー、サブフロー、およびアクションは、API を次の順番で使用して構築および実行します。

1. `FlowAPI`：ビルダーオブジェクトを作成する

   `getRunner()` を使用して ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトをインスタンス化します。

2. `ScriptableFlowRunner`：実行する フローデザイナー コンテンツを指定する

   下記のメソッドを次の順番で使用して、ビルダーパターンを作成します。

   1. `action()`、`datastream()`、`flow()`、`subflow()` メソッドのいずれかを使用して、ビルドする フローデザイナー オブジェクトのタイプを指定します。
   2. `addInput()`、`inDomain()`、`quick()` などのメソッドを 1 つまたは複数使用して、実行パラメーターを指定します。
   3. `run()` メソッドを使用して、アクション、フロー、サブフローを指定されたパラメーターで実行し、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトを返します。

3. `ScriptableFlowRunnerResult`： フローデザイナー 実行の詳細を取得する

   `getContextId()`、`getOutputs()`、`getDomainId()` などのメソッドを 1 つまたは複数使用して、実行結果の詳細を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

例

この例では、ScriptableFlowRunner ビルダーオブジェクトを作成し、それを使用して特定のレコードの承認アクションを実行する方法を示します。ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトは、実行の引数とアクションの出力をキャプチャします。

```
(function() {
 try {

  var inputs = {};

  inputs['sys_id'] = '57af7aec73d423002728660c4cf6a71c';  // Pass the record's sys_id in as
input.

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()  // Create a ScriptableFlowRunner builder object.
    .action('global.markapproved')        // Run the global scope action named markapproved.
    .inForeground()
    .inDomain('TOP/ACME')                 // Run the action from the TOP/ACME domain.
    .withInputs(inputs)
    .run();                           // Run the action and return a FlowRunnerResult object.

  var contextId = result.getContextId();  // Retrieve the context ID from the result
  var dateRun = result.getDate();
  var domainUsed = result.getDomainId();  // Retrieve the Domain ID from the result.
  var flowName = result.getFlowObjectName();
  var flowObjectType = result.getFlowObjectType();

  var outputs = result.getOutputs();            // Retrieve any outputs from the action execution.
  var newApprovalStatus = outputs['approval'];  // Echo back the approval status for
verification.

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

ScriptableFlowRunnerResult - debug()

コンテキスト ID、ドメイン ID、実行出力など、実行されたフロー、サブフロー、またはアクションに関する情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローの実行に関する実行の詳細。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• flow object name：フロー、サブフロー、またはアクションの名前。 • flow object type：フロー、サブフロー、アクション、またはデータストリームアクション。 • domain ID：フロー、サブフロー、またはアクションが実行されたドメインの ID。 • result time：実行にかかった時間。 • context ID：アクション、フロー、またはサブフローに対する フローデザイナー の実行詳細レコードの sys_id。 • output count：アクションまたはサブフローの出力の数。

この例では、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトから、実行されたフロー、サブフロー、またはアクションに関する情報を取得する方法を示します。

```
(function() {
  try {

    var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
      .flow('global.test_flow')
      .inForeground()
      .timeout(12000)
      .run();

    gs.info(result.debug());

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }

})();
```

出力：

```
*** Script: FlowRunnerResult
Flow Object Name: global.test_flow
Flow Object Type: flow
Domain: null
Result Time: 2020-06-08 18:28:41
ContextId: null
Output count: 0
```

ScriptableFlowRunnerResult - getContextId()

フロー、サブフロー、またはアクションのコンテキスト ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	アクション、フロー、またはサブフローに対する フローデザイナー の実行詳細レコードの sys_id。

この例は、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトからコンテキスト ID を取得する方法を示しています。

```
var contextId = result.getContextId();
```

出力：

```
4ecead85c4da1110598d0c7d6bf73554
```

ScriptableFlowRunnerResult - getDate()

フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローが実行された日時を GlideDateTime オブジェクトとして返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	フロー、サブフロー、またはアクションの実行日時。

この例では、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトからフロー実行の日時を取得する方法を示します。

```
(function() {
 try {

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
     .flow('global.test_flow')
     .inForeground()
     .timeout(12000)
     .run();

   gs.info(result.getDate());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

```
2020-05-22 18:45:42
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ScriptableFlowRunnerResult - getDataStream()

データストリームアクションからデータのストリームを返します。

`ScriptableFlowRunner` ビルダークラスで `datastream()` メソッドが使用された場合、データのストリームを ScriptableDataStream オブジェクトとして返します。ストリーム内のアイテムを反復処理するには、`ScriptableDataStream` クラスを使用します。「ScriptableDataStream」を参照してください。

データストリームアクションの詳細については、「 データストリームアクションとページネーション 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ScriptableDataStream	データストリーム内のアイテムの反復処理に使用できる ScriptableDataStream オブジェクト。`ScriptableDataStream` クラスのメソッドを使用して、このオブジェクトを操作します。「ScriptableDataStream」を参照してください。

この例では、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトからデータストリームを取得する方法を示します。

```
var datastream = result.getDataStream();
```

ScriptableFlowRunnerResult - getDomainId()

フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローが実行されたドメインの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローが実行されたドメインの sys_id。

この例は、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトからドメイン ID を取得する方法を示しています。

```
(function() {
  try {

    var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
      .flow('global.test_flow')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .inForeground()
    .inDomain('TOP/ACME')
    .timeout(12000)
    .run();

  gs.info(result.getDomainId());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

```
4ecead85a4da1110598d0c7d6bf75554
```

ScriptableFlowRunnerResult - getFlowObjectType()

フローデザイナー のオブジェクト実行のタイプを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
FlowObjectType	実行する フローデザイナー オブジェクトのタイプ。アクション、フロー、またはサブフローのいずれかです。

この例は、*`ScriptableFlowRunnerResult`* API からフローオブジェクトのタイプを取得する方法を示しています。

```
(function() {
 try {

  var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
    .flow('global.test_flow')
    .inForeground()
    .timeout(12000)
    .run();

  gs.info(result.getFlowObjectType());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
flow
```

ScriptableFlowRunnerResult - getFlowObjectName()

フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフロー実行のスコープと内部名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフロー実行のスコープと内部名。たとえば、global.emailflow です。

この例は、ScriptableFlowRunnerResult オブジェクトからフローやサブフローの名前、またはアクション名を取得する方法を示しています。

```
(function() {
  try {

    var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
      .flow('global.test_flow')
      .inForeground()
      .timeout(12000)
      .run();

    gs.info(result.getFlowObjectName());

  } catch (ex) {
    var message = ex.getMessage();
    gs.error(message);
  }

})();
```

出力：

```
global.test_flow
```

ScriptableFlowRunnerResult - getOutputs()

完了した フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローの出力を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	完了した フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローの出力を含むオブジェクト。

この例は、*ScriptableFlowRunner* API で フローデザイナー のアクション、フロー、またはサブフローから出力を取得する方法を示しています。

```
(function() {
 try {

   var result = sn_fd.FlowAPI.getRunner()
     .action('global.test_action')
     .inForeground()
     .timeout(12000)
     .run();

   gs.info(result.getOutputs());

 } catch (ex) {
   var message = ex.getMessage();
   gs.error(message);
 }

})();
```

出力：

```
Flow Designer: Warning. This is an important log message.
```

ScriptableUriMatcher - スコープ付き、グローバル

ScriptableUriMatcher API を使用して URI の一致を検証します。

SentimentAnalyser - スコープ指定

SentimentAnalyser スクリプトインクルードは、文字列値に対して感情分析を実行するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、アドミン実行スクリプトとして扱われるスクリプトで使用する必要があります。たとえば、 感情分析 スクリプトインクルードをスクリプトアクションまたはスケジュール済みジョブで使用します。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、 sn_nlp_sentiment 名前空間識別子を使用します。*SentimentAnalyser* API にアクセスするには、感情分析プラグイン (com.snc.sentiment_analysis) を有効にする必要があります。

SentimentAnalyser - SentimentAnalyser()

感情分析に使用されるデフォルトのコネクター設定で SentimentAnalyser クラスのインスタンスを作成します。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SentimentAnalyser - SentimentAnalyser(GlideRecord configGR)

感情分析に使用される指定のコネクター設定で、SentimentAnalyser クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
configGR	GlideRecord	コネクター設定の GlideRecord オブジェクト。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser(configGR);
```

SentimentAnalyser - analyze(文字列 inputText)

指定のテキストで感情分析を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputText	文字列	感情分析を実行する必要があるテキスト。

返される内容

タイプ	説明
JSON オブジェクト	ステータス、スコア、正規化されたスコア、関連するコネクター設定の sys_id、およびエラーメッセージを指定する感情分析の結果。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
var result = sa.analyze ("Example string");
```

出力：

```
{"status": "Success", "score": "0.7", "normalizedScore": "0.7", "connectorConfig":
 "10932aa773101300734e234ffff6a777", "errorMessage":""}
```

SentimentAnalyser - analyzeMultiple(アレイ inputTextArray)

文字列のアレイに対して感情分析を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputTextArray	アレイ	感情分析の実行対象のテキスト (文字列) のアレイ。

返される内容

タイプ	説明
JSON 配列	ステータス、スコア、正規化されたスコア、関連するコネクター設定の sys_id、およびエラーメッセージを指定する複数のテキストに対して実行された感情分析の結果を出すアレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
var result = sa.analyzeMultiple (["Example string1","Example string2"]);
```

出力：

```
[{"text": "I am happy","result": {Success", "score": "0.7", "normalizedScore": "0.7",
 "connectorConfig": "10932aa773101300734e234ffff6a777", "errorMessage":""}},{"text": "I am
 not happy","result": {Success", "score": "-0.7", "normalizedScore": "-0.7", "connectorConfig":
 "10932aa773101300734e234ffff6a777", "errorMessage":""}}]
```

SentimentAnalyser - analyzeMultipleWithLanguage(アレイ **inputTextArray,** 文字列 **language)**

指定した言語の文字列のアレイに対して感情分析を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputTextArray	アレイ	感情分析の実行対象のテキスト (文字列) のアレイ。
language	文字列	入力テキストの言語。さまざまな感情サービスによって異なります。

返される内容

タイプ	説明
JSON 配列	ステータス、スコア、正規化されたスコア、関連するコネクター設定の sys_id、およびエラーメッセージを指定する、指定された言語の複数のテキストに対して実行された感情分析の結果を含むアレイ。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
var result = sa.analyzeMultipleWithLanguage (["Example string1","Example string2"], "en");
```

出力：

```
[{"text": "I am happy","result": {Success", "score": "0.7", "normalizedScore": "0.7",
 "connectorConfig": "10932aa773101300734e234ffff6a777", "errorMessage":""}},{"text": "I am
 not happy","result": {Success", "score": "-0.7", "normalizedScore": "-0.7", "connectorConfig":
 "10932aa773101300734e234ffff6a777", "errorMessage":""}}]
```

SentimentAnalyser - analyzeWithLanguage(文字列 **inputText,** 文字列 **language)**

指定のテキストと言語で感情分析を実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputText	文字列	感情分析の実行対象のテキスト。
language	文字列	入力テキストの言語。これは、感情サービスによって異なる場合があります。

戻り値

タイプ	説明
JSON オブジェクト	ステータス、スコア、正規化されたスコア、関連するコネクター設定の sys_id、およびエラーメッセージを指定する感情分析の結果。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
var result = sa.analyze ("Example string", "en");
```

出力：

```
{"status": "Success", "score": "0.7", "normalizedScore": "0.7", "connectorConfig":
 "10932aa773101300734e234ffff6a777", errorMessage":""}
```

SentimentAnalyser - getConnectorByName(文字列 connectorName)

指定されたコネクター設定の GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
connectorName	文字列	コネクター設定の名前。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定されたコネクター設定の GlideRecord。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
var connector = sa.getConnectorByName("xxx");
```

出力：

```
GlideRecord object of the connector configuration with name "xxx", null if no connector is
 named as "xxx".
```

SentimentAnalyser - getDefaultConnector()

デフォルトのコネクター設定の GlideRecord を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	デフォルトのコネクター設定の GlideRecord。

```
var sa = new sn_nlp_sentiment.SentimentAnalyser();
var defaultConnector = sa.getDefaultConnector();
```

SerialNumberManager - グローバル

`SerialNumberManager` スクリプトインクルードは、ディスカバリーデバイスのシリアル番号を管理するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、シリアル番号を管理する必要があるディスカバリースクリプトで使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SerialNumberManager - add(数字 sType, 数字 value)

指定されたシリアル番号を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sType	数字	シリアル番号タイプ
value	数字	シリアル番号

返される内容

タイプ	説明
なし	

SerialNumberManager - getSerialNumber()

シリアル番号を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	シリアル番号。

SerialNumberManager - getSerialsForCIData()

タイプ、シリアル番号、有効性など、CI データのシリアル番号情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	シリアル番号タイプ、シリアル番号、有効性フラグの順序でシリアル番号情報を含むアレイ。

SerialNumberManager - isValid(数字 value)

番号が有効なシリアル番号かどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	数字	チェックする番号

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	番号が有効な場合は true、無効な場合は false。

ServiceRegistryQuery :グローバル

ServiceRegistryQuery スクリプトインクルードは、Shazzam サービスレジストリのクエリ結果をポートプローブにマップするメソッドを提供します。子クラスはマッピングの詳細情報を提供します。

このスクリプトインクルードは、ディスカバリースキャンフェーズで使用します。

ServiceRegistryQuery - ServiceRegistryQuery(オブジェクト source)

ServiceRegistryQuery クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース	オブジェクト	レジストリーサービスの GlideRecord または sys_id。

ServiceRegistryQuery - findForPortProbe(PortProbe portProbe)

指定されたポートプローブの ID のアレイを解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
portProbe	PortProbe	ポートプローブ

返される内容

タイプ	説明
なし	

ServiceRegistryQuery - get(オブジェクト source)

子クラスに関係なく、ID ごとにレジストリーサービスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ソース	オブジェクト	レジストリーサービスの GlideRecord または sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	レジストリーサービス

ServiceRegistryQuery - getShazzamQuerierClassname()

Shazzam! クエリアのクラス名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クラス名

ServiceRegistryQuery - toPortProbeMap()

ポートプローブの XML を取得してマップを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ポートプローブのマップ

ServiceRegistryQuery - toPortProbeXml()

Shazzam! ポートプローブの XML 出力を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	プローブの XML 出力。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ShazzamLaunch - グローバル

ShazzamLaunch スクリプトインクルードは、特定のディスカバリーのために Shazzam プローブを起動する詳細を処理するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードを使用して、ディスカバリースキャンフェーズ中に Shazzam プローブを起動します。

ShazzamLaunch - ShazzamLaunch(DiscoveryStatus status, DiscoverySchedule schedule)

Shazzamlaunch クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
status	DiscoveryStatus	この検出の DiscoveryStatus インスタンス。
schedule	DiscoverySchedule	この検出の DiscoverySchedule インスタンス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ShazzamLaunch - addPortProbe(文字列 midPPs, 文字列 portProbes, IPIncludeExcludeCollection ipiec)

ポートプローブを 1 つだけ MID サービスコレクションに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
midPPs	文字列	次の 2 つのプロパティを持つハッシュマップ。 • midServer：MID Server インスタンス • portProbes：DiscoveryPortProbe インスタンスのハッシュマップ (ポートプローブ名別)。
portProbes	文字列	次のプロパティを持つハッシュマップ (MID Server 名別)。 • range：プローブされる範囲を含む IPMetaCollection。 • midserver：プローブする MID サーバーの MID Server インスタンス。 • portProbes：プローブする DiscoveryPortProbe インスタンスのハッシュマップ (ポートプローブ名別)。
ipiec	IPIncludeExcludeCollection	プローブ対象の範囲。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ShazzamLaunch - addRange(IPCollection ipc, 文字列 **portProbes,** ブーリアン **samePhase)**

指定された範囲と、スキャン対象となる検出のポートプローブ (動作ごとに定義) を、プローブする必要がある MID Server とポートプローブのコレクションに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ipc	IPCollection	検出対象の範囲
portProbes	文字列	次のプロパティを持つハッシュマップのハッシュマップ (MID Server 名別)。 • range：プローブされる範囲を含む IPMetaCollection。 • midServer：プローブする MID サーバーの MID Server インスタンス。 • portProbes：プローブする DiscoveryPortProbe インスタンスのハッシュマップ (ポートプローブ名別)。
samePhase	ブーリアン	現在実行中のものと同じフェーズを使用する必要がある場合は true。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ShazzamLaunch - fireShazzamProbe(文字列 **portProbe,** 文字列 **ip,** 文字列 **sensor)**

指定されたハッシュマップ内の MID Server とサービスに対して Shazzam プローブを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
portProbe	文字列	次のプロパティを含むハッシュマップ。 • range：プローブされる範囲を含む IPMetaCollection。 • midServer：プローブする MID サーバーの MID Server インスタンス。
ip	文字列	プローブを開始する IP のカンマ区切りリスト。
sensor	文字列	このプローブを起動したセンサーの sys_id (ネットワーク検出のみ)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

ShazzamLaunch - launch(文字列 **ip,** ブーリアン **samePhase,** 文字列 **sensor)**

使用されている動作それぞれの現在のフェーズに従って、必要に応じて Shazzam プローブを起動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ip	文字列	プローブを開始する IP のカンマ区切りリスト。
samePhase	ブーリアン	この起動で現在実行中のものと同じフェーズを使用する必要がある場合は true。
sensor	文字列	これを起動したセンサーの sys_id (ネットワーク検出にあるもののみ)。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	プローブが起動された場合は true。

ShazzamLaunch - makeProbeSpec(文字列 **portProbe)**

指定されたポートプローブのハッシュマップに対して XML ポートプローブの仕様を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
portProbe	文字列	次のプロパティを含むハッシュマップ。 • range：プローブされる範囲を含む IPMetaCollection。 • midServer：プローブする MID サーバーの MID Server インスタンス。 • portProbes：プローブする DiscoveryPortProbe インスタンスのハッシュマップ (ポートプローブ名別)。

返される内容

タイプ	説明
文字列	XML ポートプローブの仕様

ShazzamResult - グローバル

`ShazzamResult` スクリプトインクルードは、Shazzam の結果をカプセル化するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、ディスカバリースキャンフェーズで使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ShazzamResult - active

IP アドレスがアクティブかどうかを示すプロパティ

フィールド

名前	タイプ	説明
active	ブーリアン	この IP アドレスがアクティブで 1 つ以上のポートが開いている場合は true。

ShazzamResult - alive

この IP アドレスがアライブである、すなわち開いているポートはないが 1 つ以上のポートが応答した場合、プロパティは true です。

フィールド

名前	タイプ	説明
alive	ブーリアン	この IP アドレスがアライブである、すなわち開いているポートはないが 1 つ以上のポートが応答した場合は true。

ShazzamResult - domainName

IP の Windows ドメイン名。

フィールド

名前	タイプ	説明
domainName	文字列	IP の Windows ドメイン名 (スキャナーによって解決された場合)。

ShazzamResult - hostName

IP のホスト名。

フィールド

名前	タイプ	説明
hostName	文字列	IP のホスト名 (スキャナーによって解決された場合)。

ShazzamResult - ip

結果の IP アドレス。

フィールド

名前	タイプ	説明
ip	文字列	結果の IP アドレス

ShazzamResult - scanners

ShazzamScanner インスタンスの JavaScript アレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド

名前	タイプ	説明
scanners	アレイ	ShazzamScanner インスタンスのアレイ

ShazzamScanner - グローバル

`ShazzamScanner` スクリプトインクルードは、Shazzam スキャナーをカプセル化するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、ディスカバリースキャンフェーズで使用します。

ShazzamScanner - contents

スキャナー内に含まれるすべてのノードのハッシュマップ (名前別)。

フィールド

名前	タイプ	説明
contents	ハッシュマップ	スキャナー内に含まれるすべてのノードのハッシュマップ (名前別)。

ShazzamScanner - domainName

Windows ドメイン名 (スキャナーによって解決された場合)。

フィールド

名前	タイプ	説明
domainName	文字列	Windows ドメイン名 (スキャナーによって解決された場合)。

ShazzamScanner - hostName

IP のホスト名 (スキャナーによって解決された場合)。

フィールド

名前	タイプ	説明
hostName	文字列	IP のホスト名 (スキャナーによって解決された場合)。

ShazzamScanner - name

スキャナー名。

フィールド

名前	タイプ	説明
name	文字列	スキャナー名

ShazzamScanner - port

スキャン対象のポート。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド

名前	タイプ	説明
ポート	文字列	スキャン対象のポート。

ShazzamScanner - portProbe

ポートプローブの名前。

フィールド

名前	タイプ	説明
portProbe	文字列	ポートプローブの名前。

ShazzamScanner - protocol

スキャナーのプロトコル。

フィールド

名前	タイプ	説明
protocol	文字列	スキャナーのプロトコル。

ShazzamScanner - result

スキャナーの結果。

フィールド

名前	タイプ	説明
result	文字列	スキャナーの結果。

ShazzamScanner - service

スキャナーのサービス名。

フィールド

名前	タイプ	説明
service	文字列	スキャナーのサービス名。

SimilaritySolution - グローバル

`SimilaritySolution` API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能なオブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

ソリューションのセットアップからトレーニングまでのフローは次のとおりです。

1. *`Encoder`* API を使用してエンコーダーを構築します。
2. コンストラクター を使用して、類似性ソリューションオブジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

3. `SimilaritySolutionStore - add()` メソッドを使用して、ソリューションオブジェクトを類似性ソリューションストアに追加します。
4. `submitTrainingJob()` メソッドを使用してソリューションをトレーニングします。これにより、`SimilaritySolutionVersion` API を使用して管理できるオブジェクトのバージョンが作成されます。
5. `SimilaritySolutionVersion – predict()` メソッドを使用して予測を取得します。

> **注:** この API は、Vancouver パッチ 7 ホットフィックス 2b および Washington DC パッチ 7 リリースより前の完全な権限で実行されます。それ以降のリリースでは、ACL を使用してアクセス権を付与します。詳細については、「クエリー ACL」を参照してください。

使用上のガイドラインについては、「ML API の使用」を参照してください。

SimilaritySolution - SimilaritySolution(オブジェクト **config)**

類似性ソリューションを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	の構成プロパティを含む JavaScript オブジェクト ソリューション。 `{ "domainName": "String", "encoder": {Object}, "label": "String", "lookupDataset": {Object}, "minRowCount": "String", "processingLanguage": "String", "stopwords": [Array], "testDataset": {Object}, "trainingFrequency": "String", "updateFrequency": "String" }`
config.domainName	文字列	オプション。このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 デフォルト：現在のドメイン。 例：`"global"`。
config.encoder	オブジェクト	このソリューションに割り当てるトレーニング済みのエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。
config.label	文字列	予測タスクを識別します。
config.lookupDataset	オブジェクト	ルックアップセットとして使用する `DatasetDefinition` の名前。
config.minRowCount	文字列	オプション。トレーニング用のデータセットに必要なレコードの最小数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：10000
config.processingLanguage	文字列	オプション。2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 デフォルト値：「en」
config.stopwords	アレイ	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「 カスタム ストップワード リストを作成する 」を参照してください。 デフォルト：英語のストップワード
config.testDataset	オブジェクト	*lookupDataset* の結果との類似性をスキャンする *DatasetDefinition* の名前。
config.trainingFrequency	文字列	オプション。 モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once
config.updateFrequency		ソリューション定義のモデルを再構築する必要がある頻度。 可能な値： • do_not_update • every_1_day • every_1_hour • every_6_hours • every_12_hours • every_1_minute • every_15_minutes • every_30_minutes

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：do_not_update

次の例は、オブジェクトを作成して SimilaritySolution ストア。

```
var incidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
      'tableName' : 'incident',
      'fieldNames' : ['category', 'short_description']
   });
   var kbData = new sn_ml.DatasetDefinition({
      'tableName' : 'kb_knowledge',
      'fieldNames' : ['short_description'],
      'encodedQuery' : 'active=true'
   });
   var encoder = sn_ml.EncoderStore.get('GloVe');
   var mySolution = new sn_ml.SimilaritySolution({
      'label': "similarity solution",
      'lookupDataset' : kbData,
      'testDataset' : incidentData,
      'encoder' : encoder
   });

   // add solution
   var solutionName = sn_ml.SimilaritySolutionStore.add(mySolution);
```

SimilaritySolution - cancelTrainingJob()

トレーニングのために送信されたソリューションオブジェクトのジョブをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のトレーニングジョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var mySolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_sn_global_global_similarity');

mySolution.cancelTrainingJob();
```

SimilaritySolution - getActiveVersion()

アクティブな `SimilaritySolutionVersion` オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクティブな *SimilaritySolutionVersion* オブジェクト。

次の例は、 *SimilaritySolution* ストアからアクティブなバージョンを取得し、そのトレーニングステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_similarity');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力:

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

SimilaritySolution - getAllVersions()

のすべてのバージョンを取得します *SimilaritySolution* オブジェクト。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ソリューションオブジェクトの既存のバージョン。関連項目 *SimilaritySolutionVersion* API 。

次の例は、すべての *SimilaritySolution* バージョンオブジェクトを取得し、それらに対して *getVersionNumber()* および *getStatus()* ソリューションバージョンメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_Similarity');

var mlSolutionVersions = mlSolution.getAllVersions();

for (i = 0; i < mlSolutionVersions.length; i++) {
gs.print("Version " + mlSolutionVersions[i].getVersionNumber() + " Status: " +
 mlSolutionVersions[i].getStatus() +"\n");
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Version 3 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 2 Status: {"state":"solution_complete","percentComplete":"100","hasJobEnded":"true"}

Version 1 Status: {"state":"solution_cancelled","percentComplete":"0","hasJobEnded":"true"}
```

SimilaritySolution - getLatestVersion()

ソリューション の最新バージョンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*SimilaritySolutionVersion* の最新バージョンに対応するオブジェクト*SimilaritySolution*。

次の例は、ソリューションの最新バージョンを取得して、トレーニングのステータスを返す方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_Similarity');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getLatestVersion().getStatus()), null, 2));
```

出力:

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

SimilaritySolution - getName()

ストアの操作に使用するオブジェクトの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ソリューションオブジェクトの名前。

次の例は、 *SimilaritySolution* データセット情報を更新し、オブジェクトの名前を出力

```
// Update solution
var myIncidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  'tableName' : 'incident',
  'fieldNames' : ['category', 'short_description', 'priority'],
  'encodedQuery' : 'activeANYTHING'
});

var eligibleFields = JSON.parse(myIncidentData.getEligibleFields('Similarity'));

var mySimilarity = new sn_ml.SimilaritySolution({
  'label': "my Similarity solution",
  'dataset' : myIncidentData,
  'inputFieldNames': eligibleFields['eligibleInputFieldNames'],
  'predictedFieldName': 'category'
});

// update solution
sn_ml.SimilaritySolutionStore.update('ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_4',
 mySimilarity);

// print solution name
gs.print('Solution Name: '+mySimilarity.getName());
```

出力:

```
Solution Name: ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_4
```

SimilaritySolution - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*SimilaritySolutionStore* のデータセットのコンテンツと *SimilaritySolution()* オブジェクトの詳細。 { "domainName": "String", "encoder": {Object}, "label": "String", "lookupDatasetProperties": {Object}, "name": "String", "processingLanguage": "String", "scope": "String", "stopwords": [Array], "testDatasetProperties": {Object},

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<pre>"trainingFrequency": "String", "updateFrequency": "String" }</pre>
<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.encoder	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ：オブジェクト。
<Object>.label	予測タスクを識別します。 <pre>{ "label": "my first prediction" }</pre> データタイプ：文字列。
<Object>.lookupDatasetProperties	*DatasetDefinition()* ルックアップセットとして使用されるオブジェクト。の詳細 <pre>{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }</pre> データタイプ：オブジェクト。
<Object>.lookupDatasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.lookupDatasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例："fieldNames" : ["short_description", "priority"] データタイプ：アレイ。
<Object>.lookupDatasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.lookupDatasetProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.lookupDatasetProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.lookupDatasetProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は global のみです。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「カスタム ストップワード リストを作成する」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.testDatasetProperties	*DatasetDefinition()* このモデルで検索された結果と *lookupDataset* で見つかった結果の間の類似性を取得するために使用されるオブジェクト。の詳細 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array], "tableName": "String" }` データタイプ：オブジェクト。
<Object>.testDatasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例："tableName" : "Incident" データタイプ：文字列。
<Object>.testDatasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。例："fieldNames" : ["short_description", "priority"] データタイプ：アレイ。
<Object>.testDatasetProperties.fieldNames.fieldDetails	フィールドプロパティを指定する JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.testDatasetProperties.fieldNames.fieldDetails.<object>.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.testDatasetProperties.fieldDetails.<object>.type	機械学習フィールドタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.testDatasetProperties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。
<Object>.updateFrequency	ソリューション定義のモデルを再構築する必要がある頻度。 可能な値： • do_not_update • every_1_day • every_1_hour • every_6_hours • every_12_hours • every_1_minute • every_15_minutes • every_30_minutes

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	デフォルト：do_not_update データタイプ：文字列

次の例では、ストア内のソリューションオブジェクトのプロパティを取得します。

```
var mySolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_sn_global_global_similarity_solution');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mySolution.getProperties()), null, 2));
```

データタイプ：数値。

```
*** Script: {
  "domainName": "global",
  "encoderProperties": {
    "datasetsProperties": [],
    "name": "wordCorpusA"
  },
  "label": "similarity",
  "lookupDatasetProperties": {
    "tableName": "incident",
    "fieldNames": [
      "short_description"
    ]
  },
  "name": "ml_x_snc_global_global_similarity",
  "processingLanguage": "en",
  "scope": "global",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
  "testDatasetProperties": {
    "tableName": "incident",
    "fieldNames": [
      "short_description"
    ]
  },
  "trainingFrequency": "every_30_days",
  "updateFrequency": "do_not_update"
}
```

SimilaritySolution - getVersion(文字列 **version)**

指定されたバージョン番号を使用します。ソリューションを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	ソリューションの既存のバージョン番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*SimilaritySolutionVersion* API メソッドを呼び出すことができる *SimilaritySolution()* オブジェクトの指定されたバージョン。

次の例は、バージョン番号別にソリューションのトレーニングステータスを取得する方法を示しています。

```
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_x_snc_global_global_similarity');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getVersion('1').getStatus()), null, 2));
```

出力:

```
{
  "state": "solution_complete",
  "percentComplete": "100",
  "hasJobEnded": "true"
}
```

SimilaritySolution - setActiveVersion(文字列 version)

ストア内の指定されたバージョンのソリューションをアクティブ化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
version	文字列	アクティブ化する *SimilaritySolution()* オブジェクトバージョンの名前。 このバージョンをアクティブ化すると、他のバージョンが非アクティブになります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションバージョンを有効にする方法を示しています。

```
sn_ml.SimilaritySolution.setActiveVersion("ml_incident_categorization");
```

SimilaritySolution - submitTrainingJob()

トレーニングジョブを送信します。

> **注:** このメソッドを実行する前に、まず *SimilaritySolutionStore - add()* メソッドを使用してストアにソリューションを追加する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	`SimilaritySolutionVersion` に対応するオブジェクト 類似ソリューション トレーニング対象

```
// Create a dataset
var incidentData = new sn_ml.DatasetDefinition({
    'tableName' : 'incident',
    'fieldNames' : ['category', 'short_description']
});

var kbData = new sn_ml.DatasetDefinition({
    'tableName' : 'kb_knowledge',
    'fieldNames' : ['short_description'],
    'encodedQuery' : 'active=true'
});

// Create a solution
var encoder = sn_ml.EncoderStore.get('GloVe');
var mySolution = new sn_ml.SimilaritySolution({
    'label': "similarity solution",
    'lookupDataset' : kbData,
    'testDataset' : incidentData,
    'encoder' : encoder,
});

// Add solution
var solutionName = sn_ml.SimilaritySolutionStore.add(mySolution);


// Train the solution - this is a long running job
var mySimilarityVersion = mySolution.submitTrainingJob();
```

SimilaritySolutionStore - グローバル

ソリューション の保存と取得を可能にします 。

`SimilaritySolutionStore` API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

SimilaritySolutionStore - add(オブジェクト mlSolution)

新しいソリューション オブジェクトをストアに追加し、一意の名前を返します。

注: ラベル値は一意である必要はありません。たとえば、このメソッドを同じラベルで 10 回実行すると、異なる一意の名前が付けられた 10 個のオブジェクトがストアに追加されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
mlSolution	SimilaritySolution	ストアに追加する SimilaritySolution()

返される内容

タイプ	説明
文字列	システムによって生成されたソリューション名。

次の例は、ストアにソリューションを追加する方法を示しています 使用 ソリューション ソリューション ストアに追加した後にトレーニングジョブを実行します。

```
// Create a dataset
var myData = new sn_ml.DatasetDefinition({

 'tableName' : 'incident',
 'fieldNames' : ['assignment_group', 'short_description', 'description'],
 'encodedQuery' : 'activeANYTHING'

});

// Create a solution
var mySolution = new sn_ml.SimilaritySolution({

 'label': "my solution definition",
 'dataset' : myData,
 'predictedFieldName' : 'assignment_group',
 'inputFieldNames':['short_description']

});

// Add the solution to the store to later be able to retrieve it.
var my_unique_name = sn_ml.SimilaritySolutionStore.add(mySolution);
```

SimilaritySolutionStore - deleteObject(文字列 **name)**

指定されたソリューションオブジェクトをストアから削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	*SimilaritySolution()* 削除するオブジェクト。 の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストアからソリューションを削除する方法を示しています。

```
sn_ml.SimilaritySolutionStore.deleteObject("ml_sn_global_global_solution");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SimilaritySolutionStore - get(文字列 name)

ソリューションオブジェクトをストアから取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ストア内のソリューションの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	*SimilaritySolution* 表されていますオブジェクトが存在しない場合はエラーを返します。

次の例は、*get()* メソッドを使用してストアからソリューションオブジェクトを取得し、SimilaritySolution - getActiveVersion() および SimilaritySolutionVersion - getStatus() メソッド。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(), null, 2)));
```

出力:

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

SimilaritySolutionStore - getAllNames(オブジェクト options)

ストア内のすべてのソリューション定義レコードの名前を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	指定されたプロパティ内の結果を制限するオプション。 `{ "label": "String", "domainName": "String", "scope": "String" };`
options.label	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのラベル。
options.domainName	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトのドメインの名前。参照先 ドメインセパレーションと 予測インテリジェンス .
options.scope	文字列	オプション。ソリューションオブジェクトの アプリケーションスコープ の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストア内の文字列表現ソリューションオブジェクトの名前のリスト。

次の例では、*getAllNames()* メソッドがストア内のすべての名前のリストを返します。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(sn_ml.SimilaritySolutionStore.getAllNames()), null, 2));
```

出力:

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_3",
  "ml_incident_assignment",
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition",
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition_2",
  "ml_sn_global_global_incident_service"
]
```

次の例では、*getAllNames()* メソッドは *options* パラメーターに設定された値に関連付けられている名前のみを返します。

```
var options = {
  'label' : 'my solution definition',
  'domainName' : 'global',
  'scope' : 'global'
};
var solNames = sn_ml.SimilaritySolutionStore.getAllNames(options);
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(solNames), null, 2));
```

出力：

```
[
  "ml_x_snc_global_global_my_solution_definition"
]
```

SimilaritySolutionStore - update(文字列 name, オブジェクト mlSolution)

ストア内の既存のオブジェクトをパラメーターとして渡されたオブジェクトに置き換えます。指定されたオブジェクト名は空であるか、一致している必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新するソリューションの名前。
mlSolution	*SimilaritySolution*	更新するオブジェクトプロパティ。 SimilaritySolution()

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ストア内のソリューションオブジェクトを更新する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var solutionUpdate = new sn_ml.SimilaritySolution({
  'label': 'my solution definition',
  'dataset' : myData,
  'predictedFieldName' : 'assignment_group',
  'inputFieldNames': ['short_description']
});

sn_ml.SimilaritySolutionStore.update('ml_sn_global_global_incident_service', solutionUpdate);
```

SimilaritySolutionVersion - グローバル

SimilaritySolutionVersion API は、予測インテリジェンスストアで使用されるスクリプト可能オブジェクトです。

この API には 予測インテリジェンス プラグイン (com.glide.platform_ml) が必要です。この API は sn_ml 名前空間内で提供されます。

この API は、SimilaritySolution ストア内の SimilaritySolution API オブジェクトに基づいてソリューションバージョンを操作するために使用されます。

ソリューション定義をトレーニングするたびに、ソリューションのバージョンが作成されます。ほとんどのバージョンは、スケジュール設定済みのソリューショントレーニング中に作成されます。

この API のメソッドは、次の *SimilaritySolution* メソッドを使用してアクセスできます。

- *getActiveVersion()*
- *getAllVersions()*
- *getLatestVersion()*
- *getVersion()*

SimilaritySolutionVersion - getProperties()

ソリューションオブジェクトプロパティを取得します バージョン番号。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	データセットのコンテンツと SimilaritySolution のバージョンの詳細。結果はオブジェクトプロパティのセットアップによって異なります。 { "domainName": "String", "encoder": {Object}, "isActive": "String", "label": "String", "lookupDatasetProperties": {Object}, "name": "String", "predictedFieldName": "String", "processingLanguage": "String", "scope": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"stopwords": [Array],
	"testDatasetProperties": {Object},
	"trainingFrequency": "String",
	"updateFrequency": "String",
	"versionNumber": "String"
	}</pre>

<Object>.domainName	このデータセットに関連付けられたドメイン名。ドメインセパレーションおよび予測インテリジェンス を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.encoder	このソリューションに割り当てられるエンコーダーオブジェクト。「Encoder - Encoder(オブジェクト config)」を参照してください。 データタイプ：オブジェクト。
<Object>.isActive	このバージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バージョンはアクティブです。 • false：バージョンはアクティブではありません。 データタイプ：文字列

<Object>.label	予測タスクを識別します。
	<pre>{
	"label": "my first prediction"
	}</pre>
	データタイプ：文字列。

<Object>.lookupDataset	*DatasetDefinition()* ルックアップセットとして使用されるオブジェクト。の詳細
	<pre>{
	"encodedQuery": "String",
	"fieldDetails": [Array],
	"fieldNames": [Array],
	"tableName": "String"
	}</pre>
	データタイプ：オブジェクト。

<Object>.lookupDatasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.lookupDatasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。 例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：アレイ。
<Object>.lookupDataset Properties.fieldNames	指定された JavaScript オブジェクトのリスト。 `[ { "name": "String", "type": "String" } ]` データタイプ：アレイ。
<Object>.lookupDataset Properties.fieldNames.name	フィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.lookupDataset Properties.fieldNames.type	フィールドのタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.lookupDataset Properties.fieldDetails.encodedQuery	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.name	システムによって割り当てられた名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.predictedFieldName	予測可能性についてトレーニングするフィールドを識別します。 データタイプ：文字列。
<Object>.processingLanguage	2 文字の ISO 639-1 言語コード形式の処理言語。 データタイプ：文字列。
<Object>.scope	オブジェクトスコープ。現在、有効な値は `global` のみです。 データタイプ：文字列
<Object>.stopwords	オプション。*language* プロパティ設定に基づいて自動的に生成される文字列のプリセットリスト。詳細については、「カスタム ストップワード リストを作成する」を参照してください。 データタイプ：アレイ。
<Object>.testDatasetPr	*DatasetDefinition()* このモデルで検索された結果と *lookupDataset* で見つかった結果の間の類似性を取得するために使用されるオブジェクト。の詳細 `{ "encodedQuery": "String", "fieldDetails": [Array], "fieldNames": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "tableName": "String"
	}</pre>
	データタイプ：オブジェクト。

<Object>.testDatasetProperties.tableName	データセットのテーブルの名前。例：`"tableName" : "Incident"` データタイプ：文字列。
<Object>.testDatasetProperties.fieldNames	指定されたテーブルからの文字列としてのフィールド名のリスト。 例：`"fieldNames" : ["short_description", "priority"]` データタイプ：アレイ。

<Object>.testDatasetProperties.fieldDetails	フィールドパラメータを指定するJavaScript オブジェクトのリスト。
	
	<pre>[
	  {
	   "name": "String",
	   "type": "String"
	  }
	]</pre>
	データタイプ：アレイ。

<Object>.testDatasetProperties.fieldDetails.name	このデータセットを制限する情報のタイプを定義するフィールドの名前。 データタイプ：文字列。
<Object>.testDatasetProperties.fieldDetails.type	機械学習フィールドのタイプ。 データタイプ：文字列。
<Object>.testDatasetProperties.encodedQuery	標準のGlideエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列。
<Object>.trainingFrequency	モデルを再トレーニングする頻度。 可能な値： • every_30_days • every_60_days • every_90_days • every_120_days • every_180_days • run_once デフォルト：run_once データタイプ：文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
<Object>.updateFrequency	ソリューション定義のモデルを再構築する必要がある頻度。 可能な値： • do_not_update • every_1_day • every_1_hour • every_6_hours • every_12_hours • every_1_minute • every_15_minutes • every_30_minutes デフォルト：do_not_update データタイプ：文字列
<Object>.versionNumber	このバージョン番号 *SimilaritySolution* オブジェクト。 データタイプ：文字列。

次の例では、ストア内のアクティブなオブジェクトバージョンのプロパティを取得します。

```
// Get properties
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getProperties()), null, 2));
```

出力：

```
*** Script: {
  "domainName": "global",
  "encoderProperties": {
    "datasetsProperties": [],
    "name": "wordCorpusA"
  },
  "isActive": "true",
  "label": "similarity",
  "lookupDatasetProperties": {
    "encodedQuery": "",
    "fieldNames": [
      "short_description"
    ],
    "tableName": "incident"
  },
  "name": "ml_x_snc_global_global_similarity",
  "processingLanguage": "en",
  "stopwords": [
    "Default English Stopwords"
  ],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "testDatasetProperties": {
  "fieldNames": [
   "short_description"
  ],
  "tableName": "incident"
 },
 "versionNumber": "3"
}
```


SimilaritySolutionVersion - getStatus(ブーリアン **includeDetails)**

トレーニング完了ステータスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDetails	ブーリアン	ステータス *details* を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：追加の詳細を返します。 • false:追加の詳細を返しません。 デフォルト値：False

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	SimilaritySolution オブジェクト のトレーニングステータス情報を含む JavaScript オブジェクト。 `{ "state": "String", "percentComplete": "Number as a String", "hasJobEnded": "Boolean value as a String", "details": {Object} }`
<Object>.state	トレーニング完了ステータス。トレーニングジョブがターミナルステータスに達した場合、ジョブはそのステータスを終了しません。ステータスがターミナルの場合、*hasJobEnded* プロパティは true に設定されます。 可能な値： • fetching_files_for_training • preparing_data • 再試行 • solution_cancelled (terminal) • solution_complete (terminal) • solution_error (terminal) • solution_incomplete • training_request_received

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• training_request_timed_out (terminal) • training_solution • Uploading_solution • waiting_for_training データタイプ：文字列
<Object>.hasJobEnded	トレーニングが完了したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：トレーニングは完了しました。 • false：トレーニングは完了していません。 データタイプ：文字列としてのブール値
<Object>.percentComplete	トレーニング完了率。完了率が 100 未満の場合、ジョブはターミナルステータスである可能性があります。たとえば、トレーニングがタイムアウトした場合などです。 データタイプ：文字列としての数値 範囲:0 ～ 100
<Object>.details	追加のトレーニングの詳細のリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

次の例は、トレーニングが完了して成功した結果を示しています。

```
// Get status
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getStatus(true), null, 2)));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_complete",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true",
 "details":{"stepLabel":"Solution Complete"} // This information is only returned if
 getStatus(true);
}
```

次の例は、トレーニングが完了して失敗した結果を示しています。

```
// Get status
var solutionName = 'ml_x_snc_global_global_similarity_solution';
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get(solutionName);
var trainingStatus = JSON.parse(mlSolution.getLatestVersion().getStatus());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(trainingStatus), null, 2));
```

出力：

```
{
 "state":"solution_error",
 "percentComplete":"100",
 "hasJobEnded":"true"
}
```

SimilaritySolutionVersion - getVersionNumber()

ソリューションオブジェクトのバージョン番号を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	バージョン番号。

次の例は、バージョン番号を取得する方法を示しています。

```
// Get version number
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_incident_categorization');

gs.print("Version number:
 "+JSON.stringify(JSON.parse(mlSolution.getActiveVersion().getVersionNumber()), null, 2));
```

出力：

```
Version number: 1
```

SimilaritySolutionVersion - predict(オブジェクト input, オブジェクト options)

予測の入力データを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
入力	オブジェクト	*GlideRecord* または、キーと値のペアとしてフィールド名と値を含む JSON オブジェクトのアレイ。
オプション	オブジェクト	予測結果をフィルタリングするためのオプションの値。 `{ "apply_threshold": Boolean, "top_n": Number }`
options.apply_threshold	ブール値	ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用するかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：信頼性がしきい値より大きい結果を返します。 • false：すべての結果を返します。 デフォルト：true
options.top_n	番号	指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	sys_id または record_number でソートされた予測結果を含む JSON オブジェクト。 `{ <identifier>: [Array] }`
<Object>.<識別子>	各予測結果の詳細を含むオブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `<identifier>: [ { "confidence": Number, "predictedSysId": "String", "predictedValue": "String", "threshold": Number } ]`
<Object>.<識別子>.<object>.confidence	予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 データタイプ：数値
<Object>.<識別子>.<object>.predictedSysId	予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。 データタイプ：文字列
<Object>.<識別子>.<object>.predictedValue	予測結果を表す値。 データタイプ：文字列
<Object>.<識別子>.<object>.threshold	予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、*predict()* メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、sys_id 別の GlideRecord を入力として受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get('ml_incident_categorization');

// single GlideRecord input
var input = new GlideRecord("incident");
input.get("<sys_id>");

// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;

var results = mlSolution.getVersion(1).predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

```
{
      "<sys_id/now_GR>": [
   {
    "confidence": 62.10782320780268,
    "threshold": 20.36,
    "predictedValue": "Clone Issues",
    "predictedSysId": ""
   },
   {
    "confidence": 6.945237375770391,
    "threshold": 16.63,
    "predictedValue": "Instance Administration",
    "predictedSysId": ""
   },
   {
    "confidence": 5.321061076300759,
    "threshold": 23.7,
    "predictedValue": "Administration",
    "predictedSysId": ""
   }
  ]
}
```

次の例は、*predict()* メソッドの予測結果を表示する方法を示しています。このメソッドは、 キーと値のペアを入力のフィールド名のアレイとして受け取り、オプションのパラメーターを含めて、上位 3 つの結果に制限してしきい値を除外します。

```
var mlSolution = sn_ml.SimilaritySolutionStore.get("ml_incident_categorization");
// key-value pairs input
var input = [{"short_description":"my email is not working"}, {short_description:"need help with
 password"}];
// configure optional parameters
var options = {};
options.top_n = 3;
options.apply_threshold = false;
var results = mlSolution.predict(input, options);
// pretty print JSON results
gs.print(JSON.stringify(JSON.parse(results), null, 2));
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "1": [
  {
   "confidence": 37.5023032262591,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 24.439964862166583,
   "threshold": 23.7,
   "predictedValue": "Administration",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 11.736320486031047,
   "threshold": 100,
   "predictedValue": "Security",
   "predictedSysId": ""
  }
 ],
 "2": [
  {
   "confidence": 99,
   "threshold": 17.77,
   "predictedValue": "Email",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 3.182137005157543,
   "threshold": 10.72,
   "predictedValue": "Authentication",
   "predictedSysId": ""
  },
  {
   "confidence": 2.8773826570713514,
   "threshold": -1,
   "predictedValue": "Email (I/f)",
   "predictedSysId": ""
  }
 ]
}
```


自動翻訳

SkillDeterminationUtils :スコープ対象

`SkillDeterminationUtils` スクリプトインクルードは、作業アイテムスキルデータを取得または設定するためのユーティリティメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードには Skill Determination (com.snc.skill_determination) プラグインが必要であり、 sn_skill_rule 名前空間内で提供されます。

SkillDeterminationUtils - SkillDeterminationUtils()

SkillDeterminationUtils のインスタンスを作成するコンストラクター。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var util = new sn_skill_rule.SkillDeterminationUtils();
```

SkillDeterminationUtils - assignSkillsToWorkItem(アレイ **skills, GlideRecord now_GR)**

アクティブなスキルオブジェクトのアレイを作業アイテムに割り当てます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
skills	アレイ	アサインされるアクティブなスキルオブジェクトのアレイ。
skill.skillName	文字列	スキルの名前。
skill.skillSysId	文字列	スキルのSys ID。
skill.mandatory	ブーリアン	スキルが必須の場合は true、そうでない場合は false。
skill.skillLevelName	文字列	オプションのスキルレベル名。
skill.skillLevelSysId	文字列	オプションのスキルレベルのSys ID。
now_GR	GlideRecord	スキルをアサインする作業アイテムの GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	

以下の例では、テーブル名 (interaction) を使用してインタラクションレコードを作成し、インタラクション作業アイテムにスキルを割り当て、インタラクションスキル [interaction_m2m_skill] テーブルにレコードを作成する方法を示します。

ユースケース 1：determineWorkItemSkills() から返された結果を使用して、インタラクションテーブルから作業アイテムにスキルを割り当てます。

```
// Create an interaction record
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
now_GR.insert();

var util = new sn_skill_rule.SkillDeterminationUtils();

// Get interaction skills interaction
// and specify if any are mandatory
var result = util.determineWorkItemSkills(now_GR);

// Assign skills determined by result and
// assign them to the interaction work item
util.assignSkillsToWorkItem(result, now_GR);
```

ユースケース 2：スキルのアレイを手動で挿入します。このケースでは、IT スキルをインタラクション作業アイテムに割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
now_GR.insert();

var util = new sn_skill_rule.SkillDeterminationUtils();

var skills = [{"skillSysId":"2eb1c2029f100200a3bc1471367fcfe4", "skillName":"IT",
 "mandatory":true, "skillLevelName":"", "skillLevelSysId":null}];

util.assignSkillsToWorkItem(skills, now_GR);
```

SkillDeterminationUtils - determineWorkItemSkills(GlideRecord now_GR)

指定された作業アイテムのスキルを取得し、スキルが必須かどうかを示して、スキルレベルを一覧表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	インタラクションまたはタスクテーブルの拡張から取得した作業アイテムの GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	1 つ以上のスキルオブジェクト。 • skillSysId：文字列。スキル [cmn_skill] テーブルのスキルのSys ID。 • skillName：文字列。スキルの名前。 • mandatory：ブーリアン。必須の場合は true、そうでない場合は false。 • skillLevelName：スキルが存在する場合のスキルレベルの名前。 • skillLevelSysId：スキルが存在する場合、スキルレベル [cmn_skill_level] テーブルから取得したスキルレベルのSys ID。

次のスクリプトでは、インタラクションレコードを作成して、インタラクション作業アイテムのスキルを取得し、そのスキルが必須かどうかを示します。

```
// Create an interaction record
var now_GR = new GlideRecord('interaction');
now_GR.insert();

var util = new sn_skill_rule.SkillDeterminationUtils();

var result = util.determineWorkItemSkills(now_GR);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
[{"skillSysId":"6c0f025c7f672300a8b1bdc8adfa917f",
"skillName":"Premier Support Certified",
"mandatory":false,"skillLevelName":"",
"skillLevelSysId":null}]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SLARepair - グローバル

SLARepair スクリプトインクルードは、既存の SLA を削除してから、各タスクの履歴から再作成するメソッドを提供します。

SLARepair - repairByFilter(文字列 **filter,** 文字列 **sourceTable)**

渡されたフィルターとソーステーブルに関連付けられているタスク SLA を修復します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	ソーステーブルからレコードのセットを取得するために使用されるエンコードされたクエリ。
sourceTable	文字列	contract_sla、task_sla、またはタスクである (または拡張する) テーブルの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

先月作成された優先度 2 の問題の SLA を修復します。

```
var now_GR = new GlideRecord("problem");
now_GR.addQuery("sys_created_on", "ON", "Last
 Month@javascript:gs.beginningOfLastMonth()@javascript:gs.endOfLastMonth()");
now_GR.addQuery("priority", "2");
now_GR.query();

var repair = new SLARepair();
repair.repairByFilter(now_GR.getEncodedQuery(), now_GR.getRecordClassName());
```

SLARepair - repairByGlideRecord(GlideRecord now_GR)

渡された GlideRecord に関連付けられたタスク SLA を修復します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
now_GR	GlideRecord	contract_sla、task_sla、またはタスクである (または拡張する) テーブルの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
なし	

先月作成された優先度 2 の問題の SLA を修復します。

```
var now_GR = new GlideRecord("problem");
now_GR.addQuery("sys_created_on", "ON", "Last
 Month@javascript:gs.beginningOfLastMonth()@javascript:gs.endOfLastMonth()");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
now_GR.addQuery("priority", "2");
now_GR.query();

var repair = new SLARepair();
repair.repairByGlideRecord(now_GR);
```

SLARepair - repairBySysId(文字列 **sysId,** 文字列 **sourceTable)**

渡された sys_id とソーステーブルに関連付けられているタスク SLA を修復します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	contract_sla、task_sla、または task である (または拡張する) テーブルの ID を指定します。
sourceTable	文字列	contract_sla、task_sla、または task である (または拡張する) テーブルの名前を指定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

先月作成され、優先度が 2 の問題を検索します。

```
var now_GR = new GlideRecord("problem");
now_GR.addQuery("sys_created_on", "ON", "Last
 Month@javascript:gs.beginningOfLastMonth()@javascript:gs.endOfLastMonth()");
now_GR.addQuery("priority", "2");
now_GR.query();

var repair = new SLARepair();
repair.repairBySysId(now_GR.sys_id + "",  now_GR.getRecordClassName());
```

SLARepair - setAuditEnabled(ブーリアン **onOrOff)**

修復の実行時の監査を有効または無効にします。

デフォルトでは、監査はプロパティ *com.snc.sla.repair.audit* 内の値に設定されています。これを無効にするには、true を渡して有効にするか、false を渡して監査を無効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOrOff	ブール	監査を有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:監査を有効にします。 • false:監査を無効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
現在の	メソッドチェーンを可能にする自己参照。

```
var builder = new SLARepair();
  builder.setAuditEnabled(true);
```

SLARepair - setRunWorkflow(ブーリアン **onOrOff)**

修理中の各タスク SLA レコードのワークフローの実行を有効または無効にします。

デフォルトでは、タスク SLA が修理されると、ワークフローは修理プロセス中に実行されます。これを上書きするには、false を渡してワークフローの実行を無効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOrOff	ブール	ワークフローを有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ワークフローを有効にします。 • false:ワークフローを無効にします。

戻り値

タイプ	説明
現在の	メソッドチェーンを可能にする自己参照。

```
var repair = new SLARepair();
repair.setRunWorkflow(false);
```

SLARepair - setValidateOnly(ブーリアン **onOrOff)**

修理リクエストを検証します。

false が渡された場合、タスク SLA は修理されます。true が渡された場合、修理の呼び出しによってタスク SLA が変更されることはなく、指定されたパラメーターが検証され、修理されるレコードの数が生成されるだけです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onOrOff	ブール	検証を有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:検証を有効にします。 • false:検証を無効にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
現在の	メソッドチェーンを可能にする自己参照。

```
var repair = new SLARepair();
  repair.setValidateOnly(true);
```

SLPServiceRegistryQuery - グローバル

SLPServiceRegistryQuery スクリプトインクルードは、Shazzam! SLP クエリーの結果をポートプローブにマッピングします。

このスクリプトインクルードは、ディスカバリースキャンフェーズで使用します。

SLPServiceRegistryQuery - getShazzamQuerierClassname()

Shazzam クエリアのクラス名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クラス名

SLPServiceRegistryQuery - toPortProbeMap()

Shazzam! への XML 出力で使用するポートプローブのスカラーマップを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	スカラーマップ

SMSPreferenceHandlerSNC - スコープ付き、グローバル

SMSPreferenceHandler スクリプトインクルードは、ショート メッセージ サービス (SMS) 構成を管理するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、スクリプトインクルード *SMSPreferenceHandlerSNC* として実装され、 sn_sms_pref 名前空間に存在します。この API を使用するには、個別のサブスクリプションが必要な Notify プラグイン (com.snc.notify) をインストールする必要があります。このプラグインをアクティブ化できるのは、管理者ロールを持っている場合です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SMSPreferenceHandlerSNC - SMSPreferenceHandler (文字列プロバイダー)

SMSPreferenceHandler スクリプトインクルードのオブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
provider	文字列	電話通信サービスプロバイダーの名前。

```
var handler = new sn_sms_pref.SMSPreferenceHandler('TwilioDirect'); // Pass the provider
 name
var config = handler.getConfig();
```

SMSPreferenceHandlerSNC - getConfig()

現在の電話通信サービスプロバイダーの初期設定構成レコードを返します。

このメソッドは、現在の電話通信サービスプロバイダーの SMS 初期設定構成 [sn_sms_pref_configuration] テーブルのすべての初期設定構成レコードを照会し、[順番] フィールドで結果を (昇順に) ソートして、最初のレコードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	現在の電話通信サービスプロバイダーの初期設定構成レコード。レコードが存在しない場合は null です。

```
var handler = new sn_sms_pref.SMSPreferenceHandler('TwilioDirect'); // Pass the provider
 name
var config = handler.getConfig();
```

SNEventSenderProvider - グローバル

`SNEventSenderProvider` API は、IEventSender インスタンスをインスタンス化するメソッドを提供します。

ServiceNow インスタンスにイベントを送信するオブジェクトをインスタンス化する、MID サーバー 上で動くスクリプトを記述する際は、この API を使用します。

ServiceNow インスタンスにイベントを送信するには *`IEventSender`* API を使用します。*`Event`* API を使用して、イベント内のフィールドを追加/更新します。

この API にアクセスするには、Event Management (com.glideapp.itom.snac) プラグインを有効にする必要があります。イベント管理プラグインには個別のサブスクリプションが必要であり、アクティブ化する必要があります。このプラグインにはデモ データが含まれ、関連プラグインがまだアクティブ化されていない場合はアクティブ化します。

イベント管理の詳細については、「 イベント管理 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

EventSender - getEventSender()

MID サーバー から ServiceNow インスタンスにイベントを送信するために使用する IEventSender オブジェクトを返します。

このメソッドを呼び出してから、*IEventSender* API メソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
IEventSender	ServiceNow インスタンスにイベントを送信するために使用する IEventSender オブジェクト。

```
var eventSender = SNEventSenderProvider.getEventSender();
```

SNMPGatherDocParts - グローバル

SNMPGatherDocParts スクリプトインクルードは、JavaScript SNMP センサーの SNMP 応答ドキュメントのパーツの収集を処理するメソッドを提供します。

SNMP 応答ドキュメントの一部を収集する必要がある場合は、ディスカバリースクリプトでこのスクリプトインクルードを使用します。

SNMPGatherDocParts - gather(文字列 doc, オブジェクト probe)

以前の SNMP プローブによって収集されたデータを含む、指定された XML ドキュメントを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
doc	文字列	このセンサーの XML ドキュメント
プローブ	オブジェクト	プローブインスタンス

返される内容

タイプ	説明
文字列	収集されたデータを含む XML ドキュメント。

SNMPNetworkInterfaces - グローバル

SNMPNetworkInterfaces スクリプトインクルードは、JavaScript SNMP センサーのネットワークインターフェイスを作成するためのメソッドを提供します。

JavaScript SNMP センサーのネットワークインターフェイスを作成する必要がある場合は、ディスカバリースクリプトでこのスクリプトインクルードを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SNMPNetworkInterfaces - process(文字列 **cmdb_ci,** 文字列 **doc,** ブール **isComputer,** 文字列 **agentName,** 文字列 **ecc_sys_id)**

SNMP データを分析し、検出された NIC を CMDB の NIC に調整します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cmdb_ci	文字列	CI の sys_id
doc	文字列	XML 形式の SNMP データ
isComputer	ブーリアン	true の場合はコンピューターです。それ以外の場合は false です。
agentName	文字列	MID サーバーの名前
ecc_sys_id	文字列	入力のある ECC キューレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

SNMPResponse - グローバル

SNMPResponse スクリプトインクルードは、SNMP シングルトンフィールドまたはテーブルを安全かつ簡単に取得するためのメソッドを使用して、SNMP ペイロード応答インスタンスをラップするメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードを使用して、SNMP シングルトンフィールドまたはテーブルを取得します。

SNMPResponse - buildIndex(オブジェクト **cur,** 文字列 **name,** 文字列 **extName)**

現在のオブジェクト内のすべての SNMP エンティティへのインデックスを構築します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cur	オブジェクト	現在のオブジェクト
name	文字列	インデックス名
extName	文字列	インデックスの拡張

返される内容

タイプ	説明
なし	

SNMPResponse - buildReferences()

識別されたすべての解決可能なインデックス (discovery_snmp_ref テーブル内) に対する実際のインスタンスへの参照を構築します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

SNMPResponse - getAmbiguousOIDs(文字列 **refBase,** 文字列 **refLeaf)**

指定された ref_base に一致し、null 以外の ref_leaf が定義されている OID のアレイを返します。

ref_base の最後の文字は疑問符にしてもかまいません。その場合、親ノードがテーブルであれば、すべてのテーブルエントリーが返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
refBase	文字列	参照ベース
refLeaf	文字列	参照リーフ

返される内容

タイプ	説明
アレイ	指定された ref_base に一致し、null 以外の ref_leaf が定義されている OID のアレイ。

SNMPResponse - getOIDInt(文字列 **name)**

指定された MIB 名の OID オブジェクトに含まれる整数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	MIB 名

返される内容

タイプ	説明
数字	OID オブジェクトに含まれる整数。オブジェクトが見つからないか、空の場合は 0 です。

SNMPResponse - getOIDObj(文字列 **name)**

応答から取得された指定の MIB 名の OID オブジェクトを取得します。

このメソッドは数字の OID 文字列では機能せず、MIB 名でのみ機能します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	MIB 名

返される内容

タイプ	説明
OID オブジェクト	指定された MIB 名の OID オブジェクト。オブジェクトが見つからなかった場合、または名前付き要素をたどる過程でテーブルエントリーが見つかった場合は null です。

SNMPResponse - getOIDTable(文字列 **parentName,** 文字列 **entryName)**

指定されたエントリーの MIB 名で、指定された親 MIB 名のテーブルエントリーのハッシュマップを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentName	文字列	親 MIB 名
entryName	文字列	エントリーの MIB 名

返される内容

タイプ	説明
Hashmap	指定されたエントリーの MIB 名で、指定された親 MIB 名のテーブルエントリーのハッシュマップ。親が存在しない場合は null です。

SNMPResponse - getOIDText(文字列 **name)**

指定された MIB 名の OID オブジェクトに含まれるテキストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	MIB 名

返される内容

タイプ	説明
文字列	OID オブジェクトに含まれるテキスト。オブジェクトが見つからない場合、またはテキストがない場合は null を返します。

SNMPResponse - normalize(オブジェクト **cur)**

SNMP テーブルをハッシュマップに、OID 値をプリミティブに解決します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

すべての SNMP 数値タイプが JavaScript の数値に変換されます。SNMP の null タイプは JavaScript null に変換されます。SNMP の IP アドレス値は Java IPAddressV4 インスタンスに変換されます。他のすべての値は JavaScript 文字列に変換されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cur	オブジェクト	SNMP テーブルまたは OID 値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

SOAPMessageV2 - スコープ指定、グローバル

SOAPMessageV2 API は、JavaScript を使用して送信 SOAP メッセージを送信するメソッドを提供します。

この API を使用して、SOAP プロバイダーによって返される応答を管理します。

この API は、スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープで使用できます。この API は `sn_ws` 名前空間で実行されます。

関連項目：

- ダイレクト SOAPMessageV2 の例
- レコードレス SOAPMessageV2 の例
- 非同期 SOAPMessageV2 の例
- SOAPMessageV2 MID サーバーの例

SOAPMessageV2 - SOAPMessageV2()

空の SOAPMessageV2 オブジェクトをインスタンス化します。

この方法でインスタンス化されたオブジェクトを使用する場合は、SOAP アクションとエンドポイントを手動で指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2();
```

SOAPMessageV2 - SOAPMessageV2(文字列 soapMessage, 文字列 soapFunction)

SOAP メッセージレコードとそのレコードに関連付けられた関数から、SOAPMessageV2 オブジェクトをインスタンス化します。

SOAP メッセージレコードのエンドポイント、認証、MID サーバー 設定などの値がこのオブジェクトに適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
soapMessage	文字列	このオブジェクトのベースとして使用する SOAP メッセージレコード。
soapFunction	文字列	実行する SOAP 関数。使用可能な SOAP 関数は、Web サービスプロバイダーによって提供される WSDL によって異なります。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
```

SOAPMessageV2 - execute()

SOAP メッセージをエンドポイントに送信します。

このメソッドは同期的に呼び出します。つまり、スクリプトの実行は、呼び出しが完了するまで待機してから続行します。

この方法を使用する際の考慮事項:

- この方法は、迅速なサービス呼び出しにのみ使用してください。サービスがどれほど高速であっても、このメソッドを大量に呼び出すべきではありません。
- タイムアウトが非常に短い場合にのみこのメソッドを使用します。そうしないと、インスタンスが停止する可能性があります。タイムアウト期間を制御するプロパティには、*glide.http.timeout* と *glide.http.connection_timeout* の 2 つがあります。デフォルトでは、これらのタイムアウトはそれぞれ 175 秒と 10 秒に設定されています。
- 一般に、要求が MID サーバーを経由する必要がある場合は、このメソッドを使用しないでください。 MID サーバー 要求は、非同期キューである外部通信チャネル (ECC) キューを経由する必要があります。スレッドは、要求自体によって保持されるだけでなく、 MID サーバー がインスタンスに応答するのを待つ間も保持されます。MID サーバーが関係している場合は、センサービジネスルールで非同期呼び出しを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
SOAPResponseV2	SOAP プロバイダーによって返される応答。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute(); //Might throw exception if http connection timed out or some issue with sending request itself because of encryption/decryption of password.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAPMessageV2 - executeAsync()

SOAP メッセージを外部通信チャネル (ECC) キューに送信します。

ECC キュー内の SOAP メッセージは SOAPClient ビジネスルールによって処理されます。

デフォルトでは、このビジネスルールは非同期的には実行されません。このビジネスルールを非同期で実行するように構成するには、**When** の値を Async に設定し、スクリプトの末尾に current.update() を追加します。インスタンスは、ECC キューを介してメッセージを送信するときに、Web サービスプロバイダーからの応答を待機しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
SOAPResponseV2 - スコープ指定、グローバル	SOAP プロバイダーによって返される応答。 注: 応答が処理される前に SOAP 応答オブジェクトを使用しようとすると、タイムアウトエラーが発生する可能性があります。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.executeAsync();
```

SOAPMessageV2 - getEndpoint()

SOAP メッセージのエンドポイントを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	SOAP Web サービスプロバイダーの URL。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var endpoint = sm.getEndpoint();
```

SOAPMessageV2 - getRequestBody()

SOAP メッセージ本文の内容を返します。

注: *getRequestBody()* メソッドを呼び出す前に、execute() メソッドを呼び出して応答オブジェクトを取得する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	SOAP メッセージの本文。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","StockQuoteSoap.GetQuote"); //Might
 throw exception if message doesn't exist or not visible due to scope.
var response = sm.execute();
var requestBody = response.getRequestBody();
```

SOAPMessageV2 - getRequestHeader(文字列 headerName)

SOAP クライアントによって指定された HTTP ヘッダーの値を取得します。

デフォルトでは、このメソッドはシステムによって自動的に設定されたヘッダーの値を返すことはできません。このメソッドにすべてのヘッダーへのアクセスを許可するには、プロパティ glide.http.log_debug を true に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headerName	文字列	値を取得する要求ヘッダー。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたヘッダーの値。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var header = sm.getRequestHeader("Accept");
```

SOAPMessageV2 - getRequestHeaders()

SOAP クライアントによって設定された HTTP ヘッダーと関連する値を取得します。

このメソッドは、システムによって自動的に設定されたヘッダーを返しません。このメソッドがすべてのヘッダーを返すように設定するには、プロパティ glide.http.log_debug を true に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	各ヘッダーの名前を関連する値にマッピングするオブジェクト。

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var requestHeaders = sm.getRequestHeaders();
```

SOAPMessageV2 - setAllowedRedirectURIs(アレイ URI)

リダイレクト先として許可される 1 つ以上の URI を設定します。許可された送信 URI を制御することで、セキュリティ上の懸念が軽減され、ユーザーを悪意のあるサイトに誘導する URL リダイレクト攻撃を防ぐことができます。

URI をリダイレクトするより包括的な方法については、「 UriMatcher - スコープ指定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URI	アレイ	1 つ以上の URI がリダイレクトに許可されています。各 URI は「文字列」形式でリストする必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、SOAP メッセージ関数のリダイレクトを許可する URL のリストを追加する方法を示しています。

```
// Redirection URI Allow list
try {
 var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2('TemperatureConvert',
 'TempConvertHttpPost.FahrenheitToCelsius');
 sm.setAllowedRedirectURIs(['https://www.w3schools.com/', 'https://www.google.com']);

 sm.execute();

} catch(ex) {
 var message = ex.getMessage();
}
```

SOAPMessageV2 - setBasicAuth(文字列 userName, 文字列 userPass)

SOAP メッセージの基本認証ヘッダーを設定します。

このメソッドを使用して基本認証ヘッダーを設定すると、SOAP メッセージレコードで定義された基本認証値が上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userName	文字列	SOAP メッセージを認証するときに使用するユーザー名。
userPass	文字列	指定されたユーザーのパスワード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setBasicAuth("username","password");
```

SOAPMessageV2 - setEccCorrelator(文字列 correlator)

送信要求と ECC キュー内の結果の応答レコードを関連付けます。

このメソッドは、MID サーバーを介して送信される SOAP メッセージにのみ適用されます。提供されたコリレーターは、応答の ECC キューレコードの [エージェントコリレーター] フィールドに入力されます。MID サーバーを介して非同期自動化を設計するときに、それぞれの送信要求に一意のコリレーターを提供して、ECC キュー内の正しい結果を要求に関連付けます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
correlator	文字列	一意の識別子

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setEccCorrelator("unique_id");
```

SOAPMessageV2 - setEccParameter(文字列 name, 文字列 value)

SOAP メッセージペイロードに書き込むことで、データベースの値を上書きします。

このメソッドは、MID サーバー を介して送信される SOAP メッセージにのみ適用されます。エンドポイント URL が **SOAP** エンドポイントの最大フィールド長よりも長い場合など、データベース内の SOAP メッセージにある値が無効な場合は、このメソッドを使用します。

name パラメーターの有効な値は次のとおりです。

- *source*：エンドポイント URL。
- *name*：実行する SOAP メッセージ関数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ECC パラメーターの名前。
value	文字列	指定された ECC パラメーターに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setEccParameter("source","http://very.long.endpoint");
```

SOAPMessageV2 - setEndpoint(文字列 endpoint)

SOAP メッセージのエンドポイントを設定します。

デフォルトでは、SOAP メッセージは SOAP メッセージレコードで指定されたエンドポイントを使用します。このメソッドを使用してデフォルトを上書きします。パラメーターなしで SOAPMessageV2() コンストラクターを使用する場合は、このメソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
endpoint	文字列	連携する SOAP Web サービスプロバイダーの URL。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2();
sm.setEndpoint("http://web.service.endpoint");
```

SOAPMessageV2 - setFollowRedirect (ブール値 followRedirect)

自動 HTTP リダイレクトを制御する API のパラメーターを設定します。デフォルトでは、自動リダイレクトはオフになっています。

HTTP リダイレクトの詳細については、「 HTTP でのリダイレクト 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
followRedirect	ブール	*SOAPMessageV2* 呼び出しの実行時に発生するリダイレクトに API が自動的に従うかどうかを示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true:自動的にリダイレクトに従います。 • false:自動的にリダイレクトに従いません。コード内のすべてのリダイレクト条件を処理する必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、自動リダイレクトをオンにして API にリダイレクトを処理する方法を示しています。

```
var sMessage = new sn_ws.SOAPMessageV2(); //Create an empty SOAP message
sMessage.setBasicAuth('admin','admin');
sMessage.setSOAPAction('http://www.service-now.com/incident/insert'); //set the SOAP
 action to perform
sMessage.setEndpoint('http://<instance>.service-now.com/incident.do?SOAP'); //set the web
 service provider endpoint
sMessage.setRequestBody('<soapenv:Envelope
 xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"
 xmlns:inc=\"http://www.service-now.com/incident\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><i
nc:insert><short_description>Test Dynamic
 SOAP</short_description></inc:insert></soapenv:Body></soapenv:Envelope>');
sMessage.setFollowRedirect(true);
var response = sMessage.execute();
gs.info(response.getStatusCode());
```

出力:

```
200
```

次のコード例は、false に設定された自動リダイレクトを示しています。返されるステータスコードはリダイレクトコードです。この場合、コード内でリダイレクトを処理する必要があります。

```
var sMessage = new sn_ws.SOAPMessageV2(); //Create an empty SOAP message
sMessage.setBasicAuth('admin','admin');
sMessage.setSOAPAction('http://www.service-now.com/incident/insert'); //set the SOAP
 action to perform
sMessage.setEndpoint('http://<instance>.service-now.com/incident.do?SOAP'); //set the web
 service provider endpoint
sMessage.setRequestBody('<soapenv:Envelope
 xmlns:soapenv=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\"
 xmlns:inc=\"http://www.service-now.com/incident\"><soapenv:Header/><soapenv:Body><i
nc:insert><short_description>Test Dynamic
 SOAP</short_description></inc:insert></soapenv:Body></soapenv:Envelope>');
sMessage.setFollowRedirect(false);
var response = sMessage.execute();
gs.info(response.getStatusCode());
```

出力:

```
3xx  // Redirect status code
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAPMessageV2 - setHttpTimeout(数字 **timeoutMs)**

要求がタイムアウトするまでに SOAP メッセージが Web サービスプロバイダーからの応答を待機する時間を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeoutMs	数字	Web サービスプロバイダーからの応答を待機する時間 (ミリ秒単位)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setHttpTimeout(6000);
```

SOAPMessageV2 - setLogLevel(文字列 **level)**

このメッセージおよび対応する応答のログレベルを設定します。

SOAPMessageV2 API を使用してログレベルを設定すると、SOAP メッセージレコードで設定されたログレベルが上書きされます。エンドポイントドメインが除外されている場合、またはプロパティ *glide.outbound_http_log.override* が true の場合、このログレベルは適用されません。送信 Web サービスログを表示するには、次に移動します: システムログ > 送信 **HTTP** 要求.

パラメータ

名前	タイプ	説明
level	文字列	ログレベル。 有効な値： • すべて • basic • 高架

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setLogLevel("all");
```

SOAPMessageV2 - setMIDServer(文字列 **midServerName)**

MID サーバー を介して送信される SOAP メッセージを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトでは、SOAP メッセージは SOAP メッセージ関数レコードで指定された MID サーバーを使用します。このメソッドを使用してデフォルトを上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
midServerName	文字列	SOAP メッセージを送信する際に使用する MID サーバー の名前。インスタンスには、名前が指定されたアクティブな MID サーバー が必要です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

SOAPMessageV2 - setMutualAuth(文字列 profileName)

SOAP メッセージの相互認証プロトコルプロファイルを設定します。

このメソッドを使用してプロトコルプロファイルを設定すると、SOAP メッセージレコードに対して選択されたプロトコルプロファイルが上書きされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
profileName	文字列	相互認証に使用するプロトコルプロファイルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setMutualAuth("auth_profile_name");
```

SOAPMessageV2 - setRequestBody(文字列 requestBody)

Web サービスプロバイダーに送信する本文のコンテンツを設定します。

このメソッドを使用して本文のコンテンツを設定すると、本文の変数が SOAP メッセージ関数レコードのパラメーターに置き換えられません。SOAP メッセージ本文内のすべての値を明示的に定義する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestBody	文字列	SOAP メッセージの本文。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
var body = "<SOAP message body>";
sm.setRequestBody(body);
```

SOAPMessageV2 - setRequestHeader(文字列 **headerName,** 文字列 **headerValue)**

SOAP メッセージ内の HTTP ヘッダーを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headerName	文字列	ヘッダーの名前。
headerValue	文字列	指定されたヘッダーに割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setRequestHeader("Accept","Application/json");
```

SOAPMessageV2 - setSOAPAction(文字列 **soapAction)**

この SOAP メッセージが実行する SOAP アクションを定義します。

Web サービスプロバイダーの WSDL に、実行できる SOAP アクションが一覧表示されます。パラメーターなしで SOAPMessageV2() コンストラクターを使用する場合は、このメソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
soapAction	文字列	この SOAP メッセージが実行する SOAP アクション。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2();
sm.setSOAPAction("GetQuote");
//construct SOAP message by specifying endpoint and auth
sm.execute();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SOAPMessageV2 - setStringParameter(文字列 **name,** 文字列 **value)**

SOAP メッセージレコードにある指定の名前の変数を、指定した値に設定します。

値の中の XML 予約文字は、同等のエスケープ文字に変換されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	SOAP メッセージ変数の名前。
value	文字列	指定された変数に割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setStringParameter("symbol","NOW");
```

SOAPMessageV2 - setStringParameterNoEscape(文字列 **name,** 文字列 **value)**

SOAP メッセージレコードにある指定の名前の変数を、指定した値に設定します。

このメソッドは setStringParameter と同等ですが、XML 予約文字をエスケープしません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	SOAP メッセージ変数の名前。
value	文字列	指定された変数に割り当てる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setStringParameterNoEscape("symbol","NOW");
```

SOAPMessageV2 - setWSSecurity(文字列 **keystoreId,** 文字列 **keystoreAlias,** 文字列 **keystorePassword,** 文字列 **certificateId)**

SOAP メッセージの Web サービスセキュリティの値を設定します。

このメソッドを使用してセキュリティ値を設定すると、SOAP メッセージレコードに対して定義された Web サービスセキュリティの値が上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
keystoreId	文字列	使用する Java または PKCS12 キーストアの sys_id。
keystoreAlias	文字列	公開鍵と秘密鍵を識別するエイリアス。
keystorePassword	文字列	キーストアレコードに割り当てられたパスワード。
certificateId	文字列	信頼できるサーバー証明書の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sm = new sn_ws.SOAPMessageV2("StockQuote","GetQuote"); //Might throw exception if
 message doesn't exist or not visible due to scope.
sm.setWSSecurity("70d65e074f3812001f6eac118110c71a","Quote
 keys","UXr82cqX75Z7MaSa+EyjGA==","ba969a074f3812001f6eac118110c76d");
```

SOAPResponseV2 - スコープ指定、グローバル

SOAPResponseV2 API は、送信 SOAP メッセージによって返されたデータを JavaScript コードで使用するメソッドを提供します。

SOAPResponseV2 オブジェクトは *SOAPMessageV2*メソッド *execute()* および *executeAsync()* によって返されます。

この API は、スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープで使用できます。

この API は sn_ws 名前空間で実行されます。

関連項目：

- ダイレクト SOAPMessageV2 の例
- レコードレス SOAPMessageV2 の例
- 非同期 SOAPMessageV2 の例
- SOAPMessageV2 MID サーバーの例

SOAPResponseV2 - getAllHeaders()

応答に含まれるすべてのヘッダーを返します (重複するヘッダーも含む)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
List<GlideHTTPHeader>	応答に含まれるヘッダーのリスト。各ヘッダーは、ヘッダーの名前と値を含む GlideHTTPHeader オブジェクトとして表されます。

```
var r = new sn_ws.SOAPMessageV2('<A SOAP message>', 'get');
var response = r.execute();
var headers = response.getAllHeaders();
for(var i in headers){
  gs.info(headers[i].name + ': ' + headers[i].value);
}
```

SOAPResponseV2 - getBody()

SOAP 応答本文のコンテンツを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	SOAP 応答本文。

```
var body = response.getBody();
```

SOAPResponseV2 - getCookies()

応答に含まれるすべての cookie を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	cookie を表す文字列のアレイ。アレイを反復処理して、各 cookie に対して操作を実行します。

応答から個々の cookie を表示します。

```
var cookies = response.getCookies();
for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
  gs.info('cookie: ' + cookies.get(i));
}
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
cookie: JSESSIONID=4135AA97A5D12DA22EF614AA2B0CAFD8.node20; Path=/; Secure;
 HttpOnly
cookie: SABASESSIONID=370152970.36895.0000; path=/
```

SOAPResponseV2 - getErrorCode()

SOAP トランザクション中にエラーが発生した場合に、数字のエラーコードを取得します。

このエラーコードは ServiceNow AI Platform に固有であり、HTTP エラーコードではありません。カスタマーサービス & サポート からのサポートが必要な場合は、このエラーコードを連絡してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	数値のエラーコード (ソケットタイムアウトの場合は 1)。

```
var errorCode = response.getErrorCode();
```

SOAPResponseV2 - getErrorMessage()

SOAP トランザクション中にエラーが発生した場合に、エラーメッセージを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	エラーメッセージ

```
var errorMsg = response.getErrorMessage();
```

SOAPResponseV2 - getHeader(文字列 name)

指定した HTTP ヘッダーの値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	値を設定するヘッダー (Set-Cookie など) の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたヘッダーの値。

```
var headerVal = response.getHeader("Accept");
```

SOAPResponseV2 - getHeaders()

SOAP 応答で返されたすべての HTTP ヘッダーと関連する値を取得します。

注: Set-Cookie ヘッダーなど、1 つのヘッダーが応答に複数回存在する場合、この関数は重複するヘッダーの最後のもののみを返します。重複を含むすべてのヘッダーを返すには、`getAllHeaders()` 関数を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	各ヘッダーの名前を関連する値にマッピングするオブジェクト。

```
var headers = response.getHeaders();
```

SOAPResponseV2 - getStatusCode()

SOAP プロバイダーによって返された数字の HTTP ステータスコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	成功した応答の場合は 200 など、SOAP プロバイダーによって返される数字のステータスコード。

```
var statusCode = response.getStatusCode();
```

SOAPResponseV2 - haveError()

SOAP トランザクション中にエラーが発生したかどうかを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	エラーがあった場合は true を返し、なかった場合は false を返します。

```
var error = response.haveError();
```

SOAPResponseV2 - waitForResponse(数字 timeoutSecs)

インスタンスが Web サービスプロバイダーからの応答を待機する時間を設定します。

このメソッドは、この SOAP 応答のプロパティ glide.soap.outbound.ecc_response.timeout を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeoutSecs	数字	この応答を待機する時間 (秒)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
response.waitForResponse(60);
```

SPScriptedFacet - スコープ指定

ファセットオブジェクトのファセットアイテム、フィルター、またはマッピングされたクエリを定義します。

SPScriptedFacet API は、サービスポータル検索ソースのファセット生成スクリプトでのみ使用できます。ファセット生成スクリプトは、[スクリプト化済みソース] が選択されている場合にのみ表示されます。

このクラスにはコンストラクターはありません。代わりに、*SPScriptedFacetService* クラスの *createFacet()* メソッドまたは *createMultiChoiceFacet()* メソッドを使用して、ファセットオブジェクトを生成します。

SPScriptedFacet - addFacetItem(文字列ラベル, オブジェクト valueObj)

ファセットアイテムまたはマッピングされたクエリーを facets オブジェクトに追加します。

facets オブジェクトにファセットアイテムを追加する前に、*SPScriptedFacetService* クラスの *createFacet()* または *createMultiChoiceFacet*() メソッドを使用して facets オブジェクトを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	ファセットアイテムまたはマッピングされたクエリーの表示ラベル。
valueObj	オブジェクト	ファセットに対するファセットアイテムまたはマッピングされたクエリー。文字列、数字、ブーリアン、および倍精度のみを含めることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function createMultiChoiceFacetFromKB(label, variable, values, orderBy){
  if(!values || values.length == 0)
    return;

  var kbFacet = facetService.createMultiChoiceFacet(label, variable);
  var kbMap = {};
  for(var i in values) {
    var key = values[i].label;
    var value = values[i].id;
    var parent = new KBParentData().getParentCategory(value, key);
    key = parent.join(' > ');
    kbMap[key] = value;
  }

  var labels = Object.keys(kbMap).sort();
  for (i = 0; i < labels.length; i++) {
    var currentLabel = labels[i];
    kbFacet.addFacetItem(currentLabel, kbMap[currentLabel]);
    //adds facet search options for each kbMap entry
  }
}
```

SPScriptedFacetService - スコープ指定

詳細検索ソースの複数選択肢または単一選択肢のファセットオブジェクトを生成します。

SPScriptedFacetService API は、サービスポータル 検索ソースのファセット生成スクリプトでのみ使用できます。ファセット生成スクリプトは、[スクリプト化済みソース] が選択されている場合にのみ表示されます。

このクラスにはコンストラクターはありません。代わりに、*createFacet()* または *createMultiChoiceFacet()* メソッドを使用して facets オブジェクトを生成します。

SPScriptedFacetService - createFacet(文字列ラベル, 文字列 id)

選択肢が 1 つの facets オブジェクトを作成します。

facets オブジェクトを作成した後、*SPScriptedFacet* クラスの *addFacetItem()* メソッドを使用して、ファセットアイテムまたはマッピングされたクエリーをファセットに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	ファセットのラベル。
id	文字列	ファセットの ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	選択肢が 1 つの facets オブジェクト。次の場合にエラーを返します。 • 重複するラベルまたは ID が見つかった。 • ラベルまたは ID が定義されていない。

Service Portal の詳細検索ソースのファセット生成スクリプトでのみ使用できます。

```
var stateFacet = facetService.createFacet("State", "state");
```

SPScriptedFacetService - createMultiChoiceFacet(文字列ラベル, 文字列 **id)**

複数選択肢の facets オブジェクトを作成します。

facets オブジェクトを作成した後、*`SPScriptedFacet`* クラスの *`addFacetItem()`* メソッドを使用して、ファセットアイテムまたはマッピングされたクエリーをファセットに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	ファセットのラベル。
id	文字列	ファセットの ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	複数選択肢の facets オブジェクト。 次の場合にエラーを返します。 • 重複するラベルまたは ID が見つかった。 • ラベルまたは ID が定義されていない。

```
function createMultiChoiceFacetFromKB(label, variable, values, orderBy){
  if(!values || values.length == 0)
    return;

  var kbFacet = facetService.createMultiChoiceFacet(label, variable);
  var kbMap = {};
  for(var i in values) {
    var key = values[i].label;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var value = values[i].id;
    var parent = new KBParentData().getParentCategory(value, key);
    key = parent.join(' > ');
    kbMap[key] = value;
  }

  var labels = Object.keys(kbMap).sort();
  for (i = 0; i < labels.length; i++) {
    var currentLabel = labels[i];
    kbFacet.addFacetItem(currentLabel, kbMap[currentLabel]);
    //adds facet search options for each kbMap entry
  }
}
```

SPSEOUtilsSNC :グローバル

SPSEOUtilsSNC スクリプトインクルードは、トランザクション要求に基づいて、特定のページまたは現在のページの人間が判読できる URL を返すユーティリティメソッドを提供します。

さらに、この API は、人間が判読できる他の URL メソッドを呼び出すために必要な情報を取得するために使用できる他のユーティリティメソッドを提供します。

SPSEOUtilsSNC - getHumanReadableUrl(GlideRecord pageGR, String queryString)

ページ [sp_page] テーブル内の指定されたレコードの人間が判読可能な URL を返します。渡されたクエリパラメーターを使用して、URL に必要な動的ページ変数を解決します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ページ GR	GlideRecord	人間が判読できる URL を返す、ページ [sp_page] テーブル内のレコードの GlideRecord オブジェクト。 SPSEOUtilsSNC - getPageRecordWithPageRoute(GlideRecord pageId, String portalId, Boolean preventReRoute)メソッドを使用して、目的の sp_page GlideRecord を取得します。
queryString	文字列	URL で渡す必要があるパラメーターを解決するために使用するクエリ文字列。 例: `?id=kb_article&sys_id=471ee81eff6002009b20ffffffffff34`

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された サービスポータル レコードに対する分かりやすい URL。URL 変数は、渡された *queryString* パラメーターの内容を使用して解決されます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出して人間が判読できる URL を取得する方法を示しています。

```
function() {
  var util = new global.SPSEOUtilsSNC();
  var portalId = util.getPortalId();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var pageGR = util.getPageRecordWithPageRoute(
  'kb_article', portalId, false);
var queryString = "?id=kb_article&sys_id=471ee81eff6002009b20ffffffffff34";
var hrUrl = util.getHumanReadableUrl(pageGR, queryString);
```

出力:

```
"getting-around-in-windows"
```

SPSEOUtilsSNC - getHumanReadableUrlForCurrentRequest()

現在の サービスポータル レコードの人間が判読可能な URL を返します。

このメソッドは、この人間が判読できる URL を作成するときに、 *id* パラメーターやクエリパラメーターなど、現在のページの暗号 URL のパラメーターを複製します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の サービスポータル レコードに対する、分かりやすい URL。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。この例では、現在の サービスポータル レコードは、 <instance-url>/sp?id=kb_article&sys_id=471ee81eff6002009b20ffffffff34 の暗号 URL を使用し、Windows でのナビゲーションについて説明した KB 記事の簡単な説明を表示するように構成されています。この不可解な URL に対して返される人間が判読できる URL は "getting-around-in-windows" です。

```
// In a script include
function() {
  var util = new global.SPSEOUtilsSNC()
  var hrUrl = util.getHumanReadableUrlForCurrentRequest();
}
```

出力:

```
getting-around-in-windows
```

SPSEOUtilsSNC - getPageRecordWithPageRoute(GlideRecord pageId, String portalId, Boolean preventReRoute)

渡された ID パラメーター (*pageId*) と ID フィールドが一致するページ [sp_page] テーブルの GlideRecord を返します。*getHumanReadableUrl()* メソッドを呼び出す前にこのメソッドを呼び出して、目的の sp_pages GlideRecord を取得します。

また、渡されたサービスポータルページ ID に関連付けられた最終サービスポータルページの GlideRecord を返すために、メソッドがページルートマップ情報を使用するように要求することもできます。ページ ルート マップの詳細については、「 参照をページ ID にリダイレクトする 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageId	文字列	返すページ [sp_page] レコードの ID。 テーブル:ページ [sp_page] テーブルの id フィールド。
portalId	文字列	関連するサービスポータル [sp_portal] レコードのSys_id。渡された *pageId* パラメーターに関連付けられたレコードにアクセスできないか利用できない場合に、適切なログインまたは 404 ページを返すために必要です。 SPSEOUtilsSNC - getPortalId()メソッドを使用して、目的のサービスポータル ID を取得します。
再ルーティングを防止	ブール	ページルートマップを使用して、一致するsp_pageレコードではなく、渡されたページ ID が解決される最後のsp_pageの GlideRecord を返すかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ページルートマップを使用して、渡されたページ ID が解決される最後のsp_pageレコードを返します。 • false:渡されたページ ID が一致するsp_pageレコードを返します。

戻り値

タイプ	説明
GlideRecord	sp_pageレコードのクエリ要求に一致するレコード。

次のコード例は、 *getHumanReadableUrl()* メソッドを呼び出す前にこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function() {
  var util = new global.SPSEOUtilsSNC();
  var portalId = util.getPortalId();
  var pageGR = util.getPageRecordWithPageRoute(
    'kb_article', portalId, false);
  var queryString = "?id=kb_article&sys_id=471ee81eff6002009b20ffffffffff34";
  var hrUrl = util.getHumanReadableUrl(pageGR, queryString);
```

SPSEOUtilsSNC - getPortalId()

要求 URL のポータルサフィックスに基づいて、ロードされるポータルのsys_idを返します。*getPageRecordWithPageRoute()* メソッドを呼び出す前に、このメソッドを呼び出して目的のサービスポータル sys_idを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要求 URL のポータルサフィックスに基づく要求された サービスポータルのSys_id。

次のコード例は、 <instance-url>/sp?id=index などの URL に対してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function() {
  var util = new global.SPSEOUtilsSNC();
  var portalId = util.getPortalId();
  var pageGR = util.getPageRecordWithPageRoute(
    'kb_article', portalId, false);
  var queryString = "?id=kb_article&sys_id=471ee81eff6002009b20ffffffffff34";
  var hrUrl = util.getHumanReadableUrl(pageGR, queryString);
```

出力:

```
81b75d3147032100ba13a5554ee4902b
```

SPWidgetAccessControl - グローバル

SPWidgetAccessControl スクリプトインクルードは、指定されたテーブルにウィジェットへのパブリックアクセスが許可されているかどうか、および対象者によって安全にアクセスできるかどうかをアドミニストレーターが確認できるようにするメソッドを提供します。

サーバースクリプトで *SPWidgetAccessControl* API を使用する方法の詳細と手順については、「 ウィジェットセキュリティの構成 (ゲストユーザーに対して公開ウィジェットがアクセスできるテーブルを制限する)」を参照してください。

SPWidgetAccessControl – SPWidgetAccessControl()

SPWidgetAccessControl オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、新しい SPWidgetAccessControl オブジェクトを初期化する方法を示しています。

```
new global.SPWidgetAccessControl()
```

SPWidgetAccessControl – hasPublicAccess(String tableName, Object SPScriptable, String options, Object input)

指定されたテーブルにウィジェットへのパブリックアクセス権があるかどうかに関する情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	必須。クエリするテーブルの名前。たとえば、インシデント [incident] テーブルをクエリするには、「 `インシデント` 」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

スクリプト可能	スクリプト可能オブジェクト	必須。ウィジェットの SP スクリプト可能。要求 の$sp としてフォーマットされます。
		`SPScriptable:{`
		`"widgetSysId":widget sys_id,`
		`"request":request object`
		`}`

オプション	オブジェクト	オプション。ウィジェットで渡されるウィジェット/レクタングルオプション。
		`"options":{`
		`"table":"incident", "maximum_entries": "10"`
		`}`

入力	オブジェクト	オプション。実行時に渡されるウィジェット/レクタングル入力。
		`"input":{`
		`"table":"incident",`
		`"display_field":"name"`
		`}`

戻り値

タイプ	説明
ブール	指定したテーブルのウィジェットアクセスステータスを示すフラグ。可能な値： • true:指定されたテーブルにウィジェットへのセキュリティアクセス権が付与されます。 • false:指定されたテーブルには、ウィジェットに対するセキュリティアクセス権が付与されていません。 デフォルト値：false

次の例は、構成テーブル m2m_sp_public_widget_allow_table に示すように、インシデントテーブルが簡易リストウィジェットにアクセスできることを確認する方法を示しています。

```
options.table = "incident";
//$sp,options,input - which are available by default in any widget script
new global.SPWidgetAccessControl().hasPublicAccess(options.table, $sp, options, input);
```

出力:

```
true
```

StandardCredentialsProvider - スコープ指定、グローバル

`StandardCredentialsProvider` API は、資格情報を取得するためのメソッドを提供します。

この API は、スコープ対象のアプリケーションまたはグローバルスコープで使用できます。スコープ指定のスクリプトでは、sn_cc 名前空間識別子を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API は、sys_id および指定された認証情報属性によって資格情報を取得するためのメソッドを提供します。

```
//Get a single credential

var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
var credential = provider.getCredentialByID("f43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3");
var userName = credential.getAttribute("user_name");
var password = credential.getAttribute("password");
//using getAttribute for new keys in extended tables, for example
//cloud management credential has the "user_public_key" attribute
var userPublicKey = credential.getAttribute("user_public_key");

//Get a list of SSH credentials

var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
var credentials = provider.getCredentials(["ssh"]);
for (var i = 0; i < credentials.length; i++) {
  var credential = credentials[i];
  gs.info(credential.getAttribute("name"));
}
```

StandardCredentialsProvider - StandardCredentialsProvider()

資格情報プロバイダーオブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
var credentials = provider.getCredentialByID("ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3");
```

StandardCredentialsProvider - getCredentials(文字列 types, 文字列 tags)

指定されたタイプとタグに一致するすべての資格情報のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tags	文字列	オプション。タグ名のカンマ区切りリスト。例：「ssh, jdbc」 有効な呼び出しの例： • var credentials = provider.getCredentials(null, null); • var credentials = provider.getCredentials(["ssh"], ""); • var credentials = provider.getCredentials(new ArrayList<文字列>(), "ssh,admin");
types	アレイ	オプション。資格情報タイプの名前。例：["ssh", "windows"]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: *types* が null または空の場合、すべての一致で資格情報が返されます。*types* が指定されている場合は、タイプがいずれかのタイプに一致する資格情報が返されます。

返される内容

タイプ	説明
StandardCredential	資格情報レコードオブジェクト。

このコード例は、「ssh」という資格情報タイプのプロバイダー資格情報を取得する方法を示しています。

```
var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
var credentials = provider.getCredentials(["ssh"]);
```

このコード例は、「admin」というタグを持つ「ssh」および「windows」資格情報タイプのプロバイダー資格情報を取得する方法を示しています。

```
var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
ArrayList<String> types = new ArrayList<>();
types.add("ssh");
types.add("windows");
JSONArray jsonArray = provider.getCredentials(types, "admin");
```

StandardCredentialsProvider - getCredentialByAliasID(文字列 **sys_id)**

認証情報エイリアス (sys_alias) を介して認証情報レコードオブジェクトを返します。

このメソッドは、特に認証情報タイプで使用するためのものです。詳細については、「ディスカバリーの認証情報エイリアス」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	接続および資格情報エイリアス [sys_alias] テーブル内の認証情報エイリアスレコードのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
StandardCredential	資格情報レコードオブジェクト。

次の例では、エイリアス ID を使用して認証情報を取得し、ユーザー名を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
var aliasCred = provider.getCredentialByAliasID("752a91887740001038e286a2681061fb");
gs.info("User name: " + aliasCred.getAttribute("user_name"));
```

ユーザー名の認証情報レコードの出力:

```
User name: Dara Lee
```

StandardCredentialsProvider - getCredentialByID(文字列 sys_id)

指定された sys_id で識別される資格情報レコードオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	資格情報レコードの sys_id。 テーブル:認証情報 [discovery_credentials]

戻り値

タイプ	説明
StandardCredential	資格情報レコードオブジェクト。

次の例では、認証情報を取得してユーザー名を表示します。

```
var provider = new sn_cc.StandardCredentialsProvider();
var credentials = provider.getCredentialByID("ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3");
gs.info("User name: " + credentials.getAttribute("user_name"));
```

ユーザー名の認証情報レコードの出力:

```
User name: Dara Lee
```

StartDiscovery - グローバル

`StartDiscovery` スクリプトインクルードは、ディスカバリージョブを開始するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、ディスカバリースキャンフェーズで使用します。

StartDiscovery - addAdditionalIP(文字列 status, 文字列 ip, 文字列 sensor)

既存の検出 (ネットワーク検出で使用) に IP (または IP のカンマ区切りリスト) を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
status	文字列	検出ステータス
ip	文字列	IP アドレス、または IP アドレスのカンマ区切りリスト。
sensor	文字列	検出センサー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

StartDiscovery - discoverFromSchedule(文字列 **ip,** ブーリアン **samePhase,** 文字列 **sensor)**

スケジュールから、デバイスの検出 (基本または詳細) を処理します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ip	文字列	IP アドレス、または IP アドレスのカンマ区切りリスト。
samePhase	ブーリアン	
sensor	文字列	検出センサー

返される内容

タイプ	説明
なし	

StartDiscovery - getCancelScript()

キャンセルのスクリプトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	キャンセルのスクリプト

StartDiscovery - scheduleCancelJob()

スケジュールでキャンセル時刻が指定されると、必要に応じて検出をキャンセルするジョブをスケジュールします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、 `scheduleCancelJob()` メソッドを使用して現在のディスカバリージョブをキャンセルする方法を示しています。

```
var discoveryScheduleGR = new GlideRecord('discovery_schedule'); // Create a discovery
 schedule Gliderecord
discoveryScheduleGR.get('name', 'Disco'); // Put the discovery schedule job name

var discoverySchedule = new DiscoverySchedule(discoveryScheduleGR);
var discoveryStatusSysId = new StartDiscovery().startFromIP(discoverySchedule,
 '172.167.31.231'); // Initiate discovery
gs.info(discoveryStatusSysId); // Display the sys_id of the discovery status record

discoveryStatusSysId.scheduleCancelJob(); // Schedule a cancel job, located in the sys_trigger
 table
```

出力:

```
Operation Table  Row Count
insert  discovery_result 1
update  discovery_status 1
insert  sys_trigger      1
insert  discovery_status 1
*** Script: Fired started event for: undefined Disco
*** Script: Scheduling Discovery DIS0010023 for cancellation at 2022-02-13 16:42:44
*** Script: 1828b05f1b6d811070cb96c6b04bcb53
```

StartDiscovery - startFromIP(DiscoverySchedule schedule, 文字列 ip)

指定されたスケジュールを使用して単一の IP の検出を開始し、MID Server や動作などの情報を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
schedule	DiscoverySchedule	使用するスケジュールの DiscoverySchedule インスタンス。
ip	文字列	検出する IP アドレス。 形式：ドット形式の文字列

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成されたステータスレコードの sys_id。

この例では、`startFromIP()` メソッドを使用して、検出情報を含むレコードを取得します。

```
// Get a discovery schedule gliderecord
var discoveryScheduleGR = new GlideRecord('discovery_schedule');
discoveryScheduleGR.get('name', 'Discover Management Range 172.x.x.x');

// Create a DiscoverySchedule object to get information such as MID servers and behaviors
var discoverySchedule = new DiscoverySchedule(discoveryScheduleGR);
var discoveryStatusSysId = new StartDiscovery().startFromIP(discoverySchedule, '172.1.1.10');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Sys_id of the genterated status record
gs.info(discoveryStatusSysId);
```

出力：

```
9d3c1197c611228701cd1d94bc32d76d
```

StartDiscovery - startFromSchedule(GlideRecord schedule, GlideRecord job)

スケジュールされた (または今すぐ検出の) 検出を開始する検出のスクリプトインクルードによって呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
schedule	GlideRecord	この検出の基になる discovery_schedule のインスタンス。
job	GlideRecord	この検出をトリガーした sys_trigger のインスタンス。

返される内容

タイプ	説明
なし	

StateManagementScriptableApi - グローバル

`StateManagementScriptableApi` は、構成アイテム (CI) の操作状況を操作し、CI アクションを適用するための一連のメソッドを提供します。

`StateManagementScriptableApi` メソッドは、許可されていない CI アクション、互換性のある CI アクション、および許可されていない運用上の移行によって指定された制限と許可を遵守します。メソッドが制限付き操作を実行しようとすると、操作がブロックされ、エラーが記録され、必要に応じてタスクが作成されます。

`StateManagementScriptableApi` メソッドは静的メソッドです。メソッドには、SNC.StateManagementScriptableApi グローバルオブジェクトを使用してアクセスします。

StateManagementScriptableApi - addBulkCIAction(文字列 requestorId, 文字列 sysIdList, 文字列 ciActionName, 文字列 ciActionListOld, 文字列 leaseTime)

CI アクションを CI のリストに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または *`registerOperator()`* メソッドから返された GUID。
sysIdList	文字列	CI の sys_id のカンマ区切りリスト。
ciActionName	文字列	CI のアクション名。
ciActionListOld	文字列	(オプション) すべての CI が含まれているはずの、古い CI アクションのカンマ区切りリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
leaseTime	文字列	(オプション) 指定された CI アクションに対してリースが有効である時間。形式は HH:MM:SS です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	以下の名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列 • result：リスト内のすべての CI にアクションが設定されている場合は true、そうでない場合は false。 • errors：エラーのリスト。

StateManagementScriptableApi - extendCIActionLease(文字列 **requestorId,** 文字列 **ciSysId,** 文字列 **ciActionName,** 文字列 **leaseTime)**

登録済みユーザーの CI アクションリース時間を延長します。前のリース期限が切れている場合は、新しいリース時間がすぐに開始されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または `registerOperator()` メソッドから返された GUID。
ciSysId	文字列	CI の sys_id。
ciActionName	文字列	CI のアクション名。
leaseTime	文字列	指定された CI アクションに対してリースが有効である時間。形式は HH:MM:SS です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	以下の名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列 • result：リース時間が設定されている場合は true。 • errors：エラーのリスト。

StateManagementScriptableApi - getCIActions(文字列 **ciSysId)**

指定された CI のアクティブな CI アクションのリストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciSysId	文字列	CI の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列。 可能な値： • ciActions：CI に対するアクティブな CI アクションのカンマ区切りリスト、または no_active_action。 • errors：エラーのリスト。

次の例は、構成アイテムのリストに対するアクティブなアクションを取得する方法を示しています。

```
// Store sys_ids of configuration items for which to get data
var CIArray =
 ["a9c0c8d2c6112276018f7705562f9cb0","0c43bc4fc61122750182c132411702f2","46bbf419a9fe
1981009802288c1eb79d","46a4381ca9fe1981005c3e99af3cd164","0c43bcbdc61122750182c132
e9b6565d"];

var output = '';

// looping above array to fetch each sys_id and passing to method
for(var i=0; i < CIArray.length; i++) {

  // passing sys_id of CI stored in array to method
  output = SNC.StateManagementScriptableApi.getCIActions(CIArray[i]);

  // print a JSON formatted string with name-value pairs
  gs.print(output);
}
```

出力：

```
{"ciActions":["no_active_action"],"result":true}
{"ciActions":["no_active_action"],"result":true}
{"ciActions":["no_active_action"],"result":true}
{"ciActions":["no_active_action"],"result":true}
{"ciActions":["no_active_action"],"result":true}
```

StateManagementScriptableApi - getOperationalState(文字列 **ciSysId)**

CI の運用ステータスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciSysId	文字列	CI の sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
文字列	名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列。 可能な値： • ciActions：operational_status フィールドの文字列の選択値、または UNKNOWN。 • errors：エラーのリスト。

次の例は、指定された構成アイテムのリストの運用ステータスを取得する方法を示しています。

```
// Store sys_ids of configuration items for which to get the operational state.
var CIArray =
 ["0c43bc4fc61122750182c132411702f2","46bbf419a9fe1981009802288c1eb79d","46a4381ca9fe1981005c3e99af3cd164","0c43bcbdc61122750182c132e9b6565d","a9c0c8d2c6112276018f7705562f9cb0"];

var output = '';

// Loop the array to fetch each sys_id and pass to the method.
for(var i=0;i<CIArray.length;i++) {
  // Pass sys_id of CI stored in array to the method
  output = SNC.StateManagementScriptableApi.getOperationalState(CIArray[i]);

  // prints a JSON formatted string with name-value pairs
  gs.print(output);
}
```

出力：

```
*** Script: {"operationalState":"Operational","result":true}
*** Script: {"operationalState":"Operational","result":true}
*** Script: {"operationalState":"Operational","result":true}
*** Script: {"operationalState":"Operational","result":true}
ci_state_management                    : INVALID_SYS_ID: Invalid sys_id
 [a9c0c8d2c6112276018f7705562f9cb0]: no thrown error
*** Script: {"errors":[{"error":"INVALID_SYS_ID","message":"Invalid sys_id
 [a9c0c8d2c6112276018f7705562f9cb0]"}],"operationalState":"unknown","result":false}
```

StateManagementScriptableApi - isCompatibleCIAction(文字列 **actionName,** 文字列 **otherActionName)**

指定された 2 つのアクションに互換性があるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
actionName	文字列	CI アクション名
otherActionName	文字列	CI アクション名

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された 2 つの CI アクションに互換性がある場合は true を返します。

StateManagementScriptableApi - isLeaseExpired(文字列 **requestorId,** 文字列 **ciSysId,** 文字列 **ciActionName)**

指定された CI アクションの要求者のリース期限が切れているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または *registerOperator()* メソッドから返された GUID。
ciSysId	文字列	CI の sys_id。
ciActionName	文字列	CI アクションの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	以下の名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列 • result：ユーザーのリース期限が切れている場合は true。 • errors：エラーのリスト。

StateManagementScriptableApi - isNotAllowedAction(文字列 **ciType,** 文字列 **opsLabel,** 文字列 **actionName)**

CI のタイプについて、運用ステータスに対して CI アクションが許可されていないかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciType	文字列	CI タイプ
opsLabel	文字列	運用ステータス
actionName	文字列	CI アクション名

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された運用ステータスの指定された CI タイプでアクションが許可されていない場合は true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

StateManagementScriptableApi - isNotAllowedOpsTransition(文字列 **ciType,** 文字列 **opsLabel,** 文字列 **transitionOpsLabel)**

CI のタイプについて、運用ステータス移行が許可されていないかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ciType	文字列	CI タイプ
opsLabel	文字列	開始時の運用ステータスのラベル。
transitionOpsLabel	文字列	終了時の運用ステータスのラベル。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	指定された CI タイプで指定された運用ステータス移行が許可されていない場合は true を返します。

StateManagementScriptableApi - isValidRequestor(文字列 **requestorId)**

指定された要求者が有効かつアクティブなワークフローユーザーまたは登録されたユーザーであるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または `registerOperator()` メソッドから返された GUID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON 形式の名前と値のペア。 可能な値： • result：requestorId が有効な場合は true。 • errors：エラーのリスト。

この例では、`isValidRequestor()` メソッドを使用して、オペレーターが登録済みユーザーであるかどうかを確認する方法を示します。

```
var output = SNC.StateManagementScriptableApi.registerOperator();
var jsonUtil = new JSON();
var result = jsonUtil.decode(output);
var requestorId = result.requestorId; // Fetching requestorId

output = SNC.StateManagementScriptableApi.isValidRequestor(requestorId);
gs.info(output);
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{"result":true}
```

StateManagementScriptableApi - registerOperator()

ワークフロー以外のユーザーのオペレーターを登録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	以下の名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列 • requestorid：CI アクション/運用ステータスを設定する際に使用される登録済みユーザーの GUID。 • result：正常に登録された場合は true。 • errors：エラーのリスト。

```
var output = SNC.StateManagementScriptableApi.registerOperator();
var jsonUntil = new JSON();
var result = jsonUntil.decode(output);
var requestorId = result.requestorId;
```

StateManagementScriptableApi - removeBulkCIAction(文字列 requestorId, 文字列 sysIdList, 文字列 ciActionName)

CI のリストの CI アクションを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または `registerOperator()` メソッドから返された GUID。
sysIdList	文字列	CI の sys_id のカンマ区切りリスト
ciActionName	文字列	CI アクション名

返される内容

タイプ	説明
文字列	以下の名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• result：リスト内のすべての CI に対してアクションが削除されている場合は true、そうでない場合は false。 • errors：エラーのリスト。

StateManagementScriptableApi - setBulkCIOperationalState(文字列 **requestorId,** 文字列 **sysIdList,** 文字列 **opsLabel,** 文字列 **opsStateListOld)**

CI のリストに対して運用ステータスを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または `registerOperator()` メソッドから返された GUID。
sysIdList	文字列	CI の sys_id のカンマ区切りリスト。
opsLabel	文字列	operational_status という選択肢の文字列ラベルです。
opsStateListOld	文字列	(オプション) すべての CI が含まれているはずの、古い CI ステータスのカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	以下の名前と値のペアを含む JSON 形式の文字列 • result：リスト内のすべての CI にステータスが設定されている場合は true、そうでない場合は false。 • errors：エラーのリスト。

```
var output = SNC.StateManagementScriptableApi.registerOperator();
var jsonUntil = new JSON();
var result = jsonUtil.decode(output);
var requestorId = result.requestorId;

// list of sys_ids to update
var sys_ids;

// Set list of sys_ids's Operational State to 'Repair in Progress'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
output = SNC.StateManagementScriptableApi.setBulkCIOperationalState(requestorId,
 sys_ids,'Repair in Progress');
gs.print(output);
```

StateManagementScriptableApi - unregisterOperator(文字列 requestorId)

ワークフロー以外のユーザーのオペレーターの登録を解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requestorId	文字列	ワークフローコンテキストの sys_id、または *registerOperator()* メソッドから返された GUID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	JSON 形式の名前と値のペア。 可能な値： • result：正常に登録解除された場合は true。 • errors：エラーのリスト。

この例では、*unregisterOperator()* メソッドを使用して登録済みユーザーを登録解除する方法を示します。

```
var output = SNC.StateManagementScriptableApi.registerOperator();
var jsonUtil = new JSON();
var result = jsonUtil.decode(output);
var requestorId = result.requestorId; // Fetching requestorId

output = SNC.StateManagementScriptableApi.unregisterOperator(requestorId);
gs.info(output);
```

出力：

```
{"result":true}
```

Style - スコープ指定、グローバル

フォントサイズ、境界線、配置などのプロパティを定義するスタイルを作成します。同じスタイルを複数のオブジェクトに同時に適用することができます。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

次の API 要素にカスタムのスタイルを適用できます。

- セル
- パラグラフ
- テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Style - Style()

新しい *Style* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例は、セル、パラグラフ、またはテーブル要素に追加できる *Style* オブジェクトの作成方法を示しています。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();
```

Style – setBackgroundColor(色 color)

要素の背景色を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	Color	背景色。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の背景色を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var color = new sn_pdfgeneratorutils.Color([1, 0.9, 0.9]); // provided as array of RGB float
 values

style.setBackGroundColor(color);
```

Style – setBold()

スタイルを太字フォントに設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スタイルを太字フォントに設定する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();
style.setBold();
```

Style – setBorder(数字 width)

要素の 4 辺すべてにスタイルの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 2;

style.setBorder(width);
```

Style – setBorderBottom(数字 width)

スタイルの境界線を要素の下に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の下にスタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 2;

style.setBorderBottom(width);
```

Style – setBorderLeft(数字 width)

要素の左側にスタイルの境界線を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の左側にスタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 2;

style.setBorderLeft(width);
```

Style – setBorderRight(数字 **width)**

要素の右側にスタイルの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の右側にスタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 2;

style.setBorderRight(width);
```

Style – setBorderTop(数字 **width)**

要素の上にスタイルの境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の上にスタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 2;

style.setBorderTop(width);
```

Style – setColoredBorder(数字 **width,** 色 **color)**

要素の 4 辺すべてにスタイルの境界線を色付きで設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。
color	Color	スタイルの境界線の色。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スタイルの境界線を色付きで設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 1.0;
var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);

style.setColoredBorder(width, borderColor);
```

Style – setColoredBorderBottom(数字 **width,** 色 **color)**

要素の下にスタイルの境界線を色付きで設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。
color	Color	スタイルの境界線の色。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の下にスタイルの境界線を設定する方法を示しています。ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 1.0;
var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);

style.setColoredBorderBottom(width, borderColor);
```

Style – setColoredBorderLeft(数字 **width,** 色 **color)**

要素の左側にスタイルの境界線を色付きで設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。
color	Color	スタイルの境界線の色。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 1.0;
var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);

style.setColoredBorderLeft(width, borderColor);
```

Style – setColoredBorderRight(数字 **width,** 色 **color)**

要素の右側にスタイルの境界線を色付きで設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。
color	Color	スタイルの境界線の色。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スタイルの境界線を色付きで設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 1.0;
var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);

style.setColoredBorderRight(width, borderColor);
```

Style – setColoredBorderTop(数字 **width,** 色 **color)**

要素の上にスタイルの境界線を色付きで設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	スタイルの境界幅 (ポイント)。
color	Color	スタイルの境界線の色。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、スタイルの境界線を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var width = 1.0;
var borderColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);

style.setColoredBorderTop(width, borderColor);
```

Style – setFontColor(色 **color)**

フォントの色を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	フォントの色。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォントの色を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var fontColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([1,0.5,0.5]);

style.setFontColor(fontColor);
```

Style – setFontSize(数字 **fontSize)**

スタイルのフォントサイズを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fontSize	数字	フォントサイズ (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォントサイズを設定する方法を示しています。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

style.setFontSize(12);
```

Style – setHorizontalAlignment(文字列 **alignment)**

スタイルの水平配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	水平配置設定。 有効な値： • center：コンテンツを中央に配置します。 • left：コンテンツを左に配置します。 • right：コンテンツを右に配置します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素上での水平配置を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var alignment = "Center";

style.setHorizontalAlignment(alignment);
```

Style – setItalic()

スタイルをイタリック体フォントに設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素のスタイルをイタリック体フォントに設定する方法を示しています。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();
style.setItalic();
```

Style – setPadding(数字 padding)

要素の 4 辺すべてのパディングを同じ幅に設定します。

関連項目：

- setPaddingBottom()
- setPaddingLeft()
- setPaddingRight()
- setPaddingTop()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、下のスタイルを 2.5 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var padding = 2.5;

style.setPadding(padding);
```

Style – setPaddingBottom(数字 **padding)**

要素の下パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingLeft()
- setPaddingRight()
- setPaddingTop()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の下パディングを 2.5 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var padding = 2.5;

style.setPaddingBottom(padding);
```

Style – setPaddingLeft(数字 **padding)**

要素の左パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingBottom()

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- setPaddingRight()
- setPaddingTop()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の左パディングを 2.5 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var padding = 2.5;

style.setPaddingLeft(padding);
```

Style – setPaddingRight(数字 **padding)**

スタイルの右パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingBottom()
- setPaddingLeft()
- setPaddingTop()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の右パディングを 2.5 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var padding = 2.5;

style.setPaddingRight(padding);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Style – setPaddingTop(数字 padding)

要素の上パディング幅の値を設定します。

関連項目：

- setPadding()
- setPaddingBottom()
- setPaddingLeft()
- setPaddingRight()

パラメーター

名前	タイプ	説明
padding	数値	10 進数値としてのパディング幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素の上パディングを 2.5 ポイントに設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var padding = 2.5;

style.setPaddingTop(padding);
```

Style – setTextAlignment(文字列 alignment)

スタイルのテキスト配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	テキストの位置調整。 有効な値： • text-center：テキストを中央揃えにします。 • text-justified：文字間のスペースを変更して、左側と右側の間をテキストで完全に埋めます。最後の行は左揃えで表示されます。 • text- Justified-all：最後の行を含むテキストの配置を調整します。 • text-left：テキストを左揃えにします。 • text-right：テキストを右揃えにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素のテキストを中央揃えに設定する方法を示しています。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

String alignment = "text-center";

style.setTextAlignment(alignment);
```

Style – setVerticalAlignment(文字列 alignment)

この要素の垂直配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	垂直配置設定。 有効な値： • bottom：コンテンツを下揃えにします。 • center：コンテンツを中央揃えにします。 • top：コンテンツを上揃えにします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、要素上での垂直配置を設定する方法を示しています。 ドキュメントの使用例については、「ドキュメント API」を参照してください。

```
var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

var alignment = "Mid";

style.setVerticalAlignment(alignment);
```

ストリーム - スコープ対象、グローバル

`ストリーム` API は、レコードなどのアイテムのストリームとやり取りするためのメソッドを提供します。例えば、`forEach()` メソッドを使用して、`GlideQuery` API によって返されるストリーム内の各レコードのステータスを更新できます。

Stream オブジェクトは以下の方法で取得できます。

- コンストラクターを使用して Stream オブジェクトをインスタンス化する。
- `GlideQuery.select()` メソッドから Stream オブジェクトを返します。詳細については、「`GlideQuery`」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは静的であり、`fromArray()` クラスのインスタンスを必要としません。

スコープ対象またはグローバルサーバー側スクリプトで `Stream` API を使用します。この API には GlideQuery [com.sn_glidequery] プラグインが必要です。

実装

この API は、メソッド呼び出しが連鎖していて、各メソッドが前のメソッドで返された結果に基づいて構築されるビルダーパターン。メソッドを使用してクエリの属性を定義します。メソッドは、ターミナルメソッド (クエリ結果を返すメソッド) を呼び出すまで実行されないため、クエリを実行する前にクエリの要件を定義できます。 内の `GlideQuery` および `Optional` API と連動します。

クエリが単一のレコードを返す場合、システムは Optional オブジェクトに結果をラップします。クエリがレコードのストリームを返す場合、システムは Stream オブジェクトに結果をラップします。これらのオブジェクトを使用すると、各 API で一連のメソッドを使用して結果を管理できます。

たとえば、この スクリプトはタスクテーブルでクエリを実行し、レコードを優先度でグループ化して、合計再アサイン数が 4 を超える各優先度を返します。

```
var query = new global.GlideQuery('task')
   .where('active', true) //Returns new GlideQuery object with a "where" clause.
   .groupBy('priority') //Returns new GlideQuery object with a "group by" clause.
   .aggregate('sum', 'reassignment_count') //Returns new GlideQuery object with a
 "sum(reassignment_count)" clause.
   .having('sum', 'reassignment_count', '>', 4) //Returns new GlideQuery object with a "having
 reassignment_count > 4" clause.
   .select() //Returns a stream of records wrapped in a Stream object.
   .forEach(function (priority){ //Terminal method in the Stream class that executes the query
 and returns the result.
     gs.info("Priority " + priority.group.priority + ": " + priority.sum.reassignment_count + "
 reassignments");
   });
```

出力:

```
Priority 1: 11 reassignments
Priority 3: 6 reassignments
Priority 5: 5 reassignments
```

ターミナルメソッド

パフォーマンス上の理由から、クエリーはターミナルメソッドを呼び出すときにのみデータをフェッチします。`Stream` クラスのターミナルメソッドは次のとおりです。

- `every()`
- `find()`
- `forEach()`
- `reduce()`
- `some()`
- `toArray()`

Stream - Stream(関数 **nextFn)**

Stream オブジェクトをインスタンス化します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このコンストラクターを使用する代わりに、`GlideQuery` API を使用して、クエリーに基づいて Stream オブジェクトを返すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nextFn	関数	ストリーム内の次のアイテムを取得する関数。

この例では、乱数ジェネレーターに基づいて Stream オブジェクトを作成する方法を示します。無限ループが発生しないように、必ず `limit()` メソッドを含めてください。

```
new Stream(Math.random)
  .map(Math.round)
  .map(function (num) {
    return num === 1 ? 'heads' : 'tails';
  })
  .limit(10)
  .forEach(gs.info)
```

出力：

```
*** Script: tails
*** Script: heads
*** Script: tails
*** Script: heads
*** Script: tails
*** Script: heads
*** Script: tails
*** Script: tails
*** Script: tails
*** Script: tails
```

Stream - chunk(数字 **count)**

結果をアレイのバッチで返します。それぞれのアレイには、メソッドに渡された数のレコードが含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	数字	ストリームから返された各アレイ内のレコードの数。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	レコードなどのアイテムのストリームを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、テーブルをクエリーし、結果をアレイのバッチにチャンクする方法を示しています。

```
var chunkResult = new GlideQuery('cmdb_ci_hardware')
   .select('asset', 'purchase_date')
   .limit(10)
   .chunk(5) //Returns arrays of 5 sys_ids at a time
   .forEach(function (chunk){
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    gs.info(JSON.stringify(chunk, null, 2));
  });
```

出力：

```
*** Script: [
 {
  "asset": "2fa9680d3790200044e0bfc8bcbe5dfb",
  "purchase_date": "2022-02-28",
  "sys_id": "2ba9680d3790200044e0bfc8bcbe5dfc"
 },
 {
  "asset": "73c1fa8837f3100044e0bfc8bcbe5ded",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1"
 },
 {
  "asset": "cbc1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5dad",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "25fd3c8437201000deeabfc8bcbe5dea"
 },
 {
  "asset": "8fc1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5da9",
  "purchase_date": null,
  "sys_id": "108a9205c611227500786e160f9d343e"
 },
 {
  "asset": "27c1fa8837f3100044e0bfc8bcbe5dd8",
  "purchase_date": "2017-06-06",
  "sys_id": "a9a2d111c611227601fb37542399caa8"
 }
]
*** Script: [
 {
  "asset": "93c1fa8837f3100044e0bfc8bcbe5d30",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "6b43105c37301000deeabfc8bcbe5db2"
 },
 {
  "asset": "a2c0b1213784200044e0bfc8bcbe5de3",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "aac0b1213784200044e0bfc8bcbe5de3"
 },
 {
  "asset": "33c1fa8837f3100044e0bfc8bcbe5def",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "d0e8761137201000deeabfc8bcbe5da7"
 },
 {
  "asset": "53c1fa8837f3100044e0bfc8bcbe5d1f",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "53fdbc8437201000deeabfc8bcbe5d10"
 },
 {
  "asset": "f1c031213784200044e0bfc8bcbe5de0",
  "purchase_date": "2017-12-05",
  "sys_id": "71c031213784200044e0bfc8bcbe5de1"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 }
]
```

この例は、ID のバッチを使用して子クエリーを作成する方法を示しています。`chunk()` メソッドを使用した後に `flatMap()` メソッドを呼び出すと、個々のレコードではなくレコードのバッチが反復処理されます。

```
var chunkResult = new global.GlideQuery('cmdb_ci_hardware')
   .select('sys_id')
   .map(function (device) { return device.sys_id; })
   .chunk(5) //Returns arrays of 5 sys_ids at a time
   .flatMap(function (deviceIds) {
      return new GlideQuery('cmdb_sam_sw_install')
         .where('installed_on', 'IN', deviceIds)
         .select('software_model', 'installed_on');
   })

gs.info(JSON.stringify(chunkResult));
```

Stream - every(関数 **predicate)**

Stream オブジェクト内の全アイテムに述語関数を適用します。述語がストリーム内の全アイテムに対して true を返す場合、メソッドは true を返します。述語がストリーム内のいずれかのアイテムに対して false を返す場合、メソッドは false を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
predicate	関数	Stream オブジェクト内の全レコードまたはアイテムに適用する述語関数。この関数は、ストリーム内の各アイテムを入力として受け取り、ブール値を返す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	述語関数がストリーム内の全アイテムに対して true を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：述語関数がストリーム内の全アイテムに対して true を返す。 • false：述語関数がストリーム内の全アイテムに対して true を返さない。

この例では、ストリーム内の全アイテムに述語関数を適用する方法を示します。

```
var hasOnlyShortDescriptions = new global.GlideQuery('task')
  .whereNotNull('description')
  .select('description')
  .every(function (t) {
     return t.description.length < 10;
     });

gs.info(hasOnlyShortDescriptions);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
false
```

Stream - filter(関数 predicate)

Stream オブジェクト内の各アイテムに述語関数を適用します。述語が true を返す場合、メソッドは true を返します。述語が false を返す場合は、空の Stream オブジェクトを返します。

パフォーマンスを向上させるには、可能であれば、`GlideQuery` クラスでこのメソッドではなく、`where()`、`whereNotNull()`、および `whereNull()` メソッドを使用します。「GlideQuery()」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
predicate	関数	Stream オブジェクト内の全レコードまたはアイテムに適用する述語関数。この関数は、ストリーム内の各アイテムを入力として受け取り、ブール値を返す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	レコードなどのアイテムのストリームを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、定義済みフィルターに対してタスクテーブル内のすべてのレコードを照合する方法を示しています。レコードがフィルターに一致すると、レコードのストリームが返されます。一致しなかった場合は、空の Stream オブジェクトが返されます。

```
var shoutingTasks = new global.GlideQuery('task')
  .whereNotNull('description')
  .select('description')
  .filter(function (task) {
      return task.description.toUpperCase() === task.description;
  })
```

Stream - find(関数 predicate)

述語関数に一致する Stream オブジェクトの最初のレコードまたはアイテムを返します。述語関数が指定されていない場合、このメソッドはストリーム内の最初のレコードまたはアイテムを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
predicate	関数	オプション。Stream オブジェクト内のアイテムに適用する述語関数。この関数は、ストリーム内の各アイテムを入力として受け取り、ブール値を返す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
オプション	返されたレコードを含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例は、ストリームから最初のレコードを返す方法を示しています。

```
var UserOptional = new global.GlideQuery('sys_user')
  .where('active', true)
  .where('company.name', 'ServiceNow')
  .select()
  .find()
  .map(function (user) {
    return JSON.stringify(user);
  })

gs.info(UserOptional);
```

出力：

```
Optional<{"sys_id":"babb4639b76233004fbc2089ee11a97f"}>
```

Stream - flatMap(関数 **fn)**

Stream 内の全アイテムに関数を適用します。反復可能な別のストリームを返します。

関数によってレコードの 2 番目のストリームが返される場合は、*`map()`* の代わりにこのメソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	Stream オブジェクトを返すクエリーの結果に適用する関数。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	関数を適用した後に更新されたレコードのストリームを含むオブジェクト。

この例では、ユーザーテーブルをクエリーして、その結果から子クエリーを作成する方法を示します。この例では N+1 クエリーを実行するため、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。このユースケースを本番環境で使用しないようにしてください。

```
var records = new global.GlideQuery('sys_user')
  .where('last_login', '>', '2015-12-31')
  .select('first_name', 'last_name')
  .flatMap(function (u) {
    return new global.GlideQuery('task')
        .where('closed_by', u.sys_id)
        .select('closed_at', 'description')
        .map(function (t) {
            return {
               first_name: u.first_name,
               last_name: u.last_name,
               description: t.description,
               closed_at: t.closed_at
             };
        });
    })
  .limit(5)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .toArray(100);

gs.info(JSON.stringify(records));
```

出力：

```
[
  {
    "first_name":"System",
    "last_name":"Administrator",
    "description":null,
    "closed_at":"2020-08-23 13:14:56"
  },
  {
    "first_name":"System",
    "last_name":"Administrator",
    "description":null,
    "closed_at":"2020-08-23 13:07:43"
  },
  {
    "first_name":"System",
    "last_name":"Administrator",
    "description":null,
    "closed_at":"2020-06-15 06:59:05"
  },
  {
    "first_name":"System",
    "last_name":"Administrator",
    "description":null,
    "closed_at":"2020-08-23 13:07:33"
  },
  {
    "first_name":"System",
    "last_name":"Administrator",
    "description":null,
    "closed_at":"2020-08-23 13:07:14"
  }
]
```

Stream - forEach(関数 **fn)**

指定された関数をストリーム内の各レコードまたはアイテムに適用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	ストリーム内の各アイテムに適用する関数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ストリーム内の各アイテムの結果を出力する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var firstNames = new global.GlideQuery('sys_user')
  .select('first_name')
  .forEach(function (u) {
    gs.debug(u.first_name);
  });
```

出力：

```
*** Script: [DEBUG] survey
*** Script: [DEBUG] Lucius
*** Script: [DEBUG] Jimmie
*** Script: [DEBUG] Melinda
*** Script: [DEBUG] Jewel
*** Script: [DEBUG] Sean
*** Script: [DEBUG] Jacinto
*** Script: [DEBUG] Krystle
*** Script: [DEBUG] Billie
*** Script: [DEBUG] Christian
*** Script: [DEBUG] Naomi
...
```

Stream - fromArray(オブジェクト **arr)**

指定されたアレイから取得した値を含む Stream オブジェクトを返します。

注: このメソッドは静的です。このメソッドを使用するためにクラスのインスタンスは必要ありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
arr	アレイ	ストリームの作成元となる値のアレイ。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	レコードなどのアイテムのストリームを操作するために使用されるオブジェクト。

この例では、値のアレイを含む Stream オブジェクトを作成する方法を示します。

```
var nameStream = Stream.fromArray(['Bob', 'Sue', 'Sam'])
  .map(function (name) {
    return name.toUpperCase();
  })
  .toArray(3);

gs.info(JSON.stringify(nameStream));
```

出力：

```
["BOB","SUE","SAM"]
```

Stream - limit(数字 **count)**

ストリームによって返される結果の数を制限します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パフォーマンスを向上させるには、可能であれば `GlideQuery` クラスで `limit()` メソッドを使用します。「GlideQuery()」を参照してください。必要に応じて、このメソッドで `Stream.flatMap()` メソッドを使用して結果を制限します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	数字	返されるレコードの数。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	レコードなどのアイテムのストリームを操作するために使用されるオブジェクト。

この例は、`Stream.flatMap()` メソッドから返される結果を制限する方法を示しています。

```
var records = new global.GlideQuery('sys_user')
  .where('last_login', '>', '2015-12-31')
  .select('first_name', 'last_name')
  .flatMap(function (u) {
    return new GlideQuery('task')
        .where('closed_by', u.sys_id)
        .select('closed_at', 'description')
        .map(function (t) {
            return {
               first_name: u.first_name,
               last_name: u.last_name,
               description: t.description,
               closed_at: t.closed_at
            };
        });
    })
  .limit(5)
  .forEach(function (task){
    gs.info(JSON.stringify(task, null, 2));
  });
```

出力：

```
*** Script: {
  "first_name": "System",
  "last_name": "Administrator",
  "description": null,
  "closed_at": "2021-10-04 13:40:16"
}
*** Script: {
  "first_name": "System",
  "last_name": "Administrator",
  "description": null,
  "closed_at": "2021-10-04 13:40:22"
}
*** Script: {
  "first_name": "System",
  "last_name": "Administrator",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "description": null,
  "closed_at": "2021-10-04 13:40:27"
}
*** Script: {
  "first_name": "System",
  "last_name": "Administrator",
  "description": null,
  "closed_at": "2021-10-04 13:40:31"
}
*** Script: {
  "first_name": "System",
  "last_name": "Administrator",
  "description": null,
  "closed_at": "2021-10-04 13:40:54"
}
```

Stream - map(関数 **fn)**

ストリーム内の各アイテムに関数を適用し、更新後の Stream オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	ストリーム内の各アイテムを入力として受け取るクエリーの結果に適用する関数。

返される内容

タイプ	説明
ストリーム	関数を適用した後に更新されたレコードのストリームを含むオブジェクト。

この例では、ストリーム内の全アイテムに関数を適用する方法を示します。

```
var users = new global.GlideQuery('sys_user')
   .whereNotNull('first_name')
   .select('first_name')
   .map(function (u) {
      return u.first_name.toUpperCase();
   })
   .toArray(100);

gs.info(JSON.stringify(users));
```

出力：

```
[
   "SURVEY",
   "LUCIUS",
   "JIMMIE",
   "MELINDA",
   "JEWEL",
   "SEAN",
   "JACINTO",
   "KRYSTLE",
   "BILLIE",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "CHRISTIAN",
  ...
]
```

Stream - reduce(関数 **reducerFn,** 任意 **initialValue)**

ストリーム内の各アイテムに対して reducer 関数を実行し、単一の出力値を生成します。

このメソッドは、ネイティブの JavaScript の *reduce()* メソッドに類似しています。詳細については、w3schools のドキュメント を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
reducerFn	関数	ストリーム内の各アイテムに適用して、ストリームを単一の値に減らす関数。この関数は次の 2 つの引数を取る必要があります。 • acc：関数によって返されたすべての値を累積するアキュムレーター。 • cur：アレイに累積されている現在のアイテム。
initialValue	任意	初期値として関数に渡される値。

返される内容

タイプ	説明
任意	reducer 関数によって返されたすべてのアイテムの累計。

この例では、ユーザーテーブルから最も長い名前のレコードを返す方法を示しています。

```
var longestName = new global.GlideQuery('sys_user')
  .whereNotNull('first_name')
  .select('first_name')
  .reduce(function (acc, cur) {
     return cur.first_name.length > acc.length
        ? cur.first_name
        : acc;
    }, '');

gs.info(JSON.stringify(longestName));
```

出力：

```
"ATF_TestItilUser1"
```

Stream - some(関数 **predicate)**

述語関数 (単一の値を受け取って true または false を返す関数) を、ストリーム内の各アイテムに適用します。述語がストリーム内のいずれかのアイテムに対して true を返す場合、メソッドは true を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
predicate	関数	Stream オブジェクト内のアイテムに適用する述語関数。ブーリアン値を返す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	述語関数がストリーム内のアイテムに対して true を返したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：述語関数がストリーム内のアイテムに対して true を返した。 • false：述語関数がストリーム内のアイテムに対して true を返さなかった。

この例は、タスクテーブル内の説明が 1,000 文字を超えているかどうかを確認する方法を示しています。

```
var hasLongDescriptions = new global.GlideQuery('task')
   .whereNotNull('description')
   .select('description')
   .some(function (t) {
      return t.description.length > 1000;
   });


gs.info(hasLongDescriptions);
```

出力：

```
false
```

Stream - toArray(数字 **count)**

ストリームから指定された数のアイテムを含むアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	数字	ストリームがアレイ内で返すアイテムの最大数。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	ストリームから返された、指定の数のアイテムを含むアレイ。

この例では、レコードのストリームを JavaScript アレイに変換する方法を示します。

```
var users = new global.GlideQuery('sys_user')
   .limit(10)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .select('first_name', 'last_name')
    .toArray(50);

gs.info(JSON.stringify(users));
```

出力：

```
[
  {
    "first_name":"Jewel",
    "last_name":"Agresta",
    "sys_id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d64"
  },
  {
    "first_name":"Sean",
    "last_name":"Bonnet",
    "sys_id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d6d"
  },
  {
    "first_name":"Jacinto",
    "last_name":"Gawron",
    "sys_id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d76"
  },
  {
    "first_name":"Krystle",
    "last_name":"Stika",
    "sys_id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7f"
  },
  {
    "first_name":"Billie",
    "last_name":"Cowley",
    "sys_id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d88"
  },
  {
    "first_name":"Christian",
    "last_name":"Marnell",
    "sys_id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d91"
  }
]
```

自動翻訳

サブフロー:スコープ対象 (使用廃止)

Subflow API は、公開された フローデザイナー サブフローを実行するメソッドを提供します。

この API は廃止され、 FlowAPI - スコープ指定、グローバル に置き換えられました。

Subflow API はサーバースクリプトでのみ使用できます。

名前空間 sn_fd を使用して、*Subflow API* にアクセスします。

Subflow API を使用してサブフローを操作する前に、まず フローデザイナー インターフェイスでサブフローを作成して公開する必要があります。*Subflow* API は構築済みサブフローのみとやり取りするため、クラスのコンストラクターはありません。

> **注:** インスタンスのパフォーマンスを最適化するには、非同期ビジネスルールスクリプトからこれらのメソッドを呼び出さないようにします。代わりに、フローデザイナーの UI 内でスケジュール済みジョブレコードを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サブフロー - startAsync(String scopeName.subflowName, Map inputs)

公開されたサブフローを非同期に実行します。

非同期呼び出しは非ブロッキングであるため、クライアントは、サブフローが完了するのを待たずにスクリプト内の他のコードを実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopeName.subflowName	文字列	実行するサブフローのアプリケーションスコープとサブフローの内部名。scopeName が含まれていない場合、現在ログインしているユーザーのスコープが使用されます。内部名列 (フローデザイナー ランディングページ上) を使用してサブフローの内部名を取得します。
inputs	マップ	サブフロー入力を定義する名前と値のペア。サブフローに必須の入力が含まれている場合は、それを含める必要があります。[参照] または [ドキュメント ID] フィールドタイプの入力には、値として GlideRecord オブジェクトを使用します。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	次のプロパティを含む PlanResponse オブジェクト： • contextId：実行されたサブフローの実行詳細レコードの sys_id。実行の詳細にアクセスするには、フローデザイナー のフロー実行タブに移動し、sys_id でフィルターリングします。 サブフローが次の状態のときに例外が発生します。 • 指定されたアプリケーションスコープ内に存在しないか、サブフロー名またはスコープ名のスペルが間違っている。 • 公開されていない。 • サブフローの入力と一致しない入力オブジェクトが渡された。 • *com.glide.hub.flow_engine.indirect_recursion_limit* システム プロパティで設定された再帰制限を超えている。デフォルト値は 3です。

```
//Run a subflow that takes two inputs: user, a sys_user record, and laptop_welcome_message,
 a string.
(function startSubflowAsync() {

 try {
   var userToProvisionFor = new GlideRecord('sys_user');
   userToProvisionFor.get('62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1');

   var inputs = {};
   inputs['user'] = userToProvisionFor;
   inputs['laptop_welcome_message'] = 'Welcome Onboard!!';

   var result = sn_fd.Subflow.startAsync('sn_devstudio.provisionlaptop', inputs);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  //The Sys ID of a flow execution (contextId)
  var contextId = result.contextId;

 } catch (ex) {
  var message = ex.getMessage();
  gs.error(message);
 }

})();
```

SummaryTableWriter - グローバル

SummaryTableWriter スクリプトインクルードを使用すると、標準のクエリと傾向で生成できるレポートのサマリーセットを作成できます。

このスクリプトインクルードは、タイトルの追加、レポートデータの基になるクエリの定義、スタック列と X 軸の指定など、レポートのサマリーセットの出力をカスタマイズできるメソッドを提供します。

SummaryTableWriter - SummaryTableWriter(文字列 tableName, 文字列 columnName)

カテゴリー別にグループ化されたすべてのインシデントの数に対するサマリーセットを生成します。

カスタムグラフ定義テーブルには、デフォルトで非表示になっている [テーブル] というフィールドが入っています。一部のベースカスタムグラフでフィールドが設定されている場合は、カスタムグラフスクリプトの定義に関係なく、グラフをクリックするとこのテーブルが表示されます。

例えば、スクリプトを使用して [task] テーブルに対してカスタムグラフを作成し、一方で Table = incident を含むカスタムグラフからカスタムグラフをコピーした場合、カスタムスクリプト内の任意のバーをクリックすると、task.do ではなく incident.do に移動します。

[テーブル] フィールドの値を確認するには、追加アクションアイコンをクリックし、 構成 > フォームレイアウト をクリックし、[テーブル] フィールドを [利用可能] から [選択済み] に移動します。カスタムグラフ定義を開き、[テーブル] フィールドを [なし] に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	データを生成するためにクエリーで使用されるテーブル。
columnName	文字列	X 軸の値を決定するために使用されるフィールド。

```
var summarySet = new SummaryTableWriter('incident', 'category');
summarySet.generate();
```

SummaryTableWriter - generate()

レポートのレコードのサマリーセットを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var opened = new SummaryTableWriter('incident', '');
opened.generate();
```

SummaryTableWriter - setQuery(文字列 query)

サマリーレコードセットのデータをロードするために使用するクエリーを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	サマリーデータをロードするために使用するクエリー。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var summarySet = new SummaryTableWriter('incident', 'category');
summarySet.setQuery("active=true");
summarySet.generate();
```

SummaryTableWriter - setStackOn(文字列 column)

インシデントレコードを積み重ねる縦棒グラフを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
column	文字列	インシデントレコードを積み重ねるために使用される縦棒グラフ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var summarySet = new SummaryTableWriter('incident', 'category');
summarySet.setQuery("active=true");
summarySet.setStackOn('priority');
summarySet.generate();
```

SummaryTableWriter - setTitle(文字列 title)

サマリーセットのタイトル (チャートタイトルでもある) を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	チャートタイトルとして使用されるサマリーセットに付けられたタイトル。データが生成されたかどうかをチャートジェネレーターが判断するためのキーフィールドとしても使用されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var opened = new SummaryTableWriter('incident', '');
opened.setTitle("Trend of Open Incidents");
opened.setTrend('opened_at', 'month');
opened.generate();
```

SummaryTableWriter - setTrend(文字列 field, 文字列 interval)

X 軸または積み重ねフィールドに使用する時間フィールドを設定します。傾向の計算に使用する時間間隔を設定してもかまいません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	グルーピングが使用されていない場合に X 軸の値に使用される時間フィールド。グルーピングを使用する場合は積み重ねフィールドになります。
interval	文字列	傾向の計算に使用される時間間隔。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var opened = new SummaryTableWriter('incident', '');
opened.setTitle("Trend of Open Incidents");
opened.setTrend('opened_at', 'month');
opened.generate();
```

SVGToPDFConversionAPI - スコープ付き、グローバル

`SVGToPDFConversionAPI` には、SVG を PDF に追加し、SVG を PDF に変換できるメソッドが用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

「PDFGenerationAPI」も参照してください。

SVGToPDFConversionAPI - SVGToPDFConversionAPI()

新しい *SVGToPDFConversionAPI* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

次の例では、*SVGToPDFConversionAPI* オブジェクトを作成する方法を示します。

```
var v = new sn_pdfgeneratorutils.SVGToPDFConversionAPI();
```

SVGToPDFConversionAPI - addSVGToPDF(文字列 **svg,** 文字列 **inputPdfSysId,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetSysId,** 文字列 **nameForPdf,** 数字 **pageNo,** 数字 **x,** 数字 **y,** 数字 **svgImgWidth,** 数字 **svgImgHeight)**

SVG 画像を、画像サイズおよび位置座標と一緒に PDF の指定されたページに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
svg	文字列	PDF ドキュメントに変換する SVG。
inputPdfSysId	文字列	SVG を使用したコピー作成対象の PDF の sys_id。対象の PDF は添付ファイル [sys_attachment] テーブルにあります。
targetTable	文字列	PDF が添付されるレコードを含むテーブルの名前。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
targetTableSysId	文字列	PDF が添付されるレコードの sys_id。この値は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされている添付ファイルと同じ行にあります。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
pageNo	数字	SVG を配置する添付の PDF のページ番号。
x	数字	ページ内での SVG の水平位置。値はポイント単位です。
y	数字	ページ内での SVG の垂直位置。値はポイント単位です。
svgImgWidth	数字	SVG 画像の幅 (ピクセル単位)。
svgImgHeight	数字	SVG 画像の高さ (ピクセル単位)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は SVG が挿入された新しい PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、失敗した場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>. attachment_id	SVG 変換に成功した場合は、添付された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • SVG の内容を PDF に追加できませんでした。(Adding SVG content to PDF failed.) • PDF への SVG の追加と新しい PDF の作成に成功しました。(Adding SVG to PDF and creating new PDF is successful.) • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • SVG の内容を追加するために入力された PDF 添付ファイルのSys ID が null です (Input PDF attachment sys id to add the SVG content is null) • 入力された SVG の内容が空または null です (Input SVG content is empty or null) • PdfReader がオーナーパスワードで開かれていません (PdfReader is not opened with owner password) • 変更された PDF を添付する対象のテーブル名 <targetTable> が空または null です (The target table name to attach the modified PDF : <targetTable> is empty or null) • 変更された PDF を添付する対象のテーブル名 <targetTable> が無効です (The target table name to attach the modified PDF : <targetTable> is not valid) データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、インシデントレコードの説明フィールドから SVG を取得し、PDF 添付ファイルの 5 ページ目に追加する方法を示しています。SVG が入った新しい PDF は、添付ファイル [sys_attachment] テーブルに配置されます。

```
var gr = new GlideRecord("incident");

var svg;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 svg = gr.description.toString();
}

var result = new sn_pdfgeneratorutils.SVGToPDFConversionAPI().addSVGToPDF(svg,
 "<inputPdfSysId>", "incident", "<tableSysId>", "AddSVGToPDF", 5, 30, 30, 300, 100);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{"attachment_id":"<sys_id>","message":"Adding SVG to PDF and creating new PDF is
 successful.","status":"success"}
```

SVGToPDFConversionAPI - convertSVGToPDF(文字列 **svg,** 文字列 **pdfName,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetTableSysId)**

文字列として提供された SVG を PDF に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
svg	文字列	PDF ドキュメントに変換する SVG。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は SVG から変換された PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>.attachment_id	SVG 変換に成功した場合は、添付された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • SVG 画像の PDF ドキュメントへの変換に失敗しました。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • SVG から PDF への変換に成功しました。 • ターゲットテーブル名 - 変換された SVG を添付する <tableName> が無効です。 • ターゲットテーブル名 - 変換された SVG を添付する <tableName> が空または null です。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。 可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、インシデントレコードの説明フィールドから SVG を取得し、その SVG を PDF に変換してレコードに添付する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord("incident");

var svg;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 svg = gr.description.toString();
}

var v = new sn_pdfgeneratorutils.SVGToPDFConversionAPI();

var result = v.convertSVGToPDF(svg, "ConvertSVGToPDF", "incident", "<targetTableSysId>");
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力:

```
{"attachment_id":"<pdf_attachment_sys_id>","message":"SVG to PDF conversion is
 successful.","status":"success"}
```

SVGToPDFConversionAPI - convertSVGToPDFWithSize(文字列 **svg,** 文字列 **nameForPDF,** 文字列 **targetTable,** 文字列 **targetTableSysId,** 数字 **svgImgWidth,** 数字 **svgImgHeight)**

文字列として提供された SVG を、画像の幅と高さの値を含めて PDF に変換します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
svg	文字列	PDF ドキュメントに変換する SVG。
pdfName	文字列	PDF に付ける名前。 デフォルト：添付ファイル [sys_attachment] テーブル内の PDF の sys_id。
targetTable	文字列	変換された PDF を添付するテーブルの名前。
targetTableSysId	文字列	変換された PDF を添付するレコードの sys_id。
svgImgWidth	数字	SVG 画像の幅 (ピクセル単位)。
svgImgHeight	数字	SVG 画像の高さ (ピクセル単位)。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	成功した場合は SVG から変換された PDF 添付ファイルの sys_id を含むオブジェクト、それ以外の場合はエラーメッセージ。 `{ "attachment_id": "String", "message": "String", "status": "String" }`
<Object>. attachment_id	SVG 変換に成功した場合は、添付された PDF の sys_id。ファイルは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルにリストされます。 データタイプ：文字列
<Object>.message	成功またはエラーを確認するメッセージ。 可能な値： • SVG 画像の PDF ドキュメントへの変換に失敗しました。 • ソースドキュメントコンテンツの読み取り中に例外が発生しました。 • 指定されたターゲットレコード [<tableName> -<targetTableSysId>] は存在しません。ターゲットテーブル sys_id が指定されたテーブルにありません。レコードの正しいテーブル名が含まれていることを確認してください。 • ターゲットテーブル名 - 変換された SVG を添付する <tableName> が無効です。 • ターゲットテーブル名 - 変換された SVG を添付する <tableName> が空または null です。 • SVG から PDF への変換に成功しました。 データタイプ：文字列
<Object>.status	操作が成功したかどうかを示すステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	可能な値： • success - 操作は成功しました。 • failure – 操作は成功しませんでした。*message* は詳細を示します。 データタイプ：文字列

次の例は、インシデントレコードの説明フィールドから SVG を取得し、その SVG を PDF に変換してレコードに添付する方法を示しています。

```
var gr = new GlideRecord("incident");

var svg;

if (gr.get("<tableSysId>")) {
 svg = gr.description.toString();
}

var v = new sn_pdfgeneratorutils.SVGToPDFConversionAPI();

var result = v.convertSVGToPDFWithSize(svg, "ConvertSVGToPDF", "incident",
 "<targetTableSysId>", 600, 150);
gs.info(JSON.stringify(result));
```

出力：

```
{"attachment_id":"<pdf_attachment_sys_id>","message":"SVG to PDF conversion is
 successful.","status":"success"}
```

SystemDocument - スコープ指定、グローバル

SystemDocument API は、ドキュメント [ds_document] テーブルのレコードのフィールドを設定するためのメソッドを提供します。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

ドキュメントを作成するには、DocumentService API を使用します。

SystemDocument - SystemDocument(文字列 docName)

SystemDocument オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docName	文字列	ドキュメントの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、*SystemDocument* オブジェクトをインスタンス化し、ドキュメントレコードに複数のフィールドを設定する方法を示しています。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');

// Define the document fields
var reviewers = '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1,a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a';
d.description('description');
d.classification('restricted');
d.state('review');
d.department('93b25282c0a8000b0b55c8ab34e2f1e6');
d.template(false);
d.type('policy');
d.reviewers(reviewers);
d.audience('external');

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 1040420224503410f877a6fed1c2b031 is successful.",
  "request_id": "1040420224503410f877a6fed1c2b031",
  "status": "success"
}
```

自動翻訳

SystemDocument - audience(文字列 audience)

ドキュメントレコードの [対象者] フィールドを設定して、外部または内部の可用性を指定します。ドキュメント管理 フォームの [対象者] フィールドを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
audience	文字列	ドキュメントの対象者を表す文字列。 可能な値： • external • internal デフォルト：internal

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、新しいドキュメントレコード内で [対象者] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService - スコープ付き、グローバル」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');
var s = new sn_doc_services.DocumentService();

d.audience('external');

gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 1193fd4624103410f877a6fed1c2b016 is successful.",
  "request_id": "1193fd4624103410f877a6fed1c2b016",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - classification(文字列 **classification)**

情報の機密性のレベルを識別するために、ドキュメントレコードの [分類] フィールドを設定します。ドキュメント管理 フォームの [分類] フィールドを示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
classification	文字列	ドキュメントの分類。 可能な値： • confidential • public • restricted デフォルト： public

返される内容

タイプ	説明
文字列	*SystemDocument* オブジェクトの分類プロパティの値。

次の例では、新しいドキュメントレコード内の [分類] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My restricted document');
var s = new sn_doc_services.DocumentService();

d.classification('restricted');

gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : d80435c624103410f877a6fed1c2b0d0 is successful.",
  "request_id": "d80435c624103410f877a6fed1c2b0d0",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - createdFromTemplate(文字列 docTemplate)

ドキュメントを生成する際に使用するテンプレートを設定します。ドキュメントが生成されると、指定したテンプレートがドキュメント [ds_document_list] テーブルの [テンプレートから作成] フィールドのリストに表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docTemplate	文字列	ドキュメント [ds_document_lists] テーブルのリストにあるドキュメントの sys_id。ドキュメントで [テンプレート] チェックボックスがオンになっている (true) 必要があります。「DocumentVersionService API」も参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のテンプレートから新しいドキュメントレコードを作成する方法を示しています。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('New doc from template');
var s = new sn_doc_services.DocumentService();

d.createdFromTemplate('<doc_template_sys_id>');

gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : deaef1ce24103410f877a6fed1c2b085 is successful.",
  "request_id": "deaef1ce24103410f877a6fed1c2b085",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - department(文字列 docDept)

ドキュメントレコードの [部門] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docDept	文字列	部門 [cmn_department] テーブルのリストにある部門の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、新しいドキュメントレコード内の [部門] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');

// Assign the doc to the human resources department
d.department('<dept_sys_id>');

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9 is successful.",
  "request_id": "491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - description(文字列 **description)**

ドキュメントレコードの [説明] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
説明	文字列	ドキュメントの説明。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、ドキュメントレコード内の [説明] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');

d.description('Information describing the doc.');

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 9acd7fea24587410f877a6fed1c2b060 is successful.",
  "request_id": "9acd7fea24587410f877a6fed1c2b060",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - name(文字列 **docName)**

ドキュメントレコードの [名前] フィールドを設定します。

注: `SystemDocument()` コンストラクターのパラメーターで名前を設定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docName	文字列	ドキュメントの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、新しいドキュメントレコード内で [名前] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument();

d.name('Document named using method instead of constructor');

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : c19d7f2624587410f877a6fed1c2b0eb is successful.",
  "request_id": "c19d7f2624587410f877a6fed1c2b0eb",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - owner(文字列 **owner)**

ドキュメントレコードの [所有者] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
owner	文字列	ユーザー [sys_user] テーブルのリストにあるユーザーの sys_id。 必要なロール：admin デフォルト：現在のユーザー

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、新しいドキュメントレコード内で [所有者] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');
var s = new sn_doc_services.DocumentService();

d.owner('aa826bf03710200044e0bfc8bcbe5dd6');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 4235318a24103410f877a6fed1c2b0ff is successful.",
  "request_id": "4235318a24103410f877a6fed1c2b0ff",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - reviewers(文字列 reviewers)

ドキュメントレコードの [レビュー担当者] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
reviewers	文字列	1 人以上のドキュメントレビュー担当者 (sys_id ごと) のリスト。レビュー担当者はユーザー [sys_user] テーブルのリスト内のユーザーである必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、新しいドキュメントレコード内で [レビュー担当者] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');

var reviewers = '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1,a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a';
d.reviewers(reviewers);

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 8d19f9ca24103410f877a6fed1c2b0aa is successful.",
  "request_id": "8d19f9ca24103410f877a6fed1c2b0aa",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - state(文字列 state)

ドキュメントレコードの [ステータス] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
state	文字列	ドキュメントがワークフロー内のどこにあるかを示すドキュメントのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • draft • submit • review • complete デフォルト：draft

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、新しいドキュメントレコード内で [ステータス] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');
var s = new sn_doc_services.DocumentService();

d.state('submit');

gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 19aab54e24103410f877a6fed1c2b03d is successful.",
  "request_id": "19aab54e24103410f877a6fed1c2b03d",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - template(ブーリアン **template)**

ドキュメントレコードがテンプレートかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
template	ブーリアン	ドキュメントレコードがテンプレートかどうかを指定するフラグ。 有効な値： • true：このドキュメントのデフォルトバージョンはテンプレートである。 • false：このドキュメントはテンプレートではない。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントレコードがテンプレートであることを示す方法を示しています。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('My document');

d.template(true);

var s = new sn_doc_services.DocumentService();
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : f7f006ce24103410f877a6fed1c2b053 is successful.",
  "request_id": "f7f006ce24103410f877a6fed1c2b053",
  "status": "success"
}
```

SystemDocument - type(文字列 docType)

ドキュメントレコードの [タイプ] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docType	文字列	ドキュメントのタイプ。 有効な値： • contract • guideline • policy • procedure デフォルト：なし

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、新しいドキュメントレコード内で [タイプ] フィールドを設定する方法を示します。「DocumentService API」も参照してください。

```
var d = new sn_doc_services.SystemDocument('How to use the document mgmt API');
var s = new sn_doc_services.DocumentService();

d.type('guideline');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info(JSON.stringify(s.createDocument(d), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create document sysId : 8adfb10224503410f877a6fed1c2b0e4 is successful.",
  "request_id": "8adfb10224503410f877a6fed1c2b0e4",
  "status": "success"
}
```

SystemDocumentList - スコープ指定、グローバル

SystemDocumentList API は、ドキュメント リスト [ds_document_lists] テーブルのレコード フィールドを設定するためのメソッドを提供します。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

ドキュメントリストを作成または管理するには、DocumentListService API を使用します。

SystemDocumentList - SystemDocumentList(文字列 docListName)

SystemDocumentList オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docListName	文字列	ドキュメントリストの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、*SystemDocumentList* オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var docList = new sn_doc_services.SystemDocumentList();
```

SystemDocumentList - description(文字列 description)

新しいドキュメントリストレコードの [説明] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
説明	文字列	ドキュメントリストの説明。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、ドキュメントリストに説明を追加する方法を示しています。「DocumentListService API」も参照してください。

```
var dL = new sn_doc_services.SystemDocumentList('My document list');

// Define the document list field
dL.description('description');

var docList = new sn_doc_services.DocumentListService();
gs.info(JSON.stringify(docList.createDocumentList(dL), null, 2));
```

出力：

```
{
 "message": "Create List for the given name : My document list, List sysId :
 b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1 is successful.",
 "request_id": "b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1",
 "status": "success"
}
```

SystemDocumentList - name(文字列 **docListName)**

ドキュメントリストレコードの [名前] フィールドを設定します。

注: `SystemDocumentList()` コンストラクターのパラメーターで名前を設定することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docListName	文字列	ドキュメントリストの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、既存のドキュメントリストの名前を変更する方法を示しています。
「DocumentListService」も参照してください。

```
var docListID = 'b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1';
var docListUpdate = new sn_doc_services.SystemDocumentList();

docListUpdate.name('name change');

var docListSvc = new sn_doc_services.DocumentListService();
gs.info(JSON.stringify(docListSvc.updateDocumentList(docListID , docListUpdate), null, 2));
```

出力：

```
{
 "message": "Update List for the given sysId : b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1 is
 successful.",
 "request_id": "b2c021a924683c10f877a6fed1c2b0b1",
 "status": "success"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SystemDocumentListEntry - スコープ指定、グローバル

SystemDocumentListEntry API は、ドキュメントリストエントリ [ds_document_list_entry] テーブルのレコードフィールドを設定するためのメソッドを提供します。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

この API のメソッドを使用する前に、ドキュメントとそのバージョンを追加し、ドキュメントリストを作成する必要があります。

- SystemDocument – ドキュメントオブジェクトを定義します。
- DocumentService – ドキュメントを追加、更新、または削除します。
- SystemDocumentVersion – ドキュメントのバージョンを定義します。
- DocumentVersionService – ドキュメントのバージョンを追加、更新、または削除します。
- SystemDocumentList – ドキュメントリストを定義します。
- DocumentListService – ドキュメントリストを追加、更新、または削除します。

SystemDocumentListEntry - SystemDocumentListEntry(文字列 listID)

SystemDocumentListEntry オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listSysId	文字列	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、*SystemDocumentListEntry* オブジェクトをインスタンス化する方法を示しています。

```
var docList = new sn_doc_services.SystemDocumentListEntry("<docListSysId>");
```

SystemDocumentListEntry - description(文字列 description)

ドキュメントリストエントリーレコードの [説明] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
説明	文字列	ドキュメントリストエントリーの説明。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、コンストラクターを使用して提供されたドキュメントリストエントリーに説明を追加する方法を示しています。「DocumentListEntryService API」も参照してください。

```
var docListEntry = new
 sn_doc_services.SystemDocumentListEntry('21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd');

docListEntry.description('birth');

var dlEntrySvc = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
gs.info(JSON.stringify(dlEntrySvc.createDocumentListEntry(docListEntry), null, 2));
```

出力：

```
{
 "message": "Create List Entry , List Entry sysId : d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9is
 successful.",
 "request_id": "d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9",
 "status": "success"
}
```

SystemDocumentListEntry - document(文字列 **docSysId)**

ドキュメントリストに追加するドキュメントテンプレートを指定します。

ドキュメントをテンプレートとして定義するには：

- SystemDocument – template() メソッドを true に設定するドキュメントオブジェクトを定義します。DocumentService API のメソッドを使用して、ドキュメントレコードを作成または更新します。
- ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントの [テンプレート] チェックボックスをオンにします。

指定されたドキュメントレコードにはバージョンが必要です。ドキュメントのバージョンを定義して追加するには、次の API を使用します。

- SystemDocumentVersion – ドキュメントのバージョンを定義します。
- DocumentVersionService – ドキュメントのバージョンを追加、更新、または削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。 指定されるドキュメントはテンプレートであり、バージョンがある必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ドキュメントテンプレートをドキュメントリストエントリーとして追加する方法を示しています。「DocumentListEntryService API」も参照してください。

```
var docListEntry = new
 sn_doc_services.SystemDocumentListEntry('21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd');
docListEntry.document("9acd7fea24587410f877a6fed1c2b060");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
docListEntry.description('birth certificate');

var dlEntrySvc = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
gs.info(JSON.stringify(dlEntrySvc.createDocumentListEntry(docListEntry), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create List Entry , List Entry sysId : d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9is
 successful.",
  "request_id": "d3f0b13624e8fc10f877a6fed1c2b0d9",
  "status": "success"
}
```

SystemDocumentListEntry - documentList(文字列 **listSysId)**

ドキュメントを追加するドキュメントリストを指定します。

注: または、*`SystemDocumentListEntry()`* コンストラクター内のパラメーターでドキュメントリストを設定することもできます。

ドキュメントリストを定義して作成するには、次の API を使用します。

- SystemDocumentList – ドキュメントリストを定義します。
- DocumentListService – ドキュメントリストを追加、更新、または削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listSysId	文字列	ドキュメントリスト [ds_document_lists] テーブルのドキュメントリストレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、ドキュメントの追加先となるドキュメントリストを設定する方法を示します。「DocumentListEntryService API」も参照してください。

```
var docListEntry = new sn_doc_services.SystemDocumentListEntry();

docListEntry.documentList('21afddea2460fc10f877a6fed1c2b0dd');
docListEntry.document('deaef1ce24103410f877a6fed1c2b085');
docListEntry.description('passport');

var dlEntrySvc = new sn_doc_services.DocumentListEntryService();
gs.info(JSON.stringify(dlEntrySvc.createDocumentListEntry(docListEntry), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Create List Entry , List Entry sysId : c4ccaa8b24283050f877a6fed1c2b003is
 successful.",
  "request_id": "c4ccaa8b24283050f877a6fed1c2b003",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "success"
}
```

SystemDocumentVersion - スコープ指定、グローバル

SystemDocumentVersion API には、バージョン [ds_document_version] テーブル内のドキュメントのソース バージョンの値を設定するためのメソッドが用意されています。

この API は、ドキュメント管理 プラグイン (com.snc.platform_document_management) を必要とし、sn_doc_services 名前空間内で提供されます。詳細については、「ドキュメントサービス」を参照してください。

ドキュメントのバージョンを作成するには、DocumentVersionService API を使用します。

SystemDocumentVersion - SystemDocumentVersion(文字列 docSysId)

SystemDocumentVersion オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、*SystemDocumentVersion* オブジェクトをインスタンス化してドキュメントバージョンを作成する方法を示します。「DocumentVersionService」も参照してください。

```
var versionDefinition = new
 sn_doc_services.SystemDocumentVersion('491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9');

versionDefinition.type('url');
versionDefinition.url('http://one/1.0');

var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
gs.info(JSON.stringify(versionSvc.createDocumentVersion(versionDefinition), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Adding an entry to DocumentVersion for the given docId :
 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9, sysId : d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069 is
 successful.",
  "request_id": "d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069",
  "status": "success"
}
```

SystemDocumentVersion - document(文字列 docSysId)

このバージョンのドキュメントレコードを指定します。

注: または、*SystemDocumentVersion()* コンストラクターのパラメーターで名前を設定することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docSysId	文字列	ドキュメント [ds_document] テーブルのドキュメントレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、ドキュメントバージョンの [名前] フィールドを設定する方法を示します。
「*DocumentVersionService*」～「createDocumentVersion()」も参照してください。

```
var versionDefinition = new sn_doc_services.SystemDocumentVersion();

versionDefinition.document('491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9');

var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
gs.info(JSON.stringify(versionSvc.createDocumentVersion(versionDefinition), null, 2));
```

出力：

```
{
  "message": "Adding an entry to DocumentVersion for the given docId :
 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9, sysId : 1c504c91242cf810f877a6fed1c2b08b is
 successful.",
  "request_id": "1c504c91242cf810f877a6fed1c2b08b",
  "status": "success"
}
```

SystemDocumentVersion - type(文字列 **docType)**

ドキュメントバージョンの [タイプ] フィールドを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
docType	文字列	ドキュメントソースのタイプ。 有効な値： • url • attachment デフォルト：attachment 注: 現在、添付ファイルはドキュメントバージョン [ds_document_version] テーブルの UI でのみ追加することができ、API を使用して追加することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、 [タイプ] フィールドを設定してドキュメントバージョンを作成する方法を示します。「DocumentVersionService」も参照してください。

```
var versionDefinition = new
 sn_doc_services.SystemDocumentVersion('491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9');

versionDefinition.type('url');
versionDefinition.url('http://one/1.0');

var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
gs.info(JSON.stringify(versionSvc.createDocumentVersion(versionDefinition), null, 2));
```

```
{
  "message": "Adding an entry to DocumentVersion for the given docId :
 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9, sysId : d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069 is
 successful.",
  "request_id": "d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069",
  "status": "success"
}
```

SystemDocumentVersion - url(文字列 url)

ドキュメントバージョンの URL を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	このバージョンのソースドキュメントの URL。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、[URL] フィールドをドキュメントバージョンのソースとして設定する方法を示します。「DocumentVersionService」も参照してください。

```
var versionDefinition = new
 sn_doc_services.SystemDocumentVersion('491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9');

versionDefinition.type('url');
versionDefinition.url('http://one/1.0');

var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
gs.info(JSON.stringify(versionSvc.createDocumentVersion(versionDefinition), null, 2));
```

```
{
  "message": "Adding an entry to DocumentVersion for the given docId :
 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9, sysId : d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069 is
 successful.",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "request_id": "d5a340d9242cf810f877a6fed1c2b069",
 "status": "success"
}
```

SystemDocumentVersion - versionNumber(数字 versionNumber)

ドキュメントバージョンの番号を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
versionNumber	数字	このドキュメントのバージョン番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、バージョン番号を設定してドキュメントバージョンを作成する方法を示します。「DocumentVersionService」も参照してください。

```
var versionDefinition = new
 sn_doc_services.SystemDocumentVersion('491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9');

versionDefinition.type('url');
versionDefinition.url('http://one/1.0');
versionDefinition.versionNumber(5);

var versionSvc = new sn_doc_services.DocumentVersionService();
gs.info(JSON.stringify(versionSvc.createDocumentVersion(versionDefinition), null, 2));
```

出力：

```
{
 "message": "Adding an entry to DocumentVersion for the given docId :
 491efbee24187410f877a6fed1c2b0a9, sysId : ff47449d242cf810f877a6fed1c2b06c is
 successful.",
 "request_id": "ff47449d242cf810f877a6fed1c2b06c",
 "status": "success"
}
```

Table - スコープ対象、グローバル

PDF ドキュメントに追加する Table オブジェクトを作成します。各セルで使用するデータを定義し、スタイル、マージン、配置を設定します。

この API は、 ServiceNow PDF 生成ユーティリティプラグイン (com.snc.apppdfgenerator) の一部であり、 sn_pdfgeneratorutils 名前空間内で提供されます。このプラグインはデフォルトでは有効になっています。

この API は、PDF を生成するためにドキュメント API とともに使用されるコンポーネントです。

このクラスのメソッドを使用して Table オブジェクトを構築します。次の追加クラスを使用して、セル、パラグラフ、およびスタイルをテーブルに追加できます。

Cell API

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

`Cell` API を使用してセルを作成します。次に、以下のいずれかのメソッドを使用してセルをテーブルに追加します。

- `Table.addCell()`
- `Table.addCellWithStyle()`
- `Table.addHeaderCell()`
- `Table.addImageCell()`
- `Table.addParagraphCell()`
- `Table.addTextCell()`

Paragraph API

`Paragraph` API を使用してパラグラフを作成します。 `Cell.addParagraph()` を使用して、テーブル内のセルにパラグラフを追加します。

Style API

`Style` API を使用してスタイル、色、および境界線を設定します。以下のいずれかのメソッドを使用してスタイルをテーブルに追加します。

- `Table.setDefaultStyle()`
- `Table.setHeaderStyle()`

その後、次のクラスとメソッドを使用して、PDF ドキュメントに Table オブジェクトを適用できます。

Document API

`Document.addTable()` メソッドを使用して、テーブルを PDF ドキュメントに追加します。`Document.saveAsAttachment()` メソッドを使用すると、ドキュメントをレコードに添付できます。

Table - Table(ブーリアン **ltr,** アレイ **columnWidths,** ブーリアン **largeTable)**

テキストの方向、列幅、およびレイアウト設定を使用して、新しい Table オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ltr	ブーリアン	テーブル内の言語のテキストの向きを示すフラグ。詳細については、「W3C：スクリプトの向きと言語 (W3C: Script direction and languages)」を参照してください。 有効な値： • true：テキストの向きは左から右である。 • false：テキストの向きは右から左である。
columnWidths	アレイ	テーブルの各列の幅を指定する数値。サイズは比例配分されます。例えば、var columnWidths = [2, 1, 1]; は 3 列のテーブルで、1 列目が他の 2 列の 2 倍のサイズです。 デフォルト：各列が同じ幅です。
largeTable	ブーリアン	100% 幅と固定レイアウトが暗黙的に設定されているかどうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true：テーブルが固定レイアウトで 100% 幅を使用する。true の場合、すべてのコンテンツが追加されたときに *complete()* メソッドを使用して、テーブルが完成したことを示します。 • false：自動テーブルサイズ。 デフォルト値：false

次の例は、2 列の Table オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);
```

Table – addCell(セル **cell)**

セル要素をテーブルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cell	セル	テーブルに追加するセル要素。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、インシデントテーブルから Table オブジェクトを作成し、各行に [番号] と [簡単な説明] のセルを追加する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

// Query Incident
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
table.setHeaderStyle(headerStyle);

var nParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var sParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(nParagraph);
hdrCell2.addParagraph(sParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

var row = 0;

while(gr.next()) {
  var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

  var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
  var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);

  numCell.addParagraph(numberParagraph);
  sdCell.addParagraph(sdParagraph);

  if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
  } else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
  }

  table.addCell(numCell);
  table.addCell(sdCell);

  row = row + 1;

}

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – addCellWithStyle(セル **cell,** スタイル **style)**

スタイルを適用したセル要素をテーブルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cell	セル	テーブルに追加する Cell オブジェクト。
style	スタイル	セルに適用するスタイル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、指定されたセルにスタイルを適用し、そのドキュメントをレコードに添付する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var cellBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

// Query Incident
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);

var cellStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
cellStyle.setBackgroundColor(cellBgColor);
cellStyle.setTextAlignment("text-center");
cellStyle.setBold();
cellStyle.setFontColor(whiteColor);

var nParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var sParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(nParagraph);
hdrCell2.addParagraph(sParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

var row = 0;

while(gr.next()) {
  var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

  var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
  var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);

  numCell.addParagraph(numberParagraph);
  sdCell.addParagraph(sdParagraph);

  if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
  } else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }

  table.addCellWithStyle(numCell, cellStyle);
  table.addCell(sdCell);

  row = row + 1;

}

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "sys_id", "filename.pdf");
```

Table – addHeaderCell(セル **cell)**

ヘッダーの Cell オブジェクトをテーブルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cell	セル	テーブルに追加するヘッダーセル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、Paragraph オブジェクトを含むテーブルにヘッダーセルを追加する方法を示します。Paragraph オブジェクトの詳細については、「*Paragraph API*」を参照してください。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

// Query Incident
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);

table.setHeaderStyle(headerStyle);

var nParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var sParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(nParagraph);
hdrCell2.addParagraph(sParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

var row = 0;

while(gr.next()) {
  var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

  var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
  var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);

  numCell.addParagraph(numberParagraph);
  sdCell.addParagraph(sdParagraph);

  if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
  } else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
  }

  table.addCell(numCell);
  table.addCell(sdCell);

  row = row + 1;

}

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – addImageCell(画像 **image)**

画像を含むセルをテーブルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
image	画像	セルに追加する画像オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、2 つの画像セルを持つテーブルを作成し、そのドキュメントをレコードに添付する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);

var icon = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<sys_id>");
var picture = new sn_pdfgeneratorutils.Image("<sys_id>");

table.addImageCell(icon);
table.addImageCell(picture);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – addParagraphCell(パラグラフ **p)**

パラグラフを含むセルをテーブルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
p	パラグラフ	セルに追加する Paragraph オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、パラグラフの内容を含む単一のセルでテーブルを作成する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

var paragraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Content to add to the cell");

table.addParagraphCell(paragraph);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – addTextCell(文字列 **text)**

文字列を含むセルをテーブルに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	セルに追加するテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、文字列を含む単一のセルでテーブルを作成する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "record_sys_id", "filename.pdf");
```

Table – complete()

意図した内容がすべて 1 つの大きなテーブルに追加されたことを示します。

すでにドキュメントに追加されているテーブルに他の内容を追加するには、`Table.flush()` メソッドと一緒に使用します。 このメソッドは、コンストラクターの `largeTable` パラメーターが true に設定されている場合にのみ適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、すでにドキュメントに追加されているテーブルへの内容の追加が完了したことを示す方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

// Query Incident
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1,2,1,1], true);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);

table.setHeaderStyle(headerStyle);

var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var descParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");
var stateParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("State");
var assignedParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Assigned to");


var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell3 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell4 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(numberParagraph);
hdrCell2.addParagraph(descParagraph);
hdrCell3.addParagraph(stateParagraph);
hdrCell4.addParagraph(assignedParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);
table.addHeaderCell(hdrCell3);
table.addHeaderCell(hdrCell4);

var row = 0;

while(gr.next()) {
  var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var stateCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var assignedCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;


  var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
  var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);
  var stateParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.state);
  var assignedParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.assigned_to);

  numCell.addParagraph(numberParagraph);
  sdCell.addParagraph(sdParagraph);
  stateCell.addParagraph(stateParagraph);
  assignedCell.addParagraph(assignedParagraph);


  if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
  } else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
  }

  table.addCell(numCell);
  table.addCell(sdCell);
  table.addCell(stateCell);
  table.addCell(assignedCell);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  row = row + 1;

}

document.addTable(table);
table.addTextCell("A cell added later");
table.flush();
table.complete();
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – donotSplitRowOnPageBreak(ブーリアン **value)**

行が 2 ページに分割されないようにします (可能な場合)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	ブーリアン	行を 2 ページに分割するか、行全体を 2 ページ目に移動するかを示すフラグ。ただし、行が複数のページにまたがる場合、このプロパティは適用されません。 有効な値： • true：ページの残りの部分が行に対して十分な大きさでない場合、行全体を新しいページに追加します。 • false：ページの残りの部分が行に対して十分な大きさでない場合、行を 2 ページに分割します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、行が 2 ページに分割されないようにする方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [25,25,25,75,400], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.addTextCell("More text to add to the cell");
table.addTextCell("Even more text to add to the cell");
table.addTextCell("Even more text to add to the cell");
table.addTextCell("Even more text to add to the cell");

table.donotSplitRowOnPageBreak(true);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "record_sys_id", "filename.pdf");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Table –flush()

すでにドキュメントに追加されているテーブルに他の内容を追加します。

`Table.complete()` メソッドと一緒に使用して、他の内容がすべてテーブルに追加されたことを示します。 このメソッドは、コンストラクターの `largeTable` パラメーターが true に設定されている場合にのみ適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、すでにドキュメントに追加されているテーブルにテキストセルを追加する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

// Query Incident
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1,2,1,1], true);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);

table.setHeaderStyle(headerStyle);

var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var descParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");
var stateParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("State");
var assignedParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Assigned to");


var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell3 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell4 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(numberParagraph);
hdrCell2.addParagraph(descParagraph);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
hdrCell3.addParagraph(stateParagraph);
hdrCell4.addParagraph(assignedParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);
table.addHeaderCell(hdrCell3);
table.addHeaderCell(hdrCell4);

var row = 0;

while(gr.next()) {
  var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var stateCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var assignedCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;


  var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
  var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);
  var stateParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.state);
  var assignedParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.assigned_to);

  numCell.addParagraph(numberParagraph);
  sdCell.addParagraph(sdParagraph);
  stateCell.addParagraph(stateParagraph);
  assignedCell.addParagraph(assignedParagraph);


  if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
  } else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
  }

  table.addCell(numCell);
  table.addCell(sdCell);
  table.addCell(stateCell);
  table.addCell(assignedCell);

  row = row + 1;

}

document.addTable(table);
table.addTextCell("A cell added later");
table.flush();
table.complete();
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – getDefaultStyle()

デフォルトのスタイルを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
スタイル	デフォルトのスタイル。

この例では、デフォルトのスタイルを設定して返す方法を示します。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

style.setItalic();

table.setDefaultStyle(style);

table.addTextCell("Text to add to the cell");

var defaultStyle = table.getDefaultStyle();

gs.info(defaultStyle);
```

Table – getHeaderStyle()

テーブルのヘッダーに適用されているスタイルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
スタイル	テーブルのヘッダーに適用されているスタイル。

この例では、テーブルのヘッダーのスタイルを設定して返す方法を示します。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1,1], false);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
table.setHeaderStyle(headerStyle);

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

var styleObject = table.getHeaderStyle();

gs.info(styleObject);
```

Table – setBorder(数字 **width)**

テーブルの外縁に、指定された幅の境界線を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数字	境界線の幅。 単位：ポイント

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、2 ピクセルの境界線を持つテーブルを作成し、そのテーブルをレコードに添付する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setBorder(2);

document.addTable(table);
"document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – setDefaultbackGroundColor(色 **color)**

テーブルのデフォルトの背景色を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
color	色	テーブルのデフォルトの背景色として使用される色オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、テーブルのデフォルトの背景色を設定する方法を示します。

```
// declare table by providing width array with automatic table size
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

var color = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);

table.setDefaultbackGroundColor(color);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
```

Table – setDefaultStyle(スタイル **defaultStyle)**

テーブルに適用するデフォルトのスタイルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
defaultStyle	スタイル	テーブルに適用するデフォルトのスタイル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、テーブルにデフォルトのスタイルを適用する方法を示します。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

var style = new sn_pdfgeneratorutils.Style();

style.setItalic();

table.setDefaultStyle(style);

table.addTextCell("Text to add to the cell");

var defaultStyle = table.getDefaultStyle();

gs.info(defaultStyle);
```

Table – setFixedPosition(数字 **pageNumber,** 数字 **left,** 数字 **bottom,** 数字 **width)**

テーブルをページ上の固定位置に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
pageNumber	数字	テーブルを追加するページの番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
left	数字	テーブルを追加する左マージンからのピクセル数。 単位：ポイント
bottom	数字	テーブルを追加する下マージンからのピクセル数。 単位：ポイント
width	数字	テーブルの幅。 単位：ポイント

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、テーブルをページの左下隅に再配置する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setFixedPosition(1,36,36,500);

document.addTable(table);
"document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – setHeaderStyle(スタイル **headerStyle)**

テーブルのヘッダーに適用するスタイルオブジェクトを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
headerStyle	スタイル	テーブルのヘッダーに適用するスタイルオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、テーブルのヘッダーのスタイルを設定して返す方法を示します。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1,1], false);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);

table.setHeaderStyle(headerStyle);

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

var styleObject = table.getHeaderStyle();

gs.info(styleObject);
```

Table – setHorizontalAlignment(文字列 **alignment)**

テーブルの水平配置を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
alignment	文字列	テーブルの配置。 有効な値： • center：コンテンツを中央に配置します。 • left：コンテンツを左に配置します。 • right：コンテンツを右に配置します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、ページの中央に配置された小さなテーブルを作成する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setWidth(90);
table.setHorizontalAlignment("center");

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Table – setMargin(数字 margin)

テーブル周囲のすべてのマージンを同じ幅に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数値	上、右、下、左のマージンの値 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、テーブル全体のマージンを設定する方法を示します。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setMargin(3);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – setMarginBottom(数字 margin)

ページの下マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	下マージンの高さ (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ページの下マージンを 3 ポイントに設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

var whiteColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([1,1,1]);
var greyColor =  sn_pdfgeneratorutils.Color([0.8,0.8,0.8]);
var headerBgColor = new sn_pdfgeneratorutils.Color([0.4,0.6,0.8]);

// Query Incident
var gr = new GlideRecord("incident");
gr.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [70,200], false);

var headerStyle = new sn_pdfgeneratorutils.Style;
headerStyle.setBackgroundColor(headerBgColor);
headerStyle.setTextAlignment("text-center");
headerStyle.setBold();
headerStyle.setFontColor(whiteColor);

table.setHeaderStyle(headerStyle);

var nParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Number");
var sParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph("Short Description");

var hdrCell1 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
var hdrCell2 = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

hdrCell1.addParagraph(nParagraph);
hdrCell2.addParagraph(sParagraph);

table.addHeaderCell(hdrCell1);
table.addHeaderCell(hdrCell2);

// set the bottom margin to three points
table.setBottomMargin(3);

var row = 0;

while(gr.next()) {
  var numCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;
  var sdCell = new sn_pdfgeneratorutils.Cell;

  var numberParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.number);
  var sdParagraph = new sn_pdfgeneratorutils.Paragraph(gr.short_description);

  numCell.addParagraph(numberParagraph);
  sdCell.addParagraph(sdParagraph);

  if (row % 2 == 1) {
    table.setDefaultbackGroundColor(greyColor);
  } else {
    table.setDefaultbackGroundColor(whiteColor);
  }

  table.addCell(numCell);
  table.addCell(sdCell);

  row = row + 1;

}

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Table – setMarginLeft(数字 margin)

ページの左マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	左マージンの幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ページの左マージンを設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setMarginLeft(100);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – setMarginRight(数字 margin)

ページの右マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	右マージンの幅 (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ページの左マージンを設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setMarginRight(100);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
document.addTable(table);
"document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – setMarginTop(数字 **margin)**

ページの上マージンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
margin	数字	上マージンの高さ (ポイント)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、ページの上マージンを設定する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setMarginTop(100);

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – setWidth(数字 **width)**

テーブルの合計幅を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数字	テーブルの幅。 単位：ポイント

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、幅が 90 ポイントのテーブルを作成し、そのドキュメントをレコードに添付する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.setWidth(90);
table.setHorizontalAlignment("center");

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

Table – useAllAvailableWidth()

ページで使用可能な幅全体を使用するようにテーブルを拡張します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、ページの使用可能幅全体に広がるテーブルを作成する方法を示しています。

```
var pageSize = new sn_pdfgeneratorutils.PdfPage("A4");
var document = new sn_pdfgeneratorutils.Document.createDocument(pageSize);

// declare table by providing width array and Boolean for large table
var table = new sn_pdfgeneratorutils.Table(true, [1], false);

table.addTextCell("Text to add to the cell");
table.useAllAvailableWidth();

document.addTable(table);
document.saveAsAttachment("incident", "<record_sys_id>", "filename.pdf");
```

自動翻訳

TableUtils - グローバル

TableUtils スクリプトインクルードは、テーブル関連情報にアクセスするためのショートカットを提供します。

このクラスは、サーバーサイドスクリプトで使用できます。

TableUtils - TableUtils(文字列 tableName)

TableUtils クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	テーブル名

```
var tu = new TableUtils("incident");
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TableUtils - drop(文字列 **tableName)**

データベーステーブルを削除します。

> **注:** 十分に注意して使用してください。テーブルを削除すると、テーブルとその全データが完全に削除されます。テーブルが拡張されている場合は、*`dropTableAndExtensions`*を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	削除するテーブルの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var tu = new TableUtils();
tu.drop("table_that_will_be_lost_forever");
```

出力:

```
dropping table table_that_will_be_lost_forever
Starting cache flush
Cache flush complete
TABLE DROP: admin dropped table table_that_will_be_lost_forever
```

TableUtils - dropAndClean(文字列 **tableName)**

データベーステーブルを削除し、テーブルへの参照をクリーンアップします。

> **注:** 十分に注意して使用してください。データベーステーブルを削除すると、テーブルとその全データが完全に削除されます。テーブルが拡張されている場合は、*`dropTableAndExtensions`*を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	削除するテーブルの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var tu = new TableUtils();
tu.dropAndClean("table_that_will_be_lost_forever");
```

出力:

```
dropping table table_that_will_be_lost_forever
Starting cache flush
Cache flush complete
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
TABLE DROP: admin dropped table table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing gauges for table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing forms for table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing styles for table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing forms sections for table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing lists for table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing related lists for table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing references to table_that_will_be_lost_forever
*** Script: removing dictionary entries for table_that_will_be_lost_forever
Background message, type:info, message: Table deleted
```

TableUtils - dropTableAndExtensions(文字列 **tableName)**

データベーステーブルとその拡張されたテーブルをすべて削除し、テーブルへの参照をクリーンアップします。

注: 十分に注意して使用してください。データベーステーブルを削除すると、テーブルとその全データが完全に削除されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	削除するテーブル

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var tu = new TableUtils();
tu.dropTableAndExtensions("table_that_will_be_lost_forever");
```

出力:

```
dropping table parent_table_that_will_be_lost_forever
Starting cache flush
Cache flush complete
TABLE DROP: admin dropped table ext_table_that_will_be_lost_forever
removing gauges for ext_table_that_will_be_lost_forever
removing forms for ext_table_that_will_be_lost_forever
removing styles for ext_table_that_will_be_lost_forever
removing forms sections for ext_table_that_will_be_lost_forever
removing lists for ext_table_that_will_be_lost_forever
removing related lists for ext_table_that_will_be_lost_forever
removing references to ext_table_that_will_be_lost_forever
removing dictionary entries for ext_table_that_will_be_lost_forever
Background message, type:info, message: Table deleted
dropping table parent_table_that_will_be_lost_forever
Starting cache flush
Cache flush complete
TABLE DROP: admin dropped table parent_table_that_will_be_lost_forever
removing gauges for parent_table_that_will_be_lost_forever
removing forms for parent_table_that_will_be_lost_forever
removing styles for parent_table_that_will_be_lost_forever
removing forms sections for parent_table_that_will_be_lost_forever
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
removing lists for parent_table_that_will_be_lost_forever
removing related lists for parent_table_that_will_be_lost_forever
removing references to parent_table_that_will_be_lost_forever
removing dictionary entries for parent_table_that_will_be_lost_forever
Background message, type:info, message: Table deleted
```

TableUtils - getAbsoluteBase()

テーブルの拡張元のベーステーブル名を返します。

注: cmdb_ci 階層の下にあるテーブルの場合、このメソッドは cmdb_ci を返し、実際のベーステーブルである cmdb は返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ベーステーブル名

```
var table = new TableUtils("cmdb_ci_server");
gs.print(table.getAbsoluteBase());
```

出力：cmdb_ci

TableUtils - getAllExtensions()

テーブルを拡張するテーブルのリスト (ベーステーブルを含む) を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ArrayList	テーブルを拡張するテーブルのリスト (ベーステーブルを含む)。

```
var table = new TableUtils("task");
gs.print(table.getAllExtensions());
```

出力：

```
[task, incident, issue, kb_submission, sysapproval_group, change_request,
 change_request_imac, sc_task,
problem, sc_req_item, ticket, ast_transfer_order, planned_task, change_task, change_phase,
 sc_request]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TableUtils - getHierarchy()

指定されたテーブルの階層に参加しているすべてのクラスのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ArrayList	指定されたテーブルの階層内のすべてのクラスのリスト。

```
var table = new TableUtils("cmdb_ci_server");
gs.print(table.getHierarchy());
```

出力：[cmdb_ci_server, cmdb_ci_computer, cmdb_ci_hardware, cmdb_ci, cmdb_ci_mainframe, cmdb_ci_linux_server, cmdb_ci_mainframe_lpar, cmdb_ci_esx_server, cmdb_ci_unix_server, cmdb_ci_solaris_server, cmdb_ci_hpux_server, cmdb_ci_aix_server, cmdb_ci_osx_server, cmdb_ci_netware_server, cmdb_ci_win_server]

TableUtils - getTables()

テーブル階層を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ArrayList	親階層内のテーブル名のリスト。

```
// Get the hierarchy of tables
var table = new TableUtils("cmdb_ci_computer");
var tableArrayList = table.getTables();

// Use the j2js method to convert the Java ArrayList to JavaScript
gs.include("j2js");
var tableArray = j2js(tableArrayList);

// Write the value of each element in the JavaScript array
var i = 0;
while ( i < tableArray.length ) {
gs.print("Table with index " + i + ": " + tableArray[i]);
i++;
}
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Table with index 0: cmdb_ci_computer
Table with index 1: cmdb_ci_hardware
Table with index 2: cmdb_ci
Table with index 3: cmdb
```

TableUtils - getTableExtensions()

テーブルを拡張するテーブルのリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ArrayList	テーブルを拡張するテーブル名のリスト。

この例では、このインスタンス内の 58 個のテーブルがコンピューター [cmdb_ci_computer] テーブルを拡張していることを示します。(出力は下に要約。)

```
// Get the tables that extend the table
var table = new TableUtils("cmdb_ci_computer");
var tableArrayList = table.getTableExtensions();

// Use the j2js method to convert the Java ArrayList to JavaScript
gs.include("j2js");
var tableArray = j2js(tableArrayList);

// Write the value of each element in the JavaScript array
var i = 0;
while ( i < tableArray.length ) {
  gs.print("Table with index " + i + ": " + tableArray[i]);
  i++;
}
```

出力：

```
Table with index 0: cmdb_ci_mainframe_hardware
Table with index 1: cmdb_ci_handheld_computing
Table with index 2: cmdb_ci_ucs_blade
Table with index 3: cmdb_ci_storage_switch
Table with index 4: cmdb_ci_server
Table with index 5: cmdb_ci_hmc_server
...
Table with index 56: cmdb_ci_pc_hardware
Table with index 57: cmdb_ci_ucs_rack_unit
```

TableUtils - hasExtensions()

テーブルが拡張されているかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルに拡張がある場合は true。

```
var table = new TableUtils("cmdb_ci_server");
gs.print(table.hasExtensions());
```

出力：

```
true
```

TableUtils - isBaseClass()

テーブルが基底クラスであるかどうか、すなわち親がなくて拡張があるかどうかを判断します。

例えば、Task は別のテーブルから拡張されておらず、そこからテーブルが拡張されているため、基底クラスです。sys_user は親を持たないが拡張もないため、基底クラスではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルが基底クラステーブルである、すなわち親がなく拡張があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：テーブルは基底クラスである。 • false：テーブルは基底クラスではない。

```
var table = new TableUtils("task");
gs.print("Task is base class: " + table.isBaseClass());

var table = new TableUtils("sys_user");
gs.print("User is base class: " + table.isBaseClass());
```

出力:

```
 Task is base class: true
User is base class: false
```

TableUtils - isSoloClass()

テーブルに親も拡張もないかどうかを判断します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルに親がなく、そこから拡張されているテーブルもない場合は true。

```
var table = new TableUtils("task");
gs.print("task is solo class: " + table.isSoloClass());

var table = new TableUtils("cmdb_ci_win_server");
gs.print("cmdb_ci_win_server is solo class: " + table.isSoloClass());

var table = new TableUtils("sys_user");
gs.print("sys_user is solo class: " + table.isSoloClass());
```

出力：

```
task is solo class: false
cmdb_ci_win_server is solo class: false
sys_user is solo class: true
```

TableUtils - tableExists()

テーブルが存在するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	テーブルが存在する場合は true。

```
var table = new TableUtils("my_table");
gs.print("Does 'my_table' exist? " + table.tableExists());
```

出力：Does 'my_table' exist? false

TaskStateUtil - グローバル

`TaskStateUtil` スクリプトインクルードは、タスクタイプのテーブルステータス属性を処理するためのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、主にステータスの変更に基づいてアクティブフィールドを設定するために、タスクアクティブ状況管理ビジネスルールによって使用されます。構成は task.state 辞書要素で定義されます。ステータス値はテーブルによって異なるため、通常は辞書オーバーライドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

任意のサーバースクリプトで `TaskStateUtil` スクリプトインクルードを呼び出して、テーブルの非アクティブ状況、デフォルトの作業状況、またはデフォルトのクローズ状況を決定できます。

必要な属性は planned_task テーブルで定義されているため、すべての計画タスクタイプがサポートされます。他のタスクタイプにも属性を追加し、最終的にベースタスクテーブルに追加する予定です。この機能を今すぐ活用したい場合は、自由に行ってかまいません。

これらの属性は、task.state 辞書要素または拡張されたタスクテーブルの辞書オーバーライドで定義できます。

関連する属性

属性	定義
close_states	セミコロンで区切られたアクティブでない状態値のリストで、タスクをアクティブまたは非アクティブのどちらに設定するかを識別するために使用されます。
default_close_state	オプション。タスクを自動的にクローズするビジネスルールを定義する場合に、デフォルトのクローズステータスのステータス値を定義する属性。 デフォルト:3。属性が定義されていない場合は、通常 [完了してクローズ] になります。
default_work_state	オプション。作業用にタスクを自動的に設定するビジネスルールを定義する場合に、デフォルトの作業ステータスのステータス値を定義する属性。 デフォルト:2。属性が定義されていない場合は、通常 [対応中] になります。

TaskStateUtil - TaskStateUtil(GlideRecord task)

TaskStateUtil オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
task	GlideRecord	タスクテーブルから取得された GlideRecord である必要があります。

```
var stateUtil = new TaskStateUtil(current);
```

TaskStateUtil - ATTR_DEFAULT_WORK

デフォルトの作業ステータスを識別する属性の名前。

フィールド

名前	タイプ	説明
ATTR_DEFAULT_WORK	文字列	デフォルトの作業ステータスを識別します。値：default_work_state

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TaskStateUtil - ATTR_DEFAULT_CLOSE

デフォルトのクローズステータスを識別する属性の名前。

フィールド

名前	タイプ	説明
ATTR_DEFAULT_CLOSE	文字列	デフォルトのクローズステータスを識別します。値：default_close_state

TaskStateUtil - ATTR_INACTIVE_STATES

非アクティブステータスを識別する属性の名前。

フィールド

名前	タイプ	説明
ATTR_INACTIVE_STATES	文字列	非アクティブステータスを識別します。値：close_states

TaskStateUtil - SYSTEM_DEFAULT_CLOSE

タスクテーブルのデフォルトのクローズステータスの値は [完了してクローズ] です。

フィールド

名前	タイプ	説明
SYSTEM_DEFAULT_CLOSE	整数	タスクテーブルのデフォルトのクローズステータスの値は [完了してクローズ] です。値：3

TaskStateUtil - SYSTEM_DEFAULT_WORK

タスクテーブルのデフォルトの作業ステータスの値は [対応中] です。

フィールド

名前	タイプ	説明
SYSTEM_DEFAULT_WORK	整数	タスクテーブルのデフォルトの作業ステータスの値は [対応中] です。値：2

TaskStateUtil - SYSTEM_INACTIVE_STATES

タスクテーブルのデフォルトの非アクティブステータスの値は、[完了してクローズ]、[未解決でクローズ]、 [スキップ項目をクローズ] です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド

名前	タイプ	説明
SYSTEM_INACTIVE_STATES	整数アレイ	タスクテーブルのデフォルトの非アクティブステータスの値は、[完了してクローズ]、[未解決でクローズ]、 [スキップ項目をクローズ] です。値：3、4、7

TaskStateUtil - getDefaultCloseState

デフォルトのクローズ済みステータスの値を返します。

default_close_state 属性が指定されていない場合、デフォルトのクローズ済みステータス値は 3 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	クローズ済みステータスを表すステータス値。

```
var stateUtil = new TaskStateUtil(current);
//get the close state
var defaultCloseState =  stateUtil.getDefaultCloseState();
current.state = defaultCloseState;
```

TaskStateUtil - getDefaultWorkState()

デフォルトの作業ステータスの値を返します。

default_work_state 属性が指定されていない場合、デフォルトの作業ステータス値は 2 です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	作業ステータスを表すステータス値。

```
var stateUtil = new TaskStateUtil(current);
//get the work state
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var defaultWorkState =  stateUtil.getDefaultWorkState();
current.state = defaultWorkState;
```

TaskStateUtil - getInactiveStates

非アクティブステータス値のリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	非アクティブなステータス値のアレイ。

```
var stateUtil = new TaskStateUtil(current);
//get the inactive state values
var inactiveStates = stateUtil.getInactiveStates();
```

TaskStateUtil - isStateInactive(文字列 state)

指定されたステータスのアクティブステータスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
state	文字列	チェックするステータス値。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ステータスが非アクティブの場合は true。

```
var stateUtil = new TaskStateUtil(current);
var previousStateInactive = stateUtil.isStateInactive(previous.state);
var currentStateInactive = stateUtil.isStateInactive(current.state);
```

TaskStateUtil - runMarkClosed

`mark closed` ビジネスルールを実行するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ビジネスルールの実行を可能にすべきかどうか。

TaskStateUtil - runTaskCloser

`task closer` ビジネスルールを実行するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ビジネスルールの実行を可能にすべきかどうかを決定します。

TaskStateUtil - runTaskReopener

`task reopener` ビジネスルールを実行するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ビジネスルールの実行を可能にすべきかどうか。

TaskStateUtil - setDefaultWorkState(文字列 defaultWorkState)

ユーザーが独自のデフォルトの作業ステータスを指定できるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
defaultWorkState	文字列	デフォルトの作業ステータスに使用する値。

返される内容

タイプ	説明
TaskStateUtil	メソッドのチェーンを可能にする自己参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TemplatePrinter - スコープ指定

TemplatePrinter API は、メール スクリプトから電子メール メッセージへの印刷を処理するメソッドを提供します。

この API のコンストラクターはありません。メソッドは、メールスクリプト内でグローバル変数 *template* を使用して呼び出されます。

TemplatePrinter - print(文字列 string)

メール本文に文字列を出力します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
string	文字列	印刷する文字列。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
template.print("Incident number - " + current.number + "\n");
```

TemplatePrinter - スペース (数字スペース)

メール本文に改行なしのスペースを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
spaces	番号	メール本文に出力する改行なしスペースの数。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
template.space(4);
```

TimelineSpan - グローバル

TimelineSpan API には、タイムライン アイテム内にレンダリングされる要素の特性と対話型の動作を記述する一連のプロパティを定義するメソッドが用意されています。

すべてのタイムラインアイテムのスパンコレクションが一意であることが非常に重要であるため、新しいインスタンスの作成は、既存のタイムラインアイテムインスタンスの *createTimelineItem()* メソッドを使用して実行する必要があります。

TimelineSpan - addPredecessor(オブジェクトアレイ objArray)

JavaScript オブジェクトアレイを列挙して、現在のインスタンスと他の TimelineSpan オブジェクトの間に複数の関係を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

各オブジェクトには、内部プロパティ *relationship_sys_id* と *predecessor_sys_id* を指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
objArray	オブジェクトアレイ	*relationship_sys_id* と *predecessor_sys_id* の 2 つの内部プロパティを含む JavaScript オブジェクトアレイ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - addPredecessor(文字列 **strPredecessorSysId,** 文字列 **strRelationshipSysId,** 文字列 **strTableName)**

指定された関係を現在のインスタンスと別の *TimelineSpan* の間に追加し、その関係が *GlideWindows* を開いて関係に関する情報を表示できるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strPredecessorSysId	文字列	関係の先行タスクである計画タスクレコードのSys_id。
strRelationshipSysId	文字列	関係のリレーションシップレコードのSys_id。
strTableName	文字列	関係のテーブルの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - addPredecessor(文字列 **strPredecessorSysId,** 文字列 **strRelationshipSysId)**

現在のインスタンスと別のタイムラインスパンの間の指定された関係を追加します (sys_id *strPredecessorSysId*付き)。

描画された線には、ダブルクリックハンドラーが関連付けられません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strPredecessorSysId	文字列	関係の先行タスクである計画タスクレコードのSys_id。
strRelationshipSysId	文字列	関係のリレーションシップレコードのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TimelineSpan - getAllowXDragLeft()

AllowXDragLeft プロパティのブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	オブジェクトの開始時間を調整できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:オブジェクトの開始時間を調整できます。 • false:オブジェクトの開始時間を調整できません。

TimelineSpan - getAllowXDragRight()

AllowXDragRight プロパティのブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	オブジェクトの終了時間を調整できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:オブジェクトの終了時間を調整できます。 • false:オブジェクトの終了時刻は調整できません。

TimelineSpan - getAllowXMove()

AllowXMove プロパティのブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	オブジェクトを水平方向に移動できるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	有効な値： • true:オブジェクトを水平方向に移動できます。 • false:オブジェクトを水平に移動することはできません。

TimelineSpan - getAllowYMove()

AllowYMove プロパティのブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	オブジェクトを垂直方向に移動できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:オブジェクトを垂直方向に移動できます。 • false:オブジェクトを垂直方向に移動することはできません。

TimelineSpan - getAllowYMovePredecessor()

AllowYMovePredecessor プロパティのブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	破線の関係線を現在のオブジェクトから新しい後続オブジェクトに描画できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のオブジェクトから新しい後続オブジェクトに破線を引くことができます。 • false:現在のオブジェクトから新しい後続オブジェクトに破線を引くことはできません。

TimelineSpan - getInnerSegmentClass()

タイムラインスパンの現在の内部セグメントクラスの名前を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の内部セグメントスタイルのクラスの名前。

TimelineSpan - getInnerSegmentEndTimeMs()

タイムラインスパンの内側セグメント部分の終了時間の時間をミリ秒単位で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	タイムラインスパンの内側セグメント部分の終了時間。 単位：ミリ秒

TimelineSpan - getInnerSegmentStartTimeMs()

タイムラインスパンの内側セグメント部分の開始時間の時間をミリ秒単位で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	タイムラインスパンの内側セグメント部分の開始時間。 単位：ミリ秒

TimelineSpan - getIsChanged()

現在のタイムラインアイテムが初期化後に変更されたかどうかを示すブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	現在のスパンが変更済みとしてマークされているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:変更済みとしてマークされます。 • false:変更済みとしてマークされません。

TimelineSpan - getPointIconClass()

現在のインスタンスの期間がゼロの場合にタイムラインに要素を表示するために使用するアイコンクラスの名前を指定する文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	期間がゼロの場合に現在のタイムラインスパンを表示するために使用するアイコンクラスの名前。

TimelineSpan - getPredecessors()

現在のインスタンスに関連するすべての先行タスクオブジェクトのアレイを返します。各配列オブジェクトは、 predecessor_sys_id と relationship_sys_id プロパティを含む HashMap です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	predecessor_sys_id と relationship_sys_id の 2 つの内部プロパティを含むハッシュマップのリスト。

TimelineSpan - getSpanColor()

このスパンを表示するために指定された背景色の文字列名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素の背景色として使用する HTML カラー名。

TimelineSpan - getSpanText()

時間要素の横に表示するテキストを指定する文字列を返します。

注: このテキストは、 GlideTimeline.showTimelineText(true) メソッドを使用して定義されたタイムラインテキストが GlideTimeline オブジェクトで有効になっている場合にのみ表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	要素の横に表示されるテキスト。

TimelineSpan - getStartTimeMs()

現在の TimelineSpan オブジェクトの開始時間をミリ秒単位で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	要素の開始時間。 単位：ミリ秒

TimelineSpan - getSysId()

現在のオブジェクトのsys_idを返します。

このメソッドは、動的に生成された GUID を取得するための特定のsys_idなしで現在のオブジェクト インスタンスが作成されたときに、sys_idを返す場合に便利です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在の要素の一意のsys_id。

TimelineSpan - getTable()

sys_idが参照されるテーブルの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブル名

TimelineSpan - getTooltip()

TimelineSpan 要素にカーソルを合わせたときにツールヒントに表示されるテキストまたは html を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ツールヒントのテキスト。

TimelineSpan - setAllowXDragLeft(ブーリアン bFlag)

要素の開始日を左右にドラッグしてタスクの期間を調整できるかどうかを決定するフラグを設定します。

この動作の効果は、適切なイベントを処理するスクリプトインクルードによって制御されます。このプロパティのデフォルト値は false です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bFlag	ブール	要素の開始日を調整できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:開始日を調整できます。 • false:開始日を調整できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setAllowXDragRight(ブーリアン **bFlag)**

要素の終了日を左右にドラッグしてタスクの期間を調整できるかどうかを決定するフラグを設定します。

この動作の効果は、適切なイベントを処理するスクリプトインクルードによって制御されます。このプロパティのデフォルト値は false です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bFlag	ブール	要素の終了日を調整できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:終了日を調整できます。 • false:終了日を調整できません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setAllowXMove(ブーリアン **bFlag)**

要素を移動して別の時間に開始できるかどうかを決定するフラグを設定します。

この動作の効果は、適切なイベントを処理するスクリプトインクルードによって制御されます。このプロパティのデフォルト値は false です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bFlag	ブール	要素を水平方向に移動できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:要素を水平方向に移動できます。 • false:要素を水平方向に移動することはできません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setAllowYMove(ブーリアン **bFlag)**

要素をタイムライン上で垂直にドラッグできるかどうかを決定するフラグを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この動作の効果は、適切なイベントを処理するスクリプトインクルードによって制御されます。このプロパティのデフォルト値は false です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bFlag	ブール	要素を垂直方向に移動できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:要素を垂直方向に移動できます。 • false:要素を垂直方向に移動することはできません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setAllowYMovePredecessor(ブーリアン **bFlag)**

タイムライン上でこの要素から破線の関係線を描画できるかどうかを決定するフラグを設定します。

この動作の効果は、適切なイベントを処理するスクリプトインクルードによって制御されます。このプロパティのデフォルト値は false です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
bFlag	ブール	破線の関係線を現在のオブジェクトから新しい後続オブジェクトに描画できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のオブジェクトから新しい後続オブジェクトに破線を引くことができます。 • false:現在のオブジェクトから新しい後続オブジェクトに破線を引くことはできません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setInnerSegmentClass(文字列 **styleClass)**

内部セグメントのスタイル設定に使用するクラスの名前を設定します (存在する場合)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
styleClass	文字列	内側セグメントのスタイル設定に使用するカラークラスの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • 青 • 緑 • 銀 デフォルト:緑

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setInnerSegmentTimeSpan(数字 **startTimeMs,** 数字 **endTimeMs)**

指定された範囲で定義された現在のタイムスパン内に表示する内部セグメントを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
startTimeMs	番号	開始時間。 単位：ミリ秒
endTimeMs	番号	終了時間。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setPointIconClass(文字列 **iconClassName)**

現在のインスタンスの期間がゼロの場合にタイムラインに現在の要素を表示するために使用するアイコンクラスを設定します。

注: このメソッドは現在の `TimelineSpan` オブジェクトのみに影響し、`GlideTimeline` によって指定された `defaultPointIconClass`よりも優先されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
iconClassName	文字列	現在のインスタンスの期間がゼロの場合に、タイムラインに現在の要素を表示するために使用するアイコンクラス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • black_circle • black_square • blue_circle • blue_square • green_circle • green_square • milestone • red_circle • red_square • sepia_circle • sepia_square

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setSpanColor(文字列 **strColor)**

このスパンを表示する色を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strColor	文字列	このスパンの色の HTML 名。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setSpanText(文字列 **strSpanText)**

時間要素の横に表示するテキストを設定します。

注: このテキストは、GlideTimeline オブジェクトで `glideTimeline.showTimelineText(true)` メソッドを使用して設定されたタイムラインテキストが有効になっている場合にのみ表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strSpanText	文字列	時間要素の横に表示するテキスト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setTimeSpan(数字 **nStartTime,** 数字 **nEndTimeMs)**

現在のスパンの開始日と終了日を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nStartTime	番号	開始時間。 単位：ミリ秒
nEndTimeMs	番号	終了時間。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

TimelineSpan - setTimeSpan(文字列 **strStartTime,** 文字列 **strEndTimeMs)**

現在のスパンの開始時間と終了時間を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strStartTime	文字列	開始時間。 単位：ミリ秒
strEndTimeMs	文字列	終了時間。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TimelineSpan - setTooltip(文字列 strTooltipText)

TimelineSpan 要素にカーソルを合わせたときにツールヒントに表示されるテキストを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
strTooltipText	文字列	ツールヒントに表示するテキスト。 注: この文字列には有効な HTML を指定できます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

TMFTopicEventAPIUtilOOB: スコープ指定

TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードには、イベント [em_event] テーブルのイベントを作成、更新、および削除するために外部トリガー定義によってトリガーされるイベント通知管理オープン API 要求を処理する関数が含まれています。

このスクリプトインクルードには、 イベント通知管理オープン API のデフォルト実装が含まれています。この API のデフォルト機能を変更する場合は、このスクリプトインクルードに含まれる関数を TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードで上書きする必要があります。

このスクリプトインクルードは sn_ind_tmf642 名前空間で実行され、Telecommunications Alarm Management Open API (app-ind-tmfapi-alarm) プラグインを有効にする必要があります。

これらの関数をオーバーライドする方法の詳細については、 イベント通知管理オープン API 開発者ガイドを参照してください。

イベント通知管理オープン API の詳細については、「イベント通知管理オープン API」を参照してください。

TMFTopicEventAPIUtilOOB:getAlarmChangeEventSchema()

アラーム変更イベント (ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMA) を処理するときに使用されるペイロードスキーマを返します。

この関数は、 AlarmChangeEvent フローアクションコールプロセスの一部として呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能と TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードのスキーマを上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマ。

```
// Schema validation
var schema = this.getAlarmChangeEventSchema();
var validationResults = this.schemaValidator.validateJSON(changeAlarmPayload, schema);
if (validationResults.length > 0) {
 this.responseObject.status = TMFAlarmAPIConstants.EVENT_TRANSFORMATION_ERROR;
 this.responseObject.responseError.errorMessage =
TMFAlarmAPIConstants.MESSAGES.CHANGE_ERROR;
 this.responseObject.responseError.errorReason =
TMFAlarmAPIConstants.MESSAGES.CHANGE_ERROR_PAYLOAD;
 var messageDetails = [];
 for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)
   messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message,
validationResults[i].dataPath));
 this.responseObject.responseError.details = messageDetails;
 return this.responseObject;
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:getAlarmCreateEventSchema()

アラーム作成イベント (ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMA) を処理するときに使用されるペイロードスキーマを返します。

この関数は、 AlarmCreateEvent フローアクション呼び出しプロセスの一部として呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能と TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードのスキーマを上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマ

```
// Schema validation
var schema = this.getAlarmCreateEventSchema();
var validationResults = this.schemaValidator.validateJSON(eventAlarmObject, schema);
if (validationResults.length > 0) {
 this.responseObject.status = TMFAlarmAPIConstants.EVENT_TRANSFORMATION_ERROR;
 this.responseObject.responseError.errorMessage =
TMFAlarmAPIConstants.MESSAGES.CREATE_ERROR;
 this.responseObject.responseError.errorReason =
TMFAlarmAPIConstants.MESSAGES.CREATE_ERROR_PAYLOAD;
 var messageDetails = [];
 for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message,
 validationResults[i].dataPath));
  this.responseObject.responseError.details = messageDetails;
  return this.responseObject;
}
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:getAlarmDeleteEventSchema()

アラーム削除イベント (ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMA) を処理するときに使用されるペイロードスキーマを返します。

この関数は、 AlarmDeleteEvent フローアクション呼び出しプロセスの一部として呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能と TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードのスキーマを上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	TMFAlarmAPIConstants.ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマ。

```
// Schema validation
var schema = this.getAlarmDeleteEventSchema();
var validationResults = this.schemaValidator.validateJSON(deleteAlarmPayload, schema);
if (validationResults.length > 0) {
  this.responseObject.status = TMFAlarmAPIConstants.EVENT_TRANSFORMATION_ERROR;
  this.responseObject.responseError.errorMessage =
 TMFAlarmAPIConstants.MESSAGES.CLEAR_ERROR;
  this.responseObject.responseError.errorReason =
 TMFAlarmAPIConstants.MESSAGES.CLEAR_ERROR_PAYLOAD;
  var messageDetails = [];
  for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)
    messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message,
 validationResults[i].dataPath));
  this.responseObject.responseError.details = messageDetails;
  return this.responseObject;
}
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:mapAlarmChangeObjectToEvent(alarmObject, GlideRecord newEventGr)

渡された変更要求ペイロードのパラメーターを、イベント [em_event] テーブルの指定されたレコードのフィールドにマッピングします。

フィールドマッピングをカスタマイズして、イベント [em_event] テーブルにデータを追加したり、デフォルトのフィールドマッピングを変更したりできます。マッピングを変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードに同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成し、 TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードのマッピングを上書きします。フィールドをマッピングに追加する場合は、これらのフィールドを関連するスキーマ (TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMA) にも追加する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この関数は、 `transformAndPersistChangeEvent()` 関数の一部として呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アラームオブジェクト	オブジェクト	ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマで定義されているものと一致する必要があります。
新しいイベント GR	GlideRecord	イベント [em_event] テーブル内の更新するレコードの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
this.mapAlarmChangeObjectToEvent(additionalInfoObj, newEventGr);

var id = newEventGr.insert();
return gs.nil(id) ? id : newEventGr.message_key;
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:mapCreateAlarmObjectToEvent(オブジェクト alarmObject、GlideRecord **eventGr)**

渡された作成要求ペイロードのパラメーターを、イベント [em_event] テーブルの指定されたレコードのフィールドにマッピングします。

フィールドマッピングをカスタマイズして、イベント [em_event] テーブルにデータを追加したり、デフォルトのフィールドマッピングを変更したりできます。マッピングを変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードに同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成し、 TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードのマッピングを上書きします。フィールドをマッピングに追加する場合は、これらのフィールドを関連するスキーマ (TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMA) にも追加する必要があります。

この関数は、 `transformAndPersistAlarmCreateEvent()` 関数の一部として呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アラームオブジェクト	オブジェクト	ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマで定義されているものと一致する必要があります。
eventGr	GlideRecord	イベント [em_event] テーブル内のレコードの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
this.mapCreateAlarmObjectToEvent(eventAlarmObject, eventGr);
var id = eventGr.insert();
return gs.nil(id) ? id : msgKey;
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:mapDeleteAlarmObjectToEvent(オブジェクト additionalInfoObj、GlideRecord **newEventGr)**

渡された削除要求ペイロードのパラメーターを、イベント [em_event] テーブルの指定されたレコードのフィールドにマッピングします。

フィールドマッピングをカスタマイズして、イベント [em_event] テーブルにデータを追加したり、デフォルトのフィールドマッピングを変更したりできます。マッピングを変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードに同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成し、 TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードのマッピングを上書きします。フィールドをマッピングに追加する場合は、これらのフィールドを関連するスキーマ (TMFAlarmAPIConstants.ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMA) にも追加する必要があります。

この関数は、 `transformAndPersistDeleteEvent()` 関数の一部として呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アラームオブジェクト	オブジェクト	ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマで定義されているものと一致する必要があります。
新しいイベント GR	GlideRecord	ペイロードのフィールドをイベント [em_event] テーブルのフィールドにマッピングするために使用するレコードの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
this.mapDeleteAlarmObjectToEvent(additionalInfoObj, newEventGr);
var id = newEventGr.insert();
return gs.nil(id) ? id : newEventGr.message_key;
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:prepareEventAlarmRecordResponse(String msgKey オブジェクト、alarmObject、オブジェクト、responseObject)

イベントの作成または更新後に、イベントのクリアを含む応答オブジェクトを生成します。

この関数は、processAlarmCreateEvent()、processChangeAlarm()、および `processDeleteAlarmEvent()` 関数によって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msgKey	文字列	メッセージキー。このキーは、イベントの作成時に生成されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		テーブル:イベント [em_event] テーブルのメッセージキーフィールド。
アラームオブジェクト	オブジェクト	処理するイベントペイロード。このペイロードの形式は、処理中のイベントタイプに関連付けられている必要があります。これらのペイロードのスキーマは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

responseObject	オブジェクト	空の応答オブジェクト。このオブジェクトを使用して、ペイロードスキーマの検証に関する問題を記録します。
		
		データタイプ: オブジェクト
		
		`"responseObject": {`
		`"responseError": {Object},`
		`"status": "String",`
		`"successResponse": {Object}`
		`}`

responseObject です。応答エラー	オブジェクト	検証中に発生したエラーに関する詳細。
		
		`"responseError": {`
		`"details": [Array],`
		`"errorMessage": "String",`
		`"errorReason": "String"`
		`}`

responseObject です。responseError です。細部	アレイ	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
		
		たとえば、次のようになります。
		
		`var messageDetails = [];`
		`for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)`
		
		`messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));`
		`this.responseObject.responseError.details = messageDetails;`
		`return this.responseObject`

responseObject です。responseError です。エラーメッセージ	文字列	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject です。responseError です。errorReason	文字列	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject です。地位	文字列	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
responseObjectで す。successResponse	オブジェクト	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

戻り値

タイプ	説明

responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。
	`"responseObject": {`
	`"responseError": {Object},`
	`"status": "String",`
	`"successResponse": {Object}`
	`}`

responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectで す。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

responseObjectです。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。
	`"responseError": {`
	`"details": [Array],`
	`"errorMessage": "String",`
	`"errorReason": "String"`
	`}`

responseObjectで
す。responseError です。細部
	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
	たとえば、次のようになります。
	`var messageDetails = [];`
	`for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)`
	`messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));`
	`this.responseObject.responseError.details = messageDetails;`
	`return this.responseObject`

responseObjectで す。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectで す。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

```
processDeleteAlarm: function(additionalInfoObj, gr, deleteAlarmPayload, responseObject) {
var msgKey = this.transformAndPersistDeleteEvent(additionalInfoObj, gr);
var responsePayload = this.prepareEventAlarmRecordResponse(msgKey, deleteAlarmPayload,
 responseObject);
this._logger.logDebug("processDeleteAlarmEvent");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
return responsePayload;
},
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:processAlarmChangeEvent(オブジェクト **changeAlarmPayload)**

*eventType*が AlarmChangeNotification に設定されている場合に、イベント [em_event] テーブルのレコードを更新するプロセスを開始します。

この関数は、 AlarmChangeEvent フローアクションによって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
変更アラームペイロード	オブジェクト	処理するイベント変更ペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

戻り値

タイプ	説明

responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。
	`"responseObject": {`
	`"responseError": {Object},`
	`"status": "String",`
	`"successResponse": {Object}`
	`}`

responseObjectです。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。
	`"responseError": {`
	`"details": [Array],`
	`"errorMessage": "String",`
	`"errorReason": "String"`
	`}`

responseObjectです。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
	たとえば、次のようになります。
	`var messageDetails = [];`
	`for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)`
	`messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));`
	`this.responseObject.responseError.details = messageDetails;`
	`return this.responseObject`

responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

Called by the AlarmChangeEvent flow action

TMFTopicEventAPIUtilOOB:processAlarmCreateEvent(オブジェクト:eventAlarmObject)

*eventType*が AlarmCreateNotification に設定されている場合に、イベント [em_event] テーブルでレコードを作成するプロセスを開始します。

この関数は、 AlarmCreateEvent フローアクションによって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベントアラームオブジェクト	オブジェクト	処理するイベント作成ペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

戻り値

タイプ	説明

responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。
	`"responseObject": {`
	`"responseError": {Object},`
	`"status": "String",`
	`"successResponse": {Object}`
	`}`

responseObjectです。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。
	`"responseError": {`
	`"details": [Array],`
	`"errorMessage": "String",`
	`"errorReason": "String"`
	`}`

responseObjectです。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
	たとえば、次のようになります。
	`var messageDetails = [];`
	`for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)`
	`messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	this.responseObject.responseError.details = messageDetails; return this.responseObject
responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

Called by AlarmCreateEvent flow action.

TMFTopicEventAPIUtilOOB:processDeleteAlarmEvent(オブジェクト **deleteAlarmPayload)**

*eventType*が AlarmDeleteNotification に設定されている場合に、イベント [em_event] テーブルのアラームイベントをクリアするプロセスを開始します。

この関数は、ステータスフィールドをクリアし、イベントアラームを閉じます。また、渡されたペイロードのパラメーターも更新されます。

この関数は、 AlarmDeleteEvent フローアクションによって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
deleteAlarmPayload	オブジェクト	処理するイベント削除ペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

戻り値

タイプ	説明

responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。
	`"responseObject": {`
	`"responseError": {Object},`
	`"status": "String",`
	`"successResponse": {Object}`
	`}`

responseObjectです。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。
	`"responseError": {`
	`"details": [Array],`
	`"errorMessage": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	"errorReason": "String" }

responseObjectです。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
	
	たとえば、次のようになります。
	
	var messageDetails = [];
	for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)
	
	messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));
	this.responseObject.responseError.details = messageDetails;
	return this.responseObject

responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

Called by AlarmDeleteEvent flow action.

TMFTopicEventAPIUtilOOB:transformAndPersistAlarmCreateEvent(オブジェクト **alarmObject)**

関連する作成イベントマッピング値を使用して渡された作成イベントペイロードを変換し、情報をイベント [em_event] テーブルに保存します。

この関数は、フローアクションの一部として processAlarmCreateEvent() 関数によって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アラームオブジェクト	オブジェクト	イベント [em_event] テーブルにレコードを作成するために使用するペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	イベントの一意の ID (メッセージキー)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この関数は AlarmCreateEvent フローアクションによってのみ呼び出されるため、コード例は提供されません。

TMFTopicEventAPIUtilOOB:transformAndPersistChangeEvent(Object additionalInfoObj, GlideRecord existingGr)

関連する変更イベントマッピング値を使用して、渡された変更イベントペイロードを変換し、イベント [em_event] テーブル内で渡された GlideRecord に更新された情報を格納します。

この関数は、フローアクションの一部として processAlarmChangeEvent() 関数によって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
additionalInfoObj	オブジェクト	*existingGr*パラメーターで指定されたレコードのフィールドを更新するために使用するペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。
existingGr	GlideRecord	更新するイベント [em_event] テーブルのイベントレコードの GlideRecord。

戻り値

タイプ	説明
文字列	イベントの一意の ID (メッセージキー)。

この関数は AlarmChangeEvent フローアクションによってのみ呼び出されるため、コード例は提供されません。

TMFTopicEventAPIUtilOOB:transformAndPersistDeleteEvent(オブジェクト、additionalInfoObj、GlideRecord existingGr)

関連する削除イベントマッピング値を使用して、渡された削除 (クリア) イベントペイロードを変換し、イベント [em_event] テーブル内で渡された GlideRecord に更新された情報を格納します。

この関数は、フローアクションの一部として >processAlarmDeleteEvent() 関数によって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
additionalInfoObj	オブジェクト	*existingGr*パラメーターで指定されたレコードのクリアイベントフィールドを更新するために使用するペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。
existingGr	GlideRecord	アラームをクリアするイベント [em_event] テーブル内のイベントレコードの GlideRecord。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	イベントの一意の ID (メッセージキー)。

この関数は [AlarmDeleteEvent] フローアクションによってのみ呼び出されるため、コード例は提供されません。

TMFTopicEventAPIUtilOOB - validateSubscription(オブジェクト **eventAlarmObject,** オブジェクト **responseObject)**

サブスクリプションの検証を実行します。

この検証には、イベント通知に使用されるコールバック URL とペイロード内の *eventType* が登録されているかどうかの確認が含まれます。

この関数は、processAlarmCreateEvent()、processChangeAlarm()、および *processDeleteAlarmEvent()* 関数によって呼び出されます。この関数の機能を変更するには、TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベントアラームオブジェクト	オブジェクト	検証するイベントペイロード。このペイロードの形式は、処理中のイベントタイプに関連付けられている必要があります。これらのペイロードのスキーマは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

responseObject	オブジェクト	空の応答オブジェクト。このオブジェクトを使用して、ペイロードスキーマの検証に関する問題を記録します。
		
		データタイプ: オブジェクト
		
		`"responseObject": {`
		`  "responseError": {Object},`
		`  "status": "String",`
		`  "successResponse": {Object}`
		`}`

responseObject です。地位	文字列	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject で す。successResponse	オブジェクト	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

responseObject
です。応答エラー
	オブジェクト	検証中に発生したエラーに関する詳細。
		
		`"responseError": {`
		`  "details": [Array],`
		`  "errorMessage": "String",`
		`  "errorReason": "String"`
		`}`

responseObject で	アレイ	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。 たとえば、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
す。responseError です。細部		var messageDetails = []; for (var i = 0; i < validationResults.length; i++) messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath)); this.responseObject.responseError.details = messageDetails; return this.responseObject
responseObject で す。responseError です。エラー メッセージ	文字列	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject で す。responseError で す。errorReason	文字列	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

戻り値

タイプ	説明
responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。 "responseObject": { "responseError": {Object}, "status": "String", "successResponse": {Object} }
responseObject です。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。 "responseError": { "details": [Array], "errorMessage": "String", "errorReason": "String" }
responseObject です。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。 たとえば、次のようになります。 var messageDetails = []; for (var i = 0; i < validationResults.length; i++) messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath)); this.responseObject.responseError.details = messageDetails; return this.responseObject

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

この関数は AlarmCHANGEEvent フローアクションによってのみ呼び出されるため、コード例は提供されません。

TMFTopicEventAPIUtilOOB:verifyAlarmChangeEventPayload(オブジェクト **changeAlarmPayload,** オブジェクト **responseObject)**

渡された変更イベントペイロードの追加検証を定義する機能を提供します。

この関数は、フローアクションの一部として processAlarmChangeEvent() 関数によって呼び出されます。現在、変更ペイロードに対して追加のペイロード検証は提供されていません。この関数の機能を追加するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
変更アラームペイロード	オブジェクト	検証するペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

responseObject	オブジェクト	空の応答オブジェクト。このオブジェクトを使用して、ペイロードスキーマの検証に関する問題を記録します。
		
		データタイプ: オブジェクト
		
		`"responseObject": {`
		`"responseError": {Object},`
		`"status": "String",`
		`"successResponse": {Object}`
		`}`

responseObjectです。応答エラー	オブジェクト	検証中に発生したエラーに関する詳細。
		
		`"responseError": {`
		`"details": [Array],`
		`"errorMessage": "String",`
		`"errorReason": "String"`
		`}`

responseObjectで	アレイ	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。 たとえば、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
す。responseError です。細部		var messageDetails = []; for (var i = 0; i < validationResults.length; i++) messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath)); this.responseObject.responseError.details = messageDetails; return this.responseObject
responseObject で す。responseError です。エラー メッセージ	文字列	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject で す。responseError で す。errorReason	文字列	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject です。地位	文字列	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject で す。successResponse	オブジェクト	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

戻り値

タイプ	説明
responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。 "responseObject": { "responseError": {Object}, "status": "String", "successResponse": {Object} }
responseObject です。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。 "responseError": { "details": [Array], "errorMessage": "String", "errorReason": "String" }
responseObject です。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。 たとえば、次のようになります。 var messageDetails = []; for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));
	this.responseObject.responseError.details = messageDetails;
	return this.responseObject

responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

```
// Apply customized validations if applicable, defaults to no error
var changePayloadResponse = this.verifyAlarmChangeEventPayload(changeAlarmPayload,
 this.responseObject);
if (!gs.nil(changePayloadResponse.responseError.errorMessage))
  return changePayloadResponse;
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:verifyAlarmCreateEventPayload(オブジェクト **alarmObject,** オブジェクト **responseObject)**

イベント作成ペイロードで渡された追加の検証を定義する機能を提供します。

この関数は、フローアクションの一部として processAlarmCreateEvent() 関数によって呼び出されます。現在、ペイロードの作成に追加のペイロード検証は提供されていません。この関数の機能を追加するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アラームペイロード	オブジェクト	検証するペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

responseObject	オブジェクト	空の応答オブジェクト。このオブジェクトを使用して、ペイロードスキーマの検証に関する問題を記録します。
		
		データタイプ: オブジェクト
		
		"responseObject": {
		"responseError": {Object},
		"status": "String",
		"successResponse": {Object}
		}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
responseObject です。地位	文字列	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject です。successResponse	オブジェクト	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

responseObject
です。応答エラー
	オブジェクト	検証中に発生したエラーに関する詳細。
		`"responseError": {`
		`"details": [Array],`
		`"errorMessage": "String",`
		`"errorReason": "String"`
		`}`

responseObject
です。responseError
です。細部
	アレイ	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
		たとえば、次のようになります。
		`var messageDetails = [];`
		`for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)`
		`messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));`
		`this.responseObject.responseError.details = messageDetails;`
		`return this.responseObject`

responseObject です。responseError です。エラーメッセージ	文字列	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject です。responseError です。errorReason	文字列	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

戻り値

タイプ	説明

responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。
	`"responseObject": {`
	`"responseError": {Object},`
	`"status": "String",`
	`"successResponse": {Object}`
	`}`

responseObject です。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	"responseError": {
	"details": [Array],
	"errorMessage": "String",
	"errorReason": "String"
	}

responseObjectです。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
	たとえば、次のようになります。
	var messageDetails = [];
	for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)
	messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));
	this.responseObject.responseError.details = messageDetails;
	return this.responseObject

responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

```
// Apply customized validations if applicable, defaults to no error
var creatPayloadResponse = this.verifyAlarmCreateEventPayload(eventAlarmObject,
 this.responseObject);
if (!gs.nil(creatPayloadResponse.responseError.errorMessage))
  return creatPayloadResponse;
```

TMFTopicEventAPIUtilOOB:verifyDeleteEventPayload(オブジェクト **deleteAlarmPayload,** オブジェクト **responseObject)**

渡された削除イベントペイロードの追加検証を定義する機能を提供します。

この関数は、フローアクションの一部として processDeleteAlarmEvent() 関数によって呼び出されます。現在、削除ペイロードに対して追加のペイロード検証は提供されていません。この関数の機能を追加するには、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードのデフォルト機能を上書きします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
deleteAlarmPayload	オブジェクト	検証するペイロード。ペイロードは、TMFAlarmAPIConstants.ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMAで定義されたスキーマと一致する必要があります。

responseObject	オブジェクト	空の応答オブジェクト。このオブジェクトを使用して、ペイロードスキーマの検証に関する問題を記録します。
		
		データタイプ: オブジェクト
		
		`"responseObject": {`
		`"responseError": {Object},`
		`"status": "String",`
		`"successResponse": {Object}`
		`}`

responseObject.status	文字列	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject.successResponse	オブジェクト	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

responseObject.responseError	オブジェクト	検証中に発生したエラーに関する詳細。
		
		`"responseError": {`
		`"details": [Array],`
		`"errorMessage": "String",`
		`"errorReason": "String"`
		`}`

responseObject.responseError.details	アレイ	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。
		
		たとえば、次のようになります。
		
		`var messageDetails = [];`
		`for (var i = 0; i < validationResults.length; i++)`
		
		`messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath));`
		`this.responseObject.responseError.details = messageDetails;`
		`return this.responseObject`

responseObject.responseError.errorMessage	文字列	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObject.responseError.errorReason	文字列	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
responseObject	関数呼び出しのステータスに関する詳細。 `"responseObject": { "responseError": {Object}, "status": "String", "successResponse": {Object} }`
responseObjectです。応答エラー	検証中に発生したエラーに関する詳細。 `"responseError": { "details": [Array], "errorMessage": "String", "errorReason": "String" }`
responseObjectです。responseError です。細部	呼び出し元ルーチンに返す追加情報。 たとえば、次のようになります。 `var messageDetails = []; for (var i = 0; i < validationResults.length; i++) messageDetails.push(this.createErrorObject(validationResults[i].message, validationResults[i].dataPath)); this.responseObject.responseError.details = messageDetails; return this.responseObject`
responseObjectです。responseError です。エラーメッセージ	発生したエラーを説明するエラーメッセージ。使用可能なエラーメッセージは、 TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。responseError です。errorReason	エンドポイントに障害が発生した理由。使用可能なエラーの理由は、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。地位	関数呼び出しのステータス。使用可能なステータスメッセージは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されます。
responseObjectです。successResponse	関数呼び出しからの正常な応答。たとえば、この値にペイロードオブジェクトを格納できます。

```
// Apply customized validations if applicable, defaults to no error
var deletePayloadResponse = this.verifyDeleteEventPayload(deleteAlarmPayload,
 this.responseObject);
if (!gs.nil(deletePayloadResponse.responseError.errorMessage))
  return deletePayloadResponse;
```

TopicAPIUtilsOOB: スコープ付き

TopicAPIUtilsOOB スクリプトインクルードは、イベント管理トピックオープン *API* エンドポイントを処理するときに使用されるメソッドを提供します。

イベント管理トピックオープン *API* のデフォルト機能を変更する場合は、このスクリプトインクルードに含まれる関数を TopicAPIUtils スクリプトインクルードで上書きする必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このスクリプトインクルードは sn_api_notif_mgmt 名前空間で実行され、sn_api_notif_mgmt.event_mgmt_integration ロールが必要です。

TopicAPIUtilsOOB:createTopicHelper(オブジェクト、topicObject、アレイの警告)

イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントで渡された情報をトピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに挿入します。

この挿入プロセスを変更する場合は、 *TopicAPIUtils* スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明

topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。
		
		たとえば、次のようになります。
		
		{
		"name": "HighPriorityTroubleTicket",
		"headerQuery":
		"eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",
		"contentQuery":
		"troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1",
		"externalId": "ext001",
		"namespace": "telecomEvents"
		}
		
		このオブジェクトのスキーマは、 *sn_api_notif_mgmt*にある *Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA* で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。

warnings	アレイ	メソッドが「警告」のレベルで問題が発生した場合に、 イベント管理トピックオープン API エンドポイント応答で返す警告メッセージ。 このパラメーターを使用すると、このエンドポイントの実装にカスタム警告メッセージを追加できます。 追加の警告メッセージがない場合は、空の配列を渡す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	応答オブジェクト。 { "contentQuery": "String", "eventType": "String", "externalId": "String", "headerQuery": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "id": "String",
	  "name": "String"
	}</pre>
	これらのパラメーターの詳細については、 イベント管理トピックオープン:POST /sn_api_notif_mgmt/topicの戻り値を参照してください。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
processTopicCreation: function(topicObject) {
 try {
  var warnings = [];

  var schema = this.getCreateTopicSchema();
  if (!this.isValidCreateTopicPayload(topicObject, schema, warnings)) {
   this._logger.logDebug("Create Topic : validation failed");
   return this.response;
  }
  this.createTopicHelper(topicObject, warnings);
  this._logger.logDebug("Create Topic: Topic created succesfully");
 } catch (ex) {
  this._logger.logErr("Create Topic : Process aborted, error is: " + ex);
  var errorObj =
this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.INTERNAL_ERROR,
Constants.MESSAGES.TOPIC_CREATE_ERROR,
Constants.MESSAGES.TOPIC_CREATE_ERROR);
  var details = [];
  details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(ex.message + ", "));
  errorObj.details = details;
  this.response.details = errorObj;
 }

 return this.response;
},
```

TopicAPIUtilsOOB:getCreateTopicSchema()

トピックペイロードを検証するために、イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントによって使用されるペイロードの定義済みスキーマを返します。

トピックペイロードのスキーマをカスタマイズする場合は、sn_api_notif_mgmtにあるデフォルトのペイロードスキーマ *Constants.SCHEMA* を上書きする必要があります 。定数 スクリプトインクルード。このスキーマのデフォルト値は次のとおりです。

```
CREATE_TOPIC_SCHEMA: "{
 \"title\":\"Topic\",
 \"type\":\"object\",
 \"properties\":{
  \"name\":{
   \"type\":\"string\"
  },
  \"contentQuery\":{
   \"type\":\"string\"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    },
    \"headerQuery\":{
      \"type\":\"string\"
    },
    \"namespace\":{
      \"type\":\"string\"
    }
  },
  \"required\":[\"name\"]
}"
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントペイロードのスキーマ。このスキーマを使用して、 TopicAPIUtilsOOB:isValidCreateTopicPayload(オブジェクト、topicObject、文字列スキーマ、アレイの警告) メソッドを使用してエンドポイントに渡されたスキーマを検証します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
processTopicCreation: function(topicObject) {
  try {
    var warnings = [];

    var schema = this.getCreateTopicSchema();
    if (!this.isValidCreateTopicPayload(topicObject, schema, warnings)) {
      this._logger.logDebug("Create Topic : validation failed");
      return this.response;
    }
    this.createTopicHelper(topicObject, warnings);
    this._logger.logDebug("Create Topic: Topic created succesfully");
  } catch (ex) {
    this._logger.logErr("Create Topic : Process aborted, error is: " + ex);
    var errorObj =
 this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.INTERNAL_ERROR,
 Constants.MESSAGES.TOPIC_CREATE_ERROR,
 Constants.MESSAGES.TOPIC_CREATE_ERROR);
    var details = [];
    details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(ex.message + ", "));
    errorObj.details = details;
    this.response.details = errorObj;
  }

  return this.response;
},
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TopicAPIUtilsOOB:isValidCreateTopicPayload(オブジェクト、topicObject、文字列スキーマ、アレイの警告)

`イベント管理トピックオープン API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic` エンドポイントに渡されたペイロードを検証します。この検証は、要求本文とスキーマに対して実行されます。

ペイロードの検証プロセスを変更する場合は、 `TopicAPIUtils` スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。 たとえば、次のようになります。 `{ "name": "HighPriorityTroubleTicket", "headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent", "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", "externalId": "ext001", "namespace": "telecomEvents" }` このオブジェクトのスキーマは、 `sn_api_notif_mgmt` にある `Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA` で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。
スキーマ	文字列	トピックペイロードの検証に使用するスキーマ。このスキーマを取得するには、 TopicAPIUtilsOOB:getCreateTopicSchema() メソッドを使用します。
warnings	アレイ	メソッドが「警告」のレベルで問題が発生した場合に、 イベント管理トピックオープン API エンドポイント応答で返す警告メッセージ。 このパラメーターを使用すると、このエンドポイントの実装にカスタム警告メッセージを追加できます。 追加の警告メッセージがない場合は、空の配列を渡す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	`topicObject` パラメーターで渡されたペイロードがスキーマと要求本文の検証に合格したかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true:ペイロードは有効です。 • false:ペイロードが無効です。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
processTopicCreation: function(topicObject) {
 try {
  var warnings = [];

  var schema = this.getCreateTopicSchema();
  if (!this.isValidCreateTopicPayload(topicObject, schema, warnings)) {
   this._logger.logDebug("Create Topic : validation failed");
   return this.response;
  }
  this.createTopicHelper(topicObject, warnings);
  this._logger.logDebug("Create Topic: Topic created succesfully");
 } catch (ex) {
  this._logger.logErr("Create Topic : Process aborted, error is: " + ex);
  var errorObj =
this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.INTERNAL_ERROR,
Constants.MESSAGES.TOPIC_CREATE_ERROR,
Constants.MESSAGES.TOPIC_CREATE_ERROR);
  var details = [];
  details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(ex.message + ", "));
  errorObj.details = details;
  this.response.details = errorObj;
 }

 return this.response;
},
```

TopicAPIUtilsOOB - prepareCreateTopicResponse (オブジェクト **topicObject,** 文字列 **topicSysId,** アレイの警告)

イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイント呼び出しへの応答を生成して返します。

イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントによって返される応答オブジェクトをカスタマイズする場合は、*TopicAPIUtils* スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。 たとえば、次のようになります。 `{ "name": "HighPriorityTroubleTicket",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>{
		"headerQuery":
		"eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",
		"contentQuery":
		"troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1",
		"externalId": "ext001",
		"namespace": "telecomEvents"
		}</pre>
		このオブジェクトのスキーマは、 *sn_api_notif_mgmt*にある *Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA* で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。

topicSysId	文字列	イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* コールの一部として作成されたトピックのSys_id。 テーブル:トピック [sn_api_notif_mgmt_topic]
warnings	アレイ	メソッドが「警告」のレベルで問題が発生した場合に、 イベント管理トピックオープン API エンドポイント応答で返す警告メッセージ。 このパラメーターを使用すると、このエンドポイントの実装にカスタム警告メッセージを追加できます。 追加の警告メッセージがない場合は、空の配列を渡す必要があります。

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	エンドポイント応答オブジェクト。
	
	たとえば、次のようになります。
	
	<pre>{
	"externalId": "ext001",
	"name": "HighPriorityTroubleTicket",
	"headerQuery":
	"eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",
	"contentQuery":
	"troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1",
	"namespace": "telecomEvents",
	"id": "7ee9850443c3f550461f99612bb8f223"
	}</pre>

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
createTopicHelper: function(topicObject, warnings) {
 var topicObj = new sn_tmt_core.BaseObject();
 topicObj.setValue('topic_name', topicObject.name);
 if (!gs.nil(topicObject.headerQuery))
   topicObj.setValue('header_query', topicObject.headerQuery);
 if (!gs.nil(topicObject.contentQuery))
   topicObj.setValue('content_query', topicObject.contentQuery);
 if (!gs.nil(topicObject.namespace))
   topicObj.setValue('namespace', topicObject.namespace);
 if (!gs.nil(topicObject.externalId))
   topicObj.setValue('topic_id', topicObject.externalId);
 topicObj.setValue('type', "egress");
 topicObj.setValue('user_created', false);

 new TopicUtil().createTopic(topicObj);

 // If topic external id is passed by external system, add it in topic id field. This will act as an
external id for us.

 var topicGr = TopicDAO.getTopicByNameHeaderContentNamespace(topicObject.name,
topicObject.headerQuery, topicObject.contentQuery, topicObject.namespace, '');

 if (topicGr && topicGr.next())
   var newTopicSysId = topicGr.getValue('sys_id');

   this.prepareCreateTopicResponse(topicObject, newTopicSysId, warnings);
   return this.response;

},
```

TopicAPIUtilsOOB:processTopicCreation(オブジェクト、topicObject)

イベント管理トピックオープン *API* エンドポイントによって行われた要求を処理します。

このメソッドは、データの挿入、スキーマの検証、要求本文の検証、および応答オーケストレーションに必要なヘルパーメソッドを呼び出します。イベント管理トピックオープン:POST / sn_api_notif_mgmt/topic要求の基本的な処理をカスタマイズする必要がある場合は、このメソッドを上書きします。それ以外の場合は、個々のヘルパーメソッドを上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。 たとえば、次のようになります。 `{ "name": "HighPriorityTroubleTicket", "headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent", "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", "externalId": "ext001",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		<pre> "namespace": "telecomEvents" }</pre> このオブジェクトのスキーマは、 *sn_api_notif_mgmt*にある *Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA* で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	エンドポイント応答オブジェクト。
	
	たとえば、次のようになります。
	<pre>{
	  "externalId": "ext001",
	  "name": "HighPriorityTroubleTicket",
	  "headerQuery":
	 "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",
	  "contentQuery":
	 "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1",
	  "namespace": "telecomEvents",
	  "id": "7ee9850443c3f550461f99612bb8f223"
	}</pre>

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
try {
  var topicAPIUtils = new TopicAPIUtils();
  var apiResponse = topicAPIUtils.processTopicCreation(request.body.data);
  response.setStatus(apiResponse.status);
  return tsmOpenAPIUtil.responseBuilder(response, apiResponse.details);
}
```

TopicAPIUtilsOOB:transformCreateTopicResponse(オブジェクト、topicObject、文字列、topicSysId)

イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントに返された応答オブジェクトにカスタムデータを追加する機能を提供します。

この応答オブジェクトをカスタマイズするには、 *TopicAPIUtils* スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		たとえば、次のようになります。 `{ "name": "HighPriorityTroubleTicket", "headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent", "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", "externalId": "ext001", "namespace": "telecomEvents" }` このオブジェクトのスキーマは、 *sn_api_notif_mgmt*にある *Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA* で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。
topicSysId	文字列	イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* コールの一部として作成されたトピックのSys_id。このレコードからトピック応答オブジェクトに情報を追加できます。 テーブル:トピック [sn_api_notif_mgmt_topic]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	変換されたエンドポイント応答オブジェクト。このオブジェクトは TMF688 に準拠している必要があります。 たとえば、次のようになります。 `{ "externalId": "ext001", "name": "HighPriorityTroubleTicket", "headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent", "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", "namespace": "telecomEvents", "id": "7ee9850443c3f550461f99612bb8f223" }`

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
prepareCreateTopicResponse: function(topicObject, topicSysId, warnings) {
  if (!gs.nil(topicSysId)) {
    topicObject.id = topicSysId;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    this.response.status = sn_tmt_core.Constants.STATUS_CODES.CREATED;
    topicObject = this.transformCreateTopicResponse(topicObject, topicSysId); // Customize
 response payload as per requirement.
    this.response.details = topicObject;
    if (!gs.nil(warnings) && warnings.length > 0) {
      this.response.details.warnings = warnings;
    }
  } else {
    var errorObj =
 this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.INTERNAL_ERROR,
 Constants.MESSAGES.CREATE_TOPIC_ERROR,
 Constants.MESSAGES.CREATE_TOPIC_ERROR);
    var details = [];

 details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(Constants.MESSAGES.CREATE_TOPIC_ERR
OR, ''));
    errorObj.details = details;
    this.response.details = errorObj;
  }
},
```

次のコード例は、このメソッドの既定の機能をオーバーライドするコードを示しています。

```
transformCreateTopicResponse: function(topicObject, topicSysId) {
 new sn_tmt_core.BaseAPIUtil().removeNulls(topicObject);

 // Add custom attributes to the topicObject
 topicObject.origin = “ServiceNow”,
 topicObject.ServiceId= “service001”,
 return topicObject;
},
```

TopicAPIUtilsOOB:validateTopicAttributes(オブジェクト、topicObject、アレイの詳細)

イベント管理トピックオープン *API* エンドポイントペイロードで渡されたトピック名、ヘッダークエリ、コンテンツクエリ、および名前空間の組み合わせが一意であるかどうかを検証します。

エンドポイントは、この属性の組み合わせを使用して、トピックが現在トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに存在するかどうかを判断します。

検証プロセスを変更する場合は、 *TopicAPIUtils* スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。 たとえば、次のようになります。 `{ "name": "HighPriorityTroubleTicket", "headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		<pre>"contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", "externalId": "ext001", "namespace": "telecomEvents" }</pre> このオブジェクトのスキーマは、 *sn_api_notif_mgmt*にある *Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA* で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。
details	アレイ	メソッドが「警告」のレベルで問題が発生した場合に、 イベント管理トピックオープン API エンドポイント応答で返す警告メッセージ。 このパラメーターを使用すると、このエンドポイントの実装にカスタム警告メッセージを追加できます。 追加の警告メッセージがない場合は、空の配列を渡す必要があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	*topicObject* パラメーターで渡されたトピック名、ヘッダークエリ、コンテンツクエリ、および名前空間の組み合わせが一意であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:パラメーターの組み合わせは一意です。 • false:パラメーターの組み合わせが一意ではありません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
isValidCreateTopicPayload: function(topicObject, schema, warnings) {
 var isValidPayload = true;
 var details = [];
 var validationResults = this.jsonSchemaValidation.validateJSON(topicObject, schema, ''); //
Schema validation
 var errorObj =
this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.MISSING_BODY_FIELD,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY_FIELD,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY_FIELD);

 if (validationResults.length > 0) {
   if (validationResults[0].message == Constants.PAYLOAD_MISSING) {
     this._logger.logDebug("isValidCreateTopicPayload: Missing request body, invalid payload");
     errorObj =
this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.MISSING_BODY,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY);

details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_
BODY, ''));
    errorObj.details = details;
    this.response.details = errorObj;
    return false;
  } else {
    for (var i = 0; i < validationResults.length; i++) {
      var missingFieldMsg = sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_FIELD_KEY;
      var message = validationResults[i].message;
      var errorMessage = '';
      if (message.indexOf('missing') != -1) {
        var newMessage = this.apiCoreUtil.constructErrorMsg(message,
validationResults[i].dataPath);
        errorMessage = missingFieldMsg.replace(/\$key/g, newMessage);
      } else {
        errorMessage = message;
      }
      details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(errorMessage,
validationResults[i].dataPath));
    }
  }
  isValidPayload = false;
}
var isValidTopicExternalId = this.validateTopicExternalId(topicObject, details);
var isValidTopicAttributes = this.validatateTopicAttributes(topicObject, details);

isValidPayload = isValidPayload && isValidTopicExternalId && isValidTopicAttributes;
  if (!isValidPayload) {
    errorObj.details = details;
    this.response.details = errorObj;
  }
  return isValidPayload;
},
```

TopicAPIUtilsOOB:validateTopicExternalId(オブジェクト、topicObject、アレイの詳細)

`イベント管理トピックオープン API` エンドポイントの要求本文で渡されたトピック外部 ID を検証します。

基本実装では、これは外部 ID が空でないことを確認するだけです。トピック外部 ID の検証プロセスを変更する場合は、 `TopicAPIUtils` スクリプトインクルードでこのメソッドを上書きする必要があります。渡された外部 ID は、トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルの topic_id フィールドにマッピングされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObject	オブジェクト	イベント管理トピックオープン API エンドポイントに渡されるトピックペイロードオブジェクト。 たとえば、次のようになります。 `{ "name": "HighPriorityTroubleTicket",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		<pre>"headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent", "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", "externalId": "ext001", "namespace": "telecomEvents" }</pre> このオブジェクトのスキーマは、 *sn_api_notif_mgmt*にある *Constants.SCHEMA.CREATE_TOPIC_SCHEMA* で定義されているものと一致する必要があります 。定数 スクリプトインクルード。
details	アレイ	メソッドが「エラー」のレベルで問題が発生した場合に、 イベント管理トピックオープン API エンドポイント応答で返すエラー/詳細メッセージ。 このパラメーターを使用すると、このエンドポイントの実装にカスタムエラーメッセージを追加できます。 追加のエラーメッセージがない場合は、空のアレイを渡す必要があります。

戻り値

タイプ	説明
ブール	*topicObject* パラメーターで渡された外部 ID が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:外部 ID は有効です。 • false:外部 ID が無効です。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
isValidCreateTopicPayload: function(topicObject, schema, warnings) {
 var isValidPayload = true;
 var details = [];
 var validationResults = this.jsonSchemaValidation.validateJSON(topicObject, schema, ''); //
Schema validation
 var errorObj =
this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.MISSING_BODY_FIELD,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY_FIELD,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY_FIELD);

 if (validationResults.length > 0) {
   if (validationResults[0].message == Constants.PAYLOAD_MISSING) {
     this._logger.logDebug("isValidCreateTopicPayload: Missing request body, invalid payload");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    errorObj =
this.apiCoreUtil.getErrorObj(sn_tmt_core.Constants.ERROR_CODES.MISSING_BODY,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY,
sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_BODY);

details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_
BODY, ''));
    errorObj.details = details;
    this.response.details = errorObj;
    return false;
  } else {
    for (var i = 0; i < validationResults.length; i++) {
      var missingFieldMsg = sn_tmt_core.Constants.MESSAGES.MISSING_FIELD_KEY;
      var message = validationResults[i].message;
      var errorMessage = '';
      if (message.indexOf('missing') != -1) {
        var newMessage = this.apiCoreUtil.constructErrorMsg(message,
validationResults[i].dataPath);
        errorMessage = missingFieldMsg.replace(/\$key/g, newMessage);
      } else {
        errorMessage = message;
      }
      details.push(this.apiCoreUtil.getErrorDetailsObj(errorMessage,
validationResults[i].dataPath));
    }
  }
  isValidPayload = false;
}
var isValidTopicExternalId = this.validateTopicExternalId(topicObject, details);
var isValidTopicAttributes = this.validatateTopicAttributes(topicObject, details);

isValidPayload = isValidPayload && isValidTopicExternalId && isValidTopicAttributes;
  if (!isValidPayload) {
    errorObj.details = details;
    this.response.details = errorObj;
  }
  return isValidPayload;
},
```

TopicSubscriptionUtilOOB: スコープ指定

TopicSubscriptionUtilOOB スクリプトインクルードは、トピックサブスクリプション [sn_api_notif_mgmt_topic_subscription] テーブルのレコードを照会および操作するためのメソッドを提供します。このクラスはサービス レイヤーで動作し、データ アクセス オブジェクト (DAO) クラスと対話します。

これらの関数は、[トピックのサブスクリプション] フォームで [登録] ボタンが選択されたときに呼び出されます。このスクリプトインクルードのデフォルト機能を変更する場合は、このスクリプトインクルードに含まれる関数を TopicSubscriptionUtil スクリプトインクルードで上書きする必要があります。

どちらのスクリプトインクルードも sn_api_notif_mgmt 名前空間で実行されます。

トピックのサブスクリプションの詳細については、「 電気通信 API 通知を介した外部イベント管理 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TopicSubscriptionUtilOOB:executeRegistrationSubflow(文字列 **topicSubID)**

スポークサブフローをトリガーして、渡されたトピックサブスクリプションを外部システムに登録します。

登録フローをトリガーする前に、この関数は、渡されたトピックサブスクリプションレコードにコールバック URL が含まれているかどうか、およびトピックが既に登録されているかどうかを確認します。これらのチェックに合格すると、デモサブフローがトリガーされます。このデモサブフローは、スポークセレクターでアダプターとして定義され、「モック」送信登録呼び出しを実行します。

この関数は、ユーザーが [トピックのサブスクリプション] フォームで [登録] ボタンを選択すると呼び出されます。デモサブフローの名前は、 Constants.INITIATE_REGISTRATION_PROCESS = "sn_ind_tmf642.initiate_registration_process";

トピックサブスクリプションを登録する独自のカスタムサブフローを定義するには、TopicSubscriptionUtil スクリプトインクルードでこの関数を上書きする必要があります。

この登録サブフロー内で、外部システムの登録エンドポイントを呼び出してトピックを登録する REST ステップ、接続エイリアス、またはその他の実装を作成する必要があります。このエンドポイントは、登録するトピック名とコールバック URL を渡す必要があります。その代わり、外部システムエンドポイントは、サブスクリプション ID、登録が成功したかどうか、およびトピックサブスクリプションテーブルに格納する登録情報を返す必要があります。この情報には通常、登録ステータス、登録メッセージ、およびサブスクリプション ID フィールドが含まれます。登録サブフローは、updateRegistrationResponse() メソッドを呼び出して、応答ペイロードをトピックサブスクリプションテーブルに保存する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicSubID	文字列	登録するトピックサブスクリプションレコードのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicSubscriptionUtil= Class.create();

TopicSubscriptionUtil.prototype =
 Object.extendsObject(TopicSubscriptionUtilOOB, {

 // Define overriding functions here. Pass the topicSubID of the record to be registered for
subscription
 executeRegistrationSubflow: function(topicSubID){
   var topicSubGr = new
TopicSubscriptionUtil(topicSubID).topicSubscriptionDAO.getGlideRecord();

   // Customer extensible function to call their defined subflows. Here one can call their own
subflow that
   // will perform registration by giving an endpoint of the external env and parsing and
updating the topic Sub
   // record with Registered information.
   var registrationFlow = ''; // Pass the subflow name that you want to override here.
   var inputs = {};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    inputs['topic_subscription_rec'] = topicSubGr;
    try {
      var flowOp =
 sn_fd.FlowAPI.getRunner().subflow(registrationFlow).inBackground().withInputs(inputs).run();

    } catch (ex) {
      gs.addErrorMessage(gs.getMessage(ex + ' Please check the subflow and inputs defined.'));

    }
  }
  type: TopicSubscriptionUtil
});
```

TopicSubscriptionUtilOOB:getSubFlowName()

トピックサブスクリプションを登録するスポークセレクターサブフロートリガーに使用するサブフローを返します。

通常、この関数は executeRegistrationSubflow() 関数から呼び出されます。このサブフローは、外部システムへの接続とトピックサブスクリプションの登録を行います。使用するサブフローの名前は Constants.INITIATE_REGISTRATION_PROCESSで定義されます。

この機能を変更して、sn_api_notif_mgmtで実行するサブフローの名前を上書きすることで、独自のサブフローの名前を含めることができます 。定数 スクリプトインクルード。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	使用するサブフローの名前。デモ実装では、このサブフローは Constants.INITIATE_REGISTRATION_PROCESS = "sn_ind_tmf642.initiate_registration_process"; として定義されます。

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicSubscriptionUtil= Class.create();
TopicSubscriptionUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicSubscriptionUtilOOB, {

  // Define overriding functions here. Define a constants and return.
  // That is your subflow that has the registration process. In current OOB implementation
  // it's a spoke selector implementation.
  getSubFlowName: function(){
    var subflowName = '' // Pass your subflow name here
    return subflowName;
  }

 type: TopicSubscriptionUtil

});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TopicSubscriptionUtilOOB:getTopicName(topicSubRefID)

トピックサブスクリプション [sn_api_notif_mgmt_topic_subscription] テーブル内のレコードの渡されたsys_idに関連付けられたトピックの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicSubRefID	文字列	トピック名を返すトピックサブスクリプションレコードのSys_id。 テーブル:トピックサブスクリプション [sn_api_notif_mgmt_topic_subscription]

戻り値

タイプ	説明
文字列	トピック名。

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicSubscriptionUtil = Class.create();
TopicSubscriptionUtil.prototype =
 Object.extendsObject(TopicSubscriptionUtilOOB, {

 // Define overriding functions here. Pass topicSubId or topicId and get topicname from there.
 getTopicName: function(topicSubRefID){
   var topicSubGr = new
TopicSubscriptionUtil(topicSubRefID).topicSubscriptionDAO.getGlideRecord();
   var topicRefID = topicSubGr.getValue('topic');
   var topicGr = new TopicUtil(topicRefID).topicDAO.getGlideRecord();
   return topicGr.getValue('topic_name');
 }
type: TopicSubscriptionUtil
});
```

TopicSubscriptionUtilOOB:getUnregisteredTopicIds()

未登録のトピックのsys_idsを返します。未登録のトピックは、トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルにはあるが、トピックサブスクリプション [sn_api_notif_mgmt_topic_subscription] テーブルにはないトピックです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	まだ登録されていないトピックレコードのsys_idsのリスト。

次のコード例は、この関数の更新を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var TopicSubscriptionUtil= Class.create();
TopicSubscriptionUtil.prototype =
 Object.extendsObject(TopicSubscriptionUtilOOB, {

 // Define overriding functions here. This method is returning all topic IDs
 // that are not in the Topic Subscription table. Modify queries here to
 // return other topics in Topic Subscription table to return either 'Error' or
 // 'UnRegistered' status topics.

 getUnregisteredTopicIds: function(){
   var topicIds = [];
   var topicSubscriptionGr = TopicSubscriptionDAO.getInSubscriptionTopic();
   if (!gs.nil(topicSubscriptionGr)) {
     while (topicSubscriptionGr.next()) {
       topicIds.push(topicSubscriptionGr.getValue('topic'));
     }
   }

   var unregisteredTopicGr = TopicDAO.getUnregisteredTopic(topicIds);
   if (!gs.nil(unregisteredTopicGr)) {
     var unregisterTopicIds = [];
     while (unregisteredTopicGr.next()) {
       unregisterTopicIds.push(unregisteredTopicGr.getValue('sys_id'));
     }
   }

   return unregisterTopicIds;
 }

 type: TopicSubscriptionUtil
});
```

TopicSubscriptionUtilOOB:updateRegistrationResponse(オブジェクト **registrationDetails)**

トピックサブスクリプション [sn_api_notif_mgmt_topic_subscription] テーブルのトピックサブスクリプションレコードを送信トピック登録エンドポイント呼び出しのモック登録応答の値で更新します。

TopicSubscriptionUtil スクリプトインクルードでこの関数を上書きして、関連するトピックサブスクリプションレコードに保存されている情報を変更できます。登録の詳細を返すサブフローの実行の詳細については、 executeRegistrationSubflow() を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
登録の詳細	オブジェクト	デモ実装の場合、これはデモ登録 API 呼び出しによって返されるモック応答です。 この関数を上書きする場合、応答ペイロードには少なくとも次のトピックサブスクリプションフィールドが含まれている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• registration_status • registration_message • subscription_id

戻り値

タイプ	説明
エラー	コールが成功しても、何も返されません。エラーが発生した場合は、以下が返されます。 • status_reason: status_code = 0 の場合に失敗理由を明確にするスポークコールから返されます。 • errormessage:status_codeが 0 または 1 でない場合の失敗を説明するエラーメッセージ。例:「スポーク要求タイプの出力が設定されていません。要求アダプタのフローを確認してください」。

次のコード例は、この関数を更新する方法を示しています。

```
var TopicSubscriptionUtil= Class.create();
TopicSubscriptionUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicSubscriptionUtilOOB, {

// Define overriding functions here. Modify this method to parse the registration details
// output from a spoke selector flow. You can pass different parameters from the registration
 response
// and map them to the fields in the Topic Subscription table.

  updateRegistrationResponse: function(registrationDetails){
    var reqTypeId = Constants.TOPIC_SUB_REQUEST_TYPE;
    var outputMap = new
 sn_appss.IntegrationRequestConfigAPI().outputJSONToMap(reqTypeId,
 registrationDetails.result);
    var updateTopicSubObj = new sn_tmt_core.BaseObject();
    if (Constants.REGISTRATION_RESPONSE_SUCCESS_CODES.indexOf(responseCode) != -1)
 {
      updateTopicSubObj.setValue('registration_status',
 Constants.REGISTRATION_STATUS.REGISTERED);
      updateTopicSubObj.setValue('registration_message', outputMap.response_body.message);
      updateTopicSubObj.setValue('subscription_id', outputMap.response_body.result.id);
    }
  }
  type: TopicSubscriptionUtil

});
```

TopicSubscriptionUtilOOB:updateTopicSubscriptionRec(オブジェクト **topicSubObj)**

DAO 挿入を使用して、現在のトピックサブスクリプションレコードをトピックサブスクリプション [sn_api_notif_mgmt_topic_subscription] テーブルに保存します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通常、この関数は updateRegistrationResponse() 関数内で呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicSubObj	オブジェクト	関連するトピックサブスクリプションレコードで更新するフィールド。これは登録サブフローによって返されるペイロードです。 たとえば、次のようになります。 `"topicSubObj": { "registration_message": "String", "registration_status": "String", "subscription_id": "String" }` 詳細については、 executeRegistrationSubflow() を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
文字列	更新されたトピックサブスクリプションレコードのSys_id。

次のコード例は、この関数を更新する方法を示しています。

```
var TopicSubscriptionUtil= Class.create();
TopicSubscriptionUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicSubscriptionUtilOOB, {

// Define overriding functions here. Pass a topic subscription record object that contains
// the values to update in a record.

  updateTopicSubRec: function(topicSubObj){
    return this.topicSubscriptionDAO.updateTopicSubscription(topicSubObj);
  }

type: TopicSubscriptionUtil

});
```

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
if (!gs.nil(outputMap) && outputMap.status_code == '1') {
  var responseCode = outputMap.response_body.code;
  var topicSubID = registrationDetails.topicSubID;
  var topicSubGr = new
 TopicSubscriptionUtil(topicSubID).topicSubscriptionDAO.getGlideRecord();
  var updateTopicSubObj = new sn_tmt_core.BaseObject();
  if (Constants.REGISTRATION_RESPONSE_SUCCESS_CODES.indexOf(responseCode) != -1) {
    updateTopicSubObj.setValue('registration_status',
 Constants.REGISTRATION_STATUS.REGISTERED);
    updateTopicSubObj.setValue('registration_message', outputMap.response_body.message);
    updateTopicSubObj.setValue('subscription_id', outputMap.response_body.result.id);
  } else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    updateTopicSubObj.setValue('registration_status',
 Constants.REGISTRATION_STATUS.ERROR);
    updateTopicSubObj.setValue('registration_message', outputMap.response_body.message);
  }
    new TopicSubscriptionUtil(topicSubGr).updateTopicSubscriptionRec(updateTopicSubObj);
    return '';
} else if (!gs.nil(outputMap) && outputMap.status_code == '0') {
  return outputMap.status_reason;
} else {
  var errorMsg = 'Spoke Request Type output not set, please check request adapter flow';
  return errorMsg;
}
```

TopicUtilOOB: スコープ指定

TopicUtilOOB スクリプトインクルードには、トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルのレコードを照会および操作できるようにする関数が含まれています。このクラスは、Data Access Object (DAO) クラスと対話するサービス層で動作します。

これらの関数は、[トピック] フォームで [トピックを取得] ボタンが選択されたときに呼び出されます。このスクリプトインクルードのデフォルト機能を変更する場合は、このスクリプトインクルードに含まれる関数を TopicUtil スクリプトインクルードで上書きする必要があります。

どちらのスクリプトインクルードも sn_api_notif_mgmt 名前空間で実行されます。

トピックの詳細については、「 電気通信 API 通知を介した外部イベント管理 」を参照してください。

TopicUtilOOB:createTopic(オブジェクト **topicObj)**

DAO 挿入を使用してトピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルにレコードを作成します。

通常、この関数は、コンテンツに対してさまざまな検証も実行する validateAndInsertTopic 関数内で呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
topicObj	オブジェクト	トピックレコードに保存するフィールドを含むオブジェクト。基本実装の場合、オブジェクトの形式は次のとおりです。トピックテーブルを変更または拡張すると、このオブジェクトにその構造が反映されます。必須フィールドが含まれていることを確認してください。 `"topicObj": { "content_query": "String"; "description": "String"; "header_query": "String"; "namespace": "String"; "topic_id": "String"; "topic_name": "String"; "type": "String"; }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	作成されたトピックレコードのSys_id。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
validateAndInsertTopics: function(topicsResponse) {
  if (!gs.nil(topicsResponse)) {
    var topicsArr = topicsResponse.response;
    for (var i = 0; i < topicsArr.length; i++) {
      var name = topicsArr[i].name;
      var headerQuery = topicsArr[i].headerQuery;
      var contentQuery = topicsArr[i].contentQuery;
      var namespace = topicsArr[i].namespace;
      var id = topicsArr[i].id;
      var description = topicsArr[i].description;
      var topicGr = TopicDAO.getTopicByNameHeaderContentNamespace(name, headerQuery,
 contentQuery, namespace,'');
      if (topicGr && !topicGr.hasNext()) {
        var topicObj = new sn_tmt_core.BaseObject();
        topicObj.setValue('topic_name', name);
        topicObj.setValue('header_query', headerQuery);
        topicObj.setValue('content_query', contentQuery);
        topicObj.setValue('namespace', namespace);
        topicObj.setValue('description', description);
        topicObj.setValue('topic_id', id);
        topicObj.setValue('type', Constants.TYPE_INGRESS);
        this.createTopic(topicObj);
      }
    }
  }
}
```

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicUtil = Class.create();
TopicUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicUtilOOB, {

  // Define overriding functions here. Pass a topic record object with
  // values for a single Topic table record.

  createTopic: function(topicObj){
    return this.topicDAO.create(topicObj);
  }

  type: TopicUtil

});
```

TopicUtilOOB:getSubFlowName()

外部システムからトピックを取得するために呼び出すサブフローの名前を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通常、この関数は triggerSubflow() 関数から呼び出されます。このサブフローは、外部システムに接続し、トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに挿入する必要があるトピックレコードを取得します。

サブフローの名前は Constants.GET_TOPICS_SUBFLOW で定義されます。デモ実装の場合、このサブフローは sn_ind_tmf642.event_alarm_notifications_api であり、エンドツーエンドの処理を示す「モック」応答 (外部システムを呼び出さない) を生成します。

この機能を変更して、sn_api_notif_mgmtで実行するサブフローの名前を上書きすることで、独自のサブフローの名前を含めることができます 。定数 スクリプトインクルード。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	外部システムからトピックを取得するために使用するサブフローの名前。

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicUtil= Class.create();
TopicUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicUtilOOB, {

  // Define overriding function here. In TopicUtilOOB it returns the flow name of a GET
 outbound API call that mocks the GET call.
  // Override this function to return a flow that returns topics from an external system.

  getSubflowName: function(){
    return <flow_name>; // Return the name here
  }

  type: TopicUtil

});
```

TopicUtilOOB:triggerSubflow()

外部システムからトピックレコードを取得するサブフローをトリガーします。

この関数は、ユーザーが [トピック] フォームの [トピックを取得] ボタンを選択すると呼び出されます。

トリガーされるサブフローの名前は Constants.GET_TOPICS_SUBFLOW で定義されます。デモ実装の場合、このサブフローは sn_ind_tmf642.event_alarm_notifications_api であり、エンドツーエンドの処理を示す「モック」応答 (外部システムを呼び出さない) を生成します。

sn_api_notif_mgmtで実行するサブフローの名前を上書きして、この機能を変更して独自のサブフローの名前を含める必要があります 。定数 スクリプトインクルード。

サブフロー内で、REST ステップ、接続エイリアス、またはその他の実装を作成して、外部ネットワークからトピックを取得するエンドポイント URL を提供する必要があります。そのサブフローによってトピックが返されたら、 validateAndInsertTopics 関数を呼び出して、戻されたトピックペイロードを確認し、トピックテーブルにレコードを挿入/更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicUtil = Class.create();
TopicUtil.prototype =
 Object.extendsObject(TopicUtilOOB, {

 // Define overriding functions here. Override this function to call your own GET API outbound
call subflow.
 triggerSubflow: function(){
  var result =''; // Pass the subflow here

  try {
   var flowOp = sn_fd.FlowAPI.getRunner().subflow(result).inBackground().withInputs().run();
   if (flowOp) {
    gs.addInfoMessage(gs.getMessage('Please refresh the list to see new Topics.'));
   }
  } catch (ex) {
   gs.addInfoMessage(gs.getMessage(ex + ' Please check if the trigger is defined and passed
correctly'));
  }
 }

 type: TopicUtil

});
```

TopicUtilOOB:validateAndInsertTopics(アレイ **topicsResponse)**

渡されたトピックレコードペイロードを検証し、このデータを含むトピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルにレコードを挿入します。

渡されたトピックペイロードは、外部システムからトピックを取得するために使用される「GET API エンドポイント」から取得されます。この GET API のトリガーの詳細については、「triggerSubflow()」を参照してください。

この機能を変更して、 TopicUtil スクリプトインクルードでこの機能を上書きすることで、独自の検証ルールとトピックレコードフィールドを含めることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トピック応答	オブジェクトのアレイ	サブフロー内の GET API エンドポイントを介して外部システムによって返されたトピックレコードペイロード。このペイロードは、トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルの構造と

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		一致する必要があります。アレイ内の各オブジェクトは個別のトピックです。たとえば、デモ実装では次のようになります。
		
		"topicResponse": [
		{
		"name": "String";
		"header_query": "String";
		"content_query": "String";
		"namespace": "String";
		"id": "String";
		"description": "String"
		},
		{
		"name": "String";
		"header_query": "String";
		"content_query": "String";
		"namespace": "String";
		"id": "String";
		"description": "String"
		}
		]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicUtil= Class.create();
TopicUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicUtilOOB, {

  // Define overriding functions here. Override this function to include custom
  // validations on topic payload parameters and insert the record into the Topics table.

  validateInsertTopics: function(topicsResponse){

    // Provide validation on the passed payload.
    this.createTopic(topicObj);
  }

type: TopicUtil

});
```

TopicUtilOOB - verifyTopics(String topicname, String headerQuery, String contentQuery, String namespace, String previousSysId)

トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルの他のトピックレコードに、重複トピックを示す複合キーとして指定されたフィールドの組み合わせが含まれているかどうかを判断します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
トピック名	文字列	トピックの名前。
ヘッダークエリ	文字列	イベントヘッダープロパティのコンテンツに適用するフィルター。このクエリーは、関連するトピックをリッスンするイベントのタイプを定義します。このパラメーターは、ネストされたクエリーとして渡すことができます。 例: `"headerQuery": "eventType=AlarmCreateNotification&domain=Paris",` 詳細については、『TMF688 Event Management API User Guide』を参照してください。
コンテンツのクエリ	文字列	イベントのコンテンツに適用するフィルター。このクエリは、イベントの重大度や考えられる原因などの情報を検索するために使用される、より詳細なイベントフィルターです。このパラメーターは、ネストされたクエリーとして渡すことができます。 例: `"contentQuery": "event.alarm.perceivedSeverity=CRITICAL"、` 詳細については、『TMF688 Event Management API User Guide』を参照してください。
名前空間	文字列	関連するトピックが存在する名前空間。トピックはドメイン内で複製することはできませんが、複数のドメインに含めることはできます。
previousSysID	文字列	オプション。更新するトピックのSys_id。この値は、既存のトピックを更新する場合にのみ渡します。

戻り値

タイプ	説明
ブール	トピックテーブルの別のレコードに指定されたフィールドの組み合わせが含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:トピックテーブルの別のレコードにフィールドの組み合わせが含まれています。 • false:トピックテーブルの他のレコードにフィールドの組み合わせが含まれていません。

次のコード例は、この関数をオーバーライドする方法を示しています。

```
var TopicUtil= Class.create();
TopicUtil.prototype =
  Object.extendsObject(TopicUtilOOB, {

  // Define overriding functions here. Override this function to provide custom validations on
  // the passed parameters and to verify whether an insert is possible or not.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 verifyTopics: function(topicname, headerQuery, contentQuery, namespace, previousSysId) {

   // Write modified code here to get any combination of records present in the current Topic
 table.
   // In the current implementation, the function checks if there is a duplicate topic record that
 contains the
   // passed parameters.

 },

type: TopicUtil

});
```

Transformer - スコープ指定、グローバル

Transformer API は、一連の定義済みルールを使用して、構造化された JSON または XML ソースコンテンツを解析し、構造化されたキーと値のペアの出力に変換するメソッドを提供します。

この API は、 *TransformerDefinition* API および *TransformerRuleList* API と連携します。これらの API を組み合わせて、構造化された JSON ドキュメント内の XML ノードまたは任意のエンティティを、名前と値のペアの出力に変換します。文字列、数値、その他のアレイなど、アレイ内のオブジェクトと要素を含む、サポートされている JSON エンティティ。

- *TransformerRuleList* API を使用すると、ソースドキュメントのどのデータを出力に含めるか、およびソースデータをどのように変換するかを定義する変換ルールリストを作成できます。
- *TransformerDefinition* API は、変換ルールリストを JSON/XML レコードパスに関連付けて、再利用可能な変換定義オブジェクトを定義します。変換定義オブジェクトを使用して、1 つ以上のソースドキュメントを変換できます。
- *Transformer* API は、指定された変換ルールリストを使用して、一度に 1 つのデータエンティティで実際のデータ変換を実行し、目的の出力データを作成します。

Transformer クラスは、スコープ指定、およびグローバルのサーバースクリプトで使用できます。このクラスを使用する際は、sn_tfrm 名前空間識別子を使用します。この API をインスタンスで使用するには、Transformation Service プラグイン (com.glide.transform) をアクティブ化する必要があります。

次の例は、*TransformerRuleList* API を使用して変換ルールを定義し、*TransformerDefinition* API を使用して変換基準を定義して、*Transformer* API を使用して実際に変換を実行する方法を示しています。

このコード例では、外部の JSON ベースの在庫に関する詳細なドキュメントを取得し、そのデータを表形式のテーブルに変換するためのルールを作成してから、一度に 1 行ずつソースドキュメントを変換します。変換される JSON ソースドキュメントのスニペットは次のとおりです。

```
{
 "NOW": {
  "quote": {
    "symbol": "NOW",
    "companyName": "ServiceNow Inc.",
    "primaryExchange": "New York Stock Exchange",
    "sector": "Technology",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    "open": 166.78,
    "openTime": 1522935000556,
    "close": 165.77,
    "changePercent": 0.00656,
     ...
   },
...}
```

```
var stockAPI = new sn_ws.RESTMessageV2('Stock Details', 'Default GET');
var response = stockAPI.execute();
var responseBody = response.getBody(); // obtain the source JSON document

/* Define the list of rules to use to transform the acquired JSON stock detail
information into a tabular table */

var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList() // instantiate the rule list object
 .fromJSON() // indicate that the source document is JSON
 .addRule('ticker', '$.quote.symbol') // add a rule to copy the value in the "symbol" field of the
source document to the ticker field in the output document (no changes)
 .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent') // copy the "changePercent" field
from source into the change_percentage field of output document
 .thenMultiply('100') // multiply the change_percentage value by 100
 .thenRoundDown('0') // addthen round it down to a whole number
 .addRule('close_price', '$.quote.close') // copy the "close" field to the close_price field in the
21=-[';output
 .thenAdaptCurrency('USD', false) // attach the US dollar code to the close_price field, but do
not display the symbol
 .addRule('summary') // add a blank "summary" field to the output (no corresponding source
field)
 .thenConcat('Shares of ') // in the summary field concatenate the string "Shares of "
 .thenConcatSymbol('ticker') // then concatenate the "ticker" field from the source document
 .thenConcat(' closed at ') // then concatenate the string " closed at "
 .thenConcatSymbol('close_price'); // then concatenate the "close_price" field from the source
document

// Create a transformer definition that associates the rule list to use and the record path of the
 set of records in the source document to transform.
var path = '$.*';
var transformerDefinition = new sn_tfrm.TransformerDefinition(transformerRuleList, path);

// Instantiate the transformer object.
var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);

// Transform the source data, one row at a time, until all rows are processed.
var results = [];
while (transformer.transform()) {
  results.push(transformer.getRow());
}
```

出力：

```
{ticker: "Now", change_percentage: "0", close_price: "165.77 USD", summary: "Shares of Now
closed at 165.77" }
```

Transformer - Transformer(オブジェクト **transformerDefinition,** 文字列 **document)**

Transformer オブジェクト (コンストラクター) をインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
transformerDefinition	オブジェクト	コンテンツの変換を説明するオブジェクト。ルールリストと JSONPath/XPath レコードパスが含まれます。 このオブジェクトを生成するには、`TransformerRuleList()` および `TransformerDefinition()` API を使用します。
document	文字列	翻訳対象のソースドキュメント。

```
var stockAPI = new sn_ws.RESTMessageV2('Stock Details', 'Default GET');
var response = stockAPI.execute();
var responseBody = response.getBody();

var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .addRule('ticker', 'quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', 'quote.change')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', 'quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close')


var path = '$.*';
var transformerDefinition = new sn_tfrm.TransformerDefinition(transformerRuleList, path);
var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);

var results = [];
while (transformer.transform()) {
  results.push(transformer.getRow());
}
```

Transformer - getRow()

前回の変換の結果の行を返します (行が存在しない場合は null)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	変換されたデータの行またはノードを 1 つ含むオブジェクト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var results = [];
while (transformer.transform()) {
  results.push(transformer.getRow());
```

出力：

```
{ticker: "Now", change_percentage: "0", close_price: "165.77 USD", summary: "Shares of Now closed at 165.77" }
```

Transformer - transform()

ソースドキュメント内の次に利用可能な行またはノードを変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	変換対象となる有効な次の行があるかどうかを示すフラグ。 • true：有効な次の行がある • false：それ以上の行がない

```
var results = [];
while (transformer.transform()) {
  results.push(transformer.getRow());
```

出力：

```
{ticker: "Now", change_percentage: "0", close_price: "165.77 USD", summary: "Shares of Now closed at 165.77" }
```

Transformer - スコープ指定、グローバル

`Transformer` API は時系列データを操作して、評価と分析のためのデータを準備します。

この API は、スコープ対象サーバースクリプトおよびグローバルサーバースクリプトで呼び出すことができます。`Transformer` クラスを使用する場合は、sn_clotho名前空間識別子を使用します。

一般的なユースケースでは、評価対象の期間を決定し、測定基準フィールドを持つテーブルからレコードを選択し、実行する変換のタイプを定義してから、変換を実行します。

```
// create the start and end time
      var start = new GlideDateTime();
 start.addSeconds(-1 * 60 * 60);
 var end = new GlideDateTime();

 //mb_demo_drone is a table with metric fields.
 var drones = new GlideRecord("mb_demo_drone");
 drones.addQuery("model", "Kingfisher Phantom");
 drones.query();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//build a transform that returns a simple average
var builder = new sn_clotho.Transformer(drones);
builder.metric("mb_demo_mt_rem_battery").avg().label("Original");

//execute transform and return result for visualization
var result = builder.execute(start,end);
```

このクラスは、メトリックベース アプリケーションの一部です。

Transformer - Transformer(GlideRecord sourceRecords)

Transformer オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sourceRecords	GlideRecord	測定基準が評価されるレコードが入ります。1 つまたは複数のレコードを指定できます。

```
//where drones is a GlideRecord created from a table with a metric field
var builder = new sn_clotho.Transformer(drones);
```

Transformer - execute(GlideDateTime start, GlideDateTime end)

変換を実行します。

`execute()` を呼び出す前に、*`metric()`* および *`groupBy()`* メソッドを使用します。*`execute()`* メソッドは、Transformer の各オブジェクトに対して 1 回だけ呼び出すことができます。

変換の一環で実行されるアクションによって メトリックベース データベースのデータが変更されることはありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
start	GlideDateTime	評価対象の期間の最初。
end	GlideDateTime	評価対象の期間の最後。

返される内容

タイプ	説明
TransformResult	変換されたデータ。

```
var minutesAgoStart = 60;
var end = new GlideDateTime();
var start = new GlideDateTime(end);
start.addSeconds(-1 * 60 * minutesAgoStart);

// query subject records
var grDrone = new GlideRecord('mb_demo_drone');
grDrone.query();

// building transform; get the average transforms of a metric, grouping by model
var transformer = new sn_clotho.Transformer(grDrone);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
transformer.groupBy("fleet").metric("mb_demo_mt_altitude").avg().label('avg - %g:fleet:');

// execute and return result for visualization
var tfrmResult = transformer.execute(start, end);
```

トランスフォーマー:groupBy (文字列フィールド)

データのグループ化に使用するフィールドを指定します。

`groupBy()` メソッドを使用する場合は、`execute()` メソッドを呼び出す前に mustを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	変換結果のグループ化に使用するテーブル内のフィールド。

戻り値

タイプ	説明
TransformPart	変換特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

```
var transformer = new sn_clotho.Transformer(grDrone);
var trnsfrm = transformer.groupBy("fleet");
```

Transformer - metric(文字列 **metricName)**

変換で使用する測定基準フィールドを指定します。

変換で使用する複数の測定基準を指定できます。`execute()` メソッドが呼び出された後に `metric()` メソッドを呼び出すことはできません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
metricName	文字列	基準フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

```
var transformer = new sn_clotho.Transformer(grDrone);
var trnsfrm = transformer.metric("mb_demo_mt_altitude");
```

TransformerDefinition - スコープ指定、グローバル

`TransformerDefinition` API は、変換ルールリストとレコードパスを関連付ける TransformerDefinition オブジェクトをインスタンス化および管理するためのメソッドを提供します。

この API は、 `Transformer` API および `TransformerRuleList` API と連携します。 これらの API を組み合わせて、構造化された JSON ドキュメント内の XML ノードまたは任意のエンティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ティを、名前と値のペアの出力に変換します。文字列、数値、その他のアレイなど、アレイ内のオブジェクトと要素を含む、サポートされている JSON エンティティ。

- `TransformerRuleList` API を使用すると、ソースドキュメントのどのデータを出力に含めるか、およびソースデータをどのように変換するかを定義する変換ルールリストを作成できます。

- `TransformerDefinition` API は、変換ルールリストを JSON/XML レコードパスに関連付けて、再利用可能な変換定義オブジェクトを定義します。変換定義オブジェクトを使用して、1 つ以上のソースドキュメントを変換できます。

さらに、このオブジェクトは TransformerDefinition オブジェクトのレコードパスを取得可能にするメソッドを提供します。このオブジェクトに関連付けられた有効な TransformerRuleList が定義の中にあるかどうかを検証することもできます。

`Transformer` API は、指定された変換ルールリストを使用して、一度に 1 つのデータエンティティで実際のデータ変換を実行し、目的の出力データを作成します。

`TransformerDefinition` クラスは、スコープ指定、およびグローバルのサーバースクリプトで使用できます。このクラスを使用する際は、sn_tfrm 名前空間識別子を使用します。また、この API をインスタンスで使用するには、Transformation Service プラグイン (com.glide.transform) をアクティブ化する必要があります。

TransformerDefinition - TransformerDefinition(オブジェクト **transformerRuleList,** 文字列 **recordPath)**

TransformerDefinition オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
transformerRuleList	オブジェクト	このトランスフォーマー定義に関連付ける TransformerRuleList。
recordPath	文字列	オプション。ソースドキュメント内のレコードとして解析されるノードのコンテナー (親) を識別するパス (JSON の場合は JSONPath、XML の場合は XPath)。 JSON ドキュメントの場合、これらのノードは任意のオブジェクト、アレイ、または JSON プリミティブ (文字列、数値、ブーリアン) にすることができます。XML ドキュメントの場合、これらのノードはコンテナーの子要素です。 `recordPath` が指定されていない場合、ドキュメント全体が単一のレコードとして推測されます。JSON ドキュメントの場合、最上位ノードがアレイで `recordPath` が指定されていない場合、最上位アレイはレコードのコンテナーであり、その各エントリーはレコードです。

```
var stockAPI = new sn_ws.RESTMessageV2('Stock Details', 'Default GET');
var response = stockAPI.execute();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var responseBody = response.getBody();

var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .addSymbol('ticker', 'quote.symbol')
  .addSymbol('change_percentage', 'quote.change_change')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addSymbol('close_price', 'quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addSymbol('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close');


var path = '$.*'; // Transform all objects in the JSON document
var transformerDefinition = new sn_tfrm.TransformerDefinition(transformerRuleList,
 recordPath);
var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);

var results = [];
while (transformer.transform()) {
  results.push(transformer.getRow());
}
```

TransformerDefinition - TransformerDefinition(文字列 transformerDefinitionSysId)

既存のトランスフォーマー定義を使用して TransformerDefinition オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
transformerDefinitionSysId	文字列	トランスフォーマー定義のSys_id。 テーブル:レコードトランスフォーマー [sys_record_transformer]

この例では、指定されたsys_idに基づいて TransformerDefinition オブジェクトをインスタンス化します。

```
var transformerDefinition = new
 sn_tfrm.TransformerDefinition("7208b59743542110d4dc2c78c9b8f2e2");
```

TransformerDefinition - recordPath()

TransformerDefinition オブジェクトがインスタンス化されたときにこれが設定されている場合は、TransformerDefinition オブジェクトに関連付けられたソースデータファイルのレコードパスを返します。

レコードのパス (JSON の場合は JSONPath、XML の場合は XPath) は、ソースドキュメント内のレコードとして解析されるノードのコンテナー (親) を識別します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

JSON ドキュメントの場合、これらのノードは任意のオブジェクト、アレイ、または JSON プリミティブ (文字列、数値、ブール) にすることができます。XML ドキュメントの場合、これらのノードはコンテナーの子要素です。

recordPath が指定されていない場合、ドキュメント全体が単一のレコードとして推測されます。JSON ドキュメントの場合、最上位ノードがアレイで *recordPath* が指定されていない場合、最上位アレイはレコードのコンテナーであり、その各エントリーはレコードです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	設定されている場合は、トランスフォーマー定義に関連付けられたレコードパス。設定されていない場合は null を返します。

```
var path = '$.records';
var transformerDefinition = new sn_tfrm.TransformerDefinition(transformerRuleList,
 recordPath);
var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
.
.
.

var recordPath = transformerDefinition.recordfPath();

var results = [];
while (transformer.transform()) {
  results.push(transformer.getRow());
}
```

TransformerDefinition - validate()

有効な TransformerRuleList が TransformerDefintion オブジェクトに関連付けられているかどうかを検証します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	有効な TransformerRuleList が指定の TransformerDefintion オブジェクトに関連付けられているかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• true：有効な TransformerRuleList が関連付けられている • false：TransformerRulList が無効であるか関連付けられていない

```
var transformerDefinition = new sn_tfrm.TransformerDefinition(transformerRuleList,
 recordPath);
var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
.
.
.

if (transformerDefinition.validate()) {

  var results = [];
  while (transformer.transform()) {
    results.push(transformer.getRow());
  }
}
```

TransformerRuleList - スコープ指定、グローバル

TransformerRuleList API を使用すると、さまざまなタイプの JSON および XML データを名前と値のペアの出力に変換するためのルールのリストを作成できます。

この API は、 *Transformer* API および *TransformerDefinition* API と連携します。 これらの API を組み合わせて、構造化された JSON ドキュメント内の XML ノードまたは任意のエンティティを、名前と値のペアの出力に変換します。文字列、数値、その他のアレイなど、アレイ内のオブジェクトと要素を含む、サポートされている JSON エンティティ。

- *TransformerRuleList* API を使用すると、ソースドキュメントのどのデータを出力に含めるか、およびソースデータをどのように変換するかを定義する変換ルールリストを作成できます。
- *TransformerDefinition* API は、変換ルールリストを JSON/XML レコードパスに関連付けて、再利用可能な変換定義オブジェクトを定義します。変換定義オブジェクトを使用して、1 つ以上のソースドキュメントを変換できます。
- *Transformer* API は、指定された変換ルールリストを使用して、一度に 1 つのデータエンティティで実際のデータ変換を実行し、目的の出力データを作成します。

TransformRuleList オブジェクトをインスタンス化するときは、 *.fromJSON()* メソッドまたは *.fromXML()* メソッドを使用して、JSON ソースドキュメントと XML ソースドキュメントのどちらを記述するかを定義する必要があります。例：

`var trl = sn_tfrm.TransformerRuleList().fromJSON();` または `var trl = sn_tfrm.TransformerRuleList().fromXML();`

次に、*addRule()* メソッドを使用して、名前と値のペアとして出力に含める、ソースドキュメント内の各要素の変換ルールを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

`setName()` や `thenAdd()` などの「アダプターメソッド」を使用して、変換実行時のデータ要素の操作方法を定義します。アダプターメソッドは `addRule()` メソッドと連動します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。各データ変換には 1 つ以上のアダプターメソッドを適用できます。アダプターメソッドを使用すると、次のようなことができます。

- テキストを連結する。
- 加算、減算、除算、乗算などの数学関数を実行する。
- 値の切り上げや切り下げを行う (round up/down、ceiling/floor)。
- ソースデータ要素を指定された値と比較するときに最小値と最大値のどちらを使用するかを定義する。
- 通貨コードを適用する。
- 異なる測定単位の間で変換する。
- データ要素をフォーマットする。
- パターンを適用する。
- 指定されたデータ要素を指定された値に置き換える。
- 文字列を分割および再配置する。

`TransformerRuleList` クラスは、スコープ指定、およびグローバルのサーバースクリプトで使用できます。スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用する際は、sn_tfrm 名前空間識別子を使用します。また、この API をインスタンスで使用するには、Transformation Service プラグイン (com.glide.transform) をアクティブ化する必要があります。

TransformerRuleList - addRule(文字列 **rule,** 文字列 **path)**

関連する変換ルールリストに、出力内に作成するフィールドを定義するためのエントリーを作成します。

ソースドキュメント内の任意の要素に対してルールを作成できます。たとえば、.addRule('ticker', '$.quote.symbol') では、出力に「ticker」というフィールドを作成し、ソースの quote.signbol の値をコピーします。

`addRule()` を使用してルールを定義した後、`thenAdd()`、`thenReplace()`、および `thenFloor()` などのアダプターメソッドを使用して、ルールの出力データを操作します。1 つのルールに必要な数のアダプターメソッドを定義できます。`addRule()` の呼び出しの直後から次の `addRule()` の呼び出しまでのすべてのアダプターメソッドが、そのルールに適用されます。アダプターメソッドは累積され、すべてのアダプターメソッドの結果の最終値が出力フィールドに保存されます。

例えば、次のコードスニペットでは、`thenMultiply()` と `thenRoundDown()` が `addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')` に適用され、`addRule('close_price', '$.quote.close')` で新しいルールが開始されます。`$.quote.changePercent` 内の値が .011 の場合、最終的な出力値は「1」 (.011 * 100 が一の位に切り捨てられたもの) です。

```
.addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
.thenMultiply('100')
.thenRoundDown('0')
.addRule('close_price', '$.quote.close')
```

`addRule()` メソッドは `summary` パラメーター .addRule('summary') もサポートしています。この実装では、出力内に名前フィールド「summary:」が作成されますが、ソースのフィールドに関連付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

けられません。その後、`thenConcat()` および `thenConcatSymbol()` のアダプターメソッドを使用して、サマリーフィールドの内容を変更できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rule	文字列	宛先の出力での要素の名前。
path	文字列	オプション。ソースドキュメント内のデータ要素への JSONPath または XPath。 ルールに対して他のアダプターメソッドが定義されていない場合、`thenConcat()` および `thenConcatSymbol()` のアダプターメソッドでは 、このパラメーターを定義する必要はありません。他のすべてのアダプターメソッドにはこのパラメーターが必要です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close_price');
```

TransformerRuleList - setName(文字列 **name)**

ログ記録のために、関連する TransformerRuleList オブジェクトの名前を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	関連する TransformerRuleList オブジェクトの識別に使用する名前。 API ではこの名前は強制されませんが、インスタンス内に固有のものがあると便利です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close_price');
```

TransformerRuleList - thenAdaptCurrency(文字列 **currencyCode,** ブーリアン **outputNumericCurrencyValue)**

関連する `addRule()` 呼び出しで定義された出力フィールドに指定された通貨コードを関連付けるアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
currencyCode	文字列	USD、EUR、GBP などの宛先データ要素に関連付ける通貨コード。
outputNumericCurrencyValue	ブーリアン	オプション。通貨コードを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：国コードは表示せず数値のみ表示する • false：国コードを表示する デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close_price');
```

TransformerRuleList - thenAdaptDuration(文字列 **inputDuration,** 文字列 **outputDuration)**

ソースフィールドをある測定単位から別の測定単位 (分から秒、週から日など) に変換するアダプターを、現在のルールに追加します。

> **注:** これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputDuration	文字列	ソースフィールドの現在の測定単位。 有効な値： • NANOSECOND • MICROSECOND • MILLISECOND • SECOND • MINUTE • HOUR • 日 • WEEK
outputDuration	文字列	出力でのソースフィールドの変換先となる測定単位。 有効な値： • NANOSECOND • MICROSECOND • MILLISECOND • SECOND • MINUTE

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• HOUR • 日 • WEEK

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('daily', '$.quote.weekly')
  .thenAdaptDuration('WEEK', 'DAY');
```

TransformerRuleList - thenAdd(数字 **operand)**

渡された値をソースフィールドに追加するアダプターを現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	番号	ソースフィールドに追加する値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList.fromJSON()
  .setName('Stock Report 05182019 JSON')
  .addSymbol('ticker', '$.symbol')
  .addSymbol('change_percentage', '$.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addSymbol('trade_price', '$.current_price')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
.thenAdaptCurrency('USD', false)
.addMultiply('$.trade_quantity')
.thenAdd('4.5');
```

TransformerRuleList - thenApplyMap(オブジェクト **map)**

関連付けられたソースフィールドで文字列のリストを検索し、出力内でその文字列を指定された置換値で置き換えるアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、*`addRule()`* メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、*`addRule()`* メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
map	オブジェクト	名前と値のペア。 • name：ソースデータ要素内で検索するテキスト • value：出力内で置き換えるテキスト

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

この例では、*`thenApplyMap()`* の呼び出しが [company_info] フィールド内のソーステキストで「Inc.」と「St.」を検索し、出力内の [company_info] フィールド内でそれを「Incorporated」と「Street」に置き換えます。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('company_info', '$.quote.company_info')
  .thenApplyMap({'Inc.': 'Incorporated', 'St.': 'Street'});
```

TransformerRuleList - thenApplyPattern(文字列 **matchPattern,** 文字列 **outputPattern)**

指定された正規表現パターンをソースフィールドの内容と照合し、その内容を 2 番目の正規表現パターンで置換または再フォーマットして、値を出力内に格納するアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、*`addRule()`* メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、*`addRule()`* メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
matchPattern	文字列	置換または再フォーマットするテキストの検索に使用する正規表現パターン。
outputPattern	文字列	見つかったテキストの更新に使用する正規表現パターン。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

この例では、「Inc.」で終わる会社名を「Incorporated」に変換 (「Company Inc.」を「Company Incorporated」など) します。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('company', '$.quote.company')
  .thenApplyPattern('(.+)(\\w{3}\\.)', '$1Incorporated');
```

TransformerRuleList - thenCeiling(数字 **operand)**

渡された値で指定された小数点以下の桁でソースフィールドを切り上げるアクションを、現在のルールに追加します。

指定された小数点以下の桁数の値に基づいて単純に数字を丸める (四捨五入) のではなく、ceiling では常に切り上げます。例えば、2.156 と 2.152 の ceiling 値は、渡された値が小数点以下 2 桁であれば常に 2.16 です。一方、単純に丸めた場合、値はそれぞれ 2.16 と 2.15 になります。負の数の場合、ceiling 演算では数値が正に近くなり、-2.156 の ceiling 値は -2.15 です。一方、同じ数値を切り上げると、値はより負の値 (-2.16) になります。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	小数点より右側の、数値を切り上げる (ceiling を適用する) 小数部の桁。 例えば、この値が 2 で、ソースデータ要素が 6.421 の場合、結果の値は 6.43 です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Mortgage Rates 05022019 JSON')
  .addRule('interest_rate', '$.quote.interest_rate')
  .thenCeiling('2') // Always round the interest rate up to the hundredths place
  .addRule('monthly_payment', '$.quote.total_loan_amount')
  .thenDivideBy('180');
```

TransformerRuleList - thenConcat(文字列 **value)**

渡された文字列を出力フィールドに連結するアダプターを、現在のルールに追加します。

他のアダプターメソッドと異なり、このメソッドはソースフィールドに適用する必要はありません。この方法を使用して、出力内にまったく新しいデータ文字列を作成できます。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	現在のデータ要素の末尾に連結するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close_price');
```

TransformerRuleList - thenConcatSymbol(文字列 **symbol)**

ルールリストで以前に定義されたフィールドの値を現在の出力フィールドに連結するアダプターを、現在のルールに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
symbol	文字列	出力フィールドに追加するルールリスト要素の名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
  .thenConcat('Shares of ')
  .thenConcatSymbol('ticker')
  .thenConcat(' closed at ')
  .thenConcatSymbol('close_price');
```

TransformerRuleList - thenDivideBy(数字 operand)

ソースフィールドを渡された値で割るアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	ソースフィールドを割る値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
.addRule('ticker', '$.quote.symbol')
.addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
.thenMultiply('100')
.thenRoundDown('0')
.addRule('dividend_per_share', '$.quote.total_dividend')
.thenDivideBy('$.quote.total_shares');
```

TransformerRuleList - thenDivideInto(数字 **operand)**

渡された値をソースフィールドで割るアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、*addRule()* メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、*addRule()* メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	ソースフィールドで割る値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('dividend_per_share', '$.quote.total_shares')
  .thenDivideInto('$.quote.total_dividends');
```

TransformerRuleList - thenFloor(数字 **operand)**

渡された値で指定された小数点以下の桁でソースフィールドを切り捨てて、その値を出力に格納するアクションを、現在のルールに追加します。

指定された小数点以下の桁数の値に基づいて単純に数字を丸める (四捨五入) のではなく、floor では常に切り捨てます。例えば、2.156 と 2.152 の floor 値は、渡された値が小数点以下 2 桁であれば常に 2.15 です。一方、単純に丸めた場合、値はそれぞれ 2.16 と 2.15 になります。負の数の場合、floor 演算では数値がより負の値になり、-2.156 の floor 値 は -2.16 です。一方、同じ数値を切り捨てると、値は正に近い値 (-2.15) になります。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、*addRule()* メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、*addRule()* メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	小数点より右側の、数値を切り捨てる (floor を適用する) 小数部の桁。 例えば、この値が 2 で、ソースデータ要素が 6.427 の場合、結果の値は 6.42 です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Mortgage Rates 05022019 JSON')
  .addRule('interest_rate', '$.quote.interest_rate')
  .thenFloor('2') // Always round the interest rate down to the hundreths place
  .addRule('monthly_payment', '$.quote.total_loan_amount')
  .thenDivideBy('180');
```

TransformerRuleList - thenFormat(文字列 **matchPattern,** 文字列 **outputPattern)**

指定された照合パターンに一致するソースフィールドの内容を指定された出力パターンで再フォーマットするアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
matchPattern	文字列	ソースフィールドと照合するパターン。 有効な値： • @：任意の文字 • #：10 進数 • \：リテラルエスケープ (@ 記号の場合は \@)
outputPattern	文字列	出力内の内容に置き換えるパターン。 有効な値： • @：任意の文字 • #：10 進数 • \：リテラルエスケープ (@ 記号の場合は \@)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

この例では、見積もり日を YYYY/MM/DD から YYYY MM-DD に再フォーマットします。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('date', '$.quote.date')
  .thenFormat('####/##/##', '#### ##-##');
```

TransformerRuleList - thenMax(数字 **operand)**

渡された値をソースフィールドと比較し、2 つの値のうち大きい方を出力フィールドにコピーするアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	ソースフィールドと比較する値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Mortgage Rates 05022019 JSON')
  .addRule('lowest_interest_rate', '$.quote.interest_rate')
  .thenMax('3.5') // Interest rate cannot be less than 3.5%
  .addRule('dividend_per_share', '$.quote.total_shares')
  .thenDivideInto('$.quote.total_dividends');
```

TransformerRuleList - thenMin(数字 **operand)**

渡された値をソースフィールドと比較し、2 つの値のうち小さい方を出力フィールドにコピーするアダプターを、現在のルールに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	ソースフィールドと比較する値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addSymbol('broker_fee_percentage', '$.quote.broker_fee')
  .thenMin('10') // Maximum of 10% broker fee
  .addSymbol('dividend_per_share', '$.quote.total_shares')
  .thenDivideInto('$.quote.total_dividends');
```

TransformerRuleList - thenMultiply(数字 **operand)**

ソースフィールドに渡された値を乗じるアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	ソースフィールドに乗じる値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('summary')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
.thenConcat('Shares of ')
.thenConcatSymbol('ticker')
.thenConcat(' closed at ')
.thenConcatSymbol('close_price');
```

TransformerRuleList - thenReplace(文字列 **matchString,** 文字列 **replaceString)**

ソースフィールド内から指定した文字列に一致するテキストをすべて検索し、更新された文字列に置き換えるアダプターを、現在のルールに追加します。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
matchString	文字列	置き換えるテキストを識別するためにソースフィールドと照合する文字列。
replaceString	文字列	一致するテキストに置き換える文字列。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

この例では、「Inc.」で終わる会社名を「Incorporated」に変換 (「Company Inc.」を「Company Incorporated」など) します。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('company', '$.quote.company')
  .thenReplace('Inc.', 'Incorporated');
```

TransformerRuleList - thenRoundDown(数字 **operand)**

渡された値で指定された小数点以下の桁でソースフィールドを切り捨てるアダプターを、現在のルールに追加します。

負の数の場合、`thenRoundDown()` メソッドでは数値が正に近い数になります。すなわち、-2.156 を切り捨てると -2.15 になります。`thenFloor()` メソッドでは、同じ数値がより負の数 (-2.16) になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	小数点より右側の、数値を切り捨てる小数部の桁。 例えば、この値が 2 で、ソースデータ要素が 6.427 の場合、結果の値は 6.42 です。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList90
  .fromJSON()
  .setName('Mortgage Rates 05022019 JSON')
  .addRule('interest_rate', '$.quote.interest_rate')
  .thenRoundDown('2') // Always round the interest rate down to the hundredths place
  .addRule('monthly_payment', '$.quote.total_loan_amount')
  .thenDivideBy('180');
```

TransformerRuleList - thenRoundUp (数値オペランド)

渡された値で指定された小数点以下の桁でソースデータ要素を切り上げるアダプターを、現在のルールに追加します。

負の数の場合、`thenRoundUp()` メソッドでは数値がより負の数になります。すなわち、-2.156 を切り上げると -2.16 になります。`thenCeiling()` メソッドでは、同じ数値が正に近い数 (-2.15) になります。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	小数点より右側の、数値を切り上げる小数部の桁。 例えば、この値が 2 で、ソースデータ要素が 6.422 の場合、結果の値は 6.43 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Mortgage Rates 05022019 JSON')
  .addRule('interest_rate', '$.quote.interest_rate')
  .thenRoundUp('2') // Always round the interest rate up to the hundredths place
  .addRule('monthly_payment', '$.quote.total_loan_amount')
  .thenDivideBy('180');
```

TransformerRuleList - thenSplit(文字列 **splitPattern,** 文字列 **replaceString)**

ソースフィールド内の文字列を分割、再編成、および置換して出力フィールドに保存するアダプターを、現在のルールに追加します。

`splitPattern` パラメーターは、ソーステキストの文字列をセグメントに分割する方法を示します。このパラメーターは、スペース (「 」)、カンマ (「,」)、セミコロン (「;」) などの一般的な文字区切りに設定できます。また、「name」などの任意の文字列を指定することもできます。例えば、ソーステキストが「Smith John Michael」で *`splitPattern`* がスペースの場合、利用可能なセグメントは「Smith」、「John」、および「Michael」です。セグメントを参照するには、$# を使用します。この # はソーステキスト文字列内のセグメントの順序番号です。例えば、メソッド呼び出しが `thenSplit(' ', '$2 $3 $1')` の場合、出力は「John Michael Smith」になります。さらに、出力パターン内に `thenSplit(' ', 'First name: $2 Middle name: $3 Last name: $1')` などの定数を追加できます。

注: これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、*`addRule()`* メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、*`addRule()`* メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
splitPattern	文字列	テキストをセグメントに分割する方法を示す文字列。
replaceString	文字列	セグメント参照と定数を含む出力文字列を定義する文字列。すべてのセグメントを参照する必要はありません。 *`splitPattern`* で定義されたセグメントは $# を使用して参照します。この # はソースデータ要素内のセグメントの順序番号です。ソースデータ要素全体を参照するには、$0 を使用します。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例では、ソースデータの中では CEO の名前が姓名の順で、出力ではそれが名姓の順に変換されます。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock Report 05022019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('CEO', '$.quote.CEO')
  .thenSplit(',', '$2 $1');
```

TransformerRuleList - thenSubtract(数字 operand)

渡された値をソースフィールドから減算し、その値を出力フィールドに格納するアダプターを、現在のルールに追加します。

> **注:** これはアダプターメソッドであり、単独では使用できません。アダプターメソッドは、`addRule()` メソッドと連携して機能します。これらは、書式設定、丸め、パターンの適用など、`addRule()` メソッドによって定義された出力フィールドに適用する調整を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
operand	数字	ソースデータ要素から減算する値。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	現在の TransformerRuleList オブジェクト。

```
var transformerRuleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON()
  .setName('Stock 05182019 JSON')
  .addRule('ticker', '$.quote.symbol')
  .addRule('change_percentage', '$.quote.changePercent')
  .thenMultiply('100')
  .thenRoundDown('0')
  .addRule('close_price', '$.quote.close')
  .thenAdaptCurrency('USD', false)
  .addRule('trade_price', '$.quote.current_price')
  .addMultiply('$.quote.trade_quantity')
  .thenSubtract('$.quote.discount_dollars');
```

TransformPart - スコープ指定、グローバル

`TransformPart` API には、実行する変換の詳細を指定するメソッドが用意されています。

このクラスは、スコープ付きサーバースクリプトおよびグローバルサーバースクリプトで呼び出すことができます。`TransformPart` クラスを使用する場合は、sn_clotho名前空間識別子を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このクラスにはコンストラクターはありません。TransformPart オブジェクトは、多くの `Transformer` メソッドと `TransformPart` メソッドによって返されます。

このクラスのメソッドで、実行する変換を定義します。実際の変換は、Transformer オブジェクトで `execute()` メソッドが呼び出されたときに行われます。

`TransformPart` メソッドが呼び出される順序が重要となります。

- 変換メソッドを呼び出す前に、`metric()` メソッドを呼び出す必要があります。
- 変換メソッドを呼び出した後に `metric()` または `groupBy()` メソッドを使用することはできません。
- 必要な中間結果に対して `collect()` メソッドが呼び出されないと、中間変換が結果として返されません。

```
// where tp is a TransformPart object
// example 1
tp.avg().add(2);
var tr = tp.execute();
// tr contains avg+2, but not avg

// example 2
tp.avg().add(2);
tp.avg();
var tr = tp.execute();
// tr contains both avg and avg + 2

// example 3
tp.avg().collect().add(2);
var tr = tp.execute();
// tr contains both avg and avg + 2
```

このクラスは、メトリックベース アプリケーションの一部です。

TransformPart - add(数値 constant)

指定された数字を各タイムスタンプの値に加算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
constant	数字	各タイムスタンプの値に加算する数字。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - avg()

選択した測定基準系列を、各タイムスタンプに対する平均値を含む 1 つの系列に集計します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - bottom(数字 **count)**

タイムスタンプごとに指定された数の下限値を返す結果セットを作成します。このメソッドでは系列の「count」の数値が得られます。それぞれの値には、その値のソース系列のラベルが保持されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	数字	返される系列の数。系列には -1 をカウントする 0 のラベルが付きます。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - ceil(数字 **certification)**

指定の値より大きいタイムスタンプの値を、指定の値に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ceiling	数字	タイムスタンプに対する最大許容値。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - collect()

この変換を収集対象としてマークします。

チェーンの一部であるが最後の変換でない変換は、デフォルトでは収集されません。収集された変換は、変換結果の一部として返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - count()

選択した測定基準系列を、各タイムスタンプに対する値の数を含む 1 つの系列に集計します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - div(数字 **constant)**

各タイムスタンプの値を、指定した数字で割ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
constant	数字	各タイムスタンプの値を割る数。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - filter(オブジェクト **aggregator,** オブジェクト **duration)**

指定された期間の指定された集計を使用して系列を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aggregator	オブジェクト	設定可能なオブジェクトは次のとおりです。 • AVG • カイ 2 乗 • 最後

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 最大 • MEDIAN • 最小 • STDDEV これらのオプションの定義については、「 メトリックベース変換 」を参照してください。
期間	オブジェクト	系列の期間。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - floor(数字 **floor)**

指定の値より小さいタイムスタンプの値を、指定の値に置き換えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
floor	数字	タイムスタンプに対する最小値。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - fractiles(アレイ **fractions)**

値の指定したパーセント値が下回る値で構成される系列を作成します。指定したアレイ内の各小数部の系列を返します。

返される系列のタイムスタンプ内の値は、そのタイムスタンプのサンプルの指定された小数部を上限とする値です。例えば、小数が 0.5 の場合、タイムスタンプの値は、入力された系列の値の半分を上限とする値 (中央値) となります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fractions	数値のアレイ	入力系列で使用する小数部。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。指定された小数部それぞれに 1 つの系列が含まれます。

```
// returns a single series containing the median for each time stamp, which
// means that half a time stamp's values are below the returned value
fractiles([.5])
// returns four series, one series for each of the 25%, 50%, 75%, and 100% quartiles
fractiles([.25, .5, .75, 1])
// returns the median, 95% percentile, the max value
fractiles([.50, .95, 1])
```

TransformPart - getResult()

この変換に関連する結果の部分を返します。

`collect()` メソッドは `execute()` メソッドの前に呼び出す必要があり、`execute()` メソッドは `getResult()` メソッドの前に呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformResult	変換のこの部分に関連付けられた変換結果が入ります。

```
var t = new sn_clotho.Transformer(drones);
t.metric("mb_demo_mt_altitude");
var avgTform = t.avg();
t.execute();
var avgTformResult = avgTform.getResult();
```

TransformPart - groupBy(文字列 field)

データのグループ化の基準となるフィールドを指定します。複数のフィールドを指定するには、呼び出しを個別に連続して実行します。

注: 変換が実行された後に `groupBy()` メソッドを呼び出すことはできません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	変換結果をグループ化する際の基準となるテーブル内のフィールドの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる *TransformPart* オブジェクト。

次の例では、フリートフィールドとモデルフィールドを基準に高度の平均測定基準をグループ化する方法を示します。

```
transformer.groupBy("fleet,model").metric("mb_demo_mt_altitude").avg().label('%g:fleet: -
 %g:model:');

var transformPart = transformer.groupBy("fleet,model")

transformPart.metric("mb_demo_mt_altitude").avg().label('%g:fleet: - %g:model:');
```

TransformPart - interpolate(オブジェクト **count)**

隣接するデータ値から挿入して NaN データアイテムのデータ値を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	オブジェクト	非 NaN 値をチェックする各方向のデータサンプルの数を指定します。NaN 以外の値が見つからない場合は、NaN が使用されます。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - iqr()

四分位範囲変換を実行します。

4 つの系列の結果セットを作成します。

- IQR (すべてのエントリーの中央値)
- IQR 範囲 (Q1-1.5IQR 未満、または Q3+1.5IQR より上)
- Q1 (エントリーの最小の半分の中央値)
- Q3 (エントリーの最大の半分の中央値)

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TransformPart - label(文字列 label)

結果の系列のラベルを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	変換結果のラベル。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - limit(オブジェクト count)

最後の非 NaN 値から始めて、指定された値の最大数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	オブジェクト	多数のタイムスタンプ。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - log(数字 base)

各タイムスタンプの値に対して対数計算を実行します。結果は、タイムスタンプ値の指定された基準値のログです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
base	数字	対数計算の基準。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - max()

各タイムスタンプの最大値を含む系列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - median()

系列のセット全体での各タイムスタンプの値の中央値を含む系列を作成します。

TranformPart オブジェクトに n 個の系列があって、n が奇数の場合、タイムスタンプに対する (n / 2 + 1) の値が中央値となります。n が偶数の場合、タイムスタンプに対する (n / 2) の値と (n / 2 + 1) の値の平均が中央値となります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - metric(文字列 metric)

変換で使用する測定基準フィールドを指定します。

変換で使用する複数の測定基準を指定できます。変換が実行された後に `metric()` メソッドを呼び出すことはできません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
metric	文字列	基準フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - min()

各タイムスタンプの最小値を含む系列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - mul(数字 **constant)**

各タイムスタンプの値を指定された数値で乗算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
constant	数字	各タイムスタンプの値に乗じる数。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - partition(文字列 **aggregator, GlideDateTime duration, GlideDateTime base)**

系列を同じ期間の間隔に分割します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aggregator	文字列	使用する集計。min、max、avg、または last を指定できます。
duration	GlideDateTime または ISO 8601 形式の文字列	間隔の長さ。
base	GlideDateTime または ISO 8601 形式の文字列	パーティショニングに使用するゼロオフセット。例えば、日 (24 時間) で分割するには、この基準を自身のタイムゾーンの月曜日の午前 0 時に設定します。30 日ごとに分割する場合は、基準を最新の月の 1 日に設定します。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - resample(数字 **count)**

結果に含めるデータポイントの数を指定します。

指定の範囲内に固定数のデータポイントで系列を配置します。元の系列のデータポイント数が指定より多い場合は、複数の値が平均されます。元の系列のデータポイント数が指定より少ない場合は、既存のデータポイント間にデータポイントを補間することでデータポイントが追加されます。

`resample()` メソッドを使用することで、結果のサンプル数を減らし、表示するサンプル数により近い値にすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	数字	結果に含めるサンプルの数。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - resample(数字 **min,** 数字 **max)**

結果に含めるサンプルの最少数と最大数を指定します。

このメソッドは、さまざまな期間 (粒度) で系列を表示する場合に便利です。

このメソッドで系列ごとの平均ポイント数が決定されます。その数が指定された最小値と最大値の間に収まる場合、各系列はその平均ポイント数にリサンプルされます。計算された平均が指定の最大値より大きいか指定の最小値より小さい場合は、指定された最大値または最小値が使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
min	数字	結果に含めるサンプルの最小数。十分なサンプルがない場合は、補間を使用してサンプルが作成されます。
max	数字	結果に含めるサンプルの最大数。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - resample(文字列 **aggregator,** 数字 **numValues)**

指定されたサイズの結果セットを作成するために使用する集計関数を指定します。集計関数は、LAST、AVG、MIN、MAX のいずれかに指定できます。

`resample()` メソッドを使用することで、結果のサンプル数を減らし、表示するサンプル数により近い値にすることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aggregator	文字列	LAST、AVG、MIN、または MAX を指定できます。
numValues	数字	結果セットに含めるサンプルの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		要求された値の数が要求された期間のデータ内の値の数よりも多い場合は、`interpoate()` を使用して既存のポイント間で値を追加し、要求された値の数に合わせます。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - resample(文字列 **aggregator, GlideDuration duration)**

指定された期間の結果セットを作成するために使用する集計関数を指定します。集計関数は、LAST、AVG、MIN、MAX のいずれかに指定できます。

基になるデータを要求された期間にリサンプルします。

- 時系列が 1 分間隔で保存され、`resample(AVG, new GlideDuration("1:00"))` が呼び出された場合、結果には前の 60 件の値の平均を反映したデータポイントが 1 時間あたり 1 つできます。
- 要求された期間がデータの期間よりも短い場合、途中のデータポイントが補間によって計算されます。

`resample()` メソッドを使用することで、結果のサンプル数を減らし、表示するサンプル数により近い値にすることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aggregator	文字列	LAST、AVG、MIN、または MAX を指定できます。
duration	GlideDuration	結果セットの期間。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - round(数字 **precision)**

各タイムスタンプの値を指定された精度に丸めます。

それぞれの値でこの計算を実行します。

```
(v / precision) * precision
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
precision	数字	丸め計算で使用される値。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - stddev()

系列のセット全体の各タイムスタンプの値の標準偏差を含む系列を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - sub(オブジェクト **constant)**

指定された数字を各タイムスタンプの値から減算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
constant	オブジェクト	各タイムスタンプの値から減算する数字。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - sum()

選択した測定基準系列を、各タイムスタンプに対するすべての値の合計を含む 1 つの系列に集計します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformPart - top(数字 **count)**

タイムスタンプごとに指定された数の上限値を返す結果セットを作成します。このメソッドでは系列の「count」の数値が得られます。それぞれの値には、その値のソース系列のラベルが保持されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
count	数字	返される系列の数。系列には -1 をカウントする 0 のラベルが付きます。

返される内容

タイプ	説明
TransformPart	変換の特性を指定するために使用できる TransformPart オブジェクト。

TransformResult - スコープ指定、グローバル

`TransformResult` API は、時系列データに対して実行された変換の結果を返すメソッドを提供します。

この API は、スコープ指定のスクリプトでもグローバルサーバーのスクリプトでも使用できます。スコープ対象のアプリケーションで *`Transformer`* クラスを使用する際は、`sn_clotho` 名前空間識別子を使用します。

このクラスにはコンストラクターはありません。TransformResult オブジェクトは、数多くの *`TransformPart`* メソッドによって返されます。

このクラスは、メトリックベース アプリケーションの一部です。

TransformResult - byGroup()

Data オブジェクトのアレイを返します。変換に対してグループが指定されていない場合はエラーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	Data オブジェクトのアレイ。各オブジェクトが 1 つのグループに対応します。

TransformResult - getByLabel(文字列 **label)**

指定されたラベルの変換済みデータを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
label	文字列	取得するデータを識別するラベル。

返される内容

タイプ	説明
データ	変換結果を含む Data オブジェクト。

TransformResult - getData()

単一の Data オブジェクトを返します。結果が空の場合は null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
データ	変換結果を含む Data オブジェクト。

TransformResult - toArray()

変換されたデータをアレイとして返します。このメソッドで Data オブジェクトをアレイに変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	アレイとしてフォーマットされた Data オブジェクト。

TroubleTicketNotificationUtilOOB: スコープ指定

TroubleTicketNotificationUtilOOB スクリプトインクルードは、トラブルチケット通知イベントの TMF 準拠ペイロードを定義および生成するために使用されるメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードのメソッドをオーバーライドして、次の操作を行います。

- 既存のトラブルチケットイベントタイプに属性を追加/削除します。
- 新しいトラブルチケットイベントタイプの属性を定義します。

詳細については、「プロデューサーイベント通知フレームワークを使用したトラブルチケット通知の構成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このスクリプトインクルードは 、sn_ind_tsm_sdwan 名前空間内で実行されます。

呼び出し元ユーザーには、ticket_integrator ロールが必要です。

TroubleTicketNotificationUtilOOB:addAdditionalEventAttributes(オブジェクト **tmfEventPayload)**

渡された TMF トラブルチケットイベントペイロードにカスタムイベントヘッダー属性を追加します。このメソッドによって追加された属性は、すべてのトラブルチケットイベントのイベントレベルのヘッダーに追加されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
TMFEVENT ペイロード	オブジェクト	TMF 準拠のトラブルチケットイベントペイロード。このイベントペイロードの形式の詳細については、『 TMF621 Trouble Ticket Management API REST Specification v5.0.0 』および『 TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0 』を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
constructTMFEvent: function(eventId) {
  var troubleTicketEvent = {};
  if (gs.nil(eventId)) {
    troubleTicketEvent.eventId = gs.generateGUID();
  } else {
    troubleTicketEvent.eventId = eventId;
  }
  troubleTicketEvent['@type'] = Constants.EVENT_TYPE_TROUBLE_TICKET;
  this.addAdditionalEventAttributes(troubleTicketEvent);
  return troubleTicketEvent;
},
```

TroubleTicketNotificationUtilOOB:constructTMFEvent(文字列**eventId)**

ペイロードのイベントセクションで TMF688 準拠のヘッダー属性を生成します。これらの属性は、すべてのイベントペイロードで一貫しています。

デフォルトの実装では、このメソッドは *`eventId`* および *`@type`* ヘッダー属性を追加します。

このメソッドは、ヘルパーメソッド *`addAdditionalEventAttributes()`* を呼び出します。このメソッドでは、他のヘッダー属性をイベントペイロードに追加できます。詳細については、「トラブルチケットイベントペイロードの変更」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
eventId	文字列	関連するイベントの一意の識別子。これは任意の一意の値にすることができます。既定の実装では、イベント ID を渡さない場合、値はシステム生成 GUID に設定されます。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	イベントレベルの属性が設定された TMF ペイロード。このイベントペイロードの形式の詳細については、『TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0』を参照してください。

次のコード例は、トラブルチケット属性変更ペイロードを生成するときに、このメソッドを呼び出してイベントヘッダー属性を構築する方法を示しています。

```
generateTroubleTicketAttributeChangePayload: function(incidentGr, eventType, eventId) {
  var tmfEventPayload = this.constructTMFEvent(eventId);
  tmfEventPayload.eventType = eventType;
  tmfEventPayload.event = this.addAttributeChangeTroubleTicketAttributes(incidentGr);

  return tmfEventPayload;
},
```

TroubleTicketNotificationUtilOOB:CreateTroubleTicketEventPaylaod(オブジェクト **incidentGr,** 文字列 **eventType,** 文字列 **eventId)**

インシデントイベントタイプに関連付けられたトラブルチケットの作成の TMF 準拠ペイロードを構築します。

このメソッドは、関連するイベントタイプが「TroubleTicketCreateEvent」TROUBLE_TICKET_CREATE場合に実行されます。このメソッドは、次の 2 つのヘルパーメソッドを呼び出します。

- *`constructTMFEvent():`*イベントヘッダー属性(TMF688)をペイロードに追加します。
- *`addCreateTroubleTicketAttributes():`*このメソッドをオーバーライドして、必須とオプションの両方のトラブルチケット属性 (TMF621) をペイロードに追加します。このメソッドは、既定の実装のスタブにすぎません。

TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードでこれらのヘルパーメソッドを上書きして、TMF 準拠のペイロードでイベントヘッダーとトラブルチケットの両方の属性を設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
incidentGr	オブジェクト	トラブルチケットイベントを生成する原因となった JSON 形式の Glide レコード。この Glide レコードの情報を使用して、TMF621 準拠のトラブルチケットイベントペイロードを構築します。
eventType	文字列	関連するトラブルチケットイベントタイプの一意の識別子。このメソッドのデフォルト実装では、これは常に「TroubleTicketCreateEvent」です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		すべての基本トラブルチケットイベントタイプのリストについては、sn_api_notif_mgmtの *Constants.EVENT_TYPES* を参照してください 。定数 スクリプトインクルードファイル。
eventId	文字列	関連するイベントの一意の識別子。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	TMF 準拠のトラブルチケットイベントペイロード。このイベントペイロードの形式の詳細については、『 TMF621 Trouble Ticket Management API REST Specification v5.0.0 』および『 TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0 』を参照してください。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent: function(eventSnapshot, eventType, eventId) {
 var eventPayload;
 switch (eventType) {
   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketStatusChangePayloa
d(eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaod(
eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketAttributeChangePaylo
ad(eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaodF
orCase(eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   default:
     this._logger.debug("Event with id " + eventId + " could not find the matching payload
 generator");
     eventPayload = null;
 }
return eventPayload;
},
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TroubleTicketNotificationUtilOOB:CreateTroubleTicketEventPaylaodForCase(オブジェクト **incidentGr,** 文字列 **eventType,** 文字列 **eventId)**

ケースイベントタイプに関連付けられたトラブルチケットの作成の TMF 準拠ペイロードを構築します。

このメソッドは、関連するイベントタイプが「TroubleTicketCreateEventForCase」TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE場合に実行されます。このメソッドは、次の 2 つのヘルパーメソッドを呼び出します。

- *`constructTMFEvent():`*イベント属性(TMF688)をペイロードに追加します。
- *`addCreateTroubleTicketAttributesForCase():`*このメソッドをオーバーライドして、必須とオプションの両方のトラブルチケット属性 (TMF621) をペイロードに追加します。このメソッドは、既定の実装のスタブにすぎません。

TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードでこれらのヘルパーメソッドを上書きして、TMF 準拠のペイロードでイベントヘッダーとトラブルチケットの両方の属性を設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
incidentGr	オブジェクト	トラブルチケットイベントを生成する原因となった JSON 形式の Glide レコード。この Glide レコードの情報を使用して、TMF621 準拠のトラブルチケットイベントペイロードを構築します。
eventType	文字列	関連するトラブルチケットイベントタイプの一意の識別子。このメソッドのデフォルト実装では、これは常に「TroubleTicketCreateEvent」です。 すべての基本トラブルチケットイベントタイプのリストについては、sn_api_notif_mgmtの *`Constants.EVENT_TYPES`* を参照してください 。定数 スクリプトインクルードファイル。
eventId	文字列	関連するイベントの一意の識別子。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	TMF 準拠のトラブルチケットイベントペイロード。このイベントペイロードの形式の詳細については、『 TMF621 Trouble Ticket Management API REST Specification v5.0.0 』および『 TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0 』を参照してください。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent: function(eventSnapshot, eventType, eventId) {
  var eventPayload;
  switch (eventType) {
    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE:
      eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketStatusChangePayloa
d(eventSnapshot, eventType, eventId);
      break;

    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE:
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaod(
eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE:
    eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketAttributeChangePaylo
ad(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE:
    eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaodF
orCase(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  default:
    this._logger.debug("Event with id " + eventId + " could not find the matching payload
 generator");
    eventPayload = null;
 }
return eventPayload;
},
```

TroubleTicketNotificationUtilOOB:generateTroubleTicketAttributeChangePayload(オブジェクト **incidentGr,** 文字列 **eventType,** 文字列 **eventId)**

インシデントイベントタイプのトラブルチケット属性変更イベントの TMF 準拠ペイロードを構築します。

このメソッドは、関連するイベントタイプが「TroubleTicketAttributeChangeEvent」TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE場合に実行されます。このメソッドは、次の 2 つのヘルパーメソッドを呼び出します。

- *`constructTMFEvent():`*イベント属性(TMF688)をペイロードに追加します。
- *`addAttributeChangeTroubleTicketAttributes():`*このメソッドをオーバーライドして、必須およびオプションの両方のトラブルチケット属性 (TMF621) をペイロードに追加します。このメソッドは、既定の実装のスタブにすぎません。

TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードでこれらのヘルパーメソッドを上書きして、TMF 準拠のペイロードでイベントヘッダーとトラブルチケットの両方の属性を設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
incidentGr	オブジェクト	トラブルチケットイベントを生成する原因となった JSON 形式の Glide レコード。この Glide レコードの情報を使用して、TMF621 準拠のトラブルチケットイベントペイロードを構築します。
eventType	文字列	関連するトラブルチケットイベントタイプの一意の識別子。このメソッドのデフォルト実装では、これは常に「TroubleTicketCreateEvent」です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		すべての基本トラブルチケットイベントタイプのリストについては、sn_api_notif_mgmtの *Constants.EVENT_TYPES* を参照してください 。定数 スクリプトインクルードファイル。
eventId	文字列	関連するイベントの一意の識別子。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	TMF 準拠のトラブルチケットイベントペイロード。このイベントペイロードの形式の詳細については、『 TMF621 Trouble Ticket Management API REST Specification v5.0.0 』および『 TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0 』を参照してください。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent: function(eventSnapshot, eventType, eventId) {
 var eventPayload;
 switch (eventType) {
   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketStatusChangePayloa
d(eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaod(
eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketAttributeChangePaylo
ad(eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE:
     eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaodF
orCase(eventSnapshot, eventType, eventId);
     break;

   default:
     this._logger.debug("Event with id " + eventId + " could not find the matching payload
 generator");
     eventPayload = null;
 }
return eventPayload;
},
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

TroubleTicketNotificationUtilOOB:generateTroubleTicketStatusChangePayload(オブジェクト **incidentGr,** 文字列 **eventType,** 文字列 **eventId)**

インシデントイベントタイプに関連付けられたトラブルチケットステータス変更イベントの TMF 準拠ペイロードを構築します。

このメソッドは、関連するイベントタイプが「TroubleTicketStatusChangeEvent」TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE場合に実行されます。このメソッドは、次の 2 つのヘルパーメソッドを呼び出します。

- *constructTMFEvent():*イベント属性(TMF688)をペイロードに追加します。
- *addStatusChangeTroubleTicketAttributes():*このメソッドをオーバーライドして、必須およびオプションの両方のトラブルチケット属性 (TMF621) をペイロードに追加します。このメソッドは、既定の実装のスタブにすぎません。

TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードでこれらのヘルパーメソッドを上書きして、TMF 準拠のペイロードでイベントヘッダーとトラブルチケットの両方の属性を設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
incidentGr	オブジェクト	トラブルチケットイベントを生成する原因となった JSON 形式の Glide レコード。この Glide レコードの情報を使用して、TMF621 準拠のトラブルチケットイベントペイロードを構築します。
eventType	文字列	関連するトラブルチケットイベントタイプの一意の識別子。このメソッドのデフォルト実装では、これは常に「TroubleTicketCreateEvent」です。 すべての基本トラブルチケットイベントタイプのリストについては、sn_api_notif_mgmtの *Constants.EVENT_TYPES* を参照してください 。定数 スクリプトインクルードファイル。
eventId	文字列	関連するイベントの一意の識別子。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	TMF 準拠のトラブルチケットイベントペイロード。このイベントペイロードの形式の詳細については、『 TMF621 Trouble Ticket Management API REST Specification v5.0.0 』および『 TMF688 Event Management API User Guide v4.0.0 』を参照してください。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent: function(eventSnapshot, eventType, eventId) {
  var eventPayload;
  switch (eventType) {
    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE:
      eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketStatusChangePayloa
d(eventSnapshot, eventType, eventId);
      break;

    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE:
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaod(
eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE:
    eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketAttributeChangePaylo
ad(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE:
    eventPayload = new
sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaodF
orCase(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  default:
    this._logger.debug("Event with id " + eventId + " could not find the matching payload
 generator");
    eventPayload = null;
 }
return eventPayload;
},
```

UniversalRequestUtilsSNC - スコープ対象

UniversalRequestUtilsSNC API を使用すると、ユニバーサル要求のライフサイクルを処理できます。スクリプトインクルードレコードとして提供されます。

この API には ユニバーサル要求 (com.snc.universal_request) プラグインが必要であり、sn_uni_req 名前空間内で提供されます。

詳細については、「 ユニバーサル要求 」を参照してください。

UniversalRequestUtilsSNC - createUniversalRequest(オブジェクト copyFields)

ユニバーサル要求を作成し、新しく作成されたユニバーサル要求レコードの sys_id を返します。

このメソッドは、sn_uni_req 名前空間の *UniversalRequestUtils* プロトタイプを使用して呼び出されます。例：sn_uni_req.UniversalRequestUtils().createUniversalRequest(<copyFields>)

パラメーター

名前	タイプ	説明
copyFields	オブジェクト	Universal Requests [universal_request] テーブルの新しいレコードに設定するフィールド名と値を含む JSON オブジェクト。 フィールド名とフィールド値を { '<field_name>': '<field_value>' } の形式で入力します。次のフィールドは、プライマリチケットに割り当てるために最も便利な詳細情報と考えられます。 `{ 'assignment_group': 'String', 'assigned_to': 'String',`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>'contact_type': 'String',
		'description': 'String',
		'opened_by': 'String',
		'opened_for': 'String',
		'priority': 'String',
		'restricted': Boolean,
		'short_description': 'String'
		};</pre>
		リストに入っていないその他のフィールドが、ユースケースの対象である可能性があります。システム内のテーブルフィールドと関連フィールドのリストについては、 データディクショナリテーブル を参照してください。
		
		注: copyFields の JSON オブジェクトに primary_ticket または sys_id フィールドを含めないでください。

copyFields.assignment_group	文字列	オプション。リソースに割り当てられたグループの sys_id。 デフォルト：デフォルトのアサイン先グループはアサインルールごとに設定されます。 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブル。
copyFields.contact_type	文字列	オプション。リソースが最初に報告されたメソッド。 可能な値： • chat • email • phone • social • web 最大長：40
copyFields.description	文字列	オプション。リソースに関連する問題の詳細な説明。 最大長：4,000
copyFields.opened_by	文字列	オプション。リソースを最初に開いたユーザーの sys_id。ユーザー [sys_user] テーブルにあります。
copyFields.opened_for	文字列	オプション。HR サービスデリバリ (HRSD) のケースに必要です。リソースのオープン対象となったユーザーの sys_id。
copyFields.priority	文字列	オプション。リソースの優先度。数値で指定します。 可能な値： • 1：重大 • 2：高

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 3：中 • 4：低 デフォルト値：3
copyFields.restricted	ブール	オプション。ユニバーサル要求のアクセスが制限されているかどうかを示すフラグ。ユニバーサル要求ロールとグループ を参照してください。 有効な値： • true：sn_uni_req.sensitiveinfo_agent ロールを持つユーザーのみがユニバーサル要求にアクセスできます。このロールを持つユーザーには、給与の詳細などの機密情報を表示する権限があります。 • false：ユニバーサル要求へのアクセスに制限はありません。 デフォルト値：false
copyFields.short_description	文字列	リソースの簡潔な説明。 最大長：160

返される内容

タイプ	説明
文字列	新しく作成された Universal Request レコードの sys_id。

次の例では、新しい Universal Request でフィールドを設定する方法を示します。このユースケースでは、Inbound Email Actions [sysevent_in_email_action] のスコープ対象の 人事ケースを作成スクリプトの先頭にこのコードが追加されます。ケースが人事に適用されない場合、エージェントはケースを適切な部門に転送できます。

```
var copiedFields = {
  'opened_for': "<user_sys_id>",
  'short_description': email.subject,
  'restricted': false,
  'priority': '1'
};

// createUniversalRequest() must be called to create the universal request prior to creating the
 child case

var ur = new sn_uni_req.UniversalRequestUtils().createUniversalRequest(copiedFields);
current.universal_request = ur;
```

UniversalTaskUtils - スコープ指定、グローバル

`UniversalTaskUtils` スクリプトインクルードは、ユニバーサルタスクを管理するためのメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ServiceNow のユニバーサルタスクアプリケーションを使用して、エージェントは従業員のタスクを作成できます。例えば、追加情報を要求したり、親チケットまたは要求を解決するアクションを要求したりするなどです。ユニバーサルタスクは、タスク [task] テーブルを拡張するすべてのチケットタイプで使用できます。

このスクリプトインクルードを使用すると、アクティブなユニバーサルタスクのステータスを「完了」または「キャンセル」に変更したり、指定した親タスクのすべてのアクティブなユニバーサルタスクを取得したり、親ユニバーサルタスクに子があるかどうかを確認したり、ユニバーサルタスクレコードにテンプレートを適用したりできます。これらのメソッドをスクリプトや タブ構成 フォームの表示可能な条件ビルダーで使用して、[ユニバーサルタスク] タブに表示されるデータを管理できます。詳細については、「 標準チケットページの [タスク] タブの追加 」を参照してください。



このスクリプトインクルードは、スコープ対象のアプリケーションとグローバルアプリケーションの両方で使用できます。このスクリプトインクルードにアクセスするには、関連するインスタンスにユニバーサルタスクアプリケーション (sn_uni_task) をインストールする必要があります。この API 内でメソッドを呼び出すときは、常に sn_uni_task 名前空間を指定する必要があります。

ユニバーサルタスクアプリケーションの詳細については、「 ユニバーサルタスク 」を参照してください。

UniversalTaskUtils - applyTemplate(文字列 **templateSysId, GlideRecord uniTaskGr)**

指定のユニバーサルタスクテンプレートを指定のユニバーサルタスクレコードに適用します。

このメソッドを使用するには、インスタンスにユニバーサルタスクテンプレートが設定されている必要があります。詳細については、「 ユニバーサルタスクテンプレート 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
templateSysId	文字列	指定のユニバーサルタスクレコードに適用するユニバーサルタスクテンプレートの sys_id。 テーブル:ユニバーサルタスクテンプレート [sn_uni_task_template]
uniTaskGr	GlideRecord	テンプレートを適用するユニバーサルタスクレコードの GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
なし	エラーはシステムログに書き込まれます。

このコード例は、フィードバックテンプレートを取得して適用する関数を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
  var templateGr = new GlideRecord('sn_uni_task_template');
  templateGr.get('name','Feedback Template');
  var templateSysId = templateGr.getValue('sys_id');
  new sn_uni_task.UniversalTaskUtils().applyTemplate (templateSysId,current);
})(current, previous);
```

UniversalTaskUtils - getActiveChildTasks(文字列 parentSysId)

指定された親チケットのアクティブな子タスクレコードを GlideRecord の形式で返します。

その後、`GlideRecord` API (呼び出し元アプリケーションのスコープに応じてスコープまたはグローバル) を使用して、`getRowCount()` メソッドを使用してアクティブなタスクをカウントするなど、返されたデータにアクセスできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentSysID	文字列	返されるアクティブな子チケットの親チケットの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定された親タスクのすべてのアクティブな子タスクレコードを含む GlideRecord。

次の例では、現在の sys_id のすべてのアクティブな子タスクを取得し、`getRowCount()` を使用してアクティブな子タスクの数を取得する関数を示します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
  var gr_ActiveTasks = new
 sn_uni_task.UniversalTaskUtils().getActiveChildTasks(current.sys_id);
  var count = gr_ActiveTasks.getRowCount();
})(current, previous);
```

UniversalTaskUtils - hasTasksToShow(GlideRecord current)

指定の親チケットに、対応中または完了ステータスのユニバーサルタスクがあるかどうかを確認します。

このメソッドを使用して、対応中または完了したタスクがある場合にのみ標準チケット構成で要求者に [ユニバーサルタスク] タブを表示するかどうかを決定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	確認する親チケットの GlideRecord。

返される内容

タイプ	説明
sys_id	ユニバーサルタスクが親チケットに関連付けられている場合は親チケットの sys_id、そうでない場合は null。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列

次の例では、このメソッドを呼び出してユニバーサルタスクをチェックする関数を示します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
  var sysId = new sn_uni_task.UniversalTaskUtils().hasTasksToShow(current);
})(current, previous);
```

UniversalTaskUtils - markActiveChildTasksCancelled(文字列 **parentSysId)**

指定された親チケットのすべてのアクティブなユニバーサルタスクのステータスを「キャンセル」に変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentSysID	文字列	アクティブな子ユニバーサルタスクのステータスを「キャンセル」に変更する必要がある親チケットの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例では、このメソッドを使用して、指定された親タスクに関連付けられているすべてのユニバーサルタスクのステータスを「キャンセル」に更新する方法を示します。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
  new sn_uni_task.UniversalTaskUtils().markActiveChildTasksCancelled(current.sys_id);
})(current, previous);
```

UniversalTaskUtils - markActiveChildTasksCompleted(文字列 **parentSysId)**

指定された親チケットに関連付けられたすべてのアクティブな子ユニバーサルタスクのステータスを「完了」に変更します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parentSysID	文字列	アクティブな子ユニバーサルタスクのステータスを「完了」に変更する必要がある親チケットの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例では、このメソッドを使用して、指定された親タスクに関連付けられているすべてのユニバーサルタスクのステータスを「完了」に更新する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function executeRule(current, previous /*null when async*/) {
  new sn_uni_task.UniversalTaskUtils().markActiveChildTasksCompleted(current.sys_id);
})(current, previous);
```

UPSHandler - グローバル

UPSHandler スクリプトインクルードは、無停電電源装置 (UPS) の SNMP 分類と識別を処理するメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、SNMP 関連のディスカバリーに使用します。

UPSHandler - classifyAndIdentify()

UPS を分類および識別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

UriMatcher - スコープ指定

URI がスキーム、ホスト、パス、フラグメント、およびクエリパラメーターの存在について指定された条件に一致するかどうかを確認するメソッドを提供します。

UriMatcher API には、デフォルトで有効になっている REST API プロバイダー (com.glide.rest) プラグインが必要です。

この API は `sn_ws` 名前空間内で提供されます。

UriMatcher - UriMatcher()

新しい *UriMatcher* オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

UriMatcher オブジェクトをインスタンス化します。

```
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
```

UriMatcher - match(String uri, String scheme, Array hosts, Array paths, Array fragments, Boolean disallowQueryParameters)

URI が、スキーム、ホスト、パス、フラグメント、およびクエリパラメーターの存在について指定された基準に一致するかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URI	文字列	指定された基準に対してテストする URI です。
スキーム	文字列	URI で使用されるプロトコル。 有効な値： • http • https
ホスト	アレイ	URI 内の許可されたホストのリスト。 URI は、一致と見なされる許可されているホストの 1 つを使用する必要があります。
パス	アレイ	オプション。URI 内で許可されるパスのリスト。 URI は、一致と見なされる許可されるパスの 1 つを使用する必要があり、許可されるパスは URI で使用される完全パスである必要があります。たとえば、許可されたパスが `/path1` の場合、パスが `/path1/more` の URI は一致とは見なされません。 注: パスは `/` で始まる必要があります。 デフォルト:任意のパスが許可されます。
フラグメント	アレイ	オプション。URI 内で許容されるフラグメントのリスト。 URI は、許可されたフラグメントが含まれていない場合でも一致と見なされます。URI は、許可リストにないフラグメントが含まれている場合にのみ、一致しないと見なされます。 デフォルト:任意のフラグメントが許可されます。
disallowQueryParameters	アレイ	オプション。URI でクエリパラメーターが許可されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:クエリパラメーターは使用できません。クエリパラメーターが URI に含まれている場合は、エラーが発生します。 • false:クエリパラメーターが許可されます。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
UriMatcherResponse	一致に関する詳細情報を返すためのメソッドを持つ *`UriMatcherResponse`* オブジェクト。

この例では、URI が指定されたスキームとホストと一致するかどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var uri = "https://example.com/path?q=query";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com"];
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
```

出力:

```
Is URI a match: true
```

この例では、URI が指定されたスキーム、ホスト、パス、フラグメント、およびクエリパラメーターの存在と一致するかどうかを確認します。

```
var uri = "https://example.com/path1/more";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com", "sample.com"];
var allowedPaths = ["/path1/more", "/path2/less"];
var allowedFragments = ["section1", "section2"];
var noQueryParams = true;
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts, allowedPaths, allowedFragments,
 noQueryParams);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
gs.info("Is scheme a match: " + resp.isSchemeMatches());
gs.info("Is host a match: " + resp.isHostMatches());
gs.info("Is path a match: " + resp.isPathMatches());
gs.info("Is fragment a match: " + resp.isFragmentMatches());
gs.info("Error occurred: " + resp.isError());
gs.info("Error message: " + resp.getErrorMessages());
```

出力:

```
Is URI a match: true
Is scheme a match: true
Is host a match: true
Is path a match: true
Is fragment a match: true
Error occurred: false
Error message:
```

UriMatcherResponse - スコープ指定

URI がスキーム、ホスト、パス、フラグメント、およびクエリパラメーターの存在について指定された条件に一致するかどうかに関する情報を返すメソッドを提供します。

この API は *`UriMatcher`* API と共に使用します。この API にはコンストラクターはありません。代わりに、 UriMatcher - match() メソッドを使用して *`UriMatcherResponse`* オブジェクトをインスタンス化します。

`UriMatcherResponse` API には、デフォルトで有効になっている REST API プロバイダー (com.glide.rest) プラグインが必要です。

この API は `sn_ws` 名前空間内で提供されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UriMatcherResponse - getErrorMessages()

指定された基準に対して URI をテストしたときに発生したエラーに関するメッセージを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	発生したエラーの説明。エラーが発生しなかった場合は、空の文字列が返されます。

この例では、一致基準でホストが指定されていないため、エラーが返されます。

```
var uri = "https://example.com";
var scheme = "https";
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme);

gs.info("Error occurred: " + resp.isError());
gs.info("Error message: " + resp.getErrorMessages());
```

出力:

```
Error occurred: true
Error message: Hosts rule is null or empty.
```

UriMatcherResponse - isError()

指定された基準に対して URI をテストするときにエラーが発生したかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	エラーが発生したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エラーが発生しました。 • false:エラーは発生しませんでした。

この例では、URI にクエリパラメーターが含まれているため、エラーが返されます。このエラーは、*disallowQueryParameters* に対して *match()* に渡された引数が true であるために発生します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var uri = "https://example.com/path1/more?q=query";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com", "sample.com"];
var allowedPaths = ["/path1/more", "/path2/less"];
var allowedFragments = ["section1", "section2"];
var noQueryParams = true;
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts, allowedPaths, allowedFragments,
 noQueryParams);

gs.info("Error occurred: " + resp.isError());
gs.info("Error message: " + resp.getErrorMessages());
```

出力:

```
Error occurred: true
Error message: Query parameters are not allowed for matching.
```

UriMatcherResponse - isFragmentMatches()

URI がフラグメントのクライテリアに一致するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	URI がフラグメントのクライテリアに一致するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:URI はフラグメントの条件に一致します。 • false:URI がフラグメントの条件と一致しません。

この例は、許可されたフラグメントのリストにないフラグメントが含まれているため、URI が条件に一致しないことを示しています。

```
var uri = "https://example.com/path1/more#section3";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com", "sample.com"];
var allowedPaths = ["/path1/more", "/path2/less"];
var allowedFragments = ["section1", "section2"];
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts, allowedPaths, allowedFragments);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
gs.info("Is scheme a match: " + resp.isSchemeMatches());
gs.info("Is host a match: " + resp.isHostMatches());
gs.info("Is path a match: " + resp.isPathMatches());
gs.info("Is fragment a match: " + resp.isFragmentMatches());
gs.info("Error occurred: " + resp.isError());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
Is URI a match: false
Is scheme a match: true
Is host a match: true
Is path a match: true
Is fragment a match: false
Error occurred: false
```

UriMatcherResponse - isHostMatches()

URI がホストの条件と一致するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	URI がホストの条件に一致するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:URI はホストの基準に一致します。 • false:URI がホストの条件と一致しません。

この例では、URI が指定されたスキームとホストと一致するかどうかを確認します。

```
var uri = "https://example.com/path?q=query";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com"];
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
gs.info("Is host a match: " + resp.isHostMatches());
```

出力:

```
Is URI a match: true
Is host a match: true
```

UriMatcherResponse - isMatch()

URI が指定されたすべてのクライテリアに一致するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	URI が指定されたすべての条件に一致するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:URI はすべての条件に一致します。 • false:URI がすべての条件に一致するわけではありません。

この例では、URI が指定されたスキームとホストと一致するかどうかを確認します。

```
var uri = "https://example.com/path?q=query";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com"];
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
```

出力:

```
Is URI a match: true
```

UriMatcherResponse - isPathMatches()

URI がパスの条件に一致するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	URI がパスのクライテリアに一致するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:URI はパスの条件と一致します。 • false:URI がパスの条件と一致しません。

この例では、URI が指定されたスキーム、ホスト、およびパスと一致するかどうかを確認します。

```
var uri = "https://example.com/path1/more";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com", "sample.com"];
var allowedPaths = ["/path1/more", "/path2/less"];
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts, allowedPaths);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
gs.info("Is scheme a match: " + resp.isSchemeMatches());
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
gs.info("Is host a match: " + resp.isHostMatches());
gs.info("Is path a match: " + resp.isPathMatches());
gs.info("Is fragment a match: " + resp.isFragmentMatches());
gs.info("Error occurred: " + resp.isError());
```

出力:

```
Is URI a match: true
Is scheme a match: true
Is host a match: true
Is path a match: true
Is fragment a match: true
Error occurred: false
```

UriMatcherResponse - isSchemeMatches()

URI がスキームの条件に一致するかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	URI がスキームの基準に一致するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:URI はスキームの基準に一致します。 • false:URI がスキームの基準と一致しません。

自動翻訳

この例では、URI が指定されたスキームとホストと一致するかどうかを確認します。

```
var uri = "https://example.com/path?q=query";
var scheme = "https";
var allowedHosts = ["example.com"];
var matcher = new sn_ws.UriMatcher();
var resp = matcher.match(uri, scheme, allowedHosts);

gs.info("Is URI a match: " + resp.isMatch());
gs.info("Is scheme a match: " + resp.isSchemeMatches());
```

出力:

```
Is URI a match: true
Is scheme a match: true
```

UserCriteria - スコープ指定

UserCriteria API は、スクリプトを使用してユーザー基準レコードを作成、変更、および削除するメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ対象のアプリケーションでこのクラスを使用するには、sn_uc 名前空間識別子を使用します。この API にアクセスするには、ユーザー基準スコープ指定 API プラグイン (ID:com.glideapp.user_criteria.scoped.api) を有効にする必要があります。

UserCriteria - UserCriteria()

UserCriteria クラスのインスタンスを作成します。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
```

UserCriteria:UserCriteria(文字列 **sys_id)**

指定された sys_id を使用して UserCriteria クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	ユーザー基準の sys_id。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
```

UserCriteria - create(Object columnValues, Boolean standardUpdate)

user_criteria テーブルに指定された値を使用してユーザー基準を作成します。columnValues で指定された値は、セッターを介して指定された値を上書きします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	列に対する鍵と値のペアおよびその値。
standardUpdate	ブーリアン	エンジンとワークフローの実行を有効にするには true に設定します。

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成されたユーザー基準の sys_id。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setCompanies("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
uc.setActive(true);
uc.setUsers("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
var UserCriteriaId = uc.create();
gs.info(UserCriteriaId);
```

出力：

```
41bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec
```

UserCriteria - deleteRecord()

現在のユーザー基準を削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	true の場合、ユーザー基準は削除されます。 false の場合、削除するユーザー基準が見つかりません。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec");
uc.deleteRecord();
```

出力：

```
true
```

UserCriteria - 読み取り (文字列列)

カタログアイテムの属性と値のペアのマッピングを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columns	文字列	カタログアイテム属性のアレイ。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	カタログアイテムの属性と値のペアのマッピング。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria("7b8a6927ef732100438236caa5c0fb89");
var obj = uc.read(["company","name"]);
gs.info(JSON.stringify(obj));
```

出力：

```
Script: {"name":"All ACME Corporation
 employees","company":"e7c1f3d53790200044e0bfc8bcbe5deb,227cdfb03710200044e0bfc8bcbe5d6b,86c1f3193790200044e0bfc8bcbe5d95,98c37b193790200044e0bfc8bcbe5dbe,81f95197ac1d55eb35432fd1e068385e,df7d53303710200044e0bfc8bcbe5dac,81fdf9ebac1d55eb4cb89f136a082555,4b7d13f03710200044e0bfc8bcbe5db6,81f87336ac1d55eb06002def816d139f,81fbfe03ac1d55eb286d832de58ae1fd,81fca4cbac1d55eb355b4b6db0e3c80f,187d13f03710200044e0bfc8bcbe5df2,81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63,31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,81f75fcaac1d55eb2b0781d6f2c3c260"}
```

UserCriteria - setActive(ブール値アクティブ)

ユーザー基準がアクティブかどうかを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
active	ブーリアン	true の場合、ユーザー基準はアクティブです。 false の場合、ユーザー基準は非アクティブです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setActive(true);
```

UserCriteria - setAdvanced (ブール値、詳細)

ユーザー基準に詳細スクリプトがあるかどうかを指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
advanced	ブーリアン	true の場合、ユーザー基準に詳細スクリプトがあります。 false の場合、ユーザー基準に詳細スクリプトはありません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setAdvanced(true);
```

UserCriteria - setCompanies(文字列 **companies)**

ユーザー基準に会社プロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
companies	文字列	ユーザー基準に設定する会社の sys_id のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setCompanies("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
```

UserCriteria - setDepartments(文字列 **departments)**

ユーザー基準に部門プロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
departments	文字列	ユーザー基準に設定する部門の sys_id のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setDepartments("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
```

UserCriteria - setGroups(文字列 **groups)**

ユーザー基準にグループプロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groups	文字列	ユーザー基準に設定するグループの sys_id のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setGroups("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
```

UserCriteria - setLocations(文字列 **locations)**

ユーザー基準に場所プロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
locations	文字列	ユーザー基準に設定する場所の sys_id のカンマ区切りリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setLocations("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89
");
```

UserCriteria - setMatchAll(Boolean match_all)

ユーザー基準に match_all プロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし	match_all	true の場合、ユーザー基準のプロパティとして設定されたすべての条件を満たす必要があります。 false の場合、ユーザー基準のプロパティとして設定された条件のうち最低 1 つを満たす必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setMatchAll(true);
```

UserCriteria - setName(文字列名)

ユーザー基準に名前プロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ユーザー基準の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setName("Property1");
```

UserCriteria - setRoles(文字列 roles)

ユーザー基準にロールプロパティを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
roles	文字列	ユーザー基準に設定するロールの sys_id のカンマ区切りリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setRoles("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
```

UserCriteria - setScript(文字列スクリプト)

ユーザー基準にスクリプトを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	詳細なユーザー基準に設定するスクリプト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setScript("function scriptTest() {
  var retVal;
  if (gs.getUser().getRecord().getDisplayValue('department') == 'Product Management') {
      retVal = true;
  } else {
      retVal = false;
  }
  return retVal;
}");
```

UserCriteria - setUsers(文字列 **users)**

ユーザー基準にユーザープロパティを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
users	文字列	ユーザー基準に設定するユーザーの sys_id のカンマ区切りリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.setUsers("31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec,0c441abbc6112275000025157c651c89");
```

UserCriteria - update(Object columnValues, String reason)

現在のカタログアイテムを指定の値で更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
columnValues	オブジェクト	列名と値のペアのマッピング。
reason	文字列	カタログアイテムを更新する理由。

返される内容

タイプ	説明
文字列	作成されたユーザー基準の sys_id を返します。

```
var uc = new sn_uc.UserCriteria();
uc.update("name": "Updated name", "The existing name is not relevant. Setting a relevant
 name");
```

出力：

```
31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec
```

UserSkillAnalyzer - グローバル

UserSkillAnalyzer API は、作業アイテムを完了するために必要なスキルに対してユーザースキルを分析するメソッドを提供します。

この API には スキル管理 プラグイン (com.snc.skills_management) が必要であり、admin ロールを持っている場合はこれをアクティブ化できます。

「スキルとスキルレベルに基づいてユーザーを認定してランク付けする」を参照してください。

UserSkillAnalyzer - UserSkillAnalyzer()

新しい UserSkillAnalyzer オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var userSkillAnalyzer = new SNC.UserSkillAnalyzer();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

UserSkillAnalyzer - analyzeUserByID(文字列 **requiredSkillsJson,** 文字列 **userID,** ブーリアン **isSkillLevelEnforced)**

必要なスキルに対してユーザースキルを分析し、インスタンスから収集可能な一致するスキルの数、スキルレベルのギャップ、および資格を設定します。

タスクを完了するために必要なすべてのスキルとスキルレベルをエージェントが持っているかどうかを検証することで、そのタスクを処理する資格がそのエージェントにあるかどうかを分析します。タスクを処理する資格がエージェントにある場合、API が必要なスキルとユーザーのスキルレベルの間のレベルのギャップを分析し、さらにそれを用いて、レベルのギャップに基づいて最適なエージェントを選択します。また、そのタスクを実行するために必要なスキルレベルをエージェントが持っているスキルと持っていないスキルの合計数も分析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requiredSkillsJson	文字列	ユーザーと比較するために必要なスキルのリスト。 各スキルは次の形式の JSON エントリーとして一覧表示され • sys_id：文字列。スキル [cmn_skill] テーブルからのスキル ID。 • is_mandatory：ブール。スキルが必須かどうかを示すフラ • level：文字列。スキルレベル [cmn_skill_level] テーブルか ID。
userID	文字列	ユーザー [sys_user] テーブルのSys ID。
isSkillLevelEnforced	ブーリアン	ユーザーがすべての必須スキルに対して最低限のスキルレベル いる必要がある場合は true、そうでない場合は false。デフォ false。

返される内容

タイプ	説明
文字列	次のようなアナライザースキルマップに基づいて、ユーザーに関するすべての必要な JSON。 • sys_id：文字列。ユーザー [sys_user] テーブルのSys ID。 • is_qualified：ブール。ユーザーが必要なスキルを認定されているかどうかを示す ◦ ユーザーがすべての必須スキルを持ち、スキルレベルが適用される場合は true。 ◦ ユーザーが一部の必須スキルを持っていないか、レベル要件を満たしていない場 false。 • num_skills：数値。必要なスキルと一致するスキル。 • num_skills_matching_level：数値。必要なスキルレベルに一致するユーザースキ • total_skill_level_gap：数値。スキルレベルギャップは、ランキングアルゴリズム ベルの最低要件を満たす最適なユーザーを見つけるのに役立ちます。タスクスキル ユーザースキルレベルの間の全体的なギャップに基づいて計算されます。ユーザー ルのスキルレベルを持っている必要があります。 • optional_skill_level_gap：数値。オプションのスキルについてのみスキルレベルの 提供します。合計スキルレベルとオプションのスキルレベルギャップを区別できる ドポイントを支援します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	不正確なパラメーターまたは不正な形式の JSON が提供された場合はエラー。

```
var skills = [{"sys_id":"48c9f873c0a8018b65c3814608b201e6", "is_mandatory": true,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"},
    {"sys_id":"48c9fdddc0a8018b04bd8d7914c82c9d", "is_mandatory": false,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"}];
var userSysID = "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a";
var userSkillAnalyzer = new SNC.UserSkillAnalyzer();
var result = userSkillAnalyzer.analyzeUserById(JSON.stringify(skills), userSysID, true);
gs.info('Results: ' + result);
```

出力：

```
Calling user analyzer
*** Script: Results:
 {"sys_id":"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a","is_qualified":false,"num_skills":0,"num_skills
_matching_level":0,"total_skill_level_gap":0,"optional_skill_level_gap":0}
```

UserSkillAnalyzer - analyzeUserBySkills(文字列 **requiredSkillsJson,** 文字列 **userSkillsJson,** ブーリアン **isSkillLevelEnforced)**

必要なスキルに対してユーザースキルを分析し、インスタンスから収集可能な一致するスキルの数、スキルレベルのギャップ、および資格を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requiredSkillsJson	文字列	ユーザーの認定の対象として必要なスキルのリスト。 各スキルは次の形式の JSON エントリーとして一覧表示され • sys_id：文字列。スキル [cmn_skill] テーブルからのスキル ID。 • is_mandatory：ブール。スキルが必須かどうかを示すフラ • level：文字列。スキルレベル [cmn_skill_level] テーブルか ID。
userSkillsJson	文字列	必要なスキルの認定を決定するためのユーザースキルのリスト 各スキルは次の形式の JSON エントリーとして一覧表示され • sys_id：文字列。スキル [cmn_skill] テーブルからのスキル ID。 • is_mandatory：ブール。スキルが必須かどうかを示すフラ • level：文字列。スキルレベル [cmn_skill_level] テーブルか ID。
isSkillLevelEnforced	ブーリアン	ユーザーがすべての必須スキルに対して最低限のスキルレベル いる必要がある場合は true、そうでない場合は false。デフォ false。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	次のようなアナライザースキルマップに基づいて、ユーザーに関するすべての必要な JSON。 • sys_id：文字列。ユーザー [sys_user] テーブルのSys ID。 • is_qualified：ブール。ユーザーが必要なスキルを認定されているかどうかを示す ◦ ユーザーがすべての必須スキルを持ち、スキルレベルが適用される場合は true。 ◦ ユーザーが一部の必須スキルを持っていないか、レベル要件を満たしていない場 false。 • num_skills：数値。必要なスキルと一致するスキル。 • num_skills_matching_level：数値。必要なスキルレベルに一致するユーザースキ • total_skill_level_gap：数値。スキルレベルギャップは、ランキングアルゴリズム ベルの最低要件を満たす最適なユーザーを見つけるのに役立ちます。タスクスキル ユーザースキルレベルの間の全体的なギャップに基づいて計算されます。ユーザー ルのスキルレベルを持っている必要があります。 • optional_skill_level_gap：数値。オプションのスキルについてのみスキルレベルの 提供します。合計スキルレベルとオプションのスキルレベルギャップを区別できる ドポイントを支援します。 不正確なパラメーターまたは不正な形式の JSON が提供された場合はエラー。

```
var skills = [{"sys_id":"48c9f873c0a8018b65c3814608b201e6", "is_mandatory": true,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"},
   {"sys_id":"48c9fdddc0a8018b04bd8d7914c82c9d", "is_mandatory": false,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"}];
var userSkills = [{"sys_id":"48c9f873c0a8018b65c3814608b201e6", "is_mandatory": true,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"},
     {"sys_id":"k, th", "is_mandatory": false, "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"}];
var userSkillAnalyzer = new SNC.UserSkillAnalyzer();
var result = userSkillAnalyzer.analyzeUserBySkills(JSON.stringify(skills),
 JSON.stringify(userSkills));
gs.info('Results: ' + result);
```

UserSkillRanking - グローバル

UserSkillRanking API は、適切なユーザーを選択し、一致するスキルの数とスキルレベルのギャップに基づいて適格ユーザーのソートされたリストを取得するためのオプションを構成するメソッドを提供します。

この API には スキル管理 プラグイン (com.snc.skills_management) が必要であり、admin ロールを持っている場合はこれをアクティブ化できます。

「スキルとスキルレベルに基づいてユーザーを認定してランク付けする」を参照してください。

UserSkillRanking - UserSkillRanking()

UserSkillRanking オブジェクトをインスタンス化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

UserSkillRanking - getQualifiedRankedUsers(文字列 **requiredSkillsJson,** 文字列 **usersJson,** 文字列 **rankType,** ブーリアン **isSkillLevelEnforced)**

isSkillLevelEnforced パラメーターが true の場合、一致する必須スキルとレベルに基づいて認定ユーザーのリストを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
requiredSkillsJson	文字列	ユーザーの認定に必要なスキルのリスト。 各スキルは次の形式の JSON エントリーとして一覧表示され • sys_id：文字列。スキル [cmn_skill] テーブルからのスキル ID。 • is_mandatory：ブール。スキルが必須かどうかを示すフラ • level：文字列。スキルレベル [cmn_skill_level] テーブルか ID。
usersJson	文字列	必須スキルに対して認定されるユーザーを表す、sys_user テ 取得されたユーザーのSys ID のリスト (JSON 形式)
rankType	文字列	ランキングのタイプに基づいて認定ユーザーをソートできます 値は、一致するスキルの数とスキルレベルのギャップに基づく ザーのソート済みリストを提供するコンパレーターです。 • NO_RANKING (デフォルト)：空の値が指定された場合に使 • NUM_SKILLS：必須スキルに一致するスキルの数。 • NUM_SKILL_ MATCHING_LEVEL： 必須のスキルレベル ユーザースキルの数。 • LEAST_SKILL_ LEVEL_GAP：最低限のスキルレベル要件 ユーザーを検索します。 • MOST_SKILL_ LEVEL_GAP：最低限のスキルレベル要件 いユーザーを検索します。 • BEST_OPTIMUM_ USER：すべてのスキルレベルに対して ユーザーを検索します。
isSkillLevelEnforced	ブーリアン	ユーザーがすべての必須スキルに対して最低限のスキルレベル いる必要がある場合は true、そうでない場合は false。デフォ false。

返される内容

タイプ	説明
文字列	認定ユーザーの JSON 形式のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	不正確なパラメーターまたは不正な形式の JSON が提供された場合はエラー。

```
var skills = [{"sys_id":"48c9f873c0a8018b65c3814608b201e6", "is_mandatory": true,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4e"},
   {"sys_id":"48c9fdddc0a8018b04bd8d7914c82c9d", "is_mandatory": false,
 "level":"4e0ac4d6b3332300290ea943c6a8dc4eS"}];
var users = ["a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a", "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"];
var userSkillRanking = new SNC.UserSkillRanking();
var qualifiedUsers = userSkillRanking.getQualifiedRankedUsers(JSON.stringify(skills),
 JSON.stringify(users), "BEST_OPTIMUM_USER", true);
```

v_query – スコープ、グローバル

v_query API は、リモートテーブルに対して実行されているクエリを表すスクリプト可能オブジェクトに関する情報を取得するためのメソッドを提供します。

この API では、リモートテーブルプラグイン (com.glide.script.vtable) をアクティブ化する必要があります。 詳細については、「 リモートテーブルとスクリプトを使用した外部データの取得 」を参照してください。

リモートテーブルの行は、*v_table* API を使用して作成されます。

v_query - getCondition(文字列 field)

指定されたフィールドのエンコードされたクエリー文字列を取得します。

「*v_table* API」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの エンコードされたクエリ文字列 を返します。

次の例は、number=INC0001^active=true のエンコードされたクエリーを使用したフィールドの結果を示しています。

```
var result = v_query.getCondition("number");
gs.info(result);
```

出力:

```
number=INC0001
```

v_query - getEncodedQuery()

リモートテーブルに対するクエリーをエンコードされたクエリー文字列として返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

詳しくは、 エンコードされたクエリ文字列 を参照してください。

「`v_table` API」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列としてのエンコードクエリ。

次の例は、「 サードパーティソースから特定のレコードを取得する」 のスニペットです。

```
gs.info(v_query.getEncodedQuery());
```

出力:

```
active=true^priority=1
```

v_query - getParameter(文字列 **field)**

等価性クエリー条件のフィールドの値を取得します。

関連項目：

- サードパーティソースから特定のレコードを取得する
- `v_table` API

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	クエリーするフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クエリー条件のフィールドの値。例えば、`name=John` がエンコードされたクエリーの場合、`getParameter("name")` は `"John"`を返します。

次の例では、発信者 ID フィールドの値を取得する方法を示します。

```
v_query.getParameter("caller_id");
```

出力:

```
12345123451234512345123451234501
```

v_query - getSysId()

get クエリーの sys_id 値を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	get クエリーの sys_id 値。例えば、`sys_id=123` の場合、このメソッドは 123 を返します。

次の例は、「 サードパーティソースから特定のレコードを取得する」 のスニペットです。

```
v_query.getSysId();
```

出力:

```
a3a7ffb6dba41010db2051735e4619b7
```

v_query - getTextSearch()

テキスト検索クエリーのパラメーターを取得します。

関連項目：

- エンコードされたクエリ文字列
- スクリプトでのテーブルのクエリ
- *`v_table`* API

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テキスト検索クエリーのパラメーター (例：email)。

次の例では、クエリーに GOTO123TEXTQUERY321=email などのテキストクエリーのパラメーターが含まれている場合、メソッドは true を返します。

```
// for query value GOTO123TEXTQUERY321=email
v_query.getTextSearch();
```

出力：

```
email
```

v_query - isGet()

クエリーが get クエリー、つまり sys_id ごとにレコードを取得するクエリーかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連項目：

- サードパーティソースから特定のレコードを取得する
- `v_table` API

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フラグは、特定のレコードのクエリーにクエリー形式として sys_id= があることを示します。 有効な値： • true：クエリーの sys_id フィールドに等価性クエリー条件が含まれている。 • false：クエリーの sys_id フィールドに等価性クエリー条件が含まれていない。

次の例では、エンコードされたクエリーが sys_id=d1954c744662010bd7e061e67a6776eの場合、*v_query.isGet()* メソッドは true を返します。エンコードされたクエリーがそれ以外 (Number=INC0000001 など) の場合、*v_query.isGet()* メソッドは false を返します。

```
// Virtual table to query
var row = {
 sys_id: "d1954c744662010bd7e061e67a6776e",
 number: "INC0000001",
 short_description: "New laptop request",
 u_balance: 1200.23
};

v_table.addRow(row);

v_query.isGet();
```

v_query - isTextSearch()

クエリーにテキストクエリーのパラメーターが含まれているかどうかを示します。

関連項目：

- エンコードされたクエリ文字列
- スクリプトでのテーブルのクエリ
- `v_table` API

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリーにテキストクエリーのパラメーターが含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：クエリーにテキストクエリーのパラメーターが含まれている。 • false：クエリーにテキストクエリーのパラメーターが含まれていない。

次の例では、クエリーに GOTO123TEXTQUERY321=email などのテキストクエリーのパラメーターが含まれている場合、メソッドは true を返します。

```
v_query.isTextSearch();
```

v_query - setLastErrorMessage(文字列 **message)**

GlideRecord の最後のエラーメッセージを設定します。

関連項目：

- スコープ対象 GlideRecord - getLastErrorMessage()
- サードパーティソースから特定のレコードを取得する
- *v_table* API

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	エラーメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、エラーメッセージを設定するために使用される基本構造を示しています。

```
(function executeQuery (v_table, v_query) {
 try {

 // Add code to test for errors during execution
 } catch(ex) {

  v_query.setLastErrorMessage(ex.message);

 }

}) (v_table, v_query);
```

次の例は、REST API で最後のエラーメッセージを設定する方法を示しています。

```
(function executeQuery (v_table, v_query) {
 try {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// call a REST API
} catch(ex) {

 v_query.setLastErrorMessage("Error obtaining results from remote service");

}

}) (v_table, v_query);
```

v_record - スコープ対象、グローバル

v_record API を使用すると、リモートテーブルレコードに例外またはエラーメッセージを設定できます。リモートテーブルを使用すると、外部ソースから、または REST サービスや SOAP サービスを使用して別のインスタンスからデータを取得できます。

この API は、ワークスペースまたはリストとフォームを変更することなく、スクリプト内で GlideRecord の作成、更新、および削除メソッドが使用されている場所で実行されます。

この API では、リモートテーブルプラグイン (com.glide.script.vtable) をアクティブ化する必要があります。 詳細については、「リモートテーブルのスクリプト定義の作成」を参照してください。

v_query – スコープ、グローバルスクリプト可能オブジェクトで*v_record*を使用してリモートテーブルをクエリし、v_table – スコープ、グローバル API を使用してリモートテーブルを作成します。

v_record:setLastErrorMessage(文字列 **lastErrorMessage)**

リモートテーブルレコードの編集可能な操作中、フォームまたはリストビュー、およびシステムログに表示する例外またはエラーメッセージを設定します。

> **注:** v_record挿入、更新、または削除操作が実行されるリモートレコードを表すため、このメソッドを使用した結果としてテーブルは更新されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
最後のエラーメッセージ	文字列	リモートテーブルレコードの最後のエラーまたは例外として表示する例外またはエラーメッセージ。フォームまたはリストビューに表示され、システムログに書き込まれます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、リモートテーブルレコードでの編集可能な操作中に表示される例外メッセージ "挿入の実行中に例外が発生しました" を設定します。

```
(function executeInsert(v_record) {
  try{
//add logic to insert the record in the remote table
  } catch(ex) {
    v_record.setLastErrorMessage("Exception encountered executing the insert");
  }
})(v_record);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
(function executeUpdate(v_record, v_changed_fields) {
   try{
//add logic to update the record in the remote table from the changed fields in
// v_changed_fields
   }catch(ex) {
      v_record.setLastErrorMessage("Exception encountered executing the update");
   }
})
(v_record, v_changed_fields);
(function executeDelete(v_record) {
   try{
//add logic to delete the record in the remote table
   }catch(ex) {
      v_record.setLastErrorMessage("Exception encountered executing the delete");
   }
})(v_record);
```

出力:

```
"Exception encountered executing the insert"
```

出力は、リモートシステムで実行される操作 (挿入、更新、削除など) に例外がある場合に `setLastErrorMessage()` を使用して設定された例外メッセージです。例外が返されなかった場合、操作は成功したと見なされます。

v_table – スコープ、グローバル

`v_table` API は、スクリプト可能オブジェクトを介してリモートテーブルに行を追加するメソッドを提供します。

この API では、リモートテーブルプラグイン (com.glide.script.vtable) をアクティブ化する必要があります。 詳細については、「リモートテーブルとスクリプトを使用した外部データの取得」を参照してください。

`v_query` スクリプト可能オブジェクトを使用して、リモートテーブルをクエリーします。

v_table - addRow(オブジェクト **row)**

リモートテーブルに行を追加します。

関連項目：

- リモートテーブルのスクリプト定義の作成
- SoR 内のリモート情報をルックアップ
- サードパーティソースから特定のレコードを取得する
- v_query API

パラメーター

名前	タイプ	説明
row	オブジェクト	キーがフィールド名であるフィールド名と値のマップを含む JavaScript オブジェクト。例：{number: "INC0001", sys_id: "a34"} `{ "<field name>": "value" }`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
row.<フィールド値>	文字列	選択したフィールドの値を表します。必須のフィールドはありませんが、最低でも sys_id は指定してください。 sys_id フィールドと値のみを一覧表示する例： `{ "sys_id": "<uniqueID>" }`

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	行がリモートテーブルに追加されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：成功。 • false：行が追加されなかった。

次の例は、RESTMessageV2 API を使用して、外部の銀行アプリケーションへの REST 呼び出しを作成して実行する方法を示しています。このスクリプトが示すのは、*addRow()* メソッドを使用して、返された結果をリモートテーブルに格納する方法です。

```
(function executeQuery (v_table, v_query) {
  // Parameters needed in the request body of the REST endpoint
  var requestBody = {
    'financial_account':v_query.getParameter('financial_account')
  };

  // Instantiate the RESTMessageV2 object
  var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
  // Set the HTTP method as "GET"
  request.setHttpMethod('get');
  // URL of the endpoint on the bank application
  request.setEndpoint('https://<yourbankapphost>/api/getTransactionDetails');
  // Request body as a string
  request.setRequestBody(JSON.stringify(requestBody));
  // Call the REST endpoint
  var response = request.execute();
  // Get the response body
  var responseBody = response.getBody();
  // Parse the response body into an object
  var responseObj = JSON.parse(responseBody);

  // Store the response body into a virtual table
  v_table.addRow({
    sys_id: gs.generateGUID(),
    amount: responseObj.amount,
    description: responseObj.description,
    posting_date: responseObj.posting_date,
    transaction_date: responseObj.transaction_date
  });

})(v_table, v_query);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

VMUtils - グローバル

VMUtils スクリプトインクルードは、仮想マシンのディスカバリーとプロビジョニングのメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、UUID 形式と相関 ID 形式を変換するためのサーバー側スクリプトで使用できます。

VMUtils - turnCorrelationIdToUuid(文字列 correlationId)

ServiceNow システム内の仮想マシンの相関 ID を UUID に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
correlationId	文字列	変換する相関 ID

返される内容

タイプ	説明
文字列	UUID。無効な場合は空の文字列。

```
gs.info(VMUtils.turnCorrelationIdToUuid('42 10 82 82 62 35 ca 68-b5 1c 1e f8 5c 0a 0d 5b'));
```

出力:

```
42108282-6235-ca68-b51c-1ef85c0a0d5b
```

VMUtils - turnUuidToCorrelationId(文字列 uuid)

WMware のユニバーサル一意識別子 (UUID) を、ServiceNow システム内の本来の形式に一致する形式に変換します。

vCenter は、ESXi の Linux コンソールがこの形式で動作していた UUID を用いて動作します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
uuid	文字列	変換する UUID。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ServiceNow 形式に変換された識別子。

```
gs.info(VMUtils.turnUuidToCorrelationId('13eb78d0-d504-11e1-9b23-0800200c9a66'));
```

出力:

```
13 eb 78 d0 d5 04 11 e1-9b 23 08 00 20 0c 9a 66
```

VoiceTranscriptObject - スコープ指定

VoiceTranscriptObject スクリプト可能 API は、サードパーティの音声会話のトランスクリプトデータをServiceNowインスタンス内のテーブルに保存するメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

VoiceTranscriptObject クラスを呼び出すときは、sn_cs名前空間識別子を使用します。



可用性

この API はベース ServiceNow システムで利用できます。アクセスは、インタラクション [interaction] テーブルと会話 [sys_cs_conversation] テーブルに課せられる ACL によって制限されます。

VoiceTranscriptObject - addVoiceInteractionMessage(String interactionId, String Json)

指定されたメッセージを指定された音声トランザクションレコードに追加します。

通話のリアルタイム文字起こし中にこのエンドポイントを複数回呼び出すか、履歴目的で通話を書き写す場合は、すべてのメッセージを 1 回の通話で渡すことができます。リアルタイム会話を処理している場合は、メッセージが適切なタイミングで エージェントワークスペース 表示されるように、このエンドポイントを頻繁に呼び出す必要があります。メッセージは、コールの開始に関連する開始時間と終了時間に基づいて順序付けされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
interactionId	文字列	指定されたメッセージを追加するインタラクションレコードのSys_id。この値は、 VoiceTranscriptObject - startVoiceInteraction(文字列 json) メソッドによって返されます。 テーブル:インタラクション [interaction]
<json_string>	文字列 (オブジェクトのアレイ)	指定された音声インタラクションに添付するメッセージのリスト。 "<json_string>":[{ "attributes": [Array],

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>{
		"beginOffsetMillis": Long,
		"content": "String"
		"endOffsetMillis": Long,
		"id": "String",
		"isEvent": Boolean,
		"isInternalMessage": Boolean,
		"loudnessScore": "Number",
		"participantId": "String",
		"sentiment": "String"
		}
		]</pre>

<json_string>.attributes	オブジェクトのアレイ	音声インタラクションに関連付けるキーと値のペア。 これらは、単純なオブジェクトから複雑な複合オブジェクトまで、あらゆるタイプのデータオブジェクトにすることができます。これらは、Amazon Web Services API を呼び出すときに一意の識別子として使用されます。 デフォルト：なし
<json_string>.beginOffsetMillis	長	必須です。音声インタラクションの開始から関連するメッセージの開始までの時間オフセット。例:"beginOffsetMillis": 2650。 単位：ミリ秒
<json_string>.content	文字列	必須です。音声インタラクションに追加するメッセージのテキスト。
<json_string>.endOffsetMillis	長	必須です。音声インタラクションの開始からメッセージの終了までの時間オフセット。例:"endOffsetMillis": 9380。 単位：ミリ秒
<json_string>.id	文字列	この音声会話のソース (AmazonConnect など) のメッセージ UUID。ソースメッセージ ID 列の値を設定します。 デフォルト：なし
<json_string>.isEvent	ブール	Amazon Connect によって設定されますが、現在このメソッドでは使用されていません。関連するメッセージがイベントかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メッセージはイベントです。 • false:メッセージはイベントではありません。 デフォルト値：false
<json_string>.isInternalMessage	ブール	これが内部メッセージであり、発信者に表示しないかどうかを示すフラグ。 通常、トランスクリプトは内部メッセージと見なされ、エージェントにのみ表示され、発信者には表示されません。さらに、エー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		ジェントウィスパーは、サイレントサードパーティが発信者に気付かれずにチャットしたり、電話での会話に持ち込まれたりしてエージェントにアドバイスを提供する場合に使用されます。問い合わせユーザーにはこれらのメッセージは聞こえませんが、エージェントには表示されます。 有効な値： • true:内部メッセージ。発信者には表示されません。 • false:内部メッセージではありません。発信者に表示されます。 デフォルト値：false
<json_string>.loudness	番号	通話中の顧客またはエージェントの発言の声に関する測定値。 Contact Lens には、相手がどこで大声で話しているか、否定的な感情を持っている可能性があるかを示す会話の分析が表示されます。 デフォルト：Null
<json_string>.participantId	文字列	必須。メッセージに関連付けられた参加者。 有効な値： • エージェント • 顧客
<json_string>.sentiment	文字列	メッセージの感情。 この値は、サードパーティプロバイダーによって生成されます。ServiceNowインスタンス構成設定に基づいて、この値は正、負、または中立のいずれかに変換され、会話およびインタラクションレコードに保存されます。 有効な値： • ー • ニュートラル • ＋ デフォルト：Null

戻り値

タイプ	説明
文字列	コールの結果を説明するメッセージ。
文字列	成功した場合、作成された音声インタラクションメッセージレコードのsys_id。 エラーが発生した場合は、失敗の理由を説明するエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	テーブル:音声トランスクリプト会話メッセージ [sys_cs_message_voice_transcript]

次の例は、既存の音声インタラクションレコードにメッセージを追加する方法を示しています。

```
var request = [
  {
    "isEvent":"False",
    "isInternalMessage":"False",
    "beginOffsetMillis":100000,
    "content":"This is John. How can I help you?",
    "endOffsetMillis":150000,
    "id":"954c4edc-31a8-48b0-8f6e-7fa0c4ca00a8",
    "participantId":"AGENT",
    "sentiment":"NEUTRAL"
  },
  {
    "isEvent":"False",
    "isInternalMessage":"False",
    "beginOffsetMillis":200000,
    "content":"Uh, yes, John. Um, I'm a little very frustrated right now.",
    "endOffsetMillis":25000,
    "id":"18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f",
    "participantId":"CUSTOMER",
    "sentiment":"NEGATIVE"
  }
];

gs.log(sn_cs.VoiceTranscriptObject.addVoiceInteractionMessage("1f4ed6fdb7471110b6e8bc15ae11a971", JSON.stringify(request)));
```

出力:

```
// Success
Voice conversation transcript has been successfully saved. Conversation id:
 ea01113cb7f71110b6e8bc15ae11a94d

// Error
Exception occurred while adding the message: <error message>
```

VoiceTranscriptObject - createConversation(String interactionId, String Json)

指定されたインタラクションの会話 [sys_cs_conversation] テーブル内に会話レコードを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
interactionId	文字列	会話レコードを作成するインタラクションレコードのSys_id。この値は VoiceTranscriptObject - startVoiceInteraction(文字列 json) メソッドによって返され、インタラクション [interaction] テーブルに格納されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

<json_string>	文字列	入力パラメーターの JSON 文字列。
		
		`"<json_string>": {`
		`"agentId": "String",`
		`"callerPhoneNumber": "String",`
		`"clientSessionId": "String",`
		`"inboundId": "String",`
		`"userId": "String"`

<json_string>.agentId	文字列	音声インタラクションをアサインするエージェントの一意の識別子。 デフォルト：なし。次に対応可能なエージェントにアサインされます。 テーブル:ユーザー [sys_user] テーブルの [ユーザー ID] フィールド。
<json_string>.callerPhoneNumber	文字列	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 形式:E.164標準準拠 デフォルト：なし
<json_string>.clientSessionId	文字列	システム間でこの電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。これにより、ServiceNow とサードパーティプラットフォーム (CCaaS プロバイダーなど) 間の統合が可能になります。 デフォルト：なし
<json_string>.inboundId	文字列	音声サービスのアプリケーションプロバイダーの一意の識別子。 デフォルト:チャットからプル テーブル:プロバイダーチャネルアプリケーション [sys_cs_provider_application] テーブルの受信 ID フィールド。
<json_string>.userId	文字列	必須です。音声トランザクションに関連付けられたコールを発信した発信者の電話番号。 形式:音声会話スクリプトを作成したソフトウェアによって定義されます。通常、E.164 標準に準拠しています。

戻り値

タイプ	説明
文字列	成功すると、新しく作成された会話レコードのsys_idを返します。エラーが発生した場合は、詳細なエラーメッセージを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	テーブル:会話 [sys_cs_conversation]

次のコード例は、このメソッドを使用して新しい会話レコードを作成する方法を示しています。

```
var request = {
  "userId": "+14089178877"
};

var response =
 sn_cs.VoiceTranscriptObject.createConversation("e0fc03d7b7a21110b6e8bc15ae11a96c",
 JSON.stringify(request));
gs.log("Conversation id: " + JSON.stringify(response));
```

出力:

```
// Success
{"conversationId":"28435dbcb7f71110b6e8bc15ae11a972","status":"SUCCESS"}

// Error
{"error":"Exception occurred while creating a conversation: <error
 message>","status":"FAILED"}
```

VoiceTranscriptObject - endVoiceInteraction(String interactionId, String Json)

指定された音声インタラクションを終了します。いったん呼び出されると、追加のボイス メッセージは翻訳されず、電話での会話用に保存されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
interactionId	文字列	音声インタラクションを終了するインタラクションレコードの Sys_id。インタラクション [interaction] テーブルにあります。
<json_string>	JSON 文字列	オプション。音声インタラクションに関する追加情報を含むパラメーター。 `"<json_string>": { "recordingURL": "String" }`
<json_string>.recordingURL	文字列	オプション。元の音声録音がある URL。 そのように構成されている場合、この URL が エージェントワークスペース に表示されます。 デフォルト：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	成功した場合は、 成功を返します。エラーが発生した場合は、詳細なエラーメッセージを返します。

次のコード例は、アクティブな音声操作を終了し、元の音声録音 URL を渡す方法を示しています。

```
var request = {
  "recordingURL": "https://servicenow.zoom.us/rec/QbF7XmPFHPlX1LG"
};

gs.log(sn_cs.VoiceTranscriptObject.endVoiceInteraction("1f4ed6fdb7471110b6e8bc15ae11a971", JSON.stringify(request)));
```

出力:

```
// Success
Success

// Error
Exception occurred while ending the interaction: <error message>
```

VoiceTranscriptObject - saveVoiceConversationTranscript(文字列 **voiceConversationJson)**

サードパーティの音声会話のトランスクリプトデータを ServiceNow インスタンス内のテーブルに保存し、カスタマーサービス管理 (CSM)を介してアクセスできるようにします。

通常、こういった音声会話はサードパーティベンダーのソフトウェアを使用して生成されます。このメソッドでは、渡された JSON を解析し、ServiceNow インスタンス内の会話 [sys_cs_conversation]、会話メッセージ [sys_cs_message]、および音声トランスクリプト会話メッセージ [sys_cs_message_voice_transscript] テーブルにデータを保存します。CSM はこれらのテーブルの情報にアクセスして、音声会話のトランスクリプトを表示します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
voiceConversationJson	文字列	保存する音声会話を表す JSON。この JSON は、OpenFrame などの別の ServiceNow プラグインによって送信されます。Amazon などのサードパーティベンダーがその JSON をプラグインに送信します。関連するプラグインが音声会話を解析し、必要な形式で 仮想エージェント に JSON を送信します。 たとえば、Amazon Connect の会話の例を次に示します。 `{ "interactionId":"bgr09b5a-7308-47b2-jy97-737de9f45d19", "source":"AmazonConnect", "conversationStarted":"2021-08-06 15:07:51", "transcript":[ { "isEvent":"False", "isInternalMessage":"False", "beginOffsetMillis":2650, "content":"This is John. How can I help you? Yeah,",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		"endOffsetMillis":9380,
		"id":"954c4edc-31a8-48b0-8f6e-7fa0c4ca00a8",
		"participantId":"AGENT",
		"Sentiment":"NEUTRAL",
		"loudnessScore":"null,null",
		"attributes": [{
		"key":"key1",
		"value":"value1"
		},{
		"key":"key2",
		"value":"value2"
		}]
		},
		{
		"isEvent":"False",
		"isInternalMessage":"False",
		"beginOffsetMillis":9120,
		"content":"Uh, yes, John. I'm a little very frustrated right now.",
		"endOffsetMillis":22900,
		"id":"18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f",
		"participantId":"CUSTOMER",
		"sentiment":"NEGATIVE",
		"loudnessScore":"null,null",
		"attributes": [{
		"key":"key1",
		"value":"value1"
		},{
		"key":"key2",
		"value":"value2"
		}]
		},
		{
		"isEvent":"True",
		"isInternalMessage":"True",
		"beginOffsetMillis":23590,
		"content":"Agent asked for help in chat",
		"endOffsetMillis":30610,
		"id":"ab09b3b6-23fd-4e41-be05-6b2b53c19059",
		"participantId":"CUSTOMER",
		"sentiment":"NEUTRAL",
		"loudnessScore":"null,null,null,null",
		"attributes": []
		}
		]
		}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	メソッド呼び出しの結果。 返される可能性のある結果は次のとおりです。 • 音声会話のトランスクリプトが正常に保存されました。会話 ID：<transcript_record_sys_id> • 音声会話のトランスクリプトを保存できませんでした。(Voice conversation transcript could not be saved.) 詳細エラー：<エラーの詳細> (Detail error: <error details>) • エラー：要求に InteractionId がありません。(ERROR: InteractionId is missing in the request.) • エラー：要求で指定されたインタラクションはすでに処理されています。 (ERROR: Interaction specified in the request has already been processed.)

この例では、 *saveVoiceConversationTranscript()* メソッドを呼び出して Amazon Connect トランスクリプトを保存する方法を示します。

```
var voiceConversationJson = "{\n" +
  "   \"interactionId\":\"e67a6c30c7233010967a34c91dc26068\",\n" +
  "   \"source\":\"AmazonConnect\",\n" +
  "   \"conversationStarted\":\"2021-08-06 15:07:51\",\n" +
  "   \"transcript\":[\n" +
  "      {\n" +
  "        \"isEvent\":\"False\",\n" +
  "        \"isInternalMessage\":\"False\",\n" +
  "        \"beginOffsetMillis\":2650,\n" +
  "        \"content\":\"This is John. How can I help you? Yeah,\",\n" +
  "        \"endOffsetMillis\":9380,\n" +
  "        \"id\":\"954c4edc-31a8-48b0-8f6e-7fa0c4ca00a8\",\n" +
  "        \"participantId\":\"AGENT\",\n" +
  "        \"sentiment\":\"NEUTRAL\",\n" +
  "        \"loudnessScore\":\"null,null\",\n" +
  "        \"attributes\": [{\n" +
  "          \"key\":\"key1\",\n" +
  "          \"value\":\"value1\"\n" +
  "        },{\n" +
  "          \"key\":\"key2\",\n" +
  "          \"value\":\"value2\"\n" +
  "        }\n" +
  " ]\n" +
  "      },\n" +
  "      {\n" +
  "        \"isEvent\":\"False\",\n" +
  "        \"isInternalMessage\":\"False\",\n" +
  "        \"beginOffsetMillis\":9120,\n" +
  "        \"content\":\"Uh, yes, John. I'm a little frustrated right now.\",\n" +
  "        \"endOffsetMillis\":22900,\n" +
  "        \"id\":\"18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f\",\n" +
  "        \"participantId\":\"CUSTOMER\",\n" +
  "        \"sentiment\":\"NEGATIVE\",\n" +
  "        \"loudnessScore\":\"null,null\",\n" +
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"       \"attributes\": [{\n" +
"         \"key\":\"key1\",\n" +
"         \"value\":\"value1\"\n" +
"       },{\n" +
"         \"key\":\"key2\",\n" +
"         \"value\":\"value2\"\n" +
"       }\n" +
" ]\n" +
"     },\n" +
"     {\n" +
"       \"isEvent\":\"False\",\n" +
"       \"isInternalMessage\":\"False\",\n" +
"       \"beginOffsetMillis\":9120,\n" +
"       \"content\":\"I am sorry to hear that\",\n" +
"       \"endOffsetMillis\":22900,\n" +
"       \"id\":\"18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f\",\n" +
"       \"participantId\":\"AGENT\",\n" +
"       \"sentiment\":\"NEGATIVE\",\n" +
"       \"loudnessScore\":\"null,null\",\n" +
"       \"attributes\": [{\n" +
"         \"key\":\"key1\",\n" +
"         \"value\":\"value1\"\n" +
"       },{\n" +
"         \"key\":\"key2\",\n" +
"         \"value\":\"value2\"\n" +
"       }\n" +
" ]\n" +
"     },\n" +
"     {\n" +
"       \"isEvent\":\"false\",\n" +
"       \"isInternalMessage\":\"false\",\n" +
"       \"beginOffsetMillis\":23590,\n" +
"       \"content\":\"I am having problems with my computer\",\n" +
"       \"endOffsetMillis\":30610,\n" +
"       \"id\":\"ab09b3b6-23fd-4e41-be05-6b2b53c19059\",\n" +
"       \"participantId\":\"CUSTOMER\",\n" +
"       \"sentiment\":\"NEUTRAL\",\n" +
"  \"loudnessScore\":\"null,null,null,null\",\n" +
"       \"attributes\": [\n" +
"  ]\n" +
"     },\n" +
"     {\n" +
"       \"isEvent\":\"True\",\n" +
"       \"isInternalMessage\":\"True\",\n" +
"       \"beginOffsetMillis\":23590,\n" +
"       \"content\":\"Agent asked for help in chat\",\n" +
"       \"endOffsetMillis\":30610,\n" +
"       \"id\":\"ab09b3b6-23fd-4e41-be05-6b2b53c19059\",\n" +
"       \"participantId\":\"CUSTOMER\",\n" +
"       \"sentiment\":\"NEUTRAL\",\n" +
"  \"loudnessScore\":\"null,null,null,null\",\n" +
"       \"attributes\": [\n" +
"  ]\n" +
"     }\n" +
"   ]\n" +
"}\n";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var result =
 sn_cs.VoiceTranscriptObject.saveVoiceConversationTranscript(voiceConversationJson);
gs.log(result);
```

出力:

```
Voice conversation transcript has been successfully saved. Conversation id:
 9c573169c611228700193229fff72400
```

VoiceTranscriptObject - startVoiceInteraction(文字列 **json)**

インタラクション [interaction] テーブル内に音声インタラクションレコードを作成します。

文字起こしされたボイスメッセージを保存する前に、このレコードを作成する必要があります。また、このメソッドを使用して、特定のユーザー ID を渡してコールを特定のエージェントに割り当てることもできますir 。

パラメーター

名前	タイプ	説明

<json_string>	文字列	入力パラメーターの JSON 文字列。
		`"<json_string>": {`
		`"agentId": "String",`
		`"callerPhoneNumber": "String",`
		`"clientSessionId": "String",`
		`"inboundId": "String",`
		`"userId": "String"`

<json_string>.agentId	文字列	音声インタラクションをアサインするエージェントの一意の識別子。 デフォルト：なし。次に対応可能なエージェントにアサインされます。 テーブル:ユーザー [sys_user] テーブルの [ユーザー ID] フィールド。
<json_string>.callerPhoneNumber	文字列	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 形式:E.164標準準拠 デフォルト：なし
<json_string>.clientSessionId	文字列	システム間でこの電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。これにより、ServiceNow とサードパーティプラットフォーム (CCaaS プロバイダーなど) 間の統合が可能になります。 デフォルト：なし
<json_string>.inboundId	文字列	音声サービスのアプリケーションプロバイダーの一意の識別子。 デフォルト:チャットからプル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		テーブル:プロバイダーチャネルアプリケーション [sys_cs_provider_application] テーブルの受信 ID フィールド。
<json_string>.userId	文字列	必須です。音声トランザクションに関連付けられたコールを発信した発信者の電話番号。 形式:音声会話スクリプトを作成したソフトウェアによって定義されます。通常、E.164 標準に準拠しています。

返される内容

タイプ	説明
文字列	メソッド呼び出しの結果。 返される可能性のある結果は次のとおりです。 • 成功:{"interactionId":"<interaction_sys_id>","status":"SUCCESS"} • エラー:{"error":"<error message>","status":"FAILED"}

次のコード例は、音声インタラクションレコードを作成する方法を示しています。

```
var request = {
  "userId": "+14089178877",
  "callerPhoneNumber": "+14089178878",
  "clientSessionId": "f8453abb-a33d-45b7-bf01-52b7a821e99z"
};
var response = sn_cs.VoiceTranscriptObject.startVoiceInteraction(JSON.stringify(request));
gs.log(JSON.stringify(response));
```

出力:

```
// Success
{"interactionId":"ea01113cb7f71110b6e8bc15ae11a950","status":"SUCCESS"}

// Error
{"error":"Exception occurred while starting the interaction: <error
 message>","status":"FAILED"}
```

WalkWorkflow - グローバル

WalkWorkflow スクリプトインクルードは、ワークフローをウォークし、各アクティビティの後続タスクのリストと、ワークフロー内のアクティビティの深さを示す最短パスの順序を返すメソッドを提供します。

Walkworkflow - Walkworkflow(GlideRecord workflowVersion)

Walkworkflow クラスのコンストラクター。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowVersion	GlideRecord	分析するワークフローバージョンのテーブル wf_workflow_version の *GlideRecord*。

返される内容

タイプ	説明
Workflow	作成されたワークフローオブジェクト。

Walkworkflow - computeFullSequences()

すべてのパスの完全なシーケンスを計算します。

ここでは Join アクティビティでパスを結合しません。このメソッドを呼び出した後、*getSequences()* を呼び出して計算済みのシーケンスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

Walkworkflow - computeSequences()

アクティビティのシーケンスを計算します。

結合につながるすべてのシーケンスが結合で終了し、その結合から単一のシーケンスが計算されます。これにより、すべてのシーケンスを結合までウォークアップし、結合からシーケンスをウォークアップできるようになります。このメソッドを呼び出した後、*getSequences()* の呼び出しによって計算済みのシーケンスが取得されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

Walkworkflow - dump()

このクラスの内部ステータスを *gs.print()* に出力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

Walkworkflow - dumpSequences()

このクラスまでの内部のシーケンスを `gs.print()` に出力します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

Walkworkflow - dumpShortestPathOrders(description)

このオブジェクトまでの内部の最短のパスの順序を `gs.print()` に出力します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

Walkworkflow - getActivitiesAtOrder(数字 **order)**

指定された最短のパスの順序ですべてのアクティビティを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
order	数字	クライアントが関心を持っている順序番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列アレイ	指定された順序でのアクティビティの sys_id のアレイ。空のアレイが返された場合、それ以上のアクティビティはありません。

Walkworkflow - getSequences( )

アクティビティのシーケンスを返します。

このメソッドを呼び出す前に、`walk()` メソッドを呼び出しておく必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	| で区切られたシーケンスの文字列。各シーケンスは、アクティビティ ID のカンマ区切りリストです (テーブル wf_workflow_activity)。

Walkworkflow - walk(ブーリアン fullSequences)

ワークフローを実行し、アクティビティの最短パスの順序を設定します。

このメソッドを呼び出した後、クライアントがさまざまなアクセサーメソッドを呼び出して、ワークフローに関連するデータを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fullSequence	ブーリアン	(オプション) **true** の場合、完全なシーケンスを計算します。デフォルトは false です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - グローバル

`WFActivityHandler`スクリプトインクルードは、すべてのワークフローアクティビティの基底クラスです。

すべてのワークフローアクティビティの基底クラスとして、このコードは常にアクティビティの一部として実行されます。

独自のワークフローアクティビティを開発する際は、このクラスから派生させる形でスクリプトオブジェクトを作成し、必要に応じてメソッドを上書きして必要な機能を実現します。意味のあるアク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ティビティ処理を実行するためには、クライアントコードでメソッド `onExecute()` を上書きする必要があります。

WFActivityHandler - debug(文字列 **msg,** 文字列 **args)**

デバッグメッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに送信するメッセージ。
args	文字列	ログに送信する文字列

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - debug(文字列 **msg,** アレイ **args)**

デバッグメッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに送信するメッセージ。
args	アレイ	ログに送信する値のアレイ

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - generate(文字列 **activityId,** 文字列 **order, GlideDateTime startAtDspValue,** ブーリアン **noCreateFlag)**

今後の作業のプレビューのため、アクティビティを実行する前に承認とタスクを生成します。

保留中ステータスのワークフローを開始する際にオブジェクトを生成できるようにします。関連情報については、「 ワークフローアクティビティの生成 」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
activityId	文字列	この実行中アクティビティの sys_id。 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
順序	文字列	タスクまたは承認に関連付けられた注文番号。
startAtDspValue	文字列	GlideDateTime 形式のタスクまたは承認の開始時間。
noCreateFlag	ブーリアン	承認レコードの作成をスキップするかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true:承認レコードを作成しません。 • false：承認レコードを作成する。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ワークフロースクラッチパッドに保存されている生成前のオブジェクト。例えば、オブジェクトが承認 ID のアレイであるとします。アクティビティが `onExecute` 関数を実行すると、次のいずれかの条件を判断するよう生成前のオブジェクトに要求できます。 • 承認がすでに保留中ステータスで作成されている。 • アクティビティは 、`onExecute` 関数を使用して承認を作成する必要があります。

WFActivityHandler - info(文字列 **msg,** 文字列 **args)**

情報メッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに送信するメッセージ。
args	文字列	ログに送信する文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - info(文字列 **msg,** アレイ **args)**

情報メッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに送信するメッセージ。
args	アレイ	ログに送信する値のアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - js(文字列 str)

スクリプト内のアクティビティ変数を評価します。

${some script} などの el 式を含む文字列または javascript: で始まる文字列を評価するために使用されます。使用例は、ほぼすべての既存のアクティビティに入っていますので参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
str	文字列	el 式が埋め込まれている可能性がある文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	評価済みの文字列。

WFActivityHandler - onCancel( )

cancel イベントのイベントハンドラー。

アクティビティスクリプトの基底クラスが、このアクティビティをキャンセルするように設定します。このアクティビティをキャンセルするために追加の処理が必要な場合は、派生クラス (アクティビティ) でこのメソッドを上書きできます。アクティビティ *Manual Approvals* は、このメソッドを上書きして、このアクティビティをキャンセルするための追加処理を実行する処理の例です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - onExecute( )

仮想的なメソッド。アクティビティに適した作業を実行するためには、アクティビティのサブクラスでこのメソッドを上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - runScript(文字列 **script)**

スクリプトタイプのアクティビティ変数に含まれるスクリプトをアクティビティで実行できるようにします。

このメソッドを使用するアクティビティの例としては、If、*Wait for condition*、および *Approval - User* があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
スクリプト	文字列	有効な Javascript を含む文字列。

返される内容

タイプ	説明
変数	スクリプトがワークフロー変数 *answer* を設定した場合、この値が返されます。そうでない場合は、スクリプトの実行結果が返されます。

WFActivityHandler - setActivityOutput( )

アクティビティ出力プロパティを設定します。

「アクティビティ *SOAP Message*」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - setResultFailed(文字列 **reason)**

アクティビティの結果を失敗として設定し、オプションの reason 文字列を指定します。

「アクティビティ *SOAP Message*」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
reason	文字列	(オプション) このアクティビティが失敗した理由の説明。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - setResultSucceeded( )

このアクティビティの結果を成功として設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - warn(文字列 **msg,** 文字列 **args)**

警告メッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに送信するメッセージ。
args	文字列	ログに送信する文字列

返される内容

タイプ	説明
なし	

WFActivityHandler - warn(文字列 **msg,** アレイ **args)**

警告メッセージをログに記録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msg	文字列	ログに送信するメッセージ。
args	アレイ	ログに送信する値のアレイ

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WindowsOSNameHelper - グローバル

`WindowsOSNameHelper` スクリプトインクルードは、Windows OS 名の書式設定を処理するメソッドを提供します。

OS 名を書式設定する必要があるサーバー側の検出スクリプトで使用します。

WindowsOSNameHelper - formatWindowsOSName(文字列 name)

指定された Windows OS 名を書式設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	書式設定する名前

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定された名前

WindowsOSNameHelper - makeOSChoiceValid(文字列 value)

OS の選択が有効であることを確認します。

注: 使用廃止。*`OSChoice.reconcile()`* の使用

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	検証する値

返される内容

タイプ	説明
なし	

WindowsOSNameHelper - osCleanupName(文字列 name)

正しくない文字や、正しくない大文字、余分なスペース、末尾のスペースを削除して、指定された Windows OS 名をクリーンアップします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	クリーンアップする名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クリーンアップされた名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー - グローバル

`ワークフロー`スクリプトインクルードは、ワークフローエンジンと連動するメソッドを提供します。

ここで説明するメソッドを使用してワークフローを操作します。

Workflow - broadcastEvent(文字列 **contextId,** 文字列 **eventName)**

指定されたイベント (メッセージ) をワークフローコンテキストに送信して、実行中のアクティビティに渡します。

このメソッドは通常、何らかのアクションが発生するまで処理を待機するアクティビティを有効にするために使用します。*`broadcastEvent`*の使用に関する追加情報は、ワークフローイベント特有の機能 を参照されたい。

利用可能な OOB イベントのリストについては、 ベースシステムのワークフローイベント を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	文字列	コンテキスト ID。
eventName	文字列	イベントの名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//where current is a task record with a workflow context
    var wf = new Workflow().getRunningFlows(current);
    while(wf.next()) {
        new Workflow().broadcastEvent(wf.sys_id, 'resume');
    }
```

Workflow - cancel(GlideRecord record)

このレコード上で実行中のすべてのワークフローのアクティビティに *`cancel`* イベントをブロードキャストすることによって、このレコード上で実行中のすべてのワークフローをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	任意のテーブルの *`GlideRecord`*。このレコード上で実行中のすべてのワークフローがキャンセルされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//get workflow helper
    var workflow = new Workflow();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    //cancel all the workflows, where current is a task record with a workflow context
    workflow.cancel(current);
    gs.addInfoMessage(gs.getMessage("Workflows for {0} have been cancelled",
current.getDisplayValue()));
```

Workflow - cancelContext(GlideRecord context)

このワークフローコンテキストのアクティビティに *cancel* イベントをブロードキャストすることで、実行中のコンテキストをキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
context	GlideRecord	キャンセルする実行中のコンテキストの *GlideRecord*。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// If a workflow has started for this item, cancel it, where current is a task record with a
 workflow context
    if ((current.stage == 'Request Cancelled') && current.context
       && !current.context.nil()) {
    var w = new Workflow();
    var now_GR = new GlideRecord('wf_context');

    if (now_GR.get(current.context))
       w.cancelContext(now_GR);
    }
```

Workflow - deleteWorkflow(GlideRecord current)

レコード上のすべてのワークフローを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	発信者がすべてのワークフローを削除する *GlideRecord*。任意のテーブルの任意のレコードに設定できます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//where current is a task record with a workflow context
    var wkfw = new Workflow();
    wkfw.deleteWorkflow(current);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ワークフロー:fireEvent(GlideRecord **eventRecord, String eventName, Object eventParms)**

入力レコードで実行中のワークフローの名前付きイベントを発生させます。

承認コーディネーター、タイマー、ロック、およびその他のアクティビティで使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
eventRecord	GlideRecord	アクティビティ実行ワークフロー [wf_executing] テーブルにリストされているイベント レコードです。
eventName	文字列	実行中のワークフローに送信するイベントの名前。
eventParms	オブジェクト	オプション。イベントで使用される JSON 形式のパラメーター。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// where current is a task record with a workflow context
  var w = new Workflow();
  w.fireEvent(current, 'execute');
```

Workflow - fireEventById(文字列 **eventRecordId,** 文字列 **eventName)**

レコード ID で指定されたレコード上で指定のイベントを発生させます。

承認コーディネーター、タイマー、ロック、およびその他のアクティビティで使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
eventRecordId	文字列	Glide レコードの sys_id。
eventName	文字列	実行中のワークフローに送信するイベントの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var wkfw = new Workflow();
    wkfw.fireEventById('f2400ec10b0a3c1c00ca5bb5c6fae427','Timer');
```

Workflow - getContexts(GlideRecord record)

指定されたレコードのすべてのワークフローコンテキストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	発信者がすべてのワークフローコンテキストのリストを要求する対象の *GlideRecord*。実行中のワークフローコンテキストを発信者が必要としているテーブル上のレコードであればどれにでも設定できます。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定されたレコードのすべてのワークフローコンテキスト (実行中、キャンセル、完了などの任意のステータス) に対してフィルタリングされたワークフローコンテキスト [wf_context] テーブル内の GlideRecord。

```
//where current is a task record with a workflow context
var wkfw = new Workflow();
var context = wkfw.getContexts(current);
while (context.next())
  gs.print(context.started);
```

Workflow - getEstimatedDeliveryTime(文字列 workflowId)

ワークフローが完了する推定時刻を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowId	文字列	推定の実行時間を取得するワークフロー (テーブル wf_workflow) の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideDuration の表示値 (例：3 日)。不明な場合は空白。

```
var wkfw = new Workflow();
    gs.print(wkfw.getEstimatedDeliveryTime('b99a866a4a3623120074c033e005418f'));
```

2 日

Workflow - getEstimatedDeliveryTimeFromWFVersion(GlideRecord wfVersion)

ワークフローバージョンの推定実行経過時間を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
wfVersion	GlideRecord	発信者が推定実行時間を要求する特定のワークフローバージョンの、テーブル wf_workflow_version の *GlideRecord*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideDuration の表示値 (例：3 日)。不明な場合は空白。

```
//where current is a task record with a workflow context
    var wkfw = new Workflow();
    var context = wkfw.getContexts(current);
    gs.print(wkfw.getEstimatedDeliveryTimeFromWFVersion(context.wf_version));
```

Workflow - getReturnValue(文字列 workflowID, 数字 amount, ブーリアン result)

入力されたワークフロー ID に対する適切なワークフローのリターン値を取得します。 このワークフローは、現在のユーザーによってチェックアウトされたワークフローと、最新の日付で公開されたワークフローのいずれかです。

このワークフローは、現在のユーザーによってチェックアウトされたワークフローと、最新の日付で公開されたワークフローのいずれかです。このメソッドは Fuji 以降のリリースで利用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowID	文字列	ワークフロー (テーブル wf_workflow) の sys_id
amount	数値	amount
result	ブーリアン	true の場合は **true**

返される内容

タイプ	説明
???	[リターン値] アクティビティで指定されたワークフローのリターン値。[リターン値] アクティビティのないワークフローは null 値を返します。

```
var wkfw = new Workflow();
    wkfw.getReturnValue('context');
```

出力：

```
*** Script: b99a866a4a3623120074c033e005418f
```

Workflow - getRunningFlows(GlideRecord record)

入力レコードに対する現在実行中のすべてのワークフローコンテキストを取得します。

入力レコードは、実行中のワークフローコンテキストを発信者が必要としているテーブル上の任意のレコードです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	発信者がすべての実行中のワークフローのリストを要求しているレコードの *GlideRecord*。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	テーブル wf_context 上の、実行中のすべてのワークフローコンテキストに対してフィルタリングされた GlideRecord。

```
//where current is a task record with a workflow context
    var wf = new Workflow().getRunningFlows(current);
    while(wf.next()) {
        new Workflow().broadcastEvent(wf.sys_id, 'pause');
    }
```

Workflow - getVersion(文字列 **workflowID)**

入力されたワークフロー ID に対する適切なワークフローのバージョンを取得します。 このワークフローは、現在のユーザーによってチェックアウトされたワークフローと、最新の日付で公開されたワークフローのいずれかです。

このワークフローは、現在のユーザーによってチェックアウトされたワークフローと、最新の日付で公開されたワークフローのいずれかです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowID	文字列	ワークフロー (テーブル wf_workflow) の sys_id

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var wkfw = new Workflow();
    wkfw.getVersion('b99a866a4a3623120074c033e005418f');
```

Workflow - getVersionFromName(文字列 **workflowName)**

入力されたワークフロー名に対する適切なワークフローのバージョンを返します。

詳細については「*getVersion()*」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowName	文字列	ワークフロー (テーブル wf_workflow) の名前

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var wkfw = new Workflow();
    wkfw.getVersionFromName('Emergency Change');
```

Workflow - getWorkflowFromName(文字列 **workflowName)**

指定されたワークフロー名に関連付けられたワークフローの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowName	文字列	ワークフローの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	渡された名前に関連付けられたワークフローの sys_id。

```
var wflw = new Workflow();
    gs.print(wflw.getWorkflowFromName('Emergency Change'));
```

Workflow - hasWorkflow(GlideRecord record)

指定されたレコードにワークフローコンテキストが関連付けられているかどうかを判断します。

実行中のワークフローコンテキストと完了したワークフローコンテキストが対象となります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	監視下の *GlideRecord*。この *GlideRecord* は任意のテーブルから取得できます。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	レコードにワークフローが関連付けられている場合は true、そうでない場合は false を返します。

```
var wkfw = new Workflow();
    gs.print(wkfw.hasWorkflow('f2400ec10b0a3c1c00ca5bb5c6fae427'));
```

false

Workflow - restartWorkflow(GlideRecord current, ブーリアン **maintainStateFlag)**

現在の承認とタスクをリセットしないまま、新しい承認とタスクを追加してワークフローの承認とタスクを再計算します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドを使用すると、すでにワークフローにある会社に対する現行の承認をリセットすることなく、変更要求への会社の追加などのタスクを実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	GlideRecord	このワークフローが実行しているレコードの *GlideRecord*。任意のテーブルの任意のレコードに設定できます。
maintainStateFlag	ブーリアン	すべての承認とタスクを現在のステータスで維持するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての承認とタスクを現在のステータスで維持する。 • false：すべての承認とタスクのステータスを更新する。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、承認ファイルが [却下] から [要求済み] に変更されたことで再開されるワークフローを示しています。

```
(function(){
 var comment = 'Workflow Restarted - the Approval Field changing from Rejected to
Requested';
 var gLock = new GlideRecordLock(current);
   gLock.setSpinWait(50);
 if (gLock.get()) {
   new Workflow().restartWorkflow(current, false);
   current.setDisplayValue('approval_history', comment);
 }
})
```

Workflow - runFlows(GlideRecord record, 文字列 operation)

指定されたテーブルとその子孫テーブル内の、指定されたレコードに対するすべてのワークフローを実行します。

使用例は、「SNC - Run parent workflows」および「SNC - Run parent workflows (Approval)」スクリプトインクルードで確認できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	ワークフローの実行対象の GlideRecord。
operation	文字列	データベース操作。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• insert • update • delete

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord('wf_test');
now_GR.addQuery('parent', current.parent);
now_GR.addQuery('sys_id','!=',current.sys_id);
now_GR.query();
while(now_GR.next()) {
   new Workflow().runFlows(now_GR, 'update');
}
```

Workflow - startFlow(文字列 **workflowId, GlideRecord current,** 文字列 **operation,** アレイ **vars)**

指定されたワークフローを開始します。

使用例については、テーブル sc_req_item のスクリプトインクルード WorkflowScheduler およびビジネスルール「Start Workflow」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowId	文字列	開始するワークフローの sys_id。この sys_id はテーブル wf_workflow を指します。
current	GlideRecord	このワークフローで現行として使用するレコード。このレコードは通常、このワークフローのワークフロープロパティの *Table* フィールドから取得されます。
operation	文字列	*current* で実行する操作。可能な値：**insert**、**update**、**delete**。
変数	アレイ	ワークフローに追加する変数のコレクション

```
////where current is a task record with a workflow context
    var w = new Workflow();
    var context = w.startFlow(id, current, current.operation(), getVars());
```

Workflow - startFlowFromContextInsert(GlideRecord context, 文字列 **operation)**

ビジネスルール *Auto start on context* のヘルパーメソッド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
context	GlideRecord	新しいレコード (ビジネスルールの「current」レコード) のテーブル wf_context の GlideRecord。
operation	文字列	実行中のデータベース操作。*insert*、*update*、*delete* のいずれかです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//where current is a task record with a workflow context
    current.name = current.workflow_version.name;
    current.started_by.setValue(gs.userID());

    if (gs.nil(current.id)) {
      var now_GR = new GlideRecord('wf_workflow_execution');
      now_GR.name = current.name;
      now_GR.insert();

      current.table = 'wf_workflow_execution';
      current.id = now_GR.sys_id;
    }

    var wf = new Workflow();
    wf.startFlowFromContextInsert(current, current.operation())
```

Workflow - startFlowRetroactive(文字列 **workflowId,** 数字 **retroactiveMSecs, GlideRecord current,** 文字列 **operation,** アレイ, **???)**

テーブル task_sla のビジネスルール *Start Workflow* によって使用されます。これによってワークフローが開始され、このメソッドへの追加引数が、ワークフローの実行を一定時間停止するアクティビティ「タイマー」によって使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
workflowID	文字列	開始するワークフローの sys_id。この sys_id はテーブル wf_workflow を指します。
retroactiveMSecs	数字	アクティビティ「タイマー」によって使用される遅延 (ミリ秒単位)。
current	GlideRecord	このワークフローで現行として使用するレコードの GlideRecord。このレコードは通常、このワークフローのワークフロープロパティの *Table* フィールドから取得されます。
operation	文字列	実行中のデータベース操作。*insert*、*update*、*delete* のいずれかです。
変数	アレイ	ワークフローに追加する変数のコレクション。
withSchedule	???	アクティビティ「タイマー」で使用されるスケジュール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	新しく作成されたこのワークフローコンテキストに対して挿入されたレコードのテーブル wf_context の GlideRecord。

```
// is this a retroactive start?
    ////where current is a task record with a workflow context
    var msecs = new GlideDateTime().getNumericValue() -
current.start_time.getGlideObject().getNumericValue();

    // treat this as a retroactive workflow start if the SLA started more than 5 seconds ago
    var w = new Workflow();
    if (msecs <= 5000)
      w.startFlow(id, current, current.operation());
    else
      w.startFlowRetroactive(id, msecs, current, current.operation());

    // update the record in case the workflow changed some values
    current.update();
```

Workflow - Workflow()

Workflow クラスのコンストラクター。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var w = new Workflow();
```

ワークフロー - スコープ対象

スコープ付き ワークフロー API は、アクティビティ定義スクリプトで使用できるメソッドを提供します。

スコープ指定のワークフローオブジェクトのインスタンスを作成するためのコンストラクターはありません。代わりに、アクティビティスクリプトで利用可能なグローバルの workflow オブジェクトを使用します。このワークフローオブジェクトは、ワークフロー内の任意のスクリプトの場所で利用できます。

スコープ指定の Workflow - debug(文字列 message, オブジェクト args)

デバッグメッセージをログに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログに追加するメッセージ。
args	オブジェクト	メッセージに追加する引数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログに追加されたメッセージ。

```
var loggedMessage = workflow.debug("All is well");
```

スコープ指定の **Workflow -** error(文字列 **message,** オブジェクト **args)**

エラーメッセージをログに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログに追加するメッセージ。
args	オブジェクト	メッセージに追加する引数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログに記録されたメッセージ

```
var loggedMessage = workflow.error("An error has occurred. ");
```

スコープ指定の **Workflow -** getVariable(文字列 **name)**

指定された変数の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	変数名

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	変数の値

```
var value = workflow.getVariable("task");
```

スコープ指定の **Workflow -** info(文字列 **message,** オブジェクト **args)**

情報メッセージをログに追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログに追加するメッセージ。
args	オブジェクト	メッセージに追加する引数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログに記録されるメッセージ。

```
var loggedMessage = workflow.info("All is well");
```

スコープ指定の **Workflow - inputs**

ワークフロー変数を含むオブジェクト。

これはメソッドではなく、ワークフローオブジェクト (ユーザーなど) の変数を参照する方法です。ワークフロー変数は、ワークフローのプロパティの中で、またはスクリプト化されたアクティビティによって定義されます。

フィールド

名前	タイプ	説明
inputs	オブジェクト	名前と値のペアとしてのワークフロー変数。ワークフローオブジェクトの変数は、インテグレーターの実装に合わせてカスタマイズされています。

```
var user = workflow.inputs.u_user;
```

スコープ指定の **Workflow - name()**

ワークフロー名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ワークフロー名

```
var name = workflow.name();
```

スコープ指定の **Workflow -** removeVariable(文字列 **name)**

指定された変数をワークフローから削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	変数名

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var value = workflow.removeVariable("task");
```

スコープ指定の **Workflow - result**

ワークフローの結果を含むワークフローオブジェクトの要素。

これはメソッドではなく、ワークフローの結果を含むワークフローオブジェクトの要素です。

フィールド

名前	タイプ	説明
result	文字列	ワークフローの結果。

```
var wfResult = workflow.result;
```

スコープ指定の **Workflow - scratchpad()**

ワークフローのスクラッチパッドオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	スクラッチパッドオブジェクト。

```
var scratchpad = workflow.scratchpad();
```

スコープ指定の **Workflow -** setResult(文字列 **result)**

ワークフローの結果を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
result	文字列	ワークフローの結果

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
workflow.setResult("Success");
```

スコープ指定の **Workflow -** setVariable(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

指定の変数を指定の値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	変数名
value	オブジェクト	変数に割り当てられる値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
workflow.setVariable("task", "terrible");
```

スコープ指定の **Workflow -** warn(文字列 **message,** オブジェクト **args)**

警告メッセージをログに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	ログに追加するメッセージ。
args	オブジェクト	メッセージに追加する引数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ログに記録されたメッセージ

```
var loggedMessage = workflow.warn("Check your permissions.");
```

WorkflowDuration - グローバル

`WorkflowDuration` スクリプトインクルードは、ワークフロー アクティビティの変数に基づいて期間 (秒) を計算するメソッドを提供します。*`Workflow Timer()`* と *`DurationCalculator()`* の間をつなぐものです。

WorkflowDuration - addSeconds(GlideRecord record, 数値 amount)

指定された秒数を指定の開始日時に追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	説明
amount	数値	amount

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	オブジェクトが正常に作成された場合は true。

WorkflowDuration - calculate(GlideRecord record)

秒数と期日を計算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	スケジュール、タイムゾーン、および日付/時刻の情報のフィールドを含むレコード。ほとんどの場合は `activity.vars.__var_record__` です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowDuration - calculateTimeLeft(GlideRecord record)

指定の終了日時までの残りの秒数を計算します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
record	GlideRecord	スケジュール、タイムゾーン、および日付/時刻の情報のフィールドを含むレコード。ほとんどの場合は `activity.vars.__var_record__` です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowDuration - getEndDateTime( )

`calculate(record)` の呼び出しによって設定された終了日時を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideDateTime	終了日時。

WorkflowDuration - getSeconds( )

`calculate(record)` の呼び出しによって設定された seconds の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	calculate(record) の呼び出しによって設定された秒数。

WorkflowDuration - getTotalSeconds( )

calculate(record) の呼び出しによって設定された totalSeconds の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数字	calculate(record) の呼び出しによって設定された合計秒数。

WorkflowDuration - setEndDateTime(文字列 dt)

残り時間を計算するときに使用する終了日時を設定します。

値を GlideDateTime の内部形式に変換するには、*`GlideDateTime.getValue()`* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dt	文字列	使用する終了日時。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WorkflowDuration - setEndDateTime(GlideDateTime dt)

残り時間を計算するときに使用する終了日時を設定します。

値を GlideDateTime の内部形式に変換するには、**GlideDateTime.getValue()** を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dt	GlideDateTime	使用する終了日時。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowDuration - setStartDateTime(文字列 dt)

計算で使用する開始日時を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dt	文字列	使用する開始日時 (GMT)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowDuration - setStartDateTime(GlideDateTime dt)

計算で使用する開始日時を設定します。

値を GlideDateTime の内部形式に変換するには、`GlideDateTime.getValue()` を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dt	GlideDateTime	使用する開始日時。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowDuration - setUsedSecs(数字 secs)

used seconds の補正を設定します。ここで、秒数は任意のスケジュール内の秒数です。

時間を延長する -ve の数字を設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
secs	数字	設定に使用する秒数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowDuration - setWorkflow(オブジェクト **schedule,** オブジェクト **timezone)**

ワークフローのスケジュール/タイムゾーンを設定します。*schedule_type* **workflow_schedule** と *timezone_type* **workflow_timezone** に使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
schedule	オブジェクト	使用するスケジュール通常はワークフロー *context.schedule* から取得します。
timezone	オブジェクト	使用するタイムゾーン。通常はワークフロー *context.timezone* から取得します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowModelManager - グローバル

WorkflowModelManager スクリプトインクルードには、ワークフロー モデルを照会したり、指定したワークフロー履歴項目間を前後に移動したり、アクティビティと遷移に固有の情報の履歴を照会したりするためのメソッドが用意されています。

WorkflowModelManager スクリプトインクルードとの対話は、*ActivityHistoryRecord* データ オブジェクトを介して行われます。*ActivityHistoryRecord* オブジェクトは内部クラスであり、*WorkflowModelManager* との対話中にのみ使用されます。

ワークフローアクティビティの実行履歴を取得するには次を実行します。

```
var model = new WorkflowModelManager('myContextId');
var activities = model.getExecutedHistory();
```

ワークフローの再生を出力するには次を実行します。

```
var model = new WorkflowModelManager('myContextId');
model.getExecutedHistory();
model.playBack();
```

現時点では、実行された移行をロードするために playBack が必要です。モデル上を前に戻って特定のアクティビティにロールバックする役割も果たします。

キャッシュされたモデルの詳細を表示するには次を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var model = new WorkflowModelManager('myContextId');
 model.getExecutedHistory();
 model.dump();
```

関連トピック

WFActivityHandler - グローバル

WorkflowModelManager - WorkflowModelManager(文字列 **contextId)**

指定されたコンテキスト内に新しい WorkflowModelManager オブジェクト (コンストラクター) を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextId	文字列	WorkflowModelManager を作成するコンテキストの ID。

返される内容

タイプ	説明
ActivityHistoryRecord	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

```
var model = new WorkflowModelManager('MyContextId');
```

WorkflowModelManager - getActivityHistoryRecordById(文字列 **haRecordSysId)**

引数で指定された *wf_history.sys_id* によってキャッシュされる履歴アクティビティを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecordSysId	文字列	目的のアクティビティ履歴 [wf_history] レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ActivityHistoryRecord	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

この例では、このメソッドを使用して、指定された履歴アクティビティのレコードを取得する方法を示します。

```
var model = new WorkflowModelManager('a71efa6345550110a86630cf9552f3af');  // The
 sys_id of the wf_context
model.getExecutedHistory();
var current_hist_obj =
 model.getActivityHistoryRecordById('2b1efa6345550110a86630cf9552f3bc'); // The sys_id of
 the desired record
gs.info(JSON.stringify(current_hist_obj));
```

出力:

```
{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "sys_id":"2b1efa6345550110a86630cf9552f3bc",
  "index":"3",
  "startTime":1643795456000,
  "endTime":1643795456000,
  "wfaId":"31bf2a05e7c133009a610558d2f6a968",
  "wfaIsParent":{

  },
  "parent":"",
  "wfaName":{

  },
  "adId":"db8c65aec0a8016501d00259bc7203a4",
  "adName":{

  },
  "transitions":[
    {
      "sys_id":"e31efa6345550110a86630cf9552f3c0",
      "ahrId":"2b1efa6345550110a86630cf9552f3bc",
      "to":"39bf2a05e7c133009a610558d2f6a970",
      "from":"31bf2a05e7c133009a610558d2f6a968",
      "rolledBack":"false",
      "rolledBackBy":""
    },
    {
      "sys_id":"e71efa6345550110a86630cf9552f3c0",
      "ahrId":"2b1efa6345550110a86630cf9552f3bc",
      "to":"7dbf2a05e7c133009a610558d2f6a96b",
      "from":"31bf2a05e7c133009a610558d2f6a968",
      "rolledBack":"false",
      "rolledBackBy":""
    }
  ],
  "rolledBackBy":"",
  "ARRIVED":true,
  "NOT_ARRIVED":false,
  "joinFroms":[

  ],
  "joinSatisfied":false,
  "rollingBackBy":0
}
```


WorkflowModelManager - getAllTransitionedIntoActivity(オブジェクト **description)**

実行されて引数内の *sys_id* で表されるアクティビティに移行した履歴アクティビティを取得します。

next ステータスは、ワークフローの履歴内で実行された ActivityHistoryRecords に関連付けられた移行の TO として存在する、haRecord 内で示されたアクティビティに関連する *wf_activity.sys_id* に基づいています。(これは *getPreviousByTransition* とは異なり、時間的な実行順序で haRecord の前に来る TO 移行のみを返します。) リターン値は、引数 haRecord.wfaId を TO アクティビティとして識別する ActivityHistoryRecords のコレクションです。リターン値は、移行する実行済み履歴コレクション内のすべての移行に基づいて決まります。このアクティビティの前に実行されたアクティビティを取得するには、*getPreviousByExecutedOrder* を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
description	オブジェクト	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクトのアレイ。

WorkflowModelManager - getAllTransitionedIntoActivityId(文字列 **haRecordSysId)**

実行されて引数内の *sys_id* で表されるアクティビティに移行した履歴アクティビティを取得します。 *next* ステータスは、ワークフローの履歴内で実行された ActivityHistoryRecords に関連付けられた移行の TO として存在する、haRecord 内で示されるアクティビティに関連付けられた *wf_activity.sys_id* に基づいています。(これは *getPreviousByTransition* とは異なり、時間的な実行順序で haRecord の前に来る TO 移行のみを返します。) リターン値は、引数 haRecord.wfaId を TO アクティビティとして識別する ActivityHistoryRecords のコレクションです。

next ステータスは、ワークフローの履歴内で実行された ActivityHistoryRecords に関連付けられた移行の TO として存在する、haRecord 内で示されるアクティビティに関連付けられた *wf_activity.sys_id* に基づいています。(これは *getPreviousByTransition* とは異なり、時間的な実行順序で haRecord の前に来る TO 移行のみを返します。) リターン値は、引数 haRecord.wfaId を TO アクティビティとして識別する ActivityHistoryRecords のコレクションです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecordSysId	文字列	アクティビティ履歴 (テーブル wf_history) の sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクトのアレイ。

```
var model = new WorkflowModelManager('a143585c3b001000dada82c09ccf3d44');
    model.getExecutedHistory();
    var activity = model.begin;
    gs.print('activity: ' + activity.wfaName + ', transitions: ' + activity.transitions.length);
    while( activity != null){
        gs.print('activity: ' + activity.wfaName + ', transitions: ' + activity.transitions.length);
        var parents = model.getAllTransitionedIntoActivity(activity);
        for( var i = 0; i < parents.length; i++ ){
            gs.print(' ---------------  parent activity: ' + parents[i].wfaName );
         }
         activity = model.getNextByExecutedOrder( activity );
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WorkflowModelManager - getExecutedHistory( )

これは、*WorkflowModelManager* オブジェクトを初期化するために呼び出す必要があるワーカーメソッドです。 WorkflowModelManager オブジェクトを初期化するプロセスにおいて、*getExecutedHistory()* は *activityHistoryRecord* データオブジェクトアレイ (*WorkflowModelManager* クラスのメンバー) を作成して入力します。ほとんどの *WorkflowModelManager* メソッドは、*activityHistoryRecord* アレイのサブセットを返します。その後、スクリプトで 1 つ以上の *activityHistoryRecord* メソッドを呼び出して、さらに詳細な作業を行うことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列アレイ	テーブル wf_history から取得された sys_id の順序付きアレイ。クライアントコードがリターン値を使用することはほとんどありません。クライアントコードはこのオブジェクトに内部的に保持され、その後のメソッド呼び出しで使用されます。

```
var model = new WorkflowModelManager('myContextId');
var activities = model.getExecutedHistory();
var current = model.getActivityHistoryRecordById('d6681d573b130000dada82c09ccf3d10');
```

WorkflowModelManager - getFinalExecutedActivityList( )

wf_history テーブルをコンテキスト別に照会し、このオブジェクトの構成で設定されたコンテキストで指定されたワークフローの中で実行されたすべてのアクティビティを取得します。

この関数は、実行されたアクティビティのリストを、データベースから取得される順序を強制する新しい activity_index を使用して、サーバー側の ActivityManager.java 経由で渡される正確な順序で作成します。この呼び出しでは全体像がわからないため、移行をロードしてマッピングする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクトのアレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WorkflowModelManager - getFinalExecutedActivityIdList( )

正常に実行された後、関数が呼び出された時点までにロールバックもスキップもされなかったすべてのアクティビティの *wf_history.sys_ids* のリストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列アレイ	実行済みアクティビティの wf_history.sys_id 値のアレイ。

```
var model = new WorkflowModelManager('ee3e0a053b101000dada82c09ccf3d7c');
    model.getExecutedHistory();
    var finals = model.getFinalExecutedActivityIdList();
    gs.print(' EXECUTION PATH IDs ---------------- : '  + finals.length);

    for ( var x = 0; x < finals.length; x++ ) {
       gs.print(finals[x] );
    }
```

WorkflowModelManager - getNextByExecutedOrder(オブジェクト haRecord)

引数で指定されたアクティビティの直後に実行された履歴アクティビティを取得します。

next ステータスは、直近のアクティビティを反映するアクティビティインデックスに基づいて決まるものであり、指定されたアクティビティが移行した、直後の wf_activity に基づいて決まるとは限りません。渡されたこの haRecord に移行した直後のアクティビティを取得するには、*getNextByTransitionOrder(haRecord)* を使用します。

注: 実行順序のアレイを構築する過程で、履歴オブジェクトが削除されたアレイに空白が残ります。これは、アレイ内のインデックスとオブジェクトの activity_index を確実に同期させるためです。そのため、実行順序のアレイから取得されるすべてのオブジェクトで nil() をテストすること、また activity_index やアレイインデックスの値だけを見て、そのオブジェクトが前のレコードであると想定しないことが必要となります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecord	オブジェクト	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

次の例は、*getNextByExecutedOrder()* メソッドを使用して、指定されたアクティビティの後に実行された履歴アクティビティを取得する方法を示しています。

```
var model = new WorkflowModelManager('34451ec2cb200200d71cb9c0c24c9c66'); // Sys_id of
 the workflow context
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
model.getExecutedHistory();
var current_hist_obj =
 model.getActivityHistoryRecordById('0199483adba52200a6a2b31be0b8f562');// Sys_id of the
 current activity from wf_history table
var next_hist_obj = model.getNextByExecutedOrder(current_hist_obj);
gs.info(JSON.stringify(next_hist_obj));
```

出力:

```
{
  "sys_id":"b2c5a06e07e0011094b4fe4f7c1ed049",
  "index":"3",
  "startTime":1640265864000,
  "endTime":1640265864000,
  "wfaId":"64d4e4aa07e0011094b4fe4f7c1ed060",
  "wfaIsParent":{

  },
  "parent":"",
  "wfaName":{

  },
  "adId":"1ca8d7cf0a0a0b265e9a000c2c08248c",
  "adName":{

  },
  "transitions":[
    {
      "sys_id":"bac5a06e07e0011094b4fe4f7c1ed07d",
      "ahrId":"b2c5a06e07e0011094b4fe4f7c1ed049",
      "to":"e0d4acaa07e0011094b4fe4f7c1ed062",
      "from":"64d4e4aa07e0011094b4fe4f7c1ed060",
      "rolledBack":"false",
      "rolledBackBy":""
    }
  ],
  "rolledBackBy":"",
  "ARRIVED":true,
  "NOT_ARRIVED":false,
  "joinFroms":[

  ],
  "joinSatisfied":false,
  "rollingBackBy":0
}
```

WorkflowModelManager - getNextByExecutedOrderId(文字列 **haRecordSysId)**

引数で指定された *`wf_history.sys_id`* によってキャッシュされた履歴アクティビティを取得し、取得した JavaScript オブジェクトを使用して *`getNextByExecutedOrder()`* を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecordSysId	文字列	アクティビティ履歴 (テーブル wf_history) の sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

```
var model = new WorkflowModelManager('7b3e01573b130000dada82c09ccf3dcf');
    model.getExecutedHistory();
    var current = model.getActivityHistoryRecordById('d6681d573b130000dada82c09ccf3d10');
    current.debugDump();

    var results = model.getNextByExecutedOrderId(current.sys_id);
    results.debugDump();
```

WorkflowModelManager - getNextByTransitionId(文字列 **haRecordSysId)**

引数で指定された sys_id で特定されるアクティビティの直後に実行された履歴アクティビティを取得します。

この関数は、指定された *`wf_history.sys_id`* に関連付けられたキャッシュ済み履歴レコードを取得し、*`getNextByTransition`* を呼び出します。リターン値は送信された *`haRecord`* の前にどの移行が行われたかに基づいて決まるものであり、*`haRecord`* の直前に実行されたアクティビティに基づいて決まるわけではありません。このアクティビティよりも先に実行されたアクティビティを取得するには、*`getNextByExecutedOrder`* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecordSysId	文字列	目的のアクティビティ履歴 [wf_history] レコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクトのアレイ。

```
var model = new WorkflowModelManager('7b3e01573b130000dada82c09ccf3dcf');
model.getExecutedHistory();
model.playBack();

var current = model.getActivityHistoryRecordById('d6681d573b130000dada82c09ccf3d10');
current.debugDump();
var results = model.getNextByTransitionId(current.sys_id);
gs.print('COMPLETED NEXT' + results.length );
for(var i = 0; i < results.length; i++){
  results[i].debugDump();
}
```

WorkflowModelManager - getPreviousByExecutedOrder(オブジェクト **haRecord)**

引数で指定されたアクティビティの直前に実行された履歴アクティビティを取得します。

previous ステータスは、直近のアクティビティを反映するアクティビティインデックスに基づいて決まるものであり、このアクティビティへの有効な移行を含む直近のアクティビティであるとは限りません。渡されたこの haRecord に移行した直前のアクティビティを取得するには、*`getPreviousByTransition(haRecord)`* を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 実行順序のアレイを構築する過程で、履歴オブジェクトが削除されたアレイに空白が残ります。これによって、アレイ内のインデックスとオブジェクトの activity_index が確実に同期します。そのため、実行順序のアレイから取得されるすべてのオブジェクトで nil() をテストすること、また activity_index やアレイインデックスの値を見て、そのオブジェクトが前のレコードであると想定しないことが必要となります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecord	オブジェクト	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

WorkflowModelManager - getPreviousByExecutedOrderId(文字列 **haRecordSysId)**

引数で指定された *wf_history.sys_id* によってキャッシュされた履歴アクティビティを取得し、取得した JavaScript オブジェクトを使用して *getPreviousByExecutedOrder()* を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecordSysId	文字列	ワークフローの履歴Sys ID (wf_history.sys_id)

返される内容

タイプ	説明
ActivityHistoryRecord	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

```
var model = new WorkflowModelManager('contextId');
    model.getExecutedHistory();
    var current = model.getActivityHistoryRecordById('wf_history.sys_id');
    current.debugDump();

    var results = model.getPreviousByExecutedOrderId(current.sys_id);
    results.debugDump();
```

WorkflowModelManager - getPreviousByTransition(オブジェクト **haRecord)**

引数で指定されたアクティビティの直前に実行された履歴アクティビティを取得します。

next ステータスは、実行シーケンス内で haRecord の前に来る任意の ActivityHistoryRecords に関連付けられた移行の TO として存在する、haRecord 内で示されるアクティビティに関連付けられた wf_activity.sys_id に基づいています。(これは、実行順序内で haRecord の前に来るすべての TO 移行を返す *getAllTransitionedIntoActivity* とは異なります。) リターン値は、引数 haRecord.wfaId を TO アクティビティとして識別する ActivityHistoryRecords のコレクションです。リターン値は送信された haRecord の前にどの移行が行われたかに基づいて決まるものであり、haRecord の直前に実行されたアクティビティに基づいて決まるわけではありません。このアクティビティよりも先に実行されたアクティビティを取得するには、*getPreviousByExecutedOrder* を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecord	オブジェクト	ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクトアレイ	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクトのアレイ。

WorkflowModelManager - getPreviousByTransitionId(文字列 **haRecordSysId)**

引数で指定されたアクティビティの直前に実行された履歴アクティビティを取得します。

next ステータスは、実行シーケンス内で haRecord の前に来る任意の ActivityHistoryRecords に関連付けられた移行の TO として存在する、haRecord 内で示されるアクティビティに関連付けられた *wf_activity.sys_id* に基づいています。リターン値は、引数 haRecord.wfaId を TO アクティビティとして識別する ActivityHistoryRecord のコレクションです。リターン値は送信された haRecord の前にどの移行が行われたかに基づいて決まるものであり、haRecord の直前に実行されたアクティビティに基づいて決まるわけではありません。このアクティビティよりも先に実行されたアクティビティを取得するには、*getPreviousByExecutedOrder()* を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
haRecordSysId	文字列	アクティビティ履歴の sys_id。 表: ワークフロー履歴 [wf_history]

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	要求された ActivityHistoryRecord JavaScript オブジェクトのアレイ。

次の例では、*getPreviousByTransitionId()* メソッドを使用して ActivityHistoryRecord オブジェクトを取得する方法を示します。

```
var w_history = new GlideRecord('wf_history');
w_history.addQuery('context.id', '089ebdad1b420110c97a40c6cc4bcbf7'); // Pass sys_id of
 record -> Requested Item / Change Request / Request, etc....
w_history.query();
if (w_history.next()) {
    var model = new WorkflowModelManager(w_history.context); // Call sys_id of the workflow
 context
    model.getExecutedHistory();
    var previousObje_hist_obj = model.getPreviousByTransitionId(w_history.sys_id); // Sys_id of
 wf_history table
    gs.info(JSON.stringify(previousObje_hist_obj));
}
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
[
 {
  "sys_id": "a40a92950721011094b4fe4f7c1ed05e",
  "index": "1",
  "startTime": 1644255752000,
  "endTime": 1644255758000,
  "wfaId": "28200e2a77873300b473455caa1061cd",
  "wfaIsParent": {},
  "parent": "",
  "wfaName": {},
  "adId": "3961a1da0a0a0b5c00ecd84822f70d85",
  "adName": {},
  "transitions": [
   {
    "sys_id": "060ad6950721011094b4fe4f7c1ed016",
    "ahrId": "a40a92950721011094b4fe4f7c1ed05e",
    "to": "24204e2a77873300b473455caa10611a",
    "from": "28200e2a77873300b473455caa1061cd",
    "rolledBack": "false",
    "rolledBackBy": ""
   }
  ],
  "rolledBackBy": "",
  "ARRIVED": true,
  "NOT_ARRIVED": false,
  "joinFroms": [],
  "joinSatisfied": false,
  "rollingBackBy": 0
 }
]
```


WorkflowModelManagerAjax - グローバル

`WorkflowModelManagerAjax` スクリプトインクルードは、`WorkflowModelManager` スクリプトインクルードの AjaxProcessor ラッパーを提供します。このクラスは `AbstractAjaxProcessor` から派生します。

このクラスは [ワークフローデバッグ] コンテキストメニューで使用します。

WorkflowModelManagerAjax - getExecutedHistory( )

クエリー文字列に基づいて、実行履歴を return パラメーターに入力します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowModelManagerAjax - getFinalExecutedActivityIdList( )

クエリー文字列に基づいて、最終的な実行アクティビティのリストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、実行されたアクティビティリストの sys_id を取得する方法を示します。

```
var model = new WorkflowModelManagerAjax(); // Initiate the class

 model.getParameter = function(paramName) {
  return {
    sysparm_key_id: "0213a4a607e0011094b4fe4f7c1ed0e2", // sys_id of workflow context
    sysparm_key_table: 'wf_context'
  }[paramName];
 } // Override the parameters while calling from server side

 model.getExecutedHistory();
 var finals = model.getFinalExecutedActivityIdList(); // Get the list of IDs
 finals = JSON.parse(finals);
 var finalarrofID = finals.ids;
  for ( var x = 0; x < finalarrofID .length; x++ ) {
   gs.print(JSON.stringify(finalarrofID[x]) ); // Print the sys_ids of workflow history records
  }
```

出力:

```
WorkflowModelManagerAjax: creating new WorkflowModelManager for
 context=0213a4a607e0011094b4fe4f7c1ed0e2
WorkflowModelManagerAjax: returning 4 ActivityHistoryRecords
WorkflowModelManagerAjax: returning 4 activities  in execution path for
 0213a4a607e0011094b4fe4f7c1ed0e2
*** Script: "0a13a4a607e0011094b4fe4f7c1ed0e3"
*** Script: "d61368a607e0011094b4fe4f7c1ed027"
*** Script: "de1368a607e0011094b4fe4f7c1ed02b"
*** Script: "961368a607e0011094b4fe4f7c1ed02f"
```

WorkflowModelManagerAjax - getRolledBackActivityIdList( )

クエリー文字列に基づいて、ロールバックアクティビティリストを return パラメーターに入力します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowScheduler - グローバル

WorkflowScheduler スクリプトインクルードは、ワークフローを開始するメソッドを提供します。

このコードは、ワークフロースケジュール [wf_workflow_schedule] テーブルのビジネスルール「ワークフロースケジューラスクリプトの設定」で実行されます。

WorkflowScheduler - run( )

現在のワークフロー (ワークフロースケジュール [wf_workflow_schedule] テーブルのレコード) で指定したワークフローを開始します。

このメソッドは、wf_workflow_scheduleテーブルのビジネスルールセット「ワークフロースケジューラスクリプト」から呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

WorkflowTimeline - グローバル

WorkflowTimeline スクリプトインクルードは、タイムライン上にワークフローコンテキストを表示するビューを生成するメソッドを提供します。

WorkflowTimeline-getItems()

タイムラインの Ajax 応答を生成します。

このメソッドは、Prototype JavaScript フレームワークによって呼び出されます。詳細については、*AbstractTimelineSchedulePage* スクリプトインクルードを参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

XMLDocument2 - スコープ指定、グローバル

XMLDocument2 API は、XML 文字列から XML データを解析および抽出するための JavaScript オブジェクトラッパーです。

この JavaScript クラスを使用して、XML 文字列からオブジェクト (通常は Web サービスの発動からの戻り値)、または ECC キューの XML ペイロードを作成します。JavaScript ビジネスルールで XMLDocument2 オブジェクトを使用すると、XML 要素と属性から直接、値のクエリーを実行できます。

XML 文字列はツリー構造であり、その構造の一部をノードといいます。XMLDocument2 オブジェクトは、要素とドキュメント要素の 2 つのノードタイプを処理します。要素ノードは、名前と、場合によっては属性と子ノードを持つノードです。ドキュメント要素ノードは、XML ツリーのルートノードです。親ノードを持たない唯一のノードです。

注: この API は、スコープ対象のアプリケーションでもグローバルアプリケーションでも機能します。

スコープ指定の XMLDocument2 - XMLDocument2()

XMLDocument2 オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

スコープ指定の XMLDocument2 - XMLDocument2(GlideScriptableInputStream inputStream)

添付ファイルのストリームから XMLDocument2 オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputStream	GlideScriptableInputStream	XMLDocument2 オブジェクトがカプセル化する入力ストリーム。

スコープ指定の XMLDocument2 - createElement(文字列 name)

要素ノードを作成して現在のノードに追加します。要素名は、パラメーターとして渡される文字列です。新しい要素にはテキストの子ノードがありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	新しい要素の名前。

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	現在の XML ノード。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
xmlDoc.createElement("new2");

gs.info(xmlDoc);
```

出力：

```
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<test>
   <one>
      <two att="xxx">abcd1234</two>
         <three att="yyy" boo="yah">1234abcd</three>
      <two>another</two>
   </one>
   <number>1234</number>
   <new2></new2>
</test>
```

スコープ指定の **XMLDocument2 -** createElementWithTextValue(文字列 **name,** 文字列 **value)**

テキストの子ノードを持つ要素ノードを作成して現在のノードに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	追加する要素の名前。
value	文字列	要素のテキスト値。

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	現在の XML ノード。

```
var xmlString = "<test>" +
   "  <one>" +
   "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
   "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
   "    <two>another</two>" +
   "  </one>" +
   "  <number>1234</number>" +
   "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
xmlDoc.createElementWithTextValue("new", "test");
gs.info(xmlDoc);
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <test>
    <one>
      <two att="xxx">abcd1234</two>
      <three att="yyy" boo="yah">1234abcd</three>
      <two>another</two>
    </one>
    <number>1234</number>
    <new>test</new>
  </test>
```

スコープ指定の **XMLDocument2 - getDocumentElement()**

XMLdocument2 オブジェクトのドキュメント要素ノードを取得します。ドキュメント要素ノードはルートノードです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	ドキュメント要素。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
//returns the root node of the document tree.
var rootNode = xmlDoc.getDocumentElement();
gs.info(rootNode.getTextContent());
```

出力：

```
abcd1234    1234abcd    another    1234
```

スコープ指定の **XMLDocument2 -** getFirstNode(文字列 **xPath)**

指定された xPath の最初のノードを取得します。

このメソッドは、述語の xPath 式のサブセットのみをサポートしています。例えば、次のドキュメントがあるとします。

```
<store>
  <resources company="ABC Inc">
    <resources type="servers" />
  </resources>
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  <resources company="XYZ Inc">
    <resource type="bookstore">
      <book>
        <title>Windows</title>
        <price>10</price>
      </book>
      <book year="2009">
        <title>Harry Potter</title>
        <price>50</price>
      </book>
      <book year="1999">
        <title>Learning XML</title>
        <price>120</price>
      </book>
      <book year="2019">
        <title>Learning Java</title>
        <price>99</price>
      </book>
    </resource>
  </resources>
</store>
```

このメソッドは、以下に挙げる述語を含む xPath 式をサポートしています。

```
"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book[@year='1999']",
"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book[@year]",
"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book[price > 100]"
```

しかし、以下に挙げる述語を含む xPath 式はサポートしません。

```
"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book[2]",
"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book[last()]",
"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book[position()>2]"
```

これを回避するには、`"/store/resources/resource[@type='bookstore']/book"` などの述語なしで xPath を使用し、*`getFirstNode()`* および *`getNextNode()`* メソッドを使用してスクリプト内のノードをフィルタリングします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xPath	文字列	ノードを取得する xPath。

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	最初のノード。

```
var xmlString = "<test>" +
  "  <one>" +
  "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
  "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
  "    <two>another</two>" +
  "  </one>" +
  "  <number>1234</number>" +
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var foo = xmlDoc.getFirstNode('/test/one/two');
gs.info(foo.getTextContent());
```

出力：

```
abcd1234
```

スコープ指定の **XMLDocument2 -** getNextNode(オブジェクト **current)**

指定されたノードの次のノードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
current	オブジェクト	現在のノード。

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	次のノード。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var foo = xmlDoc. getFirstNode('/test/one/two');
var foo2 = xmlDoc.getNextNode(foo);
gs.info(foo.getTextContent());
gs.info(foo2.getTextContent());
```

出力：

```
abcd1234

another
```

スコープ指定の **XMLDocument2 -** getNode(文字列 **xPath)**

xPath で指定されたノードを取得します。

注: このメソッドは、ドキュメント全体を解析して xPath 式を照合するため、小さなドキュメントで使用することを目的としています。ドキュメントが大きすぎると、メモリー不足エラーが発生する可能性があります。大きなドキュメントの場合は、getFirstNode(文字列 *xPath)* および getNextNode(オブジェクト *current)* メソッドを使用します。これらのメソッドは、ドキュメント全体を解析せずにドキュメントをストリーミングするように設計されています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
xPath	文字列	取得するノードの xPath。

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	現在の XML ノード。

```
/*
 * Checks if given node indeed of given tag.
 * Params:
 *  tag - String, name of tag to check
 *  node - XMLNode, node in which to check for the tag
 * Returns:
 *  true, if tag is present
 *  false, otherwise
 */
function isNodeOfTag (node, tag) {
  try {
    if (tag == node.getNodeName()) {
      gs.info("Given node belongs to tag " + tag);
      return true;
    }
  } catch (error) {
    gs.error("Given node might not belong to tag " + tag + ". Error while checking: " + error);
    return false;
  }
}

var xmlString = "<test>" +
                "  <one>" +
                "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
                "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
                "    <two>another</two>" +
                "  </one>" +
                "  <number>1234</number>" +
                "</test>";

var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);

var node = xmlDoc.getNode("/test/one/two"); // tag 'two' is present in this XML.
isNodeOfTag(node, "two");

var node = xmlDoc.getNode("/test/one/four"); // tag 'four' is not present in this XML.
isNodeOfTag(node, "four");
```

出力：

```
Given node belongs to tag two
Given node might not belong to tag four. Error while checking: java.lang.NullPointerException
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ指定の **XMLDocument2 -** getNodeText(文字列 **xPath)**

指定された XPath で参照されるノードからテキストの子ノードをすべて取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xPath	文字列	取得するテキストの xPath。

返される内容

タイプ	説明
文字列	XPath 内のテキストの子。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
gs.info(xmlDoc.getNodeText("//two"));
```

出力:

```
abcd1234
```

スコープ指定の **XMLDocument2 -** parseXML(文字列 **xmlDoc)**

XML 文字列を解析し、XMLDocument2 オブジェクトにロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
xmlDoc	文字列	解析するドキュメント。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	内容が解析されたかどうかを示すフラグ。

この例では、xmlString を解析し、xmlDocument2 オブジェクトにロードします。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var rootNode = xmlDoc.getDocumentElement();
```

スコープ指定の **XMLDocument2 - setCurrentElement(XMLNode element)**

パラメーターとして渡されたノードを現在のノードにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
要素	XMLNode	現在のノードとして設定する要素ノード。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
//returns the root node of the document tree.
var rootNode = xmlDoc.getDocumentElement(); //returns org.w3c.dom.Element
// sets the root node as the current element
xmlDoc.setCurrentElement(rootNode);
```

スコープ付き **XMLDocument2 -** setEnableCDATAReporting(ブール値で有効)

解析後にノードを CDATA として扱うか、通常のテキストとして扱うかを設定します。CDATA レポートはデフォルトで非アクティブ化されています。

このメソッドは、 スコープ指定の XMLDocument2 - parseXML(文字列 xmlDoc) で呼び出す必要があります。

関連項目：スコープ付き XMLNode:isCDATANode()。

パラメーター

名前	タイプ	説明
enable	ブール	CDATA ノードを CDATA ノードとして処理するか、通常のテキストノードとして処理するかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true:CDATA レポートを有効にします。 • false:解析後にCDATAノードを通常のテキストノードとして処理し、隣接するテキストと連結します。 デフォルト値：False

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、CDATA レポートがアクティブ化された要素で CDATA がどのように解析されるかを示しています。`content.getFirstChild()` の結果は、テキスト値 another を保持する要素です。この要素には、CDATA 型として識別する情報が内部に含まれています。`content.getLastChild()` の結果は、テキスト値要素を保持する要素です。この要素には、内部的にテキストタイプとして情報が含まれています。

```
var xmlString = "<test>" +
  "  <one>" +
  "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
  "    <two><![CDATA[another]]>element</two>" +
  "  </one>" +
  "  <number>1234</number>"
  "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.setEnableCDATAReporting(true); // Enable CDATA reporting
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var content = xmlDoc.getFirstNode('/test/one/two');
gs.info(content.getFirstChild().getTextContent()); // prints "another"
gs.info(content.getLastChild().getTextContent()); // prints "element"
```

出力:

```
another
element
```

注: この例で CDATA レポートをアクティブ化しない場合、子全体が次のように CDATA をテキストとして連結し、各行の残りのテキスト (要素) を連結します。

```
anotherelement
anotherelement
```

スコープ指定の **XMLDocument2 -** setNamespaceAware(ブーリアン **aware)**

true に設定すると、XMLDocument2 オブジェクトは XML 名前空間を使用してドキュメントを処理します。

これを設定しないと、名前空間を持つ XML ドキュメントが正しく列挙されず、XPath の検索に失敗します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
aware	ブーリアン	true の場合、XMLDocument2 オブジェクトは XML 名前空間を使用してドキュメントを処理します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

スコープ指定の XMLDocument2 - toString()

XML を含む文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	XML を含む文字列。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
gs.info(xmlDoc.toString());
```

出力：読みやすいように出力に改行が追加されました。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<test>
<one>
<two att="xxx">abcd1234</two>
<three att="yyy" boo="yah">1234abcd</three>
<two>another</two>
</one>
<number>1234</number>
</test>
```

XMLNode - スコープ付き、グローバル

XMLNode API は、XML ノードから値を照会するメソッドを提供します。XMLNode は XML 文字列を含む XMLDocument2 オブジェクトから抽出されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

XMLNode オブジェクトのスタンドアロンのインスタンスを作成するためのコンストラクターはありません。代わりに、XMLDocument2 の `createElement()` メソッドを使用して、既存のドキュメントにノードを追加します。

スコープ指定の **XMLNode** - getAttribute(文字列 **attribute)**

属性の値を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attribute	文字列	属性の名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	属性の値。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//two');
gs.info(node.getAttribute('att'));
```

出力:

```
xxx
```

スコープ指定の **XMLNode - getAttributes()**

値を持つプロパティとしてノードの属性を含むオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	名前と値のペア (名前が属性、値はその属性の値) が含まれます。

スコープ指定の **XMLNode - getChildNodeIterator()**

子ノードのリストの確認に使用できる XMLNodeIterator オブジェクトを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLNodeIterator	ノードの反復子のオブジェクト。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//one');
var iter= node.getChildNodeIterator();
gs.info(iter.hasNext());
```

スコープ指定の **XMLNode - getFirstChild()**

ノードの最初の子ノードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	ノードの最初の子ノード。

```
var xmlString = "<test>" +
            "<one>" +
            "<two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "<three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "<two>another</two>" +
            "</one>" +
            "<number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//one');
gs.info(node.getFirstChild());
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<two att="xxx">abcd1234</two>
```

スコープ指定の **XMLNode - getLastChild()**

ノードの最後の子ノードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	ノードの最後の子。

```
var xmlString = "<test>" +
            "<one>" +
            "<two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "<three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "<two>another</two>" +
            "</one>" +
            "<number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//one');

gs.info(node.getLastChild());
```

出力：

```
<two>another</two>
```

スコープ指定の **XMLNode - getNodeName()**

ノードの名前を取得します。ノードの名前はノードのタイプによって決まります。ドキュメント要素ノードの名前は #document です。テキストノードの名前は #text です。要素ノードの名前は要素の名前です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ノードの名前。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//two');
gs.info(node.getNodeName());
```

出力:

```
two
```

スコープ指定の **XMLNode - getNodeValue()**

ノードの値を取得します。ノードの値はノードのタイプによって決まります。要素ノードとドキュメント要素ノードは null を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ノードの値。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//two');
gs.info(node.getNodeValue());
```

出力:

```
null
```

スコープ指定の **XMLNode - getTextContent()**

現在のノードのテキストコンテンツを取得します。ノードのテキストコンテンツは、ノードのすべての子テキストノードで構成されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のノードのテキストコンテンツ。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmldoc = new XMLDocument2();
xmldoc.parseXML(xmlString);
var node = xmldoc.getNode('//one/two');
gs.info(node.getTextContent());
```

出力:

```
abcd1234
```

スコープ指定の **XMLNode -** hasAttribute(文字列 **attribute)**

ノードが指定された属性を持っているかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attribute	文字列	確認する属性の名前。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	ノードがその属性を持つ場合は true。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//two');
gs.info(node.hasAttribute('att'));
```

出力:

```
true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スコープ付き XMLNode:isCDATANode()

CDATA ノードが別のノードとして保持されるかどうかを示します。

スコープ付き XMLDocument2 - setEnableCDATAReporting(ブール値で有効)メソッドを使用して、CDATA ノードが保持され、テキストとして処理されないようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	クエリ対象のノードが CDATA かプレーンテキストかを示すフラグ。 有効な値： • true:クエリされるノードは CDATA です。 • false:クエリされるノードはプレーンテキストです。

次の例は、 スコープ付き XMLDocument2 - setEnableCDATAReporting(ブール値で有効) を使用して CDATA レポートを有効にして XML 文字列を解析する方法を示しています。このコードでは、isCDATANode() を使用して、XML 文字列でクエリされる最初のノードが CDATA ノードであることを示しています。

```
var xmlString = "<test>" +
  "  <one>" +
  "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
  "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>"+
  "    <four><![CDATA[another]]>element</four>" +
  "  </one>" +
  "  <number>1234</number>" +
  "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.setEnableCDATAReporting(true); // Enables CDATA reporting
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var content = xmlDoc.getFirstNode('/test/one/four');
gs.info(content.getFirstChild().isCDATANode());
```

出力:

```
true
```

スコープ指定の XMLNode - toString()

現在のノードの文字列値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のノードの文字列値。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//one');
gs.info(node.toString());
```

出力：出力に改行が追加されました。

```
<one>
<two att="xxx">abcd1234</two>
<three att="yyy" boo="yah">1234abcd</three>
<two>another</two>
</one>
```

XMLNodeIterator - スコープ指定

`XMLNodeIterator` API は、XML ドキュメントのノードを反復処理するメソッドを提供します。

XMLNodeIterator オブジェクトのスタンドアロンのインスタンスを作成するためのコンストラクターはありません。XMLNodeIterator オブジェクトを作成するには、XMLNode オブジェクトの`getChildNodeIterator()` メソッドを使用します。

XMLNodeIterator - hasNext()

反復にさらに要素がある場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	反復にさらに要素がある場合は true。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//one');
var iter= node.getChildNodeIterator();
gs.info(iter.hasNext());
```

XMLNodeIterator - next()

反復内の次の要素を取得します。XML が「かなり書式設定されている」場合、返される要素はスペースやタブに対する #text ノードになります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLNode	反復内の次の要素。

```
var xmlString = "<test>" +
            "  <one>" +
            "    <two att=\"xxx\">abcd1234</two>" +
            "    <three boo=\"yah\" att=\"yyy\">1234abcd</three>" +
            "    <two>another</two>" +
            "  </one>" +
            "  <number>1234</number>" +
            "</test>";
var xmlDoc = new XMLDocument2();
xmlDoc.parseXML(xmlString);
var node = xmlDoc.getNode('//one');
var iter= node.getChildNodeIterator();
while(iter.hasNext()) {
   var n = iter.next();
   gs.info('Node name: ' +  n.getNodeName());
   gs.info('Node value: ' +  n.getNodeValue());
}
```

出力：

```
Node name: #text
Node value:
Node name: two
Node value: null
Node name: #text
Node value:
Node name: three
Node value: null
Node name: #text
Node value:
Node name: two
Node value: null
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Node name: #text
Node value:
```

XMLStreamingAPI - スコープ指定

大規模なストリーミング XML ペイロードをビルドし、それを REST または SOAP 要求で使用して大量のデータをサードパーティ API に送信します。非ストリーミングオプション用の XML 文字列としてペイロードを作成することもできます。

これらのメソッドを フローデザイナー スクリプトステップで `sn_ih` 名前空間識別子とともに使用します。たとえば、この API を使用して フローデザイナー スクリプトステップで XML ペイロードを作成し、戻り値を REST ステップに渡して、要求をサードパーティサービスに送信できます。詳細については、「フローデザイナー スクリプトステップ」を参照してください。

注: この API は フローデザイナー 環境内でのみ使用できます。

このクラスにはコンストラクターはありません。代わりに、XMLStreamingBuilder クラスの `build()` メソッドを呼び出して、XMLStreamingAPI オブジェクトを返す必要があります。

API 呼び出し順

XML ペイロードを生成するには、まず `XMLStreamingBuilder` を使用してビルダーオブジェクトをインスタンス化し、 次に `XMLStreamingAPI` クラスのメソッドを呼び出します。

1. `XMLStreamingBuilder`：ビルダーオブジェクトを作成する

   下記のメソッドを次の順番で使用して、ビルダーオブジェクトを作成します。

   1. `XMLStreamingBuilder()`：XMLStreamingBuilder オブジェクトをインスタンス化します。
   2. `withAttachment()`：オプション。添付ファイルとして XML ドキュメントを作成し、ストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納します。このメソッドを呼び出さない場合、API はペイロードを XML 文字列としてビルドします。
   3. `expiresAt()`：オプション。添付ファイルの有効期限が切れる時刻を設定します。デフォルトは false です。`withAttachment()` メソッドも呼び出す必要があります。
   4. `build()`：XMLStreamingAPI オブジェクトを返します。

2. `XMLStreamingAPI`：XML ペイロードをビルドする

   下記のメソッドを次の順番で使用して、XML ペイロードを作成します。

   1. `startDocument()`： XML ドキュメントの最上位の親要素を作成します。
   2. XML ドキュメントに子要素を生成するメソッド：`writeTextElement()`、`startElement()`、`writeArray()` など。
   3. 要素の属性を生成するメソッド：`writeAttribute()`、`writeNamespace()`、`writeDtd()` など。
   4. `endElement()`： XML 要素を閉じます。
   5. `endDocument`： 最上位の親要素を閉じます。
   6. `getXMLString()` または `getAttachmentId()`：作成した XML 文字列または添付ファイル ID を返します。
   7. `close()`：XMLStreamingAPI オブジェクトを閉じます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サイズ制限

この API を介して生成されたペイロードは、次のサイズ制限を超えることはできません。

- 添付ファイル：200 MB
- 文字列：5 MB

次の例では、XML ドキュメントを作成し、定義された有効期限と一緒にストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the XML document in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the XMLStreamingAPI object.

  builder.startDocument("Employee") // Begins generating the XML document.
    .writeTextElement("firstName","John") // Writes a "firstName" element and value.
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address") // Adds an "address" parent element.
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street") // Writes a child element and value.
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement() // Adds a closing tag for the "address" element.
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument() // Stops generating the XML document.

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

一方この例は、スクリプトステップで API を使用してペイロードを XML 文字列として作成する方法を示しています。このオプションを使用すると、5 MB 未満のペイロードを作成できます。

```
(function execute(inputs, outputs) {

  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().build();

  builder.startDocument("Employee")
    .enablePrettyPrint()
    .writeTextElement("firstName","John")
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeTextElement("city", "Santa Clara")
    .writeTextElement("state", "CA")
    .writeTextElement("postalCode", "11111")
   .endElement()
   .startElement("phoneNumber")
    .writeTextElement("type","home")
    .writeTextElement("number","212 555-1234")
    .writeTextElement("type","fax")
    .writeTextElement("number","646 555-4567")
   .endElement()
 .endDocument()

 outputs.payload = builder.getXMLString();

})(inputs, outputs);
```

出力：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<firstName>John</firstName>
<lastName>Smith</lastName>
<age>25</age>
<address>
  <streetAddress>21 2nd Street</streetAddress>
  <city>Santa Clara</city>
  <state>CA</state>
  <postalCode>11111</postalCode>
</address>
<phoneNumber>
  <type>home</type>
  <number>212 555-1234</number>
  <type>fax</type>
  <number>646 555-4567</number>
</phoneNumber>
```

自動翻訳

XMLStreamingAPI - close()

XMLStreamingAPI オブジェクトを閉じます。XML ドキュメントの構築後は、このメソッドを呼び出してストリームを閉じる必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

例

次の例では、XML ドキュメントを作成し、定義された有効期限と一緒にストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the XML document in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the XMLStreamingAPI object.

  builder.startDocument("Employee") // Begins generating the XML document.
    .writeTextElement("firstName","John") // Writes a "firstName" element and value.
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address") // Adds an "address" parent element.
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street") // Writes a child element and value.
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement() // Adds a closing tag for the "address" element.
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument() // Stops generating the XML document.

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - disablePrettyPrint()

XML 形式のプリティプリントを終了します。

このメソッドを呼び出す前に、まず *`enablePrettyPrint()`* を呼び出して、セクションに XML 形式を追加する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、addres 要素にプリティプリントの書式設定を追加する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .withAttachment()
  .expiresAt(ttl)
  .build();

builder.startDocument("Employee")
  .writeTextElement("firstName","John")
  .writeTextElement("lastName","Smith")
  .writeTextElement("age","25")
  .enablePrettyPrint()
  .startElement("address")
    .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeTextElement("city", "Santa Clara")
    .writeTextElement("state", "CA")
    .writeTextElement("postalCode", "11111")
  .endElement()
  .disablePrettyPrint()
  .startElement("phoneNumber")
    .writeTextElement("type","home")
    .writeTextElement("number","212 555-1234")
    .writeTextElement("type","fax")
    .writeTextElement("number","646 555-4567")
  .endElement()
.endDocument()

 gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
 gs.log(err);
} finally {
 builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - enablePrettyPrint()

XML 要素または要素のツリーにプリティプリントの書式設定を追加します。

書式設定を終了するには、`disablePrettyPrint()` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、addres 要素にプリティプリントの書式設定を追加する方法を示します。

```
try {
 var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
 var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
  .withAttachment()
  .expiresAt(ttl)
  .build();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  builder.startDocument("Employee")
    .writeTextElement("firstName","John")
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .enablePrettyPrint()
    .startElement("address")
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement()
    .disablePrettyPrint()
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument()

  gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - endDocument()

XML ドキュメントの構造を終了します。

`startDocument()` メソッドを呼び出してストリーミング XML ドキュメントを整理した後に、ドキュメントの構造の最後で *`endDocument()`* メソッドを呼び出します。ストリーミング XML ドキュメントの構造を正常に構築するには、これら 2 つのメソッドを一緒に使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、あるユーザーに関する要素を含む XML ドキュメントを作成する方法を示します。

```
try {
    var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
    var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
    var streamingDocument = builder.build();

    streamingDocument.startDocument('Employee')
        .writeTextElement('firstName', 'John')
        .writeTextElement('lastName', 'Smith')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      .writeTextElement('age', '25')
      .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - endElement()

XML 要素に終了タグを追加します。

有効な XML 要素を作成するには、以下のメソッドをこの順序で使用します。

1. `startElement()` メソッドを使用して開始タグを追加する。
2. `endElement()` メソッドを使用して終了タグを追加する。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、address という親要素を構築し、次に 4 つの子要素を書き込む方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment()
    .expiresAt(ttl)
    .build();

  builder.startDocument("Employee")
     .startElement("address")
     .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
     .writeTextElement("city", "Santa Clara")
     .writeTextElement("state", "CA")
     .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement()
  .endDocument()

  gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - getXMLString()

XML ドキュメントを文字列として返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

XML ドキュメントを文字列として返すには、*XMLStreamingBuilder* クラスの *getAttachementId()* メソッドを呼び出さないでください。詳細については、「XMLStreamingBuilder - スコープ指定」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	*XMLStreamingAPI* メソッドを使用して文字列として作成された XML ドキュメント。

次の例では、XML ドキュメントを作成し、それを文字列として返す方法を示します。

```
(function execute(inputs, outputs) {

 var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().build();

 builder.startDocument("Employee")
  .enablePrettyPrint()
  .writeTextElement("firstName","John")
  .writeTextElement("lastName","Smith")
  .writeTextElement("age","25")
  .startElement("address")
    .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
    .writeTextElement("city", "Santa Clara")
    .writeTextElement("state", "CA")
    .writeTextElement("postalCode", "11111")
  .endElement()
  .startElement("phoneNumber")
    .writeTextElement("type","home")
    .writeTextElement("number","212 555-1234")
    .writeTextElement("type","fax")
    .writeTextElement("number","646 555-4567")
  .endElement()
 .endDocument()

 outputs.payload = builder.getXMLString();

})(inputs, outputs);
```

出力：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<firstName>John</firstName>
<lastName>Smith</lastName>
<age>25</age>
<address>
 <streetAddress>21 2nd Street</streetAddress>
 <city>Santa Clara</city>
 <state>CA</state>
 <postalCode>11111</postalCode>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
</address>
<phoneNumber>
  <type>home</type>
  <number>212 555-1234</number>
  <type>fax</type>
  <number>646 555-4567</number>
</phoneNumber>
```

XMLStreamingAPI - startDocument(文字列 rootElement, オブジェクト namespaceDefinitionMap)

XML ドキュメントの構築を開始します。

`build()` メソッドを呼び出した後、`startDocument()` メソッドを呼び出して XML ドキュメントの整理を開始します。ドキュメントの構造の最後で `endDocument` メソッドを呼び出すことも必要です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rootElement	文字列	オプション。XML ドキュメントのルート要素、または最上位の親要素。
namespaceDefinitionMap	オブジェクト	オプション。後続の要素リスト内の名前空間のキーと値、および関連する値のマップ。例： `{ 'namespaceOne':'namespaceValue', 'namespaceTwo':'namespaceValue' }`

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、ある従業員に関する情報が入った要素を含む XML ドキュメントを作成する方法を示します。

```
try {
   var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
   var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
   var streamingDocument = builder.build();

   streamingDocument.startDocument('Employee')
      .writeTextElement('firstName', 'John')
      .writeTextElement('lastName', 'Smith')
      .writeTextElement('age', '25')
      .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

XMLStreamingAPI - startElement(文字列 **name,** オブジェクト **namespaceMap,** オブジェクト **attributeMap,** 文字列 **prefix)**

XML 要素に開始タグを追加します。

有効な XML 要素を作成するには、以下のメソッドをこの順序で使用します。

1. `startElement()` メソッドを使用して開始タグを追加する。
2. `endElement()` メソッドを使用して終了タグを追加する。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	XML 要素の名前。
namespaceMap	オブジェクト	オプション。後続の要素リスト内の名前空間のキーと値、および関連する値のマップ。例： `{ 'namespaceOne':'namespaceValue', 'namespaceTwo':'namespaceValue' }`
attributeMap	オブジェクト	オプション。後続の要素リスト内の属性のキーと値、および関連する値のマップ。
プリフィックス	文字列	オプション。XML 要素のプリフィックス。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、*address* という親要素を構築し、次に 4 つの子要素を書き込む方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment()
    .expiresAt(ttl)
    .build();

  builder.startDocument("Employee")
      .startElement("address")
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement()
  .endDocument()

  gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeArray(文字列 elementName, アレイ data, 文字列 wrappingElement)

事前定義されたテキストを含むネストされた要素のリストを、ストリーミング XML ドキュメントに追加します。

startDocument() メソッドを呼び出した後、*writeArray()* メソッドを呼び出して、ネストされた要素のブロックをストリーミング XML ドキュメントに追加できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
elementName	文字列	*data* アレイの一覧にある各文字列に関連付けられた XML 要素の名前。
data	アレイ	*wrappingElement* 内にネストされた各要素に割り当てる値のリスト。
wrappingElement	文字列	各 *elementName* を含む親要素。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、OfficeLocationsという名前の親要素を構築し、5 つの city 要素のアレイをネストする方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment()
    .expiresAt(ttl)
    .build();

  builder.startDocument("Employee")
      .writeArray('city', ['Santa Clara','San Diego','Chicago','Sydney','London'], 'officeLocations')
  .endDocument()

  gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeAttribute(文字列 name, 文字列 value)

XML ドキュメント内の要素に属性を追加します。

startDocument()、*startElement()*、または *writeTextElement()* メソッドを呼び出した後、*writeAttribute()* メソッドを呼び出して、関連する XML 要素に属性を追加できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	XML 要素の属性の名前。
value	文字列	XML 要素の属性の値。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

この例では、*idNumber* という属性を *employee* 要素に追加します。

```
try {
   var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
   var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
   var streamingDocument = builder.build();

   streamingDocument.startDocument('Employee')
   .writeAttribute('idNumber','12345')
      .writeTextElement('firstName', 'John')
      .writeTextElement('lastName', 'Smith')
      .writeTextElement('age', '25')
   .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeAttributes(オブジェクト **attributeMap)**

XML ドキュメント内の要素に属性を追加します。

startDocument()、*startElement()*、または *writeTextElement()* メソッドを呼び出した後、*writeAttributes()* メソッドを呼び出して、関連する XML 要素に複数の属性を追加できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明

attributeMap	オブジェクト	XML 要素に関連付ける属性名と値を含む、キーと値のマップ。例：
		{
		'attributeOne':'attributeValue',
		'attributeTwo':'attributeValue'
		}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

この例では、*idNumber*、*officeLocation*、および *department* という属性を *employee* 要素に追加します。

```
try {
   var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
   var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
   var streamingDocument = builder.build();

   streamingDocument.startDocument('Employee')
   .writeAttributes({'idNumber':'12345', 'officeLocation':'San Diego', 'department':'Sales'})
      .writeTextElement('firstName', 'John')
      .writeTextElement('lastName', 'Smith')
      .writeTextElement('age', '25')
   .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeCData(文字列 **data)**

CDATA を XML ドキュメントに追加します。

writeCDataElement() メソッドを呼び出した後、*writeCData()* メソッドを呼び出して要素内に CDATA を追加できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	文字列	CDATA 要素内の CDATA キーワードの後に含める値。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

この例では、CDATA を CDATA 要素 timeWorked に追加します。

```
try {
   var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
   var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
   var streamingDocument = builder.build();

   streamingDocument.startDocument('Employee')
      .writeTextElement('firstName', 'John')
      .writeTextElement('lastName', 'Smith')
      .writeTextElement('age', '25')
      .writeCDataElement('timeWorked')
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      .writeCData('< 2 years')
   .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeCDataElement(文字列 **name,** 文字列 **data,** オブジェクト **prefix)**

CDATA の要素を XML ドキュメントに追加します。

`startDocument()` メソッドを呼び出した後、*`writeCDataElement()`* メソッドを呼び出して、CDATA の要素を XML ドキュメントに追加できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	CDATA の要素の名前。
data	文字列	オプション。CDATA の要素の解析対象となるデータのタイプ。
プリフィックス	オブジェクト	オプション。CDATA の要素に含まれる子要素と値のマップ。たとえば、次のようになります。 `{ 'prefixOne':'prefixValue', 'prefixTwo':'prefixValue' }` writeNamespace() を使用して、XML 要素のプリフィックスを名前空間に関連付ける必要があります。

戻り値

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

この例では、 `address` という名前のドキュメントタイプ定義を使用して、XML ドキュメントの内部ドキュメントタイプ定義を定義します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment()
    .expiresAt(ttl)
    .build();

  builder.startDocument("Employee")
  .writeDtd('address')
  .writeCDataElement('home', '#PCDATA', {'streetAddress', 'city', 'state', 'postalCode'})
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
  .endDocument()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeCharacters(文字列 text)

XML ドキュメントにテキストを追加します。

XML ドキュメントのセクションに文字列データを挿入するには、`writeCharacters()` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	XML ドキュメントのセクションに追加するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、XML ドキュメントの要素にテキスト値を追加する方法を示します。

```
try {
   var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
   var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
   var streamingDocument = builder.build();

   streamingDocument.startDocument('Employee')
      .startElement('firstName')
      .writeCharacters('John')
      .EndElement()
      .startElement('lastName')
      .writeCharacters('Smith')
      .endElement()
   .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeComment(文字列 comment)

XML ドキュメントにコメントを追加します。

`startDocument()` メソッドを呼び出した後、`writeComment()` メソッドを呼び出して、XML ドキュメントにコメントを追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
comment	文字列	含めるコメントのテキスト。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例は、XML ドキュメントにコメントを追加する方法を示します。

```
try {
   var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
   var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
   var streamingDocument = builder.build();

   streamingDocument.startDocument('Employee')
      .writeComment('Element for information related to active employees.')
      .writeTextElement('firstName', 'John')
      .writeTextElement('lastName', 'Smith')
      .writeTextElement('age', '25')
   .endDocument();
   gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
   gs.log(err);
} finally {
   streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeDtd(文字列 dtd)

ドキュメントタイプの定義を XML ドキュメントに追加します。

`startDocument()` メソッドを呼び出した後、`writeDtd()` メソッドを呼び出して、XML ドキュメントに有効な XML ドキュメントタイプ定義を追加できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
dtd	文字列	有効な XML ドキュメントタイプ定義の名前。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

この例では、*address*というドキュメントタイプ定義を使用して、XML ドキュメントの内部ドキュメントタイプ定義を定義します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .expiresAt(ttl)
    .build();

  builder.startDocument("Employee")
  .writeDtd('address')
  .writeCDataElement('home', '#PCDATA', {'streetAddress', 'city', 'state', 'postalCode'})
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
  .endDocument()

  gs.log(builder.getAttachmentId());
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeNamespace(文字列 **prefix,** 文字列 **namespaceURI)**

XML ドキュメント内の要素に名前空間を追加します。

`startDocument()`、*`startElement()`*、または *`writeTextElement()`* メソッドを呼び出した後、*`writeNamespace()`* メソッドを呼び出して、関連する XML 要素に名前空間を追加できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
prefix	文字列	XML 名前空間のプリフィックス。
namespaceURI	文字列	オプション。名前空間の URI。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例は、`company` というルート要素に名前空間と URI を追加し、ネストされた `companyName` 要素にプリフィックスを割り当てる方法を示します。

```
try {
    var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
    var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
    var streamingDocument = builder.build();

    streamingDocument.startDocument('company')
    .writeNamespace('x','https://www.servicenow.com')
        .writeTextElement('companyName', 'ServiceNow')
        .writeNamespace('x')
    .endDocument();
    gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
    gs.log(err);
} finally {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeNamespaces(オブジェクト namespaceMap)

XML ドキュメント内のルート要素に名前空間を追加します。

`startDocument()` または `startElement()` メソッドを呼び出した後、`writeNamespaces()` メソッドを呼び出して、関連する XML 要素の名前空間を宣言できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
namespaceMap	オブジェクト	XML ドキュメントのルート要素に関連付ける名前空間のプリフィックスと URI を含む、キーと値のマップ。例： `{ 'namespaceOne':'namespaceValue', 'namespaceTwo':'namespaceValue' }`

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

この例では、`company` というルート要素に 2 つの名前空間と URI を追加し、その後ネストされた要素に適切なプリフィックスを割り当てます。

```
try {
    var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
    var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
    var streamingDocument = builder.build();

    streamingDocument.startDocument('company')
    .writeNamespaces({'x':'https://www.servicenow.com',
 'y':'https://www.developer.servicenow.com'})
        .writeTextElement('companyName', 'ServiceNow')
        .writeNamespace('x')
        .writeTextElement('devFramework', 'UI Framework')
        .writeNamespace('y')
    .endDocument();
    gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
    gs.log(err);
} finally {
    streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingAPI - writeTextElement(文字列 name, 文字列 text, オブジェクト prefix)

単一の XML 要素を XML ドキュメントに追加します。

`startDocument()` メソッドを呼び出した後、`writeTextElement()` メソッドを呼び出して、単一の XML 要素を XML ドキュメントの構造に追加できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	XML 要素の名前。
text	文字列	XML 要素の値。
prefix	オブジェクト	オプション。XML 要素に関連付けられたプリフィックスと値のマップ。たとえば、次のようになります。 `{ 'prefixOne':'prefixValue', 'prefixTwo':'prefixValue' }` writeNamespace() を使用して、XML 要素のプリフィックスを名前空間に関連付ける必要があります。

戻り値

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例は、ある従業員に関する情報が入った要素を 3 つ含む XML ドキュメントを作成する方法を示します。

```
try {
    var ttl = new GlideDateTime('2011-01-01 12:00:00');
    var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().withAttachment().expiresAt(ttl);
    var streamingDocument = builder.build();

    streamingDocument.startDocument('Employee')
        .writeTextElement('firstName', 'John')
        .writeTextElement('lastName', 'Smith')
        .writeTextElement('age', '25')
    .endDocument();
    gs.log(streamingDocument.getAttachmentId());
} catch (err) {
    gs.log(err);
} finally {
    streamingDocument.close();
}
```

XMLStreamingBuilder - スコープ指定

大規模な XML ペイロードをビルドするためのビルダーオブジェクトを作成し、それを REST または SOAP 要求で使用して大量のデータをサードパーティ API に送信します。非ストリーミングオプション用の XML 文字列としてペイロードを作成することもできます。

これらのメソッドを フローデザイナー スクリプトステップで sn_ih 名前空間識別子とともに使用します。たとえば、この API を使用して フローデザイナー スクリプトステップで XML ペイロードを作成し、戻り値を REST ステップに渡して、要求をサードパーティサービスに送信できます。詳細については、「フローデザイナー スクリプトステップ」を参照してください。

注: この API は フローデザイナー 環境内でのみ使用できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

API 呼び出し順

XML ペイロードを生成するには、まず `XMLStreamingBuilder` を使用してビルダーオブジェクトをインスタンス化し、 次に `XMLStreamingAPI` クラスのメソッドを呼び出します。

1. `XMLStreamingBuilder`：ビルダーオブジェクトを作成する

   下記のメソッドを次の順番で使用して、ビルダーオブジェクトを作成します。

   1. `XMLStreamingBuilder()`：XMLStreamingBuilder オブジェクトをインスタンス化します。
   2. `withAttachment()`：オプション。添付ファイルとして XML ドキュメントを作成し、ストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納します。このメソッドを呼び出さない場合、API はペイロードを XML 文字列としてビルドします。
   3. `expiresAt()`：オプション。添付ファイルの有効期限が切れる時刻を設定します。デフォルトは false です。`withAttachment()` メソッドも呼び出す必要があります。
   4. `build()`：XMLStreamingAPI オブジェクトを返します。

2. `XMLStreamingAPI`：XML ペイロードをビルドする

   下記のメソッドを次の順番で使用して、XML ペイロードを作成します。

   1. `startDocument()`： XML ドキュメントの最上位の親要素を作成します。
   2. XML ドキュメントに子要素を生成するメソッド：`writeTextElement()`、`startElement()`、`writeArray()` など。
   3. 要素の属性を生成するメソッド：`writeAttribute()`、`writeNamespace()`、`writeDtd()` など。
   4. `endElement()`： XML 要素を閉じます。
   5. `endDocument`： 最上位の親要素を閉じます。
   6. `getXMLString()` または `getAttachmentId()`：作成した XML 文字列または添付ファイル ID を返します。
   7. `close()`：XMLStreamingAPI オブジェクトを閉じます。

サイズ制限

この API を介して生成されたペイロードは、次のサイズ制限を超えることはできません。

- 添付ファイル：200 MB
- 文字列：5 MB

次の例では、XML ドキュメントを作成し、定義された有効期限と一緒にストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the XML document in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the XMLStreamingAPI object.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  builder.startDocument("Employee") // Begins generating the XML document.
    .writeTextElement("firstName","John") // Writes a "firstName" element and value.
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address") // Adds an "address" parent element.
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street") // Writes a child element and value.
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement() // Adds a closing tag for the "address" element.
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument() // Stops generating the XML document.

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

一方この例は、スクリプトステップで API を使用してペイロードを XML 文字列として作成する方法を示しています。このオプションを使用すると、5 MB 未満のペイロードを作成できます。

```
(function execute(inputs, outputs) {

  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().build();

  builder.startDocument("Employee")
    .enablePrettyPrint()
    .writeTextElement("firstName","John")
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address")
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement()
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument()

  outputs.payload = builder.getXMLString();

})(inputs, outputs);
```

出力：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<firstName>John</firstName>
<lastName>Smith</lastName>
<age>25</age>
<address>
  <streetAddress>21 2nd Street</streetAddress>
  <city>Santa Clara</city>
  <state>CA</state>
  <postalCode>11111</postalCode>
</address>
<phoneNumber>
  <type>home</type>
  <number>212 555-1234</number>
  <type>fax</type>
  <number>646 555-4567</number>
</phoneNumber>
```

XMLStreamingBuilder - XMLStreamingBuilder()

XMLStreamingBuilder オブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

この例では、builder オブジェクトをインスタンス化する方法を示します。

```
var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
```

XMLStreamingBuilder - build()

XMLStreamingAPI オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingAPI	ペイロードをビルドするためのストリーミング XML オブジェクト。

次の例では、XML ドキュメントを作成し、定義された有効期限と一緒にストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
  var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
    .withAttachment() // Creates the XML document in streaming mode within an attachment.
    .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
    .build(); // Creates the XMLStreamingAPI object.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 builder.startDocument("Employee") // Begins generating the XML document.
  .writeTextElement("firstName","John") // Writes a "firstName" element and value.
  .writeTextElement("lastName","Smith")
  .writeTextElement("age","25")
  .startElement("address") // Adds an "address" parent element.
   .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street") // Writes a child element and value.
   .writeTextElement("city", "Santa Clara")
   .writeTextElement("state", "CA")
   .writeTextElement("postalCode", "11111")
  .endElement() // Adds a closing tag for the "address" element.
  .startElement("phoneNumber")
   .writeTextElement("type","home")
   .writeTextElement("number","212 555-1234")
   .writeTextElement("type","fax")
   .writeTextElement("number","646 555-4567")
  .endElement()
 .endDocument() // Stops generating the XML document.

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
} catch (err) {
 gs.log(err);
} finally {
 builder.close();
}
```

XMLStreamingBuilder - expiresAt(オブジェクト **expiresAt)**

添付ファイルの有効期限が切れる時刻を設定します。`withAttachment()` メソッドも呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
expiresAt	GlideDateTime	添付ファイルの有効期限が切れるまでの時間を設定するオブジェクト。 • 最小値：添付ファイルが作成されてから 7200 秒 (2 時間)。これは、`expiresAt()` メソッドを呼び出さない場合のデフォルト値です。 • 最大値：添付ファイルが作成されてから 172800 秒 (48 時間)。

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingBuilder	XML ペイロードを開始するために使用するビルダーオブジェクト。

次の例では、XML ドキュメントを作成し、定義された有効期限と一緒にストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
 var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
 var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
  .withAttachment() // Creates the XML document in streaming mode within an attachment.
  .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  .build(); // Creates the XMLStreamingAPI object.

 builder.startDocument("Employee") // Begins generating the XML document.
  .writeTextElement("firstName","John") // Writes a "firstName" element and value.
  .writeTextElement("lastName","Smith")
  .writeTextElement("age","25")
  .startElement("address") // Adds an "address" parent element.
   .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street") // Writes a child element and value.
   .writeTextElement("city", "Santa Clara")
   .writeTextElement("state", "CA")
   .writeTextElement("postalCode", "11111")
  .endElement() // Adds a closing tag for the "address" element.
  .startElement("phoneNumber")
   .writeTextElement("type","home")
   .writeTextElement("number","212 555-1234")
   .writeTextElement("type","fax")
   .writeTextElement("number","646 555-4567")
  .endElement()
 .endDocument() // Stops generating the XML document.

 gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
} catch (err) {
 gs.log(err);
} finally {
 builder.close();
}
```

XMLStreamingBuilder - withAttachment()

添付ファイルとして XML ドキュメントを作成し、ストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納します。このメソッドを呼び出さない場合、API は XML ドキュメントを文字列として作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
XMLStreamingBuilder	XML ペイロードを開始するために使用するビルダーオブジェクト。

次の例では、XML ドキュメントを作成し、定義された有効期限と一緒にストリーミング添付ファイル [streaming_attachment] テーブルに格納する方法を示します。

```
try {
 var ttl = new GlideDateTime("2011-01-01 12:00:00");
 var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder()
  .withAttachment() // Creates the XML document in streaming mode within an attachment.
  .expiresAt(ttl) // Sets an expiration date for the attachment.
  .build(); // Creates the XMLStreamingAPI object.

 builder.startDocument("Employee") // Begins generating the XML document.
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .writeTextElement("firstName","John") // Writes a "firstName" element and value.
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address") // Adds an "address" parent element.
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street") // Writes a child element and value.
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement() // Adds a closing tag for the "address" element.
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument() // Stops generating the XML document.

  gs.log(builder.getAttachmentId()); // Returns the sys_id of the attachment.
} catch (err) {
  gs.log(err);
} finally {
  builder.close();
}
```

この例は、XML ペイロードを構築して文字列として保存する方法を示しています。

```
(function execute(inputs, outputs) {

  var builder = new sn_ih.XMLStreamingBuilder().build();

  builder.startDocument("Employee")
    .enablePrettyPrint()
    .writeTextElement("firstName","John")
    .writeTextElement("lastName","Smith")
    .writeTextElement("age","25")
    .startElement("address")
      .writeTextElement("streetAddress", "21 2nd Street")
      .writeTextElement("city", "Santa Clara")
      .writeTextElement("state", "CA")
      .writeTextElement("postalCode", "11111")
    .endElement()
    .startElement("phoneNumber")
      .writeTextElement("type","home")
      .writeTextElement("number","212 555-1234")
      .writeTextElement("type","fax")
      .writeTextElement("number","646 555-4567")
    .endElement()
  .endDocument()

  outputs.payload = builder.getXMLString();

})(inputs, outputs);
```

出力：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<firstName>John</firstName>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<lastName>Smith</lastName>
<age>25</age>
<address>
  <streetAddress>21 2nd Street</streetAddress>
  <city>Santa Clara</city>
  <state>CA</state>
  <postalCode>11111</postalCode>
</address>
<phoneNumber>
  <type>home</type>
  <number>212 555-1234</number>
  <type>fax</type>
  <number>646 555-4567</number>
</phoneNumber>
```

XMLUtilJS - グローバル

XMLUtilJS スクリプトインクルードは、ディスカバリースクリプトで使用する JavaScript 用の XML ユーティリティメソッドを提供します。

このスクリプトインクルードは、 ディスカバリー プラグインで提供されます。このスクリプトインクルードは、XML ユーティリティが必要なサーバーサイド ディスカバリー スクリプトで使用します。

ここで説明するメソッドには、静的変数 *XMLUtilJS* を使用してアクセスします。

XMLUtilJS - escapeForXMLText(文字列 text)

指定された文字列のエスケープテキストを提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	書式設定するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定されたテキスト。

次の例では、エスケープ処理された XML データリストをドキュメント内に示す方法を示します。「*stringToValue()*」も参照してください。

```
// Create an XML document to work with
var doc = new XMLDocument2();

// Add an element called catalog
var catalog = doc.createElement('catalog');

// Set current element to the one previously made to add more elements
doc.setCurrentElement(catalog);

// Add an element called catalog
var bookAttribute = doc.createElement('book');

// Add an attribute to the element created
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
bookAttribute.setAttribute('id', 'bk101');

// Create multiple elements with a defined value
doc.createElementWithTextValue('author', 'Gambardella, Matthew');
doc.createElementWithTextValue('title', 'XML Developer');
doc.createElementWithTextValue('genre', 'Computer');
doc.createElementWithTextValue('price', '44.95');

// Pass the created XML document as a string to the XMLUtilJS API function
var escapedXML = XMLUtilJS.escapeForXMLText(doc.toString());

// Print the escapedXML. If an invalid XML is created, the original value will be returned
gs.print(escapedXML);
```

出力：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><catalog><book
 id="bk101"/><author>Gambardella, Matthew</author><title>XML
 Developer</title><genre>Computer</genre><price>44.95</price></catalog>
```

XMLUtilJS - stringToValue(文字列 **str)**

文字列を XML 値に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
str	文字列	変換する文字列。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された文字列が XML に変換されます。

次の例では、エスケープ処理された XML の文字列をタグ付き XML 出力に変換する方法を示します。「*escapeForXMLText()*」も参照してください。

```
//Example of an escaped XML string, previously generated by XMLUtilJS.escapeForXMLText()
var escapedXML = '<catalog><book id="bk101"><author>Gambardella,
 Matthew</author><title>XML Developer\'s
 Guide</title><genre>Computer</genre><price>44.95</price><publish_date>2000-10-0
1</publish_date><description>An in-depth look at creating applications with
 XML.</description></book></catalog>';

//Pass in escaped XML text and store output in a variable
var output = XMLUtilJS.stringToValue(escapedXML);

// If the input value is a string value of NULL, the output will be null, otherwise an unescaped
 XML string value.
gs.print(output);
```

出力：

```
<catalog><book id="bk101"><author>Gambardella, Matthew</author><title>XML
 Developer's
 Guide</title><genre>Computer</genre><price>44.95</price><publish_date>2000-10-0
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
1</publish_date><description>An in-depth look at creating applications with
 XML.</description></book></catalog>
```

XMLUtilJS - unescapeForXMLText(文字列 text)

指定された文字列のエスケープされていない XML を提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	クリーンアップする XML テキスト。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クリーンアップされた XML 文字列。

次の例では、エスケープ処理された XML 文字列をタグ付き XML 出力に変換する方法を示します。「*escapeForXMLText()*」も参照してください。

```
//Example of an escaped XML string, previously generated by XMLUtilJS.escapeForXMLText()
var escapedXML = '<catalog><book id="bk101"><author>Gambardella,
 Matthew</author><title>XML Developer\'s
 Guide</title><genre>Computer</genre><price>44.95</price><publish_date>2000-10-0
1</publish_date><description>An in-depth look at creating applications with
 XML.</description></book></catalog>';

//Pass in escaped XML text and store output in a variable
var output = XMLUtilJS.unescapeForXMLText(escapedXML);


//Print the escapedXML. If the XML is invalid, the original value will be returned
gs.print(output);
```

出力：

```
<catalog><book id="bk101"><author>Gambardella, Matthew</author><title>XML
 Developer's
 Guide</title><genre>Computer</genre><price>44.95</price><publish_date>2000-10-0
1</publish_date><description>An in-depth look at creating applications with
 XML.</description></book></catalog>
```

XMLUtilJS - valueToString(文字列 XMLvalue)

XML 値を文字列に変換します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
XMLvalue	文字列	変換する XML

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	文字列に変換された XML 値。

次の例では、XML ドキュメントを文字列に変換する方法を示します。

```
//Create an XML document to work with
var doc = new XMLDocument2();

//Add an element called catalog
var catalog = doc.createElement("catalog");

//Set our current element to the one previously made to add further elements
doc.setCurrentElement(catalog);

//Add an element called catalog
var bookAttribute = doc.createElement("book");

//Add an attribute to the element created
bookAttribute.setAttribute("id" , "bk101");

//create multiple elements with a defined value
doc.createElementWithTextValue("author" , "Gambardella, Matthew");
doc.createElementWithTextValue("title" , "XML Developer");
doc.createElementWithTextValue("genre" , "Computer");
doc.createElementWithTextValue("price" , "44.95");

//Pass the created XML document as a string to the XMLUtilJS API function.
var escapedXML = XMLUtilJS.valueToString(doc.toString());

// Print the results
// Returns NULL if XML is invalid
gs.print(escapedXML);
```

出力：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><catalog><book
 id="bk101"/><author>Gambardella, Matthew</author><title>XML
 Developer</title><genre>Computer</genre><price>44.95</price></catalog>
```

クライアント API リファレンス

クライアント側の JavaScript API を使用して、Web ブラウザー内で ServiceNow AI Platform がどのように表示され、機能するかを制御します。このリファレンスでは、エンドユーザーエクスペリエンスの制御に役立つパラメーター、説明、および例とともに、使用可能なクラスとメソッドを一覧表示します。

StandaloneClientMethod

スタンドアロンクライアントメソッドは、reflistOpen などのクライアント JavaScript 内で使用できるメソッドですが、クラスや API の一部ではありません。

これらのメソッドには、使用前にコンストラクタやその他のタイプのインスタンス化を行うことなく、クライアントスクリプト内で直接アクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スタンドアロン - **refListOpen (String target, String elementName, String refTableName, String dependent, String useQBE, String refQualElements, String additionalQual, String parentID, String forceReference, String ignoreTargetValue)**

標準のポップアップウィンドウに参照フィールドのデータを表示します。このメソッドは、UI 16 フォームで参照フィールドの横にある虫眼鏡アイコンを選択するときによく使用されます。

たとえば、このメソッドを使用すると、特定のクエリ基準セットの参照フィールドデータを表示できます。



同様に、このメソッドを使用して、表示する参照フィールドデータを選択するための独自のクエリ条件セットをユーザーが入力できる検索フォームを表示できます。



標準のポップアップで URL を開くときに、URL の長さが TinyURL の長さ (デフォルトでは 1024) より大きい場合、URL は次のように TinyURL に変換されます。

"sys_user_list.do?sysparm_tiny=7ea02c4ff8a8b510f877c74d78b60460"

注:

`refListOpen()` はワークスペースクライアントスクリプトではサポートされていません。代わりに `g_modal.showFrame()` メソッドを使用してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
target	文字列	フォームターゲット参照フィールド ID。 たとえば、 caller_id パラメーターのターゲット参照フィールド ID は incident.caller_id です。
elementName	文字列	フォーム参照フィールドの要素名。 例: caller_id
refTableName	文字列	フォーム参照フィールドにマップする参照テーブル。 たとえば、参照フィールド caller_idの場合、sys_userは参照テーブルです。この場合、値 sys_user を渡します。
dependent	文字列	指定された *target* 要素の構成済み依存フィールド。 詳細については、「フィールドに依存にする」を参照してください。
QBE を使用	文字列	ポップアップウィンドウで返す情報のタイプを示すフラグ。 有効な値： • true:検索ボタン付きのクエリフォームを表示します。 • false:クエリ結果を表示します。 デフォルト値：false
refQualElement	文字列	指定された *target* 要素の構成された参照修飾子。この関数は、指定された参照修飾子を URL に追加し、フィルタリングされた結果のみをポップアップウィンドウに表示します。参照修飾子を含めない場合は、空の文字列を渡します。 参照修飾子の詳細については、「 参照修飾子 」を参照してください。
additionalQual	文字列	オプション。ポップアップウィンドウに表示される結果をフィルタリングするために使用する追加の修飾子クエリ。 たとえば、インシデントの caller_id 参照フィールドには、ユーザーの sys_id sys_id=62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1 を渡すことができます。 この関数は、ユーザー [sys_user] テーブルをフィルタリングし、フィルタリングされた結果をポップアップウィンドウに表示します。
parentID	文字列	オプション。現在は内部パラメーターのみであり、値を渡す必要はありません。
forceReference	文字列	オプション。現在は内部パラメーターのみであり、値を渡す必要はありません。
ignoreTargetValue	文字列	オプション。現在は内部パラメーターのみであり、値を渡す必要はありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
ポップアップウィンドウ	返された参照フィールドのデータを標準のポップアップウィンドウに表示します。

次の例は、このメソッドを呼び出して、インシデントテーブルのポップアップウィンドウに申請者フィールドデータを表示する方法を示しています (上の最初の画像)。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  if (isLoading || newValue === '') {
    return;
  }

  reflistOpen('incident.caller_id', 'caller_id', 'sys_user','company', 'false', '');
}
```

次の例は、これと同じクライアントスクリプトを呼び出す方法を示していますが、 useQBE = trueで、ポップアップウィンドウ内に検索ボタンと関連する検索条件が表示されます(上の2番目の画像)。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  if (isLoading || newValue === '') {
    return;
  }

  //  Type appropriate comment here, and begin script below
  reflistOpen('incident.caller_id', 'caller_id', 'sys_user','company', 'true', '');
}
```

DynamicTranslation - クライアント

DynamicTranslation API は、翻訳サービスプロバイダーを使用してテキストを複数の言語にリアルタイムで翻訳するメソッドを提供します。 この API は、標準クライアントと Angular ベースのサービスポータル クライアントの両方で使用できます。

また、この API を使用して、特定の文字列の言語を検出し、翻訳サービスに対して *DynamicTranslation* メソッドが有効になっているかどうかをチェックできます。この API を使用して、ユーザーインターフェイスのシームレスなローカライズエクスペリエンスを作成し、1 つのインターフェイスで複数の国にサービスを提供できるようにします。

現在、この API は、Microsoft Azure Translator サービスと Google Cloud Translator サービスの 2 つの翻訳サービスプロバイダーをサポートしています。インスタンス内で他の翻訳サービスを設定し、*DynamicTranslation* API を使用してテキストを翻訳することもできます。

この API を使用するには、Dynamic Translation プラグインをアクティブ化する必要があります。このプラグインの詳細と動的翻訳の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。また、この API を サービスポータル ウィジェットで使用するには、dynamicTranslation サービスをウィジェットのクライアントスクリプト関数に挿入する必要があります。

> **注:** サービスポータル クライアントで使用するクラスの名前は *dynamicTranslation* です。一方、標準クライアントで使用するクラスの名前は *DynamicTranslation* です。

DynamicTranslation - getDetectedLanguage(文字列 text, オブジェクト parms)

渡されたテキストの言語を検出します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

翻訳者を渡すと、 メソッドはその翻訳サービスを使用してソース言語を検出します。それ以外の場合は、デフォルトの翻訳サービスによって検出が実行されます。指定するテキスト文字列に、適切な言語検出を可能にするのに十分な言い回しが含まれていることを確認してください。

応答には、検出された言語に加えて、検出の信頼性レベルと他の考えられる代替言語が含まれています。翻訳者が渡されない場合、このメソッドは言語の検出に使用されるデフォルトの翻訳サービスも返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
text	文字列	言語の検出に使用するテキストです。

parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
		`"parms": {`
		`"translator": "String"`
		`}`

parms.translator	文字列	文字列の言語を検出するために使用する翻訳サービス。翻訳サービスは、[翻訳ツール構成] メニューで構成されます。 可能な値 - 大文字と小文字を区別しない： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。 テーブル:機械翻訳エンジン構成 [sn_dt_translator_configuration]

返される内容

タイプ	説明

alternatives	一致する可能性がある他の言語を説明するオブジェクトのアレイです。
	データタイプ：アレイ
	`"alternatives": [`
	`{`
	`"code": "String",`
	`"confidence": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<pre> "name": "String" }]</pre>
alternatives.code	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列
alternatives.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
alternatives.name	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列

detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"detectedLanguage": {
	 "code": "String",
	 "confidence": "String",
	 "name": "String"
	}</pre>

detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detectedLanguage.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
translator	言語を検出するために使用される翻訳サービス。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとエラーの根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。 (40000)：言語を検出するためのテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。 (40001)： com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「動的翻訳の概要」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された *translator* パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。 (40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • デフォルトの翻訳者が検出用に構成されていません。 (40011)：[翻訳者構成] で言語検出のデフォルトの翻訳サービスが指定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が検出用に構成されていません。 (40013)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で言語検出用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。 (40052)：言語検出のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。

この例は、標準のクライアントスクリプトで IBM の翻訳サービスを使用して英語の文字列を検出するコードを示しています。

```
var detectedResponse = DynamicTranslation.getDetectedLanguage('Please detect the
 language of this text', {"translator":'IBM'}).then(function(res) {console.log(res); }, function(res)
 {console.log(res); } );
```

出力:

```
detectedResponse {
  detectedLanguage:
    { "code": "en", "confidence": "1", "name": "en" }
  alternatives:
    [
      { "code": "vi", "confidence": "0.86", "name": "vi" },
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    { "code": "id", "confidence": "0.86", "name": "id" }
  ]
}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするクライアントスクリプトを示しています。

```
var detectedResponse = DynamicTranslation.getDetectedLanguage('Please detect the
 language of this text', {"translator":123}).then(function(res) {console.log(res); }, function(res)
 {console.log(res); } );
```

出力:

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid"}
```

この例は、サービスポータル ウィジェットのクライアントスクリプトで IBM の翻訳サービスを使用して英語の文字列を検出するコードを示しています。クラスの名前は DynamicTranslation ではなく、dynamicTranslation であることに注意してください。

```
var detectedResponse = dynamicTranslation.getDetectedLanguage('Please detect the
 language of this text', {"translator":'IBM'}).then(function(res) {console.log(res); }, function(res)
 {console.log(res); } );
```

出力:

```
detectedResponse {
 detectedLanguage:
  { "code": "en", "confidence": "1", "name": "en" }
 alternatives:
  [
   { "code": "vi", "confidence": "0.86", "name": "vi" },
   { "code": "id", "confidence": "0.86", "name": "id" }
  ]
}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローする サービスポータル ウィジェットのクライアントスクリプトを示しています。

```
var detectedResponse = dynamicTranslation.getDetectedLanguage('Please detect the
 language of this text', {"translator":123}).then(function(res) {console.log(res); }, function(res)
 {console.log(res); } );
```

出力:

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid"}
```

DynamicTranslation - getDetectedLanguages(アレイ **texts,** オブジェクト **parms)**

渡されたテキスト文字列の言語を検出します。

翻訳者を渡すと、 メソッドはその翻訳サービスを使用してソース言語を検出します。それ以外の場合は、デフォルトの翻訳サービスによって検出が実行されます。指定するテキスト文字列に、適切な言語検出を可能にするのに十分な言い回しが含まれていることを確認してください。

応答には、検出された言語に加えて、検出の信頼性レベルと他の考えられる代替言語が含まれています。翻訳者が渡されない場合、このメソッドは言語の検出に使用されるデフォルトの翻訳サービスも返します。

ポータルのクライアントスクリプトからこのメソッドを呼び出す場合は、クラス名 `dynamicTranslation` を使用します。たとえば、`dynamicTranslation.getTranslations()` とします。プラットフォームのクライアントスクリプトからこのメソッドを

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

呼び出す場合は、クラス名 `DynamicTranslation` を使用します。たとえば、`DynamicTranslation.getTranslations()` とします。

パラメーター

名前	タイプ	説明

parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
		`"parms": {`
		`  "translator": "String"`
		`}`

parms.translator	文字列	文字列の言語を検出するために使用する翻訳サービス。翻訳サービスは、[翻訳ツール構成] メニューで構成されます。 可能な値 - 大文字と小文字を区別しない： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「 翻訳サービスプロバイダーとの統合 」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。 テーブル:機械翻訳エンジン構成 [sn_dt_translator_configuration]
テキスト	アレイ	言語を検出するために使用するテキスト文字列のリスト。

返される内容

タイプ	説明

検出	テキスト文字列の言語検出。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"detections": {`
	`  "alternatives": [Array],`
	`  "detectedLanguage": {Object},`
	`  "isError": Boolean`
	`}`

detections.alternatives	一致する可能性がある他の言語を説明するオブジェクトのアレイです。
	
	データタイプ：アレイ
	`"alternatives": [`
	`  {`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明

	<pre>"code": "String",
	"confidence": "String",
	"name": "String"
	}
	]</pre>

detections.alternatives.code	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detections.alternatives.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
detections.alternatives.name	代替言語の言語コード。 データタイプ：文字列

detections.detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"detectedLanguage": {
	"code": "String",
	"confidence": "String",
	"name": "String"
	}</pre>

detections.detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detections.detectedLanguage.confidence	代替言語の信頼性レベルを示す浮動小数点値。値は 0 と 1 の間です。値が小さいほど、信頼性レベルが低くなります。 データタイプ：文字列
detections.detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detections.isError	テキストの言語の検出がエラーとなったかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エラーが発生しました。 • false：言語の検出に成功しました。 データタイプ：ブール
status	メソッド呼び出しへの応答のステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• エラー • 部分的 • 成功 データタイプ：文字列
translator	言語を検出するために使用される翻訳サービス。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとエラーの根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。(40000)：言語を検出するためのテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。(40001)： com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに *`Dynamic Translation`* API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された *`translator`* パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。 (40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • 複数のエラーで要求が失敗しました。 (40010)：言語検出呼び出しで複数のエラーが発生しました。詳細については、個々のテキスト文字列の応答を参照してください。 • デフォルトの翻訳者が検出用に構成されていません。 (40011)：[翻訳者構成] で言語検出のデフォルトの翻訳サービスが指定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が検出用に構成されていません。 (40013)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で言語検出用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• 翻訳者構成バージョンが無効です。v3 に移行してください。(40014)：指定された翻訳サービスに関連付けられている翻訳者構成のバージョンは、指定されたテキスト翻訳方法をサポートしていません。詳細については、「 翻訳者構成のバージョン v3 への移行 」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：言語検出のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。

この例は、Microsoft の翻訳サービスを使用して、渡された文字列の言語として英語を検出するポータルのクライアントスクリプトのコードを示しています。

```
var detectedResponse = dynamicTranslation.getDetectedLanguages(["First text
 string language to detect", "Second text string language to detect"], {"translator":
 "Microsoft"}).then(function(res) {console.log(res);}, function(res) {console.log(res);});
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力

```
{
 "translator":"Microsoft",
 "status":"Success",
 "detections":[
  {
   "isError":false,
   "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en", "confidence":"1"},
   "alternatives":[
    {"name":"id", "code":"id", "confidence":"0.83"},
    {"name":"ms", "code":"ms", "confidence":"0.83"}
   ]
  },
  {
   "isError":false,
   "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en", "confidence":"1"},
   "alternatives":[
    {"name":"fr", "code":"fr", "confidence":"0.83"},
    {"name":"id", "code":"id", "confidence":"0.83"}
   ]
  }
 ]
}
```

この例は、2 つのテキスト文字列が渡されて、そのうちの 1 つが無効である場合に Partial というステータスを返すポータルのクライアントスクリプトのコードを示しています。プラットフォームのク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ライアントスクリプトでこのコード例を使用するには、dynamicTranslation.getDetectedLanguages を DynamicTranslation.getDetectedLanguages に変更します。

```
var detectedResponse = dynamicTranslation.getDetectedLanguages(["First text string
 language to detect", ""], {"translator": "Microsoft"}).then(function(res) {console.log(res); },
 function(res) {console.log(res); } );
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力

```
{
  "translator":"Microsoft",
  "status":"Partial",
  "detections":[
    {
      "isError":false,
      "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en", "confidence":"1"},
      "alternatives":[
        {"name":"id", "code":"id", "confidence":"0.83"},
        {"name":"ms", "code":"ms", "confidence":"0.83"}
      ]
    },
    {
      "isError":true,
      "code":"40000",
      "message":"Text is missing or invalid"
    }
  ]
}
```

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするポータルクライアントスクリプトのコードを示しています。プラットフォームのクライアントスクリプトでこのコード例を使用するには、dynamicTranslation.getDetectedLanguages を DynamicTranslation.getDetectedLanguages に変更します。

```
var detectedResponse = dynamicTranslation.getDetectedLanguages(["First text
 string language to detect", "Second text string language to detect"], {"translator":
 "123"}).then(function(res) {console.log(res); }, function(res) {console.log(res); } );
gs.info(JSON.stringify(detectedResponse));
```

出力

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid","status":"Error"}
```

DynamicTranslation - getTranslation(文字列 **textToTranslate,** オブジェクト **parms)**

渡されたテキストを 1 つ以上の言語に翻訳します。

この方法では、Microsoft Azure Translator サービスや Google Cloud Translator サービスなどの翻訳サービスを使用して翻訳を実行します。翻訳パラメーターを渡さない場合、メソッドはシステムのデフォルトを使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
textToTranslate	文字列	翻訳するテキスト。

parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
		`"parms": {`
		`"additionalParameters": {Object},`
		`"sourceLanguage": "String",`
		`"targetLanguages": [Array],`
		`"translator": "String"`
		`}`

parms.additionalParameters	オブジェクト	オプション。JSON オブジェクトのアレイ。各オブジェクトには、翻訳を実行するための追加情報を提供するキーと値のペアが含まれています。
		`"additionalParameters": {`
		`"parameterName": "String",`
		`"parameterValue": "String"`
		`}`

parms.additionalParameters.parameterName	文字列	オプション。キー名。 有効な値： textype：翻訳するテキストのタイプ。Microsoft Azure Translator サービスの場合のみ。
parms.additionalParameters.parameterValue	文字列	オプション。関連付けられたキーの値。 有効な値： • html：HTML テキスト文字列 • plain：標準的なテキスト文字列 デフォルト：plain
parms.sourceLanguage	文字列	オプション。ソーステキストの言語コード。 デフォルト：翻訳サービスがソース言語を検出します。
parms.targetLanguages	アレイ	オプション。テキストの翻訳に使用する言語コードのリスト。このメソッドは、言語コードごとに翻訳されたテキストを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：ユーザーの優先言語。
parms.translator	文字列	オプション。テキストの翻訳に使用される翻訳サービス (大文字と小文字は区別されません)。 有効な値： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。 デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。

返される内容

タイプ	説明

detectedLanguage	検出された言語の説明です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"detectedLanguage": {
	"code": "String",
	"name": "String"
	}

detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列
翻訳	言語翻訳を説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ translations": [{

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	"targetLanguage": "String", "translatedText": "String" }]
translations.targetLanguage	ソーステキストが翻訳された言語コード。 データタイプ：文字列
translations.translatedText	翻訳されたテキスト。 データタイプ：文字列
translator	言語を検出するために使用される翻訳サービス。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとその根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。 (40000)：翻訳するテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。 (40001)： com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • デフォルトの翻訳者が翻訳用に構成されていません。 (40002)：[翻訳者構成] でデフォルトの翻訳サービスとして選択されている翻訳サービスがありません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。 (40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • ターゲット言語 ([targetLanguages] フィールド) が無効です。 (40007)：`targetLanguages` パラメーターが呼び出しで渡されましたが、次のいずれかの理由で有効ではありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ 値がアレイではありません ○ アレイが空です ○ 1 つまたは複数のエントリが文字列ではありません • ソース言語 ([sourceLanguage] フィールド) が無効です。(40008)：*sourceLanguage* パラメーターが呼び出しで渡されましたが、値が文字列ではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • <translator> 翻訳者が翻訳用に構成されていません。(40012)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] でテキスト翻訳用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：翻訳のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • ソース言語が無効です。 (40053)：渡された *sourceLanguage* パラメーターに、対応する翻訳サービスでサポートされていない言語コードが含まれています。 • ターゲット言語が無効です。 (40054)：*targetLanguages* パラメーターで渡された 1 つ以上の言語コードが、対応する翻訳サービスでサポートされていません。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • テキストをターゲット言語に翻訳できません。(40056)：指定された翻訳サービスは、渡されたテキストを指定されたターゲット言語に翻訳できません。

この例は、標準のクライアントスクリプトで Microsoft の翻訳サービスを使用して、プレーンテキストコンテンツを、(検出された) 英語からフランス語とイタリア語に翻訳する方法を示しています。

```
DynamicTranslation.getTranslation("Translate this text using platform from client", {
 "targetLanguages": ["fr", "it"],
 "additionalParameters": [{
  "parameterName": "texttype",
  "parameterValue": "plain"
 }],
 "translator": "Microsoft"
}).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{"translations":[
   {
    "targetLanguage":"it",
    "translatedText":"Tradurre questo testo utilizzando la piattaforma dal client"
   },
   {
    "targetLanguage":"fr",
    "translatedText":"Traduire ce texte en utilisant la plate-forme du client"
   }
 ],
 "translator":"Microsoft",
 "detectedLanguage":{"code":"en","name":"en"}
}
```


この例は、無効なターゲット言語が渡されたときにエラーをスローするクライアントスクリプトを示しています。

```
DynamicTranslation.getTranslation("Translate this text using platform from client", {
 "targetLanguages": ["123"],
 "additionalParameters": [{
  "parameterName": "texttype",
  "parameterValue": "plain"
 }],
 "translator": "Microsoft"
}).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：


```
{"code":"40054","message":"Target language is invalid"}
```


この例は、サービスポータル ウィジェットのクライアントスクリプトで Microsoft の翻訳サービスを使用して、プレーンテキストコンテンツを、(検出された) 英語からフランス語とイタリア語に翻訳する方法を示しています。クラスの名前は DynamicTranslation ではなく、dynamicTranslation であることに注意してください。

```
dynamicTranslation.getTranslation("Translate this text using platform from client", {
 "targetLanguages": ["fr", "it"],
 "additionalParameters": [{
  "parameterName": "texttype",
  "parameterValue": "plain"
 }],
 "translator": "Microsoft"
}).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：


```
{"translations":[
   {
    "targetLanguage":"it",
    "translatedText":"Tradurre questo testo utilizzando la piattaforma dal client"
   },
   {
    "targetLanguage":"fr",
    "translatedText":"Traduire ce texte en utilisant la plate-forme du client"
   }
 ],
 "translator":"Microsoft",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "detectedLanguage":{"code":"en","name":"en"}
}
```

この例は、無効なターゲット言語が渡されたときにエラーをスローする サービスポータル ウィジェットのクライアントスクリプトを示しています。

```
dynamicTranslation.getTranslation("Translate this text using platform from client", {
  "targetLanguages": [123],
  "additionalParameters": [{
    "parameterName": "texttype",
    "parameterValue": "plain"
  }],
  "translator": "Microsoft"
 }).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：

```
{"code":"40054","message":"Target language is invalid"}
```

DynamicTranslation - getTranslations(アレイ **texts,** オブジェクト **parms)**

渡されたテキスト文字列を 1 つ以上の言語に翻訳します。

この方法では、Microsoft Azure Translator サービスや Google Cloud Translator サービスなどの翻訳サービスを使用して翻訳を実行します。翻訳パラメーターを渡さない場合、メソッドはシステムのデフォルトを使用します。

ポータルのクライアントスクリプトからこのメソッドを呼び出す場合は、クラス名 `dynamicTranslation` を使用します。たとえば、`dynamicTranslation.getTranslations()` とします。プラットフォームのクライアントスクリプトからこのメソッドを呼び出す場合は、クラス名 `DynamicTranslation` を使用します。たとえば、`DynamicTranslation.getTranslations()` とします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
テキスト	アレイ	翻訳するテキスト文字列のリストです。

parms	オブジェクト	オプション。追加の translation パラメーターを含む JSON オブジェクトです。
		`"parms": {`
		`  "additionalParameters": {Object},`
		`  "sourceLanguage": "String",`
		`  "targetLanguages": [Array],`
		`  "translator": "String"`
		`}`

parms.additionalParameters	オブジェクト	オプション。JSON オブジェクトのアレイ。各オブジェクトには、翻訳を実行するための追加情報を提供するキーと値のペアが含まれています。
		`"additionalParameters": {`
		`  "parameterName": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"parameterValue": "String" }
parms.additionalParameters.parameterName	文字列	オプション。キー名。 有効な値： textype：翻訳するテキストのタイプ。Microsoft Azure Translator サービスの場合のみ。
parms.additionalParameters.parameterValue	文字列	オプション。関連付けられたキーの値。 有効な値： • html：HTML テキスト文字列 • plain：標準的なテキスト文字列 デフォルト：plain
parms.sourceLanguage	文字列	オプション。ソーステキストの言語コード。 デフォルト：翻訳サービスがソース言語を検出します。
parms.targetLanguages	アレイ	オプション。テキストの翻訳に使用する言語コードのリスト。このメソッドは、言語コードごとに翻訳されたテキストを返します。 デフォルト：ユーザーの優先言語。
parms.translator	文字列	オプション。テキストの翻訳に使用される翻訳サービス (大文字と小文字は区別されません)。 有効な値： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト：翻訳者構成 [sn_dt_translator_configuration] テーブルで構成された翻訳サービス。

返される内容

タイプ	説明
status	メソッド呼び出しへの応答のステータス。 可能な値： • エラー • 部分的 • 成功 データタイプ：文字列
翻訳	言語翻訳を説明するリスト。 データタイプ：アレイ `translations": [ { "isError": Boolean; "detectedLanguage": {Object}, "textTranslations": [Array] } ]`
translations.isError	テキストの翻訳がエラーとなったかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true：エラーが発生しました。 • false：テキストの翻訳に成功しました。 データタイプ：ブーリアン
translations.detectedLanguage	検出された言語の説明です。 データタイプ：オブジェクト `"detectedLanguage": { "code": "String", "name": "String" }`
translations.detectedLanguage.code	検出された言語の言語コード。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ：文字列
translations.detectedLanguage.name	検出された言語の言語コード。 データタイプ：文字列

textTranlations	テキスト文字列の翻訳に使用される言語の説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"textTranslation": {`
	`  "targetLanguage": "String",`
	`  "translatedText": "String"`
	`}`

textTranslations.targetLanguage	ソーステキストが翻訳された言語コード。 データタイプ：文字列
textTranslations.translatedText	翻訳されたテキスト。 データタイプ：文字列
translator	テキストの翻訳に使用される翻訳サービスです。 データタイプ：文字列
エラーメッセージ	メソッドが返す可能性があるエラーメッセージとその根本原因の表示を以下に示します。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が欠落しているか無効です。 (40000)：翻訳するテキストが欠落しているか、文字列ではありません。 • Dynamic Translation プラグインがインストールされていません。 (40001)：com.glide.dynamic_translation プラグインを有効にせずに `Dynamic Translation` API が呼び出されました。このプラグインのアクティブ化については、「動的翻訳の概要」を参照してください。 • デフォルトの翻訳者が翻訳用に構成されていません。(40002)：[翻訳者構成] でデフォルトの翻訳サービスとして選択されている翻訳サービスがありません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。(40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。 • <translator> 翻訳者が構成されていません。(40004)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「翻訳ツール構成の作成」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• <translator> 翻訳者が非アクティブです。 (40005)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] で [アクティブ] に設定されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 追加のパラメーターが無効です。 (40006)：渡された追加のパラメーターはオブジェクトではありません。 • ターゲット言語 ([targetLanguages] フィールド) が無効です。 (40007)：*targetLanguages* パラメーターが呼び出しで渡されましたが、次のいずれかの理由で有効ではありません。 ○ 値がアレイではありません ○ アレイが空です ○ 1 つまたは複数のエントリが文字列ではありません • ソース言語 ([sourceLanguage] フィールド) が無効です。 (40008)：*sourceLanguage* パラメーターが呼び出しで渡されましたが、値が文字列ではありません。 • 最大時間制限を超えました。(40009)：翻訳構成で指定された定義済みのタイムアウト値よりも長い時間が操作にかかりました。 デフォルト：40 秒 • 複数のエラーで要求が失敗しました。 (40010)：言語検出呼び出しで複数のエラーが発生しました。詳細については、個々のテキスト文字列の応答を参照してください。 • <translator> 翻訳者が翻訳用に構成されていません。(40012)：指定された翻訳サービスが [翻訳者構成] でテキスト翻訳用に構成されていません。翻訳ツール構成の作成/変更については、「 翻訳ツール構成の作成 」を参照してください。 • 翻訳者構成バージョンが無効です。v3 に移行してください。 (40014)：指定された翻訳サービスに関連付けられている翻訳者構成のバージョンは、指定されたテキスト翻訳方法をサポートしていません。詳細については、「 翻訳者構成のバージョン v3 への移行 」を参照してください。 • 不明なエラーが発生しました。(40051):エラーが他のカテゴリに該当しない場合にスローされるデフォルトのエラー。 • テキスト ([テキスト] フィールド) が最大長を超えました。(40052)：翻訳のために渡されたテキストが、対応する翻訳サービスでサポートされている最大長を超えています。 • ソース言語が無効です。 (40053)：渡された *sourceLanguage* パラメーターに、対応する翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	サービスでサポートされていない言語コードが含まれています。 • ターゲット言語が無効です。(40054)：*targetLanguages* パラメーターで渡された 1 つ以上の言語コードが、対応する翻訳サービスでサポートされていません。 • 資格情報がないか無効であるため、要求は許可されません (40055)：[接続 & 資格情報] で翻訳サービス用に構成された認証情報が無効です。接続と資格情報の詳細については、「 動的翻訳の概要 」を参照してください。 • テキストをターゲット言語に翻訳できません。(40056)：指定された翻訳サービスは、渡されたテキストを指定されたターゲット言語に翻訳できません。

この例は、Microsoft の翻訳サービスを使用してテキスト文字列のリストをフランス語とイタリア語に翻訳するポータルクライアントスクリプトのコードを示しています。

```
dynamicTranslation.getTranslations(["Translate first text using portal from client", "Translate
 second text using portal from client"], {
  "targetLanguages": ["fr", "it"],
  "additionalParameters": [{
    "parameterName": "texttype",
    "parameterValue": "plain"
  }],
  "translator": "Microsoft"
}).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：

```
{
  "translations":[
    {
      "isError":false,
      "textTranslations":[
        {
          "targetLanguage":"it",
          "translatedText":"Tradurre il primo testo utilizzando il portale dal client"
        },
        {
          "targetLanguage":"fr",
          "translatedText":"Traduire le premier texte à l'aide du portail à partir du client"
        }
      ],
      "detectedLanguage": {"name":"en", "code":"en"}
    },
    {
      "isError":false,
      "textTranslations":[
        {
          "targetLanguage":"it",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "translatedText":"Traduci il secondo testo utilizzando il portale dal client"
       },
       {
        "targetLanguage":"fr",
        "translatedText":"Traduire le deuxième texte à l'aide du portail à partir du client"
       }
     ],
     "detectedLanguage": {"name":"en", "code":"en"}
   }
 ],
 "translator":"Microsoft",
 "status":"Success"
}
```

この例は、渡された 2 つのテキスト文字列のうちの 1 つが無効である場合に Partial というステータスを返すポータルのクライアントスクリプトを示しています。プラットフォームのクライアントスクリプトでこのコード例を使用するには、dynamicTranslation.getTranslations を DynamicTranslation.getTranslations に変更します。

```
dynamicTranslation.getTranslations(["Translate first text using portal from client", ""], {
 "targetLanguages": ["fr", "it"],
 "additionalParameters": [{
   "parameterName": "texttype",
   "parameterValue": "plain"
 }],
 "translator": "Microsoft"
}).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：

```
{
 "translations":[
   {
     "isError":false,
     "textTranslations":[
       {
         "targetLanguage":"it",
         "translatedText":"Tradurre il primo testo utilizzando il portale dal client"
       },
       {
         "targetLanguage":"fr",
         "translatedText":"Traduire le premier texte à l'aide du portail à partir du client"
       }
     ],
     "detectedLanguage":{"name":"en", "code":"en"}
   },
   {
     "isError":true,
     "code":"40000",
     "message":"Text is missing or invalid"
   }
 ],
 "translator":"Microsoft",
 "status":"Partial"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするポータルのクライアントスクリプトを示しています。プラットフォームのクライアントスクリプトでこのコード例を使用するには、dynamicTranslation.getTranslations を DynamicTranslation.getTranslations に変更します。

```
dynamicTranslation.getTranslations(["Translate first text using portal from client", "Translate
 second text using portal from client"], {
  "targetLanguages": ["fr", "it"],
  "additionalParameters": [{
    "parameterName": "texttype",
    "parameterValue": "plain"
  }],
  "translator": 123
}).then(function(res){console.log(res);}, function(res){console.log(res);});
```

応答：

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid","status":"Error"}
```

DynamicTranslation - isEnabled(文字列 translator)

DynamicTranslation API のさまざまなメソッドを翻訳サービスに対して有効にするかどうかを決定します。

特定の翻訳サービスを渡すと、メソッドはその翻訳サービスのメソッドのアクティブ化をチェックします。それ以外の場合、メソッドはデフォルトの翻訳サービスをチェックします。

ポータルのクライアントスクリプトからこのメソッドを呼び出す場合は、クラス名 *dynamicTranslation* を使用します。例えば *dynamicTranslation.isEnabled()* とします。プラットフォームのクライアントスクリプトからこのメソッドを呼び出す場合は、クラス名 *DynamicTranslation* を使用します。例えば *DynamicTranslation.isEnabled()* とします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
translator	文字列	オプション。メソッドがアクティブかどうかを確認するために使用する翻訳サービス。翻訳サービスは、[翻訳者構成] メニューで構成します。 可能な値 - 大文字と小文字を区別しない： • Google • Microsoft • IBM • <custom> 注: カスタム翻訳サービスを使用するには、最初にインスタンスで翻訳サービスを設定する必要があります。詳細については、「翻訳サービスプロバイダーとの統合」を参照してください。 デフォルト：デフォルトの翻訳サービス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
batchDetection	`getDetectedLanguages()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
batchTranslation	`getTranslations()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
detection	`getDetectedLanguage()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
translation	`getTranslation()` メソッドが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • false：無効 • true：有効 データタイプ：ブーリアン
エラーメッセージ	API が返す可能性があるエラーメッセージとその根本原因の表示を以下に示します。 • 翻訳者 ([翻訳者] フィールド) が無効です。 (40003)：渡された `translator` パラメーターが文字列ではありません。

この例は、Microsoft の翻訳サービスに対して `DynamicTranslation` メソッドが有効になっているかどうかをチェックするクライアントスクリプトを示しています。プラットフォームのクライアントスクリプトでこのコード例を使用するには、DynamicTranslation.getTranslations を dynamicTranslation.getTranslations に変更します。

```
DynamicTranslation.isEnabled('Microsoft').then(function(res){console.log(res);},
 function(res){console.log(res);});
```

出力:

```
{"detection":true,"batchTranslation":true,"batchDetection":true,"translation":true}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例は、無効な翻訳サービスが渡されたときにエラーをスローするクライアントスクリプトを示しています。プラットフォームのクライアントスクリプトでこのコード例を使用するには、DynamicTranslation.getTranslations を dynamicTranslation.getTranslations に変更します。

```
DynamicTranslation.isEnabled(123).then(function(res){console.log(res);},
 function(res){console.log(res);});
```

出力:

```
{"code":"40003","message":"Translator (\"translator\" field) is invalid"}
```

g_service_catalog - クライアント

g_service_catalog API は、モデルが開いているときに複数行の変数セット (MRVS) のデータにアクセスするためのメソッドを提供します。

この API は、サービスポータル、ServiceNow AI Platform、ワークスペース、Now® Mobileなど、すべての環境で使用できます。

g_service_catalog - getValue(文字列 variableName)

クライアントスクリプトで複数行の変数セット (MRVS) に対して使用されると、カタログアイテムフォーム上の指定されたフィールドの値を返します。

このメソッドは、MRVS モーダルを編集または作成のために開いているときに親カタログアイテムフォームのフィールドの値に基づいて MRVS 内のデータを変更する場合に使用します。例えば、親フォームのチェックボックスに基づいて MRVS 内のセルの内容を変更する必要がある場合です。このメソッドを使用すると、同じ親フォーム内の他の MRVS 要素のデータにアクセスすることもできます。

注: このメソッドは、*g_service_catalog.parent.getValue()* などの親オブジェクトからのみ呼び出すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
variableName	文字列	返されるカタログアイテムフォーム内の変数の名前です。

返される内容

タイプ	説明
文字列	カタログアイテムフォームの指定された変数に含まれる値。

この例では、ファイアウォール上の複数の IP アドレスをブロックするためのカタログアイテムに、2 つの選択肢 **IPV4** と **IPV6** を持つ変数 *address_type* があります。MRVS には、それぞれのアドレスタイプ用の 2 つの変数 (*ipv4_address* と *ipv6_address*) があります。親フォームの [アドレスタイプ] フィールドが **[IPV4]** に設定されている場合、MRVS では **[IPV6** アドレス] フィールドは非表示になります。

```
function onLoad() {
  if (g_service_catalog.parent.getValue("address_type") == "ipv4") {
    g_form.setValue("ipv4_address", "XX.XX.XX.XX");
    g_form.setVisible("ipv6_address", "false");
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideAgentWorkspace (g_aw): クライアント

g_aw API は、UI アクションまたはクライアントスクリプトが指定されたレコードを [エージェントワークスペース] タブで開くことができるようにするメソッドを提供します。

このクラスにはコンストラクターはありません。g_aw グローバルオブジェクトを使用して、GlideAgentWorkspace のメソッドにアクセスします。

GlideAgentWorkspace - closeRecord()

エージェントワークスペース 内のサブタブで現在開いているレコード (フォームなど) を閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、タブのコンテンツを保存してから閉じます。

```
function onClick(g_form) {
```

```
function onClick(g_form) {
  g_form.save().then(function(){
    g_aw.closeRecord();
  });
}
```

次のスクリプト例では、 g_aw.closeRecord() メソッドを使用して、 エージェントワークスペースでボタンがクリックされたときにレコードを閉じます。このスクリプトは次のように使用できます。

1. エージェントワークスペース用に構成された UI アクション (ボタン) にこのスクリプトを追加します。
2. ボタンがクリックされると、現在のレコードのクローズが試行されます。
3. 基本ログは成功または失敗を示します。

```
functioncloseCurrentRecord() {
    if (typeof g_aw !== 'undefined' && g_aw.closeRecord) {
        g_aw.closeRecord().then(function(response) {
            console.log(response.success ? 'Record closed successfully.' : 'Failed to close the
 record.');
        }).catch(function(error) {
            console.error('Error closing the record:', error);
        });
    }
}
```

より複雑な例では、サポートエージェントがインシデントの解決などの特定のアクションを実行した後にエージェントワークスペース内のインシデントレコードを自動的にクローズする必要があるクライアントスクリプトで *closeRecord()* メソッドが適用されます。このスクリプトの主なアクションは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- トリガー条件:スクリプトは、インシデントのステータスが「解決済み」に設定されているかどうかを確認します (ステータス = 6)。
- ワークスペースの検証:typeof g_aw !== 'undefined' を使用して、エージェントワークスペース内でのみコードが実行されるようにします。
- Promise 処理: `.then()` と `.catch()` を使用して、 `closeRecord()` の非同期性を処理します。
- エラー処理:成功した試行と失敗した試行の両方の詳細なログを提供します。

```
(function executeRule(current, gForm, gUser, gSNC) {
   // Check if the incident state is 'Resolved' (state = 6 in default ServiceNow setup)
   if (current.state == 6) {
      // Ensure we're in Agent Workspace
      if (typeof g_aw !== 'undefined' && g_aw.closeRecord) {
         g_aw.closeRecord().then(function(response) {
            if (response.success) {
               console.log('Incident record closed successfully in Agent Workspace.');
            } else {
               console.error('Failed to close the record:', response.errorMessage);
            }
         }).catch(function(error) {
            console.error('An error occurred while closing the record:', error);
         });
      }
   }
})(current, gForm, gUser, gSNC);
```

GlideAgentWorkspace - openRecord(文字列 **table,** 文字列 **sysId,** オブジェクト **params)**

エージェントワークスペース 内のサブタブで、指定されたレコード (フォームなど) を開きます。

> **注:** このメソッドは、エージェントワークスペース クライアントスクリプティング環境またはワークスペースクライアントスクリプトフィールドの UI アクションでのみ使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
table	文字列	開くレコードを含むテーブルの名前です。
sysId	文字列	開くレコードの sys ID です。

params	オブジェクト	オプション。レコードに渡すパラメーターの名前/値ペアです。
		`"params": {`
		`"readOnlyForm": Boolean;`
		`"defaultTab": "String";`
		`"hideDetails": Boolean`
		`}`

params.readOnlyForm	ブーリアン	UI ポリシーと ACL にかかわらず、開いているレコードのすべてのフィールドが読み取り専用かどうかを示すフラグです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：すべてのフィールドが読み取り専用です。 • false：フィールドは関連する UI ポリシーと ACL に準拠します。 デフォルト値：false
params.defaultTab	文字列	ワークスペースに表示する最初のタブの名前です。関連アイテムまたは関連リストのみを指定できます。 指定しない場合は、*hideDetails* が true に設定されていない限り、[詳細] タブが表示されます。 関連リスト名を取得するために使用するメソッドの詳細については、「 getRelatedListNames()」を参照してください。
params.hideDetails	ブーリアン	[詳細] タブと UI アクションを非表示にするかどうかを示すフラグです。 • true：フォームヘッダー、他のすべてのタブ、および利用可能な最初のタブのみがフォームに表示されます。 • false：[詳細] タブと UI アクションがフォームに表示されます。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

サブタブで sys_user レコードを開きます。

```
g_aw.openRecord('sys_user', '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1');
```

すべてのフィールドが読み取り専用になっているサブタブでレコードを開きます。

```
g_aw.openRecord('sys_user', '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1', {readOnlyForm: true});
```

サブタブでレコードを開き、[グループ] 関連リストに直接移動します。

```
g_aw.openRecord('sys_user', '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1', {defaultTab:
 "sys_user_grmember.user"});
```

サブタブでレコードを開き、フォームヘッダーと他のタブを表示するのみです。

```
g_aw.openRecord('sys_user', '62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1', {hideDetails: true});
```

次のスクリプト例は、エージェントがインシデントにボタンを追加して、関連する変更要求を エージェントワークスペース内の新しいタブで開く方法を示しています。このスクリプトの主なアクションは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 動的なレコードオープン:スクリプトは、現在のインシデントから関連する変更要求のsys_idを取得します。
- エージェントワークスペースコンテキスト:スクリプトがエージェントワークスペースで実行されていることを確認するためにg_awが利用可能かどうかを確認します。
- カスタムパラメーター:
  - ビュー:[エージェント] を選択すると、特定のビューでレコードが開きます (オプション)。
  - readOnly:true の場合、レコードは読み取り専用モード (オプション) で開きます。
- エラー処理: `.then()` と `.catch()` を使用して応答とエラーを処理します。

```
function openRelatedChangeRequest() {
   // Get the sys_id of the related Change Request from the current incident
   var changeRequestSysId = g_form.getValue('change_request'); // Assuming 'change_request'
 is the field name

   if (changeRequestSysId && typeof g_aw !== 'undefined' && g_aw.openRecord) {
      g_aw.openRecord('change_request', changeRequestSysId, {
         view: 'agent', // Optional: Specify a custom view
         readOnly: true // Optional: Open the record in read-only mode
      }).then(function(response) {
         if (response.success) {
            console.log('Change Request opened successfully.');
         } else {
            console.error('Failed to open Change Request:', response.errorMessage);
         }
      }).catch(function(error) {
         console.error('Error opening Change Request:', error);
      });
   } else {
      console.warn('No related Change Request found or Agent Workspace is not available.');
   }
}
```

注: このスクリプトを独自のインスタンスで使用するには、このスクリプトを エージェントワークスペース のインシデントフォームの UI アクション (ボタン) に添付します。このボタンをクリックすると、関連する変更要求が新しいタブで開き、エージェントのワークフローが改善されます。

GlideAgentWorkspace - setSectionExpanded(文字列 section_name、ブーリアン展開)

フォームセクションを展開状態または折りたたみ状態に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
section_name	文字列	エージェントワークスペース のフォームセクションの名前。
展開済み	ブール	デフォルトでセクションを展開するか折りたたむかを示すフラグ。 • true:セクションはデフォルトで展開されます。 • false:セクションはデフォルトで折りたたまれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 related_records という名前のフォームセクションをデフォルトで折りたたむように設定する方法を示しています。

```
function onLoad() {
   g_aw.setSectionExpanded('related_records', false);
}
```

次のスクリプト例は、エージェントが *setSectionExpanded* メソッドを使用して、インシデントの優先度が高い場合 (優先度 1 または 2 など) に [作業メモ] セクションが自動的に展開されるインシデントを開く方法を示しています。優先度が低い場合、セクションは折りたたまれたままになり、視覚的にわかりにくくなります。

このスクリプトの主なアクションは次のとおりです。

- 優先度ベースのロジック:スクリプトは g_form.getValue('priority') を使用してインシデントの優先度をチェックします。
- 動的セクションコントロール:優先度が 1 (重大) または 2 (高) の場合、[作業メモ] セクションを展開します。よりクリーンな UI を維持するために、優先度の低い場合は折りたたみます。
- エージェントワークスペースのチェック:スクリプトが エージェントワークスペースでのみ実行されるようにします。

```
javascriptCopyEdit(functiontoggleWorkNotesSection() {
   // Check if we're in Agent Workspace and the method is availableif (typeof g_aw !==
'undefined' && g_aw.setSectionExpanded) {
      // Get the incident priority from the formvar priority = g_form.getValue('priority');

      // Automatically expand the "Work Notes" section for high-priority incidents (1 or 2)var
 shouldExpand = (priority == '1' || priority == '2');

      // Expand or collapse the section based on priority
      g_aw.setSectionExpanded('Work Notes', shouldExpand);
   }
})();
```

この例は、 エージェントワークスペースインシデントのタイプを「onLoad」に設定したクライアントスクリプトとして追加できます。セクション名がフォームレイアウトに表示されるとおりに正確に一致していることを確認します (「作業メモ」など)。

GlideAgentWorkspace - domainScopeProvider()

ドメインスコープの詳細を取得します。

domainScopeProvider() メソッドは、4 つの関数にアクセスして、ドメインスコープに関する情報を返します。詳細については、「ドメインスコープ」を参照してください。

必要なロール:domain_expand_scope。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

機能

関数名	戻り値の型	説明
getDomainScope()	文字列	ドメインスコープを取得します。 可能な値： • false:基本的なドメイン情報を返しますが、親ドメイン、継承されたプロパティ、またはドメイン階層に関する情報は含まれません。 • true:現在のレコードまたはワークスペースコンテキストに関する詳細なドメインスコープ情報を返します。 デフォルト値：false
hasDomainChanged()	ブール	元のドメインと比較して現在のレコードのドメインが変更されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ドメインが変更されました。 • false:ドメインは変更されていません。ドメインが変更されたかどうかを評価せずに、基本的なドメイン情報を返します。 デフォルト値：false
ドメイン有効化レコード()	ブール	現在のレコードがドメインセパレーション (ドメイン対応) であるかどうかをメソッドがチェックするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:レコードはドメイン対応です (たとえば、ドメインセパレーションが適用されます)。 • false:レコードはドメインに対応していません (たとえば、ドメイン固有の制限なしにグローバルに存在します)。 デフォルト値：false
toggleDomainScope()	ブール	レコードのドメインスコープコンテキストを有効にするか無効にするかを示すフラグ。 有効な値： • true:ユーザーのドメインと子ドメインに基づいて利用可能なすべてのデータを表示します。 • false:現在のレコードのドメインに一致するデータのみを表示します。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

Example: 例

次の例は、UI アクションのワークプレイスクライアントスクリプトで、ユーザーセッションとレコードの間でドメインスコープを展開 (セッションスコープ) または折りたたまれたレコード (レコードスコープ) に切り替える方法を示しています。

```
function onClick(g_form) {
   var provider = g_aw.domainScopeProvider();

   provider.toggleDomainScope();

   var domainScopeNow = provider.getDomainScope();

   if (domainScopeNow === 'SESSION')
      g_form.addInfoMessage(getMessage("Domain Scope Expanded"));
   else if (domainScopeNow === 'RECORD')
      g_form.addInfoMessage(getMessage("Domain Scope Collapsed"));
}
```

```
function onSubmit() {
    if (typeof g_aw === 'undefined' || !g_aw.domainScopeProvider || typeof g_scratchpad ===
'undefined') return true;
    if (g_scratchpad._domainConfirmationPassed ||
       g_scratchpad._domainCheckErrorBypass || g_scratchpad._domainCheckPassed) return
true;
    var provider = g_aw.domainScopeProvider();
    if (!provider || !provider.isDomainEnabledRecord || !provider.isDomainEnabledRecord())
return true;
 // if you change these messages, please change them in the above messages field var title
= getMessage("Change Domain"); var message = getMessage("You are about to change the
domain of this record which may result in data
    loss.We will copy the information we can but you may need to replace the lost data.Do you
want to proceed ? ");
    var gFormRef = g_form;
    var popModalConfirm = function() {  g_modal.confirm(title, message , function(response) {
    if (response) {
       g_scratchpad._domainConfirmationPassed = true;
       gFormRef.submit(gFormRef.getActionName());
    }
 });
 return false;
 };

 var proceedWithSubmit = function() {
    gFormRef.submit(gFormRef.getActionName());
 };

 var hasDomainChanged = provider.hasDomainChanged();
 if (hasDomainChanged === false) return true;
 if (hasDomainChanged === true) return popModalConfirm();
 else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    hasDomainChanged.then(function(isChanged) {
        if (isChanged)
            return popModalConfirm();
        else {
            g_scratchpad._domainCheckPassed = true;
            proceedWithSubmit();
        }
    }, function(error) {
        g_scratchpad._domainCheckErrorBypass = true;
        proceedWithSubmit();
    });
    return false;
 }
}
```

次のスクリプト例は、エージェントが エージェントワークスペース でレコードを処理するときに、作業しているドメインを確認する方法を示しています。このスクリプトの主なアクションは次のとおりです。

- 基本チェック: typeof g_aw !=='undefined' は、スクリプトが エージェントワークスペースでのみ実行されるようにします。 g_aw.domainScopeProvider は、メソッドが存在するかどうかを確認します。
- 単純な非同期処理:ドメイン情報が利用可能な場合は、 .then() を使用して結果を処理します。.catch() を使用してエラーを処理します (たとえば、ドメインのフェッチ中に問題が発生した場合など)。
- 分かりやすいアラート:シンプルでわかりやすいドメイン名 (alert('You are working in the domain: ...')) でアラートを表示します。ドメイン情報が見つからない場合は、ユーザーに「ドメイン情報は利用できません。"
- エラー処理: エラーは、基本的なトラブルシューティングのために console.error() を使用してコンソールに記録されます。

```
(function showDomainAlert() {
   // Check if we're in Agent Workspace and the domainScopeProvider is available
   if (typeof g_aw !== 'undefined' && g_aw.domainScopeProvider) {
      // Get the current domain information
      g_aw.domainScopeProvider().then(function(domainInfo) {
         if (domainInfo && domainInfo.name) {
            // Show an alert with the current domain name
            alert('You are working in the domain: ' + domainInfo.name);
         } else {
            alert('Domain information is not available.');
         }
      }).catch(function(error) {
         console.error('Error getting domain scope:', error);
      });
   }
})();
```

このスクリプトは、 エージェントワークスペースで「onLoad」クライアントスクリプトとして追加できます。エージェントがレコードを開くと、現在のドメイン名を示すアラートがポップアップ表示されます。

GlideAjax - クライアント

GlideAjax クラスを使用すると、クライアントスクリプトがスクリプトインクルードのサーバー側コードを呼び出すことができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

`GlideAjax` をクライアントスクリプトで使用するには、次の一般的な手順に従います。

1. `GlideAjax` インスタンスを `GlideAjax` コンストラクタ呼び出すことによって作成します。コンストラクタへの引数として、呼び出すメソッドを含むスクリプトインクルードクラスの名前を指定します。
2. `addParam` メソッドと `sysparm_name` パラメーターを呼び出し、そして呼び出すスクリプトインクルードメソッドの名前を指定します。
3. オプション。`addParam` メソッドを 1 回以上呼び出して、必要な他のパラメーターをスクリプトインクルードコードに提供します。
4. `getXML()` 呼び出してサーバー側のコードを実行します。

> 注: `getXML()` は非同期で他のクライアントコードの実行を保持しないため、コードを実行するための優先メソッドです。また、 `getXMLWait()` も利用可能ですが、推奨されていません。 `getXMLWait()` の使用は実行の順序が保証されますが、アプリケーションが応答しないように見えることがあり、アプリケーションを使用するアプリケーションのユーザー エクスペリエンスが大幅に低下します。 `getXMLWait()` Scoped アプリケーションでは使用できません。

```
var ga = new GlideAjax('HelloWorld'); // HelloWorld is the script include class
ga.addParam('sysparm_name','helloWorld'); // helloWorld is the script include method
ga.addParam('sysparm_user_name',"Bob"); // Set parameter sysparm_user_name to 'Bob'
ga.getXML(HelloWorldParse);  /* Call HelloWorld.helloWorld() with the parameter
 sysparm_user_name set to 'Bob'
     and use the callback function HelloWorldParse() to return the result when ready */

// the callback function for returning the result from the server-side code
function HelloWorldParse(response) {
   var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");
    alert(answer);
}
```

GlideAjax - GlideAjax(String class_name)

`GlideAjax` のコンストラクタ。

パラメーター

名前	タイプ	説明
class_name	文字列	実行するメソッドを含むサーバー側クラスの名前

この例は、クライアントスクリプトがユーザーを Fred Luddy に設定してから、スクリプトインクルードを呼び出してそのマネージャーを取得します。

```
// client script – contains onLoad function and a callback function

function onLoad() {
   var ga = new GlideAjax('GetUserInfo'); // GetUserInfo is the script include name
   ga.addParam('sysparm_name','managerName'); // managerName is the function in the script
 include that we're calling
   ga.addParam('sysparm_user_name','fred.luddy'); // set user to Fred Luddy

   /* Call GetUserInfo.managerName() with user set to Fred Luddy and use the callback
 function ManagerParse() to return the result when ready */
   ga.getXMLAnswer(ManagerParse);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// callback function for returning the result from the script include
function ManagerParse(response) {
  alert(response);
}


// GetUserInfo script include

var GetUserInfo = Class.create();
GetUserInfo.prototype = Object.extendsObject(global.AbstractAjaxProcessor, {

  managerName: function() {
    var userName = this.getParameter("sysparm_user_name");
    var grUser = new GlideRecord('sys_user');
    grUser.get("user_name", userName);

    // Build the payload. You can return additional data if needed.
    var result = {
      "manager": grUser.getDisplayValue('manager')
    };
    return JSON.stringify(result);
  },
  type: 'GetUserInfo'
});
```

lideAjax - addParam(String parm_name, String parm_value)

この`GlideAjax` オブジェクトに関連するサーバー側の関数に渡すパラメーターの名前と値を指定します。

`addParam` をさまざまなパラメーターと値で複数回実行することができます。

注: `addParam` の最初の呼び出しで、`sysparm_name` パラメーターと、呼び出すサーバー側メソッドの名前を指定します。サーバー側のコードは、クライアントスクリプトが `getXML()` または `getXMLAnswer()` を呼び出すまで実行されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parm_name	文字列	渡すパラメーターの名前(名前は sysparm_ で始まる必要があります。)
parm_value	文字列	割り当て先の値 `parm_name`

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、クライアントスクリプトがユーザーを Fred Luddy に設定してから、スクリプトインクルードを呼び出してそのマネージャーを取得します。

```
// client script – contains onLoad function and a callback function

function onLoad() {
  var ga = new GlideAjax('GetUserInfo'); // GetUserInfo is the script include name
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ga.addParam('sysparm_name','managerName'); // managerName is the function in the script
 include that we're calling
  ga.addParam('sysparm_user_name','fred.luddy'); // set user to Fred Luddy

  /* Call GetUserInfo.managerName() with user set to Fred Luddy and use the callback
 function ManagerParse() to return the result when ready */
  ga.getXMLAnswer(ManagerParse);
}

// callback function for returning the result from the script include
function ManagerParse(response) {
  alert(response);
}


// GetUserInfo script include

var GetUserInfo = Class.create();
GetUserInfo.prototype = Object.extendsObject(global.AbstractAjaxProcessor, {

   managerName: function() {
      var userName = this.getParameter("sysparm_user_name");
      var grUser = new GlideRecord('sys_user');
      grUser.get("user_name", userName);

      // Build the payload. You can return additional data if needed.
      var result = {
        "manager": grUser.getDisplayValue('manager')
      };
      return JSON.stringify(result);
   },
   type: 'GetUserInfo'
});
```

自動翻訳

GlideAjax - getAnswer()

`getXMLWait()` を通じてクライアントから呼び出されたサーバー側のメソッドから結果を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
なし	`getXMLWait()` と以前に呼び出されたサーバー側メソッドによって返された結果です。

GlideAjax - getXMLAnswer(関数 callback, オブジェクト additionalParam, オブジェクト responseParam)

プロセッサーを非同期に呼び出し、応答の回答要素を XML 形式で取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callback	関数	コールバック関数です。この関数は、 XML 形式の対応の応答要素を引数として受け取ります。
additionalParam	オブジェクト	オプション。追加パラメーターの名前/値ペアです。
responseParam	オブジェクト	オプション。コールバック関数の 2 番目の引数です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、GlideAjax を使用して指定された sysid の添付ファイルの数を取得し、その数で UI を更新します。また、コールバック関数に追加のパラメーター (タイムスタンプなど) を渡します。これは、要求がいつ行われたかのデバッグや追跡に使用できます。

```
function updateAttachmentCount(sysid) {
  var ga = new GlideAjax('AttachmentAjax');
  ga.addParam('sysparm_type', 'attachmentCount');
  ga.addParam('sysparm_value', sysid);

  // Adding an additional parameter object
  var additionalParam = { timestamp: new Date().toISOString() };

  ga.getXMLAnswer(numberOfAttachments, additionalParam, sysid);
}

function numberOfAttachments(answer, additionalParam, sysid) {
  var number = parseInt(answer);

  console.log('Additional Param:', additionalParam); // Debugging
  console.log('Timestamp:', additionalParam?.timestamp); // Example usage

  var buttons = $$('.attachmentNumber_' + sysid);
  if (buttons[0] == undefined)
    $('header_attachment_list_label').down().innerHTML = number;
  else {
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
      buttons[i].innerHTML = number;
    }
  }
}
```

GlideAjax - getXML(関数 **callback)**

このメソッドに関連するメソッドとパラメーターをこの *`GlideAjax`* オブジェクトと実行する要求をサーバーに送信します。

サーバーは要求を非同期に処理し、準備ができたら*`callback_function`*として指定された関数を介して結果を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
callback	関数	サーバーから返された結果を処理するコールバック関数の名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var comments = gel("dialog_comments").value;
var ga = new GlideAjax('validateComments'); //Call script include to escape text
ga.addParam('sysparm_name', 'validateComments');
ga.addParam('sysparm_comments', comments);
ga.getXML(callback);

return false;

function callback(response) {
  var comments = response.responseXML.documentElement.getAttribute("answer");
  comments = trim(comments);
  if (comments == "") {
     //If comments are empty, alert the user and stop submission
     alert("Please enter your comments before submitting.");
  } else {
    //If there are comments, close the dialog window and submit them
    GlideDialogWindow.get().destroy(); //Close the dialog window
    g_form.setValue("comments", comments); //Set the "Comments" field with comments in the
 dialog
  }
```

GlideAjax - getXMLWait()

このメソッドに関連するメソッドとパラメーターをこの `GlideAjax` オブジェクトと実行する要求をサーバーに送信します。

サーバーは要求を同期して処理し、完了するまでクライアントからの要求を処理しません。結果を取得するには、クライアントは `getAnswer()` を呼び出す必要があります。 `getXMLWait()` 実行の順序が保証されますが、アプリケーションが応答しないように見えることがあり、アプリケーションを使用するアプリケーションのユーザー エクスペリエンスが大幅に低下します。`getXML()` を代わりに使用することをお勧めします。

注: `getXMLWait()` Scoped アプリケーションでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var ga = new GlideAjax('HelloWorld');
    ga.addParam('sysparm_name','helloWorld');
    ga.addParam('sysparm_user_name',"Bob");
    ga.getXMLWait();
    alert(ga.getAnswer());
```

GlideDialogWindow - クライアント (非推奨)

`GlideDialogWindows` API は、現在のウィンドウとフレームにダイアログを表示するメソッドを提供します。

これらのメソッドは、クライアント側の JavaScript を使用できる場所であればどこでもスクリプトで使用できます。これらのメソッドは、ほとんどの場合 [クライアント] チェックボックスがオンになっている UI アクションから呼び出されます。

注: この API は廃止されました。代わりに `GlideModal` API を使用してください。

GlideDialogWindow - GlideDialogWindow(文字列 **id,** ブーリアン **readOnly,** 数値 **width,** 数値 **height)**

現在のウィンドウとフレームにダイアログを表示するメソッドを提供します。

これらのメソッドは、クライアント側の JavaScript を使用できる場所であればどこでもスクリプトで使用できます。これらのメソッドは、ほとんどの場合 [クライアント] チェックボックスがオンになっている UI アクションから呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	ダイアログウィンドウにロードする UI ページの名前。
readOnly	ブーリアン	オプション。ダイアログウィンドウが読み取り専用 (true) か読み取り/書き込み (false) かを示すフラグ。デフォルト値：false
width	数値	オプション。ダイアログウィンドウの幅を設定するサイズ (ピクセル)。
高さ	数値	オプション。ダイアログウィンドウの高さを設定するサイズ (ピクセル)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
// Creates a dialog window
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list');

// Creates a read-only dialog window
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list', true);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Creates a dialog window that is 400 pixels wide
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list', false, 400);

// Creates a dialog window that is 400 pixels wide and 200 pixels tall
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list', false, 400, 200);
```

GlideDialogWindow - adjustBodySize()

ダイアログウィンドウ本体の高さをウィンドウの高さからヘッダーの高さを引いた高さに調整します。

通常、このメソッドは *`GlideDialogWindow - setSize()`* を呼び出した後に呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list');
    gdw.setTitle('Test');
    gdw.setSize(750,300);
    gdw.adjustBodySize();
    gdw.render();
```

GlideDialogWindow - destroy()

ダイアログウィンドウを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//Destroy the current dialog window.
    GlideDialogWindow.get().destroy();
```

GlideDialogWindow - render()

ダイアログウィンドウをレンダリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list');
    gdw.setTitle('Test');
    gdw.setSize(750,300);
    gdw.setPreference('table', 'u_test_list');
    gdw.setPreference('title', 'A New Title');
    gdw.render();
```

GlideDialogWindows - setPreference(文字列 **name,** 文字列 **value)**

指定されたウィンドウプロパティを指定された値に設定します。

このメソッドを使用して任意のウィンドウプロパティを設定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	設定するウィンドウプロパティ。
value	文字列	ウィンドウプロパティの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list');
    gdw.setTitle('Test');
    gdw.setSize(750,300);
    gdw.setPreference('table', 'u_test_list');
    gdw.setPreference('title', 'A New Title');
```

GlideDialogWindow - setSize(数値 **width,** 数値 **height)**

ダイアログウィンドウのサイズを設定します。

幅と高さのパラメーターを渡さない場合は、デフォルトのサイズが使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数値	ダイアログウィンドウの幅。
高さ	数値	ダイアログウィンドウの高さ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var gdw = new GlideDialogWindow('show_list');
    gdw.setSize(750,300);
```

GlideDialogWindows - setTitle(文字列 title)

ダイアログウィンドウのタイトルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	現在のウィンドウのタイトル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//var gdw = new GlideDialogWindow('show_list');
    gdw.setTitle('test');
```

GlideDocument :クライアント

`GlideDocument` API は、ドキュメントオブジェクトモデル (DOM) 要素、ドキュメント、または JQuery 要素を検索するメソッドを提供します。

この API は、 `ListV2` および `ListV3` API を使用して、クライアント側スクリプトで使用できます。`GlideDocument` API には、`g_document` グローバルオブジェクトを使用してアクセスします。

GlideDocument:getElement(文字列セレクター、要素コンテキスト)

指定された DOM ベースのコンテキストで見つかったノード、または HTML コンテキストから作成されたノードを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
selector	文字列またはオブジェクト	セレクターの式
context	文字列またはオブジェクト	オプション。検索する DOM 要素、ドキュメント、または JQuery オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
node	セレクターに一致するノード。

この例は、UI ページからリストビュー名の値を取得する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
//HTML entry
<input type="hidden" id="list_view" name="list_view" value="${sysparm_list_view}" />

// Client script
var listView = g_document.getElement('#list_view').value;
```

GlideDocument - getElements(文字列セレクター、要素コンテキスト)

指定された DOM ベースのコンテキストで見つかったノードリスト、または HTML コンテキストが指定されている場合は作成されたノードリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
selector	文字列またはオブジェクト	セレクターの式
context	文字列またはオブジェクト	(オプション) 検索される DOM 要素、ドキュメント、または JQuery オブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
ノードリスト	セレクターに一致するノードのリスト。

GlideFlow :クライアント

GlideFlow API は、アクション、フロー、およびサブフローをクライアントサイドで操作するためのメソッドを提供します。

この API は、クライアントスクリプトを受け入れるクラシック ServiceNow AI Platform UI エクスペリエンスで使用できます。アクション、フロー、またはサブフローは、クライアント呼び出し可能として設定し、 フローデザイナー のセキュリティ管理機能を使用して有効な ACL を持つ必要があります。

注: この APi は ワークスペースエクスペリエンス UI と互換性がありません。

GlideFlow API 内の一部のメソッドは promise オブジェクトを返します。promise は、非同期操作の最終結果を表します。promise の詳細については、Promise - Javascript MDN または AngularJS のドキュメント を参照してください。

この API を使用して、次のことができます。

- スクリプトを使用してアクション、フロー、またはサブフローを開始する。
- 既存の実行を取得する。
- ステータスと利用可能な出力を取得する。
- アクション、フロー、またはサブフローの完了を待機する。

GlideFlow API のコンストラクタはありません。GlideFlow グローバルオブジェクトを使用して *GlideFlow* メソッドにアクセスします。

GlideFlow - execution.awaitCompletion()

実行の完了オブジェクトを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	フローまたはアクション実行の完了の詳細を含むオブジェクト。

この例では、実行オブジェクトを返す startAction() を使用してアクションが実行されます。次に、この実行オブジェクトに対して awaitCompletion() を使用して、完了オブジェクトを返します。コードはこの完了オブジェクトを使用して、実行内のステータスと出力を記録します。

```
(function() {
 var inputs = {};

 inputs['input1'] = 'string input'; // String

 GlideFlow.startAction('global.action_name', inputs)
  .then(function(execution) {
   return execution.awaitCompletion();
  }, errorResolver)
  .then(function(completion) {
   var status = completion.status;
   console.log(status);

   // Available Outputs:
   var outputs = completion.outputs;
   console.log(outputs);
  }, errorResolver());

 function errorResolver(error) {
  // Handle errors in error resolver
  console.error(error);
 }
})();
```

GlideFlow - execution.getExecutionStatus()

現在の実行の実行ステータスを含む文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	実行ステータスを含む文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、コードは getExecution メソッドを使用して実行オブジェクトを取得します。getExecution メソッドには、実行を開始するために使用されたメソッドによって返される ID が必要です。次に、getExecutionStatus() を使用して、続行する前に実行が完了したかどうかを判断します。

```
// Get an existing action, getStatus, and getOutputs if complete
(function() {
  GlideFlow.getExecution('mamIN4Q35vmEFe744EwJV5GHrSz8fmJG')
    .then(function(execution) {
      execution.getExecutionStatus().then(
        function(status) {
          if (status === 'COMPLETE')
            execution.getOutputs().then(
              function(outputs) {
                console.log(outputs);
              },
              errorResolver
            );
        },
        errorResolver
      );
    }, errorResolver);

  function errorResolver(error) {
    // Handle errors in error resolver
    console.error(error);
  }
})();
```

GlideFlow - execution.getOutputs()

実行の出力オブジェクトを返します。

このメソッドを使用して、アクション、フロー、またはサブフローの実行によって生成された出力にアクセスします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクション、フロー、またはサブフローの出力を含むオブジェクト。

この例では、コードは getExecution メソッドを使用して実行オブジェクトを取得します。実行が完了すると、コードは getOutputs() を使用して出力オブジェクトを返します。このオブジェクトは、console.log メソッドを使用してログに記録されます。

```
// Get an existing action, getStatus, and getOutputs if complete
(function() {
  GlideFlow.getExecution('mamIN4Q35vmEFe744EwJV5GHrSz8fmJG')
    .then(function(execution) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      execution.getExecutionStatus().then(
        function(status) {
          if (status === 'COMPLETE')
            execution.getOutputs().then(
              function(outputs) {
                console.log(outputs);
              },
              errorResolver
            );
        },
        errorResolver
      );
    }, errorResolver);

  function errorResolver(error) {
    // Handle errors in error resolver
    console.error(error);
  }
})();
```

GlideFlow - getExecution(文字列 **executionId)**

ID で既存の実行インスタンスを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
executionId	文字列	取得される実行の ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	実行オブジェクトの約束。

この例では、コードは実行を取得し、完了するまで待機してから実行完了ステータスをログに記録し、console.log を使用して出力します。

```
// Get an existing action and await completion
(function() {
 GlideFlow.getExecution('79cd437e0b202300a150a95e93673ae3')
  .then(function(execution) {
   return execution.awaitCompletion();
  }, errorResolver)
  .then(function(completion) {

   var status = completion.status;
   console.log(status);

   // Available Outputs:
   var outputs = completion.outputs;
   console.log(outputs);
  }, errorResolver());

 function errorResolver(error) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 // Handle errors in error resolver
 console.error(error);
 }
})();
```

GlideFlow - startAction(文字列 **scopedName.actionName,** マップ **inputs)**

アクションを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedName	文字列	実行するフローのスコープ対象の名前。
inputs	オブジェクト	アクションに対して定義された入力を含むオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	アクション実行の詳細を含むオブジェクト。

この例では、コードは入力オブジェクト変数の引数を使用してグローバル action_name アクションを開始します。完了すると、この例では、console.log または console.error を使用してフローの成功または失敗をレポートします。

```
// Start an action and await completion.
(function() {
 var inputs = {};

 inputs['input1'] = 'string input'; // String

 GlideFlow.startAction('global.action_name', inputs)
  .then(function(execution) {
   return execution.awaitCompletion();
  }, errorResolver)
  .then(function(completion) {
   var status = completion.status;
   console.log(status);

   // Available Outputs:
   var outputs = completion.outputs;
   console.log(outputs);
  }, errorResolver());

 function errorResolver(error) {
  // Handle errors in error resolver
  console.error(error);
 }
})();
```

GlideFlow - startFlow(文字列 **scopedName.flowName,** マップ **inputs)**

フローを開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedName	文字列	実行するフローのスコープ対象の名前。
inputs	オブジェクト	フローに対して定義された入力を含むオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	フロー実行の詳細を含むオブジェクト。

この例のフローは、通常、インシデントテーブルのレコードが更新されたときに発生します。クライアントスクリプトからフローをアクティブ化しているため、この情報を指定する必要があります。このコードは、現在のレコードとそのレコードのテーブルを含む入力変数を作成します。

```
// Start a Flow
(function() {
    var inputs = {};
    inputs['current'] = { // GlideRecord
      table : 'incident',
      sys_id : '79cd437e0b202300a150a95e93673ae3'
   };
      inputs['table_name'] = 'incident';
       GlideFlow.startFlow('global.flow_name', inputs)
  .then(
   function(execution) {
    console.log('Started flow_name with execution id :' + execution.getExecutionId());
   },
   function(error) {
    console.log('Unable to start flow: ' + error);
   }
  );
})();
```

GlideFlow - startSubflow(文字列 **scopedName.subflowName,** マップ **inputs)**

サブフローを開始します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scopedName	文字列	実行するフローのスコープ対象の名前。
inputs	オブジェクト	サブフローに対して使用される入力を含むオブジェクト。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	サブフロー実行の詳細を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、コードは入力アレイ変数の引数を使用してグローバル subflow_name サブフローを開始します。完了すると、この例では、console.log または console.error を使用してフローの成功または失敗をレポートします。

```
// Start an action and await completion.
(function() {
 var inputs = {};

 inputs['input1'] = 'string input'; // String

 GlideFlow.startSubflow('global.subflow_name', inputs)
  .then(function(execution) {
   return execution.awaitCompletion();
  }, errorResolver)
  .then(function(completion) {
   var status = completion.status;
   console.log(status);

   // Available Outputs:
   var outputs = completion.outputs;
   console.log(outputs);
  }, errorResolver());

 function errorResolver(error) {
  // Handle errors in error resolver
  console.error(error);
 }
})();
```

GlideForm (g_form): クライアント

GlideForm API はフォームをカスタマイズするメソッドを提供します。

クライアント上でのみ *GlideForm* メソッドを使用してください。これらのメソッドを使用して、レコードのフォームビューにカスタム変更を加えることができます。例のすべての検証は、クライアントスクリプトを使用して行われています。

これらのメソッドの一部は、他のクライアントスクリプト (カタログクライアントスクリプトやウィザードクライアントスクリプトなど) でも使用できますが、最初にこれをテストして、期待どおりに機能するかどうかを判断する必要があります。

注: *getControl()*、*getHelpTextControl()*、*getElement()*、および *getFormElement()* は、モバイルデバイスでは使用されていません。モバイル用 *GlideForm* の使用については、「モバイルクライアント GlideForm (g_form) のスクリプティングと移行」を参照してください。

GlideForm クラスにコンストラクターはありません。g_form グローバルオブジェクトを使用して *GlideForm* メソッドにアクセスします。

GlideForm - addDecoration(文字列 **fieldName,** 文字列 **icon,** 文字列 **title)**

フィールドのラベルにアイコンを追加します。

同じアイテムを 2 回追加することはできませんが、別のタイトルで同じアイコンを追加することはできます。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。
アイコン	文字列	指定したフィールドの横に表示するアイコンの名前。 有効な値： • icon-add • icon-alert • icon-book • icon-book-open • icon-calendar • icon-cards • icon-cart-full • icon-catalog • icon-check-circle • icon-cog • icon-comment • icon-console • icon-dashboard • icon-database • icon-delete • icon-drawer • アイコン - 編集 • icon-filter • icon-folder • icon-form • icon-help • icon-home • icon-image • icon-info • icon-label • icon-lightbulb • icon-list • icon-livefeed • icon-locked • icon-mail • icon-mobile

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-new-ticket • icon-paperclip • icon-power • icon-script • icon-search • icon-sort-ascending • icon-star • icon-star-empty • icon-tab • icon-trash • icon-tree • icon-tree-right • icon-user • icon-user-group • icon-view
title	文字列	アイコンのタイトル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'preferred member');
```

GlideForm - addDecoration(文字列 **fieldName,** 文字列 **icon,** 文字列 **title,** 文字列 **color)**

フィールドのラベルにアイコンを追加します。

同じアイテムを 2 回追加することはできませんが、別のタイトルで同じアイコンを追加することはできます。

注: このメソッドは Service Catalog ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。
アイコン	文字列	指定したフィールドの横に表示するアイコンの名前。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-add • icon-alert • icon-book • icon-book-open • icon-calendar • icon-cards • icon-cart-full • icon-catalog • icon-check-circle • icon-cog • icon-comment • icon-console • icon-dashboard • icon-database • icon-delete • icon-drawer • アイコン - 編集 • icon-filter • icon-folder • icon-form • icon-help • icon-home • icon-image • icon-info • icon-label • icon-lightbulb • icon-list • icon-livefeed • icon-locked • icon-mail • icon-mobile • icon-new-ticket • icon-paperclip • icon-power

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-script • icon-search • icon-sort-ascending • icon-star • icon-star-empty • icon-tab • icon-trash • icon-tree • icon-tree-right • icon-user • icon-user-group • icon-view
title	文字列	アイコンのタイトル。
色	文字列	CSS カラー。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'Mark as Favorite', 'color-green');
```

GlideForm - addErrorMessage(文字列 **message)**

指定されたエラーメッセージをフォームの上部に表示します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addErrorMessage('This is an error');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideForm - addFormMessage(文字列メッセージ, 文字列型, オブジェクトオプション)

フォーム詳細セクションの上部に浮遊型のフォームメッセージを表示します。このメッセージには、UI アクションは表示されません。

関連項目：

- clearAllFormMessages()
- clearFormMessages()

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告
オプション	オブジェクト	オプション。フォームメッセージに追加するボタンと、ボタンクリックを処理するために必要なメタデータ。 `{ buttons: [Array], meta: {Object} }`
options.buttons	アレイ	フォームメッセージに追加するボタンのリスト。 `buttons: [ { actionName: "String", label: "String" } ]`
options.buttons.actionName	文字列	クリックされたボタンを決定するために FORM_MESSAGE_BUTTON_CLICKED イベントハンドラーによって使用される名前。 たとえば、*actionName* assign_to_meにボタンを追加する場合は、*actionName*がassigned_to_me場合にのみ実行されるFORM_MESSAGE_BUTTON_CLICKEDイベントに対して、UIBイベントでイベントハンドラーを作成する必要があります。
options.buttons.label	文字列	ボタンに表示するテキスト。
options.meta	オブジェクト	キーと値のペアとして書式設定されたボタンクリックを処理するために必要なメタデータのマップ。 `meta: { 'key': 'value' }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		たとえば、[自分にアサイン] ボタンの場合、イベントハンドラーには、レコードをアサインするユーザーのsys_idが必要です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、各タイプのフォームメッセージを追加する方法を示しています。

```
g_form.addFormMessage('info message','info');
g_form.addFormMessage('warning message','warning');
g_form.addFormMessage('error message','error');
g_form.addFormMessage('info2 message','info');
g_form.addFormMessage('warning2 message','warning');
g_form.addFormMessage('error2 message','error');
g_form.addFormMessage('Would you like to reassign this to yourself?', 'info',
 {buttons: [{label: "Assign to me", actionName: "assign_to_me"}], meta: {'userId':
'46d44a23a9fe19810012d100cca80666'}});
```

GlideForm - addHighMessage (文字列メッセージ)

フォームの上部に高優先度のメッセージが表示されます。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	フォームに表示する高優先度のメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に優先度の高いメッセージを表示する方法を示しています。

```
g_form.addHighMessage("This is a high priority message");
```

GlideForm - addInfoMessage(文字列 **message)**

指定された情報メッセージをフォームの上部に追加します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addInfoMessage('The top five fields in this form are mandatory');
```

GlideForm - addLowMessage (文字列メッセージ)

優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	フォームに表示する優先度の低いメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
g_form.addLowMessage(“This is a low priority message");
```

GlideForm - addModerateMessage(文字列メッセージ)

フォームの上部に中レベルの優先度のメッセージを表示します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	フォームに表示する中優先度のメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
g_form.addModerateMessage("This is a moderate priority message");
```

GlideForm - addOption(文字列 **fieldName,** 文字列 **choiceValue,** 文字列 **ChoiceLabel)**

指定された選択リストフィールドの末尾に選択肢を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択肢フィールドオプションを追加するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納する値。
choiceLabel	文字列	表示する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addOption('priority', '6', '6 - Really Low');
```

GlideForm - addOption(文字列 **fieldName,** 文字列 **choiceValue,** 文字列 **ChoiceLabel,** 数値 **choiceIndex)**

リストフィールドの指定された位置に選択肢を追加します。

注: サービスポータル では重複するリストラベルはサポートされていません。たとえば、別のラベルと一致するラベルテキストを持つアイテムは無視され、リストに追加されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択肢フィールドオプションを追加するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納する値。
choiceLabel	文字列	表示する値。
choiceIndex	数値	リスト内の選択肢の順序。インデックスは 0 から始まる配列です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addOption('priority', '2.5', '2.5 - Moderately High', 3);
```

GlideForm - addSuccessMessage(文字列メッセージ)

フォームの上部に成功メッセージが表示されます。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	フォームに表示する成功メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、成功メッセージを確認するメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
g_form.addSuccessMessage("This is a success message");
```

GlideForm - clearAllFormMessages()

任意のタイプのすべてのフォームメッセージを削除します。

関連項目：

- addFormMessage()
- clearFormMessages()

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームからすべてのメッセージをクリアする方法を示しています。

```
g_form.clearAllFormMessages();
```

GlideForm - clearFormMessages(文字列 type)

指定したタイプのすべてのフォームメッセージを削除します。

関連項目：

- addFormMessage()
- clearAllFormMessages()

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• error • 情報 • 警告

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームからすべてのエラーメッセージをクリアする方法を示しています。

```
g_form.clearFormMessages('error');
```

GlideForm - clearMessages()

フォームの上部からすべての情報メッセージとエラーメッセージを削除します。

`g_form.addInfoMessage()` および `g_form.addErrorMessage()` で追加された情報メッセージとエラーメッセージを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.clearMessages();
```

GlideForm - clearOptions(文字列 fieldName)

指定された選択リストからすべてのオプションを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択オプションをクリアするフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideForm - clearValue(文字列 fieldName)

指定されたフィールドから値を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	クリアするフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - disableAttachments()

添付ファイルがフォームに追加されないようにします。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - disableChoice(String fieldName, String choiceValue)

選択肢が存在する場合、プログラムによりドロップダウン フィールドの特定の選択肢が無効になります。選択が既に無効になっている場合、変更は行われません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	無効にする選択肢のフィールド名。 データタイプ：文字列
choiceValue	文字列	無効にする選択肢の値。 データタイプ：文字列

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定された選択肢がフォームで無効かアクティブかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	有効な値： • true:選択肢が無効です。 • false:オプションが既に無効になっているか、見つかりません。 データタイプ：ブーリアン

次の例では、 *`disableChoice()`* を呼び出して、delivery_locationフォームフィールドのloading_dock選択肢を無効にします。

```
if (g_form.getValue('address_type') == 'home') {
 g_form.disableChoice('delivery_location', 'loading_dock');
}

// Only itil_admin users can select the "Closed" option

function onLoad() {
 if (g_user.hasRole('itil_admin')) return;

 if (g_form.getValue('incident_state') != '7')
  g_form.disableChoice('incident_state', 7);

 if (g_form.getValue('state') != '7') {
  g_form.disableChoice('state', 7);
 }

}
```

GlideForm - enableAttachments()

添付ファイルをフォームに追加することができます。ペーパークリップアイコンを表示します。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - enableChoice(文字列 fieldName, 文字列 choiceValue)

選択肢が存在する場合、プログラムによりドロップダウン フィールドで特定の選択肢が有効になります。このオプションが既に有効になっている場合は、変更は行われません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	有効にする選択肢のフィールド名。
choiceValue	文字列	有効にする選択肢の値。

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定された選択肢が正常に有効になっているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:選択肢は有効です。 • false:選択肢が既に有効になっているか、見つかりません。 データタイプ：ブーリアン

次の例では、`enable()` を呼び出して、優先度フォームフィールドで新しいドロップダウン選択肢 1 を有効にします。

```
var shortDescription = g_form.getValue('shortDescription');

// Allow priority 1 selection if short description mentions security
if (shortDescription.includes('security')) {
 var p1Choice = g_form.getChoice('priority', '1');
 g_form.enableChoice('priority', '1');
}
```

GlideForm - flash(文字列 **fieldName,** 文字列 **color,** 数値 **count)**

フィールドに注意を引くために使用します。指定されたフィールドを指定された時間、指定された色で点滅させます。

このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	「<table-name>.<field-name>」の形式でハイライト表示するフィールド。
色	文字列	RGB カラーまたは許容される CSS カラー。
カウント	番号	ラベルが点滅する時間。 有効な値： • 2：1 秒間点滅 • 0：2 秒間点滅

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• -2：3 秒間点滅 • -4：4 秒間点滅

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.flash("incident.number", "#FFFACD", 0);
```

GlideForm - getActionName()

最新のアクション名を返します。クライアントスクリプトの場合はクリックされた UI アクションの sys_id を返します。

注: ウィザードクライアントスクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クリックされた UI アクションの現在のアクション名または UI アクションのsys_id。

```
function onSubmit() {
   var action = g_form.getActionName();
   alert('You pressed ' + action);
}
```

GlideForm - getAnnotationByName(文字列名)

指定された名前のフォーム注釈を返します。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。GlideForm - getAnnotationByName(文字列名)を使用して、フォーム内のすべての注釈を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	返される注釈の名前。 テーブル:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクトのアレイ	注釈のコンテンツ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[{content: "String", name: "String", visible: Boolean}]`
array.content	返される注釈のテキスト。 データタイプ：文字列
array.name	返される注釈の名前。 データタイプ：文字列 テーブルの場所:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前
array.visible	注釈がフォームに表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:注釈は表示されます。 • false:注釈は表示されません。 データタイプ：ブーリアン

次の例は、 *`getAnnotationByName()`* メソッドを使用して、指定された名前 test-annotation-msg-1 に従ってフォーム注釈を取得する方法を示しています。

```
var sampleAnnotation = g_form.getAnnotationByName("test-annotation-msg-1");

/* returns:
{
   "name": "test-annotation-msg-1",
   "visible": true,
   "content": "Test<input id=\"make_spacing_ok\" style=\"visibility:hidden; width:0px;\">"
}
*/
```

GlideForm - getAnnotations()

フォーム上のすべての注釈のリストを返します。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。GlideForm - getAnnotationByName(文字列名)を使用して、特定の注釈をその名前で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクトのアレイ	注釈のコンテンツ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[{content: "String", name: "String", visible: Boolean}]`
array.content	返される注釈のテキスト。 データタイプ：文字列
array.name	返される注釈の名前。 データタイプ：文字列 テーブルの場所:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前
array.visible	注釈がフォームに表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:注釈は表示されます。 • false:注釈は表示されません。 データタイプ：ブーリアン

次の例では、最初に *`getAnnotations()`* を呼び出してフォーム内のすべての注釈を返し、 次に *`hideAnnotation()`* を呼び出してフォーム内のすべての注釈を非表示にします。

```
const annotations = getAnnotations();

/* returns:
[
   {
      "name": "test-annotation-msg-1",
      "visible": true,
      "content": "Test<input id=\"make_spacing_ok\" style=\"visibility:hidden; width:0px;\">"
   },
   {
      "name": "test-annotation-msg-2",
      "visible": true,
      "content": "Test 2<input id=\"make_spacing_ok\" style=\"visibility:hidden; width:0px;\">"
   }

]*/
annotations.forEach(function(annotation) {
 g_form.hideAnnotation(annotation.name);
});

// this script hides all annotations on the form.
```

GlideForm - getBooleanValue(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドのブーリアン値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	「<table-name>.<field-name>」の形式でハイライト表示するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
ブール	フィールド値が false または undefined の場合は false を返します。それ以外の場合は true を返します。

GlideForm - getChoice(String fieldName, String choiceValue)

指定されたフィールドと選択値を表すプロパティを持つオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	取得する選択肢のフィールド名。
choiceValue	文字列	取得する選択肢の値。

戻り値

プロパティ	説明
GlideFormChoice オブジェクトまたは null	指定されたフィールドと選択値の GlideFormChoice オブジェクト。一致する選択肢がない場合は null を返します。 データタイプ: オブジェクト ("label", "value", "disabled", "index")
GlideFormChoice.label	選択した読み取り専用表示テキスト。 データタイプ：文字列
GlideFormChoice.value	選択肢の読み取り専用値。 データタイプ：文字列
GlideFormChoice.disabled	フォームで選択肢が無効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:選択肢が無効です • false:選択は有効です。 データタイプ：ブーリアン
GlideFormChoice.index	ドロップダウン内の選択肢の位置を示します。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、*enable()* を呼び出して、優先度フォームフィールドで新しいドロップダウン選択肢 1 を有効にします。

```
var shortDescription = g_form.getValue('shortDescription');

// Allow priority 1 selection if short description mentions security
if (shortDescription.includes('security')) {
 var p1Choice = g_form.getChoice('priority', '1');
 g_form.enableChoice('priority', '1');
}
```

GlideForm - getControl(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの HTML 要素を返します。

複合フィールドには複数の HTML 要素を含めることができます。フォーム上でフィールドを使用する組み込みメソッドがあるため、このメソッドは通常必要ありません。

フィールドが参照フィールドであり、コントロールが選択リストである場合、*getControl()* は想定どおりにコントロールを返さないことがあります。この場合、sys_select.<table name>.<フィールド名> を使用します。

このメソッドは、モバイルスクリプトまたは サービスポータル スクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	HTML 要素を返すフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
HTMLElement	フィールドの HTML 要素。

GlideForm - getDecimalValue(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの 10 進数値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	10 進数値を返すフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの 10 進数値。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
  alert(g_form.getDecimalValue('percent_complete'));
}
```

GlideForm - getDisplayBox(文字列 **fieldName)**

コア UI のフォームから表示値を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: サービスポータル のフォームから表示値を取得するには、getDisplayValue() メソッドを使用します。

関連項目：

- getValue()
- 参照変数の表示値を取得する

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	

返される内容

タイプ	説明
なし	フォーム内の値を取得するフィールドの名前。

```
var caller = g_form.getDisplayBox('caller_id').value;

var assignee = g_form.getDisplayBox('assigned_to').value;

if (caller == assignee)
{
   alert('in');
}
```

GlideForm - getDisplayValue(文字列 **fieldName)**

サービスポータルフォームから表示値を返します。

関連項目：

- getValue()
- 参照変数の表示値を取得する

注: コア UI では、このメソッドを引数なしで g_form.getDisplayValue() として呼び出すと、個々のフィールドの表示値ではなくレコード表示値が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フォームで値を取得するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定したフィールドの表示値。

次の例は、コア UI または サービスポータルで参照変数の表示値を取得する方法を示しています。この例のユースケースは 、コミュニティ サイトにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
    if (isLoading || newValue == '') {
        return;
    }
    if(window == null){
        var valuePortal = g_form.getDisplayValue('requester');
        alert('Portal->' + valuePortal);
    }
    else{
        var valueNative = g_form.getDisplayBox('requester').value;
        alert('CoreUI->' + valueCoreUI);
    }
    //Type appropriate comment here, and begin script below
}
```

GlideForm - getElement(文字列 id)

パラメーターで指定された HTML 要素を返します。

複合フィールドには複数の HTML 要素を含めることができます。フォーム上でフィールドを使用する組み込みメソッドがあるため、このメソッドは通常必要ありません。

このメソッドは、モバイルスクリプトまたは サービスポータル スクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	フィールド ID。

返される内容

タイプ	説明
HTMLElement	フィールドの HTML 要素。

GlideForm - getFormElement()

フォームの HTML 要素を返します。

このメソッドは、モバイルスクリプトまたは サービスポータル スクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HTMLFormElement	フォームの HTML 要素。

GlideForm - getHelpTextControl(文字列 fieldName)

指定されたフィールドのヘルプテキストの HTML 要素を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドはサービスカタログ変数にのみ適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
HTMLElement	ヘルプテキストフィールドの HTML 要素。

GlideForm - getIntValue(文字列 fieldName)

指定されたフィールドの整数値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。

返される内容

タイプ	説明
番号	フィールドの整数値。

GlideForm - getLabelOf(文字列 fieldName)

フィールドラベルのプレーンテキスト値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ラベルテキスト。

```
if (g_user.hasRole('itil')) {
    var oldLabel = g_form.getLabelOf('comments');
    g_form.setLabelOf('comments', oldLabel + ' (Customer visible)');
}
```

GlideForm - getOption(文字列 fieldName, 文字列 choiceValuel)

choiceValue がオプション値に一致する、選択された *fieldName* という名前のボックスのオプション要素を返します。

注: このメソッドは読み取り専用フィールドでは機能しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前
choiceValue	文字列	オプションの値。

返される内容

タイプ	説明
HTMLElement	オプションの HTMLElement。フィールドまたはオプションが見つからない場合は null を返します。

次の例は、選択リスト値のラベルを取得する方法を示しています。

```
// Get the label for a choice list value
// fieldName is 'category'

function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
var choiceValue = g_form.getValue('category');
var choiceLabel = g_form.getOption('category', choiceValue).text;
}
```

GlideForm - getOptions(文字列 **fieldName)**

フォームの選択肢フィールドまたは参照フィールドで使用可能なオプションと選択されたオプションを返します。この方法は、動的フォーム、カタログ変数と変数セット、および実行時にフィールドオプションの検査またはフィルタリングを必要とする統合に役立ちます。

たとえば、 `g_form.getOptions()` を使用して次のことができます。

- watch_listフィールドタイプの名前と値のペアを取得および設定します。
- 利用可能なオプションを検索用語で検索またはフィルタリングします。
- コールバックを介して同じオートコンプリート結果にアクセスできるようにします。
- 選択フィールド、参照フィールド、および高度なフィールドタイプ (watch_list、glide_list、field_list、スラッシュバケットなど) のオプションを取得および設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	取得する選択肢または参照フィールドのフィールド名。

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクトのアレイまたは null	選択した各オプションの値とラベルを含む、読み取り専用のオブジェクトのアレイ。フィールドがオプションをサポートしていない場合は null を返します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
	[{value: "String", displayValue: "String"}]
array.displayValue	選択肢の表示値。 データタイプ：文字列
array.value	オプションの値。 データタイプ：文字列
getAvailable(term)	利用可能なすべてのオプションを返すための関数。検索用語は、表示値 (大文字と小文字を区別しないサブ文字列の一致) でオプションをフィルタリングするための引数として指定できます。一致する選択肢の表示値と値を持つオブジェクトの配列の Promise を返します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ [{value: "String", displayValue: "String"}]

次の例では、 *g_form.getOptions()* を呼び出して、指定されたフォームフィールド (ステータス、work_notes_listなど) で使用可能なすべての選択肢を返します。

```
g_form.getOptions("state"); //table: incident, field: state, type: integer, choice: Dropdown
 without --None--
/*
returns [{"value":"1","displayValue":"New"},{"value":"2","displayValue":"In
 Progress"},{"value":"3","displayValue":"On
 Hold"},{"value":"6","displayValue":"Resolved"},{"value":"7","displayValue":"Closed"},{"value":"8"
,"displayValue":"Canceled"}]
*/

g_form.getOptions("category"); //table: incident, field: category, type: string, choice: Dropdown
 with --None--
/*
returns [{"value":"","displayValue":"-- None --"},{"value":"inquiry","displayValue":"Inquiry /
 Help"},{"value":"software","displayValue":"Software"},{"value":"hardware","displayValue":"Hard
ware"},{"value":"network","displayValue":"Network"},{"value":"database","displayValue":"Datab
ase"}]
*/

g_form.getOptions("work_notes_list") //table: incident, field: work_notes_list, type: glide_list
/*
returns [{"value":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1","displayValue":"Abel
 Tuter"},{"value":"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a","displayValue":"Abraham
 Lincoln"},{"value":"5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005","displayValue":"Fred
 Luddy"},{"value":"6a826bf03710200044e0bfc8bcbe5dec","displayValue":"Alissa Mountjoy"}]
*/

g_form.getOptions("restricted_fields") //table: std_change_properties, field: restricted_fields,
 type: field_list
/*
[{"value":"activity_due","displayValue":"Activity
 due"},{"value":"additional_assignee_list","displayValue":"Additional
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
assignee list"},{"value":"comments","displayValue":"Additional
comments"},{"value":"assignment_group","displayValue":"Assignment
group"},{"value":"backout_plan","displayValue":"Backout
plan"},{"value":"business_duration","displayValue":"Business
duration"},{"value":"cab_delegate","displayValue":"CAB delegate"},...]
*/

g_form.getOptions('table') //table: sys_script_client, field: table, type: table_name
/*
[{"value":"","displayValue":"-- None --"},{"value":"cmdb_ci_appl_dot_net","displayValue":".NET
Application [cmdb_ci_appl_dot_net]"},{"value":"evaluation","displayValue":"A/B Testing
Evaluation [evaluation]"},{"value":"evaluation_execution","displayValue":"A/B Testing
Evaluation Execution
[evaluation_execution]"},{"value":"evaluation_parameter","displayValue":"A/B Testing
Evaluation Parameter
[evaluation_parameter]"},{"value":"sn_access_analyzer_request","displayValue":"Access
Analyzer Query
[sn_access_analyzer_request]"},{"value":"sn_access_analyzer_access_comparison_request","di
splayValue":"Access Comparison Request
[sn_access_analyzer_access_comparison_request]"},{"value":"sys_security_acl","displayValue":
"Access Control [sys_security_acl]"},...]
*/

g_form.getOptions('mandatory_fields'); //table: kb_knowledge_base, field: mandatory_fields,
type: slushbucket
/*
[{"value":"active","displayValue":"Active"},{"value":"article_id","displayValue":"Article
ID"},{"value":"displayValue","displayValue":"Article
body"},{"value":"article_type","displayValue":"Article
type"},{"value":"direct","displayValue":"Attachment
link"},{"value":"author","displayValue":"Author"},{"value":"base_version","displayValue":"Base
Version"},...]
*/
```

次のスクリプト例は、getAvailable() 関数を使用して *`g_form.getOptions()`* を呼び出す方法を示しています。

```
const options = g_form.getOptions('priority');
if (options) {
  console.log('Selected:', options.selected);
  options.getAvailable('high').then(available => {
    console.log('Available matching "high":', available);
  });
}
```

GlideForm - getReference(文字列 **fieldName,** 関数 **callBack)**

指定されたフィールドの GlideRecord を返します。

コールバック関数が存在する場合、このルーチンは非同期で実行されます。ブラウザー (およびスクリプト) の処理はサーバーが参照値を返すまで続行され、その時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数が存在しない場合、このルーチンは同期的に実行され、サーバーの応答を待機している間は処理が停止します (ブラウザーがハングアップしているように見えます)。

重要: コールバック関数を使用することを強くお勧めします。

ServiceCatalogForm.getReference のコールバック関数が利用可能です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドを使用するにはサーバーへの呼び出しが必要であり、ページに遅延が発生する可能性があります。この方法は慎重に使用してください。詳細については、「クライアントスクリプトの設計と処理」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前
callBack	関数	コールバック関数の名前。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定されたフィールドの GlideRecord オブジェクト。 指定された参照が見つからない場合は、 currentRow = -1 および rows.length = 0 の初期化された GlideRecord オブジェクトを返します。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
    g_form.getReference('caller_id', doAlert); // doAlert is our callback function
}

function doAlert(caller) { // reference is passed into callback as first arguments
   if (caller.getValue('vip') == 'true') {
      alert('Caller is a VIP!');
   }
}
```

GlideForm - getRelatedListNames()

現在のフォームから関連リスト名のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列のアレイ	現在のフォームの関連リスト名のリスト。関連リスト名はフォームに表示される順序で一覧表示されます。

```
var listNames = g_form.getRelatedListNames();

for (var i = 0; i < listNames.length; i++) {
  this.showRelatedList(listNames[i]);
 }
```

GlideForm - getSectionNames()

表示されるかどうかにかかわらず、すべてのセクション名を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列のアレイ	セクション名。

GlideForm - getSections()

フォームのセクションのアレイを返します。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HTML 要素のアレイ	フォームのセクション。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
   //this example was run on a form divided into sections (Change form)
   // and hid a section when the "state" field was changed
   var sections = g_form.getSections();
   if (newValue == '2') {
      g_form.setSectionDisplay(sections[1], false);
   } else {
      g_form.setSectionDisplay(sections[1], true);
   }
}
```

GlideForm - getTableName()

このレコードが属するテーブルの名前を返します。

サーバー側では、*current.sys_class_name* または *current.getTableName()* を使用して現在のレコードのテーブルを取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルの名前。

```
function onLoad() {
    if (g_form.isNewRecord()) {
        var tableName = g_form.getTableName(); //Get the table name
    }
}
```

GlideForm - getUniqueValue()

フォームに表示されているレコードの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	レコードのsys_id。

```
function onLoad() {
   var incSysid = g_form.getUniqueValue();
   alert(incSysid);
}
```

GlideForm - getValue(文字列 fieldName)

指定されたフォームフィールドの値を返します。

このメソッドは、複数行の変数セット (MRVS) からの値の取得もサポートしています。MRVS 内のフィールドからデータを取得するには、最初に JSON.parse(getValue('<mrvs_field_name>') ||'[]') を使用して MRVS 配列を取得し、インデックスを使用して行オブジェクト内のフィールドにアクセスします。詳細については、以下のコード例を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	値を返すフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの値。

次の例は、現在のフォームから簡単な説明を取得する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
   alert(g_form.getValue('short_description'));
}
```

次の例は、MRVS から値を取得する方法を示しています。この例では、給与は Service Catalog を介して管理されています。クライアントスクリプトは、MRVS 内のすべての行で ジョブタイトル に入力された値を検索し、MRVS 内の一致するエントリーを [給与] フィールドに入力された内容で更新します。MRVS には「variable_set_1」という名前が付けられ、各行オブジェクト内に従業員名 [employee_name]、ジョブタイトル [employee_job_title]、および給与 [employee_salary] のフィールドが含まれています。さらに、カタログアイテムには、ジョブタイトル [job_title] と給与 [salary] が含まれています。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
if (isLoading || newValue == '') {
return;
}

// Get the MRVS
var vs1 = g_form.getValue('variable_set_1') || '[]';
var multiRowVariableSet = JSON.parse(vs1);

for (var i = 0; i < multiRowVariableSet.length; i++) {
// Check if the entered job title matches the title in the current MRVS row
  if (multiRowVariableSet[i].employee_job_title == g_form.getValue("job_title")){
    // Update the value of a matching field with the new salary
    multiRowVariableSet[i].employee_salary = newValue;
  }
}

// Update the MRVS
g_form.setValue('variable_set_1', JSON.stringify(multiRowVariableSet));
}
```

自動翻訳

GlideForm - hideAllFieldMsgs()

すべてのフィールドメッセージを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - hideAllFieldMsgs(文字列 type)

指定されたタイプのすべてのフィールドメッセージを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	文字列	>メッセージのタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • error • 情報

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - hideAnnotation(文字列名)

指定された名前の注釈をフォーム UI で非表示にします。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。関連項目：

- GlideForm - showErrorBox(文字列 name, 文字列 message, ブーリアン scrollForm) をクリックして、フォームに特定の注釈を表示します。
- GlideForm - toggleAnnotations() により、注釈のオンとオフをより柔軟に切り替えることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	フォームで非表示にする注釈の名前。 テーブル:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *`hideAnnotation()`* メソッドを使用して、フォームフィールド上の test-annotation-msg-1 という名前のアノテーションをプログラムで非表示にする方法を示しています。

```
g_form.hideAnnotation('test-annotation-msg-1');
```

GlideForm - hideErrorBox(文字列 **fieldName)**

`showErrorBox()` によって出されたエラーメッセージを非表示にします。

可能な限り、このメソッドではなく *`hideFieldMsg()`* を使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	エラーメッセージを非表示にするフィールドまたはコントロールの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - hideFieldMsg(文字列 **fieldName,** ブーリアン **clearAll)**

現在のフォームの指定されたフィールドに表示される最初のメッセージを非表示にします。

フォームにメッセージを表示するには、 GlideForm - showFieldMsg(文字列 field, 文字列 message, 文字列 type) メソッドまたは GlideForm - showFieldMsg(文字列 field, 文字列 message, 文字列 type, ブーリアン scrollForm) メソッドを使用します。

たとえば、次のコード スニペットは、フォームの work_notes フィールドに 2 つのメッセージを表示し、最初のメッセージを非表示にする方法を示しています。

```
g_form.showFieldMsg('work_notes', 'First message', "error");
g_form.showFieldMsg('work_notes', 'Second message', "error");
g_form.hideFieldMsg('work_notes', false); // This call hides the 'First message'
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	メッセージを非表示にするフィールドの名前。
clearAll	ブール	オプション。指定したフィールドのすべてのメッセージを非表示にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:すべてのメッセージを非表示にします。 • false:表示されている最初のメッセージのみを非表示にします。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定したフォームフィールドのすべてのメッセージをクリアし、暗号化エラーメッセージを表示する方法を示しています。

```
function submitEncryptedInputs() {
  return processEncryptedInputs(function(inputName, fieldName) {
    if (!checkEncryptedFieldValue(fieldName)) {
      g_form.hideFieldMsg(fieldName, true); // Hide all messages for the specified field
      g_form.showFieldMsg(fieldName, "Your activity requires an encrypted input.", "error");
      return false;
    }
    return true;
  });
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideForm - hideRelatedLinks()

フォームの [関連リンク] セクションを非表示にします。

関連項目：

- GlideForm - showRelatedLinks()
- GlideForm:setRelatedLinksDisplay(ブール表示)

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のスクリプト例では、現在のフォーム内の関連リンクを非表示にします。

```
// Hide related links
g_form.hideRelatedLinks()
```

GlideForm - hideRelatedList(文字列 listTableName)

フォームの指定された関連リストを非表示にします。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listTableName	文字列	関連リストの名前。sys_id を使用し、関係を介してリストを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - hideRelatedLists()

フォーム上のすべての関連リストを非表示にします。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - hideTemplateBar()

フォームのテンプレートバーを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のスクリプト例では、現在のフォームのテンプレートバーを非表示にします。

```
g_form.hideTemplateBar()
```

GlideForm - isLiveUpdating()

フォームに表示されているレコードのライブ更新中に true を返します。

これを *onChange()* クライアントスクリプトで使用して、レコードの変更が別のセッションからのライブ更新によるものかどうかを判断できます。その後、クライアントスクリプトは実行するアクションまたは実行しないアクションを決定できます。これは、ライブフォームが有効になっているコア UI を使用するシステムに適用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	フォームに表示されているレコードでライブ更新が行われている場合は true を返します。

GlideForm - isMandatory(文字列 fieldName)

フィールドが必須の場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	フィールドが必須の場合は true、そうでない場合は false。

GlideForm - isNewRecord()

レコードが一度も保存されていない場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	レコードが保存されていない場合は true、それ以外の場合は false を返します。

```
function onLoad() {
  if(g_form.isNewRecord()){
    alert('New Record!');
  }
}
```

GlideForm - isSectionVisible(文字列 sectionName)

セクションが表示されている場合は true を返します。

重要: isSectionVisible() 関数はワークスペースではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	セクションが表示されている場合は true、表示されていない場合は false を返します。

GlideForm - isVisible(文字列 fieldName)

渡されたフィールド名に関連付けられたフィールドを現在のフォーム上に表示するかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	現在のフォームに表示されるかどうかを確認するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定したフィールドが現在のフォーム上に表示されるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:フィールドはフォームに表示されます。 • false:フィールドはフォームに表示されません。

次のコード例は、現在のフォームに [user_address] フィールドが表示されているかどうかを確認する方法を示しています。

```
if(g_form.isVisible('user_address')) {
    alert('is visible');
}
else {
    alert('is hidden');
}
```

GlideForm - onUserChangeValue(関数 fn)

現在のフォーム内でいずれかのフィールドがユーザーによって変更されたことを検出するカスタムイベントリスナーを登録します。

フォームフィールドが変更されると、イベントリスナーはリスナーが最初に登録されたときに渡される関数を呼び出します。このリスナーは、ユーザーがフォームのフィールドを変更した場合にのみトリガーされます。クライアントスクリプト、UI ポリシー、またはその他のユーザー以外のインタラクションからの変更では、リスナーはトリガーされません。

注: このメソッドは、クラシック環境のジャーナルフィールドまたは サービスカタログ アイテムでは機能しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	ユーザーが現在のフォーム内のフィールドの値を変更したときに呼び出す関数。これは実際には単なる関数名ではなく、関数コードです。 この関数は、次の 3 つの引数を受け入れる必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• フィールド名 • 元のフィールド値 • 更新されたフィールド値

返される内容

タイプ	説明
関数	onUserChangeValue イベントリスナーを登録解除するために呼び出す関数。

```
var handler = function(fieldname, originalValue, newValue) {
  console.log('The field ('+ fieldname + ') has a new value of: ' + newValue); // function code
}

var unregister = g_form.onUserChangeValue(handler);

// To unregister the event listener
unregister();
```

GlideForm - refreshSlushbucket(文字列 **fieldName)**

リストコレクター変数を更新できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	スラッシュバケットの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.refreshSlushbucket('bucket');
```

GlideForm - removeDecoration(文字列 **fieldName,** 文字列 **icon,** 文字列 **title)**

指定されたフィールドから、指定されたアイコンとタイトルに一致するアイコンを削除します。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	装飾を削除するフィールド名。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
アイコン	文字列	削除するアイコンの名前。
title	文字列	アイコンのテキストタイトル (名前)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
 // if the caller_id field is not present, then we can't add an icon anywhere
 if (!g_form.hasField('caller_id'))
  return;

 if (!newValue)
  return;

 g_form.getReference('caller_id', function(ref) {
  g_form.removeDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');

  if (ref.getValue('vip') == 'true')
   g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');
 });
}
```

GlideForm - removeDecoration(文字列 **fieldname,** 文字列 **icon,** 文字列 **title,** 文字列 **color)**

指定されたフィールドから、指定されたアイコン、タイトル、および色に一致するアイコンを削除します。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	装飾を削除するフィールド名。
アイコン	文字列	削除するアイコンの名前。
title	文字列	アイコンのテキストタイトル (名前)。
色	文字列	一致する CSS カラー。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.removeDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP', 'blue');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideForm - removeOption(文字列 fieldName, 文字列 choiceValue)

指定された選択肢リストから指定されたオプションを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択リストからオプションを削除するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納されている値。これはラベルではありません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.removeOption('priority', '1');
```

GlideForm - save()

移動せずにレコードを保存します (更新して留まる)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - setChoiceLabel(String fieldName, String choiceValue, String newLabel)

ドロップダウンフィールドの特定の選択肢のラベルを更新します。

このメソッドを呼び出すと、ドロップダウン内の更新されたオプションのインデックス位置は変更されません。このオプションの有効または無効のステータスは保持されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	更新する選択肢を含むフィールド名。 データタイプ：文字列
choiceValue	文字列	新しいラベルで更新する選択肢ラベルの値。 データタイプ：文字列
新しいラベル	文字列	既存の選択肢ラベルを更新するラベル名。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	オプションラベルが正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:選択肢ラベルが更新されます。 • false:指定された更新対象の選択肢が読み取り専用であるか存在しないか、新しいラベルが存在していて既に別のオプションに関連付けられている可能性があるため、選択肢ラベルは更新されません。

次の例では、setChoiceLabel() を呼び出して、「ボーナス」フィールドの選択肢 (10、20、および 30) を新しい値に更新します。

```
// Show the calculated bonus next to the percentage label
var salary = parseInt(g_form.getValue('salary'), 10);
g_form.setChoiceLabel('bonus', '10', '10% ($'+ (salary * .10) +')');
g_form.setChoiceLabel('bonus', '20', '20% ($'+ (salary * .20) +')');
g_form.setChoiceLabel('bonus', '30', '30% ($'+ (salary * .30) +')');
```

GlideForm - setDisabled(文字列 **fieldName,** ブーリアン **disable)**

指定されたフィールドを使用可能または使用不可にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	有効または無効にするフィールドの名前。
無効化	ブール	指定されたフィールドを無効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドを無効にします。 • false:フィールドを有効にします。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - setDisplay(文字列 **fieldName,** ブーリアン **display)**

フォームの指定されたフィールドを表示または非表示にします。

このメソッドでは、値のない必須フィールドを非表示にすることはできません。フィールドが非表示の場合、スペースは他のアイテムを表示するために使用されます。可能な限り、このメソッドの代わりに UI ポリシーを使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前
表示	ブール	指定したフィールドを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドを表示します。 • false:フィールドを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  //If the page isn't loading
  if (!isLoading) {
    //If the new value isn't blank
    if (newValue != '') {
      g_form.setDisplay('priority', false);
    }
    else
      g_form.setDisplay('priority', true);
    }
  }
```

GlideForm - setLabelOf(文字列 **fieldName,** 文字列 **label)**

指定されたフィールドラベルのプレーンテキスト値を設定します。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	ラベルを設定するフィールドの名前。
ラベル	文字列	ラベルに設定するプレーンテキスト値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if (g_user.hasRole('itil')) {
    var oldLabel = g_form.getLabelOf('comments');
    g_form.setLabelOf('comments', oldLabel + ' (Customer visible)');
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideForm - setMandatory(文字列 **fieldName,** ブーリアン **mandatory)**

指定されたフィールドを必須にします。

可能な限り、このメソッドでなく UI ポリシーを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	必須にするフィールドの名前。
必須	ブール	フィールドが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フィールドは必須です。 • false：フィールドはオプションです。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - setReadOnly(文字列 **fieldName,** ブーリアン **readOnly)**

指定されたフィールドを読み取り専用または編集可能にします。

可能な限り、このメソッドの代わりに UI ポリシーを使用してください。

必須フィールドを読み取り専用にするには、まず `setMandatory()` メソッドを使用してそのフィールドの必須要件を削除する必要があります。

フィールドを読み取り専用に設定すると、setValue() メソッドを使用してそのフィールドの値を更新することはできません。この方法で値を設定する必要がある場合は、 `readOnly` 値を false に設定する必要があります 。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	アクセス値を設定するフィールドの名前。
readOnly	ブーリアン	関連するフィールドが編集可能か読み取り専用かを決定するフラグ。 有効な値： • true:フィールドを読み取り専用に設定します。 • false:フィールドを編集可能に設定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、変数エディターを読み取り専用に設定する方法を示しています。サービスカタログテーブルでこれを行うには、`setVariablesReadOnly()` を使用します。

```
// Create a Client Script on a table (e.g., incident) and paste this script
// Uncheck (set to false) the "isolate script" checkbox (not available by default)
// To add the isolate script checkbox to the form, configure form layout to add the checkbox
function onLoad() {
  $("variable_map").querySelectorAll("item").forEach(function(item){
    var variable = item.getAttribute("qname");
    g_form.setReadOnly("variables."+ variable, true);
  });
}
```

GlideForm:setRelatedLinksDisplay(ブール表示)

ブール値を使用して、フォーム UI の [関連リンク] セクションを表示または非表示にします。

GlideForm - hideRelatedLinks() 関連リンク UI アクションをフォームで非表示にし、関連リンク UI アクションを表示します GlideForm - showRelatedLinks() 。ただし、`g_form.setRelatedLinksDisplay(boolean: display)` メソッドを使用すると、スクリプトをより柔軟に関連リンクを表示または非表示にすることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
表示	ブール	フォームの [関連リンク] セクションを表示するか非表示にするかを示すフラグ。 有効な値： • true:フォームに関連リンクを表示します。 • false:フォーム内の関連リンクを非表示にします。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの [関連リンク] セクションを表示または非表示にする方法を示しています。

```
// Displays the Related Links section in the UI
g_form.setRelatedLinksDisplay(true);
// Hides the Related Links section in the UI
g_form.setRelatedLinksDisplay(false);
```

GlideForm - setSectionDisplay(文字列 **sectionName,** ブーリアン **display)**

フォームの指定されたセクションを表示または非表示にします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sectionName	文字列	セクション名は小文字で、名前の最初のスペースがアンダースコアで置き換えられ、残りのスペースは削除されます。たとえば、「セクション 4 はこちら」は「section_fourishere」になります。アンパサンド (&) など、その他の英数字以外の文字は削除されます。セクション名は、`getSectionNames()` メソッドを使用して見つけることができます。
表示	ブール	セクションを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:セクションを表示します。 • false:セクションを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
ブール	成功した場合は true を返します。

GlideForm - setValue(文字列 **fieldName,** 文字列 **value)**

指定されたフォームフィールドの値を指定された値に設定します。

このメソッドは、複数行の変数セット (MRVS) への値の設定もサポートしています。最初に JSON.parse(getValue('<mrvs_field_name>')) を使用して MRVS アレイを取得し、インデックスを使用して行オブジェクト内のフィールドにアクセスします。MRVS ですべての値が更新されたら、`setValue()` メソッドを使用して更新された MRVS アレイを保存します。詳細については、以下のコード例を参照してください。

注: OnChange クライアントスクリプトで `setValue()` メソッドを使用すると、スタックのオーバーフローが発生する可能性があります。これは、値が設定されるたびに変更として登録され、OnChange クライアントスクリプトが再トリガーされるためです。これを防ぐには、新しい値が古い値と異なることを検証するチェックを実行します。たとえば、setValue(shortDesc, newValue.toUpperCase()); を実行する前に、簡単な説明が大文字になっていないことを確認します。これにより、クライアントスクリプトが `toUpperCase()` を複数回適用することを防ぎます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	更新するフォームフィールドの名前。
値	文字列	指定されたフィールドで設定する値。 **注:** 選択リストで値を定義するときは、ラベルではなく数値を使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、現在のフォームに簡単な説明を設定する方法を示しています。

```
g_form.setValue('short_description', 'replace this with appropriate text');
```

次の例は、MRVS で値を設定する方法を示しています。この例では、給与は Service Catalog を介して管理されています。クライアントスクリプトは、MRVS 内のすべての行で ジョブタイトル に入力された値を検索し、MRVS 内の一致するエントリーを [給与] フィールドに入力された内容で更新します。MRVS には「variable_set_1」という名前が付けられ、各行オブジェクト内に従業員名 [employee_name]、ジョブタイトル [employee_job_title]、および給与 [employee_salary] のフィールドが含まれています。さらに、カタログアイテムには、ジョブタイトル [job_title] と給与 [salary] が含まれています。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
if (isLoading || newValue == '') {
return;
}

// Get the MRVS
var multiRowVariableSet = JSON.parse(g_form.getValue('variable_set_1'));

for (var i = 0; i < multiRowVariableSet.length; i++) {
// Check if the entered job title matches the title in the current MRVS row
  if (multiRowVariableSet[i].employee_job_title == g_form.getValue("job_title")){
    // Update the value of a matching field with the new salary
    multiRowVariableSet[i].employee_salary = newValue;
  }
}

// Update the MRVS
g_form.setValue('variable_set_1', JSON.stringify(multiRowVariableSet));
}
```

GlideForm - setValue(文字列 **fieldName,** 文字列 **value,** 文字列 **displayValue)**

指定されたフォームフィールドの値を参照レコードの指定された表示値に設定します。

参照フィールドの値を設定するときに往復を防止してパフォーマンスを向上させるには、*`setValue(fieldName, value)`* ではなくこのメソッドを使用します。リストコレクターフィールドに複数の参照値を設定する場合は、*`value`* パラメーターおよび *`displayValue`* パラメーターでアレイを渡します。

> **注:** メソッド *`setValue()`* は、`onchange` クライアントスクリプトで使用するとスタックオーバーフローを引き起こす可能性があります。これは、値が設定されるたびに変更として登録され、OnChange クライアントスクリプトが再トリガーされるためです。これを防ぐには、新しい値が古い値と異なることを検証するチェックを実行します。たとえば、setValue(shortDesc, newValue.toUpperCase()); を実行する前に、簡単な説明が大文字になっていないことを確認します。これにより、クライアントスクリプトが *`toUpperCase()`* を複数回適用することを防ぎます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	更新するフォームフィールドの名前。
値	文字列またはアレイ	フィールドを更新するために使用する参照レコードの sys_id。 指定されたフィールドが GlideList の場合、このパラメーターには sys_id のアレイを含めることができます。この場合、メソッドはアレイ内で指定されたすべてのレコードのルックアップを実行し、それらの値を使用して指定されたフィールド (関連リスト) の内容を更新します。 注: 選択リストで値を定義するときは、ラベルではなく数値を使用してください。
displayValue	文字列またはアレイ	指定されたフィールドを更新するために使用される、指定された参照レコード内のフィールド。たとえば、ユーザー [sys_user] テーブルでは userName になります。 指定されたフィールドが GlideList の場合、このパラメーターには表示値名のアレイを含めることができます。 表示値の詳細については、「 表示値 」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、**[assigned_to]** フォームフィールドを更新するために使用する [userName] フィールドを含む参照レコードの sys_id を渡しています。

```
g_form.setValue('assigned_to', userSysID, userName);
```

この例では、GlideList の **[glide-list_field_name]** フォームフィールドを更新するために使用する、参照レコード sys_id のアレイと対応する表示値名のアレイを渡します。

```
g_form.setValue('glide-list_field_name', sysIDArray, displayNameArray);
```

GlideForm - setVariablesReadOnly(ブーリアン **isReadOnly)**

サービスカタログ変数エディターを読み取り専用にします。

注: この方法は、コア UI の サービスカタログ 変数エディターにのみ適用されます。このメソッドは、 サービスカタログ フォームではサポートされていません。

メソッドは、要求アイテム [sc_req_item]、インシデント [incident] など、変数エディターが追加されるテーブルのクライアントスクリプトに配置する必要があります。他のテーブルで変数を読み取り専用に設定するには、 setReadOnly() メソッドを使用します。

関連項目: サービスカタログ変数エディター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
isReadOnly	ブーリアン	変数エディターが読み取り専用かどうかを決定するフラグ。 有効な値： • true：変数エディターを読み取り専用に設定します。 • false：変数エディターを編集可能に設定します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の行をクライアントスクリプトに追加すると、変数エディターが読み取り専用に設定されます。

```
g_form.setVariablesReadOnly(true);
```

GlideForm - setVisible(文字列 **fieldName,** ブーリアン **display)**

指定されたフィールドを表示または非表示にします。

デスクトップ UI では、非表示の場合は空白のままになります。モバイルや サービスポータル UI では、非表示にすると他のフィールドにスペースが入力されます。この方法では、値のない必須フィールドを非表示にすることはできません。

可能な限り、このメソッドでなく UI ポリシーを使用してください。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	表示または非表示にするフィールドの名前。
表示	ブール	指定したフィールドを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドを表示します。 • false:フィールドを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  //If the page isn't loading
  if (!isLoading) {
    //If the new value isn't blank
    if(newValue != '') {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    g_form.setVisible('priority', false);
  }
  else
    g_form.setVisible('priority', true);
  }
}
```

GlideForm - showAnnotation(文字列名)

指定された名前の注釈をフォーム UI に表示します。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。関連項目：

- GlideForm - hideAnnotation(文字列名) でフォーム上の特定の注釈を非表示にします。
- GlideForm - toggleAnnotations() により、注釈のオンとオフをより柔軟に切り替えることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	フォームに表示する注釈の名前。 テーブル:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *showAnnotation()* メソッドを使用して、フォームフィールドに test-annotation-msg という名前の注釈をプログラムで表示する方法を示しています。

```
g_form.showAnnotation('test-annotation-msg');
```

GlideForm - showErrorBox(文字列 name, 文字列 message, ブーリアン scrollForm)

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にエラーメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが現在画面外にあり、 *scrollForm* パラメーターが true の場合、フォームはコントロールまたはフィールドまでスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。*showFieldMsg()* メソッドは type パラメーターを必要とする同様のメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	エラーメッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するエラー メッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
scrollForm	ブール	エラーメッセージフィールドにフォームを自動的にスクロールするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エラーメッセージフィールドまでスクロールします。 • false:エラーメッセージフィールドまでスクロールしません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - showErrorBox(文字列 **name,** 文字列 **message)**

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にエラーメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが現在画面外にある場合、フォームは自動的にコントロールまたはフィールドまでスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。`showFieldMsg()` メソッドは type パラメーターを必要とする同様のメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	エラーメッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するエラー メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - showFieldMsg(文字列 **field,** 文字列 **message,** 文字列 **type)**

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが画面外にある場合、メソッドはフォームをそのフィールドまで自動的にスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。

`showErrorBox()` メソッドは type パラメーターを必要としない短縮形のメソッドです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドは、コア UI の *journal_field* タイプフィールドでは機能しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	メッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.showFieldMsg('impact','Low impact response time can be one week','info');
```

GlideForm - showFieldMsg(文字列 **field,** 文字列 **message,** 文字列 **type,** ブーリアン **scrollForm)**

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが現在画面外にあり、 *scrollForm*が true の場合、メソッドはフォームをそのフィールドまでスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。

showErrorBox() メソッドは type パラメーターを必要としない短縮形のメソッドです。

注: このメソッドは、コア UI の *journal_field* タイプフィールドでは機能しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	メッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
scrollForm	ブール	フォームをメッセージフィールドに自動的にスクロールするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メッセージフィールドまでスクロールします。 • false:メッセージ フィールドまでスクロールしません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.showFieldMsg('impact','Low impact not allowed with High priority','error',false);
```

GlideForm - showRelatedLinks()

フォームの [関連リンク] セクションを表示します。

関連項目：

- GlideForm - hideRelatedLinks()
- GlideForm:setRelatedLinksDisplay(ブール表示)

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例では、フォーム UI に関連リンクを表示します。

```
// Show related links
g_form.showRelatedLinks()
```

GlideForm - showRelatedList(文字列 listTableName)

指定された関連リストをフォームに表示します。

このメソッドは、モバイルプラットフォームでは使用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listTableName	文字列	表示する関連リストの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - showRelatedLists()

フォームの関連リストをすべて表示します。

このメソッドは、モバイルプラットフォームでは使用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - showTemplateBar()

非表示にすると、フォームの下部にテンプレートバーが表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のスクリプト例では、現在のフォームの下部にテンプレートバーを表示します。

```
g_form.showTemplateBar()
```

GlideForm - submit()

レコードを保存します。

フォームから離れて元の場所に戻ります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - submit(文字列 **verb)**

指定された UI アクションを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
verb	文字列	sys_ui_action レコードからの action_name。アクション名は、表示されるフォームボタンを対象とする必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm - toggleAnnotations()

フォーム上のすべての注釈を表示または非表示にします。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。注釈がフォームに表示されている場合は、`toggleAnnotations()` を呼び出すと非表示になります。同様に、注釈がフォームで非表示になっている場合、このメソッドを呼び出すと注釈が表示されます。

関連項目：

- GlideForm - hideAnnotation(文字列名)
- GlideForm - showAnnotation(文字列名)

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、 `toggleAnnotations()` を呼び出してフォーム注釈を表示または非表示にする方法を示しています。その結果、注釈は以前のステータスに応じて非表示または表示されます。

```
g_form.toggleAnnotations();
```

Mobile GlideForm (g_form) - クライアント

`Mobile GlideForm (g_form)` API は、モバイルプラットフォームでフォームを操作するためのメソッドを提供します。

これらのメソッドは、モバイルデバイスをターゲットとするスクリプトで使用します。

MobileGlideForm (g_form) - addDecoration(文字列 fieldName, 文字列 icon, 文字列 text)

フィールドの横に装飾アイコンを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名
アイコン	文字列	フィールドの横に表示するフォントアイコン。
テキスト	文字列	アイコンのテキストタイトル (スクリーンリーダーに使用)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、問い合わせユーザーの横に VIP アイコンを追加します。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
    // if the caller_id field is not present, then we can't add an icon anywhere
    if (!g_form.hasField('caller_id'))
        return;

    if (!newValue)
       return;

    g_form.getReference('caller_id', function(ref) {
    g_form.removeDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');

    if (ref.getValue('vip') == 'true')
        g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');
    });
    }
```

MobileGlideForm (g_form) - getLabel(文字列 fieldName)

フォームラベルテキストを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ラベルテキスト。

```
if (g_user.hasRole('itil')) {
    var oldLabel = g_form.getLabel('comments');
    g_form.setLabel('comments', oldLabel + ' (Customer visible)');
    }
```

MobileGlideForm (g_form) - hasField(文字列 **fieldName)**

フォームにフィールドが存在するかどうかを判断します。

「存在する」とは表示できることを意味し、表示されるという意味ではありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	検索するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	フィールドがフォーム上に存在する場合は true、そうでない場合は false。「フォーム上」とはフィールドが g_form の一部であることを意味します。ただし、非表示、読み取り専用、必須、または無効である可能性があります。

自動翻訳

この例では、[assignment_group] フィールドがフォーム上にある場合、[assigned_to] フィールドが必須になります。

```
if (g_form.hasField('assignment_group'))
    g_form.setMandatory('assigned_to', true);
```

MobileGlideForm (g_form) - removeDecoration(文字列 **fieldName,** 文字列 **icon,** 文字列 **text)**

フィールドの横から装飾アイコンを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名
アイコン	文字列	削除するアイコン。
テキスト	文字列	アイコンのテキストタイトル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
    // if the caller_id field is not present, then we can't add an icon anywhere
    if (!g_form.hasField('caller_id'))
        return;

    if (!newValue)
        return;

    g_form.getReference('caller_id', function(ref) {
        g_form.removeDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');

        if (ref.getValue('vip') == 'true')
            g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');
    });
    }
```

MobileGlideForm (g_form) - setLabel(文字列 **fieldName,** 文字列 **label)**

フォームラベルテキストを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名
label	文字列	フィールドラベルテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例ではコメントラベルを変更します。

```
if (g_user.hasRole('itil')) {
    var oldLabel = g_form.getLabel('comments');
    g_form.setLabel('comments', oldLabel + ' (Customer visible)');
    }
```

GlideGuid - クライアント

`GlideGuid` API は、グローバルに一意の識別子を作成するためのメソッドを提供します。

GlideGuidV3 メソッドにアクセスするには、 `g_guid` グローバルオブジェクトを使用します。

GlideGuid - generate(Number stringLength)

長さ 32 文字、またはオプションの長さ引数で指定されたグローバル一意識別子を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
stringLength	数値	目的の文字列の長さは 1 ～ 32 の範囲でなければなりません。このパラメーターはオプションです。指定しない場合、返される文字列は 32 文字になります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	グローバルー意識別子。

GlideList2 (g_list): クライアント

`GlideList2` API は、(v2) リストをカスタマイズするためのメソッドを提供します。

変数 g_list は、指定されたリストオブジェクトにアクセスするために使用されます。g_list 変数は、関連リストのフォームリンク UI アクションでは使用できません。これは、リストフォームリンクの UI アクションで使用できます。

これらのメソッドは、UI コンテキストメニューと UI アクションで使用されます。

これらのメソッドのいくつかは ネクストエクスペリエンス UI フレームワーク で使用できます。詳細については、次を参照してください。 GlideList (ネクストエクスペリエンス UI フレームワーク).

GlideList2 - addFilter(文字列 filter)

単一の用語をクエリフィルターのリストに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_list.addFilter("active=true");
```

GlideList2 - get(オブジェクト DOMelement)

指定されたアイテムを含むリストの `GlideList2` オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
DOMelement	オブジェクト	`GlideList2` オブジェクトが必要なリストの DOM 要素 ID。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	GlideList2 オブジェクト。見つからない場合は null。

GlideList2 - get(文字列 ListID)

指定されたリストの *GlideList2* オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ListID	文字列	*GlideList2* オブジェクトが必要なリスト ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	GlideList2 オブジェクト。見つからない場合は null。

```
function assignLabelActionViaLookupModal(tableName, listId) {
 var list = GlideList2.get(listId);
 if (!list)
  return;

 assignLabelViaLookup(tableName, sysIds, list.getView());
}
```

GlideList2 - getChecked()

関連するリストでチェックされたアイテムの sys_id のカンマ区切りリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストでチェックされたアイテムの sys_id のカンマ区切りリスト。返されたアイテムの実行が許可されているかどうかを確認しません。

```
function removeLabelActionViaLookupModal(tableName, listId) {
  var list = GlideList2.get(listId);
  if (!list)
    return;

  var sysIds = list.getChecked();
  if (!sysIds)
    return;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  removeLabelViaLookup(tableName, sysIds);
}
```

GlideList2 - getFixedQuery()

固定クエリを返します。

固定クエリは、ブレッドクラムから削除できないクエリの一部です (つまりユーザーに対して固定されています)。これは、アプリケーションモジュールの *sysparm_fixed_query* パラメーターを含めることで指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの固定クエリ文字列。

```
var list = GlideList2.get(container.readAttribute('list_id'));
var filter = this._getFilter(element);
var fixedQuery = list.getFixedQuery();
if (fixedQuery)
  filter = fixedQuery + "^" + filter;
```

GlideList2 - getGroupBy()

リストをグループ化するために使用されるフィールドまたはフィールドのカンマ区切りリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストをグループ化するために使用されるフィールドまたはフィールドのカンマ区切りリスト。

```
function runFilterV2Lists(name, filter) {
  var list = GlideList2.get(name);
    if (list) {
      var groupBy = list.getGroupBy();
      if (groupBy)
        filter += "^" + groupBy;

        list.setFilterAndRefresh(filter);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
}
```

GlideList2 - getListName()

通常はテーブル名であるリストの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リスト名 (通常はテーブル名)。

```
var list = GlideList2.get(name);
var listName = list.getListName();
```

GlideList2 - getOrderBy()

リストの順序付けに使用される最初のフィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの順序付けの基準となるフィールド。リストが順序付けされていない場合は空です。

```
var list = GlideList2.get(listId);
if (!list)
  return;
var orderBy = list.getOrderBy();
```

GlideList2 - getParentTable()

関連リスト (フォームに関連付けられたテーブル) の親テーブルの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	親テーブル名。

```
for (var id in GlideLists2) {
  var list = GlideLists2[id];
  if (list.getTableName() == listTableName && list.getParentTable() == tableName)
    return list.getContainer();
}
```

GlideList2 - getQuery(ブーリアン **orderBy,** ブーリアン **groupBy,** ブーリアン **fixed,** ブーリアン **all)**

リストのエンコードされたクエリ文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
orderBy	ブール	オプション。結果に orderBy を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に orderBy を含めます。 • false：結果に orderBy を含めません。 デフォルト値：false
groupBy	ブール	オプション。結果に groupBy を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に groupBy を含めます。 • false：結果に groupBy を含めません。 デフォルト値：false
fixed	ブール	オプション。結果に固定クエリを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に固定クエリを含めます。 • false：結果に固定クエリを含めません。 デフォルト値：false
すべて	ブール	デフォルトです。結果に orderBy、groupBy、および固定クエリを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に orderBy、groupBy、および固定クエリを含めます。 • false：3 つのオプションのすべてを結果に含めません。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのエンコードされたクエリ文字列。

```
var list = GlideList2.get(this.listID);
var ajax = new GlideAjax("AJAXJellyRunner", "AJAXJellyRunner.do");
  ajax.addParam("sysparm_query_encoded", list.getQuery({groupby: true, orderby: true}));
  ajax.addParam("sysparm_table", list.getTableName());
  ajax.addParam("sysparm_view", list.getView());
```

GlideList2 - getRelated()

関連リストを親フォームに関連付ける関連リストフィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストを親フォームに接続するフィールド。

```
var list = GlideList2.get(name);
var related = list.getRelated();
if (related)
  ajax.addParam("sysparm_is_related_list", "true");
```

GlideList2 - getTableName()

リストのテーブル名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのテーブル名を返します。

```
GlideList2.getListsForTable = function(table) {
   var lists = [];
   for (var id in GlideLists2) {
      var list = GlideLists2[id];
      if (list.getTableName() == table)
         lists.push(list);
   }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    return lists;
}
```

GlideList2 - getView()

リストを表示するために使用するビューを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ビューの名前。

```
function assignLabelActionViaLookupModal(tableName, listId) {
 var list = GlideList2.get(listId);
 if (!list)
  return;

 assignLabelViaLookup(tableName, sysIds, list.getView());
}
```

GlideList2 - getTitle()

リストのタイトルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのタイトル。

```
var list = GlideList2.get(name);
var listTitle = list.getTitle();
```

GlideList2 - isUserList()

リストメカニックを選択してリストレイアウトを変更し、リストがカスタマイズされている場合は **true** を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	リストのレイアウトが変更された場合は true。

```
var list = GlideList2.get(listId);
if (!list)
  return;
if (list.isUserList())
  var tableName = list.getTableName();
```

GlideList2 - refresh(数値 firstRow, 文字列 additionalParms)

リストを更新します。リストフィルターの *orderBy* 部分は無視されるため、リストは更新されたときに自然な順序付けを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	番号	リストに表示される最初の行。 デフォルト：現在のビューの最初の行。
additionalParms	文字列	リスト更新要求で送信されるオプションの名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
$timeout(function() {
  if (GlideList.lists) {
    var list = GlideList.get(name);
    if (list) {
      if (sortBy) {
        if (sortDirection == 'ASC')
          list.sort(sortBy);
        else
          list.sortDescending(sortBy);
        }
      list.refresh();
    }
  }
}
```

GlideList2 - refreshWithOrderBy(数値 firstRow, 文字列 description)

リストを更新します。リストに対して指定されている場合は、リストフィルターの *orderBy* 部分が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	番号	リストに表示される最初の行。 デフォルト：現在のビューの最初の行。
description	文字列	リスト更新要求で送信されるオプションの名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
ga.getXML(function(serverResponse) {
  var response = serverResponse.responseXML.getElementsByTagName("response")[0];
  if (response) {
    var list = GlideList2.getByName("backlog_stories");
    list.refreshWithOrderBy();
    var status = response.getAttribute('status');
    $j('html, body').animate({scrollTop: $j("#"+data.record.sys_id).offset().top},500);
    if (status == 'failure') {
      alert('${gs.getMessage("Story cannot be created. Team is not associated with any
 project.")}');
    }
  }
}
```

GlideList2 - setFilter(文字列 filter)

クエリ文字列の *orderBy* と *groupBy* の部分を無視して、リストのエンコードされたクエリ文字列を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
list = GlideList2.get($(side+"ContentDivRelease").select(".list_div")[0].getAttribute("id"));
if (list) {
  list.setFilter("active=true");
  list.refresh(1);
 }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideList2 - setFilterAndRefresh(文字列 filter)

orderBy と *groupBy* が指定されている場合はこれらを含めてリストのエンコードされたクエリ文字列を設定し、新しいフィルターを使用してリストを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	エンコードされたクエリ文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function updateListFilter(projectID) {
  var list = GlideList2.getByName("backlog_stories");
  var fixedQuery = $('hdn_additional_filters').value;
  if(!projectID) {
     list.setFilterAndRefresh(fixedQuery + "^ORDERBYteam_index");
     list.setOrderBy("team_index");
  }
}
```

GlideList2 - setFirstRow(数値 rowNum)

リストが更新されたときにリストに表示される最初の行を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rowNum	数値	表示する最初の行の行番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var nextRow = 0;
var rowsPerPage = 20;
var list = GlideList2.get(listId);
if (!list)
  return;
list.setFirstRow(nextRow);
nextRow = nextRow + rowsPerPage;
```

GlideList2 - setGroupBy(文字列 groupBy)

単一のフィールドのリスト *groupBy* 条件を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupBy	文字列	リストの *groupBy* 基準。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function runContextAction(listId) {
  var g_list = GlideList2.get(listId);
  g_list.setGroupBy('');
  g_list.refresh(1);
}
```

GlideList2 - setOrderBy(文字列 orderBy)

リストの *orderBy* 条件を設定します。

単一の順序付けフィールドの場合は、*orderBy* フィールドまたは *orderByDesc* フィールドを使用します。複数のフィールドの場合は、orderByField1^orderByField2^orderByField3 を使用します。*orderBy* は昇順を指定し、orderByDesc は降順を指定します。これらのプレフィックス文字列はオプションです。指定しない場合、*orderBy* がデフォルトの順序になります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
orderBy	文字列	1 つまたは複数の orderBy フィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
                                                updateOrderBy: function(orderBy){
  var list = GlideList2.get(this.listID);
  if (list)
    list.setOrderBy(orderBy);
};
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideList2 - setRowsPerPage(数値 rows)

表示する 1 ページあたりの行数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rows	数値	表示する行数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
link: function(scope) {
  var list = GlideList2.get(scope.listId);
  list.setRowsPerPage(scope.maxRows);
  list.setFilterAndRefresh(scope.tableQuery);
}
```

GlideList2 - showHideGroups(ブーリアン showFlag)

リスト内のすべてのグループを表示または非表示にし、グループの現在の折りたたみ/展開ステータスをユーザー初期設定として保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
showFlag	ブーリアン	**[true]** の場合、リスト内のグループを表示します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function showHideAllGroups(showFlag) {
  var list = GlideList2.get(listId);
  if (!list)
    return;
  list.showHideGroups(showFlag);
}
```

GlideList2 - showHideList(ブーリアン showFlag)

リストを表示または非表示にし、リストの現在の折りたたみ/展開ステータスをユーザー初期設定として保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
showFlag	ブーリアン	**[true]** の場合、リストを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
GlideList2.toggleAll = function(expandFlag) {
for (var id in GlideLists2) {
  var list = GlideLists2[id];
list.showHideList(expandFlag);
}
```

GlideList2 - sort(文字列 field)

リストを昇順でソートし、フィールドを *orderBy* 列として設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	リストのソートに使用するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
$timeout(function() {
  if (GlideList.lists) {
    var list = GlideList.get(name);
    if (list) {
      if (sortBy) {
        if (sortDirection == 'ASC')
          list.sort(sortBy);
        else
          list.sortDescending(sortBy);
        }
      list.refresh();
    }
  }
}
```

GlideList2 - sortDescending(文字列 field, 数値 amount)

リスト内の 1 つのフィールドを降順でソートし、フィールドを *orderByDescField* 列として設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	リストのソートに使用するフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
$timeout(function() {
  if (GlideList.lists) {
    var list = GlideList.get(name);
    if (list) {
      if (sortBy) {
        if (sortDirection == 'ASC')
          list.sort(sortBy);
        else
          list.sortDescending(sortBy);
        }
      list.refresh();
    }
  }
}
```

GlideList2 - toggleList()

リストの表示を切り替えて、リストの現在の折りたたみ/展開ステータスをユーザー初期設定として保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = GlideList2.get(listId);
if (!list)
  return;
list.toggleList();
```

GlideList2 - toggleListNoPref()

リストの表示を切り替えますが、リストの現在の折りたたみ/展開ステータスをユーザー初期設定として保存しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
none		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var list = GlideList2.get(listId);
if (!list)
  return;
list.toggleListNoPref();
```

GlideListV3 (g_list): クライアント (非推奨)

`GlideListV3` API は、リストを操作するメソッドを提供します。

`GlideListV3` メソッドにアクセスするには、g_list グローバルオブジェクトを使用します。これらのメソッドは、UI コンテキストメニューと UI アクションで使用されます。g_list オブジェクトは、フォームリンク UI アクションの関連リストでは使用できません。

注:

この API のサポートは停止しています。代わりに GlideList2() API の使用を検討してください。

GlideListV3 - addFilter(文字列 filter)

単一の用語をクエリフィルターのリストに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	追加するクエリ文字列条件。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - get(文字列 listId)

指定されたリストの GlideList オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listId	文字列	リスト名。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定されたリストの GlideList オブジェクト。見つからない場合は null。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideListV3 - get(オブジェクト DomElement)

指定された DOM 要素の GlideList オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
DomElement	オブジェクト	GlideList オブジェクトが必要な DOM 要素 ID。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	指定された DOM 要素の GlideList オブジェクト。DOM 要素が見つからない場合は null を返します。

GlideListV3 - getChecked()

リストでチェックされたアイテムの sys_id のカンマ区切りリストを返します。実行が許可されていないアイテムは返されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストでチェックされたアイテムの sys_id のカンマ区切りリスト。実行が許可されていないアイテムは返されません。

GlideListV3 - getFixedQuery()

sysparm_fixed クエリを返します。

固定クエリはブレッドクラムから削除できない (つまり、ユーザーに対して固定されている) クエリの一部です。これは、アプリケーションモジュールの *sysparm_fixed_query* パラメーターを含めることで指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの固定クエリ文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideListV3 - getFormTarget()

フォームのターゲット属性を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	フォームのターゲット属性。

GlideListV3 - getGroupBy()

リストをグループ化するために使用されるフィールドまたはフィールドのカンマ区切りリストを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストをグループ化するために使用されるフィールドまたはフィールドのカンマ区切りリスト。

GlideListV3 - getListName()

通常はテーブル名であるリストの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リスト名。

GlideListV3 - getOrderBy()

リストの順序付けに使用される最初のフィールドを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの順序付けに使用されるフィールド。リストがソートされていない場合は空の文字列。

GlideListV3 - getParentTable()

親テーブル (フォームに関連付けられているテーブル) の名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	親テーブル名。

GlideListV3 - getQuery(オブジェクト options)

リストのエンコードされたクエリ文字列を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	options は次の 1 つ以上です。 • orderby ：クエリに ORDERBY を含める • groupby：クエリに GROUPBY を含める • fixed：クエリに sysparm_fixed_query を含める • all：クエリにのすべての options を含める

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのエンコードされたクエリ文字列。

GlideListV3 - getReferringUrl()

参照 URL を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	親フォームの URL を返します。親フォームがない場合は「*」を返します。

GlideListV3 - getRelated()

関連リストを親フォームに関連付ける関連リストフィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストを親フォームに接続するフィールド。

GlideListV3 - getRelatedListType()

関連リストタイプを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リレーションシップテーブルタイプ。

GlideListV3 - getRelationshipId()

これが REL 関連リストの場合、リレーションシップレコード ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	リレーションシップレコードの sys_id。

GlideListV3 - getRowCount()

クエリによって返された行数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	クエリによって返された行数。

GlideListV3 - getRowsPerPage()

ページに表示する行数を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	ページに表示する行数。

GlideListV3 - getTableName()

リストのテーブル名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのテーブル名。

GlideListV3 - getTitle()

リストのタイトルを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのタイトル。

GlideListV3 - getView()

リストを表示するために使用するビューを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ビューの名前。

GlideListV3 - isUserList()

リストがユーザーによってカスタマイズされている場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	リストのレイアウトが変更された場合は true。

GlideListV3 - refresh(数値 firstRow, オブジェクト additionalParms)

リストを更新します。リストフィルターの orderBy 部分は無視されるため、リストの自然な順序付けが使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	数値	(オプション) リストに表示する最初の行。指定しない場合、リストの現在の最初の行が使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
additionalParams	オブジェクト	(オプション) リスト更新要求で送信される名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - refreshWithOrderBy(数値 **firstRow,** オブジェクト **additionalParms)**

[orderBy] フィールドを使用してリストを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	数値	(オプション) リストに表示する最初の行。指定しない場合、リストの現在の最初の行が使用されます。
additionalParams	オブジェクト	(オプション) リスト更新要求で送信される名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setFilter(文字列 **filter,** ブーリアン **saveOrderBy,** ブーリアン **saveGroupBy)**

クエリ文字列の orderBy および groupBy 部分を無視して、リストのエンコードされたクエリ文字列を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	エンコードされたクエリ文字列。
saveOrderBy	ブーリアン	デフォルト値は false です。true の場合、クエリの orderBy 部分を使用します。
saveGroupBy	ブーリアン	デフォルト値は false です。true の場合、クエリの groupBy 部分を使用します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideListV3 - setFilterAndRefresh(文字列 filter)

リストのエンコードされたクエリ文字列を設定し、新しいフィルターを使用してリストを更新します。

これにより、groupby パラメーターと orderby パラメーターが保持されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	エンコードされたクエリ文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setFirstRow(数値 firstRow)

リストが更新されたときに表示される最初の行を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	数値	リスト内の行番号。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setFormTarget(文字列 target)

フォームからの応答を表示する場所を指定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
target	文字列	使用する form.target 属性値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setGroupBy(文字列 groupBy)

単一のフィールドまたは複数のフィールドに対して、リストの *groupBy* 条件を設定します。

単一のフィールドの場合は、field または groupByField を使用します。groupBy プリフィックスはオプションです。複数のフィールドの場合は、field1^field2^field3 または groupByField1^groupByField2^groupByField3 を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
文字列	groupBy	リストのグループ化条件。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setOrderBy(文字列 orderBy)

リストの *orderBy* 条件を設定します。

単一の順序付けフィールドの場合は、*orderBy* フィールドまたは *orderByDescField* を使用します。複数のフィールドの場合は、orderByField1^orderByField2^orderByField3 を使用します。*orderBy* は昇順を指定し、orderByDesc は降順を指定します。これらのプレフィックス文字列はオプションです。指定しない場合、*orderBy* と想定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
orderBy	文字列	単一または複数の順序フィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setReferringUrl(文字列 url)

親フォームの参照 URL を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	親フォームの URL。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - setRowsPerPage(数値 numRows)

ページに表示する行数を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
numRows	数値	ページに表示する行数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - showHideGroups(ブーリアン **showFlag)**

リスト内のすべてのグループを表示または非表示にし、グループの現在の折りたたみ/展開ステータスをユーザー初期設定として保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
showFlag	ブーリアン	true の場合、リスト内のグループを表示します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - showHideList(ブーリアン **showFlag)**

リストを表示または非表示にし、リストの現在の折りたたみ/展開ステータスをユーザー初期設定として保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
showFlag	ブーリアン	true の場合、リストを表示します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - sort(文字列 **field)**

リストを昇順でソートします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	リストのソートに使用するフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - sortDescending(文字列 field)

リストを降順でソートします

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	リストのソートに使用するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - toggleList()

リストの表示を折りたたみと展開で切り替えて、ステータスをユーザー初期設定として保存します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideListV3 - toggleListNoPref()

リストの表示を折りたたみと展開で切り替えますが、ステータスをユーザー初期設定として保存しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideMenu (g_menu および g_item): クライアント

GlideMenu API は、UI コンテキストメニューと onShow スクリプトで UI コンテキストメニューアイテムをカスタマイズするために使用できるメソッドを提供します。

GlideMenu クラスのコンストラクターはありません。g_menu グローバルオブジェクトを使用して *GlideMenu* メソッドにアクセスします。

- g_menu は、これから表示される UI コンテキストメニューです。onShow スクリプトは、これらのメソッドを使用して、メニューを表示する前に外観を変更できます。
- g_item 表示しようとしている現在の UI コンテキストメニューアイテムです。これは、アイテムを指定するために いくつかの*g_menu* メソッドで使用されます。

GlideMenu - clearImage(GlideMenuItem item)

アイテムの画像をクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	画像を表示から削除するアイテムを指定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.clearImage(g_item);
```

GlideMenu - clearSelected()

メニューのアイテムから選択画像をクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideMenu - getItem(文字列 itemID)

アイテム ID でメニューアイテムを返します。

表示される前にメニュー内のアイテムを検索して変更可能にする必要がある場合があります。各メニューアイテムには、メニューアイテムの作成時に (UI コンテキストメニューエントリまたは動的スクリプトアクションの *addAction()* メソッドから) 一意の ID が割り当てられる場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
itemID	文字列	返されるアイテムを指定します。

返される内容

タイプ	説明
GlideMenuItem	メニューアイテム

GlideMenu - setDisabled(GlideMenuItem item)

メニューアイテムを無効にして選択できないようにします。無効になっているメニューアイテムは薄い色 (グレー) で無効であることが示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	無効にするアイテム。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.setDisabled(g_item);
```

GlideMenu - setEnabled(GlideMenuItem item)

指定されたメニューアイテムを有効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	有効にするアイテム。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.setEnabled(g_item);
```

GlideMenu - setHidden(GlideMenuItem item)

指定されたメニューアイテムを非表示にします。

メニューアイテムを非表示にすると、セパレーターバーは調整されないため、メニューに 2 つのセパレーターが連続して表示される可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	非表示にするアイテム。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.setHidden(g_item);
```

GlideMenu - setImage(GlideMenuItem item, 文字列 imgSrc)

アイテムの画像を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	画像を表示するアイテム。
imgSrc	文字列	メニューアイテムに添付する画像。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.setImage(g_item, 'images/checked.gifx');
```

GlideMenu - setLabel(GlideMenuItem item, 文字列 label)

メニューアイテムの表示ラベルを設定します。ラベルには HTML を含めることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	ラベル付けするアイテム。
label	文字列	表示されるラベル。文字列には HTML を含めることができます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.setLabel(g_item, "This is a new label");
```

GlideMenu - setVisible(GlideMenuItem item)

指定したアイテムを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
item	GlideMenuItem	表示されるアイテム。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_menu.setVisible(g_item);
```

GlideModalForm - クライアント

`GlideModalForm` API は、GlideModal でフォームを表示するメソッドを提供します。

`GlideModalForm` クラスの一般的な使用法には、オブジェクトの作成、設定、GlideModalForm のレンダリングが含まれます。

```
var dialog = new GlideModalForm('dialog title', 'table_name_or_form_name', [callback on
 completion of submit])
  dialog.setPreference('name', 'value');
  dialog.render();
```

`setPreference()` メソッドを使用してフォームに渡されるクエリパラメーターを指定します。*`setPreference()`* で指定した名前/値のペアは、フォームの POST 要求とともに送信され、フォームが表示されます。

GlideModalForm は、ドキュメントウィンドウの高さと同じ高さになるように設定されます。

GlideModalForm:GlideModalForm(文字列タイトル, 文字列 **tableName,** 関数 **onCompletionCallback,** ブール **readOnly)**

GlideModalForm クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	モーダルフォームタイトル。
tableName	文字列	表示されているテーブル。
onCompletionCallback	関数	フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。 コールバック関数の形式 callbackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue) は、次のとおりです。 • *`action_verb`*：実行した UI アクションの名前。例：sysverb_insert (送信ボタン)、sysverb_cancel、sysverb_save (保存ボタン)。 • *`sys_id`*：影響を受けるレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *table*：レコードを含むテーブルの名前。 • *displayValue*：フォームに表示される値。
readOnly	ブーリアン	オプション。モーダルフォームを読み取り専用に設定するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フォームを読み取り専用に設定します。 • false：読み取り/書き込みに設定します。 デフォルト値：false

この例では、GlideModalForm オブジェクトをインスタンス化する方法を示します。

```
function openDevice(deviceSysID, deviceName) {
  var uName = gel('hidden_user_name').value + "'s ";
  deviceName = new String(deviceName).escapeHTML();
  var gp = new GlideModalForm(uName + deviceName, "cmn_notif_device", refreshNotifPage);
  gp.addParm('sys_id', deviceSysID);
  gp.render();
}
```

GlideModalForm - addParm(文字列名, 文字列値)

指定されたフォームフィールドを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	フォームフィールド名。指定された名前が関連するモーダルフォームのフィールドでない場合は、無視されます。
value	文字列	指定されたフォームフィールドに設定する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、*addParm()* を呼び出してモーダルフォームの sys_id フィールドの値を設定する方法を示しています。

```
function openDevice(deviceSysID, deviceName) {
  var uName = gel('hidden_user_name').value + "'s ";
  deviceName = new String(deviceName).escapeHTML();
  var gp = new GlideModalForm(uName + deviceName, "cmn_notif_device", refreshNotifPage);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  gp.addParm('sys_id', deviceSysID);
  gp.render();
}
```

GlideModalForm:setSysID(文字列**sys_id)**

オブジェクトの sys_id を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	ID 設定。フォームに渡されるクエリパラメーターの 1 つ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、*`setSysID()`* メソッドを使用して sys_id の値を初期化する方法を示しています。

```
function(startDate, endDate) {
  var dialog = new GlideModalForm("Add Schedule Item", "cmn_schedule_span");
  dialog.setSysID("-1");
  dialog.addParm("sysparm_collection", "cmn_schedule");
  dialog.addParm("sysparm_collectionID", this.sysId);
  dialog.addParm("sysparm_collection_key", "schedule");

  var q = "schedule=" + this.sysId + "^start_date_time="
   + startDate.serializeInUserFormat() + "^end_date_time="
   + endDate.serializeInUserFormat() + "^";

  if (startDate.isAllDay(endDate))
    q += "^all_day=true^";

  dialog.addParm("sysparm_query", q);
  dialog.render();
}
```

GlideModalForm - setCompletionCallback(関数 **callbackFunction)**

フォームが正常に送信され、サーバーで処理されたときに呼び出される関数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callbackFunction	関数	フォームが正常に処理されたときに呼び出すコールバック関数。 コールバック関数の形式 callbackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue) は、次のとおりです。 • *`action_verb`*：sys_ui_action レコードからの action_name。 • *`sys_id`*：影響を受けるレコードの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *table*：レコードを含むテーブルの名前。 • *displayValue*：フォームに表示される値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、関連するモーダルの onload コールバック関数を設定する方法を示します。

```
function handleCreateOrEdit(targetFieldName, sourceFieldName, adapterRuleId,
 transformerSysId){
  dialog = new GlideModalForm('Edit Adapter Rule', "sys_adapter_rule");
  dialog.setSysID(adapterRuleId); //Pass in sys_id to edit existing record
  dialog.addParm('sysparm_form_only', 'true'); //Add or remove related lists
  dialog.setOnloadCallback(hideModalForm);
  dialog.setCompletionCallback(handleAdapterCreatedOrUpdated);
  dialog.render(); //Open the dialog
}
function handleAdapterCreatedOrUpdated(action_verb, sys_id, table, displayValue) {
  var draftRecordTransformer = g_form.getValue("draft_record_transformer");
  if(draftRecordTransformer == null || draftRecordTransformer.length == 0) {
    //sync Sticky Replications if it is enabled.
    var ajax = new GlideAjax('ReplicationPoolUtil');
    ajax.addParam('sysparm_name', 'syncStickyReplicationSet');
    ajax.addParam('sysparm_entry_set', g_form.getValue("entry_set"));
    ajax.getXMLWait();
  }
}
```

GlideModalForm:setOnloadCallback(関数 **callbackFunction)**

フォームがロードされた後に呼び出される関数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callbackFunction	関数	フォームがロードされた後に呼び出す関数。コールバック関数の形式 callBackFunction(GlideModalForm obj)

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例では、関連するモーダルの onload コールバック関数を設定する方法を示します。

```
function handleCreateOrEdit(targetFieldName, sourceFieldName, adapterRuleId,
 transformerSysId){
  dialog = new GlideModalForm('Edit Adapter Rule', "sys_adapter_rule");
  dialog.setSysID(adapterRuleId); //Pass in sys_id to edit existing record
  dialog.addParm('sysparm_form_only', 'true'); //Add or remove related lists
  dialog.setOnloadCallback(hideModalForm);
  dialog.setCompletionCallback(handleAdapterCreatedOrUpdated);
  dialog.render(); //Open the dialog
}
```

GlideModalForm - render()

モーダルフォームを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、`render()` を呼び出してモーダルを表示する方法を示します。

```
function openDevice(deviceSysID, deviceName) {
  var uName = gel('hidden_user_name').value + "'s ";
  deviceName = new String(deviceName).escapeHTML();
  var gp = new GlideModalForm(uName + deviceName, "cmn_notif_device", refreshNotifPage);
  gp.addParm('sys_id', deviceSysID);
  gp.render();
}
```

GlideModal - クライアント

`GlideModal` API は、モーダルと呼ばれるコンテンツオーバーレイを表示するためのメソッドを提供します。モーダルは、ページの上に表示され、ユーザーがアクションを実行すると閉じるインタラクティブなウィンドウです。モーダルを使用して、情報を表示したり、質問したり、アクションを実行したりすることができます。

クライアントサイド JavaScript を使用できる任意の場所で、スクリプトで `GlideModal` メソッドを使用します。これらのメソッドは、ほとんどの場合 [クライアント] チェックボックスがオンになっている UI アクションから呼び出されます。

ネクストエクスペリエンス UI の 構成可能ワークスペース でのモーダルオプションと互換性については、以下を参照してください。

- g_modal (ネクストエクスペリエンス): クライアント
- GlideModal (ネクストエクスペリエンス): クライアント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

モーダルの例



モーダルには、次のようなさまざまなタイプのコンテンツを含めることができます。

- 静的テキスト
- 動的テキスト
- Forms
- イメージ
- ボタン

この API を使用すると、次のことができます。

- 既存のモーダルを取得します。
- UI ページまたは渡された HTML からモーダルコンテンツを作成します。
- モーダルでタイトルを設定します。
- モーダルの幅を設定します。
- 設定を取得して設定します。
- モーダルビューを切り替えます。

モーダルを UI に表示するには、次のいずれかの render メソッドを呼び出す必要があります。

- GlideModal:レンダリング()
- GlideModal - renderWithContent(文字列 html)

次のコード例は、UI ページの「UI_dialog_name」を使用してモーダルを作成およびレンダリングする方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal("UI_dialog_name");

//Set the dialog title
dialog.setTitle('Show title');

//Set the dialog width
dialog.setWidth(550);

//Display the modal
dialog.render();
```

このコード例は、 `renderWithContent()` メソッドと HTML を使用してモーダルを作成およびレンダリングし、モーダルのコンテンツを定義する方法を示しています。

```
function cancelDialog(){

 var dialog = new GlideModal('cancelTask');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 //Sets the dialog title
 dialog.setTitle('Cancel Task');
 //Set up valid custom HTML to display
 dialog.renderWithContent('<div style="padding:15px"><p>What action do you want to
take?</p>
   <p><select name="cancellation" id="taskCancellation" class="form-control">
   <option value="cancelOnly" role="option">Cancel this task but keep the requested item
open</option>
   <option value="cancelAll" role="option">Cancel this and all other tasks, closing the
requested item</option>
   </select></p><div style="padding:5px;float:right"><button
style="padding:5px;margin-right:10px"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())"
class="btn btn-default">Abort</button><button style="padding:5px" class="btn btn-primary"

onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())">Can
cel Task</button></div></div>');

 //Use the windows object to ensure the code is accessible from the modal dialog
 window.changeTaskAction = function(thisButton, thisAction){

   //Close the GlideModal dialog window
   dialog.destroy();

   //Submit to the back-end
   if(thisButton=='Cancel Task'){
     if(thisAction=="cancelAll"){
       g_form.setValue('state',4);//Closed Incomplete -- will close the Requested Item and all
other open tasks
     }else{
       g_form.setValue('state',7);//Closed Skipped -- will only close this task
     }
       //Regular ServiceNow form submission
       gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'cancel_sc_task');
     }
  };
  return false;//Prevents the form from submitting when the dialog first load
}
```

注: これは、 *GlideWindow* API と *GlideDialogWindow* API のフル機能の代替です。

GlideModal - GlideModal(文字列 **id,** ブール **readOnly,** 数値/文字列の幅)

GlideModal クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	モーダルにロードするUI ページ の名前。 ベースシステムで提供される glide_modal_confirm モーダルまたはモーダル glide_modal_info のいずれかを指定することもできます。 テーブル:UI ページ [sys_ui_page]
readOnly	ブーリアン	オプション。モーダルのコンテンツが読み取り専用かどうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true:コンテンツは読み取り専用です。 • false:ユーザーはコンテンツを変更できます。 デフォルト値：false
幅	数値または文字列	オプション。モーダルの幅 (ピクセル単位) またはモーダル CSS クラス。ピクセル幅が渡されると、指定された幅が対応する CSS クラスに揃えられます。 可能なモーダル CSS クラス: • modal-alert:(300 px) 指定された幅が 0～349 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-sm:(400 px) 指定された幅が 350～449 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-md:(600 px) 指定された幅が 450～649 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-lg:(900 px) 指定された幅が 650～900 ピクセルの場合に割り当てられます。 デフォルト:modal-md 最大幅:900 ピクセル 注: `setWidth()` メソッドを使用してモーダルの幅を設定することもできます。

次のコード例は、既存の UI ページを使用して GlideModal オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal('UI_dialog_name');

//Set the dialog title
dialog.setTitle('Show title');

//Set the desired preferences
dialog.setPreference('table', 'task');
dialog.setPreference('name', 'value');

//Opens the dialog
dialog.render();
```

次のコード例は、 glide_modal_confirm ファイルを使用して GlideModal オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal('glide_modal_confirm', true, 300);
dialog.setTitle(new GwtMessage().getMessage('Confirmation'));
dialog.setPreference('body', new GwtMessage().format("This will complete all update sets in
 the batch. Continue changing state to complete?"));
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
dialog.setPreference('focusTrap', true);
dialog.setPreference('onPromptComplete', doComplete);
dialog.setPreference('onPromptCancel', doCancel);
dialog.render();

function doComplete() {
  callback(true);
}

function doCancel() {
  callback(false);
}
```

GlideModal - destroy()

現在のモーダルを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし	なし	なし

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

次のコード例は、 *destroy()* メソッドを使用してモーダルを閉じる方法を示しています。

```
function cancelDialog(){

var gmod = new GlideModal('cancelTask');
 //Sets the dialog title
 gmod.setTitle('Cancel Task');
 //Set up valid custom HTML to be displayed
 gmod.renderWithContent('<div style="padding:15px"><p>What action do you want to
take?</p>
   <p><select name="cancellation" id="taskCancellation" class="form-control">
   <option value="cancelOnly" role="option">Cancel this task but keep the requested item
open</option>
   <option value="cancelAll" role="option">Cancel this and all other tasks, closing the
requested item</option>
   </select></p><div style="padding:5px;float:right"><button
style="padding:5px;margin-right:10px"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())"
     class="btn btn-default">Abort</button><button style="padding:5px"      class="btn
btn-primary"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())">
   Cancel Task</button></div></div>');

 //Use the windows object to ensure our code is accessible from the modal dialog
 window.changeTaskAction = function(thisButton, thisAction){

   //Close the glide modal dialog window
   gmod.destroy();
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  //Submit to the back-end
  if(thisButton=='Cancel Task'){
    if(thisAction=="cancelAll"){
      g_form.setValue('state',4); //Closed Incomplete -- closes the Requested Item and all other
 open tasks
    }else{
      g_form.setValue('state',7); //Closed Skipped -- only closes this task
    }
    //Regular ServiceNow form submission
    gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'cancel_sc_task');
  }
 };
 return false; //Prevents the form from submitting when the dialog first load
}
```

次のコード例は、 *`GlideModal.get().destroy()`* を使用してモーダルを閉じる方法を示しています。

```
// The following button should be declared somewhere in the UI page HTML.
<button onclick="closeMe()">close</button>

// The following code is in the client script.
function closeGlideModal() {
 try {
   GlideModal.get().destroy();
 }catch(err){
   console.warn("closeGlideModal ERROR: "+err.message);
   var x = document.getElementById('THE_NAME_OF_YOUR_UI_PAGE' + '_closemodal');
   if (x) {
     x.click();
   } else {
     console.warn("No 'X' close button found!");
   }
 }
}
function closeMe() {
 setTimeout(function(){
   closeGlideModal();
 },100);
}
```

GlideModal - get(文字列 **id)**

指定された UI ページ名で識別される GlideModal オブジェクトを返します。

このメソッドを使用して、 GlideModal.get().destroy() などの他の GlideModal 操作で使用する GlideModal オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	モーダルに関連付けられたUI ページ の名前。 ベースシステムで提供される glide_modal_confirm モーダルまたはモーダル glide_modal_info のいずれかを指定することもできます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		テーブル:UI ページ [sys_ui_page]

返される内容

タイプ	説明
GlideModal	要求された GlideModal オブジェクト。

この例では、 `get()` メソッドを使用して、 `destroy()` メソッドを使用して閉じるモーダルを取得する方法を示します。

```
// If the modal was initially created like this:

var dialog = new GlideModal("glide_modal_confirm");
dialog.render();

//Some code using the modal
.
.
.

//Now use the get() and destroy() methods to close the modal
var glideModal = new GlideModal().get("glide_modal_confirm");
glideModal.destroy();

//You could also code it like this:
GlideModal.prototype.get('glide_modal_confirm').destroy();
```

GlideModal - getPreference(文字列名)

指定された preference (プロパティ) の値を返します。

モーダルを作成するアクションを呼び出すと、通常は GlideModal - setPreference(文字列名, 文字列値) メソッドを使用してモーダルに必要な設定も作成されます。 UI ページクライアントスクリプトは このメソッドを使用してこれらの設定を使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	取得する設定値の名前。この値は、 `setPreference()` メソッドを使用してモーダルで事前に設定されている必要があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された設定の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例は 設定を設定し、指定されたモーダルからその設定を取得する簡単なケースを示しています。

```
var dialog = new GlideModal('UI_dialog_name');
//Sets the dialog title
dialog.setTitle('Modal title');

//Sets the value of the preference table
dialog.setPreference('table', 'incident');

//Gets the value of the preference table
var title = dialog.getPreference('table');
```

GlideModal:レンダリング()

モーダルで API がインスタンス化されたときに指定された UI ページをレンダリングします。UI に表示するには、モーダルを定義した後にこのメソッドを呼び出す必要があります。

UI ページを使用してモーダルのコンテンツを生成する場合は、このメソッドを呼び出します。モーダル内に HTML を表示する場合は、 GlideModal - renderWithContent(文字列 html) を呼び出してモーダルをレンダリングします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

次のコード例は、UI ページ「UI_dialog_name」を使用して `GlideModal` オブジェクトをインスタンス化し、モーダルのタイトルと幅を設定してから、UI (レンダリング) にモーダルを表示する方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal("UI_dialog_name");

//Set the dialog title and width
dialog.setTitle('Show title');
dialog.setWidth(550);

//Display the dialog
dialog.render();
```

GlideModal - renderWithContent(文字列 html)

指定された文字列ベースの HTML コンテンツを含むモーダルを表示します。

HTML からモーダルコンテンツを派生させる場合は、`render()` メソッドの代わりに `renderWithContent()` メソッドを使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
html	文字列	モーダルに表示する HTML コンテンツ。

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

このコード例は、ユーザーが選択できる選択肢のリストを含む、渡された HTML 文字列を使用して構築されたモーダルを表示する方法を示しています。

```
function cancelDialog(){

 var dialog = new GlideModal('cancelTask');
 //Sets the dialog title
 dialog.setTitle('Cancel Task');
 //Set up valid custom HTML to display
 dialog.renderWithContent('<div style="padding:15px"><p>What action do you want to
take?</p>
   <p><select name="cancellation" id="taskCancellation" class="form-control">
   <option value="cancelOnly" role="option">Cancel this task but keep the requested item
open</option>
   <option value="cancelAll" role="option">Cancel this and all other tasks, closing the
requested item</option>
   </select></p><div style="padding:5px;float:right"><button
style="padding:5px;margin-right:10px"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())"
class="btn btn-default">Abort</button><button style="padding:5px" class="btn btn-primary"

onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())">Can
cel Task</button></div></div>');

 //Use the windows object to ensure the code is accessible from the modal dialog
 window.changeTaskAction = function(thisButton, thisAction){

   //Close the GlideModal dialog window
   dialog.destroy();

   //Submit to the back-end
   if(thisButton=='Cancel Task'){
     if(thisAction=="cancelAll"){
       g_form.setValue('state',4);//Closed Incomplete -- will close the Requested Item and all
other open tasks
     }else{
       g_form.setValue('state',7);//Closed Skipped -- will only close this task
     }
       //Regular ServiceNow form submission
       gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'cancel_sc_task');
     }
  };
   return false;//Prevents the form from submitting when the dialog first load
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideModal - setPreference(文字列名, 文字列値)

現在のフォームの指定されたフィールドを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	更新するフォームフィールドの名前。 このフィールドが現在のフォームに存在しない場合、要求は無視されます。
value	文字列	指定されたフォームフィールドに格納する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

次のコード例は、 *table* 設定を「task」に設定し、 *name* 設定を「value」に設定する方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal('UI_dialog_name');

//Set the dialog title
dialog.setTitle('Show title');

//Set the desired preferences
dialog.setPreference('table', 'task');
dialog.setPreference('name', 'value');

//Opens the dialog
dialog.render();
```

GlideModal - setPreferenceAndReload(アレイプロパティ)

指定された設定を行い、モーダルを再ロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロパティ	アレイ	設定として設定する名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

GlideModal - setTitle(文字列タイトル)

モーダルのタイトルを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	モーダルのタイトルに表示するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

次のコード例は、モーダルタイトルを「更新するテーブル」に設定する方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal('UI_dialog_name');

//Sets the dialog title
dialog.setTitle('Table to update');
dialog.setPreference('table', 'task');
dialog.setWidth(550);

//Opens the dialog
dialog.render();
```

GlideModal - setWidth(数値/文字列の幅)

モーダルの幅 を設定します。

GlideModal - GlideModal(文字列 id, ブール readOnly, 数値/文字列の幅)メソッドを使用して最初に API をインスタンス化するときに、モーダルの幅を設定することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
幅	数値または文字列	モーダルの幅 (ピクセル単位) またはモーダル CSS クラス。ピクセル幅が渡されると、指定された幅が対応する CSS クラスに揃えられます。 可能なモーダル CSS クラス: • modal-alert:(300 px) 指定された幅が 0～349 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-sm:(400 px) 指定された幅が 350～449 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-md:(600 px) 指定された幅が 450～649 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-lg:(900 px) 指定された幅が 650～900 ピクセルの場合に割り当てられます。 最大幅:900 ピクセル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

次のコード例は、モーダルの幅を 550 ピクセルに設定する方法を示しています。

```
var dialog = new GlideModal('UI_dialog_name');

//Sets the dialog title
dialog.setTitle('Show title');
dialog.setPreference('name', 'value');
dialog.setWidth(550);

//Opens the dialog
dialog.render();
```

GlideModal - switchView(文字列 newView)

ビューを変更し、モーダルを再ロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
newView	文字列	使用するビュー。

返される内容

タイプ	説明
なし	なし

GlideModal - updateTitle(

`GlideModal setTitle()` メソッドを使用して指定されたタイトルを更新します。

変更をコミットするには、常に最初に GlideModal (ネクストエクスペリエンス):setTitle(文字列タイトル) を呼び出し、 `updateTitle()` を使用してモーダルタイトルを指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 `setTitle()` と `updateTitle()` をそれぞれ呼び出して、モーダルのタイトルを設定および更新する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
var modal = new nowapi.GlideModal();
 modal.renderWithContent('TEST CONTENT');

 setTimeout(function(){
  modal.setTitle("TEST setTitle() AND updateTitle() METHODS"); // will only update the `title`
prop, updateTitle() must be called to see change
  modal.updateTitle();
 }, 3000);
```

GlideNavigation :クライアント

GlideNavigation API は、ナビゲーターとメインフレームを制御および更新するためのメソッドを提供します。

これらのメソッドには、 g_navigation グローバルオブジェクトを使用してアクセスします。

GlideNavigation - open(文字列 url, 文字列ターゲット)

新しい URL にリダイレクトします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	ロードする URL。ブラウザーでサポートされている任意の URL を指定できます。
target	文字列	オプション。URL で指定されたコンテンツをロードするフレーム。 デフォルト：現在のフレーム

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、インスタンス内のアクティブなインシデントのリストを開き、現在のフレームにコンテンツを表示する方法を示します。

```
g_navigation.open('incident_list.do?sysparm_query=active=true');
```

GlideNavigation - openPopup(文字列 url, 文字列名, 文字列 features, ブール値 noStack)

指定された URL をポップアップウィンドウで開きます。

features パラメーターは DOM 仕様の一部であり、渡されます。利用可能な機能リストの詳細については、「Mozilla Developer Network (Mozilla 開発者ネットワーク)」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	開く URL。
name	文字列	ウィンドウ名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
features	文字列	ポップアップウィンドウの機能のカンマ区切りリスト。
noStack	ブーリアン	sysparm_stack=no を URL に追加するかどうかを示すフラグ。このパラメーターは、フォームの戻るボタンの使用時に予期しない動作を防ぐのに役立ちます。 有効な値： • true：URL に sysparm_stack=no を追加します。 • false：URL に sysparm_stack=no を追加しません。

返される内容

タイプ	説明
ウィンドウ	新しいウィンドウのインスタンス。

この例では、ポップアップウィンドウ内で「アクティブなインシデント」と呼ばれるアクティブなインシデントのリストを開き、ウィンドウでサイズ変更可能なスクロールバーおよびステータス機能を有効にする方法を示します。

```
g_navigation.openPopup('incident_list.do?sysparm_query=active=true', 'Active Incidents',
'resizable,scrollbars,status', true);
```

GlideNavigation - openRecord(文字列 tableName, 文字列 sys_id)

レコードにリダイレクトします。レコードがナビゲーターフレームに表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	表示するレコードが含まれるテーブルの名前。
sys_id	文字列	表示するレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、指定されたインシデントレコードをナビゲーターフレームで開く方法を示しています。

```
g_navigation.openRecord('incident', '4e49c0e81bf198101363ff37dc4bcb8a');
```

GlideNavigation:refreshNavigator()

ナビゲーターフレームのコンテンツを更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、ナビゲーターフレームのコンテンツを更新する方法を示しています。

```
g_navigation.refreshNavigator();
```

GlideNavigation - reloadWindow()

現在のフレームを再ロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、現在のフレームのコンテンツを更新する方法を示しています。

```
g_navigation.reloadWindow();
```

GlideNotification - クライアント

GlideNotification API は、ページコンテンツの上にメッセージを表示するメソッドを提供します。

g_notification グローバルオブジェクトを使用して、この API にアクセスします。g_notification オブジェクトを使用するには、リスト V3 を有効にする必要があります。

GlideNotification - show(文字列タイプ, 文字列メッセージ, 数値期間)

指定された文字列を指定されたタイプのメッセージとしてページコンテンツに表示します。期間タイマーが期限切れになると、メッセージは削除されます。

> **注:** スコープ対象のアプリケーションでこのメソッドを使用する場合は、関連する名前空間 nowapi を指定する必要があります。例: nowapi.g_notification.show("info", "The record has been updated", 10000);

パラメーター

名前	タイプ	説明
type	文字列	表示するメッセージのタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • error • 情報 • 警告
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
期間	番号	オプション。メッセージを表示する時間。 単位：ミリ秒 デフォルト:5,000

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Displays an info message at the top of the screen
g_notification.show("info", "The record has been updated", 10000);

// Displays an error message at the top of the screen in a scoped app
nowapi.g_notification.show("error", "You need to provide notes!");
```

GlideRecord - クライアント

GlideRecord API は、データベース操作を実行するメソッドを提供します。この API を使用すると、クライアントスクリプトや UI ポリシースクリプトなど、クライアント側スクリプトで一部の GlideRecord 機能を使用できます。

GlideRecord にはレコードとフィールドの両方が含まれます。クライアント側の *GlideRecord* メソッドで作成されたクエリは、サーバー上で実行されます。そのため、クライアントのブラウザーからレコードデータを取得する要求が行われます。

クライアント側の *GlideRecord* API はスコープ対象のアプリケーションではサポートされていません。代わりに、スクリプトインクルードを作成して *GlideAJAX* API を使用するか、REST API を使用します。さらに、この API は、スクリプトを実行しているユーザーの認証情報に基づいてアクセス制御リスト (ACL) を適用します。ACL なしでサーバー上でコードを実行するには、*GlideAjax* API を使用します。

クライアント側 **GlideRecord** - GlideRecord(文字列 **tableName)**

指定されたテーブルの GlideRecord クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	使用されるテーブル。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クライアント側 **GlideRecord -** addOrderBy(文字列 **column)**

並べ替える列をクエリに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
column	文字列	結果セットを並べ替える列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

クライアント側 **GlideRecord -** addQuery(文字列 **name,** オブジェクト **value)**

指定されたフィールド名が指定された値と等しい (または値のリスト内にある) レコードを返すクエリを追加します。

SQL に精通している場合、このメソッドは「where」句に似ています。このメソッドを複数回呼び出すことで、1 つのフィルターに対して 1 つ以上のクエリを作成できます。このメソッドでは、クエリは AND 化されます。目的のクエリをすべて定義したら、クライアント側 GlideRecord - query(文字列 name, 関数 responseFunction, 文字列 value) を呼び出して指定されたクエリ句 (フィルター) を実行します。

AND 以外の操作を実行するには、addQuery(文字列 name, オブジェクト operator, オブジェクト value) メソッドまたは setEncodedQuery() メソッドのいずれかを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	チェックするフィールドの名前。
value	オブジェクト	クエリする値または値のリスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

複数のクエリを示す例。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('priority', 4); // Priority is 4 – Low and,
now_GR.addQuery('state', 3); // State is On Hold
now_GR.query(response);

function response(result) {
   while(result.next()) {
     // Print all INC with priority 4 – Low AND state is On Hold
      console.log(result.getValue('number'));
   }
}
```

文字列オブジェクトを渡す方法を示す例。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('short_description', new String('USB device not working')); // string object
now_GR.addQuery('priority', 4); //number
now_GR.query(response);

function response(result) {
   while(result.next()) {
      // Print all INC with priority 4 – Low AND short description contains 'USB device not
 working'
       console.log(result.getValue('number'));
   }
}
```

クライアント側 **GlideRecord -** addQuery(文字列 **name,** オブジェクト **operator,** オブジェクト **value)**

フィールドが指定された条件 (field、operator、value) を満たすレコードを返すフィルターを追加します。

SQL に精通している場合、このメソッドは「where」句に似ています。このメソッドを複数回呼び出すことで、1 つのフィルターに対して 1 つ以上のクエリを作成できます。目的のクエリをすべて定義したら、クライアント側 GlideRecord - query(文字列 name, 関数 responseFunction, 文字列 value) を呼び出して指定されたクエリ句 (フィルター) を実行します。

より複雑なクエリを作成するには、setEncodedQuery() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	チェックするフィールドの名前。
operator	オブジェクト	クエリ演算子。使用可能な値は、*value* パラメーターのデータタイプによって異なります。 数値： • = • != • > • >= • < • <= 文字列 (大文字である必要があります)： • = • != • IN • NOT IN • STARTSWITH • ENDSWITH • CONTAINS

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• DOES NOT CONTAIN • INSTANCEOF 注: LIKE 演算子は使用しないでください。代わりに CONTAINS を使用してください。
値	オブジェクト	クエリ対象の値 (大文字と小文字は区別されません)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

複数のクエリをフィルターに追加する方法を示す例。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('priority', '<=', 2); // Priority is 2 or higher and,
now_GR.addQuery('short_description', 'CONTAINS', 'crash'); // Short description contains the
 word crash
now_GR.query(response);

function response(result) {
   while(result.next()) {
      // Print all INC with priority of 2 or higher AND short description contains "crash"
       console.log(result.getValue('number'));
   }
}
```

アレイを渡して単一のクエリで複数の条件を検証する方法を示す例。

```
var priorities = [4,2];
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.addQuery('priority', 'IN', priorities);
now_GR.query(response);

function response(result) {
  while(result.next()) {
    console.log(result.getValue('number'));
  }
}
```

クライアント側 **GlideRecord -** deleteRecord(関数 **responseFunction)**

現在のレコードを削除し、完了時に指定された応答関数を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
responseFunction	関数	コールバックの応答関数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、レコードを削除してから、応答関数 *response* を呼び出してアラートメッセージを記録します。

```
var recordGR = new GlideRecord('incident');
if (recordGR.get('99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9')) {
  recordGR.deleteRecord(response);
}

function response(result) {
  alert('Deleted record sys_id: ' + result.getValue('sys_id'));
}
```

出力：

```
Deleted record sys_id: 99ebb4156fa831005be8883e6b3ee4b9
```

クライアント側 **GlideRecord** - get(文字列 **sys_id)**

指定された sys_id を持つレコードの GlideRecord クエリを実行します。このメソッドは単一のレコードのクエリに使用されることが想定されているため、返される前に次の操作が実行されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sys_id	文字列	検索するレコードの sys_id。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	一致するレコードが 1 つ以上見つかった場合は true。レコードが見つからない場合は false。

クライアント側 **GlideRecord - getEncodedQuery()**

現在の結果セットのクエリ条件をエンコードされたクエリ文字列として取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クエリに追加されたすべての条件を含むエンコードクエリ文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアント側 **GlideRecord - getLimit()**

GlideRecord クエリによって返されるレコードの制限を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
数値	GlideRecord クエリによって返されるレコードの制限。

クライアント側 **GlideRecord - getTableName()**

この GlideRecord に関連付けられたテーブル名を取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブル名

```
var item = new GlideRecord('sc_request');
item.addQuery('sys_id', current.request);
item.query(itemResponse);

function itemResponse(item) {
   alert('The table is ' + item.getTableName());
}
```

クライアント側 **GlideRecord - hasNext()**

GlideRecord にまだレコードがあるかどうかを判断します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリセットにさらにレコードがある場合は true。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアント側 **GlideRecord -** insert(関数 **responseFunction)**

現在のレコードに設定されているフィールド値を使用して、新しいレコードを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
responseFunction	関数	レコードが挿入されたときに 1 回実行する関数。

返される内容

タイプ	説明
文字列	挿入されたレコードの sys_id。レコードが挿入されなかった場合は null。

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.short_description = 'Learn about GlideRecord';
var recResponse = now_GR.insert(handleResponse);

function handleResponse(recResponse, answer) {
// Answer will be the sys_id of the created record or null
alert('Newly created sys_id is - ' + answer + ' exists');
}
```

クライアント側 **GlideRecord - next()**

GlideRecord の次のレコードに移動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	クエリセットにレコードがない場合は false。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query(recResponse);

function recResponse(rec) {
  while (rec.next()) {
    alert(rec.number + ' exists');
  }
}
```

クライアント側 **GlideRecord -** orderBy(文字列 **column)**

orderBy 列を指定します。複数の列で並べ替えるために複数回呼び出される場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
column	文字列	結果セットを並べ替えるために使用される列名。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function UpdateProjectWBS(project) {
  var count = 0;
  var child = new GlideRecord('pm_project_task');
  child.addQuery('parent', project.sys_id);
  child.orderBy('order');
  child.orderBy('number');
  child.query(childResponse);
  g_form.addInfoMessage(count + ' Project Tasks updated');
}

function childResponse(child) {
  var len = child.getRowCount().toString().length;
  var seq = 0;
  while (child.next()) {
    count += UpdateProjectTaskWBS(child, 1, ++seq, len, '');
  }
}
```

自動翻訳

クライアント側 **GlideRecord -** query(文字列 **name,** 関数 **responseFunction,** 文字列 **value)**

addQuery() フィルターに基づいて、テーブルに対してサーバーへのクエリを実行します。このメソッドは、GlideRecord テーブルおよびそのテーブルの参照に対してクエリを実行します。

同期クエリ呼び出しを行わないでください。応答関数なしでクエリを実行すると、呼び出しが同期されるため、表示はクエリの応答を待ってから続行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	オプション。クエリするフィールドの名前。
responseFunction	関数	クエリ結果が利用可能になったときに呼び出される関数。
value	文字列	オプション。クエリするフィールド値。リテラルの任意のペアは、クエリのペア (フィールド：値) と見なされます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

応答関数を使用した基本的な例を次に示します。

```
var rec = new GlideRecord('incident');
rec.query(recResponse);

function recResponse(rec) {
  while (rec.next()) {
   alert(rec.number + ' exists');
  }
}
```

次の例は、非同期の例による、同期構文と非同期構文の違いを示しています。

```
// synchronous call syntax (no response function): DO NOT USE
      query();

      // asynchronous call syntax
      // performs query with current conditions, calls responseFunction when done
      query(responseFunction)

      // synchronous call syntax (no response function): DO NOT USE
      // adds "category=hardware" to current query conditions and performs query
      query('category', 'hardware')

      // asynchronous call syntax
      // adds "category=hardware" to current query conditions, performs query, and calls
 responseFunction when done
      query('category', 'hardware', responseFunction)

      // asynchronous call example
      // adds "user_name=abel.tuter" to current query conditions, performs query, and calls
 defined response function when done
      function onLoad() {
      var now_GR = new GlideRecord("sys_user");
      now_GR.query("user_name", "abel.tuter", function(now_GR) {
      if (now_GR.next()) {
      alert("You can access fields by name from the client API, just like in the server API:\n
 now_GR.name = " + now_GR.name);
      alert("You can also access fields using getValue():\n now_GR.getValue(\"email\") = " +
 now_GR.getValue("email"));
      if (now_GR.getDisplayValue) {
      alert("In Service Portal, Mobile, and Agent Workspace, you can access a field's display
 value:\n now_GR.getDisplayValue(\"company\") = " + now_GR.getDisplayValue("company"));
      } else {
      alert("On the desktop, you cannot access a field's display value, but can get its sys_id:\n
 now_GR.company = " + now_GR.company);
      }
      alert("You cannot dot-walk in the client API:\n now_GR.company.name = " +
 now_GR.company.name);
      }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    });
    }
```

クライアント側 **GlideRecord -** setEncodedQuery(文字列 **encodedQuery)**

指定されたエンコードクエリ文字列を現在のクエリ句に追加します。

このメソッドを使用すると、他のクライアント側の *addQuery()* メソッドとは異なり、単一のクエリ呼び出しで複雑なフィルター (エンコードクエリ文字列) を指定できます。目的のクエリをすべて定義したら、クライアント側 GlideRecord - query(文字列 name, 関数 responseFunction, 文字列 value) を呼び出して指定されたクエリ句 (フィルター) を実行します。エンコードされたクエリ文字列の詳細については、「 エンコードされたクエリ文字列 」を参照してください。

query() メソッドを呼び出す前にこのメソッドを複数回呼び出すと、クエリは AND 化されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
encodedQuery	文字列	現在のクエリ句に追加するエンコードクエリ文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var now_GR = new GlideRecord('incident');
now_GR.setEncodedQuery('priority=4^ORstate=3');
now_GR.query(response);

function response(result) {
   while(result.next()) {
      console.log(result.getValue('number'));
   }
}
```

クライアント側 **GlideRecord -** setLimit(数値 **maxQuery)**

GlideRecord 内のレコード数の制限を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
maxQuery	数値	取得するレコード数の制限。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideURLV3: クライアント

GlideURLV3 API は、URI を操作するためのメソッドを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API は、 *ListV2* および *ListV3* API を使用するクライアント側スクリプトでのみ使用できます。

注: この API は サービスポータル と Now Mobile と エージェントワークスペース ではサポートされていません。

GlideURLV3 - GlideURL(文字列 contextPath)

GlideURL クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
contextPath	文字列	URL の相対パス。

GlideURLV3 - addParam(文字列 name, 文字列 value)

クエリー文字列の名前と値のペアを URL に追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	クエリー文字列パラメーターの名前。
value	文字列	クエリーの文字列値。

返される内容

タイプ	説明
文字列	GlideURL

```
var gu = new GlideURL('incident.do');
var url = gu.addParam('sys_id', '-1');
```

GlideURLV3 - getURL(オブジェクト additionalParams)

コンテキストパス全体とクエリー文字列のパラメーターを単一の URI として取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
additionalParams	オブジェクト	この URL 要求にのみ追加されるパラメーターを含む名前と値のペアのオブジェクト。これらの追加パラメーターは GlideURL オブジェクトに保存されません。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定された追加パラメーターが末尾に追加された GlideURL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideUser - クライアント

GlideUser API は、現在のユーザーと現在のユーザーロールに関する情報にアクセスするメソッドを提供します。この API を使用すると、ユーザー情報を取得するために低速の GlideRecord クエリを使用する必要がなくなります。

GlideUser のメソッドとプロパティには、クライアントスクリプトでのみ利用可能なグローバルオブジェクト (g_user) を介してアクセスします。

この API では次のことを行います。

- 現在のユーザーに関する名前とロールの情報が入っている
- 通常はクライアントスクリプトと UI ポリシーで使用されるが、クライアントで実行される UI アクションでも使用される
- サーバーで実行されるビジネスルールまたは UI アクションでは使用できない

現在のユーザーと現在のユーザーロールに関するセッション情報は、クライアント (Web ブラウザー) に入っています。*getClientData()* を除くすべての *GlideUser* メソッドは、デフォルトで利用可能なセッション情報にアクセスします。*getClientData()* メソッドを使用するには、サーバーでのセットアップと、セッション情報を利用できるようにするための *putClientData()* メソッドの使用が必要です。

クライアントサイドスクリプトの使用方法については、「クライアントサイドスクリプトの概要」を参照してください。

GlideUser - firstName

現在のユーザーの名。

フィールド

名前	タイプ	説明
firstName	文字列	現在のユーザーの名。

```
alert('first name = ' + g_user.firstName);
```

GlideUser - getClientData(文字列 key)

setClientData() または *GlideSession --putClientData()* を使用して設定されたクライアントの値を返します。

セッションクライアントデータは、 *GlideSession (putClientData())* を使用してサーバー上でセットアップできる名前付き文字列のセットです。フォームのロード時に *getClientData()* を使用して、フォームに関する決定を行う際にクライアントスクリプトで必要な情報を取得できます。たとえば、表示すべきフィールドの特定などです。

「*GlideForm*」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	取得するクライアントデータの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	クライアントデータの値。

```
var loginLanguage = g_user.getClientData("loginlanguage");
```

GlideUser - getFullName()

現在のユーザーの名と姓を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のユーザーのフルネーム。

```
var formalName = g_user.getFullName();
```

GlideUser - hasRole(文字列 role, ブーリアン includeDefaults)

現在のユーザーが指定されたロールか admin ロールを持つ場合、true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ロール	文字列	チェック対象のロール。
includeDefault	ブーリアン	オプション。snc_internal や snc_external などのデフォルトのロールを要求に含めるかどうかを示すフラグ。ロールの詳細については、「ユーザー管理の詳細」を参照してください。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが指定されたロールか admin ロールを持つ場合に true を返し、そうでない場合は false を返します。

```
var isInternal = g_user.hasRole('snc_internal', true);
```

```
var isItil = g_user.hasRole('itil');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideUser - hasRoleExactly(文字列 **role,** ブーリアン **includeDefaults)**

現在のユーザーに指定されたロールがあるかどうかを判別します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDefault	ブーリアン	オプション。snc_internal や snc_external などのデフォルトのロールを要求に含めるかどうかを示すフラグ。ロールに関するその他の詳細については、 明示的なロール。 デフォルト値：false
ロール	文字列	チェック対象のロール。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが指定されたロールを持つ場合は true を返します。

```
var isInternal = g_user.hasRoleExactly('snc_internal', true);
```

```
var isItil = g_user.hasRoleExactly('itil');
```

GlideUser - hasRoleFromList(文字列 **role,** ブーリアン **includeDefaults)**

現在のユーザーが指定されたロールを 1 つ以上持つか admin ロールを持つ場合、true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
roles	文字列	チェック対象のロールのカンマ区切りリスト
includeDefault	ブーリアン	オプション。snc_internal や snc_external などのデフォルトのロールを要求に含めるかどうかを示すフラグ。ロールの詳細については、「 ユーザー管理の詳細 」を参照してください。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーがリスト内のロールか admin ロールを持つ場合、true を返します。

```
var isOK = g_user.hasRoleFromList("itil, maint");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var isOK = g_user.hasRoleFromList("itil, maint, snc_internal", true);
```

GlideUser - hasRoles(ブーリアン includeDefaults)

現在のユーザーが何らかのロールを持つ場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeDefault	ブーリアン	オプション。snc_internal や snc_external などのデフォルトのロールを要求に含めるかどうかを示すフラグ。ロールの詳細については、「ユーザー管理の詳細」を参照してください。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	現在のユーザーが 1 つ以上のロールを持つ場合は true を返します。

```
var yesRole = g_user.hasRoles();
```

```
var yesRole = g_user.hasRoles(true);
```

GlideUser - lastName

現在のユーザーの姓。

フィールド

名前	タイプ	説明
lastName	文字列	現在のユーザーの姓。

```
alert('last name = ' + g_user.lastName);
```

GlideUser - setClientData(文字列 key, 文字列 value)

`getClientData()` を使用して取得できるクライアント値を設定します。

「`GlideForm`」も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	キーとして保存するクライアントデータの名前。
value	数字	キーにアサインする値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onSubmit() {

 if (!g_user.getClientData('keyName')) {
  var now_GR = new GlideRecord('incident');
  now_GR.addActiveQuery();
  now_GR.setLimit(1);
  now_GR.query(cb);
  return false;
 }
 return true;
}

function cb(now_GR) {
 // <insert glide operation >
 g_user.setClientData('keyName', now_GR.getValue('<number>'));
 g_form.submit();
}
```

GlideUser - userName

現在のユーザーのユーザー名 (例:gsmith02)。ユーザーの名前 (George Smith など) ではありません。

フィールド

名前	タイプ	説明
userName	文字列	現在のユーザーのユーザー名。

```
var userName = g_user.userName;
   alert('Current user = ' + userName);
```

GlideUser - userID

現在のユーザーの sys_id を返します。

フィールド

名前	タイプ	説明
userID	文字列	現在のユーザーの sys_id。

```
var userID = g_user.userID;
   alert('Current user ID = ' + userID);
```

GlideUIScripts - クライアント

`GlideUIScripts` API は、クライアント側のコード内から UI スクリプトにアクセスするためのメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このクラスにはコンストラクターはありません。クライアントスクリプトや検証スクリプトなどのクライアント側コードで g_ui_scripts グローバルオブジェクトを使用するアクセス方法。

この API は、ワークスペースと サービスポータルでのみサポートされています。コア UI (UI16) ではサポートされていません。

この API を使用するには、クライアントスクリプトと UI スクリプトの両方で **[UI** タイプ] フィールドを [モバイル/サービスポータル] または [すべて] に設定する必要があります。デスクトップに設定することはできません。

GlideUIScripts - getUIScript(文字列 **scriptName)**

クライアントスクリプトまたはその他のクライアント側コードから UI スクリプトを呼び出します。promise を返します。

呼び出しが解決された後に、then() 関数を使用して非同期アクションを実行します。

注: このメソッドは、Angular アプリケーション環境の外で呼び出された場合、Internet Explorer 11 ではサポートされません。IE11 を使用して Angular コンテキスト外で UI スクリプトを呼び出す場合は、g_ui_scripts['nameOfScript']; 構文を使用して直接スクリプトを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scriptName	文字列	実行する UI スクリプトの API 名。

返される内容

タイプ	説明
Promise	非同期呼び出しの結果。

この例では、クライアントスクリプトが UI スクリプトを呼び出して、ページのロード時にアラートを表示します。

```
// Client script
function onLoad() {
    g_ui_scripts.getUIScript('myUIScript').then(function(script) {
        script.myUIScriptMethod();
    }, function() {
        console.log('The script did not load');
    });
}
```

```
// UI script - myUIScript
(function() {
    return {
        myUIScriptMethod: function() {
            alert("This is an alert.");
        }
    };
})();
```

ガイド付きツアー - クライアント

ガイド付きツアー API は、ガイド付きツアーを開始および停止するためのメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API には、 ガイド付きツアーデザイナーで使用されるメソッドが含まれています。

Guided Tours - applyListFilter(関数 filter_func)

getAllTours() メソッドが呼び出されたときにフィルタリングされたツアー結果を取得する関数を設定します。

完全な署名には、メソッド名の前に top.NOW.guided_tours.api が含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter_func	関数	getAllTours() メソッドから返された tours[] アレイから単一の tour オブジェクトするフィルター関数。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、基本的な API を使った場合を示しています。

```
//create a filter function
var filtFunction = function(tour) {
   //only return those tours whose name starts with 'my'
   return tour.name.indexOf('my') === 0);
}

//apply the filter
top.NOW.guided_tours.api.applyListFilter (filtFunction);

//call the getAllTours method to observe the filtered tours
top.NOW.guided_tours.api.getAllTours (function(er, tours) {
  if(!er) {
    console.log('The filtered tours are: ');
    console.log(tours);
  }
});
```

次の例は、ツアーオブジェクトの options フィールドを使用して、ツアーを読み取ってフィルタリングするためのカスタムのツアー識別子を含む JSON を filter_func() 関数内に追加する方法を示しています。

```
top.NOW.guided_tours.api.applyListFilter(function(tour) {
      var options = (tour.options)? JSON.parse(tour.options): null;
      return (options && options.my_param) ? (options.my_param == my_value) : false;
});
```

Guided Tours - endTour()

現在再生中のツアーを停止します。再生中のツアーがない場合、このメソッドはメッセージなしで終了します。

完全な署名には、メソッド名の前に top.NOW.guided_tours.api が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
Null	

```
//create a callback function to end the tour if it starts correctly
var cbFunction = function(err) {
 if (err) {
   console.log('Error Occurred');
}
 else {
    // tour has started so we can call endTour
    top.NOW.guided_tours.api.endTour();
}
}

//calling the startTour method so that we can end the tour as soon as it starts
top.NOW.guided_tours.api.startTour('a297e04b732313007077edcc5ef6a780', 2, cbFunction);
```

Guided Tours - events.off(文字列 **event_name,** 関数 **listener_function)**

既存のイベントリスナーを削除します。

完全な署名には、メソッド名の前に `top.NOW.guided_tours.api` が含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
event_name	文字列	リスナーから削除するイベント名。 有効なイベント名： • tourStarted • tourEnded • tourCompleted • tourFailed • tourAbandoned • tourDismissed • stepStarted
listener_function	関数	オプション。指定した場合、指定されたリスナー関数が、そのイベントに添付され 残りのイベントリスナーから削除されます。指定しない場合、そのイベントに添付 いるすべてのリスナー関数が削除されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//create a callback function to handle the result of the api call
var eventListenerTourStarted = function() {
   console.log('The tour has started');
}
var eventListenerTourEnded = function() {
   console.log('The tour has ended');
}

//attaching event listeners for tourStarted and tourEnded Events
top.NOW.guided_tours.events.on('tourStarted',eventListenerTourStarted);
top.NOW.guided_tours.events.on('tourEnded', eventListenerTourEnded);

…
//start a tour
top.NOW.guided_tours.api.startTour ('a297e04b732313007077edcc5ef6a780', 2, cbFunction);
//As soon as the tour starts the eventListenerTourStarted gets fired
…
top.NOW.guided_tours.api.endTour();
// eventListenerTourEnded gets fired

….

//removing the event listeners
 top.NOW.guided_tours.events.off('tourStarted',eventListenerTourStarted);
top.NOW.guided_tours.events.off('tourEnded', eventListenerTourEnded);
```

自動翻訳

Guided Tours - events.on(文字列 **event_name,** 関数 **listener_function)**

チュートリアルイベントにイベントリスナーを添付します。

完全な署名には、メソッド名の前に `top.NOW.guided_tours.api` が含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
event_name	文字列	リスナーに添付するイベント名。 有効なイベント名： • stepStarted • tourStarted • tourEnded • tourCompleted • tourFailed • tourAbandoned • tourDismissed
listener_function	関数	追加するリスナー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: 目的を解決した後にイベントリスナーをクリアします。
listener_function.obj	オブジェクト	各イベントによって、次の形式で listener_function() に渡されます。 • stepStarted イベントの場合： {tour: '<tour_sys_id>', step: step_num} • 他のすべてのイベントの場合： {tour: '<tour_sys_id>'} JSON パラメーター： • tour_sys_id：文字列。Guided Tours [sys_embedded_tour_guide] テーブル 得したチュートリアルの ID。 • step_num：番号。0 (最初のステップ) と n (最後のステップ) の間の値

次の例は、基本的な API を使った場合を示しています。

```
//create a callback function to handle the result of the api call
var eventListenerTourStarted = function() {
   console.log('The tour has started');
}
var eventListenerTourEnded = function() {
   console.log('The tour has ended');
}

//attaching event listeners for tourStarted and tourEnded Events
top.NOW.guided_tours.events.on('tourStarted',eventListenerTourStarted);
top.NOW.guided_tours.events.on('tourEnded', eventListenerTourEnded);

…
//start a tour
top.NOW.guided_tours.api.startTour ('a297e04b732313007077edcc5ef6a780', 2, cbFunction);
//As soon as the tour starts the eventListenerTourStarted gets fired
…
top.NOW.guided_tours.api.endTour();
// eventListenerTourEnded gets fired

….

//removing the event listeners
 top.NOW.guided_tours.events.off('tourStarted',eventListenerTourStarted);
top.NOW.guided_tours.events.off('tourEnded', eventListenerTourEnded);
```

次の例は、引数が obj の listener_function パラメーターを使用する方法を示しています。

```
top.NOW.guided_tours.events.on("tourStarted", function (obj){console.log(obj);});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Guided Tours - getAllTours(関数 cb_function)

このメソッドが呼び出された現在のページにあるツアーのリストを取得します。このメソッドは非同期であるため、操作の成功を判断してツアーのリストを取得するためのコールバック関数を渡す必要があります。

完全な署名には、メソッド名の前に top.NOW.guided_tours.api が含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
cb_function	関数	getAllTours() メソッドが呼び出された現在のページのすべてのツアーをフェッチとした後に、getAllTours() によって呼び出されるコールバック関数。
cb_function.err	オブジェクト	操作中にエラーが発生した場合は、次のエラーオブジェクトを表示します。 err = {success: false, message: 'エラーオブジェクトを含む文字列' } それ以外の場合は Null です。
cb_function.tours	アレイ	ページで利用可能なツアーのリスト。 ページにツアーが存在しない場合、cb_function.tours は undefined を返します。 if(!tours) console.log('No tour present')

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//create a callback function to handle the result of the API call
var cbFunction = function(err, tours) {
 if (err) {
   console.log('Error Occurred');
}
 else {
     if(!tours) console.log('No tour present')
   else {
      tours.forEach(function(t) {
             console.log(t);
           });
        }
}
}
//calling the getTours method
top.NOW.guided_tours.api.getAllTours(cbFunction);
```

Guided Tours - loadPlayer()

チュートリアルプレーヤーがデフォルトで存在しないページにチュートリアルプレーヤーをロードします。

完全な署名：

```
NOW.guided_tours.api.loadPlayer()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

Guided Tours - startTour(文字列 **tour_id,** 番号 **step_number,** 関数 **cb_function)**

ツアーを開始します。このメソッドは非同期であるため、操作の成功を判断するためのコールバック関数を渡す必要があります。

完全な署名には、メソッド名の前に `top.NOW.guided_tours.api` が含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tour_id	文字列	Guided Tours [sys_embedded_tour_guide] テーブルから取得したツアーのSys
step_number	番号	オプション。ツアーを開始するステップ。指定しない場合 (またはステップ番号が合)、ツアーは最初から開始されます。
cb_function	関数	オプション。ツアーを開始しようとした後に `startTour()` メソッドによって呼び出コールバック関数。
cb_function.err	オブジェクト	操作中にエラーが発生した場合は、次のエラーオブジェクトを表示します。 `err = {success: false, message: 'エラーオブジェクトを含む文字列' }` それ以外の場合は Null です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
//create a callback function to handle the result of the API call
var cbFunction = function(err) {
 if (err) {
   console.log('Error Occurred');
}
 else {
   console.log('The tour with tourid=%s was successfully launched', tourId);
}
}

//calling the startTour method
top.NOW.guided_tours.api.startTour('a297e04b732313007077edcc5ef6a780', 2, cbFunction);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

i18N - クライアント

`i18N` API は、翻訳されたメッセージを取得して書式設定するためのメソッドを提供します。

`i18N` メソッドには、`g_i18n` グローバルオブジェクトを使用してアクセスします。

i18N - format(文字列、メッセージ、オブジェクトマップ)

特定のトークンを含む文字列を、マップの値でフォーマットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	トークンを追加するメッセージ。
map	オブジェクト	メッセージ内で置換する名前と値のペアのマップ。

返される内容

タイプ	説明
文字列	書式設定された文字列

```
// Returns: "The rich young ruler was very very rich"
nowapi.g_i18n.format("The {p1} {p2} {p3} was very very {p1}",{p1: "rich", p2: "young", p3:
 "ruler"});
```

i18N - getMessage(文字列 **msgKey,** 関数コールバック)

翻訳されたメッセージを取得します。

指定された文字列が現在の言語のデータベースに存在する場合、翻訳されたメッセージが返されます。指定された文字列が現在の言語に存在しない場合、英語版の文字列が返されます。文字列がデータベースに存在しない場合は、ID 自体が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msgKey	文字列	取得するメッセージ。
コールバック	関数	メッセージが取得されたときに呼び出される関数。コールバック関数には、翻訳されたメッセージを表す文字列の引数が 1 つ含まれます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

i18N - getMessages(アレイ **msgKeys,** 関数コールバック)

一連のメッセージを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

指定された文字列が現在の言語のデータベースに存在する場合、翻訳されたメッセージが返されます。指定された文字列が現在の言語に存在しない場合、英語版の文字列が返されます。文字列がデータベースに存在しない場合は、ID 自体が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
msgKey	アレイ	取得するメッセージを指定するキーのアレイ。
callback	関数	メッセージが取得されたときに呼び出される関数。コールバック関数には引数が 1 つ含まれます。これはキーと値のペアを含むオブジェクトで、キーは要求されたメッセージキー、値は翻訳された文字列です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

openFrameAPI - クライアント

openFrameAPI は、OpenFrame と対話するメソッドを提供します。OpenFrame は、コミュニケーションパートナーがシステムを ServiceNow プラットフォームに統合するために使用できる、非常に一般的なフレームです。

コア要件の 1 つが、パートナーサブシステムとシームレスに接続できるさまざまなドメインから取得したコードをつないで提供する機能です。このクロスドメイン接続は、クロスドメインの問題を発生させることなく接続とコールバックを通信システムに登録するために必要です。

OpenFrame には 2 つの重要な部分があります。1つは ServiceNow アプリケーション(TopFrameと呼ばれる)にあり、このAPIはパートナーアプリケーションから供給されます。この API には、TopFrame と通信し、 OpenFrame の視覚的機能を制御するために必要なメソッドがあります。

注: OpenFrame ライブラリへの参照を最新に保つには、https://[servicenow instance]/scripts/openframe/latest/openFrameAPI.min.js のリソース URI を使用します。

openFrameAPI - getAWAAgentPresence(文字列の成功、文字列の失敗)

ログインしているエージェントの現在の在席状況を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
正常終了	文字列	メソッドが成功した場合、呼び出すコールバック関数の名前。
失敗	文字列	メソッドが失敗した場合に呼び出すコールバック関数の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明

presence	結果は、OpenFrame インフラストラクチャによって成功コールバック関数に渡されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"presence": {`
	`"available": Boolean,`
	`"channels": [Array],`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

presence.available	関連付けられたエージェントが利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エージェントは利用可能です。 • false:エージェントは利用できません。 データタイプ：ブーリアン

presence.channels	エージェントとの利用可能なコミュニケーションチャネルのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"channels": [`
	`{`
	`"available": Boolean,`
	`"name": "String",`
	`"restrict_update": Boolean,`
	`"service_channel_type": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

presence.channels.available	チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チャネルは利用可能です。 • false:チャネルは利用できません。 データタイプ:ブーリアン
presence.channels.name	チャットや電話などのチャネルの名前。 データタイプ：文字列
presence.channels.restrict_update	ユーザーがチャネルの更新を制限できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ユーザーはチャネルの更新を制限できます。 • false:ユーザーはチャネルの更新を制限できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	データタイプ:ブーリアン
presence.channels.service_channel_type	サービスチャネルのタイプ。 データタイプ：文字列
presence.channels.sys_id	チャネルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
presence.name	エージェントの在席状況の名前。 データタイプ：文字列
presents.sys_id	在席状況レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 表:在席状況 [awa_presence_state]

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function failure(data)
{
  console.log("failure: " + JSON.stringify(data));
}

function success(data)
{
  console.log("success: " + JSON.stringify(data));
}

openFrameAPI.getAWAAgentPresence(success, failure)
```

成功への応答コールバック関数:

```
success: {
  "presence": {
    "name": "Available",
    "sys_id": "0b10223c57a313005baaaa65ef94f970",
    "available": true,
    "channels": [
      {
        "name": "Chat",
        "available": true,
        "sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3",
        "restrict_update": false,
        "service_channel_type": "chat"
      }
    ]
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

openFrameAPI - hide()

TopFrame で OpenFrame を非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.hide()
```

openFrameAPI - init(オブジェクト config, 関数 successCallback, 関数 failureCallback)

OpenFrame を初期化します。これは、最初に呼び出すメソッドでなければなりません。

このメソッドは、TopFrame との通信を初期化し、 *`config`* パラメーターで渡されたすべてのビジュアル要素を初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
config	オブジェクト	初期化プロセス中に使用する名前と値のペア。 可能なキー: • 高さ • subTitle • title • タイトルアイコン • 幅 すべてのキーはオプションです。これらのキーと値のペアを設定しない場合は、空のオブジェクトを渡します。
successCallback	関数	*`init`* メソッドが成功した場合に使用するコールバック関数の名前。システムに保存されている OpenFrame 構成 は、コールバック関数にパラメーターとして渡されます。
failureCallback	関数	*`init`* メソッドが失敗した場合に使用するコールバック関数の名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var config = {
height: 300,
width: 200
}
function handleCommunicationEvent(context) {
console.log("Communication from Topframe", context);
}
function initSuccess(snConfig) {
console.log("openframe configuration", snConfig);
//register for communication event from TopFrame
openFrameAPI.subscribe(openFrameAPI.EVENTS.COMMUNICATION_EVENT,
handleCommunicationEvent);
}
function initFailure(error) {
console.log("OpenFrame init failed...", error);
}
openFrameAPI.init(config, initSuccess, initFailure);
```

openFrameAPI - isVisible(関数 **callback)**

OpenFrame が TopFrame に表示されるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callback	関数	true または false の値を持つパラメーターがコールバック関数に返されます。OpenFrame が表示される場合は true、表示されない場合は false です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function callback(isVisible) {
console.log(isVisible)
}
openFrameAPI.isVisible(callback)
```

openFrameAPI - openCustomURL(文字列 **details)**

UI16 インターフェイスでカスタム URL を開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
Url	文字列	カスタム URL のテキスト。 最大サイズ:2083 文字

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.openCustomURL('10_cool_things.do');
```

openFrameAPI - openServiceNowForm(オブジェクト **details)**

フォームの URL を開きます。

エージェントが着信コールを受信すると、OpenFrame ウィンドウにアカウント、連絡先、コンシューマーなどの情報が表示されます。OpenFrame ウィンドウのリンクをクリックすると、対応するレコードが表示されます。

- プラットフォームインターフェイスの場合、この API では TopFrame にフォーム URL が開きます。
- エージェントワークスペース の場合、この API はインタラクションタブの管理をサポートします。エージェントワークスペース では、インタラクションレコードが親タブに開き、指定されたエンティティレコードがインタラクションタブの下の子タブで開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明

details	オブジェクト	開くフォームの URL を特定するキーと値のペア。
		`"details": {`
		`"entity": "String";`
		`"interaction_sys_id": "String";`
		`"query": "String"`
		`}`

details.entity	文字列	テーブルまたはエンティティの名前。
details.interaction_sys_id	文字列	オプション。エージェントワークスペース で親タブとして開くインタラクションレコードの sys_id。 注: プラットフォームインターフェイスでは、*interaction_sys_id* は無視されます。
details.query	文字列	開くレコードを特定するクエリー。 例：query:'sys_id=<record_sys_id>'

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、プラットフォームでの基本的な使い方を示しています。

```
openFrameAPI.openServiceNowForm({entity:'customer_account',
query:'sys_id=447832786f0331003b3c498f5d3ee452',
'interaction_sys_id':'3be092313b711300758ce9b534efc4dd'});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、*query* パラメーターを使用して、フォームで提供されたデータを使って sysparm_query とエンコードされたクエリーで新しいレコードを作成し、Workspace の姓と名のフィールドに入力する方法を示しています。

```
openFrameAPI.openServiceNowForm({ entity: 'sys_user',
query: 'sys_id=-1&sysparm_query=first_name=Ivan^last_name=Greggor' });
```

openFrameAPI - openServiceNowFormwithChildTab()

ワークスペースで呼び出された場合は子タブを持つ ServiceNow フォームを開き、UI16 インターフェイスで呼び出された場合はエンティティを開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
OpenServiceNowFormwithChildTab	オブジェクト	ワークスペースで呼び出された場合に API が子タブを持つ ServiceNow フォームを開くか、UI16 インターフェイスで呼び出された場合にエンティティを開くかを定義します。 `openFrameAPI.openServiceNowFormwithChildTab({ entity: "String", sys_id: String", parent_entity: "String", parent_entity_sys_id: "String" })`
openServiceNowFormwithChildTab.entity	文字列	開くエンティティを含むテーブルの名前です。
openServiceNowFormwithChildTab.sys_id	文字列	開くレコードの sys_id。
openServiceNowFormwithChildTab.parent_entity	文字列	親タブとして開くテーブルの名前。
openServiceNowFormwithChildTab.parent_entity_sys_id	文字列	開く親レコードの sys_id

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例では、親エンティティを構成されたワークスペースの親タブとして開くか、UI16 で呼び出された場合はエンティティのみを開きます。

```
openFrameAPI.openServiceNowFormwithChildTab({
  entity: "customer_account",
  sys_id: "447832786f0331003b3c498f5d3ee452",
  parent_entity: "interaction",
  parent_entity_sys_id: "3be092313b711300758ce9b534efc4dd"
});
```

openFrameAPI - openServiceNowList(オブジェクト details)

UI16 インターフェイスでリスト URL を開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
details	オブジェクト	リスト URL を開くときに使用するコンテンツを説明するキーと値のペア。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • エンティティ:テーブル名 • query: エンコードされたクエリ文字列

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.openServiceNowList({entity:'case', query:'active=true'});
```

openFrameAPI - setFrameMode(mode)

OpenFrame のモードを設定します。

この API で渡されるモードには次のような機能があります。

- ヘッダーに適切なアイコン (折りたたみまたは展開) を設定する
- CTI に対して以下の関連イベントを発生させる
  - openFrameAPI.EVENTS.COLLAPSE
  - openFrameAPI.EVENTS.EXPAND

パラメーター

名前	タイプ	説明
モード	文字列	OpenFrame のモードを設定します。オプションは以下のとおりです。 **1.** openFrameAPI.FRAME_MODE.COLLAPSE **2.** openFrameAPI.FRAME_MODE.EXPAND

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setFrameMode(openFrameAPI.FRAME_MODE.COLLAPSE);
```

openFrameAPI - setHeight(height)

OpenFrame の高さを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
Height	数字	高さ (ピクセル)

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setHeight(100);
```

openFrameAPI - setICContext(String Type, Object <Context>)

クライアントのインタラクションコントロールに関連するコンテキストデータを設定します。このコンテキストデータを使用して、OpenFrame に表示するクライアント UI を決定します。

インタラクティブコントロールの詳細については、「インタラクションコントロールコンポーネント」を参照してください。

インタラクションレコードの詳細については、「CSM 音声インタラクションレコードページ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	文字列	設定するコンテキストデータのタイプ。 有効な値： • activeCall:進行中のアクティブコールコン  • idleState: 現在のユーザーのアイドル状態

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		 • searchTargetList:電話帳コンテキストを 
<コンテキスト>	オブジェ	設定するコンテキストデータ。各コンテキ 有効な *Context* データオブジェクト:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クト	• activeCall • <idleState> • searchTargetList
activeCall	オブジェクトのアレイ	アクティブなコールに関する詳細。各オブジ "activeCall": [{ "currentParticipant": {Object}, "customPayload: {Object}, "direction": "String", "externalId": "String", "nowRecordId": "String", "nowRecordTable": "String", "participants": [Array], "type": "String" }]
activeCall.currentParticipant	オブジェクト	必須。現在の参加者のコール機能とコールフ "currentParticipant": { "actor": "String", "callStartTime": "String", "capabilities": {Object}, "connectedTime": "String", "custom-capability-state-1": Boolean, "flagged": Boolean, "held": Boolean, "id": "String", "muted": Boolean, "name": "String", "paused": Boolean, "recording": "String", "state": "String", "wrapUP": {Object} }
activeCall.currentParticipant.actor	文字列	コールの参加者のタイプ。 有効な値： • agent 注: 今後追加される他の参加者タイプ。
activeCall.currentParticipant.callStartTime	文字列	コールが開始された日時。 時間標準:UTC 形式:RSS - "<曜日>, dd mmm yyyy hh:MI

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

activeCall.currentParticipant.capabilities	オブジェクト	現在の (エージェント) 参加者が通話中に実
		 
		"capabilities": {
		"dtmf": Boolean,
		"endCall": Boolean,
		"flag": Boolean,
		"hold": Boolean,
		"leaveAndTransfer": Boolean,
		"mergeCall": Boolean,
		"mute": Boolean,
		"resumeRecording": Boolean,
		"pauseRecording": Boolean,
		"startRecording": Boolean,
		"stopRecording": Boolean,
		"transfer": Boolean
		}

activeCall.currentParticipant.capabilities。DTMF	ブール	エージェントが現在のコールに対してデュア 有効な値： • true:参加者には DTMF 機能があります。 • false:参加者には DTMF 機能がありませ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。エンドコール	ブール	関連付けられた参加者がコールを終了できる 有効な値： • true:参加者はコールを終了できます。UI • false:参加者はコールを終了できません。 デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。旗	ブール	参加者が音声品質の問題などの品質の問題に 有効な値： • true:参加者は問題のあるコールにフラグ • false:参加者は問題のあるコールにフラク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。持つ	ブール	参加者がコールを保留にできるかどうかを 有効な値： • true:参加者はコールを保留にすることが • false:参加者は通話を保留にできません。 デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。leaveAndTransfer	ブール	参加者がコールを別のエージェントに転送し 有効な値： • true:参加者はコールを転送およびドロッ • false:参加者はコールを転送およびドロッ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。MergeCall	ブール	参加者がコールを結合できるかどうかを示す 有効な値： • true:参加者はコールを結合できます。UI • false:参加者はコールを結合できません。 デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。唖	ブール	参加者がコールをミュートできるかどうかを 有効な値： • true:参加者はコールをミュートできます • false:参加者はコールをミュートできませ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。resumeRecording	ブール	参加者が通話の記録を再開できるかどうかを 有効な値： • true:参加者は通話の記録を再開できます • false:参加者は通話の記録を再開できませ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。記録の一時停止	ブール	参加者が通話の録音を一時停止できるかどう 有効な値： • true:参加者は通話の記録を一時停止でき • false:参加者は通話の記録を一時停止でき

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。記録の開始	ブール	参加者がコールの記録を開始できるかどうか 有効な値： • true:参加者は通話の記録を開始できます • false:参加者は通話の記録を開始できませ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。記録を停止	ブール	参加者がコールの記録を停止できるかどうか 有効な値： • true:参加者は通話の録音を停止できます • false:参加者は通話の記録を停止できませ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.capabilities。移転	ブール	参加者がコールを転送できるかどうかを示す 有効な値： • true:参加者はコールを転送できます。転 • false:参加者はコールを転送できません。 デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.connectedTime	文字列	通話が最初に接続された日時。 タイムベース:UTC 形式:RSS - "<曜日>, dd mmm yyyy hh:MI
activeCall.currentParticipant.custom-capability-state-1	ブール	コールに現在参加者がいるかどうかを示す 有効な値： • true:現在の参加者。 • false:現在カンファレンスに参加してい デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.flagged	ブール	コールに音声品質の問題などの問題に対す 有効な値： • true:コールに問題のフラグが付けられて • false:コールに問題のフラグが付けられて デフォルト値：false

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
activeCall.currentParticipant.held	ブール	参加者の保留ステータスを示すフラグ。 有効な値： • true:参加者は保留中です。 • false:参加者は保留中ではありません。 デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.id	文字列	必須。エージェントのsys_idなど、関連付け テーブル： ユーザー [sys_user]
activeCall.currentParticipant.muted	ブール	参加者のミュート状態を示すフラグ。 有効な値： • true:参加者はミュートされます。 • false:参加者はミュート状態ではありませ デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.name	文字列	参加者の名前。
activeCall.currentParticipant.paused	ブール	参加者の一時停止状態を示すフラグ。 有効な値： • true:参加者が一時停止しています。 • false:参加者は一時停止していません。 デフォルト値：false
activeCall.currentParticipant.recording	文字列	コールの現在の記録ステータス。 有効な値： • in_progress • なし
activeCall.currentParticipant.wrapUP	オブジェクト	将来の使用。
activeCall.customPayload	オブジェクト	OpenFrame イベントの一部として OpenF

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
activeCall.direction	文字列	関連付けられた参加者のコールの方向。 有効な値： • 受信 • 送信
activeCall.externalId		必須。関連付けられた外部システム上の現在
activeCall。現在のレコード ID	文字列	必須。アクティブなコールレコードのSys_i テーブル:インタラクション [interaction] イ
activeCall。nowRecordTable	文字列	必須。アクティブなコールが属するテーブル テーブル:インタラクション [interaction] イ

activeCall。参加者	オブジェクトのアレイ	必須。コールの追加参加者のリスト。参加者
		"participants": [
		{
		"actor": "String",
		"ani": "String",
		"address": "String",
		"capabilities": {Object},
		"callStartTime" "String",
		"connectedTime": "String",
		"customPayload": {Object},
		"dnis": "String",
		"held": Boolean,
		"heldAtTime": "String",
		"id": "String",
		"muted": Boolean,
		"name": "String",
		"requestACW": Boolean,
		"requireWrapup": Boolean,
		"state": "String"
		}
		]

activeCall。参加者。俳優	文字列	関連付けられた参加者のアクターのタイプ。 たとえば、次のようになります。 • agent • カスタマー • 外部 • キュー
activeCall。参加者。アニ		自動番号識別。電話の受信者に表示する電話

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
activeCall。参加者。住所	文字列	参加者の電話番号。

activeCall。参加者。資格	オブジェクト	参加者が関連付けられたコールに対して持
		`"capabilities": {`
		`"endCall": Boolean,`
		`"hold": Boolean,`
		`"mute": Boolean`
		`}`

activeCall。参加者。資格。エンドコール	ブール	関連付けられた参加者がコールを終了できる 有効な値： • true:参加者はコールを終了できます。UI • false:参加者はコールを終了できません。 デフォルト値：false
activeCall。参加者。資格。持つ	ブール	参加者がコールを保留にできるかどうかを 有効な値： • true:参加者はコールを保留にすることが • false:参加者は通話を保留にできません。 デフォルト値：false
activeCall。参加者。資格。唖	ブール	参加者がコールをミュートできるかどうかを 有効な値： • true:参加者はコールをミュートできます。 • false:参加者はコールをミュートできませ デフォルト値：false
activeCall。参加者。connectedTime	文字列	必須。参加者が最初にコールにつながった日 時間標準:UTC 形式:RSS - "<曜日>, dd mmm yyyy hh:MM
activeCall。参加者。カスタムペイロード	オブジェクト	OpenFrame カスタムイベントの一部として

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
activeCall。参加者。DNI	文字列	ダイヤル番号識別サービス。参加者がダイ
activeCall。参加者。開催	ブール	参加者の保留ステータスを示すフラグ。 有効な値： • true:参加者は保留中です。 • false:参加者は保留中ではありません。 デフォルト値：false
activeCall。参加者。heldAtTime	文字列	参加者のコールへの接続が保留になった日 タイムベース:UTC 形式:RSS - "<曜日>, dd mmm yyyy hh:M
activeCall。参加者。身分証明書	文字列	必須。Contact Center as a Service (CCa
activeCall。参加者。ミュート	ブール	参加者のミュート状態を示すフラグ。 有効な値： • true:参加者はミュートされます。 • false:参加者はミュート状態ではありませ デフォルト値：false
activeCall。参加者。名前	文字列	参加者の名前。
activeCall。参加者。リクエストACW	ブール	エージェントユースケース専用: *activeCa* 参加者が顧客をフォローアップする必要が 有効な値： • true:フォローアップが必要です。 • false:フォローアップは必要ありません。 デフォルト値：false
activeCall。参加者。requireWrapup	ブール	エージェントユースケース専用: *activeCa* 呼び出しの完了後に 最終作業 コンポーネン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		 有効な値： • true:コール完了時に 最終作業 コンポー • false:コール完了時に 最終作業 コンポー デフォルト値：false
activeCall。参加者。状態	文字列	参加者のコールレグのステータス。アクテ  これは、次のような意味のあるテキストに • アラート • 接続 • 呼び出し中
activeCall.type	文字列	コールのタイプ。 有効な値： • call • コールバック要求 • ボイスメール
<idleState>	オブジェクト	エージェントのアイドル状態コンテキスト <idleState> { "capability": {Object}, "currentInboundId": "String", "dialpadInfoMessage": {Object},

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		"enableState": {Object} }

<idleState>.capability	オブジェクト	現在のユーザーのアイドル状態機能の説明。
		"capability": {
		"globalContactSearch": Boolean,
		"logOut": Boolean,
		"outBoundCall": Boolean
		}

<idleState>.capability です。globalContactSerarch	ブール	アイドル状態のときにグローバル連絡先リ 有効な値： • true:グローバル連絡先リストを表示しま • false:グローバル連絡先リストを表示しま デフォルト値：false
<idleState>.capability です。ログアウト	ブール	ユーザーがアイドル状態でログアウトできる 有効な値： • true:コールがアイドル状態のときにユー • false:コールがアイドル状態のときは、ユ デフォルト値：false
<idleState>.capability です。outBoundCall	ブール	ユーザーがアイドル状態のときに発信コール 有効な値： • true:コールがアイドル状態のときに、ユ • false:コールがアイドル状態の場合、ユー デフォルト値：false
<idleState>。currentInboundId	文字列	発信コールインタラクションの作成に使用さ テーブル:プロバイダーチャネル ID [sys_cs デフォルト:ベースシステムプロバイダーア

<idleState>。ダイヤルパッド情報メッセージ	オブジェクト	現在選択されているキューなど、ユーザーの
		"dialpadInfoMessage": {
		"label": "String",
		"value": "String"
		}
		次の例では、*label*は [選択されたキュー:]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		
<idleState>。dialpadInfoMessage です。ラベル	文字列	ダイヤルパッドに表示するフリーフォーム
<idleState>。dialpadInfoMessage です。価値	文字列	ダイヤルパッドのラベルの後に表示する自

<idleState>。enableState	オブジェクト	ダイヤルパッドのボタンの有効化状態に関す
		`"enableState": {`
		`"logOut": Boolean,`
		`"outBoundCall": Boolean`
		`}`

<idleState>。enableState。ログアウト	ブール	アイドル状態で UI のログアウトボタンを有 有効な値： • true:アイドル状態のときにログアウトボ • false:アイドル状態の間はログアウトボタ デフォルト値：false
<idleState>。enableState。outBoundCall	ブール	アイドル状態で UI の発信コールボタンを有 有効な値： • true:アイドル状態のときに発信コールボ • false:アイドル状態の間、発信コールボタ デフォルト値：false

searchTargetList	オブジェクトのア	ServiceNowテーブルの転送関連データの詳
		`"searchTargetList": [`
		`{`
		`"externalId": "String",`
		`"nowRecordId": "String",`
		`"nowRecordTable": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	レイ	<pre>"participantID": "String",
		"targets": [Array]
		}
		]</pre>

searchTargetList。externalId	文字列	CCaaS システム上の関連するコールの一意
searchTargetList。現在のレコード ID	文字列	必須。searchTargetList が属するレコード 注: インタラクション [interaction] テ
searchTargetList。nowRecordTable	文字列	必須。searchTargetList が属する Service テーブル:有効な値:「interaction」のみ
searchTargetList。participantID	文字列	CCaaS システムからの参加者の一意の識別

searchTargetList。ターゲット	オブジェクトのアレイ	コールの転送先となるエージェント、外部
		<pre>"targets": [
		{
		"payload": {Object},
		"transferSubtypes": [Array],
		"type": "String"
		}
		]</pre>

searchTargetList。ターゲット。ペイロード	オブジェクト	転送コールコントロールに表示する情報の
		次に、コールを転送できるエージェントの
		 
		
		<pre>"payload": {
		"list": [Array]
		}</pre>
		この例は、エージェントペイロード ("searc
		<pre>"payload": {
		"list": [</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>{
		"name": "Alice Anderson",
		"id": "agent1Id",
		"hasStats": "true",
		"presence": "available",
		"moreInfo": [
		{
		"label": "Skill",
		"value": "CRM certified"
		}
		]
		}
		]
		}</pre>
		次に、キューペイロード ("searchTargetLis
		<pre>"payload": {
		"list": [
		{
		"name": "Product Support Queue",
		"id": "queue1Id",
		"hasStats": "true",
		"moreInfo": [
		{
		"label": "Skill",
		"value": "10sec"
		},
		{
		"label": "Queue Skill",
		"value": "German"
		}
		]
		},
		{
		"name": "Billing Queue",
		"id": "queue2Id",
		"hasStats": "true",
		"moreInfo": [
		{
		"label": "Skill",
		"value": "10sec"
		}
		]
		}
		]
		}</pre>

searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト	オブジェク	ターゲットのタイプごとのペイロードに関す
		<pre>"list": [
		{</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

	トのアレイ	<pre>"hasStats": Boolean,
		"id": "String",
		"moreInfo": [Array],
		"name": "String",
		"presence": "String"
		}
		]</pre>

searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。hasStats	ブール	関連付けられたターゲットに追加の統計情報 有効な値： • true:ターゲットに追加の統計情報があり • false:ターゲットに追加の統計情報はあり デフォルト値：false
searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。身分証明書	文字列	CCaaS システム内のエージェントまたはキ

searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。詳細情報	オブジェクトのアレイ	*searchTargetList.targets.payload*
		<pre>"moreInfo": [
		{
		"label": "String",
		"value": "String"
		}
		]</pre>

searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。moreInfo です。ラベル	文字列	スキルや言語など、ポップアップウィンドウ
searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。moreInfo です。価値	文字列	**CRM** 認定やドイツ語など、ラベルの後にポ
searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。名前	文字列	エージェント、外部ユーザー、またはキュー
searchTargetList。ターゲット。ペイロード。リスト。出席	文字列	関連付けられたエージェントの在席ステータ 有効な値： • 利用可能 • 退席中 • 取り込み中 • オフライン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
searchTargetList。ターゲット。transferSubtype	オブジェクトのアレイ	指定された *searchTargetList.targets* この情報は、ユーザーが UI でターゲット名  たとえば、現在のターゲット・タイプ(キュ `"transferSubtypes": [ { "id": "String", "label": "String" } ]`
searchTargetList。ターゲット。transferSubtypeです。身分証明書	文字列	転送サブタイプの識別子。 有効な値： • ブラインド:エージェントは、最初にエー • consult:エージェントは、相談相手のエー これは、 *searchTargetList.targets.*
searchTargetList。ターゲット。transferSubtypeです。ラベル	文字列	転送サブタイプのラベル。ラベルを渡さな 有効な値： • 盲 • 相談 これは、 *searchTargetList.targets.*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
searchTargetList。ターゲット。種類	文字列	ターゲットのタイプ。 有効な値： • agent • 外部 • キュー

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、アクティブ状態コンテキストを設定する方法を示しています。

```
openFrameAPI.setICContext("activeCall", {
  "activeCall": [
    {
      "nowRecordTable": "interaction",
      "nowRecordId": "12345675678903456",
      "externalId": "1234567890",
      "type": "call",
      "direction": "inbound",
      "currentParticipant": {
        "id": "participant1",
        "name": "John 1",
        "actor": "agent",
        "state": "connected",
        "connectedTime": "Fri, 12 Jul 2024 05:23:41 GMT",
        "callStartTime": "Fri, 12 Jul 2024 04:20:22 GMT",
        "muted": false,
        "held": true,
        "paused": true,
        "flagged": true,
        "recording": "in_progress",
        "capabilities": {
          "hold": false,
          "mute": true,
          "endCall": true,
          "startRecording": true,
          "pauseRecording": true,
          "stopRecording": true,
          "resumeRecording": true,
          "transfer": true,
          "mergeCall": true,
          "leaveAndTransfer": true,
          "dtmf": true,
          "flag": true
        }
      },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "participants": [
      {
        "id": "customer1",
        "name": "Gilly 1",
        "actor": "customer",
        "address": "+18582359874",
        "ani": "+16193287356",
        "dnis": "+18004346258",
        "state": "connected",
        "connectedTime": "Fri, 12 Jul 2024 00:23:41 GMT",
        "callStartTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:55:04 GMT",
        "muted": false,
        "held": false,
        "heldAtTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:55:04 GMT",
        "capabilities": {
          "mute": true,
          "hold": true,
          "endCall": true
        }
      },
      {
        "id": "agent2",
        "name": "Ned",
        "actor": "agent",
        "address": "+3134787324",
        "ani": "+13134787324",
        "dnis": "+14773286943",
        "state": "Ringing...",
        "requireWrapup": true,
        "requestACW": true,
        "connectedTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:24:41 GMT",
        "callStartTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:56:34 GMT",
        "muted": true,
        "held": true,
        "heldAtTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:55:41 GMT",
        "capabilities": {
          "mute": true,
          "endCall": true,
          "hold": true
        }
      }
    ]
  },
  {
    "nowRecordTable": "interaction",
    "nowRecordId": "12345yhedfh534576u5",
    "externalId": "1234567890",
    "type": "call",
    "direction": "inbound",
    "currentParticipant": {
      "id": "participant1",
      "name": "John 1",
      "actor": "agent",
      "state": "connected",
      "muted": true,
      "held": false,
      "recording": "in_progress",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "paused": true,
      "flagged": true,
      "capabilities": {
        "hold": false,
        "mute": true,
        "endCall": true,
        "record": true,
        "startRecording": true,
        "stopRecording": true,
        "transfer": true,
        },
        "mergeCall": false,
        "dtmf": true,
        "flag": true
      }
    },
    "participants": [
      {
        "id": "customer1",
        "name": "Gilly 2",
        "actor": "customer",
        "address": "+123456789",
        "state": "connected",
        "connectedTime": "Wed, 04 Dec 2024 00:23:41 GMT",
        "muted": true,
        "held": false,
        "heldAtTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:24:41 GMT”,
        "capabilities": {
          "mute": true,
          "hold": true,
          "endCall": true
        }
      },
      {
        "id": "agent2",
        "name": "Ned 2",
        "actor": "agent",
        "address": "+123456789",
        "state": "Ringing...",
        "connectedTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:24:41 GMT",
        "muted": true,
        "held": true,
        "heldaAtTime": "Fri, 12 Jul 2024 20:24:41 GMT”,
        "capabilities": {
          "mute": true,
          "endCall": true,
          "hold": true
        }
      }
    ]
   }
  ]
 }
);
```

次の例は、アイドル状態コンテキストを設定する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
openFrameAPI.setICContext("idleState", {
 "capability": {
  "outBoundCall": true,
  "logOut": true
 },
 "enableState": {
  "outBoundCall": true,
  "logOut": true
 },
 "dialpadInfoMessage": {
  "label": "Info Message Label",
  "value": "Info Message Value"
 },
 "currentInboundId": "1234"
});
```

次の例は、検索ターゲットのリストコンテキストを設定する方法を示しています。

```
openFrameAPI.setICContext("searchTargetList",
 {
  "searchTargetList": [
   {
    "nowRecordTable": "interaction",
    "nowRecordId": "1234",
    "externalId": "5678",
    "participantID": "participant1",
    "targets": [
     {
      "type": "agent",
      "transferSubtypes": [
       {
        "id": "consult",
        "label": "Consult"
       },
       {
        "id": "blind",
        "label": "Blind"
       }
      ],
      "payload": {
       "list": [
        {
         "name": "John Jason",
         "id": "agent1Id",
         "hasStats": "true",
         "presence": "away",
         "moreInfo": [
          {
           "label": "Skill",
           "value": "10sec"
          }
         ]
        }
       ]
      }
     },
     {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "type": "queue",
        "transferSubtypes": [
         {
          "id": "consult",
          "label": "Consult"
         },
         {
          "id": "blind",
          "label": "Blind"
         }
        ],
        "payload": {
         "list": [
          {
           "name": "Product Support Queue",
           "id": "queue1Id",
           "hasStats": "true",
           "moreInfo": [
            {
             "label": "Skill",
             "value": "10sec"
            },
            {
             "label": "Queue Skill",
             "value": "German"
            }
           ]
          },
          {
           "name": "Billing Queue",
           "id": "queue2Id",
           "hasStats": "true",
           "moreInfo": [
            {
             "label": "Skill",
             "value": "10sec"
            }
           ]
          }
         ]
        }
       }
      ],
      "customPayload": {}
    }
  ],
  "customPayload": {}
});
```

openFrameAPI - setIcons(アレイ **icons)**

閉じるアイコンの横に配置される OpenFrame ヘッダーのアイコンを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アイコン	オブジェクトのアレイ	アイコン構成のリスト。各アイコン構成は、キー値 *imageURL*、*imageTitle*、およびその他の必要なコンテキストを持つオブジェクトです。 最大サイズ:アイコンは最大 16x16 ピクセルです。大きな画像は、この最大値に自動的に調整されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setIcons([{imageURL:'https://mydomian.com/image/mute.png',
imageTitle:'mute', id:101}, {imageURL:'https://mydomian.com/image/hold.png',
imageTitle:'hold', id:102}]);
```

openFrameAPI - setPresenceIndicator(presence)

エージェントの空き状況を表示するプレゼンスインジケーターを Workspace に設定します。

OpenFrame の設定の詳細については、「OpenFrame 設定の作成」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
state	文字列	エージェントの在席ステータス。 デフォルトのステータス： • 連絡可能 • 離席中 • オフライン カスタムのステータスも指定できます。
色	文字列	Workspace のプレゼンスインジケーターの色。 サポートされている色： • 赤 • オレンジ • グレイ • 緑

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openframeAPI.setPresenceIndicator('Available', 'green');
```

openFrameAPI - setSize(数字 **width,** 数字 **height)**

OpenFrame のサイズを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
width	数字	ゼロより大きくする必要があります。
height	数字	ゼロより大きくする必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setSize(300, 370);
```

openFrameAPI - setSubtitle(文字列 **subTitle)**

OpenFrame のサブタイトルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
subTitle	文字列	256 文字以下の文字列。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setSubtitle('+18888888888');
```

openFrameAPI - setTitle(文字列 **title)**

OpenFrame のタイトルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	256 文字以下の文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setTitle('Incoming Call');
```

openFrameAPI - setTitleIcon(オブジェクト **icon)**

OpenFrame のタイトルアイコンを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
icon	オブジェクト	キーと値のペアのオブジェクト。キーには、 *imageURL*、 *imageTitle*、およびその他の必要なコンテキストが含まれます。 最大サイズ:アイコンは最大 16x16 ピクセルです。大きな画像は、この最大値に自動的に調整されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setTitleIcon({imageURL:'/my/image/path.png', imageTitle:'mute', id:101});
```

```
openFrameAPI.setTitleIcon({imageURL:'https://mydomian.com/image/path.png',
imageTitle:'mute', id:101});
```

openFrameAPI - setwidth(width)

OpenFrame の幅を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
Width	数字	幅 (ピクセル)

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.setWidth(100);
```

openFrameAPI - show()

TopFrame で OpenFrame を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
openFrameAPI.show()
```

openFrameAPI - subscribe(openFrameAPIEVENT event, 関数 eventCallback)

指定されたイベントに登録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
イベント	openFrameAPIEVENT	登録するイベント: • openframe_agent_off_interaction：チャット中のエージェントの在席状況をオフまたは対応可能として示します。 • openframe_awa_agent_presence: 高度な作業アサイン (AWA) では、このイベントはエージェントの在席状況が変更されたときに発生します。コンピューター電話統合 (CTI) 開発者は、このイベントに登録して在席状況の変更を受け取ることができます。 • openframe_awa_workitem_accepted：作業アイテムがエージェントによって承認されると発生します。 • openframe_awa_workitem_offered：作業アイテムがエージェントにオファーされると発生します。 • openframe_awa_workitem_rejected：作業アイテムがエージェントによって拒否されると発生します。 • openframe_before_destroy：TopFrame がアンロードされる前に発生します。 • openframe_collapse:OpenFrame ヘッダーで折りたたみアイコンが選択されたときに発生します。 • openframe_communication：アプリケーション固有であり、カスタマイズ可能です。 • openframe_communication_failure：TopFrame への通信に失敗すると発生します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• openframe_expand:OpenFrame ヘッダーで展開アイコンが選択されたときに発生します。 • openframe_heart_beat:ユーザーセッションが延長またはログアウトされたときに発生します。 • openframe_header_icon_clicked：廃止されました。代わりに openframe_icon_clicked または openframe_title_icon_clicked を使用してください。 • openframe_hidden：OpenFrame が非表示の場合に発生します。 • openframe_icon_clicked:OpenFrame フッターで閉じるアイコン以外のアイコンが選択されている場合に発生します。コールバックは、アイコンオブジェクトをパラメーターとして受け取ります。 • openframe_shown：OpenFrame が表示されている場合に発生します。 • openframe_title_icon_clicked:OpenFrame でタイトルアイコンが選択されたときに発生します。コールバックは titleIcon オブジェクトをパラメーターとして受け取ります。 • openframe_wrap_up_submitted: 最終作業モードレスダイアログ で最終作業期間が終了すると発生します。このイベントは、最終作業が外部である場合にのみトリガーされます。
eventCallback	関数	指定されたイベントが発生したときに呼び出す関数。

戻り値

タイプ	説明
結果	ほとんどのイベントサブスクリプションには戻り値がありません。値を返すイベントサブスクリプションについては、次の表のエントリで説明します。
openframe_awa_agent_presence	AWAでは、*openframe_awa_agent_presence*イベントはプレゼンスオブジェクトを返します。 `"presence":{ "available": Boolean, "channels":[ { "available": Boolean, "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	"restrict_update": Boolean, "sys_id": "String" }], "name": "String", "sys_id": "String" } *presence*：エージェントの現在の在席状況とチャネルに関する情報。 • *presence.available*：エージェントが利用可能かどうかを示すフラグ。 • *presence.channels*：エージェントとの利用可能な通信チャネルを説明するオブジェクトのリスト。 ◦ *presence.channels.available*：チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 ◦ *presence.channels.name*：チャネル名 (チャットや電話など)。 ◦ *presence.channels.restrict_update*：ユーザーが更新を制限できるかどうかを示すフラグ。 ◦ *presence.channels.sys_id*：チャネルの sys_id。 • *presence.name*：エージェントの在席状況の名前。 • *presence.sys_id*：在席状況の sys_id。

openframe_awa_workitem_accepted と openframe_awa_workitem_offered	AWAでは、*openframe_awa_workitem_accepted*イベントと*openframe_awa_workitem_offered*イベントがworkItemオブジェクトを返します。
	"workItem": {
	"document": {
	"sys_id": "String",
	"table": "String"
	},
	"isAutoAccepted": Boolean,
	"isQueueTransferred": Boolean,
	"previousWorkItem": "String",
	"serviceChannel": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	},
	"size": Number,
	"sys_id": "String"
	}
	workItem:イベントに関連付けられている作業アイテムに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	• *workItem.document*:作業アイテムタスクに関連付けられたドキュメントのリスト。
	  ○ *workItem.document.sys_id*:作業アイテムタスクにアサインされたドキュメントのSys_id。
	  ○ *workItem.document.table*:タスクにアサインされたドキュメントテーブルの名前。
	• *workItem.isAutoAccepted*:作業アイテムがシステムによって自動的に承認されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムが自動承認された場合は true に設定します。
	• *workItem.isQueueTransferred*:作業アイテムがキュー転送されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムがキュー転送される場合は true に設定され、そうでない場合は false に設定されます。キュー転送の詳細については、「 チャットを別のキューに転送する 」を参照してください。
	• *workItem.previousWorkItem*:同じドキュメント ID の以前の作業アイテムのSys_id。転送以外の作業アイテムの場合、この値は空です。
	• *workItem.serviceChannel*:作業アイテムタスクに関連付けられたサービスチャネルのリスト。
	  ○ *workItem.serviceChannel.name*:チャットや電話などのサービスチャネルの名前。
	  ○ *workItem.serviceChannel.sys_id*:サービスチャネルのSys_id。
	• *workItem.size*:この作業アイテムがエージェントにアサインされている場合に使用されるエージェントのキャパシティ。
	• *workItem.sys_id*:承認または提供された作業アイテムのSys_id。

openframe_awa_workitem_rejected	AWAでは、*openframe_awa_workitem_rejected*イベントは workItem オブジェクトを返します。
	`"workItem": {`
	`"document": {`
	`"sys_id": "String",`
	`"table": "String"`
	`},`
	`"isQueueTransferred": Boolean,`
	`"previousWorkItem": "String",`
	`"rejection": {`
	`"reason": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`},`
	`"serviceChannel": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>},
	"size": Number,
	"sys_id": "String"
	}</pre>
	workItem:イベントに関連付けられている作業アイテムに関する情報。
	
	• *workItem.document*:作業アイテムタスクに関連付けられたドキュメントのリスト。
	○ *workItem.document.sys_id*:作業アイテムタスクにアサインされたドキュメントのSys_id。
	○ *workItem.document.table*:タスクにアサインされたドキュメントテーブルの名前。
	• *workItem.isQueueTransferred*:作業アイテムがキュー転送されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムがキュー転送される場合は true に設定され、そうでない場合は false に設定されます。キュー転送の詳細については、「 チャットを別のキューに転送する 」を参照してください。
	• *workItem.previousWorkItem*:同じドキュメント ID の以前の作業アイテムのSys_id。転送以外の作業アイテムの場合、この値は空です。
	• *workItem.rejection*:作業アイテムの却下理由のリスト。
	○ *workItem.rejection.reason*:作業アイテムを却下する理由の名前。
	○ *workItem.rejection.sys_id*:却下理由のSys_id。
	
	テーブル:却下理由 [awa_reject_reason]
	
	• *workItem.serviceChannel*:作業アイテムタスクに関連付けられたサービスチャネルのリスト。
	○ *workItem.serviceChannel.name*:チャットや電話などのサービスチャネルの名前。
	○ *workItem.serviceChannel.sys_id*:サービスチャネルのSys_id。
	• *workItem.size*:この作業アイテムがエージェントにアサインされている場合に使用されるエージェントのキャパシティ。
	• *workItem.sys_id*:承認または提供された作業アイテムのSys_id。

openframe_heart_beat	*openframe_heart_beat*イベントは、次のオブジェクトを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明

	<pre>{
	  "lastUiActivity": "String",
	  "sessionLoggedIn": Boolean
	}</pre>
	• *lastUiActivity*：オプション。ユーザーセッションを延長した前回の UI アクティビティのタイムスタンプ。
	• *sessionLoggedIn* ユーザーがログインしているかどうかを示すフラグ。
	  ○ true：ユーザーはログインしています。
	  ○ false:ユーザーはログインしていません。

openframe_wrap_up_submitted	*openframe_wrap_up_submitted*イベントは、次のオブジェクトを返します。
	<pre>{
	  "wrapUp": {
	  "external": Boolean,
	  "externalSegmentId": "String",
	  "recordId": "String",
	  "recordTable": "String",
	  "wrapUpCode": "String",
	  "wrapUpNotes": "String",
	  "wrapUpSegmentId": "String"
	  }
	}</pre>
	• *external*:最終作業が ServiceNow インスタンスによって内部的に処理されるか、他のコールシステムによって ServiceNow インスタンスの外部で管理されるかを示すフラグ。
	  ○ true:最終作業は外部呼び出しシステムによって処理されます。
	  ○ false:最終作業は ServiceNow インスタンスによって処理されます。
	• *externalSegmentId*:外部最終作業をトリガーした外部データオブジェクトの一意の識別子。
	• *recordId*:最終作業中のインタラクションレコードの Sys_id。
	• *recordTable*：レコードを含むテーブルの名前。常に「インタラクション」として設定されます。
	• *wrapUpCode*:最終作業中にユーザーが選択したコードで、インタラクションがどのように解決されたかを示します。
	• *wrapUpNotes*:最終作業中にユーザーが入力した自由形式のテキストで、インタラクションがどのように解決されたかを説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• *wrapUpSegmentId*:インタラクションに関連付けられたインタラクションの最終作業セグメントレコードのSys_id。最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment] テーブルにあります。最終作業データが含まれています。

次のコード例は、 openframe_awa_agent_presence イベントに対してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function handleIconClick(context) {
console.log("Icon was clicked", context);
}
openFrameAPI.subscribe(openFrameAPI.events.openframe_awa_agent_presence,
 handleIconClick);
```

出力:

```
// Sample presence object output
// openframe_awa_agent_presence event only

{
  "result":{
    "presence":{
      "name":"Available",
      "sys_id":"27f675e3739713004a905ee515f6a7c3",
      "available":true,
      "channels":[
        {
          "name":"Chat",
          "available":true,
          "sys_id":"36f675e4239713124a905fe515f6a832",
          "restrict_update":false
        },
        {
          "name":"Phone",
          "available":true,
          "sys_id":"9378a530a1820610f809018efd9bc01e",
          "restrict_update":false
        }
      ]
    }
  }
}
```

次のコード例は、 openframe_awa_workitem_accepted イベントに対してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function handleIconClick(context) {
console.log("Icon was clicked", context);
}
openFrameAPI.subscribe(openFrameAPI.events.openframe_awa_workitem_accepted,
 handleIconClick);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
// Sample workItem object output
// openframe_awa_workitem_accepted event only
{
 "result": {
  "workItem": {
   "sys_id": "14c86c40a1650610f87701807d9bc0be",
   "size": 1,
   "serviceChannel": {
    "name": "Chat",
    "sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3"
   },
   "document": {
    "sys_id": "aa582040a1650610f87701807d9bc076",
    "table": "interaction"
   },
   "previousWorkItem": "7c78a440a1650610f87701807d9bc02b",
   "isQueueTransferred": true,
   "isAutoAccepted": true
  }
 }
}
```

次のコード例は、 openframe_awa_workitem_rejected イベントに対してこのメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function handleIconClick(context) {
console.log("Icon was clicked", context);
}
openFrameAPI.subscribe(openFrameAPI.events.openframe_awa_workitem_rejected,
 handleIconClick);
```

出力:

```
// Sample workItem object output
// openframe_awa_workitem_rejected event only
{
 "payload": {
  "workItem": {
   "sys_id": "2c3bdc4824250610f8775e73b116f8de",
   "size": "1",
   "serviceChannel": {
    "name": "Chat",
    "sysID": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3"
   },
   "document": {
    "sys_id": "cf0a180824250610f8775e73b116f80c",
    "table": "interaction"
   },
   "rejection": {
    "reason": "Busy",
    "sys_id": "4e93fa29b38023002e7b6e5f26a8dc20"
   },
   "previousWorkItem": "831b9c4824250610f8775e73b116f841",
   "isQueueTransferred": true
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

openFrameAPI - version()

OpenFrame API のバージョンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	OpenFrame API のバージョン

```
var version = openFrameAPI.version();

console.log("API version " + version);
```

NotifyClient - クライアント

`NotifyClient` API には、Web ブラウザからのコールの発信や受信など、通知テレフォニー機能を使用できるメソッドが用意されています。

いくつかの *`NotifyClient`* メソッドは、コールバック関数をパラメーターとして受け取ります。*`NotifyClient`* メソッド呼び出しは非同期的に行われるため、これらのメソッドは値を直接返すことができません。コールバック関数を使用し、変数の割り当てや他の API 呼び出しなどを行うことで、返されたデータを解析します。

NotifyClient - Client(オブジェクト notifyConfig, ブーリアン initializeVendorClientLazily)

新しい Notify WebRTC クライアントオブジェクトをインスタンス化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
initializeVendorClientLazily	ブーリアン	*`setCallerId()`* メソッドで渡された autoSelectVendorCallback 関数を使用して、発信者の関連ベンダーを自動的に設定するかどうかを示すフラグ (*`notifyConfig.vendor`* をコンストラクターで定義する必要なし)。 • false：デフォルト。autoSelectVendorCallback 関数を使用して発信者のベンダーを設定しない。ベンダーをコンストラクターで設定する必要あり。 • true：発信者 ID が設定されている場合は、autoSelectVendorCallback 関数を使用してベンダーを定義します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
notifyConfig	オブジェクト	Notify WebRTC クライアントの構成設定を含む JSON オブジェクト。
notifyConfig.autoLoadScriptResource	ブーリアン	ベンダークライアントが必要とするコア JS ライブラリーのロード方法を示すフラグ。 • false：デフォルト。ベンダー固有のコードを使用して、必要なベンダー JS ライブラリーをロードします (下位互換性を有効にします)。 • true：notifyClient.js を使用してコア JS ライブラリーをロードします。
notifyConfig.callerId	数字	使用する登録済みの Notify の番号。この値を直接設定しないでください。この値を設定するには、メソッド *`notifyClient.setCallerID()`* を使用します。
notifyConfig.forceRefreshToken	ブーリアン	期限切れのクライアントトークンを自動更新するかどうかを示すフラグ。 • false：クライアントトークンが期限切れになったときに自動的に更新しない。 • true：デフォルト。クライアントトークンが期限切れになったときに自動的に更新する。
notifyConfig.skipParentId	ブーリアン	着信コールの onIncoming 発信者をすぐに呼び出すかどうかを示すフラグ。 • false：デフォルト。onIncoming イベントハンドラーをすぐに呼び出さない。 • true: onIncoming イベントハンドラーをすぐに呼び出す。別のコールが進行中で、そのコールを発生させたのが `<Dial><Client>` TwiML であった場合、このフラグを設定するとシステムはバックエンドを自動ポーリングします。この自動ポーリングによって親の notify_call 参照が取得されます。
notifyConfig.vendor	定数	発信者が属するベンダー。 • SNC.Notify.Vendor.TWILIO_DIRECT • SNC.Notify.Vendor.TWILIO (廃止済みの古い Twilio ドライバー)

次の例では、NotifyClient コンストラクターを作成し、さまざまなイベントリスナーを登録して、クライアントドライバーを初期化する方法を示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
jQuery(function () {

 var notifyConfig = {
   autoLoadScriptResources: true // This will take care of auto loading the JS resources needed
 by the client (if any)
 };
 var client = new SNC.Notify.Client(notifyConfig, true); // The second argument ensures that
 the proper vendor for the given number is auto determined
 client.setCallerId('valid_notify_long_number', function () {
   // This is called after the vendor has been determined.

   if (!notifyConfig.vendor) // Means this number has no compatible vendor
     return;

   client.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.ONLINE, function () {
     // Ability to call is available
   });
   client.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.OFFLINE, function () {
     // Ability to call is _not_ available right now
   });
   client.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.ERROR, function (msg, code) {
     // Some error happened
   });
     //... register other event handlers here
     //Show UI elements which can be used to invoke client.call() and other APIs
   client.init(); // This is important to call this.
   });
});
```

NotifyClient - addEventListener(文字列 **event,** 関数 **fn)**

Notify クライアントで変更をリスンするイベントハンドラーを登録します。

このメソッドを使用すると、複数のリスナーを登録できます。各リスナーは個別のメソッド呼び出しである必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明

イベント	文字列	リスンするイベントの名前。
		
		文字列を渡す代わりに、SNC.Notify.STD_EVENTS で定義されている定数を使用します。
		
		• CALL_START：コールが開始され、進行中です。
		• CALL_CANCEL：発信者がコールをキャンセルしました。
		• CALL_INIT：WebRTC がコールに接続されています (着信または発信)。
		• CALL_DISCONNECT：現在のコールが切断されました。
		• ERROR：エラーが発生しました。パラメーター：message(文字列)、errCode(文字列)
		  ○ message：表示するエラーメッセージ。
		  ○ errCode：オプションです。関連するエラーコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• INCOMING_CALL：コールが着信しています。パラメーター：from(文字列)、to(文字列)、callId(文字列)、parentId(文字列)、sysId(文字列)、isFromClient(ブーリアン) ◦ from：発信者の電話番号。 ◦ to：着信した電話番号。 ◦ callId：コールの SID。 ◦ parentId：親 notify_call の参照。skipParentId が true に設定されている場合、このパラメーターは渡されません。 ◦ sysId：WebRTC 間の呼び出しのみ。発信者の一意の識別子 (sys_id)。 ◦ isFromClient：WebRTC 間の呼び出しのみ。コールが別の WebRTC クライアントからのものかどうかを示すフラグ。 • CALL_MUTE：クライアントはミュートされています。 • CALL_UNMUTE：クライアントはミュート解除されています。 • OFFLINE：WebRTC セッションがアクティブではありません。 • ONLINE：WebRTC セッションの準備ができています。init() メソッドを呼び出した後に設定する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
関数	リスナーを登録解除するために使用する関数。

この例では、複数のリスナーを登録する方法を示します。

```
jQuery(function () {

 var notifyConfig = {
   autoLoadScriptResources: true // This will take care of auto loading the JS resources needed
by the client (if any)
 };
 var client = new SNC.Notify.Client(notifyConfig, true); // The second argument ensures that
the proper client for the given number is auto determined
 client.setCallerId('valid_notify_long_number', function () {
   // This is called after the client has been determined.

   if (!notifyConfig.vendor) // Means this number has no compatible client
     return;

   client.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.ONLINE, function () {
     // Ability to call is available
   });
   client.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.OFFLINE, function () {
     // Ability to call is _not_ available right now
   });
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  client.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.ERROR, function (msg, code) {
    // Some error happened
  });
    //... register other event handlers here

  client.init(); // This is important to call this.
  });
});
```

この例では、リスナーを登録解除する方法を示します。

```
var dereg = notifyClient.addEventListener(SNC.Notify.STD_EVENTS.ONLINE, function () {
 ...
 });
 dereg();
  // The event listener function is no longer triggered.
```

NotifyClient - call(オブジェクト **identifier)**

指定された電話番号、または指定されたユーザーに関連付けられた電話番号に電話をかけます。

> **注:** コールや接続のステータスを確認するときは必ず、SNC.Notify.Status によって提供される定数と比較してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
identifier	オブジェクト	発信先の電話番号と WebRTC ユーザーの sys_id のいずれかを含む JSON オブジェクト。ユーザーの sys_id を渡すと、ブラウザー間通信を介してコールが行われます。 ユーザーの sys_id は、Notify WebRTC セッションテーブルから取得できます。 **注:** 電話番号とユーザーの sys_id の両方を指定すると、メソッドでは電話番号のみが使用されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、関数のパラメーターとして電話番号を渡す方法を示します。

```
notifyClient.call({
  phoneNumber: "+18001112223"
});
```

この例では、関数のパラメーターとしてユーザーレコードの sys_id を渡す方法を示します。

```
notifyClient.call({
  userId: "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
});
```

この例では、ボタンクリックのハンドラーを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
$j("#pickupCallBtn").on("click", function() {
 notifyClient.hangupCall();
});
```

この例では、イベントハンドラーを示します。

```
onConnect: function(status) {
  // webRTC receives a call connection event (incoming or outgoing).
  if (status == SNC.Notify.Status.OPEN) {
    setStatus(getTimeStamp() + " -- Successfully established call");
    showHangupButton();
  }
},
```

NotifyClient - destroy()

現在の Notify クライアントを強制終了して使用不可にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

NotifyClient - forwardCall(オブジェクト argument)

進行中の着信または発信電話を別の電話番号または別の WebRTC クライアントに転送します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
argument	オブジェクト	コールを電話番号または WebRTC クライアント (ユーザーの sys_id) に転送するために必要な情報を含む JSON オブジェクト。この sys_id は、Notify WebRTC セッションテーブルから取得できます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールを別の電話番号に転送する方法を示します。dtmf 属性を使用すると、DTMF ダイヤルトーンを受信番号に送信できます。

```
var arg = {
    type: "number",
    id: "+17012345678",
    dtmf: "1234"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
client.forwardCall(arg);
```

この例では、コールを別の Notify クライアントに転送する方法を示します。

```
var arg = {
   type: "userId",
   id: "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
}
client.forwardCall(arg);
```

NotifyClient - getAvailableClients(関数 **callback)**

コールを受けられるクライアントのリストを返します。

このメソッドは、現在のクライアントをリストから除外します。同等の Notify-getAvailableClients() メソッドではユーザーをフィルタリングしません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callback	関数	クライアントのリストの解析に使用する関数。この関数は、次の形式の JSON オブジェクトのアレイであるパラメーターを 1 つだけ受け入れます。 `[{ sys_id: "...", // user's sys_id name: "..." // user's name }]`

返される内容

タイプ	説明
なし	

NotifyClient - getParentId(文字列 **callId,** 関数 **callback)**

指定されたコール識別子の親コール識別子を返します (存在する場合)。

電話通信プロバイダーによっては、親コール識別子が返されるまでに遅延が発生する場合があります。そのため、コールバック関数を提供する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
callId	文字列	親コール識別子を返す対象となるコールの一意の識別子。
callback	関数	数回試行しても識別子を取得できなかった場合に、親コール識別子またはエラーメッセージのいずれかを含む JSON オブジェクトを取得する関数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	親コール識別子。

この例では、このメソッドを使用して親コール識別子を取得する方法を示します。

```
notifyClient.getParentId( callId, function(jsonObj) {} );
```

この例は、jsonObj パラメーターの内容を示します。

```
{
 parentId: "xyz",
 error: "msg"
}
```

NotifyClient - getStatus()

現在のコールの正規化されたステータスを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	コールの現在のステータス。電話通信プロバイダーの API によって返された値は、返されたドライバー値を SNC.Notify.Status で定義されている同等の値に置き換えることで正規化されます。

この例では、現在の Notify クライアントのステータスを取得する方法を示します。

```
clientStatus = notifyClient.getStatus();
```

NotifyClient - hangupCall()

現在のコールを終了します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールを終了する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
$j("#pickupCallBtn").on("click", function() {
    notifyClient.hangupCall();
});
```

NotifyClient - init()

クライアントドライバーを初期化します。

たとえば、Twilio クライアントを使用すると、`Twilio.Device.setup()` メソッドが呼び出されます。このメソッドはユーザーがページを操作した後に呼び出します。この初期化プロセスは非同期であるため、ONLINE イベントハンドラーを提供する必要があります。このハンドラーは、セットアッププロセスが完了し、システムがコールを行う準備ができると呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、Notify クライアントを初期化する方法を示します。

```
$j(function() {
  notifyClient = new SNC.Notify.Client( notifyConfig );
  notifyClient.setCallerId( '+31858889170' );
  notifyClient.init();
});
```

NotifyClient - mute(ブーリアン muted)

現在のクライアントをミュートまたはミュート解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
muted	ブーリアン	現在のコールをミュートまたはミュート解除します。 • false：(または true 以外の値) 現在のコールのミュートを解除します。 • true：現在のコールをミュートします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、現在のコールをミュート状態にする方法を示します。

```
notifyClient.mute( "true" );
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotifyClient - pickupCall()

WebRTC クライアントからの着信コールに応答して接続します。

着信コールが通知されたら、このメソッドを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、コールに応答して接続する方法を示します。

```
$j("#pickupCallBtn").on("click", function() {
    notifyClient.pickupCall();
});
```

NotifyClient - sendDtmf(文字列 digits)

現在のコールで、1 桁以上の DTMF に対応した数字を送信します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
digits	文字列	DTMF に対応した 1 桁以上の数字。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、現在のコールに DTMF シグナルを送信する方法を示します。

```
notifyClient.SendDtmf( "1246AF" ) {} );
```

NotifyClient - setCallerId(文字列 value, 関数 autoSelectVendorCallback)

現在のクライアントセッションの発信者 ID を設定します。

発信者 ID はいつでも変更または更新できますが、発信者 ID は同じベンダーに属している必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
value	文字列	コールの発信と受信に使用する電話番号。
autoSelectVendorCallback	関数	随意。 *initializeVendorClientLazily* この関数を使用するには、コンストラクタで「true」に設定する必要があります。そうしないと、エラーがスローされます。 指定された電話番号にベンダーが自動的に設定されたときに呼び出すコールバック関数の名前。このオプションでは、コンストラクター (*notifyConfig.vendor*) でベンダーを指定する必要はありません。ベンダーの自動選択は非同期操作です。したがって、このメソッドを呼び出す前にベンダーを設定する必要があるため、*notifyConfig.init()* をいつ安全に呼び出せるかをこのコールバックで示す必要があります。さらに、ベンダーが指定されていることを確認するために *notifyConfig.vendor* がコールバックに設定されているかどうかも確認する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、発信者 ID を設定する方法を示します。この例では、ベンダーがコンストラクターで設定されていることを前提としています。

```
$j(function() {
  notifyClient = new SNC.Notify.Client( notifyConfig );
  notifyClient.setCallerId( '+31858889170' );
  notifyClient.init();
});
```

NotifyClient - setClientAvailable(ブーリアン **available)**

アクティブな WebRTC クライアントのエージェントの空き状況を設定します。

このタイプの空き状況は、コール中のエージェントのものとは異なります。この場合、アクティブな WebRTC クライアントは、コールの接続の有無にかかわらずコールの受信を望んでいない可能性があります。

このメソッドを呼び出すと、このクライアントセッションに関連付けられた Notify Client 接続済みセッション [notify_client_session] レコードの [利用可能] フィールドの値が更新されます。*getAvailableClients()* メソッドを使用して、利用可能なクライアントのリストを取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
available	ブーリアン	アクティブな WebRTC クライアントにコール受信の意思があるかどうかを示すフラグ。 • false：クライアントにはコール受信の意思がありません。 • true：クライアントにコール受信の意思があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

NotifyOnTaskClient - クライアント

`NotifyOnTaskClient` API は、Zoom や Webex などのさまざまなテレフォニー サービス プロバイダーの SMS メッセージを送信したり、電話会議を開始/管理したりするためのメソッドを提供します。

NotifyOnTaskClient UI スクリプトを明示的に含めることで、どの UI でも `NotifyOnTaskClient` API を使用できます。

`NotifyOnTaskClient` API を使用すると、次のことが可能になります。

- 電話会議の開始
- 電話会議を終了
- 参加者の追加
- 電話通信ドライバーで可能な以下のアクションの実行
  - 参加者をミュート/ミュート解除する
  - 電話会議から参加者を除外する
  - 電話会議に参加者を追加する
  - 電話会議を開始する
  - 電話会議を終了する

Notify (com.snc.notify) プラグインには個別のサブスクリプションが必要です。通知プラグインのアクティブ化の詳細については、「 通知を有効にする」 を参照してください。

NotifyOnTaskClient - addParticipants(オブジェクト data)

指定された参加者を指定された電話会議に追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェ	電話会議を説明するオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	クト	
data.addToWorkNotes	ブーリアン	関連するレコードの作業メモフィールドに電話会議に含まれた参加者に関する情報を追加するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、作業メモを追加するレコードを識別します。 デフォルト値：false
data.confId	文字列	カンファレンスコールのSys_id。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call]
data.items	アレイ	電話会議に含める各参加者に関する情報。 `"items": [ "email": "String", "id": "String", "notifyParticipantId": "String", "phoneNumber": "String" ]`
data.items.email	文字列	参加者のメールアドレス。
data.items.id	文字列	ユーザー sys_id。 テーブル:ユーザー [sys_User]
data.items.notifyParticipantId	文字列	参加者のsys_id。 テーブル:参加者に通知 [notify_participant]
data.items.phoneNumber	文字列	参加者の電話番号。この値が *id* パラメーターまたは *notifyParticipantId* パラメーターと組み合わせて渡された場合、この値はユーザー/参加者レコードの電話番号よりも優先され、コールの発信に使用されます。
data.message	文字列	ユーザーがコールに応答したときに読み上げられるメッセージ (「P1 インシデントが作成されました。インスタンスにログインしてください」など)。
data.serviceProvider	文字列	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。
data.sysId	文字列	カンファレンスに関連付けるソースレコードのSys_id。 たとえば、特定のインシデントまたは問題について話し合うためにカンファレンスコールが開かれる場合

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		は、インシデントまたは問題レコードのsys_idをこの値に入力します。このsys_idは、NotifyConference [notify_conference_call] テーブルの [ソース] 列に格納され、後で追跡できます。 このパラメーターは、*data.Table*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。 この値は、「開始」アクションを使用して最初に電話会議を作成するときに設定する必要があります。必要に応じて、このメソッドを使用して値を設定することもできます。
data.table	文字列	電話会議に関連付けるソースレコードのを含むテーブル。ソースレコードは、「インシデント」や「問題」など、電話会議でのディスカッションのトピックである任意のレコードです。 このテーブル名は NotifyConference コール [notify_conference_call] テーブルの [Table] 列に保存され、追跡できます。 このパラメーターは、*data.sysId*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。 この値は、「開始」アクションを使用して最初に電話会議を作成するときに設定する必要があります。必要に応じて、このメソッドを使用して値を設定することもできます。

返される内容

タイプ	説明

オブジェクト	会議アクションの結果。
	
	<action>.status：会議アクションのステータス。
	
	• データタイプ：ブーリアン
	• 可能な値：
	  ○ true：会議アクションが成功しました
	  ○ false：会議アクションに失敗しました
	
	<action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。
	
	• データタイプ：文字列のアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function addToConferenceCall() {
   var data = NotifyOnTaskClient.getNotifyActionTemplate();
   data.serviceProvider = 'Telephony'; // e.g 'Zoom', 'WebEx'
   data.confId = 'Active conference sysId';
   data.items.push({ id: 'userSysId' });
   data.items.push({ phoneNumber: '+917799555331' });
   data.items.push({ email: 'yln99518@gmail.com' });

   NotifyOnTaskClient.addParticipants(data).then(function (result) {
      var joinActionResult = result[0];
      if(joinActionResult.status) {
         joinActionResult.successMessages.forEach(function(msg) {
            console.log(msg);
         });
         return;
      }

      joinActionResult.warnMessages.forEach(function(msg) {
         console.warn(msg);
      });
      joinActionResult.errorMessages.forEach(function(msg) {
         console.error(msg);
      });
   }, function (errMsg) {
      console.log(errMsg);
   });
}
```

NotifyOnTaskClient - doConferenceAction(文字列 **action,** オブジェクト **data)**

電話会議の開始/終了や、電話会議への参加者の追加、除外、ミュート、またはミュート解除などの指定された電話会議アクションを実行します。

新しい電話会議を開始し、このメソッドを 1 回呼び出すことで複数の参加者を追加するか、メソッドを複数回呼び出すことで通話を開始して参加者を個別に管理することができます。さらに、渡されたデータオブジェクトを使用して、次のようにメソッドを設定できます。

- 電話会議レコードのポインターを、電話会議のディスカッションのトピックであるインシデントや問題といった特定のレコード (ソースレコード) に保存します。
- ソースレコードの複数の電話会議を許可または禁止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 電話会議に参加していた参加者を、ソースレコードの [作業メモ] フィールドに自動的に記録します。
- 参加者が会議からの発信コールに応答したときにメッセージを読み上げます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
action	文字列	実行する電話会議アクションを定義します。 利用可能な電話会議アクションは次のとおりです。 • end: *data.confId*で識別されたカンファレンスコールを終了します。 • join: *data.items* 配列で指定された参加者を、*data.confId*で識別されたカンファレンスに追加します。 • kick: *data.items* アレイで指定された参加者を、*data.confId*で識別されたカンファレンスから削除します。 • multiJoin：*data.items* アレイで指定された複数の参加者を *data.confId* で識別された電話会議に追加します。 • multiKick: *data.items* 配列で指定された参加者を、*data.confId*で識別されたカンファレンスから削除します。 • multiMute:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*配列で指定された参加者をミュートします。 • multiUnmute:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*配列で指定された参加者のミュート状態を解除します。 • ミュート:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*アレイで指定された参加者をミュートします。 • selfJoin：現在ログインしているユーザーを電話会議に追加します (*data.items* のエントリは必要ありません) • start: *data.confId*で識別されたカンファレンスコールを開始します。 • ミュート解除:*data.confId*で識別されたカンファレンスの*data.items*配列で指定された参加者のミュート状態を解除します。
data	オブジェクト	電話会議を説明するオブジェクト。
data.addToWorkNotes	ブール	関連するレコードの作業メモフィールドに電話会議に含まれた参加者に関する情報を追加するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターにも値を指定する必要がありま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		す。これらのパラメーターは、作業メモを追加するレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • selfJoin • 開始
data.allowMulticonference	ブール	特定のレコードに対して一度に複数の電話会議を許可するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*`data.table`* および *`data.sysId`* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、複数の電話会議を許可されているレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.confId	文字列	カンファレンスコールのSys_id。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call] このパラメーターが必要なアクション： • end • join • multiJoin • selfJoin **注:** メソッドが通知カンファレンス参加者 [notify_participant] テーブルからこの情報を取得するため、ミュート、ミュート解除、キックなどの参加者アクションでは、このパラメーターを設定する必要はありません。
data.fromNumber	文字列	電話会議のために呼び出すサービスプロバイダーの番号。 この値は、Notify 電話番号 [notify_number] テーブルの [Number] または [Phone number] 列で見つけます。 このパラメーターが必要なアクション：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• start
data.isNewConference	ブール	新規の電話会議か既存の電話会議かを示すフラグ。 有効な値： • true：新規の電話会議 • false：既存の電話会議 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.message	文字列	ユーザーがコールに応答したときに読み上げられるメッセージ (「P1 インシデントが作成されました。インスタンスにログインしてください」など)。 このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • 開始
data.items	アレイ	電話会議に含める各参加者に関する情報。 有効なアレイ値： • ID:ユーザーのSys_id。ユーザー [sys_User] テーブルにあります。 有効なアクション：join、multiJoin、start • notifyParticipantId：Notify 参加者の Sys ID。Notify 参加者 [notify_participant] テーブルにあります。 有効なアクション： join、kick、multiJoin、mute、start、unmute • phoneNumber：参加者の電話番号。この値が *id* または *notifyParticipantId* とともに渡された場合、この値はユーザー/参加者レコードの電話番号より優先され、コールを発信するために使用されます。 有効なアクション：join、multiJoin、start

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• email：参加者のメールアドレス。 有効なアクション：join、multiJoin、start
data.serviceProvider	文字列	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。 このパラメーターが必要なアクション： • すべて
data.sysId	文字列	カンファレンスに関連付けるソースレコードのSys_id。 たとえば、特定のインシデントまたは問題について話し合うためにカンファレンスコールが開かれる場合は、インシデントまたは問題レコードのsys_idをこの値に入力します。このsys_idは、NotifyConference [notify_conference_call] テーブルの [ソース] 列に格納され、後で追跡できます。 このパラメーターは、*`data.Table`*、*`data.addToWorkNotes`*、および *`allowMulticonference`* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start
data.table	文字列	電話会議に関連付けるソースレコードのを含むテーブル。ソースレコードは、「インシデント」や「問題」など、電話会議でのディスカッションのトピックである任意のレコードです。 このテーブル名は NotifyConference コール [notify_conference_call] テーブルの [Table] 列に保存され、追跡できます。 このパラメーターは、*`data.sysId`*、*`data.addToWorkNotes`*、および *`allowMulticonference`* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	会議アクションの結果。 <action>.status：会議アクションのステータス。 • データタイプ：ブーリアン • 可能な値： ○ true：会議アクションが成功しました ○ false：会議アクションに失敗しました <action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ

次の例は、doConferenceAction() を呼び出し、アクションと参加者を渡すことで電話会議の参加者を操作する方法を示しています。

```
/**
 *
 * @param {string} action - action to perform on the conference object or participant object
 * @param {Array} participants;
 */
function doConferenceAction(action, participants) {
    var data = NotifyOnTaskClient.getNotifyActionTemplate();
    data.serviceProvider = 'Telephony'; // e.g 'Zoom', 'WebEx'
    data.confId = 'Active conference sysId';
    data.items = participants;

    NotifyOnTaskClient.doConferenceAction(action, data).then(function (result) {
        var kickActionResult = result[0];
        if (kickActionResult.status)
            console.log(action + ' succeeded');
        else {
            kickActionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
                console.warn(msg);
            });
            kickActionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
                console.error(msg);
            });
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
    }, function (errMsg) {
            console.log(errMsg)
    });
}

// kick participants

doConferenceAction('kick', [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

// kick multiple participants

doConferenceAction('multiKick',
    [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'},
    {notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

// Mute participants
doConferenceAction('mute', [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);
doConferenceAction('mute', [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

doConferenceAction('multiMute',
    [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'},
    {notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

// self join to any confernece.
doConferenceAction('selfJoin', [{id: 'logged in userId'}]);
```

NotifyOnTaskClient - endConference(オブジェクト **data)**

指定された電話会議を終了します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	電話会議を説明するオブジェクト。
data.confId	文字列	カンファレンスコールのSys_id。
data.serviceProvider	文字列	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	会議アクションの結果。 <action>.status：会議アクションのステータス。 • データタイプ：ブーリアン • 可能な値： ○ true：会議アクションが成功しました ○ false：会議アクションに失敗しました

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	<action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ

```
function endConferenceCall() {
   var data = NotifyOnTaskClient.getNotifyActionTemplate();
   data.serviceProvider = 'Telephony'; // e.g 'Zoom', 'WebEx'
   data.confId = 'Active conference sysId';

   NotifyOnTaskClient.endConference(data).then(function (result) {
      var endActionResult = result[0];
      if (endActionResult.status)
         console.log('Conference has been ended');
      else {
         endActionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
            console.warn(msg);
         });
         endActionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
            console.error(msg);
         });
      }
   }, function (errMsg) {
      console.log(errMsg);
   });
}
```

NotifyOnTaskClient - getNotifyActionTemplate()

doConferenceAction() メソッドで使用する JSON データテンプレートを返します。このテンプレートを使用すると、データオブジェクトが自動的に構造化されるため、手動で作成する必要はありません。

このメソッドを呼び出してから、*doConferenceAction()* メソッドを呼び出します。目的の電話会議アクションに対して、テンプレート内で目的のパラメーターを設定し、*doConferenceAction()* コールでテンプレートを渡します。各アクションの有効なパラメータの詳細については、 doConferenceAction()を参照してください。

注: これはヘルパーメソッドです。このオブジェクトを手動で構築し、それを *doConferenceAction()* メソッドに渡す方法でも、同じ結果が得られます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
data	電話会議を説明するオブジェクト。
data.addToWorkNotes	関連するレコードの作業メモフィールドに電話会議に含まれた参加者に関する情報を追加するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、作業メモを追加するレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • selfJoin • 開始
data.allowMultconference	特定のレコードに対して一度に複数の電話会議を許可するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、複数の電話会議を許可されているレコードを識別します。 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.confId	カンファレンスコールのSys_id。 テーブル:通知カンファレンス [notify_conference_call] このパラメーターが必要なアクション： • end • join • multiJoin • selfJoin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	注: メソッドが通知カンファレンス参加者 [notify_participant] テーブルからこの情報を取得するため、ミュート、ミュート解除、キックなどの参加者アクションでは、このパラメーターを設定する必要はありません。
data.fromNumber	電話会議のために呼び出すサービスプロバイダーの番号。 この値は、Notify 電話番号 [notify_number] テーブルの [Number] または [Phone number] 列で見つけます。 このパラメーターが必要なアクション： • start
data.isNewConference	新規の電話会議か既存の電話会議かを示すフラグ。 有効な値： • true：新規の電話会議 • false：既存の電話会議 デフォルト値：false このパラメーターが有効なアクション： • start
data.items	電話会議に含める各参加者に関する情報。 有効なアレイ値： • ID:ユーザーのSys_id。ユーザー [sys_User] テーブルにあります。 有効なアクション：join、multiJoin、start • notifyParticipantId：Notify 参加者の Sys ID。Notify 参加者 [notify_participant] テーブルにあります。 有効なアクション： join、kick、multiJoin、mute、start、unmute • phoneNumber：参加者の電話番号。この値が *id* または *notifyParticipantId* とともに渡された場合、この値はユーザー/参加者レコードの電話番号より優先され、コールを発信するために使用されます。 有効なアクション：join、multiJoin、start • email：参加者のメールアドレス。 有効なアクション：join、multiJoin、start

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
data.message	ユーザーがコールに応答したときに読み上げられるメッセージ (「P1 インシデントが作成されました。インスタンスにログインしてください」など)。 このパラメーターが有効なアクション： • 参加 • multiJoin • 開始
data.serviceProvider	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。 このパラメーターが必要なアクション： • すべて
data.sysId	カンファレンスに関連付けるソースレコードのSys_id。 たとえば、特定のインシデントまたは問題について話し合うためにカンファレンスコールが開かれる場合は、インシデントまたは問題レコードのsys_idをこの値に入力します。このsys_idは、NotifyConference [notify_conference_call] テーブルの [ソース] 列に格納され、後で追跡できます。 このパラメーターは、*data.Table*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start
data.table	電話会議に関連付けるソースレコードのを含むテーブル。ソースレコードは、「インシデント」や「問題」など、電話会議でのディスカッションのトピックである任意のレコードです。 このテーブル名は NotifyConference コール [notify_conference_call] テーブルの [Table] 列に保存され、追跡できます。 このパラメーターは、*data.sysId*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。 このパラメーターが有効なアクション： • start

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、getNotifyActionTemplate() を呼び出して、doConferenceAction() のアクションを定義するために必要なデータテンプレートを取得する方法を示しています。

```
/**
 *
 * @param {string} action - action to perform on the conference object or participant object
 * @param {Array} participants;
 */
function doConferenceAction(action, participants) {
   var data = NotifyOnTaskClient.getNotifyActionTemplate();
   data.serviceProvider = 'Telephony'; // e.g 'Zoom', 'WebEx'
   data.confId = 'Active conference sysId';
   data.items = participants;

   NotifyOnTaskClient.doConferenceAction(action, data).then(function (result) {
      var kickActionResult = result[0];
      if (kickActionResult.status)
         console.log(action + ' succeeded');
      else {
         kickActionResult.warnMessages.forEach(function (msg) {
            console.warn(msg);
         });
         kickActionResult.errorMessages.forEach(function (msg) {
            console.error(msg);
         });
      }
   }, function (errMsg) {
         console.log(errMsg)
   });
}

// kick participants

doConferenceAction('kick', [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

// kick multiple participants

doConferenceAction('multiKick',
   [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'},
   {notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

// Mute participants
doConferenceAction('mute', [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);
doConferenceAction('mute', [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

doConferenceAction('multiMute',
   [{notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'},
   {notifyParticipantId: 'notifyParticipantSysId'}]);

// self join to any confernece.
doConferenceAction('selfJoin', [{id: 'logged in userId'}]);
```

NotifyOnTaskClient - start(オブジェクト **data)**

新しい電話会議を開始します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	電話会議を説明するオブジェクト。
data.addToWorkNotes	ブーリアン	オプション。関連するレコードの作業メモフィールドに電話会議に含まれた参加者に関する情報を追加するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターに値を指定して、作業メモを追加するレコードを特定する必要があります。 デフォルト値：false
data.allowMulticonference	ブーリアン	オプション。 特定のレコードに対して一度に複数の電話会議を許可するかどうかを示すフラグ。 この機能を動作させるには、*data.table* および *data.sysId* パラメーターにも値を指定する必要があります。これらのパラメーターは、複数の電話会議を許可されているレコードを識別します。 デフォルト値：false
data.fromNumber	文字列	必須です。 電話会議のために呼び出すサービスプロバイダーの番号。 この値は、Notify 電話番号 [notify_number] テーブルの [Number] または [Phone number] 列で見つけます。

data.items	アレイ	オプション。 電話会議に含める各参加者に関する情報。
		
		`"items": [`
		`  "email": "String",`
		`  "id": "String",`
		`  "notifyParticipantId": "String",`
		`  "phoneNumber": "String"`
		`]`

data.items.email	文字列	参加者のメールアドレス。
data.items.id	文字列	ユーザー sys_id。 テーブル:ユーザー [sys_User]
data.items.notifyParticipantId	文字列	参加者のsys_id。 テーブル:参加者に通知 [notify_participant]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
data.items.phoneNumber	文字列	参加者の電話番号。この値が *id* パラメーターまたは *notifyParticipantId* パラメーターと組み合わせて渡された場合、この値はユーザー/参加者レコードの電話番号よりも優先され、コールの発信に使用されます。
data.message	文字列	オプション。 ユーザーがコールに応答したときに読み上げられるメッセージ (「P1 インシデントが作成されました。インスタンスにログインしてください」など)。
data.serviceProvider	文字列	必須です。Zoom や Webex などの会議サービスプロバイダーの名前。
data.sysId	文字列	オプション。 カンファレンスに関連付けるソースレコードのSys_id。 たとえば、特定のインシデントまたは問題について話し合うためにカンファレンスコールが開かれる場合は、インシデントまたは問題レコードのsys_idをこの値に入力します。このsys_idは、NotifyConference [notify_conference_call] テーブルの [ソース] 列に格納され、後で追跡できます。 このパラメーターは、*data.Table*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。
data.table	文字列	オプション。 電話会議に関連付けるソースレコードのを含むテーブル。ソースレコードは、「インシデント」や「問題」など、電話会議でのディスカッションのトピックである任意のレコードです。 このテーブル名は NotifyConference コール [notify_conference_call] テーブルの [Table] 列に保存され、追跡できます。 このパラメーターは、*data.sysId*、*data.addToWorkNotes*、および *allowMulticonference* パラメーターと組み合わせて使用されます。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	会議アクションの結果。 <action>.status：会議アクションのステータス。 • データタイプ：ブーリアン • 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ true：会議アクションが成功しました ○ false：会議アクションに失敗しました <action>.successMessages：ステータス が true の場合は成功メッセージ、それ以外の場合は空です。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.warnMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされた警告メッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ <action>.errorMessages： ステータスが false の場合、処理中にスローされたエラーメッセージ。 • データタイプ：文字列のアレイ

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function startConferenceCall() {
    var data = NotifyOnTaskClient.getNotifyActionTemplate();
    data.table = 'incident';
    data.sysId = '1234';
    data.serviceProvider = serviceProvider;
    data.addToWorkNotes = true;
    data.fromNumber = 'Telephony Number';
    data.items.push({ id: 'userSysId' });
    data.items.push({ phoneNumber: '+917799555332' });
    data.items.push({ email: 'yln99517@gmail.com' });

    NotifyOnTaskClient.start(data).then(function (result) {
        var startActionResult = result[0];
        if(startActionResult.status) {
            startActionResult.successMessages.forEach(function(msg) {
                console.log(msg);
            });
            return;
        }

        startActionResult.warnMessages.forEach(function(msg) {
            console.warn(msg);
        });
        startActionResult.errorMessages.forEach(function(msg) {
            console.error(msg);
        });
    }, function (errMsg) {
        console.log(errMsg);
    });
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ScopedSessionDomain - クライアント

現在のセッションドメインに関連する機能を提供するクライアント側のメソッドを含む `ScopedSessionDomain` スクリプトインクルード。

この API は、Domain Support - Domain Extensions Installer プラグイン (com.glide.domain.msp_extensions) がインスタンスでアクティブ化されている場合にのみ使用できます。また、この API にアクセスするには、発信者に管理者ロールが必要です。

ScopedSessionDomain - getCurrentDomainID()

ログインしているユーザーセッションの現在のドメインの sys_id を返します。

返される識別子は、ドメインタイプとそのドメインのインスタンス化によって異なります。

- ユーザーがグローバルドメインで構成されていて、ドメインピッカーを使用してドメインを切り替えない場合、このメソッドは null を返します。
- ユーザーがドメインピッカーを使用してグローバルドメインに切り替えると、このメソッドは文字列「global」を返します。
- 他のすべてのドメインの場合、このメソッドはそのドメインの sys_id を返します。

クライアント側スクリプトからこのメソッドにアクセスするには、GlideAjax() を使用して呼び出す必要があります。サーバー側スクリプトからこのメソッドを呼び出すには、次のようなコードを使用してオブジェクトをインスタンス化し、メソッドにアクセスします。

```
var ssg = new global.ScopedSessionDomain();
domainID = ssg.getCurrentDomainID();
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在ログインしているユーザーのセッションドメインの sys_id。これは、ドメインピッカーに表示される情報と同じです。

この例は、クライアント側スクリプトから `getCurrentDomainID()` メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// This example is calling the script include in a client script.
// This particular record is within the "Service Portal - Standard Ticket" scope.
// To reproduce this example:
//  1. Change application scope to "Service Portal - Standard Ticket"
//  2. Navigate to Client Script table and open a new form and name it anything
//  3. Set table=ticket_configuration (this table is within the same scope)
//  4. Set UI type=Desktop and Type=onLoad
//  5. Populate the script field with the script above
//  6. Navigate to the ticket_configuration table and open any form.
//
// This will trigger the client script, invoke the API, and pop up a browser alert containing the
 sys_id of the user's current domain

function onLoad() {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 var ga = new GlideAjax("global.ScopedSessionDomain"); // Set the script include
 ga.addParam("sysparm_name", "getCurrentDomainID"); // Set the getCurrentDomainID
method
 ga.getXML(getResponse);

 function getResponse(response) {
    var answer = response.responseXML.documentElement.getAttribute('answer');
    alert(answer); // Pops up the sys_id of the domain record
 }
}
```

ScriptLoader - クライアント

`ScriptLoader` API は、スクリプトを非同期的にロードするメソッドを提供します。

この API は、 `ListV2` および `ListV3` API を使用して、プラットフォーム/デスクトップ UI のクライアント側スクリプトで使用できます。サービスポータル、モバイル、エージェントワークスペースでは利用できません。

`ScriptLoader` メソッドにアクセスするには、グローバルオブジェクト ScriptLoader を使用します。

ScriptLoader - getScripts(アレイ scripts, 関数 callback)

複数のスクリプトを非同期にロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scripts	アレイ	ロードするスクリプトのアレイ。
callback	関数	スクリプトをロードした後に呼び出す関数。コールバック関数には引数を指定しないでください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var scriptFiles=[
'scripts/classes/providers/ProviderUI.js',
'scripts/classes/providers/wf_provider_client_script.js'
];

ScriptLoader.getScripts(scriptFiles, function() {
  ProviderUI.setFields(['input_transform']);
  ProviderUI.apply();
  ProviderUI.removeDisabledAttribute("sys_readonly.wf_element_activity.access");
}
```

ScriptLoader - getScripts(文字列 filePath, 関数 callback)

複数のスクリプトを非同期に取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filePath	文字列	1 つ以上のスクリプトを含むパス (ファイル名を含む)。
callback	関数	スクリプトをロードした後に呼び出す関数。このコールバック関数には引数を指定しないでください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、ユーティリティスクリプトをロードしてから `getDepartment()` 関数を実行する方法を示しています。

```
// Client script to load a utility script and run the getDepartment callback function
ScriptLoader.getScripts('sn_ui_script_util.Utilities.jsdbx', getDepartment);

function getDepartment() {
  var req = sn_ui_script_util.Utilities.rest('json');
  req.addParam("sysparm_query", "sys_id=" + newValue);
  req.addParam("sysparm_fields", "department");
  req.addParam("sysparm_display_value", true);
  req.success(updateNotes);
  req.get("/api/now/table/sys_user");
}

function updateNotes(data) {
  g_form.setValue("work_notes", data.result[0].department.display_value);
}
```

SNAnalytics - クライアント

`SNAnalytics` API は、カスタムアナリティクスデータ (イベント、ページ、およびユーザープロパティ) を サービスポータル ダッシュボードのユーザーエクスペリエンスアナリティクスにプッシュするメソッドを提供します。

サービスポータル向け ユーザーエクスペリエンスアナリティクス では、サービスポータルに構築された Web アプリケーションの重要業績評価指標 (KPI) を監視するためのダッシュボードビューを提供します。これらのインサイトを使用して、ポータルを最適化できます。たとえば、ユーザーエクスペリエンスアナリティクス は、ユーザーがカタログアイテムを注文したときやナレッジ記事を表示したときを追跡します。このデータを使用して、どのアイテムまたは記事がユーザーの間で最も人気があるかを推測できます。

この API にアクセスするには、Service Portal Analytics (com.glide.service-portal.analytics) プラグインをインスタンスでアクティブ化する必要があります。さらに、アプリケーション内で次のような snAnalytics Angular サービスをインポートする必要があります。

```
<client_script><![CDATA[function($rootScope, $scope, $window, $timeout, spUtil, $sce,
 spModal, $uibModal, $location, cabrillo, snAnalytics)
```

詳細については、「 サービスポータルのユーザーエクスペリエンスアナリティクス 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

SNAnalytics - addEvent(オブジェクト **payload)**

指定されたイベント情報を分析データストアに保存します。

イベントは、ボタンのクリックやフォームの送信など、ユーザーが実行するアクションです。ユーザーアクションをキャプチャする場合は必ず、Web ページのウィジェット内でこのメソッドを呼び出します。これらのイベントは、関連するユーザーセッションのタイムラインと User Experience Analytics ダッシュボードに自動的に表示されます。

addEvent() の呼び出しで渡されるペイロードの例を次に示します。

```
var payload= {};
payload.name = "Manage Account";
payload.data = {};
payload.data["Function Name"] = c.data.function_name;
payload.data["User Type"] = c.data.user_type;
payload.data["Company"] = c.data.company_name;
snAnalytics.addEvent(payload);
```

以下のスクリーンショットは、「アカウントの管理」というイベントの分析ダッシュボードに表示される情報を示しています。上部のタイムラインは、イベントが発生した回数を表します。タイムラインの下にある円グラフは、*addEvent()* の呼び出しで取得されたプロパティを反映しています。



ユーザーが Web ページにアクセスするタイミングをキャプチャする場合は、このメソッドの代わりに SNAnalytics - startPage(文字列 name, 文字列 description) メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明

payload	オブジェクト	分析データストアに保存するイベント。
		
		データタイプ：オブジェクト
		
		`"payload": {`
		`  "data": [Array],`
		`  "name": String`
		`}`

payload.data	アレイ 各要素は、文字列 (大文字と小文字を区別)、ブーリアン、数値、ま	オプション。カスタムイベントプロパティの名前と値のペア。これらのプロパティは、分析ダッシュボードで追跡および表示する任意の値に設定できます。設定したプロパティは、分析ダッシュボード上の、関連するイベントのタイムラインの下に表示されます。[ページ **ID]** プロパティがすべてのベースシステムのイベントのダッシュボードに常に最初に表示され、他のすべてのプロパティはアルファベット順にソートされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	たは日付にすることができます。	イベントにプロパティが必要ない場合は、イベントのタイムラインのみが分析ダッシュボードに表示されます。プロパティは後で追加できます。 次の値は、このメソッドによって自動的に変換されます。 • 文字列値「yes」：ブール値「true」 • 文字列値「no」：ブール値「false」 デフォルト値：Null
payload.name	文字列	イベントの分かりやすい名前。特殊文字は使用できません。 最大長：イベント名と値の長さが 300 バイトを超えることはできません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、ウィジェットの初期化中に *addEvent()* メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
function initialize() {
 c.options.glyph = c.options.glyph || 'search';
 c.options.title = c.options.title || c.data.searchMsg;
 c.options.color = c.options.color || "default";
 c.searchTerm = c.data.q;
 c.searchQuery = "";
 c.pageID = $scope.page && $scope.page.id;
 c.showSuggestions =  c.data.searchTypeBehavior === "suggestions" &&
c.data.isSuggestionsEnabled === "true";
 c.suggestionsLimit = c.options.limit || "";
 c.latitude = null;
 c.longitude = null;
 c.isLocationTrackerDisabled = c.data.isLocationTrackerDisabled === "true";
 c.isTypeAheadEnabled = c.data.isTypeAheadEnabled === "true";

 c.sendAnalytics = function(type){
   var payload= {};
   payload.name = "Initiate Search";
   payload.data = {};
   payload.data["Keyword"] = (type == 'User Entered' ? c.searchTerm : c.searchQuery);
   payload.data["Type"] = type;
   snAnalytics.addEvent(payload);
 };
}
```

SNAnalytics -appendToUserProperty(文字列 **name,** 文字列 **value)**

指定された文字列を、分析データストア内の指定されたユーザー文字列のプロパティに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列または文字列[]	指定された文字列を追加するプロパティの名前。特殊文字は使用できません。 注: 関連プロパティは文字列または「文字列[]」である必要があります。 最大長：プロパティの名前と値の長さが 300 バイトを超えることはできません。
value	文字列	文字列プロパティに追加する値。 次の値は、このメソッドによって自動的に変換されます。 • 文字列値「yes」：ブール値「true」 • 文字列値「no」：ブール値「false」

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、tags プロパティに television を追加する方法を示します。

```
snAnalytics.setUserProperties({
  level: 7,
  lastPurchase: new Date(),
  lastPurchaseId: '41563cd2-1666-4855-8c0d-b9ca778aed23',
  isPremium: true,
  tags: ['chair', 'table'],
});

// Append television to the tags property (now 'tags' will have 'chair', 'table', and 'television')
snAnalytics.appendToUserProperty('tags', 'television');
```

SNAnalytics - incUserProperty(文字列 **name,** 数字 **value)**

分析データストア内の指定された数値を使用して、指定されたユーザープロパティの値を増減します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	増分するプロパティの名前。値の大文字と小文字は区別されます。 注: 関連プロパティは数字である必要があります。
value	数字	プロパティを増やす量。負の数を入力すると、値が減少します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、[猶予日数 (Grace days)] のプロパティを 5 ずつ増分する方法を示しています。

```
snAnalytics.incUserProperty('Grace days', 5)
```

SNAnalytics - removeUserProperty(文字列 **name)**

現在のユーザーの指定されたプロパティを分析データストアから削除します。

また、削除したプロパティは分析ダッシュボードに表示されなくなります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	削除するプロパティの名前。値の大文字と小文字は区別されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、IsAdmin プロパティを削除する方法を示しています。

```
snAnalytics.removeUserProperty('IsAdmin');
```

SNAnalytics - setUserProperties(オブジェクト **properties)**

分析データストア内の現在のユーザーに対して、指定されたプロパティを指定した値で設定します。

これらのプロパティは分析データストアに保存され、以下に示すようにユーザーセッションの詳細ページに表示されます。プロパティが既に分析データストアに存在する場合、現在の値が新しい値で上書きされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



パラメーター

名前	タイプ	説明
properties	オブジェクト このオブジェクトの各要素は、文字列、ブーリアン、数値、日付、文字列[]、または null です。	設定するユーザープロパティの名前と値のペアを含むオブジェクト。例： `{ level: 7, lastPurchase: new Date(), lastPurchaseId: '41563cd2-1666-4855-8c0d-b9ca778aed23', isPremium: true, tags: ['chair', 'table'], }` 次の値は、このメソッドによって自動的に変換されます。 • 文字列値「yes」：ブール値「true」 • 文字列値「no」：ブール値「false」

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、現在のユーザーの複数のプロパティを設定する方法を示しています。

```
snAnalytics.setUserProperties({
  level: 7,
  lastPurchase: new Date(),
  lastPurchaseId: '41563cd2-1666-4855-8c0d-b9ca778aed23',
  isPremium: true,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  tags: ['chair', 'table'],
});
```

SNAnalytics - setUserProperty(文字列 **name, UserProperty value)**

分析データストア内の現在のユーザーに対して、指定されたプロパティを指定した値で設定します。

これらのプロパティは分析データストアに保存され、以下に示すようにユーザーセッションの詳細ページに表示されます。プロパティが既に分析データストアに存在する場合、現在の値が新しい値で上書きされます。



パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	更新するプロパティの名前。この名前はプロパティのラベルとして表示されます。例えば、前のスクリーンショットでは、 [ドメイン]、 [インスタンス名]、 [会社]、 [ロール]、および [ユーザータイプ] がすべて名前パラメーターです。特殊文字は使用できません。 最大長：プロパティの名前と値の長さが 300 バイトを超えることはできません。
value	UserProperty この値は、文字列、ブーリアン、数値、日付、文字列[]、または null のいずれにも設定できます。	指定されたプロパティに設定する値。 次の値は、このメソッドによって自動的に変換されます。 • 文字列値「yes」：ブール値「true」 • 文字列値「no」：ブール値「false」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、Company プロパティを設定する方法を示しています。

```
snAnalytics.setUserProperty('Company', "ABC Company")
```

SNAnalytics - startPage(文字列 name, 文字列 description)

分析データストアのページの名前と説明を保存します。

この情報は、ユーザーセッションのタイムラインと分析ダッシュボードに表示されます。カスタム ウィジェット内でこのメソッドを呼び出して、ユーザーがアクセスしたページを追跡します。このメソッドを使用して、個々のページ内のユーザーのナビゲーションを追跡することもできます。詳細については、「ユーザーエクスペリエンスアナリティクス の探索」を参照してください。

> **注:** 一般に、ポータルページはこの追跡機能で自動的にタグ付けされます。このメソッドは、カスタムのシナリオ (ウィザードのシナリオ中の単一ページのカスタム ウィジェットなど) に使用します。



パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	ページまたはページセクションの説明的な名前。特殊文字は使用できません。
description	文字列	オプション。タイムラインおよび分析ダッシュボードに表示されるページの説明。 デフォルト：*name* パラメーター値

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は `startPage` メソッドを呼び出す方法を示しています。

```
snAnalytics.startPage('login_view', 'Login');
```

spAriaUtil: クライアント

`spAriaUtil` API は、スクリーンリーダーにメッセージを表示するメソッドを提供します。

この API は、 サービスポータル ウィジェットクライアントスクリプトで使用できる Angular サービスです。

spAriaUtil - sendLiveMessage(文字列 message)

スクリーンリーダーにメッセージを読み上げます。

`sendLiveMessage()` メソッドは、ページ上の aria-live 領域にテキストを挿入します。aria-live 領域のデフォルト設定は assertive です。これは、メッセージがすぐに読み上げられることを意味します。このメソッドを頻繁に使用すると、ユーザーが混乱する可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function(spAriaUtil) {
  /* widget controller */

  spAriaUtil.sendLiveMessage('Hello world!');
}
```

spContextManager - クライアント

サービスポータルウィジェットのデータをサービスポータルページで他のアプリケーションやサービスで使用できるようにします。たとえば、ウィジェットデータがサービスポータルページで開いた際に、エージェントチャットにウィジェットデータを渡します。

`spContextManager` API は、サービスポータルウィジェットクライアントスクリプトで使用できる AngularJS サービスです。

この API に渡されるキーは、ページごとに一意です。たとえば、`addContext()` メソッドで「agent-chat」キーがページにある別のウィジェットによって既に初期化されている場合は、`updateContextForKey()` メソッドを使用してキーのデータを更新する必要があります。 使用可能なキーは次のとおりです。 agent-chat:ウィジェットデータを エージェントチャット に送信します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントチャット にデータを渡す方法の詳細については、「サービスポータルでエージェントチャットを構成する」を参照してください。

spContextManager - addContext(文字列 key, オブジェクト context)

キーを初期化し、ウィジェットデータを値として追加します。たとえば、「agent-chat」キーにデータを追加して、エージェントチャット で利用できるようにします。

このメソッドは、サービスポータル ページの特定のキーに初めてデータを追加するときに使用します。キーがページ上の別のウィジェットですでに使用されている場合は、代わりに `updateContextForKey()` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	データを送信するキーの名前。 利用可能なキーには **agent-chat** が含まれます。サービスポータル ページで開いたときに、エージェントチャットにウィジェットデータを送信します。
context	オブジェクト	キーパラメーターで指定されたアプリケーションまたはサービスに送信する JSON 形式のウィジェットデータ。{'approval_count': 5} などです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

approval_count を エージェントチャット に渡します。ユーザーが サービスポータル ホームページから エージェントチャット の会話を開始すると、&sysparm_approval_count=5 が エージェントチャット iframe URL に追加されます。

```
function ($scope, spContextManager) {
    spContextManager.addContext('agent-chat', {
        'approval_count': 5
    });
};
```

spContextManager - getContext()

ページ上のウィジェットによって定義された各キーと、それに関連するデータオブジェクトを返します。

このメソッドを使用すると、パフォーマンスに影響する可能性があります。このメソッドは、ページで初期化されているキーを把握し、その現在の値を取得するために使用します。アクセスする必要のあるキーがわかっている場合は、代わりに `getContextForKey()` メソッドを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	ページ上で定義された各キーと、それに関連するデータオブジェクト。

```
function ($scope, spContextManager) {
  spContextManager.getContext();
}
```

spContextManager - getContextForKey(文字列 **key,** ブーリアン **returnPromise)**

キーに関連付けられたウィジェットデータを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	コンテキストを取得するキーの名前。使用可能なキーは次のとおりです。agent-chat:ウィジェットデータを エージェントチャットに送信します。
returnPromise	ブーリアン	キーに関連付けられたデータを promise として返すか、オブジェクトとして返すかを決定するフラグ。次の値が含まれます。 • true：データを promise として返します。ページ上の別のウィジェットが *addContext()* メソッドを使用して同じキーを初期化する場合は、このオプションを使用します。promise を返すと、キーがまだ初期化されていない場合に、未定義のオブジェクトが返されなくなります。 • false：キーに関連付けられたデータを含むオブジェクトを返します。

返される内容

タイプ	説明
Promise	returnPromise が true の場合、ページ上の別のウィジェットがキーを初期化するときに実行される promise を返します。
オブジェクト	returnPromise が false の場合は、キーに関連付けられたデータを含むオブジェクトを返します。{approval_count: 5} などです。

approval_count を エージェントチャット に渡します。ユーザーが サービスポータル ホームページから エージェントチャット の会話を開始すると、&sysparm_approval_count=5 が エージェントチャット iframe URL に追加されます。

```
function ($scope, spContextManager) {
  spContextManager.getContextForKey('agent-chat', true).then(function(context) {
    context = context || {};
    context.approval_count = 5;
    spContextManager.updateContextForKey('agent-chat', context);
  });
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

spContextManager - updateContextForKey(文字列 **key,** オブジェクト **context)**

既存のキーにデータを送信します。例えば、ページ上の別のウィジェットが「agent-chat」キーを使用して エージェントチャット 構成にデータを渡している場合、`addContext()` メソッドを使用するのではなく、キーのコンテキストを更新する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	データを送信するキーの名前。 利用可能なキーには **agent-chat** が含まれます。サービスポータル ページで開いたときに、エージェントチャットにウィジェットデータを送信します。
context	オブジェクト	キーパラメーターで指定されたアプリケーションまたはサービスに送信する JSON 形式のウィジェットデータ。{'approval_count': 5} などです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

approval_count を エージェントチャット に渡します。ユーザーが サービスポータル ホームページから エージェントチャット の会話を開始すると、&sysparm_approval_count=5 が エージェントチャット iframe URL に追加されます。

```
function ($scope, spContextManager) {
  spContextManager.getContextForKey('agent-chat', true).then(function(context) {
    context = context || {};
    context.approval_count = 5;
    spContextManager.updateContextForKey('agent-chat', context);
  });
}
```

spModal - クライアント

サービスポータルウィジェットにアラート、プロンプト、確認ダイアログを表示します。`spModal` クラスは、サービスポータルクライアントスクリプトで使用できます。

`spModal` クラスは、Angular UI ブートストラップの$uibModal 軽量ラッパーです。`spModal.open()` メソッドを使用して、モーダルダイアログにウィジェットを表示できます。

spModal - alert(文字列 **message).then(fn)**

アラートを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	promise には、true または false を含む単一の引数が含まれています。

```
// HTML template
<button ng-click="c.onAlert()" class="btn btn-default">
   Alert
 </button>

// Client script
function(spModal) {
   var c = this;
 c.onAlert = function () {
      spModal.alert('How do you feel today?').then(function (answer) {
         c.simple = answer;
      });
   }
 }
```

spModal - confirm(文字列 **message).then(fn)**

確認メッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	promise には、true または false を含む単一の引数が含まれています。

```
// HTML template
 <button ng-click="c.onConfirm()" class="btn btn-default"> Confirm </button>
<span>{{c.confirmed}}</span>

// Client script
function(spModal) {
  var c = this;
  c.onConfirm = function() {
      c.confirmed = "asking";
      spModal.confirm("Can you confirm or deny this?").then(function(confirmed) {
         c.confirmed = confirmed; // true or false
      })
   }
 }
```

次の HTML メッセージで確認します。

```
//HTML template
<button ng-click="c.onConfirmEx()" class="btn btn-default">
   Confirm - HTML message
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 </button>
 <span>{{c.confirmed}}</span>

// Client script
function(spModal) {
 var c = this;
 // more control, passing options
  c.onConfirmEx = function() {
     c.confirmed = "asking";
     var warn = '<i class="fa fa-warning" aria-hidden="true"></i>';
     spModal.open({
        title: 'Delete this Thing?',
        message: warn + ' Are you <b>sure</b> you want to do that?'
     }).then(function(confirmed) {
        c.confirmed = confirmed;
     })
  }
}
```

spModal - open(オブジェクト **options).then(fn)**

指定されたオプションを使用してモーダルウィンドウを開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	次のプロパティを持つオブジェクト。 • 背景:ブーリアン|糸。背景のプレゼンスを制御します。 有効な値： ○ true:背景を表示します。 ○ false:背景はありません。 ○ static:背景を選択してモーダルのクローズを無効にします。 デフォルト：true • buttons: 配列。ダイアログに表示するボタン。デフォルトは [キャンセル] と [OK] です。 • 入力:ブーリアン。true の場合、ダイアログに入力フィールドを表示します。 デフォルト値：false • keyboard:ブーリアン。true の場合、ESC キーを使用してダイアログを閉じることができることを示します。 デフォルト：true • メッセージ:文字列。ヘッダーに使用する HTML。 デフォルト：空 • noDismiss:ブーリアン。true の場合、閉じるアイコンを含むヘッダーセクションが存在しないことを示します。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• shared:クライアント側のオブジェクト。埋め込みウィジェットクライアントスクリプトとデータを共有します。 • size:文字列。ウィンドウのサイズ。有効な値:「sm」または「lg」。 デフォルト：空 • title:文字列。ヘッダーに使用する HTML。 デフォルト：空 • 値：文字列。入力フィールドの値。 デフォルト：空 • ウィジェット:文字列。ダイアログに埋め込むウィジェット ID または sys_id。 デフォルト：空 • widgetInput:オブジェクト。入力として埋め込みウィジェットに送信されます。 デフォルト：null

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、ラベル付きのプロンプトを作成する方法を示しています。

```
//HTML template
<button ng-click="c.onOpen()" class="btn btn-default">
   Prompt with label
 </button>
 <div ng-show="c.name">
   You answered <span>{{c.name}}</span>
 </div>

//Client code
function(spModal) {
 var c = this;
 c.onOpen = function() {
      //ask the user for a string
      spModal.open({
         title: 'Give me a name',
         message: 'What would you like to name it?',
         input: true,
         value: c.name
      }).then(function(name) {
         c.name = name;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        })
    }
}
```

次のコード例は、カスタムボタンオプションの使用方法を示しています。

```
//HTML template
<button ng-click="c.onAgree()" class="btn btn-default">
    Agree
  </button>
  <div ng-show="c.agree">
    You answered {{c.agree}}
  </div>

//Client script
function(spModal) {
  var c = this;
  c.onAgree = function() {
        // ask the user for a string
        // note embedded html in message
        var h = '<h4>Apple likes people to agree to lots of stuff</h4>'
        // Line feeds added to the following lines for presentation formatting.
        var m = 'Your use of Apple software or hardware products is based
on the software license and other terms and conditions in effect for the
product at the time of purchase. Your agreement to these terms is required
to install or use the product. '
        spModal.open({
            title: 'Do you agree?',
            message: h + m,
            buttons: [
                {label: '✘ ${No}', cancel: true},
                {label: '✔ ${Yes}', primary: true}
            ]
        }).then(function() {
            c.agree = 'yes';
        }, function() {
            c.agree = 'no';
        })
    }
}
```

次のコード例は、埋め込みウィジェットオプションの使用方法を示しています。

```
//HTML template
<button ng-click="c.onWidget('widget-cool-clock')" class="btn btn-default">
    Cool Clock
  </button>

//Client script
function(spModal) {
  var c = this;
  c.onWidget = function(widgetId, widgetInput) {
        spModal.open({
            title: 'Displaying widget ' + widgetId,
            widget: widgetId,
            widgetInput: widgetInput || {}
        }).then(function(){
            console.log('widget dismissed');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    })
  }
}
```

spModal：prompt(文字列 **message,** 文字列 **default).then(fn)**

ユーザー入力のプロンプトを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。
default (オプション)	文字列	ユーザーが応答しない場合に使用するデフォルト値。

返される内容

タイプ	説明
文字列	promise にはユーザーの応答が入ります。ユーザーが応答を入力しない場合はデフォルト値が入ります。

```
//HTML template
 <button ng-click="c.onPrompt()" class="btn btn-default">
   Prompt
 </button>
 <div ng-show="c.name">
   You answered <span>{{c.name}}</span>
 </div>

// Client script
function(spModal) {
 var c = this;
 c.onPrompt = function() {
      spModal.prompt("Your name please", c.name).then(function(name) {
         c.name = name;
      })
   }
}
```

spUtil - クライアント

`spUtil` API は、サービスポータルウィジェットクライアントスクリプトで一般的な機能を実行するためのユーティリティメソッドを提供します。

これらの機能は次のとおりです。

- 通知エラーメッセージを表示します。 spUtil - addErrorMessage(文字列 message)
- 通知情報メッセージを表示します。 spUtil - addInfoMessage(文字列 message)
- 簡単な通知メッセージを表示します。 spUtil - addTrivialMessage(文字列 message)
- 一意の識別子を作成します。 spUtil - createUid()
- 変数を使用して文字列をフォーマットします。 spUtil - format(文字列 template, オブジェクト data)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ウィジェットクライアントスクリプトにウィジェットモデルを埋め込みます。 spUtil - get(文字列 widgetId オブジェクト data)
- API 呼び出しに使用するすべてのヘッダーを取得します。 spUtil - getHeaders()
- 完全なホストドメインを返します。 spUtil - getHost()
- 設定名を渡して、ユーザー設定応答でコールバックを実行します。 spUtil - getPreference(文字列 preference, 関数 callback)
- 現在のサービスポータル URL 情報を返します。 spUtil - getURL()
- 現在のクライアントがモバイルデバイスであるかどうかを確認します。 spUtil - isMobile()
- 指定された文字列内のカンマ区切りの属性を解析します。 spUtil - parseAttributes(文字列 attributes)
- テーブルまたはフィルターの更新を監視し、コールバック関数から値を返します。 spUtil - recordWatch(オブジェクト $scope, 文字列 table, 文字列 filter, 関数 callback)
- サーバーを呼び出し、現在の オプション と データを サーバーの応答に置き換えます。 spUtil - refresh(オブジェクト $scope)
- 指定した期間にわたって、指定したセレクターを持つ要素にスクロールします。 spUtil - scrollTo(文字列 selector, 数字 time)
- ヘッダーのブレッドクラムを更新します。 spUtil - setBreadCrumb(オブジェクト$scope、アレイブレッドクラム)
- ユーザー初期設定を設定します。 spUtil - setPreference(文字列設定, 文字列値)
- 検索ページを更新します。 spUtil - setSearchPage(文字列 searchPage)
- 指定されたスコープ内のサーバー上のデータオブジェクトを更新します。 spUtil - update(オブジェクト $scope)

ウィジェットの詳細については、「 サービスポータルウィジェット 」を参照してください。

spUtil - addErrorMessage(文字列 **message)**

通知エラーメッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するエラー メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
spUtil.addErrorMessage("There has been an error processing your request")
```

spUtil - addInfoMessage(文字列 **message)**

通知情報メッセージを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
spUtil.addInfoMessage("Your order has been placed")
```

spUtil - addTrivialMessage(文字列 **message)**

些細な通知メッセージを表示します。

些細なメッセージはしばらくすると消えます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
spUtil.addTrivialMessage("Thanks for your order")
```

spUtil - createUid()

一意の識別子を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	一意の 32 文字の ID。

spUtil - get(文字列 **widgetId** オブジェクト **data)**

ウィジェットクライアントスクリプトにウィジェットモデルを埋め込みます。

コールバック関数が完全なウィジェットモデルを返します。ウィジェットの詳細については、「サービスポータルウィジェット」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
widgetId	文字列	埋め込むウィジェットのウィジェット ID または sys_id。
data	オブジェクト	オプション。ウィジェットモデルに渡すパラメーターの名前/値のペア。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	埋め込みウィジェットのモデル。

データが渡されませんでした。

```
spUtil.get("widget-cool-clock").then(function(response) {
  c.coolClock = response;
});
```

データが渡されました。

```
spUtil.get('pps-list-modal', {title: c.data.editAllocations,
  table: 'resource_allocation',
  queryString: 'GROUPBYuser^resource_plan=' + c.data.sysId,
  view: 'resource_portal_allocations' }).then(function(response) {
    var formModal = response;
    c.allocationListModal = response;
  });
```

spUtil - getHeaders()

API 呼び出しに使用するすべてのヘッダーを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	API 呼び出しに使用するすべてのヘッダー。

spUtil - getHost()

完全なホストドメインを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	完全なホストのドメイン (例：hi.servicenow.com)

spUtil - getPreference(文字列 **preference,** 関数 **callback)**

設定名を渡して、ユーザー設定応答でコールバックを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
preference	文字列	初期設定の名前。
コールバック	関数	コールバック関数を定義します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

spUtil - getURL()

現在のサービスポータル URL 情報を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	現在のサービスポータル URL。

spUtil - format(文字列 **template,** オブジェクト **data)**

変数を含む文字列をフォーマットします。

このメソッドは、文字列連結の代わりに使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
template	文字列	変数代替の値を含む文字列テンプレート。
データ	オブジェクト	テンプレート文字列で定義された変数の値を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	変数の命名法の代わりに変数値を含む文字列。

```
spUtil.format('An error ocurred: {error} when loading {widget}', {error: '404', widget:
'sp-widget'})
```

出力:

```
'An error occurred: 404 when loading sp-widget'
```

spUtil - isMobile()

現在のクライアントがモバイルデバイスかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	現在のクライアントがモバイルデバイスかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:現在のクライアントはモバイルデバイスです。 • false:現在のクライアントはモバイルデバイスではありません。

spUtil - parseAttributes(文字列 attributes)

指定された文字列内のカンマ区切り属性を解析します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
attributes	文字列	辞書レコードの [属性] フィールドなど、カンマ区切りの属性を含む文字列。

返される内容

タイプ	説明
アレイ	解析済みの属性を含むオブジェクトのアレイ。

```
function getRefQualElements() {
  var refQualElements = [];
  if (field && field.attributes && field.attributes.indexOf('ref_qual_elements') > -1) {
    var attributes = spUtil.parseAttributes(field.attributes);
    refQualElements = attributes['ref_qual_elements'].split(';');
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  return refQualElements;
}
```

spUtil - recordWatch(オブジェクト $scope, 文字列 table, 文字列 filter, 関数 callback)

テーブルまたはフィルターの更新を監視し、コールバック関数から値を返します。

ウィジェット開発者がリアルタイムでテーブルの更新に応答できるようになります。例えば、*recordWatch()* を使用すると、簡易リストウィジェットでデータテーブルの変更をリスンできます。レコードが追加、削除、または更新されると、ウィジェットが自動的に更新されます。

注: $scope 引数を *recordWatch()* 関数に渡すときに、クライアントスクリプト関数のパラメーターに $scope を挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
$scope	オブジェクト	コールバック関数によって更新されたデータオブジェクトのスコープ。
table	文字列	監視対象テーブル。
filter	文字列	監視対象フィールドのフィルター。
callback	関数	オプション。コールバック関数を定義するパラメーター。

返される内容

タイプ	説明
Promise	コールバック関数の戻り値。

```
//A simple recordWatch function.
spUtil.recordWatch($scope, "live_profile", "sys_id=" + liveProfileId);

//In a widget client script
function(spUtil, $scope) {
  /* widget controller */
  var c =this;

  // Registers a listener on the incident table with the filter active=true,
  // meaning that whenever something changes on that table with that filter,
  // the callback function is executed.
  // The callback function takes a single parameter 'response', which contains
  // the property 'data'. The 'data' property contains information about the changed record.
  spUtil.recordWatch($scope, "incident", "active=true", function(response) {

    // Returns the data inserted or updated on the table
    console.log(response.data);

    });
}
```

spUtil - refresh(オブジェクト $scope)

サーバーを呼び出し、サーバーの応答から取得された現在のオプションとデータを置き換えます。

spUtil.refresh() の呼び出しは server.refresh() の呼び出しに類似しています。ただし、spUtil.refresh()を呼び出すと、$scope オブジェクトを定義できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
$scope	オブジェクト	更新に対して定義されたスコープ。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	更新されたオプションとデータオブジェクト。

spUtil - scrollTo(文字列 **selector,** 数字 **time)**

指定された期間にわたって、指定されたセレクターを持つ要素までスクロールします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
selector	文字列	スクロール先のセレクター。
時間	番号	指定したセレクターにスクロールするのにかかった時間。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
なし	

spUtil - setBreadCrumb(オブジェクト$scope、アレイブレッドクラム)

ヘッダーのブレッドクラムを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
$scope	オブジェクト	テーブルに定義されたスコープ。
ブレッドクラム	アレイ	ブレッドクラムフィルターの作成に使用される条件。

戻り値

タイプ	説明
なし	

spUtil - setPreference(文字列設定, 文字列値)

ユーザー設定を行います。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
県	文字列	初期設定名
値	文字列	設定値

戻り値

タイプ	説明
なし	

spUtil - setSearchPage(文字列 **searchPage)**

検索ページを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
searchPage	文字列	検索ページの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

spUtil - update(オブジェクト **$scope)**

指定されたスコープ内にあるサーバー上のデータオブジェクトを更新します。

このメソッドは server.update() に似ていますが、渡すスコープを定義する $scope パラメーターが含まれています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
$scope	オブジェクト	更新に対して定義されたスコープ。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	更新されたデータオブジェクト。

次の例には、ステータスフィールドの変更を監視する P1 ウィジェットが含まれています。フィルターを使用してすべてのアクティブな P1 を監視して、データを更新するかどうかの判断をコールバック関数に許可します。*data.changes* プロパティには更新されたフィールドのアレイが入っています。フィールドのステータスが変更されると、ウィジェット内のデータが更新されます。

```
var q = "priority=1^active=true^EQ";
spUtil.recordWatch($scope, "incident", q, function(event, data) {
  if (data.changes.includes("state")) { // only update if state was updated.
    spUtil.update($scope);
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
});
```

StopWatch - クライアント

`StopWatch` API には、操作の期間を測定するメソッドが用意されています。

この API は、 `ListV2` および `ListV3` API を使用して、クライアント側スクリプトで使用できます。

StopWatch - StopWatch()

StopWatch クラスのインスタンスを作成します。

現在の時刻を開始時間として使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

```
var sw = new StopWatch();

// some slow code here
for(var i=0,j=1;i<100000000;i++) {
   j=Math.sqrt(i*i*j);
}

if (sw.getTime() > 500)
   console.log("Long running script. Execution time: [" + sw.toString() + "]");

sw.restart();

// some faster code
for(i=0,j;i<100000;i++) {
   j= i + Math.random() * i;
}

console.log("Finished in: " + sw.getTime() + "ms");
sw.stop();
```

StopWatch - StopWatch(日付 initialDate)

指定された日付を初期値に使用して、StopWatch クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
initialDate	日付	オブジェクトの初期日付。

StopWatch - getTime()

タイマーが開始されてからの時間をミリ秒単位で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
番号	タイマーが開始されてからの経過時間。 単位：ミリ秒

```
var sw = new StopWatch();

// some slow code here
for(var i=0,j=1;i<100000000;i++) {
   j=Math.sqrt(i*i*j);
}

if (sw.getTime() > 500)
   console.log("Long running script. Execution time: [" + sw.toString() + "]");

sw.restart();

// some faster code
for(i=0,j;i<100000;i++) {
   j= i + Math.random() * i;
}

console.log("Finished in: " + sw.getTime() + "ms");
sw.stop();
```

自動翻訳

StopWatch - restart()

タイマーの開始を現在の時刻にリセットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var sw = new StopWatch();

// some slow code here
for(var i=0,j=1;i<100000000;i++) {
   j=Math.sqrt(i*i*j);
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
if (sw.getTime() > 500)
   console.log("Long running script. Execution time: [" + sw.toString() + "]");

sw.restart();

// some faster code
for(i=0,j;i<100000;i++) {
   j= i + Math.random() * i;
}

console.log("Finished in: " + sw.getTime() + "ms");
sw.stop();
```

StopWatch - toString()

経過時間を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	経過時間。 形式:HH:MM:SSSSS

```
var sw = new StopWatch();

// some slow code here
for(var i=0,j=1;i<100000000;i++) {
   j=Math.sqrt(i*i*j);
}

if (sw.getTime() > 500)
   console.log("Long running script. Execution time: [" + sw.toString() + "]");

sw.restart();

// some faster code
for(i=0,j;i<100000;i++) {
   j= i + Math.random() * i;
}

console.log("Finished in: " + sw.getTime() + "ms");
sw.stop();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアント ネクストエクスペリエンス API リファレンス

このリファレンスには、ネクストエクスペリエンス UI の 構成可能ワークスペース のオプションと互換性を備えた Glide クライアント側 JavaScript API が含まれています。クラスとメソッドをパラメーター、説明、および例とともに使用して、エンドユーザーエクスペリエンスを制御できます。

g_modal (ネクストエクスペリエンス): クライアント

`g_modal` API を使用すると、モーダルウィンドウを表示してアプリケーションの機能を拡張できます。

この API を使用して、ワークスペースにモーダルを表示します。

この API を使用すると、次のことができます。

- モーダルウィンドウに入力タイプフィールドを表示します。
- UI ページや外部リンクなどのフレームに何かを表示します。
- ユーザーの確認時にアクションを実行します。
- コンポーネントをロードします。
- HTML を使用してモーダルのコンテンツを入力します。

g_modal (ネクストエクスペリエンス) - alert(文字列タイトル, 文字列メッセージ, 関数コールバック, スタイルオブジェクト)

UI アクションに関連するアラートメッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	オプション。モーダルのヘッダーに表示するタイトル。 デフォルト:アラート
メッセージ	文字列	モーダル本文に表示するメッセージ。 注: パラメーターを 1 つだけ渡すと、メソッドはそれを *message* パラメーターとして扱います。

コールバック	関数	オプション。フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。
		
		コールバック関数の形式 callBackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue) は、次のとおりです。
		• *action_verb*：実行した UI アクションの名前。例：
		  ○ sysverb_cancel (キャンセルボタン)
		  ○ sysverb_insert (送信ボタン)
		  ○ sysverb_save ([保存] ボタン)
		• *sys_id*：影響を受けるレコードの sys_id。
		• *table*：レコードを含むテーブルの名前。
		• *displayValue*：フォームに表示される値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト:追加処理なし

style	オブジェクト	オプション。モーダルに表示する確認ボタンのスタイル。
		`"style": {`
		`"buttonTitle": "String",`
		`"buttonType": "String"`
		`}`

style.buttonTitle	文字列	オプション。確認ボタンに表示するテキスト。 デフォルト:OK
style.buttonType	文字列	オプション。表示する確認ボタンのタイプ。 デフォルト:デフォルト

返される内容

タイプ	説明
Promise	*callback*パラメーターが渡された場合、成功した場合は promise を返し、それ以外の場合はエラーを返します。 *callback*パラメーターが渡されない場合、メソッドは常に成功を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出して、「担当者のみがこのアクションを終了できます」という警告メッセージを表示する方法を示しています。

```
function onClick(g_form) {

 if (g_user.userID != g_form.getValue('assigned_to')) {
  g_modal.alert('Only the assigned to can end this action.');
  return;
 }

 var msg = getMessage("Are you sure you want to take this action?");
 g_modal.confirm(getMessage("Confirmation"), msg, function (confirmed) {
  if (confirmed) {
   g_form.setValue('state', 'closed_complete');
   g_form.save();
  }
 });

 return false;
}
```

g_modal (ネクストエクスペリエンス) - confirm(文字列タイトル, 文字列メッセージ, 関数コールバック, スタイルオブジェクト)

UI アクションに関連する確認メッセージを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	オプション。モーダルのヘッダーに表示するタイトル。 デフォルト:確認
メッセージ	文字列	モーダル本文に表示するメッセージ。 注: パラメーターを 1 つだけ渡すと、メソッドはそれを *message* パラメーターとして扱います。

コールバック	関数	オプション。フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。
		
		コールバック関数の形式 `callbackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue)` は、次のとおりです。
		• *action_verb*：実行した UI アクションの名前。例：
		  ○ sysverb_cancel (キャンセルボタン)
		  ○ sysverb_insert (送信ボタン)
		  ○ sysverb_save ([保存] ボタン)
		• *sys_id*：影響を受けるレコードの sys_id。
		• *table*：レコードを含むテーブルの名前。
		• *displayValue*：フォームに表示される値。
		
		デフォルト:追加処理なし

style	オブジェクト	オプション。モーダルに表示する [確認] ボタンと [キャンセル] ボタンのスタイル。
		
		`"style": {`
		`  "cancelTitle": "String",`
		`  "cancelType": "String",`
		`  "confirmTitle": "String",`
		`  "confirmType": "String"`
		`}`

style.cancelTitle	文字列	オプション。キャンセルボタンに表示するテキスト。 デフォルト:キャンセル
style.cancelType	文字列	オプション。表示するキャンセルボタンのタイプ。 有効な値： • 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:confirm

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
style.confirmTitle	文字列	オプション。[確認] ボタンに表示するテキスト。 デフォルト:OK
style.confirmType	文字列	オプション。表示する確認ボタンのタイプ。 有効な値： • 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:デフォルト

返される内容

タイプ	説明
Promise	*callback*パラメーターが渡された場合、成功した場合は promise を返し、それ以外の場合はエラーを返します。 *callback*パラメーターが渡されない場合、メソッドは常に成功を返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出して「このアクションを実行してもよろしいですか?」という確認メッセージを表示する方法を示しています。

```
function onClick(g_form) {

 if (g_user.userID != g_form.getValue('assigned_to')) {
   g_modal.alert('Only the assigned to can end this action.');
   return;
 }

 var msg = getMessage("Are you sure you want to take this action?");
 g_modal.confirm(getMessage("Confirmation"), msg, function (confirmed) {
   if (confirmed) {
     g_form.setValue('state', 'closed_complete');
     g_form.save();
   }
 });

 return false;
}
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



g_modal (ネクストエクスペリエンス) - confirmDestroy(文字列タイトル, 文字列メッセージ, 関数コールバック, スタイルオブジェクト)

UI アクションに関連する確認メッセージを表示します。確認ボタンには破壊的なスタイルが表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	オプション。モーダルのヘッダーに表示するタイトル。 デフォルト:確認
メッセージ	文字列	モーダル本文に表示するメッセージ。 注: パラメーターを 1 つだけ渡すと、メソッドはそれを *message* パラメーターとして扱います。
コールバック	関数	オプション。フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。 コールバック関数の形式 callBackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue) は、次のとおりです。 • *action_verb*：実行した UI アクションの名前。例： ○ sysverb_cancel (キャンセルボタン) ○ sysverb_insert (送信ボタン) ○ sysverb_save ([保存] ボタン) • *sys_id*：影響を受けるレコードの sys_id。 • *table*：レコードを含むテーブルの名前。 • *displayValue*：フォームに表示される値。 デフォルト:追加処理なし
style	オブジェクト	オプション。モーダルに表示する [確認] ボタンと [キャンセル] ボタンのスタイル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"style": {
		  "cancelTitle": "String",
		  "cancelType": "String",
		  "confirmTitle": "String",
		  "confirmType": "String"
		}</pre>

style.cancelTitle	文字列	オプション。キャンセルボタンに表示するテキスト。 デフォルト:キャンセル
style.cancelType	文字列	オプション。表示するキャンセルボタンのタイプ。 有効な値： • 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:confirm
style.confirmTitle	文字列	オプション。[確認] ボタンに表示するテキスト。 デフォルト:OK
style.confirmType	文字列	オプション。表示する確認ボタンのタイプ。 デフォルト:destructive

返される内容

タイプ	説明
Promise	*callback*パラメーターが渡された場合、成功した場合は promise を返し、それ以外の場合はエラーを返します。 *callback*パラメーターが渡されない場合、メソッドは常に成功を返します。

このコード例は、 *confirmDestroy()* メソッドを呼び出して、赤い **[OK**] ボタンのある確認モーダルを表示する方法を示しています。

```
function callback(value){
  value ? console.log("confirm destroy callback") : console.log('cancel callback');
}

function onClick(g_form) {
  g_modal.confirmDestroy("Confirm Destroy Title", "Confirm Destroy Message", callback, {
    cancelTitle: "Cancel",
    confirmTitle: "Confirm",
    cancelType: "destructive",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  confirmType: "confirm"
 })

 .then(

  function test() {
   g_form.setValue("state', '7");
  },

  function fail() {
   g_form.setValue("state", 2)
  }
 )
}
```

出力:



g_modal (ネクストエクスペリエンス) - richText(String title, String richText, Function callback, String size, String cancelTitle, String confirmTitle, String cancelType, String confirmType, Object resizableConfig)

渡された HTML を使用してモーダル内のコンテンツを生成するモーダルを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	オプション。モーダルのヘッダーに表示するタイトル。 デフォルト:空欄
リッチテキスト	文字列	モーダルに表示する HTML コンテンツ。 注: このメソッドは、 <![CDATA[<script>]]> タグ、インライン JavaScript、およびセキュリティの悪用をもたらす可能性のあるその他の要素を削除します。
コールバック	関数	オプション。フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		コールバック関数の形式 callbackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue) は、次のとおりです。 • *action_verb*：実行した UI アクションの名前。例： ○ sysverb_cancel (キャンセルボタン) ○ sysverb_insert (送信ボタン) ○ sysverb_save ([保存] ボタン) • *sys_id*：影響を受けるレコードの sys_id。 • *table*：レコードを含むテーブルの名前。 • *displayValue*：フォームに表示される値。 デフォルト:追加処理なし
タイトルをキャンセル	文字列	オプション。キャンセルボタンに表示するテキスト。 デフォルト:キャンセル
確認タイトル	文字列	オプション。[確認] ボタンに表示するテキスト。 デフォルト:OK
cancelType	文字列	オプション。表示するキャンセルボタンのタイプ。 有効な値： • 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:confirm
confirmType	文字列	オプション。表示する確認ボタンのタイプ。 有効な値： • 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:デフォルト
resizableConfig	オブジェクト	オプション。関連付けられたモーダルのサイズを変更するための設定パラメーター。ユーザーがモーダルのサイズを変更できないようにする場合は、このパラメーターを渡さないでください。 `resizableConfig: { enableResizable: Boolean,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		resizableMaxHeight: Number, resizableMaxWidth: Number, resizableMinHeight: Number, resizableMinWidth: Number } デフォルト:モーダルはサイズ変更できません。
resizableConfig です。サイズ変更可能	ブール	ユーザーが関連するモーダルのサイズを変更できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:モーダルはサイズ変更可能です。サイズ変更ハンドルは、モーダルの境界線に表示されます。 • false:モーダルはサイズ変更できません。 デフォルト値：false
resizableConfig です。resizableMaxHeight	番号	モーダルのサイズ変更可能な最大の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:ウィンドウの高さ。
resizableConfig です。サイズ変更可能な最小高さ	番号	モーダルのサイズ変更可能な最小の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト：600px
resizableConfig です。resizableMaxWidth	番号	モーダルのサイズ変更可能な最大幅。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:ウィンドウの幅
resizableConfig です。resizableMinWidth	番号	モーダルのサイズ変更可能な最小幅。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:380px

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
Promise	*callback*パラメーターが渡された場合、成功した場合は promise を返し、それ以外の場合はエラーを返します。 *callback*パラメーターが渡されない場合、メソッドは常に成功を返します。

次のコード例は、関連するモーダルに「This is rich text」というテキストを太字で表示する方法を示しています。

```
function callback(value){
  value ? console.log("confirm richtext callback") : console.log('cancel rich text callback');
}

function onClick(g_form) {
  g_modal.richText("RichTextTitle", "<b>This is rich text</b>", callback, {
    cancelTitle: "Rich Cancel",
    confirmTitle: "Rich Confirm"
  })

  .then(
    function test() {
      g_form.setValue("state', '7");
    },

    function fail() {
      g_form.setValue("state", 2)
    }
  )
}
```

出力:



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

g_modal (ネクストエクスペリエンス**) -** showFields(文字列タイトル、アレイフィールド、関数コールバック、文字列サイズ、文字列 cancelTitle、文字列 confirmTitle、文字列 cancelType、文字列 confirmType、オブジェクト resizableConfig、文字列 **instruction)**

指定したフィールドと、デフォルトで **[OK**] ボタンと [キャンセル] ボタンを含むモーダルウィンドウを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	オプション。モーダルのヘッダーに表示するタイトル。 デフォルト:" "
フィールド	オブジェクトのアレイ	モーダルに表示するフィールドのリスト。各フィールドは、個別のオブジェクトで定義されます。渡す *`fields`* パラメーターは、指定したフィールドのタイプ (*`fields.type`*) によって異なります。 フィールドは、アレイに表示される順序と同じ順序でモーダルに表示されます。 `fields: [ { autoFocus: Boolean, choices: "Array", display_value_list: "String", enableMentions: Boolean, label: "String", mandatory: Boolean, name: "String", referringTable: "String", referringRecordId: "String", type: "String", value: "String" } ]`
田畑。オートフォーカス	ブール	オプション。モーダルのロード時にフィールドをデフォルトでオートフォーカスするかどうかを示すフラグ。1 つのフィールドでのみ、この値を true に設定する必要があります。 有効な値： • true:オートフォーカス。 • false:オートフォーカスしません。 デフォルト値：false
田畑。選択肢	オブジェクトのアレイ	*`fields.type`*パラメーターが `choice` に設定されている場合は必須です。関連するリストフィールドに表示するオプションのリスト。選択肢リスト内の各エントリは、 選択肢 アレイ内の個別のオブジェクトとして指定する必要があります。 たとえば、次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		`choices: [ { displayValue: "String", value: "String } ]`
田畑。選択肢。表示値	文字列	オプション。リストフィールドに表示する値。 デフォルト：空欄
fields.choices.value	文字列	オプション。リストフィールドに表示される値の内部値。 デフォルト：Null
田畑。display_value_list	文字列のアレイ	オプション。表示する文字列のリスト。例:['item1', 'item2', 'item3']
田畑。enablementions	ブール	*fields.type*が html の場合は必須です。モーダルでユーザーをメンションできるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:モーダルでユーザーについてメンションできます。 • false:モーダルでユーザーについてメンションできません。 デフォルト値：false
fields.label	文字列	オプション。モーダルでこのフィールドのラベルとして表示するテキスト。 デフォルト：空欄
田畑。必須	ブール	オプション。フィールドが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フィールドは必須です。 • false：フィールドはオプションです。 デフォルト値：false
田畑。名前	文字列	フィールドの内部名。*fields.type*パラメーターが reference または glide_list に設定されている場合、検索に使用される現在のレコードの参照フィールドになります。
fields.referringTable	文字列	*fields.type*パラメーターが reference または glide_list に設定されている場合は必須です。参照元のテーブルの名前。 例: インシデント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
田 畑。referringRecordId	文字列	*fields.type*パラメーターが参照に設定されている場合は必須です。UI アクションフォームで呼び出すレコードのSys_id。
fields.type	文字列	モーダルに表示するフィールドのタイプ。 各フィールドタイプには、渡すことができる *fields.*<> 要素のセットがあります。以下の角かっこ [ ] 内の値は、関連する*fields*タイプでサポートされている*fields*要素です。 有効な値： • boolean [autofocus, label, mandatory, name, value] • choice [AutoFocus, choices, label, mandatory, name, value] • domain_id [label, referringRecordId, referringTable, value] • glide_list [autofocus, display_value_list, label, name, mandatory, referringRecordId, referringTable, value] • html [autofocus, enableMentions, label, mandatory, name, referringRecordId, referringTable, value] • reference [autofocus, label, mandatory, name, reference, referringRecordId, referringTable, value] • string [AutoFocus, label, mandatory, name, value] • textarea [AutoFocus, label, mandatory, name, value]

fields.value	文字列	オプション。フィールドに表示する値。
		
		たとえば、選択肢フィールドに対して、ユーザープロンプトを表示できます。
		
		`値:getMessage(' -- Select -- ')`
		
		または、参照フィールドの場合は、関連するフォームにフィールドの値を表示できます。
		
		`g_form.getValue('caller_id')`
		
		デフォルト：空欄

コールバック	関数	オプション。フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。 コールバック関数の形式 `callbackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue)` は、次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *action_verb*：実行した UI アクションの名前。例： ◦ sysverb_cancel (キャンセルボタン) ◦ sysverb_insert (送信ボタン) ◦ sysverb_save ([保存] ボタン) • *sys_id*：影響を受けるレコードの sys_id。 • *table*：レコードを含むテーブルの名前。 • *displayValue*：フォームに表示される値。 デフォルト:追加処理なし
サイズ	文字列	オプション。 モーダルのサイズ。 有効な値： • fw:全角 • SM:420 x 315 ピクセル • md:600 x 450 px • 長さ:800px x 600px 注: ピクセル値を指定すると、モーダルがブラウザー全体を占めます。たとえば、「1px」を渡すとモーダルは全幅になります。 デフォルト：sm
タイトルをキャンセル	文字列	オプション。キャンセルボタンに表示するテキスト。 デフォルト:キャンセル
確認タイトル	文字列	オプション。[確認] ボタンに表示するテキスト。 デフォルト:OK
cancelType	文字列	オプション。表示するキャンセルボタンのタイプ。 有効な値： • 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:confirm
confirmType	文字列	オプション。表示する確認ボタンのタイプ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 確認 (青色の背景) • デフォルト (白い背景) • 破棄 (赤色の背景) デフォルト:デフォルト

resizableConfig	オブジェクト	オプション。関連付けられたモーダルのサイズを変更するための設定パラメーター。ユーザーがモーダルのサイズを変更できないようにする場合は、このパラメーターを渡さないでください。
		
		resizableConfig:
		{
		enableResizable: Boolean,
		resizableMaxHeight: Number,
		resizableMaxWidth: Number,
		resizableMinHeight: Number,
		resizableMinWidth: Number
		}
		
		デフォルト:モーダルはサイズ変更できません。

resizableConfigです。サイズ変更可能	ブール	ユーザーが関連するモーダルのサイズを変更できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:モーダルはサイズ変更可能です。サイズ変更ハンドルは、モーダルの境界線に表示されます。 • false:モーダルはサイズ変更できません。 デフォルト値：false
resizableConfigです。resizableMaxHeight	番号	モーダルのサイズ変更可能な最大の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:ウィンドウの高さ。
resizableConfigです。サイズ変更可能な最小高さ	番号	モーダルのサイズ変更可能な最小の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト：600px
resizableConfigです。resizableMaxWidth	番号	モーダルのサイズ変更可能な最大幅。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		単位：ピクセル デフォルト:ウィンドウの幅
resizableConfigです。resizableMinWidth	番号	モーダルのサイズ変更可能な最小幅。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:380px
命令	文字列	オプション。モーダルに表示する指示。このコンテンツは、モーダルタイトルの下、モーダルの最初のフィールドの上に表示されます。 デフォルト:指示は表示されません

返される内容

タイプ	説明
Promise	*callback*パラメーターが渡された場合、成功した場合は promise を返し、それ以外の場合はエラーを返します。 *callback*パラメーターが渡されない場合、メソッドは常に成功を返します。

自動翻訳

次の例は、モーダルウィンドウを使用してユーザーに理由の入力を求め、それをレコードの作業メモフィールドに戻す方法を示しています。*then()* メソッドは、モーダルが返すものを返す promise を返します。この場合は *fieldValues* です。クライアント側の作業メモフィールドとフィールド値は、 *updatedFields* アレイにあります。返されるフィールドは 1 つだけであるため、この例ではインデックス位置を *0* と想定しています。

```
function onClick(g_form) {
    g_modal.showFields({
        title: "Enter your reason",
        fields: [{
            type: 'textarea',
            name: 'work_notes',
            label: getMessage('Reason'),
            mandatory: true
        }],
        size: 'lg'
    }).then(function(fieldValues) {
        g_form.setValue('work_notes', fieldValues.updatedFields[0].value);
        g_form.save();
    });
}
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



次の例では、上記の例を拡張して、選択肢フィールドと参照フィールドを追加します。

```
function onClick(g_form) {

  var fields = [{
     type: 'textarea',
     name: 'work_notes',
     label: getMessage('Reason'),
     mandatory: true
  },
  {
     type: 'choice',
     name: 'reason_code',
     label: getMessage('Reason code'),
     value: getMessage(' -- Select -- '),
     choices: [
      {
       displayValue: 'Duplicate',
       value: 'duplicate'
      },
      {
       displayValue: 'Canceled',
       value: 'canceled'
      }
     ],
     mandatory: true
  },
  {
     type: 'reference',
     name: 'caller_id',
     label: getMessage('What is your name?'),
     mandatory: true,
     reference: 'sys_user',
     referringTable: 'incident',
     referringRecordId: g_form.getUniqueValue(),
value: g_form.getValue('caller_id'),
displayValue: g_form.getDisplayValue('caller_id')
  }
];
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 g_modal.showFields({
   title: "Enter your reason",
   fields: fields,
   size: 'lg'
 }).then(function(fieldValues) {
       g_form.setValue('work_notes', fieldValues.updatedFields[0].value);
       g_form.setValue('caller_id', fieldValues.updatedFields[2].value);
       g_form.save();
 });
}
```

出力:



次の例は、このメソッドを使用して、textarea、choices、reference、glide_list、および domain_id フィールドタイプを含むモーダルを表示する方法を示しています。

```
function onClick(g_form) {
 var fields = [
  {
   type: 'textarea',
   name: 'work_notes',
   label: getMessage('Reason'),
   mandatory: true
  },
  {
   type: 'choice',
   name: 'reason_code',
   label: getMessage('Reason code'),
   value: getMessage(' -- Select -- '),
   choices: [
    {
     displayValue: 'Duplicate',
     value: 'duplicate'
    },
    {
     displayValue: 'Canceled',
     value: 'canceled'
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    mandatory: true
  },
  {
    type: 'reference',
    name: 'caller_id',
    label: getMessage('What is your name?'),
    mandatory: true,
    referringTable: 'incident',
    referringRecordId: g_form.getUniqueValue(),
          value: g_form.getValue('caller_id')
  },
      {
    type: 'glide_list',
          name: 'watch_list',
          label: 'A list',
          mandatory: false,
    referringTable: 'incident',
    referringRecordId: g_form.getUniqueValue(),
          value: '628,9ee1,f298d',
          display_value_list: ['item1', 'item2', 'item3']
  },
      {
          label: 'Domain ID',
          type: 'domain_id',
          value: 'c90d4b084a362312013398f051272c0d',
          displayValue: 'TOP/ACME',
          referringRecordId: '552c48888c033300964f4932b03eb092',
          referringTable: 'incident'
      }
];

g_modal.showFields({
  title: "Enter your reason",
  fields: fields,
  size: 'lg'
}).then(function(fieldValues) {

});
}
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



g_modal (ネクストエクスペリエンス) - showFrame(文字列 **title,** 文字列 **url,** 関数コールバック, 文字列サイズ, 文字列の高さ, 文字列 **modalHeight,** 文字列 **modalWidth,** ブール値 **showClose,** 文字列 **autoCloseOn,** ブール値 **hasLoadingMessage,** ブール値 **closeOnEscape,** ブール値 **hideOverlay, Object resizableConfig)**

コンテンツに外部 URL または UI ページへのリンクを使用するモーダルを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	オプション。モーダルのヘッダーに表示するタイトル。 デフォルト:空欄
URL	文字列	IFrame にロードする情報の URL。 注: 引数が 1 つだけ渡された場合は、 `url` パラメーターとして扱われます。
コールバック	関数	オプション。フォームが送信され、サーバーで処理された後に呼び出す関数。 コールバック関数の形式 callbackFunction(文字列 action_verb, 文字列 sys_id, 文字列 table, 文字列 displayValue) は、次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• *action_verb*：実行した UI アクションの名前。例： ○ sysverb_cancel (キャンセルボタン) ○ sysverb_insert (送信ボタン) ○ sysverb_save ([保存] ボタン) • *sys_id*：影響を受けるレコードの sys_id。 • *table*：レコードを含むテーブルの名前。 • *displayValue*：フォームに表示される値。 デフォルト:追加処理なし
サイズ	文字列	オプション。モーダルのサイズ。 有効な値： • fw:全角 • SM:420px x 253.25px • md:600px x 253.25px • 長さ:800px x 254px デフォルト:lg
高さ	文字列	オプション。モーダルのコンテンツセクションの高さ。この値は、「80%」や「300px」などの「<number><unit>」の形式です。数値のみを渡した場合、メソッドは測定単位をピクセルと見なします。 有効な測定単位: • パーセンテージ • em • px • VH デフォルト:100% または 153.75px
モーダルの高さ	文字列	オプション。モーダルの高さ。この値は、「80%」や「300px」などの「<number><unit>」の形式です。数値のみを渡した場合、メソッドは測定単位をピクセルと見なします。 有効な測定単位: • パーセンテージ • em • px • VH

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト:254px
モーダルの幅	文字列	オプション。モーダルの幅。この値は、「80%」や「300px」などの「<number><unit>」の形式です。数値のみを渡した場合、メソッドは測定単位をピクセルと見なします。 有効な測定単位: • パーセンテージ • em • px • VH デフォルト:800px
showClose	ブール	オプション。モーダルの右上隅に閉じるアイコン (X) を表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:閉じるアイコンを表示します。 • false:閉じるアイコンを表示しません。 デフォルト：true
autoCloseOn	文字列	オプション。モーダルを自動的にクローズする条件。 有効な値： • EMPTY_BODY • URL_CHANGED デフォルト:モーダルを自動的に閉じません。
hasLoadingMessage	ブール	オプション。モーダルコンテンツをロードする前に、モーダルのコンテンツスロットに [読み込み中...] メッセージを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ロードメッセージを表示します。 • false:ロードメッセージを表示しません。コンテンツがロードされる前は、モーダルのコンテンツスロットが空です。 注: 「ロードしています...」をカスタマイズすることはできません。メッセージ;表示するかどうかのみを設定します。 デフォルト値：false
エスケープを閉じる	ブール	オプション。ユーザーが Esc キーを押してモーダルを閉じることができるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true:ユーザーがエスケープキーを押すとモーダルが閉じます。 • false:ユーザーが Esc キーを押してもモーダルは閉じません。 デフォルト値：false
hideOverlay	ブール	オプション。レコードページに透明なグレーのオーバーレイを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:レコードページ上の透明なグレーのオーバーレイを非表示にします。 • false:レコードページ上に透明なグレーのオーバーレイを表示します。 デフォルト値：false
resizableConfig	オブジェクト	オプション。関連付けられたモーダルのサイズを変更するための設定パラメーター。ユーザーがモーダルのサイズを変更できないようにする場合は、このパラメーターを渡さないでください。 `resizableConfig: { enableResizable: Boolean, resizableMaxHeight: Number, resizableMaxWidth: Number, resizableMinHeight: Number, resizableMinWidth: Number }` デフォルト:モーダルはサイズ変更できません。
resizableConfig.enableResizable	ブール です。サイズ 変更可能	ユーザーが関連するモーダルのサイズを変更できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:モーダルはサイズ変更可能です。サイズ変更ハンドルは、モーダルの境界線に表示されます。 • false:モーダルはサイズ変更できません。 デフォルト値：false
resizableConfig.resizableMaxHeight	番号 で す。resizableMaxHeight	モーダルのサイズ変更可能な最大の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:ウィンドウの高さ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
resizableConfig番号です。サイズ変更可能な最小高さ		モーダルのサイズ変更可能な最小の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト：600px
resizableConfig番号です。resizableMaxWidth		モーダルのサイズ変更可能な最大幅。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:ウィンドウの幅
resizableConfig番号です。resizableMinWidth		モーダルのサイズ変更可能な最小幅。 データタイプ：数値 単位：ピクセル デフォルト:380px

返される内容

タイプ	説明
Promise	成功した場合は promise を返し、それ以外の場合はエラーを返します。この約束は、IFrame モーダルがクローズされると解決されます。

次の例は、KB 記事レコードのsys_idとベース URL を使用して、モデルに KB 記事を表示する方法を示しています。

```
function onClick(g_form) {
  var kbId = '24d9243187032100deddb882a2e3ec33'; //sysId of KB article
  g_modal.showFrame({
    url: '/kb_view.do?sys_kb_id=' + kbId,
    title: 'Test Knowledge Article',
    size: 'lg',
    height: 500px
  });
}
```

出力:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



この例では、モーダルを作成するときに埋め込み UI ページを使用する方法を示します。`g_form` API が iFrame にある場合は UI ページでアクセスできないため、UI ページで `window.parent.postMessage()` を使用して iFrame からワークスペースにデータを渡します。

```
function onClick(g_form) {
 function proposeMIC(data) {
   var workNotes = data.msg + "\n" + data.workNotes;
   var notes = g_form.getValue('work_notes') + ' ' + workNotes;
   var bi = g_form.getValue('business_impact') + ' ' + data.businessImpact;
   g_form.setValue('work_notes', notes.trim());
   g_form.setValue('business_impact', bi.trim());
   g_form.submit('sysverb_mim_propose');
 }

 function openPopup() {
   if(!g_form.getControl('work_notes')) {
     getMessage('Cannot propose major incident as "Worknotes" is not visible', function(msg) {
 g_form.addErrorMessage(msg);
     });
     return false;
   }

   var url = "/sn_major_inc_mgmt_mim_propose.do?sysparm_stack=no&sysparm_workspace="
 + true;
   g_modal.showFrame({
     title: getMessage("Propose Major Incident"),
     url: url,
     size: 'lg',
     autoCloseOn: 'URL_CHANGED',
     callback: function (ret, data) {
       if (ret)
         proposeMIC(data);
     }
   });
 }

 openPopup();
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:



GlideForm (ネクストエクスペリエンス): クライアント

`GlideForm` API は、ネクストエクスペリエンス UI フレームワーク内のフォームをカスタマイズするメソッドを提供します。

クライアント上でのみ `GlideForm` メソッドを使用してください。これらのメソッドを使用して、レコードのフォームビューにカスタム変更を加えることができます。例のすべての検証は、クライアントスクリプトを使用して行われています。

これらのメソッドの一部は、他のクライアントスクリプト (カタログクライアントスクリプトやウィザードクライアントスクリプトなど) でも使用できますが、最初にこれをテストして、期待どおりに機能するかどうかを判断する必要があります。

> 注: `getControl()`、`getHelpTextControl()`、`getElement()`、および `getFormElement()` は、モバイルデバイスでは使用されていません。モバイル用 `GlideForm` の使用については、「モバイルクライアント GlideForm (g_form) のスクリプティングと移行」を参照してください。

`GlideForm` クラスにコンストラクターはありません。`g_form` グローバルオブジェクトを使用して `GlideForm` メソッドにアクセスします。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addAdditionalParams(String parameterName, String value)

指定された名前と値のパラメーターを持つ非表示の入力をフォームに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
parameterNam	文字列	追加するパラメーターの名前。
値	文字列	追加するパラメーターの値。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addChoice(String fieldName, String choiceValue, String choiceLabel)

指定された選択リストフィールドの末尾に選択肢を追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択肢フィールドオプションを追加するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納する値。
choiceLabel	文字列	表示する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addChoice('priority', '6', '6 - Really Low');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addDecoration(文字列 **fieldName,** 文字列アイコン, 文字列タイトル)

フィールドのラベルにアイコンを追加します。

同じアイテムを 2 回追加することはできませんが、別のタイトルで同じアイコンを追加することはできます。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。
アイコン	文字列	指定したフィールドの横に表示するアイコンの名前。 有効な値： • icon-add • icon-alert • icon-book • icon-book-open • icon-calendar • icon-cards

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-cart-full • icon-catalog • icon-check-circle • icon-cog • icon-comment • icon-console • icon-dashboard • icon-database • icon-delete • icon-drawer • アイコン - 編集 • icon-filter • icon-folder • icon-form • icon-help • icon-home • icon-image • icon-info • icon-label • icon-lightbulb • icon-list • icon-livefeed • icon-locked • icon-mail • icon-mobile • icon-new-ticket • icon-paperclip • icon-power • icon-script • icon-search • icon-sort-ascending • icon-star • icon-star-empty • icon-tab

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-trash • icon-tree • icon-tree-right • icon-user • icon-user-group • icon-view
title	文字列	アイコンのタイトル。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'preferred member');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** addDecoration(文字列 **fieldName,** 文字列アイコン, 文字列タイトル, 文字列の色)

フィールドのラベルにアイコンを追加します。

同じアイテムを 2 回追加することはできませんが、別のタイトルで同じアイコンを追加することはできます。

注: このメソッドは Service Catalog ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。
アイコン	文字列	指定したフィールドの横に表示するアイコンの名前。 有効な値： • icon-add • icon-alert • icon-book • icon-book-open • icon-calendar • icon-cards • icon-cart-full • icon-catalog • icon-check-circle

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-cog • icon-comment • icon-console • icon-dashboard • icon-database • icon-delete • icon-drawer • アイコン - 編集 • icon-filter • icon-folder • icon-form • icon-help • icon-home • icon-image • icon-info • icon-label • icon-lightbulb • icon-list • icon-livefeed • icon-locked • icon-mail • icon-mobile • icon-new-ticket • icon-paperclip • icon-power • icon-script • icon-search • icon-sort-ascending • icon-star • icon-star-empty • icon-tab • icon-trash • icon-tree • icon-tree-right

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• icon-user • icon-user-group • icon-view
title	文字列	アイコンのタイトル。
色	文字列	CSS カラー。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'Mark as Favorite', 'color-green');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):addErrorMessage(文字列メッセージ)

指定されたエラーメッセージをフォームの上部に表示します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addErrorMessage('This is an error');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addFormMessage(文字列メッセージ, 文字列型, オブジェクトオプション)

フォーム詳細セクションの上部に浮遊型のフォームメッセージを表示します。このメッセージには、UI アクションは表示されません。

関連項目：

- clearAllFormMessages()
- clearFormMessages()

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告
オプション	オブジェクト	オプション。フォームメッセージに追加するボタンと、ボタンクリックを処理するために必要なメタデータ。 `{ buttons: [Array], meta: {Object} }`
options.buttons	アレイ	フォームメッセージに追加するボタンのリスト。 `buttons: [ { actionName: "String", label: "String" } ]`
options.buttons.actionName	文字列	クリックされたボタンを決定するために FORM_MESSAGE_BUTTON_CLICKED イベントハンドラーによって使用される名前。 たとえば、*actionName* assign_to_meにボタンを追加する場合は、*actionName*がassigned_to_me場合にのみ実行されるFORM_MESSAGE_BUTTON_CLICKEDイベントに対して、UIBイベントでイベントハンドラーを作成する必要があります。
options.buttons.label	文字列	ボタンに表示するテキスト。
options.meta	オブジェクト	キーと値のペアとして書式設定されたボタンクリックを処理するために必要なメタデータのマップ。 `meta: { 'key': 'value' }` たとえば、[自分にアサイン] ボタンの場合、イベントハンドラーには、レコードをアサインするユーザーのsys_idが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、各タイプのフォームメッセージを追加する方法を示しています。

```
g_form.addFormMessage('info message','info');
g_form.addFormMessage('warning message','warning');
g_form.addFormMessage('error message','error');
g_form.addFormMessage('info2 message','info');
g_form.addFormMessage('warning2 message','warning');
g_form.addFormMessage('error2 message','error');
g_form.addFormMessage('Would you like to reassign this to yourself?', 'info',
 {buttons: [{label: "Assign to me", actionName: "assign_to_me"}], meta: {'userId':
'46d44a23a9fe19810012d100cca80666'}});
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):addInfoMessage(文字列メッセージ)

指定された情報メッセージをフォームの上部に追加します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addInfoMessage('The top five fields in this form are mandatory');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):addHighMessage(文字列メッセージ)

フォームの上部に高優先度のメッセージが表示されます。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	フォームに表示するメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、フォームの上部に優先度の高いメッセージを表示する方法を示しています。

```
g_form.addHighMessage(“This is a high priority message");
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):addLowMessage(文字列メッセージ)

優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	フォームに表示するメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、優先度の低いメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
g_form.addLowMessage(“This is a low priority message ");
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):addModerateMessage(文字列メッセージ)

フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示します。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	フォームに表示するメッセージ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームの上部に中程度の優先度のメッセージを表示する方法を示しています。

```
g_form.addModerateMessage(“This is a moderate priority message");
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addOption(String fieldName, String choiceValue, String choiceLabel)

指定された選択リストフィールドの末尾に選択肢を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択肢フィールドオプションを追加するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納する値。
choiceLabel	文字列	表示する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addOption('priority', '6', '6 - Really Low');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addOption(String fieldName, String choiceValue, String choiceLabel, Number choiceIndex)

リストフィールドの指定された位置に選択肢を追加します。

注: サービスポータル では重複するリストラベルはサポートされていません。たとえば、別のラベルと一致するラベルテキストを持つアイテムは無視され、リストに追加されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択肢フィールドオプションを追加するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納する値。
choiceLabel	文字列	表示する値。
choiceIndex	数値	リスト内の選択肢の順序。インデックスは 0 から始まる配列です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.addOption('priority', '2.5', '2.5 - Moderately High', 3);
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):addSuccessMessage(文字列メッセージ)

アクションが成功したことを確認するメッセージがフォームの上部に表示されます。

このメッセージは約 4 秒間表示され、その後消えます。現時点でこのタイムアウトは設定できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示する成功メッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、成功メッセージを確認するメッセージをフォームの上部に表示する方法を示しています。

```
g_form.addSuccessMessage(“This is a success message");
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearAllFormMessages()

任意のタイプのすべてのフォームメッセージを削除します。

関連項目：

- GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addFormMessage(文字列メッセージ, 文字列型, オブジェクトオプション)
- GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearMessages()
- clearFormMessages()

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームからすべてのメッセージをクリアする方法を示しています。

```
g_form.clearAllFormMessages();
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearChoices(文字列 fieldName)

指定された選択リストフィールドのすべての選択肢を削除します。

パラメーター

fieldName	文字列	選択肢の完全なリストをクリアするフィールドの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
g_form.clearChoices('priority');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearFormMessages (文字列タイプ)

指定したタイプのすべてのフォームメッセージを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

関連項目：

- GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - addFormMessage(文字列メッセージ, 文字列型, オブジェクトオプション)
- GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearMessages()
- GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearAllFormMessages()

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、フォームからすべてのエラーメッセージをクリアする方法を示しています。

```
g_form.clearFormMessages('error');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):clearMessages()

フォームの上部からすべての情報メッセージとエラーメッセージを削除します。

`g_form.addInfoMessage()` および `g_form.addErrorMessage()` で追加された情報メッセージとエラーメッセージを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.clearMessages();
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - clearOptions(文字列 **fieldName)**

指定された選択リストからすべてのオプションを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択オプションをクリアするフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.clearOptions('priority');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**)**:clearValue(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドから値を削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	クリアするフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**):disableAttachments()**

添付ファイルがフォームに追加されないようにします。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** disableChoice(文字列 **fieldName,** 文字列 **choiceValue)**

選択肢が存在する場合、プログラムによりドロップダウン フィールドの特定の選択肢が無効になります。選択が既に無効になっている場合、変更は行われません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	無効にする選択肢のフィールド名。 データタイプ：文字列
choiceValue	文字列	無効にする選択肢の値。 データタイプ：文字列

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定された選択肢がフォームで無効かアクティブかを示すフラグ。 有効な値： • true:選択肢が無効です。 • false:オプションが既に無効になっているか、見つかりません。 データタイプ：ブーリアン

次の例では、 *disableChoice()* を呼び出して、delivery_locationフォームフィールドのloading_dock選択肢を無効にします。

```
if (g_form.getValue('address_type') == 'home') {
 g_form.disableChoice('delivery_location', 'loading_dock');
}

// Only itil_admin users can select the "Closed" option

function onLoad() {
 if (g_user.hasRole('itil_admin')) return;

 if (g_form.getValue('incident_state') != '7')
  g_form.disableChoice('incident_state', 7);

 if (g_form.getValue('state') != '7') {
  g_form.disableChoice('state', 7);
 }

}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):enableAttachments()

添付ファイルをフォームに追加することができます。ペーパークリップアイコンを表示します。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - enableChoice(String fieldName, String choiceValue)

選択肢が存在する場合、プログラムによりドロップダウン フィールドで特定の選択肢が有効になります。このオプションが既に有効になっている場合は、変更は行われません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	有効にする選択肢のフィールド名。
choiceValue	文字列	有効にする選択肢の値。

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定された選択肢が正常に有効になっているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:選択肢は有効です。 • false:選択肢が既に有効になっているか、見つかりません。 データタイプ：ブーリアン

次の例では、*enable()* を呼び出して、優先度フォームフィールドで新しいドロップダウン選択肢 1 を有効にします。

```
var shortDescription = g_form.getValue('shortDescription');

// Allow priority 1 selection if short description mentions security
if (shortDescription.includes('security')) {
 var p1Choice = g_form.getChoice('priority', '1');
 g_form.enableChoice('priority', '1');
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - flash(文字列 fieldName, 文字列の色, 数値)

フィールドに注意を引くために使用します。指定されたフィールドを指定された時間、指定された色で点滅させます。

このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	「<table-name>.<field-name>」の形式でハイライト表示するフィールド。
色	文字列	RGB カラーまたは許容される CSS カラー。
カウント	番号	ラベルが点滅する時間。 有効な値： • 2：1 秒間点滅 • 0：2 秒間点滅 • -2：3 秒間点滅 • -4：4 秒間点滅

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.flash("incident.number", "#FFFACD", 0);
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getActionName()

最新のアクション名を返します。クライアントスクリプトの場合はクリックされた UI アクションの sys_id を返します。

注: ウィザードクライアントスクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	クリックされた UI アクションの現在のアクション名または UI アクションのsys_id。

```
function onSubmit() {
   var action = g_form.getActionName();
   alert('You pressed ' + action);
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getAnnotations()

フォーム上のすべての注釈のリストを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getAnnotationByName(文字列名)を使用して、特定の注釈をその名前で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクトのアレイ	注釈のコンテンツ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[{content: "String", name: "String", visible: Boolean}]`
array.content	返される注釈のテキスト。 データタイプ：文字列
array.name	返される注釈の名前。 データタイプ：文字列 テーブルの場所:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前
array.visible	注釈がフォームに表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:注釈は表示されます。 • false:注釈は表示されません。 データタイプ：ブーリアン

次の例では、最初に *getAnnotations()* を呼び出してフォーム内のすべての注釈を返し、 次に *hideAnnotation()* を呼び出してフォーム内のすべての注釈を非表示にします。

```
const annotations = getAnnotations();

/* returns:
[
   {
      "name": "test-annotation-msg-1",
      "visible": true,
      "content": "Test<input id=\"make_spacing_ok\" style=\"visibility:hidden; width:0px;\">"
   },
   {
      "name": "test-annotation-msg-2",
      "visible": true,
      "content": "Test 2<input id=\"make_spacing_ok\" style=\"visibility:hidden; width:0px;\">"
   }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
]*/
annotations.forEach(function(annotation) {
 g_form.hideAnnotation(annotation.name);
});

// this script hides all annotations on the form.
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getAnnotationByName(文字列名)

指定された名前のフォーム注釈を返します。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getAnnotations()を使用して、フォーム内のすべての注釈を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	返される注釈の名前。 テーブル:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクトのアレイ	注釈のコンテンツ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[{content: "String", name: "String", visible: Boolean}]`
array.content	返される注釈のテキスト。 データタイプ：文字列
array.name	返される注釈の名前。 データタイプ：文字列 テーブルの場所:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前
array.visible	注釈がフォームに表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:注釈は表示されます。 • false:注釈は表示されません。 データタイプ：ブーリアン

次の例は、 *getAnnotationByName()* メソッドを使用して、指定された名前 test-annotation-msg-1 に従ってフォーム注釈を取得する方法を示しています。

```
var sampleAnnotation = g_form.getAnnotationByName("test-annotation-msg-1");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
/* returns:
{
   "name": "test-annotation-msg-1",
   "visible": true,
   "content": "Test<input id=\"make_spacing_ok\" style=\"visibility:hidden; width:0px;\">"
}
*/
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getBooleanValue(文字列 fieldName)

指定されたフィールドのブーリアン値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	「<table-name>.<field-name>」の形式でハイライト表示するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
ブール	フィールド値が false または undefined の場合は false を返します。それ以外の場合は true を返します。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getChoice(文字列 fieldName, 文字列 choiceValue)

指定されたフィールドと選択値を表すプロパティを持つオブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	取得する選択肢のフィールド名。
choiceValue	文字列	取得する選択肢の値。

戻り値

プロパティ	説明
GlideFormChoice オブジェクトまたは null	指定されたフィールドと選択値の GlideFormChoice オブジェクト。一致する選択肢がない場合は null を返します。 データタイプ: オブジェクト ("label", "value", "disabled", "index")
GlideFormChoice.label	選択した読み取り専用表示テキスト。 データタイプ：文字列
GlideFormChoice.value	選択肢の読み取り専用値。 データタイプ：文字列
GlideFormChoice.disabled	フォームで選択肢が無効かどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
	有効な値： • true:選択肢が無効です • false:選択は有効です。 データタイプ：ブーリアン
GlideFormChoice.index	ドロップダウン内の選択肢の位置を示します。 データタイプ：数値

次の例は、 *g_form.getChoice()* を呼び出して 、優先度 フィールドの選択肢に関する情報を返す方法を示しています。

```
var priority = g_form.getValue('priority');

var priorityLabel = g_form.getChoice('priority', priority).label;
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** getControl(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの HTML 要素を返します。

複合フィールドには複数の HTML 要素を含めることができます。フォーム上でフィールドを使用する組み込みメソッドがあるため、このメソッドは通常必要ありません。

フィールドが参照フィールドであり、コントロールが選択リストである場合、*getControl()* は想定どおりにコントロールを返さないことがあります。この場合、sys_select.<table name>.<フィールド名> を使用します。

このメソッドは、モバイルスクリプトまたは サービスポータル スクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	HTML 要素を返すフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
HTMLElement	フィールドの HTML 要素。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getDecimalValue(文字列 **fieldName)**

指定されたフィールドの 10 進数値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	10 進数値を返すフィールドの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの 10 進数値。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
  alert(g_form.getDecimalValue('percent_complete'));
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getDisplayValue(文字列 fieldName)

サービスポータルフォームから表示値を返します。

関連項目：

- getValue()
- 参照変数の表示値を取得する

注: コア UI では、このメソッドを引数なしで g_form.getDisplayValue() として呼び出すと、個々のフィールドの表示値ではなくレコード表示値が返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フォームで値を取得するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定したフィールドの表示値。

次の例は、コア UI または サービスポータルで参照変数の表示値を取得する方法を示しています。この例のユースケースは 、コミュニティ サイトにあります。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
    if (isLoading || newValue == '') {
        return;
    }
    if(window == null){
        var valuePortal = g_form.getDisplayValue('requester');
        alert('Portal->' + valuePortal);
    }
    else{
        var valueNative = g_form.getDisplayBox('requester').value;
        alert('CoreUI->' + valueCoreUI);
    }
    //Type appropriate comment here, and begin script below
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getElement(文字列 id)

パラメーターで指定された HTML 要素を返します。

複合フィールドには複数の HTML 要素を含めることができます。フォーム上でフィールドを使用する組み込みメソッドがあるため、このメソッドは通常必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは、モバイルスクリプトまたは サービスポータル スクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	フィールド ID。

返される内容

タイプ	説明
HTMLElement	フィールドの HTML 要素。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getFormElement()

フォームの HTML 要素を返します。

このメソッドは、モバイルスクリプトまたは サービスポータル スクリプトでは使用できません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HTMLFormElement	フォームの HTML 要素。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getIntValue(文字列 fieldName)

指定されたフィールドの整数値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。

返される内容

タイプ	説明
番号	フィールドの整数値。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getLabelOf(文字列 fieldName)

フィールドラベルのプレーンテキスト値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールド名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	ラベルテキスト。

```
if (g_user.hasRole('itil')) {
    var oldLabel = g_form.getLabelOf('comments');
    g_form.setLabelOf('comments', oldLabel + ' (Customer visible)');
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getOptions(文字列 fieldName)

フォームの選択肢フィールドまたは参照フィールドで使用可能なオプションと選択されたオプションを返します。この方法は、動的フォーム、カタログ変数と変数セット、および実行時にフィールドオプションの検査またはフィルタリングを必要とする統合に役立ちます。

たとえば、 `g_form.getOptions()` を使用して次のことができます。

- watch_listフィールドタイプの名前と値のペアを取得および設定します。
- 利用可能なオプションを検索用語で検索またはフィルタリングします。
- コールバックを介して同じオートコンプリート結果にアクセスできるようにします。
- 選択フィールド、参照フィールド、および高度なフィールドタイプ (watch_list、glide_list、field_list、スラッシュバケットなど) のオプションを取得および設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	取得する選択肢または参照フィールドのフィールド名。

戻り値

プロパティ	説明
オブジェクトのアレイまたは null	選択した各オプションの値とラベルを含む、読み取り専用のオブジェクトのアレイ。フィールドがオプションをサポートしていない場合は null を返します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[{value: "String", displayValue: "String"}]`
array.displayValue	選択肢の表示値。 データタイプ：文字列
array.value	オプションの値。 データタイプ：文字列
getAvailable(term)	利用可能なすべてのオプションを返すための関数。検索用語は、表示値 (大文字と小文字を区別しないサブ文字列の一致) でオプションをフィルタリングするための引数として指定できます。一致する選択肢の表示値と値を持つオブジェクトの配列の Promise を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ [{value: "String", displayValue: "String"}]

次の例では、 *g_form.getOptions()* を呼び出して、指定されたフォームフィールド (ステータス、work_notes_listなど) で使用可能なすべての選択肢を返します。

```
g_form.getOptions("state"); //table: incident, field: state, type: integer, choice: Dropdown
 without --None--
/*
returns [{"value":"1","displayValue":"New"},{"value":"2","displayValue":"In
 Progress"},{"value":"3","displayValue":"On
 Hold"},{"value":"6","displayValue":"Resolved"},{"value":"7","displayValue":"Closed"},{"value":"8"
,"displayValue":"Canceled"}]
*/

g_form.getOptions("category"); //table: incident, field: category, type: string, choice: Dropdown
 with --None--
/*
returns [{"value":"","displayValue":"-- None --"},{"value":"inquiry","displayValue":"Inquiry /
 Help"},{"value":"software","displayValue":"Software"},{"value":"hardware","displayValue":"Hard
ware"},{"value":"network","displayValue":"Network"},{"value":"database","displayValue":"Datab
ase"}]
*/

g_form.getOptions("work_notes_list") //table: incident, field: work_notes_list, type: glide_list
/*
returns [{"value":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1","displayValue":"Abel
 Tuter"},{"value":"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a","displayValue":"Abraham
 Lincoln"},{"value":"5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005","displayValue":"Fred
 Luddy"},{"value":"6a826bf03710200044e0bfc8bcbe5dec","displayValue":"Alissa Mountjoy"}]
*/

g_form.getOptions("restricted_fields") //table: std_change_properties, field: restricted_fields,
 type: field_list
/*
[{"value":"activity_due","displayValue":"Activity
 due"},{"value":"additional_assignee_list","displayValue":"Additional
 assignee list"},{"value":"comments","displayValue":"Additional
 comments"},{"value":"assignment_group","displayValue":"Assignment
 group"},{"value":"backout_plan","displayValue":"Backout
 plan"},{"value":"business_duration","displayValue":"Business
 duration"},{"value":"cab_delegate","displayValue":"CAB delegate"},...]
*/

g_form.getOptions('table') //table: sys_script_client, field: table, type: table_name
/*
[{"value":"","displayValue":"-- None --"},{"value":"cmdb_ci_appl_dot_net","displayValue":".NET
 Application [cmdb_ci_appl_dot_net]"},{"value":"evaluation","displayValue":"A/B Testing
 Evaluation [evaluation]"},{"value":"evaluation_execution","displayValue":"A/B Testing
 Evaluation Execution
 [evaluation_execution]"},{"value":"evaluation_parameter","displayValue":"A/B Testing
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Evaluation Parameter
[evaluation_parameter]"},{"value":"sn_access_analyzer_request","displayValue":"Access
Analyzer Query
[sn_access_analyzer_request]"},{"value":"sn_access_analyzer_access_comparison_request","di
splayValue":"Access Comparison Request
[sn_access_analyzer_access_comparison_request]"},{"value":"sys_security_acl","displayValue":
"Access Control [sys_security_acl]"},...]
*/

g_form.getOptions('mandatory_fields'); //table: kb_knowledge_base, field: mandatory_fields,
type: slushbucket
/*
[{"value":"active","displayValue":"Active"},{"value":"article_id","displayValue":"Article
ID"},{"value":"displayValue","displayValue":"Article
body"},{"value":"article_type","displayValue":"Article
type"},{"value":"direct","displayValue":"Attachment
link"},{"value":"author","displayValue":"Author"},{"value":"base_version","displayValue":"Base
Version"},...]
*/
```

次のスクリプト例は、getAvailable() 関数を使用して *`g_form.getOptions()`* を呼び出す方法を示しています。

```
const options = g_form.getOptions('priority');
if (options) {
  console.log('Selected:', options.selected);
  options.getAvailable('high').then(available => {
    console.log('Available matching "high":', available);
  });
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getReference(String fieldName, Function callBack)

指定されたフィールドの GlideRecord を返します。

コールバック関数が存在する場合、このルーチンは非同期で実行されます。ブラウザー (およびスクリプト) の処理はサーバーが参照値を返すまで続行され、その時点でコールバック関数が呼び出されます。コールバック関数が存在しない場合、このルーチンは同期的に実行され、サーバーの応答を待機している間は処理が停止します (ブラウザーがハングアップしているように見えます)。

重要: コールバック関数を使用することを強くお勧めします。

ServiceCatalogForm.getReference のコールバック関数が利用可能です。

注: このメソッドを使用するにはサーバーへの呼び出しが必要であり、ページに遅延が発生する可能性があります。この方法は慎重に使用してください。詳細については、「クライアントスクリプトの設計と処理」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前
callBack	関数	コールバック関数の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
GlideRecord	指定されたフィールドの GlideRecord オブジェクト。 指定された参照が見つからない場合は、 currentRow = -1 および rows.length = 0 の初期化された GlideRecord オブジェクトを返します。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
    g_form.getReference('caller_id', doAlert); // doAlert is our callback function
}

function doAlert(caller) { // reference is passed into callback as first arguments
   if (caller.getValue('vip') == 'true') {
      alert('Caller is a VIP!');
   }
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getRelatedListNames()

現在のフォームから関連リスト名のアレイを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列のアレイ	現在のフォームの関連リスト名のリスト。関連リスト名はフォームに表示される順序で一覧表示されます。

```
var listNames = g_form.getRelatedListNames();

for (var i = 0; i < listNames.length; i++) {
  this.showRelatedList(listNames[i]);
 }
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getSectionNames()

表示されるかどうかにかかわらず、すべてのセクション名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列のアレイ	セクション名。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getSections()

フォームのセクションのアレイを返します。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
HTML 要素のアレイ	フォームのセクション。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
   //this example was run on a form divided into sections (Change form)
   // and hid a section when the "state" field was changed
   var sections = g_form.getSections();
   if (newValue == '2') {
      g_form.setSectionDisplay(sections[1], false);
   } else {
      g_form.setSectionDisplay(sections[1], true);
   }
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getTableName()

このレコードが属するテーブルの名前を返します。

サーバー側では、`current.sys_class_name` または `current.getTableName()` を使用して現在のレコードのテーブルを取得できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	テーブルの名前。

```
function onLoad() {
   if (g_form.isNewRecord()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var tableName = g_form.getTableName(); //Get the table name
  }
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):getUniqueValue()

フォームに表示されているレコードの sys_id を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	レコードのsys_id。

```
function onLoad() {
  var incSysid = g_form.getUniqueValue();
  alert(incSysid);
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - getValue(文字列 fieldName)

指定されたフォームフィールドの値を返します。

このメソッドは、複数行の変数セット (MRVS) からの値の取得もサポートしています。MRVS 内のフィールドからデータを取得するには、最初に JSON.parse(getValue('<mrvs_field_name>') ||'[]') を使用して MRVS 配列を取得し、インデックスを使用して行オブジェクト内のフィールドにアクセスします。詳細については、以下のコード例を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	値を返すフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
文字列	指定されたフィールドの値。

次の例は、現在のフォームから簡単な説明を取得する方法を示しています。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
  alert(g_form.getValue('short_description'));
}
```

次の例は、MRVS から値を取得する方法を示しています。この例では、給与は Service Catalog を介して管理されています。クライアントスクリプトは、MRVS 内のすべての行で ジョブタイトル に入力された値を検索し、MRVS 内の一致するエントリーを [給与] フィールドに入力された内容で更新します。MRVS には「variable_set_1」という名前が付けられ、各行オブジェクト内に従業員名 [employee_name]、ジョブタイトル [employee_job_title]、および給与 [employee_salary] の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールドが含まれています。さらに、カタログアイテムには、ジョブタイトル [job_title] と給与 [salary] が含まれています。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
if (isLoading || newValue == '') {
return;
}

// Get the MRVS
var vs1 = g_form.getValue('variable_set_1') || '[]';
var multiRowVariableSet = JSON.parse(vs1);

for (var i = 0; i < multiRowVariableSet.length; i++) {
// Check if the entered job title matches the title in the current MRVS row
  if (multiRowVariableSet[i].employee_job_title == g_form.getValue("job_title")){
    // Update the value of a matching field with the new salary
    multiRowVariableSet[i].employee_salary = newValue;
  }
}

// Update the MRVS
g_form.setValue('variable_set_1', JSON.stringify(multiRowVariableSet));
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):hideAllFieldMsgs()

すべてのフィールドメッセージを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):hideAllFieldMsgs (文字列タイプ)

指定されたタイプのすべてのフィールドメッセージを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	文字列	>メッセージのタイプ。 有効な値： • error • 情報

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - hideAnnotation(文字列名)

指定された名前の注釈をフォーム UI で非表示にします。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。関連項目：

- GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - showAnnotation(文字列名) をクリックして、フォームに特定の注釈を表示します。
- GlideForm (ネクストエクスペリエンス):toggleAnnotations() により、注釈のオンとオフをより柔軟に切り替えることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	フォームで非表示にする注釈の名前。 テーブル:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *hideAnnotation()* メソッドを使用して、フォームフィールド上の test-annotation-msg-1 という名前のアノテーションをプログラムで非表示にする方法を示しています。

```
g_form.hideAnnotation('test-annotation-msg-1');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):hideErrorBox(文字列 fieldName)

showErrorBox() によって出されたエラーメッセージを非表示にします。

可能な限り、このメソッドではなく *hideFieldMsg()* を使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	エラーメッセージを非表示にするフィールドまたはコントロールの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - hideFieldMsg(String fieldName, Boolean clearAll)

現在のフォームの指定されたフィールドに表示される最初のメッセージを非表示にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

showFieldMsg(文字列フィールド、文字列メッセージ、文字列型) メソッドまたは showFieldMsg(文字列フィールド、文字列メッセージ、文字列型、ブール scrollForm) メソッドを使用して、フォームにメッセージを表示します。

たとえば、次のコード スニペットは、フォームの work_notes フィールドに 2 つのメッセージを表示し、最初のメッセージを非表示にする方法を示しています。

```
g_form.showFieldMsg('work_notes', 'First message', "error");
g_form.showFieldMsg('work_notes', 'Second message', "error");
g_form.hideFieldMsg('work_notes', false); // This call hides the 'First message'
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	メッセージを非表示にするフィールドの名前。
clearAll	ブール	オプション。指定したフィールドのすべてのメッセージを非表示にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:すべてのメッセージを非表示にします。 • false:表示されている最初のメッセージのみを非表示にします。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、指定したフォームフィールドのすべてのメッセージをクリアし、暗号化エラーメッセージを表示する方法を示しています。

```
function submitEncryptedInputs() {
  return processEncryptedInputs(function(inputName, fieldName) {
    if (!checkEncryptedFieldValue(fieldName)) {
      g_form.hideFieldMsg(fieldName, true); // Hide all messages for the specified field
      g_form.showFieldMsg(fieldName, "Your activity requires an encrypted input.", "error");
      return false;
    }
    return true;
  });
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - hideRelatedList(文字列 listTableName)

フォームの指定された関連リストを非表示にします。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listTableName	文字列	関連リストの名前。sys_id を使用し、関係を介してリストを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - hideRelatedLists()

フォーム上のすべての関連リストを非表示にします。

このメソッドはモバイルプラットフォームでは利用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):isMandatory(文字列 fieldName)

フィールドが必須の場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前

返される内容

タイプ	説明
ブール	フィールドが必須の場合は true、そうでない場合は false。

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):isNewRecord()

レコードが一度も保存されていない場合は true を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
ブール	レコードが保存されていない場合は true、それ以外の場合は false を返します。

```
function onLoad() {
  if(g_form.isNewRecord()){
    alert('New Record!');
  }
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):isVisible(文字列 fieldName)

渡されたフィールド名に関連付けられたフィールドを現在のフォーム上に表示するかどうかを決定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	現在のフォームに表示されるかどうかを確認するフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
ブール	指定したフィールドが現在のフォーム上に表示されるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:フィールドはフォームに表示されます。 • false:フィールドはフォームに表示されません。

次のコード例は、現在のフォームに [user_address] フィールドが表示されているかどうかを確認する方法を示しています。

```
if(g_form.isVisible('user_address')) {
    alert('is visible');
}
else {
    alert('is hidden');
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - onUserChangeValue(関数 fn)

現在のフォーム内でいずれかのフィールドがユーザーによって変更されたことを検出するカスタムイベントリスナーを登録します。

フォームフィールドが変更されると、イベントリスナーはリスナーが最初に登録されたときに渡される関数を呼び出します。このリスナーは、ユーザーがフォームのフィールドを変更した場合にのみトリガーされます。クライアントスクリプト、UI ポリシー、またはその他のユーザー以外のインタラクションからの変更では、リスナーはトリガーされません。

注: このメソッドは、クラシック環境のジャーナルフィールドまたは サービスカタログ アイテムでは機能しません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	ユーザーが現在のフォーム内のフィールドの値を変更したときに呼び出す関数。これは実際には単なる関数名ではなく、関数コードです。 この関数は、次の 3 つの引数を受け入れる必要があります。 • フィールド名 • 元のフィールド値 • 更新されたフィールド値

返される内容

タイプ	説明
関数	onUserChangeValue イベントリスナーを登録解除するために呼び出す関数。

```
var handler = function(fieldname, originalValue, newValue) {
  console.log('The field ('+ fieldname + ') has a new value of: ' + newValue); // function code
}

var unregister = g_form.onUserChangeValue(handler);

// To unregister the event listener
unregister();
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** removeChoice(文字列 **fieldName,** 文字列 **choiceValue)**

指定された選択肢リストフィールドから指定された選択肢を削除します。

パラメーター

fieldName	文字列	選択リストから単一の選択肢を削除するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	選択リストから削除する選択肢の値。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
g_form.removeChoice('priority', '1');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** removeDecoration(文字列フィールド名, 文字列アイコン, 文字列タイトル)

指定されたフィールドから、指定されたアイコンとタイトルに一致するアイコンを削除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	装飾を削除するフィールド名。
アイコン	文字列	削除するアイコンの名前。
title	文字列	アイコンのテキストタイトル (名前)。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
 // if the caller_id field is not present, then we can't add an icon anywhere
 if (!g_form.hasField('caller_id'))
  return;

 if (!newValue)
  return;

 g_form.getReference('caller_id', function(ref) {
  g_form.removeDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');

  if (ref.getValue('vip') == 'true')
   g_form.addDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP');
 });
}
```

自動翻訳

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** removeDecoration(文字列フィールド名、文字列アイコン、文字列タイトル、文字列の色)

指定されたフィールドから、指定されたアイコン、タイトル、および色に一致するアイコンを削除します。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	装飾を削除するフィールド名。
アイコン	文字列	削除するアイコンの名前。
title	文字列	アイコンのテキストタイトル (名前)。
色	文字列	一致する CSS カラー。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.removeDecoration('caller_id', 'icon-star', 'VIP', 'blue');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - removeOption(String fieldName, String choiceValue)

指定された選択肢リストから指定されたオプションを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	選択リストからオプションを削除するフィールドの名前。
choiceValue	文字列	データベースに格納されている値。これはラベルではありません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.removeOption('priority', '1');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - save()

移動せずにレコードを保存します (更新して留まる)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - setChoiceLabel(String fieldName, String choiceValue, String newLabel)

ドロップダウンフィールドの特定の選択肢のラベルを更新します。

このメソッドを呼び出すと、ドロップダウン内の更新されたオプションのインデックス位置は変更されません。このオプションの有効または無効のステータスは保持されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	更新する選択肢を含むフィールド名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		データタイプ：文字列
choiceValue	文字列	新しいラベルで更新する選択肢ラベルの値。 データタイプ：文字列
新しいラベル	文字列	既存の選択肢ラベルを更新するラベル名。 データタイプ：文字列

返される内容

タイプ	説明
ブール	オプションラベルが正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:選択肢ラベルが更新されます。 • false:指定された更新対象の選択肢が読み取り専用であるか存在しないか、新しいラベルが存在していて既に別のオプションに関連付けられている可能性があるため、選択肢ラベルは更新されません。

次の例では、setChoiceLabel() を呼び出して、「ボーナス」フィールドの選択肢 (10、20、および 30) を新しい値に更新します。

```
// Show the calculated bonus next to the percentage label
var salary = parseInt(g_form.getValue('salary'), 10);
g_form.setChoiceLabel('bonus', '10', '10% ($'+ (salary * .10) +')');
g_form.setChoiceLabel('bonus', '20', '20% ($'+ (salary * .20) +')');
g_form.setChoiceLabel('bonus', '30', '30% ($'+ (salary * .30) +')');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setDisabled(文字列 **fieldName,** ブール **disable)**

指定されたフィールドを使用可能または使用不可にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	有効または無効にするフィールドの名前。
無効化	ブール	指定されたフィールドを無効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドを無効にします。 • false:フィールドを有効にします。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setDisplay(文字列 **fieldName,** ブール表示)

フォームの指定されたフィールドを表示または非表示にします。

このメソッドでは、値のない必須フィールドを非表示にすることはできません。フィールドが非表示の場合、スペースは他のアイテムを表示するために使用されます。可能な限り、このメソッドの代わりに UI ポリシーを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	フィールドの名前
表示	ブール	指定したフィールドを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドを表示します。 • false:フィールドを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  //If the page isn't loading
  if (!isLoading) {
    //If the new value isn't blank
    if (newValue != '') {
      g_form.setDisplay('priority', false);
    }
    else
      g_form.setDisplay('priority', true);
    }
  }
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setLabelOf(文字列 **fieldName,** 文字列ラベル)

指定されたフィールドラベルのプレーンテキスト値を設定します。

注: このメソッドは サービスカタログ ではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	ラベルを設定するフィールドの名前。
ラベル	文字列	ラベルに設定するプレーンテキスト値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
if (g_user.hasRole('itil')) {
    var oldLabel = g_form.getLabelOf('comments');
    g_form.setLabelOf('comments', oldLabel + ' (Customer visible)');
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setMandatory(文字列 **fieldName,** ブール値 **mandatory)**

指定されたフィールドを必須にします。

可能な限り、このメソッドでなく UI ポリシーを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	必須にするフィールドの名前。
必須	ブール	フィールドが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フィールドは必須です。 • false：フィールドはオプションです。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setReadOnly(文字列 **fieldName,** ブール **readOnly)**

指定されたフィールドを読み取り専用または編集可能にします。

可能な限り、このメソッドの代わりに UI ポリシーを使用してください。

必須フィールドを読み取り専用にするには、まず `setMandatory()` メソッドを使用してそのフィールドの必須要件を削除する必要があります。

フィールドを読み取り専用に設定すると、setValue() メソッドを使用してそのフィールドの値を更新することはできません。この方法で値を設定する必要がある場合は、 `readOnly` 値を false に設定する必要があります 。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	アクセス値を設定するフィールドの名前。
readOnly	ブーリアン	関連するフィールドが編集可能か読み取り専用かを決定するフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • true:フィールドを読み取り専用に設定します。 • false:フィールドを編集可能に設定します。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、変数エディターを読み取り専用に設定する方法を示しています。サービスカタログテーブルでこれを行うには、`setVariablesReadOnly()` を使用します。

```
// Create a Client Script on a table (e.g., incident) and paste this script
// Uncheck (set to false) the "isolate script" checkbox (not available by default)
// To add the isolate script checkbox to the form, configure form layout to add the checkbox
function onLoad() {
  $("variable_map").querySelectorAll("item").forEach(function(item){
    var variable = item.getAttribute("qname");
    g_form.setReadOnly("variables."+ variable, true);
  });
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - setSectionDisplay(String sectionName, Boolean display)

フォームの指定されたセクションを表示または非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sectionName	文字列	セクション名は小文字で、名前の最初のスペースがアンダースコアで置き換えられ、残りのスペースは削除されます。たとえば、「セクション 4 はこちら」は「section_fourishere」になります。アンパサンド (&) など、その他の英数字以外の文字は削除されます。セクション名は、`getSectionNames()` メソッドを使用して見つけることができます。
表示	ブール	セクションを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:セクションを表示します。 • false:セクションを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
ブール	成功した場合は true を返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setValue(文字列 **fieldName,** 文字列値)

指定されたフォームフィールドの値を指定された値に設定します。

このメソッドは、複数行の変数セット (MRVS) への値の設定もサポートしています。最初に JSON.parse(getValue('<mrvs_field_name>')) を使用して MRVS アレイを取得し、インデックスを使用して行オブジェクト内のフィールドにアクセスします。MRVS ですべての値が更新されたら、`setValue()` メソッドを使用して更新された MRVS アレイを保存します。詳細については、以下のコード例を参照してください。

注: OnChange クライアントスクリプトで `setValue()` メソッドを使用すると、スタックのオーバーフローが発生する可能性があります。これは、値が設定されるたびに変更として登録され、OnChange クライアントスクリプトが再トリガーされるためです。これを防ぐには、新しい値が古い値と異なることを検証するチェックを実行します。たとえば、setValue(shortDesc, newValue.toUpperCase()); を実行する前に、簡単な説明が大文字になっていないことを確認します。これにより、クライアントスクリプトが `toUpperCase()` を複数回適用することを防ぎます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	更新するフォームフィールドの名前。
値	文字列	指定されたフィールドで設定する値。 **注:** 選択リストで値を定義するときは、ラベルではなく数値を使用してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、現在のフォームに簡単な説明を設定する方法を示しています。

```
g_form.setValue('short_description', 'replace this with appropriate text');
```

次の例は、MRVS で値を設定する方法を示しています。この例では、給与は Service Catalog を介して管理されています。クライアントスクリプトは、MRVS 内のすべての行で ジョブタイトル に入力された値を検索し、MRVS 内の一致するエントリーを [給与] フィールドに入力された内容で更新します。MRVS には「variable_set_1」という名前が付けられ、各行オブジェクト内に従業員名 [employee_name]、ジョブタイトル [employee_job_title]、および給与 [employee_salary] のフィールドが含まれています。さらに、カタログアイテムには、ジョブタイトル [job_title] と給与 [salary] が含まれています。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading) {
if (isLoading || newValue == '') {
return;
}

// Get the MRVS
var multiRowVariableSet = JSON.parse(g_form.getValue('variable_set_1'));

for (var i = 0; i < multiRowVariableSet.length; i++) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Check if the entered job title matches the title in the current MRVS row
  if (multiRowVariableSet[i].employee_job_title == g_form.getValue("job_title")){
    // Update the value of a matching field with the new salary
    multiRowVariableSet[i].employee_salary = newValue;
  }
}

// Update the MRVS
g_form.setValue('variable_set_1', JSON.stringify(multiRowVariableSet));
}
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - setValue(文字列 fieldName, 文字列値, 文字列 displayValue)

指定されたフォームフィールドの値を参照レコードの指定された表示値に設定します。

参照フィールドの値を設定するときに往復を防止してパフォーマンスを向上させるには、*setValue(fieldName, value)* ではなくこのメソッドを使用します。リストコレクターフィールドに複数の参照値を設定する場合は、*value* パラメーターおよび *displayValue* パラメーターでアレイを渡します。

注: メソッド *setValue()* は、onchange クライアントスクリプトで使用するとスタックオーバーフローを引き起こす可能性があります。これは、値が設定されるたびに変更として登録され、OnChange クライアントスクリプトが再トリガーされるためです。これを防ぐには、新しい値が古い値と異なることを検証するチェックを実行します。たとえば、setValue(shortDesc, newValue.toUpperCase()); を実行する前に、簡単な説明が大文字になっていないことを確認します。これにより、クライアントスクリプトが *toUpperCase()* を複数回適用することを防ぎます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	更新するフォームフィールドの名前。
値	文字列またはアレイ	フィールドを更新するために使用する参照レコードの sys_id。 指定されたフィールドが GlideList の場合、このパラメーターには sys_id のアレイを含めることができます。この場合、メソッドはアレイ内で指定されたすべてのレコードのルックアップを実行し、それらの値を使用して指定されたフィールド (関連リスト) の内容を更新します。 注: 選択リストで値を定義するときは、ラベルではなく数値を使用してください。
displayValue	文字列またはアレイ	指定されたフィールドを更新するために使用される、指定された参照レコード内のフィールド。たとえば、ユーザー [sys_user] テーブルでは userName になります。 指定されたフィールドが GlideList の場合、このパラメーターには表示値名のアレイを含めることができます。 表示値の詳細については、「表示値」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、**[assigned_to]** フォームフィールドを更新するために使用する [userName] フィールドを含む参照レコードの sys_id を渡しています。

```
g_form.setValue('assigned_to', userSysID, userName);
```

この例では、GlideList の **[glide-list_field_name]** フォームフィールドを更新するために使用する、参照レコード sys_id のアレイと対応する表示値名のアレイを渡します。

```
g_form.setValue('glide-list_field_name', sysIDArray, displayNameArray);
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**)**:setVariablesReadOnly(ブール値:isReadOnly)

サービスカタログ変数エディターを読み取り専用にします。

注: この方法は、コア UI の サービスカタログ 変数エディターにのみ適用されます。このメソッドは、 サービスカタログ フォームではサポートされていません。

メソッドは、要求アイテム [sc_req_item]、インシデント [incident] など、変数エディターが追加されるテーブルのクライアントスクリプトに配置する必要があります。他のテーブルで変数を読み取り専用に設定するには、 setReadOnly() メソッドを使用します。

関連項目: サービスカタログ変数エディター

パラメーター

名前	タイプ	説明
isReadOnly	ブーリアン	変数エディターが読み取り専用かどうかを決定するフラグ。 有効な値： • true：変数エディターを読み取り専用に設定します。 • false：変数エディターを編集可能に設定します。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の行をクライアントスクリプトに追加すると、変数エディターが読み取り専用に設定されます。

```
g_form.setVariablesReadOnly(true);
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** setVisible(文字列 **fieldName,** ブール表示)

指定されたフィールドを表示または非表示にします。

デスクトップ UI では、非表示の場合は空白のままになります。モバイルや サービスポータル UI では、非表示にすると他のフィールドにスペースが入力されます。この方法では、値のない必須フィールドを非表示にすることはできません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

可能な限り、このメソッドでなく UI ポリシーを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fieldName	文字列	表示または非表示にするフィールドの名前。
表示	ブール	指定したフィールドを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フィールドを表示します。 • false:フィールドを非表示にします。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  //If the page isn't loading
  if (!isLoading) {
    //If the new value isn't blank
    if(newValue != '') {
      g_form.setVisible('priority', false);
    }
    else
      g_form.setVisible('priority', true);
    }
  }
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - showAnnotation(文字列名)

指定された名前の注釈をフォーム UI に表示します。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。関連項目：

- GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - hideAnnotation(文字列名) でフォーム上の特定の注釈を非表示にします。
- GlideForm (ネクストエクスペリエンス):toggleAnnotations() により、注釈のオンとオフをより柔軟に切り替えることができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	フォームに表示する注釈の名前。 テーブル:フォーム注釈 [sys_ui_annotation]、フィールド: 名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *showAnnotation()* メソッドを使用して、フォームフィールドに test-annotation-msg という名前の注釈をプログラムで表示する方法を示しています。

```
g_form.showAnnotation('test-annotation-msg');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** showErrorBox(文字列名, 文字列メッセージ)

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にエラーメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが現在画面外にある場合、フォームは自動的にコントロールまたはフィールドまでスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。*showFieldMsg()* メソッドは type パラメーターを必要とする同様のメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	エラーメッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するエラー メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** showErrorBox(文字列名, 文字列メッセージ, ブール値 **scrollForm)**

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にエラーメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが現在画面外にあり、 *scrollForm* パラメーターが true の場合、フォームはコントロールまたはフィールドまでスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。*showFieldMsg()* メソッドは type パラメーターを必要とする同様のメソッドです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	エラーメッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するエラー メッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
scrollForm	ブール	エラーメッセージフィールドにフォームを自動的にスクロールするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エラーメッセージフィールドまでスクロールします。 • false:エラーメッセージフィールドまでスクロールしません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** showFieldMsg(文字列フィールド, 文字列メッセージ, 文字列タイプ)

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが画面外にある場合、メソッドはフォームをそのフィールドまで自動的にスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。

`showErrorBox()` メソッドは type パラメーターを必要としない短縮形のメソッドです。

注: このメソッドは、コア UI の `journal_field` タイプフィールドでは機能しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	メッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
g_form.showFieldMsg('impact','Low impact response time can be one week','info');
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):showFieldMsg(文字列フィールド、文字列メッセージ、文字列タイプ、ブール **scrollForm)**

指定されたフォームフィールド (コントロールオブジェクトまたはフィールドの名前) の下にメッセージを表示します。コントロールまたはフィールドが現在画面外にあり、 *scrollForm*が true の場合、メソッドはフォームをそのフィールドまでスクロールします。

グローバルプロパティ (glide.ui.scroll_to_message_field) はフォームフィールドが画面外にある場合の自動メッセージのスクロール (フォームからコントロールまたはフィールドまでスクロール) を制御するために利用できます。

showErrorBox() メソッドは type パラメーターを必要としない短縮形のメソッドです。

注: このメソッドは、コア UI の *journal_field* タイプフィールドでは機能しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
field	文字列	メッセージを表示するフィールドまたはコントロールの名前。
メッセージ	文字列	表示するメッセージ。
タイプ	文字列	メッセージのタイプ 有効な値： • error • 情報 • 警告
scrollForm	ブール	フォームをメッセージフィールドに自動的にスクロールするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メッセージフィールドまでスクロールします。 • false:メッセージ フィールドまでスクロールしません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
g_form.showFieldMsg('impact','Low impact not allowed with High priority','error',false);
```

GlideForm (ネクストエクスペリエンス**) -** showRelatedList(文字列 **listTableName)**

指定された関連リストをフォームに表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このメソッドは、モバイルプラットフォームでは使用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
listTableName	文字列	表示する関連リストの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):showRelatedLists()

フォームの関連リストをすべて表示します。

このメソッドは、モバイルプラットフォームでは使用できません。このメソッドがモバイルプラットフォームで実行されても、何も起こりません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):submit()

レコードを保存します。

フォームから離れて元の場所に戻ります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - submit(文字列動詞)

指定された UI アクションを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
verb	文字列	sys_ui_action レコードからの action_name。アクション名は、表示されるフォームボタンを対象とする必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideForm (ネクストエクスペリエンス):toggleAnnotations()

フォーム上のすべての注釈を表示または非表示にします。

注釈 は、フォーム要素間の視覚的なセパレーター、またはフォーム要素を強調表示するために使用される色付きのテキストのブロックです。注釈がフォームに表示されている場合は、`toggleAnnotations()` を呼び出すと非表示になります。同様に、注釈がフォームで非表示になっている場合、このメソッドを呼び出すと注釈が表示されます。関連項目：

- GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - hideAnnotation(文字列名)
- GlideForm (ネクストエクスペリエンス) - showAnnotation(文字列名)

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 `toggleAnnotations()` を呼び出してフォーム注釈を表示または非表示にする方法を示しています。その結果、注釈は以前のステータスに応じて非表示または表示されます。

```
g_form.toggleAnnotations();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス): クライアント

`GlideList` API は、ネクストエクスペリエンス UI フレームワークのリストをカスタマイズするメソッドを提供します。

この API を使用すると、ワークスペースエクスペリエンス UI のボタンに GlideList 機能を追加できます。g_list 変数を使用して各メソッドを呼び出します。

ボタンを追加するには、リストアクションを作成し、 `GlideList` メソッド呼び出しを クライアントスクリプト フィールド の onClick() メソッドに追加します。手順については、「 ワークスペースエクスペリエンス UI でのクライアント GlideList API の使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注: 各メソッドは、*sort()* メソッドと *sortDescending()* メソッドを除いて、*refresh()* メソッドと一緒に使用する必要があります。

この API のメソッドは *GlideList2* に基づいています。次の *GlideList2* メソッドは ネクストエクスペリエンス フレームワークではサポートされていないため、コンソールログにエラーが発生します。

- *isUserList()*
- *setFirstRow()*
- *showHideGroups()*
- *showHideList()*
- *toggleList()*
- *toggleListNoPref()*

GlideList (ネクストエクスペリエンス):addFilter (文字列フィルター)

単一の用語をクエリフィルターのリストに追加します。

setFilter() も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、アクティブなレコードリストを取得してページを更新する方法を示しています。

```
g_list.addFilter("active=true");
g_list.refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getChecked()

関連するリストでチェックされたアイテムの sys_id のカンマ区切りリストを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストでチェックされたアイテムの sys_id のカンマ区切りリスト。返されたアイテムの実行が許可されているかどうかを確認しません。

次の例は、リストで選択された各レコードの sys_id を取得する方法を示しています。

```
var myChecked = g_list.getChecked();
alert(myChecked);
g_list.refresh();
```

アラートボックスへの出力 (レコードが選択されていない場合は空) :

```
079893e6b733330059128ac7ee11a967, 4fca6d45b7131010f03e9b7ade11a9d3,
 5c460fbf1bd0011079e52131604bcbd9
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getFixedQuery()

固定クエリを返します。

固定クエリは、ブレッドクラムから削除できないクエリの一部です (つまりユーザーに対して固定されています)。

ワークスペースエクスペリエンス UI の [関連リストアクション] でこのメソッドを適用します。手順については、「 ワークスペースエクスペリエンス UI でのクライアント GlideList API の使用」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの固定クエリ文字列。

次の例は、ブラウザーコンソールログにデバッグメッセージを含む固定クエリを表示する方法を示しています。

```
console.log(g_list.getFixedQuery() + " debug message");
```

インシデントレコードの [子インシデント] タブのボタンをクリックした後の出力。

```
parent_incident=46f1784ba9fe19810018aa27fbb23482 debug message
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getGroupBy()

リストをグループ化するために使用されるフィールドまたはフィールドのカンマ区切りリストを返します。

関連項目：

- getQuery()
- setGroupBy()

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストをグループ化するために使用されるフィールドまたはフィールドのカンマ区切りリスト。

次の例は、現在のリストビューのフィールド groupBy 値を取得する方法を示しています。

```
var grpdBy = g_list.getGroupBy();
alert("The list is grouped by " + grpdBy);
g_list.refresh();
```

優先度別にグループ化されたリストのアラートボックスの出力：

```
The list is grouped by ^GROUPBYpriority
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getListName()

通常はテーブル名であるリストの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リスト名 (通常はテーブル名)。

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.getListName();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getOrderBy()

リストの順序付けに使用される最初のフィールドを返します。

関連項目：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- getQuery()
- setOrderBy()

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストの順序付けの基準となるフィールド。リストが順序付けされていない場合は空です。

次の例は、現在のリストビューのフィールド orderBy 値を取得する方法を示しています。

```
var orderBy = g_list.getOrderBy();

alert("The list is ordered by " + orderBy);
g_list.refresh();
```

優先度順に並べられたリストのアラートボックスの出力：

```
The list is ordered by ^ORDERBYDESCpriority
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getParentTable()

関連リスト (フォームに関連付けられたテーブル) の親テーブルの名前を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	親テーブル名。

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.getParentTable();
g_list.refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getQuery(Object)

リストのエンコードされたクエリ文字列を返します。

関連項目：

- getFixedQuery()
- getGroupBy()
- getOrderBy()

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- setGroupBy()
- setOrderBy()

パラメーター

名前	タイプ	説明
<object>	オブジェクト	オプション。デフォルトでは、このメソッドの結果には orderBy、groupBy、および固定クエリが含まれます。オブジェクトプロパティを設定して、3 つの利用可能なオプションのうち 1 つ以上に結果を制限できます。
<object>.orderBy	ブーリアン	オプション。結果に orderBy を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に orderBy を含めます。 • false：結果に orderBy を含めません。 デフォルト値：false
<object>.groupBy	ブーリアン	オプション。結果に groupBy を含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に groupBy を含めます。 • false：結果に groupBy を含めません。 デフォルト値：false
<object>.fixed	ブーリアン	オプション。結果に固定クエリを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果に固定クエリを含めます。 • false：結果に固定クエリを含めません。 デフォルト値：false

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのエンコードされたクエリ文字列。

次の例は、ブラウザーコンソールログにデバッグメッセージを含むリストのエンコードされたクエリを表示する方法を示しています。

```
var myQuery = g_list.getQuery();
console.log(myQuery + " message");
```

出力：

```
active=false^EQ message
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getRelated()

関連リストを親フォームに関連付ける関連リストフィールドを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストを親フォームに接続するフィールド。

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.getRelated();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getTableName()

リストのテーブル名を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのテーブル名を返します。

次の例は、現在のビューのリスト名を表示する方法を示しています。

```
var listName = g_list.getListName();
alert("The current list name is " + listName);
g_list.refresh();
```

アラートボックスの出力：

```
The current list name is incident
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス) - getTitle()

リストのタイトルを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
文字列	リストのタイトル。

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.getTitle();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):getView()

リストを表示するために使用するビューを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	ビューの名前。

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.getView();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス) - refresh(数値 firstRow)

リストを更新します。リストフィルターの *orderBy* 部分は無視されるため、リストは更新されたときに自然な順序付けを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	番号	リストに表示される最初の行。 デフォルト：現在のビューの最初の行。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.addFilter("active=true");
g_list.refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):refreshWithOrderBy(番号 firstRow)

リストを更新します。リストに対して指定されている場合は、リストフィルターの *orderBy* 部分が含まれます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
firstRow	番号	リストに表示される最初の行。 デフォルト：現在のビューの最初の行。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例はメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
g_list.refreshWithOrderBy();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス**) - setFilter** (文字列フィルター)

クエリ文字列の *orderBy* と *groupBy* の部分を無視して、リストのエンコードされたクエリ文字列を設定します。

addFilter() も参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
filter	文字列	標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、リストの結果をアクティブなレコードに制限する方法を示しています。

```
g_list.setFilter("active=true");
g_list.refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):setGroupBy(文字列 **groupBy)**

単一のフィールドのリスト *groupBy* 条件を設定します。

関連項目：

- getGroupBy()
- getQuery()

パラメーター

名前	タイプ	説明
groupBy	文字列	リストの *groupBy* 基準。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、リストされたレコードを問い合わせユーザー ID でグループ化する方法を示しています。

```
g_list.setGroupBy("caller_id");
g_list.refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス) - setOrderBy(文字列 orderBy)

リストの *orderBy* 条件を設定します。

単一の順序付けフィールドの場合は、*orderBy* フィールドまたは *orderByDesc* フィールドを使用します。複数のフィールドの場合は、`orderByField1^orderByField2^orderByField3` を使用します。*orderBy* は昇順を指定し、orderByDesc は降順を指定します。これらのプレフィックス文字列はオプションです。指定しない場合、*orderBy* がデフォルトの順序になります。

関連項目：

- getOrderBy()
- getQuery()
- sort()
- sortDescending()

パラメーター

名前	タイプ	説明
orderBy	文字列	1 つまたは複数の orderBy フィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 [優先度] フィールドの値でリストを並べ替える方法を示しています。

```
g_list.setOrderBy("priority");
g_list.refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス):setRowsPerPage(行数)

表示する 1 ページあたりの行数を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
rows	数値	表示する行数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、結果をページあたり 50 行に制限する方法を示しています。

```
g_list.setRowsPerPage(50);
refresh();
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス**) -** ソート (文字列フィールド)

リストを昇順でソートし、フィールドを *orderBy* 列として設定します。

関連項目：

- getOrderBy()
- getQuery()
- setOrderBy()
- sortDescending()

注: このメソッドに *refresh()* メソッドは必要ありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	リストのソートに使用するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、[数値] フィールドによって結果をソートする方法を示しています。

```
g_list.sort("number");
```

GlideList (ネクストエクスペリエンス**) -** sortDescending(文字列フィールド, 数値)

リスト内の 1 つのフィールドを降順でソートし、フィールドを *orderByDescField* 列として設定します。

関連項目：

- getOrderBy()
- getQuery()
- setOrderBy()
- sortDescending()

注: このメソッドに *refresh()* メソッドは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールド	文字列	リストのソートに使用するフィールド。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、[数値] フィールドによって結果を降順にソートする方法を示しています。

```
g_list.sortDescending("number");
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス): クライアント

`GlideModal` API は、モーダルと呼ばれるコンテンツオーバーレイを表示するためのメソッドを提供します。モーダルは、ページの上に表示され、ユーザーがアクションを実行すると閉じるインタラクティブなウィンドウです。モーダルを使用して、情報を表示したり、質問したり、アクションを実行したりすることができます。

クライアントサイド JavaScript を使用できる任意の場所で、スクリプトで `GlideModal` メソッドを使用します。これらのメソッドは、ほとんどの場合 [クライアント] チェックボックスがオンになっている UI アクションから呼び出されます。

モーダルには、次のようなさまざまなタイプのコンテンツを含めることができます。

- 静的テキスト
- 動的テキスト
- Forms
- イメージ
- ボタン

この API を使用すると、次のことができます。

- 既存のモーダルを取得します。
- UI ページまたは渡された HTML からモーダルコンテンツを作成します。
- モーダルでタイトルを設定します。
- モーダルの幅を設定します。
- 設定を取得して設定します。
- モーダルビューを切り替えます。

モーダルを UI に表示するには、次のいずれかの render メソッドを呼び出す必要があります。

- GlideModal (ネクストエクスペリエンス):render()
- GlideModal (ネクストエクスペリエンス):renderWithContent(文字列 html)

次のコード例は、UI ページの「UI_dialog_name」を使用してモーダルを作成およびレンダリングする方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal("UI_dialog_name");

//Set the dialog title
dialog.setTitle('Show title');

//Set the dialog width
dialog.setWidth(550);

//Display the modal
dialog.render();
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):GlideModal(文字列 id、ブール readOnly、数値/文字列の幅)

`GlideModal` クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	モーダルにロードするUI ページ の名前。 ベースシステムで提供される glide_modal_confirm モーダルまたはモーダル glide_modal_info のいずれかを指定することもできます。 テーブル:UI ページ [sys_ui_page]
readOnly	ブーリアン	オプション。モーダルのコンテンツが読み取り専用かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:コンテンツは読み取り専用です。 • false:ユーザーはコンテンツを変更できます。 デフォルト値：false
幅	数値または文字列	オプション。モーダルの幅 (ピクセル単位) またはモーダル CSS クラス。ピクセル幅が渡されると、指定された幅が対応する CSS クラスに揃えられます。 可能なモーダル CSS クラス: • modal-alert:(300 px) 指定された幅が 0～349 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-sm:(400 px) 指定された幅が 350～449 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-md:(600 px) 指定された幅が 450～649 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-lg:(900 px) 指定された幅が 650～900 ピクセルの場合に割り当てられます。 デフォルト:modal-md 最大幅:900 ピクセル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		注: `setWidth()` メソッドを使用してモーダルの幅を設定することもできます。

次のコード例は、既存の UI ページを使用して GlideModal オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal('UI_dialog_name');

//Set the dialog title
dialog.setTitle('Show title');

//Set the desired preferences
dialog.setPreference('table', 'task');
dialog.setPreference('name', 'value');

//Opens the dialog
dialog.render();
```

次のコード例は、 `glide_modal_confirm` ファイルを使用して GlideModal オブジェクトを作成する方法を示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal('glide_modal_confirm', true, 300);
dialog.setTitle(new GwtMessage().getMessage('Confirmation'));
dialog.setPreference('body', new GwtMessage().format("This will complete all update sets in
 the batch. Continue changing state to complete?"));
dialog.setPreference('focusTrap', true);
dialog.setPreference('onPromptComplete', doComplete);
dialog.setPreference('onPromptCancel', doCancel);
dialog.render();

function doComplete() {
  callback(true);
}

function doCancel() {
  callback(false);
}
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):destroy()

現在のモーダルを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のコード例は、 `destroy()` メソッドを使用してモーダルを閉じる方法を示しています。

```
function cancelDialog(){

var gmod = new nowapi.GlideModal('cancelTask');
 //Sets the dialog title
 gmod.setTitle('Cancel Task');
 //Set up valid custom HTML to be displayed
 gmod.renderWithContent('<div style="padding:15px"><p>What action do you want to
take?</p>
   <p><select name="cancellation" id="taskCancellation" class="form-control">
   <option value="cancelOnly" role="option">Cancel this task but keep the requested item
open</option>
   <option value="cancelAll" role="option">Cancel this and all other tasks, closing the
requested item</option>
   </select></p><div style="padding:5px;float:right"><button
style="padding:5px;margin-right:10px"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())"
    class="btn btn-default">Abort</button><button style="padding:5px"     class="btn
btn-primary"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())">
   Cancel Task</button></div></div>');

 //Use the windows object to ensure our code is accessible from the modal dialog
 window.changeTaskAction = function(thisButton, thisAction){

   //Close the glide modal dialog window
   gmod.destroy();

   //Submit to the back-end
   if(thisButton=='Cancel Task'){
    if(thisAction=="cancelAll"){
     g_form.setValue('state',4); //Closed Incomplete -- closes the Requested Item and all other
open tasks
    }else{
     g_form.setValue('state',7); //Closed Skipped -- only closes this task
    }
    //Regular ServiceNow form submission
    gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'cancel_sc_task');
   }
 };
 return false; //Prevents the form from submitting when the dialog first load
}
```

次のコード例は、 `GlideModal.get().destroy()` を使用してモーダルを閉じる方法を示しています。

```
// The following button should be declared somewhere in the UI page HTML.
<button onclick="closeMe()">close</button>

// The following code is in the client script.
function closeGlideModal() {
 try {
   nowapi.GlideModal.get().destroy();
 }catch(err){
   console.warn("closeGlideModal ERROR: "+err.message);
   var x = document.getElementById('THE_NAME_OF_YOUR_UI_PAGE' + '_closemodal');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (x) {
      x.click();
    } else {
      console.warn("No 'X' close button found!");
    }
  }
}
function closeMe() {
  setTimeout(function(){
    closeGlideModal();
  },100);
}
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス) - get(文字列 id)

指定された UI ページ名で識別される GlideModal オブジェクトを返します。

このメソッドを使用して、 GlideModal.get().destroy() などの他の GlideModal 操作で使用する GlideModal オブジェクトを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ID	文字列	モーダルに関連付けられたUI ページ の名前。 ベースシステムで提供される glide_modal_confirm モーダルまたはモーダル glide_modal_info のいずれかを指定することもできます。 テーブル:UI ページ [sys_ui_page]

返される内容

タイプ	説明
GlideModal	要求された GlideModal オブジェクト。

この例では、 *get()* メソッドを使用して、 *destroy()* メソッドを使用して閉じるモーダルを取得する方法を示します。

```
// If the modal was initially created like this:

var dialog = new nowapi.GlideModal("glide_modal_confirm");
dialog.render();

//Some code using the modal
.
.
.

//Now use the get() and destroy() methods to close the modal
var glideModal = new nowapi.GlideModal().get("glide_modal_confirm");
glideModal.destroy();

//You could also code it like this:
GlideModal.prototype.get('glide_modal_confirm').destroy();
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):getID()

GlideModal ID を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	Glide モーダルの ID。

次の例は、インスタンスで Glide モーダル ID を取得する方法を示しています。

```
var id = modal.getID();
console.log('modal id', id);
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス) - getPreference(文字列名, 文字列値)

指定された preference (プロパティ) の値を返します。

モーダルを作成するアクションを呼び出すと、通常は GlideModal (ネクストエクスペリエンス) - setPreference(文字列名, 文字列値) メソッドを使用してモーダルに必要な設定も作成されます。 UI ページクライアントスクリプトは このメソッドを使用してこれらの設定を使用できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
name	文字列	取得する設定値の名前。この値は、 `setPreference()` メソッドを使用してモーダルで事前に設定されている必要があります。
値	文字列	取得する設定の値。この値は、 `setPreference()` メソッドを使用してモーダルで事前に設定されている必要があります。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された設定の値。

この例は 設定を設定し、指定されたモーダルからその設定を取得する簡単なケースを示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal('UI_dialog_name');
//Sets the dialog title
dialog.setTitle('Modal title');

//Sets the value of the preference table
dialog.setPreference('table', 'incident');
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//Gets the value of the preference table
var title = dialog.getPreference('table');
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):getPreferences()

モーダルに関連付けられているすべての設定と値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):render()

モーダルで API がインスタンス化されたときに指定された UI ページをレンダリングします。UI に表示するには、モーダルを定義した後にこのメソッドを呼び出す必要があります。

UI ページを使用してモーダルのコンテンツを生成する場合は、このメソッドを呼び出します。モーダル内に HTML を表示する場合は、 renderWithContent(String html) を呼び出してモーダルをレンダリングします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、UI ページ「UI_dialog_name」を使用して `GlideModal` オブジェクトをインスタンス化し、モーダルのタイトルと幅を設定してから、UI (レンダリング) にモーダルを表示する方法を示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal("UI_dialog_name");

//Set the dialog title and width
dialog.setTitle('Show title');
dialog.setWidth(550);

//Display the dialog
dialog.render();
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):renderWithContent(文字列 html)

指定された文字列ベースの HTML コンテンツを含むモーダルを表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

HTML からモーダルコンテンツを派生させる場合は、`render()` メソッドの代わりに `renderWithContent()` メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
html	文字列	モーダルに表示する HTML コンテンツ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、ユーザーが選択できる選択肢のリストを含む、渡された HTML 文字列を使用して構築されたモーダルを表示する方法を示しています。

```
function cancelDialog(){

 var dialog = new nowapi.GlideModal('cancelTask');
 //Sets the dialog title
 dialog.setTitle('Cancel Task');
 //Set up valid custom HTML to display
 dialog.renderWithContent('<div style="padding:15px"><p>What action do you want to
take?</p>
   <p><select name="cancellation" id="taskCancellation" class="form-control">
   <option value="cancelOnly" role="option">Cancel this task but keep the requested item
open</option>
   <option value="cancelAll" role="option">Cancel this and all other tasks, closing the
requested item</option>
   </select></p><div style="padding:5px;float:right"><button
style="padding:5px;margin-right:10px"
onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())"
class="btn btn-default">Abort</button><button style="padding:5px" class="btn btn-primary"

onclick="window.changeTaskAction(this.innerHTML,jQuery(\'#taskCancellation\').val())">Can
cel Task</button></div></div>');

 //Use the windows object to ensure the code is accessible from the modal dialog
 window.changeTaskAction = function(thisButton, thisAction){

   //Close the GlideModal dialog window
   dialog.destroy();

   //Submit to the back-end
   if(thisButton=='Cancel Task'){
     if(thisAction=="cancelAll"){
       g_form.setValue('state',4);//Closed Incomplete -- will close the Requested Item and all
other open tasks
     }else{
       g_form.setValue('state',7);//Closed Skipped -- will only close this task
     }
       //Regular ServiceNow form submission
       gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'cancel_sc_task');
     }
  };
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
  return false;//Prevents the form from submitting when the dialog first load
}
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス) - setDialog(文字列 dialogName)

GlideModal のダイアログ名を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ダイアログ名	文字列	モーダルダイアログの名前。 ダイアログ名は、H1 スタイルのモーダルヘッダーとして設定されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):setPreferenceAndReload(アレイプロパティ)

指定された設定を行い、モーダルを再ロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロパティ	アレイ	設定として設定する名前と値のペア。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideModal (ネクストエクスペリエンス) - setPreference(文字列名, 文字列値)

現在のフォームの指定されたフィールドを指定された値に設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前	文字列	更新するフォームフィールドの名前。 このフィールドが現在のフォームに存在しない場合、要求は無視されます。
value	文字列	指定されたフォームフィールドに格納する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、 *table* 設定を「task」に設定し、 *name* 設定を「value」に設定する方法を示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal('UI_dialog_name');

//Set the dialog title
dialog.setTitle('Show title');

//Set the desired preferences
dialog.setPreference('table', 'task');
dialog.setPreference('name', 'value');

//Opens the dialog
dialog.render();
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):setTitle(文字列タイトル)

モーダルのタイトルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	モーダルのタイトルに表示するテキスト。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、モーダルタイトルを「更新するテーブル」に設定する方法を示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal('UI_dialog_name');

//Sets the dialog title
dialog.setTitle('Table to update');
dialog.setPreference('table', 'task');
dialog.setWidth(550);

//Opens the dialog
dialog.render();
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):setWidth(数値/文字列の幅)

モーダルの幅 を設定します。

GlideModal() コンストラクターを使用して API を初めてインスタンス化するときに、モーダルの幅を設定することもできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
幅	数値または文字列	モーダルの幅 (ピクセル単位) またはモーダル CSS クラス。ピクセル幅が渡されると、指定された幅が対応する CSS クラスに揃えられます。 可能なモーダル CSS クラス:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• modal-alert:(300 px) 指定された幅が 0～349 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-sm:(400 px) 指定された幅が 350～449 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-md:(600 px) 指定された幅が 450～649 ピクセルの場合に割り当てられます。 • modal-lg:(900 px) 指定された幅が 650～900 ピクセルの場合に割り当てられます。 最大幅:900 ピクセル

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、モーダルの幅を 550 ピクセルに設定する方法を示しています。

```
var dialog = new nowapi.GlideModal('UI_dialog_name');

//Sets the dialog title
dialog.setTitle('Show title');
dialog.setPreference('name', 'value');
dialog.setWidth(550);

//Opens the dialog
dialog.render();
```

GlideModal (ネクストエクスペリエンス) - switchView(文字列 newView)

ビューを変更し、モーダルを再ロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
newView	文字列	使用するビュー。

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):type()

GlideModal のタイプを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

GlideModal (ネクストエクスペリエンス):updateTitle()

`GlideModal setTitle()` メソッドを使用して指定されたタイトルを更新します。

変更をコミットするには、常に最初に GlideModal (ネクストエクスペリエンス):setTitle(文字列タイトル) を呼び出し、 `updateTitle()` を使用してモーダルタイトルを指定する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、 `setTitle()` と `updateTitle()` をそれぞれ呼び出して、モーダルのタイトルを設定および更新する方法を示しています。

```
var modal = new nowapi.GlideModal();
 modal.renderWithContent('TEST CONTENT');

 setTimeout(function(){
  modal.setTitle("TEST setTitle() AND updateTitle() METHODS"); // will only update the `title`
 prop, updateTitle() must be called to see change
  modal.updateTitle();
 }, 3000);
```

GlideNavigation (ネクストエクスペリエンス): クライアント

`GlideNavigation` API を使用すると、ネクストエクスペリエンス UI フレームワーク内のナビゲーターとメインフレームを更新できます。

この API のメソッドは、`g_navigation` システム変数を使用して `nowapi` 名前空間内で呼び出されます。

GlideNavigation [ネクストエクスペリエンス] - refreshNavigator()

ナビゲーターの内容を更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、コア UI に類似したメニュートランザクションをトリガーする方法を示しています。

```
// onChange() client script settings:
// Table: Incident
// UI Type: All
// Type: onChange
// Field Name: Short description
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  if (isLoading || newValue === '') {
    return;
  }

  nowapi.g_navigation.refreshNavigator();
}
```

GlideUser (ネクストエクスペリエンス): クライアント

`GlideUser` API は、ネクストエクスペリエンス UI フレームワークの現在のユーザーロールに関する情報にアクセスするメソッドを提供します。

`GlideUser` メソッドには、クライアントスクリプトでのみ利用可能なグローバルオブジェクト (g_user) を介してアクセスします。

GlideUser (ネクストエクスペリエンス):getRoles()

現在のユーザーにアサインされているすべてのロールを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
アレイ	現在のユーザーにアサインされているロールのアレイ。明示的に付与されたロール、継承されたロール、およびグループメンバーシップによって取得されたロールが含まれます。

この例では、現在のユーザーが admin ロールを持っているかどうかを確認します。

```
if (g_user.getRoles().indexOf('admin') !== -1) {
    console.log('User is admin');
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

出力:

```
User is admin
```

この例では、現在のユーザーに割り当てられているすべてのロールをログに記録します。

```
function onChange(control, oldValue, newValue, isLoading, isTemplate) {
  if (isLoading || newValue === '') {
    return;
  }
  console.log(g_user.getRoles());
}
```

出力:

```
['actsub_user', 'sn_publications_recipients_list_user', 'sn_publications.author',
 'interaction_agent', 'interaction_admin', 'image_admin', 'sn_publications_recipients_user',
 'workflow_publisher', 'knowledge']
```

StopWatch (ネクストエクスペリエンス): クライアント

StopWatch API には、ネクストエクスペリエンス UI フレームワーク内の期間を測定するメソッドが用意されています。

プロパティ

名前	タイプ	説明
started	日付オブジェクト	ストップウォッチの開始日時。この値は、コンストラクタ StopWatch(Object started) または restart() メソッドを呼び出すときに設定されます。

StopWatch (ネクストエクスペリエンス):StopWatch (オブジェクトが開始されました)

新しい *StopWatch* を初期化するコンストラクター。

パラメーター

名前	タイプ	説明
started	日付オブジェクト	オプション。ストップウォッチの開始時間として使用する日付と時刻。 デフォルト:現在の日付と時刻。

この例では、現在の日付と時刻から始まる新しい *StopWatch* を初期化します。

```
var timer = new nowapi.StopWatch();
```

ストップウォッチ **(ネクストエクスペリエンス):getTime()**

ストップウォッチが開始されてからの経過時間をミリ秒単位で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
番号	ストップウォッチが開始されてからの経過時間。 単位：ミリ秒

この例では、経過した *StopWatch* 時間をミリ秒単位で返します。

```
var timer = new nowapi.StopWatch();
console.log(timer.started);  //logs the StopWatch start date and time to the console
var millis = timer.getTime();
```

ストップウォッチ (ネクストエクスペリエンス) - restart()

ストップウォッチの開始時刻を現在の日付と時刻にリセットします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、タイマーが開始して再起動してから経過したミリ秒数を返します。

```
var timer = new nowapi.StopWatch();
console.log(timer.started);  //logs the StopWatch start date and time to the console
timer.getTime();  //milliseconds since the timer started
timer.restart();
console.log(timer.started);  //logs the new StopWatch start date and time to the console
timer.getTime();  //milliseconds since the timer restarted
```

StopWatch (ネクストエクスペリエンス):toString()

ストップウォッチが起動してからの経過時間を ISO 8601 形式 (HH:mm:ss.sss) で返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
文字列	時、分、秒、ミリ秒を含む ISO 8601 形式の期間 (HH:mm:ss.sss)。

この例では、経過した *StopWatch* 時間を HH:mm:ss.sss の形式で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var timer = new nowapi.StopWatch();
var duration = timer.toString();
```

UIB API リファレンス

UIB クライアントアプリケーションで UI ビルダー (UIB) API を使用します。

api - UI Builder

`api` API は、UI Builder でクライアントスクリプトを開発するときに使用できるメソッドを提供します。

この API は、クライアントスクリプト (ページスクリプトとも呼ばれます) に公開されます。クライアントスクリプトは、次のようにページ上で起こるものに応答して実行されます。

- ボタンのクリックなどのユーザーインタラクションイベント/アクション。
- データブローカーの実行の開始などのライフサイクルイベント。

これらのスクリプトは、フレームワークに何も返す必要がなく、非同期の機能として記述することができます。

この API は、スクリプトのプロパティ値にも公開されます。これらのスクリプトは、次のようにフレームワークランタイムで値を計算する必要があるときは常に実行されます。

- コンポーネントプロパティに渡す。
- コンポーネントの可視化を決定する。
- ペイロードを持つイベントを発行する。

これらのスクリプトを非同期の機能として記述することはできません。また、`api.emit()`、`api.setState()`、`api.data.<data_resource_id>.*()` など、api オブジェクトの副作用メソッドを呼び出すこともできません 。

api オブジェクトには、関連ページまたはコンポーネントのコンテキスト内でアクセスできる構成依存プロパティと構成非依存プロパティの両方が含まれます。このオブジェクト内のプロパティを直接変更することはできません。変更は、利用可能なメソッドを介してのみ行うことができます。

api - api.context.props.<page_property_name>

ページのプロパティは UI ビルダー 内で構成できます。構成値は、ページが使用されるコンテキストによって異なります。

フィールド

名前	タイプ	説明
<page_property_name>	任意	使用可能な値は、クライアントスクリプトの実装によって異なります。 これらのプロパティにアクセスするには、api.context.props.<page_property_name> を使用します。 例： `// A record page with property table could be accessed with function isActivityStreamVisible({api}) {`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド (続く)

名前	タイプ	説明
		return api.context.props.table === 'incident'; } 注: これらのプロパティ値は読み取り専用です。スクリプトからのネストされたオブジェクト値の変更はサポートされていません。

api - api.context.session.<session_property>

現在のユーザーに関連付けられたコンテキストセッションプロパティ。

使用可能なセッションプロパティ

名前	タイプ	説明
isLoggedIn	ブーリアン	現在のユーザーがシステムにログインしているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：現在のユーザーはログインしています。 • false：現在のユーザーはログインしていません。
properties.awaEnabled	文字列	現在のユーザーに対して Advanced Work Assignment (AWA) の作業アイテムの自動アサインが有効になっているかどうかを示すシステムプロパティ glide.awa.enabled。 可能な値： • true：ユーザーに対して AWA が有効になっています。 • false：ユーザーに対して AWA が無効になっています。 詳細については、「高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
properties.forgetMe.value	文字列	ログインページから [記憶する] チェックボックスを削除してログイン情報のキャッシュを防ぐかどうかを示すプロパティ glide.ui.forgetme。 可能な値： • true：[記憶する] チェックボックスを削除します。 • false：[記憶する] チェックボックスを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用可能なセッションプロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		詳細については、「 記憶する」を削除する を参照してください。
properties.sessionTimeLeft.value	文字列 文字列に強制される数値	現在のセッションがタイムアウトするまでの残り時間を決定するシステムプロパティ glide.ui.session_timeleft。このプロパティを使用して、現在のセッションがタイムアウトする前に延長するようにユーザーに指示します。 単位：分
properties.sessionTimeout.value	文字列 文字列に強制される数値	初期セッションタイムアウト値を決定するシステムプロパティ glide.ui.session_timeout。 単位：分。1440 分を超える値は 1 日として扱われます。 詳細については、「セッションアクティビティのタイムアウト 」を参照してください
properties.trackingEnabled.value	文字列	UI ビルダー ベースのアプリケーションの Web 分析ライブラリのロードとインスタンス化を有効にするか無効にするかを示すシステムプロパティ glide.uxbuilder.tracking.enabled。 可能な値： • true：ユーザーに対して有効になります。 • false：ユーザーに対して無効になります。
user.avatar	文字列	現在のユーザーのアバターの URL。
user.dateFormat	文字列	デフォルトの日付形式。
user.domain	文字列	現在のユーザーのドメインパス。
user.firstName	文字列	現在のユーザーの名。
user.fullName	文字列	現在のユーザーの名と姓。
user.initials	文字列	現在のユーザーのイニシャル。
user.language	文字列	現在のユーザーが使用しているプライマリ言語。
user_preference	オブジェ	ユーザー初期設定を記述する名前/値ペア。これらのユーザー初期設定は、ユーザー初期設定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

使用可能なセッションプロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
	クトのアレイ	[sys_user_preference] テーブルにレコードとして保存され、ユーザーが設定を変更するたびに更新されます。 詳細については、「ユーザー管理の詳細」を参照してください。
user_roles	アレイ	現在のユーザーに割り当てられているロールのカンマ区切りリスト。 注: ユーザーにロールが割り当てられていない場合、このコンテキストセッションプロパティは空のアレイではなく null を返します。
user.sys_id	文字列	ユーザー [sys_user] テーブル内のユーザーの sys_id。
user.timeFormat	文字列	ユーザーに使用するデフォルトの時間形式。
user.timeZone	文字列	現在のユーザーのタイムゾーン。
user.timeZoneOffset	文字列	現在のユーザーのタイムゾーンのオフセット。

api - api.data.<data_resource_id>.lifecycle.lastFetchSucceeded

指定されたデータリソースインスタンスに対する最後のフェッチの試行が正常に終了したかどうかを示すブールフラグです。

値が true の場合、データリソースインスタンスに対する最後のフェッチの試行は正常に終了しました。false の場合は、正常に終了しませんでした。

フィールド

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

api - api.data.<data_resource_id>.addErrorMessage(オブジェクト **payload)**

指定されたエラーメッセージを現在のフォームの上部に表示します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	表示するエラーメッセージを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`"message": "String"`
		`}`

payload.message	文字列	表示するエラー メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.addErrorMessage({message: 'Error message'});
```

api -api.data.<data_resource_id>.addInfoMessage(オブジェクト **payload)**

指定された情報メッセージを現在のフォームの上部に表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	表示する情報メッセージを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`"message": "String"`
		`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
payload.message	文字列	表示する情報メッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.addInfoMessage({message: 'Test message'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.addOption(オブジェクト **payload)**

指定された選択肢タイプフィールドにオプションを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。
payload	オブジェクト	更新するフィールド値を記述するオブジェクト。 `"payload": { "choiceIndex": "String", "choiceLabel": "String", "choiceValue": "String", "fieldName": "String" }`
payload.choiceIndex	文字列	オプション。オプションを挿入する選択リストへのインデックス。 デフォルト：選択リストの最後。
payload.choiceLabel	文字列	指定されたフィールドに追加するオプションのラベル。
payload.choiceValue	文字列	指定されたフィールドに追加するオプションの値。
payload.fieldName	文字列	指定されたオプションを追加する選択肢タイプのフォームフィールドの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.addOption({fieldName: 'priority', choiceLabel: 'Extremely High', choiceValue: '10'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.addWarningMessage(オブジェクト **payload)**

指定された警告メッセージを現在のフォームの上部に表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。
payload	オブジェクト	表示する警告メッセージを記述するオブジェクト。 `"payload": { "message": "String" }`
payload.message	文字列	表示する警告メッセージ

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.addWarningMessage({message: 'Test message'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.clearMessage()

現在のフォームの上部からすべての情報メッセージとエラーメッセージを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		コードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.clearMessage();
```

api - api.data.<data_resource_id>.clearOptions(オブジェクト **payload)**

指定された選択肢タイプフィールドからすべてのオプションをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。
payload	オブジェクト	オプションをクリアする選択肢タイプフィールドを記述するオブジェクト。 `"payload": { "fieldName": "String" }`
payload.fieldName	文字列	オプションをクリアする選択肢タイプフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.clearOptions({fieldName: 'priority'});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

api - api.data.<data_resource_id>.executeUiAction(オブジェクト **payload)**

指定された UI アクションを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	実行する UI アクションの説明。
		
		`"payload": {`
		`  "actionSysId": "String"`
		`}`

payload.actionSysId	文字列	実行する UI アクションの sys_ID。 テーブル:UI アクション [sys_ui_action]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
api.data.gform.executeUiAction({actionSysId: '60615ff90f730010ac7de6f8c4767e9a'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.execute(オブジェクト **inputValues)**

指定されたデータリソースに対する実行操作をトリガーします。

このメソッドは、データリソースが次のいずれかのタイプである場合にのみ使用できます。

- 総合
- GraphQL
- REST
- スクリプトレット
- 変換

注: このメソッドは、対応するデータリソース (sys_ux_data_broker_* テーブル) レコードの *mutates_server_data* フィールドが true に設定されている場合にのみ公開されます。*api.data.<data_resource_Id>.refresh()* でアクセスできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。
inputValues	オブジェクト	指定されたデータリソースに渡すオブジェクト。このオブジェクトは、データリソースの入力パラメーターに適合する必要があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、ページの [送信] ボタンがクリックされたときに呼び出されるページスクリプトを示しています。ページは、新しいレコードを作成するサーバーデータリソースを使用して構成されています。

```
function handler({api}) {
  if (api.state.movieYear === 2020) {
    // The data resource used in this case specifies two input parameters: name and year
    api.data.create_movie_record.execute({
      name: api.state.movieName,
      year: api.state.movieYear
    });
  }
}
```

api - api.data.<data_resource_id>.hideFieldMessage(オブジェクト **payload)**

指定されたフィールドの横にある最も古いメッセージを非表示にするか、フィールドに関連付けられているすべてのメッセージをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	非表示にするフィールドメッセージを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`  "clearAll": Boolean,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		<pre>"fieldName": "String"
		}</pre>

payload.clearAll	ブーリアン	オプション。指定されたフォームフィールドに関連付けられているすべてのメッセージをクリアするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：指定されたフィールドに関連付けられているすべてのメッセージをクリアします。 • false：指定されたフィールドに関連付けられているすべてのメッセージをクリアしません。 デフォルト値：false
payload.fieldName	文字列	最も古いメッセージを非表示にする、または関連付けられているすべてのメッセージをクリアする対象のフォームフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.hideFieldMessage({fieldName: 'short_description'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.hideRelatedList(オブジェクト **payload)**

現在のフォーム上の指定された関連リストを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	非表示にする関連リストを記述するオブジェクト。
		<pre>"payload": {
		"listTableName ": "String"
		}</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
payload.listTableName	文字列	非表示にする関連リストの名前。非表示にするリストが関係を介している場合は、名前の代わりにリストの sys_id を指定します。 テーブル:関連リスト [sys_ui_related_list]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
api.data.gform.hideRelatedList({listTableName:'incident.parent_incident'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.hideRelatedLists()

現在のフォーム上のすべての関連リストを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.hideRelatedLists();
```

api - api.data.<data_resource_id>.refresh()

指定された非変更データリソースインスタンスに対するリフレッシュ操作をトリガーします。

このメソッドは、データリソースによってフェッチされる基のデータが変更された場合に呼び出します。レコードの *mutates_server_data* フィールドが false に設定されている場合、データリソースは非変更と見なされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このメソッドは非同期です。指定されたデータリソースインスタンスのリフレッシュをトリガーする内部イベントを発行します。UI ビルダー を使用すると、データリソースライフサイクルイベント (DATA_Fetch_SUCCESSED や DATA_Fetch_FAILED など) に応答してクライアントスクリプトをトリガーできます。これらのイベントの詳細については、「 イベントマッピング 」を参照してください。

このメソッドは、データリソースが次のいずれかのタイプである場合にのみ使用できます。

- 総合
- GraphQL
- REST
- スクリプトレット
- 変換

注: このメソッドは、対応するデータリソース (sys_ux_data_broker_* テーブル) レコードの *mutates_server_data* フィールドが false に設定されている場合にのみ公開されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、ページでドロップダウンアイテムが選択されたときに呼び出されるページスクリプトを示しています。このページは、問題テーブルとインシデントテーブルをそれぞれ照会する 2 つのサーバーデータリソースで構成されています。

```
function handler({api, event}) {
  const value = event.payload.value[0];
  if (value === 'problem')
    api.data.problem_list_1.refresh();
  else if(value === 'incident')
    api.data.incident_list_1.refresh();
}
```

api - api.data.<data_resource_id>.reload()

同じテーブルと sys_id を使用して現在のフォームを再ロードします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.reload();
```

api - api.data.<data_resource_id>.removeOption(オブジェクト **payload)**

指定された選択肢タイプフィールドからオプションを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	更新する選択肢タイプフィールドを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`"choiceValue": "String",`
		`"fieldName": "String"`
		`}`

payload.choiceValue	文字列	指定された選択肢タイプフィールドから削除するオプションの値。
payload.fieldName	文字列	指定された値を削除する選択肢タイプのフォームフィールドの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
api.data.gform.removeOption({fieldName: 'priority', choiceValue: '1'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.save()

Save UI アクションを使用してフォーム送信をトリガーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.save();
```

api - api.data.<data_resource_id>.setMandatory(オブジェクト **payload)**

指定されたフォームフィールドが必須かどうかを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	必須情報を更新するフィールドを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`  "fieldName": "String",`
		`  "mandatory": Boolean`
		`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
payload.fieldName	文字列	必須の値を設定するフォームフィールドの名前。
payload.mandatory	ブーリアン	指定されたフォームフィールドが必須であることを示すフラグ。つまり、このフィールドに有効な値が含まれていなければ、フォームは保存できません。 有効な値： • true：フィールドは必須です。 • false：フィールドはオプションです。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.setMandatory({fieldName: 'short_description', mandatory: false});
```

api - api.data.<data_resource_id>.setReadOnly(オブジェクト **payload)**

指定されたフォームフィールドの読み取り/書き込み機能を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	読み取り機能の情報を更新するフィールドを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`  "fieldName": "String",`
		`  "readonly": Boolean`
		`}`

payload.fieldName	文字列	読み取り機能を設定するフォームフィールドの名前。
payload.readonly	ブーリアン	指定されたフォームフィールドの読み取り/書き込み機能を示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• true：フィールドは読み取り専用です。 • false：フィールドは読み取り/書き込み可能です。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.setReadOnly({fieldName: 'short_description', readonly: false});
```

api -api.data.<データリソース ID>.setValue(オブジェクト **payload)**

指定された GlideForm フィールドを指定された値で更新します。必要に応じて、同じ指定値で表示値を更新することもできます。

フォームの値のみが更新されます。値はデータベースに保存されません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	値を更新するフィールドを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`  "displayValue": "String",`
		`  "fieldName": "String",`
		`  "value": "String"`
		`}`

payload.displayValue	文字列	オプション。更新する表示値の名前。空白のままにすると、表示値は変更されません。
payload.fieldName	文字列	更新するフォームフィールドの名前。
payload.value	文字列	フィールドを更新する値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.setValue({fieldName: 'short_description', value: 'short description'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.setVisible(オブジェクト **payload)**

指定されたフォームフィールドの可視化を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	可視化を設定するフィールドを記述するオブジェクト。
		`"payload": {`
		`  "fieldName": "String",`
		`  "visibility": Boolean`
		`}`

payload.fieldName	文字列	可視化を設定するフォームフィールドの名前。
payload.visibility	ブーリアン	関連付けられたフィールドが現在のフォームに表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フィールドがフォームに表示されます。 • false：フィールドはフォームに表示されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.setVisible({fieldName: 'short_description', visibility: false});
```

api - api.data.<data_resource_id>.showFieldMessage(オブジェクト **payload)**

指定されたフィールドの横に、指定されたメッセージを表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	表示するフィールドメッセージを記述するオブジェクト。
		
		`"payload": {`
		`"fieldName": "String",`
		`"message": "String",`
		`"type": "String"`

payload.fieldName	文字列	メッセージを横に表示させるフィールドの名前。
payload.message	文字列	表示するメッセージ。
payload.type	文字列	オプション。表示するメッセージのタイプ。 有効な値： • error • 情報 • warning デフォルト：Info

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.showFieldMessage({fieldName: 'short_description', message: 'Error message',
 type: 'error'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.showRelatedList(オブジェクト **payload)**

指定された関連リストを現在のフォームに表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	表示する関連リストを記述するオブジェクト。
		
		`"payload": {`
		`  "listTableName ": "String"`
		`}`

payload.listTableName	文字列	表示する関連リストの名前。表示するリストが関係を介している場合は、名前の代わりにリストの sys_id を指定します。 テーブル:関連リスト [sys_ui_related_list]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
api.data.gform.showRelatedList({listTableName:'incident.parent_incident'});
```

api - api.data.<data_resource_id>.showRelatedLists()

現在のフォームに関連付けられているすべての関連リストを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.showRelatedLists();
```

api - api.data.<data_resource_id>.submit()

指定された UI アクションを使用してフォーム送信をトリガーします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data_resource_id	文字列	関連付けられたデータリソースの一意の識別子。 ほとんどの場合、フォームコントローラー CTRL_RECORD#SAVE_FORM アクションを使用できます。レコードページにレコードページタブコンポーネントがある場合、このメソッドのデータリソースは GlideForm (g_form) に基づいている必要があります。 使用可能なデータリソースインスタンスは構成に依存し、UI ビルダー でデータリソースをページに追加するときに定義されます。

payload	オブジェクト	現在のフォームの送信に使用する UI アクションを記述するオブジェクト。
		
		`"payload": {`
		`  "submitActionName": "String"`
		`}`

payload.submitActionName	文字列	現在のフォームの送信を実行する UI アクションの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
api.data.gform.submit({submitActionName:'sysverb_ws_save'});
```

api - api.emit(文字列 **eventName,** オブジェクト **payload)**

指定された名前とペイロードを持つイベントを発行します。

発行されるイベント名は、UX macroponent 定義 [sys_ux_macroponent] テーブルに格納されている、関連するページ定義のディスパッチイベントリストの一部である必要があります。このテーブルで宣言されていないイベントをディスパッチする *`api.emit`* 呼び出しは無視されます。

イベントの詳細については、「 イベントの操作 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
eventName	文字列	発行するイベントの名前。この名前は、UI フレームワークのアクション命名ガイドラインに従う必要があります。 • 大文字のスネークケース (ITEM_CHANGED など) にする必要があります。すべての文字を大文字にし、すべてのスペースをアンダースコアに置き換えます。 • 過去形 (BUTTON_CLICKED、USER_SELECTED など) にする必要があります。 これらのアクション命名ガイドラインの詳細については、「https://developer.servicenow.com/dev.do#!/reference/now-experience/sandiego/ui-framework/main-concepts/dispatching-actions 」を参照してください。
payload	オブジェクト	オプション。発行されたイベントとともに送信するデータを含むオブジェクト。このオブジェクトは自由形式です。データを受け取るエンティティが必要とするデータをすべて含めることができます。 注: プリミティブタイプのペイロードは機能しますが、動作に一貫性がなくなる可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、関連付けられた *items* ペイロードとともに *NOW_UXF_PAGE#ADD_NOTIFICATIONS* というイベントを発行する方法を示しています。

```
function handler({api}) {
  api.emit('NOW_UXF_PAGE#ADD_NOTIFICATIONS', {
    items: [
      {
        id: 'alert1',
        status: 'positive',
        icon: 'check-circle-outline',
        content: 'Here is some information!',
        textLinkProps: {
          label: 'More info',
          href: 'https://www.servicenow.com'
        },
      action: {type: 'acknowledge'}
      }
    ]
  });
}
```

api - setState(文字列 **stateParam,** 任意 **value)**

指定されたクライアントステータスパラメーターの値を設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クライアントステータスパラメーターを使用して、ページ上で共有ステータスを維持します。その後で共有ステータスは、ページで使用されるコンポーネントのプロパティに値として渡すことができます。複数のページスクリプトでクライアントステータスにアクセスして更新することもできます。一般的なユースケースは、ページ上の複数のフォームコントロールでユーザーが入力した値を追跡することです。フォームが送信されると、クライアントスクリプトはクライアントステータスパラメーターに格納されているすべての値を使用して、データブローカーで新しいレコードを作成できます。UI Builder を使用してページに対して宣言できるクライアントステータスパラメーターをページに 1 つ以上含めることができます。その後、クライアントステータスパラメーターを 1 つ以上のコンポーネントにバインドして、クライアントステータスパラメーターを共有または操作できます。

`api.setState()` 呼び出しは非同期に実行され、UI がすぐに更新されるとは限りません。設定する値がクライアントステータスパラメーターの `currentValue`、または api オブジェクトで提供されるプロパティのいずれかに依存する場合は、`api.setState()` メソッドのこのバリアントを使用して、古い値の使用を避ける必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
stateParm	文字列	更新するクライアントステータスパラメーターの名前。この名前は、関連付けられたページのクライアントステータスパラメーターで宣言される必要があります。 クライアント状態パラメーターの宣言の詳細については、「クライアント状態パラメーターの操作」を参照してください。
value	任意ですが、クライアントステータスパラメーター宣言と同じにする必要があります。	指定されたクライアントステータスパラメーターに設定する値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、now-input コンポーネントに入力値が設定されたときにメールクライアントのステータスパラメーターを更新するために実行できるスクリプトを示しています。

```
function handler({api, event}) {
    api.setState('email', event.payload.value);
}
```

API - setState(文字列 **stateParam,** 機能 **callbackFn)**

指定されたクライアントステータスパラメーターの値を、指定されたコールバック機能によって返される値に設定します。

コールバック機能は、`currentValue` と `api` の 2 つのプロパティを持つオブジェクトにより呼び出されます。コールバック機能は、`currentValue` プロパティまたは `api` オブジェクトを直接変更できません。

クライアントステータスパラメーターを使用して、ページ上で共有ステータスを維持します。その後で共有ステータスは、ページで使用されるコンポーネントのプロパティに値として渡すことがで

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

きます。複数のページスクリプトでクライアントステータスにアクセスして更新することもできます。一般的なユースケースは、ページ上の複数のフォームコントロールでユーザーが入力した値を追跡することです。フォームが送信されると、クライアントスクリプトはクライアントステータスパラメーターに格納されているすべての値を使用して、データブローカーで新しいレコードを作成できます。UI Builder を使用してページに対して宣言できるクライアントステータスパラメーターをページに 1 つ以上含めることができます。その後、クライアントステータスパラメーターを 1 つ以上のコンポーネントにバインドして、クライアントステータスパラメーターを共有または操作できます。

`api.setState()` 呼び出しは非同期に実行され、UI がすぐに更新されるとは限りません。設定する値がクライアントステータスパラメーターの `currentValue`、または api オブジェクトで提供されるプロパティのいずれかに依存する場合は、`api.setState()` メソッドのこのバリアントを使用して、古い値の使用を避ける必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
stateParm	文字列	更新するクライアントステータスパラメーターの名前。この名前は、関連付けられたページのクライアントステータスパラメーターで宣言される必要があります。 クライアント状態パラメーターの宣言の詳細については、「クライアント状態パラメーターの操作」を参照してください。
callbackFn	関数	値を取得するために実行するコールバック機能。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、`api.setState` を使用してユーザーをページにログインさせる方法を示しています。

```
function handler({api, event}) {
  const {name, value} = event.payload;
  if (name === 'username' || name === 'password') {
    // Update the loginParameters state object with the username/password value
    api.setState('loginParameters', ({currentValue}) => {
      return {
        ...currentValue,
        [name]: value
      };
    });
  }
}
```

api - api.state.<client_state_parameter_name>

指定されたクライアントステータスパラメーターの現在の値です。

フィールド

名前	タイプ	説明
<client_state_parameter_name>	任意。使用可能なクライアントステータスパ	クライアントステータスパラメーターの名前。使用可能なクライアントステータス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド (続く)

名前	タイプ	説明

	ラメーターは、ページ構成によって異なります。	は、クライアントスクリプトの実装によって異なります。
		
		利用可能なクライアントステータスにアクセスするには、`api.state.<client_state_name>` を使用します。
		
		例：
		`function showRelatedLists({api}) {`
		`  return !api.state.isCustomListSelected;`
		`}`
		
		注: これらのプロパティ値は読み取り専用です。クライアントステータスパラメーターを更新するには、api.setState() を使用します。スクリプトからのネストされたオブジェクト値の変更はサポートされていません。

helpers - UI Builder

`helpers` API にはページスクリプト全体に共通する一般的な機能があるため、モーダルのオープンやクローズといった簡単な機能のスクリプトを記述する必要はありません。

この API はページスクリプトでのみ使用できます。次のような他の UI Builder スクリプトでは使用できません。

- コンポーネントプロパティ値スクリプト
- コンポーネント可視化スクリプト
- イベントペイロードスクリプト
- UX クライアントスクリプトインクルード

helpers - helpers.modal.close(文字列 **modalId)**

現在のページの指定されたモーダルを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
modalId	文字列	閉じるモーダルのモーダルコンポーネント ID。コンポーネントが UI ビルダー ステージにドラッグアンドドロップされると、コンポーネント ID が自動的に生成されます。その ID はプロパティページで見つけることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、alert-modalで終わるコンポーネント ID のモーダルを閉じる様子を示しています。

```
function handler({api, event, imports, helpers}) {
  helpers.modal.close("[component-id$='alert_modal']")
}
```

helpers - helpers.modal.open(文字列 **modalId,** オブジェクト **options)**

現在のページの指定されたモーダルを開きます。

1 ページ内で一度に表示できるモーダルは 1 つだけです。モーダルが現在開いているときにこのメソッドを呼び出すと、既存のモーダルは非表示になり、新しいモーダルが表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
modalId	文字列	開くモーダルのコンポーネント ID。コンポーネントが UI ビルダー ステージにドラッグアンドドロップされると、コンポーネント ID が自動的に生成されます。その ID はプロパティページで見つけることができます。
オプション	オブジェクト	オプション。 `"options": { "content": "String", "contentFullWidth": Boolean, "headerLabel": "String", "size": "String" }`
options.content	文字列	モーダルのテキストコンテンツ。
options.contentFullWidth	ブール値	幅の広いコンテンツに合わせてモーダルの本文周囲の水平方向のパディングを削除するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：パディングを削除します。 • false：パディングを削除しません。 デフォルト値：false
options.headerLabel	文字列	モーダルヘッダーのテキストコンテンツ。
options.size	文字列	モーダルコンテナのサイズ。画面サイズが小さい場合、ほとんどのサイズはビューポート全体に自動的に拡大されます。 有効な値： • SM • md

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• lg • fullscreen デフォルト：sm

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、alert-modalで終わるコンポーネント ID のモーダルを開く様子を示しています。

```
function handler({api, event, imports, helpers}) {
  helpers.modal.open("[component-id$='alert_modal']")
}
```

helpers - helpers.navigate.setRouteParams(オブジェクト **params)**

指定されたパラメーターを同じページ上の他のコンポーネントに渡します。

このメソッドは、URL にパラメーターを追加する任意のページコンポーネントで使用します。あるパラメーターが変更されたときに別のコンポーネントがそのパラメーターの現在の値を知る必要がある場合は、URL にパラメーターを追加すると、それに反応して動作します。例として、このメソッドを使用してタブコンポーネントの selectedIndex を渡し、URL に反映させてそのタブにフォーカスを移動します。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
params	オブジェクト	他のコンポーネントに渡すオプションのパラメーターのキーと値のペア。 これは、プリミティブ値のみを持つ単純でフラットなオブジェクトである必要があります。アレイやオブジェクト参照は無視され、URL に追加されません。指定されたすべてのキーがルート構成のオプションのパラメーターの一部である必要があります。そうでない場合、キーは無視されます。オプションのパラメーターの詳細については、「UI Builder でページを作成する」を参照してください。

戻り値

タイプ	説明
なし	

このコード例は、params/selected-tab-index/2 という URL を追加する方法を示しています。実際の URL のパラメーターがキャメルケースからスネークケースに変更されるため、selectedTabIndex は selected-tab-index になります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
function handler({api, event, helpers, imports}) {
  helpers.navigate.setRouteParams({'params': {'selectedTabIndex':  2}});
}
```

helpers - helpers.navigate.to(文字列 **route,** オブジェクト **fields,** オブジェクト **params,** ブーリアン **redirect,** ブーリアン **passiveNavigation,** 文字列 **targetRoute)**

指定されたルートとフィールドの情報に基づいて、ある画面から別の画面に移動します。URL が変わり、それぞれの画面のロードが観察されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
route	文字列	ルートの名前。UX アプリルート (sys_ux_app_route.list) からの有効なエントリである必要があります。この値は URL に反映され、 *route*、*fields*、および *optionalParams* 列の値に基づいて次のように URL が作成されます。/<route>/<field1Value>/{<field2Value>/params/<optionalParamKey1>/<optionalParamValue1>/<optionalParamKey2>/<optionalParamValue2> 例：/record/incident/12345/params/selectedTabIndex/4
フィールド	オブジェクト	オプション。必須パラメーターのキーと値のペア。例：'fields' : {'table': 'incident', 'sysId': '12345'}
params	オブジェクト	オプション。オプションのパラメーターのキーと値のペア。 例：'params' : {'selectedTabIndex': 4}
redirect	ブーリアン	ブラウザー履歴から最新の履歴エントリーを削除するかどうかを示すフラグ。たとえば、サイト A、B、C の順に移動すると、C に移動するときに *redirect* が true に設定され、B の履歴エントリーが削除されます。ブラウザー履歴には A と C のみが表示されます。 有効な値： • true：最新の履歴エントリーを削除し、最新の URL にリダイレクトします。 • false：履歴エントリーを削除しません。 デフォルト値：false
passiveNavigation	ブーリアン	バックグラウンドナビゲーションを実行するかどうかを示すフラグ。バックグラウンドナビゲーションは、ページが開いているがアクティブになっていない、または表示されていない場合に実行されます。たとえば、ページの非アクティブなタブを開いても、ページは表示されずにバックグラウンドでロードされます。 有効な値： • true：バックグラウンドナビゲーションを実行します。 • false：バックグラウンドナビゲーションを実行しません。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
targetRoute	文字列またはオブジェクト	ドリルダウン、ディープリンク、またはサブタブへのサブナビゲーション。current に設定すると、現在のルートが現在の URL でサブナビゲーションを実行します。 たとえば、/record/incident/123 が現在の URL で、次の呼び出しが行われたとします。 helper.navigate.to('record', {'table': 'problem', 'sysId': '567'}, {}, false, false, 'current'); 次の URL が生成されます。/record/incident/123/sub/record/problem/567 注: *targetRoute* は、'current' などの文字列の場合と、navigation NAV_ITEM_SELECTED payload などのオブジェクトの場合があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例は、*route* パラメーターのみを渡してページに移動する方法を示しています。

```
function handler({api, event, imports, helpers}) {
  helpers.navigate.to('test');
}
```

この例は、*route* と *fields* パラメーターを渡してページに移動する方法を示しています。

```
function handler({api, event, imports, helpers}) {
  helpers.navigate.to('test', {'key': 'value'});
}
```

この例は、*route*、*fields* および *params* パラメーターを渡してページに移動する方法を示しています。

```
function handler({api, event, helpers, imports}) {
  helpers.navigate.to('test', {'key': 'value'}, {'first': 'FirstName', 'last': 'Last Name'});
}
```

helpers - helpers.screen.updateStatus(オブジェクト **statusObj)**

タイトル、アイコン、ダーティステータス、メッセージ、エラーの変更など、ページのステータスの更新をページでレポートできるようにします。

ステータスの更新は、WorkspaceChrome と AppShell のうち外側のレイヤーである方に報告され、ホストとして機能します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
statusObj	オブジェクト	コンテンツが更新されたことをレポートするために現在のページに送信するペイロード。 有効な値： • *dirtyModalId*：(文字列) 変更されたモーダルの ID。 • *hasError*：(ブーリアン) ページにエラーがあることを示すフラグ。 • *hasUpdate*：(ブーリアン) ページの更新があったことを示すフラグ。 • *icon*：(文字列) 更新されたアイコンまたは新しいアイコンの名前。 • *isDirty*：(ブーリアン) ページがダーティ (値が変更されている) かどうかを示すフラグ。 • *message*：(文字列) 更新されたメッセージや新規メッセージ。 • *screenKey*：(文字列) 変更が発生した画面の ID。すべての画面に、sn-canvaas-screen 内の画面 Macroponent のプロパティとして *screenKey* があります。 • *status*：(文字列) このアクションのステータス操作。この値は、inserted、deleted、saved、closed のいずれかである必要があります。 • *title*：(文字列) 更新された表示タイトルや新規表示タイトル。 • *tooltipPreview*：(JSON) 更新されたツールチップや新しいツールチップ。例：tooltipPreview : { primaryTitle, secondaryContent: {} }

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
screen.updateStatus({'dirtyModalId': 'customModalId', 'isDirty': true});
```

helpers - helpers.snHttp(文字列 **url,** オブジェクト **options)**

ServiceNow インスタンスへの HTTP 要求を行い、結果を含む promise を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: *options* という名前のオブジェクトが HTTP 応答から省略されるという既知の問題があります。

```
{
  options: {},
  otherFields: {}
}

becomes

{
  otherFields: {}
}
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	インスタンス URL に関連する HTTP エンドポイント。 例：/api/now/table/incident または /api/now/table/incident/a83820b58f723300e7e16c7827bdeed
オプション	オブジェクト	HTTP 要求の内容を説明します。 `"options": { "batch": Boolean, "body": {Object}, "headers": {Object}, "method": "String" }`
options.batch	ブーリアン	オプション。この HTTP 要求を、インスタンスに対して行われた他の HTTP 要求と一緒にバッチ処理するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：バッチ要求の一部として要求を行います。 • false：専用の要求を行います。 デフォルト：true
options.body	オブジェクト	オプション。要求の本文として送信するデータ。要求メソッド PUT、POST、PATCH にのみ適用されます。オブジェクトの要素は、HTTP メソッドのタイプによって異なります。詳しくは、次のコード例を参照してください。 デフォルト：{}
options.headers	オブジェクト	オプション。追加の HTTP 要求ヘッダー。 例： `headers: { "Content-Type": "application/json", "Accept": "application/xml" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
options.method	文字列	オプション。HTTP メソッド。 有効な値： • 消去 • GET • PATCH • POST • PUT デフォルト：GET

返される内容

タイプ	説明

error	REST API によって返された任意のエラーを説明するオブジェクト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"data": "String",`
	`"message": "String",`
	`"options": {Object},`
	`"status": Number,`
	`"statusText": "String"`
	`}`

error.data	HTTP API から返された応答。 データタイプ：REST API によって定義
error.message	HTTP 要求を処理しようとしたときに発生したエラーを記述するメッセージ。 注: このパラメーターは常に返されるわけではありません。 データタイプ：文字列

error.options	元の HTTP 要求を記述します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"options": {`
	`"headers": {Object},`
	`"responseHeader": {Object}`
	`}`

error.options.headers	要求で送信されたすべての要求ヘッダーのリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
error.options.responseHeaders	要求で送信されたすべての応答ヘッダーのリストを含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト
error.status	返された HTTP エラーステータスコード (400、405、500 など)。 データタイプ：数値
error.statusText	返された HTTP ステータスメッセージ (Bad Request など)。 データタイプ：文字列
response	HTTP 要求が成功した場合に返されます。HTTP 要求への応答。 データタイプ：任意

次の例は、promise を返す *snHttp()* を呼び出す方法を示しています。

```
function handler({api, event, helpers, imports}) {
  helpers.snHttp('/api/now/table/u_movie', {method: 'GET'})
    .then(({response}) => {
      // do something with the table data
    })
    .catch(({error}) => {
      const message = `Error: ${error.data.error.message}`;
      console.error(message);
      api.emit('NOW_UXF_PAGE#ADD_NOTIFICATIONS', {
        id: 'alert5',
        status: 'high',
        icon: 'info-circle-outline',
        content: message,
        action: { type: 'dismiss' }
    });
  });
}
```

次の例は、*async* と *await* を使用して *snHttp()*を呼び出す方法を示しています。

```
async function handler({helpers}) {
  try {
    const result = await helpers.snHttp('/api/now/table/u_movie', {method: 'GET'});
  } catch ({error}) {
      const message = `Error: ${error.data.error.message}`;
      console.error(message);
      api.emit('NOW_UXF_PAGE#ADD_NOTIFICATIONS', {
        id: 'alert5',
        status: 'high',
        icon: 'info-circle-outline',
        content: message,
        action: { type: 'dismiss' }
      });
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、POST 要求の設定方法を示しています。

```
function handler({api, helpers, event, imports}) {
  helpers
    .snHttp("/api/now/table/incident", {
      method: "POST",
      body: {
        description: "Sample description",
        close_notes: "Sample close notes",
        order: "-1"
      }
    })
    .then(({ response }) => {
      // handle POST request response
    })
    .catch(({ error }) => {
      // handle POST request errors
    });
}
```

次の例は、PUT 要求の設定方法を示しています。

```
function handler({api, helpers, event, imports}) {
  helpers
    .snHttp("/api/now/table/incident/a83820b58f723300e7e16c7827bdeed2", {
      method: "PUT",
      body: {
        activity_due: "1970-04-02 18:26:17"
      },
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
        "Accept": "application/xml"
      }
    })
    .then(({ response }) => {
      // handle PUT request response
    })
    .catch(({ error }) => {
      // handle PUT request errors
    });
}
```

helpers - helpers.timing.clearInterval(数字 **timeoutId)**

以前の *`setInterval()`* 呼び出しを通じてスケジュールされた関数の実行をキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeoutId	数字	クリアするスケジュール設定済み機能の一意の識別子。この値は、対応する *`setInterval()`* 呼び出しによって返されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この例では、`setInterval()` メソッドを使用して以前に設定されたタイミング操作を、`clearInterval()` を使用してキャンセルする様子を示します。この機能は、ユーザーがページの [自動リフレッシュの無効化 **(Disable Auto-refresh)]** ボタンをクリックすることで呼び出される可能性があります。

```
function handler({api, helpers}) {
  api.setState('intervalId', ({currentValue}) => {
    if (currentValue > -1) {
      helpers.timing.clearInterval(currentValue);
    }
    return -1;
  });
}
```

helpers - helpers.timing.clearTimeout(数字 **timeoutId)**

以前の `setTimeout()` 呼び出しを通じてスケジュールされた関数の実行をキャンセルします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
timeoutId	数字	クリアするスケジュール設定済み機能の一意の識別子。この値は、対応する `setTimeout()` 呼び出しによって返されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

このコード例は、指定された `timeoutId` を使用してタイマーを終了する方法を示しています。

```
function handler({api, helpers}) {
  api.setState('timeoutId', ({currentValue}) => {
    if (currentValue > -1) {
      helpers.timing.clearTimeout(currentValue);
    }
    return -1;
  });
}
```

helpers - helpers.timing.setInterval(関数 **fn,** 数字 **delay)**

指定された遅延値を関数呼び出しの間隔に使用して、指定された関数を繰り返し実行します。

ネイティブの JavaScript の `setInterval()` メソッドとは異なり、このメソッドでは評価するコード文字列を最初の引数として渡すことはできません。追加の引数は関数自体に渡されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	繰り返し実行する関数。
遅延	数字	各関数の実行間隔の長さ。 単位：ミリ秒

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
数字	関数実行操作の一意の識別子。この操作をキャンセルする必要がある場合は、helpers - helpers.timing.clearInterval(数字 timeoutId) メソッドでこの値を使用します。

このコード例は、ページのタイムスタンプを毎秒更新する方法を示しています。この機能は、ユーザーがページの [自動リフレッシュの有効化] ボタンをクリックすることで呼び出される可能性があります。

```
function handler({api, helpers}) {
  // Every one second, refresh the value of current timestamp client state parameter
  const intervalId = helpers.timing.setInterval(() => {
    api.setState('currentTimestamp', new Date().toString())
  }, 1000);

  // The interval ID is kept in state to use when calling the helpers.timing.clearInterval() method
 at a later point
  api.setState('intervalId', intervalId);
}
```

helpers - helpers.timing.setTimeout(関数 **fn,** 数字 **delay)**

指定された遅延の後に、指定された関数を実行します。

ネイティブの JavaScript の `setTimeout()` メソッドとは異なり、このメソッドでは評価するコード文字列を最初の引数として渡すことはできません。追加の引数は関数自体に渡されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
fn	関数	実行する関数。
遅延	数字	指定された関数を呼び出す前に待機する時間の長さ。 単位：ミリ秒

返される内容

タイプ	説明
数字	関数実行操作の一意の識別子。この操作をキャンセルする必要がある場合は、helpers - helpers.timing.clearTimeout(数字 timeoutId) メソッドでこの値を使用します。

このコード例は、20 分のタイマーを設定する方法を示しています。この機能は **[20** 分後に通知 **(Remind me in 20 minutes)]** ボタンに関連付けることができます。

```
function handler({api, helpers}) {
  const timeoutId = helpers.timing.setTimeout(() => {
    api.emit('NOW_UXF_PAGE#ADD_NOTIFICATIONS', {
      id: 'alert5',
      status: 'high',
      icon: 'info-circle-outline',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    content: 'Try to look away at something that is 20 feet away from you for a total of 20
minutes.',
    action: { type: 'dismiss' }
  });
}, 20 * 60 * 1000);

// The timeout ID is kept in state to use when calling the helpers.timing.clearTimeout()
method at a later point
api.setState('timeoutId', timeoutId);
}
```

helpers - helpers.translate(文字列 **message,** 文字列 **tokens)**

現在のユーザーのセッション言語に基づいて、指定されたメッセージを非同期に取得して翻訳します。

このメソッドを api - setState(文字列 stateParam, 任意 value) とともに使用して、変換された値をページ上の他のフィールドにバインドできます。

注: このメソッドは、promise または `async` と `await` を使用して呼び出すことができます。以下のコード例は、両方を実装する場合を示しています。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	翻訳するメッセージ。
トークン	文字列	オプション。文字列変数を置き換えるために使用するパラメーターのカンマ区切りリスト。 例： `helpers.translate('Text {0} {1}', 'to', 'translate');`

返される内容

タイプ	説明
文字列	翻訳されたテキスト文字列。

次の例は、テーブルフィールド参照を渡し、promise を使用して文字列内の対応する変数に埋め込む方法を示しています。

```
function handler ({api, helpers}) {
  helpers.translate('Welcome {0} {1}!', user.firstName, user.lastName)
    .then((translatedText) => {
      api.setState('greeting', translatedText);
    });
}
```

次の例は、promise の代わりに `async` と `await` を関数で使用する方法を示しています。

```
async function handler ({api, helpers}) {
  const translatedText = await helpers.translate('Welcome to {0}', 'ServiceNow');
    api.setState('greeting', translatedText);
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クライアントモバイル API リファレンス

Cabrillo JSを使用して、ServiceNow AI Platformネイティブモバイルアプリ内でカスタムモバイルエクスペリエンスをビルドします。

Cabrillo JS 定数

これらは、Cabrillo JS で使用される定数です。

Cabrillo JS 定数 - ボタンスタイル

ボタンのスタイルを設定する際に使用する定数です。

プロパティ

名前	タイプ	説明
cabrillo.viewLayout.MORE_MENU_BUTTON_STYLE	文字列	ナビゲーション バーのオーバーフロー ボタン メニューにボタンが表示されていることを示します。
cabrillo.viewLayout.REPLACE_BACK_BUTTON_STYLE	文字列	ネイティブの戻るボタンを Cabrillo のボタンに置き換えます。 注: このスタイルは慎重に使用してください。Cabrillo への置き換えを使用した後に Web ページでネイティブの戻るボタンが復元されない場合、ユーザーは戻ることができない可能性があります。

Cabrillo JS 定数 - 閉じるボタンのスタイル

モーダル インターフェイスの閉じるボタン スタイルを設定するときに使用する定数です。

プロパティ

名前	タイプ	説明
cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_CANCEL	文字列	モーダルにはモーダルを閉じるためのローカライズされたキャンセル ボタンがあります。
cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_CLOSE	文字列	モーダルには、モーダルを閉じるためのローカライズされた閉じるボタンがあります。
cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_DONE	文字列	モーダルにはモーダルを閉じるためのローカライズされた完了ボタンがあります。

Cabrillo JS 定数 - メッセージスタイル

メッセージのスタイルを設定するときに使用する定数。

各メッセージスタイルの外観は、テーマの色を使用してカスタマイズできます。詳細については、「モバイル向けのネクストエクスペリエンスのテーマ」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
cabrillo.message.ERROR_MESSAGE_STYLE	文字列	メッセージは、エラーを示すようにスタイルが付けられています。
cabrillo.message.INFO_MESSAGE_STYLE	文字列	メッセージは、重要でない情報を示すスタイルになっています。
cabrillo.message.SUCCESS_MESSAGE_STYLE	文字列	メッセージは、成功を示すスタイルになっています。
cabrillo.message.WARNING_MESSAGE_STYLE	文字列	メッセージは、警告を示すようにスタイルが付けられています。

Cabrillo JS 定数 - モーダルプレゼンテーションスタイル

モーダルインターフェイスのプレゼンテーションスタイルを設定するときに使用する定数。

プロパティ

名前	タイプ	説明
cabrillo.modal.MODAL_PRESENTATION_STYLE_FULL_SCREEN	文字列	モーダルは全画面で表示されます。
cabrillo.modal.MODAL_PRESENTATION_STYLE_FORM_SHEET	文字列	モーダルはフォーム シートとして表示されますが、小さなデバイスでは全画面にも対応できます。

Cabrillo JS データタイプ

これらは、Cabrillo JS API で使用される一般的なデータ型です。

Cabrillo.Attachment

添付ファイルを定義します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
content_type	文字列	添付ファイルのコンテンツタイプ
ext	文字列	添付ファイル拡張子
file_name	文字列	拡張子を含む添付ファイルの完全なファイル名
sys_created_by	文字列	添付ファイルを作成したユーザーのユーザー名
sys_id	文字列	添付ファイル レコードの sys_id
sys_updated_on	文字列	添付ファイル レコードが更新された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
table_name	文字列	添付ファイルが添付されるレコードを含むテーブルの名前
table_sys_id	文字列	添付ファイルが添付されているレコードの sys_id
thumbnail	文字列	添付ファイルの画像サムネイルの URL。画像の添付ファイルにのみ適用されます。

Cabrillo.AttachmentOptions

添付ファイルオプションを定義します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
isSingleSelection	ブール	オプション。ファイルをアップロードする際のドキュメントピッカーで複数選択が可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アップロードするファイルは一度に 1 つだけ選択できます。 • false:アップロードするファイルを一度に複数選択できます。 デフォルト値：False

Cabrillo.Button

ボタンを定義します。インターフェイスのコンテキストによっては、ボタンのプロパティのサブセットがサポートされる場合があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
backgroundColor	文字列	ボタンまたはバッジの背景色。 16 進数、RGB、HSL、または x11 で名前が付けられた色を含む文字列。 注: ナビゲーションバーのボタンに色を設定することはできません。下部のボタンに色を設定できます。
badgeCount	番号	ボタンのバッジに表示する数値
ボタン ID	文字列	必須。ボタンの一意の ID。この値は、ユーザーがタップしたボタンを示すためにボタンアクションペイロードで返されます。
buttonStyle	文字列	ボタンのスタイルをカスタマイズするために使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
enabled	ブーリアン	ボタンが有効かどうかを示します。
imageName	文字列	イメージを指定します。可能な値： • add：追加ボタンを表示します。 • back：戻るための戻る矢印の画像を表示します。 • cart：買い物かごを表示します。 • close：戻るための X の画像を表示します。 • edit：編集ボタンを表示します。 • filter：フィルターボタンを表示します。 • menu: メニューボタンを表示します。 • search：検索ボタンを表示します。
テキストの色	文字列	バッジまたはボタンのテキストの色。 16 進数、RGB、HSL、または x11 で名前が付けられた色を含む文字列。 注: ナビゲーションバーのボタンに色を設定することはできません。下部のボタンに色を設定できます。
title	文字列	ボタンのタイトル。文字列をローカライズする必要があります。

Cabrillo.ModalResponse

解消されたモーダル ウィンドウから渡された結果を含みます。

プロパティ

名前	タイプ	説明
結果	オブジェクト	解除されたモーダルウィンドウからの結果です。

Cabrillo.NavigationRequest

リストまたはレコードにナビゲートする要求を指定します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
table	文字列	移動するテーブル。リストとレコードの両方のナビゲーションに必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	移動するレコードの sys_id。レコードのナビゲーションに必要です。
クエリ	文字列	要求されたリストのエンコードされたクエリー。レコード ナビゲーション要求の値をシードするために使用できます。
view	文字列	リストまたはレコード ビュー

Cabrillo.Rect

長方形の場所と大きさが含まれます。

プロパティ

名前	タイプ	説明
x	番号	長方形の x 原点
y	番号	長方形の y 原点。
幅	番号	幅 (点)
高さ	番号	高さ (点)

Cabrillo.Spinner

スピナーを定義します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
マスク	ブール	オプション。スピナーの背後にマスクを表示するかどうかを決定します。 有効な値： • true:スピナーの後ろにマスクを表示します。 • false: スピナーの後ろにマスクを表示しません。 デフォルト値：false
マスクカラー	文字列	有効になっている場合、マスクの色。

cabrillo - クライアント

Cabrillo JS は、ServiceNow ネイティブ モバイル アプリケーション内の機能にアクセスするためのクライアント側 JavaScript API です。

Cabrillo JS を使用して ServiceNow ネイティブ モバイル アプリケーションでカスタム モバイル エクスペリエンスを構築します。Cabrillo JS は、ネイティブ デバイス機能、ネイティブ モバイル UI、その他の ServiceNow モバイル機能を使用するための API を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Cabrillo JS は挿入可能なパラメーターとして AngularJS で利用できます。たとえば、 Cabrillo JS を サービスポータル ウィジェットクライアントスクリプトに挿入できます。

```
function(cabrillo) {
    var c = this;

    // Used to determine if Cabrillo is executing in ServiceNow's native mobile apps.
    c.isNative = cabrillo.isNative();
}
```

Cabrillo JS API は、 ServiceNow ネイティブ モバイル アプリケーションでの実行時にのみサポートされます。*`cabrillo.isNative()`* API を使用して、スクリプトがネイティブ コンテキストで実行されているかどうかを判断します。

注: Cabrillo JS API は GlideForm クライアントスクリプトでは利用できません。

cabrillo - isNative()

Cabrillo JS が ServiceNow ネイティブ モバイル アプリケーションを実行しているかどうかを示すブール値です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Cabrillo JS がネイティブ コンテキストで実行されている場合は true、それ以外の場合は false。

```
var isNative = cabrillo.isNative();
```

cabrillo.attachments - クライアント

Cabrillo JS の添付機能の名前空間です。これにより、添付ファイルの追加と表示が可能になります。

cabrillo.attachments addFile(文字列 **tableName,** 文字列 **sysId,** オブジェクト **params,** 文字列 **options)**

ドキュメント ピッカーを表示し、選択したファイルをアップロードします。

重要: このメソッドは廃止されました。代わりに addFiles() メソッドを使用してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	添付ファイルを添付するレコードのテーブル名
sysID	文字列	添付ファイルを添付するレコードの sys_id
params	オブジェクト	未使用null に設定します。
オプション	文字列	未使用null に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
promise	成功した場合は Cabrillo.Attachment オブジェクト。操作が失敗すると、エラーが発生します。

```
var table = 'incident';
var sysID = 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd';

cabrillo.attachments.addFile(table,
    sysID,
    null,
    null
).then(function(attachment) {
    if (attachment) {
        console.log('Added a new file.', attachment);
    } else {
        console.log('User cancelled adding an attachment.');
    }
}, function(error) {
    console.log('Failed to attach new file.', error);
});
```

cabrillo.attachments - addFiles(String tableName, String sysId, Object params, Object options)

ファイルを選択してアップロードするためのドキュメントピッカーを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	ファイルを添付するレコードが含まれているテーブルの名前。
sysID	文字列	ファイルを添付するレコードのSys_id。
params	オブジェクト	オプション。将来の使用のために予約されています。null に設定します。
オプション	オブジェクト	オプション。ファイルをアップロードするための追加設定。 `{ "isSingleSelection": Boolean }`
options.isSingleSelection	ブール	オプション。ファイルをアップロードする際のドキュメントピッカーで複数選択が可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アップロードするファイルは一度に 1 つだけ選択できます。 • false:アップロードするファイルを一度に複数選択できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：False

戻り値

タイプ	説明
Promise	正常に作成された添付ファイルとエラーが含まれます。 複数のファイルが選択されている場合、正常にアップロードされたファイルごとに Cabrillo.Attachment が作成され、アップロードが失敗するたびにエラーメッセージが生成されます。 データタイプ: オブジェクト `{ “attachments”: [Array], “errors”: [Array] }`
Promise.attachments	正常に作成された添付ファイルが含まれます。 データタイプ：アレイ `“attachments”: [Cabrillo.Attachment]`
Promise.errors	エラーが含まれています。 データタイプ：アレイ `“errors”: ["String"]`

この例では、インシデントレコードに複数の添付ファイルを追加するためのボタンを作成し、アップロードエラーがないかチェックします。

```
this.attachMultipleFilesButton = function() {
  c.log("Attempting to add multiple attachments to INC0010453");
  var table = 'incident';
  var sysID = 'fc74aefa1bfb2c10181499f1b24bcb3c';

  cabrillo.attachments.addFiles(table, sysID).then(function(result) {
    if (result) {
      handleMultipleResult(result)
    } else {
      c.log('User cancelled adding an attachment.');
    }
  }, function(error) {
    c.log('Failed to attach new files.', error);
  });
}

// A helper function to handle addFiles results
function handleMultipleResult(result) {
  c.log('Added multiple attachments.', result);
  if (result.attachments) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    c.log('Number of new attachments', result.attachments.length);
  }
  if (result.errors) {
    c.log('Number of errors during upload', result.errors.length);
  }
}
```

cabrillo.attachments viewFile(Cabrillo.Attachment attachment, Cabrillo.Rect sourceRect, 文字列 sourceBase64Image)

ドキュメント ピッカーを表示し、選択したファイルをアップロードします。

注: sourceBase64 イメージで sourceRect パラメーターを使用する拡張は、iOS でのみサポートされています。Android はこれらのパラメーターを無視し、拡張アニメーションを使用しないでイメージを開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
添付ファイル	Cabrillo.Attachment	表示する添付ファイルについて説明します。
sourceRect	Cabrillo.Rect	オプション。拡大するイメージのソース レクタングルについて説明します。
sourceBase64Image	文字列	オプション。拡大するソース イメージの base64 表現。

返される内容

タイプ	説明
promise	成功した場合は未解決のオブジェクト、それ以外の場合はエラー。

```
// A Cabrillo.Attachment dictionary to view
var attachment = {
    sys_id: '8e99daa3ff133100ba13fffffffff2d',
    content_type: 'image/jpeg',
    path: '8e99daa3ff133100ba13fffffffff2d.iix'
};

cabrillo.attachments.viewFile(attachment,
    null,
    null
).then(function() {
    // It worked. Nothing to do here.
}, function(error) {
    console.log('Failed to view file.', error);
});
```

ネイティブ イメージ ビューアーにタップされたイメージを拡大縮小するために、*`viewFile()`* メソッドは、ページ上のイメージのレクタングルのオプション引数と、イメージの base64 でエンコードされたサムネイルを受け入れます。サムネイルは、アニメーションを含むフル サイズのイメージに拡大縮小されます。

```
// Grab image metadata from an image that was tapped
var imageMetadata = imageMetadataFromEvent(event);
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// Optional rect of image on page
var imageRect = imageMetadata.rect;

// Optional base64 encoded image to scale up into native viewer
var base64EncodedImage = imageMetadata.base64;

// A Cabrillo.Attachment dictionary to view
var attachment = {
    sys_id: '8e99daa3ff133100ba13ffffffffff2d',
    content_type: 'image/jpeg',
    path: '8e99daa3ff133100ba13ffffffffff2d.iix'
}

cabrillo.attachments.viewFile(attachment,
    imageRect,
    base64EncodedImage
).then(function() {
    // It worked. Nothing to do here.
}, function(error) {
    console.log('Failed to view file.', error);
});
```

cabrillo.camera :クライアント

Cabrillo JS カメラ機能は、バーコードスキャンのためのカメラアクセスを提供します。

cabrillo.camera - getBarcode()

バーコードをスキャンするための標準インターフェイスを提供します。これを使用して、バーコードスキャナーを表示し、スキャン結果をキャプチャします。

サポートされているバーコードタイプ。

- 一次元バーコード:EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、コード-39、コード-93、コード-128、ITF
- 2Dバーコード:QRコード、データマトリックス、PDF-417、AZTEC

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
promise	バーコード文字列に解決されるか、操作が失敗した場合はエラーになります。

```
cabrillo.camera.getBarcode().then(function(barcode) {
    if (barcode) {
        console.log('Scanned barcode.', barcode);
    } else {
        console.log('User cancelled scanning barcode.');
    }
}, function(error) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    console.log('Failed to scan barcode.', error);
});
```

cabrillo.flowControl - クライアント

Cabrillo JS Web ビューのフローを管理するための関数。

cabrillo.flowControl - flowEnded(String flowName)

Web フローが完了したことをクライアントに示します。

その後、モバイルクライアントは適切なアクションを実行できます。通常は、Web ビューを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
flowName	文字列	オプション。クローズする Web フローの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var flowName = 'Open Incident Flow';
cabrillo.flowControl.flowEnded(flowName);
```

cabrillo.flowControl - flowEndedWithUpdate(String flowName, boolean clientRefreshNeeded)

Web フローが完了し、クライアントがネイティブ画面を更新する必要があることをクライアントに示します。

その後、モバイルクライアントは適切なアクションを実行できます。通常は、Web ビューを閉じます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
flowName	文字列	オプション。クローズする Web フローの名前。
クライアントリフレッシュが必要	ブール	オプション。クライアントが表示されたデータをリフレッシュする必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:クライアントは表示されたデータをリフレッシュする必要があります。 • false:クライアントは、表示されたデータを更新する必要はありません。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
var flowName = 'Open Incident Flow';
var clientRefreshNeeded = true;
cabrillo.flowControl.flowEnded(flowName, clientRefreshNeeded);
```

cabrillo.message - クライアント

Cabrillo JS ネイティブ UI でメッセージを表示する関数。

cabrillo.message - showMessage(文字列 style, 文字列 title)

ネイティブ UI にメッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
style	文字列	バナーのスタイルです。 可能な値： • cabrillo.message.ERROR_MESSAGE_STYLE • cabrillo.message.INFO_MESSAGE_STYLE • cabrillo.message.SUCCESS_MESSAGE_STYLE • cabrillo.message.WARNING_MESSAGE_STYLE 詳細については、「Cabrillo JS 定数 - メッセージスタイル」を参照してください。
title	文字列	バナーに表示するテキスト。

戻り値

タイプ	説明
promise	成功した場合は未解決のオブジェクト、それ以外の場合はエラー。

```
var style = cabrillo.message.SUCCESS_MESSAGE_STYLE;
var title = "You did it!";

cabrillo.message.showMessage(
   style,
   title
).then(function(response) {
   console.log('success');
}, function(error) {
   console.log(error);
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

cabrillo.modal - クライアント

Cabrillo JS ネイティブモーダルの内部に Web コンテンツを表示するための関数

cabrillo.modal - dismissModal(オブジェクトデータ)

`presentModal()` 関数で提示されたモーダルを閉じるために使用します。

提示されたモーダルは、それ自体を却下し、結果を提示コンテキストに返す役割を担います。`dismissModal()` 関数は、提示するコンテキストからではなく、提示するコンテキストから呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
data	オブジェクト	オプション。提示されたコンテキストがそれ自体を却下したときに、提示するコンテキストに返すオブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
promise	成功した場合は未解決のオブジェクト、それ以外の場合はエラー。

```
// Any object can be passed back to the presenting context when the presented context
 dismisses itself.
var results = {
    team: 'Mobile'
    company: 'ServiceNow'
}

cabrillo.modal.dismissModal(results).then(function() {
    console.log('Modal was dismissed and results were passed to presenting context.');
}, function(error) {
    console.log(error);
});
```

cabrillo.modal presentModal(文字列 title, 文字列 url, 文字列 closeButtonStyle, 文字列 modalPresentationStyle)

ネイティブ モーダル インターフェイスでコンテンツを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	モーダル インターフェイスのタイトル
url	文字列	モーダルを開くための URL。これは内部インスタンス URL (完全修飾または相対、相対 URL が優先) である必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
closeButtonStyle	文字列	モーダルインターフェイスの [閉じる] ボタンスタイル。 可能な値： • cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_CANCEL • cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_CLOSE • cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_DONE 詳細については、「Cabrillo JS 定数 - 閉じるボタンのスタイル」を参照してください。
modalPresentationStyle	文字列	モーダルインターフェイスのプレゼンテーションスタイル。 可能な値： • cabrillo.modal.MODAL_PRESENTATION_STYLE_FULL_SCREEN • cabrillo.modal.MODAL_PRESENTATION_STYLE_FORM_SHEET 詳細については、「Cabrillo JS 定数 - モーダルプレゼンテーションスタイル」を参照してください。 注: このパラメーターは Apple iOS でのみサポートされています。

戻り値

タイプ	説明
promise	成功した場合は Cabrillo.ModalResponse オブジェクト、それ以外の場合はエラー。

カスタム URL を読み込むネイティブ モーダルを表示します。これにより、フォーム シート スタイルのモーダルにカスタムのサービスポータルページが表示されます。モーダルが却下されたとき、約束が実行されます。カスタムの却下機能については、「*dismissModal()* 関数」を参照してください。

```
cabrillo.modal.presentModal('Portal Page',
    '/$sp.do?id=my_modal_page',
    cabrillo.modal.CLOSE_BUTTON_STYLE_CLOSE,
    cabrillo.modal.MODAL_PRESENTATION_STYLE_FORM_SHEET
).then(function(response) {
    // The results from the modal are in a results key on the response object.
    var results = response && response.results ? response.results : null;

    if (results) {
        console.log('Modal dismissed with results.', results);
    } else {
        console.log('Modal dismissed without results.');
    }
}, function(error) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    console.log(error);
});
```

cabrillo.navigation - クライアント

Cabrillo JS 前方および後方ナビゲーションのための関数

cabrillo.navigation - goBack()

後方ナビゲーションを有効にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Cabrillo JS が後方にナビゲートする場合は true、それ以外の場合は false。

```
cabrillo.navigation.goBack();
```

cabrillo.navigation goto(文字列 url, Cabrillo.NavigationRequest request)

前方ナビゲーションを有効にします。

リストまたはレコードのナビゲーションには、URL パラメーターではなく要求パラメーターを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
url	文字列	ナビゲートする URL。これは、カスタム URL ナビゲーションに使用する必要があります。オプション。
要求	Cabrillo.NavigationRequest	ナビゲートするリストまたはレコードについて説明します。オプション。

返される内容

タイプ	説明
ブーリアン	Cabrillo JS が移動する場合は true、それ以外の場合は false を返します。

URL に移動します。

```
cabrillo.navigation["goto"]('/$sp.do?id=my_custom_page');
```

リストに移動します。リクエスト パラメーターは、リスト ナビゲーションの URL パラメーターよりも優先されます。

```
// A Cabrillo.NavigationRequest dictionary that specifies a list of active incidents.
var request = {
    table: 'incident',
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    query: 'active=true',
};
cabrillo.navigation["goto"](null, request);
```

レコードに移動します。リクエスト パラメーターは、レコード ナビゲーションの URL パラメーターよりも優先されます。

```
// A Cabrillo.NavigationRequest dictionary that specifies an incident record.
var request = {
    table: 'incident',
    sysId: 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd'
};
cabrillo.navigation["goto"](null, request);
```

新しいレコードに移動します。

```
// A Cabrillo.NavigationRequest dictionary that specifies a new incident record.
// The new record will be seeded with the encoded query.
var request = {
    table: 'incident',
    sysId: '-1',
    query: 'short_description=This is a new incident.'
};
cabrillo.navigation["goto"](null, request);
```

cabrillo.nowapp - クライアント

Cabrillo Now アプリ機能の名前空間。これにより、ネイティブモバイルアプリ内の画面を操作できます ServiceNow AI Platform　。

cabrillo.nowapp - openLauncherScreen (文字列 launcherScreenId)

モバイルランチャーのネイティブ画面を開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
launcherScreenId	文字列	アプレットランチャー [sys_sg_applet_launcher] テーブルからのランチャー画面のSys_id。

戻り値

タイプ	説明
ブール	メソッドがネイティブ側で利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メソッドはネイティブ側で使用できます • false:メソッドはネイティブ側では使用できません。

```
const launcherScreenId = 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd';
const result = cabrillo.nowapp.openLauncherScreen(launcherScreenId);
If (result === false) {
    console.log("method is not available")
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力:

```
true
```

cabrillo.nowapp - openScreen(文字列 screenId)

モバイルネイティブ画面を開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
screenId	文字列	画面 [sys_sg_screen] テーブルから開く画面レコードの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
ブール	メソッドがネイティブ側で利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メソッドはネイティブ側で使用できます • false:メソッドはネイティブ側では使用できません。

```
const screenId = 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd';
cabrillo.nowapp.openScreen(screenId);
If (result === false) {
    console.log("method is not available")
}
```

出力:

```
true
```

cabrillo.nowapp - openScreenWithRecordContext(String screenId, String table, String recordId)

レコードコンテキストを含むモバイルネイティブ画面を開きます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ScreenId	文字列	画面 [sys_sg_screen] テーブルから開く画面レコードの Sys_id。
table	文字列	レコードテーブル。
レコード	文字列	レコードsys_id。

戻り値

タイプ	説明
ブール	メソッドがネイティブ側で利用可能かどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	有効な値： • true:メソッドはネイティブ側で使用できます • false:メソッドはネイティブ側では使用できません。

```
const screenId = 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd';
const recordId= '8e99daa3ff133100ba13757574847f2d';
const table= 'sys_users';
const result = cabrillo.nowapp.openScreenWithRecordContext(screenId, table, recordId);
If (result === false) {
   console.log("method is not available")
}
```

出力:

```
true
```

cabrillo.nowapp - performFunction(String functionId, String table, String recordId)

ネイティブモバイル関数を実行します。

注: Vancouver リリースでは、アクション関数のみがサポートされています。詳細については、「アクション機能」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
functionId	文字列	ボタン [sys_sg_button] テーブルからのターゲット関数の Sys_id。
table	文字列	レコードテーブル。グローバルアクションアイテムではオプションです。モバイル機能の詳細については、「アクション機能」を参照してください。 注: グローバルアクションとレコードアクションの違い: • レコード: レコードレベルでのみ適用されます。たとえば、レコードの状態を変更するボタンを作成するには、このオプションを使用します。特定のフィールド、特定のレコード、またはスワイプアクションのアクションについて、レコードにコンテキストを設定できます。アクション機能に、[入力ソース] フィールドが [自動入力] に設定された UI パラメーターが含まれている場合は、[テーブル] フィールドでテーブルを指定する必要があります。 • グローバル: グローバルレベルまたはリストレベルでアクションを適用します。たとえば、レコードを作成するボタンを追加するには、このオプションを使用します。レコードのコンテキストにあるアクション、または [入力ソース] フィールドが [自動入力] になっている UI パラメーターを含むアクションには、グローバル設定を使用しないでください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
recordId	文字列	レコードsys_id。グローバルアクションアイテムではオプションです。モバイル機能の詳細については、「 アクション機能 」を参照してください。 注: グローバルアクションアイテムとレコードアクションアイテムの違い: • レコード: レコードレベルでのみ適用されます。たとえば、レコードの状態を変更するボタンを作成するには、このオプションを使用します。特定のフィールド、特定のレコード、またはスワイプアクションのアクションについて、レコードにコンテキストを設定できます。アクション機能に、[入力ソース] フィールドが [自動入力] に設定された UI パラメーターが含まれている場合は、[テーブル] フィールドでテーブルを指定する必要があります。 • グローバル: グローバルレベルまたはリストレベルでアクションを適用します。たとえば、レコードを作成するボタンを追加するには、このオプションを使用します。レコードのコンテキストにあるアクション、または [入力ソース] フィールドが [自動入力] になっている UI パラメーターを含むアクションには、グローバル設定を使用しないでください。

戻り値

タイプ	説明
ブール	メソッドがネイティブ側で利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メソッドはネイティブ側で使用できます • false:メソッドはネイティブ側では使用できません。

```
const functionId= 'a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd';
const recordId= '8e99daa3ff133100ba13757574847f2d';
const table= 'sys_users';
const result = cabrillo.nowapp.performFunction(functionId, table, recordId);
If (result === false) {
    console.log("method is not available")
}
```

出力:

```
true
```

cabrillo.nowapp - refresh()

前の画面に影響する可能性のあるテーブルの更新が Web ビューで行われた場合は、UI スタックを更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	メソッドがネイティブ側で利用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メソッドはネイティブ側で使用できます • false:メソッドはネイティブ側では使用できません。

```
const result = cabrillo.nowapp.refresh();
If (result === false) {
    console.log("method is not available")
```

出力:

```
true
```

cabrillo.viewLayout - クライアント

Cabrillo JS ボタンやスピナーなどのネイティブ UI 要素へのアクセスを提供する関数。

cabrillo.viewLayout - getTitle()

現在のネイティブビューのタイトルを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
promise	成功した場合はタイトルテキストに解決され、それ以外の場合はエラーになります。

```
cabrillo.viewLayout.getTitle()
.then(function(title) {
   console.log(title);
}, function(error) {
   console.log(error);
});
```

cabrillo.viewLayout - hideBackButton()

クライアントインターフェイスの [戻る] ボタンを非表示にします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
cabrillo.viewLayout.hideBackButton();
```

cabrillo.viewLayout - hideSpinner()

現在のインターフェイスでネイティブのスピナーを非表示にします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
cabrillo.viewLayout.hideSpinner();
```

cabrillo.viewLayout - setBottomButtons(アレイボタン, 関数実行)

現在のインターフェイスの下部にボタンを設定します。

画像とバッジは下部ボタンではサポートされていません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ボタン	Cabrillo.Button オブジェクトのアレイ	設定するボタンについて説明します。現在、最大 1 つのボタンがサポートされています。
実行	関数	ボタンがタップされたときに呼び出す関数。この関数は戻り値を持たず、選択されたボタン インデックスを唯一のパラメーターとして取ります。この関数には、数値である単一のパラメーターが必要です。

返される内容

タイプ	説明
promise	成功した場合は未解決のオブジェクト、それ以外の場合はエラー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

下部ボタンを設定します。

```
var buttons = [
   {
      title: 'Add to Cart',
      buttonId: 'btnAddCart',
      enabled: true,
      backgroundColor: '#3091F9',
      textColor: '#FFFFFF'
   }
];

cabrillo.viewLayout.setBottomButtons(buttons, (buttonIndex) => {
   console.log('Success. Received an event from the button.');
}).catch((err) => {
   console.log('Failed to register buttons.');
   console.error(err);
});
```

下部のボタンをクリアします。

```
cabrillo.viewLayout.setBottomButtons();
```

cabrillo.viewLayout - setNavigationBarButtons(アレイボタン, 関数実行)

現在のインターフェイスのナビゲーション バーにボタンを設定します。

オーバーフロー ボタン メニューに表示されるボタンの画像とバッジは省略されています。このため、ナビゲーション バーに画像ボタンを設定するときは、タイトルと画像名を入力することをお勧めします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ボタン	Cabrillo.Button オブジェクトのアレイ	設定するボタンについて説明します。必要に応じてボタンが追加メニューにオーバーフローすることがあります。
実行	関数	ボタンがタップされたときに呼び出す関数。この関数は戻り値を持たず、選択されたボタン インデックスを唯一のパラメーターとして取ります。この関数には、数値である単一のパラメーターが必要です。

返される内容

タイプ	説明
promise	成功した場合は未解決のオブジェクト、それ以外の場合はエラー。

ナビゲーションバーのボタンを設定します。

```
var buttons = [
  {
    title: "Save",
    enabled: true,
    buttonId: "btnSave",
  },
];
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
cabrillo.viewLayout
  .setBottomButtons(buttons, (buttonIndex) => {
    console.log("Success. Received an event from the button.");
  })
  .catch((err) => {
    console.log("Failed to register buttons.");
    console.error(err);
  });
```

複数のボタンを処理します。

```
var buttons = [
  {
    title: "Save",
    enabled: true,
    buttonId: "btnSave",
  },
  {
    title: "Delete",
    enabled: true,
    buttonId: "btnDelete",
  },
];

cabrillo.viewLayout
  .setNavigationBarButtons(buttons, (buttonIndex) => {
    switch (buttonIndex) {
      case 0:
        console.log("Received an event from the Save button.");
        break;
      case 1:
        console.log("Received an event from the Delete button.");
        break;
    }
  })
  .catch((err) => {
    console.log("Failed to register buttons.");
    console.error(err);
  });
```

ナビゲーション バーに配置されたボタンは、画像で表すことができます。

```
var buttons = [
  {
    title: "Compose",
    buttonId: "btnCompose",
    imageName: "compose",
    enabled: true,
  },
];

cabrillo.viewLayout
  .setNavigationBarButtons(buttons, (buttonIndex) => {
    console.log("Success. Received an event from the button.");
  })
  .catch((err) => {
    console.log("Failed to register buttons.");
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    console.error(err);
  });
```

デフォルトではネイティブアプリにはネイティブの戻るボタンが表示されますが、ボタンの buttonStyle プロパティを設定することで、戻るボタンを Cabrillo のボタンに置き換えることができます。

```
var buttons = [
  {
    title: "Cancel",
    buttonId: "btnCancel",
    imageName: "close",
    buttonStyle: cabrillo.viewLayout.REPLACE_BACK_BUTTON_STYLE,
    enabled: true,
  },
  {
    title: "Done",
    enabled: true,
  },
];

cabrillo.viewLayout
  .setNavigationBarButtons(buttons, (buttonIndex) => {
    switch (buttonIndex) {
      case 0:
        c.log("Cancel button was clicked.");
        break;
      case 1:
        c.log("Done button was clicked.");
        break;
    }
  })
  .catch((err) => {
    c.log("Failed to register buttons.");
    c.error(err);
  });
```

ボタンは必要に応じてオーバーフロー ボタン メニューに配置されます。オーバーフロー ボタン メニューにボタンを強制的に適用するには、ボタンの buttonStyle プロパティを設定します。

```
var buttons = [
  {
    title: "Save",
    buttonId: "btnSave",
    buttonStyle: cabrillo.viewLayout.MORE_MENU_BUTTON_STYLE,
    enabled: true,
  },
];

cabrillo.viewLayout
  .setNavigationBarButtons(buttons, (buttonIndex) => {
    console.log("Success. Received an event from the button.");
  })
  .catch((err) => {
    console.log("Failed to register buttons.");
    console.error(err);
  });
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ナビゲーション バーに配置すると、ボタンにバッジが表示されることがあります。この例では、買い物かごアイコンとバッジ数 3 のボタンを設定しています。バッジには白いテキストを含む青色のバックグラウンドがあります。

```
var buttons = [
  {
    title: "Cart",
    buttonId: "btnCart",
    imageName: "cart",
    badgeCount: 3,
    backgroundColor: "#3091F9",
    textColor: "#FFFFFF",
    enabled: true,
  },
];

cabrillo.viewLayout
  .setNavigationBarButtons(buttons, (buttonIndex) => {
    console.log("Success. Received an event from the button.");
  })
  .catch((err) => {
    console.log("Failed to register buttons.");
    console.error(err);
  });
```

ナビゲーションバーのボタンをクリアします。

```
cabrillo.viewLayout.setNavigationBarButtons();
```

cabrillo.viewLayout - setTitle(文字列 **title)**

現在のネイティブビューのタイトルを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
title	文字列	インターフェイスのタイトル

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
cabrillo.viewLayout.setTitle('My Title');
```

cabrillo.viewLayout - showBackButton()

クライアントインターフェイスの [戻る] ボタンを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
cabrillo.viewLayout.showBackButton();
```

cabrillo.viewLayout - showSpinner(オブジェクトオプション)

現在のインターフェイスにネイティブ スピナーを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
オプション	オブジェクト	オプション。スピナーの外観を変更するための追加設定。 `{ "mask": Boolean, "maskColor": "String" }`
options.mask	ブール	オプション。スピナーの背後にマスクを表示するかどうかを決定します。 有効な値： • true:スピナーの後ろにマスクを表示します。 • false: スピナーの後ろにマスクを表示しません。 デフォルト値：false
options.maskColor	文字列	有効になっている場合、マスクの色。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
var options = { mask: true, maskColor: '#ffffff' };
cabrillo.viewLayout.showSpinner(options);
```

m_form - クライアント

入力フォーム画面で入力値を取得および設定したり、メッセージを表示したりするためのメソッドを提供します。

この API は、次の入力タイプをサポートしています。

- ブール
- 選択肢
- 日付/時刻
- 番号

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 参照
- 文字列

この API を MobileScriptIncludeCaller - クライアント API で使用して、入力フォーム画面の入力を自動入力できます。 入力フォーム画面の詳細については、「 入力フォーム画面 」を参照してください。

この API は、モバイル UI ルールアクションの [クライアントスクリプト] フィールドで使用します。この API の正しい設定でモバイル UI ルールアクションを構成する手順については、「 入力フォーム画面のオートフィル入力を構成する 」を参照してください。

m_form:addErrorMessage(文字列メッセージ)

入力フォーム画面の上部にエラーメッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、優先度に入力された値に応じて、フォームに情報メッセージまたはエラーメッセージが表示されます。

```
// Client script in a Mobile UI Rule Action
function onChange(inputName, newValue) {
  var priority = newValue;
  if (priority > 0 && priority < 3) {
    getMessage("This incident should be handled ASAP", function(response){
      m_form.addInfoMessage(response);
    });
  } else {
    getMessage("The selected priority is invalid", function(response){
      m_form.addErrorMessage(response);
    });
  }
}
```

m_form:addInfoMessage (文字列メッセージ)

入力フォーム画面の上部に情報メッセージを表示します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
message	文字列	表示するメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、優先度に入力された値に応じて、フォームに情報メッセージまたはエラーメッセージが表示されます。

```
// Client script in a Mobile UI Rule Action
function onChange(inputName, newValue) {
  var priority = newValue;
  if (priority > 0 && priority < 3) {
    getMessage("This incident should be handled ASAP", function(response){
      m_form.addInfoMessage(response);
    });
  } else {
    getMessage("The selected priority is invalid", function(response){
      m_form.addErrorMessage(response);
    });
  }
}
```

m_form:getValue(String inputName)

入力フォーム画面の指定された入力の値を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputName	文字列	値を返す入力の名前。

戻り値

タイプ	説明
文字列	指定された入力の値。 **注:** 入力が複数選択可能な選択リストである場合、戻り値の型は選択された値を含む文字列のアレイです。

このクライアントスクリプトは、employee_id入力値をスクリプトインクルードに渡し、スクリプトインクルードは ID を使用して従業員の役職を検索します。タイトルはコールバック関数に提供され、入力フォーム画面でbusiness_title入力を自動入力するために使用されます。

```
// Client script in a Mobile UI Rule Action
function onChange(inputName, newValue) {
  var employeeId = m_form.getValue("employee_id");
  var caller = new MobileScriptIncludeCaller("UserUtilsTest", "getBusinessTitle");
  caller.addParam("employeeId", employeeId);
  caller.call(function(response) {
    m_form.setValue("business_title", response);
  });
}
```

スクリプトインクルード。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
// Mobile callable script include
var UserUtilsTest = Class.create();
UserUtilsTest.prototype = Object.extendsObject(global.AbstractMobileCallableInclude, {
  getBusinessTitle: function() {
    var employeeId = this.getParameter("employeeId");
    var gr = new GlideRecord("sys_user");
    gr.get(employeeId);
    return gr.getValue("title");
  },
  type: 'UserUtilsTest'
});
```

m_form:setAffectedInputs(Array inputNames)

値がスクリプトによって設定されていることを示す、指定された入力にきらめく効果を追加します。

入力の値が設定されると、きらめき効果は終了します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputName	アレイ	きらめき効果を適用する入力の名前を含む文字列のアレイ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

このクライアントスクリプトは、発信者入力にきらめき効果を追加して、自動入力されることを示します。

```
// Client script in a Mobile UI Rule Action
function onChange(inputName, newValue) {
  var affectedInputs = [];
  affectedInputs.push("Caller");
  m_form.setAffectedInputs(affectedInputs);
  m_form.setValue("Caller", ["800b174138d089c868d09de320f9833b",
 "46d44a23a9fe19810012d100cca80666"]);
  var result = m_form.getValue("Caller");
  console.log(`Ref test: ${result[0]}`);
}
```

m_form:setValue(String inputName, Object value, String displayValue)

入力フォーム画面に指定された入力の値を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
inputName	文字列	値を設定する入力の名前。
値	オブジェクト	入力を設定する値。 値のデータタイプは、設定する入力によって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
displayValue	文字列	オプション。このパラメーターは、[参照タイプの入力] の値を設定するときに使用します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、注文入力に整数値を設定します。

```
m_form.setValue("order", 5);
```

この例では、説明入力の文字列値を設定します。

```
m_form.setValue("description", "This is the description content");
```

この例では、値と表示値を含むオブジェクトを使用して、参照タイプの入力を設定します。

```
m_form.setValue("Caller", [{"value":"800b174138d089c868d09de320f9833b",
 "displayValue":"Abel Tuter"}]);
```

MobileScriptIncludeCaller - クライアント

モバイル UI ルールアクションからスクリプトインクルードを呼び出すメソッドを提供します。

この API を m_form - クライアント API で使用して、入力フォーム画面の入力を自動入力できます。 入力フォーム画面の詳細については、「 入力フォーム画面 」を参照してください。

この API は、モバイル UI ルールアクションの [クライアントスクリプト] フィールドで使用します。この API の正しい設定でモバイル UI ルールアクションを構成する手順については、「 入力フォーム画面のオートフィル入力を構成する 」を参照してください。

スクリプトインクルードでは、この API によって呼び出される モバイル呼び出し可能 フィールドを選択する必要があります。

MobileScriptIncludeCaller - MobileScriptIncludeCaller(文字列 **scriptName,** 文字列 **functionName)**

呼び出すスクリプトインクルードと関数を使用して、 `MobileScriptIncludeCaller` クラスのインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
scriptName	文字列	呼び出すモバイル呼び出し可能スクリプトインクルードの名前。 スクリプトインクルードがクロススコープアクセスをサポートしており、それがクライアントスクリプトとは異なるスコープにある場合は、スクリプトインクルードの名前の前に scope を付ける必要があります。
functionName	文字列	スクリプトインクルードで呼び出す公開関数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この例では、UserUtilsTest スクリプトインクルードで getBusinessTitle() 関数を呼び出すために使用できる *MobileScriptIncludeCaller* クラスのインスタンスを作成する方法を示します。

```
var caller = new MobileScriptIncludeCaller("UserUtilsTest", "getBusinessTitle");
```

MobileScriptIncludeCaller - addParam(文字列キー, オブジェクト値)

スクリプトインクルードを呼び出すときに渡すパラメーターを追加します。

このメソッドを使用すると、入力フォームからスクリプトインクルードに値を渡すことができます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
key	文字列	パラメーターに使用するキー。
値	オブジェクト	パラメーターの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、employee_id入力の値を入力フォームから *MobileScriptIncludeCaller* オブジェクトに追加する方法を示します。

```
var employeeId = m_form.getValue("employee_id");
var caller = new MobileScriptIncludeCaller("UserUtilsTest", "getBusinessTitle");
caller.addParam("employeeId", employeeId);
```

MobileScriptIncludeCaller - call(関数 **successCallback,** 関数 **errorCallback)**

コンストラクターで指定されたスクリプトインクルードを呼び出します。

サーバー呼び出しは非同期的に実行され、スクリプトインクルードの応答がコールバック関数に渡されます。スクリプトインクルードが見つからない場合など、サーバーからの応答が失敗した場合、コールバックに渡される応答引数は空または null です。

スクリプトインクルードでは、このメソッドによって呼び出される **Mobile** 呼び出し可能 フィールドが選択されている必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
successCallback	関数	オプション。サーバーから返された結果を処理するコールバック関数の名前 コールバック関数が指定されていない場合、このメソッドは Promise API を使用して消費できる promise を返します。
errorCallback	関数	オプション。エラーが発生した場合に呼び出すコールバック関数の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

このクライアントスクリプトは、employee_id入力値をスクリプトインクルードに渡し、スクリプトインクルードは ID を使用して従業員の役職を検索します。タイトルはコールバック関数に提供され、入力フォーム画面でbusiness_title入力を自動入力するために使用されます。

```
// Client script in a Mobile UI Rule Action
function onChange(inputName, newValue) {
   var employeeId = m_form.getValue("employee_id");
   var caller = new MobileScriptIncludeCaller("UserUtilsTest", "getBusinessTitle");
   caller.addParam("employeeId", employeeId);
   caller.call(function(response) {
      m_form.setValue("business_title", response);
   });
}
```

スクリプトインクルード。

```
// Mobile callable script include
var UserUtilsTest = Class.create();
UserUtilsTest.prototype = Object.extendsObject(global.AbstractMobileCallableInclude, {
   getBusinessTitle: function() {
      var employeeId = this.getParameter("employeeId");
      var gr = new GlideRecord("sys_user");
      gr.get(employeeId);
      return gr.getValue("title");
   },
   type: 'UserUtilsTest'
});
```

自動翻訳

Mobile SDK API リファレンス

ServiceNow Mobile SDKを使用して、スタンドアロンのモバイル Android および iOS アプリケーション内でServiceNowプラットフォームの機能とリソースを活用します。

Mobile SDK API リファレンス - Android

Android のMobile SDKは、Android デバイスとServiceNowプラットフォームとのインターフェイスに必要なクラスを提供します。

チャット、REST API インターフェイス、GraphQL、Web アクセスなどの機能サービスを作成できるようにするクラスを提供し、任意の Android デバイスでインタラクティブなアプリケーションを作成できます。

この API を使用して特定のユースケースを実装する方法の詳細については、 Mobile SDK 開発者ガイド - Androidを参照してください。

AuthorizationToken クラス: Android

`AuthorizationToken` クラスは、ホスト アプリケーションによって提供される認証トークンを提供します。現在ログインしているユーザーの指定された ServiceNow インスタンスへのアクセスを許可するために NowSDK によって使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
トークン	文字列	認証トークンの値。
タイプ	文字列	認証トークンのタイプ。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • JWT • OAuthAccess • OAuthRefresh

AuthorizatonToken - AuthorizationToken (タイプ:AuthorizationTokenType、トークン:文字列)

ホストアプリケーションによって提供された認証トークンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	文字列	認証トークンのタイプ。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • JWT • OAuthAccess • OAuthRefresh
トークン	文字列	認証トークンの値。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
class SDKManager @Inject constructor(
  private val settings: Provider<NowSDKSettings>,
  private val jwtService: JWTService
) : NowSDKAuthorizationProviding,
  DevicePermissionDelegate {

  override fun requestAuthorization(
    instanceURL: URL,
    callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>
  ) {
      GlobalScope.launch(Dispatchers.IO) {
        try {
          val token = jwtService.getJWT(settings.get().user, settings.get().clientId).token
          callback.accept(
            listOf(
              AuthorizationToken(
                AuthorizationTokenType.JWT,
                token
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            )
          )
        )
      } catch (ex : Exception) {
        Log.e("JWT", "Failed to get jwt", ex)
        return@launch callback.accept(null)
      }
    }
  }
```

呼び出しインターフェイス: **Android**

Call インターフェイスは、処理の準備が整った要求を表します。

次の処理オプションを指定できます。

- キャンセル
- エンキュー
- 実行
- マップ

呼び出しオブジェクトを 2 回処理することはできません。

プロパティ

名前	タイプ	説明
要求	要求	このコールを開始した元の要求。

呼び出し:cancel()

可能であれば、関連するコールをキャンセルします (ベストエフォート)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private var inFlightDataRequestCall: Call<*>? = null
fun cancelTransfer() = inFlightDataRequestCall?.cancel()
```

Call - enqueue(onSuccess: Consumer<Response<T>>, onError: Consumer<NowDataError>)

システム\スレッドがこの要求を実行可能になり次第、要求が実行されるようにスケジュールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
onSuccess	Consumer <Response<T>>	呼び出しが成功した場合に実行するコールバック。*T* パラメーターで指定されたデータ型に本文が解析された HTTP 応答。 注: Consumer は、オブジェクトを非同期で使用するための OOB Java 型です。この場合、呼び出しはジェネリックを使用して、`T` がオブジェクト型である `Response<T>` 型を返します。
onError	Consumer <NowDataError>	呼び出しが失敗した場合に実行するコールバック。 NowDataError

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
fun makeGraphQLRequest(query: String) {
  val call = graphQLService.graphQLRequest(query)
  call.enqueue(
    { response -> handleResponse(response) },
    { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

呼び出し:execute()

要求をすぐに呼び出します。応答が処理されるかエラーになるまでブロックします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
応答<T>	*T*パラメーターで定義された形式の応答データ。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
val response = apiService.data(NowAPIService.Endpoint(
  relativePath = CASES_API,
  requestMethod = HttpMethod.GET,
  requireAuth = true)
).execute()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FetchConfiguration クラス: Android

FetchConfiguration クラスは、関連するServiceNowテーブルからレコードをフェッチするための構成を定義する機能を提供します。

このクラスには、 FetchConfiguration() という 1 つの関数 (コンストラクター) のみが含まれています。

プロパティ

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	返される結果をフィルタリングするために使用するクエリ。
limit	整数	返されるページ/応答あたりのレコード数。
queryParams	クエリパラメーター	要求クエリパラメーターの名前と値のペアを含む反復可能な構造。
readConfiguration	FieldReadConfiguration	応答で返すフィールドの構成。

FetchConfiguration - FetchConfiguration(filter: Filter? = null, limit: Int? = null, readConfiguration: FieldReadConfiguration? = null)

関連付けられた ServiceNow テーブルから返すレコードとフィールドを定義できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。テーブルから返されるレコードをフィルタリングするために使用するクエリ。例: active=true^short_descriptionLIKEbroken デフォルト値:null:すべてのレコードを返します。
limit	整数	オプション。ページ/応答ごとに返されるレコードの数。 デフォルト:null: ServiceNow REST API で許可されている最大値を返します。
readConfiguration	FieldReadConfiguration	オプション。応答で返されるフィールドの構成。 デフォルト値:null:すべてのフィールドを返します。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
nowTableService.records("incident", FetchConfiguration(
  filter = Filter("active=true"),
  limit = 10,
  readConfiguration = FieldReadConfiguration(
    includeFields = listOf("sys_id", "short_description")
  )
))
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

FieldReadConfiguration クラス: Android

`FieldReadConfiguration` クラスには、応答レコードで返すフィールドと返さないフィールドを定義する機能があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
includeField	Collection<String>	応答で返すフィールド。
クエリアイテム	Map<String, String>	読み取り専用です。読み取り構成を表すクエリアイテムのコレクション。
queryParams	クエリパラメーター	要求クエリパラメーターの名前と値のペアを含む反復可能な構造。これらのパラメーターを使用して、要求を作成します。

FieldReadConfiguration:FieldReadConfiguration(includeFields: Collection<String> = listOf(), vararg options: FieldReadConfiguration.Options)

関連する ServiceNow テーブルからの返信応答に含めるフィールドを定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeField	Collection<String>	応答で返すカンマ区切りフィールドのリスト。リストが空の場合、すべてのフィールドが返されます。
vararg オプション	FieldReadConfiguration.Options	オプション。返すフィールド情報のタイプを定義する 0 個以上のオプションのアレイ。 可能な値： • ACTUAL_VALUES:フィールドの実際の値を応答に含めます。 • DISPLAY_VALUES:応答にフィールドの表示値を含めます。 • EXCLUDE_REFERENCE_LINK:参照フィールドの `テーブル` API リンクを除外します。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
val readConfiguration = FieldReadConfiguration(
  includeFields = listOf("sys_id", "sys_created_on", "short_description"),
  options = arrayOf(FieldReadConfiguration.Options.DISPLAY_VALUES)
)
val fetchConfiguration = FetchConfiguration(
  filter = Filter("active=true"),
  readConfiguration = readConfiguration
)
val response = nowTableService.records("incident", fetchConfiguration).execute()
handleResponse(response)
```

FieldWriteOptions 構造体 - Android

`FieldWriteOptions` クラスは、ServiceNowインスタンス上のレコードのフィールドを更新または作成するためのオプションを設定する関数を提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ

名前	タイプ	説明
クエリアイテム	Map <String, String>	書き込みオプションを表す要求クエリアイテムのコレクション。

FieldWriteOptions - FieldWriteOptions(vararg オプション: FieldWriteOptions.Options)

ServiceNowインスタンスのレコードにフィールドを書き込むまたは作成するためのオプションを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
vararg オプション	FieldWriteOptions.Options	フィールドの作成時またはフィールドへの書き込み時に設定するオプション。 有効な値： • TREAT_INPUT_VALUES_AS_DISPLAY_VALUES:指定したフィールド値は表示値として保存する必要があります。この値が true に設定されていない場合、渡された値は実際のフィールド値と見なされます。 • SUPPRESS_AUTO_SYS_FIELD:システムフィールドの自動生成を抑制します。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
// Update assigned_to field using actual value (syd_id of user)
val response = runCatching {
   getNowTableService()?.updateRecord("sys_id_of_record", "sn_customerservice_case",
 mapOf("assigned_to" to "<sys_id_of_user>"))?.execute()
}

// Update assigned_to field using display value
val fieldWriteOptions =
 FieldWriteOptions(FieldWriteOptions.Options.TREAT_INPUT_VALUES_AS_DISPLAY_VALUES)
val response = runCatching {
   getNowTableService()?.updateRecord("sys_id_of_user", "sn_customerservice_case",
 mapOf("assigned_to" to "John Doe"))?.execute()
}
```

フィルター **API - Android**

`Filter` クラスには、REST エンドポイントクエリの結果を返すデータを定義するフィルターを構成する機能があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
クエリアイテム	Map<String, String>	フィルターを表すクエリアイテムのコレクション。

Filter - Filter(conditions: List<Condition>, keywords: String? = null, sortBy: List<Sort>? = null)

特定のキーワードと条件に基づいて、OR または AND で結合できるフィルターを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
条件	List<Condition>	クエリに追加する単純条件または複合条件。 可能な条件: • BooleanSimpleCondition:ブール値のレコードフィールドに使用できる条件。 • DateSimpleTimeCondition:日時レコードフィールドに使用できる条件。 • EmailSimpleCondition:メールフィールドに使用できる条件。 • IntegerChoiceSimpleCondition:整数の選択肢フィールドに使用できる条件。 • NumericSimpleCondition:さまざまな数値フィールドに使用できる条件。 • ReferenceSimpleCondition:参照レコードフィールドに使用できる条件演算子。 • StringChoiceSimpleCondition:文字列を含む選択肢レコードフィールドに使用できる条件演算子。 • StringSimpleCondition:文字列レコードフィールドに使用できる条件演算子。 • CompoundCondition: ConditionUtils.CompoundOperator コネクタを使用して、SimpleConditions を複合条件にグループ化できます。
キーワード	文字列	オプション。検索する特定の単語またはフレーズ。 デフォルト:nil - 特定の単語検索は行いません。
sortBy	リスト<ソート>	オプション。返されたレコードをソートするための、レコードフィールド名と関連するソート順定数のリスト。例: `val sortBy = listOf("zipcode", ORDER_DESC)` 複数のソートフィールドを含めると、後続の各フィールドは前のフィールドのさらなるソートになります。 有効なソート値: • ORDER_ASC:昇順でソート • ORDER_DESC:降順でソート デフォルト:ORDER_ASC

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Where the record is active
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
val condition1 = BooleanSimpleCondition.conditionIs("active", true)

// AND the date value of the SLA due field is on "today" or any date after today.

val condition2 = DateSimpleTimeCondition.atOrAfter("sla_due", 0,
 ConditionUtils.DateTimeValueOperator.daysAgoStart)

val filter = Filter(conditions = listOf(condition1, condition2))
```

Filter - Filter(criteriaList: List<Criteria>, sortBy: List<Sort>? = null)

OR 結合された 1 つ以上のフィルター基準に基づいてフィルターを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クライテリアリスト	List<Criteria>	OR コネクタでグループ化するトップレベルの基準条件。
sortBy	リスト<ソート>	オプション。返されたレコードをソートするための、レコードフィールド名と関連するソート順定数のリスト。例: `val sortBy = listOf("zipcode", ORDER_DESC)` 複数のソートフィールドを含めると、後続の各フィールドは前のフィールドのさらなるソートになります。 有効なソート値: • ORDER_ASC:昇順でソート • ORDER_DESC:降順でソート デフォルト:ORDER_ASC

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
val activeIncidents = BooleanSimpleCondition.conditionIs("active", true)
val assignedToEmpty = StringSimpleCondition.isEmpty("assigned_to")
val assignedToAbel = StringSimpleCondition.conditionIs("assigned_to", "Abel Tuter")
val assignedToAbelOrEmpty = CompoundCondition(ConditionUtils.CompoundOperator.OR,
 listOf(assignedToEmpty, assignedToAbel))
val needToReassign = Criteria().addConditions(listOf(activeIncidents,
 assignedToAbelOrEmpty))
val highEscelations = StringSimpleCondition.conditionIs("escalation", "2")
val overdueEscelations = StringSimpleCondition.conditionIs("escalation", "3")
val highOrOverdueEscelations = CompoundCondition(ConditionUtils.CompoundOperator.OR,
 listOf(highEscelations, overdueEscelations))
val needToHandleEscalation = Criteria().addCondition(highOrOverdueEscelations)
val myPrioritiesForTodayFilter = Filter(listOf(needToReassign, needToHandleEscalation))
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NotSupportedPushError クラス: Android

NowPushSDK がプッシュ通知要求を処理できない場合、 *NotSupportedPushError* クラスの関数がスローされます。このタイプのエラーがスローされた場合は、MobileSDK フレームワークの外部でプッシュ通知を解析して処理する必要があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
原因	スロー可能	エラーの原因。
メッセージ	文字列	ユーザーに表示するエラーの詳細を含むメッセージ。

NowAnalyticsSDK インターフェイス: Android

NowAnalyticsSDK インターフェイスには、ユーザーアナリティクスデータの収集を管理するためのアナリティクスプロパティ、ユーザー設定、およびイベントを構成できる関数が用意されています。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスに関連付ける構成。

NowAnalyticsSDK:addEvent(eventName:String)

ユーザーが特定のレベルまたは画面に到達するなどのアプリケーションイベントを追加します。これらのイベントは、発生した順にダッシュボードに表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きイベント名	文字列	追加するイベントの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出してアプリケーションイベントを追加する方法を示しています。

```
// Add event
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().addEvent("Successful Login")
```

NowAnalyticsSDK:addEvent(eventName: String, props: MutableMap<String, Any>)

ユーザーが特定のレベルまたは画面に到達するなどのアプリケーションイベントを追加し、イベントのカスタムプロパティの設定を有効にします。これらのイベントは、発生した順にダッシュボードに表示されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
eventName	文字列	追加するイベントの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
プロパティ	ミュータブルマップ	イベントのカスタムプロパティのキーと値のペア。 イベント名、プロパティキー、および値の合計サイズは、プロパティあたり 300 バイトを超えることはできません。この制限を超えるプロパティは無視されます。プロパティ キーにドット記号 ('.') またはドル記号 ('$') を含めることはできません。含まれる場合はトリミングされます。文字列は UTF-8 でエンコードされます。 サポートされている値タイプ: • 整数 • 倍精度 • 浮動小数点数 • 文字列 • URL • ブール • 日付

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して、イベントのカスタムプロパティを含むアプリケーションイベントを追加する方法を示しています。

```
// Add event with properties
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().addEvent("Open Case",
  mutableMapOf(
    "Screen Name" to "Case",
    "Case Number" to 123,
    "Case Priority" to 5
  )
)
```

NowAnalyticsSDK:addScreenAction(actionName:String)

カスタムアクションを追加します。これらのアクションは、セッションデータの一部としてユーザーダッシュボードに表示され、アプリケーションの画面変更について説明します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
actionName	文字列	画面に追加するアクションの名前 (MyButtonClick など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して現在の画面にカスタムアクションを追加する方法を示しています。

```
// Add a custom action to the current screen
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().addScreenAction("MyButtonClick")
```

NowAnalyticsSDK:appendToUserProperty(propertyName: String, item: String)

指定されたアイテムを指定されたユーザープロパティリストに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
propertyName	文字列	リストアイテムを追加するユーザープロパティの名前。
item	文字列	プロパティに追加するリストアイテム。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して、指定されたリストにケースを追加する方法を示しています。

```
// Append handled case to list
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().appendToUserProperty("Case Identifiers", "TASK-1")
```

NowAnalyticsSDK - configure(instanceURL: URL, configureCallbacks: ConfigureCallbacks?)

指定された ServiceNow インスタンス URL と NowAnalytics へのコールバックを構成します。

このメソッドが呼び出されると、関連付けられた ServiceNow インスタンスから実際の構成がフェッチされ、自動的に同期されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	NowAnalyticfs サービスに関連付ける ServiceNow インスタンスの URL。
configureCallback	ConfigureCallback	オプション。ServiceNowインスタンスとの通信中にエラーが発生するたびに実行するコールバック。このコールバックは、任意の時点で呼び出すことができ、複数の理由で複数回呼び出すことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して指定されたインスタンスを構成する方法を示しています。

```
// Init NowAnalytics after NowSDK is initialized
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().configure(URL("https://
my.instance.service-now.com"),
  // Optional - pass callback
  object: ConfigureCallbacks {
    override fun onFail(e: Exception) {
      // configuration failed
    }

    override fun onSuccess() {
      // configuration succeeded
    }
  }
)
```

NowAnalyticsSDK:deleteCurrentUserData()

現在のユーザーのすべてのローカルデータとリモートデータを削除します。

また、この方法では、現在のアクティブユーザーの設定が解除され、このデバイスが今後のアナリティクスの追跡から除外されます。

注: このメソッドは、SNAnalytics サーバーへの同期呼び出しを実行します。したがって、これはサイドスレッドで実行することをお勧めします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	削除が成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:削除に成功しました。 • false:削除に失敗しました。接続がない場合など、SNAnalytics サーバーに到達できない場合、エラーが発生することがあります。メソッドを再試行する必要があります。

次のコード例は、この関数を呼び出して現在のユーザーのデータを削除する方法を示しています。

```
// Delete user data
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().deleteCurrentUserData()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAnalyticsSDK:getTrackingConsent()

現在のユーザーの同意応答をアナリティクストラッキングに返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	現在のユーザーがデータの収集に同意したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ユーザーはデータの収集に同意しました。 • false:ユーザーはデータの収集をオプトアウトしました。

次のコード例は、この関数を呼び出して、分析追跡に対する現在のユーザーの同意応答を要求する方法を示しています。

```
// Get the current user tracking consent value
val curUserConsent = NowAnalytics.sharedAnalyticsService.getTrackingConsent()
```

NowAnalyticsSDK:incUserProperty(propertyName: String, value: Double)

指定された数値プロパティの値を指定された値だけインクリメントまたはデクリメントします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
propertyName	文字列	インクリメントするユーザープロパティの名前。
値	倍精度	プロパティをインクリメントする値。値をデクリメントするには、負の値を入力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
// Increment numeric_property_name by one
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().incUserProperty("numeric_property_name", 1.0)

// Decrement numeric_property_name by one
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().incUserProperty("numeric_property_name", -1.0)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAnalyticsSDK:installJavascriptInterface(webView: WebView)

JavaScript を使用して、{@link android.webkit.WebView} 内から javaScript.SNMobileAnalytics メソッドを呼び出すことができるようにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
webビュー	WKWebView	添付先の {@link android.webkit.WebView}。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して javaScript.SNMobileAnalytics メソッドの呼び出しを有効にする方法を示しています。

```
// Register JS object inside the web page
// This creates an object called 'SNMobileAnalytics' on JS that has the following methods:
// SNMobileAnalytics.setUserId(userId)
//   example: SNMobileAnalytics.setUserId("John Doe")
// SNMobileAnalytics.startScreen(screenName)
//   example: SNMobileAnalytics.startScreen("WelcomeScreen")
// SNMobileAnalytics.addScreenAction(actionName)
//   example: SNMobileAnalytics.addScreenAction("MyButtonClick")
// SNMobileAnalytics.addEvent(eventName, properties)
//   example: SNMobileAnalytics.addEvent("Successful Login")
//
SNMobileAnalytics.addEvent("Successful Login", JSON.stringify({"Screen Name": "Case", "Case
 Number": "123", "Case Priority": 5}))
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().installJavascriptInterface(webView)
```

NowAnalyticsSDK:removeUserProperty(propertyName:String)

現在のユーザーの指定されたプロパティを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
propertyName	文字列	削除するユーザープロパティの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して "Temp Cases" プロパティを削除する方法を示しています。

```
// Remove unnecessary property
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().removeUserProperty("Temp Cases")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAnalyticsSDK:setListener(nowAnalyticsListener:NowAnalyticsListener?)

セッションの変更や自動画面検出などの NowAnalytics のイベントにリスナーを設定します。

注: このメソッドを呼び出すたびに、リスナーがオーバーライドされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowAnalytics リスナー	NowAnalytics リスナー	NowAnalytics がセッションイベントについて通知するインターフェイス。 • onNowAnalyticsScreenDetected:NowAnalytics が画面を自動的に検出したときに呼び出されます。 • onNowAnalyticsSessionEnded:セッションの終了後に呼び出されます。 • onNowAnalyticsSessionEnding:セッションが終了する直前に呼び出され、セッションが終了しないようにすることができます。 • onNowAnalyticsSessionStarted:セッションが開始されたときに呼び出されます。 • onNowAnalyticsSessionStarting:セッションが開始される直前に呼び出され、セッションが開始されないようにすることができます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して *NowAnalyticsListener()* を設定する方法を示しています。

```
// From anywhere in the code you can register the delegate
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().setListener(NowAnalyticsListener())
```

NowAnalyticsSDK:setTrackingConsent(consentGiven:Boolean)

アナリティクストラッキングに対する現在のユーザーの同意応答を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
consentGiven	ブール	アナリティクスの追跡に対する現在のユーザーの同意を示すフラグ。 有効な値： • true:ユーザーは自分のデータが追跡されることに同意しました。 • false:ユーザーはデータの追跡をオプトアウトしました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して、現在のユーザーの同意応答を分析追跡に設定する方法を示しています。

```
// Enable tracking consent
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().setTrackingConsent(true)
```

NowAnalyticsSDK:setUserId(userId:文字列)

アプリケーション固有のユーザー識別子を設定します。現在のユーザーをログアウトするには、nil を渡します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userId	文字列	アプリケーション固有の一意のユーザー識別子。この識別子は、ダッシュボードでそのユーザーのレポートを集計するために使用されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して、アプリケーション固有のユーザー識別子を "John Doe" に設定する方法を示しています。

```
// Set User Id for proper identification
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().setUserId("John Doe")
```

NowAnalyticsSDK:setUserProperties(userProperties: MutableMap<String, Any>)

現在のユーザーに対して、指定された値を持つ複数のプロパティを設定します。ユーザーのダッシュボードで追跡する任意のプロパティを指定できます。

現在のユーザーを設定するには、 NowAnalyticsSDK:setUserId(userId:文字列) 関数を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userProperties	ミュータブルマップ	設定するユーザープロパティのキーと値のペア。 サポートされている値タイプ: • 番号 • 文字列 • 日付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• URL • Null

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して現在のユーザーの複数のプロパティを設定する方法を示しています。

```
// Add several properties at once
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().setUserProperties(
  mutableMapOf(
    "Cases Handled" to 100,
    "Last Login" to Date(),
    "Is Remote" to true,
    "Profile URL" to URL("https://www.servicenow.com")
  )
)
```

NowAnalyticsSDK:setUserProperty(propertyName:文字列、propertyValue:任意)

指定されたプロパティを現在のユーザーの指定された値で設定します。ユーザーのダッシュボードで追跡する任意のプロパティを指定できます。

現在のユーザーを設定するには、 NowAnalyticsSDK:setUserId(userId:文字列) 関数を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
propertyName	文字列	設定するユーザープロパティの名前。
値	任意	ユーザープロパティを設定する値。 サポートされている値タイプ: • 番号 • 文字列 • 日付 • URL • Null

戻り値

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

次のコード例は、この関数を呼び出して、現在のユーザーのプロパティ "Role" を "Admin" に設定する方法を示しています。

```
// Set the "Role" property of the user to "Admin"
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().setUserProperty("Role", "Admin")
```

NowAnalyticsSDK:startScreen(screenName:String)

関連する画面が UI に最初に表示された時刻をログに記録します。

通常、このメソッドはアクティビティの `onResume()` メソッドから呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付き screenName	文字列	開始時間を記録する画面の名前 (WelcomeScreen など)。これは、画面として定義し、アナリティクスダッシュボードに表示/アグリゲートする任意のものにすることができます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出して「WelcomeScreen」の表示の開始時間を設定する方法を示しています。

```
// Mark the appearance starting time of a screen
// This method should be usually called from the onResume() method
NowAnalyticsSDK.getAnalyticsService().startScreen("WelcomeScreen")
```

NowAPIService インターフェイス: Android

`NowAPIService` インターフェイスは、指定された ServiceNow REST API で要求を実行する機能を提供します。

注: アクセス対象の REST API がゲストユーザー用に構成されている場合、ゲストユーザーは `NowAPIService` インターフェイスでのみ機能します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	プロトコルに関連付けるサービス構成。

NowAPIService - data(endpoint: NowAPIService.Endpoint, queryParams: QueryParams, headers: Headers, body: String)

指定された ServiceNow インスタンスで指定された REST API を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
endpoint	NowAPIService.Endpoint	呼び出す REST エンドポイント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
queryParams	クエリパラメーター	オプション。REST 呼び出しで渡すクエリパラメーターを含むクエリパラメーターオブジェクト。 デフォルト：null
ヘッダー	ヘッダー	オプション。REST 呼び出しで渡すヘッダーを含むヘッダーオブジェクト。 デフォルト：null
本文	文字列	オプション。REST 呼び出しに渡す要求本文とコンテンツタイプを含むオブジェクト。 デフォルト：null

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray>	呼び出された REST エンドポイントから結果を返します。

```
suspend fun loadCases(): List<CaseItem> = withContext(Dispatchers.IO) {
 val apiService = nowServiceManager.getNowAPIService()

 val result = runCatching {
  val response = apiService.data(NowAPIService.Endpoint(
   relativePath = CASES_API,
   requestMethod = HttpMethod.GET,
   requireAuth = true)
  ).execute()

  val byteArray = response.body ?: throw Exception("Null Result")
  val buffer = Buffer()
  val reader = JsonReader.of(buffer.write(byteArray))
  val listType = Types.newParameterizedType(
   List::class.java,
   CaseItem::class.java
  )

  val resultType = Types.newParameterizedType(
   ResultResponse::class.java,
   listType
  )
  val adapter = moshi.adapter<ResultResponse<List<CaseItem>>>(resultType)
  adapter.fromJson(reader)
 }

 if (result.isSuccess) {
    result.getOrNull()?.result ?: throw Exception("Cases not in response")
 } else {
    throw result.exceptionOrNull() ?: Exception("Error Cases")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

NowAttachment クラス: Android

`NowAttachment` クラスは、添付ファイルとそれに関連付けられたメタデータを含むオブジェクトを提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
データ	データ	添付ファイルデータ/ファイル。
メタデータ	NowAttachmentMetadata	添付ファイルに関連付けられたメタデータ。

NowAttachmentMetadata クラス: Android

`NowAttachmentMetadata` クラスは、添付ファイルのメタデータをエンコードおよび管理するための関数を提供します。

NowAttachmentMetadata プロパティ

名前	タイプ	説明
averageImageColor	文字列	関連付けられた画像で最も支配的な色。
chunkSizeInBytes	整数	添付ファイルが大きすぎて 1 つのパケットで転送できない場合は、個々のパケットで送信する添付ファイルの最大バイト (チャンク)。 単位：バイト
compressedSizeInBytes	整数	添付ファイルの圧縮サイズ。 単位：バイト
作成日時	日付	添付ファイルが作成された日付。
createdBy	文字列	添付ファイルを作成したエンティティ。
ダウンロード	URL	メタデータに関連付けられた添付ファイルの完全なダウンロード URL。
fileName	文字列	添付ファイルの名前。
ハッシュ	文字列	添付ファイルの想定される SHA256 ダイジェスト。 ダウンロードされた添付ファイルは、その計算されたダイジェストをこの SHA256 ダイジェストと比較することで検証されます。
imageHeight	整数	画像の高さ。 単位：ピクセル
imageWidth	整数	画像の幅。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAttachmentMetadata プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		単位：ピクセル
圧縮済み	ブール	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:添付ファイルが圧縮されます。 • false:添付ファイルが圧縮されていません。
mimeType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ。
modificationCount	整数	添付ファイルが変更された回数。
sizeInBytes	整数	添付ファイルのサイズ。 単位：バイト
sourceSysId	文字列	メタデータが関連付けられている添付ファイルレコードの Sys_id。
ソーステーブル名	文字列	添付ファイルが存在するソーステーブルの名前。
state		可用性ステータス。 有効な値： • 利用できる • 条件 付き • 保留 • UNAVAILABLE
sysId	文字列	ServiceNowインスタンス内の各レコードを識別する、32 文字の一意のグローバル一意識別子 (GUID)。
tags	文字列	添付ファイルに関連付けられたタグのリスト。
更新完了	日付	添付ファイルが最後に変更された日付。
updatedBy	文字列	添付ファイルを更新したエンティティ。

NowAttachmentMetadata:NowAttachmentMetadata(sysId:文字列、fileName:文字列、mimeType:文字列、_isCompressed:文字列、_sizeInBytes:文字列、_compressedSizeInBytes:文字列、_chunkSizeInBytes:文字列、_modificationCount:文字列、created:日付、createdBy:文字列、updated:日付、updatedBy:文字列、download:文字列?、ハッシュ:文字列、状態:NowAttachmentMetadata.State、averageImageColor:文字列、_imageWidth:文字列、_imageHeight:文字列、sourceTableName:文字列、sourceSysId:文字列、タグ:文字列)

`NowAttachement` クラスによって返されるクラス。このオブジェクトは Parcelable です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンス内の各レコードを識別する、32 文字の一意のグローバル一意識別子 (GUID)。
fileName	文字列	添付ファイルの名前。
mimeType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ。
圧縮済み	ブール	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:添付ファイルが圧縮されます。 • false:添付ファイルが圧縮されていません。
sizeInBytes	整数	添付ファイルのサイズ。 単位：バイト
compressedSizeInBytes	整数	添付ファイルの圧縮サイズ。 単位：バイト
chunkSizeInBytes	整数	添付ファイルが大きすぎて 1 つのパケットで転送できない場合は、個々のパケットで送信する添付ファイルの最大バイト (チャンク)。 単位：バイト
modificationCount	整数	添付ファイルが変更された回数。
作成日時	日付	添付ファイルが作成された日付。
createdBy	文字列	添付ファイルを作成したエンティティ。
更新完了	日付	添付ファイルが最後に変更された日付。
updatedBy	文字列	添付ファイルを更新したエンティティ。
ダウンロード	URL	メタデータに関連付けられた添付ファイルの完全なダウンロード URL。
ハッシュ	文字列	添付ファイルの想定される SHA256 ダイジェスト。 ダウンロードされた添付ファイルは、その計算されたダイジェストをこの SHA256 ダイジェストと比較することで検証されます。
state		可用性ステータス。 有効な値： • 利用できる • 条件 付き

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 保留 • UNAVAILABLE
averageImageColor	文字列	関連付けられた画像で最も支配的な色。
imageWidth	整数	画像の幅。 単位：ピクセル
imageHeight	整数	画像の高さ。 単位：ピクセル
ソーステーブル名	文字列	添付ファイルが存在するソーステーブルの名前。
sourceSysId	文字列	メタデータが関連付けられている添付ファイルレコードのSys_id。
tags	文字列	添付ファイルに関連付けられたタグのリスト。

返される内容

タイプ	説明
sysId (Sys識別可能)	関連付けられたメタデータレコードの一意の 32 文字の GUID。

自動翻訳

NowAttachmentService インターフェイス: **Android**

`NowAttachmentService` インターフェイスは、添付ファイルとそれに関連するメタデータの操作を可能にする関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスに関連付ける構成。

NowAttachmentService:attachment(sysId:文字列、validateAttachment:ブール値 **= true)**

指定されたsys_idの添付ファイルを取得し、オプションで添付ファイルの計算済みハッシュを予想されるハッシュと比較して添付ファイルを検証します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	取得する添付ファイルのSys_id。これは、 ServiceNow インスタンスの添付ファイルのsys_idです。
validateAttachment	ブール	添付ファイルを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:添付ファイルを検証します。 • false:添付ファイルを検証しません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
Call<NowAttachment>	要求された添付ファイルを含む NowAttachment オブジェクト。

```
fun getAttachment(sysId: String, isValidateAttachment: Boolean) {
  val call = attachmentService.attachment(sysId, isValidateAttachment)
  call.enqueue(
    { response ->
      val attachment: NowAttachment? = response.body
    },
      { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(sysId: 文字列)

指定されたsys_idに関連付けられている添付ファイルのメタデータを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	メタデータを取得する添付ファイルのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
Call<NowAttachmentMetadata>	指定された添付ファイルのメタデータを含むオブジェクト。

```
fun fetchMetadata(sysId: String) {
  val call = attachmentService.attachmentMetadata(sysId)
  call.enqueue(
    { response ->
      val metadata: NowAttachmentMetadata? = response.body
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(フィルター:フィルター? = null、制限:整数? = **null)**

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。メタデータを返す添付ファイルをフィルタリングするために使用するクエリ文字列。 デフォルト:null:利用可能なすべての添付ファイルのメタデータを返します。*`limit`*パラメーターが考慮されます。
limit	整数	オプション。返す添付ファイルのメタデータの最大数。 デフォルト:null: *`filter`* パラメーターの仕様を満たすすべてのメタデータを返します。

戻り値

タイプ	説明
Call<List <NowAttachmentMetadata>>	一致する添付ファイルのメタデータを含むオブジェクトのリスト。

```
fun fetchMultipleMetadata(filterQuery: String, limit: Int) {
  val call = attachmentService.attachmentMetadata(Filter(filterQuery), limit)
  call.enqueue(
    { response ->
      val metadataList: List<NowAttachmentMetadata>? = response.body
    },
    { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadataPaginator(フィルター: フィルター? **= null, limit: Int? = null)**

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得し、返されたメタデータのページを反復処理するためのページネーションを作成します。

このページネーションを使用して、返されたメタデータ間を移動し、最初、最後、前、または次のページのフェッチや、次のページまたは前のページがあるかどうかの確認などのナビゲーション操作を実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。メタデータを返す添付ファイルをフィルタリングするために使用するクエリ文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト:null:利用可能なすべての添付ファイルのメタデータを返します。*limit*パラメーターが考慮されます。
limit	整数	オプション。返す添付ファイルのメタデータの最大数。 デフォルト:null: *filter* パラメーターの仕様を満たすすべてのメタデータを返します。

戻り値

タイプ	説明
paginator<NowAttachmentMetadata>	成功:指定されたメタデータのページを含むページネーションオブジェクト。 失敗:NowDataError オブジェクト。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
  val filterQuery: String = "content_type=text/plain"
  val filter = filterQuery.let(::Filter)
  val limit = 10
  val paginator =
 nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(filter, limit)
    ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
      override fun onFailure(e: NowDataError) {
        handleError(e)
      }

      override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
        handleResponse(response)
      }

    })
    ?: throw Exception("Response is null")
}
```

NowAttachmentService - delete(sysId: String)

指定したsys_idの添付ファイルを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除する添付ファイルの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray >	成功:何も返されません。 エラー:NowDataError が返されました。

```
fun deleteAttachment(sysId: String) {
  val call = attachmentService.delete(sysId)
  call.enqueue(
    { response -> handleResponse(response) },
    { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

NowAttachmentService - upload(データ:ByteArray、構成:NowAttachmentUploadConfiguration)

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得し、返されたメタデータのページを反復処理するためのページネーションを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
データ	バイトアレイ	アップロードして構成オブジェクトで指定された添付ファイルに関連付けるメタデータ。
構成	NowAttachmentUploadConfiguration	設定パラメーターをアップロードします。

戻り値

タイプ	説明
NowAttachmentMetadata	アップロードされたメタデータ。

```
fun uploadAttachment(tableName: String, recordSysId: String, fileName: String) {
  val bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, R.drawable.test_image)
  val data = bitmap.compress(ImageType.JPEG)
  val contentType = "image/jpg"
  val config = NowAttachmentUploadConfiguration(tableName, recordSysId, fileName,
 contentType)
  val call = attachmentService.upload(data, config)

  call.enqueue(
    { response ->
      val uploadedAttachmentMetadata: NowAttachmentMetadata? = response.body
    },
    { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

NowChatConfiguration: Android

`NowChatConfiguration` クラスを使用すると、チャットウィンドウを閉じる前にプロンプトを表示する、チャットの使用中に機能を無効にする、チャットを使用するときにさまざまな会話オプショ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ンを適用する、NowChat で UI コンポーネントを設定するなど、チャットセッションのオプションを設定できます。

NowChatConfiguration:NowChatConfiguration(closePrompt: ClosePrompt? = null, disabledFeatures: List<Feature>? = null, conversationOptions: List<ConversationOption>? = null, uiConfiguration: UIConfiguration? = null)

現在のチャットセッションのオプションを設定します。この方法を使用すると、チャットウィンドウを閉じる前にプロンプトを表示したり、チャットの使用中に機能を無効にしたり、チャットの使用時にさまざまな会話オプションを適用したり、NowChat で UI コンポーネントを設定したりできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロンプトを閉じる	ClosePrompt オブジェクト	関連するチャットウィンドウを閉じる前に表示するプロンプト。 `NowChatConfiguration.ClosePrompt()` サブクラスを呼び出して、このパラメーターの値を定義します。 たとえば、次のようになります。 `closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt( header = null, message = "Are you sure you want to leave?", acceptButtonTitle = "Yes", declineButtonTitle = "No" )` クローズプロンプトを表示しない場合は、null を渡します。
disabledFeatures	List<NowChatConfiguration。 特徴>	現在のチャットセッション内で無効にするチャット機能のリスト。 有効な値: START_NEW_CONVERSATION:チャットウィンドウに表示される [新しい会話を開始] ボタンを非表示/無効にします。 利用可能なチャット機能は、`NowChatConfiguration.Feature` 列挙型クラスで定義されます。 たとえば、次のようになります。 `disabledFeatures = listOf(NowChatConfiguration.Feature.START_NEW_CONVERSATION)` 機能を無効にしない場合は、null を渡します。
conversationOptions	List<Conversation	NowChat に適用する会話オプションのリスト。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
	オプション>?	• END_CONVERSATION_ON_EXIT:NowChat ウィンドウを終了すると、進行中の会話が終了します。 • FORCE_NEW_CONVERSATION:NowChat の起動時に新しいチャット会話を強制します。 利用可能な会話オプションは、*NowChatConfiguration.ConversationOption* 列挙型クラスで定義されます。 たとえば、次のようになります。 `conversationOptions = listOf(NowChatConfiguration.ConversationOption.FORCE_NEW_CONVERSATION),` オプションを適用しない場合は、null を渡します。
UI 構成	UIConfiguration?	NowChat で UI コンポーネントを構成するために使用する UIConfiguration 値。 有効な値： • *attachmentUploadButton*:ライブエージェントとの会話中にテキスト入力の横に表示される AttachmentUploadButton の構成。 • *closeButton*:NowChat ツールバーの [戻る] ナビゲーションに使用される [閉じる] ボタン の構成。 たとえば、次のようになります。 `uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration( closeButton = NowChatConfiguration.CloseButton( icon = myDrawable ), attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible = false) )` デフォルト構成を使用するには、null を渡します。

戻り値

タイプ	説明
NowChatConfiguration	NowChatService - start(activity: Activity, themeColors: NowChatTheme = object: NowChatTheme{}, contextData: Map<String, Any> = mapOf(), chatConfiguration:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	NowChatConfiguration? = null) メソッドを呼び出すときに渡すことができる NowChatConfiguration オブジェクトを返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun launchChat() {
 val chatService = getNowChatService()

 //Drawable to use instead of the default NowChat back button.
 val myDrawable = ContextCompat.getDrawable(activity, R.drawable.my_drawable)

 val chatConfiguration = NowChatConfiguration(
  closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(
   header = null,
   message = "Are you sure you want to leave?",
   acceptButtonTitle = "Yes",
   declineButtonTitle = "No"
  ),
  disabledFeatures = listOf(NowChatConfiguration.Feature.START_NEW_CONVERSATION),
  conversationOptions =
listOf(NowChatConfiguration.ConversationOption.FORCE_NEW_CONVERSATION),
  uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration(
   closeButton = NowChatConfiguration.CloseButton(
    icon = myDrawable
   ),
   attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible =
false)
  )
 )

 chatService?.start(activity, chatConfiguration)
}
```

NowChatConfiguration:AttachmentUploadButton (isVisible:ブール値 = true)

ライブエージェントとの会話中にテキスト入力の横に表示される [添付ファイルのアップロード] ボタンに適用する UI 構成を定義します。

`AttachmentUploadButton` は、 *`NowChatConfiguration`* クラスのサブクラスです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
isVisible	ブール	[添付ファイルのアップロード] ボタンのヴィジビリティを示すフラグ。 有効な値： • true:[添付ファイルのアップロード] ボタンが表示されます。 • false:[添付ファイルのアップロード] ボタンは非表示になります。 デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	UI 構成オブジェクト。

次のコード例は、AttachmentUploadButton を非表示にする方法を示しています。

```
suspend fun launchChat() {
  val chatService = getNowChatService()

  val chatConfiguration = NowChatConfiguration(
    uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration(
      attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible =
 false)
    )
  )

  chatService?.start(activity, chatConfiguration)
}
```

NowChatConfiguration - CloseButton (アイコン:Drawable?)

NowChat ツールバーの「戻る」ナビゲーションに使用する閉じるボタンの構成を定義します。次に、このオブジェクトを `NowChatConfiguration()` メソッドに渡して、チャットセッションで使用する [閉じる] ボタンを設定します。

`CloseButton()` は、 `NowChatConfiguration` クラスのサブクラスです。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アイコン	ドロウアブル。	閉じる (戻る) ボタンに使用する描画オブジェクト。 `ContextCompat.getDrawable()` メソッドを使用して、この描画可能オブジェクトを取得できます。 たとえば、次のようになります。 `val myDrawable = ContextCompat.getDrawable(activity, R.drawable.my_drawable)` デフォルトのドローアブルを使用するには、null を渡します。 デフォルト:NowChat の戻るボタン

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	[閉じる] ボタン構成オブジェクト。

次のコード例は、NowChat ツールバーの [閉じる] ボタンにカスタムアイコンを設定する方法を示しています。

```
suspend fun launchChat() {
  val chatService = getNowChatService()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 //Drawable to use instead of the default NowChat back button.
 val myDrawable = ContextCompat.getDrawable(activity, R.drawable.my_drawable)

 val chatConfiguration = NowChatConfiguration(
  uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration(
   closeButton = NowChatConfiguration.CloseButton(
    icon = myDrawable
   )
  )
 )

 chatService?.start(activity, chatConfiguration)
}
```

NowChatConfiguration - ClosePrompt(header: String, message: String, acceptButtonTitle: String, declineButtonTitle: String)

渡されたパラメーターに基づいて ClosePrompt オブジェクトを作成して返します。次に、このオブジェクトを *`NowChatConfiguration()`* メソッドに渡して、チャットセッション内のプロンプトを閉じるオプションを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
header	文字列	プロンプトのヘッダーに表示するテキスト。 プロンプトヘッダーを表示しない場合は、null を渡します。
メッセージ	文字列	プロンプトのメインテキストとして表示するテキスト。
acceptButtonTitle	文字列	チャットウィンドウを閉じるためのプロンプトのプライマリボタンに表示するテキスト。
declineButton タイトル	文字列	プロンプトを却下するプロンプトのセカンダリボタンに表示するテキスト。 セカンダリ ボタンを表示しない場合は、null を渡します。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	関連するチャットウィンドウを閉じる前に表示するプロンプト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出してクローズプロンプトを構成する方法を示しています。

```
suspend fun launchChat() {
 val chatService = getNowChatService()

 val chatConfiguration = NowChatConfiguration(
  closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(
   header = null,
   message = "Are you sure you want to leave?",
   acceptButtonTitle = "Yes",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    declineButtonTitle = "No"
   )
  )
  chatService?.start(activity, chatConfiguration)
}
```

NowChatConfiguration:UIConfiguration(closeButton:CloseButton? = null、attachmentUploadButton:AttachmentUploadButton? **= null)**

渡されたパラメーターに基づいて UIConfiguration オブジェクトを作成して返します。次に、このオブジェクトを *`NowChatConfiguration()`* コンストラクターに渡して、NowChat で UI コンポーネントを構成します。

`UIConfiguration` は *`NowChatConfiguration`* クラスのサブクラスです。

パラメーター

名前	タイプ	説明

閉じるボタン	閉じるボタン?	NowChat ツールバーに表示され、「戻る」ナビゲーションに使用される 閉じるボタン の構成。
		
		NowChatConfiguration - CloseButton (アイコン:Drawable?)サブクラスを呼び出して、このパラメーターの値を定義します。
		
		たとえば、次のようになります。
		`val chatConfiguration = NowChatConfiguration(`
		`  uiConfiguration =`
		`NowChatConfiguration.UIConfiguration(`
		`  closeButton =`
		`NowChatConfiguration.CloseButton(`
		`  icon = myDrawable`
		`  )`
		`)`

attachmentUploadButton	AttachmentUploadButton?	ライブエージェントとの会話中にテキスト入力の横に表示される AttachmentUploadButton の構成。
		
		NowChatConfiguration:AttachmentUploadButton (isVisible:ブール値 = true)サブクラスを呼び出して、このパラメーターの値を定義します。
		
		たとえば、次のようになります。
		`val chatConfiguration = NowChatConfiguration(`
		`  uiConfiguration =`
		`NowChatConfiguration.UIConfiguration(`
		`  attachmentUploadButton =`
		`NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible = false)`
		`  )`
		`)`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	UI 構成オブジェクト。

次のコード例は、 *UIConfiguration* サブクラスを呼び出して、closeButton のアイコンを設定し、添付ファイルのアップロード ボタンを非表示にする方法を示しています。

```
suspend fun launchChat() {
 val chatService = getNowChatService()

 //Drawable to use instead of the default NowChat back button.
 val myDrawable = ContextCompat.getDrawable(activity, R.drawable.my_drawable)

 val chatConfiguration = NowChatConfiguration(
  uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration(
   closeButton = NowChatConfiguration.CloseButton(
    icon = myDrawable
   ),
   attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible =
false)
  )
 )

 chatService?.start(activity, chatConfiguration)
}
```

NowChatSDK クラス: Android

NowChatService クラスは、NowChat とやり取りする NowChatService を作成するために必要な関数を提供します。NowChat には、アプリケーション内に ライブエージェント と 仮想エージェント を埋め込む機能があります。

ライブエージェントと仮想エージェントの詳細については、「仮想エージェント」を参照してください。

NowChatSDK:makeChatService(instanceURL:URL、nowChatSdkCallbacks)

NowChat サービスを作成します。これはサスペンド関数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	NowChatService がやり取りする ServiceNow インスタンスの URL。
nowChatSdkCallback	NowChatSdkCallback	NowChatService を構成するために使用するホストアプリケーションのコールバック。

戻り値

タイプ	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
@Inject lateinit var sdkSettingsProvider: Provider<NowSDKSettings>
@Inject lateinit var chatCallbacks: SampleAppNowChatSDKCallbacks

private fun launchChat() {
  binding.progressBar.visibility = View.VISIBLE

  NowChatSDK.makeChatService(
    URL(sdkSettingsProvider.get().instanceBaseURL),
    chatCallbacks
  ) .onSuccess {
    it.start(this, chatCallbacks.nowChatThemeColors) }
  } .onFailure {
     Log.e("NowChat", "Unable to launch chat: $it")
  }
}
```

NowChatSdkCallbacks インターフェイス: **Android**

`NowChatSdkCallbacks` インターフェイスは、ホストアプリケーションのコールバックが NowChatSDK からのアクションを構成または処理できるようにする関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
isFileCollectionBlocked	ブール	ホストアプリケーションで NowChat がファイルピッカーを開かないようにするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ファイルピッカーが開かないようにします。 • false:ファイルピッカーを開くことを許可します。
isGalleryCollectionBlocked	ブール	ホストアプリケーションで NowChat がフォトギャラリーを開くのを防ぐかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:フォトギャラリーが開かないようにします。 • false:フォトギャラリーを開くことを許可します。
isLocationCollectionBlocked	ブール	ホストアプリケーションが NowChat による位置情報ポジショニングへのアクセスを防止するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:位置情報管理のポジショニングへのアクセスを防止します。 • false:位置情報のポジショニングへのアクセスを妨げません。
isPhotoCollection がブロックされました	ブール	ホストアプリケーションが NowChat によるカメラへのアクセスを防止するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:カメラへのアクセスを禁止します。 • false:カメラへのアクセスを妨げません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowChatSdkCallbacks:didEndSessionWithId(sessionId:String)

チャット画面が閉じられ、チャットセッションが終了すると呼び出されます。

> **注:** デフォルトの実装では「チャットセッションが終了しました。」というメッセージがログに書き込まれるだけなので、このコールバックに必要な機能を定義するには、関数$sessionId上書きする必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sessionId	文字列	終了したセッションのSys_id。 テーブル:会話セッション [sys_cs_session]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、既定の機能をオーバーライドするコードを配置する場所を示しています。

```
class SampleNowChatSDKCallbacks : NowChatSdkCallbacks {
  override fun didEndSessionWithId(sessionId: String) {
    Log.i("NowChat", "Chat session $sessionId ended.")
  }

//override other methods

}
```

NowChatSdkCallbacks - loadUri(uri: Uri, context: Context)

指定された URI を処理します (Web ビュー、カスタムタブ、または外部ブラウザーで開くなど)。

パラメーター

名前	タイプ	説明
uri	URI	開く URI です。
コンテキスト	コンテキスト	アプリケーションコンテキスト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
class SampleNowChatSDKCallbacks : NowChatSdkCallbacks {
  override fun loadUri(uri: Uri, context: Context) {

    // Open the uri in a webview
    val webview = WebView(context)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    webview.loadUrl(uri.toString())
  }

  // Override other methods
}
```

NowChatSdkCallbacks:onExit(exitCode:NowChatExitCode)

NowChat の終了時に返される結果コードを設定します。

このコールバックは、全画面チャットがクローズされ、ユーザーがホストアプリケーションに戻ったときに呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
exitCode	NowChat終了コード	NowChat を終了する理由。 有効な値： • ChatPluginNotInstalledError:チャットプラグインがインスタンスにインストールされていません。 • SessionInitializationError:インスタンスとのセッションを初期化できません。 • UserExit:ユーザーが上ボタンまたは戻るボタンを使用して終了しました • 不明:不明な理由。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
class SampleNowChatSDKCallbacks : NowChatSdkCallbacks {

 override fun onExit(exitCode: NowChatExitCode) {
   when (exitCode) {
     NowChatExitCode.UserExit -> Log.i("NowChat", "User exited using the up button or back button")
     NowChatExitCode.SessionInitializationError -> Log.i("NowChat", "Unable to initialize session with instance")
     NowChatExitCode.ChatPluginNotInstalledError -> Log.i("NowChat", " Chat plugin not installed on instance.")
     NowChatExitCode.Unknown -> Log.i("NowChat", "User exited for Unknown reason")
   }
 }

 // Override other methods
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowChatSdkCallbacks:provideProgressView(context:Context)

NowChat UI データのロード中に表示するビューを返します。通常、構成された不確定の進捗状況バー。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コンテキスト	コンテキスト	ビューの作成に使用するアプリケーションコンテキスト。

戻り値

タイプ	説明
ビュー	NowChat サービスがロード時に使用するビュー。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
class SampleNowChatSDKCallbacks : NowChatSdkCallbacks {
  override fun provideProgressView(context: Context): View? {
    return ProgressBar(context).apply {
      indeterminateTintList = ColorStateList.valueOf(
        MaterialColors.getColor(
          context,
          android.R.attr.colorPrimary,
          Color.BLACK)
      )
    }

    // Override other methods
  }
}
```

NowChatService クラス: Android

NowChatService クラスは、NowChat アクティビティを起動してエラー構成を設定できる関数を提供します。

NowChatService - launchIntent(context:Context, nowChatTheme:NowChatTheme):インテント

NowChat アクティビティを開くために使用されるインテントを起動します。通常は [android.app.PendingIntent] の作成に使用されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コンテキスト	コンテキスト	インテントをビルドするために使用されるコンテキスト。
Now チャットテーマ	NowChatテーマ	オプション。NowChat UI で使用するテーマオブジェクト。 デフォルト:デフォルトの色

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
インテント	関連する NowChat アクティビティを起動するために使用されるインテントとテーマの色。

この例では、 `launchIntent()` メソッドを呼び出し、戻り値アクティビティを処理する方法を示します。

```
val intent = nowChatService.launchIntent(this)
val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(
    this,
    REQUEST_CODE,
    intent,
    PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE
)

val notification = createNotification(title, message, pendingIntent)
notificationManager.notify(push.notificationId, notification)
```

NowChatService - start(activity: Activity, themeColors: NowChatTheme = object: NowChatTheme{}, contextData: Map<String, Any> = mapOf(), chatConfiguration: NowChatConfiguration? = null)

指定された NowChat アクティビティを起動します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
アクティビティ	Activity (アクティビティ)	NowChat アクティビティを起動し、`onActivityResult` を介して NowChatExitCode を resultCode として受け取るために使用するアクティビティコンテキスト。
Now チャットテーマ	NowChatテーマ	オプション。NowChat UI で使用するテーマオブジェクト。 デフォルト:デフォルトの色
コンテキストデータ	map<string、任意>	オプション。チャットセッションに渡す追加のチャットコンテキスト変数。 チャットコンテキスト変数の詳細については、「 ライブエージェントチャットのコンテキスト変数 」を参照してください。
チャット構成	NowChatConfiguration	オプション。 NowChat を使用する際に適用する ChatConfiguration。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
suspend fun launchChat() {
   val chatService = getNowChatService()

   val chatTheme = object : NowChatTheme {
      override val brand: Int
         get() = Color.BLUE

      override val textPrimary: Int
         get() = Color.BLACK

      // Override remaining theme colors

   }
   val contextData = mapOf("sys_id" to "123456789", "table" to "wm_task")

   //drawable to be used instead of the default NowChat back button.
   val myDrawable = ContextCompat.getDrawable(activity, R.drawable.my_drawable)

   val chatConfiguration = NowChatConfiguration(
      closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(
         header = null,
         message = "Are you sure you want to leave?",
         acceptButtonTitle = "Yes",
         declineButtonTitle = "No"
      ),
      disabledFeatures = listOf(NowChatConfiguration.Feature.START_NEW_CONVERSATION),
      conversationOptions =
 listOf(NowChatConfiguration.ConversationOption.FORCE_NEW_CONVERSATION),
      uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration(
         closeButton = NowChatConfiguration.CloseButton(
            icon = myDrawable
         ),
         attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible =
 false)
      )
   )

   chatService?.start(activity, chatTheme, contextData, chatConfiguration)
}
```

NowChatService - subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval: Long, listener: NowChatUnreadMessagesCountListener)

未読チャットメッセージ数リスナーに登録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ポーリング間隔	長	未読チャットメッセージ数について Web サービスをポーリングする頻度。 単位：ミリ秒
リスナー	NowChatUnreadMessagesCountListener	未読チャットメッセージの数を取得するために実装するリスナー。また、 NowChatService -

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		unsubscribeFromUnreadMessageCount(リスナー: NowChatUnreadMessagesCountListener) メソッドを使用して未読メッセージ数を取得する必要がなくなった場合にも、このリスナーを登録解除する必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、チャット未読メッセージカウントリスナーに登録および登録解除する方法を示しています。

```
private val unreadMessageCountListener = object: NowChatUnreadMessagesCountListener {
  override fun unreadMessagesCountDidChange(unreadMessageCount: Int) {
  }
}

fun setup() {
  nowChatService.subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval:1000,
 unreadMessageCountListener)
}

fun teardown() {
  nowChatService.unsubscribeFromUnreadMessageCount(unreadMessageCountListener)
}
```

NowChatService - unsubscribeFromUnreadMessageCount(リスナー: **NowChatUnreadMessagesCountListener)**

未読メッセージ数の受信を登録解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
リスナー	NowChatUnreadMessagesCountListener	チャットの未読メッセージ数リスナーを登録解除するために実装するリスナー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、チャット未読メッセージカウントリスナーに登録および登録解除する方法を示しています。

```
private val unreadMessageCountListener = object: NowChatUnreadMessagesCountListener {
  override fun unreadMessagesCountDidChange(unreadMessageCount: Int) {
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

fun setup() {
  nowChatService.subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval:1000,
 unreadMessageCountListener)
}

fun teardown() {
  nowChatService.unsubscribeFromUnreadMessageCount(unreadMessageCountListener)
}
```

NowChatService – updateTheme(nowChatTheme:NowChatTheme)

NowChat UI テーマを指定された UI テーマで更新します。テーマを明から暗に変更する場合など、*`start()`* 関数で最初に設定したチャット UI テーマを更新するには、この関数を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
Now チャットテーマ	NowChatテーマ	NowChat UI で使用するテーマオブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、*`updateTheme()`* 関数を使用して、*`start()`* 関数を使用して実装された明るい UI テーマを暗い UI テーマに更新する方法を示しています。

```
val chatService = serviceManager.getNowChatService()

val chatThemeLight = object : NowChatTheme {
    override val backgroundPrimary: Int
        get() = Color.WHITE

    override val textPrimary: Int
        get() = Color.BLACK

    // Override remaining theme colors
}

val chatThemeDark = object : NowChatTheme {
    override val backgroundPrimary: Int
        get() = Color.BLACK

    override val textPrimary: Int
        get() = Color.WHITE

    // Override remaining theme colors
}

//start NowChat with light theme
chatService?.start(activity, chatThemeLight)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
//update NowChat theme to dark theme
chatService?.updateTheme(chatThemeDark)
```

NowChatTheme インターフェイス: **Android**

NowChatTheme インターフェイスは、ライブエージェントおよび仮想エージェントチャット UI の要素のデフォルトの色を定義します。

NowChatTheme インターフェイスは *NowUITheme* インターフェイスを拡張し、プロパティ *nowUIColoring* を継承します。

val nowUIColoring: NowUIColoring?

これらのデフォルトの色を変更し、特定のチャット実装に合わせて独自のテーマを作成できます。

プロパティ

名前	説明
alertCritical0	アラートテキストの背景。 デフォルト値:#F8C8CD
alertCritical2	アラートテキストアイコンの色。 デフォルト値:#E42338
alertCritical3	アラートテキストアイコンとバー。 デフォルト値:#B61C2D
アラートクリティカル 4	新しいメッセージ分割線。 デフォルト値:#891522
アラートインフォゼロ	会話アイテムをハイライト表示する。 デフォルト値:#BDDCF2
アラート情報 2	会話アイテムをハイライト表示する。 デフォルト値:#0079CC
アラートモデレート 3	アラートと検索結果のアイコン。 デフォルト値:#5D46B6
バックグラウンドプライマリ	ニュートラルな背景、選択ピッカー、入力の背景、およびカードの背景。 デフォルト値:#FFFFFF
backgroundPrimaryActionable	ページネーションが選択され、背景がポップアップされます。 デフォルト値:#151920
バックグラウンドセカンダリ	下部のバー、カードの列、選択肢ピッカーの検索の背景。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	デフォルト値:#F6F6F8
backgroundSecondaryActionable	検索バックグラウンド (15%) や日時バックグラウンド (100%) などのクリック可能な入力。 デフォルト値:#2C323F
バックグラウンドターシャリ	エージェントとボットのバブルバックグラウンド。 デフォルト値:#E4E6EA
backgroundTertiaryActionable	オフラインバナーの背景。 デフォルト値:#454D5B
ボーダーターシャリ	チャット入力ボーダー デフォルト値:#D3D6DC
ブランド	ヘッダー デフォルト値:#302F4B
brandBackground	ユーザーバブルの背景。 デフォルト値:#D1D2EE
破壊的な	ボタンの破壊アクション。 デフォルト値:#B61C2D
ハイライト青	インライン引用アイテム。 デフォルト値:#D9F4F9
ハイライトグレー	インライン引用アイテムの背景。 デフォルト値:#E8EAEA
リンクプライマリ	ニュートラルな背景にリンクします。無効なリンクの場合は、同じ色の不透明度を 25% にしてください。 デフォルト値:#3C59E7
リンクセカンダリ	中立的でない(#FFFFFF ではない)背景のリンク。 デフォルト値:#293D9E
必須	必須入力フィールドインジケーター。 デフォルト値:#E42338
ナビゲーション	ナビゲーションアイコンの背景。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	デフォルト値:#454D58
通知	新しいメッセージインジケーター。 デフォルト値:#B61C2D
プライマリ	アクション可能なテキストとボタンの背景。 デフォルト値:#4F52BD
画面ヘッダーテキスト	ブランド色 (画面ヘッダー) の上に表示される固定色のテキスト要素とアイコン要素。 デフォルト値:#FFFFFF
セカンダリ	ユーザーのスワイプ動作。 デフォルト値:#1C1D42
separatorSecondary	分割線 デフォルト値:#B0B5BF
セパレーターターシャリ	分割線 デフォルト値:#D3D6DC
影	カードシャドウ (15%) デフォルト値:#151920
テキストアクション可能	ボタンまたはハイライトされた背景のテキスト。 デフォルト値:#FFFFFF
テキストプライマリ	チャットバブルテキスト、カードヘッダー。 デフォルト値:#151920
テキストセカンダリ	カードコンテンツ、検索バーアイコン、およびテキスト。 デフォルト値:#2C323F
テキストターシャリ	カレンダーの平日、プレースホルダー。 デフォルト値:#454D5B

NowDataSDK クラス: **Android**

NowDataSDK クラス
は、NowGraphQLService、NowAttachmentService、NowTableService、NowAPIService などのさまざまな機能サービスの作成と初期化を可能にする関数を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowDataSDK - makeGraphQLService(instanceURL: URL)

NowGraphQLService 機能のインスタンスを作成して初期化します。このサービスにより、ServiceNow インスタンスで *GraphQL* API にアクセスできます。

ServiceNow GraphQL API の詳細については、「GraphQL API フレームワークを使用したレコードデータのクエリ」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	アクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: 「https://instance.servicenow.com」

返される内容

タイプ	説明
結果 <NowGraphQLService>	Kotlin Result オブジェクト にラップされた NowGraphQLService オブジェクト。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private var nowGraphQLService: NowGraphQLService? = null

/**
 * Create the NowGraphQLService once in the lifetime of the application, inside the Application
 class
 * or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
 * NowGraphQLService should be created after initializing the NowSDK.
 */
suspend fun getNowGraphQLService(): NowGraphQLService? {
 if (nowGraphQLService != null) return nowGraphQLService

 return
 NowDataSDK.makeGraphQLService(URL("https://
instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
    .also { this.nowGraphQLService = it }
}
```

NowDataSDK - makeNowAPIService(instanceURL: URL)

NowAPIService サービスのインスタンスを作成して初期化します。このサービスを使用すると、ServiceNow インスタンスで公開されているパブリック REST API にアクセスできます。

さらに、ServiceNow インスタンス内でカスタムスクリプト済み REST API を開発し、NowAPIService API を使用して Android アプリケーション内でそれらにアクセスできます。ServiceNow REST API の詳細については、「Scripted REST APIs」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	アクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: 「https://instance.servicenow.com」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

返される内容

タイプ	説明
結果<NowAPIService>	Kotlin Result オブジェクト にラップされた NowAPIService です。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private var nowApiService: NowAPIService? = null

/**
 * Create the NowAPIService once in the lifetime of the application inside the Application class
 * or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
 * NowAPIService should be created after initializing the NowSDK
 */
suspend fun getNowApiService(): NowAPIService? {
 if (nowApiService != null) return nowApiService

 return
 NowDataSDK.makeAPIService(URL("https://instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
   .also { this.nowApiService = it }
}
```

NowDataSDK - makeNowAttachmentService(instanceURL: URL)

NowAttachmentService 機能のインスタンスを作成して初期化します。

このサービスを使用すると、 ServiceNow インスタンスから添付ファイルをアップロード、ダウンロード、削除できます。添付ファイルをインスタンスにアップロードすると、添付ファイルのメタデータが生成され、それを Android アプリケーションにダウンロードできます。

ServiceNow添付ファイルの詳細については、「添付ファイル API」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	アクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: 「https://instance.servicenow.com」

返される内容

タイプ	説明
結果<NowAttachmentService>	Kotlin Result オブジェクト にラップされた NowAttachmentService オブジェクト。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
private var nowAttachmentService: NowAttachmentService? = null

/**
 * Create the NowAttachmentService once in the lifetime of the application inside the
Application
 * class or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
 * NowAttachmentService should be created after initializing the NowSDK.
 */
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
suspend fun getNowAttachmentService(): NowAttachmentService? {
  if (nowAttachmentService != null) return nowAttachmentService

  return
 NowDataSDK.makeAttachmentService(URL("https://instance-name.service-now.com"))
    .getOrThrow()
    .also { this.nowAttachmentService = it }
}
```

NowDataSDK - makeTableService(instanceURL: URL)

NowTableService 機能のインスタンスを作成して初期化します。

このサービスを使用すると、ServiceNowインスタンスで REST `Table` API にアクセスできます。REST テーブル API の詳細については、「テーブル API」を参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	アクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: 「https://instance.servicenow.com」

返される内容

タイプ	説明
結果 <NowTableService>	Kotlin Result オブジェクト にラップされた NowTableService オブジェクト。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private var nowTableService: NowTableService? = null

/**
  * Create the NowTableService once in the lifetime of the application inside the Application
  * class or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
  * NowTableService should be created after initializing the NowSDK.
  */
suspend fun getNowTableService(): NowTableService? {
  if (nowTableService != null) return nowTableService

  return
 NowDataSDK.makeTableService(URL("https://
instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
    .also { this.nowTableService = it }
}
```

NowGraphQLService インターフェイス - Android

`NowGraphQLService` インターフェイスは、`GraphQL` API を介してServiceNowに GraphQL リクエストを行うことができる関数を提供します。

注: `GraphQL` API は、ベース ServiceNow システムのゲストユーザーに対して機能します。

ServiceNow `GraphQL` API の詳細については、「GraphQL API フレームワークを使用したレコードデータのクエリ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスに関連付ける構成。

NowGraphQLService - graphQLRequest(文字列クエリ)

指定された GraphQL クエリを関連する ServiceNow インスタンスに渡し、クエリ結果を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	渡す GraphQL クエリ。

戻り値

タイプ	説明
呼び出し<バイト配列 >	クエリ応答。

```
fun makeGraphQLRequest(query: String) {
  val call = graphQLService.graphQLRequest(query)
  call.enqueue(
    { response -> handleResponse(response) },
    { nowDataError -> handleError(nowDataError) }
  )
}
```

NowPushPayload インターフェイス

NowPushPayload インターフェイスは、NowSDK が実装するプッシュ通知ペイロードを定義します。

NowPushPayload 構造

名前	説明
instanceId	ServiceNow プッシュ通知システムによって提供されるインスタンス識別子。 データタイプ：文字列
instanceName	ServiceNow インスタンス名。 データタイプ：文字列
メッセージ	プッシュ通知の本文。 データタイプ：文字列
notificationId	このプッシュ通知の一意の識別子。 データタイプ：整数
スレッド ID	通知のグループ化に使用する ID。異なるペイロードで同じ ID を使用してグループを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowPushPayload 構造 (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
title	プッシュ通知のタイトル。 データタイプ：文字列

NowPushSDK クラス - Android

NowPushSDK クラスは、要求されていない (プッシュ) 通知をAndroidデバイスに送信できるようにする NowPushService を作成するために必要な関数を提供します。

NowPushSDK - makePushService(instanceURL: URL)

NowPush サービスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	NowPushService がやり取りする ServiceNow インスタンスの URL。

戻り値

タイプ	説明
結果 <NowPushService>	Kotlin Result オブジェクト にラップされた NowPushService オブジェクト。

この例では、 *makePushService()* メソッドをセットアップしてプッシュサービスを作成する方法を示します。

```
private var nowPushService: NowPushService? = null

/**
 * Create the NowPushService once in the lifetime of the application inside the Application
 * class or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
 * NowPushService should be created after initializing the NowSDK.
 */
suspend fun getNowPushService(): NowPushService? {
 if (nowPushService != null) return nowPushService

 return
 NowPushSDK.makePushService(URL("https://
instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
    .also { this.nowPushService = it }
}
```

NowPushService クラス: Android

NowPushService クラスは、プッシュ通知サービスとの対話を可能にする関数を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ

名前	説明
構成	サービスに関連付けるサービス構成。 データタイプ: NowServiceConfiguration

NowPushService:handlePush(remoteMessage: RemoteMessage, successCallback: Consumer<NowPushPayload>, errorCallback: Consumer<Throwable>)

プッシュ通知要求を処理します。

注: 現在実装されているプッシュ通知タイプは NowPushVirtualAgent のみです。渡されるその他のプッシュ通知タイプは、 NotSupportedPushError オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
リモートメッセージ	リモートメッセージ	com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService.onMessageReceived によって受信された通知。詳しくは、 Android アプリでメッセージを受信する をご覧ください。
成功コールバック	コンシューマー <NowPushPayload>	処理された *NowPushPayload* を返すコールバック。
エラーコールバック	コンシューマー <スロー可能 >	スローされたエラーを返すコールバック。エラー NotSupportedPushError がスローされた場合、通知の種類はモバイル SDK でサポートされていないため、モバイル SDK フレームワークの外部で処理する必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、 *onMessageReceived()* をオーバーライドし、 *RemoteMessage* を NowPushService に渡す方法を示します。NowPushService が通知の種類を認識すると、要求を処理し、アプリケーションが処理する通知オブジェクトを返します。それ以外の場合は、NotSupportedPushErrorをスローします。

```
override fun onMessageReceived(remodeeMessage: RemoteMessage){
  pushService.handlePush(remoteMessage, { push ->
    when (push) {
      is NowPushVirtualAgent → handleVirtualAgentPush(push)
    }, { error ->
        Log.e(TAG, "Unknown push", error)
        handleAppPushNotification(remoteMessage)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    })
}
```

NowPushService - registerPushToken(pushToken: String, pushApp: String, successCallback: Runnable, errorCallback: Consumer<Throwable>)

現在のAndroidデバイスと指定されたアプリケーションのプッシュ通知を識別するために使用されるServiceNowインスタンスに一意のFirebaseトークンを登録します。

ServiceNowインスタンスがデバイスから通知Androidアプリケーションからの通知を受信するように通知を生成するには、このトークンを登録する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プッシュトークン	文字列	Firebase*com.google.firebase.messaging.FirebaseMessaging.getToken* または *com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService.onNewToken* によって取得されたトークン。
プッシュアプリ	文字列	関連付けられた ServiceNow インスタンスのプッシュアプリケーションテーブルで指定されているプッシュアプリケーションの名前。
成功コールバック	実行可能ファイル	トークン登録が成功したときに実行されるコールバック。
errorCallback	コンシューマー<スロー可能 >	トークンの登録に失敗したときに実行されるコールバック。

自動翻訳

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、現在の Android デバイスとアプリケーション「PushAppName」のプッシュトークンを登録します。

```
FirebaseMessaging.getInstance().token.addOnCompleteListener { task ->
  val token = task.result

  if (!task.isSuccessful || token == null) {
    throw Exception("Unable to fetch token"))
  }

  pushService.registerPushToken(token, "PushAppName", {
    Log.v(TAG, "Successfully registered push token")
  }, { e ->
    Log.e(TAG, "Error registering push", e)
  })
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowPushService - unregisterPushToken(pushToken: String, pushApp: String, successCallback: Runnable, errorCallback: Consumer<Throwable>)

指定された Firebase プッシュトークンを関連する ServiceNow インスタンスから登録解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プッシュトークン	文字列	Firebase 登録解除するトークン。*com.google.firebase.messaging.FirebaseMessaging.getToken* または *com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService.onNewToken* のいずれかによって取得されます。
プッシュアプリ	文字列	登録解除するトークンに関連付けられたプッシュ アプリケーションの名前。この情報は、関連付けられた ServiceNow インスタンスのプッシュアプリケーションテーブルに保存されます。
成功コールバック	実行可能ファイル	トークンの登録解除が成功したときに実行されるコールバック。
errorCallback	コンシューマー<スロー可能>	トークンの登録解除に失敗したときに実行されるコールバック。

戻り値

タイプ	説明
なし	

このコード例は、ユーザーがアプリケーションからログアウトしたときなどにプッシュトークンの登録を解除する方法を示しています。

```
pushService.unregisterPushtoken(token, "PushAppName", {
  Log.v(TAG, "Successfully unregistered push token")
}, { e ->
  Log.e(TAG, "Error unregistering push", e)
})
```

NowSDK - Android

NowSDK クラスは、NowSDK のパブリック API を提供するシングルトンです。このクラスは、すべての Android SDK 機能サービスへのゲートウェイです。

機能サービスを初期化する前に、 NowSDK.configure() を呼び出して SDK 自体を初期化する必要があります。Android NowSDK の使用開始に関する追加情報については、『ServiceNow Mobile SDK Developers Guide - Android (Mobile SDK 開発者ガイド』を参照してください。

NowSDK - configure(アプリケーション:アプリケーション、構成:NowSDKConfiguration)

使用する NowSDK を構成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SDK によって提供される機能サービスを使用する前に、この関数を呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
application	アプリケーション	ホスティングアプリケーションオブジェクトへの参照。
構成	NowServiceConfiguration	NowSDK の初期化に必要な情報を含むオブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
なし	指定された構成が無効な場合、NowSDKError がスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
class SampleApplication : Application(), NowSDKAuthorizationProviding,
 DevicePermissionDelegate {

   private val nowSdkSettings = NowSDKSettings(
      instanceBaseURL = "https://instance-name.service-now.com",
      clientId = "client_id",
      user = "user"
   )

   private val coroutineScope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)

   private val nowSDKConfiguration = NowSDKConfiguration(this, this, NowLogLevel.Debug)
   override fun onCreate() {
      super.onCreate()

      NowSDK.configure(this, nowSDKConfiguration)
   }


   override fun requestAuthorization(
      instanceURL: URL,
      callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>
   ) {
      coroutineScope.launch {
         when {
            nowSdkSettings.user.isNullOrBlank().not() -> authorizeWithJWT(
               callback = callback,
               user = nowSdkSettings.user,
               clientId = nowSdkSettings.clientId
            )

            else -> authorizeWithGuest(callback = callback)
         }
      }
   }

   override fun canRequestPermission(permission: DevicePermission): Boolean {
      return true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
}
```

NowSDK:ログアウト()

メモリに保持されているすべてのユーザーセッションをクリアします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
class SampleApplication : Application() {

    private val nowSDKConfiguration = NowSDKConfiguration(authorizationProvider,
 permissionDelegate, NowLogLevel.Debug)

    override fun onCreate() {
        super.onCreate()
        NowSDK.configure(this, nowSDKConfiguration)
    }

    fun logout() {
        // Clear all user session when an application resets the user session
        NowSDK.logout()
    }
}
```

NowSDKAuthorizationProviding インターフェイス - Android

NowSDKAuthorizationProviding インターフェイスは、承認が必要なServiceNowインスタンスへのリンクと関連するコールバックを構成する関数を提供します。

NowSDKAuthorizationProviding - requestAuthorization(instanceURL: URL, callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>)

指定された AuthorizationToken オブジェクトを使用して、指定された ServiceNow インスタンスで現在ログインしているユーザーを許可します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	ServiceNow 認証が要求されているインスタンス。
コールバック	Consumer <List <AuthorizationToken> >	ログインしているユーザー固有の認証トークンオブジェクトのアレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
class NowSDKAuthorizationManager: NowSDKAuthorizationProviding {
  override fun requestAuthorization(
    instanceURL: URL,
    callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>
  ){
    val token = JWTService.fetchJwt()
    val authorizationToken = AuthorizationToken(AuthorizationTokenType.JWT, token)
    val result = listOf(authorizationToken)
    callback.accept(result)
  }
}
```

NowSDKConfiguration クラス: Android

`NowSDKConfiguration` クラスには、NowSDK の初期化に必要な構成情報が含まれています。

プロパティ

名前	タイプ	説明
authorizationProvider	NowSDKAuthorizationProviding	要求に応じて NowSDK に認証トークンを提供する委任オブジェクト。
logLevel	NowLogLevel	関連付けられたロガーが保存するログメッセージのレベル。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • デバッグ • エラー • 致命的 • 情報 • なし
permissionDelegate	DevicePermissionDelegate	ホストアプリケーションに許可を要求するために NowSDK によって呼び出された委任オブジェクトで、指定されたデバイス許可を要求するためのシステムダイアログを表示します。 たとえば、次のようになります。 `override fun canRequestPermission(permission: DevicePermission): Boolean = when (permission) { DevicePermission.Camera -> true`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		DevicePermission.Microphone -> false } }

NowSDKConfiguration - NowSDKConfiguration(authorizationProvider: NowSDKAuthorizationProviding, permissionDelegate: DevicePermissionDelegate, logLevel: NowLogLevel)

新しい NowSDKConfiguration オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
authorizationProvider	NowSDKAuthorizationProviding	要求に応じて NowSDK に認証トークンを提供する委任オブジェクト。

permissionDelegate	DevicePermissionDelegate	ホストアプリケーションに許可を要求するために NowSDK によって呼び出された委任オブジェクトで、指定されたデバイス許可を要求するためのシステムダイアログを表示します。
		
		たとえば、次のようになります。
		override fun
		canRequestPermission(permission: DevicePermission): Boolean =
		when (permission) {
		DevicePermission.Camera ->
		true
		DevicePermission.Microphone
		-> false
		}
		}

logLevel	NowLogLevel	関連付けられたロガーが保存するログメッセージのレベル。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • デバッグ • エラー • 致命的 • 情報 • なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
class SampleApplication : Application(), NowSDKAuthorizationProviding,
 DevicePermissionDelegate {

   private val nowSdkSettings = NowSDKSettings(
      instanceBaseURL = "https://instance-name.service-now.com",
      clientId = "client_id",
      user = "user"
   )

   private val coroutineScope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)

   private val nowSDKConfiguration = NowSDKConfiguration(this, this, NowLogLevel.Debug)
   override fun onCreate() {
      super.onCreate()

      NowSDK.configure(this, nowSDKConfiguration)
   }


   override fun requestAuthorization(
      instanceURL: URL,
      callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>
   ) {
      coroutineScope.launch {
         when {
            nowSdkSettings.user.isNullOrBlank().not() -> authorizeWithJWT(
               callback = callback,
               user = nowSdkSettings.user,
               clientId = nowSdkSettings.clientId
            )

            else -> authorizeWithGuest(callback = callback)
         }
      }
   }

   override fun canRequestPermission(permission: DevicePermission): Boolean {
      return true
   }
}
```

NowServiceConfiguration クラス: Android

NowServiceConfiguration クラスを使用すると、機能サービスのServiceNowインスタンス URL とパッケージ名を構成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	機能サービスが利用する ServiceNow インスタンスの URL。 例:https://my_domain.hr_instance.com
packageName	文字列	機能サービスに関連付けるパッケージの名前。

NowServiceError クラス: **Android**

NowSDK エラーを返す *`NowServiceError`* シールクラス。

プロパティ

名前	タイプ	説明
原因	スロー可能	エラーの原因。
メッセージ	文字列	ユーザーに表示するエラーの詳細を含むメッセージ。

NowSDK 機能サービスによって返されるエラー

タイプ	説明
SDKNotConfigured	NowSDK が構成されていません。ほとんどの場合、*`NowSDK.configure()`* メソッドが呼び出されませんでした。
ServiceConfigurationInvalid	NowSDK が無効な設定で構成されました。構成のすべての設定が正しいことを確認します。
ServiceDisabled	関連付けられたサービスが無効になります。
ServiceSettingsInvalid	サービス設定を処理できません。
ServiceSettingsRetrievalFailed	ServiceNowインスタンスから NowSDK サービス設定を取得できません。

NowTableService インターフェイス: **Android**

`NowTableService` インターフェイスは、ServiceNowインスタンス上のテーブル内のレコードを作成、読み取り、削除、および更新するための関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスに関連付ける構成。

NowTableService - createRecord(tableName: String, fields: Map<String, String>, writeOptions: FieldWriteOptions?, configuration: FieldReadConfiguration?)

指定されたテーブルに指定されたレコードを挿入します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	レコードを保存するテーブルの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
フィールド	Map<String, String>	レコードに作成するすべてのフィールドのキーと値のペア。 注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが sys_ のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。値を表示値として保存するかどうか、システムフィールドの自動生成を抑制するかどうかなど、フィールドに設定するオプションを記述します。 デフォルト値:null:オプションが選択されていません
構成	FieldReadConfiguration	オプション。作成されたレコードに対して返すフィールドとフィールドに何を含めるかを指定する構成。

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray>	成功:作成されたレコードを含む ByteArray。この情報は、必要なデータモデルに変換できます。 エラー:NowDataError

```
fun createTableRecord( tableName: String, fields: KeyValues, includeFields: String,
  readOptions: ReadOptions?, writeOptions: WriteOptions?){

  val readOptionsArray = readOptions?.asArray() ?: arrayOf()
  val readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields.split(","), *readOptionsArray)

  var body:ByteArray?

  val call = tableService.createRecord(tableName, fields.toMap(),
    writeOptions?.asFieldWriteOptions(),
    readConfig)
  call.enqueue({ body = it.body },{ Log.d("Records", "failed to create record") })
}
```

NowTableService - deleteRecord(sysId:文字列, **tableName:**文字列)

指定されたテーブルの指定されたレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除するレコードの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	インシデントや資産など、指定されたレコードが配置されているテーブルの名前。

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray>	成功:何も返されません。 エラー:NowDataError

```
fun deleteTableRecord( recordSysId: String, tableName: String, callType: CallTestType){
  val tableService = serviceProvider.tableService()
  var body:ByteArray?
  val call = tableService.deleteRecord(recordSysId, tableName)
  call.enqueue({ body = it.body },{ Log.d("Records", "failed to create record") })
}
```

NowTableService - paginator(tableName: String, configuration: FetchConfiguration)

テーブル内のレコードのページを反復できるページネーションを作成します。

このページネーションを使用して、返されたレコード間を移動し、最初、最後、前、または次のページのフェッチや、次のページまたは前のページがあるかどうかの確認などのナビゲーション操作を実行できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	ページネーションを作成するテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	使用するフィルター、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、およびフィールドに含める内容を指定した構成。

戻り値

タイプ	説明
Paginator<ByteArray>	成功:要求されたレコードの ByteArray 出力を持つペジネータ。Paginator オブジェクト内の関数を使用して、返されたレコードを移動できます。 エラー:NowDataError

```
private fun initTablePaginator() {
  paginator = service?.paginator(tableName, FetchConfiguration(null, 3))
    ?.observe(object: PaginatorCallBack<ByteArray> {
      override fun onSuccess(response: Response<List<ByteArray>>) {
      }
      override fun onFailure(e: NowDataError) {
        Log.e("NowDataError", "", e)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  })
}
```

NowTableService - record(sysId: String, tableName: String, configuration: FieldReadConfiguration?)

指定されたテーブルから指定されたレコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	取得するレコードの sys_id。
tableName	文字列	インシデントや資産など、指定されたレコードが配置されているテーブルの名前。
構成	FieldReadConfiguration	オプション。取得するフィールドとフィールドに何を含めるかを指定する構成。

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray>	成功:取得したレコードを含む ByteArray。この情報は、必要なデータモデルに変換できます。 エラー:NowDataError

```
fun fetchTableRecord( sysId: String, tableName: String, includeFields: String,
 readOptions: ReadOptions?){

 val readOptionsArray = readOptions?.asArray() ?: arrayOf()
 val readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields.split(","), *readOptionsArray)

 var body:ByteArray?

 val call = tableService.record(sysId, tableName, readConfig)
 call.enqueue({ body = it.body },{ Log.d("Record", "failed fetching record") })
}
```

NowTableService - records(tableName: String, configuration: FieldReadConfiguration?)

指定されたテーブルから sll レコードレコードを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	インシデントや資産などのレコードを取得するテーブルの名前。
構成	FieldReadConfiguration	オプション。取得するフィールドとフィールドに何を含めるかを指定する構成。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray>	成功:取得したレコードを含む ByteArray。この情報は、必要なデータモデルに変換できます。 エラー:NowDataError

```
fun fetchTableRecords( tableName: String, filterQuery: String, includeFields: String,
 readOptions: ReadOptions?, limit: Int?){

 val readOptionsArray = readOptions?.asArray() ?: arrayOf()
 val readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields.split(","), *readOptionsArray)
 val config = FetchConfiguration(Filter(filterQuery), limit, readConfig)

 var body:ByteArray?

 val call = tableService.records(tableName, config)
 call.enqueue({ body = it.body },{ Log.d("Records", "failed fetching records") })
}
```

NowTableService - updateRecord(sysId: String, tableName: String, fields: Map<String, String>, writeOptions: FieldWriteOptions?, configuration: FieldReadConfiguration?)

指定されたテーブルの指定されたレコードを指定されたフィールドで更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	レコードを更新するテーブルの名前。
フィールド	Map<String, String>	レコード内で更新するすべてのフィールドのキーと値のペア。 **注:** レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが sys_ のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。値を表示値として保存するかどうか、システムフィールドの自動生成を抑制するかどうかなど、フィールドに設定するオプションを記述します。 デフォルト値:null:オプションが選択されていません
構成	FieldReadConfiguration	オプション。更新するフィールドとフィールドに含める内容を指定する構成。 デフォルト：null

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
Call<ByteArray>	成功:更新されたレコードを含む ByteArray。この情報は、必要なデータモデルに変換できます。 エラー:NowDataError

```
fun updateTableRecord( sysId: String, tableName: String, fields: KeyValues, includeFields:
 String,
  readOptions: ReadOptions?, writeOptions: WriteOptions?){

  val readOptionsArray = readOptions?.asArray() ?: arrayOf()
  val readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields.split(","), *readOptionsArray)

  var body:ByteArray?

  val call = tableService.updateRecord(recordSysId, tableName, fields.toMap(),
    writeOptions?.asFieldWriteOptions(),
    readConfig)
  call.enqueue({ body = it.body },{ Log.d("Records", "failed to update record") })
}
```

NowWebTheme インターフェイス **- Android**

NowWebTheme インターフェイスには、ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページ内で使用される色をネイティブ Web ビューで上書きできるプロパティが用意されています。

NowWebTheme インターフェイスは *NowUITheme* インターフェイスを拡張し、プロパティ *nowUIColoring* を継承します。

```
val nowUIColoring: NowUIColoring?
```

このプロパティは、 *NowWebTheme* で使用できる色変数を参照するために使用されます。UI のテーマ設定方法についての詳細は、『Mobile SDK Developer Guide (Mobile SDK 開発者ガイド - Android)』の「 NowUIColoring を使用してテーマ NowWebTheme と NowChatTheme を使用 」を参照してください。

プロパティ

名前	説明
alertCritical0	用途: • エラーメッセージ • スナックバーの背景 デフォルト値:#F8C8CD
alertCritical3	用途: • エラーメッセージ • スナックバーの境界線 デフォルト値:#B61C2D

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
アラートポジティブ 0	用途: • 成功メッセージ • スナックバーの背景 デフォルト値:#CADFC0
アラートポジティブ 3	用途: • 成功メッセージ • スナックバーの境界線 デフォルト値:#266108
アラート警告 0	用途: • 警告メッセージ • スナックバーの背景 デフォルト値:#FBF7BF
アラート警告 3	用途: • 警告メッセージ • スナックバーの境界線 デフォルト値:#B6AA00
バックグラウンドプライマリ	用途: • カードの背景 • 選択ピッカー • 入力バックグラウンド • ニュートラルな背景 デフォルト値:#FFFFFF
バックグラウンドセカンダリ	オーバーフローメニューの背景に使用します。 デフォルト値:#F6F6F8
backgroundTertiaryActionable	トピックダイアログの検索および編集テキストの背景色に使用します。 デフォルト値:#454D5B
ブランド	ツールバーとテーブルのヘッダーの背景に使用します。 デフォルト値:#302F4B
通知	新規メッセージインジケーターに使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	デフォルト値:#B61C2D
プライマリ	用途: • アクション可能なテキスト • ボタンの背景 デフォルト値:#4F52BD
画面ヘッダーテキスト	ブランド色 (画面ヘッダー/ツールバー) の上に表示される、固定色のテキストおよびアイコン要素に使用します。 デフォルト値:#FFFFFF
テキストアクション可能	用途: • ハイライト表示された背景 • アクションボタンのテキスト デフォルト値:#FFFFFF
テキストプライマリ	用途: • アラートダイアログメッセージ • カードヘッダーテキスト • チャットバブルテキスト • 画像のタイトルと説明 • トピックテキスト デフォルト値:#151920
webPageThemeId	*NowWeb* によって読み込まれるServiceNow Web ページに適用するテーマのSys_id。 デフォルト値:構成されたデフォルトテーマ テーブル:UX テーマ [sys_ux_theme] テーブル
webPageThemeVariantId	*NowWeb* によってロードされたServiceNow Web ページに適用するテーマバリアントのSys_id。 デフォルト値:構成されたデフォルトのテーマバリアント テーブル:UX スタイル [sys_ux_style] テーブル。

NowWebSDK クラス: **Android**

NowWebSDK クラスは、ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをネイティブ Web ビューと Cabrillo にロードできるようにする単一の関数を提供します。ユーザーにログイン Web ページからインスタンスへのログインを強制するのではなく、ユーザー認証とセッション管理を自動的に処理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

NowWebSDK - makeWebService(instanceURL: URL, nowWebSdkCallbacks: NowWebViewServiceDelegate? = null)

NowWeb サービスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
インスタンス URL	URL	アクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: 「https://instance.servicenow.com」
nowWebSdkCallback	NowWebViewServiceDelegate	*NowWebService* を構成するためのホストアプリケーションのコールバック。

戻り値

タイプ	説明
結果 <NowWebService>	Kotlin Result オブジェクト にラップされた NowWebService オブジェクト。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private var nowWebService: NowWebService? = null

/**
 * Create the NowWebService once in the lifetime of the application, inside the Application
 * class or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
 * NowWebService should be created after initializing the NowSDK.
 */
suspend fun getNowWebService(): NowWebService? {
 if (nowWebService != null) return nowWebService

 return NowWebSDK.makeWebService(URL("https://instance-name.service-now.com"),
 object :
   NowWebViewServiceDelegate {
   override fun flowEnded(activity: Activity, flowName: String?) {
     Log.i("NowWebSdk", "flow ended")
   }

   override fun requestedDismissal(activity: Activity) {
     Log.i("NebWebSdk", "screen should be dismissed")
   }

   override fun navigationFailed(activity: Activity, error: String) {
     Log.i("NebWebSdk", "navigation failed")
   }

   override fun unsupportedUrl(activity: Activity, uri: Uri) {
     Log.i("NebWebSdk", "URL is unsupported")
   }
 }).getOrThrow()
     .also { this.nowWebService = it }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowWebService クラス: Android

NowWebService API は、Web ビューをホストする *NowWebActivity* を起動する関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration クラス: Android	ServiceNowインスタンスの URL やパッケージの名前など、関連付けられたサービスの構成情報。

NowWebService - launch(context: Context, url: URL, nowWebTheme: NowWebTheme)

Web ビューをホストする NowWebActivity を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コンテキスト	コンテキスト	関連アクティビティを起動するために使用するコンテキスト。
URL	URL	ロードする Web ページの URL。この Web ページは、サービスが初期化されたターゲット ServiceNow インスタンス上にある必要があります。
nowWebテーマ	NowWebテーマ	オプション。ビュー コントローラーの UI 要素に適用する *NowWebTheme* オブジェクト。 デフォルト:デフォルトテーマ

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun launchNowWeb() {
    val webService = getNowWebService()

    val webTheme = object : NowWebTheme {
        override val brand: Int
            get() = Color.BLUE

        override val textPrimary: Int
            get() = Color.BLACK

        //Override remaining theme colors
    }
    webService?.launch(activity, URL("https://instance-name.service-now.com"), webTheme)
}
```

NowWebService – preloadWebCache(preloadUris: List<URI>)

指定された java.net.URI のリストをヘッドレス Web ビューにプリロードして、ページ上のキャッシュ可能なリソースを Web ビューキャッシュに事前入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: この関数呼び出しの完了は、ページ上のリダイレクトやリソースを考慮しないWebビューで呼び出される `onPageFinished()` に基づいています。このため、このメソッドが戻ったときにプリロードが完全に完了しない場合があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
preloadUri	リスト	プリロードする java.net.URI のリスト。すべての java.net.URI は相対的であるか、NowSDK で構成されている現在のホストと一致する必要があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 `webService.preloadWebCache()` 関数を使用して `mesp` ページをプリロードする方法を示しています。

```
suspend fun preloadNowWeb() {
  val webService = serviceProvider.webService()
  webService.preloadWebCache(
    listOf(
      URI("mesp")
    )
  )
}
```

NowWebService – updateTheme(nowWebTheme:NowWebTheme)

NowWeb UI テーマを指定された UI テーマで更新します。この関数を使用して、テーマを明から暗に変更する場合など、 `launch()` 関数を使用して最初に設定された Web UI テーマを更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowWebテーマ	NowWebテーマ	ビュー コントローラーの UI 要素に適用する `NowWebTheme` オブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 `launch()` 関数を使用して実装された明るい UI テーマを、 `updateTheme()` 関数を使用して暗い UI テーマに更新する方法を示しています。

```
val webService = getNowWebService()

val lightTheme = object : NowWebTheme {
    override val brand: Int
        get() = Color.BLUE
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    override val textPrimary: Int
        get() = Color.BLACK

    override val backgroundPrimary: Int
        get() = Color.WHITE

    // Override remaining theme colors
}

val darkTheme = object : NowWebTheme {
    override val brand: Int
        get() = Color.BLUE

    override val textPrimary: Int
        get() = Color.WHITE

    override val backgroundPrimary: Int
        get() = Color.BLACK

    // Override remaining theme colors
}

//launch NowWeb with light theme
webService?.launch(activity, URL("https://instance-name.service-now.com"), lightTheme)

//update NowWeb with dark theme
webService?.updateTheme(darkTheme)
```

NowWebViewServiceDelegate インターフェイス:Android

`NowWebViewServiceDelegate` API は、フローの終了時やナビゲーションの失敗時など、*`NowWebService`* 処理内の問題を通知するためのコールバックを提供します。

NowWebViewServiceDelegate - flowEnded(flowName: String?)

指定されたフローが終了したことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
flowName	文字列	終了したフローの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun getNowWebService(): NowWebService {
 return NowWebSDK.makeWebService(URL("https://instance-name.service-now.com"),
 object : NowWebViewServiceDelegate {
    override fun flowEnded(activity: Activity, flowName: String?) {
      Log.i("NowWebSdk", "flow ended")
    }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }).getOrThrow()
}
```

NowWebViewServiceDelegate:navigationFailed(エラー:文字列)

指定されたエラーの理由でナビゲーションが失敗したことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エラー	文字列	ナビゲーションが失敗した理由を説明するエラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun getNowWebService(): NowWebService {
  return NowWebSDK.makeWebService(URL("https://instance-name.service-now.com"),
 object : NowWebViewServiceDelegate {
    override fun navigationFailed(activity: Activity, error: String) {
      Log.i("NebWebSdk", "navigation failed")
    }
  }).getOrThrow()
}
```

NowWebViewServiceDelegate:requestedDismissal()

画面を閉じる必要があることをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun getNowWebService(): NowWebService {
  return NowWebSDK.makeWebService(URL("https://instance-name.service-now.com"),
 object : NowWebViewServiceDelegate {
    override fun requestedDismissal(activity: Activity) {
      Log.i("NebWebSdk", "screen should be dismissed")
    }
  }).getOrThrow()
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowWebViewServiceDelegate - unsupportedUrl(uri: Uri)

指定された URL がサポートされていないことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
uri	URI	サポートされていない URL。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun getNowWebService(): NowWebService {
  return NowWebSDK.makeWebService(URL("https://instance-name.service-now.com"),
 object : NowWebViewServiceDelegate {
    override fun unsupportedUrl(activity: Activity, uri: Uri) {
      Log.i("NebWebSdk", "URL is unsupported")
    }
  }).getOrThrow()
}
```

ページネータクラス: **Android**

`Paginator` クラスには、*`NowTableService`* クラスによって返される結果など、REST エンドポイント呼び出しによって返された戻り値をページングするための関数が用意されています。

最初に NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) または NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を呼び出して、ページネーションの戻り値を取得する必要があります。

ページネーション **- first()**

返される結果の最初のページをフェッチします。

このメソッドは、最初のページをフェッチできない場合、 `PaginationError` をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
  ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
   override fun onFailure(e: NowDataError) {
    handleError(e)
   }

   override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
    handleResponse(response)
   }

  })
  ?: throw Exception("Response is null")

 paginator.first()
}
```

ページネータ:hasNext()

返される結果に次のページがあるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	返される結果に次のページがあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:次のページが利用可能です。 • false:次のページはありません。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
  ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
   override fun onFailure(e: NowDataError) {
    handleError(e)
   }

   override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
    handleResponse(response)
   }

  })
  ?: throw Exception("Response is null")

 if (paginator.hasNext() && !paginator.isBusy()) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    paginator.next()
  }
}
```

Paginator:hasPrevious()

返される結果に前のページがあるかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	返される結果に前のページがあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:前のページが利用可能です。 • false:前のページは使用できません。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
  val paginator =
 nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
    ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
      override fun onFailure(e: NowDataError) {
        handleError(e)
      }

      override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
        handleResponse(response)
      }

    })
    ?: throw Exception("Response is null")

  if (paginator.hasPrevious() && !paginator.isBusy()) {
    paginator.previous()
  }
}
```

ページネータ:isBusy()

Paginator がデータのフェッチでビジー状態かどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	ページネーションがデータのフェッチでビジーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:データのフェッチでビジー状態です。 • false:ビジーではありません。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
   ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
     override fun onFailure(e: NowDataError) {
       handleError(e)
     }

     override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
       handleResponse(response)
     }

   })
   ?: throw Exception("Response is null")

 if (paginator.hasNext() && !paginator.isBusy()) {
   paginator.next()
 }
}
```

自動翻訳

ページネータ:last()

戻り値の最後のページをフェッチします。

このメソッドは、最後のページをフェッチできない場合、 `PaginationError` をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
   ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
     override fun onFailure(e: NowDataError) {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      handleError(e)
    }

    override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
      handleResponse(response)
    }

  })
  ?: throw Exception("Response is null")

 if !paginator.isBusy()) {
  paginator.last()
 }
}
```

ページネーション機能:next()

返される結果の次のページをフェッチします。

このメソッドは、フェッチするページがこれ以上ない場合、 `PaginationError` をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
  ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
    override fun onFailure(e: NowDataError) {
      handleError(e)
    }

    override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
      handleResponse(response)
    }

  })
  ?: throw Exception("Response is null")

 if (paginator.hasNext() && !paginator.isBusy()) {
  paginator.next()
 }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Paginator - observe(コールバック: **PaginatorCallBack<T>)**

Paginator オブジェクトのコールバックを設定します。他の Paginator 関数を呼び出す前に、このメソッドを呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コールバック	ページネーションコールバック	Paginator の作成の成功または失敗に基づいて呼び出すコールバック。 • 成功: `abstract fun onSuccess(response: Response<List<T>>)` • 失敗: `abstract fun onFailure(e: NowDataError)`

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
  val paginationCallBack = object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
    override fun onFailure(e: NowDataError) {
      handleError(e)
    }

    override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
      handleResponse(response)
    }

  }

  val paginator =
 nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
    ?.observe(paginationCallBack)
    ?: throw Exception("Response is null")
}
```

ページネーション **- previous()**

戻り値の前のページをフェッチします。

このメソッドは、前のページをフェッチできない場合に `PaginationError` をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
  ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
   override fun onFailure(e: NowDataError) {
    handleError(e)
   }

   override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
    handleResponse(response)
   }

  })
  ?: throw Exception("Response is null")

 if (paginator.hasPrevious() && !paginator.isBusy()) {
  paginator.previous()
 }
}
```

Paginator:reset()

Paginator を最初のページにリセットしますが、返される結果の最初のページは返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val paginator =
nowServiceManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(null, 10)
  ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
   override fun onFailure(e: NowDataError) {
    handleError(e)
   }

   override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
    handleResponse(response)
   }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    })
    ?: throw Exception("Response is null")

  paginator.reset()
}
```

Mobile SDK API リファレンス - iOS

iOS 用の Mobile SDK は、iOS ベースのデバイスと ServiceNow プラットフォームをインターフェイスするために必要なクラスを提供します。

チャット、REST API インターフェイス、GraphQL、Web アクセスなどの機能サービスを作成できるようにするクラスを提供し、任意の iOS デバイスでインタラクティブなアプリケーションを作成できます。

この API を使用して特定のユースケースを実装する方法の詳細については、 Mobile SDK 開発者ガイド - iOSを参照してください。

列挙ケース

タイプ	説明
NowAttachmentMetadata.State	添付ファイルのメタデータのステータス。 可能な値： • 利用可能 • 条件 付き • なし • 保留中 • 利用不可
NowSDKError	NowSDK モジュールからスローされる可能性のあるエラー。 値 • configurationError • missingAuthorizationProvider • missingPermissionDelegate

FetchConfiguration 構造:iOS

`FetchConfiguration` 構造は、ServiceNow インスタンスからレコードをフェッチするための構成を定義する機能を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。返される結果に適用するクエリ。たとえば、「broken」という単語を含む簡単な説明を含むアクティブなレコードのみを返すには、active=true^というクエリを渡しますshort_descriptionLIKEbroken

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト:nil:フィルターは適用されず、すべてのレコードが返されます (システムまたはテーブルの制限が適用されます)。
limit	整数	オプション。ページ/応答ごとに返されるレコードの数。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます (システムまたはテーブルの制限が適用されます)。
readConfiguration	FieldReadConfiguration	オプション。応答で返されるフィールドの構成。 デフォルト:nil - すべてのフィールドが返されます。

FetchConfiguration - init(filter: Filter? = nil, limit: Int? = nil, readConfiguration: FieldReadConfiguration? = nil)

REST エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスからデータをフェッチするときに返すレコードおよびそれらのレコード内の関連フィールドの基準を定義します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。返される結果に適用するクエリ。たとえば、「broken」という単語を含む簡単な説明を含むアクティブなレコードのみを返すには、active=true^というクエリを渡しますshort_descriptionLIKEbroken デフォルト:nil:フィルターは適用されず、すべてのレコードが返されます (システムまたはテーブルの制限が適用されます)。
limit	整数	オプション。ページ/応答ごとに返されるレコードの数。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます (システムまたはテーブルの制限が適用されます)。
readConfiguration	FieldReadConfiguration	オプション。応答で返されるフィールドの構成。 デフォルト:nil - すべてのフィールドが返されます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

テーブル API からフェッチするデータを構成する方法を示します。

```
/// The configuration for what to fetch from the Table API.
lazy var fetchConfiguration: FetchConfiguration = {
  let includeFields = [
    // Case details
    "number",
    "short_description",
    "priority",
    "state",
    "opened_at",

    // Account details
    "account.name",
    "account.number",
    "contact.name",
    "contact.email",
    "contact_type",

    // Assignment
    "assignment_group.name",
    "assigned_to.name"
  ]
  let readConfiguration = FieldReadConfiguration(includeFields: includeFields,
 options: .actualValues)
  let filter = Filter(criteria: [], sortBy: [.desc("number")], queryCategory: nil)
  return FetchConfiguration(filter: filter, limit: 10, readConfiguration: readConfiguration)
}()
```

FieldReadConfiguration 構造体 - iOS

`FieldReadConfiguration` 構造を使用すると、ServiceNowインスタンステーブルからフェッチするフィールドと形式を設定できます。

プロパティ

名前	タイプ	説明
includeField	アレイ	返される結果で返されるフィールドのリスト。
オプション	アレイ	返されるフィールドのタイプのリスト。 可能な値： • actualValues:参照されるレコードのsys_idsを含む、各フィールドに実際に格納されている値を返します。Dateを使用してCodableモデルで日付をデコードする必要がある場合は、この設定を使用します。 • description:パラメーターの説明を返します。 • displayValues:選択したフィールド の表示値 (利用可能な場合) を返します。たとえば、ユーザー名には通常、ユーザーレコードへの参照リンク (sys_id) が含まれています。表示値を要求した場合、関連付けられたフィールドに格納されているsys_idではなく、ユーザーの名前が返されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		注: ServiceNowインスタンスによって返される表示値は、認証されたユーザーのユーザープロファイル構成に基づいて書式設定され、国際化されます。これは、デバイスの言語やロケールの設定とは異なる場合があります。 • excludeReferenceLink:テーブル内の参照リンクとして定義されているデータを返しません。 • rawValue:パラメーターの生の値を返します。

FieldReadConfiguration init(includeFields: [FieldName] = [], options: Options = [])

ServiceNowテーブルのレコード内のフィールドを、REST エンドポイント呼び出しの戻り値で返すように構成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
includeField	アレイ	返される結果で返されるフィールドのリスト。
オプション	アレイ	返されるフィールドのタイプのリスト。 可能な値： • actualValues:参照されるレコードのsys_idsを含む、各フィールドに実際に格納されている値を返します。Dateを使用してCodableモデルで日付をデコードする必要がある場合は、この設定を使用します。 • description:パラメーターの説明を返します。 • displayValues:選択したフィールド の表示値 (利用可能な場合) を返します。たとえば、ユーザー名には通常、ユーザーレコードへの参照リンク (sys_id) が含まれています。表示値を要求した場合、関連付けられたフィールドに格納されているsys_idではなく、ユーザーの名前が返されます。 注: ServiceNowインスタンスによって返される表示値は、認証されたユーザーのユーザープロファイル構成に基づいて書式設定され、国際化されます。これは、デバイスの言語やロケールの設定とは異なる場合があります。 • excludeReferenceLink:テーブル内の参照リンクとして定義されているデータを返しません。 • rawValue:パラメーターの生の値を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
/// The configuration for what to fetch from the Table API.
lazy var fetchConfiguration: FetchConfiguration = {
  let includeFields = [
    // Case details
    "number",
    "short_description",
    "priority",
    "state",
    "opened_at",

    // Account details
    "account.name",
    "account.number",
    "contact.name",
    "contact.email",
    "contact_type",

    // Assignment
    "assignment_group.name",
    "assigned_to.name"
  ]
  let readConfiguration = FieldReadConfiguration(includeFields: includeFields,
 options: .actualValues)
  let filter = Filter(criteria: [], sortBy: [.desc("opened_at")], queryCategory: nil)
  return FetchConfiguration(filter: filter, limit: 10, readConfiguration: readConfiguration)
}()
```

自動翻訳

FieldWriteOptions クラス - iOS

`FieldWriteOptions` クラスは、ServiceNowインスタンス上のレコードのフィールドを更新または作成するためのオプションを設定する関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
生の値	整数	`suppressAutoSysField` プロパティと `treatInputValuesAsDisplayValues` プロパティのビットごとの操作の結果。
suppressAutoSysField	ブール	システムフィールドの自動生成を抑制するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:システムフィールドの自動生成を抑制します。 • false:システムフィールドの自動生成を許可します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false
treatInputValuesAsDisplayValues	ブール	実際の値ではなく表示値を使用してフィールド値を設定するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:表示値を使用します。 • false:実際の値を使用します。 デフォルト値：false

フィルター構造:iOS

フィルター構造は、REST エンドポイントクエリの結果を返すデータを定義するフィルターを構成する機能を提供します。

Filter - init(criteria criteriaList: [Criteria], sortBy: [Sort]? = nil, queryCategory: String? = nil)

OR 結合された 1 つ以上のフィルター基準に基づいてフィルターを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
条件	アレイ	OR コネクタでグループ化するトップレベルの基準条件。
sortBy	文字列	オプション。返される結果のソート順。 可能な値： • asc:昇順 • desc:送信解除 デフォルト値:asc
クエリカテゴリ	文字列	オプション。クエリカテゴリの名前。 デフォルト：なし

返される内容

タイプ	説明
なし	

次の例は、3 つの個別の基準を作成し、渡されると、それらの基準のいずれかが満たされた場合に、レコードが返される結果に戻されることを示しています。

```
// All of criteria1 conditions must be met
let criteria1 = Criteria(conditions: …)

// OR all of criteria2 conditions must be met
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
let criteria2 = Criteria(conditions: …)

// OR all of criteria3 conditions must be met
let criteria3 = Criteria(conditions: …)

let filter = Filter(criterias: [criteria1, criteria2, criteria3])
```

Filter - init(conditions: [QueryProviding], sorts: [Sort]? = nil)

指定されたすべての条件 (AND を組み合わせたもの) に基づいてフィルターを作成します

パラメーター

名前	タイプ	説明
条件	クエリの提供	AND コネクタでグループ化する条件。 可能な値： • ブール • dateTime • メール • integerChoice • numeric • 参照 • 文字列 • stringChoice
種類	文字列	オプション。返される結果のソート順。 可能な値： • asc:昇順 • desc:送信解除 デフォルト値:asc

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
// Where the record is active
let condition1 = Condition.boolean(field: "active", .is(true))

// AND the date value of the SLA due field is on "today" or any date after today.
let condition2 = Condition.dateTime(field: "sla_due", .atOrAfter(0, .daysAgoStart))

let filter = Filter(conditions: [condition1, condition2])
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Filter - init(query: String, queryCategory: String? = nil)

指定されたエンコードクエリを使用してフィルターを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	エンコードクエリ テーブルから返すレコードをフィルタリングするために使用するエンコードクエリ 。
クエリカテゴリ	文字列	オプション。クエリに使用するクエリカテゴリの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let query = "active=true^short_descriptionLIKEbroken"
let filter = Filter(query: query)
```

Filter - init(キーワード: String? = nil, conditions: [Condition], sortBy: [Sort]? = nil)

AND で結合された特定のキーワードと条件に基づいてフィルターを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
キーワード	文字列	オプション。検索する特定の単語またはフレーズ。 デフォルト:nil - 特定の単語検索は行いません。
条件	文字列	AND コネクタでグループ化する条件。 可能な値： • ブール • dateTime • メール • integerChoice • numeric • 参照 • 文字列 • stringChoice
sortBy	文字列	オプション。返される結果のソート順。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• asc:昇順 • desc:送信解除 デフォルト値:asc

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Keyword that must be found in the record
let searchTerm = "…"

// AND the specified condition must be met
let condition1 = Condition.email(field: "state", .changesFrom("4"))

let filter = Filter(keywords: searchTerm, condition: condition1)
```

NowAnalyticsService プロトコル:iOS

`NowAnalyticsService` プロトコルは、ユーザーアナリティクスデータの収集を管理するためのアナリティクスプロパティ、ユーザー設定、およびイベントを構成できる機能を提供します。

このプロトコルに準拠するオブジェクトは、 `sharedAnalyticsService` によって返されます。アプリケーションでこれを使用して API 呼び出しを実行します。

要件

名前	タイプ	説明
trackingConsent	ブール	ユーザーが関連付けられたデバイスのアナリティクス追跡に同意したかどうかを示すフラグ。デフォルトでは、デバイスはオプトアウトされています。この値を明示的に `false` に設定すると、進行中のセッションがすぐに終了し、ローカルに記録されたデータが削除されます。 有効な値： • true:ユーザーは、このデバイスで分析データが追跡されることに同意しました。 • false:ユーザーがデータ追跡を拒否しました。

NowAnalyticsService - addEvent(名前付きイベント名:文字列、プロパティ:[文字列:任意]?)

ユーザーが特定のレベルまたは画面に到達するなどのアプリケーションイベントを追加し、イベントのカスタムプロパティの設定を有効にします。これらのイベントは、発生した順にダッシュボードに表示されます。

これらのイベントは、アナリティクスダッシュボードに表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きイベント名	文字列	追加するイベントの名前。
プロパティあり	アレイ	オプション。イベントのカスタムプロパティのキーと値のペア。プロパティ キーにドット記号 ('.') またはドル記号 ('$') を含めることはできません。それらはトリミングされます。 サポートされている値タイプ: • 日付 • NSNull • NSNumber • 文字列 • URL 注: *eventName*、プロパティ、キー、および値の合計サイズは、300 バイト (イベントあたり) を超えることはできません。文字列は UTF-8 でエンコードされます。この制限を超えるイベントは無視されます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、「ログイン成功」イベントと「オープンケース」イベントをプロパティとともに追加する方法を示しています。

```
// Add event with properties
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.addEvent(
  named: "Open Case", with: ["Screen Name": "Case",
                             "Case Number": "123",
                             "Case Priority": 5
])
```

NowAnalyticsService - addScreenAction(名前付き **actionName: String)**

現在の画面にカスタムアクションを追加します。これらのアクションは、セッションデータの一部としてユーザーダッシュボードに表示され、アプリケーションの画面変更について説明します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きアクション名	文字列	画面に追加するアクションの名前 (`MyButtonClick` など)。 最大長:256 UTF-8 バイト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Add event
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.addEvent(named: "Successful Login")
```

NowAnalyticsService - appendToUserProperty(名前付きプロパティ名:文字列、listItem:文字列)

指定されたアイテムを指定されたユーザープロパティリストに追加 します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きプロパティ名	文字列	*listItem*を追加するユーザープロパティリストの名前。
リストアイテム	文字列	プロパティに追加するリストアイテム。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Append handled case to list
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.appendToUserProperty(named: "Case Identifiers",
 listItem: "TASK-1")
```

NowAnalyticsService - deleteCurrentUserData(completion: @escaping ((_ success: Bool) -> Void))

現在のユーザーに関連付けられているすべてのアナリティクスデータを削除します。このメソッドは、現在のアクティブユーザーの設定を解除し、このデバイスを今後の追跡からオプトアウトします。

現在のユーザーを設定するには、 setUserId() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
完了	@escaping ((_ success: Bool) -> Void)	アナリティクスデータが削除された後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功:ブール値 true を返します。 • 失敗:無効 - 接続がない場合など、 ユーザーエクスペリエンスアナリティクス サーバーに到達できない場合、エラーが発生する可能性があります。エラーが発生した場合は、メソッドを再試行してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Delete user data
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.deleteCurrentUserData(completion: { (success) -> Void
 in
  if success {
    // deletion succeeded
  } else {
    // deletion failed
  }
})
```

NowAnalyticsService - incUserProperty(名前付きプロパティ名:文字列、値別:Int)

指定された数値プロパティの値を指定された値だけインクリメントまたはデクリメントします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きプロパティ名	文字列	インクリメントするユーザープロパティの名前。
値別	整数	プロパティをインクリメントする値。値をデクリメントするには、負の値を入力します。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Increment the "Cases Handled" count
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.incUserProperty(named: "Cases Handled", by: 2)
```

NowAnalyticsService - installJavascriptInterface(webView:WKWebViewに)

JavaScript を使用して、WebView 内から `SNAnalytics()` API のメソッドの呼び出しを有効にします。

このメソッドは、ネイティブメソッドを公開する JavaScript で使用可能な SNMobileAnalytics オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
webビュー	WKWebView	JavaScript インターフェイスを挿入する Web ビューオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	SNMobileアナリティクス

```
// Register JS object inside the web page
// This will create an object named 'SNMobileAnalytics' on JS that will have the following
 methods:
// SNMobileAnalytics.setUserId(userId)                 example:
 SNMobileAnalytics.setUserId("John Doe")
// SNMobileAnalytics.startScreen(screenName)           example:
 SNMobileAnalytics.startScreen("WelcomeScreen")
// SNMobileAnalytics.addScreenAction(actionName)       example:
 SNMobileAnalytics.addScreenAction("MyButtonClick")
// SNMobileAnalytics.addEvent(eventName, properties)    example:
 SNMobileAnalytics.addEvent("Successful Login")
//                                                     SNMobileAnalytics.addEvent("Successful Login",
 JSON.stringify({"Screen Name": "Case", "Case Number": "123", "Case Priority": 5}))
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.installJavascriptInterface(into: webView)
```

NowAnalyticsService - removeUserProperty(名前付きプロパティ名:文字列)

現在のユーザーの指定されたプロパティを削除します。

現在のユーザーを設定するには、 setUserId() メソッドを使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きプロパティ名	文字列	削除するユーザープロパティの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Remove unnecessary property
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.removeUserProperty(named: "Temp Cases")
```

NowAnalyticsService - setDelegate(_ 委任: **NowAnalyticsServiceDelegate?)**

通知を受信する代理人の弱い参照を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明

代理人	NowAnalyticsServiceDelegate	オプション。 デリゲートクラスへの参照を含むオブジェクト。
		`// Register delegate`
		`private var analyticsDelegate =`
		`NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、 *NowAnalyticsServiceDelegate* のデリゲートクラスを定義する方法を示します。

```
// Define a delegate class for NowAnalyticsServiceDelegate
class NowAnalyticsDelegate: NowAnalytics.NowAnalyticsServiceDelegate {
 func nowAnalyticsSessionShouldStart() -> Bool {
  // Session is about to start, return true to allow session to start
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId: String) {
  // Session was started
 }

 func nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId: String) -> Bool {
  // Session is about to end, return true to allow session to end
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId: String) {
  // Session was ended
 }

 func nowAnalyticsDidDetectScreen(_ screenName: String) -> String? {
  // Example of skipping specific screen detection
  if (screenName == "LoginViewController") {
   return nil
  }

  // Example of appending a prefix for every screen detected
  return "MyApp_" + screenName
 }
}

// Register delegate
private var analyticsDelegate = NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)
```

NowAnalyticsService - setUserId(_ userId: String?)

現在のユーザーのアプリケーションのユーザー ID を設定します。現在のユーザーをログアウトさせるには、nil を渡します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userId	文字列	オプション。アプリケーション固有のユーザー識別子。 現在のユーザーをログアウトするには、 nil を渡します。 ユーザー ID には、HTML タグや、名前、メール、電話番号などの個人データを含めることはできません。 最大長:256 UTF-8 バイト

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Add several properties at once
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setUserProperties([
  "Cases Handled": 100,
  "Last Login": Date(),
  "Is Remote": true,
  "Profile URL": URL(string: "https://www.servicenow.com")!
])
```

NowAnalyticsService - setUserProperties(_ userProperties: [文字列:任意])

現在のユーザーに対して、指定された値を持つ複数のプロパティを設定します。ユーザーのダッシュボードで追跡する任意のプロパティを指定できます。

この関数を呼び出す前に、 setUserId() 関数を呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userProperties	アレイ	設定するユーザープロパティのキーと値のペア。 サポートされている値タイプ: • NSNumber • 文字列 • 日付 • URL • NSNull キーにドット (「.」) またはドル記号 (「$」) を含めることはできません。 最大長:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• キー:256 文字 • 値:1,000 文字

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
import NowAnalytics

// Initialize the Analytics SDK
NowAnalytics.configure(for: URL(string: "https://my.instance.service-now.com")!)

// Enable tracking consent
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.trackingConsent = true

// Set User Id for proper identification
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setUserId("John Doe")

// Set the "Role" property of the user to "Admin"
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setUserProperty(named: "Role", with: "Admin")

// Add several properties at once
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setUserProperties([
    "Cases Handled": 100,
    "Last Login": Date(),
    "Is Remote": true,
    "Profile URL": URL(string: "https://www.servicenow.com")!
])
```

NowAnalyticsService - setUserProperty(名前付きプロパティ名:文字列、値:任意?)

指定されたプロパティを現在のユーザーの指定された値で設定します。アプリケーションに適したプロパティを定義できます。

この関数を呼び出す前に、 setUserId() 関数を呼び出す必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付きプロパティ名	文字列	設定するユーザープロパティの名前。ドット ('.') またはドル記号 ('$') を含めることはできません。 最大長:256 文字
値あり	任意	ユーザープロパティを設定する値。 サポートされている値タイプ:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 日付 • NSNull • NSNumber • 文字列 • URL 最大長：1,000 文字

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Set the "Role" property of the user to "Admin"
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setUserProperty(named: "Role", with: "Admin")
```

NowAnalyticsService - startScreen(名前付き **screenName: String)**

関連する画面が UI に最初に表示された時刻をログに記録します。

`viewDidAppear(_:)` メソッドの後にこのメソッドを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
名前付き screenName	文字列	開始時間を記録する画面の名前 (`WelcomeScreen` など)。これは、画面として定義し、アナリティクスダッシュボードに表示/アグリゲートする任意のものにすることができます。 最大長:256 UTF-8 バイト

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
// Mark the appearance starting time of a screen
// This method should be usually called from the viewDidAppear
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.startScreen(named: "WelcomeScreen")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAnalyticsServiceDelegate プロトコル:iOS

NowAnalyticsServiceDelegate プロトコルは、ユーザーセッションの開始と終了、および画面変更の検出に関する情報を提供するコールバック関数を提供します。

NowAnalyticsServiceDelegate:nowAnalyticsDidDetectScreen(_ sessionId:文字列)

画面の変更が検出されたときに通知します。画面名はナビゲーションバーから検出されます。それが不可能な場合は、viewController サブクラス名です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
画面名	文字列	変更があるかどうかを検出する画面の名前。

戻り値

タイプ	説明
文字列	渡された screenName を上書きするために使用するカスタム名。

この例では、 *NowAnalyticsServiceDelegate* のデリゲートクラスを定義する方法を示します。

```
import NowAnalytics

// Initialize the Analytics SDK
NowAnalytics.configure(for: URL(string: "https://my.instance.service-now.com")!)

// Define a delegate class for NowAnalyticsServiceDelegate
class NowAnalyticsDelegate: NowAnalytics.NowAnalyticsServiceDelegate {
 func nowAnalyticsSessionShouldStart() -> Bool {
  // Session is about to start, return true to allow session to start
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId: String) {
  // Session was started
 }

 func nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId: String) -> Bool {
  // Session is about to end, return true to allow session to end
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId: String) {
  // Session was ended
 }

 func nowAnalyticsDidDetectScreen(_ screenName: String) -> String? {
  // Example of skipping specific screen detection
  if (screenName == "LoginViewController") {
   return nil
  }

  // Example of appending a prefix for every screen detected
  return "MyApp_" + screenName
 }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

// Register delegate
private var analyticsDelegate = NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)
```

NowAnalyticsServiceDelegate:nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId:文字列)

指定されたセッションが終了したときに 通知します。

これは、指定されたセッションが実際に終了したときに呼び出されるコールバック関数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sessionId	文字列	確認するセッションの一意の識別子。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、 `NowAnalyticsServiceDelegate` のデリゲートクラスを定義する方法を示します。

```
import NowAnalytics

// Initialize the Analytics SDK
NowAnalytics.configure(for: URL(string: "https://my.instance.service-now.com")!)

// Define a delegate class for NowAnalyticsServiceDelegate
class NowAnalyticsDelegate: NowAnalytics.NowAnalyticsServiceDelegate {
 func nowAnalyticsSessionShouldStart() -> Bool {
  // Session is about to start, return true to allow session to start
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId: String) {
  // Session was started
 }

 func nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId: String) -> Bool {
  // Session is about to end, return true to allow session to end
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId: String) {
  // Session was ended
 }

 func nowAnalyticsDidDetectScreen(_ screenName: String) -> String? {
  // Example of skipping specific screen detection
  if (screenName == "LoginViewController") {
   return nil
  }

  // Example of appending a prefix for every screen detected
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    return "MyApp_" + screenName
  }
}

// Register delegate
private var analyticsDelegate = NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)
```

NowAnalyticsServiceDelegate:nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId:文字列)

指定されたセッションが開始されたときに通知します。

これは、指定されたセッションが実際に開始されたときに呼び出されるコールバック関数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sessionId	文字列	確認するセッションの一意の識別子。

返される内容

タイプ	説明
ブール	セッションが開始されていることを示すフラグ。 有効な値： • true:セッションを開始しています • false:セッションは開始されません

この例では、 *NowAnalyticsServiceDelegate* のデリゲートクラスを定義する方法を示します。

```
import NowAnalytics

// Initialize the Analytics SDK
NowAnalytics.configure(for: URL(string: "https://my.instance.service-now.com")!)

// Define a delegate class for NowAnalyticsServiceDelegate
class NowAnalyticsDelegate: NowAnalytics.NowAnalyticsServiceDelegate {
  func nowAnalyticsSessionShouldStart() -> Bool {
    // Session is about to start, return true to allow session to start
    return true
  }

  func nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId: String) {
    // Session was started
  }

  func nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId: String) -> Bool {
    // Session is about to end, return true to allow session to end
    return true
  }

  func nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId: String) {
    // Session was ended
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  func nowAnalyticsDidDetectScreen(_ screenName: String) -> String? {
    // Example of skipping specific screen detection
    if (screenName == "LoginViewController") {
      return nil
    }

    // Example of appending a prefix for every screen detected
    return "MyApp_" + screenName
  }
}

// Register delegate
private var analyticsDelegate = NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)
```

NowAnalyticsServiceDelegate:nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId:文字列)

指定されたセッション の終了直前に通知します。

これは、指定されたセッションが終了しようとしているときに呼び出されるコールバック関数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sessionId	文字列	確認するセッションの一意の識別子。

返される内容

タイプ	説明
ブール	セッションの終了を示すフラグ。 有効な値： • true:セッションを終了します • false:セッションが終了していません

この例では、 *`NowAnalyticsServiceDelegate`* のデリゲートクラスを定義する方法を示します。

```
import NowAnalytics

// Initialize the Analytics SDK
NowAnalytics.configure(for: URL(string: "https://my.instance.service-now.com")!)

// Define a delegate class for NowAnalyticsServiceDelegate
class NowAnalyticsDelegate: NowAnalytics.NowAnalyticsServiceDelegate {
  func nowAnalyticsSessionShouldStart() -> Bool {
    // Session is about to start, return true to allow session to start
    return true
  }

  func nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId: String) {
    // Session was started
  }

  func nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId: String) -> Bool {
    // Session is about to end, return true to allow session to end
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    return true
  }

  func nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId: String) {
    // Session was ended
  }

  func nowAnalyticsDidDetectScreen(_ screenName: String) -> String? {
    // Example of skipping specific screen detection
    if (screenName == "LoginViewController") {
      return nil
    }

    // Example of appending a prefix for every screen detected
    return "MyApp_" + screenName
  }
}

// Register delegate
private var analyticsDelegate = NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)
```

NowAnalyticsServiceDelegate:nowAnalyticsSessionShouldStart(_ sessionId:文字列)

指定されたセッションが開始しようとしているかどうかを通知します。

これは、指定されたセッションが開始されようとしているときに呼び出されるコールバック関数です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sessionId	文字列	確認するセッションの一意の識別子。

返される内容

タイプ	説明
なし	

この例では、 *`NowAnalyticsServiceDelegate`* のデリゲートクラスを定義する方法を示します。

```
import NowAnalytics

// Initialize the Analytics SDK
NowAnalytics.configure(for: URL(string: "https://my.instance.service-now.com")!)

// Define a delegate class for NowAnalyticsServiceDelegate
class NowAnalyticsDelegate: NowAnalytics.NowAnalyticsServiceDelegate {
  func nowAnalyticsSessionShouldStart() -> Bool {
    // Session is about to start, return true to allow session to start
    return true
  }

  func nowAnalyticsSessionDidStart(_ sessionId: String) {
    // Session was started
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 func nowAnalyticsSessionShouldEnd(_ sessionId: String) -> Bool {
  // Session is about to end, return true to allow session to end
  return true
 }

 func nowAnalyticsSessionDidEnd(_ sessionId: String) {
  // Session was ended
 }

 func nowAnalyticsDidDetectScreen(_ screenName: String) -> String? {
  // Example of skipping specific screen detection
  if (screenName == "LoginViewController") {
   return nil
  }

  // Example of appending a prefix for every screen detected
  return "MyApp_" + screenName
 }
}

// Register delegate
private var analyticsDelegate = NowAnalyticsDelegate()  // Keep ref of delegate
NowAnalytics.sharedAnalyticsService.setDelegate(analyticsDelegate)
```

NowAPIEndpoint プロトコル - iOS

NowAPIEndpoint プロトコルは、公開されている ServiceNow REST API にアクセスするためのインターフェイスを提供します。

要件

名前	タイプ	説明
httpMethod	文字列	関連付けエンドポイントが実装する HTTP メソッド (get、delete、post、put、patch など)。
relativePath	文字列	/api パスを基準とした、関連するエンドポイントのパス。 例: /api/now/account
認証が必要	ブール	エンドポイントに認証が必要かどうかを示すフラグ。 デフォルト：true

NowAPIService クラス - iOS

NowAPIService クラスは、指定された ServiceNow REST API への要求を実行できるようにする関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	プロトコルに関連付けるサービス構成。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAPIService - data(エンドポイントの場合:NowAPIEndpoint、queryItems: [String:String]、httpHeaders: [String:String]、body:Data、completion:@escaping(Result<DataResponse、NowDataError>)

指定された ServiceNow REST API からデータを要求し、完了ハンドラーを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エンドポイント向け	NowAPI エンドポイント	HTTP メソッド、エンドポイントへの相対パス、パスパラメーター、認証が必要かどうかなど、アクセスする ServiceNow REST API エンドポイントを含むオブジェクト。
クエリアイテム	アレイ	オプション。キーと値のペアとしてのエンドポイントのクエリパラメーター。 デフォルト:nil
httpHeader	アレイ	オプション。エンドポイントに必要な HTTP ヘッダーをキーと値のペアとして要求します。 デフォルト:nil
本文	文字列	オプション。要求本文のパラメーター。 デフォルト:nil
完了	@escaping (Result<DataResponse, NowDataError>)	REST API コールが完了した後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功:REST API 呼び出しから返されたデータを含む DataResponse。 • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
struct Endpoint: NowAPIEndpoint {
  let httpMethod: HTTPMethod
  let relativePath: String
  let requiresAuthentication: Bool
}

/// HTTP request method
public enum HTTPMethod: CaseIterable {
    case options, get, head, post, put, patch, delete, trace, connect
}
let relativePath = “/api/now/account”
let endPoint = Endpoint(httpMethod: HTTPMethod.get, relativePath: relativePath,
 requiresAuthentication: true)

apiService.data(for: endPoint, queryItems: [“name”: “abel”], httpHeaders: httpHeaders, body:
 body.data(using: .utf8)) { [weak self] (result) in
  switch result {
    case .success(let response):
    // Data request successful
    case .failure(let error):
    // Data request failed, return NowDataError
    // .failure(error)
  }
}
```

NowAPIService - data(エンドポイントの場合:NowAPIEndpoint、queryItems: [String:String]、httpHeaders:[String:String]、body:Data) 非同期がスローします

指定された ServiceNow REST API からデータを要求します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エンドポイント向け	NowAPI エンドポイント	HTTP メソッド、エンドポイントへの相対パス、パスパラメーター、および認証が必要かどうかなど、アクセスする ServiceNow REST API エンドポイントを含むオブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
クエリアイテム	アレイ	オプション。キーと値のペアとしてのエンドポイントのクエリパラメーター デフォルト:nil
httpHeader	アレイ	オプション。エンドポイントで必要な HTTP ヘッダーを キー/値のペアとして要求します。 デフォルト:nil
本文	文字列	オプション。body parameters を要求します。 デフォルト:nil

戻り値

タイプ	説明
データ応答	メソッドが成功したときに返されます。REST API 呼び出しからのデータ。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
   let dataResponse = try await apiService.data(for: endpoint, queryItems: queryItems,
 httpHeaders: httpHeaders, body: body)
   // Data request successful
} catch {
   // Data request failed, NowDataError thrown
}
```

NowAPIService - data(エンドポイントの場合:NowAPIEndpoint、queryItems:**[String:String]? =** nil、httpHeaders:**[String:String]? =** nil、body:データ? **= nil)**

指定された ServiceNow REST API からデータを要求します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エンドポイント向け	NowAPIエンドポイント	HTTP メソッド、エンドポイントへの相対パス、パスパラメーター、認証が必要かどうかなど、アクセスする ServiceNow REST API エンドポイントを含むオブジェクト。
クエリアイテム	アレイ	オプション。キーと値のペアとしてのエンドポイントのクエリパラメーター。 デフォルト:nil
httpHeader	アレイ	オプション。エンドポイントに必要な HTTP ヘッダーをキーと値のペアとして要求します。 デフォルト:nil
本文	データ	オプション。要求本文のパラメーター。 デフォルト:nil

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<DataResponse、NowDataError>	成功:REST API によって返されるデータ。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
struct Endpoint: NowAPIEndpoint {
    let httpMethod: HTTPMethod
    let relativePath: String
    let requiresAuthentication: Bool
}

/// HTTP request method
public enum HTTPMethod: CaseIterable {
    case options, get, head, post, put, patch, delete, trace, connect
}
let relativePath = "/api/now/account"
let endPoint = Endpoint(httpMethod: HTTPMethod.get, relativePath: relativePath,
 requiresAuthentication: true)

// Using Combine
apiService.data(for: Endpoint(httpMethod: httpMethod, relativePath: endpointPath,
 requiresAuthentication: requiresAuthentication), queryItems: queryItems, httpHeaders:
 httpHeaders, body: body.data(using: .utf8))
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink { [weak self] (comp) in
    if case let .failure(error) = comp {
      // Data request failed, return NowDataError
    }
  } receiveValue: { [weak self] (response) in
    // Data request successful
    self?.publish(data: response.data)
  }
  .store(in: &self.subscriptions)
}
```

NowAttachment 構造 - iOS

`NowAttachment` 構造体には、計算されたハッシュを比較して添付ファイルを検証できる関数が用意されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
データ	データ	添付ファイルデータ。
ハッシュ	文字列	添付ファイルデータの計算済みダイジェスト。 この計算されたダイジェストは、添付ファイルのメタデータに格納されている既知のダイジェストと比較して、添付ファイルを検証するために使用されます。計算されたダイジェストの計算にはコストがかかります。UI での使用は避けてください。代わりに、 NowAttachmentMetadata クラスのハッシュ プロパティを使用することを検討してください。計算されたハッシュを使用する必要がある場合は、慎重に使用し、キャッシュすることを検討してください。
メタデータ	NowAttachmentMetadata	添付ファイルに関連付けられたメタデータ。

NowAttachment - validate()

添付ファイルデータの計算済みハッシュを添付ファイルメタデータに格納されているダイジェストと比較して、添付ファイルを検証します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
ブール	添付ファイルが有効かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:添付ファイルは有効です。 • false:添付ファイルが無効です。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard
  let metadataHeader = response.httpResponse?.value(forHTTPHeaderField:
 NowAttachment.attachmentMetadataHeaderKey),
  let metadataHeaderData = metadataHeader.data(using: .utf8) else {
    throw NowDataError.missingAttachmentMetadata
  }

let metadata = try coder.decode(NowAttachmentMetadata.self, from: metadataHeaderData)
let attachment = NowAttachment(metadata: metadata, data: response.data)

if !attachment.validate() {
  throw NowDataError.attachmentValidation
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
// Attachment is valid
return attachment
```

NowAttachmentMetadata 構造体:iOS

`NowAttachmentMetadata` 構造体は、添付ファイルのメタデータをエンコードおよび管理するための関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
averageImageColor	文字列	関連付けられた画像で最も支配的な色。
chunkSizeInBytes	整数	チャンクのサイズ。 単位：バイト
compressedSizeInBytes	整数	添付ファイルの圧縮サイズ。 単位：バイト
作成日時	日付	添付ファイルが作成された日付。
createdBy	文字列	添付ファイルを作成したエンティティ。
ダウンロード	URL	ServiceNowインスタンスの添付ファイルの URL。
fileName	文字列	添付ファイルの名前。
ハッシュ	文字列	添付ファイルの想定される SHA256 ダイジェスト。 ダウンロードされた添付ファイルは、その計算されたダイジェストをこの SHA256 ダイジェストと比較することで 検証 されます。
imageHeight	整数	画像の高さ。 単位：ピクセル
imageWidth	整数	画像の幅。 単位：ピクセル
圧縮済み	ブール	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:添付ファイルが圧縮されます。 • false:添付ファイルが圧縮されていません。
mimeType	文字列	添付ファイルの MIME タイプ。
modificationCount	整数	添付ファイルが変更された回数。
sizeInBytes	整数	添付ファイルのサイズ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		単位：バイト
sourceSysId	文字列	添付ファイルの sys_id。
ソーステーブル名	文字列	添付ファイルが存在するソーステーブルの名前。
state		条件付き、利用不可、利用可能、処理待ちなどの利用可能ステータス。
sysId	文字列	ServiceNowインスタンス内の各レコードを識別する、32 文字の一意のグローバル一意識別子 (GUID)。
tags	文字列	添付ファイルに関連付けられたタグのリスト。
更新完了	日付	添付ファイルが最後に変更された日付。
updatedBy	文字列	添付ファイルを更新したエンティティ。

NowAttachmentMetadata:encode(エンコーダーへ:Encoder)

指定されたエンコーダーを使用して、現在のオブジェクト値をデータにエンコードします。

オブジェクトをデータにエンコードできなかった場合、エンコーダーは代わりに空の キー付きコンテナー をエンコードします。この関数は、指定されたエンコーダーの形式に対して無効な値がある場合にもエラーをスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
エンコーダーへ	Encoder	エンコードされた出力の構造を定義するエンコーダー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let query = "active=true^short_descriptionLIKEbroken"
let filter = Filter(query: query)
metadataPublisher(filter: filter, limit: 1)
private func metadataPublisher(filter: Filter?, limit: Int?) {
  let publisher = attachmentService.attachmentMetadata(filter: filter, limit: limit)
  publisher
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .encode(encoder: JSONEncoder())
  .sink { [weak self] completion in
    if case let .failure(error) = completion {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // attachment published failed, return NowDataError
   }
  } receiveValue: { [weak self] (data) in
   // Attachment published successful, return data
  }
  .store(in: &subscriptions)
}
```

NowAttachmentMetadata - init(デコーダーから:デコーダー)

指定されたデコーダーからデータをオブジェクトにデコードすることにより、新しい NowAttachmentMetadata インスタンスを作成します。

このメソッドは、デコーダーからの読み取りに失敗した場合、または読み取られたデータが破損しているか無効である場合にエラーをスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
デコーダ	デコーダ	データの読み取り元のデコーダー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard
  let metadataHeader = response.httpResponse?.value(forHTTPHeaderField:
 NowAttachment.attachmentMetadataHeaderKey),
  let metadataHeaderData = metadataHeader.data(using: .utf8) else {
   throw NowDataError.missingAttachmentMetadata
  }

let metadata = try coder.decode(NowAttachmentMetadata.self, from: metadataHeaderData)
let attachment = NowAttachment(metadata: metadata, data: response.data)
```

NowAttachmentService クラス - iOS

`NowAttachmentService` クラスは、ServiceNowインスタンスのテーブル内のレコードに関連付けられている添付ファイルをアップロードしてクエリを実行できるようにする関数を提供します。

要求ごとに 1 つのファイルをアップロードまたは取得できます。*`NowAttachmentService`* は、最大ファイルサイズや許可されている添付ファイルタイプなど、アップロードされたファイルに対するシステム制限を尊重します。これらの設定は、インスタンス プロパティ com.glide.attachment.max_size (デフォルトでは 1024MB)、および glide.attachment.extensions を使用して制御できます。

> **注:** *`NowAttachmentService`* は、すべての Content-Type 値 (/) を受け入れます。添付ファイルのアップロード時のファイルコンテンツタイプを指定します。コンテンツ タイプはファイル メタデータと共に格納されるため、他のツールでファイルを正しく識別して解析できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスの初期化時に指定された構成設定。

NowAttachmentService - attachment(sysId:文字列、validateAttachment:ブールの場合) 非同期がスローします

指定されたsys_idの添付ファイルを取得し、添付ファイルの計算済みハッシュを予想される SHA256 チェックサムと比較して添付ファイルを検証します。

注: 添付ファイルの検証は、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。*validateAttachment* パラメーターを false に設定すると、検証ステップをスキップできます。必要に応じて、 *Attachment.validate()* 関数を呼び出すことで、後の段階で添付ファイルを検証できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId 用	文字列	取得する添付ファイルのSys_id。
validateAttachment	ブール	添付ファイルを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:添付ファイルを検証します。 • false:添付ファイルを検証しません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
NowAttachment	メソッドが成功したときに返されます。指定された添付ファイル。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
func downloadAttachment(sysId: String) async throws -> NowAttachment {
    do {
        let nowAttachment = try await attachmentService.attachment(for: sysId,
 validateAttachment: false)
        return nowAttachment
    } catch {
        // Handle NowDataError
        throw error
    }
}
```

NowAttachmentService - attachment(sysId の場合:String, **validateAttachment: Boolean, completion: @escaping (Result<NowAttachment, NowDataError>))**

指定されたsys_idの添付ファイルを取得し、添付ファイルの計算済みハッシュを予想される SHA256 チェックサムと比較して添付ファイルを検証します。完了すると、渡された完了ハンドラーが実行されます。

注: 添付ファイルの検証は、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。*`validateAttachment`* パラメーターを false に設定すると、検証ステップをスキップできます。必要に応じて、 *`Attachment.validate()`* 関数を呼び出すことで、後の段階で添付ファイルを検証できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId 用	文字列	取得する添付ファイルのSys_id。
validateAttachment	ブール	添付ファイルを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:添付ファイルを検証します。 • false:添付ファイルを検証しません。 デフォルト：true
完了	@escaping (Result<NowAttachment, NowDataError>)	添付ファイルを取得した後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功: NowAttachment :要求された添付ファイル • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *`AccessTokenProviderError`*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let sysId = UUID().uuidString  // UUID for the attachment
private func downloadAttachment(sysId: String) {
  attachmentService.attachment(for: sysId, validateAttachment: false) { (result) in
    switch result {
      case .success(let attachment):
        // Attachment retrieved successful, return attachment
      case .failure(let error):
        // Attachment retrieved failed, return NowDataError
    }
  }
}
```

NowAttachmentService - attachment(sysId の場合:文字列、validateAttachment:ブール)

指定されたsys_idの添付ファイルを取得し、添付ファイルの計算済みハッシュと予想されるハッシュを比較して添付ファイルを検証します。

注: 添付ファイルの検証は、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。*validateAttachment* パラメーターを false に設定すると、検証ステップをスキップできます。必要に応じて、後の段階で *Attachment.validate()* 関数を呼び出して添付ファイルを検証できます。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId 用	文字列	取得する添付ファイルのSys_id。
validateAttachment	ブール	添付ファイルを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:添付ファイルを検証します。 • false:添付ファイルを検証しません。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<NowAttachment, NowDataError>	成功：NowAttachment:指定された添付ファイルが含まれます。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let sysId = UUID().uuidString  // UUID for the attachment
private func downloadAttachment(sysId: String) {
  let publisher = self.attachmentService.attachment(for: sysId, validateAttachment: false)
  publisher
    .receive(on: DispatchQueue.main)
    .sink { [weak self] completion in
      if case let .failure(error) = completion {
        // Attachment retrieved failed, return NowDataError
      }
    } receiveValue: { [weak self] (attachment) in
      // Attachment retrieved successful, return attachment
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .store(in: &subscriptions)
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(filter: Filter, limit: Int) async throws

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。メタデータを返す添付ファイルをフィルタリングするために使用するクエリ文字列。 デフォルト:nil - 利用可能なすべての添付ファイルのメタデータを返します。*`limit`*パラメーターが考慮されます。
limit	整数	オプション。返す添付ファイルのメタデータの最大数。 デフォルト:nil - *`filter`* パラメーターの仕様を満たすすべてのメタデータを返します。

戻り値

タイプ	説明
[NowAttachmentMetadata]	メソッドが成功したときに返されます。一致する添付ファイルのメタデータを含むアレイ。

NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。
	
	• accessToken(AccessTokenProviderError)
	  ○ *`AccessTokenProviderError`*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。
	  ▪ アクセストークン回収失敗
	  ▪ userSessionError(_ error: Error)
	
	アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。
	
	• attachmentValidation
	
	添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。
	
	• badResponse (statusCode: HTTPStatusCode)
	  ○ *`HTTPStatusCode`*:インスタンスから受信したステータスコード。
	
	要求が予期しない応答を返すとスローされます
	
	• cannotDecodeModel(デコードエラー)
	  ○ *`DecodingError`*:デコードエラーが検出されました。
	
	コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。
	
	• cannotDecodeProperty(type: Any, from: String)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
let filter = Filter(criteria: [], sortBy: [.desc("created")],
            queryCategory: nil)
do {
   let metadata = try await attachmentService.attachmentMetadata(filter: filter, limit: 10)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // Metadata retrieval successful
} catch {
    // Metadata retrieval failed, NowDataError thrown
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(filter: Filter, limit: Int, completion: @escaping (Result<[NowAttachmentMetadata], NowDataError>))

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。メタデータを返す添付ファイルをフィルタリングするために使用するクエリ文字列。 デフォルト:nil - 利用可能なすべての添付ファイルのメタデータを返します。*limit*パラメーターが考慮されます。
limit	整数	オプション。返す添付ファイルのメタデータの最大数。 デフォルト:nil - *filter* パラメーターの仕様を満たすすべてのメタデータを返します。
完了	@escaping (結果 <[NowAttachmentMetadata], NowDataError>)	メタデータが取得された後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功:NowAttachmentMetadata:要求されたメタデータを含むオブジェクト。 • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let query = "active=true^short_descriptionLIKEbroken"
let filter = Filter(query: query)
attachmentService.attachmentMetadata(filter: filter, limit: limit) { (result) in
  DispatchQueue.main.async { [weak self] in
    switch result {
    case .success(let response):
      do {
        let data = try JSONEncoder().encode(response)
        // Retrieve metadata successfully, return data
      } catch {
        // Retrieve metadata failed, return error
      }
    case .failure(let error):
      // Retrieve metadata failed, return NowDataError
    }
  }
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(filter: Filter, limit: Int)

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。メタデータを返す添付ファイルをフィルタリングするために使用するクエリ文字列。 デフォルト:nil - 利用可能なすべての添付ファイルのメタデータを返します。*`limit`*パラメーターが考慮されます。
limit	整数	オプション。返す添付ファイルのメタデータの最大数。 デフォルト:nil - *`filter`* パラメーターの仕様を満たすすべてのメタデータを返します。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<[NowAttachmentMetadata], NowDataError>	成功:NowAttachmentMetadata:一致する添付ファイルのメタデータを含むオブジェクト。 エラー:NowDataError

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let query = "active=true^short_descriptionLIKEbroken"
let filter = Filter(query: query)
let publisher = self.attachmentService.attachmentMetadata(filter: filter)
publisher
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .encode(encoder: JSONEncoder())
  .sink { [weak self] completion in
    if case let .failure(error) = completion {
      // Retrieve metadata failed, return NowDataError
  } receiveValue: { [weak self] (data) in
     // Retrieve metadata successfully, return data
  }
.store(in: &subscriptions
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(sysId の場合:文字列) 非同期がスローします

指定されたsys_idに関連付けられている添付ファイルのメタデータを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId 用	文字列	メタデータを取得する添付ファイルのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
NowAttachmentMetadata	メソッドが成功したときに返されます。要求された添付ファイルのメタデータ。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
   let metadata = try await attachmentService.attachmentMetadata(for: sysId)
   // Metadata retrieval successful
} catch {
   // Metadata retrieval failed, NowDataError thrown
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(sysId: String, completion: @escaping (Result<NowAttachmentMetadata, NowDataError>))

指定されたsys_idに関連付けられた添付ファイルのメタデータを取得し、メタデータが取得された後に補完ハンドラーを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId用	文字列	メタデータを取得する添付ファイルのSys_id。
完了	@escaping (Result<NowAttachmentMetadata, NowDataError>)	メタデータが取得された後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• 成功: NowAttachmentMetadata :要求されたメタデータ • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let sysId = UUID().uuidString  // UUID for the attachment
attachmentService.attachmentMetadata(for: sysId) { (result) in
  DispatchQueue.main.async { [weak self] in
    switch result {
      case .success(let response):
        do {
          let data = try JSONEncoder().encode(response)
          // Retrieve metadata successfully, return data
        } catch {
          // Retrieve metadata failed, return error
        }
      case .failure(let error):
        // Retrieve metadata failed, return NowDataError
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

NowAttachmentService - attachmentMetadata(sysId の場合:文字列)

指定されたsys_idに関連付けられている添付ファイルのメタデータを取得します。

> **注:** このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId 用	文字列	メタデータを取得する添付ファイルのSys_id。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<[NowAttachmentMetadata], NowDataError>	成功:NowAttachmentMetadata:要求された添付ファイルのメタデータを含むオブジェクト。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let sysId = UUID().uuidString  // UUID for the attachment
let publisher = self.attachmentService.attachmentMetadata(for: sysId)
publisher
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .encode(encoder: JSONEncoder())
  .sink { [weak self] completion in
    if case let .failure(error) = completion {
      // Retrieve metadata failed, return NowDataError
    }
  } receiveValue: { [weak self] (data) in
     // Retrieve metadata successfully, return data
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 }
.store(in: &subscriptions)
```

NowAttachmentService - attachmentMetadataPaginator(filter: Filter, limit: Int)

指定された基準を満たすすべての添付ファイルのメタデータを取得し、返されたメタデータのページを反復処理するための Paginator オブジェクトを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィルター	フィルター	オプション。メタデータを返す添付ファイルをフィルタリングするために使用するクエリ文字列。 デフォルト:nil - 利用可能なすべての添付ファイルのメタデータを返します。*`limit`*パラメーターが考慮されます。
limit	整数	オプション。返す添付ファイルのメタデータの最大数。 デフォルト:nil - *`filter`* パラメーターの仕様を満たすすべてのメタデータを返します。

戻り値

タイプ	説明
Paginator<[NowAttachmentMetadata]>	成功:NowAttachmentMetadata オブジェクトのアレイ。 失敗:NowDataError オブジェクト。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ◦ *`AccessTokenProviderError`*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ◦ *`HTTPStatusCode`*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ◦ *`DecodingError`*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	◦ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ◦ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ◦ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ◦ genericError(文字列) ◦ operationCanceled ◦ サービス無効 ◦ serverError(エラー) ◦ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let paginator: Paginator<T> = makePaginator(query: query, fetchLimit: 1)

func makePaginator(query: String, fetchLimit: Int?) -> Paginator<[NowAttachmentMetadata]>
 {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 attachmentsService.attachmentMetadataPaginator(filter: Filter(query: query), limit:
fetchLimit)
}
```

NowAttachmentService - delete(sysId: String) 非同期がスローします

指定したsys_idの添付ファイルを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除する添付ファイルの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
なし	メソッドが成功した場合は何も返されません。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ◦ genericError(文字列) ◦ operationCanceled ◦ サービス無効 ◦ serverError(エラー) ◦ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
   try await attachmentService.delete(sysId: sysId)
   // Deletion successful
} catch {
   // Deletion failed, NowDataError thrown
}
```

NowAttachmentService - delete(sysId: String, completion: @escaping (Result<Void, NowDataError>))

指定されたsys_idの添付ファイルを削除し、添付ファイルが削除された後に、渡された完了ハンドラーを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除する添付ファイルの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
完了	@escaping (Result<Void, NowDataError>)	添付ファイルが削除された後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功:無効 • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let sysId = UUID().uuidString  // UUID for the attachment
attachmentService.delete(sysId: sysId) { (result) in
  DispatchQueue.main.async { [weak self] in
    switch result {
      case .success:
        // Attachment with sysId is deleted
      case .failure(let error):
        // Failed to delete, with NowDataError
    }
  }
}
```

NowAttachmentService - delete(sysId: String)

指定したsys_idの添付ファイルを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除する添付ファイルの sys_id。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Void、NowDataError>	成功:何も返されませんでした エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let publisher = attachmentService.delete(sysId: sysId)
publisher
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink { [weak self] completion in
    switch completion {
      case .finished:
        // Attachment with sysId is deleted
      case .failure(let error):
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // Failed to delete, with NowDataError
  }
} receiveValue: {
}
.store(in: &subscriptions)
```

NowAttachmentService - init(configuration: NowServiceConfiguration, coreServiceProvider: NowCoreServiceProviding)

新しい NowAttachmentService インスタンスを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスを適切に初期化するために必要な構成情報。
コアサービスプロバイダ	NowCoreServiceProviding	オプション。NowCoreServiceProviding プロトコルを実装するオブジェクト。 デフォルト:nil

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard let coreService = NowSDK.core() else {
  // Error with NowServiceError.sdkNotConfigured
  return
}
guard
  let instanceUrl = URL(string: "http://sample.service-now.com"),
  let serviceConfig = NowSDK.makeServiceConfiguration(for: instanceUrl) else {
    // Could not create service –
    // NowServiceError.serviceConfigurationInvalid
    return
}
let attachmentService = NowAttachmentService(configuration: serviceConfig,
 coreServiceProvider: coreService)
```

NowAttachmentService - upload(data: Data, configuration: NowAttachmentUploadConfiguration, progressUpdate: @escaping ProgressUpdate) async throws

添付ファイルデータをアップロードし、アップロード構成で指定されたテーブルのレコードに添付します。

`ProgressUpdate` コールバックは、UI フィードバックを提供するために使用できるアップロードの進行状況情報を提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
データ	データ	アップロードする添付ファイル。
構成	NowAttachmentUpload 構成	次のような、添付ファイルのアップロードパラメーターを定義する構成情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• ファイルを添付するテーブルとレコード • 添付ファイル名 • 添付ファイルのタイプ • ファイルが暗号化されているかどうか
進行状況の更新	@escaping ProgressUpdate	添付ファイルを取得した後に実行する補完ハンドラー。これは、アップロードプロセスが完了するまで複数回呼び出されます。 補完ハンドラーの戻り値: ProgressUpdate - アップロードの現在の進行状況を返します。 `ProgressUpdate = (_bytesWritten: Int64, _totalBytesWritten: Int64, _totalBytesExpectedToWrite: Int64) -> Void`

戻り値

タイプ	説明
NowAttachmentMetadata	メソッドが成功したときに返されます。アップロードされたメタデータを含むオブジェクト。

NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。
	
	• `accessToken(AccessTokenProviderError)`
	  ○ *`AccessTokenProviderError`*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。
	  ▪ アクセストークン回収失敗
	  ▪ userSessionError(_ error: Error)
	
	アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。
	
	• `attachmentValidation`
	
	添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。
	
	• `badResponse (statusCode: HTTPStatusCode)`
	  ○ *`HTTPStatusCode`*:インスタンスから受信したステータスコード。
	
	要求が予期しない応答を返すとスローされます
	
	• `cannotDecodeModel(デコードエラー)`
	  ○ *`DecodingError`*:デコードエラーが検出されました。
	
	コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func uploadFile(for tableName: String, sysId: String, mimeType: String, encryptionContext:
 String?, data: Data, filename: String) async throws -> NowAttachmentMetadata {

   let mimeType = MediaUtilities.mimeType(forFileName: filename)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    let uploadConfig = NowAttachmentUploadConfiguration(tableName: tableName,
                                                        recordSysId: sysId,
                                                        fileName: filename,
                                                        contentType: mimeType,
                                                        encryptionContext: encryptionContext)

    do {
        let attachmentMetadata = try await attachmentService.upload(data: data, configuration:
 uploadConfig) { (_, _, _) in }
        return attachmentMetadata
    } catch {
        // Handle NowDataError
        throw error
    }
}
```

NowAttachmentService - upload(data: Data, configuration: NowAttachmentUploadConfiguration, progressUpdate: @escaping ProgressUpdate, completion: @escaping (Result<NowAttachmentMetadata, NowDataError>))

添付ファイルデータをアップロードし、アップロード構成で指定されたテーブルのレコードに添付します。

`ProgressUpdate` コールバックは、UI フィードバックを提供するために使用できるアップロードの進行状況情報を提供します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
データ	データ	アップロードする添付ファイル。
構成	NowAttachmentUpload 構成	次のような、添付ファイルのアップロードパラメーターを定義する構成情報。 • ファイルを添付するテーブルとレコード • 添付ファイル名 • 添付ファイルのタイプ • ファイルが暗号化されているかどうか
進行状況の更新	@escaping ProgressUpdate	添付ファイルを取得した後に実行する補完ハンドラー。これは、アップロードプロセスが完了するまで複数回呼び出されます。 補完ハンドラーの戻り値: ProgressUpdate - アップロードの現在の進行状況を返します。 `ProgressUpdate = (_bytesWritten: Int64, _totalBytesWritten: Int64, _totalBytesExpectedToWrite: Int64) -> Void`
完了	@escaping (Result<NowAttachmentMetadata, NowDataError>)	メタデータがアップロードされた後に実行する補完ハンド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		補完ハンドラーの戻り値: • 成功: NowAttachmentMetadata :アップロードされた添付ファイルのメタデータを含むオブジェクト。 • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
typealias ProgressUpdate = (_ bytesWritten: Int64, _ totalBytesWritten: Int64, _
 totalBytesExpectedToWrite: Int64) -> Void

let image = UIImage(named: "photo.png")
let data = image.pngData()
let recordSysId = "" // Sys_id of the record on the SN instance

let config = NowAttachmentUploadConfiguration(
  tableName: "tableName",
  recordSysId: recordSysId,
  fileName: "photo.png",
  contentType: "image/png",
  encryptionContext: nil)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
private func uploadFile(
  data: Data,
  config: NowAttachmentUploadConfiguration,
  progress: @escaping ProgressUpdate) {
    attachmentService.upload(data: data, configuration: config, progressUpdate: progress)
{ (result) in
      DispatchQueue.main.async { [weak self] in
        switch result {
          case .success(let response)
            do {
              let data = try JSONEncoder().encode(response)
                // Upload file successfully, return data
            } catch
                // Upload file decode failed, return error
            }
          case .failure(let error):
                // Upload file failed, return NowDataError
      }
    }
  }
```

NowAttachmentService - upload(data: Data, configuration: NowAttachmentUploadConfiguration, progressUpdate: @escaping ProgressUpdate)

添付ファイルデータをアップロードし、アップロード構成で指定されたテーブルのレコードに添付します。

`ProgressUpdate` コールバックは、UI フィードバックを提供するために使用できるアップロードの進行状況情報を提供します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
データ	データ	アップロードする添付ファイル。アップロードできる添付ファイルのデータサイズとタイプは、ServiceNow インスタンスによって制御されます。
構成	NowAttachmentUploadConfiguration	次のような、添付ファイルのアップロードパラメーターを定義する構成情報。 • ファイルを添付するテーブルとレコード • 添付ファイル名 • 添付ファイルのタイプ • ファイルが暗号化されているかどうか
進行状況の更新	@escaping ProgressUpdate	添付ファイルを取得した後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		ProgressUpdate - アップロードの現在の進行状況を返します。これは、アップロードプロセスが完了するまで複数回呼び出されます。 `ProgressUpdate = (_bytesWritten: Int64, _totalBytesWritten: Int64, _totalBytesExpectedToWrite: Int64) -> Void`

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<NowAttachmentMetadata, NowDataError>	成功: NowAttachmentMetadata :要求された添付ファイルのメタデータを含むオブジェクト。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
typealias ProgressUpdate = (_ bytesWritten: Int64, _ totalBytesWritten: Int64, _
 totalBytesExpectedToWrite: Int64) -> Void

let image = UIImage(named: "photo.png")
let data = image.pngData()
let recordSysId = "" // Sys_id of the record on the SN instance
let config = NowAttachmentUploadConfiguration(
  tableName: "tableName",
  recordSysId: recordSysId,
  fileName: "photo.png",
  contentType: "image/png",
  encryptionContext: nil)

private func uploadFile(data: Data,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 config: NowAttachmentUploadConfiguration,
 progress: @escaping ProgressUpdate) {
  let publisher = attachmentService.upload(data: data, configuration: config, progressUpdate:
progress)

  publisher
   .receive(on: DispatchQueue.main)
   .encode(encoder: JSONEncoder())
   .sink { [weak self] completion in
    if case let .failure(error) = completion {
     // Upload file failed, return NowDataError
    }
   } receiveValue: { [weak self] (data) in
    // Upload file successfully, return data
   }
   .store(in: &subscriptions)
 }
```

NowAttachmentUploadConfiguration 構造:iOS

NowAttachmentUploadConfiguration 構造を使用すると、ServiceNowインスタンスにアップロードする添付ファイルの構成情報を定義できます。

プロパティ

名前	タイプ	説明
contentType	文字列	HTTP データコンテンツタイプです。
暗号化コンテキスト	文字列	オプション。暗号化コンテキストレコードの sys_id。指定された暗号化コンテキストを持つユーザーのみが添付ファイルにアクセスできるようにするには、このパラメーターを指定します。 デフォルト：添付ファイルはどの暗号化コンテキストでも暗号化されません。
fileName	文字列	添付ファイルの名前。
recordSysId	文字列	添付ファイルを関連付ける ServiceNow インスタンス上のレコードのSys_id。
tableName	文字列	*recordSysid* パラメーターで指定されたレコードを含む ServiceNow インスタンス上のテーブルの名前。

NowAttachmentUploadConfiguration init(tableName: String, recordSysId: SysID, fileName: String, contentType: String, encryptionContext: String?)

指定された添付ファイルのアップロード構成値を設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	*recordSysid* パラメーターで指定されたレコードを含む ServiceNow インスタンス上のテーブルの名前。
recordSysId	文字列	添付ファイルを関連付ける ServiceNow インスタンス上のレコードのSys_id。
fileName	文字列	添付ファイルの名前。
contentType	文字列	HTTP データコンテンツタイプです。
暗号化コンテキスト	文字列	オプション。暗号化コンテキストレコードの sys_id。指定された暗号化コンテキストを持つユーザーのみが添付ファイルにアクセスできるようにするには、このパラメーターを指定します。 デフォルト：添付ファイルはどの暗号化コンテキストでも暗号化されません。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let recordSysId = "" // Sys_id of the record on the SN instance

let config = NowAttachmentUploadConfiguration(
  tableName: "tableName",
  recordSysId: recordSysId,
  fileName: "photo.png",
  contentType: "image/png",
  encryptionContext: nil)
```

NowChat API - iOS

NowChat API は、ユーザーが NowChat サービスインスタンスをインスタンス化できるようにするトップレベルのグローバル API です。

NowChat - makeChatService(instanceUrl: URL, delegate: NowChatServiceDelegate?)

指定された構成で NowChatService のインスタンスを作成します。

注: この関数を呼び出す前に SDK を初期化しないと、 sdkNotConfigured エラーで完了ブロックが呼び出されます。SDK を初期化するには、必要な構成で NowSDK.configure() メソッドを呼び出します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	チャットサービスを提供する ServiceNow インスタンスの URL。
代理人	NowChatServiceDelegate	オプション。NowChatServiceDelegate プロトコルを実装する Delegate オブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<NowChatService, NowServiceError>	成功すると、初期化された NowChatService オブジェクトを返します。失敗した場合は、NowServiceError オブジェクトを返します。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
….
guard
  let jwtUrl = URL(string: "http://xx.xx.xx.xxx:8080"),
  let instanceUrl = URL(string: "https://instance.service-now.com") else {
    return
  }
// AuthorizationProvider – struct conforming to NowSDKAuthorizationProviding protocol
let authorizationProvider = AuthorizationProvider(userEmail: "sdk@servicenow.com",
 jwtProviderUrl: jwtUrl, clientId: "deb8756b452d201039231ca568f26511")

// PermissionProvider – class conforming to DevicePermissionDelegate protocol
let permissionProvider = PermissionProvider()
let config = NowSDKConfiguration(authorizationProvider: authorizationProvider,
 permissionDelegate: permissionProvider, logLevel: .debug)

do {
  try NowSDK.configure(with: config)
  let chat = setup(with: instanceUrl)
} catch {
  // Return ConfigurationError.sdkError(error)
}
…..

func initializeChatService(with instanceURL: URL) -> AnyPublisher<NowService,
 ConfigurationError> {
  NowChat.makeChatService(instanceUrl: instanceURL, delegate: nil)
  .mapError { .sdkError($0) }
  .map { $0 as NowService }
  .eraseToAnyPublisher()
}
```

NowChat - makeChatService(instanceUrl: URL, delegate: NowChatServiceDelegate?, completion: @escaping ((Result<NowChatService, NowServiceError>) -> Void))

指定された構成で NowChatService のインスタンスを作成し、完了すると、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: この関数を呼び出す前に SDK を初期化しないと、 sdkNotConfigured エラーで完了ブロックが呼び出されます。SDK を初期化するには、必要な構成で NowSDK.configure() メソッドを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	チャットサービスを提供する ServiceNow インスタンスの URL。
代理人	NowChatServiceDelegate	オプション。NowChatServiceDelegate プロトコルを実装する Delegate オブジェクト。
完了	@escaping ((result<NowChatService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowChatService インスタンス、または初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む、呼び出される完了ハンドラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
func initializeChatService() {
  NowChat.makeChatService(instanceUrl: instanceUrl, delegate: self) { [weak self] result in
    guard let self = self else { return }

    switch result {
    case .success(let service):
      self.chatService = service
    case .failure(let error):
      debugPrint("Creating the chat service failed with error: \(error)")
    }
    self.viewState = self.makeViewState()
  }
}
```

NowChatColoring プロトコル - iOS

NowChatColoring プロトコルは、ライブエージェントおよび仮想エージェントチャット UI の要素のデフォルトの色を定義します。

これらのデフォルトの色を変更し、特定のチャット実装に合わせて独自のテーマを作成できます。

プロパティ

名前	説明
alertCritical0	アラートポップアップの背景に適用される色。 デフォルトの暗色:#7B1E28 デフォルトの明るい色:#F8C8CD
alertCritical2	アラートテキストアイコンの色。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	デフォルト値:#B61C2D
バックグラウンドプライマリ	チャットビューの背景、選択ピッカー、入力の背景、およびカードの背景に適用される背景色。 デフォルトの暗色:#07080B デフォルトの明るい色:#FFFFFF
backgroundPrimaryActionable	選択したページネーションとポップアップの背景に適用される背景色。 デフォルトの暗色:#FFFFFF デフォルトの明るい色:#151920
バックグラウンドセカンダリ	背景色は、下部のバー、カードの列、および選択肢ピッカーの検索の背景に適用されます。 デフォルトの暗い色:#151920 デフォルトの明るい色:#F6F6F8
backgroundSecondaryActionable	検索背景や日付/時刻の背景など、選択可能な入力に適用される背景色。 デフォルトの暗色:#C1C5CD デフォルトの明るい色:#2C323F
バックグラウンドターシャリ	エージェントとボットのチャットバブルに適用される背景色。 デフォルトの暗色:#252A35 デフォルトの明るい色:#E4E6EA
ボーダーターシャリ	チャット入力境界線に適用される色。 デフォルトの暗色:#454D5B デフォルトの明るい色:#D3D6DC
ブランド	ページのロード中に表示されるアクティビティインジケーターに適用される色。 デフォルトの暗色:#302F4B デフォルトの明るい色:#302F4B
brandBackground	ユーザーバブルの背景に適用される背景色。 デフォルトの暗色:#28284D デフォルトの明るい色:#D1D2EE

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
破壊的な	破棄アクション (削除など) をトリガーする UI 要素に適用される色 デフォルトの暗色:#E46876 デフォルトの明るい色:#B61C2D
リンクプライマリテキスト	リンクのように動作するリンクと UI 要素に適用される色。 デフォルトの暗色:#647BFD デフォルトの明るい色:#3C59E7
リンクセカンダリ	ニュートラルでない (白以外の) 背景のリンクに適用される色。 デフォルトの暗色:#93A3FE デフォルトの明るい色:#293D9E
通知	新しいメッセージインジケーターに適用される色。 デフォルトの暗色:#E46876 デフォルトの明るい色:#B61C2D
nowUIColor	すべての NowSDK UI 要素に使用される基盤 UI カラーテーマ。
プライマリ	ボタンまたはアクション可能なテキストに適用される色。 デフォルトの暗色:#8486FF デフォルトの明るい色:#4F52BD
画面ヘッダーテキスト	チャット画面ヘッダーのテキストに適用される色。 デフォルトの暗色:#FFFFFF デフォルトの明るい色:#FFFFFF
セカンダリ	スワイプアクションに適用される色。 デフォルトの暗色:#CECFFF デフォルトの明るい色:#1C1D42
セパレータープライマリ	チャット入力境界線に適用される色。 デフォルトの暗色:#8F95A1 デフォルトの明るい色:#8F95A1
セパレーターターシャリ	仕切りに適用される色。 デフォルトの暗色:#353B49

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	デフォルトの明るい色:#D3D6DC
影	カードの影に適用される色。 デフォルトの暗い色:#151920 デフォルトの明るい色:#151920
テキストアクション可能	ボタンのテキストまたはハイライト表示された背景に適用される色。 デフォルトの暗色:#07080B デフォルトの明るい色:#FFFFFF
テキストセカンダリ	カードコンテンツと検索バーのアイコンとテキストに適用される色。 デフォルトの暗色:#C1C5CD デフォルトの明るい色:#2C323F
テキストターシャリ	カレンダーおよびプレースホルダーとして平日に適用される色。 デフォルトの暗色:##8F95A1 デフォルトの明るい色:#454D5B

NowChatColoring に使用されるデフォルトの色を以下に示します。これらの色のいずれかまたはすべてを上書きできます。

```
public extension NowChatColoring {
   var brand: UIColor {  nowUIColor.brand }
   var primary: UIColor {  nowUIColor.primary }
   var textActionable: UIColor { nowUIColor.textActionable }
   var screenHeaderText: UIColor { nowUIColor.screenHeaderText }
   var backgroundPrimary: UIColor { nowUIColor.backgroundPrimary }
   var backgroundSecondary: UIColor {
      nowUIColor.backgroundSecondary }
   var backgroundTertiary: UIColor {
      nowUIColor.backgroundTertiary }
   var backgroundPrimaryActionable: UIColor { nowUIColor.backgroundPrimaryActionable }
   var backgroundSecondaryActionable: UIColor
 { nowUIColor.backgroundSecondaryActionable }
   var brandBackground: UIColor { nowUIColor.brandBackground }
   var separatorPrimary: UIColor { nowUIColor.separatorPrimary }
   var separatorTertiary: UIColor { nowUIColor.separatorTertiary }
   var borderTertiary: UIColor { nowUIColor.borderTertiary }
   var shadow: UIColor { nowUIColor.shadow }
   var linkSecondary: UIColor { nowUIColor.linkSecondary }
   var notification: UIColor { nowUIColor.notification }
   var alertCritical0: UIColor { nowUIColor.alertCritical0 }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var alertCritical3: UIColor { nowUIColor.alertCritical3 }
}
```

NowChatConfiguration: iOS

NowChatConfiguration クラスを使用すると、チャットウィンドウを閉じる前にプロンプトを表示する、チャットの使用中に機能を無効にする、チャットを使用するときにさまざまな会話オプションを適用する、NowChat で UI コンポーネントを設定するなど、チャットセッションのオプションを設定できます。

NowChatConfiguration:NowChatConfiguration(closePrompt: ClosePrompt?, disabledFeatures: [Feature]? = nil, conversationOptions: [ConversationOption]? = nil, uiConfiguration: UIConfiguration? = nil)

現在のチャットセッションのオプションを設定します。この方法を使用すると、チャットウィンドウを閉じる前にプロンプトを表示したり、チャットの使用中に機能を無効にしたり、チャットの使用時にさまざまな会話オプションを適用したり、NowChat で UI コンポーネントを設定したりできます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
プロンプトを閉じる	ClosePrompt?	関連するチャットウィンドウを閉じる前に表示するプロンプト。 *NowChatConfiguration.ClosePrompt()* 構造体を呼び出して、このパラメーターの値を定義します。 たとえば、次のようになります。 `closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt( header = nil, message = "Are you sure you want to leave?", acceptButtonTitle = "Yes", declineButtonTitle = "No" )` クローズ プロンプトを表示しない場合は、*NowChatConfiguration()* 呼び出しの *closePrompt* argument を省略します。
disabledFeatures	[NowChatConfiguration.Feature]?	現在のチャットセッション内で無効にするチャット機能のリスト。 有効な値: startNewConversation:チャットウィンドウに表示される [新しい会話を開始] ボタンを非表示/無効にします。 利用可能なチャット機能は、 *NowChatOptions.Feature* 列挙型クラスで定義されます。 たとえば、次のようになります。 `let disabledFeatures: [NowChatConfiguration.Feature]? = [.startNewConversation]` 機能を無効にしない場合は、*NowChatConfiguration()* 呼び出しの *disabledFeatures* 引数を省略します。
conversationOptions	[NowChatConfiguration.ConversationOption]?	NowChat に適用する会話オプションのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		有効な値： • endConversationOnExit:NowChat ウィンドウを終了すると、進行中の会話が終了します。 • forceNewConversation:NowChat の起動時に新しいチャット会話を強制します。 利用可能な会話オプションは、*`NowChatConfiguration.ConversationOption`* 列挙型クラスで定義されます。 たとえば、次のようになります。 `let conversationOptions: [NowChatConfiguration.ConversationOption]? = [.endConversationOnExit, .forceNewConversation]` 機能を無効にしない場合は、*`NowChatConfiguration()`* 呼び出しの *`conversationOptions`* 引数を省略します。

UI 構成	UIConfiguration	NowChat で UI コンポーネントを構成するために使用する UIConfiguration 値。
		
		有効な値：
		• attachmentUploadButton:ライブエージェントとの会話中にテキスト入力の横に表示される AttachmentUploadButton の構成。
		• closeButton:NowChat ツールバーの「戻る」ナビゲーションに使用される CloseButton の構成。
		
		たとえば、次のようになります。
		`let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible: false) // Default isVisible = true`
		
		`// Configure close button as Text`
		`let closeButtonText: NowChatConfiguration.CloseButtonType = .text("Exit")`
		`let uiConfigurationWithText = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton: closeButtonText)`
		
		`// Configure close button as image`
		`let buttonImage = UIImage(systemName: "arrow.left.circle") ?? nil`
		`var closeButtonImage: NowChatConfiguration.CloseButtonType?`
		`if let buttonImage { closeButtonImage = .image(buttonImage) }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		let uiConfigurationWithImage = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton: closeButtonImage) 提供されたシステム画像の代わりにカスタム画像を使用する場合は、最適な解像度を得るために、画像を幅が 22 ～ 44 ピクセル、高さが 30 ピクセルにする必要があります。 *AttachmentUploadButton*または*CloseButtonType*に既定値を使用するには、関連するボタンを *UIConfiguration* 引数から省略します。 両方のボタンにデフォルトを使用するには、*NowChatConfiguration()* 呼び出しの *UIConfiguration* パラメーターを省略します。

戻り値

タイプ	説明
NowChatConfiguration	NowChatConfiguration() メソッドを呼び出すときに渡すことができる NowChatConfiguration オブジェクトを返します。

次のコード例は、このメソッドを呼び出してチャット UI を構成する方法を示しています。

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
 let closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(
   header: nil,
   message: "Are you sure you want to leave?",
   acceptButtonTitle: "Yes",
   declineButtonTitle: "No"
 )

 let disabledFeatures: [NowChatConfiguration.Feature]? = [.startNewConversation]

 let conversationOptions: [NowChatConfiguration.ConversationOption]? =
[.endConversationOnExit, .forceNewConversation]

 let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible:
false)

 // Configure close button as Text
 let closeButtonText: NowChatConfiguration.CloseButtonType = .text("Exit")
 let uiConfigurationWithText = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton:
closeButtonText, attachmentUploadButton: attachmentUploadButton)

 // Configure close button as image
 let buttonImage = UIImage(systemName: "arrow.left.circle") ?? nil

 var closeButtonImage: NowChatConfiguration.CloseButtonType?
 if let buttonImage {
   closeButtonImage = .image(buttonImage)
 }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 let uiConfigurationWithImage = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton:
closeButtonImage, attachmentUploadButton: attachmentUploadButton)

 let chatConfiguration = NowChatConfiguration(closePrompt: closePrompt,
   disabledFeatures: disabledFeatures,
   conversationOptions: conversationOptions,
   uiConfiguration: uiConfigurationWithImage)

 let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()),
chatConfiguration: chatConfiguration)

 switch result {
   case .success(let chatViewController):
     return chatViewController
   case .failure(let error):
     debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
     return nil
 }
}
```

NowChatConfiguration:AttachmentUploadButton (isVisible:ブール値 = true)

ライブエージェントとの会話中にテキスト入力の横に表示される [添付ファイルのアップロード] ボタンに適用する UI 構成を定義します。

`AttachmentUploadButton` は *`NowChatConfiguration`* クラスの構造体です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
isVisible	ブール	[添付ファイルのアップロード] ボタンのヴィジビリティを示すフラグ。 有効な値： • true:[添付ファイルのアップロード] ボタンが表示されます。 • false:[添付ファイルのアップロード] ボタンは非表示になります。 デフォルト：true

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、AttachmentUploadButton を非表示にする方法を示しています。

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
 let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible:
false)
 let uiConfigurationWithAttachmentButton =
NowChatConfiguration.UIConfiguration(attachmentUploadButton: attachmentUploadButton)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 let chatConfiguration = NowChatConfiguration(uiConfiguration:
uiConfigurationWithAttachmentButton)

 let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()),
chatConfiguration: chatConfiguration)

 switch result {
   case .success(let chatViewController):
     return chatViewController
   case .failure(let error):
     debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
     return nil
 }
}
```

NowChatConfiguration:ClosePrompt(ヘッダー:文字列?、メッセージ:文字列、acceptButtonTitle:文字列、declineButtonTitle:文字列)

渡されたパラメーターに基づいて ClosePrompt オブジェクトを作成して返します。次に、このオブジェクトを `NowChatConfiguration()` コンストラクターに渡して、チャットセッション内のプロンプトを閉じるオプションを設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
header	文字列	プロンプトのヘッダーに表示するテキスト。 プロンプトヘッダーを表示しない場合は、「nil」を渡します。
メッセージ	文字列	プロンプトのメインテキストとして表示するテキスト。
acceptButtonTitle	文字列	チャットウィンドウを閉じるためのプロンプトのプライマリボタンに表示するテキスト。
declineButtonタイトル	文字列	プロンプトを却下するプロンプトのセカンダリボタンに表示するテキスト。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
 guard let chatService = chatService else { return nil }
 let closePrompt = NowChatOptions.ClosePrompt(
   header: "Close Window",
   message: "Are you sure you want to close the chat window?",
   acceptButtonTitle: "Yes",
   declineButtonTitle: "No")

 let disabledFeatures = [.startNewConversation]

 let chatOptions = NowChatOptions(closePrompt: closePrompt,
   disabledFeatures: disabledFeatures,
   forceNewConversation: true)

 let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()),
chatOptions: chatOptions)

 switch result {
 case .success(let chatViewController):
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    return chatViewController
  case .failure(let error):
    return nil
  }
}
```

NowChatConfiguration:UIConfiguration(closeButton: CloseButtonType? = nil, attachmentUploadButton: AttachmentUploadButton? = nil)

渡されたパラメーターに基づいて UIConfiguration オブジェクトを作成して返します。次に、このオブジェクトを `NowChatConfiguration()` コンストラクターに渡して、NowChat で UI コンポーネントを構成します。

`UIConfiguration()` は `NowChatConfiguration` クラスの構造体です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
閉じるボタン	CloseButtonType?	NowChat ツールバーに表示され、「戻る」ナビゲーションに使用される CloseButtonType の構成。 有効な値： • image (UIImage):画像付きの閉じるボタンを作成します。 • text (文字列):[閉じる] ボタンをテキストとして作成します。これを使用して、戻るボタンのカスタム名を渡します。 使用可能な CloseButtonType オプションは、`NowChatConfiguration.CloseButtonType` 列挙クラスで定義されています。 たとえば、次のようになります。 `func makeChatScreen() -> UIViewController? { // Configure close button as Text let closeButtonText: NowChatConfiguration.CloseButtonType = .text("Exit") let uiConfigurationWithText = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton: closeButtonText) // Configure close button as image let buttonImage = UIImage(systemName: "arrow.left.circle") ?? nil var closeButtonImage: NowChatConfiguration.CloseButtonType? if let buttonImage { closeButtonImage = .image(buttonImage) } let uiConfigurationWithImage = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton: closeButtonImage) let chatConfiguration = NowChatConfiguration(uiConfiguration: uiConfigurationWithImage)`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		// or
		// let chatConfiguration =
		NowChatConfiguration(uiConfiguration:
		uiConfigurationWithText)

attachmentUploadButton	AttachmentUploadButton?	エージェントとの会話中にテキスト入力の横に表示される AttachmentUploadButton の構成。 NowChatConfiguration:AttachmentUploadButton (isVisible: ブール値 = true) メソッドを呼び出して、このパラメーターの値を定義します。 たとえば、次のようになります。 let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible: false) let uiConfigurationWithAttachmentButton = NowChatConfiguration.UIConfiguration(attachmentUploadB utton: attachmentUploadButton) let chatConfiguration = NowChatConfiguration(uiConfiguration: uiConfigurationWithAttachmentButton)

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	UI 構成オブジェクト

次のコード例は、 *`UIConfiguration()`* サブクラスを呼び出してチャット UI 構成を設定する方法を示しています。

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {

 let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible:
false)

 // Configure close button as image
 let buttonImage = UIImage(systemName: "arrow.left.circle") ?? nil

 var closeButtonImage: NowChatConfiguration.CloseButtonType?
 if let buttonImage {
   closeButtonImage = .image(buttonImage)
 }
 let uiConfigurationWithImage = NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton:
closeButtonImage, attachmentUploadButton: attachmentUploadButton)

 let chatConfiguration = NowChatConfiguration(uiConfiguration: uiConfigurationWithImage)

 let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()),
chatConfiguration: chatConfiguration)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  switch result {
    case .success(let chatViewController):
      return chatViewController
    case .failure(let error):
      debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
      return nil
  }
}
```

NowChatService クラス - iOS

NowChatService クラスは、仮想チャット機能とライブエージェントチャット機能を提供します。

このクラスを使用すると、チャットサービスの開始と停止、チャットセッションの開始、チャットユーザーインターフェイスの作成、未読メッセージの登録/登録解除を行うことができます。

プロパティ

名前	説明
構成	サービスの初期化時に指定された構成設定。 データタイプ: NowServiceConfiguration
instanceVersion	関連付けられた ServiceNow インスタンスのバージョン (Vancouver や Xanadu など)。 データタイプ：文字列
ネットワークサービス	このチャットサービスに関連付けられたネットワークサービス。 データタイプ:NetworkService
セッションタイプ	セッションのタイプ。 可能な値： • 認証 • ゲスト • 偽装 • 不明 データタイプ: SessionType

NowChatService - init(configuration: NowServiceConfiguration, delegate: NowChatServiceDelegate?, coreServiceProvider: NowCoreServiceProviding? = nil)

新しい NowChatService インスタンスを初期化します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスを適切に初期化するために必要な構成情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
代理人	NowChatServiceDelegate	オプション。NowChatServiceDelegate プロトコルを実装する NowChat コールバックデリゲートオブジェクト。 デフォルト:nil
コアサービスプロバイダ	NowCoreServiceProviding	オプション。NowCoreServiceProviding プロトコルを実装するオブジェクト。NowChat サービスへのアクセスを提供します。 デフォルト:nil

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard let coreService = NowSDK.core() else {
  // Error with NowServiceError.sdkNotConfigured
  return
}

guard
  let instanceUrl = URL(string: "http://sample.service-now.com"),
  let serviceConfig = NowSDK.makeServiceConfiguration(for: instanceUrl) else {
    // Could not create service –
    // NowServiceError.serviceConfigurationInvalid
    return
  }

let chatService = NowChatService(configuration: serviceConfig, delegate: delegate,
 coreServiceProvider: coreService)
```

NowChatService - makeChatUI(theme: NowChatThemeable, chatConfiguration: NowChatConfiguration? = nil) -> Result<UIViewController, NowChatServiceError>)

チャットユーザーインターフェイスをホストする UIViewController を作成します。

この関数はチャット UI を作成しますが、 *`startChat()`* 関数を呼び出してチャットセッションを開始する必要があります。チャット UI が表示されるようになったら、この呼び出しを行う必要があります。詳細については、関連するサンプルアプリケーションと Mobile SDK 開発者ガイド - iOSを参照してください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
theme	NowChatThemeable プロトコル: iOS	作成するチャット UI のテーマ情報。
チャット構成	NowChatConfiguration?	オプション。チャットセッションに適用するオプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
オブジェクト	成功:UI ビューコントローラー構成情報を含む UIViewController オブジェクト。 失敗:NowChatServiceError オブジェクト。 考えられるエラー: • chatServiceInvalid • coreServiceInvalid • guestUserNotAllowed • 無効な認証情報 • セッションなし • 不明 • サポート対象外サーバー

次のコード例は、この関数を呼び出してチャット UI を作成する方法を示しています。

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
 guard let chatService = chatService else { return nil }

 let closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(header: "Close Window",
   message: "Are you sure you want to close the chat window?",
   acceptButtonTitle: "Yes",
   declineButtonTitle: "No")

 let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible:
false) // default isVisible = true

 let chatConfiguration = NowChatConfiguration(closePrompt: closePrompt,
   disabledFeatures: [.startNewConversation],
   conversationOptions: [.forceNewConversation, .endConversationOnExit],
   uiConfiguration: NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton:
closeButtonImage(name: "arrow.left"), attachmentUploadButton: attachmentUploadButton))

 let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()),
chatConfiguration: chatConfiguration)

 switch result {
   case .success(let chatViewController):
     return chatViewController
   case .failure(let error):
     debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
     return nil
 }
}
```

NowChatService:shutdown()

アクティブなチャットセッションを含むチャットサービスをシャットダウンします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この関数を呼び出した後は、関連付けられた NowChatService が非アクティブになり、再利用できなくなります。別のチャットセッションを確立するには、*NowChat.makeChatService()* 関数を呼び出して新しい NowChatService インスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private func resetChat() {
  chatService?.shutdown()
  chatService = nil
  initializeChatService()
  viewState = makeViewState()
}

func initializeChatService() {
  NowChat.makeChatService(instanceUrl: instanceUrl, delegate: self) { [weak self] result in
    guard let self = self else { return }

    switch result {
    case .success(let service):
      self.chatService = service
    case .failure(let error):
      debugPrint("Creating the chat service failed with error: \(error)")
    }
    self.viewState = self.makeViewState()
}

func makeViewState() -> ViewState {
  ViewState(chatEnabled: chatService != nil,
    menuItems: menuItems)
}
```

NowChatService - startChat(contextData: [String: Any]? = nil, _ completion: @escaping (Result<Void, NowChatServiceError>) -> Void)

チャットセッションを開始し、チャットセッションの開始後に補完ブロックを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
コンテキストデータ	[文字列: Any]?	オプション。チャットセッションに渡されるチャットコンテキスト変数を含むディクショナリ。 チャットコンテキスト変数の詳細については、「ライブエージェントチャットのコンテキスト変数」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
完了	オブジェクト	チャットセッションが開始された後に実行する補完ブロック。

戻り値

タイプ	説明
void または String	完了ブロックの戻り値: • 成功:無効 • エラー:NowChatServiceError 考えられるエラー: • chatServiceInvalid • coreServiceInvalid • guestUserNotAllowed • 無効な認証情報 • セッションなし • 不明 • サポート対象外サーバー

次のコード例は、コンテキストデータなしでこの関数を呼び出す方法を示しています。

```
func startChat() {
  guard let chatService = chatService else {
    debugPrint("Chat service is invalid")
    viewState = makeViewState()
    return
  }
  chatService.startChat { [weak self] result in
    if case .failure(let error) = result {
      debugPrint("Chat session initialization failed with error: \(error)")
      self?.resetChat()
    }
  }
}

func makeViewState() -> ViewState {
  ViewState(chatEnabled: chatService != nil,
    menuItems: menuItems)
}
```

次のコード例は、コンテキスト データを使用してこの関数を呼び出す方法を示しています。

```
func startChat() {
  guard let chatService = chatService else {
    debugPrint("Chat service is invalid")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    viewState = makeViewState()
    return
  }

  let contextData = ["sys_id": "123456789", "table_name": "wm_task", "active": true] as [String:
 Any]
  chatService.startChat(contextData: contextData) { [weak self] result in
    if case .failure(let error) = result {
      debugPrint("Chat session initialization failed with error: \(error)")
      self?.resetChat()
    }
  }
}

func makeViewState() -> ViewState {
  ViewState(chatEnabled: chatService != nil,
    menuItems: menuItems)
}
```

NowChatService - subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval: TimeInterval, completion: @escaping (Int) -> Void)

未読メッセージ数リスナーに登録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
ポーリング間隔	時間間隔	未読チャットメッセージ数について Web サービスをポーリングする頻度。 単位：秒
完了	@escaping (int) -> void)	未読チャットメッセージ数を報告するために呼び出す補完ハンドラー。 *Int*:未読チャットメッセージの数。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
…
if viewModel.isPolling {
  viewModel.unsubscribeFromUnreadMessageCount()
  viewState.pollingInterval = ""
} else {
  viewModel.subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval: timeInterval)
}
…

func subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval: TimeInterval) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 chatService.subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval: pollingInterval) { [weak self]
count in
  self?.unreadMessageCount = count
 }
 isPolling = true
}
```

NowChatService:unsubscribeFromUnreadMessageCount()

未読メッセージ数リスナーの受信を登録解除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
…
if viewModel.isPolling {
  viewModel.unsubscribeFromUnreadMessageCount()
  viewState.pollingInterval = ""
} else {
  viewModel.subscribeToUnreadMessageCount(pollingInterval: timeInterval)
}
…
func unsubscribeFromUnreadMessageCount() {
  chatService.unsubscribeFromUnreadMessageCount()
  isPolling = false
  unreadMessageCount = 0
}
```

NowChatService - updateTheme(テーマ: NowChatThemeable)

NowChat UI テーマを指定された UI テーマで更新します。テーマを明から暗に変更する場合など、`makeChatUI()` 関数で最初に設定したチャット UI テーマを更新するには、この機能を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
theme	Now チャット テーマ可能	チャット UI を更新するテーマ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、 *updateTheme()* 関数を使用して、明るい UI テーマを暗い UI テーマに更新する方法を示しています。

```
struct LightNowChatColoring: NowChatColoring {
  let nowUIColor: NowUIColoring = LightNowUIColor()
  let brand = UIColor.now_color(withHexString: "#032D42")
  let primary = UIColor.now_color(withHexString: "#00566E")
  let secondary = UIColor.now_color(withHexString: "#002832")
  let destructive = UIColor.now_color(withHexString: "#E52239")
  let textPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#10171A")
  let textSecondary = UIColor.now_color(withHexString: "#232E33")
  let textTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#37444A")
  let textActionable = UIColor.now_color(withHexString: "#ffffff")
  let screenHeaderText = UIColor.now_color(withHexString: "#ffffff")
  let backgroundPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#ffffff")
  let backgroundSecondary = UIColor.now_color(withHexString: "#F5F6F7")
  let backgroundTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#E2E5E7")
  let backgroundPrimaryActionable = UIColor.now_color(withHexString: "#10171A")
  let backgroundSecondaryActionable = UIColor.now_color(withHexString: "#232E33")
  let brandBackground = UIColor.now_color(withHexString: "#BDDEE7")
  let borderTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#d3d6dc")
  let separatorPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#859095")
  let separatorTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#CFD5D7")
  let alertCritical0 = UIColor.now_color(withHexString: "#F9C8CE")
  let alertCritical3 = UIColor.now_color(withHexString: "#E52239")
  let shadow = UIColor.now_color(withHexString: "#10171A")
  let linkPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#1955BE")
  let linkSecondary = UIColor.now_color(withHexString: "#113A82")
  let notification = UIColor.now_color(withHexString: "#E52239")
  let highlightBlue = UIColor.now_color(withHexString: "#C4DBFE")
  let highlightGray = UIColor.now_color(withHexString: "#DCDDDE")
}

struct DarkNowChatColoring: NowChatColoring {
  let nowUIColor: NowUIColoring = DarkNowUIColor()
  let brand = UIColor.now_color(withHexString: "#032D42")
  let primary = UIColor.now_color(withHexString: "#6CBBD0")
  let secondary = UIColor.now_color(withHexString: "#99C6D2")
  let destructive = UIColor.now_color(withHexString: "#E46775")
  let textPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#FFFFFF")
  let textSecondary = UIColor.now_color(withHexString: "#E2E5E7")
  let textTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#BCC3C7")
  let textActionable = UIColor.now_color(withHexString: "#050809")
  let backgroundPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#050809")
  let backgroundSecondary = UIColor.now_color(withHexString: "#161F23")
  let backgroundTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#1D272B")
  let backgroundPrimaryActionable = UIColor.now_color(withHexString: "#FFFFFF")
  let backgroundSecondaryActionable = UIColor.now_color(withHexString: "#BCC3C7")
  let brandBackground = UIColor.now_color(withHexString: "#002934")
  let separatorPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#97A2A6")
  let separatorTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#4F5C62")
  let borderTertiary = UIColor.now_color(withHexString: "#454d5b")
  let screenHeaderText = UIColor.now_color(withHexString: "#FFFFFF")
  let alertCritical0 = UIColor.now_color(withHexString: "#7B1D28")
  let alertCritical3 = UIColor.now_color(withHexString: "#E46775")
  let shadow = UIColor.now_color(withHexString: "#10171A")
  let notification = UIColor.now_color(withHexString: "#E46775")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  let linkPrimary = UIColor.now_color(withHexString: "#339EFC")
  let linkSecondary = UIColor.now_color(withHexString: "#70BBFD")
  let highlightBlue = UIColor.now_color(withHexString: "#004652")
  let highlightGray = UIColor.now_color(withHexString: "#363D3D")
}

struct LightNowChatTheme: NowChatThemeable {
  let color: NowChatColoring = LightNowChatColoring()
}

struct DarkNowChatTheme: NowChatThemeable {
  let color: NowChatColoring = DarkNowChatColoring()
}

func chatService(_ chatService: NowChat.NowChatService, systemThemeDidChange
 traitCollection: UITraitCollection) {
  // The systemThemeDidChange delegate method can be used to call updateTheme() to apply
 theme changes when the system theme changes.
  debugPrint("System Theme did change")
  chatService.updateTheme(theme: traitCollection.userInterfaceStyle == .dark ?
 DarkNowChatTheme() : LightNowChatTheme())
}
```

NowChatServiceDelegate プロトコル:iOS

NowChatServiceDelegate プロトコルは、URL を開く要求やチャットビューコントローラーを閉じる要求など、*NowChatService* 内のアクションを通知するためのコールバックを提供します。

NowChatServiceDelegate:chatService (_chatService:NowChatService、didRequestOpenUrlurl:URL)

指定されたチャットサービスが URL を開く要求を受信したことをホストアプリケーションに通知するコールバック。このコールバックは通常、ユーザーがチャット UI のリンクをタップすることでトリガーされます。URL を開くか、要求を無視するかは、ホスト アプリケーションの責任です。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
チャットサービス	Now チャットサービス	要求を行う NowChatService オブジェクト。
didRequestOpenURL URL	URL	サービスが開くように要求した URL。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
func chatService(_ chatService: NowChatService, didRequestOpenUrl url: URL) {
  var updatedViewState = makeViewState()
  updatedViewState.urlToOpen = url
  viewState = updatedViewState
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowChatServiceDelegate - chatService(_ chatService: NowChatService, systemThemeDidChange traitCollection: UITraitCollection)

システムチャットテーマが変更されたことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
チャットサービス	Now チャットサービス	要求を行う NowChatService オブジェクト。
traitCollection	UITraitCollection	新しいテーマを含む UITraitCollection。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *systemThemeDidChange()* デリゲート関数をオーバーライドして、*updateTheme()* 関数を呼び出して、システム テーマが変更されたときにテーマの変更を適用する方法を示しています。

```
func chatService(_ chatService: any SnowChat.ChatServiceProvider, systemThemeDidChange
 traitCollection: UITraitCollection) {

 /// The corresponding updateTheme() method can be called here to change the UI theme
 based on System Theme
  chatService.updateTheme(theme: traitCollection.userInterfaceStyle == .dark ?
 DarkNowChatTheme() : LightNowChatTheme())
  print(“System Theme Did Change)
}
```

NowChatServiceDelegate:chatServiceViewControllerWasDismissed(_chatService:NowChatService)

チャットビューコントローラーが却下されたことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
チャットサービス	Now チャットサービス	ビューコントローラーが却下された NowChatService オブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
func chatServiceViewControllerWasDismissed(_ chatService: NowChatService) {
  resetChat()
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowChatServiceDelegate:didEndSessionWithId(sessionId:文字列)

チャット画面が閉じられ、チャットセッションが終了すると呼び出されます。

注: 関数を上書きすることで、このコールバックに必要な機能を定義できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sessionId	文字列	終了したセッションのSys_id。 テーブル:会話セッション [sys_cs_session]

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、既定の機能をオーバーライドするコードを配置する場所を示しています。

```
func chatService(_ chatService: NowChatService, didEndSessionWithId sessionId: String) {
  print("Chat Session ended with ID: \(sessionId)")
}
```

NowChatThemeable プロトコル: **iOS**

NowChatThemeable プロトコルは、ServiceNowインスタンスでホストされているチャットページ内で使用される色を上書きできるプロパティを提供します。

```
public protocol NowChatThemeable {
    var color: NowChatColoring { get }
}
```

NowChatColoring プロトコルには*NowUIColoring*が含まれています。このプロパティは、*NowWebThemeable* が使用できるデフォルトの色変数を参照するために使用されます。

UI のテーマ設定方法についての詳細は、『Mobile SDK Developer Guide (Mobile SDK 開発者ガイド - iOS)』の「 NowUIColoring を使用してテーマ NowWebTheme と NowChatTheme を使用 」を参照してください。

デフォルトの色を使用して **ChatColor** を定義します

```
/// Sample structure for using default colors that comes with Mobile SDK.
struct ChatColors: NowUIColoring {
}
```

カスタム色を使用して **ChatColor** を定義

```
/// Use Custom Colors with light theme
struct ChatColors: NowUIColoring {
    private var defaultTheme: NowChatDefaultTheme {
        NowChatDefaultTheme(nowUITheme: NowUIDefaultTheme())
    }

    var brand: UIColor {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    lightBrand
}
var primary: UIColor {
    lightPrimary
}
var secondary: UIColor {
    lightSecondary
}
var textTertiary: UIColor {
    lightTextTertiary
}
var destructive: UIColor {
    lightDestructive
}
var textPrimary: UIColor {
    lightTextPrimary
}
var textSecondary: UIColor {
    lightTextSecondary
}
var textActionable: UIColor {
    lightTextActionable
}
var screenHeaderText: UIColor {
    lightScreenHeaderText
}
var backgroundPrimary: UIColor {
    lightBackgroundPrimary
}
var backgroundSecondary: UIColor {
    lightBackgroundSecondary
}
var backgroundTertiary: UIColor {
    lightBackgroundTertiary
}
var backgroundPrimaryActionable: UIColor {
    lightBackgroundPrimaryActionable
}
var backgroundSecondaryActionable: UIColor {
    lightBackgroundSecondaryActionable
}
var brandBackground: UIColor {
    lightBrandBackground
}
var linkPrimaryText: UIColor {
    lightLinkPrimary
}
var linkSecondary: UIColor {
    lightLinkSecondary
}
var separatorPrimary: UIColor {
    lightSeparatorPrimary
}
var separatorTertiary: UIColor {
    lightSeparatorTertiary
}
var borderTertiary: UIColor {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    lightBorderTertiary
  }
  var shadow: UIColor {
    lightShadow
  }
  var notification: UIColor {
    lightNotification
  }
  var alertCritical0: UIColor {
    lightAlertCritical0
  }
  var alertCritical3: UIColor {
    lightAlertCritical3
  }

  // Light Colors
  var lightBrand: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.brand }
  var lightPrimary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.primary }
  var lightSecondary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.secondary }
  var lightDestructive: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.destructive }
  var lightTextPrimary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.textPrimary }
  var lightTextSecondary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.textSecondary }
  var lightTextTertiary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.textTertiary }
  var lightTextActionable: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.textActionable }
  var lightScreenHeaderText: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.screenHeaderText }
  var lightBackgroundPrimary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.backgroundPrimary }
  var lightBackgroundSecondary: UIColor
{ defaultTheme.color.nowUIColor.backgroundSecondary }
  var lightBackgroundTertiary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.backgroundTertiary }
  var lightBackgroundPrimaryActionable: UIColor
{ defaultTheme.color.nowUIColor.backgroundPrimaryActionable
  }
  var lightBackgroundSecondaryActionable: UIColor
{ defaultTheme.color.nowUIColor.backgroundSecondaryActionable
  }
  var lightBrandBackground: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.brandBackground }
  var lightLinkPrimary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.linkPrimaryText }
  var lightLinkSecondary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.linkSecondary }
  var lightSeparatorPrimary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.separatorPrimary }
  var lightSeparatorTertiary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.separatorTertiary }
  var lightBorderTertiary: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.borderTertiary }
  var lightShadow: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.shadow }
  var lightNotification: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.notification }
  var lightAlertCritical0: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.alertCritical0 }
  var lightAlertCritical3: UIColor { defaultTheme.color.nowUIColor.alertCritical3 }
}
```

NowChatThemeable プロトコルで ChatTheme 構造を定義する

```
struct CarrascoChatTheme: NowChatThemeable {
  var color: NowChatColoring

  struct Color: NowChatColoring {
    var nowUIColor: NowUIColoring

    var backgroundPrimary: UIColor
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        var backgroundSecondary: UIColor
        var backgroundPrimaryActionable: UIColor
        var backgroundSecondaryActionable: UIColor
        var brandBackground: UIColor
        var backgroundTertiary: UIColor
        var separatorPrimary: UIColor
        var separatorTertiary: UIColor
        var borderTertiary: UIColor
        var shadow: UIColor
        var linkSecondary: UIColor

        init(inputs: ChatColors) {
            nowUIColor = ThemeColor(inputs)

            backgroundPrimary = inputs.backgroundPrimary
            backgroundSecondary = inputs.backgroundSecondary
            backgroundTertiary = inputs.backgroundTertiary
            backgroundPrimaryActionable = inputs.backgroundPrimaryActionable
            backgroundSecondaryActionable = inputs.backgroundSecondaryActionable
            brandBackground = inputs.brandBackground
            separatorPrimary = inputs.separatorPrimary
            separatorTertiary = inputs.separatorTertiary
            borderTertiary = inputs.borderTertiary
            shadow = inputs.shadow
            linkSecondary = inputs.linkSecondary
        }
    }

    init(chatColors: ChatColors) {
        color = Color(inputs: chatColors)
    }
}
```

自動翻訳

ChatColor を入力として渡して **ChatTheme** オブジェクトをインスタンス化します

```
let chatTheme = CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors())
```

ChatTheme オブジェクトを **NowChatService.makeChatUI ()** に渡す

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
  guard let chatService = chatService else { return nil }
  let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()))

  switch result {
  case .success(let chatViewController):
    return chatViewController
  case .failure(let error):
    debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
    return nil
  }
}
```

NowCoreService クラス - **iOS**

`NowCoreService` クラスは、さまざまな SDK 機能サービスに基本的なサービスを提供します。このクラスは、NowSDK によってのみインスタンス化する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Now Analytics や NowChat などの機能サービスは、NowSDK.core プロパティを介して共有コアインスタンスにアクセスできます。

NowCoreService - accessTokenDidFail(サービス:NowService)

指定されたサービスの ServiceNow インスタンスへの API 要求を許可するために使用されるアクセストークンが無効になったことを SDK コアに通知します。

SDK コアは、有効なアクセス トークンを生成できる場合、またはエラーを返す場合に、有効なアクセス トークンを返します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	アクセストークンを要求する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<NowSDK.AccessToken, AccessTokenProviderError>	成功:有効なアクセストークン。 失敗:AccessTokenProviderError 可能な値： • userSessionError • アクセストークン回収失敗 • hostReturnedNoTokens - ゲストユーザーを示します

```
NowSDK.core()?.accessTokenDidFail(for: someService)
  .mapError { YourCustomError.accessTokenFailed($0) }

.flatMap(self.handleFailedAccessToken())
  .eraseToAnyPublisher()
```

NowCoreService - accessTokenDidFail(サービス:NowService) 非同期がスローします

指定されたサービスの ServiceNow インスタンスへの API 要求を許可するために使用されるアクセストークンが無効になったことを SDK コアに通知します。

SDK コアは、有効なアクセス トークンを生成できる場合、またはエラーを返す場合に、有効なアクセス トークンを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	アクセストークンを要求する機能サービス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
NowSDK.アクセストークン	メソッドが成功したときに返されます。有効なアクセストークン。
アクセストークンプロバイダーエラー	メソッドが失敗したときにスローされます。アクセストークンの取得エラーを示します。 可能な値： • userSessionError • アクセストークン回収失敗 • hostReturnedNoTokens - ゲストユーザーを示します

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    let accessToken = try await NowSDK.core()?.accessTokenDidFail(for: someService)
} catch {
    self.handleFailedAccessToken(error)
}
```

NowCoreService - canRequestPermission(_ permission: DevicePermission)

サービスがデバイスの権限を要求できるかどうかについて、ホストアプリケーションを照会します。

この関数はアクセス許可を要求せず、デバイスのアクセス許可を照会できるかどうかのみを要求します。機能サービスは、この関数を呼び出して、目的のデバイス アクセス許可を要求できるかどうかを判別する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
権限	DevicePermission	要求対象のデバイス。 可能な値 (大文字と小文字を区別)： • カメラ • 場所 • マイク • フォトライブラリー • speachレコグニション

戻り値

タイプ	説明
ブール	ホストアプリケーションが SDK に指定されたデバイス権限の要求を許可するかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• true:デバイスの権限を要求できます。 • false:デバイスの許可を要求できません。

```
extension AppDelegate: DevicePermissionDelegate {
  func canRequestPermission(_ permission: DevicePermission) -> Bool {
    return true
  }
}
```

NowCoreService:isGuestUser(サービス:NowService) 非同期

現在のユーザーがゲストユーザーかどうかを確認します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	ゲストユーザーチェックを実行する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
ブール	現在のユーザーがゲストユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:指定されたサービスの現在のユーザーはゲストユーザーです。 • false:指定されたサービスの現在のユーザーはゲストユーザーではありません。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
let isGuestUser = await NowSDK.core()?.isGuestUser(for: someService)
```

NowCoreService:refreshAllSettings()

すべてのサービスのすべての SDK 設定をアクティブなサーバーから再フェッチして更新します。

更新された SDK 設定値が更新されるたびに受信するには、 NowCoreService - settingsPublisher(サービスの場合:NowService) 関数によって提供されるパブリッシャーをサブスクライブします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

```
NowSDK.core()?.refreshAllSettings()
```

NowCoreService:refreshSettings(サービスの場合:NowService)

指定されたサービスの SDK 設定をサーバーから再フェッチして更新します。

> **注:** このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	設定の更新を要求する NowChat や NowAnalytics などの機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Settings、SettingsError>	成功:更新された SDK 設定の辞書。機能サービスは、返されたデータを調べて、特定の機能に関連する設定を確認する必要があります。 失敗:SettingsError:発生したエラーのタイプと説明。 可能な値： • フェッチエラー • fetchFailed • 無効な JSON • invalidProvider • 未認可 • ライセンスなし sdk • 設定されていません • 不明

```
var subscriptions = Set<AnyCancellable>()
NowSDK.core?.refreshSettings(for: someService)
  .sink(receiveCompletion: { completion in
    if case .failure(let error) = completion {
      print("Refresh failed with error:\ (error)")
    }
  }, receiveValue: { settings in
    print("Received refreshed settings:\ (settings)")
  })
  .store(in: &subscriptions)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowCoreService - refreshSettings(サービス:NowService) 非同期がスローします

指定されたサービスの SDK 設定をサーバーから再フェッチして更新します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	設定の更新を要求する NowChat や NowAnalytics などの機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
設定	メソッドが成功したときに返されます。更新された SDK 設定の辞書。機能サービスは、返されたデータを調べて、特定の機能に関連する設定を確認する必要があります。
設定エラー	メソッドが失敗したときにスローされます。 可能な値： • フェッチエラー • fetchFailed • 無効な JSON • invalidProvider • 未認可 • ライセンスなし sdk • 設定されていません • 不明

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    let settings = try await NowSDK.core()?.refreshSettings(for: someService)
    print("Received refreshed settings: \(settings)")
} catch {
    print("Refresh failed with Settings error: \(error)")
}
```

NowCoreService - requestAccessToken (サービスの場合:NowService)

指定されたサービスのアクセストークンを取得します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	アクセストークンを要求する機能サービス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<NowSDK.AccessToken, AccessTokenProviderError>	成功:NowSDK.AccessToken - ServiceNow インスタンスに対して行われた API 要求を許可するために使用するアクセストークン。 エラー:AccessTokenProviderError:発生したエラーのタイプと説明。 可能な値： • アクセストークン回収失敗 • hostReturnedNoTokens - ゲストユーザーを示します • userSessionError

```
NowSDK.core()?.requestAccessToken(for: someService)
```

NowCoreService - requestAccessToken(サービス:NowService) 非同期がスローします

指定されたサービスのアクセストークンを取得します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	アクセストークンを要求する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
NowSDK.アクセストークン	メソッドが成功したときに返されます。ServiceNowインスタンスに対して行われた API 要求を許可するために使用するアクセストークン。
アクセストークンプロバイダーエラー	メソッドが失敗したときにスローされます。アクセストークンの取得エラーを示します。 可能な値： • アクセストークン回収失敗 • hostReturnedNoTokens - ゲストユーザーを示します • userSessionError

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    let accessToken = try await NowSDK.core()?.requestAccessToken(for: someService)
} catch {
    self.handleFailedAccessToken(error)
}
```

NowCoreService - requestNetworkService (サービスの場合:NowService)

API 要求を行うために使用できる共有ネットワークサービスへの参照を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: これは共有サービスです。設定を変更したり、セッションを終了したりすると、このセッションを共有する他の機能サービスに問題が発生する可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	ネットワークサービスを要求する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
ネットワークサービス	API 呼び出しに使用できる共有ネットワークサービス。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
NowSDK.core()?.settingsPublisher(for: chatService)
.sink(receiveCompletion: { completion in
  if case .failure(let error) = completion {
    // Setting publisher failed with error
  }
}, receiveValue: { updatedSettings in
  // Receive array of SDK settings for chatService
})
.store(in: &subscriptions)
```

NowCoreService - requestSettings(forservice:NowService)

指定された機能サービスの SDK 設定を返します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
forservice	NowService	設定を要求する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Settings、SettingsError>	成功:設定:指定された機能サービスの SDK 設定のアレイ。 失敗:SettingsError:関連するエラーのタイプと説明。 可能な値： • フェッチエラー • fetchFailed • 無効な JSON • invalidProvider • 未認可

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• ライセンスなし sdk • 設定されていません • 不明

```
NowSDK.core()?.requestSettings(for: someService)
```

NowCoreService - requestSettings(サービス:NowService) 非同期がスロー

指定された機能サービスの SDK 設定を返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService	設定を要求する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
設定	メソッドが成功したときに返されます。指定された機能サービスの SDK 設定の配列。
設定エラー	メソッドが失敗したときにスローされます。関連するエラーのタイプと説明。 可能な値： • フェッチエラー • fetchFailed • 無効な JSON • invalidProvider • 未認可 • ライセンスなし sdk • 設定されていません • 不明

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    let settings = try await NowSDK.core()?.requestSettings(for: someService)
    print("Received settings: \(settings)")
} catch {
    print("Refresh saved with Settings error: \(error)")
}
```

NowCoreService - settingsPublisher(サービスの場合:NowService)

指定されたサービスのパブリッシャーの設定を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
サービス用	NowService プロトコル - iOS	パブリッシャーサブスクリプションを要求する機能サービス。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Settings、なし>	成功:設定:指定された機能サービスの SDK 設定のアレイ。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
NowSDK.core()?.settingsPublisher(for: chatService)
.sink(receiveCompletion: { completion in
  if case .failure(let error) = completion {
    // Setting publisher failed with error
  }
}, receiveValue: { updatedSettings in
  // Receive array of SDK settings for chatService
})
.store(in: &subscriptions)
```

NowData フレームワーク:iOS

NowData フレームワークには、*NowGraphQLService*、*NowTableService*、*NowAPIService* (カスタム API の場合)、*NowAttachmentService* などの NowData サービスのインスタンス化を可能にするメソッドが含まれています。

NowData - makeApiService(instanceUrl: URL, path: String, completion: @escaping ((Result<NowApiService, NowServiceError>) -> Void))

NowApiService のインスタンスを作成し、完了すると、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスが REST API にアクセスする ServiceNow インスタンスの URL。
パス	文字列	API パス。 たとえば、API 呼び出しが https://xxx.service-now.com/api/now/sg/incident の場合、パスは /api/now/sg/incident になります。
完了	@escaping ((Result<NowApiService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowApiService インスタンスまたは 初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む Result<NowApiService, NowServiceError> で呼び出される完了ハンドラー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let path = "api/now/sg"
let apiPublisher = apiService(for: path)

func apiService(for path: String) -> AnyPublisher<NowAPIService, ConfigurationError> {
  guard let instanceURL else {
    return Fail(error: ConfigurationError.invalidInstanceURL)
    .eraseToAnyPublisher()
  }
  return Future { promise in
    NowData.makeApiService(instanceUrl: instanceURL, path: path) { (result) in
      promise(result.mapError { .sdkError($0) })
    }
  }
  .eraseToAnyPublisher()
}
```

NowData - makeAttachmentService(instanceUrl: URL, completion: @escaping ((Result<NowAttachmentService, NowServiceError>) -> Void))

NowAttachmentService のインスタンスを作成し、完了後に、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスが添付ファイルにアクセスする ServiceNow インスタンスの URL。
完了	@escaping ((Result<NowAttachmentService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowAttachmentService インスタンスまたは初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む Result<NowAttachmentService, NowServiceError> で呼び出される完了ハンドラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
….
guard
  let jwtUrl = URL(string: "http://13.57.38.237:8080"),
  let instanceUrl = URL(string: "https://mobilecoresdk.service-now.com") else {
    return
  }

// AuthorizationProvider – struct conforming to NowSDKAuthorizationProviding protocol
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
let authorizationProvider = AuthorizationProvider(userEmail: "sdk@servicenow.com",
 jwtProviderUrl: jwtUrl, clientId: "deb8756b452d201039231ca568f26511")

// PermissionProvider – class conforming to DevicePermissionDelegate protocol
let permissionProvider = PermissionProvider()
let config = NowSDKConfiguration(authorizationProvider: authorizationProvider,
 permissionDelegate: permissionProvider, logLevel: .debug)

do {
  try NowSDK.configure(with: config)
  initializeAttachmentService (with: instanceURL)
} catch {
  // Return ConfigurationError.sdkError(error)
}
…..

func initializeAttachmentService(instanceUrl: instanceURL) { result in
  switch result {
    case .success(let service)
      self?.attachmentService = service
    case .failure(let error)
      debug.print("Creating Attachment service failed with error: \(error.localizedDescription)")
      self?.attachmentService = nil
  }
}
```

NowData - makeGraphQLService(instanceUrl: URL, completion: @escaping ((Result<NowGraphQLService, NowServiceError>) -> Void))

NowGraphQLService のインスタンスを作成し、完了すると、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	GraphQL サービスを提供する ServiceNow インスタンスの URL。
完了	@escaping ((Result<NowGraphQLService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowGraphQLService インスタンスまたは 初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む Result<NowGraphQLService、NowServiceError> で呼び出される完了ハンドラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
func initializeGraphQLService(instanceUrl: URL) {
  makeGraphQLService(instanceUrl: instanceUrl) { [weak self] result in
    switch result {
    case .success(let service):
      self?.graphQLService = service
    case .failure(let error):
      debugPrint("Creating GraphQL service failed with error: \(error.localizedDescription)")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    self?.graphQLService = nil
   }
  }
}
```

NowData - makeTableService(instanceUrl: URL, completion: @escaping ((Result<NowTableService, NowServiceError>) -> Void))

NowTableService のインスタンスを作成し、完了後に、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスがテーブルにアクセスする ServiceNow インスタンスの URL。
完了	@escaping ((result<NowTableService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowTableService インスタンスまたは 初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む Result<NowTableService, NowServiceError> で呼び出される完了ハンドラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
func initializeTableService(for instanceUrl: URL) {
 makeTableService(instanceUrl: instanceUrl) { [weak self] result in
  guard let self = self else { return }

  switch result {
   case .success(let tableService):
    self.tableService = tableService
    // Create a Paginator that will iterate over pages of customer support cases. The
Paginator's response type will be
    // inferred from the Paginator's type definition (e.g.
`Paginator<[CustomerServiceCase]>`).
    self.paginator = tableService.paginator(from: Self.tableName, configuration:
self.fetchConfiguration)
    // Subscribe to the Paginator's publisher so we will be able to receive paged results.
    self.subscribeToPaginatorPublisher()
    // As we are now ready to start fetching data, inform the view controller.
    self.onReady(self)
   case .failure(let error):
    debugPrint("Creating table service failed with error: \(error.localizedDescription)")
    self.tableService = nil
    self.paginator = nil
  }
 }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowGraphQLService クラス - iOS

NowGraphQLService クラスは、*GraphQL* REST API を介してServiceNowインスタンスのデータに対して GraphQL クエリを使用して要求を行うことができる関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスの初期化時に指定された構成設定。

NowGraphQLService - execute(query: GraphQLQuery) 非同期スロー

指定された GraphQL クエリを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	実行する GraphQL クエリ。

戻り値

タイプ	説明
データ	メソッドが成功したときに返されます。指定されたクエリから生成されたデータをクエリします。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
private func fetchArticles() async throws -> [Article] {
    guard let graphQLService = graphQLService else {
        throw ArticleListError.invalidGraphQLService
    }

    do {
        let data = try await graphQLService.execute(GraphQLQuery(query:
 recentlyPublishedQuery))
        let articles = try dataToArticleList(data)
    } catch let error as NowDataError {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        throw ArticleListError.fetchError(error)
    } catch {
        throw error
    }
}
private let recentlyPublishedQuery =
"""

{
  GlideRecord_Query {
    kb_knowledge(queryConditions: "active=true^ORDERBYpublishedDESC" pagination: { limit:
 10, offset: 0 }) {
      _results {
        sys_id {
          value
        },
        number {
          displayValue
        },
        short_description {
          displayValue
        },
        author {
          displayValue
        }
        published {
          displayValue
        }
      }
    }
  }
}
"""
```

自動翻訳

NowGraphQLService - execute(query: GraphQLQuery, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>))

指定された GraphQL クエリを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ	文字列	実行する GraphQL クエリ。
完了	@escaping (result<data, NowDataError>)	クエリが完了した後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:クエリデータを返します。 • エラー:NowDataError

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
gqlService.execute(GraphQLQuery(query: myQuery)) { result in
  switch result {
  case .success(let data):
    // use data
  case .failure(let error):
    // handle error
  }
}
```

NowGraphQLService - init(configuration: NowServiceConfiguration, coreServiceProvider: NowCoreServiceProviding)

指定されたパラメーターに基づいて NowGraphQLService を作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスと統合するアプリケーションのバンドル ID、NowGraphQLService がアクセスする ServiceNow インスタンスの URL など、サービスを初期化するときに使用する設定パラメーター。
コアサービスプロバイダ	NowCoreServiceProviding	オプション。コアサービスプロバイダー。 **注:** 現在、このパラメーターは省略可能として表示されていますが、必須です。 デフォルト:nil

NowGraphQLService - パブリッシャー (クエリの場合:GraphQLQuery)

GraphQL データを要求するパブリッシャーを作成します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
クエリ用	GraphQL クエリ	実行する GraphQL クエリ文字列。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Data、NowDataError>	成功:GraphQL データセット。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	エラー:NowDataError

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private func fetchArticles() -> AnyPublisher<[Article], ArticleListError> {
  guard let graphQLService = graphQLService else {
    return Fail(error: .invalidGraphQLService).eraseToAnyPublisher()
  }

  return graphQLService.publisher(for: GraphQLQuery(query: recentlyPublishedQuery))
    .mapError({ dataError -> ArticleListError in
      .fetchError(dataError)
    })
    .flatMap(dataToArticleList)
    .eraseToAnyPublisher()
}
```

NowLoggingService クラス - **iOS**

`NowLoggingService` クラスは、NowSDK を使用して機能サービスにログ記録機能を提供する関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
logLevel	NowLogLevel	関連付けられたロガーが保存するログメッセージのレベル。 有効な値： • debug • エラー • 致死 • ログ • 情報 • なし

NowLoggingService - logger(カテゴリの場合:NowLogCategory)

指定された機能サービスのロガーを返します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
カテゴリの場合	NowLogCategory	ロガーを返す機能サービス。 有効な値： • 分析 • チャット

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		• コアSDK • データ • SDK • Web

戻り値

タイプ	説明
NowLogging	関連付けられたサービスのすべてのログメッセージを保存するために使用するロガー。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let logging = NowLoggingService.logger(for: .chat)
…
logger.error(message: "Could not create service - service configuration invalid")
…
logger.debug(message: "Verifying settings…")
```

NowLoggingService - setLogLevel(_ logLevel: NowLogLevel)

目的のログ記録レベルを設定します。

注: 設定されたログレベルのしきい値を満たさないタイプの受信ログメッセージは破棄されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
logLevel	NowLogLevel	関連付けられたロガーが保存するログメッセージのレベル。 有効な値： • debug • エラー • 致死 • 情報 • なし

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
NowLoggingService.setLogLevel(.info)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowPush API - iOS

NowPush API は、ユーザーが NowPush サービスインスタンスをインスタンス化できるようにするトップレベルのグローバル API です。

NowPush - makePushService(instanceUrl: URL)

指定された構成で NowChatService のインスタンスを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	プッシュ通知サービスを提供する ServiceNow インスタンスの URL。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<NowPushService, NowServiceError>	成功した場合は、初期化された NowPushService オブジェクトを返します。失敗した場合は、NowServiceError オブジェクトを返します。

この例では、 NowChatService のインスタンスを作成する方法を示します。

```
func setup(with instanceURL: URL) -> AnyPublisher<NowService, ConfigurationError> {
  NowPush.makePushService(instanceUrl: instanceURL)
    .mapError { .sdkError($0) }
    .map { $0 as NowService }
    .eraseToAnyPublisher()
}
```

NowPush - makePushService(instanceUrl: URL, completion: @escaping ((Result<NowPushService, NowServiceError>) -> Void))

指定された構成で NowPushService のインスタンスを作成し、完了すると、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	プッシュ通知サービスを提供する ServiceNow インスタンスの URL。
完了	@escaping ((Result<NowPushService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowPushService インスタンス、または初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む、呼び出される完了ハンドラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、 NowPushService のインスタンスを作成する方法を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
static func setup(with instanceURL: URL,completion: @escaping
  (Result<NowPushService, NowServiceError>) → Void) {
    NowPush.makePushService(instanceUrl: instanceURL} {result in
      switch result {
      case .success(letpushService):
        completion(.success(pushService))
      case .failure(let error):
        completion(.failure(eror))
      }
    }
  }
```

NowPushPayload プロトコル

NowPushPayload は、 NowSDK フレームワーク内でプッシュ通知プロトコルを定義するために使用できる汎用プロトコルです。

要件

名前	タイプ	説明
message	文字列	プッシュ通知の [*body*] フィールドにあるプッシュ通知でユーザーに表示されるメッセージ。
タイプ	NowPushType:文字列、コード化可能	プッシュ通知のタイプ。 可能な値： • 仮想エージェントを起動します

NowPushService クラス: **iOS**

NowPushService クラスは、プッシュ通知サービスとの対話を可能にする関数を提供します。

プロパティ

名前	説明
構成	サービスの初期化時に指定された構成設定。 データタイプ: NowServiceConfiguration

NowPushService - registerPushToken(_token: Data, pushAppName: String, environment: NowPushEnvironment, completion: @escaping (Result<Data, NowPushError>) -> Void)

現在のiOSデバイスと指定されたアプリケーションのプッシュ通知を識別するために使用するServiceNowインスタンスに一意のトークンを登録します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
_トークン	データ	登録するプッシュトークンのデータオブジェクト。これは、 Apple Developer サイトから取得したトークンです。詳細については、『Mobile SDK 開発者ガイド - iOS』を参照してください。
プッシュ	文字列	このトークンが登録されているプッシュアプリケーションの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
アプリ名		
環境	NowPush環境	トークンが登録されている環境。 有効な値： • 本番 • サンドボックス
完了	@escaping (result<data, NowPushError>) → void	トークンの登録が試行された後に実行される補完ハンドラー。 • 成功:iOS プッシュ通知証明書。 • エラー:NowPushError - トークンを登録しようとしたときに発生したエラーに関する情報。 可能な値： ◦ デコード:デコードエラーが発生しました。 ◦ httpRequestFailure:HTTP 呼び出しが成功しなかった場合に返される一般的なエラー (2xx)。 ◦ notAuthorized:要求者には、指定されたプッシュ通知操作を実行する権限がありません。 ◦ unsupportedData:プッシュペイロードが無効です。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、TestPushApp アプリケーションのプッシュ通知トークンを登録する方法を示します。

```
func registerForPushNotifications(deviceToken: Data) {
  pushService.registerPushToken(deviceToken,
     pushAppName: "TestPushApp",
     environment: environment) { [weak self] result in
    guard let self = self else { return }
    switch result {
      case .success:
        UserDefaults.standard.set(true, forKey: "pushNotificationsRegistered")
        self.pushRegistrationState = .registrationSuccess
      case .failure:
        UserDefaults.standard.set(false, forKey: "pushNotificationsRegistered")
        self.pushRegistrationState = .registrationFailed
    }
  }
}
```

NowPushService - unregisterPushToken(_token: Data, pushAppName: String, environment: NowPushEnvironment, completion: @escaping (Result<Data, NowPushError>) -> Void)

以前に登録したプッシュトークンを登録解除します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
_トークン	データ	登録解除するプッシュトークンのデータオブジェクト。
プッシュアプリ名	文字列	このトークンが登録解除されるプッシュ アプリケーションの名前。
環境	NowPush環境	トークンが登録されている環境。 有効な値： • 本番 • サンドボックス
完了	@escaping (result<data, NowPushError>) → void	トークンの登録解除が試行された後で実行する補完ハンドラー。 • 成功: API 応答データ。 • エラー: NowPushError - トークンの登録解除時に発生したエラーに関する情報。 可能な値： ○ デコード:デコードエラーが発生しました。 ○ httpRequestFailure:HTTP 呼び出しが成功しなかった場合に返される一般的なエラー (2xx)。 ○ notAuthorized:要求者には、指定されたプッシュ通知操作を実行する権限がありません。 ○ unsupportedData:プッシュペイロードが無効です。

戻り値

タイプ	説明
なし	

この例では、TestPushApp アプリケーションに関連付けられたプッシュ通知トークンの登録を解除する方法を示します。

```
func unregisterFromPushNotifications(deviceToken: Data) {
 pushService.unregisterPushToken(deviceToken, pushAppName: "TestPushApp", environment:
environment) { [weak self] result in
  guard let self = self else { return }
  switch result {
   case .success:
    UserDefaults.standard.set(false, forKey: "pushNotificationsRegistered")
    self.pushRegistrationState = .unregisterSuccess
   case .failure:
    self.pushRegistrationState = .unregisterFailed
  }
 }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowPushService:payloadFromUserInfo(_userInfo: [AnyHashable: Any])

userInfo キーと値のペアを解析して NowPushPayload オブジェクトにします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
_userInfo	[AnyHashable:任意]	プッシュ通知の一部として受信したプッシュペイロードコンテンツ。

戻り値

タイプ	説明
結果 <NowPushPayload、NowPushError>	ペイロード解析の結果を返します。 • 成功: NowPushPayload オブジェクトを解析しました。 • 失敗: NowPushError :指定されたユーザーペイロードの解析中に発生したエラーに関する情報。 可能な値： ○ デコード:デコードエラーが発生しました。 ○ httpRequestFailure:HTTP 呼び出しが成功しなかった場合に返される一般的なエラー (2xx)。 ○ notAuthorized:要求者には、指定されたプッシュ通知操作を実行する権限がありません。 ○ unsupportedData:プッシュペイロードが無効です。

この例では、ユーザーペイロードをパーサーする方法を示します。

```
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
    didReceive response: UNNotificationResponse,
    withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
  guard let pushService = pushService else {
    completionHandler()
    return
  }
  let userInfo = response.notification.request.content.userInfo
  _ = pushService.payloadFromUserInfo(userInfo)
    .flatMap(handleNowPushPayload)
}


func handleNowPushPayload(_ payload: NowPushPayload) -> Result<Void, NowPushError> {
  guard payload is NowPushVirtualAgent else {
    return .failure(NowPushError.unsupportedData)
  }
  launchVirtualAgent()
  return .success(())
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowRecord クラス - iOS

NowRecord クラスは、ServiceNowインスタンスのテーブル内のレコードを表すモデルを定義します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンス内の各レコードを識別する一意の 32 文字のグローバル一意識別子 (GUID)。
フィールド	セット	関連付けられたレコード内のフィールド。
ID	文字列	レコードの Sys_id。

NowSDK フレームワーク - iOS

NowSDK フレームワークには、さまざまな機能サービスのインスタンス化を可能にするメソッドが含まれています。

NowSDK:構成 (構成:NowSDKConfiguration) がスロー

使用する *NowSDK* を構成します。この関数は、 Mobile SDK内の機能サービスを呼び出す前に呼び出す必要があります。

注: 渡された構成が無効な場合、 NowSDKError がスローされます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
構成あり	NowSDKConfiguration	サービスの初期化に必要な情報を含む NowSDKConfiguration です。

戻り値

タイプ	説明
なし、NowSDKError	渡された構成が無効な場合、NowSDKError がスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard
  let jwtUrl = URL(string: "http://13.57.38.237:8080"),
  let instanceUrl = URL(string: "https://mobilecoresdk.service-now.com") else {
    return
  }

// AuthorizationProvider – struct conforming to NowSDKAuthorizationProviding protocol
let authorizationProvider = AuthorizationProvider(userEmail: "sdk@servicenow.com",
 jwtProviderUrl: jwtUrl, clientId: "deb8756b452d201039231ca568f26511")

// PermissionProvider – class conforming to DevicePermissionDelegate protocol
let permissionProvider = PermissionProvider()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
let config = NowSDKConfiguration(authorizationProvider: authorizationProvider,
 permissionDelegate: permissionProvider, logLevel: .debug)

do {
  try NowSDK.configure(with: config)
          …
} catch {
   print("error is \(error.localizedDescription)")
}
```

NowSDK:コア()

SDK コアサービスへの参照を返します。

注: ホストアプリケーションは、この関数を呼び出す必要はありません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
オブジェクト	SDK が NowSDK:構成 (構成:NowSDKConfiguration) がスロー メソッドを呼び出して初期化された場合は、*`NowCoreServiceProviding`* プロトコルに準拠するオブジェクトが返されます。それ以外の場合は nil です。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard let coreService = NowSDK.core() else {
  // Error with NowServiceError.sdkNotConfigured
  return
}
```

NowSDK - makeServiceConfiguration(instanceUrl:URL の場合)

機能サービスが n NowServiceConfiguration オブジェクトを構築するために使用できる便利な関数。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスがアクセスする ServiceNow インスタンスの URL。

戻り値

タイプ	説明
NowServiceConfiguration	指定された URL が基本的な妥当性チェックに合格し、サービス構成を適切に構築できる場合は、NowServiceConfiguration オブジェクトを返します。それ以外の場合は nil です。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
guard
  let instanceUrl = URL(string: "https://mobilecoresdk.service-now.com"),
  let serviceConfig = NowSDK.makeServiceConfiguration(for: instanceUrl) else {
    logger.error(message: "Could not create service - service configuration invalid")
    return
  }
```

NowSDKConfiguration クラス - iOS

NowSDKConfiguration クラスには、NowSDK の初期化に必要な構成情報が含まれています。

プロパティ

名前	タイプ	説明
authorizationProvider	NowSDKAuthorizationProviding	要求に応じて NowSDK に認証トークンを提供する委任オブジェクト。
logLevel	NowLogLevel	関連付けられたロガーが保存するログメッセージのレベル。 有効な値： • debug • エラー • 致死 • 情報 • なし
permisionDelegate	DevicePermissionDelegate	NowSDK によって呼び出され、ホストアプリケーションに許可を要求し、指定されたデバイス許可を要求するシステムダイアログを表示する委任オブジェクト。

NowSDKConfiguration - init(authorizationProvider: NowSDKAuthorizationProviding, permissionDelegate: DevicePermissionDelegate, logLevel: NowLogLevel)

NowSDKConfiguration オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
authorizationProvider	NowSDKAuthorizationProviding	要求に応じて NowSDK に認証トークンを提供する委任オブジェクト。
permissionDelegate	DevicePermissionDelegate	ホストアプリケーションに権限を要求するために NowSDK によって呼び出された委任オブジェクトで、指定されたデバイス権限を要求するためのシステムダイアログを表示します。たとえば、次のようになります。 `class PermissionProvider: DevicePermissionDelegate {`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		func canRequestPermission(_ permission: DevicePermission) → Bool {
		return true
		}
		}

logLevel	NowLogLevel	関連付けられたロガーが保存するログメッセージのレベル。 これにより、コアサービスロガーのログ記録レベルが設定されます。`NowLoggingService` API を使用して、サービスログレベルを設定することもできます。 有効な値： • debug • エラー • 致死 • 情報 • なし

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard
  let instanceUrl = URL(string: "https://sn-instance.service-now.com") else {
  return
}

NowServiceConfiguration(instanceUrl: instanceUrl, appBundleId: "com.servicenow.appBundle")
```

NowService プロトコル - iOS

`NowService` プロトコルは、すべての機能サービスに対して NowSDK への単一のインターフェイスを提供します。ServiceNowインスタンスにアクセスするために必要な設定パラメーターを定義します。

すべての SDK 機能サービスでこのプロトコルを実装する必要があります。

要件

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	プロトコルに関連付けるサービス構成。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowServiceConfiguration 構造:iOS

NowServiceConfiguration 構造は、機能サービスの構成情報を定義します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
appBundleId	文字列	NowSDK と統合するアプリケーションのバンドル ID。
instanceUrl	文字列	機能サービスがアクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: https://instance.servicenow.com。

NowServiceConfiguration - init(instanceUrl: URL, appBundleId: String)

指定された構成情報を使用して、呼び出し元機能サービスを構成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	文字列	機能サービスがアクセスする ServiceNow インスタンスの URL。例: https://instance.servicenow.com。
appBundleId	文字列	NowSDK と統合するアプリケーションのバンドル ID。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
guard
  let instanceUrl = URL(string: "https://instance.service-now.com") else {
    return
  }

NowServiceConfiguration(instanceUrl: instanceUrl, appBundleId: "com.servicenow.appBundle")
```

NowTableService クラス - iOS

NowTableService クラスは、既存のServiceNowテーブルのレコードに対して作成、読み取り、更新、および削除操作を実行できる関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスの初期化時に指定された構成設定。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowTableService - create<Model: SysIdentifiableModel>(_ model: Model, in tableName: String, coder: Coder, writeOptions: FieldWriteOptions, configuration: FetchConfiguration) async throws

指定されたコード化可能モデルを指定されたテーブルに挿入します。

モデル別に新しいレコードを作成するには、モデルが SysIdentifiableModel プロトコルに準拠している必要があります。通常、各テーブルには独自のモデルがあります。

*sysId*はServiceNowプラットフォームによって生成されるため、モデルの*sys_Id*パラメーターは作成時に無視されます。ServiceNowプラットフォームで生成された*sys_Id*は、*completion*ハンドラーの結果モデルで返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	SysIdentifiableModel	テーブルに挿入するフィールドのモデル定義。
tableName で	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
モデル	メソッドが成功したときに返されます。指定されたテーブルに挿入されたコード可能なモデル (sys_Idを含む)。このsys_idを使用して、今後のメソッド呼び出しでこのレコードを参照します。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
    var sysId: String = ""
    var name: String
}

let service: NowTableService = ...
let user = User(name: "Ash Williams")
do {
    let result = try await service.create(user, in: “sys_user”)
} catch {
    ...
}
```

NowTableService - create<Model: SysIdentifiableModel>(_ model: Model, in tableName: String, coder: Coder, writeOptions: FieldWriteOptions, configuration: FetchConfiguration, completion: @escaping (Result<Model, NowDataError>))

指定されたコード化可能モデルを指定されたテーブルに挿入し、 *completion* ハンドラーを実行します。

モデル別に新しいレコードを作成するには、モデルが SysIdentifiableModel プロトコルに準拠している必要があります。通常、各テーブルには独自のモデルがあります。たとえば、次のようになります。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
  var sysId: String = ""
  var name: String
}

let service: NowTableService = ...
let user = User(name: "Ash Williams")
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
service.create(Incident(fields: fields), in: tableName, writeOptions: writeOptions, configuration:
 fetchConfiguration) { [weak self] result in
  switch result {
  case .success(let newUser):
    /// 'newUser' contains the platform assigned 'sys_id', use in subsequent 'update' or 'delete'
 calls.
  case .failure(let error):
     ...
  }
}
```

*sysId*はServiceNowプラットフォームによって生成されるため、モデルの*sys_Id*パラメーターは作成時に無視されます。ServiceNowプラットフォームで生成された*sys_Id*は、*completion*ハンドラーの結果モデルで返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	SysIdentifiableModel	テーブルに挿入するフィールドのモデル定義。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。
完了	@escaping (result<model, NowDataError>)	指定されたデコード可能モデルを作成した後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功:モデル:作成されたモデルタイプのデータ。 • エラー:NowDataError ○ `accessToken(AccessTokenProviderError)` ▪ *`AccessTokenProviderError`*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ `attachmentValidation` 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ `badResponse (statusCode: HTTPStatusCode)` ▪ *`HTTPStatusCode`*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ `cannotDecodeModel(デコードエラー)` ▪ *`DecodingError`*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ `cannotDecodeProperty(type: Any, from: String)` ▪ *`type`*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *`from`*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ `cannotEncodeModel(EncodingError)` ▪ *`EncodingError`*:エンコードエラーが検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
struct User: SysIdentifiableModel {
  var sysId: String = ""
  var name: String
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
let service: NowTableService = ...
let user = User(name: "Ash Williams")
service.create(Incident(fields: fields), in: tableName, writeOptions: writeOptions, configuration:
 fetchConfiguration) { [weak self] result in
  switch result {
  case .success(let newUser):
    /// 'newUser' contains the platform assigned 'sys_id' to use in subsequent update or delete
 calls.
  case .failure(let error):
   ...
  }
}
```

NowTableService - create<Model: SysIdentifiableModel>(model: Model, in tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FetchConfiguration = nil)

指定されたテーブルに 1 つのコード化可能なモデルを挿入します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

モデル別に新しいレコードを作成するには、モデルが SysIdentifiableModel プロトコルに準拠している必要があります。通常、各テーブルには独自のモデルがあります。たとえば、次のようになります。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
  var sysId: String = ""
  var name: String
}

let service: NowTableService = ...
let user = User(name: "Ash Williams")
service.create(Incident(fields: fields), in: tableName, writeOptions: writeOptions, configuration:
 fetchConfiguration) { [weak self] result in
  switch result {
  case .success(let newUser):
    /// 'newUser' contains the platform assigned 'sys_id', use in subsequent 'update' or 'delete'
 calls.
  case .failure(let error):
      ...
  }
}
```

注: モデルの *sys_Id* パラメーターは作成時に無視されます。*sysId*はServiceNowプラットフォームによってアサインされます。ServiceNowプラットフォームで生成された*sys_Id*は、パブリッシャーの receiveValue コールバックモデルで返されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	SysIdentifiableModel	テーブルに挿入する SysIdentifiableModel モデル。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
パス	文字列	オプション。ネストされたタイプのドット区切りパス。たとえば、より詳細なネストを行う には、result や foo.bar.baz などです。 デフォルト: Constants.resultPath

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Model,NowDataError>	成功: *sys_Id*を含む、指定されたテーブルに挿入されたコード化可能なモデル。このsys_idを使用して、今後のメソッド呼び出しでこのレコードを参照します。 エラー:NowDataError

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	@escaping (result<model, NowDataError>)

単一のレコードをユーザー [sys_user] テーブルに挿入する方法を示しています。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
  var sysId: String = ""
  var name: String
}

let service: NowTableService = ...
let user = User(name: "Ash Williams")
let publisher: AnyPublisher<User, NowDataError> = service.create(user, in: "sys_user")
publisher
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink { [weak self] completion in
    ...
  } receiveValue: { [weak self] newUser in
     /// 'newUser' contains the ServiceNow platform assigned 'sys_id' to use in subsequent
 update and delete calls.
    ...
  }
  .store(in: &subscriptions)
```

NowTableService - createRecord(with fields: [FieldName: FieldValue], in tableName: String, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil) async throws

指定されたフィールドを含む指定されたテーブルにレコードを挿入します。

Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが `sys_` のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールドあり	[FieldName: FieldValue]	レコードに含めるフィールドの名前と値のペア。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
tableName で	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
データ	メソッドが成功したときに返されます。新規レコードを含むデータオブジェクト。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    let dataResult: Data = try await tableService.createRecord(with: fields, in: tableName,
 writeOptions: writeOptions, configuration: configuration)
    let recordResult: NowRecord = dataResult.convertToRecord()
} catch {
    print("Record creation failed with NowDataError: \(error)")
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowTableService - createRecord(with fields: [FieldName: FieldValue], in tableName: String, writeOptions: FieldWriteOptions, configuration: FieldReadConfiguration, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>)

指定されたテーブルに指定されたレコードを挿入し、レコードが保存された後に *completion* ハンドラーを実行します。

必要に応じて、返された結果をカスタムの Codable モデルにデコードするか、代わりに関数 NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) を使用できます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myResult.convertToRecords()
```

注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが sys_ のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールドあり	[FieldName: FieldValue]	レコードに含めるフィールドの名前と値のペア。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FieldReadConfiguration	オプション。返すフィールドとフィールドに何を含めるかを指定する構成オプション。 デフォルト:nil
完了	@escaping (result<data, NowDataError>)	レコードが取得された後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:データ:要求されたレコード • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
let fields = ["short_description" : "test description"]
let writeOptions: FieldWriteOptions =
 [.suppressAutoSysField, .treatInputValuesAsDisplayValues]
let readConfiguration = FieldReadConfiguration(includeFields: ["number", "short_description"])

tableService.createRecord(with: fields, in: tableName, writeOptions: writeOptions,
 configuration: readConfiguration) { [weak self] result in
  switch result {
    case .success(let dataResult):
      let recordResult: NowRecord = dataResult.convertToRecord()
    case .failure(let error):
       print("Record creation failed with NowDataError: \(error)")
  }
}
```

NowTableService - createRecord(with fields: [FieldName: FieldValue], in tableName: String, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil)

指定されたフィールドを含む指定されたテーブルにレコードを挿入します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが `sys_` のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
フィールドあり	[FieldName: FieldValue]	レコードに含めるフィールドの名前と値のペア。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<Data、NowDataError>	成功:更新されたレコードを含むデータオブジェクト。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

この例では、指定したテーブルに指定したフィールドを使用してレコードを挿入する関数を作成する方法を示します。呼び出しの出力は ByteArray で、データを任意のモデルに変換できます。

```
tableService.createRecord(with: fields, in: tableName, writeOptions: writeOptions,
 configuration: readConfiguration)
   .subscribe(on: DispatchQueue.global())
   .receive(on: DispatchQueue.main)
   .convertToRecord()
   .sink { completion in
      if case let .failure(error) = completion {
         print("Record creation failed with NowDataError: \(error)")
      }
   } receiveValue: { record in
      print("Created NowRecord: \(record)")
   }
   .store(in: &subscriptions)
```

NowTableService - delete(_ model: Model, from tableName: String) async throws

指定されたテーブルから指定されたコード化可能モデルを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	モデル	テーブルから削除する SysIdentifiableModel。削除するレコードのsys_idが含まれている必要があります。
tableNameから	文字列	インシデントなどの情報を削除するテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	メソッドが成功した場合は何も返されません。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    try await tableService.delete(model, from: tableName)
    print("Deletion successful.")
} catch {
    print("Deletion failed with NowDataError: \(error)")
}
```

自動翻訳

NowTableService - delete(_ model: Model, from tableName: String, completion: @escaping (Result<Void, NowDataError>))

指定されたテーブルから指定されたコード可能モデルを削除し、適切な *completion* ハンドラーを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	モデル	テーブルから削除する SysIdentifiableModel。削除するレコードのsys_idが含まれている必要があります。
tableNameから	文字列	インシデントなどの情報を削除するテーブルの名前。
完了	@escaping (Result<Void, NowDataError>)	指定されたコード可能モデルを削除した後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:何も返されませんでした • エラー:NowDataError

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
tableService.delete(Incident(sysId: sysId), from: tableName) { [weak self] result in
  switch result {
    case .success:
      // Delete successfully
    case .failure(let error):
      // Failed to delete with NowDataError
  }
}
```

NowTableService - delete(_ model: Model, from tableName: String)

指定されたテーブルから指定されたコード化可能モデルを削除します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	モデル	テーブルから削除する SysIdentifiableModel。削除するレコードのsys_idが含まれている必要があります。
tableName から	文字列	インシデントなどの情報を削除するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<Void、NowDataError>	成功:何も返されませんでした エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
tableService.delete(Incident(sysId: sysId), from: tableName)
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink { [weak self] completion in
    switch completion {
      case .finished:
        // Delete successfully
      case .failure(let error):
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    // Failed to delete with NowDataError
  }
} receiveValue: { _ in
}
.store(in: &subscriptions)
```

NowTableService - deleteRecord(sysId: SysID, from tableName: String) 非同期がスローします

指定されたテーブルから指定されたレコードを削除します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除するレコードの sys_id。
tableName から	文字列	インシデントなどの情報を削除するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
なし	メソッドが成功した場合は何も返されません。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    try await tableService.deleteRecord(sysId: sysId, from: tableName)
    print("Deletion successful.")
} catch {
    print("Deletion failed with NowDataError: \(error)")
}
```

NowTableService - deleteRecord(sysId: SysID, from tableName: String, completion: @escaping (Result<Void, NowDataError>))

指定されたテーブルから指定されたレコードを削除し、レコードが削除された後に *completion* オブジェクトを実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除するレコードの sys_id。
tableName から	文字列	インシデントなどの情報を削除するテーブルの名前。
完了	@escaping (Result<Void, NowDataError>)	成功:何も返されません。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
tableService.deleteRecord(sysId: sysId, from: tableName) { [weak self] result in
  switch result {
    case .success:
      // Delete successfully
    case .failure(let error):
      // Failed to delete with NowDataError
  }
}
```

NowTableService - deleteRecord(sysId: SysID, from tableName: String)

指定されたテーブルから指定されたレコードを削除します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	削除するレコードの sys_id。
tableName から	文字列	インシデントなどの情報を削除するテーブルの名前。

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<Void、NowDataError>	成功:何も返されませんでした エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

この例では、指定したテーブルのレコードを削除する関数を作成する方法を示します。

```
tableService.deleteRecord(sysId: sysId, from: tableName)
    .subscribe(on: DispatchQueue.global())
    .receive(on: DispatchQueue.main)
    .sink { completion in
        switch completion {
        case .finished:
            print("Record deleted.")
        case .failure(let error):
            print("Deletion failed with NowDataError: \(error)")
        }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  } receiveValue: { _ in }
  .store(in: &subscriptions)
```

NowServiceTable - init(configuration: NowServiceConfiguration, coreServiceProvider: NowCoreServiceProprovideing? = nil)

NowTableService オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	サービスの作成時に使用する設定パラメーター。
コアサービスプロバイダ	NowCoreServiceProviding	オプション。NowTableService に関連付けるサービスプロバイダー。 デフォルト:nil

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
guard let coreService = NowSDK.core() else {
  // Error with NowServiceError.sdkNotConfigured
  return
}

guard
  let instanceUrl = URL(string: "http://sample.service-now.com") ,
  let serviceConfig = NowSDK.makeServiceConfiguration(for: instanceUrl) else {
    // Could not create service –
    // NowServiceError.serviceConfigurationInvalid
    return
  }
let tableService = NowTableService (configuration: serviceConfig, coreServiceProvider:
 coreService)
```

NowTableService - model<Model: Decodable>(sysId: SysID? = nil, from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 非同期スロー

指定されたテーブルからデコード可能なモデルを取得できるようにします。

`テーブル` API 応答は、次のような *`result`* パラメーター内にネストされます。

```
{
  "result": [
    { "name": "Ash Williams" },
    { "name": "Lionel Cosgrove" },
    { "name": "Laurie Strode" }
  ]
}
```

結果セットが大きい場合は、ページネーションされたモデルをフェッチするために、NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) または NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) のいずれかのページネーション関数を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId あり	SysID	オプション。返されるレコードの sys_id。特定のレコードを取得する場合は、sys_idを入力します。 デフォルト:nil
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
パス	文字列	ネストされたタイプのドット区切りパス。たとえば、より詳細なネストを行う には、result や foo.bar.baz などです。 デフォルト: result

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

戻り値

タイプ	説明
モデル	メソッドが成功したときに返されます。デコード可能なモデル。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• accessToken(AccessTokenProviderError) ◦ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ◦ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ◦ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ◦ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ◦ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ◦ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
struct User: Codable {
    var name: String
}

let service: NowTableService = ...
do {
    let result = try await service.model([User].self, from: "sys_user", path: "result")
    print("Fetched \(users.count) users")
} catch {
    dump(error)
}
```

次のコード例は、1 つのデコード可能なモデルをsys_idでフェッチする方法を示しています。[User].self ではなく、User.self などの単一のモデルタイプを使用します。

```
let result = try await service.model(User.self, with: "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005",
 from: "sys_user", path: "result")
```

NowTableService - model<Model: Decodable>(_ type: Model.Type, with sysId: SysID? = nil, from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil, completion: @escaping (Result<Model, NowDataError>))

指定されたテーブルからデコード可能なモデルを取得します。

テーブル API 応答は、次のような *result* パラメーター内にネストされます。

```
{
  "result": [
    { "name": "Ash Williams" },
    { "name": "Lionel Cosgrove" },
    { "name": "Laurie Strode" }
  ]
}
```

この関数を使用して、ネストされた出力の代わりにデコード可能なモデルを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
タイプ	Model.Type	デコードする値のタイプ。
sysId あり	文字列	オプション。返されるレコードの sys_id。 デフォルト: *configuration* 設定に従って返されるすべてのレコード。
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
パス	文字列	オプション。ネストされたタイプのドット区切りパス。たとえば、より詳細なネストを行う には、result や foo.bar.baz などです。 デフォルト: Constants.resultPath
コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。 デフォルト: .default
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。
完了	@escaping (result<model, NowDataError>)	指定されたデコード可能モデルを取得した後に実行する補完ハンドラー。 補完ハンドラーの戻り値: • 成功:要求されたモデルタイプのデータ。 • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

デコードされた *User* モデルのコレクションを取得します。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
    var sysId: String = ""
    var name: String
}
let service: NowTableService = ...
let user = User(name: "Ash Williams")
service.create(Incident(fields: fields), in: tableName, writeOptions: writeOptions, configuration:
 fetchConfiguration) { [weak self] result in
  switch result {
  case .success(let newUser):
    /// 'newUser' contains the platform assigned 'sys_id', use in subsequent 'update' or 'delete'
 calls.
  case .failure(let error):
   ...
 }
}
```

1 つのデコード可能なモデルをsys_idでフェッチするには、`[User].self` ではなく、`User.self` などの単一のモデルタイプを使用します。

```
service.model(User.self, with: "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005", from: "sys_user", path:
 "result") { resultin ... }
```

NowTableService - model<Model: Decodable>(sysId: SysID? = nil, from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil)

指定されたテーブルからデコード可能なモデルを取得できるパブリッシャーを作成します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

`テーブル` API 応答は、次のような *result* パラメーター内にネストされます。

```
{
  "result": [
    { "name": "Ash Williams" },
    { "name": "Lionel Cosgrove" },
    { "name": "Laurie Strode" }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
 ]
}
```

結果セットが大きい場合は、ページネーションされたモデルをフェッチするために、NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) または NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) のいずれかのページネーション関数を使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId あり	SysID	オプション。返されるレコードの sys_id。特定のレコードを取得する場合は、sys_idを入力します。 デフォルト:nil
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
パス	文字列	ネストされたタイプのドット区切りパス。たとえば、より詳細なネストを行う には、result や foo.bar.baz などです。 デフォルト: result

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Model、NowDataError>	成功:パブリッシャーがデコード可能なモデルを返します。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク（NetworkServiceError） ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

[Users].self など、デコードされたユーザーモデルをタイプ別に提供するパブリッシャーを取得するには、ドット区切りパスを指定してモデルをフェッチします。

```
struct User: Codable {
  varname: String
}

let service: NowTableService = ...
let publisher: AnyPublisher<[User], NowDataError> = service.model(from: "sys_user", path:
 "user.photos.gps_location")
```

1 つのデコード可能なモデルをsys_idでフェッチするには、[User].self ではなく、単一の User.self モデルタイプを使用します。

```
let publisher: AnyPublisher<User, NowDataError> = service.model(with:
 "5137153cc611227c000bbd1bd8cd2005", from: "sys_user", path: "result")
```

NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil)

レコードのページを反復処理できるようにするページネーションを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ページネーションの Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、 NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 `convertToRecords()` を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

注: `configuration` パラメーターで上書きされない限り、ページネーションはページあたり 20 個のアイテムを返します。ACL 評価によっては、1 ページにフェッチされるアイテムの実際の数がデフォルト値または構成値よりも少なくなる場合があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
paginator<data>	成功:指定されたレコードを含むページネーションオブジェクト。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

```
private var tableService: NowTableService?
// Paginator creation uses type inference to determine the response type.
private var paginator: Paginator<[CustomerServiceCase]>?

func initializeTableService(for instanceUrl: URL) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 makeTableService(instanceUrl: instanceUrl) { [weak self] result in
  guard let self = self else { return }

  switch result {
  case .success(let tableService):
   self.tableService = tableService
   // Create a paginator that iterates over pages of customer support cases. The paginator's
response type is
   // inferred from the paginator's type definition (e.g. `Paginator<[CustomerServiceCase]>`).
   self.paginator = tableService.paginator(from: Self.tableName, configuration:
self.fetchConfiguration)
   // Subscribe to the paginator's publisher so you are able to receive paged results.
   self.subscribeToPaginatorPublisher()
   // Ready to start fetching data, inform the view controller.
   self.onReady(self)
  case .failure(let error):
   debugPrint("Creating table service failed with error: \(error.localizedDescription)")
   self.tableService = nil
   self.paginator = nil
  }
 }
}
```

NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil)

ネストを処理するデコードされたモデルのページの反復を可能にするページネーションを作成します。

ServiceNow REST *`Table`* API 応答は、次のような結果プロパティ内にネストされます。

```
{
 "result": [
  { "name": "Ash Williams" },
  { "name": "Lionel Cosgrove" },
  { "name": "Laurie Strode" }
 ]
}
```

デコードされたユーザーモデルを提供するページネータを取得するには、ドット区切りのパスを指定してページネータをフェッチします。この場合は、 *`result`*です。

```
struct User: Codable {
 varname: String
}

let service: NowTableService = ...
let paginator: Paginator<[User]> = service.paginator(from: "sys_user", path: "result")
```

注: *`configuration`* パラメーターで上書きされない限り、ページネーションはページあたり 20 個のアイテムを返します。ACL 評価によっては、1 ページにフェッチされる実際のアイテムの数がデフォルト値または構成値よりも少なくなる場合があります。

Paginator オブジェクトを取得したら、その Combine Publisher をサブスクライブしてデータの受信を開始します。

```
paginator.publisher
 .subscribe(on: DispatchQueue.global())
 .receive(on: DispatchQueue.main)
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
.sink { … }
.store(in: &subscriptions)
```

注: すべての Combine サブスクリプションと同様に、予期しない結果を避けるために、サブスクリプションを保持するようにしてください。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
path	文字列	ネストされたタイプのドット区切りパス。たとえば、より詳細なネストを行う には、result または result.user.photos を使用します。カスタムパスを指定すると、ネストされたデータのフェッチまたは反復処理が可能になります。 デフォルト: result

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

戻り値

タイプ	説明
paginator<data>	成功:ページ化された デコード可能 モデルを含むページネーションオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

この例では、デコードされたユーザー モデルを提供する Paginator オブジェクトを取得する方法を説明します。目的の Paginator オブジェクトをフェッチするには、User モデルのコレクション ([User]) を返すようにコンパイラにヒントを与え、ユーザーが結果パスの下にネストされていることを Paginator オブジェクトに通知します。

```
struct User: Codable {
  var name: String
}

let service: NowTableService = ...
let paginator: Paginator<[User]> = service.paginator(from: "sys_user", path: "result")
```

注: `Table` API は常に結果パスの下にネストされた結果を返すため、`path` パラメーターを安全に削除できます。

NowTableService - record(with sysId: SysID, from tableName: String, configuration: FieldReadConfiguration? = nil) 非同期はスローします

ServiceNowインスタンスの指定されたテーブルから指定されたレコードを取得します。

Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 `convertToRecords()` を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンスから返されるレコードのSys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
データ	メソッドが成功したときに返されます。指定されたレコードを含むデータオブジェクト。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func fetchTableRecord(sysId: String, tableName: String, includeFields: [FieldName] =
 [FieldName](), readOptions: FieldReadConfiguration.Options = []) async throws -> NowRecord
 {
    let readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields: includeFields, options: readOptions)
    do {
        let dataResult: Data = try await tableService.record(with: sysId, from: tableName,
 configuration: configuration)
        let recordResult: NowRecord = dataResult.convertToRecord()
        return recordResult
    } catch {
        print("Fetch failed with NowDataError: \(error)")
        throw error
    }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowTableService - record(with sysId: SysID, from tableName: String, configuration: FieldReadConfiguration, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>)

指定されたテーブルから指定されたレコードを取得し、レコードを取得した後に補完ハンドラーを実行します。

必要に応じて、返された結果をカスタムの Codable モデルにデコードするか、代わりに関数 NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) を使用できます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myResult.convertToRecords()
```

結果セットが大きい場合は、 NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用してページネーションされた結果をフェッチします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンスから返されるレコードのSys_id。
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。
完了	@escaping (result<data, NowDataError>)	レコードが取得された後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:データ:要求されたレコード • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func fetchTableRecords( tableName: String, filterQuery: String, includeFields: [FieldName] =
 [FieldName](), readOptions: FieldReadConfiguration.Options = [], limit: Int?) {
  let readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields: includeFields, options: readOptions)
  let config = FetchConfiguration(Filter(query: filterQuery), limit, readConfig)
  tableService.records (from: tableName, configuration: fetchConfiguration) { [weak self] result
 in
    switch result {
      case .success(let dataResult):
        let recordResult: [NowRecord] = dataResult.convertToRecords()
        // Return recordResult

      case .failure(let error):
        // Failed to fetch record with NowDataError
    }
  }
}
```

NowTableService - record(sysId:SysID, from tableName:String, configuration: FieldReadConfiguration? = nil)

ServiceNowインスタンス上の指定されたテーブルから指定されたレコードを取得するパブリッシャーを作成します。

> **注:** このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 `convertToRecords()` を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンスから返されるレコードのSys_id。
tableNameから	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<Data、NowDataError>	成功:指定されたレコードを含むデータオブジェクト。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

この例では、指定されたフィールドを使用して、指定されたテーブルから指定されたレコードを取得する関数を作成する方法を示します。呼び出しの出力は ByteArray で、データを任意のモデルに変換できます。

```
tableService.record(with: sysId, from: tableName, configuration: fetchConfiguration)
    .subscribe(on: DispatchQueue.global())
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    .receive(on: DispatchQueue.main)
    .convertToRecord()
    .sink { completion in
        if case let .failure(error) = completion {
            print("Record retrieval failed with NowDataError: \(error)")
        }
    } receiveValue: { record in
        print("Successfully retrieved record: \(record)")
    }
    .store(in: &subscriptions)
```

NowTableService - records(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) async throws

指定されたテーブルからレコードを取得します。

ザ Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

結果セットが大きい場合は、 NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用してページネーションされた結果をフェッチします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
データ	メソッドが成功したときに返されます。指定されたレコードを含むデータオブジェクト。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func fetchTableRecords( tableName: String, filterQuery: String,
 includeFields: [FieldName] = [FieldName](), readOptions:
 FieldReadConfiguration.Options = [], limit: Int?) {
   let readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields: includeFields, options: readOptions)
   let config = FetchConfiguration(Filter(query: filterQuery), limit, readConfig)
   do {
     let dataResult: Data = try await tableService.records(from: tableName, configuration:
 config)
     let recordResult: [NowRecord] = dataResult.convertToRecords()
     // return recordResult
   } catch {
     print("Fetch failed with NowDataError: \(error)")
     throw error
  }
}
```

NowTableService - records(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>))

指定されたテーブルからレコードを取得し、レコードを取得した後に *completion* ハンドラーを実行します。

必要に応じて、返された結果をカスタムの Codable モデルにデコードするか、代わりに関数 NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) を使用できます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myResult.convertToRecords()
```

結果セットが大きい場合は、 NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用してページネーションされた結果をフェッチします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName で	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。
完了	@escaping (result<data, NowDataError>)	レコードが取得された後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:データ:要求されたレコード • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func fetchTableRecords( tableName: String, filterQuery: String, includeFields: [FieldName] =
 [FieldName](), readOptions: FieldReadConfiguration.Options = [], limit: Int?) {
  let readConfig = FieldReadConfiguration(includeFields: includeFields, options: readOptions)
  let config = FetchConfiguration(Filter(query: filterQuery), limit, readConfig)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 tableService.records (from: tableName, configuration: fetchConfiguration) { [weak self] result in
   switch result {
     case .success(let dataResult):
       let recordResult: [NowRecord] = dataResult.convertToRecords()
       // return recordResult

     case .failure(let error):
       // Failed to fetch record with NowDataError
   }
  }
}
```

NowTableService - records(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil)

指定したテーブルからレコードを取得できるパブリッシャーを作成します。

> **注:** このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

ザ Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 `convertToRecords()` を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

結果セットが大きい場合は、 NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用してページネーションされた結果をフェッチします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
tableName から	文字列	インシデントなどのレコードの取得元のテーブルの名前。
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<Data、NowDataError>	成功:指定されたレコードを含むデータオブジェクト。 エラー:NowDataError

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

この例では、指定されたテーブルから複数のレコードをフェッチする関数を作成する方法を示します。これは、将来のある時点で実行される要求をスケジュールし、ByteArray 応答を返すオブジェクトを作成します。

```
tableService.records(from: tableName, configuration: fetchConfiguration)
    .subscribe(on: DispatchQueue.global())
    .receive(on: DispatchQueue.main)
    .convertToRecords()
    .sink { completion in
        if case let .failure(error) = completion {
            print("Record retrieval failed with NowDataError: \(error)")
        }
    } receiveValue: { records in
        print("Successfully retrieved records: \(records)")
    }
    .store(in: &subscriptions)
```

NowTableService - update<Model: SysIdentifiableModel>(_ model: Model, in tableName: String, coder: Coder = .default, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FetchConfiguration? = nil) async throws

指定されたテーブル内の指定されたコード化可能なモデルを更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	モデル	テーブル内の更新する SysIdentifiableModel モデル。
tableName で	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

戻り値

タイプ	説明
モデル	メソッドが成功したときに返されます。指定されたテーブルで更新されたデコード可能なモデル。
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
    var sysId: String = ""
    var name: String}

func updateUser(user: User) async throws -> User {
    do {
        let result = try await tableService.update(user, in: “sys_user”)
        return result
    } catch {
        print("Update failed with NowDataError: \(error)")
        throw error
    }
}
```

NowTableService - update<Model: SysIdentifiableModel>(_ model: Model, in tableName: String, coder: Coder = .default, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FetchConfiguration? = nil, completion: @escaping (Result<Model, NowDataError>))

指定されたテーブル内の指定されたコード化可能なモデルを更新し、 *completion* ハンドラーを実行します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	モデル	テーブル内の更新する SysIdentifiableModel モデル。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明

		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		デフォルト:.default

writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。
完了	@escaping (result<model, NowDataError>)	指定されたコード可能モデルの更新後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:モデル • エラー:NowDataError ○ accessToken(AccessTokenProviderError) ▪ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ▪ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ cannotDecodeModel(デコードエラー) ▪ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
  var sysId: String = ""
  var name: String
}

let user = User(sysId: "12345", name: "abel")
let coder: Coder = .default

tableService.update(user, in: "sys_user") { [weak self] result in
  switch result {
    case .success(let model):
      do {
        let data = try coder.jsonEncoder.encode(model)
        self?.publish(data: data)
      } catch {
        self?.publish(result: .failure(error))
      }
    case .failure(let error):
      // Failed to update with NowDataError
      self?.publish(result: .failure(error))
  }
}
```

NowTableService - update<Model: SysIdentifiableModel>(_ model: Model, in tableName: String, coder: Coder = .default, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FetchConfiguration? = nil)

指定されたテーブル内の指定されたコード化可能なモデルを更新します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
モデル	モデル	テーブル内の更新する SysIdentifiableModel モデル。
tableName で	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。

コーダー	コーダー	オプション。ServiceNowインスタンスとの間で送受信されるデータのエンコードまたはデコードに使用するコーダー。
		
		可能な値：
		• default: 既定のエンコーダーは、デバイスの Locale と TimeZone を使用して、yyy-MM-dd HH:mm:ss 形式を使用して日付を書式設定します。
		• custom(JSONEncoder, JSONDecoder):
		
		カスタムコーダーを使用して、JSON のデコード/エンコードをよりきめ細かく制御します。
		
		この列挙体は、特別な日付形式、タイムゾーン、ロケールを使用する場合などに、独自の JSONEncoder と JSONDecoderを提供する場合にのみ使用してください。
		`let myEncoder = JSONEncoder()`
		`myEncoder.dateFormat = …`
		`let myDecoder = JSONDecoder()`
		`myDecoder.dateFormat = …`
		`let coder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)`
		
		デフォルト:.default

writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<Model、NowDataError>	成功:指定されたテーブルで更新されたデコード可能なモデル。 エラー:NowDataError

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	• accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値 (続く)

タイプ	説明
	URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
struct User: SysIdentifiableModel {
  var sysId: String = ""
  var name: String
}

let user = User(sysId: "12345", name: "abel")
let coder: Coder = .default

tableService.update(user, in: "sys_user")
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink { [weak self] completion in
    if case let .failure(error) = completion {
      // Failed to update with NowDataError
      self?.publish(result: .failure(error))
    }
  } receiveValue: { [weak self] updatedModel in
    do {
      let data = try coder.jsonEncoder.encode(updatedModel)
      self?.publish(data: data)
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  } catch {
    // Failed to update with NowDataError
    self?.publish(result: .failure(error))
  }
}
.store(in: &subscriptions)
```

NowTableService - updateRecord(sysId: SysID, in tableName: String, withfields: [FieldName: FieldValue], writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil) 非同期がスローします

指定されたフィールドで指定されたレコードを更新します。

データをカスタム の Codable モデル にデコードするか、関数 NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) を使用できます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが sys_ のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンスから返されるレコードのSys_id。
フィールドあり	[FieldName: FieldValue]	レコードに含めるフィールドの名前と値のペア。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
データ	メソッドが成功したときに返されます。更新されたレコードを含むデータオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
NowDataError	メソッドが失敗したときにスローされます。 • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
   let dataResult: Data = try await tableService.updateRecord(with: fields, in: tableName,
 writeOptions: writeOptions, configuration: configuration)
   let recordResult: NowRecord = dataResult.convertToRecord()
} catch {
   print("Record update failed with NowDataError: \(error)")
}
```

NowTableService - updateRecord(sysId: SysID, in tableName: String, with fields: [FieldName: FieldValue], writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>)

指定されたフィールドで指定されたレコードを更新し、レコードが保存された後に *completion* ハンドラーを実行します。

必要に応じて、返された結果をカスタムの Codable モデルにデコードするか、代わりに関数 NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) を使用できます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myResult.convertToRecords()
```

注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが sys_ のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンスから返されるレコードのSys_id。
フィールドあり	[FieldName: FieldValue]	レコードに含めるフィールドの名前と値のペア。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。
完了	@escaping (result<data, NowDataError>)	レコードが取得された後に実行する補完ハンドラー。 戻り値: • 成功:データ:要求されたレコード • エラー:NowDataError ○ `accessToken(AccessTokenProviderError)` ▪ *`AccessTokenProviderError`*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 ○ `attachmentValidation` 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 ○ `badResponse (statusCode: HTTPStatusCode)` ▪ *`HTTPStatusCode`*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます ○ `cannotDecodeModel(デコードエラー)` ▪ *`DecodingError`*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ `cannotDecodeProperty(type: Any, from: String)`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
		▪ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ▪ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。 ○ cannotEncodeModel(EncodingError) ▪ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 ○ 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 ○ 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 ○ missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 ○ missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 ○ missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 ○ ネットワーク (NetworkServiceError) ▪ genericError(文字列) ▪ operationCanceled ▪ サービス無効 ▪ serverError(エラー) ▪ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
tableService.updateRecord(sysId: sysId, in: tableName, with: fields, writeOptions: writeOptions,
 configuration: readConfiguration) { [weak self] result in
  switch result {
    case .success(let data):
      self?.publish(data: data)
    case .failure(let error):
       // Failed to update with NowDataError
  }
}
```

NowTableService - updateRecord(sysId: SysID, in tableName: String, withfields: [FieldName: FieldValue], writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil)

指定されたフィールドで指定されたレコードを更新します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

Publisher は、カスタムの Codable モデル にデコードできるデータを出力するか、NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil) 関数を使用することもできます。 または、便利な関数 *convertToRecords()* を使用して、データを NowRecord オブジェクトに変換することもできます。次に、パブリッシャーを変換して NowRecord を発行する方法を示します。。

```
let dataPublisher: AnyPublisher<Data, NowDataError> = ...
let recordsPublisher: AnyPublisher<[NowRecord], NowDataError> =
 myPublisher.convertToRecords()
```

注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、プリフィックスが `sys_` のフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。指定されず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連するデータタイプの null 値に設定されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
sysId	文字列	ServiceNowインスタンスから返されるレコードのSys_id。
フィールドあり	[FieldName: FieldValue]	レコードに含めるフィールドの名前と値のペア。
tableNameで	文字列	インシデントなどのレコードを書き込むテーブルの名前。
writeOptions	FieldWriteOptions	オプション。レコードに書き込まれるデータに適用する構成オプション。 デフォルト:nil

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
構成	FetchConfiguration	オプション。返されるレコード、ページネーションページサイズ制限、取得するフィールド、フィールドに含める内容を定義するフィルターを含む、取得したレコードに適用する構成。 デフォルト:nil - すべてのレコードが返されます。

返される内容

タイプ	説明
AnyPublisher<Data、NowDataError>	成功:更新されたレコードを含むデータオブジェクト。 エラー:NowDataError • accessToken(AccessTokenProviderError) ○ *AccessTokenProviderError*:アクセストークンプロバイダーのエラーコードまたはメッセージ。 ▪ アクセストークン回収失敗 ▪ userSessionError(_ error: Error) アクセストークンにエラーがある場合にスローされます。 • attachmentValidation 添付ファイルが検証に失敗した場合にスローされます。 • badResponse (statusCode: HTTPStatusCode) ○ *HTTPStatusCode*:インスタンスから受信したステータスコード。 要求が予期しない応答を返すとスローされます • cannotDecodeModel(デコードエラー) ○ *DecodingError*:デコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON からデコードできない場合にスローされます。 • cannotDecodeProperty(type: Any, from: String) ○ *type*:文字列からデコードするためのラップされた型。 ○ *from*:指定したタイプにデコードする文字列。 文字列でラップされた値を JSON からデコードできない場合にスローされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される内容 (続く)

タイプ	説明
	• cannotEncodeModel(EncodingError) ○ *EncodingError*:エンコードエラーが検出されました。 コード可能なモデルを JSON にエンコードできない場合にスローされます。 • 応答を解析できません インスタンスからの応答を想定される形式に解析できない場合にスローされます。 • 無効なURL URL を形成できない場合にスローされます。たとえば、文字列に URL で無効な文字が含まれている場合や、空の文字列である場合などです。 • missingAttachmentMetadata 添付ファイルのメタデータヘッダーがない場合にスローされます。 • missingServiceConfiguration 想定されるサービス構成がない場合にスローされます。 • missingSysID 想定されるsys_idパラメーターがない場合にスローされます。 • ネットワーク (NetworkServiceError) ○ genericError(文字列) ○ operationCanceled ○ サービス無効 ○ serverError(エラー) ○ systemError(エラー) ネットワークサービスでエラーが発生するとスローされます。

この例では、指定したテーブルのレコードを指定したフィールドで更新する関数を作成する方法を示します。呼び出しの出力は ByteArray で、データを任意のモデルに変換できます。

```
tableService.updateRecord(sysId: sysId, in: tableName, with: fields, writeOptions: writeOptions,
 configuration: readConfiguration)
   .subscribe(on: DispatchQueue.global())
   .receive(on: DispatchQueue.main)
   .convertToRecord()
   .sink { completion in
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if case let .failure(error) = completion {
        print("Update failed with NowDataError: \(error)")
    }
} receiveValue: { record in
    print("Record updated: \(record)")
}
.store(in: &subscriptions)
```

NowWeb API - iOS

NowWeb API は、NowWeb サービスインスタンスのインスタンス化を可能にするトップレベルのグローバル API です。

NowWeb - makeWebService(instanceUrl: URL) 非同期がスロー

以前に指定した構成を使用して、NowWebService のインスタンスを作成します。

この関数を呼び出す前に SDK を初期化しないと、 `sdkNotConfigured` エラーで完了ブロックが呼び出されます。SDK を初期化するには、必要な構成で *`NowSDK.configure()`* を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスがアクセスする Web サービスの ServiceNow インスタンスの URL。

戻り値

タイプ	説明
NowWeb サービス	成功すると、初期化された NowWebService オブジェクトを返します。
NowServiceError	メソッドが失敗した場合、次のいずれかのエラーをスローします。 可能な値： • sdk未構成 • serviceConfigurationInvalid • サービス無効 • serviceSettingsInvalid • serviceSettingsNotFound • serviceSettingsRetrievalFailed

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
do {
    let service = try await NowWeb.makeWebService(instanceUrl: instanceUrl)
    self.webService = service
} catch {
    debugPrint("Web Service creation failed with error: \(error.localizedDescription)")
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowWeb - makeWebService(instanceUrl: URL, completion: @escaping ((Result<NowWebService, NowServiceError>) -> Void))

以前に指定した構成を使用して、NowWebService のインスタンスを作成します。完了すると、指定された完了ハンドラーを呼び出します。

この関数を呼び出す前に SDK を初期化しないと、 sdkNotConfigured エラーで完了ブロックが呼び出されます。SDK を初期化するには、必要な構成で `NowSDK.configure()` を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスがアクセスする Web サービスの ServiceNow インスタンスの URL。
完了	@escaping ((result<NowWebService, NowServiceError>) -> void)	初期化された NowWebService インスタンスまたは 初期化が失敗した理由を示す NowServiceError のいずれかを含む Result<NowWebService, NowServiceError> で呼び出される完了ハンドラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
func initializeNowSDK(userEmail: String) {
 currentUser = userEmail
 let sdkConfig = NowSDKConfiguration(authorizationProvider: self, permissionDelegate: self,
logLevel: .debug)

 do {
    try NowSDK.configure(with: sdkConfig)
    configureAnalytics()
 } catch {
    debugPrint("Could not initialize NowSDK. Error: \(error.localizedDescription)")
 }
}
```

NowWeb - makeWebService(instanceUrl: URL)

以前に指定した構成を使用して、NowWebService のインスタンスを作成します。

注: このメソッドは廃止されました。代わりに、メソッドの async/await 実装を使用する必要があります。

この関数を呼び出す前に SDK を初期化しないと、 sdkNotConfigured エラーで完了ブロックが呼び出されます。SDK を初期化するには、必要な構成で `NowSDK.configure()` を呼び出します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
instanceUrl	URL	サービスがアクセスする Web サービスの ServiceNow インスタンスの URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
AnyPublisher<NowWebService, Error>	成功すると、初期化された NowWebService オブジェクトを返します。失敗した場合は、NowServiceError オブジェクトを返します。

```
func initializeWebService() {
  NowWeb.makeWebService(instanceUrl: instanceUrl)
    .sink { completion in
      if case .failure(let error) = completion {
        debugPrint("Web Service creation failed with error: \(error.localizedDescription)")
      }
    } receiveValue: { [weak self] service in
        self?.webService = service
    }
    .store(in: &subscriptions)
  }
```

NowWebColoring プロトコル: iOS

NowWebColoring プロトコルは、ネイティブ Web ビューの ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページ内で使用される色のデフォルト値を提供します。

以下のテーブルで指定されている色は、デフォルトの Web インターフェイスの色を定義します。

プロパティ

名前	説明
alertCritical0	エラーバナーに適用される背景色。 デフォルトの暗色:#7B1E28 デフォルトの明るい色:#F8C8CD
alertCritical3	エラーテキストバナーに適用されるテキストの色。 デフォルトの暗色:#E46876 デフォルトの明るい色:#B61C2D
alertLow0	情報バナーに適用される背景色。 デフォルトの暗色:#DBDBDE デフォルトの明るい色:#DBDBDE
アラートポジティブ 0	成功メッセージを表示するバナーの背景色です。 デフォルトの暗色:#CADFC0 デフォルトの明るい色:#CADFC0
アラートポジティブ 3	成功メッセージを表示するバナーのテキストの色。 デフォルトの暗色:#3B7F00

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
	デフォルトの明るい色:#3B7F00
アラート警告 0	警告バナーに適用される背景色。 デフォルトの暗色:#FBF7BF デフォルトの明るい色:#FBF7BF
バックグラウンドプライマリ	Web ビューを含むビューに適用される背景色。 デフォルトの暗色:#07080B デフォルトの明るい色:#FFFFFF
ブランド	ページのロード中に表示されるアクティビティインジケーターに適用される色。 デフォルトの暗色:#302F4B デフォルトの明るい色:#302F4B
プライマリ	Web 画面のアクションシートに適用される色合い。 デフォルトの暗色:#8486FF デフォルトの明るい色:#4F52BD
画面ヘッダーバックグラウンド	ボタンバッジに適用されるテキストの色。この色は、バッジの周囲の細い境界線にも適用されます。 デフォルトの暗色:#CADFC0 デフォルトの明るい色:#CADFC0
画面ヘッダーテキスト	• ボタンバッジに適用されるテキストの色 • Web 画面上の無効なナビゲーションバーボタン、バナーテキスト、およびバナーアイコンの色合いに適用される色合いの色。 デフォルトの暗色:#FFFFFF デフォルトの明るい色:#FFFFFF
テキストアクションブル	アクションボタンのテキストの色。 デフォルトの暗色:#07080B デフォルトの明るい色:#FFFFFF
テキストプライマリ	フォントに適用されるテキストの色。 デフォルトの暗色:#FFFFFF デフォルトの明るい色:#151920

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	説明
webPageThemeId	*NowWeb* によって読み込まれるServiceNow Web ページに適用するテーマのSys_id。 デフォルト:構成されたデフォルトテーマ テーブル:UX テーマ [sys_ux_theme] テーブルにあります。
webPageThemeVariantId	*NowWeb* によってロードされたServiceNow Web ページに適用するテーマバリアントのSys_id。 デフォルト:構成されたデフォルトのテーマバリアント テーブル:UX スタイル [sys_ux_style] テーブルにあります。

NowWebColoring で使用されるデフォルトの色を以下に示します。これらの色のいずれかまたはすべてを上書きできます。

```
public extension NowWebColoring {
    var brand: UIColor { nowUIColor.brand }
    var primary: UIColor { nowUIColor.primary }
    var textPrimary: UIColor {
        nowUIColor.textPrimary.withAlphaComponent(0.25)
    }
    var screenHeaderText: UIColor { nowUIColor.screenHeaderText }
    var screenHeaderBackground: UIColor { nowUIColor.screenHeaderBackground }
    var textActionble: UIColor {
        nowUIColor.textActionable
    }
    var alertCritical0: UIColor { nowUIColor.alertCritical0 }
    var alertCritical3: UIColor { nowUIColor.alertCritical3 }
    var alertPositive0: UIColor { nowUIColor.alertPositive0 }
    var alertPositive3: UIColor { nowUIColor.alertPositive3 }
    var alertLow0: UIColor { nowUIColor.alertLow0 }
    var alertWarning0: UIColor { nowUIColor.alertWarning0 }
    var backgroundPrimary: UIColor { nowUIColor.backgroundPrimary }
}
```

NowWebService クラス - iOS

NowWebService クラスは、ServiceNowインスタンス上の Web ページの参照を可能にする関数を提供します。

プロパティ

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	NowWebService インスタンスを初期化するときに使用する設定パラメーター。

NowWebService - init(configuration: NowServiceConfiguration, coreServiceProvider: NowCoreServiceProprovideing? = nil)

NowWebService インスタンスを初期化します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
構成	NowServiceConfiguration	NowWebService インスタンスを初期化するときに使用する設定パラメーター。
コアサービスプロバイダ	NowCoreServiceProviding	オプション。NowWebService インスタンスに関連付けるサービスプロバイダー。 デフォルト:nil

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
guard let coreService = NowSDK.core() else {
  // Error with NowServiceError.sdkNotConfigured
  return
}
guard
  let instanceUrl = URL(string: "http://sample.service-now.com") ,
  let serviceConfig = NowSDK.makeServiceConfiguration(for: instanceUrl) else {
    // Could not create service –
    // NowServiceError.serviceConfigurationInvalid
    return
}

let webService = NowWebService(configuration: serviceConfig, coreServiceProvider:
 coreService)
```

NowWebService - makeWebViewController(URL の場合: URL, delegate: NowWebViewControllerDelegate, theme: NowWebThemeable)

Web ビューをホストする UIViewController オブジェクトを作成します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URL 用	URL	ロードする Web ページの URL。この Web ページは、サービスが初期化されたターゲット ServiceNow インスタンス上にある必要があります。
代理人	NowWebViewControllerDelegate	オプション。WebViewController からネイティブアプリケーションへのコールバックイベントを受け取るオブジェクト。
theme	NowWebThemeable プロトコル: iOS	オプション。色など、ビューコントローラーの UI 要素に適用する NowUIThemeable プロトコル。 デフォルト:NowWebDefaultTheme(nowUITheme: NowUIDefaultTheme())

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
結果 <NowWebViewController、NowWebServiceError>	成功:NowWebViewController オブジェクト 失敗:NowWebServiceError オブジェクト

```
private func webViewController(for url: URL) -> NowWebViewController? {
  guard let webService = webService else {
    debugPrint("Web service not initialized")
    return nil
  }

  let result = webService.makeWebViewController(for: url, delegate: self, theme:
 CarrascoWebTheme(nowUITheme: CarrascoTheme()))
  switch result {
    case .success(let viewController):
      return viewController
    case .failure(let error):
      debugPrint("Web view creation failed with error: \(error.localizedDescription)")
  }
  return nil
}
```

NowWebService - preloadWebCache(urls: [URL], completion: PreloadWebCacheCompletion? = nil) throws

キャッシュ可能なリソースを使用して指定されたページのリストをバックグラウンドで (NowWeb によって) プリロードし、初期ロード時間を短縮します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
URL	URL オブジェクトのアレイ	プリロードするページの URL。
完了	PreloadWebCacheCompletion	Web ページのロードが完了したことを問い合わせユーザーに知らせるためのクローズ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次の例は、 *webService.preloadWebCache()* 関数を使用して、指定したページをプリロードする方法を示しています。

```
private func preloadURLs(urls: [URL]) {
  guard let webService = webService else {
    debugPrint("Web service not initialized")
    return
  }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 do {
     try webService.preloadWebCache(urls: urls) {
       debugPrint("URLs did complete preloading")
     }

 } catch {
    debugPrint(error.localizedDescription)
 }
}
```

NowWebThemeable プロトコル: **iOS**

`NowWebThemeable` プロトコルは、ネイティブ Web ビューで ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページ内で使用される色を上書きできるプロパティを提供します。

```
public protocol NowWebThemeable {
   var color: NowWebColoring { get }
}
```

NowWebColoring プロトコルには*`NowUIColoring`*が含まれています。このプロパティは、*`NowWebThemeable`* が使用できるデフォルトの色変数を参照するために使用されます。

UI のテーマ設定方法についての詳細は、『Mobile SDK Developer Guide (Mobile SDK 開発者ガイド - iOS)』の「 NowUIColoring を使用してテーマ NowWebTheme と NowChatTheme を使用 」を参照してください。

デフォルトの色を使用して **WebColor** を定義します

```
/// Sample structure for using default colors that come with Mobile SDK.
struct WebColors: NowUIColoring {
}
```

カスタム色を使用した **WebColor** の定義

```
/// Use custom colors with light theme
struct WebColors: NowUIColoring {
   private var defaultTheme: NowWebDefaultTheme { NowWebDefaultTheme(nowUITheme:
 NowUIDefaultTheme())
   }

   var brand: UIColor { lightBrand }
   var primary: UIColor { lightPrimary }
   var textPrimary: UIColor { lightTextPrimary }
   var screenHeaderText: UIColor { lightScreenHeaderText }
   var screenHeaderBackground: UIColor { lightScreenHeaderBackground }
   var textActionable: UIColor { lightTextActionable }
   var alertCritical0: UIColor { lightAlertCritical0 }
   var alertCritical3: UIColor { lightAlertCritical3 }
   var alertPositive0: UIColor { lightAlertPositive0 }
   var alertPositive3: UIColor { lightAlertPositive3 }
   var alertLow0: UIColor { lightAlertLow0 }
   var alertWarning0: UIColor { lightAlertWarning0 }
   var backgroundPrimary: UIColor { lightBackgroundPrimary }

   // Light Colors
   var lightBrand: UIColor { defaultTheme.color.brand }
   var lightPrimary: UIColor { defaultTheme.color.primary }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    var lightTextPrimary: UIColor { defaultTheme.color.textPrimary }
    var lightScreenHeaderText: UIColor { defaultTheme.color.screenHeaderText }
    var lightScreenHeaderBackground: UIColor { defaultTheme.color.screenHeaderBackground }
    var lightTextActionable: UIColor { defaultTheme.color.textActionble }
    var lightAlertCritical0: UIColor { defaultTheme.color.alertCritical0 }
    var lightAlertCritical3: UIColor { defaultTheme.color.alertCritical3 }
    var lightAlertPositive0: UIColor { defaultTheme.color.alertPositive0 }
    var lightAlertPositive3: UIColor { defaultTheme.color.alertPositive3 }
    var lightAlertLow0: UIColor { defaultTheme.color.alertLow0 }
    var lightAlertWarning0: UIColor { defaultTheme.color.alertWarning0 }
    var lightBackgroundPrimary: UIColor { defaultTheme.color.backgroundPrimary }
}
```

NowWebThemeable プロトコルを使用して **WebTheme** 構造を定義する

```
struct CarrascoWebTheme: NowWebThemeable {
    var color: NowWebColoring

    struct Color: NowWebColoring {
        var nowUIColor: NowUIColoring

        var alertPositive0: UIColor
        var alertPositive3: UIColor
        var alertLow0: UIColor
        var alertWarning0: UIColor
        var backgroundPrimary: UIColor

        init(inputs: WebColors) {
            nowUIColor = ThemeColor(inputs)

            alertPositive0 = inputs.alertPositive0
            alertPositive3 = inputs.alertPositive3
            alertLow0 = inputs.alertLow0
            alertWarning0 = inputs.alertWarning0
            backgroundPrimary = inputs.backgroundPrimary
        }
    }

    public init(webColors: WebColors) {
        color = Color(inputs: webColors)
    }
}
```

WebColor を入力として渡して **WebTheme** オブジェクトをインスタンス化します

```
let webTheme = CarrascoWebTheme(webColors: WebColors())
```

WebTheme オブジェクトを **NowWebService.makeWebViewController** に渡します

```
func webViewController(for url: URL, delegate: NowWebViewControllerDelegate) ->
 NowWebViewController? {
  guard let webService = webService else {
    debugPrint("Web service not initialized")
    return nil
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 let result = webService.makeWebViewController(for: url, delegate: delegate, theme:
CarrascoWebTheme(webColors: WebColors()) )

 switch result {
 case .success(let viewController):
  return viewController
 case .failure(let error):
  debugPrint("Web view creation failed with error: \(error.localizedDescription)")
 }
 return nil
}
```

NowWebViewController クラス - iOS

NowWebViewController クラスは、Web ビューアを管理できるようにする関数を提供します。



NowWebViewController:loadPage()

要求が認証されると、 *makeWebViewController()* メソッドを使用してインスタンス化中に提供された初期 URL のロードを開始します。

要求が認証に失敗すると、オブジェクトをインスタンス化するときに渡されたデリゲートでメソッド *nowWebViewController(_:didFailNavigationWith:)* が呼び出されます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、この関数を呼び出す方法を示しています。

```
private func openScreen(_ screen: ArticleListViewModel.Screen) {
 switch screen {
 case .articleDetail(let sysId):
  guard let url = URL(string: "/mesp?id=me_kb_view&sys_kb_id=\(sysId)"), let
webViewController = webViewController(for: url) else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    debugPrint("Could not create web view")
    return
   }
   webViewController.loadPage()
   navigationController?.pushViewController(webViewController, animated: true)
  }
}
```

NowWebViewController:updateTheme(themeColors: NowWebThemeable)

NowWebView テーマを指定された UI テーマで更新します。この関数を使用して、`makeWebViewController()` 関数を使用して最初に設定した Web UI テーマを更新した後 (テーマを明から暗に変更する場合など) に使用します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
themeColor	NowWebテーマ可能	Web UI を更新するテーマ。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 `makeWebViewController()` 関数を使用して実装された明るい UI テーマを、`updateTheme()` 関数を使用して暗い UI テーマに更新する方法を示しています。

```
func nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController,
 systemThemeDidChange traitCollection: UITraitCollection) {
 // The systemThemeDidChange delegate method can be used to call updateTheme() to apply
 theme changes when the system theme changes.
 nowWebViewController.updateTheme(themeColors: traitCollection.userInterfaceStyle
 == .dark ? DarkNowWebTheme() : LightNowWebTheme())
}
```

NowWebViewControllerDelegate プロトコル:iOS

`NowWebViewControllerDelegate` プロトコルは、フローの終了時やナビゲーションの失敗時など、`NowWebViewController` 処理内の問題を通知するためのコールバックを提供します。

NowWebViewControllerDelegate - nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController, didEndFlow flowName: String)

指定された Cabrillo (モバイル Web) フローが終了したことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowWebViewコントローラー	NowWebViewコントローラー	フローが終了した NowWebViewController のインスタンス。
didEndFlow フロー名	文字列	終了した Cabrillo フローの名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController, didEndFlow
 flowName: String) {
  debugPrint("ended flow named: \(flowName)")
}
```

NowWebViewControllerDelegate - nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController, didFailNavigationWith error: Swift.Error)

Web ビューナビゲーションが失敗したことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowWebViewコントローラー	NowWebViewコントローラー	ナビゲーションに失敗した NowWebViewController のインスタンス。
didFailNavigationWithエラー	Swift.Error	ナビゲーションの失敗により発生したエラー。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController,
 didFailNavigationWith error: Error) {
  debugPrint("NowWebViewController encountered a navigation error:
 \(error.localizedDescription)")
}
```

NowWebViewControllerDelegate - nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController, didReceive unsupportedUrl: URL)

Web ビューがサポートされていない URL を読み込もうとしたことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

サポートされていない URL は、別の ServiceNow インスタンスの URL か、無効なスキームを含む絶対 URL である可能性があります。

注: 有効なスキームは http と https です。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowWebViewコントローラー	NowWebViewコントローラー	サポートされていない URL を読み込もうとしたときに使用される NowWebViewController のインスタンス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター (続く)

名前	タイプ	説明
didReceive unsupportedUrl	URL	無効な URL をロードしようとしています。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController, didReceive
 unsupportedUrl: URL) {
  debugPrint("nowWebViewController:receivedUnsupportedUrl:
 \(unsupportedUrl.absoluteString)")
}
```

NowWebViewControllerDelegate:nowWebViewControllerDidRequestDismissal(_ nowWebViewController:NowWebViewController)

「戻る」ナビゲーションの試行中にスタックが使い果たされたことをホストアプリケーションに通知するコールバック。その後、ホストアプリケーションは NowWebViewController インスタンスを却下するかどうかを決定できます。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowWebViewコントローラー	NowWebViewコントローラー	戻るナビゲーションが試行された NowWebViewController のインスタンス。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
func nowWebViewControllerDidRequestDismissal(_ nowWebViewController:
 NowWebViewController) {
  navigationController?.popViewController(animated: true)
}
```

NowWebViewControllerDelegate - nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController, systemThemeDidChange traitCollection: UITraitCollection)

システム Web UI テーマが変更されたことをホストアプリケーションに通知するコールバック。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター

名前	タイプ	説明
nowWebView コントローラー	NowWebView コントローラー	Web UI テーマが変更された NowWebViewController のインスタンス。
traitCollection	UITraitCollection	新しいテーマを含む UITraitCollection オブジェクト。

戻り値

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、 *systemThemeDidChange()* デリゲート関数をオーバーライドして、*updateTheme()* 関数を呼び出して、システム テーマが変更されたときにテーマの変更を適用する方法を示しています。

```
func nowWebViewController(_ nowWebViewController: NowWebViewController,
 systemThemeDidChange traitCollection: UITraitCollection) {

  /// Called when the system changes between dark and light mode

    /// You can call the corresponding updateTheme() method here to change the UI theme
 based on System Theme
    nowWebViewController.updateTheme(themeColors: traitCollection.userInterfaceStyle
 == .dark ? DarkNowWebTheme() : LightNowWebTheme())
     print("System Theme Did Change)
}
```

Paginator API - iOS

Paginator クラスは、NowTableService を介して ServiceNow *Table* API を呼び出すことによって返されたレコード セットを反復処理するためのメソッドを提供します。これは、NowTableService *paginator()* メソッドによって返されるオブジェクトです。その環境の外部でこのメソッドを呼び出さないでください。

プロパティ

名前	タイプ	説明
hasNext	ブール	フェッチする次のページがあるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:次のページが利用可能です。 • false:次のページは使用できません。
前へ	ブール	フェッチする前のページがあるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:前のページが利用可能です。 • false:前のページは使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
ビジー状態	ブール	Paginator オブジェクトがデータのフェッチでビジーかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:パブリッシャーはビジー状態です。 • false:パブリッシャーはビジー状態ではありません。
isFinished	ブール	Paginator オブジェクトが完了したかどうかを示すフラグ。ページネーションが終了するように設定されている場合、最後のページがフェッチされた時点で、ページネーションオブジェクトのパブリッシャーは終了します。Paginator オブジェクトは、終了後はページをフェッチできません。詳細については、*`publisherShouldFinish`* パラメーターの説明を参照してください。 有効な値： • true:パブリッシャーは完了しました。 • false:パブリッシャーは完成していません。
itemsPerPage	整数	ページごとにフェッチするアイテムの数。 デフォルト値：20
ページ数	整数	レコードセット内の合計ページ数。 Paginator オブジェクトがまだページをフェッチしていない場合、このパラメーターは Int.max に設定されます。ServiceNowインスタンスに対して最初の要求が行われた後、ページ数はServiceNowインスタンスから受信した実際のページ数に更新されます。
ページ	整数	ページネーションされたレコードセット内の現在のページ。
publisher	文字列	ページネーションされたデータのストリームをサブスクライバーに提供するパブリッシャー。 **注:** デフォルトでは、パブリッシャーは終了しません。この動作を変更するには、 *`publisherShouldFinish`* プロパティを true に設定します。
publisherShouldFinish	ブール	最後のページがフェッチされたときに Paginator オブジェクトのパブリッシャーを停止するかどうかを示すフラグ。Paginator オブジェクトは、終了後はページをフェッチできません。 有効な値： • true:最後のページがフェッチされると、パブリッシャーは追加データの提供から解放されます。*`reset()`* メソッドは機能しなくなりました。 • false:パブリッシャーは完了せず、ナビゲーションに関係なくすべてのメソッドが完全に機能します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ (続く)

名前	タイプ	説明
		デフォルト値：false

Paginator - first() がスロー

返される結果の最初のページをフェッチします。

このメソッドが最初のページをフェッチできない場合は、 `PaginationError` をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
class PaginatorTestViewModel<T: JSONRepresentable>: ObservableObject {
 @Published var result: Result<String, Error>?
 private let paginator: Paginator<T>
 private var subscriptions = Set<AnyCancellable>()

 init(paginator: Paginator<T>) {
  self.paginator = paginator
  subscribeToPaginator()
 }

 private func subscribeToPaginator() {
  paginator.publisher
   .receive(on: DispatchQueue.main)
   .sink { [weak self] comp in
    if case .failure(let error) = comp {
     self?.result = .failure(error)
    }
   } receiveValue: { [weak self] jsonRepresentable in
    self?.result = .success(jsonRepresentable.jsonDescription)
   }
   .store(in: &subscriptions)
 }

 func first() {
  result = nil
  do {
   try paginator.first()
  } catch {
   self.result = .failure(error)
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

Paginator - last() がスロー

戻り値の最後のページをフェッチします。

このメソッドが最後のページをフェッチできない場合は、 PaginationError をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
...
func last() {
  result = nil
  do {
    try paginator.last()
  } catch {
    self.result = .failure(error)
  }
}
...
```

Paginator - next() がスロー

返される結果の次のページをフェッチします。

フェッチするページがこれ以上ない場合、メソッドは PaginationError をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
...
func next() {
  result = nil
  do {
    try paginator.next()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  } catch {
    self.result = .failure(error)
  }
}
...
```

Paginator - previous() がスロー

戻り値の前のページをフェッチします。

メソッドが前のページをフェッチできない場合は、 PaginationError をスローします。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
...
func previous() {
  result = nil
  do {
    try paginator.previous()
  } catch {
    self.result = .failure(error)
  }
}
...
```

Paginator:reset()

Paginator を最初のページにリセットしますが、返される結果の最初のページは返しません。

パラメーター

名前	タイプ	説明
なし		

返される内容

タイプ	説明
なし	

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
...
func reset() {
  result = nil
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  paginator.reset()
}
...
```

SNMobileAnalytics API

`SNMobileAnalytics` API は、JavaScript を使用して WebView 内で呼び出すことができるメソッドを提供します。これらのメソッドを使用すると、カスタムアナリティクスデータ (イベント、ページ、およびユーザープロパティ) をサービスポータルのユーザーエクスペリエンスアナリティクスダッシュボードにプッシュできます。

これらのメソッドをモバイル アプリケーション内で使用するには、まず `installJavascriptInterface()` メソッドを呼び出して、これらの JavaScript メソッドを関連する WebView に公開する必要があります。

iOS の実装については、「 NowAnalyticsService - installJavascriptInterface(webView:WKWebViewに) 」を参照してください。

Android の実装については、 NowAnalyticsSDK:installJavascriptInterface(webView: WebView) を参照してください。

SNMobileAnalytics - addEvent(String eventName, Object properties)

新しい Web トリガー イベントを、それに関連付けられたプロパティとともに、 現在のモバイルセッションのタイムラインに追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
eventName	文字列	d イベントの名前。
プロパティ	オブジェクト	オプション。イベントのカスタム プロパティのキーと値のペアのリスト。 サポートされている値タイプ: • ブール • 日付 • 番号 • 文字列 注: *eventName*、プロパティ、キー、および値の合計サイズは、300 バイト (イベントあたり) を超えることはできません。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
SNMobileAnalytics.addEvent('MyEvent', JSON.stringify({'Type': 'Show', 'Amount': 16}))
```

SNMobileAnalytics:addScreenAction(文字列 **actionName)**

新しい 画面 UI アクションタグ を現在のモバイルセッションのタイムラインに追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パラメーター

名前	タイプ	説明
actionName	文字列	トリガーされた Web アクションの名前。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
SNMobileAnalytics.addScreenAction('Custom UI Action')
```

SNMobileAnalytics:setUserId(文字列 **userId)**

現在のモバイルセッションに対して、現在アクティブなユーザーの ID を設定します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
userID	文字列	現在のユーザーに設定する ID。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
SNMobileAnalytics.setUserId('user123')
```

SNMobileAnalytics:startScreen(文字列 **screenName)**

現在のモバイルセッションのタイムラインに新しい Web トリガーページを追加します。

パラメーター

名前	タイプ	説明
screenName	文字列	開始時間を記録する画面の名前 (WelcomeScreen など)。

戻り値

タイプ	説明
なし	

```
SNMobileAnalytics.startScreen('My Web Page')
```

REST API リファレンス

REST インターフェイスを使用して、インスタンスのデータにアクセスします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アカウント API

`アカウント` API は、カスタマーサービス管理 (CSM) アカウントレコードを取得するためのエンドポイントを提供します。

この API は、カスタマーサービスプラグイン (com.sn_customerservice) を必要とし、 `now` 名前空間内で提供されます。

ユーザーが API にフルアクセスするためには、csm_ws_integration ロールが必要です。

アカウント - GET /now/account

カスタマーサービス管理 (CSM) アカウントの指定されたセットを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/account

デフォルトの URL：/api/now/account

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*`sysparm_offset`* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 応答では、ブールパラメーター *`hasMore`* が返されます。フィルター基準を満たす、返されるレコードが他にもあるかどうかを示します。 データタイプ：数値 デフォルト：10
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*`sysparm_offset`* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「`sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit`」を使用します。 *`sysparm_offset`* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。 例： sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と *ORDERBYDESC* の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

パラメーター	説明
account_code	アプリケーションが予算予測と予算計画を識別するために使用する値の一意の組み合わせ。 データタイプ：文字列 最大長：255
account_parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
account_path	アカウント階層内の親アカウントから子アカウントへのパス。 データタイプ：文字列 最大長：255
active_escalation	アカウントに関連付けられたアクティブなエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
apple_icon	iPhone ホームページのブックマークのアイコン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：画像
banner_image	カスタマーポータルに表示されるバナー画像。 データタイプ：画像
banner_image_light	小さなバナー画像。 データタイプ：画像
banner_text	カスタマーポータルに表示されるバナーテキスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
city	このアカウントに関連付けられている会社が所在する市。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact	このアカウントに関連付けられた連絡先レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
国	このアカウントに関連付けられている会社が所在する国。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト： USA
customer	アカウントがパートナーアカウントではなく、顧客アカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：顧客アカウント • false：パートナーアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
discount	購入時にアカウントに付与される割引。 データタイプ：数値 最大長：15

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
fax_phone	このアカウントに関連付けられている会社の主要な FAX 電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
fiscal_year	アカウントに関連付けられている会社の会計年度。 データタイプ：文字列
lat_long_error	緯度および経度情報と比較した実際の場所の差。 データタイプ：文字列 最大長：1,000
緯度	このアカウントに関連付けられている会社の緯度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
経度	このアカウントに関連付けられている会社の経度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
manufacturer	このアカウントに関連付けられている会社が商品を製造しているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：商品を製造している • false：商品を製造していない データタイプ：ブール デフォルト値：false
market_cap	関連付けられている会社の公開株式の時価。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
name	このアカウントに関連付けられている会社の名前。 データタイプ：文字列 最大長：80

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
notes	会社に関する補足情報。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
num_employees	会社に雇用されている人数。 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40
number	このアカウントを識別する番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
partner	アカウントがパートナーアカウントか顧客アカウントかを示すフラグ。 可能な値： • true：パートナーアカウント • false：顧客アカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
phone	会社の主要な電話番号。 データタイプ：文字列
primary	これがプライマリアカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリアカウント • false：セカンダリアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
primary_contact	アカウントの主連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	テーブル:連絡先 [customer_contact]
profits	このアカウントに対して入力された利益情報。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：40
public_traded	このアカウントに関連付けられている会社の株式が証券取引所で公開されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：株式公開 • false：株式非公開会社 データタイプ：ブール
rank_tier	アカウントのタイプ。 可能な値： • blacklist • その他 • strategic • tactical • valued データタイプ：文字列 最大長：40
registration_code	顧客がカスタマーポータルでログインを要求するときに使用する一意のコード。このコードは、アクセス権を付与する前に会社で顧客を検証する方法を提供します。 データタイプ：文字列 最大長：40
revenue_per_year	このアカウントに関連付けられている会社が生み出した収益。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
state	会社が所在する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
stock_price	会社の株価。 データタイプ：文字列 最大長：40
stock_symbol	会社の銘柄記号。 データタイプ：文字列 最大長：40
street	会社の番地 データタイプ：文字列 最大長：255
sys_class_name	関連するアカウントレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
sys_created_by	最初にアカウントを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	アカウントが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_id	アカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	アカウント情報が更新された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_updated_by	アカウント情報を最後に変更したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	アカウント情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
theme	このアカウントで使用されるカスタマーポータルテーマの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テーマ [sys_ui_theme]
ベンダー	このアカウントに関連付けられている会社がベンダーかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	可能な値： • true：ベンダー • false：ベンダーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
vendor_manager	アカウントのベンダーマネージャーの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
vendor_type	アプリケーション、ハードウェア、サービス、ソフトウェアなどのベンダーのタイプの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:ベンダータイプ [vendor_type]
website	会社の Web サイトの URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
zip	会社の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/account?sysparm_limit=2&sysparm_offset=2>;rel
="next" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```


```
{
"result": [
  {
   "banner_image_light": "",
   "country": "USA",
   "parent": "",
   "notes": "",
   "stock_symbol": "",
   "discount": "",
   "active_escalation": "",
   "sys_updated_on": "2019-01-03 19:37:55",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "apple_icon": "",
 "number": "ACCT0000003",
  "sys_updated_by": "admin",
  "fiscal_year": "",
  "sys_created_on": "2018-12-23 05:25:17",
  "contact": "",
  "stock_price": "",
  "state": "",
  "banner_image": "",
  "sys_created_by": "admin",
  "longitude": "",
  "zip": "BR1 3QR",
  "profits": "0",
  "phone": "+44 20 8466 9992",
  "fax_phone": "",
  "name": "Boxeo EMEA",
  "banner_text": "",
  "account_code": "~~~~3",
  "primary": "false",
  "city": "Bromley",
  "latitude": "",
  "sys_class_name": "customer_account",
  "manufacturer": "false",
  "account_parent": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "sys_id": "3eedd08413651200042ab3173244b088",
  "market_cap": "0",
  "num_employees": "",
  "rank_tier": "",
  "street": "18 London Rd",
  "vendor": "false",
  "lat_long_error": "",
  "theme": "",
  "vendor_type": "",
  "website": "",
  "revenue_per_year": "0",
  "publicly_traded": "false",
  "sys_mod_count": "5",
  "sys_tags": "",
  "partner": "false",
  "registration_code": "BOXEO-EMEA",
  "vendor_manager": "",
  "account_path": "~~~~1/~~~~3",
  "primary_contact": "ff66c1254fb81200025ba3618110c76e",
  "customer": "true"
},
{
  "banner_image_light": "",
  "country": "USA",
  "parent": "",
  "notes": "",
  "stock_symbol": "",
  "discount": "",
  "active_escalation": "",
  "sys_updated_on": "2019-01-03 19:38:04",
  "apple_icon": "",
  "number": "ACCT0000004",
  "sys_updated_by": "admin",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "fiscal_year": "",
  "sys_created_on": "2018-12-23 05:19:24",
  "contact": "",
  "stock_price": "",
  "state": "",
  "banner_image": "",
  "sys_created_by": "admin",
  "longitude": "",
  "zip": "V5L 2G4",
  "profits": "0",
  "phone": "+1 604-255-9797",
  "fax_phone": "",
  "name": "Boxeo Canada",
  "banner_text": "",
  "account_code": "~~~~4",
  "primary": "false",
  "city": "Vancouver",
  "latitude": "",
  "sys_class_name": "customer_account",
  "manufacturer": "false",
  "account_parent": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "sys_id": "609cd80413651200042ab3173244b03e",
  "market_cap": "0",
  "num_employees": "",
  "rank_tier": "",
  "street": "1362 Venables St,, BC V5L 2G4, Canada",
  "vendor": "false",
  "lat_long_error": "",
  "theme": "",
  "vendor_type": "",
  "website": "",
  "revenue_per_year": "0",
  "publicly_traded": "false",
  "sys_mod_count": "5",
  "sys_tags": "",
  "partner": "false",
  "registration_code": "BOXEO-CANADA",
  "vendor_manager": "",
  "account_path": "~~~~1/~~~~4",
  "primary_contact": "c07424a54f781200025ba3618110c746",
  "customer": "true"
 }
]
}
```


自動翻訳

アカウント - **GET /now/account/{id}**

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) アカウントを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/account/{id}

デフォルトの URL：/api/now/account/{id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	取得するアカウントの sys_id。顧客 [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	要求が無効であることを示します。i89 考えられる原因: • 要求されたケースが存在しません。 • ユーザーにアカウントレコードへのアクセス権がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

パラメーター	説明
account_code	アプリケーションが予算予測と予算計画を識別するために使用する値の一意の組み合わせ。 データタイプ：文字列 最大長：255
account_parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
account_path	アカウント階層内の親アカウントから子アカウントへのパス。 データタイプ：文字列 最大長：255
active_escalation	アカウントに関連付けられたアクティブなエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
apple_icon	iPhone ホームページのブックマークのアイコン。 データタイプ：画像
banner_image	カスタマーポータルに表示されるバナー画像。 データタイプ：画像
banner_image_light	小さなバナー画像。 データタイプ：画像

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
banner_text	カスタマーポータルに表示されるバナーテキスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
city	このアカウントに関連付けられている会社が所在する市。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact	このアカウントに関連付けられた連絡先レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
国	このアカウントに関連付けられている会社が所在する国。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト： USA
customer	アカウントがパートナーアカウントではなく、顧客アカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：顧客アカウント • false：パートナーアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
discount	購入時にアカウントに付与される割引。 データタイプ：数値 最大長：15
fax_phone	このアカウントに関連付けられている会社の主要な FAX 電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
fiscal_year	アカウントに関連付けられている会社の会計年度。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
lat_long_error	緯度および経度情報と比較した実際の場所の差。 データタイプ：文字列 最大長：1,000
緯度	このアカウントに関連付けられている会社の緯度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
経度	このアカウントに関連付けられている会社の経度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
manufacturer	このアカウントに関連付けられている会社が商品を製造しているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：商品を製造している • false：商品を製造していない データタイプ：ブール デフォルト値：false
market_cap	関連付けられている会社の公開株式の時価。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
name	このアカウントに関連付けられている会社の名前。 データタイプ：文字列 最大長：80
notes	会社に関する補足情報。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
num_employees	会社に雇用されている人数。 データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	最大長：40
number	このアカウントを識別する番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
partner	アカウントがパートナーアカウントか顧客アカウントかを示すフラグ。 可能な値： • true：パートナーアカウント • false：顧客アカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
phone	会社の主要な電話番号。 データタイプ：文字列
primary	これがプライマリアカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリアカウント • false：セカンダリアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
primary_contact	アカウントの主連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
profits	このアカウントに対して入力された利益情報。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：40
public_traded	このアカウントに関連付けられている会社の株式が証券取引所で公開されているかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	可能な値： • true：株式公開 • false：株式非公開会社 データタイプ：ブール
rank_tier	アカウントのタイプ。 可能な値： • blacklist • その他 • strategic • tactical • valued データタイプ：文字列 最大長：40
registration_code	顧客がカスタマーポータルでログインを要求するときに使用する一意のコード。このコードは、アクセス権を付与する前に会社で顧客を検証する方法を提供します。 データタイプ：文字列 最大長：40
revenue_per_year	このアカウントに関連付けられている会社が生み出した収益。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
state	会社が所在する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
stock_price	会社の株価。 データタイプ：文字列 最大長：40
stock_symbol	会社の銘柄記号。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
street	会社の番地 データタイプ：文字列 最大長：255
sys_class_name	関連するアカウントレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
sys_created_by	最初にアカウントを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	アカウントが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_id	アカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	アカウント情報が更新された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_updated_by	アカウント情報を最後に変更したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	アカウント情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
theme	このアカウントで使用されるカスタマーポータルテーマの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テーマ [sys_ui_theme]
ベンダー	このアカウントに関連付けられている会社がベンダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ベンダー • false：ベンダーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
vendor_manager	アカウントのベンダーマネージャーの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
vendor_type	アプリケーション、ハードウェア、サービス、ソフトウェアなどのベンダーのタイプの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:ベンダータイプ [vendor_type]
website	会社の Web サイトの URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
zip	会社の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/account/bf60bef46f0331003b3c498f5d3ee41a"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
"result": {
  "banner_image_light": "",
  "country": "USA",
  "parent": "",
  "notes": "",
  "stock_symbol": "",
  "discount": "",
  "active_escalation": "e4fa242887150300fe4433d4c6cb0b5f",
  "sys_updated_on": "2020-07-30 21:57:54",
  "apple_icon": "",
  "number": "ACCT0000009",
  "sys_updated_by": "admin",
  "fiscal_year": "",
  "sys_created_on": "2019-09-16 21:19:27",
  "contact": "bea1fef46f0331003b3c498f5d3ee4c5",
  "stock_price": "",
  "state": "California",
  "banner_image": "",
  "sys_created_by": "venki",
  "longitude": "-122.116445",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "zip": "94022",
 "profits": "0",
 "phone": "(877) 729-4269",
 "fax_phone": "",
 "name": "Avid Corporation",
 "banner_text": "",
 "account_code": "~~~~9",
 "primary": "false",
 "city": "Los Altos",
 "latitude": "37.402666",
 "sys_class_name": "customer_account",
 "manufacturer": "false",
 "account_parent": "",
 "sys_id": "bf60bef46f0331003b3c498f5d3ee41a",
 "market_cap": "0",
 "num_employees": "",
 "rank_tier": "",
 "street": "4440 El Camino Real",
 "vendor": "false",
 "lat_long_error": "",
 "theme": "",
 "vendor_type": "",
 "website": "http://www.avidcorp.com",
 "revenue_per_year": "0",
 "publicly_traded": "false",
 "sys_mod_count": "10",
 "sys_tags": "",
 "partner": "false",
 "registration_code": "AVID",
 "vendor_manager": "",
 "account_path": "~~~~9",
 "primary_contact": "bea1fef46f0331003b3c498f5d3ee4c5",
 "customer": "true"
 }
}
```


ActivitySubscriptions API

ActivitySubscriptions API は、サブスクリプションおよびアクティビティフィードフレームワークからアクティビティエンティティを取得するためのエンドポイントを提供します。

この API では、Subscriptions and Activity Feed Framework (com.snc.activity_subscriptions) プラグインを有効にする必要があります。Customer Central (com.sn_csm_customer_central) プラグインを有効にして、必要なすべてのテーブルで構成をシードします。顧客セントラルの構成設定の詳細については、「 顧客セントラルの構成 」を参照してください。

ActivitySubscriptions - GET /now/actsub/activities

サブスクリプションとアクティビティフィードフレームワークからアクティビティレコードを取得します。

このエンドポイントにアクセスするためにロールは必要ありませんが、返されるデータはユーザーアクセス設定によって制限されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/actsub/activities

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルトの URL：/api/now/actsub/activities

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
before	日付/時刻値。要求は、この日時より前に作成されたレコードのみを返します。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss または YYYY-MM-DD
コンテキスト	必須です。アクティビティコンテキストの sys_id。 事前定義済みのアクティビティコンテキストには、コンシューマーと連絡先が含まれます。 データタイプ：文字列 テーブル:アクティビティコンテキスト [sn_actsub_activity_context]
context_instance	必須です。取得するアクティビティのイニシエーターを表す、指定されたアクティビティコンテキストのインスタンスの sys_id。アクティビティコンテキストの適切なテーブルにあります。 たとえば、*`context`* をコンシューマーアクティビティコンテキストの sys_id に設定する場合は、このパラメーターを、アクティビティを取得するコンシューマーのコンシューマー [csm_consumer] テーブルレコードの sys_id に設定します。 データタイプ：文字列
end_date	日付/時刻値。この要求は、*`start_date`* とこのパラメーターで定義した期間中に作成されたレコードのみを返します。*`start_date`* とともに設定する必要があります。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss または YYYY-MM-DD

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
facets	指定されたアクティビティコンテキストについて取得するアクティビティファセットタイプの sys_id のカンマ区切りリスト。 アクティビティファセットの詳細については、「 アクティビティコンテキストのファセットを作成する 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：アクティビティコンテキストに構成されているすべてのアクティビティファセットタイプを返します。 テーブル:アクティビティファセット [sn_actsub_facet]
前回	応答本文から省略される結果行の先頭になるインデックス値。結果行のインデックスは 0 から始まるため、応答本文に含まれる最後の行は *last* から 1 を引いたインデックスの行になります。 たとえば、「last=5」に設定すると、インデックス 5 以上の行は省略され、返される結果行は最大でも最初の 5 行 (インデックス値 0 ～ 4) のみになります。「stFrom=1」および「last=5」を設定すると、最初の結果行がスキップされ、2 ～ 5 番目の結果行 (インデックス値 1 ～ 4) が返されます。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：**com.snc.actsub.activities.api.fetch.limit** システムプロパティの値 (デフォルトでは 10)。
record_id	動的ファセットをレンダリングするときに使用するレコードの sys_id。取得するアクティビティタイプの適切なテーブルにあります。 たとえば、ケースレコードのアクティビティをフェッチする場合は、このパラメーターを問題のケースレコードの sys_id に設定します。 動的ファセットの詳細については、「 アクティビティコンテキストのファセットを作成する 」を参照してください。 データタイプ：文字列
start_date	日付/時刻値。この要求は、このパラメーターと *end_date* で定義した期間中に作成されたレコードのみを返します。*end_date* とともに設定する必要があります。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss または YYYY-MM-DD
stFrom	応答本文に含める最初の結果行のインデックス値。結果行のインデックスは 0 から始まります。 たとえば、「stFrom=2」は最初の 2 つの結果行をスキップし、3 行目以降の結果を返します。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。応答本文 *result.message* パラメーターは、エラーの性質を示します。 エラーメッセージの例： • [有効なコンテキストと context_instance が渡されていることを確認してください] または [有効なストリームとユーザーが渡されていることを確認してください (Make sure a valid stream and user are passed)] は、要求で *context* と *context_instance* のいずれかまたは両方のクエリパラメーターが不足していることを示します。これらのパラメーターは必須です。 • [stFrom を最後より大きくすることはできません] は、*stFrom* クエリパラメーターの値が *last* クエリパラメーターの値を超えていることを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• [start_date と end_date を入力してください] は、要求に *start_date* と *end_date* のいずれかのクエリパラメーターしか含まれていないことを示します。これのパラメーターは別々に使用することはできません。 • [start_date を end_date より後にすることはできません] は、指定された *start_date* クエリパラメーター値が、指定された *end_date* クエリパラメーター値の後に存在することを示します。 • [指定されたコンテキストがシステムに構成されていません] は、*context* クエリパラメーター値が有効なアクティビティ コンテキストを表していないことを示します。 • [有効な context_instance が渡されていることを確認してください] は、*context_instance* クエリパラメーター値が、指定されたアクティビティコンテキストの有効なインスタンスを表していないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	結果オブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "activities": [Array],`
	`  "message": "String",`
	`  "status": Number,`
	`  "stream": "String",`
	`  "user": "String"`
	`}`

result.activities	各オブジェクトが、指定されたアクティビティコンテキストとコンテキストインスタンスからのアクティビティレコードを表すオブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"activities": [`
	`  {`
	`  "activity_type_id": "String",`
	`  "content_fields": [Array],`
	`  "created": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"icon": "String", "source_table_name": "String", "subheader_fields": [Array], "subobject_sys_id": "String", "subobject_table_name": "String", "sys_id": "String", "title": "String" }]
result.activities.activity_type_id	このアクティビティレコードのタイプに対応するアクティビティタイプ [sn_actsub_activity_type] テーブルのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.activities.content_fields	各オブジェクトがアクティビティレコードのタイルにコンテンツとして表示するフィールドを表すオブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"content_fields": [
	{
	"deeplink_to_subobject": "String",
	"display_as_timeago": "String",
	"label": "String",
	"show_label": "String",
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	]

result.activities.content_fields.deeplink_to_subobject	コンテンツフィールドが、このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードへのハイパーリンクとして表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：コンテンツフィールドが、このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードへのハイパーリンクとして表示されます。 • false：コンテンツフィールドが、このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードへのハイパーリンクとして表示されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.activities.content_fields.display_as_timeago	コンテンツフィールドを「～前」の形式で表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：コンテンツフィールドは「～前」の形式で表示されます。 • false：コンテンツフィールドは「～前」の形式で表示されません。 データタイプ：文字列
result.activities.content_fields.label	コンテンツフィールドのラベル。 データタイプ：文字列
result.activities.content_fields.show_label	このアクティビティレコードのタイルのコンテンツフィールド値にコンテンツフィールドラベルを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このアクティビティレコードのタイルのコンテンツフィールド値にコンテンツフィールドラベルを表示します。 • false:このアクティビティレコードのタイルのコンテンツフィールド値に対して、コンテンツフィールドラベルは表示されません。 データタイプ：文字列
result.activities.content_fields.type	コンテンツフィールドのタイプ。 データタイプ：文字列
result.activities.content_fields.value	コンテンツフィールドの値。 データタイプ：文字列
result.activities.created	このアクティビティレコードの作成日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-DD-MM hh:mm:ss
result.activities.icon	このアクティビティレコードのタイルに表示されるアイコンの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.activities.source_table_name	このアクティビティレコードがあるテーブルの名前。 このアクティビティレコードに関連付けられたタイプのアクティビティタイプ [sn_actsub_activity_type] テーブルで定義されたアクティビティソースによって決定されます。 データタイプ：文字列
result.activities.subheader_fields	各オブジェクトがこのアクティビティレコードのタイルのサブヘッダーに表示されるフィールドを表すオブジェクトのアレイ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"subheader_fields": [ { "deeplink_to_subobject": "String", "display_as_timeago": "String", "label": "String", "show_label": "String", "type": "String", "value": "String" } ]`
result.activities.subheader_fields.deeplink_to_subobject	サブヘッダーフィールドが、このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードへのハイパーリンクとして表示されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：サブヘッダーフィールドが、このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードへのハイパーリンクとして表示されます。 • false:サブヘッダーフィールドは、このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードへのハイパーリンクとして表示されません。 データタイプ：文字列
result.activities.subheader_fields.display_as_timeago	サブヘッダーフィールドを前の形式で表示するかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：サブヘッダーフィールドは前の形式で表示されます。 • false:サブヘッダーフィールドは前の形式で表示されません。 データタイプ：文字列
result.activities.subheader_fields.label	サブヘッダーフィールドのラベル。 データタイプ：文字列
result.activities.subheader_fields.show_label	このアクティビティレコードのタイルのサブヘッダーフィールド値にサブヘッダーフィールドラベルを表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このアクティビティレコードのタイルのサブヘッダーフィールド値にサブヘッダーフィールドラベルを表示します。 • false:このアクティビティレコードのタイルのサブヘッダーフィールド値に、サブヘッダーフィールドラベルが表示されません。 データタイプ：文字列
result.activities.subheader_fields.type	サブヘッダーフィールドのタイプ。 データタイプ：文字列
result.activities.subheader_fields.value	サブヘッダーフィールドの値。 データタイプ：文字列
result.activities.subobject_sys_id	このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードのsys_id。*`subobject_table_name`*パラメーター値で指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
result.activities.subobject_table_name	このアクティビティが実行されたオブジェクトのレコードを含むテーブルの名前。 このアクティビティレコードに関連付けられたアクティビティタイプを含むグループのアクティビティグループ[sn_actsub_subscribable_object]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブルで定義されたテーブル名によって決定されます。 データタイプ：文字列
result.activities.sys_id	このアクティビティレコードの sys_id。*source_table_name* 応答本文パラメーター値として指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
result.activities.title	このアクティビティレコードのタイルに表示されるタイトル。 データタイプ：文字列
result.hasMoreRecords	応答本文内のアクティビティのリストが *last* クエリパラメーター値で切り捨てられるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：応答本文内のアクティビティのリストは *last* クエリパラメーター値で切り捨てられます。*last* クエリパラメーターの値を大きくして要求を繰り返すと、このコンテキストとコンテキストインスタンスの追加のアクティビティが返されます。 • false:応答本文のアクティビティのリストは、 *last* クエリパラメーター値によって切り捨てられません。このコンテキストとコンテキストインスタンスでは、これ以上のアクティビティを使用できません。 データタイプ：文字列
result.message	要求の処理中に発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.status	要求に対して返された HTTP ステータスコード。 有効な値：「ステータスコード」を参照してください。 データタイプ：数値
result.stream	要求 *context* クエリパラメーターで指定された sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:アクティビティコンテキスト [sn_actsub_activity_context]
result.user	要求 *context_instance* クエリパラメーターで指定された sys_id。アクティビティコンテキストの適切なテーブルにあります。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

特定の連絡先の 2 番目と 3 番目のアクティビティレコードを、2020 年からのデータに限定して要求します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/actsub/activities\
?context=4a6a035a73d30010e37d71ef64f6a714\
&context_instance=ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417\
&stFrom=1&last=3\
&start_date=2020-01-01%2000:00:00&end_date=2020-12-31%2023:59:59" \
--request GET \
--header "Accept: application/json" \
--user "username:password"
```

応答本文には、指定された連絡先の 2 つの要求されたアクティビティレコードが含まれます。

```
{
 "result": {
  "hasMoreRecords": true,
  "activities": [
   {
    "subobject_table_name": "sn_customerservice_case",
    "source_table_name": "sn_customerservice_case",
    "content_fields": [
     {
      "value": "Test",
      "show_label": "false",
      "type": "string",
      "label": "Short description",
      "display_as_timeago": "false",
      "deeplink_to_subobject": "false"
     }
    ],
    "created": "2020-05-29 18:42:16",
    "activity_type_id": "baf0aace73530010e37d71ef64f6a748",
    "title": "Lamar Wilson created case",
    "subobject_sys_id": "1687360e8d819010f87705a074e52ac9",
    "icon": "clipboard_outline",
    "sys_id": "1687360e8d819010f87705a074e52ac9",
    "subheader_fields": [
     {
      "value": "CS0001007",
      "show_label": "false",
      "type": "string",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "label": "Number",
        "display_as_timeago": "false",
        "deeplink_to_subobject": "true"
       },
       {
        "value": "2020-05-29 18:42:16",
        "show_label": "false",
        "type": "glide_date_time",
        "label": "Created",
        "display_as_timeago": "true",
        "deeplink_to_subobject": "false"
       },
       {
        "value": "",
        "show_label": "false",
        "type": "reference",
        "label": "Assigned to",
        "display_as_timeago": "false",
        "deeplink_to_subobject": "false"
       },
       {
        "value": "Lamar Wilson",
        "show_label": "false",
        "type": "reference",
        "label": "Contact",
        "display_as_timeago": "false",
        "deeplink_to_subobject": "false"
       }
      ]
     },
     {
      "subobject_table_name": "kb_knowledge",
      "source_table_name": "kb_use",
      "content_fields": [
       {
        "value": "How to Set Up a Broadband Router",
        "show_label": "false",
        "type": "string",
        "label": "Short description",
        "display_as_timeago": "false",
        "deeplink_to_subobject": "false"
       }
      ],
      "created": "2020-05-26 10:00:00",
      "activity_type_id": "4a8c329273d30010e37d71ef64f6a7c1",
      "title": "Lamar Wilson viewed knowledge article",
      "subobject_sys_id": "f855a0a89f011200550bf7b6077fcf4f",
      "icon": "document_outline",
      "sys_id": "b929dd5873941010e37d71ef64f6a719",
      "subheader_fields": [
       {
        "value": "KB0000110",
        "show_label": "false",
        "type": "string",
        "label": "Number",
        "display_as_timeago": "false",
        "deeplink_to_subobject": "true"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        {
          "value": "2020-05-26 10:00:00",
          "show_label": "false",
          "type": "glide_date_time",
          "label": "Created",
          "display_as_timeago": "true",
          "deeplink_to_subobject": "false"
        }
      ]
    }
  ]
 }
}
```


ActivitySubscriptions - GET /now/actsub/facets/{activity_context}/{context_instance}

サブスクリプションとアクティビティフィードフレームワークから、アクティビティコンテキストに構成されたファセットを取得します。アクティビティタイプ、グループ、およびコンテキスト設定によって決定された各ファセットのアクティビティ数とデータを表示します。

ユーザーがこのエンドポイントにアクセスするには、actsub_user または admin ロールが必要です。返されるデータはユーザーアクセス設定によって制限されます。

アクティビティコンテキストファセットの詳細については、「アクティビティコンテキストのファセットを作成する」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL： /api/now/{api_version}/actsub/facets/{activity_context}/{context_instance}

デフォルトの URL：/api/now/actsub/facets/{activity_context}/{context_instance}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
activity_context	アクティビティコンテキストの sys_id。 事前定義済みのアクティビティコンテキストには、コンシューマーと連絡先が含まれます。移動先 顧客セントラル > 顧客アクティビティ > アクティビティコンテキスト で、インスタンスに定義されているアクティビティコンテキストの完全なリストを表示します。 データタイプ：文字列 テーブル:アクティビティコンテキスト [sn_actsub_activity_context]
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
context_instance	ファセットを取得するアクティビティのイニシエーターを表す、指定されたアクティビティコンテキストのインスタンスの sys_id。 たとえば、*activity_context* を連絡先アクティビティコンテキストの sys_id に設定する場合は、このパラメーターを、アクティビティファセットを取得する連絡先の連絡先 [customer_contact] レコードの sys_id に設定します。 データタイプ：文字列 テーブル:アクティビティコンテキスト [sn_actsub_activity_context] テーブルのアクティビティコンテキストレコードに指定されたコンテキストテーブル内。

クエリパラメーター

名前	説明
end_date	日付/時刻値。この要求は、*start_date* とこのパラメーターで定義した期間中に作成されたレコードのみを返します。*start_date* とともに設定する必要があります。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss または YYYY-MM-DD
facets	指定されたアクティビティコンテキストについて取得するアクティビティファセットの sys_id のカンマ区切りリスト。 アクティビティコンテキストに対して定義されているアクティビティファセットタイプを表示するには、次に移動します: 顧客セントラル > 顧客アクティビティ > アクティビティコンテキスト [**Facets**] 関連リストを調べます。 データタイプ：文字列 デフォルト：アクティビティコンテキストに構成されているすべてのアクティビティファセットを返します。
get_activity_count	応答本文に各ファセットのアクティビティカウントを含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ファセットのアクティビティカウントを含めます。 • false：ファセットのアクティビティカウントを省略します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
lazy_load	パフォーマンスを向上させるために、応答本文からファセットのアクティビティデータとアクティビティカウントを省略するかどうかを示すフラグ。このパラメーターは *get_activity_count* よりも優先されます。 有効な値： • true：ファセットのアクティビティデータとアクティビティカウントを省略します。 • false：ファセットのアクティビティデータとアクティビティカウントを取得します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
start_date	日付/時刻値。この要求は、このパラメーターと *end_date* で定義した期間中に作成されたレコードのみを返します。*end_date* とともに設定する必要があります。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss または YYYY-MM-DD

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。応答本文 *result.message* パラメーターは、エラーの性質を示します。 エラーメッセージの例： • [有効なアクティビティコンテキストの詳細が渡されていることを確認してください] は、*activity_context* パスパラメーター値が有効なアクティビティコンテキストを表していないか、*context_instance* パスパラメーター値が指定されたアクティビティコンテキストの有効なインスタンスを表していないか、またはその両方であることを示します。 • [start_date と end_date を入力してください] は、要求に *start_date* と *end_date* のいずれかのクエリパラメーターしか含まれていないことを示します。これのパラメーターは別々に使用することはできません。 • [start_date を end_date より後にすることはできません] は、指定された *start_date* クエリパラメーター値が、指定された *end_date* クエリパラメーター値の後に存在することを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	アクティビティファセットのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "result": [{ "activity_count": Number, "children": [Array], "facets": [Array], "icon": "String", "is_dynamic": "String", "message": "String", "name": "String", "status": Number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> }]</pre>
result.activity_count	このファセットとその子 (存在する場合) に含まれるアクティビティレコードの数。*lazy_load* クエリパラメーターが false で *get_activity_count* クエリパラメーターが true の場合にのみ表示されます。 データタイプ：数値

result.children	各オブジェクトがアクティビティレコード (動的ファセットの場合) または子ファセット (静的ファセットの場合) を表すオブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"children": [
	  {
	   "activity_count": Number
	   "facet": "String",
	   "icon": "String",
	   "title": "String"
	  }
	]</pre>

result.children.activity_count	この子ファセットとその子 (存在する場合) に含まれるアクティビティレコードの数。*lazy_load* クエリパラメーターが false で *get_activity_count* クエリパラメーターが true の場合にのみ表示されます。 データタイプ：数値
result.children.created	このアクティビティレコードの作成日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.children.facet	この子ファセットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アクティビティファセット [sn_actsub_facet]
result.children.icon	この子ファセットに関連付けられたアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.children.sys_id	このアクティビティレコードの sys_id。親ファセットタイプの適切なテーブルにあります。 たとえば、ケースファセットに含まれるアクティビティレコードには、ケース [sn_customerservice_case] テーブルに sys_id があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.children.metadata	オブジェクトのアレイ。この中の各オブジェクトには、このファセットタイプのアクティビティファセット [sn_actsub_facet] テーブルレコードで構成されたファセットフィールドのアクティビティレコードデータが含まれています。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"metadata": [ { "key": "String", "label": "String", "type": "String", "value": "String" } ]`
result.children.metadata.key	このファセットフィールドの名前。 データタイプ：文字列
result.children.metadata.label	このファセットフィールドのラベル。 データタイプ：文字列
result.children.metadata.type	このファセットフィールドのタイプ。 データタイプ：文字列
result.children.metadata.value	このファセットフィールドの値。 データタイプ：文字列
result.children.title	このアクティビティレコードまたは子ファセットの名前。 データタイプ：文字列
result.facets	このファセットレコードに関連付けられたsys_idsのリスト。動的ファセットの場合、この配列にはファセット自体の sys_id が含まれます。静的ファセットの場合は、ファセットの子であるすべてのファセットの sys_id が代わりに含まれます。 データタイプ：アレイ `"facets": [ "510d7e2e73570010e37d71ef64f6a70d", "bc9bfaaa73570010e37d71ef64f6a771" ]` テーブル:アクティビティファセット [sn_actsub_facet]
result.icon	このファセットに関連付けられたアイコンの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.is_dynamic	このファセットが動的ファセットであるかどうかを示すフラグ。この値は、*children* 応答本文パラメーターに含まれる情報のタイプを決定します。 可能な値： • true：これは動的ファセットです。*children* 応答本文のパラメーター値にはアクティビティレコードの詳細が含まれ、*facets* パラメーターには動的ファセット sys_id が含まれます。 • false：これは静的ファセット (ファセットグループ) です。*children* 応答本文のパラメーター値には子ファセットが含まれ、*facets* パラメーターにはこれらの子ファセットの sys_id が含まれます。 データタイプ：ブーリアン
result.message	要求の処理中に発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.name	ファセットまたはファセットグループの名前。 データタイプ：文字列
result.status	要求に対して返された HTTP ステータスコード。 可能な値:「ステータスコード」表を参照してください。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

連絡先のチャット、電話、ナレッジ記事のファセットとアクティビティカウントを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/actsub/facets/4a6a035a73d30010e37d71ef64f6a7
14/ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417\
?get_activity_count=true\
&facets=510d7e2e73570010e37d71ef64f6a70d,bc9bfaaa73570010e37d71ef64f6a771,c72d7e2e
73570010e37d71ef64f6a7b8" \
--request GET \
--header "Accept: application/json" \
--user "username:password"
```

応答の本文には、要求された 3 つのファセットがそのファセットグループの子として含まれ、アクティビティカウントが表示されます。

```
{
  "result": [
    {
      "is_dynamic": false,
      "name": "Interactions",
      "activity_count": 4.0,
      "facets": [
        "510d7e2e73570010e37d71ef64f6a70d",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "bc9bfaaa73570010e37d71ef64f6a771"
    ],
    "children": [
     {
      "facet": "510d7e2e73570010e37d71ef64f6a70d",
      "icon": "chat_outline",
      "activity_count": 2.0,
      "title": "Chat"
     },
     {
      "facet": "bc9bfaaa73570010e37d71ef64f6a771",
      "icon": "phone_outline",
      "activity_count": 2.0,
      "title": "Phone"
     }
    ]
   },
   {
    "is_dynamic": false,
    "name": "Portal Activity",
    "activity_count": 5.0,
    "facets": [
     "c72d7e2e73570010e37d71ef64f6a7b8"
    ],
    "children": [
     {
      "facet": "c72d7e2e73570010e37d71ef64f6a7b8",
      "icon": "document_outline",
      "activity_count": 5.0,
      "title": "Knowledge articles"
     }
    ]
   }
  ]
}
```


自動翻訳

Agent Client Collector API

Agent Client Collector API は、利用可能なエージェントのアクションと管理ポリシーを管理するためのエンドポイントを提供します。

この API は、エージェントクライアントコレクター Framework (sn_agent) ストアアプリケーションを必要とし、sn_agent 名前空間内で提供されます。この API のエンドポイントには agent_client_collector_admin ロールが必要です。詳細については、「エージェントクライアントコレクター」を参照してください。

エージェント管理エンドポイント

- 1 つ以上のエージェントの詳細情報を取得します。これらのエンドポイントには、agent_client_collector_user ロールを持つユーザーもアクセスできます。
  - GET /agents/{agent_id}
  - GET /agents/list
- 要求を送信してエージェントログを取得し、要求の進捗状況に関する情報を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- GET /agents/{agent_id}/log
- GET /agents/log/{request_id}/

- エージェントデータ収集を無効または有効にします。
  - GET /agents/{agent_id}/data/off
  - GET /agents/{agent_id}/data/on
- GET /agents/{agent_id}/restart を使用してエージェントを再起動します。
- GET /agents/{agent_id}/discovery を使用してエージェントで検出を実行します。

スクリプトインクルードで同様のタスクを実行する方法については、「AccAgentsAPI」を参照してください。

ポリシー管理とワークフロー

ポリシー管理 API を使用して、詳細の表示、ポリシーの有効化/無効化、ポリシーの更新、ポリシーの公開を行います。

ポリシーを更新するには：

1. GET /agents/policies/list を使用してポリシーと詳細のリストを取得します。このエンドポイントには agent_client_collector_user ロールが必要です。
   - 「ドラフト」ステータスのポリシーを更新するには、更新エンドポイントのポリシーリストから取得した sys_id を使用します。
   - 「公開済み」または「公開済み*」ステータスのポリシーを更新するには、GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id} を使用して、編集可能なサンドボックスのコピーを取得します。この応答の sys_id を使用して、更新エンドポイントを使用してプロパティを変更します。
2. 更新エンドポイントを使用してポリシーの詳細を変更します。
   - POST /agents/update/policy/{policy_id}
   - POST /agents/update/check/{check_id}
   - POST /agents/update/check_param/{param_id}
   - POST /agents/update/check_secure_param/{param_id}
3. GET /agents/policy/publish/{policy_id} を使用してポリシーを公開します。

公開されると、ポリシーは「アクティブ」になります。この API には、公開されたポリシーを有効または無効にするためのエンドポイントも含まれています。

- GET /agents/policy/activate/{policy_id}
- GET /agents/policy/deactivate/{policy_id}

Agent Client Collector - GET /agents/{agent_id}

指定されたエージェントの情報を取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/{agent_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
agent_id	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。 エージェント ID のリストおよびその他の詳細については、*`GET /agents/list`* エンドポイントを実行してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_user ロールがありません。
404	指定された ID のエージェントが見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
<Array>	エージェントの詳細情報を含む JSON オブジェクトのアレイ。 `{ "agent_id": "String", "data_collection": Number, "ip_address": "String", "is_duplicate": Boolean, "is_restart_enabled": Boolean, "name": "String", "number_of_running_checks": Number, "status": Number, "up_since": "String", "version": "String" }`
agent_id	送信されたエージェントの ID。 データタイプ：文字列
data_collection	データ収集は、スケジュールされたチェックを実行するかどうかを示します。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 可能な値： • 0：オン - チェックがスケジュールどおりに実行されます。 • 1：オフ (手動) – チェックは手動で無効にされています。 • 2：オフ (自動) - CPU の消費量が多いため、チェックが自動的に無効になりました データタイプ：数値
ip_address	エージェントの IP アドレス。 データタイプ：文字列
is_duplicate	このエージェントが別のエージェントの複製であるかどうかを示すフラグ。指定されたホストには 1 つのエージェントのみが存在している必要があります。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：エージェントは、異なるエージェント ID を持つアライブ/稼動エージェントと同じホストを持っています。重複をオフにするかアンインストールします • false：このエージェントには、アライブ/稼働ステータスの重複はありません。 データタイプ：ブール
is_restart_enabled	再起動が有効かどうかを示すフラグ。エージェントの再起動は構成できません。OS と、エージェントが実行されている OS のバージョンによって異なります。 可能な値： • true：このエージェントの再起動が有効です。 • false：このエージェントの再起動が無効です。 データタイプ：ブール
name	エージェントの名前。 データタイプ：文字列
number_of_running_checks	エージェントの実行がスケジュールされているチェックの数。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 データタイプ：数値
status	エージェントのステータス。 可能な値： • 0：アライブ/稼動 – エージェントはアクティブです。 • 1：警告 - エージェントは過去数分間にキープアライブメッセージを受信していません。 • 2：停止 - エージェントが長期間にわたってキープアライブメッセージを受信していません。 • 3：再起動中 - エージェントを再起動しています。 データタイプ：数値
up_since	エージェントのステータスがアライブ/稼働になってからの UTC 時間。値は GlideDateTime 形式です。 データタイプ：文字列
version	エージェントが実行している エージェントクライアントコレクターのバージョン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、エージェントの詳細を取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/<agent_id>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "name": "WIN-V26KAP7PI2G",
  "status": 2,
  "agent_id": "074b14e2eb3ce9d4",
  "ip_address": "10.196.55.14",
  "number_of_running_checks": 11,
  "data_collection": 0,
  "is_restart_enabled": true,
  "is_duplicate": false,
  "up_since": "2021-03-31 12:02:17",
  "version": "2.3.0"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/{agent_id}/data/off

ステータスが稼働/アライブの指定エージェントでデータ収集を無効にします。

エージェントのデータ収集がオンかオフかを判断するには、`GET /agents/{agent_id}` エンドポイントを実行します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/{agent_id}/data/off

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
agent_id	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。 エージェント ID のリストおよびその他の詳細については、`GET /agents/list` エンドポイントを実行してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	エージェントが見つからないか、稼働中/アライブステータスではありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、エージェントのデータ収集を無効にする方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/<agent_id>/data/off" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
"message": "Data Collection Disabled For Agent With ID: <agent_id>"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/{agent_id}/data/on

ステータスが稼働/アライブの指定エージェントでデータ収集を有効にします。

エージェントのデータ収集がオンかオフかを判断するには、`GET /agents/{agent_id}` エンドポイントを実行します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/{agent_id}/data/on

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
agent_id	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。 エージェント ID のリストおよびその他の詳細については、`GET /agents/list` エンドポイントを実行してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	エージェントが見つからないか、稼働中/アライブステータスではありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、エージェントのデータ収集を有効にする方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/<agent_id>/data/on" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Data Collection Enabled For Agent With ID: <agent_id>"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/{agent_id}/discovery

検出チェックを実行して、エージェントに関連する CI を特定します。指定されたエージェントは、アライブ/稼働ステータスである必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/{agent_id}/discovery

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
agent_id	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。 エージェント ID のリストおよびその他の詳細については、`GET /agents/list` エンドポイントを実行してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。`application/json` のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	エージェントが見つからないか、稼働中/アライブステータスではありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アライブ/稼働ステータスのエージェントで検出を実行する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/<agent_id>/discovery" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Running Discovery For Agent With ID: <agent_id>"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/check_defs/{check_def_id}

詳細を含む指定されたチェック定義を取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/check_defs/{check_def_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_def_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
X-Include-Check-Params	既存のチェックパラメーターの詳細が返されるかどうかを示すフラグ。標準およびセキュアな各チェックパラメーターの情報は、JSON オブジェクトに含まれています。 有効な値： • true：チェックパラメーターの詳細を返します。 • false：チェックパラメーターの詳細を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：False

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	指定された sys_id のチェック定義が見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

プロパティ	説明
check	指定されたチェック定義の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明

	{
	"background": Boolean,
	"check_group": "String",
	"check_type": "String",
	"command": "String",
	"error": "String",
	"name": "String",
	"params": [Array],
	"plugins": [Array],
	"proxy_valid": Boolean,
	"secure_params": [Array],
	"sys_id": "String",
	"timeout": Number
	}

background	このチェック定義がバックグラウンドチェックかどうかを示すフラグ。バックグラウンドチェックは、エージェントが実行を開始し、実行が終了するまで待機しないチェックです。 有効な値： • true：このチェック定義はバックグラウンドチェックです。 • false：このチェック定義はバックグラウンドチェックではありません。 データタイプ：ブール
check_group	このチェック定義に指定されたグループ。 データタイプ：文字列
check_type	チェックのタイプ。 可能な値： • Events：チェック結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。 データタイプ：文字列
error	エラーがある場合のメッセージ。それ以外の場合は Null です。 データタイプ：文字列
name	チェックの名前。 データタイプ：文字列
params	チェック定義に関連付けられたパラメーター定義のリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明

	<pre>"params": [
	  {
	  "active": Boolean,
	  "default_value": "String",
	  "mandatory": Boolean,
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	  }
	]</pre>
	データタイプ：アレイ

params.active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
params.default_value	このチェックパラメーターのデフォルト値を指定します。 データタイプ：文字列
params.mandatory	チェックパラメーターが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターは必須です。 • false：チェックパラメーターはオプションです。 データタイプ：ブール
params.name	チェックパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
params.sys_id	チェックセキュアパラメーター定義 [sn_agent_check_param_def] テーブルにリストされたチェックパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列
plugins	このチェックに関連付けられた エージェントクライアントコレクター プラグイン のリスト。 データタイプ：アレイ
proxy_valid	チェック定義ポリシーがプロキシとして機能するように設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• true：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されています。 • false：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されていません。 データタイプ：ブール
secure_params	このチェックにアサインされたリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"secure_params": [ { "active": Boolean, "name": "String", "order": Number, "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
secure_params.active	セキュアパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：セキュアパラメーターはアクティブです。 • false：セキュアパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
secure_params.name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
secure_params.order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：数値
secure_params.sys_id	チェックセキュアなパラメーター定義 [sn_agent_check_secure_param_def] テーブルにリストされたセキュアパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。 データタイプ：文字列
timeout	タイムアウト (秒)。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、指定されたチェック定義の情報を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/check_defs/94436b237f705300f128134f8dfa91a4" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力:

```
{
 "name": "app.apache.metrics-apache",
 "command": "metrics-apache-graphite.rb -p {{.labels.params_port}} --path
{{.labels.params_path}} -h {{.labels.params_host}}",
 "plugins": [
  "monitoring-plugin-common"
 ],
 "timeout": 60,
 "proxy_valid": true,
 "background": false,
 "check_type": "Metrics",
 "check_group": "Apache",
 "sys_id": "94436b237f705300f128134f8dfa91a4",
 "params": [
  {
   "name": "port",
   "active": true,
   "mandatory": true,
   "default_value": "80",
   "sys_id": "58436b237f705300f128134f8dfa91a8"
  },
  {
   "name": "path",
   "active": true,
   "mandatory": true,
   "default_value": "/server-status?auto",
   "sys_id": "98436b237f705300f128134f8dfa91aa"
  },
  {
   "name": "scheme",
   "active": false,
   "mandatory": false,
   "default_value": null,
   "sys_id": "a4e57a96db3bbb4035305c55dc9619f6"
  },
  {
   "name": "host",
   "active": true,
   "mandatory": true,
   "default_value": "127.0.0.1",
   "sys_id": "d4436b237f705300f128134f8dfa91a6"
  },
  {
   "name": "ssl_secure_connection",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "active": false,
    "mandatory": false,
    "default_value": null,
    "sys_id": "e3b272c4530100106ffeddeeff7b1275"
   }
  ],
  "secure_params": [
   {
    "name": "cred_user_name",
    "active": true,
    "order": 1,
    "sys_id": "2494cd6e53170010f42cddeeff7b1273"
   },
   {
    "name": "cred_password",
    "active": true,
    "order": 2,
    "sys_id": "35948d6e53170010f42cddeeff7b127f"
   }
  ]
}
```


Agent Client Collector - GET /agents/check_defs/list

詳細を含むチェック定義のリストを取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/check_defs/list

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
X-Enc-Query	チェック定義結果リストをフィルタリングするための エンコードされたクエリ文字列 。システム内のチェック定義のフィルタリングされていないリストには null を使用します。 データタイプ：文字列
X-Include-Check-Params	既存のチェックパラメーターの詳細が返されるかどうかを示すフラグ。標準およびセキュアな各チェックパラメーターの情報は、JSON オブジェクトに含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • true：チェックパラメーターの詳細を返します。 • false：チェックパラメーターの詳細を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：False
X-Limit	返されるレコードの数を制限します。デフォルト値を使用するには、null に設定します。 データタイプ：数値 デフォルト：20,000

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明

チェック定義	JSON オブジェクトとして指定されたチェック定義と詳細のリスト。
	<pre>[
	{
	"background": Boolean,
	"check_group": "String",
	"check_type": "String",
	"command": "String",
	"name": "String",
	"params": [Array],
	"plugins": [Array],
	"proxy_valid": Boolean,
	"secure_params": [Array],
	"sys_id": "String",
	"timeout": Number
	}
	]</pre>
	データタイプ：アレイ

background	このチェック定義がバックグラウンドチェックかどうかを示すフラグ。バックグラウンドチェックは、エージェントが実行を開始し、実行が終了するまで待機しないチェックです。 有効な値： • true：このチェック定義はバックグラウンドチェックです。 • false：このチェック定義はバックグラウンドチェックではありません。 データタイプ：ブール
check_group	このチェック定義に指定されたグループ。 データタイプ：文字列
check_type	チェックのタイプ。 可能な値： • Events：チェック結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。 データタイプ：文字列
name	チェックの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
params	チェック定義に関連付けられたパラメーター定義のリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"params": [ { "active": Boolean, "default_value": "String", "mandatory": Boolean, "name": "String", "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
params.active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
params.default_value	このチェックパラメーターのデフォルト値を指定します。 データタイプ：文字列
params.mandatory	チェックパラメーターが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターは必須です。 • false：チェックパラメーターはオプションです。 データタイプ：ブール
params.name	チェックパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
params.sys_id	チェックセキュアパラメーター定義 [sn_agent_check_param_def] テーブルにリストされたチェックパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列
プラグイン	このチェックに関連付けられた エージェントクライアントコレクター プラグイン のリスト。 データタイプ：アレイ
proxy_valid	チェック定義ポリシーがプロキシとして機能するように設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されています。 • false：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されていません。 データタイプ：ブール
secure_params	このチェックにアサインされたリスト。これらの結果は、*withParams* パラメーターが true に設定されている場合にのみ含まれます。 `"secure_params": [ { "active": Boolean, "name": "String", "order": Number, "sys_id": "String" } ]` データタイプ：アレイ
secure_params.active	セキュアパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：セキュアパラメーターはアクティブです。 • false：セキュアパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
secure_params.name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
secure_params.order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：数値
secure_params.sys_id	チェックセキュアなパラメーター定義 [sn_agent_check_secure_param_def] テーブルにリストされたセキュアパラメーターの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。 データタイプ：文字列
timeout	タイムアウト (秒)。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、パラメーター値を持つ 2 つのチェック定義のリストを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/check_defs/list" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：


```
{
 "check_definitions": [
  {
   "name": "checks_api_test",
   "command": "echo hello",
   "plugins": [],
   "timeout": 9,
   "proxy_valid": true,
   "background": false,
   "check_type": "TestCheck",
   "check_group": "computer",
   "sys_id": "7f1f9026dba530106f4810284b96194f",
   "params": [],
   "secure_params": [
    {
     "name": "check_api_test_check_secure_param2",
     "active": true,
     "order": 2,
     "sys_id": "2d30a066dba530106f4810284b9619c1"
    },
    {
     "name": "check_api_test_check_secure_param1",
     "active": true,
     "order": 100,
     "sys_id": "4c20a066dba530106f4810284b9619a8"
    }
   ]
  },
  {
   "name": "checks_api_test222",
   "command": "echo hello1212121",
   "plugins": [],
   "timeout": 60,
   "proxy_valid": true,
   "background": false,
   "check_type": "TestCheck",
   "check_group": "computer",
   "sys_id": "99e12466dba530106f4810284b961976",
   "params": [
    {
     "name": "check_api_test_check_param_222",
     "active": true,
     "mandatory": false,
     "default_value": "test_test_test",
     "sys_id": "44026466dba530106f4810284b9619b2"
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    "secure_params": []
  }
 ]
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/exec/background/stop/{request_id}

バックグラウンドチェックを停止します。

バックグラウンドチェックを開始するには、*`POST /agents/check_defs/{check_def_id}/run`* API を使用します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/exec/background/stop/{request_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
request_id	*`POST /agents/check_defs/{check_def_id}/run`* API を実行して生成されたバックグラウンドチェック要求の ID。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	指定された ID の要求が見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

次の例は、バックグラウンドチェックを停止する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/exec/background/stop/02359174db2a30108a0751f4f3961997" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

Agent Client Collector - GET /agents/exec/run/{request_id}

指定された ID の要求のステータスを取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/exec/run/{request_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
request_id	*`POST /agents/check_defs/{check_def_id}/run`* API を実行して生成されたバックグラウンドチェック要求の ID。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
202	要求が進行中であることを示す、指定された ID のメッセージ。
400	要求本文で指定された引数にエラーがあります。
404	指定された ID の要求が見つかりません。
408	指定された ID の要求の実行タイムアウト。
500	指定された ID のステータスまたは要求のチェック中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
status	要求ステータス。 可能な値： • done - チェックに成功しました。 • failure – チェックに失敗しました。詳細はエラーメッセージを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• mid_flow – 要求の出力は MID サーバーによって処理されています。 • processing – チェックが進行中です。 • timeout – チェックの処理が `runCheckForCis()` メソッドで設定された時間制限を超えました。 データタイプ：文字列
err_msg	エラーメッセージ (存在する場合)。 可能な値： • 関連する CI のエージェントが見つかりません。 • 指定された ID のバックグラウンドチェック要求はありません。 • 指定された ID の要求はありません。 • 指定された ID のテスト結果はありません。 • 要求タイムアウト。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、要求のステータスを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/exec/run/12fed13cdb2a30108a0751f4f3961981" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

Agent Client Collector - GET /agents/exec/test/{test_result_id}

指定されたテスト結果のテストチェックステータスを取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/exec/test/{test_result_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
test_result_id	テストチェック要求の作成によって生成されるテスト結果 ID。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
202	要求が進行中であることを示す、指定された ID のメッセージ。
404	指定された ID の要求が見つかりません。
408	指定された ID の要求の実行タイムアウト。
500	指定された ID の要求のステータスのチェック中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

プロパティ	説明
status	テスト結果のステータス。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：処理中

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• 2：完了 • 3：指定された ID のテスト結果なし データタイプ：文字列
output	ステータスを説明する出力。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、完了したテストチェック要求の結果ステータスを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/check_instances/99e12466dba530106f4810284b961976/test" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

Agent Client Collector - GET /agents/check_defs/list

関連情報を含むエージェントのリストを取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/list

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
X-Enc-Query	標準の Glide 形式の Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルのエンコードクエリ。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。
X-Limit	結果をエージェントの最大数に制限します。必要ない場合は、両方に null または undefined を使用します。デフォルト/最大：20,000 データタイプ：数値

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_user ロールがありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

プロパティ	説明
<Array>	エージェントの詳細情報を含む JSON オブジェクトのアレイ。 [{ "agent_id": "String", "data_collection": Number, "ip_address": "String", "is_duplicate": Boolean, "is_restart_enabled": Boolean, "name": "String", "number_of_running_checks": Number, "status": Number, "up_since": "String", "version": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明

	<pre>}
	]</pre>

agent_id	送信されたエージェントの ID。 データタイプ：文字列
data_collection	データ収集は、スケジュールされたチェックを実行するかどうかを示します。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 可能な値： • 0：オン - チェックがスケジュールどおりに実行されます。 • 1：オフ (手動) – チェックは手動で無効にされています。 • 2：オフ (自動) - CPU の消費量が多いため、チェックが自動的に無効になりました データタイプ：数値
ip_address	エージェントの IP アドレス。 データタイプ：文字列
is_duplicate	このエージェントが別のエージェントの複製であるかどうかを示すフラグ。指定されたホストには 1 つのエージェントのみが存在している必要があります。 可能な値： • true：エージェントは、異なるエージェント ID を持つアライブ/稼動エージェントと同じホストを持っています。重複をオフにするかアンインストールします • false：このエージェントには、アライブ/稼働ステータスの重複はありません。 データタイプ：ブール
is_restart_enabled	再起動が有効かどうかを示すフラグ。エージェントの再起動は構成できません。OS と、エージェントが実行されている OS のバージョンによって異なります。 可能な値： • true：このエージェントの再起動が有効です。 • false：このエージェントの再起動が無効です。 データタイプ：ブール
name	エージェントの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
number_of_running_checks	エージェントの実行がスケジュールされているチェックの数。これらのチェックは、このエージェントが実行されるようにスケジュールされたポリシーの一部です。 データタイプ：数値
status	エージェントのステータス。 可能な値： • 0：アライブ/稼動 – エージェントはアクティブです。 • 1：警告 - エージェントは過去数分間にキープアライブメッセージを受信していません。 • 2：停止 - エージェントが長期間にわたってキープアライブメッセージを受信していません。 • 3：再起動中 - エージェントを再起動しています。 データタイプ：数値
up_since	エージェントのステータスがアライブ/稼働になってからの UTC 時間。値は GlideDateTime 形式です。 データタイプ：文字列
version	エージェントが実行している エージェントクライアントコレクター のバージョン。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、クエリと数値によって結果を制限する方法を示しています。このクエリーは、ダウンステータスでないすべてのエージェントを最大 2 つの結果とともに返します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/list" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--header "X-Enc-Query: agent_extended_info.status!=2" \
--header "X-Limit: 2" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "agents": [
    {
      "name": "007-175",
      "status": 0,
       "agent_id": "007-175",
      "ip_address": "11.222.63.66",
       "number_of_running_checks": 0,
      "data_collection": 0,
      "is_restart_enabled": false,
      "is_duplicate": false,
      "up_since": "2021-03-24 14:36:45",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "version": "2.4.0"
   },
   {
    "name": "win2016-dc-64bit",
    "status": 0,
    "agent_id": "007-64",
    "ip_address": "10.222.333.42",
    "number_of_running_checks": 1,
    "data_collection": 0,
    "is_restart_enabled": true,
    "is_duplicate": false,
    "up_since": "2021-03-24 11:04:38",
    "version": "2.4.0"
   }
  ]
}
```


Example: cURL 要求

次の例は、システム内のすべてのエージェントを一覧表示する方法を示しています。この例では、クエリと結果の最大数を使用していません。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/list" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

Agent Client Collector - GET /agents/{agent_id}/log

アライブ/稼働ステータスの指定されたエージェントのログを要求します。

注: ログを取得してその進捗状況を確認するには、返された要求 ID を `GET /agents/log/{request_id}/` エンドポイントに渡します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/{agent_id}/log

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
agent_id	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。 エージェント ID のリストおよびその他の詳細については、`GET /agents/list` エンドポイントを実行してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	エージェントが見つからないか、稼働中/アライブステータスではありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
request_id	Agent Client Collector Requests [sn_agent_request] テーブル内の要求の sys_id。 この ID を使用して、*`GET /agents/log/{request_id}/`* エンドポイントでログを取得してその進捗状況を確認できます。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ログ要求 ID を取得する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/<sys_id>/log" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
"request_id": "<sys_id>"
```

Agent Client Collector - GET /agents/log/{request_id}/

ログ取得要求のステータスを確認します。

`GET /api/sn_agent/agents/{agent_id}/log` を使用して送信されたログ取得要求の変更を検出します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/log/{request_id}/

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
request_id	Agent Client Collector Requests [sn_agent_request] テーブル内の要求の sys_id。 要求 ID について、`GET /api/sn_agent/agents/{agent_id}/log` を実行します。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求ステータスが完了し、取得されたログの準備ができました。
202	指定された ID のログ取得要求がまだ進行中です。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された ID のログ取得要求が見つかりません。
408	ログ取得要求はタイムアウトしました。
500	ログ取得要求でエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

プロパティ	説明
output	ステータスを説明する情報。

Example: cURL 要求

次の例は、要求 ID を使用してログ取得要求のステータスを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/log/<request_ID>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "output": "SensuSnReadFile OK: {\"component\":\"agent\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"Agent
 Protection: cpu of all checks: 0%\",\"time\":\"2021-04-05T00:21:41-07:00\"},...
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agent Client Collector - GET /agents/policies/list

ステータスが公開済みまたは未公開ドラフトであるポリシーのリストを取得します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/policies/list

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
X-Enc-Query	オプション。 標準の Glide 形式のエンコードされたクエリ文字列。「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。
X-Include-Check-Params	オプション。チェックインスタンスとそのパラメーターを結果に返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックインスタンスとそのパラメーターを結果に含めます。 • false：チェックインスタンスとそのパラメーターを結果に含めません。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	データタイプ：ブーリアン
X-Include-Checks-And-Agents	オプション。チェックインスタンスとエージェントを結果に含めるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックインスタンスとエージェントを結果に含めます。 • false：チェックとエージェントを結果に含めません。 デフォルト値：false データタイプ：ブーリアン

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_user ロールがありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

オブジェクト

プロパティ	説明
ポリシー	取得されたポリシーのリスト。特定の要求ヘッダーを使用してクエリした場合は、結果にチェックとエージェントが含まれます。ポリシーの詳細については、「デフォルトのチェックとポリシー」を参照してください。 `{ "policies": [ { "active": Boolean, "agent_ids": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	"checks": [Array], "cred_alias": "String", "credential_alias": "String", "filter": "String", "interval": "Number", "monitored_ci_group": "String", "monitored_ci_script": "String", "monitored_ci_type_filter": Boolean, "monitored_ci_type_group": Boolean, "monitored_ci_type_script": "String", "name": "String", "params": [Array], "publish_status": "String", "secure_params": [Array], "sys_id": "String", "sys_updated_on": "String", "table": "String" }] } データタイプ：アレイ
policies.active	ポリシーがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ポリシーはアクティブです。 • false:ポリシーはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン
policies.agent_ids	エージェントの一意の ID。これらの結果は、*X-Include-Checks-And-Agents* ヘッダーパラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 エージェントの詳細情報を確認するには、GET /agents/{agent_id} エンドポイントで ID を実行します。 データタイプ：文字列 テーブル:エージェントクライアントコレクター [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [エージェント ID] 列。
policies.checks	チェックインスタンス [sn_agent_check] テーブルにリストされているチェックを定義するオブジェクトのリスト。これらの結果は、*X-Include-Checks-And-Agents* または *X-Include-Check-Params* ヘッダーパ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	ラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"checks": [ { "active": Boolean, "auto_generate": Boolean, "check_type": "String" "command_prefix": "String", "command": "String", "event_status_change_threshold": Number, "event_status_repair_threshold": Number, "interval": Number, "name": "String", "sys_id": "String", "timeout": "String" } ]` [Table (テーブル)]：
policies.checks.active	ポリシーチェックがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ポリシーチェックはアクティブです。 • false：ポリシーチェックはアクティブではありません。 データタイプ：ブール
policies.checks.auto_generate	*command_prefix* 値を使用してコマンドを自動的に生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：*command* プロパティにアクティブなパラメーター値を自動的に入力します。 • false:コマンドは自動的に生成されません。 データタイプ：ブーリアン
policies.checks.check_type	監視オプションを指定するチェックタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	• Discovery：エージェントに関連する CI を検索するチェック。 • Events：チェックの結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
policies.checks.command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。テンプレートまたは監視対象 CI から取得されたパラメーター。 注: *auto_generate* が true の場合、このプロパティには *parameters* オブジェクトにリストされているアクティブなパラメーターのプリフィックスとフラグが自動的に入力されます。 データタイプ：文字列
policies.checks.command_prefix	*auto_generate* プロパティが true の場合、このコマンドが自動生成に使用されます。プリフィックスは、スクリプト名など、静的な (変化しない) コマンドの部分で構成されます。 データタイプ：文字列
policies.checks.event_status_change_threshold	新しいイベントが送信される前にチェックの応答ステータスが発生する必要がある連続回数。設定されていない場合は null を返します。 たとえば、この値が 3 である場合、応答ステータスが [OK] から [エラー] に変化したチェックについて、そのステータス変化が 3 回連続して発生した後に、[エラー] ステータスの新しいイベントが生成されます。 データタイプ：数値
policies.checks.event_status_repair_threshold	前のイベントをクローズするためにチェックの応答ステータスを連続して改善する必要がある回数。設定されていない場合は null を返します。 たとえば、この値が 3 である場合、応答ステータスが [エラー] から [OK] に変化したチェックについて、そのステータス変化が 3 回連続して発生した後に、前のイベントがク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	ローズされて [OK] ステータスの新しいイベントが生成されます。 データタイプ：数値
policies.checks.interval	チェックの実行間隔を秒単位で待機します。たとえば、値 60 は、チェックが 60 秒ごとに実行されることを意味します。 データタイプ：数値
policies.checks.name	チェックの名前。 データタイプ：文字列
policies.checks.sys_id	チェックのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:チェックインスタンス [sn_agent_check]
policies.checks.timeout	出力が返されないときにチェックの実行が停止するまでの時間 (秒)。たとえば、値 60 は、チェックを実行して値が返されないまま 60 秒経過したときに実行が停止することを意味します。 データタイプ：文字列
policies.cred_alias	認証情報名。 データタイプ：文字列 テーブル:認証情報 [discovery_credentials]
policies.credential_alias	認証情報エイリアスのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:接続および資格情報エイリアス [sys_alias]
policies.filter	指定された基準のみを監視するようにポリシーのチェックを制限するフィルター。 データタイプ：文字列
policies.interval	ポリシーチェック間の待機時間 (秒)。たとえば、値 60 は、チェックが 60 秒ごとに実行されることを意味します。 注: `checks.interval` プロパティの値は、このフィールドで設定された値を上書きします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：数値
policies.monitored_ci_group	ポリシーに関連付けられた CMDB グループ の名前。 このフィールドは、*monitored_ci_type_group* プロパティの値が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:CMDB グループ [cmdb_group]
policies.monitored_ci_script	CI を監視するためのスクリプト。 このフィールドは、*policies.monitored_ci_type_script* プロパティの値が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列
policies.monitored_ci_type_filter	CI タイプによるフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。CI タイプは *table* プロパティにリストされています。 有効な値： • true：チェックグループによるフィルタリングが有効です。 • false：チェックグループによるフィルタリングが無効です。 データタイプ：ブール
policies.monitored_ci_type_group	CMDB グループタイプによる監視が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：CMDB グループタイプは有効です。 • false：CMDB グループタイプは無効です。 データタイプ：ブール
policies.monitored_ci_type_script	CI を監視するためのスクリプトが有効かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	• true：CI を監視するためのスクリプトは有効です。 • false：CI を監視するためのスクリプトは無効です。 データタイプ：ブール
policies.name	ポリシーの名前。 データタイプ：文字列
policies.publish_status	ポリシーが公開されているかどうかを示します。 可能な値： • Draft：ポリシーは公開されておらず、更新エンドポイントを使用して編集できます。 • Published：ポリシーが公開されています。ドラフト (サンドボックスのコピー) と公開済みのコピーは同じです。 • Published*：ポリシーは公開されていますが、ドラフトコピー (サンドボックスビュー) には公開済みコピーにはない変更があります。 データタイプ：文字列
policies.sys_id	ポリシーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_agent_policy]
policies.sys_updated_on	ポリシーが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
policies.table	ポリシーの監視対象 CI タイプフィールド。このフィールドは、*monitored_ci_type_filter* が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列
policies.params	チェックパラメーターの情報を含むオブジェクトのリスト。これらの結果は、*X-Include-Check-Params* ヘッダーパラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明

	<pre>"params": [
	  {
	  "active": Boolean,
	  "flag": "String",
	  "mandatory: Boolean,
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String",
	  "value": "String",
	  "value_required": Boolean
	  }
	]</pre>
	テーブル:チェックパラメーター [sn_agent_check_param]

policies.params.active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
policies.params.flag	チェックの発動時に使用するパラメーターフラグ。 データタイプ：文字列
policies.params.mandatory	チェックが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェックは必須です。 • false：このチェックはオプションです。 データタイプ：ブール
policies.params.name	パラメーターの名前です。 データタイプ：文字列
policies.params.sys_id	パラメーターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:チェックパラメーター [sn_agent_check_param]
policies.params.value	パラメーターの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：文字列
policies.params.value_required	value プロパティによって提供される情報が必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：value プロパティは必須です。 • false：value プロパティは null かまたは必須ではありません。 データタイプ：ブール
policies.secure_params	チェックセキュアパラメーターの情報を含むオブジェクトのリスト。詳細については、「 チェック用のセキュアなパラメーターの作成 」を参照してください。これらの結果は、*X-Include-Check-Params* ヘッダーパラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"secure_params": [ { "active": Boolean, "name": "String", "order": Number, "sys_id": "String" } ]` 表:チェックセキュアなパラメーター [sn_agent_check_secure_param]
policies.secure_params.active	チェックのセキュアなパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックのセキュアなパラメーターはアクティブです。 • false：チェックのセキュアなパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
policies.secure_params.name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
policies.secure_params.order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

オブジェクト (続く)

プロパティ	説明
	データタイプ：数値
policies.secure_params.sys_id	レコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 表: チェックセキュアなパラメーター [sn_agent_check_secure_param]

Example: cURL 要求

次の例は、クエリと数値によって結果を制限する方法を示しています。クエリは、関連付けられたエージェントのすべてのアクティブなポリシーと ID を返します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/policies/list" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--header 'X-Enc-Query: active=true ' \
--header 'X-Include-Checks-And-Agents: true' \
--user 'username' : 'password'
```

出力：

```
{
  "policies": [
    {
      "name": "Basic Discovery",
      "sys_id": "68bfd27c536113006dfeddeeff7b12be",
      "active": "true",
      "interval": "43200",
      "sys_updated_on": "2020-07-21 10:14:12",
      "monitored_ci_type_filter": "true",
      "filter":
 "discovery_source=AgentClientCollector^ORlast_discoveredRELATIVELT@dayofweek@ago@1
4",
      "table": "cmdb_ci_server",
      "monitored_ci_type_script": "false",
      "monitored_ci_script": "/*\n      Provide a script to get monitored CI type. ...",
      "monitored_ci_type_group": "false",
      "monitored_ci_group": "null// group name as seen in cmdb_group table",
      "cred_alias": "null// credential name as seen in discovery_credentials table",
      "credential_alias": "null// credential alias sys id as seen in sys_alias table",
      "publish_status": "Published",
      "checks": [
        {
          "name": "check-discovery-basic",
          "sys_id": "5b10c644c7e10010b9a4362c14c260aa",
          "active": "true",
          "command": "check_discover.rb",
          "command_prefix": "check_discover.rb",
          "auto_generate": "true",
          "timeout": "60",
          "interval": "43200",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "event_status_change_threshold": null,
        "event_status_repair_threshold": null,
        "check_type": "Discovery"
      }
    ],
    "agent_ids": "b1faba21b066256f,a088b75b1b25b0a0"
  }
 ]
}
```


Agent Client Collector - GET /agents/policy/activate/{policy_id}

公開されたポリシーをアクティブにします。

公開されたポリシーのリストについては、GET /agents/policies/list を使用します。このエンドポイントは、ポリシーの *publish_status* プロパティの値が Published または Published* である sys_id のみをサポートします。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/policy/activate/{policy_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
policy_id	公開されたポリシーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_agent_policy]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

ヘッダー	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーをアクティブにする方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/policy/activate/<sys_id>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username' : 'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agent Client Collector - GET /agents/policy/deactivate/{policy_id}

公開されたポリシーを無効にします。

公開されたポリシーのリストについては、GET /agents/policies/list を使用します。このエンドポイントは、ポリシーの *publish_status* プロパティの値が Published または Published* である sys_id のみをサポートします。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/policy/activate/{policy_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
policy_id	公開されたポリシーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_agent_policy]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

ヘッダー	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーを無効にする方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/policy/deactivate/<sys_id>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username' : 'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/policy/publish/{policy_id}

ドラフトポリシーを公開します。

公開前にドラフトまたはサンドボックスのコピーを変更するには、次のいずれかのエンドポイントを使用します。

- POST /agents/update/policy/{policy_id}
- POST /agents/update/check/{check_id}
- POST /agents/update/check_param/{param_id}
- POST /agents/update/check_secure_param/{param_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/policy/publish/{policy_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
policy_id	「ドラフト」ステータスまたはサンドボックスのコピーである、ポリシー [sn_agent_policy] テーブル内のポリシーの sys_id。 • ポリシーおよび公開ステータスを含む詳細のリストについては、GET /agents/policies/list を使用します。 • ポリシーのサンドボックスコピーを取得するには、GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id} を使用します。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

ヘッダー	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーを公開する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/policy/publish/<sys_id>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username' : 'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id}

公開されたポリシーのサンドボックスコピーを取得し、ポリシーの詳細を提供します。

サンドボックスのコピーを使用してポリシーを更新し、公開します。応答本文の sys_id を使用して、次のエンドポイントを操作できます。

- POST /agents/update/policy/{policy_id}
- POST /agents/update/check/{check_id}
- POST /agents/update/check_param/{param_id}
- POST /agents/update/check_secure_param/{param_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

公開されたポリシーのリストについては、GET /agents/policies/list を使用します。このエンドポイントは、ポリシーの *publish_status* プロパティの値が Published または Published* である sys_id のみをサポートします。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
policy_id	公開されたポリシーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_agent_policy]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

プロパティ	説明

<Object>	ポリシーに関連付けられたサンドボックスコピーの拡張詳細。ポリシーの詳細については、「デフォルトのチェックとポリシー」を参照してください。
	{
	"active": Boolean"
	"agent_ids": "String",
	"checks": [Array],
	"cred_alias": "String",
	"credential_alias": "String",
	"filter": "String",
	"interval": "Number",
	"monitored_ci_group": "String",
	"monitored_ci_script": "String",
	"monitored_ci_type_filter": Boolean,
	"monitored_ci_type_group": Boolean,
	"monitored_ci_type_script": "String",
	"name": "String",
	"params": [Array],
	"publish_status": "String",
	"secure_params": [Array],
	"sys_id": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"table": "String"
	}

アクティブ	ポリシーがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ポリシーはアクティブです。 • false:ポリシーはアクティブではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	データタイプ：ブーリアン
agent_ids	エージェントの一意の ID。これらの結果は、*X-Include-Checks-And-Agents* ヘッダーパラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 エージェントの詳細情報を確認するには、GET /agents/{agent_id} エンドポイントで ID を実行します。 データタイプ：文字列 テーブル:エージェントクライアントコレクター [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [エージェント ID] 列。
checks	チェックインスタンス [sn_agent_check] テーブルにリストされているチェックを定義するオブジェクトのリスト。 `"checks": [ { "active": Boolean, "auto_generate": Boolean, "check_type": "String" "command_prefix": "String", "command": "String", "event_status_change_threshold": Number, "event_status_repair_threshold": Number, "interval": Number, "name": "String", "sys_id": "String", "timeout": "String" } ]` データタイプ：アレイ
checks.active	ポリシーチェックがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ポリシーチェックはアクティブです。 • false：ポリシーチェックはアクティブではありません。 データタイプ：ブール
checks.auto_generate	*command_prefix* 値を使用してコマンドを自動的に生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• true：*command* プロパティにアクティブなパラメーター値を自動的に入力します。 • false:コマンドは自動的に生成されません。 データタイプ：ブーリアン
checks.check_type	監視オプションを指定するチェックタイプ。 可能な値： • Discovery：エージェントに関連する CI を検索するチェック。 • Events：チェックの結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
checks.command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。テンプレートまたは監視対象 CI から取得されたパラメーター。 注: *auto_generate* が true の場合、このプロパティには *parameters* オブジェクトにリストされているアクティブなパラメーターのプリフィックスとフラグが自動的に入力されます。 データタイプ：文字列
checks.command_prefix	*auto_generate* プロパティが true の場合、このコマンドが自動生成に使用されます。プリフィックスは、スクリプト名など、静的な (変化しない) コマンドの部分で構成されます。 データタイプ：文字列
checks.event_status_change_threshold	新しいイベントが送信される前にチェックの応答ステータスが発生する必要がある連続回数。設定されていない場合は null を返します。 たとえば、この値が 3 である場合、応答ステータスが [OK] から [エラー] に変化したチェックについて、そのステータス変化が 3 回連続して発生した後に、[エラー] ステータスの新しいイベントが生成されます。 データタイプ：数値
checks.event_status_repair_threshold	前のイベントをクローズするためにチェックの応答ステータスを連続して改善する必要がある回数。設定されていない場合は null を返します。 たとえば、この値が 3 である場合、応答ステータスが [エラー] から [OK] に変化したチェックについて、そのステータス変化が 3 回連続して発生した後に、前の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	イベントがクローズされて [OK] ステータスの新しいイベントが生成されます。 データタイプ：数値
checks.interval	チェックの実行間隔を秒単位で待機します。たとえば、値 60 は、チェックが 60 秒ごとに実行されることを意味します。 データタイプ：数値
checks.name	チェックの名前。 データタイプ：文字列
checks.sys_id	チェックのSys_id。POST /agents/update/check/{check_id} エンドポイントは、この値を取得してサンドボックスのコピーを更新します。 データタイプ：文字列 テーブル:チェックインスタンス [sn_agent_check]
checks.timeout	出力が返されないときにチェックの実行が停止するまでの時間 (秒)。たとえば、値 60 は、チェックを実行して値が返されないまま 60 秒経過したときに実行が停止することを意味します。 データタイプ：文字列
cred_alias	認証情報名。 データタイプ：文字列 テーブル:認証情報 [discovery_credentials]
credential_alias	認証情報エイリアスのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:接続および資格情報エイリアス [sys_alias]
filter	指定された基準のみを監視するようにポリシーのチェックを制限するフィルター。 データタイプ：文字列
interval	ポリシーチェック間の待機時間 (秒)。たとえば、値 60 は、チェックが 60 秒ごとに実行されることを意味します。 注: `checks.interval` プロパティの値は、このフィールドで設定された値を上書きします。 データタイプ：数値
monitored_ci_group	ポリシーに関連付けられた CMDB グループ の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	このフィールドは、*monitored_ci_type_group* プロパティの値が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:CMDB グループ [cmdb_group]
monitored_ci_script	CI を監視するためのスクリプト。 このフィールドは、*policies.monitored_ci_type_script* プロパティの値が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列
monitored_ci_type_filter	CI タイプによるフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。CI タイプは *table* プロパティにリストされています。 有効な値： • true：チェックグループによるフィルタリングが有効です。 • false：チェックグループによるフィルタリングが無効です。 データタイプ：ブール
monitored_ci_type_group	CMDB グループタイプによる監視が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：CMDB グループタイプは有効です。 • false：CMDB グループタイプは無効です。 データタイプ：ブール
monitored_ci_type_script	CI を監視するためのスクリプトが有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：CI を監視するためのスクリプトは有効です。 • false：CI を監視するためのスクリプトは無効です。 データタイプ：ブール
name	ポリシーの名前。 データタイプ：文字列
publish_status	ポリシーが公開されているかどうかを示します。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• Draft：ポリシーは公開されておらず、更新エンドポイントを使用して編集できます。 • Published：ポリシーが公開されています。ドラフト (サンドボックスのコピー) と公開済みのコピーは同じです。 • Published*：ポリシーは公開されていますが、ドラフトコピー (サンドボックスビュー) には公開済みコピーにはない変更があります。 データタイプ：文字列
params	チェックパラメーターの情報を含むオブジェクトのリスト。これらの結果は、*X-Include-Check-Params* ヘッダーパラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"params": [ { "active": Boolean, "flag": "String", "mandatory: Boolean, "name": "String", "sys_id": "String", "value": "String", "value_required": Boolean } ]` テーブル:チェックパラメーター [sn_agent_check_param]
params.active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
params.flag	チェックの発動時に使用するパラメーターフラグ。 データタイプ：文字列
params.mandatory	チェックが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェックは必須です。 • false：このチェックはオプションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	データタイプ：ブール
params.name	パラメーターの名前です。 データタイプ：文字列
params.sys_id	チェックパラメーター [sn_agent_check_param] テーブルにリストされたパラメーターの sys_id。POST /agents/update/check_param/{param_id} エンドポイントは、この値を取得してサンドボックスのコピーを更新します。 データタイプ：文字列
params.value	パラメーターの値。 データタイプ：文字列
params.value_required	value プロパティによって提供される情報が必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：value プロパティは必須です。 • false：value プロパティは null かまたは必須ではありません。 データタイプ：ブール
secure_params	チェックセキュアパラメーターの情報を含むオブジェクトのリスト。詳細については、「チェック用のセキュアなパラメーターの作成」を参照してください。これらの結果は、*X-Include-Check-Params* ヘッダーパラメーターが true に設定されている場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"secure_params": [ { "active": Boolean, "name": "String", "order": Number, "sys_id": "String" } ]` 表:チェックセキュアなパラメーター [sn_agent_check_secure_param]
secure_params.active	チェックのセキュアなパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	• true：チェックのセキュアなパラメーターはアクティブです。 • false：チェックのセキュアなパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
secure_params.name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
secure_params.order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：数値
secure_params.sys_id	レコードの Sys_id。POST /agents/update/check_secure_param/{param_id} エンドポイントは、この値を取得してサンドボックスのコピーを更新します。 データタイプ：文字列 表: チェックセキュアなパラメーター [sn_agent_check_secure_param]
sys_id	ポリシーのSys_id。POST /agents/update/policy/{policy_id} エンドポイントは、この値を取得してサンドボックスのコピーを更新します。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_agent_policy]
sys_updated_on	ポリシーが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
table	ポリシーの監視対象 CI タイプフィールド。このフィールドは、*monitored_ci_type_filter* が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

Docker コンテナ測定基準ポリシーの情報を取得する方法を次に示します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/policy/sandbox_from_published/<sys_id>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
{
 "name": "Docker Container Metrics",
 "sys_id": "b01e609a1b9fe4943e7f0b05464bcb91",
 "active": "false",
 "interval": "60",
 "sys_updated_on": "2021-04-05 19:52:28",
 "monitored_ci_type_filter": "true",
 "filter": "operational_status=1",
 "table": "cmdb_ci_docker_container",
 "monitored_ci_type_script": "false",
 "monitored_ci_script": "/*\n Provide a script to get monitored CI type.",
 "monitored_ci_type_group": "false",
 "monitored_ci_group": "null// group name as seen in cmdb_group table",
 "cred_alias": "null// credential name as seen in discovery_credentials table",
 "credential_alias": "null// credential alias sys id as seen in sys_alias table",
 "publish_status": "Published",
 "checks": [
  {
   "name": "container.docker.metrics-docker",
   "sys_id": "701e609a1b9fe4943e7f0b05464bcb94",
   "active": "true",
   "command": "metrics-docker-stats.rb -N {{.labels.params_ci_container_id}} -P -n -i",
   "command_prefix": "metrics-docker-stats.rb -N {{.labels.params_ci_container_id}}",
   "auto_generate": "true",
   "timeout": "60",
   "interval": "60",
   "event_status_change_threshold": null,
   "event_status_repair_threshold": null,
   "check_type": "Metrics",
   "params": [
    {
     "name": "scheme",
     "sys_id": "c11e609a1b9fe4943e7f0b05464bcb97",
     "value": null,
     "active": "false",
     "mandatory": "false",
     "value_required": "true",
     "flag": "-s"
    },
    ...
    {
     "name": "docker_host",
     "sys_id": "cd1e609a1b9fe4943e7f0b05464bcb97",
     "value": null,
     "active": "false",
     "mandatory": "false",
     "value_required": "true",
     "flag": "-H"
    }
   ],
   "secure_params": []
  }
 ]
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agent Client Collector - GET /agents/{agent_id}/restart

アライブ/稼働ステータスの指定されたエージェントを再起動します。

エージェントクライアントコレクター のパフォーマンスの問題が発生した場合は、エージェントを再起動できます。手動再起動は次の環境でサポートされています。

- systemd を使用する Linux ベースのエージェント
- Windows エージェント

URL 形式

/api/sn_agent/agents/{agent_id}/restart

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
agent_id	Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされるエージェントの一意の ID。 エージェント ID のリストおよびその他の詳細については、*`GET /agents/list`* エンドポイントを実行してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つからないか、このエージェントが再起動をサポートしていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、エージェントを再起動する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/<agent_id>/restart" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Restarting Agent With ID: <agent_id>"
}
```

Agent Client Collector - POST /agents/check_defs/{check_def_id}/run

指定された構成アイテムに対してチェックを実行します。

バックグラウンドチェックを停止するには、`GET /agents/exec/background/stop/{request_id}` API で指定された要求 ID を使用します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/check_defs/{check_def_id}/run

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_def_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルのチェック定義の sys_id。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

params	パラメーターの名前と値のマップ。これらの設定を使用して、チェック定義のパラメーターレコードとその指定された値を上書きできます。
	`"params": {`
	`  "<parameter name>": "String"`
	`}`
	データタイプ：オブジェクト

priority	ECC キューに設定される要求の優先度。 可能な値： • 0：インタラクティブ • 1：迅速化済み • 2：標準 データタイプ：数値
クエリ	*table* プロパティで指定されたテーブルから GlideRecord を取得するためのエンコードされたクエリ。 データタイプ：文字列
table	このバックグラウンドチェックの cmdb_ci テーブルの名前。 データタイプ：文字列
timeout	要求のタイムアウト値 (秒)。 データタイプ：数値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求本文で指定された引数にエラーがあります。
404	指定された ID のチェック定義が見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
requestId	生成されたバックグラウンドチェック要求の sys_id。

Example: cURL 要求

次の例は、バックグラウンドチェックを実行してその要求 ID を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/check_defs/a90d3c361be1301060d2773ad54bcb6f/run" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"table\":\"sn_agent_check_def\"}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "request_id": "278c0170db2a30108a0751f4f3961926"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Agent Client Collector - POST /agents/check_defs/{check_def_id}/test

チェック定義に対するテストチェック要求の構築を有効にします。

この API は次のタスクに使用します。

- テストするチェック定義を設定
- テストを実行するための構成アイテムを設定

テスト中に使用する次のいずれかの識別子を指定することもできます。

- 資格情報 sys_id
- 資格情報エイリアス ID
- 資格情報名

URL 形式

/api/sn_agent/agents/check_defs/{check_def_id}/test

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_def_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
ci_id	CMDB 構成アイテムの sys_id
credentials_id	資格情報レコードの sys_id。
credentials_name	資格情報レコードの名前。
credentials_alias_id	資格情報エイリアスレコードの sys_id。
credentials_alias_name	資格情報エイリアスの名前。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	テスト要求の構築中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
result_id	テスト結果レコードの sys_id。

Agent Client Collector - POST /agents/check_instances/{check_instance_id}/test

チェックインスタンスに対するテストチェック要求の構築を有効にします。

この API は次のタスクに使用します。

- テストするチェックインスタンスを設定
- テストを実行するための構成アイテムを設定

テスト中に使用する次のいずれかの識別子を指定することもできます。

- 資格情報 sys_id
- 資格情報エイリアス ID
- 資格情報名

URL 形式

/api/sn_agent/agents/check_instances/{check_instance_id}/test

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_instance_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
ci_id	CMDB 構成アイテムの sys_id
credentials_id	資格情報レコードの sys_id。
credentials_name	資格情報レコードの名前。
credentials_alias_id	資格情報エイリアスレコードの sys_id。
credentials_alias_name	資格情報エイリアスの名前。
proxy_agent_id	このチェックを実行するエージェントプロキシの一意の ID。この値は、Agent Client Collector [sn_agent_cmdb_ci_agent] テーブルの [Agent ID] 列にリストされます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	テスト要求の構築中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
result_id	テスト結果レコードの sys_id。

Agent Client Collector - POST /agents/update/check/{check_id}

選択したポリシーチェックを更新します。

ポリシーのサンドボックスコピーのプロパティを取得するには、GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id} を使用します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/check/{check_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_id	チェックインスタンス [sn_agent_check] テーブル内のポリシーチェックのサンドボックスコピーの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	ポリシーチェックがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ポリシーチェックはアクティブです。 • false：ポリシーチェックはアクティブではありません。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
auto_generate	*command_prefix* 値を使用してコマンドを自動的に生成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：*command* プロパティにアクティブなパラメーター値を自動的に入力します。 • false:コマンドは自動的に生成されません。 データタイプ：ブーリアン
check_type	監視オプションを指定するチェックタイプ。 可能な値： • Discovery：エージェントに関連する CI を検索するチェック。 • Events：チェックの結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。テンプレートまたは監視対象 CI から取得されたパラメーター。 注: *auto_generate* が true の場合、このプロパティには *parameters* オブジェクトにリストされているアクティブなパラメーターのプリフィックスとフラグが自動的に入力されます。 データタイプ：文字列
command_prefix	*auto_generate* プロパティが true の場合、このコマンドが自動生成に使用されます。プリフィックスは、スクリプト名など、静的な (変化しない) コマンドの部分で構成されます。 データタイプ：文字列
event_status_change_threshold	新しいイベントが送信される前にチェックの応答ステータスが発生する必要がある連続回数。設定されていない場合は null を返します。 たとえば、この値が 3 である場合、応答ステータスが [OK] から [エラー] に変化したチェックについて、そのステータス変化が 3 回連続して発生した後に、[エラー] ステータスの新しいイベントが生成されます。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
event_status_repair_threshold	前のイベントをクローズするためにチェックの応答ステータスを連続して改善する必要がある回数。設定されていない場合は null を返します。 たとえば、この値が 3 である場合、応答ステータスが [エラー] から [OK] に変化したチェックについて、そのステータス変化が 3 回連続して発生した後に、前のイベントがクローズされて [OK] ステータスの新しいイベントが生成されます。 データタイプ：数値
interval	チェックの実行間隔を秒単位で待機します。たとえば、値 60 は、チェックが 60 秒ごとに実行されることを意味します。 データタイプ：数値
name	チェックの名前。 データタイプ：文字列
timeout	出力が返されないときにチェックの実行が停止するまでの時間 (秒)。たとえば、値 60 は、チェックを実行して値が返されないまま 60 秒経過したときに実行が停止することを意味します。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーチェックのイベント変更および修理プロパティを更新する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/check/<check_sys_id>" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"event_status_change_threshold\" : \"2\",
   \"event_status_repair_threshold\" : \"1\"
}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

Agent Client Collector - POST /agents/update/check_def_params/{check_def_param_id}

指定されたチェックパラメーターの 1 つ以上のフィールド値を変更できるようにします。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/check_def_params/{check_def_param_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_def_param_id	チェックパラメーターのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル: チェックパラメーター定義 [sn_agent_check_param_def]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
default_value	このチェックパラメーターのデフォルト値を指定します。 データタイプ：文字列
mandatory	チェックパラメーターが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターは必須です。 • false：チェックパラメーターはオプションです。 データタイプ：ブーリアン
name	チェックパラメーターの名前。 データタイプ：文字列

注: チェック定義のフィールドとタイプの包括的なリストについては、データディクショナリを参照してください。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	指定された sys_id のチェックパラメーターが見つかりませんでした。
500	チェックパラメーターの更新中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	成功またはエラーメッセージ。

Example: cURL 要求

次の例は、チェックパラメーターを有効にする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/check_def_params/02d89bb01b307490f271ea42b24bcb63" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"active\":\"true\"}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
"message": "Check Definition Parameter Updated Successfully"
```

Agent Client Collector - POST /agents/update/check_def_secure_params/{check_def_secure_param_id}

指定されたチェックセキュアパラメーターの 1 つ以上のフィールド値を変更できるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/check_def_secure_params/{check_def_secure_param_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_def_secure_param_id	セキュアなパラメーターのSys_id。 データタイプ：文字列 表: チェックセキュアなパラメーター定義 [sn_agent_check_secure_param_def]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
active	セキュアパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：セキュアパラメーターはアクティブです。 • false：セキュアパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	指定された sys_id のチェックセキュアなパラメーターが見つかりませんでした。
500	チェックセキュアなパラメーターの更新中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	成功またはエラーメッセージ。

Example: cURL 要求

次の例は、チェックセキュアなパラメーターを有効にする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/check_def_secure_params/2d30a066dba530106f4810284b9619c1" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"active\":\"true\"}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
"message": "Check Definition Secure Parameter Updated Successfully"
```

Agent Client Collector - POST /agents/update/check_defs/{check_def_id}

指定されたチェック定義の 1 つ以上のフィールド値を変更できるようにします。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/check_defs/{check_def_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
check_def_id	チェック定義 [sn_agent_check_def] テーブルにリストされたチェック定義の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	このチェック定義がアクティブかどうかを示します。 有効な値： • 0：このチェック定義は非アクティブです。 • 1：このチェック定義はアクティブです。 データタイプ：数値
background	このチェック定義がバックグラウンドチェックかどうかを示すフラグ。バックグラウンドチェックは、エージェントが実行を開始するチェックであり、エージェントが実行を終了するまで待機しません。 有効な値： • true：このチェック定義はバックグラウンドチェックです。 • false：このチェック定義はバックグラウンドチェックではありません。 データタイプ：ブール
check_group	このチェック定義に指定されたグループ。
check_type	チェックのタイプ。 可能な値： • Events：チェック結果が Event Management イベントに変換されます。 • Metrics：チェック結果からの値が測定基準に変換されます。 データタイプ：文字列
command	エージェントクライアントコレクター が実行するコマンド。 データタイプ：文字列
name	チェックの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

params	パラメーターの名前と値のマップ。これらの設定を使用して、チェック定義のパラメーターレコードとその指定された値を上書きできます。
	`"params": {`
	`"<parameter name>": "String"`
	`}`
	データタイプ：オブジェクト

プラグイン	のリスト エージェントクライアントコレクター プラグイン このチェックに関連付けられています。 データタイプ：アレイ
proxy_valid	チェック定義ポリシーがプロキシとして機能するように設定されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されています。 • false：このチェック定義ポリシーはプロキシとして機能するように設定されていません。 データタイプ：ブーリアン
クエリ	*table* プロパティで指定されたテーブルから GlideRecord を取得するためのエンコードされたクエリ。 データタイプ：文字列
table	このチェックの cmdb_ci テーブルの名前。 データタイプ：文字列
timeout	タイムアウト (秒)。 データタイプ：数値

注: チェック定義のフィールドとタイプの包括的なリストについては、データディクショナリを参照してください。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	指定された sys_id のチェック定義が見つかりませんでした。
500	チェック定義の更新中にエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	成功またはエラーメッセージ。

Example: cURL 要求

次の例は、チェック定義を無効にする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/check_defs/99e12466dba530106f4810284b961976" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"active\":\"false\"}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
"message": "Check Definition Updated Successfully"
```

Agent Client Collector - POST /agents/update/check_param/{param_id}

選択したポリシーチェックパラメーターを更新します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ポリシーのサンドボックスコピーのプロパティを取得するには、GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id} を使用します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/check_param/{param_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
param_id	ポリシーチェックパラメーターサンドボックスのコピー Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:チェックパラメーター [sn_agent_check_param]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
active	チェックパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックパラメーターはアクティブです。 • false：チェックパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
フラグ	
mandatory	チェックが必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このチェックは必須です。 • false：このチェックはオプションです。 データタイプ：ブール
name	パラメーターの名前です。 データタイプ：文字列
value	パラメーターの値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
value_required	value プロパティによって提供される情報が必須かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：value プロパティは必須です。 • false：value プロパティは null かまたは必須ではありません。 データタイプ：ブール

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーチェックパラメーターのいくつかのプロパティを更新する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/check_param/<param_sys_id>" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"flag\" : \"-d\",
   \"mandatory\" : \"true\",
   \"name\" : \"scheme2\",
   \"value\" : \"120\",
   \"value_required\" : \"false\"
}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

Agent Client Collector - POST /agents/update/check_secure_param/{param_id}

選択したポリシーのチェックセキュアなパラメーターを更新します。

ポリシーのサンドボックスコピーのプロパティを取得するには、GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id} を使用します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/check_secure_param/{param_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
param_id	ポリシーチェックのセキュアなパラメーターサンドボックスのコピー Sys_id。 データタイプ：文字列 表: チェックセキュアなパラメーター [sn_agent_check_secure_param]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	チェックのセキュアなパラメーターがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：チェックのセキュアなパラメーターはアクティブです。 • false：チェックのセキュアなパラメーターは非アクティブです。 データタイプ：ブール
name	セキュアパラメーターの名前。 データタイプ：文字列
order	パラメーターがチェックコマンド/スクリプトに送信される順序。 データタイプ：数値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーのチェックセキュアなパラメーターのプロパティを更新する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/check_secure_param/<para
m_sys_id>" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"name\" : \"new name\",
   \"order\" : \"2\"
}" \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

Agent Client Collector - GET /agents/policy/activate/{policy_id}

ポリシーのサンドボックスコピーを更新します。

ポリシーのサンドボックスコピーのプロパティを取得するには、GET /agents/policy/sandbox_from_published/{policy_id} を使用します。

URL 形式

/api/sn_agent/agents/update/policy/{policy_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
policy_id	ポリシーサンドボックスのコピーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_agent_policy]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
cred_alias	認証情報名。 データタイプ：文字列 テーブル:認証情報 [discovery_credentials]
credential_alias	認証情報エイリアスのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:接続および資格情報エイリアス [sys_alias]
filter	指定された基準のみを監視するようにポリシーのチェックを制限するフィルター。 データタイプ：文字列
interval	ポリシーチェック間の待機時間 (秒)。たとえば、値 60 は、チェックが 60 秒ごとに実行されることを意味します。 注: `checks.interval` プロパティの値は、このフィールドで設定された値を上書きします。 データタイプ：数値
monitored_ci_group	ポリシーに関連付けられた CMDB グループ の名前。 このフィールドは、`monitored_ci_type_group` プロパティの値が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:CMDB グループ [cmdb_group]
monitored_ci_script	CI を監視するためのスクリプト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	このフィールドは、*policies.monitored_ci_type_script* プロパティの値が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列
monitored_ci_type_filter	CI タイプによるフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。CI タイプは *table* プロパティにリストされています。 有効な値： • true：チェックグループによるフィルタリングが有効です。 • false：チェックグループによるフィルタリングが無効です。 データタイプ：ブール
monitored_ci_type_group	CMDB グループタイプによる監視が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：CMDB グループタイプは有効です。 • false：CMDB グループタイプは無効です。 データタイプ：ブール
monitored_ci_type_script	CI を監視するためのスクリプトが有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：CI を監視するためのスクリプトは有効です。 • false：CI を監視するためのスクリプトは無効です。 データタイプ：ブール
name	ポリシーの名前。 データタイプ：文字列
table	ポリシーの監視対象 CI タイプフィールド。このフィールドは、*monitored_ci_type_filter* が true の場合にのみ適用されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーに agent_client_collector_admin ロールがありません。
404	指定された sys_id のレコードが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
message	操作の成功または失敗の結果を含むメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ポリシーの名前およびフィルタープロパティ/フィールドを更新する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_agent/agents/update/policy/<policy_sys_id>"
 \--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"name\" : \"new policy name\",
  \"filter\" : \"operational_status=1\"
}" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力：

```
{
  "message": "Operation was successful"
}
```

集計 API

集計 API は、既存のテーブルと列のデータに関する集計統計情報の計算を可能にするエンドポイントを提供します。

集計 API 要求の場合は、クエリ対象のテーブル内のすべてのレコードに対する読み取りアクセス権が必要です。ACL のために、要求元ユーザーがテーブル内のレコードにアクセスできない場合、要求は 403 Forbidden エラーを返します。

集計 - GET /now/stats/{tableName}

指定されたテーブルのレコードを取得し、返された値に対して集計関数を実行します。

<aggregate> を次のいずれかの集計関数に置き換えて、*sysparm_<aggregate>_fields* パラメーターまたは *sysparm_having=<aggregate>^field^operator^value* パラメーターのいずれかを使用して、実行する集計関数を指定できます。

- avg
- max
- min
- sum

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/stats/{tableName}

デフォルトの URL：/api/now/stats/{tableName}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
tableName	レコードを取得するテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	*sysparm_query* パラメーターの使用に代わるものです。キーがフィールドの名前である場合、キー値のペアを使用してクエリをフィルタリングできます。 たとえば、&sysparm_query=active=true パラメーターを使用する代わりに、&active=true を使用できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合に、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
sysparm_<aggregate>_fields	各集計操作を実行するフィールドのリスト。複数のフィールドを指定するには、それぞれをカンマで区切ります。たとえば、期間フィールドと優先度フィールドから平均値を取得するには、sysparm_avg_fields=duration,priority を使用します。 **注:** クエリが意味のある結果を返すには、このパラメーター、*sysparm_count* パラメーター、またはその両方を指定します。どちらのパラメーターも渡されない場合、集計操作は実行されません。 データタイプ：文字列
sysparm_count	クエリで返されたレコードの数を返すかどうかを決定するフラグ。 **注:** クエリが意味のある結果を返すには、このパラメーター、*sysparm_<aggregate>_fields* パラメーター、またはその両方を指定します。どちらのパラメーターも渡されない場合、集計操作は実行されません。 データタイプ：文字列
sysparm_display_value	参照フィールドまたは選択フィールド別にグループ化するときのデータ取得操作。この値に基づいて、クエリでデータベースの表示値、実際の値、またはその両方が返されます。 • true：すべてのフィールドの表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。値が指定されていない場合、このパラメーターはデフォルトで false に設定されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_group_by	返されたデータのグループ化の基準となるフィールド。複数のフィールドを指定するには、各フィールドをカンマで区切ります (sysparm_group_by=priority,state など)。 データタイプ：文字列
sysparm_having	集計操作に基づくデータのフィルタリングを可能にする追加のクエリ。優先度が 3 を超えるクエリ結果内のレコードの数を取得するために、このパラメーターの値は aggregate^field^operator^value の構文に従う必要があります (count^priority^>^3 など)。複数のクエリを指定するには、それぞれをカンマで区切ります (ascount^state^=^1,avg^priority^>^3 など)。 データタイプ：文字列
sysparm_order_by	グループ化された結果の順序付けの基準となる値のリスト。フィールドまたは集計を使用して順序を指定できます。たとえば、sysparm_order_by=AVG^state を指定すると、平均ステータス値が小さい結果のグループが最初に返されます。COUNT で並べ替えて、各グループのレコード数でレコードのグループを配置することもできます。 順序を指定すると、グループはデフォルトで昇順に並べられます。降順でソートするには、 ^DESC を使用します (例:sysparm_order_by=state^DESC)。 データタイプ：文字列
sysparm_query	エンコードされたクエリ。 例：(sysparm_query=active=true) (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
指定されたテーブルと指定された要求パラメーターに応じて異なります。	

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/stats/incident?sysparm_avg_fields=reassignment_
count%2Cbusiness_stc&sysparm_group_by=assignment_group" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": [
    {
      "stats": {
        "avg": {
          "business_stc": "804162.7143",
          "reassignment_count": "1.0000"
        }
      },
      "groupby_fields": [
        {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "",
      "field": "assignment_group"
     }
    ]
   },
   {
    "stats": {
     "avg": {
      "business_stc": "2037371.0000",
      "reassignment_count": "1.5000"
     }
    },
    "groupby_fields": [
     {
      "value": "287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73",
      "field": "assignment_group"
     }
    ]
   },
   {
    "stats": {
     "avg": {
      "business_stc": "1821488.2857",
      "reassignment_count": "1.1111"
     }
    },
    "groupby_fields": [
     {
      "value": "8a5055c9c61122780043563ef53438e3",
      "field": "assignment_group"
     }
    ]
   },
   {
    "stats": {
     "avg": {
      "business_stc": "1730322.0000",
      "reassignment_count": "1.2500"
     }
    },
    "groupby_fields": [
     {
      "value": "287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e",
      "field": "assignment_group"
     }
    ]
   },
   {
    "stats": {
     "avg": {
      "business_stc": "1564478.6250",
      "reassignment_count": "1.2500"
     }
    },
    "groupby_fields": [
     {
      "value": "d625dccec0a8016700a222a0f7900d06",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "field": "assignment_group"
      }
     ]
    },
    {
     "stats": {
      "avg": {
       "business_stc": "1512202.2500",
       "reassignment_count": "1.1111"
      }
     },
     "groupby_fields": [
      {
       "value": "8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7",
       "field": "assignment_group"
      }
     ]
    }
  ]
}
```


AI 資産 API

AI 資産 API は、システム、データセット、プロンプト、モデルなど、いくつかのタイプの AI 資産を取得、更新、作成するためのエンドポイントを提供します。

AI 資産 API は、展開されたモデルおよび資産クラスアプリケーションの AI 資産レコードに対して実行できるアクションをサポートしています。アクセスするには、Asset Classes (sn_ent) プラグインが必要です。AI 資産 API によって提供されるエンドポイントを呼び出すには、asset ロールと model_manager ロールが必要です。

注: AI 資産レコードに含まれるデータは、製品モデル、構成アイテムなどの複数のテーブルに分散している場合があります。ただし、この API を呼び出す際の複雑さを軽減するために、*AI* 資産 API は資産、製品モデル、および構成アイテムテーブルにのみデータを挿入します。テーブルの更新に関する詳細は、各エンドポイントの下に記載されています。

AI 資産 API:GET /sn_ent/asset/ai_dataset/{sys_id}

指定された AI データセット資産のデータを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_dataset/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_dataset/{sys_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI データセット資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。`application/json` のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。`application/json` のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたsys_idでの資産のフェッチに失敗しました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

結果	新しく作成された AI データセット資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"acceptable_usage": {Object},`
	`"base_datasets": [Array],`
	`"created": "String",`
	`"dataset_card": "String",`
	`"data_type": {Object},`
	`"description": "String",`
	`"documentation": "String",`
	`"display_name": "String",`
	`"managed_by": {Object},`
	`"name": "String",`
	`"provider": {Object},`
	`"state": "Development",`
	`"source": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"updated": "String",`
	`"version": "String",`
	`}`

result.acceptable_usage	AI データセット資産レコードの許容可能な使用法。許容される使用法とは、通常、トレーニングまたは評価の目的で、データセットまたはモデルを使用する方法を指します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"acceptable_usage": {`
	`"label": "String"`
	`"value": "String"`
	`}`

result.acceptable_usage.label	許容可能な使用値のラベルを表示します。 データタイプ：文字列
result.acceptable_usage.value	トレーニングや評価などのデータセットまたはモデルの目的。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • 1:トレーニング目的を示します • 2:評価目的を示す データタイプ:文字列 (数値)
result.base_datasets	指定されたデータセットをビルドするために必要な基本データセットのカンマ区切りリスト。AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブル内のベースデータセットの名前またはsys_idを受け入れます。 データタイプ：アレイ `"base_datasets": ["String", "String"]`
result.created	AI データセット資産レコードが作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列

result.data_type	AI データセット資産レコードに存在するデータのタイプ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"data_type": {`
	`  "label": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.data_type.label	データタイプ値の表示ラベル。 データタイプ：文字列
result.data_type.value	データセット資産のデータタイプの値。 データタイプ：文字列
result.dataset_card	データセットカード。dataset_cardは、AI データセットの内容、構造、およびコンテキストを記述するメタデータドキュメントです。適切な理解と使用を保証するために、データソース、機能、使用目的、既知の制限などの詳細を提供します。 データタイプ：文字列
result.description	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.display_name	AI データセット資産レコードの表示名。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.documentation	関連する AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] テーブルレコードのドキュメント。 データタイプ：文字列
result.managed_by	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"managed_by": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.managed_by.name	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.managed_by.sys_id	AI データセット資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.name	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.provider	関連する AI データセット製品モデルレコードのプロバイダー。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ: オブジェクト `provider: { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.provider.name	プロバイダーの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.provider.sys_id	関連付けられた AI データセット製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.source	AI データセット資産のソースに関する詳細。 有効な値： • データセット資産のソースへのリンク。 • データセット資産のソースの詳細 (プレーンテキスト)。たとえば、製品や Web サイトの名前などです。 データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
result.state	AI データセット資産レコードのステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.sys_id	AI データセット資産レコードのSys_id。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.updated	AI データセット資産レコードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.version	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_dataset/
 cc419cb2331e92101c9aca989d5c7b4c" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

出力:


```
{
  "result": {
    "sys_id": "9d60fb5f40d21210f877b00c113d1fea",
    "display_name": "ServiceNow Closed Incidents v1",
    "name": "Closed Incidents",
    "description": "Incidents with resolution",
    "documentation": "Sample Documentation",
    "source": "incident table on servicenow instance",
    "dataset_card": "Sample Dataset Card",
    "state": "Development",
    "version": "v1",
    "data_type": {
      "value": "2",
      "label": "Image"
    },
    "provider": {
      "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
      "name": "ServiceNow"
    },
    "managed_by": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "Abel Tuter"
    },
    "acceptable_usage": {
      "value": "1",
      "label": "Training"
    },
    "base_datasets": [],
    "created": "2024-12-11 08:50:40",
    "updated": "2024-12-11 08:50:40"
  }
}
```


AI 資産 API:GET /sn_ent/asset/ai_model/{sys_id}

指定された AI モデル資産のデータを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_model/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_model/{sys_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI モデル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたsys_idでの資産のフェッチに失敗しました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

結果	モデル資産レコードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	result: {
	"base_model": {Object},
	"context_window": "String",
	"created": "String",
	"deployment_guideline": "String",
	"description": "String",
	"display_name": "String",
	"documentation": "String",
	"evaluation_datasets": [Array],
	"evaluation_metrics_report": "String",
	"managed_by": {Object},
	"model_size_in_mb": "String",
	"name": "String",
	"parameters_info": "String",
	"provider": {Object},
	"required_infrastructure": "String",
	"source": "String",
	"state": Number,
	"supported_languages": [Array],
	"sys_id": "String",
	"training_datasets": [Array],
	"training_procedure": "String",
	"updated": "String",
	"version": "String"
	}

result.base_model	このモデルバージョンの派生元となった AI モデル。 注: 組織内で開発されたモデルにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	データタイプ: オブジェクト `{ "name": "String", "sys_id": "String" }` Default (デフォルト)：
result.base_model.name	この AI モデルをモデル化する AI モデル資産の名前。 データタイプ：文字列
result.base_model.sys_id	この AI モデルをモデル化する AI モデル資産の Sys_id。 テーブル:AI モデル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.context_window	モデルが処理できる入力シーケンスのサイズ (つまり、トークンの数)。 データタイプ:数値で表される文字列
result.created	AI データセット資産レコードが作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.deployment_guideline	組織内で開発および展開されたモデルに適用される手順。 データタイプ：文字列
result.description	AI モデル製品モデルを示す説明。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.documentation	AI プロンプト製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.evaluation_datasets	モデルの評価に使用される AI データセットデジタル資産の AI データセットのsys_ids名または表示名のカンマ区切りリスト。 主に組織内で開発されたモデルに適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ "name": "String", "sys_id": "String" ]`
result.evaluation_metrics_report	評価結果への参照。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク データタイプ：文字列
result.managed_by	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"managed_by": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.managed_by.name	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.managed_by.sys_id	AI データセット資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.model_size_in_mb	モデルのサイズ (MB)。主に、組織内で開発および展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：数値
result.name	必須。AI モデル製品モデルの名前。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.parameters_info	学習プロセス中に学習するトレーニングデータのプロパティ。例: 7B または 30B。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

result.provider	関連する AI データセット製品モデルレコードのプロバイダー。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	provider: {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.provider.name	プロバイダーの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.provider.sys_id	関連付けられた AI データセット製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.required_infrastructure	モデル展開に必要なインフラストラクチャのドキュメント。たとえば、インフラストラクチャスタックや処理のニーズに関する詳細などです。主に、組織内に展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：文字列
result.result.display_name	資産レコードの表示名。 データタイプ：文字列
result.source	モデルのソースに関する詳細。 可能な値： • モデルのソースへのリンク。たとえば、Github へのリンク https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 などです。 • プレーンテキストでのソースの詳細。例:Microsoft Azure データタイプ：文字列
result.state	AI モデル資産に適用するステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	• 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.supported_languages	AI モデルでサポートされている言語。 データタイプ：アレイ `"supported_languages": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.supported_languages.name	言語レコードの名前。たとえば、「フランス語」、「英語」などです。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.supported_languages.sys_id	言語レコードのSys_id。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.sys_id	AI モデル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI モデル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.training_datasets	モデルのトレーニングに使用される 1+ つの関連データセットへの参照。 データタイプ：アレイ `"training_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.training_procedure	モデルに適用された AI トレーニングのタイプ。 可能な値： • 1:ディシジョンツリー • 2: ディープニューラルネットワーク • 3:線形回帰

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

	• 4:ロジスティック回帰 • 5:ランダムフォレスト • 6:教師あり学習 • 7:教師なし学習 • 8:強化学習 • 9:転移学習 • 10:半教師あり学習 • 11:命令ファインチューニング • 12:教師ありファインチューニング データタイプ：文字列
result.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.version	AI モデル製品モデルのバージョン。例:V2。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_model/cc419cb2331e92101c9aca989d5c7b4c" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

出力:

```
{
  "result": {
    "sys_id": "a438d170ff96da10c1fbfffffffffd5",
    "display_name": "ServiceNow Now LLM V6",
    "name": "Now LLM",
    "description": "enables text-to-text like question answering and summarization",
    "version": "V6",
    "provider": {
      "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
      "name": "ServiceNow"
    },
    "documentation": "Now LLM V5 Documentation",
    "parameters_info": "7B",
    "supported_languages": [
      {
        "sys_id": "914493a30f320010e96b0e4fef767e90",
        "name": "English"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   "model_size_in_mb": "87",
   "deployment_guideline": "Deployed on ServiceNow infrastructure",
   "source": null,
   "training_procedure": "2",
   "context_window": "8000",
   "state": "Deployed",
   "required_infrastructure": "undefined",
   "base_model": {
    "sys_id": null,
    "name": ""
   },
   "evaluation_datasets": [
    {
     "sys_id": "45cb45baff06d610c1fbfffffffffa9",
     "name": "ServiceNow Open Incidents"
    }
   ],
   "training_datasets": [
    {
     "sys_id": "45cb45baff06d610c1fbfffffffffa9",
     "name": "ServiceNow Open Incidents"
    }
   ],
   "evaluation_metrics_report": "Testing results: See files attached to this record",
   "managed_by": {
    "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "name": "Abel Tuter"
   },
   "created": "2024-12-03 16:50:53",
   "updated": "2024-12-03 16:50:53"
  }
}
```


自動翻訳

AI 資産 API - GET /sn_ent/asset/ai_prompt/{sys_id}

指定された AI プロンプト資産のデータを取得します。

関連項目：

- AI 資産 API - POST /sn_ent/asset/ai_prompt
- AI 資産 API - PUT /sn_ent/asset/ai_prompt/{sys_id}

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_prompt/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_prompt/{sys_id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI プロンプト資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたsys_idでの資産のフェッチに失敗しました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
結果	AI プロンプト資産の詳細。 `result: { "ai_model": {Object}, "created": "String", "description": "String", "display_name": "String", "documentation": "String", "managed_by": {Object}, "name": "String", "prompt_info": "String", "provider": {Object}, "state": Number, "sys_id": "String", "updated": "String", "version": "String" }`
result.ai_model	AI プロンプト資産レコードの AI モデル。 データタイプ: オブジェクト `"ai_model": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.ai_model.name	AI モデルの名前。 データタイプ：文字列
result.ai_model.sys_id	AI プロンプト製品モデルレコードのSys_id。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [alm_ai_model_digital_asset]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.created	AI プロンプト資産レコードが作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.description	AI プロンプト製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列
result.display_name	関連付けられた AI プロンプト資産レコードの表示名。 テーブル:AI プロンプト資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列
result.documentation	AI プロンプト製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列

result.managed_by	AI プロンプト資産レコードを管理するユーザー。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"managed_by": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.managed_by.name	資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [sys_user]、AI プロンプト資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.managed_by.sys_id	資産レコードの管理担当者ユーザーに対応するユーザーレコードの Sys_id。 テーブル:ユーザー [sys_user]、AI プロンプト資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.name	関連付けられた AI プロンプト製品モデルの名前。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.prompt_info	AI プロンプト資産レコードのプロンプト情報。 テーブル:AI プロンプト資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列

result.provider	AI プロンプト製品モデルレコードのプロバイダー。
	
	テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model]
	
	`"provider": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

result.provider.name	関連付けられた AI プロンプト製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列
result.provider.sys_id	関連付けられた AI プロンプト製品モデルレコードのプロバイダーに対応する会社テーブルレコードのSys_id。 テーブル:会社 [core_company]、AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列
result.state	AI プロンプト資産レコードのステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.sys_id	AI プロンプト資産レコードのSys_id。 テーブル:AI プロンプト資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列
result.updated	AI プロンプト資産レコードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.version	関連付けられた AI プロンプト製品モデルレコードのバージョン。例:V2。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、特定の ID を使用して AI プロンプトアセットモデルに関する情報を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_prompt/cc419cb2331e92101c9aca989d5c7b4c" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、取得された特定のプロンプト資産モデルに関する詳細を返します。

```
{
  "result": {
    "sys_id": "cc419cb2331e92101c9aca989d5c7b4c",
    "display_name": "ServiceNow ServiceNow Incident Summarization Prompt 4 V8",
    "name": "ServiceNow Incident Summarization Prompt 4",
    "description": "Prompt for Incident Summarization",
    "version": "V8",
    "provider": {
      "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
      "name": "ServiceNow"
    },
    "documentation": "Documentation",
    "state": "Development",
    "ai_model": {
      "sys_id": "a57d0be6eb1e5210aa82fab8bad0cd18",
      "name": "mistral-large"
    },
    "prompt_info": "Provide incident summary using short_decription, state, worknotes",
    "managed_by": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "Abel Tuter"
    },
    "created": "2024-12-09 03:18:46",
    "updated": "2024-12-09 04:26:08"
  }
}
```

AI 資産 API:GET /sn_ent/asset/ai_system/{sys_id}

指定された AI システム資産のデータを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_system/{sys_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_system/{sys_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたsys_idでの資産のフェッチに失敗しました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
結果	取得された AI システム資産の詳細。 `result: { "ai_models": [Array], "ai_prompts": [Array], "created": "String", "description": "String", "display_name": "String", "documentation": "String", "evaluation_datasets": [Array], "evaluation_metrics_report": "String", "managed_by": {Object}, "name": "String", "provider": {Object}, "state": Number, "sys_id": "String", "updated": "String", "version": "String" }`
result.ai_models	AI システムデジタル資産レコードの AI モデルのリスト。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ `"ai_models": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.ai_models.name	AI システムデジタル資産レコードの名前。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.ai_models.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.ai_prompts	AI システム資産レコード内の AI プロンプトのリスト。 データタイプ：アレイ `"ai_prompts": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.ai_prompts.name	AI プロンプトの名前。 データタイプ：文字列
result.ai_prompts.sys_id	AI プロンプトデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI プロンプトデジタル資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列
result.created	AI システム資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.description	関連する AI システム製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.display_name	AI システム資産レコードの表示名。 テーブル:AI システム資産 [cmdb_ai_system_asset_model] データタイプ：文字列
result.documentation	AI システム製品システムレコードのドキュメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	表:AIシステム製品システム [cmdb_ai_system_product_system] データタイプ：文字列
result.evaluation_datasets	AI システムデジタル資産レコードのモデルを評価するために使用される AI データセットのリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI システム資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]` デフォルト:空の文字列
result.evaluation_datasets.name	AI データセットデジタル資産の名前。 データタイプ：文字列
result.evaluation_datasets.sys_id	AI データセットデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.evaluation_metrics_report	AI システム資産レコードの評価結果。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク データタイプ：文字列
result.managed_by	AI システム資産レコードを管理するユーザーの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"managed_by": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.managed_by.name	AI システム資産レコードを管理するユーザーのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.managed_by.sys_id	AI システム資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列

result.provider	関連する AI システム製品モデルレコードの [プロバイダー] フィールドの値。
	
	テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`provider: {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.provider.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.provider.sys_id	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.state	AI システム資産レコードのステータス。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.sys_id	AI システム資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.updated	AI システム資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.version	関連付けられた AI システム製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、指定された ID で AI システムモデル資産を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_system/3b140397435a9210a63d00002fb8f2d7" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、指定された AI システムモデル資産に関する詳細を返します。

```
{
  "result": {
     "sys_id": "3b140397435a9210a63d00002fb8f2d7",
     "display_name": "ServiceNow Incident Summarization V2",
     "name": "Incident Summarization",
     "description": "Incident Summarization Skill",
     "version": "V2",
     "provider": {
       "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
       "name": "ServiceNow"
     },
     "documentation": "Sample Documentation",
     "state": "Deployed",
     "ai_models": [{
       "sys_id": "9tgdc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
       "name": "llm_generic_small"
     },
     {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "7efdc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
      "name": "mixtral-instruct"
    }],
    "ai_prompts": [{
      "sys_id": "7d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
      "name": "LLM Prompt"
    }],
    "evaluation_datasets": [{
      "sys_id": "9d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
      "name": "Base dataset"
    }],
    "evaluation_metrics_report": "Sample Report",
    "managed_by": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "Abel Tuter"
    },
    "created": "2024-12-11 18:23:09",
    "updated": "2024-12-11 18:23:09"
  }
}
```


AI 資産 API - POST /sn_ent/asset/ai_dataset

要求本文に指定した詳細に従って、AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] と AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] に新しい AI データセット資産エントリを作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_dataset

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_dataset

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明

{object}	<pre>{
	"acceptable_usage": "String",
	"base_datasets": [Array],
	"dataset_card": "String"
	"data_type": "String",
	"description": "String",
	"documentation": "String",
	"managed_by": "String",
	"name": "String",
	"provider": "String",
	"state": "String"
	"source": "String",
	"version": "String"
	}</pre>

{オブジェクト}.acceptable_usage	トレーニングや評価などのデータセットまたはモデルの目的。 有効な値： • 1:トレーニング目的を示します • 2:評価目的を示す データタイプ:文字列 (数値)
{オブジェクト}.base_datasets	このデータセットを構築するために必要な基本データセットのカンマ区切りリスト。AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブルに存在するデータセットの名前またはsys_idsを受け入れます。 データタイプ：アレイ <pre>“base_datasets”: ["String", “String"]</pre>
{オブジェクト}.data_type	データセットに存在するデータのタイプ。例: テキスト、ビデオ、画像 、 または 1,2。 データタイプ：文字列
{オブジェクト}.dataset_card	データセットカード。dataset_cardは、AI データセットの内容、構造、およびコンテキストを記述するメタデータドキュメントです。適切な理解と使用を保証するために、データソース、機能、使用目的、既知の制限などの詳細を提供します。 データタイプ：文字列
{object}.description	関連付けられた AI データセット製品モデルの説明。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
{object}.documentation	AI データセット製品モデルのドキュメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
{オブジェクト}.managed_by	AI データセット製品モデルレコードの [管理担当者] フィールドのユーザーのSys_idまたは名前の値。 テーブル:ユーザー [sys_user]、AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
{object}.name	必須。AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] テーブル内の関連レコードの名前。 データタイプ：文字列
{object}.provider	必須。会社 [core_company] テーブルレコードの [プロバイダー] フィールドのSys_id値または名前の値。 データタイプ：文字列
{object}.source	データセットのソースに関する詳細。 有効な値： • データセットのソースへのリンク。 • プレーンテキストでのソースの詳細。 データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
{object}.state	AI データセット資産のステータス。 有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
{object}.version	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	新しく作成された AI データセット資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "acceptable_usage": {Object},`
	`  "base_datasets": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"created": "String", "dataset_card": "String", "data_type": {Object}, "description": "String", "documentation": "String", "display_name": "String", "managed_by": {Object}, "name": "String", "provider": {Object}, "state": "Development", "source": "String", "sys_id": "String", "updated": "String", "version": "String", }

result.acceptable_usage	AI データセット資産レコードの許容可能な使用法。許容される使用法とは、通常、トレーニングまたは評価の目的で、データセットまたはモデルを使用する方法を指します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"acceptable_usage": {
	"label": "String"
	"value": "String"
	}

result.acceptable_usage.label	許容可能な使用値のラベルを表示します。 データタイプ：文字列
result.acceptable_usage.value	トレーニングや評価などのデータセットまたはモデルの目的。 有効な値： • 1:トレーニング目的を示します • 2:評価目的を示す データタイプ:文字列 (数値)
result.base_datasets	指定されたデータセットをビルドするために必要な基本データセットのカンマ区切りリスト。AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブル内のベースデータセットの名前またはsys_idを受け入れます。 データタイプ：アレイ "base_datasets": ["String", "String"]
result.created	AI データセット資産レコードが作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.data_type	AI データセット資産レコードに存在するデータのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"data_type": {`
	`"label": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.data_type.label	データタイプ値の表示ラベル。 データタイプ：文字列
result.data_type.value	データセット資産のデータタイプの値。 データタイプ：文字列
result.dataset_card	データセットカード。dataset_cardは、AI データセットの内容、構造、およびコンテキストを記述するメタデータドキュメントです。適切な理解と使用を保証するために、データソース、機能、使用目的、既知の制限などの詳細を提供します。 データタイプ：文字列
result.description	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.display_name	AI データセット資産レコードの表示名。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.documentation	関連する AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] テーブルレコードのドキュメント。 データタイプ：文字列

result.managed_by	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"managed_by": [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

result.managed_by.name	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.managed_by.sys_id	AI データセット資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.name	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列

result.provider	関連する AI データセット製品モデルレコードのプロバイダー。
	
	テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`provider: {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.provider.sys_id	関連付けられた AI データセット製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.provider.name	プロバイダーの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.source	AI データセット資産のソースに関する詳細。 有効な値： • データセット資産のソースへのリンク。 • データセット資産のソースの詳細 (プレーンテキスト)。たとえば、製品や Web サイトの名前などです。 データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
result.state	AI データセット資産レコードのステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.sys_id	AI データセット資産レコードのSys_id。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.updated	AI データセット資産レコードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.version	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列
result.warnings	データセットの作成時に表示される警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターのsys_id が無効な場合など、検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ `"warnings": ["String"]`

Example: cURL 要求

次の例は、新しい AI データセット資産レコードを作成する方法を示しています。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_dataset' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d ' {
  "name": "Dataset One",
  "description": "Description for dataset ",
  "provider": "servicenow",
  "version": "V1",
  "state": 31,
  "source”: "Source of dataset”,
  "documentation": "document",
  "dataset_card”: "Dataset Card”,
  "base_datasets”: ["Dataset Two”, "Dataset Three”],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "data_type": "1,2",
  "acceptable_usage": "1,2",
  "managed_by": "abel.tuter"
}'
```

応答本文。新しく作成されたデータセット資産レコードの結果。


```
{
  "result": {
    "asset": {
      "sys_id": "da8393eb40d25210f877b00c113d1fc1",
      "display_name": "ServiceNow Closed Incidents",
      "name": "Closed Incidents",
      "description": "Incidents with resolution",
      "documentation": "Sample Documentation",
      "source": "incident table on servicenow instance",
      "dataset_card": "Dataset Card",
      "state": "Deployed",
      "version": null,
      "data_type": {
        "value": "1",
        "label": "Text"
      },
      "provider": {
        "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
        "name": "ServiceNow"
      },
      "managed_by": {
        "sys_id": "undefined",
        "name": ""
      },
      "acceptable_usage": {
        "value": "1",
        "label": "Training"
      },
      "base_datasets": [],
      "created": "2024-12-12 01:23:03",
      "updated": "2024-12-12 01:23:03"
    },
    "warnings": []
     }
}
```


AI 資産 API - POST /sn_ent/asset/ai_prompt

要求本文に指定した詳細に従って、AI プロンプトデジタル資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] テーブルと AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_promt_product_model] テーブルに新しい AI プロンプト資産エントリを作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_prompt

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_prompt

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
オブジェクト	必須。更新する AI プロンプト資産のコンテンツ。 データタイプ: オブジェクト `{ "ai_model": "String", "description": "String", "documentation": "String", "managed_by": "String" "name": "String", "prompt_info": "String", "provider": "String", "state": Number, "version": "String" }`
ai_model	AI モデルデジタル資産レコードの AI モデルフィールドのsys_id値の名前。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
説明	AI プロンプト製品モデルを示す説明。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
ドキュメント	AI プロンプト製品モデルのドキュメント。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
managed_by	資産を管理するユーザーの名前またはsys_id。資産レコードの [管理担当者] フィールドにあります。 タブ;e:ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
名前	必須。AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] テーブル内の関連レコードの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
prompt_info	AI プロンプト資産のプロンプト情報。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
プロバイダー	必須。会社テーブルレコードのプロバイダー名またはsys_id。 テーブル:会社 [core_company] データタイプ：文字列
state	AI モデル資産に適用するステータス。例えば 有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
バージョン	AI プロンプト製品モデルに割り当てるバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	新しい AI 資産プロンプトの結果。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "asset": Object,`
	`  "warnings": [Array]`
	`}`

result.asset	新しく作成されたエントリの詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"asset": {
	"ai_model": [Array],
	"ai_prompts": [Array]
	"created": "String",
	"description": "String",
	"display_name": "String",
	"documentation": "String",
	"evaluation_datasets": [Array],
	"evaluation_metrics_report": String,
	"managed_by": Object,
	"name": "String",
	"provider": Object,
	"state": "String",
	"sys_id": "String",
	"updated": "String",
	"version": "String",
	"warnings": [Array]
	}

result.asset.ai_model	AI システム資産テーブルレコード内の AI モデルのリスト。
	
	テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset]
	
	データタイプ：アレイ
	"ai_model": [
	{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

result.asset.ai_models.name	AI システムデジタル資産レコードの名前。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.ai_models.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.ai_prompts	AI システム資産レコードの AI プロンプトのリスト。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ "ai_prompts": [{

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"name": "String", "sys_id": "String" }]
result.asset.ai_prompts.name	AI プロンプトの名前。 データタイプ：文字列
result.asset.ai_prompts.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.created	AI モデル資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.description	関連する AI システム製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.display_name	AI システム資産レコードの表示名。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.documentation	関連する AI システム製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets	AI システム資産モデルを評価するために使用される AI データセットのsys_ids名または表示名のリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ "evaluation_datasets": [{ "name": "String", "sys_id": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

result.asset.evaluation_datasets.name	AI データセットデジタル資産の名前。 データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_metrics_report	AI システム資産の評価結果。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク データタイプ：文字列

result.asset.managed_by	資産を管理するユーザーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"managed_by": [
	{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]</pre>

result.asset.managed_by.name	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.managed_by.sys_id	AI モデル資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider	関連付けられた AI システム製品モデルレコードのプロバイダーフィールドの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`provider: {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.asset.provider.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider.sys_id	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.state	AI モデル資産のステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.asset.sys_id	AI システム資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.warning	警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターのsys_idが無効な場合など、検証チェックである可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ "warnings": ["String"]

Example: cURL 要求

次の例は、POST メソッドを使用して、要求本文に指定された詳細に従って新しい AI プロンプトを作成する方法を示しています。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_prompt' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "name": "Incident Summarization prompt1",
  "description": "Prompt for Incident Summarization",
  "provider": "servicenow",
  "version": "V1",
  "state": 31,
  "documentation": "Document",
  "ai_model": "mixtral-instruct",
  "prompt_info": "Provide incident summary using short_decription, state, worknotes",
  "managed_by": "abel.tuter"
 }'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "asset": {
      "sys_id": "9833721b331e92101c9aca989d5c7bf0",
      "display_name": "ServiceNow Incident Summarization prompt1 V1",
      "name": "Incident Summarization prompt1",
      "description": "Prompt for Incident Summarization",
      "version": "V1",
      "provider": {
        "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
        "name": "ServiceNow"
      },
      "documentation": "Document",
      "state": "Deployed",
      "ai_model": {
        "sys_id": "9d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
        "name": "mixtral-instruct"
      },
      "prompt_info": "Provide incident summary using short_decription, state, worknotes",
      "managed_by": {
        "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
        "name": "Abel Tuter"
      },
      "created": "2024-12-11 04:23:17",
      "updated": "2024-12-11 04:23:17"
    },
    "warnings": []
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

AI 資産 API - POST /sn_ent/asset/ai_model

要求本文に指定した詳細に従って、AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] テーブルと AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] テーブルに新しい AI モデル資産エントリを作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_model

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_model

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
{object}	必須。新しい資産モデルレコードに適用する詳細。 データタイプ: オブジェクト "object": { "base_model": {Object}, "context_window:" "String", "deployment_guideline": "String", "description": "String", "documentation": "String", "evaluation_datasets": [Array], "evaluation_metrics_report": "String", "managed_by": "String", "model_size_in_mb": "String", "model_weights_info": "String", "name": "String", "parameters_info": "String", "provider": "String", "required_infrastructure": "String", "source": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"state": Number,
	"supported_languages: [Array],
	"training_datasets": [Array],
	"training_procedure": "String",
	"version": "String"
	}</pre>

{オブジェクト}.base_model	このモデルバージョンの派生元となった AI モデル。
	注: 組織内で開発されたモデルにのみ適用されます。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

{object}.base_model.name	この AI モデルをモデル化する AI モデル資産の名前。 データタイプ：文字列
{オブジェクト}.base_model.sys_id	この AI モデルをモデル化する AI モデル資産のSys_id。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
{オブジェクト}.context_window	モデルが処理できる入力シーケンスのサイズ (つまり、トークンの数)。 データタイプ：整数 デフォルト:空の値
{オブジェクト}.deployment_guideline	組織内で開発および展開されたモデルに適用される手順。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
{object}.description	AI モデル製品モデルを示す説明。 更新されたテーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
{object}.documentation	AI モデル製品モデルのドキュメント。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の文字列
{オブジェクト}.evaluation_datasets	モデルの評価に使用される AI データセットの AI データセットのsys_ids名または表示名のカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI モデル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": ["String", "String"]` 有効な値： • AI データセットデジタル資産レコードの名前。 • AI データセットデジタル資産レコードのSys_id。 デフォルト:空の文字列

{オブジェクト}.evaluation_metrics_report	AI モデルデジタル資産レコードのテキストフィールド内にある評価結果への参照。たとえば、次のようになります。
	
	`Testing results:  link to the result document`
	
	`Details:`
	`Accuracy: 85%`
	`Hallucination: 10%`
	`Eval Run 1: link`
	`Eval Run 2: link`
	
	テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset]
	
	データタイプ：文字列
	
	デフォルト:空の文字列

{オブジェクト}.managed_by	ユーザー [sys_user] テーブルの既存レコードの [管理担当者] フィールドの値。 有効な値： • ユーザー [sys_user] レコードの名前 • ユーザー [sys_user] レコードのSys_id データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
{オブジェクト}.model_size_in_mb	モデルのサイズ (MB)。主に、組織内で開発および展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:null または空
{オブジェクト}.model_weights_info	追加のモデル情報 (利用可能な場合)。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:null または空
{object}.name	必須。AI モデル製品モデルの名前。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト:null または空
{オブジェクト}.parameters_info	モデルに与えられたパラメーターの数。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
{object}.provider	必須。AI モデル製品モデルレコードの [プロバイダー] フィールドをアサインするユーザーのSys_idまたは名前。 テーブル:会社 [core_company] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
{オブジェクト}.required_infrastructure	モデル展開に必要なインフラストラクチャのドキュメント。たとえば、インフラストラクチャスタックや処理のニーズに関する詳細などです。主に、組織内に展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
{object}.source	誰が、または何がモデルを作成したかのソースに関する詳細。 有効な値： • モデルのソースへのリンク。たとえば、Github へのリンク https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 などです。 • プレーンテキストでのソースの詳細。例:Microsoft Azure データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
{object}.state	AI モデル資産に適用するステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
{オブジェクト}.supported_languages	AI モデルでサポートされている言語のカンマ区切りリスト。 データタイプ：アレイ `"supported_languages": [ "String", "String" ]` 有効な値： • 言語 [sys_language] レコードのSys_id。 • 言語 [sys_language] レコードの名前。たとえば、「フランス語」、「英語」などです。 デフォルト:空の文字列
{オブジェクト}.training_datasets	AI モデルのトレーニングに使用されるデータセット。AI データセット資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブルのsys_ids 名または表示名のカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 データタイプ：アレイ `"training_datasets": [ "String", "String" ]` デフォルト:空の文字列
{オブジェクト}.training_procedure	AI モデルに適用するトレーニングのタイプを示す番号。 有効な値： • 1:ディシジョンツリー • 2: ディープニューラルネットワーク • 3:線形回帰 • 4:ロジスティック回帰

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 5:ランダムフォレスト • 6:教師あり学習 • 7:教師なし学習 • 8:強化学習 • 9:転移学習 • 10:半教師あり学習 • 11:命令ファインチューニング • 12:教師ありファインチューニング データタイプ:数値で表される文字列 (例:「3」) デフォルト:1:ディシジョンツリー
{object}.version	AI モデル製品モデルのバージョン。例:V2。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	AI モデル資産作成の結果。 データタイプ: オブジェクト `"result": { "asset": Object, "warnings": [Array], }`
result.asset	作成された AI モデル資産の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"asset": { "base_model": Object, "context_window": String, "created": "String", "deployment_guideline": String, "description": "String", "display_name": "String", "documentation": "String", "evaluation_datasets": Array, "evaluation_metrics_report": String, "managed_by": Object, "model_size_in_mb": String, "name": "String", "parameters_info": "String", "provider": Object, "required_infrastructure": String, "state": "String", "source": String, "supported_languages": Array, "sys_id": "String", "training_datasets": Array, "training_procedure": String, "updated": "String", "version": "String" }`
result.asset.base_model	このバージョンの派生元である AI モデル資産に関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"base_model": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.asset.base_model.name	AI モデル資産の表示名。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.base_model.sys_id	AI モデル資産のSys_id。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.context_window	モデルが処理できる入力シーケンスのサイズ。つまり、トークンの数です。 データタイプ:数値で表される文字列。例:「6000」。
result.asset.created	AI モデル資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.deployment_guideline	組織内で開発および展開されたモデルに適用される手順。 データタイプ：文字列
result.asset.description	関連する AI モデル製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.display_name	AI モデル資産レコードの表示名。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] (display_nameフィールド) データタイプ：文字列
result.asset.documentation	関連する AI モデル製品モデルレコードのドキュメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets	モデルの評価に使用される AI データセット。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.evaluation_datasets.name	AI データセットデジタル資産の名前。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.evaluation_datasets.sys_id	AI モデルデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_metrics_report	評価結果への参照。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク データタイプ：文字列
result.asset.managed_by	AI モデル資産レコードを管理するユーザー。 データタイプ: オブジェクト `" managed_by": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.asset.managed_by.name	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.asset.managed_by.sys_id	AI モデル資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.model_size_in_mb	モデルのサイズ (MB)。通常、組織内で開発および展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：数値
result.asset.name	関連付けられた AI モデル製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列

result.asset.provider	関連する AI モデル製品モデルレコードのプロバイダー。
	
	テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"provider": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.asset.provider.name	関連する AI モデル製品モデルレコードのプロバイダーに対応する会社レコードの名前。 テーブル:会社 [core_company]、AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider.sys_id	関連する AI モデル製品モデルレコードのプロバイダーに対応する会社レコードのSys_id。 テーブル:会社 [core_company]、AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.source	資産のソースに関する詳細。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• モデルのソースへのリンク。たとえば、Github へのリンク https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 などです。 • プレーンテキストでのソースの詳細。例:Microsoft Azure データタイプ：文字列
result.asset.state	AI モデル資産レコードのステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.asset.supported_languages.name	サポートされている言語の名前。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.asset.supported_languages.sys_id	サポートされている言語のSys_id。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.asset.sys_id	AI モデル資産レコードのSys_id テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.training_datasets	モデルのトレーニングに使用される 1+ つの関連データセットへの参照。 データタイプ：アレイ `"training_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.asset.training_procedure	モデルに適用された AI トレーニングのタイプを示す数値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 1:ディシジョンツリー • 2: ディープニューラルネットワーク • 3:線形回帰 • 4:ロジスティック回帰 • 5:ランダムフォレスト • 6:教師あり学習 • 7:教師なし学習 • 8:強化学習 • 9:転移学習 • 10:半教師あり学習 • 11:命令ファインチューニング • 12:教師ありファインチューニング データタイプ:数値で表される文字列
result.asset.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.version	関連付けられた AI モデル製品モデルレコードのバージョン。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_modelテーブル] データタイプ：文字列
result.required_infrastructure	モデルの展開に必要なインフラストラクチャのドキュメント。たとえば、インフラストラクチャスタックや処理のニーズに関する詳細などです。 データタイプ：文字列
result.asset.parameters_info	学習プロセス中に学習するトレーニングデータのプロパティ。例: 7B または 30B。 データタイプ：文字列

result.asset.supported_languages	AI モデル資産でサポートされている言語の詳細。
	
	テーブル:言語 [sys_language]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"supported_languages": [`
	`{`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}
	]</pre>

result.asset.supported_languages.name	資産でサポートされている言語の名前。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.asset.supported_languages.sys_id	資産でサポートされている言語のSys_id。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.warnings	警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターの sysId が無効な場合などの検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ <pre>"warnings": ["String"]</pre>

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文に指定された詳細に従って AI モデル資産を作成します。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_prompt' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d ' {
  "name": "Now LLM",
  "description": "enables text-to-text like question answering and summarization",
  "provider": "servicenow",
  "documentation": "Now LLM V5 Documentation",
  "version": "V8",
  "parameters_info": "7B",
  "supported_languages": [
    "English",
    "French"
  ],
  "model_size_in_mb": "87",
  "deployment_guideline": "Deployed on ServiceNow infrastructure",
  "source": "https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1",
  "training_procedure": "2",
  "context_window": "8000",
  "state": "31",
  "base_model": "Servicenow Now LLM V6",
  "model_weights_info": "refer to weights and biases project",
  "required_infrastructre": "GPUs needed: 1, GPU Type: A100",
  "training_datasets": [
    "Servicenow Open Incidents"
  ],
  "evaluation_datasets": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "Servicenow Open Incidents"
  ],
  "evaluation_metrics_report": "Testing results: See files attached to this record",
  "managed_by": "abel.tuter"
}'
```

応答本文には、結果のsys_idなど、新しく作成された AI モデル資産に関する詳細が表示されます。

```
{
  "result": {
    "asset": {
      "sys_id": "a438d170ff96da10c1fbffffffffffd5",
      "display_name": "ServiceNow Now LLM V6",
      "name": "Now LLM",
      "description": "enables text-to-text like question answering and summarization",
      "version": "V8",
      "provider": {
        "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
        "name": "ServiceNow"
      },
      "documentation": "Now LLM V5 Documentation",
      "parameters_info": "7B",
      "supported_languages": [
        {
          "sys_id": "914493a30f320010e96b0e4fef767e90",
          "name": "English"
        }
      ],
      "model_size_in_mb": "87",
      "deployment_guideline": "Deployed on ServiceNow infrastructure",
      "source": "https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1",
      "training_procedure": "2",
      "context_window": "8000",
      "state": "Deployed",
      "required_infrastructure": "Servicenow Instance",
      "base_model": {
        "sys_id": "a438d170ff96da10c1fbffffffffffd5",
        "name": "ServiceNow Now LLM V8"
      },
      "evaluation_datasets": [
        {
          "sys_id": "45cb45baff06d610c1fbffffffffffa9",
          "name": "ServiceNow Open Incidents"
        }
      ],
      "training_datasets": [
        {
          "sys_id": "45cb45baff06d610c1fbffffffffffa9",
          "name": "ServiceNow Open Incidents"
        }
      ],
      "evaluation_metrics_report": "Testing results: See files attached to this record",
      "managed_by": {
        "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
        "name": "Abel Tuter"
      },
      "created": "2024-12-03 16:50:53",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "updated": "2024-12-12 15:56:28"
   },
   "warnings": [
    "Reference record 'French' not found for supported_languages in table sys_language"
   ]
  }
}
```


AI 資産 API - POST /sn_ent/asset/ai_system

要求本文に指定した詳細に従って、AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] テーブルと AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] テーブルに新しい AI システム資産エントリを作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_system

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_system

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
オブジェクト	必須。AI システムで更新する詳細。 データタイプ: オブジェクト { "name": "String", "description": "String", "provider": "String", "version": "String", "state": Number, "documentation": "String", "ai_models": "String", "ai_prompts": "Strings", "evaluation_datasets": [Array], "evaluation_metrics_report": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"managed_by": "String"
	}</pre>

object.name	必須。AI システム製品モデルの名前。 データタイプ：文字列
object.description	AI システム製品モデルの説明。 データタイプ：文字列
object.provider	必須。会社 [core_company] テーブルレコードの [プロバイダー] フィールドのSys_id値または名前の値。 データタイプ：文字列
Object.State	AI システム資産に適用するステータス。 有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
object.version	AI システム製品モデルのバージョン。例:V2。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
object.documentation	AI システム資産のドキュメント。 データタイプ：文字列 Default (デフォルト)：
object.ai_models	AI モデルデジタル資産レコードの名前またはsys_idsのカンマ区切りリスト。各文字列は、既存の AI モデルデジタル資産レコードの AI モデルフィールド値を表します。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列のアレイ <pre>"ai_models": [{String", "String"}]</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の文字列
object.evaluation_datasets	AI システム資産レコードの評価に使用される AI データセットの名前またはsys_idsのカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI システム資産 [AI システムデジタル資産 alm_ai_system_digital_asset] データタイプ:文字列のアレイ `"evaluation_datasets": [{String", "String"}]` デフォルト:空の文字列
object.evaluation_metrics_report	AI システム資産レコードのテキストフィールド内にある評価結果への参照。たとえば、次のようになります。 Testing results: link to the result document Details: Accuracy: 85% Hallucination: 10% Eval Run 1: link Eval Run 2: link テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ:文字列 デフォルト:空の文字列
object.managed_by	既存のユーザー [sys_user] テーブルレコードの [管理担当者] フィールドのSys_idまたは名前。 データタイプ:文字列 デフォルト:空の文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	新しい AI システム資産の結果。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "asset": Object,`
	`  "warnings": [Array]`
	`}`

result.asset	新しく作成されたエントリの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"asset": {`
	`  "ai_model": [Array],`
	`  "ai_prompts": [Array]`
	`  "created": "String",`
	`  "description": "String",`
	`  "display_name": "String",`
	`  "documentation": "String",`
	`  "evaluation_datasets": [Array],`
	`  "evaluation_metrics_report": String,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"managed_by": Object, "name": "String", "provider": Object, "state": "String", "sys_id": "String", "updated": "String", "version": "String", "warnings": [Array] }

result.asset.ai_models	AI システムデジタル資産レコードの AI モデルのリスト。
	
	テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset]
	
	データタイプ：アレイ
	
	"ai_models": [
	{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

result.asset.ai_models.name	AI システムデジタル資産レコードの名前。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.ai_models.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列

result.asset.ai_prompts	AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] レコードの AI プロンプトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"ai_prompts": [
	{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

result.asset.ai_prompts.name	AI プロンプトの名前。 データタイプ：文字列
result.asset.ai_prompts.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.created	AI モデル資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.description	関連する AI システム製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.display_name	AI システム資産レコードの表示名。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.documentation	関連する AI システム製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets	AI システム資産レコードの評価に使用される AI データセットのリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI システム資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.asset.evaluation_datasets.name	AI データセットデジタル資産の名前。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.asset.evaluation_datasets.sys_id	AI データセットデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_metrics_report	AI システム資産の評価結果。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク データタイプ：文字列
result.asset.managed_by	モデルの評価に使用される AI システム資産の AI データセットのsys_ids名または表示名のカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ: オブジェクト `"managed_by": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.asset.managed_by.name	AI モデル資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.managed_by.sys_id	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider	関連する AI システム製品モデルレコードの [プロバイダー] フィールドの値。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `provider: { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.asset.provider.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーの名前。 テーブル:システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider.sys_id	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.state	AI モデル資産のステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.asset.sys_id	AI システム資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.version	関連付けられた AI システム製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.asset.warnings	警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターのsys_idが無効な場合など、検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ `"warnings": ["String"]`

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文に含まれる詳細を使用して、AI システムデジタル資産テーブルと AI システム製品モデルテーブルに新しいエントリを挿入します。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_prompt' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "name": "Incident Summarization",
  "description": "Incident Summarization Skill",
  "provider": "servicenow",
  "documentation": "Sample Documentation",
  "version": "V2",
  "state": 31,
  "ai_models": [
    "llm_generic_small",
    "mixtral-instruct"
  ],
  "ai_prompts": [
    "LLM Prompt"
  ],
  "evaluation_datasets": [
    "Base dataset"
  ],
  "evaluation_metrics_report": "Sample Report",
  "managed_by": "abel.tuter"
}'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "asset": {
      "sys_id": "3b140397435a9210a63d00002fb8f2d7",
      "display_name": "ServiceNow Incident Summarization V2",
      "name": "Incident Summarization",
      "description": "Incident Summarization Skill",
      "version": "V2",
      "provider": {
        "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
        "name": "ServiceNow"
      },
      "documentation": "Sample Documentation",
      "state": "Deployed",
      "ai_models": [{
        "sys_id": "9tgdc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "llm_generic_small"
    },
    {
      "sys_id": "7efdc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
      "name": "mixtral-instruct"
    }],
    "ai_prompts": [{
      "sys_id": "7d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
      "name": "LLM Prompt"
    }],
    "evaluation_datasets": [{
      "sys_id": "9d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
      "name": "Base dataset"
    }],
    "evaluation_metrics_report": "Sample Report",
    "managed_by": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "Abel Tuter"
    },
    "created": "2024-12-11 18:23:09",
    "updated": "2024-12-11 18:23:09"
  },
  "warnings": []
 }
}
```


AI 資産 API - PUT /sn_ent/asset/ai_dataset/{sys_id}

要求本文に指定した情報に従って、特定の AI データセット資産レコードのデータを更新します。

注: 更新する特定のデータのパラメーターと値のペアのみを指定します。このエンドポイントは、要求で送信されるパラメーターのデータを上書きします。

AI 資産 API:GET /sn_ent/asset/ai_dataset/{sys_id}メソッドを使用して、指定された ID を持つ既存の AI データセットレコードを取得します。その後、この PUT メソッドを使用して、同じ ID 情報を使用してデータセット内の値を更新できます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_dataset/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_dataset/{sys_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI データセット資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明

{object}	<pre>{
	"acceptable_usage": "String",
	"base_datasets": [Array],
	"dataset_card": "String"
	"data_type": "String",
	"description": "String",
	"documentation": "String",
	"managed_by": "String",
	"name": "String",
	"provider": "String",
	"state": "String"
	"source": "String",
	"version": "String"
	}</pre>

{オブジェクト}.acceptable_usage	トレーニングや評価などのデータセットまたはモデルの目的。 有効な値： • 1:トレーニング目的を示します • 2:評価目的を示す データタイプ:文字列 (数値)
{オブジェクト}.base_datasets	このデータセットを構築するために必要な基本データセットのカンマ区切りリスト。AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブルに存在するデータセットの名前またはsys_idsを受け入れます。 データタイプ：アレイ “base_datasets”: ["String", “String"]
{オブジェクト}.data_type	データセットに存在するデータのタイプ。例: テキスト、ビデオ、画像 、 または 1,2。 データタイプ：文字列
{オブジェクト}.dataset_card	データセットカード。dataset_cardは、AI データセットの内容、構造、およびコンテキストを記述するメタデータドキュメントです。適切

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	な理解と使用を保証するために、データソース、機能、使用目的、既知の制限などの詳細を提供します。 データタイプ：文字列
{object}.description	関連付けられた AI データセット製品モデルの説明。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
{object}.documentation	AI データセット製品モデルのドキュメント。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
{オブジェクト}.managed_by	AI データセット製品モデルレコードの [管理担当者] フィールドのユーザーのSys_idまたは名前の値。 テーブル:ユーザー [sys_user]、AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
{object}.name	必須。AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] テーブル内の関連レコードの名前。 データタイプ：文字列
{object}.provider	必須。会社 [core_company] テーブルレコードの [プロバイダー] フィールドのSys_id値または名前の値。 データタイプ：文字列
{object}.source	データセットのソースに関する詳細。 有効な値： • データセットのソースへのリンク。 • プレーンテキストでのソースの詳細。 データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
{object}.state	AI データセット資産のステータス。 有効な値： • 使用中 • 展開

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
{object}.version	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

結果	新しく作成された AI データセット資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"acceptable_usage": {Object},`
	`"base_datasets": [Array],`
	`"created": "String",`
	`"dataset_card": "String",`
	`"data_type": {Object},`
	`"description": "String",`
	`"documentation": "String",`
	`"display_name": "String",`
	`"managed_by": {Object},`
	`"name": "String",`
	`"provider": {Object},`
	`"state": "Development",`
	`"source": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"updated": "String",`
	`"version": "String",`
	`}`

result.acceptable_usage	AI データセット資産レコードの許容可能な使用法。許容される使用法とは、通常、トレーニングまたは評価の目的で、データセットまたはモデルを使用する方法を指します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"acceptable_usage": {`
	`"label": "String"`
	`"value": "String"`
	`}`

result.acceptable_usage.label	許容可能な使用値のラベルを表示します。 データタイプ：文字列
result.acceptable_usage.value	トレーニングや評価などのデータセットまたはモデルの目的。 有効な値： • 1:トレーニング目的を示します • 2:評価目的を示す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ:文字列 (数値)
result.base_datasets	指定されたデータセットをビルドするために必要な基本データセットのカンマ区切りリスト。AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブル内のベースデータセットの名前またはsys_idを受け入れます。 データタイプ：アレイ `"base_datasets": ["String", "String"]`
result.created	AI データセット資産レコードが作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列

result.data_type	AI データセット資産レコードに存在するデータのタイプ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"data_type": {`
	`  "label": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.data_type.label	データタイプ値の表示ラベル。 データタイプ：文字列
result.data_type.value	データセット資産のデータタイプの値。 データタイプ：文字列
result.dataset_card	データセットカード。dataset_cardは、AI データセットの内容、構造、およびコンテキストを記述するメタデータドキュメントです。適切な理解と使用を保証するために、データソース、機能、使用目的、既知の制限などの詳細を提供します。 データタイプ：文字列
result.description	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.display_name	AI データセット資産レコードの表示名。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.documentation	関連する AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] テーブルレコードのドキュメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.managed_by	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"managed_by": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.managed_by.name	AI データセット資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.managed_by.sys_id	AI データセット資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.name	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.provider	関連する AI データセット製品モデルレコードのプロバイダー。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ: オブジェクト `provider: { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.provider.name	プロバイダーの名前。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model] データタイプ：文字列
result.provider.sys_id	関連付けられた AI データセット製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI データセット製品モデル [cmdb_ai_dataset_product_model]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.source	AI データセット資産のソースに関する詳細。 有効な値： • データセット資産のソースへのリンク。 • データセット資産のソースの詳細 (プレーンテキスト)。たとえば、製品や Web サイトの名前などです。 データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
result.state	AI データセット資産レコードのステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.sys_id	AI データセット資産レコードのSys_id。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.updated	AI データセット資産レコードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.version	関連付けられた AI データセット製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列
result.warnings	データセットの作成時に表示される警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターのsys_id が無効な場合など、検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ `"warnings": ["String"]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、指定された ID で AI データセットレコードの詳細を更新する方法を示しています。要求本文には、更新するパラメーター値が含まれています。

```
curl -X PUT
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_dataset/9833721b331e92101c9aca989d5c7bf0' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "name": "Dataset One",
  "description": "Description for dataset ",
  "provider": "servicenow",
  "version": "V1",
  "state": 31,
  “source”: “Source of dataset”
  "documentation": "document",
  “dataset_card”: “Dataset Card”,
  “base_datasets”: [ “Dataset Two”, “Dataset Three”],
  “data_type”: “1,2”,
  “acceptable_usage”: “1,2”,
  "managed_by": "abel.tuter"
}'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "asset": {
      "sys_id": "da8393eb40d25210f877b00c113d1fc1",
      "display_name": "ServiceNow Closed Incidents",
      "name": "Closed Incidents",
      "description": "Incidents with resolution",
      "documentation": "Sample Documentation",
      "source": "incident table on servicenow instance",
      "dataset_card": "Dataset Card",
      "state": "Deployed",
      "version": null,
      "data_type": {
        "value": "1",
        "label": "Text"
      },
      "provider": {
        "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
        "name": "ServiceNow"
      },
      "managed_by": {
        "sys_id": "undefined",
        "name": ""
      },
      "acceptable_usage": {
        "value": "1",
        "label": "Training"
      },
      "base_datasets": [],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "created": "2024-12-12 01:23:03",
    "updated": "2024-12-12 01:23:03"
  },
  "warnings": []
   }
}
```


AI 資産 API - PUT /sn_ent/asset/ai_prompt/{sys_id}

要求本文に入力した情報に従って、特定の AI プロンプト資産レコードのデータを更新します。

関連項目：

- AI 資産 API:GET /sn_ent/asset/ai_system/{sys_id}
- AI 資産 API - POST /sn_ent/asset/ai_prompt

注: 更新する特定のデータのパラメーターと値のペアのみを指定します。このエンドポイントは、要求で送信されるパラメーターのデータを上書きします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_prompt/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_prompt/{sys_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI プロンプト資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
オブジェクト	必須。更新する AI プロンプト資産のコンテンツ。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	{
	"ai_model": "String",
	"description": "String",
	"documentation": "String",
	"managed_by": "String"
	"name": "String",
	"prompt_info": "String",
	"provider": "String",
	"state": Number,
	"version": "String"
	}

ai_model	AI モデルデジタル資産レコードの AI モデルフィールドのsys_id値の名前。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
説明	AI プロンプト製品モデルを示す説明。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
ドキュメント	AI プロンプト製品モデルのドキュメント。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
managed_by	資産を管理するユーザーの名前またはsys_id。資産レコードの [管理担当者] フィールドにあります。 タブ;e:ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
名前	必須。AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_prompt_product_model] テーブル内の関連レコードの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
prompt_info	AI プロンプト資産のプロンプト情報。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の文字列
プロバイダー	必須。会社テーブルレコードのプロバイダー名またはsys_id。 テーブル:会社 [core_company] データタイプ：文字列
state	AI モデル資産に適用するステータス。例えば 有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
バージョン	AI プロンプト製品モデルに割り当てるバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。`application/json` のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。`application/json` のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたsys_idでの資産のフェッチに失敗しました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

結果	<pre>result: {
	  "asset": {Object},
	  "warnings": [Array]
	}</pre>

result.asset	新しく作成されたエントリの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"asset": {
	  "ai_model": Object,
	  "created": "String",
	  "description": "String",
	  "display_name": "String",
	  "documentation": "String",
	  "managed_by": Object,
	  "name": "String",
	  "prompt_info": "String",
	  "provider": Object,
	  "state": "String",
	  "sys_id": "String",
	  "updated": "String",
	  "version": "String",
	  "warnings": [Array]
	}</pre>

result.asset.ai_model	AI システム資産テーブルレコード内の AI モデルのリスト。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"ai_model": [
	{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

result.asset.ai_models.name	AI システムデジタル資産レコードの名前。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.ai_models.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.created	AI モデル資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.description	関連する AI システム製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.display_name	AI システム資産レコードの表示名。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.documentation	関連する AI システム製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.managed_by	資産を管理するユーザーに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト "managed_by": [{ "name": "String", "sys_id": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> }]</pre>
result.asset.managed_by.name	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.managed_by.sys_id	AI モデル資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.prompt_info	AI プロンプト資産レコードのプロンプト情報。 データタイプ：文字列

result.asset.provider	関連付けられた AI システム製品モデルレコードのプロバイダーフィールドの値。
	
	テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>provider: {
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

result.asset.provider.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider.sys_id	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.state	AI モデル資産のステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.asset.sys_id	AI システム資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.version	関連付けられた AI システム製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列
result.warning	警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターのsys_idが無効な場合など、検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ `"warnings": ["String"]`

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文で指定されたパラメーター値に従って、指定されたsys_idで AI プロンプト資産のデータを更新します。

```
curl -X PUT
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_prompt/9833721b331e92101c9aca989d5c7bf0' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "name": "Incident Summarization prompt1",
  "description": "Prompt for Incident Summarization",
  "provider": "servicenow",
  "version": "V1",
  "state": 31,
  "documentation": "Docuuu",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "ai_model": "mixtral-instruct",
 "prompt_info": "Provide incident summary using short_decription, state, worknotes",
 "managed_by": "abel.tuter"
}'
```

応答本文：

```
{
 "result": {
  "asset": {
   "sys_id": "9833721b331e92101c9aca989d5c7bf0",
   "display_name": "ServiceNow Incident Summarization prompt1 V1",
   "name": "Incident Summarization prompt1",
   "description": "Prompt for Incident Summarization",
   "version": "V1",
   "provider": {
    "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
    "name": "ServiceNow"
   },
   "documentation": "Docuuu",
   "state": "Deployed",
   "ai_model": {
    "sys_id": "9d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
    "name": "mixtral-instruct"
   },
   "prompt_info": "Provide incident summary using short_decription, state, worknotes",
   "managed_by": {
    "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "name": "Abel Tuter"
   },
   "created": "2024-12-11 04:23:17",
   "updated": "2024-12-11 04:23:17"
  },
  "warnings": []
 }
}
```

AI 資産 API - PUT /sn_ent/asset/ai_system/{sys_id}

要求本文に入力した情報に従って、特定の AI システムレコードのデータを更新します。

注: 更新する特定のデータのパラメーターと値のペアのみを指定します。このエンドポイントは、要求で送信されるパラメーターのデータを上書きします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_system/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_system/{sys_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
オブジェクト	必須。AI システムで更新する詳細。 データタイプ: オブジェクト `{ "name": "String", "description": "String", "provider": "String", "version": "String", "state": Number, "documentation": "String", "ai_models": "String", "ai_prompts": "Strings", "evaluation_datasets": [Array], "evaluation_metrics_report": "String", "managed_by": "String" }`
object.name	必須。AI システム製品モデルの名前。 データタイプ：文字列
object.description	AI システム製品モデルの説明。 データタイプ：文字列
object.provider	必須。会社 [core_company] テーブルレコードの [プロバイダー] フィールドのSys_id値または名前の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
Object.State	AI システム資産に適用するステータス。 有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
object.version	AI システム製品モデルのバージョン。例:V2。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
object.documentation	AI システム資産のドキュメント。 データタイプ：文字列 Default (デフォルト)：
object.ai_models	AI モデルデジタル資産レコードの名前またはsys_idsのカンマ区切りリスト。各文字列は、既存の AI モデルデジタル資産レコードの AI モデルフィールド値を表します。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列のアレイ "ai_models": [{String", "String"}] デフォルト:空の文字列
object.evaluation_datasets	AI システム資産レコードの評価に使用される AI データセットの名前またはsys_idsのカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI システム資産 [AI システムデジタル資産 alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列のアレイ "evaluation_datasets": [{String", "String"}]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の文字列

object.evaluation_metrics_report	AI システム資産レコードのテキストフィールド内にある評価結果への参照。たとえば、次のようになります。
	`Testing results:  link to the result document`
	`Details:`
	`Accuracy: 85%`
	`Hallucination: 10%`
	`Eval Run 1: link`
	`Eval Run 2: link`
	テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset]
	データタイプ：文字列
	デフォルト:空の文字列

object.managed_by	既存のユーザー [sys_user] テーブルレコードの [管理担当者] フィールドのSys_idまたは名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。指定されたsys_idでの資産のフェッチに失敗しました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	更新された AI システム資産の結果。
	データタイプ: オブジェクト
	`"result": {`
	`"asset": Object,`
	`"warnings": [Array]`
	`}`

result.asset	新しく作成された資産の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"asset": {`
	`"ai_model": [Array],`
	`"ai_prompts": [Array]`
	`"created": "String",`
	`"description": "String",`
	`"display_name": "String",`
	`"documentation": "String",`
	`"evaluation_datasets": Array,`
	`"evaluation_metrics_report": String,`
	`"managed_by": Object,`
	`"name": "String",`
	`"provider": Object,`
	`"state": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"updated": "String",`
	`"version": "String",`
	`"warnings": [Array]`
	`}`

result.ai_models	AI システムデジタル資産レコードの AI モデルのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ `"ai_models": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.ai_models.name	AI システムデジタル資産レコードの名前。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.ai_models.sys_id	AI システムデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.ai_prompts	AI システム資産レコード内の AI プロンプトのリスト。 データタイプ：アレイ `"ai_prompts": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.ai_prompts.name	AI プロンプトの名前。 データタイプ：文字列
result.ai_prompts.sys_id	AI プロンプトデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI プロンプトデジタル資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.created	AI モデル資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.description	関連する AI システム製品モデルレコードの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.display_name	AI システム資産レコードの表示名。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.documentation	関連する AI システム製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets	AI システム資産レコードの評価に使用される AI データセットのリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI システム資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.asset.evaluation_datasets.name	AI データセットデジタル資産の名前。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets.sys_id	AI データセットデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_metrics_report	AI システム資産の評価結果。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.asset.managed_by	モデルの評価に使用される AI システム資産の AI データセットのsys_ids名または表示名のカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ: オブジェクト `"managed_by": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.asset.managed_by.name	AI モデル資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.managed_by.sys_id	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider	関連する AI システム製品モデルレコードの [プロバイダー] フィールドの値。 テーブル:AI システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ: オブジェクト `provider: { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.asset.provider.name	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーの名前。 テーブル:システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.asset.provider.sys_id	関連付けられた AI システム製品モデルレコード内のプロバイダーのSys_id。 テーブル:システム製品モデル [cmdb_ai_system_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.state	AI モデル資産のステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.asset.sys_id	AI システム資産レコードのSys_id。 テーブル:AI システムデジタル資産 [alm_ai_system_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.version	関連付けられた AI システム製品モデルレコードのバージョン番号。例:V2。 データタイプ：文字列
result.asset.warnings	警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターのsys_idが無効な場合など、検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ `"warnings": ["String"]`

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文で更新する詳細を使用して AI システムを更新します。

```
curl -X PUT
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_prompt/3b140397435a9210a63d00002fb8f2d7' \
  -H 'Accept: application/json' \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 -H 'Content-Type: application/json' \
 -u 'username':'password' \
 -d '{
 "name": "Incident Summarization",
 "description": "Skill to summarize incident",
 "provider": "servicenow",
 "documentation": "Sample Documentation",
 "version": "V3",
 "state": 31,
 "ai_models": [
  "llm_generic_small"
 ],
 "ai_prompts": [
  "LLM Prompt"
 ],
 "evaluation_datasets": [
  "Base dataset"
 ],
 "evaluation_metrics_report": "Sample Report",
 "managed_by": "abel.tutor"
}'
```

応答本文には、指定された AI システムsys_idに適用された更新の結果が表示されます。

```
{
 "result": {
  "asset": {
   "sys_id": "3b140397435a9210a63d00002fb8f2d7",
   "display_name": "ServiceNow Incident Summarization V2",
   "name": "Incident Summarization",
   "description": "Skill to summarize incident",
   "version": "V3",
   "provider": {
    "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
    "name": "ServiceNow"
   },
   "documentation": "Sample Documentation",
   "state": "Deployed",
   "ai_models": [{
    "sys_id": "9tgdc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
    "name": "llm_generic_small"
   }],
   "ai_prompts": [{
    "sys_id": "7d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
    "name": "LLM Prompt"
   }],
   "evaluation_datasets": [{
    "sys_id": "9d7dc7e6eb1e5210aa82fab8bad0cda2",
    "name": "Base dataset"
   }],
   "evaluation_metrics_report": "Sample Report",
   "managed_by": {
    "sys_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
    "name": "Abraham Lincoln"
   },
   "created": "2024-12-11 19:07:13",
   "updated": "2024-12-11 19:07:42"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "warnings": []
  }
}
```

AI 資産 API - PUT /sn_ent/asset/ai_model/{sys_id}

要求本文に入力した情報に従って、特定の AI モデル資産レコードのデータを更新します。

注: 更新する特定のデータのパラメーターと値のペアのみを指定します。このエンドポイントは、要求で送信されるすべてのパラメーターのデータを上書きします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent/{api_version}/asset/ai_model/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_ent/asset/ai_model/{sys_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	資産のSys_id。 テーブル:AI プロンプト資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
オブジェクト	必須。指定された AI モデルで更新する詳細。 データタイプ: オブジェクト `{ "base_model": "String", "context_window": "String", "deployment_guideline": "String", "description": "String", "documentation": "String", "evaluation_datasets": "String", "evaluation_metrics_report": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	"managed_by": "String", "model_size_in_mb": "String", "model_weights_info": "String", "name": "String", "parameters_info": "String", "provider": "String", "required_infrastructure": "String", "state": Number, "supported_languages": "String", "training_datasets": "String", "training_procedure": "String", "version": "String" }

base_model	このモデルバージョンの派生元となった AI モデル。
	注: 組織内で開発されたモデルにのみ適用されます。
	データタイプ: オブジェクト
	{
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	デフォルト:空のオブジェクト

base_model.name	この AI モデルをモデル化する AI モデル資産の名前。 テーブル:AI モデルデジタル資産alm_ai_model_digital_asset データタイプ：文字列
base_model.sys_id	この AI モデルをモデル化する AI モデル資産のSys_id。 テーブル:AI モデルデジタル資産alm_ai_model_digital_asset データタイプ：文字列
context_window	モデルが処理できる入力シーケンスのサイズ (つまり、トークンの数)。 データタイプ：整数 デフォルト：0
deployment_guideline	組織内で開発および展開されたモデルに適用される手順。 データタイプ：文字列 デフォルト：空
説明	AI モデル製品モデルを示す説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブルで更新:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト：空
ドキュメント	AI プロンプト製品モデルレコードのドキュメント。 テーブル:AI プロンプト製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列 デフォルト：空
evaluation_datasets	モデルの評価に使用される AI プロンプトデジタル資産の AI データセットのsys_ids名または表示名のカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI プロンプトデジタル資産 [alm_ai_prompt_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ "String", "String" ]` 有効な値： • AI データセットデジタル資産レコードの名前。 • AI データセットデジタル資産レコードのSys_id。 デフォルト:空の文字列

evaluation_metrics_report	AI データセット資産レコードのテキストフィールド内にある評価結果への参照。たとえば、次のようになります。
	
	`Testing results: link to the result document`
	
	`Details:`
	`Accuracy: 85%`
	`Hallucination: 10%`
	`Eval Run 1: link`
	`Eval Run 2: link`
	
	テーブル:AI データセット資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]
	
	データタイプ：文字列
	
	デフォルト:空の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
managed_by	AI データセット資産レコードの [管理担当者] フィールドのユーザーのSys_idまたは名前。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列 デフォルト：空
model_size_in_mb	モデルのサイズ (MB)。主に、組織内で開発および展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：数値 デフォルト：空
model_weights_info	追加のモデル情報 (利用可能な場合)。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：空
名前	必須。AI モデル製品モデルの名前。 テーブルで更新:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
parameters_info	モデルに与えるパラメーターの数。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
プロバイダー	必須。既存の会社 [core_company] テーブルレコードの [プロバイダー] フィールドのSys_idまたは名前の値。このプロバイダーを新しい AI モデルにアサインします。 データタイプ：文字列
required_infrastructure	モデル展開に必要なインフラストラクチャのドキュメント。たとえば、インフラストラクチャスタックや処理のニーズに関する詳細などです。主に、組織内に展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：空
ソース	誰が、または何がモデルを作成したかのソースに関する詳細。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• モデルのソースへのリンク。たとえば、Github へのリンク https://huggingface.co/mistralai/model1 などです。 • プレーンテキストでのソースの詳細。例:Microsoft Azure データタイプ：文字列 デフォルト:空または null
state	AI モデル資産に適用するステータス。 有効な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
supported_languages	AI モデルでサポートされている言語のカンマ区切りリスト。 データタイプ：アレイ `"supported_languages": [ "String", "String" ]` 有効な値： • 言語 [sys_language] レコードのSys_id • 言語 [sys_language] レコードの名前。例:「フランス語」、「英語」 デフォルト:空の文字列
training_datasets	モデルのトレーニングに使用される 1+ つの関連データセットへの参照。AI データセット資産 [alm_ai_dataset_digital_asset] テーブルのsys_ids名または表示名のカンマ区切りリスト。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 データタイプ：アレイ `"training_datasets": [ "String", "String" ]` デフォルト:空の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
training_procedure	AI モデルに適用するトレーニングのタイプ。 有効な値： • 1:ディシジョンツリー • 2: ディープニューラルネットワーク • 3:線形回帰 • 4:ロジスティック回帰 • 5:ランダムフォレスト • 6:教師あり学習 • 7:教師なし学習 • 8:強化学習 • 9:転移学習 • 10:半教師あり学習 • 11:命令ファインチューニング • 12:教師ありファインチューニング データタイプ:数値で表される文字列 (例:「3」) デフォルト:1:ディシジョンツリー
バージョン	AI モデル製品モデルのバージョン。例:V2。 データタイプ：文字列 デフォルト：空

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	AI モデル資産作成の結果。 データタイプ: オブジェクト `"result": { "asset": Object, "warnings": [Array], }`
result.asset	作成された AI モデル資産の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"asset": { "base_model": Object, "context_window": String, "created": "String", "deployment_guideline": String, "description": "String", "display_name": "String", "documentation": "String", "evaluation_datasets": Array, "evaluation_metrics_report": String, "managed_by": Object, "model_size_in_mb": String, "name": "String", "parameters_info": "String", "provider": Object, "required_infrastructure": String, "state": "String", "source": String, "supported_languages": Array, "sys_id": "String", "training_datasets": Array, "training_procedure": String, "updated": "String", "version": "String" }`
result.asset.base_model	このバージョンの派生元である AI モデル資産に関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"base_model": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.asset.base_model.name	AI モデル資産の表示名。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.base_model.sys_id	AI モデル資産のSys_id。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.context_window	モデルが処理できる入力シーケンスのサイズ。つまり、トークンの数です。 データタイプ:数値で表される文字列。例: 「6000」。
result.asset.created	AI モデル資産が作成された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.deployment_guideline	組織内で開発および展開されたモデルに適用される手順。 データタイプ：文字列
result.asset.description	関連する AI モデル製品モデルレコードの説明。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.display_name	AI モデル資産レコードの表示名。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] (display_nameフィールド) データタイプ：文字列
result.asset.documentation	関連する AI モデル製品モデルレコードのドキュメント。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_datasets	モデルの評価に使用される AI データセット。主に組織内で開発されたモデルに適用されます。 テーブル:AI データセットデジタル資産 [alm_ai_dataset_digital_asset]、AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：アレイ `"evaluation_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.evaluation_datasets.name	AI データセットデジタル資産の名前。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.evaluation_datasets.sys_id	AI モデルデジタル資産レコードのSys_id。 テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.evaluation_metrics_report	評価結果への参照。 可能な値： • 結果の概要を示す詳細 (プレーンテキスト) • 特定の結果へのリンク データタイプ：文字列
result.asset.managed_by	AI モデル資産レコードを管理するユーザー。 データタイプ: オブジェクト `" managed_by": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.asset.managed_by.name	AI モデル資産レコードを管理するユーザーの名前。 テーブル:ユーザー [user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.asset.managed_by.sys_id	AI モデル資産レコードを管理するユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
result.asset.model_size_in_mb	モデルのサイズ (MB)。通常、組織内で開発および展開されたモデルに適用されます。 データタイプ：数値
result.asset.name	関連付けられた AI モデル製品モデルレコードの名前。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列

result.asset.provider	関連する AI モデル製品モデルレコードのプロバイダー。
	
	テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"provider": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.asset.provider.name	関連する AI モデル製品モデルレコードのプロバイダーに対応する会社レコードの名前。 テーブル:会社 [core_company]、AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.provider.sys_id	関連する AI モデル製品モデルレコードのプロバイダーに対応する会社レコードのSys_id。 テーブル:会社 [core_company]、AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_model] データタイプ：文字列
result.asset.source	資産のソースに関する詳細。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• モデルのソースへのリンク。たとえば、Github へのリンク https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 などです。 • プレーンテキストでのソースの詳細。例:Microsoft Azure データタイプ：文字列
result.asset.state	AI モデル資産レコードのステータス。 可能な値： • 使用中 • 展開 • 廃止 • 開発 • 不明 • 該当なし データタイプ：文字列
result.asset.supported_languages.name	サポートされている言語の名前。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.asset.supported_languages.sys_id	サポートされている言語のSys_id。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.asset.sys_id	AI モデル資産レコードのSys_id テーブル:AI モデルデジタル資産 [alm_ai_model_digital_asset] データタイプ：文字列
result.asset.training_datasets	モデルのトレーニングに使用される 1+ つの関連データセットへの参照。 データタイプ：アレイ `"training_datasets": [ { "name": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.asset.training_procedure	モデルに適用された AI トレーニングのタイプを示す数値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 1:ディシジョンツリー • 2: ディープニューラルネットワーク • 3:線形回帰 • 4:ロジスティック回帰 • 5:ランダムフォレスト • 6:教師あり学習 • 7:教師なし学習 • 8:強化学習 • 9:転移学習 • 10:半教師あり学習 • 11:命令ファインチューニング • 12:教師ありファインチューニング データタイプ:数値で表される文字列
result.asset.updated	AI モデル資産が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
result.asset.version	関連付けられた AI モデル製品モデルレコードのバージョン。 テーブル:AI モデル製品モデル [cmdb_ai_model_product_modelテーブル] データタイプ：文字列
result.required_infrastructure	モデルの展開に必要なインフラストラクチャのドキュメント。たとえば、インフラストラクチャスタックや処理のニーズに関する詳細などです。 データタイプ：文字列
result.asset.parameters_info	学習プロセス中に学習するトレーニングデータのプロパティ。例: 7B または 30B。 データタイプ：文字列

result.asset.supported_languages	AI モデル資産でサポートされている言語の詳細。
	
	テーブル:言語 [sys_language]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"supported_languages": [`
	`{`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sys_id": "String" }]
result.asset.supported_languages.name	資産でサポートされている言語の名前。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.asset.supported_languages.sys_id	資産でサポートされている言語のSys_id。 テーブル:言語 [sys_language] データタイプ：文字列
result.warnings	警告メッセージのカンマ区切りリスト。これらの警告は、オプションのパラメーターの sysId が無効な場合などの検証チェックである可能性があります。 データタイプ：アレイ "warnings": ["String"]

Example: cURL 要求

次の例は、PUT メソッドを使用して特定の AI 資産モデルを更新する方法を示しています。

```
curl -X PUT
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ent/asset/ai_model/9833721b331e92101c9aca989d5c7bf0' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
-d '{
   "name": "Now LLM",
   "description": "enables text-to-text like question answering and summarization",
   "provider": "servicenow",
   "documentation": "Now LLM V5 Documentation",
   "version": "V8",
   "parameters_info": "7B",
   "supported_languages": [
      "English",
      "French"
   ],
   "model_size_in_mb": "87",
   "deployment_guideline": "Deployed on ServiceNow infrastructure",
   "source": "huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1",
   "training_procedure": "2",
   "context_window": "8000",
   "state": "31",
   "base_model": "Servicenow Now LLM V6",
   "model_weights_info": "refer to weights and biases project",
   "required_infrastructre": "GPUs needed: 1, GPU Type: A100",
   "training_datasets": [
      "Servicenow Open Incidents"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ],
  "evaluation_datasets": [
     "Servicenow Open Incidents"
  ],
  "evaluation_metrics_report": "Testing results: See files attached to this record",
  "managed_by": "abel.tuter"
}'
```

応答本文。


```
{
 "result": {
  "asset": {
   "sys_id": "a438d170ff96da10c1fbfffffffffd5",
   "display_name": "ServiceNow Now LLM V6",
   "name": "Now LLM",
   "description": "enables text-to-text like question answering and summarization",
   "version": "V8",
   "provider": {
    "sys_id": "93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb",
    "name": "ServiceNow"
   },
   "documentation": "Now LLM V5 Documentation",
   "parameters_info": "7B",
   "supported_languages": [
    {
     "sys_id": "914493a30f320010e96b0e4fef767e90",
     "name": "English"
    }
   ],
   "model_size_in_mb": "87",
   "deployment_guideline": "Deployed on ServiceNow infrastructure",
   "source": "https://huggingface.co/mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1",
   "training_procedure": "2",
   "context_window": "8000",
   "state": "Deployed",
   "required_infrastructure": "undefined",
   "base_model": {
    "sys_id": "a438d170ff96da10c1fbfffffffffd5",
    "name": "ServiceNow Now LLM V8"
   },
   "evaluation_datasets": [
    {
     "sys_id": "45cb45baff06d610c1fbfffffffffa9",
     "name": "ServiceNow Open Incidents"
    }
   ],
   "training_datasets": [
    {
     "sys_id": "45cb45baff06d610c1fbfffffffffa9",
     "name": "ServiceNow Open Incidents"
    }
   ],
   "evaluation_metrics_report": "Testing results: See files attached to this record",
   "managed_by": {
    "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "name": "Abel Tuter"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "created": "2024-12-03 16:50:53",
    "updated": "2024-12-12 15:56:28"
   },
   "warnings": [
    "Reference record 'French' not found for supported_languages in table sys_language"
   ]
  }
}
```


AI 検索 外部ユーザーマッピング API

AI Search 外部ユーザーマッピング API は、外部ソースから ServiceNow® AI 検索 アプリケーションのインデックスへのユーザーマッピング情報の取り込みを可能にするエンドポイントを提供します。

AI 検索 外部ユーザーマッピング - POST /ais/external_content/user_mapping/import_multiple/{target_table}

外部ユーザーマッピングのリストを AI 検索 ユーザーマッピングテーブルにインポートします。各マッピングは、ServiceNow AI Platform ユーザーに対して外部で定義されたユーザーとグループのエイリアスを指定します。AI 検索 はこれらのエイリアスを使用して、ユーザーが表示できる外部ドキュメントの検索結果を決定します。

AI 検索外部コンテンツセキュリティで外部ユーザーマッピングを利用する方法については、「AI 検索の外部コンテンツセキュリティ」を参照してください。

外部ユーザーマッピングのユーザー名とグループ名は、外部コンテンツ取り込み API の *POST /ais/external_content/ingestDocument/{schema_table_name}* エンドポイントを介して取り込まれた外部ドキュメントのセキュリティアクセス権限で指定されているものと一致する必要があります。外部で定義されたユーザーおよびグループのセキュリティアクセス権限を持つ外部ドキュメントを取り込む方法の詳細については、「外部コンテンツ取り込み API」を参照してください。

このエンドポイントを介してインポートされた外部ユーザーマッピングレコードのインポート履歴を表示するには、次に移動します: *AI* 検索 > 外部コンテンツ > ユーザーマッピングインポート履歴. 履歴レコードから、インポートタスクのインポートセット [sys_import_set] およびマルチインポートセット [sys_multi_import_set] レコードを表示できます。これらのレコードの情報を使用して、外部ユーザーマッピングが正しくインポートされたことを確認します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/ais/external_content/user_mapping/import_multiple/{target_table}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
target_table	インポートされたマッピングを表示させる AI 検索 ユーザーマッピングテーブルの名前。たとえば、x_snc_sharepoint_user_table などです。 注: ターゲット AI 検索 ユーザーマッピングテーブルは、 *AI* 検索 > 外部コンテンツ > ユーザーマッピングの作成 モジュールを使用して、このエンドポイントを使用する前に使用します。存在しないユーザーマッピングテーブルを指定すると、要求は失敗します。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
{object}	必須です。名前なしオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `{ "records": [Array] }`
{object}.records	必須です。各オブジェクトが指定されたターゲットテーブルにインポートするユーザーマッピングを表すオブジェクトのアレイ。 データタイプ：アレイ `"records": [ { "external_group": [Array], "external_user": [Array], "mapping_value": "String" } ]`
{object}.records.external_group	**{object}.records.mapping_value** パラメーターで指定された ServiceNow AI Platform ユーザーのエイリアスとして設定される外部定義グループ名を各文字列とする文字列のアレイ。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	値は、ユーザーマッピング用に選択された外部定義グループの名前に応じて、任意の形式にすることができます。例： `"external_group": [ "itil", "hr-admin", "report-dev" ]`
{object}.records.external_user	**{object}.records.mapping_value** パラメーターで指定された ServiceNow AI Platform ユーザーのエイリアスとして設定される外部定義ユーザー名を各文字列とする文字列のアレイ。 データタイプ：アレイ 値は、ユーザーマッピング用に選択された外部定義ユーザーアカウントの名前に応じて、任意の形式にすることができます。例： `"external_user": [ "beth-anglin", "ad\beth.anglin", "beth-anglin@sharepoint" ]`
{object}.records.mapping_value	既存のレコードを一意に識別するメールフィールド値。要求内の外部で定義されたすべてのユーザーとグループのエイリアスは、このメールアドレスを持つ ServiceNow AI Platform ユーザーにマッピングされます。 **注:** API は、このパラメーターをユーザーマッピングレコードの一意の識別子として扱います。既存のユーザーマッピングレコードと同じ **mapping_value** を使用して別のユーザーマッピングをインポートすると、既存のレコードが新しいレコードで上書きされます。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	要求の処理中に発生した発生したエラーを説明するオブジェクト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求の処理中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理中に発生したエラーのメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
import_set_id	成功した要求によってインポートセット [sys_import_set] テーブルに作成された新しいレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
multi_import_set_id	成功した要求によってマルチインポートセット [sys_multi_import_set] テーブルに作成された新しいレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result	失敗した要求の結果。要求が失敗した理由を説明するメッセージが含まれます。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。 有効な値： • *failure* データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

ServiceNow AI Platform ユーザーの Beth Anglin と Abel Tuter に対して外部で定義されたユーザーとグループのエイリアスを、x_snc_sharepoint_user_table という名前の AI 検索 ユーザーマッピングテーブルにインポートします。

```
curl -X POST
 'https://instance.servicenow.com/api/now/v1/ais/external_content/user_mapping/import_multiple/x_snc_sharepoint_user_table' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
    "records": [
      {
        "mapping_value": "beth.anglin@example.com",
        "external_user": [
          "ad\beth-anglin",
          "beth.anglin@sharepoint"
        ],
        "external_group": [
          "itil",
          "itil-admin",
          "itil-dev"
        ]
      },
      {
        "mapping_value": "abel.tuter@example.com",
        "external_user": [
          "ad\abel-tuter",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "abel.tuter@sharepoint"
      ],
      "external_group": [
        "hr",
        "hr-admin",
        "hr-dev"
      ]
    }
  ]
}'
```

応答には、生成されたインポートセットレコードとマルチインポートセットレコードの sys_id が表示されます。

```
{
  "import_set_id": "6e9ddb629d987010f877878bd9f0e9dd",
  "multi_import_set_id": "269ddb629d987010f877878bd9f0e9de"
}
```

Example: cURL 要求

空のマッピングレコードを含む無効な要求をインポートします。

```
curl
 'https://instance.servicenow.com/api/now/v1/ais/external_content/user_mapping/import_multiple/u_ext_content_user_mapping' \
  --request POST \
  --user 'username':'password' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "records": [
      {
        "mapping_value": "beth.anglin@example.com",
        "external_user": [
          "ad\beth-anglin",
          "beth.anglin@sharepoint"
        ],
        "external_group": [
          "reports",
          "reports-admin",
          "reports-dev"
        ]
      },
      {}
    ]
  }'
```

要求はステータス 400 で失敗し、応答に失敗の内容が示されます。

```
{
  "result": "Error in processing the message"
}
```

アラーム管理オープン API

アラーム管理オープン API は、イベント [em_event] およびアラート [em_alert] テーブルからデータを作成、更新、および取得するためのエンドポイントを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

テレコムアラーム管理オープン API (sn_ind_tmf642) は、TM Forum Open API 仕様の ServiceNow 実装です。この API は、TMF642 Alarm Management API REST Specification Release 20 (2020 年 4 月) に基づいています。

呼び出し元ユーザーは、sn_ind_tmf642.alarm_mgmt_integration エンドポイントにアクセスする必要があります。

この API は sn_ind_tmf642 名前空間内で提供されます。

TM Forum Open API 仕様では、受信するすべてのインバウンド要求に対して同期応答が必要です。ペイロードをシステムに転送する前に、ソースの運用サポートシステム (OSS) で相関と重複排除を適用します。

この API を拡張して、必要なパラメーター、要求本文の検証、追加の REST 操作、およびフィールドマッピングに関するカスタマイズを実行できます。詳細については、次を参照してください：『アラーム管理オープン API 開発者ガイド』を参照してください。

アラーム管理オープン API は、TM Forum によって適合性が認定されています。

アラーム管理オープン API – GET /sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm

イベント [em_event] テーブルおよびアラート [em_alert] テーブルからすべてのアラームレコードリストを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
alarmRaisedTime	アラームが発生した日付。日付がこのパラメーターの値に一致するアラームのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	• alarmedObject • alarmRaisedTime • alarmType • crossedThresholdInformation • externalAlarmId • id • perceivedSeverity • probableCause • source • sourceSystemId • state • タイプ デフォルト：すべてのフィールド データタイプ：文字列
ID	アラーム ID。ID がこのパラメーターの値に一致するアラームのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_event] テーブルのメッセージキーフィールド。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 デフォルト：1000 最大：2000 データタイプ：数値
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
probableCause	アラームの考えられる原因。考えられる原因がこのパラメーターの値に一致するアラームのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
state	アラームのステータス。ステータスがこのパラメーターの値に一致するアラームのみが応答で返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
sourceSystemId	アラームのソースシステム ID。ソースSys ID がこのパラメーターの値に一致するアラームのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は `items 3-5` です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
affectedService	アラームの影響を受ける 1 つ以上のサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"affectedService":[ { "href": "String", "id": "String" }, ]`
affectedService.href	影響を受けるサービスの詳細を提供する URL 参照。 データタイプ：文字列
affectedService.id	アラームの影響を受けるサービスの識別子。この値は、アラートの影響を受ける構成アイテム (CI) にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmDetails	アラームに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
alarmedObject	アラームオブジェクトの詳細。 `"alarmedObject": { "href": "String", "id": "String" }` データタイプ：オブジェクト
alarmedObject.id	アラームオブジェクトの一意の識別子。この値はシステム内の CI にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmedObject.href	アラームオブジェクトの詳細を取得するための URL 参照。 データタイプ：文字列
alarmedObjectType	イベントに関連付けられたオブジェクトのタイプまたはクラス。 データタイプ：文字列
alarmRaisedTime	ソースでアラームが発生した日時。 データタイプ：文字列
alarmReportingTime	OSS がアラームをレポートする日時。 この値は *alarmRaisedTime* 値と異なる場合があります。たとえば、要素管理システム (EMS) がアラームリストを管理している場合： • *alarmRaisedTime* は、ネットワーク要素 (NE) によるアラーム検出の時間です。 • *alarmReportingTime* は、EMS アラームリスト内のストレージのアラームレポート時間です。 データタイプ：文字列
alarmType	アラームカテゴリ。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation	超過したしきい値に関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"crossedThresholdInformation":
	{
	  "direction": "String",
	  "granularity": "String",
	  "indicatorName": "String",
	  "indicatorUnit": "String",
	  "observedValue": "String",
	
	  "thresholdCrossingDescription": "String",
	  "thresholdId": "String",
	  "thresholdRef": "String"
	}</pre>

crossedThresholdInformation.direction	しきい値交差方向。 有効な値： • DOWN • UP データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.granularity	しきい値の超過についてインジケーターが評価される粒度。たとえば、 5MINUTES です。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorName	アラームしきい値を超えるインジケーターの名前。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorUnit	超過したしきい値に対応するインジケーターの測定単位。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.observedValue	しきい値を超えるインジケーターを識別する番号。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdCrossingDescription	しきい値超過アラームのしきい値の詳細。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdId	アラームを発生させたしきい値の一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdRef	しきい値オブジェクトの URL。 データタイプ：文字列
externalAlarmId	アラームを投稿しているソースシステムからのアラームの一意の識別子。 データタイプ：文字列
href	リソースの URL。 データタイプ：文字列
id	システムがアラームペイロードをイベントとして識別して処理するための一意の識別子。 データタイプ：文字列
perceivedSeverity	アラームの重大度。 有効な値： • CLEAR • 重大 • MAJOR • MINOR • 警告 データタイプ：文字列
plannedOutageIndication	このアラームの管理対象オブジェクトが計画された機能停止ステータスであることを示します。たとえば、計画メンテナンスやサービス停止などです。 データタイプ：文字列
probableCause	アラームをトリガーする可能性が最も高い状況。*alarmType* とともに使用してアラームを認定します。 データタイプ：文字列
proposedRepairActions	システムで利用可能な場合、アラームをトリガーする問題を解決する修正アクションを提供します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceAffecting	アラームがサービスに影響を与えるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アラームはサービスパフォーマンスまたは可用性に影響します。 • false:アラームはサービスに影響を与えません。 デフォルト値：false データタイプ：ブーリアン
sourceSystemId	ソースアラームのインスタンス ID。 データタイプ：文字列
specificProblem	アラームをトリガーする特定の問題。アラームを認定するには、 `probableCause` tパラメーターとともに使用します。 データタイプ：文字列
state	アラームのステータス。 有効な値： • エラー • 無視 • 準備完了 • 処理済み 無効な値が指定された場合、ステータスは [準備完了] に設定されます。 ステータスが [準備完了] の場合、アラート [em_alert] テーブルにアラートが作成され、ステータスは [処理済み] になります。 ステータスが [処理済み]、[無視]、または [エラー] の場合、アラートは作成されません。 デフォルト値：準備完了 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

この例では、すべてのアラームを取得します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。


```
[
  {
    "externalAlarmId": "2212331",
    "alarmType": "QualityOfServiceAlarm23",
    "perceivedSeverity": "MAJOR",
    "probableCause": "ProbB",
    "sourceSystemId": "checkSB",
    "alarmedObject": {
      "id": "vManage_000000",
      "href": " http://api/alarmedobject/000000"
    },
    "crossedThresholdInformation": {
      "direction": "111",
      "granularity": "1234",
      "indicatorName": "sdfgds",
      "indicatorUnit": "asdfdsaf",
      "observedValue": "adsfds",
      "thresholdId": "12fasdfasdfasd",
      "thresholdCrossingDescription": "S23rtring",
      "thresholdRef": "asdfasf"
    },
    "type": "QualityOfServiceAlarm",
    "ackState": "acknowledged",
    "specificProblem": "Inbound Traffic threshold crossed",
    "alarmedObjectType": "ROUTER",
    "alarmDetails": "Software Failure on SD-WAN Controller vManage_000000",
    "state": "processed",
    "alarmChangedTime": "2017-08-15T07:04:15.666Z",
    "proposedRepairActions": "Switch in standby equipment",
    "alarmReportingTime": "2017-06-15T07:04:15.666Z",
    "alarmRaisedTime": "2020-09-15T14:04:15.000Z",
    "plannedOutageIndication": "IN_SERVICE",
    "serviceAffecting": true,
    "affectedService": [
      {
        "id": "SD WAN Enterprise Solutions",
        "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      },
      {
        "id": "Santa Clara SD WAN Application Service",
        "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      }
    ],
    "source": "Alarm Management Open API",
    "href":
"/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/001a0ca629078d10f87759e2f69e4c64_2212331",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "001a0ca629078d10f87759e2f69e4c64_2212331"
  },
  {
    "externalAlarmId": "2212331",
    "alarmType": "QualityOfServiceAlarm23",
    "perceivedSeverity": "MAJOR",
    "probableCause": "ProbB",
    "sourceSystemId": "checkSB",
    "alarmedObject": {
      "id": "vManage_000000",
      "href": " http://api/alarmedobject/000000"
    },
    "crossedThresholdInformation": {
      "direction": "111",
      "granularity": "1234",
      "indicatorName": "sdfgds",
      "indicatorUnit": "asdfdsaf",
      "observedValue": "adsfds",
      "thresholdId": "12fasdfasdfasd",
      "thresholdCrossingDescription": "S23rtring",
      "thresholdRef": "asdfasf"
    },
    "type": "QualityOfServiceAlarm",
    "ackState": "acknowledged",
    "specificProblem": "Inbound Traffic threshold crossed",
    "alarmedObjectType": "ROUTER",
    "alarmDetails": "Software Failure on SD-WAN Controller vManage_000000",
    "state": "processed",
    "alarmChangedTime": "2017-08-15T07:04:15.666Z",
    "proposedRepairActions": "Switch in standby equipment",
    "alarmReportingTime": "2017-06-15T07:04:15.666Z",
    "alarmRaisedTime": "2020-09-15T14:04:15.000Z",
    "plannedOutageIndication": "IN_SERVICE",
    "serviceAffecting": true,
    "affectedService": [
      {
        "id": "SD WAN Enterprise Solutions",
        "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      },
      {
        "id": "Santa Clara SD WAN Application Service",
        "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      }
    ],
    "source": "Alarm Management Open API",
    "href":
"/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/001c84aa29078d10f87759e2f69e4cfa_2212331",
    "id": "001c84aa29078d10f87759e2f69e4cfa_2212331"
  }
]
```


アラーム管理オープン **API – GET /sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/{id}**

イベント [em_event] テーブルまたはアラート [em_alert] テーブルから指定されたアラームレコードを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	取得するレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_event] テーブルの [メッセージキー] フィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • alarmedObject • alarmRaisedTime • alarmType • crossedThresholdInformation • externalAlarmId • id • perceivedSeverity • probableCause • source • sourceSystemId • state • タイプ デフォルト値:すべてのフィールド データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の 1 つ以上の理由で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 無効なパスパラメーター。 • 無効な URI。
404	レコードが見つかりません。指定された ID に関連付けられたレコードがイベント [em_event] にもアラート [em_alert] テーブルにも見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
affectedService	アラームの影響を受ける 1 つ以上のサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"affectedService":[ { "href": "String", "id": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>},
	]</pre>

affectedService.href	影響を受けるサービスの詳細を提供する URL 参照。 データタイプ：文字列
affectedService.id	アラームの影響を受けるサービスの識別子。この値は、アラートの影響を受ける構成アイテム (CI) にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmDetails	アラームに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列

alarmedObject	アラームオブジェクトの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"alarmedObject":
	{
	"href": "String",
	"id": "String"
	}</pre>

alarmedObject.id	アラームオブジェクトの一意の識別子。この値はシステム内の CI にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmedObject.href	アラームオブジェクトの詳細を取得するための URL 参照。 データタイプ：文字列
alarmedObjectType	イベントに関連付けられたオブジェクトのタイプまたはクラス。 データタイプ：文字列
alarmRaisedTime	ソースでアラームが発生した日時。 データタイプ：文字列
alarmReportingTime	OSS がアラームをレポートする日時。 この値は *alarmRaisedTime* 値と異なる場合があります。たとえば、要素管理システム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	(EMS) がアラームリストを管理している場合： • *alarmRaisedTime* は、ネットワーク要素 (NE) によるアラーム検出の時間です。 • *alarmReportingTime* は、EMS アラームリスト内のストレージのアラームレポート時間です。 データタイプ：文字列
alarmType	アラームカテゴリ。 データタイプ：文字列

crossedThresholdInformation	超過したしきい値に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"crossedThresholdInformation":
	{
	"direction": "String",
	"granularity": "String",
	"indicatorName": "String",
	"indicatorUnit": "String",
	"observedValue": "String",
	
	"thresholdCrossingDescription": "String",
	"thresholdId": "String",
	"thresholdRef": "String"
	}

crossedThresholdInformation.direction	しきい値交差方向。 有効な値： • DOWN • UP データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.granularity	しきい値の超過についてインジケーターが評価される粒度。たとえば、 5MINUTES です。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorName	アラームしきい値を超えるインジケーターの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
crossedThresholdInformation.indicatorUnit	超過したしきい値に対応するインジケーターの測定単位。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.observedValue	しきい値を超えるインジケーターを識別する番号。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdCrossingDescription	しきい値超過アラームのしきい値の詳細。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdId	アラームを発生させたしきい値の一意の識別子。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdRef	しきい値オブジェクトの URL。 データタイプ：文字列
externalAlarmId	アラームを投稿しているソースシステムからのアラームの一意の識別子。 データタイプ：文字列
href	リソースの URL。 データタイプ：文字列
id	システムがアラームペイロードをイベントとして識別して処理するための一意の識別子。 データタイプ：文字列
perceivedSeverity	アラームの重大度。 有効な値： • CLEAR • 重大 • MAJOR • MINOR • 警告 データタイプ：文字列
plannedOutageIndication	このアラームの管理対象オブジェクトが計画された機能停止ステータスであることを示しま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	す。たとえば、計画メンテナンスやサービス停止などです。 データタイプ：文字列
probableCause	アラームをトリガーする可能性が最も高い状況。*alarmType* とともに使用してアラームを認定します。 データタイプ：文字列
proposedRepairActions	システムで利用可能な場合、アラームをトリガーする問題を解決する修正アクションを提供します。 データタイプ：文字列
serviceAffecting	アラームがサービスに影響を与えるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アラームはサービスパフォーマンスまたは可用性に影響します。 • false:アラームはサービスに影響を与えません。 デフォルト値：false データタイプ：ブーリアン
sourceSystemId	ソースアラームのインスタンス ID。 データタイプ：文字列
specificProblem	アラームをトリガーする特定の問題。アラームを認定するには、 *probableCause* tパラメーターとともに使用します。 データタイプ：文字列
state	アラームのステータス。 有効な値： • エラー • 無視 • 準備完了 • 処理済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	無効な値が指定された場合、ステータスは [準備完了] に設定されます。 ステータスが [準備完了] の場合、アラート [em_alert] テーブルにアラートが作成され、ステータスは [処理済み] になります。 ステータスが [処理済み]、[無視]、または [エラー] の場合、アラートは作成されません。 デフォルト値：準備完了 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、アラームを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/001a0ca629078d10f87759e2f69e4c64_2212331" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "externalAlarmId": "2212331",
  "alarmType": "QualityOfServiceAlarm23",
  "perceivedSeverity": "MAJOR",
  "probableCause": "ProbB",
  "sourceSystemId": "checkSB",
  "alarmedObject": {
    "id": "vManage_000000",
    "href": " http://api/alarmedobject/000000"
  },
  "crossedThresholdInformation": {
    "direction": "111",
    "granularity": "1234",
    "indicatorName": "ind_name",
    "indicatorUnit": "ind_unit",
    "observedValue": "232",
    "thresholdId": "200",
    "thresholdCrossingDescription": "sample_description",
    "thresholdRef": "sample_ref"
  },
  "type": "QualityOfServiceAlarm",
  "ackState": "acknowledged",
  "specificProblem": "Inbound Traffic threshold crossed",
  "alarmedObjectType": "ROUTER",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "alarmDetails": "Software Failure on SD-WAN Controller vManage_000000",
  "state": "processed",
  "alarmChangedTime": "2017-08-15T07:04:15.666Z",
  "proposedRepairActions": "Switch in standby equipment",
  "alarmReportingTime": "2017-06-15T07:04:15.666Z",
  "alarmRaisedTime": "2020-09-15T14:04:15.000Z",
  "plannedOutageIndication": "IN_SERVICE",
  "serviceAffecting": true,
  "affectedService": [
    {
      "id": "SD WAN Enterprise Solutions",
      "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
    },
    {
      "id": "Santa Clara SD WAN Application Service",
      "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
    }
  ],
  "source": "Alarm Management Open API",
  "href":
 "/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/001a0ca629078d10f87759e2f69e4c64_2212331",
  "id": "001a0ca629078d10f87759e2f69e4c64_2212331"
}
```


アラーム管理オープン **API – PATCH /sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/{id}**

指定されたアラームとすべての関連アラートを更新します。

このエンドポイントは、イベント [em_event] テーブルのイベントレコードの [追加情報] フィールドに応答本文を書き込みます。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	更新するレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_event] テーブルの [メッセージキー] フィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
affectedService	アラームの影響を受ける 1 つ以上のサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"affectedService":[ { "href": "String", "id": "String" }, ]`
affectedService.href	影響を受けるサービスの詳細を提供する URL 参照。 データタイプ：文字列
affectedService.id	必須。 アラームの影響を受けるサービスの識別子。この値は、アラートの影響を受ける構成アイテム (CI) にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmChangedTime	アラームを所有するシステムでアラームが最後に変更された日時を示します。アラームが変更されると、アラームが指定されたリソースからの変更であるか、クライアントからの変更によってトリガーされたものであるかにかかわらず、この値が更新されます。 データタイプ：文字列
alarmDetails	アラームに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
alarmEscalation	アラームの重大度のエスカレーションを示すフラグ。 有効な値： • true：アラームの重大度にエスカレーションがあります。 • false：アラームの重大度は同じかそれ以下です。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
crossedThresholdInformation	超過したしきい値に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"crossedThresholdInformation": { "direction": "String", "granularity": "String", "indicatorName": "String", "indicatorUnit": "String", "observedValue": "String", "thresholdCrossingDescription": "String", "thresholdId": "String", "thresholdRef": "String" }`
crossedThresholdInformation.direction	しきい値交差方向。 有効な値： • DOWN • UP データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.granularity	しきい値の超過についてインジケーターが評価される粒度。たとえば、 5MINUTES です。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorName	アラームしきい値を超えるインジケーターの名前。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorUnit	超過したしきい値に対応するインジケーターの測定単位。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.observedValue	しきい値を超えるインジケーターを識別する番号。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdCrossingDescription	しきい値超過アラームのしきい値の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdId	必須です。 アラームを発生させたしきい値の一意の識別子。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdRef	しきい値オブジェクトの URL。 データタイプ：文字列
href	アラームへの URL 参照。 データタイプ：文字列
perceivedSeverity	必須です。アラームの重大度。 有効な値： • CLEAR • 重大 • MAJOR • MINOR • 警告 データタイプ：文字列
plannedOutageIndication	このアラームの管理対象オブジェクトが計画された機能停止ステータスであることを示します。たとえば、計画メンテナンスやサービス停止などです。 データタイプ：文字列
probableCause	必須。 アラームをトリガーする可能性が最も高い状況。*alarmType* とともに使用してアラームを認定します。 データタイプ：文字列
proposedRepairActions	システムで利用可能な場合、アラームをトリガーする問題を解決する修正アクションを提供します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
serviceAffecting	アラームがサービスに影響を与えるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アラームはサービスパフォーマンスまたは可用性に影響します。 • false:アラームはサービスに影響を与えません。 デフォルト値：false データタイプ：ブーリアン
specificProblem	アラームをトリガーする特定の問題。アラームを認定するには、 *probableCause* tパラメーターとともに使用します。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なペイロード。必須のアラーム ID がありません。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません：<field name> 。 • 無効なペイロード。必須のオブジェクトがありません。 • イベントが作成されませんでした。失敗しました。 • イベントをクリアできません。 • イベントを更新できません。 • イベントが存在しません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
alarmChangedTime	アラーム所有システムの GMT でアラームが変更された日時。この値は、アラームが指定されたリソースからのアラームへの変更が発生した場合、またはクライアント更新による変更によってアラームがトリガーされた場合に更新されます。 この値は応答で必須です。 データタイプ：文字列
href	アラームへの URL 参照。 データタイプ：文字列
id	アラームの一意の識別子。アラームを所有するシステムによって決定される値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、重大度が MINOR に下がっています。

```
curl
 "https://<instance>.service-now.com/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/6e116bb8db092
01087b9a8394b961950_<external-alarm-id>" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
    \"href\":\"http://api/alarm/ROUTER_IF@Cisco-0000-0-0-0-0-00-00-0-- Xz0/00@00\",
    \"externalAlarmId\":\"<external-alarm-id>\",
    \"alarmType\":\"QualityOfServiceAlarm\",
    \"type\":\"QualityOfServiceAlarm\",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    \"ackState\":\"acknowledged\",
    \"perceivedSeverity\":\"MINOR\",
    \"probableCause\":\"Threshold crossed\",
    \"specificProblem\":\"Inbound Traffic threshold crossed\",
    \"alarmedObjectType\":\"ROUTER\",
    \"alarmedObject\":{
      \"id\":\"vManage_000000\",
      \"href\":\" http://api/alarmedobject/000000\"
    },
    \"sourceSystemId\":\"SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_000_00\",
    \"alarmDetails\":\"Software Failure on SD-WAN Controller vManage_000000\",
    \"alarmEscalation\": false,
    \"state\":\"RAISED\",
    \"alarmChangedTime\":\"2017-08-15T07:04:15.666Z\",
    \"proposedRepairActions\":\"Switch in standby equipment\",
    \"alarmReportingTime\":\"2017-06-15T07:04:15.666Z\",
    \"alarmRaisedTime\":\"2020-09-15T07:04:15.666Z\",
    \"plannedOutageIndication\":\"IN_SERVICE\",
    \"serviceAffecting\":true,
    \"affectedService\":[
      {
        \"id\":\"SD WAN Enterprise Solutions\",
        \"href\":\"http://api/service/vlan_dot0_dot0\"
      },
      {
        \"id\":\"Santa Clara SD WAN Application Service\",
        \"href\":\"http://api/service/vlan_dot0_dot0\"
      }
    ]
 }" \
--user 'user:'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "alarmChangedTime": "2017-08-15T07:04:15.666Z",
    "id": "6e116bb8db09201087b9a8394b961950_<external-alarm-id>"
  }
}
```

アラーム管理オープン **API – POST /sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm**

イベント [em_event] テーブルにアラームレコードを作成します。

アラームレコードが作成されると、アラームの ID が *Message key* フィールドに追加されます。

アラートレコードは、アラート管理ルール に基づいて作成することもできます。

このエンドポイントは、イベント [em_event] テーブルのイベントレコードの [追加情報] フィールドに応答本文を書き込みます。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
affectedService	アラームの影響を受ける 1 つ以上のサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"affectedService":[ { "href": "String", "id": "String" }, ]`
affectedService.href	影響を受けるサービスの詳細を提供する URL 参照。 データタイプ：文字列
affectedService.id	必須。 アラームの影響を受けるサービスの識別子。この値は、アラートの影響を受ける構成アイテム (CI) にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmDetails	アラームに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
alarmedObject	必須です。 アラームオブジェクトの詳細。 `"alarmedObject": { "href": "String", "id": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
alarmedObject.id	必須です。 アラームオブジェクトの一意の識別子。この値はシステム内の CI にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmedObject.href	アラームオブジェクトの詳細を取得するための URL 参照。 データタイプ：文字列
alarmedObjectType	イベントに関連付けられたオブジェクトのタイプまたはクラス。 データタイプ：文字列
alarmRaisedTime	ソースでアラームが発生した日時。 データタイプ：文字列
alarmReportingTime	OSS がアラームをレポートする日時。 この値は *alarmRaisedTime* 値と異なる場合があります。たとえば、要素管理システム (EMS) がアラームリストを管理している場合： • *alarmRaisedTime* は、ネットワーク要素 (NE) によるアラーム検出の時間です。 • *alarmReportingTime* は、EMS アラームリスト内のストレージのアラームレポート時間です。 データタイプ：文字列
alarmType	必須です。 アラームカテゴリ。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation	超過したしきい値に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"crossedThresholdInformation":`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	{
	"direction": "String",
	"granularity": "String",
	"indicatorName": "String",
	"indicatorUnit": "String",
	"observedValue": "String",
	"thresholdCrossingDescription": "String",
	"thresholdId": "String",
	"thresholdRef": "String"
	}

crossedThresholdInformation.direction	しきい値交差方向。 有効な値： • DOWN • UP データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.granularity	しきい値の超過についてインジケーターが評価される粒度。たとえば、 5MINUTES です。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorName	アラームしきい値を超えるインジケーターの名前。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorUnit	超過したしきい値に対応するインジケーターの測定単位。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.observedValue	しきい値を超えるインジケーターを識別する番号。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdCrossingDescription	しきい値超過アラームのしきい値の詳細。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdId	必須です。 アラームを発生させたしきい値の一意の識別子。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdRef	しきい値オブジェクトの URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
externalAlarmId	必須です。 アラームを投稿しているソースシステムからのアラームの一意の識別子。 データタイプ：文字列
id	システムがアラームペイロードをイベントとして識別して処理するための一意の識別子。 ペイロードで使用する場合は、この値を空にする必要があります。システムはイベントに対してこの一意の ID を生成し、応答ペイロードの一部として送信します。 データタイプ：文字列
perceivedSeverity	必須です。アラームの重大度。 有効な値： • CLEAR • 重大 • MAJOR • MINOR • 警告 データタイプ：文字列
plannedOutageIndication	このアラームの管理対象オブジェクトが計画された機能停止ステータスであることを示します。たとえば、計画メンテナンスやサービス停止などです。 データタイプ：文字列
probableCause	必須。 アラームをトリガーする可能性が最も高い状況。*alarmType* とともに使用してアラームを認定します。 データタイプ：文字列
proposedRepairActions	システムで利用可能な場合、アラームをトリガーする問題を解

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	決する修正アクションを提供します。 データタイプ：文字列
serviceAffecting	アラームがサービスに影響を与えるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アラームはサービスパフォーマンスまたは可用性に影響します。 • false:アラームはサービスに影響を与えません。 デフォルト値：false データタイプ：ブーリアン
sourceSystemId	必須です。 ソースアラームのインスタンス ID。 データタイプ：文字列
specificProblem	アラームをトリガーする特定の問題。アラームを認定するには、 *probableCause* tパラメーターとともに使用します。 データタイプ：文字列
state	アラームのステータス。 有効な値： • エラー • 無視 • 準備完了 • 処理済み 無効な値が指定された場合、ステータスは [準備完了] に設定されます。 ステータスが [準備完了] の場合、アラート [em_alert] テーブルにアラートが作成され、ステータスは [処理済み] になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	ステータスが [処理済み]、[無視]、または [エラー] の場合、アラートは作成されません。 デフォルト値：準備完了 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なペイロード。必須のアラーム ID がありません。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません：<field name> 。 • 無効なペイロード。必須のオブジェクトがありません。 • イベントが作成されませんでした。失敗しました。 • イベントをクリアできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• イベントを更新できません。 • イベントが存在しません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
affectedService	アラームの影響を受ける 1 つ以上のサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"affectedService":[ { "href": "String", "id": "String" }, ]`
affectedService.href	影響を受けるサービスの詳細を提供する URL 参照。 データタイプ：文字列
affectedService.id	アラームの影響を受けるサービスの識別子。この値は、アラートの影響を受ける構成アイテム (CI) にマップされます。 データタイプ：文字列
alarmDetails	アラームに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
alarmedObject	アラームオブジェクトの詳細。 `"alarmedObject": { "href": "String", "id": "String" }` データタイプ：オブジェクト
alarmedObject.id	アラームオブジェクトの一意の識別子。この値はシステム内の CI にマップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
alarmedObject.href	アラームオブジェクトの詳細を取得するための URL 参照。 データタイプ：文字列
alarmedObjectType	イベントに関連付けられたオブジェクトのタイプまたはクラス。 データタイプ：文字列
alarmRaisedTime	ソースでアラームが発生した日時。 データタイプ：文字列
alarmReportingTime	OSS がアラームをレポートする日時。 この値は *alarmRaisedTime* 値と異なる場合があります。たとえば、要素管理システム (EMS) がアラームリストを管理している場合： • *alarmRaisedTime* は、ネットワーク要素 (NE) によるアラーム検出の時間です。 • *alarmReportingTime* は、EMS アラームリスト内のストレージのアラームレポート時間です。 データタイプ：文字列
alarmType	アラームカテゴリ。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation	超過したしきい値に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト "crossedThresholdInformation": { "direction": "String", "granularity": "String", "indicatorName": "String", "indicatorUnit": "String", "observedValue": "String", "thresholdCrossingDescription": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"thresholdId": "String", "thresholdRef": "String" }
crossedThresholdInformation.direction	しきい値交差方向。 有効な値： • DOWN • UP データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.granularity	しきい値の超過についてインジケーターが評価される粒度。たとえば、 5MINUTES です。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorName	アラームしきい値を超えるインジケーターの名前。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.indicatorUnit	超過したしきい値に対応するインジケーターの測定単位。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.observedValue	しきい値を超えるインジケーターを識別する番号。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdCrossingDescription	しきい値超過アラームのしきい値の詳細。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdId	アラームを発生させたしきい値の一意の識別子。 データタイプ：文字列
crossedThresholdInformation.thresholdRef	しきい値オブジェクトの URL。 データタイプ：文字列
externalAlarmId	アラームを投稿しているソースシステムからのアラームの一意の識別子。 データタイプ：文字列
href	リソースの URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
id	システムがアラームペイロードをイベントとして識別して処理するための一意の識別子。 データタイプ：文字列
perceivedSeverity	アラームの重大度。 有効な値： • CLEAR • 重大 • MAJOR • MINOR • 警告 データタイプ：文字列
plannedOutageIndication	このアラームの管理対象オブジェクトが計画された機能停止ステータスであることを示します。たとえば、計画メンテナンスやサービス停止などです。 データタイプ：文字列
probableCause	アラームをトリガーする可能性が最も高い状況。*alarmType* とともに使用してアラームを認定します。 データタイプ：文字列
proposedRepairActions	システムで利用可能な場合、アラームをトリガーする問題を解決する修正アクションを提供します。 データタイプ：文字列
serviceAffecting	アラームがサービスに影響を与えるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アラームはサービスパフォーマンスまたは可用性に影響します。 • false:アラームはサービスに影響を与えません。 デフォルト値：false データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sourceSystemId	ソースアラームのインスタンス ID。 データタイプ：文字列
specificProblem	アラームをトリガーする特定の問題。アラームを認定するには、 *probableCause* tパラメーターとともに使用します。 データタイプ：文字列
state	アラームのステータス。 有効な値： • エラー • 無視 • 準備完了 • 処理済み 無効な値が指定された場合、ステータスは [準備完了] に設定されます。 ステータスが [準備完了] の場合、アラート [em_alert] テーブルにアラートが作成され、ステータスは [処理済み] になります。 ステータスが [処理済み]、[無視]、または [エラー] の場合、アラートは作成されません。 デフォルト値：準備完了 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、アラームを作成します。

```
curl "https://<instance>.service-now.com/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
    "href":"http://api/alarm/ROUTER_IF@Cisco-0000-0-0-0-0-00-00-0-- Xz0/00@00",
    "externalAlarmId":"<external-alarm-id>",
    "alarmType":"QualityOfServiceAlarm",
    "type":"QualityOfServiceAlarm",
    "ackState":"acknowledged",
    "perceivedSeverity":"CRITICAL",
    "probableCause":"Threshold crossed",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "specificProblem":"Inbound Traffic threshold crossed",
    "alarmedObjectType":"ROUTER",
    "alarmedObject":{
      "id":"vManage_000000",
      "href":" http://api/alarmedobject/000000"
    },
    "sourceSystemId":"SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_000_00",
    "alarmDetails":"Software Failure on SD-WAN Controller vManage_000000",
    "state":"RAISED",
    "alarmChangedTime":"2017-08-15T07:04:15.666Z",
    "proposedRepairActions":"Switch in standby equipment",
    "alarmReportingTime":"2017-06-15T07:04:15.666Z",
    "alarmRaisedTime":"2020-09-15T07:04:15.666Z",
    "plannedOutageIndication":"IN_SERVICE",
    "serviceAffecting":true,
    "affectedService":[
      {
        "id":"SD WAN Enterprise Solutions",
        "href":"http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      },
      {
        "id":"Santa Clara SD WAN Application Service",
        "href":"http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      }
    ]
}" \
--user 'user':'password'
```

応答本文。

```
{
    "href":"http://api/alarm/ROUTER_IF@Cisco-0000-0-0-0-0-00-00-0-- Xz0/00@00",
    "externalAlarmId":"<external-alarm-id>",
    "alarmType":"QualityOfServiceAlarm",
    "type":"QualityOfServiceAlarm",
    "ackState":"acknowledged",
    "perceivedSeverity":"CRITICAL",
    "probableCause":"Threshold crossed",
    "specificProblem":"Inbound Traffic threshold crossed",
    "alarmedObjectType":"ROUTER",
    "alarmedObject":{
      "id":"vManage_000000",
      "href":" http://api/alarmedobject/000000"
    },
    "sourceSystemId":"SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_000_00",
    "alarmDetails":"Software Failure on SD-WAN Controller vManage_000000",
    "state":"RAISED",
    "alarmChangedTime":"2017-08-15T07:04:15.666Z",
    "proposedRepairActions":"Switch in standby equipment",
    "alarmReportingTime":"2017-06-15T07:04:15.666Z",
    "alarmRaisedTime":"2020-09-15T07:04:15.666Z",
    "plannedOutageIndication":"IN_SERVICE",
    "serviceAffecting":true,
    "affectedService":[
      {
        "id":"SD WAN Enterprise Solutions",
        "href":"http://api/service/vlan_dot0_dot0"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "id":"Santa Clara SD WAN Application Service",
      "href":"http://api/service/vlan_dot0_dot0"
    }
  ]
}
```

アラーム管理オープン **API – POST /sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/{id}/clear**

指定されたアラームをクリアし、関連するアラートをクローズします。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/{id}/clear

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	クリアするアラームの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_events] テーブルのメッセージキーフィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
alarmClearedTime	ソースでアラームがクリアされた日時。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_events] テーブルの [イベントの時刻] フィールド。
clearSystemId	必須です。 *alarmCleared* 操作が呼び出されたインスタンスの名前。 データタイプ：文字列
clearUserId	必須です。 *alarmCleared*操作を呼び出したユーザーの一意の ID。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

名前	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なペイロード。必須のアラーム ID がありません。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません：<field name> 。 • 無効なペイロード。必須のオブジェクトがありません。 • イベントが作成されませんでした。失敗しました。 • イベントをクリアできません。 • イベントを更新できません。 • イベントが存在しません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
alarmClearedTime	ソースでアラームがクリアされた日時。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_events] テーブルの [イベントの時刻] フィールド。
clearSystemId	*alarmCleared* 操作が呼び出されたインスタンスの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
clearUserId	*alarmCleared*操作を呼び出したユーザーの一意の ID。 データタイプ：文字列
href	アラームの URL。 データタイプ：文字列
ID	一意の ID。 データタイプ：文字列 テーブル:イベント [em_events] テーブルのレコードのメッセージキーフィールド。

Example: cURL 要求

この例では、アラームをクリアします。

```
curl
 "https://<instance>.service-now.com/api/sn_ind_tmf642/alarm_mgmt/alarm/6e116bb8db092
01087b9a8394b961950_<external-alarm-id>/clear" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"alarmClearedTime\": \"2017-08-15 06:04:15\",
  \"clearSystemId\": \"<source_instance_name>\",
  \"clearUserId\": \"SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_000_00\"
}" \
--user 'user':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "alarmClearedTime": "2017-08-15 06:04:15",
    "clearSystemId": "<source_instance_name>",
    "clearUserId": "SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_000_00",
    "id": "6e116bb8db09201087b9a8394b961950_<external-alarm-id>"
  }
}
```

AP 請求書 API

ベンダーが使用するような外部システムが、構造化され自動化された方法で、請求書を買掛金システムに直接安全に送信できるようにします。

この API には、sn_spend_intg 名前空間内で提供される 買掛金請求書処理 (com.sn_ap_apm) スト アアプリケーションが必要です。詳細については、「Accounts Payable Invoice Processing」を参照してください。

次のタスクについては、 AP 請求書 API 開発者ガイド を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 請求書、請求書明細行、請求書税明細行のカスタムフィールドを定義します。
- ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングします。
- カスタムフィールドを、JSON、CXML、XML などの特定の形式のペイロードエントリにマッピングします。
- ペイロードとして cXML を使用する場合の認証用の認証情報の設定。

注: デフォルトの最大ペイロードサイズは 100 レコードです。この値は、*sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limit* システムのプロパティで構成できます。

請求書添付ファイル

XML および JSON エンドポイントは、請求書、請求書明細行、および請求書ケースレベルで添付ファイルをサポートしています。cXML エンドポイントは添付ファイルをサポートしていません。

添付ファイルについては、次のガイドラインを使用してください。

- 添付ファイル名に予約済みの「SD_」プレフィックスを使用しないでください。
- すべての添付ファイルは Base64 形式でエンコードする必要があります。

AP 請求書 – POST sn_spend_intg/ap_invoice/cxml

自動請求書をコマース XML (cXML) 形式で処理します。

請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルを使用して、フィールドを cXML タグにマッピングする方法を決定します。

その他の cXML リソースについては、https://xml.cxml.org にある *cXML* リファレンス ガイドを参照してください。

この API の認証情報はペイロードに含まれています。ソースシステム認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルで認証情報を設定できます。手順については、「cXML ペイロードでの認証用の認証情報の設定」を参照してください。

要求本文のカスタム請求書フィールドを定義できます。次のフローを使用して、カスタムフィールドを追加し、ターゲットテーブルにマッピングして、ペイロードで使用できるようにフォーマットします。

1. 請求書インポートのカスタムフィールドを追加
2. ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングする
3. カスタムフィールドをペイロードソース形式にマップする

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/cxml

デフォルト URL: /api/sn_spend_intg/ap_invoice/cxml

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文要素 **(cXML)**

パス	説明
/cXML/Header/From / Credential[@domain='VendorID']/Identity	顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 ターゲットフィールド:u_supplier 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader[@invoiceDate]	顧客が請求された日付。 ターゲットフィールド:u_invoice_date 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] 形式：YYYY-MM-DD
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader[@invoiceID]	サードパーティアプリケーションによって生成された請求書番号。 ターゲットフィールド:u_external_invoice_number 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader[@invoiceOrigin]	請求書の受領元の外部ソースシステム。たとえば、サプライヤーです。 ターゲットフィールド:u_inbound_source 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader/	請求書の送信先の市区町村。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
InvoicePartner /Contact[@role='billTo']/ PostalAddress/City	ターゲットフィールド:u_bill_to_city 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner /Contact[@role='billTo']/ PostalAddress/Country	請求書の送信先の国 (ISO 3166 形式)。たとえば、 US です。 ターゲットフィールド:u_bill_to_country 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner /Contact[@role='billTo']/ PostalAddress/State	請求書の送信先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_bill_to_state_or_province 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner /Contact[@role='billTo']/ PostalAddress/Street	請求書の送信先の番地。 ターゲットフィールド:u_bill_to_street 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest / InvoiceDetailRequestHeader/ InvoicePartner /Contact[@role='billTo']/ PostalAddress/PostalCode	請求書の送信先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_bill_to_zip_or_postal_code
連絡先 [@role="remitTo"]/PostalAddress / 番地	支払先の番地。 ターゲットフィールド:u_remit_address
連絡先 [@role="remitTo"]/PostalAddress / City	支払先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_remit_to_city
連絡先 [@role="remitTo"]/PostalAddress / State	支払先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_remit_to_state_or_province
連絡先 [@role="remitTo"]/PostalAddress / PostalCode	支払先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_remit_to_zip_or_postal_code
連絡先 [@role="remitTo"]/PostalAddress / Country	支払い先の国 (ISO 3166 形式)。たとえば、 US です。 ターゲットフィールド:u_remit_to_country

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailRequestHeader / InvoiceDetailShipping/ Contact[@role="shipFrom"]/ PostalAddress /Street	発注書の品目の配送元の番地。 ターゲットフィールド:u_ship_from_street 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailRequestHeader / InvoiceDetailShipping/ Contact[@role="shipFrom"]/ PostalAddress /City	発注書の品目の配送元の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_from_city 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailRequestHeader / InvoiceDetailShipping/ Contact[@role="shipFrom"]/ PostalAddress /State	発注書の品目の配送元の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_from_state_or_province 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailRequestHeader / InvoiceDetailShipping/ Contact[@role="shipFrom"]/ PostalAddress /PostalCode	発注書の品目の配送元の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_from_zip_or_postal_code 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailRequestHeader / InvoiceDetailShipping/ Contact[@role="shipFrom"]/ PostalAddress /Country	発注書の品目の配送元の国。 ターゲットフィールド:u_ship_from_country 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailRequestHeader / InvoicePartner/Contact[@role="billTo"] [@addressID]	サプライヤーの法人の名前。法人 [sn_fin_legal_entity] テーブルにあります。 ターゲットフィールド:u_legal_entity 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
連絡先 [@role="shipTo"]/名前	発注書の品目の配送先となる連絡先の名前。 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
連絡先 [@role="shipTo"]/PostalAddress /番地	発注書の品目の配送先の番地。 ターゲットフィールド:u_ship_to_street

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
	関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
連絡先 [@role="shipTo"]/PostalAddress / City	発注書の品目の配送先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_to_city 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
連絡先 [@role="shipTo"]/PostalAddress / State	発注書の品目の配送先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_to_state_or_province
連絡先 [@role="shipTo"]/PostalAddress / PostalCode	発注書の品目の配送先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_to_zip_or_postal_code 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
連絡先 [@role="shipTo"]/PostalAddress / Country	発注書の品目の配送先の国。 ターゲットフィールド:u_ship_from_country 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/要求/請求書詳細要求 /請求書詳細要求ヘッダー/支払条件	サプライヤーへの支払いが行われる合意された時期および条件。たとえば、「 Net 30」などです。 ターゲットフィールド:u_payment_terms 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder / InvoiceDetailItem[@description]/	請求書明細行の説明。 ターゲットフィールド:u_line_description
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder / InvoiceDetailItem[@quantity]/	顧客への請求対象となる、物品またはサービスの数量。 ターゲットフィールド:u_line_quantity
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/ Distribution/Accounting/ AccountingSegment[1]/Name	請求書が生成されるコストセンターのアカウント番号。コストセンター [cmn_cost_center] テーブルにリストされます。 ターゲットフィールド:u_cost_center

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/Distribution/Accounting/AccountingSegment[2]/Name	請求書の生成に使用される総勘定元帳 (GL) のアカウント番号。 ターゲットフィールド:u_gl_account 関連項目： • ERP ソース • 元帳アカウント
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/SubtotalAmount/Money	税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_subtotal 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/要求/請求書詳細要求/請求書詳細注文 /請求書詳細品目/正味金額/金額	特定の発注明細に対して顧客に請求される総コスト (税と送料を除く)。 ターゲットフィールド:u_line_amount_invoiced 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailOrderInfo/OrderReference	この注文に対して顧客から提供された発注書番号。発注書 [sn_shop_purchase_order] テーブルにリストされている。 ターゲットフィールド:u_purchase_order 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/要求/請求書詳細要求/請求書詳細注文 /請求書詳細品目/単価/測定単位	請求書の品目を計数するために使用される基本測定単位 (UOM)。 ターゲットフィールド:u_uom 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/UnitPrice/Money	請求書の項目の単価。 ターゲットフィールド:u_line_unit_price 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/UnitPrice/Money[@currency]	品目の通貨。例:USD。 ターゲットフィールド:u_currency

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
	関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem / InvoiceDetailItemReference[@lineNumber]	参照されるサプライヤーの発注書 (PO) 明細行 ID。発注明細 [sn_shop_purchase_order_line] テーブルにリストされます。 ターゲットフィールド:u_purchase_order_line 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/ InvoiceDetailItemReference /ItemID/ SupplierPartID	この請求書明細行に対してサプライヤーによって生成される部品番号。 ターゲットフィールド:u_supplier_part_number 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/ InvoiceDetailItemReference /説明	請求書の発注明細の説明。 ターゲットフィールド:u_po_line_description 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
cXML/要求/請求書詳細要求/請求書詳細注文/請求書詳細品目/税/金額	購入に対して請求される税金の合計額。 ターゲットフィールド:u_tax_amount 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
cXML/要求/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailOrder /InvoiceDetailItem/税/説明	ERP ソースから生成された一意の税コード。 ターゲットフィールド:u_tax_code 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailSummary /SubtotalAmount/ Money	税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_subtotal 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/ InvoiceDetailSummary /税/金額	購入に対して請求される税金の合計額。 ターゲットフィールド:u_tax_amount 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary /Tax/TaxDetail[@category]	請求書に適用される税のタイプ。税タイプ [sn_fin_tax_type] テーブルに表示されます。 ターゲットフィールド:u_tax_type 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary /Tax/TaxDetail[@percentageRate]	サプライヤーが請求する税率。 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] ターゲットフィールド:u_supplier_tax_rate 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary / SpecialHandlingAmount/Money	請求書に関連するその他の追加料金。これは編集可能なフィールドです。 ターゲットフィールド:u_other_charges 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary /ShippingAmount/Money	購入全体の合計送料。 ターゲットフィールド:u_shipping_amount 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary /GrossAmount/Money	必須です。小計、税、および送料の通貨。小計、税、および送料は同じ通貨である必要があります。 ターゲットフィールド:u_currency 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary / InvoiceDetailDiscount/Money	請求書に適用される割引。 ターゲットフィールド:u_discounts 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/cXML/Request/InvoiceDetailRequest/InvoiceDetailSummary /NetAmount/Money	税金と配送料を含むサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_amount_invoiced

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(cXML)** (続く)

パス	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。`application/xml` のみをサポートします。
ソースシステム	要求の送信元のソースシステムを指定します。 利用可能なシステムは、ソースシステムの認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルに一覧表示されます。 この設定は、指定された要求が請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルの構造に従っているかどうかを判断するのに役立ちます。 この設定は、ソースシステム認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルから認証情報をフェッチするためにも使用されます。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	要求が承認されました。要求が成功し、請求書の処理が進行中です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
429	要求が多すぎます。要求レートが 1 時間あたり最大 10 件の要求を超えました。

応答本文のパラメーター

名前	説明
batch_id	バッチ要求の一意の識別子。この ID は、要求のステータスを追跡するために使用できます。このレコードは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルに保存されます。 データタイプ：文字列
エラー	要求が失敗した場合のエラーメッセージと詳細が含まれます。 `{ "detail": String, "message": String }` データタイプ: オブジェクト
error.detail	要求エラーに関するその他の詳細。 考えられる結果: • API レベルの ACL 検証に失敗しました:ユーザーにリソースへの読み取り/書き込みアクセス権がありません。 • AP の 1 時間あたり 13 リクエストのレート制限を超えました 請求書 – バッチ内のレコード数がバッチサイズの設定を超えています。 • 認証情報の入力を要求 - パスワードまたはユーザー名が間違っています。 データタイプ：文字列
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ 考えられるエラー: • 無効なペイロード:無効なコンテンツタイプ。 • 無効なペイロード:エラー:無効なペイロード構造です。 • 無効なペイロード:エラー:ペイロードがバッチで許可される請求書の制限を超えています。バッチ内のレコード数がバッチサイズの設定を超えています。デフォルトの最大ペイロードサイズは 100 レコードです。この値は、*sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limit* システムのプロパティで構成できます。 • 無効なペイロード:エラー:請求書が空です。処理するデータがありません。バッチ内のレコード数が 0 である。 • APO 請求書取り込みの 1 時間あたり 500 要求のレート制限を超えました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ユーザーが認証されていません。パスワードまたはユーザー名が間違っています。 • API レベルの ACL 検証に失敗しました:ユーザーにリソースへの読み取り/書き込みアクセス権がありません。 データタイプ：文字列
メッセージ	成功メッセージ (例: 要求が正常に受信され、処理中です。 要求のステータスは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルで確認できます。 データタイプ：文字列
ステータス	要求の結果を示します。 可能な値： • 成功 • 失敗 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、cXML 形式で要求として提供された請求書を処理する方法を示しています。

```
curl -X POST https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/cxml \
-H "Source-System: Ariba" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
   "content": "------=_Part_1367_1859161670.1709186492411\r\nContent-Type: text/xml;
 charset=UTF-8\r\n
Content-ID: 1709186492411.10815535@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com\r\n<?xml
 version=\"1.0\"
encoding=\"UTF-8\"?>\r\n<!DOCTYPE cXML SYSTEM
 \"https://protect-us.mimecast.com/s/fgKrCERVqQU35PNzBuw39pz?domain=xml.cxml.org\">
\r\n<cXML timestamp=\"2024-02-28T22:01:32-08:00\"
 payloadID=\"1709186492411-3401013259654180284@10.209.37.74\">
\r\n    <Response>\r\n       <Status code=\"200\" text=\"OK\" />\r\n
 <DataResponse>\r\n          <Attachment>
\r\n
 <URL>186492411.10815535@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com.110</URL>\r\n
    </Attachment>
\r\n          <Attachment>\r\n
 <URL>1709186492403.306612238@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com.108</URL>
\r\n          </Attachment>\r\n       </DataResponse>\r\n
 </Response>\r\n</cXML>\r\n------=_Part_1367_1859161670.1709186492411
\r\nContent-Type: text/xml; charset=UTF-8\r\nContent-ID:
 1709186492403.306612238@produs-c4-an-s2-z3-1.us2.gcpint.ariba.com.108
\r\n<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\r\n
<!DOCTYPE cXML SYSTEM
 \"https://protect-us.mimecast.com/s/7QpfCG6VRKf15gQPwFpUTKe?domain=xml.cxml.org\">
\r\n
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<cXML payloadID=\"1705930173863-1790846563502652473@10.209.37.98\"
timestamp=\"2024-01-22T05:29:33-08:00\" version=\"1.2.060\">\r\n
  <Header>\r\n      <From>\r\n         <Credential domain=\"NetworkID\">\r\n
<Identity>AN01532216648-T</Identity>\r\n
        </Credential>\r\n         <Credential domain=\"VendorID\">\r\n
<Identity>3245545</Identity>\r\n
        </Credential>\r\n         <Credential domain=\"PrivateID\">\r\n
<Identity>0000099123</Identity>\r\n
        </Credential>\r\n      </From>\r\n      <To>\r\n         <Credential
domain=\"NetworkID\">\r\n
          <Identity>AN01404744424-T</Identity>\r\n         </Credential>\r\n
<Credential domain=\"SystemID\">\r\n
          <Identity>ERP1</Identity>\r\n         </Credential>\r\n         <Credential
domain=\"EndPointID\">\r\n
          <Identity>CIG</Identity>\r\n         </Credential>\r\n      </To>\r\n
<Sender>\r\n
        <Credential domain=\"NetworkID\">\r\n
<Identity>AN01000000001</Identity>\r\n
          <SharedSecret>Ariba@123</SharedSecret>\r\n         </Credential>\r\n
<UserAgent>Supplier</UserAgent>\r\n
    </Sender>\r\n   </Header>\r\n   <Request deploymentMode=\"test\">\r\n
<InvoiceDetailRequest>\r\n
        <InvoiceDetailRequestHeader invoiceDate=\"2024-01-22\" invoiceID=\"\"
invoiceOrigin=\"supplier\" operation=\"new\ purpose=\"PO Invoice\">\r\n
          <InvoiceDetailHeaderIndicator></InvoiceDetailHeaderIndicator>\r\n
          <InvoiceDetailLineIndicator></InvoiceDetailLineIndicator>\r\n
<InvoicePartner>\r\n
            <Contact addressID=\"Test123\" role=\"remitTo\">\r\n
              <Name xml:lang=\"en-US\">Oil and Natural Gas Corporation
Limited</Name>\r\n
              <PostalAddress>\r\n                  <Street>Xyz street</Street>\r\n
        <City>USA</City>\r\n
                <State isoStateCode=\"US-NY\">NY</State>\r\n
<PostalCode>10001</PostalCode>\r\n
                <Country isoCountryCode=\"US\">United States</Country>\r\n
  </PostalAddress>\r\n
            </Contact>\r\n          </InvoicePartner>\r\n          <InvoicePartner>\r\n
            <Contact addressID=\"9009\" role=\"billTo\">\r\n              <Name
xml:lang=\"EN\">Bristlecone Inc</Name>\r\n
              <PostalAddress>\r\n                  <Street>10 Boulvard-10</Street>\r\n
                <City>San Jose</City>\r\n                  <State>CA</State>\r\n
                <PostalCode>94077</PostalCode>\r\n                  <Country
isoCountryCode=\"US\"></Country>\r\n
              </PostalAddress>\r\n              <Phone>\r\n
<TelephoneNumber>\r\n
                  <CountryCode isoCountryCode=\"US\">1</CountryCode>\r\n
        <Number>7687687799</Number>\r\n
                </TelephoneNumber>\r\n              </Phone>\r\n
<Fax>\r\n
                <TelephoneNumber>\r\n                  <CountryCode
isoCountryCode=\"US\">1</CountryCode>\r\n
                  <Number>768-FAX-NUMBER</Number>\r\n
</TelephoneNumber>\r\n              </Fax>\r\n
            </Contact>\r\n          </InvoicePartner>\r\n          <InvoicePartner>\r\n
          <Contact role=\"from\">\r\n
              <Name xml:lang=\"en-US\">Oil and Natural Gas Corporation
Limited</Name>\r\n              <PostalAddress>\r\n
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                    <Street>123 , street no 5</Street>\r\n
<City>Dallas</City>\r\n
                    <State isoStateCode=\"US-AL\">AL</State>\r\n
<PostalCode>36615</PostalCode>\r\n
                    <Country isoCountryCode=\"US\">United States</Country>\r\n
  </PostalAddress>\r\n
            </Contact>\r\n            </InvoicePartner>\r\n
<InvoiceDetailShipping>\r\n
            <Contact role=\"shipFrom\">\r\n                <Name xml:lang=\"en-US\">Oil
and Natural Gas Corporation Limited</Name>\r\n
              <PostalAddress>\r\n                    <Street>Deendayal Urja
Bhawan</Street>\r\n
                    <City>New Delhi</City>\r\n                    <State
isoStateCode=\"IN-MH\">Maharashtra</State>\r\n
                    <PostalCode>110070</PostalCode>\r\n                    <Country
isoCountryCode=\"IN\">India</Country>\r\n
              </PostalAddress>\r\n            </Contact>\r\n            <Contact
addressID=\"9999\" role=\"shipTo\">\r\n
              <Name xml:lang=\"EN\">Buyer Plant Bristlecone</Name>\r\n
<PostalAddress name=\"default\">\r\n
                    <Street>18 Hanoi Road</Street>\r\n                    <City>San
Jose</City>\r\n
                    <State>CA</State>\r\n
<PostalCode>77077</PostalCode>\r\n
                    <Country isoCountryCode=\"US\"></Country>\r\n
</PostalAddress>\r\n
              <Email name=\"default\" preferredLang=\"en\">test@test.com</Email>\r\n
          </Contact>\r\n
          </InvoiceDetailShipping>\r\n        </InvoiceDetailRequestHeader>\r\n
<InvoiceDetailOrder>\r\n
          <InvoiceDetailOrderInfo>\r\n            <OrderReference orderID=\"\">\r\n
              <DocumentReference
payloadID=\"0AAF8EA1FA5F1EDE9FDC97460BCB03E1\"></DocumentReference>\r\n
            </OrderReference>\r\n          </InvoiceDetailOrderInfo>\r\n
          <InvoiceDetailItem invoiceLineNumber=\"2\" quantity=\"25\" description=\"Indian
Oil\">\r\n
            <UnitOfMeasure>EA</UnitOfMeasure>\r\n            <UnitPrice>\r\n
      <Money currency=\"USD\">50</Money>\r\n
            </UnitPrice>\r\n            <SubtotalAmount>\r\n                <Money
currency=\"USD\">1250.00</Money>\r\n
            </SubtotalAmount>\r\n          </InvoiceDetailItem>\r\n
</InvoiceDetailOrder>\r\n      </InvoiceDetailRequest>\r\n
  </Request>\r\n</cXML>\r\n------=_Part_1367_1859161670.1709186492411--"
}'
```

次の結果は、要求が成功し、請求書データが処理されていることを示しています。要求のステータスは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルで確認できます。[バッチ ID] 列にリストされているバッチ ID を使用して、請求書を検索します。

```
{
  "batchId": "APIINV1729711710733280",
  "status": "Success",
  "message": "Your request has been successfully received and is being processed."
}
```

AP 請求書 – POST sn_spend_intg/ap_invoice/json

JSON 形式の自動請求書を処理します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

必要なロール:sn_spend_intg.procurement_integrator

請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルを使用して、フィールドを JSON プロパティにマッピングする方法を決定します。

要求本文のカスタム請求書フィールドを定義できます。次のフローを使用して、カスタムフィールドを追加し、ターゲットテーブルにマッピングして、ペイロードで使用できるようにフォーマットします。

1. 請求書インポートのカスタムフィールドを追加
2. ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングする
3. カスタムフィールドをペイロードソース形式にマップする

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/json

デフォルト URL: /api/sn_spend_intg/ap_invoice/json

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

請求書	処理する各請求書を含むリスト。
	
	データタイプ: ネストされた請求書オブジェクトのオブジェクト。
	
	"invoices": {
	{
	"amount_invoiced": "String",
	"bill_to_city": "String",
	"bill_to_country": "String",
	"bill_to_state_or_province": "String",
	"bill_to_street": "String",
	"bill_to_zip_or_postal_code": "String",
	"business_owner": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	"currency": "String", "discounts": "String", "erp_number": "String", "external_invoice_number": "String", "invoice_copy_attachment": [Array], "invoice_date": "String", "invoice_line_count": "String", "invoice_lines": [Array], "invoice_type": "String", "legal_entity": "String", "original_invoice": "String", "other_charges": "String", "payment_terms": "String", "purchase_order": "String", "remit_address": "String", "remit_to_city": "String", "remit_to_country": "String", "remit_to_state_or_province": "String", "remit_to_zip_or_postal_code": "String", "ship_from_city": "String", "ship_from_country": "String", "ship_from_state_or_province": "String", "ship_from_street": "String", "ship_from_zip_or_postal_code": "String", "ship_to_city": "String", "ship_to_country": "String", "ship_to_state_or_province": "String", "ship_to_street": "String", "ship_to_zip_or_postal_code": "String", "shipping_amount": "String", "subtotal": "String", "supplier": "String", "supplier_invoice_number": "String", "supplier_tax_id": "String", "supporting_attachments": [Array] } }
invoices.amount_invoiced	税金と配送料を含むサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_amount_invoiced 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
bill_to_city	請求書の送信先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_bill_to_city 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_country	請求書の送信先の国 (ISO 3166 形式)。たとえば、 US です。 ターゲットフィールド:u_bill_to_country 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_state_or_province	請求書の送信先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_bill_to_state_or_province 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_street	請求書の送信先の番地。 ターゲットフィールド:u_bill_to_street 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
bill_to_zip_or_postal_code	請求書の送信先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_bill_to_zip_or_postal_code
invoices.business_owner	事業側からアプリケーションを所有する所有者の名前。 ターゲットフィールド:u_business_owner 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.currency	必須です。小計、税、および送料の通貨。小計、税、および送料は同じ通貨である必要があります。 ターゲットフィールド:u_currency

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.discounts	請求書に適用される割引。 ターゲットフィールド:u_discounts 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.erp_number	発注書 (PO) に対して ERP (エンタープライズリソースプランニング) システム内で生成された一意の番号。詳細については、「発注書の統合」を参照してください。 ターゲットフィールド:u_erp_number 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
請求 書。external_invoice_number	必須。 サードパーティアプリケーションによって生成された請求書番号。 ターゲットフィールド:u_external_invoice_number 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
請求 書。invoice_copy_attachment	請求書レベルで定義された添付ファイルのリスト。「Accounts Payable Invoice Processing」を参照してください。 作成されると、関連する請求書ケースおよび請求書明細行とともに請求書レコードが生成されます。添付ファイルは、それぞれのレコードに適宜リンクされます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"invoice_copy_attachment": [
	  {
	  "content": "String",
	  "encoding": "String",
	  "mime_code": "String",
	  "name": "String"
	  }
	]</pre>

invoices.invoice_copy_attachment。コンテンツ	Base64 でエンコードされた添付ファイルのファイルコンテンツ。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_copy_attachment。エンコーディング	この値は常に `base64` です。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_copy_attachment。mime_code	この値は常に `base64` です。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_copy_attachment。名前	添付ファイルのファイル名。 **注:** 添付ファイル名に予約済みの「SD_」接頭辞を使用しないでください。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_date	必須。 顧客が請求された日付。 ターゲットフィールド:u_invoice_date 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
invoices.invoice_line_count	請求書の明細行数。 ターゲットフィールド:u_invoice_line_count 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

invoices.invoice_lines	この注文内の購入に対して請求される明細を定義するオブジェクトのリスト。請求書明細行は、請求書明細行インポート受信 [sn_spend_intg_imp_invoice_line] テーブルにステージングされます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"invoice_lines": [
	{
	"attachments": [Array],
	"cost_center": "String",
	"currency": "String",
	"external_invoice_number": "String",
	"gl_account": "String",
	"line_amount_invoiced": "String",
	"line_description": "String",
	"line_quantity": "String",
	"line_unit_price": "String",
	"po_line_description": "String",
	"purchase_order_line": "String",
	"ship_to_city": "String",
	"ship_to_country": "String",
	"ship_to_state_or_province": "String",
	"ship_to_street": "String",
	"ship_to_zip_or_postal_code": "String",
	"subtotal": "String",
	"supplier_part_number": "String",
	"tax_code": "String",
	"tax_details": [Array],
	"uom": "String"
	}
	]

invoices.invoice_lines。添付 ファイル	請求書明細レベルで定義された添付ファイルのリスト。「[新規請求書明細行の作成] フォーム 」を参照してください。 作成されると、関連する請求書ケースおよび請求書明細行とともに請求書レコードが生成されます。添付ファイルは、それぞれのレコードに適宜リンクされます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "attachments": [{ "content": "String", "encoding": "String", "mime_code": "String", "name": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

invoices.invoice_lines。attachments.content	Base64 でエンコードされた添付ファイルのファイルコンテンツ。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_lines。attachments.encoding	この値は常に `base64` です。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_lines。attachments.mime_code	この値は常に `base64` です。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_lines。attachments.name	添付ファイルのファイル名。 注: 添付ファイル名に予約済みの「SD_」接頭辞を使用しないでください。 データタイプ：文字列
invoices.invoice_lines。cost_center	請求書が生成されるコストセンターのアカウント番号。コストセンター [cmn_cost_center] テーブルにリストされます。 ターゲットフィールド:u_cost_center 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。通貨	品目の通貨。例:USD。 ターゲットフィールド:u_currency 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。external_invoice_number	必須。 サードパーティアプリケーションによって生成された請求書番号。 ターゲットフィールド:u_external_invoice_number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。gl_account	請求書の生成に使用される総勘定元帳 (GL) のアカウント番号。 ターゲットフィールド:u_gl_account 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40 関連項目： • ERP ソース • 元帳アカウント
invoices.invoice_lines。line_amount_invoiced	必須。 特定の発注明細に対して顧客に請求される総コスト (税と送料を除く)。 ターゲットフィールド:u_line_amount_invoiced 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。line_description	必須。 請求書明細行の説明。 ターゲットフィールド:u_line_description 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。line_quantity	必須。 顧客への請求対象となる、物品またはサービスの数量。 ターゲットフィールド:u_line_quantity 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	最大長：40
invoices.invoice_lines。line_unit_price	請求書の項目の単価。 ターゲットフィールド:u_line_unit_price 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。po_line_description	請求書の発注明細の説明。 ターゲットフィールド:u_po_line_description 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。purchase_order_line	必須。 参照されるサプライヤーの発注書 (PO) 明細行 ID。発注明細 [sn_shop_purchase_order_line] テーブルにリストされます。 ターゲットフィールド:u_purchase_order_line 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。ship_to_city	発注書の品目の配送先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_to_city 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。ship_to_country	発注書の品目の配送先の国。 ターゲットフィールド:u_ship_to_country 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。ship_to_state_or_province	発注書の品目の配送先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_to_state_or_province 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。ship_to_street	発注書の品目の配送先の番地。 ターゲットフィールド:u_ship_to_street 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。ship_to_zip_or_postal_code	発注書の品目の配送先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_to_zip_or_postal_code 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。小計	必須。 税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_subtotal 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。supplier_part_number	必須。 この請求書明細行に対してサプライヤーによって生成される部品番号。 ターゲットフィールド:u_supplier_part_number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。tax_code	ERP ソースから生成された一意の税コード。 ターゲットフィールド:u_tax_code 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines。tax_details	請求書明細行に関連付けられた購入の税明細行のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"tax_details": [ { "tax_amount": "String", "tax_rate": "String", "tax_type": "String" } ]`
invoices.invoice_lines。tax_details.tax_amount	必須。 購入に対して請求される税金の合計額。 ターゲットフィールド:u_tax_amount 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.invoice_lines。tax_details.tax_rate	サプライヤーが請求する税率。 ターゲットフィールド:u_supplier_tax_rate 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] データタイプ：文字列 最大長：100

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
invoices.invoice_lines。tax_details.tax_type	請求書に適用される税のタイプ。税タイプ [sn_fin_tax_type] テーブルに表示されます。 ターゲットフィールド:u_tax_type 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_lines.uom	請求書の品目を計数するために使用される基本測定単位 (UOM)。 ターゲットフィールド:u_uom 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.invoice_type	処理する請求書のタイプ。 ターゲットフィールド:u_invoice_type 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.legal_entity	サプライヤーの法人の名前。法人 [sn_fin_legal_entity] テーブルにあります。 ターゲットフィールド:u_legal_entity 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.original_invoice	サプライヤーによって作成された一意の請求書番号。 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] ターゲットフィールド:u_original_invoice

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.other_charges	請求書に関連するその他の追加料金。これは編集可能なフィールドです。 ターゲットフィールド:u_other_charges 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.payment_terms	サプライヤーへの支払いが行われる合意された時期および条件。たとえば、「Net 30」などです。 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.purchase_order	必須。 この注文に対して顧客から提供された発注書番号。発注書 [sn_shop_purchase_order] テーブルにリストされている。 ターゲットフィールド:u_purchase_order 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.remit_address	必須。 支払先の番地。 ターゲットフィールド:u_remit_address 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.remit_to_city	必須。 支払先の市区町村。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	ターゲットフィールド:u_remit_to_city 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.remit_to_country	必須。 支払い先の国 (ISO 3166 形式)。 たとえば、 US です。 ターゲットフィールド:u_remit_to_country 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
請求 書。remit_to_state_or_province	必須。 支払先の都道府県。 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
請求 書。remit_to_zip_or_postal_code	必須。 支払先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_remit_to_state_or_province 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.ship_from_city	発注書の品目の配送元の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_from_city データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.ship_from_country	発注書の品目の配送元の国。 ターゲットフィールド:u_ship_from_country データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	最大長：100
請求 書。ship_from_state_or_province	発注書の品目の配送元の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_from_state_or_province データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.ship_from_street	発注書の品目の配送元の番地。 ターゲットフィールド:u_ship_from_street データタイプ：文字列 最大長：100
請求 書。ship_from_zip_or_postal_code	発注書の品目の配送元の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_from_zip_or_postal_code データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.ship_to_city	発注書の品目の配送先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_to_city 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.ship_to_country	発注書の品目の配送先の国。 ターゲットフィールド:u_ship_to_country 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
請求 書。ship_to_state_or_province	発注書の品目の配送先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_to_state_or_province

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.ship_to_street	発注書の品目の配送先の番地。 ターゲットフィールド:u_ship_to_street 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
請求 書。ship_to_zip_or_postal_code	発注書の品目の配送先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_to_zip_or_postal_code 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.shipping_amount	必須。 購入全体の合計送料。 ターゲットフィールド:u_shipping_amount 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.subtotal	必須。 税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：40
invoices.supplier	必須。 顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 ターゲットフィールド:u_supplier

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
請求 書。supplier_invoice_number	必須。 この請求書に対してサプライヤーが生成した識別番号。 ターゲットフィールド:u_supplier_invoice_number 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.supplier_tax_id	サードパーティの再販業者に関連付けられている税金識別子。これは編集可能なフィールドです。 ターゲットフィールド:u_supplier_tax_id 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] データタイプ：文字列 最大長：100
invoices.target_erp	請求書が転記される ERP レコード。ERP ソース [sn_fin_erp_source] テーブルにあります。「ERP ソース」を参照してください。 データタイプ：文字列
請求 書。supporting_attachments	買掛金スペシャリストにアサインされたケースの請求書処理ケースレベルで定義された添付ファイルのリスト。「請求書処理ケースフォーム」を参照してください。 作成されると、関連する請求書ケースおよび請求書明細行とともに請求書レコードが生成されます。添付ファイルは、それぞれのレコードに適宜リンクされます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"supporting_attachments": [ { "content": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"encoding": "String",
	"mime_code": "String",
	"name": "String"
	}
	]</pre>

請求 書。supporting_attachments.content	Base64 でエンコードされた添付ファイルのファイルコンテンツ。 データタイプ：文字列
請求 書。supporting_attachments.encoding	この値は常に `base64` です。 データタイプ：文字列
請求 書。supporting_attachments.mime_code	この値は常に `base64` です。 データタイプ：文字列
請求 書。supporting_attachments.name	添付ファイルのファイル名。 **注:** 添付ファイル名に予約済みの「SD_」接頭辞を使用しないでください。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。
ソースシステム	要求の送信元のソースシステムを指定します。 この設定は、指定された要求が請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルの構造に従っているかどうかを判断するのに役立ちます。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	要求が承認されました。要求が成功し、請求書の処理が進行中です。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
429	要求が多すぎます。要求レートが 1 時間あたり最大 10 件の要求を超えました。

応答本文のパラメーター

名前	説明
batch_id	バッチ要求の一意の識別子。この ID は、要求のステータスを追跡するために使用できます。このレコードは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルに保存されます。 データタイプ：文字列
エラー	要求が失敗した場合のエラーメッセージと詳細が含まれます。 `{ "detail": String, "message": String }` データタイプ: オブジェクト
error.detail	要求エラーに関するその他の詳細。 考えられる結果: • API レベルの ACL 検証に失敗しました:ユーザーにリソースへの読み取り/書き込みアクセス権がありません。 • AP の 1 時間あたり 13 リクエストのレート制限を超えました 請求書 – バッチ内のレコード数がバッチサイズの設定を超えています。 • 認証情報の入力を要求 - パスワードまたはユーザー名が間違っています。 データタイプ：文字列
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ 考えられるエラー: • 無効なペイロード:無効なコンテンツタイプ。 • 無効なペイロード:エラー:無効なペイロード構造です。 • 無効なペイロード:エラー:ペイロードがバッチで許可される請求書の制限を超えています。バッチ内のレコード数がバッチサイズの設定を超えていま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	す。デフォルトの最大ペイロードサイズは 100 レコードです。この値は、*sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limit* システムのプロパティで構成できます。 • 無効なペイロード:エラー:請求書が空です。処理するデータがありません。バッチ内のレコード数が 0 である。 • APO 請求書取り込みの 1 時間あたり 500 要求のレート制限を超えました。 • ユーザーが認証されていません。パスワードまたはユーザー名が間違っています。 • API レベルの ACL 検証に失敗しました:ユーザーにリソースへの読み取り/書き込みアクセス権がありません。 データタイプ：文字列
メッセージ	成功メッセージ (例: 要求が正常に受信され、処理中です。 要求のステータスは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルで確認できます。 データタイプ：文字列
ステータス	要求の結果を示します。 可能な値： • 成功 • 失敗 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、JSON 形式で要求として提供された請求書を処理する方法を示しています。 Base64 エンコーディングのサイズはさまざまで、非常に大きくなる可能性があります。スペースを節約するためにコンテンツ値が切り捨てられました。情報は適切なペイロード構造を反映しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/json" \
--request \
 POST \
--header \
 "Source-System: Coupa" \
--header \
 "Content-Type: application/json" \
--user 'username' \
:'password' \
--data \
 '{
  "invoices": [
   {
    "invoice_type": "",
    "supplier_invoice_number": "2InvoiceAttach_A1",
    "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po-1_Attach1",
    "supplier": "",
    "business_owner": "lara.croft@example.com",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "purchase_order": "",
    "date_format": "DD MMMM, YYYY",
    "invoice_date": "2nd June, 2021",
    "payment_terms": "Net 30",
    "legal_entity": "AUS",
    "subtotal": "(100.00)",
    "shipping_amount": "30.00",
    "other_charges": "20.00",
    "discounts": "00.00",
    "amount_invoiced": "200.00",
    "currency": "USD",
    "invoice_line_count": "10",
    "ship_to_city": "New York",
    "ship_to_country": "USA",
    "ship_to_state_or_province": "NY",
    "ship_to_street": "123 Main St",
    "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
    "ship_from_city": "Los Angeles",
    "ship_from_country": "USA",
    "ship_from_state_or_province": "CA",
    "ship_from_street": "456 Oak Ave",
    "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
    "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
    "remit_to_city": "Chicago",
    "remit_to_country": "USA",
    "remit_to_state_or_province": "IL",
    "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
    "supplier_tax_id": "123456789",
    "invoice_copy_attachment": [
     {
      "file_name": "InvoiceTestInv_Json_A1.pdf",
      "mime_code": "application/pdf",
      "encoding": "base64",
      "content":
"JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmV/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
     },
     {
      "file_name": "InvoiceTestINVIMG_Json_A1.jpg",
      "mime_code": "image/jpeg",
      "encoding": "base64",
      "content":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1B/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
     }
    ],
    "tax_details": [
     {
      "tax_type": "CGST",
      "tax_amount": "10",
      "tax_rate": ""
     },
     {
      "tax_type": "Withholding tax",
      "tax_amount": "",
      "tax_rate": "25"
     },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "tax_type": "Sales tax",
        "tax_amount": "12",
        "tax_rate": "12"
      }
    ],
    "invoice_lines": [
      {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po-1",
        "line_description": "2INV_Line_Attach_A1",
        "po_line_description": "",
        "purchase_order_line": "",
        "line_quantity": "5",
        "line_unit_price": "20.00",
        "subtotal": "200.00",
        "line_amount_invoiced": "118.00",
        "currency": "USD",
        "cost_center": "ACN00001",
        "gl_account": "100001",
        "tax_code": "A1 - Sales tax, reduced rate",
        "ship_to_city": "New York",
        "ship_to_country": "USA",
        "ship_to_state_or_province": "NY",
        "ship_to_street": "123 Main St",
        "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
        "supplier_part_number": "SPN-001",
        "uom": "Hours",
        "attachments": [
          {
            "file_name": "InvoiceTestLine.pdf",
            "mime_code": "application/pdf",
            "encoding": "base64",
            "content":
 "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQc/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
          },
          {
            "file_name": "InvoiceTest1Line.jpg",
            "mime_code": "image/jpeg",
            "encoding": "base64",
            "content":
 "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0MgUHJvZmW2GWCy8SpAszALIJ/Mv6HK54/f/3/XFv4ysU57JMAAAAASUVORK5CYII="
          }
        ]
      },
      {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po-3",
        "line_description": "Testing",
        "po_line_description": "",
        "purchase_order_line": "",
        "line_quantity": "5",
        "line_unit_price": "20.00",
        "subtotal": "200.00",
        "line_amount_invoiced": "118.00",
        "currency": "USD",
        "cost_center": "ACN00005",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "gl_account": "100002",
      "tax_code": "A1 - Sales tax, reduced rate",
      "ship_to_city": "New York",
      "ship_to_country": "USA",
      "ship_to_state_or_province": "NY",
      "ship_to_street": "123 Main St",
      "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
      "supplier_part_number": "SPN-001",
      "uom": "Hours"
     }
    ]
   },
   {
    "invoice_type": "",
    "supplier_invoice_number": "10MultiInvoiceAttach_A2",
    "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO_Attach_A2",
    "purchase_order": "0004531004",
    "supplier": "880733",
    "date_format": "DD-MM-YYYY",
    "invoice_date": "02-05-2021",
    "payment_terms": "NET 30",
    "legal_entity": "XYZ Ltd.",
    "subtotal": "100",
    "shipping_amount": "30.00",
    "other_charges": "20.00",
    "discounts": "10.00",
    "amount_invoiced": "140.00",
    "currency": "USD",
    "invoice_line_count": "1",
    "ship_to_city": "New York",
    "ship_to_country": "USA",
    "ship_to_state_or_province": "NY",
    "ship_to_street": "123 Main St",
    "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
    "ship_from_city": "Los Angeles",
    "ship_from_country": "USA",
    "ship_from_state_or_province": "CA",
    "ship_from_street": "456 Oak Ave",
    "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
    "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
    "remit_to_city": "Chicago",
    "remit_to_country": "USA",
    "remit_to_state_or_province": "IL",
    "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
    "supplier_tax_id": "12340009",
    "supporting_attachments": [
     {
      "file_name": "10InvcCaseTstInv_Json_A2.pdf",
      "mime_code": "application/pdf",
      "encoding": "base64",
      "content":
"JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24gOTY3MTUxMzkw/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
     },
     {
      "file_name": "10InvcCaseTstPNGInv_Json_A2.png",
      "mime_code": "image/png",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "encoding": "base64",
        "content":
 "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0MgUHJvZmls
ZQAASImVVwdY/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTstInv2_Json_A2.pdf",
        "mime_code": "application/pdf",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24gOTY3M
TQzNjgzKQovQXV0aG9yIChQYWdlcm8gQUIpCi9Td/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTstXMLINV_Json_A2.xml",
        "mime_code": "text/xml",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9I/Base64En
codingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTtExcelINV_Json_A2.xlsx",
        "mime_code": "application/vnd.ms-excel",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIo
oAACAAAAAAAAAAAAAA/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTstCSVINV_Json_A2.csv",
        "mime_code": "text/csv",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "Im51bWJlciIsInN1cHBsaWVyX2ludm9pY2VfbnVtYmVyIiwic3VwcGxpZXIiLCJzdGF0ZSIsInR5cG
UiLCJkd/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTstJsonINV_Json_A2.json",
        "mime_code": "application/json",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "eyJyZWNvcmRzIjpbeyJyZXF1aXJlc19hY2tub3dsZWRnZW1lbnQiOiJmYWxzZSIsInRheF9hbW91
bnYm91bmRfc291cmNlIjoiIn1dfQ==/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTstdocINV_Json_A2.docx",
        "mime_code":
 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIo
oAACAAAAAAAAAAA/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceCasePPT_Json_A2.pptx",
        "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCi
B="
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceCaseRichText_Json_A2.rtf",
        "mime_code": "application/rtf",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYXRleHRzY2FsaW5nMF
xjb2NvYXBsYXRmb3JtM/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvcCaseTst_INVJPG_Json_A2.jpg",
        "mime_code": "image/jpeg",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPCggKDxINCgoNEhQQEBIQ
EB/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       }
      ],
      "invoice_copy_attachment": [
       {
        "file_name": "10InvoiceTestInv_Json_A2.pdf",
        "mime_code": "application/pdf",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24g/Base6
4EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceTestInv_Json_A2.jpg",
        "mime_code": "image/jpeg",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0MgUHJvZm
ls/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvceTstInv2_Json_A2.pdf",
        "mime_code": "application/pdf",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50YXRpb24g=/Base
64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceTestXMLINV_Json_A2.xml",
        "mime_code": "text/xml",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIl/Base6
4EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceTestExcelINV_Json_A2.xlsx",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "mime_code": "application/vnd.ms-excel",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbCCiBAIo
oAACAAAAAAAAAAAAAA=/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceTestCSVINV_Json_A2.csv",
        "mime_code": "text/csv",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "Im51bWJlciIsInN1cHBsaWVyX2ludm9pY2VfbnVtYmVyIiwic3VwcGxpZXIiLCJzd/Base64Encodin
gIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceTestJsonINV_Json_A2.json",
        "mime_code": "application/json",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "eyJyZWNvcmRzIjpbeyJyZXF1aXJlc19hY2tub3dsZWRnZW1lbnQiOiJmYWxzZSI/Base64Encodin
gIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceTestdocINV_Json_A2.docx",
        "mime_code":
 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnht/Base64E
ncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoicePPT_Json_A2.pptx",
        "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtb/Base
64EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "10InvoiceRichText_Json_A2.rtf",
        "mime_code": "application/rtf",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYXRleHRz/Base64Enco
dingIntentionallyTruncated"
       }
     ],
     "tax_details": [
       {
        "tax_type": "Value added tax",
        "tax_amount": "21",
        "tax_rate": ""
       },
       {
        "tax_type": "IGST",
        "tax_amount": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "tax_rate": "22"
       },
       {
        "tax_type": "Withholding tax",
        "tax_amount": "23",
        "tax_rate": ""
       }
     ],
     "invoice_lines": [
       {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO_Attach_A2",
        "purchase_order_line": "00045310041",
        "po_line_description": "Yeti microphone - black",
        "line_description": "10MultiInvoiceLineAttach_A2",
        "line_quantity": "5",
        "line_unit_price": "20.00",
        "subtotal": "200.00-",
        "line_amount_invoiced": "97.00",
        "currency": "USD",
        "cost_center": "ACN00001",
        "gl_account": "141150",
        "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
        "ship_to_city": "New York",
        "ship_to_country": "USA",
        "ship_to_state_or_province": "NY",
        "ship_to_street": "123 Main St",
        "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
        "supplier_part_number": "SPN-001",
        "uom": "Hours",
        "attachments": [
          {
           "file_name": "10InvoiceTest_INVLine_Json_A2.pdf",
           "mime_code": "application/pdf",
           "encoding": "base64",
           "content":
 "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50/Base64Encoding
IntentionallyTruncated"
          },
          {
           "file_name": "10InvoiceTest_INVLine_Json_A2.jpg",
           "mime_code": "image/jpeg",
           "encoding": "base64",
           "content":
 "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ0Mg/Base64En
codingIntentionallyTruncated"
          },
          {
           "file_name": "10InvceTst2_INVLine_Json_A2.pdf",
           "mime_code": "application/pdf",
           "encoding": "base64",
           "content":
 "JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZW50Y/Base64Encodin
gIntentionallyTruncated"
          },
          {
           "file_name": "10InvoiceTestXML_INVLine_Json_A2.xml",
           "mime_code": "text/xml",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "encoding": "base64",
          "content":
"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxv/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
         },
         {
          "file_name": "10InvoiceTestExcel_INVLine_Json_A2.xlsx",
          "mime_code": "application/vnd.ms-excel",
          "encoding": "base64",
          "content":
"UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZX/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
         },
         {
          "file_name": "10InvoiceTestdoc_INVLine_Json_A2.docx",
          "mime_code":
"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
          "encoding": "base64",
          "content":
"UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZX/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
         },
         {
          "file_name": "10_InvoiceLinePPT_Json_A2.pptx",
          "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
          "encoding": "base64",
          "content":
"UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZX/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
         },
         {
          "file_name": "10_InvoiceLineRichText_Json_A2.rtf",
          "mime_code": "application/rtf",
          "encoding": "base64",
          "content":
"e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYX/Base64EncodingIntentionallyTruncated"
         }
        ],
        "tax_details": [
         {
          "tax_type": "IGST",
          "tax_amount": "",
          "tax_rate": "3.4"
         },
         {
          "tax_type": "GST",
          "tax_amount": "3.9",
          "tax_rate": ""
         },
         {
          "tax_type": "VAT",
          "tax_amount": "2",
          "tax_rate": "4"
         }
        ]
       },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO",
      "purchase_order_line": "00045310041",
      "po_line_description": "Yeti microphone - black",
      "line_description": "Testing ERP POL",
      "line_quantity": "5",
      "line_unit_price": "20.00",
      "subtotal": "200.00-",
      "line_amount_invoiced": "97.00",
      "currency": "USD",
      "cost_center": "ACN00001",
      "gl_account": "141150",
      "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
      "ship_to_city": "New York",
      "ship_to_country": "USA",
      "ship_to_state_or_province": "NY",
      "ship_to_street": "123 Main St",
      "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
      "supplier_part_number": "SPN-001",
      "uom": "Hours",
      "tax_details": [
        {
          "tax_type": "IGST",
          "tax_amount": "",
          "tax_rate": "3.4"
        },
        {
          "tax_type": "GST",
          "tax_amount": "3.9",
          "tax_rate": ""
        },
        {
          "tax_type": "VAT",
          "tax_amount": "2",
          "tax_rate": "4"
        }
      ]
    },
    {
      "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO_Attach3",
      "purchase_order_line": "00045310042",
      "po_line_description": "Pv-3310 photo tripod w/3-way pan",
      "line_description": "Date Formate Test",
      "line_quantity": "5",
      "line_unit_price": "20.00",
      "subtotal": "100.00",
      "line_amount_invoiced": "97.00",
      "currency": "USD",
      "cost_center": "ACN00002",
      "gl_account": "100005",
      "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
      "ship_to_city": "New York",
      "ship_to_country": "USA",
      "ship_to_state_or_province": "NY",
      "ship_to_street": "123 Main St",
      "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
      "supplier_part_number": "SPN-001",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "uom": "Hours",
        "tax_details": [
          {
            "tax_type": "IGST",
            "tax_amount": "",
            "tax_rate": "3.2"
          },
          {
            "tax_type": "Withholding tax",
            "tax_amount": "",
            "tax_rate": "4"
          },
          {
            "tax_type": "VAT",
            "tax_amount": "",
            "tax_rate": "3"
          }
        ],
        "attachments": [
          {
            "file_name": "InvoiceLinePPT.pptx",
            "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
            "encoding": "base64",
            "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXN/Base64Encoding
IntentionallyTruncated"
          },
          {
            "file_name": "InvoiceLineRichText.rtf",
            "mime_code": "application/rtf",
            "encoding": "base64",
            "content":
 "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYX/Base64EncodingInte
ntionallyTruncated"
          }
        ]
      },
      {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO-01",
        "purchase_order_line": "00045310042",
        "po_line_description": "Yeti microphone - black",
        "line_description": "",
        "line_quantity": "5",
        "line_unit_price": "20.00",
        "subtotal": "100.00",
        "line_amount_invoiced": "97.00",
        "currency": "USD",
        "cost_center": "ACN00005",
        "gl_account": "141101",
        "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
        "ship_to_city": "New York",
        "ship_to_country": "USA",
        "ship_to_state_or_province": "NY",
        "ship_to_street": "123 Main St",
        "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
        "supplier_part_number": "SPN-001",
        "uom": "Hours",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "tax_details": [
       {
        "tax_type": "SGST",
        "tax_amount": "",
        "tax_rate": "3.1"
       },
       {
        "tax_type": "GST",
        "tax_amount": "3.8",
        "tax_rate": ""
       },
       {
        "tax_type": "CGST",
        "tax_amount": "",
        "tax_rate": "1.2"
       }
      ]
     }
    ]
   },
   {
    "invoice_type": "",
    "supplier_invoice_number": "LineLevelTax_Attach3",
    "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO-line_attach3",
    "purchase_order": "",
    "supplier": "880733",
    "date_format": "mm-dd-yyyy",
    "invoice_date": "09-05-2021",
    "payment_terms": "NET 30",
    "legal_entity": "1100.",
    "subtotal": "100",
    "shipping_amount": "30.00",
    "other_charges": "20.00",
    "discounts": "10.00-",
    "amount_invoiced": "140.00",
    "currency": "USD",
    "invoice_line_count": "1",
    "ship_to_city": "New York",
    "ship_to_country": "USA",
    "ship_to_state_or_province": "NY",
    "ship_to_street": "123 Main St",
    "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
    "ship_from_city": "Los Angeles",
    "ship_from_country": "USA",
    "ship_from_state_or_province": "CA",
    "ship_from_street": "456 Oak Ave",
    "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
    "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
    "remit_to_city": "Chicago",
    "remit_to_country": "USA",
    "remit_to_state_or_province": "IL",
    "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
    "supplier_tax_id": "12340009",
    "invoice_copy_attachment": [
     {
      "file_name": "InvoicePPT.pptx",
      "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "encoding": "base64",
        "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnh/Base64
EncodingIntentionallyTruncated"
       },
       {
        "file_name": "InvoiceRichText.rtf",
        "mime_code": "application/rtf",
        "encoding": "base64",
        "content":
 "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYXRleH/Base64Encodin
gIntentionallyTruncated"
       }
      ],
      "invoice_lines": [
       {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO-3",
        "purchase_order_line": "00045310041",
        "po_line_description": "Yeti microphone - black",
        "line_description": "Testing ERP POL",
        "line_quantity": "5",
        "line_unit_price": "20.00",
        "subtotal": "200.00",
        "line_amount_invoiced": "97.00",
        "currency": "USD",
        "cost_center": "ACN00005",
        "gl_account": "120040",
        "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
        "ship_to_city": "New York",
        "ship_to_country": "USA",
        "ship_to_state_or_province": "NY",
        "ship_to_street": "123 Main St",
        "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
        "supplier_part_number": "SPN-001",
        "uom": "Hours",
        "tax_details": [
         {
          "tax_type": "IGST",
          "tax_amount": "",
          "tax_rate": "6"
         },
         {
          "tax_type": "GST",
          "tax_amount": "7",
          "tax_rate": ""
         },
         {
          "tax_type": "Sales tax",
          "tax_amount": "8",
          "tax_rate": "8"
         }
        ]
       },
       {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO-3",
        "purchase_order_line": "00045310042",
        "po_line_description": "Pv-3310 photo tripod w/3-way pan",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "line_description": "Date Formate Test",
    "line_quantity": "5",
    "line_unit_price": "20.00",
    "subtotal": "200.00",
    "line_amount_invoiced": "97.00",
    "currency": "USD",
    "cost_center": "ACN00001",
    "gl_account": "141250",
    "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
    "ship_to_city": "New York",
    "ship_to_country": "USA",
    "ship_to_state_or_province": "NY",
    "ship_to_street": "123 Main St",
    "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
    "supplier_part_number": "SPN-001",
    "uom": "Hours",
    "tax_details": [
     {
      "tax_type": "CGST",
      "tax_amount": "",
      "tax_rate": "4.1"
     },
     {
      "tax_type": "SGST",
      "tax_amount": "4.4",
      "tax_rate": ""
     },
     {
      "tax_type": "VAT",
      "tax_amount": "",
      "tax_rate": "4.3"
     }
    ]
   },
   {
    "external_invoice_number": "EXT-INV-noerp-PO-3",
    "purchase_order_line": "00045310042",
    "po_line_description": "Yeti microphone - black",
    "line_description": "",
    "line_quantity": "5",
    "line_unit_price": "20.00",
    "subtotal": "100.00",
    "line_amount_invoiced": "97.00",
    "currency": "USD",
    "cost_center": "ACN00007",
    "gl_account": "141300",
    "tax_code": "A0 - Sales tax, standard rate",
    "ship_to_city": "New York",
    "ship_to_country": "USA",
    "ship_to_state_or_province": "NY",
    "ship_to_street": "123 Main St",
    "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
    "supplier_part_number": "SPN-001",
    "uom": "Hours",
    "tax_details": [
     {
      "tax_type": "IGST",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "tax_amount": "",
        "tax_rate": "2.4"
       },
       {
        "tax_type": "Withholding tax",
        "tax_amount": "5.5",
        "tax_rate": ""
       },
       {
        "tax_type": "VAT",
        "tax_amount": "2.6",
        "tax_rate": ""
       }
      ]
    }
  ]
 },
 {
  "invoice_type": "credit_memo",
  "supplier_invoice_number": "EXT-INV-erp-po_AttachLine",
  "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po_AttachLine",
  "original_invoice": "INV0001013",
  "supplier": "",
  "business_owner": "lara.croft@example.com",
  "purchase_order": "0004889699",
  "invoice_date": "09/13/2024",
  "payment_terms": "Net 30",
  "legal_entity": "AUS",
  "subtotal": "150.00",
  "shipping_amount": "30.00",
  "other_charges": "20.00",
  "discounts": "00.00",
  "amount_invoiced": "200.00",
  "currency": "USD",
  "invoice_line_count": "10",
  "ship_to_city": "New York",
  "ship_to_country": "USA",
  "ship_to_state_or_province": "NY",
  "ship_to_street": "123 Main St",
  "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
  "ship_from_city": "Los Angeles",
  "ship_from_country": "USA",
  "ship_from_state_or_province": "CA",
  "ship_from_street": "456 Oak Ave",
  "ship_from_zip_or_postal_code": "90001",
  "remit_address": "789 Elm St, Suite 200",
  "remit_to_city": "Chicago",
  "remit_to_country": "USA",
  "remit_to_state_or_province": "IL",
  "remit_to_zip_or_postal_code": "60601",
  "supplier_tax_id": "123456789",
  "tax_details": [
   {
    "tax_type": "CGST",
    "tax_amount": "15",
    "tax_rate": ""
   },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "tax_type": "Sales tax",
        "tax_amount": "",
        "tax_rate": "10"
      },
      {
        "tax_type": "SGST",
        "tax_amount": "10",
        "tax_rate": ""
      }
    ],
    "invoice_lines": [
      {
        "external_invoice_number": "EXT-INV-erp-po_AttachLine",
        "line_description": "POL ERP number Attachment on line only",
        "po_line_description": "",
        "purchase_order_line": "00048896991",
        "line_quantity": "5",
        "line_unit_price": "20.00",
        "subtotal": "100.00",
        "line_amount_invoiced": "118.00",
        "currency": "USD",
        "cost_center": "ACN00004",
        "gl_account": "436000",
        "tax_code": "A1 - Sales tax, reduced rate",
        "ship_to_city": "New York",
        "ship_to_country": "USA",
        "ship_to_state_or_province": "NY",
        "ship_to_street": "123 Main St",
        "ship_to_zip_or_postal_code": "10001",
        "supplier_part_number": "SPN-001",
        "attachments": [
          {
            "file_name": "InvoiceLinePPT.pptx",
            "mime_code": "application/vnd.ms-powerpoint",
            "encoding": "base64",
            "content":
 "UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZXN/Base64Encoding
IntentionallyTruncated""
          },
          {
            "file_name": "InvoiceLineRichText.rtf",
            "mime_code": "application/rtf",
            "encoding": "base64",
            "content":
 "e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2NvYXRI/Base64EncodingIn
tentionallyTruncated"
        ],
        "uom": "Hours"
      }
    ]
  }
 ],
 "target_erp": ""
}'
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の結果は、要求が成功し、請求書データが処理されていることを示しています。要求のステータスは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルで確認できます。[バッチ ID] 列にリストされているバッチ ID を使用して、請求書を検索します。

```
{
   "batchId": "APIINV1729711710733280",
   "status": "Success",
   "message": "Your request has been successfully received and is being processed."
}
```

AP 請求書 – POST sn_spend_intg/ap_invoice/xml

自動請求書を XML 形式で処理します。

請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルを使用して、フィールドを XML タグにマッピングする方法を決定します。

要求本文のカスタム請求書フィールドを定義できます。次のフローを使用して、カスタムフィールドを追加し、ターゲットテーブルにマッピングして、ペイロードで使用できるようにフォーマットします。

1. 請求書インポートのカスタムフィールドを追加
2. ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングする
3. カスタムフィールドをペイロードソース形式にマップする

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/xml

デフォルト URL: /api/sn_spend_intg/ap_invoice/xml

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文要素 (XML)

パス	説明
/請求書/AmountInvoiced	税金と配送料を含むサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_amount_invoiced

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
	関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
請求書/請求先市区町村	請求書の送信先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_bill_to_city 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/BillToCountry	請求書の送信先の国 (ISO 3166 形式)。たとえば、 US です。 ターゲットフィールド:u_bill_to_country 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/BillToStateOrProvince	請求書の送信先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_bill_to_state_or_province 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/BillToStreet	請求書の送信先の番地。 ターゲットフィールド:u_bill_to_street 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/BillToZipOrPostalCode	請求書の送信先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_bill_to_zip_or_postal_code
/請求書/通貨	必須です。小計、税、および送料の通貨。小計、税、および送料は同じ通貨である必要があります。 ターゲットフィールド:u_currency 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/日付形式	請求書の日付形式をデフォルトの YYYY-MM-DD から別のサポートされている日付形式に設定します。日付値は *`InvoiceDate`* 要素に設定されます。 サポートされている日付形式:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
	• DD MMM YYYY • DD MMM、YY • DD MMM、yyyy • DD MMMM YYYY • DD MMMM、YY • DD MMMM, YYYY • DD-MM-YY • DD-MM-YYYY • DD-MMM-YY • DD-MMM-YYYY • DD.MM.YY • DD.MM.YYYY • DD/MM/YY • DD/MM/YYYY • dd/mmm/yyyy • MM-DD-YY • MM-DD-YYYY • MM.DD.YY • MM.DD.YYYY • MM/DD/YY • MM/DD/YYYY • MMM DD YYYY • MMM DD、YY • MMM DD、YYYY • MMMM DD YYYY • MMMM DD、YY • MMMM DD, YYYY • YY-MM-DD • YYです。MM.DD • YY/MM/DD • YYYY-MM-DD (デフォルト) • YYYYです。MM.DD • YYYY/MM/DD

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
	注: MMM 形式のエントリは、最初の 3 文字で月を表します (例: 8 月)。MMMM 形式のエントリは、8 月など、完全な月の名前を表します。 ターゲットフィールド:u_date_format 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] デフォルト形式:YYYY-MM-DD
/請求書/割引	請求書に適用される割引。 ターゲットフィールド:u_discounts 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/外部請求書番号	サードパーティアプリケーションによって生成された請求書番号。 ターゲットフィールド:u_external_invoice_number 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/請求書日付	顧客が請求された日付。`DateFormat` 要素を使用して、サポートされているデフォルト以外の形式で日付を追加します。 ターゲットフィールド:u_invoice_date 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice] デフォルト形式:YYYY-MM-DD
/請求書/LegalEntity	サプライヤーの法人の名前。法人 [sn_fin_legal_entity] テーブルにあります。 ターゲットフィールド:u_legal_entity 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/OtherCharges	請求書に関連するその他の追加料金。これは編集可能なフィールドです。 ターゲットフィールド:u_other_charges 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
/請求書/支払条件	サプライヤーへの支払いが行われる合意された時期および条件。たとえば、「 Net 30」などです。 ターゲットフィールド:u_payment_terms 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/送金先住所	支払先の番地。 ターゲットフィールド:u_remit_address
請求書/送金先市区町村	支払先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_remit_to_city
/請求書/送金国	支払い先の国 (ISO 3166 形式)。たとえば、 US です。 ターゲットフィールド:u_remit_to_country
/請求書/RemitToStateOrProvince	支払先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_remit_to_state_or_province
/請求書/RemitToZipOrPostalCode	支払先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_remit_to_zip_or_postal_code
/請求書/ShipFromCity	発注書の品目の配送元の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_from_city 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShipFromCountry	発注書の品目の配送元の国。 ターゲットフィールド:u_ship_from_country 関連テーブル:請求書明細行 [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/ShipFromStateOrProvince	発注書の品目の配送元の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_from_state_or_province 関連テーブル:請求書明細行 [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/ShipFromStreet	発注書の品目の配送元の番地。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
	ターゲットフィールド:u_ship_from_street 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/Invoice/ShipFromZipOrPostalCode	発注書の品目の配送元の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_from_zip_or_postal_code 関連テーブル:請求書明細行 [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/送料	購入全体の合計送料。 ターゲットフィールド:u_shipping_amount 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/小計	税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_subtotal 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/サプライヤー	顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 ターゲットフィールド:u_supplier 関連テーブル:請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
/請求書/SupportingAttachments	買掛金スペシャリストにアサインされたケースの請求書処理ケースレベルで定義された添付ファイルのリスト。「請求書処理ケースフォーム」を参照してください。 作成されると、関連する請求書ケースおよび請求書明細行とともに請求書レコードが生成されます。添付ファイルは、それぞれのレコードに適宜リンクされます。
/請求書/SupportingAttachments/添付ファイル/	1 つの添付ファイルの詳細が含まれます。
/請求書/SupportingAttachments/添付ファイル/コンテンツ	Base64 でエンコードされた添付ファイルのファイルコンテンツ。
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/Encoding	この値は常に `base64` です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/FileName	添付ファイルのファイル名。 注: 添付ファイル名に予約済みの「SD_」接頭辞を使用しないでください。
/Invoice/SupportingAttachments/Attachment/MimeCode	この値は常に base64 です。
/請求書/InvoiceCopyAttachment/	請求書レベルで定義された添付ファイルのリスト。「Accounts Payable Invoice Processing」を参照してください。 作成されると、関連する請求書ケースおよび請求書明細行とともに請求書レコードが生成されます。添付ファイルは、それぞれのレコードに適宜リンクされます。
/請求書/InvoiceCopyAttachment/添付ファイル/	1 つの添付ファイルの詳細が含まれます。
/請求書/InvoiceCopyAttachment/添付ファイル/コンテンツ	Base64 でエンコードされた添付ファイルのファイルコンテンツ。
/Invoice/InvoiceCopyAttachment/Attachment/Encoding	この値は常に base64 です。
/Invoice/InvoiceCopyAttachment/Attachment/FileName	添付ファイルのファイル名。 注: 添付ファイル名に予約済みの「SD_」接頭辞を使用しないでください。
/請求書/InvoiceCopyAttachment/Attachment/MimeCode	この値は常に base64 です。
/請求書/InvoiceLines/	このオーダー内の購入に対して請求される明細行を定義する InvoiceLine 要素のリスト。
/請求書明細/	請求書項目の定義。請求書明細行は、請求書明細行インポート受信 [sn_spend_intg_imp_invoice_line] テーブルにステージングされます。
/InvoiceLine/添付ファイル/	1 つの添付ファイルの詳細が含まれます。
/InvoiceLine/Attachment/Content	Base64 でエンコードされた添付ファイルのファイルコンテンツ。
/InvoiceLine/添付ファイル/エンコーディング	この値は常に base64 です。
/InvoiceLine/添付ファイル/ファイル名	添付ファイルのファイル名。 注: 添付ファイル名に予約済みの「SD_」接頭辞を使用しないでください。
/InvoiceLine/Attachment/MimeCode	この値は常に base64 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
/請求書明細/コストセンター	請求書が生成されるコストセンターのアカウント番号。コストセンター [cmn_cost_center] テーブルにリストされます。 ターゲットフィールド:u_cost_center
/InvoiceLine/通貨	品目の通貨。例:USD。 ターゲットフィールド:u_currency 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/GLAccount	請求書の生成に使用される総勘定元帳 (GL) のアカウント番号。 ターゲットフィールド:u_gl_account 関連項目： • ERP ソース • 元帳アカウント
/InvoiceLine/LineAmountInvoiced	特定の発注明細に対して顧客に請求される総コスト (税と送料を除く)。 ターゲットフィールド:u_line_amount_invoiced 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/LineDescription	請求書明細行の説明。 ターゲットフィールド:u_line_description
/InvoiceLine/LineQuantity	顧客への請求対象となる、物品またはサービスの数量。 ターゲットフィールド:u_line_quantity
/InvoiceLine/LineUnitPrice	請求書の項目の単価。 ターゲットフィールド:u_line_unit_price 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/POLineDescription	請求書の発注明細の説明。 ターゲットフィールド:u_po_line_description 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
/InvoiceLine/PurchaseOrderLine	この注文に対して顧客から提供された発注書番号。発注書 [sn_shop_purchase_order] テーブルにリストされている。 ターゲットフィールド:u_purchase_order 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/ShipToCity	発注書の品目の配送先の市区町村。 ターゲットフィールド:u_ship_to_city 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/ShipToCountry	発注書の品目の配送先の国。 ターゲットフィールド:u_ship_to_country 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/ShipToStateOrProvince	発注書の品目の配送先の都道府県。 ターゲットフィールド:u_ship_to_state_or_province
/InvoiceLine/ShipToStreet	発注書の品目の配送先の番地。 ターゲットフィールド:u_ship_to_street 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/ShipToZipOrPostalCode	発注書の品目の配送先の郵便番号。 ターゲットフィールド:u_ship_to_zip_or_postal_code 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/小計	税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 ターゲットフィールド:u_subtotal 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/InvoiceLine/SupplierPartNumber	この請求書明細行に対してサプライヤーによって生成される部品番号。 ターゲットフィールド:u_supplier_part_number

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文要素 **(XML)** (続く)

パス	説明
	関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/請求書明細/税コード	ERP ソースから生成された一意の税コード。 ターゲットフィールド:u_tax_code 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/請求書明細行/UOM	請求書の品目を計数するために使用される基本測定単位 (UOM)。 ターゲットフィールド:u_uom 関連テーブル:請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
/税の詳細/税タイプ	請求書に適用される税のタイプ。税タイプ [sn_fin_tax_type] テーブルに表示されます。 ターゲットフィールド:u_tax_type 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
/TaxDetail/TaxRate	サプライヤーが請求する税率。 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line] ターゲットフィールド:u_supplier_tax_rate 関連テーブル:請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。`application/xml` のみをサポートします。
ソースシステム	要求の送信元のソースシステムを指定します。 利用可能なシステムは、ソースシステムの認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルに一覧表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	この設定は、指定された要求が請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルの構造に従っているかどうかを判断するのに役立ちます。 この設定は、ソースシステム認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルから認証情報をフェッチするためにも使用されます。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	要求が承認されました。要求が成功し、請求書の処理が進行中です。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
429	要求が多すぎます。要求レートが 1 時間あたり最大 10 件の要求を超えました。

応答本文のパラメーター

名前	説明
batch_id	バッチ要求の一意の識別子。この ID は、要求のステータスを追跡するために使用できます。このレコードは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルに保存されます。 データタイプ：文字列
エラー	要求が失敗した場合のエラーメッセージと詳細が含まれます。 `{ "detail": String, "message": String }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト
error.detail	要求エラーに関するその他の詳細。 考えられる結果: • API レベルの ACL 検証に失敗しました:ユーザーにリソースへの読み取り/書き込みアクセス権がありません。 • AP の 1 時間あたり 13 リクエストのレート制限を超えました 請求書 – バッチ内のレコード数がバッチサイズの設定を超えています。 • 認証情報の入力を要求 - パスワードまたはユーザー名が間違っています。 データタイプ：文字列
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ 考えられるエラー: • 無効なペイロード:無効なコンテンツタイプ。 • 無効なペイロード:エラー:無効なペイロード構造です。 • 無効なペイロード:エラー:ペイロードがバッチで許可される請求書の制限を超えています。バッチ内のレコード数がバッチサイズの設定を超えています。デフォルトの最大ペイロードサイズは 100 レコードです。この値は、*sn_spend_intg.ap.invoice.create.api.record_limit* システムのプロパティで構成できます。 • 無効なペイロード:エラー:請求書が空です。処理するデータがありません。バッチ内のレコード数が 0 である。 • APO 請求書取り込みの 1 時間あたり 500 要求のレート制限を超えました。 • ユーザーが認証されていません。パスワードまたはユーザー名が間違っています。 • API レベルの ACL 検証に失敗しました:ユーザーにリソースへの読み取り/書き込みアクセス権がありません。 データタイプ：文字列
メッセージ	成功メッセージ (例: 要求が正常に受信され、処理中です。 要求のステータスは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルで確認できます。 データタイプ：文字列
ステータス	要求の結果を示します。 可能な値： • 成功 • 失敗 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、XML 形式で要求として提供された請求書を処理する方法を示しています。 Base64 エンコーディングのサイズはさまざまで、非常に大きくなる可能性があります。スペースを節約するためにコンテンツ値が切り捨てられました。情報は適切なペイロード構造を反映しています。

```
curl -X POST https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/v1/ap_invoice/xml \
-H "Source-System: Ariba" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '<Invoices>
   <Invoice>
      <InvoiceType>po_invoice</InvoiceType>

 <SupplierInvoiceNumber>S-AttachmentInvoice-A1-SupportDoc1</SupplierInvoiceNumber>
      <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#00A1</ExternalInvoiceNumber>
      <Supplier>3245545</Supplier>
      <PurchaseOrder>###0004889698</PurchaseOrder>
      <BusinessOwner>paula.smith@example.com</BusinessOwner>
      <DateFormat>DD-MMM-YY</DateFormat>
      <InvoiceDate>16-DEC-24</InvoiceDate>
      <PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
      <LegalEntity>US</LegalEntity>
      <Subtotal>100.00</Subtotal>
      <ShippingAmount>20.00</ShippingAmount>
      <OtherCharges>20</OtherCharges>
      <Discounts>10</Discounts>
      <AmountInvoiced>150.00</AmountInvoiced>
      <Currency>USD</Currency>
      <InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
      <ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
      <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
      <ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
      <ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
      <ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
      <ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
      <ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
      <ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
      <ShipFromStreet>15725 Dallas P</ShipFromStreet>
      <ShipFromZipOrPostalCode>55555</ShipFromZipOrPostalCode>
      <RemitAddress>47 W 11th St</RemitAddress>
      <RemitToCity>New York</RemitToCity>
      <RemitToCountry>USA</RemitToCountry>
      <RemitToStateOrProvince>NY</RemitToStateOrProvince>
      <RemitToZipOrPostalCode>99999</RemitToZipOrPostalCode>
      <BillToStreet>4810 Eastgate Mall</BillToStreet>
      <BillToCity>San Diego</BillToCity>
      <BillToCountry>USA</BillToCountry>
      <BillToStateOrProvince>CA</BillToStateOrProvince>
      <BillToZipOrPostalCode>92121</BillToZipOrPostalCode>
      <SupplierTaxID>7894328742</SupplierTaxID>
      <TaxDetails>
         <TaxDetail>
            <TaxType>Sales tax</TaxType>
            <TaxAmount>10</TaxAmount>
            <TaxRate></TaxRate>
         </TaxDetail>
         <TaxDetail>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <TaxType>CGST</TaxType>
            <TaxAmount></TaxAmount>
            <TaxRate>11</TaxRate>
         </TaxDetail>
         <TaxDetail>
            <TaxType>IGST</TaxType>
            <TaxAmount>12</TaxAmount>
            <TaxRate>12</TaxRate>
         </TaxDetail>
         <TaxDetail>
            <TaxType>Withholding tax</TaxType>
            <TaxAmount>13</TaxAmount>
            <TaxRate></TaxRate>
         </TaxDetail>
      </TaxDetails>
      <SupportingAttachments>
         <Attachment>
            <FileName>InvoiceCaseSupportingDoc.png</FileName>
            <MimeCode>image/png</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ/Bas
e64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>InvoiceImageA1.jpg</FileName>
            <MimeCode>image/jpeg</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPCggKDxINC/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
      </SupportingAttachments>
      <InvoiceCopyAttachment>
         <Attachment>
            <FileName>InvoiceA1.pdf</FileName>
            <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZ/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>InvoiceImageA1.jpg</FileName>
            <MimeCode>image/jpeg</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPCggKDxINC/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
      </InvoiceCopyAttachment>
      <InvoiceLines>
         <InvoiceLine>
            <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#00A1</ExternalInvoiceNumber>
            <LineDescription>Invoice_Line_Attach_A1</LineDescription>
            <PurchaseOrderLine>POL11232</PurchaseOrderLine>
            <POLineDescription>NowX Charger</POLineDescription>
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <LineQuantity>10</LineQuantity>
            <LineUnitPrice>10.00</LineUnitPrice>
            <Subtotal>200.00</Subtotal>
            <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
            <Currency>USD</Currency>
            <CostCenter>ACN00001</CostCenter>
            <GLAccount>100005</GLAccount>
            <TaxCode>A1 - Sales tax, reduced rate</TaxCode>
            <ShipToCity>New York</ShipToCity>
            <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
            <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
            <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
            <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
            <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
            <UOM>Individual Unit</UOM>
            <Attachments>
              <Attachment>
                <FileName>InvoiceLineA1.png</FileName>
                <MimeCode>image/png</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMT/Base64Encodi
ngIntentionallyTruncated=</Content>
              </Attachment>
            </Attachments>
          </InvoiceLine>
          <InvoiceLine>
            <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#00A</ExternalInvoiceNumber>
            <LineDescription>InvoiceLine_PDF_Attach_A1</LineDescription>
            <PurchaseOrderLine>00048896981</PurchaseOrderLine>
            <POLineDescription></POLineDescription>
            <LineQuantity>10</LineQuantity>
            <LineUnitPrice>10.00</LineUnitPrice>
            <Subtotal>200.00</Subtotal>
            <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
            <Currency>USD</Currency>
            <CostCenter>ACN00005</CostCenter>
            <GLAccount>120050</GLAccount>
            <TaxCode>A1 - Sales tax, reduced rate</TaxCode>
            <ShipToCity>New York</ShipToCity>
            <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
            <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
            <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
            <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
            <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
            <UOM>Individual Unit</UOM>
            <Attachments>
              <Attachment>
                <FileName>Invoice_line_A1.pdf</FileName>
                <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBER/Base64EncodingInten
tionallyTruncated=</Content>
              </Attachment>
              <Attachment>
                <FileName>InvoiceImageA1.jpg</FileName>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                <MimeCode>image/jpeg</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

<Content>/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPC/Base64EncodingI
ntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
          </Attachments>
       </InvoiceLine>
    </InvoiceLines>
  </Invoice>
  <Invoice>
    <InvoiceType>non_po_invoice</InvoiceType>

<SupplierInvoiceNumber>10MultiAttach_Inv_invline_A2-MultiSupp</SupplierInvoiceNumber>
    <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#00A2</ExternalInvoiceNumber>
    <Supplier>3245545</Supplier>
    <BusinessOwner>paula.smith@example.com</BusinessOwner>
    <DateFormat>DD-MMM-YYYY</DateFormat>
    <InvoiceDate>10-Nov-2024</InvoiceDate>
    <PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
    <LegalEntity>1100</LegalEntity>
    <Subtotal>120.00</Subtotal>
    <ShippingAmount>10.00</ShippingAmount>
    <OtherCharges>10</OtherCharges>
    <Discounts>10</Discounts>
    <AmountInvoiced>150.00</AmountInvoiced>
    <Currency>USD</Currency>
    <InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
    <ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
    <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
    <ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
    <ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
    <ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
    <ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
    <ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
    <ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
    <ShipFromStreet>15725 Dallas P</ShipFromStreet>
    <ShipFromZipOrPostalCode>55555</ShipFromZipOrPostalCode>
    <RemitAddress>47 W 11th St</RemitAddress>
    <RemitToCity>New York</RemitToCity>
    <RemitToCountry>USA</RemitToCountry>
    <RemitToStateOrProvince>NY</RemitToStateOrProvince>
    <RemitToZipOrPostalCode>99999</RemitToZipOrPostalCode>
    <BillToStreet>4810 Eastgate Mall</BillToStreet>
    <BillToCity>San Diego</BillToCity>
    <BillToCountry>USA</BillToCountry>
    <BillToStateOrProvince>CA</BillToStateOrProvince>
    <BillToZipOrPostalCode>92121</BillToZipOrPostalCode>
    <SupplierTaxID>7894328742</SupplierTaxID>
    <TaxDetails>
      <TaxDetail>
        <TaxType>Value added tax</TaxType>
        <TaxAmount>8</TaxAmount>
        <TaxRate></TaxRate>
      </TaxDetail>
      <TaxDetail>
        <TaxType>Withholding tax</TaxType>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <TaxAmount></TaxAmount>
            <TaxRate>7</TaxRate>
         </TaxDetail>
      </TaxDetails>
      <SupportingAttachments>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCaseTestInv_Xml_A2.pdf</FileName>
            <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZ/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCasePNGInv_Xml_A2.png</FileName>
            <MimeCode>image/png</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ/Bas
e64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvceCaseTst2Inv_Xml_A2.pdf</FileName>
            <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZ/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCaseTestXMLINV_Xml_A2.xml</FileName>
            <MimeCode>text/xml</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kY/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCaseTestExcelINV_Xml_A2.xlsx</FileName>
            <MimeCode>application/vnd.ms-excel</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZ/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCaseTestdocINV_Xml_A2.docx</FileName>

 <MimeCode>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documen
t</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZ/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCasePPT_Xml_A2.pptx</FileName>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <MimeCode>application/vnd.ms-powerpoint</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZ/Base
64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCaseRichText_Xml_A2.rtf</FileName>
            <MimeCode>application/rtf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2Nv/Base64Enco
dingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceCaseImageJpeg_XML_A2.jpg</FileName>
            <MimeCode>image/jpeg</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPCggKDxINC/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
      </SupportingAttachments>
      <InvoiceCopyAttachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceTestInv_Xml_A2.pdf</FileName>
            <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZ/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoicePNGInv_Xml_A2.png</FileName>
            <MimeCode>image/png</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMTmlDQ1BJQ/Bas
e64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvceTst2Inv_Xml_A2.pdf</FileName>
            <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBERiBQcmVzZ/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceTestXMLINV_Xml_A2.xml</FileName>
            <MimeCode>text/xml</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kY/Base64Enc
odingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <FileName>10InvoiceTestExcelINV_Xml_A2.xlsx</FileName>
            <MimeCode>application/vnd.ms-excel</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZ/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceTestCSVINV_Xml_A2.csv</FileName>
            <MimeCode>text/csv</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>Im51bWJlciIsInN1cHBsaWVyX2ludm9pY2VfbnVtYmVyIiwic3VwcGxp/Base64Encodi
ngIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceTestJsonINV_Xml_A2.json</FileName>
            <MimeCode>application/json</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>eyJyZWNvcmRzIjpbeyJyZXF1aXJlc19hY2tub3dsZWRnZW1lbnQiOiJmY/Base64Encod
ingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceTestdocINV_Xml_A2.docx</FileName>

 <MimeCode>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documen
t</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZ/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoicePPT_Xml_A2.pptx</FileName>
            <MimeCode>application/vnd.ms-powerpoint</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlbnRfVHlwZ/Base
64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceRichText_Xml_A2.rtf</FileName>
            <MimeCode>application/rtf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyClxjb2Nv/Base64Encoo
dingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
         <Attachment>
            <FileName>10InvoiceImageJpeg_XML_A2.jpg</FileName>
            <MimeCode>image/jpeg</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPCggKDxINC/Base64
EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
         </Attachment>
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    </InvoiceCopyAttachment>
    <InvoiceLines>
      <InvoiceLine>
        <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#00A2</ExternalInvoiceNumber>
        <LineDescription>Apple_MultiAttach_A2</LineDescription>
        <PurchaseOrderLine>48896981</PurchaseOrderLine>
        <POLineDescription>Keyboards</POLineDescription>
        <LineQuantity>12</LineQuantity>
        <LineUnitPrice>10.00</LineUnitPrice>
        <Subtotal>(200.00)</Subtotal>
        <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
        <Currency>USD</Currency>
        <CostCenter>ACN00005</CostCenter>
        <GLAccount>141100</GLAccount>
        <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
        <ShipToCity>New York</ShipToCity>
        <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
        <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
        <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
        <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
        <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
        <UOM>Individual Unit</UOM>
        <TaxDetails>
          <TaxDetail>
            <TaxType>SGST</TaxType>
            <TaxAmount>2</TaxAmount>
            <TaxRate></TaxRate>
          </TaxDetail>
          <TaxDetail>
            <TaxType>IGST</TaxType>
            <TaxAmount></TaxAmount>
            <TaxRate>3</TaxRate>
          </TaxDetail>
          <TaxDetail>
            <TaxType>IGST</TaxType>
            <TaxAmount>5</TaxAmount>
            <TaxRate>4</TaxRate>
          </TaxDetail>
        </TaxDetails>
        <Attachments>
          <Attachment>
            <FileName>10InvoiceTestInvLine_Xml_A2.pdf</FileName>
            <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBER/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
          </Attachment>
          <Attachment>
            <FileName>10InvcPNGInvLine_Xml_A2.png</FileName>
            <MimeCode>image/png</MimeCode>
            <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA0YAAALUCAYAAAAv/SLkAAAMT/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
          </Attachment>
          <Attachment>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                <FileName>10InvTst2InvLine_Xml_A2.pdf</FileName>
                <MimeCode>application/pdf</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>JVBERi0xLjQKJaqrrK0KMSAwIG9iago8PAovVGl0bGUgKFBER/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
             <Attachment>
                <FileName>10InvoiceTestXMLINVLine_Xml_A2.xml</FileName>
                <MimeCode>text/xml</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIH/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
             <Attachment>
                <FileName>10InvoiceTestExcelINVLine_Xml_A2.xlsx</FileName>
                <MimeCode>application/vnd.ms-excel</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQCpD2g4fwEAAAIFAAATAAgCW0NvbnRlbn/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
             <Attachment>
                <FileName>10InvoiceTestCSVINVLine_Xml_A2.csv</FileName>
                <MimeCode>text/csv</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>Im51bWJlciIsInN1cHBsaWVyX2ludm9pY2VfbnVtYmVyIiwic/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
             <Attachment>
                <FileName>10InvoiceTestJsonINVLine_Xml_A2.json</FileName>
                <MimeCode>application/json</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>eyJyZWNvcmRzIjpbeyJyZXF1aXJlc19hY2tub3dsZWRnZW1lb/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
             <Attachment>
                <FileName>10InvoiceTestdocINVLine_Xml_A2.docx</FileName>

 <MimeCode>application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQDnIQddcAEAANcFAAATAAgCW0NvbnRlb/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
             <Attachment>
                <FileName>10InvoiceLinePPT_Xml_A2.pptx</FileName>
                <MimeCode>application/vnd.ms-powerpoint</MimeCode>
                <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>UEsDBBQABgAIAAAAIQAPBpW0tQEAAHgMAAATAAgCW0NvbnRlb/Base64EncodingIntentionallyTruncated=</Content>
             </Attachment>
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <Attachment>
               <FileName>10InvoiceLineRichText_Xml_A2.rtf</FileName>
               <MimeCode>application/rtf</MimeCode>
               <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>e1xydGYxXGFuc2lcYW5zaWNwZzEyNTJcY29jb2FydGYyODIyC/Base64EncodingInte
ntionallyTruncated=</Content>
            </Attachment>
            <Attachment>
               <FileName>10InvcImageJPG_InvcLine_Xml_A2.jpg</FileName>
               <MimeCode>image/jpeg</MimeCode>
               <Encoding>base64</Encoding>

 <Content>/9j/4AAQSkZJRgABAQEA8ADwAAD/2wCEAAoHBwcIBwoICAoPC/Base64EncodingI
ntentionallyTruncated=</Content>
            </Attachment>
         </Attachments>
      </InvoiceLine>
      <InvoiceLine>
         <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#002</ExternalInvoiceNumber>
         <LineDescription>Negative Tax</LineDescription>
         <PurchaseOrderLine>48896981</PurchaseOrderLine>
         <POLineDescription>Keyboards</POLineDescription>
         <LineQuantity>12</LineQuantity>
         <LineUnitPrice>10.00</LineUnitPrice>
         <Subtotal>200.00</Subtotal>
         <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
         <Currency>USD</Currency>
         <CostCenter>ACN00001</CostCenter>
         <GLAccount>100001</GLAccount>
         <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
         <ShipToCity>New York</ShipToCity>
         <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
         <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
         <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
         <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
         <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
         <UOM>Individual Unit</UOM>
         <TaxDetails>
            <TaxDetail>
               <TaxType>Value added tax</TaxType>
               <TaxAmount></TaxAmount>
               <TaxRate>6</TaxRate>
            </TaxDetail>
            <TaxDetail>
               <TaxType>Withholding tax</TaxType>
               <TaxAmount>16</TaxAmount>
               <TaxRate></TaxRate>
            </TaxDetail>
         </TaxDetails>
      </InvoiceLine>
   </InvoiceLines>
</Invoice>
<Invoice>
   <InvoiceType></InvoiceType>
   <SupplierInvoiceNumber>Both taxes</SupplierInvoiceNumber>
   <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#008</ExternalInvoiceNumber>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<Supplier>3245545</Supplier>
<OriginalInvoice></OriginalInvoice>
<PurchaseOrder>###0004889698</PurchaseOrder>
<BusinessOwner>paula.smith@example.com</BusinessOwner>
<DateFormat>DD MMMM, YY</DateFormat>
<InvoiceDate>5 June, 24</InvoiceDate>
<PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
<LegalEntity>1100</LegalEntity>
<Subtotal>100.00</Subtotal>
<ShippingAmount>10.00</ShippingAmount>
<OtherCharges>10-</OtherCharges>
<Discounts>10</Discounts>
<AmountInvoiced>130.00</AmountInvoiced>
<Currency>USD</Currency>
<InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
<ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
<ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
<ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
<ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
<ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
<ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
<ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
<ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
<ShipFromStreet>15725 Dallas P</ShipFromStreet>
<ShipFromZipOrPostalCode>55555</ShipFromZipOrPostalCode>
<RemitAddress>47 W 11th St</RemitAddress>
<RemitToCity>New York</RemitToCity>
<RemitToCountry>USA</RemitToCountry>
<RemitToStateOrProvince>NY</RemitToStateOrProvince>
<RemitToZipOrPostalCode>99999</RemitToZipOrPostalCode>
<BillToStreet>4810 Eastgate Mall</BillToStreet>
<BillToCity>San Diego</BillToCity>
<BillToCountry>USA</BillToCountry>
<BillToStateOrProvince>CA</BillToStateOrProvince>
<BillToZipOrPostalCode>92121</BillToZipOrPostalCode>
<SupplierTaxID>7894328742</SupplierTaxID>
<TaxDetails>
  <TaxDetail>
    <TaxType>SGST</TaxType>
    <TaxAmount>21</TaxAmount>
    <TaxRate></TaxRate>
  </TaxDetail>
  <TaxDetail>
    <TaxType>IGST</TaxType>
    <TaxAmount></TaxAmount>
    <TaxRate>23</TaxRate>
  </TaxDetail>
</TaxDetails>
<InvoiceLines>
  <InvoiceLine>
    <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-008</ExternalInvoiceNumber>
    <LineDescription>Apple macbook 15 Pro</LineDescription>
    <PurchaseOrderLine>#ABC00048896981</PurchaseOrderLine>
    <POLineDescription>NowX Laptop</POLineDescription>
    <LineQuantity>10</LineQuantity>
    <LineUnitPrice>10.00</LineUnitPrice>
    <Subtotal>-200.00</Subtotal>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
        <Currency>USD</Currency>
        <CostCenter>ACN00005</CostCenter>
        <GLAccount>100001</GLAccount>
        <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
        <ShipToCity>New York</ShipToCity>
        <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
        <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
        <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
        <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
        <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
        <UOM>Individual Unit</UOM>
        <TaxDetails>
          <TaxDetail>
            <TaxType>SGST</TaxType>
            <TaxAmount>12</TaxAmount>
            <TaxRate></TaxRate>
          </TaxDetail>
        </TaxDetails>
      </InvoiceLine>
    </InvoiceLines>
  </Invoice>
  <Invoice>
    <InvoiceType>credit_memo</InvoiceType>
    <SupplierInvoiceNumber>no taxes</SupplierInvoiceNumber>
    <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#009</ExternalInvoiceNumber>
    <Supplier>3245545</Supplier>
    <OriginalInvoice>Both taxes</OriginalInvoice>
    <PurchaseOrder></PurchaseOrder>
    <BusinessOwner>Paula Smith</BusinessOwner>
    <DateFormat></DateFormat>
    <InvoiceDate>2024-06-03</InvoiceDate>
    <PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
    <LegalEntity>US</LegalEntity>
    <Subtotal>100.00</Subtotal>
    <ShippingAmount>10.00</ShippingAmount>
    <OtherCharges>10</OtherCharges>
    <Discounts>10</Discounts>
    <AmountInvoiced>130.00</AmountInvoiced>
    <Currency>USD</Currency>
    <InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
    <ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
    <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
    <ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
    <ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
    <ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
    <ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
    <ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
    <ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
    <ShipFromStreet>15725 Dallas P</ShipFromStreet>
    <ShipFromZipOrPostalCode>55555</ShipFromZipOrPostalCode>
    <RemitAddress>47 W 11th St</RemitAddress>
    <RemitToCity>New York</RemitToCity>
    <RemitToCountry>USA</RemitToCountry>
    <RemitToStateOrProvince>NY</RemitToStateOrProvince>
    <RemitToZipOrPostalCode>99999</RemitToZipOrPostalCode>
    <BillToStreet>4810 Eastgate Mall</BillToStreet>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    <BillToCity>San Diego</BillToCity>
    <BillToCountry>USA</BillToCountry>
    <BillToStateOrProvince>CA</BillToStateOrProvince>
    <BillToZipOrPostalCode>92121</BillToZipOrPostalCode>
    <SupplierTaxID>7894328742</SupplierTaxID>
    <InvoiceLines>
      <InvoiceLine>
        <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-008</ExternalInvoiceNumber>
        <LineDescription>Apple macbook 15 Pro</LineDescription>
        <PurchaseOrderLine>#ABC00048896981</PurchaseOrderLine>
        <POLineDescription>NowX Laptop</POLineDescription>
        <LineQuantity>10</LineQuantity>
        <LineUnitPrice>10.00-</LineUnitPrice>
        <Subtotal>100.00</Subtotal>
        <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
        <Currency>USD</Currency>
        <CostCenter>ACN00005</CostCenter>
        <GLAccount>141200</GLAccount>
        <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
        <ShipToCity>New York</ShipToCity>
        <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
        <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
        <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
        <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
        <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
        <UOM>Individual Unit</UOM>
      </InvoiceLine>
      <InvoiceLine>
        <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-008</ExternalInvoiceNumber>
        <LineDescription>Apple macbook 15 Pro</LineDescription>
        <PurchaseOrderLine>#ABC00048896981</PurchaseOrderLine>
        <POLineDescription>NowX Laptop</POLineDescription>
        <LineQuantity>10</LineQuantity>
        <LineUnitPrice>10.00</LineUnitPrice>
        <Subtotal>100.00</Subtotal>
        <LineAmountInvoiced>100</LineAmountInvoiced>
        <Currency>USD</Currency>
        <CostCenter>ACN00001</CostCenter>
        <GLAccount>100002</GLAccount>
        <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
        <ShipToCity>New York</ShipToCity>
        <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
        <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
        <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
        <ShipToZipOrPostalCode>1001</ShipToZipOrPostalCode>
        <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
        <UOM>Individual Unit</UOM>
      </InvoiceLine>
    </InvoiceLines>
  </Invoice>
  <Invoice>
    <InvoiceType></InvoiceType>
    <SupplierInvoiceNumber>LineLevelTaxes</SupplierInvoiceNumber>
    <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#0010</ExternalInvoiceNumber>
    <Supplier>3245545</Supplier>
    <PurchaseOrder></PurchaseOrder>
    <BusinessOwner>Paula Smith</BusinessOwner>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<DateFormat>MMM DD, YYYY</DateFormat>
<InvoiceDate>Aug 3, 2024</InvoiceDate>
<PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
<LegalEntity>US</LegalEntity>
<Subtotal>100</Subtotal>
<ShippingAmount>10</ShippingAmount>
<OtherCharges>10</OtherCharges>
<Discounts>10</Discounts>
<AmountInvoiced>10</AmountInvoiced>
<Currency>USD</Currency>
<InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
<ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
<ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
<ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
<ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
<ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
<ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
<ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
<ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
<ShipFromStreet>15725 Dallas P</ShipFromStreet>
<ShipFromZipOrPostalCode>55555</ShipFromZipOrPostalCode>
<RemitAddress>47 W 11th St</RemitAddress>
<RemitToCity>New York</RemitToCity>
<RemitToCountry>USA</RemitToCountry>
<RemitToStateOrProvince>NY</RemitToStateOrProvince>
<RemitToZipOrPostalCode>99999</RemitToZipOrPostalCode>
<BillToStreet>4810 Eastgate Mall</BillToStreet>
<BillToCity>San Diego</BillToCity>
<BillToCountry>USA</BillToCountry>
<BillToStateOrProvince>CA</BillToStateOrProvince>
<BillToZipOrPostalCode>92121$%ad</BillToZipOrPostalCode>
<SupplierTaxID>7894328742</SupplierTaxID>
<InvoiceLines>
  <InvoiceLine>
    <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-008</ExternalInvoiceNumber>
    <LineDescription>Apple macbook 15 Pro</LineDescription>
    <PurchaseOrderLine></PurchaseOrderLine>
    <POLineDescription>NowX Laptop</POLineDescription>
    <LineQuantity>10</LineQuantity>
    <LineUnitPrice>20</LineUnitPrice>
    <Subtotal>-200¥</Subtotal>
    <LineAmountInvoiced>200$</LineAmountInvoiced>
    <Currency>USD</Currency>
    <CostCenter>ACN00005</CostCenter>
    <GLAccount>141300</GLAccount>
    <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
    <ShipToCity>New York</ShipToCity>
    <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
    <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
    <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
    <ShipToZipOrPostalCode>1001ACD@</ShipToZipOrPostalCode>
    <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
    <UOM>Individual Unit</UOM>
    <TaxDetails>
      <TaxDetail>
        <TaxType>SGST</TaxType>
        <TaxAmount>12</TaxAmount>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <TaxRate></TaxRate>
          </TaxDetail>
          <TaxDetail>
            <TaxType>CGST</TaxType>
            <TaxAmount></TaxAmount>
            <TaxRate>15</TaxRate>
          </TaxDetail>
          <TaxDetail>
            <TaxType>Withholding tax</TaxType>
            <TaxAmount>13</TaxAmount>
            <TaxRate>13</TaxRate>
          </TaxDetail>
        </TaxDetails>
      </InvoiceLine>
    </InvoiceLines>
</Invoice>
<Invoice>
    <InvoiceType></InvoiceType>
    <SupplierInvoiceNumber>LineLevelTaxes</SupplierInvoiceNumber>
    <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-#0010</ExternalInvoiceNumber>
    <Supplier>3245545</Supplier>
    <PurchaseOrder></PurchaseOrder>
    <BusinessOwner>Paula Smith</BusinessOwner>
    <DateFormat>MMMM DD, YYYY</DateFormat>
    <InvoiceDate>september 1st, 2024</InvoiceDate>
    <PaymentTerms>Net 60</PaymentTerms>
    <LegalEntity>US</LegalEntity>
    <Subtotal>100</Subtotal>
    <ShippingAmount>10</ShippingAmount>
    <OtherCharges>10</OtherCharges>
    <Discounts>10</Discounts>
    <AmountInvoiced>10</AmountInvoiced>
    <Currency>USD</Currency>
    <InvoiceLineCount>1</InvoiceLineCount>
    <ShipToCity>Los Angeles</ShipToCity>
    <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
    <ShipToStateOrProvince>CA</ShipToStateOrProvince>
    <ShipToStreet>456 Oak Ave</ShipToStreet>
    <ShipToZipOrPostalCode>90001</ShipToZipOrPostalCode>
    <ShipFromCity>Addison</ShipFromCity>
    <ShipFromCountry>USA</ShipFromCountry>
    <ShipFromStateOrProvince>TX</ShipFromStateOrProvince>
    <ShipFromStreet>15725 Dallas P</ShipFromStreet>
    <ShipFromZipOrPostalCode>55555</ShipFromZipOrPostalCode>
    <RemitAddress>47 W 11th St</RemitAddress>
    <RemitToCity>New York</RemitToCity>
    <RemitToCountry>USA</RemitToCountry>
    <RemitToStateOrProvince>NY</RemitToStateOrProvince>
    <RemitToZipOrPostalCode>99999</RemitToZipOrPostalCode>
    <BillToStreet>4810 Eastgate Mall</BillToStreet>
    <BillToCity>San Diego</BillToCity>
    <BillToCountry>USA</BillToCountry>
    <BillToStateOrProvince>CA</BillToStateOrProvince>
    <BillToZipOrPostalCode>92121$%ad</BillToZipOrPostalCode>
    <SupplierTaxID>7894328742</SupplierTaxID>
    <InvoiceLines>
      <InvoiceLine>
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            <ExternalInvoiceNumber>EXT-INV-008</ExternalInvoiceNumber>
            <LineDescription>Apple macbook 15 Pro</LineDescription>
            <PurchaseOrderLine></PurchaseOrderLine>
            <POLineDescription>NowX Laptop</POLineDescription>
            <LineQuantity>10</LineQuantity>
            <LineUnitPrice>20</LineUnitPrice>
            <Subtotal>-200¥</Subtotal>
            <LineAmountInvoiced>200$</LineAmountInvoiced>
            <Currency>USD</Currency>
            <CostCenter>ACN00005</CostCenter>
            <GLAccount>141300</GLAccount>
            <TaxCode>A0 Sales Tax</TaxCode>
            <ShipToCity>New York</ShipToCity>
            <ShipToCountry>USA</ShipToCountry>
            <ShipToStateOrProvince>New York</ShipToStateOrProvince>
            <ShipToStreet>PA112</ShipToStreet>
            <ShipToZipOrPostalCode>1001ACD@</ShipToZipOrPostalCode>
            <SupplierPartNumber>SPN1211</SupplierPartNumber>
            <UOM>Individual Unit</UOM>
            <TaxDetails>
              <TaxDetail>
                <TaxType>SGST</TaxType>
                <TaxAmount>12</TaxAmount>
                <TaxRate></TaxRate>
              </TaxDetail>
              <TaxDetail>
                <TaxType>CGST</TaxType>
                <TaxAmount></TaxAmount>
                <TaxRate>15</TaxRate>
              </TaxDetail>
              <TaxDetail>
                <TaxType>Withholding tax</TaxType>
                <TaxAmount>13</TaxAmount>
                <TaxRate>13</TaxRate>
              </TaxDetail>
            </TaxDetails>
          </InvoiceLine>
        </InvoiceLines>
    </Invoice>
    <TargetERP>ERP1</TargetERP>
</Invoices>'
```

次の結果は、要求が成功し、請求書データが処理されていることを示しています。要求のステータスは、請求書統合ログ [sn_spend_intg_invoice_integration_log] テーブルで確認できます。[バッチ ID] 列にリストされているバッチ ID を使用して、請求書を検索します。

```
{
  "batchId": "APIINV1736249646168148",
  "status": "Success",
  "message": "Your request has been successfully received and is being processed."
}
```

アプリケーションサービス API

アプリケーションサービス API は、アプリケーションサービスの作成、変更、および更新を可能にするエンドポイントを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API を使用するには、ユーザーにアプリケーションサービス管理者の [app_service_admin] ロールが必要です。

重要: Rome リリース以降、アプリケーションサービス API は拡張もサポートもされなくなりました。詳細については、Now Support ナレッジベースの「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」の記事を参照してください。

アプリケーションサービス - **GET /now/cmdb/app_service/{sys_id}/getContent**

マッピングされたアプリケーションサービスの構成アイテム (CI) のリストとそれらの関係を取得します。手動で作成されたサービスのコンテンツのみを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/app_service/{sys_id}/getContent

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
sys_id	マッピングされたアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered]

クエリパラメーター

名前	説明
モード	返される関係性データの量。 有効な値： • 完全：簡易 (shallow) モードで返されるデータに加えて、CI 属性とルックアップ情報を返します。 • 簡易 (Shallow)：サービス内の CI 間の親と子の関係を返します。 値の大文字と小文字は区別されません。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
cmdb	指定されたアプリケーションサービスに関連する CI を記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクト `"cmdb": [ { "items": {Object}, "relations": [Array] } ]`
cmdb.items	アプリケーションサービス内の CI。完全なクエリパラメーターが要求で渡された場合、このセクションには、各 CI の属性とルックアップ情報が含まれます。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"items": [
	  {
	  "className": "String",
	  "values": {Object}
	  }
	]</pre>

cmdb.items.className	CI が含まれるクラスの名前。 データタイプ：文字列

cmdb.items.values	関連する CI を特定するために使用する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"values": {
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

cmdb.items.values.name	CI の名前。 データタイプ：文字列
cmdb.items.values.sys_id	CI の sys_id。 データタイプ：文字列
cmdb.relations	ホストやその子など、関連する CI の関係性データ。 データタイプ：アレイ

service	識別されたサービスに関連するサービスのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"service": [
	  {
	  "name": "String",
	  "service_relations": [Array],
	  "url": "String"
	  }
	]</pre>

service.name	アプリケーションサービスの名前。 データタイプ：文字列

service.service_relations	アプリケーションサービス内の CI の階層データ。すべての CI は親 CI および子 CI とペアを形成します。アプリケーションサービスのエントリーポイントと呼ばれるトップレベル CI には親 CI がありません。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"service_relations": [
	  {
	  "child": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"parent": "String" }]
service.service_relations.child	CI に関連する子 CI の名前。 データタイプ：文字列
service.service_relations.parent	CI に関連する親 CI の名前。 データタイプ：文字列
service.url	アプリケーションサービスへの相対パス。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/app_service/2fce42d80a0a0bb4004af34d7e3984c8/getContent?mode=shallow" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```


```
{
 "service": {
  "name": "PeopleSoft Portals",
  "url": "/api/now/table/cmdb_ci_service_discovered/2fce42d80a0a0bb4004af34d7e3984c8",
  "service_relations": [
   {
    "parent": "",
    "child": "3a2810c20a0a0bb400268337d6e942ca"
   },
   {
    "parent": "3a27f1520a0a0bb400ecd6ff7afcf036",
    "child": "3a5dd3dbc0a8ce0100655f1ec66ed42c"
   },
   {
    "parent": "3a290cc60a0a0bb400000bdb386af1cf",
    "child": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
   },
   {
    "parent": "3a172e820a0a0bb40034228e9f65f1be",
    "child": "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
   },
   {
    "parent": "",
    "child": "3a172e820a0a0bb40034228e9f65f1be"
   },
   {
    "parent": "",
    "child": "3a27f1520a0a0bb400ecd6ff7afcf036"
   },
   {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "parent": "3a2810c20a0a0bb400268337d6e942ca",
      "child": "3a290cc60a0a0bb400000bdb386af1cf"
    }
   ]
 },
 "cmdb": {
  "relations": [],
  "items": [
    {
     "values": {
      "sys_id": "3a172e820a0a0bb40034228e9f65f1be",
      "name": "PS LoadBal01"
     },
     "className": "cmdb_ci_win_server"
    },
    {
     "values": {
      "sys_id": "3a2810c20a0a0bb400268337d6e942ca",
      "name": "PS Apache03"
     },
     "className": "cmdb_ci_web_server"
    },
    {
     "values": {
      "sys_id": "55b35562c0a8010e01cff22378e0aea9",
      "name": "ny8500-nbxs08"
     },
     "className": "cmdb_ci_netgear"
    },
    {
     "values": {
      "sys_id": "3a27f1520a0a0bb400ecd6ff7afcf036",
      "name": "PS Apache02"
     },
     "className": "cmdb_ci_web_server"
    },
    {
     "values": {
      "sys_id": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f",
      "name": "PS ORA01"
     },
     "className": "cmdb_ci_database"
    }
  ]
 }
}
```


アプリケーションサービス - **GET /now/cmdb/csdm/app_service/find_service**

指定されたアプリケーションサービスとそれに関連するビジネスコンテキストに関する基本情報を返します。

注: このエンドポイントは廃止されました。代わりに SG サービス:POST /sg_services/app_service/find を使用してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/csdm/app_service/find_service

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
name	*number* が渡されない場合は必須です。情報を返すサービスの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]
番号	*name* が渡されない場合は必須です。情報を返すアプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	発生したエラーを説明します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"details": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.details	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

のサービス	オブジェクトのアレイ。各オブジェクトには、指定されたアプリケーションサービスに関連付けられたサービスの詳細が含まれています。
	データタイプ：アレイ
	`"services": [`
	`{`
	`"environment": "String",`
	`"name": "String",`
	`"number": "String",`
	`"relationships": {Object},`
	`"sys_id": "String",`
	`"version": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> }]</pre>
services.environment	アプリケーションサービスが展開されている環境 (「本番」や「テストラボ 2」など)。これは、実装者が理解できる任意の値にすることができます。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：null
services.name	必須です。アプリケーションサービスの名前。他のすべてのアプリケーションサービスからの一意の名前である必要があります。 データタイプ：文字列 最大長：255
services.number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。この値は最初にエンドポイントによって生成されます。 データタイプ：文字列

services.relationships	アプリケーションサービスに関連付けられたサービスタイプ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"relationships": {
	  "business_app": [Array],
	  "business_service_offering": [Array],
	  "technical_service_offering": [Array]
	}</pre>

services.relationships.business_app	アプリケーションサービスに関連するビジネスアプリケーションの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
services.relationships.technical_service_offering	アプリケーションサービスに関連するテクノロジー管理オファリング (旧称テクニカルサービスオファリング) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ
services.relationships.business_service_offering	アプリケーションサービスに関連するビジネスサービスオファリングの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
services.sys_id	アプリケーションサービスの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
services.version	アプリケーションサービスのバージョン番号。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：ユーザー定義可能 デフォルト：null

Example: サンプル cURL 要求

```
curl -X GET \

 https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/csdm/app_service/find_service?name=Email_East&number=SNSVC0001018 \
  -H 'Accept: application/json' \
  -u 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "services": [
    {
      "name": "Email_East",
      "number": "SNSVC0001018",
      "sys_id": "f809cb60db94101037740f95ca96190f",
      "environment": "Production",
      "version": "1.1.1",
      "relationships": {
        "business_app": [
          "658c7620db54101037740f95ca9619f2"
        ],
        "technical_service_offering": [],
        "business_service_offering": [
          "069c7e20db54101037740f95ca9619bf"
        ]
      }
    }
  ]
 }
}
```

自動翻訳

アプリケーションサービス - **POST /now/cmdb/app_service/create**

アプリケーションサービスを作成するか、既存のアプリケーションサービスを更新します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/app_service/create

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パラメーター

パラメーター	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

要求本文

API は、次の JSON 要素を要求本文で受け入れます。さらに、マップ済みアプリケーションサービス [cmdb_ci_service_discovered] テーブルから任意のフィールドを追加して、アプリケーション

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サービスレコードにデータを渡すことができます。たとえば、Comments フィールドにコンテンツを追加するには、JSON 要求に "comments": "Passing data to the Comments field" を追加します。

要求本文で受け入れられる要素

要素	説明
name	作成または更新するアプリケーションサービスの名前。
service_relations	CI とそれらが形成する階層に関する情報。すべての CI は親 CI および子 CI とペアを形成します。アプリケーションサービスのエントリーポイントと呼ばれるトップレベル CI には親 CI がありません。
parent	送信接続によりこの CI がマップ階層の下位レベルの CI と結合される CI の sys_id。
child	受信接続によりこの CI がマップ階層の上位レベルにある CI と結合される CI の sys_id。

応答本文

API は、次の JSON 要素を応答本文で返します。

応答本文で返される要素

要素	説明
URL	アプリケーションサービスレコードの sys_id を表示するための標準テーブル REST API の URL。 この要素は、エンドポイントが成功した場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
getContentUrl	アプリケーションサービスコンテンツを取得するための REST API パス。 この要素は、エンドポイントが成功した場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
info	アプリケーションサービスに追加された CI の数。 この要素は、エンドポイントが成功した場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
error	エラーメッセージの詳細。 この要素は、エンドポイントが失敗した場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクト
message	失敗の内容を説明するエラーメッセージ。 この要素は、エンドポイントが失敗した場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
status	REST API が失敗した場合は、ステータス「failure」になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	この要素は、エンドポイントが失敗した場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "http://<instance.servicenow.com>/api/now/cmdb/app_service/create" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
\"name\": \"myTestAppService\",
\"comments\": \"Passing data to the Comments field\",
\"service_relations\": [
{ \"parent\": \"\",
\"child\": \"3a70f789c0a8ce010091b0ea635b982a\"
},{ \"parent\": \"3a70f789c0a8ce010091b0ea635b982a\",
\"child\": \"b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1\"
},{ \"parent\": \"b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1\",
\"child\": \"53fdbc8437201000deeabfc8bcbe5d10\"
}
]
}" \
--user 'admin':'admin'
```

```
{
  "result": {
    "url": "/api/now/table/cmdb_ci_service_discovered/b1cff89fc9e19300964fcbb1ac3059a5",
    "getContentUrl":
 "/api/now/cmdb/app_service/b1cff89fc9e19300964fcbb1ac3059a5/getContent",
    "info": "3 CIs added to service"
  }
}
```

アプリケーションサービス - POST /now/cmdb/csdm/app_service/register_service

サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにアプリケーションサービスレコードスタブを作成し、渡された情報を入力します。

レコードを保存する前に、渡されたパラメーターとアプリケーションサービス名の一意性が検証されます。また、指定されたビジネスアプリケーション、ビジネスサービスオファリング、およびテクノロジー管理オファリング (旧称テクニカルサービスオファリング) をサービスアプリケーションに関連付けることで、サービスにビジネスコンテキストを提供するアップストリームの関係も作成します 。インフラストラクチャへのダウンストリームの関係は作成されません。ダウンストリームの関係を定義するには、`アプリケーションサービス - PUT /now/cmdb/csdm/app_service/{service_sys_id}/populate_service` エンドポイントを呼び出す必要があります。

> **注:** このエンドポイントは廃止されました。代わりに SG サービス – POST /sg_services/app_service/register を使用してください。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/csdm/app_service/register_service

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

basic_details	必須です。指定されたアプリケーションサービスに関連付けられたサービスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"basic_details": {`
	`"environment": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`

basic_details.environment	アプリケーションサービスが展開されている環境 (「本番」や「テストラボ 2」など)。これは、実装者が理解できる任意の値にすることができます。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：null
basic_details.name	必須です。アプリケーションサービスの名前。他のすべてのアプリケーションサービスからの一意の名前である必要があります。 データタイプ：文字列 最大長：255
basic_details.version	アプリケーションサービスのバージョン番号。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：ユーザー定義可能 デフォルト：null

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

relationships	アプリケーションサービスに関連付けるアップストリーム (親) サービスタイプ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relationships": {`
	`"business_app": [Array],`
	`"business_service_offering": [Array],`
	`"technical_service_offering": [Array]`
	`}`
	
	テーブル:CI 関係 [cmdb_rel_ci]

relationships.business_app	アプリケーションサービスに関連付けるビジネスアプリケーションの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
relationships.business_service_offering	アプリケーションサービスに関連付けるビジネスサービスオファリングの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
relationships.technical_service_offering	アプリケーションサービスに関連付けるテクニカルサービスオファリングの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。アプリケーションサービスが正常に登録されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	発生したエラーを説明します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"details": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.details	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。この番号はエンドポイントによって生成されます。 データタイプ：文字列
service_sys_id	登録されたアプリケーションサービスの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST \
  https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/csdm/app_service/register_service \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 -d '{
 "basic_details": {
  "environment": "Test Lab 2",
  "name": "Test Lab 2",
  "version": "1.1.1"
 },
 "relationships": {
  "business_app":["f07c7620db54101037740f95ca96199a"],
  "business_service_offering":["069c7e20db54101037740f95ca9619bf"]
 }
}'
```

```
{
 "result": {
  "service_sys_id": "80f21bbadbd410103d3a93c3e296199a",
  "number": "SNSVC0001018"
 }
}
```

アプリケーションサービス - PUT /now/cmdb/csdm/app_service/{service_sys_id}/populate_service

指定されたアプリケーションサービスに、指定されたダウンストリームの構成アイテム (CI) のセットを入力します。

このエンドポイントを呼び出す前に、POST /now/cmdb/csdm/app_service/register_service エンドポイントを呼び出してアプリケーションサービスを作成する必要があります。

注: このエンドポイントは廃止されました。代わりに SG サービス:POST /sg_services/app_service/populate を使用してください。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/csdm/app_service/{service_sys_id}/populate_service

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
service_sys_id	指定された CI を入力するアプリケーションサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明

population_method	指定されたアプリケーションサービスに関連付ける CI。*population_method*オブジェクトの要素は、*type*パラメーターで定義される入力される情報のタイプによって異なります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	type = cmdb_group_based の場合
	`"population_method": {`
	`"group_id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`
	
	type = discovery の場合
	
	注: このタイプを使用するには、Service Mapping (com.snc.service-mapping) プラグインを有効にする必要があります。
	`"population_method": {`
	`"attributes": [Array],`
	`"entry_point_id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`
	
	type = tag_list の場合
	
	注: このタイプを使用するには、Service Mapping (com.snc.service-mapping) プラグインを有効にする必要があります。
	`"population_method": {`
	`"tags": [Array],`
	`"type": "String"`
	`}`

population_method.attributes	CI に関連付ける属性のリスト (ホスト、ポート、名前、URL など)。
	
	注: 必要なすべての属性を渡す必要があります。
	
	データタイプ：アレイ
	`"attributes": {`
	`"name":"String",`
	`"value":"String"`
	`}`

population_method.attributes.name	属性の名前 (ホスト、ポート、名前、URL など)。 データタイプ：文字列
population_method.attributes.value	属性値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
population_method.entry_point	*population_method.type* = discovery の場合は必須です。アプリケーションサービスへのエントリーポイント。エントリーポイントの詳細については、「エントリーポイント属性」および「サービスマッピングのエントリーポイントタイプの作成」を参照してください。 データタイプ：文字列
population_method.group_id	*population_method.type* = cmdb_group_based の場合は必須です。CI と関連付けるグループの sys_id。 データタイプ：文字列 タイトル: CMDB Group [cmdb_group]
population_method.tags	CI に関連付けるタグのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[ "tags": { "tag": "String", "value": "String" } ]` タイトル:Key Values [cmdb_key_value]
population_method.tags.tag	タグの名前。 データタイプ：文字列
population_method.tags.value	タグ値。 データタイプ：文字列
population_method.type	必須です。入力する CI のタイプ。 有効な値： • cmdb_group_based • discovery • tag_list データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	発生したエラーを説明します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"details": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.details	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: サンプル cURL 要求

次のコード例は、CI タイプが cmdb_group_based の場合にアプリケーションサービスを入力する方法を示しています。

```
curl -X PUT \

 https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/csdm/app_service/f809cb60db94101037740f95ca96190f/populate_service \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "population_method": {
    "type":"cmdb_group_based",
    "group_id": "e809cf60db94101037640f95ca961932"
  }
}'
```

```
{
   "result": {}
}
```

次のコード例は、検出アプリケーションサービスを入力する方法を示しています。

```
curl -X PUT \

 https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/csdm/app_service/f809cb60db94101037740f95ca96190f/populate_service \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "population_method": {
    "type":"discovery",
    "entry_point_id":"cmdb_ci_endpoint_ad_forest",
    "attributes": [
      {
        "name":"host",
        "value":"test1.com"
      },
      {
        "name":"port",
        "value":"500"
      },
      {
        "name":"protocol",
        "value":"ssh"
      }
    ]
  }
}'
```

```
{
   "result": {}
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションサービス - **PUT /now/cmdb/csdm/app_service/{service_sys_id}/service_details**

指定されたアプリケーションサービスを渡された基本情報で更新します。

また、渡された情報をアプリケーションサービスクラスで定義された識別および調整エンジン (IRE) ルールに照らしてチェックすることで、アプリケーションサービスの一意性を検証します。

注: このエンドポイントは廃止されました。代わりに SG サービス:POST /sg_services/app_service/update を使用してください。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/csdm/app_service/{service_sys_id}/service_details

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
service_sys_id	更新するアプリケーションサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明

basic_details	指定されたアプリケーションサービスに関連付けられたサービスの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"basic_details": {`
	`"environment": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

basic_details.environment	アプリケーションサービスが展開されている環境 (「本番」や「テストラボ 2」など)。これは、実装者が理解できる任意の値にすることができます。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：null

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
basic_details.name	必須です。アプリケーションサービスの名前。他のすべてのアプリケーションサービスからの一意の名前である必要があります。 データタイプ：文字列 最大長：255

relationships	アプリケーションサービスに関連付けるサービスタイプ。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"relationships": {`
	`"business_app": [Array],`
	`"business_service_offering": [Array],`
	`"technical_service_offering": [Array]`
	`}`

relationships.business_app	アプリケーションサービスに関連付けるビジネスアプリケーションの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
relationships.business_service_offering	アプリケーションサービスに関連付けるビジネスサービスオファリングの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
relationships.technical_service_offering	アプリケーションサービスに関連付けるテクニカルサービスオファリングの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	発生したエラーを説明します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"details": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.details	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X PUT \

 https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/csdm/app_service/f809cb60db94101037740f95ca96190f/service_details \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d '{
  "basic_details": {
    "environment": "Test Lab 2"
  },  "relationships": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "business_app" :["f07c7620db54101037740f95ca96199a"]
  }
}'
```

```
{
   "result": {}
}
```

予約 API

Appointment API は、予約アプリケーションとやり取りするためのエンドポイントを提供します。この API を使用して、予約と再スケジュール、利用可能な予約スロットの確認、予約構成の詳細のフェッチを行います。

この API を使用する前に、予約設定とサービス設定を設定する必要があります。また、予約中のタスクが既に存在している必要があります。詳細については、「予約の設定」を参照してください。

Appointment API には Appointment Booking プラグイン (com.snc.appointment_booking) が必要であり、sn_apptmnt_booking 名前空間内で提供されます。この API にアクセスするには、snc_internal ロールが必要です。

予約:GET /sn_apptmnt_booking/appointment/calendar

予約できる時間範囲を返します。返品結果には、予約サービス構成で設定されたリードタイムと将来の最大予約可能日が遵守されます。

リード タイムと将来の最大予約可能日の構成の詳細については、 予約のアプリケーション設定を作成または変更する を参照してください。

このエンドポイントにアクセスするには、snc_internal ロールまたは snc_external ロールのいずれかが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_apptmnt_booking/{api_version}/appointment/calendar

デフォルト URL: /api/sn_apptmnt_booking/appointment/calendar

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
catalog_id	必須。予約サービス構成で構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 テーブル:レコードプロデューサー [sc_cat_item_producer] データタイプ：文字列
場所	必須。予約の場所のSys_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列
opened_for	必須。予約対象のユーザーのSys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
結果	エンドポイント要求の結果に関する情報。 データタイプ: オブジェクト `"result": { "range_end": "String", "range_start": "String" }`
result.range_end	予約できる範囲の終了。 `範囲終了 = 本日 + 今後の最大予約可能日数` データタイプ：文字列 形式:内部日時形式の予約のタイムゾーン。
result.range_start	予約できる範囲の開始。 `範囲開始 = 本日 + リードタイム` データタイプ：文字列 形式:内部日時形式の予約のタイムゾーン。

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_apptmnt_booking/v1/appointment/calendar?catalog_id=e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f&location=32e8499cdb2d2200d75270f5bf9619d6&opened_for=6816f79cc0a8016401c5a33be04be441" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

結果：

```
{
  "result": {
    "range_start": "2023-02-08 03:52:27",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "range_end": "2023-02-21 23:52:27"
  }
}
```

予約:GET **/sn_apptmnt_booking/**予約/構成

指定された予約サービス構成で定義された構成を返します。

さらに、予約ウィジェットにスロットを表示するために必要な翻訳とユーザーの日時設定を返します。

このエンドポイントにアクセスするには、snc_internal ロールまたは snc_external ロールのいずれかが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_apptmnt_booking/{api_version}/appointment/configuration

デフォルト URL: /api/sn_apptmnt_booking/appointment/configuration

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
catalog_id	必須。予約サービス構成で構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:レコードプロデューサー [sc_cat_item_producer]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

結果	エンドポイント要求の結果。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"active": Boolean,`
	`"active_string": "String",`
	`"advanced_calendar_view_portal": B`
	`"auto_acceptance": Boolean,`
	`"locale_language": "String",`
	`"service_config": {Object},`
	`"task_table": "String",`
	`"translations": {Object},`
	`"userDateFormatOptions": {Object}`
	`"useRR": Boolean,`
	`"userTimeFormat": {Object},`
	`"userTimeFormatOptions": {Object}`
	`"view_scale": "String"`
	`}`

result.active	関連するカタログ ID のサービス構成セプがアクティブかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true:カタログ ID のサービス構成セッ がアクティブです。 • false:カタログ ID のサービス構成セ がアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.active_string	関連付けられたカタログ ID のサービス トアップのステータスのテキスト表現。 データタイプ：文字列
result.advanced_calendar_view_portal	詳細カレンダービューをポータルに表示 基本ビューを表示するかを示すフラグ。 ンダービューの詳細については、「 予約 ケーション設定を作成または変更する してください。 可能な値： • true:詳細カレンダービューがポータル れます。 • false:ポータルに基本ビューが表示さ データタイプ：ブーリアン
result.auto_acceptance	予約が受け入れ済みステータスに自動的 るかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:予約は自動的に [承認済み] ステ 移行します。 • false:エージェントは手動で予約を受 要があります。 データタイプ：ブーリアン
result.locale_language	ユーザーの言語設定。 データタイプ：文字列 形式:ISO 639.1 言語コード
result.service_config	サービス構成に関する詳細。 データタイプ: オブジェクト "service_config": { "active": Boolean, "active_string": "String", "appointment_booking_config": "Str "appointment_duration": "String", "appointments_per_bookable_slot":

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"bookable_days": "String", "cancel_by_time": "String", "default_timezone": "String", "enable_advanced_config": Boolear "field_mapping": {Object}, "future_bookable_max_days": "Strir "lead_time": "String", "mandatory": "String", "use_slot_end_time_as": "String", "work_duration": "String" }
result.service_config.active	予約サービス設定のアクティブステータフラグ。 可能な値： • true:アクティブ • false:非アクティブ データタイプ：ブーリアン
result.service_config.active_string	予約サービス設定のステータスをテキストします。 データタイプ：文字列
result.service_config。appointment_booking_config	関連するカタログ ID の予約サービス構アップのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約サービスの設定 [sn_apptmnt_booking_service_config
result.service_config。appointment_duration	予約の長さ。 データタイプ：文字列 単位：分
result.service_config。appointments_per_bookable_slot	関連付けられたスロットで予約可能な予 データタイプ：文字列
result.service_config。bookable_days	予約できる日数を表すカンマ区切りの値 日は整数で表されます (月曜日 = 1 およ = 7)。 データタイプ：文字列
result.service_config.cancel_by_time	予約の開始前にユーザーが予約をキャンる最小時間。たとえば、午後 1:00 に予て、2 時間のキャンセル期限がある場合10 時 59 分までに予約をキャンセルすります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式:この値は、「1970-01-01 00:00 との日時の差です。したがって、戻り値 「1970-01-01 04:00:00」の場合、会 4 時間前にルームをキャンセルする必要 とを意味します。 データタイプ：文字列
result.service_config.default_timezone	予約するタイムゾーン設定。 可能な値： • 場所:予約の場所のタイムゾーンを使用 • ユーザー:予約対象のユーザーのタイム 使用します。 データタイプ：文字列
result.service_config。enable_advanced_config	予約時に予約構成と予約ルールを考慮す かを示すフラグ。詳細については、「予 構成を作成」を参照してください。 可能な値： • true:予約時に、予約設定と予約ルー れます。 • false:予約の設定と予約ルールは、予 されません。 データタイプ：ブーリアン

result.service_config.field_mapping	予約に使用される場所と連絡先の値にマ
	されたカタログ変数に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"field_mapping": {`
	`"contact": "String",`
	`"contactRPVariable": {Object},`
	`"location": "String",`
	`"locationRPVariable": {Object}`
	`}`

result.service_config。field_mapping.contact	連絡先値を含むカタログ変数の名前。 データタイプ：文字列

result.service_config.field_mapping。contactRPVariable	場所カタログ変数データの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"contactRPVariable": {`
	`"displayName": "String",`
	`"label": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"name": "String" }
result.service_config.field_mapping。contactRPVariable.displayName	連絡先カタログ変数の表示名。 データタイプ：文字列
result.service_config.field_mapping。contactRPVariable.label	連絡先カタログ変数のラベル。 データタイプ：文字列
result.service_config.field_mapping。contactRPVariable.name	連絡先カタログ変数の名前。 データタイプ：文字列
result.service_config。field_mapping.location	場所の値を含むカタログ変数の名前。 データタイプ：文字列

result.service_config.field_mapping。locationRPVariable	場所カタログ変数データの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"locationRPVariable": {
	"displayName": "String",
	"label": "String",
	"name": "String"
	}

result.service_config.field_mapping。locationRPVariable.displayName	場所カタログ変数の表示名。 データタイプ：文字列
result.service_config.field_mapping。locationRPVariable.label	場所カタログ変数のラベル。 データタイプ：文字列
result.service_config.field_mapping。locationRPVariable.name	場所カタログ変数の名前。 データタイプ：文字列
result.service_config。future_bookable_max_days	予約できる将来の最大日数。 データタイプ：文字列
result.service_config.lead_time	予約開始前のユーザーが予約できる最小 とえば、午後 1:00 に予約する場合、リ ムが 2 時間の場合、午前 10 時 59 分ま する必要があります。 形式:この値は、「1970-01-01 00:00 との日時の差です。したがって、戻り値 「1970-01-01 04:00:00」の場合、会 4 時間前にルームを予約する必要がある 味します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.service_config.mandatory	予約が必須かどうかを示すインジケータ 可能な値： • 0:予約は必須ではありません。 • 1:予約は必須です。 データタイプ：文字列
result.service_config。use_slot_end_time_as	エージェントが到着する時間、または関約にスケジュールされている作業を完了に関するインジケーター。 可能な値： • arrive_by:エージェントは、指定されスロット内に予約の場所に到着します • complete_by:エージェントは、指定ムスロット内で予約の作業を完了しま • empty:completed_by と同じです。 データタイプ：文字列
result.service_config.work_duration	予約の作業に要する時間。作業期間は、ビスの構成で構成されます。詳細につい「予約のサービス構成を作成または変更を参照してください。 データタイプ：文字列 単位：分
result.task_table	予約できるテーブルの名前。予約サービで構成されます。 データタイプ：文字列
result.translations	予約ウィジェットで使用されるテキスト前と値のペア。アクション、メッセージよび月の変換された値が含まれます。 データタイプ: オブジェクト

result.userDateFormatOptions	JS 日付オブジェクトを表示するために形式オプションについて説明します。こは、変更できない予約定数で設定されま
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"userDateFormatOptions": {`
	`"day": "String",`
	`"month": "String",`
	`"week": "String",`
	`"weekday": "String"`
	`}`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.userDateFormatOptions.day	日の日付形式。 データタイプ：文字列 形式:数値 (値または 1 ～ 31)
result.userDateFormatOptions.month	月の日付形式。 データタイプ：文字列 形式:Short (Jan、Feb、Mar などの値
result.userDateFormatOptions.week	週の日付形式。 データタイプ：文字列 形式:数値 (1 ～ 5 の値)
result.userDateFormatOptions.weekday	平日の日付形式。 データタイプ：文字列 形式:Short (月、火、水などの値)
result.useRR	sn_apptmnt_booking.use_read_replic プロパティの値。この値は、UI からク されるときに、読み込みレプリカデータ 使用して予約スロットをフェッチするか 定義します。 可能な値： • true:読み込みレプリカデータベースを スロットをフェッチします。 • false:スロットのフェッチに読み込み データベースを使用しません。 データタイプ：ブーリアン

result.userTimeFormat	ユーザーの時間形式を記述します。
	
	ユーザーはエンドポイント要求を行うコ
	す。プラットフォームを介して作成され
	は、エージェントです。ポータルを介し
	れた場合は、顧客です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"userTimeFormat": {`
	`  "type": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.userTimeFormat.type	時間形式のタイプ。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 12hr • 24hr データタイプ：文字列
result.userTimeFormat.value	「HH:mm:ss」などの優先時間形式。 データタイプ：文字列

result.userTimeFormatOptions	JS 時間オブジェクトをレンダリングす
	要な時間形式オプションについて説明し
	れらの値は、変更できない予約定数で設
	す。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"userTimeFormatOptions": {`
	`"hour": "String",`
	`"hourCycle": "String",`
	`"minute": "String"`
	`}`

result.userTimeFormatOptions.hour	時間単位のフォーマット。 形式:数値 (値 1 ～ 12)
result.userTimeFormatOptions.hourCycle	時間単位の形式。 可能な値は h23 のみです。
result.userTimeFormatOptions.minute	分単位の形式。 形式:数値 (1 ～ 60 の値)
result.view_scale	サービス構成で構成されたビュー。 可能な値： • 日 • 週 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_apptmnt_booking/v1/appointment/configuration?cata
log_id=e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user ‘username':'password'
```

応答：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "active": true,
  "activeString": "true"
  "view_scale": "day",
  "auto_acceptance": true,
  "task_table": "wm_order",
  "advanced_calendar_view_portal": false,
  "service_config": {
   "appointment_booking_config": "deb1d2fd3b033200ce8a4d72f3efc4c2",
   "future_bookable_max_days": "14",
   "appointments_per_bookable_slot": "20",
   "bookable_days": "1,2,3,4,5",
   "active": true,
   "activeString": "true",
   "mandatory": "1",
   "lead_time": "1970-01-01 04:00:00",
   "cancel_by_time": "1970-01-01 04:00:00",
   "appointment_duration": "120",
   "default_timezone": "location",
   "work_duration": "60",
   "enable_advanced_config": true,
   "field_mapping": {
    "location": "location"
    "opened_for": "contact",
    "locationRPVariable": {
     "name": "location",
     "label": "Location",
     "displayName": "location"
    },
    "contactRPVariable": {
     "name": "contact",
     "label": "Contact",
     "displayName": "contact"
    }
   },
   "use_slot_end_time_as": ""
  },
  "translations": {
   "submit_btn_text": "Select",
   "cancel_btn_text": "Cancel",
   "calendar_prev_text": "Previous",
   "select_appointment_calendar_text": "Select Appointment Calendar",
   "calendar_next_text": "Next",
   "previous_btn_text": "Previous day",
   "next_btn_text": "Next day",
   "date_input_placeholder_text": "Pick a date",
   "show_calendar_btn_text": "Show Calendar",
   "app_window_btn_text_start_time": "Start time",
   "app_window_btn_text_end_time": "End time",
   "appointment_window_aria_label_start_text": "Available appointment window ",
   "no_appointment": "No appointments",
   "time_zone": "Time zone",
   "selected_window": "The window which has been selected is ",
   "day_names": {
    "1": "Monday",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "2": "Tuesday",
    "3": "Wednesday",
    "4": "Thursday",
    "5": "Friday",
    "6": "Saturday",
    "7": "Sunday"
  },
  "days": [
    "Sunday",
    "Monday",
    "Tuesday",
    "Wednesday",
    "Thursday",
    "Friday",
    "Saturday"
  ],
  "daysShort": [
    "Sun",
    "Mon",
    "Tue",
    "Wed",
    "Thu",
    "Fri",
    "Sat"
  ],
  "daysMin": [
    "Su",
    "Mo",
    "Tu",
    "We",
    "Th",
    "Fr",
    "Sa"
  ],
  "months": [
    "January",
    "February",
    "March",
    "April",
    "May",
    "June",
    "July",
    "August",
    "September",
    "October",
    "November",
    "December"
  ],
  "monthsShort": [
    "Jan",
    "Feb",
    "Mar",
    "Apr",
    "May",
    "Jun",
    "Jul",
    "Aug",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "Sep",
      "Oct",
      "Nov",
      "Dec"
    ],
    "today": "Today",
    "clear": "Clear",
    "language": "en",
    "arrive_by_msg": "The agent will arrive within the selected slot."
  },
  "useRR": true,
  "locale_language": "en",
  "userTimeFormat": {
    "value": "HH:mm:ss",
    "type": "24hr"
  },
  "userDateFormatOptions": {
    "weekday": "short",
    "year": "numeric",
    "month": "short",
    "day": "numeric"
  },
  "userTimeFormatOptions": {
    "hour": "numeric",
    "minute": "numeric",
    "hourCycle": "h23"
  }
 }
}
```


予約:GET **/sn_apptmnt_booking/**予約/execute_rule_conditions

指定されたタスクsys_idまたは指定されたカタログアイテムデータのセットに一致する予約サービス設定ルールのsys_idを返します。

渡されたタスク ID またはカタログアイテムデータは、サービス構成に定義されたルールに照らして評価されます。これらの条件が最初に一致するルールのsys_idが返されます。その後、このルールsys_id後続の可用性要求に渡して、ルールで定義されている正しいスロットをフェッチする必要があります。

このエンドポイントにアクセスするには、snc_internal ロールまたは snc_external ロールのいずれかが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_apptmnt_booking/{api_version}/appointment/execute_rule_conditions

デフォルト URL: /api/sn_apptmnt_booking/appointment/execute_rule_conditions

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
catalogId	必須。予約サービス構成で構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:レコードプロデューサー [sc_cat_item_producer]

otherInputs	*taskId*パラメーターが指定されていない場合は必須です。
	
	サービス構成に定義されたルールと比較するカタログアイテム変数の名前と値のペア。
	
	たとえば、次のようになります。
	
	`"otherInputs": {`
	`"u_sn_point_of_sale_variable_set": "true",`
	`"short_description": "Point-of-Sale Installation",`
	`"contact": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",`
	`"description": "Install new point-of-sale system with cash tray",`
	`"location": "32e8499cdb2d2200d75270f5bf9619d6"`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

taskId	*otherInputs*パラメーターが指定されていない場合は必須です。 予約しているタスクレコードのSys_id。予約が行われているタスクテーブルにあります。*catalogId*は特定の予約設定に対応しており、すべての設定には予約を行うタスクテーブルがあります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

結果	エンドポイントによって返される情報の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	“result": {
	"dedicatedCapacity": Boolean,
	"futureMaxBookableDays": "String",
	"ruleId": "String",
	"ruleName": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.dedicatedCapacity	関連付けられたルールに専用のキャパシティがあるかどうかを示すフラグ。専用容量の詳細については、「 サービス構成のサービス構成ルールの作成 」を参照してください。 可能な値： • true:ルールには専用のキャパシティがあります。 • false:キャパシティは関連付けられたルールと基本構成の間で共有されます。また、専用のキャパシティを持たない他のルールとも共有されます。 データタイプ：ブーリアン
result.futureMaxBookableDays	一致ルールを使用して予約できる将来の最大日数。 データタイプ：文字列
result.ruleId	要求で渡された *taskId* パラメーターまたは *otherInputs* パラメーターに一致する予約サービス設定ルールのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス構成ルール [sn_apptmnt_booking_config_rule]
result.ruleName	渡されたパラメーターに一致したルールの名前。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、 *taskId* パラメーターを使用してルール比較要求を行う方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_apptmnt_booking/v1/appointment/execute_rule_conditions" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"catalogId\": \"e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f\",
  \"taskId\": \"ce1f397c43b861105e0dbcba6ab8f298\"}" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "ruleId": "f7d5d98f437c21105e0dbcba6ab8f2fc",
    "ruleName": "Priority 1 rule",
    "dedicatedCapacity": true,
    "futureMaxBookableDays": "14"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、 *otherInputs* パラメーターを使用してルール比較要求を行う方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_apptmnt_booking/v1/appointment/execute_rule_conditions" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"catalogId\": \"e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f\",
  \"otherInputs\": {
    \"u_sn_point_of_sale_variable_set\": \"true\",
    \"short_description\": \"Point-of-Sale Installation\",
    \"contact\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
    \"description\": \"Install new point-of-sale system with cash tray\",
    \"location\": \"32e8499cdb2d2200d75270f5bf9619d6\"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "ruleId": " 1d1bb72b4334a1105e0dbcba6ab8f275",
    "ruleName": "Lake View SC rule",
    "dedicatedCapacity": false,
    "futureMaxBookableDays": "21"
  }
}
```

自動翻訳

予約 - POST /sn_apptmnt_booking/appointment/appointment

フィールドサービス管理 (FSM)タスクの予約と再スケジュールを行うことができます。

注: このエンドポイントでは、関連する予約サービス構成で開始時刻と終了時刻が定義され、利用可能なスロットがある予定のみを予約およびスケジュールできます。

フィールドサービス管理 (FSM)タスクの詳細については、「予約の設定」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_apptmnt_booking/{api_version}/appointment/appointment

デフォルト URL: /api/sn_apptmnt_booking/appointment/appointment

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
actualEndDate	必須。予約のタイムゾーンでの予約スロットの終了日時。 日付タイプ：文字列 形式:YYYY-MM-dd HH:mm:ss
実際の開始日	必須。予約のタイムゾーンでの予約スロットの開始日時。 日付タイプ：文字列 形式:YYYY-MM-dd HH:mm:ss
catalogId	予約サービス構成用に構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 このパラメーターを渡さない場合、エンドポイントは *`taskId`* パラメーターと *`taskTable`* パラメーターからこの情報を識別しようとします。できない場合、エンドポイントは失敗し、エラーが返されます。 日付タイプ：文字列 テーブル:予約サービス構成 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブルの [カタログアイテム] フィールド。
終了日 UTC	必須。UTC タイムゾーンの予約スロットの終了日時。 日付タイプ：文字列 形式:YYYY-MM-dd HH:mm:ss
場所	必須。予約に関連する場所レコードのSys_id。 日付タイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
オープン対象	必須。予約対象のユーザーのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	日付タイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
reschedule	必須。予約が再スケジュールされているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:予約は現在存在し、再スケジュールされています。 • false:新規予約。 データタイプ：ブーリアン
service_cofig_rule	予約がルールに基づいて予約されている場合は、サービス構成ルールのsys_id。 日付タイプ：文字列 テーブル:サービス構成ルール [sn_apptmnt_booking_config_rule]
開始日 UTC	必須。UTC タイムゾーンの予約スロットの開始日時。 日付タイプ：文字列 形式:YYYY-MM-dd HH:mm:ss
taskId	必須。予約しているタスクレコードのSys_id。 日付タイプ：文字列 テーブル: *taskTable* パラメーターで定義されます。
taskTable	必須。予約が行われているタスクレコードを含むテーブルの名前。 日付タイプ：文字列
タイムゾーン	必須。指定された予約スロットを予約または更新するときに使用するタイムゾーン。 形式:国/都市または地域の形式 (米国/東部など) 日付タイプ：文字列
validate_request	予約要求を検証するかどうかを示すフラグ。いずれかの検証が失敗すると、エンドポイントは失敗し、問題を説明するエラーメッセージが返されます。 次の検証が実行されます。 • カタログ ID の検証:渡された *catalogId* パラメーターが有効なsys_idであることを確認します。 • タイムゾーンの検証:渡された *timezone* パラメーターが有効なタイムゾーンであることを確認します。 • タスク ID 検証:渡された *taskId* パラメーターが有効なsys_idであり、タスクがディスパッチ待ちステータスであることを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• 重複するスロットの検証:再スケジュールの場合、元の予約と同じスロットを渡した場合、そのスロットは技術的に既に予約されているため、スロットは無効です。 • スロット検証:渡されたスロット情報が設定内容と一致し、スロットの期間が同じであることを確認します。たとえば、設定で 2 時間のスロットが設定されていても、3 時間のスロットを渡した場合、そのスロットは無効です。同様に、午前 9:00 から午前 11:00 のスロットが使用可能であるが、合格したスロットが午前 9 時 30 分から午前 11 時 30 分の場合、合格したスロットは無効です。 有効な値： • true:予約情報を検証します。 • false:予約情報を検証しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

結果	エンドポイント要求の結果に関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"data": "String",`
	`"message": "String",`
	`"reason": "String",`
	`"success": Boolean`
	`}`

result.data	作成または再スケジュールされた予約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
result.message	予約要求がスケジュール設定されたか失敗したかを説明するメッセージ。たとえば、エラー応答には次のものが含まれます。 • 予約をスケジュールできません。 • 予約を再スケジュールすることはできません。 操作が成功すると、「予約が正常にスケジュールされました」のようなメッセージが返されます。 データタイプ：文字列
result.reason	予約要求の結果に関する追加情報。 データタイプ：文字列
result.success	要求が成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:要求が成功しました • false:要求は失敗しました データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

次の例は、作業指示 [wm_order] テーブルのタスクの新しい予約を作成する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_apptmnt_booking/appointment/appointment" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
\"startDateUTC\": \"2023-02-01 20:00:00\",
\"endDateUTC\": \"2023-02-01 22:00:00\",
\"actualStartDate\": \"2023-02-01 15:00:00\",
\"actualEndDate\": \"2023-02-01 17:00:00\",
\"taskTable\": \"wm_order\",
\"location\": \"32e8499cdb2d2200d75270f5bf9619d6\",
\"catalogId\": \"e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f\",
\"openedFor\": \"ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417\"
\"taskId\": \"ce1f397c43b861105e0dbcba6ab8f298\",
\"reschedule\": false,
\"service_configuration_rule\": \"\",
\"timezone\": \"US/Eastern\"
}" \

--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
"result": {
  "success": true,
  "message": "Your appointment has been scheduled successfully.",
  "reason": "Appointment created!",
  "data": "7a5f393c43b861105e0dbcba6ab8f29f"
  }
}
```

自動翻訳

予約 - **POST /sn_apptmnt_booking/**予約/可用性

予約サービス設定で設定されているスロットを、その空き状況とともに返します。

サービス構成で詳細構成が有効になっている場合、エンドポイントはこれらの構成を優先し、ルールと詳細構成に従ってデータを返します。このエンドポイントを使用して、要求本文の *get_next_available_slot* パラメーターまたは *get_next_available_day_data* パラメーターを true として渡すことで、最初に利用可能なスロットを見つけることもできます。

このエンドポイントにアクセスするには、snc_internal ロールまたは snc_external ロールのいずれかが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_apptmnt_booking/{api_version}/appointment/availability

デフォルト URL: /api/sn_apptmnt_booking/appointment/availability

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
catalog_id	予約サービス構成用に構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 このパラメーターを渡さない場合、エンドポイントは *taskId* パラメーターと *task_table* パラメーターからこの情報を識別しようとします。できない場合、エンドポイントは失敗し、エラーが返されます。 データタイプ：文字列 テーブル:予約サービスの構成 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブルの関連レコードの [カタログアイテム] フィールド。
end_date	必須。予約をフェッチする終了日時。 データタイプ：文字列 形式:UTC タイムゾーンおよび形式 YYYY-MM-dd HH:mm:ss
fetch_days_slot	要求された日付範囲で毎日最初に利用可能なスロットを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:各日の最初の利用可能なスロットを返します。 • false:毎日最初に利用可能なスロットを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
full_day	必須。開始日と終了日の時間値に関係なく、渡された指定された日付範囲のすべての予約を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• true:指定された時間に関係なく、すべての予約を返します。 • false:指定された日時に対応する予約のみを返します。 データタイプ：ブーリアン
get_next_available_slot	最初に利用可能な予約スロットが、渡された *start_date* および *end_date* パラメーターに含まれていない場合でも、応答とともに返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最初に利用可能な予約スロットを返します。 • false:最初に利用可能な予約スロットを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
limit	返される予約の最大数。 データタイプ：数値 デフォルト:sn_apptmnt_booking .max_appointments_ で返されたプロパティで指定された値。プロパティが空の場合は 1,000。
場所	必須。予約に関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
opened_for	必須。予約対象のユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

otherInputs	スクリプト化された手法で可用性を計算するために必要なその他の値の名前と値のペア。通常、これらの値はカタログアイテム変数ですが、予約アプリケーションをカスタマイズすると、実装に必要な値を渡すことができます。
	
	たとえば、次のようになります。
	
	`"otherInputs": {`
	`"u_sn_point_of_sale_variable_set": "true",`
	`"short_description": "Point-of-Sale Installation",`
	`"contact": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",`
	`"description": "Install new point-of-sale system with cash tray",`
	`"location": "32e8499cdb2d2200d75270f5bf9619d6"`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
service_config_rule	予約スロットと可用性の計算に使用するサービス構成ルールのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス構成ルール [sn_apptmnt_booking_config_rule]
start_date	必須。予約をフェッチする開始日時。 データタイプ：文字列 形式:UTC タイムゾーンおよび形式 YYYY-MM-dd HH:mm:ss
taskId	予約しているタスクレコードのSys_id。 日付タイプ：文字列 テーブル: *taskTable* パラメーターで定義されます。
task_table	必須。予約が行われているタスクレコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
use_read_replica	予約スロットとその可用性をフェッチするときに、データベースの読み取りレプリカを使用するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:データベースの読み込みレプリカを使用します。 • false:データベースの読み取りレプリカを使用しません。 デフォルト値：false
表示	必須。要求の作成元ポイント。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • プラットフォーム • portal データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

結果	要求に一致する予約の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"result": {
	"availability": [Array],
	"has_more": Boolean,
	"next_available_slot": {Object},
	"no_appt_available": Boolean,
	"success": Boolean,
	"time_zone": "String",
	"time_zone_display_value": "String"
	}

result.availability	指定された要求を満たす予約スロットのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "availability": [{ "available": Boolean, "end_date": "String", "end_date_display": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"end_dateUTC": "String", "start_date": "String", "start_date_display": "String", "start_dateUTC": "String" }]
result.availability.available	関連付けられたタイムスロットが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:タイムスロットが利用可能です。 • false:タイムスロットは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
result.availability.end_date	関連付けられた予約の終了日時。タイムゾーンは、 *time_zone* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.availability.end_date_display	関連する予約の終了日時を表示します。タイムゾーンは、 *time_zone_display_value* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式:要求ユーザーの日時形式。
result.availability.end_dateUTC	関連する予約の終了日時 (UTC 時間)。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.availability.start_date	関連する予約の開始日時。タイムゾーンは、 *time_zone* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.availability.start_date_display	関連する予約の開始日時を表示します。タイムゾーンは、 *time_zone_display_value* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式:要求ユーザーの日時形式。
result.availability.start_dateUTC	関連付けられた予約の開始日時 (UTC 時間) データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.has_more	制限を返した後にフェッチする予約スロットがさらにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:より多くの予約スロットが利用可能です。 • false:利用可能なスロットがこれ以上ありません。 データタイプ：ブーリアン

result.next_available_slot	*get_next_available_slot*パラメーターが true として渡された場合は、渡された開始日と終了日に関係なく、最初に利用可能なスロットの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"next_available_slot": {`
	`"available": Boolean,`
	`"end_date": "String",`
	`"end_date_display": "String",`
	`"end_dateUTC": "String",`
	`"start_date": "String",`
	`"start_date_display": "String",`
	`"start_dateUTC": "String"`
	`}`

result.next_available_slot.available	関連付けられたタイムスロットが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:タイムスロットが利用可能です。 • false:タイムスロットは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
result.next_available_slot.end_date	関連付けられた予約の終了日時。タイムゾーンは、 *time_zone* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.next_available_slot.end_date_display	関連する予約の終了日時を表示します。タイムゾーンは、 *time_zone_display_value* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列
result.next_available_slot.end_dateUTC	関連する予約の終了日時 (UTC 時間)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.next_available_slot.start_date	関連する予約の開始日時。タイムゾーンは、*time_zone* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.next_available_slot.start_date_display	関連する予約の開始日時を表示します。タイムゾーンは、 *time_zone_display_value* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列
result.next_available_slot.start_dateUTC	関連付けられた予約の開始日時 (UTC 時間) データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
result.no_appt_available	指定された日時に利用可能な予約スロットが他にもあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:より多くの予約時間枠が利用可能です。 • false:予約のタイムスロットはこれ以上利用できません。 データタイプ：ブーリアン
result.success	エンドポイント呼び出しが成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：エンドポイントコールに成功しました。 • false：エンドポイントコールに失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
result.time_zone	予約スロットがレンダリングされたタイムゾーン。予約サービス設定の値に基づいています。 データタイプ：文字列
result.time_zone_display_value	予約スロットがレンダリングされたタイムゾーンを表示します。予約サービス設定の値に基づいています。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_apptmnt_booking/v1/appointment/availability" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"start_date\": \"2023-02-05 05:00:00\",
  \"end_date\": \"2023-02-07 04:59:59\",
  \"location\": \"32e8499cdb2d2200d75270f5bf9619d6\",
  \"catalog_id\": \"e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f\",
  \"opened_for\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
  \"full_day\": false,
  \"task_table\": \"wm_order\",
  \"view\": \"portal\",
  \"get_next_available_slot\": true,
  \"use_read_replica\": true,
  \"service_config_rule\": \"f7d5d98f437c21105e0dbcba6ab8f2fc\"
}" \
--user 'username':'password
```

応答：

```
{
"result": {
  "success": true,
  "availability": [
    {
      "start_date": "2023-02-06 09:00:00",
      "end_date": "2023-02-06 11:00:00",
      "start_date_display": "09:00",
      "end_date_display": "11:00",
      "start_dateUTC": "2023-02-06 14:00:00",
      "end_dateUTC": "2023-02-06 16:00:00",
      "available": false
    },
    {
      "start_date": "2023-02-06 13:00:00",
      "end_date": "2023-02-06 15:00:00",
      "start_date_display": "13:00",
      "end_date_display": "15:00",
      "start_dateUTC": "2023-02-06 18:00:00",
      "end_dateUTC": "2023-02-06 20:00:00",
      "available": false
    },
    {
      "start_date": "2023-02-06 15:00:00",
      "end_date": "2023-02-06 17:00:00",
      "start_date_display": "15:00",
      "end_date_display": "17:00",
      "start_dateUTC": "2023-02-06 20:00:00",
      "end_dateUTC": "2023-02-06 22:00:00",
      "available": false
    }
  ],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "has_more": false,
  "no_appt_available": true,
  "time_zone": "US/Eastern",
  "time_zone_display_value": "US/Eastern",
  "next_available_slot": {
    "start_date": "2023-02-10 13:00:00",
    "end_date": "2023-02-10 15:00:00",
    "start_date_display": "13:00",
    "end_date_display": "15:00",
    "start_dateUTC": "2023-02-10 18:00:00",
    "end_dateUTC": "2023-02-10 20:00:00",
    "available": true
}
```


予約オープン **API**

Appointment Open API は、予約アプリケーションを操作できるようにする電気通信 API です。この API を使用して、予約を行い、利用可能な時間帯を検索します。

Appointment®*Open* API は、Open API TMForum TMF646 Appointment REST API 仕様のServiceNow 実装であり、TM Forum の適合認定を受けています。この実装は、 TMF646 Appointment API REST Specification R16.0.1 に基づいています。

この API には、 ServiceNow Store で利用可能な次のプラグインが必要です。

- 予約 (com.snc.appointment_booking)
- Field Service Management (フィールドサービス管理 (FSM)) (com.snc.work_management)
- 電気通信のフィールドサービス管理 (com.sn_fsmt)
- 電気通信オープン API (com.sn_tmf_api)

この API を使用する前に、予約設定とサービス設定を設定する必要があります。さらに、予約が取り込まれているタスクが存在する必要があります。

この API は sn_tmf_api 名前空間内で提供されます。呼び出し元ユーザーには、sn_tmf_api.appointment_integrator ロールが必要です。

オープン予約:GET **/api/sn_tmf_api/appointment/searchTimeSlot**

予約サービス構成で設定されたタイムスロットとその可用性を返します。

URL 形式

/api/sn_tmf_api/appointment/searchTimeSlot

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
catalog_id	必須。予約サービス構成で構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:レコードプロデューサー [sc_cat_item_producer]
end_date	必須。予約を検索する期間の終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: `2025-01-31 12:00:00`。
場所	予約の場所のSys_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列 デフォルト:指定されていない場合は、すべての場所を返します。
opened_for	必須。予約対象のユーザーのSys_id。 テーブル:連絡先 [customer_contact] データタイプ：文字列
start_date	必須。予約を検索する期間の開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: `2025-01-31 09:00:00`。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

availableTimeSlot	要求された指定された時間ブロック内の予約スロットのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	'availableTimeSlot': [
	{
	"available": Boolean,
	"end_date": "String",
	"end_date_display": "String",
	"end_dateUTC": "String",
	"start_date": "String",
	"start_date_display": "String",
	"start_dateUTC": "String"
	}
	]

availableTimeSlot.available	関連付けられたタイムスロットが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:タイムスロットが利用可能です。 • false:タイムスロットは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
availableTimeSlot.end_date	関連付けられた予約の終了日時。タイムゾーンは、*timeZone* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
availableTimeSlot.end_date_display	関連する予約の終了日時を表示します。タイムゾーンは、*timeZone* パラメーターの値に基づいています。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
availableTimeSlot.end_dateUTC	関連付けられた予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
availableTimeSlot.start_date	関連する予約の開始日時。*timeZone*パラメーターの値を反映します。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
availableTimeSlot.start_date_display	関連する予約の開始日時を表示します。*timeZone*パラメーターの値を反映します。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
availableTimeSlot.start_dateUTC	関連する予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
hasMore	制限を返した後にフェッチする予約スロットがさらにあるかどうかを示すフラグ。この制限は、予約プロパティ sn_apptmnt_booking.max_appointments_returned (デフォルト:100) で指定されます。このプロパティの詳細については、 予約コンポーネント を参照してください。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:より多くの予約スロットをフェッチできます。 • false:利用可能な予約スロットがありません。 データタイプ：ブーリアン
noApptAvailable	指定された日時に利用可能な予約スロットが他にもあるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定された日時に、より多くの予約スロットが利用可能です。 • false:指定された日時に利用できる予約スロットがなくなります。 データタイプ：ブーリアン
検索結果	指定された検索タイムスロット内での予約の空き状況の結果。 可能な値： • 正常終了 • 失敗 データタイプ：文字列
ステータス	利用可能なタイムスロット検索の完了ステータス。たとえば、done です。 データタイプ：文字列
タイムゾーン	指定された予約スロットを予約または更新するときに使用されるタイムゾーン。 日付タイプ：文字列 形式:米国/東部などの国/都市または地域の形式

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl --location --request GET
 'https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/appointment/searchTimeSlot?
start_date=2024-07-10 09:00:00&end_date=2024-07-20
 23:00:00&catalog_id=ada50a93f0220210f8776517d8c8e776&
opened_for=51670151c35420105252716b7d40ddfe&location=f48b21850a0a0ba7004182b18099
696d ' \
--user 'username':'password'
```

結果：

```
{
  "searchResult": "success",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "status": "done",
 "availableTimeSlot": [
  {
   "start_date": "2024-07-10 09:00:00",
   "end_date": "2024-07-10 12:00:00",
   "start_date_display": "09:00",
   "end_date_display": "12:00",
   "start_dateUTC": "2024-07-10 16:00:00",
   "end_dateUTC": "2024-07-10 19:00:00",
   "available": false
  },
  {
   "start_date": "2024-07-11 13:00:00",
   "end_date": "2024-07-11 16:00:00",
   "start_date_display": "13:00",
   "end_date_display": "16:00",
   "start_dateUTC": "2024-07-11 20:00:00",
   "end_dateUTC": "2024-07-11 23:00:00",
   "available": true
  },
  {
   "start_date": "2024-07-12 09:00:00",
   "end_date": "2024-07-12 12:00:00",
   "start_date_display": "09:00",
   "end_date_display": "12:00",
   "start_dateUTC": "2024-07-12 16:00:00",
   "end_dateUTC": "2024-07-12 19:00:00",
   "available": true
  },
  {
   "start_date": "2024-07-12 13:00:00",
   "end_date": "2024-07-12 16:00:00",
   "start_date_display": "13:00",
   "end_date_display": "16:00",
   "start_dateUTC": "2024-07-12 20:00:00",
   "end_dateUTC": "2024-07-12 23:00:00",
   "available": true
  },
  {
   "start_date": "2024-07-19 13:00:00",
   "end_date": "2024-07-19 16:00:00",
   "start_date_display": "13:00",
   "end_date_display": "16:00",
   "start_dateUTC": "2024-07-19 20:00:00",
   "end_dateUTC": "2024-07-19 23:00:00",
   "available": true
  }
 ],
 "hasMore": false,
 "noApptAvailable": false,
 "timeZone": "US/Arizona"
}
```


予約オープン:POST **/api/sn_tmf_api/appointment/appointment**

作業指示書の予約を行うことができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

/api/sn_tmf_api/appointment/appointment

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
カテゴリ	必須。予約サービス構成用に構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブルの [カタログアイテム] フィールド。
relatedEntity	必須。予約に関連付ける、影響を受ける作業指示のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "@referredType": "String" "id": "String", } ]`
relatedEntity.@referredType	必須。アイテムまたはサービスのタイプ。 有効な値:WorkOrder データタイプ：文字列 テーブル:作業指示 [wm_order]
relatedEntity.id	必須。関連エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:workOrder [wm_order] デフォルト:sys_idが指定されていない場合は、すべてを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
relatedEntity.role	必須。関連エンティティのロールの説明。 有効な値:作業指示 データタイプ：文字列 テーブル:作業指示 [wm_order]
relatedParty	必須。予約の連絡先のリスト。各連絡先はアレイ内のオブジェクトです。要求には、顧客アカウント情報を含むアイテムが少なくとも 1 つリストされている必要があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "id": "String", "name": "String", "role": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 有効な値:個々 データタイプ：文字列
relatedParty.id	必須。作業指示書に関連付けられている連絡先のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
relatedParty.name	連絡先の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
relatedParty.role	必須。連絡先のロール。 可能な値： • 顧客:連絡先には顧客ロールがあります。 • 技術者:連絡先には技術者ロールがあります。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
関連する場所	必須。予約に関連する場所のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedPlace": [ { "@referredType": "String", "id": "String", "name": "String", "role": "String" } ]`
relatedPlace.@referredType	必須。場所のタイプ。例:市区町村。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
relatedPlace.id	必須。関連する場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
relatedPlace.name	連絡先に関連する場所の名前。例:251 Reddy St, Darwin, CA 93522。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
relatedPlace.role	必須。場所ロールの説明。たとえば、作業指示書などです。 データタイプ：文字列
タイムゾーン	必須。指定された予約スロットを予約するときに使用するタイムゾーン。 日付タイプ：文字列 形式:米国/東部などの国/都市または地域の形式
validFor	必須。予約が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	必須。タイムスロットの終了日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	必須。タイムスロットの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
カテゴリ	予約サービス構成用に構成されたレコードプロデューサーの Sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	保存場所:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブルの [カタログアイテム] フィールド。
creationDate	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
href	予約レコードへのハイパーリンク。別の予約オープン API 要求でこのリンクを使用して、予約を再スケジュールまたは削除します。 データタイプ：文字列
ID	予約のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブル
lastUpdate	予約が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
relatedEntity	予約の関連エンティティに関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "@referredType": "String", "id": "String", "role": "String" } ]`
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedEntity.id	関連エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedEntity.role	関連エンティティのロールの説明。 可能な値:作業指示 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedParty	予約の連絡先のリスト。各連絡先はアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "id": "String", "name": " String", "role": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.id	作業指示書に関連付けられている顧客連絡先のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.name	顧客の連絡先の名前。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.role	顧客連絡先のロール。 可能な値： • 顧客:連絡先には顧客ロールがあります。 • 技術者:連絡先には技術者ロールがあります。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
関連する場所	関連する予約の場所の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"relatedPlace": { "@referredType": "String", "id": "String", "name": "String", "role": "String" }`
relatedPlace.@referredType	予約の地理的な住所。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値:GeographicLocation。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.id	場所のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.name	連絡先に関連する場所の名前。例:100 South Charles Street, Baltimore, MD。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.role	介入住所としての予約場所のロール。 可能な値:InterventionAddress データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
正常終了	要求が成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:要求が成功しました。 • false:要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
タイムゾーン	指定された予約スロットを予約または更新するときに使用されるタイムゾーン。 日付タイプ：文字列 形式:米国/東部などの国/都市または地域の形式

validFor	予約が有効な日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String"`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

validFor.endDateTime	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
validFor.startDateTime	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

Example: cURL 要求

次の例は、新しい予約を作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/appointment/appointment" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"validFor\": {
  \"startDateTime\": \"2024-08-19 09:00:00\",
  \"endDateTime\": \"2024-08-19 11:00:00\"
 },
 \"category\": \"e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f\",
 \"relatedParty\": [
  {
   \"id\": \"eaf68911c35420105252716b7d40ddde\",
   \"name\": \"Sally Thomas\",
   \"role\": \"customer\",
   \"@referredType\": \"Individual\"
  }
 ],
 \"relatedPlace\": {
  \"id\": \"25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c\",
  \"name\": \"100 South Charles Street, Baltimore,MD\",
  \"role\": \"interventionAddress\",
  \"@referredType\": \"GeographicAddress\"
 },
 \"relatedEntity\": [
  {
   \"id\": \"48dbfbf9201f0250f877303e8a020dcd\",
   \"role\": \"work order\",
   \"@referredType\": \"WorkOrder\"
  }
 ],
 \"timeZone\": \"US/Arizona\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
 "validFor": {
  "startDateTime": "2024-07-19 09:00:00",
  "endDateTime": "2024-07-19 11:00:00"
 },
 "category": "e4c1116b3b810300ce8a4d72f3efc40f",
 "relatedParty": [
  {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
    "name": "Sally Thomas",
    "role": "customer",
    "@referredType": "Individual"
   }
  ],
  "relatedPlace": {
   "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
   "name": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
   "role": "interventionAddress",
   "@referredType": "GeographicAddress"
  },
  "relatedEntity": [
   {
    "id": "48dbfbf9201f0250f877303e8a020dcd",
    "role": "work order",
    "@referredType": "WorkOrder"
   }
  ],
  "timeZone": "US/Arizona",
  "success": true,
  "id": "feacb7f9201f0250f877303e8a020d38",
  "href": "api/sn_tmf_api/appointment/appointment/feacb7f9201f0250f877303e8a020d38",
  "creationDate": "2024-07-10 22:45:01",
  "lastUpdate": "2024-07-10 22:45:01"
}
```


予約オープン - **DELETE /api/sn_tmf_api/appointment/appointment/{id}**

指定された ID の予約レコードを削除します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/appointment/appointment/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	削除する予約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
メッセージ	削除が正常に完了したことを確認する応答メッセージ。 成功:「予約 (<id>) が正常にキャンセルされました。」 エラー：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 「予約のキャンセルに失敗しました。(Appointment cancellation failed.)」:システムで ID が見つからないため、404 ステータスコードが返されます。 • "予約のキャンセルに失敗しました。":予約は既にキャンセル済みまたは完了済みステータスであるか、削除できず、404 ステータスコードを返します。 • 「予約 (<id>) はキャンセル期限を超えているため、キャンセルできません。」:予約は、予約サービス設定で設定されている [キャンセル期限] を既に超えています。400 ステータスコードを返します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、特定の ID を持つ予約を削除します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/appointment/appointment/68cc0a5a9314521060320dd548373" \
--request GET\
--user 'username':'password'
```

応答本文：

```
"The appointment (68cc0a5a9314521060320dd548373cbd) is successfully cancelled."
```

予約オープン:GET **/api/sn_tmf_api/appointment/appointment/{id}**

指定された ID に関連付けられた予約レコードを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/appointment/appointment/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する予約のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking]

クエリパラメーター

名前	説明
カテゴリ	予約をカテゴリsys_idでフィルタリングします。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト:カテゴリsys_idが指定されていない場合は、すべての予約を返します。

relatedEntity	作業指示に関連付けられた関連エンティティの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedEntity": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

relatedEntity.id	必須。関連エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:workOrder [wm_order] デフォルト:sys_idが指定されていない場合は、すべてを返します。

relatedParty	予約に関連付けられた関係者のsys_idで予約をフィルタリングします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedParty": {`
	`  "id": "String",`
	`  "name": "String"`
	`}`
	
	デフォルト: *relatedParty* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。

relatedParty.id	関係者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列

関連する場所	サービスまたは修理がスケジュールされている場所で予約をフィルタリングします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedPlace": {`
	`  "id": "String"`
	`}`
	
	デフォルト: *relatedPlace* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。

relatedPlace.id	関連する場所のSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:場所 [cmn_location]
validFor	予約が有効な日付範囲で予約をフィルタリングします。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }` デフォルト: *validFor* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。
validFor.endDateTime	予約の終了日時。指定された終了日時の予約のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。 テーブル:場所 [cmn_location]
validFor.startDateTime	予約の開始日時。指定された開始日時の予約のみが応答に返されます。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。 テーブル:場所 [cmn_location]

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター

名前	説明
カテゴリ	予約サービス構成用に構成されたレコードプロデューサーの Sys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブルの [カタログアイテム] フィールド。
creationDate	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
href	予約レコードへのハイパーリンク。別の予約オープン API 要求でこのリンクを使用して、予約を再スケジュールまたは削除します。 データタイプ：文字列
ID	予約のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブル
lastUpdate	予約が最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

relatedEntity	予約の関連エンティティに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"relatedEntity": [
	{
	"@referredType": "String",
	"id": "String",
	"role": "String"
	}
	]</pre>

relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedEntity.id	関連エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedEntity.role	関連エンティティのロールの説明。 可能な値:作業指示 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル

relatedParty	予約の連絡先のリスト。各連絡先はアレイ内のオブジェクトです。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"relatedParty": [
	{
	"@referredType": "String",
	"id": "String",
	"name": " String",
	"role": "String"
	}
	]</pre>

relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.id	作業指示書に関連付けられている顧客連絡先のSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.name	顧客の連絡先の名前。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.role	顧客連絡先のロール。 可能な値： • 顧客:連絡先には顧客ロールがあります。 • 技術者:連絡先には技術者ロールがあります。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル

関連する場所	関連する予約の場所の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"relatedPlace": {`
	`"@referredType": "String",`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"role": "String"`
	`}`

relatedPlace.@referredType	予約の地理的な住所。 可能な値:GeographicLocation。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.id	場所のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.name	連絡先に関連する場所の名前。例:100 South Charles Street, Baltimore, MD。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.role	介入住所としての予約場所のロール。 可能な値:InterventionAddress データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
validFor	予約が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String" "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

Example: cURL 要求

次の例では、指定された予約レコード ID に従って予約の詳細を返します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/appointment/appointment/201071ad4f80d210f8992fec52ce0ba9" \
--request GET\
--user 'username':'password'
```

応答本文：

```
[
 {
  "id": "201071ad4f80d210f8992fec52ce0ba9",
  "href": "api/sn_tmf_api/appointment/appointment/201071ad4f80d210f8992fec52ce0ba9",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2024-08-16 17:00:00",
   "endDateTime": "2024-08-16 19:00:00"
  },
  "category": "4a34a64d4f4c1210f8992fec52ce0b63",
  "relatedParty": [
   {
    "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
    "name": " null",
    "role": "customer",
    "@referredType": "Individual"
   }
  ],
  "relatedPlace": {
   "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
   "name": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
   "role": "interventionAddress",
   "@referredType": "Individual"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "relatedEntity": [
   {
    "id": "b440a5694f40d210f8992fec52ce0ba3",
    "role": "work order",
    "@referredType": "WorkOrder"
   }
  ],
  "creationDate": "2024-08-16 00:39:22",
  "lastUpdate": "2024-08-16 00:39:22"
 }
]
```


予約オープン:GET **/api/sn_tmf_api/appointment/appointment**

予約レコードリストを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/appointment/appointment

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメーター

名前	説明
カテゴリ	予約をカテゴリsys_idでフィルタリングします。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location] デフォルト:カテゴリsys_idが指定されていない場合は、すべての予約を返します。
relatedEntity	作業指示に関連付けられた関連エンティティの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"relatedEntity": { "id": "String" }`
relatedEntity.id	必須。関連エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:workOrder [wm_order] デフォルト:sys_idが指定されていない場合は、すべてを返します。
relatedParty	予約に関連付けられた関係者のsys_idで予約をフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"relatedParty": {`
	`  "id": "String",`
	`  "name": "String"`
	`}`
	デフォルト: *relatedParty* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。

relatedParty.id	関係者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列

関連する場所	サービスまたは修理がスケジュールされている場所で予約をフィルタリングします。
	データタイプ: オブジェクト
	`"relatedPlace": {`
	`  "id": "String"`
	`}`
	デフォルト: *relatedPlace* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。

relatedPlace.id	関連する場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]

validFor	予約が有効な日付範囲で予約をフィルタリングします。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor":`
	`{`
	`  "endDateTime": "String",`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`
	デフォルト: *validFor* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。

validFor.endDateTime	予約の終了日時。指定された終了日時の予約のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。 テーブル:場所 [cmn_location]
validFor.startDateTime	予約の開始日時。指定された開始日時の予約のみが応答に返されます。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。 テーブル:場所 [cmn_location]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
カテゴリ	予約サービス構成用に構成されたレコードプロデューサーのSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブルの [カタログアイテム] フィールド。
creationDate	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
href	予約レコードへのハイパーリンク。別の予約オープン API 要求でこのリンクを使用して、予約を再スケジュールまたは削除します。 データタイプ：文字列
ID	予約のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:予約サービス設定 [sn_apptmnt_booking_service_config] テーブル
lastUpdate	予約が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

relatedEntity	予約の関連エンティティに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedEntity": [`
	`{`
	`"@referredType": "String",`
	`"id": "String",`
	`"role": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedEntity.id	関連エンティティのSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル
relatedEntity.role	関連エンティティのロールの説明。 可能な値:作業指示 データタイプ：文字列 保存場所:workOrder [wm_order] テーブル

relatedParty	予約の連絡先のリスト。各連絡先はアレイ内のオブジェクトです。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"relatedParty": [
	{
	"@referredType": "String",
	"id": "String",
	"name": " String",
	"role": "String"
	}
	]</pre>

relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.id	作業指示書に関連付けられている顧客連絡先のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.name	顧客の連絡先の名前。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.role	顧客連絡先のロール。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 顧客:連絡先には顧客ロールがあります。 • 技術者:連絡先には技術者ロールがあります。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル

関連する場所	関連する予約の場所の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedPlace": {`
	`"@referredType": "String",`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"role": "String"`
	`}`

relatedPlace.@referredType	予約の地理的な住所。 可能な値:GeographicLocation。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.id	場所のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.name	連絡先に関連する場所の名前。例:100 South Charles Street, Baltimore, MD。 データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル
relatedPlace.role	介入住所としての予約場所のロール。 可能な値:InterventionAddress データタイプ：文字列 保存場所:場所 [cmn_location] テーブル

validFor	予約が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String"`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

validFor.endDateTime	予約の終了日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

Example: cURL 要求

次の例は、GET appointment メソッドを使用して予定のリストを返す方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/appointment/appointment" \
--request GET\
--user 'username':'password'
```

応答本文には、予約サービス設定で設定された 2 つの異なる予約の詳細が含まれています。

```
[
 {
  "id": "201071ad4f80d210f8992fec52ce0ba9",
  "href": "api/sn_tmf_api/appointment/appointment/201071ad4f80d210f8992fec52ce0ba9",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2024-08-16 17:00:00",
   "endDateTime": "2024-08-16 19:00:00"
  },
  "category": "4a34a64d4f4c1210f8992fec52ce0b63",
  "relatedParty": [
   {
    "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
    "name": " null",
    "role": "customer",
    "@referredType": "Individual"
   }
  ],
  "relatedPlace": {
   "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
   "name": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
   "role": "interventionAddress",
   "@referredType": "Individual"
  },
  "relatedEntity": [
   {
    "id": "b440a5694f40d210f8992fec52ce0ba3",
    "role": "work order",
    "@referredType": "WorkOrder"
   }
  ],
  "creationDate": "2024-08-16 00:39:22",
  "lastUpdate": "2024-08-16 00:39:22"
 },
 {
  "id": "25c012c07f5c5610f8994fa63c866523",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "href": "api/sn_tmf_api/appointment/appointment/25c012c07f5c5610f8994fa63c866523",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2024-08-26 17:00:00",
    "endDateTime": "2024-08-26 19:00:00"
  },
  "category": "4a34a64d4f4c1210f8992fec52ce0b63",
  "relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": " null",
      "role": "customer",
      "@referredType": "Individual"
    }
  ],
  "relatedPlace": {
    "id": "f48b21850a0a0ba7004182b18099696d",
    "name": "11251 Rancho Carmel Drive, San Diego,CA",
    "role": "interventionAddress",
    "@referredType": "Individual"
  },
  "relatedEntity": [
    {
      "id": "c0b09a047f109610f8994fa63c8665b4",
      "role": "work order",
      "@referredType": "WorkOrder"
    }
  ],
  "creationDate": "2024-08-23 22:18:43",
  "lastUpdate": "2024-08-23 22:18:43"
 }
]
```


予約オープン - **PATCH /api/sn_tmf_api/appointment/appointment/{id}**

作業指示書に対して指定された ID で予約を再スケジュールします。

URL 形式

デフォルト URL: PATCH /api/sn_tmf_api/appointment/appointment/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	再スケジュールする予約のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
注意	予約をキャンセルする場合は、ここで作業メモを追加できます。作業指示書の作業メモと予約のメッセージを更新します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "author": "String", "date": "String", "text": "String" } ]` 保存場所:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking] テーブル
note.author	メモの書き込み者の名前。 データタイプ：文字列
note.date	メモが公開された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2018-02-04T11:00:18.071Z。
note.text	予約に添付されている作業指示書に関する説明テキスト。たとえば、作業指示書の進捗状況の更新などです。 データタイプ：文字列
ステータス	予約のステータス。 有効な値： • キャンセル:予約の再スケジュールがキャンセルされます。 • completed:再スケジュールされた予約が完了しました。 • confirmed:予約の再スケジュールが承認され、予約されました。 • 新規:予約の再スケジュール要求が最近作成されました。 • pending:予約の再スケジュールが保留中です。 • 準備完了:予約の再スケジュールが要求されました。 データタイプ：文字列
validFor	予約が有効な日付範囲で予約をフィルタリングします。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> "startDateTime": "String" }</pre> デフォルト: *validFor* が指定されていない場合は、すべての予約を返します。
validFor.endDateTime	予約の終了日時。指定された終了日時の予約のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。 テーブル:場所 [cmn_location]
validFor.startDateTime	予約の開始日時。指定された開始日時の予約のみが応答に返されます。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。 テーブル:場所 [cmn_location]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
creationDate	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
href	予約の一意の参照リンク。このリンクを別の要求で使用して、予約を取得できます。 データタイプ：文字列
ID	再スケジュールされた予約のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking] テーブル
lastUpdate	予約が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
理由	予約を更新する目的。 可能な値： • 「予約が再スケジュールされました。」:PATCH メソッドを使用して予約が再スケジュールされました。 • 「予約 (ID) が正常にキャンセルされました。」:PATCH メソッドを使用して予約がキャンセルされました。 データタイプ：文字列
relatedParty	関連付けられた予約の顧客の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "id": "String", "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"role": "String" }]
relatedParty.id	顧客連絡先のSys_id。 データタイプ：文字列 保存場所:連絡先 [customer_contact] テーブル
relatedParty.name	顧客の連絡先の名前。 データタイプ：文字列
relatedPlace.@referredType	顧客のタイプ。 データタイプ：文字列 可能な値:個々
relatedParty.role	連絡先のロール。 データタイプ：文字列 可能な唯一の値:連絡先
正常終了	要求が成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:予約は正常に再スケジュールされました。 • false:予約を再スケジュールできませんでした。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、PATCH メソッドを使用して、指定された ID の予約を再スケジュールする方法を示しています。

```
curl -X POST
 'https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/appointment/appointment/68cc0a5a93145
21060320dd548373cbd ' \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-data {
  "validFor": {
     "startDateTime": "2024-07-30 00:0:00",
     "endDateTime": "2024-08-30 00:00:00"
           }
  "note": {
     "date": "85388c25b71011104eed4643ae11a993",
     "author": "Sarah Johnson",
     "text": "customer"
   }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "state": "active"
   }
  ]
}
```

応答本文には、予約が再スケジュールされたことを示す成功メッセージが表示されます。

```
{
  "relatedParty": [
    {
      "id": "85388c25b71011104eed4643ae11a993",
      "name": "Sarah Johnson",
      "role": "customer",
      "@referredType": "Individual"
    }
  ],
  "success": true,
  "reason": "Appointment rescheduled!",
  "id": "68cc0a5a9314521060320dd548373cbd",
  "href": "api/sn_tmf_api/appointment/appointment/68cc0a5a9314521060320dd548373cbd",
  "creationDate": "2024-08-30 20:56:54",
  "lastUpdate": "2024-08-30 20:56:54"
}
```

添付ファイル **API**

添付ファイル API は、添付ファイルのアップロードおよびクエリを可能にするエンドポイントを提供します。

要求ごとに 1 つのファイルをアップロードまたは取得できます。

添付ファイル API は、アップロードされたファイルに関するシステム制限 (最大ファイルサイズや許可された添付ファイルタイプなど) に従います。これらの設定は、*com.glide.attachment.max_size* プロパティ (デフォルトでは 1024MB) および *glide.attachment.extensions* プロパティを使用して制御できます。

注: 添付ファイル API は、すべての Content-Type 値 (*/*) を受け入れます。添付ファイルのアップロード時のファイルコンテンツタイプを指定します。コンテンツタイプは、他のツールがファイルを正しく識別して解析できるように、ファイルのメタデータとともに保存されます。

添付ファイル API の詳細については、次のビデオをご覧ください。

Web サービスパート 5 | REST 添付ファイル API 要求を行う方法 (Web Services Part 5 | How to Make REST Attachment API Requests)

添付ファイル **API** ロールの要件

添付ファイルを作成するには、ServiceNow の HTTP 要求を認証するために使用されるユーザーレコードに、添付ファイル [sys_attachment] レコードを作成するために必要なロールが必要です。また、ターゲットテーブルのレコードを読み書きするために必要なロール (インシデントレコードに添付ファイルを追加するための itil ロールなど) も必要です。

デフォルトでは、ユーザーが添付ファイルを追加できる単一のロールはありません。添付ファイルの追加を明示的に許可するロールを作成し、要求の実行に使用するユーザーアカウントにこのロールを割り当てることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

添付ファイル - **DELETE /now/attachment/{sys_id}**

このメソッドは、特定の sys_id 値を持つ添付ファイルを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/v1/attachment/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/attachment/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
sys_id	削除する添付ファイルの sys_id 値。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	要求が正常に実行されたことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment/615ea769c0a80166001cf5f2367302f5"
 \
--request DELETE \
--user 'username':'password'
```

```
""
```

添付ファイル **- GET /now/attachment**

複数の添付ファイルのメタデータを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：api/now/v1/attachment

デフォルトの URL：api/now/attachment

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメータ

名前	説明
sysparm_limit	ページネーションに適用される制限。 注: sysparm_limit 値が異常に大きい場合は、システムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：1000
sysparm_offset	クエリから除外するレコードの数。このパラメーターを使用して、*sysparm_limit* パラメーターで指定された数よりも多くのレコードを取得します。たとえば、 *sysparm_limit* が 500 に設定されていても、クエリする追加のレコードがある場合は、 *sysparm_offset* パラメーター値 500 を指定して、2 番目のレコードセットを取得できます。 データタイプ：文字列 デフォルト：0
sysparm_query	エンコードされたクエリです。添付ファイル API のクエリは、添付ファイル [sys_attachment] テーブルに関連しています。 例： *(sysparm_query=file_name=attachment.doc)* エンコードされたクエリは、順序をサポートしています。特定のフィールドに基づいて応答を並べ替えるには、sysparm_query で *ORDERBY* および *ORDERBYDESC* 句を使用します。たとえば、sysparm_query=ORDERBYfile_name^ORDERBYDESCtable_Name は、最初に名前で結果を昇順に並べ替え、次にテーブル名で降順に並べ替えます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答のコンテンツタイプ。メタデータ要求の場合、これは添付ファイルのコンテンツタイプではなく、メタデータのコンテンツタイプです。
Link	添付ファイルをダウンロードするためのリンク。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
返される情報は、選択された添付ファイルによって異なります。	

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment?sysparm_limit=1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": [
    {
      "table_sys_id": "5054b6f8c0a800060056addcf551ecf8",
      "size_bytes": "462",
      "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/attachment/615ea769c0a80166001cf5f2367302
f5/file",
      "sys_updated_on": "2009-05-21 04:12:21",
      "sys_id": "615ea769c0a80166001cf5f2367302f5",
      "image_height": "",
      "sys_created_on": "2009-05-21 04:12:21",
      "file_name": "blocks.swf",
      "sys_created_by": "glide.maint",
      "compressed": "true",
      "average_image_color": "",
      "sys_updated_by": "glide.maint",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_tags": "",
    "table_name": "content_block_programmatic",
    "image_width": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "application/x-shockwave-flash",
    "size_compressed": "485"
   }
  ]
}
```


添付ファイル - **GET /now/attachment/{sys_id}/file**

特定の sys_id 値を持つバイナリ添付ファイルを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/v1/attachment/{sys_id}/file

デフォルトの URL：/api/now/attachment/{sys_id}/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
sys_id	バイナリデータを返す元の添付ファイルレコードの sys_id。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。たとえば、JPEG または PNG 画像ファイルのみを受け入れるには、image/jpeg または image/png を使用します。すべての画像タイプを許可するには image/*を指定し、あらゆるファイルタイプを許可するには */* を指定します。 デフォルト：*/*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
X-Attachment-Metadata	返されるファイルに関するメタデータ (サイズ、名前、ファイルタイプなど)。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
バイナリ添付ファイル	

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment/615ea769c0a80166001cf5f2367302f5/file" \
--request GET \
--header "Accept:*/*" \
--user "username":"password"
```

```
Binary response not shown.
```

添付ファイル **- GET /now/attachment/{sys_id}**

特定の sys_id 値を持つ添付ファイルのメタデータを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/v1/attachment/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/attachment/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
sys_id	メタデータを取得する添付ファイルレコードの sys_id。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答のコンテンツタイプ。メタデータ要求の場合、これは添付ファイルのコンテンツタイプではなく、メタデータのコンテンツタイプです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	指定された添付ファイルが存在しないか、現在のユーザーがそのファイルにアクセスできないことを示します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
指定された添付ファイルに固有のメタデータ。	

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment/615ea769c0a80166001cf5f2367302f5"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "table_sys_id": "5054b6f8c0a800060056addcf551ecf8",
    "size_bytes": "462",
    "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/attachment/615ea769c0a80166001cf5f2367302
f5/file",
    "sys_updated_on": "2009-05-21 04:12:21",
    "sys_id": "615ea769c0a80166001cf5f2367302f5",
    "image_height": "",
    "sys_created_on": "2009-05-21 04:12:21",
    "file_name": "blocks.swf",
    "sys_created_by": "glide.maint",
    "compressed": "true",
    "average_image_color": "",
    "sys_updated_by": "glide.maint",
    "sys_tags": "",
    "table_name": "content_block_programmatic",
    "image_width": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "application/x-shockwave-flash",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "size_compressed": "485"
  }
}
```

添付ファイル - POST /now/attachment/file

指定されたバイナリファイルを、指定されたレコードの添付ファイルとしてアップロードします。

注: 添付するファイルは、渡される要求パラメーターリストの最後のパラメーターの後に指定する必要があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/v1/attachment/file

デフォルトの URL：/api/now/attachment/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
creation_time	添付ファイルの作成日時。 このパラメーターを使用して、 Now Mobile アプリ がオフラインで、後で添付ファイルをレコードにアップロードした場合に、添付ファイルの作成時間をキャプチャします。 データタイプ：文字列 デフォルト:現在の日付と時刻。
encryption_context	暗号化コンテキストレコードの sys_id。指定された暗号化コンテキストを持つユーザーのみが添付ファイルにアクセスできるようにするには、このパラメーターを指定します。暗号化コンテキストレコードの詳細については、「 フィールド暗号化 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト:ファイルは、ユーザーがアクセスできる暗号化コンテキストを使用して暗号化されます。それ以外の場合、添付ファイルは暗号化コンテキストで暗号化されません。
file_name	必須です。添付ファイルに付ける名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
table_name	必須です。ファイルを添付するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
table_sys_id	必須です。*table_name* で指定されたテーブルの、ファイルを添付するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
<文字列>	指定されたレコードに添付するバイナリファイルへのパス。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	添付するファイルのコンテンツ タイプ (image/jpeg や */* など)。添付ファイルをポストするには、このヘッダーが必須です。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
場所	新しい添付ファイルの URL。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	クエリが正常に実行されたことを示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	1 つ以上の必須パラメーターが要求になかったことを示します。
404	*table_name* および *table_sys_id* パラメーターで指定されたレコードが存在しないか、現在のユーザーがアクセスできないことを示します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明

result	要求された添付ファイルのメタデータ。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"result": {
	  "average_image_color": "String",
	  "compressed": "String",
	  "content_type": "String",
	  "created_by_name": "String",
	  "download_link": "String",
	  "file_name": "String",
	  "image_height": "String",
	  "image_width": "String",
	  "size_bytes": "String",
	  "size_compressed": "String",
	  "sys_created_by": "String",
	  "sys_created_on": "String",
	  "sys_id": "String",
	  "sys_mod_count": "String",
	  "sys_tags": "String",
	  "sys_updated_by": "String",
	  "sys_updated_on": "String",
	  "table_name": "String",
	  "table_sys_id": "String",
	  "updated_by_name": "String"
	}</pre>

result.average_image_color	添付ファイルが画像の場合は、すべての色の合計。 データタイプ：文字列 単位：RGB またはピクセル数。
result.compressed	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ファイルは圧縮されています。 • false：ファイルは圧縮されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
result.content_type	関連付けられた添付ファイルのコンテンツタイプ (image、 jpeg、 application/x-shockflow-flash など)。 データタイプ：文字列
result.created_by_name	添付ファイルを最初に作成したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列
result.download_link	ServiceNow インスタンスの添付ファイルのダウンロード URL。 データタイプ：文字列
result.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
result.image_height	画像ファイルの場合、画像の高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.image_width	画像ファイルの場合、画像の幅。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.size_compressed	圧縮された添付ファイルのサイズ。ファイルが圧縮されていない場合は、空になります。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.sys_created_by	添付ファイルを最初に作成したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	添付ファイルが最初にインスタンスに保存された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	添付ファイルが変更された (インスタンスにアップロードされた) 回数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
result.sys_tags	添付ファイルに関連付けられているシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	添付ファイルを最後に更新したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_on	添付ファイルが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	添付ファイルが関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.table_sys_id	添付ファイルに関連付けられたテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.updated_by_name	添付ファイルを最後に更新したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment/file?table_name=incident&table_sys_id=d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6&file_name=Issue_screenshot" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type: image/jpeg" \
--user "username":"password" \
--data-binary "@ location of the file on file system"
```

```
{
  "result": {
    "table_sys_id": "d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6",
    "size_bytes": "36597",
    "download_link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment/6ea10fe64f411200adf9f8e18110c739/file",
    "sys_updated_on": "2016-01-22 15:14:07",
    "sys_id": "6ea10fe64f411200adf9f8e18110c739",
    "image_height": "",
    "sys_created_on": "2016-01-22 15:14:07",
    "file_name": "Issue_screenshot",
    "sys_created_by": "admin",
    "compressed": "true",
    "average_image_color": "",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_tags": "",
    "table_name": "incident",
    "image_width": "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "image/jpeg",
    "size_compressed": "25130"
  }
}
```


添付ファイル - POST /now/attachment/upload

マルチパート添付ファイルをアップロードします。

マルチパート POST メソッドはパラメーターを受け入れません。フォーム本体内でテーブル名とレコード sys_id 値を指定する必要があります。multipart/form-data 要求のサンプルについては、cURL の例を参照してください。

重要: マルチパート POST を使用する場合は、ファイルコンテンツがメッセージの最後の部分のみに含まれていることを確認してください。前の部分には、テーブル名やレコード sys_id などのメタデータのみを含める必要があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/v1/attachment/upload

デフォルトの URL：/api/now/attachment/upload

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求のコンテンツタイプ。マルチパート POST メソッドを使用する場合は、この値を multipart/form-data に設定します。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
場所	新しい添付ファイルの URL。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	クエリが正常に実行されたことを示します。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
result	要求された添付ファイルのメタデータ。 データタイプ：オブジェクト "result": { "average_image_color": "String", "compressed": "String", "content_type": "String", "created_by_name": "String", "download_link": "String", "file_name": "String", "image_height": "String", "image_width": "String", "size_bytes": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"size_compressed": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": "String", "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "table_name": "String", "table_sys_id": "String", "updated_by_name": "String" }
result.average_image_color	添付ファイルが画像の場合は、すべての色の合計。 データタイプ：文字列 単位：RGB またはピクセル数。
result.compressed	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ファイルは圧縮されています。 • false：ファイルは圧縮されていません。 データタイプ：文字列
result.content_type	関連付けられた添付ファイルのコンテンツタイプ (image、 jpeg、application/x-shockflow-flash など)。 データタイプ：文字列
result.created_by_name	添付ファイルを最初に作成したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列
result.download_link	ServiceNow インスタンスの添付ファイルのダウンロード URL。 データタイプ：文字列
result.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
result.image_height	画像ファイルの場合、画像の高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.image_width	画像ファイルの場合、画像の幅。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
result.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.size_compressed	圧縮された添付ファイルのサイズ。ファイルが圧縮されていない場合は、空になります。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.sys_created_by	添付ファイルを最初に作成したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	添付ファイルが最初にインスタンスに保存された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	添付ファイルが変更された (インスタンスにアップロードされた) 回数。 データタイプ：文字列
result.sys_tags	添付ファイルに関連付けられているシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	添付ファイルを最後に更新したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_on	添付ファイルが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	添付ファイルが関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.table_sys_id	添付ファイルに関連付けられたテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.updated_by_name	添付ファイルを最後に更新したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

POST マルチパートの必須の値

添付ファイルをアップロードするためにマルチパート POST 要求を送信する場合は、添付ファイルデータを、URL パラメーターではなくメッセージ本文に含めます。メッセージ本文で次の値を指定する必要があります。

必須の値

値	説明
Content-Type	マルチパートアップロードのメッセージ本文に含まれる、ファイルのコンテンツタイプ。 注: Content-Type を、フォームデータ内ではなく、POST メッセージのファイル部分内で定義する必要があります。マルチパートメッセージの例については、POST マルチパートメッセージのサンプルを参照してください。 データタイプ：文字列
table_name	ファイルを添付するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
table_sys_id	指定されたテーブルの、ファイルを添付するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/attachment/upload" \
--request POST \
--header "Accept:application/json"\
--user "username":"password"\
--header "Content-Type:multipart/form-data"\
 -F 'table_name=incident' \
 -F 'table_sys_id=d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6'\
 -F 'uploadFile=@ location of the file on file system'
\
```


```
{
  "result": {
    "table_sys_id": "d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6",
    "size_bytes": "36597",
    "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/attachment/994adbc64f511200adf9f8e18110c7
96/file",
    "sys_updated_on": "2016-02-02 14:00:21",
    "sys_id": "994adbc64f511200adf9f8e18110c796",
    "image_height": "",
    "sys_created_on": "2016-02-02 14:00:21",
    "file_name": "banner-CS0001345_v1_1.jpeg",
    "sys_created_by": "admin",
    "compressed": "true",
    "average_image_color": "",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_tags": "",
    "table_name": "incident",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "image_width": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "image/jpeg",
    "size_compressed": "25130"
  }
}
```


Automation Center API

オートメーションセンター API は、ロボット、プロセス、および実行ジョブに関連するデータを作成および更新するためのエンドポイントを提供します。この API を活用することで、自動化ワークフローの詳細を オートメーションセンター ダッシュボードに統合して反映できます。

API の主要な概念:

- ロボット:ボットプロセスを実行するソフトウェアエージェント。RPA ロボットは、有人モードまたは無人モードで動作できます。
- プロセス:特定のロボットで実行される RPA ワークフローのインスタンス。プロセスを一意に識別するには、プロセス ID とロボット ID の両方を指定する必要があります。
- 実行:あるリソースから別のリソースへの情報の転送 (メールからスプレッドシートへのデータのコピーなど) など、プロセス内で実行される個々のタスク。

API の使用方法:

API を使用して、ロボット、プロセス、実行などのサードパーティの RPA ツールからデータを オートメーションセンターに送信できます。

推奨ワークフロー:

1. ロボットデータを送信します。
2. 送信したロボットにリンクされたプロセスデータを送信します。
3. 対応するロボットとプロセスを参照する実行データを送信します。

> **注:** 関連付けられたロボットとプロセスが既に オートメーションセンター にキャプチャされていない実行データは、ダッシュボードに表示されません。

追加情報：

- イベント保持 (Event retention):この API を使用して作成されたイベントは、14 日後にインスタンスから自動的に削除されます (デフォルト設定)。
- レコード制限:各 API 呼び出しは、最大 2,000 件のレコードを処理できます。この制限は変更できません。
- イベントの削除:この API はイベントの削除をサポートしていません。

この API では、 オートメーションセンター プラグインがアクティブである必要があり、ユーザーは sn_as.automation_technical_user または sn_ac.automation_admin ロールを持っている必要があります。

Automation Center - POST /sn_ac/automation/rpa

ロボット、プロセス、および実行イベントを作成します。

これらのイベントはプロセスの自動化を提供します。Automation Center の概要および実行ダッシュボードに表示され、複数の RPA ベンダーからの出力を測定および監視します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_ac/{api_version}/automation/rpa

デフォルトの URL：/api/sn_ac/v1/automation/rpa

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
departmentName	プロセスおよびロボットイベントタイプのみ。イベントが属する部門の名前。 この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。 • process：Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの department フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの department フィールド。 データタイプ：文字列
domainId	イベントが属するドメインの sys_id。 この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。 • execution：自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの sys_domain フィールド。 • process：Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの sys_domain フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの sys_domain フィールド。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
endtime	実行イベントタイプのみ。実行の終了時刻。この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの end_time フィールドに保存されます。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列
environment	実行イベントタイプのみ。実行の環境 (URL など)。この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの environment フィールドに保存されます。 **注:** この値は ServiceNow インスタンスでは使用されず、実装に必要な値を含めることができます。 データタイプ：文字列
errorMessage	実行イベントタイプのみ。エラーメッセージログの名前。この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの message フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列
eventName	必須です。イベントタイプの名前。この値は、処理するイベントのタイプを決定します。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • execution • process • robot データタイプ：文字列
id	必須です。関連付けられたイベントの数値による一意の識別子。 この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。 • execution：自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの automation_execution_id フィールド。 • process：Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの correlation_id フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの correlation_id フィールド。 データタイプ：数値 (整数)
名前	プロセスおよびロボットイベントタイプのみ。必須です。イベントの名前。 この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• process：Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの name フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの name フィールド。 データタイプ：文字列
priority	実行イベントタイプのみ。実行の優先度。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • 重要 • 高 • 中 • Low この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの priority フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:なし:ダッシュボードに表示されません。
processId	実行イベントタイプのみ。必須です。実行を実行するプロセスの一意の識別子。この値は、Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの対応するプロセスレコードの correlation_id フィールドにあります。 この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの自動化フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列
robotId	実行イベントタイプのみ。必須です。実行を実行するロボットの一意の識別子。この値は、Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの対応するロボットレコードの correlation_id フィールドにあります。 この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの robot フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列
source	必須です。イベントが属するソース (「servicenow_rpa」など)。この値は、自動化ソース [sn_ac_automation_source] テーブルの internal_name フィールドにあります。 この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• execution：自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの Source フィールド。 • process：Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの Source フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの Source フィールド。 データタイプ：文字列
starttime	実行イベントタイプのみ。実行の開始時刻。この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの start_time フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
state	ロボットおよび実行イベントタイプのみ。関連付けられたイベントのステータス。 ロボットの有効な値 (大文字と小文字を区別): • キャンセル • 完了 • エラー • キューに格納 • Running デフォルト：Queued 実行の可能な値 (大文字と小文字を区別)： • Available • Busy • Disconnected • New • Responsive デフォルト：New この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。 • execution：自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの state フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの robot_state フィールド。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
status	プロセスイベントタイプのみ。必須です。プロセスのステータス。 可能な値 (大文字と小文字を区別)： • Build • In Maintenance • In Use • Retired この値は、Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの life_cycle_stage_status フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列
triggeredBy	実行イベントタイプのみ。実行のトリガーソース。この値は、自動化実行 [sn_ac_automation_execution] テーブルの trigger_by フィールドに保存されます。 注: この値は ServiceNow インスタンスでは使用されず、実装に必要な値を含めることができます。 データタイプ：文字列
タイプ	プロセスおよびロボットイベントタイプのみ。プロセスの場合は必須、ロボットの場合はオプションです。実行する処理のタイプ。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • 有人 • Unattended この値は、イベントタイプに応じて次のテーブルに保存されます。 • process：Base ボットプロセス [cmdb_ci_base_rpa_process] テーブルの process_type フィールド。 • robot：Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの robot_type フィールド。 データタイプ：文字列 デフォルト：ロボットの場合は Unattended
version	ロボットイベントタイプのみ。ロボットのバージョン。 この値は、Base ロボット [cmdb_ci_base_rpa_robot] テーブルの version フィールドに保存されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	失敗。必須フィールドがないか、要求に無効な値が含まれているために、要求は却下されました。関連するエラーメッセージに失敗の理由が記載されています。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	要求が成功した場合は空です。失敗の場合は、追加情報が提供されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"result": {
	"fields": {
	"<record_number>": [Array]
	}
	"reason": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	たとえば、レコード 1、2、および 3 のすべてに必須フィールドがない場合は、次のようなメッセージが返されます。
	{
	"result": {
	"fields": {
	"1": [
	"id"
	],
	"2": [
	"status"
	],
	"3": [
	"name"
	]
	},
	"reason": "We are not able to process the data as following records have insufficient data"
	}
	}

Example: cURL 要求

次のコード例は、3 つのロボットイベントタイプレコードをポストする方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 records: [{
   id: 8001,
   name: "Quotes system Automation Robot",
   state: "Available",
   status: "In Use",
   version: 5.6,
   departmentName: "Customer Support",
   type: "Unattended",
   source: "servicenow_rpa",
   eventName: "robot"
 },
 {
   id: 8002,
   name: "Invoice Matching Robot",
   state: "Responsive",
   status: "In Maintenance",
   version: 3,
   departmentName: "HR",
   type: "Unattended",
   source: "servicenow_rpa",
   eventName: "robot"
 },
 {
   id: 8003,
   name: "Data Reconciliation Robot",
   state: "Busy",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    status: "Retired",
    version: 2,
    departmentName: "Finance",
    type: "Unattended",
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "robot"
  }]
} "\
--user "username":"password"
```

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

```
None
```

Example: cURL 要求

次のコード例は、3 つのプロセスイベントタイプレコードをポストする方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  records: [{
    id: 9001,
    name: "RPA Execution Process",
    status: "In Maintenance",
    type: "Attended",
    departmentName: "Customer Support",
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "process"
  },
  {
    id: 9002,
    name: "Customer Onboarding",
    status: "In Use",
    type: "Attended",
    departmentName: "Finance",
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "process"
  },
  {
    id: 9003,
    name: "Data Reconciliation",
    status: "Retired",
    type: "Unattended",
    departmentName: "HR",
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "process"
  }]
}" \
--user "username":"password"
```

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

```
None
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、3 つの実行イベントタイプレコードをポストする方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  records: [{
    id: 7001,
    name: "Customer Onboarding",
    starttime: "2022-03-18 00:49:13",
    endtime: "2022-03-20 00:58:03",
    state: "Running",
    priority: "Critical",
    environment: "system",
    triggeredBy: "Schedule",
    processId: 9001,
    robotId: 8001,
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "execution"
  },
  {
    id: 7002,
    name: "Data Reconciliation",
    starttime: "2022-04-30 00:19:11",
    endtime: "2022-05-02 00:41:35",
    state: "Error",
    priority: "Low",
    environment: "system",
    triggeredBy: "API",
    processId: 9002,
    robotId: 8002,
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "execution"
  },
  {
    id: 7003,
    name: "Customer Onboarding",
    starttime: "2022-01-22 02:38:53",
    endtime: "2022-01-23 02:50:44",
    state: "Queued",
    priority: "Moderate",
    environment: "system",
    triggeredBy: "Schedule",
    processId: 9003,
    robotId: 8003,
    source: "servicenow_rpa",
    eventName: "execution"
  }]
} "\
--user "username":"password"
```

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

None

Example: cURL 要求

次のコード例は、プロセスを作成または更新する方法を示しています。プロセスを作成するには、プロセスを実行するためのすべての必須パラメーターと、「process」に設定した *eventName* を渡します。プロセスの作成に必要な必須パラメーターは、*id*、*type*、*status*、*name*、および *source* です。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
records: [{
id: 9001,
name: "RPA Execution Process",
status: "In Maintenance",
type: "Attended",
departmentName: "Customer Support",
source: "servicenow_rpa",
eventName: "process"
}]
} "\
--user "username":"password"
```

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

None

Example: cURL 要求

次のコード例は、プロセスを公開する方法を示しています。プロセスを公開するには、「Published」に設定した *status* パラメーターを渡します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
records: [{
id: 9002,
name: "RPA Execution Process",
status: "Published",
type: "Attended",
departmentName: "Customer Support",
source: "servicenow_rpa",
eventName: "process"
}]
} "\
--user "username":"password"
```

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

None

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、ロボットを作成または更新する方法を示しています。ロボットを作成するには、ロボットのすべての必須パラメーターと、「robot」に設定した *eventName* を渡します。ロボットの作成に必要な必須パラメーターは、*id*、*status*、*name*、および *source* です。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
records: [{
id: 8001,
name: "Quotes system Automation Robot",
state: "Available",
status: "In Use",
version: 5.6,
departmentName: "Customer Support",
type: "Unattended",
source: "servicenow_rpa",
eventName: "robot"
} "\
--user "username":"password"
```

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

```
None
```

Example: cURL 要求

次のコード例は、実行を作成または更新する方法を示しています。実行を作成するには、実行のすべての必須パラメーターと、「execution」に設定した *eventName* を渡します。実行の作成に必要な必須パラメーターは、*id*、*processId*、*robotId*、および *source* です。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ac/automation/rpa" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
records: [{
id: 7001,
name: "Customer Onboarding",
starttime: "2022-03-18 00:49:13",
endtime: "2022-03-20 00:58:03",
state: "Running",
priority: "Critical",
environment: "http://acqa.servicenow.com",
triggeredBy: "Schedule",
processId: 9001,
robotId: 8001,
source: "servicenow_rpa",
eventName: "execution",
errorMessage:"Error due to Inactivity"
}]
} "\
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このエンドポイントは、成功した場合には HTTP ステータスコードのみを返し、失敗した場合は HTTP ステータスコードとエラーメッセージを返します。

None

AWA エージェント API

`AWA (Advanced Work Assignment)` エージェント API は、エージェントの在席状況、チャネルの可用性、および作業負荷を管理するためのエンドポイントを提供します。

この API には 高度な作業アサイン (com.glide.awa) プラグインと awa_integration_user ロールが必要です。詳細については、「 高度なワークアサインメント 」を参照してください。

AWA エージェント - GET /now/awa/agents/{user_id}

現在のエージェントの在席状況とチャネルの可用性を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/agents/{user_id}

デフォルトの URL：/api/now/awa/agents/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	作業アイテムのSys_id。 作業アイテムは次の基準を満たしている必要があります。 • 作業アイテムは、指定されたエージェントにアサインされている必要があります。 • 作業アイテムは、[承認保留中] ステータスになっている必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:AWA 作業アイテム [awa_work_item]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (XML または JSON)

ヘッダー	説明
presence.channels.available	チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チャネルは利用可能です。 • false:チャネルは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
presence.channels.sys_id	チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
presents.sys_id	在席状況の sys_id。 データタイプ：文字列 表:在席状況 [awa_presence_state]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由: • ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「 高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント 」を参照してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

パラメーター	説明
error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String" }`
error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。各エラーメッセージには、*detail* プロパティに対応する説明があります。 可能な値： • レコードが見つかりません:要求本文で指定された情報が不正確であるか、存在しません。 • ユーザーが認証されていません:ユーザーにawa_integration_userロールがありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列

presence	エージェントの現在の在席状況とチャネルに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"presence": {`
	`"available": Boolean,`
	`"channels": [Array],`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

presence.available	エージェントが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：エージェントは利用可能です。 • false:エージェントは利用できません。 データタイプ：ブーリアン

presence.channels	エージェントとの利用可能な通信チャネルを説明するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"channels": [`
	`{`
	`"available": Boolean,`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

presence.channels.available	チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チャネルは利用可能です。 • false:チャネルは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
presence.channels.name	チャネル名 (チャットや電話など)。 データタイプ：文字列
presence.channels.restrict_update	このチャネルが更新を制限できるかどうか、つまり可用性のチャネルを選択できるかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
	• true：ユーザーはこの可用性のチャネルを選択できます。 • false：ユーザーはこの可用性のチャネルを選択できません。 データタイプ：ブール
presence.channels.service_channel_type	サービスチャネルタイプ (チャットなど)。可能な値は、インストールされているプラグインによって異なります。 データタイプ：文字列
presence.channels.sys_id	チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
presence.name	エージェントの在席状況の名前。 可能な値： • 利用可能 • 利用不可 データタイプ：文字列
presence.restrict_update	ユーザーが更新を制限できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーは更新を制限できます。 • false:ユーザーは更新を制限できません。 データタイプ：ブーリアン
presents.sys_id	在席状況の sys_id。 データタイプ：文字列 表:在席状況 [awa_presence_state]
ステータス	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列
sys_id	エージェント sys_id。 データタイプ：文字列
作業アイテム	*workItem*:イベントに関連付けられている作業アイテムに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
workItem.document	*workItem.document*:作業アイテムタスクに関連付けられたドキュメントのリスト。 データタイプ：文字列
workItem.document.sys_id	*workItem.document.sys_id*:作業アイテムタスクにアサインされたドキュメントのSys_id。 データタイプ：文字列
workItem.document.table	*workItem.document.table*:タスクにアサインされたドキュメントテーブルの名前。 データタイプ：文字列
workItem.previousWorkItem	*workItem.previousWorkItem*:同じドキュメント ID の以前の作業アイテムのSys_id。転送以外の作業アイテムの場合、この値は空です。 データタイプ：文字列
workItem.serviceChannel	*workItem.serviceChannel*:作業アイテムタスクに関連付けられたサービスチャネルのリスト。 データタイプ：文字列
workItem.serviceChannel.name	*workItem.serviceChannel.name*:チャットや電話などのサービスチャネルの名前。 データタイプ：文字列
workItem.serviceChannel.sys_id	*workItem.serviceChannel.sys_id*:サービスチャネルのSys_id。 データタイプ：文字列
workItem.size	*workItem.size*:この作業アイテムがエージェントにアサインされている場合に使用されるエージェントのキャパシティ。 データタイプ：文字列
workItem.sys_id	*workItem.sys_id*:承認または提供された作業アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
workItem.isQueueTransferred	*workItem.isQueueTransferred*:作業アイテムがキュー転送されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムがキュー転送される場合は true に設定され、そうでない場合は false に設定されます。キュー転送の詳細については、「チャットを別のキューに転送する」を参照してください。 データタイプ：ブーリアン
workitem.isAutoAccepted	*workItem.isAutoAccepted*:作業アイテムがシステムによって自動的に承認されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムが自動承認された場合は true に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：ブーリアン

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X GET \
https://instance.servicenow.com/api/now/awa/agents/46d44a23a9fe19810012d100cca80666 \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-u 'username':'password'\
```


```
{
  "result": {
    "presence": {
      "name": "Available",
      "sys_id": "0b10223c57a313005baaaa65ef94f970",
      "available": true,
      "channels": [
        {
          "name": "Chat",
          "available": true,
          "sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3"
        }
      ]
    },
    "sys_id": "46d44a23a9fe19810012d100cca80666"
  }
}
```


自動翻訳

AWA エージェント **- GET /now/awa/agents/{user_id}/capacities**

エージェントがケースを処理できるかどうかを確認するために、エージェントのチャネルキャパシティ、ユニバーサルキャパシティ、および現在の作業負荷を返します。

AWA エージェント - PUT /now/awa/agents/{user_id}/capacities メソッドを使用して、エージェントのチャネルキャパシティとユニバーサルキャパシティを変更します。

関連項目：

- サービスチャネルのキャパシティと使用率
- サービスチャネルの作成または設定
- エージェントの最大ユニバーサルキャパシティの設定

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/agents/{user_id}/capacities

デフォルトの URL：/api/now/awa/agents/{user_id}/capacities

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	リストされているエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由: • ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
channels	エージェントとの利用可能な通信チャネルを説明するオブジェクトのリスト。 `"channels": [ { "channel_sys_id": "String", "current_workload": Number, "max_capacity": Number } ]` データタイプ：アレイ
channels.channel_sys_id	チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
channels.current_workload	エージェントに現在アサインされている特定のサービスチャネルの作業アイテムの数。 データタイプ：数値
channels.max_capacity	エージェントを一度にアクティブにアサインできる特定のサービスチャネルの最大作業負荷。 データタイプ：文字列

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。説明は *`error.detail`* プロパティで提供されます。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列
universal_capacity	すべてのサービスチャネルにおけるエージェントの最大キャパシティ。エージェントの現在の作業負荷が最大ユニバーサルキャパシティと等しい場合、追加の作業アイテムはエージェントに割り当てられません。 このプロパティは、このエージェントのユニバーサルキャパシティレコードが存在する場合にのみ返されます。 データタイプ：数値
universal_workload	指定されたエージェントに現在アサインされているすべてのサービスチャネルにわたる作業アイテムの数。 このプロパティは、エージェントのユニバーサルキャパシティレコードが存在する場合にのみ返されます。 データタイプ：数値

Example: サンプル **cURL** 要求

次の例は、ユーザーのキャパシティと作業負荷の値を取得する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/awa/agents/46d44a23a9fe19810012d100cca80666/capacities" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

成功した応答には、各チャネルのキャパシティ値と作業負荷が含まれます。

```
{
  "result": {
    "universal_workload": 2,
    "channels": [
      {
        "channel_sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3",
        "current_workload": 2,
        "max_capacity": 4
      }
    ],
    "universal_capacity": 10
  }
}
```

AWAエージェント - GET /now/awa/agents/{user_id}/presence_states

エージェントの在席状況を返し、エージェントが対応可能か、または別の在席状況にあるかを示します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/agents/{user_id}/presence_states

デフォルトの URL：/api/now/awa/agents/{user_id}/presence_states

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	リストされているエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「 高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント 」を参照してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。説明は *`error.detail`* プロパティで提供されます。 データタイプ：文字列

<presence state>	オブジェクトとしてのエージェントの在席状況定義のリスト。各オブジェクトはステータスを表し、エージェントのチャネルを含んでいます。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`{`
	`  "available": Boolean,`
	`  "channels": [Array],`
	`  "disable_inactivity_check": Boolean,`
	`  "name": "String",`
	`  "show_channels": Boolean,`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
<presence state>.available	エージェントが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：エージェントは利用可能です。 • false:エージェントは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
<presence state>.channels	エージェントとの利用可能な通信チャネルを説明するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"channels": [ { "available": Boolean, "name": "String", "restrict_update": Boolean, "service_channel_type": "String", "sys_id": "String" } ]`
<presence state>.channels.available	チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チャネルは利用可能です。 • false:チャネルは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
<presence state>.channels.name	チャネル名 (チャットや電話など)。 データタイプ：文字列
<presence state>.channels.sys_id	チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
<presence state>.disable_inactivity_check	この在席状況の非アクティビティチェックを行うかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：在席状況の非アクティビティチェックは無効です。 • false：在席状況の非アクティビティチェックは有効です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	この設定を変更する方法については、「エージェントの在席状況を構成する」を参照してください。
<presence state>.name	エージェントの在席状況の名前。デフォルトでインストールされる在席状況は、対応可能、退席中、オフラインです。 データタイプ：文字列
<presence state>.order	エージェントの受信ボックスでこの状況を表示する順番。 データタイプ：数値
<presence state>.show_channels	エージェントが在席状況を変更する (対応可能から退席中など) 権限を持っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーに在席状況を変更する権限があります。 • false：ユーザーは在席状況の変更を制限されています。 データタイプ：ブーリアン
<presence state>.sys_id	在席状況の sys_id。 データタイプ：文字列 表:在席状況 [awa_presence_state]
status	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

次の例は、指定されたエージェントの在席状況を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/awa/agents/46d44a23a9fe19810012d100cca80666/presence_states" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答の本文には、エージェントの可能な在席状況がリストされ、エージェントが対応可能であることが示されます。

```
{
  "result": [
    {
      "name": "Available",
      "order": 0,
      "show_channels": false,
      "sys_id": "0b10223c57a313005baaaa65ef94f970",
      "available": true,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "channels": [
     {
      "name": "Chat",
      "available": true,
      "sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3",
      "restrict_update": false,
      "service_channel_type": "chat"
     }
    ],
    "disable_inactivity_check": false
   },
   {
    "name": "Away",
    "order": 1000,
    "show_channels": false,
    "sys_id": "41f9b8dfb31313005baa6e5f26a8dcac",
    "available": false,
    "channels": [],
    "disable_inactivity_check": false
   },
   {
    "name": "Offline",
    "order": 2000,
    "show_channels": false,
    "sys_id": "9cd83267575313005baaaa65ef94f98b",
    "available": false,
    "channels": [],
    "disable_inactivity_check": false
   }
  ]
}
```


AWA エージェント - PUT /now/awa/agents/{user_id}

指定されたエージェントの在席状況を設定し、指定した場合は、その状況のエージェントのチャネルの可用性を設定します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/agents/{user_id}

デフォルトの URL：/api/now/awa/agents/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
user_id	エージェントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
presence.channels	エージェントが利用できるチャネルを定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"channels": [ { "available": Boolean, "sys_id": "String" } ]`
presence.channels.available	チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チャネルは利用可能です。 • false:チャネルは利用できません。 注: 応答本文にチャネルを含めるには、この設定を指定する必要があります。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
presence.channels.sys_id	チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
presents.sys_id	在席状況の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	表:在席状況 [awa_presence_state]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「 高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント 」を参照してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

パラメーター	説明

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。各エラーメッセージには、*`detail`* プロパティに対応する説明があります。 可能な値： • レコードが見つかりません:要求本文で指定された情報が不正確であるか、存在しません。 • ユーザーが認証されていません:ユーザーにawa_integration_userロールがありません。 データタイプ：文字列

presence	エージェントの現在の在席状況とチャネルに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"presence": {`
	`"available": Boolean,`
	`"channels": [Array],`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
	<pre> "sys_id": "String" }</pre>
presence.available	エージェントが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：エージェントは利用可能です。 • false:エージェントは利用できません。 データタイプ：ブーリアン

presence.channels	エージェントとの利用可能な通信チャネルを説明するオブジェクトのリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"channels": [
	 {
	  "available": Boolean,
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	 }
	]</pre>

presence.channels.available	チャネルが利用可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チャネルは利用可能です。 • false:チャネルは利用できません。 データタイプ：ブーリアン
presence.channels.name	チャネル名 (チャットや電話など)。 データタイプ：文字列
presence.channels.restrict_update	ユーザーが更新を制限できるかどうか、つまり可用性のチャネルを選択できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはこの可用性のチャネルを選択できます。 • false：ユーザーはこの可用性のチャネルを選択できません。 データタイプ：ブール
presence.channels.service_channel_type	サービスチャネルタイプ (チャットなど)。可能な値は、インストールされているプラグインによって異なります。 データタイプ：文字列
presence.channels.sys_id	チャネルの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
presence.name	エージェントの在席状況の名前。 可能な値： • 利用可能 • 利用不可 データタイプ：文字列
presence.restrict_update	ユーザーが更新を制限できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーは更新を制限できます。 • false:ユーザーは更新を制限できません。 データタイプ：ブーリアン
presents.sys_id	在席状況の sys_id。 データタイプ：文字列 表:在席状況 [awa_presence_state]
ステータス	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列
sys_id	エージェント sys_id。 データタイプ：文字列
作業アイテム	*workItem*:イベントに関連付けられている作業アイテムに関する情報。 データタイプ：文字列
workItem.document	*workItem.document*:作業アイテムタスクに関連付けられたドキュメントのリスト。 データタイプ：文字列
workItem.document.sys_id	*workItem.document.sys_id*:作業アイテムタスクにアサインされたドキュメントのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)** (続く)

パラメーター	説明
workItem.document.table	*workItem.document.table*:タスクにアサインされたドキュメントテーブルの名前。 データタイプ：文字列
workItem.previousWorkItem	*workItem.previousWorkItem*:同じドキュメント ID の以前の作業アイテムのSys_id。転送以外の作業アイテムの場合、この値は空です。 データタイプ：文字列
workItem.serviceChannel	*workItem.serviceChannel*:作業アイテムタスクに関連付けられたサービスチャネルのリスト。 データタイプ：文字列
workItem.serviceChannel.name	*workItem.serviceChannel.name*:チャットや電話などのサービスチャネルの名前。 データタイプ：文字列
workItem.serviceChannel.sys_id	*workItem.serviceChannel.sys_id*:サービスチャネルのSys_id。 データタイプ：文字列
workItem.size	*workItem.size*:この作業アイテムがエージェントにアサインされている場合に使用されるエージェントのキャパシティ。 データタイプ：文字列
workItem.sys_id	*workItem.sys_id*:承認または提供された作業アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列
workItem.isQueueTransferred	*workItem.isQueueTransferred*:作業アイテムがキュー転送されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムがキュー転送される場合は true に設定され、そうでない場合は false に設定されます。キュー転送の詳細については、「 チャットを別のキューに転送する 」を参照してください。 データタイプ：ブーリアン
workitem.isAutoAccepted	*workItem.isAutoAccepted*:作業アイテムがシステムによって自動的に承認されたかどうかを示すフラグ。作業アイテムが自動承認された場合は true に設定します。 データタイプ：ブーリアン

```
curl -X PUT \
 https://instance.servicenow.com/api/now/awa/agents/46d44a23a9fe19810012d100cca80666
 \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-u 'username':'password'\
-d '{"presence": {\
  "sys_id": "0b10223c57a313005baaaa65ef94f970",\
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "channels": [{ \
 "sys_id": "0bbdedbb3b892300a2bac9bb34efc445",\
 "available": true
}]
}}
```

```
{
 "result": {
  "presence": {
   "name": "Available",
   "sys_id": "0b10223c57a313005baaaa65ef94f970",
   "available": true,
   "channels": [
    {
     "name": "Chat",
     "available": true,
     "sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3"
    }
   ]
  },
  "sys_id": "46d44a23a9fe19810012d100cca80666"
 }
}
```

AWA エージェント - PUT /now/awa/agents/{user_id}/capacities

エージェントのチャネルキャパシティとユニバーサルキャパシティの最大キャパシティ (作業負荷) を更新できます。

AWA エージェント - GET /now/awa/agents/{user_id}/capacities メソッドを使用して、エージェントの現在のチャネルキャパシティとユニバーサルキャパシティを取得します。

関連項目：

- サービスチャネルのキャパシティと使用率
- サービスチャネルの作成または設定
- エージェントの最大ユニバーサルキャパシティの設定

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/agents/{user_id}/capacities

デフォルトの URL：/api/now/awa/agents/{user_id}/capacities

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
user_id	リストされているエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
channels	指定されたエージェントの 1 つ以上のチャネルの最大値を更新する場合は必須です。エージェントに割り当てられた各チャネルについて、チャネルを最大キャパシティにマッピングする 1 つ以上のキーと値のペアを含む JSON オブジェクト。 データタイプ：オブジェクト ペアは次の形式です。 • キー (チャネル sys_id) – チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 • 値 (最大キャパシティ) – エージェントを一度にアクティブにアサインできる特定のサービスチャネルの最大作業負荷。 データタイプ：数値 `channels: {"<channel_sys_id>": <max_capacity>}`
universal_capacity	ユニバーサルキャパシティを更新する場合は必須です。 すべてのサービスチャネルにおけるエージェントの最大キャパシティ。エージェントの現在の作業負荷が最大ユニバーサルキャパシティと等しい場合、追加の作業アイテムはエージェントに割り当てられません。 データタイプ：数値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
channels	エージェントとの利用可能な通信チャネルを説明するオブジェクトのリスト。 `"channels": [ { "channel_sys_id": "String", "max_capacity": Number } ]` データタイプ：アレイ
channels.channel_sys_id	チャネルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]
channels.max_capacity	エージェントを一度にアクティブにアサインできる特定のサービスチャネルの最大作業負荷。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。説明は *`error.detail`* プロパティで提供されます。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列
universal_capacity	すべてのサービスチャネルにおけるエージェントの最大キャパシティ。エージェントの現在の作業負荷が最大ユニバーサルキャパシティと等しい場合、追加の作業アイテムはエージェントに割り当てられません。 このプロパティは、このエージェントのユニバーサルキャパシティレコードが存在する場合にのみ返されます。 データタイプ：数値

Example: サンプル cURL 要求

次の例は、エージェントのユニバーサルキャパシティおよび指定されたチャネルの最大キャパシティを変更する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/awa/agents/46d44a23a9fe19810012d100cca80666/capacities" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"channels\": { \"27f675e3739713004a905ee515f6a7c3\": 6 },
 \"universal_capacity\" : 12
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答には、更新されたキャパシティ値が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "channels": [
   {
    "channel_sys_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3",
    "max_capacity": 6
   }
  ],
  "universal_capacity": 12
 }
}
```


AWA 受信ボックスアクション API

AWA 受信ボックスアクション API は、エージェントの代わりに作業アイテムを承認または却下するためのエンドポイントを提供します。この API は、却下された作業アイテムの却下理由も取得します。

この API には 高度な作業アサイン (com.glide.awa) プラグインと awa_integration_user ロールが必要です。詳細については、「 高度なワークアサインメント 」を参照してください。

AWA 受信ボックスアクション – GET /awa/inbox/actions/reject_reasons/{channel_id}

指定されたサービスチャネルの作業アイテムの却下理由を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/awa/inbox/actions/reject_reasons/{channel_id}

デフォルトの URL：/api/now/{api_version}/awa/inbox/actions/reject_reasons/{channel_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
channel_id	サービスチャネルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスチャネル [awa_service_channel]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「 高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント 」を参照してください。
404	レコードが見つかりません。指定されたチャネル ID が有効ではありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
display_value	却下理由 [awa_reject_reason] テーブルの Reason フィールドの値を表示します。 データタイプ：文字列
order	却下理由をエージェントの受信ボックスに表示する順序。 データタイプ：数値
value	データベースに保存されている却下理由フィールドの値。 データタイプ：文字列
Sys_id	このサービスチャネルの却下理由の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:却下理由 [awa_reject_reason]

次の例は、チャットサービスチャネルの却下理由を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/awa/inbox/actions/reject_reasons/27f675e37397
13004a905ee515f6a7c3" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文には、却下されたタスクが却下理由とともに表示されます。

```
{
  "result": [
    {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "order": 2,
    "value": "Not my expertise",
    "display_value": "Not my expertise",
    "sys_id": "31e3fa29b38023002e7b6e5f26a8dc17"
   },
   {
    "order": 1,
    "value": "Busy",
    "display_value": "Busy",
    "sys_id": "4e93fa29b38023002e7b6e5f26a8dc20"
   }
  ]
}
```


AWA 受信ボックスアクション – POST /awa/inbox/actions/accept

エージェントの代わりに [保留中の承認] ステータスの作業アイテムを承認します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/inbox/actions/accept

デフォルトの URL：/api/now/awa/inbox/actions/accept

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
agent_id	リストされているエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
work_item_id	作業アイテムのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	作業アイテムは次の基準を満たしている必要があります。 • 作業アイテムは、指定されたエージェントにアサインされている必要があります。 • 作業アイテムは、[承認保留中] ステータスになっている必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:AWA 作業アイテム [awa_work_item]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	無効な要求。 考えられる理由：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• エージェント ID がありません。 • 作業アイテム ID がありません。 • 作業アイテムが別のエージェントにアサインされています。 • 作業アイテムが承認待ち状態ではありません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由: • ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「 高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント 」を参照してください。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
documentTable	この作業アイテムにアサインされたドキュメントをリストするテーブルの名前。 データタイプ：文字列
documentSysId	タスクにアサインされたドキュメントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル: *`documentTable`* フィールドで識別されるテーブル内。

エラー	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• エージェント ID がありません:要求本文に *agent_id* が指定されていません。 • 作業アイテム ID がありません:要求本文に *work_item_id* が指定されていません。 • 作業アイテムが別のエージェントにアサインされています:指定された作業アイテムが指定されたエージェントにアサインされていません。 • 誤った作業アイテム ID:要求本文で指定された作業アイテムが不正確であるか、存在しません。 • 作業アイテムが承認待ちステータスではありません:要求本文で指定された作業アイテムは、[承認待ち] 以外のステータスです。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。説明は *error.detail* プロパティで提供されます。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、選択したエージェントの作業アイテムのステータスを [受入処理待ち] から [受入済み] に変更する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/awa/inbox/actions/accept" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"agent_id\":\"46c9e158a9fe198101d44d0d22cb640d\",
 \"work_item_id\":\"fd69abfc878b01101ae365b83cbb35fe\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文には、作業アイテムに関連するドキュメントの sys_id とテーブルがリストされます。

```
{
  "result": {
    "documentSysId": "57af7aec73d423002728660c4cf6a71c",
    "documentTable": "incident"
  }
}
```

AWA 受信ボックスアクション – POST /awa/inbox/actions/reject

エージェントの代わりに [承認保留中] ステータスの作業アイテムを却下します。成功すると、[アサイン先] フィールドは空になり、指定された作業アイテムの [却下] フィールドの値は true になります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/inbox/actions/reject

デフォルトの URL：/api/now/awa/inbox/actions/reject

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
agent_id	リストされているエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
reject_reason_id	このサービスチャネルの却下理由の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:却下理由 [awa_reject_reason]
work_item_id	作業アイテムのSys_id。 作業アイテムは次の基準を満たしている必要があります。 • 作業アイテムは、指定されたエージェントにアサインされている必要があります。 • 作業アイテムは、[承認保留中] ステータスになっている必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:AWA 作業アイテム [awa_work_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	無効な要求。 考えられる理由： • エージェント ID がありません。 • 作業アイテム ID がありません。 • 却下理由 ID がありません。 • 作業アイテムが別のエージェントにアサインされています。 • 作業アイテムが承認待ち状態ではありません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。 考えられる理由: • ユーザーにawa_integration_userロールがない。 • glide.awa.enabled プロパティの値が true ではありません。Advanced Work Assignment (com.glide.awa) プラグインがインストールされている場合、このプロパ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	ティはシステムのプロパティ [sys_property] テーブルにリストされます。詳細については、「 高度なワークアサインメントとともにインストールされるコンポーネント 」を参照してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。 考えられる理由: • 誤ったエージェント ID：指定されたユーザーのレコードがありません。 • 誤った却下理由 ID：指定された却下理由のレコードがありません。 • 誤った作業アイテム ID：指定された作業アイテムのレコードがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
agent_id	リストされているエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 可能な値： • エージェント ID がありません：*agent_id* 要求本文に指定されませんでした。 • 却下理由アイテム ID がありません：*reject_reason_id* が要求本文に指定されませんでした。 • 作業アイテム ID がありません:要求本文に *work_item_id* が指定されていません。 • awa_reject_reasonのレコードがありません: <reason_sys_id> – 要求本文で指定された *reject_reason_id* には、却下理由 [awa_reject_reason] テーブルに一致するレコードがありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• awa_work_itemのレコードがありません: <work_item_sys_id> – 要求本文で指定された *work_item_id* 、AWA 作業アイテム [awa_work_item] テーブルに一致するレコードがありません。 • sys_userのレコードはありません: <agent_sys_id> – 要求本文で指定された *agent_id* には、ユーザー [sys_user] テーブルに一致するレコードがありません。 • 作業アイテムが承認待ちステータスではありません:要求本文で指定された作業アイテムは、[承認待ち] 以外のステータスです。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。説明は *error.detail* プロパティで提供されます。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。このプロパティは、エラーが発生した場合にのみ応答に含まれます。 有効な値： failure データタイプ：文字列
reject_reason_id	このサービスチャネルの却下理由の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:却下理由 [awa_reject_reason]
work_item_id	作業アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列

次の例は、アサインされた作業アイテムを「専門知識がありません」という理由で却下する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/awa/inbox/actions/reject" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"agent_id\":\"46c9e158a9fe198101d44d0d22cb640d\",
   \"work_item_id\":\"3ed5df4d87cf01101ae365b83cbb35af\",
   \"reject_reason_id\":\"31e3fa29b38023002e7b6e5f26a8dc17\"
}" \
--user 'username':'password'
```

成功した出力には、要求本文で指定されたものと同じ作業アイテム、却下理由、およびユーザー ID が表示されます。AWA 作業アイテム [awa_work_item] テーブルの指定された作業アイテムの [アサイン先] フィールドは空で、[却下] フィールドの値は true です。

```
{
 "result": {
   "work_item_id": "3ed5df4d87cf01101ae365b83cbb35af",
   "reject_reason_id": "31e3fa29b38023002e7b6e5f26a8dc17",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "agent_id": "46c9e158a9fe198101d44d0d22cb640d"
 }
}
```

AWA 手動アサイン API

AWA 手動アサイン API は、利用可能な作業アイテムを利用可能な 高度な作業アサイン (AWA) エージェントに手動でアサインするためのエンドポイントを提供します。

作業アイテムは、AWA エージェントによって開始から終了まで処理される 1 件の作業のことです。たとえば、1 件のチャットまたは 1 件のケースは、エージェントにルーティングしてアサインできるオブジェクトになります。詳細については、「高度なワークアサインメント」を参照してください。

この API には 高度な作業アサイン (com.glide.awa) プラグインが必要です。この API を呼び出すには、awa_manager ロールまたは awa_integration_user ロールのいずれかが必要です。

AWA 手動アサイン:POST /now/awa/workitems/{work_item_sys_id}/assignments

利用可能な作業アイテムを利用可能な 高度な作業アサイン (AWA) エージェントにアサインします。

このエンドポイントの主なユースケースは、外部ルーティングシステムが作業アイテムをルーティングできるようにすることです。外部ルーティングを使用するように 高度な作業アサイン が構成されている場合、キュー内の作業アイテムは AWAではなく外部ルーティングを使用してアサインされます。このエンドポイントを呼び出すことで、作業アイテムタスクをアサインできます。詳細については、「外部ルーティングの使用」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/now/{api_version}/awa/workitems/{sys_id}/assignments

デフォルトの URL：/now/awa/workitems/{sys_id}/assignments

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
work_item_sys_id	利用可能なエージェントにアサインする作業アイテムの sys_id。 作業アイテムは未アサインであり、[受入処理待ち] または [キューに格納] ステータスである必要があります。詳細については、「未割り当てタスク作業項目の確認」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:作業アイテム [awa_work_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
after_timeout_presence	*timeout*パラメーターの有効期限が切れた場合にエージェントが切り替わる在席状況のSys_id。 *timeout*パラメーターが渡されない場合、このパラメーターは無視されます。 在席状況の詳細については、「 エージェントの在席状況の設定 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト:"" (空の文字列) テーブル:AWA 在席状況 [awa_presence_state]
agent_sys_id	必須です。作業アイテムを受け取ることができる利用可能なエージェントの sys_id。エージェントは、awa_agentロールを持つユーザーです。 エージェントが対応可能かどうかを判断する方法については、「 エージェントの受信ボックスの制御 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
allowed_to_decline	エージェントが作業アイテムを却下できるかどうかを示すフラグ。このパラメーターが true の場合、受信ボックスカードには受信ボックスカードの [承認] ボタンと [却下] ボタンの両方が表示されます。 有効な値： • true/yes/1:エージェントは作業アイテムを却下できます。 • false/no/0:エージェントは作業アイテムを却下できません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
display_option	作業アイテムが自動的にアサインされたときのカードとタブの表示オプション。 このパラメーターは、 *enable_auto_assign* が true として渡された場合にのみ有効です。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• card_and_tab:カードとタブの両方を表示します。 • card_only:カードのみを表示します。 データタイプ：文字列 デフォルト:card_only
enable_auto_assign	作業アイテムを自動的に受け入れるか、エージェントが作業アイテムを手動で受け入れるか却下できるようにするかを示すフラグ。 有効な値： • true/yes/1:自動的に承認します。 • false/no/0:エージェントが手動で承認または却下できるようにします。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
offered_on	作業アイテムの提供時間。オファー時間は、エージェントが受信ボックス内の作業アイテムを受け入れるために残した残り時間の計算に使用されます。これは、API 要求が処理される時間と、サードパーティのルーティングシステムが API 要求を呼び出す時間との不一致を考慮するのに役立ちます。このパラメーターを使用すると、このエンドポイントを呼び出す外部システムは、作業アイテムの外部システムの内部追跡と同期を維持するように作業アイテムの提供時間を構成できます。 たとえば、作業アイテムが 11:30:30 に提供され、タイムアウトが 30 秒で、現在時刻が 11:30:45 の場合、カウントダウンタイマーには 00:15 と表示されます (残り 15 秒と同様)。 この値は、作業アイテムの [offered_on] フィールドに保存されます。 *`timeout`* パラメーターが渡されない場合、このパラメーターは無視されます。 データタイプ：文字列 形式:UTC タイムスタンプ (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS)
タイムアウト	エージェントがワークアサインメントを承認するのを待機するために、作業アイテムがエージェントの受信ボックスに留まる時間。 データタイプ：数値 単位：秒

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	競合。指定された作業アイテムまたはエージェントsys_idに関するエラーにより、要求を渡すことができませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
success	手動作業アイテムのアサインが成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：作業アイテムのアサインに成功しました。 • false：作業アイテムのアサインに失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
メッセージ	成功したアサインまたは例外を確認する応答メッセージ。 成功:「手動割り当てが正常に要求されました。」 例外： • 「<work_item_sys_id> は有効な作業アイテムではありません」 – 指定された作業アイテム sys_id が存在しません。 • 「呼び出し元 <API_caller_sys_id> には awa_manager ロールまたは awa_integration_user ロールがありません」 – API 要求を行う認証ユーザーには、awa_manager ロールまたは awa_integration_user ロールのいずれかが必要です。 • 「作業アイテム <work_item_sys_id> をアサインできません」:指定された作業アイテムは [承認済み] または [キャンセル] ステータスであるため、アサインできません。作業アイテムと AWA イベントの確認 を参照してください。 • 「<agent_sys_id> は有効なエージェントではありません」 – エージェントに awa_agent ロールがありません。 • 「作業アイテムは既に<agent_sys_id>にアサインされています」:指定された作業アイテムが別のエージェントにアサインされています。 • 「エージェントは利用できません」 – エージェントは AWA で [利用可能] ステータスではありません。エージェントの受信ボックスの制御 を参照してください。 • 「タイムアウト値を負の値にすることはできません」:指定したタイムアウト値を負の値にすることはできません。 • 「<presence_state_sys_id> は有効な在席状況ではありません」:指定された在席状況 sys_idが AWA 在席状況 [awa_presence_state] テーブルに存在しません。 • 「提供された時間 (<offered_on_timestamp>) は、yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss の形式にする必要があります。SSS" – 指定する *offered_on* タイムスタンプは、指定された形式である必要があります。 • 「提供された時間 (<offered_on_timestamp >) は現在の時間より前である必要があります。それ以外の場合、エージェントが作業アイテムを受け入れる時間が長くなります」:指定された *offered_on* タイムスタンプを要求が行われた時間より前にすることはできません。 • 「タイムアウト後のタイムスタンプ (<offered_on_timestamp >) は現在時刻より後である必要があります。それ以外の場合、エージェントには作業アイテムを受け入れる時間がありません」:指定された *offered_on* タイムスタンプにタイムアウト値を加算した後のタイムスタンプは、要求が行われた時刻より後である必要があります。 • 「<display_option> は有効な表示オプションではありません」:指定display_option、「card_only」または「card_and_tab」のいずれかの値である必要があります • "%s is not a valid boolean value" – 指定するブール型値は、"yes"/"no"、"true"/"false"、"1"/"0" のいずれかのブール形式である必要があります。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、必須パラメーターのみを使用して、利用可能な AWA エージェントに作業アイテムをアサインする方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/awa/workitems/<work_item_sys_id>/assignments" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"agent_sys_id\":\"<agent_sys_id>\"}" \
--user 'username':'password'
```

結果は、タスクがエージェントに正常にアサインされたことを示しています。作業アイテム [awa_work_item] テーブルの [アサイン先] フィールドで結果を確認できます。

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "message": "Manual assignment successfully requested."
  }
}
```

Example: cURL 要求

次の例は、オプションのパラメーターを含めて、利用可能な AWA エージェントに作業アイテムをアサインする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/awa/workitems/<work_item_sys_id>/assignments" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data '{
    "agent_sys_id": "46d44a23a9fe19810012d100cca80666",
    "timeout":"10",
    "offered_on":"2024-04-03T23:09:31.000"
  }'
--user 'username':'password'
```

結果は、タスクがエージェントに正常にアサインされたことを示しています。作業アイテム [awa_work_item] テーブルの [アサイン先] フィールドで結果を確認できます。

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "message": "Manual assignment successfully requested."
  }
}
```

AWA オファーワーク API

AWA オファー作業 API は、作業アイテムをエージェントにアサインまたは転送するためのエンドポイントを提供します。

この API は、ルーティングとアサインの決定が外部 CCAAS システムで行われる Contact Center as a Service (CCAAS) 統合で使用することを目的としています。この API を使用すると、 受信ボックスカードを 作業アイテムを承認するための通知として ServiceNow エージェントワークスペース 内のエージェントに表示できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API には 高度な作業アサイン (com.glide.awa) プラグインが必要です。この API を呼び出すには、awa_manager ロールまたは awa_integration_user ロールのいずれかが必要です。

AWAの詳細については、「高度なワークアサインメント」を参照してください。

AWA オファー作業:POST /now/awa/documents/{document_table}/{document_sys_id}/offer

作業アイテムをエージェントにアサインまたは転送します。

作業アイテムは、AWA エージェントによって開始から終了まで処理される 1 件の作業のことです。作業アイテムは、インタラクションやタスクなどのドキュメントに基づいて作成されます。

この API を使用して作業アイテムを受信または転送するすべてのエージェントには、awa_agent ロールと awa_external_user ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/awa/documents/{document_table}/{document_sys_id}/offer

デフォルト URL: /api/now/awa/documents/{document_table}/{document_sys_id}/offer

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
document_table	インタラクション [interaction] テーブルやタスク [task] テーブルなど、ドキュメントに関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
document_sys_id	エージェントまたはキューにルーティングするドキュメントのSys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
assignment	新しい割り当てに必要です。アサインに関する情報を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	{
	"after_timeout_presence": "String",
	"agent_sys_id": "String",
	"allowed_to_decline": Boolean,
	"display_option": "String",
	"enable_auto_assign": Boolean,
	"offered_on": "String",
	"timeout": Number
	}

assignment.after_timeout_presence	*timeout*パラメーターの有効期限が切れた場合にエージェントが切り替わる在席状況のSys_id。 *timeout*パラメーターが渡されない場合、このパラメーターは無視されます。 在席状況の詳細については、「 エージェントの在席状況の設定 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列 (エージェントの在席状況は変わりません)。 テーブル:AWA 在席状況 [awa_presence_state]
assignment.agent_sys_id	新しい割り当てに必要です。作業アイテムを受け取ることができる利用可能なエージェントの sys_id。エージェントには、awa_agent ロールと awa_external_user ロールが必要です。 エージェントが対応可能かどうかを判断する方法については、「 エージェントの受信ボックスの制御 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
assignment.allowed_to_decline	エージェントが作業アイテムを却下できるかどうかを示すフラグ。このパラメーターが true の場合、受信ボックスカードには受信ボックスカードの [承認] ボタンと [却下] ボタンの両方が表示されます。 有効な値： • true/yes/1:エージェントは作業アイテムを却下できます。 • false/no/0:エージェントは作業アイテムを却下できません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
assignment.display_option	作業アイテムが自動的にアサインされたときのカードとタブの表示オプション。 このパラメーターは、 *enable_auto_assign*が true の場合にのみ有効です。 有効な値： • card_and_tab:カードとタブの両方を表示します。 • card_only:カードのみを表示します。 データタイプ：文字列 デフォルト:card_only
assignment.enable_auto_assign	作業アイテムを自動的に受け入れるか、エージェントが作業アイテムを手動で受け入れるか却下できるようにするかを示すフラグ。 有効な値： • true/yes/1:自動的に承認します。 • false/no/0:エージェントが手動で承認または却下できるようにします。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
assignment.offered_on	作業アイテムの提供時間。オファー時間は、エージェントが受信ボックス内の作業アイテムを受け入れるために残した残り時間の計算に使用されます。これは、API 要求が処理される時間と、サードパーティのルーティングシステムが API 要求を呼び出す時間との不一致を考慮するのに役立ちます。このパラメーターを使用すると、このエンドポイントを呼び出す外部システムは、作業アイテムの外部システムの内部追跡と同期を維持するように作業アイテムの提供時間を構成できます。 たとえば、作業アイテムが 11:30:30 に提供され、タイムアウトが 30 秒で、現在時刻が 11:30:45 の場合、カウントダウンタイマーには 00:15 と表示されます (残り 15 秒と同様)。 この値は、作業アイテムの [offered_on] フィールドに保存されます。 *timeout* パラメーターが渡されない場合、このパラメーターは無視されます。 データタイプ：文字列 形式:UTC タイムスタンプ (yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSS)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
assignment.timeout	エージェントがワークアサインメントを承認するのを待機するために、作業アイテムがエージェントの受信ボックスに留まる時間。 データタイプ：数値 単位：秒 デフォルト:空の文字列 (時間制限なし)。
external_segment_id	エージェントに提供されるコールセグメントの CCAAS システムからの外部識別子。 データタイプ：文字列
queue_id	新しい割り当てに必要です。外部システム内のキューレコードまたはキュー識別子のSys_id。 外部システムからのqueue_idを使用する場合は、awa_queueレコードのプロバイダーキュー ID (external_id) フィールドにマッピングする必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:キュー [awa_queue]
転送	転送の割り当てに必要です。転送に関する情報を含むオブジェクト。 このパラメーターに値が指定されている場合、そのアサインは転送アサインと見なされます。 データタイプ: オブジェクト `{ "source_queue_id": "String", "target_id": "String", "target_type": "String", "transfer_type": "String" }`
transfer.source_queue_id	転送の割り当てに必要です。 転送の開始元のソースキュー。外部システム内のキューレコードまたはキュー識別子のSys_id。 外部システムからのqueue_idを使用する場合は、awa_queueレコードのプロバイダーキュー ID (external_id) フィールドにマッピングする必要があります。 このパラメーターは、アクティブな作業アイテムが見つからない場合に、転送を開始する前に作業アイテムを作成するために使用されます。これにより、発信コールなど、元

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	のインタラクションがルーティングなしで作成された場合に転送を実行できます。 データタイプ：文字列 テーブル:キュー [awa_queue]
transfer.target_id	転送の割り当てに必要です。アサインの転送先のエージェントまたはキューレコードのSys_id。 • *target_type*エージェントの場合、*target_id* はユーザー [sys_user] テーブルのエージェントユーザーレコードのsys_idです。 • *target_type*がキューの場合、*target_id*はキュー [awa_queue] テーブルのキューレコードのsys_idまたは外部システムのキュー識別子です。 データタイプ：文字列
transfer.target_type	転送の割り当てに必要です。アサインの転送先のレコードのタイプ。 有効な値： • agent • キュー データタイプ：文字列
transfer.transfer_type	転送の割り当てに必要です。転送のタイプ。 有効な値： • 盲 • 相談 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	競合。指定されたドキュメントの作業アイテムまたはエージェントsys_idに関するエラーにより、要求を処理できませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	アサインの成功または失敗に関する情報を含む応答メッセージ。 可能な値： • 手動割り当てが正常に要求されました :成功。 • 呼び出し元 <API_caller_sys_id> には awa_manager ロールまたは awa_integration_user ロールがありません – API リクエストを行う認証ユーザーには、awa_manager ロールまたは awa_integration_user ロールのいずれかが必要です。 • 承認された作業アイテムをアサインできません :作業アイテムはエージェントによって既に承認されているため、アサインできません。詳細については、「作業アイテムと AWA イベントを確認」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• <agent_sys_id> は有効なエージェントではありません :エージェントにawa_agentロールがありません。 • 転送に失敗しました。エージェントへのブラインド転送を実行できませんでした 。エージェントが AWA で [利用可能] ステータスではないため、アサインが転送されませんでした。 • 作業アイテムは既に<agent_sys_id>にアサインされています – 指定された作業アイテムは別のエージェントにアサインされています。 • エージェントが利用不可 :エージェントが AWA で [利用可能] ステータスではありません。詳細については、「エージェントの受信ボックスの制御」を参照してください。 • タイムアウト値を負にすることはできません :指定したタイムアウト値を負の値にすることはできません。 • <presence_state_sys_id>は有効な在席状況ではありません :指定された在席状況sys_idが AWA 在席状況 [awa_presence_state] テーブルに存在しません。 • 提供時間 (<offered_on_timestamp>) は、yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss の形式にする必要があります。SSS – 指定するoffered_onタイムスタンプは、指定された形式を使用する必要があります。 • 提供された時間 (<offered_on_timestamp>) は現在の時間より前である必要があります。それ以外の場合、エージェントが作業アイテムを受け入れる時間が長くなります 。ただし、offered_onタイムスタンプを要求が行われた時間より前にすることはできません。 • タイムアウト後のタイムスタンプ (<offered_on_timestamp >) は現在の時刻より後である必要があります。それ以外の場合、エージェントには作業アイテムを承認する時間がありません 。指定された offered_on タイムスタンプにタイムアウト値を加算した後のタイムスタンプは、要求が行われた時刻より後である必要があります。 • <display_option>は有効な表示オプションではありません :指定display_option、 card_only または card_and_tab のいずれかの値である必要があります。 • %s は有効なブール値ではありません :指定するブール値は、 yes/no、 true/false、 1/0 のいずれかの形式を使用する必要があります。 • ユーザーには「awa_external_user」ロールがありません 。アサインを受けるエージェントには、awa_external_userロールが必要です。 • ドキュメントがアクティブではありません :指定されたドキュメントはアクティブであり、クローズ済みステータスであってはなりません。
正常終了	アサインが成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:割り当てに成功しました。 • false:アサインに失敗しました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン

work_item	作成または更新された作業アイテムの詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>{
	"display_name": "String",
	"document_id": "String",
	"document_table": "String",
	"queue": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

work_item.display_name	ドキュメントレコードの表示名。 データタイプ：文字列
work_item.document_id	ドキュメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
work_item.document_table	ドキュメントに関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
work_item.queue	外部システム内のキューレコードまたはキュー識別子のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:キュー [awa_queue]
work_item.sys_id	作業アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:作業アイテム [awa_work_item]

Example: cURL 要求

この例では、作業アイテムをエージェントにアサインする方法を示します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/awa/documents/interaction/59616aba87bd5210be
070d48dabb35e6/offer" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data '{
   "external_segment_id": "segment_59616aba87bd5210be070d48dabb35e6",
   "queue_id": "92f8942787851210be070d48dabb35fb",
   "assignment": {
      "agent_sys_id": "0d584509c323120095ccd02422d3ae5b",
      "allowed_to_decline": "true",
      "enable_auto_assign": "false",
      "timeout": 30,
      "offered_on":"2024-04-03T23:09:31.000"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
}'
--user 'username':'password'
```

応答には、作業アイテムがエージェントに正常にアサインされたことが示されます。作業アイテム [awa_work_item] レコードの [アサイン先] フィールドで結果を確認できます。


```
{
  "result": {
      "work_item": {
        "display_name": "Interaction: IMS0000221",
          "sys_id": "bfa3a27e87bd5210be070d48dabb3588",
            "document_id": "59616aba87bd5210be070d48dabb35e6",
            "document_table": "interaction",
            "queue": "92f8942787851210be070d48dabb35fb"
          },
    "success": true,
    "message": "Manual assignment successfully requested."
  }
}
```


AWA ルーティング API

AWA ルーティング API は、ドキュメントをキューにルーティングするためのエンドポイントを提供します。

この API には 高度な作業アサイン (com.glide.awa) プラグインと awa_integration_user ロールが必要です。

AWA ルーティング - POST /now/awa/queues/{queue_sys_id}/work_item

アクティブな作業アイテムが存在する場合、ドキュメントをキューにルーティングします。指定されたドキュメントにアクティブな作業アイテムが存在しない場合は、作業アイテムを作成し、それに応じてフィールドを設定します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/awa/queues/{queue_sys_id}/work_item

デフォルトの URL：/api/now/awa/queues/{queue_sys_id}/work_item

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
queue_sys_id	キューレコードのSys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:キュー [awa_queue]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
document_sys_id	キューにルーティングするドキュメントの sys_id。 データタイプ：文字列
document_table	ドキュメントに関連付けられたテーブルの名前 (インシデントなど)。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
display_name	この作業アイテムによってルーティングするドキュメントの名前 (ケースレコードなど)。 データタイプ：文字列
document_sys_id	キューにルーティングするドキュメントの sys_id。 データタイプ：文字列
document_table	ドキュメントに関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
queue_sys_id	ドキュメントをルーティングするキューの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	キューにアサインされた作業アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST \

 https://instance.servicenow.com/api/now/awa/queues/339eed3f3b892300a2bac9bb34efc4c3/work_item \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Accept: application/json' \
-u 'username':'password'
-d '{
  "document_sys_id": "9c573169c611228700193229fff72400",
  "document_table": "incident"
}'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "sys_id": "cd57f90ddbb26300db2051735e9619f0",
    "document_table": "incident",
    "document_sys_id": "9c573169c611228700193229fff72400",
    "queue_sys_id": "339eed3f3b892300a2bac9bb34efc4c3",
    "display_name": "Incident: INC0000001"
  }
}
```

バッチ API

`バッチ` API は、複数の REST API 呼び出しを含む単一の要求を送信し、応答ペイロードのストリームを返すためのエンドポイントを提供します。

この REST API を使用すると、インテグレーターは次のことができます。

- API 要求をまとめてバッチ処理することで送信に必要な時間を短縮し、認証、セッションのセットアップ、および往復トラフィックを 1 つのステップに絞り込むことでオーバーヘッドを削減します。
- クライアント側の統合のためにより効率的なコードを作成します。
- バッチアイテムの形式を混在させて、単一のバッチ要求に含めます。たとえば、1 つのバッチに、1 つのエンドポイントに送信する XML 形式の Bases64 エンコード要求と、別のエンドポイントに送信する JSON 形式の Base64 エンコード要求を含めることができます。
- 返される応答ペイロードのストリームを受信します。
- バッチ内の各 API 呼び出しに既存の ACL を適用します。

`バッチ` API 呼び出しには、インスタンスで利用可能な任意の API を含めることができます。パフォーマンス上の理由から、実行時間の長い要求や大量のデータを取得する要求は含めないでください。

重要: Batch API のパフォーマンス特性は個々の API 要求と同じですが、複数のクライアント/サーバー要求のオーバーヘッドが回避されます。Batch API は並列トランザクション処理を目的としておらず、API 要求の実行時間が長いと、API 要求が最大トランザクション時間を超え、エラーが返される可能性があります。

サイズと処理の制限

ペイロードは次のサイズ制限に従います。

- 要求の各アイテム：5 MB。*`glide.rest.batch.max.inputSize`* システムプロパティを更新することで、このデフォルトを変更できます。最大値：10 MB。
- 応答の各アイテム：10 MB。*`glide.rest.batch.max.outputSize`* システムプロパティを更新するか、*`X-BATCHREQUEST-MAX-OUTPUT-SIZE`* ヘッダーを要求に追加することで、このデフォルトを変更できます。*`X-BATCHREQUEST-MAX-OUTPUT-SIZE`* ヘッダー値は、システムプロパティの値を超えることはできません。

注: 要求が 30 秒より長く実行されると、*`REST Batch API request timeout`* トランザクションクォータのルールによってトランザクションが終了します。このトランザクションクォータのルールの値を増やすと、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

バッチ要求がサイズまたは処理の制限に達すると、システムはトランザクションをキャンセルし、応答のサービスが実行されていない JSON アレイで未処理の要求を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

バッチ - POST /now/batch

1 回の呼び出しで複数の REST API 要求を送信します。

`バッチ` API 呼び出しには、インスタンスで利用可能な任意の API を含めることができます。パフォーマンス上の理由から、実行時間の長い要求や大量のデータを取得する要求は含めないでください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/batch

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	アクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
batch_request_id	要求のバッチを識別する ID。 データタイプ：文字列
rest_requests	必須です。バッチ要求に含める要求オブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"rest_requests":[ { "body": "String", "exclude_response_headers": Boolean, "headers":[Array], "id": "String", "method": "String", "url": "String" } ]`
rest_requests.body	Base64 でエンコードされた要求の本文。本文を必要とするメソッド (POST など) にのみ適用されます。エンコード前の本文は任意の形式にすることができます。たとえば、XML や JSON などです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
rest_requests.exclude_response_headers	応答から応答ヘッダーを除外するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：応答に応答ヘッダーは含まれません。 • false：応答に応答ヘッダーが含まれます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
rest_requests.headers	エンドポイントに送信する要求ヘッダーオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"headers":[ { "name":"String", "value":"String" } ]`
rest_requests.headers.name	ヘッダーの名前。 データタイプ：文字列
rest_requests.headers.value	ヘッダーの値。 データタイプ：文字列
rest_requests.id	必須です。バッチの各アイテムの ID。 データタイプ：文字列
rest_requests.method	必須です。関連付けられたエンドポイントのために呼び出すメソッド。 データタイプ：文字列
rest_requests.url	必須です。要求の送信先のエンドポイントの相対パス。クエリパラメーターが含まれます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *multipart/mixed*。 マルチパート応答をストリーミングするには、*glide.rest.serialize.disable_response_stream_buffering* システムプロパティを true に設定します。詳細については、「利用可能なシステムプロパティ」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。
X-BATCHREQUEST-MAX-OUTPUT-SIZE	バッチ応答内の各アイテムのサイズ制限。*glide.rest.batch.max.outputSize* システムプロパティで設定されたデフォルトよりも低いサイズ制限を指定するには、このヘッダーを追加します。システムプロパティの値よりも大きい値を設定することはできません。 デフォルト：10 MB

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
batch_request_id	要求の *batch_request_id* パラメーターと一致するバッチの ID。 データタイプ：文字列
serviced_request	バッチ要求からの応答オブジェクトのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：アレイ
	
	"serviced_requests":[
	{
	"body": "String",
	"error_message": "String",
	"execution_time": Number,
	"headers": [Array],
	"id": "String",
	"redirect_url: "String",
	"status_code": Number,
	"status_text": "String"
	}
	]

serviced_requests.body	Base64 でエンコードされた要求の本文。本文の値を取得するには、このパラメーターの内容を Base64 でデコードします。 データタイプ：文字列
serviced_requests.error_message	存在する場合、エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
serviced_requests.execution_time	バッチアイテム要求の実行にかかった時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒

serviced_requests.headers	バッチアイテムのヘッダー。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"headers":[
	{
	"name":"String",
	"value":"String"
	}
	]

serviced_requests.headers.name	ヘッダーの名前。 データタイプ：文字列
serviced_requests.headers.value	ヘッダーの値。 データタイプ：文字列
serviced_requests.id	要求の *rest_requests.id* パラメーターと一致するバッチアイテムの ID。 データタイプ：文字列
serviced_requests.redirect_url	リダイレクト URL (存在する場合)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviced_requests.status_code	バッチアイテムのステータスコード。 データタイプ：数値
serviced_requests.status_text	バッチアイテムのステータスコードのテキスト。 データタイプ：文字列
unserviced_requests	バッチ要求がサイズまたは処理の制限に達したために処理されなかった要求の ID。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

このバッチ要求は、インスタンスに 2 つの GET 要求を、またインシデントテーブルに 1 つの POST 要求を送信します。POST 要求の本文は Base64 でエンコードされます。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/batch" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user "username":"password"\
--data "{
  \"batch_request_id\":\"1\",
  \"rest_requests\":[
    {
      \"id\":\"11\",
      \"headers\":[
        {
          \"name\":\"Content-Type\",
          \"value\":\"application/xml\"
        },
        {
          \"name\":\"Accept\",
          \"value\":\"application/xml\"
        }
      ],
      \"url\":\"/api/global/user_role_inheritance\",
      \"method\":\"GET\"
    },
    {
      \"id\":\"12\",
      \"exclude_response_headers\":true,
      \"headers\":[
        {
          \"name\":\"Content-Type\",
          \"value\":\"application/json\"
        },
        {
          \"name\":\"Accept\",
          \"value\":\"application/json\"
        }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      \"url\":\"/api/now/table/incident?sysparm_limit=1\",
      \"method\":\"GET\"
    },
    {
      \"id\":\"13\",
      \"exclude_response_headers\":true,
      \"headers\":[
        {
          \"name\":\"Content-Type\",
          \"value\":\"application/json\"
        },
        {
          \"name\":\"Accept\",
          \"value\":\"application/json\"
        }
      ],
      \"url\": \"/api/now/table/incident\",
      \"method\":\"POST\",
      \"body\":
\"eyd1cmdlbmN5JzonMScsICdzaG9ydF9kZXNjcmlwdGlvbic6J015IGNvbXB1dGVyIG

Jyb2tlJywgJ2NvbW1lbnRzJzonRWxldmF0aW5nIHVyZ2VuY3ksIHRoaXMgaXMgYSBibG9ja2luZyBpc3N1ZSd9\"
    }
  ]
}" \
```

```
{
  "batch_request_id": "1",
  "serviced_requests": [
    {
      "id": "11",
      "body":
"PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48cmVzcG9uc2U+PHJlc3VsdD48dX
      NlcI9uYW1lLz48L3Jlc3VsdD48L3Jlc3BvbnNlPg==",
      "status_code": 200,
      "status_text": "OK",
      "headers": [
        {
          "name": "Pragma",
          "value": "no-store,no-cache"
        },
        {
          "name": "Expires",
          "value": "0"
        },
        {
          "name": "Content-Length",
          "value": "88"
        },
        {
          "name": "Content-Type",
          "value": "application/xml; charset=UTF-8"
        },
        {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "name": "Cache-control",
            "value": "no-cache,no-store,must-revalidate,max-age=-1"
          }
        ],
        "execution_time": 5
      },
      {
        "id": "12",
        "body": "eyJyZXN1bHQiOlt7InBhcmVudCI6IiIsIm1hZGVfc2xhIjoidHJ1ZSIsImNhdXNlZF9

ieSI6IiIsIndhdGNoX2xpc3QiOiIiLCJ1cG9uX3JlamVjdCI6ImNhbmNlbCIsInN5c191cGRhdGV

kX29uIjoiMjAxNi0xMi0xNCAwMjo0Njo0NCIsImNoaWxkX2luY2lkZW50cyI6IjAiLCJob2xkX3J

lYXNvbiI6IiIsInRhc2tfZWZmZWN0aXZlX251bWJlciI6IkIOQzAwMDAwNjAiLCJhcHByb3ZhbF9

oaXN0b3J5IjoiIiwibnVtYmVyIjoiSU5DMDAwMDA2MCIsInJlc29sdmVkX2J5Ijp7ImxpbmsiOiJ

odHRwczovL2s4czAwNjc5Nzgtbm9kZTEudGh1bmRlci5sYWIzLnNlcnZpY2Utbm93LmNvbS9h
cGk

vbm93L3RhYmxlL3N5c191c2VyLzUxMzcxNTNjYzYxMTIyN2MwMDBiYmQxYmQ4Y2QyMDA3Ii
widmF

sdWUiOiI1MTM3MTUzY2M2MTEyMjdjMDAwYmJkMWJkOGNkMjAwNyJ9LCJzeXNfdXBkYXRlZ
F9ieSI

6ImVtcGxveWVlIiwib3BlbmVkX2J5Ijp7ImxpbmsiOiJodHRwczovL2s4czAwNjc5Nzgtbm9kZTE

udGh1bmRlci5sYWIzLnNlcnZpY2Utbm93LmNvbS9hcGkvbm93L3RhYmxlL3N5c191c2VyLzY4
MWN

jYWY5YzBhODAxNjQwMGI5OGEwNjgxOGQ1N2M3IiwidmFsdWUiOiI2ODFjY2FmOWMwYTgw
MTY0MDB

iOThhMDY4MThkNTdjNyJ9LCJ1c2VyX2lucHV0IjoiIiwic3lzX2NyZWF0ZWRfb24iOiIyMDE2LTE

yLTEyIDE1OjE5OjU3IiwiC3lzX2RvbWFpbiI6eyJsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9rOHMwMDY3OTc4LW5

vZGUxLnRodW5kZXIubGFiMy5zZXJ2aWNlLW5vdy5jb20vYXBpL25vdy90YWJsZS9zeXNfdXNlcl9

ncm91cC9nbG9iYWwiLCJ2YWx1ZSI6Imdsb2JhbCJ9LCJzdGF0ZSI6IjciLCJyb3V0ZV9yZWFzb24
        iOiIiLCJzeXNfY3JlYXRlZF9ieSI6ImVtcGxveWVlIiwia25vd2xlZGdlIjoiZmFsc2UiLCJvcmR

lciI6IiIsImNhbGVuZGFyX3N0YyI6IjEwMjE5NyIsImNsb3NlZF9hdCI6IjIwMTYtMTItMTQgMDI",
        "status_code": 200,
        "status_text": "OK",
        "headers": [],
        "execution_time": 8
      },
      {
        "id": "13",
        "body": "eyJyZXN1bHQiOnsicGFyZW50IjoiIiwibWFkZV9zbGEiOiJ0cnVlIiwiY2F1c2VkX2J
        5IjoiIiwid2F0Y2hfbGlzdCI6IiIsInVwb25fcmVqZWN0IjoiY2FuY2VsIiwic3lzX3VwZGF0ZWR

fb24iOiIyMDIwLTA1LTEyIDAxOjQ0OjM1IiwiY2hpbGRfaW5jaWRlbnRzIjoiMCIsImhvbGRfcmV
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
hc29uIjoiIiwidGFza19lZmZlY3RpdmVfbnVtYmVyIjoiSU5DMDAxMDAwNCIsImFwcHJvdmFsX2h

pc3RvcnkiOiIiLCJudW1iZXIiOiJJTkMwMDEwMDA0IiwicmVzb2x2ZWRfYnkiOiIiLCJzeXNfdXB

kYXRlZF9ieSI6ImFkbWluIiwib3BlbmVkX2J5Ijp7ImxpbmsiOiJodHRwczovL2s4czAwNjc5Nzg

tbm9kZTEudGh1bmRlci5sYWIzLnNlcnZpY2Utbm93LmNvbS9hcGkvbm93L3RhYmxlL3N5c191
c2V

yLzY4MTZmNzljYzBhODAxNjQwMWM1YTMzYmUwNGJlNDQxIiwidmFsdWUiOiI2ODE2Zjc5Y2
MwYTg

wMTY0MDFjNWEzM2JlMDRiZTQ0MSJ9LCJ1c2VyX2lucHV0Ijoiliwic3lzX2NyZWF0ZWRfb24iOiI

yMDIwLTA1LTEyIDAxOjQ0OjM1Iiwic3lzX2RvbWFpbiI6eyJsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9rOHMwMDY

3OTc4LW5vZGUxLnRodW5kZXIubGFiMy5zZXJ2aWNlLW5vdy5jb20vYXBpL25vdy90YWJsZS9z
eXN

fdXNlcl9ncm91cC9nbG9iYWwiLCJ2YWx1ZSI6Imdsb2JhbCJ9LCJzdGF0ZSI6IjEiLCJyb3V0ZV9
        yZWFzb24iOiIiLCJzeXNfY3JlYXRlZF9ieSI6ImFkbWluIiwia25vd2xlZGdlIjoiZmFsc2UiLCJ",
        "status_code": 201,
        "status_text": "Created",
        "headers": [],
        "execution_time": 2638
      }
   ],
   "unserviced_requests": []
}
```


ケース API

ケース API は、カスタマーサービス管理 (CSM) ケースレコードの取得と更新を可能にするエンドポイントを提供します。

さらに、ケースの作成時に新しいソーシャルメディアプロファイルレコードを生成できます。

ケース API は Customer Service プラグイン (com.sn_customerservice) を必要とし、sn_customerservice 名前空間内で提供されます。

ユーザーが API にフルアクセスするためには、csm_ws_integration ロールを持っている必要があります。sn_customerservice.customer または sn_customerservice.consumer ロールを持つ外部ユーザーもエンドポイントにアクセスできます。

ケース - GET /sn_customerservice/case/{id}/activities

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) ケースのアクティビティストリームを取得します。

このエンドポイントを使用して、ケース [sn_customerservice_case] テーブルの指定されたレコードのアクティビティストリームからすべてのエントリを取得します。

このエンドポイントを使用するには、csm_ws_integration、sn_customerservice.customer、または sn_customerservice.consumer ロールが必要です。

> **注:** フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case/{id}/activities

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case/{id}/activities

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	取得するケースの sys_id またはケース番号。指定されたケース番号が複数のケースで共有されている場合、結果は予測できません。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_activity_type	アクティビティストリームから返すアクティビティのタイプをフィルターします。*`entries.element`* パラメーターには、各アクティビティのアクティビティタイプが含まれています。 例： • `sysparm_activity_type=attachment` • `sysparm_activity_type=work_notes` • `sysparm_activity_type=attachment,work_notes` • `sysparm_ activity_type=attachment,work_notes,comments` データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのタイプのアクティビティを返します。
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *`sysparm_limit`* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*`sysparm_offset`* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
リンク	REST 応答データは、複数の結果セットに分割できます。応答ヘッダーには、必要に応じて最初のセット、前のセット、次のセット、最後のセットのレコードに対する各種リンクがあります。 たとえば、次のようになります。 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="next"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="prev"、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=0&sysparm_limit=1000>;rel="first"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=2780&sysparm_limit=1000>;rel="last"
X-Total-Count	*sysparm_limit* または *sysparm_offset* クエリパラメーターが指定されている場合、要求に一致するレコードの合計数を示す応答ヘッダー。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
display_value	CSM ケースのケース番号。 データタイプ：文字列
エントリー	CSM ケースのアクティビティストリームエントリを表すリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "entries": [{ "attachment": {Object}, "contains_code": Boolean, "element": "String", "field_label": "String", "initials": "String", "login_name": "String", "name": "String", "sys_created_on": "String", "sys_created_on_adjusted": "String", "sys_id": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "user_sys_id": "String", "value": "String" }]</pre>

entries.attachment	アクティビティストリームエントリの CSM ケースに添付されたファイルの説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"attachment": {
	 "average_image_color": "String",
	 "content_type": "String",
	 "file_name": "String",
	 "image_height": Number,
	 "image_path": "String",
	 "image_width": Number,
	 "path": "String",
	 "size": "String",
	 "size_bytes": Number,
	 "state": "String",
	 "sys_id": "String",
	 "thumbnail_path": "String"
	}</pre>

entries.attachment.average_image_color	画像添付ファイルの平均色の 16 進数表現。 データタイプ：文字列
entries.attachment.content_type	添付ファイルの MIME タイプ。 例： • application/pdf • image/jpeg • message/rfc822 データタイプ：文字列
entries.attachment.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
entries.attachment.image_height	画像添付ファイルの高さ (ピクセル)。 データタイプ：数値
entries.attachment.image_path	画像添付ファイルの直接ダウンロードリンク。 データタイプ：文字列
entries.attachment.image_width	画像添付ファイルの幅 (ピクセル)。 データタイプ：数値
entries.attachment.path	添付ファイルへの直接リンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
entries.attachment.size	添付ファイルのサイズ。 例： • 157.7 KB • 2.2 MB データタイプ：文字列
entries.attachment.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：数値 単位：バイト
entries.attachment.state	添付ファイルレコードのステータス。 可能な値： • 利用可能 • 条件付きで利用可能 • 利用不可 • 処理待ち データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
entries.attachment.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
entries.attachment.thumbnail_path	画像添付ファイルのサムネイルの直接ダウンロードリンク。 データタイプ：文字列
entries.contains_code	アクティビティストリームエントリにコードが含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：アクティビティストリームエントリにコードが含まれています。 • false:アクティビティストリームエントリにはコードが含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
entries.element	アクティビティストリームエントリに関連付けられたジャーナルフィールドの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル: 辞書エントリ [sys_dictionary]
entries.field_label	アクティビティストリームエントリに関連付けられたジャーナルフィールドの表示名。 データタイプ：文字列
entries.initials	アクティビティストリームエントリを作成したユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
entries.login_name	アクティビティストリームエントリを作成したユーザーの完全なユーザー名。 データタイプ：文字列
entries.name	アクティビティストリームエントリを作成したユーザーの完全なユーザー名。 データタイプ：文字列
entries.sys_created_on	アクティビティストリームエントリの作成日時 (GMT タイムゾーン表記)。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
entries.sys_created_on_adjusted	アクティビティストリームエントリの作成日時 (ログインユーザーのタイムゾーン表記)。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
entries.sys_id	アクティビティストリームエントリの sys_id。 データタイプ：文字列
entries.user_sys_id	アクティビティストリームエントリを作成したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
entries.value	このジャーナルエントリの値。 データタイプ：文字列
journal_fields	アクティビティエントリーが取得されるケーステーブルに存在するジャーナルフィールドのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"journal_fields": [
	{
	"can read": Boolean,
	"can_write": Boolean,
	"color": "String",
	"label": "String",
	"name": "String"
	}
	]

journal_fields.can_read	ログインしているユーザーがこのジャーナルフィールドを読み取れるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ログインしているユーザーはこのジャーナルフィールドを読み取ることができます。 • false:ログインしているユーザーは、このジャーナルフィールドを読み取ることができません。 データタイプ：ブーリアン
journal_fields.can_write	ログインしているユーザーがジャーナルフィールドに書き込みできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ログインしているユーザーはこのジャーナルフィールドに書き込むことができます。 • false:ログインしているユーザーは、このジャーナルフィールドに書き込むことができません。 データタイプ：ブーリアン
journal_fields.color	ServiceNow AI Platform のケースアクティビティストリームのジャーナルフィールドを表す色。 データタイプ：文字列
journal_fields.label	ジャーナルフィールドの名前を表示します。 データタイプ：文字列
journal_fields.name	ジャーナルフィールドの名前。 データタイプ：文字列 テーブル: 辞書エントリ [sys_dictionary]
ラベル	CSM ケースレコードが表示されるテーブルのラベルを表示します。 可能な値：ケース データタイプ：文字列
number	CSM ケースのケース番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
short_description	CSM ケースの簡単な説明。 データタイプ：文字列
sys_created_on	ケースの作成日時 (GMT タイムゾーン表記)。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
sys_created_on_adjusted	ケースの作成日時 (ログインユーザーのタイムゾーン表記)。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
sys_id	CSM ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]
table	CSM ケースが表示されるテーブルの名前。 可能な値：sn_customerservice_case データタイプ：文字列
thumbnail_path	添付ファイルのサムネイルを取得するための直接リンク (画像タイプの添付ファイルのみ) データタイプ：文字列
user_full_name	ログインしているユーザーのフルネーム。 データタイプ：文字列
user_login	ログインしているユーザーのユーザー ID。 データタイプ：文字列
user_sys_id	ログインしているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

Example: cURL 要求

CSM ケースの完全なアクティビティストリームを sys_id で取得します。

```
curl --request GET
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case/f352dc9387632300d6b0a7da0acb0b60/activities' \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答には、指定されたケースの単一のアクティビティストリームエントリ、エージェントによって送信された **Additional comments** ジャーナルエントリが表示されます。


```
{
 "result": {
  "display_value": "CS0001401",
  "sys_id": "f352dc9387632300d6b0a7da0acb0b60",
  "short_description": "Laptop is not working properly",
  "number": "CS0001401",
  "entries": [
   {
    "sys_created_on_adjusted": "2020-05-04 14:15:44",
    "sys_id": "600b6e4adb241010d045232d1396196a",
    "login_name": "John Jason",
    "user_sys_id": "da419c1fc312310015519f2974d3ae15",
    "initials": "JJ",
    "sys_created_on": "2020-05-04 21:15:44",
    "contains_code": "false",
    "field_label": "Additional comments",
    "name": "John Jason",
    "value": "Hi, Alex. Can you please send me a photo of the label on your laptop so we can
send you the correct replacement?",
    "element": "comments"
   }
  ],
  "user_sys_id": "b1e0989f87232300d6b0a7da0acb0beb",
  "user_full_name": "Mark Johnson",
  "user_login": "admin",
  "label": "Case",
  "table": "sn_customerservice_case",
  "journal_fields": [
   {
    "can_read": true,
    "color": "transparent",
    "can_write": true,
    "name": "comments",
    "label": "Additional comments"
   },
   {
    "can_read": true,
    "color": "gold",
    "can_write": true,
    "name": "work_notes",
    "label": "Work notes"
   }
  ],
  "sys_created_on": "2019-02-15 21:57:04",
  "sys_created_on_adjusted": "2019-02-15 13:57:04"
 }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ケース - GET /sn_customerservice/case/field_values/{field_name}

ケース [sn_customerservice_case] テーブルの選択肢または参照フィールドの可能なフィールド値のリストを取得します。

このエンドポイントを使用するには、csm_ws_integration、sn_customerservice.customer、または sn_customerservice.consumer ロールが必要です。

このエンドポイントを使用して、ケース作成フォームのフィールド値リストを入力します。

参照フィールドの値を要求すると、辞書エントリ [sys_dictionary] テーブルの要求されたフィールドに対して定義された参照修飾子が適用されます。参照修飾子の詳細については、「参照修飾子」を参照してください。

sysparm_ref_qual_input クエリパラメーターを使用して、JavaScript 参照修飾子を評価するときに使用するフィールド値を指定できます。例については、以下のクエリパラメーターのリストを参照してください。

別のフィールドに依存する選択フィールドの値を要求する場合は、*sysparm_dependent_value* クエリパラメーターを使用して依存関係の親フィールドの値を指定し、それに応じて返されるフィールド値を制限できます。依存フィールドの詳細については、「フィールドに依存する」を参照してください。

注: フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case/field_values/{field_name}

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case/field_values/{field_name}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
field_name	選択肢または参照フィールドの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_dependent_value	要求されたフィールドが依存しているケース [sn_customerservice_case] テーブル選択フィールドで選択する値。別のフィールドに依存する選択フィールドを要求する場合にのみ使用します。 例として、デフォルトの *Channel* 選択フィールドに依存するカスタムチャネルインスタンス選択フィールドをケーステーブルに作成するとします。*sysparm_dependent_value* が指定されていない場合、このエンドポイントはカスタムフィールドの値の完全なセットを返します。代わりに、*Channel* フィールドから Phone CSM チャネルが選択されたときに利用可能なカスタムフィールド値のサブセットのみを返すには、次のように指定します。 sysparm_dependent_value=Phone データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_reference_field_columns	応答で返される、指定した参照フィールドのテーブルからの列名のカンマ区切りリスト。たとえば、指定した参照フィールドが連絡先である場合、連絡先テーブルにあるすべてのフィールドのリストが含まれます。 データタイプ：文字列
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。このパラメーターを使用して定義されたクエリは、参照修飾子によって生成されたエンコードされたクエリに追加されます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategor はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
sysparm_ref_qual_input	JavaScript 関数を使用する参照修飾子に渡す、現在のオブジェクトを表すエンコードされたフィールド値のセット。参照フィールドを要求する場合にのみ使用します。 たとえば、 *Asset* フィールドから値を要求する場合、指定されたケースに関連付けられた製品に属する資産ではなく、指定された製品に属する資産のみを返すようにこのクエリパラメーター値を設定できます。 sysparm_ref_qual_input=product=5d1b7bb053401010dc25ddeeff7b129d データタイプ：文字列 構文：{field1}={value1}^{field2}={value2}[…]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
リンク	REST 応答データは、複数の結果セットに分割できます。応答ヘッダーには、必要に応じて最初のセット、前のセット、次のセット、最後のセットのレコードに対する各種リンクがあります。 たとえば、次のようになります。 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="next"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="prev"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=0&sysparm_limit=1000>;rel="first"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=2780&sysparm_limit=1000>;rel="last"

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	要求されたフィールドの値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "label": "String", "value": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.label	フィールド値の表示値。 データタイプ：文字列
result.value	フィールド値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

すべてのケースから連絡先参照フィールドの値を取得します。

```
curl 'https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case/field_values/contact' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答には、一致する連絡先のラベルと値が表示されます。

```
{
  "result": [
    {
      "label": "Amy Pascal",
      "value": "268e22b0d7300200e5982cf65e6103d3"
    },
    {
      "label": "Marta Hoch",
      "value": "8c974d254fb81200025ba3618110c707"
    },
    {
      "label": "Charlie Brown",
      "value": "078d399dd7600200e5982cf65e6103a2"
    },
    {
      "label": "Alex Linde",
      "value": "60beb5e7d7600200e5982cf65e6103ad"
    },
    {
      "label": "Crissy Stark",
      "value": "00189b324f1e0200c0adfe618110c76d"
    },
    {
      "label": "Denis Koch",
      "value": "07e6fa386f0331003b3c498f5d3ee4a1"
    }
  ]
}
```

ケース - GET /sn_customerservice/case/{id}/field_values/{field_name}

ケース [sn_customerservice_case] テーブルの指定されたレコードの選択肢または参照フィールドの可能なフィールド値のリストを取得します。

このエンドポイントを使用するには、csm_ws_integration、sn_customerservice.customer、または sn_customerservice.consumer ロールが必要です。

このエンドポイントを使用して、ケース更新フォームのフィールド値リストを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

参照フィールドの値を要求すると、指定されたケースレコードの値を使用して、辞書エントリ [sys_dictionary] テーブルの要求されたフィールドに対して定義された参照修飾子が適用されます。参照修飾子の詳細については、「 参照修飾子 」を参照してください。

sysparm_ref_qual_input クエリパラメーターを使用して、JavaScript 参照修飾子を評価するときに指定されたケースからの値より優先される値を指定できます。例については、以下のクエリパラメーターのリストを参照してください。

別のフィールドに依存する選択フィールドの値を要求すると、このエンドポイントは、指定されたケースレコードで選択された依存関係の親フィールド値に基づいて返されるフィールド値を制限します。依存フィールドの詳細については、「 フィールドに依存する」 を参照してください。

sysparm_dependent_value クエリパラメーターを使用して、依存関係の親フィールドからの選択を上書きできます。例については、以下のクエリパラメーターのリストを参照してください。

注: フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case/{id}/field_values/{field_name}

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case/{id}/field_values/{field_name}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
field_name	選択肢または参照フィールドの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]
ID	参照修飾子を評価するときに使用するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_dependent_value	要求されたフィールドが依存しているケース [sn_customerservice_case] テーブル選択フィールドで選択する値。別のフィールドに依存する選択フィールドを要求する場合にのみ使用します。 例として、デフォルトの *Channel* 選択フィールドに依存するカスタムチャネルインスタンス選択フィールドをケーステーブルに作成するとします。*sysparm_dependent_value* が指定されていない場合、このエンドポイントはカスタムフィールドの値の完全なセットを返します。代わりに、*Channel* フィールドから Phone CSM チャネルが選択されたときに利用可能なカスタムフィールド値のサブセットのみを返すには、次のように指定します。 sysparm_dependent_value=Phone データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。このパラメーターを使用して定義されたクエリは、参照修飾子によって生成されたエンコードされたクエリに追加されます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と *ORDERBYDESC* の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategor はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
sysparm_reference_field_columns	応答で返される、指定した参照フィールドのテーブルからの列名のカンマ区切りリスト。たとえば、指定した参照フィールドが連絡先である場合、連絡先テーブルにあるすべてのフィールドのリストが含まれます。 データタイプ：文字列
sysparm_ref_qual_input	JavaScript 関数を使用する参照修飾子に渡す、現在のオブジェクトを表すエンコードされたフィールド値のセット。参照フィールドを要求する場合にのみ使用します。 たとえば、 *Asset* フィールドから値を要求する場合、指定されたケースに関連付けられた製品に属する資産ではなく、指定された製品に属する資産のみを返すようにこのクエリパラメーター値を設定できます。 sysparm_ref_qual_input=product=5d1b7bb053401010dc25ddeeff7b129d データタイプ：文字列 構文：{field1}={value1}^{field2}={value2}[…]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
リンク	REST 応答データは、複数の結果セットに分割できます。応答ヘッダーには、必要に応じて最初のセット、前のセット、次のセット、最後のセットのレコードに対する各種リンクがあります。 たとえば、次のようになります。 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="next"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="prev"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=0&sysparm_limit=1000>;rel="first"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=2780&sysparm_limit=1000>;rel="last"

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	要求されたフィールドの値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "label": "String", "value": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.label	フィールド値の表示値。 データタイプ：文字列
result.value	フィールド値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

既存のケースの連絡先参照フィールドの値を取得します。

```
curl
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case/f352dc9387632300d6b0a7da0acb0b60/field_values/contact' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答には、指定されたケースに割り当てられた連絡先のラベルと値が表示されます。

```
{
  "result": [
    {
      "label": "Alex Linde",
      "value": "60beb5e7d7600200e5982cf65e6103ad"
    }
  ]
}
```

ケース - **GET /sn_customerservice/case/{id}**

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) ケースを取得します。

このエンドポイントを使用するには、csm_ws_integration、sn_customerservice.customer、または sn_customerservice.consumer ロールが必要です。

> **注:** フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case/{id}

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case/{id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	取得するケースの sys_id またはケース番号。指定されたケース番号が複数のケースで共有されている場合、結果は予測できません。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false **注:** このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	要求が無効であることを示します。次のいずれかの理由が考えられます。 • 要求されたケースが存在しません。 • ユーザーにはケースへのアクセス権がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
account	ケースに関連付けられたアカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:アカウント [customer_account]
account	アカウントの詳細。 データタイプ：オブジェクト


```
"account": {
 "account_code": "String",
 "account_parent": "String",
 "account_path": "String",
 "active_escalation": "String",
 "apple_icon": Image,
 "banner_image": Image,
 "banner_image_light": Image,
 "banner_text": "String",
 "city": "String",
 "contact": "String",
 "country": "String",
 "customer": "String",
 "discount": "String",
 "fax_phone": "String",
 "fiscal_year": "String",
 "lat_long_error": "String",
 "latitude": "String",
 "longitude": "String",
 "market_cap": "String",
 "name": "String",
 "notes": "String",
 "num_employees": Number,
 "number": "String",
 "parent": "String",
 "partner": "String",
 "phone": "String",
 "primary": Boolean,
 "primary_contact": "String",
 "profits": Number,
 "publicly_traded": Boolean,
 "rank_tier": "String",
 "registration_code": "String",
 "revenue_per_year": Number,
 "state": "String",
 "stock_price": "String",
 "stock_symbol": "String",
 "street": "String",
 "sys_class_name": "String",
 "sys_created_by": "String",
 "sys_created_on": "String",
 "sys_id": "String",
 "sys_mod_count": Number,
 "sys_updated_by": "String",
 "sys_updated_on": "String",
 "theme": "String",
 "vendor": Boolean,
 "vendor_manager": "String",
 "vendor_type": "String",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明

	<pre>"website": "String",
	"zip": "String
	}</pre>

account.account_code	アプリケーションが予算予測と予算計画を識別するために使用する値の一意の組み合わせ。 データタイプ：文字列 最大長：255
account.account_parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
account.account_path	アカウント階層内の親アカウントから子アカウントへのパス。 データタイプ：文字列 最大長：255
account.active_escalation	アカウントに関連付けられたアクティブなエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
account.apple_icon	iPhone ホームページのブックマークのアイコン。 データタイプ：画像
account.banner_image	カスタマーポータルに表示されるバナー画像。 データタイプ：画像
account.banner_image_light	小さなバナー画像。 データタイプ：画像
account.banner_text	カスタマーポータルに表示されるバナーテキスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
account.city	このアカウントに関連付けられている会社が所在する市。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：50
account.contact	このアカウントに関連付けられた連絡先レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
account.country	このアカウントに関連付けられている会社が所在する国。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト： USA
account.customer	アカウントがパートナーアカウントではなく、顧客アカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：顧客アカウント • false：パートナーアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.discount	購入時にアカウントに付与される割引。 データタイプ：数値 最大長：15
account.fax_phone	このアカウントに関連付けられている会社の主要な FAX 電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.fiscal_year	アカウントに関連付けられている会社の会計年度。 データタイプ：文字列
account.lat_long_error	緯度および経度情報と比較した実際の場所の差。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：1,000
account.latitude	このアカウントに関連付けられている会社の緯度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
account.longitude	このアカウントに関連付けられている会社の経度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
account.manufacturer	このアカウントに関連付けられている会社が商品を製造しているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：商品を製造している • false：商品を製造していない データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.market_cap	関連付けられている会社の公開株式の時価。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
account.name	このアカウントに関連付けられている会社の名前。 データタイプ：文字列 最大長：80
account.notes	会社に関する補足情報。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
account.num_employees	会社に雇用されている人数。 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40
account.number	このアカウントを識別する番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
account.parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
account.partner	アカウントがパートナーアカウントか顧客アカウントかを示すフラグ。 可能な値： • true：パートナーアカウント • false：顧客アカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.phone	会社の主要な電話番号。 データタイプ：文字列
account.primary	これがプライマリアカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリアカウント • false：セカンダリアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.primary_contact	アカウントの主連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
account.profits	このアカウントに対して入力された利益情報。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：40
account.publicly_traded	このアカウントに関連付けられている会社の株式が証券取引所で公開されているかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：株式公開 • false：株式非公開会社 データタイプ：ブール
account.rank_tier	アカウントのタイプ。 可能な値： • blacklist • その他 • strategic • tactical • valued データタイプ：文字列 最大長：40
account.registration_code	顧客がカスタマーポータルでログインを要求するときに使用する一意のコード。このコードは、アクセス権を付与する前に会社で顧客を検証する方法を提供します。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.revenue_per_year	このアカウントに関連付けられている会社が生み出した収益。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
account.state	会社が所在する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.stock_price	会社の株価。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.stock_symbol	会社の銘柄記号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.street	会社の番地

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：255
account.sys_class_name	関連するアカウントレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
account.sys_created_by	最初にアカウントを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.sys_created_on	アカウントが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
account.sys_id	アカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
account.sys_mod_count	アカウント情報が更新された回数。 データタイプ：数値 (整数)
account.sys_updated_by	アカウント情報を最後に変更したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.sys_updated_on	アカウント情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
account.theme	このアカウントで使用されるカスタマーポータルテーマの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テーマ [sys_ui_theme]
account.vendor	このアカウントに関連付けられている会社がベンダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ベンダー • false：ベンダーではない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.vendor_manager	アカウントのベンダーマネージャーの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
account.vendor_type	アプリケーション、ハードウェア、サービス、ソフトウェアなどのベンダーのタイプの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:ベンダータイプ [vendor_type]
account.website	会社の Web サイトの URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
account.zip	会社の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
アクティブ	ケースがオープンかアクティブかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースはアクティブです。 • false：ケースはクローズされました。 データタイプ：ブール デフォルト：true
active_account_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなアカウントエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
active_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなエスカレーションレコードの Sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日。 データタイプ：文字列
additional_assignee_list	アカウントにアサインされた追加のユーザー (プライマリアサイニーを除く) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ 最大：4,000 テーブル： ユーザー [sys_user]
approval	必要な承認のタイプを説明する文字列。 可能な値： • approved • cancelled • duplicate • not_required • not requested • rejected • requested データタイプ：文字列 最大文字数：40 デフォルト：not requested
approval_history	ケースに関連付けられているすべての承認のリスト。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
approval_set	関連するアクションが承認された日時。 データタイプ：文字列
資産	ケースに関連付けられた資産レコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:資産 [alm_asset]
assigned_to	ケースにアサインされたユーザーの sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
assignment_group	ケースにアサインされたカスタマーサービスエージェントグループの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
business_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_impact	関連する顧客に対する問題の影響。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
business_service	ケースに関連付けられたサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス [cmdb_ci_service]
case	ケースの簡単な説明とケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：300
case_report	関連するケースレポートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースレポート [sn_customerservice_case_report]
カテゴリ	ケースカテゴリ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 0：質問 • 1：問題 • 2：機能 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cause	問題の原因に関する詳細。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
caused_by	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
変更	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
child_case_creation_progress	ケースが重大なケースから作成された子ケースであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：重大なケースから作成された子ケース • false：子ケースではありません データタイプ：ブール
closed_at	ケースがクローズされた日時。 データタイプ：文字列
closed_by	ケースをクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
close_notes	ケースがクローズされたときに作成されたメモ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：4,000
cmdb_ci	ケースに関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	ケースに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
comments_and_work_notes	ケースに対して入力されたコメントと作業メモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
company	ケースに関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
consumer	企業/消費者間ケースのみ。このケースに関して連絡先となる人の Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
consumer	企業/消費者間ケースのパラメーターのアレイ。
consumer.active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール デフォルト：true

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
consumer.business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
consumer.email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
consumer.home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.household	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
consumer.last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.name	コンシューマーのフルネーム。first_name+middle_name +last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
consumer.notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
consumer.notification	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：2
consumer.number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
consumer.preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
consumer.prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
consumer.state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
consumer.suffix	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
consumer.sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
consumer.sys_domain	コンシューマー情報が存在するServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
consumer.sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
consumer.sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
consumer.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
consumer.time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
consumer.user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
consumer.zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
連絡先	企業間ベースのケースのみ。このケースに関する連絡担当者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contact	企業/企業間ケースの連絡先パラメーターのアレイ。
contact.account	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
contact.active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト：true
contact.agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.building	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
contact.calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
contact.city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.company	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
contact.cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
contact.country	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：3
contact.date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
contact.default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
contact.department	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
contact.edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
contact.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
contact.employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
contact.enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
contact.first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact.gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.internal_integration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：false
contact.introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
contact.last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
contact.last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact.last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
contact.ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
contact.location	連絡先の場所を説明するレコードの Sys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
contact.locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.longitude	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
contact.manager	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
contact.middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
contact.mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
contact.notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
contact.on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
contact.preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
contact.roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
contact.source	連絡先のソース。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：255
contact.state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
contact.sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
contact.sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.sys_domain	関連付けられた連絡先レコードの ServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
contact.sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
contact.sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
contact.sys_tags	コンテンツのシステムタグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
contact.sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
contact.time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
contact.time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：60
contact.user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_local_time	連絡先の現地時間。 データタイプ：文字列 最大長：70
contact_time_zone	ケースに関連付けられた連絡先のタイムゾーン。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_type	ケースが最初にレポートされた方法。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列 最大長：40
contract	ケースに関連付けられた契約の sys_id。この契約には、ケースに関連付けられた会社に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれています。契約には会社と連絡先、および対象となる特定の資産が含まれる場合があります。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	相関ディスプレイ。 データタイプ：文字列 最大長：100
correlation_id	相関識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	このケースの親実行計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	実行計画タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	ケースに関連する問題の詳細な説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：4,000
due_date	ケースのクローズ予定日。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント	ケースに関連付けられたエンタイトルメントレコードの sys_id。エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、製品、資産、アカウント、契約に関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	ケースの作業開始予定日時。 データタイプ：文字列
first_response_time	ケースに対して最初のアクションが実行された日時。 データタイプ：文字列
follow_the_sun	ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があるかどうかを示すフラグ。 顧客が [優先度 1：重大] または [優先度 2 - 高] のケースにさらにコメントを入力した場合、またはケースが昇格された場合は、このフラグが自動的に true に設定されます。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があります • false:ケースをグローバルフォローアップに渡すべきではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
follow_up	次のフォローアップアクションの日時。 データタイプ：文字列
group_list	ケースに関連付けられたグループレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： Group [sys_user_group]
影響	顧客への影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
ナレッジ	指定された問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：この問題に利用可能なナレッジベース記事があります • false：この問題に利用可能なナレッジベース記事がありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
location	会社の場所を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:場所 [cmn_location]
made_sla	ケースが関連するサービスレベルアグリーメントに従って解決されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：SLA に従ってケースが解決されました • false:ケースは SLA に従って解決されませんでした データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
major_case_state	重大なケースの現在のステータス。 可能な値： • accepted：マネージャーが重大なケースを作成したとき、またはマネージャーが候補ケースを昇格させたときの初期ステータス。 • canceled：ケースがキャンセルされました。 • proposed：エージェントまたはマネージャーが候補ケースを作成または提案したときの初期ステータス。 • rejected：マネージャーが候補ケースを却下しました。 データタイプ：文字列 最大長：40
needs_attention	ケースに注意が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースに追加の注意が必要です • false:ケースに追加の注意は必要ありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
notes_to_comments	解決メモをコメントに追加するかどうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	可能な値： • true：解決メモを追加すると、コメントにも追加されます • false:コメントに解決メモを含める必要はありません データタイプ：ブーリアン
notify	連絡先/コンシューマーに通知するために使用する方法。 可能な値： • 1：通知しない • 2：メール送信 • 3：電話 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
number	ケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
open_at	ケースがオープンされた日時。 データタイプ：文字列
opened_by	ケースを最初にオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
順序	ケースの順序。 データタイプ：数値 (整数)
parent	このケース (子) が関連付けられている親ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
partner	ケースに関連付けられたパートナーの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	ケースに関連付けられたパートナーの連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
priority	ケースの優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
probable_cause	ケースに関連する問題の考えられる原因。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
問題	顧客に発生している問題の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：問題 [problem]
製品	ケースに関連付けられた資産の製品モデルの sys_id。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
reassignment_count	ケースを進行させる担当者にケースが再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
recipient_list	このケースに関するコミュニケーションの受信者のリストを含むレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:受信者リスト [sn_publications_recipients_list]
rejection_goto	ケースが却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
resolution_code	ケースの解決ステータス (「Solved - サポートによって解決/ガイダンスの提供」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40
resolved_at	ケースが解決された日時。 データタイプ：文字列
resolved_by	ケースを解決したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
結果	要求されたフィールドの値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "label": "String", "value": "String" } ]`
result.label	フィールド値の表示値。 データタイプ：文字列
result.value	フィールド値。 データタイプ：文字列
short_description	ケースの簡潔な説明。 データタイプ：文字列 最大長：160

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
skills	ケースを完了するために必要なスキルの一意の識別子 (sys_id) のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:スキル [cmn_skill]
sla_due	関連するサービスレベルアグリーメントに基づいてケースをクローズする必要がある日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile	Facebook、Twitter、YouTube などの特定のソーシャルメディアプロファイルの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "sn_app_cs_social_social_profile": [{ "account": "String", "channel": [Array], "contact": {Object}, "consumer": {Object}, "created_on": "String", "profile": "String", "profile_url": "String", "social_id": "String", "source": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String" }]
sn_app_cs_social_social_profile.account	ソーシャルメディアプロファイルのアカウント情報を含むレコードの一意の識別子。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel	関連するソーシャルメディアプロファイルチャネルの詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明

	"channel": {
	"name": "String",
	"sys_class_name": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_package": "String",
	"sys_policy": "String",
	"sys_scope": "String",
	"sys_tags": "String",
	"sys_update_name": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String"
	}

sn_app_cs_social_social_profile.channel.name	ソーシャルメディアチャネルの名前。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_class_name	ソーシャルメディアチャネルレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_created_by	ソーシャルメディアチャネルを作成した人物。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_created_on	ソーシャルメディアプロファイルが作成された日時。 データタイプ: 日付/時刻 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_id	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルチャネルの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_mod_count	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルチャネルの情報が変更された回数。 データタイプ：整数
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_name	チャネルのシステム名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_package	プロファイルに関連付けられたパッケージに関する情報を含むレコードの一意の識別子。パッケージ [sys_package] テーブル。 データタイプ:参照
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_policy	システム保護ポリシー。 可能な値： • 保護 • read データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_scope	ソーシャルプロファイルの範囲に関する情報を含むレコードの一意の識別子。アプリケーション [sys_scope] テーブル。 データタイプ:参照
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_tags	チャネルに関連付けられたシステムタグ。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_update_name	ソーシャルメディアプロファイルチャネルを最後に更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列 最大長：250
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_updated_by	ソーシャルメディアプロファイルチャネルを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_updated_on	ソーシャルメディアプロファイルチャネルが最後に更新された日時。 データタイプ: 日付/時刻 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明

sn_app_cs_social_social_profile.consumer	企業/消費者間ケースの場合。ケースに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"consumer": {
	"active": Boolean,
	"business_phone": "String",
	"city": "String",
	"country": "String",
	"date_format": "String",
	"email": "String",
	"fax": "String",
	"first_name": "String",
	"gender": "String",
	"home_phone": "String",
	"household": "String",
	"last_name": "String",
	"middle_name": "String",
	"mobile_phone": "String",
	"name": "String",
	"notes": "String",
	"notification": Number,
	"number": "String",
	"photo": Image,
	"preferred_language": "String",
	"prefix": "String",
	"primary": Boolean,
	"state": "String",
	"street": "String",
	"suffix": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_domain": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_tags": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"time_format": "String",
	"time_zone": "String",
	"title": "String",
	"user": "String",
	"zip": "String"
	}

sn_app_cs_social_social_profile.consumer.active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト：true
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.household	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.name	コンシューマーのフルネーム。first_name+middle_name +last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.notification	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.suffix	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_domain	コンシューマー情報が存在するServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_tags	コンシューマーシステムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact	企業間ケースの場合。ケースに関連付けられた連絡先に属するソーシャルメディアプロファイルの詳細を含むレコードの一意の識別子。連絡先 [customer_contact] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.account	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト：true
sn_app_cs_social_social_profile.contact.agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.building	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
sn_app_cs_social_social_profile.contact.city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.company	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.country	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.contact.date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.department	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
sn_app_cs_social_social_profile.contact.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.internal_itegration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.location	連絡先の場所を説明するレコードの Sys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.contact.locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.longitude	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.manager	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
sn_app_cs_social_social_profile.contact.notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.contact.on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.contact.roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.source	連絡先のソース。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.contact.state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_domain	関連付けられた連絡先レコードの ServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_tags	連絡先システムタグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
sn_app_cs_social_social_profile.contact.user_name	連絡先のユーザー ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.created_on	関連するソーシャルメディアプロファイルが最初に作成された日時。
sn_app_cs_social_social_profile.profile	ソーシャルプロファイル。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.profile_url	ソーシャルメディアプロファイルへのアクセスに使用する URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
sn_app_cs_social_social_profile.social_id	関連付けられたソーシャルメディアアカウントの一意のソーシャルメディアアカウントプロバイダー識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.source	ソーシャルプロファイルのソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.sys_created_by	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.sys_created_on	ソーシャルメディアプロファイルが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.sys_id	ソーシャルメディアプロファイルの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.sys_mod_count	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルの情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.sys_tags	プロファイルシステムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.sys_updated_by	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.sys_updated_on	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
state	ケースの現在のステータス。 可能な値： • 1：新規 • 3：クローズ済み • 6：解決済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 10：オープン • 18：情報待ち データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
subcategory	ケースのサブカテゴリ。 可能な値： 0：質問 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
support_manager	ケースにアサインされた CSM マネージャーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sync_driver	ドライバーの同期があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ドライバーは同期されています • false:ドライバーが同期されていません データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	ケースレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sys_created_by	ケースを最初にオープンしたユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	ケースが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	ケースに関連付けられたドメイン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：32 デフォルト：global
sys_domain_path	ドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/
sys_id	ケースの一意の識別子。 データタイプ：文字列 最大長：32
sys_mod_count	ケースが最初に作成されてからの更新回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	システムタグ。
sys_updated_by	ケースを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	ケースが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
time_worked	ケースの合計作業時間。 データタイプ：文字列
upon_approval	ケースが承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	ケースが却下された場合に実行するアクション。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	ケースの緊急度。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variable_pool	変数のグループ化。
variables	ケースに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40
watch_list	追加のコメントが追加された場合、またはケースのステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、このケースに関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
wf_activity	ケースに関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
work_end	ケースの作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes	ケースの解決方法に関する情報、またはケースの解決手順。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	ケースの作業が開始された日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case/ba325dbe64f01300964fae39b050e9a6" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳


```
{
  "result": {
    "parent": "",
    "caused_by": "",
    "watch_list": "",
    "active_escalation": "",
    "upon_reject": "cancel",
    "sys_updated_on": "2018-06-18 00:14:43",
    "support_manager": "",
    "approval_history": "",
    "skills": "",
    "number": "CS0000871",
    "problem": "",
    "state": "10",
    "case": "Acme Analytics performance degradationCS0000871",
    "sys_created_by": "john.jason",
    "knowledge": "false",
    "order": "",
    "cmdb_ci": "",
    "delivery_plan": "",
    "impact": "3",
    "contract": "",
    "active": "true",
    "work_notes_list": "",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "auto_created_case": "false",
  "priority": "1",
  "sys_domain_path": "/",
  "rejection_goto": "",
  "first_response_time": "",
  "business_duration": "",
  "group_list": "",
  "child_case_creation_progress": "false",
  "sync_driver": "false",
  "approval_set": "",
  "wf_activity": "",
  "short_description": "Acme Analytics performance degradation",
  "correlation_display": "",
  "delivery_task": "",
  "work_start": "",
  "recipient_list": "",
  "additional_assignee_list": "",
  "notify": "1",
  "sys_class_name": "sn_customerservice_case",
  "closed_by": "",
  "follow_up": "",
  "contact_local_time": "",
  "sn_app_cs_social_social_profile": "",
  "reassignment_count": "0",
  "contact_time_zone": "",
  "notes_to_comments": "false",
  "assigned_to": "da419c1fc312310015519f2974d3ae15",
  "product": "4c84a024c3211200bb779f2974d3aef6",
  "variables": "",
  "variable_pool": "",
  "hierarchical_variables": "variable_pool",
  "sla_due": "",
  "change": "",
  "comments_and_work_notes": "",
  "partner": "",
  "escalation": "0",
  "upon_approval": "proceed",
  "partner_contact": "",
  "correlation_id": "",
  "asset": "",
  "made_sla": "true",
  "resolved_by": "",
  "sys_updated_by": "john.jason",
  "opened_by": "da419c1fc312310015519f2974d3ae15",
  "user_input": "",
  "sys_created_on": "2018-06-18 00:14:39",
  "contact": "",
  "sys_domain": "global",
  "closed_at": "",
  "follow_the_sun": "false",
  "entitlement": "",
  "business_service": "",
  "business_impact": "Acme Anaytics performance is extremely slow. Customers are not able
to use it. ",
  "time_worked": "",
  "expected_start": "",
  "opened_at": "2018-06-18 00:14:39",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "work_end": "",
    "resolved_at": "",
    "case_report": "27329dbe64f01300964fae39b050e93c",
    "subcategory": "0",
    "work_notes": "",
    "assignment_group": "",
    "cause": "",
    "description": "",
    "calendar_duration": "",
    "close_notes": "",
    "sys_id": "ba325dbe64f01300964fae39b050e9a6",
    "contact_type": "web",
    "resolution_code": "",
    "probable_cause": "",
    "urgency": "3",
    "company": "",
    "major_case_state": "accepted",
    "consumer": "",
    "activity_due": "",
    "comments": "",
    "approval": "not requested",
    "due_date": "",
    "sys_mod_count": "2",
    "sys_tags": "",
    "active_account_escalation": "",
    "location": "",
    "category": "1",
    "account": ""
  }
}
```


自動翻訳

ケース - **GET /sn_customerservice/case**

カスタマーサービス管理 (CSM) ケースの指定されたセットを取得します。

このエンドポイントを使用するには、csm_ws_integration、sn_customerservice.customer、または sn_customerservice.consumer ロールが必要です。

注: フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	参照フィールドと選択フィールドのデータ取得操作。 この値に基づいてデータベースから表示値や実際の値を取得します。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false 注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべての

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	レコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と *ORDERBYDESC* の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 **注:** *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
sysparm_reference_fields	アカウント、連絡先、コンシューマー、sn_app_cs_social_social_profile などの参照テーブルからフィールドを取得するかどうか。デフォルトでは、ユーザーがフィールドへの読み取りアクセス権を持っている場合はこれらのフィールドが返されますが、これによりパフォーマンスのオーバーヘッドが増加します。多数のケースレコードを取得する場合は、sysparm_reference_fields=false を設定することでこのオーバーヘッドを排除できます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true **注:** このエンドポイントを使用する場合は、このクエリパラメーターの *sysparm_* プリフィックスを省略して *reference_fields*.

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
リンク	REST 応答データは、複数の結果セットに分割できます。応答ヘッダーには、必要に応じて最初のセット、前のセット、次のセット、最後のセットのレコードに対する各種リンクがあります。 たとえば、次のようになります。 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="next"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="prev"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=0&sysparm_limit=1000>;rel="first"、 https://<インスタンス名>.service-now.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=2780&sysparm_limit=1000>;rel="last"
X-Total-Count	*sysparm_limit* または *sysparm_offset* クエリパラメーターが指定されている場合、要求に一致するレコードの合計数を示す応答ヘッダー。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
account	ケースに関連付けられたアカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
account	アカウントの詳細。 データタイプ：オブジェクト "account": { "account_code": "String", "account_parent": "String", "account_path": "String", "active_escalation": "String", "apple_icon": Image, "banner_image": Image, "banner_image_light": Image, "banner_text": "String", "city": "String", "contact": "String", "country": "String", "customer": "String", "discount": "String", "fax_phone": "String", "fiscal_year": "String", "lat_long_error": "String", "latitude": "String", "longitude": "String", "market_cap": "String", "name": "String", "notes": "String", "num_employees": Number, "number": "String", "parent": "String", "partner": "String", "phone": "String", "primary": Boolean, "primary_contact": "String", "profits": Number, "publicly_traded": Boolean, "rank_tier": "String", "registration_code": "String", "revenue_per_year": Number, "state": "String", "stock_price": "String", "stock_symbol": "String", "street": "String", "sys_class_name": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"sys_id": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "theme": "String", "vendor": Boolean, "vendor_manager": "String", "vendor_type": "String", "website": "String", "zip": "String }
account.account_code	アプリケーションが予算予測と予算計画を識別するために使用する値の一意の組み合わせ。 データタイプ：文字列 最大長：255
account.account_parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
account.account_path	アカウント階層内の親アカウントから子アカウントへのパス。 データタイプ：文字列 最大長：255
account.active_escalation	アカウントに関連付けられたアクティブなエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
account.apple_icon	iPhone ホームページのブックマークのアイコン。 データタイプ：画像
account.banner_image	カスタマーポータルに表示されるバナー画像。 データタイプ：画像
account.banner_image_light	小さなバナー画像。 データタイプ：画像

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
account.banner_text	カスタマーポータルに表示されるバナーテキスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
account.city	このアカウントに関連付けられている会社が所在する市。 データタイプ：文字列 最大長：50
account.contact	このアカウントに関連付けられた連絡先レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
account.country	このアカウントに関連付けられている会社が所在する国。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト： USA
account.customer	アカウントがパートナーアカウントではなく、顧客アカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：顧客アカウント • false：パートナーアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.discount	購入時にアカウントに付与される割引。 データタイプ：数値 最大長：15
account.fax_phone	このアカウントに関連付けられている会社の主要な FAX 電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
account.fiscal_year	アカウントに関連付けられている会社の会計年度。 データタイプ：文字列
account.lat_long_error	緯度および経度情報と比較した実際の場所の差。 データタイプ：文字列 最大長：1,000
account.latitude	このアカウントに関連付けられている会社の緯度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
account.longitude	このアカウントに関連付けられている会社の経度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
account.manufacturer	このアカウントに関連付けられている会社が商品を製造しているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：商品を製造している • false：商品を製造していない データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.market_cap	関連付けられている会社の公開株式の時価。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
account.name	このアカウントに関連付けられている会社の名前。 データタイプ：文字列 最大長：80
account.notes	会社に関する補足情報。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：4,000
account.num_employees	会社に雇用されている人数。 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40
account.number	このアカウントを識別する番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
account.partner	アカウントがパートナーアカウントか顧客アカウントかを示すフラグ。 可能な値： • true：パートナーアカウント • false：顧客アカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.phone	会社の主要な電話番号。 データタイプ：文字列
account.primary	これがプライマリアカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリアカウント • false：セカンダリアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.primary_contact	アカウントの主連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
account.profits	このアカウントに対して入力された利益情報。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：40
account.publicly_traded	このアカウントに関連付けられている会社の株式が証券取引所で公開されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：株式公開 • false：株式非公開会社 データタイプ：ブール
account.rank_tier	アカウントのタイプ。 可能な値： • blacklist • その他 • strategic • tactical • valued データタイプ：文字列 最大長：40
account.registration_code	顧客がカスタマーポータルでログインを要求するときに使用する一意のコード。このコードは、アクセス権を付与する前に会社で顧客を検証する方法を提供します。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.revenue_per_year	このアカウントに関連付けられている会社が生み出した収益。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
account.state	会社が所在する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
account.stock_price	会社の株価。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.stock_symbol	会社の銘柄記号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.street	会社の番地 データタイプ：文字列 最大長：255
account.sys_class_name	関連するアカウントレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
account.sys_created_by	最初にアカウントを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.sys_created_on	アカウントが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
account.sys_id	アカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
account.sys_mod_count	アカウント情報が更新された回数。 データタイプ：数値 (整数)
account.sys_updated_by	アカウント情報を最後に変更したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.sys_updated_on	アカウント情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
account.theme	このアカウントで使用されるカスタマーポータルテーマの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:テーマ [sys_ui_theme]
account.vendor	このアカウントに関連付けられている会社がベンダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ベンダー • false：ベンダーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.vendor_manager	アカウントのベンダーマネージャーの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
account.vendor_type	アプリケーション、ハードウェア、サービス、ソフトウェアなどのベンダーのタイプの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:ベンダータイプ [vendor_type]
account.website	会社の Web サイトの URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
account.zip	会社の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
アクティブ	ケースがオープンかアクティブかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースはアクティブです。 • false：ケースはクローズされました。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト：true
active_account_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなアカウントエスカレーションのsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
active_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなエスカレーションレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日。 データタイプ：文字列
additional_assignee_list	アカウントにアサインされた追加のユーザー (プライマリアサイニーを除く) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ 最大：4,000 テーブル： ユーザー [sys_user]
approval	必要な承認のタイプを説明する文字列。 可能な値： • approved • cancelled • duplicate • not_required • not requested • rejected • requested データタイプ：文字列 最大文字数：40 デフォルト：not requested

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
approval_history	ケースに関連付けられているすべての承認のリスト。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
approval_set	関連するアクションが承認された日時。 データタイプ：文字列
資産	ケースに関連付けられた資産レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:資産 [alm_asset]
assigned_to	ケースにアサインされたユーザーの sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
assignment_group	ケースにアサインされたカスタマーサービスエージェントグループの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
business_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_impact	関連する顧客に対する問題の影響。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
business_service	ケースに関連付けられたサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス [cmdb_ci_service]
case	ケースの簡単な説明とケース番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：300
case_report	関連するケースレポートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースレポート [sn_customerservice_case_report]
カテゴリ	ケースカテゴリ。 可能な値： • 0：質問 • 1：問題 • 2：機能 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cause	問題の原因に関する詳細。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
caused_by	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
変更	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
child_case_creation_progress	ケースが重大なケースから作成された子ケースであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：重大なケースから作成された子ケース • false：子ケースではありません データタイプ：ブール
closed_at	ケースがクローズされた日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
closed_by	ケースをクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
close_notes	ケースがクローズされたときに作成されたメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cmdb_ci	ケースに関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	ケースに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
comments_and_work_notes	ケースに対して入力されたコメントと作業メモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
company	ケースに関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
consumer	企業/消費者間ケースのみ。このケースに関して連絡先となる人の Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
consumer	企業/消費者間ケースのパラメーターのアレイ。
consumer.active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール デフォルト：true
consumer.business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
consumer.email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
consumer.first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.household	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
consumer.last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.name	コンシューマーのフルネーム。first_name+middle_name +last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
consumer.notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
consumer.notification	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
consumer.number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
consumer.preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
consumer.prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
consumer.state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：100
consumer.street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
consumer.suffix	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列
consumer.sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
consumer.sys_domain	コンシューマー情報が存在する ServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
consumer.sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
consumer.sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
consumer.time_format	時間を表示する形式。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
consumer.time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
consumer.user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
consumer.zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
連絡先	企業間ベースのケースのみ。このケースに関する連絡担当者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contact	企業/企業間ケースの連絡先パラメーターのアレイ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
contact.account	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
contact.active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール デフォルト：true
contact.agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.building	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
contact.calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
contact.city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
contact.company	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
contact.cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
contact.country	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
contact.date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
contact.default_perspective	連絡先のデフォルトの視点のsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
contact.department	連絡先に関連付けられた部門のsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
contact.edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40 デフォルト：faculty
contact.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
contact.employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
contact.enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
contact.first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact.gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：false
contact.home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.internal_integration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
contact.last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
contact.last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact.last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
contact.ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
contact.location	連絡先の場所を説明するレコードの Sys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
contact.locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.longitude	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
contact.manager	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
contact.middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
contact.mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.name	連絡先のフルネーム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：151
contact.notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
contact.on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
contact.preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
contact.roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
contact.schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
contact.source	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
contact.state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
contact.sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
contact.sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.sys_domain	関連付けられた連絡先レコードのServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
contact.sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：255 デフォルト：/ (global)
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
contact.sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
contact.sys_tags	コンテンツのシステムタグ。 データタイプ：文字列
contact.sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
contact.time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
contact.time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
contact.user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_local_time	連絡先の現地時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：70
contact_time_zone	ケースに関連付けられた連絡先のタイムゾーン。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_type	ケースが最初にレポートされた方法。 可能な値： • chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列 最大長：40
contract	ケースに関連付けられた契約の sys_id。この契約には、ケースに関連付けられた会社に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれています。契約には会社と連絡先、および対象となる特定の資産が含まれる場合があります。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	相関ディスプレイ。 データタイプ：文字列 最大長：100
correlation_id	相関識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	このケースの親実行計画の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	実行計画タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	ケースに関連する問題の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
due_date	ケースのクローズ予定日。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント	ケースに関連付けられたエンタイトルメントレコードの sys_id。エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、製品、資産、アカウント、契約に関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	ケースの作業開始予定日時。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
first_response_time	ケースに対して最初のアクションが実行された日時。 データタイプ：文字列
follow_the_sun	ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があるかどうかを示すフラグ。 顧客が [優先度 1：重大] または [優先度 2 - 高] のケースにさらにコメントを入力した場合、またはケースが昇格された場合は、このフラグが自動的に true に設定されます。 可能な値： • true：ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があります • false:ケースをグローバルフォローアップに渡すべきではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
follow_up	次のフォローアップアクションの日時。 データタイプ：文字列
group_list	ケースに関連付けられたグループレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： Group [sys_user_group]
影響	顧客への影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
ナレッジ	指定された問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：この問題に利用可能なナレッジベース記事があります • false：この問題に利用可能なナレッジベース記事がありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
location	会社の場所を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
made_sla	ケースが関連するサービスレベルアグリーメントに従って解決されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：SLA に従ってケースが解決されました • false:ケースは SLA に従って解決されませんでした データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
major_case_state	重大なケースの現在のステータス。 可能な値： • accepted：マネージャーが重大なケースを作成したとき、またはマネージャーが候補ケースを昇格させたときの初期ステータス。 • canceled：ケースがキャンセルされました。 • proposed：エージェントまたはマネージャーが候補ケースを作成または提案したときの初期ステータス。 • rejected：マネージャーが候補ケースを却下しました。 データタイプ：文字列 最大長：40
needs_attention	ケースに注意が必要かどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	可能な値： • true：ケースに追加の注意が必要です • false:ケースに追加の注意は必要ありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
notes_to_comments	解決メモをコメントに追加するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：解決メモを追加すると、コメントにも追加されます • false:コメントに解決メモを含める必要はありません データタイプ：ブーリアン
notify	連絡先/コンシューマーに通知するために使用する方法。 可能な値： • 1：通知しない • 2：メール送信 • 3：電話 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
number	ケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
open_at	ケースがオープンされた日時。 データタイプ：文字列
opened_by	ケースを最初にオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
順序	ケースの順序。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数)
parent	このケース (子) が関連付けられている親ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
partner	ケースに関連付けられたパートナーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	ケースに関連付けられたパートナーの連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
priority	ケースの優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
probable_cause	ケースに関連する問題の考えられる原因。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
問題	顧客に発生している問題の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：問題 [problem]
製品	ケースに関連付けられた資産の製品モデルの sys_id。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
reassignment_count	ケースを進行させる担当者にケースが再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
recipient_list	このケースに関するコミュニケーションの受信者のリストを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:受信者リスト [sn_publications_recipients_list]
rejection_goto	ケースが却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
resolution_code	ケースの解決ステータス (「Solved - サポートによって解決/ガイダンスの提供」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40
resolved_at	ケースが解決された日時。 データタイプ：文字列
resolved_by	ケースを解決したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

結果	要求されたフィールドの値のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"result": [`
	`{`
	`"label": "String",`
	`"value": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明

	<pre>}
	]</pre>

result.label	フィールド値の表示値。 データタイプ：文字列
result.value	フィールド値。 データタイプ：文字列
short_description	ケースの簡潔な説明。 データタイプ：文字列 最大長：160
skills	ケースを完了するために必要なスキルの一意の識別子 (sys_id) のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:スキル [cmn_skill]
sla_due	関連するサービスレベルアグリーメントに基づいてケースをクローズする必要がある日時。 データタイプ：文字列

sn_app_cs_social_social_profile	Facebook、Twitter、YouTube などの特定のソーシャルメディアプロファイルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"sn_app_cs_social_social_profile":
	[
	{
	"account": "String",
	"channel": [Array],
	"contact": {Object},
	"consumer": {Object},
	"created_on": "String",
	"profile": "String",
	"profile_url": "String",
	"social_id": "String",
	"source": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_tags": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明

	<pre>}
	]</pre>

sn_app_cs_social_social_profile.account	ソーシャルメディアプロファイルのアカウント情報を含むレコードの一意の識別子。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

sn_app_cs_social_social_profile.channel	関連するソーシャルメディアプロファイルチャネルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"channel": {
	"name": "String",
	"sys_class_name": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_package": "String",
	"sys_policy": "String",
	"sys_scope": "String",
	"sys_tags": "String",
	"sys_update_name": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String"
	}</pre>

sn_app_cs_social_social_profile.channel.name	ソーシャルメディアチャネルの名前。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_class_name	ソーシャルメディアチャネルレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_created_by	ソーシャルメディアチャネルを作成した人物。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_created_on	ソーシャルメディアプロファイルが作成された日時。 データタイプ: 日付/時刻

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_id	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルチャネルの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_mod_count	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルチャネルの情報が変更された回数。 データタイプ：整数
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_name	チャネルのシステム名。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_package	プロファイルに関連付けられたパッケージに関する情報を含むレコードの一意の識別子。パッケージ [sys_package] テーブル。 データタイプ:参照
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_policy	システム保護ポリシー。 可能な値： • 保護 • read データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_scope	ソーシャルプロファイルの範囲に関する情報を含むレコードの一意の識別子。アプリケーション [sys_scope] テーブル。 データタイプ:参照
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_tags	チャネルに関連付けられたシステムタグ。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_update_name	ソーシャルメディアプロファイルチャネルを最後に更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：250
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_updated_by	ソーシャルメディアプロファイルチャネルを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_updated_on	ソーシャルメディアプロファイルチャネルが最後に更新された日時。 データタイプ: 日付/時刻 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer	企業/消費者間ケースの場合。ケースに関連付けられたコンシューマーの詳細。 データタイプ：オブジェクト "consumer": { "active": Boolean, "business_phone": "String", "city": "String", "country": "String", "date_format": "String", "email": "String", "fax": "String", "first_name": "String", "gender": "String", "home_phone": "String", "household": "String", "last_name": "String", "middle_name": "String", "mobile_phone": "String", "name": "String", "notes": "String", "notification": Number, "number": "String", "photo": Image, "preferred_language": "String", "prefix": "String", "primary": Boolean, "state": "String", "street": "String", "suffix": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_domain": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"time_format": "String", "time_zone": "String", "title": "String", "user": "String", "zip": "String" }
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール デフォルト：true
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.household	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.name	コンシューマーのフルネーム。first_name+middle_name +last_name。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：152
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.notification	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.suffix	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_domain	コンシューマー情報が存在する ServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_tags	コンシューマーシステムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact	企業間ケースの場合。ケースに関連付けられた連絡先に属するソーシャルメディアプロファイルの詳細を含むレコードの一意の識別子。連絡先 [customer_contact] テーブルにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.account	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール デフォルト：true
sn_app_cs_social_social_profile.contact.agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.building	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
sn_app_cs_social_social_profile.contact.city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.company	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.country	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.contact.date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.default_perspective	連絡先のデフォルトの視点のsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.department	連絡先に関連付けられた部門のsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
sn_app_cs_social_social_profile.contact.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.internal_itegration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.latitude	連絡先の緯度座標。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.location	連絡先の場所を説明するレコードの Sys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.longitude	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.manager	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
sn_app_cs_social_social_profile.contact.notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
sn_app_cs_social_social_profile.contact.on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.contact.roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.source	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.contact.state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_domain	関連付けられた連絡先レコードのServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_tags	連絡先システムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
sn_app_cs_social_social_profile.contact.user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.created_on	関連するソーシャルメディアプロファイルが最初に作成された日時。
sn_app_cs_social_social_profile.profile	ソーシャルプロファイル。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.profile_url	ソーシャルメディアプロファイルへのアクセスに使用する URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
sn_app_cs_social_social_profile.social_id	関連付けられたソーシャルメディアアカウントの一意のソーシャルメディアアカウントプロバイダー識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.source	ソーシャルプロファイルのソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.sys_created_by	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.sys_created_on	ソーシャルメディアプロファイルが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.sys_id	ソーシャルメディアプロファイルの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.sys_mod_count	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルの情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.sys_tags	プロファイルシステムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.sys_updated_by	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.sys_updated_on	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
state	ケースの現在のステータス。 可能な値： • 1：新規 • 3：クローズ済み • 6：解決済み • 10：オープン • 18：情報待ち データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
subcategory	ケースのサブカテゴリ。 可能な値： 0：質問 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
support_manager	ケースにアサインされた CSM マネージャーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sync_driver	ドライバーの同期があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ドライバーは同期されています • false:ドライバーが同期されていません データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	ケースレコードを含むテーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：80
sys_created_by	ケースを最初にオープンしたユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	ケースが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	ケースに関連付けられたドメイン。 データタイプ：文字列 最大長：32 デフォルト：global
sys_domain_path	ドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/
sys_id	ケースの一意の識別子。 データタイプ：文字列 最大長：32
sys_mod_count	ケースが最初に作成されてからの更新回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	システムタグ。
sys_updated_by	ケースを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	ケースが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
time_worked	ケースの合計作業時間。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
upon_approval	ケースが承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	ケースが却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	ケースの緊急度。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variable_pool	変数のグループ化。
variables	ケースに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
watch_list	追加のコメントが追加された場合、またはケースのステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、このケースに関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
wf_activity	ケースに関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
work_end	ケースの作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes	ケースの解決方法に関する情報、またはケースの解決手順。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	ケースの作業が開始された日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

特定のアカウントに対してリストされている 3 番目と 4 番目の CSM ケースを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case?sysparm_query=account=86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca&sysparm_limit=2&sysparm_offset=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答には 2 つのケースが表示されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": [{
  "parent": "",
  "caused_by": "",
  "watch_list": "",
  "active_escalation": "",
  "upon_reject": "cancel",
  "sys_updated_on": "2017-06-17 16:37:13",
  "support_manager": "",
  "approval_history": "",
  "skills":
"a6d64b11d772120058c92cf65e610357,9b178b11d772120058c92cf65e610382,1c76ec15d703120058c92cf65e61034a",
  "number": "CS0000009",
  "problem": "",
  "state": "18",
  "case": "Advanced and large routers making noiseCS0000009",
  "sys_created_by": "alex linde",
  "knowledge": "false",
  "order": "",
  "cmdb_ci": "",
  "delivery_plan": "",
  "impact": "3",
  "contract": "",
  "active": "true",
  "work_notes_list": "",
  "auto_created_case": "false",
  "priority": "3",
  "sys_domain_path": "/",
  "rejection_goto": "",
  "first_response_time": "",
  "business_duration": "",
  "group_list": "",
  "child_case_creation_progress": "false",
  "sync_driver": "false",
  "approval_set": "",
  "wf_activity": "",
  "short_description": "Advanced and large routers making noise",
  "correlation_display": "",
  "delivery_task": "",
  "work_start": "",
  "recipient_list": "",
  "additional_assignee_list": "",
  "notify": "1",
  "sys_class_name": "sn_customerservice_case",
  "closed_by": "",
  "follow_up": "",
  "contact_local_time": "",
  "sn_app_cs_social_social_profile": "",
  "reassignment_count": "1",
  "contact_time_zone": "",
  "notes_to_comments": "false",
  "assigned_to": "85453c616fc331003b3c498f5d3ee4fa",
  "product": "5f5fbcc3c0a8010e00f3b27814f3b96b",
  "variables": "",
  "variable_pool": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"hierarchical_variables": "variable_pool",
"sla_due": "",
"change": "",
"comments_and_work_notes": "",
"partner": "",
"escalation": "0",
"upon_approval": "proceed",
"partner_contact": "",
"correlation_id": "",
"asset": "a8fb6024d7700200e5982cf65e61034d",
"made_sla": "true",
"resolved_by": "",
"sys_updated_by": "admin",
"opened_by": "60beb5e7d7600200e5982cf65e6103ad",
"user_input": "",
"sys_created_on": "2016-09-19 16:49:18",
"contact": {
 "country": "",
 "calendar_integration": "1",
 "last_position_update": "",
 "last_login_time": "2018-05-10 19:50:26",
 "last_login_device": "0:0:0:0:0:0:0:1%0",
 "source": "",
 "sys_updated_on": "2018-02-16 21:30:03",
 "building": "",
 "web_service_access_only": "false",
 "notification": "1",
 "sys_updated_by": "venki",
 "enable_multifactor_authn": "false",
 "sys_created_on": "2018-02-16 21:29:11",
 "sys_domain": "global",
 "agent_status": "",
 "state": "",
 "vip": "false",
 "sys_created_by": "venki",
 "longitude": "",
 "zip": "",
 "home_phone": "",
 "time_format": "",
 "last_login": "",
 "default_perspective": "",
 "geolocation_tracked": "false",
 "active": "true",
 "time_sheet_policy": "",
 "sys_domain_path": "/",
 "phone": "(626) 722-6969",
 "cost_center": "",
 "name": "Julie Lewis",
 "employee_number": "",
 "gender": "",
 "city": "",
 "user_name": "julie.lewis",
 "failed_attempts": "",
 "edu_status": "faculty",
 "latitude": "",
 "roles": "",
 "title": "Operations Manager",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_class_name": "customer_contact",
    "sys_id": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
    "internal_integration_user": "false",
    "ldap_server": "",
    "mobile_phone": "",
    "street": "",
    "company": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
    "department": "",
    "first_name": "Julie",
    "preferred_language": "en",
    "introduction": "",
    "email": "julie.lewis@mailinator.com",
    "manager": "",
    "locked_out": "false",
    "sys_mod_count": "1",
    "last_name": "Lewis",
    "photo": "",
    "sys_tags": "",
    "middle_name": "",
    "time_zone": "",
    "schedule": "",
    "on_schedule": "",
    "date_format": "",
    "location": "",
    "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
  },
  "sys_domain": "global",
  "closed_at": "",
  "follow_the_sun": "false",
  "entitlement": "",
  "business_service": "",
  "business_impact": "",
  "time_worked": "",
  "expected_start": "",
  "opened_at": "2016-09-19 16:49:18",
  "work_end": "",
  "resolved_at": "",
  "case_report": "",
  "subcategory": "0",
  "work_notes": "",
  "assignment_group": "6a42f4616fc331003b3c498f5d3ee46f",
  "cause": "",
  "description": "",
  "calendar_duration": "",
  "close_notes": "",
  "sys_id": "dccc6024d7700200e5982cf65e6103e5",
  "contact_type": "web",
  "resolution_code": "",
  "probable_cause": "",
  "urgency": "3",
  "company": "",
  "major_case_state": "",
  "consumer": "",
  "activity_due": "",
  "comments": "",
  "approval": "not requested",
  "due_date": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"sys_mod_count": "5",
"sys_tags": "",
"active_account_escalation": "",
"location": "",
"category": "1",
"account": {
 "banner_image_light": "",
 "country": "USA",
 "parent": "",
 "notes": "",
 "stock_symbol": "",
 "discount": "",
 "active_escalation": "",
 "sys_updated_on": "2019-01-03 19:37:35",
 "apple_icon": "",
 "number": "ACCT0000001",
 "sys_updated_by": "admin",
 "fiscal_year": "",
 "sys_created_on": "2018-02-20 21:29:16",
 "contact": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
 "stock_price": "",
 "state": "",
 "banner_image": "",
 "sys_created_by": "venki",
 "longitude": "-122.4005464",
 "zip": "94103",
 "profits": "0",
 "phone": "(626) 722-6999",
 "fax_phone": "",
 "name": "Boxeo",
 "banner_text": "",
 "account_code": "~~~~1",
 "primary": "false",
 "city": "San Francisco",
 "latitude": "37.7838391",
 "sys_class_name": "customer_account",
 "manufacturer": "false",
 "account_parent": "",
 "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
 "market_cap": "0",
 "num_employees": "",
 "rank_tier": "",
 "street": "747 Howard St",
 "vendor": "false",
 "lat_long_error": "",
 "theme": "",
 "vendor_type": "",
 "website": "www.boxeo.com",
 "revenue_per_year": "0",
 "publicly_traded": "false",
 "sys_mod_count": "9",
 "sys_tags": "",
 "partner": "false",
 "registration_code": "BOXEO",
 "vendor_manager": "",
 "account_path": "~~~~1",
 "primary_contact": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "customer": "true"
   }
  }, {
   "parent": "",
   "caused_by": "",
   "watch_list": "",
   "active_escalation": "",
   "upon_reject": "cancel",
   "sys_updated_on": "2019-01-15 23:28:00",
   "support_manager": "",
   "approval_history": "",
   "skills":
 "a6d64b11d772120058c92cf65e610357,9b178b11d772120058c92cf65e610382,1c76ec15d70312
0058c92cf65e61034a",
   "number": "CS0000005",
   "problem": "",
   "state": "6",
   "case": "Urgent issue, need help ...CS0000005",
   "sys_created_by": "admin",
   "knowledge": "false",
   "order": "",
   "cmdb_ci": "",
   "delivery_plan": "",
   "impact": "",
   "contract": "495e16b96f0731003b3c498f5d3ee4af",
   "active": "true",
   "work_notes_list": "",
   "auto_created_case": "false",
   "priority": "1",
   "sys_domain_path": "/",
   "rejection_goto": "",
   "first_response_time": "",
   "business_duration": "",
   "group_list": "",
   "child_case_creation_progress": "false",
   "sync_driver": "false",
   "approval_set": "",
   "wf_activity": "",
   "short_description": "Urgent issue, need help ...",
   "correlation_display": "",
   "delivery_task": "",
   "work_start": "",
   "recipient_list": "",
   "additional_assignee_list": "",
   "notify": "",
   "sys_class_name": "sn_customerservice_case",
   "closed_by": "",
   "follow_up": "",
   "contact_local_time": "",
   "sn_app_cs_social_social_profile": "",
   "reassignment_count": "",
   "contact_time_zone": "",
   "notes_to_comments": "false",
   "assigned_to": "85453c616fc331003b3c498f5d3ee4fa",
   "product": "9068b0a16fc331003b3c498f5d3ee438",
   "variables": "",
   "variable_pool": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"hierarchical_variables": "variable_pool",
"sla_due": "",
"change": "",
"comments_and_work_notes": "",
"partner": "",
"escalation": "",
"upon_approval": "proceed",
"partner_contact": "",
"correlation_id": "",
"asset": "b8defca16fc331003b3c498f5d3ee4e7",
"made_sla": "false",
"resolved_by": "",
"sys_updated_by": "jodi.seals",
"opened_by": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
"user_input": "",
"sys_created_on": "2019-01-02 20:00:00",
"contact": {
 "country": "",
 "calendar_integration": "1",
 "last_position_update": "",
 "last_login_time": "2018-03-10 21:48:11",
 "last_login_device": "",
 "source": "",
 "sys_updated_on": "2019-01-03 05:49:34",
 "building": "",
 "web_service_access_only": "false",
 "notification": "2",
 "sys_updated_by": "system",
 "enable_multifactor_authn": "false",
 "sys_created_on": "2018-03-04 20:26:32",
 "sys_domain": "global",
 "agent_status": "",
 "state": "",
 "vip": "false",
 "sys_created_by": "admin",
 "longitude": "",
 "zip": "",
 "home_phone": "",
 "time_format": "",
 "last_login": "",
 "default_perspective": "",
 "geolocation_tracked": "false",
 "active": "true",
 "time_sheet_policy": "",
 "sys_domain_path": "/",
 "phone": "+1 858 287 7834",
 "cost_center": "",
 "name": "George Warren",
 "employee_number": "",
 "gender": "",
 "city": "",
 "user_name": "george.warren",
 "failed_attempts": "",
 "edu_status": "",
 "latitude": "",
 "roles": "",
 "title": "Network Administrator",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_class_name": "customer_contact",
    "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
    "internal_integration_user": "false",
    "ldap_server": "",
    "mobile_phone": "+1 858 867 7857",
    "street": "",
    "company": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
    "department": "",
    "first_name": "George",
    "preferred_language": "",
    "introduction": "",
    "email": "geo.warren@mailinator.com",
    "manager": "",
    "locked_out": "false",
    "sys_mod_count": "3",
    "last_name": "Warren",
    "photo": "",
    "sys_tags": "",
    "middle_name": "",
    "time_zone": "",
    "schedule": "",
    "on_schedule": "",
    "date_format": "",
    "location": "25ab8e460a0a0bb300857304ff811af5",
    "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
  },
  "sys_domain": "global",
  "closed_at": "",
  "follow_the_sun": "false",
  "entitlement": "1eb7893a6f1b31003b3c498f5d3ee4dd",
  "business_service": "",
  "business_impact": "",
  "time_worked": "",
  "expected_start": "",
  "opened_at": "2019-01-02 20:00:00",
  "work_end": "",
  "resolved_at": "",
  "case_report": "",
  "subcategory": "0",
  "work_notes": "",
  "assignment_group": "0df0c400c322310015519f2974d3ae23",
  "cause": "",
  "description": "",
  "calendar_duration": "",
  "close_notes": "",
  "sys_id": "cf866683c3033100b12d9f2974d3ae1f",
  "contact_type": "web",
  "resolution_code": "",
  "probable_cause": "",
  "urgency": "3",
  "company": "",
  "major_case_state": "",
  "consumer": "",
  "activity_due": "",
  "comments": "",
  "approval": "",
  "due_date": "2016-08-04 20:36:23",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"sys_mod_count": "0",
"sys_tags": "",
"active_account_escalation": "",
"location": "",
"category": "1",
"account": {
 "banner_image_light": "",
 "country": "USA",
 "parent": "",
 "notes": "",
 "stock_symbol": "",
 "discount": "",
 "active_escalation": "",
 "sys_updated_on": "2019-01-03 19:37:35",
 "apple_icon": "",
 "number": "ACCT0000001",
 "sys_updated_by": "admin",
 "fiscal_year": "",
 "sys_created_on": "2018-02-20 21:29:16",
 "contact": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
 "stock_price": "",
 "state": "",
 "banner_image": "",
 "sys_created_by": "venki",
 "longitude": "-122.4005464",
 "zip": "94103",
 "profits": "0",
 "phone": "(626) 722-6999",
 "fax_phone": "",
 "name": "Boxeo",
 "banner_text": "",
 "account_code": "~~~~1",
 "primary": "false",
 "city": "San Francisco",
 "latitude": "37.7838391",
 "sys_class_name": "customer_account",
 "manufacturer": "false",
 "account_parent": "",
 "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
 "market_cap": "0",
 "num_employees": "",
 "rank_tier": "",
 "street": "747 Howard St",
 "vendor": "false",
 "lat_long_error": "",
 "theme": "",
 "vendor_type": "",
 "website": "www.boxeo.com",
 "revenue_per_year": "0",
 "publicly_traded": "false",
 "sys_mod_count": "9",
 "sys_tags": "",
 "partner": "false",
 "registration_code": "BOXEO",
 "vendor_manager": "",
 "account_path": "~~~~1",
 "primary_contact": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "customer": "true"
  }
 }]
}
```

ケース - POST /sn_customerservice/case

新しい カスタマーサービス管理 (CSM) ケースを作成します。

このエンドポイントを使用するには、csm_ws_integration、sn_customerservice.customer、または sn_customerservice.consumer ロールが必要です。

企業間 (B2B) と企業 - 消費者間 (B2C) 環境のどちらで作業しているか、または注文または製品のケースを作成しているかに応じて、さまざまなタイプのケースを作成できます。

さらに、このエンドポイントを使用して、連絡先、コンシューマー、またはアカウントのソーシャルメディアプロファイルを作成できます。ソーシャルメディアプロファイルを作成するには、要求本文で次のパラメーターを指定する必要があります。

- *social_channel*
- *social_handle*
- *social_handle_type*
- *social_handle_url*
- *social_post_url*

要求本文パラメーターはすべてオプションです。一部のパラメーターは、いずれかの環境 (B2B または B2C) でのみ有効であり、要求本文パラメーターの説明にそのように記載されています。連絡先を指定すると、アカウント、ケースレポート、契約、およびエンタイトルメントパラメーターは、連絡先/アカウントレコードで定義された値にデフォルト設定されます。アカウントを指定すると、ケースレポート、契約、およびエンタイトルメントパラメーターは、アカウントレコードで定義された値にデフォルト設定されます (渡されたパラメーターの方が優先される場合を除く)。エンドポイントにパラメーターを渡さない場合は、デフォルトの情報 (以下のテーブルで定義) とインスタンスで生成された値 (*sys_**) のみでケースレコードが作成されます。他のパラメーターはすべて、null 値と同等に設定されます。以下で定義するパラメーターのリスト (ベースシステムにあるパラメーターを定義するもの) に加えて、エンドポイントでは、インスタンスで構成されたカスタムケースフィールドと追加のケースフィールドも受け入れます。これらの要素の詳細については、特定のテーブル定義 [システム定義 > テーブル].

⚠ **警告:** このエンドポイントでパラメーターの検証を実行すると、過度のオーバーヘッドが発生する可能性があるため、パラメーターの検証を実行しません。要求パラメーターが、スペルが間違っている、ケースのタイプに対して有効ではない、またはエンドポイントでサポートされていない場合、警告なしで無視されるか予期しない結果が生じる可能性があります。たとえば、間違ったタイプのケースに対してコンシューマーまたは連絡先を作成した場合、または連絡先とアカウントが一致しない場合などです。

⚠ **警告:** デフォルトでは、sn_customerservice.customer または sn_customerservice.consumer ロールを持つ外部ユーザーはこのエンドポイントを使用して、account、asset、comments、consumer、contact、contact_type、partner、partner_contact、priori および state のフィールドのみを設定できます。

ℹ **注:** フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

要素	説明
account	ケースに関連付けられたアカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト： *contact* を指定すると、連絡先レコードで指定されたアカウントがデフォルトになります。 テーブル:アカウント [customer_account]
アクティブ	ケースがオープンかアクティブかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースはアクティブです。 • false：ケースはクローズされました。 データタイプ：ブール デフォルト：true
active_account_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなアカウントエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
active_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなエスカレーションレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日。 データタイプ：文字列
additional_assignee_list	アカウントにアサインされた追加のユーザー (プライマリアサイニーを除く) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ 最大：4,000 テーブル： ユーザー [sys_user]
approval	必要な承認のタイプを説明する文字列。 可能な値： • approved • cancelled • duplicate • not_required • not requested • rejected • requested データタイプ：文字列 最大文字数：40 デフォルト：not requested
assigned_to	ケースにアサインされたユーザーの sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
assignment_group	ケースにアサインされたカスタマーサービスエージェントグループの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
business_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_impact	関連する顧客に対する問題の影響。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
business_service	ケースに関連付けられたサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス [cmdb_ci_service]
カテゴリ	ケースカテゴリ。 可能な値： • 0：質問 • 1：問題 • 2：機能 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cause	問題の原因に関する詳細。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
caused_by	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
変更	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
child_case_creation_progress	ケースが重大なケースから作成された子ケースであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：重大なケースから作成された子ケース • false：子ケースではありません

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：ブール
close_notes	ケースがクローズされたときに作成されたメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
closed_at	ケースがクローズされた日時。 データタイプ：文字列
closed_by	ケースをクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
cmdb_ci	ケースに関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	ケースに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
company	ケースに関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
consumer	企業/消費者間ケースのみ。このケースに関して連絡先となる人のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	企業間ベースのケースのみ。このケースに関する連絡担当者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contact_time_zone	ケースに関連付けられた連絡先のタイムゾーン。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_type	ケースが最初にレポートされた方法。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	可能な値： • chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列 最大長：40
contract	ケースに関連付けられた契約の sys_id。この契約には、ケースに関連付けられた会社に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれています。契約には会社と連絡先、および対象となる特定の資産が含まれる場合があります。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	相関ディスプレイ。 データタイプ：文字列 最大長：100
correlation_id	相関識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	このケースの親実行計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	実行計画タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	ケースに関連する問題の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
due_date	ケースのクローズ予定日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
エンタイトルメント	ケースに関連付けられたエンタイトルメントレコードの sys_id。エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、製品、資産、アカウント、契約に関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	ケースの作業開始予定日時。 データタイプ：文字列
first_response_time	ケースに対して最初のアクションが実行された日時。 データタイプ：文字列
follow_the_sun	ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があるかどうかを示すフラグ。 顧客が [優先度 1：重大] または [優先度 2 - 高] のケースにさらにコメントを入力した場合、またはケースが昇格された場合は、このフラグが自動的に true に設定されます。 可能な値： • true：ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があります • false:ケースをグローバルフォローアップに渡すべきではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
group_list	ケースに関連付けられたグループレコードの sys_id のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：アレイ テーブル： Group [sys_user_group]
影響	顧客への影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
ナレッジ	指定された問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：この問題に利用可能なナレッジベース記事があります • false：この問題に利用可能なナレッジベース記事がありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
location	会社の場所を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
made_sla	ケースが関連するサービスレベルアグリーメントに従って解決されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：SLA に従ってケースが解決されました • false:ケースは SLA に従って解決されませんでした データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
major_case_state	重大なケースの現在のステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	• accepted：マネージャーが重大なケースを作成したとき、またはマネージャーが候補ケースを昇格させたときの初期ステータス。 • canceled：ケースがキャンセルされました。 • proposed：エージェントまたはマネージャーが候補ケースを作成または提案したときの初期ステータス。 • rejected：マネージャーが候補ケースを却下しました。 データタイプ：文字列 最大長：40
notes_to_comments	解決メモをコメントに追加するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：解決メモを追加すると、コメントにも追加されます • false:コメントに解決メモを含める必要はありません データタイプ：ブーリアン
notify	連絡先/コンシューマーに通知するために使用する方法。 可能な値： • 1：通知しない • 2：メール送信 • 3：電話 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
number	ケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
open_at	ケースがオープンされた日時。 データタイプ：文字列
opened_by	ケースを最初にオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
順序	ケースの順序。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数)
parent	このケース (子) が関連付けられている親ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
partner	ケースに関連付けられたパートナーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	ケースに関連付けられたパートナーの連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
priority	ケースの優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
probable_cause	ケースに関連する問題の考えられる原因。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
問題	顧客に発生している問題の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：問題 [problem]
製品	ケースに関連付けられた資産の製品モデルの sys_id。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
reassignment_count	ケースを進行させる担当者にケースが再アサインされた回数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
recipient_list	このケースに関するコミュニケーションの受信者のリストを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:受信者リスト [sn_publications_recipients_list]
rejection_goto	ケースが却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
resolution_code	ケースの解決ステータス (「Solved - サポートによって解決/ガイダンスの提供」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40
resolved_at	ケースが解決された日時。 データタイプ：文字列
resolved_by	ケースを解決したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
short_description	ケースの簡潔な説明。 データタイプ：文字列 最大長：160
skills	ケースを完了するために必要なスキルの一意の識別子 (sys_id) のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:スキル [cmn_skill]
sla_due	関連するサービスレベルアグリーメントに基づいてケースをクローズする必要がある日時。 データタイプ：文字列
social_channel	ソーシャルメディアチャネルのタイプ (Twitter、Facebook、Instagram など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
social_handle	チャネルのユーザーハンドル。 データタイプ：文字列
social_handle_type	ソーシャルメディアプロファイルを関連付けるケースのタイプ。 有効な値： • account • consumer • 連絡先 データタイプ：文字列
social_handle_url	ユーザーのソーシャルメディアハンドルの URL。 データタイプ：文字列
social_post_url	ケースの生成元のソーシャルメッセージの URL。 データタイプ：文字列
state	ケースの現在のステータス。 可能な値： • 1：新規 • 3：クローズ済み • 6：解決済み • 10：オープン • 18：情報待ち データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
subcategory	ケースのサブカテゴリ。 可能な値： 0：質問 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
support_manager	ケースにアサインされた CSM マネージャーの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	テーブル： ユーザー [sys_user]
sync_driver	ドライバーの同期があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ドライバーは同期されています • false:ドライバーが同期されていません データタイプ：ブーリアン
sys_domain_path	ドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/
time_worked	ケースの合計作業時間。 データタイプ：文字列
upon_approval	ケースが承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	ケースが却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	ケースの緊急度。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	• 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variables	ケースに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40
watch_list	追加のコメントが追加された場合、またはケースのステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、このケースに関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
wf_activity	ケースに関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
work_end	ケースの作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	ケースの作業が開始された日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	新しいケースレコードが正常に作成されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
number	関連ケース番号。 データタイプ：文字列
sys_id	ケース [sn_customerservice_case] テーブルに作成された新しいケースレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、コンシューマーに基づいてケースを作成する方法と、そのケースに関連付けられた新しいソーシャルメディアアカウントを作成する方法も示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{ \
   consumer: \"cd97ef1ddb8bc7006b7a9646db9619ac\", \
   contact_type: \"social\", \
   priority: \"4\", \
   short_description: \"Consumer Test Case\", \
   social_channel: \"TWITTER\", \
   social_handle: \"consumertwo\", \
   social_handle_type: \"Consumer\", \
   social_handle_url: \"https://www.twitter.com/consumertwo\", \
   social_post_url: \"https://twitter.com/MuleSoft/status/829092185022750720\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "result": {
  "sys_id": "0397c743db436f0057c3fd441d96197f",
  "number": "CS0001005"
 }
}
```

Example: cURL 要求

次の例は、アカウントのケースを作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{ \
   account: \"051f62b0d7300200e5982cf65e610333\", \
   contact_type: \"phone\", \
   priority: \"1\", \
   short_description: \"Power Outage\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "result": {
  "sys_id": "b88366ffdb1b0b00216e9ee6db96190b",
  "number": "CS0001021"
 }
}
```

Example: cURL 要求

次の例は、特定の連絡先のケースを作成する方法を示しています。連絡先レコード内でアカウントが指定されている場合、そのアカウントは自動的にケースにアサインされます。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_customerservice/case" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{ \
   contact: \"62fe1c97db76c3006b7a9646db961999\", \
   contact_type: \"phone\", \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  priority: \"3\", \
  short_description: \"Power Outage\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "result": {
  "sys_id": "bf916affdb1b0b00216e9ee6db961937",
  "number": "CS0001013"
 }
}
```

ケース - **PUT /sn_customerservice/case/{id}**

渡されたパラメーターで、指定された既存の カスタマーサービス管理 (CSM) ケースを更新します。

警告: このエンドポイントでパラメーターの検証を実行すると、過度のオーバーヘッドが発生する可能性があるため、パラメーターの検証を実行しません。要求パラメーターが、スペルが間違っている、ケースのタイプに対して有効ではない、またはエンドポイントでサポートされていない場合、警告なしで無視されるか予期しない結果が生じる可能性があります。たとえば、間違ったタイプのケースに対してコンシューマーまたは連絡先を作成した場合、または連絡先とアカウントが一致しない場合などです。

警告: デフォルトでは、sn_customerservice.customer または sn_customerservice.consumer ロールを持つ外部ユーザーは、このエンドポイントを使用してコメントとステータスのフィールドのみを設定できます。管理者は、`CaseRESTAPIValidatorForExternalUser` スクリプトインクルードで定義された UPDATE_ALLOWED_FIELDS アレイにフィールド名を指定することで、外部ユーザーが追加のフィールドを設定できるようにすることができます。このアレイに新しいフィールドを追加するときは、これらのフィールドに入力するための既存のバリデーターがない可能性があるため注意してください。スクリプトインクルードの詳細については、「スクリプトインクルード」を参照してください。

注: フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customerservice/{api_version}/case/{id}

デフォルトの URL：/api/sn_customerservice/case/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
id	更新するケースの sys_id。 テーブル:ケース [sn_customerservice_case]

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false 注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_get_case_details	更新されたケースレコードを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：更新されたケースレコードを返します。 • false：更新されたケースレコードを返しません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
account	ケースに関連付けられたアカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト： *contact* を指定すると、連絡先レコードで指定されたアカウントがデフォルトになります。 テーブル:アカウント [customer_account]
アクティブ	ケースがオープンかアクティブかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースはアクティブです。 • false：ケースはクローズされました。 データタイプ：ブール デフォルト：true
active_account_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなアカウントエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
active_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなエスカレーションレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日。 データタイプ：文字列
additional_assignee_list	アカウントにアサインされた追加のユーザー (プライマリアサイニーを除く) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	最大：4,000 テーブル： ユーザー [sys_user]
approval	必要な承認のタイプを説明する文字列。 可能な値： • approved • cancelled • duplicate • not_required • not requested • rejected • requested データタイプ：文字列 最大文字数：40 デフォルト：not requested
assigned_to	ケースにアサインされたユーザーの sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
assignment_group	ケースにアサインされたカスタマーサービスエージェントグループの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
business_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_impact	関連する顧客に対する問題の影響。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
business_service	ケースに関連付けられたサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス [cmdb_ci_service]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
カテゴリ	ケースカテゴリ。 可能な値： • 0：質問 • 1：問題 • 2：機能 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cause	問題の原因に関する詳細。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
caused_by	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
変更	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
child_case_creation_progress	ケースが重大なケースから作成された子ケースであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：重大なケースから作成された子ケース • false：子ケースではありません データタイプ：ブール
close_notes	ケースがクローズされたときに作成されたメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
closed_at	ケースがクローズされた日時。 データタイプ：文字列
closed_by	ケースをクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	テーブル： ユーザー [sys_user]
cmdb_ci	ケースに関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	ケースに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
company	ケースに関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
consumer	企業/消費者間ケースのみ。このケースに関して連絡先となる人のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	企業間ベースのケースのみ。このケースに関する連絡担当者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contact_time_zone	ケースに関連付けられた連絡先のタイムゾーン。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_type	ケースが最初にレポートされた方法。 可能な値： • chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
contract	ケースに関連付けられた契約の sys_id。この契約には、ケースに関連付けられた会社に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれています。契約には会社と連絡先、および対象となる特定の資産が含まれる場合があります。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	相関ディスプレイ。 データタイプ：文字列 最大長：100
correlation_id	相関識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	このケースの親実行計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	実行計画タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	ケースに関連する問題の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
due_date	ケースのクローズ予定日。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント	ケースに関連付けられたエンタイトルメントレコードの sys_id。エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、製品、資産、アカウント、契約に関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
escalation	現在のエスカレーションレベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	ケースの作業開始予定日時。 データタイプ：文字列
first_response_time	ケースに対して最初のアクションが実行された日時。 データタイプ：文字列
follow_the_sun	ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があるかどうかを示すフラグ。 顧客が [優先度 1：重大] または [優先度 2 - 高] のケースにさらにコメントを入力した場合、またはケースが昇格された場合は、このフラグが自動的に true に設定されます。 可能な値： • true：ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があります • false:ケースをグローバルフォローアップに渡すべきではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
group_list	ケースに関連付けられたグループレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： Group [sys_user_group]
影響	顧客への影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
ナレッジ	指定された問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：この問題に利用可能なナレッジベース記事があります • false：この問題に利用可能なナレッジベース記事がありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
location	会社の場所を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
made_sla	ケースが関連するサービスレベルアグリーメントに従って解決されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：SLA に従ってケースが解決されました • false:ケースは SLA に従って解決されませんでした データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
major_case_state	重大なケースの現在のステータス。 可能な値： • accepted：マネージャーが重大なケースを作成したとき、またはマネージャーが候補ケースを昇格させたときの初期ステータス。 • canceled：ケースがキャンセルされました。 • proposed：エージェントまたはマネージャーが候補ケースを作成または提案したときの初期ステータス。 • rejected：マネージャーが候補ケースを却下しました。 データタイプ：文字列 最大長：40
notes_to_comments	解決メモをコメントに追加するかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	可能な値： • true：解決メモを追加すると、コメントにも追加されます • false:コメントに解決メモを含める必要はありません データタイプ：ブーリアン
notify	連絡先/コンシューマーに通知するために使用する方法。 可能な値： • 1：通知しない • 2：メール送信 • 3：電話 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
number	ケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
open_at	ケースがオープンされた日時。 データタイプ：文字列
opened_by	ケースを最初にオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
順序	ケースの順序。 データタイプ：数値 (整数)
parent	このケース (子) が関連付けられている親ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
partner	ケースに関連付けられたパートナーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	ケースに関連付けられたパートナーの連絡先の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
priority	ケースの優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
probable_cause	ケースに関連する問題の考えられる原因。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
問題	顧客に発生している問題の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：問題 [problem]
製品	ケースに関連付けられた資産の製品モデルの sys_id。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
reassignment_count	ケースを進行させる担当者にケースが再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
recipient_list	このケースに関するコミュニケーションの受信者のリストを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:受信者リスト [sn_publications_recipients_list]
rejection_goto	ケースが却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	テーブル:タスク [task]
resolution_code	ケースの解決ステータス (「Solved - サポートによって解決/ガイダンスの提供」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40
resolved_at	ケースが解決された日時。 データタイプ：文字列
resolved_by	ケースを解決したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
short_description	ケースの簡潔な説明。 データタイプ：文字列 最大長：160
skills	ケースを完了するために必要なスキルの一意の識別子 (sys_id) のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:スキル [cmn_skill]
sla_due	関連するサービスレベルアグリーメントに基づいてケースをクローズする必要がある日時。 データタイプ：文字列
social_channel	ソーシャルメディアチャネルのタイプ (Twitter、Facebook、Instagram など)。 データタイプ：文字列
social_handle	チャネルのユーザーハンドル。 データタイプ：文字列
social_handle_type	ソーシャルメディアプロファイルを関連付けるケースのタイプ。 有効な値： • account • 連絡先 • consumer

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
social_handle_url	ユーザーのソーシャルメディアハンドルの URL。 データタイプ：文字列
social_post_url	ケースの生成元のソーシャルメッセージの URL。 データタイプ：文字列
state	ケースの現在のステータス。 可能な値： • 1：新規 • 3：クローズ済み • 6：解決済み • 10：オープン • 18：情報待ち データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
subcategory	ケースのサブカテゴリ。 可能な値： 0：質問 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
support_manager	ケースにアサインされた CSM マネージャーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sync_driver	ドライバーの同期があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ドライバーは同期されています • false:ドライバーが同期されていません データタイプ：ブーリアン
sys_domain_path	ドメインパス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	最大長：255 デフォルト：/
time_worked	ケースの合計作業時間。 データタイプ：文字列
upon_approval	ケースが承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	ケースが却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	ケースの緊急度。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variables	ケースに関連付けられた変数の名前と値のペア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
watch_list	追加のコメントが追加された場合、またはケースのステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、このケースに関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
wf_activity	ケースに関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
work_end	ケースの作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	ケースの作業が開始された日時。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
account	ケースに関連付けられたアカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
account	アカウントの詳細。 データタイプ：オブジェクト "account": { "account_code": "String", "account_parent": "String", "account_path": "String", "active_escalation": "String", "apple_icon": Image, "banner_image": Image, "banner_image_light": Image, "banner_text": "String", "city": "String", "contact": "String", "country": "String", "customer": "String", "discount": "String", "fax_phone": "String", "fiscal_year": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"lat_long_error": "String", "latitude": "String", "longitude": "String", "market_cap": "String", "name": "String", "notes": "String", "num_employees": Number, "number": "String", "parent": "String", "partner": "String", "phone": "String", "primary": Boolean, "primary_contact": "String", "profits": Number, "publicly_traded": Boolean, "rank_tier": "String", "registration_code": "String", "revenue_per_year": Number, "state": "String", "stock_price": "String", "stock_symbol": "String", "street": "String", "sys_class_name": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "theme": "String", "vendor": Boolean, "vendor_manager": "String", "vendor_type": "String", "website": "String", "zip": "String }
account.account_code	アプリケーションが予算予測と予算計画を識別するために使用する値の一意の組み合わせ。 データタイプ：文字列 最大長：255
account.account_parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
account.account_path	アカウント階層内の親アカウントから子アカウントへのパス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：255
account.active_escalation	アカウントに関連付けられたアクティブなエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
account.apple_icon	iPhone ホームページのブックマークのアイコン。 データタイプ：画像
account.banner_image	カスタマーポータルに表示されるバナー画像。 データタイプ：画像
account.banner_image_light	小さなバナー画像。 データタイプ：画像
account.banner_text	カスタマーポータルに表示されるバナーテキスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
account.city	このアカウントに関連付けられている会社が所在する市。 データタイプ：文字列 最大長：50
account.contact	このアカウントに関連付けられた連絡先レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
account.country	このアカウントに関連付けられている会社が所在する国。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト： USA
account.customer	アカウントがパートナーアカウントではなく、顧客アカウントであるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	可能な値： • true：顧客アカウント • false：パートナーアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.discount	購入時にアカウントに付与される割引。 データタイプ：数値 最大長：15
account.fax_phone	このアカウントに関連付けられている会社の主要な FAX 電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.fiscal_year	アカウントに関連付けられている会社の会計年度。 データタイプ：文字列
account.lat_long_error	緯度および経度情報と比較した実際の場所の差。 データタイプ：文字列 最大長：1,000
account.latitude	このアカウントに関連付けられている会社の緯度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
account.longitude	このアカウントに関連付けられている会社の経度。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
account.manufacturer	このアカウントに関連付けられている会社が商品を製造しているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：商品を製造している • false：商品を製造していない

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.market_cap	関連付けられている会社の公開株式の時価。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
account.name	このアカウントに関連付けられている会社の名前。 データタイプ：文字列 最大長：80
account.notes	会社に関する補足情報。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
account.num_employees	会社に雇用されている人数。 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40
account.number	このアカウントを識別する番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.parent	このアカウントの親アカウントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
account.partner	アカウントがパートナーアカウントか顧客アカウントかを示すフラグ。 可能な値： • true：パートナーアカウント • false：顧客アカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.phone	会社の主要な電話番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
account.primary	これがプライマリアカウントであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリアカウント • false：セカンダリアカウント データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.primary_contact	アカウントの主連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
account.profits	このアカウントに対して入力された利益情報。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：40
account.publicly_traded	このアカウントに関連付けられている会社の株式が証券取引所で公開されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：株式公開 • false：株式非公開会社 データタイプ：ブール
account.rank_tier	アカウントのタイプ。 可能な値： • blacklist • その他 • strategic • tactical • valued データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
account.registration_code	顧客がカスタマーポータルでログインを要求するときに使用する一意のコード。このコードは、アクセス権を付与する前に会社で顧客を検証する方法を提供します。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.revenue_per_year	このアカウントに関連付けられている会社が生み出した収益。 データタイプ：数値 (通貨) 最大長：20
account.state	会社が所在する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.stock_price	会社の株価。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.stock_symbol	会社の銘柄記号。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.street	会社の番地 データタイプ：文字列 最大長：255
account.sys_class_name	関連するアカウントレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
account.sys_created_by	最初にアカウントを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.sys_created_on	アカウントが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
account.sys_id	アカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
account.sys_mod_count	アカウント情報が更新された回数。 データタイプ：数値 (整数)
account.sys_updated_by	アカウント情報を最後に変更したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
account.sys_updated_on	アカウント情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
account.theme	このアカウントで使用されるカスタマーポータルテーマの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テーマ [sys_ui_theme]
account.vendor	このアカウントに関連付けられている会社がベンダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ベンダー • false：ベンダーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
account.vendor_manager	アカウントのベンダーマネージャーの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
account.vendor_type	アプリケーション、ハードウェア、サービス、ソフトウェアなどのベンダーのタイプの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:ベンダータイプ [vendor_type]
account.website	会社の Web サイトの URL。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：1,024
account.zip	会社の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
アクティブ	ケースがオープンかアクティブかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースはアクティブです。 • false：ケースはクローズされました。 データタイプ：ブール デフォルト：true
active_account_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなアカウントエスカレーションのsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
active_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなエスカレーションレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日。 データタイプ：文字列
additional_assignee_list	アカウントにアサインされた追加のユーザー (プライマリアサイニーを除く) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ 最大：4,000 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
approval	必要な承認のタイプを説明する文字列。 可能な値： • approved • cancelled • duplicate • not_required • not requested • rejected • requested データタイプ：文字列 最大文字数：40 デフォルト：not requested
approval_history	ケースに関連付けられているすべての承認のリスト。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
approval_set	関連するアクションが承認された日時。 データタイプ：文字列
資産	ケースに関連付けられた資産レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:資産 [alm_asset]
assigned_to	ケースにアサインされたユーザーの sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
assignment_group	ケースにアサインされたカスタマーサービスエージェントグループの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
business_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_impact	関連する顧客に対する問題の影響。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
business_service	ケースに関連付けられたサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス [cmdb_ci_service]
case	ケースの簡単な説明とケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：300
case_report	関連するケースレポートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースレポート [sn_customerservice_case_report]
カテゴリ	ケースカテゴリ。 可能な値： • 0：質問 • 1：問題 • 2：機能 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cause	問題の原因に関する詳細。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
caused_by	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル：変更要求 [change_request]
変更	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
child_case_creation_progress	ケースが重大なケースから作成された子ケースであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：重大なケースから作成された子ケース • false：子ケースではありません データタイプ：ブール
closed_at	ケースがクローズされた日時。 データタイプ：文字列
closed_by	ケースをクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
close_notes	ケースがクローズされたときに作成されたメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cmdb_ci	ケースに関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	ケースに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
comments_and_work_notes	ケースに対して入力されたコメントと作業メモ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：4,000
company	ケースに関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
consumer	企業/消費者間ケースのみ。このケースに関して連絡先となる人の Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
consumer	企業/消費者間ケースのパラメーターのアレイ。
consumer.active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール デフォルト：true
consumer.business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.date_format	日付を表示する形式。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
consumer.email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.household	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
consumer.last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.middle_name	コンシューマーのミドルネーム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：50
consumer.mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.name	コンシューマーのフルネーム。first_name+middle_name +last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
consumer.notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
consumer.notification	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
consumer.number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
consumer.preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
consumer.prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
consumer.state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
consumer.street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
consumer.suffix	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列
consumer.sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
consumer.sys_domain	コンシューマー情報が存在する ServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
consumer.sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
consumer.sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
consumer.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
consumer.time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
consumer.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
consumer.user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
consumer.zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
連絡先	企業間ベースのケースのみ。このケースに関する連絡担当者のsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contact	企業/企業間ケースの連絡先パラメーターのアレイ。
contact.account	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
contact.active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール デフォルト：true
contact.agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
contact.building	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
contact.calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
contact.city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.company	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
contact.cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
contact.country	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
contact.date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト：空 (システム日付形式)
contact.default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
contact.department	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
contact.edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
contact.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
contact.employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
contact.enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
contact.first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：50
contact.gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.internal_integration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
contact.last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
contact.last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
contact.last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
contact.last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
contact.ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
contact.location	連絡先の場所を説明するレコードの Sys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
contact.locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.longitude	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
contact.manager	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
contact.middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
contact.mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
contact.notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
contact.on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
contact.phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
contact.preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
contact.roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
contact.source	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
contact.state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
contact.sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
contact.sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.sys_domain	関連付けられた連絡先レコードの ServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
contact.sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
contact.sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
contact.sys_tags	コンテンツのシステムタグ。 データタイプ：文字列
contact.sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
contact.time_format	時間を表示する形式。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
contact.time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
contact.time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
contact.user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact.vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：false
contact.web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
contact.zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_local_time	連絡先の現地時間。 データタイプ：文字列 最大長：70
contact_time_zone	ケースに関連付けられた連絡先のタイムゾーン。 データタイプ：文字列 最大長：40
contact_type	ケースが最初にレポートされた方法。 可能な値： • chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列 最大長：40
contract	ケースに関連付けられた契約の sys_id。この契約には、ケースに関連付けられた会社に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれています。契約には会社と連絡

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	先、および対象となる特定の資産が含まれる場合があります。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	相関ディスプレイ。 データタイプ：文字列 最大長：100
correlation_id	相関識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	このケースの親実行計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	実行計画タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	ケースに関連する問題の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
due_date	ケースのクローズ予定日。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント	ケースに関連付けられたエンタイトルメントレコードの sys_id。エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、製品、資産、アカウント、契約に関連付けることができます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	ケースの作業開始予定日時。 データタイプ：文字列
first_response_time	ケースに対して最初のアクションが実行された日時。 データタイプ：文字列
follow_the_sun	ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があるかどうかを示すフラグ。 顧客が [優先度 1：重大] または [優先度 2 - 高] のケースにさらにコメントを入力した場合、またはケースが昇格された場合は、このフラグが自動的に true に設定されます。 可能な値： • true：ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があります • false:ケースをグローバルフォローアップに渡すべきではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
follow_up	次のフォローアップアクションの日時。 データタイプ：文字列
group_list	ケースに関連付けられたグループレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル： Group [sys_user_group]
影響	顧客への影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
ナレッジ	指定された問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：この問題に利用可能なナレッジベース記事があります • false：この問題に利用可能なナレッジベース記事がありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
location	会社の場所を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
made_sla	ケースが関連するサービスレベルアグリーメントに従って解決されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：SLA に従ってケースが解決されました • false:ケースは SLA に従って解決されませんでした データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
major_case_state	重大なケースの現在のステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• accepted：マネージャーが重大なケースを作成したとき、またはマネージャーが候補ケースを昇格させたときの初期ステータス。 • canceled：ケースがキャンセルされました。 • proposed：エージェントまたはマネージャーが候補ケースを作成または提案したときの初期ステータス。 • rejected：マネージャーが候補ケースを却下しました。 データタイプ：文字列 最大長：40
needs_attention	ケースに注意が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースに追加の注意が必要です • false:ケースに追加の注意は必要ありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
notes_to_comments	解決メモをコメントに追加するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：解決メモを追加すると、コメントにも追加されます • false:コメントに解決メモを含める必要はありません データタイプ：ブーリアン
notify	連絡先/コンシューマーに通知するために使用する方法。 可能な値： • 1：通知しない • 2：メール送信 • 3：電話

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
number	ケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
open_at	ケースがオープンされた日時。 データタイプ：文字列
opened_by	ケースを最初にオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
順序	ケースの順序。 データタイプ：数値 (整数)
parent	このケース (子) が関連付けられている親ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
partner	ケースに関連付けられたパートナーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	ケースに関連付けられたパートナーの連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
priority	ケースの優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
probable_cause	ケースに関連する問題の考えられる原因。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
問題	顧客に発生している問題の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：問題 [problem]
製品	ケースに関連付けられた資産の製品モデルの sys_id。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
reassignment_count	ケースを進行させる担当者にケースが再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
recipient_list	このケースに関するコミュニケーションの受信者のリストを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:受信者リスト [sn_publications_recipients_list]
rejection_goto	ケースが却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
resolution_code	ケースの解決ステータス (「Solved - サポートによって解決/ガイダンスの提供」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
resolved_at	ケースが解決された日時。 データタイプ：文字列
resolved_by	ケースを解決したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
結果	要求されたフィールドの値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "label": "String", "value": "String" } ]`
result.label	フィールド値の表示値。 データタイプ：文字列
result.value	フィールド値。 データタイプ：文字列
short_description	ケースの簡潔な説明。 データタイプ：文字列 最大長：160
skills	ケースを完了するために必要なスキルの一意の識別子 (sys_id) のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:スキル [cmn_skill]
sla_due	関連するサービスレベルアグリーメントに基づいてケースをクローズする必要がある日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile	Facebook、Twitter、YouTube などの特定のソーシャルメディアプロファイルの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"sn_app_cs_social_social_profile": [{ "account": "String", "channel": [Array], "contact": {Object}, "consumer": {Object}, "created_on": "String", "profile": "String", "profile_url": "String", "social_id": "String", "source": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String" }]
sn_app_cs_social_social_profile.account	ソーシャルメディアプロファイルのアカウント情報を含むレコードの一意の識別子。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel	関連するソーシャルメディアプロファイルチャネルの詳細。 データタイプ：オブジェクト "channel": { "name": "String", "sys_class_name": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_package": "String", "sys_policy": "String", "sys_scope": "String", "sys_tags": "String", "sys_update_name": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String" }
sn_app_cs_social_social_profile.channel.name	ソーシャルメディアチャネルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_class_name	ソーシャルメディアチャネルレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_created_by	ソーシャルメディアチャネルを作成した人物。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_created_on	ソーシャルメディアプロファイルが作成された日時。 データタイプ: 日付/時刻 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_id	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルチャネルの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_mod_count	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルチャネルの情報が変更された回数。 データタイプ：整数
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_name	チャネルのシステム名。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_package	プロファイルに関連付けられたパッケージに関する情報を含むレコードの一意の識別子。パッケージ [sys_package] テーブル。 データタイプ:参照
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_policy	システム保護ポリシー。 可能な値： • 保護 • read データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_scope	ソーシャルプロファイルの範囲に関する情報を含むレコードの一意の識別子。アプリケーション [sys_scope] テーブル。 データタイプ:参照
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_tags	チャネルに関連付けられたシステムタグ。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_update_name	ソーシャルメディアプロファイルチャネルを最後に更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列 最大長：250
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_updated_by	ソーシャルメディアプロファイルチャネルを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.channel.sys_updated_on	ソーシャルメディアプロファイルチャネルが最後に更新された日時。 データタイプ: 日付/時刻 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer	企業/消費者間ケースの場合。ケースに関連付けられたコンシューマーの詳細。 データタイプ：オブジェクト "consumer": { "active": Boolean, "business_phone": "String", "city": "String", "country": "String", "date_format": "String", "email": "String", "fax": "String", "first_name": "String", "gender": "String", "home_phone": "String", "household": "String", "last_name": "String", "middle_name": "String", "mobile_phone": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"name": "String", "notes": "String", "notification": Number, "number": "String", "photo": Image, "preferred_language": "String", "prefix": "String", "primary": Boolean, "state": "String", "street": "String", "suffix": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_domain": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": Number, "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "time_format": "String", "time_zone": "String", "title": "String", "user": "String", "zip": "String" }
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール デフォルト：true
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.household	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.last_name	コンシューマーの姓。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.name	コンシューマーのフルネーム。first_name+middle_name +last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.notification	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.suffix	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_domain	コンシューマー情報が存在するServiceNow ドメイン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_tags	コンシューマーシステムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：60
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
sn_app_cs_social_social_profile.consumer.zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact	企業間ケースの場合。ケースに関連付けられた連絡先に属するソーシャルメディアプロファイルの詳細を含むレコードの一意の識別子。連絡先 [customer_contact] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.account	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール デフォルト：true
sn_app_cs_social_social_profile.contact.agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.building	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
sn_app_cs_social_social_profile.contact.city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.company	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.country	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.contact.date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.department	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
sn_app_cs_social_social_profile.contact.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.internal_itegration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.location	連絡先の場所を説明するレコードの Sys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.longitude	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.manager	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
sn_app_cs_social_social_profile.contact.mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
sn_app_cs_social_social_profile.contact.notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
sn_app_cs_social_social_profile.contact.on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
sn_app_cs_social_social_profile.contact.roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.source	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.contact.state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_domain	関連付けられた連絡先レコードの ServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_tags	連絡先システムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
sn_app_cs_social_social_profile.contact.time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
sn_app_cs_social_social_profile.contact.user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.contact.vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
sn_app_cs_social_social_profile.contact.zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.created_on	関連するソーシャルメディアプロファイルが最初に作成された日時。
sn_app_cs_social_social_profile.profile	ソーシャルプロファイル。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.profile_url	ソーシャルメディアプロファイルへのアクセスに使用する URL。 データタイプ：文字列 最大長：1,024
sn_app_cs_social_social_profile.social_id	関連付けられたソーシャルメディアアカウントの一意のソーシャルメディアアカウントプロバイダー識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
sn_app_cs_social_social_profile.source	ソーシャルプロファイルのソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
sn_app_cs_social_social_profile.sys_created_by	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.sys_created_on	ソーシャルメディアプロファイルが最初に作成された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 (日付/時間)
sn_app_cs_social_social_profile.sys_id	ソーシャルメディアプロファイルの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sn_app_cs_social_social_profile.sys_mod_count	関連付けられたソーシャルメディアプロファイルの情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sn_app_cs_social_social_profile.sys_tags	プロファイルシステムタグ。
sn_app_cs_social_social_profile.sys_updated_by	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sn_app_cs_social_social_profile.sys_updated_on	ソーシャルメディアプロファイルを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
state	ケースの現在のステータス。 可能な値： • 1：新規 • 3：クローズ済み • 6：解決済み • 10：オープン • 18：情報待ち データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
subcategory	ケースのサブカテゴリ。 可能な値： 0：質問 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
support_manager	ケースにアサインされた CSM マネージャーの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
sync_driver	ドライバーの同期があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ドライバーは同期されています • false:ドライバーが同期されていません データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	ケースレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sys_created_by	ケースを最初にオープンしたユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	ケースが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	ケースに関連付けられたドメイン。 データタイプ：文字列 最大長：32 デフォルト：global
sys_domain_path	ドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/
sys_id	ケースの一意の識別子。 データタイプ：文字列 最大長：32
sys_mod_count	ケースが最初に作成されてからの更新回数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	システムタグ。
sys_updated_by	ケースを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	ケースが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
time_worked	ケースの合計作業時間。 データタイプ：文字列
upon_approval	ケースが承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	ケースが却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	ケースの緊急度。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：3
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variable_pool	変数のグループ化。
variables	ケースに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40
watch_list	追加のコメントが追加された場合、またはケースのステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、このケースに関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
wf_activity	ケースに関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
work_end	ケースの作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes	ケースの解決方法に関する情報、またはケースの解決手順。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	ケースの作業が開始された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーターに関する注意事項

要求本文パラメーターはすべてオプションです。すべてのパラメーターがすべてのケースタイプ (B2B と B2C、注文と製品) に適用されるわけではありません。設定するパラメーターが競合していないことを確認してください (アカウントと連絡先またはコンシューマーの間の不一致など)。以下で定義する要素のリスト (ベースシステムにある要素を定義するもの) に加えて、エンドポイントでは、インスタンスで構成されたカスタムケースフィールドと追加のケースフィールドも受け入れます。これらの要素の詳細については、特定のテーブル定義[システム定義 > テーブル].

Example: cURL 要求

次の例は、コンシューマーベースのケースを更新する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cusomerservice/case/0397c743db436f0057c3fd441d96197f" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{ \
  consumer: \"cd97ef1ddb8bc7006b7a9646db9619ac\", \
  contact_type: \"phone\", \
  priority: \"4\", \
  short_description: \"Consumer Test Case\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "sys_id": "0397c743db436f0057c3fd441d96197f",
    "number": "CS0001005"
  }
}
```

CCCIF メディアリソース API

カスタムチャットのチャットボット相互運用性フレームワーク *(CCCIF)* メディアリソース API は、プライマリボットが関連付けられた ServiceNow インスタンスに添付ファイルをアップロードできるようにするエンドポイントを提供します。

仮想エージェント (VA) を介して会話しているユーザーからのプライベート添付ファイルをアップロードするには、プライマリボットでこの API を呼び出します。その後、この API によって返される *`mediaUrl`* パラメーターを VA API に送信する必要があります。

添付ファイルが公開されている場合は、仮想エージェントボット統合呼び出しの要求本文で添付ファイル URL を送信するだけです。

この API にアクセスするには、Conversational Custom Chat Integration (com.glide.cs.custom.adapter) プラグインがアクティブになっている必要があります。さらに、添付ファイルのシステムプロパティを設定する必要があります。

仮想エージェント API の機能の詳細については、「仮想エージェント API」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CCCIF - POST /cccif/media/upload

呼び出された ServiceNow インスタンスにプライベート添付ファイルをアップロードします。このインスタンスにより、添付ファイルが添付ファイル [sys_attachment] テーブルに保存されます。

仮想エージェント (VA) を介して会話しているユーザーからのプライベート添付ファイルをアップロードするには、プライマリボットでこのメソッドを呼び出します。その後、仮想エージェントボット統合 API を使用して、このメソッドによって返される `mediaUrl` パラメーターを VA API に送信する必要があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cccif/media/upload

デフォルトの URL：/api/now/cccif/media/upload

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
ファイル	必須です。アップロードするファイルのパス。 データタイプ： 文字列 (@File path <file_path> など)
provider_application_id	VA ボットとやり取りする sys_cs_provider_application の sys_id。 デフォルト：VA ボット間プロバイダーアプリケーションの sys_id
user_id	必須です。VA ボットとやり取りするユーザーの一意のユーザー識別子。これは、ユーザーごとに一意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*multipart/form-data*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
attachmentId	保存された添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列

error	要求の処理中に検出されたエラーの説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error.detail	発生したエラーに関する詳細。 データタイプ：文字列
error.message	スローされたエラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
mediaUrl	添付ファイルにアクセスするためにプライマリボットに送信する添付ファイル URL。プライマリボットは、この URL を `POST /sn_va_as_service/bot/integration` エンドポイントの要求本文の `message.attachment.url` パラメーターで送信する必要があります。 データタイプ：文字列
name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
state	添付ファイルテーブル内の添付ファイルのステータス。 可能な値： • available • conditionally available • not available • pending データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、.png 添付ファイルをアップロードする方法を示します。

```
curl --location --request POST
 'https://instance.servicenow.com/api/now/v1/cccif/media/upload' \
--header 'Authorization: Basic xxxxxxxxxxxx' \
--header 'Content-Type:multipart/form-data' \
--form 'user_id="lincoln"' \
--form 'file=@"/Users/Desktop/Screenshot 2021-10-25 at 5.08.14 PM.png"'
```

応答：

```
Response :{
  "result": {
    "mediaUrl":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/cs/media/vGfewkfAv0VBo2RxmlTM448L789Pp
6rqLFLUNYQxZsUUFrsgMA8aW9W0zWx1a5fG",
    "name": "Screenshot 2021-10-25 at 5.08.14 PM.png",
    "state": "pending",
    "attachmentId": "299c648887b73c1022b6a6cd0ebb3534"
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CdmApplicationsApi

CdmApplicationsApi は、DevOps コンフィグワークスペース UI にあるコンポーネント、コレクション、展開可能、およびコンポーネント変数フォルダーに構成データを uploadzoominsoftware.io/utah-devops/ できるようにするエンドポイントを提供します。また、展開可能な構成データを DevOps パイプラインにエクスポートし、共有コンポーネントと共有アプリケーションを管理できるエンドポイントもあります。

エクスポートおよびアップロードのエンドポイントでは、非同期キュー実装を使用します。このタイプの実装では、最初に目的のエクスポートまたはアップロード要求エンドポイントを呼び出します。これらのエンドポイントは要求をキューに入れ、要求識別子を返します。次に、この要求識別子を使用して、アップロード用とエクスポート用の別々の適切なステータスエンドポイントを呼び出して、アップロード/エクスポートのステータスを取得します。エクスポート要求の場合、エクスポートが完了したら、エクスポートのコンテンツを要求することもできます。

この API は、アプリケーションレコードの簡単な取得を実行するエンドポイントは提供しません。これらのレコードを取得するには、テーブル API を使用します。

この API にアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- スクリプト化された REST CDM ビュー ACL (sn_cdm.cdm.viewer)
- スクリプト化された REST CDM エディター ACL (sn_cdm.cdm_editor)

また、この API をインスタンスで使用するには、構成データ管理 (CDM) プラグインを有効にする必要があります。

構成データ管理 と DevOps コンフィグ ワークスペース UI の詳細については、「構成データのアップロード」を参照してください。

共有コンポーネントと共有ライブラリの詳細については、「 アプリケーション間でのコンポーネントの共有 — コンポーネントライブラリ」を参照してください。

CdmApplicationsApi - DELETE /sn_cdm/applications/deployables

指定された Configuration Data Management (CDM) 展開可能項目を削除します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM 管理者ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。展開可能項目が関連付けられている CDM アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
名前	削除する展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

次のコード例は、展開可能項目を削除する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/deployables?appName=testApp&name=Dep-1" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password1'
```

展開可能項目が正常に削除された場合、HTTP ステータスコード以外の応答は返されません。

```
None - results defined by the HTTP status code
```

CdmApplicationsApi:/sn_cdm/applications/shared_components を削除

指定された 構成データ管理 (CDM) アプリケーションから共有コンポーネント使用参照を削除します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/applications/shared_components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/applications/shared_components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須。指定された共有コンポーネントの関連付けを削除するアプリケーションの名前。指定したアプリケーションでは、タイプフィールドが「shared_library」に設定されている必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
sharedComponentName	必須。指定されたアプリケーションから削除する共有コンポーネントの一意の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
結果	空。HTTP ステータスコードは、呼び出しの結果を示します。

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、「App1」アプリケーションから「paymentService-V1.1」共有コンポーネントを削除する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-name.service-now.com/api/sn_cdm/applications/shared_components?appName=App1&sharedComponentName=paymentService-V1.1&changesetNumber=Chset-25" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
""
```

CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/content

指定された構成データのエクスポート要求に関連付けられたコンテンツを返します。

このエンドポイントは、CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/status エンドポイントから完全な応答を受信した後にのみ呼び出すようにします。エクスポートが完了する前にこのエンドポイントを呼び出すと、400 ステータスエラーが返されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables/exports/{export_id}/content

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/content

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
export_id	構成データを返すエクスポート要求の一意の識別子。この値は CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables/exports エンドポイントによって返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	エクスポート中に発生したエラーの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
export_id	エクスポート要求 ID。エンドポイントに渡されるものと同じです。 データタイプ：文字列
exporter_result	指定された構成データエクスポートのコンテンツ。 データタイプ： • JSON オブジェクト：要求が JSON 形式でデータをエクスポートすることだった場合。 • 文字列：要求が他の形式でデータをエクスポートすることだった場合。
request_id	エクスポート要求 ID。エンドポイントに渡されるものと同じです。 データタイプ：文字列
state	指定されたエクスポートの現在のステータス。 可能な値： • completed • エラー • in_progress • new • ready データタイプ：文字列 テーブル:CDM 要求キュー [sn_cdm_request_queue] テーブルの [状態] 列。

Example: cURL 要求

次の例では、ID が 3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12f のエクスポート要求の構成データを要求します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/deployables/exports/3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12f/content" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される可能な結果を次に示します。

```
// Successful completion of the export request
{
  "result": {
    "export_id": "3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12f"
    "exporter_result": "DEP1.COMP.cdi_1=cdi-1-value"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
// Response when an incorrect export_id is passed. Note: Status code is 200.
{
  "result": {
    "request_id": "3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12e",
    "state": "error",
    "errors": "Invalid requestId '3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12fe'",
    "export_id": "3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12e"
  }
}
```

CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/status

指定された構成データのエクスポート要求の現在のステータスを返します。

CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables/exports エンドポイントを使用してエクスポート要求を行います。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables/exports/{export_id}/status

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/status

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
export_id	ステータスを返すエクスポート要求の sys_id。この値は CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables/exports エンドポイントによって返されます。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	エクスポート中に発生したエラーの説明。 データタイプ：文字列
export_id	エクスポート要求 ID。エンドポイントに渡されるものと同じです。 データタイプ：文字列
exporter_result	関連するエラーの詳細。 データタイプ：オブジェクト
exporter_result.errors	エクスポート中に発生したエラーの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
exporter_result.execution_id	エクスポーター実行レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM エクスポーターの実行 [sn_cdm_exporter_execution]
exporter_result.state	指定されたエクスポートの現在のステータス。 可能な値： • complete • error • in_progress • 新規 データタイプ：文字列 テーブル:CDM エクスポーターの実行 [sn_cdm_exporter_execution]
request_id	エクスポート要求 ID。エンドポイントに渡されるものと同じです。 データタイプ：文字列
state	指定されたエクスポートの現在のステータス。 可能な値： • completed • エラー • in_progress • new • ready データタイプ：文字列 テーブル:CDM 要求キュー [sn_cdm_request_queue] テーブルの [状態] 列。

Example: cURL 要求

次の例は、ID が 3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12f のエクスポートのステータスを要求しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/deployables/exports/3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12f/status" \
--request GET \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される可能がある結果を次に示します。

```
// Successful completion of the export request
{
  "result": {
    "state": "completed",
    "export_id": "3ab14a7d53b1301096edddeeff7b12f0"
  }
}

// Response when an incorrect export_id is passed. Note: Status code is 200.
{
  "result": {
    "request_id": "3ac8e1b05311301096edddeeff7b123c",
    "state": "error",
    "errors": "Invalid requestId '3ac8e1b05311301096edddeeff7b123c'",
    "export_id": "3ac8e1b05311301096edddeeff7b123c"
  }
}

// Response when the export encounters an error. The exporter_result array contains the error
 information. Note: Status code is 200.
{
  "result": {
    "state": "completed",
    "export_id": "24536c3353f9301096edddeeff7b12b1",
    "exporter_result": {
      "execution_id": "81536c3353f9301096edddeeff7b129e",
      "state": "failure",
      "errors": [
        "Snapshot 'SNA-001-published-non_compliant' has not passed validation. All snapshots of
 deployable '/ApplicationA/deployables/DEP3' are required to pass validation"
      ]
    }
  }
}
```

CdmApplicationsApi:/sn_cdm/applications/shared_components を取得

指定されたアプリケーションで使用される共有コンポーネントのリストを返します。新しいバージョンが利用可能な共有コンポーネントのみを返すように指定することもできます。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/applications/shared_components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/applications/shared_components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須。共有コンポーネントのリストを返すアプリケーションの名前。アプリケーションの [タイプ] フィールドを shared_library に設定する必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
withUpdatesOnly	更新された新しいバージョンが利用可能な共有コンポーネントのみを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:更新された新しいバージョンが利用可能な共有コンポーネントのみを返します。 • false:指定されたアプリケーションで使用されるすべての共有コンポーネントを返します。 デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
currentVersion	CDM アプリケーションの現在のバージョン。 データタイプ：数値 (整数)
currentVersionName	現在使用されている共有コンポーネントバージョンの名前。 データタイプ：文字列
説明	共有コンポーネントの説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
名前	共有コンポーネントの一意の名前。 データタイプ：文字列
sharedLibraryName	共有コンポーネントが属する共有ライブラリーの名前。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
updateVersionName	更新可能な共有コンポーネントバージョンの名前。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して、"App1" で使用される新しいバージョンを持つ共有コンポーネントを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-name.service-now.com/api/sn_cdm/applications/shared_components?updatesOnly=true&appName=App1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
 "result": [
  {
   "name": "Component_Name",
   "description": "",
   "sharedLibraryName": "Shared Library",
   "currentVersion": "2",
   "currentVersionName": "Component_A-v2.shc",
   "updateVersionName": "Component_A-v3.shc"
  }
 ]
}
```

CdmApplicationsApi:/sn_cdm/applications/shared_libraries/components/applications を取得

指定されたライブラリ内にある共有コンポーネントとそれを使用するアプリケーションのマップを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/applications/shared_libraries/components/applications

デフォルト URL: /api/sn_cdm/applications/shared_libraries/components/applications

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sharedComponentName	必須。マップに含める共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sharedLibraryName	必須。マップに含める共有ライブラリーの名前。指定したアプリケーションでは、タイプフィールドが「shared_library」に設定されている必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
説明	共有コンポーネントを使用するアプリケーションの説明 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
managed_by_group	アプリケーションを管理できるグループのsys_idsのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列
名前	コンポーネントを使用するアプリケーションの一意の名前。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
sys_id	共有コンポーネントを利用するアプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して、「paymentService-V1.1」共有コンポーネントを使用する「OracleG-Library-10」共有ライブラリ内のアプリケーションを示すマップを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-name.service-now.com/api/sn_cdm/applications/shared_libraries/components/applications?sharedLibraryName=OracleG-Library-10&sharedComponentName=paymentService-V1.1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "component_name": [
      {
        "name": "App Name",
        "description": "desc",
        "managed_by_group": null,
        "sys_id": "4e7808bb1b371110636e0fe0604bcb08"
      },
      {
        "name": "Config App",
        "description": "desc",
        "managed_by_group": null,
        "sys_id": "55a75cfb1b771110636e0fe0604bcb5c"
      },
      {
        "name": "Database App",
        "description": "desc",
        "managed_by_group": null,
        "sys_id": "2eb7503f1b771110636e0fe0604bcb06"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ]
  }
}
```

CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id}

指定された構成データのエクスポート要求の現在のステータスを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/upload-status/{upload_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
upload_id	ステータスを返すアップロード要求の sys_id。この値は、さまざまな CdmApplications アップロード要求エンドポイントによって返されます。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	アップロード中に発生したエラーの説明。 データタイプ：文字列
output	アップロードされたデータの説明、または発生したエラーを説明するエラーメッセージ (アップロード中にエラーが発生した場合)。 データタイプ：文字列のアレイ "output": { "auto_validate": "String", "cdm_application": "String", "committed_at": "String", "committed_by": "String", "description": "String", "last_conflict_detection_time": "String", "number": "String", "publish_option": "String", "snapshot_description": "String", "snapshot_name": "String", "state": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sys_created_by": "String", "sys_id": "String", "title": "String" }
output.auto_validate	コミット後に検証を呼び出すかどうかを示します。 データタイプ：文字列
output.cdm_application	アップロードが実行されたアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
output.committed_at	アップロードされたコンテンツがコミットされた日時。 データタイプ：文字列
output.committed_by	コミットを実行したエンティティのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
output.description	現在使用されていません。 データタイプ：文字列
output.last_conflict_detection_time	日時の競合検出の発動。 データタイプ：文字列
output.number	変更セットの一意の番号。 データタイプ：文字列
output.publish_option	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「スナップショットの公開または非公開」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none 注: このオプションは、 *autoCommit* パラメーターの値が true の場合にのみ使用できます。
output.snapshot_description	関連付けられたスナップショットの説明。 データタイプ：文字列
output.snapshot_name	関連付けられたスナップショットの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
output.state	アップロードコンテンツのステータス。 可能な値： • blocked • checking_for_conflict • commit_failed • commit_in_progress • committed • open データタイプ：文字列
output.sys_created_by	レコードを作成したエンティティの sys_id。 データタイプ：文字列
output.sys_id	変更セットを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
output.title	アップロードの一部として作成された変更セットのタイトル。 データタイプ：文字列
processing_state	アップロード要求の現在の処理ステータス。 可能な値： • NOT_PROCESSED • 処理済み データタイプ：文字列
state	アップロード要求の現在のステータス。 可能な値： • completed • エラー • in_progress • new • ready
type	アップロード要求のタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• commit • upload_and_commit データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ID が 5560a6895326301096edddeeff7b1230 のアップロードのステータスの要求を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/upload-status/5560a6895326301096edddeeff7b1230" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される可能がある結果を次に示します。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "type": "upload_and_commit",
    "state": "completed",
    "output": {
      "sys_id": "be681dc95362301096edddeeff7b12ba",
      "number": "Chset-102",
      "title": "admin2021-09-10 08:09:07",
      "description": null,
      "committed_at": "2021-09-10 20:23:37",
      "committed_by": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "sys_created_by": "admin",
      "state": "committed",
      "publish_option": "publish_none",
      "auto_validate": false,
      "snapshot_name": null,
      "snapshot_description": null,
      "cdm_application": "Demo_App1631126164773",
      "last_conflict_detection_time": "1631305417894"
    },
    "processing_state": "PROCESSED",
    "upload_id": "5560a6895326301096edddeeff7b1230"
  }
}

// Response when an incorrect upload_id is passed. Note: Status code is 200.
{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "result": {
    "state": "error",
    "errors": "Invalid requestId '5560a6895326301096edddeeff7b1240'",
    "upload_id": "5560a6895326301096edddeeff7b1240"
  }
}

// Response when the upload encounters an error. The exporter_result array contains the error
 information. Note: Status code is 200.
{
  "result": {
    "type": "upload_and_commit",
    "state": "error",
    "output": "Error encountered during execution of request.\nError: Node 'dbSettings' of type
 'sg_cdm_node_component' cannot create child 'dbSettings' of type 'sg_cdm_node_folder'",
    "processing_state": "PROCESSED",
    "upload_id": "272f8a415326301096edddeeff7b1232"
  }
}
```

CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables

新しい展開可能項目を作成し、指定された 構成データ管理 (CDM) アプリケーションに自動的に接続します。

開発、テスト、本番の 3 つの環境タイプのいずれか向けに展開可能項目を作成できます。

このエンドポイントにアクセスするには、呼び出し元に CDM 管理者ロールが必要です。

複数の展開可能項目を作成する必要がある場合は、CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables/create エンドポイントを使用します。

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。展開可能項目に関連付ける既存のアクティブな CDM アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
envType	必須です。 展開可能な環境タイプ。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • 開発 • 本番 • テスト 注: 配置可能な環境タイプは、作成後に変更することはできません。 データタイプ：文字列
名前	必須です。CDM 展開可能項目の名前。 255 文字以下にする必要があります。デフォルトで使用できる文字は、0 ～ 9、A ～ Z、a ～ z、_、-、.、%、$、空白文字、:、# です。 データタイプ：文字列 最大長：255 文字 許容される文字：0 ～ 9、A ～ Z、a ～ z、_、-、.、%、$、空白文字、:、#
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
cdi_count	関連する CDM アプリケーションに含まれる構成データアイテム (CDI) の数。 データタイプ：数値 (整数)
cdi_usage	展開可能項目によって使用される CDI の割合。 データタイプ：数値 (整数)

cdm_app	展開可能項目に関連付けられた CDM アプリケーションオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_app": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
cdm_app.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_app.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

cdm_ci	展開可能項目に関連付けられたアプリケーションサービスオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_ci": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

cdm_ci.link	REST テーブル API を使用してアプリケーションサービスにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_ci.value	関連付けられたアプリケーションサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
説明	生成された CDM 展開可能項目の説明。 データタイプ：文字列
environment_type	展開可能な環境タイプ。 可能な値： • 開発 • 本番 • テスト データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合にのみ返されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
name	CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列

node	展開可能ノードについての詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"node": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

node.link	REST テーブル API を使用して展開可能ノードレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
node.value	展開可能ノードレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
snapshot_version_counter	展開可能項目に対して作成されたスナップショットの数。 データタイプ：数値 (整数)
state	展開可能項目の現在のステータス。 可能な値： • active • deleted データタイプ：文字列
sys_created_by	CDM 展開可能項目を作成したユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_created_on	CDM 展開可能項目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss
sys_id	作成された展開可能項目の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
sys_updated_by	CDM 展開可能項目を最後に更新したユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	CDM 展開可能項目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss

Example: cURL 要求

次のコード例は、展開可能項目を作成して CDM アプリケーションに関連付ける方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/deployables?name=Dep-1&returnFields=name%2Csys_id%2Cstate&appName=testApp&envType=Test" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password1'
```

返される結果：

```
{
  "result": [
    {
      "cmdb_ci": {
        "value": "f5b9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b8",
        "link":
 "http://192.168.0.233:8080/api/now/table/cmdb_ci_service_auto/f5b9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b8"
      },
      "cdi_count": "0",
      "snapshot_version_counter": "0",
      "description": null,
      "sys_updated_on": "2022-06-29 12:53:57",
      "environment_type": "Test",
      "node": {
        "value": "7db9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b6",
        "link":
 "http://192.168.0.233:8080/api/now/table/sn_cdm_node/7db9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b6"
      },
      "sys_id": "39b9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b7",
      "sys_updated_by": "admin",
      "cdm_app": {
        "value": "62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c",
        "link":
 "http://192.168.0.233:8080/api/now/table/sn_cdm_application/62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c"
      },
      "sys_created_on": "2022-06-29 12:53:57",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "cdi_usage": "0",
    "name": "Dep-2",
    "state": "active",
    "sys_created_by": "admin"
   }
  ]
}
```


CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables/create

1 つ以上の新しい展開可能項目を作成します。

次の 2 種類のうちいずれかの展開可能項目を作成できます。

- アプリケーションモデル (CI サービス) への手動接続が必要な展開可能項目。
- 動的に作成された新しいアプリケーションモデル (CI サービス) に自動的に接続される展開可能項目。

開発、テスト、本番の 3 つの環境タイプのいずれか向けに展開可能項目を作成できます。 複数の展開可能項目を作成する場合、展開可能項目の自動生成名は、DeployableType_Number のパターンに従います。ここで、Number は新しい展開可能項目の作成に基づく実行中のシーケンス番号です。たとえば、エンドポイント呼び出しで Test タイプの展開可能項目を 3 件作成した場合、Test_1、Test_2、および Test_3 という名前になります。エンドポイントを再度呼び出して、別のテスト展開可能項目を作成すると、その自動生成名は Test_4 になります。展開可能項目が削除されても、これらの番号が再利用されることはありません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables/create

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables/create

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appSysId	必須です。展開可能項目に関連付けるアクティブな CDM アプリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
autoConnect	必須です。新しく作成された展開可能項目を動的に生成されたアプリケーションモデルに自動的に接続するかどうかを決定するフラグ。 有効な値： • true：新しく作成された展開可能項目を動的に生成されたアプリケーションモデルに接続します。 • false：展開可能項目の作成のみ行います。これらの展開可能項目は、UI を使用してアプリケーションモデルに手動でマッピングする必要があります。 データタイプ：ブーリアン
envType	必須です。 展開可能な環境タイプ。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • 開発 • 本番 • テスト 注: 配置可能な環境タイプは、作成後に変更することはできません。 データタイプ：文字列
quantity	必須です。作成する展開可能項目の数。 データタイプ：数値

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result	作成された展開可能項目の sys_id。 データタイプ：アレイ
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、展開可能項目を 1 件作成して既存の CDM アプリケーションに関連付ける方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/deployables/create?envType=Prod
uction&appSysId=5e118055b712011054c1e5a6ce11a9d4&quantity=5&autoConnect=true" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

この呼び出しに対して考えられる成功とエラーの両方の応答を以下に示します。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": [
    "8ba43a3db7d6011054c1e5a6ce11a9a4",
    "93a47a3db7d6011054c1e5a6ce11a90d",
    "dba47a3db7d6011054c1e5a6ce11a91d",
    "6fa47a3db7d6011054c1e5a6ce11a921",
    "efa47a3db7d6011054c1e5a6ce11a925"
  ]
}

// Error response
{
  "error": {
    "message": "Error: CDM Application with SysID 5e118055b712011054c1e5a6ce11a9d1 was
 not found. (sys_script_include.8cf0fbf453626010a1d3ddeeff7b12fe.script; line 211)",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/deployables/exports

指定されたアプリケーションの現在のスナップショットと 1 つ以上の展開可能項目を CDM エクスポーターキャッシュ [sn_cdm_exporter_cache] テーブルにエクスポートする要求を送信します。

このエンドポイントは要求の一意の識別子を返します。この識別子を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/status エンドポイントを呼び出し、エクスポートのステータスを取得します。エクスポートが完了したら、CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/content エンドポイントを使用して、関連するアプリケーションの構成データを取得できます。

スナップショットは、構成の変更がコミットされた時点での展開可能項目の完全なデータモデルです。これには、含まれているコンポーネント、コレクション、変数、および展開可能項目固有の変数とオーバーライドが含まれます。展開可能項目の詳細については、「 展開可能項目の作成と更新 」を参照してください。

> **注:** スナップショットは、展開可能項目ごとに 10,000 構成データアイテム (CDI) またはアプリケーションごとに 100,000 CDI を超えることはできません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables/exports

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables/exports

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
additionalDeployables	非プライマリのエクスポートする展開可能項目。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"additionalDeployables": [ { "app_name": "String", "deployable_name": "String" } ]` 例：[{'app_name':'TestApp', "deployable_name:'DEP-1'}] デフォルト：空のアレイ - []
additionalDeployables.app_name	*additionalDeployables* アレイが指定されている場合は必須です。構成データをエクスポートする展開可能項目に関連付けられているアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
additionalDeployables.deployable_name	*additionalDeployables* アレイが指定されている場合は必須です。構成データをエクスポートする非プライマリ展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列
appName	必須です。構成データをエクスポートするアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
args	カスタム引数のキーと値のペアを含む JSON オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
dataFormat	エクスポートされたデータの出力形式。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • ini • json • properties • raw (データは文字列形式で返されます) • xml • yaml データタイプ：文字列 デフォルト：json
deployableName	必須です。構成データをエクスポートする展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列
exporterName	必須です。スナップショットデータのエクスポートに使用するエクスポーターの名前。エクスポーターは実装者ごとにカスタマイズされます。カスタムエクスポーターの作成の詳細については、「カスタムエクスポーターの作成」を参照してください。 データタイプ：文字列
restrictExport	データのエクスポート時にエンドポイントでスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
snapshotName	エクスポートするスナップショットの名前。これは、 *deployableName* または *additionalDeployables.deployable_name* パラメーターで指定された展開可能項目に関連付けられたスナップショット名のいずれかにのみすることができます。 デフォルト：エンドポイントは最新の公開済みスナップショットをエクスポートします。公開されたスナッ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	プショットがない場合、「展開可能項目 '{0}' の最新の公開スナップショットが見つかりませんでした」というエラーがスローされます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 考えられるエラーメッセージ： • エラー：必要なパラメーター「appName」がありません • エラー：ユーザーにはエクスポート要求を作成するために必要な権限がありません • エラー：無効なブール値 (<xyz>)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

error	発生したエラーの詳細。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
export_id	エクスポート要求の一意の識別子。CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/deployables/exports/{export_id}/status エンドポイントを呼び出してエクスポート要求の現在のステータスを確認するときに、この ID を使用します。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、エクスポーター = exporter-1-primary_deployable を使用して、アプリケーション名 = TestAppA、展開可能項目名 = DEP の構成データのエクスポートを要求しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/deployables/exports?appName=TestAppA&args=%7B%22arg_A_required%22%20%3A%20%22value%20A%22%7D&exporterName=exporter-1-primary_deployable&deployableName=DEP1" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エクスポート要求の一意の識別子を返します。

```
{
  "result": {
    "export_id": "64b5f79f5379301096edddeeff7b12eb"
  }
}
```

CdmApplicationsApi:POST /sn_cdm/applications/shared_components

指定された共有コンポーネントを、指定された変更セット内のアプリケーションに関連付けます。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

注: 指定した共有コンポーネントには、公開バージョン(スナップショット)が関連付けられている必要があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/applications/shared_components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/applications/shared_components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須。共有コンポーネントに関連付けるアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
changesetNumber	必須。コンポーネントに関連付けられた変更セットの一意の識別子。 データタイプ：文字列
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sharedComponentName	必須。指定されたアプリケーションに関連付ける共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sharedLibraryName	必須。コンポーネントを作成する共有ライブラリーの名前。共有ライブラリには、次のように定義された次のフィールドが必要です。 • ステータス = アクティブ • 利用可能 = true • タイプ = shared_library データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された変更セットが存在しません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

応答フィールドは、要求の *returnFields* パラメーターで指定されたフィールドによって異なります。次に、いくつかの重要なフィールドについて説明します。

名前	説明

changeset_id	ノードに関連付けられた変更セットレコードの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	CDM ノードの説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合にのみ返されます。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	エラーの概要を示すメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
linked_to	共有コンポーネントに関連付けられているメインノードの ID。 データタイプ：文字列

linked_to_version	ノードに関連付けられた CDM スナップショットレコードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"linked_to_version": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

linked_to_version.link	テーブル REST API を使用してこのバージョンレコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
linked_to_version.value	バージョンレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
メイン	関連するスナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false:スナップショットは公開されませんでした。
main_id	新しく作成されたメインノードの一意の ID。 データタイプ：文字列
main_id_encoded	新しく作成されたメインノードのエンコードされた ID。 データタイプ：文字列
名前	CDM ノードの名前。 データタイプ：文字列
ノード	共有コンポーネントノードのSys_id。 データタイプ：文字列
node_path	共有コンポーネントを追加するときに作成される新しいリンクノードへのパスです。 データタイプ：文字列
ステータス	ノードのステータス。 可能な値:新規

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_created_by	CDM ノードを作成するユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_created_on	CDM ノードが作成された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
sys_updated_by	CDM ノードを最後に更新したユーザーの名前。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	CDM ノードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
type	ノードタイプ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出して、アプリケーション「App1」を「Chset-20」変更セット内の共有ライブラリ「OracleG-Library-10」の下にある共有コンポーネント「paymentService-V1.1」に関連付ける方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/shared_components?appName=App1&changesetNumber=Chset-20&sharedLibraryName=OracleG-Library-10&sharedComponentName=paymentService-V1.1" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "74b7ff6fc33711100c257e2cc840dd6b",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/74b7ff6fc33711100c257e2cc840dd6b"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "node_path": "!,0!,1!/D",
    "description": null,
    "sys_updated_on": "2022-12-22 17:07:29",
    "type": "sn_cdm_node_linked_shared_component",
    "sys_class_name": "sn_cdm_node",
    "sys_id": "ff8b37ebc3b711100c257e2cc840ddba",
    "sys_updated_by": "admin",
    "previous_version": null,
    "sys_created_on": "2022-12-22 17:07:29",
    "value": null,
    "effective_from": null,
    "linked_to": "210",
    "sys_created_by": "admin",
    "restricted_to": null,
    "linked_to_version": {
      "value": "581fc3e9c3b311100c257e2cc840dd17",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_snapshot/581fc3e9c3b311100c257e2
cc840dd17"
    },
    "level": "2",
    "conflict_type": null,
    "main_id": "483",
    "effective_to": null,
    "secure_value": null,
    "node_classifier": "/application/components",
    "main_id_encoded": "/D",
    "name": "LIB2_C",
    "position": null,
    "reason_for_conflict": null,
    "system_folder": false,
    "status": "new",
    "conflict": false
  }
}
```


CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/uploads/components

指定されたアプリケーションのシステムコンポーネントフォルダー内の特定のコンポーネント用に渡された構成データをアップロードする要求を送信します。

このエンドポイントにより、アップロード要求の ID が返されます。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。

> **注:** デフォルトのアップロードコンテンツの最大サイズは 2 MB です。このデフォルトを変更するには、プロパティ sn_cdm.max_allowed_upload_file_size を更新します。

次の画像は、ServiceNow DevOps コンフィグ UI を参照してコンポーネントの構成データがアップロードされる例を示しています。コンポーネントが **dbComponent**、アプリケーションが **paymentSvc** であると想定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注: このアップロード方法を使用してノードを変更することはできません。別の CdmApplicationsApi:POST sn_cdm/アプリケーション/アップロード/コンポーネント/ファイル 方法を使用してノードを変更します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/components

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/uploads/components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoDelete	アップロードコンテンツに含まれていない既存のノードを処理の完了後に削除するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：既存のノードを自動的に削除します。 • false:既存のノードを自動的に削除しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
dataFormat	必須。構成データの形式。 有効な値： • csv • ini • json • プロパティ • 生 • xml • yaml データタイプ：文字列

dataFormatAttributes	*dataFormat*パラメーターが csv に設定されている場合にのみサポートされます。CSV データ形式を定義する属性。詳細については、「での CSV ファイルの解析 CDM」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"dataFormatAttributes" {`
	`"containsHeader": Boolean,`
	`"delimeter": "String"`
	`"headers": [Array],`
	`"securedHeaders": [Array]`
	`}`

dataFormatAttributes.containsHeaders	データにヘッダー行が含まれているかどうかを示すフラグ。
	
	有効な値：
	• true:データにヘッダー行が含まれます。データの最初の行はヘッダー行と見なされます。
	
	`First Name,Last Name,Location,salary`
	`David,Ben,NYC,1000`
	`Jakes D,Ron,IRE,1220`
	`"George, R",Martin,US,12120`
	`"Antony, ""Ron",Mohan,US,1210`
	
	• false:データにヘッダー行が含まれません。ヘッダー情報は *dataFormatAttributes.headers* パラメーターで渡す必要があります。
	
	データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
dataFormatAttributes.delimeter	データ内のフィールドを区切るために使用する文字。 データタイプ：文字列 デフォルト:カンマ「,」
dataFormatAttributes.headers	*dataFormatAttributes.containsHeaders*パラメーターが false の場合は必須です。ヘッダーを構成するデータのフィールド。これらのヘッダーは、JSON 形式の CDI のキー名に変換されます。ヘッダーの数は、レコードフィールドの数と一致する必要があります。 データタイプ：アレイ デフォルト:空のアレイ
dataFormatAttributes.securedHeaders	安全なフィールドであり、 CDMアップロードされたデータで暗号化する必要があるデータのフィールド。セキュリティで保護されたヘッダーの名前は、headers 属性またはデータ ファイル内のヘッダーの名前と一致する必要があります。これらのフィールドは、パスワード (双方向暗号化) タイプの列に格納されます。 **注:** この属性を使用してのみフィールドを保護できます。保護されたフィールドの保護を解除することはできません。 データタイプ：アレイ デフォルト:空のアレイ
deleteRedundantOverrides	冗長な値が存在する場合に上書きを作成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:冗長な値が存在する場合、上書きは作成されません。 • false:冗長な値が存在する場合は、上書きを続行します。 デフォルト：true
fileName	アップロードするファイルの名前。この名前は、実際のファイル名とは異なる場合があり、ファイル拡張子を含めることができます。例:.txt/.scv/.jar。fileName 値は、ファイルのダウンロード時に適用されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
ファイルノード名	ファイルノードの名前。このファイル名は、エクスポート時に構成データで使用されます。この名前にはファイル拡張子は不要で、ダウンロードにも影響しません。 データタイプ：文字列

identifierKeys	同じノードを識別するために使用するアレイの子のキーを示す名前のリスト。
	
	たとえば、以下をアップロードする場合:
	
	`[ {"name" : "Allan, "city" : "Paris"}, {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"} ]`
	
	次の既存のモデルで：
	
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Manila"}, {"name" : "Allan, "city" : "Brussels"} ]`
	
	identifierKeys を name に設定すると、次の出力が生成されます。
	
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"}, {"name" : "Allan, "city" : "Paris"} ]`
	
	それ以外の場合は、次の出力が生成されます。
	
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Manila"}, {"name" : "Allan, "city" : "Brussels"}, {"name" : "Allan, "city" : "Paris"}, {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"} ]`
	
	データタイプ：文字列のアレイ

属性を無視	指定されたデータ形式が属性 (現在は XML のみ) をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データの属性はアップロード中にスキップされます。 • false:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データのすべての属性がアップロードに含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
sharedLibraryName	必須。削除するコンポーネントが配置されている共有ライブラリーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。これは、クエリパラメーターの *dataFormat* パラメーターで定義された形式の任意のデータにすることができます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*text/plain* および *application/x-www-form-urlencoded*。 デフォルト： *text/plain*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーション Demo_App1631126164773 のアップロード要求を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/components?namePa
th=%2FSettings%2FdbSettings&dataFormat=json&appName=Demo_App1631126164773&chan
gesetNumber=Chset-8&autoCommit=false&publishOption=publish_none&autoValidate=false&
autoDelete=true" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "{
  \"dbIPAddress\": \"10.10.10.110\",
  \"dbPort\": \"8080\",
  \"dbConnectionString\": \"admin:admin server1.xyz.com:8080 dbName_payments\",
  \"dbConnectionStringBackup\": \"admin:admin server2.xyz.com dbName_payments_backup\
"}" \
--user 'username':'password'
```

返される次の結果は、この要求の成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Size of uploaded data:6853632.0(bytes) is greater than max allowed upload limit
 of 2097152.0(bytes)",
    "detail": ""
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi:POST sn_cdm/アプリケーション/アップロード/コンポーネント/ファイル

構成データモデル (CDM) の一部としてファイルを components フォルダーにアップロードします。

このメソッドを使用して、コンポーネントファイルノードにアップロードします。

URL 形式

バージョニングされた URL: POST /api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/components/file

デフォルト URL: POST /api/sn_cdm/applications/uploads/components/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
fileName	アップロードするファイルの名前。この名前は、実際のファイル名とは異なる場合があり、ファイル拡張子を含めることができます。例:.txt/.scv/.jar。fileName 値は、ファイルのダウンロード時に適用されます。 データタイプ：文字列
ファイルノード名	ファイルノードの名前。このファイル名は、エクスポート時に構成データで使用されます。この名前にはファイル拡張子は不要で、ダウンロードにも影響しません。 データタイプ：文字列
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1']

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
publishOption	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「 スナップショットの公開または非公開 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none **注:** このオプションは、 *autoCommit* パラメーターの値が true の場合にのみ使用できます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。デフォルトでは、ファイルサイズのアップロードは 5 MB に制限されています。アップロードファイルのサイズとタイプを調整する方法については、こちらをご覧ください Now Support 記事 . データタイプ:文字列/ストリーム

ヘッダー

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	アップロードするファイルのデータタイプ。サポートされているタイプ: *application/zip*、 *text/plain*、 *application/json*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、コンテンツをテキストファイルにアップロードする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/components/file?autoValidate=true&appName=testApp&namePath=testComponent%2FfilesFolder&fileName=testFileNodeName.txt&publishOption=publish_valid&changesetNumber=Chset-108&autoCommit=true&fileNodeName=testFile.txt" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "This is sample content that will be uploaded to a plain text file."\
--user 'username':'password'
```

返される次の結果は、この要求の成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Could not find active application with name: ‘testApp’ of type application",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/uploads/components/vars

指定されたアプリケーションのシステムコンポーネントフォルダー内の vars フォルダーに渡された構成データをアップロードする要求を送信します。

次の画像は、ServiceNow DevOps コンフィグ ワークスペース UI を参照してコンポーネントの vars 構成データがアップロードされる例を示しています。アプリケーションが **paymentSvc** であると想定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



注: デフォルトのアップロードコンテンツの最大サイズは 2 MB です。このデフォルトを変更するには、プロパティ sn_cdm.max_allowed_upload_file_size を更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/components/vars

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/uploads/components/vars

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoDelete	アップロードコンテンツに含まれていない既存のノードを処理の完了後に削除するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：既存のノードを自動的に削除します。 • false:既存のノードを自動的に削除しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
dataFormat	必須。構成データの形式。 有効な値： • ini • json • プロパティ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 生 • xml • yaml データタイプ：文字列
deleteRedundantOverrides	冗長な値が存在する場合に上書きを作成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:冗長な値が存在する場合、上書きは作成されません。 • false:冗長な値が存在する場合は、上書きを続行します。 デフォルト：true
fileName	アップロードするファイルの名前。この名前は、実際のファイル名とは異なる場合があり、ファイル拡張子を含めることができます。例:.txt/.scv/.jar。fileName 値は、ファイルのダウンロード時に適用されます。 データタイプ：文字列
ファイルノード名	ファイルノードの名前。このファイル名は、エクスポート時に構成データで使用されます。この名前にはファイル拡張子は不要で、ダウンロードにも影響しません。 データタイプ：文字列

identifierKeys	同じノードを識別するために使用するアレイの子のキーを示す名前のリスト。
	
	たとえば、以下をアップロードする場合:
	`[ {"name" : "Allan, "city" : "Paris"}, {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"} ]`
	
	次の既存のモデルで：
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Manila"}, {"name" : "Allan, "city" : "Brussels"} ]`
	
	identifierKeys を name に設定すると、次の出力が生成されます。
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"}, {"name" : "Allan, "city" : "Paris"} ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	それ以外の場合は、次の出力が生成されます。 `[ {"name" : "Karen, "city" : "Manila"}, {"name" : "Allan, "city" : "Brussels"}, {"name" : "Allan, "city" : "Paris"}, {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"} ]` データタイプ：文字列のアレイ
属性を無視	指定されたデータ形式が属性 (現在は XML のみ) をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データの属性はアップロード中にスキップされます。 • false:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データのすべての属性がアップロードに含まれます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
sharedLibraryName	必須。削除するコンポーネントが配置されている共有ライブラリーの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。これは、クエリパラメーターの *dataFormat* パラメーターで定義された形式の任意のデータにすることができます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*text/plain* および *application/x-www-form-urlencoded*。 デフォルト： *text/plain*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーション Demo_App1631126164773 の vars アップロード要求を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/components/vars?changesetNumber=Chset-102&autoValidate=false&autoDelete=true&publishOption=publish_none&appName=Demo_App1631126164773&namePath=%2FSettings%2FdbSettings&autoCommit=false&dataFormat=json" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "{
  \"dbSettings\": {
    \"dbIPAddress\": \"10.10.10.110\",
    \"dbPort\": \"8080\",
    \"dbConnectionString\": \"username:password server1.xyz.com:8080 dbName_payments\",
    \"dbConnectionStringBackup\": \"username:password server2.xyz.com
 dbName_payments_backup\"
  }
}"
--user 'username':'password'
```

返される次の結果は、この要求の成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "d21f71f45322301096eccceaff7b1ce3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Size of uploaded data:6853632.0(bytes) is greater than max allowed upload limit
 of 2097152.0(bytes)",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/uploads/collections

指定されたアプリケーションのシステムコレクションフォルダー内にある特定のコレクション用に渡された構成データをアップロードする要求を送信します。

このエンドポイントにより、アップロード要求の ID が返されます。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。

> **注:** デフォルトのアップロードコンテンツの最大サイズは 2 MB です。このデフォルトを変更するには、プロパティ sn_cdm.max_allowed_upload_file_size を更新します。

次の画像は、ServiceNow DevOps コンフィグ ワークスペース UI を参照して構成データがアップロードされる例を示しています。コレクションが **db0Release1.0**、アプリケーションが **paymentSvc** であると想定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このアップロード方法を使用してノードを変更することはできません。別の CdmApplicationsApi:POST /sn_cdm/applications/uploads/collections/file 方法を使用してノードを変更します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/collections

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/uploads/collections

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoDelete	アップロードコンテンツに含まれていない既存のノードを処理の完了後に削除するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：既存のノードを自動的に削除します。 • false:既存のノードを自動的に削除しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
collectionName	必須です。アップロードされたペイロードを保存するコレクションの名前。 注: 指定された *namePath* がこのコレクションに存在しない場合、システムは自動的にこのコレクションの下にコンポーネントを作成し、構成コンテンツをアップロードします。たとえば、コレクション collA をパス compA/comp/compC でアップロードする場合、データは /collA/collections/compa/compB/compC の下にアップロードされます。 compA が存在するが、compB および compC がない場合、エンドポイントはこれらのコンポーネントを作成し、データを compC の下にアップロードします。 データタイプ：文字列
dataFormat	必須。構成データの形式。 有効な値： • csv • ini • json • プロパティ • 生 • xml • yaml データタイプ：文字列

dataFormatAttributes	*dataFormat*パラメーターが csv に設定されている場合にのみサポートされます。CSV データ形式を定義する属性。詳細については、「での CSV ファイルの解析 CDM」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"dataFormatAttributes" {`
	`"containsHeader": Boolean,`
	`"delimeter": "String"`
	`"headers": [Array],`
	`"securedHeaders": [Array]`
	`}`

dataFormatAttributes.containsHeaders	データにヘッダー行が含まれているかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	有効な値： • true:データにヘッダー行が含まれます。データの最初の行はヘッダー行と見なされます。  ``` First Name,Last Name,Location,salary David,Ben,NYC,1000 Jakes D,Ron,IRE,1220 "George, R",Martin,US,12120 "Antony, ""Ron",Mohan,US,1210 ``` • false:データにヘッダー行が含まれません。ヘッダー情報は *dataFormatAttributes.headers* パラメーターで渡す必要があります。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
dataFormatAttributes.delimeter	データ内のフィールドを区切るために使用する文字。 データタイプ：文字列 デフォルト:カンマ「,」
dataFormatAttributes.headers	*dataFormatAttributes.containsHeaders*パラメーターが false の場合は必須です。ヘッダーを構成するデータのフィールド。これらのヘッダーは、JSON 形式の CDI のキー名に変換されます。ヘッダーの数は、レコードフィールドの数と一致する必要があります。 データタイプ：アレイ デフォルト:空のアレイ
dataFormatAttributes.securedHeaders	安全なフィールドであり、 CDMアップロードされたデータで暗号化する必要があるデータのフィールド。セキュリティで保護されたヘッダーの名前は、headers 属性またはデータ ファイル内のヘッダーの名前と一致する必要があります。これらのフィールドは、パスワード (双方向暗号化) タイプの列に格納されます。 **注:** この属性を使用してのみフィールドを保護できます。保護されたフィールドの保護を解除することはできません。 データタイプ：アレイ デフォルト:空のアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
deleteRedundantOverrides	冗長な値が存在する場合に上書きを作成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:冗長な値が存在する場合、上書きは作成されません。 • false:冗長な値が存在する場合は、上書きを続行します。 デフォルト：true
属性を無視	指定されたデータ形式が属性 (現在は XML のみ) をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データの属性はアップロード中にスキップされます。 • false:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データのすべての属性がアップロードに含まれます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。これは、クエリパラメーターの *dataFormat* パラメーターで定義された形式の任意のデータにすることができます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*text/plain* および *application/x-www-form-urlencoded*。 デフォルト： *text/plain*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例は、JSON 形式の *dbSettings* 構成日付を、アプリケーション Demo_App1631126164773 のコレクションフォルダーにアップロードする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/collections?dataFormat=json&autoValidate=false&changesetNumber=Chset-102&appName=Demo_App1631126164773&autoDelete=true&namePath=%2FSettings%2FdbSettings&collectionName=release-1.0&autoCommit=false&publishOption=publish_none" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "{
  \"dbSettings\": {
    \"dbIPAddress\": \"10.10.10.110\",
    \"dbPort\": \"8080\",
    \"dbConnectionString\": \"admin:admin server1.xyz.com:8080 dbName_payments\",
    \"dbConnectionStringBackup\": \"admin:admin server2.xyz.com
 dbName_payments_backup\"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

この呼び出しに対して考えられる成功とエラーの両方の応答を以下に示します。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Size of uploaded data:6853632.0(bytes) is greater than max allowed upload limit
 of 2097152.0(bytes)",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi:POST /sn_cdm/applications/uploads/collections/file

構成データモデル (CDM) のコレクションフォルダーにファイルをアップロードします。

URL 形式

バージョニングされた URL: POST /api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/collections/file

デフォルト URL: POST /api/sn_cdm/applications/uploads/collections/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 **注:** このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
collectionName	必須です。アップロードされたペイロードを保存するコレクションの名前。 **注:** 指定された namePath がこのコレクションに存在しない場合、システムはこのコレクションの下にコンポーネントを自動的に作成し、構成コンテンツをアップロードします。たとえば、コレクション collA をパス compA/comp/compC でアップロードする場合、データは /collA/collections/compa/compB/compC の下にアップロードされます。compA が存在するが、compB および compC がない場合、エンドポイントはこれらのコンポーネントを作成し、データを compC の下にアップロードします。 データタイプ：文字列
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
fileName	アップロードするファイルの名前。この名前は、実際のファイル名とは異なる場合があり、ファイル拡張子を含めることができます。例:.txt/.scv/.jar。fileName 値は、ファイルのダウンロード時に適用されます。 データタイプ：文字列
ファイルノード名	ファイルノードの名前。このファイル名は、エクスポート時に構成データで使用されます。この名前にはファイル拡張子は不要で、ダウンロードにも影響しません。 データタイプ：文字列
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
publishOption	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「スナップショットの公開または非公開」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：publish_none 注: このオプションは、 *autoCommit* パラメーターの値が true の場合にのみ使用できます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。デフォルトでは、ファイルサイズのアップロードは 5 MB に制限されています。アップロードファイルのサイズとタイプを調整する方法については、こちらをご覧ください Now Support 記事 . データタイプ:文字列/ストリーム

ヘッダー

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	アップロードするファイルのコンテンツタイプ。例:application/zip、text/plain、application/json。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の呼び出しは、プレーンテキストファイルを CDM コレクションフォルダーにアップロードします。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/collections/file?autoValidate=true&collectionName=collA&appName=testApp&namePath=testComponent%2FfilesFolder&fileName=testFileNodeName.txt&publishOption=publish_valid&changesetNumber=Chset-108&autoCommit=true&fileNodeName=testFile.txt" \
--request POST \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "This is sample content that will be uploaded to a plain text file."\
--user 'username':'password'
```

次の戻り値は、この要求に対する成功した応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Could not find active application with name: ‘testApp’ of type application",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi - POST /sn_cdm/applications/uploads/deployables

指定されたアプリケーションの展開可能項目システムフォルダー内にある特定の展開可能項目の構成コンテンツをアップロードする要求を送信します。

このエンドポイントにより、アップロード要求の ID が返されます。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。

> **注:** デフォルトのアップロードコンテンツの最大サイズは 2 MB です。このデフォルトを変更するには、プロパティ sn_cdm.max_allowed_upload_file_size を更新します。

次の画像は、ServiceNow DevOps コンフィグ UI を参照して展開可能項目の構成データがアップロードされる例を示しています。展開可能項目が **Development_1**、アプリケーションが **paymentSvc** であると想定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このアップロード方法を使用してノードを変更することはできません。別の CdmApplicationsApi:POST /sn_cdm/applications/uploads/deployables/file 方法を使用してノードを変更します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/uploads/deployables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoDelete	アップロードコンテンツに含まれていない既存のノードを処理の完了後に削除するかどうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	有効な値： • true：既存のノードを自動的に削除します。 • false:既存のノードを自動的に削除しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
dataFormat	必須。構成データの形式。 有効な値： • csv • ini • json • プロパティ • 生 • xml • yaml

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

dataFormatAttributes	*dataFormat*パラメーターが csv に設定されている場合にのみサポートされます。CSV データ形式を定義する属性。詳細については、「での CSV ファイルの解析 CDM」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"dataFormatAttributes" {`
	`"containsHeader": Boolean,`
	`"delimeter": "String"`
	`"headers": [Array],`
	`"securedHeaders": [Array]`
	`}`

dataFormatAttributes.containsHeaders	データにヘッダー行が含まれているかどうかを示すフラグ。
	
	有効な値：
	• true:データにヘッダー行が含まれます。データの最初の行はヘッダー行と見なされます。
	
	`First Name,Last Name,Location,salary`
	`David,Ben,NYC,1000`
	`Jakes D,Ron,IRE,1220`
	`"George, R",Martin,US,12120`
	`"Antony, ""Ron",Mohan,US,1210`
	
	• false:データにヘッダー行が含まれません。ヘッダー情報は *dataFormatAttributes.headers* パラメーターで渡す必要があります。
	
	データタイプ：ブーリアン
	
	デフォルト値：false

dataFormatAttributes.delimeter	データ内のフィールドを区切るために使用する文字。 データタイプ：文字列 デフォルト:カンマ「,」
dataFormatAttributes.headers	*dataFormatAttributes.containsHeaders*パラメーターが false の場合は必須です。ヘッダーを構成するデータのフィールド。これらのヘッダーは、JSON 形式の CDI のキー名に変換されます。ヘッダーの数は、レコードフィールドの数と一致する必要があります。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト:空のアレイ
dataFormatAttributes.securedHeaders	安全なフィールドであり、 CDMアップロードされたデータで暗号化する必要があるデータのフィールド。セキュリティで保護されたヘッダーの名前は、headers 属性またはデータ ファイル内のヘッダーの名前と一致する必要があります。これらのフィールドは、パスワード (双方向暗号化) タイプの列に格納されます。 注: この属性を使用してのみフィールドを保護できます。保護されたフィールドの保護を解除することはできません。 データタイプ：アレイ デフォルト:空のアレイ
deleteRedundantOverrides	冗長な値が存在する場合に上書きを作成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:冗長な値が存在する場合、上書きは作成されません。 • false:冗長な値が存在する場合は、上書きを続行します。 デフォルト：true
deployableName	必須です。アップロードされたペイロードを保存する展開可能項目の名前。 注: 指定された *namePath* がこの展開可能項目の下に存在しない場合、システムはこの展開可能項目の下にコンポーネントを自動的に作成し、構成コンテンツをアップロードします。

identifierKeys	同じノードを識別するために使用するアレイの子のキーを示す名前のリスト。
	
	たとえば、以下をアップロードする場合:
	
	`[`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Paris"},`
	`{"name" : "Karen, "city" : "Sydney"}`
	`]`
	
	次の既存のモデルで：
	
	`[`
	`{"name" : "Karen, "city" : "Manila"},`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Brussels"}`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明

	identifierKeys を name に設定すると、次の出力が生成されます。
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"}, {"name" : "Allan, "city" : "Paris"} ]`
	それ以外の場合は、次の出力が生成されます。
	`[ {"name" : "Karen, "city" : "Manila"}, {"name" : "Allan, "city" : "Brussels"}, {"name" : "Allan, "city" : "Paris"}, {"name" : "Karen, "city" : "Sydney"} ]`
	データタイプ：文字列のアレイ

属性を無視	指定されたデータ形式が属性 (現在は XML のみ) をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データの属性はアップロード中にスキップされます。 • false:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データのすべての属性がアップロードに含まれます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
publishOption	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「スナップショットの公開または非公開」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none 注: このオプションは、 *autoCommit* パラメーターの値が true の場合にのみ使用できます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。これは、クエリパラメーターの *dataFormat* パラメーターで定義された形式の任意のデータにすることができます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*text/plain* および *application/x-www-form-urlencoded*。 デフォルト： *text/plain*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーション Demo_App1631126164773 のアップロード要求を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/deployables?deployableName=TST-1&autoValidate=false&dataFormat=json&autoDelete=false&changesetNumber=Chset-102&appName=Demo_App1631126164773&publishOption=publish_none&autoCommit=true&namePath=%2FSettings%2FdbSettings" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "{
  \"dbIPAddress\": \"10.10.10.110\",
  \"dbPort\": \"8080\",
  \"dbConnectionString\": \"admin:admin server1.xyz.com:8080 dbName_payments\",
  \"dbConnectionStringBackup\": \"admin:admin server2.xyz.com dbName_payments_backup\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される次の結果は、この要求の成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Size of uploaded data:6853632.0(bytes) is greater than max allowed upload limit of 2097152.0(bytes)",
    "detail": ""
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi:POST /sn_cdm/applications/uploads/deployables/file

構成データモデル (CDM) の deployables フォルダーにファイルをアップロードします。

URL 形式

バージョニングされた URL: POST /api/sn_cdm/{api_version}/applications/uploads/deployables/file

デフォルト URL: POST /api/sn_cdm/applications/uploads/deployables/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	構成データに関連付けられるアプリケーションの名前。このアプリケーションはアクティブステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
autoCommit	*`changesetNumber`* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
deployableName	必須です。ポリシーをマッピングする CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
fileName	アップロードするファイルの名前。この名前は、実際のファイル名とは異なる場合があり、ファイル拡張子を含めることができます。例:.txt/.scv/.jar。fileName 値は、ファイルのダウンロード時に適用されます。 データタイプ：文字列
ファイルノード名	ファイルノードの名前。このファイル名は、エクスポート時に構成データで使用されます。この名前にはファイル拡張子は不要で、ダウンロードにも影響しません。 データタイプ：文字列
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
publishOption	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「 スナップショットの公開または非公開 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none 注: このオプションは、 *autoCommit* パラメーターの値が true の場合にのみ使用できます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。デフォルトでは、ファイルサイズのアップロードは 5 MB に制限されています。アップロードファイルのサイズとタイプを調整する方法については、こちらをご覧ください Now Support 記事 . データタイプ:文字列/ストリーム

ヘッダー

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	アップロードするファイルのデータタイプ。サポートされているタイプ: *application/zip*、 *text/plain*、 *application/json*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求は、CDM アプリケーションの deployables フォルダーにプレーンテキストファイルをアップロードします。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/applications/uploads/deployables/file?autoValidate=true&deployableName=depA&appName=testApp&namePath=testComponent%2FfilesFolder&fileName=testFileNodeName.txt&publishOption=publish_valid&changesetNumber=Chset-108&autoCommit=true&fileNodeName=testFile.txt" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "This is sample content that will be uploaded to a plain text file."\
--user 'username':'password'
```

次の戻り値は、この要求に対する成功した応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Could not find active application with name: ‘testApp’ of type application",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmApplicationsApi:PUT /sn_cdm/applications/deployables

指定された変更セット内のアプリケーションの指定された共有コンポーネントを更新します。

次のフィールドの更新を許可します。

- 名前
- 説明

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- アプリケーションサービス\ダイナミック CI グループ
- 展開可能項目の識別子

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/applications/deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/applications/deployables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプション。アクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須。CDM アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
name	必須。CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列
新しい説明	オプション。CDM 展開可能項目の説明。 データタイプ：文字列
newServiceId	オプション。目的のアプリケーションサービス/ダイナミック CI グループの ID。cURL 要求で、「 」 を指定して、サービスから展開可能項目を切断します。
新しい識別子	オプション。展開可能項目の識別子。 データタイプ:選択肢 (開発/テスト/本番)
newName	オプション。展開可能項目の新しい名前。 データタイプ：文字列
returnFields	オプション。応答の一部として返されるフィールドのカンマ区切りリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされているタイプ:application/json

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
sys_id	CDM 展開可能sys_Id。
名前	CDM 展開可能項目の名前。
ノード	展開可能ノードオブジェクト。 { 'value': '<sysId>', 'link': 'http://localhost:8081/api/now/table/*'}
説明	CDM 展開可能項目の説明。
識別子	展開可能項目の識別子。
cmdb_ci	展開可能項目に接続されているアプリサービスオブジェクト。 { 'value': '<sysId>', 'link': 'http://localhost:8081/api/now/table/*'}
cmdb_app	CDM アプリケーションオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	{ 'value': '<sysId>', 'link': 'http://localhost:8081/api/now/table/*'}
snapshot_version_counter	展開可能項目に対して作成されたスナップショットの数。
cdi_count	この CDM 展開可能項目に含まれる CDI の数。
cdi_usage	CDI 使用率。
environment_type	環境タイプ。可能な値： • 発達 • 本番 • テスト
state	アクティブまたは削除されたステータス．可能な値： • active • 削除済み
sys_created_by	<username> によって作成された CDM 展開可能項目。
sys_created_on	<yyyy-MM-dd hh:mm:ss> 形式の CDM 展開可能項目の作成タイムスタンプ。
sys_updated_by	CDM 展開可能項目は <username> によって更新されました。
sys_updated_on	CDM 展開可能項目は、<yyyy-MM-dd hh:mm:ss> の形式のタイムスタンプで更新されます。

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "http://localhost:8080/api/sn_cdm/applications/deployables?appName=testApp&name=Dep
-1" \
--request PUT\
--header "Accept:application/json" \
--user 'cdm_admin':'password1!'
```

出力:

```
{
  "result": {
    "identifier": "identiy1",
    "cmdb_ci": {
      "value": "f5b9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b8",
      "link":
 "http://192.168.0.233:8080/api/now/table/cmdb_ci_service_auto/f5b9e00b53901110a1d3ddee
ff7b12b8"
    },
    "cdi_count": "3",
    "snapshot_version_counter": "1",
    "description": "cdcds",
    "sys_updated_on": "2022-07-27 13:40:13",
    "environment_type": "Test",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "node": {
    "value": "30c00d4053015110a1d3ddeeff7b12bf",
    "link":
"http://192.168.0.233:8080/api/now/table/sn_cdm_node/30c00d4053015110a1d3ddeeff7b12
bf"
  },
  "sys_id": "39b9e00b53901110a1d3ddeeff7b12b7",
  "sys_updated_by": "admin",
  "cdm_app": {
    "value": "62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c",
    "link":
"http://192.168.0.233:8080/api/now/table/sn_cdm_application/62b517a953b70110a1d3ddeeff
7b128c"
  },
  "sys_created_on": "2022-06-29 12:53:57",
  "cdi_usage": "0.03",
  "name": "Dep-2",
  "state": "active",
  "sys_created_by": "admin"
 }
}
```


CdmApplicationsApi:PUT /sn_cdm/applications/shared_components

指定された変更セット内のアプリケーションの指定された共有コンポーネントを更新します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/applications/shared_components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/applications/shared_components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。コンポーネントに関連付けられた変更セットの一意の識別子。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド
sharedComponentName	必須。指定されたアプリケーションに関連付けられた共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sharedLibraryName	必須。コンポーネントが存在する共有ライブラリーの名前。共有ライブラリには、次のように定義された次のフィールドが必要です。 • ステータス = アクティブ • 利用可能 = true • タイプ = shared_library データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
バージョン	必須。共有コンポーネントに関連付けられたバージョン名。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された変更セットは存在しません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

応答フィールドは、要求の *returnFields* パラメーターで指定されたフィールドによって異なります。次に、いくつかの重要なフィールドについて説明します。

名前	説明

changeset_id	ノードに関連付けられた変更セットレコードの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	CDM ノードの説明。 データタイプ：文字列
error	処理中にエラーが発生した場合にのみ返されます。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"error": {
	  "detail": "String",
	  "message": "String"
	}</pre>

error.detail	発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	エラーの概要を示すメッセージ。 データタイプ：文字列
linked_to	共有コンポーネントに関連付けられているメインノードの ID。 データタイプ：文字列

linked_to_version	ノードに関連付けられた CDM スナップショットレコードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"linked_to_version": {
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

linked_to_version.link	テーブル REST API を使用してこのバージョンレコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
linked_to_version.value	バージョンレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
メイン	関連するスナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false：スナップショットが公開されませんでした。
main_id	新しく作成されたメインノードの一意の ID。 データタイプ：文字列
main_id_encoded	新しく作成されたメインノードのエンコードされた ID。 データタイプ：文字列
名前	CDM ノードの名前。 データタイプ：文字列
ノード	共有コンポーネントノードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
node_path	共有コンポーネントを追加するときに作成される新しいリンクノードへのパスです。 データタイプ：文字列
ステータス	ノードのステータス。 可能な値:新規 データタイプ：文字列
sys_created_by	CDM ノードを作成するユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_created_on	CDM ノードが作成された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
sys_updated_by	CDM ノードを最後に更新したユーザーの名前。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	CDM ノードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
type	ノードタイプ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出して、「Chset-20」変更セット内の共有ライブラリ「OracleG-Library-10」の下にある共有コンポーネント「paymentService-V1.1」でアプリケーション「App1」を更新する方法を示しています。

```
"https://instance-name.service-now.com/api/sn_cdm/applications/shared_components?sharedComponentName=paymentService-V1.1&sharedLibraryName=OracleG-Library-10&changesetNumber=Chset-20&versionName=sComp3-v2.shc&appName=App1" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"result": {
  "changeset_id": {
    "value": "7343d0f71b771110636e0fe0604bcb0b",
    "link":
 "https://instance-name.service-now.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/7343d0f71b7711
10636e0fe0604bcb0b"
  },
  "node_path": "!2!3!&`",
  "description": null,
  "sys_updated_on": "2022-12-22 18:52:38",
  "type": "sn_cdm_node_linked_shared_component",
  "sys_class_name": "sn_cdm_node",
  "sys_id": "339314b71b771110636e0fe0604bcba3",
  "sys_updated_by": ”admin",
  "previous_version": {
    "value": "a9ce80bf1b371110636e0fe0604bcb10",
    "link":
 "https://instance-name.service-now.com/api/now/table/sn_cdm_node/a9ce80bf1b371110636
e0fe0604bcb10"
  },
  "sys_created_on": "2022-12-22 18:52:38",
  "value": null,
  "effective_from": null,
  "linked_to": "146",
  "sys_created_by": ”admin",
  "restricted_to": null,
  "linked_to_version": {
    "value": "54115c371b771110636e0fe0604bcb77",
    "link":
 "https://instance-name.service-now.com/api/now/table/sn_cdm_snapshot/54115c371b77111
0636e0fe0604bcb77"
  },
  "level": "2",
  "conflict_type": null,
  "main_id": "166",
  "effective_to": null,
  "secure_value": null,
  "node_classifier": "/application/components",
  "main_id_encoded": "&`",
  "name": "Component_A",
  "position": null,
  "reason_for_conflict": null,
  "system_folder": false,
  "status": "updated",
  "conflict": false
}
```


CdmChangesetsApi

`CdmChangesetsApi` は、変更セットの管理を可能にするエンドポイントを提供します。

これらのエンドポイントを使用して、次のことができます。

- 新しい変更セットの作成
- 変更セットの展開
- 変更セットのリストまたは個々の変更セットの取得

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 変更セット内のノード変更の取得
- 変更セットの影響を受けるアプリケーションまたは展開可能項目のリストの取得
- 変更セットの削除
- 指定された変更セットに関連付けられている共有コンポーネントのリストを返します。

変更セット作成のエンドポイントでは、非同期キュー実装を使用します。このタイプの実装では、最初に変更セット作成要求エンドポイントを呼び出します。このエンドポイントは要求をキューに入れ、コミット識別子を返します。次に、このコミット識別子を使用して適切なステータスエンドポイントを呼び出して、作成要求のステータスを取得します。

この API にアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- スクリプト化された REST CDM ビュー ACL (sn_cdm.cdm.viewer)
- スクリプト化された REST CDM エディター ACL (sn_cdm.cdm_editor)

また、この API をインスタンスで使用するには、構成データ管理 (CDM) プラグインを有効にする必要があります。

変更セットの詳細については、「 CDM での変更セットとバージョン管理 」を参照してください。

CdmChangesetsApi - DELETE /sn_cdm/changesets

指定された変更セットを削除します。

このエンドポイントにアクセスするには、呼び出し元に CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、変更セットを削除する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets?changesetNumber=Chset-760"
 \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

変更セットが正常に削除された場合、HTTP ステータスコード以外の応答は返されません。

```
None - results defined by the HTTP status code
```

CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets

構成データ管理 (CDM) アプリケーションまたは指定された変更セットレコードに関連付けられたすべての変更セットを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。変更セットを返す CDM アプリケーションの名前。これはアクティブなアプリケーションである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
番号	変更セット番号。 この値を渡すと、指定された変更セットのみが返されます。*appName* パラメーターで指定された CDM アプリケーションに関連付けられている変更セットである必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：なし - CDM アプリケーションに関連付けられたすべての変更セット、または *state* パラメーターで指定された変更セットを返します。 テーブル:CDMChangeset [sn_cdm_changeset]
state	返す変更セットのステータス。指定されたステータスの指定された CDM アプリケーションに関連付けられた変更セットのみを返します。 有効な値： • ブロック済み • 競合をチェックしています • コミットに失敗しました • コミット進行中 • コミット済み • オープン データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのステータスのすべての変更セットを返します。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
auto_validate	コミット時に作成された変更セットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットを検証します。 • false:変更セットを検証しません。 データタイプ：ブーリアン

cdm_application	変更セットに関連付けられた CDM アプリケーションの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"cdm_application": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

cdm_application.link	関連付けられた CDM アプリケーションを取得するためのテーブル REST エンドポイントの呼び出しに使用するクエリ。 データタイプ：文字列
cdm_application.value	関連付けられた CDM アプリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
committed_at	変更セットが最後にコミットされた日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

committed_by	変更セットをコミットしたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"committed_by": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

committed_by.link	REST テーブル API を使用して変更セットをコミットしたユーザーのレコードを取得するための呼び出し。 データタイプ：文字列
committed_by.value	変更セットをコミットしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列
説明	変更セットの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_conflict_detection_time	前回の競合検出が実行されてからの時間数。変更セットがコミットされるたびに、競合の検出が実行されます。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
last_updated	この変更セットを介して関連付けられた構成データが変更された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
number	一意の変更セット番号。 データタイプ：文字列
publish_option	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「 スナップショットの公開または非公開 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none
state	変更セットの現在のステータス。 可能な値： • ブロック済み • 競合をチェックしています • コミットに失敗しました • コミット進行中 • コミット済み • オープン データタイプ：文字列
sys_created_by	変更セットを作成したユーザーの名前。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_created_on	変更セットが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss
sys_id	変更セットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDMChangeset [sn_cdm_changeset]
sys_updated_by	変更セットを最後に更新したユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	変更セットが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss
title	変更セットのタイトル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、特定の変更セットを取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets?appName=testApp&changesetNumber=Chset-946&state=committed" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": [
    {
      "description": "Auto generated for deletion of CDM Deployable Dep-12022-06-29 13:09:46",
      "cdm_application": {
        "value": "62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c",
        "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_application/62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c"
      },
      "sys_updated_on": "2022-06-29 13:09:47",
      "title": "Auto generated for deletion of CDM Deployable Dep-12022-06-29 13:09:46",
      "number": "Chset-946",
      "sys_id": "955d6c0f53141110a1d3ddeeff7b1233",
      "sys_updated_by": "admin",
      "committed_at": "2022-06-29 13:09:46",
      "sys_created_on": "2022-06-29 13:09:46",
      "committed_by": {
        "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
        "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
      },
      "state": "committed",
      "auto_validate": true,
      "publish_option": "publish_none",
      "last_conflict_detection_time": "1656508187450",
      "sys_created_by": "admin",
      "last_updated": "2022-06-29 13:09:46"
    }
  ]
}
```

CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets

指定された変更セット内のノード変更を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/activity

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/activity

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

changeset_id	要求された変更セットの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	関連付けられた変更セットを取得するためのテーブル REST エンドポイントの呼び出しに使用するクエリ。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	関連付けられた変更セットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
conflict	関連付けられた変更セットに競合があるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：競合が検出されました。 • false：競合は見つかりませんでした。 データタイプ：ブーリアン
作成日時	ノードが作成された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
created_by	ノードを作成するユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
name_path	ノードパス名。 データタイプ：文字列
new_name	ノードの現在の名前。 データタイプ：文字列
new_value	ノードの現在の値。リーフノードとアレイリテラルに使用します。 データタイプ：文字列
old_name	ノードの以前の名前。 データタイプ：文字列
old_value	ノードの以前の値。リーフノードとアレイリテラルに使用します。 データタイプ：文字列
updated	ノードが最後に更新された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
updated_by	ノードを最後に更新したユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
secure	関連付けられたリーフノードがセキュリティ保護されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ノードはセキュリティ保護されています。 • false：ノードはセキュリティ保護されていません。 データタイプ：ブーリアン
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_collection • sn_cdm_node_component • sn_cdm_node_folder • sn_cdm_node_cdi • sn_cdm_node_variable データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、特定の変更セットのノード変更を取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/activity?changesetNumber=Chset-783" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": [
    {
      "sys_id": "ed5d6c0f53141110a1d3ddeeff7b1233",
      "changeset_id": "955d6c0f53141110a1d3ddeeff7b1233",
      "new_value": null,
      "new_state": "Deleted",
      "new_name": "Dep-1",
      "new_type": "Deployable",
      "new_encrypted": false,
      "updated_on": "2022-06-29 13:09:46",
      "updated_by": "admin",
      "resolution_method": "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "conflict": null,
    "path": "deployables/Dep-1",
    "created_by": null,
    "created_on": null,
    "old_value": null,
    "old_state": "Superseded",
    "old_name": "Dep-1",
    "old_type": "Deployable",
    "old_encrypted": false
  }
]
}
```


CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/commit-status/{commit_id}

指定された変更セットのコミット要求の現在のステータスを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/commit-status/{commit_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/commit-status/{commit_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
commit_id	ステータスを返すコミット要求の sys_id。 この値は CdmChangesetsApi - POST /sn_cdm/changesets/{changeset_id}/commit エンドポイントによって返されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
commit_id	要求レコード sys_id をコミットします。エンドポイントに渡されるものと同じです。 データタイプ：文字列
errors	アップロード中に発生したエラーの説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

output	アップロードされたデータの説明、または発生したエラーを説明するエラーメッセージ (アップロード中にエラーが発生した場合)。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"output": {
	"auto_validate": "String",
	"cdm_application": "String",
	"committed_at": "String",
	"committed_by": "String",
	"description": "String",
	"last_conflict_detection_time": "String",
	"number": "String",
	"publish_option": "String",
	"snapshot_description": "String",
	"snapshot_name": "String",
	"state": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_id": "String",
	"title": "String"
	}

output.auto_validate	コミット後に検証を呼び出すかどうかを示します。 データタイプ：文字列
output.cdm_application	アップロードが実行されたアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
output.committed_at	アップロードされたコンテンツがコミットされた日時。 データタイプ：文字列
output.committed_by	コミットを実行したエンティティのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
output.description	現在使用されていません。 データタイプ：文字列
output.last_conflict_detection_time	日時の競合検出の発動。 データタイプ：文字列
output.number	変更セットの一意の番号。 データタイプ：文字列
output.publish_option	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「 スナップショットの公開または非公開 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none
output.snapshot_description	関連付けられたスナップショットの説明。 データタイプ：文字列
output.snapshot_name	関連付けられたスナップショットの名前。 データタイプ：文字列
output.state	アップロードコンテンツのステータス。 可能な値： • committed • completed • エラー • in_progress • new • ready データタイプ：文字列
output.sys_created_by	レコードを作成したエンティティの sys_id。 データタイプ：文字列
output.sys_id	変更セットを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
output.title	アップロードの一部として作成された変更セットのタイトル。 データタイプ：文字列
processing_state	コミット要求の現在の処理ステータス。 可能な値： • NOT_PROCREED • PROCESSED データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
request_id	要求 ID。エンドポイントと *commit_id* に渡されるものと同じです。 データタイプ：文字列
state	指定されたコミットの現在のステータス。 可能な値： • completed • エラー • in_progress • new • ready データタイプ：文字列 テーブル:CDM 要求キュー [sn_cdm_request_queue] テーブルの state 列の値。
タイプ	要求のタイプ。 可能な値： • commit • export • upload_and_commit データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出して、指定されたコミットのステータスを取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/commit-status/bf506e69537c3010a1d3ddeeff7b12c0"\
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

成功応答とエラー応答の例を次に示します。

```
// Successful response

{
  "result": {
    "type": "commit",
    "state": "completed",
    "output": {
      "sys_id": "4a4407e953124110da35ddeeff7b1235",
      "number": "Chset-1207",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "title": "admin064407e953124110da35ddeeff7b1235",
    "description": "A description of my changeset provided during creation",
    "committed_at": "2022-03-17 22:19:33",
    "committed_by": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "sys_created_by": "admin",
    "state": "committed",
    "publish_option": "publish_none",
    "auto_validate": false,
    "snapshot_name": null,
    "snapshot_description": null,
    "cdm_application": "DemoApp",
    "last_conflict_detection_time": null
   },
   "processing_state": "PROCESSED",
   "commit_id": "9cd583e953124110da35ddeeff7b128a"
  }
}



// Example of an error response

{
  "result": {
    "state": "error",
    "errors": "Invalid requestId '9cd583e953124110da35ddeeff7b128'",
    "commit_id": "9cd583e953124110da35ddeeff7b128"
  }
}
```


CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/impacted-deployables

指定された変更セットに関連付けられている展開可能項目のリストを返します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM ビューアーロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/impacted-deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/impacted-deployables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
cdi_count	関連する CDM アプリケーションに含まれる構成データアイテム (CDI) の数。 データタイプ：数値 (整数)
cdi_usage	展開可能項目によって使用される CDI の割合。 データタイプ：数値 (整数)

cdm_app	展開可能項目に関連付けられた CDM アプリケーションオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_app": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

cdm_app.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_app.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

cdm_ci	展開可能項目に関連付けられたアプリケーションサービスオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_ci": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

cdm_ci.link	REST テーブル API を使用してアプリケーションサービスにアクセスするために使用する呼び出し。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
cdm_ci.value	関連付けられたアプリケーションサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
説明	生成された CDM 展開可能項目の説明。 データタイプ：文字列
environment_type	展開可能な環境タイプ。 可能な値： • 開発 • 本番 • テスト データタイプ：文字列
error	処理中にエラーが発生した場合にのみ返されます。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String" }`
error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
name	CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列
node	展開可能ノードについての詳細。 データタイプ：オブジェクト `"node": { "link": "String", "value": "String" }`
node.link	REST テーブル API を使用して展開可能ノードレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
node.value	展開可能ノードレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
snapshot_version_counter	展開可能項目に対して作成されたスナップショットの数。 データタイプ：数値 (整数)
state	展開可能項目の現在のステータス。 可能な値： • active • deleted データタイプ：文字列
sys_created_by	CDM 展開可能項目を作成したユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_created_on	CDM 展開可能項目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss
sys_id	作成された展開可能項目の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
sys_updated_by	CDM 展開可能項目を最後に更新したユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	CDM 展開可能項目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss

Example: cURL 要求

次のコード例は、指定された変更セットの影響を受ける展開可能項目を取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/impacted-deployables?changesetNumber=Chset-783" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": [
  {
   "cmdb_ci": {
    "value": "75c5d7a953b70110a1d3ddeeff7b12a2",
    "link":
"http://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci_service_auto/75c5d7a953b70110a1d
3ddeeff7b12a2"
   },
   "cdi_count": "2",
   "snapshot_version_counter": "3",
   "description": null,
   "sys_updated_on": "2022-06-29 16:19:05",
   "environment_type": "Development",
   "node": {
    "value": "a1c517a953b70110a1d3ddeeff7b129b",
    "link":
"http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_node/a1c517a953b70110a1d3ddeeff
7b129b"
   },
   "sys_id": "6dc517a953b70110a1d3ddeeff7b129b",
   "sys_updated_by": "admin",
   "cdm_app": {
    "value": "62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c",
    "link":
"http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_application/62b517a953b70110a1d3
ddeeff7b128c"
   },
   "sys_created_on": "2022-05-31 13:03:23",
   "cdi_usage": "0.02",
   "name": "Development_1",
   "state": "active",
   "sys_created_by": "admin"
  }
 ]
}
```


CdmChangesetsApi:/sn_cdm/changesets/impacted-shared-components を取得

指定された変更セットに関連付けられている共有コンポーネントのリストを返します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM ビューアーロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/changesets/impacted-shared-components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/changesets/impacted-shared-components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された変更セットは存在しません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
cdm_shared__library	コンポーネントが存在する共有ライブラリのSys_id。 データタイプ：文字列
説明	CDM 共有コンポーネントの説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合にのみ返されます。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	エラーの概要を示すメッセージ。 データタイプ：文字列
名前	CDM 共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列
ノード	共有コンポーネントノードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
node_main	共有コンポーネントノードレコードのmain_id Sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノードメイン [sn_cdm_node_main]
state	共有コンポーネントの現在のステータス。 可能な値： • active • deleted データタイプ：文字列
sys_created_by	CDM 共有コンポーネントを作成するユーザーのユーザー名。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_created_on	CDM 共有コンポーネントが作成された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
sys_id	共有コンポーネントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sys_updated_by	CDM 共有コンポーネントを最後に更新したユーザーの名前。たとえば、able.tuter などです。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	CDM 共有コンポーネントが最後に更新された日時。 形式：YYYY-mm-DD hh:mm:ss データタイプ：文字列
version_counter	共有コンポーネントに対して作成されたバージョンの数。 データタイプ：整数

Example: cURL 要求

次のコード例は、changeset = "Chset-20" の影響を受ける共有コンポーネントを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/sn_cdm/changesets/impacted-shared-components?changesetNumber=Chset-20" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答：


```
{
 "result": [
  {
   "version_counter": "1",
   "description": null,
   "cdm_shared_library": "acb905e097b3991052687b890353afcd",
   "sys_updated_on": "2022-12-12 20:28:49",
   "node": "3cb945e097b3991052687b890353af0d",
   "sys_id": "34b945e097b3991052687b890353af20",
   "sys_updated_by": "john.jones",
   "node_main": "74b945e097b3991052687b890353af0d",
   "sys_created_on": "2022-12-12 20:28:39",
   "name": "logonService-V2.1",
   "state": "active",
   "sys_created_by": "john.jones"
  },
  {
   "version_counter": "1",
   "description": null,
   "cdm_shared_library": "acb905e097b3991052687b890353afcd",
   "sys_updated_on": "2022-12-12 20:28:49",
   "node": "b0b945e097b3991052687b890353af11",
   "sys_id": "30b945e097b3991052687b890353af21",
   "sys_updated_by": "john.jones",
   "node_main": "f8b945e097b3991052687b890353af10",
   "sys_created_on": "2022-12-12 20:28:39",
   "name": "logonService-V2.2",
   "state": "active",
   "sys_created_by": "john.jones"
  },
  {
   "version_counter": "1",
   "description": null,
   "cdm_shared_library": "acb905e097b3991052687b890353afcd",
   "sys_updated_on": "2022-12-12 20:28:49",
   "node": "6cb905e097b3991052687b890353afd3",
   "sys_id": "b4b945e097b3991052687b890353af21",
   "sys_updated_by": "john.jones",
   "node_main": "a4b905e097b3991052687b890353afd3",
   "sys_created_on": "2022-12-12 20:28:39",
   "name": "paymentService-V1.0",
   "state": "active",
   "sys_created_by": "john.jones"
  },
  {
   "version_counter": "1",
   "description": null,
   "cdm_shared_library": "acb905e097b3991052687b890353afcd",
   "sys_updated_on": "2022-12-12 20:28:49",
   "node": "e0b905e097b3991052687b890353aff1",
   "sys_id": "3cb945e097b3991052687b890353af21",
   "sys_updated_by": "john.jones",
   "node_main": "2cb905e097b3991052687b890353aff0",
   "sys_created_on": "2022-12-12 20:28:39",
   "name": "paymentService-V1.1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "state": "active",
    "sys_created_by": "john.jones"
   }
  ]
}
```

CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/{changeset_id}/impacted-deployables

指定された変更セットに関連付けられている展開可能項目のリストを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/{changeset_id}/impacted-deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/{changeset_id}/impacted-deployables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
changeset_id	処理する変更セットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
changeset_id	展開可能ノードに関連付けられた最後の変更セットの sys_id。 データタイプ：文字列
conflict	関連付けられた展開可能項目に競合があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • 0：競合していません。 • 1：競合しています - 詳細については、返される *conflict_type* の結果を参照してください。 データタイプ：数値
conflict_type	展開可能項目の競合のタイプ。 可能な値： • corrupted_node • deleted_node • duplicated_node

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• incomplete_deleted_parent • incomplete_deleted_ref • incomplete_renamed_ref • invalid_include • orphaned_descendant • related_conflict • unlinked_include • unrenamed_include • updated_node データタイプ：文字列
説明	展開可能ノードの説明。 データタイプ：文字列
effective_from	ノードが有効になった時点のタイムスタンプ。ノードが作成された変更セットをコミットするまで、この値は null です。 データタイプ：数値
effective_to	ノードが有効でなくなった時点のタイムスタンプ。この値が null の場合、ノードは新しいバージョンに置き換えられるまで有効なままです。 データタイプ：数値

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
レベル	アプリケーションレベル (0) から始まるノードの深度。 データタイプ：数値
linked_to	コレクションおよびコンポーネント内の参照ノードの ID。 たとえば、次のノードスニペットは、コレクション collA とコンポーネント compA の間のリンクを示しています。この例では、*`linkedTo`* 値は 1 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	``
	{
	components : {compA:{} //MainId: 1},
	
	Collections : { collA : {
	compA :{} //Include, linkedTo: 1
	}
	}
	}
	``
	
	データタイプ：文字列

main_id	展開可能ノードの一意の識別子。この値は、ノードの作成時に生成され、展開可能ノードを識別するために使用されます。 データタイプ：数値
main_id_encoded	*mainId* のエンコード値は、基数 57 の文字列表現を使用して結果を返します。 データタイプ：文字列
name	展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列
node_classifier	開発、本番、テストなどのノード分類。 次の形式を使用します。 • /application/deployables/env:Development • /application/deployables/env:Production • /application/deployables/env:Test データタイプ：文字列

position	展開可能ノードの位置。アレイにのみ適用されます。
	
	たとえば、アレイの場合、次のようになります。
	
	``
	node1:{
	arrayNode: [{}, "literal1", "literal2", []] }
	``
	
	{} は位置 1000 です。
	
	"literal1" は位置 2000 です。
	
	"literal2" は位置 3000 です。
	
	[] は位置 4000 です。
	
	データタイプ：数値

previous_version	関連付けられた展開可能ノードの以前のバージョンの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
restricted_to	関連付けられた展開可能ノードへのアクセスが許可されているユーザーの sys_id のリスト。すべてのグループが展開可能項目にアクセスできる場合、この値は null です。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 制限付きグループ [sn_cdm_restricted_groups]
secure_value	CDI または変数の安全な値。リーフノードとアレイリテラルについてのみ返されます。これは *value* で返される結果と同じですが、暗号化されています。 データタイプ：文字列
status	展開可能ノードのステータスまたは失敗した要求のステータス。 可能な値： • deleted • failure (エンドポイント呼び出しが失敗した場合に渡されます。) • new • superseded • updated • valid データタイプ：文字列
system_folder	関連付けられたフォルダーがシステムフォルダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • 0：システムフォルダーではありません。 • 1：システムフォルダーです。 データタイプ：数値
sys_id	影響を受ける展開可能項目の sys_id。 データタイプ：文字列
type	ノードタイプ (sn_cdm_node_deployable など)。この値により、ノードがコンポーネント、構成データアイテム (CDI)、または展開可能のいずれであるかを判断できます。この値は、ノードの作成時に生成されます。 データタイプ：文字列
value	CDI または変数の値。リーフノードとアレイリテラルについてのみ返されます。この情報が暗号化されている場合は、*secure_value* の結果で返されます。 たとえば、このノードが CDI `nodeA:{cdi1: 1}` である場合、*value* の返される結果は 1 です。`node1: {arrayNode: [{}, "literal1", "literal2", []]}` などのアレイノードの場合、*value* の返される結果は literal1 です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、sys_id が bf506e69537c3010a1d3ddeeff7b12c0 である変更セットに関連付けられている展開可能項目を要求する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/bf506e69537c3010a1d3ddeeff7b12c0/impacted-deployables"\
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

このエンドポイントの成功応答とエラー応答の両方を次に示します。

```
// Successful response
{
  "result": [
    {
      "sys_id": "833527a953924110da35ddeeff7b12c1",
      "type": "sn_cdm_node_deployable",
      "main_id": "150",
      "main_id_encoded": "&M",
      "node_path": "!&@!&D!&M",
      "level": 2,
      "status": "valid",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
      "position": null,
      "restricted_to": null,
      "changeset_id": "cb3527a953924110da35ddeeff7b12c0",
      "previous_version": "e8946f6953924110da35ddeeff7b1264",
      "effective_from": "1647563806950",
      "effective_to": null,
      "name": "Development_1",
      "description": "dev deployable decription",
      "value": null,
      "secure_value": null,
      "system_folder": "0",
      "linked_to": null,
      "conflict": "0",
      "conflict_type": null
    },
    {
      "sys_id": "a245e7a953924110da35ddeeff7b1223",
      "type": "sn_cdm_node_deployable",
      "main_id": "153",
      "main_id_encoded": "&P",
      "node_path": "!&@!&D!&P",
      "level": 2,
      "status": "valid",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Test",
      "position": null,
      "restricted_to": null,
      "changeset_id": "ea45e7a953924110da35ddeeff7b1222",
      "previous_version": "9505ef6953924110da35ddeeff7b121a",
      "effective_from": "1647563821422",
      "effective_to": null,
      "name": "Test_1",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "description": "test deployable decription",
    "value": null,
    "secure_value": null,
    "system_folder": "0",
    "linked_to": null,
    "conflict": "0",
    "conflict_type": null
   }
  ]
}

// Example of an error response
{
  "error": {
    "message": "Error: Unexpected error occurred in create request.Error:Application not found",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmChangesetsApi - POST /sn_cdm/changesets/{changeset_id}/commit

指定された変更セットをコミットします。コミットされると、変更セットは関連付けられたインスタンス内の CDM テーブルに保持されます。

アプリケーションが更新され、変更は変更セット内の構成データに保持されます。変更セットのステータスが [コミット済み] に変更されます。次に、変更セットの影響を受ける各展開可能項目のスナップショットが生成されます。

このエンドポイントにより、コミット要求の ID が返されます。この ID を使用して CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/commit-status/{commit_id} エンドポイントを呼び出し、変更セットのコミットの現在のステータスを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/{changeset_id}/commit

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/{changeset_id}/commit

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
changeset_id	処理する変更セットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]

クエリパラメーター

名前	説明
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットが検証されるかどうか、つまり、関連付けられたポリシーがスナップショットに対して実行されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false：スナップショットを検証しません。 デフォルト値：false
publishOption	関連付けられた構成スナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_none：スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 注: このオプションは、 *autoCommit* パラメーターの値が true の場合にのみ使用できます。 スナップショットの公開の詳細については、「 スナップショットの公開または非公開 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。エラー：<エラーメッセージ> 渡した *changeset_id* パラメーターが正しいことを検証します。 このエンドポイントにアクセスするために必要なロールがあることを確認してください。
500	内部サーバーエラー「エラー：無効なブール値。」 *autoValidate* パラメーターを渡した場合は、それがブール値であることを確認します。

応答本文のパラメーター

名前	説明
commit_id	コミット要求の sys_id。 この ID は、 CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/commit-status/{commit_id} エンドポイントを呼び出してコミット要求のステータスを確認するときに使用します。 データタイプ：文字列
error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"error": {
	"detail": "String",
	"message": "String"
	}

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status	コミットのステータス。エラーが発生した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出して変更セットレコードをコミットする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/29e24001533030104bacddeeff7b120c/commit?publishOption=publish_valid"\
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

変更セットのコミット要求が成功した場合の応答を次に示します。

```
// Successful response
{
  "result": {
    "commit_id": "64b5f79f5379301096edddeeff7b12eb"
  }
}

// Example of an error response
{
  "error": {
    "message": "Error: Unexpected error occurred in commit request.Error:Failed to insert request in queue",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmChangesetsApi - POST /sn_cdm/changesets/create

指定された CDM アプリケーションまたは共有ライブラリの新しい変更セットをオープンステータスで作成します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/create/

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/create/

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須。この変更セットに関連付ける CDM アプリケーションまたは共有ライブラリの名前。これは、アクティブなアプリケーションまたは共有ライブラリである必要があります。 データタイプ：文字列
説明	変更セットの説明。他のユーザーが変更セットの目的を理解できるような説明を入力します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
returnFields	応答の一部として返す CDM 変更セット [sn_cdm_changeset] テーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。エラー：<エラーメッセージ> 指定された CDM アプリケーションまたは共有ライブラリが存在し、アクティブ状態であることを確認します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
auto_validate	自動検証が実行されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:自動検証が実行されました。 • false:自動検証が実行されていません。 データタイプ：ブーリアン

cdm_application	変更セットに関連付けられた CDM アプリケーションの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"cdm_application": {`
	`"link": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>
	例: {"value": "<sysId>", "link": "http://localhost:8081/api/now/table/*'}"

cdm_application.link	関連する CDM アプリケーションの URL。 データタイプ：文字列
cdm_application.value	関連付けられた CDM アプリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列
committed_at	変更セットが関連付けられたリポジトリにコミットされた日時。 データタイプ：文字列
committed_by	変更セットを作成したエンティティの sys_id。 データタイプ：文字列
説明	エンドポイントが呼び出されたときに渡された変更セットの説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"error": {
	"detail": "String",
	"message": "String"
	}</pre>

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_conflict_detection_time	前回競合の検出が実行されたとき。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
番号	新しい変更セットの一意の識別子。 データタイプ：文字列
publish_option	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「 スナップショットの公開または非公開 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none
snapshot_description	変更セットに関連付けられたスナップショットの説明。 データタイプ：文字列
state	変更セット作成のステータス。 可能な値： • ブロック済み • 競合をチェックしています • コミットに失敗しました • コミット進行中 • コミット済み • オープン データタイプ：文字列
status	変更セット作成のステータス。エラーが発生した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列
sys_created_by	変更セットレコードを作成したエンティティの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	新しい変更セットの sys_id。 データタイプ：文字列
title	アプリケーションに関連付けられた変更セットのタイトル。通常はシステムによって自動生成されます。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、App Service1 CDM アプリケーションに関連付けられた変更セットを作成する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/create?appName=App%20Service1
&description=Sample%20Description \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

変更セットの作成が成功した場合の応答を次に示します。

```
// Example of a successful response
{
"result": {
    "sys_id": "42748779c370301054c1582e1340ddcd",
    "number": "Chset-8",
    "title": "admin2021-06-18 10:06:46",
    "description": null,
    "committed_at": "",
    "committed_by": null,
    "sys_created_by": "admin",
    "state": "open",
    "publish_option": "publish_none",
    "auto_validate": false,
    "snapshot_name": null,
    "snapshot_description": null,
    "cdm_application": "App%20Service1"
  }
}

// Example of an error response
{
  "error": {
    "message": "Error: Unexpected error occurred in create request.Error:Application not found",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

Example: cURL 要求

次の例は、共有ライブラリ「javalib」の変更セットを作成する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/create?sharedLibraryName=javalib
&description=description of changeset" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

CdmChangesetsApi - PUT /sn_cdm/changesets/commit

指定された変更セットを更新してコミットします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションが更新され、変更は変更セット内の構成データに保持されます。変更セットのステータスが [コミット済み] に変更されます。次に、変更セットの影響を受ける各展開可能項目のスナップショットが生成されます。

このエンドポイントにより、コミット要求の ID が返されます。この ID を使用して CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/commit-status/{commit_id} エンドポイントを呼び出し、変更セットのコミットの現在のステータスを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/changesets/{changeset_id}/commit

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/changesets/{changeset_id}/commit

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
autoValidate	コミット中に作成されたスナップショットが検証されるかどうか、つまり関連するポリシーがスナップショットに対して実行されるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
publishOption	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• publish_none:スナップショットを公開しません。 • publish_valid：コミット後に検証に合格したスナップショットのみを公開します。 スナップショットの公開の詳細については、「スナップショットの公開または非公開」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。エラー：<エラーメッセージ> 渡した *changeset_id* パラメーターが正しいことを検証します。 このエンドポイントにアクセスするために必要なロールがあることを確認してください。
500	内部サーバーエラー：無効なブール値。 *autoValidate* パラメーターを渡した場合は、それがブール値であることを確認します。

応答本文のパラメーター

名前	説明
commit_id	コミット要求の sys_id。 この ID は、 CdmChangesetsApi - GET /sn_cdm/changesets/commit-status/{commit_id} エンドポイントを呼び出してコミット要求のステータスを確認するときに使用します。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status	コミットのステータス。エラーが発生した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用して変更セットを更新する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/changesets/commit?changesetNumber=Chset-146" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "commit_id": "cca8190f53141110a1d3ddeeff7b129e"
  }
}
```

CdmEditorApi

`CdmEditorApi` は、ノードの作成、ノードの更新、他のノードへの既存のノードのインクルード、ノードの削除、ノードとノードインクルードの取得を可能にするエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- スクリプト化された REST CDM ビュー ACL (sn_cdm.cdm.viewer)
- スクリプト化された REST CDM エディター ACL (sn_cdm.cdm_editor)

暗号化されたフィールドを表示するには、CDM シークレットロールが必要です。

また、この API をインスタンスで使用するには、構成データ管理 (CDM) プラグインを有効にする必要があります。

注: `CdmEditorApi` API を使用してファイルを変更することはできません。現在、ファイルの削除のみが許可されています。

CdmEditorApi - DELETE /sn_cdm/editor/nodes

指定されたノードを削除します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/editor/nodes

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/editor/nodes

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
fullNamePath	必須です。削除するノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、次のノード testApp/deployables/Development1/cdi1 を削除するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

次のコード例は、ノード「cdi88」を削除する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/editor/nodes?changesetNumber=Chset783&full
NamePath=%2FtestApp%2Fdeployables%2FDevelopment-1%2Fcdi88" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
None - just the associated HTTP status code
```

CdmEditorApi - GET /sn_cdm/editor/includes

指定されたノードパスに含まれていたノードのリストを返します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM ビューアーロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/editor/includes

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/editor/includes

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
changesetNumber	関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド
sourceFullNamePath	必須です。含まれているノードを返すソースノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、testApp/collections ディレクトリ内の collectionA ノードのインクルードを返すには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/collections/collectionA 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp collections collectionA • 配列: ['testApp','collections','collectionA'] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
changeset_id	関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
conflict	ノードの処理中に競合が発生したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合が検出されました。 • false:競合は検出されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
conflict_type	*conflict* パラメーターが true の場合、検出された競合のタイプ。競合が検出されない場合は null です。 可能な値： • corrupted_node • deleted_node • duplicated_node • incomplete_deleted_parent • incomplete_deleted_ref • incomplete_renamed_ref • invalid_include • orphaned_descendant • related_conflict • unlinked_include • unrenamed_include • updated_node データタイプ：文字列
説明	ノードの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列
effective_from	ノードが変更セットの一部としてコミットされたときのタイムスタンプ (長整数に変換)。ノードがコミットされていない場合、この値は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)
effective_to	削除された、または別のノードによって置き換えられたときのノードのタイムスタンプ (長整数に変換)。それ以外の場合は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
level	ルートノードから始まるノードのレベル。常に 0 です。たとえば、ノード /AppA/components/compA には 2 つのレベルがあります。 データタイプ：文字列
linked_to	このノードがリンクされている参照ノードの *main_id* パラメーター。 このノードが参照ノードにリンクされていない場合、値は「null」です。 データタイプ：文字列
main_id	ノードのプライマリ識別子。この値を *CdmQuery()* スクリプトインクルードで使用して、JSON ツリーを取得できます。例： CdmQuery().mainId('123')/query().getTree(); データタイプ：文字列
main_id_encoded	ノードの *main_id* パラメーターの RADIX 57 文字列表現。 データタイプ：文字列
name	ターゲットパスに含まれていたノードの名前。 データタイプ：文字列
node_classifier	ノードの分類子の階層。この情報を使用して、フォルダー階層内のノードを検索します。 たとえば、展開可能項目には /application/deployables/env:Development の階層があります コレクションには /applications/collections の階層がありますが、 データタイプ：文字列
node_path	ターゲットパスに含まれていたノードの完全パス名 (/Production/deployables/Development1/cdi1 など)。 データタイプ：文字列

位置	ノード位置。
	
	例：次のアレイをアップロードする場合：
	
	`arrayNode1: [`
	`  "literal1",`
	`  {"cdi1": 1},`
	`  "literal3"`
	`]`
	
	位置の値は次のように設定されます。
	
	• arrayNode1.literal1 = 1000
	
	• arrayNode1.2000 = 2000
	
	• arrayNode1.literal3 = 3000

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	複合オブジェクトがアレイ (この場合は {"cdi1": 1}) でアップロードされると、エンドポイントはその位置に等しい名前で新しい仮想ノードを作成します。上記の例では、これは 2000 です。インクルードの場合、位置は常に空です。 データタイプ：文字列

previous_version	ノードレコードの以前のバージョンの詳細。
	
	注: 新しいノードが作成された場合、エンドポイントはこのパラメーターに対して "previous_version" = null を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"previous_version": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

restricted_to	関連付けられたノードにアクセスできるグループの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"restricted_to": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

secure_value	この値に保護のフラグが付けられている場合は、暗号化されたフィールド (マスク済み) が返されます。 この情報を復号化するには、sn_cdm.cdm_secrets ロールが必要です。*returnFields*クエリパラメーターフィールドを設定することで、これらのフィールドを返さないようにエンドポイントに指示できます。 データタイプ：文字列
status	ノードステータス。 可能な値： • DELETED • NEW • SUPERSEDED • UPDATED • VALID データタイプ：文字列
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
system_folder	関連付けられたノードがシステムフォルダーかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true：ノードはシステムフォルダーです。 • false:ノードはシステムフォルダーではありません。 データタイプ：ブーリアン
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_cdi • sn_cdm_node_collection • sn_cdm_node_component • sn_cdm_node_folder • sn_cdm_node_variable データタイプ：文字列
value	ノード値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、ソースパス /testApp/collections/collA 内のインクルードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/editor/includes?changesetNumber=Chset5&sou
rceFullNamePath=%2FtestApp%2Fcollections%2FcollA" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": [
    {
      "sys_id": "a1c517a953b70110a1d3ddeeff7b129b",
      "type": "sn_cdm_node_deployable",
      "main_id": "6",
      "main_id_encoded": ",",
      "node_path": "!$!+!,",
      "level": 2,
      "status": "valid",
      "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
      "position": null,
      "restricted_to": null,
      "changeset_id": "e9c517a953b70110a1d3ddeeff7b1299",
      "previous_version": null,
      "effective_from": "1654002206866",
      "effective_to": null,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "Development_1",
    "description": null,
    "value": null,
    "secure_value": null,
    "system_folder": "0",
    "linked_to": null,
    "conflict": "0",
    "conflict_type": null
  }
 ]
}
```


CdmEditorApi - GET /sn_cdm/editor/nodes

指定されたノードの詳細、または指定された親ノードの子 構成データ管理 (CDM) ノードのリストを返します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM ビューアーロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/editor/nodes

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/editor/nodes

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
decryptPassword	リーフノードの値を暗号化するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：暗号化します • false：暗号化しません

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false
name	ノード名。このパラメーターを渡すと、指定されたノードの結果のみが返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：親ノード内のすべてのノード
parentFullNamePath	必須です。子ノードを返す親ノード、または *name* パラメーターで指定されたノードが存在する親ノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、testApp/collections ディレクトリ内の collectionA ノードのノードを返すには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/collections/collectionA 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp collections collectionA • 配列: ['testApp','collections','collectionA'] データタイプ：文字列
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_cdi または cdi • sn_cdm_node_collection または collection • sn_cdm_node_component または component • sn_cdm_node_folder または folder • sn_cdm_node_variable または variable データタイプ：文字列 デフォルト：すべて

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

changeset_id	ノードに関連付けられた変更セットレコードの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"changeset_id": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
conflict	ノードの処理中に競合が発生したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合が検出されました。 • false:競合は検出されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
conflict_type	*conflict* パラメーターが true の場合、検出された競合のタイプ。競合が検出されない場合は null です。 可能な値： • corrupted_node • deleted_node • duplicated_node • incomplete_deleted_parent • incomplete_deleted_ref • incomplete_renamed_ref • invalid_include • orphaned_descendant • related_conflict • unlinked_include • unrenamed_include • updated_node データタイプ：文字列
説明	ノードの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列
effective_from	ノードが変更セットの一部としてコミットされたときのタイムスタンプ (長整数に変換)。ノードがコミットされていない場合、この値は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
effective_to	削除された、または別のノードによって置き換えられたときのノードのタイムスタンプ (長整数に変換)。それ以外の場合は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
level	ルートノードから始まるノードのレベル。常に 0 です。たとえば、ノード /AppA/components/compA には 2 つのレベルがあります。 データタイプ：文字列
linked_to	このノードがリンクされている参照ノードの *main_id* パラメーター。 このノードが参照ノードにリンクされていない場合、値は「null」です。 データタイプ：文字列
main_id	ノードのプライマリ識別子。この値を *CdmQuery()* スクリプトインクルードで使用して、JSON ツリーを取得できます。例：CdmQuery().mainId('123')/query().getTree(); データタイプ：文字列
main_id_encoded	ノードの *main_id* パラメーターの RADIX 57 文字列表現。 データタイプ：文字列
name	ノードの名前。 データタイプ：文字列
node_classifier	ノードの分類子の階層。この情報を使用して、フォルダー階層内のノードを検索します。 たとえば、展開可能項目には /application/deployables/env:Development の階層があります コレクションには /applications/collections の階層がありますが、 データタイプ：文字列
node_path	完全なノードパス名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
位置	ノード位置。 例：次のアレイをアップロードする場合： `arrayNode1: [ "literal1", {"cdi1": 1}, "literal3" ]` 位置の値は次のように設定されます。 • arrayNode1.literal1 = 1000 • arrayNode1.2000 = 2000 • arrayNode1.literal3 = 3000 複合オブジェクトがアレイ (この場合は `{"cdi1": 1}`) でアップロードされると、エンドポイントはその位置に等しい名前で新しい仮想ノードを作成します。上記の例では、これは 2000 です。インクルードの場合、位置は常に空です。 データタイプ：文字列
previous_version	ノードレコードの以前のバージョンの詳細。 **注:** 新しいノードが作成された場合、エンドポイントはこのパラメーターに対して `"previous_version" = null` を返します。 データタイプ：オブジェクト `"previous_version": { "link": "String", "value": "String" }`
previous_version.link	`テーブル` REST API を使用してこのノードレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
previous_version.value	ノードレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
reason_for_conflict	競合の詳細な説明。 データタイプ：文字列
restricted_to	関連付けられたノードにアクセスできるグループの詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"restricted_to": {
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

restricted_to.link	テーブル REST API を使用してこのグループレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
restricted_to.value	グループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM グループ [sys_user_group]
secure_value	この値に保護のフラグが付けられている場合は、暗号化されたフィールド (マスク済み) が返されます。 この情報を復号化するには、sn_cdm.cdm_secrets ロールが必要です。*returnFields*クエリパラメーターフィールドを設定することで、これらのフィールドを返さないようにエンドポイントに指示できます。 データタイプ：文字列
status	ノードステータス。 可能な値： • DELETED • NEW • SUPERSEDED • UPDATED • VALID データタイプ：文字列
system_folder	関連付けられたノードがシステムフォルダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ノードはシステムフォルダーです。 • false:ノードはシステムフォルダーではありません。 データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	ノードが存在するテーブル。 データタイプ：文字列
sys_created_by	ノードを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	ノードが作成された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
sys_updated_by	ノードを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	ノードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_cdi • sn_cdm_node_collection • sn_cdm_node_component • sn_cdm_node_folder • sn_cdm_node_variable データタイプ：文字列 デフォルト：すべて
value	ノード値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

このコード例は、/testApp/Fdeployables/Development_1 の下にある sn_cdm_node_cdi タイプの子ノードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/editor/nodes?decryptPassword=true&name=cdi45&changesetNumber=Chset3&parentFullNamePath=%2FtestApp%2Fdeployables%2FDevelopment_1&type=sn_cdm_node_cdi" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": [
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  {
    "changeset_id": {
      "value": "d403648653b70110a1d3ddeeff7b12c5",
      "link":
"http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/d403648653b70110a1d3d
deeff7b12c5"
    },
    "node_path": "!$!+!,![:",
    "description": null,
    "sys_updated_on": "2022-06-30 09:24:07",
    "type": "sn_cdm_node_cdi",
    "sys_class_name": "sn_cdm_node",
    "sys_id": "c93c7c1753981110a1d3ddeeff7b12c7",
    "sys_updated_by": "admin",
    "previous_version": null,
    "sys_created_on": "2022-06-30 08:53:13",
    "value": "cdcdc",
    "effective_from": null,
    "linked_to": null,
    "sys_created_by": "admin",
    "restricted_to": null,
    "level": "3",
    "conflict_type": null,
    "main_id": "2869",
    "effective_to": null,
    "secure_value": null,
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
    "main_id_encoded": "[:",
    "name": "cdi45",
    "position": null,
    "reason_for_conflict": null,
    "system_folder": false,
    "status": "new",
    "conflict": false
  }
 ]
}
```


CdmEditorApi - POST /sn_cdm/editor/includes

既存のノードを別のノードに含めます (たとえば、コンポーネントノードをコレクションノードに、またはコレクションノードを展開可能ノードに含めるなどです)。ノードを含めると、新しいノードには独自の sys_id と main_Id が設定されます。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/editor/includes

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/editor/includes

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須です。ターゲットノードに含めるオープンな変更セットの一意の番号。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド
sourceFullNamePath	必須です。ターゲットノードに含めるノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 次のノード Staging/deployables/Development1/cdi1 を含めるには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: staging/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: ステージング展開可能項目 Development1 cdi1 • 配列: ['Staging','deployables','Development1','cdi1'] データタイプ：文字列
targetFullNamePath	必須です。ソースノードを含めるノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、Production/deployables/Development1 ノードを含めるには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: Production/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 置換文字を含むバックエンド名パス: 本番展開可能項目 Development1 cdi1 • アレイ: ['Production','deployables','Development1','cdi1'] データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明
changeset_id	関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
conflict	ノードの処理中に競合が発生したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合が検出されました。 • false:競合は検出されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
conflict_type	*conflict* パラメーターが true の場合、検出された競合のタイプ。競合が検出されない場合は null です。 可能な値： • corrupted_node • deleted_node • duplicated_node • incomplete_deleted_parent • incomplete_deleted_ref • incomplete_renamed_ref • invalid_include • orphaned_descendant • related_conflict • unlinked_include • unrenamed_include • updated_node データタイプ：文字列
説明	ノードの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列
effective_from	ノードが変更セットの一部としてコミットされたときのタイムスタンプ (長整数に変換)。ノードがコミットされていない場合、この値は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)
effective_to	削除された、または別のノードによって置き換えられたときのノードのタイムスタンプ (長整数に変換)。それ以外の場合は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
level	ルートノードから始まるノードのレベル。常に 0 です。たとえば、ノード /AppA/components/compA には 2 つのレベルがあります。 データタイプ：文字列
linked_to	このノードがリンクされている参照ノードの *main_id* パラメーター。 このノードが参照ノードにリンクされていない場合、値は「null」です。 データタイプ：文字列
main_id	ノードのプライマリ識別子。この値を *CdmQuery()* スクリプトインクルードで使用して、JSON ツリーを取得できます。例： CdmQuery().mainId('123')/query().getTree(); データタイプ：文字列
main_id_encoded	ノードの *main_id* パラメーターの RADIX 57 文字列表現。 データタイプ：文字列
name	ターゲットパスに含まれていたノードの名前。 データタイプ：文字列
node_classifier	ノードの分類子の階層。この情報を使用して、フォルダー階層内のノードを検索します。 たとえば、展開可能項目には /application/deployables/env:Development の階層があります コレクションには /applications/collections の階層がありますが、 データタイプ：文字列
node_path	ターゲットパスに含まれていたノードの完全パス名 (/Production/deployables/Development1/cdi1 など)。 データタイプ：文字列
位置	ノード位置。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	例：次のアレイをアップロードする場合： `arrayNode1: [ "literal1", {"cdi1": 1}, "literal3" ]` 位置の値は次のように設定されます。 • arrayNode1.literal1 = 1000 • arrayNode1.2000 = 2000 • arrayNode1.literal3 = 3000 複合オブジェクトがアレイ (この場合は `{"cdi1": 1}`) でアップロードされると、エンドポイントはその位置に等しい名前で新しい仮想ノードを作成します。上記の例では、これは 2000 です。インクルードの場合、位置は常に空です。 データタイプ：文字列
previous_version	ノードレコードの以前のバージョンの詳細。 **注:** 新しいノードが作成された場合、エンドポイントはこのパラメーターに対して `"previous_version" = null` を返します。 データタイプ：オブジェクト `"previous_version": { "link": "String", "value": "String" }`
restricted_to	関連付けられたノードにアクセスできるグループの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"restricted_to": { "link": "String", "value": "String" }`
secure_value	この値に保護のフラグが付けられている場合は、暗号化されたフィールド (マスク済み) が返されます。 この情報を復号化するには、sn_cdm.cdm_secrets ロールが必要です。*`returnFields`*クエリパラメーターフィールドを設定することで、これらのフィールドを返さないようにエンドポイントに指示できます。 データタイプ：文字列
status	ノードステータス。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• DELETED • NEW • SUPERSEDED • UPDATED • VALID データタイプ：文字列
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
system_folder	関連付けられたノードがシステムフォルダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ノードはシステムフォルダーです。 • false:ノードはシステムフォルダーではありません。 データタイプ：ブーリアン
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_cdi • sn_cdm_node_collection • sn_cdm_node_component • sn_cdm_node_folder • sn_cdm_node_variable データタイプ：文字列
value	ノード値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、ノード /testApp/collections/collA を /testApp/deployables/Development_1 に含める方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/editor/includes?changesetNumber=Chset5&targetFullNamePath=%2FtestApp%2Fdeployables%2FDevelopment_1&sourceFullNamePath=%2FtestApp%2Fcollecti
ons%2FcollA" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される結果：


```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "d403648653b70110a1d3ddeeff7b12c5",
      "link":
 "http://192.168.0.233:8080/api/now/table/sn_cdm_changeset/d403648653b70110a1d3ddeeff7
b12c5"
    },
    "node_path": "!$!+!,![?",
    "description": null,
    "sys_updated_on": "2022-06-30 09:19:47",
    "type": "sn_cdm_node_linked",
    "sys_class_name": "sn_cdm_node",
    "sys_id": "1642015b53981110a1d3ddeeff7b1232",
    "sys_updated_by": "admin",
    "previous_version": null,
    "sys_created_on": "2022-06-30 09:19:47",
    "value": null,
    "effective_from": null,
    "linked_to": "2870",
    "sys_created_by": "admin",
    "restricted_to": null,
    "level": "3",
    "conflict_type": null,
    "main_id": "2872",
    "effective_to": null,
    "secure_value": null,
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
    "main_id_encoded": "[?",
    "name": "collA",
    "position": null,
    "reason_for_conflict": null,
    "system_folder": false,
    "status": "new",
    "conflict": false
  }
}
```


CdmEditorApi - POST /sn_cdm/editor/nodes

コンポーネント、コレクション、フォルダー、構成データアイテム (CDI)、変数など、特定のタイプのノードを作成します。

現在定義されていない親ノードを自動的に生成するかどうかを指定することもできます。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM エディターロールまたは CDM シークレットロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/editor/nodes

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/editor/nodes

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
autoCreateParents	名前パス内の親が存在しない場合に、コンポーネントとして自動的に作成するかどうかを示すフラグ。アプリ、展開可能項目、およびコレクションは例外です。このフラグを設定せず、かつ親がまだ存在しない場合、エンドポイントは失敗します。 有効な値： • true：存在しない親を自動的に作成します。 • false:存在しない親を自動的に作成しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
fullNamePath	必須です。ノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1']

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド
secure	リーフノードの値を暗号化するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：暗号化します • false：暗号化しません データタイプ：ブール デフォルト値：false
type	必須です。新しいノードのタイプ。 有効な値： • sn_cdm_node_collection または collection • sn_cdm_node_component または component • sn_cdm_node_folder または folder • sn_cdm_node_cdi または cdi • sn_cdm_node_variable または variable データタイプ：文字列
value	新しいノードの値。 データタイプ：文字列 デフォルト：「null」に相当

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

changeset_id	ノードに関連付けられた変更セットレコードの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
conflict	ノードの処理中に競合が発生したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合が検出されました。 • false:競合は検出されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
conflict_type	*conflict* パラメーターが true の場合、検出された競合のタイプ。競合が検出されない場合は null です。 可能な値： • corrupted_node • deleted_node • duplicated_node • incomplete_deleted_parent • incomplete_deleted_ref • incomplete_renamed_ref • invalid_include • orphaned_descendant • related_conflict • unlinked_include • unrenamed_include • updated_node データタイプ：文字列
説明	ノードの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列
effective_from	ノードが変更セットの一部としてコミットされたときのタイムスタンプ (長整数に変換)。ノードがコミットされていない場合、この値は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)
effective_to	削除された、または別のノードによって置き換えられたときのノードのタイムスタンプ (長整数に変換)。それ以外の場合は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "message": "String" }</pre>
error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
level	ルートノードから始まるノードのレベル。常に 0 です。たとえば、ノード /AppA/components/compA には 2 つのレベルがあります。 データタイプ：文字列
linked_to	このノードがリンクされている参照ノードの *main_id* パラメーター。 このノードが参照ノードにリンクされていない場合、値は「null」です。 データタイプ：文字列
main_id	ノードのプライマリ識別子。この値を *CdmQuery()* スクリプトインクルードで使用して、JSON ツリーを取得できます。例：CdmQuery().mainId('123')/query().getTree(); データタイプ：文字列
main_id_encoded	ノードの *main_id* パラメーターの RADIX 57 文字列表現。 データタイプ：文字列
name	ノードの名前。 データタイプ：文字列
node_classifier	ノードの分類子の階層。この情報を使用して、フォルダー階層内のノードを検索します。 たとえば、展開可能項目には /application/deployables/env:Development の階層があります コレクションには /applications/collections の階層がありますが、 データタイプ：文字列
node_path	完全なノードパス名。 データタイプ：文字列

位置	ノード位置。
	
	例：次のアレイをアップロードする場合：
	
	<pre>arrayNode1: [
	  "literal1",
	  {"cdi1": 1},</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "literal3"]</pre> 位置の値は次のように設定されます。 • arrayNode1.literal1 = 1000 • arrayNode1.2000 = 2000 • arrayNode1.literal3 = 3000 複合オブジェクトがアレイ (この場合は {"cdi1": 1}) でアップロードされると、エンドポイントはその位置に等しい名前で新しい仮想ノードを作成します。上記の例では、これは 2000 です。インクルードの場合、位置は常に空です。 データタイプ：文字列

previous_version	ノードレコードの以前のバージョンの詳細。
	
	注: 新しいノードが作成された場合、エンドポイントはこのパラメーターに対して "previous_version" = null を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"previous_version": {
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

previous_version.link	テーブル REST API を使用してこのノードレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
previous_version.value	ノードレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
reason_for_conflict	競合の詳細な説明。 データタイプ：文字列

restricted_to	関連付けられたノードにアクセスできるグループの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"restricted_to": {
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

restricted_to.link	テーブル REST API を使用してこのグループレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
restricted_to.value	グループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM グループ [sys_user_group]
secure_value	この値に保護のフラグが付けられている場合は、暗号化されたフィールド (マスク済み) が返されます。 この情報を復号化するには、sn_cdm.cdm_secrets ロールが必要です。*returnFields*クエリパラメーターフィールドを設定することで、これらのフィールドを返さないようにエンドポイントに指示できます。 データタイプ：文字列
status	ノードステータス。 可能な値： • DELETED • NEW • SUPERSEDED • UPDATED • VALID データタイプ：文字列
system_folder	関連付けられたノードがシステムフォルダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ノードはシステムフォルダーです。 • false:ノードはシステムフォルダーではありません。 データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	ノードが存在するテーブル。 データタイプ：文字列
sys_created_by	ノードを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	ノードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sys_updated_by	ノードを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	ノードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_cdi • sn_cdm_node_collection • sn_cdm_node_component • sn_cdm_node_folder • sn_cdm_node_variable データタイプ：文字列 デフォルト：すべて
value	ノード値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用してノードを作成する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/editor/nodes?fullNamePath=%2FtestApp%2Fdeployables%2FDevelopment1%2Fcdi1&secure=true&value=someVal&type=cdi&changesetNumber=Chset-760" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "d403648653b70110a1d3ddeeff7b12c5",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/d403648653b70110a1d3ddeeff7b12c5"
    },
    "node_path": "!$!+!,![:",
    "description": null,
    "sys_updated_on": "2022-06-30 08:53:13",
    "type": "sn_cdm_node_cdi",
    "sys_class_name": "sn_cdm_node",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_id": "c93c7c1753981110a1d3ddeeff7b12c7",
    "sys_updated_by": "admin",
    "previous_version": null,
    "sys_created_on": "2022-06-30 08:53:13",
    "value": null,
    "effective_from": null,
    "linked_to": null,
    "sys_created_by": "admin",
    "restricted_to": null,
    "level": "3",
    "conflict_type": null,
    "main_id": "2869",
    "effective_to": null,
    "secure_value":
 "⊠⊠⊠113a0c6e53001110a1d3ddeeff7b121d⊠⊠1⊠⊠bAUA1wj-fxofbSrMyF-BAg==6qiho5f_9
DhnuHT2Km5SLf0Ck4XNX_w=⊠⊠",
    "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
    "main_id_encoded": "[:",
    "name": "cdi45",
    "position": null,
    "reason_for_conflict": null,
    "system_folder": false,
    "status": "new",
    "conflict": false
  }
}
```


CdmEditorApi - PUT /sn_cdm/editor/nodes

指定されたノードの名前および/または値を更新します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM エディターロールまたは CDM シークレットロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/editor/nodes

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/editor/nodes

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
fullNamePath	必須です。ノードのパス名。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 `ノード testApp/deployables/Development1/cdi1` の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] データタイプ：文字列
newName	関連付けられたノードの新しい名前。 データタイプ：文字列
newValue	関連付けられたノードの新しい値。 データタイプ：文字列
secure	リーフノードの値を暗号化するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：暗号化します • false：暗号化しません データタイプ：ブール デフォルト値：false
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

changeset_id	ノードに関連付けられた変更セットレコードの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": "String" }
changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
conflict	ノードの処理中に競合が発生したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合が検出されました。 • false:競合は検出されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
conflict_type	*conflict* パラメーターが true の場合、検出された競合のタイプ。競合が検出されない場合は null です。 可能な値： • corrupted_node • deleted_node • duplicated_node • incomplete_deleted_parent • incomplete_deleted_ref • incomplete_renamed_ref • invalid_include • orphaned_descendant • related_conflict • unlinked_include • unrenamed_include • updated_node データタイプ：文字列
説明	ノードの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列
effective_from	ノードが変更セットの一部としてコミットされたときのタイムスタンプ(長整数に変換)。ノードがコミットされていない場合、この値は「null」です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値 (整数)
effective_to	削除された、または別のノードによって置き換えられたときのノードのタイムスタンプ (長整数に変換)。それ以外の場合は「null」です。 データタイプ：数値 (整数)

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
level	ルートノードから始まるノードのレベル。常に 0 です。たとえば、ノード /AppA/components/compA には 2 つのレベルがあります。 データタイプ：文字列
linked_to	このノードがリンクされている参照ノードの *main_id* パラメーター。 このノードが参照ノードにリンクされていない場合、値は「null」です。 データタイプ：文字列
main_id	ノードのプライマリ識別子。この値を *CdmQuery()* スクリプトインクルードで使用して、JSON ツリーを取得できます。例：CdmQuery().mainId('123')/query().getTree(); データタイプ：文字列
main_id_encoded	ノードの *main_id* パラメーターの RADIX 57 文字列表現。 データタイプ：文字列
name	ノードの名前。 データタイプ：文字列
node_classifier	ノードの分類子の階層。この情報を使用して、フォルダー階層内のノードを検索します。 たとえば、展開可能項目には /application/deployables/env:Development の階層があります コレクションには /applications/collections の階層がありますが、

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
node_path	完全なノードパス名。 データタイプ：文字列
位置	ノード位置。 例：次のアレイをアップロードする場合： `arrayNode1: [ "literal1", {"cdi1": 1}, "literal3" ]` 位置の値は次のように設定されます。 • arrayNode1.literal1 = 1000 • arrayNode1.2000 = 2000 • arrayNode1.literal3 = 3000 複合オブジェクトがアレイ (この場合は `{"cdi1": 1}`) でアップロードされると、エンドポイントはその位置に等しい名前で新しい仮想ノードを作成します。上記の例では、これは 2000 です。インクルードの場合、位置は常に空です。 データタイプ：文字列
previous_version	ノードレコードの以前のバージョンの詳細。 **注:** 新しいノードが作成された場合、エンドポイントはこのパラメーターに対して `"previous_version" = null` を返します。 データタイプ：オブジェクト `"previous_version": { "link": "String", "value": "String" }`
previous_version.link	`テーブル` REST API を使用してこのノードレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
previous_version.value	ノードレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
reason_for_conflict	競合の詳細な説明。 データタイプ：文字列
restricted_to	関連付けられたノードにアクセスできるグループの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"restricted_to": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

restricted_to.link	テーブル REST API を使用してこのグループレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
restricted_to.value	グループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM グループ [sys_user_group]
secure_value	この値に保護のフラグが付けられている場合は、暗号化されたフィールド (マスク済み) が返されます。 この情報を復号化するには、sn_cdm.cdm_secrets ロールが必要です。`returnFields`クエリパラメーターフィールドを設定することで、これらのフィールドを返さないようにエンドポイントに指示できます。 データタイプ：文字列
status	ノードステータス。 可能な値： • DELETED • NEW • SUPERSEDED • UPDATED • VALID データタイプ：文字列
system_folder	関連付けられたノードがシステムフォルダーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ノードはシステムフォルダーです。 • false:ノードはシステムフォルダーではありません。 データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	ノードが存在するテーブル。 データタイプ：文字列
sys_created_by	ノードを作成したユーザーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_created_on	ノードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	ノードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]
sys_updated_by	ノードを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	ノードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
type	ノードタイプ。 可能な値： • sn_cdm_node_cdi • sn_cdm_node_collection • sn_cdm_node_component • sn_cdm_node_folder • sn_cdm_node_variable データタイプ：文字列 デフォルト：すべて
value	ノード値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、ノードの値を更新する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/editor/nodes?newValue=cdcdc&fullNamePa
th=%2FtestApp%2Fdeployables%2FDe
velopment-1%2Fcdi45&changesetNumber=Chset-5" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "changeset_id": {
   "value": "d403648653b70110a1d3ddeeff7b12c5",
   "link":
"http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/d403648653b70110a1d3d
deeff7b12c5"
  },
  "node_path": "!$!+!,![:",
  "description": null,
  "sys_updated_on": "2022-06-30 08:53:13",
  "type": "sn_cdm_node_cdi",
  "sys_class_name": "sn_cdm_node",
  "sys_id": "c93c7c1753981110a1d3ddeeff7b12c7",
  "sys_updated_by": "admin",
  "previous_version": null,
  "sys_created_on": "2022-06-30 08:53:13",
  "value": null,
  "effective_from": null,
  "linked_to": null,
  "sys_created_by": "admin",
  "restricted_to": null,
  "level": "3",
  "conflict_type": null,
  "main_id": "2869",
  "effective_to": null,
  "secure_value":
"⊠⊠⊠113a0c6e53001110a1d3ddeeff7b121d⊠⊠1⊠⊠bAUA1wj-fxofbSrMyF-BAg==6qiho5f_9
DhnuHT2Km5SLf0Ck4XNX_w=⊠⊠",
  "node_classifier": "/application/deployables/env:Development",
  "main_id_encoded": "[:",
  "name": "cdi45",
  "position": null,
  "reason_for_conflict": null,
  "system_folder": false,
  "status": "new",
  "conflict": false
 }
}
```


CdmPoliciesApi

CdmPoliciesApi は、構成データ管理 (CDM) での展開可能項目のポリシーマッピングの管理を可能にするエンドポイントを提供します。展開可能項目に適切にマッピングされたポリシーは、展開可能項目のスナップショットの検証時に実行されます。

この API のエンドポイントにアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- スクリプト化された REST CDM ビュー ACL
- スクリプト化された REST CDM 管理者 ACL

また、この API をインスタンスで使用するには、構成データ管理 (CDM) プラグインを有効にする必要があります。

ポリシーマッピングの詳細については、「 ポリシーを展開可能項目にマッピングする 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CdmPoliciesApi - DELETE /sn_cdm/policies/mappings

指定されたポリシーの展開可能項目へのマッピングを削除します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM 管理者ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/policies/mappings

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/policies/mappings

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。ポリシーへのマッピングを削除する 構成データ管理 (CDM) アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。ポリシーへのマッピングを削除する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
policyName	必須です。関連付けられたポリシーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_pace_policy]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された *policyName* パラメーターが無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、ポリシーマッピングを削除する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/policies/mappings?deployableName=Development_1&policyName=testALPolicy1&appName=testApp" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

マッピングが正常に削除された場合、HTTP ステータスコード以外の応答は返されません。

```
None - results defined by the HTTP status code
```

CdmPoliciesApi - GET /sn_cdm/policies/mappings/inputs/resolved

展開可能項目の指定されたポリシーマッピングの解決済み入力を返します。

ポリシーマッピングの詳細については、「 展開可能項目へのポリシーのマッピング 」および「構成データの検証と修正 」を参照してください。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM ビューアーロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/policies/mappings/inputs/resolved

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/policies/mappings/inputs/resolved

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。解決済みのポリシー入力を返す展開可能項目に関連付けられた 構成データ管理 (CDM) アプリケーションの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。解決済みのポリシーを返す CDM 展開可能ファイルの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
policyName	必須です。関連付けられたポリシーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_pace_policy]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された *policyName* パラメーターが無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	指定されたポリシーマッピングのすべての解決済み入力の名前と値のペアのリスト。 例：{"input_name": "user_1", "input_password": "" } データタイプ：オブジェクト

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを使用して解決済みのポリシー入力を取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/policies/mappings/inputs/resolved?policyName
=testALPolicy1&deployableName=Development_1&appName=testApp" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "key1": "someVal",
    "additionalDeployablesInput":
 "[{\"id\":\"e7e34a531b501110636e0fe0604bcba9\",\"label\":\"testApp-Development_2\"}]"
  }
}
```

CdmPoliciesApi - POST /sn_cdm/policies/mappings

指定されたポリシーを展開可能項目にマッピングします。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM 管理者ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/policies/mappings

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/policies/mappings

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。ポリシーをマッピングする 構成データ管理 (CDM) アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。ポリシーをマッピングする CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
policyName	必須です。関連付けられたポリシーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_pace_policy]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
説明	マッピングの説明。 データタイプ：文字列
ドキュメント	ドキュメントの sys_Id。 データタイプ：文字列

document_ref	ノードに関連付けられた document_ref レコードの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"document_ref": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

document_ref.link	テーブル REST API を使用してポリシーにマッピングされた展開可能レコードをクエリーするための呼び出し構文。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	PaCE は、このフィールドを使用して、ポリシーにマッピングされている展開可能項目への参照を保存します。 データタイプ：文字列
document_ref.sys_id	ポリシーにマッピングされた展開可能レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
例外	マッピングの実行中に例外が発生した場合は、例外レコードへのリンク。 データタイプ：文字列
exception_allowed	ポリシーで例外が許可されるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：例外は許可されます。 • false:例外は許可されません。 データタイプ：ブーリアン
input_status	入力のステータス。 可能な値： • invalid • valid データタイプ：文字列

last_updated_by	ポリシーマッピングを最後に更新したユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"last_updated_by": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
last_updated_by.link	テーブル REST API を使用してユーザーレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
last_updated_by.sys_id	ユーザーレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
番号	マッピングを識別する一意の番号。この値は、人間が判読可能なマッピングの識別子を提供します。 データタイプ：文字列

policy	マッピングに関連付けられたポリシーレコードの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"policy": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

policy.link	テーブル REST API を使用してポリシーにマッピングされたポリシーレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
policy.sys_id	ポリシーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_pace_policy]
理由	現在のステータスの理由の説明。 データタイプ：文字列
state	マッピングの現在のステータス。 可能な値： • active • inactive データタイプ：文字列
sys_class_name	ポリシーマッピングのテーブル名。 データタイプ：文字列
sys_created_by	マッピングを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	マッピングが作成された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	マッピングの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシーマッピング [sn_pace_policy_mapping]
sys_updated_by	マッピングを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	マッピングが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Example: cURL 要求

このコード例は、特定のポリシーを展開可能項目にマッピングする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/policies/mappings?appName=testApp&deployableName=Development_1&policyName=testALPolicy1" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "exception": null,
    "reason": null,
    "exception_allowed": "--",
    "document": "0be34a531b501110636e0fe0604bcb21",
    "input_status": "valid",
    "description": null,
    "sys_updated_on": "2022-06-30 14:07:37",
    "sys_class_name": "sn_cdm_pace_policy_mapping",
    "sys_id": "ea24469f1b101110636e0fe0604bcbed",
    "number": "MAP0001001",
    "last_updated_by": {
      "value": "48630e131b501110636e0fe0604bcb53",
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/48630e131b501110636e0fe0604bcb53"
    },
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2022-06-30 14:07:37",
    "document_ref": {
      "value": "0be34a531b501110636e0fe0604bcb21",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_deployable/0be34a531b501110636e
0fe0604bcb21"
   },
   "state": "active",
   "sys_created_by": "admin",
   "policy": {
    "value": "12a3c2531b501110636e0fe0604bcb9b",
    "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_pace_policy/12a3c2531b501110636e0fe0
604bcb9b"
   }
  }
}
```


CdmPoliciesApi - PUT /sn_cdm/policies/mappings/inputs/additional-deployables

構成データ管理 (CDM) ポリシーマッピングの additionalDeployablesInput 入力変数を更新します。

additionalDeployablesInput 入力変数には、既存のポリシーマッピングに割り当てることができる追加の展開可能項目が含まれています。マッピング入力に似ていますが、固有のアレイ構造を持っています。

ポリシーマッピングの詳細については、「 ポリシーを展開可能項目にマッピングする 」を参照してください。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM 管理者ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/policies/mappings/inputs/additional-deployables

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/policies/mappings/inputs/additional-deployables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
additionalDeployables	必須です。additionalDeployablesInput 入力変数に追加する展開可能項目のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"additionalDeployables": [ { "appName": "String", "deployableName": "String" } ]`
additionalDeployables.appName	必須です。展開可能項目が関連付けられている CDM アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
additionalDeployables.deployableName	必須です。additionalDeployablesInput 入力変数に追加する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
appName	必須です。additionalDeployablesInput 入力変数を更新する CDM アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。additionalDeployablesInput 入力変数を更新する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
policyName	必須です。関連付けられたポリシーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_pace_policy]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された *policyName* パラメーターが無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
io_definition	関連付けられた PaCE IO 定義レコードの詳細。 PaCEの詳細については、「ポリシーアズコードエンジン (PaCE) 」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"io_definition": {
	"link": "String",
	"value": "String"
	}

io_definition.link	テーブル REST API を使用して、このPaCE IO 定義レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
io_definition.value	PaCE IO 定義レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:IO マッピング [sn_pace_io_mapping]
is_unused	マッピング入力変数が未使用かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:関連付けられたマッピング入力変数は現在使用されていません。 • false：関連付けられたマッピング入力変数は現在使用されています。 データタイプ：ブール
mapped_value	マッピング入力変数の現在の値。 データタイプ：オブジェクトのアレイまたは文字列

policy_mapping	PaCEポリシーマッピングレコードの詳細。
	
	PaCEの詳細については、「ポリシーアズコードエンジン (PaCE)」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"policy_mapping": {
	"link": "String",
	"value": "String"
	}

policy_mapping.link	テーブル REST API を使用してポリシーマッピングレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
policy_mapping.value	PaCEポリシーマッピングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシーマッピング [sn_pace_policy_mapping]
sys_created_by	マッピング入力変数を作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	マッピング入力変数が作成された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	関連付けられたマッピングレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:IO マッピング [sn_pace_io_mapping]
sys_updated_by	マッピング入力変数を更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	マッピング入力変数が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Example: cURL 要求

次の例は、additionalDeployablesInput 入力変数に展開可能項目を追加する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/policies/mappings/inputs/additional-deployables?additionalDeployables=%5B%7B%22appName%22%3A%20%22testApp%22%2C%20%22deployableName%22%3A%22Development_2%22%7D%5D&policyName=testALPolicy1&deployableName=Development_1&appName=testApp" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'admin':'admin
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "sys_id": "6bb746171b501110636e0fe0604bcb1c",
    "policy_mapping": {
      "value": "6bb746171b501110636e0fe0604bcb1b",
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_pace_policy_mapping/6bb746171b501110636e0fe0604bcb1b"
    },
    "sys_updated_by": "ameya",
    "sys_created_on": "2022-06-30 14:23:15",
    "io_definition": {
      "value": "4d0b061b1b501110636e0fe0604bcb2f",
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_pace_io_definition/4d0b061b1b501110636e0fe0604bcb2f"
    },
    "mapped_value":
 "[{\"id\":\"e7e34a531b501110636e0fe0604bcba9\",\"label\":\"testApp-Development_2\"}]",
    "sys_updated_on": "2022-06-30 14:53:21",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    "sys_created_by": "ameya",
    "is_unused": false
  }
}
```

CdmPoliciesApi - PUT /sn_cdm/policies/mappings/inputs

構成データ管理 (CDM) ポリシーマッピングの指定された入力変数を更新します。

ポリシーマッピングの詳細については、「 ポリシーを展開可能項目にマッピングする 」を参照してください。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM 管理者ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/policies/mappings/inputs

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/policies/mappings/inputs

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。ポリシーマッピングの入力を更新する CDM アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。ポリシーマッピングの入力を更新する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
inputName	必須です。更新する入力変数の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:IO マッピング [sn_pace_io_mapping]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
inputValue	必須です。入力変数に割り当てる値。 データタイプ：入力変数によって異なります。データタイプは IO マッピング [sn_pace_io_mapping] テーブルにあります。
policyName	必須です。関連付けられたポリシーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシー [sn_pace_policy]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。渡された *policyName* パラメーターが無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

io_definition	関連付けられた PaCE IO 定義レコードの詳細。
	
	PaCEの詳細については、「ポリシーアズコードエンジン (PaCE)」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"io_definition": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

io_definition.link	テーブル REST API を使用して、このPaCE IO 定義レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
io_definition.value	PaCE IO 定義レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:IO マッピング [sn_pace_io_mapping]
is_unused	マッピング入力変数が未使用かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:関連付けられたマッピング入力変数は現在使用されていません。 • false：関連付けられたマッピング入力変数は現在使用されています。 データタイプ：ブール
mapped_value	マッピング入力変数の現在の値。 データタイプ：オブジェクトのアレイまたは文字列
policy_mapping	PaCEポリシーマッピングレコードの詳細。 PaCEの詳細については、「ポリシーアズコードエンジン (PaCE)」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"policy_mapping": {
	"link": "String",
	"value": "String"
	}

policy_mapping.link	テーブル REST API を使用してポリシーマッピングレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
policy_mapping.value	PaCEポリシーマッピングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ポリシーマッピング [sn_pace_policy_mapping]
sys_created_by	マッピング入力変数を作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	マッピング入力変数が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	関連付けられたマッピングレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:IO マッピング [sn_pace_io_mapping]
sys_updated_by	マッピング入力変数を更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	マッピング入力変数が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

Example: cURL 要求

次の例は、testALPolicy に関連付けられた key1 入力変数を更新する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/policies/mappings/inputs?policyName=testALPolicy1&appName=testApp&inputValue=value1&inputName=key1&deployableName=Development_1" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "sys_id": "631b861b1b501110636e0fe0604bcb6f",
    "policy_mapping": {
      "value": "6bb746171b501110636e0fe0604bcb1b",
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_pace_policy_mapping/6bb746171b5
01110636e0fe0604bcb1b"
    },
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2022-06-30 14:38:00",
    "io_definition": {
      "value": "fe1b061b1b501110636e0fe0604bcb90",
      "link":
 "https://instance.servicenow.comm/api/now/table/sn_pace_io_definition/fe1b061b1b5011106
36e0fe0604bcb90"
    },
    "mapped_value": "someVal",
    "sys_updated_on": "2022-06-30 14:39:21",
    "sys_created_by": "admin",
    "is_unused": false
  }
}
```


CdmSharedLibraryApi

CdmSharedLibraryApi は、共有ライブラリと共有コンポーネントを作成および管理できるエンドポイントを提供します。また、共有コンポーネントの構成データをアップロードおよびエクスポートできるエンドポイントもあります。

この API をインスタンスで使用できるようにするには、 構成データ管理 (CDM) プラグインをアクティブ化する必要があります。さらに、この API にアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- CDM エディターロール
- CDM アドミンロール

共有ライブラリと共有コンポーネントの詳細については、「 アプリケーション間でのコンポーネントの共有 — コンポーネントライブラリ 」を参照してください。

CdmSharedLibraryApi:/sn_cdm/shared_libraries を削除

指定された名前の共有ライブラリーを削除します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
name	必須。削除する共有ライブラリーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、共有ライブラリ「javalib」を削除する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/sn_cdm/shared_libraries?name='javalib'\
--request DELETE\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
""
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CdmSharedLibraryApi:/sn_cdm/shared_libraries/components を削除します

指定された共有コンポーネントを指定されたライブラリから削除します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

注: コンポーネントは、現在使用されていない場合にのみ削除できます。また、関連付けられた共有ライブラリがアクティブでない場合は、コンポーネントを削除できません。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries/components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries/components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。コンポーネントに関連付けられた変更セットの番号。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
名前	必須。削除する共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sharedLibraryName	必須。削除するコンポーネントが配置されている共有ライブラリーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる問題： • 共有ライブラリが存在しません。 • 共有ライブラリがアクティブではありません。 • 共有コンポーネントが使用されています。削除できません。 • ユーザーは共有コンポーネントの削除を制限されています。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、「javalib」共有ライブラリの下にあるコンポーネント「TestComponent」を削除する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/sn_cdm/shared_libraries/components?sharedLibraryName='javalib&changesetNumber='chset-8'&name='TestComponent'\
--request DELETE\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
""
```

CdmSharedLibraryApi:GET /sn_cdm/shared_libraries/upload-status/{upload-id}

指定された共有ライブラリのアップロード要求の現在のステータスを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries/upload-status/{upload-id}

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries/upload-status/{upload-id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
アップロード ID	ステータスを返すアップロード要求の sys_id。この値は、さまざまな CdmSharedLibrary アップロード要求エンドポイントによって返されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • `application/json` • `application/xml` • `text/xml` デフォルト： `application/json`

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	アップロード中に発生したエラーの説明。 データタイプ：文字列

output	アップロードされたデータの説明、または発生したエラーを説明するエラーメッセージ (アップロード中にエラーが発生した場合)。
	
	データタイプ：文字列のアレイ
	
	"output": {
	"auto_validate": "String",
	"cdm_application": "String",
	"committed_at": "String",
	"committed_by": "String",
	"description": "String",
	"last_conflict_detection_time": "String",
	"number": "String",
	"publish_option": "String",
	"sharedLibraryName": "String",
	"snapshot_description": "String",
	"snapshot_name": "String",
	"state": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_id": "String",
	"title": "String"
	}

output.auto_validate	コミット後に検証を呼び出すかどうかを示します。 データタイプ：文字列
output.cdm_application	アップロードが実行されたアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
output.committed_at	アップロードされたコンテンツがコミットされた日時。 データタイプ：文字列
output.committed_by	コミットを実行したエンティティのレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
output.description	現在使用されていません。 データタイプ：文字列
output.last_conflict_detection_time	日時の競合検出の発動。 データタイプ：文字列
output.number	Chset-124 などの一意の変更セット識別値。 データタイプ：文字列
output.publish_option	関連するアップロード呼び出しで渡された公開オプションの値。 スナップショットの公開の詳細については、「スナップショットの公開または非公開」を参照してください。 データタイプ：文字列
output.sharedLibraryName	元のアップロード呼び出しで渡された共有ライブラリの名前。 データタイプ：文字列
output.snapshot_description	関連付けられたスナップショットの説明。 データタイプ：文字列
output.snapshot_name	関連付けられたスナップショットの名前。 データタイプ：文字列
output.state	アップロードのステータス。 可能な値： • COMPLETED:アップロードが完了しました。 • EXPIREDERROR:アップロード要求の処理中にエラーが発生しました。ジョブが 15 分以上実行され、システムによって終了されました。 • IN_PROGRESS:アップロードが進行中です。 • NEW:処理はまだ開始されていません。 • READY:要求がキューに入れられました。 データタイプ：文字列
output.sys_created_by	レコードを作成したエンティティの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
output.sys_id	変更セットを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
output.title	アップロードの一部として作成された変更セットのタイトル。 データタイプ：文字列
processing_state	アップロード要求の現在の処理ステータス。 可能な値:PROCESSED データタイプ：文字列
state	アップロード要求の現在のステータス。 可能な値： • completed • エラー
タイプ	アップロード要求のタイプ。 可能な値:upload_and_commit データタイプ：文字列
upload_id	アップロードされた構成ペイロードを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

このコード例は、upload-id 0d91d9891b2b19109524cae0604bcbe6 のステータスを要求する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/shared_libraries/upload-status/0d91d9891b2b1
9109524cae0604bcbe6" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
// Successful response
{
  "result": {
    "type": "upload_and_commit",
    "state": "completed",
    "output": {
      "sys_id": "0002ea107768a1109ac0cf0bbb5a9963",
      "number": "Chset-457",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "title": "admin8802ea107768a1109ac0cf0bbb5a9962",
    "description": null,
    "committed_at": "",
    "committed_by": null,
    "sys_created_by": "admin",
    "state": "open",
    "publish_option": "publish_none",
    "auto_validate": false,
    "snapshot_name": null,
    "snapshot_description": null,
    "cdm_application": "OracleG-Library-15",
    "last_conflict_detection_time": null
   },
   "processing_state": "PROCESSED",
   "upload_id": "00b226547768a1109ac0cf0bbb5a99f2"
  }
}

// Error response
{
  "result": {
    "type": "upload_and_commit",
    "state": "error",
    "output": "Error: Application with sys_id 87fb1ecb1be3111050fc21b0604bcb95 is in State
 Deleted. No data can be modified on deleted applications",
    "processing_state": "PROCESSED",
    "upload_id": "fcdfaf7f1b88211050fc21b0604bcb79"
  }
}
```

CdmSharedLibraryApi:POST /sn_cdm/shared_libraries

指定された名前で新しい共有ライブラリーを作成します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
説明	共有ライブラリーの説明。 データタイプ：文字列 デフォルト：空
名前	必須。作成する共有ライブラリーの名前。この名前は、すべての CDM アプリケーションとライブラリで一意である必要があります。 データタイプ：文字列
returnFields	応答の一部として返すカンマ区切りのフィールドリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての非システムフィールドが返されます。 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
userGroupId	関連付けられた共有ライブラリーを編集できるユーザーグループのsys_idsのカンマ区切りリスト。適切なロールを持つすべてのユーザーが、共有ライブラリを表示できます。 データタイプ：文字列 デフォルト:CDM エディターロールを持つすべてのユーザーが、共有ライブラリ内のデータを編集できます。 テーブル： Group [sys_user_group]

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
<フィールド>	要求されたフィールド。 データタイプ:変数 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して、すべてのユーザーグループがライブラリにアクセスできる共有ライブラリ Java11Lib を作成する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/shared_libraries?name=Java11Lib&description=
The%20new%20java%20library" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'userName':'password
```

応答：

```
{
  "result": {
    "sdlc_component": null,
    "cdi_count": "0",
    "available": false,
    "description": "Description of LibraryA",
    "managed_by_group": null,
    "sys_updated_on": "2023-01-18 11:34:43",
    "type": "shared_library",
    "node": {
      "value": "d852b15877a4a1109ac0cf0bbb5a99aa",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_node/d852b15877a4a1109ac0cf0bbb
5a99aa"
    },
    "sys_id": "185235dc77a4a1109ac0cf0bbb5a994e",
    "sys_updated_by": "admin",
    "node_main": {
      "value": "1852b15877a4a1109ac0cf0bbb5a99aa",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_node_main/1852b15877a4a1109ac0c
f0bbb5a99aa"
    },
    "sys_created_on": "2023-01-18 11:34:43",
    "cdi_usage": "0",
    "name": "LibraryA",
    "last_committed_changeset": {
      "value": "9052b15877a4a1109ac0cf0bbb5a99aa",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/9052b15877a4a1109ac0cf
0bbb5a99aa"
    },
    "state": "active",
    "sys_created_by": "admin"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

CdmSharedLibraryApi:POST /sn_cdm/shared_libraries/components

指定されたライブラリの下に指定された共有コンポーネントを作成します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries/components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries/components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。 関連する変更セットの一意の識別子 (「Chset-10」など)。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	共有コンポーネントの説明。 データタイプ：文字列
name	必須。共有ライブラリに作成する共有コンポーネントの名前。この名前は一意である必要があります。 データタイプ：文字列
returnFields	応答の一部として返す CDM ノード [sn_cdm_node] テーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての非内部フィールドが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sharedLibraryName	必須。コンポーネントを作成する共有ライブラリーの名前。このライブラリは既に存在し、アクティブ状態である必要があります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
<要求されたフィールド>	要求されたフィールド。 データタイプ:多様 テーブル:CDM ノード [sn_cdm_node]

error	処理中にエラーが発生した場合にのみ返されます。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	エラーの概要を示すメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例では、「SharedComponent」という名前のコンポーネントを共有ライブラリ「javalib」の下に格納します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/sn_cdm/shared_libraries/components/?
sharedLibraryName=javalib&changeSetNumber='Chset-9'&name='SharedComponent'\
--request POST\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "ca7e6a501b202110636e0fe0604bcb71",
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/ca7e6a501b202110636e
0fe0604bcb71"
    },
    "node_path": "!2!3!:",
    "description": null,
    "sys_updated_on": "2023-01-18 16:04:52",
    "type": "sn_cdm_node_shared_component",
    "sys_class_name": "sn_cdm_node",
    "sys_id": "6d2072901b602110636e0fe0604bcbec",
    "sys_updated_by": "admin",
    "previous_version": null,
    "sys_created_on": "2023-01-18 16:04:52",
    "value": null,
    "effective_from": null,
    "linked_to": null,
    "sys_created_by": "admin",
    "restricted_to": null,
    "linked_to_version": null,
    "level": "2",
    "conflict_type": null,
    "main_id": "19",
    "effective_to": null,
    "secure_value": null,
    "node_classifier": "/shared_library/shared_components",
    "main_id_encoded": ":",
    "name": "testSharedComponent",
    "position": null,
    "reason_for_conflict": null,
    "system_folder": false,
    "status": "new",
    "conflict": false
  }
}
```


CdmSharedLibraryApi:POST /sn_cdm/shared_libraries/uploads/components

共有ライブラリと共有コンポーネントを作成および管理できます。このエンドポイントは、CDM ノード [sn_cdm_node] テーブルに共有コンポーネントノードを作成し、CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component] テーブルに共有コンポーネントレコードを作成します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

注: デフォルトでは、コンテンツのアップロードの最大サイズは 2MB です。このデフォルトを変更するには、sn_cdm.max_allowed_upload_file_size プロパティを更新します。

注: このアップロード方法を使用してノードを変更することはできません。別の CdmSharedLibraryApi:POST /sn_cdm/shared_libraries/uploads/components/file 方法を使用してノードを変更します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries/uploads/components

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries/uploads/components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
autoCommit	*`changesetNumber`* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoDelete	アップロードコンテンツに含まれていない既存のノードを処理の完了後に削除するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：既存のノードを自動的に削除します。 • false:既存のノードを自動的に削除しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
changesetNumber	必須。Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた変更セットを一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
dataFormat	必須。構成データの形式。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• csv • ini • json • プロパティ • 生 • xml • yaml データタイプ：文字列
deleteRedundantOverrides	冗長な値が存在する場合に上書きを作成するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:冗長な値が存在する場合、上書きは作成されません。 • false:冗長な値が存在する場合は、上書きを続行します。 デフォルト：true

identifierKeys	同じノードを識別するために使用するアレイの子のキーを示す名前のリスト。
	
	たとえば、以下をアップロードする場合:
	
	`[`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Paris"},`
	`{"name" : "Karen, "city" : "Sydney"}`
	`]`
	
	次の既存のモデルで：
	
	`[`
	`{"name" : "Karen, "city" : "Manila"},`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Brussels"}`
	`]`
	
	identifierKeys を `name` に設定すると、次の出力が生成されます。
	
	`[`
	`{"name" : "Karen, "city" : "Sydney"},`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Paris"}`
	`]`
	
	それ以外の場合は、次の出力が生成されます。
	
	`[`
	`{"name" : "Karen, "city" : "Manila"},`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Brussels"},`
	`{"name" : "Allan, "city" : "Paris"},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>{"name" : "Karen, "city" : "Sydney"}
	]</pre>
	データタイプ：文字列のアレイ

属性を無視	指定されたデータ形式が属性 (現在は XML のみ) をサポートしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データの属性はアップロード中にスキップされます。 • false:指定されたデータ形式が属性をサポートしている場合、入力データのすべての属性がアップロードに含まれます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
publishOption	関連付けられた構成済みスナップショットの公開オプション。 有効な値： • publish_new_and_unpublish_old:コミット後に作成された新しいスナップショットを公開し、既存のスナップショットを非公開にします。 • publish_none:スナップショットを公開しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	スナップショットの公開の詳細については、「スナップショットの公開または非公開」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：publish_none
sharedLibraryName	必須。作成または管理する共有ライブラリの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。これは、クエリパラメーターの *dataFormat* パラメーターで定義された形式の任意のデータにすることができます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*text/plain* および *application/x-www-form-urlencoded*。 デフォルト： *text/plain*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。アップロード要求が却下されました。 考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用してエンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、構成データがプレーンテキストである Demo_App1631126164773 と呼ばれる共有ライブラリをアップロードする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/sharedlibrary/component/upload?namePath=%
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
2FSettings%2FdbSettings&dataFormat=json&appName=Demo_App1631126164773&changeset
Number=Chset-8&autoCommit=false&publishOption=publish_none&autoDelete=true" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "{
  \"dbIPAddress\": \"10.10.10.110\",
\"dbPort\": \"8080\",
\"dbConnectionString\": \"admin:admin server1.xyz.com:8080 dbName_payments\",
\"dbConnectionStringBackup\": \"admin:admin server2.xyz.com dbName_payments_backup\
 "}" \
--user 'username':'password'
```

次の戻り値は、この要求に対する成功した応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful response
{
"result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response

{
"error": {
   "message": "Size of uploaded data:6853632.0(bytes) is greater than max allowed upload limit
 of 2097152.0(bytes)",
   "detail": ""
},
"status": "failure"
}
```

CdmSharedLibraryApi:POST /sn_cdm/shared_libraries/uploads/components/file

共有ライブラリの components フォルダーにある構成データモデル (CDM) の一部としてファイルをアップロードします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}shared_libraries/uploads/components/file

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries/uploads/components/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

autoCommit	*changesetNumber* パラメーターで識別された変更セットがアップロード後にデータモデルにコミットされるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：変更セットはアップロード後にコミットされます。 • false:変更セットはアップロード後にコミットされません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
autoValidate	コミット時に作成されたスナップショットを検証するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：スナップショットを検証します。 • false:スナップショットを検証しません。 注: このオプションは、*autoCommit* パラメーターが true の場合にのみ使用できます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
changesetNumber	Chset-102 など、アプリケーションに関連付けられた 変更セット を一意に識別する文字列。この変更セットは [オープン] ステータスである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:使用する変更セットを作成します。変更セットの詳細は CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} の結果の一部として返されます。 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
fileName	アップロードするファイルの名前。この名前は、実際のファイル名とは異なる場合があり、ファイル拡張子を含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

	例:.txt/.scv/.jar。fileName 値は、ファイルのダウンロード時に適用されます。 データタイプ：文字列
ファイルノード名	ファイルノードの名前。このファイル名は、エクスポート時に構成データで使用されます。この名前にはファイル拡張子は不要で、ダウンロードにも影響しません。 データタイプ：文字列
namePath	構成データをアップロードするターゲットノードのパス。このパスは、コンポーネント、コレクション、または展開可能フォルダー (呼び出されるエンドポイントによって異なります) に対する相対パスです。 名前パスは、次のいずれかの形式で渡すことができます。たとえば、 ノード testApp/deployables/Development1/cdi1 の名前パスを定義するには、次のようにします。 • バックスラッシュ形式: testApp/deployables/Development1/cdi1 注: ノード名にバックスラッシュ ("/") が含まれている場合、この形式は使用できません。 • 置換文字を含むバックエンド名のパス: testApp deployables Development1 cdi1 • 配列: ['testApp','deployables','Development1','cdi1'] 注: 指定したコンポーネントが指定したパスに存在しない場合は、指定したパスにコンポーネントが自動的に作成され、データがアップロードされます。 データタイプ：文字列
sharedLibraryName	必須。削除するコンポーネントが配置されている共有ライブラリーの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
変数アップロードデータ	アップロードする構成データ。デフォルトでは、ファイルサイズのアップロードは 5 MB に制限されています。アップロードファイルのサイズとタイプを調整する方法については、こちらをご覧ください Now Support 記事 . データタイプ:文字列/ストリーム

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	アップロードするファイルのコンテンツタイプ。例:application/zip、text/plain、application/json。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 アップロード要求が却下されました。 考えられる問題： • 構成ペイロードのサイズが、デフォルトで許容される最大値 (2 MB) を超えています。 • 呼び出しに必要なパラメーターがありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列
upload_id	アップロード要求の sys_id。この ID を使用して CdmApplicationsApi - GET /sn_cdm/applications/upload-status/{upload_id} エンドポイントを呼び出し、アップロードのステータスを取得します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の呼び出しは、プレーン テキスト ファイルを共有ライブラリの components フォルダーにアップロードする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/shared_libraries/uploads/components/file?autoValidate=true&sharedLibraryName=sharedLibA
 &namePath=testComponent%2FfilesFolder&fileName=testFileNodeName.txt&publishOption=publish_valid&changesetNumber=Chset-108&autoCommit=true&fileNodeName=testFile.txt" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:text/plain" \
--data "This is sample content that will be uploaded to a plain text file."\
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の戻り値は、この要求に対する成功した応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful completion of the upload request
{
  "result": {
    "upload_id": "ec1f71f45322301096edddeeff7b12b3"
  }
}

// Error response. Payload is too large.
{
  "error": {
    "message": "Could not find active application with name: 'testApp' of type application",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmSharedLibraryApi:PUT /sn_cdm/shared_libraries

共有ライブラリ情報を更新します。このエンドポイントを使用して、共有ライブラリの名前、説明、状態、およびライブラリにアクセスできるユーザーグループを更新します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM アドミンロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name	必須。更新する共有ライブラリの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
newAvailableState	共有ライブラリーのステータスを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	有効な値： • true:共有ライブラリはアクティブです。 • false:共有ライブラリーは非アクティブです。このライブラリへのアクセスは許可されていません。 デフォルト：true
新しい説明	共有ライブラリーの説明を更新しました。 データタイプ：文字列
newName	共有ライブラリーの新しい名前。 データタイプ：文字列
newUserGroupId	関連付けられた共有ライブラリーにアクセスできるユーザーグループのsys_idsのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
returnFields	応答の一部として返す CDM アプリケーション [sn_cdm_application] テーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての非システムフィールドが返されます。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	• *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
<フィールド>	要求されたフィールド。 データタイプ:変数 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、共有ライブラリ Java11Lib のこのエンドポイントを呼び出し、ライブラリ名と説明を更新する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/sn_cdm/shared_libraries?name='
 javalib'&newName='NewLibraryName'&newDescription='new%20description%20of%20librar
y'\
--request PUT\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "sdlc_component": null,
    "cdi_count": "0",
    "available": true,
    "description": "Set new description",
    "managed_by_group": null,
    "sys_updated_on": "2023-01-18 11:51:14",
    "type": "shared_library",
    "node": {
      "value": "021635dc77a4a1109ac0cf0bbb5a9952",
      "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_node/021635dc77a4a1109ac0cf0bbb5a99
52"
    },
    "sys_id": "185235dc77a4a1109ac0cf0bbb5a994e",
    "sys_updated_by": "admin",
    "node_main": {
      "value": "1852b15877a4a1109ac0cf0bbb5a99aa",
      "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_node_main/1852b15877a4a1109ac0cf0bbb
5a99aa"
    },
    "sys_created_on": "2023-01-18 11:34:43",
    "cdi_usage": "0",
    "name": "LibraryA",
    "last_committed_changeset": {
      "value": "4a1635dc77a4a1109ac0cf0bbb5a9951",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_changeset/4a1635dc77a4a1109ac0cf0bbb
5a9951"
   },
   "state": "active",
   "sys_created_by": "admin"
  }
}
```


CdmSharedLibraryApi:PUT /sn_cdm/shared_libraries/components

指定された共有コンポーネントの名前と説明を更新します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

注: 名前の変更は、コンポーネントのスナップショットが一度もインポートされていない場合など、コンポーネントが一度も使用されていない場合にのみ許可されます。名前変更のシナリオは、主に新しいコンポーネントを作成するときに入力ミスを修正することを目的としています。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/shared_libraries/components

デフォルト URL: /api/sn_cdm/shared_libraries/components

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
changesetNumber	必須。関連付けられた変更セットの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
名前	必須。更新する共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
newName	必須。共有コンポーネントの名前が更新されました。 データタイプ：文字列
新しい説明	共有コンポーネントの説明を更新しました。 データタイプ：文字列 デフォルト：空
returnFields	応答の一部として返す、CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component] テーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての非システムフィールドが返されます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
<フィールド>	CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component] テーブルから要求されたフィールド。 データタイプ:変数

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード サンプルは、コンポーネント SharedComponentTest の説明を更新する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/sn_cdm/shared_libraries/components/?
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
sharedLibraryName=javalib&changeSetNumber='chset-9'&name='SharedComponentTest'&ne
wDescription='The shared component description'\
--request POST\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password
```

応答：

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "5c33311077e4a1109ac0cf0bbb5a9902",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/5c33311077e4a1109ac0cf
0bbb5a9902"
    },
    "node_path": "!(1!(2!(3",
    "description": "Changing the description only",
    "sys_updated_on": "2023-01-18 12:09:05",
    "type": "sn_cdm_node_shared_component",
    "sys_class_name": "sn_cdm_node",
    "sys_id": "9953f99077a4a1109ac0cf0bbb5a99ec",
    "sys_updated_by": "admin",
    "previous_version": null,
    "sys_created_on": "2023-01-18 11:39:09",
    "value": null,
    "effective_from": null,
    "linked_to": null,
    "sys_created_by": "admin",
    "restricted_to": null,
    "linked_to_version": null,
    "level": "2",
    "conflict_type": null,
    "main_id": "183",
    "effective_to": null,
    "secure_value": null,
    "node_classifier": "/shared_library/shared_components",
    "main_id_encoded": "(3",
    "name": "sharedComponentName",
    "position": null,
    "reason_for_conflict": null,
    "system_folder": false,
    "status": "new",
    "conflict": false
  }
}
```

CdmSnapshotApi

`CdmSnapshotApi` は、構成データ管理 (CDM) でのスナップショットの公開、公開中止、および再検証を可能にするエンドポイントを提供します。

エクスポートできるようにスナップショットを公開すると、継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) パイプラインで、関連付けられた構成データにアクセスして使用できるようになります。エクスポーターは、公開されたスナップショットでのみ実行できます。スナップショットが不要になった場合は、公開を中止して、スナップショットが実行可能かどうかについての混乱を軽減することができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API にアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- スクリプト化された REST CDM ビュー ACL (sn_cdm.cdm.viewer)
- スクリプト化された REST CDM エディター ACL (sn_cdm.cdm_editor)

また、この API をインスタンスで使用するには、構成データ管理 (CDM) プラグインを有効にする必要があります。

スナップショットの詳細については、「 スナップショットの表示 」を参照してください。

CdmSnapshotAPI - POST /sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/publish

公開を中止された指定のスナップショットを公開します。

スナップショットを公開する前に、検証する必要があります。CdmSnapshotAPI - POST /sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/publish エンドポイントを使用してスナップショットを検証するか、コミット時に自動的に検証されるようにできます。スナップショットを公開するには、展開可能項目をサービスに接続する必要があります。また、スナップショットが既に公開されている場合、要求は失敗します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/snapshots/{snapshot_id}/publish

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/publish

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
snapshot_id	処理するスナップショットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"message": "String" }
error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、sys_id が 3a168d9dc342301054c1582e1340dd68 のスナップショットを公開する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/snapshots/3a168d9dc342301054c1582e1340dd68/publish"\
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

以下は、公開要求に対する成功応答と失敗応答の両方を示しています。

```
// Example of a successful response
{
  ""
}

// Example of an error response
{
  "error": {
    "message": "Error: Unexpected error occurred in publish request.Error:Snapshot not found",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmSnapshotAPI - POST /sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/unpublish

以前に公開されたスナップショットの公開を中止します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/snapshots/{snapshot_id}/unpublish

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/unpublish

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
snapshot_id	処理するスナップショットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、sys_id が 3a168d9dc342301054c1582e1340dd68 のスナップショットの公開を中止する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/snapshots/3a168d9dc342301054c1582e1340dd68/unpublish"\
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

以下は、公開中止要求に対する成功応答と失敗応答の両方を示しています。

```
// Example of a successful response
{
  ""
}

// Example of an error response
{
  "error": {
    "message": "Error: Unexpected error occurred in publish request.Error:Snapshot not found",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

CdmSnapshotAPI - POST /sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/publish

公開を中止された指定のスナップショットを検証します。

検証は非同期プロセスとして実行されます。このエンドポイントを呼び出すと、検証プロセスの開始のみが行われます。この呼び出しから返される結果は、検証自体の結果ではなく、検証プロセスが開始されたかどうかに限られます。スナップショットが検証されたかどうかを確認するには、テーブル API を使用してスナップショットを特定し、その検証ステータスを確認します。

注: 公開されたスナップショットは検証できません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/snapshots/{snapshot_id}/validate

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/snapshots/{snapshot_id}/validate

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
snapshot_id	処理するスナップショットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。指定されたスナップショットは既に公開されているか、見つけることができません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String" }`
error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、sys_id が 3a168d9dc342301054c1582e1340dd68 のスナップショットを検証する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/snapshots/3a168d9dc342301054c1582e1340dd68/validate"\
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

以下は、検証要求に対する成功応答と失敗応答の両方を示しています。

```
// Example of a successful response
{
  ""
}

// Example of an error response
{
  "error": {
    "message": "Invalid Snapshot id:test",
    "detail": ""
  },
  "status": "failure"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CdmSnapshotApi - PUT /sn_cdm/snapshots/publish

公開を中止された指定のスナップショットを公開します。

スナップショットを公開する前に、検証する必要があります。CdmSnapshotApi - PUT /sn_cdm/snapshots/validate エンドポイントを使用してスナップショットを検証するか、コミット時に自動的に検証されるようにできます。スナップショットを公開するには、展開可能項目をサービスに接続する必要があります。また、スナップショットが既に公開されている場合、要求は失敗します。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/snapshots/publish

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/snapshots/publish

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。スナップショットを作成する 構成データ管理 (CDM) アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。スナップショットを作成する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
名前	必須です。スナップショットの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明
cdm_application_id	スナップショットに関連付けられた CDM アプリケーションに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"cdm_application_id": { "link": "String", "value": "String" }`
cdm_application_id.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_application_id.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
cdm_deployable_id	スナップショットに関連付けられた CDM 展開可能項目に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"cdm_deployable_id": { "link": "String", "value": "String" }`
cdm_deployable_id.link	テーブル REST API を使用してこの展開可能レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
cdm_deployable_id.value	展開可能レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
changeset_id	スナップショットに関連付けられた変更セットに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"changeset_id": { "link": "String", "value": "String" }`
changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	スナップショットの簡単な説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_published	スナップショットが最後に公開された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
last_validated	スナップショットが最後に検証された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
name	スナップショットの名前。 データタイプ：文字列
number	スナップショットを識別する一意の番号。この値は、人間が判読可能なマッピングの識別子を提供します。 データタイプ：文字列
公開済	スナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false:スナップショットは公開されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sys_created_by	スナップショットを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	スナップショットが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	スナップショットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
sys_updated_by	スナップショットを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	スナップショットが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
妥当性検証	スナップショットの現在の検証ステータス。 可能な値： • execution_error • failed • in_progress • not_validated • passed • passed_with_exception • requested データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、スナップショットを公開する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/snapshots/publish?deployableName=Development_1&name=Development_1-v1.dpl&appName=testApp" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "d4b9446e53001110a1d3ddeeff7b126c",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/d4b9446e53001110a1d3d
deeff7b126c"
    },
    "cdm_deployable_id": {
      "value": "6dc517a953b70110a1d3ddeeff7b129b",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_deployable/6dc517a953b70110a1d3d
deeff7b129b"
    },
    "description": null,
    "cdm_application_id": {
      "value": "62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_application/62b517a953b70110a1d3
ddeeff7b128c"
    },
    "published": true,
    "sys_updated_on": "2022-06-30 12:57:02",
    "last_published": "2022-06-30 12:57:02",
    "number": "SNAP0001002",
    "sys_id": "9017fc2e53801110a1d3ddeeff7b12d7",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2022-06-15 14:19:38",
    "name": "Development_1-v2.dpl",
    "last_validated": "2022-06-30 12:56:07",
    "validation": "passed",
    "sys_created_by": "admin"
  }
}
```


CdmSnapshotApi - PUT /sn_cdm/snapshots/unpublish

以前に公開されたスナップショットの公開を中止します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/snapshots/unpublish

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/snapshots/unpublish

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。スナップショットを作成する 構成データ管理 (CDM) アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。スナップショットを作成する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
名前	必須です。スナップショットの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

cdm_application_id	スナップショットに関連付けられた CDM アプリケーションに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_application_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

cdm_application_id.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_application_id.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

cdm_deployable_id	スナップショットに関連付けられた CDM 展開可能項目に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_deployable_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

cdm_deployable_id.link	テーブル REST API を使用してこの展開可能レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
cdm_deployable_id.value	展開可能レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]

changeset_id	スナップショットに関連付けられた変更セットに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	スナップショットの簡単な説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_published	スナップショットが最後に公開された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
last_validated	スナップショットが最後に検証された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
name	スナップショットの名前。 データタイプ：文字列
number	スナップショットを識別する一意の番号。この値は、人間が判読可能なマッピングの識別子を提供します。 データタイプ：文字列
公開済	スナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false:スナップショットは公開されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
sys_created_by	スナップショットを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	スナップショットが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	スナップショットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
sys_updated_by	スナップショットを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	スナップショットが最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
妥当性検証	スナップショットの現在の検証ステータス。 可能な値： • execution_error • failed • in_progress • not_validated • passed • passed_with_exception • requested データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、スナップショットの公開を中止する方法を示しています。

返される結果：

CdmSnapshotApi - PUT /sn_cdm/snapshots/validate

公開を中止された指定のスナップショットを、マップされたポリシーに対して検証します。

検証は非同期プロセスとして実行されます。このエンドポイントを呼び出すと、検証プロセスの開始のみが行われます。この呼び出しから返される結果は、検証自体の結果ではなく、検証プロセスが開始されたかどうかに限られます。スナップショットが検証されたかどうかを確認するには、テーブル API を使用してスナップショットを特定し、その検証ステータスを確認します。

注: 公開されたスナップショットは検証できません。

このエンドポイントの呼び出し元には、CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cdm/{api_version}/snapshots/validate

デフォルトの URL：/api/sn_cdm/snapshots/validate

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
appName	必須です。スナップショットを作成する 構成データ管理 (CDM) アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
deployableName	必須です。スナップショットを作成する CDM 展開可能項目の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]
名前	必須です。スナップショットの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
returnFields	応答の一部として返すフィールドのリスト。sys_id、sys_updated_by、state などのレコード列名を渡します。 データタイプ：アレイ デフォルト：エンドポイントによって決定されるすべてのフィールド

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。指定されたスナップショットは既に公開されているか、見つけることができません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

cdm_application_id	スナップショットに関連付けられた CDM アプリケーションに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_application_id": {`
	`  "link": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

cdm_application_id.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_application_id.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

cdm_deployable_id	スナップショットに関連付けられた CDM 展開可能項目に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"cdm_deployable_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

cdm_deployable_id.link	テーブル REST API を使用してこの展開可能レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
cdm_deployable_id.value	展開可能レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]

changeset_id	スナップショットに関連付けられた変更セットに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	スナップショットの簡単な説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_published	スナップショットが最後に公開された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
last_validated	スナップショットが最後に検証された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
name	スナップショットの名前。 データタイプ：文字列
number	スナップショットを識別する一意の番号。この値は、人間が判読可能なマッピングの識別子を提供します。 データタイプ：文字列
公開済	スナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false:スナップショットは公開されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
sys_created_by	スナップショットを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	スナップショットが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	スナップショットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
sys_updated_by	スナップショットを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	スナップショットが最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
妥当性検証	スナップショットの現在の検証ステータス。 可能な値： • execution_error • failed • in_progress • not_validated • passed • passed_with_exception • requested データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、スナップショットを検証する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/snapshots/validate?name=Development_1-v2.dpl&deployableName=Development_1&appName=testApp" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "d4b9446e53001110a1d3ddeeff7b126c",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/d4b9446e53001110a1d3ddeeff7b126c"
    },
    "cdm_deployable_id": {
      "value": "6dc517a953b70110a1d3ddeeff7b129b",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_deployable/6dc517a953b70110a1d3ddeeff7b129b"
    },
    "description": null,
    "cdm_application_id": {
      "value": "62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_application/62b517a953b70110a1d3ddeeff7b128c"
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "published": false,
  "sys_updated_on": "2022-06-30 12:57:02",
  "last_published": "2022-06-30 12:57:02",
  "number": "SNAP0001002",
  "sys_id": "9017fc2e53801110a1d3ddeeff7b12d7",
  "sys_updated_by": "admin",
  "sys_created_on": "2022-06-15 14:19:38",
  "name": "Development_1-v2.dpl",
  "last_validated": "2022-06-30 12:56:07",
  "validation": "passed",
  "sys_created_by": "admin"
 }
}
```


CdmVersionApi

CdmVersionApi は、共有ライブラリの下にある共有コンポーネントの 構成データ管理 (CDM) でバージョン (スナップショット) を公開、非公開、およびエクスポートできるエンドポイントを提供します。

スナップショットを公開してエクスポートできるようにし、 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) パイプラインが関連する共有コンポーネントとライブラリにアクセスして使用できるようにします。エクスポーターは、公開されたスナップショットでのみ実行できます。スナップショットが不要になった場合は、公開を中止して、スナップショットが実行可能かどうかについての混乱を軽減することができます。

この API にアクセスするには、次のいずれかのロールが必要です。

- スクリプト化された REST CDM ビュー ACL (sn_cdm.cdm.viewer)
- スクリプト化された REST CDM エディター ACL (sn_cdm.cdm_editor)

また、この API をインスタンスで使用するには、構成データ管理 (CDM) プラグインを有効にする必要があります。

スナップショットの詳細については、「 スナップショットの表示 」を参照してください。

CdmVersionApi:/sn_cdm/versions/export を取得

指定された公開バージョンの指定された共有ライブラリー内の指定された共有コンポーネントの構成データを返します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/versions/export

デフォルト URL: /api/sn_cdm/versions/export

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
dataFormat	必須。構成データの形式。 有効な値： • csv • ini • json • プロパティ • 生 • xml • yaml データタイプ：文字列
decryptPassword	エンコードまたは復号化されたパスワード値を表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:パスワードを復号化し、復号化された値を表示します。 • false:暗号化されたパスワード値を表示します。 デフォルト値：false
sharedComponentName	必須。構成データをエクスポートする共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sharedLibraryName	必須。構成データを返すコンポーネントを含む共有ライブラリの名前。指定したアプリケーションでは、タイプフィールドが「shared_library」に設定されている必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
substituteVariables	変数に従うかどうかを示すフラグ。変数に従う方法については、 構成データの検証と修正 を参照してください。 有効な値： • true:変数に従います。 • false:変数に従いません。 デフォルト：true

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次のいずれかの問題が発生した可能性があります。 • 共有ライブラリがアクティブではありません。 • 共有コンポーネントはアクティブではありません。 • バージョンは公開されていません。 • コールにパラメーターがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
結果	指定された形式の構成データ。

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	要求のエラーステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、「JavaLib」共有ライブラリの下にある「jdk8」コンポーネントの構成データをエクスポートする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/shared_libraries/components/exports?sharedLibraryName=JavaLib&componentName=jdk8
--request POST \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
"result": {
   "sharedComponentA": { "cdi": "val" }
 }
}
```

CdmVersionApi:PUT /sn_cdm/versions/publish

指定された共有ライブラリで共有コンポーネントのバージョンを公開します。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

注: スナップショットとバージョンは、この実装の意味において同義です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/versions/publish

デフォルト URL: /api/sn_cdm/versions/publish

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name	必須。公開する共有コンポーネントのバージョンの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
returnFields	応答の一部として返す CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot] テーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての非システムフィールドを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sharedComponentName	必須。公開する共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
sharedLibraryName	必須。指定されたコンポーネントが存在する共有ライブラリーの名前。関連レコードの [タイプ] フィールドは [shared_library] に設定する必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。公開中にエラーが発生しました。 考えられる問題： • バージョン名が見つかりません。 • コンポーネントバージョンは既に公開されています。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
cdm_application_id	スナップショットに関連付けられた CDM アプリケーションに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"cdm_application_id": { "link": "String", "value": "String" }`
cdm_application_id.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_application_id.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
cdm_deployable_id	スナップショットに関連付けられた CDM 展開可能項目に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"cdm_deployable_id": { "link": "String", "value": "String" }`
cdm_deployable_id.link	テーブル REST API を使用してこの展開可能レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
cdm_deployable_id.value	展開可能レコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]

changeset_id	スナップショットに関連付けられた変更セットに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	スナップショットの簡単な説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_published	スナップショットが最後に公開された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
last_validated	スナップショットが最後に検証された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
name	スナップショットの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
number	スナップショットを識別する一意の番号。この値は、人間が判読可能なマッピングの識別子を提供します。 データタイプ：文字列
公開済	スナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false:スナップショットは公開されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
sys_created_by	スナップショットを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	スナップショットが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	スナップショットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
sys_updated_by	スナップショットを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	スナップショットが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
妥当性検証	スナップショットの現在の検証ステータス。 可能な値： • execution_error • failed • in_progress • not_validated • passed • passed_with_exception • requested

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、共有コンポーネント「Development」を「Development-v1.shc」というバージョン名で公開する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_cdm/versions/publish?sharedLibraryName=LibraryJdk&componentName=Development&name=Development-v1.shc" \
--request PUT\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password
```

応答：

```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "1a2bd15c7764a1109ac0cf0bbb5a99fc",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_changeset/1a2bd15c7764a1109ac0cf0bbb5a99fc"
    },
    "cdm_deployable_id": null,
    "cdm_shared_component_node_id": {
      "value": "fe2b155c7764a1109ac0cf0bbb5a995d",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_node/fe2b155c7764a1109ac0cf0bbb5a995d"
    },
    "cdm_shared_component_id": {
      "value": "362b155c7764a1109ac0cf0bbb5a9970",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_shared_component/362b155c7764a1109ac0cf0bbb5a9970"
    },
    "description": null,
    "cdm_application_id": {
      "value": "122bd15c7764a1109ac0cf0bbb5a99fa",
      "link":
 "http://instance.servicenow.com/api/now/table/sn_cdm_application/122bd15c7764a1109ac0cf0bbb5a99fa"
    },
    "published": true,
    "sys_updated_on": "2023-01-18 14:15:44",
    "last_published": "2023-01-18 09:53:37",
    "sequence_number": "1",
    "number": "SNAP0001110",
    "sys_id": "df2b155c7764a1109ac0cf0bbb5a9949",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-01-18 09:53:36",
    "name": "logonService-V2.1-v1.shc",
    "last_validated": "",
    "validation": "passed",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_created_by": "admin"
  }
}
```

CdmVersionApi:PUT /sn_cdm/versions/unpublish

指定された共有ライブラリにある共有コンポーネントのバージョンを非公開にします。

このエンドポイントにアクセスするには、CDM エディターロールが必要です。

注: スナップショットとバージョンは、この実装の意味において同義です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cdm/{api_version}/versions/publish

デフォルト URL: /api/sn_cdm/versions/publish

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name	必須。非公開にする共有コンポーネントのバージョンの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]
returnFields	応答の一部として返す CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot] テーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての非システムフィールドを返します。
sharedComponentName	必須。非公開にする共有コンポーネントの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 共有コンポーネント [sn_cdm_shared_component]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sharedLibraryName	必須。指定されたコンポーネントが存在する共有ライブラリーの名前。関連レコードの [タイプ] フィールドは [shared_library] に設定する必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。 サポートされるタイプ： • *application/json* • *application/xml* • *text/xml* デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。非公開中にエラーが発生しました。 考えられる問題： • バージョン名が見つかりません。 • コンポーネントバージョンは既に公開されています。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
cdm_application_id	スナップショットに関連付けられた CDM アプリケーションに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"cdm_application_id": { "link": "String", "value": "String" }`
cdm_application_id.link	REST テーブル API を使用して CDM アプリケーションレコードにアクセスするために使用する呼び出し。 データタイプ：文字列
cdm_application_id.value	関連付けられた CDM アプリケーションレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
cdm_deployable_id	スナップショットに関連付けられた CDM 展開可能項目に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"cdm_deployable_id": { "link": "String", "value": "String" }`
cdm_deployable_id.link	テーブル REST API を使用してこの展開可能レコードをクエリするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
cdm_deployable_id.value	展開可能レコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:CDM 展開可能 [sn_cdm_deployable]

changeset_id	スナップショットに関連付けられた変更セットに関する詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"changeset_id": {`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

changeset_id.link	テーブル REST API を使用してこの変更セットレコードをクエリーするための呼び出し構文。 データタイプ：文字列
changeset_id.value	変更セットレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM 変更セット [sn_cdm_changeset]
説明	スナップショットの簡単な説明。 データタイプ：文字列

error	処理中にエラーが発生した場合は、エラーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理を試行中に生成されたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
last_published	スナップショットが最後に公開された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
last_validated	スナップショットが最後に検証された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
name	スナップショットの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
number	スナップショットを識別する一意の番号。この値は、人間が判読可能なマッピングの識別子を提供します。 データタイプ：文字列
公開済	スナップショットが公開されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：スナップショットが公開されました。 • false:スナップショットは公開されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
sys_created_by	スナップショットを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	スナップショットが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
sys_id	スナップショットの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM スナップショット [sn_cdm_snapshot]
sys_updated_by	スナップショットを更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	スナップショットが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
妥当性検証	スナップショットの現在の検証ステータス。 可能な値： • execution_error • failed • in_progress • not_validated • passed • passed_with_exception • requested

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、「oracleG-Library-10」共有ライブラリから「paymentService-V1」共有コンポーネントを非公開にする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-name.service-now.com/api/sn_cdm/versions/unpublish?sharedLibraryName
=OracleG-Library-10&sharedComponentName=paymentService-V1.1&name=paymentServi
ce-V1.1-v1.shc" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：


```
{
  "result": {
    "changeset_id": {
      "value": "1a2bd15c7764a1109ac0cf0bbb5a99fc",
      "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_changeset/1a2bd15c7764a1109ac0cf0bbb
5a99fc"
    },
    "cdm_deployable_id": null,
    "cdm_shared_component_node_id": {
      "value": "fe2b155c7764a1109ac0cf0bbb5a995d",
      "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_node/fe2b155c7764a1109ac0cf0bbb5a99
5d"
    },
    "cdm_shared_component_id": {
      "value": "362b155c7764a1109ac0cf0bbb5a9970",
      "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_shared_component/362b155c7764a1109ac
0cf0bbb5a9970"
    },
    "description": null,
    "cdm_application_id": {
      "value": "122bd15c7764a1109ac0cf0bbb5a99fa",
      "link":
 "http://192.168.0.129:8080/api/now/table/sn_cdm_application/122bd15c7764a1109ac0cf0bbb
5a99fa"
    },
    "published": false,
    "sys_updated_on": "2023-01-18 14:15:44",
    "last_published": "2023-01-18 09:53:37",
    "sequence_number": "1",
    "number": "SNAP0001110",
    "sys_id": "df2b155c7764a1109ac0cf0bbb5a9949",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-01-18 09:53:36",
    "name": "logonService-V2.1-v1.shc",
    "last_validated": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "validation": "passed",
    "sys_created_by": "admin"
  }
}
```

Change Management API

Change Management API は、ServiceNow 変更管理 プロセスとのサードパーティアプリケーションの統合を可能にするエンドポイントを提供します。

アプリケーションを ServiceNow 変更管理 プロセスと統合することで、開始された場所に関係なく、すべての変更要求が信頼できる一元化された情報源を使用でき、単一の監査ソースが提供されます。

ServiceNow クライアントサイドアプリケーションを開発するときに、この REST API を使用して、変更管理プロセスを外部アプリケーションと統合します。

この REST API を使用すると、インテグレーターは次のことができます。

- 公開された標準的な変更の要求テンプレートから標準的な変更の要求を開始します。
- 緊急タイプまたは通常タイプの変更要求を作成します。
- 任意の変更要求の変更要求テーブルに存在するフィールドを更新します。
- 変更タスクテーブルに存在するフィールドを更新し、作成からクローズ/キャンセルまでタスクを実施します。
- 特定の変更要求、標準テンプレート、変更要求タスク、または変更モデルを取得します。
- ページネーションを使用して、複数の変更要求、標準テンプレート、変更要求タスクを取得します。
- リスク評価を実行します。
- 影響を受けたサービスをリフレッシュします。
- 変更要求に関連する承認アクティビティを生成して処理します。
- 潜在的なスケジュールの競合を特定し、競合が存在しない期間を特定します。
- 変更要求、変更要求タスク、および競合チェックプロセスを削除します。
- 変更モデルレコードに基づいて変更要求レコードを作成します。
- 指定された変更要求で利用可能なステータスのリスト (現在のステータスを含む) を取得します。

Change Management API は、フローデザイナー および ワークフローを使用して ITIL タイプと変更モデルをサポートします。変更モデルは、目的に適した変更を提供します。タイプとモデルは、変更要求が次のステータスに進む前に満たす必要がある移行基準を定義します。この基準は、ステータス、ワークフロー、ツール、およびビジネスルールを使用して定義できます。

- 従来の ITIL タイプ：標準、緊急、および通常。
- 変更モデルのステータス：新規、予約済み、実装、レビュー、およびクローズ済み。

ServiceNow インスタンス内で追加の変更モデルを構成し、この API のエンドポイントを使用して、それらの変更モデルに基づいて変更要求を作成できます。Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id} および Change Management - GET /sn_chg_rest/change/model エンドポイントを使用して、インスタンスで利用可能な変更モデルを取得します。次に、Change Management - POST /sn_chg_rest/change を使用して、指定された変更モデルに基づいて変更要求を作成します。

変更モデルの構成の詳細については、「 変更管理の構成 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

`Change Management` エンドポイントにアクセスするには、次のロールが必要です。

- DELETE：change_manager または admin
- GET：change_manager、itil、sn_change_read、または admin
- PATCH/POST：change_manager、itil、または admin

さらに、管理者は変更プロパティを設定して、Change Management の動作を設定できます。これらのプロパティのリストと使用可能な機能の説明については、「 変更管理プロパティ 」を参照してください。

Change Management - DELETE /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task/{task_sys_id}

指定された sys_id で識別される変更要求タスクを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/task/{task_sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task/{task_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	タスクが関連付けられている変更要求の sys_id。指定された変更要求にタスクが実際に関連付けられていることを確認します。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
task_sys_id	削除する変更要求タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:変更タスク [change_task]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	削除前に識別された変更要求タスクのすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
parent	このタスクが関連付けられた変更要求の情報。 データタイプ：オブジェクト `parent: { display_value: "String", value: "String" }`
parent.display_value	UI に表示する親タスクの sys_id。 データタイプ：文字列
parent.value	親タスクの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	削除された変更要求の sys_id 情報。 データタイプ：オブジェクト `sys_id: { display_value: "String", value: "String" }`
sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/task/12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5",
        display_value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5"
      },
      parent: {
        value: "0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe",
        display_value: "CHG0033046 "
      },
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ..., // all valid fields in record, example below
    short_description: {
      value: "Retire both nodes",
      display_value: "Retire both nodes"
    }
   }
  ]
}
```

Change Management - DELETE /sn_chg_rest/change/{sys_id}

指定された sys_id に関連付けられた変更要求を削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	削除する変更要求レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	削除された変更要求レコード。このオブジェクトの各要素は、変更要求 [change_request] テーブルのレコードのフィールドに対応します。 データタイプ：オブジェクト

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result":
  {
   "reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "parent": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "watch_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "proposed_change": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "upon_reject": {
    "display_value": "Cancel all future Tasks",
    "value": "cancel"
   },
   "sys_updated_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:59:27",
    "value": "2015-07-06 18:59:27",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:59:27"
   },
   "type": {
    "display_value": "Standard",
    "value": "standard"
   },
   "approval_history": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "skills": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "test_plan": {
    "display_value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router",
    "value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router"
   },
   "number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
   },
   "is_bulk": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "cab_delegate": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "requested_by_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "ci_class": {
    "display_value": "cmdb_ci",
    "value": "cmdb_ci"
  },
  "state": {
    "display_value": "Closed",
    "value": 3.0
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "knowledge": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "order": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "phase": {
    "display_value": "Requested",
    "value": "requested"
  },
  "cmdb_ci": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "delivery_plan": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "impact": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "contract": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "active": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "work_notes_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "priority": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "4 - Low",
      "value": 4.0
    },
    "sys_domain_path": {
      "display_value": "/",
      "value": "/"
    },
    "cab_recommendation": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "production_system": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "rejection_goto": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "review_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "requested_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "business_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "group_list": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "change_plan": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "approval_set": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "wf_activity": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "implementation_plan": {
      "display_value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring
platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following
command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor
{neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n--
Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the
monitoring platform",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor {neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n-- Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the monitoring platform"
    },
    "universal_request": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "end_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "short_description": {
      "display_value": "Reboot the server at 6 am",
      "value": "Reboot the server at 6 am"
    },
    "correlation_display": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "work_start": {
      "display_value": "2015-07-06 11:56:04",
      "value": "2015-07-06 18:56:04",
      "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:04"
    },
    "delivery_task": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "outside_maintenance_schedule": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "additional_assignee_list": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "std_change_producer_version": {
      "display_value": "Clear BGP sessions on a Cisco router - 1",
      "value": "16c2273c47010200e90d87e8dee49006"
    },
    "sys_class_name": {
      "display_value": "Change Request",
      "value": "change_request"
    },
    "service_offering": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "closed_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "follow_up": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "review_status": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "reassignment_count": {
      "display_value": "2",
      "value": 2.0
    },
    "start_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "assigned_to": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "variables": {
      "display_value": "variable_pool",
      "value": "variable_pool"
    },
    "sla_due": {
      "display_value": "UNKNOWN",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "comments_and_work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "escalation": {
      "display_value": "Normal",
      "value": 0.0
    },
    "upon_approval": {
      "display_value": "Proceed to Next Task",
      "value": "proceed"
    },
    "correlation_id": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "made_sla": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "backout_plan": {
      "display_value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work",
      "value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "conflict_status": {
    "display_value": "Not Run",
    "value": "Not Run"
  },
  "task_effective_number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "opened_by": {
    "display_value": "System Administrator",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
  },
  "user_input": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:55:46",
    "value": "2015-07-06 18:55:46",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:55:46"
  },
  "on_hold_task": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
  },
  "route_reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "closed_at": {
    "display_value": "2015-07-06 11:56:23",
    "value": "2015-07-06 18:56:23",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:23"
  },
  "review_comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "business_service": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "time_worked": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "chg_model": {
    "display_value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": ""
    },
    "expected_start": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "opened_at": {
      "display_value": "2015-06-09 11:55:46",
      "value": "2015-06-09 18:55:46",
      "display_value_internal": "2015-06-09 11:55:46"
    },
    "work_end": {
      "display_value": "2015-07-06 11:56:10",
      "value": "2015-07-06 18:56:10",
      "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:10"
    },
    "phase_state": {
      "display_value": "Open",
      "value": "open"
    },
    "cab_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_code": {
      "display_value": "Successful",
      "value": "successful"
    },
    "assignment_group": {
      "display_value": "Network",
      "value": "287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e"
    },
    "description": {
      "display_value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n",
      "value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n"
    },
    "on_hold_reason": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "calendar_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_notes": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "Completed without issues",
    "value": "Completed without issues"
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
    "value": "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f"
  },
  "contact_type": {
    "display_value": "Phone",
    "value": "phone"
  },
  "cab_required": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "urgency": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "scope": {
    "display_value": "Medium",
    "value": 3.0
  },
  "company": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "justification": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "activity_due": {
    "display_value": "UNKNOWN",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "approval": {
    "display_value": "Approved",
    "value": "approved"
  },
  "due_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "sys_mod_count": {
    "display_value": "10",
    "value": 10.0
  },
  "on_hold": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "conflict_last_run": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "risk_value": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "unauthorized": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "risk": {
      "display_value": "Moderate",
      "value": 3.0
    },
    "location": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "category": {
      "display_value": "Other",
      "value": "Other"
    },
    "risk_impact_analysis": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    }
  }
}
```


自動翻訳

Change Management - DELETE /sn_chg_rest/change/{sys_id}/conflict

指定された変更要求 (sys_id) の実行中の競合チェックプロセスをキャンセルします。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/conflict

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/conflict

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	実行中の競合チェックプロセスをキャンセルする変更要求レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。キャンセル要求が失敗しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/conflict" \
--request DELETE \
--user "username":"password"
```

```
None
```

Change Management - DELETE /sn_chg_rest/change/emergency/{sys_id}

指定された sys_id で識別される緊急の変更要求を削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/emergency/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/emergency/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
sys_id	削除する緊急の変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	削除前の変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	type: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Emergency」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「emergency」です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/emergency/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
        display_value: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f"
      },
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "emergency",
        display_value: "Emergency"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Remove server",
        display_value: "Remove server"
      },
    },
  ]
}
```

Change Management - DELETE /sn_chg_rest/change/normal/{sys_id}

指定された sys_id で識別される通常の変更要求を削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/normal/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/normal/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	削除する通常の変更要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	削除前の変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `type: { display_value: "String", value: "String" }`
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Normal」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「normal」です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/normal/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "normal",
        display_value: "Normal"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Remove server",
        display_value: "Remove server"
      },
    },
  ]
}
```

Change Management - DELETE /sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}

指定された sys_id で識別される標準的な変更の要求を削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard/{sys_id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	削除する標準的な変更の要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	識別された変更要求のすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。
state	削除前の変更要求のステータス。 データタイプ：オブジェクト `state: { display_value: "String", value: "String" }`
state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の一意の識別子。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/standard/1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Add network switch to cabinet",
        display_value: "Add network switch to cabinet"
      },
    },
  ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/ci/{cmdb_ci_sys_id}/schedule

構成アイテム ID と期間で利用可能なタイムスロットを取得できるようにします。オプションで予定開始時間を含めることができます。

必要なロール： sn_change_writer

注: このエンドポイントを実行しても、利用可能な開始時間と終了時間はリストされません。応答本文の *worker.link* プロパティにあるリンクを使用して、スケジュールスデータを取得します。

関連項目：

- GET /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule
- PATCH /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule/first_available

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/ci/{cmdb_ci_sys_id}/schedule

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/ci/{cmdb_ci_sys_id}/schedule

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
cmdb_ci_sys_id	構成アイテムレコードのSys_id。このエンドポイントには変更要求は必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]

クエリパラメーター

名前	説明
duration_in_seconds	変更の期間 (秒)、つまり、変更要求タスクの完了に必要な時間。 データタイプ：整数
planned_start_time	オプション。変更要求の実装開始が予定されている日時 (UTC)。 この時間以降の利用可能なタイムスロットの開始時間を取得します。指定しない場合、現在の時刻が開始時間として使用されます。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	システムが要求を承認しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 考えられる問題： • 指定されたsys_idのcmdb_ciが見つかりません。レコードが存在しないか、ユーザーが読み取りアクセス権を持っていません。 • duration_in_secondsクエリパラメーター値が指定されていません。 • 無効な duration_in_seconds または planned_start_time クエリパラメーター値が指定されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String", "status": "String" }`
error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列
messages	メッセージ情報。 データタイプ：オブジェクト `"messages": { "errorMessages": [Array], "infoMessages": [Array], "warningMessages": [Array] }`
messages.errorMessages	要求の処理中にエラーメッセージが表示されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
messages.infoMessages	要求の処理中に情報メッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
messages.warningMessages	要求の処理中に警告メッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
要求	元のエンドポイント要求。 データタイプ：文字列

state	ワーカーの現在のステータスに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: Number`
	`}`

state.display_value	ワーカーのステータス値を表示します。これらの値は *state.value* パラメーターに直接関連付けられています。 可能な値： • 完了 • エラー • 対応中 • 待機中 データタイプ：文字列
state.value	ワーカーのステータスの数値。 可能な値： • 1 • 2 • 3 • 4 データタイプ：数値
タイプ	要求のタイプ。 有効な値：schedule データタイプ：文字列
worker	関連付けられたワーカーに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"worker": { "link": "String", "sysId": "String" }`
worker.link	タイムスロットデータを取得するためのリンク。結果を表示するには、GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id} で sys_id を使用します。 データタイプ：文字列
worker.sysId	変更要求と関連付けるワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列
ステータス	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

利用可能なタイムスロットを取得

worker.link で指定された値を使用して、スケジュール枠の詳細を取得します。値の形式は次のとおりです。

https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/<worker_sys_id>

結果を表示するには、GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id} で worker_sys_id を使用します。

応答の本文にはステータスが含まれ、処理が完了すると結果が提供されます。

ワーカー応答本文のパラメーターの結果は、タイムスロットの可用性によって異なります。

- 指定されたタイムスロットがスケジュールタイムスロット内の変更要求で利用可能な場合、ワーカー API は *payload.spans* プロパティで利用可能なタイムスロットをリストします。それ以外の場合、 *payload.spans* プロパティは結果に表示されません。
- 定義されたスケジューリングタイムスロット内に指定された変更要求期間で利用可能なタイムスロットがない場合、*messages.infoMessages* は次のように表示されます：D

> **注:** 変更要求スケジューリングタイムスロットのデフォルト値は 90 日です。この値を変更するには、*change.conflict.next_available.schedule_window* プロパティを変更します。詳細については、「 競合分析プロパティの構成 」を参照してください。

次の *GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id}* の例は、worker.link の詳細で指定された ID を使用して提供された出力を示しています。結果には、タスク期間で利用可能なオープンなタイムスパンがリストされます。

```
{
  "result": {
    "worker": {
      "sysId": "d7d1f2b4a444b010f87712198fe9caae",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
    "link":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/d7d1f2b4a444b010f87712
198fe9caae"
   },
   "request":
 "{\"cmdb_ci_sys_id\":\"82967cdd0ad3370236092104ce988d76\",\"planned_start_time\":
\"\",\"duration_in_seconds\":10800,\"timezone\":\"America/Los_Angeles\"}",
   "state": {
    "value": 3,
    "display_value": "Complete"
   },
   "type": "schedule",
   "messages": {
    "errorMessages": [],
    "warningMessages": [],
    "infoMessages": []
   },
   "payload": {
    "spans": [
     {
      "start": {
       "value": "2021-05-15 08:00:00",
       "display_value": "2021-05-15 01:00:00"
      },
      "end": {
       "value": "2021-05-15 11:00:00",
       "display_value": "2021-05-15 04:00:00"
      }
     },
     {
      "start": {
       "value": "2021-05-22 08:00:00",
       "display_value": "2021-05-22 01:00:00"
      },
      "end": {
       "value": "2021-05-22 11:00:00",
       "display_value": "2021-05-22 04:00:00"
      }
     },
     ...
    ]
   }
  }
}
```


Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/ci/<cmdb_ci_sys_id>/schedule?d
uration_in_seconds=10800" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

結果には、GET /sn_chg_rest/change/worker/endpoint で提供された sys_id を実行するために使用できる worker.link の詳細が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "worker": {
   "sysId": "1049419c1b4c3010f58a6572604bcb7a",
   "link":
"https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/1049419c1b4c3010f58a6572604bcb7a"
  },
  "request":
"{\"cmdb_ci_sys_id\":\"<cmdb_ci_sys_id>\",\"planned_start_time\":\"\",\"duration_in_seconds\":10800,\"timezone\":\"America/Los_Angeles\"}",
  "state": {
   "value": 1,
   "display_value": "Waiting"
  },
  "type": "schedule",
  "messages": {
   "errorMessages": [],
   "warningMessages": [],
   "infoMessages": []
  }
 }
}
```


Change Management - GET /sn_chg_rest/change

指定された基準に基づいて 1 つ以上の変更要求を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
order	返された変更要求をソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列 デフォルト：*name*
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての通常の変更要求レコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能を使用します。ServiceNow検索機能の詳細については、「検索管理」を参照してください。 デフォルト：IR_AND_OR_QUERY

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
result	1 つ以上の変更要求レコードオブジェクトを含むリスト。各オブジェクトは変更要求を表します。変更要求オブジェクトの各要素は、変更要求 [change_request] テーブルの関連付けられたレコードのフィールドに対応します。 すべての要素には、*value* および *display_value* の名前と値のペアが含まれています。日付フィールドには、*display_value_internal* の名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：アレイ
action_status	関連する変更要求の現在のアクションステータス。 可能な値： • 1：社内でブロック済み • 2：顧客によりブロック済み • 3：社内でおよび顧客によりブロック済み • 4：要注意

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：数値
active	変更要求がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更要求はアクティブです • false:変更要求はアクティブではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日時。 データタイプ：文字列
additional_assignee_list	変更要求の作業にアサインされた追加のユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
approval	必要な承認プロセスのタイプ。 データタイプ：文字列 デフォルト：not requested
approval_history	最新の承認履歴ジャーナルエントリ。 データタイプ：文字列
approval_set	関連するアクションが承認された日時。 データタイプ：文字列
assigned_to	変更要求にアサインされたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列
assignment_group	変更要求にアサインされたグループの sys_id。 データタイプ：文字列
backout_plan	変更を取り消す必要がある場合に実行する計画の説明。 データタイプ：文字列
business_duration	変更の完了までにかかったスケジュールされた作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_service	変更要求に関連付けられたビジネスサービスの sys_id。サービス [cmdb_ci_service] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
cab_date	変更諮問委員会 (CAB) の会議の日付。 データタイプ：文字列
cab_delegate	CAB 会議中に CAB マネージャーの代理を務めることができるユーザーの sys_id。ユーザー [sys_user] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
cab_recommendation	変更要求の CAB の提言の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cab_required	CAB が必須かどうかを示すフラグ 。 可能な値： • true：変更諮問委員会が必要です。 • false:変更諮問委員会は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
calendar_duration	現在 変更管理 で使用されていません。 データタイプ：文字列
category	変更のカテゴリ (たとえば、ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェアなどです)。 データタイプ：文字列 デフォルト：Other
change_plan	変更要求を管理および制御するためのアクティビティとロール。 データタイプ：文字列
chg_model	関連する変更要求の基になった変更モデルの sys_id。変更モデルは、変更要求に対して完了する必要があるステータスフロー、移行、およびプロセスアクティビティを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:変更モデル [chg_model]
closed_at	関連する変更要求がクローズされた日時。 データタイプ：文字列
closed_by	変更要求をクローズしたユーザーの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
close_code	変更要求がクローズされたときに変更要求に割り当てられたコード。たとえば、成功、成功 (問題あり)、不成功などです。 データタイプ：文字列
close_notes	ユーザーが変更要求をクローズしたときに入力したメモ。 データタイプ：文字列
cmdb_ci	変更要求に関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	関連する変更要求に入力された顧客向け作業メモのリスト。 データタイプ：アレイ
comments_and_work_notes	関連する変更要求に入力された内部および顧客向けの両方の作業メモのリスト。 データタイプ：アレイ 最大長：4,000
company	変更要求と関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
conflict_last_run	変更要求で競合の検出スクリプトが最後に実行された日時。 データタイプ：文字列
conflict_status	競合の検出スクリプトによって検出された現在の競合ステータス (競合、未実行など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：未実行
contact_type	変更要求が最初に要求された方法。 可能な値： • chat • email

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• phone • social • web データタイプ：文字列
contract	変更要求と関連付けられた契約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	*correlation_id* のユーザーに分かりやすい名前。 データタイプ：文字列 最大長：100
correlation_id	サードパーティシステム内の一致する変更要求レコードのグローバル一意識別子 (GUID)。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	使用されなくなりました。変更要求と関連付ける配送計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	使用されなくなりました。変更要求と関連付ける配送タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	変更要求の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
due_date	タスクの期日。変更要求プロセスでは使用されません。 データタイプ：文字列
end_date	変更要求が完了する日時。 データタイプ：文字列
escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	タスクを開始する日時。変更要求プロセスでは使用されません。 データタイプ：文字列
follow_up	ユーザーが変更要求を要求した人物をフォローアップした日時。 データタイプ：文字列
group_list	変更要求に関連付けられたグループの sys_id と名前のリスト。 データタイプ：アレイ 最大長：4,000
impact	変更要求が顧客に与える影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
implementation_plan	この変更を実装するために実行する段階的なステップ。また、ステップごとに、ステップとアサイニーの間の依存関係も含まれています。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
理由	この変更を実装するメリットと、この変更が実装されない場合の影響。 データタイプ：文字列 最大長：4,000

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
knowledge	変更要求に関連付けられたナレッジベース (KB) 記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：KB 記事が関連付けられています • false：KB 記事は関連付けられていません データタイプ：ブール
location	変更要求で参照される機器の場所の sys_id と名前。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
made_sla	使用されなくなりました。変更要求が関連するサービスレベルアグリーメントに従って実装されたかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
needs_attention	変更要求に注意が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更要求に追加の注意が必要です。 • false:変更要求に追加の注意は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
number	システムによって変更要求に割り当てられた変更番号 (CHG0040007 など)。 データタイプ：文字列
on_hold	変更要求が現在保留中かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：保留中 • false：保留中ではありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
on_hold_reason	*on_hold* パラメーターが「true」の場合、変更要求が保留にされている理由の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
on_hold_task	*on_hold* パラメーターが「true」の場合、保留が解除される前に完了する必要があるタスクの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
open_at	変更リリースが作成された日時。 データタイプ：文字列
opened_by	変更リリースを作成したユーザーの sys_id と名前。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
順序	変更管理 では使用されていません。データベースからレコードを取得するときなどにレコードを並べ替える基準となるオプションの数値フィールド。 データタイプ：数値 (整数)
outside_maintenance_schedule	変更要求に対して外部の会社によるメンテナンスがスケジュールされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：外部メンテナンスがスケジュールされています • false：外部メンテナンスがスケジュールされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
parent	この変更要求に対する親タスクの sys_id と名前 (存在する場合)。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
phase	変更要求の現在のフェーズ。これにより、変更の内容がより詳細に定義されます。 可能な値： • accept • build • プラン • requested データタイプ：文字列
phase_state	変更のために作成する必要がある change_phase レコード。カテゴリに依存するので、変更のタイプごとに異な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	る change_phase レコードがある場合があります。各 change_phase にはスケジュールと一連の承認者を設定できるため、change_phase レコードは承認プロセスを制御する機会を提供します。 可能な値： • complete • on hold • open • rejected • requested • work in progress データタイプ：文字列
priority	変更要求の優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
production_system	変更要求が本番環境の ServiceNow インスタンスに対するものかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：本番環境 • false：非本番環境 データタイプ：ブール
reason	変更要求が開始された理由の説明。 可能な値： • ビジネス要件 • ハードウェアのアップグレード • 法律 • 場所の変更 • ネットワーク要件 • 新規または削除された CI • その他

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 問題が解決された • 製品またはサービスが変更されました • ソフトウェアのアップグレード • ユーザー要求 データタイプ：文字列 最大長：40
reassignment_count	変更要求が新しいオーナーに再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
rejection_goto	変更要求が却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
requested_by	変更を要求したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
requested_by_date	変更の実装が要求された日時。 データタイプ：文字列
review_comments	変更要求のレビュー時に入力されたコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
review_date	変更要求がレビューされた日付。 データタイプ：文字列
review_status	変更要求の要求されたレビューの現在のステータス。 データタイプ：文字列
risk	変更要求に関連付けられたリスクのレベル。 有効な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト値：3
risk_impact_analysis	変更要求の実装に関するリスクと分析の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
route_reason	現在 変更管理 で使用されていません。変更要求が転送された理由。 可能な値： • 1：解決する転送 • 9：解決しない転送 データタイプ：数値
scope	変更要求のサイズ。 可能な値： • 1：大規模 • 2：大 • 3 ：中程度 • 4：小 • 5：非常に小さい データタイプ：数値 デフォルト値：3
service_offering	変更要求に関連付けられたサービスオファリングの sys_id。サービスオファリングは、可用性、スコープ、価格設定、およびパッケージングのオプションに関して、サービスのレベルを一意に定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:オファリング [service_offering]
short_description	変更要求の説明。 データタイプ：文字列 最大長：40
skills	変更要求を実装するために必要なすべてのスキルの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:スキル [cmn_skill]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sla_due	使用されなくなりました。関連するサービスレベルアグリーメントに基づいて変更要求を完了する必要がある日時。 データタイプ：文字列
sn_esign_document	変更要求に添付された電子署名済みドキュメントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
sn_esign_esignature_configuration	関連するドキュメントに使用される電子署名テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:電子署名テンプレート [sn_esign_configuration]
start_date	変更要求の実装開始が予定されている日時。 データタイプ：文字列
state	変更要求の現在のステータス。可能な値は変更モデルで定義されます。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
std_change_producer_version	変更要求と関連付けるレコードプロデューサーおよび変更提案の sys_id。また、提案から作成された成功した変更要求と失敗した変更要求の数と割合も含まれます。 データタイプ：文字列 テーブル:標準的な変更テンプレートのバージョン [std_change_producer_version]
sys_class_name	変更要求が配置されているテーブルの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_by	変更要求を最初に作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	関連付けられた変更要求レコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュールレコードが関連付けられているドメインの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けられた変更モジュールレコードが存在するドメインパス。 データタイプ：文字列
sys_id	関連付けられた変更要求レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	ケースが最初に作成されてからの更新回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_updated_by	ケースを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	ケースが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
task_effective_number	ユニバーサル要求番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
task_for	変更管理 では使用されていません。タスクが作成されたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
test_plan	変更に関連するテスト計画の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
time_worked	変更要求の合計作業時間。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 可能な値： • emergency • normal • standard データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
unauthorized	変更要求が認可されていないかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：認可されていない • false：認可済み データタイプ：ブール
universal_request	この変更要求が属する親ユニバーサル要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
upon_approval	変更要求が承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	変更要求が却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	変更要求の緊急度。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variables	変更要求に関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40
watch_list	追加のコメントが追加された場合、または変更要求のステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、この変更要求に関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
wf_activity	変更要求に関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
work_end	変更要求の作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes	変更要求の解決方法に関する情報、または変更要求の解決手順。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、この変更要求についての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	変更要求の作業が開始された日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change?sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--user "username":"password"
```

簡潔にするため、結果には 1 つの変更要求レコードのみが含まれます。


```
{
 "result": [
  {
   "reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "parent": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "watch_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "proposed_change": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "upon_reject": {
    "display_value": "Cancel all future Tasks",
    "value": "cancel"
   },
   "sys_updated_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:59:27",
    "value": "2015-07-06 18:59:27",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:59:27"
   },
   "type": {
    "display_value": "Standard",
    "value": "standard"
   },
   "approval_history": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "skills": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "test_plan": {
    "display_value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router",
    "value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router"
   },
   "number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
   },
   "is_bulk": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "cab_delegate": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "requested_by_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "ci_class": {
    "display_value": "cmdb_ci",
    "value": "cmdb_ci"
  },
  "state": {
    "display_value": "Closed",
    "value": 3.0
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "knowledge": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "order": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "phase": {
    "display_value": "Requested",
    "value": "requested"
  },
  "cmdb_ci": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "delivery_plan": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "impact": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "contract": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "active": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "work_notes_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "priority": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "4 - Low",
      "value": 4.0
    },
    "sys_domain_path": {
      "display_value": "/",
      "value": "/"
    },
    "cab_recommendation": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "production_system": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "rejection_goto": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "review_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "requested_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "business_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "group_list": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "change_plan": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "approval_set": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "wf_activity": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "implementation_plan": {
      "display_value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring
platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following
command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor
{neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n--
Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the
monitoring platform",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor {neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n-- Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the monitoring platform"
    },
    "universal_request": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "end_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "short_description": {
      "display_value": "Clear BGP sessions on a Cisco router",
      "value": "Clear BGP sessions on a Cisco router"
    },
    "correlation_display": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "work_start": {
      "display_value": "2015-07-06 11:56:04",
      "value": "2015-07-06 18:56:04",
      "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:04"
    },
    "delivery_task": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "outside_maintenance_schedule": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "additional_assignee_list": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "std_change_producer_version": {
      "display_value": "Clear BGP sessions on a Cisco router - 1",
      "value": "16c2273c47010200e90d87e8dee49006"
    },
    "sys_class_name": {
      "display_value": "Change Request",
      "value": "change_request"
    },
    "service_offering": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "closed_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "follow_up": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "review_status": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "reassignment_count": {
      "display_value": "2",
      "value": 2.0
    },
    "start_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "assigned_to": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "variables": {
      "display_value": "variable_pool",
      "value": "variable_pool"
    },
    "sla_due": {
      "display_value": "UNKNOWN",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "comments_and_work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "escalation": {
      "display_value": "Normal",
      "value": 0.0
    },
    "upon_approval": {
      "display_value": "Proceed to Next Task",
      "value": "proceed"
    },
    "correlation_id": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "made_sla": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "backout_plan": {
      "display_value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work",
      "value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "conflict_status": {
    "display_value": "Not Run",
    "value": "Not Run"
  },
  "task_effective_number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "opened_by": {
    "display_value": "System Administrator",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
  },
  "user_input": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:55:46",
    "value": "2015-07-06 18:55:46",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:55:46"
  },
  "on_hold_task": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
  },
  "route_reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "closed_at": {
    "display_value": "2015-07-06 11:56:23",
    "value": "2015-07-06 18:56:23",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:23"
  },
  "review_comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "business_service": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "time_worked": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "chg_model": {
    "display_value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": ""
    },
    "expected_start": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "opened_at": {
      "display_value": "2015-06-09 11:55:46",
      "value": "2015-06-09 18:55:46",
      "display_value_internal": "2015-06-09 11:55:46"
    },
    "work_end": {
      "display_value": "2015-07-06 11:56:10",
      "value": "2015-07-06 18:56:10",
      "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:10"
    },
    "phase_state": {
      "display_value": "Open",
      "value": "open"
    },
    "cab_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_code": {
      "display_value": "Successful",
      "value": "successful"
    },
    "assignment_group": {
      "display_value": "Network",
      "value": "287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e"
    },
    "description": {
      "display_value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n",
      "value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n"
    },
    "on_hold_reason": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "calendar_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_notes": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "Completed without issues",
    "value": "Completed without issues"
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "1766f1de47410200e90d87e8dee490f6",
    "value": "1766f1de47410200e90d87e8dee490f6"
  },
  "contact_type": {
    "display_value": "Phone",
    "value": "phone"
  },
  "cab_required": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "urgency": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "scope": {
    "display_value": "Medium",
    "value": 3.0
  },
  "company": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "justification": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "activity_due": {
    "display_value": "UNKNOWN",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "approval": {
    "display_value": "Approved",
    "value": "approved"
  },
  "due_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "sys_mod_count": {
    "display_value": "10",
    "value": 10.0
  },
  "on_hold": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "conflict_last_run": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "risk_value": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "unauthorized": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "risk": {
      "display_value": "Moderate",
      "value": 3.0
    },
    "location": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "category": {
      "display_value": "Other",
      "value": "Other"
    },
    "risk_impact_analysis": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    }
   }
  ]
}
```


Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/nextstates

指定された変更要求で利用可能なステータスのリスト (現在のステータスを含む) を取得します。

実装された Change Management のバージョンに基づいて次のステータスに移行する方法も、利用可能であれば提供します。変更が変更モデル駆動型の場合、エンドポイントは合格または不合格の条件を返します。また、指定された移行のすべての条件に合格しているかどうかに関する情報も提供します。この情報は、タイプ駆動型および従来の変更要求では使用できません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/nextstates

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/nextstates

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
available_states	指定された変更要求で利用可能なステータスの値 (現在のステータスを含む)。 データタイプ：アレイ
state_label	利用可能なステータスにラベルを関連付けるキーと値のペア。 データタイプ：オブジェクト
state_transitions	利用可能な各ステータスに移行するために何が必要かに関する情報。利用可能な個別の「移行先ステータス」はそれぞれ独自のアレイ内にあり、独自のオブジェクト内にあるその移行先ステータスに対してそれぞれ異なる条件セットがあります。 データタイプ：アレイ `"state_transitions": [ { "automatic_transition": Boolean, "conditions": [Array], "display_value": "String", "from_state": "String", "sys_id": "String", "to_state": "String", "transition_available": Boolean } ]`
state_transitions.automatic_transition	このステータスに自動的に移行するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：変更要求は自動的にこのステータスに移行します。 • false：変更要求は自動的にこのステータスに移行しません。 データタイプ：ブーリアン
state_transitions.conditions	ステータスに関連付けられた条件のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"conditions": [ { "condition": {Object}, "passed": Boolean } ]`
state_transitions.conditions.condition	特定の条件の値。 データタイプ：オブジェクト `"condition": { "description": "String", "name": "String", "sys_id": "String" }`
state_transitions.conditions.condition.description	条件の説明。 データタイプ：文字列
state_transitions.conditions.condition.name	条件の名前。 データタイプ：文字列
state_transitions.conditions.condition.sys_id	条件の sys_id。 データタイプ：文字列
state_transitions.conditions.passed	変更要求が関連する条件を満たしているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：条件を満たしています。 • false：条件を満たしていません。
state_transitions.display_value	表示されるステータスの説明。 データタイプ：文字列
state_transitions.from_state	変更要求の移行元ステータスの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
state_transitions.sys_id	移行ステータスの sys_id。 データタイプ：文字列
state_transitions.to_state	変更要求の移行先ステータスの値。 データタイプ：文字列
state_transitions.transition_available	変更要求が現在のステータスからこのステータスに移行できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：このステータスに移行できます。 • false：このステータスに移行できません。

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f"/nextstates \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "available_states": [ "0", "4", "-1" ], // State values
    "state_transitions": [
      [
        {
          "sys_id": "7a0d2ccdc343101035ae3f52c1d3ae2e", // sttrm_state_transition sys id
          "display_value": "Implement to Review",
          "from_state": "-1",
          "to_state": "0",
          "transition_available": false, // If true, can move to this state
          "automatic_transition": true, // If true, automatically moves to this state
          "conditions": [
            {
              "passed": false, // If true, change request met this condition
              "condition": {
                "name": "No active Change Tasks",
                "description": null,
                "sys_id": "3c1d2ccdc343101035ae3f52c1d3aea4"
              }
            }
          ]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      {
        "sys_id": "db401481c343101035ae3f52c1d3aedd",
        "display_value": "Implement to Review",
        "from_state": "-1",
        "to_state": "0",
        "transition_available": true,
        "automatic_transition": false,
        "conditions": [
          {
            "passed": true,
            "condition": {
              "name": "Not On hold",
              "description": null,
              "sys_id": "2132deb6c303101035ae3f52c1d3ae8c"
            }
          }
        ]
      }
    ],
    [
      {
        "sys_id": "5327c551c343101035ae3f52c1d3aeec",
        "display_value": "Implement to Canceled",
        "from_state": "-1",
        "to_state": "4",
        "transition_available": true,
        "automatic_transition": false,
        "conditions": []
      }
    ]
  ],
  "state_label": { // state value to label pairs
    "0": "Review",
    "4": "Canceled",
    "-1": "Implement"
  }
 }
}
```


Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule

変更要求に利用可能なタイムスロットを取得できるようにします。

必要なロール： sn_change_writer

注: このエンドポイントを実行しても、利用可能な開始時間と終了時間はリストされません。応答本文の *worker.link* プロパティにあるリンクを使用して、スケジュールスデータを取得します。

関連項目：

- GET /sn_chg_rest/change/ci/{cmdb_ci_sys_id}/schedule
- PATCH /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule/first_available

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/schedule

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	次の利用可能なタイムスロットを検索する変更要求の sys_id。 選択した変更要求には、予定開始時間と予定終了時間のある構成アイテム (cmdb_ci) が必要です。 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	システムが要求を承認しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 考えられる問題： • 指定された変更要求に予定開始時間と予定終了時間がありません。 • 指定された変更要求には、関連する構成アイテム (cmdb_ci) がありません。 • ユーザーには、変更要求のフィールドへの読み取りアクセス権がありません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。 考えられる問題： • 提供された情報に基づいて変更要求を見つけることができません。 • ユーザーにはレコードへの読み取りアクセス権がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String",`
	`  "status": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

messages	メッセージ情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"messages": {`
	`"errorMessages": [Array],`
	`"infoMessages": [Array],`
	`"warningMessages": [Array]`
	`}`

messages.errorMessages	要求の処理中にエラーメッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
messages.infoMessages	要求の処理中に情報メッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
messages.warningMessages	要求の処理中に警告メッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
要求	元のエンドポイント要求。 データタイプ：文字列

state	ワーカーの現在のステータスに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`display_value: "String",`
	`value: Number`
	`}`

state.display_value	ワーカーのステータス値を表示します。これらの値は *state.value* パラメーターに直接関連付けられています。 可能な値： • 完了 • エラー • 対応中 • 待機中 データタイプ：文字列
state.value	ワーカーのステータスの数値。 可能な値： • 1 • 2

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 3 • 4 データタイプ：数値
タイプ	要求のタイプ。 有効な値：schedule データタイプ：文字列

worker	関連付けられたワーカーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"worker": {`
	`  "link": "String",`
	`  "sysId": "String"`
	`}`

worker.link	タイムスロットデータを取得するためのリンク。結果を表示するには、GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id} で sys_id を使用します。 データタイプ：文字列
worker.sysId	変更要求と関連付けるワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

利用可能なタイムスロットを取得

worker.link で指定された値を使用して、スケジュール枠の詳細を取得します。値の形式は次のとおりです。

https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/<worker_sys_id>

結果を表示するには、GET /sn_chg_rest/change/worker/{worker_sys_id} で worker_sys_id を使用します。

応答の本文にはステータスが含まれ、処理が完了すると結果が提供されます。

ワーカー応答本文のパラメーターの結果は、タイムスロットの可用性によって異なります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 指定されたタイムスロットがスケジュールタイムスロット内の変更要求で利用可能な場合、ワーカー API は *payload.spans* プロパティで利用可能なタイムスロットをリストします。それ以外の場合、 *payload.spans* プロパティは結果に表示されません。
- 定義されたスケジューリングタイムスロット内に指定された変更要求期間で利用可能なタイムスロットがない場合、*messages.infoMessages* は次のように表示されます：D

> **注:** 変更要求スケジューリングタイムスロットのデフォルト値は 90 日です。この値を変更するには、*change.conflict.next_available.schedule_window* プロパティを変更します。詳細については、「 競合分析プロパティの構成 」を参照してください。

次の *GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id}* の例は、worker.link の詳細で指定された ID を使用して提供された出力を示しています。結果には、タスク期間で利用可能なオープンなタイムスパンがリストされます。


```
{
 "result": {
  "worker": {
   "sysId": "9b3f62e0a4c87010f87712198fe9cad1",
   "link":
"https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/9b3f62e0a4c87010f87712
198fe9cad1"
  },
  "request":
"{\"change_sys_id\":\"87ae5e900a0a2c3e263e8304e727c646\",\"timezone\":
\"America/Los_Angeles\"}",
  "state": {
   "value": 3,
   "display_value": "Complete"
  },
  "type": "schedule",
  "messages": {
   "errorMessages": [],
   "warningMessages": [],
   "infoMessages": []
  },
  "payload": {
   "spans": [
    {
     "start": {
      "value": "2021-05-08 08:00:00",
      "display_value": "2021-05-08 01:00:00"
     },
     "end": {
      "value": "2021-05-08 11:00:00",
      "display_value": "2021-05-08 04:00:00"
     }
    },
    {
     "start": {
      "value": "2021-05-15 08:00:00",
      "display_value": "2021-05-15 01:00:00"
     },
     "end": {
      "value": "2021-05-15 11:00:00",
      "display_value": "2021-05-15 04:00:00"
     }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      ...
    ]
   }
  }
}
```

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

結果には、GET /sn_chg_rest/change/worker/endpoint で提供された sys_id を実行するために使用できる worker.link の詳細が含まれています。

```
{
 "result": {
  "worker": {
   "sysId": "9b3f62e0a4c87010f87712198fe9cad1",
   "link":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/9b3f62e0a4c87010f87712
198fe9cad1"
  },
  "request":
 "{\"change_sys_id\":\"87ae5e900a0a2c3e263e8304e727c646\",\"timezone\":
\"America/Los_Angeles\"}",
  "state": {
   "value": 1,
   "display_value": "Waiting"
  },
  "type": "schedule",
  "messages": {
   "errorMessages": [],
   "warningMessages": [],
   "infoMessages": []
  }
 }
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task

指定された基準に基づいて、指定された変更要求に関連付けられた 1 つ以上のタスクを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/task

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	タスクを取得する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
key-value pairs	要求の作成時に変更するフィールド。キーはテンプレート内のフィールド名で、値はフィールドに入力する情報です。 変更できず、渡された場合に無視されるフィールド： • ビジネスルール • ACL で定義されている読み取り専用フィールド • 存在しないフィールド データタイプ：文字列
order	返された変更要求をソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：500
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><value>のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての変更タスクレコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能が使用され、デフォルトで IR_AND_OR_QUERY に設定されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	削除前に識別された変更要求タスクのすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。 データタイプ：オブジェクト

parent	タスクに関連付けられた変更要求の情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`parent: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

parent.display_value	UI に表示する変更要求の情報。 データタイプ：文字列
parent.value	タスクに関連付けられた変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

sys_id	変更要求タスクの sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求タスクの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求タスクの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/task?sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

```
{
   result: [
      {
         sys_id: {
            value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5",
            display_value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5"
         },
         parent: {
            value: "0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe ",
            display_value: "CHG0033046 "
         },
         ..., // all valid fields in record, example below
         short_description: {
            value: "Retire node",
            display_value: "Retire node"
         }
      },
      { // next record found }, ... // and so on
   ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id}

指定された sys_id で識別される変更要求を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
result	1 つ以上の変更要求レコードオブジェクトを含むリスト。各オブジェクトは変更要求を表します。変更要求オブジェクトの各要素は、変更要求 [change_request] テーブルの関連付けられたレコードのフィールドに対応します。 すべての要素には、`value` および `display_value` の名前と値のペアが含まれています。日付フィールドには、`display_value_internal` の名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：アレイ
action_status	関連する変更要求の現在のアクションステータス。 可能な値： • 1：社内でブロック済み • 2：顧客によりブロック済み • 3：社内でおよび顧客によりブロック済み • 4：要注意 データタイプ：数値
active	変更要求がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更要求はアクティブです • false:変更要求はアクティブではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
activity_due	関連付けられたケースの完了予定日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
additional_assignee_list	変更要求の作業にアサインされた追加のユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
approval	必要な承認プロセスのタイプ。 データタイプ：文字列 デフォルト：not requested
approval_history	最新の承認履歴ジャーナルエントリ。 データタイプ：文字列
approval_set	関連するアクションが承認された日時。 データタイプ：文字列
assigned_to	変更要求にアサインされたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列
assignment_group	変更要求にアサインされたグループの sys_id。 データタイプ：文字列
backout_plan	変更を取り消す必要がある場合に実行する計画の説明。 データタイプ：文字列
business_duration	変更の完了までにかかったスケジュールされた作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
business_service	変更要求に関連付けられたビジネスサービスの sys_id。サービス [cmdb_ci_service] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
cab_date	変更諮問委員会 (CAB) の会議の日付。 データタイプ：文字列
cab_delegate	CAB 会議中に CAB マネージャーの代理を務めることができるユーザーの sys_id。ユーザー [sys_user] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
cab_recommendation	変更要求の CAB の提言の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cab_required	CAB が必須かどうかを示すフラグ 。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	可能な値： • true：変更諮問委員会が必要です。 • false:変更諮問委員会は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
calendar_duration	現在 変更管理 で使用されていません。 データタイプ：文字列
category	変更のカテゴリ (たとえば、ハードウェア、ネットワーク、ソフトウェアなどです)。 データタイプ：文字列 デフォルト：Other
change_plan	変更要求を管理および制御するためのアクティビティとロール。 データタイプ：文字列
chg_model	関連する変更要求の基になった変更モデルの sys_id。変更モデルは、変更要求に対して完了する必要があるステータスフロー、移行、およびプロセスアクティビティを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:変更モデル [chg_model]
closed_at	関連する変更要求がクローズされた日時。 データタイプ：文字列
closed_by	変更要求をクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
close_code	変更要求がクローズされたときに変更要求に割り当てられたコード。たとえば、成功、成功 (問題あり)、不成功などです。 データタイプ：文字列
close_notes	ユーザーが変更要求をクローズしたときに入力したメモ。 データタイプ：文字列
cmdb_ci	変更要求に関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
コメント	関連する変更要求に入力された顧客向け作業メモのリスト。 データタイプ：アレイ
comments_and_work_notes	関連する変更要求に入力された内部および顧客向けの両方の作業メモのリスト。 データタイプ：アレイ 最大長：4,000
company	変更要求と関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
conflict_last_run	変更要求で競合の検出スクリプトが最後に実行された日時。 データタイプ：文字列
conflict_status	競合の検出スクリプトによって検出された現在の競合ステータス (競合、未実行など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：未実行
contact_type	変更要求が最初に要求された方法。 可能な値： • chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列
contract	変更要求と関連付けられた契約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
correlation_display	*correlation_id* のユーザーに分かりやすい名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：100
correlation_id	サードパーティシステム内の一致する変更要求レコードのグローバル一意識別子 (GUID)。 データタイプ：文字列 最大長：100
delivery_plan	使用されなくなりました。変更要求と関連付ける配送計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
delivery_task	使用されなくなりました。変更要求と関連付ける配送タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
説明	変更要求の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
due_date	タスクの期日。変更要求プロセスでは使用されません。 データタイプ：文字列
end_date	変更要求が完了する日時。 データタイプ：文字列
escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
expected_start	タスクを開始する日時。変更要求プロセスでは使用されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
follow_up	ユーザーが変更要求を要求した人物をフォローアップした日時。 データタイプ：文字列
group_list	変更要求に関連付けられたグループの sys_id と名前のリスト。 データタイプ：アレイ 最大長：4,000
impact	変更要求が顧客に与える影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
implementation_plan	この変更を実装するために実行する段階的なステップ。また、ステップごとに、ステップとアサイニーの間の依存関係も含まれています。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
理由	この変更を実装するメリットと、この変更が実装されない場合の影響。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
knowledge	変更要求に関連付けられたナレッジベース (KB) 記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：KB 記事が関連付けられています • false：KB 記事は関連付けられていません データタイプ：ブール
location	変更要求で参照される機器の場所の sys_id と名前。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
made_sla	使用されなくなりました。変更要求が関連するサービスレベルアグリーメントに従って実装されたかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブール
needs_attention	変更要求に注意が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更要求に追加の注意が必要です。 • false:変更要求に追加の注意は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
number	システムによって変更要求に割り当てられた変更番号 (CHG0040007 など)。 データタイプ：文字列
on_hold	変更要求が現在保留中かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：保留中 • false：保留中ではありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
on_hold_reason	*on_hold* パラメーターが「true」の場合、変更要求が保留にされている理由の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
on_hold_task	*on_hold* パラメーターが「true」の場合、保留が解除される前に完了する必要があるタスクの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
open_at	変更リリースが作成された日時。 データタイプ：文字列
opened_by	変更リリースを作成したユーザーの sys_id と名前。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
順序	変更管理 では使用されていません。データベースからレコードを取得するときなどにレコードを並べ替える基準となるオプションの数値フィールド。 データタイプ：数値 (整数)
outside_maintenance_schedule	変更要求に対して外部の会社によるメンテナンスがスケジュールされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：外部メンテナンスがスケジュールされています • false：外部メンテナンスがスケジュールされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
parent	この変更要求に対する親タスクの sys_id と名前 (存在する場合)。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
phase	変更要求の現在のフェーズ。これにより、変更の内容がより詳細に定義されます。 可能な値： • accept • build • プラン • requested データタイプ：文字列
phase_state	変更のために作成する必要がある change_phase レコード。カテゴリに依存するので、変更のタイプごとに異なる change_phase レコードがある場合があります。各 change_phase にはスケジュールと一連の承認者を設定できるため、change_phase レコードは承認プロセスを制御する機会を提供します。 可能な値： • complete • on hold • open • rejected • requested • work in progress

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
priority	変更要求の優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
production_system	変更要求が本番環境の ServiceNow インスタンスに対するものかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：本番環境 • false：非本番環境 データタイプ：ブール
reason	変更要求が開始された理由の説明。 可能な値： • ビジネス要件 • ハードウェアのアップグレード • 法律 • 場所の変更 • ネットワーク要件 • 新規または削除された CI • その他 • 問題が解決された • 製品またはサービスが変更されました • ソフトウェアのアップグレード • ユーザー要求 データタイプ：文字列 最大長：40
reassignment_count	変更要求が新しいオーナーに再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
rejection_goto	変更要求が却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
requested_by	変更を要求したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
requested_by_date	変更の実装が要求された日時。 データタイプ：文字列
review_comments	変更要求のレビュー時に入力されたコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
review_date	変更要求がレビューされた日付。 データタイプ：文字列
review_status	変更要求の要求されたレビューの現在のステータス。 データタイプ：文字列
risk	変更要求に関連付けられたリスクのレベル。 有効な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 デフォルト値：3
risk_impact_analysis	変更要求の実装に関するリスクと分析の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
route_reason	現在 変更管理 で使用されていません。変更要求が転送された理由。 可能な値： • 1：解決する転送 • 9：解決しない転送 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
scope	変更要求のサイズ。 可能な値： • 1：大規模 • 2：大 • 3 ：中程度 • 4：小 • 5：非常に小さい データタイプ：数値 デフォルト値：3
service_offering	変更要求に関連付けられたサービスオファリングの sys_id。サービスオファリングは、可用性、スコープ、価格設定、およびパッケージングのオプションに関して、サービスのレベルを一意に定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:オファリング [service_offering]
short_description	変更要求の説明。 データタイプ：文字列 最大長：40
skills	変更要求を実装するために必要なすべてのスキルの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:スキル [cmn_skill]
sla_due	使用されなくなりました。関連するサービスレベルアグリーメントに基づいて変更要求を完了する必要がある日時。 データタイプ：文字列
sn_esign_document	変更要求に添付された電子署名済みドキュメントの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
sn_esign_esignature_configuration	関連するドキュメントに使用される電子署名テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:電子署名テンプレート [sn_esign_configuration]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
start_date	変更要求の実装開始が予定されている日時。 データタイプ：文字列
state	変更要求の現在のステータス。可能な値は変更モデルで定義されます。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
std_change_producer_version	変更要求と関連付けるレコードプロデューサーおよび変更提案の sys_id。また、提案から作成された成功した変更要求と失敗した変更要求の数と割合も含まれます。 データタイプ：文字列 テーブル:標準的な変更テンプレートのバージョン [std_change_producer_version]
sys_class_name	変更要求が配置されているテーブルの名前。 データタイプ：文字列
sys_created_by	変更要求を最初に作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	関連付けられた変更要求レコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュールレコードが関連付けられているドメインの名前。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けられた変更モジュールレコードが存在するドメインパス。 データタイプ：文字列
sys_id	関連付けられた変更要求レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	ケースが最初に作成されてからの更新回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_updated_by	ケースを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sys_updated_on	ケースが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
task_effective_number	ユニバーサル要求番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
task_for	変更管理 では使用されていません。タスクが作成されたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
test_plan	変更に関連するテスト計画の説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
time_worked	変更要求の合計作業時間。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 可能な値： • emergency • normal • standard データタイプ：文字列 最大長：40
unauthorized	変更要求が認可されていないかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：認可されていない • false：認可済み データタイプ：ブール
universal_request	この変更要求が属する親ユニバーサル要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
upon_approval	変更要求が承認された場合に実行するアクション。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
upon_reject	変更要求が却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
urgency	変更要求の緊急度。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
variables	変更要求に関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40
watch_list	追加のコメントが追加された場合、または変更要求のステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、この変更要求に関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
wf_activity	変更要求に関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
work_end	変更要求の作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
work_notes	変更要求の解決方法に関する情報、または変更要求の解決手順。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
work_notes_list	作業メモが追加されたときに、この変更要求についての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
work_start	変更要求の作業が開始された日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "result":
  {
   "reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "parent": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "watch_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "proposed_change": {
    "display_value": "",
    "value": ""
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "upon_reject": {
    "display_value": "Cancel all future Tasks",
    "value": "cancel"
  },
  "sys_updated_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:59:27",
    "value": "2015-07-06 18:59:27",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:59:27"
  },
  "type": {
    "display_value": "Standard",
    "value": "standard"
  },
  "approval_history": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "skills": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "test_plan": {
    "display_value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router",
    "value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router"
  },
  "number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
  },
  "is_bulk": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "cab_delegate": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "requested_by_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "ci_class": {
    "display_value": "cmdb_ci",
    "value": "cmdb_ci"
  },
  "state": {
    "display_value": "Closed",
    "value": 3.0
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "knowledge": {
    "display_value": "false",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": false
  },
  "order": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "phase": {
    "display_value": "Requested",
    "value": "requested"
  },
  "cmdb_ci": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "delivery_plan": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "impact": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "contract": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "active": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "work_notes_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "priority": {
    "display_value": "4 - Low",
    "value": 4.0
  },
  "sys_domain_path": {
    "display_value": "/",
    "value": "/"
  },
  "cab_recommendation": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "production_system": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "rejection_goto": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "review_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value_internal": ""
    },
    "requested_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "business_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "group_list": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "change_plan": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "approval_set": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "wf_activity": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "implementation_plan": {
      "display_value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor {neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n-- Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the monitoring platform",
      "value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor {neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n-- Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the monitoring platform"
    },
    "universal_request": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "end_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "short_description": {
      "display_value": "Clear BGP sessions on a Cisco router",
      "value": "Clear BGP sessions on a Cisco router"
    },
    "correlation_display": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "work_start": {
    "display_value": "2015-07-06 11:56:04",
    "value": "2015-07-06 18:56:04",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:04"
  },
  "delivery_task": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "outside_maintenance_schedule": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "additional_assignee_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "std_change_producer_version": {
    "display_value": "Clear BGP sessions on a Cisco router - 1",
    "value": "16c2273c47010200e90d87e8dee49006"
  },
  "sys_class_name": {
    "display_value": "Change Request",
    "value": "change_request"
  },
  "service_offering": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "closed_by": {
    "display_value": "System Administrator",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
  },
  "follow_up": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "review_status": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "reassignment_count": {
    "display_value": "2",
    "value": 2.0
  },
  "start_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "assigned_to": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "variables": {
    "display_value": "variable_pool",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "variable_pool"
    },
    "sla_due": {
      "display_value": "UNKNOWN",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "comments_and_work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "escalation": {
      "display_value": "Normal",
      "value": 0.0
    },
    "upon_approval": {
      "display_value": "Proceed to Next Task",
      "value": "proceed"
    },
    "correlation_id": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "made_sla": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "backout_plan": {
      "display_value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work",
      "value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work"
    },
    "conflict_status": {
      "display_value": "Not Run",
      "value": "Not Run"
    },
    "task_effective_number": {
      "display_value": "CHG0000024",
      "value": "CHG0000024"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "opened_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "user_input": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2015-07-06 11:55:46",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": "2015-07-06 18:55:46",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:55:46"
  },
  "on_hold_task": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
  },
  "route_reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "closed_at": {
    "display_value": "2015-07-06 11:56:23",
    "value": "2015-07-06 18:56:23",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:23"
  },
  "review_comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "business_service": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "time_worked": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "chg_model": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "expected_start": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "opened_at": {
    "display_value": "2015-06-09 11:55:46",
    "value": "2015-06-09 18:55:46",
    "display_value_internal": "2015-06-09 11:55:46"
  },
  "work_end": {
    "display_value": "2015-07-06 11:56:10",
    "value": "2015-07-06 18:56:10",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:10"
  },
  "phase_state": {
    "display_value": "Open",
    "value": "open"
  },
  "cab_date": {
    "display_value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_code": {
      "display_value": "Successful",
      "value": "successful"
    },
    "assignment_group": {
      "display_value": "Network",
      "value": "287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e"
    },
    "description": {
      "display_value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n",
      "value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n"
    },
    "on_hold_reason": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "calendar_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_notes": {
      "display_value": "Completed without issues",
      "value": "Completed without issues"
    },
    "sys_id": {
      "display_value": "1766f1de47410200e90d87e8dee490f6",
      "value": "1766f1de47410200e90d87e8dee490f6"
    },
    "contact_type": {
      "display_value": "Phone",
      "value": "phone"
    },
    "cab_required": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "urgency": {
      "display_value": "3 - Low",
      "value": 3.0
    },
    "scope": {
      "display_value": "Medium",
      "value": 3.0
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"company": {
 "display_value": "",
 "value": ""
},
"justification": {
 "display_value": "",
 "value": ""
},
"activity_due": {
 "display_value": "UNKNOWN",
 "value": "",
 "display_value_internal": ""
},
"comments": {
 "display_value": "",
 "value": ""
},
"approval": {
 "display_value": "Approved",
 "value": "approved"
},
"due_date": {
 "display_value": "",
 "value": "",
 "display_value_internal": ""
},
"sys_mod_count": {
 "display_value": "10",
 "value": 10.0
},
"on_hold": {
 "display_value": "false",
 "value": false
},
"sys_tags": {
 "display_value": "",
 "value": ""
},
"conflict_last_run": {
 "display_value": "",
 "value": "",
 "display_value_internal": ""
},
"risk_value": {
 "display_value": "",
 "value": ""
},
"unauthorized": {
 "display_value": "false",
 "value": false
},
"risk": {
 "display_value": "Moderate",
 "value": 3.0
},
"location": {
 "display_value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": ""
    },
    "category": {
      "display_value": "Other",
      "value": "Other"
    },
    "risk_impact_analysis": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    }
  }
}
```


Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id}/ci

指定された関連付けタイプに基づいて、指定された変更要求に関連付けられた複数の構成アイテム (CI) を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/ci

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/ci

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	関連付けられた CMDB CI を返す変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
association_type	必須です。CMDB CI と変更要求の間の関連付けのタイプ。 有効な値： • affected：変更要求によって影響を受ける CI • impacted：変更要求によって影響を受けるサービス • offering：影響を受けるサービスオファリング

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：500
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><va のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 エラー応答には、問題のトラブルシューティングに役立つ関連メッセージが含まれています。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

ci_item|cmdb_ci_service	関連付けタイプに応じて、ci_item または cmdb_ci_service 変数のいずれか。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`ci_item|cmdb_ci_service : {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

ci_item|cmdb_ci_service.value	ci_item または cmdb_ci_service の sys_id。 データタイプ：文字列
ci_item| cmdb_ci_service.display_value	ci_item または cmdb_ci_service の表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	sys_id: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
<record_fields>	ci_item または cmdb_ci_service レコードのすべての有効なフィールド。関連タイプに基づくテーブル。 データタイプ：オブジェクト

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/c286d61347c12200e0ef563dbb9a71df/ci?association_type=affected" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

```
{
 result: [
  {
   sys_id: {
    value: "92b8544047810200e90d87e8dee490b0",
    display_value: "92b8544047810200e90d87e8dee490b0"
   },
   ci_item|cmdb_ci_service : {
    value: "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439",
    display_value: "PS Apache01"
   },
   ..., // all valid fields in record, table based on association type
  },
  { // next record found }, ... // and so on
 ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id}/conflict

現在実行中の変更要求競合チェックプロセスのステータス、または指定された変更要求の最後に完了した競合チェックプロセスの結果を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/conflict

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/conflict

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	実行中/完了した競合チェックプロセスのステータスを返す変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	競合チェックプロセスの現在のステータス (検出された場合は競合を含む)。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
conflicts	見つかった変更要求の競合のリスト。オブジェクトが空の場合は、競合が検出されなかったことを示します。 データタイプ：アレイ
job_status	実際の競合チェックジョブのステータス。 データタイプ：文字列
last_run	前回の競合チェックプロセスが開始された日時。 データタイプ：文字列
record_count	チェックされたレコードの数。 データタイプ：文字列
status	「競合」または「未実行」などの競合チェックプロセスの結果。 注: 変更要求に競合がない場合でも、このフィールドは「競合」に設定されます。ただし、`conflicts` オブジェクトは空になります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/conflict" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

成功応答 - 競合なし

```
{
  result: {
    status: "Conflict",
    last_run": "2018-08-30 12:58:05",
    record_count: "1",
    job_status: "2",
    conflicts: []
  }
}
```

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/conflict" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

成功応答 - 競合あり

```
{
  result: {
    status: "Conflict",
    last_run": "2018-08-30 12:58:05",
    record_count: "1",
    job_status: "2",
    conflicts: [
      {
        change: {
          display_value: "CHG0030001",
          value: "afbffb24b758230096c3e4f6ee11a972"
        },
        type: {
          display_value: "Not In Maintenance Window",
          value: "not_in_maintenance_window"
        }
        ..., // all valid fields in record, example below
      }
    ]
  }
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/emergency

指定された基準に基づいて 1 つ以上の緊急の変更要求を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/emergency

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/emergency

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
order	返された変更要求をソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列 デフォルト：*number*
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：500
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
key-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての緊急の変更要求レコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能が使用され、デフォルトで IR_AND_OR_QUERY に設定されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

type	変更要求のタイプ。
	データタイプ：オブジェクト
	`type: {`
	`  display_value: "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	value: "String" }
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Emergency」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「emergency」です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/emergency?sysparm_query=act
ive=true^ORDERBYnumber" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
        display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
      },
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "emergency",
        display_value: "Emergency"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Reboot server",
        display_value: "Reboot server"
      },
    },
    { // next record found }, ... // and so on
  ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/emergency/{sys_id}

指定された sys_id で識別される緊急の変更要求を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/emergency/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/emergency/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	取得する緊急変更要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	value: "String" }
sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

type	変更要求のタイプ。
	データタイプ：オブジェクト
	type: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Emergency」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「emergency」です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/emergency/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
        display_value: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f"
      },
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "emergency",
        display_value: "Emergency"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    short_description: {
      value: "Reboot server",
      display_value: "Reboot server"
    },
  },
 ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/model

指定された基準に基づいて 1 つ以上の変更モデルを取得します。

このエンドポイントを使用して、作成しようとしている変更要求に最適な変更モデルを検索します。詳細については、「 変更モデル 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/model

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/model

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
order	返された変更モデルをソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列 デフォルト：*name*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての変更モデルレコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能を使用します。ServiceNow検索機能の詳細については、「検索管理」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：IR_AND_OR_QUERY

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	1 つ以上の変更モデルレコードオブジェクトを含むリスト。各オブジェクトは変更モ 更モデルオブジェクトの各要素は、変更モデル [chg_model] テーブルの関連レコー します。 すべての要素には、*value* および *display_value* の名前と値のペアが含まれてい は、*display_value_internal* の名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：アレイ
result.active	関連する変更モデルレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示 有効な値： • true：変更モデルはアクティブです。 • false:変更モデルはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
result.available_in_ui	関連する変更モデルレコードがユーザーインターフェイス内で使用可能かどうかを示 有効な値： • true：変更モデルはユーザーインターフェイスで使用できます。 • false:ユーザーインターフェイスで変更モデルを利用できません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
result.color	変更要求ランディングページの関連する変更モデルの色。 データタイプ：文字列 デフォルト：#cbcbcb
result.default_change_model	関連する変更モデルレコードがデフォルトの変更モデルかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：デフォルトです。 • false：デフォルトではありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
result.description	変更モデルの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
result.name	変更モデルの名前。 データタイプ：文字列 最大長：200
result.record_preset	新しい変更要求レコードが作成されたときに、関連付けられた値とともに自動的に入 の名前と値のペア。値はキャレット記号で区切られます。 例： "type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7013^short_d Change^EQ" データタイプ：文字列
result.state_field	*table_name* での指定に基づいて選択肢を収集する選択リストフィールド。変更モ に「state」に設定されます。 データタイプ：文字列
result.sys_class_name	モジュールテーブル名を変更します。常に変更モデル/chg_model です。 データタイプ：文字列
result.sys_created_by	関連する変更モジュールレコードを最初に作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	変更モジュールレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュールレコードが関連付け の名前。 データタイプ：文字列
result.sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けられた変更モジュールレコ インパス。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.sys_id	関連する変更モデルレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	関連する変更モデルレコードが変更された回数。 データタイプ：数値
result.sys_name	変更モデルの名前。常に *name* パラメーターと同じです。 データタイプ：文字列
result.sys_tags	変更モデルレコードに関連付けられたシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	関連する変更モデルレコードを最後に更新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列 最大長：40
result.sys_updated_on	関連する変更モデルレコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	選択肢の収集元の選択リストフィールドを定義するテーブル。変更モデルの場合、「change_request」に設定されます。 データタイプ：文字列 最大長：80

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例は、すべての変更モデルレコードを取得する要求を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/model \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

簡潔にするため、この応答には単一の変更モデルオブジェクトのみが表示されます。

```
{
  "result": [
    {
      "record_preset": {
        "display_value":
 "type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^short_description=A
utomated : Change^EQ",
        "value":
 "type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^short_description=A
utomated : Change^EQ"
      },
      "color": {
        "display_value": "#488df4",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "#488df4"
    },
    "default_change_model": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "6",
      "value": 6.0
    },
    "description": {
      "display_value": "This model is intended to capture  a record of an automated change.
There are no approvals associated with this change model.\r\n",
      "value": "This model is intended to capture  a record of an automated change.  There are
no approvals associated with this change model.\r\n"
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2020-10-02 06:24:24",
      "value": "2020-10-02 13:24:24",
      "display_value_internal": "2020-10-02 06:24:24"
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
      "table_name": {
      "display_value": "change_request",
      "value": "change_request"
    },
    "sys_class_name": {
      "display_value": "Change Model",
      "value": "chg_model"
    },
    "sys_id": {
      "display_value": "7840d2515323101034d1ddeeff7b12a6",
      "value": "7840d2515323101034d1ddeeff7b12a6"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    },
    "available_in_ui": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "state_field": {
      "display_value": "state",
      "value": "state"
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2020-09-28 07:33:25",
      "value": "2020-09-28 14:33:25",
      "display_value_internal": "2020-09-28 07:33:25"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "name": {
      "display_value": "Change Registration",
      "value": "Change Registration"
    },
    "sys_name": {
      "display_value": "Change Registration",
      "value": "Change Registration"
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "admin",
      "value": "admin"
    }
   }
  ]
}
```


Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id}

指定された sys_id で識別される変更モデルを取得します。

この変更モデルを使用して、必要な変更要求を作成できます。変更モデルの詳細については、「変更モデル」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/model/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/model/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更モデル [chg_model] テーブルから取得する変更モデルレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	要求された変更モデルレコードオブジェクト。このオブジェクトの各要素は、変更テーブルのレコードのフィールドに対応します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	すべての要素には、*value* および *display_value* の名前と値のペアが含まれてい は、*display_value_internal* の名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：オブジェクト
result.active	関連する変更モデルレコードがアクティブでインスタンス内で使用可能かどうかを示 有効な値： • true：変更モデルはアクティブです。 • false:変更モデルはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
result.available_in_ui	関連する変更モデルレコードがユーザーインターフェイス内で使用可能かどうかを示 有効な値： • true：変更モデルはユーザーインターフェイスで使用できます。 • false:ユーザーインターフェイスで変更モデルを利用できません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
result.color	変更要求ランディングページの関連する変更モデルの色。 データタイプ：文字列 デフォルト：#cbcbcb
result.default_change_model	関連する変更モデルレコードがデフォルトの変更モデルかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトです。 • false：デフォルトではありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
result.description	変更モデルの目的の簡単な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
result.name	変更モデルの名前。 データタイプ：文字列 最大長：200

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.record_preset	新しい変更要求レコードが作成されたときに、関連付けられた値とともに自動的に入 の名前と値のペア。値はキャレット記号で区切られます。 例： "type=normal^assignment_group=a715cd759f2002002920bde8132e7018^short_d Change^EQ"
result.state_field	*table_name* での指定に基づいて選択肢を収集する選択リストフィールド。変更モ に「state」に設定されます。
result.sys_class_name	モジュールテーブル名を変更します。常に変更モデル/chg_model です。
result.sys_created_by	関連する変更モジュールレコードを最初に作成したユーザーの名前。
result.sys_created_on	変更モジュールレコードが最初に作成された日時。
result.sys_domain	インスタンスでドメインを使用している場合は、変更モジュールレコードが関連付け の名前。
result.sys_domain_path	インスタンスでドメインを使用している場合は、関連付けられた変更モジュールレコ インパス。
result.sys_id	関連する変更モデルレコードの一意の識別子。
result.sys_mod_count	関連する変更モデルレコードが変更された回数。
result.sys_name	変更モデルの名前。常に *name* パラメーターと同じです。
result.sys_tags	変更モデルレコードに関連付けられたシステムタグ。
result.sys_updated_by	関連する変更モデルレコードを最後に更新したユーザーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.sys_updated_on	関連する変更モデルレコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	選択肢の収集元の選択リストフィールドを定義するテーブル。変更モデルの場合、「change_request」に設定されます。 データタイプ：文字列 最大長：80

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/model/c0efda5347c12200e0ef563dbb9a81e3" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "record_preset": {
      "display_value": "type=emergency^EQ",
      "value": "type=emergency^EQ"
    },
    "color": {
      "display_value": "#ea3423",
      "value": "#ea3423"
    },
    "default_change_model": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "sys_mod_count": {
      "display_value": "2",
      "value": 2.0
    },
    "description": {
      "display_value": "ITIL Mode 1 Emergency Change",
      "value": "ITIL Mode 1 Emergency Change"
    },
    "active": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2020-09-28 08:53:12",
      "value": "2020-09-28 15:53:12",
      "display_value_internal": "2020-09-28 08:53:12"
    },
    "sys_tags": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "table_name": {
    "display_value": "change_request",
    "value": "change_request"
  },
  "sys_class_name": {
    "display_value": "Change Model",
    "value": "chg_model"
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "c0efda5347c12200e0ef563dbb9a81e3",
    "value": "c0efda5347c12200e0ef563dbb9a81e3"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "available_in_ui": {
    "display_value": "true",
    "value": true
  },
  "state_field": {
    "display_value": "state",
    "value": "state"
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2020-09-04 09:16:03",
    "value": "2020-09-04 16:16:03",
    "display_value_internal": "2020-09-04 09:16:03"
  },
  "name": {
    "display_value": "Emergency",
    "value": "Emergency"
  },
  "sys_name": {
    "display_value": "Emergency",
    "value": "Emergency"
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  }
 }
}
```


Change Management - GET /sn_chg_rest/change/normal

指定された基準に基づいて 1 つ以上の通常の変更要求を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/normal

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/normal

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
order	返された変更要求をソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：500
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての通常の変更要求レコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能が使用され、デフォルトで IR_AND_OR_QUERY に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
state	削除前の変更要求のステータス。 データタイプ：オブジェクト `state: { display_value: "String", value: "String" }`
state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の sys_id 情報。 データタイプ：オブジェクト `sys_id: { display_value: "String", value: "String" }`
sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 データタイプ：オブジェクト `type: { display_value: "String", value: "String" }`
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Normal」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「normal」です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/normal?sysparm_query=active
=true^ORDERBYnumber" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
        display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
      },
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "normal",
        display_value: "Normal"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Add network switch to cabinet",
        display_value: "Add network switch to cabinet"
      },
    },
    { // next record found }, ... // and so on
  ]
}
```

自動翻訳

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id}

指定された sys_id で識別される通常の変更要求を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/normal/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/normal/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_id	取得する通常の変更要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	削除前の変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

type	変更要求のタイプ。
	データタイプ：オブジェクト
	`type: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Normal」です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
type.value	内部タイプの値。 値は常に「normal」です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/normal/b0dbda5347c12200e0ef
563dbb9a718f" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "normal",
        display_value: "Normal"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Add network switch to cabinet",
        display_value: "Add network switch to cabinet"
      },
    },
  ]
}
```

自動翻訳

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/standard

指定された基準に基づいて 1 つ以上の標準的な変更の要求を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
order	返された変更要求をソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：文字列 デフォルト：500
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての標準的な変更の要求レコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能が使用され、デフォルトで IR_AND_OR_QUERY に設定されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	識別された変更要求のすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
state	削除前の変更要求のステータス。 データタイプ：オブジェクト `state: { display_value: "String", value: "String" }`
state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の sys_id 情報。 データタイプ：オブジェクト `sys_id: { display_value: "String", value: "String" }`
sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 データタイプ：オブジェクト `type: { display_value: "String", value: "String" }`
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Standard」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「standard」です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/v1/change/standard?sysparm_query=acti
ve=true^ORDERBYnumber" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
        display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
      },
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "standard",
        display_value: "Standard"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Add network switch to cabinet",
        display_value: "Add network switch to cabinet"
      },
    },
    { // next record found }, ... // and so on
  ]
}
```

自動翻訳

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}

指定された sys_id で識別される標準的な変更の要求を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_id	取得する標準的な変更要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	識別された変更要求のすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。 データタイプ：オブジェクト

state	削除前の変更要求のステータス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/standard/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
        display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
      },
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Add network switch to cabinet",
        display_value: "Add network switch to cabinet"
      },
    },
  ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/standard/template

指定された基準に基づいて 1 つ以上の標準的な変更テンプレートを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard/template

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard/template

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。名前は、指定された値がフィルタリングされるフィールドです。このパラメーターは、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query=active=true を使用する代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化できます。フィールドが選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます (&state=7 の代わりに &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれをアンパサンドで区切ります (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
order	返された標準的な変更テンプレートをソートするためのフィールド。 データタイプ：文字列 デフォルト:数値
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：500
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列
textSearch	すべての標準的な変更の要求レコードフィールドを検索するために使用する文字列。この検索では、ServiceNow の全文検索プラットフォーム機能が使用され、デフォルトで IR_AND_OR_QUERY に設定されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	識別された標準的な変更テンプレートのすべてのフィールドとその関連付けられた値。 データタイプ：オブジェクト

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
template	標準的な変更テンプレートに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `template: { display_value: "String", value: "String" }`
template.display_value	UI に表示するテンプレート情報。 データタイプ：文字列
template.value	テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/standard/template?sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "92b8544047810200e90d87e8dee490b0",
        display_value: "92b8544047810200e90d87e8dee490b0"
      },
      template : {
        value: "1c8e02ec47410200e90d87e8dee49057",
        display_value: "Add network switch to datacenter cabinet"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Standard change template to add network switch to cabinet",
        display_value: "Standard change template to add network switch to cabinet"
      },
    },
    { // next record found }, ... // and so on
  ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/standard/template/{sys_id}

指定された sys_id で識別される標準的な変更テンプレートを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard/template/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard/template/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	取得する標準的な変更テンプレートのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準的な変更テンプレート [std_change_record_producer]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	識別された標準的な変更テンプレートのすべてのフィールドとその関連付けられた値。 データタイプ：オブジェクト
sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

template	標準的な変更テンプレートに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`template: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

template.display_value	UI に表示するテンプレート情報。 データタイプ：文字列
template.value	テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/standard/template/92b8544047810200e90d87e8dee490b0" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "92b8544047810200e90d87e8dee490b0",
      template : {
        value: "1c8e02ec47410200e90d87e8dee49057",
        display_value: "Add network switch to datacenter cabinet"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Standard change template to add network switch to cabinet",
        display_value: "Standard change template to add network switch to cabinet"
      },
    },
  ]
}
```

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id}

指定された非同期ワーカーの現在のステータス、情報、およびエラーを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/worker/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/{change/worker/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更管理非同期ワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:変更管理ワーカー [chg_mgt_worker]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
messages	メッセージ情報。 データタイプ：オブジェクト `"messages": { "errorMessages": [Array], "infoMessages": [Array], "warningMessages": [Array] }`
messages.errorMessages	要求の処理中にエラーメッセージが表示されました。例： 無効な CMDB_CI sys_id が指定されました データタイプ：アレイ
messages.infoMessages	要求の処理中に情報メッセージが表示されました。例： CMDB_CI sys_id が既に指定値に関連付けられています。 データタイプ：アレイ
messages.warningMessages	要求の処理中に警告メッセージが表示されました。例： 無効な CMDB_CI sys_id が指定されました。 データタイプ：アレイ
payload	スケジューリングエンドポイントの成功した応答本文からワーカー sys_id を使用するときに提供される一意のペイロード。 • GET /ci/{cmdb_ci_sys_id}/schedule • GET /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule `"payload": { "spans": [Array] }` データタイプ：オブジェクト
payload.spans	スケジュールエンドポイントで指定された期間内にタイムスパンが利用可能な場合、ワーカー API は利用可能なタイムスパンをリストします。 `"payload": { "spans": [ { "end": {Object}, "start": {Object} }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre>] }</pre> データタイプ：アレイ

payload.spans.start	<pre>"start": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

payload.spans.start.value	変更要求の実装開始が予定されている日時。 データタイプ：文字列
payload.spans.start.display_value	変更要求の開始時間の値を表示します。 時間形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss データタイプ：文字列

payload.spans.end	<pre>"end": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

payload.spans.end.value	変更要求の完了が予定されている日時。 時間形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss データタイプ：文字列
payload.spans.end.display_value	変更要求の完了時間の値を表示します。 データタイプ：文字列
要求	元のエンドポイント要求。 データタイプ：文字列

state	ワーカーの現在のステータスに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>state: {
	  display_value: "String",
	  value: Number
	}</pre>

state.display_value	ワーカーのステータス値を表示します。これらの値は *`state.value`* パラメーターに直接関連付けられています。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
	• 完了 • エラー • 対応中 • 待機中 データタイプ：文字列
state.value	ワーカーのステータスの数値。 可能な値： • 1 • 2 • 3 • 4 データタイプ：数値
type	CMDB CI と変更要求の間の関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列

worker	関連付けられたワーカーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"worker": {`
	`  "link": "String",`
	`  "sysId": "String"`
	`}`

worker.link	関連付けられたワーカーのステータスおよびその他のワーカー関連情報を取得するための URL。 データタイプ：文字列
worker.sysId	変更要求と関連付けるワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列
<other_params>	プロセス固有のその他のパラメーター (*ignored_cmdb_ci_sys_ids* など)。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/worker/0644cd02dbec330084f07ffdbf9619c1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "worker": {
   "sysId": "0644cd02dbec330084f07ffdbf9619c1",
   "link":
"https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/0644cd02dbec330084f07f
fdbf9619c1"
  },
  "request": "{\"task\":\"c286d61347c12200e0ef563dbb9a71df\"}",
  "state": {
   "value": 3,
   "display_value": "Complete"
  },
  "type": "impacted",
  "messages": {
   "errorMessages": [],
   "warningMessages": [],
   "infoMessages": []
  }
 }
}
```


Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/{sys_id}

指定された sys_id によって識別される変更要求を、要求本文または URL のキーと値のペアで更新します。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	更新するフィールドを表す名前と値のペア。要求本文パラメーターは、URL パラメーターを上書きします。ただし、URL で必須のパラメーターを指定する必要があります。 データタイプ：文字列
encrypted_fields	暗号化するカンマ区切りフィールドのリスト。これらのフィールドは、関連付けられたレコードに格納される前に暗号化されます。指定すると、エンドポイントは `setValue()` メソッドを呼び出す代わりに GlideRecord `setDisplayValue()` メソッドを呼び出します。 このため、このパラメーターを使用して、sys_idsや値を渡す代わりに、参照フィールドや選択フィールドなどの暗号化されていないフィールドの表示値を渡すこともできます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
data	関連する変更要求で更新するフィールドを表す名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。`--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \` データタイプ：文字列
encrypted_fields	暗号化するカンマ区切りフィールドのリスト。これらのフィールドは、関連付けられたレコードに格納される前に暗号化されます。指定すると、エンドポイントは `setValue()` メソッドを呼び出す代わりに GlideRecord `setDisplayValue()` メソッドを呼び出します。 このため、このパラメーターを使用して、sys_idsや値を渡す代わりに、参照フィールドや選択フィールドなどの暗号化されていないフィールドの表示値を渡すこともできます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：`application/json` または `application/xml`。 デフォルト： `application/json`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	更新された変更要求レコード。このオブジェクトの各要素は、変更要求 [change_request] テーブルのレコードのフィールドに対応します。 すべての要素には、*value* および *display_value* の名前と値のペアが含まれています。一部の要素には、*display_value_internal* の名前と値のペアが含まれています。 データタイプ：オブジェクト

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request PATCH \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--data "{\"short_desription\": \"Reboot the server at 6 am\" }" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result":
  {
   "reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "parent": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "watch_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "proposed_change": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "upon_reject": {
    "display_value": "Cancel all future Tasks",
    "value": "cancel"
   },
   "sys_updated_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:59:27",
    "value": "2015-07-06 18:59:27",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:59:27"
   },
   "type": {
    "display_value": "Standard",
    "value": "standard"
   },
   "approval_history": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "skills": {
    "display_value": "",
    "value": ""
   },
   "test_plan": {
    "display_value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router",
    "value": "--Confirm that there are no monitoring alerts for the router"
   },
   "number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
   },
   "is_bulk": {
    "display_value": "false",
    "value": false
   },
   "cab_delegate": {
    "display_value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": ""
  },
  "requested_by_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "ci_class": {
    "display_value": "cmdb_ci",
    "value": "cmdb_ci"
  },
  "state": {
    "display_value": "Closed",
    "value": 3.0
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "knowledge": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "order": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "phase": {
    "display_value": "Requested",
    "value": "requested"
  },
  "cmdb_ci": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "delivery_plan": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "impact": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "contract": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "active": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "work_notes_list": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "priority": {
    "display_value": "4 - Low",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": 4.0
    },
    "sys_domain_path": {
      "display_value": "/",
      "value": "/"
    },
    "cab_recommendation": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "production_system": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "rejection_goto": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "review_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "requested_by": {
      "display_value": "System Administrator",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
    },
    "business_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "group_list": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "change_plan": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "approval_set": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "wf_activity": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "implementation_plan": {
      "display_value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp 12345\r\nrouter(config-router)#neighbor {neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n\r\n-- Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the monitoring platform",
      "value": "-- Place router into maintenance mode in the monitoring platform\r\n-- Logon to router through SSH\r\n-- Run the following command\r\n\r\nrouter(config-router)#router bgp
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

12345\r\nrouter(config-router)#neighbor {neighbor ip} soft-reconfig [inbound]\r\nrouter#clear ip bgp {neighbor ip} soft in\r\n\r\n-- Confirm the sessions have been cleared\r\n-- Place router back into operational mode in the monitoring platform"
  },
  "universal_request": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "end_date": {
   "display_value": "",
   "value": "",
   "display_value_internal": ""
  },
  "short_description": {
   "display_value": "Reboot the server at 6 am",
   "value": "Reboot the server at 6 am"
  },
  "correlation_display": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "work_start": {
   "display_value": "2015-07-06 11:56:04",
   "value": "2015-07-06 18:56:04",
   "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:04"
  },
  "delivery_task": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "outside_maintenance_schedule": {
   "display_value": "false",
   "value": false
  },
  "additional_assignee_list": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "std_change_producer_version": {
   "display_value": "Clear BGP sessions on a Cisco router - 1",
   "value": "16c2273c47010200e90d87e8dee49006"
  },
  "sys_class_name": {
   "display_value": "Change Request",
   "value": "change_request"
  },
  "service_offering": {
   "display_value": "",
   "value": ""
  },
  "closed_by": {
   "display_value": "System Administrator",
   "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
  },
  "follow_up": {
   "display_value": "",
   "value": "",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value_internal": ""
    },
    "review_status": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "reassignment_count": {
      "display_value": "2",
      "value": 2.0
    },
    "start_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "assigned_to": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "variables": {
      "display_value": "variable_pool",
      "value": "variable_pool"
    },
    "sla_due": {
      "display_value": "UNKNOWN",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "comments_and_work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "escalation": {
      "display_value": "Normal",
      "value": 0.0
    },
    "upon_approval": {
      "display_value": "Proceed to Next Task",
      "value": "proceed"
    },
    "correlation_id": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "made_sla": {
      "display_value": "true",
      "value": true
    },
    "backout_plan": {
      "display_value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work",
      "value": "Due to the limited number of commands in the implementation plan it is not possible to backout the change.\r\n\r\nIf required you are authorized to reboot the router if BGP fails to work"
    },
    "conflict_status": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "Not Run",
    "value": "Not Run"
  },
  "task_effective_number": {
    "display_value": "CHG0000024",
    "value": "CHG0000024"
  },
  "sys_updated_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "opened_by": {
    "display_value": "System Administrator",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
  },
  "user_input": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_created_on": {
    "display_value": "2015-07-06 11:55:46",
    "value": "2015-07-06 18:55:46",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:55:46"
  },
  "on_hold_task": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "sys_domain": {
    "display_value": "global",
    "value": "global"
  },
  "route_reason": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "closed_at": {
    "display_value": "2015-07-06 11:56:23",
    "value": "2015-07-06 18:56:23",
    "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:23"
  },
  "review_comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "business_service": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "time_worked": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "chg_model": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "expected_start": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "opened_at": {
      "display_value": "2015-06-09 11:55:46",
      "value": "2015-06-09 18:55:46",
      "display_value_internal": "2015-06-09 11:55:46"
    },
    "work_end": {
      "display_value": "2015-07-06 11:56:10",
      "value": "2015-07-06 18:56:10",
      "display_value_internal": "2015-07-06 11:56:10"
    },
    "phase_state": {
      "display_value": "Open",
      "value": "open"
    },
    "cab_date": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "work_notes": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_code": {
      "display_value": "Successful",
      "value": "successful"
    },
    "assignment_group": {
      "display_value": "Network",
      "value": "287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e"
    },
    "description": {
      "display_value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n",
      "value": "Resend the complete BGP table to neighboring routers\r\n\r\n--Both neighbors need to support soft reset route refresh capability.\r\n--Stores complete BGP table of you neighbor in router memory.\r\n--Not a good idea on a peering router with full feed, due to the memory requirements.\r\n"
    },
    "on_hold_reason": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "calendar_duration": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "close_notes": {
      "display_value": "Completed without issues",
      "value": "Completed without issues"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "sys_id": {
    "display_value": "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
    "value": "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f"
  },
  "contact_type": {
    "display_value": "Phone",
    "value": "phone"
  },
  "cab_required": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "urgency": {
    "display_value": "3 - Low",
    "value": 3.0
  },
  "scope": {
    "display_value": "Medium",
    "value": 3.0
  },
  "company": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "justification": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "activity_due": {
    "display_value": "UNKNOWN",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "comments": {
    "display_value": "",
    "value": ""
  },
  "approval": {
    "display_value": "Approved",
    "value": "approved"
  },
  "due_date": {
    "display_value": "",
    "value": "",
    "display_value_internal": ""
  },
  "sys_mod_count": {
    "display_value": "10",
    "value": 10.0
  },
  "on_hold": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  },
  "sys_tags": {
    "display_value": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": ""
    },
    "conflict_last_run": {
      "display_value": "",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "risk_value": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "unauthorized": {
      "display_value": "false",
      "value": false
    },
    "risk": {
      "display_value": "Moderate",
      "value": 3.0
    },
    "location": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    },
    "category": {
      "display_value": "Other",
      "value": "Other"
    },
    "risk_impact_analysis": {
      "display_value": "",
      "value": ""
    }
  }
}
```


自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、要求本文で暗号化されたフィールドを渡す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/b0dbda5347c12200e0ef563dbb
9a718f" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"encrypted_fields\":\"short_description,description\",
   \"short_description\":\"my short desc\",
   \"description\":\"my desc\"
}" \
--user "username":"password"
```

Example: cURL 要求

次の例は、暗号化されたフィールドをクエリパラメーターとして渡す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/b0dbda5347c12200e0ef563dbb
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
9a718f?encrypted_fields=short_description%2Cdescription&short_description=my%20short%20
desc&description=my%20desc" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{}" \
--user "username":"password"
```

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/{sys_id}/approvals

現在のユーザーが、指定された変更要求の変更要求承認レコードを承認または却下できるようにします。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/approvals

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/approvals

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	承認/却下が適用される変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
comments	*state* が `rejected` の場合は必須です。変更が却下された理由。 データタイプ：文字列
state	必須です。承認ステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	例：`--data "{\"state\": \"approved\"}"` 有効な値： • 承認済み • が却下されました データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプを示します (変更要求を承認または却下する権限がないユーザーなど)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト
state	変更要求の現在のステータス。 データタイプ：オブジェクト `state: { display_value: "String", value: "String" }`
state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	承認/却下される変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 データタイプ：オブジェクト `type: { display_value: "String", value: "String" }`
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 可能な値： • 緊急 • 通常 • 標準 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • emergency • normal • standard データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee1
1a9fe/approvals" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{\"state\": \"approved\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe",
      state: {
        value: "-2",
        display_value: "Scheduled"
      },
      type: {
        value: "normal",
        display_value: "Normal"
      },
      ..., // all valid fields in record, single parameter example below
      short_description: {
        value: "Remove server",
        display_value: "Remove server"
      }
    }
  ]
}
```

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule/first_available

最初に見つかった利用可能なタイムスロットを使用して、変更要求の予定開始時間と予定終了時間を更新します。

必要なロール： sn_change_writer

注: 応答本文の *worker.link* プロパティにあるリンクを使用して、スケジュールステータスを表示します。

関連項目：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- GET /sn_chg_rest/change/ci/{cmdb_ci_sys_id}/schedule
- GET /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/schedule/first_available

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/schedule/first_available

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	次の利用可能なタイムスロットを更新する変更要求の sys_id。選択した変更要求には、構成アイテム (cmdb_ci) が必要です。 データタイプ：文字列 テーブル:変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
duration_in_seconds	変更の期間 (秒)、つまり、変更要求タスクの完了に必要な時間。 データタイプ：整数
planned_start_time	オプション。変更要求の実装開始が予定されている日時 (UTC)。 この時間以降の利用可能なタイムスロットの開始時間を取得します。指定しない場合、現在の時刻が開始時間として使用されます。 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	システムが要求を承認しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 考えられる問題： • duration_in_seconds 本文パラメーター値が無効であるか、指定されていません。 • 無効な planned_start_time 本文パラメーター値が指定されました。 • 指定された変更要求には、関連する構成アイテム (cmdb_ci) がありません。 • ユーザーには、変更要求のフィールドへの読み取りアクセス権がありません。
403	禁止されています。ユーザーに、変更要求の開始予定日と終了予定日の値への書き込みアクセス権がありません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。 考えられる問題： • 提供された情報に基づいて変更要求を見つけることができません。 • ユーザーにはレコードへの読み取りアクセス権がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String", "status": "String" }`
error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列
messages	メッセージ情報。 データタイプ：オブジェクト `"messages": { "errorMessages": [Array], "infoMessages": [Array], "warningMessages": [Array] }`
messages.errorMessages	要求の処理中にエラーメッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
messages.infoMessages	要求の処理中に情報メッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
messages.warningMessages	要求の処理中に警告メッセージが表示されました。 データタイプ：アレイ
要求	元のエンドポイント要求。 データタイプ：文字列
state	ワーカーの現在のステータスに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `state: { display_value: "String", value: Number }`
state.display_value	ワーカーのステータス値を表示します。これらの値は *state.value* パラメーターに直接関連付けられています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 完了 • エラー • 対応中 • 待機中 データタイプ：文字列
state.value	ワーカーのステータスの数値。 可能な値： • 1 • 2 • 3 • 4 データタイプ：数値
タイプ	要求のタイプ。 有効な値：schedule データタイプ：文字列

worker	関連付けられたワーカーに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"worker": {`
	`  "link": "String",`
	`  "sysId": "String"`
	`}`

worker.link	変更要求のスケジュールのステータスを取得するためのリンク。結果を表示するには、GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id} で sys_id を使用します。 データタイプ：文字列
worker.sysId	変更要求と関連付けるワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

変更要求のスケジュールのステータスの取得

worker.link に指定された値を使用して、変更レコードが最初の利用可能なタイムスロットに正常にスケジュールされたかどうかを判断します。値の形式は次のとおりです。

https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/<worker_sys_id>

結果を表示するには、worker.link の詳細を使用して、GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id} で提供された sys_id を実行します。

応答の本文にはステータスが含まれ、処理が完了すると結果が提供されます。

利用可能なタイムスロットが見つかった場合、システムは最初の利用可能なスロットで変更要求を更新します。ステータスが完了になると、最初の利用可能なタイムスロットが設定されていることが *messages.infoMessages* によって示されます。

messages.infoMessages に対する次のいずれかのスケジューリング応答値が応答本文で指定されています。

- 変更が更新されました：タイムスロットの変更要求が更新されました。
- 今から <number> 日間のスロットが見つかりません：スケジュール枠で定義された日数内に指定された変更要求期間に利用可能なタイムスロットはありません。

> **注:** 変更要求スケジューリングタイムスロットのデフォルト値は 90 日です。この値を変更するには、*change.conflict.next_available.schedule_window* プロパティを変更します。詳細については、「 競合分析プロパティの構成 」を参照してください。

次の *GET /sn_chg_rest/change/worker/{sys_id}* の例は、worker.link の詳細で指定された ID を使用して提供された出力を示しています。結果は、処理が完了し、最初の利用可能なタイムスロットで変更要求が更新されたことを示しています。


```
{
 "result": {
  "worker": {
   "sysId": "355c62e0a4c87010f87712198fe9cacf",
   "link":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/355c62e0a4c87010f87712
198fe9cacf"
  },
  "request":
 "{\"change_sys_id\":
\"87ae5e900a0a2c3e263e8304e727c646\",\"duration_in_seconds\":10800,\"timezone\":
\"America/Los_Angeles\"}",
  "state": {
   "value": 3,
   "display_value": "Complete"
  },
  "type": "schedule",
  "messages": {
   "errorMessages": [],
   "warningMessages": [],
   "infoMessages": [
    "Change has been updated"
   ]
  }
 }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/87ae5e900a0a2c3e263e8304e727c646/schedule/first_available" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"duration_in_seconds\":\"10800\"}" \
--user "username":"password"
```

結果には、GET /sn_chg_rest/change/worker/endpoint で提供された sys_id を実行するために使用できる worker.link の詳細が含まれています。

```
{
  "result": {
    "worker": {
      "sysId": "355c62e0a4c87010f87712198fe9cacf",
      "link":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/355c62e0a4c87010f87712198fe9cacf"
    },
    "request":
 "{\"change_sys_id\":\"87ae5e900a0a2c3e263e8304e727c646\",\"duration_in_seconds\":10800,\"timezone\":\"America/Los_Angeles\"}",
    "state": {
      "value": 1,
      "display_value": "Waiting"
    },
    "type": "schedule",
    "messages": {
      "errorMessages": [],
      "warningMessages": [],
      "infoMessages": []
    }
  }
}
```

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task/{task_sys_id}

指定された sys_id によって識別される変更要求タスクを、要求本文または URL のキーと値のペアで更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/task/{task_sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task/{task_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	タスクが関連付けられている変更要求の sys_id。指定された変更要求に指定されたタスクが関連付けられているかどうかを確認します。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
task_sys_id	変更するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:変更タスク [change_task]

クエリパラメーター

名前	説明
key-value pairs	更新するフィールドを表す名前と値のペア。要求本文パラメーターは、URL パラメーターを上書きします。ただし、URL で必須のパラメーターを指定する必要があります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
data	関連する変更要求で更新するフィールドを表す名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \ データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	削除前に識別された変更要求タスクのすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。 データタイプ：オブジェクト

sys_id	変更要求タスクの sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求タスクの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求タスクの sys_id。 データタイプ：文字列

parent	このタスクに関連付けられた変更要求の一意の識別子情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`parent: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

parent.display_value	UI に表示するタスク情報。 データタイプ：文字列
parent.value	親タスクの sys_id。 データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	コールで渡されたものの、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるために変更要求に適用されなかったキーと値のペア。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/task/12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5?short_description=Retire both nodes" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{\"state\": \"assess\", \"no_such_field\": \"this will be ignored\" }" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5",
        display_value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5"
      },
      parent: {
        value: "0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe",
        display_value: "CHG0033046 "
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Retire both nodes",
        display_value: "Retire both nodes"
      }
      __meta: {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ignoredFields: ["no_such_field"]
    }
   }
  ]
}
```

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/emergency/{sys_id}

指定された sys_id によって識別される緊急の変更要求を、要求本文または URL のキーと値のペアで更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/emergency/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/emergency/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	更新するフィールドを表す名前と値のペア。要求本文パラメーターは、URL パラメーターを上書きします。ただし、URL で必須のパラメーターを指定する必要があります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
data	関連する変更要求で更新するフィールドを表す名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：文字列
state	変更要求の現在のステータス。 データタイプ：オブジェクト `state: { display_value: "String", value: "String" }`
state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 データタイプ：オブジェクト `type: { display_value: "String", value: "String" }`
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Emergency」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「emergency」です。 データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	呼び出しで渡されたが、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるため、変更要求に適用されなかった名前と値のペア。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/emergency/b0dbda5347c12200
e0ef563dbb9a718f" \
--request PATCH \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{\"no_such_field\": \"this will be ignored\", }" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",    },
      state: {
        value: "-4",
        display_value: "Assess"
      },
      type: {
        value: "emergency",
        display_value: "Emergency"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Reboot server",
        display_value: "Reboot server"
      }
      __meta: {
        ignoredFields: ["no_such_field"]
      }
    }
  ]
}
```

自動翻訳

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/normal/{sys_id}

指定された sys_id によって識別される通常の変更要求を、要求本文または URL のパラメーターで更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/normal/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/normal/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	更新するフィールドを表す名前と値のペア。要求本文パラメーターは、URL パラメーターを上書きします。ただし、URL で必須のパラメーターを指定する必要があります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
data	関連する変更要求で更新するフィールドを表す名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \ データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	変更要求の現在のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 データタイプ：オブジェクト `type: { display_value: "String", value: "String" }`
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Normal」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「normal」です。 データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	呼び出しで渡されたが、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるため、変更要求に適用されなかった名前と値のペア。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/normal/b0dbda5347c12200e0ef
563dbb9a718f?state=assess" \
--request PATCH \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{\"state\": \"assess\", \"no_such_field\": \"this will be ignored\" }" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
      state: {
        value: "-4",
        display_value: "Assess"
      },
      type: {
        value: "normal",
        display_value: "Normal"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    short_description: {
      value: "Remove server",
      display_value: "Remove server"
    }
    __meta: {
      ignoredFields: ["no_such_field"]
    }
  }
 ]
}
```

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}

指定された sys_id によって識別される標準的な変更の要求を、要求本文または URL のパラメーターで更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	更新するフィールドを表す名前と値のペア。要求本文パラメーターは、URL パラメーターを上書きします。ただし、URL で必須のパラメーターを指定する必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
data	関連する変更要求で更新するフィールドを表す名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。`--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \` データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
name-value pairs	識別された変更要求のすべてのフィールド (キー) とその関連付けられた値。 データタイプ：オブジェクト

state	変更要求のステータス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 データタイプ：文字列

sys_id	変更要求の sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/standard/1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177?description=Reboot my email server" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
      display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
    },
    state: {
      value: "-5",
      display_value: "New"
    },

    ..., // all valid fields in record, example below
    short_description: {
      value: "Reboot my email server",
      display_value: "Reboot my email server"
    },
  }
 ]
}
```

Change Management - PATCH /sn_chg_rest/change/standard/{sys_id}/risk

リスク条件の評価に基づいて、指定された標準変更のリスクと影響度を計算します。

Change Risk Assessment プラグインがインストールされている場合は、リスクアセスメントが完了すると累積最大リスクも計算されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/risk

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/risk

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	評価する標準変更の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	リスクアセスメントが正常に完了しました。
400	リスクアセスメントが失敗しました。失敗のタイプの詳細はエラーデータに含まれています。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
impact	指定された標準変更に関連する影響度。 データタイプ：オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明

	impact: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

impact.display_value	UI に表示する影響度情報。 データタイプ：文字列
impact.value	内部影響度の値。 データタイプ：文字列
name-value pairs	標準変更レコード内のすべての有効なフィールド。 データタイプ：オブジェクト

risk	指定された標準変更について計算されたリスク。
	データタイプ：オブジェクト
	risk: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

risk.display_value	UI に表示するリスク情報。 データタイプ：文字列
risk.value	内部リスク値。 データタイプ：文字列

sys_id	標準的な変更の要求の sys_id 情報。
	データタイプ：オブジェクト
	sys_id: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177/risk" \
--request PATCH \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  sys_id: {
    value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
    display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
  },
  risk: {
    value: "4",
    display_value: "Low"
  },
  impact: {
    value: "3",
    display_value: "3 - Low"
  }
  ..., // all valid fields in record
}
```

Change Management - POST /sn_chg_rest/change

変更要求に基づいて変更要求レコードを作成します。1 回の呼び出しで複数の変更要求を作成することはサポートされていません。

Change Management - GET /sn_chg_rest/change/model または Change Management - GET /sn_chg_rest/change/{sys_id} エンドポイントを使用して、利用可能な変更モデルのリストを取得できます。

変更要求を作成するときは、変更モデル (*chg_model*) または *type*を設定します。*chg_model*と*type*の両方が設定されている場合、タイプは単に変更の分類です。これらの値の少なくとも 1 つを指定しないとデフォルト設定になり、リリースごとに変更される可能性があります。これらの値のうち少なくとも 1 つを設定することを強くお勧めします。

値は、クエリパラメーターまたは要求本文パラメーターとして設定できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	更新するフィールドを表す名前と値のペア。要求本文パラメーターは、URL パラメーターを上書きします。ただし、URL で必須のパラメーターを指定する必要があります。 代わりに、同じ値を要求本文のパラメーターとして設定できます。 注: 変更要求を作成するときは、変更モデル (*chg_model*) または *type*を設定します。*chg_model*と*type*の両方が設定されている場合、タイプは単に変更の分類です。これらの値の少なくとも 1 つを指定しないとデフォルト設定になり、リリースごとに変更される可能性があります。これらの値のうち少なくとも 1 つを設定することを強くお勧めします。 データタイプ：文字列
chg_model	変更モデル [chg_model] テーブルにリストされている変更モデルの名前。 次の形式で提供されます: chg_model=Normal。 詳細については、「 変更モデル 」を参照してください。 注: 変更モデル (*chg_model*) または *type* 値のいずれかを指定しないと、デフォルト設定がリリースごとに変更される可能性があります。これらの値のうち少なくとも 1 つを設定することを強くお勧めします。 データタイプ：文字列
encrypted_fields	暗号化するカンマ区切りフィールドのリスト。これらのフィールドは、関連付けられたレコードに格納される前に暗号化されます。指定すると、エンドポイントは *setValue()* メソッドを呼び出す代わりに GlideRecord *setDisplayValue()* メソッドを呼び出します。 このため、このパラメーターを使用して、sys_idsや値を渡す代わりに、参照フィールドや選択フィールドなどの暗号化されていないフィールドの表示値を渡すこともできます。 データタイプ：文字列
タイプ	選択肢 [sys_choice] テーブルにリストされている変更要求タイプの名前。*chg_model*も入力されている場合、このフィールドは変更カテゴリとしてのみ使用されます。 type=Normal の形式で提供されます。 詳細については、「 新しい変更要求タイプの追加 」を参照してください。 注: 変更モデル (*chg_model*) または *type* 値のいずれかを指定しないと、デフォルト設定がリリースごとに変更される可能性があります。これらの値のうち少なくとも 1 つを設定することを強くお勧めします。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
オブジェクト	関連する変更要求で更新するフィールドを表す名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \ 代わりに、同じプロパティをクエリパラメーターとして設定できます。 データタイプ：文字列
Object.chg_model	変更モデル [chg_model] テーブルにリストされている変更モデルの名前。 次の形式で名前と値のペアとして提供されます: {"chg_model" : "Cloud Infrastructure"} 詳細については、「 変更モデル 」を参照してください。 注: 変更モデル (*chg_model*) または *type* 値のいずれかを指定しないと、デフォルト設定がリリースごとに変更される可能性があります。これらの値のうち少なくとも 1 つを設定することを強くお勧めします。 データタイプ：文字列
Object.encrypted_fields	暗号化するカンマ区切りフィールドのリスト。これらのフィールドは、関連付けられたレコードに格納される前に暗号化されます。指定すると、エンドポイントは *setValue()* メソッドを呼び出す代わりに GlideRecord *setDisplayValue()* メソッドを呼び出します。 このため、このパラメーターを使用して、sys_idsや値を渡す代わりに、参照フィールドや選択フィールドなどの暗号化されていないフィールドの表示値を渡すこともできます。 データタイプ：文字列
Object.type	選択肢 [sys_choice] テーブルにリストされている変更要求タイプの名前。*chg_model*も入力されている場合、このフィールドは変更カテゴリとしてのみ使用されます。 次の形式で名前と値のペアとして提供されます: {"type" : "emergency"} 詳細については、「 新しい変更要求タイプの追加 」を参照してください。 注: 変更モデル (*chg_model*) または *type* 値のいずれかを指定しないと、デフォルト設定がリリースごとに変更される可能性があります。これらの値のうち少なくとも 1 つを設定することを強くお勧めします。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	新しい変更要求レコード。このオブジェクトの要素は、変更要求 [change_request] テーブルのレコード形式に対応します。要求で指定されていないすべての値は、デフォルトに設定されているか、空/null です。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、標準的な変更モデルと標準タイプに基づいて変更要求レコードを作成する方法を示しています。この例では、変更要求はモデルによって駆動され、[タイプ] フィールドは分類としてのみ使用されています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"chg_model\" : \"Standard\",
   \"description\" : \"Describes the change request.\",
   \"short_description\" : \"My change request\",
   \"type\" : \"Standard\"
}" \
--user "username":"password"
```

結果は、レコードが値 CHG0030022 の変更要求 [change_request] テーブルに正常に追加されたことを示しています。


```
{
 "result":
  "upon_reject": {
    "display_value": "Cancel all future Tasks",
    "value": "cancel"
  },
  "sys_updated_on": {
    "display_value": "2022-12-08 17:18:57",
    "value": "2022-12-09 01:18:57",
    "display_value_internal": "2022-12-08 17:18:57"
  },
  "type": {
    "display_value": "Standard",
    "value": "standard"
  }
  "number": {
    "display_value": "CHG0030022",
    "value": "CHG0030022"
  },
  "is_bulk": {
    "display_value": "false",
    "value": false
  }
  "ci_class": {
    "display_value": "cmdb_ci",
    "value": "cmdb_ci"
  },
  "state": {
    "display_value": "New",
    "value": -5
  },
  "sys_created_by": {
    "display_value": "admin",
    "value": "admin"
  },
  "knowledge": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "display_value": "false",
  "value": false
 },
 "phase": {
  "display_value": "Requested",
  "value": "requested"
 }
 "impact": {
  "display_value": "3 - Low",
  "value": 3
 },
 "active": {
  "display_value": "true",
  "value": true
 },
 "priority": {
  "display_value": "4 - Low",
  "value": 4
 },
 "sys_domain_path": {
  "display_value": "/",
  "value": "/"
 },
 "production_system": {
  "display_value": "false",
  "value": false
 },
 "requested_by": {
  "display_value": "System Administrator",
  "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
 }
 "short_description": {
  "display_value": "My change request",
  "value": "My change request"
 },
 "sys_class_name": {
  "display_value": "Change Request",
  "value": "change_request"
 },
 "reassignment_count": {
  "display_value": "0",
  "value": 0
 },
 "variables": {
  "display_value": "variable_pool",
  "value": "variable_pool"
 },
 "sla_due": {
  "display_value": "UNKNOWN",
  "value": "",
  "display_value_internal": ""
 },
 "escalation": {
  "display_value": "Normal",
  "value": 0
 },
 "upon_approval": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "display_value": "Proceed to Next Task",
  "value": "proceed"
 },
 "conflict_status": {
  "display_value": "Not Run",
  "value": "Not Run"
 },
 "task_effective_number": {
  "display_value": "CHG0030022",
  "value": "CHG0030022"
 },
 "sys_updated_by": {
  "display_value": "admin",
  "value": "admin"
 },
 "opened_by": {
  "display_value": "System Administrator",
  "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
 },
 "sys_created_on": {
  "display_value": "2022-12-08 17:18:57",
  "value": "2022-12-09 01:18:57",
  "display_value_internal": "2022-12-08 17:18:57"
 },
 "sys_domain": {
  "display_value": "global",
  "value": "global"
 },
 "chg_model": {
  "display_value": "Standard",
  "value": "e55d0bfec343101035ae3f52c1d3ae49"
 },
 "opened_at": {
  "display_value": "2022-12-08 17:18:57",
  "value": "2022-12-09 01:18:57",
  "display_value_internal": "2022-12-08 17:18:57"
 },
 "description": {
  "display_value": "Describes the change request.",
  "value": "Describes the change request."
 },
 "sys_id": {
  "display_value": "2ac52dd77c6b1510f877be3b096e64fe",
  "value": "2ac52dd77c6b1510f877be3b096e64fe"
 },
 "cab_required": {
  "display_value": "false",
  "value": false
 },
 "urgency": {
  "display_value": "3 - Low",
  "value": 3
 },
 "scope": {
  "display_value": "Medium",
  "value": 3
 },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "activity_due": {
      "display_value": "UNKNOWN",
      "value": "",
      "display_value_internal": ""
    },
    "approval": {
      "display_value": "Not Yet Requested",
      "value": "not requested"
    },
  }
}
```

Example: cURL 要求

次の例は、要求本文で暗号化されたフィールドを渡す方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"encrypted_fields\":\"short_description,description\",
   \"short_description\":\"my short desc\",
   \"description\":\"my desc\"
}" \
--user "username":"password"
```

Example: cURL 要求

次の例は、暗号化されたフィールドをクエリパラメーターとして渡す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change?encrypted_fields=short_descrip
tion%2Cdescription&short_description=my%20short%20desc&description=my%20desc" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{}" \
--user "username":"password"
```

Change Management - POST /sn_chg_rest/change/{sys_id}/ci

変更要求と 構成管理データベース (CMDB) 構成アイテム (CI) の関連付けを作成します。

関連付けの作成は非同期で行われます。つまり、応答はすぐに提供され、ワーカーの詳細を含みます。ワーカーは、応答後に実際の作業を行います。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/ci

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/ci

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	CMDB CI と関連付ける変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
association_type	必須です。CMDB CI と変更要求の間の関連付けのタイプ。 有効な値： • affected：変更要求によって影響を受ける CI • impacted：変更要求によって影響を受けるサービス • offering：影響を受けるサービスオファリング データタイプ：文字列
cmdb_ci_sys_ids	必須です。変更要求に関連付ける CMDB CI sys_id のリスト。 データタイプ：アレイまたはカンマ区切りの文字列
refresh_impacted_services	影響を受ける CI のリストに基づいて、影響を受けるサービスを association_type=affected で入力するときに使用されるフラグ。 有効な値： • true：影響を受ける CI に基づいて、影響を受けるサービスを入力します。 • false：影響を受けるサービスを自動的に入力しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	受け入れ済み。処理要求が受け入れられました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 エラー応答には、問題のトラブルシューティングに役立つ関連メッセージが含まれています。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
messages	メッセージ情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"messages": { "errorMessages": [Array], "infoMessages": [Array], "warningMessages": [Array] }`
messages.errorMessages	要求の処理中にエラーメッセージが表示されました。例： 無効な CMDB_CI sys_id が指定されました データタイプ：アレイ
messages.infoMessages	要求の処理中に情報メッセージが表示されました。例： CMDB_CI sys_id が既に指定値に関連付けられています。 データタイプ：アレイ
messages.warningMessages	要求の処理中に警告メッセージが表示されました。例： 無効な CMDB_CI sys_id が指定されました。 データタイプ：アレイ
request	元のエンドポイント要求。 データタイプ：文字列
state	ワーカーの現在のステータスに関する情報。 `state: { display_value: "String", value: "String" }`
state.display_value	ワーカーのステータス値を表示します。これらの値は *`state.value`* 要素に直接関連付けられています。 可能な値： • 完了 • エラー • 対応中 • 待機中 データタイプ：文字列
state.value	ワーカーのステータスの数値。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 1 • 2 • 3 • 4 データタイプ：数値
type	CMDB CI と変更要求の間の関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列

worker	関連付けられたワーカーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"worker": {`
	`"link": "String",`
	`"sysId": "String"`
	`}`

worker.link	関連付けられたワーカーのステータスおよびその他のワーカー関連情報を取得するための URL。 データタイプ：文字列
worker.sysId	変更要求と関連付けるワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/c286d61347c12200e0ef563dbb
9a71df/ci" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data
 "{cmdb_ci_sys_ids:'caf043a3b7fb23000999e4f6ee11a9c0,06f043a3b7fb23000999e4f6ee11a9c
1', association_type:'affected'}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "worker": {
      "sysId": "f490f4c6dbac330084f07ffdbf961952",
      "link":
 "instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/f490f4c6dbac330084f07ffdbf9619
52"
    },
    "request":
 "{\"cmdb_ci_sys_ids\":
[\"caf043a3b7fb23000999e4f6ee11a9c0\",\"06f043a3b7fb23000999e4f6ee11a9c1\"],\"associati
on_type\":\"affected\",\"task\":\"c286d61347c12200e0ef563dbb9a71df\"}",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "state": {
    "value": 1,
    "display_value": "Waiting"
  },
  "type": "affected",
  "messages": {
    "errorMessages": [],
    "warningMessages": [],
    "infoMessages": []
  }
 }
}
```


Change Management - POST /sn_chg_rest/change/{sys_id}/conflict

指定された変更要求 (sys_id) の変更要求競合チェックプロセスを開始します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/conflict

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/conflict

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	競合チェックプロセスを開始する変更管理要求の sys_id。競合チェックプロセスの詳細については、「 競合の検出 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。解決できないエラーのため、要求を開始できませんでした。返されたメッセージに追加の詳細が記載されている場合があります。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	変更要求競合チェックプロセスの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/conflict" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
   result: "c0b5afe4b710230096c3e4f6ee11a93f"
}
```

Change Management - POST /sn_chg_rest/change/emergency

デフォルトの緊急変更要求レコードに基づいて、緊急の変更要求を作成します。単一の呼び出し内での複数の緊急変更要求の作成はサポートされていません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/emergency

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/emergency

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
key-value pairs	要求の作成時に変更するフィールドのキーと値のペア。キーはテンプレート内のフィールド名で、値はフィールドに入力する情報です。 変更できず、渡された場合に無視されるフィールド：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• ビジネスルール • ACL で定義されている読み取り専用フィールド • 存在しないフィールド データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	緊急の変更要求で作成されたフィールドの名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト

state	削除前の変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 値は常に「New」です。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 値は常に「-5」です。 データタイプ：文字列
sys_id	新しく作成された緊急の変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

type	変更要求のタイプ。
	データタイプ：オブジェクト
	`type: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Emergency」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「emergency」です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	コールで渡されたものの、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるために変更要求に適用されなかったキーと値のペア。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/emergency?no_such_field=something&description=test&short_description=Reboot server" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "emergency",
        display_value: "Emergency"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Reboot server",
        display_value: "Reboot server"
      }
      __meta: {
        ignoredFields: ["no_such_field"]
      }
    }
  ]
}
```

Change Management - POST /sn_chg_rest/change/normal

デフォルトの通常の変更要求レコードに基づいて、1 つの通常の変更要求を作成します。単一の呼び出し内での複数の通常の変更要求の作成はサポートされていません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/normal

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/normal

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
key-value pairs	要求の作成時に変更するフィールド。キーはテンプレート内のフィールド名で、値はフィールドに入力する情報です。 変更できず、渡された場合に無視されるフィールド： • ビジネスルール • ACL で定義されている読み取り専用フィールド • 存在しないフィールド データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	関連する変更要求のすべてのフィールドの値。 データタイプ：オブジェクト

state	新しく作成された変更要求のステータス。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	UI に表示するステータス。 値は常に「New」です。 データタイプ：文字列
state.value	内部ステータスの値。 値は常に「-5」です。 データタイプ：文字列
sys_id	新しく作成された通常の変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

type	変更要求のタイプ。
	データタイプ：オブジェクト
	`type: {`
	`  display_value: "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	value: "String" }
type.display_value	UI に表示する変更のタイプ。 値は常に「Normal」です。 データタイプ：文字列
type.value	内部タイプの値。 値は常に「normal」です。 データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	コールで渡されたものの、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるために変更要求に適用されなかったキーと値のペア。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/normal?no_such_field=something&description=test&short_description=Remove server" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: "b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f",
      state: {
        value: "-5",
        display_value: "New"
      },
      type: {
        value: "normal",
        display_value: "Normal"
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Remove server",
        display_value: "Remove server"
      }
      __meta: {
        ignoredFields: ["no_such_field"]
      }
    }
  ]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Change Management - POST /sn_chg_rest/change/{sys_id}/refresh_impacted_services

プライマリ CI に基づいて、影響を受ける services/configuration アイテム (CI) 関連リストに値が入力されます。

プライマリ CI が、変更要求フォームと影響を受ける CI 関連リストに表示されます。

注: このエンドポイントのすべての作業アイテムは非同期で実行されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{sys_id}/refresh_impacted_services

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{sys_id}/refresh_impacted_services

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	影響を受けるサービスを更新するために使用する変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

messages	メッセージ情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"messages": {`
	`  "errorMessages": [Array],`
	`  "infoMessages": [Array],`
	`  "warningMessages": [Array]`
	`}`

messages.errorMessages	要求の処理中にエラーメッセージが表示されました。例： 無効な CMDB_CI sys_id が指定されました

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
messages.infoMessages	要求の処理中に情報メッセージが表示されました。例： `CMDB_CI sys_id が既に指定値に関連付けられています。` データタイプ：アレイ
messages.warningMessages	要求の処理中に警告メッセージが表示されました。例： `無効な CMDB_CI sys_id が指定されました。` データタイプ：アレイ
request	元のエンドポイント要求。 データタイプ：文字列

state	ワーカーの現在のステータスに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`state: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

state.display_value	ワーカーのステータス値を表示します。これらの値は *state.value* 要素に直接関連付けられています。 可能な値： • 完了 • エラー • 対応中 • 待機中 データタイプ：文字列
state.value	ワーカーのステータスの数値。 可能な値： • 1 • 2 • 3 • 4 データタイプ：数値
type	CMDB CI と変更要求の間の関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
worker	関連付けられたワーカーに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"worker": { "link": "String", "sysId": "String" }`
worker.link	関連付けられたワーカーのステータスおよびその他のワーカー関連情報を取得するための URL。 データタイプ：文字列
worker.sysId	変更要求と関連付けるワーカーの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_chg_rest/v1/change/c286d61347c12200e0ef563dbb9a71df/refresh_impacted_services" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: {
    worker: {
      sysId: "aa31c308b75033000999e4f6ee11a9c2",
      link:
 "http://instance.service-now.com/api/sn_chg_rest/change/worker/aa31c308b75033000999e4f6ee11a9c2"
    },
    request: "",
    state: {
      value: 1,
      display_value: "Waiting"
    },
    type: "impacted",
    messages: {
      errorMessages: [],
      warningMessages: [],
      infoMessages: []
    }
  }
}
```

Change Management - POST /sn_chg_rest/change/standard/{standard_change_template_id}

渡されたテンプレート sys_id で指定された既存の標準的な変更テンプレートに基づいて、1 つの標準的な変更の要求を作成します。単一の呼び出し内での複数の標準的な変更の要求の作成はサポートされていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/standard/{standard_change_template_id}

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/standard/{standard_change_template_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
standard_change_template_id	新しい標準的な変更の要求のベースとなる標準的な変更テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準的な変更テンプレート [std_change_record_producer]

クエリパラメーター

パラメーター	説明
name-value pairs	要求の作成時に変更する、指定された標準的な変更テンプレート内のフィールド。キーはテンプレート内のフィールド名で、値はフィールドに入力する情報です。 変更できず、渡された場合に無視されるフィールド： • 説明 • 切り戻し計画 • テスト計画 • 実装計画 • ACL で定義されている読み取り専用フィールド • 指定された標準的な変更テンプレートに存在しないフィールド データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文

API は、次の JSON または XML 要素を応答本文で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素

要素	説明
name-value pairs	標準的な変更の要求で作成されたフィールドの名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト

sys_id	新しく作成された標準的な変更の要求の sys_id 情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`sys_id: {`
	`  display_value: "String",`
	`  value: "String"`
	`}`

sys_id.display_value	UI に表示する標準的な変更の要求の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	標準的な変更の要求の sys_id。 データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	コールで渡されたものの、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるために変更要求に適用されなかったキーと値のペア。 データタイプ：アレイ

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
 result: [
  {
   sys_id: {
    value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177",
    display_value: "1c87925347c12200e0ef563dbb9a7177"
   },
   ..., // all valid fields in record, example below
   short_description: {
    value: "Add network switch to cabinet",
    display_value: "Add network switch to cabinet"
   }
   __meta: {
    ignoredFields: ["no_such_field"]
   }
  }
 ]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Change Management - POST /sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task

デフォルトの変更要求タスクレコードに基づいて 1 つの変更要求タスクを作成し、それを指定された変更要求に関連付けます。単一の呼び出し内での複数の変更要求タスクの作成はサポートされていません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_chg_rest/{api_version}/change/{change_sys_id}/task

デフォルトの URL：/api/sn_chg_rest/change/{change_sys_id}/task

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
change_sys_id	このタスクを関連付ける変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

クエリパラメーター

名前	説明
key-value pairs	要求の作成時に変更するフィールド。キーはテンプレート内のフィールド名で、値はフィールドに入力する情報です。 変更できず、渡された場合に無視されるフィールド： • ビジネスルール • ACL で定義されている読み取り専用フィールド • 存在しないフィールド データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	変更要求タスクで作成されたフィールドの名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト

parent	タスクに関連付けられた変更要求の情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`parent: {`
	`  display_value: "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	value: "String" }
parent.display_value	タスクに関連付けられた変更要求の UI に表示される情報。 データタイプ：文字列
parent.value	タスクに関連付けられた変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列

sys_id	新しく作成された変更要求タスクの sys_id 情報。
	データタイプ：オブジェクト
	sys_id: {
	display_value: "String",
	value: "String"
	}

sys_id.display_value	UI に表示する変更要求タスクの sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id.value	変更要求タスクの sys_id。 データタイプ：文字列
__meta.ignoredFields	コールで渡されたものの、ベースレコードに存在しないか、フィールドが読み取り専用であるために変更要求に適用されなかったキーと値のペア。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/change/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/task?short_description=Retire node&no_such_field=test" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  result: [
    {
      sys_id: {
        value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5",
        display_value: "12629ec4b750230096c3e4f6ee11a9d5"
      },
      parent: {
        value: "0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe ",
        display_value: "CHG0033046 "
      },
      ..., // all valid fields in record, example below
      short_description: {
        value: "Retire node",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      display_value: "Retire node"
    }
    __meta.ignoredFields": ["no_such_field"]
  }
 ]
}
```

CI ライフサイクル管理 API

CI ライフサイクル管理 API は、構成アイテム (CI) の運用ステータスを操作し、CI アクションを適用するためのエンドポイントを提供します。

この API インターフェイスは、許可されていない CI アクション、互換 CI アクション、および許可されていない運用上の移行によって指定された制限および許可を遵守します。インターフェイスが制限付き操作を試行すると、操作はブロックされ、エラーが記録され、必要に応じてタスクが作成されます。

CI ライフサイクル管理 - DELETE /now/cilifecyclemgmt/actions

CI のリストの構成アイテム (CI) アクションを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/actions

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/actions

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
actionName	必須です。構成アイテムのアクション名。 データタイプ：文字列
requestorId	必須です。 ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
sysids	必須です。CI sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *`result.result`* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *`result.errors`* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"result": {`
	`"errors": [Array],`
	`"result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	データタイプ：アレイ
	`"errors": [`
	`{`
	`"error": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`
	`]`

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result	CI アクションが正常に削除されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：CI アクションが削除されました。 • false：CI アクションが削除されませんでした。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

2 つの CI から CI アクションを削除します。

```
curl --request DELETE \
'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/actions?actionName=Patching&requestorId=621b5a09309e5010f877773aa7167c0a&sysIds=00a9a80d3790200044e0bfc8bcbe5d1c,d0fdbc8437201000deeabfc8bcbe5d33' \
--header 'Accept: application/json' \
--user "username":"password"
```

応答本文は、CI アクションが CI から削除されたことを確認します。

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - DELETE /now/cilifecyclemgmt/operators/{req_id}

ワークフロー以外のユーザーのオペレーターの登録を解除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/operators/{req_id}

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/operators/{req_id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
req_id	ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result	オペレーターが正常に登録解除されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：オペレーターが正常に登録解除されました。 • false：オペレーターが正常に登録解除されませんでした。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

ユーザー ID でオペレーターを登録解除します。

```
curl --request DELETE \
"https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/operators/3cf1b3cc30121010f877
773aa7167c6e" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept: application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、オペレーターが登録解除されたことを確認します。

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - GET /now/cilifecyclemgmt/actions/{sys_id}

指定された CI のアクティブな構成アイテム (CI) アクションのリストを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/actions/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/actions/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	関連付けられている CI アクションを返す CI の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.ciActions* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.ciActions	CI のアクティブな CI アクションのカンマ区切りリスト。見つからない場合は `no_active_action`。 データタイプ：文字列
result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.result	指定されたすべての CI に対してアクティブな CI アクションのリストが返されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：アクティブな CI アクションのリストが返されました。 • false：アクティブな CI アクションのリストが返されませんでした。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl --request GET \
'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/actions/00a9a80d3790200044e0bfc8bcbe5d1c' \
--header 'Accept: application/json' \
--user "username":"password"
```

応答本文は、指定された CI に対してアクティブな CI アクションがないことを示しています。

```
{
  "result": {
    "ciActions": [
      "no_active_action"
    ],
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - GET /now/cilifecyclemgmt/compatActions

指定された 2 つの構成アイテム (CI) アクションに互換性があるかどうかを判断します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/compatActions

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/compatActions

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
actionName	必須です。比較する CI アクションの名前。 データタイプ：文字列
otherActionName	必須です。比較する CI アクションの名前。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	指定された 2 つの CI アクションに互換性があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：CI アクションに互換性があります。 • false：CI アクションに互換性がありません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

パッチ適用とプロビジョニングの CI アクションの互換性を確認します。

```
curl --request GET \
'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/compatActions?actionName=Patching&otherActionName=Provisioning' \
--header 'Accept: application/json' \
--user "username":"password"
```

応答本文は、2 つの CI アクションに互換性があることを確認します。

```
{
  "result": true
}
```

CI ライフサイクル管理 **- GET /now/cilifecyclemgmt/leases/{sys_id}/expired**

指定された CI に適用される構成アイテム (CI) アクションの要求者に対してリースが期限切れかどうかを判断します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/leases/{sys_id}/expired

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/leases/{sys_id}/expired

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	適用された CI アクションのターゲットである CI の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
actionName	必須です。指定された CI に適用される CI アクションの名前。 データタイプ：文字列
requestorId	必須です。 ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "message": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result	適用された CI アクションの要求者のリース期限が切れたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：要求者のリース期限が切れました。 • false：要求者のリース期限が切れていません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl --request GET \
'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/leases/00a9a80d3790200044e0bfc8bcbe5d1c/expired?actionName=Patching&requestorId=621b5a09309e5010f877773aa7167c0a' \
--header 'Accept: application/json' \
--user "username":"password"
```

応答本文は、適用された CI アクションの要求者のリース期限が切れていないことを示しています。

```
{
  "result": {
    "result": false
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - GET /now/cilifecyclemgmt/notAllowedAction

指定された運用ステータスのときに、指定されたクラスの CI に対して指定された構成アイテム (CI) アクションが許可されていないかどうかを判断します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/notAllowedAction

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/notAllowedAction

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
actionName	必須です。チェックする CI アクションの名前。 データタイプ：文字列
ciClass	必須です。CI クラス。 データタイプ：文字列
opsLabel	必須です。チェックする運用ステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
result	指定された運用ステータスのときに、指定されたタイプの CI に対して CI アクションが制限されている (許可されていない) かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：CI アクションは制限されています (許可されていません)。 • false：CI アクションは無制限です (許可されています)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

DR スタンバイ運用ステータスのコンピューターに対して、パッチ適用 CI アクションが制限されている (許可されていない) かどうかを確認します。

```
curl --request GET \
"https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/notAllowedAction?actionName=Patching&ciClass=cmdb_ci_computer&opsLabel=DR+Standby" \
--header "Accept: application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、指定された運用ステータスのときに、指定された CI クラスに対してこのアクションが制限されている (許可されていない) ことを確認します。

```
{
  "result": true
}
```

CI ライフサイクル管理 - GET /now/cilifecyclemgmt/notAllowedOpsTransition

指定されたクラスの構成アイテム (CI) が、指定された運用ステータスから 2 番目に指定された運用ステータスに移行できるかどうかを判断します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/notAllowedOpsTransition

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/notAllowedOpsTransition

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
ciClass	必須です。移行の制限を確認する CI クラス。 データタイプ：文字列
opsLabel	必須です。現在の CI 運用ステータスのラベル。 データタイプ：文字列
transitionOpsLabel	必須です。移行のターゲットである運用ステータスのラベル。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	指定された CI クラスに対して、指定された運用ステータスの移行が制限されている (許可されていない) かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：運用ステータスの移行は制限されています (許可されていません)。 • false：運用ステータスの移行は無制限です (許可されています)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

Linux サーバー CI に対して、廃止運用ステータスから DR スタンバイ運用ステータスへの移行が制限されている (許可されていない) かどうかを確認します。

```
curl --request GET \
"https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/notAllowedOpsTransition?ciClass
=cmdb_ci_computer&opsLabel=Retired&transitionOpsLabel=DR+Standby" \
--header "Accept: application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、この CI クラスに対して、指定された運用ステータスの移行が無制限である (許可されている) ことを示しています。

```
{
  "result": false
}
```

CI ライフサイクル管理 **- GET /now/cilifecyclemgmt/requestors/{req_id}/valid**

指定されたアクティブなワークフローユーザーまたは登録されたユーザーが有効な要求者であるかどうかを判断します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/requestors/{req_id}/valid

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/requestors/{req_id}/valid

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
req_id	ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result	指定されたアクティブなワークフローユーザーまたは登録されたユーザーが有効な要求者であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：有効な要求者。 • false：無効な要求者。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl --request GET \
'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/requestors/4cab9b95301a9010f877773aa7167ca9/valid' \
--header 'Accept: application/json' \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 **- GET /now/cilifecyclemgmt/statuses/{sys_id}**

指定された構成アイテム (CI) の現在の運用ステータスを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/statuses/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/statuses/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	CI の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.operationalStates	指定された CI の運用ステータス、またはステータスが指定されていない場合は unknown です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl --request GET
 'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/statuses/aac0b1213784200044e0bfc8bcbe5de3' \
--header 'Accept: application/json' \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "operationalState": "Repair in Progress",
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - PATCH /now/cilifecyclemgmt/leases/{sys_id}

指定されたユーザーの指定された構成アイテム (CI) アクションのリース期限を延長します。

前のリース期限が切れている場合は、新しいリース時間がすぐに開始されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/leases/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/leases/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	リースを延長する CI の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
actionName	必須です。関連付けられている CI アクションの名前。 データタイプ：文字列
leaseTime	必須です。*`actionName`* で指定された CI アクションに対してリースが有効である期間。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：HH:MM:SS
requestorId	必須です。 ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result	リース時間が延長されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：リース時間が延長されました。 • false：リース時間が延長されませんでした。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

パッチ適用 CI アクションの要求者のリース期間を 24 時間延長します。

```
curl --request PATCH
 'https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/leases/affd3c8437201000deeabfc
8bcbe5dc3?actionName=Patching&leaseTime=24:00:00&requestorId=e7c3402d305a9010f8777
73aa7167c2a' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/actions

指定された CI のリストに、指定された構成アイテム (CI) アクションを追加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/actions

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/actions

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
actionName	必須です。リストに追加する CI アクションの名前。 データタイプ：文字列
leaseTime	指定された CI アクションに対してリースが有効である時間。 データタイプ：文字列 形式：HH:MM:SS
oldActionName	すべての CI が含まれているはずの古い CI アクションのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列
requestorId	必須です。 ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
sysids	必須です。CI アクションを追加する CI sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result	リスト内のすべての CI に CI アクションが設定されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：CI アクションが設定されました。 • false：CI アクションが設定されませんでした。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

2 つの CI にパッチ適用 CI アクションを追加します。

```
curl --request POST \
"https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/actions?actionName=Patching&requestorId=621b5a09309e5010f877773aa7167c0a&sysIds=00a9a80d3790200044e0bfc8bcbe5d1c,d0fdbc8437201000deeabfc8bcbe5d33" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators

ワークフロー以外のユーザーのオペレーターを登録します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/operators

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/operators

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "errors": [Array],`
	`  "result": "String"`
	`}`

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.requestorId	登録済みオペレーターの GUID。この値を使用して、CI アクションと運用ステータスを設定します。 データタイプ：文字列
result.result	オペレーターが正常に登録されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：オペレーターが正常に登録されました。 • false：オペレーターが正常に登録されませんでした。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl --request POST \
"https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/operators" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "result": true,
    "requestorId": "6f992b8430121010f877773aa7167c42"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/statuses

指定された構成アイテム (CI) のリストの運用ステータスを設定します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cilifecyclemgmt/statuses

デフォルトの URL：/api/now/cilifecyclemgmt/statuses

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
oldOpsLabels	すべての CI が含まれているはずの、古い CI 運用ステータスのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列
opsLabel	必須です。指定された CI に設定する運用ステータスのラベル。 データタイプ：文字列
requestorId	必須です。 ワークフローコンテキストの sys_id、または CI ライフサイクル管理 - POST /now/cilifecyclemgmt/operators エンドポイントから返されたオペレーターユーザー ID。 オペレーターユーザー ID は、CI ステータス登録済みユーザー [statemgmt_register_users] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
sysids	必須です。運用ステータスが設定される CI の sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。エンドポイントによって要求が正常に処理されました。 応答本文の *result.result* パラメーターを確認して、操作の結果を確認します。 要求の処理中にエンドポイントでエラーが発生した場合、エラーコードとメッセージが、応答本文の *result.errors* パラメーターに表示されます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	要求の結果をカプセル化するオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"result": {
	  "errors": [Array],
	  "result": "String"
	}</pre>

result.errors	各オブジェクトが要求の処理中に発生したエラーを表すオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"errors": [
	  {
	   "error": "String",
	   "message": "String"
	  }
	]</pre>

result.errors.error	要求の処理中に発生したステータス管理エラーの識別子。 可能な値： • CI_ACTION_ALREADY_SET • CI_ACTION_NOT_SET • DUPLICATE_CI_ACTION_RECORD • DUPLICATE_OPS_STATE_RECORD • DUPLICATE_SYS_ID • INCOMPATIBLE_CI_ACTION • INVALID_CI_ACTION • INVALID_DELETE • INVALID_INPUT_PARAMETERS • INVALID_LEASETIME • INVALID_OPS_STATE • INVALID_OPS_STATE_TRANSITION • INVALID_REQUESTOR • INVALID_REQUESTOR_FOR_CI • INVALID_SYS_ID • MUTEX_UNAVAILABLE • NOT_ALLOWED_CI_ACTION • OPS_STATE_NOT_SET • UNPRIORITIZED_OPS_STATE • UNSUPPORTED_SYS_ID データタイプ：文字列
result.errors.message	関連する *error* の詳細を提供するメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.result	要求に含まれているすべての CI に目的のステータスが設定されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：運用ステータスが設定されています。 • false：運用ステータスが設定されていません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

2 つの CI に Repair in Progress 運用ステータスを設定します。

```
curl --request POST \
"https://instance.service-now.com/api/now/cilifecyclemgmt/statuses?opsLabel=Repair%20in%20Progress&requestorId=23d58bc030121010f877773aa7167c83&sysIds=affd3c8437201000deeabfc8bcbe5dc3,aac0b1213784200044e0bfc8bcbe5de3" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、要求で指定された両方の CI に対して目的の運用ステータスが設定されたことを示しています。

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

クラウドランナーテストの生成 REST API

自動テストフレームワーク (ATF) のクラウドランナーで実行されるテストジョブの生成を管理します。

Cloud Runner テスト生成 API には ATF テストジェネレーターとクラウドランナー (sn_atf_tg) プラグインが必要です。この API で利用可能なメソッドは **now** 名前空間で実行され、REST API エクスプローラーの API 名である **ATF** のワンクリック回帰テストを使用して呼び出すことができます。この API にアクセスするには、admin ロールが必要です。

この API は、次のタスクに使用できます。

- テスト生成ジョブを開始します。
- テスト生成ジョブの進行状況を確認します。
- テスト生成ジョブをキャンセルします。

Cloud Runner Test Generation API は、クラウドランナーテストランナー REST API および クラウドランナーテスト ユーザー REST API と組み合わせて使用できます。たとえば、テスト生成 API を呼び出してテストを実行し、ブラウザーオーケストレーションキュー (Cloud Runner TEST Generation API) でテストの進行状況を取得して、合格または失敗したテストの数を確認できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API のサーバー API リファレンス ドキュメントを表示するには、「 クラウドランナー TestGenerationApi – スコープ付き、グローバル」を参照してください。

クラウドランナーテストの生成:GET **/now/sn_atf_tg/test_generation_progress**

指定されたブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) レコードに対して生成された各テストのステータスを提供します。

URL 形式

デフォルト URL:GET /api/now/sn_atf_tg/test_generation_progress

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
snboqId	必須。進捗状況を取得するテスト生成ジョブの BOQ レコードsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	BOQ ジョブの進捗状況が正常に取得されました。
400	BOQ レコードステータスの取得中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。 • BOQ ID が渡されませんでした:BOQ ID が指定されていません。BOQ ID を要求本文に追加します。 • BOQ レコードが見つかりません:Sys ID が無効です。BOQ レコードの sys_id が有効であり、レコードが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	生成されたテストジョブの進行状況の結果、または要求が失敗した理由を説明するメッセージを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": { "testsSucceeded": Number, "testsFailed": Number, "testsPending": Number, "testsInProgress": Number, "testsSkipped": Number } }`
	
	または：
	
	`{ "result": { "message": "String" } }`

result.message	テスト生成の進行状況を取得できない理由を詳述したエラーメッセージ。正常な応答ではメッセージパラメーターは返されません。 データタイプ：文字列
result.testsSucceeded	合格した生成済みテストの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
result.testsFailed	失敗した生成済みテストの数。 データタイプ：数値
result.testsPending	生成されたテストを待機しているユースケースの数。 データタイプ：数値
result.testsInProgress	テストが作成されるユースケースの数。 データタイプ：数値
result.testsSkipped	ジョブのキャンセルによりスキップされたテストの数。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

次の GET 呼び出しは、snboqId 1234 に関連付けられた生成されたテストに関する進行状況情報を返します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_generation_progress?snboqId=1234" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

出力:

```
{
  "result": {
    "testsSucceeded": 0,
    "testsFailed": 0,
    "testsPending": 0,
    "testsInProgress": 0,
    "testsSkipped": 161
  }
}
```

次の例では、BOQ ID が渡されない場合に 400 エラーメッセージを返します。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_generation_progress" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "message": "No SNBOQ ID passed in, add snboqId to request body"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、無効な BOQ ID が渡されると、400 エラーメッセージが返されます。

```
curl
 "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_generation_progress?snboqId=invalid_sys_id" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "message": "Invalid SNBOQ sys_id passed in"
  }
}
```

クラウドランナーテストの生成:POST **/now/sn_atf_tg/cancel_test_generation**

テスト生成ジョブとそれに関連する更新セットレコードを完了ステータスに設定します。実行中の生成されたすべてのテストのルートトラッカーをキャンセルします。キャンセル時にテストジョブが進行中の場合、このメソッドは生成された進行中のテストレコードをスキップに設定します。

ビジネスルールまたはアクセス制御ルール (ACL) の問題により、テストは自動的に失敗またはキャンセルされる可能性があります。失敗したテストまたはキャンセルされたテストの詳細については、生成されたテストテーブルを参照してください。

URL 形式

デフォルト URL:POST /api/now/sn_atf_tg/cancel_test_generation

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
snboqId	必須。キャンセルするブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) レコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	BOQ ジョブが正常にキャンセルされました。
400	ジョブのキャンセル中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。 • BOQ ID が渡されませんでした:BOQ ID が指定されていません。BOQ ID を要求本文に追加します。 • BOQ レコードが見つかりません:Sys ID が無効です。BOQ レコードの sys_id が有効であり、レコードが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	キャンセル要求の結果を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"result": {`
	`  "message": "String"`
	`}`

result.message	テストのキャンセルが成功したかどうかを示すメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求は、指定された BOQ レコードのテスト生成ジョブをキャンセルします。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/cancel_test_generation" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"snboqId\":\"<sys_id of BOQ record>\"}" \
--user "username":"password"
```

応答本文は、キャンセルの成功メッセージを返します。

```
{
  "result": {
    "message": "success"
  }
}
```

次の例では、BOQ ID が渡されない場合に 400 エラーメッセージを返します。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/cancel_test_generation" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "message": "No SNBOQ ID passed in, add snboqId to request body"
  }
}
```

次の例では、無効な BOQ ID が渡されると、400 エラーメッセージが返されます。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/cancel_test_generation" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"snboqId\":\"invalid_sys_id\"}" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
  "result": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "message": "No SNBOQ ID passed in, add snboqId to request body"
 }
}
```

クラウドランナーテストの生成:POST **/now/sn_atf_tg/test_generation**

ブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルにレコードを挿入して、テストジョブを開始します。

URL 形式

デフォルト URL:POST /api/now/sn_atf_tg/test_generation

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
カタログエンコードクエリ	テストを生成するカタログアイテムを指定するエンコードされたクエリ。空の文字列は、デフォルトですべてのカタログアイテムに設定されます。エンコードされたクエリの形成の詳細については、「 エンコードされたクエリ文字列 」を参照してください。 データタイプ：文字列
メール	テストの生成が完了したときにアラートを送信するメールアドレス。 データタイプ：文字列
最大テスト数	生成する全体的なテストの数。 指定できる値:1 ～ 9999 の任意の数値。 データタイプ：数値 デフォルト:9999
アイテムごとの最大テスト数	カタログアイテムごとに生成するテストの数。 指定できる値:1 ～ 10 の任意の数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト値：10
maxTestCountPerTable	テーブルごとに生成するテストの数。 指定できる値:1 ～ 10 の任意の数。 データタイプ：数値 デフォルト値：10
scopeForGeneratingTest	*separateUpdateSetPerScope* が false に設定されている場合は必須です。生成されたすべてのテストを配置するスコープの Sys_id。 データタイプ：文字列
separateUpdateSetPerScope	生成されたテストをそれぞれのスイート、更新セット、およびスコープに分割するか、またはテストを 1 つのスイート、更新セット、およびスコープに配置するかを示すフラグ。 有効な値： • true:テストは、各テーブルまたはカタログアイテムのスコープに従って、それぞれのスイートと更新セットに配置されます。 • false:生成されたすべてのテストは、同じスイート、更新セット、およびスコープに配置されます。false の場合、要求に *scopeForGeneratingTests* が必要です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
テストスイート	オプション。テスト生成によって作成するテストスイートの名前を設定します。 データタイプ：文字列 デフォルト:ATF によって生成されたスイート - <time_stamp>
テーブルエンコードクエリ	テストを生成するテーブルを指定するエンコードされたクエリ。空の文字列は、デフォルトですべてのテーブルに設定されます。エンコードされたクエリの形成の詳細については、「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列
userEncodedQuery	テストを生成するユーザーを指定するエンコードされたクエリ。空の文字列入力は、デフォルトですべてのテーブルに設定されます。エンコードされたクエリの形成の詳細については、「エンコードされたクエリ文字列」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	テスト生成 BOQ ジョブが正常に挿入されました。エラーは、処理中に BOQ レコードログに表示されます。[すべての入力] では、デフォルトですべてのテーブルとサービスカタログアイテムに対して最大数のテストが生成されます。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	要求の結果を含むオブジェクト。 `"result": {`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"snboqId": String } データタイプ: オブジェクト
result.snboqId	テスト生成の開始時にsn_atf_tg_sn_boqテーブルに挿入されるレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求例では、要求パラメーターなしでインスタンスで新しいテストジョブを開始し、BOQ テーブルにジョブを挿入します。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_generation" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文：

```
{
  "result": {
    "snboqId": <sys_id of newly inserted BOQ record>
  }
}
```

次の要求例では、最大テスト数が 2 の新しいテストジョブを開始し、テストをインシデントテーブルにフィルタリングしてから、ジョブを BOQ テーブルに挿入します。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_generation" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data
 "{\"maxTestCount\":\"2\",\"tableEncodedQuery\":\"name=incident\",\"testSuite\":
\"Suite123\"}" \
--user "username":"password"
```

応答本文：

```
{
  "result": {
    "snboqId": <sys_id of newly inserted BOQ record>
  }
}
```

クラウドランナーテストランナー REST API

自動テストフレームワーク (ATF) のクラウドランナーで実行されるテストを管理します。

Cloud Runner Test Runner API には ATF テストジェネレーターとクラウドランナー (sn_atf_tg) プラグインが必要です。この API で利用可能なメソッドは **now** 名前空間で実行され、REST API エクスプローラーの API 名である **ATF** のワンクリック回帰テストを使用して呼び出すことができます。この API にアクセスするには、admin ロールが必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API は、次のタスクに使用できます。

- クラウドランナーブラウザーで ATF テストまたはテストスイートを開始します。
- テストジョブの進行状況を確認します。
- テストジョブをキャンセルします。

`Cloud Runner Test Runner` API は、クラウドランナーテストの生成 REST API および クラウドランナーテスト ユーザー REST API と組み合わせて使用できます。たとえば、テスト (Cloud Runner Test Generation API) を生成し、ブラウザーオーケストレーションキュー (Cloud Runner TEST Generation API) でテストの進行状況を取得して、合格または失敗したテストの数を確認できます。

この API のサーバー API リファレンス ドキュメントを表示するには、「 クラウドランナー TestRunnerApi – スコープ付き、グローバル」を参照してください。

クラウドランナーテストランナー:GET **/now/sn_atf_tg/test_runner_progress**

指定されたブラウザオーケストレーションキュー (BOQ) レコードに対して実行された各テストのステータスを提供します。

URL 形式

デフォルト URL:GET /api/now/sn_atf_tg/test_runner_progress

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
snboqId	必須。進行状況を取得するテストランナージョブの BOQ レコードsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	BOQ ジョブの進捗状況が正常に取得されました。
400	BOQ レコードステータスの取得中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。 • BOQ ID が渡されませんでした:BOQ ID が指定されていません。BOQ ID を要求本文に追加します。 • BOQ レコードが見つかりません:Sys ID が無効です。BOQ レコードの sys_id が有効であり、レコードが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	テストランナージョブの進行状況の結果、または要求が失敗した理由を説明するメッセージを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "progress": 100,`
	`  "state": "completed"`
	`}`
	
	または：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	{
	"result": {
	"message": "String"
	}
	}

result.message	テストランナーの進行状況を取得できない理由を詳述したエラーメッセージ。正常な応答ではメッセージパラメーターは返されません。 データタイプ：文字列
result.progress	実行中ステータスでテストが完了にどの程度近づいているかを示すパーセンテージ。 データタイプ：数値
result.state	BOQ レコードの現在のステータス。 可能な値： • 要求されたブラウザ:テスト生成またはテスト実行のためにブラウザを起動するための要求がクラウドインフラストラクチャに送信されました。 • 完了:テストタスクが完了しました。 • [失敗] ステータス:テストタスクは失敗しました。 • 保留中:要求されたテストアクティビティが作成され、実行を待機しています。 • 処理中:インスタンスは、要求がクラウドインフラストラクチャに送信される前に、実行トラッカーがクラウドランナーに対してマークされていることを確認するためにレコードをスキャンしています。 • 実行中:クラウドインフラストラクチャブラウザーは、保留中のテストを検索して実行します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求は、BOQ レコードのテストランナージョブの進行状況を取得します。

```
curl
 "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_runner_progress?snboqId=<sys_id
 of SNBOQ record>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username:password"
```

応答は、テストが 100% 完了したことを示しています。

```
{
  "result": {
    "progress": 100,
    "state": "completed"
  }
}
```

次の例では、BOQ ID が渡されない場合に 400 エラーメッセージを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_runner_progress" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username:password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "message": "No SNBOQ ID passed in, add snboqId to request body"
  }
}
```

次の例では、無効な BOQ ID が渡されると、400 エラーメッセージが返されます。

```
curl
 "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_runner_progress?snboqId=invalid_sys_id" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username:password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "message": "Invalid SNBOQ sys_id passed in"
  }
}
```

クラウドランナーテストランナー:POST **/now/sn_atf_tg/cancel_test_runner**

テストランナージョブを完了ステータスに設定し、実行中の生成されたすべてのテストのルートトラッカーをキャンセルします。

URL 形式

デフォルト URL:GET /now/sn_atf_tg/cancel_test_runner

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
snboqId	キャンセルするテストランナージョブに関連付けられたブラウザオーケストレーションキュー (BOQ) レコード (sn_atf_tg_sn_boq) のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	ジョブのキャンセル中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• BOQ ID が渡されませんでした:BOQ ID が指定されていません。BOQ ID を要求本文に追加します。 • BOQ レコードが見つかりません:Sys ID が無効です。BOQ レコードの sys_id が有効であり、レコードが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	要求の結果を含むオブジェクト。 `"result": { "message": String }` データタイプ: オブジェクト
result.message	テストのキャンセルが成功したかどうかを示すメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、BOQ レコードのsys_idに従ってテストランナーのキャンセル要求を形成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/cancel_test_runner" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"snboqId\":\"<sys_id of BOQ record>\"}" \
--user "username:password"
```

テストランナーが正常にキャンセルされたことを示す応答メッセージ。

```
{
  "result": {
    "message": "success"
  }
}
```

クラウドランナーテストランナー:POST **/now/sn_atf_tg/test_runner**

指定されたテストまたはテストスイートの BOQ [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルにテストランナージョブを挿入し、クラウドランナーで実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルト URL:POST api/now/sn_atf_tg/test_runner

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
テスト ID	クラウドランナーで実行するテスト [sys_atf_test] またはテストスイート [sys_atf_test_suite] のSys_id。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	テストランナー BOQ ジョブが正常に挿入されました。
400	テストランナージョブの開始中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。 • Sys ID <testId> のテストまたはテストスイートが見つかりません:テスト ID が無効です。テスト (sys_atf_test) またはテストスイート (sys_atf_test_suite) レコードの sys_idが有効であり、レコードが存在することを確認します。 • テスト ID が渡されませんでした:テスト ID が渡されませんでした。テスト ID を要求本文に追加します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	要求の結果を含むオブジェクト。
	データタイプ: オブジェクト
	`{ "result": { "snboqId": "String" } }`
	または：
	`"result": { "message": "String" }`

result.snboqId	テストランナーの開始時に挿入される BOQ レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]
result.message	テストランナーを開始できない理由を詳述したエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求は、テストランナージョブを BOQ [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルに挿入します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_runner" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"testId\":\"<sys_id of ATF test or test suite>\"}" \
--user "username:password"
```

応答本文は、正常に挿入されたテスト ランナー ジョブのsys_idを返します。

```
{
  "result": {
    "snboqId": "<sys_id of newly inserted SNBOQ record>"
  }
}
```

クラウドランナーテスト ユーザー REST API

自動テストフレームワーク (ATF) のクラウドランナーで実行されるテストユーザージョブを管理します。

`Cloud Runner Test User` API には、ATF テストジェネレーターとクラウドランナー (sn_atf_tg) プラグインが必要です。この API で利用可能なメソッドは **now** 名前空間で実行され、REST API エクスプローラーの API 名である **ATF** のワンクリック回帰テストを使用して呼び出すことができます。この API にアクセスするには、admin ロールが必要です。

この API は、次のタスクに使用できます。

- ユーザーテストジョブを開始します。
- クラウドユーザーを設定します。
- 指定されたユーザーが有効かどうかを確認します。
- ユーザーテストジョブの進行状況を確認します。
- テストジョブをキャンセルします。

`Cloud Runner Test Runner` API は、クラウドランナーテストの生成 REST API および クラウドランナーテスト ユーザー REST API と組み合わせて使用できます。たとえば、テスト (Cloud Runner Test Generation API) を生成し、ブラウザーオーケストレーションキュー (Cloud Runner TEST Generation API) でテストの進行状況を取得して、合格または失敗したテストの数を確認できます。

この API のサーバー API リファレンス ドキュメントを表示するには、「 Cloud Runner TestUserApi – スコープ付き、グローバル」を参照してください。

クラウドランナーテストユーザー:GET **/now/sn_atf_tg/test_user_progress**

指定されたブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) レコードのテストユーザージョブのステータスを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルト URL:GET /api/now/sn_atf_tg/test_user_progress

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
snboqId	必須。進捗状況を取得するテストユーザージョブの BOQ レコードsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	テストユーザージョブの進行状況を正常に取得しました。
400	BOQ レコードステータスの取得中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。 • BOQ ID が渡されませんでした:BOQ ID が指定されていません。BOQ ID を要求本文に追加します。 • BOQ レコードが見つかりません:Sys ID が無効です。BOQ レコードの sys_id が有効であり、レコードが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	テストランナージョブの進行状況の結果、または要求が失敗した理由を説明するメッセージを含むオブジェクト。
	`"result": { "progress": 100, "state": "completed" }`
	または：
	`"result": { "message": "String" }`
	データタイプ: オブジェクト

result.message	テストランナーの進行状況を取得できない理由を詳述したエラーメッセージ。正常な応答ではメッセージパラメーターは返されません。 データタイプ：文字列
result.progress	実行中ステータスでテストが完了にどの程度近づいているかを示すパーセンテージ。 データタイプ：数値
result.state	BOQ レコードの現在のステータス。 可能な値： • 要求されたブラウザ:テスト生成またはテスト実行のためにブラウザを起動するための要求がクラウドインフラストラクチャに送信されました。 • 完了:テストタスクが完了しました。 • [失敗] ステータス:テストタスクは失敗しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 保留中:要求されたテストアクティビティが作成され、実行を待機しています。 • 処理中:インスタンスは、要求がクラウドインフラストラクチャに送信される前に、実行トラッカーがクラウドランナーに対してマークされていることを確認するためにレコードをスキャンしています。 • 実行中:クラウドインフラストラクチャブラウザーは、保留中のテストを検索して実行します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求例は、テストユーザージョブの進行状況を確認する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_user_progress?snboqId=<sys_id
 of SNBOQ record>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username:password"
```

応答本文：

```
{
  "result": {
    "progress": 100,
    "state": "completed"
  }
}
```

自動翻訳

クラウドランナーテストユーザー:GET **/now/sn_atf_tg/is_valid_cloud_user**

指定されたユーザーが有効なクラウドユーザーかどうかを確認します。

このメソッドは、ユーザーが次の基準を満たしているかどうかを確認します。

- 存在
- アクティブである、
- ロックアウトされていない
- パスワードリセットが必要、
- 管理者であり、
- 読み取り専用であり、
- Web サービスのみ

URL 形式

デフォルト URL:GET /api/now/sn_atf_tg/is_valid_cloud_user

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
ユーザー名	必須。ユーザーが次のベースライン基準を満たしているかどうかを確認するsys_userのユーザー名。 • 存在 • アクティブである、 • ロックアウトされていない • パスワードリセットが必要、 • 管理者であり、 • 読み取り専用であり、 • Web サービスのみ これらの条件のいずれかが失敗した場合、API は、失敗した基準に関するメッセージとともに false ブール値を返します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	ユーザーが有効でクラウドユーザー基準を満たしている場合は、true または false を返します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	要求の結果を含むオブジェクト。 `"result": { "validUser": Boolean }` データタイプ: オブジェクト
result.validUser	ユーザーがクラウドユーザー基準を満たしているかどうかを示すフラグ。true の場合、ユーザーは基準を満たしています。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

次の要求は、指定されたsys_userがクラウド機能を使用するための基準を満たしているかどうかを確認します。

```
curl
 "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/is_valid_cloud_user?username=<usern
ame of sys_user to check>" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username:password"
```

応答本文：

```
{
  "result": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "validUser": <Boolean value indicating whether user is valid cloud user>
 }
}
```

クラウドランナーテストユーザー:POST **/now/sn_atf_tg/test_user**

指定されたユーザー名の BOQ [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルにテストユーザージョブを挿入し、Cloud Runner で実行します。

URL 形式

デフォルト URL:POST /api/now/sn_atf_tg/test_user

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
ユーザー名	必須。クラウドランナーのエンドツーエンドインフラストラクチャをテストするsys_userのユーザー名。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	テストユーザー BOQ ジョブが正常に挿入されました。
400	テストユーザージョブの開始中にエラーが発生しました。 空のユーザー名が指定されている場合、またはユーザーがテーブルで見つからない場合 sys_userサーバーからエラーがスローされます。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	要求の結果を含むオブジェクト。
	
	`"result": { "snboqId": String }`
	
	または：
	
	`"result": { "message": "String" }`
	
	データタイプ: オブジェクト

result.message	ユーザー名にテスト機能をアサインできない理由を詳述したエラーメッセージ。正常な応答ではメッセージパラメーターは返されません。 データタイプ：文字列
result.snboqId	テストユーザージョブが正常に開始されたときに挿入される BOQ レコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:BOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の要求例は、特定のユーザー名の BOQ [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルにテストユーザージョブを挿入する方法を示しています。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_user" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"username\":\"<username of sys_user to test cloud infrastructure>\"}" \
--user "username:password"
```

応答は、テストユーザージョブの開始時に挿入される BOQ レコードのsys_idを返します。

```
{
  "result": {
    "snboqId": "<sys_id of newly inserted BOQ record>"
  }
}
```

次の例では、ユーザー名が渡されないか、無効なユーザー名が渡された場合に、400 エラーメッセージを返します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/test_user" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username:password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "message": "Unable to set cloud user as cloud user not valid"
  }
}
```

クラウドランナーテストユーザー:POST **/now/sn_atf_tg/cancel_test_user**

ブラウザーオーケストレーションキュー (BOQ) [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルのテストユーザージョブステータスを完了に設定します。

URL 形式

デフォルト URL:POST /api/now/sn_atf_tg/cancel_test_user

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
snboqId	必須。テストユーザージョブに関連付けられたキャンセルする BOQ レコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:SNBOQ [sn_atf_tg_sn_boq]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	BOQ ジョブが正常にキャンセルされました。
400	ジョブのキャンセル中にエラーが発生しました。次のメッセージのいずれかを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• BOQ ID が渡されませんでした:BOQ ID が指定されていません。BOQ ID を要求本文に追加します。 • BOQ レコードが見つかりません:Sys ID が無効です。BOQ レコードの sys_id が有効であり、レコードが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	要求の結果を含むオブジェクト。
	`"result": {`
	`  "message": String`
	`}`
	データタイプ: オブジェクト

result.message	テストユーザーのキャンセルが成功したかどうかを詳述するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の要求は、ブラウザーオーケストレーションキュー [sn_atf_tg_sn_boq] テーブルのテストユーザージョブをキャンセルする方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/cancel_test_user" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"snboqId\":\"<sys_id of BOQ record>\"}" \
--user "username:password"
```

成功応答本文:

```
{
  "result": {
    "message": "success"
  }
}
```

クラウドランナーテストユーザー:POST **/now/sn_atf_tg/select_cloud_user**

クラウドランナーでエンドツーエンドのテストユーザージョブを開始します。ユーザーが admin ロールでログインできる場合、今後のテスト実行とテスト生成のために、クラウドユーザープロパティはデフォルトでこのユーザーに設定されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルト URL:POST /api/now/sn_atf_tg/select_cloud_user

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
ユーザー名	必須。テストするsys_userのユーザー名。将来のテストランナーおよびテスト生成ジョブのためにクラウドユーザーを設定します。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	エンドツーエンドのクラウドランナーインフラストラクチャを正常にテストし、将来のテスト実行とテスト生成ジョブのためにクラウドユーザーを設定しました。
400	完全なエンドツーエンドのクラウドランナーインフラストラクチャのテストとクラウドユーザーの設定中にエラーが発生しました。ユーザー名が空でないこと、または指定されたユーザー名のsys_userテーブルにユーザーが存在することを確認します。
403	エンドポイントへのユーザーアクセスの許可中にエラーが発生しました。ユーザーに admin ロールがあることを確認します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	要求の結果を含むオブジェクト。 `"result": { "message": "String" }` データタイプ: オブジェクト
result.message	Cloud Runner インフラストラクチャでの今後のテスト実行とテスト生成のためにユーザーが正常に選択されたかどうかを詳述するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、Cloud Runner インフラストラクチャでの今後のテスト実行とテスト生成のために特定のユーザーを選択するように要求する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/sn_atf_tg/select_cloud_user" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"username\":\"<username of sys_user to set as cloud user>\"}" \
--user "username:password"
```

応答本文は、クラウドユーザーがテストの実行と生成に正常に選択されたことを示す成功メッセージを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "message": "success"
  }
}
```

クラウドサービスカタログ API

クラウドサービスカタログ API は、クラウドサービススタックの作成やリソース操作要求の呼び出しなど、クラウドサービスカタログで利用可能な 1 日目 (プロビジョニング) および 2 日目 (変更) の操作に関連するメソッドを提供します。カタログ要求に関する情報、ステータスを取得するスタック、およびその他の情報を取得することもできます。

この API は now 名前空間に含まれており、sn_cmp.cloud_service_user ロールが必要です。クラウドサービスカタログ (CSC) アプリケーションは個別のサブスクリプションとして利用でき、ITOM Enterprise バンドルまたは ITOM クラウドアクセラレート製品エンタイトルメントのいずれかが必要です。

クラウドサービスカタログ API は、Day 2 の操作中に実行するアクションを備えています。この API のコンテキストでは、リソースカタログアイテムは Day 2 操作に関連するカタログアイテムを参照します。

この API を使用するには、クラウドサービスカタログのガイド付きセットアッププロセスが完了していること、または UI でプロビジョニングとカタログ操作が機能する構成であることを確認してください。これらの手順の詳細については、「 クラウドサービスカタログ 」を参照してください。

クラウドサービスカタログ:GET **/now/cmp_catalog_api/itemsbyciclass**

指定された構成アイテム (CI) クラスに基づいてリソースカタログアイテムのリストを返します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/itemsbyciclass

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
ci_class	必須。リソースカタログアイテムを取得する CI クラスの名前 (「cmdb_ci_vm_instance」など)。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの [参照 CI タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列
display_variables	各カタログアイテムに関連付けられたカタログアイテム変数をリストするかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	• true:リストカタログアイテム変数を表示します。 • false:リストカタログアイテム変数を表示しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：False
operation_name	オプション。操作の名前。OperationSignature [sn_cmp_rb_op_signature] テーブルのリソースインターフェイスの [名前] 列にあります。 注: このパラメーターは、操作の一部または全体をクエリできます。たとえば、「Servicenow」で始まるすべてのインターフェイスを一覧表示する場合は、変数を operation_name = Servicenow として設定できます。 デフォルト:すべての操作タイプのすべてのカタログアイテムが返されます。 データタイプ：文字列
resource_interface	オプション。リソースカタログアイテムがホストされているリソースインターフェイス。ResourceInterfaces [sn_cmp_rb_resourceinterface] テーブルの [名前] 列にあります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
アクティブ	リソース運用カタログアイテムのアクティブステータス。 可能な値： • true:リソース操作カタログアイテムはアクティブです。 • false:リソース操作カタログアイテムは非アクティブです。 データタイプ：文字列
created_on	リソース運用カタログアイテムが作成された時点のタイムスタンプ。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
display_name	リソースインターフェイスの名前。ResourceInterfaces [sn_cmp_rb_resourceinterface] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
ID	リソース運用カタログアイテムのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:リソース運用カタログアイテム [sn_cmp_rsrc_opr_cat_item]
名前	リソース運用カタログアイテムの名前。リソース運用カタログアイテム [sn_cmp_rsrc_opr_cat_item] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
short_description	リソース運用カタログアイテムの簡単な説明。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース運用カタログアイテム [sn_cmp_rsrc_opr_cat_item]
updated_on	リソース運用カタログアイテムが最後に更新されたときからのタイムスタンプ。必要な形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、要求アイテムのステータスを要求して返します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmp_catalog_api/itemsbyciclass?ci_class=cmdb_ci_vm_instance&resource_interface=Virtual%20Machine%20Store%20Extension%20Interface&operation_name=Execute%20Job%20Template" \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
[
 {
  "display_name": "Virtual Server-Virtual Machine Store Extension Interface-Execute Job
 Template",
  "id": "01b2341a56789012345d6ddeeff7b89fc",
  "created_on": "2019-04-28 12:58:26",
  "updated_on": "2019-04-28 12:58:26",
  "name": "Virtual Server-Virtual Machine Store Extension Interface-Execute Job Template",
  "short_description": "Catalog item to invoke operation",
  "active": true
 }
]
```

クラウドサービスカタログ:GET **/now/cmp_catalog_api/itemsbyrb**

指定されたリソースブロックに基づいて、リソースカタログアイテムのリストを返します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/itemsbyrb

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
display_variables	各カタログアイテムに関連付けられたカタログアイテム変数をリストするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リストカタログアイテム変数を表示します。 • false:リストカタログアイテム変数を表示しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：False
operation_name	オプション。操作の名前。OperationSignature [sn_cmp_rb_op_signature] テーブルのリソースインターフェイスの [名前] 列にあります。 注: このパラメーターは、操作の一部または全体をクエリできます。たとえば、「Servicenow」で始まるすべてのインターフェイスを一覧表示する場合は、変数を operation_name = Servicenow として設定できます。 デフォルト:すべての操作タイプのすべてのカタログアイテムが返されます。 データタイプ：文字列
resource_block	必須です。関連するリソース運用カタログアイテムを取得するリソースブロックの名前 (仮想サーバーなど)。 デフォルト:すべての操作タイプのすべてのカタログアイテムが返されます。 データタイプ：文字列 テーブル:リソースブロック [sn_cmp_rb_resourceblock]
resource_interface	オプション。リソースカタログアイテムがホストされているリソースインターフェイス。ResourceInterfaces [sn_cmp_rb_resourceinterface] テーブルの [名前] 列にあります。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
アクティブ	リソース運用カタログアイテムのアクティブステータス。 可能な値： • true:リソース操作カタログアイテムはアクティブです。 • false:リソース操作カタログアイテムは非アクティブです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
display_name	リソースインターフェイスの名前。ResourceInterfaces [sn_cmp_rb_resourceinterface] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
ID	リソース運用カタログアイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース運用カタログアイテム [sn_cmp_rsrc_opr_cat_item]
名前	リソース運用カタログアイテムの名前。リソース運用カタログアイテム [sn_cmp_rsrc_opr_cat_item] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
short_description	リソース運用カタログアイテムの簡単な説明。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース運用カタログアイテム [sn_cmp_rsrc_opr_cat_item]
変数	リソースカタログアイテムに関するその他の詳細のリスト。この API で返される変数は、渡されたクエリパラメーターによって異なります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"variables": [ { "parameter1": "String", "parameter2": "String" } ]`

仮想サーバーリソースブロックに基づくリソースカタログアイテムのリストの次の例:

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmp_catalog_api/itemsbyrb?resource_interface=Virtual%20Machine%20Store%20Extension%20Interface&operation_name=Execute%20Job%20Template&resource_block=Virtual%20Server" \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
[
 {
   "display_name": "Virtual Server-Virtual Machine Store Extension Interface-Execute Job
 Template",
   "id": "01b2341a56789012345d6ddeeff7b89fc",
   "created_on": "2019-04-28 12:58:26",
   "updated_on": "2019-04-28 12:58:26",
   "name": "Virtual Server-Virtual Machine Store Extension Interface-Execute Job Template",
   "short_description": "Catalog item to invoke operation",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "active": true
  }
]
```

クラウドサービスカタログ:GET **/now/cmp_catalog_api/services**

プロビジョンまたはライフサイクルのカタログタイプの指定された詳細計画に基づいて、カタログアイテムのリストを返します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/services

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
catalog_type	オプション。カタログアイテムのタイプ。指定できる値 (大文字と小文字を区別): • `プロビジョン`: すべての詳細計画タイプのカタログアイテムを返します。 • `ライフサイクル` :すべての 2 日目の操作タイプのカタログアイテムを返します。 入力が空 (デフォルト) の場合、両方のカタログタイプのすべてのサービスが返されます。 データタイプ：文字列
display_variables	各カタログアイテムに関連付けられたカタログアイテム変数をリストするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リストカタログアイテム変数を表示します。 • false:リストカタログアイテム変数を表示しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：False
blueprint_name	オプション。関連カタログアイテムをフェッチする詳細計画の名前。カテゴリアイテム [sn_cmp_bp_cat_item] テーブルにあります。 注: このパラメーターは、詳細計画名の一部または全体をクエリできます。たとえば、「Servicenow」で始まるすべての詳細計画をリストする場合は、変数を `blueprint_name = Servicenow` として設定できます。 デフォルト:すべての詳細計画のすべてのサービスが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
アクティブ	カタログがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:カタログはアクティブです。 • false:カタログはアクティブではありません。 データタイプ：文字列
詳細計画	詳細計画のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:詳細計画 [sn_cmp_bp_blueprint]
blueprint_category	詳細計画カテゴリのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドサービスカテゴリ [sn_capi_service_category]
blueprint_category_name	詳細計画カテゴリの名前。 可能な値： • アクセス • 分析 • アプリケーションサービス • ブロックチェーン • ビジネスの生産性 • CPU • 設定管理 • コンテナ • データベース • 開発ツール • イベント • ハイブリッドクラウド • IOT • IPAM • ラウドバランサー • 機械学習 • 管理ツール • マーケットプレイス • モバイル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ネットワーク • 生産性 • セキュリティ • シェルアクセス • ストレージ • ツール • 不明 • バーチャルリアリティ データタイプ：文字列 テーブル:クラウドサービスカテゴリ [sn_capi_service_category]
blueprint_name	詳細計画の名前。詳細計画 [sn_cmp_bp_blueprint] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
blueprint_type	詳細計画のタイプ。 可能な値: カスタム詳細計画 データタイプ：文字列
catalog_name	カタログの名。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
catalog_type	カタログのタイプ。 可能な値： • 1:カタログのタイプはプロビジョンです。 • 2:カタログのタイプはライフサイクルです。 データタイプ：文字列
catalog_type	カタログのタイプ。 可能な値： • 1:カタログのタイプはプロビジョンです。 • 2:カタログのタイプはライフサイクルです。 データタイプ：文字列
createdOn	カタログアイテムが作成された時点からのタイムスタンプ。 データタイプ：文字列
createdBy	カタログアイテムを作成したユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
ID	詳細計画のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
last_updated_on	カタログアイテムが最後に更新されたときからのタイムスタンプ。 データタイプ：文字列
last_updated_by	アドミンやシステムなど、カタログアイテムを最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列
操作	操作のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:OperationSignature [sn_cmp_rb_op_signature]
operation_name	操作の名前。 可能な値： • プロビジョニング解除:終了ステータスのリソースを削除し、それに応じてリソースの CMDB テーブルを更新します。 • ModifyLease:プロビジョニングされたリソースでスケジュールされたリース操作を変更します。 • ModifySchedule:プロビジョニングされたリソースのスケジュールを変更します。 • 開始:オフステータスのリソースを開始します。 • 停止:オンステータスのリソースを停止します。 データタイプ：文字列
変数	リストカタログアイテムの詳細。この API で返される変数は、要求で渡されるクエリパラメーターによって異なります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"variables": [ { "parameter1": "String", "parameter2": "String" } ]`

この例では、「classiclb」という名前のライフサイクルタイプの詳細計画のすべてのカタログアイテムを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "https://instance.servicenow.comapi/now/cmp_catalog_api/services?display_variables=true&
catalog_type=LifeCycle&blueprint_name=classiclb" \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答：


```
[
 {
  "catalog_name": "Deprovision",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "active": true,
  "category": "86d85478678232005ca552e457415a79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
  "shortDescription": "Are you sure you want to perform this operation?",
  "id": "01b2341a56789012345d6ddeeff7b89fc",
  "variables": [
   {
    "id": "a12d34c5678c91234bf45678912d34e4",
    "name": "StackID",
    "question_text": "StackID",
    "default_value": "Not specified"
   }
  ],
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:46:03",
  "last_updated_by": "system",
  "catalog_type": "2",
  "created_on": "2024-02-19 07:46:02",
  "created_by": "user@password.com",
  "operation": "a70d51c0476c46104bf15222516d4375",
  "blueprint_type": "Custom Blueprint",
  "operation_name": "Deprovision"
 },
 {
  "catalog_name": "ModifySchedule",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "active": true,
  "category": "86d85478678232005ca552e457415a79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
  "shortDescription": null,
  "id": "361d55c0476c46104bf15222516d4351",
  "variables": [
   {
    "id": "031d55c0476c46104bf15222516d43af",
    "name": "ScheduleProfile",
    "question_text": "ScheduleProfile",
    "default_value": "Not specified"
   },
   {
    "id": "0b1d55c0476c46104bf15222516d43c9",
    "name": "ScheduleTimeZone",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "question_text": "ScheduleTimeZone",
      "default_value": "Not specified"
    }
  ],
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:45:53",
  "last_updated_by": "system",
  "catalog_type": "2",
  "created_on": "2024-02-19 07:45:52",
  "created_by": "user@password.com",
  "operation": "130d51c0476c46104bf15222516d436c",
  "blueprint_type": "Custom Blueprint",
  "operation_name": "ModifySchedule"
},
{
  "catalog_name": "Stop",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "active": true,
  "category": "86d85478678232005ca552e457415a79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
  "shortDescription": "Are you sure you want to perform this operation?",
  "id": "542dd5c0476c46104bf15222516d43b0",
  "variables": [
    {
      "id": "a02d19c0476c46104bf15222516d4301",
      "name": "StackID",
      "question_text": "StackID",
      "default_value": "Not specified"
    }
  ],
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:46:00",
  "last_updated_by": "system",
  "catalog_type": "2",
  "created_on": "2024-02-19 07:45:58",
  "created_by": "user@password.com",
  "operation": "930d51c0476c46104bf15222516d436f",
  "blueprint_type": "Custom Blueprint",
  "operation_name": "Stop"
},
{
  "catalog_name": "Cleanup",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "active": true,
  "category": "86d85478678232005ca552e457415a79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
  "shortDescription": "Are you sure you want to perform this operation?",
  "id": "712d59c0476c46104bf15222516d435c",
  "variables": [
    {
      "id": "da2d59c0476c46104bf15222516d43dc",
      "name": "resourceId",
      "question_text": "ResourceId",
      "default_value": "Not specified"
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "id": "da2d59c0476c46104bf15222516d43e2",
      "name": "operationName",
      "question_text": "OperationName",
      "default_value": "Not specified"
    }
  ],
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:46:06",
  "last_updated_by": "system",
  "catalog_type": "2",
  "created_on": "2024-02-19 07:46:04",
  "created_by": "user@password.com",
  "operation": "ab0d51c0476c46104bf15222516d437b",
  "blueprint_type": "Custom Blueprint",
  "operation_name": "Cleanup"
},
{
  "catalog_name": "ModifyLease",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "active": true,
  "category": "86d85478678232005ca552e457415a79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
  "shortDescription": null,
  "id": "bb1dd5c0476c46104bf15222516d4301",
  "variables": [
    {
      "id": "142dd5c0476c46104bf15222516d4382",
      "name": "resourceId",
      "question_text": "ResourceId",
      "default_value": "Not specified"
    },
    {
      "id": "d82dd5c0476c46104bf15222516d4394",
      "name": "operationName",
      "question_text": "OperationName",
      "default_value": "Not specified"
    }
  ],
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:45:58",
  "last_updated_by": "system",
  "catalog_type": "2",
  "created_on": "2024-02-19 07:45:56",
  "created_by": "user@password.com",
  "operation": "2b0d51c0476c46104bf15222516d4378",
  "blueprint_type": "Custom Blueprint",
  "operation_name": "ModifyLease"
},
{
  "catalog_name": "Start",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "active": true,
  "category": "86d85478678232005ca552e457415a79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "shortDescription": "Are you sure you want to perform this operation?",
  "id": "d71d95c0476c46104bf15222516d4312",
  "variables": [
   {
    "id": "731d95c0476c46104bf15222516d43ae",
    "name": "resourceId",
    "question_text": "ResourceId",
    "default_value": "Not specified"
   },
   {
    "id": "731d95c0476c46104bf15222516d43b4",
    "name": "operationName",
    "question_text": "OperationName",
    "default_value": "Not specified"
   }
  ],
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:45:55",
  "last_updated_by": "system",
  "catalog_type": "2",
  "created_on": "2024-02-19 07:45:54",
  "created_by": "user@password.com",
  "operation": "270d51c0476c46104bf15222516d4372",
  "blueprint_type": "Custom Blueprint",
  "operation_name": "Start"
 }
]
```


クラウドサービスカタログ:GET **/now/cmp_catalog_api/stacks**

プロビジョンタイプの詳細計画 (スタックとも呼ばれます) に基づいてカタログアイテムのリストを返します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/stacks

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
blueprint_name	オプション。関連カタログアイテムをフェッチする詳細計画の名前。カテゴリアイテム [sn_cmp_bp_cat_item] テーブルにあります。 注: このパラメーターは、詳細計画名の一部または全体をクエリできます。たとえば、「Servicenow」で始まるすべての詳細計画をリストする場合は、変数を blueprint_name = Servicenow として設定できます。 デフォルト:すべての詳細計画のすべてのサービスが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
display_variables	各カタログアイテムに関連付けられたカタログアイテム変数をリストするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リストカタログアイテム変数を表示します。 • false:リストカタログアイテム変数を表示しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：False

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
アクティブ	カタログがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:カタログはアクティブです。 • false:カタログはアクティブではありません。 データタイプ：文字列
詳細計画	詳細計画のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:詳細計画 [sn_cmp_bp_blueprint]
blueprint_category	詳細計画カテゴリのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドサービスカテゴリ [sn_capi_service_category]
blueprint_category_name	詳細計画カテゴリの名前。 可能な値： • アクセス • 分析 • アプリケーションサービス • ブロックチェーン • ビジネスの生産性 • CPU • 設定管理

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• コンテナ • データベース • 開発ツール • イベント • ハイブリッドクラウド • IOT • IPAM • ラウドバランサー • 機械学習 • 管理ツール • マーケットプレイス • モバイル • ネットワーク • 生産性 • セキュリティ • シェルアクセス • ストレージ • ツール • 不明 • バーチャルリアリティ データタイプ：文字列 テーブル:クラウドサービスカテゴリ [sn_capi_service_category]
blueprint_name	詳細計画の名前。詳細計画 [sn_cmp_bp_blueprint] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
blueprint_type	詳細計画のタイプ。 可能な値: カスタム詳細計画 データタイプ：文字列
catalog_name	カタログの名。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
catalog_type	カタログのタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 1:カタログのタイプはプロビジョンです。 • 2:カタログのタイプはライフサイクルです。 データタイプ：文字列
catalog_type_name	カタログタイプの名前。 可能な値： • プロビジョニング操作 (1 日目):カタログタイプの名前は「プロビジョン」です。 • ライフサイクル運用 (2 日目):カタログタイプの名前はライフサイクルです。 データタイプ：文字列
ID	詳細計画のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
lifecycleOperation	ライフサイクル操作の名前とsys_idを含むオブジェクト。 日付タイプ:オブジェクトのアレイ `"lifecycleOperations": [ { "id": "String", "name": "String" }`
lifecycleOperations.id	ライフサイクル操作のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:OperationSignature [sn_cmp_rb_op_signature]
lifeCycleOperations.name	ライフサイクル操作のタイプ。 可能な値： • クリーンアップ:終了ステータスのリソースをクリーンアップします。 • プロビジョニング解除:終了ステータスのリソースを削除し、それに応じてリソースの CMDB テーブルを更新します。 • ModifyLease:プロビジョニングされたリソースでスケジュールされたリース操作を変更します。 • ModifySchedule:プロビジョニング時のスタックまたは既存のスタックで営業時間のスケジューリングを実行します。 • 開始:オフステータスのリソースを開始します。 • 停止:オンステータスのリソースを停止します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ:オブジェクト
操作	操作のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:OperationSignature [sn_cmp_rb_op_signature]
operation_name	操作の名前。 可能な値： • プロビジョニング解除:終了ステータスのリソースを削除し、それに応じてリソースの CMDB テーブルを更新します。 • ModifyLease:プロビジョニングされたリソースでスケジュールされたリース操作を変更します。 • ModifySchedule:プロビジョニングされたリソースのスケジュールを変更します。 • 開始:オフステータスのリソースを開始します。 • 停止:オンステータスのリソースを停止します。 データタイプ：文字列
shortDescription	カタログの簡単な説明。 データタイプ：文字列
template_name	テンプレートの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
template_type	テンプレートタイプのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
template_cloud_product_name	製品の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]

変数	リストカタログアイテムの詳細。この API で返される変数は、要求で渡されるクエリパラメーターによって異なります。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"variables": [
	  {
	   "parameter1": "String",
	   "parameter2": "String"
	  }
	]</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例では、プロビジョンカタログタイプのインスタンス内のすべてのカタログアイテムを返します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/cmp_catalog_api/stacks" \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

帰る：


```
[
 {
  "catalog_type": "1",
  "catalog_type_name": "Provision Operation (Day 1)",
  "catalog_name": "classiclb",
  "blueprint": "d90d9d80476c46104bf15222516d43b9",
  "blueprint_name": "classiclb",
  "blueprint_category": "57c0dbd9934b22004a9032bfa67ffb79",
  "blueprint_category_name": "Compute",
  "active": true,
  "category": "8641fe260b212200eff7ef9bb4673a3d",
  "shortDescription": null,
  "id": "07cc9580476c46104bf15222516d43c3",
  "last_updated_on": "2024-02-19 07:46:13",
  "last_updated_by": "user@servicenow.com",
  "blueprint_type": "Cloud Template",
  "template_type": "932f81e49f00320048111f80a57fcf6e",
  "template_name": "CloudFormation Template",
  "template_cloud_product": "52cfc4749f00320048111f80a57fcf9a",
  "template_cloud_product_name": "AWS CloudFormation",
  "lifecycleOperations": [
   {
    "id": "1d2d19c0476c46104bf15222516d4392",
    "name": "Deprovision"
   },
   {
    "id": "361d55c0476c46104bf15222516d4351",
    "name": "ModifySchedule"
   },
   {
    "id": "542dd5c0476c46104bf15222516d43b0",
    "name": "Stop"
   },
   {
    "id": "712d59c0476c46104bf15222516d435c",
    "name": "Cleanup"
   },
   {
    "id": "bb1dd5c0476c46104bf15222516d4301",
    "name": "ModifyLease"
   },
   {
    "id": "d71d95c0476c46104bf15222516d4312",
    "name": "Start"
   }
  ],
  "created_on": "2024-02-19 07:44:44",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "created_by": "user@servicenow.com",
    "operation": "130d51c0476c46104bf15222516d4368",
    "operation_name": "Provision"
  }
]
```

クラウドサービスカタログ:GET **/now/cmp_catalog_api/status**

指定されたカタログ RITM (要求アイテム) のステータスと詳細を返します。

このメソッドを使用して、要求の作成元を特定してトレースし、そのフローを監視します。応答には次のものが含まれます。

1. 送信された要求の RITM 番号
2. 要求が属するステージ
3. 要求を開き、アサインされたユーザー
4. 要求にアサインされたグループ
5. 要求がオープンされたとき
6. 要求のステータス
7. 送信データ

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/status

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
req_item	要求アイテム [sc_req_item] テーブルの一意の要求アイテム番号。例: RITM0000001。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
assignmentGroup	要求にアサインされたグループ データタイプ：文字列
assignedTo	要求にアサインされたユーザーのメール。 データタイプ：文字列
カタログアイテム	カタログアイテム要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
エラー	返されたエラーに関する詳細を含むメッセージ。 考えられるエラーメッセージ： • レコードが見つかりません:要求アイテムが存在しません。 • ユーザーが認証されていません:ユーザーの認証情報には、この要求を行う権限がありません。 データタイプ：文字列
番号	新しい要求アイテムに与えられた一意の要求アイテム番号 (RITM)。 データタイプ：文字列 テーブル:要求アイテム [sc_req_item]
openedAt	要求アイテムを開いたときのタイムスタンプ。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 日付タイプ：文字列
openedBy	要求をオープンしたユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列
ステージ	要求アイテムの現在の処理ステージ。 可能な値： • スタックを展開中 • 展開がキャンセルされました • 展開に失敗しました • 展開が正常に完了しました • リソース制限超過 • スタックの展開を再試行中 • ユーザー向けに作成されたタスク • プロビジョニング承認待ち データタイプ：文字列
state	要求アイテムの現在の完了ステータス。 可能な値： • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ • オープン • 保留中 • 対応中

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
submissionData	クラウドアカウント、場所、アプリケーション、コストセンターデータなど、要求の送信に関する情報。送信データは、要求で渡された要求アイテム番号によって異なります。 データタイプ: オブジェクト `"submissionData": "{\"key1\":\"value\", \"key2\":\"value\"}" }`
sys_id	要求アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:要求アイテム [sc_req_item]

Example: cURL 要求

次の例では、要求アイテム番号 RITM0010076 のステータス情報を返します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmp_catalog_api/statusreq_item=RITM0010076" \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "catItem": "39737024c390719005091d75e0013115",
  "stage": "Task Created for User",
  "sys_id": "ee1197db476cc2904bf15222516d439f",
  "assignedTo": null,
  "assignmentGroup": null,
  "number": "RITM0010072",
  "openedAt": "2024-02-29 18:32:55",
  "openedBy": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
  "state": "Open",
  "submissionData":
 "{\"CloudAccount\":\"AzureCA\",\"CSC_Azure_Functions_newResourceGroup\":\"test-rg-dnd
\",\"CSC_Azure_Functions_runTimeVersion\":
\"~18\",\"CSC_Azure_Functions_runTimeEngine\":\"node\",\"CSC_Azure_Functions_os\":
\"Windows\",\"CSC_Azure_Functions_functionAppName\":\"sa02291029-fa\",
\"LeaseEndDate\":\"2024-05-29 17:29:57\",\"ScheduleProfile\":\"-- No Schedule
 --\",\"UserGroup\":\"cfcbad03d711110050f5edcb9e61038f\",
\"CSC_Azure_Functions_applicationName\":\"function-app\",\"ScheduleTimeZone\":
\"America/Los_Angeles\",\"BusinessService\":\"\",\"environment\":\"Production\",
\"CostCenter\":
\"\",\"UseExistingWorkspace\":false,\"CSC_Azure_Functions_existingResourceGroup\":
\"cpg-dnd\",\"CSC_Azure_Functions_isNewResourceGroup\":\"false\",
\"CSC_Azure_Functions_storageAccountName\":\"sa02291029fasa\",\"Application\":
\"\",\"StackName\":\"sa02291029\",\"Location\":\"Azure Datacenter -
 eastus\",\"Workspace\":\"\"}"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クラウドサービスカタログ:POST **/now/cmp_catalog_api/submitoprequest**

リソース操作要求を送信して、プロビジョニングされたリソースに対して Day 2 の操作を実行します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/submitoprequest

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
cat_id	必須。呼び出すクラウドカタログアイテムのsys_id。クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item] テーブルで利用できます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
クラウドアカウント	必須。要求を送信するクラウドアカウントの名前。アカウント名は、クラウドアカウント [cmdb_ci_cmp_cloud_account] テーブルで使用できます。 データタイプ：文字列
場所	必須。リソースをプロビジョニングするデータセンターの場所。たとえば、us-west-1 や asia-south-2 などです。この値は、クラウドアカウントのプラットフォームプロバイダーのデータセンターの場所と一致する必要があります。関連データセンター [sn_cmp_ca_assc_datacenter] テーブルで利用できます。 データタイプ：文字列
StackName	必須。スタックの名前。スタック名は動的であり、リソース管理に反映されます。 データタイプ：文字列
resourceId	必須。Day 2 の操作が実行されるリソースのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スタックアイテム [sn_cmp_stack_item]
resource_block	必須です。関連するリソース運用カタログアイテムを取得するリソースブロックの名前 (仮想サーバーなど)。 デフォルト:すべての操作タイプのすべてのカタログアイテムが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:リソースブロック [sn_cmp_rb_resourceblock]
operation_name	オプション。操作の名前。OperationSignature [sn_cmp_rb_op_signature] テーブルのリソースインターフェイスの [名前] 列にあります。 入力する操作名は、 *resourceBlock* パラメーターに渡された値によって異なります。 **注:** このパラメーターは、操作の一部または全体をクエリできます。たとえば、「Servicenow」で始まるすべてのインターフェイスを一覧表示する場合は、変数を operation_name = Servicenow として設定できます。 デフォルト:すべての操作タイプのすべてのカタログアイテムが返されます。データタイプ：文字列
resourceInterface	必須です。関連するリソース運用カタログアイテムを取得するリソースブロックの名前 (仮想サーバーなど)。 入力するリソースインターフェイスは、*resourceBlock* パラメーターと *operation_name* パラメーターで渡された値によって異なります。 デフォルト:すべての操作タイプのすべてのカタログアイテムが返されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
assignmentGroup	要求にアサインされたグループ データタイプ：文字列
assignedTo	要求にアサインされたユーザーのメール。 データタイプ：文字列
カタログアイテム	カタログアイテム要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
番号	新しい要求アイテムに与えられた一意の要求アイテム番号 (RITM)。 データタイプ：文字列 テーブル:要求アイテム [sc_req_item]
openedAt	要求アイテムを開いたときのタイムスタンプ。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 日付タイプ：文字列
openedBy	要求をオープンしたユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列
ステージ	要求アイテムの現在の処理ステージ。 可能な値： • スタックを展開中 • 展開がキャンセルされました

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 展開に失敗しました • 展開が正常に完了しました • リソース制限超過 • スタックの展開を再試行中 • ユーザー向けに作成されたタスク • プロビジョニング承認待ち データタイプ：文字列
state	要求アイテムの現在の完了ステータス。 可能な値： • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ • オープン • 保留中 • 対応中 データタイプ：文字列

submissionData	クラウドアカウント、場所、アプリケーション、コストセンターデータなど、要求の送信に関する情報。送信データは、要求で渡された要求アイテム番号によって異なります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"submissionData": "{\"key1\":\"value\", \"key2\":\"value\"}"`
	`}`

sys_id	要求アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:要求アイテム [sc_req_item]

次の例では、2 日目の操作要求アイテムを作成します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmp_catalog_api/submitoprequest?cat_id=e44dcd
238731e5101126cbb4dabb3506" /
--request POST\
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'

//Request body:
{"StackName":"sa02292143","CloudAccount":"AWS","Location":"AWS Datacenter -
 us-
east-1","resourceId":"df8c61e3eb2cc210d298fbbdbad0cd74","operationName":"Deprovision","re
sourceInterface":"S3 Interface","resourceBlock":"S3"}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文：


```
{
  "number": "RITM0010078",
  "catItem": "e44dcd238731e5101126cbb4dabb3506",
  "stage": "request_approved",
  "sys_id": "9bf5cab3c3594610bc89b33605013190",
  "assignedTo": null,
  "assignmentGroup": null,
  "openedAt": "2024-04-08 09:08:47",
  "openedBy": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
  "state": "Open",
  "submissionData":
 "{\"StackName\":\"sa02292143\",\"CloudAccount\":\"AWS\",\"Location\":\"AWS Datacenter -
 us-east-1\",\"resourceId\":\"df8c61e3eb2cc210d298fbbdbad0cd74\",\"operationName\":
\"Deprovision\",\"resourceInterface\":\"S3 Interface\",\"resourceBlock\":\"S3\"}"
}

Sample Request Body for CSC S3 Bucket Catalog Order:

{"StackName":"sa02292143","CloudAccount":"AWS","Location":"AWS Datacenter -
 us-
east-1","resourceId":"df8c61e3eb2cc210d298fbbdbad0cd74","operationName":"Deprovision","re
sourceInterface":"S3 Interface","resourceBlock":"S3"}
```


クラウドサービスカタログ:POST **/now/cmp_catalog_api/submitrequest**

クラウドサービス要求を送信します。この方法では、2 日目の操作とスタックまたはリソース操作カタログアイテムの両方に対して、プロビジョニングされた要求を受け入れます。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/cmp_catalog_api/submitrequest

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
cat_id	必須。呼び出すクラウドカタログアイテムのsys_id。クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item] テーブルで利用できます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
クラウドアカウント	必須。要求を送信するクラウドアカウントの名前。アカウント名は、クラウドアカウント [cmdb_ci_cmp_cloud_account] テーブルで使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
場所	必須。リソースをプロビジョニングするデータセンターの場所。たとえば、us-west-1 や asia-south-2 などです。この値は、クラウドアカウントのプラットフォームプロバイダーのデータセンターの場所と一致する必要があります。関連データセンター [sn_cmp_ca_assc_datacenter] テーブルで利用できます。 データタイプ：文字列
StackName	必須。スタックの名前。スタック名は動的であり、リソース管理に反映されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
assignmentGroup	要求にアサインされたグループ データタイプ：文字列
assignedTo	要求にアサインされたユーザーのメール。 データタイプ：文字列
カタログアイテム	カタログアイテム要求のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:クラウドカタログアイテム [sn_cmp_bp_cat_item]
番号	新しい要求アイテムに与えられた一意の要求アイテム番号 (RITM)。 データタイプ：文字列 テーブル:要求アイテム [sc_req_item]
openedAt	要求アイテムを開いたときのタイムスタンプ。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 日付タイプ：文字列
openedBy	要求をオープンしたユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列
ステージ	要求アイテムの現在の処理ステージ。 可能な値： • スタックを展開中 • 展開がキャンセルされました • 展開に失敗しました • 展開が正常に完了しました • リソース制限超過 • スタックの展開を再試行中

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ユーザー向けに作成されたタスク • プロビジョニング承認待ち データタイプ：文字列
state	要求アイテムの現在の完了ステータス。 可能な値： • 完了してクローズ • 未完了でクローズ • スキップしてクローズ • オープン • 保留中 • 対応中 データタイプ：文字列

submissionData	クラウドアカウント、場所、アプリケーション、コストセンターデータなど、要求の送信に関する情報。送信データは、要求で渡された要求アイテム番号によって異なります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"submissionData": "{\"key1\":\"value\", \"key2\":\"value\"}"`
	`}`

sys_id	要求アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:要求アイテム [sc_req_item]

次の例では、インスタンスの AWS クラウドアカウントでクラウドリソース要求を送信します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmp_catalog_api/submitrequest?cat_id=022e3deec3122910a769f44ed40131b9" /
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'

//Request body:
{"CloudAccount":"AWS","Location":"us-east-1","StackName":"ss"}
```

応答：

```
{
  "number": "RITM0010001",
  "catItem": "022e3deec3122910a769f44ed40131b9",
  "stage": "check_permissions",
  "sys_id": "86d34233c3594610bc89b336050131dd",
  "assignedTo": null,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "assignmentGroup": null,
 "openedAt": "2024-04-08 08:59:25",
 "openedBy": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
 "state": "Open",
 "submissionData":
"{\"CloudAccount\":\"AWS\",\"Location\":\"us-east-1\",\"StackName\":\"ss\"}"
}
```


CMDB データ取り込み API

CMDB データ取り込み API は、オブジェクトのアレイをインポートセットテーブルにバッチ取り込みできるエンドポイントを提供します。

⚠ **警告:** この API は推奨されなくなりました。拡張性と安定性が向上した同じ機能を使用するには、インポートセット - POST /now/import/{stagingTableName}/insertMultiple エンドポイントを使用します。Quebec リリース以降、*CMDB* データ取り込み *API* の使用を移行して、代わりに`インポートセット - insertMultiple` エンドポイントを使用する必要があります。

また、この API は、デフォルトでは zboot インスタンスでは機能しません。

この API は 構成管理データベース (CMDB) (com.snc.cmdb) プラグインによってアクティブ化され、cmdb_import_api_admin ロールを必要とします。

CMDB データ取り込み - POST /cmdb/ingest/{data_source_sys_id}

渡された sys_id で識別されるデータソースレコードに関連付けられたインポートセットテーブルにレコードを挿入します。

⚠ **警告:** この API は推奨されなくなりました。拡張性と安定性が向上した同じ機能を使用するには、インポートセット - POST /now/import/{stagingTableName}/insertMultiple エンドポイントを使用します。Quebec リリース以降、*CMDB* データ取り込み *API* の使用を移行して、代わりに`インポートセット - insertMultiple` エンドポイントを使用する必要があります。

また、この API は、デフォルトでは zboot インスタンスでは機能しません。

要求本文には、インポートセットテーブルに挿入するオブジェクト (ペイロード) の JSON アレイが含まれている必要があります。各オブジェクトはテーブル内の行に相当し、名前と値の各ペアは列に相当します。JSON ペイロードは、「u_」プリフィックスのないインポートセットのフィールド名を利用する必要があります。たとえば、要求本文のペイロードのフィールド名「u_matching_record」は「matching_record」である必要があります。インポートセットテーブルが存在する場合、エンドポイントは既存のインポートセットテーブルに行 (オブジェクト) を追加します。重複のチェックや既存のレコードの更新は実行されません。

最初にアプリケーションを構築する場合は、このエンドポイントを呼び出す前に、関連するデータソースレコードをインスタンスに作成する必要があります。このエンドポイントを使用して既存のインポートセットテーブルにレコードを追加するだけの場合は、データソースレコードを作成する必要はありませんが、そのsys_idを知っておく必要があります。データソースレコードには、指定されたペイロードを挿入するインポートセットテーブルが記述されます。このテーブルは、インポートセット行 [sys_import_set_row] テーブルを拡張する必要があります。また、データソースを [添付ファイル] に設定し、形式を [JSON] に設定する必要があります。データ ソースの詳細については、「データ ソース」を参照してください。

データソースレコードで定義されたインポートセットテーブルが存在しない場合、エンドポイントは渡されたペイロードをデータソースレコードに添付します。初期インポートセットテーブルを作成するには、データをインポートセットテーブルに手動でインポートする必要があります。データをインポートするには、関連するデータソースフォームで、[関連リンク] セクションの **[20** 件のレコード

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

のテストロード] または [すべてのレコードをロード] リンクをクリックします。インポートセットテーブルが作成されると、このエンドポイントを使用してテーブルに列を追加することはできません。インポートセットテーブルに存在しない名前と値のペアが後から渡された場合、警告なしに無視されます。インポートセットテーブル内の列を変更する必要がある場合は、手動でテーブルに追加できます。インポートセットテーブルを削除するか名前を変更し、新しいペイロードを使用してエンドポイントを再度呼び出すこともできます。

このエンドポイントにアクセスするには、cmdb_import_api_admin ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cmdb/ingest/{data_source_sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/ingest/{data_source_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
data_source_sys_id	データソースレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
アレイ	関連するインポートセットテーブルに追加するデータを記述するオブジェクトの自由形式のアレイ。アレイ内の各オブジェクトは、インポートセットテーブルの行を定義し、名前と値の各ペアは列を定義します。 **注:** このアレイには、"{\"records\":[{\"hostname\": \"Hostname1\", \"serialnumber\": \"2acd3873-7fc5-454c-8844-e7769e4d6cfc\", \"model\": \"Model Id\"},{\"vendor\": \"ABC Co\"}]}" などの名前を付ける必要があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	作成されました。添付ファイルがデータソースに追加されました。
202	受け入れ済み。インポートセットテーブルに行が追加されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	競合。添付ファイルはデータソースに既に存在します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。
501	実装されていません。要求形式がサポートされていません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	発生したエラーを説明します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"error": { "details": "String", "message": "String" }`
error.details	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
import_set	ペイロードが追加されたインポートセットテーブルの名前。 データタイプ：文字列
staged_row_count	インポートセットテーブルに追加された行の数。 データタイプ：数値
staging_table	ペイロードのステージングに使用されるデータソースレコードの名前。 データタイプ：文字列
status	エラーステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "instance.service-now.com/api/now/cmdb/ingest/4dd9686d1b9800103d374087bc4bcb3d"
 \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"records\":[{\"hostname\": \"Hostname1\", \"serialnumber\":
 \"2acd3873-7fc5-454c-8844-e7769e4d6cfc\", \"model\": \"Model 5100"},{\"vendor\": \"ABC
 Co\"},
{\"hostname\": \"Hostname2\", \"serialnumber\":
 \"3adb3873-7fc5-564d-8844-e7769e4d6ded\", \"model\": \"Model 5200"},{\"vendor\": \"ACME
 Co\"}]}"
--user "username":"password"
```

成功応答：

```
{
  "result": {
    "staged_row_count": 2,
    "import_set": "ISET0010010",
    "staging_table": "sn_my_demo_integra_demo_data_source_01"
  }
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB インスタンス API

CMDB インスタンス API は、既存の 構成管理データベース (CMDB) テーブルでの作成、読み取り、更新、および削除操作を可能にするエンドポイントを提供します。一度に 1 つのレコードのみを挿入、更新、または削除できます。

この API を使用するには、ユーザーに ITIL ロールが必要です。

CMDB インスタンス - DELETE /now/cmdb/instance/{classname}/{sys_id}/relation/{rel_sys_id}

指定された構成アイテム (CI) の関係を削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}/{sys_id}/relation/{rel_sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}/{sys_id}/relation/{rel_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列
rel_sys_id	削除する関係の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	CI の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server/0f4ac6c4b750230096c3e4f6ee11a9fe/relation/b0dbda5347c12200e0ef563dbb9a718f" \
--request DELETE \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CMDB インスタンス - GET /now/cmdb/instance/{classname}

指定された 構成管理データベース (CMDB) クラス (テーブル) で利用可能な構成アイテム (CI) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 **注:** 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。UI フィルターを使用して、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「 フィルターとクエリに使用できる演算子 」を参照してください。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><val のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
name	指定されたクラス内の CI の名前。 データタイプ：文字列
sys_id	CI の sys_id。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

```
"result": [
  {
    "sys_id": "3a290cc60a0a0bb400000bdb386af1cf",
    "name": "PS LinuxApp01"
  },
  {
    "sys_id": "3a5dd3dbc0a8ce0100655f1ec66ed42c",
    "name": "PS LinuxApp02"
  }
]
```

CMDB インスタンス - GET /now/cmdb/instance/{classname}/{sys_id}

指定された構成アイテム (CI) レコードの属性と関係情報を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列
sys_id	取得する CI レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

応答パラメーター

名前	説明
attributes	現在 CI レコードにあるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 データタイプ：オブジェクト

error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列
inbound_relations	CI に関連付けられたインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：アレイ `"inbound_relations": [ { "sys_id": "String", "target": {Object}, "type": {Object} } ]`
inbound_relations.sys_id	インバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target	ターゲットのインバウンド関係を説明する情報。 データタイプ：オブジェクト `"target": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
inbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからインバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.value	インバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type	インバウンド関係のタイプに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"type": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
inbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンドタイプの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
inbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからインバウンド関係タイプを取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.value	インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations	CI に関連付けられたアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"outbound_relations": [ { "sys_id": "String", "target": {Object}, "type": {Object} } ]`
outbound_relations.sys_id	アウトバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target	必須です。ターゲットのアウトバウンド関係に関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"target": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
outbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
outbound_relations.target.value	アウトバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations.type	アウトバウンド関係のタイプに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

outbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.value	アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server/70bc4e11c0a8210d01f074cbe6bd73b4" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "outbound_relations": [
      {
        "sys_id": "3a62e64ac0a8ce0100aead1e3fd5439f",
        "type": {
          "display_value": "Depends on::Used by",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
 a2bce5c5",
        "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
       },
       "target": {
        "display_value": "PS ORA01",
        "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353
 965d0b8861f",
        "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
       }
     },
     {
       "sys_id": "3a67513fc0a8ce0100914a76cea11b02",
       "type": {
        "display_value": "Exchanges data with::Exchanges data with",
        "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/607ad1b2c0a8010e01941856
 b365af90",
        "value": "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90"
       },
       "target": {
        "display_value": "PS ORA01",
        "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353
 965d0b8861f",
        "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
       }
     }
   ],
   "attributes": {
     "firewall_status": "Intranet",
     "os_address_width": "",
     "attested_date": "",
     "operational_status": "1",
     "os_service_pack": "",
     "cpu_core_thread": "",
     "cpu_manufacturer": "",
     "sys_updated_on": "2020-07-08 11:16:51",
     "discovery_source": "",
     "first_discovered": "",
     "due_in": "",
     "used_for": "Production",
     "invoice_number": "",
     "gl_account": "",
     "sys_created_by": "glide.maint",
     "warranty_expiration": "",
     "ram": "2048",
     "cpu_name": "",
     "cpu_speed": "2800",
     "owned_by": "",
     "checked_out": "",
     "kernel_release": "",
     "sys_domain_path": "/",
     "classification": "Production",
     "disk_space": "40",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "object_id": "",
    "maintenance_schedule": "",
    "cost_center": "",
    "attested_by": "",
    "dns_domain": "",
    "assigned": "2020-01-04 07:00:00",
    "purchase_date": "",
    "life_cycle_stage": "",
    "short_description": "",
    "cd_speed": "",
    "floppy": "",
    "managed_by": {
      "display_value": "Lynda Caraway",
      "link":
"https://instance.service-now.com/api/now/table/sys_user/8a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d72",
      "value": "8a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d72"
    },
    "os_domain": "",
    "last_discovered": "",
    "can_print": "false",
    "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server",
    "manufacturer": {
      "display_value": "Iris",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/core_company/c115c2f737e3100044e0bfc8bcbe5d46",
      "value": "c115c2f737e3100044e0bfc8bcbe5d46"
    },
    "cpu_count": "1",
    "vendor": {
      "display_value": "Cloudward Inc",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/core_company/3efe8c4c37423000158bbfc8bcbe5d7d",
      "value": "3efe8c4c37423000158bbfc8bcbe5d7d"
    },
    "life_cycle_stage_status": "",
    "model_number": "",
    "assigned_to": "",
    "start_date": "",
    "os_version": "2.6.9-22.0.1.ELsmp",
    "serial_number": "",
    "cd_rom": "false",
    "support_group": "",
    "unverified": "false",
    "correlation_id": "",
    "attributes": "",
    "asset": {
      "display_value": "P1000091 - Iris 5875",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/alm_asset/0bc1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5dbb",
      "value": "0bc1ba8837f3100044e0bfc8bcbe5dbb"
    },
    "form_factor": "",
    "cpu_core_count": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "skip_sync": "false",
    "attestation_score": "",
    "sys_updated_by": "system",
    "sys_created_on": "2008-10-26 17:17:28",
    "sys_domain": {
      "display_value": "global",
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value": "global"
    },
    "cpu_type": "Intel",
    "install_date": "2019-08-18 08:00:00",
    "asset_tag": "P1000091",
    "dr_backup": "",
    "hardware_substatus": "",
    "fqdn": "",
    "change_control": "",
    "internet_facing": "false",
    "delivery_date": "",
    "hardware_status": "",
    "install_status": "1",
    "supported_by": "",
    "name": "PS LinuxApp01",
    "subcategory": "",
    "default_gateway": "",
    "chassis_type": "",
    "virtual": "false",
    "assignment_group": "",
    "managed_by_group": "",
    "sys_id": "3a290cc60a0a0bb400000bdb386af1cf",
    "po_number": "",
    "checked_in": "",
    "sys_class_path": "/!!/!2/!(/!!/!0",
    "mac_address": "",
    "company": {
      "display_value": "ACME Corporation",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/core_company/e7c1f3d53790200044e0bfc8bcbe5deb",
      "value": "e7c1f3d53790200044e0bfc8bcbe5deb"
    },
    "justification": "",
    "department": "",
    "cost": "45557.5",
    "comments": "",
    "os": "Linux Red Hat",
    "sys_mod_count": "24",
    "monitor": "false",
    "model_id": {
      "display_value": "Iris 5875",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_model/5f5fbcc3c0a8010e00f3b27814f3b96b",
      "value": "5f5fbcc3c0a8010e00f3b27814f3b96b"
    },
    "ip_address": "",
    "duplicate_of": "",
    "sys_tags": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "cost_cc": "USD",
    "order_date": "",
    "schedule": "",
    "environment": "",
    "due": "",
    "attested": "false",
    "location": {
      "display_value": "322 West 52nd Street, New York,NY",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmn_location/25ab9f690a0a0bb3001c5fec1d0d7bcb",
      "value": "25ab9f690a0a0bb3001c5fec1d0d7bcb"
    },
    "category": "Do not migrate to asset",
    "fault_count": "0",
    "host_name": "",
    "lease_id": ""
  },
  "inbound_relations": [
    {
      "sys_id": "3a5e4d8ac0a8ce010005145afb730818",
      "type": {
        "display_value": "Depends on::Used by",
        "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
        "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
      },
      "target": {
        "display_value": "PS Apache01",
        "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439",
        "value": "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
      }
    },
    {
      "sys_id": "3a5e4d9cc0a8ce010097f2f5c2f65fd8",
      "type": {
        "display_value": "Depends on::Used by",
        "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
        "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
      },
      "target": {
        "display_value": "PS Apache02",
        "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a27f1520a0a0bb400ecd6ff7afcf036",
        "value": "3a27f1520a0a0bb400ecd6ff7afcf036"
      }
    },
    {
      "sys_id": "3a5e4d9fc0a8ce0100a3754fac26fe56",
      "type": {
        "display_value": "Depends on::Used by",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
        "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
       },
       "target": {
        "display_value": "PS Apache03",
        "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a2810c20a0a0bb400268
337d6e942ca",
        "value": "3a2810c20a0a0bb400268337d6e942ca"
       }
     }
   ]
 }
}
```


CMDB インスタンス - POST /now/cmdb/instance/{classname}

指定された 構成管理データベース (CMDB) テーブル内に、指定された送信関係と受信関係を持つ単一の構成アイテム (CI) を作成します。

注: CMDB クラスに従属識別ルールが定義されている場合、入力ペイロードには既存の CI の sys_idが含まれている必要があります。たとえば、 *outbound_relations* の場合、 *target* パラメーターには既存の CI のsys_idが含まれている必要があります。この CI は子になります。*inbound_relations*では、親になります。


```
"depends_on": {
  "outbound_relations":
    {
      "target": "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1",
      "type": "60bc4e22c0a8010e01f074cbe6bd73c3"
    }
  }
```


URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
属性	CI レコードで定義するデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 データタイプ：オブジェクト
inbound_relations	CI に関連付けるインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"inbound_relations": [ { "target": "String", "type": "String" } ]`
inbound_relations.target	*inbound_relations* が指定されている場合は必須です。指定された CI に関連付けるターゲットインバウンド関係の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type	*inbound_relations* が指定されている場合は必須です。インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations	CI に関連付けるアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"outbound_relations": [ { "target": "String", "type": "String" } ]`
outbound_relations.target	*outbound_relations* が指定されている場合は必須です。ターゲットのアウトバウンド関係の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
outbound_relations.type	*outbound_relations* が指定されている場合は必須です。アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
source	必須です。情報を更新したエンティティ。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドで指定された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

応答パラメーター

名前	説明
attributes	現在 CI レコードにあるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 データタイプ：オブジェクト

error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列

inbound_relations	CI に関連付けられたインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"inbound_relations": [`
	`  {`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "target": {Object},`
	`  "type": {Object}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
inbound_relations.sys_id	インバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

inbound_relations.target	ターゲットのインバウンド関係を説明する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"target": {
	  "display_value": "String",
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

inbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからインバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.value	インバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

inbound_relations.type	インバウンド関係のタイプに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"type": {
	  "display_value": "String",
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

inbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからインバウンド関係タイプを取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
inbound_relations.type.value	インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations	CI に関連付けられたアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"outbound_relations": [ { "sys_id": "String", "target": {Object}, "type": {Object} } ]`
outbound_relations.sys_id	アウトバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target	必須です。ターゲットのアウトバウンド関係に関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"target": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
outbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.value	アウトバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type	アウトバウンド関係のタイプに関する情報。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明

	"type": {
	"display_value": "String",
	"link": "String",
	"value": "String"
	}

outbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.value	アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json"\
--user "username":"password" \
--data {
 "outbound_relations": [
   {
    "type" : "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
    "target" : "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
   },
   {
    "type" : "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90",
    "target" : "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
   }
 ],
 "attributes": {
   "name" : "lnux999",
   "firewall_status": "Intranet"
 },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "source": "ServiceNow",
 "inbound_relations": [
  {
   "type" : "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
   "target" : "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
  }
 ]
}
```


```
{
   "result": {
      "outbound_relations": [
         {
            "sys_id": "403ff2641b425010593876a61a4bcb4b",
            "type": {
               "display_value": "Depends on::Used by",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
               "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
            },
            "target": {
               "display_value": "PS ORA01",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353
965d0b8861f",
               "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
            }
         },
         {
            "sys_id": "443ff2641b425010593876a61a4bcb4c",
            "type": {
               "display_value": "Exchanges data with::Exchanges data with",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/607ad1b2c0a8010e01941856
b365af90",
               "value": "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90"
            },
            "target": {
               "display_value": "PS ORA01",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353
965d0b8861f",
               "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
            }
         }
      ],
      "attributes": {
         "firewall_status": "Intranet",
         "os_address_width": "",
         "attested_date": "",
         "operational_status": "1",
         "os_service_pack": "",
         "cpu_core_thread": "",
         "cpu_manufacturer": "",
         "sys_updated_on": "2020-07-13 20:27:28",
         "discovery_source": "ServiceNow",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "first_discovered": "2020-07-13 20:27:28",
        "due_in": "",
        "used_for": "Production",
        "invoice_number": "",
        "gl_account": "",
        "sys_created_by": "dora.gray",
        "warranty_expiration": "",
        "ram": "",
        "cpu_name": "",
        "cpu_speed": "",
        "owned_by": "",
        "checked_out": "",
        "kernel_release": "",
        "sys_domain_path": "/",
        "classification": "Production",
        "disk_space": "",
        "object_id": "",
        "maintenance_schedule": "",
        "cost_center": "",
        "attested_by": "",
        "dns_domain": "",
        "assigned": "",
        "purchase_date": "",
        "life_cycle_stage": "",
        "short_description": "",
        "cd_speed": "",
        "floppy": "",
        "managed_by": "",
        "os_domain": "",
        "last_discovered": "2020-07-13 20:27:28",
        "can_print": "false",
        "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server",
        "manufacturer": "",
        "cpu_count": "",
        "vendor": "",
        "life_cycle_stage_status": "",
        "model_number": "",
        "assigned_to": "",
        "start_date": "",
        "os_version": "",
        "serial_number": "",
        "cd_rom": "false",
        "support_group": "",
        "unverified": "false",
        "correlation_id": "",
        "attributes": "",
        "asset": "",
        "form_factor": "",
        "cpu_core_count": "",
        "skip_sync": "false",
        "attestation_score": "",
        "sys_updated_by": "dora.gray",
        "sys_created_on": "2020-07-13 20:27:28",
        "sys_domain": {
            "display_value": "global",
            "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
            "value": "global"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        "cpu_type": "",
        "install_date": "",
        "asset_tag": "",
        "dr_backup": "",
        "hardware_substatus": "",
        "fqdn": "",
        "change_control": "",
        "internet_facing": "true",
        "delivery_date": "",
        "hardware_status": "installed",
        "install_status": "1",
        "supported_by": "",
        "name": "lnux299",
        "subcategory": "Computer",
        "default_gateway": "",
        "chassis_type": "",
        "virtual": "false",
        "assignment_group": "",
        "managed_by_group": "",
        "sys_id": "0c3ff2641b425010593876a61a4bcb39",
        "po_number": "",
        "checked_in": "",
        "sys_class_path": "/!!/!2/!(/!!/!0",
        "mac_address": "",
        "company": "",
        "justification": "",
        "department": "",
        "cost": "",
        "comments": "",
        "os": "",
        "sys_mod_count": "0",
        "monitor": "false",
        "model_id": "",
        "ip_address": "",
        "duplicate_of": "",
        "sys_tags": "",
        "cost_cc": "USD",
        "order_date": "",
        "schedule": "",
        "environment": "",
        "due": "",
        "attested": "false",
        "location": "",
        "category": "Hardware",
        "fault_count": "0",
        "host_name": "",
        "lease_id": ""
      },
      "inbound_relations": [
        {
          "sys_id": "c03ff2641b425010593876a61a4bcb49",
          "type": {
            "display_value": "Depends on::Used by",
            "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
          },
          "target": {
            "display_value": "PS Apache01",
            "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439",
            "value": "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
          }
        }
      ]
    }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、依存識別ルールが定義されているクラスに対してこのエンドポイントを呼び出す方法を示しています。*outbound_relations.target*はペイロードに含まれ、既存の CI のsys_idが含まれている必要があります。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json"\
--user "username":"password" \
--data {
  "attributes": {
    "name": "test",
    "sys_class_name":"cmdb_ci_db_mssql_instance",
    "instance_name":"Iname"
  },
  "source": "ServiceNow",
  "depends_on": {
    "outbound_relations":
      {
        "target": "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1",
        "type": "60bc4e22c0a8010e01f074cbe6bd73c3"
      }
    }
  }
}
```


```
{
  "result": {
    "outbound_relations": [
      {
        "sys_id": "505cfa3a53662110af64ddeeff7b1217",
        "type": {
          "display_value": "Runs on::Runs",
          "link":
 http://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/60bc4e22c0a8010e01f074cbe6bd73c3,
          "value": "60bc4e22c0a8010e01f074cbe6bd73c3"
        },
        "target": {
          "display_value": "*ANNIE-IBM",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
        "link":
 http://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/b4fd7c8437201000deeabfc
8bcbe5dc1,
        "value": "b4fd7c8437201000deeabfc8bcbe5dc1"
      }
     }
   ],
   "attributes": {
     "attested_date": "",
     "operational_status": "1",
     "running_process_command": "",
     "sys_updated_on": "2023-05-05 21:28:24",
     "type": "",
     "running_process_key_parameters": "",
     "rp_command_hash": "",
     "discovery_source": "ServiceNow",
     "first_discovered": "2023-05-05 21:28:24",
     "due_in": "",
     "service_pack": "",
     "used_for": "Production",
     "is_clustered": "false",
     "invoice_number": "",
     "gl_account": "",
     "sys_created_by": "admin",
     "warranty_expiration": "",
     "owned_by": "",
     "checked_out": "",
     "rp_key_parameters_hash": "",
     "sys_domain_path": "/",
     "business_unit": "",
     "version": "",
     "cpu_sockets": "",
     "maintenance_schedule": "",
     "cost_center": "",
     "attested_by": "",
     "dns_domain": "",
     "assigned": "",
     "purchase_date": "",
     "life_cycle_stage": "",
     "short_description": "",
     "managed_by": "",
     "port_dynamic": "false",
     "last_discovered": "2023-05-05 21:28:24",
     "can_print": "false",
     "sys_class_name": "cmdb_ci_db_mssql_instance",
     "manufacturer": "",
     "cl_port": "",
     "vendor": "",
     "life_cycle_stage_status": "",
     "model_number": "",
     "config_file": "",
     "assigned_to": "",
     "start_date": "",
     "instance_name": "Iname",
     "serial_number": "",
     "engine_edition": "",
     "support_group": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"version_name": "",
"unverified": "false",
"correlation_id": "",
"attributes": "",
"asset": "",
"config_directory": "",
"tcp_port": "",
"listener_name": "",
"skip_sync": "false",
"pid": "",
"attestation_score": "",
"sys_updated_by": "admin",
"install_directory": "",
"sys_created_on": "2023-05-05 21:28:24",
"sys_domain": {
  "display_value": "global",
  "link": http://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global,
  "value": "global"
},
"install_date": "",
"asset_tag": "",
"fqdn": "",
"change_control": "",
"delivery_date": "",
"install_status": "1",
"supported_by": "",
"name": "test",
"subcategory": "Database",
"assignment_group": "",
"edition": "",
"managed_by_group": "",
"sys_id": "185cba3a53662110af64ddeeff7b12af",
"po_number": "",
"database": "",
"checked_in": "",
"sys_class_path": "/!!/!(/!2/!,",
"mac_address": "",
"company": "",
"justification": "",
"department": "",
"cost": "",
"comments": "",
"attestation_status": "Not Yet Reviewed",
"sys_mod_count": "0",
"monitor": "false",
"model_id": "",
"ip_address": "",
"duplicate_of": "",
"sys_tags": "",
"cost_cc": "USD",
"order_date": "",
"schedule": "",
"environment": "",
"due": "",
"attested": "false",
"location": "",
"category": "Resource",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "fault_count": "0",
    "lease_id": ""
   },
   "inbound_relations": []
  }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、依存識別ルールが定義されているクラスにsys_idが渡されない場合に返される内容を示しています。sys_idが無効な場合も同じ結果になります。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json"\
--user "username":"password" \
--data "{
  "attributes": {
    "name": "test",
    "sys_class_name":"cmdb_ci_db_mssql_instance",
    "instance_name":"Iname"
  },
  "source": "ServiceNow",
  "depends_on": {
    "outbound_relations": {
       "type": "60bc4e22c0a8010e01f074cbe6bd73c3"
    }
  }
}
```


```
{
  "error": {
    "detail": "Exception while executing request: null Check logs for error trace or enable
 glide.rest.debug property to verify REST request processing",
    "message": "Exception while executing request: null"
  },
  "status": "failure"
}
```


CMDB インスタンス:PUT /now/cmdb/instance/{classname}/{sys_id}

指定された構成アイテム (CI) レコードを、指定された属性の名前と値のペアで更新します。このエンドポイントは、関連付けられた関係を作成、更新、または削除しません。

注: このエンドポイントは HTML 仕様に準拠していません。標準の PUT エンドポイントには、要求に含まれていない要素を削除するという破壊的な性質があります。このエンドポイントは、指定されていない要素を削除しません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列
sys_id	更新する CI レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
attributes	CI レコードで置き換えるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 証明書の詳細については、「 CI の証明書 」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト
source	必須です。情報を更新したエンティティ。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドで指定された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

応答パラメーター

名前	説明
attributes	現在 CI レコードにあるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 データタイプ：オブジェクト
error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"error": {
	  "detail": "String",
	  "message": "String"
	}</pre>

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列

inbound_relations	CI に関連付けられたインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"inbound_relations": [
	  {
	  "sys_id": "String",
	  "target": {Object},
	  "type": {Object}
	  }
	]</pre>

inbound_relations.sys_id	インバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

inbound_relations.target	ターゲットのインバウンド関係を説明する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"target": {
	  "display_value": "String",
	  "link": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

inbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからインバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.value	インバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

inbound_relations.type	インバウンド関係のタイプに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

inbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからインバウンド関係タイプを取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.value	インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations	CI に関連付けられたアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"outbound_relations": [`
	`{`
	`"sys_id": "String",`
	`"target": {Object},`
	`"type": {Object}`
	`}`
	`]`

outbound_relations.sys_id	アウトバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations.target	必須です。ターゲットのアウトバウンド関係に関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"target": {`
	`"display_value": "String",`
	`"link": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

outbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.value	アウトバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations.type	アウトバウンド関係のタイプに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"type": {
	"display_value": "String",
	"link": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

outbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.value	アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server/70bc4e11c0
a8210d01f074cbe6bd73b4" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json"\
--user "username":"password" \
--data {
  "attributes": {
    "firewall_status": "Extranet",
    "discovery_source": "ServiceNows",
    "name": "Linux299",
    "used_for": "Pre-production",
    "container": "Box"
  },
  "source": "ServiceNow"
}
```

```
{
   "result": {
      "outbound_relations": [
         {
            "sys_id": "403ff2641b425010593876a61a4bcb4b",
            "type": {
               "display_value": "Depends on::Used by",
               "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
               "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
            },
            "target": {
               "display_value": "PS ORA01",
               "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb40035
3965d0b8861f",
               "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
            }
         },
         {
            "sys_id": "443ff2641b425010593876a61a4bcb4c",
            "type": {
               "display_value": "Exchanges data with::Exchanges data with",
               "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/cmdb_rel_type/607ad1b2c0a8010e0194185
6b365af90",
               "value": "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90"
            },
            "target": {
               "display_value": "PS ORA01",
               "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb40035
3965d0b8861f",
               "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
            }
         }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    "attributes": {
        "firewall_status": "Extranet",
        "os_address_width": "",
        "attested_date": "",
        "operational_status": "1",
        "os_service_pack": "",
        "cpu_core_thread": "",
        "cpu_manufacturer": "",
        "sys_updated_on": "2020-07-13 20:59:40",
        "discovery_source": "ServiceNow",
        "first_discovered": "2020-07-13 20:27:28",
        "due_in": "",
        "used_for": "Pre-production",
        "invoice_number": "",
        "gl_account": "",
        "sys_created_by": "dora.gray",
        "warranty_expiration": "",
        "ram": "",
        "cpu_name": "",
        "cpu_speed": "",
        "owned_by": "",
        "checked_out": "",
        "kernel_release": "",
        "sys_domain_path": "/",
        "classification": "Production",
        "disk_space": "",
        "object_id": "",
        "maintenance_schedule": "",
        "cost_center": "",
        "attested_by": "",
        "dns_domain": "",
        "assigned": "",
        "purchase_date": "",
        "life_cycle_stage": "",
        "short_description": "",
        "cd_speed": "",
        "floppy": "",
        "managed_by": "",
        "os_domain": "",
        "last_discovered": "2020-07-13 20:59:40",
        "can_print": "false",
        "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server",
        "manufacturer": "",
        "cpu_count": "",
        "vendor": "",
        "life_cycle_stage_status": "",
        "model_number": "",
        "assigned_to": "",
        "start_date": "",
        "os_version": "",
        "serial_number": "",
        "cd_rom": "false",
        "support_group": "",
        "unverified": "false",
        "correlation_id": "",
        "attributes": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "asset": {
            "display_value": "Unknown",
            "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/alm_asset/21cfba641b425010593876a61a4
bcb52",
            "value": "21cfba641b425010593876a61a4bcb52"
        },
        "form_factor": "",
        "cpu_core_count": "",
        "skip_sync": "false",
        "attestation_score": "",
        "sys_updated_by": "dora.gray",
        "sys_created_on": "2020-07-13 20:27:28",
        "sys_domain": {
            "display_value": "global",
            "link": "https://instance.service-now.com/api/now/table/sys_user_group/global",
            "value": "global"
        },
        "cpu_type": "",
        "install_date": "",
        "asset_tag": "",
        "dr_backup": "",
        "hardware_substatus": "",
        "fqdn": "",
        "change_control": "",
        "internet_facing": "true",
        "delivery_date": "",
        "hardware_status": "installed",
        "install_status": "1",
        "supported_by": "",
        "name": "Linux299",
        "subcategory": "Computer",
        "default_gateway": "",
        "chassis_type": "",
        "virtual": "false",
        "assignment_group": "",
        "managed_by_group": "",
        "sys_id": "0c3ff2641b425010593876a61a4bcb39",
        "po_number": "",
        "checked_in": "",
        "sys_class_path": "/!!/!2/!(/!!/!0",
        "mac_address": "",
        "company": "",
        "justification": "",
        "department": "",
        "cost": "",
        "comments": "",
        "os": "",
        "sys_mod_count": "3",
        "monitor": "false",
        "model_id": {
            "display_value": "Unknown",
            "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/cmdb_model/0ce0a2681b4e1010593876a61
a4bcba6",
            "value": "0ce0a2681b4e1010593876a61a4bcba6"
        },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "ip_address": "",
        "duplicate_of": "",
        "sys_tags": "",
        "cost_cc": "USD",
        "order_date": "",
        "schedule": "",
        "environment": "",
        "due": "",
        "attested": "false",
        "location": "",
        "category": "Hardware",
        "fault_count": "0",
        "host_name": "",
        "lease_id": ""
      },
      "inbound_relations": [
        {
          "sys_id": "c03ff2641b425010593876a61a4bcb49",
          "type": {
            "display_value": "Depends on::Used by",
            "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
            "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
          },
          "target": {
            "display_value": "PS Apache01",
            "link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a27d4370a0a0bb40063
16812bf45439",
            "value": "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
          }
        }
      ]
    }
}
```


CMDB インスタンス - POST /now/cmdb/instance/{classname}/{sys_id}/relation

指定された構成アイテム (CI) に受信および/または送信の関係を追加します。指定された CI は親です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}/{sys_id}/relation

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}/{sys_id}/relation

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列
sys_id	更新する CI レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
inbound_relations	CI に関連付けるインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"inbound_relations": [ { "target": "String", "type": "String" } ]`
inbound_relations.target	*inbound_relations* が指定されている場合は必須です。指定された CI に関連付けるターゲットインバウンド関係の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type	*inbound_relations* が指定されている場合は必須です。インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations	CI に関連付けるアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"outbound_relations": [ { "target": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	"type": "String" }]
outbound_relations.target	*outbound_relations* が指定されている場合は必須です。ターゲットのアウトバウンド関係の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type	*outbound_relations* が指定されている場合は必須です。アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
source	必須です。情報を更新したエンティティ。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドで指定された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

応答パラメーター

名前	説明
attributes	現在 CI レコードにあるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 データタイプ：オブジェクト

error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列
inbound_relations	CI に関連付けられたインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：アレイ `"inbound_relations": [ { "sys_id": "String", "target": {Object}, "type": {Object} } ]`
inbound_relations.sys_id	インバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target	ターゲットのインバウンド関係を説明する情報。 データタイプ：オブジェクト `"target": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
inbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからインバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.value	インバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type	インバウンド関係のタイプに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"type": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
inbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンドタイプの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
inbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからインバウンド関係タイプを取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.value	インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations	CI に関連付けられたアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"outbound_relations": [ { "sys_id": "String", "target": {Object}, "type": {Object} } ]`
outbound_relations.sys_id	アウトバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target	必須です。ターゲットのアウトバウンド関係に関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"target": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
outbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
outbound_relations.target.value	アウトバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations.type	アウトバウンド関係のタイプに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

outbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.value	アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci_linux_server/3a290cc60a0a0bb400000bdb386af1cf/relation" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json"\
--user "username":"password" \
--data {
 "outbound_relations": [
   {
     "type" : "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
     "target" : "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
   },
   {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "type" : "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90",
    "target" : "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
   }
 ],
 "source": "ServiceNow",
 "inbound_relations": [
   {
    "type" : "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
    "target" : "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
   }
 ]
}
```



```
{
   "result": {
      "outbound_relations": [
         {
            "sys_id": "403ff2641b425010593876a61a4bcb4b",
            "type": {
               "display_value": "Depends on::Used by",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
               "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
            },
            "target": {
               "display_value": "PS ORA01",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353
965d0b8861f",
               "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
            }
         },
         {
            "sys_id": "443ff2641b425010593876a61a4bcb4c",
            "type": {
               "display_value": "Exchanges data with::Exchanges data with",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/607ad1b2c0a8010e01941856
b365af90",
               "value": "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90"
            },
            "target": {
               "display_value": "PS ORA01",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353
965d0b8861f",
               "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
            }
         }
      ],
      "attributes": {
         "firewall_status": "Active",
         "os_address_width": "",
         "attested_date": "",
         "operational_status": "1",
         "os_service_pack": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "cpu_core_thread": "",
            "cpu_manufacturer": "",
            "sys_updated_on": "2020-07-13 21:24:05",
            "discovery_source": "ServiceNow",
            "first_discovered": "2020-07-13 20:27:28",
            "due_in": "",
            "used_for": "Production",
            "invoice_number": "",
            "gl_account": "",
            "sys_created_by": "dora.gray",
            "warranty_expiration": "",
            "ram": "",
            "cpu_name": "",
            "cpu_speed": "",
            "owned_by": "",
            "checked_out": "",
            "kernel_release": "",
            "sys_domain_path": "/",
            "classification": "Production",
            "disk_space": "",
            "object_id": "",
            "maintenance_schedule": "",
            "cost_center": "",
            "attested_by": "",
            "dns_domain": "",
            "assigned": "",
            "purchase_date": "",
            "life_cycle_stage": "",
            "short_description": "",
            "cd_speed": "",
            "floppy": "",
            "managed_by": "",
            "os_domain": "",
            "last_discovered": "2020-07-13 21:24:05",
            "can_print": "false",
            "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server",
            "manufacturer": "",
            "cpu_count": "",
            "vendor": "",
            "life_cycle_stage_status": "",
            "model_number": "",
            "assigned_to": "",
            "start_date": "",
            "os_version": "",
            "serial_number": "",
            "cd_rom": "false",
            "support_group": "",
            "unverified": "false",
            "correlation_id": "",
            "attributes": "",
            "asset": {
               "display_value": "Unknown",
               "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/alm_asset/21cfba641b425010593876a61a4b
cb52",
               "value": "21cfba641b425010593876a61a4bcb52"
            },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "form_factor": "",
        "cpu_core_count": "",
        "skip_sync": "false",
        "attestation_score": "",
        "sys_updated_by": "dora.gray",
        "sys_created_on": "2020-07-13 20:27:28",
        "sys_domain": {
            "display_value": "global",
            "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
            "value": "global"
        },
        "cpu_type": "",
        "install_date": "",
        "asset_tag": "",
        "dr_backup": "",
        "hardware_substatus": "",
        "fqdn": "",
        "change_control": "",
        "internet_facing": "true",
        "delivery_date": "",
        "hardware_status": "installed",
        "install_status": "1",
        "supported_by": "",
        "name": "Linux299",
        "subcategory": "Computer",
        "default_gateway": "",
        "chassis_type": "",
        "virtual": "false",
        "assignment_group": "",
        "managed_by_group": "",
        "sys_id": "0c3ff2641b425010593876a61a4bcb39",
        "po_number": "",
        "checked_in": "",
        "sys_class_path": "/!!/!2/!(/!!/!0",
        "mac_address": "",
        "company": "",
        "justification": "",
        "department": "",
        "cost": "",
        "comments": "",
        "os": "",
        "sys_mod_count": "4",
        "monitor": "false",
        "model_id": {
            "display_value": "Unknown",
            "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_model/0ce0a2681b4e1010593876a61a
4bcba6",
            "value": "0ce0a2681b4e1010593876a61a4bcba6"
        },
        "ip_address": "",
        "duplicate_of": "",
        "sys_tags": "",
        "cost_cc": "USD",
        "order_date": "",
        "schedule": "",
        "environment": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "due": "",
        "attested": "false",
        "location": "",
        "category": "Hardware",
        "fault_count": "0",
        "host_name": "",
        "lease_id": ""
      },
      "inbound_relations": [
        {
          "sys_id": "c03ff2641b425010593876a61a4bcb49",
          "type": {
            "display_value": "Depends on::Used by",
            "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
            "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
          },
          "target": {
            "display_value": "PS Apache01",
            "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a27d4370a0a0bb400631
6812bf45439",
            "value": "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
          }
        }
      ]
    }
}
```


CMDB インスタンス - PATCH /now/cmdb/instance/{classname}/{sys_id}

指定された構成アイテム (CI) レコードの属性を、指定された名前と値のペアに置き換えます。このエンドポイントは、関連付けられた関係を作成、更新、または削除しません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cmdb/instance/{className}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/instance/{className}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
sys_id	更新する CI レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
attributes	CI レコードで置き換えるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 証明書の詳細については、「 CI の証明書 」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト
source	必須です。情報を更新したエンティティ。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドで指定された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

応答パラメーター

名前	説明
attributes	現在 CI レコードにあるデータ属性。使用可能な属性は、指定された CMDB クラスによって異なります。cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_mfp_printer など、通常は「cmdb_ci」で始まる関連する CMDB テーブルで使用可能な属性を見つけることができます。 データタイプ：オブジェクト

error	エンドポイント要求の処理中に発生したエラーに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	エラーに関する追加情報。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
error.message	エラーを識別するメッセージ。 データタイプ：文字列
inbound_relations	CI に関連付けられたインバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"inbound_relations": [ { "sys_id": "String", "target": {Object}, "type": {Object} } ]`
inbound_relations.sys_id	インバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target	ターゲットのインバウンド関係を説明する情報。 データタイプ：オブジェクト `"target": { "display_value": "String", "link": "String", "value": "String" }`
inbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからインバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.target.value	インバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type	インバウンド関係のタイプに関する情報。 データタイプ：オブジェクト `"type": { "display_value": "String", "link": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

inbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するインバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからインバウンド関係タイプを取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
inbound_relations.type.value	インバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations	CI に関連付けられたアウトバウンド関係を定義するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"outbound_relations": [
	{
	"sys_id": "String",
	"target": {Object},
	"type": {Object}
	}
	]</pre>

outbound_relations.sys_id	アウトバウンド CI 関係の sys_id。CI 関係 [cmdb_rel_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations.target	必須です。ターゲットのアウトバウンド関係に関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"target": {
	"display_value": "String",
	"link": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

outbound_relations.target.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンド関係の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答パラメーター (続く)

名前	説明
outbound_relations.target.link	構成アイテム [cmdb_ci] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用する CMDB REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.target.value	アウトバウンド CI の sys_id。構成アイテム [cmdb_ci] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

outbound_relations.type	アウトバウンド関係のタイプに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"link": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

outbound_relations.type.display_value	ユーザーインターフェイスに表示するアウトバウンドタイプの名前。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.link	CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからアウトバウンド関係を取得するために使用するテーブル REST エンドポイント URL。 データタイプ：文字列
outbound_relations.type.value	アウトバウンド関係のタイプの sys_id。CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
status	エラーが発生した場合にのみ表示されます。エンドポイント処理のステータス。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_class_sw/70bc4e11c0a8210d01f074cbe6bd73b4" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json"\
--user "username":"password"\
--data {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "attributes": {
    "firewall_status": "Active",
    "name": "Linux299",
    "used_for": "Production"
  },
  "source": "ServiceNow"
}
```



```
{
 "result": {
  "outbound_relations": [
   {
    "sys_id": "403ff2641b425010593876a61a4bcb4b",
    "type": {
     "display_value": "Depends on::Used by",
     "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5",
     "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
    },
    "target": {
     "display_value": "PS ORA01",
     "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f",
     "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
    }
   },
   {
    "sys_id": "443ff2641b425010593876a61a4bcb4c",
    "type": {
     "display_value": "Exchanges data with::Exchanges data with",
     "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/607ad1b2c0a8010e01941856b365af90",
     "value": "607ad1b2c0a8010e01941856b365af90"
    },
    "target": {
     "display_value": "PS ORA01",
     "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f",
     "value": "3a307c930a0a0bb400353965d0b8861f"
    }
   }
  ],
  "attributes": {
   "firewall_status": "Active",
   "os_address_width": "",
   "attested_date": "",
   "operational_status": "1",
   "os_service_pack": "",
   "cpu_core_thread": "",
   "cpu_manufacturer": "",
   "sys_updated_on": "2020-07-13 21:24:05",
   "discovery_source": "ServiceNow",
   "first_discovered": "2020-07-13 20:27:28",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "due_in": "",
    "used_for": "Production",
    "invoice_number": "",
    "gl_account": "",
    "sys_created_by": "dora.gray",
    "warranty_expiration": "",
    "ram": "",
    "cpu_name": "",
    "cpu_speed": "",
    "owned_by": "",
    "checked_out": "",
    "kernel_release": "",
    "sys_domain_path": "/",
    "classification": "Production",
    "disk_space": "",
    "object_id": "",
    "maintenance_schedule": "",
    "cost_center": "",
    "attested_by": "",
    "dns_domain": "",
    "assigned": "",
    "purchase_date": "",
    "life_cycle_stage": "",
    "short_description": "",
    "cd_speed": "",
    "floppy": "",
    "managed_by": "",
    "os_domain": "",
    "last_discovered": "2020-07-13 21:24:05",
    "can_print": "false",
    "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server",
    "manufacturer": "",
    "cpu_count": "",
    "vendor": "",
    "life_cycle_stage_status": "",
    "model_number": "",
    "assigned_to": "",
    "start_date": "",
    "os_version": "",
    "serial_number": "",
    "cd_rom": "false",
    "support_group": "",
    "unverified": "false",
    "correlation_id": "",
    "attributes": "",
    "asset": {
      "display_value": "Unknown",
      "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/alm_asset/21cfba641b425010593876a61a4bcb52",
      "value": "21cfba641b425010593876a61a4bcb52"
    },
    "form_factor": "",
    "cpu_core_count": "",
    "skip_sync": "false",
    "attestation_score": "",
    "sys_updated_by": "dora.gray",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_created_on": "2020-07-13 20:27:28",
    "sys_domain": {
      "display_value": "global",
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value": "global"
    },
    "cpu_type": "",
    "install_date": "",
    "asset_tag": "",
    "dr_backup": "",
    "hardware_substatus": "",
    "fqdn": "",
    "change_control": "",
    "internet_facing": "true",
    "delivery_date": "",
    "hardware_status": "installed",
    "install_status": "1",
    "supported_by": "",
    "name": "Linux299",
    "subcategory": "Computer",
    "default_gateway": "",
    "chassis_type": "",
    "virtual": "false",
    "assignment_group": "",
    "managed_by_group": "",
    "sys_id": "0c3ff2641b425010593876a61a4bcb39",
    "po_number": "",
    "checked_in": "",
    "sys_class_path": "/!!/!2/!(/!!/!0",
    "mac_address": "",
    "company": "",
    "justification": "",
    "department": "",
    "cost": "",
    "comments": "",
    "os": "",
    "sys_mod_count": "4",
    "monitor": "false",
    "model_id": {
      "display_value": "Unknown",
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_model/0ce0a2681b4e1010593876a61a
4bcba6",
      "value": "0ce0a2681b4e1010593876a61a4bcba6"
    },
    "ip_address": "",
    "duplicate_of": "",
    "sys_tags": "",
    "cost_cc": "USD",
    "order_date": "",
    "schedule": "",
    "environment": "",
    "due": "",
    "attested": "false",
    "location": "",
    "category": "Hardware",
    "fault_count": "0",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "host_name": "",
    "lease_id": ""
   },
   "inbound_relations": [
    {
     "sys_id": "c03ff2641b425010593876a61a4bcb49",
     "type": {
      "display_value": "Depends on::Used by",
       "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_rel_type/1a9cb166f1571100a92eb60d
a2bce5c5",
       "value": "1a9cb166f1571100a92eb60da2bce5c5"
      },
      "target": {
       "display_value": "PS Apache01",
       "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/cmdb/instance/cmdb_ci/3a27d4370a0a0bb400631
6812bf45439",
       "value": "3a27d4370a0a0bb4006316812bf45439"
      }
     }
    ]
   }
}
```


CMDB メタ API

CMDB メタ API は、構成管理データベース (CMDB) クラスのメタデータを取得するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用するには、ユーザーに ITIL ロールが必要です。

CMDB メタ - GET /now/cmdb/meta/{classname}

指定された CMDB クラスのメタデータを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/cmdb/meta/{className}

デフォルトの URL：/api/now/cmdb/meta/{className}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
className	CMDB クラス名。これは、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_apache_web_server などの目的の CI レコードを含むテーブルの名前です。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
attributes	指定されたクラステーブルの利用可能なフィールド。 データタイプ：アレイ
children	指定されたクラスから拡張されたクラスのリスト。 データタイプ：アレイ
icon	クラスアイコンの sys_id。 データタイプ：文字列
icon_url	クラスアイコンの URL。 データタイプ：文字列
identification_rules	指定されたクラスの構成アイテム識別ルールに関連付けられた属性。 データタイプ：オブジェクト
is_extendable	クラスを拡張して他のクラスを作成できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：クラスを拡張できます。 • false：クラスを拡張できません。 データタイプ：ブーリアン
label	指定されたクラスの表示名。 データタイプ：文字列
name	テーブル/クラス名。 データタイプ：文字列
parent	親クラス。 データタイプ：文字列
relationship_rules	CMDB 内の指定されたクラスと他のクラスの間の関係。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：アレイ

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow/api/now/cmdb/meta/cmdb_ci_computer" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```


```
{
  "result": {
    "icon_url": "images/app.ngbsm/computer.svg",
    "is_extendable": true,
    "parent": "cmdb_ci_hardware",
    "children": [
      "cmdb_ci_ucs_blade",
      "cmdb_ci_pc_hardware",
      "cmdb_ci_ucs_rack_unit",
      "cmdb_ci_mainframe_hardware",
      "cmdb_ci_server",
      "cmdb_ci_storage_switch"
    ],
    "name": "cmdb_ci_computer",
    "icon": "c6442dd69fb00200eb3919eb552e7012",
    "attributes": [
      {
        "is_inherited": "false",
        "is_mandatory": "false",
        "is_read_only": "false",
        "default_value": null,
        "label": "OS Address Width (bits)",
        "type": "integer",
        "element": "os_address_width",
        "max_length": "40",
        "is_display": "false"
      },
      {
        "is_inherited": "true",
        "is_mandatory": "false",
        "is_read_only": "true",
        "default_value": "false",
        "label": "Skip sync",
        "type": "boolean",
        "element": "skip_sync",
        "max_length": "40",
        "is_display": "false"
      },
      {
        "is_inherited": "true",
        "is_mandatory": "false",
        "is_read_only": "false",
        "default_value": null,
        "label": "DNS Domain",
        "type": "string",
        "element": "dns_domain",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "max_length": "255",
      "is_display": "false"
    },
    {
      "is_inherited": "true",
      "is_mandatory": "false",
      "is_read_only": "false",
      "default_value": null,
      "label": "Purchased",
      "type": "glide_date",
      "element": "purchase_date",
      "max_length": "40",
      "is_display": "false"
    },
    {
      "is_inherited": "true",
      "is_mandatory": "false",
      "is_read_only": "false",
      "default_value": null,
      "label": "Lease contract",
      "type": "string",
      "element": "lease_id",
      "max_length": "40",
      "is_display": "false"
    }
  ],
  "relationship_rules": [
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "cb5592603751200032ff8c00dfbe5d17",
      "child": "dscy_route_next_hop"
    },
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "cb5592603751200032ff8c00dfbe5d17",
      "child": "dscy_router_interface"
    },
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "cb5592603751200032ff8c00dfbe5d17",
      "child": "dscy_route_interface"
    },
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "55c95bf6c0a8010e0118ec7056ebc54d",
      "child": "cmdb_ci_storage_pool"
    },
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "55c95bf6c0a8010e0118ec7056ebc54d",
      "child": "cmdb_ci_disk_partition"
    },
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "55c95bf6c0a8010e0118ec7056ebc54d",
      "child": "cmdb_ci_storage_volume"
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "parent": "cmdb_ci_computer",
      "relation_type": "55c95bf6c0a8010e0118ec7056ebc54d",
      "child": "cmdb_ci_storage_device"
    }
  ],
  "label": "Computer",
  "identification_rules": {
    "related_rules": [
      {
        "condition": "",
        "exact_count_match": false,
        "referenced_field": "installed_on",
        "active": true,
        "attributes": "name",
        "allow_fallback": false,
        "table": "cmdb_print_queue_instance",
        "order": 100,
        "allow_null_attribute": false
      }
    ],
    "applies_to": "cmdb_ci_hardware",
    "identifiers": [
      {
        "condition": "valid=true^absent=false^EQ",
        "exact_count_match": true,
        "referenced_field": "cmdb_ci",
        "active": true,
        "attributes": "serial_number,serial_number_type",
        "allow_fallback": false,
        "table": "cmdb_serial_number",
        "order": 100,
        "allow_null_attribute": false
      },
      {
        "condition": null,
        "exact_count_match": false,
        "referenced_field": null,
        "active": true,
        "attributes": "serial_number",
        "allow_fallback": false,
        "table": null,
        "order": 200,
        "allow_null_attribute": false
      },
      {
        "condition": null,
        "exact_count_match": false,
        "referenced_field": null,
        "active": true,
        "attributes": "name",
        "allow_fallback": false,
        "table": null,
        "order": 300,
        "allow_null_attribute": false
      },
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "condition": "install_status!=100^EQ",
        "exact_count_match": true,
        "referenced_field": "cmdb_ci",
        "active": true,
        "attributes": "ip_address,mac_address",
        "allow_fallback": false,
        "table": "cmdb_ci_network_adapter",
        "order": 400,
        "allow_null_attribute": false
      }
    ],
    "name": "Hardware Rule",
    "description": "Identifier for hardware.",
    "active": true,
    "is_independent": true
  }
 }
}
```


コンシューマー API

`コンシューマー` API は、カスタマーサービス管理 (CSM)コンシューマーレコードを取得および更新するためのエンドポイントを提供します。

さらに、コンシューマーの作成時に新しいソーシャルメディアプロファイルレコードを生成できます。

`コンシューマー` API にはカスタマーサービスプラグイン (com.sn_customerservice) が必要であり、`now` 名前空間内で提供されます。

ユーザーが API にフルアクセスするためには、csm_ws_integration ロールが必要です。

コンシューマー - GET /now/consumer

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) コンシューマーレコードのセットを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/consumer

デフォルトの URL：/api/now/consumer

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 応答では、ブールパラメーター *hasMore* が返されます。フィルター基準を満たす、返されるレコードが他にもあるかどうかを示します。 データタイプ：数値 デフォルト：10
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。 例： sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と *ORDERBYDESC* の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

エンドポイントでは、次の JSON または XML 要素を応答本文で返すことができます。以下で定義する (ベースシステムにある要素を定義する) 要素のリストに加えて、エンドポイントでは、コンシューマー [csm_consumer] テーブルに追加されたカスタムフィールドも返します。これらの要素の詳細については、特定のテーブル定義 [システム定義 > テーブル].

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール デフォルト：true
business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
世帯	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
name	コンシューマーのフルネーム。 first_name+middle_name+last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
通知	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
サフィックス	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	コンシューマー情報が存在する ServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	システムタグ。 データタイプ：文字列
sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/consumer?sysparm_query=account=86837a386f03
31003b3c498f5d3ee4ca&sysparm_limit=2&sysparm_offset=2>;rel="next" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": [
    {
      "country": "USA",
      "notes": "",
      "gender": "Male",
      "city": "Plano",
      "prefix": "",
      "sys_updated_on": "2016-08-12 00:19:12",
      "suffix": "",
      "title": "",
      "number": "CSMR0000004",
      "notification": "2",
      "sys_id": "01d8403fdb1b1200b6075200cf961941",
      "business_phone": "",
      "sys_updated_by": "prithvi",
      "mobile_phone": "",
      "street": "6900 Dallas Pkwy",
      "sys_created_on": "2016-06-16 19:20:13",
      "sys_domain": "global",
      "state": "TX",
      "fax": "",
      "first_name": "Harding",
      "email": "harding.asher@mailinator.com",
      "preferred_language": "",
      "sys_created_by": "guest",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "zip": "75024",
    "home_phone": "",
    "time_format": "",
    "sys_mod_count": "8",
    "last_name": "Asher",
    "photo": "",
    "active": "true",
    "middle_name": "",
    "time_zone": "",
    "sys_tags": "",
    "name": "Harding Asher",
    "household": "",
    "date_format": "",
    "user": "c3d35d82c37122005871d44d81d3ae91",
    "primary": "false"
  },
  {
    "country": "USA",
    "notes": "",
    "gender": "Male",
    "city": "San Francisco",
    "prefix": "",
    "sys_updated_on": "2016-08-12 00:20:27",
    "suffix": "",
    "title": "",
    "number": "CSMR0000002",
    "notification": "2",
    "sys_id": "a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db",
    "business_phone": "",
    "sys_updated_by": "prithvi",
    "mobile_phone": "",
    "street": "144 2nd St",
    "sys_created_on": "2016-06-16 19:17:44",
    "sys_domain": "global",
    "state": "CA",
    "fax": "",
    "first_name": "Sam",
    "email": "sam.collins@mailinator.com",
    "preferred_language": "",
    "sys_created_by": "guest",
    "zip": "94105",
    "home_phone": "",
    "time_format": "",
    "sys_mod_count": "13",
    "last_name": "Collins",
    "photo": "",
    "active": "true",
    "middle_name": "",
    "time_zone": "",
    "sys_tags": "",
    "name": "Sam Collins",
    "household": "",
    "date_format": "",
    "user": "64488cfbdb1b1200b6075200cf9619db",
    "primary": "false"
  }
]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
```

コンシューマー - **GET /now/consumer/{id}**

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) コンシューマーレコードを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/consumer/{id}

デフォルトの URL：/api/now/consumer/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	返されるコンシューマーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	要求が無効であることを示します。次のいずれかの理由が考えられます。 • 要求されたケースが存在しません。 • ユーザーにコンシューマーレコードへのアクセス権がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

エンドポイントでは、次の JSON または XML 要素を応答本文で返すことができます。以下で定義する (ベースシステムにある要素を定義する) 要素のリストに加えて、エンドポイントでは、コンシューマー [csm_consumer] テーブルに追加されたカスタムフィールドも返します。これらの要素の詳細については、特定のテーブル定義 [システム定義 > テーブル].

要素	説明
active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト：true
business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50
gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
世帯	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
name	コンシューマーのフルネーム。 first_name+middle_name+last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
通知	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40 デフォルト値：2
number	コンシューマーに関連付けられた一意の番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
サフィックス	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列
sys_created_by	コンシューマーレコードを作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	コンシューマーレコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
sys_domain	コンシューマー情報が存在する ServiceNow ドメイン。 データタイプ：文字列
sys_id	コンシューマーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	関連するコンシューマー情報が変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_updated_by	コンシューマー情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	コンシューマー情報が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
zip	コンシューマーの郵便番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/consumer/01d8403fdb1b1200b6075200cf961941 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result": {
  "country": "USA",
  "notes": "",
  "gender": "Male",
  "city": "Plano",
  "prefix": "",
  "sys_updated_on": "2016-08-12 00:19:12",
  "suffix": "",
  "title": "",
  "number": "CSMR0000004",
  "notification": "2",
  "sys_id": "01d8403fdb1b1200b6075200cf961941",
  "business_phone": "",
  "sys_updated_by": "prithvi",
  "mobile_phone": "",
  "street": "6900 Dallas Pkwy",
  "sys_created_on": "2016-06-16 19:20:13",
  "sys_domain": "global",
  "state": "TX",
  "fax": "",
  "first_name": "Harding",
  "email": "harding.asher@mailinator.com",
  "preferred_language": "",
  "sys_created_by": "guest",
  "zip": "75024",
  "home_phone": "",
  "time_format": "",
  "sys_mod_count": "8",
  "last_name": "Asher",
  "photo": "",
  "active": "true",
  "middle_name": "",
  "time_zone": "",
  "sys_tags": "",
  "name": "Harding Asher",
  "household": "",
  "date_format": "",
  "user": "c3d35d82c37122005871d44d81d3ae91",
  "primary": "false"
 }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

コンシューマー - POST /now/consumer

新しい カスタマーサービス管理 (CSM) コンシューマーを作成します。

さらに、このエンドポイントを使用して、コンシューマーのソーシャルメディアプロファイルを作成できます。プロファイルを作成するには、要求本文で次のパラメーターを指定する必要があります。

- `social_channel`
- `social_handle`
- `social_handle_url`

⚠ **警告:** このエンドポイントでパラメーターの検証を実行すると、過度のオーバーヘッドが発生する可能性があるため、パラメーターの検証を実行しません。要求パラメーターが、スペルが間違っている、有効ではない、またはエンドポイントでサポートされていない場合、警告なしで無視されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/consumer

デフォルトの URL：/api/now/consumer

ℹ **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
active	コンシューマーがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：コンシューマーがアクティブ • false：コンシューマーが非アクティブ データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	デフォルト：true
business_phone	コンシューマーの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
city	コンシューマーが居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：100
country	コンシューマーが居住する国。 データタイプ：文字列 最大長：40
date_format	日付を表示する形式。 有効な値： • dd-mm-yyyy • dd/mm/yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
email	コンシューマーのメールアドレス。 データタイプ：文字列 最大長：100
fax	コンシューマーのファックス番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
first_name	コンシューマーの名。 データタイプ：文字列 最大長：50

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
gender	コンシューマーの性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
home_phone	コンシューマーの自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
世帯	世帯の特性を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
last_name	コンシューマーの姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
middle_name	コンシューマーのミドルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：50
mobile_phone	コンシューマーの携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
name	コンシューマーのフルネーム。 first_name+middle_name+last_name。 データタイプ：文字列 最大長：152
notes	コンシューマーに関するメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
通知	コンシューマーが通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	最大長：40 デフォルト値：2
photo	コンシューマーの写真。 データタイプ：画像
preferred_language	コンシューマーのプライマリ言語。 データタイプ：文字列 最大長：3
prefix	Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などのコンシューマー名のプリフィックス データタイプ：文字列 最大長：40
primary	これがプライマリコンシューマーであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プライマリコンシューマー • false：プライマリコンシューマーではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
social_channel	コンシューマーが関連付けられているソーシャルメディアチャネル (Twitter、Facebook、Instagram など)。 データタイプ：文字列
social_handle	ソーシャルメディアチャネルのユーザーハンドル。 データタイプ：文字列
social_handle_url	コンシューマーのソーシャルチャネルハンドルへの URL。 データタイプ：文字列
state	コンシューマーが居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：100
street	コンシューマーの番地。 データタイプ：文字列 最大長：255

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
サフィックス	Jr.、Sr.、II などのコンシューマー名のサフィックス。 データタイプ：文字列
time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
time_zone	コンシューマーのタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などのコンシューマーのビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
user	コンシューマーユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマーユーザー [csm_consumer_user]
zip	コンシューマーの郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	新しいコンシューマーレコードが正常に作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
result	新しく作成されたコンシューマーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl -X POST "https://instance.servicenow.com/api/now/consumer" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d " { \
  "country": "USA", \
  "notes": "Never comes in before 10am", \
  "gender": "Female", \
  "city": "San Marcos", \
  "prefix": "Ms", \
  "title": "Director", \
  "notification": "1", \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "business_phone": "(555)555-1234", \
 "mobile_phone": "(555)555-1235", \
 "street": "123 Sesame St", \
 "state": "CA", \
 "fax": "(555)555-1236", \
 "first_name": "Jane", \
 "zip": "92001", \
 "home_phone": "(555)555-1234", \
 "last_name": "Brown", \
 "active": "true", \
 "middle_name": "Dell", \
 "time_zone": "PST", \
 "name": "Jane Brown", \
 "household": "4", \
 "user": "c3d35d82c37122005871d44d81d3ae91", \
 "primary": "false" \
}"
--user "username":"password"
```

```
{
   "result": "0f5c13addb93230057c3fd441d9619b8"
}
```

連絡先 API

連絡先 API は、カスタマーサービス管理 (CSM) 連絡先レコードの取得と更新を可能にするエンドポイントを提供します。

さらに、連絡先の作成時に新しいソーシャルメディアプロファイルレコードを生成できます。

連絡先 API には、カスタマーサービスプラグイン (com.sn_customerservice) が必要であり、`now` 名前空間内で提供されます。

ユーザーが API にフルアクセスするためには、csm_ws_integration ロールが必要です。

連絡先 - GET /now/contact

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) 連絡先セットを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/contact

デフォルトの URL：/api/now/contact

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 応答では、ブールパラメーター *hasMore* が返されます。フィルター基準を満たす、返されるレコードが他にもあるかどうかを示します。 データタイプ：数値 デフォルト：10
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。 例： sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と *ORDERBYDESC* の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

エンドポイントでは、次の JSON または XML 要素を応答本文で返すことができます。以下で定義する (ベースシステムにある要素を定義する) 要素のリストに加えて、エンドポイントでは、連絡先

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

[customer_contact] テーブルに追加されたカスタムフィールドも返します。これらの要素の詳細については、特定のテーブル定義 [システム定義 > テーブル].

要素	説明
アカウント	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール デフォルト：true
agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
建物	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
会社	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
国	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
部門	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
internal_integration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false
introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列 最大長：40
last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
場所	連絡先の場所を説明するレコードのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
経度	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
マネージャー	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
ソース	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：80
sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sys_domain	関連付けられた連絡先レコードの ServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	システムタグ。 データタイプ：文字列
sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/contact?sysparm_query=account=86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca&sysparm_limit=2&sysparm_offset=2>;rel="next" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result": [
  {
   "country": "",
   "calendar_integration": "1",
   "last_position_update": "",
   "last_login_time": "2018-03-10 21:48:11",
   "last_login_device": "",
   "source": "",
   "sys_updated_on": "2019-01-03 05:49:34",
   "building": "",
   "web_service_access_only": "false",
   "notification": "2",
   "sys_updated_by": "system",
   "enable_multifactor_authn": "false",
   "sys_created_on": "2018-03-04 20:26:32",
   "sys_domain": "global",
   "agent_status": "",
   "state": "",
   "vip": "false",
   "sys_created_by": "admin",
   "longitude": "",
   "zip": "",
   "home_phone": "",
   "time_format": "",
   "last_login": "",
   "default_perspective": "",
   "geolocation_tracked": "false",
   "active": "true",
   "time_sheet_policy": "",
   "sys_domain_path": "/",
   "phone": "+1 858 287 7834",
   "cost_center": "",
   "name": "George Warren",
   "employee_number": "",
   "gender": "",
   "city": "",
   "user_name": "george.warren",
   "failed_attempts": "",
   "edu_status": "",
   "latitude": "",
   "roles": "",
   "title": "Network Administrator",
   "sys_class_name": "customer_contact",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
  "internal_integration_user": "false",
  "ldap_server": "",
  "mobile_phone": "+1 858 867 7857",
  "street": "",
  "company": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "department": "",
  "first_name": "George",
  "preferred_language": "",
  "introduction": "",
  "email": "geo.warren@mailinator.com",
  "manager": "",
  "locked_out": "false",
  "sys_mod_count": "3",
  "last_name": "Warren",
  "photo": "",
  "sys_tags": "",
  "middle_name": "",
  "time_zone": "",
  "schedule": "",
  "on_schedule": "",
  "date_format": "",
  "location": "25ab8e460a0a0bb300857304ff811af5",
  "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
},
{
  "country": "",
  "calendar_integration": "1",
  "last_position_update": "",
  "last_login_time": "2019-01-03 15:08:57",
  "last_login_device": "73.71.157.241",
  "source": "",
  "sys_updated_on": "2019-01-03 23:26:12",
  "building": "",
  "web_service_access_only": "false",
  "notification": "2",
  "sys_updated_by": "admin",
  "enable_multifactor_authn": "false",
  "sys_created_on": "2019-01-03 15:07:25",
  "sys_domain": "global",
  "agent_status": "",
  "state": "",
  "vip": "false",
  "sys_created_by": "carl.customer",
  "longitude": "",
  "zip": "",
  "home_phone": "",
  "time_format": "",
  "last_login": "",
  "default_perspective": "",
  "geolocation_tracked": "false",
  "active": "true",
  "time_sheet_policy": "",
  "sys_domain_path": "/",
  "phone": "+16692627777",
  "cost_center": "",
  "name": "Jane Contact",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "employee_number": "",
    "gender": "",
    "city": "",
    "user_name": "Jane.Contact",
    "failed_attempts": "",
    "edu_status": "faculty",
    "latitude": "",
    "roles": "",
    "title": "",
    "sys_class_name": "customer_contact",
    "sys_id": "0a232a0013691200042ab3173244b075",
    "internal_integration_user": "false",
    "ldap_server": "",
    "mobile_phone": "",
    "street": "",
    "company": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
    "department": "",
    "first_name": "Jane",
    "preferred_language": "",
    "introduction": "",
    "email": "jane.contact@mailinator.com",
    "manager": "",
    "locked_out": "false",
    "sys_mod_count": "3",
    "last_name": "Contact",
    "photo": "",
    "sys_tags": "",
    "middle_name": "",
    "time_zone": "",
    "schedule": "",
    "on_schedule": "",
    "date_format": "",
    "location": "",
    "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
  }
 ]
}
```


自動翻訳

連絡先 - GET /now/contact/{id}

指定された カスタマーサービス管理 (CSM) 連絡先を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/contact/{id}

デフォルトの URL：/api/now/contact/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	取得する連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	要求が無効であることを示します。次のいずれかの理由が考えられます。 • 要求されたケースが存在しません。 • ユーザーにはケースへのアクセス権がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

エンドポイントでは、次の JSON または XML 要素を応答本文で返すことができます。以下で定義する (ベースシステムにある要素を定義する) 要素のリストに加えて、エンドポイントでは、連絡先 [customer_contact] テーブルに追加されたカスタムフィールドも返します。これらの要素の詳細については、特定のテーブル定義 [システム定義 > テーブル].

要素	説明
アカウント	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。 データタイプ：ブール デフォルト：true
agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
建物	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
会社	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
国	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
部門	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール デフォルト値：false
failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
gender	連絡先の性別。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
internal_integration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール デフォルト値：false
introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
last_login	連絡先が最後にシステムにログインした日付。 データタイプ：文字列 (日付)
last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。 データタイプ：文字列 最大長：40
last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
last_name	連絡先の姓。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：50
last_position_update	位置が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
場所	連絡先の場所を説明するレコードのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
経度	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
マネージャー	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
photo	連絡先の写真画像。 データタイプ：文字列
preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
ソース	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
sys_class_name	連絡先レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
sys_created_by	関連付けられた連絡先レコードを最初に作成したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_created_on	関連付けられた連絡先が最初に作成された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
sys_domain	関連付けられた連絡先レコードの ServiceNow インスタンスドメイン。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	連絡先レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/ (global)
sys_id	関連付けられた連絡先レコードの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
sys_mod_count	関連付けられた連絡先レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_updated_by	関連付けられた連絡先情報を最後に更新したユーザー。 データタイプ：文字列 最大長：40
sys_updated_on	関連付けられた連絡先情報が更新された日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
time_format	時間を表示する形式。 有効な値： • hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/contact/ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "country": "",
    "calendar_integration": "1",
    "last_position_update": "",
    "last_login_time": "2018-03-10 21:48:11",
    "last_login_device": "",
    "source": "",
    "sys_updated_on": "2019-01-03 05:49:34",
    "building": "",
    "web_service_access_only": "false",
    "notification": "2",
    "sys_updated_by": "system",
    "enable_multifactor_authn": "false",
    "sys_created_on": "2018-03-04 20:26:32",
    "sys_domain": "global",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "agent_status": "",
  "state": "",
  "vip": "false",
  "sys_created_by": "admin",
  "longitude": "",
  "zip": "",
  "home_phone": "",
  "time_format": "",
  "last_login": "",
  "default_perspective": "",
  "geolocation_tracked": "false",
  "active": "true",
  "time_sheet_policy": "",
  "sys_domain_path": "/",
  "phone": "+1 858 287 7834",
  "cost_center": "",
  "name": "George Warren",
  "employee_number": "",
  "gender": "",
  "city": "",
  "user_name": "george.warren",
  "failed_attempts": "",
  "edu_status": "",
  "latitude": "",
  "roles": "",
  "title": "Network Administrator",
  "sys_class_name": "customer_contact",
  "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
  "internal_integration_user": "false",
  "ldap_server": "",
  "mobile_phone": "+1 858 867 7857",
  "street": "",
  "company": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "department": "",
  "first_name": "George",
  "preferred_language": "",
  "introduction": "",
  "email": "geo.warren@mailinator.com",
  "manager": "",
  "locked_out": "false",
  "sys_mod_count": "3",
  "last_name": "Warren",
  "photo": "",
  "sys_tags": "",
  "middle_name": "",
  "time_zone": "",
  "schedule": "",
  "on_schedule": "",
  "date_format": "",
  "location": "25ab8e460a0a0bb300857304ff811af5",
  "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
 }
}
```


連絡先 - **POST /now/contact**

新しい カスタマーサービス管理 (CSM) 連絡先を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

さらに、このエンドポイントを使用して、連絡先のソーシャルメディアプロファイルを作成できます。プロファイルを作成するには、要求本文で次のパラメーターを指定する必要があります。

- `social_channel`
- `social_handle`
- `social_handle_url`

⚠ **警告:** このエンドポイントでパラメーターの検証を実行すると、過度のオーバーヘッドが発生する可能性があるため、パラメーターの検証を実行しません。要求パラメーターが、スペルが間違っている、有効ではない、またはエンドポイントでサポートされていない場合、警告なしで無視されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/contact

デフォルトの URL：/api/now/contact

ℹ **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

要素	説明
アカウント	連絡先が関連付けられているアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
active	システム内で連絡先がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先はアクティブです。 • false：連絡先は非アクティブです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：ブール デフォルト：true
agent_status	エージェントのステータス。 可能な値： • 業務時間外 • 休憩中 • ルーティング時 • 現地 データタイプ：文字列 最大長：40
建物	連絡先が所在する建物を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [cmn_building]
calendar_integration	連絡先が使用するカレンダーアプリケーション。 1：Outlook データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
city	連絡先が居住する市区町村。 データタイプ：文字列 最大長：40
会社	連絡先が関連付けられている会社レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
cost_center	連絡先に関連付けられたコストセンターのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コストセンター [cmn_cost_center]
国	連絡先が居住する国の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
date_format	連絡先に日付を表示する形式。 有効な値： • dd/mm/yyyy • dd-mm-yyyy • dd.mm.yyyy • mm-dd-yyyy • yyyy-mm-dd データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム日付形式)
default_perspective	連絡先のデフォルトの視点の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メニューリスト [sys_perspective]
部門	連絡先に関連付けられた部門の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:部門 [cmn_department]
edu_status	関連付けられた連絡先の学歴ステータス。 データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：faculty
email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
employee_number	連絡先の従業員番号。 データタイプ：文字列
enable_multifactor_authn	連絡先がサービスポータルにログインするためにマルチファクター認証が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：マルチファクター認証が有効 • false：マルチファクター認証が無効 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	デフォルト値：false
failed_attempts	失敗したログイン試行回数。 データタイプ：数値 (整数)
first_name	連絡先の名。 データタイプ：文字列 最大長：50
gender	連絡先の性別。 データタイプ：文字列 最大長：40
geolocation_tracked	連絡先の場所が位置情報追跡によって取得されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得された • false：連絡先の場所は位置情報追跡によって取得されていない データタイプ：ブール デフォルト値：false
home_phone	連絡先の自宅電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
internal_integration_user	連絡先が内部統合ユーザーかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：内部統合ユーザー • false：他のタイプのユーザー データタイプ：ブール デフォルト値：false
introduction	前書き データタイプ：文字列 最大長：40
last_login_device	コンシューマーが最後にシステムにログインしたときに使用したデバイス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
last_login_time	連絡先がシステムにログインした日時。 データタイプ：文字列 (日付/時間)
last_name	連絡先の姓。 データタイプ：文字列 最大長：50
latitude	連絡先の緯度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
ldap_server	連絡先がシステムへの最終ログインに使用する LDAP サーバーの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:LDAP サーバー [ldap_server_config]
場所	連絡先の場所を説明するレコードのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
locked_out	連絡先がロックアウトされているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：連絡先がロックアウトされました • false：連絡先はロックアウトされていません データタイプ：ブール デフォルト値：false
経度	連絡先の経度座標。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：40
マネージャー	連絡先の直属の上司を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	テーブル： ユーザー [sys_user]
middle_name	連絡先のミドルネーム。 データタイプ：数値 (浮動小数点) 最大長：50
mobile_phone	連絡先の携帯電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
name	連絡先のフルネーム。 データタイプ：文字列 最大長：151
notification	連絡先が通知を受信するかどうかを示します。 有効な値： • 1：無効 • 2：有効 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：2
on_schedule	ディスパッチされたサービス担当者の適時性を示します。 有効な値： • Ahead：スケジュールの前倒し。 • behind_less30：スケジュール遅延 (ただし 30 分未満)。 • behind_30to60：スケジュール遅延 (30 ～ 60 分)。 • behind_more60：スケジュール遅延 (60 分超)。 • on_time：スケジュールどおり。 データタイプ：文字列 最大長：40
phone	連絡先の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
photo	連絡先の写真画像。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
preferred_language	連絡先のプライマリ言語の国コード。 データタイプ：文字列 最大長：3
roles	連絡先に関連付けられているユーザーロールのリスト。 データタイプ：文字列 最大長：40
schedule	関連付けられた連絡先の作業スケジュールを説明するレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スケジュール [cmn_schedule]
social_channel	連絡先が関連付けられているソーシャルメディアチャネル (Twitter、Facebook、Instagram など)。 データタイプ：文字列
social_handle	ソーシャルメディアチャネルのユーザーハンドル。 データタイプ：文字列
social_handle_url	連絡先のソーシャルチャネルプロファイルへの URL。 データタイプ：文字列
ソース	連絡先のソース。 データタイプ：文字列 最大長：255
state	連絡先が居住する都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：40
street	連絡先の番地。 データタイプ：文字列 最大長：255
time_format	時間を表示する形式。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	• hh.mm.ss a: hh.mm.ss (12 時間制) • hh:mm:ss a: hh:mm:ss (12 時間制) • HH.mm.ss: hh.mm.ss (24 時間制) • HH:mm:ss: hh:mm:ss (24 時間制) データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：空 (システム時間形式)
time_sheet_policy	関連付けられた連絡先のタイムシートポリシーを含むレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムシートポリシー [time_sheet_policy]
time_zone	連絡先が居住するタイムゾーン (カナダ/中央または米国/東部)。 データタイプ：文字列 最大長：40
title	マネージャー、ソフトウェア開発者、請負業者などの連絡先のビジネスタイトル。 データタイプ：文字列 最大長：60
user_name	連絡先のユーザー ID。 データタイプ：文字列 最大長：40
vip	関連付けられた連絡先が VIP ステータスかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：VIP • false：VIP ではない データタイプ：ブール デフォルト値：false
web_service_access_only	連絡先が Web 経由でのみサービスにアクセスできるかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	• true：Web アクセスのみ • false：利用可能なすべての方法によるアクセス データタイプ：ブール デフォルト値：false
zip	連絡先の郵便番号。 データタイプ：文字列 最大長：40

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	新しい連絡先レコードが正常に作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
result	新しく作成された連絡先レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl -X POST "https://instance.servicenow.com/api/now/contact" \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{ \
  "country": "USA", \
  "calendar_integration": "1", \
  "last_login_time": "2018-03-10 21:48:11", \
  "last_login_device": "tablet", \
  "building": "Cardinal West", \
  "web_service_access_only": "false", \
  "notification": "1", \
  "enable_multifactor_authn": "true", \
  "agent_status": "Travelling", \
  "state": "CA", \
  "vip": "false", \
  "longitude": "123.76", \
  "zip": "92069", \
  "home_phone": "(555)555-1234", \
  "time_format": "hh:mm:ss", \
  "geolocation_tracked": "false", \
  "active": "true", \
  "phone": "+1 858 287 7834", \
  "cost_center": "1345", \
  "name": "Dora Warren", \
  "employee_number": "546", \
  "gender": "Female", \
  "city": "Orlando", \
  "user_name": "dora.warren", \
  "failed_attempts": "2", \
  "edu_status": "current", \
  "latitude": "57.6", \
  "title": "Network Administrator", \
  "internal_integration_user": "false", \
  "ldap_server": "10.24.23.123", \
  "mobile_phone": "+1 858 867 7857", \
  "street": "123 Lagume", \
  "company": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca", \
  "department": "IT", \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "first_name": "Dora", \
 "preferred_language": "Spanish", \
 "email": "dora.warren@mailinator.com", \
 "manager": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417", \
 "locked_out": "false", \
 "last_name": "Warren", \
 "middle_name": "Dell", \
 "time_zone": "PST", \
 "schedule": "9-5", \
 "date_format": "MM/DD/YY", \
 "location": "25ab8e460a0a0bb300857304ff811af5", \
 "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca" \
}'
--user 'username':'password'
```

```
"result": "62fe1c97db76c3006b7a9646db961999"
```

継続的インテグレーション/継続的デリバリ (CICD) API

CICD API は、パイプラインを構築するための一般的なDevOpsツールとの統合を可能にするエンドポイントを提供します。これらのツールには、 Jenkins、 Azure Pipelines、 GitLab、 GitHub Actions、 Atlassian Bamboo/Pipelines などが含まれます。

インテグレーターは、ソース駆動開発で一般的なプル/マージ要求ワークフローによって駆動されるServiceNow AI PlatformアプリケーションのCICDパイプラインを構築できます。ソースコントロール、アプリケーションリポジトリ、および 自動テストフレームワーク (ATF) 機能を活用します。

CI/CD API は、次の製品および機能領域を提供します。

- ソースコントロール

  Studio のソースコントロール機能を使用して、特定のインスタンスでリモート Git リポジトリにリンクされたアプリケーションにリモート変更を適用します。

  指定されたリポジトリ URL と分岐名を使用してアプリケーションをインポートします。

- アプリケーションリポジトリ：スコープ対象のアプリケーション、グローバルアプリケーション、ServiceNow Store のスコープ対象アプリケーションのアプリケーションカスタマイズで使用でき、プラグインを介しても使用できます。
  - アプリケーションをインスタンスから、接続されたアプリケーションリポジトリに公開します。
  - アプリケーションを、接続されたアプリケーションリポジトリからインスタンスにインストールします。
  - ロールバックコンテキストを使用してインストールされたアプリケーションをロールバックします。
- バッチ
  - JSON マニフェストファイルを定義して複数のアプリケーションを一括インストールします。
  - ロールバックコンテキストを使用してバッチインストール全体をロールバックします。
  - 指定された結果識別子に基づいてバッチインストールの結果を返します。
- プラグイン
  - プラグインを有効化します。
  - ロールバックコンテキストを使用してプラグインをロールバックします。
- 自動テストフレームワーク (ATF) (ATF)

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- ATF テストスイートを開始します。
- ATF テストスイートの合格/不合格の結果を取得します。

- インスタンススキャン
  - インスタンススキャン (フル、テーブルのポイントスキャン、レコードのポイントスキャン、スコープ対象のアプリケーション、更新セット、これらのアイテムの組み合わせ) を開始します。
  - インスタンススキャン実行の合格/不合格の結果を取得します。
- 進捗状況

  他のエンドポイント呼び出しによって開始されたプロセスのインスタンスで完了率を取得します。この機能を使用して、次のステップに進む前に進捗状況が完了するまでポーリングできます。

この API は非同期応答モデルを使用します。テストスイート `/sn_cicd/testsuite/run` を実行するなどのためにエンドポイントを呼び出すと、エンドポイントは関連機能を開始します (テストスイートの実行を開始するなど)。エンドポイントは、要求された関数の実行ステータス (通常は「処理待ち」)、および一意の識別子とリンクを含む応答メッセージを返します。この情報を使用して、要求の進捗状況、ソース、結果や、検出結果に関する追加情報を取得します。機能要求に応じて、次のいずれかの方法を使用して、要求に関する追加情報を取得できます。

- 開始エンドポイントによって返された `links.progress.id` パラメーターを使用して、`/sn_cicd/progress/{progress_id}` エンドポイントを呼び出します。
- 開始エンドポイントによって返された `links.result.id` パラメーターを使用して、`/sn_cicd/testsuite/results/{result_id}` エンドポイントを呼び出します。
- 開始エンドポイントによって返された `links.progress.id` パラメーターを使用して、`/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}` エンドポイントを呼び出します。
- `/sn_cicd/sc/apply_stash/{stash_id}` エンドポイントは、`/sn_cicd/progress/{progress_id}` エンドポイントによって返された `links.stash.id` パラメーターを使用して呼び出します。
- 開始エンドポイントによって返された `links.<progress/result/source/findings>.url` パラメーターのリンクに移動します。

注: リポジトリからアプリケーションをインストールするには、最初に `/sn_cicd/app_repo/publish` エンドポイントを使用してアプリケーションをリポジトリに公開する必要があります。公開されると、そのリポジトリに接続されている任意のインスタンスでアプリケーションをインストールしてロールバックできます。アプリケーションが最初に公開されていない場合、インストール要求は失敗します。

この API を使用するには、sn_cicd.sys_ci_automation または admin ロールが必要です。

Tokyo 以降、要求された操作を実行するためにインスタンス全体のロック/ミューテックスを取得する必要がある CICD API エンドポイントは、インスタンス全体のロック/ミューテックスが占有されている間に要求を拒否するのではなく、キューを使用します。複数の CICD パイプラインは、拒否を検出して再試行することなく同時に要求を行い、代わりに、以前に成功した要求の場合と同様に進行状況を監視するだけで済みます。この動作はデフォルトでオンになっています。

現在のキューは、admin ロールを持つユーザーが [システム診断 - アプリケーション操作キュー **(System Diagnostic ->Application Operation Queue)**] に移動して検査できます。ここから、管理者はキューを一時停止および再開して、インスタンス全体のロック/ミューテックスを必要とする可能性がある他の手動操作を行えるようにすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 一時停止すると、進行中の操作は完了するまで実行されますが、新しい操作は開始されません。API は引き続き新しい要求を受け入れ、キューに入れます。処理待ちの操作は、リストされた実行トラッカーをキャンセルステータスに更新することで、実行を開始する前にキャンセルすることもできます。何らかの理由で、com.glide.update_operation.job_cancel_timeout_minutes で指定されたタイムアウト (デフォルトは 48 時間) 後に操作を続行できない場合、その操作はキャンセルされます。

アップグレードがスケジュールされている場合、プロパティ com.glide.update_operation.queue_upgrade_window によって上書きされない限り、キューはアップグレードの 2 時間前にアップグレード一時停止状態になります。これにより、アップグレードが開始される前に進行中の操作を完了できます。

注: アップグレードが完了すると、キューは自動的に再開されます。

CICDの詳細については、以下を参照してください。

- 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) スポーク
- https://plugins.jenkins.io/servicenow-cicd/
- https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ServiceNow.vss-services-servicenow-cicd
- https://github.com/marketplace?type=actions&query=servicenow
- https://hub.docker.com/r/servicenowdevx/sncicd-gitlab-docker

CI/CD - GET /sn_cicd/app/batch/results/{result_id}

指定された結果識別子に基づいてバッチインストールの結果を返します。

`/sn_cicd/app/batch/install` エンドポイントを呼び出した後にこのメソッドを呼び出し、バッチインストールの結果を取得します。`/sn_cicd/app/batch/install` エンドポイントで返される結果の `links.results.id` パラメーターで返された値を、このエンドポイントの `result_id` として使用します。インストールがまだ完了していない場合は、`/api/sn_cicd/progress/{progress_id}` エンドポイントを呼び出して、インストールの進捗状況に関する情報を取得することもできます。

URL 形式

バージョニングされた URL： /api/sn_cicd/{api_version}/app/batch/results/{result_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/app/batch/results/{result_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
result_id	結果情報を返すバッチインストールの sys_id。この値は、*/sn_cicd/app/batch/install* エンドポイントの *links.results.id* パラメーターで返されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

batch_items	各オブジェクトがパッケージインストールの詳細を提供する JSON アレイ。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"batch_items" [{`
	`"customization_version": "String",`
	`"id": "String",`
	`"install_date": "String",`
	`"name": "String",`
	`"notes": "String",`
	`"state": "String",`
	`"status_message": "String",`
	`"type": "String",`
	`"url": "String",`
	`"version": "String"`
	`}]`

batch_items.customization_version	*`batch_items.type`* パラメーターが *application* または *plugin* に設定され、*`requested_customization_version`* パラメーターがバッチインストール要求で渡された場合にのみ適用されます。インストールするストアアプリケーションまたはスコープ対象の ServiceNow プラグインのカスタマイズパッケージのバージョン (1.0.2 や 2.3 など)。 データタイプ：文字列
batch_items.id	インストールするアプリケーションの sys_id またはプラグインの識別子。開始する *`/sn_cicd/app/batch/install`* エンドポイント呼び出しの *`packages.id`* パラメーターと同じです。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
batch_items.install_date	パッケージがインストールされた日時。要求がまだ進行中の場合は空です。 データタイプ：文字列
batch_items.name	パッケージの名前。 データタイプ：文字列
batch_items.notes	パッケージに関するユーザー指定のメモ。開始する `/sn_cicd/app/batch/install` エンドポイント呼び出しの `packages.notes` パラメーターと同じです。 データタイプ：文字列
batch_items.state	関連するパッケージインストールの現在のステータス。 可能な値： • 失敗 • 進行中 • インストール済み • 無効 • 準備完了 • ロールバック済み データタイプ：文字列
batch_items.status_message	パッケージのインストールやカスタマイズ中に発生したエラーについて説明します。 データタイプ：文字列
batch_items.type	アプリケーションのタイプ。開始する `/sn_cicd/app/batch/install` エンドポイント呼び出しの `packages.type` パラメーターと同じです。 有効な値： • application • plugin データタイプ：文字列
batch_items.url	ServiceNow インスタンスの関連するパッケージインストールレコードの URL。 データタイプ：文字列
batch_items.version	インストールするパッケージのバージョン (1.0.2 や 2.3 など)。開始する `/sn_cicd/app/batch/install` エンドポイント呼び出しの `packages.requested_version` パラメーターと同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

batch_plan	インストールバッチ計画について記述します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"batch_plan": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"notes": "String",`
	`"state": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

batch_plan.id	返される結果情報の sys_id。*result_id* 要求パラメーターで渡された値と同じです。 データタイプ：文字列
batch_plan.name	ユーザーが指定したこのバッチ要求のわかりやすい名前。開始する */sn_cicd/app/batch/install* エンドポイント呼び出しの *name* パラメーターと同じです。 データタイプ：文字列
batch_plan.notes	バッチインストールが呼び出されたときに渡された注意事項。開始する */sn_cicd/app/batch/install* エンドポイント呼び出しの *notes* パラメーターと同じです。 データタイプ：文字列
batch_plan.state	バッチインストール全体の現在のステータス。 可能な値： • 失敗 • 進行中 • インストール済み • 無効 • 部分インストール • 準備完了 • ロールバック済み データタイプ：文字列
batch_plan.url	ServiceNow インスタンスのバッチインストール計画レコードの URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

この例では、「Release 2.0 IT Operations」というバッチインストール計画のステータスを確認します。

```
curl
 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app/batch/results/df24b1e9db2d0110b5e3f6c5ae97c
561 \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "batch_plan": {
    "name":“Release 2.0 IT Operations”,
    "id": "df24b1e9db2d0110b5e3f6c5ae97c561",
    "url":
 "https://instance.service-now.com/sys_batch_install_plan.do?sys_id=df24b1e9db2d0110b5e3f
6c5ae97c561",
    "state": "Installed",
    "notes": "User specified notes for batch install plan",
  }
  "batch_items": [
    {
      "name": "com.sn_cicd_spoke",
      "type": "Application",
      "version": "7.0.0",
      "state": "Installed",
      "install_date": "2020-08-31 15:30:01",
      "id": "c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae961903",

 "url":"https://
instance.service-now.com/sys_batch_install_item.do?sys_id=c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae96
1903",
      "notes" : ""
    },
    {
      "name": "Customization for CSM App1",
      "type": "Application",
      "version": "1.0.0",
      "state": "Installed",
      "install_date": "2020-08-31 15:32:01",
      "id": "e824b1e9db2d1001b5e3f6c5ae97d628",
      "url":
 "https://instance.service-now.com/sys_batch_install_item.do?sys_id=e824b1e9db2d1001b5e3
f6c5ae97d628",
      "notes": "Customized headers.",
      "customization_version": "2.1.1”,
      "status_message": ""

    }]
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CI/CD - GET /sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}

渡された進捗 ID に関連付けられた CI/CD インスタンススキャン機能の現在の進捗状況とステータスを返します。このメソッドは、他のインスタンススキャン CI/CD エンドポイントの 1 つ (`/sn_cicd/instance_scan/full_scan` や `/sn_cicd/instance_scan/point_scan` など) を呼び出した後に呼び出します。

注: このエンドポイントは `CICD` インスタンススキャン実行サービス API の一部であり、sn_cicd 名前空間で使用されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/instance_scan/result/{progress_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
progress_id	進捗状況情報を返す関数の一意の識別子。この値は、アクションを開始したエンドポイントの `links.progress.id` パラメーター (`/sn_cicd/instance_scan/full_scan` や `/sn_cicd/instance_scan/point_scan` など) で返されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：`application/json` または `application/xml`。 デフォルト： `application/json`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

要求本文

API は、次の JSON または XML 要素を要求本文で受け入れます。

要求本文で受け入れられる要素

要素	説明
なし	

応答本文

API は、次の JSON または XML 要素を応答本文で返します。

応答本文で返される要素

要素	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	データタイプ: オブジェクト
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.findings	インスタンススキャン結果に関する情報を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
links.findings.label	インスタンススキャン結果に関する追加情報。
links.findings.url	チェックに違反したレコードリストを取得するために使用する URL。

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	データタイプ: オブジェクト
	`"progress": {`
	`"id": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

links.progress.id	進捗状況の詳細の一意の識別子。
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.results	実行結果の ID と URL。
	データタイプ: オブジェクト
	`"results": {`
	`"id": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

links.results.id	インスタンススキャン結果レコードの sys_id。
links.results.url	インスタンススキャンの結果を取得するために使用する URL。
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	• キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 'instance.service-now.com/api/sn_cicd/instance_scan/result/a74c70a11b7800103d374087bc4bcb28' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
   "result": {
      "links": {
         "findings": {
            "url":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/scan_finding?sysparm_query%3Dresult%3D6f4cf8651b7800103d374087bc4bcb41%5EORDERBYsys_id",
            "label": "First 10,000 findings"
         },
         "progress": {
            "id": "a74c70a11b7800103d374087bc4bcb28",
            "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/progress/a74c70a11b7800103d374087bc4bcb28"
         },
         "results": {
            "id": "a74c70a11b7800103d374087bc4bcb28",
            "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/instance_scan/result/a74c70a11b7800103d374087bc4bcb28"
         }
      },
      "status": "2",
      "status_label": "Successful",
      "status_message": "",
      "status_detail": "",
      "error": ""
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
}
```

CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}

指定された進捗 ID に関連付けられた 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) 関数の現在の進捗とステータスを返します。

/sn_cicd/app_repo/publish、*/sn_cicd/app_repo/install*、*/sn_cicd/testsuite/run*、または */sn_cicd/sc/apply_stash* などの非同期 CICD エンドポイントのいずれかを呼び出した後に、このメソッドを呼び出します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/progress/{progress_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/progress/{progress_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
progress_id	進捗状況情報を返す関数の一意の識別子。 この値は、アクションを開始したエンドポイントの *links.progress.id* パラメーター (*/sn_cicd/app_repo/publish*、 */sn_cicd/app_repo/install*、 */sn_cicd/testsuite/run*、 */sn_cicd/sc/apply_stash* など) に返されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"links": {
	  "progress": {Object}
	}</pre>

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"progress": {
	  "id": "String",
	  "url": "String"
	}</pre>

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.results	実行結果の ID と URL。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"results": {
	  "id": "String",
	  "url": "String"
	}</pre>

links.results.id	結果情報Sys_id。関連する結果エンドポイントを呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.results.url	エンドポイントの実行結果を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.source	実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルのソースレコードに関するSys_idと URL の情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"source": {
	  "id": "String",
	  "url": "String"
	}</pre>

links.source.id	ソースレコードの一意の識別子。 テーブル:実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブル データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
links.source.url	実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルのソース情報を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.stash	apply_changes操作中に作成された場合、このオブジェクトにはスタッシュに関する情報が含まれます。スタッシュが作成されていない場合、このオブジェクトは返されません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"stash": {`
	`"id": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

links.stash.id	作成されたスタッシュの一意の識別子。CI/CD:POST /sn_cicd/sc/apply_stash/{stash_id} エンドポイントを呼び出してスタッシュを適用する場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.stash.url	関連付けられたスタッシュの URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: テストスイート実行の進行状況の取得

```
curl 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

変更適用コールの進行状況。

```
{
   "result": {
      "links": {
         "progress": {
            "id": "a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd",
            "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/a4fae8911bdc00103d374087bc4bcb
bd"
         },
         "source": {
            "id": "59c4c4d11b5c00103d374087bc4bcb26",
            "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_app/59c4c4d11b5c00103d374087bc4bc
b26"
         }
      },
      "status": "2",
      "status_label": "Successful",
      "status_message": "This operation succeeded",
      "status_detail": "Successfully applied commit
 1f14e11a7dedcbfa194beb5875fcdaa15ed8accb from source control",
      "error": "",
      "percent_complete": 100
   }
}
```

Example: 変更適用呼び出しの進行状況を取得します。この場合、Studio のインスタンスに未保存/コミットされていない変更があったため、未保存の変更を保持するためのスタッシュが作成されました

```
curl 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作成されたスタッシュに関する情報を提供する進捗状況。


```
{
"result": {
  "links": {
    "progress": {
      "id": "5b12eca4e0429110f8771827f8fd36a4",
      "url":
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/5b12eca4e0429110f8771827f8fd36a4"
    },
    "stash": {
      "id": "fc2224e4e0429110f8771827f8fd3634",
      "url":
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/sc/apply_stash/fc2224e4e0429110f8771827f8f
d3634"
}
  },
  "status": "2",
  "status_label": "Successful",
  "status_message": "This operation succeeded",
  "status_detail": "Successfully applied commit fa5626f6f1f7fef677c16b4a0dd8b22ba8a6e311
from source control",
  "error": "",
  "percent_complete": 100
 }
}
```


Example: cURL 要求

```
curl 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/5b12eca4e0429110f8771827f8fd36a4' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

テストスイート実行の進捗状況 (/sn_cicd/testsuite/run)。


```
{
"result": {
  "links": {
    "progress": {
      "id": "e891389d1b1040103d374087bc4bcb75",
      "url":
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/e891389d1b1040103d374087bc4bcb
75"
    },
    "results": {
      "id": "2891389d1b1040103d374087bc4bcb09",
      "url":
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/testsuite/results/2891389d1b1040103d374087
bc4bcb09"
    }
  },
  "status": "2",
  "status_label": "Successful",
  "status_message": "Suite passed",
  "status_detail": "Suite passed",
  "error": "",
  "percent_complete": 100
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

CI/CD - GET /sn_cicd/testsuite/results/{result_id}

指定された結果識別子に基づいてテストスイート実行の結果を返します。

`/sn_cicd/progress/{progress_id}` を呼び出した後にこのエンドポイントを呼び出して、実行されたテストスイートの結果を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL： /api/sn_cicd/{api_version}/testsuite/results/{result_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/testsuite/results/{result_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
result_id	取得するテストスイート結果の一意の識別子。対応する `/sn_cicd/progress/{progress_id}` エンドポイント呼び出しがこの情報を返します。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
child_suite_results	ネストされたテストスイートの結果。このコンテンツの形式は親テストと同じです。
error	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
links	応答に関連付けられたすべてのリンクと sys_id を含むオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト
links.results	結果情報を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
links.results.id	結果情報の一意の識別子。エンドポイント `/sn_cicd/testsuite/results/{result_id}` を呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.results.url	エンドポイント実行の結果 (results など) を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。
rolledup_test_error_count	エラーのあるテストの数。 データタイプ：数値
rolledup_test_failure_count	失敗したテストの数。 データタイプ：数値
rolledup_test_skip_count	スキップされたテストの数。 データタイプ：数値
rolledup_test_success_count	正常に実行されたテストの数。 データタイプ：数値
status	数値による実行ステータス。`status_label` とともに使用します (「0：処理待ち」など)。 値： • 0 (処理待ち) • 1 (実行中) • 2 (成功) • 3 (失敗) • 4 (キャンセル) データタイプ：文字列
status_detail	現在のステータスに関する追加情報。 データタイプ：文字列
status_label	実行ステータスの説明。`status` とともに使用します (「0：処理待ち」など)。 値： • 処理待ち • 実行中

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 成功 • 失敗 • キャンセル データタイプ：文字列
status_message	現在のステータスの説明。 データタイプ：文字列
test_suite_duration	テストスイートの実行にかかった時間。 単位：秒 データタイプ：文字列
test_suite_name	テストスイートの名前。 データタイプ：文字列
test_suite_status	テストスイートのステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/testsuite/results/2891389d1b1040103d374087bc4bcb
09' \
--request GET \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
     "results": {
        "id": "2891389d1b1040103d374087bc4bcb09",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/sys_atf_test_suite_result.do?sys_id=2891389d1b1040103d3
74087bc4bcb09"
     }
  },
  "status": "2",
  "status_label": "Successful",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "test_suite_status": "success",
  "test_suite_duration": "1 Second",
  "rolledup_test_success_count": 1,
  "rolledup_test_failure_count": 0,
  "rolledup_test_error_count": 0,
  "rolledup_test_skip_count": 0,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "test_suite_name": "Quick Test",
  "child_suite_results": []
 }
}
```

CI/CD - POST /sn_cicd/app/batch/install

指定された単一のバッチに 2 つ以上のパッケージをインストールします。

バッチには、次のタイプの任意の組み合わせを含めることができます。

- アプリケーション：
  - 会社が所有していない ServiceNow Store 内のスコープ対象のアプリケーション
  - 会社が所有しているアプリケーションリポジトリ内のスコープ対象のアプリケーションまたはグローバルアプリケーション
  - アプリケーションリポジトリ内のストアアプリケーションのアプリケーションカスタマイズ
- ServiceNow プラグイン：

  プラグインにパッケージ化され、アプリケーションリポジトリに公開された、スコープ対象のアプリケーションのアプリケーションカスタマイズ。

注: このエンドポイントは非同期応答モデルを使用します。エンドポイントを呼び出すと、バッチインストール計画の実行の開始などの関連する機能が開始されます。エンドポイントは、要求された機能の実行ステータス (通常は「処理待ち」)、および一意の識別子とリンクを含む応答メッセージを返します。この情報を使用して、要求の進捗状況または結果に関する追加情報を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/app/batch/install

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/app/batch/install

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
name	必須です。ユーザーが指定したこのバッチ要求のわかりやすい名前。 データタイプ：文字列
notes	バッチインストール計画に関するユーザー指定の追加メモ。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null

packages	必須です。インストールするパッケージの詳細を各オブジェクトが指定する JSON アレイ。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"packages": [{`
	`"id": "String",`
	`"load_demo_data": Boolean,`
	`"notes": "String",`
	`"requested_customization_version": "String",`
	`"requested_version": "String",`
	`"type": "String"`
	`}]`

packages.id	必須です。インストールするアプリケーションの sys_id またはプラグインの識別子。 データタイプ：文字列
packages.load_demo_data	パッケージのインストール時にデモデータをロードするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デモデータをロードします。 • false：デモデータをロードしません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
packages.notes	パッケージに関するユーザー指定のメモ。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null
packages.requested_customization_version	インストールするストアアプリケーションまたはスコープ対象の ServiceNow プラグインに対するアプリケーションカスタマイズのバージョン (1.0.2 や 2.3 など)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：なし。このパラメーターが設定されていない場合、システムはアプリケーションのカスタマイズを検索しません。
packages.requested_version	*`packages.type`* が *application*に設定されている場合は必須です。*plugin* に設定されている場合は無視されます。インストールするパッケージのバージョン (1.0.2 や 2.3 など)。 データタイプ：文字列
packages.type	必須です。パッケージのタイプ。 有効な値： • application • plugin データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	応答に関連付けられたすべてのリンクと sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"links": {`
	`"progress": {Object},`
	`"results": {Object},`
	`"rollback": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`"id": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.results	結果リンク情報を記述します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"results": {`
	`"id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"url": "String"
	}</pre>

links.results.id	バッチエンドポイント呼び出しの結果の sys_id。*`links.results.url`* で指定されたエンドポイントを呼び出してバッチインストールの結果をクエリする場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.results.url	バッチインストールの結果を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.rollback	バッチインストールのロールバック情報を記述します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"rollback": {
	"id": "String"
	}</pre>

links.rollback.id	インストールされたパッケージのロールバック詳細の sys_id。このパラメーターを使用すると、*`/sn_cicd/app/batch/rollback/{rollback_id}`* エンドポイントを使用して、指定されたパッケージのインストールを以前のバージョンにロールバックできます。 **注:** ロールバック機能は、インストールが完了した後にのみ使用できます。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*`status_label`*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*`status`*番号に対応します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
	可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、インストールする 3 つのパッケージ (タイプごとに 1 つ) を含む「Release 2.2 Deployment」と呼ばれるバッチインストールを開始します。

```
curl 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app/batch/install \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password' \
--data { "name": "Release 2.2 Deployment",
 "packages": [
  {
   "id": "syd_id_abcefghi",
   "type": "application",
   "load_demo_data": false,
   "requested_version": "1.0.2",
   "notes": "User specific text to describe this application install"
  },
  {
   "id": "syd_id_defabcde",
   "type": "application",
   "requested_version": "1.0.0",
   "requested_customization_version": "2.0.7",
   "notes": "Customization for CSM App1"
  },
  {
   "id": "com.glide.some.plugin",
   "type": "plugin",
   "load_demo_data": true,
   "notes": "Plugin related notes"
  }]
 }
```

```
{
"result": {
  "links": {
    "progress": {
      "id": "c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae961903",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae961903"
     },
     "results": {
       "id": "df24b1e9db2d0110b5e3f6c5ae97c561",
       "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app/batch/results/df24b1e9db2d0110b5e3f6c5ae97c561"
     },
     "rollback":{
       "id": "a329f82e871da64c724ba21c82a764f2"
     },
   },
   "status": "0",
   "status_label": "Pending",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": "",
   "percent_complete": 0
  }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/app/batch/rollback/{rollback_id}

特定のバッチインストールに関連するすべてのパッケージを以前のバージョンにロールバックします。

このエンドポイントは、*/sn_cicd/app/batch/install* エンドポイントと連携して機能します。*rollback_id* は、このエンドポイントで返される結果で提供されます。このエンドポイントが呼び出されると、関連するインストールで指定されたすべてのパッケージがロールバックされます。個々のパッケージをロールバックすることはできません。以前のバージョンがない場合、エンドポイントは関連するパッケージをアンインストールします。

> **注:** このエンドポイントは非同期応答モデルを使用します。エンドポイントを呼び出すと、バッチインストール計画の実行の開始などの関連する機能が開始されます。エンドポイントは、要求された機能の実行ステータス (通常は「処理待ち」)、および一意の識別子とリンクを含む応答メッセージを返します。この情報を使用して、要求の進捗状況または結果に関する追加情報を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/app/batch/rollback/{rollback_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/app/batch/rollback/{rollback_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
rollback_id	インストールされたパッケージを以前のバージョンにロールバックするためのバッチインストール計画の sys_id。この値は、`/sn_cicd/app/batch/install` エンドポイントの `links.rollback.id` パラメーターで返されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：`application/json` または `application/xml`。 デフォルト： `application/json`

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	応答に関連付けられたすべてのリンクと sys_id。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、指定されたインストールバッチ計画内のすべてのパッケージを以前のバージョンにロールバックします。

```
curl
 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app/batch/rollback/a329f82e871da64c724ba21c82a764f2 \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
   "links": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "progress": {
      "id": "c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae961903",
      "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae9619
03"
    },
  "status": "0",
  "status_label": "Pending",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0
 }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/app_repo/install

指定されたアプリケーションを、アプリケーションリポジトリからエンドポイント呼び出しを行うインスタンスにインストールします。

このエンドポイントを使用すると、未変更とカスタマイズ済みの両方の ServiceNow ベースシステムと ServiceNow Store アプリケーション、カスタマイズされた ServiceNow プラグイン、および独自の ServiceNow アプリケーションをインストールできます。

特定のユースケースを実装するために渡す必要があるパラメーターの概要を以下に示します。指定されていないすべてのパラメーターは渡されず、関連付けられたデフォルトが使用されます。

- ベースアプリケーションのみをインストールし、対応するアプリケーションのカスタマイズをインストールしない場合は、次のようになります。
  - sys_id：カスタマイズされたベースアプリケーションの sys_id。
  - base_app_version：インストールするベースアプリケーションのバージョン。
- 指定されたバージョンのアプリケーションのカスタマイズをインストールし、推奨されるベースアプリケーションバージョンを自動的にインストールする場合は、次のようになります。推奨されるベースアプリケーションバージョンは、カスタマイズが最後に公開された時点でインスタンスにインストールされていたベースアプリケーションのバージョンです。アプリケーションのカスタマイズのすべてのバージョンに、対応する推奨のベースアプリケーションバージョンがあります。
  - sys_id：カスタマイズされたアプリケーションの sys_id。
  - auto_upgrade_base_app：true
  - version：インストールするアプリケーションのカスタマイズのバージョン。
- 最新バージョンのアプリケーションのカスタマイズと、その対応する推奨のベースアプリケーションバージョンをインストールする場合は、次のようになります。
  - sys_id：カスタマイズされたアプリケーションの sys_id。
  - auto_upgrade_base_app：true
- 最新バージョンのアプリケーションのカスタマイズをインストールするが、ベースアプリケーションをアプリケーションのカスタマイズの推奨されるベースアプリケーションバージョンにアップグレードしない場合は、次のようになります。
  - sys_id：カスタマイズされたアプリケーションの sys_id。
  - auto_upgrade_base_app：false
- アプリケーションのカスタマイズを現在のリリースのスコープ対象 ServiceNow プラグインとともにインストールします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- scope：カスタマイズされたプラグインのスコープ、または
- sys_id：カスタマイズされたアプリケーションの sys_id。これはプラグインの ID ではありません。
- version：インストールするアプリケーションのカスタマイズのバージョン。

• 既にインストールされている有効化されたスコープ対象プラグインのアプリケーションのカスタマイズをインストールする場合は、次のようになります。

- sys_id：カスタマイズされたアプリケーションの sys_id。これはプラグインの ID ではありません。
- auto_upgrade_base_app：false
- version：インストールするアプリケーションのカスタマイズのバージョン。

ベースプラグインは、ファミリーリリースごとに 1 つのバージョンのみを持つことができるため、*auto_upgrade_base_app* パラメーターと *base_app_version* パラメーターはプラグインのアプリケーションのカスタマイズインストールには適用されません。インスタンスで初めてプラグインを有効にする場合は、代わりに */sn_cicd/plugin/{plugin_id}/activate* エンドポイントを使用します。

注: このエンドポイントは非同期応答モデルを使用します。エンドポイントを呼び出すと、バッチインストール計画の実行の開始などの関連する機能が開始されます。エンドポイントは、要求された機能の実行ステータス (通常は「処理待ち」)、および一意の識別子とリンクを含む応答メッセージを返します。この情報を使用して、要求の進捗状況または結果に関する追加情報を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/app_repo/install

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/app_repo/install

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
auto_upgrade_base_app	アプリケーションのカスタマイズをインストールする予定であり、現在インストールされているバージョンよりも後のバージョンでベースアプリケーションが構築されている場合にのみ適用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	関連付けられたベースアプリケーションを新しいバージョンに自動的にアップグレードするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：関連付けられたベースアプリケーションを自動的にアップグレードします。 • false：ベースアプリケーションを現在インスタンスにインストールされているバージョンのままにします。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
base_app_version	インストールするベースアプリケーションのバージョン。ベースアプリケーションは、ServiceNow Store で利用可能な任意のサードパーティアプリケーションです。 アプリケーションにアプリケーションのカスタマイズがない場合、またはアプリケーションにアプリケーションのカスタマイズがあり、ベースアプリケーションのみを更新する場合は、このパラメーターに、アプリケーションの更新されたバージョンを入力します。アプリケーションのカスタマイズを更新する場合は、このパラメーターを渡すのではなく、*version* パラメーターを渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null
scope	*sys_id* が指定されていない場合は必須です。アプリケーションのスコープ名 (x_aah_custom_app など)。 データタイプ：文字列 テーブル:カスタムアプリケーション [sys_app] テーブルまたはストアアプリケーション [sys_store_app] テーブルのスコープフィールド。
sys_id	*scope* が指定されていない場合は必須です。インストールするアプリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:カスタムアプリケーション [sys_app] テーブルまたはストアアプリケーション [sys_store_app] テーブルの [Sys ID] フィールド。
バージョン	インストールするアプリケーションのバージョン。 データタイプ：文字列 デフォルト：*base_app_version* パラメーターが空で *auto_upgrade_base_app* パラメーターが true に設定されている場合、最新のアプリケーションのカスタマイズと、その推奨されるベー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	スアプリケーションバージョンがインストールされます (ベースアプリケーションがダウングレードされない限り)。 *auto_upgrade_base_app* パラメーターが false の場合、アプリケーションのカスタマイズをインストールしますが、ベースアプリケーションはアップグレードしません。 *base_app_version* パラメーターが定義されている場合、ベースアプリケーションのみをインストールします。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
rollback_version	利用可能な場合は、以前にインストールされたバージョン。利用可能でない場合は null です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
status	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app_repo/install?sys_id=2d146921dbd80010caf55268dc9619d8' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
   "links": {
     "progress": {
       "id": "c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae961903",
       "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/c159b1e9db1c0010b5e3f6c5ae961903"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  },
  "status": "0",
  "status_label": "Pending",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0,
  "rollback_version": "1.1.0"
 }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/app_repo/publish

指定されたアプリケーションとそのすべてのアーティファクトをアプリケーションリポジトリに公開します。

注: このエンドポイントを呼び出すときに、記録対象ファイルにコミットされていない変更がある場合は、400 Bad Request ステータスコードが返されます。スタジオで変更を手動でコミットするか、CI/CD - POST /sn_cicd/sc/apply_changes エンドポイントを呼び出して変更をスタッシュすることができます。顧客アップデート [sys_update_xml] テーブルで追跡されない変更は、アプリケーションリポジトリへの公開後に自動的にコミットされます。顧客更新プログラム テーブルの変更のレイアウトと、この表に表されていない変更の説明については、「 顧客アップデートテーブル 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/app_repo/publish

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/app_repo/publish

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
dev_notes	アプリケーションとともに保存する開発者メモ。 データタイプ：文字列
スコープ	*sys_id*が指定されていない場合は必須です。アプリケーションのスコープ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:カスタムアプリケーション [sys_app] テーブルのスコープフィールド。
sys_id	*scope*が指定されていない場合は必須です。リポジトリに保存するアプリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:カスタムアプリケーション [sys_app] テーブルの [Sys ID] フィールド。
バージョン	アプリケーションを保存するバージョン。 バージョン番号が渡されると、公開プロセスはそのバージョンを使用し、ローカルアプリケーションのバージョンが異なる場合は更新します。バージョン番号が渡されない場合、公開プロセスはローカルアプリケーションの現在のバージョンを使用し、そのバージョンがアプリケーションリポジトリに存在する場合には失敗します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求は失敗しました。 考えられる問題： • アプリケーションのバージョンが正しくないか、ダウングレードされています。 • アプリケーションはソースコントロールに接続されており、解決する必要があるコミットされていない変更が含まれています。 詳細については、返されたエラーメッセージを参照してください。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	データタイプ: オブジェクト
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	データタイプ: オブジェクト
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

次の例は、指定されたsys_idとそのすべてのアーティファクトを含むアプリケーションをアプリケーションリポジトリに公開する方法を示しています。

```
curl
 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app_repo/publish?sys_id=4dd9686d1b9800103d374087bc4bcb3d' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
   "links": {
      "progress": {
         "id": "d174f8e11bd800103d374087bc4bcbd9",
         "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/progress/d174f8e11bd800103d374087bc4bcbd9"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": "",
    "percent_complete": 0
  }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/app_repo/rollback

指定されたバージョンへの、指定されたアプリケーションのロールバックを開始します。

注: ロールバック機能は、インストールが完了した後にのみ使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/app_repo/rollback

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/app_repo/rollback

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
scope	*sys_id* が指定されていない場合は必須です。ロールバックするアプリケーションのスコープ名。 データタイプ：文字列
sys_id	*scope* が指定されていない場合は必須です。ロールバックするアプリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列
version	必須です。ロールバック操作後に想定されるアプリケーションのバージョン。要求がアプリのカスタマイズのインストールをロールバックすることである場合は、ロールバック操作後にシステムが持つと想定されるベースアプリケーションのバージョンにこのフィールドを設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/app_repo/rollback?sys_id=2d146921dbd80010caf55268dc9619d8&version=1.1.0' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
    "progress": {
      "id": "f7ddb1eddb1c0010b5e3f6c5ae9619c1",
      "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/progress/f7ddb1eddb1c0010b5e3f6c5ae9619c1"
    }
  },
  "status": "0",
  "status_label": "Pending",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0
 }
}
```

CI/CD - POST /sn_cicd/instance_scan/full_scan

インスタンスに存在するすべてのアクティブなチェックが実行されます。

インスタンススキャン で提供されるチェックを実行することも、独自のチェックを作成することもできます。詳細については、「 インスタンススキャン 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このエンドポイントは *CICD* インスタンススキャン実行サービス API の一部であり、sn_cicd 名前空間で使用されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/instance_scan/full_scan

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/instance_scan/full_scan

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

要求本文

API は、次の JSON または XML 要素を要求本文で受け入れます。

要求本文で受け入れられる要素

要素	説明
なし	

応答本文

API は、次の JSON または XML 要素を応答本文で返します。

応答本文で返される要素

要素	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	データタイプ: オブジェクト
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	データタイプ: オブジェクト
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	進捗状況の詳細の一意の識別子。エンドポイント `/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}` を呼び出す場合は、この値を使用します。
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl 'instance.service-now.com/api/sn_cicd/instance_scan/full_scan' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
     "progress": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd",
        "url":
"https://instance.service-now/api/sn_cicd/progress/a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd"
      }
   },
   "status": "0",
   "status_label": "Pending",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": ""
 }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/instance_scan/point_scan

指定されたレコードに対して適用可能なすべてのチェックを実行します。

たとえば、カタログアイテムに対してポイントスキャンを実行すると、カタログアイテムテーブルに適用可能なチェックのみが実行され、指定されたレコードのみがスキャンされます。

インスタンススキャン で提供されるチェックを実行することも、独自のチェックを作成することもできます。詳細については、「 インスタンススキャン 」を参照してください。

注: このエンドポイントは *CICD* インスタンススキャン実行サービス API の一部であり、sn_cicd 名前空間で使用されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/instance_scan/point_scan

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/instance_scan/point_scan

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
target_table	必須です。スキャンするレコードが存在するテーブルの名前 (「Incident」など)。 データタイプ：文字列
target_sys_id	必須です。スキャンする指定されたテーブル内のレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。クエリパラメーターが無効であるか空です。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

要求本文

API は、次の JSON または XML 要素を要求本文で受け入れます。

要求本文で受け入れられる要素

要素	説明
なし	

応答本文

API は、次の JSON または XML 要素を応答本文で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素

要素	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	進捗状況の詳細の一意の識別子。エンドポイント `/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}` を呼び出す場合は、この値を使用します。
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。`status_label`記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。`status`番号に対応します。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	• キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 'instance.service-now.com/api/sn_cicd/instance_scan/point_scan?target_table=incident&target_sys_id=2d146921dbd80010caf55268dc9619d8' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
     "progress": {
        "id": "a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd",
        "url":
 "https://instance.service-now/api/sn_cicd/progress/a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd"
      }
   },
   "status": "0",
   "status_label": "Pending",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": ""
 }
}
```

CI/CD - POST /sn_cicd/instance_scan/suite_scan/combo/{combo_sys_id}

以前に実行されたスイートとターゲット (スコープ対象アプリまたは更新セット) を使用してスキャンを実行します。

このエンドポイントを呼び出す前に、 `/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/scoped_apps` または `/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/update_sets` エンドポイントを呼び出すか、UI で スイートスキャンを実行する必要があります 。

> **注:** このエンドポイントは `CICD インスタンススキャン実行サービス` API の一部であり、`sn_cicd` 名前空間で使用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/instance_scan/suite_scan/combo/{combo_sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/combo/{combo_sys_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
combo_sys_id	実行するスキャンのSys_id。スキャンは再実行が必要な既存のスキャンである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:コンボ [scan_combo]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	進捗状況の詳細の一意の識別子。エンドポイント `/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}` を呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/combo/245d29cc1bd32010178aed72604bcb4b" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文 - 成功。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "c08be5c71b1b2010178aed72604bcb6e",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/c08be5c71b1b2010178aed72604bcb
6e"
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": ""
  }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/scoped_apps

スコープ対象のアプリのリストに対して、スイート内のすべてのアクティブなチェックを実行します。

注: このエンドポイントは *CICD インスタンススキャン実行サービス* API の一部であり、sn_cicd 名前空間で使用されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/scoped_apps

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/scoped_apps

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
suite_sys_id	実行する スイート のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スイート [scan_check_suite]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
app_scope_sys_ids	必須です。スキャンするスコープ対象アプリケーションの sys_id のリスト。空のアレイにすることはできません。 データタイプ：アレイ `app_scope_sys_ids: ["String", "String", "String"]` テーブル:アプリケーション [sys_scope]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	進捗状況の詳細の一意の識別子。エンドポイント `/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}` を呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。`status_label`記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、スコープ対象の 1 つのアプリケーションに対して、スイート内のすべてのアクティブなチェックを実行します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/833655cc1b94101046e87733cd4bcb4e/scoped_apps" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{app_scope_sys_ids: [\"078e8020950f12a215a92e8ad9b346e0\"]}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文 - 成功。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "147fc14b1b572010178aed72604bcbca",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/147fc14b1b572010178aed72604bcbca"
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
    "status_message": "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status_detail": "",
  "error": ""
 }
}
```

CI/CD - POST /sn_cicd/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/update_sets

更新セットのリストに対して、スイート内のすべてのアクティブなチェックを実行します。

注: このエンドポイントは `CICD インスタンススキャン実行サービス` API の一部であり、sn_cicd 名前空間で使用されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/update_sets

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/{suite_sys_id}/update_sets

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
suite_sys_id	実行する スイート のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スイート [scan_check_suite]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
update_set_sys_ids	必須。スキャンする更新セットのsys_idsのリスト。空のアレイにすることはできません。 データタイプ：アレイ `update_set_sys_ids: ["String", "String", "String"]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:更新セット [sys_update_set]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	進捗状況の詳細の一意の識別子。エンドポイント `/sn_cicd/instance_scan/result/{progress_id}` を呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。`status_label`記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。`status`番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、1 つの更新セットに対して、スイート内のすべてのアクティブなチェックを実行します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/instance_scan/suite_scan/833655cc1b94101046e87733cd4bcb4e/update_sets" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{update_set_sys_ids: [\"7abef63c1b572010178aed72604bcbfd\"]}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文 - 成功。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "d27511031b972010178aed72604bcb72",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/d27511031b972010178aed72604bcb72"
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": ""
  }
}
```

CI/CD - POST /sn_cicd/plugin/{plugin_id}/activate

指定されたプラグインを有効にします。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/plugin/{plugin_id}/activate

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/plugin/{plugin_id}/activate

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
plugin_id	プラグインの一意の識別子。この識別子は、「ID」という名前で識別され、目的のプラグインのカード内の [プラグイン] ページで見つけることができます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

links.results	実行結果の ID と URL。
	データタイプ: オブジェクト
	`"results": {`
	`"id": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

links.results.id	結果情報Sys_id。関連する結果エンドポイントを呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.results.url	エンドポイントの実行結果を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/plugin/com.glide.web_service_aggregate/activate' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
    "progress": {
      "id": "5b3f052ddb580010caf55268dc961963",
      "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/progress/5b3f052ddb580010caf55268dc961963"
    }
  },
  "status": "0",
  "status_label": "Pending",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0
 }
}
```

自動翻訳

CI/CD - POST /sn_cicd/plugin/{plugin_id}/rollback

指定されたプラグインを、以前にインストールされているバージョンにロールバックします。以前のバージョンがインストールされていない場合は、エラーが返されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}plugin/{plugin_id}/rollback

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/plugin/{plugin_id}/rollback

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
plugin_id	プラグインの一意の識別子。この識別子は、「ID」という名前で識別され、目的のプラグインのカード内の [プラグイン] ページで見つけることができます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl 'instance.servicenow.com/api/sn_cicd/plugin/com.glide.web_service_aggregate/rollback' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
    "progress": {
      "id": "6185dd61db980010caf55268dc961916",
       "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/progress/6185dd61db980010caf55268dc9619
16"
      }
   },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": "",
    "percent_complete": 0
  }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/sc/apply_changes

リモートソースコントロールから指定されたローカルアプリケーションまたはアプリケーションのカスタマイズへの変更の適用を開始します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/sc/apply_changes

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/sc/apply_changes

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
auto_upgrade_base_app	アプリのカスタマイズに変更が適用され、Git リポジトリの最新のコミットが現在ローカルインスタンスにインストールされているベースアプリケーションのバージョンよりも新しいバージョンで構築されている場合にのみ適用されます。ベースアプリケーションを新しいバージョンに自動アップグレードするかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
branch_name	アプリケーションを取得するソースコントロールシステム内の分岐の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：ソースコントロールシステムで指定されたデフォルトの分岐。
scope	*sys_id* が指定されていない場合は必須です。変更を適用するアプリケーションのスコープ名 (x_aah_custom_app など)。この値は、アプリのカスタマイズのカスタムアプリケーション [sys_app] テーブルまたはストアアプリケーション [sys_store_app] テーブルの *scope* フィールドで見つけることができます。 データタイプ：文字列
sys_id	*scope* が指定されていない場合は必須です。変更を適用するアプリケーションの sys_id。この値は、アプリのカスタマイズのカスタムアプリケーション [sys_app] テーブルまたはストアアプリケーション [sys_store_app] テーブルの *Sys ID* フィールドで見つけることができます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	操作が失敗した理由に関する追加情報。操作が成功した場合は空の文字列を返します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/sc/apply_changes?app_sys_id=043db024db737
300a9a754e4dc961915' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
   "links": {
      "progress": {
         "id": "a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd",
         "url":
 "https://instance.service-now/api/sn_cicd/progress/a4fae8911bdc00103d374087bc4bcbbd"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": "",
    "percent_complete": 0
  }
}
```


CI/CD:POST /sn_cicd/sc/apply_stash/{stash_id}

リモートソースコントロールから、以前に生成された変更の「スタッシュ」を、指定されたローカルアプリケーションまたはアプリケーションのカスタマイズに適用し始めます。

このエンドポイントは、 POST/api/sn_cicd/sc/apply_changes および CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id} エンドポイントと連携して動作します。`POST /api/sn_cicd/sc/apply_changes` エンドポイントが呼び出されると、関連付けられたインスタンスの App Engine Studio の未保存またはコミットされていない変更は、スタッシュ としてデータベースに保存されます。

変更が最初に適用されたときにスタッシュが作成されたかどうかを判断する方法は、 `GET /sn_cicd/progress/{progress_id}` エンドポイントを呼び出すことです。スタッシュが作成された場合は、スタッシュのsys_id (`stash_id`) と URL が返されます。関連付けられたアプリケーションにしまい込まれた変更を適用するには、進行状況エンドポイントによって返された`stash_id`を使用して、この`apply_stash`エンドポイントを呼び出します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/sc/apply_stash/{stash_id}

デフォルト URL: /api/sn_cicd/sc/apply_stash/{stash_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
stash_id	適用するスタッシュの一意の識別子。この値は、対応する CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id} エンドポイント呼び出しの `links.stash.id` パラメーターで返されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*`status_label`*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、fc2224e4e0429110f8771827f8fd3634 の*apply_stashstash_id*エンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/sc/apply_stash/fc2224e4e0429110f8771827f8fd3634"\
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content_Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

スタッシュは処理待ちなので、まだ適用されていません。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "6b04ec28e0429110f8771827f8fd36a4",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/6b04ec28e0429110f8771827f8fd36a4"
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0
 }
}
```


CI/CD - POST /sn_cicd/sc/import

指定されたリポジトリ URL と分岐名を使用してアプリケーションをインポートします。

このエンドポイントを使用して呼び出し元インスタンスのソースコントロールからアプリケーションをインポートすると、/sn_cicd/sc/apply_changes などの 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) エンドポイントを使用してアプリケーションを上位環境に展開できます。

注: このエンドポイントを使用する前に、[ソースコントロールにリンク] を使用して別のインスタンスによってセットアップされた Git リポジトリが利用可能である必要があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/sc/import

デフォルト URL: /api/sn_cicd/sc/import

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
auto_upgrade_base_app	インポートされるアプリケーションがアプリのカスタマイズであり、Git リポジトリの最新のコミットが現在ローカルインスタンスにインストールされているベースアプリケーションのバージョンよりも新しいバージョンで構築されている場合にのみ適用されます。 ベースアプリケーションを新しいバージョンに自動アップグレードするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ベースアプリケーションを自動アップグレードします。 • false：ベースアプリケーションを自動アップグレードしません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト：True
branch_name	必須です。アプリケーションのインポート元であるソースコントロールシステム内の分岐の名前。 データタイプ：文字列
credential_sys_id	Git リポジトリにアクセスできる資格情報の sys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：*repo_url* パラメーターが https リポジトリか ssh リポジトリかに応じて、システムプロパティ glide.source_control.default_basic_auth_credential_sys_id または glide.source_control.default_ssh_private_key_credential_sys_id に設定された sys_id。デフォルトでは、このプロパティは空です。
mid_server_sys_id	このアプリケーションのソースコントロール操作に使用する MID サーバーの sys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：空の文字列/NULL
repo_url	必須です。アプリケーションのインポート元の Git リポジトリの URL。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、https://code.devsnc.com/some-user/ncRegrApp1.git の main_branchにあるアプリケーションをインポートする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/sc/import?repo_url=https%3A%2F
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
%2Fcode.devsnc.com%2Fsome-user%2FncRegrApp1.git&branch_name=main_branch&credenti
al_sys_id=af9b6d6180feb010f8779c30d4dd6b6b" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'admin':'admin'
```

インポートの進捗状況を返します。

```
{
 "result": {
  "links": {
   "progress": {
    "id": "a18c06ea64f23010f87769cd983d4574",
    "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/a18c06ea64f23010f87769cd983d45
74"
   }
  },
  "status": "0",
  "status_label": "Pending",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0
 }
}
```

CI/CD - POST /sn_cicd/testsuite/run

指定された自動テストスイートを開始します。テストスイートは、エンドポイントが呼び出されたインスタンスで実行されます。

注: 実行しているスイートに UI テストが含まれている場合は、スケジュール設定済みのクライアントテストランナーが開いているか、ヘッドレステストランナーの実行を設定できる必要があります。詳細については、「 自動テストフレームワーク (ATF) のヘッドレスブラウザー 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_cicd/{api_version}/testsuite/run

デフォルトの URL：/api/sn_cicd/testsuite/run

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
browser_name	クライアントテストの実行に使用するブラウザーの名前。この値は、スケジュール済みのクライアントテストランナーで指定された値と一致する必要があります。スケジュール済みのクライアントテストランナーの詳細については、「 スケジュール済みのクライアントテストランナー 」を参照してください。 データタイプ：文字列 有効な値：(すべて小文字にする) • any • chrome • firefox • edge • ie • safari デフォルト：any
browser_version	テストの実行に使用する *browser_name* で指定されたブラウザーのバージョンの開始値。たとえば、「9」と入力すると、すべての「9.x.x.x」バージョンが有効になります。この値は、スケジュール済みのクライアントテストランナーで指定された値と一致する必要があります。 データタイプ：文字列
is_performance_run	オプション。 テストスイートをパフォーマンステスト (パフォーマンス実行) として実行するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:テストスイートをパフォーマンステストとして実行します。 • false:インスタンスの標準的な機能テストのデフォルトの動作でテストスイートを実行します。 デフォルト値：false
os_name	テストスイートを実行するオペレーティングシステムの名前。この値は、スケジュール済みのクライアントテストランナーで指定された値と一致する必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
os_version	テストスイートを実行するオペレーティングシステムのバージョンの開始値。たとえば、「8」と入力すると、すべての「8.x.x.x」バージョンが有効になります。この値は、スケジュール済みのクライアントテストランナーで指定された値と一致する必要があります。 データタイプ：文字列
run_in_cloud	オプション。テストスイートをクラウドランナーで実行するか、手動で実行するかを示すフラグ。 有効な値： • true:Cloud Runner を使用してテストスイートを実行します。 • false:手動テストランナーを使用してテストスイートを実行します。 デフォルト値：false
test_suite_sys_id	*test_suite_name* が指定されていない場合は必須です。実行するテストスイートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト [sys_atf_test_suite]
test_suite_name	*test_suite_sys_id* が指定されていない場合は必須です。実行するテストスイートの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト [sys_atf_test_suite]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

links	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列

links.results	実行結果の ID と URL。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"results": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.results.id	結果情報Sys_id。関連する結果エンドポイントを呼び出す場合は、この値を使用します。 データタイプ：文字列
links.results.url	エンドポイントの実行結果を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*`status_label`*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*`status`*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/testsuite/run?test_suite_sys_id=632e43900b20220050192f15d6673a7e' \
--request POST \
--header 'Accept: application/json' \
--user 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "links": {
     "progress": {
        "id": "0578a8d91bdc00103d374087bc4bcbcc",
        "url":
 "https://instance.service-now.com/api/sn_cicd/progress/0578a8d91bdc00103d374087bc4bcbcc"
     }
  },
  "status": "0",
  "status_label": "Pending",
  "status_message": "",
  "status_detail": "",
  "error": "",
  "percent_complete": 0
 }
}
```

失敗応答:

```
{
"result": {
   "status": "3",
   "status_label": "Failed",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": "Scheduled test/suite execution is disabled. Change the value of property
 'sn_atf.schedule.enabled' to true to enable it"
 }
}
```

継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) 更新セット API

`CICD` 更新セット API は、更新セットを作成、取得、プレビュー、コミット、および取り消しするためのメソッドを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API は、 システムアップデートセット で実行できるアクションに関連付けられており、アクセスするには sn_cicd.sys_ci_automation ロールと 継続的インテグレーションと継続的デリバリー (CICD) REST API (com.glide.continuousdelivery) プラグインが必要です。

CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/retrieve

指定されたsys_idで更新セットを取得し、既存の取得済み更新セットをインスタンスから削除できるようにします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/update_set/retrieve

デフォルト URL: /api/sn_cicd/update_set/retrieve

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
update_set_id	必須。更新セットの取得元のソースインスタンス上の更新セットのSys_id。 テーブル:更新セット [sys_update_set] データタイプ：文字列
update_source_id	リモートインスタンスレコードのSys_id。 テーブル:リモートインスタンス [sys_update_set_source] データタイプ：文字列
update_source_instance_id	リモートインスタンスのインスタンス ID。 テーブル:リモートインスタンス [sys_update_set_source] データタイプ：文字列
auto_preview	取得後に更新セットを自動的にプレビューするかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true:取得時に更新セットをプレビューします。 • false:取得時に更新セットをプレビューしません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
cleanup_retrieved	既存の取得済み更新セットをインスタンスから削除するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:更新セットを削除します。 • false:更新セットを削除しない データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*`status_label`*記述子に対応します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、指定されたsys_idとインスタンス ID を持つ特定の更新セットを取得します。

```
curl
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/update_set/retrieve?update_set_id=2ce715950
d619e10f87785462179bd67&update_source_id=e66613a49d011210f877036c70ae59f7" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。更新セットの現在のステータスと実行の進捗状況に関する詳細を表示します。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "e2ea3eedc92dde10f877184664aecd90",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/e2ea3eedc92dde10f877184664aecd
90"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   },
   "status": "0",
   "status_label": "Pending",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": "",
   "percent_complete": 0
  }
}
```


CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/commitMultiple

指定された順序に従って、単一の要求で複数の更新セットを収容します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/update_set/commitMultiple

デフォルト URL: /api/sn_cicd/update_set/commitMultiple

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
remote_update_set_ids	必須。コミットする更新セットに関連付けられたsys_idsのリスト。Sys_idsは、要求で指定された順序でコミットされます。 **注:** CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}エンドポイントを使用して、リモート更新セット ID を取得できます。 データタイプ：文字列 テーブル:取得済み更新セット [sys_remote_update_set]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
force_commit	更新セットを強制的にコミットするかどうかを示すフラグ。この機能は、入力で指定された一部のリモート更新セットが以前の操作で既に収容されている場合に便

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	利です。また、この機能により、更新セットが提供された順序でコミット順序が守られるようになります。 有効な値： • true:更新セットを強制的にコミットします。 • false:更新セットを強制的にコミットしません。コミットが強制されない場合、コミット順序に従わないとコミットは失敗します。 データタイプ：文字列 デフォルト値：false

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

ステータスコード

名前	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

名前	説明
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、特定のsys_idで更新をコミットする方法を示しています。

```
curl
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/update_set/commitMultiple?remote_update_set
_ids=0a9f45ab9d415e10f877036c70ae5968%2Cc2e89999c9e19e10f877184664aecd40" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"force_commit\":\"true\"}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "3d174aa1c969de10f877184664aecdc0",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/3d174aa1c969de10f877184664aecd
c0"
     }
   },
   "status": "0",
   "status_label": "Pending",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": "",
   "percent_complete": 0
 }
}
```


CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/preview/{remote_update_set_id}

更新セットをプレビューして競合をチェックし、更新セットの操作に関する進捗状況を取得します。

注: プレビューする更新セットがインスタンスに存在しない場合は、最初に CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/retrieve エンドポイントを使用して更新セットを取得するか、UI で手動で取得する必要があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/update_set/preview/{remote_update_set_id}

デフォルト URL: /api/sn_cicd/update_set/preview/{remote_update_set_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
remote_update_set_id	プレビューする更新セットのSys_id。 テーブル:取得済み更新セット [sys_remote_update_set] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、指定された ID を使用してリモート更新セットをプレビューする方法を示しています。

```
curl
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/update_set/preview/8f4608d39d89da10f877036c70ae5998" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "54e9c665c969de10f877184664aecd72",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/54e9c665c969de10f877184664aecd72"
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": "",
    "percent_complete": 0
  }
}
```


CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/back_out

指定されたsys_idで更新セットに対して実行されたインストール操作を取り消します。

切り戻し操作が更新セットにどのように影響するかについて詳しくは、 更新セットを切り戻し を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/update_set/back_out

デフォルト URL: /api/sn_cicd/update_set/back_out

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
rollback_installs	更新セットのコミット中に実行されたバッチインストールをロールバックするかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インストールをロールバックします。 • false:インストールをロールバックしません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
update_set_id	必須。更新セットのSys_id。 テーブル:更新セット [sys_update_set] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
405	メソッドが無効です。この機能は非アクティブです。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、特定の更新プログラムsys_idのインストール操作をロールバックする方法を示しています。

```
curl
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/update_set/back_out?update_set_id=73dd24e39dcd1e10f877036c70ae59ae&rollback_installs=false" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "036bf811c9619e10f877184664aecdcb",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/036bf811c9619e10f877184664aecdcb"
      }
    },
    "status": "0",
    "status_label": "Pending",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "status_message": "",
    "status_detail": "",
    "error": "",
    "percent_complete": 0
  }
}
```


CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/commit/{remote_update_set_id}

指定されたsys_idで更新セットを収容します。

更新セットをプレビューして問題を解決したら、このエンドポイントを使用して更新セットを収容できます。更新セットをコミットすると、すべての変更がインスタンスに適用され、各変更の更新レコードを含んだ更新セットのローカルコピーが作成されます。更新セットの収容の詳細については、「 更新セットを収容 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/update_set/commit/{remote_update_set_id}

デフォルト URL: /api/sn_cicd/update_set/ commit/{remote_update_set_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
remote_update_set_id	コミットする更新セットのSys_id。 **注:** CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}エンドポイントを使用して、リモート更新セット ID を取得できます。 テーブル:取得済み更新セット [sys_remote_update_set] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
force_commit	更新セットを強制的にコミットするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:競合をチェックするために、まだプレビューしていない場合でも更新セットを強制的にコミットします。 • false:更新セットを強制的にコミットしません。コミットを続行する前に、更新セットをプレビューする必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト値：false

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

名前	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	ユーザー資格情報が正しくありません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

リンク	更新セットに関連付けられたリンクとsys_idsに関する情報です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"links": {`
	`  "progress": {Object}`
	`}`

links.progress	更新セットで実行された操作に関する進捗状況情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"progress": {`
	`  "id": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

links.progress.id	操作の進捗状況の詳細を含むSys_id。この値は、エンドポイント CI/CD - GET /sn_cicd/progress/{progress_id}を呼び出すときに使用できます。 データタイプ：文字列
links.progress.url	更新セットで実行された操作に関する進捗状況の詳細を取得するために使用する URL。 データタイプ：文字列
percent_complete	完了した要求の割合。 データタイプ：数値
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*`status_label`*記述子に対応します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、関連するsys_idとともに更新セットを収容します。

```
curl
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/update_set/commit/4ee89999c9e19e10f877184
664aecd42" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "links": {
      "progress": {
        "id": "bf380a11c9e59e10f877184664aecd0e",
        "url":
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/progress/bf380a11c9e59e10f877184664aecd
0e"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   },
   "status": "0",
   "status_label": "Pending",
   "status_message": "",
   "status_detail": "",
   "error": "",
   "percent_complete": 0
  }
}
```


CICD 更新セット - POST /api/sn_cicd/update_set/create

新しい更新セットを作成し、新しいレコードを更新セット [sys_update_set] テーブルに挿入します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_cicd/{api_version}/update_set/create

デフォルト URL: /api/sn_cicd/update_set/create

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
説明	更新セットの説明。 データタイプ：文字列 デフォルト：null
スコープ	*sys_id*パラメーターが渡されない場合は必須です。新しい更新セットを作成するアプリケーションのスコープ名。 テーブル:アプリケーション [sys_scope] データタイプ：文字列
sys_id	*scope*パラメーターが渡されない場合は必須です。新しい更新セットを作成するアプリケーションのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:アプリケーション [sys_scope] データタイプ：文字列
update_set_name	必須。更新セットに付ける名前。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

201	更新セットが正常に作成されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

400	要求が正しくありません。更新セット名が null または空であるか、入力sys_idとスコープの両方が null または空です。
403	禁止されました。ユーザーがアドミンでないか、sn_cicd.sys_ci_automation ロールを持っていない。
409	競合。要求アイテムが一意ではない。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	エラーの詳細を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
ステータス	更新セットで実行されたアクションの実行状態を表す番号。*status_label*記述子に対応します。 可能な値： • 0：処理待ち • 1：実行中 • 2：成功 • 3：失敗 • 4:キャンセル データタイプ：文字列
status_detail	実行状況に関する詳細なメッセージ (利用可能な場合)。実行トラッカー [sys_execution_tracker] テーブルの detailed_message フィールドに対応します。 データタイプ：文字列
status_label	更新セットアクションの実行ステータス。*status*番号に対応します。 可能な値： • キャンセル済み • 失敗 • 保留 • 実行中 • 成功 データタイプ：文字列
status_message	アクションの現在のステータスに関する補足説明 (ある場合)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
update_set_id	作成された更新セットのSys_id。 テーブル:更新セット [sys_update_set] データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、 Testupdateset という名前でスコープを sn_test に設定して新しい更新セットを作成する方法を示しています。

```
curl
"https://instance.servicenow.com/api/sn_cicd/update_set/create?update_set_name=Testupdateset&scope=sn_test" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "status": "2",
    "status_label": "",
    "status_message": "Successfully created update set: Test update set 1",
    "status_detail": "",
    "error": "",
    "update_set_id": "a9a485d1c9a19e10f877184664aecd11"
  }
}
```

自動翻訳

会話メンバー API

会話メンバー API は、特定のエージェントチャット会話で特定のエージェントのメンバーステータスを削除済みまたは更新に変更するためのメソッドを提供します。

この API は、対話型インターフェースのエクスペリエンスで、会話中のエージェントメンバーのステータスをプログラムで管理する機能を提供します エージェントチャット 。詳細については、「エージェントチャット」を参照してください。

この API はデフォルトで利用可能です。呼び出し元ユーザーには、awa_integration_user ロールが必要です。

会話メンバー:PUT /now/conversation/member/{user_id}/drop

会話からエージェントを削除します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/conversation/member/{user_id}/drop

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
user_id	会話から削除するエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
interaction_id	必須。エージェントをドロップする会話レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	会話メンバーの操作の処理中にエラーが発生しました。たとえば、次のようになります。 • 指定されたインタラクションの会話が見つかりません。 • ユーザーは、提供されたインタラクション会話のメンバーではありません。 要求に別のuser_idまたはinteraction_idを指定します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
conversation_member	ドロップ要求が処理された後の、会話メンバーとしてのエージェントのステータスに関する情報を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"conversation_member": { "active": Boolean, "memberType": "String", "conversation_id": "String" }`
conversation_member.active	現在のユーザーが会話に存在するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:エージェントは会話でアクティブです。 • false:エージェントは会話から削除され、チャットのアクティブな参加者ではなくなります。 データタイプ：ブーリアン
conversation_member.memberType	メンバーエージェントのタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• public_fulfiller:エージェントは、指定された会話で他のエージェントや要求者と公開でチャットできます。 • 観測者:マネージャーロールを持つユーザーのみが使用できます。会話に参加せずに会話の内容を表示する権限を付与します。 • private_fulfiller:エージェントは、エージェント間のプライベートチャットに参加して、アクティブな会話について話し合うことができます。 データタイプ：文字列 テーブル:会話メンバー [sys_cs_conversation_member]
conversation_member.conversation_id	必須。エージェントが削除された会話レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
正常終了	ドロップエージェントプロセスが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エージェントが正常に削除されました。 • false:エージェントの削除に失敗しましたが、会話では引き続きアクティブと見なされます。 データタイプ：ブーリアン
メッセージ	アサインの成功または例外を確認する応答メッセージ。 成功メッセージ: エージェントの削除要求が正常に処理されました。 考えられる例外: • 無効な要求。入力不足:エージェントsys_idまたはインタラクションsys_idが要求に指定されていません。 • 提供されたインタラクションはサードパーティインタラクションではありません:要求はサードパーティインタラクションに対してのみ機能し、指定されたinteraction_idはサードパーティインタラクションではありません。 • 対応するインタラクションの会話が見つかりませんでした:指定されたインタラクション の対応する会話レコードが見つかりませんsys_id。 • 無効な要求。ユーザーは指定されたインタラクションのメンバーではありません:エージェントsys_idは指定されたインタラクション会話のメンバーではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、指定されたインタラクション ID から指定されたエージェントのユーザー ID を削除する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/conversation/member/0b10223c57a313005baaaa65ef94f970/drop" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\" interaction_id":\"27f675e3739713004a905ee515f6a7c3\"}" \
--user 'username':'password'
```

応答には、インタラクションから指定されたエージェントの正常なドロップ操作が表示されます。active フィールドが false に設定され、ドロップ操作が成功したことを示すメッセージが表示されます。

```
{
  "result": {
    "conversation_member": {
      "active": false,
      "memberType": "public_fulfiller",
      "conversation_id": "27f675e3739713004a905ee515f6a7c3"
    },
    "success": true,
    "message": "Request to drop agent processed successfully."
  }
}
```

自動翻訳

会話メンバー:PUT **/now/conversation/member/{user_id}/update**

指定された会話のエージェントのメンバータイプを、オブザーバーまたはプライベート履行者タイプから公開履行者に更新します。

このエンドポイントは、エージェントの現在のオブザーバーまたはプライベート履行者タイプを公開履行者タイプに更新する場合にのみ使用できます。このエンドポイントは、エージェントをオブザーバータイプまたはプライベートタイプに戻すことをサポートしていません。指定されたエージェントがすでに公開履行者ロールを保持している場合、応答は 500 ステータスコードを返します。

次のシナリオは、 会話メンバーの *PUT* 更新 エンドポイントを使用してエージェントのメンバータイプを更新する方法の例です。

1. スーパーバイザーは、エージェントが支援を求めている進行中の会話を開き、観察します。
2. スーパーバイザーは、ヘルプを提供するために会話に参加することを決定し、UI の [会話に参加] ボタンをクリックします。会話への参加要求がサードパーティサーバーに送信されます。
3. サードパーティサーバーは会話への参加要求を処理し、 会話メンバーの *PUT* 更新 エンドポイントを呼び出して、スーパーバイザーのメンバータイプをオブザーバーからパブリック履行者に更新します。
4. エージェントのクライアント UI に、更新された会話のステータスが反映されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/conversation/member/{user_id}/update

デフォルト URL: /api/now/conversation/member/{user_id}/update

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	会話で新しいメンバータイプで更新するエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
interaction_id	必須。エージェントメンバータイプを更新する会話レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
member_type	必須。特定の会話でエージェントを更新するメンバーのタイプ。 有効な値:public_fulfiller データタイプ：文字列 テーブル:会話メンバー [sys_cs_conversation_member]、フィールド:メンバータイプ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	会話メンバーの操作の処理中にエラーが発生しました。 たとえば、次のようになります。 • 指定されたインタラクションの会話が見つかりません。 • ユーザーは、提供されたインタラクション会話のメンバーではありません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

conversation_member	更新要求が処理された後のエージェントメンバーのステータスに関する情報を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"conversation_member": {`
	`  "active": Boolean,`
	`  "memberType": "String",`
	`  "conversation_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
conversation_member.active	現在のユーザーが会話に存在するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:エージェントは会話でアクティブです。 • false:エージェントは会話から削除され、チャットのアクティブな参加者ではなくなります。 データタイプ：ブーリアン
conversation_member.memberType	メンバーエージェントのタイプ。 可能な値： • public_fulfiller:エージェントは、指定された会話で他のエージェントや要求者と公開でチャットできます。 • 観測者:マネージャーロールを持つユーザーのみが使用できます。会話に参加せずに会話の内容を表示する権限を付与します。 • private_fulfiller:エージェントは、エージェント間のプライベートチャットに参加して、アクティブな会話について話し合うことができます。 データタイプ：文字列 テーブル:会話メンバー [sys_cs_conversation_member]
conversation_member.conversation_id	エージェントが更新された会話レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
正常終了	更新プロセスが成功したかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エージェントが正常に更新されました。 • false:エージェントの更新に失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
メッセージ	アサインの成功または例外を確認する応答メッセージ。 成功メッセージ: エージェントメンバータイプの更新要求が正常に処理されました。 考えられる例外: • 無効な要求。入力不足:エージェントsys_idまたはインタラクションsys_idが要求に指定されていません。 • 指定されたインタラクションはサードパーティインタラクションではありません。要求はサードパーティインタラクションに対してのみ機能し、指定されたイン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	タラクションはサードパーティインタラクションではありません。 • 無効な要求。メンバータイプは [許可されたメンバータイプ] のいずれかである必要があります:要求で指定されたメンバータイプは、更新が許可されたタイプのいずれでもありません。 • 対応するインタラクションの会話が見つかりませんでした:指定されたインタラクションsys_idに対応する会話レコードが見つかりません。 • 無効な要求。ユーザーは指定されたインタラクションのメンバーではありません:指定されたエージェントsys_idは、指定されたインタラクション会話のメンバーではありません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のリクエストは、特定の会話でエージェントユーザーを公開履行者ロールに更新する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/conversation/member/{user_id}/update" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"interaction_id"":\"< interaction_sys_id" >\",
 \"member_type\":\"public_fulfiller\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答は、パブリック履行者ロールへの正常な更新に関する情報を返します。memberType は更新されますが、アクティブなフィールドは true のままです。これは、エージェントのタイプが変更されたが、会話ではまだアクティブであることを示します。

```
{
  "result": {
    "conversation_member": {
      "active": true,
      "memberType": "public_fulfiller",
      "conversation_id": " <conversation_sys_id>"
    },
    "success": true,
    "message": "Request to update agent member type processed successfully."
  }
}
```

CSM 添付ファイル API

CSM 添付ファイル API は、内部と外部の両方のユーザーが、テーブルに関連付けられた添付ファイルのアップロード、ダウンロード、削除や、添付ファイルメタデータの取得を行えるようにするエンドポイントを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables システムプロパティで指定されたテーブルに関連付けられた添付ファイルのみが、関連付けられたエンドポイント呼び出しで有効です。ログインしているユーザーは誰でも (snc_internal と snc_external の両方)、この API にアクセスできます。ゲストとパブリックユーザーにはアクセス権がありません。

この API は、アップロードされたファイルに関するシステム制限 (最大ファイルサイズや許可された添付ファイルタイプなど) に従います。これらの設定は、*com.glide.attachment.max_size* および *glide.attachment.extensions* プロパティを使用して制御できます。

デフォルトでは、非認証ユーザーおよび snc_external ユーザーに対して、この API には 1 時間当たり 500 のレート制限があります。レート制限の詳細については、「受信 REST API のレート制限」を参照してください。

CSM 添付ファイル - DELETE /now/attachment_csm/{sys_id}

指定した添付ファイルを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/attachment_csm/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/v1/attachment_csm/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	削除する添付ファイルの sys_id。この添付ファイルは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* プロパティ内にリストされているテーブルの 1 つに属している必要があります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	成功。要求が正常に完了したことを示します。
400	要求が正しくありません。このテーブルの添付ファイルにアクセスできない可能性があることを示します。関連付けられたテーブルが *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* システムプロパティに含まれていることを確認します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/attachment_csm/615ea769c0a80166001cf5f23
67302f5" \
--request DELETE \
--user 'username':'password'
```

```
None
```

CSM 添付ファイル **- GET /now/attachment_csm**

複数の添付ファイルのメタデータを返します。

注: フルネームまたは短縮名 (*sysparm_* プリフィックスなし) を使用して、すべての sysparm クエリパラメーターを参照できます。たとえば、*sysparm_limit* の場合は *limit* も使用できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/attachment_csm

デフォルトの URL：/api/now/v1/attachment_csm

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	必須です。添付ファイルの検索に使用するエンコードクエリー。 このパラメーターには少なくとも sysparm_query=table_name=<table> が含まれている必要があります。ここで *<table>* には、システムプロパティ [sys_properties] テーブルにある *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* プロパティで指定されたテーブルのみを使用できます。 例：sysparm_query=file_name=kb_knowledge。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_name><operator><valのように、複数のエントリを含めることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードされたクエリは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_query* で使用します。 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果を番号で昇順に並べ替えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明

result	要求された添付ファイルのメタデータ。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"result": {
	"average_image_color": "String",
	"compressed": "String",
	"content_type": "String",
	"created_by_name": "String",
	"download_link": "String",
	"file_name": "String",
	"image_height": "String",
	"image_width": "String",
	"size_bytes": "String",
	"size_compressed": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": "String",
	"sys_tags": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"table_name": "String",
	"table_sys_id": "String",
	"updated_by_name": "String"
	}</pre>

result.average_image_color	添付ファイルが画像の場合は、すべての色の合計。 データタイプ：文字列 単位：RGB またはピクセル数。
result.compressed	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ファイルは圧縮されています。 • false：ファイルは圧縮されていません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
result.content_type	関連付けられた添付ファイルのコンテンツタイプ (image、 jpeg、 application/x-shockflow-flash など)。 データタイプ：文字列
result.created_by_name	添付ファイルを最初に作成したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列
result.download_link	ServiceNow インスタンスの添付ファイルのダウンロード URL。 データタイプ：文字列
result.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
result.image_height	画像ファイルの場合、画像の高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.image_width	画像ファイルの場合、画像の幅。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.size_compressed	圧縮された添付ファイルのサイズ。ファイルが圧縮されていない場合は、空になります。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.sys_created_by	添付ファイルを最初に作成したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	添付ファイルが最初にインスタンスに保存された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	添付ファイルが変更された (インスタンスにアップロードされた) 回数。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
result.sys_tags	添付ファイルに関連付けられているシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	添付ファイルを最後に更新したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_on	添付ファイルが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	添付ファイルが関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.table_sys_id	添付ファイルに関連付けられたテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.updated_by_name	添付ファイルを最後に更新したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/v1/attachment_csm?sysparm_limit=1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": [
    {
      "table_sys_id": "5054b6f8c0a800060056addcf551ecf8",
      "size_bytes": "462",
      "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/attachment_csm/615ea769c0a80166001cf5f23
67302f5/file",
      "sys_updated_on": "2009-05-21 04:12:21",
      "sys_id": "615ea769c0a80166001cf5f2367302f5",
      "image_height": "",
      "sys_created_on": "2009-05-21 04:12:21",
      "file_name": "blocks.swf",
      "sys_created_by": "glide.maint",
      "compressed": "true",
      "average_image_color": "",
      "sys_updated_by": "glide.maint",
      "sys_tags": "",
      "table_name": "content_block_programmatic",
      "image_width": "",
      "sys_mod_count": "0",
      "content_type": "application/x-shockwave-flash",
      "size_compressed": "485",
      "created_by_name": "John Smith",
      "updated_by_name": "John Smith"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
 ]
}
```

CSM 添付ファイル - GET /now/attachment_csm/{sys_id}/file

指定された添付ファイル sys_id の添付ファイルを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/attachment_csm/{sys_id}/file

デフォルトの URL：/api/now/v1/attachment_csm/{sys_id}/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	添付ファイルの sys_id。この添付ファイルは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* プロパティ内にリストされているテーブルの 1 つに属している必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。たとえば、JPEG または PNG 画像ファイルのみを受け入れるには、image/jpeg または image/png を使用します。すべての画像タイプを許可するには image/*を指定し、あらゆるファイルタイプを許可するには */* を指定します。 デフォルト：*/*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
X-Attachment-Metadata	返されるファイルに関するメタデータ (サイズ、名前、ファイルタイプなど)。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。このテーブルの添付ファイルにアクセスできない可能性があることを示します。関連付けられたテーブルが *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* システムプロパティに含まれていることを確認します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
	添付ファイルのコンテンツ。

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/attachment_csm/<attachment_sys_id>/file" \
--request GET \
--header "Accept:*/*" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Recipient list Internal users Sheet1
sys_id email
 Recipient list Internal users.xlsx
```

CSM 添付ファイル - GET /now/attachment_csm/{sys_id}

特定の添付ファイル sys_id を持つ添付ファイルのメタデータを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/attachment_csm/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/v1/attachment_csm/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	メタデータを返す添付ファイルレコードの sys_id。この添付ファイルは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *`glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables`* プロパティ内にリストされているテーブルの 1 つに属している必要があります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。このテーブルの添付ファイルにアクセスできない可能性があることを示します。関連付けられたテーブルが *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* システムプロパティに含まれていることを確認します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が正しくありません。
404	見つかりません。指定された添付ファイルが存在しないか、現在のユーザーにそのファイルのアクセス権限がないことを示します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明

result	要求された添付ファイルのメタデータ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "average_image_color": "String",`
	`  "compressed": "String",`
	`  "content_type": "String",`
	`  "created_by_name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"download_link": "String", "file_name": "String", "image_height": "String", "image_width": "String", "size_bytes": "String", "size_compressed": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": "String", "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "table_name": "String", "table_sys_id": "String", "updated_by_name": "String" }
result.average_image_color	添付ファイルが画像の場合は、すべての色の合計。 データタイプ：文字列 単位：RGB またはピクセル数。
result.compressed	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ファイルは圧縮されています。 • false：ファイルは圧縮されていません。 データタイプ：文字列
result.content_type	関連付けられた添付ファイルのコンテンツタイプ (image、 jpeg、application/x-shockflow-flash など)。 データタイプ：文字列
result.created_by_name	添付ファイルを最初に作成したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列
result.download_link	ServiceNow インスタンスの添付ファイルのダウンロード URL。 データタイプ：文字列
result.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
result.image_height	画像ファイルの場合、画像の高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.image_width	画像ファイルの場合、画像の幅。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.size_compressed	圧縮された添付ファイルのサイズ。ファイルが圧縮されていない場合は、空になります。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.sys_created_by	添付ファイルを最初に作成したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	添付ファイルが最初にインスタンスに保存された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	添付ファイルが変更された (インスタンスにアップロードされた) 回数。 データタイプ：文字列
result.sys_tags	添付ファイルに関連付けられているシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	添付ファイルを最後に更新したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_on	添付ファイルが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	添付ファイルが関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.table_sys_id	添付ファイルに関連付けられたテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.updated_by_name	添付ファイルを最後に更新したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/attachment_csm/615ea769c0a80166001cf5f23
67302f5" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "table_sys_id": "5054b6f8c0a800060056addcf551ecf8",
    "size_bytes": "462",
    "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/attachment_csm/615ea769c0a80166001cf5f23
67302f5/file",
    "sys_updated_on": "2019-05-21 04:12:21",
    "sys_id": "615ea769c0a80166001cf5f2367302f5",
    "image_height": "",
    "sys_created_on": "2019-05-21 04:12:21",
    "file_name": "blocks.swf",
    "sys_created_by": "glide.maint",
    "compressed": "true",
    "average_image_color": "",
    "sys_updated_by": "glide.maint",
    "sys_tags": "",
    "table_name": "content_block_programmatic",
    "image_width": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "application/x-shockwave-flash",
    "size_compressed": "485",
    "created_by_name": "John Smith",
    "updated_by_name": "John Smith"
  }
}
```


CSM 添付ファイル - POST /now/attachment_csm/file

指定されたバイナリファイルを、指定されたレコードの添付ファイルとしてアップロードします。

エンドポイントは、保存された添付ファイルのメタデータも返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/attachment_csm/file

デフォルトの URL：/api/now/v1/attachment_csm/file

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
encryption_context	暗号化コンテキストレコードの sys_id。指定された暗号化コンテキストを持つユーザーのみが添付ファイルにアクセスできるようにするには、このパラメーターを指定します。暗号化コンテキストレコードの詳細については、「 フィールド暗号化 」を参照してください。 データタイプ：文字列 デフォルト：添付ファイルはどの暗号化コンテキストでも暗号化されません。
file_name	必須です。添付ファイルに付ける名前。 注: 添付するファイルは、渡されるクエリパラメーターリストの最後のパラメーターの後に指定する必要があります。 データタイプ：文字列
table_name	必須です。ファイルを添付するテーブルの名前。このテーブルは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* システムプロパティ内にリストされている必要があります。 データタイプ：文字列
table_sys_id	必須です。指定されたテーブルの、ファイルを添付するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
<文字列>	指定されたレコードに添付するバイナリファイルへのパス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	必須です。ポストするファイルのデータ形式。たとえば、JPEG または PNG 画像ファイルのみをポストするには、image/jpeg または image/png を使用します。すべての画像タイプを許可するには image/*を指定し、あらゆるファイルタイプを許可するには */* を指定します。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。このテーブルの添付ファイルにアクセスできない可能性があることを示します。関連付けられたテーブルが *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* システムプロパティに含まれていることを確認します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。*table_name* および *table_sys_id* パラメーターで指定されたレコードが存在しないか、現在のユーザーがアクセスできないことを示します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

要素	説明

result	要求された添付ファイルのメタデータ。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"result": {
	"average_image_color": "String",
	"compressed": "String",
	"content_type": "String",
	"created_by_name": "String",
	"download_link": "String",
	"file_name": "String",
	"image_height": "String",
	"image_width": "String",
	"size_bytes": "String",
	"size_compressed": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": "String",
	"sys_tags": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"table_name": "String",
	"table_sys_id": "String",
	"updated_by_name": "String"
	}</pre>

result.average_image_color	添付ファイルが画像の場合は、すべての色の合計。 データタイプ：文字列 単位：RGB またはピクセル数。
result.compressed	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ファイルは圧縮されています。 • false：ファイルは圧縮されていません。 データタイプ：文字列
result.content_type	関連付けられた添付ファイルのコンテンツタイプ (image、 jpeg、 application/x-shockflow-flash など)。 データタイプ：文字列
result.created_by_name	添付ファイルを最初に作成したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列
result.download_link	ServiceNow インスタンスの添付ファイルのダウンロード URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
result.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
result.image_height	画像ファイルの場合、画像の高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.image_width	画像ファイルの場合、画像の幅。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.size_compressed	圧縮された添付ファイルのサイズ。ファイルが圧縮されていない場合は、空になります。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.sys_created_by	添付ファイルを最初に作成したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	添付ファイルが最初にインスタンスに保存された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	添付ファイルが変更された (インスタンスにアップロードされた) 回数。 データタイプ：文字列
result.sys_tags	添付ファイルに関連付けられているシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	添付ファイルを最後に更新したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_on	添付ファイルが最後に更新された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
result.table_name	添付ファイルが関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.table_sys_id	添付ファイルに関連付けられたテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.updated_by_name	添付ファイルを最後に更新したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

/images ディレクトリにある .jpg ファイル (Issue_screenshot.jpg) をアップロードする方法を示します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/attachment_csm/file?table_name=incident&table_sys_id=d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6&file_name=Issue_screenshot" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type: image/jpeg" \
--user "username":"password" \
--data-binary "@/images/Issue_screenshot.jpg"
```

```
{
  "result": {
    "table_sys_id": "d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6",
    "size_bytes": "36597",
    "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/attachment_csm/6ea10fe64f411200adf9f8e18110c739/file",
    "sys_updated_on": "2019-01-22 15:14:07",
    "sys_id": "6ea10fe64f411200adf9f8e18110c739",
    "image_height": "",
    "sys_created_on": "2019-01-22 15:14:07",
    "file_name": "Issue_screenshot",
    "sys_created_by": "username",
    "compressed": "true",
    "average_image_color": "",
    "sys_updated_by": "username",
    "sys_tags": "",
    "table_name": "incident",
    "image_width": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "image/jpeg",
    "size_compressed": "25130",
    "created_by_name": "John Smith",
    "updated_by_name": "John Smith"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

CSM 添付ファイル - POST /now/attachment_csm/upload

マルチパート添付ファイルをアップロードします。

マルチパート POST メソッドはパラメーターを受け入れません。フォーム本体内でテーブル名とレコード sys_id 値を指定する必要があります。multipart/form-data 要求のサンプルについては、以下の cURL の例を参照してください。

> **注:** マルチパート POST を使用する場合は、ファイルコンテンツがメッセージの最後の部分のみに含まれていることを確認してください。前の部分には、テーブル名やレコード sys_id などのメタデータのみを含める必要があります。

添付ファイルをアップロードするために multipart/form-data POST 要求を送信する場合は、添付ファイルデータを URL パラメーターまたは要求本文ではなく、フォーム本文に含めます。

必須の値

値	説明
Content-Type	マルチパートアップロードのメッセージ本文に含まれる、ファイルのコンテンツタイプ。 **注:** フォームデータ内ではなく、POST メッセージのファイル部分内で Content-Type を定義する必要があります。 データタイプ：文字列
table_name	ファイルを添付するテーブルの名前。このテーブルは、システムプロパティ [sys_properties] テーブルの *glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables* プロパティ内に指定されている必要があります。 データタイプ：文字列
table_sys_id	指定されたテーブルの、ファイルを添付するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/attachment_csm/upload

デフォルトの URL：/api/now/v1/attachment_csm/upload

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。マルチパート POST メソッドを使用する場合は、この値を multipart/form-data に設定します。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
場所	ServiceNow プラットフォームインスタンスの新しい添付ファイルの URL。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に完了したことを示します。
400	要求が正しくありません。このテーブルの添付ファイルにアクセスできない可能性があることを示します。関連付けられたテーブルが

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	glide.rest.attachment_csm_api.allowed_tables システムプロパティに含まれていることを確認します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求アイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明

result	要求された添付ファイルのメタデータ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"result": {
	"average_image_color": "String",
	"compressed": "String",
	"content_type": "String",
	"created_by_name": "String",
	"download_link": "String",
	"file_name": "String",
	"image_height": "String",
	"image_width": "String",
	"size_bytes": "String",
	"size_compressed": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": "String",
	"sys_tags": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"table_name": "String",
	"table_sys_id": "String",
	"updated_by_name": "String"
	}

result.average_image_color	添付ファイルが画像の場合は、すべての色の合計。 データタイプ：文字列 単位：RGB またはピクセル数。
result.compressed	添付ファイルが圧縮されているかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：ファイルは圧縮されています。 • false：ファイルは圧縮されていません。 データタイプ：文字列
result.content_type	関連付けられた添付ファイルのコンテンツタイプ (image、 jpeg、 application/x-shockflow-flash など)。 データタイプ：文字列
result.created_by_name	添付ファイルを最初に作成したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列
result.download_link	ServiceNow インスタンスの添付ファイルのダウンロード URL。 データタイプ：文字列
result.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
result.image_height	画像ファイルの場合、画像の高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.image_width	画像ファイルの場合、画像の幅。 データタイプ：文字列 単位：ピクセル
result.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.size_compressed	圧縮された添付ファイルのサイズ。ファイルが圧縮されていない場合は、空になります。 データタイプ：文字列 単位：バイト
result.sys_created_by	添付ファイルを最初に作成したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_created_on	添付ファイルが最初にインスタンスに保存された日時。 データタイプ：文字列
result.sys_id	添付ファイルの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
result.sys_mod_count	添付ファイルが変更された (インスタンスにアップロードされた) 回数。 データタイプ：文字列
result.sys_tags	添付ファイルに関連付けられているシステムタグ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_by	添付ファイルを最後に更新したエンティティ。 データタイプ：文字列
result.sys_updated_on	添付ファイルが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.table_name	添付ファイルが関連付けられたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.table_sys_id	添付ファイルに関連付けられたテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列
result.updated_by_name	添付ファイルを最後に更新したエンティティのフルネーム。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/v1/attachment_csm/upload" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:multipart/form-data" \
--user "username":"password" \
 -F "table_name=incident" \
 -F "table_sys_id=d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6" \
 -F "uploadFile=@/image/banner-CS0001345_v1_1.jpeg"
```

```
{
  "result": {
    "table_sys_id": "d71f7935c0a8016700802b64c67c11c6",
    "size_bytes": "36597",
    "download_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/attachment_csm/994adbc64f511200adf9f8e18
110c796/file",
    "sys_updated_on": "2019-02-02 14:00:21",
    "sys_id": "994adbc64f511200adf9f8e18110c796",
    "image_height": "",
    "sys_created_on": "2019-02-02 14:00:21",
    "file_name": "banner-CS0001345_v1_1.jpeg",
    "sys_created_by": "username",
    "compressed": "true",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "average_image_color": "",
    "sys_updated_by": "username",
    "sys_tags": "",
    "table_name": "incident",
    "image_width": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "content_type": "image/jpeg",
    "size_compressed": "25130",
    "created_by_name": "John Smith",
    "updated_by_name": "John Smith"
  }
}
```


CTI API

CTI API は、コンピューター電話統合 (CTI) プロバイダーがクラウドコールセンターフレームワークと対話できるようにするエンドポイントを提供します。

この API を使用して、インテグレーターは次のことができます。

- クラウドコールセンターフレームワーク内のカスタム操作ハンドラーを使用して、CTI 操作を呼び出します。
- CCP プロバイダーから ServiceNow インスタンスにイベントを渡します。
- 指定されたエージェント呼び出しのトランスクリプトと記録をレンダリングします。

この API は *sn_cti_core* 名前空間で実行されます。この API にアクセスするには、Cloud Call Center Core (sn_cti_core) アプリケーションをインストールする必要があります。このインストールの詳細については、「 クラウドコールセンターアプリケーションのインストール 」を参照してください。

クラウドコールセンターの詳細については、「 クラウドコールセンター 」を参照してください。

CTI_API - GET /sn_cti_core/cti_api/call_analysis/{interaction_sys_id}

指定されたエージェント呼び出しのトランスクリプトと記録をレンダリングします。

コンポーネントは、エージェントおよびマネージャーのワークスペースでこのエンドポイントを使用して、関連するエージェント呼び出しのトランスクリプトと記録をレンダリングします。このエンドポイントにアクセスするには、呼び出しで渡すユーザー資格情報に workspace_user、interaction_agent、または admin ロールが必要です。

このエンドポイントには、呼び出しデータのレンダリングを行う対応する拡張ポイント、sn_cti_core.CTICallAnalysisExtractor があります。ベースシステムは、Amazon Connect の実装を提供します。実装が異なる場合は、このエンドポイントを利用する前に、この拡張ポイントをカスタマイズする必要があります。また、このエンドポイントによって返される応答パラメーターは、この拡張ポイントの実装に対応しています。拡張ポイントの実装の詳細については、「 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」 および 「クラウド コール センターでの拡張ポイント 」を参照してください。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_cti_core/cti_api/call_analysis/{interaction_sys_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
interaction_sys_id	トランスクリプトと記録をレンダリングするエージェント呼び出しの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
多様	sn_cti_core.CTICallAnalysisExtractor 拡張ポイントの実装によって異なります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
sn_cti_core.CTICallAnalysisExtractor 拡張ポイントの実装によって異なります。	

Example: cURL 要求

次の例では、特定のエージェント呼び出しのレンダリングを要求します。

```
curl -X POST \

 https://instance.servicenow.com/api/sn_cti_core/cti_api/call_analysis/88f2d9b7dbd7101058f05214dc96192a \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password'
```

sn_cti_core.CTICallAnalysisExtractor 拡張ポイントで指定された処理に基づいてレンダリングされる呼び出しデータ。

```
{
  "result":{
    "status":"success",
    "recordingData":{
      "recordingUrls":[

 "https://instance.awsapps.com/connect/get-recording?format=wav&callLegId=7626da7f-e083-4085-b77a-85bfea18fe24",

 "https://s3.console.aws.amazon.com/s3/object/connect-60f8665899b6/connect/instance/CallRecordings/2020/09/23/7626da7f-e083-4085-b77a-85bfea18fe24_20200923T18%3A24_UTC.wav"
      ],
      "status":"success"
    },
    "transcriptData":{
      "transcript":[
        {
          "content":"Okay. Hello? Mhm. Okay, okay.",
          "beginOffsetMillis":3940,
          "participantId":"CUSTOMER",
          "additionalInfo":[
            {
              "value":"Neutral",
              "highlightColor":"info"
            }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        ]
       },
       {
        "content":"bye.",
        "beginOffsetMillis":26040,
        "participantId":"AGENT",
        "additionalInfo":[
         {
          "value":"Neutral",
          "highlightColor":"info"
         }
        ]
       }
      ],
      "sentimentTrend":[
       {
        "x":0,
        "y":0
       },
       {
        "x":3939,
        "y":0
       },
       {
        "x":3940,
        "y":0
       },
       {
        "x":26450,
        "y":0
       }
      ],
      "sentimentPercents":{
       "positive":0,
       "neutral":100,
       "negative":0
      },
      "talkTimePercents":{
       "agent_talk_time":2.515491747959998,
       "customer_talk_time":28.82998956991226,
       "non_talk_time":68.65451868212774
      },
      "metadata":{
       "ctiVendor":"amazon_connect",
       "customerId":"Alice Smith",
       "agentId":"Piper Epps"
      },
      "status":"success"
     },
     "metadata":{

 "callMonitorURL":"https://
instance.awsapps.com/connect/real-time-metrics?tableType=user",
      "recordingState":"success",
      "transcriptState":"success",
      "emptyStateImages":{
       "in_progress":"call_in_progress.png",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "processing":"processing_post_call.png",
      "unavailable":"transcript_failed.png"
    }
   }
  }
}
```

CTI_API - POST /sn_cti_core/cti_api/providers/{provider}/components/{component}/versions/{version}

クラウドコールセンターフレームワーク内の指定された操作ハンドラーを使用して、コンピューター電話統合 (CTI) 操作を呼び出します。

このエンドポイントを呼び出す前に、プロバイダー設定レコードおよび関連するメッセージトランスフォーマーを作成する必要があります。これは通常、クラウドコールセンターフレームワークがインスタンスに最初に実装されたときに行われます。詳細については、「クラウドコールセンターでのプロバイダー構成」を参照してください。

メッセージトランスフォーマーは、このエンドポイントの要求本文で指定されたペイロードを解析し、関連付けられた CTIOperationRequest オブジェクトにペイロードデータを設定する役割を担います。操作ハンドラーは、CTIOperationRequest オブジェクトから情報を取得し、そのデータを使用して要求された操作を処理する役割を担います。

メッセージトランスフォーマーが渡されたペイロードの解析を終了すると、クラウドコールセンターフレームワークは、指定された操作ハンドラーをインスタンス化します。操作ハンドラーは、CTIOperationResponse CTIOperationResponse：スコープ付き、グローバル API の GET メソッドを使用して、関連する CTIOperationRequest オブジェクトから必要な情報を取得し、要求された操作を処理します。

このエンドポイント呼び出しの要求本文で、呼び出す操作ハンドラーとその関連パラメーターを定義します。指定された操作ハンドラーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブル内のインスタンスで定義する必要があります。操作ハンドラーの作成の詳細については、「発信者との自動インタラクションの問い合わせフローの構成」を参照してください。

ServiceNow ベースシステムは、Amazon Connect への接続を有効にする機能している操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーを提供します。Amazon Connect 内で連絡先フローを構築する場合、Amazon サービスと ServiceNow インスタンスの間に次の 2 つの統合ポイントがあります。

- Amazon Web Services (AWS) Lambda プロキシ (AWS Lambda 関数の呼び出し)
- AWS Lex ボット (顧客入力を取得)

これらの統合ポイントに利用可能な操作ハンドラーとメッセージトランスフォーマーは、操作ハンドラー [sn_cti_operation_handler] テーブルおよびプロバイダーメッセージトランスフォーマー [sn_cti_provider_msg_transormer] テーブルにあります。

また、このエンドポイントにアクセスするには、呼び出しで渡すユーザー資格情報に sn_cti_core.service または admin ロールが必要です。

クラウドコールセンターの詳細については、「クラウドコールセンター」を参照してください。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_cti_core/cti_api/providers/{provider}/components/{component}/versions/{version}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
component	プロバイダーコンポーネントのラベル (sn_aws_connect_lambda_proxy_component または sn_aws_connect_lex_intent_processor_component など)。 データタイプ：文字列 テーブル:プロバイダーコンポーネント [sn_cti_provider_component] のコンポーネントフィールド
プロバイダー	CTI プロバイダーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロバイダーコンポーネント [sn_cti_provider_component]
バージョン	指定されたプロバイダーレコードのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:プロバイダーコンポーネント [sn_cti_provider_component] テーブルの [バージョン] フィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
呼び出される操作ハンドラーとその固有の実装によって異なります。	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
多様	呼び出される操作とその固有の実装によって異なります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
呼び出される操作とその固有の実装によって異なります。	

Example: cURL 要求

次の例では、sn_aws_connect_lambda_proxy_component コンポーネントを介して interactionEvent 操作ハンドラーを呼び出します。

```
curl -X POST \

 https://instance.servicenow.com/api/sn_cti_core/cti_api/providers/c4b12aa6e700001034b36584c2f6a9bc/components/sn_aws_connect_lambda_proxy_component/versions/v1.0 \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password'
  -d '{
  "context": {
    "callbackWaitsForEmptyEventLoop": true,
    "functionVersion": "$LATEST",
    "functionName": "snRALJNLambda",
    "memoryLimitInMB": "128",
    "logGroupName": "/aws/lambda/snRALJNLambda",
    "logStreamName": "2020/09/24/[$LATEST]b604a9579ef548a1b3f6b6739d19e1d9",
    "invokedFunctionArn":
 "arn:aws:lambda:us-west-2:028738656045:function:snRALJNLambda",
    "awsRequestId": "b528a5a8-bb0b-4ec8-8e76-aa568f68fdc8"
  },
  "event": {
    "Details": {
      "ContactData": {
        "Attributes": {
          "$accepted_terms": "true"
        },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "Channel": "VOICE",
      "ContactId": "8fe7c107-78df-4eec-85b3-91c6dcb8e912",
      "CustomerEndpoint": {
        "Address": "+16693504374",
        "Type": "TELEPHONE_NUMBER"
      },
      "Description": null,
      "InitialContactId": "8fe7c107-78df-4eec-85b3-91c6dcb8e912",
      "InitiationMethod": "INBOUND",
      "InstanceARN":
 "arn:aws:connect:us-west-2:028738656045:instance/d276bd83-6305-4f63-abee-e66fd5bdf50
3",
      "LanguageCode": "en-US",
      "MediaStreams": {
        "Customer": {
          "Audio": null
        }
      },
      "Name": null,
      "PreviousContactId": "8fe7c107-78df-4eec-85b3-91c6dcb8e912",
      "Queue": {
        "ARN":
 "arn:aws:connect:us-west-2:028738656045:instance/d276bd83-6305-4f63-abee-e66fd5bdf5
03/queue/0f17b62d-d493-439a-88c6-42db0d0e652f",
        "Name": "BasicQueue",
        "OutboundCallerId": {
          "Address": "+18335441399",
          "Type": "TELEPHONE_NUMBER"
        }
      },
      "References": {},
      "SystemEndpoint": {
        "Address": "+18335441399",
        "Type": "TELEPHONE_NUMBER"
      }
    },
    "Parameters": {
      "sn_component": "sn_aws_connect_lambda_proxy_component",
      "sn_operation": "interactionEvent"
    }
  },
  "Name": "ContactFlowEvent"
 }
}'
```

interactionEvent 操作ハンドラー呼び出しへの応答の例。

```
{
 "result": {
  "snc_user_first_name": "Jane",
  "snc_user_last_name": "Doe",
  "snc_user_sys_id": "bbe591bfdb5710100231dbdb5e9619e3",
  "snc_user_vip": "false",
  "interactionTable": "interaction",
  "interactionId": "973b07c8dbe710100231dbdb5e961908",
  "statusCode": 200,
  "message": "success"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

CTI_API - POST /sn_cti_core/cti_api/softphone/sources/{source}/actor/{actor}/events/{event}

連絡先コントロールパネル (CCP) プロバイダーから ServiceNow インスタンスにイベントを渡します。

通常、このエンドポイントを CCP UI ページから呼び出して、エージェントの在席状況の変更や、呼び出し完了時のレコードのステータスの変更などの、さまざまなタスク (イベント) を実行します。このエンドポイントにアクセスするには、呼び出しで渡すユーザー資格情報に sn_openframe_user または admin ロールが必要です。

このエンドポイントには、イベントごとにこのエンドポイント呼び出しで実際に実行されるアクションを決定する役割を担う、対応する拡張ポイント sn_cti_core.SoftPhoneEventSink があります。ベースシステムは、Amazon Connect イベントの実装を提供します。実装が異なる場合は、このエンドポイントを利用する前に、この拡張ポイントをカスタマイズする必要があります。このエンドポイントの要求本文および応答フォーマットは、この拡張ポイントの実装に対応しています。拡張ポイントの実装の詳細については、「 拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」 および 「クラウド コール センターでの拡張ポイント 」を参照してください。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_cti_core/cti_api/softphone/sources/{source}/actor/{actor}/events/{event}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
actor	イベントの発信者 (agent や external_system など)。固有の値は実装者が決定します。 データタイプ：文字列
event	コンピューター電話統合 (CTI) ベンダーのシステム内のイベントの名前 (「使用可否」や「オフライン」など)。固有の値は実装者が決定しますが、スペースや特殊文字を含まない 1 つの単語/フレーズである必要があります。 データタイプ：文字列
sources	ベンダーのソフトフォン UI ページの識別子 (aws_ccp など)。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
実装に固有です。sn_cti_core.SoftPhoneEventSink 拡張ポイントの実装によって決定されます。	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

次の例では、AgentStatusOne イベント情報を ServiceNow インスタンスに渡します。要求本文パラメーターは、sn_cti_core.SoftPhoneEventSink 拡張ポイントの実装によって決定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl -X POST \

 https://instance.servicenow.com/api/sn_cti_core/cti_api/softphone/sources/aws_ccp/actor/agent/events/AgentStatusOne \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password'
  -d '{
   "agent":{
      "sys_id":"doe.john@snc",
      "status":{
        "agentStateARN":null,
        "type":"not_routable",
        "name":"AgentStatusOne",
        "startTimestamp":"2020-09-24T21:43:20.957Z"
      }
   },
   "window":{
      "location":{

 "href":"https://
instance.servicenow.com/sn_cti_amzn_cct_aws_ccp.do?id=44106eabdb5710100231dbdb5e96191d",
        "search":"?id=44106eabdb5710100231dbdb5e96191d"
      }
   },
   "aws":{
      "connect":{
        "config":{
          "ccpHost":"instance.awsapps.com",
          "ccpUrl":"https://instance.awsapps.com/connect/ccp-v2/",
          "loginPopup":true,

 "audioRecordingUrlPrefix":"https://
instance.awsapps.com/connect/get-recording?format=wav&callLegId=",
          "softphone":{
            "allowFramedSoftphone":true
          },
          "region":"us-west-2"
        }
      }
   }
}'
```

応答パラメーターは返されません。

```
{
  "result": {}
}
```

顧客セントラル **API**

顧客セントラル API は、顧客情報と構成詳細にアクセスするためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、以前に顧客セントラルのインターフェイスで生成された情報レコード (カード) を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

この API にアクセスするには、admin または sn_esm_agent ロールが必要です。また、この API をインスタンスで使用できるようにするには、*com.sn_csm_customer_central* プラグインを有効にする必要があります。

詳細については、「 顧客セントラル」 を参照してください。

顧客セントラル - GET /cust_central/custinfo/{context}/{context_instance}/{target}

特定の顧客コンテキストの顧客情報と構成詳細を返します。

顧客コンテキストは、指定した顧客コンテンツテーブル (コンシューマー [csm_consumer] または連絡先 [customer_contact] テーブル)、およびその関連ターゲットテーブルによって決定されます。この情報は、顧客情報コンテキスト [sn_customercentral_cust_info_config] テーブルにあります。

このエンドポイントは、指定された顧客コンテキスト用の次の顧客セントラル構成テーブル内のすべてのアクティブなレコード (カード) を返します。

- リスト構成 [sn_customercentral_list_config]
- レコード構成 [sn_customercentral_record_config]
- レポート構成 [sn_customercentral_report_config]
- レポートグループ構成 [sn_customercentral_report_group_config]

必要な追加の設定レコードは、顧客セントラルのインターフェイスで定義する必要があります。詳細については、「 顧客セントラルの構成 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_customercentral/{api_version}/cust_central/custinfo/{context}/{context_instance}/{target}

デフォルトの URL：/api/sn_customercentral/cust_central/custinfo/{context}/{context_instance}/{target}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
context	使用する顧客コンテキストテーブルの名前。 有効な値： • csm_consumer • customer_contact

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
context_instance	*context* パラメーターで指定されたテーブル内の、返されるレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
target	*context* パラメーターで指定された顧客コンテキストテーブルに関連付けられたターゲットテーブル。*context* パラメーターと *target* パラメーターの組み合わせで、一意の顧客情報コンテキストを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客情報コンテキスト [sn_customercentral_cust_info_config]

クエリパラメーター

名前	説明
before	指定された日時より前に作成されたすべての設定レコードを返します。 日付タイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD または *glide.sys.date_format* システムプロパティで定義された形式 デフォルト：現在のセッション時間の前に作成されたすべての設定レコードを返します。
end	返される最後のレコード。この値を使用してレコード取得をページネーションするか、*start* パラメーターとともに使用して、返される特定のレコードセットを選択します。 データタイプ：数値 デフォルト：ファイル内の最後のレコード
start	レコード取得を開始する開始レコードインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。パスパラメーターに有効な値が含まれていることを確認します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
cards_info	指定された顧客に関連付けら データタイプ：アレイ (コン

cards_info.data_configurations	構成情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"data_configurations": {`
	`"aggregate_field": "String`
	`"aggregate_function": "St`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"chart_settings": "String" "decimal_precision": Num "filter_query": "String", "group_by": "String", "number_of_groups": "Str "show_other": Boolean, "source_id": "String", "source_type": "String", "stack_by_field": "String" "sys_id": "String", "trend_field": "String", "trend_interval": "String", "type": "String" }
cards_info.data_configurations.aggregate_field	集計する列名。 データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.aggregate_function	指定されたテーブル列を集計 可能な値： • AVG • COUNT • COUNT(DISTINCT) • SUM データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.decimal_precision	返される小数点以下の桁数。 データタイプ：数値
cards_info.data_configurations.filter_query	レポートで使用されるデータ データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.group_by	レポートデータをグループ化 データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.number_of_groups	レポートに表示するグループ 可能な値： • all：すべてのグループを表 • 0： *glide.ui.chart.ge* 注: *glide.ui.char* ンス内のすべてのレポ • 0 より大きい値：表示する 大きいグループです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.show_other	グループ「その他」がレポー グ。*number_of_groups* パ されない場合は、非表示グル 表示されます。 可能な値： • true：「その他」グループ • false:[その他] グループを データタイプ：ブーリアン
cards_info.data_configurations.source_id	レポートのソース情報のテー *cards_info.reportGroup* パラメーターの情報に関連付 データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.source_type	ソーステーブルを識別するた *cards_info.reportGroup* パラメーター内の情報のタイ 可能な値： • source：ソーステーブルの • table：ソーステーブルのテ データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.stack_by_field	レポートに「積み重ね基準」 データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.sys_id	レポート構成で使用されるレ データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.trend_field	傾向分析で使用するテーブル データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.trend_interval	傾向情報の時間間隔。たとえ データタイプ：文字列
cards_info.data_configurations.type	レポートのタイプ (単一スコ データタイプ：文字列
cards_info.encodedQuery	レポートに表示されるデータ データタイプ：文字列
cards_info.fields	関連レコード内のフィールド

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	"fields": [
	{
	"label": "String",
	"value": "String"
	}
	]

cards_info.fields.label	フィールドラベル。 データタイプ：文字列
cards_info.fields.value	フィールド値。 データタイプ：文字列
cards_info.listLimit	ページネーション制限。リス データタイプ：文字列

cards_info.reportGroupConfigurations	レポートグループを定義する
	データタイプ：オブジェクト
	"reportGroupConfiguration
	{
	"data_configurations": {
	"style_configurations": {
	"title": "String",
	"type": "String"
	}
	]

cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations	構成情報。
	データタイプ：オブジェクト
	"data_configurations": {
	"aggregate_field": "String
	"aggregate_function": "St
	"chart_settings": "String"
	"decimal_precision": Num
	"filter_query": "String",
	"group_by": "String",
	"number_of_groups": "Str
	"show_other": Boolean,
	"source_id": "String",
	"source_type": "String",
	"stack_by_field": "String"
	"sys_id": "String",
	"trend_field": "String",
	"trend_interval": "String",
	"type": "String"
	}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.aggregate_field	集計する列名。 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.aggregate_function	指定されたテーブル列を集計 可能な値： • AVG • COUNT • COUNT(DISTINCT) • SUM データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.decimal_precision	返される小数点以下の桁数。 データタイプ：数値
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.filter_query	レポートで使用されるデータ データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.group_by	レポートデータをグループ化 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.number_of_groups	レポートに表示するグループ 可能な値： • all：すべてのグループを表 • 0： *glide.ui.chart.ge* 注: *glide.ui.char* ンス内のすべてのレポ • 0 より大きい値：表示する 大きいグループです。 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.show_other	グループ「その他」がレポー グ。*number_of_groups* パ されない場合は、非表示グル 表示されます。 可能な値： • true：「その他」グループ • false:[その他] グループを データタイプ：ブーリアン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.source_id	レポートのソース情報のテー *cards_info.reportGroup* パラメーターの情報に関連付 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.source_type	ソーステーブルを識別するた *cards_info.reportGroup* パラメーター内の情報のタイ 可能な値： • source：ソーステーブルの • table：ソーステーブルのテ データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.stack_by_field	レポートに「積み重ね基準」 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.sys_id	レポート構成で使用されるレ データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.trend_field	傾向分析で使用するテーブル データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.trend_interval	傾向情報の時間間隔。たとえ データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.data_configurations.type	レポートグループに関連付け データタイプ：文字列

cards_info.reportGroupConfigurations.style_configurations	関連するレポートグループ内
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"style_configurations": {`
	`"colorPalette": "String",`
	`"scoreColor": "String",`
	`"show_zero": Boolean`
	`}`

cards_info.reportGroupConfigurations.style_configurations.colorPalette	レポートで使用される色。 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.style_configurations.scoreColor	レポート内のスコア値の色。 データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.style_configurations.show_zero	0 に等しいデータポイントを 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：0 値が表示されます • false:ゼロ値は表示されま データタイプ：ブーリアン
cards_info.reportGroupConfigurations.title	レポートグループのタイトル データタイプ：文字列
cards_info.reportGroupConfigurations.type	情報が返されるファイルタイ 常に sn_customercentral_r データタイプ：文字列
cards_info.sourceTableName	関連するリストカードに使用 データタイプ：文字列

cards_info.style_configurations	関連するレポート内で使用す
	データタイプ：オブジェクト
	"style_configurations": {
	"colorPalette": "String",
	"dataLabelConfig": {Obje
	"height": "String",
	"hideRegister": Boolean,
	"registerConfig": {Object}
	"registerPosition": "String
	"scoreColor": "String",
	"showDataLabels": Boole
	"showTooltip": Boolean,
	"show_zero": Boolean,
	"width": "String"
	}

cards_info.style_configurations.colorPalette	レポートで使用される色。 データタイプ：文字列

cards_info.style_configurations.dataLabelConfig	レポートでのデータラベルの
	データタイプ：オブジェクト
	"dataLabelConfig": [
	{
	"showTotal": Boolean
	}
	]

cards_info.style_configurations.dataLabelConfig.showTotal	レポートに合計を表示するか 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：合計を表示します。 • false:合計を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
cards_info.style_configurations.height	関連するレポートの高さ。 データタイプ：文字列 単位：ピクセルまたは「auto
cards_info.style_configurations.hideRegister	カードにレジスターを表示す 可能な値： • true：レジスターを表示し • false:登録を表示しません。 データタイプ：ブーリアン

cards_info.style_configurations.registerConfig	レポートでのレジスターの表
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"registerConfig": {`
	`"hideBorder": Boolean,`
	`"showPercentages": Bool`
	`}`

cards_info.style_configurations.registerConfig.hideBorder	レジスターの周囲の境界線を 可能な値： • true：レジスターの境界線 • false：レジスターの境界線 データタイプ：ブーリアン
cards_info.style_configurations.registerConfig.showPercentages	レジスターのパーセンテージ 可能な値： • true：レジスターのパーセ • false：レジスターのパーセ データタイプ：ブーリアン
cards_info.style_configurations.registerPosition	カード内のレジスターの位置 データタイプ：文字列
cards_info.style_configurations.scoreColor	レポート内のスコア値の色。 データタイプ：文字列
cards_info.style_configurations.showDataLabels	レポート内にデータラベルを

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true：データラベルを表示 • false：データラベルを非表 データタイプ：ブーリアン
cards_info.style_configurations.showTooltip	レポート内にツールヒントを 可能な値： • true：ツールヒントを表示 • false：ツールヒントを非表 データタイプ：ブーリアン
cards_info.style_configurations.show_zero	0 に等しいデータポイントを 可能な値： • true：0 値が表示されます • false:ゼロ値は表示されま データタイプ：ブーリアン
cards_info.style_configurations.width	関連するレポートの幅。 データタイプ：文字列 単位：ピクセルまたは「auto

cards_info.subheader_fields	関連するカードのサブヘッダ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"subheader_fields": {`
	`"avatar": "String",`
	`"subheader_tags": [Array`
	`"sys_id": "String",`
	`"title": "String"`
	`}`

cards_info.subheader_fields.avatar	指定された *context_inst* ターなど)。  データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
cards_info.subheader_fields.subheader_tags	レコードサブヘッダーに関連  データタイプ：アレイ (内容
cards_info.subheader_fields.sys_id	関連付けられた顧客の sys_i データタイプ：文字列 テーブル:ユーザー [sys_use
cards_info.subheader_fields.title	サブヘッダーに表示するタイ  データタイプ：文字列
cards_info.title	カード (レコード) のタイトル データタイプ：文字列
cards_info.type	情報が返されるファイルタイ 可能な値： • sn_customercentral_list_ • sn_customercentral_reco • sn_customercentral_repo • sn_customercentral_repo データタイプ：文字列
cards_info.viewName	*cards_info.sourceTable* データタイプ：文字列
has_more_records	さらに取得するレコードがあ 可能な値： • true：さらに取得するレコ • false：それ以上レコードが

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
レイアウト	行あたりの列数。カンマ区切 「6,6」は、それぞれが 6 ユ があることを示します。値「 データタイプ：文字列
status	要求の HTTP ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow/api/sn_customercentral/cust_central/custinfo/csm_consumer/a
0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db/interaction" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "layout": "6,6",
    "cards_info": [
      {
        "title": "Consumer",
        "type": "sn_customercentral_record_config",
        "subheader_fields": {
          "title": "Sam Collins",
          "subheader_tags": [],
          "avatar": "",
          "sys_id": "64488cfbdb1b1200b6075200cf9619db"
        },
        "fields": [
          {
            "label": "Mobile phone",
            "value": ""
          },
          {
            "label": "Business phone",
            "value": ""
          },
          {
            "label": "Email",
            "value": "sam.collins@mailinator.com"
          },
          {
            "label": "Street",
            "value": "144 2nd St"
          },
          {
            "label": "City",
            "value": "San Francisco"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        {
          "label": "State / Province",
          "value": "CA"
        }
      ]
    },
    {
      "title": "High priority cases",
      "type": "sn_customercentral_report_group_config",
      "reportGroupConfigurations": [
        {
          "title": "Escalated",
          "type": "sn_customercentral_report_config",
          "data_configurations": {
            "type": "single_score",
            "source_type": "table",
            "source_id": "sn_customerservice_case",
            "group_by": "",
            "trend_interval": "year",
            "trend_field": "",
            "stack_by_field": "",
            "aggregate_function": "COUNT",
            "aggregate_field": "",
            "filter_query":
 "active=true^active_escalationISNOTEMPTY^EQ^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf96
19db^ORDERBYDESCsys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
            "decimal_precision": 2,
            "number_of_groups": 0,
            "show_other": true,
            "sys_id": "c169a0f50f3b0010e6d4fd820b767e2e"
          },
          "style_configurations": {
            "scoreColor": "#000000",
            "show_zero": true
          }
        },
        {
          "title": "P1",
          "type": "sn_customercentral_report_config",
          "data_configurations": {
            "type": "single_score",
            "source_type": "table",
            "source_id": "sn_customerservice_case",
            "group_by": "",
            "trend_interval": "year",
            "trend_field": "",
            "stack_by_field": "",
            "aggregate_function": "COUNT",
            "aggregate_field": "",
            "filter_query":
 "active=true^priority=1^EQ^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESC
sys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
            "decimal_precision": 2,
            "number_of_groups": 0,
            "show_other": true,
            "sys_id": "cce86cb50f3b0010e6d4fd820b767eba"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        "style_configurations": {
          "scoreColor": "#000000",
          "show_zero": true
        }
       },
       {
        "title": "SLA breached",
        "type": "sn_customercentral_report_config",
        "data_configurations": {
          "type": "single_score",
          "source_type": "table",
          "source_id": "task_sla",
          "group_by": "",
          "trend_interval": "year",
          "trend_field": "",
          "stack_by_field": "",
          "aggregate_function": "COUNT",
          "aggregate_field": "",
          "filter_query":
 "task.active=true^task.sys_class_name=sn_customerservice_case^stage!=cancelled^task.closed_atISEMPTY^sla.type=SLA^has_breached=true^EQ^taskIN59b65dc4db952200d75270f5bf96193eccc8cf82db912200d75270f5bf9619de^ORDERBYDESCsys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
          "decimal_precision": 2,
          "number_of_groups": 0,
          "show_other": true,
          "sys_id": "e739a0f50f3b0010e6d4fd820b767e22"
        },
        "style_configurations": {
          "scoreColor": "#000000",
          "show_zero": true
        }
       }
      ]
     },
     {
      "title": "Case overview",
      "type": "sn_customercentral_report_config",
      "data_configurations": {
        "type": "donut",
        "source_type": "table",
        "source_id": "sn_customerservice_case",
        "group_by": "state",
        "trend_interval": "year",
        "trend_field": "",
        "stack_by_field": "",
        "aggregate_function": "COUNT",
        "aggregate_field": "",
        "filter_query":
 "^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESCsys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
        "decimal_precision": 2,
        "number_of_groups": 0,
        "show_other": true,
        "sys_id": "d169216c0f770010e6d4fd820b767ea8"
      },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "style_configurations": {
        "width": "auto",
        "height": "auto",
        "colorPalette": [
          "#278ecf",
          "#4bd762",
          "#ffca1f",
          "#ff9416",
          "#d42ae8"
        ],
        "hideRegister": false,
        "registerConfig": {
          "hideBorder": true,
          "showPercentages": false
        },
        "registerPosition": "right",
        "showDataLabels": false,
        "dataLabelConfig": {
          "showTotal": false
        },
        "showTooltip": true
      }
    },
    {
      "title": "Recent cases",
      "type": "sn_customercentral_list_config",
      "listLimit": "3",
      "viewName": "customer_central",
      "encodedQuery":
"active=true^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESCsys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
      "sourceTableName": "sn_customerservice_case"
    },
    {
      "title": "Recent chat interactions",
      "type": "sn_customercentral_list_config",
      "listLimit": "3",
      "viewName": "customer_central",
      "encodedQuery":
"active=false^type=chat^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESCsys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
      "sourceTableName": "interaction"
    },
    {
      "title": "Recent phone calls",
      "type": "sn_customercentral_list_config",
      "listLimit": "3",
      "viewName": "customer_central",
      "encodedQuery":
"active=false^type=phone^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESCsys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
      "sourceTableName": "interaction"
    },
    {
      "title": "Recent viewed articles",
      "type": "sn_customercentral_list_config",
      "listLimit": "3",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "viewName": "customer_central",
      "encodedQuery":
 "user=64488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^viewed=true^ORDERBYDESCsys_created_on^sy
s_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
      "sourceTableName": "kb_use"
    },
    {
      "title": "Contracts",
      "type": "sn_customercentral_list_config",
      "listLimit": "3",
      "viewName": "customer_central",
      "encodedQuery":
 "active=true^state=Active^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESCs
ys_created_on^sys_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
      "sourceTableName": "ast_contract"
    },
    {
      "title": "Entitlements",
      "type": "sn_customercentral_list_config",
      "listLimit": "3",
      "viewName": "customer_central",
      "encodedQuery": "active=true^end_date=NULL^ORend_date>=2020-05-07
 07:00:00^consumer=a0488cfbdb1b1200b6075200cf9619db^ORDERBYDESCsys_created_on^sy
s_created_on>=2020-04-07 13:40:48",
      "sourceTableName": "service_entitlement"
    }
  ],
  "has_more_records": false,
  "status": "200"
 }
}
```


データ分類 API

データ分類 API は、データをタイプ別にグループ化するためのエンドポイントを提供します。

データ分類 *API* を使用すると、次のことができます。

- 既存の辞書エントリにデータ分類を割り当てます。
- 特定の辞書エントリのデータ分類を検索します。
- 特定の辞書エントリに関連付けられているすべてのデータ分類を削除します。
- 現在のドメインで利用可能なすべてのデータ分類のリストを取得します。

この API には、データ分類 [com.glide.data_classification] プラグインが必要です。

詳細については、「 データ分類 」を参照してください。

データ分類 - GET /data_classification/getAllDataClasses

現在のドメインで利用可能なすべてのデータ分類のリストを返します。

admin、data_classification_admin、または data_classification_auditor ロールが必要です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/data_classification/getAllDataClasses

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	要求の結果です。利用可能な各データ分類の sys_id と名前を返します。データ分類がない場合は、空のアレイを返します。 データ分類は親子関係に整理できます。親データ分類がある場合は、それらが結果で識別されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "name": "String", "parent": {Object}, "sys_id": "String" } ]`
result.name	データ分類名。 データタイプ：文字列
result.parent	親データ分類のエントリです。 データタイプ：オブジェクト `"parent": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.parent.name	親データ分類の名前です。 データタイプ：文字列
result.parent.sys_id	親データ分類レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:データ分類 [data_classification]
result.sys_id	データ分類レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:データ分類 [data_classification]

Example: cURL 要求

利用可能なすべてのデータ分類のリストを取得します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/data_classification/getAllDataClasses" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": [
  {
   "parent": {
    "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
    "name": "Confidential"
   },
   "sys_id": "348107b951d71010f877f3f178e7dd0d",
   "name": "Personally identifiable information"
  },
  {
   "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
   "name": "Confidential"
  },
  {
   "sys_id": "59b7070b73fc1010ae8dd21efaf6a764",
   "name": "Restricted"
  },
  {
   "sys_id": "11d60fc773fc1010ae8dd21efaf6a744",
   "name": "Internal"
  },
  {
   "sys_id": "f5b4cf4773fc1010ae8dd21efaf6a766",
   "name": "Public"
  }
 ]
}
```


データ分類 - **POST /data_classification/classify**

既存の辞書エントリに事前定義済みまたはユーザー定義のデータ分類を割り当てます。

admin または data_classification_admin ロールが必要です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/data_classification/classify

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
dictionary_entries	必須です。 分類するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary] テーブル データタイプ：文字列
data_classes	必須です。 アサインするデータ分類のSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:データ分類 [data_classification] データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	操作の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

辞書エントリにデータ分類を割り当てます。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/data_classification/classify" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"dictionary_entries\": \"445de0a6dba30300efc57416bf9619b0\",
   \"data_classes\": \"40edb1f51bbcec50b92a10a61a4bcb8a\"
}" \
--user 'username':'password'
```

```
{
  "result": "Successfully stored the data classification configurations"
}
```

データ分類 **- POST /data_classification/clear**

指定された辞書エントリのすべてのデータ分類を削除します。

admin または data_classification_admin ロールが必要です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/data_classification/clear

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
dictionary_entries	必須です。 分類を削除するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary] データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	操作の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

辞書エントリのデータ分類をクリアします。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/data_classification/clear" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"dictionary_entries\": \"445de0a6dba30300efc57416bf9619b0\"
}" \
--user 'username':'password'
```

```
{
  "result": "Classifications removed for the specified dictionary entries"
}
```

自動翻訳

データ分類 **- POST /data_classification/getClassification**

指定された辞書エントリのすべてのデータ分類を取得します。

admin、data_classification_admin、または data_classification_auditor ロールが必要です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/data_classification/getClassification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
dictionary_entries	必須です。 分類を取得するレコードのSys_ids。文字列で囲まれたカンマ区切りリストとして入力します。 テーブル:辞書 [sys_dictionary] データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

result	要求の結果です。各辞書エントリの sys_id とその関連データ分類のアレイを含む JSON オブジェクトを返します。関連するデータ分類がない場合は、操作の結果を記述するメッセージを返します。
	
	データ分類は親子関係に整理できます。親データ分類がある場合は、それらが結果で識別されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`<sys_dictionary_sys_id>: [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"parent": {Object},`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`
	`}`

result.name	データ分類名。 データタイプ：文字列

result.parent	親データ分類のエントリです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.parent.name	親データ分類の名前です。 データタイプ：文字列
result.parent.sys_id	親データ分類レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:データ分類 [data_classification]
result.sys_id	データ分類レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:データ分類 [data_classification]

Example: cURL 要求

特定の辞書エントリに関連付けられているデータ分類を取得します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/data_classification/getClassification" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"dictionary_entries\": \"445de0a6dba30300efc57416bf9619b0\"
}" \
--user 'username':'password'
```

```
{
 "result": {
  "445de0a6dba30300efc57416bf9619b0": [
   {
    "parent": {
     "sys_id": "a9670fc773fc1010ae8dd21efaf6a735",
     "name": "Confidential"
    },
    "sys_id": "348107b951d71010f877f3f178e7dd0d",
    "name": "Personally identifiable information"
   }
  ]
 }
}
```

自動翻訳

DCIM メトリクスデータフィード API

`DCIM メトリクスデータフィード` API は、外部システムからデータセンターインフラストラクチャ管理 (DCIM) メトリクスデータを受け取り、そのデータをメトリックベースデータベースに保存するためのエンドポイントを提供します。

この API は、温度、湿度、電力使用量などのほぼリアルタイムのメトリクスデータを受信します。

この API は、スクリプト拡張ポイント `TNIDCIMFeedParser` を実装することで、選択した外部システムで使用するために拡張できます。例として、デフォルト実装の `TNIDCIMFeedEquinixParser` を使用できます。拡張ポイントの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。

この API は、 ServiceNow Store で利用可能な Network Inventory Advanced アプリケーションに含まれています。この API には、 メトリックベース プラグイン (com.snc.clotho) も必要です。

呼び出し元ユーザーには、sn_ni_adv.metric_integrator ロールが必要です。

DCIM メトリクスデータフィード:POST /sn_ni_adv/dcim/feed/{vendorname}

温度、湿度、電力使用量などのメトリクスデータを メトリックベース に保存します。

デフォルトでは、このエンドポイントを使用して、次のタイプの構成アイテム (CI) に関するデータを保存できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 回路 [cmdb_ci_circuit]
- キャビネット [cmdb_ci_container_cabinet]
- ケージ [cmdb_ci_cage]
- Data Center [cmdb_ci_datacenter]
- データセンターゾーン [cmdb_ci_zone]

このエンドポイントを追加の CI タイプとともに使用するには、 メトリクスの定義を作成し 、スクリプト化された拡張ポイント *`TNIDCIMFeedParser`* を実装します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_ni_adv/dcim/feed/{vendorname}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ベンダー名	メトリクスデータを受信する外部システムの名前。 この API のデフォルト実装を使用する場合、この値は `equinix` です。この API を他の外部システムで使用する場合は、ここで使用する *`vendorname`* を *`TNIDCIMFeedParser`* 拡張ポイントの実装に含める必要があります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

データ	必須。メトリックベースに保存するデータ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	注: このオブジェクトに含める必要がある要素は、 *type* パラメーターと構成アイテムタイプ (データセンターや回路など) によって異なります。
	
	`"data": {`
	`"apparentPower": {Object},`
	`"asset": {Object},`
	`"cabinet": "String",`
	`"cabinetRating": {Object},`
	`"cage": "String",`
	`"contractualPower": {Object},`
	`"ibx": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"kilowattHour": {Object},
	"peakLastSevenDays": {Object},
	"peakLastSevenDaysRatio": {Object},
	"powerConsumptionToContractual": {Object},
	"powerFactor": {Object},
	"reading": {Object},
	"readingTime": "String",
	"realPower": {Object},
	"soldCurrent": {Object},
	"tag": {Object}
	}</pre>

data.apparentPower	キロボルトアンペア単位の皮相電力データ。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"apparentPower": {
	"unit": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

data.apparentPower.unit	測定単位。許可される値は kVA のみです。 データタイプ：文字列
data.apparentPower.value	記録されたキロボルトアンペアの読み取り値。 データタイプ：文字列

data.asset	資産データ。*type*パラメータが従量制電力または電力の回路に必要です。*type*パラメーターが環境パラメータである場合、キャビネット、ケージ、およびゾーンに必要です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"asset": {
	"id": "String",
	"level": "String",
	"type": "String"
	}</pre>

data.asset.id	資産の名前。 テーブル:回路 [cmdb_ci_circuit]、キャビネット [cmdb_ci_container_cabinet]、ケージ [cmdb_ci_cage]、またはデータセンターゾーン [cmdb_ci_zone] フィールド:名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
data.asset.level	資産の種類。キャビネット、ケージ、およびゾーンに使用されます。 可能な値： • 内閣 • 籠 • ゾーン データタイプ：文字列
data.asset.type	資産の種類。回路に使用されます。許可される値は CIRCUIT のみです。 データタイプ：文字列
data.cabinet	キャビネットの名前。*type*パラメーターが従量制電力または電力である場合、キャビネットに必要です。 テーブル:コンテナキャビネット [cmdb_ci_container_cabinet] フィールド:名前 データタイプ：文字列

data.cabinetRating	キャビネットの定格電力使用量はキロボルトアンペアです。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"cabinetRating": {`
	`  "unit": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

data.cabinetRating.unit	測定単位。許可される値は kVA のみです。 データタイプ：文字列
data.cabinetRating.value	キャビネットの電力使用量定格。 データタイプ：文字列
data.cage	ケージの名前。*type*パラメーターが従量制電力または電力である場合、ケージに必要です。 テーブル:ケージ [cmdb_ci_cage] フィールド:名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

data.contractualPower	契約によって割り当てられた電力使用量 (キロボルトアンペア)。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"contractualPower": {`
	`  "unit": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

data.contractualPower.unit	測定単位。許可される値は `kVA` のみです。 データタイプ：文字列
data.contractualPower.value	契約によって割り当てられた電力使用量。 データタイプ：文字列
data.ibx	データセンターの名前。 データセンターのメトリクスデータを保存する場合は必須です。 テーブル:データセンター [cmdb_ci_datacenter] データタイプ：文字列

data.kilowattHour	電力使用量データ (キロワット時)*type*パラメーターが従量制電力の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"kilowattHour": {`
	`  "unit": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

data.kilowattHour.unit	測定単位。指定できる値は `kWh` のみです。 データタイプ：文字列
data.kilowattHour.value	記録されたキロワット時の読み取り値。 データタイプ：文字列
data.peakLastSevenDays	過去 1 週間の最大電力使用量 (キロボルトアンペア)。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"peakLastSevenDays": {
	  "unit": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

data.peakLastSevenDays.unit	測定単位。許可される値は kVA のみです。 データタイプ：文字列
data.peakLastSevenDays.value	先週の最大電力使用量の値。 データタイプ：文字列

data.peakLastSevenDaysRatio	過去 1 週間以内に契約によって割り当てられた電力のうち使用された電力の最大割合。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"peakLastSevenDaysRatio": {
	  "unit": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

data.peakLastSevenDaysRatio.unit	測定単位。許可される値は PERCENT のみです。 データタイプ：文字列
data.peakLastSevenDaysRatio.value	使用される電力の最大割合。 データタイプ：文字列

data.powerConsumptionToContractual	契約によって割り当てられた量に対する電力の使用率。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"powerConsumptionToContractual": {
	  "unit": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

data.powerConsumptionToContractual.unit	測定単位。許可される値は PERCENT のみです。 データタイプ：文字列
data.powerConsumptionToContractual.value	使用された電力の割合。 データタイプ：文字列
data.powerFactor	力率データ。*type*パラメーターがべき乗の場合は必須です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"powerFactor": { "unit": "String", "value": "String" }`
data.powerFactor.unit	測定単位。許可される値は `pf` のみです。 データタイプ：文字列
data.powerFactor.value	力率の値。 データタイプ：文字列
data.reading	収集された環境データ。*type*パラメーターが`環境パラメーター`の場合は必須です。 データタイプ: オブジェクト `"reading": { "unit": "String", "value": "String" }`
data.reading.unit	測定単位。 可能な値： • CELSIUS:*`data.tag.id`*が温度の場合に使用されます。 • PERCENT:*`data.tag.id`*湿度の場合に使用されます。 データタイプ：文字列
data.reading.value	記録された値。 データタイプ：文字列
data.readingTime	必須。データが収集された日時。 この値は、ISO 8601 形式の UTC である必要があります。例: 2025-07-03T16:22:15.000Z。 データタイプ：文字列
data.realPower	電力使用量データ (キロワット)。*type*パラメーターが`べき乗`の場合は必須です。 データタイプ: オブジェクト `"realPower": { "unit": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> "value": "String" }</pre>
data.realPower.unit	測定単位。指定できる値は `kW` のみです。 データタイプ：文字列
data.realPower.value	記録されたキロワットの読み取り値。 データタイプ：文字列

data.soldCurrent	契約によって割り当てられた電流 (アンペア)。*type*パラメーターが`べき乗`の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"soldCurrent": {
	  "unit": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

data.soldCurrent.unit	測定単位。指定できる値は `A` のみです。 データタイプ：文字列
data.soldCurrent.value	契約によって割り当てられた電流。 データタイプ：文字列

data.tag	環境データのタイプを含むオブジェクト。*type*パラメーターが`環境パラメーター`の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"tag": {
	  "id": "String"
	}</pre>

data.tag.id	環境データのタイプ。 可能な値： • 湿度 • 温度 データタイプ：文字列
タイプ	必須。メトリクスデータのタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• 環境:湿度または温度に使用されます。 • 従量制電力:キロワット時 (kWh) 単位で電力使用量に使用されます。 • power:キロワット (kW) およびキロボルトアンペア (kVA) 単位の電力使用量に使用されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。*`application/json;charset=UTF-8`* のみをサポートします。
認証	基本的な。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json;charset=UTF-8`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
429	要求が多すぎます。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

結果	要求の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "status": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.status	要求のステータス。 データタイプ：文字列
result.sys_id	メトリクスデータで更新された CI のSys_id。 テーブル:回線 [cmdb_ci_circuit]、キャビネット [cmdb_ci_container_cabinet]、ケージ [cmdb_ci_cage]、データセンター [cmdb_ci_datacenter]、またはデータセンターゾーン [cmdb_ci_zone] データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

データセンターの従量制電力データを格納します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_adv/dcim/feed/vendorname" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "type": "metered-power",
   "data": {
      "ibx": "Datacenter Name",
      "kilowattHour": {
         "value": "40509.323",
         "unit": "kWh"
      },
      "readingTime": "2025-07-03T16:22:15.000Z"
   }
}" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文。

```
{
   "result": {
      "status": "success",
      "sys_id": "c88dde85ff2662109cb9ffffffffffcc"
   }
}
```

Example: cURL 要求

回路の電源データを保存します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_adv/dcim/feed/vendorname" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "type": "power",
   "data": {
      "asset": {
         "id": "Circuit Name",
         "type": "CIRCUIT"
      },
      "realPower": {
         "value": "0.522",
         "unit": "kW"
      },
      "apparentPower": {
         "value": "1.070",
         "unit": "kVA"
      },
      "contractualPower": {
         "value": "60.000",
         "unit": "kVA"
      },
      "powerFactor": {
         "value": "0.48",
         "unit": "pf"
      },
      "soldCurrent": {
         "value": "15.000",
         "unit": "A"
      },
      "powerConsumptionToContractual": {
         "value": "32.151",
         "unit": "PERCENT"
      },
      "cabinetRating": {
         "value": "123.300",
         "unit": "kVA"
      },
      "peakLastSevenDays": {
         "value": "1.146",
         "unit": "kVA"
      },
      "peakLastSevenDaysRatio": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "34.424",
        "unit": "PERCENT"
      },
      "readingTime": "2025-07-03T16:22:15.000Z"
   }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
   "result": {
      "status": "success",
      "sys_id": "c67dbe45fc2662109cb9ffffffffffcd"
   }
}
```

Example: cURL 要求

ゾーンの温度データを格納します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_adv/dcim/feed/vendorname" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "type": "environmental",
   "data": {
      "asset": {
         "id": "Zone Name",
         "level": "ZONE"
      },
      "reading": {
         "value": "23.300",
         "unit": "CELSIUS"
      },
      "tag": {
         "id": "temperature"
      },
      "readingTime": "2025-07-03T16:22:15.000Z"
   }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
   "result": {
      "status": "success",
      "sys_id": "c64dbc42fe2862109cb9ffffffffffed"
   }
}
```

Example: cURL 要求

キャビネットの湿度データを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_adv/dcim/feed/vendorname" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "type": "environmental",
   "data": {
      "asset": {
         "id": "Test Cabinet",
         "level": "CABINET"
      },
      "reading": {
         "value": "66.120",
         "unit": "PERCENT"
      },
      "tag": {
         "id": "humidity"
      },
      "readingTime": "2025-07-03T16:22:15.000Z"
   }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
   "result": {
      "status": "success",
      "sys_id": "c24dbc82fe3862107cb9ffffffffffbc"
   }
}
```

自動翻訳

DevOps API

DevOps API は、外部DevOpsツールとのやり取りを可能にするエンドポイントを提供します。

この REST API を使用すると、インテグレーターは次のことができます。

- インスタンスに関連付けられた利用可能な DevOps ツールを取得します。
- コードリソース、計画、またはオーケストレーションリソースのスキーマオブジェクトを取得します。
- オーケストレーションタスクが変更管理下にあるかどうかを確認し、その変更管理ステータスを確認します。
- 変更管理下でタスク実行に関連付けるコールバックを作成します。
- さまざまなイベントペイロードを送信します。これらは、正規化されたオブジェクトに変換され、コード、オーケストレーション、および計画オブジェクトとして保存されます。
- エンコードされたクエリと特定の検索/ソート基準を使用して、コミット、分岐、またはリポジトリを検索します。
- 関連するパイプライン実行およびコミットとともに、アーティファクトのバージョンとパッケージを登録します。
- オンボーディングアプリケーションとツールイベントを作成および管理します。

詳細については、「DevOps コンフィグ」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。

注: 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。

*devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ」を参照してください。

DevOps - GET /devops/code/schema

指定されたコードリソース (コミット、リポジトリ、または分岐) のスキーマオブジェクトを返します。

必要なスキーマオブジェクトを取得したら、それを使用して、対応する POST 呼び出しの要求本文を作成します (*POST /code/commit*、*POST /code/repository*、または *POST /code/branch*)。

注: このエンドポイントは、必要な要求本文要素のみを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL： /api/sn_devops/{api_version}/devops/code/schema

デフォルト URL： /api/sn_devops/devops/code/schema

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
resource	必須です。返されるリソーススキーマのタイプ。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 分岐 • commit • リポジトリ データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	認証が無効か見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明
branch	コードのコミットが行われたブランチの説明。 データタイプ：オブジェクト `"branch": { "name": "String", "path": "String" }`
branch.name	コードのコミットが行われたブランチの名前。 データタイプ：文字列
branch.path	ブランチの相対パス。 データタイプ：文字列
コミット	コミットの説明。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"commits": [ { "committedDate": "String", "committer": {Object}, "details": [Array], "id": "String", "url": "String" } ]`
commits.committedDate	ソースツールでコードがコミットされた日時DevOps データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (タイムゾーンオフセットあり) 例：1970-01-01T08:15:30-05:00
commits.committer	コミットを要求したユーザー/エンティティの説明。 データタイプ：オブジェクト `"committer": { "email": "String" }`
commits.committer.email	コミットを要求したユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列
commits.details	コミットの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: コミットに詳細を含めることは必須ではありません。このエンドポイントは、詳細がコミットに含まれていない場合、空のアレイを返します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"details": [ { "action": "String", "additions": Number, "changes": Number, "deletions": Number, "file": "String", "totalChanges": Number } ]`
commits.details.action	ファイルに対して実行されたアクション。 データタイプ：文字列
commits.details.additions	ファイル内の追加の合計数。 データタイプ：数値
commits.details.changes	行われた変更の合計数。 データタイプ：数値
commits.details.deletions	ファイル内の削除の合計数。 データタイプ：数値
commits.details.file	ブランチに対して相対的に変更されたファイルのパス。 データタイプ：文字列
commits.details.totalChanges	追加と削除の合計数。 データタイプ：数値
commits.id	ソースプラットフォーム識別子またはコミット SHA。 データタイプ：文字列
commits.url	コミットの URL (「https://github.com/mycompany/mobileplatform/commit/3fa85f6457174562b3fc2c963f66afa6」など)。 データタイプ：文字列
name	分岐またはリポジトリの名前 (「Master」や「Platform-Mobile」など)。 データタイプ：文字列
path	ブランチの相対パス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

repository	コミットが行われたリポジトリの説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"repository": {`
	`  "name": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}`

repository.name	リポジトリの名前。 データタイプ：文字列
repository.url	ソース DevOps ツールのリポジトリの URL。 データタイプ：文字列
url	リポジトリの URL (「https://github.com/mycompany/mobileplatform」など)。 データタイプ：文字列

Example: resource=branch のサンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/code/schema?resource=branch"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "name": "Master",
    "path": "refs/heads/master",
    "repository": {
      "name": "Platform-Mobile",
      "url": "https://github.com/mycompany/mobileplatform"
    }
  }
}
```

Example: resource=commit のサンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/code/schema?resource=commit"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "repository": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "Platform-Mobile",
      "url": "https://github.com/mycompany/mobileplatform"
    },
    "branch": {
      "name": "refs/heads/master"
    },
    "commits": [
      {
        "committer": {
          "email": "name@email.com"
        },
        "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "url":
 "https://github.com/mycompany/mobileplatform/commit/3fa85f6457174562b3fc2c963f66afa
6",
        "committedDate": "2022-01-01T08:15:30-05:00",
        "details": [
          {
            "action": "edit",
            "changes": "",
            "file": "/azure-pipelines.yml",
            "additions": 1,
            "deletions": 0,
            "totalChanges": 1
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Example: resource=repository のサンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/code/schema?resource=reposito
ry" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
   "result": {
      "name": "Platform-Mobile",
      "url": "https://github.com/mycompany/mobileplatform"
   }
}
```


DevOps - GET /devops/onboarding/status

DevOps サービスによって処理されている、または非同期に処理されている、指定されたオンボーディングイベントの現在のステータスを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL： /api/sn_devops/{api_version}/devops/onboarding/status

デフォルト URL：/api/sn_devops/devops/onboarding/status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
id	ステータスを返すオンボーディングイベントの一意の識別子。この値は、イベント要求を呼び出したエンドポイントの結果として返されます (`/devops/onboarding/app` や `/devops/onboarding/tool` など)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。`application/json` のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
202	処理待ち：オンボーディング要求が作成され、DevOps サービスが要求を処理しています。
207	部分的に成功：オンボーディング要求が作成され、DevOps サービスで要求が処理されます。
400	失敗：オンボーディングイベントが失敗しました。
404	失敗：エンドポイントは、指定されたイベント ID に一致する要求を見つけることができませんでした。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	オンボーディング要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"result": {
	"code": "String",
	"importRequestsSysIds": "[Arra
	"messageDetails": {Object],
	"onboardingRequestID": "Strin
	"status": "String"
	}

result.code	HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
result.importRequestsSysIds	オンボーディング要求の一部として ポート要求のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.messageDetails	オンボーディングイベントの進捗 データタイプ：オブジェクト "messageDetails": { "apps": [Array], "pipelines": [Array], "plans": [Array], "repositories": [Array], "status": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"toolResponse": [Array] }
result.messageDetails.apps	関連付けられた ServiceNow イン るアプリを定義します。 データタイプ：オブジェクトのアレ "apps": [{ "appId": "String", "message": "String", "name": "String", "status": "String", }]
result.messageDetails.apps.appId	アプリケーションのオンボーディン プリケーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アプリ [sn_devops_app
result.messageDetails.apps.message	アプリケーションのオンボーディン 明するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.apps.name	オンボーディングされるアプリケー データタイプ：文字列
result.messageDetails.apps.status	アプリケーションオンボーディング ス。 可能な値： • 失敗 • 部分的に成功 • 成功 データタイプ：文字列
result.messageDetails.pipelines	オンボーディングイベントに関連付 インのリストとそれに対応する詳細 データタイプ：オブジェクトのアレ "pipelines": [{ "changeStepAssociation": [Arra "errors": "String", "message": "String", "name": "String", "status": "String", }]
result.messageDetails.pipelines.changeStepAssociation	オンボーディングに関連付けられて を記述するオブジェクトのアレイ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレ `"changeStepAssociation": [{ "changeStepName": "String", "status": "String", "summary": "String", }]`
result.messageDetails.pipelines.changeStepAssociation.changeStepName	変更ステップの名前。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.pipelines.changeStepAssociation.status	パイプラインへの変更ステップの関ス。 可能な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
result.messageDetails.pipelines.changeStepAssociation.summary	変更ステップの関連付けのステータ データタイプ：文字列
result.messageDetails.pipelines.errors	パイプラインの関連付け時に検出さト。 データタイプ：アレイ
result.messageDetails.pipelines.message	パイプラインの関連付けのステータセージ。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.pipelines.name	パイプラインの名前。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.pipelines.status	パイプラインの関連付けのステータ データタイプ：文字列
result.messageDetails.plans	オンボーディングイベントに関連付ストとそれに対応する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"plans": [{ "errors": "String", "message": "String", "name": "String", "status": "String", }]`
result.messageDetails.plans.errors	計画の関連付け時に検出されたエラ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
result.messageDetails.plans.message	パイプラインの関連付けのステータセージ。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.plans.name	計画の名前 データタイプ：文字列
result.messageDetails.plans.status	計画の関連付けのステータス。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.repositories	オンボーディングイベントに関連付リのリストとそれに対応する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"repositories": [{ "configureStatus": {Object}, "name": "String", "status": "String", }]`
result.messageDetails.repositories.configureStatus	リポジトリの Webhook 構成ステー データタイプ：オブジェクト `"configureStatus": { "message": "String", "status": "String", }`
result.messageDetails.repositories.configureStatus.message	現在の Webhook 構成ステータスジ。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.repositories.configureStatus.status	Webhook 構成のステータス。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.repositories.message	現在のリポジトリの関連付けのステメッセージ。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.repositories.name	リポジトリの名前。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.repositories.status	リポジトリの関連付けのステータス データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.messageDetails.status	オンボーディング要求のステータス 可能な値： • 失敗 • 部分的に成功 • 成功 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse	関連する ServiceNow インスタンングするツールのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"toolResponse": [{ "configureStatus": {Object}, "connectStatus": {Object}, "createStatus": {Object}, "discoveryStatus": {Object}, "name": "String", "status": "String", "type": "String" }]`
result.messageDetails.toolResponse.configureStatus	ツールの構成ステータス。成功した および *message* を返します。エラ は、*status* および *error* を返し データタイプ：オブジェクト `"configureStatus": { "error": "String", "message": "String", "status": "String" }`
result.messageDetails.toolResponse.configureStatus.error	ツールの構成中に検出されたエラー データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.configureStatus.message	ツール構成の成功ステータスを説明 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.configureStatus.status	ツール構成のステータス。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.connectStatus	ツールの接続ステータス。成功した および *message* を返します。エラ は、*status* および *error* を返し データタイプ：オブジェクト `"connectStatus": { "error": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"message": "String", "status": "String" }
result.messageDetails.toolResponse.connectStatus.error	ツールの接続中に検出されたエラー データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.connectStatus.message	ツール接続の成功ステータスを説明 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.connectStatus.status	ツール接続のステータス。 データタイプ：文字列

result.messageDetails.toolResponse.createStatus	ツールの作成ステータス。成功した
	および *message* を返します。エラ
	は、*status* および *error* を返し
	
	データタイプ：オブジェクト
	"createStatus": {
	"error": "String",
	"message": "String",
	"status": "String"
	}

result.messageDetails.toolResponse.createStatus.error	ツールの作成中に検出されたエラー データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.createStatus.message	ツール作成の成功ステータスを説明 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.createStatus.status	ツール作成のステータス。 データタイプ：文字列

result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus	ツールのディスカバリーステータス
	は、*status* および *message* を返
	合は、*status* および *error* を返
	
	データタイプ：オブジェクト
	"discoveryStatus": {
	"error": "String",
	"imports: [Array],
	"message": "String",
	"status": "String"
	}

result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.error	ツールの検出中に検出されたエラー データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.imports	検出されたエンティティのリスト。 データタイプ：オブジェクトのア `"imports": [{ "details": "String", "id": "String", "status": "String" }]`
result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.imports.details	実行されたインポートを説明する データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.imports.id	インポート要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:sn_devops_m2m_inbound_ev
result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.imports.status	インポートのステータス。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.message	ツール検出のステータスを説明す データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.discoveryStatus.status	ツール検出のステータス。 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.name	オンボーディングされるツールの名 データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.status	ツールオンボーディングのステータ データタイプ：文字列
result.messageDetails.toolResponse.type	ツールのタイプ (Jira や Jenkins な データタイプ：文字列
result.onboardingRequestID	オンボーディング要求の一意の識別 `onboarding/status` エンドポイ 関連するツールのオンボーディング タスを取得するときに、この値を使 データタイプ：文字列
result.status	オンボーディング要求のステータス 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 失敗 • 部分的に成功 • 成功 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ツールオンボーディングのステータス要求を示しています。

```
curl -X GET
 "https://servicenow-instance/api/sn_devops/v1/devops/onboarding/status?id=IBE0001603" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
```

```
{
   "result": {
      "code": "207",
      "onboardingRequestID": "IBE0001603",
      "status": "partial-success",
      "messageDetails": {
         "status": "Partial Success",
         "toolResponse": [
            {
               "name": "Primary Azure",
               "type": "Azure DevOps",
               "status": "Partial Success",
               "createStatus": {
                  "status": "Success",
                  "message": "Created successfully"
               },
               "connectStatus": {
                  "status": "Failed",
                  "error": "Method failed: (/testFirst/_apis/work/boards) with code: 401 - Invalid
 username/password combo"
               }
            },
            {
               "name": "Primary Jenkins",
               "type": "Jenkins",
               "status": "Success",
               "createStatus": {
                  "status": "Success",
                  "message": "Created successfully"
               },
               "connectStatus": {
                  "status": "Success",
                  "message": "Connected successfully"
               },
               "discoveryStatus": {
                  "status": "Success",
                  "message": "Discovered successfully",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "imports": [
              {
                "status": "completed",
                "id": "2a4d216bdb2d2450fe4fd6a75e9619c3",
                "details": "Discovered 1 new job(s) and 3 new pipeline(s)\n"
              }
            ]
          }
        },
        {
          "name": "Primary GitHub",
          "type": "GitHub",
          "status": "Success",
          "createStatus": {
            "status": "Success",
            "message": "Created successfully"
          },
          "connectStatus": {
            "status": "Success",
            "message": "Connected successfully"
          },
          "discoveryStatus": {
            "status": "Success",
            "message": "Discovered successfully",
            "imports": [
              {
                "status": "completed",
                "id": "7f4d616bdb2d2450fe4fd6a75e9619c2",
                "details": "Discovered 5 new repositories. "
              }
            ]
          }
        },
        {
          "name": "Primary Bitbucket",
          "type": "BitBucket",
          "status": "Success",
          "createStatus": {
            "status": "Success",
            "message": "Created successfully"
          },
          "connectStatus": {
            "status": "Success",
            "message": "Connected successfully"
          },
          "discoveryStatus": {
            "status": "Success",
            "message": "Discovered successfully",
            "imports": [
              {
                "status": "completed",
                "id": "815da16bdb2d2450fe4fd6a75e9619d0",
                "details": "Discovered 11 new repositories. "
              }
            ]
          }
        },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            {
               "name": "Primary Gitlab",
               "type": "GitLab",
               "status": "Partial Success",
               "createStatus": {
                  "status": "Success",
                  "message": "Created successfully"
               },
               "connectStatus": {
                  "status": "Failed",
                  "error": "The current operation ended in state: ERROR"
               }
            }
         ],
         "importRequestsSysIds": [
            "2a4d216bdb2d2450fe4fd6a75e9619c3",
            "7f4d616bdb2d2450fe4fd6a75e9619c2",
            "815da16bdb2d2450fe4fd6a75e9619d0"
         ]
      }
   }
}
```


Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションオンボーディングのステータス要求を示しています。

```
curl -X POST
 "https://servicenow-instance/api/sn_devops/v1/devops/onboarding/status?onboardingRequestID=IBE0001604" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
```


```
{
   "result": {
      "code": "207",
      "onboardingRequestID": "IBE0001604",
      "status": "partial-success",
      "messageDetails": {
         "status": "Partial Success",
         "apps": [
            {
               "name": "Bike Rentals Service",
               "status": "Success",
               "appId": "c7fd696bdb2d2450fe4fd6a75e961993",
               "message": "App by name 'Bike Rentals Service' has been successfully created"
            }
         ],
         "pipelines": [
            {
               "name": "Bike Rentals",
               "status": "Success",
               "message": "Successfully associated with app 'Bike Rentals Service'",
               "changeStepAssociation": [
                  {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                    "status": "Success",
                    "changeStepName": "Prod",
                    "summary": "Change step with name 'Prod' has been created"
                }
            ]
        }
    ],
    "repositories": [
        {
            "name": "nowdevops01/BikeRentals",
            "status": "Partial Success",
            "message": "Successfully associated with app 'Bike Rentals Service'",
            "configureStatus": {
                "status": "Failed",
                "message": "Webhook configuration failed due to empty credentials for
 repository by name nowdevops01/BikeRentals in tool Primary GitHub"
            }
        }
    ],
    "plans": [
        {
            "status": "Failed",
            "name": "testFirst",
            "errors": [
                "Plan by name 'testFirst' does not exist in tool Primary Azure"
            ]
        }
    ]
  }
 }
}
```


DevOps - GET /devops/orchestration/changeControl

オーケストレーションタスクが変更管理下にあるかどうかを確認します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/changeControl

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/changeControl

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
orchestrationTaskName	確認するオーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列
testConnection	インスタンスと DevOps ツール間のエンドツーエンド接続をテストするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エンドツーエンド接続をテストします。 • false:エンドツーエンド接続をテストしません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
toolId	必須です。オーケストレーションツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool]
toolType	ツールのタイプ。 有効な値：jenkins データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。`application/json` のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ」を参照してください。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	認証が無効か見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
changeControl	オーケストレーションタスクが変更管理下にあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更管理下にあります。 • false：変更管理下にありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: 変更管理下および API v2 の使用

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v2/devops/orchestration/changeControl?toolId=1c219f7e8708f1508ca933383cbb3543&orchestrationTaskName=Platform-Analytics-UAT-Deployment&orchestrationTaskURL=https%253A%252F%252Fjenkins.mycompany.com%253A8080%252Fjob%252FMobile-Platform-deploy%252F&toolType=jenkins"
-H "accept: application/json"\
-H "Authorization: sn_devops.DevOpsToken
 1c219f7e8708f1508ca933383cbb3543:FtN13dfDuahYEtdfDvhHorh0QPp9na3u"
```

応答本文。

```
{
"result": {
  "changeControl": true,
  "status": "Success"
  }
}
```

Example: 変更管理下になく、API v1 を使用中

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/changeControl?toolId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6&orchestrationTaskName=Platform-Analytics-UAT-Deployment&orchestrationTaskURL=https%253A%252F%252Fjenkins.mycompany.com%253A8080%252Fjob%252FMobile-Platform-deploy%252F&toolType=jenkins"
-H "accept: application/json"\
-u "username":"password"
```

応答本文。

```
{
   "result": {
      "changeControl": false
   }
}
```

DevOps - GET /devops/orchestration/changeInfo

指定されたオーケストレーションパイプライン実行の変更要求の詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/changeInfo

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/changeInfo

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
branchName	オーケストレーションタスクに関連付けられた分岐の名前。 **注:** 複数分岐パイプラインを参照する場合は、このパラメーターを指定する必要があります。指定しないと、応答に誤った変更の詳細が含まれる可能性があります。 データタイプ：文字列
buildNumber	必須です。オーケストレーションツール内のパイプラインビルド番号。 データタイプ：文字列
pipelineName	Jenkins Freestyle または Maven プロジェクトの場合はオプションですが、それ以外の場合は必須です。オーケストレーションパイプライン名。 データタイプ：文字列
projectName	Jenkins Freestyle または Maven プロジェクトの場合は必須ですが、それ以外の場合はオプションです。オーケストレーションツールのプロジェクト名。 データタイプ：文字列
stageName	Jenkins Freestyle または Maven プロジェクトの場合はオプションですが、それ以外の場合は必須です。オーケストレーションステージ名。 データタイプ：文字列 最大長：160
toolId	必須です。オーケストレーションツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
changeFound	変更要求が見つかったかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更要求が見つかりました。 • false:変更要求が見つかりませんでした。 データタイプ：ブーリアン
number	変更要求番号。 データタイプ：文字列
phase	現在のフェーズ。 データタイプ：文字列
phase_state	現在のフェーズのステータス。 データタイプ：文字列
priority	変更要求の優先度。優先度は、要求の影響度と緊急度に基づいています。Service Desk が要求をどの程度迅速に対処すべきかを示します。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：文字列
risk	変更のリスクのレベル。 可能な値： • 低 • 高 • 中 データタイプ：文字列
state	変更要求のステータス。 可能な値： • 評価 • 許可 • キャンセル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• クローズ済み • 実装 • 新規 • 評価 • スケジュール済み データタイプ：文字列 デフォルト：New
sys_id	変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列
type	変更要求のタイプ。 可能な値： • 緊急 • 通常 • 標準 データタイプ：文字列
url	関連する ServiceNow インスタンス内の変更要求の URL。 データタイプ：文字列
changeAssignmentGroup	変更要求のアサイン先グループ。 データタイプ：文字列
changeApprovers	変更の承認待ちがある承認者のリスト。 データタイプ：文字列
plannedStartDate	変更の開始予定日時。 データタイプ：文字列
plannedEndDate	変更の終了予定日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/changeInfo?toolId
=1487f457db642810765555535e9619d3&pipelineName=Automation/apps HR/family
 release&stageName=deployfamilyrelease&buildNumber=1639"
-H "accept: application/json"\
-u "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "changeFound": true,
    "sys_id": "ee89341bdb642810765555535e96196e",
    "number": "CHG0030001",
    "type": "normal",
    "state": "0",
    "phase": "requested",
    "phase_state": "open",
    "priority": "4",
    "risk": "4",
    "url":
 "https://instance.servicenow.com/change_request.do?sys_id=ee89341bdb642810765555535e
96196e",
    "changeAssignmentGroup": "Change Management",
    "changeApprovers": "Ron Kettering, Christen Mitchell, Howard Johnson, Luke Wilson",
    "plannedStartDate": "2023-02-05 08:00:00",
    "plannedEndDate": "2024-02-05 08:00:00"
  }
}
```


DevOps - GET /devops/orchestration/schema

指定されたオーケストレーションリソースのスキーマオブジェクトを返します。

必要なスキーマオブジェクトを取得したら、それを使用して、対応する POST 呼び出しの要求本文を作成します (`/orchestration/orchestrationTask` または `/orchestration/taskExecution`)。

注: このエンドポイントは、必要な要求本文要素のみを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/schema

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/schema

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
resource	返されるリソーススキーマのタイプ。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)： • build_details • callback • orchestration_task • task_execution データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
401	認証が無効か見つかりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
callbackURL	コールバックの URL。 データタイプ：文字列
endDateTime	タスク実行が終了した日時。 データタイプ：文字列
name	オーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列
number	タスクの実行数。インシデント番号と同じです。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails	オーケストレーションタスクの説明。 データタイプ：オブジェクト `"orchestrationTaskDetails": { "message": "String", "name": "String", "triggerType": "String", "url": "String" }`
orchestrationTaskDetails.message	自由形式のテキストメッセージ。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails.name	オーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails.triggerType	オーケストレーションタスクが開始された方法。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails.url	関連するオーケストレーションツールのオーケストレーションタスクの URL。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskURL	オーケストレーションタスクの URL。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result	タスク実行の実行結果。 有効な値： • 失敗 • 成功 データタイプ：文字列
startDateTime	タスク実行が開始された日時。 データタイプ：文字列
taskExecutionURL	実行するタスクの URL。 データタイプ：文字列
triggerType	オーケストレーションタスクが開始された方法。 有効な値： • scm：Git/scm ツールのコードコミットによってジョブがトリガーされました。 • upstream：アップストリームのジョブがこのジョブをトリガーしました。 • user：ユーザーが手動でジョブを開始しました。 データタイプ：文字列
url	関連するオーケストレーションツールのオーケストレーションタスクの URL。 データタイプ：文字列

Example: resource=task_execution によるサンプル cURL 要求

```
curl -X GET \
'https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/schema?resource=task_execution' \
-H 'Accept: application/json'\
-u 'username':'password'
```


```
{
"result": {
  "number": 40,
  "url": "https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-CI/40/",
  "startDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
  "endDateTime": "1970-01-01T08:25:30-05:00",
  "triggerType": "upstream",
  "result": "Success",
  "orchestrationTaskDetails": {
    "name": "Mobile-Platform-CI",
    "url": "https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-CI/"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  }
}
```

Example: resource=orchestration_task によるサンプル cURL 要求

```
curl -X GET \
'https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/schema?resource=
orchestration_task' \
-H 'Accept: application/json'\
-u 'username':'password'
```

```
{
"result": {
  "name": "Mobile-Platform-CI",
  "url": "https://jenkins.mycompnay.com:8080/job/Mobile-Platform-CI/"
  }
}
```

Example: resource=callback によるサンプル cURL 要求

```
curl -X GET \
'https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/schema?resource=t
ask_execution' \
-H 'Accept: application/json' \
-u 'username':'password'
```

```
{
  "result": {
    "callbackURL":
 "http://127.0.0.1:8090/jenkins/sn-devops/9b0feb79-f0b9-4661-83ef-2861b8924784",
    "orchestrationTaskURL": "http://127.0.0.1:8090/jenkins/job/felipe-downstream/",
    "orchestrationTaskDetails": {
      "message": "Started by upstream project \"felipe-upstream\" build number 27",
      "triggerType": "upstream"
    }
  }
}
```

DevOps - GET /devops/orchestration/stepMapping

渡される情報がオーケストレーションタスクの作成に有効であり、以前に作成されたステップへの関連付けに有効であることを確認します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/stepMapping

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/stepMapping

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
branchName	オーケストレーションタスクに関連付けられたブランチの名前。 データタイプ：文字列
isMultiBranch	オーケストレーションツールが Jenkins の場合、プロジェクトがマルチブランチかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：プロジェクトはマルチブランチタイプです。 • false：プロジェクトはマルチブランチタイプではありません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
parentStageName	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、親オーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列
parentStageURL	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、親オーケストレーションタスクの URL。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskName	必須です。オーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskURL	必須です。オーケストレーションタスクの URL。 **注:** パーセント (%) エンコードする必要があります (例： https%3A%2F%2Fjenkins.mycompany.com%3A8080%2Fjob%2FMobile-Platform-deploy%2F)。 データタイプ：文字列
testConnection	インスタンスと DevOps ツール間のエンドツーエンド接続をテストするかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：エンドツーエンド接続をテストします。 • false：エンドツーエンド接続をテストしません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
toolId	必須です。オーケストレーションツールの sys_id。オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
toolType	必須です。ツールのタイプ。 有効な値：jenkins データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

要素	説明
status	検証が成功したかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true:検証に成功しました。 • false:検証に失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
stepValid	送信された情報が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:送信された情報は有効です。 • false:送信された情報が有効ではありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

Example: サンプル cURL 要求

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/stepMapping?toolId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6&orchestrationTaskName=Platform-Analytics-UAT-Deployment&orchestrationTaskURL=https%253A%252F%252Fjenkins.mycompany.com%253A8080%252Fjob%252FMobile-Platform-deploy%252F&toolType=jenkins "
 -H "Accept: application/json" \
 -u "username":"password"
```

情報が有効な場合の結果。

```
{
  "result": {
    "stepValid": true,
    "status": "Success"
  }
}
```

Example: サンプル cURL 要求

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/stepMapping?toolI
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
d=f0ca45679323008b52f3b457415ae6&orchestrationTaskName=Platform-Analytics-UAT-Deplo
yment&orchestrationTaskURL=https%253A%252F%252Fjenkins.mycompany.com%253A8080%
252Fjob%252FMobile-Platform-deploy%252F&toolType=jenkins "
 -H "Accept: application/json" \
 -u "username":"password"
```

情報が無効な場合の結果。

```
{
"result": {
  "stepValid": false,
  "status": "Success"
}
```

DevOps - GET /devops/plan/schema

特定の計画 (アプリ、バージョン、または作業アイテム) のスキーマオブジェクトを返します。

必要なスキーマオブジェクトを取得したら、それを使用して、対応する POST 呼び出しの要求本文を作成します (*`POST /plan/app`*、*`POST /plan/version`*、または *`POST /plan/workitem`*)。

注: このエンドポイントは、必要な要求本文要素のみを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/plan/schema

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/plan/schema

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
resource	返されるリソーススキーマのタイプ。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)： • app • version • work_item

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	認証が無効か見つかりません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
app	バージョンに関連付けられたアプリケーションの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"app": { "createdDateTime": "String", "id": "String", "shortDescription": "String", "team": {Object}, "url": "String" }`
app.createdDateTime	ソース DevOps ツールでアプリケーションが作成された日時。 データタイプ：文字列
app.id	アプリケーションの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
app.shortDescription	関連付けられたアプリケーションの簡単な説明。 データタイプ：文字列
app.team	アプリケーションに関連付けられたチームの説明。 データタイプ：オブジェクト `"team": { "id": "String", "name": "String" }`
app.team.id	アプリケーションに関連付けられたチームの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
app.team.name	アプリケーションに関連付けられたチームの名前。 データタイプ：文字列
app.url	ソース計画立案ツールサイトのアプリケーションの URL。 データタイプ：文字列
assignedTo	作業アイテムがアサインされているユーザーの説明。 データタイプ：オブジェクト `"assignedTo": { "email": "String", "id": "String", "name": "String", "userName": "String" }`
assignedTo.email	作業アイテムにアサインされたユーザーのメールアドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
assignedTo.id	作業アイテムにアサインされたユーザーの一意の識別子。 データタイプ：文字列
assignedTo.name	作業アイテムにアサインされたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
assignedTo.userName	作業アイテムにアサインされたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
createDateTime	アプリケーション、バージョン、または作業アイテムのレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
id	アプリケーション、バージョン、または作業アイテムの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
name	アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列
path	アプリケーションへの相対パス。 データタイプ：文字列
shortDescription	アプリケーション、バージョン、または作業アイテムの簡単な説明。 データタイプ：文字列
state	作業アイテムのステータス。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列

team	アプリケーションに関連付けられたチームの説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"team": {`
	`  "id": "String",`
	`  "name": "String"`
	`}`

team.id	アプリケーションに関連付けられたチームの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
team.name	アプリケーションに関連付けられたチームの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
type	作業アイテムのタイプ。計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
url	アプリケーション、バージョン、または作業アイテムにアクセスするために使用する URL。 データタイプ：文字列

version	バージョンを記述するアレイ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"version": {`
	`"app": {Object},`
	`"createdDateTime": "String",`
	`"id": "String",`
	`"shortDescription": "String",`
	`"url": "String"`
	`}`

version.app	バージョンに関連付けられたアプリケーションの説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"app": {`
	`"createdDateTime": "String",`
	`"id": "String",`
	`"shortDescription": "String",`
	`"team": {Object},`
	`"url": "String"`
	`}`

version.app.createdDateTime	ソース DevOps ツールでバージョンが作成された日時。 データタイプ：文字列
version.app.id	アプリケーションの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
version.app.shortDescription	関連付けられたアプリケーションの簡単な説明。 データタイプ：文字列

version.app.team	アプリケーションに関連付けられたチームの説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"team": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
version.app.team	アプリケーションに関連付けられたチームの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
version.app.team.id	アプリケーションに関連付けられたチームの名前。 データタイプ：文字列
version.app.url	ソース計画立案ツールサイトのアプリケーションの URL。 データタイプ：文字列
version.createdDateTime	ソース DevOps ツールでバージョンが作成された日時。 データタイプ：文字列
version.id	バージョンの一意の識別子。ソース計画立案ツールによって生成されます。 データタイプ：文字列
version.shortDescription	関連付けられたバージョンの簡単な説明。 データタイプ：文字列
version.url	ソース計画立案ツールサイトのバージョンの URL。 データタイプ：文字列

Example: resource=app のサンプル cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/plan/schema?resource=app"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "id": "PRODUCT1234",
    "shortDescription": "Mobile UI",
    "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
    "team": {
      "name": "Mobile UI",
      "id": "f0ca45679323008b52f3b457415ae6"
    },
    "url": "https://jira.com/mycompany/browse/PRODUCT-125"
  }
}
```

Example: resource=version のサンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/plan/schema?resource=version"
 \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "result": {
  "id": "REL1234",
  "shortDescription": "APIs Release",
  "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
  "app": {
   "id": "PRODUCT1234",
   "shortDescription": "Mobile UI",
   "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
   "team": {
    "name": "Mobile UI",
    "id": "f0ca45679323008b52f3b457415ae6"
   },
   "url": "https://jira.com/mycompany/browse/PRODUCT-125"
  },
  "url": "https://jira.com/mycompany/browse/REL-125"
 }
}
```

Example: resource=work_item のサンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/plan/schema?resource=work_item" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "result": {
  "id": "STR1234",
  "type": "Story",
  "shortDescription": "Planning API Spec",
  "state": "In-progress",
  "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
  "assignedTo": {
   "name": "Leo Neo",
   "userName": "lenn",
   "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
   "email": "lenn@smithworksinc.com"
  },
  "version": {
   "id": "REL1234",
   "shortDescription": "APIs Release",
   "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
   "app": {
    "id": "PRODUCT1234",
    "shortDescription": "Mobile UI",
    "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
    "team": {
     "name": "Mobile UI",
     "id": "f0ca45679323008b52f3b457415ae6"
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "url": "https://jira.com/mycompany/browse/PRODUCT-125"
      },
      "url": "https://jira.com/mycompany/browse/REL-125"
   },
   "app": {
    "id": "PRODUCT1234",
    "shortDescription": "Mobile UI",
    "createdDateTime": "1970-01-01T08:15:30-05:00",
    "team": {
     "name": "Mobile UI",
     "id": "f0ca45679323008b52f3b457415ae6"
    },
    "url": "https://jira.com/mycompany/browse/PRODUCT-125"
   },
   "url": "https://jira.com/mycompany/browse/HALOKEY-25"
 }
}
```

DevOps - POST/devops/artifact/registration

アーティファクトを ServiceNow インスタンスに登録するオーケストレーションツールを有効にします。

このエンドポイントは、新しいアーティファクトとアーティファクトバージョンを作成し、それらをコミットに関連付けます。以下で、エンドポイントのプロセスフローについて説明します。

- 要求で *toolId* が渡されると、エンドポイントはツールがインスタンス内に存在することを検証します。また、*artifacts.repositoryName* で指定されたアーティファクトリポジトリが存在するかどうかを確認し、存在しない場合は、関連するアーティファクトツールの下に作成します。
- 要求で *toolId* が渡されない場合、リポジトリは作成されますが、アーティファクトツールにリンクされません。
- その後、*artifacts.name* で指定されたアーティファクトが既に存在しているかどうかを確認し、存在しない場合は、関連するリポジトリの下に作成します。
- *artifact.version* が要求で渡された場合：
  - 存在しない場合は、関連するアーティファクトバージョン [sn_devops_artifact_version] テーブルに新しいアーティファクトバージョンレコードが作成されます。
  - エンドポイントは、指定されたビルドの詳細 (*pipelineName* または *projectName*、*taskExecutionNumber*、*branchName*、および *stageName*) と *orchestrationToolId* パラメーターに基づいて、関連するタスク実行を検索します。
  - タスク実行が検出され、その後処理が完了すると、アーティファクトバージョンがタスク実行にリンクされ、TaskExecution のアーティファクト [sn_devops_m2m_artifact_execution] テーブルに格納されます。これらのタスク実行にリンクされたコミットは、アーティファクトバージョンにも関連付けられ、コミットするアーティファクトバージョン [sn_devops_m2m_artifact_version_commit] テーブルに格納されます。アーティファクトを作成しなかった以前のタスク実行にリンクされているコミットも、そのアーティファクトバージョンに関連付けられます。
  - タスク実行が検出され、その後処理が完了していない場合、要求はアーティファクトステージング済み要求 [sn_devops_artifact_staging] テーブルに保持されます。ステージング済み要求には、タスク実行への参照が含まれています。
  - タスク実行が見つからない場合、要求はステージングテーブルに保持されます。ステージング済み要求には、ビルドの詳細が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *artifact.version* が渡されない場合、ツール構成に応じて、アーティファクトツールが Webhook をサポートしている場合は */devops/tool/artifact* エンドポイントを呼び出すことで、またはアーティファクトツールからアーティファクトバージョンを取得するカスタムサブフローを使用して、アーティファクトバージョンが取得されます。

アーティファクトの詳細については、「 リリースでの DevOps 変更促進の使用 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/artifact/registration

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/artifact/registration

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
orchestrationToolId	必須です。アーティファクトに関連付けられたオーケストレーションツールの sys_id。エンドポイントはこの情報を使用して、タスク実行情報を特定します。 データタイプ：文字列 テーブル:オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool]
toolId	アーティファクトに関連付けられたアーティファクトツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アーティファクトツール [sn_devops_artifact_tool]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
artifacts	エントリが少なくとも 1 つ必要です。登録するアーティファクトバージョンを各オブジェクトが一意に識別するオブジェクトのアレイ。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"artifacts": [
	  {
	  "name": "String",
	  "repositoryName": "String",
	  "semanticVersion": "String",
	  "version": "String"
	  }
	]</pre>

artifacts.name	必須です。アーティファクトファイル名。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字
artifacts.repositoryName	必須です。アーティファクトリポジトリ名。 指定されたリポジトリレコードが存在しない場合は作成されます。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字
artifacts.semanticVersion	アーティファクトのセマンティックバージョン。 データタイプ：文字列 形式：MAJOR.MINOR.PATCH 可能な値の例： • 2.0.0 • 2.0.0-rc.2 • 2.0.0-rc.1 • 1.0.0-beta 最大長：160 文字 デフォルト：Null
artifacts.version	*toolId* が渡されない場合は必須です。アーティファクトバージョン データタイプ：文字列 形式：MAJOR.MINOR 最大長：160 文字 デフォルト：Null
branchName	複数分岐プロジェクトの場合は必須です。アーティファクトが保存されているリポジトリ内の分岐の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	最大長：160 デフォルト：Null
pipelineName	*projectName* が渡されない場合は必須です。パイプライン名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null
projectName	*pipelineName* が渡されない場合は必須です。自由形式のプロジェクト名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null
stageName	*pipelineName* が渡されない場合は必須です。ステージ名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功です。応答本文ありで成功しました。
201	作成されました。応答本文ありで成功しました。
400	要求が正しくありません。要求 URI がシステム内の API と一致しないか、不明な理由で操作が失敗しました。無効なヘッダーによっても、このエラーが発生する場合があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

response	アーティファクト登録要求の結果。
	データタイプ：オブジェクト
	`"response": {`
	`"artifact": {Object},`
	`"artifact_register_requests": {Object},`
	`"artifact_repository": {Object},`
	`"artifact_version": {Object}`
	`}`

response.artifact	処理された各アーティファクトの結果。
	データタイプ：オブジェクト
	`"artifact": {`
	`"create": [Array],`
	`"found": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "update": [Array] }</pre>

response.artifact.create	要求によってアーティファクトレコードが作成された場合は、作成されたレコードのsys_idsのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"create": [
	  {
	   "id": "String"
	  }
	]</pre>
	テーブル:アーティファクト [sn_devops_artifact]

response.artifact.create.id	要求によって作成されたアーティファクトレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

response.artifact.found	アーティファクトが既にアーティファクトテーブルに存在する場合、既存のアーティファクトレコードの sys_id のリスト。
	
	注: 既存のパッケージは変更されません。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"found": [
	  {
	   "id": "String"
	  }
	]</pre>

response.artifact.found.id	既存のアーティファクトレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact.update	現在、使用されていません。
response.artifact.update.id	現在、使用されていません。

response.artifact_register_requests	処理が完了せず、アーティファクトステージング済み要求テーブルに格納されているアーティファクト登録要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"artifact_register_requests": {
	  "create": [Array],
	  "found": [Array],
	  "update": [Array]
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
response.artifact_register_requests.create	要求でアーティファクトステージングレコードが作成された場合は、作成されたレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"create": [ { "id": "String" } ]`
response.artifact_register_requests.create.id	要求によって作成されたアーティファクトステージングレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact_register_requests.found	関連するアーティファクトステージングレコードがアーティファクトにある場合は、既存のアーティファクトステージングレコードの sys_id のリスト。 注: 既存のパッケージは変更されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"found": [ { "id": "String" } ]`
response.artifact_register_requests.found.id	既存のアーティファクトステージングレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact_register_requests.update	現在、使用されていません。
response.artifact_register_requests.update.id	現在、使用されていません。
response.artifact_repository	要求の処理中に操作されたアーティファクトリポジトリレコードの結果。 データタイプ：オブジェクト `"artifact_repository": { "create": [Array], "found": [Array], "update": [Array] }`
response.artifact_repository.create	要求によってアーティファクトリポジトリが作成された場合は、作成されたレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"create": [
	{
	"id": "String"
	}
	]

response.artifact_repository.create.id	要求によって作成されたアーティファクトリポジトリレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

response.artifact_repository.found	登録要求で使用されるアーティファクトリポジトリレコードが既に存在する場合、既存のレコードの sys_id のリスト。
	
	注: 既存のパッケージは変更されません。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"found": [
	{
	"id": "String"
	}
	]

response.artifact_repository.found.id	要求によって使用された既存のアーティファクトリポジトリレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

response.artifact_repository.update	エンドポイントがリポジトリの追跡フラグを (false から) true に更新した場合、変更されたリポジトリレコードの sys_id のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"update": [
	{
	"id": "String"
	}
	]

response.artifact_repository.update.id	追跡フラグが変更されたリポジトリレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact_version	要求の処理中に操作されたアーティファクトバージョンレコードの結果。 データタイプ：オブジェクト "artifact_version": { "create": [Array], "found": [Array],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"update": [Array]
	}</pre>

response.artifact_version.create	要求の処理中に作成されたアーティファクトバージョンレコードの結果。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"create": [
	{
	"id": "String"
	}
	]</pre>

response.artifact_version.create.id	要求によって作成されたアーティファクトバージョンレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

response.artifact_version.found	登録要求で使用されるアーティファクトバージョンレコードが既に存在する場合、既存のレコードの sys_id のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"found": [
	{
	"id": "String"
	}
	]</pre>

response.artifact_version. found.id	要求によって使用された既存のアーティファクトバージョンレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact_version.update	現在、使用されていません。
response.artifact_version.update.id	現在、使用されていません。
status	登録要求のステータス。 可能な値： • 成功：応答本文に返される結果が含まれています。 • エラー：応答本文にすべてのエラーのリストが含まれています。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl -X POST \
'https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/devops/artifact/registration?toolId=391b4ff6dba24010bc8cdd384b96198f&orchestrationToolId=99d70b36dba24010bc8cdd384b961985' \
-H 'Accept: application/json' \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
-H 'Content-Type: application/json' \
-u 'username':'password' \
-d ' {"artifacts": [\
 {\
 "name": "sa-web.jar",\
 "version": "3.1",\
 "semanticVersion": "3.1.0",\
 "repositoryName": "services-1031"\
 },\
 {\
 "name": "sa-frontend.jar",\
 "version": "3.2",\
 "semanticVersion": "3.2.0",\
 "repositoryName": "services-1031"\
 }\
 ],\
 "pipelineName": "spring-boot-app",\
 "taskExecutionNumber": "160",\
 "stageName": "Build",\
 "branchName": "primary"\
}]'
```


```
{
"result": {
  "status": "Success",
  "response": {
    "artifact_repository": {
      "create": [
        {
          "id": "2e50ba8bdbaa4010bc8cdd384b961988"
        }
      ],
      "update": [],
      "found": [
        {
          "id": "2e50ba8bdbaa4010bc8cdd384b961988"
        }
      ]
    },
    "artifact": {
      "create": [
        {
          "id": "6a50f603dbea4010bc8cdd384b96193d"
        },
        {
          "id": "2e50f603dbea4010bc8cdd384b96193f"
        }
      ],
      "update": [],
      "found": []
    },
    "artifact_version": {
      "create": [
        {
          "id": "a650f603dbea4010bc8cdd384b96193e"
        },
        {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "6250f603dbea4010bc8cdd384b961940"
      }
    ],
    "update": [],
    "found": []
  },
  "artifact_register_requests": {
    "create": [
      {
        "id": "6250f603dbea4010bc8cdd384b96193f"
      },
      {
        "id": "6650f603dbea4010bc8cdd384b961940"
      }
    ],
    "update": [],
    "found": []
  }
 }
}
}
```


DevOps - POST /devops/onboarding/app

DevOps サービスによって非同期に処理されるオンボーディングアプリイベントを作成します。

このエンドポイントは次のアクションを実行できます。

- アプリケーションを作成します。
- 計画、リポジトリ、パイプラインなどの DevOps オブジェクトをアプリケーションに関連付けます。
- 変更ステップレコードを作成し、変更承認プロセスをパイプラインに関連付けます。

これらのアクションはすべてツールと機能に固有です。次の表は、サポートされている各ツールで利用可能なアクションの概要です。

Tool	Capabilities	Actions		
		App Association	Configure	Change Step creation
ServiceNow Agile	Plans	✓	NA	NA
Azure	Plans	✓	NA	NA
	Repos	✓	NA	NA
	Pipelines	✓	NA	✓
BitBucket	Repos	✓	✓	NA
GitHub	Repos	✓	✓	NA
GitLab	Repos	✓	✓	NA
	Pipelines	✓	✓	✓
Jenkins	Pipelines	✓	NA	✓
Jira	Plans	✓	NA	NA

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/onboarding/app

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/onboarding/app

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
apps	関連する ServiceNow インスタンス内に作成するアプリを定義するオブジェクトのアレイ。 データタイプ：アレイ `"apps": [{ "bussinessApp": "String", "name": "String" }]`
apps.bussinessApp	アプリケーションのマップ先の cmdb_ci_business_app の名前。これにより、DevOps アプリケーションが指定された CMDB アプリケーションに関連付けられます。 データタイプ：文字列
apps.name	必須です。作成するアプリケーションの分かりやすい名前。アプリは、計画、リポジトリ、およびパイプラインを結び付ける DevOps 製品コンテナーオブジェクトです。 データタイプ：文字列
credentials	必須です。Webhook の作成に使用する資格情報。作成された Webhook は、通知を送信するためにツールで使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"credentials": {`
	`"name": "String",`
	`"password": "String"`
	`}`

credentials.name	必須です。エンドポイント要求を行うユーザーの ServiceNow ユーザー ID。このユーザーには devops.integration.user ロールが必要です。バージョン 1.34.1 以降、このユーザーには sn_devops.admin ロールが必要です。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
credentials.password	必須です。*credenitals.name* パラメーターで指定されたユーザーのパスワード。 データタイプ：文字列

パイプライン	アプリケーションに関連付けるパイプラインのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"pipelines": [{`
	`"app": "String",`
	`"name": "String",`
	`"tool": "String"`
	`}]`

pipelines.app	*pipelines* オブジェクトが指定されている場合は必須です。*pipelines.name* パラメーターで指定された計画に関連付けるアプリケーションの名前。アプリケーションは既に作成されているか、この要求の *apps* オブジェクトで指定されている必要があります。 データタイプ：文字列

pipelines.changeSteps	[*pipelines.name*] フィールドに指定されたパイプラインに対して作成する変更手順。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"changeSteps": [{`
	`"changeApprovalGroup": "String",`
	`"changeControlledBranches": "String",`
	`"changeType": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"name": "String",
	"type": "String"
	}]</pre>

pipelines.changeSteps.changeApprovalGroup	*changeSteps* オブジェクトが指定されている場合は必須です。パイプラインに関連付ける変更承認グループの名前。このグループは ServiceNow インスタンスに既に存在している必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
pipelines.changeSteps.changeControlledBranches	変更管理下にあるコード分岐のカンマ区切りリスト。これは複数分岐のサポートにのみ適用されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：* (すべての分岐)
pipelines.changeSteps.changeType	*changeSteps* オブジェクトが指定されている場合は必須です。作成する変更要求のタイプ。 データタイプ：文字列 テーブル:変更要求 [change_request] テーブルの [タイプ] フィールド。
pipelines.changeSteps.name	*changeSteps* オブジェクトが指定されている場合は必須です。作成するステップの名前。ステップ名は、オーケストレーションツールのパイプライン内の対応するステップの名前と一致する必要があります。 データタイプ：文字列
pipelines.changeSteps.type	*changeSteps* オブジェクトが指定されている場合は必須です。作成するステップのタイプ。 データタイプ：文字列 テーブル:ステップ [sn_devops_step] テーブルの [タイプ] フィールド。
pipelines.name	*pipelines* オブジェクトが指定されている場合は必須です。*pipelines.app* パラメーターで指定されたアプリケーションに関連付けるパイプラインの名前。このパイプラインは ServiceNow インスタンスで既に検出されている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
pipelines.project	`pipelines` オブジェクトが指定され、pipelines.tool がプロジェクトエンティティ (ADO ツールなど) をサポートしている場合は必須です。一意のパイプライン/ツール識別子を作成するためにパイプラインに関連付けるプロジェクト。パラメーター値は、プロジェクト [sn_devops_project] テーブルのプロジェクトから取得する必要があります。 データタイプ：文字列
pipelines.tool	*`pipelines`* オブジェクトが指定されている場合は必須です。パイプラインに関連付けて、一意のパイプライン/ツール識別子を作成するツール。 データタイプ：文字列
plans	アプリケーションに関連付ける計画のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"plans": [{ "app": "String", "name": "String", "tool": "String" }]`
plans.apps	*`plans`* オブジェクトが指定されている場合は必須です。*`plans.name`* パラメーターで指定された計画に関連付けるアプリケーションの名前。これらのアプリケーションは既に作成されているか、この要求の *`apps`* オブジェクトで指定される必要があります。 データタイプ：文字列のアレイ
plans.name	*`plans`* オブジェクトが指定されている場合は必須です。*`plans.app`* パラメーターで指定されたアプリケーションに関連付ける計画の名前。この計画は ServiceNow インスタンスで既に検出されている必要があります。 データタイプ：文字列
plans.project	plans オブジェクトが指定されていて、plans.tool がプロジェクトエンティティ (ADO ツールなど) をサポートしてい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	る場合は必須です。一意の計画/ツール識別子を作成するためにパイプラインに関連付けるツール。パラメーター値は、プロジェクト [sn_devops_project] テーブルのプロジェクトから取得する必要があります。 データタイプ：文字列
plans.tool	*plans* オブジェクトが指定されている場合は必須です。計画に関連付けて、一意の計画/ツール識別子を作成するツール。 データタイプ：文字列

リポジトリ	アプリケーションに関連付けられたリポジトリのリスト。リポジトリオブジェクトにアプリパラメーターが含まれている場合は、リポジトリをアプリケーションにマッピングします。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"repositories": [{`
	`"app": "String",`
	`"name": "String",`
	`"tool": "String"`
	`}]`

repositories.app	*repositories* オブジェクトが指定されている場合は必須です。このリポジトリに関連付けるアプリケーションの名前。アプリケーションは既に作成されているか、この要求の *apps* オブジェクトで指定されている必要があります。 データタイプ：文字列
repositories.name	*repositories* オブジェクトが指定されている場合は必須です。*repositories.app* パラメーターで指定されたアプリケーションに関連付けるリポジトリの名前。このリポジトリは ServiceNow インスタンスで既に検出されている必要があります。 データタイプ：文字列
repositories.project	リポジトリオブジェクトが指定され、*repositories.tool*がプロジェクトエンティティ (ADO ツールなど) をサポートしている場合は必須です。一意のリポジトリ/ツール識別子を作成するためにリポジトリに関連付けるツール。パラメーター

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	値は、プロジェクト [sn_devops_project] テーブルのプロジェクトから取得する必要があります。 データタイプ：文字列
repositories.tool	*repositories* オブジェクトが指定されている場合は必須です。一意のリポジトリ/ツール識別子を作成するためにリポジトリに関連付ける分かりやすいツール名。ツールは ServiceNow インスタンスで既に作成されている必要があります。 データタイプ：文字列
artifactRepositories.app	artifactRepositories オブジェクトが指定されている場合は必須です。この artifactRepositories に関連付けるアプリケーションの名前。アプリケーションが既に作成されているか、この要求の apps オブジェクトで指定されている必要があります。 データタイプ：文字列
artifactRepositories.name	artifactRepositories オブジェクトが指定されている場合は必須です。*artifactRepositories*.appパラメーターで指定されたアプリケーションに関連付ける artifactRepositories の名前。この artifactRepositories は、ServiceNow インスタンスで既に検出されている必要があります。 データタイプ：文字列
artifactRepositories.tool	artifactRepositories オブジェクトが指定されている場合は必須です。一意の artifactRepositories /tool 識別子を作成するために artifactRepositories に関連付ける、分かりやすいツール名。ツールは、ServiceNow インスタンスで既に作成されている必要があります。 データタイプ：文字列
artifactRepositories.project	artifactRepositories オブジェクトが指定されており、*repositories.tool* がプロジェクトエンティティ (ADO ツールなど) をサポートしている場合は必須です。一意のパイプライン/ツール識別子を作成するために *artifactRepositories* に関連付けるツール。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	オンボーディング要求が正常に作成されました。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	オンボーディング要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "code": "String",`
	`  "details": "String",`
	`  "errors": {Object],`
	`  "onboardingRequestID": "String",`
	`  "status": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.code	HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
result.details	オンボーディング要求に関する詳細。 データタイプ：文字列
result.errors	発生したエラーの説明。 データタイプ：オブジェクト
result.error.message	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.onboardingRequestID	オンボーディング要求の一意の識別子。`/devops/onboarding/status` エンドポイントを呼び出して、関連するオンボーディングプロセスのステータスを取得するときに、この値を使用します。 データタイプ：文字列
result.status	オンボーディング要求のステータス (成功または失敗)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、Bike Rental Service アプリケーションを作成し、Jenkins パイプラインの Bike Rentals、GitHub リポジトリ nowDevops01/CorpSite、および Azure プラン testPlan_Bike_Rental に関連付けています。

```
curl -X POST "https://servicenow-instance/api/sn_devops/v1/devops/onboarding/app" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d "{
 "apps": [
  {
   "name": "Bike Rental Service"
  }
 ]
 "pipelines": [
  {
   "tool": "Primary Jenkins",
   "name": "Bike Rentals",
   "app": "Bike Rental Service",
   "changeSteps": [
    {
     "name": "Prod",
     "type": "deploy",
     "changeApprovalGroup": "Change Management",
     "changeType": "normal"
    }
   ]
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ],
 "repositories": [
  {
   "tool": "Primary GitHub",
   "name": "nowDevops01/CorpSite",
   "app": "Bike Rental Service"
  }
 ]
 "plans": [
  {
   "tool": "Primary Azure",
   "name": "testPlan_Bike_Rental",
"project": "DemoProjecttt",
   "apps": [
    "Bike Rental Service"
   ]
  }
 ]
"artifactRepositories": [
{
"tool": "AdoTool",
"name": "empb5-sonar",
"apps": [
"appXXXXtz"
]
}
]

 "credentials" : {
  "name": "devops_user",
  "password": "devops_password"
 }
}
```

出力:

```
{
 "result":{
  "status": "Success",
  "details": "Onboarding request has been created. Please use the /status api and the
onboarding request number to get the status of the request",
  "onboardingRequestID": "IBE0001045",
  "code": "202"
 }
}
```

DevOps - POST /devops/onboarding/tool

DevOps サービスによって非同期に処理されるオンボーディングツールイベントを作成します。

要求がポストされたツールのタイプに応じて、エンドポイントは次のアクションを実行します。

- 関連する ServiceNow インスタンス内にツールを作成する
- ツールに接続する
- ツールの設定を試行する (接続に成功した場合のみ)
- ツールを検出する (接続に成功した場合のみ)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

これらのアクションはすべてツール固有であり、指定されたツールの統合機能に基づいて実行されます。

Tool	Action			
	Create	Connect	Discover	Configure
ServiceNow Agile	✓	✓	✓	NA
Azure	✓	✓	✓	✓
BitBucket	✓	✓	✓	×
GitHub	✓	✓	✓	×
GitLab	✓	✓	✓	×
Jenkins	✓	✓	✓	×
Jira	✓	✓	✓	✓

このエンドポイントで返される結果は、要求がポストされたかどうかのみを示し、関連するツールが作成されたかどうかは示しません。実際のツールの作成は非同期に処理されます。ツールの作成と他のすべてのアクションのステータスを取得するには、`/devops/onboarding/status` エンドポイントを呼び出し、このエンドポイントによって返される `onboardingRequestID` パラメーターを渡す必要があります。

このエンドポイントにアクセスするには、管理者が、インスタンスでツールを設定するために DevOps 接続と資格情報エイリアス (CreateDevOpsTool) を設定する必要があります。詳細については、「DevOps 変更速度管理のインストール」を参照してください。さらに、呼び出し元エンティティには devops.integration.user ロールが必要です。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/onboarding/tool

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/onboarding/tool

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

credentials	必須です。Webhook の作成に使用する資格情報。作成された Webhook は、通知を送信するためにツールで使用されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"credentials": {`
	`  "name": "String",`
	`  "password": "String"`
	`}`

credentials.name	必須です。エンドポイント要求を行うユーザーの ServiceNow ID。このユーザーには devops.integration.user ロールが必要です。バージョン 1.34.1 以降、このユーザーには sn_devops.admin ロールが必要です。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
credentials.password	必須です。*credenitals.name* パラメーターで指定されたユーザーのパスワード。 データタイプ：文字列

tools	必須。関連付けられた ServiceNow インスタンス内に作成するためのツール。1 つの要求で 1 つ以上のツールを作成できます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"tools": [{`
	`  "name": "String",`
	`  "password": "String",`
	`  "type": "String",`
	`  "useMidServer": Boolean,`
	`  "username": "String",`
	`  "url": "String"`
	`}]`

tools.name	必須です。作成するツールの分かりやすい名前またはラベル。この名前は、DevOps サービスでツールを識別するために使用されます。 データタイプ：文字列
tools.password	アジャイルツール以外で必須です。ツールへのアクセスに使用するパスワード。サポートされている認証は基本認証とトークン認証です。OAuth はサポートされていません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
tools.type	必須です。作成するツールのタイプ (GitHub や BitBucket など)。指定された値は、ツール統合 [sn_devops_tool_integration] テーブルのツールラベルの 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
tools.useMidServer	ツールが MID サーバー を介して接続するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：MID サーバー を介して接続します。 • false：MID サーバー を介して接続しません。 データタイプ：ブーリアン
tools.username	アジャイルツール以外で必須です。このエンドポイントを介してツールにアクセスするために使用するユーザー名。 データタイプ：文字列
tools.url	アジャイルツール以外で必須です。作成するツールの URL。DevOps サービスでは、この URL を使用してツールと統合します。「Azure DevOps」ツールを使用する場合、 *`tools.url`* には ADO 組織 URL または ADO プロジェクト URL のいずれかを含めることができます。 ADO 組織 URL を指定すると、API は指定された組織のすべてのプロジェクトを検出し、プロジェクトは構成しません。ADO プロジェクト URL を指定すると、API はプロジェクトに関連するエンティティ (パイプライン、リポジトリ、プランなど) を検出し、 *`credentials`* オブジェクトが存在する場合はプロジェクトも構成します。プロジェクト構成をスキップするように API に明示的に指示するには、フラグ *`configureTool`* (タイプ: boolean) を `false` に設定します。*`configureTool`*がペイロードで明示的に指定されていない場合、または `true` に設定されている場合、ツールは自動的に構成されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
202	オンボーディング要求が正常に作成されました。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	オンボーディング要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"code": "String",`
	`"details": "String",`
	`"errors": {Object},`
	`"onboardingRequestID": "String",`
	`"status": "String"`
	`}`

result.code	HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
result.details	オンボーディング要求に関する詳細メッセージ。 データタイプ：文字列
result.errors	発生したエラーの説明。 データタイプ：オブジェクト
result.error.message	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.onboardingRequestID	オンボーディング要求の一意の識別子。*/devops/onboarding/status* エンドポイントを呼び出して、関連するツールのオンボーディングプロセスのステータスを取得するときに、この値を使用します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.status	オンボーディング要求のステータス (成功または失敗)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、GitHub をオンボーディングする方法を示しています。

```
curl -X POST "https://servicenow-instance/api/sn_devops/v1/devops/onboarding/tool" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
  "tool":[{
    "name": "Primary GitHub",
    "type": "GitHub",
    "url": "https"//api.github.com",
    "username": "username",
    "password": "password",
    "useMidServer": false
  }]
  "credentials" : {
    "name": "devops_user",
    "password": "devops_password"
  }
}
```

```
{
  "result":{
    "status": "Success",
    "details": "Onboarding request has been created. Please use the /status api and the
 onboarding request number to get the status of the request",
    "onboardingRequestID": "IBE0001041",
    "code": "202"
  }
}
```

DevOps - POST /devops/orchestration/changeControl

変更管理下にあるオーケストレーションタスクの ServiceNow インスタンスでコールバックを登録します。変更要求で決定が行われたら、これを呼び出すことができます。

このエンドポイントを呼び出す前に、ServiceNow インスタンスにオーケストレーションタスクを作成しておく必要があります。このタスクは、Discovery を使用するか、DevOps - POST /devops/orchestration/stepMapping エンドポイントを呼び出すことで作成できます。また、オーケストレーションタスクが以前に定義されたパイプラインステップに関連付けられ、変更コントロールが有効になっていることを確認する必要もあります ([アプリステージ] フォームで [変更コントロール] オプションを選択します)。詳細については、「 DevOps 変更の加速 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/changeControl

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/changeControl

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
toolId	必須です。指定されたタスクを変更管理下に置く DevOps ツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool]
toolType	ツールのタイプ。 有効な値：ツールを識別する任意の値 (「jenkins」など)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
callbackURL	必須です。関連する変更要求承認プロセスが完了したときに ServiceNow インスタンスがコールバックできる URL。このコールバックは、承認結果に基づいてパイプラインの実行を続行するか、または続行しません。 データタイプ：文字列
changeRequestDetails	変更要求をクローズするときに設定するフィールドの名前と値のペア。このオブジェクトには、以下を除く変更要求レコードの任意のフィールドを含めることができます。 • 影響 • number • risk

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• risk_impact_analysis • sys_id これらのフィールドが要求に含まれている場合、エンドポイントは 400 エラーを返し、変更要求は更新されません。また、他の必須フィールドの設定を必要とするフィールドを含めたが、それらのフィールドが送信されない場合は、パイプラインの後の処理で要求が失敗します。この失敗は、変更要求の作業メモに、その変更要求のエラーメッセージとともに記載されています。例：変更の要求の更新が理由 <プラットフォームからのエラーメッセージ> で失敗しました。変更要求および関連するステップの実行をキャンセルしています。 このオブジェクトでブーリアンパラメーター *setCloseCode* を渡して、関連する変更要求レコードのクローズ情報を設定するかどうかを指定することもできます。 • true に設定すると、close_code フィールドがジョブのステータスに設定され、close_notes フィールドが関連する変更要求レコードのステップ実行へのリンクに設定されます。デフォルト値は true です。 • false に設定すると、close_code フィールドと close_notes フィールドは設定されず、ステップ実行へのリンクが work_notes フィールドに設定されます。 データタイプ：オブジェクト
isMultiBranch	オーケストレーションツールが Jenkins の場合、プロジェクトがマルチブランチかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：プロジェクトはマルチブランチタイプです。 • false：プロジェクトはマルチブランチタイプではありません。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
orchestrationTaskDetails	必須です。 オーケストレーションタスクの説明。 データタイプ：オブジェクト `"orchestrationTaskDetails": { "message": "String", "triggerType": "String", "upstreamTaskExecutionURL": "String" }`
orchestrationTaskDetails.message	自由形式のテキストメッセージ。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails.triggerType	必須です。オーケストレーションタスクが開始された方法。 有効な値： • scm：Git/scm ツールのコードコミットによってジョブがトリガーされました。 • upstream：アップストリームのジョブがこのジョブをトリガーしました。 • user：ユーザーが手動でジョブを開始しました。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails.upstreamTaskExecutionURL	*triggerType* が `upstream` に設定されている場合は必須です。アップストリームタスク実行 URL。 例：https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-test/40/ データタイプ：文字列
orchestrationTaskURL	必須です。コールバックを作成するオーケストレーションタスクの URL。 例：https://jenkins.mycompany.com:8080/orchestration_task/Mobile-Platform-deploy/ データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
parentNode	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、この値には親ノードの詳細が含まれます。 データタイプ：オブジェクト `"parentNode": { "id": "String", "name": "String", "upstreamStageName": "String", "upstreamTaskExecutionURL": "String" }`
parentNode.id	親ノードの一意の ID。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ ID に対応します。 データタイプ：文字列
parentNode.name	親ノードの名前。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ名に対応します。 データタイプ：文字列
parentNode.upstreamStageName	親ノードのアップストリームオーケストレーションタスクの名前。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ名に対応します。 データタイプ：文字列
parentNode.upstreamTaskExecutionURL	親ノードのアップストリームタスク実行の URL。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ実行に対応します。 データタイプ：文字列
parentStageName	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、親オーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列
parentStageURL	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、親オーケストレーションタスクの URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	認証が無効か見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明
changeControl	オーケストレーションタスクが変更管理下にあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：変更管理下にあります。 • false：変更管理下にありません。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

```
curl -X POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/changeControl?too
lId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6&toolType=jenkins"
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{
  \"orchestrationTaskURL\":\"https://jenkins.mycompany.com:8080/orchestration
 task/Mobile-Platform-deploy/\",

 \"callbackURL\":\"https://jenkins.mycompany.com:8080/sn-
devops/964aca59-0cae-4d9b-a36d-5929f426cf31\",
  \"orchestrationTaskDetails\":{
    \"message\":\"Started by upstream project \\\"Mobile-Platform-test\\\" build number 40\",
    \"triggerType\":\"upstream\",

 \"upstreamTaskExecutionURL\":
\"https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-test/40/\"}
}"
```

応答本文。

```
{
"result": {
   "changeControl": true,
   "status": "Success"
   }
}
```

Example: cURL 要求

この例では、変更要求をクローズするときに *changeRequestDetails* オブジェクトのフィールドを渡す方法を示します。

```
curl -X POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/changeControl?too
lId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6&toolType=jenkins"
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "callbackURL":"http://192.168.0.4:3000/jenkins/sn-
devops/pipeline_839b7605-b98d-4831-bc87-96829de7da37",
  "orchestrationTaskURL":"http://192.168.0.4:3000/jenkins/job/java_sample_tests#deploy/",
  "isMultiBranch":"false",
  "orchestrationTaskName":"java_sample_tests#deploy",
  "orchestrationTaskDetails":{
    "triggerType":"upstream",

 "upstreamTaskExecutionURL":"http://192.168.0.4:3000/jenkins/job/java_sample_tests/129/ex
ecution/node/35/wfapi/describe",

 "taskExecutionURL":"http://192.168.0.4:3000/jenkins/job/java_sample_tests/129/execution/n
ode/50/wfapi/describe"
  },
  "changeRequestDetails":{
    "setCloseCode":false,
    "attributes":{
      "sys_created_by":"1832fbe1d701120035ae23c7ce610369",
      "sys_updated_by":"56826bf03710200044e0bfc8bcbe5dca",
      "requested_by":{
        "name":"test user1"
      },
      "watch_list":[
        {
          "name":"test user1"
        },
        {
          "name":"test user2"
        },
        {
          "name":"Alejandra Prenatt"
        },
          "56826bf03710200044e0bfc8bcbe5dca"
      ],
      "work_notes_list":[
        "56826bf03710200044e0bfc8bcbe5dca",
        "46c6f9efa9fe198101ddf5eed9adf6e7",
        "d8f57f140b20220050192f15d6673a98"
      ],
      "assigned_to":"1832fbe1d701120035ae23c7ce610369",
      "category":"Service",
      "sys_created_on":"2021-02-09 18:58:41",
      "priority":"2",
    }
  }
}"
```

応答本文。

```
{
"result": {
   "changeControl": true,
   "status": "Success"
   }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DevOps - POST /devops/orchestration/stepMapping

渡される情報がオーケストレーションタスクの作成に有効であり、以前に作成されたステップへの関連付けに有効であることを確認します。両方が有効な場合、オーケストレーションタスクが作成され、関連付けが行われます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/stepMapping

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/stepMapping

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
toolId	必須です。オーケストレーションツールの sys_id。オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
toolType	必須です。ツールのタイプ。 有効な値：jenkins データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
branchName	オーケストレーションタスクに関連付けられたブランチの名前。 データタイプ：文字列
isMultiBranch	オーケストレーションツールが Jenkins の場合、プロジェクトがマルチブランチかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• true：プロジェクトはマルチブランチタイプです。 • false：プロジェクトはマルチブランチタイプではありません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false

parentNode	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、この値には親ノードの詳細が含まれます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"parentNode": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"upstreamStageName": "String",`
	`"upstreamTaskExecutionURL": "String"`
	`}`

parentNode.id	親ノードの一意の ID。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ ID に対応します。 データタイプ：文字列
parentNode.name	親ノードの名前。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ名に対応します。 データタイプ：文字列
parentNode.upstreamStageName	親ノードのアップストリームオーケストレーションタスクの名前。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ名に対応します。 データタイプ：文字列
parentNode.upstreamTaskExecutionURL	親ノードのアップストリームタスク実行の URL。 Jenkins では、この値はパイプラインステージ実行に対応します。 データタイプ：文字列
parentStageName	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、親オーケストレーションタスクの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
parentStageURL	オーケストレーションタスクが親オーケストレーションタスク内にネストされた子である場合、親オーケストレーションタスクの URL。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskName	必須です。 オーケストレーションタスクの名前。これは、 *orchestrationTaskURL* で参照されているものと同じタスクです。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskURL	必須です。オーケストレーションタスクの URL。 例：https://jenkins.mycompany.com:8080/orchestration_task/Mobile-Platform-deploy/ データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

要素	説明
status	検証が成功したかどうかを示すフラグです。 有効な値： • true:検証に成功しました。 • false:検証に失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
stepValid	送信された情報が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:送信された情報は有効です。 • false:送信された情報が有効ではありません。 データタイプ：ブーリアン

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/stepMapping?toolId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6&toolType=jenkins"
-H "Accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 \"orchestrationTaskURL\":\" http://127.0.0.1:8090/jenkins/job/CorpSite/job/primary#deploy
PROD/\",
 \"orchestrationTaskName\":\" primary#deploy PROD\"
}"
```

情報が有効な場合の結果。

```
{
 "result": {
  "stepValid": true,
  "status": "Success"
 }
}
```

情報が無効な場合の結果。

```
{
 "result": {
  "stepValid": false,
  "status": "Success"
 }
}
```

DevOps - POST /devops/package/registration

指定されたアーティファクトバージョンを含む新しいアーティファクトパッケージを作成するオーケストレーションツールを有効にします。

アーティファクトパッケージは、変更要求を表示するときに変更承認者にコミットを表示するために使用されます。変更要求にコミットを表示するには、変更承認を含むステージの前のステージでパッケージを作成する必要があります。

パッケージ登録要求に含まれるすべてのアーティファクトバージョンは、既に DevOps に登録されている必要があります。アーティファクトバージョンの登録の詳細については、「DevOps - POST/devops/artifact/registration」を参照してください。

通常は、パッケージに含めるアーティファクトのバージョンを識別するときに、*artifacts.version* および *artifacts.name* パラメーターを渡します。このエンドポイントの高度な機能を使用すると、バージョン自体の代わりに、各アーティファクトバージョンのビルドの詳細を渡すことができます。アーティファクト固有のビルドの詳細には、次のパラメーターが含まれます。

- *artifacts.pipelineName* または *artifacts.projectName*
- *artifacts.taskExecutionNumber*
- *artifacts.stageName*
- *artifacts.branchName*

エンドポイントは、これらのアーティファクト固有のビルドの詳細を使用してタスク実行情報を検索し、関連するバージョンをパッケージにコピーします。アーティファクト固有でないビルドの詳細 (*pipelineName* または *projectName*、*taskExecutionNumber*、*branchName*、および *stageName*) を使用して、作成されたパッケージをパイプライン実行に関連付けます。

注: このエンドポイントは更新をサポートしていません。同じ名前のパッケージが既に存在する場合でも、常に新しいパッケージが作成されます。

アーティファクトパッケージの詳細については、「 リリースでの DevOps 変更促進の使用 」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/package/registration

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/package/registration

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
orchestrationToolId	必須です。アーティファクトパッケージに関連付けられたオーケストレーションツールの sys_id。エンドポイントはこの情報を使用して、タスク実行情報を特定します。 データタイプ：文字列 テーブル:オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool]
toolId	アーティファクトパッケージに関連付けられたアーティファクトツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アーティファクトツール [sn_devops_artifact_tool]

要求本文パラメーター

名前	説明

artifacts	エントリが少なくとも 1 つ必要です。パッケージに含めるアーティファクトバージョンを各オブジェクトが一意に識別するオブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"artifacts": [`
	`{`
	`"branchName": "String",`
	`"name": "String",`
	`"pipelineName": "String",`
	`"projectName": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	"repositoryName": "String", "stageName": "String", "taskExecutionNumber": "String", "version": "String"]
artifacts.branchName	*artifact.version* が渡されず、複数分岐セットアップの場合は必須です。アーティファクトのバージョンが保存される分岐の名前。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null
artifacts.name	必須です。アーティファクトファイル名。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字
artifacts.pipelineName	*artifact.version* および *artifacts.projectName* が渡されない場合は必須です。パイプライン名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null
artifacts.projectName	*artifact.version* および *artifact.pipelineName* が渡されない場合は必須です。自由形式のプロジェクト名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null
artifacts.repositoryName	必須です。アーティファクトリポジトリ名。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字
artifacts.stageName	*artifact.version* が渡されない場合は必須です。ステージ名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
artifacts.taskExecutionNumber	*`artifact.version`* が渡されない場合は必須です。パイプライン実行番号。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null
artifacts.version	ビルドの詳細が指定されていない場合は必須です。アーティファクトのバージョン。 データタイプ：文字列 形式：<Major>.<Minor> デフォルト：Null
branchName	複数分岐プロジェクトの場合は必須です。アーティファクトが保存されているリポジトリ内の分岐の名前。 データタイプ：文字列 最大長：200 文字 デフォルト：Null
name	必須です。パッケージの名前。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字
pipelineName	*`projectName`* が渡されない場合は必須です。パイプライン名。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字 デフォルト：Null
projectName	*`pipelineName`* が渡されない場合は必須です。自由形式のプロジェクト名。 データタイプ：文字列 最大長：160 デフォルト：Null
stageName	*`pipelineName`* が渡されない場合は必須です。ステージ名。 データタイプ：文字列 最大長：160 文字 デフォルト：Null

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
taskExecutionNumber	必須です。パイプライン実行番号。 データタイプ：文字列 最大長：128 文字 デフォルト：Null

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功です。応答本文ありで成功しました。
201	作成されました。応答本文ありで成功しました。
400	要求が正しくありません。要求 URI がシステム内の API と一致しないか、不明な理由で操作が失敗しました。無効なヘッダーによっても、このエラーが発生する場合があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

response	パッケージ登録要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"response": {`
	`"artifact_register_requests": {Object},`
	`"sn_devops_m2m_artifact_version_package": {Object},`
	`"sn_devops_package": {Object}`
	`}`

response.artifact_register_requests	処理が完了せず、アーティファクトステージング済み要求 [sn_devops_artifact_staging] テーブルに格納されている登録要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"artifact_register_requests": {`
	`"create": [Array],`
	`"found": [Array],`
	`"update": [Array]`
	`}`

response.artifact_register_requests.create	要求でパッケージステージングレコードが作成された場合は、作成されたステージングレコードの sys_id のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"create": [`
	`{`
	`"id": "String"`
	`}`
	`]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
response.artifact_register_requests.create.id	要求によって作成されたパッケージステージングレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact_register_requests.found	関連するパッケージステージングレコードが既に存在する場合、既存のレコードの sys_id のリスト。 注: 既存のパッケージは変更されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"found": [ { "id": "String" } ]`
response.artifact_register_requests.found.id	既存のパッケージステージングレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.artifact_register_requests.update	現在、使用されていません。
response.artifact_register_requests.update.id	現在、使用されていません。
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package	パッケージに関連付けられた各アーティファクトバージョンの結果。 データタイプ：オブジェクト `"sn_devops_m2m_artifact_version_package": { "create": [Array], "found": [Array], "update": [Array] }`
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package.create	要求によってアーティファクトバージョンをパッケージにリンクするレコードが作成された場合は、作成されたレコードのsys_idsのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"create": [ { "id": "String" } ]` テーブル:パッケージ化するアーティファクトバージョン [sn_devops_m2m_artifact_version_package

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package.create.id	要求によって作成されたパッケージ化するアーティファクトバージョンレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package.found	パッケージ化するアーティファクトバージョンテーブルにリンクレコードが既に存在する場合は、既存のリンクレコードの sys_id リスト。 注: 既存のレコードは変更されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"found": [ { "id": "String" } ]`
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package.found.id	パッケージ化する既存のアーティファクトバージョンレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package.update	現在、使用されていません。
response.sn_devops_m2m_artifact_version_package.update.id	現在、使用されていません。
response.sn_devops_package	要求の処理中に操作されたパッケージ [sn_devops_package] テーブル内のパッケージレコードの結果。 データタイプ：オブジェクト `"sn_devops_package": { "create": [Array], "found": [Array], "update": [Array] }`
response.sn_devops_package.create	要求によってパッケージレコードが作成された場合は、作成されたレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"create": [ { "id": "String" } ]`
response.sn_devops_package.create.id	要求によって作成されたパッケージレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
response.sn_devops_package.found	登録要求で使用されるパッケージレコードが既に存在する場合、既存のレコードの sys_id のリスト。 注: 既存のレコードは変更されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"found": [ { "id": "String" } ]`
response.sn_devops_package.found.id	要求によって参照される既存のパッケージレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
response.sn_devops_package.update	現在、使用されていません。
response.sn_devops_package.update.id	現在、使用されていません。
status	登録要求のステータス。 可能な値： • エラー：応答本文にすべてのエラーのリストが含まれています。 • 成功：応答本文に返される結果が含まれています。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: サンプル cURL 要求

```
# Example passing the artifact version
curl -X POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/devops/package/registration?toolId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6"\
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{\
"name": "sentimentpackage",\
"artifacts": [\
{\
"name": "sa-web.jar",\
"repositoryName": "services-1031",\
"version": "3.1"\
},\
{\
"name": "sa-frontend.jar",\
"repositoryName": "services-1031",\
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"version": "9.2"\
}\
],\
"pipelineName": "spring-boot-app",\
"taskExecutionNumber": "160",\
"stageName": "Build",\
"branchName": "primary"\
}"
```

応答：パッケージが作成されました：

```
"result": {
"status": "Success",
"response": {
 "sn_devops_package": {
  "create": [
    {
     "id": "0d57367a532e00107109ddeeff7b122a"
    }
   ],
  "update": [],
  "found": []
 },
 "sn_devops_m2m_artifact_version_package": {
  "create": [
   {
    "id": "c957367a532e00107109ddeeff7b122b"
   },
   {
    "id": "8157367a532e00107109ddeeff7b122c"
   }
  ],
  "update": [],
  "found": []
  }
 },
 "responseCode": 201
 }
}
```

Example: サンプル cURL 要求

```
# Example passing the build details
curl -X POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/devops/package/registration?toolId=f0ca45
679323008b52f3b457415ae6"
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{\
"name": "sentimentpackage",\
"artifacts": [\
{\
"name": "sa-web.jar",\
"repositoryName": "services-1031",\
"pipelineName": "spring-boot-app",\
"taskExecutionNumber": "160",\
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"stageName": "Build",\
"branchName": "primary"\
},\
{\
"name": "sa-frontend.jar",\
"repositoryName": "services-1031",\
"pipelineName": "spring-boot-fe",\
"taskExecutionNumber": "991",\
"stageName": "Build",\
"branchName": "primary"\
}\
],\
"pipelineName": "spring-boot-app",\
"taskExecutionNumber": "160",\
"stageName": "Build",\
"branchName": "primary"\
}"
```

応答：要求がステージング済みパッケージを作成しました：

```
{
"result": {
  "status": "Success",
  "response": {
    "artifact_register_requests": {
      "create": [
        {
          "id": "4628f276532e00107109ddeeff7b1245"
        },
        {
          "id": "4e28f276532e00107109ddeeff7b1245"
        },
        {
          "id": "ce28f276532e00107109ddeeff7b1245"
        }
      ],
      "update": [],
      "found": []
    }
  },
  "responseCode": 201
 }
}
```

DevOps - POST /devops/tool/{capability}

カスタム DevOps サブフローで処理するために、渡されたペイロードを受信イベント [sn_devops_inbound] テーブルにポストします。

渡された *capability* パラメーターで指定された、ツールの関連 Webhook からこのエンドポイントを呼び出します。渡されたペイロードを処理するカスタムサブフローは、ServiceNow インスタンスで既に定義されている必要があります。事前定義されたスケジュールに基づいて、DevOps マスターフローは受信イベントテーブルから Webhook イベント情報を取得し、それをカスタムサブフローに渡し、それによりペイロードが処理されます。カスタムサブフローの作成の詳細については、「DevOps サブフローの作成」を参照してください。

テストツール統合の詳細については、「DevOps テストツール統合」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

カスタム DevOps ツールのこのエンドポイントを呼び出す前に、`sn_devops.DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler` から `handleTool()` および `getNativeIdForOrchestrationTask()` メソッドを実装する必要があります。詳細については、「DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler - スコープ付きDevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler - スコープ付き」を参照してください。

注: バージョン 1.34.1 以降、この API の新しいバージョンが導入されています。この API を使用すると、適応認証ポリシーが期待どおりに実行されない場合があります。これらのポリシーの詳細については、「適応認証」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/tool/{capability}

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/tool/{capability}

注: 利用可能なバージョンは、REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
capability	受信イベントテーブルに格納するペイロードを渡すツールのタイプ。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)： • artifact • code • orchestration • plan • test データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
orchestrationToolId	オプション。関連するパイプラインが属するオーケストレーションツールの Sys_id。`capability`要求パラメーターがテストまたはソフトウェア品質に設定されている場合は、`orchestrationToolId`が必要です。 `toolId` パラメーターの値が、`orchestrationToolId` パラメーターが渡されない場合のデフォルトのオーケストレーションツールです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
testType	*capability* が test に設定されている場合は必須です。実行中のテストのタイプ。 データタイプ：文字列 テーブル:このパラメーターの有効な値は、テストタイプ [sn_devops_test_type] テーブルの [テストタイプ] 列の値です。
toolId	必須です。エンドポイントが呼び出されているツールの sys_id。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
ツール依存	ツールによってペイロードのコンテンツが決定されます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 注: 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	認証が無効か見つかりません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター

名前	説明

details	すべてのエラー条件のエントリ。
	データタイプ：オブジェクト
	`"details": {`
	`  "errors": [Array]`
	`}`

details.errors	単一のエラーの説明。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

details.errors.message	詳細なエラーメッセージ。 • 要求にパスパラメーターがありません：呼び出しにパスパラメーターが含まれていません。 • 要求に capability パスパラメーターがありません：呼び出しに capability パスパラメーターが含まれていませんでした。 • サポートされていない機能タイプ：指定された capability パラメーターが有効な値ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
status	「成功」や「データエラー」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列
sys_id	受信イベントテーブルに作成されたレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: アーティファクトのサンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/v1/tool/artifact?toolId=3b59043ee4ea556e6850d61bc1a77e8a"
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{
  "artifacts": [
    {
      "name": "sp-boot-app",
      "version": "1.320",
      "semanticVersion": "1.320.0",
      "repositoryName": "sp-boot-app-repo"
    }
  ],
  "pipelineName": "spring-boot-app-gitea",
  "taskExecutionNumber": "320",
  "stageName": "Build"
}"
```

自動翻訳

成功応答：

```
{
  "result": {
    "status": "Success",
    "sysId": "33c57245dbf68410bc8cdd384b961966"
  }
}
```

Example: アーティファクトのサンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/v1/tool/artifact?toolId=3b59043ee4ea556e6850d61bc1a77e8a"
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{\
  "timestamp": "2020-01-11T00:52:01.541+0000",\
  "nodeId": "137BEECF-E1BF7BC1-90212D1C-0749A6D4-BC670F6B",\
  "initiator": "admin/172.17.0.1",\
  "repositoryName": "maven-releases29",\
  "action": "CREATED",\
  "component": {\
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "2a59043ed2ea556e6850d61bc1a77c7b",\
    "componentId":
 "c3AtYm9vdC1hcHAtcmVwbzoyYTU5MDQzZWQyZWE1NTZlNjg1MGQ2MWJjMWE3N2M3Yg",\
    "format": "maven2",\
    "name": "sentiment-analysis-web",\
    "group": "com.spboot",\
    "version": "1.1"\
  }\
}"
```

エラー応答：

```
{
  "result": {
    "status": "Data Error",
    "details": {
      "errors": [
        {
          "message": "Unsupported capability type"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Example: コードのサンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/code?toolId=8d4f56598702c51
0f894419d0ebb35aa&testType=junit" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "commits": [
    {
      "totalFiles": 1,
      "nativeIdList": [
        "49",
        "50"
      ],
      "id": "f14732d0cc854ce3ec374b97ecd4ec3c383386cd",
      "url":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_git/DeployableRepo/commit/f14732d0cc854ce3ec
374b97ecd4ec3c383386cd",
      "apiURL":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/9fe32a65-60a5-46fe-bc8d-11a92bf059f9/_apis/git/repositori
es/8d7ba019-1739-431c-beb4-6025dd41f1ac/commits/f14732d0cc854ce3ec374b97ecd4ec3c3
83386cd",
      "message": "Fixes #49 and #50",
      "committedDate": "2022-03-23T11:59:46Z",
      "committer": {
        "email": "xyz.abcd@email.com"
      },
      "details": [
        {
          "action": "edit",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "changes": "",
            "file": "/LICENSE",
            "additions": 0,
            "deletions": 0,
            "totalChanges": 0
          }
        ]
      }
  ],
  "repository": {
    "id": "8d7ba019-1739-431c-beb4-6025dd41f1ac",
    "name": "DeployableRepo",
    "url": "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_git/DeployableRepo"
  },
  "branch": {
    "name": "refs/heads/master",
    "url": "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_git/DeployableRepo?version=GBmaster"
  }
}" \
--user 'username':'passsword'
```

成功応答：

```
{
  "result": {
    "status": "Success",
    "sysId: "1f8e586b879e85100f71cbfc0ebb3526"
  }
}
```

Example: オーケストレーションのサンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/orchestration?toolId=8d4f5659
8702c510f894419d0ebb35aa&testType=junit" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "toolId": "d450f5c887e609100f71cbfc0ebb35e5",
 "buildNumber": 5676,
 "nativeId": "adoTests/DeployableRepo#deploy#5676",
 "pipelineId": "2",
 "name": "adoTests/DeployableRepo#deploy",
 "id": "adoTests/DeployableRepo#deploy#5676",
 "url": "https://dev.azure.com/xyzabcd/_build/results?buildId=5676#deploy/",
 "previousAttemptUrl": "",
 "attemptNumber": 1,
 "pipelineExecutionUrl": "https://dev.azure.com/xyzabcd/_build/results?buildId=5676",
 "orchestrationTaskUrl":
"https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_build?name=DeployableRepo#deploy",
 "orchestrationTaskName": "adoTests/DeployableRepo #deploy",
 "orchestrationTask": {
   "orchestrationTaskName": "adoTests/DeployableRepo#deploy",
   "toolId": "d450f5c887e609100f71cbfc0ebb35e5",
   "orchestrationTaskURL":
"https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_build?name=DeployableRepo#deploy",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "stageName": "deploy"
  },
  "upstreamTaskUrl": [],
  "result": "building",
  "startDateTime": "2022-03-23 12:01:31",
  "log":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_build/results?buildId=5676&view=logs&j=5264e5
76-3c6f-51f6-f055-fab409685f20",
  "logUrl":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_build/results?buildId=5676&view=logs&j=5264e5
76-3c6f-51f6-f055-fab409685f20"
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答：

```
{
  "result": {
    "status": "Success",
    "sysId: "37dfd8a7879e85100f71cbfc0ebb35c0"
  }
}
```

Example: 計画のサンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/plan?toolId=8d4f56598702c51
0f894419d0ebb35aa&testType=junit" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "id": "1053",
  "type": "bug",
  "state": "planned",
  "shortDescription": "Title - Work Item test in 1.33.3",
  "createdDateTime": "2022-03-23T10:45:53.02Z",
  "parentId": "",
  "url":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/9fe32a65-60a5-46fe-bc8d-11a92bf059f9/_workitems/edit/10
53",
  "version": {
    "id": "adoTests",
    "shortDescription": "adoTests",
    "createdDateTime": "2022-03-23T10:46:12.355Z",
    "url": "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests",
    "app": {
      "id": "adoTests",
      "shortDescription": "adoTests",
      "createdDateTime": "2022-03-23T10:46:12.355Z",
      "url":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/9fe32a65-60a5-46fe-bc8d-11a92bf059f9/_workitems/edit/10
53"
    }
  },
  "app": {
    "id": "adoTests",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "shortDescription": "adoTests",
    "createdDateTime": "2022-03-23T10:46:12.355Z",
    "url": "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests"
  },
  "native_type": "Issue",
  "native_state": "To Do",
  "assignedTo": {
    "name": "Xyz Abcd",
    "userName": "xyz.abcd@email.com",
    "id": "84c92fcd-e08b-6a5f-a8a6-ccda27055560",
    "email": "xyz.abcd@email.com"
  },
  "createdBy": {
    "name": "Xyz Abcd",
    "userName": "xyz.abcd@email.com",
    "id": "84c92fcd-e08b-6a5f-a8a6-ccda27055560",
    "email": "xyz.abcd@email.com"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答：

```
{
  "result": {
    "status": "Success",
    "sysId: "533020eb879e85100f71cbfc0ebb3591"
  }
}
```

Example: テストのサンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/test?toolId=8d4f56598702c510f894419d0ebb35aa&testType=junit" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "attemptNumber": 1,
  "blockedTests": 0,
  "buildNumber": 675,
  "duration": 0.079,
  "failedTests": 0,
  "finishTime": "2022-03-23T12:02:25.957Z",
  "name": "adoTests/DeployableRepo/Test #675-2982",
  "passedTests": 20,
  "pipelineName": "adoTests/DeployableRepo",
  "skippedTests": 0,
  "stageName": "Test",
  "startTime": "2022-03-23T12:02:24.36Z",
  "taskExecutionUrl":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_build/results?buildId=675#Test/{Job name}",
  "totalTests": 20,
  "url":
 "https://dev.azure.com/xyzabcd/adoTests/_TestManagement/Runs?runId=2982&_a=runCharts"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答：

```
{
  "result": {
    "status": "Success",
    "sysId: "fd3fdc6b879e85100f71cbfc0ebb356a"
  }
}
```

DevOps - POST /devops/tool/event/{sn_tool_id}

構築済みサブフローで処理するために、GitHub、Jira、または Bitbucket から渡されたペイロードをイベント [sn_devops_event] テーブルにポストします。

このエンドポイントを呼び出す前に、使用しているツールとの統合を作成する必要があります。

- GitHub と DevOps の統合
- Jira と DevOps の統合
- Bitbucket と DevOps の統合

GitHub、Jira、Bitbucket 以外のツールからのイベントを処理するには、代わりに DevOps - POST /devops/tool/{capability} エンドポイントを使用します。

注: バージョン 1.34.1 以降、この API の新しいバージョンが導入されています。この API を使用すると、適応認証ポリシーが期待どおりに実行されない場合があります。これらのポリシーの詳細については、「 適応認証 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/tool/event/{sn_tool_id}

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/tool/event/{sn_tool_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sn_tool_id	要求に使用するツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:DevOps ツール [sn_devops_tool]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
ツール依存	ツールによってペイロードのコンテンツが決定されます。ペイロードは、ツールの Webhook 情報の下にあります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
201	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	認証が無効か見つかりません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	応答ステータス。 可能な値： • 失敗:ツール ID が正しくありません。イベントは作成されません。 • success：イベント [sn_devops_event] テーブルにイベントが作成されました。ただし、誤ったペイロードが指定された場合、イベントステータスが [エラー] になる場合があります。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

GitHub

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/event/46a07b2f471e011028c23a34846d43b2" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "ref": "refs/heads/master",
  "before": "59078a17cad1f4129754971c808d6c399b6141a5",
  "after": "b7957bab20835449c4d597fee24075a9a5a2c099",
  "repository": {
    "id": 252146476,
    "node_id": "MDEwOlJlcG9zaXRvcnkyNTIxNDY0NzY=",
    "name": "test",
    "full_name": "Xyz002/test",
    "private": false,
    "owner": {
      "name": "Xyz002",
      "email": "62993516+Xyz002@users.noreply.github.com",
      "login": "Xyz002",
      "id": 62993516,
      "node_id": "MDQ6VXNlcjYyOTkzNTE2",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/62993516?v=4",
        "gravatar_id": "",
        "url": "https://api.github.com/users/Xyz002",
        "html_url": "https://github.com/Xyz002",
        "followers_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/followers",
        "following_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/following{/other_user}",
        "gists_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/gists{/gist_id}",
        "starred_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/starred{/owner}{/repo}",
        "subscriptions_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/subscriptions",
        "organizations_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/orgs",
        "repos_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/repos",
        "events_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/events{/privacy}",
        "received_events_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/received_events",
        "type": "User",
        "site_admin": false
      },
      "html_url": "https://github.com/Xyz002/test",
      "description": null,
      "fork": false,
      "url": "https://github.com/Xyz002/test",
      "forks_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/forks",
      "keys_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/keys{/key_id}",
      "collaborators_url":
"https://api.github.com/repos/Xyz002/test/collaborators{/collaborator}",
      "teams_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/teams",
      "hooks_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/hooks",
      "issue_events_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/issues/events{/number}",
      "events_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/events",
      "assignees_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/assignees{/user}",
      "branches_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/branches{/branch}",
      "tags_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/tags",
      "blobs_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/git/blobs{/sha}",
      "git_tags_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/git/tags{/sha}",
      "git_refs_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/git/refs{/sha}",
      "trees_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/git/trees{/sha}",
      "statuses_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/statuses/{sha}",
      "languages_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/languages",
      "stargazers_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/stargazers",
      "contributors_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/contributors",
      "subscribers_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/subscribers",
      "subscription_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/subscription",
      "commits_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/commits{/sha}",
      "git_commits_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/git/commits{/sha}",
      "comments_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/comments{/number}",
      "issue_comment_url":
"https://api.github.com/repos/Xyz002/test/issues/comments{/number}",
      "contents_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/contents/{+path}",
      "compare_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/compare/{base}...{head}",
      "merges_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/merges",
      "archive_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/{archive_format}{/ref}",
      "downloads_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/downloads",
      "issues_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/issues{/number}",
      "pulls_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/pulls{/number}",
      "milestones_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/milestones{/number}",
      "notifications_url":
"https://api.github.com/repos/Xyz002/test/notifications{?since,all,participating}",
      "labels_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/labels{/name}",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "releases_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/releases{/id}",
  "deployments_url": "https://api.github.com/repos/Xyz002/test/deployments",
  "created_at": 1585737871,
  "updated_at": "2022-01-04T14:37:36Z",
  "pushed_at": 1648103939,
  "git_url": "git://github.com/Xyz002/test.git",
  "ssh_url": "git@github.com:Xyz002/test.git",
  "clone_url": "https://github.com/Xyz002/test.git",
  "svn_url": "https://github.com/Xyz002/test",
  "homepage": null,
  "size": 1378,
  "stargazers_count": 0,
  "watchers_count": 0,
  "language": "Java",
  "has_issues": true,
  "has_projects": true,
  "has_downloads": true,
  "has_wiki": true,
  "has_pages": false,
  "forks_count": 0,
  "mirror_url": null,
  "archived": false,
  "disabled": false,
  "open_issues_count": 2,
  "license": null,
  "allow_forking": true,
  "is_template": false,
  "topics": [],
  "visibility": "public",
  "forks": 0,
  "open_issues": 2,
  "watchers": 0,
  "default_branch": "master",
  "stargazers": 0,
  "master_branch": "master"
},
"pusher": {
  "name": "Xyz002",
  "email": "62993516+Xyz002@users.noreply.github.com"
},
"sender": {
  "login": "Xyz002",
  "id": 62993516,
  "node_id": "MDQ6VXNlcjYyOTkzNTE2",
  "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/62993516?v=4",
  "gravatar_id": "",
  "url": "https://api.github.com/users/Xyz002",
  "html_url": "https://github.com/Xyz002",
  "followers_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/followers",
  "following_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/following{/other_user}",
  "gists_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/gists{/gist_id}",
  "starred_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/starred{/owner}{/repo}",
  "subscriptions_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/subscriptions",
  "organizations_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/orgs",
  "repos_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/repos",
  "events_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/events{/privacy}",
  "received_events_url": "https://api.github.com/users/Xyz002/received_events",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "type": "User",
    "site_admin": false
  },
  "created": false,
  "deleted": false,
  "forced": false,
  "base_ref": null,
  "compare": "https://github.com/Xyz002/test/compare/59078a17cad1...b7957bab2083",
  "commits": [
    {
      "id": "b7957bab20835449c4d597fee24075a9a5a2c099",
      "tree_id": "fa8d699762ec0a25868fa1ab4d299da392f0a974",
      "distinct": true,
      "message": "updated this file",
      "timestamp": "2022-03-24T12:08:59+05:30",
      "url":
"https://github.com/Xyz002/test/commit/b7957bab20835449c4d597fee24075a9a5a2c099",
      "author": {
        "name": "Xyz002",
        "email": "62993516+Xyz002@users.noreply.github.com",
        "username": "Xyz002"
      },
      "committer": {
        "name": "GitHub",
        "email": "noreply@github.com",
        "username": "web-flow"
      },
      "added": [],
      "removed": [],
      "modified": [
        "README.me"
      ]
    }
  ],
  "head_commit": {
    "id": "b7957bab20835449c4d597fee24075a9a5a2c099",
    "tree_id": "fa8d699762ec0a25868fa1ab4d299da392f0a974",
    "distinct": true,
    "message": "updated this file",
    "timestamp": "2022-03-24T12:08:59+05:30",
    "url":
"https://github.com/Xyz002/test/commit/b7957bab20835449c4d597fee24075a9a5a2c099",
    "author": {
      "name": "Xyz002",
      "email": "62993516+Xyz002@users.noreply.github.com",
      "username": "Xyz002"
    },
    "committer": {
      "name": "GitHub",
      "email": "noreply@github.com",
      "username": "web-flow"
    },
    "added": [],
    "removed": [],
    "modified": [
      "README.me"
    ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "sn_tool_id": "46a07b2f471e011028c23a34846d43b2"
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答：

```
{
  "result": "success"
}
```

Example: cURL 要求

Jira

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/event/9ed237af471e011028c2
3a34846d4327" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "timestamp": 1648104684180,
  "webhookEvent": "jira:issue_created",
  "issue_event_type_name": "issue_created",
  "user": {
    "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/user?username=admin",
    "name": "admin",
    "key": "admin",
    "emailAddress": "username@email.com",
    "avatarUrls": {
      "48x48":
 "https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=48",
      "24x24":
 "https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=24",
      "16x16":
 "https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=16",
      "32x32":
 "https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=32"
    },
    "displayName": "Administrator",
    "active": true,
    "timeZone": "America/Los_Angeles"
  },
  "issue": {
    "id": "84800",
    "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issue/84800",
    "key": "BAL-2",
    "fields": {
      "issuetype": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issuetype/10002",
        "id": "10002",
        "description": "A task that needs to be done.",
        "iconUrl":
 "http://jira1.sndevops.xyz/secure/viewavatar?size=xsmall&avatarId=10318&avatarType=issue
type",
        "name": "Task",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "subtask": false,
        "avatarId": 10318
      },
      "timespent": null,
      "project": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/project/10507",
        "id": "10507",
        "key": "BAL",
        "name": "balu_devops",
        "projectTypeKey": "software",
        "avatarUrls": {
          "48x48": "http://jira1.sndevops.xyz/secure/projectavatar?avatarId=10324",
          "24x24":
"http://jira1.sndevops.xyz/secure/projectavatar?size=small&avatarId=10324",
          "16x16":
"http://jira1.sndevops.xyz/secure/projectavatar?size=xsmall&avatarId=10324",
          "32x32":
"http://jira1.sndevops.xyz/secure/projectavatar?size=medium&avatarId=10324"
        }
      },
      "fixVersions": [],
      "aggregatetimespent": null,
      "resolution": null,
      "customfield_10302": null,
      "customfield_10105": null,
      "resolutiondate": null,
      "workratio": 0,
      "lastViewed": null,
      "watches": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issue/BAL-2/watchers",
        "watchCount": 0,
        "isWatching": false
      },
      "created": "2022-03-24T06:51:22.896+0000",
      "priority": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/priority/3",
        "iconUrl": "http://jira1.sndevops.xyz/images/icons/priorities/medium.svg",
        "name": "Medium",
        "id": "3"
      },
      "customfield_10100": "0|i0cprw:",
      "customfield_10101": "SCRUMBOARD-14",
      "customfield_10300": null,
      "labels": [],
      "timeestimate": 240,
      "aggregatetimeoriginalestimate": 300,
      "versions": [],
      "issuelinks": [
        {
          "id": "10701",
          "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issueLink/10701",
          "type": {
            "id": "10000",
            "name": "Blocks",
            "inward": "is blocked by",
            "outward": "blocks",
            "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issueLinkType/10000"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          },
          "outwardIssue": {
            "id": "84741",
            "key": "BAL-1",
            "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issue/84741",
            "fields": {
              "summary": "log4jtesting",
              "status": {
                "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/status/3",
                "description": "This issue is being actively worked on at the moment by the
assignee.",
                "iconUrl": "http://jira1.sndevops.xyz/images/icons/statuses/inprogress.png",
                "name": "In Progress",
                "id": "3",
                "statusCategory": {
                  "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/statuscategory/4",
                  "id": 4,
                  "key": "indeterminate",
                  "colorName": "yellow",
                  "name": "In Progress"
                }
              },
              "priority": {
                "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/priority/3",
                "iconUrl": "http://jira1.sndevops.xyz/images/icons/priorities/medium.svg",
                "name": "Medium",
                "id": "3"
              },
              "issuetype": {
                "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issuetype/10004",
                "id": "10004",
                "description": "A problem which impairs or prevents the functions of the
product.",
                "iconUrl":
"http://jira1.sndevops.xyz/secure/viewavatar?size=xsmall&avatarId=10303&avatarType=issue
type",
                "name": "Bug",
                "subtask": false,
                "avatarId": 10303
              }
            }
          }
        }
      ],
      "assignee": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/user?username=admin",
        "name": "admin",
        "key": "admin",
        "emailAddress": "username@email.com",
        "avatarUrls": {
          "48x48":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=48",
          "24x24":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=24",
          "16x16":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=16",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "32x32":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=32"
        },
        "displayName": "Administrator",
        "active": true,
        "timeZone": "America/Los_Angeles"
      },
      "updated": "2022-03-24T06:51:22.896+0000",
      "status": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/status/10000",
        "description": "",
        "iconUrl": "http://jira1.sndevops.xyz/",
        "name": "To Do",
        "id": "10000",
        "statusCategory": {
          "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/statuscategory/2",
          "id": 2,
          "key": "new",
          "colorName": "blue-gray",
          "name": "To Do"
        }
      },
      "components": [],
      "timeoriginalestimate": 300,
      "description": "Task description",
      "timetracking": {
        "originalEstimate": "5m",
        "remainingEstimate": "4m",
        "originalEstimateSeconds": 300,
        "remainingEstimateSeconds": 240
      },
      "customfield_10203": null,
      "customfield_10204": null,
      "customfield_10205": null,
      "attachment": [],
      "aggregatetimeestimate": 240,
      "summary": "Task Summary",
      "creator": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/user?username=admin",
        "name": "admin",
        "key": "admin",
        "emailAddress": "username@email.com",
        "avatarUrls": {
          "48x48":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=48",
          "24x24":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=24",
          "16x16":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=16",
          "32x32":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=32"
        },
        "displayName": "Administrator",
        "active": true,
        "timeZone": "America/Los_Angeles"
      },
      "subtasks": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "reporter": {
        "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/user?username=admin",
        "name": "admin",
        "key": "admin",
        "emailAddress": "username@email.com",
        "avatarUrls": {
          "48x48":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=48",
          "24x24":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=24",
          "16x16":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=16",
          "32x32":
"https://www.gravatar.com/avatar/eccd6ec2c978f1f1d4a1fed4e81265eb?d=mm&s=32"
        },
        "displayName": "Administrator",
        "active": true,
        "timeZone": "America/Los_Angeles"
      },
      "customfield_10000":
"{summaryBean=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryBean@2ccf8c6[summary={p
ullrequest=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryItemBean@fbc42d4[overall=PullRe
questOverallBean{stateCount=0, state='OPEN',
 details=PullRequestOverallDetails{openCount=0, mergedCount=0,
 declinedCount=0}},byInstanceType={}],
 build=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryItemBean@71e33347[overall=com.atlas
sian.jira.plugin.devstatus.summary.beans.BuildOverallBean@1c24654d[failedBuildCount=0,suc
cessfulBuildCount=0,unknownBuildCount=0,count=0,lastUpdated=<null>,lastUpdatedTimesta
mp=<null>],byInstanceType={}],
 review=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryItemBean@1ea8fb17[overall=com.atla
ssian.jira.plugin.devstatus.summary.beans.ReviewsOverallBean@6dc95939[stateCount=0,state
=<null>,dueDate=<null>,overDue=false,count=0,lastUpdated=<null>,lastUpdatedTimestamp
=<null>],byInstanceType={}],
 deployment-environment=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryItemBean@55826cc
[overall=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.summary.beans.DeploymentOverallBean@3ae9352
7[topEnvironments=[],showProjects=false,successfulCount=0,count=0,lastUpdated=<null>,la
stUpdatedTimestamp=<null>],byInstanceType={}],
 repository=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryItemBean@6340012e[overall=com
.atlassian.jira.plugin.devstatus.summary.beans.CommitOverallBean@44678cee[count=0,lastUp
dated=<null>,lastUpdatedTimestamp=<null>],byInstanceType={}],
 branch=com.atlassian.jira.plugin.devstatus.rest.SummaryItemBean@4dbce8[overall=com.atlas
sian.jira.plugin.devstatus.summary.beans.BranchOverallBean@737ee1cb[count=0,lastUpdated
=<null>,lastUpdatedTimestamp=<null>],byInstanceType={}]},errors=[],configErrors=[]],
 devSummaryJson={\"cachedValue\":{\"errors\":[],\"configErrors\":[],\"summary\":
{\"pullrequest\":{\"overall\":{\"count\":0,\"lastUpdated\":null,\"stateCount\":0,\"state\":
\"OPEN\",\"details\":
{\"openCount\":0,\"mergedCount\":0,\"declinedCount\":0,\"total\":0},\"open\":true},\"byInstan
ceType\":{}},\"build\":{\"overall\":
{\"count\":0,\"lastUpdated\":null,\"failedBuildCount\":0,\"successfulBuildCount\":0,\"unknown
BuildCount\":0},\"byInstanceType\":{}},\"review\":{\"overall\":
{\"count\":0,\"lastUpdated\":null,\"stateCount\":0,\"state\":null,\"dueDate\":null,\"overDue\":f
alse,\"completed\":false},\"byInstanceType\":{}},\"deployment-environment\":{\"overall\":
{\"count\":0,\"lastUpdated\":null,\"topEnvironments\":[],
\"showProjects\":false,\"successfulCount\":0},\"byInstanceType\":{}},\"repository\":
{\"overall\":{\"count\":0,\"lastUpdated\":null},\"byInstanceType\":{}},\"branch\":{\"overall\":
{\"count\":0,\"lastUpdated\":null},\"byInstanceType\":{}}}},\"isStale\":false}}",
      "aggregateprogress": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "progress": 0,
          "total": 240,
          "percent": 0
        },
        "customfield_10200": null,
        "customfield_10201": null,
        "customfield_10202": null,
        "environment": null,
        "duedate": "2022-03-24",
        "progress": {
          "progress": 0,
          "total": 240,
          "percent": 0
        },
        "comment": {
          "comments": [],
          "maxResults": 0,
          "total": 0,
          "startAt": 0
        },
        "votes": {
          "self": "http://jira1.sndevops.xyz/rest/api/2/issue/BAL-2/votes",
          "votes": 0,
          "hasVoted": false
        },
        "worklog": {
          "startAt": 0,
          "maxResults": 20,
          "total": 0,
          "worklogs": []
        }
      }
    },
    "changelog": {
      "id": "14401",
      "items": [
        {
          "field": "Link",
          "fieldtype": "jira",
          "from": null,
          "fromString": null,
          "to": "BAL-1",
          "toString": "This issue blocks BAL-1"
        }
      ]
    },
    "sn_tool_id": "9ed237af471e011028c23a34846d4327"
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答：

```
{
  "result": "success"
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

Bitbucket

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/devops/tool/event/6975ecaf879e85100f71cbfc0ebb3575" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "eventKey": "repo:refs_changed",
  "date": "2022-03-23T15:57:05+0000",
  "actor": {
    "name": "admin",
    "emailAddress": "username@email.com",
    "id": 1,
    "displayName": "Admin",
    "active": true,
    "slug": "admin",
    "type": "NORMAL",
    "links": {
      "self": [
        {
          "href": "http://bitbucket2.sndevops.xyz/users/admin"
        }
      ]
    }
  },
  "repository": {
    "slug": "testautomationrepo1",
    "id": 12,
    "name": "TestAutomationRepo1",
    "scmId": "git",
    "state": "AVAILABLE",
    "statusMessage": "Available",
    "forkable": true,
    "origin": {
      "slug": "testautomationrepo1",
      "id": 1,
      "name": "TestAutomationRepo1",
      "scmId": "git",
      "state": "AVAILABLE",
      "statusMessage": "Available",
      "forkable": true,
      "project": {
        "key": "TES",
        "id": 1,
        "name": "TestAutomation",
        "public": false,
        "type": "NORMAL",
        "links": {
          "self": [
            {
              "href": "http://bitbucket2.sndevops.xyz/projects/TES"
            }
          ]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
      },
      "public": false,
      "links": {
        "clone": [
          {
            "href": "ssh://git@bitbucket2.sndevops.xyz:7999/tes/testautomationrepo1.git",
            "name": "ssh"
          },
          {
            "href": "http://bitbucket2.sndevops.xyz/scm/tes/testautomationrepo1.git",
            "name": "http"
          }
        ],
        "self": [
          {
            "href":
"http://bitbucket2.sndevops.xyz/projects/TES/repos/testautomationrepo1/browse"
          }
        ]
      }
    },
    "project": {
      "key": "~ADMIN",
      "id": 3,
      "name": "Admin",
      "type": "PERSONAL",
      "owner": {
        "name": "admin",
        "emailAddress": "username@email.com",
        "id": 1,
        "displayName": "Admin",
        "active": true,
        "slug": "admin",
        "type": "NORMAL",
        "links": {
          "self": [
            {
              "href": "http://bitbucket2.sndevops.xyz/users/admin"
            }
          ]
        }
      },
      "links": {
        "self": [
          {
            "href": "http://bitbucket2.sndevops.xyz/users/admin"
          }
        ]
      }
    },
    "public": false,
    "links": {
      "clone": [
        {
          "href": "http://bitbucket2.sndevops.xyz/scm/~admin/testautomationrepo1.git",
          "name": "http"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        {
          "href": "ssh://git@bitbucket2.sndevops.xyz:7999/~admin/testautomationrepo1.git",
          "name": "ssh"
        }
      ],
      "self": [
        {
          "href":
"http://bitbucket2.sndevops.xyz/users/admin/repos/testautomationrepo1/browse"
        }
      ]
    }
  },
  "changes": [
    {
      "ref": {
        "id": "refs/heads/master",
        "displayId": "master",
        "type": "BRANCH"
      },
      "refId": "refs/heads/master",
      "fromHash": "b482b2e232f5fbdee73feed8ca1cfb774de6976e",
      "toHash": "d783254fe6f77bc7cc079358158aeef52a457587",
      "type": "UPDATE"
    }
  ],
  "sn_tool_id": "6975ecaf879e85100f71cbfc0ebb3575"
}" \
--user 'username':'password'
```

成功応答：

```
{
  "result": "success"
}
```

DevOps - PUT /devops/orchestration/changeControl/{changeControlId}

指定されたオーケストレーションタスクの変更管理情報を更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/changeControl/{changeControlId}

デフォルトの URL：/api/sn_devops/devops/orchestration/changeControl/{changeControlId}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
changeControlId	変更管理タスクの sys_id。コールバック [sn_devops_callback] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
toolId	必須です。変更管理タスクに関連付けられた DevOps ツールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:オーケストレーションツール [sn_devops_orchestration_tool]

要求本文パラメーター

名前	説明
callbackURL	必須です。関連する変更要求承認プロセスが完了したときに ServiceNow インスタンスがコールバックできる URL。このコールバックは、承認結果に基づいてパイプラインの実行を続行するか、または続行しません。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails	必須です。 オーケストレーションタスクの説明。 データタイプ：オブジェクト `"orchestrationTaskDetails": { "message": "String", "triggerType": "String", "upstreamTaskExecutionURL": "String" }`
orchestrationTaskDetails.message	自由形式のテキストメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
orchestrationTaskDetails.triggerType	必須です。オーケストレーションタスクが開始された方法。 有効な値： • scm：Git/scm ツールのコードコミットによってジョブがトリガーされました。 • upstream：アップストリームのジョブがこのジョブをトリガーしました。 • user：ユーザーが手動でジョブを開始しました。 データタイプ：文字列
orchestrationTaskDetails.upstreamTaskExecutionURL	*triggerType* が upstream に設定されている場合は必須です。アップストリームタスク実行 URL。 例：https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-test/40/ データタイプ：文字列
orchestrationTaskURL	必須です。オーケストレーションタスクの URL。 例：https://jenkins.mycompany.com:8080/orchestration_task/Mobile-Platform-deploy/ データタイプ：文字列
toolType	DevOps ツールのタイプ。 有効な値：jenkins データタイプ：文字列
taskExecutionURL	必須。実行するタスクの URL。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます `sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>`。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	認証が無効か見つかりません。
404	見つかりません。指定されたレコードが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
change_control	オーケストレーションタスクが変更管理下にあるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true：変更管理下にあります。 • false：変更管理下にありません。 データタイプ：ブーリアン

details	すべてのエラー条件のエントリ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"details": {`
	`  "errors": [Array]`
	`}`

details.errors	単一のエラーの説明。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"errors": [`
	`  {`
	`  "message": "String"`
	`  }`
	`]`

details.errors.message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl -X PUT
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/changeControl/f0ca45679323008b52f3b457415ae6?toolId=f0ca45679323008b52f3b457415ae6"
-H "accept: application/json"\
-H "Content-Type: application/json"\
-u "username":"password"\
-d "{

 \"orchestrationTaskURL\":
\"https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-deploy/\",
  \"toolType\":\"jenkins\",

 \"callbackURL\":\"https://jenkins.mycompany.com:8080/sn-devops/964aca59-0cae-4d9b-a36d-5929f426cf31\",
\"taskExecutionURL\":\"https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-test/40/\",
"\orchestrationTaskName\":\"StageName\",
  \"orchestrationTaskDetails\":{
    \"message\":\"Started by upstream project \\\"Mobile-Platform-test\\\" build number 40\",
    \"triggerType\":\"upstream\",

 \"upstreamTaskExecutionURL\":
\"https://jenkins.mycompany.com:8080/job/Mobile-Platform-test/40/\"}
}"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答：

```
{
   "result": {
      "change_control": true
   }
}
```

DevOps - PUT /devops/orchestration/changeInfo/{changeInfo}

指定された変更要求のフィールドを更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_devops/{api_version}/devops/orchestration/changeInfo/{changeInfo}

デフォルト URL: /api/sn_devops/devops/orchestration/changeInfo/{changeInfo}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
変更要求番号	必須。更新するオーケストレーションタスクに関連付けられた変更要求番号。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

要求本文パラメーター

名前	説明
データ	必須。関連する変更要求で更新するフィールドの名前と値のペア。 たとえば、簡単な説明ファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。 `"{\"short_description\": \"my short desc\" }"` *state* パラメーターでは、次の移行のみがサポートされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• キャンセル： ◦ ステータスをキャンセルに移行するには、変更要求ステータスを実装する必要があります。 ◦ *reason* パラメーターは、ステータスをキャンセルに更新するための必須入力です。 • クローズド： ◦ ステータスをクローズに移動するには、変更要求のステータスが [実装済み] または [実装後] である必要があります。 ◦ close_codeとclose_notesは、ステータスをクローズ済みに更新するための必須入力です。 可能な値： ▪ 4:キャンセル (sn_devops.change_request.cancel_state プロパティに設定された値。) ▪ 3:クローズ済み (sn_devops.change_request.closed_state プロパティに設定された値。) データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
認証	v2 以降、この API はトークンベースの認証をサポートしています。トークンは、ツール [sn_devops_tool] テーブルにあるツール レコードの [トークンのコピー] ボタンをクリックして取得できます。トークンは、Authorization: の形式で認証ヘッダーで使用できます `sn_devops。DevOpsToken <tool_sys_id>:<tool_token>`。 **注:** 基本認証の詳細 (ユーザー名とパスワード) がトークン付きの認証ヘッダーに加えて指定されている場合、基本認証が優先されます。 *devops.system*ユーザーがインスタンスで利用できない場合は、[トークンベースの認証が成功した後にこのユーザーに切り替え] プロパティを使用します。このプロパティを使用すると、トークン認証を完了するために必要な sn_devops.integration ロールを持つユーザーを設定できます。詳細については、「DevOps 変更速度のプロパティ 」を参照してください。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター

名前	説明
メッセージ	更新結果の説明。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス 可能な値： • 成功:変更要求が見つかり、変更の詳細が正常に更新されました。 • エラー:変更要求が見つからなかったため、変更の詳細が更新されませんでした。 データタイプ：文字列
updateStatus	更新のステータス。 可能な値： • 完了 • エラー データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、CHG0030023変更要求のさまざまなフィールドを更新する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl -X PUT"
https://instance.servicenow.com/api/sn_devops/v1/devops/orchestration/changeInfo?change
RequestNumber=CHG0030023

-H "accept: application/json"\
-u "username":"password"
- D
{
  "short_description": "Test description",
  "priority": "1",
  "start_date": "2021-02-05 08:00:00",
  "end_date": "2022-04-05 08:00:00",
  "justification": "test justification",
  "description": "test description",
  "cab_required": true,
  "comments": "This update for work notes is from jenkins file",
  "work_notes": "test work notes",
  "assignment_group": "a715cd759f2002002920bde8132e7018"
}
```

応答：

```
{
  "result": {
    "updateStatus": "Done",
    "status": "Success",
    "message": "change request update successful"
  }
}
```

DevOps コンフィグ API

DevOps コンフィグ API は、アプリケーションを管理するためのエンドポイントを提供します。

この API には DevOps コンフィグ アプリケーションが必要であり、 sn_devops_config 名前空間内で提供されます。

DELETE、PATCH、および POST 操作の場合、呼び出し元ユーザーは sn_devops_config.admin ロールを持っている必要があります。GET 操作の場合、呼び出し元ユーザーは sn_devops_config.viewer または sn_devops_config.admin ロールを持っている必要があります。

アプリケーションライフサイクル管理に *DevOps* コンフィグ API を使用します。DevOps コンフィグを使用したアプリケーションの管理の詳細については、「DevOps コンフィグの構成」を参照してください。

DevOps 構成:/devops_config/**application/{appid}** を削除

アプリケーションを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_devops_config/{api_version}/devops_config/application/{appid}

デフォルト URL: /api/sn_devops_config/devops_config/application/{appid}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
appid	削除するアプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。アプリケーション ID が無効です。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
エラー	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。 データタイプ: オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String" }`
error.detail	要求が失敗した理由に関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
結果	要求に関する情報を含む結果オブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"result": { "errors": [Array], "success": [Array] }`
result.errors	要求からのエラーのアレイ。要求が成功した場合、アレイは空です。 データタイプ：アレイ
result.success	要求の成功メッセージ。失敗した要求のアレイは空です。 データタイプ：アレイ
status	要求のステータス。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、アプリケーションを削除します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops_config/devops_config/application/38e17dc
3473d111072566862736d43c7" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "errors": [],
    "success": [
      "CDM Application Demo Application 1234 has been deleted successfully."
    ]
  }
}
```

Example: cURL 要求

この例は、ユーザーが API にアクセスする権限を持っていない場合のエラー応答を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops_config/devops_config/application/38e17dc
3473d111072566862736d43c7" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

エラー応答。

```
{
  "error": {
    "message": "User Not Authorized",
    "detail": "Failed API level ACL Validation"
  },
  "status": "failure"
}
```

DevOps 構成:GET /devops_config/application/{appid}

アプリケーションを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_devops_config/{api_version}/devops_config/application/{appid}

デフォルト URL: /api/sn_devops_config/devops_config/application/{appid}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
appid	取得するアプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。アプリケーション ID が無効です。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

エラー	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求が失敗した理由に関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

結果	要求に関する情報を含む結果オブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "data": {Object},`
	`  "message": "String",`
	`  "status": Number`
	`}`

result.data	アプリケーションのデータ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"data": {`
	`  "appDescription": "String",`
	`  "appId": "String",`
	`  "appManagedByGroups": [Array],`
	`  "appManufacturerId": "String",`
	`  "appManufacturerName": "String",`
	`  "appModelId": "String",`
	`  "appModelName": "String",`
	`  "appModelOwnerId": "String",`
	`  "appModelOwnerName": "String",`
	`  "appName": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sdlcType": "String" }
result.data.appDescription	アプリケーションの説明 データタイプ：文字列
result.data.appId	アプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
result.data.appManagedByGroups	アプリケーションを管理するグループのsys_idsのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
result.data.appManufacturerId	メーカーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
result.data.appManufacturerName	メーカーの名前。 データタイプ：文字列
result.data.appModelId	アプリケーションモデルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アプリケーションモデル [cmdb_application_product_model]
result.data.appModelName	アプリケーション モデルの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:アプリケーションモデル [cmdb_application_product_model]
result.data.appModelOwnerId	アプリケーションモデルオーナーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.data.appModelOwnerName	アプリケーションモデルオーナーの名前。 データタイプ：文字列
result.data.appName	アプリケーションの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.data.error	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。 データタイプ：文字列
result.data.sdlcType	アプリケーションのタイプ。 可能な値： • application • インフラ データタイプ：文字列
result.message	要求の成功または失敗の結果に関する情報。 データタイプ：文字列
result.status	要求のステータスコード。 可能な値： • 200 • 400 • 403 データタイプ：数値
status	要求のステータス。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、アプリケーションを取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops_config/devops_config/application/38e17dc3473d111072566862736d43c7" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "status": 200,
    "message": "Success",
    "data": {
      "appName": "Demo Application 1234",
      "appId": "38e17dc3473d111072566862736d43c7",
      "appDescription": "Updated description of Demo Application created from REST API",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sdlcType": "application",
    "appModelId": "a4e13dc3473d111072566862736d4307",
    "appModelName": "Demo Application 1234",
    "appManufacturerId": "262702654725d950a34a3085d36d435e",
    "appManufacturerName": "",
    "appModelOwnerId": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "appModelOwnerName": "System Administrator",
    "appManagedByGroups": []
   }
  }
}
```


Example: cURL 要求

この例は、ユーザーが無効なアプリケーション ID を入力したときのエラー応答を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops_config/devops_config/application/18a17de
3283d15107256686277777777" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

エラー応答。


```
{
  "result": {
    "status": 400,
    "message": "No valid Application",
    "data": {
      "error": "No valid Application"
    }
  }
}
```


自動翻訳

DevOps 構成:PATCH /devops_config/application/{appid}

アプリケーションを更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_devops_config/{api_version}/devops_config/application/{appid}

デフォルト URL: /api/sn_devops_config/devops_config/application/{appid}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
appid	更新するアプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
appDescription	アプリケーションの説明 データタイプ：文字列
appManagedByGroup	アプリケーションを管理するグループのsys_idsのカンマ区切りリスト。呼び出し元ユーザーは、これらのグループに属している必要があります。 `"appManagedByGroups": "sys_id, sys_id"` データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
appManufacturerId	メーカーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
appModelOwnerId	アプリケーションモデルオーナーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	アプリケーションが正常に更新されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。
404	アプリケーションが更新されていません。*result* オブジェクトの *message* プロパティには、エラーに関する追加情報が含まれています。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

エラー	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求が失敗した理由に関するその他の詳細。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

結果	アプリケーションに関する情報を含む結果オブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "data": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

result.data	アプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
result.message	要求の成功または失敗の結果に関する情報。 データタイプ：文字列
status	要求のステータス。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、既存のアプリケーションを更新します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_devops_config/devops_config/application/38e17dc
3473d111072566862736d43c7" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"appDescription\": \"Updated description of Demo Application created from REST API\",
  \"appManufacturerId\": \"262702654725d950a34a3085d36d435e\",
  \"appModelOwnerId\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "message": "Application with name Demo Application 1234 updated successfully.",
    "data": "38e17dc3473d111072566862736d43c7"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

DevOps 構成:POST /devops_config/アプリケーション

アプリケーションを作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_devops_config/{api_version}/devops_config/application

デフォルト URL: /api/sn_devops_config/devops_config/application

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
appDescription	アプリケーションの説明 データタイプ：文字列
appManagedByGroup	アプリケーションを管理するグループのsys_idsのカンマ区切りリスト。呼び出し元ユーザーは、これらのグループに属している必要があります。 `"appManagedByGroups": "sys_id, sys_id"` データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
appManufacturerId	メーカーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
appModelId	アプリケーションの作成に使用する既存のアプリケーションモデルのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	このパラメーターを指定する場合は、 *appName*、 *appModelName*、 *appServiceName*、 *appServiceId*、または *technicalServiceId* パラメーターを指定しないでください。 データタイプ：文字列 テーブル:アプリケーションモデル [cmdb_application_product_model]
アプリモデル名	アプリケーションの作成に使用する既存のアプリケーションモデルの名前。 このパラメーターを指定する場合は、 *appName*、 *appModelId*、 *appServiceName*、 *appServiceId*、または *technicalServiceId* パラメーターを指定しないでください。 データタイプ：文字列 テーブル:アプリケーションモデル [cmdb_application_product_model]
appModelOwnerId	アプリケーションモデルオーナーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
appName	アプリケーションの名前。 既存のアプリケーションと同じ名前は使用しないでください。 このパラメーターを指定する場合は、 *appModelName*、 *appModelId*、 *appServiceName*、 *appServiceId*、または *technicalServiceId* パラメーターを指定しないでください。 データタイプ：文字列
appServiceId	アプリケーションの作成に使用する既存のアプリケーションサービスのSys_id。 このパラメーターは、*type*がアプリケーションである場合にのみ使用します。 このパラメーターを指定する場合は、 *appName*、 *appModelName*、 *appModelId*、 *appServiceName*、または *technicalServiceId* パラメーターを指定しないでください。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]
appServiceName	アプリケーションの作成に使用する既存のアプリケーションサービスの名前。 このパラメーターは、*type*がアプリケーションである場合にのみ使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	このパラメーターを指定する場合は、 *appName*、 *appModelName*、 *appModelId*、 *appServiceId*、または *technicalServiceId* パラメーターを指定しないでください。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]
technicalServiceId	アプリケーションの作成に使用する既存の動的 CI グループのSys_id。 このパラメーターは、*type*がインフラストラクチャである場合にのみ使用します。 このパラメーターを指定する場合は、 *appName*、 *appModelName*、 *appModelId*、 *appServiceName*、または *appServiceId* パラメーターを指定しないでください。 データタイプ：文字列 テーブル:ダイナミック CI グループ [cmdb_ci_query_based_service]
タイプ	必須。作成するアプリケーションのタイプ。 有効な値： • application • インフラ データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	アプリケーションが正常に作成されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。
404	アプリケーションは作成されませんでした。*result* オブジェクトの *message* プロパティには、エラーに関する追加情報が含まれています。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

エラー	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。
	データタイプ: オブジェクト
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求が失敗した理由に関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

結果	アプリケーションに関する情報を含む結果オブジェクト。
	データタイプ: オブジェクト
	`"result": {`
	`  "data": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

result.data	アプリケーションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:CDM アプリケーション [sn_cdm_application]
result.message	要求の成功または失敗の結果に関する情報。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
status	要求のステータス。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。 可能な値：failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、新しいアプリケーションを作成する方法を示します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_devops_config/devops_config/application" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"type\": \"application\",
  \"appName\": \"Demo Application 1234\",
  \"appDescription\": \"Description of Demo Application created from REST API\",
  \"appManufacturerId\": \"262702654725d950a34a3085d36d435e\",
  \"appModelOwnerId\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "message": "Application with name Demo Application 1234 created successfully.",
    "data": "38e17dc3473d111072566862736d43c7"
  }
}
```

メール API

メール API は、REST を使用したメールメッセージの送受信を可能にするエンドポイントを提供します。

ユーザーがメールを送信するには、email_api_send ロールが必要です。

注: メール [sys_email] テーブルへの読み取り/書き込みアクセス権がない場合は、エラーが発生する可能性があります。

メール - GET /now/email/{id}

指定されたメールレコードのメールの詳細を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/email/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	詳細を返すメールの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:メール [sys_email]

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_fields	応答で返すカンマで区切られたフィールドのリストです。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	レコードが見つからないか、要求元ユーザーにレコードへのアクセス権がないことを示します。ユーザーに適切なロールとアクセス権限があることを確認します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
bcc	メールメッセージを Bcc される受信者のメールアドレスのリスト。blind_copied フィールドにマップされます。 データタイプ：アレイ
cc	メールメッセージを Cc される受信者のメールアドレスのリスト。copied フィールドにマップされます。 データタイプ：アレイ
headers	メッセージとその値に関連付けられたヘッダーの名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト
html	メールメッセージの HTML 対応本文。body フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
id	メールレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
importance	メールメッセージの重要性。重要性フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
state	メールメッセージの処理ステータス。システムスケジュール設定済みジョブがメールメッセージを処理したかどうかを示します。 考えられるものは次のとおりです。 • エラー • ignored

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• processed • ready データタイプ：文字列
subject	メールメッセージの件名。subject フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
text	メールメッセージのテキストのみの本文。body_text フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
to	メールメッセージを直接送られる受信者のメールアドレスのリスト。recipients フィールドにマップされます。 データタイプ：アレイ
type	受信または送信メールとしてのメールメッセージの現在のステータス。 可能な値： • 受信 • 受信無視 • 送信失敗 • 送信無視 • 送信-準備完了 • 送信 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/now/email/06e095427f0022007f005212bdfa91b3" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "user-name":"password"
```

```
{
  "result" : {
    "headers" : {
      "X-ServiceNow-SysEmail-Version" : "2",
      "X-ServiceNow-Source" : "Notification-24e34b54c61122aa0108c1b7a33697cf"
    },
    "cc" : [
      ""
    ],
    "type" : "send-ready",
    "html" : "<html><head></head><body><div><p><font size=\"5\"
 color=\"#808080\" face=\"helvetica\"><strong>Incident has been
 closed.</strong></font></p></div>\n\t\t<div><p><font size=\"4\" color=\"#808080\"
 face=\"helvetica\"><strong>Summary details</strong></font></p><p><font
 size=\"3\" color=\"#808080\" face=\"helvetica\">Closed by: System
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Administrator</font></p><p><font size=\"3\" color=\"#808080\"
face=\"helvetica\">Closed notes: Fixed</font></p></div>\n\t\t<div><p><font
size=\"3\" color=\"#808080\" face=\"helvetica\">You can view all the details of
the incident by following the link below:</font></p><font face=\"helvetica\"><a
href=\"incident.do?sys_id=e8e875b0c0a80164009dc852b4d677d5&amp;sysparm_stack=incide
nt_list.do?sysparm_query=active=true\" style=\"background-color: #278efc;border:
1px solid #0368d4;color: #ffffff;font-size: 16px;font-family: Helvetica, Arial,
sans-serif;text-decoration: none; border-radius: 3px;-webkit-border-radius:
3px;-moz-border-radius: 3px;display: inline-block;padding: 5px;\">Take me to
the Incident</a></font><br /><br /><p><font size=\"3\" color=\"#808080\"
face=\"helvetica\">Thank you.</font></p></div><div> </div><div
style=\"display:inline\">Ref:MSG0000006</div></body></html>",
   "bcc" : [
     ""
   ],
   "subject" : "Your incident INC0000005 has been closed",
   "to" : [
     "alejandro.mascall@example.com"
   ],
   "state" : "ready",
   "id" : "06e095427f0022007f005212bdfa91b3",
   "importance" : "",
   "text" : ""
 }
}
```


メール - **POST /now/email**

渡された情報を使用してメールレコードを作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/email

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
bcc	メールメッセージを Bcc される受信者のメールアドレスのリスト。blind_copied フィールドにマップされます。 注: このフィールドには最大 100 件のアドレスのみを指定できます。 データタイプ：アレイ
cc	メールメッセージを Cc される受信者のメールアドレスのリスト。copied フィールドにマップされます。 注: このフィールドには最大 100 件のアドレスのみを指定できます。 データタイプ：アレイ
headers	メッセージとその値に関連付けられたヘッダーの名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト
html	メールメッセージの HTML 対応本文。body フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
importance	メールメッセージの重要性。重要性フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
subject	メールメッセージの件名。subject フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
table_name	メールを保存するテーブルの名前。このパラメーターを使用して、システムの別の場所にある特定の関連レコードにメールメッセージを関連付けます。 注: このパラメーターでは、*table_record_id* パラメーターも指定する必要があります。 データタイプ：文字列
table_record_id	メールが適用されるターゲット関連レコード。このパラメーターを使用して、システムの別の場所にある特定の関連レコードにメールメッセージを関連付けます。 注: このパラメーターでは、*table_name* パラメーターも指定する必要があります。 データタイプ：文字列
text	メールメッセージのテキストのみの本文。body_text フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
to	必須です。メールメッセージを直接送られる受信者のメールアドレスのリスト。recipients フィールドにマップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	注: このフィールドには最大 100 件のアドレスのみを指定できます。 データタイプ：アレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	要求元ユーザーにレコードへのアクセス権がありません。ユーザーに適切なロールとアクセス権限があることを確認します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
href	メール API GET 要求としてのメールレコードへのリンク。 データタイプ：文字列
id	メールレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
links	メールレコードへのリンクのリスト。 データタイプ：アレイ
rel	*href* パラメーターにリストされているリンクのタイプ。 可能な値： • self：メールレコードのメール API GET 要求。 • status：メールレコードのメール API GET 要求であり、id、タイプ、ステータス、およびエラーフィールドのみを表示します。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/now/email" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'\
--data "{
 \"to\": [
  \"User1 <user1@example.com>\",
  \"User2 <user2@example.com>\"
 ],
 \"cc\": [
  \"User3 <user3@example.com>\",
  \"User4 <user4@example.com>\"
 ],
 \"bcc\": [
  \"User5 <user5@example.com>\",
  \"User6 <user6@example.com>\"
 ],
 \"subject\": \"Hello There\",
 \"text\": \"Test Message\",
 \"html\": \"<b>Test Message</b>\",
 \"table_name\": \"incident\",
 \"table_record_id\": \"136b2140bd0312004d7d1371f1abbdb6\",
 \"headers\": {
  \"X-Custom\": \"header\"
 }
}"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "id": "b963219a44b02200964f63773cd6adfc",
  "links": [
   {
    "rel": "self",
    "href": "/now/v1/email/b963219a44b02200964f63773cd6adfc"
   },
   {
    "rel": "status",
    "href":
"/now/v1/email/b963219a44b02200964f63773cd6adfc?sysparm_fields=id,type,state,error"
   }
  ]
 }
}
```


エンタイトルメント **API**

エンタイトルメント API は、インスタンスからエンタイトルメントレコードを作成および取得するためのエンドポイントを提供します。

エンタイトルメントチェックは、アプライアンスやコンピューターなどの製品を購入した顧客向けの販売後サポートサービスの一環として行われます。エンタイトルメントチェックは、エージェントが行い、顧客が購入した製品に対してどのようなサービスを受けることができるかを判断します。エンタイトルメント API を使用して、エンタイトルメントを定義および取得します。

この API は、次のテーブルのデータにアクセスして保存します。

- アカウント (customer_account)
- コンシューマー (csm_consumer)
- 世帯 [csm_household]
- インストールベース [sn_install_base_item]
- 製品モデル [cmdb_model]
- 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
- 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]

この API にアクセスするには、関連するインスタンスで次のプラグインをアクティブ化する必要があります。

- カスタマー契約とエンタイトルメント (com.sn_pss_core)
- Customer Service インストールベース管理 (com.snc.install_base)
- 製品カタログ管理コア (com.sn_prd_pm)

さらに、この API を正常に呼び出すには、sn_pss_core.pss_integrator ロールが必要です。この API は sn_pss_core 名前空間で実行されます。

エンタイトルメント:GET **/sn_pss_core/entitlement/{id}**

指定されたエンタイトルメントレコード、それに関連する補償、および最新の使用状況の詳細を返します。

エンタイトルメントデータが保存されるテーブルのリストは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
- 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] - このテーブルには、対象の販売済み製品と対象のインストールベースアイテムの両方の情報が含まれています。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_pss_core/{api_version}/entitlement/{id}

デフォルト URL: /api/sn_pss_core/entitlement/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	取得するエンタイトルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]

クエリパラメーター

名前	説明
display_value	返されるデータのタイプ。 有効な値： • false:すべてのフィールド の値 を返します。例: "state":"draft"。 • true:すべてのフィールドの display_value を返します。例: "state":"Draft" • all:すべてのフィールドのすべての情報を返します。 データタイプ：文字列 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
アカウント	エンタイトルメントが属するアカのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:アカウント [customer
consumer	エンタイトルメントが属するコン コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_
contract	エンタイトルメントが属する契約 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約 [sn_pss_core_service_contrac
end_date	エンタイトルメントの終了日。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:手動で削除するまで
entitlement_characteristics	エンタイトルメントに関連付けら ト。 データタイプ：オブジェクトのア 保存場所:特性 [sn_pss_core_entitlement_cha
entitlement_characteristics。特性	エンタイトルメントに関連付けら ドのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_cha
entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタイトルメントに関連付けら ションレコードのSys_id。


```
"entitlement_characteristics" [
 {
  "characteristic": "String",
  "characteristic_option": "Str
  "entitlement": "String",
  "entitlement_usage": [Array
  "service_contract_line": "Str
  "sys_created_by": "String",
  "sys_created_on": "String",
  "sys_id": "String",
  "sys_updated_by": "String",
  "sys_updated_on": "String",
  "type": "String",
  "value": "String"
 }
]
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_op
entitlement_characteristics。資格	関連付けられたエンタイトルメン Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]

entitlement_characteristics。entitlement_usage	エンタイトルメント特性に関連付 イトルメント使用状況のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	"entitlement_usage": [
	{
	"entitlement": "String",
	"entitlement_characteristic"
	"period_end": "String",
	"period_start": "String",
	"service_contract_line": "Str
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"total_units": "String",
	"used_units": "String"
	}
	]

entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタイトルメントの使用状況に エンタイトルメントレコードのS データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタイトルメントの使用状況に エンタイトルメント特性レコード データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_pss_core_entitlement_cha
entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタイトルメントの使用状況が る終了日。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：yyyy-mm-dd
entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	エンタイトルメントの使用状況を 日。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
entitlement_characteristics。entitlement_usage。service_contract_line	現在のエンタイトルメントの使用 サービス契約品目のSys_id。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタイトルメント使用状況レコ ユーザーの名前。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタイトルメント使用状況レコ た日時。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイトルメント使用状況レコ データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの使 [sn_pss_core_entitlement_usa
entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタイトルメント使用状況レコ 新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタイトルメント使用状況レコ 新された日時。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	関連付けられたエンタイトルメン 償額。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	*period_start* と *period_end* ントまたはコンシューマーによっ ニット数。 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。種類	エンタイトルメント特性のタイプ 有効な値： • 対象範囲の拡大 • coverage_and_usage

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。価値	特性の値。 データタイプ：文字列
entitlement_name	エンタイトルメントの名前。 データタイプ：文字列
世帯	エンタイトルメントに関連付けら ドのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]

install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象となる
	ベースアイテムのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	"install_base_items_covered"
	{
	"added": "String",
	"contract": "String",
	"entitlement": "String",
	"install_base": "String",
	"removed": "String",
	"service_contract_line": "Str
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String"
	}
	]
	
	テーブル:対象の販売済み製品
	[sn_install_base_m2m_contrac

install_base_items_covered。追加	関連付けられたインストールベー ンタイトルメントに追加された日 データタイプ：文字列
install_base_items_covered。契約	インストールベースアイテムに関 サービス契約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約 [sn_pss_core_service_contrac
install_base_items_covered。install_base	サービス契約品目の対象となるイ スアイテムのSys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:インストールベースア [sn_install_base_item]
install_base_items_covered。削除	関連付けられたインストールベー ンタイトルメントから削除され データタイプ：文字列
install_base_items_covered。資格	インストールベースアイテムに関 ンタイトルメントレコードのSys データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
install_base_items_covered。service_contract_line	関連付けられたサービス契約品目 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contrac
install_base_items_covered。sys_created_by	インストールベースアイテムレコ ユーザーの名前。 データタイプ：文字列
install_base_items_covered。sys_created_on	インストールベースアイテムレコ た日時。 データタイプ：文字列
install_base_items_covered。sys_id	対象となるインストールベースア Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contrac
install_base_items_covered。sys_updated_by	インストールベースアイテムレコ 新したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
install_base_items_covered。sys_updated_on	インストールベースアイテムレコ 新された日時。 データタイプ：文字列
製品	エンタイトルメントに関連付けら レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:製品モデル [cmdb_mo
product_offering	エンタイトルメントに関連付けら リングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
sold_entitlement	エンタイトルメントに関連付けら 品レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]

sold_products_covered	対象製品のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	<pre>"sold_products_covered": [
	{
	"added": "String",
	"contract": "String",
	"entitlement": "String",
	"removed": "String",
	"service_contract_line": "Str
	"sold_product": "String",
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_updated_by": "String",
	"sys_updated_on": "String"
	}
	]</pre>
	テーブル:対象の販売済み製品
	[sn_install_base_m2m_contrac

sold_products_covered。追加	関連付けられた販売済み製品がユ トに追加された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
sold_products_covered。契約	対象の販売済み製品に関連付けら 約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約 [sn_pss_core_service_contrac

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sold_products_covered。資格	対象の販売済み製品に関連付けら ルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
sold_products_covered.removed	関連付けられた販売済み製品がエ トから削除された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
sold_products_covered。service_contract_line	対象の販売済み製品に関連付けら 約品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contrac
sold_products_covered。sold_product	エンタイトルメントの対象となる データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product
sold_products_covered。sys_created_by	販売済み製品対象レコードを作成 名前。 データタイプ：文字列
sold_products_covered。sys_created_on	販売済み製品対象レコードが作成 データタイプ：文字列
sold_products_covered。sys_id	このサービス契約の対象となる製 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contrac
sold_products_covered。sys_updated_by	販売済み製品対象レコードを最後 ザーの名前。 データタイプ：文字列
sold_products_covered。sys_updated_on	販売済み製品対象レコードが最後 時。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
start_date	エンタイトルメントの開始日。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
state	エンタイトルメントの現在のステ 有効な値：（大文字と小文字を区 • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列
sys_created_by	エンタイトルメントレコードを作 の名前。 データタイプ：文字列
sys_created_on	エンタイトルメントレコードが作 データタイプ：文字列
sys_id	関連付けられたエンタイトルメン Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
sys_updated_by	エンタイトルメントレコードを最 ユーザーの名前。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	エンタイトルメントレコードが作 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出してエンタイトルメントテンプレートを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_pss_core/entitlement/fc73d2de89226110f877430a4e008" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答：


```
{
 "result": {
  "sys_id": "5a651515d1f53110f8776589fa411f7b",
  "sys_created_by": "admin",
  "sys_updated_by": "admin",
  "sys_created_on": "2023-10-09 11:31:59",
  "sys_updated_on": "2023-10-09 11:31:59",
  "entitlement_name": "indep entl",
  "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
  "consumer": null,
  "household": null,
  "contract": null,
  "service_contract_line": null,
  "state": "active",
  "product_offering": null,
  "sold_entitlement": null,
  "product": null,
  "start_date": "2023-10-03",
  "end_date": "2024-12-03",
  "sold_products_covered": [
   {
    "sys_id": "d6651515d1f53110f8776589fa411f7c",
    "sys_created_by": "admin",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-10-09 11:31:59",
    "sys_updated_on": "2023-10-09 11:31:59",
    "contract": null,
    "service_contract_line": null,
    "entitlement": "5a651515d1f53110f8776589fa411f7b",
    "sold_product": "0df21151d1f53110f8776589fa411f1b",
    "added": "",
    "removed": ""
   }
  ],
  "install_base_items_covered": [
   {
    "sys_id": "12651515d1f53110f8776589fa411f7d",
    "sys_created_by": "admin",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-10-09 11:31:59",
    "sys_updated_on": "2023-10-09 11:31:59",
    "contract": null,
    "service_contract_line": null,
    "entitlement": "5a651515d1f53110f8776589fa411f7b",
    "install_base": "e2639951d1f53110f8776589fa411f2b",
    "added": "",
    "removed": ""
   }
  ],
  "entitlement_characteristics": [
   {
    "sys_id": "12651515d1f53110f8776589fa411f7e",
    "sys_created_by": "admin",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-10-09 11:31:59",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:31:59",
      "service_contract_line": null,
      "entitlement": "5a651515d1f53110f8776589fa411f7b",
      "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
      "value": "5",
      "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
      "type": "coverage_and_usage",
      "entitlement_usage": [
       {
        "sys_id": "de651515d1f53110f8776589fa411f7e",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:31:59",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:31:59",
        "entitlement": "5a651515d1f53110f8776589fa411f7b",
        "service_contract_line": null,
        "entitlement_characteristic": "12651515d1f53110f8776589fa411f7e",
        "period_start": "2023-10-03",
        "period_end": "2024-12-03",
        "total_units": "5",
        "used_units": "25"
       }
      ]
     }
    ]
   }
}
```


エンタイトルメント - **POST /sn_pss_core/**エンタイトルメント

エンタイトルメントレコードとそれに関連するすべての詳細レコードを作成します。

エンタイトルメントデータが保存されるテーブルのリストは次のとおりです。

- 特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
- 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] - このテーブルには、対象の販売済み製品と対象のインストールベースアイテムの両方の情報が含まれています。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_pss_core/{api_version}/entitlement

デフォルト URL: /api/sn_pss_core/entitlement

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
アカウント	*consumer*パラメーターが渡されない場合は必須 エンタイトルメントが属するアカウントレコード Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	*account*パラメーターが渡されない場合は必須 エンタイトルメントが属するコンシューマーレコ Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
end_date	エンタイトルメントの終了日。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:手動で削除するまで終了しません。
entitlement_characteristics	エンタイトルメントに関連付けられた特性のリス データタイプ：オブジェクトのアレイ `"entitlement_characteristics": [ { "characteristic": "String", "characteristic_option": "String", "entitlement_usage": {Object}, "type": "String", "value": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所:特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
entitlement_characteristics。特性	必須。 エンタイトルメントに関連付けられた特性レコー Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタイトルメントに関連付けられた特性オプシ コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_option]

entitlement_characteristics。entitlement_usage	関連付けられたエンタイトルメント特性の使用単
	
	entitlement_characteristicsがエンタイトルメン
	にある場合にのみ、このパラメーターを渡します
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"entitlement_usage": {`
	`"used_units": "String"`
	`}`
	
	保存場所: エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]

entitlement_characteristics。entitlement_usage。usage_units	関連付けられたエンタイトルメント特性の使用法 データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。種類	エンタイトルメント特性のタイプ。 有効な値： • 対象範囲の拡大 • coverage_and_usage データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。価値	*entitlement_characteristics.characte* ラメーターで指定されたレコードに含まれ る*input_type*パラメーターが選択されていな 必須です。 特性の値。 データタイプ：文字列
entitlement_name	必須。 エンタイトルメントの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
世帯	世帯プラグインがアクティブで、 *consumer* パターンが渡された場合にのみ渡されます。 エンタイトルメントに関連付けられた世帯レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象となるインストールベースアイテムのリスト。このアレイの情報は、対象の販売製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_pr テーブルに挿入されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"install_base_items_covered": [ { "added": "String", "install_base": "String", "removed": "String" } ]` インストールベースアイテムの詳細については、ストールベースの設定 を参照してください。
install_base_items_covered.added	関連付けられたインストールベースアイテムがエンタトルメントに追加された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
install_base_items_covered。install_base	関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
install_base_items_covered。削除	関連付けられたインストールベースアイテムがエンタトルメントから削除された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
製品	エンタイトルメントに関連付けられた製品モデルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
product_offering	エンタイトルメントに関連付けられた製品オファレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
sold_entitlement	エンタイトルメントに関連付けられた販売済み製コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
sold_products_covered	エンタイトルメントの対象となる製品のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"sold_products_covered": [ { "added": "String", "removed": "String", "sold_product": "String" } ]` 保管場所: 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_produc
sold_products_covered.added	関連付けられた販売済み製品がエンタイトルメン加された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
sold_products_covered.removed	関連付けられた販売済み製品がエンタイトルメン削除された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
sold_products_covered.sold_product	エンタイトルメントの対象となる製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
start_date	必須。 エンタイトルメントの開始日。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
state	必須。 エンタイトルメントの現在のステータス。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理され、レコードが作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

自動翻訳

名前	説明
entitlement_characteristics	エンタイトルメントの下に作成されたエンタイトルメント特性オブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"entitlement_characteristics" [ { "entitlement_usage": {Object}, "sys_id": "String" } ]`
entitlement_characteristics。entitlement_usage	entitlement_characteristicの下に挿入されたエンタイトルメント使用オブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"entitlement_usage": { "sys_id": "String" }`
entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイトルメント使用状況レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
entitlement_characteristics。sys_id	エンタイトルメントに関連付けられたエンタイトルメント特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
entitlement_name	エンタイトルメントの名前。 データタイプ：文字列
install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象となるインストールベースアイテムのsys_idsのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"install_base_items_covered": [ { "sys_id": "String" } ]`
install_base_items_covered。sys_id	エンタイトルメントの対象となるインストールベースアイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product]
sold_prodocts_covered	エンタイトルメントの対象となるsys_ids製品のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"sold_products_covered": [ { "sys_id": "String" } ]`
sold_products_covered。sys_id	エンタイトルメントに関連付けられた製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product]
sys_id	関連付けられたエンタイトルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、エンタイトルメントテンプレートを作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_pss_core/entitlement" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--data
{
 "state": "active",
 "entitlement_name": "indep entl",
 "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
 "start_date": "2023-10-03",
 "end_date": "2024-12-03",
 "sold_products_covered": [
  {
   "sold_product": "0df21151d1f53110f8776589fa411f1b"
  }
 ],
 "install_base_items_covered": [
  {
   "install_base": "e2639951d1f53110f8776589fa411f2b"
  }
 ],
 "entitlement_characteristics": [
  {
   "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
   "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
   "value": "20",
   "type": "coverage_and_usage",
   "entitlement_usage": {
    "used_units": "25"
   }
  }
 ]
}
```

応答：

```
{
 "result": {
  "sys_id": "5a651515d1f53110f8776589fa411f7b",
  "entitlement_name": "indep entl",
  "sold_products_covered": [
   {
    "sys_id": "d6651515d1f53110f8776589fa411f7c"
   }
  ],
  "install_base_items_covered": [
   {
    "sys_id": "12651515d1f53110f8776589fa411f7d"
   }
  ],
  "entitlement_characteristics": [
   {
    "sys_id": "12651515d1f53110f8776589fa411f7e",
    "entitlement_usage": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "de651515d1f53110f8776589fa411f7e"
    }
   }
  ]
 }
}
```

イベント管理トピックオープン API

イベント管理トピックオープン API は、メッセージブローカーを介してトピックを送信し、それをServiceNowインスタンスに保存できるようにするエンドポイントを提供します。

この API を使用すると、メッセージブローカーを介して作成されたトピックを ServiceNow トピック [topic] テーブルに保存できます。

この API は sn-api-notif-mgmt 名前空間で実行され、sn_api_notif_mgmt.event_mgmt_integration ロールが必要です。

イベント管理トピックオープン:POST /sn_api_notif_mgmt/topic

トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに新しいレコードを作成し、渡されたトピック情報をそのレコードに保存します。

このエンドポイントを使用して、メッセージバスミドルウェアで作成されたトピックを、ServiceNow インスタンス内のトピックと同期します。

このエンドポイントを使用してトピックが作成されると、関連するトピックレコードの [user_created] フィールドが false に設定され、[タイプ] フィールドが [エグレス] に設定されます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_api_notif_mgmt/{api_version}/topic

デフォルト URL: /api/sn_api_notif_mgmt/topic

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
コンテンツのクエリ	イベントのペイロードに適用するフィルター。このクエリは、イベントの重大度やチケットタイプなどの情報を検索するために使用されるより詳細なイベントフィルターです。このパラメーターは、ネストされたクエリーとして渡すことができます。 たとえば、次のトラブルチケットイベントペイロードの場合、このクエリはペイロードの 「event」 オブジェクトにある属性に適用されます。 `{ "eventId":"dc2003c2c3bb3550054e20bdc0013136", "@type":"Troubleticket", "eventType":"TroubleTicketCreateEvent", "event":{ "troubleTicket":{ "short_description":"Test payload", "severity":3, "ticketType":"incident" } } }` このパラメーターは、次の条件をサポートします。 • AND: 例: variable1=value1&variable2=value2&variable3=value3 • OR:variable1=value1,value2,value3 など • 階層変数:variable1.variable2.variable3=value1 など 例: "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1", このフィールドは、関連するトピックレコードの content_query フィールドにマッピングされます。 詳細については、『 TMF688 Event Management API User Guide 』を参照してください。 データタイプ：文字列
externalId	トピックの一意の外部識別子 (GUID など)。このフィールドは、関連するトピックレコードの topic_id フィールドにマッピングされます。 データタイプ：文字列
ヘッダークエリ	イベントヘッダーのプロパティに適用するフィルター。このクエリーは、関連するトピックをリッスンするイベントのタイプを定義します。このパラメーターは、ネストされたクエリーとして渡すことができます。 このパラメーターは、次の条件をサポートします。 • AND: 例: variable1=value1&variable2=value2&variable3=value3 • OR:variable1=value1,value2,value3 など • 階層変数:variable1.variable2.variable3=value1 など 例: "headerQuery": "eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	このフィールドは、関連するトピックレコードの header_query フィールドにマッピングされます。 詳細については、『 TMF688 Event Management API User Guide 』を参照してください。 データタイプ：文字列
名前	トピックの名前。 このフィールドは、関連するトピックレコードの topic_name フィールドにマッピングされます。 データタイプ：文字列
名前空間	トピックの名前空間。関連付けられた名前空間がない場合は空です。 このフィールドは、関連するトピックレコードの名前空間フィールドにマッピングされます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	渡されたトピック外部 ID は既に存在します。一意のトピック外部 ID を渡してください:渡された外部 ID がトピックテーブルに既に存在することを示します。 トピック名、ヘッダークエリ、コンテンツクエリ、名前空間の一意の組み合わせを渡してください :トピック名、名前空間、ヘッダークエリ、およびコンテンツクエリの組み合わせが既に存在することを示します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
コンテンツのクエリ	作成されたトピックレコード内のcontent_queryフィールドの値。 データタイプ：文字列
externalId	作成されたトピックレコード内のtopic_idフィールドの値。 データタイプ：文字列
ヘッダークエリ	作成されたトピックレコード内のheader_queryフィールドの値。このフィールドは、トピックに送信するイベントメッセージを決定するために、トピックピッカーフレームワークによって使用されます。 データタイプ：文字列
ID	作成されたトピックレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
名前	トピックの名前。 データタイプ：文字列
名前空間	作成されたトピックレコードの名前空間フィールドの値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_api_notif_mgmt/topic" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
--data
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "name": "HighPriorityTroubleTicket",
 "headerQuery":
"eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",
 "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1",
 "externalId": "ext001",
 "namespace": "telecomEvents"
}
```

応答：

```
{
 "externalId": "ext001",
 "name": "HighPriorityTroubleTicket",
 "headerQuery":
"eventType=TroubleTicketStatusChangeEvent,TroubleTicketAttributeChangeEvent",
 "contentQuery": "troubleTicket.ticketType=incident&troubleTicket.severity=1",
 "namespace": "telecomEvents",
 "id": "7ee9850443c3f550461f99612bb8f223"
}
```

イベント通知管理オープン **API**

イベント通知管理オープン API は、イベント [em_event] テーブルのイベントを作成、更新、および削除するためのエンドポイントを提供します。

イベント通知管理オープン API (sn_ind_tmf688) は、TM フォーラムオープン API 仕様のServiceNow実装です。この API は、 TMF688 イベント管理 API ユーザーガイド v4.0.0 に基づいています。追加のアラーム情報は、 TMF642 アラーム管理 API ユーザーガイド に記載されています。

この API を拡張して、必要なパラメーター、要求本文の検証、追加の REST 操作、およびフィールドマッピングに関するカスタマイズを実行できます。詳細については、次を参照してください：イベント通知管理オープン API 開発者ガイド。

イベント通知管理オープン **API – POST instance_name/scope_id/GUID**

関連する要求のペイロードを NowMQ キューに入れます。このキューはバックグラウンドで処理され、イベント [em_event] テーブル内のイベントを作成、更新、および削除します。

このエンドポイントは、 ServiceNow プラットフォームの他のエンドポイントとは異なります。作成、更新、削除などの特定のタスクごとにエンドポイントを持つのではなく、すべての機能に対して 1 つのエンドポイントしかありません。コールペイロードのパラメータ *eventType* は、AlarmCreateEvent、 AlarmUpdateEvent、または AlarmDeleteEvent の渡された値に基づいて、実行するタスクを決定します。

REST 呼び出しの形式も、標準の REST 実装とは異なります。Kafka、データベースモニター、その他のアプリケーションなど、この API を使用する各外部システムは、最初に ServiceNow プラットフォームに登録する必要があります。また、登録時に提供された情報を使用して、このエンドポイントを呼び出すために必要な署名 (instance_name、アプリケーション scope_id、一意の GUID など) を使用する独自の Webhook も用意する必要があります。GUID は、要求の送信元の外部ネットワークシステムを識別します。

このエンドポイントに渡すペイロードは、対応する *eventType* パラメーター値の TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されているペイロードと相関している必要があります。ペイロードで渡され、スキーマで定義されていないパラメーターは、エンドポイントによって無視されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- AlarmCreateEvent: ALARM_CREATE_EVENT_SCHEMA
- AlarmUpdateEvent: ALARM_CHANGE_EVENT_SCHEMA
- AlarmDeleteEvent: ALARM_DELETE_EVENT_SCHEMA

URL 形式

デフォルト URL: <instance_name>/<scope_id>/<GUID>

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

イベント	発生したイベントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"event": {`
	`  "alarm": {Object}`
	`}`

event.alarm	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。
	
	関連付けられたアラームの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"alarm": {`
	`  "affectedService": [Array],`
	`  "alarmedObject": {Object},`
	`  "alarmType": "String",`
	`  "crossedThresholdInformation": {Object},`
	`  "externalAlarmId": "String",`
	`  "href": "String",`
	`  "id": "String",`
	`  "perceivedSeverity": "String",`
	`  "probableCause": "String",`
	`  "sourceSystemId": "String",`
	`  "specificProblem": "String",`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
event.alarm.affectedService	アラームの影響を受ける 1 つ以上のサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"affectedService":[ { "href": "String", "id": "String" }, ]`
event.alarm.affectedService.href	影響を受けるサービスの詳細を提供する URL 参照。 データタイプ：文字列
event.alarm.affectedService.id	アラームの影響を受けるサービスの識別子。この値は、アラートの影響を受ける構成アイテム (CI) にマップされます。 データタイプ：文字列
event.alarm.alarmedObject	イベントの作成時に必要です。 アラームオブジェクトの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"alarmedObject": { "href": "String", "id": "String" }`
event.alarm.alarmedObject.href	イベントの作成時に必要です。 アラームオブジェクトの詳細を取得するための URL 参照。 データタイプ：文字列
event.alarm.alarmedObject.id	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。 アラームオブジェクトの一意の識別子。この値はシステム内の CI にマップされます。 データタイプ：文字列
event.alarm.alarmType	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。 アラームのタイプ。アラームを分類するために使用されます。 例:"QualityOfServiceAlarm" データタイプ：文字列
event.alarm.crossedThresholdInfomation	超過したしきい値に関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"crossedThresholdInformation": { "thresholdId": "String" }`
event.alarm.crossedThresholdInfomation.thresholdId	アラームを発生させたしきい値の一意の識別子。 データタイプ：文字列
event.alarm.externalAlarmId	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。*Id*パラメーターが指定されていない場合、*eventType*が AlarmDeleteEvent または AlarmChangeEvent であるときに必要です。 アラームを投稿しているソースシステムからのアラームの一意の識別子。 データタイプ：文字列
event.alarm.href	アラームへの URL 参照。 例:「http://api/alarm/ROUTER_IF@Cisco-0000-0-0-0-0-00-00-0--Xz0/00@00」 データタイプ：文字列
event.alarm.id	*externalAlarmId*が指定されていない場合、*eventType*が AlarmDeleteEvent または AlarmChangeEvent のときに必要です。 アラームの一意の識別子。アラーム所有システムによって指定されます。 例:「8675399」 データタイプ：文字列
event.alarm.perceivedSeverity	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。 アラームに関連付けられる可能性のある重大度。値は ITU-T 勧告 X.733 と一致しています。アラームがクリアされると、その認識される重大度は「クリア」に設定され、設定できなくなります。 有効な値： • CLEAR • 重大 • MAJOR

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• MINOR • 警告 データタイプ：文字列
event.alarm.probableCause	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。 アラームをトリガーする可能性が最も高い状況。*alarmType* とともに使用してアラームを認定します。 可能な値は、ITU-T 勧告 X.733 または 3GPP TS 32.111-2 附属書 B と一致しています。 例:「しきい値超過」 データタイプ：文字列
event.alarm.sourceSystemId	*eventType*が AlarmCreateEvent の場合は必須です。 アラームのソースシステムの一意の識別子。 例: 「SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_00000」 データタイプ：文字列
event.alarm.specificProblem	アラームをトリガーする特定の問題。アラームを認定するには、 *probableCause* tパラメーターとともに使用します。 例:「受信トラフィックのしきい値を超えました」 データタイプ：文字列
eventType	必須。処理するイベントのタイプ。 有効な値： • アラーム変更通知 • アラーム作成通知 • アラーム削除通知 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	呼び出しの実際の処理ステータスに関係なく、呼び出しごとに返されます。エンドポイントが要求を受信したことを示すだけです。

応答本文のパラメーター

名前	説明
なし	このエンドポイントは非同期であるため、応答データは返されません。

Example: cURL 要求

アラーム作成イベントの可能なペイロードを次に示します。この例では、デフォルト実装 (AlarmCreateEventSchema) にあるパラメーターを反映しています。

```
--data "{
 "eventType": "AlarmCreateNotification",
 "event": {
  "alarm": {
   "id": "",
   "externalAlarmId": "ext123456",
   "alarmType": "QualityOfServiceAlarm",
   "perceivedSeverity": "MINOR",
   "alarmedObject": {
    "id": "vManage_000000",
    "href": " http://api/alarmedobject/000000"
   },
   "probableCause": "Threshold crossed",
   "sourceSystemId": "SOURCE_SYSTEM_vManage_00000_000_00",
   "href": "http://api/alarm/ROUTER_IF@Cisco-0000-0-0-0-0-00-00-0-- Xz0/00@00",
   "specificProblem": "Inbound Traffic threshold crossed",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "crossedThresholdInformation": {
      "thresholdId": "12fasdfasdfasd"
    },
    "affectedService": [
      {
        "id": "SD WAN Enterprise Solutions",
        "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      }
    ]
  }
 }
}
```

応答が返されませんでした。

Example: cURL 要求

以下は、変更アラームイベントの考えられるペイロードを示しています。この例では、デフォルト実装 (AlarmChangeEventSchema) にあるパラメーターを反映しています。

```
--data "{
 "eventType": "AlarmChangeEventSchema",
 "event": {
  "alarm": {
    "id": "",
    "externalAlarmId": "ext123456",
    "perceivedSeverity": "MAJOR",
    "probableCause": "Threshold crossed",
    "crossedThresholdInformation": {
      "thresholdId": "12fasdfasdfasd"
    },
    "affectedService": [
      {
        "id": "SD WAN Enterprise Solutions",
        "href": "http://api/service/vlan_dot0_dot0"
      }
    ]
  }
 }
}
```

応答が返されませんでした。

Example: cURL 要求

以下は、削除 (クリア) アラームイベントの可能なペイロードを示しています。この例では、デフォルト実装 (AlarmDeleteEventSchema) にあるパラメーターを反映しています。

```
--data "{
 "eventType": "AlarmDeleteEventSchema",
 "event": {
  "alarm": {
    "id": "",
    "externalAlarmId": "ext123456",
    "perceivedSeverity": "MAJOR",
    "probableCause": "Threshold crossed",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "crossedThresholdInformation": {
      "thresholdId": "12fasdfasdfasd"
    }
   }
  }
}
```

応答が返されませんでした。

外部コンテンツ取り込み API

外部コンテンツ取り込み API は、ServiceNow® インスタンスの外部のソースから ServiceNow® AI 検索 アプリケーションのインデックスへ、コンテンツを取り込めるようにするエンドポイントを提供します。

外部コンテンツ取り込み API – DELETE /ais/external_content/deleteByQuery/{schema_table_name}

指定されたクエリに一致するすべての外部ドキュメントを AI 検索 インデックスから削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/ais/external_content/deleteByQuery/{schema_table_name}?query={query}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
schema_table_name	削除するインデックス付きドキュメントのスキーマを定義する外部コンテンツスキーマテーブルの名前。たとえば、u_ext_content などです。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
query	*schema_table_name*で指定されたスキーマテーブルの有効な URL エスケープクエリ。たとえば、title=Introduction は、タイトルが Introduction のドキュメントをクエリします。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	要求の処理中に発生した発生したエラーを説明するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error.detail	要求の処理中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理中に発生したエラーのメッセージ。 データタイプ：文字列
result	正常に処理された要求の結果。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。 有効な値： • *failure* データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

u_ext_content スキーマテーブルから、タイトルフィールドの値が Introduction および Report for 31 October 2020 のドキュメントを削除します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/v2/ais/external_content/deleteByQuery/u_ext_co
ntent?query=title%3DIntroduction%20OR%20title%3DReport%20for%2031%20October%2020
20" \
--request DELETE \
--user "username":"password" \
--header "Accept: application/json"
```

```
{
  "result": "Delete By Query Successfully Executed"
}
```

外部コンテンツ取り込み API – DELETE /ais/external_content/deleteDocument/{schema_table_name}/{document_id}

指定された一意の識別子を持つ外部ドキュメントを AI 検索 インデックスから削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/ais/external_content/deleteDocument/{schema_table_name}/{document_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
document_id	削除する外部ドキュメントの一意の識別子。たとえば、`ADMIN-2027858531-16` などです。 データタイプ：文字列
schema_table_name	削除するインデックス付きドキュメントのスキーマを定義する外部コンテンツスキーマテーブルの名前。たとえば、`u_ext_content` などです。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明

error	要求の処理中に発生した発生したエラーを説明するオブジェクト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求の処理中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理中に発生したエラーのメッセージ。 データタイプ：文字列
result	正常に処理された要求の結果。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。 有効な値： • *failure* データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

u_ext_content スキーマテーブルから識別子 ADMIN-2587918521-27 のドキュメントを削除します。

```
curl
 'https://instance.service-now.com/api/now/v2/ais/external_content/deleteDocument/u_ext_content/ADMIN-2587918521-27' \
--request DELETE \
--user 'username':'password' \
--header 'Accept: application/json'
```

```
{
  "result":"Document removed"
}
```

外部コンテンツ取り込み API – POST /ais/external_content/ingestDocument/{schema_table_name}

インデックス作成のために、外部ドキュメントのリストを AI 検索 取り込みバッチャーに送信します。インデックス作成が完了すると、取り込まれたドキュメントのコンテンツが検索可能になります。

このエンドポイントを使用して、テキストコンテンツとメタデータを含む外部ドキュメントをフィードできます。

検索可能なバイナリコンテンツとメタデータを外部ドキュメントに関連付ける必要がある場合は、次の手順を実行します。

1. *POST /ais/external_content/storeContent* エンドポイントを使用して、AI 検索 にバイナリコンテンツを保存します。*result* 応答本文パラメーターの値を記録します。
2. このエンドポイントを使用して、外部ドキュメントを AI 検索 に送信します。記録された *result* 応答本文パラメーター値と一致するように、ドキュメントの *content_pointer* 要求本文パラメーターを設定します。

取り込み中、AI 検索 はバイナリコンテンツを解析し、その検索可能なコンテンツを外部ドキュメントを表すインデックス付きレコードに追加します。解析により、保存されているコンテンツオブジェクトが削除されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/ais/external_content/ingestDocument/{schema_table_name}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
schema_table_name	要求内の外部ドキュメントのスキーマを定義する外部コンテンツスキーマテーブルの名前。たとえば、u_ext_content などです。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
[array]	必須です。オブジェクトの名前なしアレイです。各オブジェクトは、インデックス作成のために取り込む外部ドキュメントを表します。 データタイプ：アレイ `[ { "content_pointer": "String", "document_id": "String", "principals": {Object}, "properties": {Object} } ]`
[array].content_pointer	*POST /ais/external_content/storeContent* エンドポイントを使用して保存されたバイナリコンテンツのインスタンスの識別子。 取り込み中、AI 検索 はバイナリコンテンツを解析し、その検索可能なコンテンツを外部ドキュメントを表すインデックス付きレコードに追加します。解析により、保存されているコンテンツオブジェクトが削除されます。 **注:** この識別子は、*storeContent* エンドポイントによって返される *result* 応答本文要素と一致する必要があります。 データタイプ：文字列
[array].document_id	必須です。*schema_table_name* パスパラメーターで指定された外部コンテンツスキーマテーブル内の外部ドキュメントの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	注: ドキュメントを取り込むと、同じ *document_id* を持つ同じ外部コンテンツスキーマテーブル内の既存のドキュメントが上書きされます。同じ取り込み要求内の 2 つ以上のドキュメントに同じ *document_id* がある場合、要求は失敗します。 データタイプ：文字列

[array].principals	外部定義のセキュリティプリンシパル (ユーザーとグループ) に対する外部ドキュメントのアクセス権限を記述するキーと値のペアを含むオブジェクト。
	
	注:
	
	ドキュメントでこのパラメーターを省略すると、要求は成功しますが、AI 検索 は「The principal of the document is missing」という取り込みフィードバックメッセージとともにドキュメントを却下します。
	
	このパラメーターオブジェクトにドキュメントへのアクセス権を付与するキーと値のペアが含まれていない場合、要求は成功しますが、AI 検索 は「The principal of the document is invalid」という取り込みフィードバックメッセージとともにドキュメントを却下します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"principals": {`
	`"everyone": Boolean,`
	`"groups.deny": [Array],`
	`"groups.read": [Array],`
	`"none": Boolean,`
	`"users.deny": [Array],`
	`"users.read": [Array]`
	`}`
	
	サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。

[array].principals.everyone	すべてのユーザーの外部ドキュメントへのアクセスが許可されているかどうかを示すフラグ。このパラメーターを *true* に設定すると、すべての ServiceNow AI Platform ユーザーが、ドキュメントから作成されたインデックス付きレコードを表示できます。 注: ドキュメントでこのパラメーターと *[array].principals.none* の両方を *true* に設定すると、要求は成功しますが、AI 検索 は「The principal of the document is invalid」という取り込みフィードバックメッセージとともにドキュメントを却下します。要求では、これらの 2 つのパラメーターの片方のみを *true* に設定できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	有効な値： • *true*：すべてのユーザーにドキュメントへのアクセスを許可します。AI 検索 は、ドキュメントのすべての *[array].principals.groups.** および *[array].principals.users.** パラメーター設定を無視します。 • *false*：すべてのユーザーに外部ドキュメントへのアクセスを許可しません。*[array].principals.none* が false に設定されており、ユーザーマッピングと *[array].principals.groups.** および *[array].principals.users.** パラメーターのインタラクションによって許可されている場合にのみ、ユーザーはドキュメントにアクセスできます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト： *true* サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。
[array].principals.groups.deny	文字列のアレイで、各文字列は、外部ドキュメントへのアクセスが拒否された外部定義グループの名前です。これらの外部グループのいずれかにマップされた ServiceNow AI Platform ユーザーは、ドキュメントから作成されたインデックス付き検索結果レコードを表示できません。 *[array].principals.everyone* または *[array].principals.none* のいずれかが *true* に設定されている場合、このパラメーターは無効です。 このパラメーターは *[array].principals.groups.read* よりも優先されます。同じユーザーが、ドキュメントの読み取りおよびアクセス拒否権限の両方を持つ外部グループにマップされている場合、AI 検索 はそのユーザーに対してインデックス付きレコードへのアクセスを拒否します。 デフォルトでは、*[array].principals.users.read* はこのパラメーターよりも優先されます。インデックス付きソースのこの優先順位を逆にするには、「外部コンテンツのインデックス付きソースに対するユーザー読み取りおよびグループ拒否アクセス許可の優先順位を変更する」を参照してください。 データタイプ：アレイ 値は、指定された外部定義グループの名前に応じて、任意の形式にすることができます。例： `"groups.deny": [ "hr-admin", "legal" ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。
[array].principals.groups.read	文字列のアレイで、各文字列は、外部ドキュメントへのアクセスが許可された外部定義グループの名前です。これらの外部グループのいずれかにマップされた ServiceNow AI Platform ユーザーは、ドキュメントから作成されたインデックス付き検索結果レコードを表示できます。 *[array].principals.everyone* または *[array].principals.none* のいずれかが *true* に設定されている場合、このパラメーターは無効です。 *[array].principals.groups.deny* はこのパラメーターよりも優先されます。同じユーザーが、ドキュメントの読み取りおよびアクセス拒否権限の両方を持つ外部グループにマップされている場合、AI 検索 はそのユーザーに対してインデックス付きレコードへのアクセスを拒否します。 データタイプ：アレイ 値は、指定された外部定義グループの名前に応じて、任意の形式にすることができます。例： `"groups.read": [ "devops", "it", "report-admins" ]` サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。
[array].principals.none	すべてのユーザーの外部ドキュメントへのアクセスが拒否されているかどうかを示すブーリアンオプション。このパラメーターを *true* に設定すると、ais_high_security_admin昇格した権限ロールを持つ ServiceNow AI Platform ユーザーのみが、ドキュメントから作成されたインデックス付きレコードを表示できます。 **注:** ドキュメントでこのパラメーターと *[array].principals.everyone* の両方を *true* に設定すると、取り込み時に、AI 検索 は「The principal of the document is invalid」というエラーメッセージとともにドキュメントを却下します。要求では、これらの 2 つのパラメーターの片方のみを *true* に設定できます。 有効な値： • *true*:ais_high_security_admin昇格した権限ロールを持つユーザーを除くすべてのユーザーのドキュメントへのアクセスを拒否します。 AI 検索 では、ドキュメントのすべての *[array].principals.groups.** および

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	*[array].principals.users.** パラメーター設定は無視されます。 • *false*：すべてのユーザーのドキュメントへのアクセスを拒否しません。*[array].principals.everyone* が *true* に設定されているか、そのユーザーマッピングと *[array].principals.groups.read* および *[array].principals.users.read* パラメーターのインタラクションによって許可されている場合、ユーザーはドキュメントにアクセスできます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト： *false* サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。
[array].principals.users.deny	文字列のアレイで、各文字列は、外部ドキュメントへのアクセスが拒否された外部定義ユーザーの名前です。これらの外部ユーザーのいずれかにマップされた ServiceNow AI Platform ユーザーは、ドキュメントから作成されたインデックス付き検索結果レコードを表示できません。 *[array].principals.everyone* または *[array].principals.none* のいずれかが *true* に設定されている場合、このパラメーターは無効です。 このパラメーターは *[array].principals.users.read* よりも優先されます。同じユーザーが、ドキュメントの読み取りおよびアクセス拒否権限の両方を持つ外部ユーザーにマップされている場合、AI 検索 はそのユーザーに対してインデックス付きレコードへのアクセスを拒否します。 データタイプ：アレイ 値は、指定された外部定義ユーザーの名前に応じて、任意の形式にすることができます。例： `"users.deny": [ "ad\bow-ruggeri", "abel-tuter@sharepoint" ]` サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。
[array].principals.users.read	文字列のアレイで、各文字列は、外部ドキュメントへのアクセスが許可された外部定義ユーザーの名前です。これらの外部ユーザーのいずれかにマップされた ServiceNow AI Platform ユーザーは、ドキュメントから作成されたインデックス付き検索結果レコードを表示できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明

	[array].principals.everyone または *[array].principals.none* のいずれかが *true* に設定されている場合、このパラメーターは無効です。
	
	[array].principals.users.deny はこのパラメーターよりも優先されます。同じユーザーが、ドキュメントの読み取りおよびアクセス拒否権限の両方を持つ外部ユーザーにマップされている場合、AI 検索 はそのユーザーに対してインデックス付きレコードへのアクセスを拒否します。
	
	デフォルトでは、このパラメーターは *[array].principals.groups.deny* よりも優先されます。インデックス付きソースのこの優先順位を逆にするには、「外部コンテンツのインデックス付きソースに対するユーザー読み取りおよびグループ拒否アクセス許可の優先順位を変更する」を参照してください。
	
	データタイプ：アレイ
	
	値は、指定された外部定義ユーザーの名前に応じて、任意の形式にすることができます。例：
	
	`"users.read": [`
	`"ad\abel-tuter",`
	`"beth-anglin@sharepoint"`
	`]`
	
	サポートされているバージョン：API の v2 以降で利用可能です。

[array].properties	名前と値のペアを含むオブジェクトで、各ペアは、ドキュメントのために取り込むフィールド名と値を表します。フィールド名と値は、すべて文字列として指定する必要があります。
	
	取り込み後、これらのドキュメントフィールド値は、*schema_table_name* パスパラメーターで指定された外部コンテンツスキーマテーブルに定義されたインデックス付きソースを介してアクセスできます。ユーザーは、このインデックス付きソースから派生した検索ソースでこれらのフィールド値を検索できます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	フィールド名に使用できるのは、小文字とアンダースコアのみです。値には任意の文字を含めることができます。値の長さは、外部コンテンツスキーマテーブルのフィールドに定義された *max_length* 属性によって制限されます。フィールドの名前と値のペアの例は次のとおりです。
	
	`"properties": {`
	`"creation_date": "2020-11-03 12:27:43",`
	`"file_size": "10285",`
	`"title": "Introduction",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

要素	説明
	"url": "file:///myhost/reports/Introduction.pdf" }

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
202	部分的に成功。要求は処理されました。一部のドキュメントには、取り込みフィードバックの警告またはエラーメッセージがあります。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
error	要求の処理中に発生した発生したエラーを説明するオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求の処理中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理中に発生したエラーのメッセージ。 データタイプ：文字列

result	取り込み要求の結果オブジェクトを表す JSON 形式の文字列。
	データタイプ：文字列
	`"result": "{\"duration_in_ms\": Number,`
	`\"feedback\": [Array] }"`

result.duration_in_ms	外部ドキュメントの取り込みに費やされた時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒

result.feedback	オブジェクトのアレイで、各オブジェクトは、要求本文から取り込まれたドキュメントのフィードバックを表します。
	データタイプ：アレイ
	`"feedback": [`
	`{`
	`"document_id": "String",`
	`"messages": [Array]`
	`}`
	`]`

result.feedback.document_id	要求本文で指定された外部ドキュメントの一意の識別子。 データタイプ：文字列
result.feedback.messages	名前なしオブジェクトのアレイで、各オブジェクトは、外部ドキュメントのインデックス作成中にログに記録された取り込みフィードバックメッセージを表します。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"messages": [
	{
	"code": "String",
	"component": "String",
	"level": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.feedback.messages.code	取り込みフィードバックメッセージを記録したインデックス作成ワークフローコンポーネントによってスローされた例外のコード。 データタイプ：文字列
result.feedback.messages.component	取り込みフィードバックメッセージを記録したインデックス作成ワークフローコンポーネントの識別子。 データタイプ：文字列
result.feedback.messages.level	取り込みフィードバックメッセージのログ記録レベル。 有効な値： • *ERROR* • *INFO* • *MINOR_ERROR* • *WARN* データタイプ：文字列
result.feedback.messages.message	取り込みフィードバックメッセージについてログに記録されたテキスト。 データタイプ：文字列
status	失敗した要求のステータス。 有効な値： • *failure* データタイプ：文字列

プリンシパル権限の優先順位

[array].principals 権限の優先順位は、外部ドキュメントの取り込みに使用されるインデックス付きソースの *user_read_takes_precedence_over_group_deny* 属性の値によって異なります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

属性値	プリンシパル権限の優先順位
true	優先順位の高いものから低いものへ： **1.** *[array].principals.everyone*、*[array].principals.* **2.** *[array].principals.users.deny* **3.** *[array].principals.users.read* **4.** *[array].principals.groups.deny* **5.** *[array].principals.groups.read* 注: これは、外部コンテンツのインデックス付きソースのデフォルトの属性値です。
false	優先順位の高いものから低いものへ： **1.** *[array].principals.everyone*、*[array].principals.* **2.** *[array].principals.users.deny*、*[array].principal* **3.** *[array].principals.users.read*、*[array].principal* 注: この属性値を設定する手順については、「外部コンテンツのインデックス付きソースに対するユーザー読み取りおよびグループ拒否アクセス許可の優先順位を変更する」を参照してください。

Example: cURL 要求

u_ext_content スキーマテーブルにインデックスを作成するために、2 つの外部ドキュメント (*POST /ais/external_content/storeContent* エンドポイントを使用して以前に保存されたバイナリコンテンツオブジェクトへのコンテンツポインターあり) をフィードします。

```
curl
 'https://instance.servicenow.com/api/now/v2/ais/external_content/ingestDocument/u_ext_co
ntent' \
  --request POST \
  --user 'username':'password' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '[
  {
    "document_id": "ADMIN-2027858531-16",
    "content_pointer": "749b52a1-baa8-4556-a4f3-00404c95e6a8",
    "properties": {
      "title": "Introduction",
      "url": "file:///myhost/reports/Introduction.pdf",
      "file_name": "Introduction.pdf",
      "file_size": "10285",
      "creation_date": "2020-11-01 12:27:43"
    },
    "principals": {
      "everyone": false,
      "groups.read": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "report-users",
      "report-admins"
    ],
    "users.deny": [
      "ad\abel-tuter"
    ]
   }
 },
 {
   "document_id": "ADMIN-2587918521-27",
   "content_pointer": "bd605435-268b-464f-a7c3-0c5ea894a5c2",
   "properties": {
    "title": "Report for 31 August 2020",
    "url": "file:///myhost/reports/Report-2020-08-31.pdf",
    "file_size": "27597",
    "creation_date": "2020-09-01 12:48:13"
   },
   "principals": {
    "everyone": false,
    "groups.read": [
      "report-users",
      "report-admins"
    ],
    "users.read": [
      "ad\beth-anglin"
    ]
   }
 }
]'
```

```
{

 "result":"{\"duration_in_ms\":3822,\"feedback\":[{\"messages\":[{\"level\":\"INFO\",
\"message\":\"CREATED\",\"component\":\"init\"},{\"level\":\"INFO\",\"message\":\"OK\",
\"component\":
\"index-886de18e750030108b23bcd69cdc2dd3-indexer.index-886de18e750030108b23bcd69cdc
2dd3-content-dispatcher\"},{\"level\":\"INFO\",\"message\":\"COMPLETED\",\"component\":
\"sink.sink\"}],\"document_id\":\"ADMIN-2027858531-16\"},{\"messages\":[{\"level\":
\"INFO\",\"message\":\"CREATED\",\"component\":\"init\"},{\"level\":\"WARN\",\"message\":
\"field \\u0027text\\u0027 tokens exceed
 index.maxTokens\",\"code\":\"INDEX_ENGINE-32\",\"component\":
\"ingestGlideDocument.standardAnalyzer\"},{\"level\":\"INFO\",\"message\":\"OK\",
\"component\":
\"index-886de18e750030108b23bcd69cdc2dd3-indexer.index-886de18e750030108b23bcd69cdc
2dd3-content-dispatcher\"},{\"level\":\"INFO\",\"message\":\"COMPLETED\",\"component\":
\"sink.sink\"}],\"document_id\":\"ADMIN-2587918521-27\"}]}"
}
```

外部コンテンツ取り込み **API – POST ais/external_content/storeContent**

バイナリコンテンツをコンテンツオブジェクトとして AI 検索 に保存します。

保存されているバイナリコンテンツを外部ドキュメントに関連付けるには、次の手順を実行します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

1. このエンドポイントを使用してバイナリコンテンツを保存します。*result* 応答本文パラメーターの値を記録します。
2. *POST /ais/external_content/ingestDocument/{schema_table_name}* エンドポイントを使用して、外部ドキュメントを AI 検索 に送信します。記録された *result* 応答本文パラメーター値と一致するように、ドキュメントの *content_pointer* 要求本文パラメーターを設定します。

取り込み中、AI 検索 はバイナリコンテンツを解析し、その検索可能なコンテンツを外部ドキュメントを表すインデックス付きレコードに追加します。解析により、保存されているコンテンツオブジェクトが削除されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/ais/external_content/storeContent

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

要素	説明
[binary data]	必須です。コンテンツオブジェクトとして AI 検索 に保存するバイナリコンテンツ。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。 有効な値： • *application/msword* • *application/octet-stream* • *application/pdf* • *application/vnd.ms-excel* • *application/vnd.ms-powerpoint* • *application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12* • *application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation* • *application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template* • *application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet* • *application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document* • *application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template* • *text/html* • *text/plain*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

要素	説明
error	要求の処理中に発生した発生したエラーを説明するオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String" }`
error.detail	要求の処理中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求の処理中に発生したエラーのメッセージ。 データタイプ：文字列
result	成功した要求によって保存されたバイナリコンテンツオブジェクトの識別子。 データタイプ：文字列 `"result" : "91841766-2a5f-4c64-a20a-27ca485eca21"` 注: 保存されているコンテンツを、取り込んだ外部ドキュメントに添付するには、この識別子を *ingestDocument* エンドポイントへの要求の *content_pointer* 要求本文要素として指定します。
status	失敗した要求のステータス。 有効な値： • *failure* データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

PDF ファイルのバイナリコンテンツをコンテンツオブジェクトとして保存します。

```
curl 'https://instance.servicenow.com/api/now/v2/ais/external_content/storeContent' \
--request POST \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
--user 'username':'password' \
--header 'Content-Type: application/pdf' \
--data-binary '@Report-2020-08-31.pdf'
```

応答本文には、新しいコンテンツオブジェクトの一意の識別子が含まれています。

```
{
  "result" : "fb439a4f-62ad-4dab-9654-5088d99a6ff9"
}
```

HR REST API

HR REST API は、米国で勤務または居住する従業員に関する情報を返すエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、sn_hr_core.usa_employee_only ロールを持っていること、および Human Resources Scoped App: Core (com_sn_hr_core) プラグインが有効になっていることが必要です。

HR REST - GET /get_usa_employee_profile

米国に拠点を置く従業員の従業員プロファイル情報を返します。

返される情報は次のいずれかです。

- 指定された従業員 ID の従業員プロファイル情報。
- 指定された日付以降に追加された従業員の情報、または情報が更新された従業員の情報。

> **注:** 返される結果に従業員を含めるには、このエンドポイントで、それらの従業員の勤務先の国または自宅の国が「米国」として指定されている必要があります。

さらに、エンドポイントは統合された CIC Plus アプリケーションに次のパラメーターを送信します (詳細については「返される内容」セクションを参照してください)。

- EmployeeIdentifier
- FirstName
- MiddleName
- LastName
- Email
- WorkAddress
- WorkCity
- WorkState
- WorkPostalCode
- WorkCountry
- HomeAddress
- HomeCity
- HomeState
- HomePostalCode
- HomeCountry

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- BirthDate
- HireDate

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_hr_core/hr_rest_api/get_usa_employee_profile

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメーター

パラメーター	説明
employee_identifier	従業員の一意の識別子。呼び出し元システムがこの値を生成します。システムと一貫性のあるどのような形式にもできます。この値を取得するには、最初に *updated_after* パラメーターを使用してエンドポイントを呼び出します。 注: このパラメーターは、*updated_after* パラメーターと相互に排他的です。このパラメーターは一意の従業員を定義しますが、*updated_after* は指定された日付以降に作成/更新された従業員のグループを返します。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：1000
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。
updated_after	返す従業員データを決定するために使用する日付。インスタンスに追加された、またはこの日付以降に情報が更新された米国ベースのすべての従業員 (勤務先または自宅) が、返される結果に含まれます。 注: このパラメーターは、*employee_identifier* パラメーターと相互に排他的です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS または YYYY-MM-DD (時間はデフォルトで 00:00:00 に設定されます)

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Next-Page	後続の呼び出しで取得する追加データがあるかどうかを示すフラグ。たとえば、検索条件に一致する従業員レコードが合計 120 件あり、sysparm_limit が 100 に設定されている場合、*`Next-Page`* は true です。追加の結果がない場合、*`Next-Page`* は false です。 有効な値： • true：追加のデータが利用可能です。次のデータのチャンクを取得するには、別の呼び出しを行う必要があります。 • false：追加のデータはありません。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
BirthDate	従業員の生年月日。 データタイプ：文字列
Company	会社名。 データタイプ：文字列
Email	従業員のメールアドレス。 データタイプ：文字列
EmployeeIdentifier	従業員の一意の識別子。 データタイプ：文字列
FirstName	従業員の名。 データタイプ：文字列
HireDate	従業員が雇用された日付。 データタイプ：文字列
LastName	従業員の姓。 データタイプ：文字列
MiddleName	従業員のミドルネーム。 データタイプ：文字列
ReHire	将来の使用のため。 データタイプ：文字列
ResidenceAddress	従業員の自宅の番地。 データタイプ：文字列
ResidenceCity	従業員の自宅の市区町村。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
ResidenceCountry	従業員の自宅の国。 データタイプ：文字列
ResidencePostalCode	従業員の自宅の郵便番号。 データタイプ：文字列
ResidenceState	従業員の自宅の都道府県。 データタイプ：文字列
サフィックス	従業員のサフィックス (Mr.、Mrs.、Dr. など) データタイプ：文字列
WorkAddress	従業員の勤務先の番地。 データタイプ：文字列
WorkCity	従業員の勤務先の市区町村 データタイプ：文字列
WorkCountry	従業員の勤務先の国。 データタイプ：文字列
WorkPostalCode	従業員の勤務先の郵便番号。 データタイプ：文字列
WorkState	従業員の勤務先の都道府県。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: 特定の従業員の情報のサンプル **cURL** 要求

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_hr_core/V1/hr_rest_api/get_usa_employee_profile?employee_identifier=231"
-H "accept: application/json" \
-u "username":"password"
```


```
{"result": [
 {
  "EmployeeIdentifier": "231",
  "FirstName": "Harold",
  "MiddleName": "William",
  "LastName": "Lewis",
  "Suffix": "Mr.",
  "Email": "Howard.Lewis@example.com",
  "BirthDate": "",
  "HireDate": "2021-02-18",
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "Company": "ServiceNow Inc",
 "ResidenceAddress": "",
 "ResidenceCity": "SD",
 "ResidenceState": "CA",
 "ResidencePostalCode": "",
 "ResidenceCountry": "",
 "WorkAddress": "2617 South Robinson Avenue, Oklahoma City",
 "WorkCity": "Oklahoma",
 "WorkState": "OK",
 "WorkPostalCode": "73109",
 "WorkCountry": "USA",
 "ReHire": ""
 }
]}
```

Example: 2019 年 **5** 月 **18** 日以降に追加/更新された従業員のリストのサンプル **cURL** 要求

```
curl -X GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_hr_core/V1/hr_rest_api/get_usa_employee_profile?u
pdate_after=2019-05-18"
-H "accept: application/json" \
-u "username":"password"
```

```
{"result": [
 {
 "EmployeeIdentifier": "2345",
 "FirstName": "Cheryl",
 "MiddleName": "Lynn",
 "LastName": "Smith",
 "Suffix": "Mrs.",
 "Email": "Cheryl.Smith@example.com",
 "BirthDate": "",
 "HireDate": "2019-06-18",
 "Company": "ServiceNow Inc",
 "ResidenceAddress": "",
 "ResidenceCity": "SD",
 "ResidenceState": "CA",
 "ResidencePostalCode": "",
 "ResidenceCountry": "",
 "WorkAddress": "2617 South Robinson Avenue, Oklahoma City",
 "WorkCity": "Oklahoma",
 "WorkState": "OK",
 "WorkPostalCode": "73109",
 "WorkCountry": "USA",
 "ReHire": ""
 },
 {
 "EmployeeIdentifier": "1111",
 "FirstName": "Thomas",
 "MiddleName": "",
 "LastName": "Doe",
 "Suffix": "Mr.",
 "Email": "Thomas.Doe@example.com",
 "BirthDate": "1978-05-22",
 "HireDate": "2019-08-14",
 "Company": "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "ResidenceAddress": "",
 "ResidenceCity": "San Jose",
 "ResidenceState": "CA",
 "ResidencePostalCode": "",
 "ResidenceCountry": "",
 "WorkAddress": "13308 Midland Road, Poway",
 "WorkCity": "Poway",
 "WorkState": "CA",
 "WorkPostalCode": "",
 "WorkCountry": "USA",
 "ReHire": ""
 }
]}
```


識別および調整 **API**

識別および調整 API は、識別および調整エンジン (IRE) を使用して、重複する構成アイテム (CI) の作成を最小限に抑え、構成管理データベース (CMDB) の更新時に許可されたソースからの情報のみを受け入れることで CI 属性を調整するエンドポイントを提供します。

ユーザーがこの API を使用するには、itil または asset ロールが必要です。

IRE の詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。

識別および調整 **- POST /now/identifyreconcile**

指定されたペイロード (要求本文) に識別および調整ルールを適用して、CMDB の構成アイテム (CI) を挿入または更新します。CMDB を直接更新する代わりに、この API を使用します。

識別および調整 - POST /now/identifyreconcile/query エンドポイントを使用して、データベースへの変更をコミットせずに、このエンドポイントへのペイロードの送信をシミュレートします。

拡張 IRE オプションを指定する必要がある場合は、代わりに 識別および調整 - POST /now/identifyreconcile/enhanced エンドポイントを使用します。拡張 IRE オプションの詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/identifyreconcile

デフォルトの URL：/api/now/identifyreconcile

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_data_source	CI 情報のソース。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：API ペイロードを不完全なペイロードテーブルに挿入します。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アイテム	作成または更新する CI のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"items": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "lookup": [Array], "related": [Array], "settings": {Object}, "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name (クラス/テーブル名)。この値は、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_win_server などの任意の CMDB テーブルにすることができます。 データタイプ：文字列
items.internal_id	このペイロードのこのアイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
items.lookup	各オブジェクトがルックアップベースの識別レコードを説明するオブジェクトのアレイ。これらのレコードは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへの参照を含むルックアップテーブルに基づいて最上位レベルの構成アイテムを識別するために使用されます。 データタイプ: Array off Objects `"lookup": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.lookup.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name またはクラス/テーブル名。この値は、cmdb_serial_number や cmdb_ci_network_adapter などの任意の CMDB クラス/テーブルまたは非 CMDB 階層クラスにすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.internal_id	このペイロードのこのルックアップレコードの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でもソースが異なると、名前と

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	値のペアが異なる場合があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"sys_object_source_info": {
	"source_feed": "String",
	"source_name": "String",
	"source_native_key": "String",
	
	"source_recency_timestamp": "String"
	}

items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.lookup.values	このルックアップアイテムのフィールドを名前/値のペアとして記述するオブジェ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	クト。名前はフィールド名です。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "ip_address": "String", "mac_address": "String", "serial_number": "String", "serial_number_type": "String", "valid": "String" }`
items.related	識別される最上位レベル CI への参照を持つ関連テーブルに基づいて、各オブジェクトが作成または更新するアイテムレコードを説明するオブジェクトのアレイ。関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルのルールは、このアレイに含めることができるレコードのタイプを定義します。 関連するテーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張する場合もあれば拡張しない場合もあります。これらのレコードは、構成アイテムの識別には使用されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"related": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
items.related.className	必須です。作成または更新する関連アイテムの sys_class_name またはクラス/テーブル名。 データタイプ：文字列
items.related.internal_id	このペイロードのこの関連アイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列

items.related.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でもソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_object_source_info": {
	  "source_feed": "String",
	  "source_name": "String",
	  "source_native_key": "String",
	
	  "source_recency_timestamp": "String"
	}</pre>

items.related.sys_object_source_info.source_feed	この関連アイテムを送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_name	関連アイテム情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_native_key	関連アイテムのソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	関連アイテムがスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

items.related.values	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。
	
	`"values": {`
	`"host_name": "String",`
	`"ip_address": "String",`
	`"name": "String",`
	`"os_name": "String",`
	`"sys_class_name": "String"`
	`}`

items.settings	許可される更新のタイプを定義するパラメーターが含まれるオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	"settings": {
	"skipReclassificationRestrictionRules": Boolean,
	"updateWithoutDowngrade": Boolean,
	"updateWithoutSwitch": Boolean,
	"updateWithoutUpgrade": Boolean
	}

items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	IRE がペイロードアイテムのクラスに一致する再分類制限ルールの実行をスキップすべきかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキップします。 • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutDowngrade	この CI に対して更新とダウングレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、ダウングレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とダウングレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutSwitch	この CI を更新してクラスを切り替えることができるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• true：アイテムを更新しますが、クラスの切り替えは許可されません。 • false：アイテムの更新とクラスの切り替えの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutUpgrade	この CI に対して更新とアップグレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、アップグレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とアップグレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.sys_object_source_info	一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
items.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.values	この CI 用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
referenceItems	ペイロード内の 2 つのアイテム間の参照のリスト。各

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	参照アイテムの値は、クラスで定義された IRE ルールを使用して CI を識別する前に入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"referenceItems": [ { "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" } ]`
referenceItems.referenced	別のアイテムによって参照されているアイテムに対して定義された *`internal_id`*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referencedBy	別のアイテムを参照するアイテムに対して定義された *`internal_id`*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referenceField	*`referencedBy`* アイテムのクラス/テーブル内の参照フィールドの名前。 データタイプ：文字列
relations	ペイロードで定義された 2 つのアイテム間の関係のリスト。 このアレイ内のオブジェクトは、2 つの形式のいずれかを使用できます。 • オブジェクトは、*`parent`* および *`child`* の名前と値のペアを使用して 2 つのトップレベルアイテム (のみ) の間の関係を定義できます。この値はペイロード *`items`* アレイのアイテムインデックスを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	• オブジェクトは、*parent_id* および *child_id* のキー/値のペアを使用して、最上位レベルのアイテム、関連するアイテム、ルックアップアイテムを含む任意の 2 つのアイテム間の関係を定義できます。この値は、それらのアイテムに対して定義された *internal_id* 値を表します。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`
	
	`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`

relations.child	関係内の子を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値
relations.child_id	関係内の子アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.parent	関係内の親を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
relations.parent_id	関係内の親アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.sys_rel_source_info	関係の検出ソース情報。非依存関係の場合、この情報は関係ソース [sys_rel_source] テーブルにあります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_rel_source_info": { "source_name": "String", "source_feed": "String" }`
relations.sys_rel_source_info.source_name	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラメーターで渡される検出ソース。
relations.sys_rel_source_info.source_feed	検出ソース内のサブ検出/スキャンである文字列。 デフォルト値：「UNKNOWN」は、sys_rel_source テーブルにレコードを作成するときに source_feed 列に格納されます。
relations.type	親アイテムと子アイテムの間に存在する関係のタイプ。これは、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからの名前フィールド値である必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	クエリによって生成された結 ト。 データタイプ：アレイ "result": ["additionalCommittedIte [Array], "additionalCommittedRe [Array], "items": [Array], "relations": [Array]]
result.additionalCommittedItems	挿入または更新する要求本文 アレイに含まれていない CI ト。 データタイプ：オブジェク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"additionalCommittedIten
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"identificationAttempts
	[Array],
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [Ar
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_class データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中に発 ラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedItems.errors	この追加 CI の処理中に発生
	ラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.errors.error	この追加 CI の処理中に発生 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中に発 ラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts	この追加の CI を識別するた のリスト。 データタイプ：オブジェクト "identificationAttempts": { "attemptResult": "Strin "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttribute [Array], "identiferName": "Strin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "searchOnTable": [Arra }]</pre>
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行の 可能な値： • MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合しているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルール ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI の識別の試行
	される CI ID エントリ属性の
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	<pre>"attributes": [
	 "serial_number": "String
	 "serial_number_type": "S
	]</pre>

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI 識別試行中に
	た CI ID エントリー属性の
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	<pre>"hybridEntryCiAttributes"
	 "name": "String",</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"serial_number": "String]
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行に る識別子ルール。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行で たテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別するた される識別子ルールの sys_ 注目すべき値： • Unknown：この追加の C に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する要
	items アレイの CI のイン
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェク
	"inputIndices":
	{
	Number
	}
	]

result.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に結合 た CMDB IRE 部分的ペイロ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実行 作。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：追加の CI が新 コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の C て実行された操作はありま • UPDATE：ターゲットテ 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが されたクラスの子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出されたこの CI の sys_id。 注目値: 不明:この追加の CI に失敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してくだ データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に発 告のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に発 告のタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に発告メッセージ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations	要求本文に含まれていない依性 CI のリスト 挿入または更 *relations* リスト。 データタイプ：オブジェクト `"additionalCommittedRel { "className": "String", "operation": "String", "markers": [Array], "inputIndices": [Array], "mergedPayloadIds": [A } ]`
result.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci の関係テー データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の処生したエラーの数。 データタイプ：数値
result.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係性 CI の発生したエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクト `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係性 CI の発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 CI の発生したエラーメッセージ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 CI に 要求本文 *relations* アレ 存関係性 CI オブジェクトの クス値のリスト。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
result.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係性 CI の 結合された、CMDB IRE 部 ロード [cmdb_ire_partial_ テーブルの部分的ペイロード 値のリスト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.additionalCommittedRelations.operation	この追加の依存関係性 CI に 行される操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されます。 • INSERT_AS_PARTIAL： 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関係 して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ 既存の依存関係 CI が更新 す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

result.items	要求本文 *items* アレイに含
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"items": [
	{
	"additionalRelatedItem
	[Array],
	"className": "String",
	"duplicateLookupIndice
	{Object},
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts
	[Array],
	"identifierEntrySysId":
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds": [A
	"operation": "String",
	"relatedItems": [Array],
	"relatedSysIds": [Array
	"sysId": "String",
	"warnings": [Array]
	}
	]

result.items.additionalRelatedItems	CMDB IRE 部分ペイロード
	[cmdb_ire_partial_payload
	ブルからの関連 CI (テーブル
	アップ CI) のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"additionalRelatedItems":
	{
	"className": "String",
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds": [A
	"sysId": "String"
	}
	]

result.items.additionalRelatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応する *items* アレイの CI のインデ のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
result.items.additionalRelatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	この関連アイテムの処理中に れた、CMDB IRE 部分ペイ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.items.additionalRelatedItems.sysId	この関連 CI のSys_id。 データタイプ：文字列
result.items.className	この CI のSys_class_name データタイプ：文字列
result.items.duplicateLookupIndices	同じ関連 CI を参照する *items.lookup* アレイ要素 デックス値のアレイを含むオ ト。 アレイ名は、指定された関連 照する要求本文 *items.loo* イの最初の要素を示します。 は、同じ関連 CI を参照する イの追加要素のセットです。 データタイプ：オブジェクト この例は、 *items.lookup* 2 番目の要素が、そのアレイ 要素と同じ関連 CI を参照す を示しています。 `"duplicateLookupIndices" "2": [Array] ]`
result.items.errorCount	この CI の処理中に発生した 数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値

result.items.errors	この CI の処理中に発生した
	リスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.items.errors.error	この CI の処理中に発生した タイプ。 データタイプ：文字列
result.items.errors.message	この CI の処理中に発生した メッセージ。 データタイプ：文字列

result.items.identificationAttempts	この CI を識別するための試
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"identificationAttempts":
	{
	"attemptResult": "Strin
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttribute
	[Array],
	"identiferName": "Strin
	"searchOnTable": [Arra
	}
	]

result.items.identificationAttempts.attemptResult	この CI 識別試行の結果。 可能な値： • MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合しているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列

result.items.identificationAttempts.attributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "String`
	`"serial_number_type": "S`
	`]`

result.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttributes"`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "String`
	`]`

result.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用さ 子ルール。 データタイプ：文字列
result.items.identificationAttempts.searchOnTable	この CI 識別試行のために検 テーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.items.identifierEntrySysId	この CI を識別するために使 識別子ルールのSys_id。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識別 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

result.items.info	アイテムの処理に関する追加
	スト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"info": [
	{
	"code": "String",
	"message": "String",
	"ruleSysId": "String"
	}
	]

result.items.info.code	スキップされた再分類タイプ 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWIT • SKIPPED_CLASS_DOW • SKIPPED_CLASS_UPGI
result.items.info.message	再分類をスキップする理由に 加のインサイトを提供するメ ジ。 データタイプ：文字列
result.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールの IRE が再分類をスキップする み適用されます。ペイロード ローバルフラグのために再分 キップされた場合、この値に ます。 データタイプ：文字列

result.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文
	アレイの CI のインデックス
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"inputIndices": [
	{
	Number
	}
	]

result.items.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"markers": []
result.items.mergedPayloadIds	この CI の処理中に結合され CMDB IRE 部分的ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.operation	この CI に対して実行される 可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：CI が新しいレ してターゲットテーブルに ます。 • NO_CHANGE：CI に対し れた操作はありません。 • UPDATE：ターゲットテ 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが されたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup* フ の関連 CI (テーブルルックア のリスト。 データタイプ：オブジェクト "relatedItems": [{ "className": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds": [A
	"sysId": "String"
	}
	]</pre>

result.items.relatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列

result.items.relatedItems.inputIndices	要求本文の CI およびルック
	イテムのインデックス値の
	の関連アイテムに対応する
	よび *items.lookup* アレイ
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"inputIndices": [
	{
	"mainIndex": Number,
	"subIndex": Number
	}
	]</pre>

result.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対 求本文 *items* アレイからの クス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求 *items.lookup* アレイから デックス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ <pre>"markers": []</pre>

result.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中にこの CI に結合され
	た CMDB IRE 部分ペイロー
	[cmdb_ire_partial_payload
	ルのエントリのsys_id値のリ
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"mergedPayloadIds": [
	"String"
	]</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* ア 連アイテム (テーブルルック イテム) のsys_id値のリスト データタイプ：アレイ 注目すべき値： • null：この関連アイテムの た sys_id がありません "relatedSysIds": [Number, Number]
result.items.sysId	識別により、この CI に対し が見つかりました。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.items.warnings	この CI の処理中に発生した
	スト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"warnings": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.items.warnings.error	この CI の処理中に発生した イプ。 データタイプ：文字列
result.items.warnings.message	この CI の処理中に発生した セージ。 データタイプ：文字列
result.logContextId	このペイロードに対してレ たコンテキスト ID。 データタイプ：文字列
result.relations	要求本文 *relations* アレ 関係性 CI のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"relations": [ { "className": "String", "errorCount": Number, "errors": [Array], "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "operation": "String", "warnings": [Array] } ]`
result.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テ データタイプ：文字列
result.relations.errorCount	この依存関係性 CI の処理中 たエラーの数。 データタイプ：数値
result.relations.errors	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのリスト。 データタイプ：オブジェクト `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.errors.error	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中に エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.relations.inputIndices	この依存関係性 CI に対応す 文 *relations* アレイ内の 性 CI オブジェクトのインデ のリスト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"inputIndices": [Number]
result.relations.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.relations.mergedPayloadIds	この依存関係性 CI の処理中 された CMDB IRE 部分ペ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.relations.operation	この依存関係性 CI に対して る操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されまし • INSERT_AS_PARTIAL： 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されました。 • NO_CHANGE：依存関係 して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ 既存の依存関係 CI が更新 た。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings	この依存関係性 CI の処理中 た警告のリスト。 データタイプ：オブジェク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"warnings": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.relations.warnings.error	この依存関係性 CI の処理中 た警告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings.message	この依存関係性 CI の処理中 た警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

IP 接続の依存関係がある Linux サーバー (シリアル番号とネットワークアダプター関連アイテムのルックアップを含む) と IP スイッチを含むペイロードを送信します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/identifyreconcile" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username:password" \
--data '{ \
 "items": [{ \
  "className": "cmdb_ci_linux_server", \
  "values": { \
   "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server", \
   "name": "lnux101", \
   "host_name": "lnux101.servicenow.com", \
   "ip_address": "10.11.12.173", \
   "os_name": "Linux Red Hat" \
  }, \
  "lookup": [{ \
   "className": "cmdb_serial_number", \
   "values": { \
    "serial_number": "lnux101", \
    "serial_number_type": "uuid", \
    "valid": "true" \
   } \
  }, { \
   "className": "cmdb_ci_network_adapter", \
   "values": { \
    "name": "eth0", \
    "ip_address": "10.11.12.173", \
    "mac_address": "00:55:51:21:26:2f" \
   } \
  }] \
 }, { \
  "className": "cmdb_ci_ip_switch", \
  "values": { \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "IP-Switch-1", \
    "serial_number": "Switch23587", \
    "serial_number_type": "uuid" \
   } \
 }], \
 "relations": [{ \
   "parent": 0, \
   "child": 1, \
   "type": "IP Connection::IP Connection" \
 }]
}'
```

Linux サーバーの CI は、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの名前に対するハードウェアルール検索によって識別され、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] テーブルの既存の CI に対する更新として処理されます。同様に、IP スイッチは、ハードウェアテーブルの名前に対するハードウェアルール検索によって識別され、IP スイッチ [cmdb_ci_ip_switch] テーブル内の既存の CI を更新します。最後に、サーバーとスイッチ間の IP 接続の依存関係が、CI 関係性 [cmdb_rel_ci] テーブルに新しいレコードとして挿入されます。

```
{
 "result": {
  "items": [{
    "className": "cmdb_ci_linux_server",
    "operation": "UPDATE",
    "sysId": "539747cac0a801640163e60735fbbf6e",
    "relatedSysIds": [null, null],
    "relatedItems": [{
      "markers": [],
      "inputIndices": [{
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 0
      }],
      "mergedPayloadIds": [],
      "className": "cmdb_serial_number"
    }, {
      "markers": [],
      "inputIndices": [{
        "mainIndex": 0,
        "subIndex": 1
      }],
      "mergedPayloadIds": [],
      "className": "cmdb_ci_network_adapter"
    }],
    "additionalRelatedItems": [],
    "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
    "identificationAttempts": [{
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": ["serial_number", "serial_number_type"],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }, {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": ["serial_number"],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }, {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "MATCHED",
      "attributes": ["name"],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }],
    "markers": [],
    "inputIndices": [0],
    "mergedPayloadIds": [],
    "errorCount": 0
  }, {
    "className": "cmdb_ci_ip_switch",
    "operation": "UPDATE",
    "sysId": "304481257f701200bee45f19befa915b",
    "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
    "identificationAttempts": [{
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "attributes": ["serial_number", "serial_number_type"],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }, {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "attributes": ["serial_number"],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }, {
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attemptResult": "MATCHED",
      "attributes": ["name"],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
      "hybridEntryCiAttributes": []
    }],
    "markers": [],
    "inputIndices": [1],
    "mergedPayloadIds": [],
    "errorCount": 0
  }],
  "additionalCommittedItems": [],
  "relations": [{
    "className": "cmdb_rel_ci",
    "operation": "INSERT",
    "markers": [],
    "inputIndices": [0],
    "mergedPayloadIds": [],
    "errorCount": 0
  }],
  "additionalCommittedRelations": []
 }
}
```


識別および調整 - **POST /now/identifyreconcile/enhanced**

指定されたペイロード (要求本文) に識別および調整ルールを適用して、CMDB の構成アイテム (CI) を挿入または更新します。CMDB を直接更新する代わりに、この API を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

識別および調整 - POST /now/identifyreconcile/queryEnhanced エンドポイントを使用して、データベースへの変更をコミットせずに、このエンドポイントへのペイロードの送信をシミュレートします。

このメソッドは 識別および調整 - POST /now/identifyreconcile メソッドに似ていますが、次の機能も追加されます。

- 部分的ペイロード
  - アイテムに警告またはエラーがある場合は、アイテムの操作が INSERT_AS_PARTIAL か INSERT_INCOMPLETE かを示します。
  - 既存の部分的ペイロードと結合された部分的ペイロードの sys_id を返します。
- ペイロードの重複排除機能をサポートします。
- サマリを生成します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/identifyreconcile/enhanced

デフォルトの URL：/api/now/identifyreconcile/enhanced

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
options	要求に適用される拡張 IRE オプションを表す名前と値のペアのカンマ区切りリスト。 例として、部分的ペイロードと部分的コメントのデフォルト値を上書きし、ペイロードを重し、拡張 IRE オプションのサマリーを生成するには、次のコマンドを実行します。 partial_payloads:false,partial_commits:false,deduplicate_payloads:false,generate_summa **注:** デフォルトでは、または *partial_payloads* が true に設定されている場合は、*partial_commits* と *deduplicate_payloads* の両方が (これらが false に設れている場合でも) 有効になります。これらの機能は、部分的ペイロード機能に不可欠るためです。 拡張 IRE オプションの詳細については、「識別および調整エンジン (IRE)」を参照してい。 名前と値の各ペアの有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：この拡張 IRE オプションを有効にします。 • false：この拡張 IRE オプションを無効にします。 データタイプ：文字列
sysparm_data_source	CI 情報のソース。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィー 定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：API ペイロードを不完全なペイロードテーブルに挿入します。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アイテム	作成または更新する CI のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"items": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "lookup": [Array], "related": [Array], "settings": {Object}, "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name (クラス/テーブル名)。この値は、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_win_server などの任意の CMDB テーブルにすることができます。 データタイプ：文字列
items.internal_id	このペイロードのこのアイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.lookup	各オブジェクトがルックアップベースの識別レコードを説明するオブジェクトのアレイ。これらのレコードは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへの参照を含むルックアップテーブルに基づいて最上位レベルの構成アイテムを識別するために使用されます。 データタイプ: Array off Objects `"lookup": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.lookup.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name またはクラス/テーブル名。この値は、cmdb_serial_number や cmdb_ci_network_adapter などの任意の CMDB クラス/テーブルまたは非 CMDB 階層クラスにすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.internal_id	このペイロードのこのルックアップレコードの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でも

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	ソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"sys_object_source_info": {
	"source_feed": "String",
	"source_name": "String",
	"source_native_key": "String",
	
	"source_recency_timestamp": "String"
	}

items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.lookup.values	このルックアップアイテムのフィールドを名前/値のペアとして記述するオブジェ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	クト。名前はフィールド名です。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "ip_address": "String", "mac_address": "String", "serial_number": "String", "serial_number_type": "String", "valid": "String" }`
items.related	識別される最上位レベル CI への参照を持つ関連テーブルに基づいて、各オブジェクトが作成または更新するアイテムレコードを説明するオブジェクトのアレイ。関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルのルールは、このアレイに含めることができるレコードのタイプを定義します。 関連するテーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張する場合もあれば拡張しない場合もあります。これらのレコードは、構成アイテムの識別には使用されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"related": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

items.related.className	必須です。作成または更新する関連アイテムの sys_class_name またはクラス/テーブル名。 データタイプ：文字列
items.related.internal_id	このペイロードのこの関連アイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列

items.related.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でもソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"sys_object_source_info": {
	"source_feed": "String",
	"source_name": "String",
	"source_native_key": "String",
	
	"source_recency_timestamp": "String"
	}</pre>

items.related.sys_object_source_info.source_feed	この関連アイテムを送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_name	関連アイテム情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_native_key	関連アイテムのソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	関連アイテムがスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

items.related.values	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。
	
	`"values": {`
	`"host_name": "String",`
	`"ip_address": "String",`
	`"name": "String",`
	`"os_name": "String",`
	`"sys_class_name": "String"`
	`}`

items.settings	許可される更新のタイプを定義するパラメーターが含まれるオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	"settings": {
	"skipReclassificationRestrictionRules": Boolean,
	"updateWithoutDowngrade": Boolean,
	"updateWithoutSwitch": Boolean,
	"updateWithoutUpgrade": Boolean
	}

items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	IRE がペイロードアイテムのクラスに一致する再分類制限ルールの実行をスキップすべきかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキップします。 • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutDowngrade	この CI に対して更新とダウングレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、ダウングレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とダウングレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutSwitch	この CI を更新してクラスを切り替えることができるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• true：アイテムを更新しますが、クラスの切り替えは許可されません。 • false：アイテムの更新とクラスの切り替えの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutUpgrade	この CI に対して更新とアップグレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、アップグレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とアップグレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.sys_object_source_info	一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
items.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.values	この CI 用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
referenceItems	ペイロード内の 2 つのアイテム間の参照のリスト。各

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	参照アイテムの値は、クラスで定義された IRE ルールを使用して CI を識別する前に入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"referenceItems": [ { "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" } ]`
referenceItems.referenced	別のアイテムによって参照されているアイテムに対して定義された *internal_id*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referencedBy	別のアイテムを参照するアイテムに対して定義された *internal_id*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referenceField	*referencedBy* アイテムのクラス/テーブル内の参照フィールドの名前。 データタイプ：文字列
relations	ペイロードで定義された 2 つのアイテム間の関係のリスト。 このアレイ内のオブジェクトは、2 つの形式のいずれかを使用できます。 • オブジェクトは、*parent* および *child* の名前と値のペアを使用して 2 つのトップレベルアイテム (のみ) の間の関係を定義できます。この値はペイロード *items* アレイのアイテムインデックスを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	• オブジェクトは、*parent_id* および *child_id* のキー/値のペアを使用して、最上位レベルのアイテム、関連するアイテム、ルックアップアイテムを含む任意の 2 つのアイテム間の関係を定義できます。この値は、それらのアイテムに対して定義された *internal_id* 値を表します。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`
	
	`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`

relations.child	関係内の子を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値
relations.child_id	関係内の子アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.parent	関係内の親を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
relations.parent_id	関係内の親アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.sys_rel_source_info	関係の検出ソース情報。非依存関係の場合、この情報は関係ソース [sys_rel_source] テーブルにあります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_rel_source_info": { "source_name": "String", "source_feed": "String" }`
relations.sys_rel_source_info.source_name	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラメーターで渡される検出ソース。
relations.sys_rel_source_info.source_feed	検出ソース内のサブ検出/スキャンである文字列。 デフォルト値：「UNKNOWN」は、sys_rel_source テーブルにレコードを作成するときに source_feed 列に格納されます。
relations.type	親アイテムと子アイテムの間に存在する関係のタイプ。これは、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからの名前フィールド値である必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。 エラーメッセージの詳細「チャンク […] は有効なエントリーではありません (Chunk […] is not a valid entry)」は、*options* クエリパラメーターが正しい名前と値のペア形式でないことを示しています。 たとえば、部分的な *options* パラメーターを指定すると、メッセージの詳細に「チャンク [部分的] は有効なエントリではありません (Chunk [partial] is not a valid entry)」というメッセージと 500 ステータスコードが生成されます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	クエリによって生成された結 ト。 データタイプ：アレイ "result": ["additionalCommittedIte [Array],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"additionalCommittedRe [Array], "items": [Array], "relations": [Array]]

result.additionalCommittedItems	挿入または更新する要求本文
	アレイに含まれていない CI
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"additionalCommittedIten
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"identificationAttempts
	[Array],
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [Ar
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_class データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中に発 ラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedItems.errors	この追加 CI の処理中に発生
	ラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.errors.error	この追加 CI の処理中に発生 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中に発 ラーメッセージ。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts	この追加の CI を識別するた
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"identificationAttempts":
	{
	"attemptResult": "Strin
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttribute
	[Array],
	"identiferName": "Strin
	"searchOnTable": [Arra
	}
	]

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行の 可能な値： • MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合されているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI の識別の試行 される CI ID エントリ属性の データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、次の 使用される要求本文データと よって異なります。 "attributes": ["serial_number": "String "serial_number_type": "S]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI 識別試行中に
	た CI ID エントリー属性の
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データ
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttributes"`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "String`
	`]`

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行に る識別子ルール。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行で たテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別するた される識別子ルールの sys_ 注目すべき値： • Unknown：この追加の C に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する要
	items アレイの CI のイン
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェク
	`"inputIndices": [`
	`{`
	`Number`
	`}`
	`]`

result.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に結合 た CMDB IRE 部分的ペイロ [cmdb_ire_partial_payload

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実行 作。 可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：追加の CI が新 コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の C て実行された操作はありま • UPDATE：ターゲットテ 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが されたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出されたこの CI の sys_id。 注目値: 不明:この追加の CI に失敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してくだ データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に発 告のリスト。 データタイプ：オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"warnings": [
	  {
	  "error": "String",
	  "message": "String"
	  }
	]</pre>

result.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に発 告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に発 告メッセージ。 データタイプ：文字列

result.additionalCommittedRelations	要求本文に含まれていない依
	性 CI のリスト 挿入または更
	relations リスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"additionalCommittedRel
	  {
	  "className": "String",
	  "operation": "String",
	  "markers": [Array],
	  "inputIndices": [Array],
	  "mergedPayloadIds": [A
	  }
	]</pre>

result.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テー データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の処 生したエラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係性 CI の
	発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"errors": [
	  {
	  "error": "String",
	  "message": "String"</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
result.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係性 CI の 発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 CI の 発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 CI に 要求本文 *relations* アレイ 存関係性 CI オブジェクトの クス値のリスト。 データタイプ：アレイ "inputIndices": [Number]
result.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係性 CI の 結合された、CMDB IRE 部 ロード [cmdb_ire_partial_ テーブルの部分的ペイロード 値のリスト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.additionalCommittedRelations.operation	この追加の依存関係性 CI に 行される操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• INSERT_AS_PARTIAL：依存関係 CI にエラーがあり、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関係して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ既存の依存関係 CI が更新す。 データタイプ：文字列
result.items	要求本文 *items* アレイに含のリスト。 データタイプ：オブジェクト "items": [{ "additionalRelatedItem [Array], "className": "String", "duplicateLookupIndice {Object}, "errorCount": Number, "errors": [Array], "identificationAttempts [Array], "identifierEntrySysId": "info": [Array], "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "operation": "String", "relatedItems": [Array], "relatedSysIds": [Array "sysId": "String", "warnings": [Array] }]
result.items.additionalRelatedItems	CMDB IRE 部分ペイロード [cmdb_ire_partial_payload ブルからの関連 CI (テーブル アップ CI) のリスト。 データタイプ：オブジェクト "additionalRelatedItems": { "className": "String", "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sysId": "String" }]
result.items.additionalRelatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応する *items* アレイの CI のインデ のリスト。 データタイプ：アレイ "inputIndices": [Number]
result.items.additionalRelatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	この関連アイテムの処理中に れた、CMDB IRE 部分ペイ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.additionalRelatedItems.sysId	この関連 CI のSys_id。 データタイプ：文字列
result.items.className	この CI のSys_class_name データタイプ：文字列
result.items.duplicateLookupIndices	同じ関連 CI を参照する *items.lookup* アレイ要素 デックス値のアレイを含むオ ト。 アレイ名は、指定された関連 照する要求本文 *items.loo* イの最初の要素を示します。 は、同じ関連 CI を参照する イの追加要素のセットです。 データタイプ：オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	この例は、 *items.lookup* 2 番目の要素が、そのアレイ 要素と同じ関連 CI を参照す を示しています。 `"duplicateLookupIndices" "2": [Array] ]`
result.items.errorCount	この CI の処理中に発生した 数。 データタイプ：数値
result.items.errors	この CI の処理中に発生した リスト。 データタイプ：オブジェクト `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.items.errors.error	この CI の処理中に発生した タイプ。 データタイプ：文字列
result.items.errors.message	この CI の処理中に発生した メッセージ。 データタイプ：文字列
result.items.identificationAttempts	この CI を識別するための試 ト。 データタイプ：オブジェクト `"identificationAttempts": { "attemptResult": "Strin "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttribute [Array], "identiferName": "Strin "searchOnTable": [Arra } ]`
result.items.identificationAttempts.attemptResult	この CI 識別試行の結果。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合しているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列

result.items.identificationAttempts.attributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "String`
	`"serial_number_type": "S`
	`]`

result.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttributes"`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "String`
	`]`

result.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用さ 子ルール。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.identificationAttempts.searchOnTable	この CI 識別試行のために検 テーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.items.identifierEntrySysId	この CI を識別するために使 識別子ルールのSys_id。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列
result.items.info	アイテムの処理に関する追加 スト。 データタイプ：オブジェクト `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
result.items.info.code	スキップされた再分類タイプ 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWIT • SKIPPED_CLASS_DOW • SKIPPED_CLASS_UPGI
result.items.info.message	再分類をスキップする理由に 加のインサイトを提供するメ ジ。 データタイプ：文字列
result.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールの IRE が再分類をスキップする み適用されます。ペイロード ローバルフラグのために再分 キップされた場合、この値は ます。 データタイプ：文字列
result.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文 アレイの CI のインデックス ト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"inputIndices": [ { Number } ]`
result.items.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.items.mergedPayloadIds	この CI の処理中に結合され CMDB IRE 部分的ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.items.operation	この CI に対して実行される 可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：CI が新しいレコ してターゲットテーブルに ます。 • NO_CHANGE：CI に対し れた操作はありません。 • UPDATE：ターゲットテー 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	が更新され、そのクラスが されたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup* ア の関連 CI (テーブルルックア のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"relatedItems": [ { "className": "String", "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "sysId": "String" } ]`
result.items.relatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.relatedItems.inputIndices	要求本文の CI および ルック イテムのインデックス値のリ の関連アイテムに対応する よび *items.lookup* アレイ データタイプ：オブジェクト `"inputIndices": [ { "mainIndex": Number, "subIndex": Number } ]`
result.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対 求本文 *items* アレイからの クス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求 *items.lookup* アレイから デックス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"markers": []
result.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中にこの CI に結合され た CMDB IRE 部分ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルのエントリのsys_id値の データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* ア 連アイテム (テーブルルック イテム) のsys_id値のリスト データタイプ：アレイ 注目すべき値： • null：この関連アイテムの た sys_id がありません "relatedSysIds": [Number, Number]
result.items.sysId	識別により、この CI に対し が見つかりました。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.items.warnings	この CI の処理中に発生した
	スト。
	
	データタイプ：オブジェク
	"warnings": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.items.warnings.error	この CI の処理中に発生した イプ。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.warnings.message	この CI の処理中に発生した セージ。 データタイプ：文字列
result.logContextId	このペイロードに対してレ たコンテキスト ID。 データタイプ：文字列
result.relations	要求本文 *relations* アレ 関係性 CI のリスト。 データタイプ：オブジェク `"relations": [ { "className": "String", "errorCount": Number, "errors": [Array], "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "operation": "String", "warnings": [Array] } ]`
result.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テ データタイプ：文字列
result.relations.errorCount	この依存関係性 CI の処理中 たエラーの数。 データタイプ：数値
result.relations.errors	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのリスト。 データタイプ：オブジェク `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.errors.error	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中に エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.relations.inputIndices	この依存関係性 CI に対応す 文 *relations* アレイ内の 性 CI オブジェクトのインテ のリスト。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
result.relations.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.relations.mergedPayloadIds	この依存関係性 CI の処理中 された CMDB IRE 部分ペ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.relations.operation	この依存関係性 CI に対して る操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されまし • INSERT_AS_PARTIAL： 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• NO_CHANGE：依存関係 して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ 既存の依存関係 CI が更新 た。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings	この依存関係性 CI の処理中 た警告のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.warnings.error	この依存関係性 CI の処理中 た警告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings.message	この依存関係性 CI の処理中 た警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

コンピューター CI の部分的ペイロードを送信します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/identifyreconcile/enhanced" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data '{ \
 "items" : [ \
  { \
   "className" : "cmdb_ci_computer", \
   "sys_object_source_info" : { \
    "source_name" : "ServiceNow", \
    "source_native_key" : "ncomputer3367" \
   }, \
   "values" : { \
    "cpu_core_count" : "6", \
    "ram" : "8192", \
    "manufacturer" : "DELL", \
    "company" : "My Company" \
   } \
  } \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ] \
}'
```

応答は、ペイロードが CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに挿入されたことを示します。


```
{
  "result": {
    "items": [{
      "className": "cmdb_ci_computer",
      "operation": "INSERT_AS_PARTIAL",
      "sysId": "Unknown",
      "partialSysIds": ["1aec79151bb45010593876a61a4bcb28"],
      "identifierEntrySysId": "Unknown",
      "errors": [],
      "warnings": [{
        "error": "MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES",
        "message": "In payload missing minimum set of input values
 for criterion (matching) attributes from identify rule for table
 [cmdb_ci_hardware]. Add these input values in payload item
 '{\"className\":\"cmdb_ci_computer\",\"values\":{\"discovery_source\":\"ServiceNow\",
\"company\":\"My
 Company\",\"cpu_core_count\":\"6\",\"ram\":\"8192\",\"manufacturer\":
\"DELL\"},\"sys_object_source_info\":{\"source_name\":\"ServiceNow\",
\"source_native_key\":\"ncomputer3367\"},\"settings\":{},\"sys_ire_info\":
{\"ire_received_time\":\"2020-05-14 20:14:51\"}}'"
      }],
      "identificationAttempts": [{
        "info": "sys_object_source NO_MATCH",
        "identifierName": "",
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "attributes": [],
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }, {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": ["serial_number", "serial_number_type"],
        "searchOnTable": "cmdb_serial_number",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }, {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": ["serial_number"],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }, {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": ["name"],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware",
        "hybridEntryCiAttributes": []
      }, {
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "attributes": ["mac_address", "name"],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter",
        "hybridEntryCiAttributes": []
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }],
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "warningCount": 1,
    "mergedPayloadIds": ["7ddcb9551bb45010593876a61a4bcb08"],
    "inputIndices": [0]
   }],
   "additionalCommittedItems": [],
   "relations": [],
   "additionalCommittedRelations": []
 }
}
```

サマリ生成の拡張 IRE オプションを有効にして、コンピューター CI の説明を完了する 2 番目の部分的ペイロードを送信します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/identifyreconcile/enhanced?options=generate_summary:true" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data '{ \
}'
```

応答は、コンピューター CI が挿入されたことを示し、実行された操作のサマリが表示されます。

```
{
 "result": {
   "relations": [],
   "hasError": false,
   "additionalCommittedItems": [],
   "hasWarning": false,
   "items": [
     {
       "relatedSysIds": [
         "735c79151bb45010593876a61a4bcb67"
       ],
       "identifierEntrySysId": "Unknown",
       "sysId": "ff5c79151bb45010593876a61a4bcb64",
       "errorCount": 0,
       "markers": [],
       "className": "cmdb_ci_computer",
       "inputIndices": [
         0
       ],
       "operation": "INSERT",
       "relatedItems": [
         {
           "operation": "INSERT",
           "warningCount": 0,
           "errors": [],
           "sysId": "735c79151bb45010593876a61a4bcb67",
           "className": "cmdb_ci_network_adapter",
           "errorCount": 0,
           "markers": [],
           "inputIndices": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        {
          "subIndex": 0,
          "mainIndex": 0
        }
      ],
      "mergedPayloadIds": []
    }
  ],
  "mergedPayloadIds": [
    "fe4c39151bb45010593876a61a4bcbd3"
  ],
  "identificationAttempts": [
    {
      "info": "sys_object_source NO_MATCH",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "identifierName": "",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
    },
    {
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
        "serial_number",
        "serial_number_type"
      ],
      "hybridEntryCiAttributes": [],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number"
    },
    {
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
        "serial_number"
      ],
      "hybridEntryCiAttributes": [],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
    },
    {
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
        "name"
      ],
      "hybridEntryCiAttributes": [],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
    },
    {
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
        "mac_address",
        "name"
      ],
      "hybridEntryCiAttributes": [],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter"
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      "warningCount": 0
    }
  ],
  "additionalCommittedRelations": [],
  "summary": {
    "cmdb_ci_network_adapter": {
      "mergedPartialPayloads": 0,
      "inserted": 1,
      "partial": 0,
      "warnings": 0,
      "incomplete": 0,
      "additionalInserted": 0,
      "unchanged": 0,
      "skipped": 0,
      "updated": 0,
      "errors": 0
    },
    "cmdb_ci_computer": {
      "mergedPartialPayloads": 1,
      "inserted": 1,
      "partial": 0,
      "warnings": 0,
      "incomplete": 0,
      "additionalInserted": 0,
      "unchanged": 0,
      "skipped": 0,
      "updated": 0,
      "errors": 0
    }
  }
 }
}
```


自動翻訳

識別および調整 - **POST /now/identifyreconcile/query**

データベース内の CMDB の操作をコミットせずに指定されたペイロード (要求の本文) で実行する操作 (挿入か更新か) を決定します。

このエンドポイントを使用して、識別および調整 - POST /now/identifyreconcile エンドポイントへのペイロード (要求本文) の送信をシミュレートします。

拡張 IRE オプションを指定する必要がある場合は、代わりに 識別および調整 - POST /now/identifyreconcile/enhanced エンドポイントを使用します。拡張 IRE オプションの詳細については、「 識別および調整エンジン (IRE)」 を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/identifyreconcile/query

デフォルトの URL：/api/now/identifyreconcile/query

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_data_source	CI 情報のソース。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：API ペイロードを不完全なペイロードテーブルに挿入します。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アイテム	作成または更新する CI のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"items": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "lookup": [Array], "related": [Array], "settings": {Object}, "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name (クラス/テーブル名)。この値は、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_win_server な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	どの任意の CMDB テーブルにすることができます。 データタイプ：文字列
items.internal_id	このペイロードのこのアイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup	各オブジェクトがルックアップベースの識別レコードを説明するオブジェクトのアレイ。これらのレコードは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへの参照を含むルックアップテーブルに基づいて最上位レベルの構成アイテムを識別するために使用されます。 データタイプ: Array off Objects `"lookup": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.lookup.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name またはクラス/テーブル名。この値は、cmdb_serial_number や cmdb_ci_network_adapter などの任意の CMDB クラス/テーブルまたは非 CMDB 階層クラスにすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.internal_id	このペイロードのこのルックアップレコードの一意の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でもソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.lookup.values	このルックアップアイテムのフィールドを名前/値のペアとして記述するオブジェクト。名前はフィールド名です。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "ip_address": "String", "mac_address": "String", "serial_number": "String", "serial_number_type": "String", "valid": "String" }`
items.related	識別される最上位レベル CI への参照を持つ関連テーブルに基づいて、各オブジェクトが作成または更新するアイテムレコードを説明するオブジェクトのアレイ。関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルのルールは、このアレイに含めることができるレコードのタイプを定義します。 関連するテーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張する場合もあれば拡張しない場合もあります。これらのレコードは、構成アイテムの識別には使用されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"related": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.related.className	必須です。作成または更新する関連アイテムの sys_class_name またはクラス/テーブル名。 データタイプ：文字列
items.related.internal_id	このペイロードのこの関連アイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でもソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
items.related.sys_object_source_info.source_feed	この関連アイテムを送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数の

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	フィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_name	関連アイテム情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_native_key	関連アイテムのソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	関連アイテムがスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.related.values	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 "values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"sys_class_name": "String"
	}</pre>

items.settings	許可される更新のタイプを定義するパラメーターが含まれるオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"settings": {
	
	"skipReclassificationRestrictionRules": Boolean,
	
	"updateWithoutDowngrade": Boolean,
	"updateWithoutSwitch": Boolean,
	
	"updateWithoutUpgrade": Boolean
	}</pre>

items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	IRE がペイロードアイテムのクラスに一致する再分類制限ルールの実行をスキップすべきかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキップします。 • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutDowngrade	この CI に対して更新とダウングレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、ダウングレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とダウングレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutSwitch	この CI を更新してクラスを切り替えることができるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、クラスの切り替えは許可されません。 • false：アイテムの更新とクラスの切り替えの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutUpgrade	この CI に対して更新とアップグレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、アップグレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とアップグレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.sys_object_source_info	一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
items.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.values	この CI 用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 "values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"sys_class_name": "String"
	}</pre>

referenceItems	ペイロード内の 2 つのアイテム間の参照のリスト。各参照アイテムの値は、クラスで定義された IRE ルールを使用して CI を識別する前に入力されます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"referenceItems": [
	{
	"referenced": "String",
	"referencedBy": "String",
	"referenceField": "String"
	}
	]</pre>

referenceItems.referenced	別のアイテムによって参照されているアイテムに対して定義された *internal_id*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referencedBy	別のアイテムを参照するアイテムに対して定義された *internal_id*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referenceField	*referencedBy* アイテムのクラス/テーブル内の参照フィールドの名前。 データタイプ：文字列
relations	ペイロードで定義された 2 つのアイテム間の関係のリスト。 このアレイ内のオブジェクトは、2 つの形式のいずれかを使用できます。 • オブジェクトは、*parent* および *child* の名前と値のペアを使用して 2 つの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	トップレベルアイテム (のみ) の間の関係を定義できます。この値はペイロード *items* アレイのアイテムインデックスを表します。
	• オブジェクトは、*parent_id* および *child_id* のキー/値のペアを使用して、最上位レベルのアイテム、関連するアイテム、ルックアップアイテムを含む任意の 2 つのアイテム間の関係を定義できます。この値は、それらのアイテムに対して定義された *internal_id* 値を表します。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`
	`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`

relations.child	関係内の子を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値
relations.child_id	関係内の子アイテムの *internal_id*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
relations.parent	関係内の親を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値
relations.parent_id	関係内の親アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.sys_rel_source_info	関係の検出ソース情報。非依存関係の場合、この情報は関係ソース [sys_rel_source] テーブルにあります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_rel_source_info": { "source_name": "String", "source_feed": "String" }`
relations.sys_rel_source_info.source_name	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラメーターで渡される検出ソース。
relations.sys_rel_source_info.source_feed	検出ソース内のサブ検出/スキャンである文字列。 デフォルト値：「UNKNOWN」は、sys_rel_source テーブルにレコードを作成するときに source_feed 列に格納されます。
relations.type	親アイテムと子アイテムの間に存在する関係のタイプ。これは、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからの名前フィールド値である必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	クエリによって生成された結 ト。 データタイプ：アレイ "result": ["additionalCommittedIte [Array], "additionalCommittedRe [Array], "items": [Array],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"relations": [Array]]

result.additionalCommittedItems	挿入または更新する要求本文
	アレイに含まれていない CI
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"additionalCommittedIten
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"identificationAttempts
	[Array],
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [Ar
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_class データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中に発 ラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedItems.errors	この追加 CI の処理中に発生
	ラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.errors.error	この追加 CI の処理中に発生 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中に発 ラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts	この追加の CI を識別するた のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"identificationAttempts": [ { "attemptResult": "Strin "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttribute [Array], "identiferName": "Strin "searchOnTable": [Arra } ]`
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行の 可能な値： • MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合しているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブル ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI の識別の試行 される CI ID エントリ属性の データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、次の 使用される要求本文データと よって異なります。 `"attributes": [ "serial_number": "String "serial_number_type": "S ]`
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI 識別試行中に た CI ID エントリー属性の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、次の 使用される要求本文データと よって異なります。 "hybridEntryCiAttributes" "name": "String", "serial_number": "String]
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行に る識別子ルール。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行で たテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別するた される識別子ルールの sys_ 注目すべき値： • Unknown：この追加の C に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する要
	items アレイの CI のインデ
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"inputIndices": [
	{
	Number
	}
	]

result.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に結合 た CMDB IRE 部分的ペイロ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実行作。 可能な値： • DELETE：既存の CI がタテーブルから削除されます • INSERT：追加の CI が新コードとしてターゲットテ挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の C て実行された操作はありま • UPDATE：ターゲットテ既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既が更新され、そのクラスが的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の新され、そのクラスが先祖たは子孫クラスではない別に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既が更新され、そのクラスがされたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出されたこの CI の sys_id。 注目値: 不明:この追加の CI に失敗しました。詳細につい「*errors*」を参照してくだ データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に発告のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"warnings": [ {`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]</pre>

result.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に発告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に発告メッセージ。 データタイプ：文字列

result.additionalCommittedRelations	要求本文に含まれていない依性 CI のリスト 挿入または更 *relations* リスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"additionalCommittedRel
	{
	"className": "String",
	"operation": "String",
	"markers": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"mergedPayloadIds": [A
	}
	]</pre>

result.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テ データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の処生したエラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係性 CI の発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係性 CI の 発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 CI の 発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 CI に 要求本文 *relations* アレイ 存関係性 CI オブジェクトの クス値のリスト。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
result.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係性 CI の 結合された、CMDB IRE 部 ロード [cmdb_ire_partial_p テーブルの部分的ペイロード 値のリスト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.additionalCommittedRelations.operation	この追加の依存関係性 CI に 行される操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されます。 • INSERT_AS_PARTIAL： 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 部分的ペ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	[cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関係 して実行された操作はあ • UPDATE：ターゲットテ 既存の依存関係 CI が更新 す。 データタイプ：文字列

result.items	要求本文 *items* アレイに含
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"items": [
	{
	"additionalRelatedItem
	[Array],
	"className": "String",
	"duplicateLookupIndice
	{Object},
	"errorCount": Number,
	"errors": [Array],
	"identificationAttempts
	[Array],
	"identifierEntrySysId":
	"info": [Array],
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloadIds": [A
	"operation": "String",
	"relatedItems": [Array],
	"relatedSysIds": [Array
	"sysId": "String",
	"warnings": [Array]
	}
	]

result.items.additionalRelatedItems	CMDB IRE 部分ペイロード [cmdb_ire_partial_payload ブルからの関連 CI (テーブル アップ CI) のリスト。 データタイプ：オブジェクト "additionalRelatedItems": { "className": "String", "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "sysId": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
result.items.additionalRelatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応する *items* アレイの CI のイン のリスト。 データタイプ：アレイ "inputIndices": [Number]
result.items.additionalRelatedItems.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	この関連アイテムの処理中 れた、CMDB IRE 部分ペイ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.additionalRelatedItems.sysId	この関連 CI のSys_id。 データタイプ：文字列
result.items.className	この CI のSys_class_name データタイプ：文字列
result.items.duplicateLookupIndices	同じ関連 CI を参照する *items.lookup* アレイ要素 デックス値のアレイを含む ト。 アレイ名は、指定された関 照する要求本文 *items.lo* イの最初の要素を示します。 は、同じ関連 CI を参照する イの追加要素のセットです。 データタイプ：オブジェク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	この例は、 *items.lookup* 2 番目の要素が、そのアレイ 要素と同じ関連 CI を参照す を示しています。 `"duplicateLookupIndices" "2": [Array] ]`
result.items.errorCount	この CI の処理中に発生した 数。 データタイプ：数値
result.items.errors	この CI の処理中に発生した リスト。 データタイプ：オブジェクト `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.items.errors.error	この CI の処理中に発生した タイプ。 データタイプ：文字列
result.items.errors.message	この CI の処理中に発生した メッセージ。 データタイプ：文字列
result.items.identificationAttempts	この CI を識別するための試 ト。 データタイプ：オブジェクト `"identificationAttempts": { "attemptResult": "Strin "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttribute [Array], "identiferName": "Strin "searchOnTable": [Arra } ]`
result.items.identificationAttempts.attemptResult	この CI 識別試行の結果。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合しているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列

result.items.identificationAttempts.attributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "String`
	`"serial_number_type": "S`
	`]`

result.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttributes"`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "String`
	`]`

result.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用さ 子ルール。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.identificationAttempts.searchOnTable	この CI 識別試行のために検 テーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.items.identifierEntrySysId	この CI を識別するために使 識別子ルールのSys_id。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列
result.items.info	アイテムの処理に関する追加 スト。 データタイプ：オブジェクト `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
result.items.info.code	スキップされた再分類タイプ 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWIT • SKIPPED_CLASS_DOW • SKIPPED_CLASS_UPGI
result.items.info.message	再分類をスキップする理由に 加のインサイトを提供するメ ジ。 データタイプ：文字列
result.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールの IRE が再分類をスキップする み適用されます。ペイロード ローバルフラグのために再分 キップされた場合、この値は ます。 データタイプ：文字列
result.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文 アレイの CI のインデックス ト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"inputIndices": [ { Number } ]`
result.items.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.items.mergedPayloadIds	この CI の処理中に結合され CMDB IRE 部分的ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.items.operation	この CI に対して実行される 可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：CI が新しいレコ してターゲットテーブルに ます。 • NO_CHANGE：CI に対し れた操作はありません。 • UPDATE：ターゲットテー 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	が更新され、そのクラスが されたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup* ア の関連 CI (テーブルルックア のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"relatedItems": [ { "className": "String", "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "sysId": "String" } ]`
result.items.relatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.relatedItems.inputIndices	要求本文の CI および ルック イテムのインデックス値のリ の関連アイテムに対応する よび *items.lookup* アレイ データタイプ：オブジェクト `"inputIndices": [ { "mainIndex": Number, "subIndex": Number } ]`
result.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対 求本文 *items* アレイからの クス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求 *items.lookup* アレイから デックス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"markers": []
result.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中にこの CI に結合され た CMDB IRE 部分ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルのエントリのsys_id値の データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* ア 連アイテム (テーブルルック イテム) のsys_id値のリスト データタイプ：アレイ 注目すべき値： • null：この関連アイテムの た sys_id がありません "relatedSysIds": [Number, Number]
result.items.sysId	識別により、この CI に対し が見つかりました。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.items.warnings	この CI の処理中に発生した
	スト。
	
	データタイプ：オブジェク
	"warnings": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.items.warnings.error	この CI の処理中に発生した イプ。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.warnings.message	この CI の処理中に発生した セージ。 データタイプ：文字列
result.logContextId	このペイロードに対してレ たコンテキスト ID。 データタイプ：文字列
result.relations	要求本文 *relations* アレ 関係性 CI のリスト。 データタイプ：オブジェク `"relations": [ { "className": "String", "errorCount": Number, "errors": [Array], "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "operation": "String", "warnings": [Array] } ]`
result.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テ データタイプ：文字列
result.relations.errorCount	この依存関係性 CI の処理中 たエラーの数。 データタイプ：数値
result.relations.errors	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのリスト。 データタイプ：オブジェク `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.errors.error	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中に エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.relations.inputIndices	この依存関係性 CI に対応す 文 *relations* アレイ内の 性 CI オブジェクトのインテ のリスト。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
result.relations.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.relations.mergedPayloadIds	この依存関係性 CI の処理中 された CMDB IRE 部分ペ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.relations.operation	この依存関係性 CI に対して る操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されまし • INSERT_AS_PARTIAL： 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• NO_CHANGE：依存関係 して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ 既存の依存関係 CI が更新 た。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings	この依存関係性 CI の処理中 た警告のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.warnings.error	この依存関係性 CI の処理中 た警告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings.message	この依存関係性 CI の処理中 た警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

IP 接続の関係がある Linux サーバー (シリアル番号とネットワークアダプター関連アイテムのルックアップを含む) と IP スイッチを含むペイロードの送信をシミュレートします。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/identifyreconcile/query" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data '{ \
 "items": [{ \
   "className": "cmdb_ci_linux_server", \
   "values": { \
     "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server", \
     "name": "lnux101", \
     "host_name": "lnux101.servicenow.com", \
     "ip_address": "10.11.12.173", \
     "os_name": "Linux Red Hat" \
   }, \
   "lookup": [{ \
     "className": "cmdb_serial_number", \
     "values": { \
       "serial_number": "lnux101", \
       "serial_number_type": "uuid", \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "valid": "true" \
     } \
    }, { \
     "className": "cmdb_ci_network_adapter", \
     "values": { \
      "name": "eth0", \
      "ip_address": "10.11.12.173", \
      "mac_address": "00:55:51:21:26:2f" \
     } \
    }] \
   }, { \
    "className": "cmdb_ci_ip_switch", \
    "values": { \
     "name": "IP-Switch-1", \
     "serial_number": "Switch23587", \
     "serial_number_type": "uuid" \
    } \
   }], \
   "relations": [{ \
    "parent": 0, \
    "child": 1, \
    "type": "IP Connection::IP Connection" \
   }] \
}'
```

Linux サーバーの CI は、ハードウェア [cmdb_ci_hardware] テーブルの名前に対するハードウェアルール検索によって識別され、Linux サーバー [cmdb_ci_linux_server] テーブルの既存の CI に対する更新として処理されます。同様に、IP スイッチは、ハードウェアテーブルの名前に対するハードウェアルール検索によって識別され、IP スイッチ [cmdb_ci_ip_switch] テーブル内の既存の CI を更新します。最後に、サーバーとスイッチ間の IP 接続の関係が、CI 関係性 [cmdb_rel_ci] テーブルに新しいレコードとして挿入されます。

自動翻訳


```
{
 "result": {
  "relations": [
   {
    "operation": "INSERT",
    "mergedPayloadIds": [],
    "className": "cmdb_rel_ci",
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
     0
    ]
   }
  ],
  "items": [
   {
    "relatedSysIds": [
     null,
     null
    ],
    "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
    "sysId": "539747cac0a801640163e60735fbbf6e",
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "identificationAttempts": [
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attributes": [
          "serial_number",
          "serial_number_type"
        ],
        "hybridEntryCiAttributes": [],
        "searchOnTable": "cmdb_serial_number"
      },
      {
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attributes": [
          "serial_number"
        ],
        "hybridEntryCiAttributes": [],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
      },
      {
        "attemptResult": "MATCHED",
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attributes": [
          "name"
        ],
        "hybridEntryCiAttributes": [],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
      }
    ],
    "inputIndices": [
      0
    ],
    "additionalRelatedItems": [],
    "operation": "UPDATE",
    "relatedItems": [
      {
        "markers": [],
        "mergedPayloadIds": [],
        "inputIndices": [
          {
            "subIndex": 0,
            "mainIndex": 0
          }
        ],
        "className": "cmdb_serial_number"
      },
      {
        "markers": [],
        "mergedPayloadIds": [],
        "inputIndices": [
          {
            "subIndex": 1,
            "mainIndex": 0
          }
        ],
        "className": "cmdb_ci_network_adapter"
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      "mergedPayloadIds": [],
      "className": "cmdb_ci_linux_server"
    },
    {
      "operation": "UPDATE",
      "identifierEntrySysId": "556eb250c3400200d8d4bea192d3ae92",
      "mergedPayloadIds": [],
      "sysId": "304481257f701200bee45f19befa915b",
      "identificationAttempts": [
        {
          "attemptResult": "SKIPPED",
          "identifierName": "Hardware Rule",
          "attributes": [
            "serial_number",
            "serial_number_type"
          ],
          "hybridEntryCiAttributes": [],
          "searchOnTable": "cmdb_serial_number"
        },
        {
          "attemptResult": "NO_MATCH",
          "identifierName": "Hardware Rule",
          "attributes": [
            "serial_number"
          ],
          "hybridEntryCiAttributes": [],
          "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
        },
        {
          "attemptResult": "MATCHED",
          "identifierName": "Hardware Rule",
          "attributes": [
            "name"
          ],
          "hybridEntryCiAttributes": [],
          "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
        }
      ],
      "errorCount": 0,
      "markers": [],
      "className": "cmdb_ci_ip_switch",
      "inputIndices": [
        1
      ]
    }
  ],
  "additionalCommittedRelations": [],
  "additionalCommittedItems": []
 }
}
```


識別および調整 - **POST /now/identifyreconcile/queryEnhanced**

データベース内の CMDB の操作をコミットせずに指定されたペイロード (要求の本文) で実行する操作 (挿入か更新か) を決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このエンドポイントを使用して、識別および調整 - POST /now/identifyreconcile/enhanced エンドポイントへのペイロード (要求本文) の送信をシミュレートします。

このメソッドは 識別および調整 - POST /now/identifyreconcile/query メソッドに似ていますが、次の機能も追加されます。

- 部分的ペイロード
  - アイテムに警告またはエラーがある場合は、アイテムの操作が INSERT_AS_PARTIAL か INSERT_INCOMPLETE かを示します。
  - 既存の部分的ペイロードと結合された部分的ペイロードの sys_id を返します。
- ペイロードの重複排除機能をサポートします。
- サマリを生成します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/identifyreconcile/queryEnhanced

デフォルトの URL：/api/now/identifyreconcile/queryEnhanced

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
options	要求に適用される拡張 IRE オプションを表す名前と値のペアのカンマ区切りリスト。 例として、部分的ペイロードと部分的コメントのデフォルト値を上書きし、ペイロードを重し、拡張 IRE オプションのサマリーを生成するには、次のコマンドを実行します。 partial_payloads:false,partial_commits:false,deduplicate_payloads:false,generate_summa **注:** デフォルトでは、または *`partial_payloads`* が true に設定されている場合は、*`partial_commits`* と *`deduplicate_payloads`* の両方が (これらが false に設れている場合でも) 有効になります。これらの機能は、部分的ペイロード機能に不可欠るためです。 拡張 IRE オプションの詳細については、「 識別および調整エンジン (IRE)」 を参照してい。 名前と値の各ペアの有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：この拡張 IRE オプションを有効にします。 • false：この拡張 IRE オプションを無効にします。 データタイプ：文字列
sysparm_data_source	CI 情報のソース。これは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィー 定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：API ペイロードを不完全なペイロードテーブルに挿入します。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アイテム	作成または更新する CI のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"items": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "lookup": [Array], "related": [Array], "settings": {Object}, "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name (クラス/テーブル名)。この値は、cmdb_ci_linux_server や cmdb_ci_win_server などの任意の CMDB テーブルにすることができます。 データタイプ：文字列
items.internal_id	このペイロードのこのアイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.lookup	各オブジェクトがルックアップベースの識別レコードを説明するオブジェクトのアレイ。これらのレコードは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルへの参照を含むルックアップテーブルに基づいて最上位レベルの構成アイテムを識別するために使用されます。 データタイプ: Array off Objects `"lookup": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object} } ]`
items.lookup.className	必須です。作成または更新する CI の sys_class_name またはクラス/テーブル名。この値は、cmdb_serial_number や cmdb_ci_network_adapter などの任意の CMDB クラス/テーブルまたは非 CMDB 階層クラスにすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.internal_id	このペイロードのこのルックアップレコードの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でも

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	ソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
items.lookup.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.lookup.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.lookup.values	このルックアップアイテムのフィールドを名前/値のペアとして記述するオブジェ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	クト。名前はフィールド名です。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "ip_address": "String", "mac_address": "String", "serial_number": "String", "serial_number_type": "String", "valid": "String" }`
items.related	識別される最上位レベル CI への参照を持つ関連テーブルに基づいて、各オブジェクトが作成または更新するアイテムレコードを説明するオブジェクトのアレイ。関連エントリ [cmdb_related_entry] テーブルのルールは、このアレイに含めることができるレコードのタイプを定義します。 関連するテーブルは、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルを拡張する場合もあれば拡張しない場合もあります。これらのレコードは、構成アイテムの識別には使用されません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"related": [ { "className": "String", "internal_id": "String", "sys_object_source_info": {Object}, "values": {Object}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	}]
items.related.className	必須です。作成または更新する関連アイテムの sys_class_name またはクラス/テーブル名。 データタイプ：文字列
items.related.internal_id	このペイロードのこの関連アイテムの一意の識別子。任意の値にすることができますが、ペイロード内で一意である必要があります。 データタイプ：文字列

items.related.sys_object_source_info	指定されたデータソースの一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。同じ CI でもソースが異なると、名前と値のペアが異なる場合があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"sys_object_source_info": {
	"source_feed": "String",
	"source_name": "String",
	"source_native_key": "String",
	
	"source_recency_timestamp": "String"
	}

items.related.sys_object_source_info.source_feed	この関連アイテムを送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_name	関連アイテム情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_native_key	関連アイテムのソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.related.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	関連アイテムがスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

items.related.values	この関連アイテム用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。
	
	`"values": {`
	`"host_name": "String",`
	`"ip_address": "String",`
	`"name": "String",`
	`"os_name": "String",`
	`"sys_class_name": "String"`
	`}`

items.settings	許可される更新のタイプを定義するパラメーターが含まれるオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	"settings": {
	"skipReclassificationRestrictionRules": Boolean,
	"updateWithoutDowngrade": Boolean,
	"updateWithoutSwitch": Boolean,
	"updateWithoutUpgrade": Boolean
	}

items.settings.skipReclassificationRestrictionRules	IRE がペイロードアイテムのクラスに一致する再分類制限ルールの実行をスキップすべきかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ルールの実行をスキップします。 • false：ルールを実行します。 デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutDowngrade	この CI に対して更新とダウングレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、ダウングレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とダウングレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutSwitch	この CI を更新してクラスを切り替えることができるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• true：アイテムを更新しますが、クラスの切り替えは許可されません。 • false：アイテムの更新とクラスの切り替えの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.settings.updateWithoutUpgrade	この CI に対して更新とアップグレードの両方を許可するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：アイテムを更新しますが、アップグレードは許可されません。 • false：アイテムの更新とアップグレードの両方が許可されます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
items.sys_object_source_info	一意の CI 識別子を記述するオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `"sys_object_source_info": { "source_feed": "String", "source_name": "String", "source_native_key": "String", "source_recency_timestamp": "String" }`
items.sys_object_source_info.source_feed	この CI を送信するフィードを一意に識別する名前。ソースが複数のフィードを持つことができる場合に使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_name	CI 情報のデータソース。この値は、構成アイテム [cmdb_ci] テーブルの discovery_source フィールドに定義された選択値の 1 つである必要があります。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_native_key	CI のソースからの一意のキー/ID。アイテムに固有の任意の文字列にすることができます。 データタイプ：文字列
items.sys_object_source_info.source_recency_timestamp	CI がスキャンされた UTC 日時。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
items.values	この CI 用に名前/値のペアとして作成または更新するフィールドを説明するオブジェクト。名前はフィールド名です。参照フィールドの場合、値は参照される sys_id である必要があります。 データタイプ：オブジェクト フィールド名とタイプは、次のようにユーザーが選択したフィールドによって異なります。 `"values": { "host_name": "String", "ip_address": "String", "name": "String", "os_name": "String", "sys_class_name": "String" }`
referenceItems	ペイロード内の 2 つのアイテム間の参照のリスト。各

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	参照アイテムの値は、クラスで定義された IRE ルールを使用して CI を識別する前に入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"referenceItems": [ { "referenced": "String", "referencedBy": "String", "referenceField": "String" } ]`
referenceItems.referenced	別のアイテムによって参照されているアイテムに対して定義された *`internal_id`*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referencedBy	別のアイテムを参照するアイテムに対して定義された *`internal_id`*。 データタイプ：文字列
referenceItems.referenceField	*`referencedBy`* アイテムのクラス/テーブル内の参照フィールドの名前。 データタイプ：文字列
relations	ペイロードで定義された 2 つのアイテム間の関係のリスト。 このアレイ内のオブジェクトは、2 つの形式のいずれかを使用できます。 • オブジェクトは、*`parent`* および *`child`* の名前と値のペアを使用して 2 つのトップレベルアイテム (のみ) の間の関係を定義できます。この値はペイロード *`items`* アレイのアイテムインデックスを表します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	• オブジェクトは、*parent_id* および *child_id* のキー/値のペアを使用して、最上位レベルのアイテム、関連するアイテム、ルックアップアイテムを含む任意の 2 つのアイテム間の関係を定義できます。この値は、それらのアイテムに対して定義された *internal_id* 値を表します。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relations": [ { "child": Number, "parent": Number, "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`
	
	`"relations": [ { "child_id": "String", "parent_id": "String", "sys_rel_source_info": {Object}, "type": "String" } ]`

relations.child	関係内の子を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値
relations.child_id	関係内の子アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.parent	関係内の親を表す *items* アレイ内の CI オブジェクトの整数インデックス。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
relations.parent_id	関係内の親アイテムの *internal_id*。 データタイプ：文字列
relations.sys_rel_source_info	関係の検出ソース情報。非依存関係の場合、この情報は関係ソース [sys_rel_source] テーブルにあります。 データタイプ：オブジェクト `"sys_rel_source_info": { "source_name": "String", "source_feed": "String" }`
relations.sys_rel_source_info.source_name	検出ソース名。 デフォルト：API メソッドパラメーターで渡される検出ソース。
relations.sys_rel_source_info.source_feed	検出ソース内のサブ検出/スキャンである文字列。 デフォルト値：「UNKNOWN」は、sys_rel_source テーブルにレコードを作成するときに source_feed 列に格納されます。
relations.type	親アイテムと子アイテムの間に存在する関係のタイプ。これは、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルからの名前フィールド値である必要があります。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。 エラーメッセージの詳細「チャンク […] は有効なエントリーではありません (Chunk […] is not a valid entry)」は、*options* クエリパラメーターが正しい名前と値のペア形式でないことを示しています。 たとえば、部分的な *options* パラメーターを指定すると、メッセージの詳細に「チャンク [部分的] は有効なエントリではありません (Chunk [partial] is not a valid entry)」というメッセージと 500 ステータスコードが生成されます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	クエリによって生成された結 ト。 データタイプ：アレイ "result": ["additionalCommittedIte [Array],

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"additionalCommittedRe [Array], "items": [Array], "relations": [Array]]

result.additionalCommittedItems	挿入または更新する要求本文
	アレイに含まれていない CI
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"additionalCommittedIten
	{
	"className": "String",
	"errorCount": Number,
	"identificationAttempts
	[Array],
	"inputIndices": [Array],
	"markers": [Array],
	"mergedPayloads": [Ar
	"operation": "String",
	"sysId": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.className	この追加の CI の sys_class データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errorCount	この追加の CI の処理中に発 ラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedItems.errors	この追加 CI の処理中に発生
	ラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"errors": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.additionalCommittedItems.errors.error	この追加 CI の処理中に発生 ラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.errors.message	この追加の CI の処理中に発 ラーメッセージ。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts	この追加の CI を識別するた
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"identificationAttempts":
	{
	"attemptResult": "Strin
	"attributes": [Array],
	"hybridEntryCiAttribute
	[Array],
	"identiferName": "Strin
	"searchOnTable": [Arra
	}
	]

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attemptResult	この追加の CI 識別の試行の 可能な値： • MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合されているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.attributes	この追加の CI の識別の試行 される CI ID エントリ属性の データタイプ：アレイ 属性の名前とタイプは、次の 使用される要求本文データと よって異なります。 "attributes": ["serial_number": "String "serial_number_type": "S]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この追加の CI 識別試行中に
	た CI ID エントリー属性の
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データ
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttributes"`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "String`
	`]`

result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.identifierName	この追加の CI 識別の試行に る識別子ルール。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identificationAttempts.searchOnTable	この追加の CI 識別の試行で たテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.identifierEntrySysId	この追加の CI を識別するた される識別子ルールの sys_ 注目すべき値： • Unknown：この追加の C に失敗しました。詳細に 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.additionalCommittedItems.inputIndices	この追加の CI に対応する要
	items アレイの CI のイン
	のリスト。
	
	データタイプ：オブジェク
	`"inputIndices": [`
	`{`
	`Number`
	`}`
	`]`

result.additionalCommittedItems.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.additionalCommittedItems.mergedPayloads	この追加 CI の処理中に結合 た CMDB IRE 部分的ペイ [cmdb_ire_partial_payloa

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.additionalCommittedItems.operation	この追加の CI に対して実行 作。 可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：追加の CI が新 コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • NO_CHANGE：追加の C て実行された操作はありま • UPDATE：ターゲットテ 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが されたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.sysId	識別によって検出されたこの CI の sys_id。 注目値: 不明:この追加の CI に失敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してくだ データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings	この追加の CI の処理中に発 告のリスト。 データタイプ：オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"warnings": [
	  {
	  "error": "String",
	  "message": "String"
	  }
	]</pre>

result.additionalCommittedItems.warnings.error	この追加の CI の処理中に発 告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedItems.warnings.message	この追加の CI の処理中に発 告メッセージ。 データタイプ：文字列

result.additionalCommittedRelations	要求本文に含まれていない依
	性 CI のリスト 挿入または更
	relations リスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"additionalCommittedRel
	  {
	  "className": "String",
	  "operation": "String",
	  "markers": [Array],
	  "inputIndices": [Array],
	  "mergedPayloadIds": [A
	  }
	]</pre>

result.additionalCommittedRelations.className	この追加の依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テー データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errorCount	この追加の依存関係 CI の処 生したエラーの数。 データタイプ：数値

result.additionalCommittedRelations.errors	この追加の依存関係性 CI の
	発生したエラーのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"errors": [
	  {
	  "error": "String",
	  "message": "String"</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
result.additionalCommittedRelations.errors.error	この追加の依存関係性 CI の 発生したエラーのタイプ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.errors.message	この追加の依存関係性 CI の 発生したエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.additionalCommittedRelations.inputIndices	この追加の依存関係性 CI に 要求本文 *relations* アレイ 存関係性 CI オブジェクトの クス値のリスト。 データタイプ：アレイ "inputIndices": [Number]
result.additionalCommittedRelations.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.additionalCommittedRelations.mergedPayloadIds	この追加の依存関係性 CI の 結合された、CMDB IRE 部 ロード [cmdb_ire_partial_ テーブルの部分的ペイロード 値のリスト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.additionalCommittedRelations.operation	この追加の依存関係性 CI に 行される操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されます。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• INSERT_AS_PARTIAL：依存関係 CI にエラーがあり、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されます。 • NO_CHANGE：依存関係して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ既存の依存関係 CI が更新す。 データタイプ：文字列
result.items	要求本文 *items* アレイに含のリスト。 データタイプ：オブジェクト "items": [{ "additionalRelatedItem [Array], "className": "String", "duplicateLookupIndice {Object}, "errorCount": Number, "errors": [Array], "identificationAttempts [Array], "identifierEntrySysId": "info": [Array], "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "operation": "String", "relatedItems": [Array], "relatedSysIds": [Array "sysId": "String", "warnings": [Array] }]
result.items.additionalRelatedItems	CMDB IRE 部分ペイロード [cmdb_ire_partial_payload ブルからの関連 CI (テーブル アップ CI) のリスト。 データタイプ：オブジェクト "additionalRelatedItems": { "className": "String", "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sysId": "String" }]
result.items.additionalRelatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.additionalRelatedItems.inputIndices	この関連アイテムに対応する *items* アレイの CI のインデ のリスト。 データタイプ：アレイ "inputIndices": [Number]
result.items.additionalRelatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ "markers": []
result.items.additionalRelatedItems.mergedPayloadIds	この関連アイテムの処理中に れた、CMDB IRE 部分ペイ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.additionalRelatedItems.sysId	この関連 CI のSys_id。 データタイプ：文字列
result.items.className	この CI のSys_class_name データタイプ：文字列
result.items.duplicateLookupIndices	同じ関連 CI を参照する *items.lookup* アレイ要素 デックス値のアレイを含むオ ト。 アレイ名は、指定された関連 照する要求本文 *items.loo* イの最初の要素を示します。 は、同じ関連 CI を参照する イの追加要素のセットです。 データタイプ：オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	この例は、 *items.lookup* 2 番目の要素が、そのアレイ 要素と同じ関連 CI を参照す を示しています。 `"duplicateLookupIndices" "2": [Array] ]`
result.items.errorCount	この CI の処理中に発生した 数。 データタイプ：数値
result.items.errors	この CI の処理中に発生した リスト。 データタイプ：オブジェクト `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.items.errors.error	この CI の処理中に発生した タイプ。 データタイプ：文字列
result.items.errors.message	この CI の処理中に発生した メッセージ。 データタイプ：文字列
result.items.identificationAttempts	この CI を識別するための試 ト。 データタイプ：オブジェクト `"identificationAttempts": { "attemptResult": "Strin "attributes": [Array], "hybridEntryCiAttribute [Array], "identiferName": "Strin "searchOnTable": [Arra } ]`
result.items.identificationAttempts.attemptResult	この CI 識別試行の結果。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• MATCHED：識別に成功 た。指定された属性と完全 る一意の CI が識別子ルー ルで見つかりました。 • MULTI_MATCH：エラー 別に失敗しました。指定さ に対して照合しているとき 子ルールテーブルに重複す 見つかりました。 • NO_MATCH：識別に失敗 た。指定された属性と一致 が識別子ルールテーブルで ませんでした。 • SKIPPED：識別は試行さ でした。この識別子ルー ルの検索に必要な属性が指 かったため、ルールは適用 んでした。 データタイプ：文字列

result.items.identificationAttempts.attributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"attributes": [`
	`"serial_number": "String`
	`"serial_number_type": "S`
	`]`

result.items.identificationAttempts.hybridEntryCiAttributes	この CI 識別試行中に使用さ
	ID エントリー属性のリスト
	
	データタイプ：アレイ
	
	属性の名前とタイプは、次の
	使用される要求本文データと
	よって異なります。
	`"hybridEntryCiAttributes"`
	`"name": "String",`
	`"serial_number": "String`
	`]`

result.items.identificationAttempts.identifierName	この CI の識別試行に使用さ 子ルール。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.identificationAttempts.searchOnTable	この CI 識別試行のために検 テーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.items.identifierEntrySysId	この CI を識別するために使 識別子ルールのSys_id。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列
result.items.info	アイテムの処理に関する追加 スト。 データタイプ：オブジェクト `"info": [ { "code": "String", "message": "String", "ruleSysId": "String" } ]`
result.items.info.code	スキップされた再分類タイプ 可能な値： • SKIPPED_CLASS_SWIT • SKIPPED_CLASS_DOW • SKIPPED_CLASS_UPGI
result.items.info.message	再分類をスキップする理由に 加のインサイトを提供するメ ジ。 データタイプ：文字列
result.items.info.ruleSysId	一致した再分類制限ルールの sys_id。再分類制限ルールの IRE が再分類をスキップする み適用されます。ペイロード ローバルフラグのために再分 キップされた場合、この値は ます。 データタイプ：文字列
result.items.inputIndices	この CI に対応する要求本文 アレイの CI のインデックス ト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"inputIndices": [ { Number } ]`
result.items.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.items.mergedPayloadIds	この CI の処理中に結合され CMDB IRE 部分的ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.items.operation	この CI に対して実行される 可能な値： • DELETE：既存の CI がタ テーブルから削除されます • INSERT：CI が新しいレコ してターゲットテーブルに ます。 • NO_CHANGE：CI に対し れた操作はありません。 • UPDATE：ターゲットテー 既存の CI が更新されます • UPDATE_WITH_DOWN ターゲットテーブル内の既 が更新され、そのクラスが 的なクラス (先祖クラス) れます。 • UPDATE_WITH_SWITC ゲットテーブル内の既存の 新され、そのクラスが先祖 たは子孫クラスではない別 に変更されます。 • UPDATE_WITH_UPGRA ターゲットテーブル内の既

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	が更新され、そのクラスが されたクラス (子孫クラス されます。 データタイプ：文字列
result.items.relatedItems	要求本文 *items.lookup* ア の関連 CI (テーブルルックア のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"relatedItems": [ { "className": "String", "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "sysId": "String" } ]`
result.items.relatedItems.className	関連アイテムの sys_class_ データタイプ：文字列
result.items.relatedItems.inputIndices	要求本文の CI および ルック イテムのインデックス値のリ の関連アイテムに対応する よび *items.lookup* アレイ データタイプ：オブジェクト `"inputIndices": [ { "mainIndex": Number, "subIndex": Number } ]`
result.items.relatedItems.inputIndices.mainIndex	関連アイテムの CI の親に対 求本文 *items* アレイからの クス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.inputIndices.subIndex	関連アイテムに対応する要求 *items.lookup* アレイから デックス値。 データタイプ：数値
result.items.relatedItems.markers	内部使用のためのマーカー値 ト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"markers": []
result.items.relatedItems.mergedPayloadIds	処理中にこの CI に結合され た CMDB IRE 部分ペイロー [cmdb_ire_partial_payload ルのエントリのsys_id値の データタイプ：アレイ "mergedPayloadIds": ["String"]
result.items.relatedSysIds	要求本文 *items.lookup* ア 連アイテム (テーブルルック イテム) のsys_id値のリスト データタイプ：アレイ 注目すべき値： • null：この関連アイテムの た sys_id がありません "relatedSysIds": [Number, Number]
result.items.sysId	識別により、この CI に対し が見つかりました。 注目すべき値： • Unknown：この CI の識 敗しました。詳細につい 「*errors*」を参照してく データタイプ：文字列

result.items.warnings	この CI の処理中に発生した
	スト。
	
	データタイプ：オブジェク
	"warnings": [
	{
	"error": "String",
	"message": "String"
	}
	]

result.items.warnings.error	この CI の処理中に発生した イプ。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.items.warnings.message	この CI の処理中に発生した セージ。 データタイプ：文字列
result.logContextId	このペイロードに対してレ たコンテキスト ID。 データタイプ：文字列
result.relations	要求本文 *relations* アレ 関係性 CI のリスト。 データタイプ：オブジェク `"relations": [ { "className": "String", "errorCount": Number, "errors": [Array], "inputIndices": [Array], "markers": [Array], "mergedPayloadIds": [A "operation": "String", "warnings": [Array] } ]`
result.relations.className	この依存関係 CI の sys_class_name。 サポートされている値のみ • cmdb_rel_ci：CI 関係テ データタイプ：文字列
result.relations.errorCount	この依存関係性 CI の処理中 たエラーの数。 データタイプ：数値
result.relations.errors	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのリスト。 データタイプ：オブジェク `"errors": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.errors.error	この依存関係性 CI の処理中 たエラーのタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.relations.errors.message	この依存関係 CI の処理中に エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.relations.inputIndices	この依存関係性 CI に対応す 文 *relations* アレイ内の 性 CI オブジェクトのインテ のリスト。 データタイプ：アレイ `"inputIndices": [ Number ]`
result.relations.markers	内部使用のためのマーカー ト。 データタイプ：アレイ `"markers": []`
result.relations.mergedPayloadIds	この依存関係性 CI の処理中 された CMDB IRE 部分ペ [cmdb_ire_partial_payload ルの部分的ペイロードのsys スト。 データタイプ：アレイ `"mergedPayloadIds": [ "String" ]`
result.relations.operation	この依存関係性 CI に対して る操作。 可能な値： • INSERT：依存関係 CI が コードとしてターゲットテ 挿入されました。 • INSERT_AS_INCOMPLE 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 不完全ペ [cmdb_ire_incomplete_p テーブルに挿入されまし • INSERT_AS_PARTIAL： 依存関係 CI にエラーがあ り、CMDB IRE 部分的ペ [cmdb_ire_partial_paylo ブルに挿入されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• NO_CHANGE：依存関係 して実行された操作はあり • UPDATE：ターゲットテ 既存の依存関係 CI が更新 た。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings	この依存関係性 CI の処理中 た警告のリスト。 データタイプ：オブジェクト `"warnings": [ { "error": "String", "message": "String" } ]`
result.relations.warnings.error	この依存関係性 CI の処理中 た警告のタイプ。 データタイプ：文字列
result.relations.warnings.message	この依存関係性 CI の処理中 た警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

コンピューター CI の部分的ペイロードの送信をシミュレートします。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/identifyreconcile/queryEnhanced" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data '{ \
 "items" : [ \
  { \
   "className" : "cmdb_ci_computer", \
   "sys_object_source_info" : { \
    "source_name" : "ServiceNow", \
    "source_native_key" : "ncomputer3367" \
   }, \
   "values" : { \
    "cpu_core_count" : "6", \
    "ram" : "8192", \
    "manufacturer" : "DELL", \
    "company" : "My Company" \
   } \
  } \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ] \
}'
```

応答は、ペイロードが CMDB IRE 部分のペイロード [cmdb_ire_partial_payloads] テーブルに挿入されることを示します。


```
{
 "result": {
  "relations": [],
  "items": [
   {
    "identifierEntrySysId": "Unknown",
    "partialSysIds": [
     "1aec79151bb45010593876a61a4bcb28"
    ],
    "sysId": "Unknown",
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "className": "cmdb_ci_computer",
    "inputIndices": [
     0
    ],
    "operation": "INSERT_AS_PARTIAL",
    "errors": [],
    "identificationAttempts": [
     {
      "info": "sys_object_source NO_MATCH",
      "attemptResult": "NO_MATCH",
      "identifierName": "",
      "attributes": [],
      "hybridEntryCiAttributes": []
     },
     {
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
       "serial_number",
       "serial_number_type"
      ],
      "hybridEntryCiAttributes": [],
      "searchOnTable": "cmdb_serial_number"
     },
     {
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
       "serial_number"
      ],
      "hybridEntryCiAttributes": [],
      "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
     },
     {
      "attemptResult": "SKIPPED",
      "identifierName": "Hardware Rule",
      "attributes": [
       "name"
      ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "hybridEntryCiAttributes": [],
          "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
        },
        {
          "attemptResult": "SKIPPED",
          "identifierName": "Hardware Rule",
          "attributes": [
            "mac_address",
            "name"
          ],
          "hybridEntryCiAttributes": [],
          "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter"
        }
      ],
      "warningCount": 1,
      "warnings": [
        {
          "message": "In payload missing minimum set of input
 values for criterion (matching) attributes from identify rule for
 table [cmdb_ci_hardware]. Add these input values in payload item
 '{\"className\":\"cmdb_ci_computer\",\"values\":{\"discovery_source\":\"ServiceNow\",
\"company\":\"My
 Company\",\"cpu_core_count\":\"6\",\"ram\":\"8192\",\"manufacturer\":
\"DELL\"},\"sys_object_source_info\":{\"source_name\":\"ServiceNow\",
\"source_native_key\":\"ncomputer3367\"},\"settings\":{},\"sys_ire_info\":
{\"ire_received_time\":\"2020-05-14 20:14:51\"}}'",
          "error": "MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES"
        }
      ],
      "mergedPayloadIds": [
        "7ddcb9551bb45010593876a61a4bcb08"
      ]
    }
  ],
  "additionalCommittedRelations": [],
  "additionalCommittedItems": []
 }
}
```


サマリ生成の拡張 IRE オプションを有効にして、コンピューター CI の説明を完了する 2 番目の部分的ペイロードの送信をシミュレートします。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/identifyreconcile/queryEnhanced?options=generat
e_summary:true" \
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username:password" \
--data '{ \
}'
```

応答は、コンピューター CI が挿入されることを示し、実行される操作のサマリが表示されます。


```
{
 "result": {
  "relations": [],
  "hasError": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"additionalCommittedItems": [],
"hasWarning": false,
"items": [
 {
  "relatedSysIds": [
   "735c79151bb45010593876a61a4bcb67"
  ],
  "identifierEntrySysId": "Unknown",
  "sysId": "ff5c79151bb45010593876a61a4bcb64",
  "errorCount": 0,
  "markers": [],
  "className": "cmdb_ci_computer",
  "inputIndices": [
   0
  ],
  "operation": "INSERT",
  "relatedItems": [
   {
    "operation": "INSERT",
    "warningCount": 0,
    "errors": [],
    "sysId": "735c79151bb45010593876a61a4bcb67",
    "className": "cmdb_ci_network_adapter",
    "errorCount": 0,
    "markers": [],
    "inputIndices": [
     {
      "subIndex": 0,
      "mainIndex": 0
     }
    ],
    "mergedPayloadIds": []
   }
  ],
  "mergedPayloadIds": [
   "fe4c39151bb45010593876a61a4bcbd3"
  ],
  "identificationAttempts": [
   {
    "info": "sys_object_source NO_MATCH",
    "attemptResult": "NO_MATCH",
    "identifierName": "",
    "attributes": [],
    "hybridEntryCiAttributes": []
   },
   {
    "attemptResult": "SKIPPED",
    "identifierName": "Hardware Rule",
    "attributes": [
     "serial_number",
     "serial_number_type"
    ],
    "hybridEntryCiAttributes": [],
    "searchOnTable": "cmdb_serial_number"
   },
   {
    "attemptResult": "SKIPPED",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attributes": [
          "serial_number"
        ],
        "hybridEntryCiAttributes": [],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
      },
      {
        "attemptResult": "SKIPPED",
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attributes": [
          "name"
        ],
        "hybridEntryCiAttributes": [],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_hardware"
      },
      {
        "attemptResult": "NO_MATCH",
        "identifierName": "Hardware Rule",
        "attributes": [
          "mac_address",
          "name"
        ],
        "hybridEntryCiAttributes": [],
        "searchOnTable": "cmdb_ci_network_adapter"
      }
    ],
    "warningCount": 0
  }
],
"additionalCommittedRelations": [],
"summary": {
  "cmdb_ci_network_adapter": {
    "mergedPartialPayloads": 0,
    "inserted": 1,
    "partial": 0,
    "warnings": 0,
    "incomplete": 0,
    "additionalInserted": 0,
    "unchanged": 0,
    "skipped": 0,
    "updated": 0,
    "errors": 0
  },
  "cmdb_ci_computer": {
    "mergedPartialPayloads": 1,
    "inserted": 1,
    "partial": 0,
    "warnings": 0,
    "incomplete": 0,
    "additionalInserted": 0,
    "unchanged": 0,
    "skipped": 0,
    "updated": 0,
    "errors": 0
  }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

インポートセット API

`インポートセット` API は、インポートセットテーブルの操作を可能にするエンドポイントを提供します。

この API は、関連する変換マップに基づいて受信データを変換します。インポートセット API は、同期変換に対応しています。インポートセット API は、既存の SOAP インターフェイスを反映します。

セキュリティ

REST API 経由によるテーブルへのアクセスは BasicAuth によって制限されています。認証や認可なしでテーブルにアクセスできるようにするには、テーブル名を sys_public.list に追加します。テーブルに定義された ACL は引き続き適用されます。ACL を無効にするのは管理者の責任です。

インポートセット - GET /now/import/{stagingTableName}/{sys_id}

指定されたインポートステージングレコードと結果の変換結果を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/import/{stagingTableName}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/import/{stagingTableName}/{sys_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
stagingTableName	インポートデータの取得元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列
sys_id	データを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	指定されたリソースが利用できなかったことを示します。インポートセットテーブルはスケジュールに基づいて頻繁に削除されるため、変換結果が存在しなくなった場合、GET 要求は 404 Not Found 応答を返すことがあります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
import_set	インポートセットの名前。 データタイプ：文字列
result	インポートされたデータセットに関する情報を含むオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"result": [ { "display_name": "String", "display_value": "String", "record_link": "String", "status": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "transform_map": "String" } ]`
result.display_name	インポートセットの表示名。 データタイプ：文字列
result.display_value	インポートセットの値。 データタイプ：文字列
result.record_link	インポートされたレコードのテーブル API GET 要求。 データタイプ：文字列
result.status	インポートのステータス。 データタイプ：文字列
result.sys_id	インポートレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.table	データがインポートされたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.transform_map	変換マップの名前。 データタイプ：文字列
staging_table	インポートステージングテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/import/imp_user/e2928be64f411200adf9f8e18110
c777" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "import_set": "ISET0010001",
  "staging_table": "imp_user",
  "result": [
    {
      "transform_map": "User",
      "table": "sys_user",
      "display_name": "name",
      "display_value": "John Public",
      "record_link":
 "https://instance.service-now.com/api/now/table/sys_user/ea928be64f411200adf9f8e18110c
777",
      "status": "inserted",
      "sys_id": "ea928be64f411200adf9f8e18110c777"
    }
  ]
}
```

インポートセット - **POST /now/import/{stagingTableName}**

指定されたステージングテーブルに受信データを挿入し、インポートセットテーブルの事前定義された変換マップに基づいて変換をトリガーします。

変換は同期的に行われます。定義する変換マップごとに、応答にはターゲットレコードに関する情報などの変換結果が含まれます。

注: 変換スクリプトの status_message フィールドと error_message フィールドが処理され、カスタム応答フィールドとともに応答で返されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/import/{stagingTableName}

デフォルトの URL：/api/now/import/{stagingTableName}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

注: インポートセット POST メソッドは、要求本文パラメーターで文字列データタイプの名前と値のペアのみを受け入れます。他のデータタイプが指定されている場合、インポートセットテーブルに保存される結果の値が、意図した形式に準拠しない可能性があります。たとえば、ネストされた JSON オブジェクトの「:」表記が「=」に変更されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
stagingTableName	データのインポート元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
呼び出し固有	インポートフィールドに挿入する名前と値のペア。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
201	成功。要求が正常に作成されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
import_set	インポートセットの名前。 データタイプ：文字列
result	インポートされたデータセットに関する情報を含むオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"result": [ { "display_name": "String", "display_value": "String", "record_link": "String", "status": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "transform_map": "String" } ]`
result.display_name	インポートセットの表示名。 データタイプ：文字列
result.display_value	インポートセットの値。 データタイプ：文字列
result.record_link	インポートされたレコードのテーブル API GET 要求。 データタイプ：文字列
result.status	インポートのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.sys_id	インポートレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.table	データがインポートされたテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.transform_map	変換マップの名前。 データタイプ：文字列
staging_table	インポートステージングテーブルの名前。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/import/imp_user" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data
 "{'first_name':'John','last_name':'Public','user_id':'john.public','email':'john.public@company.com
'}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "import_set": "ISET0010001",
  "staging_table": "imp_user",
  "result": [
    {
      "transform_map": "User",
      "table": "sys_user",
      "display_name": "name",
      "display_value": "John Public",
      "record_link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/ea928be64f411200adf9f8e18110c7
77",
      "status": "inserted",
      "sys_id": "ea928be64f411200adf9f8e18110c777"
    }
  ]
}
```

インポートセット **- POST /now/import/{stagingTableName}/insertMultiple**

指定されたステージングテーブルに複数のレコードを挿入し、単一の要求で事前定義された変換マップまたは強力な変換エンジン (RTE) 構成に基づいて変換をトリガーします。

デフォルトでは、変換は非同期です。同期変換を設定するには、REST での複数挿入 [sys_rest_insert_multiple] テーブルに新しいレコードを作成し、ソーステーブルを選択して、変換を同期に設定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このエンドポイントは、2 つの可能な形式で要求本文を送信できます。

データソースファイル形式

JSON データソースからステージングテーブルを生成した場合、ソースファイルの JSON 形式と一致します。

ステージングテーブル列形式

デフォルトです。キーと値のペアのステージングテーブル列の要求本文の形式と一致します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/import/{stagingTableName}/insertMultiple

デフォルトの URL：/api/now/import/{stagingTableName}/insertMultiple

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

注: インポートセット POST メソッドは、要求本文パラメーターで文字列データタイプの名前と値のペアのみを受け入れます。他のデータタイプが指定されている場合、インポートセットテーブルに保存される結果の値が、意図した形式に準拠しない可能性があります。たとえば、ネストされた JSON オブジェクトの「:」表記が「=」に変更されます。

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
stagingTableName	データのインポート元のインポートセットテーブルの名前。「インポートセットの主要な概念」を参照してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
multi_import_set_id	マルチインポートセット [sys_multi_import_set] テーブル内のエントリの sys_id。指定すると、現在のインポートが新しい複数インポートセットに追加されるのではなく、この複数インポートセットに追加されます。 データタイプ：文字列 [Table (テーブル)]：
run_after	実行するエントリのSys_id。指定されたインポートセットが完了した後、現在のインポートセットを実行できるようにします。このパラメーターを使用して、インポートの順序を強制できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	このパラメーターは、非同期変換でのみ有効です。 データタイプ：文字列 テーブル:インポートセット [sys_import_set]

要求本文 **(JSON)**

フォーマット	説明
データソースファイル	この要求本文の形式は、データソースの作成に使用された JSON ファイル形式と一致します。データソースの JSON と同じ形式で要求本文を提供します。JSON 入力は、データソースのプロパティによって異なります。「ファイルタイプデータソース」の JSON 情報を参照してください。 • このオプションは、ステージングテーブルが JSON データソースを使用して作成された場合にのみ使用できます。ファイルタイプのデータソースの作成 を参照してください。 • データソース [sys_data_source] テーブルの [各行のパス] フィールドでデータソースのパスを定義する必要があります。 • REST での複数挿入ユーザーのデフォルトの動作を変更するには、REST での複数挿入 [sys_rest_insert_multiple] テーブルにエントリを作成します。 • REST での複数挿入エントリで [データソース形式を使用] を有効にします。 データタイプ：オブジェクト

ステージングテーブル列 (デフォルト)	この要求本文の形式は、ステージングテーブルの列と一致します。ステージングテーブル列に一致するキーと値のペアの *records* アレイを使用して、インポートフィールドに挿入します。各 JSON キーは、挿入される値を表す JSON 値にテーブル列をマップします。JSON 入力は、ステージングテーブルのフィールドによって異なります。
	列マッピングのデフォルトのキー値は列テーブルです。
	`{ "records":[ { "<ColumnLabel1>":"<value>", "<ColumnLabel2>":"<value>" }, { "<ColumnLabel1>":"<value>", "<ColumnLabel2>":"<value>" } ] }`
	マッピング設定を変更するには、REST での複数挿入 [sys_rest_insert_multiple] テーブルにエントリを追加し、[列マッピング] を [ラベル] から [列名] に変更します。
	`{ "records":[`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文 **(JSON)** (続く)

フォーマット	説明

	<pre>{
	"<column_name1>":"<value>",
	"<column_name2>":"<value>"
	},
	{
	"<column_name1>":"<value>",
	"<column_name2>":"<value>"
	}
	]
	}</pre>
	データディクショナリテーブル は、システム内のテーブルフィールドの詳細を提供します。
	
	データタイプ：アレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
201	成功。要求が正常に作成されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文 (JSON)

名前	説明
import_set_id	追加されたレコードのSys_id。非同期要求の場合は、このインポートセットプロセスが完了した後に、この値を使用して別のインポートセットを実行できます。 データタイプ：文字列 テーブル:インポートセット [sys_import_set]
multi_import_set_id	追加されたレコードのSys_id。複数のインポートセットを 1 つのセットにグループ化するには、この値を使用します。 データタイプ：文字列 テーブル:マルチインポートセット [sys_multi_import_set]

Example: サンプル cURL 要求

次の例は、ステージングテーブル列の形式を使用して、u_employee_import_set_table という名前のインポートテーブルで変換を実行する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/import/u_employee_import_set_table/insertMultiple" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"records\": [
  {
   \"Address\": \"Hollywood\",
   \"Name\": \"Tom\",
   \"ID\": \"123\"
  },
  {
   \"Address\": \"Vine\",
   \"Name\": \"Irene\",
   \"ID\": \"456\"
  }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

結果には、インポートセット [sys_import_set] テーブルとマルチインポートセット [sys_multi_import_set] テーブルの新しいレコードの sys_id が含まれます。

```
{
  "import_set_id": "<import_set_sys_id>",
  "multi_import_set_id": "<multi_import_set_sys_id>"
}
```

インストールベースアイテム API

インストールベースアイテム API は、ServiceNowインスタンス内のインストールベースアイテムレコードにアクセスして管理するためのエンドポイントを提供します。

インストールベースアイテムは、顧客用に構成された製品のインスタンスを表します。インストールベースアイテムを使用すると、顧客が行ったすべての購入を追跡できます。

この API を使用して、[インストールベース関連パーティ] 関連リストで CRUD 操作を実行することもできます。さらに、ケース、契約、エンタイトルメント、メンテナンス計画、販売済み製品、作業指示書など、他のインストールベースアイテム関連リストのレコードを読み取ることができます。

この API にアクセスするには、実行しようとしている CRUD アクションのタイプに応じて、sn_install_base.ib_api_write または sn_install_base.ib_api_read ロールのいずれかが必要です。

この API のさまざまなエンドポイントにアクセスするには、次のプラグインをインストールする必要があります。

- Customer Service インストールベース管理 (com.snc.install_base)
- メンテナンス計画と作業指示データを取得する場合の作業計画管理 (sn_fsm_planned_wm)。

この API は sn_install_base 名前空間で実行されます。

> **注:** この API は、エンドポイント応答で空でないフィールドのみを返します。また、システムレベルのフィールド (先頭に「sys_」が付いているもの) は、sys_id フィールドを除いて返されません。

インストールベースアイテムの詳細については、「インストールベースアイテムの作成」を参照してください。

インストールベースアイテム:削除 /sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties/{related_party_sys_id}

指定されたインストールベースアイテムレコードから、指定された関係者レコードの関連付けを解除します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties/{related_party_sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties/{related_party_sys_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
related_party_sys_id	関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベース関連パーティ [sn_install_base_related_party]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
結果	エンドポイント結果の説明。 データタイプ: オブジェクト
result.status	エンドポイント要求のステータス。 可能な値： • 成功 • 失敗

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991/relatedparties/2a42dfae872521100b6afc86dabb356b" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "status": "SUCCESS"
  }
}
```

インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems**

すべてのインストールベースアイテムを返します。呼び出し内でパラメーターを渡して、返される結果をフィルター処理できます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	インストールベースアイテムレコードをフィルタリングするために使用するフィールドと値のペア。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、ステータスフィールドが「in_use」に設定され、ステータスフィールドが「replacement」に設定されているレコードのみを返すには、&state=in_use&status=replacement を渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド テーブル:インストールベースアイテム [sn_istall_base_item]
related_party	関係者レコードのSys_id。 指定された関係者に基づいてインストールベースアイテムレコードをフィルタリングします。関係者は、インストールベースアイテムまたは販売済み製品にリンクできます。 有効な値： • アカウントsys_id:アカウント [customer_account] テーブルにあります。 • コンシューマー sys_id:コンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 • 連絡先 sys_id:連絡先 [customer-contact] テーブルにあります。 • サービス組織sys_id:サービス組織 [sn_customer_service_organization] テーブルにあります。 • ユーザー sys_id:ユーザー [sys-user] テーブルにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベース関連パーティ [sn_install_base_related_party]
責任	関連付けられた責任レコードのSys_id。このレコードは、インストールベース情報のアクセスレベルを定義します。 このパラメーターは、[*related_party*] フィールドも指定されている場合にのみ有効です。指定した場合、 *related_party* パラメーターと *responsibility* パラメーターの両方に一致するインストールベースアイテムのみを返します。 詳細については、「受領したアイテムの関係者の設定」を参照してください。 データタイプ：文字列
sys_class_name	目的のレコードがインストールベースアイテム [sn_install_base_item] テーブルを拡張するテーブル内にある場合、クエリを実行する拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset +sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

次の戻り値は、インストールベースアイテム [sn_install_base_items] テーブルから返されたレコードの戻り値のみを示しています。

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列

アイテム	指定されたフィルター結果に一致したインストールベースアイテムのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"items":[
	{
	"account": {Object},
	"active": "String",
	"asset": {Object},
	"configuration_item": {Object},
	"consumer": {Object},
	"consumer_profile": {Object},
	"contact": {Object},
	"health_status": {Object},
	"health_status_last_updated": "String",
	"household": {Object},
	"install_date": {Object},
	"location": {Object},
	"name": "String",
	"number": "String",
	"parent": {Object},
	"product": {Object},
	"service_context": {Object},
	"service_organization" {Object},
	"sys_class_name": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": "String",
	"state": {Object},
	"status": {Object},
	"uninstall_date": "String"
	}
	]

items.account	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"account": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

items.account.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントのテキスト名。この値を使用して、UI に顧客アカウント名を表示します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.account.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.active	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インストールベースアイテムはアクティブです。 • false:インストールベースアイテムは非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列

items.asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"asset": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

items.asset.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産のテキスト名。この値を使用して、UI に資産名を表示します。 データタイプ：文字列
items.asset.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"configuration_item": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

items.configuration_item.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのテキスト名。この値を使用して、UI に構成アイテム名を表示します。 データタイプ：文字列
items.configuration_item.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムレコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

items.consumer	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	注: コンシューマーフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"consumer": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.consumer.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
items.consumer.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルの詳細。
	
	注: [コンシューマープロファイル] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"consumer_profile": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.consumer_profile.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマープロファイル名を表示します。 データタイプ：文字列
items.consumer_profile.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.contact	インストールベースアイテムレコードを担当するアカウント連絡先の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"contact": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.contact.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先のテキスト名。この値を使用して、アカウントの連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.contact.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.health_status	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスに関する詳細。プロアクティブカスタマーサービスオペレーション (com.snc.proactive_cs_itom) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"health_status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

items.health_status.display_value	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI に健康状態を表示します。 データタイプ：文字列
items.health_status.value	インストールベースアイテムの健全性ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
items.health_status_last_updated	インストールベースアイテムの健全性ステータスが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列

items.household	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯の詳細。カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"household": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

items.household.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のテキスト名。この値を使用して、UI に世帯名を表示します。 データタイプ：文字列
items.household.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。 データタイプ：文字列

items.install_date	インストールベースアイテムがアクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"install_date": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

items.install_date.display_value	テキストインストール日。この値を使用して、インストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.install_date.value	インストール日の内部値。 データタイプ：文字列

items.location	インストールベースアイテムの場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"location": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

items.location.display_value	インストールベースアイテムの場所のテキスト名。この値を使用して、場所の名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.location.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.name	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
items.number	インストールベースアイテムの一意の ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

items.parent	インストールベースアイテムレコードの親レコードに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.parent.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのテキスト名。この値を使用して、UIに親名を表示します。 データタイプ：文字列
items.parent.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.product	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルの詳細。この情報を使用して、製品モデルに関連付けられたサービスを識別します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.product.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのテキスト名。この値を使用して、UIに製品名を表示します。 データタイプ：文字列
items.product.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.service_context	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.service_context.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストのテキスト名。この値を使用して、UI にサービスコンテキスト名を表示します。 データタイプ：文字列
items.service_context.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.service_organization	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織に関する詳細。Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_organization": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

items.service_organization.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織のテキスト名。この値を使用して、サービス組織名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.service_organization.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.sys_class_name	インストールベースアイテムレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
items.sys_id	インストールベースアイテムレコードのSys_id。*sys_class_name* パラメーターで指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
items.sys_mod_count	関連付けられたインストールベースアイテムレコードが変更された回数。 データタイプ：文字列

items.state	インストールベースアイテムの現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"state": {`
	`  "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

items.state.display_value	インストールベースアイテムの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
items.state.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

items.status	インストールベースアイテムのステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"status": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

items.status.display_value	インストールベースアイテムのステータスのテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
items.status.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

items.uninstall_date	インストールベースアイテムが非アクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"uninstall_date": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

items.uninstall_date.display_value	テキストのアンインストール日。この値を使用して、アンインストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.uninstall_date.value	アンインストール日の内部値。 データタイプ：文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sysparm_depth	階層内の、返される子インストールベースアイテムの深さのレベル数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：整数
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、オフセット 5 から始まる 1 つのレコードのみを返す単純な呼び出しを示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/v1/integrations/installbaseitems?sysparm_limit=1&sysparm_offset=5" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "sysparm_offset": "5",
    "sysparm_limit": 1,
    "has_more": true,
    "items": [
      {
        "sys_class_name": "sn_install_base_item",
        "number": "IBITM001100",
        "sys_id": "181df7ff530a1110539dddeeff7b12f4",
        "state": {
          "value": "in_use",
          "display_value": "In Use"
        },
        "sys_mod_count": "2",
        "active": "true",
        "configuration_item": {
          "sys_id": "62446ae8535e5510539dddeeff7b12db",
          "display_value": "boxeoproderp"
        },
        "name": "boxeoproderp",
        "account": {
          "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
          "display_value": "Boxeo"
        }
      }
    ],
    "status": "SUCCESS"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

Example: cURL 要求

インストールベースアイテムテーブル内の *state* = "in_use" および *status* = "replacement" フィールドを検索する方法を示すコード例を次に示します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems?state=in_
use&status=replacement" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
  "result": {
    "sysparm_offset": "0",
    "sysparm_limit": "10",
    "has_more": false,
    "items": [
      {
        "parent": {
          "sys_id": "ffd023f453de9910539dddeeff7b1264",
          "display_value": "Point of Sale System"
        },
        "sys_class_name": "sn_install_base_item",
        "number": "IBITM001140",
        "sys_id": "a1a123745312d910539dddeeff7b127b",
        "state": {
          "value": "in_use",
          "display_value": "In Use"
        },
        "install_date": {
          "value": "2018-12-14 07:00:00",
          "display_value": "2018-12-13 23:00:00"
        },
        "product": {
          "sys_id": "2dd1e7b753421110539dddeeff7b12d1",
          "display_value": "Stand"
        },
        "active": "true",
        "name": "Stand",
        "service_organization": {
          "sys_id": "42b51f5ab3401010700b4d43c6a8dc5a",
          "display_value": "LA City Center - West"
        },
        "status": {
          "value": "replacement",
          "display_value": "Replacement"
        }
      },
      {
        "parent": {
          "sys_id": "ffd023f453de9910539dddeeff7b1264",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Point of Sale System"
     },
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM001139",
     "sys_id": "d0916bb05312d910539dddeeff7b1232",
     "state": {
      "value": "in_use",
      "display_value": "In Use"
     },
     "install_date": {
      "value": "2018-12-14 07:00:00",
      "display_value": "2018-12-13 23:00:00"
     },
     "product": {
      "sys_id": "dfc127b753421110539dddeeff7b12ac",
      "display_value": "Register"
     },
     "active": "true",
     "name": "Register",
     "service_organization": {
      "sys_id": "42b51f5ab3401010700b4d43c6a8dc5a",
      "display_value": "LA City Center - West"
     },
     "status": {
      "value": "replacement",
      "display_value": "Replacement"
     }
    },
    {
     "parent": {
      "sys_id": "ffd023f453de9910539dddeeff7b1264",
      "display_value": "Point of Sale System"
     },
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM001141",
     "sys_id": "ffb123745312d910539dddeeff7b12cb",
     "state": {
      "value": "in_use",
      "display_value": "In Use"
     },
     "install_date": {
      "value": "2018-12-14 07:00:00",
      "display_value": "2018-12-13 23:00:00"
     },
     "product": {
      "sys_id": "59e1e7b753421110539dddeeff7b12cc",
      "display_value": "Terminal"
     },
     "active": "true",
     "name": "Terminal",
     "service_organization": {
      "sys_id": "42b51f5ab3401010700b4d43c6a8dc5a",
      "display_value": "LA City Center - West"
     },
     "status": {
      "value": "replacement",
      "display_value": "Replacement"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
     }
    ],
    "status": "SUCCESS"
  }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、 *related_party* および *responsibility* クエリ パラメーターを使用して返される結果をフィルター処理する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems?related_party=dc0185d94f341200025ba3618110c77c&responsibility=c009bbedb3730010700b4d43c6a8dce" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
  "result": {
    "sysparm_offset": "0",
    "sysparm_limit": "10",
    "has_more": false,
    "items": [
      {
        "sys_class_name": "sn_install_base_item",
        "number": "IBITM0001004",
        "sys_id": "3ea014a778de1110f877d304c76fdd0d",
        "state": {
          "value": "in_use",
          "display_value": "In Use"
        },
        "consumer": {
          "sys_id": "feb5139ab3401010700b4d43c6a8dc43",
          "display_value": "Kenny Smith"
        },
        "product": {
          "sys_id": "63c8bc9778921110f877d304c76fdd34",
          "display_value": "X4 Sport Utility 4D"
        },
        "active": "true",
        "name": "X4 Sport Utility 4D",
        "status": {
          "value": "original",
          "display_value": "Original"
        }
      },
      {
        "sys_class_name": "sn_install_base_item",
        "number": "IBITM001003",
        "sys_id": "6e94e3c853500010df5dddeeff7b1234",
        "contact": {
          "sys_id": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Julie Lewis"
     },
     "active": "true",
     "configuration_item": {
      "sys_id": "a96a570453500010df5dddeeff7b1206",
      "display_value": "boxeosandbox"
     },
     "name": "Boxeo - Sandbox",
     "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
     }
    },
    {
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM0001010",
     "sys_id": "83332fde87e5a1105d0055373cbb3567",
     "contact": {
      "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
      "display_value": "George Warren"
     },
     "state": {
      "value": "in_use",
      "display_value": "In Use"
     },
     "install_date": {
      "value": "2023-02-26 18:59:52",
      "display_value": "2023-02-26 10:59:52"
     },
     "health_status": {
      "value": "not_available",
      "display_value": "Not Available"
     },
     "product": {
      "sys_id": "a9a2d0c3c6112276010db16c5ddd3461",
      "display_value": "Lenovo ThinkStation S20"
     },
     "active": "true",
     "configuration_item": {
      "sys_id": "affd3c8437201000deeabfc8bcbe5dc3",
      "display_value": "*BETH-IBM"
     },
     "name": "IB B2B",
     "location": {
      "sys_id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
     },
     "asset": {
      "sys_id": "bfc1fa8837f3100044e0bfc8bcbe5ddf",
      "display_value": "P1000228 - Lenovo ThinkStation S20"
     },
     "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
     },
     "status": {
      "value": "original",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Original"
     }
    },
    {
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM0001011",
     "sys_id": "9d766f168729a1105d0055373cbb3597",
     "health_status": {
      "value": "not_available",
      "display_value": "Not Available"
     },
     "product": {
      "sys_id": "8583ce8237732000158bbfc8bcbe5dd9",
      "display_value": "Fujitsu 1TB Hybrid Solid State Drive"
     },
     "active": "true",
     "name": "IBA",
     "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
     }
    },
    {
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM0001013",
     "sys_id": "bd955a2687ada1100b6afc86dabb35fb",
     "health_status": {
      "value": "not_available",
      "display_value": "Not Available"
     },
     "consumer": {
      "sys_id": "59e788fbdb1b1200b6075200cf9619d2",
      "display_value": "Gilly Parker"
     },
     "product": {
      "sys_id": "1a13974053500010df5dddeeff7b122c",
      "display_value": "12000XHD Digital Press"
     },
     "active": "true",
     "name": "IBConsumer"
    },
    {
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM0000901",
     "sys_id": "f77c7542b7343300ece839a6ee11a991",
     "product": {
      "sys_id": "8583ce8237732000158bbfc8bcbe5dd9",
      "display_value": "Fujitsu 1TB Hybrid Solid State Drive"
     },
     "active": "true",
     "name": "KX Series - KX5001",
     "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
     }
    }
   ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```

インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitem/{id}**

指定されたインストールベースアイテムレコードとその子階層を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitem/{id}

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitem/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
sys_class_name	目的のレコードがインストールベースアイテム [sn_install_base_item] テーブルを拡張するテーブル内にある場合、クエリーする拡張テーブルの名前。このテーブルは、sn_install_base_itemテーブルを拡張する必要があります。 データタイプ：文字列
sysparm_depth	返される子インストールベースアイテムの階層の最大深度。 データタイプ：整数 デフォルト値：7 最大:10
sysparm_limit	各子階層で返す最大レコード数。 データタイプ：整数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：10 最大：100

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

childInstallBase	指定したインストールベースアイテムに関連付けられた子インストールベースアイテムレコードのリスト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"childinstallbase": {`
	`"items": [Array],`
	`"sysparm_depth": Integer`
	`}`

childInstallbase.items	指定されたインストールベースアイテムに関連付けられた子インストールベースアイテム。 この配列内の値は、このセクションのさらに下の *`items[]`* 配列の下で定義されます。
childinstallbase.sysparm_depth	インストールベースアイテムの子レベル。 データタイプ：整数

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_children	要求されたインストールベースアイテムレコードに子インストールベースアイテムレコードがあるかどうかを示すフラグ。 • true:子インストールベースアイテムレコードがあります。 • false:子インストールベースアイテムレコードがありません。 データタイプ：ブーリアン
item	指定されたフィルター結果に一致したインストールベースアイテム。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"item": {
	"account": {Object},
	"active": "String",
	"asset": {Object},
	"configuration_item": {Object},
	"consumer": {Object},
	"consumer_profile": {Object},
	"contact": {Object},
	"health_status": "Object",
	"health_status_last_updated": "String",
	"household": {Object},
	"install_date": {Object},
	"location": {Object},
	"name": "String",
	"number": "String",
	"parent": {Object},
	"product": {Object},
	"service_context": {Object},
	"service_organization" {Object},
	"sys_class_name": "String",
	"sys_id": "String",
	"state": {Object},
	"status": {Object},
	"uninstall_date": "String"
	}</pre>

item.account	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"account": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

item.account.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントのテキスト名。この値を使用して、UI に顧客アカウント名を表示します。 データタイプ：文字列
item.account.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.active	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:インストールベースアイテムはアクティブです。 • false:インストールベースアイテムは非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列

item.asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"asset": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.asset.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産のテキスト名。この値を使用して、UI に資産名を表示します。 データタイプ：文字列
item.asset.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"configuration_item": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.configuration_item.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのテキスト名。この値を使用して、UI に構成アイテム名を表示します。 データタイプ：文字列
item.configuration_item.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.consumer	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。 注: コンシューマーフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"consumer": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.consumer.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
item.consumer.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルの詳細。 注: [コンシューマープロファイル] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ: オブジェクト `"consumer_profile": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.consumer_profile.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマープロファイル名を表示します。 データタイプ：文字列
item.consumer_profile.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.contact	インストールベースアイテムレコードを担当するアカウント連絡先の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"contact": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.contact.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先のテキスト名。この値を使用して、アカウントの連絡先名を UI に表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
item.contact.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.health_status	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスに関する詳細。プロアクティブカスタマーサービスオペレーション (com.snc.proactive_cs_itom) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"health_status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.health_status.display_value	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI に健康状態を表示します。 データタイプ：文字列
item.health_status.value	インストールベースアイテムの健全性ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
item.health_status_last_updated	インストールベースアイテムの健全性ステータスが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列

item.household	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯の詳細。カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"household": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.household.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のテキスト名。この値を使用して、UI に世帯名を表示します。 データタイプ：文字列
item.household.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.install_date	インストールベースアイテムがアクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_date": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.install_date.display_value	テキストインストール日。この値を使用して、インストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.install_date.value	インストール日の内部値。 データタイプ：文字列

item.location	インストールベースアイテムの場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"location": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.location.display_value	インストールベースアイテムの場所のテキスト名。この値を使用して、場所の名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.location.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.name	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
item.number	インストールベースアイテムの一意の ID。 データタイプ：文字列

item.parent	インストールベースアイテムレコードの親レコードに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
item.parent.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのテキスト名。この値を使用して、UI に親名を表示します。 データタイプ：文字列
item.parent.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.product	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルの詳細。この情報を使用して、製品モデルに関連付けられたサービスを識別します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.product.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのテキスト名。この値を使用して、UI に製品名を表示します。 データタイプ：文字列
item.product.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.service_context	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.service_context.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.service_context.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

item.service_organization	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織に関する詳細。Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_organization": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.service_organization.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織のテキスト名。この値を使用して、サービス組織名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.service_organization.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.sys_クラス_名	インストールベースアイテムレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
item.sys_id	インストールベースアイテムレコードのSys_id。*sys_class_name* パラメーターで指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
item.sys_mod_count	関連付けられたインストールベースアイテムレコードが変更された回数。 データタイプ：文字列

item.state	インストールベースアイテムの現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.state.display_value	インストールベースアイテムの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.state.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.status	インストールベースアイテムのステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.status.display_value	インストールベースアイテムのステータスのテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.status.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

item.uninstall_date	インストールベースアイテムが非アクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"uninstall_date": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.uninstall_date.display_value	テキストのアンインストール日。この値を使用して、アンインストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.uninstall_date.value	アンインストール日の内部値。 データタイプ：文字列
ステータス	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。関連付けられたインストールベースアイテムに子がありません。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitem/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される結果：


```
{
 "result": {
  "status": "SUCCESS",
  "item": {
   "sys_class_name": "sn_install_base_item",
   "number": "IBITM0000901",
   "sys_id": "f77c7542b7343300ece839a6ee11a991",
   "product": {
    "sys_id": "8583ce8237732000158bbfc8bcbe5dd9",
    "display_value": "Fujitsu 1TB Hybrid Solid State Drive"
   },
   "active": "true",
   "name": "KX Series - KX5001",
   "account": {
    "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
    "display_value": "Boxeo"
   }
  },
  "hasChildren": "false"
 }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、最大深度 4 つの子レベルを指定して、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/e0a80e4b87b521100b6afc86dabb3565?depth=4" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "status": "SUCCESS",
  "item": {
   "sys_class_name": "sn_install_base_item",
   "number": "IBITM0001073",
   "sys_id": "e0a80e4b87b521100b6afc86dabb3565",
   "health_status": {
    "value": "not_available",
    "display_value": "Not Available"
   },
   "active": "true",
   "name": "parent",
   "account": {
    "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
    "display_value": "Boxeo"
   }
  },
  "hasChildren": "true",
  "childinstallbase": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sysparm_depth": 2,
    "items": [
     {
      "parent": {
       "sys_id": "e0a80e4b87b521100b6afc86dabb3565",
       "display_value": "parent"
      },
      "sys_class_name": "sn_install_base_item",
      "number": "IBITM0001074",
      "sys_id": "6db80e4b87b521100b6afc86dabb356b",
      "state": {
       "value": "in_use",
       "display_value": "In Use"
      },
      "health_status": {
       "value": "not_available",
       "display_value": "Not Available"
      },
      "active": "true",
      "name": "child1",
      "account": {
       "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
       "display_value": "Boxeo"
      },
      "hasChildren": "true",
      "items": {
       "sysparm_depth": 3,
       "items": [
        {
         "parent": {
          "sys_id": "6db80e4b87b521100b6afc86dabb356b",
          "display_value": "child1"
         },
         "sys_class_name": "sn_install_base_item",
         "number": "IBITM0001075",
         "sys_id": "36ecce4b87b521100b6afc86dabb3503",
         "health_status": {
          "value": "not_available",
          "display_value": "Not Available"
         },
         "active": "true",
         "name": "childL2",
         "account": {
          "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
          "display_value": "Boxeo"
         },
         "hasChildren": "false"
        }
       ]
      }
     }
    ]
   }
  }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/cases**

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられたケースを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/cases

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/cases

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	ケースレコードのフィルタリングに使用するフィールドと値のペア。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、承認フィールドが「却下」に設定され、カテゴリフィールドが「2」に設定されているレコードのみを返すには、 &approval=rejected&category=2 を渡します。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case] デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	(sn_customerservice_caseではない) 拡張ケーステーブルを使用している場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト:sn_customerservice_case
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset +sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
ケース	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられたケースのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "cases": [{ "account": "String", "active": Boolean, "active_account_escalation": "String", "active_escalation": "String", "activity_due": "String", "additional_assignee_list": "String", "approval": "String", "approval_history": "String", "approval_set": "String", "asset": "String", "assigned_on": "String", "assigned_to": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"assignment_group": "String", "auto_close": Boolean, "business_duration": "String", "business_impact": "String", "business_service": "String", "calendar_duration": "String", "case": "String", "case_report": "String", "category": Number, "cause": "String", "caused_by": "String", "change": "String", "child_case_creation_progress": Boolean, "closed_at": "String", "closed_by": "String", "close_notes: "String", "cmdb_ci": "String", "comments": "String", "comments_and_work_notes": "String", "company": "String", "consumer": "String", "contact": "String", "contact_local_time: "String", "contact_time_zone": "String", "contact_type": "String", "contract": "String", "contributor_groups": "String", "contributor_users": "String", "correlation_display": "String", "correlation_id": "String", "delivery_plan": "String", "delivery_task": "String", "description": "string", "due_date": "String", "entitlement": "String", "escalation": Number, "expected_start": "String", "first_response_time": "String", "follow_the_sun": Boolean, "follow_up": "String", "group_list": [Array], "impact": Number, "internal_user": "String", "initiated_as_request": Boolean, "knowledge": Boolean, "location": "String", "made_sla": Boolean, "major_case_state": "String", "needs_attention": Boolean, "notes_to_comments": Boolean, "notify": Number, "number": "String", "opened_at": "String", "opened_by": "String", "order": Number,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	"parent": "String", "partner": "String", "partner_contact": "String", "priority": Number, "proactive": Boolean, "probable_cause": "String", "problem": "String", "product": "String", "reassignment_count": Number, "recipient_list": "String", "rejection_goto": "String", "resolution_code": "String", "resolved_at": "String", "resolved_by": "String", "route_reason": "String", "service_offering": "String", "short_description": "String", "skills": "String", "sla_due": "String", "sn_app_cs_social_social_profile": "String", "sold_product": "String", "stage": "String", "state": Number, "subcategory": Number, "support_manager" "String", "sync_driver": Boolean, "sys_class_name": "String", "sys_domain": "String", "sys_domain_path": "String", "sys_id": "String", "task_effective_number": "String", "time_worked": "String", "universal_request": "String", "upon_approval": "String", "upon_reject": "String", "urgency": Number, "user_input": "String", "variables": "String", "watch_list": [Array], "wf_activity": "String", "work_end": "String", "work_notes": "String", "work_notes_list": [Array], "work_start": "String"
cases.account	ケースに関連付けられたアカウントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
cases.active	ケースがオープンかアクティブかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• true：ケースはアクティブです。 • false：ケースはクローズされました。 データタイプ：ブール デフォルト：true
cases.active_account_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなアカウントエスカレーションの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
cases.active_escalation	ケースに関連付けられたアクティブなエスカレーションレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エスカレーション [sn_customerservice_escalation]
cases.activity_due	関連付けられたケースの完了予定日。 データタイプ：文字列
cases.additional_assignee_list	アカウントにアサインされた追加のユーザー (プライマリアサイニーを除く) のsys_idsのリスト。 データタイプ：アレイ 最大：4,000 テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.approval	必要な承認のタイプを説明する文字列。 可能な値： • approved • cancelled • duplicate • not_required • not requested • rejected • requested データタイプ：文字列 最大文字数：40 デフォルト：not requested

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
cases.approval_history	ケースに関連付けられているすべての承認のリスト。 データタイプ：文字列 最大文字数：4,000
cases.approval_set	関連するアクションが承認された日時。 データタイプ：文字列
cases.asset	ケースに関連付けられた資産レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:資産 [alm_asset]
cases.assigned_on	*assigned_to* パラメーターで識別されたユーザーにケースがアサインされた日時。 データタイプ：文字列 (日付) 最大長：40
cases.assigned_to	ケースにアサインされたユーザーの sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
cases.assignment_group	ケースにアサインされたカスタマーサービスエージェントグループの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
cases.auto_close	ケースが自動的にクローズされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースは自動的にクローズされました • false:ケースは自動的にクローズされませんでした。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
cases.business_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の作業時間、作業日数、および作業週数。 データタイプ：文字列
cases.business_impact	関連する顧客に対する問題の影響。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大文字数：4,000
cases.business_service	ケースに関連付けられたサービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス [cmdb_ci_service]
cases.calendar_duration	ケースの完了までにかかったカレンダー上の時間、日数、および週数。 データタイプ：文字列 (期間) 最大長：40
ケース.ケース	ケースの簡単な説明とケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：300
cases.case_report	関連するケースレポートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースレポート [sn_customerservice_case_report]
cases.category	ケースカテゴリ。 可能な値： • 0：質問 • 1：問題 • 2：機能 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cases.cause	問題の原因に関する詳細。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cases.caused_by	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]
cases.change	ケースが作成される原因となった変更要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：変更要求 [change_request]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
cases.child_case_creation_progress	ケースが重大なケースから作成された子ケースであるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：重大なケースから作成された子ケース • false：子ケースではありません データタイプ：ブール
cases.closed_at	ケースがクローズされた日時。 データタイプ：文字列
cases.closed_by	ケースをクローズしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.close_notes	ケースがクローズされたときに作成されたメモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cases.cmdb_ci	ケースに関連付けられた構成アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
cases.comments	ケースに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cases.comments_and_work_notes	ケースに対して入力されたコメントと作業メモ。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
Cases.Company	ケースに関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会社 [core_company]
cases.consumer	企業/消費者間ケースのみ。このケースに関して連絡先となる人のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
Cases.Contact	企業間ベースのケースのみ。このケースに関する連絡担当者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
cases.contact_local_time	連絡先の現地時間。 データタイプ：文字列 最大長：70
cases.contact_time_zone	ケースに関連付けられた連絡先のタイムゾーン。 データタイプ：文字列 最大長：40
cases.contact_type	ケースが最初にレポートされた方法。 可能な値： • chat • email • phone • social • web データタイプ：文字列 最大長：40
ケース.契約	ケースに関連付けられた契約の sys_id。この契約には、ケースに関連付けられた会社に提供されるサポートのタイプに関する情報が含まれています。契約には会社と連絡先、および対象となる特定の資産が含まれる場合があります。1 つの契約に、複数のサービスエンタイトルメントと SLA を含めることもできます。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
cases.contributor_groups	ケースに貢献したユーザーグループの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
cases.contributor_users	ケースに貢献したユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
cases.correlation_display	相関ディスプレイ。 データタイプ：文字列 最大長：100
cases.correlation_id	相関識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
cases.delivery_plan	このケースの親実行計画の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画 [sc_cat_item_delivery_plan]
cases.delivery_task	実行計画タスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:実行計画タスク [sc_cat_item_delivery_task]
cases.description	ケースに関連する問題の詳細な説明。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cases.due_date	ケースのクローズ予定日。 データタイプ：文字列
cases.entitlement	ケースに関連付けられたエンタイトルメントレコードの sys_id。エンタイトルメントによって、顧客が受けるサポートのタイプやサポートされるコミュニケーションチャネルが定義されます。エンタイトルメントは、製品、資産、アカウント、契約に関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]
Cases.escalation	現在のエスカレーションレベル。 可能な値： • 0：通常 • 1：中 • 2：高 • 3：期限切れ データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	デフォルト：0
cases.expected_start	ケースの作業開始予定日時。 データタイプ：文字列
cases.first_response_time	ケースに対して最初のアクションが実行された日時。 データタイプ：文字列
cases.follow_the_sun	ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があるかどうかを示すフラグ。 顧客が [優先度 1：重大] または [優先度 2 - 高] のケースにさらにコメントを入力した場合、またはケースが昇格された場合は、このフラグが自動的に true に設定されます。 可能な値： • true：ケースをグローバルフォローアップに渡す必要があります • false:ケースをグローバルフォローアップに渡すべきではありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
cases.follow_up	次のフォローアップアクションの日時。 データタイプ：文字列
cases.group_list	ケースに関連付けられたグループレコードの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： Group [sys_user_group]
Cases.Impact	顧客への影響。 可能な値： • 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
cases.internal_user	このケースの内部ユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.initiated_as_request	この照会が顧客による要求として開始されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：照会は顧客によって開始されました。 • false:照会は顧客によって開始されませんでした。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
cases.knowledge	指定された問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：この問題に利用可能なナレッジベース記事があります • false：この問題に利用可能なナレッジベース記事がありません データタイプ：ブール デフォルト値：false
cases.location	会社の場所を説明するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
cases.made_sla	ケースが関連するサービスレベルアグリーメントに従って解決されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：SLA に従ってケースが解決されました • false:ケースは SLA に従って解決されませんでした データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
cases.major_case_state	重大なケースの現在のステータス。 可能な値： • accepted：マネージャーが重大なケースを作成したとき、またはマネージャーが候補ケースを昇格させたときの初期ステータス。 • canceled：ケースがキャンセルされました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• proposed：エージェントまたはマネージャーが候補ケースを作成または提案したときの初期ステータス。 • rejected：マネージャーが候補ケースを却下しました。 データタイプ：文字列 最大長：40
needs_attention	ケースに注意が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ケースに追加の注意が必要です • false:ケースに追加の注意は必要ありません データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
cases.notes_to_comments	解決メモをコメントに追加するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：解決メモを追加すると、コメントにも追加されます • false:コメントに解決メモを含める必要はありません データタイプ：ブーリアン
cases.notify	連絡先/コンシューマーに通知するために使用する方法。 可能な値： • 1：通知しない • 2：メール送信 • 3：電話 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cases.number	ケース番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
cases.opened_at	ケースがオープンされた日時。 データタイプ：文字列
cases.opened_by	ケースを最初にオープンしたユーザーの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.order	ケースの順序。 データタイプ：数値 (整数)
cases.parent	このケース (子) が関連付けられている親ケースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
ケース.パートナー	ケースに関連付けられたパートナーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
cases.partner_contact	ケースに関連付けられたパートナーの連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
cases.priority	ケースの優先度。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：4
Cases.Proactive	照会がプロアクティブに監視されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：プロアクティブに監視されています。 • false：監視されていません。 データタイプ：ブール デフォルト ：false
cases.probable_cause	ケースに関連する問題の考えられる原因。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：4,000
Cases.Problem	顧客に発生している問題の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル：問題 [problem]
cases.product	ケースに関連付けられた資産の製品モデルの sys_id。モデルとは、「Apple Mac Book Pro」など、資産の特定のバージョンや構成のことです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
cases.reassignment_count	ケースを進行させる担当者にケースが再アサインされた回数。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
cases.recipient_list	このケースに関するコミュニケーションの受信者のリストを含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:受信者リスト [sn_publications_recipients_list]
cases.rejection_goto	ケースが却下された場合に実行するタスクの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
cases.resolution_code	ケースの解決ステータス (「Solved - サポートによって解決/ガイダンスの提供」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40
cases.resolved_at	ケースが解決された日時。 データタイプ：文字列
cases.resolved_by	ケースを解決したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.route_reason	ケースが別のアサイニーにルーティングされた理由。 データタイプ：数値 (整数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	最大長：40
cases.service_offering	支払照会に関連付けられたサービスオファリングの Sys_id。サービスオファリングは、可用性、スコープ、価格設定、およびパッケージングのオプションに関して、サービスのレベルを一意に定義します。 データタイプ：文字列 テーブル：サービスオファリング [service_offering]
cases.short_description	ケースの簡潔な説明。 データタイプ：文字列 最大長：160
cases.skills	ケースを完了するために必要なスキルの一意の識別子 (sys_id) のリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:スキル [cmn_skill]
cases.sla_due	関連するサービスレベルアグリーメントに基づいてケースをクローズする必要がある日時。 データタイプ：文字列
cases.sn_app_cs_social_social_profile	ケースに関連付けられたソーシャルメディアプロファイルの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ソーシャルプロファイル [sn_app_cs_social_social_profile]
cases.sold_product	関連付けられた製品の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
cases.stage	[完了してクローズ]、[却下してクローズ]、[ドキュメントの確認]、[認証] などの照会のステージ。 データタイプ：文字列 最大長：40
cases.state	ケースの現在のステータス。 可能な値： • 1：新規 • 3：クローズ済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 6：解決済み • 10：オープン • 18：情報待ち データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1
cases.subcategory	ケースのサブカテゴリ。 可能な値： 0：質問 データタイプ：数値 (整数) デフォルト：0
cases.support_manager	ケースにアサインされた CSM マネージャーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.sync_driver	ドライバーの同期があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ドライバーは同期されています • false:ドライバーが同期されていません データタイプ：ブーリアン
cases.sys_クラス_名	ケースレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 最大長：80
cases.sys_domain	ケースに関連付けられたドメイン。 データタイプ：文字列 最大長：32 デフォルト：global
cases.sys_ドメイン_パス	ドメインパス。 データタイプ：文字列 最大長：255 デフォルト：/
cases.sys_id	ケースの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列 最大長：32
cases.task_effective_number	識別番号。 タスクにユニバーサル要求が関連付けられている場合、それは UR 番号です。それ以外の場合は、現在のタスク番号です。 データタイプ：文字列 最大長：40
cases.time_worked	ケースの合計作業時間。 データタイプ：文字列
cases.universal_request	この照会が含まれているユニバーサルタスクのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タスク [task]
cases.upon_approval	ケースが承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：proceed
cases.upon_reject	ケースが却下された場合に実行するアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列 最大長：40 デフォルト：cancel
cases.urgency	ケースの緊急度。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	• 1 ：高 • 2 ：中 • 3：低 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：3
cases.user_input	追加のユーザー入力。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cases.variables	ケースに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：文字列 最大長：40
cases.watch_list	追加のコメントが追加された場合、またはケースのステータスが「解決済み」または「クローズ済み」に変更された場合に、このケースに関する通知を受信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.wf_activity	ケースに関連付けられたワークフローアクティビティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ワークフローアクティビティ [wf_activity]
cases.work_end	ケースの作業が終了した日時。 データタイプ：文字列
cases.work_notes	ケースの解決方法に関する情報、またはケースの解決手順。 データタイプ：文字列 最大長：4,000
cases.work_notes_list	作業メモが追加されたときに、このケースについての通知を受け取る内部ユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
cases.work_start	ケースの作業が開始された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要素	説明
	データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 応答では、ブールパラメーター *hasMore* が返されます。フィルター基準を満たす、返されるレコードが他にもあるかどうかを示します。 データタイプ：数値 デフォルト：10
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/1474a3c8
53500010df5dddeeff7b12ec/cases" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "sysparm_offset": 0,
  "sysparm_limit": 10,
  "has_more": false,
  "cases": [
   {
    "upon_reject": {
     "value": "cancel",
     "display_value": "Cancel all future Tasks"
    },
    "number": "CS0001034",
    "initiated_as_request": "0",
    "state": "1",
    "case": "Performance is impacted with latest updateCS0001034",
    "knowledge": "0",
    "impact": "3",
    "contract": {
     "sys_id": "495e16b96f0731003b3c498f5d3ee4af",
     "display_value": "CNTR0000603"
    },
    "active": "1",
    "auto_created_case": "0",
    "priority": "4",
    "sys_domain_path": "/",
    "child_case_creation_progress": "0",
    "sync_driver": "0",
    "needs_attention": "0",
    "short_description": "Performance is impacted with latest update",
    "notify": "1",
    "sys_class_name": "sn_customerservice_case",
    "reassignment_count": "0",
    "notes_to_comments": "0",
    "hierarchical_variables": "variable_pool",
    "escalation": "0",
    "upon_approval": {
     "value": "proceed",
     "display_value": "Proceed to Next Task"
    },
    "made_sla": "1",
    "task_effective_number": "CS0001034",
    "opened_by": {
     "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
     "display_value": "George Warren"
    },
    "contact": {
     "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
     "display_value": "George Warren"
    },
    "follow_the_sun": "0",
    "entitlement": {
     "sys_id": "1eb7893a6f1b31003b3c498f5d3ee4dd",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "24x7 Customer Support"
     },
     "opened_at": {
      "value": "2023-03-20 14:53:51",
      "display_value": "2023-03-20 07:53:51"
     },
     "case_report": {
      "sys_id": "85e8604c87f521100b6afc86dabb35b9",
      "display_value": "CSR0010014"
     },
     "subcategory": "0",
     "install_base": {
      "sys_id": "1474a3c853500010df5dddeeff7b12ec",
      "display_value": "Boxeo - Development"
     },
     "proactive": "0",
     "auto_close": "0",
     "sys_id": "92c8684087b521105d0055373cbb357e",
     "contact_type": {
      "value": "web",
      "display_value": "Web"
     },
     "urgency": "3",
     "approval": {
      "value": "not requested",
      "display_value": "Not Yet Requested"
     },
     "category": "1",
     "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
     }
    },
    {
     "upon_reject": {
      "value": "cancel",
      "display_value": "Cancel all future Tasks"
     },
     "number": "CS0001008",
     "initiated_as_request": "0",
     "state": "1",
     "case": "Test AlertCS0001008",
     "knowledge": "0",
     "impact": "3",
     "active": "1",
     "auto_created_case": "0",
     "priority": "1",
     "sys_domain_path": "/",
     "child_case_creation_progress": "0",
     "sync_driver": "0",
     "needs_attention": "1",
     "short_description": "Test Alert",
     "notify": "1",
     "sys_class_name": "sn_customerservice_case",
     "reassignment_count": "0",
     "notes_to_comments": "0",
     "hierarchical_variables": "variable_pool",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "escalation": "0",
    "upon_approval": {
      "value": "proceed",
      "display_value": "Proceed to Next Task"
    },
    "made_sla": "1",
    "task_effective_number": "CS0001008",
    "opened_by": {
      "sys_id": "08c83021acbe7300964fca436af2bb97",
      "display_value": "noc_operator "
    },
    "follow_the_sun": "0",
    "opened_at": {
      "value": "2023-03-15 08:02:58",
      "display_value": "2023-03-15 01:02:58"
    },
    "case_report": {
      "sys_id": "a4fa9d9a872d61105d0055373cbb356e",
      "display_value": "CSR0010005"
    },
    "subcategory": "0",
    "proactive": "1",
    "auto_close": "0",
    "sys_id": "60ea199a872d61105d0055373cbb35c9",
    "contact_type": {
      "value": "proactive",
      "display_value": "Alert"
    },
    "alert": {
      "sys_id": "506a559a872d61105d0055373cbb3581",
      "display_value": "Alert0010008"
    },
    "urgency": "3",
    "action_status": "4",
    "approval": {
      "value": "not requested",
      "display_value": "Not Yet Requested"
    },
    "category": "1"
  },
  {
    "upon_reject": {
      "value": "cancel",
      "display_value": "Cancel all future Tasks"
    },
    "number": "CS0001033",
    "initiated_as_request": "0",
    "state": "1",
    "case": "System is downCS0001033",
    "knowledge": "0",
    "impact": "3",
    "contract": {
      "sys_id": "495e16b96f0731003b3c498f5d3ee4af",
      "display_value": "CNTR0000603"
    },
    "active": "1",
    "auto_created_case": "0",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"priority": "4",
"sys_domain_path": "/",
"child_case_creation_progress": "0",
"sync_driver": "0",
"needs_attention": "0",
"short_description": "System is down",
"notify": "1",
"sys_class_name": "sn_customerservice_case",
"reassignment_count": "0",
"notes_to_comments": "0",
"hierarchical_variables": "variable_pool",
"escalation": "0",
"upon_approval": {
  "value": "proceed",
  "display_value": "Proceed to Next Task"
},
"made_sla": "1",
"task_effective_number": "CS0001033",
"opened_by": {
  "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
  "display_value": "George Warren"
},
"contact": {
  "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
  "display_value": "George Warren"
},
"follow_the_sun": "0",
"entitlement": {
  "sys_id": "1eb7893a6f1b31003b3c498f5d3ee4dd",
  "display_value": "24x7 Customer Support"
},
"opened_at": {
  "value": "2023-03-20 14:52:48",
  "display_value": "2023-03-20 07:52:48"
},
"case_report": {
  "sys_id": "64b86c0c87f521100b6afc86dabb35fc",
  "display_value": "CSR0010013"
},
"subcategory": "0",
"install_base": {
  "sys_id": "1474a3c853500010df5dddeeff7b12ec",
  "display_value": "Boxeo - Development"
},
"proactive": "0",
"auto_close": "0",
"sys_id": "7c98a04087b521105d0055373cbb352e",
"contact_type": {
  "value": "web",
  "display_value": "Web"
},
"urgency": "3",
"approval": {
  "value": "not requested",
  "display_value": "Not Yet Requested"
},
"category": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
    }
  },
  {
    "upon_reject": {
      "value": "cancel",
      "display_value": "Cancel all future Tasks"
    },
    "number": "CS0001048",
    "initiated_as_request": "0",
    "state": "1",
    "case": "AIB with Single accountCS0001048",
    "knowledge": "0",
    "impact": "3",
    "active": "1",
    "auto_created_case": "0",
    "priority": "4",
    "sys_domain_path": "/",
    "child_case_creation_progress": "0",
    "sync_driver": "0",
    "needs_attention": "1",
    "short_description": "AIB with Single account",
    "notify": "1",
    "sys_class_name": "sn_customerservice_case",
    "reassignment_count": "0",
    "notes_to_comments": "0",
    "hierarchical_variables": "variable_pool",
    "escalation": "0",
    "upon_approval": {
      "value": "proceed",
      "display_value": "Proceed to Next Task"
    },
    "made_sla": "1",
    "task_effective_number": "CS0001048",
    "opened_by": {
      "sys_id": "08c83021acbe7300964fca436af2bb97",
      "display_value": "noc_operator "
    },
    "contact": {
      "sys_id": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
      "display_value": "Julie Lewis"
    },
    "follow_the_sun": "0",
    "opened_at": {
      "value": "2023-03-24 03:28:58",
      "display_value": "2023-03-23 20:28:58"
    },
    "case_report": {
      "sys_id": "4082be81877161100b6afc86dabb35fe",
      "display_value": "CSR0010023"
    },
    "subcategory": "0",
    "proactive": "1",
    "auto_close": "0",
    "sys_id": "6a723e81877161100b6afc86dabb35cf",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "contact_type": {
        "value": "proactive",
        "display_value": "Alert"
      },
      "alert": {
        "sys_id": "6b227681877161100b6afc86dabb35d5",
        "display_value": "Alert0010094"
      },
      "urgency": "3",
      "action_status": "4",
      "approval": {
        "value": "not requested",
        "display_value": "Not Yet Requested"
      },
      "category": "1",
      "account": {
        "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
        "display_value": "Boxeo"
      }
    }
  ],
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```


インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/childinstallbaseitems**

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた子インストールベースアイテムを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/childinstallbaseitems

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/childinstallbaseitems

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	子インストールベースアイテムレコードをフィルタリングするために使用するフィールドと値のペア。 *sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、ステータスフィールドが「in_use」に設定され、ステータスフィールドが「replacement」に設定されているレコードのみを返すには、&state=in_use&status=replacement を渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
sys_class_name	(sn_install_base_itemではない) 拡張インストールベースアイテムテーブルを使用する場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_item
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 **注:** 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	sysparm_offset パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列

アイテム	指定されたフィルター結果に一致したインストールベースアイテムのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"items":[`
	`{`
	`"account": {Object},`
	`"active": "String",`
	`"asset": {Object},`
	`"configuration_item": {Object},`
	`"consumer": {Object},`
	`"consumer_profile": {Object},`
	`"contact": {Object},`
	`"health_status": {Object},`
	`"health_status_last_updated": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"household": {Object},
	"install_date": {Object},
	"location": {Object},
	"name": "String",
	"number": "String",
	"parent": {Object},
	"product": {Object},
	"service_context": {Object},
	"service_organization" {Object},
	"sys_class_name": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": "String",
	"state": {Object},
	"status": {Object},
	"uninstall_date": "String"
	}
	]

items.account	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"account": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

items.account.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントのテキスト名。この値を使用して、UI に顧客アカウント名を表示します。 データタイプ：文字列
items.account.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.active	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インストールベースアイテムはアクティブです。 • false:インストールベースアイテムは非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列
items.asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産の詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"asset": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

items.asset.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産のテキスト名。この値を使用して、UI に資産名を表示します。 データタイプ：文字列
items.asset.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"configuration_item": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

items.configuration_item.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのテキスト名。この値を使用して、UI に構成アイテム名を表示します。 データタイプ：文字列
items.configuration_item.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.consumer	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	注: コンシューマーフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"consumer": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

items.consumer.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.consumer.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルの詳細。 注: [コンシューマープロファイル] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ: オブジェクト `"consumer_profile": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
items.consumer_profile.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマープロファイル名を表示します。 データタイプ：文字列
items.consumer_profile.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.contact	インストールベースアイテムレコードを担当するアカウント連絡先の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"contact": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
items.contact.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先のテキスト名。この値を使用して、アカウントの連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.contact.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.health_status	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスに関する詳細。プロアクティブカスタマーサービスオペレーション (com.snc.proactive_cs_itom) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"health_status": { "display_value": "String", "value": "String" }`
items.health_status.display_value	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI に健康状態を表示します。 データタイプ：文字列
items.health_status.value	インストールベースアイテムの健全性ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
items.health_status_last_updated	インストールベースアイテムの健全性ステータスが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
items.household	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯の詳細。カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。 データタイプ: オブジェクト `"household": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
items.household.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のテキスト名。この値を使用して、UI に世帯名を表示します。 データタイプ：文字列
items.household.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。 データタイプ：文字列
items.install_date	インストールベースアイテムがアクティブになった日付に関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"install_date": { "display_value": "String", "value": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.install_date.display_value	テキストインストール日。この値を使用して、インストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.install_date.value	インストール日の内部値。 データタイプ：文字列

items.location	インストールベースアイテムの場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"location": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

items.location.display_value	インストールベースアイテムの場所のテキスト名。この値を使用して、場所の名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.location.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.name	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
items.number	インストールベースアイテムの一意の ID。 データタイプ：文字列

items.parent	インストールベースアイテムレコードの親レコードに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

items.parent.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのテキスト名。この値を使用して、UI に親名を表示します。 データタイプ：文字列
items.parent.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

items.product	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルの詳細。この情報を使用して、製品モデルに関連付けられたサービスを識別します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.product.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのテキスト名。この値を使用して、UI に製品名を表示します。 データタイプ：文字列
items.product.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.service_context	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

items.service_context.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストのテキスト名。この値を使用して、UI にサービスコンテキスト名を表示します。 データタイプ：文字列
items.service_context.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

items.service_organization	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織に関する詳細。Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_organization": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.service_organization.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織のテキスト名。この値を使用して、サービス組織名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.service_organization.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
items.sys_class_name	インストールベースアイテムレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
items.sys_id	インストールベースアイテムレコードのSys_id。*sys_class_name* パラメーターで指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
items.sys_mod_count	関連付けられたインストールベースアイテムレコードが変更された回数。 データタイプ：文字列

items.state	インストールベースアイテムの現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

items.state.display_value	インストールベースアイテムの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
items.state.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

items.status	インストールベースアイテムのステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.status.display_value	インストールベースアイテムのステータスのテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
items.status.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

items.uninstall_date	インストールベースアイテムが非アクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"uninstall_date": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

items.uninstall_date.display_value	テキストのアンインストール日。この値を使用して、アンインストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
items.uninstall_date.value	アンインストール日の内部値。 データタイプ：文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sysparm_depth	階層内の、返される子インストールベースアイテムの深さのレベル数。 データタイプ：整数
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/767f34d378d21110f877d304c76fdd2a/childinstallbaseitems?sysparm_limit=1" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "sysparm_offset": 0,
  "sysparm_limit": 1,
  "has_more": true,
  "items": [
   {
    "parent": {
     "sys_id": "767f34d378d21110f877d304c76fdd2a",
     "display_value": "X5 Sport Utility 4D"
    },
    "sys_class_name": "sn_install_base_item",
    "number": "IBITM0001005",
    "sys_id": "0704dfcc39265110f87734024cfbc222",
    "state": {
     "value": "in_use",
     "display_value": "In Use"
    },
    "consumer": {
     "sys_id": "bab5139ab3401010700b4d43c6a8dc41",
     "display_value": "Charles Barkley"
    },
    "product": {
     "sys_id": "56c84f0439265110f87734024cfbc233",
     "display_value": "Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering"
    },
    "active": "true",
    "name": "Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering",
    "status": {
     "value": "original",
     "display_value": "Original"
    }
   }
  ],
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```


インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/contracts**

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた契約を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/contracts

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/contracts

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	契約レコードのフィルタリングに使用するフィールドと値のペア。デフォルトでは、これは契約 [ast_contract] テーブルのフィールドを参照します。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、renewable フィールドが「true」に設定されているレコードのみを返すには、 &renewable=true を渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	(ast_contractではない) 拡張コントラクトテーブルを使用している場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:ast_contract
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset +sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
契約	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた契約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "contracts": [{ "active": "String", "approver": {Object}, "commitment": "String", "consumer": {Object}, "cost_adjustment": "String", "cost_adjustment_percentage": "String", "cost_per_unit": "String", "contract_composite": "String", "ends": "String", "expiration": {Object}, "lifetime_cost": "String", "monthly_cost": "String", "number": "String", "payment_amount": "String", "payment_schedule": {Object}, "ratecard": "String", "renewable": "String", "sales_tax": "String", "short_description": "String", "starts": "String", "state": {Object}, "sub_total_cost": "String", "sys_class_name": "String", "sys_domain_path": "String", "sys_id": "String", "tax_cost": "String", "tax_exempt": "String", "tax_rate": "String", "total_cost": "String", "vendor_contract": "String", "yearly_cost": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> }]</pre>
契約.アクティブ	契約がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:契約はアクティブです。 • false:契約は非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列

contracts.approver	契約を承認する権限を持つ人物の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"approver": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

contracts.approver.display_value	契約レコードに関連付けられた承認者のテキスト名。この値を使用して、UI に承認者名を表示します。 データタイプ：文字列
contracts.approver.sys_id	契約レコードに関連付けられた承認者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

contracts.consumer	契約レコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	注: コンシューマーフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"consumer": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

contracts.consumer.display_value	契約レコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
contracts.consumer.sys_id	契約レコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
contracts.cost_adjustment	契約に適用された費用調整のタイプ 可能な値： • 修正済み • 手動 • CPI(消費者物価指数) データタイプ：文字列
contracts.cost_adjustment_percentage	契約の価格の増減率。価格の減額を示すには、割合をマイナス値で入力します。[コスト調整] または [コスト調整率] を指定することができますが、両方を指定することはできません。 データタイプ：文字列
contracts.cost_per_unit	製品プロバイダーからの単位当たりのコスト。 データタイプ：文字列
contracts.ends	契約が終了する日付。 データタイプ：文字列

contracts.expiration	関連付けられた契約の有効期限ステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"expiration": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

contracts.expiration.display_value	関連付けられた契約の有効期限ステータス。この値を使用して、有効期限ステータスを UI に表示します。 データタイプ：文字列
contracts.expiration.sys_id	契約レコードに関連付けられた有効期限レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
contracts.lifetime_cost	契約のライフタイムコスト。 データタイプ：文字列
contracts.monthly_cost	契約の月次コスト。 データタイプ：文字列
contracts.number	契約番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
contracts.payment_amount	この契約の受領当事者に直接支払われた金額。 データタイプ：文字列

contracts.payment_schedule	契約に関連付けられた支払いスケジュールの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"payment_schedule": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

contracts.payment_schedule.display_value	関連付けられた契約の支払いスケジュール。この値を使用して、支払いスケジュールを UI に表示します。 データタイプ：文字列
contracts.payment_schedule.value	この契約の支払スケジュールの内部値 (日次、週次、月次など)。 データタイプ：文字列
contracts.ratecard	この契約に関連付けられたレートカードがあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:レートカード。 • false:レートカードなし。 データタイプ:ブーリアン文字列 テーブル:レートケア [fm_contract_rate_card]
契約.更新可能	契約が更新可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:契約は更新可能です。 • false:契約は更新できません。 データタイプ:ブーリアン文字列
contracts.sales_tax	この契約で参照される品目に消費税が課されるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:消費税が請求されます。 • false:消費税は請求されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ:ブーリアン文字列
contracts.short_description	契約の簡単な説明。 データタイプ：文字列
contracts.starts	契約の開始日。 データタイプ：文字列

契約.状況	契約の現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

contracts.state.display_value	契約の現在のステータスを示す文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
contracts.state.value	内部値または契約のステータス。 データタイプ：文字列
contracts.sub_total_cost	契約のコストの小計。 データタイプ：文字列
contracts.sys_クラス_名	契約レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
contracts.sys_ドメイン_パス	この契約が利用可能なドメインへのパス。 データタイプ：文字列 デフォルト:"/" = グローバルドメイン
contracts.sys_id	関連付けられた契約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
contracts.tax_cost	契約にかかる合計税額。 このフィールドは、[適用される税] フィールドが [売上] として選択されている場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
contracts.tax_exempt	この契約に関連する品目が非課税かどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:アイテムは非課税です。 • false:アイテムは非課税ではありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
contracts.tax_rate	契約に関連付けられた課税品目に課される税率。 データタイプ：文字列
contracts.total_cost	調整適用後の契約の最終費用。契約に 1 つ以上のレートカードがある場合、このフィールドにはすべてのレートカードの合計値が表示されます。 データタイプ：文字列
contracts.vendor_contract	ベンダーの契約番号。 データタイプ：文字列
contracts.yearly_cost	契約の 1 年あたりのコスト。 データタイプ：文字列

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/167e96f0
53961910539dddeeff7b1298/contracts" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "sysparm_offset": 0,
    "sysparm_limit": 10,
    "has_more": false,
    "contracts": [
      {
        "cost_adjustment_percentage": "0",
        "total_cost": "0",
        "cost_adjustment": "0",
        "tax_rate": "7.75",
        "number": "CNTR0000701",
        "tax_cost": "0",
        "sub_total_cost": "0",
        "state": {
          "value": "expired",
          "display_value": "Expired"
        },
        "starts": "2016-07-01",
        "contract_composite": "CoolMate KL300 1 year Limited Warranty\n\t\tCNTR0000701",
        "tax_exempt": "false",
        "yearly_cost": "0",
        "active": "true",
        "payment_amount": "0",
        "commitment": "0",
        "sys_domain_path": "/",
        "payment_schedule": {
          "value": "Monthly",
          "display_value": "Monthly"
        },
        "renewable": "true",
        "expiration": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "sys_id": "c752e78ec3103000c111113e5bba8f3a",
        "display_value": "Expired"
      },
      "short_description": "CoolMate KL300 1 year Limited Warranty\n\t\t",
      "ratecard": "false",
      "sys_class_name": "ast_contract",
      "sys_id": "3f9db778c3302200e7c7d44d81d3ae0a",
      "ends": "2017-06-30",
      "consumer": {
        "sys_id": "59e788fbdb1b1200b6075200cf9619d2",
        "display_value": "Gilly Parker"
      },
      "approver": {
        "sys_id": "f2c0b27247702000cdd1706eecde27c8",
        "display_value": "Software Manager"
      },
      "monthly_cost": "0",
      "vendor_contract": "CNTR0000701",
      "lifetime_cost": "0",
      "sales_tax": "true",
      "cost_per_unit": "0"
    }
  ],
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```


インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/entitlements**

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられたエンタイトルメントを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/entitlements

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/entitlements

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	エンタイトルメントレコードをフィルタリングするために使用するフィールドと値のペア。デフォルトでは、これはエンタイトルメント [service_entitlement] テーブルのフィールドを参照します。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、アクティブなレコードのみを返すには、 `&active=true` を渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	拡張エンタイトルメントテーブル (service_entitlementではない) を使用している場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:service_entitlement
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 **注:** 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「`sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit`」を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	sysparm_offset パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

エンタイトルメント	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられたエンタイトルメントのリスト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"entitlements": {
	"account": {Object},
	"active": "String",
	"business_hour": {Object},
	"contract": {Object},
	"end_date": "String",
	"entitlement_name": "String",
	"install_base_item": {Object},
	"per_unit": "String",
	"start_date": "String",
	"sys_id": "String",
	"total_units": "String",
	"remaining_units": "String",
	"unit": {Object}
	}

entitlements.account	エンタイトルメントレコードに関連付けられたアカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"account": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

entitlements.account.display_value	エンタイトルメントレコードに関連付けられたアカウントのテキスト名。この値を使用して、アカウント名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
entitlements.account.sys_id	エンタイトルメントレコードに関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント.アクティブ	エンタイトルメントがアクティブかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 0:エンタイトルメントがアクティブではありません。 • 1:エンタイトルメントはアクティブです。 データタイプ：文字列 デフォルト値：1

entitlements.business_hour	エンタイトルメントレコードの営業時間に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"business_hour": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

entitlements.business_hour.display_value	エンタイトルメントレコードに関連付けられた営業時間レコードのテキスト名。この値を使用して、UI に営業時間を表示します。 データタイプ：文字列
entitlements.business_hour.sys_id	エンタイトルメントレコードに関連付けられた営業時間レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

エンタイトルメント.契約	エンタイトルメントレコードに関連付けられた契約の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"contract": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

entitlements.contract.display_value	エンタイトルメントレコードに関連付けられた契約のテキスト名。この値を使用して、UI に契約名を表示します。 データタイプ：文字列
entitlements.contract.sys_id	エンタイトルメントレコードに関連付けられた契約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
entitlements.end_date	エンタイトルメントの終了日。 データタイプ：文字列
entitlements.entitlement_name	エンタイトルメントの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

entitlements.install_base_item	エンタイトルメントレコードに関連付けられたインストールベースアイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_base_item": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

entitlements.install_base_item.display_value	エンタイトルメントレコードに関連付けられたインストールベースアイテムのテキスト名。この値を使用して、インストールベースアイテム名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
entitlements.install_base_item.sys_id	エンタイトルメントレコードに関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
entitlements.per_unit	単位内の製品の数。たとえば、`unit`がケースの場合、ケースあたり 12 個のアイテムがある場合、この値は 12 になります。 データタイプ：文字列
entitlements.start_date	エンタイトルメントの開始日。 データタイプ：文字列
entitlements.sys_id	関連付けられたエンタイトルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
entitlements.total_units	元々利用可能だったユニットの数。 データタイプ：文字列
entitlements.remaining_units	残りのユニット数。 データタイプ：文字列

entitlements.unit	エンタイトルメントレコードに関連付けられたアイテムの単位に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unit": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
entitlements.unit.display_value	エンタイトルメントレコードに関連付けられたアイテムの単位のテキスト名。この値を使用して、UI にユニット名を表示します。 データタイプ：文字列
entitlements.unit.value	エンタイトルメントレコードに関連付けられたアイテムの単位の内部名。 データタイプ：文字列

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/42746a3b876121100b6afc86dabb3597/entitlements" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
 "result": {
  "sysparm_offset": 0,
  "sysparm_limit": 10,
  "has_more": false,
  "entitlements": [
   {
    "end_date": "2023-04-28",
    "remaining_units": "4978",
    "business_hour": {
     "sys_id": "08fcd0830a0a0b2600079f56b1adb9ae",
     "display_value": "8-5 weekdays"
    },
    "entitlement_name": "Entitlement",
    "sys_id": "7206095d87f121105d0055373cbb3504",
    "total_units": "5000",
    "start_date": "2023-03-27",
    "contract": {
     "sys_id": "495e16b96f0731003b3c498f5d3ee4af",
     "display_value": "CNTR0000603"
    },
    "active": "1",
    "install_base_item": {
     "sys_id": "42746a3b876121100b6afc86dabb3597",
     "display_value": "KX Series - KX5000"
    },
    "unit": {
     "value": "cases",
     "display_value": "Cases"
    },
    "per_unit": "0",
    "account": {
     "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
     "display_value": "Boxeo"
    }
   }
  ],
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```

インストールベースアイテム:GET /sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/maintenanceplans

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられたメンテナンス計画を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/maintenanceplans

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/maintenanceplans

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	メンテナンス計画レコードのフィルタリングに使用するフィールドと値のペア。デフォルトでは、これはメンテナンス計画 [sm_maint_plan] テーブルのフィールドを参照します。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、アクティブなレコードのみを返すには、 &active=true を渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	(maintenanceplans ではなく) 拡張メンテナンス計画テーブルを使用している場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:maintenanceplans
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
メンテナンス計画	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられたメンテナンス計画のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"maintenanceplans": [{ "active": "String", "apply_to_new": "String", "allow_future_wo": "String", "maintenance_override_policy": {Object}, "model": "String", "name": "String", "number": "String", "propagation_flag": "String", "sys_class_name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "type": {Object} }]`
メンテナンス計画。能動	メンテナンス計画がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:メンテナンス計画がアクティブです。 • false:メンテナンス計画は非アクティブです。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。apply_to_new	このメンテナンス計画に定義されたスケジュールが、前回の計画の実行以降に指定されたテーブルに追加されたすべてのレコードに適用され、フィルター条件に入力された条件を満たしているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:すべての新しいレコードに適用されます。 • false:すべての新しいレコードに適用されるわけではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
メンテナンス計画。allow_future_wo	作業指示をメンテナンス計画に関連付けることができるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:新しい作業指示書を関連付けることができます。 • false:新しい作業指示を関連付けることはできません。 データタイプ：文字列

メンテナンス計画。maintenance_override_policy	メンテナンス計画のメンテナンス上書きポリシーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"maintenance_override_policy": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

メンテナンス計画。maintenance_override_policy。display_value	上書きポリシーを説明するテキスト文字列。この値を使用して、UI に上書きポリシーを表示します。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。maintenance_override_policy。価値	上書きポリシーの内部値。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。モデル	メンテナンス計画に関連付けられたモデルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。数	メンテナンス計画番号。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。propagation_flag	メンテナンス計画を反映できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:メンテナンス計画を伝播できます。 • false:メンテナンス計画を伝播できません。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。sys_class_name	メンテナンス計画レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
メンテナンス計画。sys_id	関連するメンテナンス計画のSys_id。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。テーブル	関連するインストールベース時間レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列

メンテナンス計画。種類	メンテナンス計画のタイプに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

メンテナンス計画。種類。display_value	メンテナンス計画タイプを説明するテキスト文字列。この値を使用して、UI にタイプを表示します。 データタイプ：文字列
メンテナンス計画。種類。価値	メンテナンス計画タイプの内部値。 データタイプ：文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/167e96f0
53961910539dddeeff7b1298/maintenanceplans" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "sysparm_offset": 0,
  "sysparm_limit": 1,
  "has_more": true,
  "maintenanceplans": [
   {
    "propagation_flag": "false",
    "active": "true",
    "type": {
     "value": "install_base",
     "display_value": "Install base"
    },
    "maintenance_override_policy": {
     "value": "do_nothing",
     "display_value": "Leave alone"
    },
    "sys_class_name": "wm_planned_work_plan",
    "allow_future_wo": "true",
    "sys_id": "0b809d70877561105d0055373cbb357f",
    "number": "WP0001026",
    "name": "Plan 10",
    "model": "8583ce8237732000158bbfc8bcbe5dd9",
    "apply_to_new": "true",
    "table": "sn_install_base_item"
   }
  ],
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```


自動翻訳

インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties**

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた関係者を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	関係者レコードをフィルタリングするために使用するフィールドと値のペア。デフォルトでは、こ係者 [sn_install_base_related_party] テーブルのフィールドを参照します。*sys_class_name*て テーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、特定のアカウントと責任者をフィルタリングする場合は、& account=86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca&responsibility=c009bbedb3730010700b4d43c6 の 2 つのレコードのsys_idsを渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	(sn_install_base_related_partyではない) 拡張関係者テーブルを使用している場合、クエリーす テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_related_party
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメー 使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコー 何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ す。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性がありま データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネー ンします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべ レコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定され す。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達する 「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	sysparm_offset パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列

関係者	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた関係者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedparties": [`
	`{`
	`"account": {Object},`
	`"consumer": {Object},`
	`"contact": {Object},`
	`"install_base_item": {Object},`
	`"responsibility": {Object},`
	`"service_organization": {Object},`
	`"sys_class_name": "String",`
	`"sys_id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"type": {Object},
	"user": {Object}
	}
	]</pre>

relatedParties.account	関係者レコードに関連付けられたアカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>account": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

relatedparties.account.display_value	関係者レコードに関連付けられたアカウントのテキスト名。この値を使用して、アカウント名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
relatedparties.account.sys_id	関係者レコードに関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

relatedParties.Consumer	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"consumer": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

relatedparties.consumer.display_value	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
relatedparties.consumer.sys_id	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

RelatedParties.Contact	関係者レコードを担当するアカウント連絡先の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"contact": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedparties.contact.display_value	関係者レコードに関連付けられた連絡先のテキスト名。この値を使用して、連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
relatedparties.contact.sys_id	関係者レコードに関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]

relatedparties.install_base_item	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_base_item": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

relatedparties.install_base_item.display_value	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムのテキスト名。この値を使用して、インストールベースアイテム名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
relatedparties.install_base_item.sys_id	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

relatedParties.responsibility	インストールベース情報のアクセスレベルに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"responsibility": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

relatedparties.responsibility.display_value	インストールベース情報のアクセスレベルのテキスト表示値。 データタイプ：文字列
relatedparties.responsibility.sys_id	関連付けられた責任レコードのSys_id。このレコードは、インストールベース情報のアクセスレベルを定義します。 このパラメーターは、[*related_party*] フィールドも指定されている場合にのみ有効です。指定した場合、 *related_party*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	パラメーターと *responsibility* パラメーターの両方に一致するインストールベースアイテムのみを返します。 詳細については次を参照してください。 受領したアイテムの関係者の設定 データタイプ：文字列 テーブル:責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def]

relatedparties.service_organization	関係者レコードに関連付けられたサービス組織に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_organization": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

relatedparties.service_organization.display_value	関係者レコードに関連付けられたサービス組織のテキスト名。この値を使用して、サービス組織名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
relatedparties.service_organization.sys_id	関係者レコードに関連付けられたサービス組織レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス組織 [sn_customer_service_organization]
relatedparties.sys_クラス_名	関係者レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_related_party
relatedparties.sys_id	関連する関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

relatedParties.type	関係者レコードに関連付けられた連絡先のタイプに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

relatedparties.type.display_value	関係者レコードに関連付けられた連絡先タイプのテキスト名。この値を使用して、連

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	絡先のタイプを UI に表示します。詳細については、「関係者構成の作成」を参照してください。 可能なタイプ: • 承認済みアカウント • 認定コンシューマー • 認定連絡先 • 認定貢献者 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたアカウント • リストされたコンシューマー • リストされた連絡先 • リストされた貢献者 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 データタイプ：文字列
relatedparties.type.sys_id	関係者レコードに関連付けられたタイプレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

relatedParties.user	関係者レコードに関連付けられたユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"user": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

relatedparties.user.display_value	関係者レコードに関連付けられたユーザーのテキスト名。この値を使用して、UI にユーザー名を表示します。 データタイプ：文字列
relatedparties.user.sys_id	関係者レコードに関連付けられたユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
status	エンドポイントコールのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/42746a3b876121100b6afc86dabb3597/relatedparties" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
 "result": {
   "sysparm_offset": 0,
   "sysparm_limit": 10,
   "has_more": false,
   "relatedparties": [
     {
       "type": {
         "sys_id": "68ec8b2965e99110f87764df53db779f",
         "display_value": "Authorized Contact"
       },
       "install_base_item": {
         "sys_id": "42746a3b876121100b6afc86dabb3597",
         "display_value": "KX Series - KX5000"
       },
       "sys_class_name": "sn_install_base_related_party",
       "sys_id": "8547774087f561100b6afc86dabb351a",
       "responsibility": {
         "sys_id": "c009bbedb3730010700b4d43c6a8dcef",
         "display_value": "Authorized Representative"
       },
       "contact": {
         "sys_id": "dc0185d94f341200025ba3618110c77c",
         "display_value": "Cindy Contact"
       },
       "account": {
         "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
         "display_value": "Boxeo"
       }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   "status": "SUCCESS"
  }
}
```

インストールベースアイテム:GET **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/soldproducts**

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた販売済み製品レコードを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/soldproducts

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/soldproducts

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	関係者レコードをフィルタリングするために使用するフィールドと値のペア。デフォルトでは、これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルのフィールドを参照します。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、特定のアカウントに販売された商品をフィルタリングする場合は、渡された値がアカウントのsys_idである &account=86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca のようなものを渡します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	拡張販売済み製品テーブル (sn_install_base_sold_productではない) を使用している場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_sold_product
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset +sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
販売済み製品	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた販売済み製品のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"soldproducts":[ { "account": {Object}, "contact": {Object}, "name": "String", "number": "String", "product": {Object}, "sys_class_name": "String", "sys_id": "String", "state": {Object} } ]`
soldproducts.account	製品レコードに関連付けられているアカウントの詳細。 データタイプ: オブジェクト `account": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
soldproducts.account.display_value	製品レコードに関連付けられたアカウントのテキスト名。この値を使用して、アカウント名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
soldproducts.account.sys_id	製品レコードに関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
soldproducts.contact	製品を担当するアカウント連絡先の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"contact": { "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

soldproducts.contact.display_value	製品に関連付けられた連絡先のテキスト名。この値を使用して、連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
soldproducts.contact.sys_id	製品レコードに関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
soldproducts.name	製品の名前。 データタイプ：文字列
soldproducts.number	製品番号。 データタイプ：文字列
soldproducts.sys_クラス_名	製品レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
soldproducts.sys_id	関連付けられた製品の sys_id。 データタイプ：文字列

soldProducts.State	製品の現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"state": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

soldproducts.state.display_value	製品の現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
soldproducts.state.value	製品のステータスの内部値。 データタイプ：文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991/soldproducts?sysparm_limit=1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "sysparm_offset": 0,
    "sysparm_limit": 1,
    "has_more": true,
    "soldproducts": [
      {
        "product": {
          "sys_id": "a9a2d0c3c6112276010db16c5ddd3461",
          "display_value": "Lenovo ThinkStation S20"
        },
        "sys_class_name": "sn_install_base_sold_product",
        "number": "SLPRD0001008",
        "sys_id": "17a3a7128729a1105d0055373cbb35fb",
        "contact": {
          "sys_id": "ddce70866f9331003b3c498f5d3ee417",
          "display_value": "George Warren"
        },
        "name": "SP B2B",
        "state": {
          "value": "active",
          "display_value": "Active"
        },
        "account": {
          "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
          "display_value": "Boxeo"
        }
      }
    ],
    "status": "SUCCESS"
  }
}
```

インストールベースアイテム:GET /sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/workorders

指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた作業指示書を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/workorders

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/workorders

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールドの名前と値のペア	関係者レコードをフィルタリングするために使用するフィールドと値のペア。デフォルトでは、これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルのフィールドを参照します。*sys_class_name*で別のテーブルを指定する場合は、そのテーブルのフィールドを指定します。 1 つ以上のフィールドと値のペアを渡して、返される結果をフィルタリングできます。 たとえば、特定のアカウントに販売された商品をフィルタリングする場合は、渡された値がアカウントのsys_idである &account=86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca のようなものを渡します。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールド
sys_class_name	拡張販売済み製品テーブル (sn_install_base_sold_productではない) を使用している場合、クエリーする拡張テーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_sold_product

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：10
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset +sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
has_more	返すレコードが他にもテーブルにあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返されるレコードが増えます。 • false:返すレコードがこれ以上ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列
作業指示	指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けられた作業指示書のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"workorders":[{ "active": "String", "approval": {Object}, "billable": "String", "escalation": "String", "has_appointment": "String", "hierarchical_variables": "String", "impact": "String", "install_base_item": {Object}, "is_catalog": "String", "knowledge": "String", "location": {Object}, "made_sla": "String", "needs_attention": "String", "number": "String", "opened_at": {Object}, "opened_by": {Object}, "opened_for": {Object}, "priority": "String", "reassignment_count": "String", "reschedule_maintenance_if_canceled": "String", "short_description": "String", "sla_suspended": "String", "state": "String", "sys_class_name": "String", "sys_domain_path": "String" "sys_id": "String", "task_created": "String", "task_effective_number": "String", "template_workflow_invoked": "String", "upon_approval": {Object}, "upon_reject": {Object}, "urgency": "String" }]`
workorders.active	作業指示がアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:作業指示書はアクティブです。 • false:作業指示書は非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列

workorders.approval	作業指示の現在の承認プロセスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"approval": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

作業指示書。approval.display_value	承認プロセスの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、承認ステータスを UI に表示します。 データタイプ：文字列
作業指示書。approval.value	承認プロセスのステータスの内部値。 データタイプ：文字列
作業指示書。請求	作業指示が請求可能かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:作業指示書は請求可能です。 • false:作業指示書は請求できません データタイプ:ブーリアン文字列
作業指示書。エスカレーション	作業指示のエスカレーションレベル。 データタイプ：文字列
作業指示書。has_appointment	作業指示にスケジュールされた予約があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:作業指示に予約があります。 • false:作業指示に予約がありません。 データタイプ:ブーリアン文字列

作業指示書。install_base_item	作業指示レコードに関連付けられたインストールベースアイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_base_item": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

作業指示 書。install_base_item。display_value	作業指示レコードに関連付けられたインストールベースアイテムのテキスト名。この値を使用して、インストールベースアイテム名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
作業指示書。install_base_item.sys_id	作業指示レコードに関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
作業指示書。is_catalog	がカタログに含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:作業指示はカタログの一部です。 • false:作業指示はカタログに含まれません。 データタイプ:ブーリアン文字列
workorders.knowledge	指定された作業指示書の問題に利用可能なナレッジベース記事があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:この問題のナレッジベース記事が利用可能です。 • false:ナレッジベース記事はこの問題に利用できません。 データタイプ:ブーリアン文字列

workorders.location	作業が必要なアイテムの場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"location": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

作業指示書。場所。display_value	作業するアイテムの場所のテキスト名。この値を使用して、UI に場所を表示します。 データタイプ：文字列
作業指示書。場所。sys_id	作業指示レコードに関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
作業指示書。made_sla	作業指示書に関連付けられた作業が、関連するサービスレベルアグリーメント (SLA) を満たしているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:SLA が満たされています。 • false:SLA が満たされていません。 データタイプ:ブーリアン文字列
作業指示書。needs_attention	この作業指示に注意が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:作業指示に注意が必要です。 • false:作業指示に注意は必要ありません。 データタイプ:ブーリアン文字列
作業指示書。数	作業指示書の識別に使用される一意の番号。 データタイプ：文字列

作業指示書。opened_at	作業指示書がオープンされたときの詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"opened_at": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

作業指示書。opened_at。display_value	作業指示書がオープンされた日時。この値を使用して、値を UI に表示します。 データタイプ：文字列
作業指示書。opened_at。価値	作業指示書がオープンされた日時。 データタイプ：文字列

作業指示書。opened_by	作業指示書をオープンした人物の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"opened_by": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

作業指示書。opened_by。display_value	作業指示書をオープンした人物のテキスト名。この値を使用して、この名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
作業指示書。opened_by。sys_id	作業指示書を開いたユーザーのユーザーレコードSys_id。 データタイプ：文字列

workorders.opened_for	作業指示書がオープンされた人物の詳細 (*opened_by* 者と異なる場合)。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"opened_for": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

作業指示書。opened_for。display_value	作業指示書がオープンされた対象者のテキスト名。この値を使用して、この名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列
作業指示書。opened_for。sys_id	作業指示書がオープンされた対象者のユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
workorders.priority	作業指示の優先度。 データタイプ：文字列
作業指示書。reassignment_count	作業指示書が、作業指示書の進行を担当する人物に再アサインされた回数。 データタイプ：文字列
作業指示書。reschedule_maintenance_if_canceled	関連する作業指示書がキャンセルされた場合に作業を再スケジュールするかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:作業を再スケジュールします。 • false:作業を再スケジュールする前に確認します。 データタイプ:ブーリアン文字列
作業指示書。short_description	作業指示に関連する作業を説明する簡単なテキスト。 データタイプ：文字列
作業指示書。sla_suspended	作業指示書に関連付けられた SLA が一時停止されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:SLA が中断されました。 • false:SLA は一時停止されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ:ブーリアン文字列
workorders.state	作業指示の現在のステータス。 データタイプ：文字列
作業指示書。sys_class_name	作業指示レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
作業指示書。sys_domain_path	ドメインパス。 データタイプ：文字列
workorders.sys_id	関連付けられた作業指示レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
作業指示書。task_created	この作業指示書のタスクが作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:この作業指示書のタスクが作成されました。 • false:この作業指示書のタスクが作成されていません。 データタイプ:ブーリアン文字列
作業指示書。task_effective_number	作業指示書の識別に使用される一意の番号。 データタイプ：文字列
作業指示書。template_workflow_invoked	この作業指示書に対して関連ワークフローが呼び出されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:ワークフローが呼び出されました。 • false:ワークフローは呼び出されていません。 データタイプ:ブーリアン文字列

作業指示書。upon_approval	作業指示が承認された場合に実行する次のアクションに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"upon_approval": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

作業指示 書。upon_approval。display_value	作業指示が承認された場合に実行するアクションのテキスト文字列。この値を使用して、この情報を UI に表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
作業指示書。upon_approval。価値	作業指示が承認された場合に実行するアクション。 可能な値： • do_nothing • proceed データタイプ：文字列
作業指示書。upon_reject	作業指示書が却下された場合に実行する次のアクションに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"upon_reject": { "display_value": "String", "value": "String" }`
作業指示書。upon_reject。display_value	作業指示が却下された場合に実行するアクションのテキスト文字列。この値を使用して、この情報を UI に表示します。 データタイプ：文字列
作業指示書。upon_reject。価値	作業指示書が却下された場合に取るアクション。 可能な値： • cancel • goto データタイプ：文字列
workorders.urgency	作業指示書の緊急度。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991/workorders?sysparm_limit=1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"sysparm_offset": 0,
"sysparm_limit": 10,
"has_more": false,
"workorders": [
 {
  "upon_reject": {
   "value": "cancel",
   "display_value": "Cancel all future Tasks"
  },
  "number": "WO0010372",
  "state": "1",
  "template_workflow_invoked": "false",
  "knowledge": "false",
  "impact": "3",
  "active": "true",
  "priority": "4",
  "sys_domain_path": "/",
  "sla_suspended": "false",
  "needs_attention": "false",
  "short_description": "Test WO1",
  "sys_class_name": "wm_order",
  "reschedule_maintenance_if_canceled": "true",
  "reassignment_count": "0",
  "hierarchical_variables": "variable_pool",
  "opened_for": {
   "sys_id": "85453c616fc331003b3c498f5d3ee4fa",
   "display_value": "Jodi Seals"
  },
  "install_base_item": {
   "sys_id": "42746a3b876121100b6afc86dabb3597",
   "display_value": "KX Series - KX5000"
  },
  "has_appointment": "false",
  "escalation": "0",
  "upon_approval": {
   "value": "proceed",
   "display_value": "Proceed to Next Task"
  },
  "spam": "false",
  "made_sla": "true",
  "is_catalog": "false",
  "task_effective_number": "WO0010372",
  "opened_by": {
   "sys_id": "85453c616fc331003b3c498f5d3ee4fa",
   "display_value": "Jodi Seals"
  },
  "opened_at": {
   "value": "2023-03-20 13:33:22",
   "display_value": "2023-03-20 06:33:22"
  },
  "task_created": "false",
  "sys_id": "19761cc087b521100b6afc86dabb352f",
  "urgency": "3",
  "approval": {
   "value": "not requested",
   "display_value": "Not Yet Requested"
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "billable": "false",
      "location": {
        "sys_id": "1cd145bc23070110766713d1d7bf654f",
        "display_value": "2866 Stevens Creek Blvd,Santa Clara,CA"
      }
    }
  ],
  "status": "SUCCESS"
 }
}
```


インストールベースアイテム:PATCH **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}**

指定されたインストールベースアイテムレコードを指定されたフィールド値で更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アカウント	アカウントのインストールベースアイテムを作成するときに必要です。 インストールベースアイテムに関連付けるアカウントの Sys_id。 **注:** *account* パラメーターを渡す場合、*consumer* パラメーターも渡すことはできません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:アカウント [customer_account]
アクティブ	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true、「true」、または「0」:アイテムはアクティブです。 • false、「false」、または「1」:アイテムはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:資産 [alm_asset]
child_install_base_items	このインストールベースアイテムに関連付けられた子インストールベースアイテムのリスト。 注: 次の子インストールベースアイテムフィールドは、その親と異なることはできません。 • アカウント • consumer • 連絡先 • サービス組織 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"child_install_base_items": [ { "name": "String", "product": "String" } ]`
child_install_base_items.name	子インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
child_install_base_items.product	関連付けられた子ベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
consumer	コンシューマーのインストールベースアイテムを作成するときに必要です。 インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのSys_id。 注: *consumer* パラメーターを渡す場合、*account* パラメーターも渡すことはできません。また、B2B2C プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ、コンシューマーをインストールベースアイテムに関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:消費者プロファイル [sn_csm_consumer_profile]
連絡先	インストールベースアイテムに対して主に責任を負うアカウント連絡先レコードのSys_id。 注: 連絡先は、アカウントのインストールベースアイテムに対してのみ指定できます。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
世帯	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。 注: このフィールドは、カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ有効です。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
install_date	インストールベースアイテムがアクティブになる日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
場所	関連製品の場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
名前	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
番号	インストールベースアイテムの一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト:エンドポイントによって自動的に生成されます。
親	このインストールベースアイテムレコードの親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
product_model	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
数量	インストールされているアイテムの数。 データタイプ：整数
service_context	イベント管理から影響度の重大度を計算するために基になるCI に関連付けられているサービスのSys_id。詳細については、「インストールベースのサービス健全性ステータス」を参照してください。 注: このフィールドは、イベント管理によるプロアクティブカスタマーサービスオペレーションプラグインがインストールされている場合にのみ有効です。 データタイプ：文字列
service_organization	サービス組織のインストールベースアイテムを作成するときに必要です。 顧客にサービスを提供する際に関与するサービス組織レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	注: このパラメーターを渡す場合は、アカウント、連絡先、またはコンシューマーのパラメーターも渡さないでください。*service_organization* パラメーターは、Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス組織 [sn_customer_service_organization]
state	インストールベースアイテムの現在のステータス。 有効な値： • in_use • 非アクティブ データタイプ：文字列
ステータス	製品のステータス。 有効な値： • オリジナル • 置換 データタイプ：文字列
sys_class_name	インストールベースアイテムレコードを更新する拡張インストールベーステーブルの名前。 データタイプ：文字列
uninstall_date	インストールベースが非アクティブになる日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

item	更新されたインストールベースアイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"item": {`
	`"account": {Object},`
	`"active": Boolean,`
	`"name": "String",`
	`"number": "String",`
	`"state": {Object},`
	`"sys_class_name": {Object},`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.account	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"account": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.account.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントのテキスト名。この値を使用して、UI に顧客アカウント名を表示します。 データタイプ：文字列
item.account.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.active	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インストールベースアイテムはアクティブです。 • false:インストールベースアイテムは非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列
item.name	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
item.number	インストールベースアイテムの一意の ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.state	インストールベースアイテムの現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.state.display_value	インストールベースアイテムの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.state.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

item.sys_クラス_名	インストールベースアイテムを含むテーブルの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_class_name": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.sys_class_name.display_value	インストールベースアイテムを含むテーブルの名前のテキスト文字列。この値を使用して、UI にテーブル名を表示します。 データタイプ：文字列
item.sys_class_name.value	インストールベースアイテムを含むテーブルの内部値 データタイプ：文字列
item.sys_id	インストールベースアイテムレコードの Sys_id。*sys_class_name* パラメーターで指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
ステータス	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、インストールベースアイテムレコードの名前フィールドとアクティブフィールドを更新する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"name\": \"KX Series - KX5001\",
  \"active\":true
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "status": "SUCCESS",
    "item": {
      "sys_class_name": {
        "value": "sn_install_base_item",
        "display_value": "Install Base Item"
      },
      "number": "IBITM0001001",
      "sys_id": "bc610d38cb76211050501ebfe8076d8b",
      "state": {
        "value": "inactive",
        "display_value": "Inactive"
      },
      "active": "false",
      "name": "NewTestIB",
      "account": {
        "sys_id": "8637a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
        "display_value": "Boxeo"
      }
    }
  }
}

}
```

自動翻訳

インストールベースアイテム:PATCH **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties/{related_party_sys_id}**

指定されたインストールベースアイテムに関連付けられた、指定された関係者レコードを要求本文の値で更新します。

インストールベースアイテムに関連付けられた関係者のタイプを変更する必要がある場合は、現在の関係者タイプのタイプ固有のフィールドを削除し、新しい関係者タイプのタイプ固有のフィールドに置き換える必要があります。たとえば、承認済みアカウントのタイプから認定コンシューマーに変更するには、以下を渡します。

- *type* =「認定コンシューマー」
- *account* = ""
- *consumer* = 「コンシューマーレコードの<sys_id>」
- *responsibility* =「消費者の責任<sys_id>」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties/{related_party_sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties/{related_party_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
related_party_sys_id	関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベース関連パーティ [sn_install_base_related_party]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
アカウント	*type*パラメーターが次のいずれかである場合は必須です。 • 承認済みアカウント • 認定連絡先 • リストされたアカウント • リストされた連絡先 インストールベースアイテムに関連付けるアカウントのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	注: *account* パラメーターを渡す場合、*consumer* パラメーターも渡すことはできません。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	*type*パラメーターが認定コンシューマーまたはリストコンシューマーの場合は必須です。 インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのSys_id。 注: *consumer* パラメーターを渡す場合、*account* パラメーターも渡すことはできません。また、B2B2C プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ、コンシューマーをインストールベースアイテムに関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	関係者レコードに関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
責任	関連付けられた責任レコードのSys_id。このレコードは、インストールベース情報のアクセスレベルを定義します。 このパラメーターは、[*related_party*] フィールドも指定されている場合にのみ有効です。指定した場合、 *related_party* パラメーターと *responsibility* パラメーターの両方に一致するインストールベースアイテムのみを返します。 詳細については次を参照してください。 受領したアイテムの関係者の設定 データタイプ：文字列 テーブル:責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def]
service_organization	*type*パラメーターが次のいずれかである場合は必須です。 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 顧客にサービスを提供する際に関与するサービス組織レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	注: このパラメーターを渡す場合は、アカウント、連絡先、またはコンシューマーのパラメーターも渡さないでください。*service_organization* パラメーターは、Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス組織 [sn_customer_service_organization]
sys_class_name	関係者レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_related_party
タイプ	必須。作成する関係者のタイプSys_id。 可能なタイプ: • 承認済みアカウント • 認定コンシューマー • 認定連絡先 • 認定貢献者 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたアカウント • リストされたコンシューマー • リストされた連絡先 • リストされた貢献者 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 データタイプ：文字列 テーブル:関係者構成 [sn_customerservice_related_party_configuration]
user	*type*パラメーターが次の関係者タイプのいずれかである場合は必須です。 • 認定貢献者 • 認定メンバー • リストされた貢献者 • リストされたメンバー 関係者レコードに関連付けられたユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル： ユーザー [sys_user] 認定メンバーおよびリストメンバーの場合、このユーザーは指定された*service_organization*レコードに関連付けられている必要があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

item	関係者レコードの詳細。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"item": {`
	`"account": {Object},`
	`"consumer": {Object},`
	`"contact": {Object},`
	`"install_base_item": {Object},`
	`"responsibility": {Object},`
	`"service_organization": {Object},`
	`"sys_class_name": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"type": {Object},`
	`"user": {Object}`
	`}`

item.account	関係者レコードに関連付けられたアカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`account": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.account.display_value	関係者レコードに関連付けられたアカウントのテキスト名。この値を使用して、アカウント名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.account.sys_id	関係者レコードに関連付けられたアカウントレコードの Sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.consumer	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"consumer": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.consumer.display_value	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
item.consumer.sys_id	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.contact	関係者レコードを担当するアカウント連絡先の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"contact": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.contact.display_value	関係者レコードに関連付けられた連絡先のテキスト名。この値を使用して、連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.contact.sys_id	関係者レコードに関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]

item.install_base_item	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_base_item": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.install_base_item.display_value	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムのテキスト名。この値を使用して、インストールベースアイテム名を UI に表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
item.install_base_item.sys_id	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.responsibility	インストールベース情報のアクセスレベルに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"responsibility": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

item.responsibility.display_value	インストールベース情報のアクセスレベルのテキスト表示値。 データタイプ：文字列
item.responsibility.sys_id	関連付けられた責任レコードのSys_id。このレコードは、インストールベース情報のアクセスレベルを定義します。 このパラメーターは、[*related_party*] フィールドも指定されている場合にのみ有効です。指定した場合、*related_party* パラメーターと *responsibility* パラメーターの両方に一致するインストールベースアイテムのみを返します。 詳細については次を参照してください。 受領したアイテムの関係者の設定 データタイプ：文字列 テーブル:責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def]
item.sys_クラス_名	関係者レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_related_party
item.sys_id	関連する関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.type	関係者レコードに関連付けられた連絡先のタイプに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"type": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
item.type.display_value	関係者レコードに関連付けられた連絡先タイプのテキスト名。この値を使用して、連絡先のタイプを UI に表示します。詳細については、「関係者構成の作成」を参照してください。 可能なタイプ: • 承認済みアカウント • 認定コンシューマー • 認定連絡先 • 認定貢献者 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたアカウント • リストされたコンシューマー • リストされた連絡先 • リストされた貢献者 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 データタイプ：文字列
item.type.sys_id	関係者レコードに関連付けられたタイプレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列

item.user	関係者レコードに関連付けられたユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"user": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.user.display_value	関係者レコードに関連付けられたユーザーのテキスト名。この値を使用して、UI にユーザー名を表示します。 データタイプ：文字列
item.user.sys_id	関係者レコードに関連付けられたユーザーレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット (開始点)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して、関係者に関連付けられた連絡先レコードを更新する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/relatedparties/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
\"contact\": \"dc0185d94f341200025ba3618110c77c\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
"result":
  {
    "type": {
      "display_value":"Authorized Contact",
      "sys_id":"68ec8b2965e99110f87764df53db779f"
    },
    "install_base_item": {
      "display_value":"KX Series - KX5000",
      "sys_id":"f77c7542b7343300ece839a6ee11a991"
    },
    "sys_class_name":"sn_install_base_related_party",
    "sys_id":"4659539814ac6910f877ae314c1fb43a",
    "responsibility": {
      "display_value":"Authorized Representative",
      "sys_id":"c009bbedb3730010700b4d43c6a8dcef"
    },
    "contact": {
      "display_value":"Cindy Contact",
      "sys_id":"dc0185d94f341200025ba3618110c77c"
    },
    "account": {
      "display_value":"Boxeo",
      "value":"86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
    },
    "status":"SUCCESS",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

インストールベースアイテム:PATCH **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/uninstall**

指定されたインストールベースアイテムをアンインストールします。

アンインストールは、[*active*] フィールドを false に設定し、[*unistall_date*] フィールドを指定された日付に設定することで構成されます。日付値が指定されていない場合は空です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/uninstall

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/uninstall

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
uninstall_date	指定されたインストールベースアイテムをアンインストールする日付。指定しない場合は、すぐにアンインストールされます。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"error": {
	"detail": "String",
	"message": "String"
	}

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

item	アンインストールされたアイテムの説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"item": {
	"account": {Object},
	"active": "String",
	"asset": {Object},
	"configuration_item": {Object},
	"consumer": {Object},
	"consumer_profile": {Object},
	"contact": {Object},
	"health_status": {Object},
	"health_status_last_updated": "String",
	"household": {Object},
	"install_date": {Object},
	"location": {Object},
	"name": "String",
	"number": "String",
	"parent": {Object},
	"product": {Object},
	"service_context": {Object},
	"service_organization" {Object},
	"sys_class_name": "String",
	"sys_id": "String",
	"state": {Object},
	"status": {Object},
	"uninstall_date": "String"
	}

item.account	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"account": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
item.account.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントのテキスト名。この値を使用して、UI に顧客アカウント名を表示します。 データタイプ：文字列
item.account.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.active	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インストールベースアイテムはアクティブです。 • false:インストールベースアイテムは非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列

item.asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"asset": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

item.asset.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産のテキスト名。この値を使用して、UI に資産名を表示します。 データタイプ：文字列
item.asset.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.child_install_base_items	このインストールベースアイテムに関連付けられた子インストールベースアイテムのリスト。 注: 次の子インストールベースアイテムフィールドは、その親と異なることはできません。 • アカウント • consumer • 連絡先 • サービス組織

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"child_install_base_items": [ { "name": "String", "product": "String" } ]`
item.child_install_base_items.name	子インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
item.child_install_base_items.product	関連付けられた子ベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
item.configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"configuration_item": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.configuration_display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのテキスト名。この値を使用して、UIに構成アイテム名を表示します。 データタイプ：文字列
item.configuration_sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.consumer	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。 注: コンシューマーフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ: オブジェクト `"consumer": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.consumer.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
item.consumer.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルの詳細。
	
	注: [コンシューマープロファイル] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"consumer_profile": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.consumer_profile.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマープロファイル名を表示します。 データタイプ：文字列
item.consumer_profile.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.contact	インストールベースアイテムレコードを担当するアカウント連絡先の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"contact": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.contact.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先のテキスト名。この値を使用して、アカウントの連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.contact.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.health_status	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスに関する詳細。プロアクティブカスタマーサービスオペレーション (com.snc.proactive_cs_itom) プラ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	グインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"health_status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.health_status.display_value	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI に健康状態を表示します。 データタイプ：文字列
item.health_status.value	インストールベースアイテムの健全性ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
item.health_status_last_updated	インストールベースアイテムの健全性ステータスが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列

item.household	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯の詳細。カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"household": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.household.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のテキスト名。この値を使用して、UI に世帯名を表示します。 データタイプ：文字列
item.household.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。 データタイプ：文字列

item.install_date	インストールベースアイテムがアクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_date": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": "String" }
item.install_date.display_value	テキストインストール日。この値を使用して、インストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.install_date.value	インストール日の内部値。 データタイプ：文字列

item.location	インストールベースアイテムの場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"location": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

item.location.display_value	インストールベースアイテムの場所のテキスト名。この値を使用して、場所の名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.location.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.name	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
item.number	インストールベースアイテムの一意の ID。 データタイプ：文字列

item.parent	インストールベースアイテムレコードの親レコードに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"parent": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

item.parent.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのテキスト名。この値を使用して、UI に親名を表示します。 データタイプ：文字列
item.parent.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.product	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルの詳細。この情報を使用して、製品モデルに関連付けられたサービスを識別します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.product.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのテキスト名。この値を使用して、UI に製品名を表示します。 データタイプ：文字列
item.product.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.quantity	インストールされているアイテムの数。 データタイプ：整数

item.service_context	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.service_context.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.service_context.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.service_organization	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織に関する詳細。Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"service_organization": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.service_organization.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織のテキスト名。この値を使用して、サービス組織名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.service_organization.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.sys_クラス_名	インストールベースアイテムレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
item.sys_id	インストールベースアイテムレコードのSys_id。*sys_class_name* パラメーターで指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
item.state	インストールベースアイテムの現在のステータスに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"state": { "display_value": "String", "value": "String" }`
item.state.display_value	インストールベースアイテムの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.state.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列
item.status	インストールベースアイテムのステータスに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"status": { "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": "String" }
item.status.display_value	インストールベースアイテムのステータスのテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.status.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

item.uninstall_date	インストールベースアイテムが非アクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"uninstall_date": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

item.uninstall_date.display_value	テキストのアンインストール日。この値を使用して、アンインストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.uninstall_date.value	アンインストール日の内部値。 データタイプ：文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/42746a3b876121100b6afc86dabb3597/uninstall" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "status": "SUCCESS",
    "item": {
      "sys_class_name": {
        "value": "sn_install_base_item",
        "display_value": "Install Base Item"
      },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "number": "IBITM0000901",
    "sys_id": "f77c7542b7343300ece839a6ee11a991",
    "contact": {
      "sys_id": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
      "display_value": "Julie Lewis"
    },
    "state": {
      "value": "inactive",
      "display_value": "Inactive"
    },
    "active": "false",
    "configuration_item": {
      "sys_id": "e5a28e07c30202001efd5cb981d3aedb",
      "display_value": "KX Series - KX5000"
    },
    "name": "KX Series - KX5000",
    "account": {
      "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
      "display_value": "Boxeo"
    }
   }
  }
}
```


インストールベースアイテム:POST **/sn_install_base/integrations/installbaseitems**

デフォルトのインストールベースアイテムテーブル、またはその拡張テーブル (指定されている場合) に 1 つ以上のインストールベースアイテムレコードを作成し、指定されたフィールド値を設定します。

単一のインストールベースアイテムレコードを作成する場合は、要求本文に含めるすべてのフィールドを含むオブジェクトを要求本文に渡します。1 回の呼び出しで複数のインストールベースアイテムレコードを作成すると、作成するすべてのレコードを含むオブジェクトのアレイを要求本文に渡します。エンドポイントは、各レコード作成オブジェクトを個別に処理してレポートします。1 つ以上のレコードの作成に失敗した場合、他のレコードの作成には影響しません。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アカウント	アカウントのインストールベースアイテムを作成するときに必要です。 インストールベースアイテムに関連付けるアカウントの Sys_id。 注: *account* パラメーターを渡す場合、*consumer* パラメーターも渡すことはできません。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
アクティブ	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true、「true」、または「0」:アイテムはアクティブです。 • false、「false」、または「1」:アイテムはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産の Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:資産 [alm_asset]
child_install_base_items	このインストールベースアイテムに関連付けられた子インストールベースアイテムのリスト。 注: 次の子インストールベースアイテムフィールドは、その親と異なることはできません。 • アカウント • consumer • 連絡先 • サービス組織 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"child_install_base_items": [
	  {
	  "name": "String",
	  "product": "String"
	  }
	]</pre>

child_install_base_items.name	子インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
child_install_base_items.product	関連付けられた子ベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
consumer	コンシューマーのインストールベースアイテムを作成するときに必要です。 インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのSys_id。 注: *consumer* パラメーターを渡す場合、*account* パラメーターも渡すことはできません。また、B2B2C プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ、コンシューマーをインストールベースアイテムに関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:消費者プロファイル [sn_csm_consumer_profile]
連絡先	インストールベースアイテムに対して主に責任を負うアカウント連絡先レコードのSys_id。 注: 連絡先は、アカウントのインストールベースアイテムに対してのみ指定できます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:連絡先 [customer_contact]
世帯	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。 **注:** このフィールドは、カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ有効です。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
install_date	インストールベースアイテムがアクティブになる日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
場所	関連製品の場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
名前	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
番号	インストールベースアイテムの一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト:エンドポイントによって自動的に生成されます。
親	このインストールベースアイテムレコードの親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
product_model	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
数量	インストールされているアイテムの数。 データタイプ：整数
service_context	イベント管理から影響度の重大度を計算するために基になるCI に関連付けられているサービスのSys_id。詳細について

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	は、「インストールベースのサービス健全性ステータス」を参照してください。 注: このフィールドは、イベント管理によるプロアクティブカスタマーサービスオペレーションプラグインがインストールされている場合にのみ有効です。 データタイプ：文字列
service_organization	サービス組織のインストールベースアイテムを作成するときに必要です。 顧客にサービスを提供する際に関与するサービス組織レコードのSys_id。 注: このパラメーターを渡す場合は、アカウント、連絡先、またはコンシューマーのパラメーターも渡さないでください。*service_organization* パラメーターは、Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス組織 [sn_customer_service_organization]
state	インストールベースアイテムの現在のステータス。 有効な値： • in_use • 非アクティブ データタイプ：文字列
ステータス	製品のステータス。 有効な値： • オリジナル • 置換 データタイプ：文字列
sys_class_name	インストールベースアイテムレコードを作成する拡張インストールベーステーブルの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト:インストールベースアイテム [sn_install_base_item] テーブル
uninstall_date	インストールベースが非アクティブになる日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

item	指定されたフィルター結果に一致したインストールベースアイテム。空でないフィールドのみが返されます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"item": {`
	`  "account": {Object},`
	`  "active": "String",`
	`  "asset": {Object},`
	`  "child_install_base_items": {Object},`
	`  "condition": "String",`
	`  "configuration_item": {Object},`
	`  "consumer": {Object},`
	`  "consumer_profile": {Object},`
	`  "contact": {Object},`
	`  "health_status": {Object},`
	`  "health_status_last_updated": "String",`
	`  "household": {Object},`
	`  "install_date": {Object},`
	`  "location": {Object},`
	`  "name": "String",`
	`  "number": "String",`
	`  "parent": {Object},`
	`  "product": {Object},`
	`  "quantity": Integer,`
	`  "service_context": {Object},`
	`  "service_organization" {Object},`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "state": {Object},`
	`  "status": {Object},`
	`  "uninstall_date": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

item.account	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"account": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.account.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントのテキスト名。この値を使用して、UI に顧客アカウント名を表示します。 データタイプ：文字列
item.account.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた顧客アカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.active	インストールベースアイテムがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:インストールベースアイテムはアクティブです。 • false:インストールベースアイテムは非アクティブです。 データタイプ:ブーリアン文字列

item.asset	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"asset": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.asset.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産のテキスト名。この値を使用して、UI に資産名を表示します。 データタイプ：文字列
item.asset.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた資産レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.child_install_base_items	このインストールベースアイテムに関連付けられた子インストールベースアイテムのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: 次の子インストールベースアイテムフィールドは、その親と異なることはできません。 • アカウント • consumer • 連絡先 • サービス組織 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"child_install_base_items": [ { "name": "String", "product": "String" } ]`
item.child_install_base_items.name	子インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
item.child_install_base_items.product	関連付けられた子ベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]
item.configuration_item	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"configuration_item": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.configuration_item.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムのテキスト名。この値を使用して、UIに構成アイテム名を表示します。 データタイプ：文字列
item.configuration_item.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた構成アイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.consumer	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。 注: コンシューマーフィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"consumer": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.consumer.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
item.consumer.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.consumer_profile	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルの詳細。 注: [コンシューマープロファイル] フィールドは、B2B2C プラグインがインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ: オブジェクト `"consumer_profile": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.consumer_profile.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマープロファイル名を表示します。 データタイプ：文字列
item.consumer_profile.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマープロファイルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.contact	インストールベースアイテムレコードを担当するアカウント連絡先の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"contact": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
item.contact.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先のテキスト名。この値を使用して、アカウントの連絡先名を UI に表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
item.contact.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたアカウント連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.health_status	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスに関する詳細。プロアクティブカスタマーサービスオペレーション (com.snc.proactive_cs_itom) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"health_status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.health_status.display_value	インストールベースアイテムの現在の健全性ステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI に健康状態を表示します。 データタイプ：文字列
item.health_status.value	インストールベースアイテムの健全性ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
item.health_status_last_updated	インストールベースアイテムの健全性ステータスが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列

item.household	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯の詳細。カスタマーサービス世帯 (com.snc.household) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"household": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.household.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のテキスト名。この値を使用して、UI に世帯名を表示します。 データタイプ：文字列
item.household.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた世帯のSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.install_date	インストールベースアイテムがアクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"install_date": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.install_date.display_value	テキストインストール日。この値を使用して、インストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.install_date.value	インストール日の内部値。 データタイプ：文字列

item.location	インストールベースアイテムの場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"location": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.location.display_value	インストールベースアイテムの場所のテキスト名。この値を使用して、場所の名前を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.location.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.name	インストールベースアイテムの名前。 データタイプ：文字列
item.number	インストールベースアイテムの一意の ID。 データタイプ：文字列

item.parent	インストールベースアイテムレコードの親レコードに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
item.parent.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのテキスト名。この値を使用して、UI に親名を表示します。 データタイプ：文字列
item.parent.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた親レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.product	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルの詳細。この情報を使用して、製品モデルに関連付けられたサービスを識別します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.product.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルのテキスト名。この値を使用して、UI に製品名を表示します。 データタイプ：文字列
item.product.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられた製品モデルレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.quantity	インストールされているアイテムの数。 データタイプ：整数

item.service_context	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

item.service_context.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_context": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
item.service_context.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービスコンテキストレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

item.service_organization	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織に関する詳細。Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service_organization": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

item.service_organization.display_value	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織のテキスト名。この値を使用して、サービス組織名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.service_organization.sys_id	インストールベースアイテムレコードに関連付けられたサービス組織レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
item.sys_クラス_名	インストールベースアイテムレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
item.sys_id	インストールベースアイテムレコードのSys_id。*sys_class_name* パラメーターで指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列

item.state	インストールベースアイテムの現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"state": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

item.state.display_value	インストールベースアイテムの現在のステータスを示すテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.state.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

item.status	インストールベースアイテムのステータスに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"status": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.status.display_value	インストールベースアイテムのステータスのテキスト文字列。この値を使用して、UI にステータスを表示します。 データタイプ：文字列
item.status.value	インストールベースアイテムのステータスの内部値。 データタイプ：文字列

item.uninstall_date	インストールベースアイテムが非アクティブになった日付に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"uninstall_date": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

item.uninstall_date.display_value	テキストのアンインストール日。この値を使用して、アンインストール日を UI に表示します。 データタイプ：文字列
item.uninstall_date.value	アンインストール日の内部値。 データタイプ：文字列
ステータス	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、単一のインストールベースアイテムレコードを作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"name\":\"Base Monitor\",
  \"quantity\": 4,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"account\":\"86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca\",
  \"contact\": \"dc0185d94f341200025ba3618110c77c\",
  \"configuration_item\":\"0c43baaac61122750182c132ee74bcf0\",
  \"state\":\"in_use\"
}" \
--user 'username':'password'
```

結果を返す:空でないフィールドのみが返されます。

```
{
  "result": {
    "status": "SUCCESS",
    "item": {
      "sys_class_name": "sn_install_base_item",
      "number": "IBITM0001003",
      "sys_id": "27cb093114c66910f877324710112fd6",
      "contact": {
        "sys_id": "dc0185d94f341200025ba3618110c77c",
        "display_value": "Cindy Contact"
      },
      "state": {
        "value": "in_use",
        "display_value": "In Use"
      },
      "quantity": "4",
      "active": "true",
      "configuration_item": {
        "sys_id": "0c43baaac61122750182c132ee74bcf0",
        "display_value": "3D Pinball"
      },
      "name": "Base Monitor",
      "account": {
        "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
        "display_value": "Boxeo"
      }
    }
  }
}
```

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、複数のインストールベースアイテムレコードを作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/installbaseitems" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "[
  {
    \"name\":\"AST4 Laptop\",
    \"consumer\":\"b119803fdb1b1200b6075200cf961917\",
    \"status\":\"replacement\",
    \"install_date\":\"2023-05-18 12:00:00\",
    \"uninstall_date\":\"2023-09-28 12:00:00\"
  },
{
    \"name\":\"Base Monitor\",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"quantity\": 4,
  \"account\":\"86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca\",
  \"contact\": \"dc0185d94f341200025ba3618110c77c\",
  \"configuration_item\":\"0c43baaac61122750182c132ee74bcf0\",
  \"state\":\"in_use\"
 }
]" \
--user 'username':'password'
```

結果を返す:空でないフィールドのみが返されます。


```
{
 "result": {
  "status": "SUCCESS",
  "items": [
   {
    "status": "SUCCESS",
    "item": {
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM0001018",
     "sys_id": "16fe91b1140a6910f877324710112f40",
     "uninstall_date": {
      "value": "2023-09-28 12:00:00",
      "display_value": "2023-09-28 05:00:00"
     },
     "install_date": {
      "value": "2023-05-18 12:00:00",
      "display_value": "2023-05-18 05:00:00"
     },
     "consumer": {
      "sys_id": "b119803fdb1b1200b6075200cf961917",
      "display_value": "Silvester Erik"
     },
     "active": "true",
     "name": "AST4 Laptop",
     "status": {
      "value": "replacement",
      "display_value": "Replacement"
     }
    }
   },
   {
    "status": "SUCCESS",
    "item": {
     "sys_class_name": "sn_install_base_item",
     "number": "IBITM0001019",
     "sys_id": "5efe91b1140a6910f877324710112f40",
     "contact": {
      "sys_id": "dc0185d94f341200025ba3618110c77c",
      "display_value": "Cindy Contact"
     },
     "state": {
      "value": "in_use",
      "display_value": "In Use"
     },
     "quantity": "4",
     "active": "true",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "configuration_item": {
          "sys_id": "0c43baaac61122750182c132ee74bcf0",
          "display_value": "3D Pinball"
        },
        "name": "Base Monitor",
        "account": {
          "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
          "display_value": "Boxeo"
        }
      }
    }
  ]
 }
}
```


インストールベースアイテム:POST **/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties**

関係者レコードを作成し、指定されたインストールベースアイテムレコードに関連付けます。要求パラメーターで指定された値は、新しく作成された関係者レコードに保存されます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_install_base/{api_version}/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties

デフォルト URL: /api/sn_install_base/integrations/installbaseitems/{id}/relatedparties

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	インストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベースアイテム [sn_install_base_item]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アカウント	*type*パラメーターが次のいずれかである場合は必須です。 • 承認済みアカウント • 認定連絡先 • リストされたアカウント • リストされた連絡先 インストールベースアイテムに関連付けるアカウントのSys_id。 注: *account* パラメーターを渡す場合、*consumer* パラメーターも渡すことはできません。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	*type*パラメーターが認定コンシューマーまたはリストコンシューマーの場合は必須です。 インストールベースアイテムレコードに関連付けられたコンシューマーのSys_id。 注: *consumer* パラメーターを渡す場合、*account* パラメーターも渡すことはできません。また、B2B2C プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ、コンシューマーをインストールベースアイテムに関連付けることができます。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	関係者レコードに関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
install_base_item	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
責任	関連付けられた責任レコードのSys_id。このレコードは、インストールベース情報のアクセスレベルを定義します。 このパラメーターは、[*related_party*] フィールドも指定されている場合にのみ有効です。指定した場合、 *related_party* パラメーターと *responsibility* パラメーターの両方に一致するインストールベースアイテムのみを返します。 詳細については次を参照してください。 受領したアイテムの関係者の設定 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def]
service_organization	*type*パラメーターが次のいずれかである場合は必須です。 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 顧客にサービスを提供する際に関与するサービス組織レコードのSys_id。 **注:** このパラメーターを渡す場合は、アカウント、連絡先、またはコンシューマーのパラメーターも渡さないでください。*service_organization* パラメーターは、Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインスタンスにインストールされている場合にのみ使用できます。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス組織 [sn_customer_service_organization]
sys_class_name	関係者レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_related_party
タイプ	必須。作成する関係者のタイプSys_id。 可能なタイプ: • 承認済みアカウント • 認定コンシューマー • 認定連絡先 • 認定貢献者 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたアカウント • リストされたコンシューマー • リストされた連絡先 • リストされた貢献者 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:関係者構成 [sn_customerservice_related_party_configuration]
user	*type*パラメーターが次の関係者タイプのいずれかである場合は必須です。 • 認定貢献者 • 認定メンバー • リストされた貢献者 • リストされたメンバー 認定メンバーおよびリストメンバーの場合、このユーザーは指定された*service_organization*レコードに関連付けられている必要があります。 関係者レコードに関連付けられたユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

アカウント	関係者レコードに関連付けられたアカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`account": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

account.display_value	関係者レコードに関連付けられたアカウントのテキスト名。この値を使用して、アカウント名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
account.sys_id	関係者レコードに関連付けられたアカウントレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列

consumer	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"consumer": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

consumer.display_value	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーのテキスト名。この値を使用して、UI にコンシューマー名を表示します。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	関係者レコードに関連付けられたコンシューマーレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列
連絡先	関係者レコードを担当するアカウント連絡先の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"contact": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

contact.display_value	関係者レコードに関連付けられた連絡先のテキスト名。この値を使用して、連絡先名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
contact.sys_id	関係者レコードに関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]

エラー	要求を処理しようとしたときに発生したエラーに関する詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	関連するエラーに関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求を実行しようとしたときに発生した問題を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

install_base_item	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムの詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"install_base_item": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

install_base_item.display_value	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムのテキスト名。この値を使用して、インストールベースアイテム名を UI に表示します。 データタイプ：文字列
install_base_item.sys_id	関係者レコードに関連付けられたインストールベースアイテムレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

責任	インストールベース情報のアクセスレベルに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"responsibility": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

responsibility.display_value	インストールベース情報のアクセスレベルのテキスト表示値。 データタイプ：文字列
responsibility.sys_id	関連付けられた責任レコードのSys_id。このレコードは、インストールベース情報のアクセスレベルを定義します。 このパラメーターは、[*related_party*] フィールドも指定されている場合にのみ有効です。指定した場合、*related_party* パラメーターと *responsibility* パラメーターの両方に一致するインストールベースアイテムのみを返します。 詳細については次を参照してください。 受領したアイテムの関係者の設定 データタイプ：文字列 テーブル:責任の定義 [sn_customerservice_responsibility_def]
status	エンドポイントコールのステータス。 データタイプ：文字列
sys_class_name	関係者レコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列 デフォルト:sn_install_base_related_party
sys_id	関連する関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されたレコードの数。この値が元の要求で指定されていない場合は、デフォルト値が使用されます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	レコードが評価され、取得された関連テーブル内のオフセット(開始点)。 データタイプ：文字列
タイプ	関係者レコードに関連付けられた連絡先のタイプに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"type": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

type.display_value	関係者レコードに関連付けられた連絡先タイプのテキスト名。この値を使用して、連絡先のタイプを UI に表示します。詳細については、「関係者構成の作成」を参照してください。 可能なタイプ: • 承認済みアカウント • 認定コンシューマー • 認定連絡先 • 認定貢献者 • 認定メンバー • 認証サービス組織 • リストされたアカウント • リストされたコンシューマー • リストされた連絡先 • リストされた貢献者 • リストされたメンバー • リストされたサービス組織 データタイプ：文字列
type.sys_id	関係者レコードに関連付けられたタイプレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

user	関係者レコードに関連付けられたユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"user": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

user.display_value	関係者レコードに関連付けられたユーザーのテキスト名。この値を使用して、UI にユーザー名を表示します。 データタイプ：文字列
user.sys_id	関係者レコードに関連付けられたユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して承認済みアカウント関連レコードを作成し、インストールベースアイテムに関連付ける方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_install_base/integrations/relatedparties/f77c7542b7343300ece839a6ee11a991" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "contact":"0a232a0013691200042ab3173244b075",
  "type":"68ec8b2965e99110f87764df53db779f",
  "account":"86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "install_base_item":"f77c7542b7343300ece839a6ee11a991",
  "responsibility":"c009bbedb3730010700b4d43c6a8dcef",
  "sys_class_name":"sn_install_base_related_party"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
"result":
  {
    "type": {
      "display_value":"Authorized Contact",
      "sys_id":"68ec8b2965e99110f87764df53db779f"
    },
    "install_base_item": {
      "display_value":"KX Series - KX5000",
      "sys_id":"f77c7542b7343300ece839a6ee11a991"
    },
    "sys_class_name":"sn_install_base_related_party",
    "sys_id":"4659539814ac6910f877ae314c1fb43a",
    "responsibility": {
      "display_value":"Authorized Representative",
      "sys_id":"c009bbedb3730010700b4d43c6a8dcef"
    },
    "contact": {
      "display_value":"Cindy Contact",
      "sys_id":"dc0185d94f341200025ba3618110c77c"
    },
    "account": {
      "display_value":"Boxeo",
      "value":"86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca"
    },
    "status":"SUCCESS",
  }
}
```

Knowledge Management REST API

ナレッジ管理 API は、最も閲覧された注目のナレッジ記事のリストを検索、表示、およびフェッチするためのエンドポイントを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API は、ナレッジ API (sn_km_api) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。ナレッジ管理 *REST* API は当初、ServiceNow Store で利用可能なナレッジ API アプリを使用して Orlando 年にリリースされました。

> **注:** *Knowledge Management REST API* は公的にアクセス可能であり、公的にアクセス可能なナレッジベースを、非認証ユーザーを含むすべてのユーザーが利用できるようにします。バージョン 1.0.1 以降では API が編集可能になっており、管理者は API に関連付けられた [スクリプト化済み REST サービスセキュリティ (Scripted REST Service Security)] タブで [認証が必要] フラグを選択することで、非認証アクセスを禁止するように各エンドポイントを構成できます。

他のドメインで *Knowledge Management REST API* エンドポイントを使用できるようにするには、クロスオリジンリソース共有 (CORS) ルールを定義します。詳細については、「CORS ルールの定義」を参照してください。

この REST API を使用してスコープ付きナレッジベースから記事を表示するには、制限付きの申請者アクセス特権 [sys_restricted_caller_access] テーブルで要求スコープからの sn_km_api スコープ読み取りアクセスを許可します。詳細については、「アプリケーション リソースへのクロススコープ アクセスを定義する」を参照してください。

デフォルトでは、非認証ユーザーおよび snc_external ユーザーに対して、この API には 1 時間当たり 500 のレート制限があります。レート制限の詳細については、「受信 REST API のレート制限」を参照してください。

Knowledge Management - GET /knowledge/articles

さまざまなパラメーターを使用して検索およびフィルタリングできるナレッジベース (KB) 記事のリストを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_km_api/{api_version}/knowledge/articles

デフォルトの URL：/api/sn_km_api/knowledge/articles

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
filter	結果セットのフィルタリングに使用するエンコードされたクエリ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	構文：filter=<attr><operator><value>. • <attr>：テーブル列の名前。 • <operator>： 有効な値： ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数の条件を指定し、それらに論理的 AND を指定することができます。 ○ ^OR：複数の条件を指定し、それらに論理的 OR を指定することができます。 ○ LIKE：<attr> に指定された文字列が含まれています。データタイプが文字列である <attr> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<attr> は指定された文字列で始まります。データタイプが文字列である <attr> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<attr> は指定した文字列で終了します。データタイプが文字列である <attr> フィールドに対してのみ機能します。 • <value>：照合する値。 すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、filter=<attr><operator><value>[<operator><attr><operator><value>]. データタイプ：文字列 デフォルト：空
fields	結果の詳細を表示するナレッジ [kb_knowledge] テーブルのフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
kb	結果を制限するナレッジ ベース [kb_knowledge_base] テーブルのナレッジベース sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列
language	結果を制限する 2 文字の ISO 639-1 言語コード形式でのカンマ区切りの言語のリスト。または、「all」と入力すると、インスタンスにインストールされているすべての有効な言語で検索できます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ユーザーのセッション言語または en
limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：30
offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*offset* は「0」に設定されます。利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの最後に達するまで offset=offset+limit を使用します。 データタイプ：数値 デフォルト：0
query	検索するテキスト。空にすることができます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
articles	応答で返される記事のリスト。 データタイプ：アレイ `"articles": [ { "fields": {Object}, "link": "String", "id": "String", "number": "String", "rank": Number, "score": Number, "snippet": "String", "title": "String" } ]`
articles.fields	要求されたフィールドの値 (存在する場合)。 データタイプ：オブジェクト `"fields": { "<field_name>": {Object} }`
articles.fields.<field_name>	fields パラメーターを使用して要求された各フィールドを一覧表示します (存在する場合)。 データタイプ：オブジェクト `"<field_name>": { "display_value": "String", "label": "String", "name": "String", "type": "String", "value": "String" }`
articles.fields.<field_name>.display_value	要求されたフィールドの表示値。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.label	要求されたフィールドを表すラベル。たとえば、Knowledge などです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.name	要求されたフィールドの名前。*<field_name>* に一致します。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.type	要求されたフィールドのデータタイプ。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.value	要求されたフィールドの値。 データタイプ：文字列
articles.id	ナレッジ [kb_knowledge] テーブルのナレッジ記事の sys_id。 データタイプ：文字列
articles.link	記事へのリンク。 データタイプ：文字列
articles.number	ナレッジ記事の番号。 データタイプ：文字列
articles.rank	この検索に固有の記事の検索ランク。 データタイプ：数値 (浮動小数点)
articles.snippet	ナレッジ記事の一部を示すテキスト。 データタイプ：文字列
articles.score	関連性スコア。スコアの降順でソートされた結果です。 データタイプ：文字列
articles.title	ナレッジ記事の簡単な説明またはタイトル。 データタイプ：文字列

meta	結果と要求パラメーターのメタ情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"meta": {`
	`  "count": Number,`
	`  "end": Number,`
	`  "fields": "String",`
	`  "filter": "String",`
	`  "kb": "String",`
	`  "language": "String",`
	`  "query": "String",`
	`  "start": Number,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"status": {Object}, "ts_query_id": "String" }
meta.count	利用可能な KB 記事の数。 データタイプ：数値
meta.end	結果セットの終了インデックス。 データタイプ：数値
meta.fields	記事のフィールド。 データタイプ：文字列
meta.filter	データの取得に使用されるフィルター。 データタイプ：文字列
meta.kb	ナレッジベース記事の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列
meta.language	要求された KB 記事のカンマ区切りの言語のリスト。 データタイプ：文字列
meta.query	指定された要求クエリ。 データタイプ：文字列
meta.start	結果セットの開始インデックス。 データタイプ：数値
meta.status	コールのステータス。 データタイプ：文字列
meta.ts_query_id	クエリの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_km_api/knowledge/articles?query=Windows&limit=
2&fields=short_description&fields=sys_class_name" \
--request GET \
--header "Accept:application/xml" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "meta": {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "start": 0,
    "end": 2,
    "fields": "short_description,sys_class_name",
    "query": "Windows",
    "filter": "",
    "kb": "",
    "language": "en",
    "count": 19,
    "ts_query_id": "7976f36129c30410f877796e70786991",
    "status": {
     "code": 200
    }
   },
   "articles": [
    {
     "link":
"?
sys_kb_id=9e528db1474321009db4b5b08b9a71a6&id=kb_article_view&sysparm_rank=1&sysp
arm_tsqueryId=7976f36129c30410f877796e70786991",
      "rank": 1,
      "id": "kb_knowledge:9e528db1474321009db4b5b08b9a71a6",
      "title": "Windows: Should I upgrade to Windows 8.x?",
      "snippet": "    Should I upgrade to <B>Windows</B> 8.x? <B>Windows</B> 8.x is
designed for using touch, mouse, and keyboard the <B>Windows</B> Store and access
apps such as Calendar, Mail, and Messaging. By most accounts, <B>Windows</B>
boot times, smaller memory footprint, and more free memory for the programs you run.
<B>Windows</B>",
      "score": 14.869,
      "number": "KB0000020",
      "fields": {
       "short_description": {
        "display_value": "Windows: Should I upgrade to Windows 8.x?\n\t\t",
        "name": "short_description",
        "label": "Short description",
        "type": "string",
        "value": "Windows: Should I upgrade to Windows 8.x?\n\t\t"
       },
       "sys_class_name": {
        "display_value": "Knowledge",
        "name": "sys_class_name",
        "label": "Class",
        "type": "sys_class_name",
        "value": "kb_knowledge"
       }
      }
    },
    {
     "link":
"?
sys_kb_id=3b07857187032100deddb882a2e3ec20&id=kb_article_view&sysparm_rank=2&syspa
rm_tsqueryId=7976f36129c30410f877796e70786991",
      "rank": 2,
      "id": "kb_knowledge:3b07857187032100deddb882a2e3ec20",
      "title": "What is the Windows key?",
      "snippet": "What is the <B>Windows</B> key? The <B>Windows</B> key is a standard
key on most keyboards on computers built to use a <B>Windows</B> operating system. It is
labeled with a <B>Windows</B> logo, and is usually placed between on the right side as well.
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Pressing Win (the <B>Windows</B> key) on its own will do the following: <B>Windows</B>
8.x: Toggle",
      "score": 13.4826,
      "number": "KB0000017",
      "fields": {
        "short_description": {
          "display_value": "What is the Windows key?\t\t",
          "name": "short_description",
          "label": "Short description",
          "type": "string",
          "value": "What is the Windows key?\t\t"
        },
        "sys_class_name": {
          "display_value": "Knowledge",
          "name": "sys_class_name",
          "label": "Class",
          "type": "sys_class_name",
          "value": "kb_knowledge"
        }
      }
    }
  ]
 }
}
```


Knowledge Management - GET /knowledge/articles/{article_sys_id}/attachments/{attachment_sys_id}

ナレッジ記事の添付ファイルをファイルとして返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_km_api/{api_version}/knowledge/articles/{article_sys_id}/attachments/{attachment_sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_km_api/knowledge/articles/{article_sys_id}/attachments/{attachment_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
article_sys_id	取得しようとしている添付ファイルを含むナレッジ記事の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:ナレッジベース [kb_knowledge]
attachment_sys_id	添付ファイルが属しているレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答のコンテンツタイプ (例：image/gif または */*)。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
ファイルは応答として返されます。	

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_km_api/knowledge/articles/0b48fd75474321009db4b5b08b9a71c2/attachments/fedf5614294f4010f877796e70786956" \
--request GET \
--header "Accept:*/*" \
--user "username":"password"
```

```
Binary response not shown (file is returned as a response).
```

Knowledge Management - GET /knowledge/articles/featured

最も多く閲覧されたナレッジ記事と注目のナレッジ記事のリストを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_km_api/{api_version}/knowledge/articles/featured

デフォルトの URL：/api/sn_km_api/knowledge/articles/featured

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
fields	結果の詳細を表示するナレッジ [kb_knowledge] テーブルのフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
kb	結果を制限するナレッジ ベース [kb_knowledge_base] テーブルのナレッジベース sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列
language	結果を制限する 2 文字の ISO 639-1 言語コード形式でのカンマ区切りの言語のリスト。または、「all」と入力すると、インスタンスにインストールされているすべての有効な言語で検索できます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ユーザーのセッション言語または en
limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：30
offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*offset* は「0」に設定されます。利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの最後に達するまで offset=offset+limit を使用します。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
articles	応答で返される記事のリスト。 データタイプ：アレイ `"articles":[ { "fields": {Object}, "id": "String", "link": "String", "number": "String", "rank": Number, "score": Number, "snippet": "String", "title": "String" } ]`
articles.fields	要求されたフィールドの値 (存在する場合)。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"fields": {
	"<field_name>": {Object}
	}

articles.fields.<field_name>	fields パラメーターを使用して要求された各フィールドを一覧表示します (存在する場合)。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"<field_name>": {
	"display_value": "String",
	"name": "String",
	"label": "String",
	"type": "String",
	"value": "String"
	}

articles.fields.<field_name>.display_value	要求されたフィールドの表示値。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.name	要求されたフィールドの名前。*<field_name>* に一致します。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.label	要求されたフィールドを表すラベル。たとえば、Knowledge などです。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.type	要求されたフィールドのデータタイプ。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.value	要求されたフィールドの値。 データタイプ：文字列
articles.id	ナレッジ [kb_knowledge] テーブルのナレッジ記事の sys_id。 データタイプ：文字列
articles.link	記事へのリンク。 データタイプ：文字列
articles.number	ナレッジ記事の番号。 データタイプ：文字列
articles.rank	この検索に固有の記事の検索ランク。 データタイプ：数値 (浮動小数点)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
articles.score	関連性スコア。スコアの降順でソートされた結果です。 データタイプ：文字列
articles.snippet	ナレッジ記事の一部を示すテキスト。 データタイプ：文字列
articles.title	ナレッジ記事の簡単な説明またはタイトル。 データタイプ：文字列

meta	結果と要求パラメーターのメタ情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"meta": {`
	`  "count": Number,`
	`  "end": Number,`
	`  "fields": "String",`
	`  "filter": "String",`
	`  "kb": "String",`
	`  "language": "String",`
	`  "query": "String",`
	`  "start": Number,`
	`  "status": {Object},`
	`  "ts_query_id": "String"`
	`}`

meta.count	利用可能な KB 記事の数。 データタイプ：数値
meta.end	結果セットの終了インデックス。 データタイプ：数値
meta.fields	記事のフィールド。 データタイプ：文字列
meta.filter	データの取得に使用されるフィルター。 データタイプ：文字列
meta.kb	ナレッジベース記事の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列
meta.language	要求された KB 記事のカンマ区切りの言語のリスト。 データタイプ：文字列
meta.query	指定された要求クエリ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
meta.start	結果セットの開始インデックス。 データタイプ：数値
meta.status	呼び出しの HTTP ステータス。 データタイプ：文字列
meta.ts_query_id	クエリの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_km_api/knowledge/articles/featured?fields=short_description&limit=3" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "meta": {
      "start": 0,
      "end": 3,
      "fields": "short_description",
      "query": "homepage",
      "filter": "",
      "kb": "",
      "language": "en",
      "status": {
        "code": 200
      },
      "count": 2
    },
    "articles": [
      {
        "link": "?id=kb_article_view&sys_kb_id=f27d7f79c0a8011b0018f9d700d2b9aa",
        "id": "kb_knowledge:f27d7f79c0a8011b0018f9d700d2b9aa",
        "title": "Email Interruption Tonight at 11:00 PM Eastern",
        "snippet": " If the site is UP but you cant access the page, try one of the below solutions: Browser Related Problems Force a full refresh for the site. This can be achieved by pressing CTRL + F5 keys at the same time on your favourite browser (Firefox, Chrome, Explorer, etc.) Try alternative urls such as m.outlook.com Clear the temporary cache and cookies ",
        "score": -1,
        "number": "KB0000002",
        "fields": {
          "short_description": {
            "display_value": "Email Interruption Tonight at 11:00 PM Eastern\n\t\t",
            "name": "short_description",
            "label": "Short description",
            "type": "string",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": "Email Interruption Tonight at 11:00 PM Eastern\n\t\t"
        }
       }
      },
      {
       "link": "?id=kb_article_view&sys_kb_id=f2765f9fc0a8011b0120ec1b352bf09b",
       "id": "kb_knowledge:f2765f9fc0a8011b0120ec1b352bf09b",
       "title": "Sales Force Automation is DOWN",
       "snippet": "  On Friday, January 20th, we experienced a widespread outage that affected all Zoho services. The outage started around 8:13 am Pacific Time. Zoho services started coming back online for customer use at 3:49 pm, and all services were fully restored at 6:22 pm PST. We absolutely realize how important our services are for businesses and users who",
       "score": -1,
       "number": "KB0000001",
       "fields": {
        "short_description": {
         "display_value": "Sales Force Automation is DOWN",
         "name": "short_description",
         "label": "Short description",
         "type": "string",
         "value": "Sales Force Automation is DOWN"
        }
       }
      }
     ]
    }
}
```


Knowledge Management - GET /knowledge/articles/{id}

特定のナレッジ記事のコンテンツとそのフィールド値を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_km_api/{api_version}/knowledge/articles/{id}

デフォルトの URL：/api/sn_km_api/knowledge/articles/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	ナレッジ記事のSys_idまたはナレッジベース (KB) 番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:ナレッジ [kb_knowledge]

クエリパラメーター

名前	説明
fields	結果の詳細を表示するナレッジ [kb_knowledge] テーブルのフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
language	2 文字の ISO 639-1 言語コード。たとえば、フランス語の場合は「fr」です。検索でナレッジ記事の KB 番号が *id* として使用され、指定された言語で記事の翻訳版が利用可能な場合にのみ、結果が表示されます。 注: *id* パラメーターを (sys_id ではなく) KB 番号として設定している場合にのみ有効です。 データタイプ：文字列
search_id	*search_rank* を使用する場合を除き、オプションです。この記事を返した検索の一意の識別子。 *articles.id* 要素を返す次のいずれかの API を使用して、*search_id* を取得できます。 • Knowledge Management - GET /knowledge/articles • Knowledge Management - GET /knowledge/articles/featured • Knowledge Management - GET knowledge/articles/most_viewed *search_id* および *search_rank* パラメーターを渡すと、記事の閲覧数がインクリメントされ、ナレッジ使用 [kb_use] テーブルに記事のエントリが記録されます。インクリメントされた閲覧数は、ナレッジベース [kb_view2] ページでも確認できます。 データタイプ：文字列
search_rank	*search_id* を使用する場合を除き、オプションです。クリック率による記事 検索ランク 。 *articles.rank* 要素を返す次のいずれかの API を使用して取得できます。 • Knowledge Management - GET /knowledge/articles • Knowledge Management - GET /knowledge/articles/featured • Knowledge Management - GET knowledge/articles/most_viewed データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
update_view	記事の閲覧数が更新され、ナレッジ使用 [kb_use] テーブルに記事のエントリが記録されます。スタンドアロンパラメーターとして存在するか、true に設定されるかに関係なく、true となります。 注: *update_view* を *search_id* および *search_rank* とともに渡すと、閲覧数が既にインクリメントされるため、*update_view* は無視されます。 データタイプ：ブール値。"true"、"false" に設定されているか、まったく設定されていないかにかかわらず、渡されると、常に true として処理されます。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
添付ファイル	添付ファイルが存在する場合、各インスタンスの添付ファイルの詳細を提供します。 display_attachments = true の場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"attachments": [ { "file_name": "String", "size_bytes": "String", "state": "String", "sys_id": "String" } ]`
attachments.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
attachments.size_bytes	ファイルサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
attachments.state	ステータス。 可能な値： • available • available_conditionally • not_available • pending データタイプ：文字列
attachments.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
content	記事の HTML コンテンツ全体。 データタイプ：文字列
display_attachments	その記事に対して *display_attachments* フラグがアクティブであるかどうかを示すフラグ。添付ファイルは、ナレッジ記事レコードで *display_attachments* が true (アクティブ) の場合にのみ返されます。 • true：*display_attachments* はアクティブです。 • false：*display_attachments* は非アクティブです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
embedded_content	埋め込みコンテンツを含む各添付ファイルを sys_id 別に一覧表示し、関連する添付ファイル情報を含めます。 display_attachments = true の場合にのみ表示されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"attachments": [ { "file_name": "String", "size_bytes": "String", "state": "String", "sys_id": "String" } ]`
embedded_content.file_name	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
embedded_content.size_bytes	添付ファイルのサイズ。 データタイプ：文字列 単位：バイト
embedded_content.state	添付ファイルのステータス。 可能な値： • available • available_conditionally • not_available • pending データタイプ：文字列
embedded_content.sys_id	添付ファイルの sys_id。 データタイプ：文字列
fields	要求されたフィールドの値 (存在する場合)。 データタイプ：オブジェクト `"fields": { "<field_name>": {Object} }`
fields.<field_name>	fields パラメーターを使用して要求された各フィールドを一覧表示します (存在する場合)。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"<field_name>": {
	  "display_value": "String",
	  "label": "String",
	  "name": "String",
	  "type": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

fields.<field_name>.display_value	要求されたフィールドの表示値。 データタイプ：文字列
fields.<field_name>.label	要求されたフィールドを表すラベル。たとえば、Knowledge などです。 データタイプ：文字列
fields.<field_name>.name	要求されたフィールドの名前。*<field_name>* に一致します。 データタイプ：文字列
fields.<field_name>.type	要求されたフィールドのデータタイプ。 データタイプ：文字列
fields.<field_name>.value	要求されたフィールドの値。 データタイプ：文字列
language	現在の記事の 2 文字の ISO 639-1 言語コード (翻訳が利用可能な場合)。 データタイプ：文字列

languages	ナレッジ記事の翻訳版ごとに (翻訳されている場合)：
	<pre>"languages": [
	  {
	   "label": "String",
	   "language": "String",
	   "sys_id": "String"
	  }
	]</pre>
	データタイプ：アレイ

languages.label	言語の文字列表現。 データタイプ：文字列
languages.language	2 文字の ISO 639-1 コード言語。 データタイプ：文字列
languages.sys_id	ナレッジ記事の翻訳版の一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
number	記事番号。 データタイプ：文字列
short_description	ナレッジ記事の簡単な説明またはタイトル。 データタイプ：文字列
sys_id	ナレッジ [kb_knowledge] テーブルのナレッジ記事の sys_id。 データタイプ：文字列
template	返された記事がテンプレートかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：記事はテンプレートです。 • false：記事はテンプレートではありません。 データタイプ：ブーリアン
template_table	テンプレートテーブルの名前。ナレッジ記事がテンプレートの場合にのみ返されます。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_km_api/knowledge/articles/0b48fd75474321009db4b5b08b9a71c2?search_id=spam&search_rank=26.426" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "content": "<p><span style=\"font-size: 18pt;\"><strong>How to Deal with Spam</strong></span></p>\r\n<p>Spam has increasingly become a problem on the Internet. While every Internet user receives some spam, email  addresses posted to web sites or in newsgroups and chat rooms attract the most spam.</p>\r\n<p>To reduce the amount of spam you receive:</p>\r\n<p>
    "template": false,
    "number": "KB0000011",
    "sys_id": "0b48fd75474321009db4b5b08b9a71c2",
    "short_description": "How to Deal with Spam",
    "display_attachments": true,
    "attachments": [
      {
        "sys_id": "dc27ae18294f4010f877796e707869c8",
        "file_name": "image.jpg",
        "size_bytes": "66792",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "state": "available_conditionally"
    },
    {
      "sys_id": "fedf5614294f4010f877796e70786956",
      "file_name": "attachment.txt",
      "size_bytes": "75",
      "state": "available_conditionally"
    }
   ],
   "embedded_content": []
 }
}
```


Example: サンプル cURL 要求 (update_view)

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_km_api/knowledge/KB0000020?update_view=' \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result": {
   "content": "<p> </p>\r\n<p> </p>\r\n<p><strong><span style=\"font-size:
18pt;\">Should I upgrade to Windows 8.x?</span></strong></p>\r\n<p>Windows
8.x is designed for using touch, mouse, and keyboard together, on hardware ranging
from touch-enabled tablets and laptops to PCs and all-in-one computers...(intentionally
truncated)</p>",
   "template": false,
   "number": "KB0000020",
   "sys_id": "9e528db1474321009db4b5b08b9a71a6",
   "short_description": "Windows: Should I upgrade to Windows 8.x?\t\t",
   "display_attachments": true,
   "attachments": [],
   "embedded_content": []
 }
}
```


Knowledge Management - GET knowledge/articles/most_viewed

最も多く閲覧された順に優先順位付けしてナレッジ記事のリストを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_km_api/{api_version}/knowledge/articles/most_viewed

デフォルトの URL：/api/sn_km_api/knowledge/articles/most_viewed

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
fields	結果の詳細を表示するナレッジ [kb_knowledge] テーブルのフィールドのカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
kb	結果を制限するナレッジ ベース [kb_knowledge_base] テーブルのナレッジベース sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列
language	結果を制限する 2 文字の ISO 639-1 言語コード形式でのカンマ区切りの言語のリスト。または、「all」と入力すると、インスタンスにインストールされているすべての有効な言語で検索できます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ユーザーのセッション言語または en
limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい *`limit`* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。このレコード数を超える要求の場合は、*`offset`* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト：30
offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*`offset`* は「0」に設定されます。利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの最後に達するまで offset=offset+limit を使用します。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

articles	応答で返される記事のリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`[`
	`  {`
	`  "fields": {Object},`
	`  "id": "String",`
	`  "link": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre> "number": "String",
	  "rank": Number,
	  "score": Float,
	  "snippet": "String",
	  "title": "String"
	 }
	]</pre>

articles.fields	要求されたフィールドの値 (存在する場合)。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"fields": {
	 "<field_name>": {Object}
	}</pre>

articles.fields.<field_name>	fields パラメーターを使用して要求された各フィールドを一覧表示します (存在する場合)。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"<field_name>": {
	 "display_value": "String",
	 "label": "String",
	 "name": "String",
	 "type": "String",
	 "value": "String"
	}</pre>

articles.fields.<field_name>.display_value	要求されたフィールドの表示値。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.label	要求されたフィールドを表すラベル。たとえば、Knowledge などです。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.name	要求されたフィールドの名前。<field_name> に一致します。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.type	要求されたフィールドのデータタイプ。 データタイプ：文字列
articles.fields.<field_name>.value	要求されたフィールドの値。 データタイプ：文字列
articles.id	ナレッジ [kb_knowledge] テーブルのナレッジ記事の sys_id。 データタイプ：文字列
articles.link	記事へのリンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
articles.number	ナレッジ記事の番号。 データタイプ：文字列
articles.rank	この検索に固有の記事の検索ランク。 データタイプ：浮動小数点
articles.score	関連性スコア。スコアの降順でソートされた結果です。 データタイプ：文字列
articles.snippet	ナレッジ記事の一部を示すテキスト。 データタイプ：文字列
articles.title	ナレッジ記事の簡単な説明またはタイトル。 データタイプ：文字列

meta	結果と要求パラメーターのメタ情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`  "count": Number,`
	`  "end": Number,`
	`  "fields": "String",`
	`  "filter": "String",`
	`  "kb": "String",`
	`  "language": "String",`
	`  "query": "String",`
	`  "start": Number,`
	`  "status": {Object},`
	`  "ts_query_id": "String"`
	`}`

meta.count	利用可能な KB 記事の数。 データタイプ：数値
meta.end	結果セットの終了インデックス。 データタイプ：数値
meta.fields	記事のフィールド。 データタイプ：文字列
meta.filter	データの取得に使用されるフィルター。 データタイプ：文字列
meta.kb	ナレッジベース記事の sys_id のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
meta.language	要求された KB 記事のカンマ区切りの言語のリスト。 データタイプ：文字列
meta.query	指定された要求クエリ。 データタイプ：文字列
meta.start	結果セットの開始インデックス。 データタイプ：数値
meta.status	呼び出しの HTTP ステータス。 データタイプ：文字列
meta.ts_query_id	クエリの sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_km_api/knowledge/articles/most_viewed?limit=5" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "meta": {
      "start": 0,
      "end": 5,
      "fields": "",
      "query": "",
      "filter":
 "workflow_state=published^valid_to>=javascript:gs.beginningOfToday()^active=true^sys_class_name!=kb_knowledge_block^sys_view_count>0^ORDERBYDESCsys_view_count^ORDERBYshort_description",
      "kb": "",
      "count": 2,
      "status": {
        "code": 200
      },
      "language": "en"
    },
    "articles": [
      {
        "link": "?id=kb_article_view&sys_kb_id=0b48fd75474321009db4b5b08b9a71c2",
        "id": "kb_knowledge:0b48fd75474321009db4b5b08b9a71c2",
        "title": "How to Deal with Spam",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "snippet": "How to Deal with Spam Spam has increasingly become a problem on the Internet. While every Internet user receives some spam, email addresses posted to web sites or in newsgroups and chat rooms attract the most spam. To reduce the amount of spam you receive: Don't reply to spam Be careful releasing your email address, and know how it will be used ",
      "score": 7,
      "tags": [],
      "number": "KB0000011"
    },
    {
      "link": "?id=kb_article_view&sys_kb_id=c85cd2519f77230088aebde8132e70c2",
      "id": "kb_knowledge:c85cd2519f77230088aebde8132e70c2",
      "title": "Microsoft Outlook Issues",
      "snippet": "Microsoft Outlook Issues This article explains how to use automatic replies in Outlook 2010 for Exchange accounts. Setting Up Automatic Replies Click the File tab. Click Automatic Replies. Select Send automatic replies. If desired, select the Only send during this time range check box to schedule when your out of office replies are active. If yo",
      "score": 6,
      "tags": [],
      "number": "KB99999999"
    }
  ]
 }
}
```


リード API

リード API は、インスタンスからマーケティングリードとそれに関連するリード品目を作成、更新、クエリ/取得するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、インスタンスを外部の Web サイトやシステム (自動リードキャプチャシステムなど) と統合したり、外部のレポートシステムにリード情報を提供したりします。

この API は sn_lead_mgmt_core 名前空間内で提供されます。API にアクセスするには、リード管理データモデル (sn_lead_mgmt_core) プラグインがインスタンスでアクティブ化されており、呼び出し元ユーザーが sn_lead_mgmt_core.lead_integrator ロールを持っている必要があります。

リード管理の詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。

リードAPIの拡張

リード API は、関連するスクリプトインクルードのメソッドを上書きすることで拡張できます。デフォルトの API 機能は、 *LeadAPIProcessUtilOOB* など、末尾が「OOB」のスクリプトインクルードにあります。この機能をオーバーライドするには、 *LeadAPIProcessUtil* など、ファイル名が同じで末尾が「OOB」ではないスクリプトインクルードで、同じ名前とパラメーターを持つメソッドを作成します。

以下は、リード API の動作を変更するために上書きできるスクリプトインクルードのリストです。

- *LeadAPIProcessUtilOOB*:リードおよびリード品目レコードの取得と作成を処理するメソッドが含まれています。
- *LeadApiValidationUtilOOB*: POST エンドポイントと PATCH エンドポイントの JSON 要求オブジェクトを検証するメソッドが含まれています。
- *LeadAPIHelperOOB*: 次のような API ヘルパーメソッドが含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リードと関連するリード品目のアレイを返します。
- 関連付けられた GlideRecord から JSON オブジェクトを返します。
- JSON オブジェクトから無視されたすべてのフィールドを削除し、他の変換を実行します。

- *LeadAPIConstantsOOB*: すべての API 操作の定数、ステータスコード、およびメッセージが含まれています。また、POST エンドポイントと PATCH エンドポイントによって無視されるフィールドのリストも含まれています。

lead:GET /sn_lead_mgmt_core/lead

クエリパラメーターで渡されたフィルター基準に基づいて、すべてのリードと関連するリード品目を取得します。

このエンドポイントは、指定された制限とオフセットに従って、ページネーションされた応答を返します。次のテーブルから情報を取得します。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead

デフォルト URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードされたクエリは、 順序 をサポートしています。特定のフィールドに基づいて回答を並べ替えるには、*ORDERBY* と *ORDERBYDESC* の句を *sysparm_query* で使用します。たとえば、sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCcategory はすべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、最初に番号によって昇順に、次にカテゴリによって降順に結果を並び替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタンスは無効な部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します。この動作は *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコントロールできます。無効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設定します。 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、リスト、スクリプト (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンスのすべてのクエリの動作を管理します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、Content-Range ヘッダーの値は items 3-5 です。
リンク	クエリ結果を移動するためのリンク: • 1 • last • next • 前へ • 自己
合計数	フィルターされたレコードの合計数。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。すべての応答が返されます (ページネーションなし)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
206	要求が正常に処理されました。応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	エラー。考えられる理由: • 無効な制限/最大許容値を超える制限。 • 無効なオフセットです。
403	アクセスが拒否されたレコード。レコードをクエリする十分な権限がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。

応答本文のパラメーター

名前	説明
アカウント	リードにリンクされたアカウント。 データタイプ: オブジェクト `"account": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
account.name	アカウントの名前。 データタイプ：文字列
account.sys_id	関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
会社_電話番号	リードの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
市区町村	リードが所在する市区町村。 データタイプ：文字列
closed_date	見込み客がクローズした日時。 データタイプ: オブジェクト `"closed_date": { "display_value": "String", "value": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
closed_date。display_value	UI に表示される日付と時刻。 データタイプ：文字列 形式:ユーザーの形式とタイムゾーン。
closed_date.value	関連レコードで定義されているとおりにリードがクローズした日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
会社	リードの会社名。 データタイプ：文字列

consumer	リードに関連付けられたコンシューマー。
	データタイプ: オブジェクト
	`"consumer": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

consumer.name	関連付けられたコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	関連するコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

連絡先	リードアカウントに関連付けられた連絡先。
	データタイプ: オブジェクト
	`"contact": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

contact.name	連絡先の名前。 データタイプ：文字列
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
国	リードが居住する国。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
do_not_call	通信モードが電話であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:連絡先に電話をかけることができます。 • false:連絡先に電話をかけません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_email	通信モードがメールであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メール送信で連絡できます。 • false:連絡先にメールを送信しません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_share	リードの詳細を共有できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リードの詳細を共有できます。 • false:リードの詳細を共有できません。 データタイプ：ブーリアン
メール	リードのメールアドレス。 データタイプ：文字列
external_id	関連するシステムでリードを識別するために、リードを生成したシステムで使用される ID。 データタイプ：文字列
external_system	HubSpot や pipedrive など、リードに関連付けられている外部システムの名前。 データタイプ：文字列
first_name	見込み客に関連付けられた連絡先の名。 データタイプ：文字列
産業	リードが属する業界。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブルの *industry* フィールドにあります。
last_name	見込み客に関連付けられている連絡先の姓。 データタイプ：文字列
lead_group	リードが属するグループ。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"lead_group": {
	"name: "String",
	"sys_id": "String"
	}

lead_group.name	リードグループの名前。 データタイプ：文字列
lead_group.sys_id	リードグループレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

lead_line_items	見込み客に関連付けられた見込み客品目の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"lead_line_items": [
	{
	"external_id": "String",
	"external_system": "String",
	"lead": {Object},
	"number": "String",
	"product_offering": {Object},
	"quantity": Number,
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on {Object},
	"sys_domain": "String",
	"sys_domain_path": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_tags": [Array],
	"sys_updated_by: "String",
	"sys_updated_on: {Object},
	"unit_of_measurement": {Object},
	"work_notes": [Array]
	}
	]

lead_line_items。external_id	リード品目を生成したシステムで、関連するシステムの品目を識別するために使用される ID。 データタイプ：文字列
lead_line_items。external_system	HubSpot や pipedrive など、リード品目に関連付けられた外部システムの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。鉛	品目に関連付けられたリードの詳細。 データタイプ: オブジェクト "lead: { "name": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items。lead.name	関連付けられたリードの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。lead.sys_id	関連付けられたリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。数	リード品目レコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列

lead_line_items。product_offering	リード品目に関連付けられた製品オファリングに関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"product_offering": {
	"code": " String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items。product_offering.code	製品オファリングにリンクされたコード。 **注:** これは、製品名に基づいてシステムによって生成された英数字です。システムで生成されますが、コードを編集して SKU またはその他の業界固有の製品コードを表すことができます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.sys_id	リード品目に関連付けられた製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
lead_line_items。量	関連する製品オファリングのうち、見込み客が購入を希望するアイテムの数量。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_created_by	リード品目を作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

lead_line_items。sys_created_on	見込み客品目が作成された日時がシステム生成されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

lead_line_items。sys_created_on.display_value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_created_on.value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
lead_line_items。sys_domain	リード品目が属するドメインレコードのSys_id。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items.sys_ドメイン_パス	見込み客品目が属するドメインのパス。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_id	リード品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_mod_count	関連付けられたリード品目レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_tags	リード品目に関連付けられたシステムタグのリスト。 データタイプ：アレイ
lead_line_items。sys_updated_by	関連付けられたリード品目を最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_updated_on	見込み客品目が最後に更新された日時がシステム生成されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

lead_line_items。sys_updated_on。display_value	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_updated_on。価値	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC

lead_line_items。unit_of_measurement	リード品目の測定単位の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"unit_of_measurement": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

lead_line_items。unit_of_measurement。名前	各フィートや立方フィートなどの測定単位の名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。unit_of_measurement。sys_id	測定単位を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom]

lead_line_items。work_notes	リード品目に対して作成された作業メモを説明するリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"work_notes": [`
	`{`
	`"author": "String",`
	`"date": "String",`
	`"text": "String"`
	`}`
	`]`

lead_line_items。work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。日付	メモが作成された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
lead_rating	100_cold、200_warm、300_hot、400_super_hot などのリードの評価。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_rating フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_score	リードのスコア。 データタイプ:10 進数 範囲:1 ～ 100
lead_source	リードのオリジネータ。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_source フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_type	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_type フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
middle_name	リードの連絡先のミドルネーム。 データタイプ：文字列
携帯_電話番号	リードの連絡先の電話番号。 データタイプ：文字列
番号	リードレコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列
other_reason	リードが不適格であるその他の理由。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	最大長:160 文字

所有者	リードに関連付けられているユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"owner": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

owner.name	リードを所有している人の名前。 データタイプ：文字列
owner.sys_id	リードを所有するユーザーのユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
理由	リードが不適格である理由 (「失格」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 文字
short_description	リードの簡単な説明。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

similar_lead	類似のリードの詳細。これは、リードが不適格とみなされる可能性がある場合に使用します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"similar_lead": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

similar_lead.name	重複するリードの名前。 データタイプ：文字列
similar_lead.sys_id	重複する可能性があるリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
ステージ	リードのステージ (100_new など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルのステージフィールドで定義された選択肢アイテムの 1 つが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
state	リードが居住する都道府県。 データタイプ：文字列
番地	リードが所在する番地。 データタイプ：文字列
sys_class_name	システムによって生成されたリードテーブルのクラス名。 データタイプ：文字列
sys_created_by	リードを作成したユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

sys_created_on	見込み客が作成された日時がシステム生成されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_created_on。display_value	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
sys_created_on。価値	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
sys_domain	見込み客が属するドメインレコードのSys_id。 **注:** このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	見込み客が属するドメインのパス。 **注:** このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_id	リードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
sys_mod_count	関連付けられたリードレコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	見込み客に関連付けられたシステムタグのリスト。これらのタグを使用して、リードを分類できます。 データタイプ：アレイ
sys_updated_by	リードレコードを最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列

sys_updated_on	見込み客が最後に更新された日時がシステム生成されました。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_updated_on。display_value	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:インスタンスのデフォルト形式とタイムゾーン
sys_updated_on。価値	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
title	リードの肩書き。 データタイプ：文字列
website	リードの Web サイトの URL。 データタイプ：文字列

work_notes	リードに対して作成された作業メモのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"work_notes": [`
	`{`
	`"author": "String",`
	`"date": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"text": "String" }]
work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
zip	関連付けられた見込み客の郵便番号。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、クエリパラメーターを渡して、返すリードを指定する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_lead_mgmt_core/lead?sysparm_query=stage%3D400_closed_won&sysparm_fields=sys_id%2Cfirst_name%2Clast_name%2Cshort_description%2Cstage%2Clead_line_items&sysparm_offset=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

リードは、オブジェクトのアレイで返されます。


```
[
  {
    "short_description": "Looking for a quote on preventative maintenance plans for their
 corporate office building elevators.",
    "reason": null,
    "country": "USA",
    "closed_date": null,
    "city": "San Francisco",
    "lead_source": "inbound_phone",
    "external_id": null,
    "industry": "manufacturing",
    "sys_updated_on": {
      "value": "2024-05-31 11:01:55",
      "display_value": "2024-05-31 04:01:55"
    },
    "title": "Director of Building operations",
    "sys_class_name": "Lead",
    "number": "LEAD0000001",
    "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
    "business_phone": "+1 (555) 123-4567",
    "similar_lead": null,
    "sys_updated_by": "admin",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"mobile_phone": null,
"street": "789, Industrial drive",
"sys_created_on": {
  "value": "2024-05-20 10:32:41",
  "display_value": "2024-05-20 03:32:41"
},
"contact": null,
"company": "Lee Manufacturing Inc",
"state": "CA",
"first_name": "James",
"email": "james.wilson@email.com",
"consumer": null,
"sys_created_by": "admin",
"zip": "94016",
"owner": {
  "sys_id": "60058fe943fe3110d6c6cd60afb8f203",
  "name": "Max Blaze"
},
"website": null,
"lead_group": null,
"sys_mod_count": 1,
"last_name": "Wilson",
"other_reason": null,
"middle_name": null,
"sys_tags": null,
"do_not_share": false,
"lead_score": 92,
"stage": "300_nurturing",
"do_not_email": false,
"lead_type": null,
"work_notes": [
  {
    "author": "Abel Tuter",
    "date": "2024-12-04 06:52:07",
    "text": "Work notes for lead"
  }
],
"do_not_call": false,
"lead_rating": "400_super_hot",
"account": null,
"external_system": null,
"lead_line_items": [
  {
    "quantity": 6,
    "product_offering": {
      "sys_id": "32619d9fd0a63110f8770dbf976be1f9",
      "name": "Safety Test Coverage",
      "code": "SAFETSTCVG1"
    },
    "sys_mod_count": 0,
    "external_id": null,
    "sys_updated_on": {
      "value": "2024-05-20 10:38:41",
      "display_value": "2024-05-20 03:38:41"
    },
    "sys_tags": null,
    "lead": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
        "name": "LEAD0000001"
       },
       "number": "LEADL0000003",
       "sys_id": "013daa19ffde8210b85dfffffffff82",
       "unit_of_measurement": {
        "sys_id": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
        "name": "Each"
       },
       "sys_updated_by": "admin",
       "sys_created_on": {
        "value": "2024-05-20 10:38:41",
        "display_value": "2024-05-20 03:38:41"
       },
       "work_notes": null,
       "sys_created_by": "admin",
       "external_system": null
     }
    ]
  },
  {
   "short_description": "Partner referral for a company interested in a reliable internet bundle with strong security features for their office.",
   "reason": null,
   "country": "USA",
   "closed_date": null,
   "city": "San Francisco",
   "lead_source": "partner_referral",
   "external_id": null,
   "industry": "technology_services",
   "sys_updated_on": {
    "value": "2024-05-20 10:53:59",
    "display_value": "2024-05-20 03:53:59"
   },
   "title": "IT Director",
   "sys_class_name": "Lead",
   "number": "LEAD0000002",
   "sys_id": "e71fa6d9ffde8210b85dfffffffff51",
   "business_phone": "(626) 722-6969",
   "similar_lead": null,
   "sys_updated_by": "admin",
   "mobile_phone": null,
   "street": "747 Howard St",
   "sys_created_on": {
    "value": "2024-05-20 10:49:12",
    "display_value": "2024-05-20 03:49:12"
   },
   "contact": {
    "sys_id": "4d147a386f0331003b3c498f5d3ee437",
    "name": ""
   },
   "company": "Boxeo",
   "state": "CA",
   "first_name": "Julie",
   "email": "julie.lewis@example.com",
   "consumer": null,
   "sys_created_by": "admin",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"zip": "94013",
"owner": {
  "sys_id": "60058fe943fe3110d6c6cd60afb8f203",
  "name": "Max Blaze"
},
"website": null,
"lead_group": null,
"sys_mod_count": 0,
"last_name": "Lewis",
"other_reason": null,
"middle_name": null,
"sys_tags": null,
"do_not_share": false,
"lead_score": 78,
"stage": "400_closed_won",
"do_not_email": false,
"lead_type": null,
"work_notes": [
  {
    "author": "Abel Tuter",
    "date": "2024-12-03 03:52:51",
    "text": "Work noted for LEAD0000002"
  }
],
"do_not_call": false,
"lead_rating": "200_warm",
"account": {
  "sys_id": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "name": ""
},
"external_system": null,
"lead_line_items": [
  {
    "quantity": 50,
    "product_offering": {
      "sys_id": "0b61dd9fd0a63110f8770dbf976be171",
      "name": "Solana Modem M Series",
      "code": "SOLANAMODE2"
    },
    "sys_mod_count": 0,
    "external_id": null,
    "sys_updated_on": {
      "value": "2024-05-20 10:51:57",
      "display_value": "2024-05-20 03:51:57"
    },
    "sys_tags": null,
    "lead": {
      "sys_id": "e71fa6d9ffde8210b85dfffffffff51",
      "name": "LEAD0000002"
    },
    "number": "LEADL0000009",
    "sys_id": "2130fa1dffde8210b85dffffffffffff",
    "unit_of_measurement": {
      "sys_id": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
      "name": "Each"
    },
    "sys_updated_by": "admin",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_created_on": {
        "value": "2024-05-20 10:51:25",
        "display_value": "2024-05-20 03:51:25"
      },
      "work_notes": null,
      "sys_created_by": "admin",
      "external_system": null
    }
  ]
 }
]
```


lead:GET /sn_lead_mgmt_core/lead/{sys_id}

指定されたsys_idのリードレコードと関連するすべてのリード品目を返します。

このエンドポイントは、次のテーブルから情報を取得します。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	取得するリードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

アカウント	リードにリンクされたアカウント。
	データタイプ: オブジェクト
	`"account": {`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

account.name	アカウントの名前。 データタイプ：文字列
account.sys_id	関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
会社_電話番号	リードの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
市区町村	リードが所在する市区町村。 データタイプ：文字列

closed_date	見込み客がクローズした日時。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"closed_date": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

closed_date。display_value	UI に表示される日付と時刻。 データタイプ：文字列 形式:ユーザーの形式とタイムゾーン。
closed_date.value	関連レコードで定義されているとおりにリードがクローズした日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
会社	リードの会社名。 データタイプ：文字列

consumer	リードに関連付けられたコンシューマー。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"consumer": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

consumer.name	関連付けられたコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
consumer.sys_id	関連するコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

連絡先	リードアカウントに関連付けられた連絡先。
	データタイプ: オブジェクト
	`"contact": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

contact.name	連絡先の名前。 データタイプ：文字列
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
国	リードが居住する国。 データタイプ：文字列
do_not_call	通信モードが電話であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:連絡先に電話をかけることができます。 • false:連絡先に電話をかけません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_email	通信モードがメールであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メール送信で連絡できます。 • false:連絡先にメールを送信しません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_share	リードの詳細を共有できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リードの詳細を共有できます。 • false:リードの詳細を共有できません。 データタイプ：ブーリアン
メール	リードのメールアドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
external_id	関連するシステムでリードを識別するために、リードを生成したシステムで使用される ID。 データタイプ：文字列
external_system	HubSpot や pipedrive など、リードに関連付けられている外部システムの名前。 データタイプ：文字列
first_name	見込み客に関連付けられた連絡先の名。 データタイプ：文字列
産業	リードが属する業界。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブルの *industry* フィールドにあります。
last_name	見込み客に関連付けられている連絡先の姓。 データタイプ：文字列

lead_group	リードが属するグループ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"lead_group": {`
	`  "name: "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

lead_group.name	リードグループの名前。 データタイプ：文字列
lead_group.sys_id	リードグループレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

lead_line_items	見込み客に関連付けられた見込み客品目の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"lead_line_items": [`
	`  {`
	`  "external_id": "String",`
	`  "external_system": "String",`
	`  "lead": {Object},`
	`  "number": "String",`
	`  "product_offering": {Object},`
	`  "quantity": Number,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on {Object},
	"sys_domain": "String",
	"sys_domain_path": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_tags": [Array],
	"sys_updated_by: "String",
	"sys_updated_on: {Object},
	"unit_of_measurement": {Object},
	"work_notes": [Array]
	}
	]

lead_line_items。external_id	リード品目を生成したシステムで、関連するシステムの品目を識別するために使用される ID。 データタイプ：文字列
lead_line_items。external_system	HubSpot や pipedrive など、リード品目に関連付けられた外部システムの名前。 データタイプ：文字列

lead_line_items。鉛	品目に関連付けられたリードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"lead: {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items。lead.name	関連付けられたリードの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。lead.sys_id	関連付けられたリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。数	リード品目レコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列

lead_line_items。product_offering	リード品目に関連付けられた製品オファリングに関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"product_offering": {
	"code": " String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items。product_offering.code	製品オファリングにリンクされたコード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: これは、製品名に基づいてシステムによって生成された英数字です。システムで生成されますが、コードを編集して SKU またはその他の業界固有の製品コードを表すことができます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.sys_id	リード品目に関連付けられた製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
lead_line_items。量	関連する製品オファリングのうち、見込み客が購入を希望するアイテムの数量。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_created_by	リード品目を作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列

lead_line_items。sys_created_on	見込み客品目が作成された日時がシステム生成されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

lead_line_items。sys_created_on.display_value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_created_on.value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
lead_line_items。sys_domain	リード品目が属するドメインレコードのSys_id。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
lead_line_items.sys_ドメイン_パス	見込み客品目が属するドメインのパス。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_id	リード品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_mod_count	関連付けられたリード品目レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_tags	リード品目に関連付けられたシステムタグのリスト。 データタイプ：アレイ
lead_line_items。sys_updated_by	関連付けられたリード品目を最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列

lead_line_items。sys_updated_on	見込み客品目が最後に更新された日時がシステム生成されました。
	データタイプ: オブジェクト
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

lead_line_items。sys_updated_on。display_value	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_updated_on。価値	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC

lead_line_items。unit_of_measurement	リード品目の測定単位の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"unit_of_measurement": {`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items。unit_of_measurement。名前	各フィートや立方フィートなどの測定単位の名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。unit_of_measurement。sys_id	測定単位を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom]

lead_line_items。work_notes	リード品目に対して作成された作業メモを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"work_notes": [
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String"
	}
	]</pre>

lead_line_items。work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
lead_rating	100_cold、200_warm、300_hot、400_super_hot などのリードの評価。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_rating フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_score	リードのスコア。 データタイプ:10 進数 範囲:1 ～ 100
lead_source	リードのオリジネータ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_source フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_type	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_type フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
middle_name	リードの連絡先のミドルネーム。 データタイプ：文字列
携帯_電話番号	リードの連絡先の電話番号。 データタイプ：文字列
番号	リードレコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列
other_reason	リードが不適格であるその他の理由。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

所有者	リードに関連付けられているユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"owner": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

owner.name	リードを所有している人の名前。 データタイプ：文字列
owner.sys_id	リードを所有するユーザーのユーザーレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
理由	リードが不適格である理由 (「失格」など)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	最大長：40 文字
short_description	リードの簡単な説明。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

similar_lead	類似のリードの詳細。これは、リードが不適格とみなされる可能性がある場合に使用します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"similar_lead": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

similar_lead.name	重複するリードの名前。 データタイプ：文字列
similar_lead.sys_id	重複する可能性があるリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
ステージ	リードのステージ (100_new など)。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルのステージフィールドで定義された選択肢アイテムの 1 つが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
state	リードが居住する都道府県。 データタイプ：文字列
番地	リードが所在する番地。 データタイプ：文字列
sys_class_name	システムによって生成されたリードテーブルのクラス名。 データタイプ：文字列
sys_created_by	リードを作成したユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
sys_created_on	見込み客が作成された日時がシステム生成されます。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

sys_created_on。display_value	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
sys_created_on。価値	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
sys_domain	見込み客が属するドメインレコードのSys_id。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	見込み客が属するドメインのパス。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
sys_id	リードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
sys_mod_count	関連付けられたリードレコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	見込み客に関連付けられたシステムタグのリスト。これらのタグを使用して、リードを分類できます。 データタイプ：アレイ
sys_updated_by	リードレコードを最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	見込み客が最後に更新された日時がシステム生成されました。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

sys_updated_on。display_value	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:インスタンスのデフォルト形式とタイムゾーン
sys_updated_on。価値	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
title	リードの肩書き。 データタイプ：文字列
website	リードの Web サイトの URL。 データタイプ：文字列

work_notes	リードに対して作成された作業メモのリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"work_notes": [
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String"
	}
	]

work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
zip	関連付けられた見込み客の郵便番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、sys_id 856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7 のリードレコードを取得する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "https://instance.service-now.com /
api/sn_lead_mgmt_core/lead/856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果は次のとおりです。


```
{
 "short_description": "Looking for a quote on preventative maintenance plans for their
corporate office building elevators.",
 "reason": null,
 "country": "USA",
 "closed_date": null,
 "city": "San Francisco",
 "lead_source": "inbound_phone",
 "external_id": null,
 "industry": "manufacturing",
 "sys_updated_on": {
  "value": "2024-05-31 11:01:55",
  "display_value": "2024-05-31 04:01:55"
 },
 "title": "Director of Building operations",
 "sys_class_name": "Lead",
 "number": "LEAD0000001",
 "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
 "business_phone": "+1 (555) 123-4567",
 "similar_lead": null,
 "sys_updated_by": "abel.tuter",
 "mobile_phone": null,
 "street": "789, Industrial drive",
 "sys_created_on": {
  "value": "2024-05-20 10:32:41",
  "display_value": "2024-05-20 03:32:41"
 },
 "contact": null,
 "company": "Lee Manufacturing Inc",
 "state": "CA",
 "first_name": "James",
 "email": "james.wilson@email.com",
 "consumer": null,
 "sys_created_by": "abel.tuter",
 "zip": "94016",
 "owner": {
  "sys_id": "60058fe943fe3110d6c6cd60afb8f203",
  "name": "Max Blaze"
 },
 "website": null,
 "lead_group": null,
 "sys_mod_count": 1,
 "last_name": "Wilson",
 "other_reason": null,
 "middle_name": null,
 "sys_tags": null,
 "do_not_share": false,
 "lead_score": 92,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "stage": "300_nurturing",
  "do_not_email": false,
  "lead_type": null,
  "work_notes": [
    {
      "author": "Abel Tuter",
      "date": "2024-12-04 06:52:07",
      "text": "Work notes for lead"
    }
  ],
  "do_not_call": false,
  "lead_rating": "400_super_hot",
  "account": null,
  "external_system": null,
  "lead_line_items": [
    {
      "quantity": 6,
      "product_offering": {
        "sys_id": "32619d9fd0a63110f8770dbf976be1f9",
        "name": "Safety Test Coverage",
        "code": "SAFETSTCVG1"
      },
      "sys_mod_count": 0,
      "external_id": null,
      "sys_updated_on": {
        "value": "2024-05-20 10:38:41",
        "display_value": "2024-05-20 03:38:41"
      },
      "sys_tags": null,
      "lead": {
        "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
        "name": "LEAD0000001"
      },
      "number": "LEADL0000003",
      "sys_id": "013daa19ffde8210b85dfffffffff82",
      "unit_of_measurement": {
        "sys_id": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
        "name": "Each"
      },
      "sys_updated_by": "abel.tuter",
      "sys_created_on": {
        "value": "2024-05-20 10:38:41",
        "display_value": "2024-05-20 03:38:41"
      },
      "work_notes": null,
      "sys_created_by": "abel.tuter",
      "external_system": null
    }
  ]
}
```


lead:パッチ/sn_lead_mgmt_core/**lead/{sys_id}**

指定されたリードレコードとそれに関連するリード品目を更新します。このエンドポイントを使用して、新しいリード品目を指定されたリードに関連付けることもできます。

このエンドポイントは、次のテーブルの情報を更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

渡されるパラメーターのルール:

- 無効なパラメーター名は無視されます。
- 必須でない選択肢フィールドと参照フィールドに無効な値は無視されます。
- 1 つ以上のフィールドのフィールド書き込みアクセスが拒否された場合、制限付きフィールドは無視されます。
- この API を使用してシステムフィールド値を挿入することはできません。指定された値は無視されます。システムフィールドは、無視されるフィールドのリストの一部であり、構成可能です。
- *account* パラメーターと *consumer* パラメーターの両方が空でない場合、パラメーター *account*、*contact*、および *consumer* の値は無視されます。
- 特に指定しない限り、渡されないすべてのパラメーターのデフォルト値は「null」です。

注: このエンドポイントは、指定されたパラメーターのみを変更します。現在の見込み客または見込み客品目レコードに存在するパラメーターが電話会議で指定されていない場合、その内容は変更されません。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	更新するリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
アカウント	見込み客に関連付けられているアカウントの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"account": { "sys_id": "String" }`
account.sys_id	関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
会社_電話番号	リードの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
市区町村	リードが所在する市区町村。 データタイプ：文字列
会社	リードの会社名。 データタイプ：文字列
consumer	リードに関連付けられたコンシューマー。 データタイプ: オブジェクト `"consumer": { "sys_id": "String" }`
consumer.sys_id	関連するコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
連絡先	リードアカウントに関連付けられた連絡先。 データタイプ: オブジェクト `"contact": { "sys_id": "String" }`
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
国	リードが居住する国。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
do_not_call	通信モードが電話であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:連絡先に電話をかけることができます。 • false:連絡先に電話をかけません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_email	通信モードがメールであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メール送信で連絡できます。 • false:連絡先にメールを送信しません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_share	リードの詳細を共有できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リードの詳細を共有できます。 • false:リードの詳細を共有できません。 データタイプ：ブーリアン
メール	リードのメールアドレス。 データタイプ：文字列
external_id	関連するシステムでリードを識別するために、リードを生成したシステムで使用される ID。 データタイプ：文字列
external_system	HubSpot や pipedrive など、リードに関連付けられている外部システムの名前。 データタイプ：文字列
first_name	見込み客に関連付けられた連絡先の名。 データタイプ：文字列
産業	リードが属する業界。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブルの *industry* フィールドにあります。
last_name	必須。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	見込み客に関連付けられている連絡先の姓。 データタイプ：文字列

lead_group	リードが属するグループ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"lead_group": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

lead_group.sys_id	リードグループレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

lead_line_items	見込み客に関連付ける見込み客品目のリスト。
	リードが属するグループ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"lead_line_items": [`
	`  {`
	`  "external_id": "String",`
	`  "external_system": "String",`
	`  "product_offering": {Object},`
	`  "quantity": Number,`
	`  "work_notes": [Array],`
	`  "unit_of_measurement": {Object}`
	`  }`
	`]`
	
	最大品目数:100 - 無視される超過

lead_line_items。external_id	リード品目を生成したシステムで、関連するシステムの品目を識別するために使用される ID。 データタイプ：文字列
lead_line_items。external_system	HubSpot や pipedrive など、リード品目に関連付けられた外部システムの名前。 データタイプ：文字列

lead_line_items.product_offering	必須。 リード品目に関連付けられた製品オファリングに関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product_offering": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

lead_line_items.product_offering.sys_id	必須。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	リード品目に関連付けられた製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
lead_line_items数量	関連する製品オファリングのうち、見込み客が購入を希望するアイテムの数量。 データタイプ：数値 (整数)

lead_line_items。unit_of_measurement	リード品目の測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unit_of_measurement": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

lead_line_items。unit_of_measurement.sys_id	測定単位を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom]

lead_line_items.work_notes	リード品目に対して作成された作業メモを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"work_notes": [`
	`  "text": "String"`
	`  }`
	`]`

lead_line_items。work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
lead_rating	100_cold、200_warm、300_hot、400_super_hot などのリードの評価。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_rating フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_score	リードのスコア。 データタイプ:10 進数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	範囲:1 ～ 100
lead_source	リードのオリジネータ。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_source フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_type	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_type フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
middle_name	リードの連絡先のミドルネーム。 データタイプ：文字列
携帯_電話番号	リードの連絡先の電話番号。 データタイプ：文字列
other_reason	リードが不適格であるその他の理由。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

所有者	リードに関連付けられているユーザーの詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"owner": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

owner.sys_id	リードを所有するユーザーのユーザーレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
理由	リードが不適格である理由 (「失格」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 文字
short_description	リードの簡単な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 最大長:160 文字

similar_lead	類似のリードの詳細。これは、リードが不適格とみなされる可能性がある場合に使用します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"similar_lead": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

similar_lead.sys_id	重複する可能性があるリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
ステージ	リードのステージ (100_new など)。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルのステージフィールドで定義された選択肢アイテムの 1 つが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
state	リードが居住する都道府県。 データタイプ：文字列
番地	リードが所在する番地。 データタイプ：文字列
title	リードの肩書き。 データタイプ：文字列
website	リードの Web サイトの URL。 データタイプ：文字列

work_notes	リードに対して作成された作業メモのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"work_notes": [`
	`  {`
	`  "text": "String"`
	`  }`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	注: 要求内の作業メモのアレイが 1 つのテキストとして挿入されます。このテキストは、要求内のすべての作業メモオブジェクトのコンテンツを、各エントリをカンマ (,) で区切って組み合わせて生成します。
work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
zip	関連付けられた見込み客の郵便番号。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。リードおよびリード品目レコードが正常に更新されました。
400	エラー。考えられる理由:

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード:要求本文が無効/空です。 • 無効なペイロード:メール/電話番号フィールドのフィールド値が無効です。 • 無効なペイロード:必須フィールドがないか、値が空です。 • 無効なペイロード:ステージは「400_closed_won」です。API を使用したリードの認定はサポートされていません。 • 更新するリードのステージがすでにクローズ済みステータスになっていて、更新しようとしている場合。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
アカウント	リードにリンクされたアカウント。 データタイプ: オブジェクト `"account": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
account.name	アカウントの名前。 データタイプ：文字列
account.sys_id	関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
会社_電話番号	リードの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
市区町村	リードが所在する市区町村。 データタイプ：文字列
closed_date	見込み客がクローズした日時。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"closed_date": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

closed_date。display_value	UI に表示される日付と時刻。 データタイプ：文字列 形式:ユーザーの形式とタイムゾーン。
closed_date.value	関連レコードで定義されているとおりにリードがクローズした日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
会社	リードの会社名。 データタイプ：文字列

consumer	リードに関連付けられたコンシューマー。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"consumer": {
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

consumer.name	関連付けられたコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	関連するコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

連絡先	リードアカウントに関連付けられた連絡先。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"contact": {
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

contact.name	連絡先の名前。 データタイプ：文字列
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:連絡先 [customer_contact]
国	リードが居住する国。 データタイプ：文字列
do_not_call	通信モードが電話であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:連絡先に電話をかけることができます。 • false:連絡先に電話をかけません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_email	通信モードがメールであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メール送信で連絡できます。 • false:連絡先にメールを送信しません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_share	リードの詳細を共有できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リードの詳細を共有できます。 • false:リードの詳細を共有できません。 データタイプ：ブーリアン
メール	リードのメールアドレス。 データタイプ：文字列
external_id	関連するシステムでリードを識別するために、リードを生成したシステムで使用される ID。 データタイプ：文字列
external_system	HubSpot や pipedrive など、リードに関連付けられている外部システムの名前。 データタイプ：文字列
first_name	見込み客に関連付けられた連絡先の名。 データタイプ：文字列
産業	リードが属する業界。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブルの *industry* フィールドにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
last_name	見込み客に関連付けられている連絡先の姓。 データタイプ：文字列

lead_group	リードが属するグループ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"lead_group": {`
	`"name: "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

lead_group.name	リードグループの名前。 データタイプ：文字列
lead_group.sys_id	リードグループレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

lead_line_items	見込み客に関連付けられた見込み客品目の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"lead_line_items": [`
	`{`
	`"external_id": "String",`
	`"external_system": "String",`
	`"lead": {Object},`
	`"number": "String",`
	`"product_offering": {Object},`
	`"quantity": Number,`
	`"sys_created_by": "String",`
	`"sys_created_on {Object},`
	`"sys_domain": "String",`
	`"sys_domain_path": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"sys_mod_count": Number,`
	`"sys_tags": [Array],`
	`"sys_updated_by: "String",`
	`"sys_updated_on: {Object},`
	`"unit_of_measurement": {Object},`
	`"work_notes": [Array]`
	`}`
	`]`

lead_line_items。external_id	リード品目を生成したシステムで、関連するシステムの品目を識別するために使用される ID。 データタイプ：文字列
lead_line_items。external_system	HubSpot や pipedrive など、リード品目に関連付けられた外部システムの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
lead_line_items。鉛	品目に関連付けられたリードの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"lead: { "name": "String", "sys_id": "String" }`
lead_line_items。lead.name	関連付けられたリードの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。lead.sys_id	関連付けられたリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。数	リード品目レコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering	リード品目に関連付けられた製品オファリングに関する情報。 データタイプ: オブジェクト `"product_offering": { "code": " String", "name": "String", "sys_id": "String" }`
lead_line_items。product_offering.code	製品オファリングにリンクされたコード。 **注:** これは、製品名に基づいてシステムによって生成された英数字です。システムで生成されますが、コードを編集して SKU またはその他の業界固有の製品コードを表すことができます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.sys_id	リード品目に関連付けられた製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
lead_line_items。量	関連する製品オファリングのうち、見込み客が購入を希望するアイテムの数量。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_created_by	リード品目を作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列

lead_line_items。sys_created_on	見込み客品目が作成された日時がシステム生成されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

lead_line_items。sys_created_on.display_value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_created_on.value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
lead_line_items。sys_domain	リード品目が属するドメインレコードのSys_id。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items.sys_ドメイン_パス	見込み客品目が属するドメインのパス。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_id	リード品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_mod_count	関連付けられたリード品目レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_tags	リード品目に関連付けられたシステムタグのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
lead_line_items。sys_updated_by	関連付けられたリード品目を最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列

lead_line_items。sys_updated_on	見込み客品目が最後に更新された日時がシステム生成されました。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

lead_line_items。sys_updated_on。display_value	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_updated_on。価値	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC

lead_line_items。unit_of_measurement	リード品目の測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unit_of_measurement": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

lead_line_items。unit_of_measurement。名前	各フィートや立方フィートなどの測定単位の名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。unit_of_measurement。sys_id	測定単位を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom]

lead_line_items。work_notes	リード品目に対して作成された作業メモを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"work_notes": [`
	`{`
	`"author": "String",`
	`"date": "String",`
	`"text": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

lead_line_items。work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
lead_rating	100_cold、200_warm、300_hot、400_super_hot などのリードの評価。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_rating フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_score	リードのスコア。 データタイプ:10 進数 範囲:1 ～ 100
lead_source	リードのオリジネータ。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_source フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_type	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_type フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
middle_name	リードの連絡先のミドルネーム。 データタイプ：文字列
携帯_電話番号	リードの連絡先の電話番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
番号	リードレコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列
other_reason	リードが不適格であるその他の理由。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

所有者	リードに関連付けられているユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"owner": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

owner.name	リードを所有している人の名前。 データタイプ：文字列
owner.sys_id	リードを所有するユーザーのユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
理由	リードが不適格である理由 (「失格」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 文字
short_description	リードの簡単な説明。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

similar_lead	類似のリードの詳細。これは、リードが不適格とみなされる可能性がある場合に使用します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"similar_lead": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

similar_lead.name	重複するリードの名前。 データタイプ：文字列
similar_lead.sys_id	重複する可能性があるリードレコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
ステージ	リードのステージ (100_new など)。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルのステージフィールドで定義された選択肢アイテムの 1 つが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
state	リードが居住する都道府県。 データタイプ：文字列
番地	リードが所在する番地。 データタイプ：文字列
sys_class_name	システムによって生成されたリードテーブルのクラス名。 データタイプ：文字列
sys_created_by	リードを作成したユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

sys_created_on	見込み客が作成された日時がシステム生成されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_created_on。display_value	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
sys_created_on。価値	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
sys_domain	見込み客が属するドメインレコードのSys_id。 **注:** このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
sys_domain_path	見込み客が属するドメインのパス。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
sys_id	リードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
sys_mod_count	関連付けられたリードレコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	見込み客に関連付けられたシステムタグのリスト。これらのタグを使用して、リードを分類できます。 データタイプ：アレイ
sys_updated_by	リードレコードを最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	見込み客が最後に更新された日時がシステム生成されました。 データタイプ: オブジェクト `"sys_created_on": { "display_value": "String", "value": "String" }`
sys_updated_on。display_value	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:インスタンスのデフォルト形式とタイムゾーン
sys_updated_on。価値	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
title	リードの肩書き。 データタイプ：文字列
website	リードの Web サイトの URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
work_notes	リードに対して作成された作業メモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"work_notes": [ { "author": "String", "date": "String", "text": "String" } ]`
work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
zip	関連付けられた見込み客の郵便番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、リードレコードをsys_id 856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7 で更新する方法を示しています。

```
curl "
 https://instance.service-now.com/api/sn_lead_mgmt_core/v1/lead/856b6a95ffde8210b85dfffffffffffd7" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data " {
  "lead_source": "inbount_web",
  "business_phone": "+1 (555) 123-4567",
  "do_not_share": true,
  "lead_score": 40,
  "stage": "300_nurturning",
  "do_not_email": false,
  "lead_type": "new_business",
  "work_notes": [
    {
      "text": "Work notes for lead"
    }
  ],
  "lead_rating": "200_warm",
  "lead_line_items": [
    {
      "sys_id" : "013daa19ffde8210b85dfffffffffff82",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "quantity": 10
   },
   {
    "product_offering": {
     "sys_id": "0b61dd9fd0a63110f8770dbf976be171"
    }
   }
 ]
}"
```

応答には、すべてのリードレコードフィールドが含まれます。


```
{
 "short_description": "Looking for a quote on preventative maintenance plans for their
corporate office building elevators.",
 "reason": null,
 "country": "USA",
 "closed_date": null,
 "city": "San Francisco",
 "lead_source": "inbount_web",
 "external_id": null,
 "industry": "manufacturing",
 "sys_updated_on": {
  "value": "2024-12-11 08:45:52",
  "display_value": "2024-12-11 00:45:52"
 },
 "title": "Director of Building operations",
 "sys_class_name": "Lead",
 "number": "LEAD0000001",
 "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
 "business_phone": "+1 (555) 123-4567",
 "similar_lead": null,
 "sys_updated_by": "abel.tuter",
 "mobile_phone": null,
 "street": "789, Industrial drive",
 "sys_created_on": {
  "value": "2024-05-20 10:32:41",
  "display_value": "2024-05-20 03:32:41"
 },
 "contact": null,
 "company": "Lee Manufacturing Inc",
 "state": "CA",
 "first_name": "James",
 "email": "james.wilson@email.com",
 "consumer": null,
 "sys_created_by": "abel.tuter",
 "zip": "94016",
 "owner": {
  "sys_id": "60058fe943fe3110d6c6cd60afb8f203",
  "name": "Max Blaze"
 },
 "website": null,
 "lead_group": null,
 "sys_mod_count": 4,
 "last_name": "Wilson",
 "other_reason": null,
 "middle_name": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "sys_tags": null,
 "do_not_share": true,
 "lead_score": 40,
 "stage": "300_nurturing",
 "do_not_email": false,
 "lead_type": "new_business",
 "work_notes": [
  {
   "author": "Abel Tuter",
   "date": "2024-12-11 00:45:52",
   "text": "Lead Line Item [code]<a
 href='/sn_lead_mgmt_core_lead_line_item.do?sys_id=013daa19ffde8210b85dfffffffff82'>LEA
DL0000003</a>[/code] has been updated  [code] <b> Quantity </b> [/code] 10 [code]
 <i>was</i> [/code] 6"
  },
  {
   "author": "Abel Tuter",
   "date": "2024-12-11 00:45:52",
   "text": "Lead Line Item [code]<a
 href='/sn_lead_mgmt_core_lead_line_item.do?sys_id=37610e1780925210f877983fa0be6725'>
LEADL0001002</a>[/code] has been created  [code] <b> Product Offering </b> [/code]
 Solana Modem M Series [code] <b> Quantity </b> [/code] 1"
  },
  {
   "author": "Abel Tuter",
   "date": "2024-12-11 00:45:51",
   "text": "Work notes for lead"
  }
 ],
 "do_not_call": false,
 "lead_rating": "200_warm",
 "account": null,
 "external_system": null,
 "lead_line_items": [
  {
   "quantity": 10,
   "product_offering": {
    "sys_id": "32619d9fd0a63110f8770dbf976be1f9",
    "name": "Safety Test Coverage",
    "code": "SAFETSTCVG1"
   },
   "sys_mod_count": 1,
   "external_id": null,
   "sys_updated_on": {
    "value": "2024-12-11 08:45:52",
    "display_value": "2024-12-11 00:45:52"
   },
   "sys_tags": null,
   "lead": {
    "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
    "name": "LEAD0000001"
   },
   "number": "LEADL0000003",
   "sys_id": "013daa19ffde8210b85dfffffffff82",
   "unit_of_measurement": {
    "sys_id": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
    "name": "Each"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "sys_updated_by": "abel.tuter",
    "sys_created_on": {
      "value": "2024-05-20 10:38:41",
      "display_value": "2024-05-20 03:38:41"
    },
    "work_notes": null,
    "sys_created_by": "abel.tuter",
    "external_system": null
  },
  {
    "quantity": 1,
    "product_offering": {
      "sys_id": "0b61dd9fd0a63110f8770dbf976be171",
      "name": "Solana Modem M Series",
      "code": "SOLANAMODE2"
    },
    "sys_mod_count": 0,
    "external_id": null,
    "sys_updated_on": {
      "value": "2024-12-11 08:45:52",
      "display_value": "2024-12-11 00:45:52"
    },
    "sys_tags": null,
    "lead": {
      "sys_id": "856b6a95ffde8210b85dfffffffffd7",
      "name": "LEAD0000001"
    },
    "number": "LEADL0001002",
    "sys_id": "37610e1780925210f877983fa0be6725",
    "unit_of_measurement": null,
    "sys_updated_by": "abel.tuter",
    "sys_created_on": {
      "value": "2024-12-11 08:45:52",
      "display_value": "2024-12-11 00:45:52"
    },
    "work_notes": null,
    "sys_created_by": "abel.tuter",
    "external_system": null
  }
 ]
}
```


lead:POST /sn_lead_mgmt_core/lead

指定されたパラメーターを使用して、リードレコードとそれに関連するリード品目を作成します。

処理されると、次のテーブルにレコードが作成されます。

- リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
- リード品目 [sn_lead_mgmt_core_lead_line_item]

渡されるパラメーターのルール:

- 無効なパラメーター名は無視されます。
- 必須でない選択肢フィールドと参照フィールドに無効な値は無視されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 1 つ以上のフィールドのフィールド書き込みアクセスが拒否された場合、制限付きフィールドは無視されます。
- この API を使用してシステムフィールド値を挿入することはできません。指定された値は無視されます。システムフィールドは、無視されるフィールドのリストの一部であり、構成可能です。
- *account* パラメーターと *consumer* パラメーターの両方が空でない場合、パラメーター *account*、*contact*、および *consumer* の値は無視されます。
- 特に指定しない限り、渡されないすべてのパラメーターのデフォルト値は「null」です。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead

デフォルト URL: /api/sn_lead_mgmt_core/{api_version}/lead

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

アカウント	見込み客に関連付けられたアカウントの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"account": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

account.sys_id	関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
会社_電話番号	リードの勤務先電話番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
市区町村	リードが所在する市区町村。 データタイプ：文字列
会社	リードの会社名。 データタイプ：文字列

consumer	リードに関連付けられたコンシューマー。
	データタイプ: オブジェクト
	`"consumer": {`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

consumer.sys_id	関連するコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

連絡先	リードアカウントに関連付けられた連絡先。
	データタイプ: オブジェクト
	`"contact": {`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
国	リードが居住する国。 データタイプ：文字列
do_not_call	通信モードが電話であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:連絡先に電話をかけることができます。 • false:連絡先に電話をかけません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
do_not_email	通信モードがメールであるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	有効な値： • true:メール送信で連絡できます。 • false:連絡先にメールを送信しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
do_not_share	リードの詳細を共有できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リードの詳細を共有できます。 • false:リードの詳細を共有できません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
メール	リードのメールアドレス。 データタイプ：文字列
external_id	関連するシステムでリードを識別するために、リードを生成したシステムで使用される ID。 データタイプ：文字列
external_system	HubSpot や pipedrive など、リードに関連付けられている外部システムの名前。 データタイプ：文字列
first_name	見込み客に関連付けられた連絡先の名。 データタイプ：文字列
産業	リードが属する業界。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブルの *industry* フィールドにあります。
last_name	必須。 見込み客に関連付けられている連絡先の姓。 データタイプ：文字列
lead_group	リードが属するグループ。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"lead_group": {
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

lead_group.sys_id	リードグループレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

lead_line_items	見込み客に関連付ける見込み客品目のリスト。
	リードが属するグループ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"lead_line_items": [
	 {
	  "external_id": "String",
	  "external_system": "String",
	  "product_offering": {Object},
	  "quantity": Number,
	  "work_notes": [Array],
	  "unit_of_measurement": {Object}
	 }
	]</pre>
	最大品目数:100 - 無視される超過

lead_line_items。external_id	リード品目を生成したシステムで、関連するシステムの品目を識別するために使用される ID。 データタイプ：文字列
lead_line_items。external_system	HubSpot や pipedrive など、リード品目に関連付けられた外部システムの名前。 データタイプ：文字列

lead_line_items.product_offering	必須。 リード品目に関連付けられた製品オファリングに関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"product_offering": {
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items.product_offering.sys_id	必須。 リード品目に関連付けられた製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
lead_line_items数量	関連する製品オファリングのうち、見込み客が購入を希望するアイテムの数量。 データタイプ：数値 (整数) デフォルト値：1

lead_line_items.unit_of_measurement	リード品目の測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unit_of_measurement": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

lead_line_items。unit_of_measurement。sys_id	測定単位を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom]

lead_line_items.work_notes	リード品目に対して作成された作業メモを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"work_notes": [`
	`  "text": "String"`
	`  }`
	`]`
	
	デフォルト:空のアレイ

lead_line_items。work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
lead_rating	100_cold、200_warm、300_hot、400_super_hot などのリードの評価。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_rating フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_score	リードのスコア。 データタイプ:10 進数 範囲:1 ～ 100
lead_source	リードのオリジネータ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_source フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_type	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_type フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
middle_name	リードの連絡先のミドルネーム。 データタイプ：文字列
携帯_電話番号	リードの連絡先の電話番号。 データタイプ：文字列
other_reason	リードが不適格であるその他の理由。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

所有者	リードに関連付けられているユーザーの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"owner": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

owner.sys_id	リードを所有するユーザーのユーザーレコードの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
理由	リードが不適格である理由 (「失格」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 文字
short_description	リードの簡単な説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	最大長:160 文字
similar_lead	類似のリードの詳細。これは、リードが不適格とみなされる可能性がある場合に使用します。 データタイプ: オブジェクト `"similar_lead": { "sys_id": "String" }`
similar_lead.sys_id	重複する可能性があるリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
ステージ	リードのステージ (100_new など)。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルのステージフィールドで定義された選択肢アイテムの 1 つが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト:100_new
state	リードが居住する都道府県。 データタイプ：文字列
番地	リードが所在する番地。 データタイプ：文字列
title	リードの肩書き。 データタイプ：文字列
website	リードの Web サイトの URL。 データタイプ：文字列
work_notes	リードに対して作成された作業メモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"work_notes": [ { "text": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	注: 要求内の作業メモのアレイが 1 つのテキストとして挿入されます。このテキストは、要求内のすべての作業メモオブジェクトのコンテンツを、各エントリをカンマ (,) で区切って組み合わせて生成します。 デフォルト:空のアレイ
work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
zip	関連付けられた見込み客の郵便番号。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。リードとそれに関連する品目が正常に挿入されました。
400	エラー。考えられる理由: • 無効なペイロード:要求本文が無効/空です。 • 無効なペイロード:メール/電話番号フィールドのフィールド値が無効です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード:必須フィールドがないか、値が空です。 • ビジネスルール/データポリシー違反。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
アカウント	リードにリンクされたアカウント。 データタイプ: オブジェクト `"account": { "name": "String", "sys_id": "String" }`
account.name	アカウントの名前。 データタイプ：文字列
account.sys_id	関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
会社_電話番号	リードの勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
市区町村	リードが所在する市区町村。 データタイプ：文字列
closed_date	見込み客がクローズした日時。 データタイプ: オブジェクト `"closed_date": { "display_value": "String", "value": "String" }`
closed_date。display_value	UI に表示される日付と時刻。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式:ユーザーの形式とタイムゾーン。
closed_date.value	関連レコードで定義されているとおりにリードがクローズした日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
会社	リードの会社名。 データタイプ：文字列

consumer	リードに関連付けられたコンシューマー。
	データタイプ: オブジェクト
	`"consumer": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

consumer.name	関連付けられたコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
consumer.sys_id	関連するコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]

連絡先	リードアカウントに関連付けられた連絡先。
	データタイプ: オブジェクト
	`"contact": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

contact.name	連絡先の名前。 データタイプ：文字列
contact.sys_id	関連付けられた連絡先レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
国	リードが居住する国。 データタイプ：文字列
do_not_call	通信モードが電話であるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:連絡先に電話をかけることができます。 • false:連絡先に電話をかけません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_email	通信モードがメールであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メール送信で連絡できます。 • false:連絡先にメールを送信しません。 データタイプ：ブーリアン
do_not_share	リードの詳細を共有できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:リードの詳細を共有できます。 • false:リードの詳細を共有できません。 データタイプ：ブーリアン
メール	リードのメールアドレス。 データタイプ：文字列
external_id	関連するシステムでリードを識別するために、リードを生成したシステムで使用される ID。 データタイプ：文字列
external_system	HubSpot や pipedrive など、リードに関連付けられている外部システムの名前。 データタイプ：文字列
first_name	見込み客に関連付けられた連絡先の名。 データタイプ：文字列
産業	リードが属する業界。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブルの *industry* フィールドにあります。
last_name	見込み客に関連付けられている連絡先の姓。 データタイプ：文字列

lead_group	リードが属するグループ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"lead_group": {`
	`"name: "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sys_id": "String" }
lead_group.name	リードグループの名前。 データタイプ：文字列
lead_group.sys_id	リードグループレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

lead_line_items	見込み客に関連付けられた見込み客品目の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"lead_line_items": [
	{
	"external_id": "String",
	"external_system": "String",
	"lead": {Object},
	"number": "String",
	"product_offering": {Object},
	"quantity": Number,
	"sys_created_by": "String",
	"sys_created_on {Object},
	"sys_domain": "String",
	"sys_domain_path": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_mod_count": Number,
	"sys_tags": [Array],
	"sys_updated_by: "String",
	"sys_updated_on: {Object},
	"unit_of_measurement": {Object},
	"work_notes": [Array]
	}
	]

lead_line_items。external_id	リード品目を生成したシステムで、関連するシステムの品目を識別するために使用される ID。 データタイプ：文字列
lead_line_items。external_system	HubSpot や pipedrive など、リード品目に関連付けられた外部システムの名前。 データタイプ：文字列

lead_line_items。鉛	品目に関連付けられたリードの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"lead: {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
lead_line_items。lead.name	関連付けられたリードの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。lead.sys_id	関連付けられたリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。数	リード品目レコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列

lead_line_items。product_offering	リード品目に関連付けられた製品オファリングに関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product_offering": {`
	`"code": " String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

lead_line_items。product_offering.code	製品オファリングにリンクされたコード。 注: これは、製品名に基づいてシステムによって生成された英数字です。システムで生成されますが、コードを編集して SKU またはその他の業界固有の製品コードを表すことができます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。product_offering.sys_id	リード品目に関連付けられた製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
lead_line_items。量	関連する製品オファリングのうち、見込み客が購入を希望するアイテムの数量。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_created_by	リード品目を作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_created_on	見込み客品目が作成された日時がシステム生成されます。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"sys_created_on": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}

lead_line_items。sys_created_on.display_value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_created_on.value	リード品目が作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
lead_line_items。sys_domain	リード品目が属するドメインレコードのSys_id。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items.sys_ドメイン_パス	見込み客品目が属するドメインのパス。 注: このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_id	リード品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_mod_count	関連付けられたリード品目レコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
lead_line_items。sys_tags	リード品目に関連付けられたシステムタグのリスト。 データタイプ：アレイ
lead_line_items。sys_updated_by	関連付けられたリード品目を最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列
lead_line_items。sys_updated_on	見込み客品目が最後に更新された日時がシステム生成されました。 データタイプ: オブジェクト "sys_created_on": { "display_value": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

lead_line_items。sys_updated_on。display_value	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
lead_line_items。sys_updated_on。価値	リード品目が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC

lead_line_items。unit_of_measurement	リード品目の測定単位の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"unit_of_measurement": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

lead_line_items。unit_of_measurement。名前	各フィートや立方フィートなどの測定単位の名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。unit_of_measurement。sys_id	測定単位を説明するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom]

lead_line_items。work_notes	リード品目に対して作成された作業メモを説明するリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"work_notes": [
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String"
	}
	]</pre>

lead_line_items。work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
lead_line_items。work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
lead_rating	100_cold、200_warm、300_hot、400_super_hot などのリードの評価。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_rating フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_score	リードのスコア。 データタイプ:10 進数 範囲:1 ～ 100
lead_source	リードのオリジネータ。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_source フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
lead_type	新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。 **注:** これは選択フィールドです。これには、リードテーブルの lead_type フィールドで定義された選択肢アイテムのいずれかが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
middle_name	リードの連絡先のミドルネーム。 データタイプ：文字列
携帯_電話番号	リードの連絡先の電話番号。 データタイプ：文字列
番号	リードレコードの一意のシステム生成番号。 データタイプ：文字列
other_reason	リードが不適格であるその他の理由。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字
所有者	リードに関連付けられているユーザーの詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"owner": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

owner.name	リードを所有している人の名前。 データタイプ：文字列
owner.sys_id	リードを所有するユーザーのユーザーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
理由	リードが不適格である理由 (「失格」など)。 データタイプ：文字列 最大長：40 文字
short_description	リードの簡単な説明。 データタイプ：文字列 最大長:160 文字

similar_lead	類似のリードの詳細。これは、リードが不適格とみなされる可能性がある場合に使用します。
	データタイプ: オブジェクト
	"similar_lead": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

similar_lead.name	重複するリードの名前。 データタイプ：文字列
similar_lead.sys_id	重複する可能性があるリードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]
ステージ	リードのステージ (100_new など)。 注: これは選択フィールドです。これには、リードテーブルのステージフィールドで定義された選択肢アイテムの 1 つが含まれている必要があります。 データタイプ：文字列
state	リードが居住する都道府県。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
番地	リードが所在する番地。 データタイプ：文字列
sys_class_name	システムによって生成されたリードテーブルのクラス名。 データタイプ：文字列
sys_created_by	リードを作成したユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

sys_created_on	見込み客が作成された日時がシステム生成されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_created_on。display_value	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式:デフォルトのインスタンス形式とタイムゾーン
sys_created_on。価値	リードが作成された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
sys_domain	見込み客が属するドメインレコードのSys_id。 **注:** このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	見込み客が属するドメインのパス。 **注:** このパラメーターは、ドメインセパレーションが有効になっている場合にのみ応答で返されます。 データタイプ：文字列
sys_id	リードレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リード [sn_lead_mgmt_core_lead]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sys_mod_count	関連付けられたリードレコードが変更された回数。 データタイプ：数値 (整数)
sys_tags	見込み客に関連付けられたシステムタグのリスト。これらのタグを使用して、リードを分類できます。 データタイプ：アレイ
sys_updated_by	リードレコードを最後に更新した人物のユーザー名。 データタイプ：文字列

sys_updated_on	見込み客が最後に更新された日時がシステム生成されました。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"sys_created_on": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

sys_updated_on。display_value	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式:インスタンスのデフォルト形式とタイムゾーン
sys_updated_on。価値	リードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC
title	リードの肩書き。 データタイプ：文字列
website	リードの Web サイトの URL。 データタイプ：文字列

work_notes	リードに対して作成された作業メモのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"work_notes": [`
	`{`
	`"author": "String",`
	`"date": "String",`
	`"text": "String"`
	`}`
	`]`

work_notes。著者	関連付けられた作業メモを作成したユーザーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
work_notes。日付	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
work_notes。テキスト	作成者が作成したメモのテキスト。 データタイプ：文字列
zip	関連付けられた見込み客の郵便番号。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、1 つのリード品目を含む新しいリードレコードを作成する方法を示しています。

```
curl " https://instance.service-now.com/api/sn_lead_mgmt_core/v1/lead" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data " {
   "short_description": "Looking for a quote on preventative maintenance plans for their
 corporate office building elevators.",
   "country": "USA",
   "city": "San Francisco",
   "lead_source": "inbound_phone",
   "industry": "manufacturing",
   "title": "Director of Building operations",
   "business_phone": "+1 (555) 123-4567",
   "street": "789, Industrial drive",
   "company": "Lee Manufacturing Inc",
   "state": "CA",
   "first_name": "James",
   "email": "james.wilson@email.com",
   "consumer": {
     "sys_id": "46ce64ef99ca5210f8779c3cc41bb03c"
   },
   "zip": "94016",
   "website": "example.com",
   "last_name": "Wilson",
   "middle_name": null,
   "do_not_share": false,
   "lead_score": 92,
   "stage": "100_new",
   "do_not_email": false,
   "lead_type": "existing_business",
   "work_notes": [
     {
       "text": "Work notes for lead"
     }
   ],
   "do_not_call": true,
   "lead_rating": "200_warm",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "lead_line_items": [
    {
      "quantity": 1,
      "product_offering": {
        "sys_id": "32619d9fd0a63110f8770dbf976be1f9"
      },
      "unit_of_measurement": {
        "sys_id": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff"
      }
    }
  ]
}
```

応答には、リードおよびリード品目レコードのフィールドが含まれます。

```
{
 "short_description": "Looking for a quote on preventative maintenance plans for their
 corporate office building elevators.",
 "reason": null,
 "country": "USA",
 "closed_date": null,
 "city": "San Francisco",
 "lead_source": "inbound_phone",
 "external_id": null,
 "industry": "manufacturing",
 "sys_updated_on": {
   "value": "2024-12-11 08:35:26",
   "display_value": "2024-12-11 00:35:26"
 },
 "title": "Director of Building operations",
 "sys_class_name": "Lead",
 "number": "LEAD0001001",
 "sys_id": "030f795380925210f877983fa0be67c0",
 "business_phone": "+1 (555) 123-4567",
 "similar_lead": null,
 "sys_updated_by": "abel.tuter",
 "mobile_phone": null,
 "street": "789, Industrial drive",
 "sys_created_on": {
   "value": "2024-12-11 08:35:26",
   "display_value": "2024-12-11 00:35:26"
 },
 "contact": null,
 "company": "Lee Manufacturing Inc",
 "state": "CA",
 "first_name": "James",
 "email": "james.wilson@email.com",
 "consumer": {
   "sys_id": "46ce64ef99ca5210f8779c3cc41bb03c",
   "name": "test"
 },
 "sys_created_by": "abel.tuter",
 "zip": "94016",
 "owner": {
   "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
   "name": "Abel Tuter"
 },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "website": "example.com",
 "lead_group": null,
 "sys_mod_count": 1,
 "last_name": "Wilson",
 "other_reason": null,
 "middle_name": null,
 "sys_tags": null,
 "do_not_share": false,
 "lead_score": 92,
 "stage": "100_new",
 "do_not_email": false,
 "lead_type": "existing_business",
 "work_notes": [
  {
   "author": "Abel Tuter",
   "date": "2024-12-11 00:35:26",
   "text": "Work notes for lead"
  },
  {
   "author": "Abel Tuter",
   "date": "2024-12-11 00:35:26",
   "text": "Lead Line Item [code]<a
 href='/sn_lead_mgmt_core_lead_line_item.do?sys_id=830f795380925210f877983fa0be67c5'>L
EADL0001001</a>[/code] has been created  [code] <b> Product Offering </b> [/code] Safety
 Test Coverage [code] <b> Quantity </b> [/code] 1 [code] <b> Unit of Measure </b> [/code]
 Each"
  }
 ],
 "do_not_call": true,
 "lead_rating": "200_warm",
 "account": null,
 "external_system": null,
 "lead_line_items": [
  {
   "quantity": 1,
   "product_offering": {
    "sys_id": "32619d9fd0a63110f8770dbf976be1f9",
    "name": "Safety Test Coverage",
    "code": "SAFETSTCVG1"
   },
   "sys_mod_count": 0,
   "external_id": null,
   "sys_updated_on": {
    "value": "2024-12-11 08:35:26",
    "display_value": "2024-12-11 00:35:26"
   },
   "sys_tags": null,
   "lead": {
    "sys_id": "030f795380925210f877983fa0be67c0",
    "name": "LEAD0001001"
   },
   "number": "LEADL0001001",
   "sys_id": "830f795380925210f877983fa0be67c5",
   "unit_of_measurement": {
    "sys_id": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
    "name": "Each"
   },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sys_updated_by": "abel.tuter",
    "sys_created_on": {
      "value": "2024-12-11 08:35:26",
      "display_value": "2024-12-11 00:35:26"
    },
    "work_notes": null,
    "sys_created_by": "abel.tuter",
    "external_system": null
  }
 ]
}
```


MetricBase 時系列 API

MetricBase 時系列 API は、メトリックベース データベースに対してデータの挿入、情報の取得、変換の実行を行うためのエンドポイントを提供します。

この API は、 メトリックベース プラグイン (com.snc.clotho) がインストールされてアクティブ化されている場合にのみ使用できます。

この API への書き込みに必要なロール：clotho_rest_put。

このセクションの例は、MetricBase (com.snc.clotho) プラグインのデータを使用して作成されています。

MetricBase 時系列 - GET /now/clotho/table/{table}/{subject}/{metric}

指定された時系列データを メトリックベース データベースから取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/clotho/table/{table}/{subject}/{metric}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	
metric	測定基準として使用する *subject* パラメーターで識別されるテーブルの列の名前。 データタイプ：文字列
件名	この系列に関連付けられた GlideRecord の sys_id。 データタイプ：文字列
table	この系列に関連付けられた GlideRecord を含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	他のラベルが指定されていない場合に、結果データに対象レコードの表示値のラベルを付けるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされます。 • false：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_end	必須です。評価期間の終了時間。空または値がない場合は現在の時間として扱われます。時間の値はこの終了時間を含みます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
sysparm_start	必須です。評価期間の開始時間。特別な値 all を使用すると、現在の時刻から指定した測定基準の最大保持期間を引いた時刻を開始時刻として設定できます。空または値がない場合は、暗黙的な allとして扱われます。時間の値には、この開始時間が含まれます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
ラベル	このメトリクスの結果セットを識別するために使用されるラベル。 データタイプ：文字列
seriesRef	データ系列の結果。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"seriesRef": [ { "metric": "String", "subject": "String", "table": "String" } ]`
seriesRef.metric	データ系列の取得元の測定基準の名前。*metrics* オブジェクトが要求で渡された場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
seriesRef.subject	データ系列レコードの sys_id。*`seriesRef.table`* で指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
seriesRef.table	データ系列の取得元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列
値	変換された系列値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"values": [ { "timestamp": "String", "value": Number } ]`
values.timestamp	値のタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 フォーマット:ISO 8601
values.value	メトリクス値。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/clotho/
 table/mb_demo_drone/626b051787333200a328c5b836cb0b99/
 mb_demo_mt_altitude?sysparm_start=2019-03-20T17%3A04%3A55
 &sysparm_end=2019-03-20T17%3A09%3A55" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
 "seriesRef": {
  "subject": "626b051787333200a328c5b836cb0b99",
  "table": "mb_demo_drone",
  "metric": "mb_demo_mt_altitude"
 },
 "label": "626b051787333200a328c5b836cb0b99:
         mb_demo_drone|mb_demo_mt_altitude",
 "values": [
  {
   "timestamp": "2019-03-20T17:05:00Z",
   "value": 83.150185
  },
  {
   "timestamp": "2019-03-20T17:06:00Z",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": 83.46074
   },
   {
    "timestamp": "2019-03-20T17:07:00Z",
    "value": 83.83104
   },
   {
    "timestamp": "2019-03-20T17:08:00Z",
    "value": 84.260635
   },
   {
    "timestamp": "2019-03-20T17:09:00Z",
    "value": 84.749
   }
  ]
}
```


MetricBase 時系列 - GET /now/clotho/transform/{table}/{metric}

指定されたパラメーターに基づいて、指定されたデータを変換します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/clotho/transform/{table}/{metric}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	
metric	測定基準として使用する *subject* パラメーターで識別されるテーブルの列の名前。 データタイプ：文字列
table	この系列に関連付けられた GlideRecord を含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	他のラベルが指定されていない場合に、結果データに対象レコードの表示値のラベルを付けるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされます。 • false：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_end	必須です。評価期間の終了時間。空または値がない場合は現在の時間として扱われます。時間の値はこの終了時間を含みます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
sysparm_query	対象レコードを検索するためのエンコードされたクエリ文字列。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
sysparm_start	必須です。評価期間の開始時間。特別な値 all を使用すると、現在の時刻から指定した測定基準の最大保持期間を引いた時刻を開始時刻として設定できます。空または値がない場合は、暗黙的な allとして扱われます。時間の値には、この開始時間が含まれます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
sysparm_subject_limit	対象クエリ結果のサイズを制限します。 データタイプ：数値 デフォルト：10,000
sysparm_transforms	変換のカンマ区切りリスト。 有効な変換： • add • avg • label • mul • resample • sum • top データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：なし

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
ラベル	このメトリクスの結果セットを識別するために使用されるラベル。 データタイプ：文字列
seriesRef	データ系列の結果。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"seriesRef": [ { "metric": "String", "subject": "String", "table": "String" } ]`
seriesRef.metric	データ系列の取得元の測定基準の名前。*`metrics`* オブジェクトが要求で渡された場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
seriesRef.subject	データ系列レコードの sys_id。*`seriesRef.table`* で指定されたテーブルにあります。 データタイプ：文字列
seriesRef.table	データ系列の取得元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列
値	変換された系列値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"values": [ { "timestamp": "String", "value": Number } ]`
values.timestamp	値のタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 フォーマット:ISO 8601
values.value	メトリクス値。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/clotho/
  transform/mb_demo_drone/mb_demo_mt_speed?
  sysparm_query=model%3DKingfisher%20Phantom&
  sysparm_start=2019-03-25T17%3A04%3A55&
  sysparm_end=2019-03-25T17%3A05%3A10" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

出力：

```
[
  {
    "seriesRef": {
      "subject": "2a6b051787333200a328c5b836cb0b92",
      "table": "mb_demo_drone",
      "metric": "mb_demo_mt_speed"
    },
    "label": "2a6b051787333200a328c5b836cb0b92:mb_demo_drone
          |mb_demo_mt_speed",
    "values": [
      {
        "timestamp": "2019-03-25T17:05:00Z",
        "value": 33.67892
      }
    ]
  },
  {
    "seriesRef": {
      "subject": "666b051787333200a328c5b836cb0b92",
      "table": "mb_demo_drone",
      "metric": "mb_demo_mt_speed"
    },
    "label": "666b051787333200a328c5b836cb0b92:mb_demo_drone
          |mb_demo_mt_speed",
    "values": [
      {
        "timestamp": "2019-03-25T17:05:00Z",
        "value": 41.94985
      }
    ]
  },
  {
    "seriesRef": {
      "subject": "a26b051787333200a328c5b836cb0b92",
      "table": "mb_demo_drone",
      "metric": "mb_demo_mt_speed"
    },
    "label": "a26b051787333200a328c5b836cb0b92:mb_demo_drone
          |mb_demo_mt_speed",
    "values": [
      {
        "timestamp": "2019-03-25T17:05:00Z",
        "value": 37.74187
      }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ]
  },
  {
    "seriesRef": {
      "subject": "ea6b051787333200a328c5b836cb0b92",
      "table": "mb_demo_drone",
      "metric": "mb_demo_mt_speed"
    },
    "label": "ea6b051787333200a328c5b836cb0b92:mb_demo_drone
          |mb_demo_mt_speed",
    "values": [
      {
        "timestamp": "2019-03-25T17:05:00Z",
        "value": 34.914192
      }
    ]
  },
  {
    "seriesRef": {
      "subject": "ee6b051787333200a328c5b836cb0b91",
      "table": "mb_demo_drone",
      "metric": "mb_demo_mt_speed"
    },
    "label": "ee6b051787333200a328c5b836cb0b91:mb_demo_drone
          |mb_demo_mt_speed",
    "values": [
      {
        "timestamp": "2019-03-25T17:05:00Z",
        "value": 44.170887
      }
    ]
  }
]
```


自動翻訳

MetricBase 時系列 - POST /now/clotho/accumulate

指定されたタイムスタンプの測定基準値を累積し、値を上書きするのではなく結果をデータベースに保存します。

この API の使用：を使用して、電力のキロワット時 (kWh) など、合計して累積できる測定基準を処理します。累積では、指定されたタイムスタンプで各測定基準の呼び出しを行います。たとえば、ヒーター、電気ケトル、洗濯機で収集されたキロワットは、累積する呼び出しを 3 回発生します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/clotho/accumulate

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
default_value	指定されたタイムスタンプでの累積のデフォルト値。指定されたタイムスタンプの値が利用できない場合に、accumulate に対する最初の呼び出し中にのみ使用されます。 ユースケースとして、total_power のワット測定基準の累積が考えられます。電力量計なしでコンセントに接続されたルーターのワット数を累積して測定する必要があります。消費値がわかっていて定数である場合は、定数値をデフォルト値として使用して total_power を累積できます。たとえば、ルーターが常に接続されていて、20 ワットを消費する場合は、20 を使用します。 データタイプ：文字列 デフォルト：0
sysparm_ignore_unknown_series	不明な系列を無視し、エラーを返さずにトランザクションを続行するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：不明な系列を無視します。 • false:不明な系列を無視しません。 デフォルト：true

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
seriesRef	更新するデータ系列情報を表す文字列のリスト。 データタイプ：アレイ `"seriesRef": [ { "metric": "String", "subject": "String", "table": "String" } ]`
seriesRef.metric	必須。更新する累積メトリクスの名前。 データタイプ：文字列
seriesRef.subject	必須。データを更新するレコードのSys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:指定場所 *seriesRef.table*
seriesRef.table	必須。データを保存するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
values	必須。累積して保存する系列値。同じタイムスタンプを持つ値は、*default_value* クエリパラメーターで合計されます。 データタイプ：アレイ `"values": [ { "timestamp": "String", "value": Number } ]`
values.timestamp	必須。値の ISO 8601 タイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-ddTHH:mm:ddZ 「Z」で表される文字は、ISO 形式のタイムスタンプで UTC タイムゾーンを示します。タイムスタンプ形式のこの部分はオプションです。 例： 2019-03-21T17:05:00Z
values.value	必須。メトリクス値。 データタイプ：数値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
message	成功 (OK) またはエラーを示すメッセージ。

Example: cURL 要求

この例は、指定されたタイムスタンプで測定基準値を累積する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/clotho/accumulate" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"seriesRef\": {
  \"subject\": \"3D666b051787333200a328c5b836cb0b92\",
  \"table\": \"power_monitoring\",
  \"metric\": \"total_power\"
 },
 \"values\": [
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:05:00Z\",
   \"value\": 0.150185
  },
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:05:00Z \",
   \"value\": 0.46074
  },
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:05:00Z \",
   \"value\": 0.83104
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   },
   {
    \"timestamp\": \"2019-03-21T17:05:00Z \",
    \"value\": 1.260635
   },
   {
    \"timestamp\": \"2019-03-21T17:05:00Z \",
    \"value\": 1.749
   }
  ]
}" \
--user "username":"password"
```

出力に成功した結果が表示されます。

```
{
   "result": {
      "message": "ok"
   }
}
```

MetricBase 時系列 - POST /now/clotho/transform

線形パイプラインを形成する変換の指定されたリストを適用した後、1 つ以上の測定基準の時系列データを取得し、オプションでグループ化します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/clotho/transform

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	他のラベルが指定されていない場合に、結果データに対象レコードの表示値のラベルを付けるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされます。 • false：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
end	必須です。評価期間の終了時間。空または値がない場合は現在の時間として扱われます。時間の値はこの終了時間を含みます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト：10,000
metrics	変換で使用する測定基準オブジェクトのリスト。メトリクスの詳細については、「メトリクス」を参照してください。 データタイプ：アレイ `"metrics": [ { "groupBy": "String" "label": "String", "metric": "String", "transforms": [Array] } ]`
metrics.groupBy	*table* パラメーターで指定されたテーブルに含まれるフィールドをカンマで区切ったリスト。集計された変換を収集または適用する前に系列をグループ化するために使用します。 リスト内のアイテムの順序は、データがグループ化される順序です。たとえば、リストに「state, zip code」の 2 つのアイテムがある場合、系列は最初に state 別にグループ化され、次に state 内の zip code 別にグループ化されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：データはグループ化されません。
metrics.label	この測定基準の結果セットに使用するラベル。変換チェーンによって生成されたラベルを置き換えます。 データタイプ：文字列 デフォルト：生成されたデフォルトのラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
metrics.metric	*metrics* オブジェクトが渡されない場合は必須です。変換で使用する測定基準フィールド。このフィールドは、*table* パラメーターで指定されたテーブルに存在する必要があります。 データタイプ：文字列
metrics.transforms	取得された時系列データに適用する変換のリスト (変換チェーン) 。各変換は、前の変換の結果に基づいて構築されます。利用可能な変換のリストについては、以下の「サポートされている変換」を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"transforms": [ { "arg": {Object}, "name": "String" } ]`
metrics.transforms.arg	変換に依存します。変換に渡す 1 つまたは複数のパラメーター。 一般的なガイドライン： • パラメーターを受け取らない変換を指定する場合は、 *arg* パラメーターを使用しないでください。 • 単一のパラメーターを取得する変換には、数値、文字列、またはブールを使用します。 • 複数のパラメーターを取得する変換には、適切な名前と値のペアを持つ JSON オブジェクトを使用します。 データタイプ：変換に応じて、数値、文字列、ブール、または JSON オブジェクト。(利用可能な変換のリストについては、以下の「サポートされている変換」の表を参照してください)。
metrics.transforms.name	*transforms* オブジェクトが指定されている場合は必須です。変換の名前。 利用可能な変換のリストについては、以下の「サポートされている変換」の表を参照してください。 データタイプ：文字列
クエリ	結果セットのフィルタリングに使用するエンコードされたクエリ。 指定されたテーブルのフィルターエディターを使用してクエリを作成できます。作成したら、フィルターのブレッドクラムコンテキストメニューから **[URL** のコピー] を選択します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
start	必須です。評価期間の開始時間。特別な値 all を使用すると、現在の時刻から指定した測定基準の最大保持期間を引いた時刻を開始時刻として設定できます。空または値がない場合は、暗黙的な allとして扱われます。時間の値には、この開始時間が含まれます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
table	必須です。この系列に関連付けられた GlideRecord を含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
results	クエリを満たす 0 個以上の結果オブジェクトが返されます。*`series`* アレイまたは *`grouped`* アレイのいずれかが含まれます。 データタイプ：アレイ `"results":[ { "grouped": [Array], "marker": "String", "series": [Array] } ]`
results.grouped	各 *`grouped`* 結果オブジェクトが特定のグループに対応する、グループ化された結果オブジェクトのリスト。この形式は、*`metrics.groupBy`* パラメーターが要求本文で渡されたときに返されます。 データタイプ：アレイ `"grouped": [ { "groupingBy": "String", "groups": [Array] } ]`
results.grouped.groupingBy	要求の *`metrics.groupBy`* パラメーターに渡される値。 データタイプ：文字列
results.grouped.groups	要求の *`metrics.groupBy`* パラメーターの内容に基づいて生成されたグループのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"groups": [
	{
	"group": "String",
	"label": "String",
	"series": {Object}
	}
	]

results.grouped.groups.group	グループの名前。 データタイプ：文字列
results.grouped.groups.label	グループのラベル。 データタイプ：文字列

results.grouped.groups.series	グループの結果の変換された値。
	
	データタイプ：アレイ
	"series": [
	{
	"label": "String",
	"seriesRef": {Object},
	"values": [Array]
	}
	]

results.grouped.groups.series.label	系列のラベル。 データタイプ：文字列

results.grouped.groups.series.seriesRef	単一のデータ系列の結果。応答に複数のデータ系列がある場合は表示されません。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"seriesRef": {
	"metric": "String",
	"subject": "String",
	"table": "String"
	}

results.grouped.groups.series.seriesRef.metric	データ系列の取得元の測定基準の名前。*`metrics`* オブジェクトが要求で渡された場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
results.grouped.groups.series.seriesRef.subject	データ系列レコードのSys_id.. データタイプ：文字列 テーブル: *`results.series.seriesRef.table`* パラメーターで指定されたテーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
results.grouped.groups.series.seriesRef.table	データ系列の取得元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列
results.grouped.groups.series.values	グループの結果値のリスト。 データタイプ：アレイ `"values": [ { "timestamp": "String", "value": Number } ]`
results.grouped.groups.series.values.timestamp	値の ISO 8601 タイムスタンプ。 データタイプ：文字列
results.grouped.groups.series.values.value	変換された値。 データタイプ：数値
results.marker	対応する結果の一意の識別子。 データタイプ：文字列
results.series	結果オブジェクトのグループ化されていない系列のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"series": [ { "label": "String", "seriesRef": {Object}, "values": [Array] } ]`
results.series.label	データ系列ラベル。この値は、エンドポイントによって生成されるか、*`metrics.label`* パラメーターに渡される値です。 データタイプ：文字列
results.series.seriesRef	単一のデータ系列の結果。応答に複数のデータ系列がある場合は表示されません。 データタイプ：オブジェクト `"seriesRef": { "metric": "String", "subject": "String", "table": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
results.series.seriesRef.metric	データ系列の取得元の測定基準の名前。*metrics* オブジェクトが要求で渡された場合にのみ表示されます。 データタイプ：文字列
results.series.seriesRef.subject	データ系列レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル: *results.series.seriesRef.table* パラメーターで secified。
results.series.seriesRef.table	データ系列の取得元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列
results.series.values	変換された系列値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"values": [ { "timestamp": "String", "value": Number } ]`
results.series.values.timestamp	値の ISO 8601 タイムスタンプ。 データタイプ：文字列
results.series.values.value	変換された値。 データタイプ：数値

サポートされている変換

データ変換タイプ

変換	説明
add	指定された数値を各タイムスタンプ値に追加します。 引数:arg (10 進数データ型) – 加算する数値。 たとえば、次のようになります。 `"transforms": [ { "name": "add", "arg": 8 } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
autocorrelate	1 から始まって増加する期間の数で区切られたタイムスタンプ値間の相関を計算します。
avg	入力全体の対応する各タイムスタンプの平均値を含む 1 つの系列に時系列を集計します。
bottom	最小値を含む指定された数の系列を返します。 引数： arg (整数) – 返される系列の数。 たとえば、次の場合、最も小さい値のセットを含む 2 つの時系列が返されます。 `"transforms": [ { "name": "bottom", "arg": 2 } ]`
ceil	各タイムスタンプの値を指定された精度に切り上げます：ceil(value / <arg>) * <arg>) 引数:arg (10 進数データ型) – 切り上げの小数点以下桁数。
collect	収集変換呼び出しの時点までの変換チェーンの変換結果を表示します。収集変換の結果には一意のマーカーが含まれていますが、ラベルを定義することもできます。 例： `{ "start": "PT1H", "end": "", "table": "mb_demo_drone", "limit": 5000, "metrics": [ { "metric": "mb_demo_mt_altitude", "transforms": [ { "name": "label", "arg": "Series Timestamp Values" }, { "name": "collect" }, { "name": "avg" }, { "name": "label", "arg": "Average Timestamp Values" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	<pre> }] }</pre>

constrainValues	指定された範囲外の値を、対応する最大値または最小値に置き換えます。
	
	たとえば、次のように指定すると、0 未満の値は 0 に、100 を超える値は 100 に置き換えられます。
	<pre>"transforms": [
	 {
	  "name": "constrainValues",
	  "val1": 0,
	  "val2": 100
	 }
	]</pre>
	引数：
	• val1 (10 進数データタイプ):最小値または最大値。
	• val2 (10 進数データ型): 最小値または最大値。

カウント	時系列を 1 つの系列に集計します。新しい系列には、系列全体で対応する各タイムスタンプの NaN (数値以外) ではない値の数が含まれます。
derivative	タイムスタンプ間の変更率を決定します。各タイムスタンプの値と次のタイムスタンプの値の差をタイムスタンプの期間で除算します。 注: この変換は、系列内の値の数より 1 つ少ない値を返します。
div	各タイムスタンプの値を指定された数値 (arg) で除算します。 引数： arg (10 進数：各タイムスタンプの値を除算する数値。
エンベロープ	2 つの時系列を返します。いずれかの時点における最大値が一方に含まれ、もう一方に最小値が含まれます。 注: NaN は無視されますが、他の戻り値がない場合は返されます。
exp	指定された基準値を各タイムスタンプの値でべき乗します。 引数: arg (10 進数データ型) – 基数値。
フィルター	移動平均の生成など、スライディングウィンドウのコンテンツに集計関数を適用します。 引数： • アグリゲーター (アグリゲーターデータ型):実行する集計のタイプ。 • ウィンドウ (期間データ型): スライディング ウィンドウの期間。
floor	各タイムスタンプの値を指定された精度に切り下げます：floor(value / <arg>) * <arg>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	引数:arg (10 進数データタイプ) – 切り捨てる小数点以下桁数。
fractiles	指定されたアレイの各分数の時系列を返します。各タイムスタンプ値は、入力系列全体の対応するタイムスタンプに関して、指定された値の分数が、指定された割合を下回っている値です。たとえば、分数が 0.5 の場合、タイムスタンプの値は、入力系列の値の半分が 0.5 未満の値になります。 引数：arg (10 進数のアレイ)：入力系列で使用する分数。 例： `"transforms": [ { "name": "fractiles", "arg": [0.25, 0.5, 0.75, 1] } ]`
groupBy	集計された変換を収集または適用する前に、指定されたフィールドでデータをグループ化します。 引数： arg (文字列)：変換結果をグループ化するために使用するテーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 例： `"transforms": [ { "name": "groupBy", "arg": "model" }, { "name": "avg" }, { "name": "label", "arg": "Model: %g" } ]`
integrate	各タイムスタンプの値をその期間で乗算します。
interpolate	隣接するデータ値から補間して NaN データアイテムのデータ値を作成します。 引数：arg (整数)：非 NaN 値をチェックする各方向のデータサンプルの数。非 NaN 値が見つからない場合は、NaN が使用されます。
inverse	各タイムスタンプ値の反転を計算します。
iqr	四分位範囲変換を実行し、次の 4 つの系列を含む結果セットを作成します。 **1.** -IQR：以下のすべてのエントリの中央値 Q1 - (1.5 * IQR)。 **2.** Q1：エントリの最小の半分の中央値。 **3.** Q3：エントリの最大の半分の中央値。 **4.** -IQR：上のすべてのエントリの中央値 Q3 + (1.5 * IQR)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	注: IQR = Q3 - Q1

label	変換チェーンにラベルを付けます。
	注: 後続の変換でラベルが変更されるか、ラベルが置き換えられる場合があります。
	引数： arg (文字列) ：ラベルのテキスト。次の書式設定式を含めることができます。
	• %%：「%」リテラルをエスケープします。
	• %l：置換される現在のラベル。
	• %s：系列の件名。
	• %g：グループ化フィールドの値。これが参照レコードの場合、レコードの名前フィールドの値。*groupBy* 変換で複数のグループが指定されている場合、ラベルはカンマで区切られます。
	• %G：グループ化フィールドの値。これが参照レコードの場合、レコードの sys_id。複数のグループが選択されている場合、値はカンマで区切られます。
	例：
	`"transforms": [ { "name": "label", "arg": "Series Timestamp Values" }, ]`
	`"transforms": [ { "name": "groupBy", "arg": "model" }, { "name": "avg" }, { "name": "label", "arg": "Model: %g" } ]`

limit	最後に保存された値から始めて、指定された期間または値の数の最大値を返します。 引数：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	• arg (整数)：各時系列に対して返すタイムスタンプ値の数。 または • arg (期間データタイプ):各時系列を制限する期間。
ログ	各タイムスタンプの値に対して対数計算を実行します。結果は、タイムスタンプ値の指定された基準値の対数です。 引数:arg (10 進数データ型) – 対数計算の基数。
mapValues	指定された範囲内 (包含) の値を指定された値に置き換えます。*lowerBound* と *upperBound* の両方が NaN として指定されている場合、NaN 値を *targetValue*に置き換えます。 引数： • lowerBound (10 進数データ型): 範囲内の最小値。 • upperBound (10 進数データ型):範囲内の最大値。 • targetValue (10 進数データ型): 置換値。 たとえば、次の例では、.1 と .9 の間の時系列のすべての値を 1 に変更します。 `"transforms": [ { "name": "mapValues", "lowerBound": .1, "upperBound": .9, "targetValue": 1 } ]`
max	入力全体の対応する各タイムスタンプの最大値を含む系列を返します。
median	系列のセット全体の各タイムスタンプの値の中央値を含む系列を作成します。 n 系列がある場合： • n が奇数の場合、中央値はタイムスタンプの (n / 2 + 1) 値です。 • n が偶数の場合、中央値はタイムスタンプの (n / 2) 値と (n / 2 + 1) 値の平均です。
min	入力全体の対応する各タイムスタンプの最小値を含む系列を返します。
mul	各タイムスタンプの値を指定された数値で乗算します。 引数:arg (10 進数データ型) - 各タイムスタンプの値を乗算する数値。
パーティション	指定された集計関数を重複しないウィンドウに適用することによって、値をフィルタリングして新しい系列を生成します。 引数：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	• アグリゲーター (アグリゲーターデータ型):実行する集計のタイプ。 • base (DateTime データ型): パーティショニングに使用するゼロオフセット。たとえば、日 (24 時間) で分割するには、この値をタイムゾーンの月曜日の午前 0 時に設定します。30 日間でパーティション化するには、この値を直近の月の最初の日に設定します。 デフォルト：EPOCH の先頭。 • 期間 (期間データタイプ): アグリゲーターを適用する重複しない期間。
pow	各タイムスタンプ値を指定された値でべき乗します。 引数: arg (10 進数データ型) – 各値を上げるべき乗。
製品	選択した測定基準系列を、各タイムスタンプのすべての値の積を含む 1 つの系列に集計します。NaN は除外されます。系列内のすべての数値が NaN の場合、出力も NaN になります。
resample	固定数のポイントに、またはある頻度から別の頻度に時系列をリサンプルします。 リサンプル変換を使用して、結果セット内のサンプル数を減らし、表示するサンプル数により密接に一致するようにします。 引数：この変換にはさまざまな引数を渡すことができます。可能な各引数グループのリストを以下に示します。単一の変換内で渡すことができるこれらの引数グループは 1 つだけです。次の引数グループは AND/OR で区切られます。AND は、引数が現在のグループの一部であることを意味します。OR は、新しい引数グループの開始を意味します。 • arg (整数)：結果セットに含めるサンプルの数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。 または • arg (期間データ型): リサンプリングする頻度。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。 OR • minValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最小数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。 AND • maxValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最大数。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。 または

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	• アグリゲーター (アグリゲーターデータ型): リサンプリング時に使用するアグリゲーター。 および • values (整数)：結果セットに含めるサンプルの数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、指定した *aggregator* がそれらに適用されて減少します。 または • アグリゲーター (アグリゲーターデータ型): リサンプリング時に使用するアグリゲーター。 および • period(Durationデータタイプ): リサンプリングする頻度。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、指定した *aggregator* がそれらに適用されて減少します。 または • アグリゲーター (アグリゲーターデータ型): リサンプリング時に使用するアグリゲーター。 および • minValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最小数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。 AND • maxValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最大数。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。
round	各タイムスタンプの値を指定された精度に切り上げます：`(value / <arg>) * <arg>` 引数:arg (10 進数データ型) – 切り上げの小数点以下桁数。

ルート	指定されたインデックスを使用して、各タイムスタンプ値のルートを計算します。
	
	引数: arg (10 進数データ型) – ルートのインデックス。
	
	たとえば、次の例では、各タイムスタンプの平方根が返されます。
	
	`"transforms": [`
	`{`
	`"name": "root",`
	`"arg": "2"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明

	<pre>},
	]</pre>

stddev	系列のセット全体の各タイムスタンプの値の標準偏差を含む系列を作成します。
sub	各タイムスタンプの値から指定された数値を減算します。 引数：arg (数値)：各タイムスタンプの値から減算する数値。
sum	選択した測定基準系列を、NaN を除く各タイムスタンプのすべての値の合計を含む 1 つの系列に集計します。系列内のすべての数値が NaN の場合、出力は NaN になります。
timeshift	値を変更せずに、指定されたオフセットを値のタイムスタンプに追加することで、時間範囲をシフトします。この変換を使用して、タイムスタンプを別のタイムゾーンにシフトします。 引数:arg (期間データタイプ) – シフトする時間の長さ。

top	最大値を含む指定された数の系列を返します。
	
	引数： arg (整数) – 返される系列の数。
	
	たとえば、次の場合、最も大きい値のセットを含む 2 つの時系列が返されます。
	
	<pre>"transforms": [
	  {
	    "name": "top",
	    "arg": 2
	  }
	]</pre>

データタイプ	説明
集計関数	変換内で使用できる集計関数。 • AVG：現在選択されているすべての系列の算術平均を計算します。 • CHISQUARE：統計モデルが測定基準データセットにどの程度適合するかを示します。 • LAST：期間のウィンドウ内で最後に定義された値を返します。 • MAX：測定基準データセットの各時点での最大値を示します。 • MEDIAN：測定基準データセットの中央値を示します。中央値は、測定基準データセットの高い方の値と低い方の値を分離します。 • MIN：測定基準データセットの各時点での最小値を示します。 • STDDEV：基になるデータ間の標準偏差を計算します。測定基準データセット内の一連のデータ値の変動または分散を定量化するために使用されます。 • SUM：現在選択されているすべての系列の合計を計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ	説明
DateTime	絶対日付/時刻値は、ISO 8601 の日付と時刻形式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss で指定されます。例：2020-02-28T13:10:42 各項目の意味は次のとおりです。 • [YYYY]：4 桁の年。 • [MM]：01 ～ 12 のゼロパディングされた月。 • [DD]：01 ～ 31 のゼロパディングされた日。 • T：時間を表し、時間コンポーネントが指定される前に必須です。 • [hh]：00 ～ 23 のゼロパディングされた時間。 • [mm]：00 ～ 59 のゼロパディングされた分。 • [ss]：00 ～ 59 のゼロパディングされた秒。うるう秒は前の 1,000 秒間に均等に分散されます。 相対日付/時刻値は、現在時刻から減算された期間 (期間データタイプ) を使用して指定されます。 例：P7D = 7 日前。
10 進数	次のいずれかの 10 進値。 • 指数表記を使用できる任意精度の符号付き 10 進数。 例： ○ 2 ○ 1.7 ○ -3.47 ○ 1.0E+2 • 次の文字列表現： ○ 指数表記を使用することができ、倍精度の 64 ビット IEEE 754 浮動小数点数であることが保証されている符号付き 10 進数。 ○ 「NaN」 ○ 「-Infinity」 ○ 「+Infinity」
期間	時間間隔の時間。期間の値は ISO 8601 期間形式で指定されます：P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S 各項目の意味は次のとおりです。 • P：期間指定子。「期間」と呼ばれ、常に期間の先頭に配置されます。 • [n]Y：年数。 • [n]M：月数。 • [n]D：日数。 • T：時間指定子。時間コンポーネントが指定される前に必須です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ	説明
	• [n]H：時間数。 • [n]M：分数。 • [n]S：秒数。 例： • P7D：7 日間の期間。 • P1M：1 か月の期間。 • PT15M：15 分間の期間。 • P1DT12H：1 日と 12 時間の期間。

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/clotho/transform \
--request POST \
--header "Accept:application/json", "Content-Type:application/json" \
--user "username":"password"
-d {\
 "start": "PT15M",\
 "end": "",\
 "table": "mb_demo_drone",\
 "query": "fleet.nameSTARTSWITHB",\
 "limit": 5000,\
 "metrics": [\
  {\
   "metric": "mb_demo_mt_altitude",\
   "label": "Series - Avg",\
   "transforms": [\
    {\
     "name": "partition",\
     "arg": {\
      "aggregator": "AVG",\
      "window": "PT5M"\
     }\
    },
    {\
     "name": "avg"\
    }\
   ]\
  },
  {\
   "metric": "mb_demo_mt_altitude",\
   "groupBy": "fleet",\
   "label": "Fleet - AVG",\
   "transforms": [\
    {\
     "name": "partition",\
     "arg": {\
      "aggregator": "AVG",\
      "window": "PT5M"\
     }\
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      {\
        "name": "avg"\
      }\
    ]\
  }\
 ]\
} \
```

出力：

```
"results:" [
 {
  "marker": "674d86ba-a810-4065-942b-0b7ca2f95db2",
  "series": [
   {
    "label": "Series - Avg",
    "values": [
     {
      "timestamp": "2020-05-01T21:05:00Z",
      "value": 157.43086
     },
     {
      "timestamp": "2020-05-01T21:10:00Z",
      "value": 162.92278
     }
    ]
   }
  ]
 },
 {
  "marker": "846aa334-232a-4015-b033-d18ebc4b1d23",
  "grouped": [
   {
    "groupingBy": "fleet",
    "groups": [
     {
      "group": "86fac11787333200a328c5b836cb0b4e",
      "label": "Bantams",
      "series": {
       "label": "Fleet - AVG",
       "values": [
        {
         "timestamp": "2020-05-01T21:05:00Z",
         "value": 159.70201
        },
        {
         "timestamp": "2020-05-01T21:10:00Z",
         "value": 165.1136
        }
       ]
      }
     },
     {
      "group": "4afac11787333200a328c5b836cb0b4e",
      "label": "Bumble Untd",
      "series": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "label": "Fleet - AVG",
          "values": [
            {
              "timestamp": "2020-05-01T21:05:00Z",
              "value": 154.5403
            },
            {
              "timestamp": "2020-05-01T21:10:00Z",
              "value": 160.13445
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
 ]
}
]
```


MetricBase 時系列 - POST /now/clotho/transform/stream

指定された変換のリストを適用した後、1 つ以上の測定基準の変換された時系列データのストリームを返します。

この方法でデータをストリーミングすると、すべての変換結果が完了してダウンロードされるのを待つのではなく、個々の変換が完了して返されるときにデータを処理できます。大量のデータをクライアントで処理する必要がある場合、このタイプの処理はエンドツーエンドの処理時間を短縮し、クライアントのメモリ使用量を削減できる可能性があります。

要求で対応する Accept ヘッダー値を設定すると、次のことができます。

- バイナリ形式でエンコードするストリーミングデータを指定します。
- ストリーミングされたデータを JSON アレイにシリアル化する、または
- データをワイドまたはナローの CSV 形式でクライアントにストリーミングします。

メトリックベース サーバーで変換が完了すると、グループ化や事前定義された順序付けなしに、エンドポイントはデータをストリーミングします。バイナリ形式でストリーミングされるデータは、MetricBase 時系列 - POST /now/clotho/transform エンドポイントによって返される JSON 表現よりもサイズが小さくなります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/clotho/transform/stream

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	他のラベルが指定されていない場合に、結果データに対象レコードの表示値のラベルを付けるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされます。 • false：結果データは対象レコードの表示値でラベル付けされません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
end	必須です。評価期間の終了時間。空または値がない場合は現在の時間として扱われます。時間の値はこの終了時間を含みます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
limit	返されるレコードの最大数。異常に大きい値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト：10,000
metrics	変換で使用する測定基準オブジェクトのリスト。メトリクスの詳細については、「 メトリクス 」を参照してください。 データタイプ：アレイ `"metrics": [ { "label": "String", "metric": "String", "transforms": [Array] } ]`
metrics.label	この測定基準の結果セットに使用するラベル。変換チェーンによって生成されたラベルを置き換えます。 データタイプ：文字列 デフォルト：生成されたデフォルトのラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
metrics.metric	*metrics* オブジェクトが渡されない場合は必須です。変換で使用する測定基準フィールド。このフィールドは、*table* パラメーターで指定されたテーブルに存在する必要があります。 データタイプ：文字列
metrics.transforms	取得された時系列データに適用する変換のリスト (変換チェーン) 。各変換は、前の変換の結果に基づいて構築されます。利用可能な変換のリストについては、以下の「サポートされている変換」を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"transforms": [ { "arg": {Object}, "name": "String" } ]`
metrics.transforms.arg	変換に依存します。変換に渡す 1 つまたは複数のパラメーター。 一般的なガイドライン： • パラメーターを受け取らない変換を指定する場合は、 *arg* パラメーターを使用しないでください。 • 単一のパラメーターを取得する変換には、数値、文字列、またはブールを使用します。 • 複数のパラメーターを取得する変換には、適切な名前と値のペアを持つ JSON オブジェクトを使用します。 データタイプ：変換に応じて、数値、文字列、ブール、または JSON オブジェクト。(利用可能な変換のリストについては、以下の「サポートされている変換」の表を参照してください)。
metrics.transforms.name	*transforms* オブジェクトが指定されている場合は必須です。変換の名前。 利用可能な変換のリストについては、以下の「サポートされている変換」の表を参照してください。 データタイプ：文字列
クエリ	結果セットのフィルタリングに使用するエンコードされたクエリ。 指定されたテーブルのフィルターエディターを使用してクエリを作成できます。作成したら、フィルターのブレッドクラムコンテキストメニューから **[URL** のコピー] を選択します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
start	必須です。評価期間の開始時間。特別な値 all を使用すると、現在の時刻から指定した測定基準の最大保持期間を引いた時刻を開始時刻として設定できます。空または値がない場合は、暗黙的な allとして扱われます。時間の値には、この開始時間が含まれます。 データタイプ：文字列 形式：ISO 8601 (UTC)、次のいずれか： • 絶対日付形式：[YYYY-MM-DDThh:mm:ss] (2019-03-20T17:04:55 など) • 現在の期間に相対的な形式：[P(n)Y(n)M(n)DT(n)H(n)M(n)S] (P1M など)
table	必須です。この系列に関連付けられた GlideRecord を含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。以下をサポートします。 • *application/json* • *application/octet-stream* 又は • *text/csv* CSV 形式を指定するには、 text/csv を使用します。format=narrow または text/csv;format=wide です。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	応答本文のデータフォーマット。要求の指定された Accept 値に基づいて、次を使用します。 • *application/json* • *application/octet-stream* 又は • *text/csv*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	複数の Accept タイプが指定されている場合は、サポートされている最初のタイプが返されます。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理され、データのストリーミングが開始されます。 注: 200 応答では、変換が計算される途中でも処理エラーが発生する可能性があります。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(Octet-stream** または **JSON)**

名前	説明
出力ストリーム (Octet-Stream)	Accept 要求ヘッダーが *application/octet-stream* に設定されている場合、一致する MetricBase データは、バイナリのシリアル化されたストリームとして返されます。Clotho-Util for Java アプリケーションは、このデータを解析できるデシリアライザーを提供します。 ストリームは、長さを表す整数と、それに続く各データのバイナリシリアル化で構成されます。次のエントリでは、バイナリ表現内のデータとそのデータの順序について説明します。
CSV ストリーム (UTF-8 ストリーム)	承認要求ヘッダーが *text/csv* に設定されている場合、一致するメトリックベースデータは、UTF-8 でエンコードされた CSV データとしてワイド形式またはナロー形式で返されます。 狭い形式では、件名とタイムスタンプの列と、返された各メトリクスの列が返されます。ワイド形式では、メトリクスとサブジェクトのペアごとに個別の列を持つタイムスタンプ列が返されます。
件名	データのソース。たとえば、データの測定基準がドローンの高度である場合、この値は特定のドローンの ID にできます。値にコロンが含まれている場合、サブジェクトの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	後の部分は、データが含まれている測定基準を表します。Null 値は、エンコードされた空の文字列で表されます。 データタイプ:文字列(Javaで変更されたUTF) サイズ：2 バイト以上
ディメンション	データの取得元の測定基準。Null 値は、エンコードされた空の文字列で表されます。 データタイプ:文字列(Javaで変更されたUTF) サイズ：2 バイト以上
ラベル	データのラベル。Null 値は、エンコードされた空の文字列で表されます。 データタイプ:文字列(Javaで変更されたUTF) サイズ：2 バイト以上
タイプ	バイトにエンコードされたデータのタイプ。 可能な値： • 浮動小数点モード • 浮動小数点シグナル • 倍精度モデル • 倍精度シグナル データタイプ：バイト サイズ：1 バイト
フラグ	エンコードされた *serializeFlags* 変数。*serializeTags* が true で、データにタグが含まれている場合、値は 2 です。それ以外の場合は 0 です。 データタイプ：バイト サイズ：1 バイト
期間	データに関連付けられた期間。 データタイプ：数値 (整数) サイズ：4 バイト
Number of Tags	*serializeTags* が true の場合、これはデータに保存されているタグの数です。 データタイプ：数値 (整数) サイズ：4 バイト
タグ	*serializeTags* が true の場合、各タグがデータに保存されます。 データタイプ:文字列(Javaで変更されたUTF) サイズ：タグの数によって異なります (2 バイト以上)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
Start Epoch Second	このデータ系列の開始時間を表すエポック UTC 時間。 データタイプ:数値 (長) サイズ：8 バイト
Number of Values	このデータに保存されている値の数。 データタイプ：数値 (整数) サイズ：4 バイト
値	*Type* が Float Signal の場合、残りの部分は浮動小数点値で構成されます。 サイズ：*Number of Values* * 4 データタイプ：数値 (浮動小数点)
値	*Type* が倍精度シグナルの場合、残りの部分は倍精度値で構成されます。 データタイプ:数値 (倍精度) サイズ：*Number of Values* * 4 バイト
モデル Json (Model)	*Type* が Float Model または Double Model の場合、残りの部分は JSON としてモデルを表す Java 修正 UTF 文字列です。 データタイプ:文字列(Javaで変更されたUTF) サイズ：2 バイト以上
大きなモデルマーカー (Big Model)	モデルの JSON の長さが 65,535 バイトを超える場合、*Model Json* の代わりにこのフィールドが書き込まれます。 データタイプ:文字列(Javaで変更されたUTF) サイズ：5
大きなモデルサイズ (Big Model)	大きなモデルの JSON 表現の長さ。 データタイプ：数値 (整数) サイズ：4 バイト
大きなモデル Json (Big Model)	一連の UTF 文字としてのモデルの JSON 表現。サイズは *Big Model Size* フィールドによって決まります。 データタイプ:文字列(UTF文字) サイズ：65535 ～ 256000 バイト
JSON ストリーム (JSON)	Accept 要求ヘッダーが *application/json* に設定されている場合、一致する MetricBase データは、新しい改行区切りの JASON オブジェクトのストリームとして返されます。次のエントリでは、返される各オブジェクトの可能な要素について説明します。
label	データのラベル。この値は、エンドポイントによって生成されるか、*metrics.label* パラメーターに渡される値です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
period	各値の間の時間間隔。たとえば、60 の period は、各値が 1 分離れていることを意味します。 データタイプ：数値 単位：秒
range	データの開始時間と終了時間 データタイプ：アレイ フォーマット: ISO 8601 (UTC)
シリーズ	個々のデータを識別します。存在する場合、通常は [glide record id]:[metric] の形式です。変換を使用する場合、これは存在しない可能性があります。 データタイプ：文字列
species	返されるデータのタイプ。一連の浮動小数点値または倍精度値の場合、これは FLOAT_SIGNAL または DOUBLE_SIGNAL のいずれかです。浮動小数点データまたは倍精度データを分析するためのモデルの場合、これは FLOAT_MODEL または DOUBLE_MODEL のいずれかです。 データタイプ：文字列
tags	データに関連付けられたタグ。 データタイプ：文字列のアレイ
値	データの浮動小数点値または倍精度値。 データタイプ：数値のアレイ
error	指定されたデータ系列の変換に失敗した場合のエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

サポートされている変換

データ変換タイプ

変換	説明
add	指定された数値を各タイムスタンプ値に追加します。 引数:arg (10 進数データ型) – 加算する数値。 たとえば、次のようになります。 `"transforms": [ { "name": "add", "arg": 8 } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
autocorrelate	1 から始まって増加する期間の数で区切られたタイムスタンプ値間の相関を計算します。
avg	入力全体の対応する各タイムスタンプの平均値を含む 1 つの系列に時系列を集計します。
bottom	最小値を含む指定された数の系列を返します。 引数： arg (整数) – 返される系列の数。 たとえば、次の場合、最も小さい値のセットを含む 2 つの時系列が返されます。 `"transforms": [ { "name": "bottom", "arg": 2 } ]`
ceil	各タイムスタンプの値を指定された精度に切り上げます：ceil(value / <arg>) * <arg>) 引数:arg (10 進数データ型) – 切り上げの小数点以下桁数。
collect	収集変換呼び出しの時点までの変換チェーンの変換結果を表示します。収集変換の結果には一意のマーカーが含まれていますが、ラベルを定義することもできます。 例： `{ "start": "PT1H", "end": "", "table": "mb_demo_drone", "limit": 5000, "metrics": [ { "metric": "mb_demo_mt_altitude", "transforms": [ { "name": "label", "arg": "Series Timestamp Values" }, { "name": "collect" }, { "name": "avg" }, { "name": "label", "arg": "Average Timestamp Values" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	<pre> }] }</pre>

constrainValues	指定された範囲外の値を、対応する最大値または最小値に置き換えます。
	
	たとえば、次のように指定すると、0 未満の値は 0 に、100 を超える値は 100 に置き換えられます。
	<pre>"transforms": [
	 {
	  "name": "constrainValues",
	  "val1": 0,
	  "val2": 100
	 }
	]</pre>
	引数：
	• val1 (10 進数データタイプ):最小値または最大値。
	• val2 (10 進数データ型): 最小値または最大値。

カウント	時系列を 1 つの系列に集計します。新しい系列には、系列全体で対応する各タイムスタンプの NaN (数値以外) ではない値の数が含まれます。
derivative	タイムスタンプ間の変更率を決定します。各タイムスタンプの値と次のタイムスタンプの値の差をタイムスタンプの期間で除算します。 注: この変換は、系列内の値の数より 1 つ少ない値を返します。
div	各タイムスタンプの値を指定された数値 (arg) で除算します。 引数： arg (10 進数：各タイムスタンプの値を除算する数値。
エンベロープ	2 つの時系列を返します。いずれかの時点における最大値が一方に含まれ、もう一方に最小値が含まれます。 注: NaN は無視されますが、他の戻り値がない場合は返されます。
exp	指定された基準値を各タイムスタンプの値でべき乗します。 引数: arg (10 進数データ型) – 基数値。
フィルター	移動平均の生成など、スライディングウィンドウのコンテンツに集計関数を適用します。 引数： • アグリゲーター (アグリゲーターデータ型):実行する集計のタイプ。 • ウィンドウ (期間データ型): スライディング ウィンドウの期間。
floor	各タイムスタンプの値を指定された精度に切り下げます：floor(value / <arg>) * <arg>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	引数:arg (10 進数データタイプ) – 切り捨てる小数点以下桁数。
fractiles	指定されたアレイの各分数の時系列を返します。各タイムスタンプ値は、入力系列全体の対応するタイムスタンプに関して、指定された値の分数が、指定された割合を下回っている値です。たとえば、分数が 0.5 の場合、タイムスタンプの値は、入力系列の値の半分が 0.5 未満の値になります。 引数：arg (10 進数のアレイ)：入力系列で使用する分数。 例： `"transforms": [ { "name": "fractiles", "arg": [0.25, 0.5, 0.75, 1] } ]`
groupBy	集計された変換を収集または適用する前に、指定されたフィールドでデータをグループ化します。 引数： arg (文字列)：変換結果をグループ化するために使用するテーブル内のフィールドのカンマ区切りリスト。 例： `"transforms": [ { "name": "groupBy", "arg": "model" }, { "name": "avg" }, { "name": "label", "arg": "Model: %g" } ]`
integrate	各タイムスタンプの値をその期間で乗算します。
interpolate	隣接するデータ値から補間して NaN データアイテムのデータ値を作成します。 引数：arg (整数)：非 NaN 値をチェックする各方向のデータサンプルの数。非 NaN 値が見つからない場合は、NaN が使用されます。
inverse	各タイムスタンプ値の反転を計算します。
iqr	四分位範囲変換を実行し、次の 4 つの系列を含む結果セットを作成します。 **1.** -IQR：以下のすべてのエントリの中央値 `Q1 - (1.5 * IQR)`。 **2.** Q1：エントリの最小の半分の中央値。 **3.** Q3：エントリの最大の半分の中央値。 **4.** -IQR：上のすべてのエントリの中央値 `Q3 + (1.5 * IQR)`。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	注: IQR = Q3 - Q1

label	変換チェーンにラベルを付けます。
	注: 後続の変換でラベルが変更されるか、ラベルが置き換えられる場合があります。
	引数： arg (文字列) ：ラベルのテキスト。次の書式設定式を含めることができます。
	• %%：「%」リテラルをエスケープします。
	• %l：置換される現在のラベル。
	• %s：系列の件名。
	• %g：グループ化フィールドの値。これが参照レコードの場合、レコードの名前フィールドの値。*groupBy* 変換で複数のグループが指定されている場合、ラベルはカンマで区切られます。
	• %G：グループ化フィールドの値。これが参照レコードの場合、レコードの sys_id。複数のグループが選択されている場合、値はカンマで区切られます。
	例：
	`"transforms": [ { "name": "label", "arg": "Series Timestamp Values" }, ]`
	`"transforms": [ { "name": "groupBy", "arg": "model" }, { "name": "avg" }, { "name": "label", "arg": "Model: %g" } ]`

limit	最後に保存された値から始めて、指定された期間または値の数の最大値を返します。 引数：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	• arg (整数)：各時系列に対して返すタイムスタンプ値の数。 または • arg (期間データタイプ):各時系列を制限する期間。
ログ	各タイムスタンプの値に対して対数計算を実行します。結果は、タイムスタンプ値の指定された基準値の対数です。 引数:arg (10 進数データ型) – 対数計算の基数。
mapValues	指定された範囲内 (包含) の値を指定された値に置き換えます。*lowerBound* と *upperBound* の両方が NaN として指定されている場合、NaN 値を *targetValue*に置き換えます。 引数： • lowerBound (10 進数データ型): 範囲内の最小値。 • upperBound (10 進数データ型):範囲内の最大値。 • targetValue (10 進数データ型): 置換値。 たとえば、次の例では、.1 と .9 の間の時系列のすべての値を 1 に変更します。 `"transforms": [ { "name": "mapValues", "lowerBound": .1, "upperBound": .9, "targetValue": 1 } ]`
max	入力全体の対応する各タイムスタンプの最大値を含む系列を返します。
median	系列のセット全体の各タイムスタンプの値の中央値を含む系列を作成します。 n 系列がある場合： • n が奇数の場合、中央値はタイムスタンプの (n / 2 + 1) 値です。 • n が偶数の場合、中央値はタイムスタンプの (n / 2) 値と (n / 2 + 1) 値の平均です。
min	入力全体の対応する各タイムスタンプの最小値を含む系列を返します。
mul	各タイムスタンプの値を指定された数値で乗算します。 引数:arg (10 進数データ型) - 各タイムスタンプの値を乗算する数値。
パーティション	指定された集計関数を重複しないウィンドウに適用することによって、値をフィルタリングして新しい系列を生成します。 引数：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	• アグリゲーター (アグリゲーターデータ型):実行する集計のタイプ。 • base (DateTime データ型): パーティショニングに使用するゼロオフセット。たとえば、日 (24 時間) で分割するには、この値をタイムゾーンの月曜日の午前 0 時に設定します。30 日間でパーティション化するには、この値を直近の月の最初の日に設定します。 デフォルト：EPOCH の先頭。 • 期間 (期間データタイプ): アグリゲーターを適用する重複しない期間。
pow	各タイムスタンプ値を指定された値でべき乗します。 引数: arg (10 進数データ型) – 各値を上げるべき乗。
製品	選択した測定基準系列を、各タイムスタンプのすべての値の積を含む 1 つの系列に集計します。NaN は除外されます。系列内のすべての数値が NaN の場合、出力も NaN になります。
resample	固定数のポイントに、またはある頻度から別の頻度に時系列をリサンプルします。 リサンプル変換を使用して、結果セット内のサンプル数を減らし、表示するサンプル数により密接に一致するようにします。 引数：この変換にはさまざまな引数を渡すことができます。可能な各引数グループのリストを以下に示します。単一の変換内で渡すことができるこれらの引数グループは 1 つだけです。次の引数グループは AND/OR で区切られます。AND は、引数が現在のグループの一部であることを意味します。OR は、新しい引数グループの開始を意味します。 • arg (整数)：結果セットに含めるサンプルの数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。 または • arg (期間データ型): リサンプリングする頻度。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。 OR • minValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最小数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。 AND • maxValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最大数。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。 または

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明
	• アグリゲーター (アグリゲーターデータ型): リサンプリング時に使用するアグリゲーター。 および • values (整数)：結果セットに含めるサンプルの数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、指定した *aggregator* がそれらに適用されて減少します。 または • アグリゲーター (アグリゲーターデータ型): リサンプリング時に使用するアグリゲーター。 および • period(Durationデータタイプ): リサンプリングする頻度。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。この数よりも多くのサンプルがある場合は、指定した *aggregator* がそれらに適用されて減少します。 または • アグリゲーター (アグリゲーターデータ型): リサンプリング時に使用するアグリゲーター。 および • minValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最小数。利用可能なサンプルがこの数よりも少ない場合、エンドポイントは、補間を使用して追加のサンプルを作成します。 AND • maxValues (整数)：結果セットに含めるサンプルの最大数。この数よりも多くのサンプルがある場合は、平均化されて減少します。
round	各タイムスタンプの値を指定された精度に切り上げます：(value / <arg>) * <arg> 引数:arg (10 進数データ型) – 切り上げの小数点以下桁数。

ルート	指定されたインデックスを使用して、各タイムスタンプ値のルートを計算します。
	
	引数: arg (10 進数データ型) – ルートのインデックス。
	
	たとえば、次の例では、各タイムスタンプの平方根が返されます。
	
	`"transforms": [`
	`{`
	`"name": "root",`
	`"arg": "2"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データ変換タイプ (続く)

変換	説明

	<pre>},
	]</pre>

stddev	系列のセット全体の各タイムスタンプの値の標準偏差を含む系列を作成します。
sub	各タイムスタンプの値から指定された数値を減算します。 引数：arg (数値)：各タイムスタンプの値から減算する数値。
sum	選択した測定基準系列を、NaN を除く各タイムスタンプのすべての値の合計を含む 1 つの系列に集計します。系列内のすべての数値が NaN の場合、出力は NaN になります。
timeshift	値を変更せずに、指定されたオフセットを値のタイムスタンプに追加することで、時間範囲をシフトします。この変換を使用して、タイムスタンプを別のタイムゾーンにシフトします。 引数:arg (期間データタイプ) – シフトする時間の長さ。

top	最大値を含む指定された数の系列を返します。
	
	引数： arg (整数) – 返される系列の数。
	
	たとえば、次の場合、最も大きい値のセットを含む 2 つの時系列が返されます。
	<pre>"transforms": [
	{
	"name": "top",
	"arg": 2
	}
	]</pre>

データタイプ	説明
集計関数	変換内で使用できる集計関数。 • AVG：現在選択されているすべての系列の算術平均を計算します。 • CHISQUARE：統計モデルが測定基準データセットにどの程度適合するかを示します。 • LAST：期間のウィンドウ内で最後に定義された値を返します。 • MAX：測定基準データセットの各時点での最大値を示します。 • MEDIAN：測定基準データセットの中央値を示します。中央値は、測定基準データセットの高い方の値と低い方の値を分離します。 • MIN：測定基準データセットの各時点での最小値を示します。 • STDDEV：基になるデータ間の標準偏差を計算します。測定基準データセット内の一連のデータ値の変動または分散を定量化するために使用されます。 • SUM：現在選択されているすべての系列の合計を計算します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ	説明
DateTime	絶対日付/時刻値は、ISO 8601 の日付と時刻形式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss で指定されます。例：2020-02-28T13:10:42 各項目の意味は次のとおりです。 • [YYYY]：4 桁の年。 • [MM]：01 ～ 12 のゼロパディングされた月。 • [DD]：01 ～ 31 のゼロパディングされた日。 • T：時間を表し、時間コンポーネントが指定される前に必須です。 • [hh]：00 ～ 23 のゼロパディングされた時間。 • [mm]：00 ～ 59 のゼロパディングされた分。 • [ss]：00 ～ 59 のゼロパディングされた秒。うるう秒は前の 1,000 秒間に均等に分散されます。 相対日付/時刻値は、現在時刻から減算された期間 (期間データタイプ) を使用して指定されます。 例：P7D = 7 日前。
10 進数	次のいずれかの 10 進値。 • 指数表記を使用できる任意精度の符号付き 10 進数。 例： ○ 2 ○ 1.7 ○ -3.47 ○ 1.0E+2 • 次の文字列表現： ○ 指数表記を使用することができ、倍精度の 64 ビット IEEE 754 浮動小数点数であることが保証されている符号付き 10 進数。 ○ 「NaN」 ○ 「-Infinity」 ○ 「+Infinity」
期間	時間間隔の時間。期間の値は ISO 8601 期間形式で指定されます： P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S 各項目の意味は次のとおりです。 • P：期間指定子。「期間」と呼ばれ、常に期間の先頭に配置されます。 • [n]Y：年数。 • [n]M：月数。 • [n]D：日数。 • T：時間指定子。時間コンポーネントが指定される前に必須です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

データタイプ	説明
	• [n]H：時間数。 • [n]M：分数。 • [n]S：秒数。 例： • P7D：7 日間の期間。 • P1M：1 か月の期間。 • PT15M：15 分間の期間。 • P1DT12H：1 日と 12 時間の期間。

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出して、mb_demo_drone テーブルの測定基準の JSON ストリームを返す方法を示しています。注意：この例のオブジェクトは、読みやすいように複数の行に展開されていますが、実際の結果では、返された各オブジェクトが個別の行に表示されます。--header "Accept:application/octet-stream" \ を設定することで、同じ呼び出しを行ってオクテットストリームを返すことができます。

```
curl "localhost:8080/api/now/v1/clotho/transform/stream" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user "username":"password" \
-d "{\
 \"start\": \"PT5M\",\
 \"end\": \"\",\
 \"table\": \"mb_demo_drone\",\
 \"query\": \"fleet.nameSTARTSWITHB\",\
 \"limit\": 5000,\
 \"metrics\": [\
  {\
   \"metric\": \"mb_demo_mt_altitude\",\
   \"label\": \"Series - Avg\",\
   \"transforms\": [\
    {\
     \"name\": \"partition\",\
     \"arg\": {\
      \"aggregator\": \"AVG\",\
      \"window\": \"PT5M\"\
     }\
    },
    {\
     \"name\": \"avg\"\
    }\
   ]\
  },
  {\
   \"metric\": \"mb_demo_mt_altitude\",\
   \"groupBy\": \"fleet\",\
   \"label\": \"Fleet - AVG\",\
   \"transforms\": [\
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {\
       \"name\": \"partition\",\
       \"arg\": {\
        \"aggregator\": \"AVG\",\
        \"window\": \"PT5M\"\
       }\
      },
      {\
       \"name\": \"avg\"\
      }\
     ]\
   }\
 ]\
}"
```

応答：


```
[
 {
  "label": "Series - Avg",
  "tags": [
   "#4fb1114f-2426-4acb-8e3e-6435dd62134c"
  ],
  "species": "DOUBLE_SIGNAL",
  "range": [
   "2022-06-16T17:50:00Z",
   "2022-06-16T17:50:00Z"
  ],
  "values": [
   132.86805196126303
  ],
  "period": 300
 },
 {
  "label": "Fleet - AVG",
  "tags": [
   ":fleet:86fac11787333200a328c5b836cb0b4e:Bantams",
   "#6641aab4-c55f-4d11-8846-26b0b706ec1c"
  ],
  "species": "DOUBLE_SIGNAL",
  "range": [
   "2022-06-16T17:50:00Z",
   "2022-06-16T17:50:00Z"
  ],
  "values": [
   134.3775875908988
  ],
  "period": 300
 },
 {
  "label": "Fleet - AVG",
  "tags": [
   "#6641aab4-c55f-4d11-8846-26b0b706ec1c",
   ":fleet:4afac11787333200a328c5b836cb0b4e:Bumble Untd"
  ],
  "species": "DOUBLE_SIGNAL",
  "range": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "2022-06-16T17:50:00Z",
    "2022-06-16T17:50:00Z"
   ],
   "values": [
    129.02530271356756
   ],
   "period": 300
  }
]
```

次の cURL の例では、CSV 形式オプションを使用して、メトリックベースデモプラグインの mb_demo_drone [Drones] テーブルに保存されている各ドローンの最終日の高度値 (データベースに「mb_demo_mt_altitude」として保存) をストリーミングバックします。この例では、データは、ドローンを識別するサブジェクトのSys_id、値のタイムスタンプ、高度値の 3 つの列を持つ狭いテーブル形式で返されます。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/clotho/transform/stream" \
--request POST \
--header "Accept:text/csv;format=narrow" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user "user name":"password" \
-d "{\
 \"start\": \"P1D\",\
 \"end\": \"\",\
 \"table\": \"mb_demo_drone\",\
 \"metrics\": [\
  {\
   \"metric\": \"mb_demo_mt_altitude\",\
   \"transforms\": []\
  }]\
}"
```

出力:

```
Subject, Timestamp,"mb_demo_drone|mb_demo_mt_altitude"
"a66b051787333200a328c5b836cb0b97",2022-11-07T22:35:00Z,92.84400939941406
"a66b051787333200a328c5b836cb0b94",2022-11-07T22:35:00Z,92.2428970336914
"6a6b051787333200a328c5b836cb0b97",2022-11-07T22:35:00Z,92.0076904296875
"ea6b051787333200a328c5b836cb0b92",2022-11-07T22:35:00Z,97.3113021850586
"a66b051787333200a328c5b836cb0b91",2022-11-07T22:35:00Z,108.49791717529297
"6a6b051787333200a328c5b836cb0b94",2022-11-07T22:35:00Z,109.04239654541016
"6a6b051787333200a328c5b836cb0b91",2022-11-07T22:35:00Z,93.72159576416016
"ee6b051787333200a328c5b836cb0b91",2022-11-07T22:35:00Z,107.69989776611328
"ee6b051787333200a328c5b836cb0b97",2022-11-07T22:35:00Z,100.86473083496094
"ee6b051787333200a328c5b836cb0b94",2022-11-07T22:35:00Z,95.77774047851562
"666b051787333200a328c5b836cb0b92",2022-11-07T22:35:00Z,105.19712829589844
"666b051787333200a328c5b836cb0b95",2022-11-07T22:35:00Z,105.92308807373047
"6e6b051787333200a328c5b836cb0b99",2022-11-07T22:35:00Z,93.59339141845703
"666b051787333200a328c5b836cb0b98",2022-11-07T22:35:00Z,94.51266479492188
"e26b051787333200a328c5b836cb0b94",2022-11-07T22:35:00Z,105.4367904663086
"6e6b051787333200a328c5b836cb0b96",2022-11-07T22:35:00Z,94.64836883544922
"6e6b051787333200a328c5b836cb0b93",2022-11-07T22:35:00Z,94.78523254394531
"e26b051787333200a328c5b836cb0b97",2022-11-07T22:35:00Z,96.99283599853516
"aa6b051787333200a328c5b836cb0b96",2022-11-07T22:35:00Z,106.67017364501953
"e26b051787333200a328c5b836cb0b91",2022-11-07T22:35:00Z,94.2446517944336
"aa6b051787333200a328c5b836cb0b93",2022-11-07T22:35:00Z,91.659912109375
"226b051787333200a328c5b836cb0b94",2022-11-07T22:35:00Z,99.5401840209961
"226b051787333200a328c5b836cb0b97",2022-11-07T22:35:00Z,98.13501739501953
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"226b051787333200a328c5b836cb0b91",2022-11-07T22:35:00Z,92.2428970336914
"226b051787333200a328c5b836cb0b90",2022-11-07T22:35:00Z,106.41876983642578
"aa6b051787333200a328c5b836cb0b99",2022-11-07T22:35:00Z,107.69989776611328
"626b051787333200a328c5b836cb0b93",2022-11-07T22:35:00Z,92.96666717529297
"e66b051787333200a328c5b836cb0b99",2022-11-07T22:35:00Z,93.85079193115234
"e66b051787333200a328c5b836cb0b93",2022-11-07T22:35:00Z,96.07303619384766
"e66b051787333200a328c5b836cb0b96",2022-11-07T22:35:00Z,98.47595977783203
"2a6b051787333200a328c5b836cb0b92",2022-11-07T22:35:00Z,95.9247055053711
"226b051787333200a328c5b836cb0b9a",2022-11-07T22:35:00Z,99.5401840209961
"2a6b051787333200a328c5b836cb0b98",2022-11-07T22:35:00Z,103.1417465209961
"2a6b051787333200a328c5b836cb0b95",2022-11-07T22:35:00Z,96.99283599853516
"ae6b051787333200a328c5b836cb0b95",2022-11-07T22:35:00Z,94.64836883544922
"ae6b051787333200a328c5b836cb0b98",2022-11-07T22:35:00Z,101.8689956665039
"ae6b051787333200a328c5b836cb0b92",2022-11-07T22:35:00Z,107.4388198852539
"a26b051787333200a328c5b836cb0b98",2022-11-07T22:35:00Z,94.78523254394531
"266b051787333200a328c5b836cb0b93",2022-11-07T22:35:00Z,94.51266479492188
"2e6b051787333200a328c5b836cb0b97",2022-11-07T22:35:00Z,108.49791717529297
"2e6b051787333200a328c5b836cb0b91",2022-11-07T22:35:00Z,97.15129852294922
"2e6b051787333200a328c5b836cb0b94",2022-11-07T22:35:00Z,103.36128997802734
"a26b051787333200a328c5b836cb0b92",2022-11-07T22:35:00Z,100.47681427001953
"266b051787333200a328c5b836cb0b96",2022-11-07T22:35:00Z,103.5830078125
"266b051787333200a328c5b836cb0b99",2022-11-07T22:35:00Z,97.3113021850586
"a26b051787333200a328c5b836cb0b95",2022-11-07T22:35:00Z,105.92308807373047
"ea6b051787333200a328c5b836cb0b98",2022-11-07T22:35:00Z,95.34477996826172
"ea6b051787333200a328c5b836cb0b95",2022-11-07T22:35:00Z,100.47681427001953
"626b051787333200a328c5b836cb0b99",2022-11-07T22:35:00Z,100.86473083496094
"626b051787333200a328c5b836cb0b96",2022-11-07T22:35:00Z,106.9239730834961
```

MetricBase 時系列 - **POST /now/clotho/put**

メトリックベース データベースに時系列データを追加します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/clotho/put

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	アクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2`。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_ignore_unknown_series	不明な系列を無視し、エラーを返さずにトランザクションを続行するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：不明な系列を無視します。 • false：不明な系列を無視しません。 デフォルト：true

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
seriesRef	必須です。更新する情報。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"seriesRef": [ { "metric": "String", "subject": "String", "table": "String" } ]`
seriesRef.metric	必須。更新するメトリクスの名前。 データタイプ：文字列
seriesRef.subject	必須。データを更新するレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル: *`seriesRef.table`* パラメーターで指定します。
seriesRef.table	必須。データを保存するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
values	必須。保存する系列値。 データタイプ：アレイ `"values": [ { "timestamp": "String", "value": Number } ]`
values.timestamp	必須。値の ISO 8601 タイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式：`YYYY-MM-ddTHH:mm:ddZ`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	ISO 形式のタイムスタンプで UTC タイムゾーンを示す末尾の「Z」はオプションです。
values.value	必須。メトリクス値。 データタイプ：数値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
message	要求のステータスを示すメッセージ (要求が正常に処理された場合は ok など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/v1/clotho/put" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"seriesRef\": {
  \"subject\": \"3D666b051787333200a328c5b836cb0b92\",
  \"table\": \"mb_demo_drone\",
  \"metric\": \"mb_demo_mt_altitude\"
 },
 \"values\": [
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:05:00Z\",
   \"value\": 0.150185
  },
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:06:00Z\",
   \"value\": 0.46074
  },
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:07:00Z\",
   \"value\": 0.83104
  },
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:08:00Z\",
   \"value\": 1.260635
  },
  {
   \"timestamp\": \"2019-03-21T17:09:00Z\",
   \"value\": 1.749
  }
 ]
}" \
--user "username":"password"
```

```
{
   "result": {
      "message": "ok"
   }
}
```

Omichannel コールバック API

`Omnichannel Callback` API は、コールバック要求を作成または更新し、CCaaS (Contact Center as a Service) プロバイダーから関連するメタデータを取得するためのメソッドを提供します。

`Omnichannel Callback` API を使用すると、エージェントは、利用可能なエージェントをキューで待つのではなく、プログラムでユーザーにコールバックできます。たとえば、コールバック機能を使用して、エージェントの待ち時間が長い場合やエージェントが対応可能なエージェントがいない場合に、コールバック機能を使用してユーザーにコールバックできます。この API では、次のアクションを実行できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 新しい緊急コールバック要求を作成するか、新しい要求をスケジュールします。
- 最初のインタラクションとその後の再試行インタラクションを作成します。
- 既存のコールバックを更新します。

この API は sn_omni_callback 名前空間に属しており、コールバック API [sn_omni_callback.callback_api] ロールを持つアドミニストレーターが必要です。

ServiceNow AI Platform 機能としてのオムニチャネルコールバックアプリケーションの詳細については、「オムニチャネルコールバック」を参照してください。

Omnichannel Callback - POST /api/sn_omni_callback/callback/attempt

再試行を含む、既存のコールバックのインタラクションを開始します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_omni_callback/callback/attempt

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
コールバック ID	必須。コールバックのSys_idまたはexternal_id。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback] データタイプ：文字列
interactionDetails	オプション。インタラクションの詳細。インタラクションの詳細が待機せずにエージェントに直接ルーティングされるように、即時コールバックタイプに使用されます。 すべてのインタラクションの詳細は、 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactionsのペイロードで渡されます。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"interactionDetails": {
	  "callerPhoneNumber": "String",
	  "clientSessionId": "String",
	  "userId": "String"
	}</pre>

interactionDetails.callerPhoneNumber	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 データタイプ：文字列 形式:E.164標準準拠 デフォルト：なし
interactionDetails.clientSessionId	システム間でこの電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。これにより、ServiceNow とサードパーティプラットフォーム (CCaaS プロバイダーなど) 間の統合が可能になります。 データタイプ：文字列 形式:通常、外部システムによって生成された UUID または一意のセッショントークン デフォルト：なし
interactionDetails.userId	コールバックするユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	必要な要求 ID の欠落など、コールバック作成の失敗に関する詳細を含むメッセージ。 データタイプ：文字列のアレイ `"errors": ["String", "String"]`
メッセージ	コールバックの作成の成功に関する詳細を含むメッセージ。 データタイプ：文字列のアレイ `"messages": ["String", "String"]`

結果	要求の結果です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "status": "String",`
	`  "response": {Object},`
	`  "errors": [Array],`
	`  "messages": [Array]`
	`}`

result.response	コールバック要求のコールバック ID とインタラクション ID を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"response": { "callback_created": Boolean "callback_id": "String", "interaction_id": "String" }`
result.response.interaction_id	新しく作成されたインタラクションのSys_id。 テーブル:インタラクション [interaction] データタイプ：文字列
result.status	要求の成功または失敗のステータス。 有効な値： • success • failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、最初のインタラクションとその後の再試行インタラクションの詳細を含む POST 試行要求を示しています。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_omni_callback/callback/attempt' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d ' {
  "callbackId": "<ID#>",
  "interactionDetails": {
    "clientSessionId": "<ID#>",
    "userId": "<ID#>",
    "callerPhoneNumber": "+112345678901"
  }
}
```

有効なcallback_Idが提供され、コールバックの新しいインタラクションが正常に作成されたときの応答本文。

```
{
  "result": {
    "status": "success",
    "response": {
      "interaction_id": "<Interaction ID#>"
    }
  }
}
```

要求に無効なcallback_Idが指定された場合の応答本文。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "status": "failure",
  "response": {
   "interactionId": null
  },
  "errors": [
   "Callback not found for callback ID: <ID#>"
  ]
 }
}
```

指定されたコールバックのインタラクションが既に存在する場合の応答本文 (メッセージは既存のインタラクションの詳細を返します):

```
{
 "result": {
  "status": "success",
  "response": {
   "interaction_id": "<Interaction ID#>"
  },
  "messages": [
   "Active Interaction <Interaction ID#> already exists for callback <ID#>"
  ]
 }
}
```

Omichannel コールバック - POST /api/sn_omni_callback/callback/create

要求本文に入力された詳細に基づいて、新しい即時コールバック要求またはスケジュールされたコールバック要求を開始します。即時コールバックの場合、この API はコールバックとインタラクションの両方を作成します。スケジュールされたコールバックの場合は、コールバックと予約を作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_omni_callback/callback/create

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
コールバックコンテキスト	コールバック要求に関するコンテキストの詳細を含むオブジェクト。 テーブル:コールバックコンテキスト [sys_cs_callback_context] データタイプ: オブジェクト `"callbackContext": { "customer_timezone": "String", "ivr_path": "String", "source_channel": "String", "queue": "String" }`
callbackContext.ivr_path	顧客が人間のエージェントに転送される前にたどる IVR (音声自動応答) パス。 通常、顧客が IVR システムで移動したキューまたはメニューオプションのリストが含まれています。この文字列は、Contact Center as a Service (CCaaS) によって渡されます。例: 「ivr_path」:「テクニカルサポート >アカウント管理」 データタイプ：文字列
callbackContext.queue	キュー内の番号割り当て。 データタイプ：文字列
コールバック詳細	コールバック要求に関する詳細を含むオブジェクト。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback] データタイプ: オブジェクト `"callbackDetails": { "appointment": "String", "channel_to_callback": "String", "description": "String", "end_time": "String", "expire_time": "String", "messaging_channel": String", "reason_type": "String" "scheduled_start_time": "String", "short_description": "String", "user_document": "String", "user_table": "String" }`
callbackDetails.appointment	予約のSys_id。スケジュールされたコールバックタイプにのみ適用されます。 テーブル:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
callbackDetails.channel_to_callback	コールバックをルーティングするターゲットメッセージングチャネル。 テーブル:メッセージングチャネル [sys_cs_channel]、フィールド:sys_id データタイプ：文字列
callbackDetails.description	コールバックの理由を説明する詳細な説明 (必要な場合)。 データタイプ：文字列
callbackDetails.end_time	コールバックの試行を停止する日時の値。スケジュールされたコールバックタイプにのみ適用されます。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss などのglide_date_time値 データタイプ：文字列
callbackDetails.expire_time	コールバック要求をクローズする日時。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss などのglide_date_time値 データタイプ：文字列
callbackDetails.messaging_channel	コールバックのソース。Web クライアント、モバイルアプリ、埋め込みメッセンジャーなど、コールバック要求を開始したクライアントインターフェイスを識別します。 テーブル:メッセージングチャネル [sys_cs_channel]、フィールド:sys_id データタイプ：文字列
callbackDetails.reason_type	コールバック要求の理由。コールバックに標準化された理由でタグを付けることで、ルーティング、分析、およびレポートに役立ちます。 有効な値： • その他の問題 • 実装によって定義されたカスタム値。例:「請求に関する照会」、「テクニカルサポート」 テーブル:コールバック [sys_cs_callback]、フィールド:reason_type データタイプ：文字列
callbackDetails.scheduled_date_time	コールバックを開始する日付と時刻の値。スケジュールされたコールバックタイプにのみ適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss などのglide_date_time値 データタイプ：文字列
callbackDetails.short_description	コールバック要求の詳細な説明を提供します。顧客の具体的な懸念事項、コンテキスト、またはエージェントからのメモを含めることができます。 データタイプ：文字列
callbackDetails.user_document	コールバックを要求したユーザーのSys_id。コールバックを要求しているユーザーを識別するために *`callbackDetails.user_table`* で使用されます。 テーブル:ユーザー [sys_user]、フィールド:sys_id データタイプ：文字列
callbackDetails.user_table	ユーザーレコードが存在するテーブル。コールバックを要求しているユーザーを識別するために *`callbackDetails.user_document`* で使用されます。値は常に sys_userです。 データタイプ：文字列
externalCallbackId	サードパーティベンダーで作成されたコールバックの外部識別子。 データタイプ：文字列
inboundId	コールバックに関連付けられた着信コールのSys_id。サードパーティプロバイダーまたは CCaaS プラットフォームから発信された特定の着信コールレコードにコールバック要求をリンクするトレーサビリティを提供します。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback]、フィールド:provider_application_id データタイプ：文字列

interactionDetails	オプション。インタラクションの詳細。インタラクションの詳細が待機せずにエージェントに直接ルーティングされるように、即時コールバックタイプに使用されます。
	
	すべてのインタラクションの詳細は、 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactionsのペイロードで渡されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"interactionDetails": {`
	`"callerPhoneNumber": "String",`
	`"clientSessionId": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"userId": "String"
	}</pre>

interactionDetails.callerPhoneNumber	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 データタイプ：文字列 形式:E.164標準準拠 デフォルト：なし
interactionDetails.clientSessionId	システム間でこの電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。これにより、ServiceNow とサードパーティプラットフォーム (CCaaS プロバイダーなど) 間の統合が可能になります。 データタイプ：文字列 形式:通常、外部システムによって生成された UUID または一意のセッショントークン デフォルト：なし
interactionDetails.userId	コールバックするユーザーのSys_id。 テーブル:ユーザー [user] データタイプ：文字列
isExternal	コールバックが外部であり、別のサードパーティベンダーで要求されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:コールバックは外部です。 • false:コールバックは外部ではありません。 デフォルト値：false
type	必須。コールバックのタイプ。 有効な値： • `immediate`:コールバックインタラクションが即座に作成されます。 • `scheduled`:コールバックインタラクションが作成され、顧客が選択した後回にスケジュールされます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	要求の結果です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "status": "String",`
	`  "response": {Object},`
	`  "errors": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"messages": [Array] }
result.errors	必要な要求 ID の欠落など、コールバック作成の失敗に関する詳細を含むメッセージ。 データタイプ：文字列のアレイ "errors": ["String", "String"]
result.messages	コールバックの作成の成功に関する詳細を含むメッセージ。 データタイプ：文字列のアレイ "messages": ["String", "String"]

result.response	コールバック要求のコールバック ID とインタラクション ID を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"response": {
	"callback_created": Boolean
	"callback_id": "String",
	"interaction_id": "String"
	}

result.response.callback_created	新しいコールバック要求が作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:コールバックが正常に作成されました。 • false:コールバックは作成されませんでした。たとえば、コールバックは指定されたcallback_idに既に存在します。 データタイプ：ブーリアン
result.response.callback_id	新しいコールバックのSys_id (該当する場合)。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback] データタイプ：文字列
result.response.interaction_id	新しく作成されたインタラクションのSys_id。 テーブル:インタラクション [interaction] データタイプ：文字列
result.status	要求の成功または失敗のステータス。 有効な値： • success • failure

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、エージェントが要求本文に入力した詳細に従って、簡単なコールバック要求を作成します。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_omni_callback/callback/create' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d ' {
  "type": "immediate",
  "callbackDetails": {
    "appointment": "68cc0a5a9314521060320dd548373cbd",
    "description": "Customer reported issue with order #12345",
    "short_description": "Order issue",
    "reason_type": "product_issue",
    "expire_time": "2025-09-01 17:00",
    "messaging_channel": "web_channel_sys_id",
    "channel_to_callback": "genesys_channel_sys_id",
    "scheduled_start_time: "2025-09-01 1:00",
    "end_time": "2025-09-01 17:00",
    "user_document": "abel.tuter",
    "user_table": "sys_user"
},
  },
  "callbackContext": {
    "queue": "21 value changed via api",
    "ivr_path": "21 some-ivr-path changed via api"
  },
  "inboundId": "ServiceNowVoice",
  "isExternal": true,
  "externalCallbackId": "new-external-id",
  "interactionDetails": {
    "clientSessionId": "f8453abb-a33d-45b7-bf01-52b7a821e99z",
    "userId": "32423424",
    "callerPhoneNumber": "+14089178877"
  }
}
```

応答本文は、新しく作成されたコールバック要求のコールバックとインタラクション ID を含む成功応答を返します。

```
{
  "status": "success",
  "response": {
    "callback_id": "a16ead53fff0621088c6fffffffffce",
    "interaction_id": "696e6d57fff0621088c6fffffffff7d"
  }
}
```

インタラクションの詳細が指定されていない場合の応答本文:

```
{
  "status": "success",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "response": {
  "callback_created": true,
  "callback_id": "7df2059ffffc221088c6fffffffff0c"
 }
}
```


コールバック ID が既に存在するが、新しいインタラクションの詳細が提供されている場合の応答本文:


```
{
 "result": {
  "status": "success",
  "response": {
   "interaction_id": "84054fff53786210011eddeeff7b12d6",
   "callback_id": "8b43c3fb53786210011eddeeff7b12a6",
   “callback_created”: false
  },
  "messages": [
   "Successfully updated the callback 8b43c3fb53786210011eddeeff7b12a6",
   "Successfully created the interaction 84054fff53786210011eddeeff7b12d6"
  ]
 }
}
```


コールバック ID が既に存在するが、新しいインタラクションの詳細が指定されていない場合の応答本文:


```
{
 "result": {
  "status": "success",
  "response": {
   "callback_id": "8b43c3fb53786210011eddeeff7b12a6"
  },
  "messages": [
   "Successfully updated the callback 8b43c3fb53786210011eddeeff7b12a6"
  ]
 }
}
```


要求に必須フィールドがない場合の応答本文:


```
{
 "result": {
  "status": "failure",
  "response": {
   "callbackId": null
  },
  "errors": [
   "Parameter 'type' is required in request"
  ]
 }
}
```


Omnichannel Callback - PATCH /api/sn_omni_callback/callback/update

要求で指定された詳細に従って、既存のコールバックを更新します。

要求本文には、更新する要求パラメーターのみを指定します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_omni_callback/callback/update

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
コールバックコンテキスト	コールバック要求に関するコンテキストの詳細を含むオブジェクト。 テーブル:コールバックコンテキスト [sys_cs_callback_context] データタイプ: オブジェクト `"callbackContext": { "customer_timezone": "String", "ivr_path": "String", "source_channel": "String", "queue": "String" }`
callbackContext.ivr_path	顧客が人間のエージェントに転送される前にたどる IVR (音声自動応答) パス。 通常、顧客が IVR システムで移動したキューまたはメニューオプションのリストが含まれています。この文字列は、Contact Center as a Service (CCaaS) によって渡されます。例: 「ivr_path」:「テクニカルサポート>アカウント管理」 データタイプ：文字列
callbackContext.queue	キュー内の番号割り当て。 データタイプ：文字列
コールバック詳細	コールバック要求に関する詳細を含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	テーブル:コールバック [sys_cs_callback]
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"callbackDetails": {
	"appointment": "String",
	"channel_to_callback": "String",
	"description": "String",
	"end_time": "String",
	"expire_time": "String",
	"messaging_channel": String",
	"reason_type": "String"
	"scheduled_start_time": "String",
	"short_description": "String",
	"user_document": "String",
	"user_table": "String"
	}

callbackDetails.appointment	予約のSys_id。スケジュールされたコールバックタイプにのみ適用されます。 テーブル:予約 [sn_apptmnt_booking_appointment_booking] データタイプ：文字列
callbackDetails.channel_to_callback	コールバックをルーティングするターゲットメッセージングチャネル。 テーブル:メッセージングチャネル [sys_cs_channel]、フィールド:sys_id データタイプ：文字列
callbackDetails.description	コールバックの理由を説明する詳細な説明 (必要な場合)。 データタイプ：文字列
callbackDetails.end_time	コールバックの試行を停止する日時の値。スケジュールされたコールバックタイプにのみ適用されます。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss などのglide_date_time値 データタイプ：文字列
callbackDetails.expire_time	コールバック要求をクローズする日時。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss などのglide_date_time値 データタイプ：文字列
callbackDetails.messaging_channel	コールバックのソース。Web クライアント、モバイルアプリ、埋め込みメッセンジャーなど、コールバック要

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	求を開始したクライアントインターフェイスを識別します。 テーブル:メッセージングチャネル [sys_cs_channel]、フィールド:sys_id データタイプ：文字列
callbackDetails.reason_type	コールバック要求の理由。コールバックに標準化された理由でタグを付けることで、ルーティング、分析、およびレポートに役立ちます。 有効な値： • その他の問題 • 実装によって定義されたカスタム値。例:「請求に関する照会」、「テクニカルサポート」 テーブル:コールバック [sys_cs_callback]、フィールド:reason_type データタイプ：文字列
callbackDetails.scheduled_date_time	コールバックを開始する日付と時刻の値。スケジュールされたコールバックタイプにのみ適用されます。 形式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss などのglide_date_time値 データタイプ：文字列
callbackDetails.short_description	コールバック要求の詳細な説明を提供します。顧客の具体的な懸念事項、コンテキスト、またはエージェントからのメモを含めることができます。 データタイプ：文字列
callbackDetails.user_document	コールバックを要求したユーザーのSys_id。コールバックを要求しているユーザーを識別するために *`callbackDetails.user_table`* で使用されます。 テーブル:ユーザー [sys_user]、フィールド:sys_id データタイプ：文字列
callbackDetails.user_table	ユーザーレコードが存在するテーブル。コールバックを要求しているユーザーを識別するために *`callbackDetails.user_document`* で使用されます。値は常に sys_userです。 データタイプ：文字列
コールバック ID	必須。コールバックのSys_idまたはexternal_id。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
inboundId	コールバックに関連付けられた着信コールのSys_id。サードパーティプロバイダーまたは CCaaS プラットフォームから発信された特定の着信コールレコードにコールバック要求をリンクするトレーサビリティを提供します。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback]、フィールド:provider_application_id データタイプ：文字列
phoneNumber	発信者の電話番号。 データタイプ:数値の文字列 形式:E.164標準準拠

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラー	必要な要求 ID の欠落など、コールバック作成の失敗に関する詳細を含むメッセージ。 データタイプ：文字列のアレイ `"errors": ["String", "String"]`
メッセージ	コールバックの作成の成功に関する詳細を含むメッセージ。 データタイプ：文字列のアレイ `"messages": ["String", "String"]`

結果	要求の結果です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "status": "String",`
	`  "response": {Object},`
	`  "errors": [Array],`
	`  "messages": [Array]`
	`}`

result.response	コールバック要求のコールバック ID とインタラクション ID を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"response": {`
	`  "callback_created": Boolean`
	`  "callback_id": "String",`
	`  "interaction_id": "String"`
	`}`

result.response.callback_created	新しいコールバック要求が作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:コールバックが正常に作成されました。 • false:コールバックは作成されませんでした。たとえば、コールバックは指定されたcallback_idに既に存在します。 データタイプ：ブーリアン
result.response.callback_id	新しいコールバックのSys_id (該当する場合)。 テーブル:コールバック [sys_cs_callback] データタイプ：文字列
result.response.interaction_id	新しく作成されたインタラクションのSys_id。 テーブル:インタラクション [interaction] データタイプ：文字列
result.status	要求の成功または失敗のステータス。 有効な値： • success • failure データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、関連するコールバック要求のコールバックの詳細を更新します。

```
curl -X POST 'https://instance.servicenow.com/api/sn_omni_callback/callback/update' \
  -H 'Accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -u 'username':'password' \
  -d ' {
  "callbackDetails": {
    "appointment": "68cc0a5a9314521060320dd548373cbd",
    "description": "Customer reported issue with order #12345",
    "short_description": "Order issue",
    "reason_type": "product_issue",
    "expire_time": "2025-09-01 17:00",
    "messaging_channel": "web_channel_sys_id",
    "channel_to_callback": "genesys_channel_sys_id",
    "scheduled_start_time: "2025-09-01 1:00",
    "end_time": "2025-09-01 17:00",
    "user_document": "abel.tuter",
    "user_table": "sys_user"
},
  "callbackContext": {
    "queue": "5 value changed via api",
    "ivr_path": "5 some-ivr-path changed via api"
  },
  "inboundId": "AmazonConnect",
  "phoneNumber": "+14089178877",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "callbackId": "a16ead53fff0621088c6fffffffffce"
}
```

有効な既存のコールバック ID が正常に更新されたときの応答。

```
{
 "result": {
  "status": "success",
  "response": {
   "callback_id": "952f763b53786210011eddeeff7b1297"
  },
  "messages": [
   "Successfully updated the callback 952f763b53786210011eddeeff7b1297"
  ]
 }
}
```

要求で無効なコールバック ID が指定された場合の応答:

```
 "result": {
  "status": "failure",
  "response": {
   "callbackId": null
  },
  "errors": [
   "Callback not found for callback ID: 952f763b53786210011eddeef7b1297"
  ]
 }
}
```

要求にコールバック ID がない場合の応答:

```
 "result": {
  "status": "failure",
  "response": {
   "callbackId": null
  },
  "errors": [
   "Parameter 'callbackId' is required in request"
  ]
 }
}
```

OpenFrame API

openframe API は、Contact Center as a Service (CCaaS) に操作ハンドラーを使用せずにインタラクションレコードを作成および更新する機能を提供するエンドポイントを提供します。

この API を使用して、エージェントの電話を追跡するインタラクションレコードを作成します。インタラクションレコードが作成されると、エージェントが電話を受けたときにインタラクションが CSM 構成可能ワークスペース に自動的に表示されます。

この API にアクセスするには、com.sn_openframe_store プラグインをインスタンスにインストールし、呼び出し元ユーザーが sn_openframe_api_user または sn_openframe_user ロールを持っている必要があります。*openframe* API は sn_openframe 名前空間で実行されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

CSM 音声インタラクションレコードの詳細については、「CSM 音声インタラクションレコードページ」を参照してください。

openframe:PATCH /openframe/voice-interaction/{interactionSysId}

インタラクション [interaction] テーブル内の指定されたインタラクションレコードを更新します。サービスとしてのコンタクトセンター (CCaaS) プロバイダーは、これらのレコードを使用して通話を追跡できます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/openframe/{api_version}/voice-interaction/{interactionSysId}

デフォルト URL: /api/now/openframe/voice-interaction/{interactionSysId}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
interactionSysId	更新するインタラクションレコードのSys_id。この値は、 Create Voice Interaction/POST エンドポイントによって返されます。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
インタラクション	必須。音声インタラクションの詳細。少なくとも 1 つのパラメーターを渡す必要があります。 データタイプ: オブジェクト "interaction": { "additionalParams": {Object}, "callbackPhoneNumber": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"clientSessionId": "String",
	"inboundId": "String",
	"userPhoneNumber": "String"
	}</pre>

interaction.additionalParams	関連付けられたインタラクションレコードフィールドとそれぞれの値の名前と値のペア。
	
	たとえば、次のようになります。
	<pre>"additionalParams": {
	"direction": "inbound",
	"short_description": "New outbound call",
	"assigned_to": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト
	
	デフォルト：なし

interaction.callbackPhoneNumber	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 データタイプ：文字列 フォーマット：E.164 デフォルト：なし
interaction.clientSessionId	この電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。この情報は、2 つのシステム間でレコードをリンクします。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
interaction.inboundId	音声サービスのアプリケーションプロバイダーの一意の識別子。 テーブル:プロバイダーチャネルアプリケーション [sys_cs_provider_application] テーブルの受信 ID フィールド。 デフォルト：なし
interaction.userPhoneNumber	音声インタラクションに関連付けられたコールを行ったユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列 フォーマット：E.164

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
interactionContext	設定するインタラクションコンテキスト変数。インタラクションレコードに保存するインタラクションコンテキスト変数の名前と値のペア。これらの値は CCaaS によって決定されます。 たとえば、次のようになります。 `"interactionContext":{ "devicetype": "genesys", "requester_session_language": "en-US" }` データタイプ: オブジェクト デフォルト：なし
phoneLog	コールを作成して関連付ける電話ログの名前と値のペア。電話ログ [sn_open_frame_phone_log] テーブルの任意のフィールドを指定できます。 たとえば、次のようになります。 `"phoneLogs":[ { "agent": "String", "call_id": "String", "start_time": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ デフォルト：なし
関連レコード	コールに関連するレコード。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedRecords":[ { "documentId": "String", "documentTable": "String" } ]` デフォルト：なし
relatedRecords.documentId	関連レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル: *`relatedRecords.documentTable`* パラメーターで指定します。
relatedRecords.documentTable	関連レコードを含むテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
ステータス	レコード更新のステータス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
	可能な値： • 成功:インタラクションレコードが正常に更新されました。 • エラー:インタラクションレコードが更新されませんでした。

Example: cURL 要求

次のコード例は、sys_id 12961fff7fb2d2102d0cd3cf8c86652b でインタラクションレコードを更新する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.service-now.com/api/now/openframe/voice-interaction/12961fff7fb2d2102d0
cd3cf8c86652b" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"interaction\":{
    \"additionalParams\":{
      \"direction\":\"inbound\",
      \"short_description\":\"New Poonam outbound call\",
      \"assigned_to\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\"
    }
  },
  \"interactionContext\":{
    \"devicetype\":\"genesys\",
    \"requester_session_language\":\"en-US\"
  },
  \"phoneLogs\":[
    {
      \"call_id\":\"2323223\",
      \"agent\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"start_time\":\"2024-11-04 21:45:00\"
    },
    {
      \"call_id\":\"33535353\",
      \"agent\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"start_time\":\"2024-11-04 21:45:00\"
    },
    {
      \"call_id\":\"1997654\",
      \"agent\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"start_time\":\"2024-11-04 21:45:00\"
    }
  ],
  \"relatedRecords\":[
    {
      \"documentTable\":\"csm_consumer\",
      \"documentId\":\"59e788fbdb1b1200b6075200cf9619d2\"
    },
    {
      \"documentTable\":\"sys_user\",
      \"documentId\":\"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ]
}" \
--user 'username':'pasword'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "status": "SUCCESS"
  }
}
```

openframe:POST /openframe/voice-interaction

エージェントがコールを受け入れたときに、インタラクション [interaction] テーブルにインタラクションレコードを作成します。サービスとしてのコンタクトセンター (CCaaS) プロバイダーは、これらのレコードを使用して通話を追跡できます。

このエンドポイントを使用すると、電話を受けるときに、チャットやケースなどの他のネイティブチャネルと同様に、エージェントに一貫したエクスペリエンスを提供できます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/openframe/{api_version}/voice-interaction

デフォルト URL: /api/now/openframe/voice-interaction

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
インタラクション	必須です。音声インタラクションの詳細。 少なくとも 1 つのパラメーターを渡す必要があります。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"interaction": {
	  "additionalParams": {Object},
	  "callbackPhoneNumber": "String",
	  "clientSessionId": "String",
	  "inboundId": "String",
	  "userPhoneNumber": "String"
	}</pre>

interaction.additionalParams	関連付けられたインタラクションレコードフィールドとそれぞれの値の名前と値のペア。
	
	たとえば、次のようになります。
	<pre>"additionalParams": {
	  "direction": "inbound",
	  "short_description": "New outbound call",
	  "assigned_to": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト
	
	デフォルト：なし

interaction.callbackPhoneNumber	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 データタイプ：文字列 フォーマット：E.164 デフォルト：なし
interaction.clientSessionId	この電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。この情報は、2 つのシステム間でレコードをリンクします。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
interaction.inboundId	音声サービスのアプリケーションプロバイダーの一意の識別子。 テーブル:プロバイダーチャネルアプリケーション [sys_cs_provider_application] テーブルの受信 ID フィールド。 デフォルト：なし
interaction.userPhoneNumber	必須。音声インタラクションに関連付けられたコールを行ったユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	フォーマット：E.164
interactionContext	設定するインタラクションコンテキスト変数。インタラクションレコードに保存するインタラクションコンテキスト変数の名前と値のペア。これらの値は CCaaS によって決定されます。 たとえば、次のようになります。 `"interactionContext":{ "devicetype": "genesys", "requester_session_language": "en-US" }` データタイプ: オブジェクト デフォルト：なし
phoneLog	コールを作成して関連付ける電話ログの名前と値のペア。電話ログ [sn_open_frame_phone_log] テーブルの任意のフィールドを指定できます。 たとえば、次のようになります。 `"phoneLogs":[ { "agent": "String", "call_id": "String", "start_time": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ デフォルト：なし
関連レコード	コールに関連するレコード。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedRecords":[ { "documentId": "String", "documentTable": "String" } ]` デフォルト：なし
relatedRecords.documentId	関連レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル: *`relatedRecords.documentTable`* パラメーターで指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
relatedRecords.documentTable	関連レコードを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
番号	成功した場合にのみ返されます。新しく作成された音声インタラクションのインタラクション番号。 データタイプ：文字列
ステータス	レコード作成のステータス。 可能な値： • 成功:インタラクションレコードが正常に作成されました。 • エラー:インタラクションレコードが作成されませんでした。
sysId	成功した場合にのみ返されます。新しく作成された音声インタラクションレコードの Sys_id。 テーブル:インタラクション [interaction]

Example: cURL 要求

次のコード例は、新しいインタラクションレコードを作成する方法を示しています。

```
curl "http://instance.service-now.com/api/now/openframe/voice-interaction" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"interaction\":{
    \"userPhoneNumber\":\"+1303506536\",
    \"clientSessionId\":\"a545t65678\",
    \"callbackPhoneNumber\":\"+14089965744\",
    \"additionalParams\":{
      \"direction\":\"inbound\",
      \"short_description\":\"New outbound call\",
      \"assigned_to\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\"
    }
  },
  \"interactionContext\":{
    \"devicetype\":\"genesys\",
    \"requester_session_language\":\"en-US\"
  },
  \"phoneLogs\":[
    {
      \"call_id\":\"2323223\",
      \"agent\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"start_time\":\"2024-11-04 21:45:00\"
    },
    {
      \"call_id\":\"33535353\",
      \"agent\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"start_time\":\"2024-11-04 21:45:00\"
    },
    {
      \"call_id\":\"1997654\",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      \"agent\":\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"start_time\":\"2024-11-04 21:45:00\"
    }
  ],
  \"relatedRecords\":[
    {
      \"documentTable\":\"csm_consumer\",
      \"documentId\":\"59e788fbdb1b1200b6075200cf9619d2\"
    },
    {
      \"documentTable\":\"sys_user\",
      \"documentId\":\"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"
    }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "status": "SUCCESS",
    "sysId": "12961fff7fb2d2102d0cd3cf8c86652b",
    "number": "IMS0000052"
  }
}
```

注文 API

Order API は、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションの注文品目を使用して注文を取得および作成するためのエンドポイントを提供します。

この API は、 注文管理 (app-csm-order-mgmt) ストアアプリケーションを必要とし、sn_ind_tmt_orm 名前空間内で提供されます。詳細については、「セールスと注文管理」を参照してください。

この API には、アクセスするための sn_csm_om.order_integrator と、次のいずれかが必要です。

- sn_csm_om.consumer_agent – B2C 注文に制限された API 書き込みアクセス。
- sn_csm_om.customer_agent – B2B 注文に制限された API 書き込みアクセス。
- sn_csm_om.order_admin – B2B または B2C 注文の API 書き込みアクセス。

B2B および B2C 注文の詳細については、「 B2B2C の顧客データモデル」を参照してください。

注文 API – GET /sn_ind_tmt_orm/order/{id}

sys_id または注文番号を指定して、完全な注文の詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ind_tmt_orm/{api_version}/order/{id}

デフォルト URL: /api/sn_ind_tmt_orm/order/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	取得するレコードのSys_idまたは注文番号 (order_id)。 データタイプ：文字列 テーブル:注文 [sn_csm_om_order]

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	参照フィールドの表示値を表示するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：応答の参照フィールド、選択肢フィールド、および日付フィールドの表示値を表示します。 • false：応答の参照フィールド、選択肢フィールド、および日付フィールドの実際の値を表示します。 デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	ユーザーが認証されていません。
403	ユーザーは許可されていません。 • ユーザーが API にアクセスするために必要なロールを持っていません。 • ユーザーに注文を読み込む権限がありません。 この API には、アクセスするための sn_csm_om.order_integrator と、次のいずれかが必要です。 • sn_csm_om.consumer_agent – B2C 注文に制限された API 書き込みアクセス。 • sn_csm_om.customer_agent – B2B 注文に制限された API 書き込みアクセス。 • sn_csm_om.order_admin – B2B または B2C 注文の API 書き込みアクセス。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
account	アカウント [customer_account] テーブルにあるレコードの sys_id。B2B 注文のアカウントを識別します。 データタイプ：文字列
actual_end_date	注文の終了日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
actual_start_date	注文の開始日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
billing_city	請求先市区町村の名前。 データタイプ：文字列
billing_country	請求先国の略語。 データタイプ：文字列
billing_state	請求先都道府県の略語。 データタイプ：文字列
billing_street	請求先の番地。 データタイプ：文字列
billing_zip	請求先の郵便番号。 データタイプ：文字列
comments	注文の追加情報。 データタイプ：文字列
consumer	コンシューマーレコードのSys_id。B2C 注文のコンシューマーを識別します。 データタイプ：文字列
contact	アカウントに関連する顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contract	カスタマーサービス契約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "detail": "String",`
	`  "message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。各エラーメッセージには、*detail* プロパティに対応する説明があります。 データタイプ：文字列
expected_end_date	注文の終了予定日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
expected_start_date	注文の開始予定日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
external_id	サードパーティのシステム上の関連レコードを表す外部 ID。 データタイプ：文字列
external_system	顧客のシステムの名前。 データタイプ：文字列
order_category	顧客の注文タイプ。 可能な値： • product • service データタイプ：文字列
order_currency	注文が購入された通貨を表す通貨コード。たとえば、米ドルの場合は USD です。この通貨は、注文および明細発注のすべての金額フィールドで使用されます。通貨コードは通貨 [fx_currency] テーブルにリストされます。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_date	注文の作成日時。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
order_id	注文の注文番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:注文 [sn_csm_om_order]
order_line_items	必須です。注文の発注書明細を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ 各発注書明細オブジェクトに必要なプロパティ： • *`account`* B2B 注文の場合は B2B 注文の場合は *`consumer`* 。 • *`product_offering`* – • *`quantity`* • *`unit_of_measurements`* • *`order_line_characteristics`* "order_line_items": [{ "account": "String", "action": "String", "comments": "String", "consumer": "String", "contact": "String", "delivered_quantity": "String", "effective_date": "String", "expiration_date": "String", "external_id": "String", "external_system": "String", "list_price": "String", "location": "String", "order_line_characteristics": [Array], "order_line_id": "String", "order": "String", "parent_line_item": "String", "previous_product_model": "String", "price_list": "String", "product_offering": "String", "product_specification": "String", "product": "String", "quantity": "String", "shipping_city": "String", "shipping_country": "String", "shipping_state": "String", "shipping_street": "String", "shipping_zip": "String", "short_description": "String", "sku": "String", "sold_product": "String", "specification": "String", "state": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"status": "String", "sys_class_name": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": "String", "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "top_line_item": "String", "total_price": "String", "unit_of_measurement": "String", "unit_price": "String", "work_notes": "String" }] テーブル:注文品目 [sn_csm_om_order_line_item]
order_line_items	注文の発注書明細を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "order_line_items": [{ "account": "String", "action": "String", "comments": "String", "consumer": "String", "contact": "String", "delivered_quantity": "String", "effective_date": "String", "expiration_date": "String", "external_id": "String", "external_system": "String", "list_price": "String", "location": "String", "order_line_characteristics": [Array], "order_line_id": "String", "order": "String", "parent_line_item": "String", "previous_product_model": "String", "price_list": "String", "product_offering": "String", "product_specification": "String", "product": "String", "quantity": "String", "shipping_city": "String", "shipping_country": "String", "shipping_state": "String", "shipping_street": "String", "shipping_zip": "String", "short_description": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sku": "String", "sold_product": "String", "specification": "String", "state": "String", "status": "String", "sys_class_name": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": "String", "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String", "sys_updated_on": "String", "top_line_item": "String", "total_price": "String", "unit_of_measurement": "String", "unit_price": "String", "work_notes": "String" }]
order_line_items.account	B2B 注文に必須です。この発注書明細にアサインされたビジネスアカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。B2C 注文にはコンシューマープロパティが必要です。 データタイプ：文字列
order_line_items.account	この発注書明細にアサインされたビジネスアカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
order_line_items.action	注文明細を注文に追加する方法を決定するアクション。 可能な値： • add • change データタイプ：文字列
order_line_items.comments	発注書明細の追加情報。 データタイプ：文字列
order_line_items.consumer	この発注書明細にアサインされたコンシューマーの sys_id。コンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
order_line_items.contact	アカウントに関連する連絡先の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
order_line_items.delivered_quantity	配送された注文のアイテム数。 データタイプ：文字列
order_line_items.effective_date	注文明細の有効日。 形式：UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
order_line_items.expiration_date	注文明細の有効期限。 形式：UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
order_line_items.external_id	発注書明細の外部 ID。 データタイプ：文字列
order_line_items.external_system	発注書明細の外部 sys_id。 データタイプ：文字列
order_line_items.list_price	製品オファリングの単価。 注: このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.location	出荷場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
order_line_items.order	注文 [sn_csm_om_order] テーブルにリストされているこの品目の注文番号。 データタイプ：文字列

order_line_items. order_line_characteristics	関連する注文明細の特性を定義するオブジェクトのリスト。注文明細の特性は、注文明細特性 [sn_csm_om_order_characteristic_value] テーブルにあります。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"order_line_characteristics": [`
	`{`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"characteristic": "String",
	"characteristic_option": "String"
	}
	]</pre>

order_line_items.order_line_characteristics.characteristic_option	除外ルールをトリガーする製品特性の一意のオプション。たとえば、製品のサイズや色などです。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics.characteristic_option_value	特性オプションの値。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics.external_id	注文明細特性の外部 ID。 データタイプ: オブジェクト
order_line_items。order_line_characteristics.number	注文明細特性番号。 データタイプ：文字列 表: 発注明細特性[sn_csm_om_order_characteristic_value]
order_line_items. order_line_characteristics.order_line_item	この特性の注文明細品目のSys_id データタイプ：文字列 テーブル:注文品目[sn_csm_om_order_line_item]
order_line_items. order_line_characteristics.previous_characteristic_option_value	オーダーラインの製品モデルに関連付けられた前の特性オプションの名前。 データタイプ：オブジェクト
order_line_items.order_line_characteristics.specification	サービスオーダー特性に関連付けられているサービス仕様。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics.sys_class_name	この注文明細特性レコードがあるテーブルのシステム名。 データタイプ：文字列
order_line_characteristics. sys_created_by	このレコードを作成したユーザーのシステム名。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics.sys_created_on	レコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
order_line_items. order_line_characteristics. sys_domain	注文レコードにアクセスできるドメインスコープ。たとえば、 global です。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics. sys_domain_path	レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 デフォルト：/ (global)
order_line_items. order_line_characteristics. sys_id	注文レコードのSys_id データタイプ：文字列 表: 発注明細特性 [sn_csm_om_order_characteristic_value]
order_line_items. order_line_characteristics. sys_mod_count	このレコードが変更された回数。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics. sys_tags	コンテンツのシステムタグ。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics. sys_updated_by	このレコードを最後に更新したユーザーのシステム名。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics. sys_updated_on	レコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics.type	注文明細特性のタイプ。 可能な値： • product • service データタイプ：文字列
order_line_items.order_line_id	このオーダー品目に関連付けられた注文の注文番号。 データタイプ：文字列
order_line_items.parent_line_item	該当する場合、この品目の親品目を識別します。 データタイプ：文字列
order_line_items.previous_product_model	注文明細でこのアイテムの前に記載されている製品の製品モデルのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:製品モデル [cmdb_model]
order_line_items.price_list	価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] テーブル内の価格リストレコードの sys_id。 注: このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.product	製品のSys_id データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
order_line_items.product_offering	製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにリストされている製品の sys_id。 データタイプ：文字列
order_line_items.product	製品モデル [cmdb_model] テーブルにリストされている製品モデルの sys_id。一致するオーダー品目を指定する必要があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.product_specification	発注書明細に関連付けられている製品仕様の sys_id。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルにリストされています。 データタイプ：文字列
order_line_items.quantity	注文された製品モデルの数。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_city	宛先の都市の名前。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_country	宛先の国の略語。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_state	宛先の都道府県の略語。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_street	宛先の番地。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_zip	宛先の郵便番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
order_line_items.short_description	発注書明細の簡単な説明。 データタイプ：文字列
order_line_items.sku	サプライヤーによって販売された製品を一意に識別するサプライヤーによって生成される番号。 データタイプ：文字列
order_line_items.sold_product	インストールベースの販売済み製品レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
order_line_items.specification	発注書明細の仕様。 データタイプ：文字列
order_line_items.state	注文明細のステータス。たとえば、draft、new、in_progress、completed などです。 データタイプ：文字列
order_line_items.status	発注書明細のステータス。 可能な値： • failure • success データタイプ：文字列
order_line_items.sys_class_name	このオーダー品目レコードがあるテーブルのシステム名。 データタイプ：文字列
order_line_items.sys_created_by	このレコードを作成したユーザーのシステム名。 データタイプ：文字列
order_line_items.sys_created_on	レコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
order_line_items.sys_domain	注文レコードにアクセスできるドメインスコープ。たとえば、 global です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
order_line_items.sys_domain_path	レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 デフォルト：/ (global)
order_line_items.sys_id	品目レコードのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:注文品目 [sn_csm_om_order_line_item]
order_line_items.sys_mod_count	このレコードが変更された回数。 データタイプ：文字列
order_line_items.sys_tags	コンテンツのシステムタグ。 データタイプ：文字列
order_line_items.sys_updated_by	このレコードを最後に更新したユーザーのシステム名。 データタイプ：文字列
order_line_items.sys_updated_on	レコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
order_line_items.top_line_item	この注文で累計されたすべてのオーダー品目の合計価格。 データタイプ：文字列
order_line_items.total_price	オーダーラインの合計価格。API では正味価格と数量に基づいて合計を計算しません。 データタイプ：文字列
order_line_items.unit_of_measurement	測定単位 [sn_prd_pm_uom] テーブルにリストされている注文済み測定単位の sys_id。 注: このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.unit_of_measurement	必須です。測定単位 [sn_prd_pm_uom] テーブルにリストされている注文済み測定単位の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	注: このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.unit_price	単位あたりの製品オファリングの正味価格。 データタイプ：文字列 テーブル:通貨インスタンス [fx_currency_instance]
order_line_items.work_notes	発注書明細の自由形式の内部作業メモ。 データタイプ：文字列
order_type	注文の追加方法を決定する注文アクション。 可能な値： • add • change データタイプ：文字列
partner	B2B 注文の場合、アカウントに関連付けられたパートナーレコードのsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	B2B 注文の場合、パートナーアカウントのパートナーのプライマリ連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
payment_ref_id	支払の一意の識別子。たとえば、小切手番号です。 データタイプ：文字列
price_list	関連する価格リストレコードのSys_id。この API では、正味価格と数量に基づいて価格は計算されません。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列 テーブル:価格リスト [sn_csm_pricing_price_list]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
quote_id	注文価格見積もりの一意の ID。 データタイプ：文字列
same_as_shipping_address	購入者の住所が出荷先住所と同じかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：購入者の住所が出荷先住所と同じです。 • false：購入者の住所が出荷先住所と異なります。 データタイプ：ブーリアン
shipping_city	宛先の都市の名前。 データタイプ：文字列
shipping_country	宛先の国の略語。 データタイプ：文字列
shipping_location	出荷場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
shipping_state	宛先の都道府県の略語。 データタイプ：文字列
shipping_street	宛先の番地。 データタイプ：文字列
shipping_zip	宛先の郵便番号。 データタイプ：文字列
short_description	注文の簡単な説明 データタイプ：文字列
special_instructions	注文に関する特別な指示。 データタイプ：文字列
state	注文のステータス。たとえば、new、in_progress、completed などです。 データタイプ：文字列
status	注文のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • success • failure データタイプ：文字列
sys_class_name	この注文レコードがあるテーブルのシステム名。 データタイプ：文字列
sys_created_by	このレコードを作成したユーザーのシステム名。 データタイプ：文字列
sys_created_on	レコードが最初に作成された日時。 データタイプ：文字列
sys_domain	注文レコードにアクセスできるドメインスコープ。たとえば、 global です。 データタイプ：文字列
sys_domain_path	レコードのドメインパス。 データタイプ：文字列 デフォルト：/ (global)
sys_id	注文レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:注文 [sn_csm_om_order]
sys_mod_count	このレコードが変更された回数。 データタイプ：文字列
sys_tags	コンテンツのシステムタグ。 データタイプ：文字列
sys_updated_by	このレコードを最後に更新したユーザーのシステム名。 データタイプ：文字列
sys_updated_on	レコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
total_amount	注文全体の合計コスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、注文番号で注文を受ける方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order/ORD0001034" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答：


```
{
  "result": {
    "actual_start_date": "",
    "payment_ref_id": null,
    "shipping_city": null,
    "channel": "api",
    "expected_end_date": "",
    "sys_updated_on": "2022-03-30 21:59:41",
    "price_list": null,
    "sys_updated_by": "username",
    "sys_created_on": "2022-03-30 21:59:41",
    "contact": "96d0461553ab70101aaeddeeff7b120b",
    "sys_domain": "global",
    "state": "draft",
    "order_type": "add",
    "sys_created_by": "eseruser",
    "shipping_street": null,
    "special_instructions": null,
    "contract": null,
    "quote_id": null,
    "expected_start_date": "",
    "sys_domain_path": "/",
    "billing_street": null,
    "billing_city": null,
    "total_amount": "2000",
    "order_id": "ORD0001034",
    "shipping_country": "USA",
    "status": "new",
    "short_description": null,
    "shipping_state": null,
    "external_id": null,
    "sys_class_name": "sn_csm_om_order",
    "sys_id": "24fdf5bd75eec510f877f30c01a15aa0",
    "shipping_zip": null,
    "billing_state": null,
    "billing_zip": null,
    "same_as_shipping_address": "0",
    "consumer": null,
    "comments": "",
    "order_currency": "USD",
    "billing_country": "USA",
    "sys_mod_count": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"billing_location": null,
"shipping_location": null,
"sys_tags": "",
"order_date": "2022-03-30 21:59:41",
"order_category": "product",
"actual_end_date": "",
"partner": null,
"partner_contact": null,
"account": "c480021553ab70101aaeddeeff7b120f",
"external_system": null,
"order_line_items": [
 {
  "short_description": null,
  "shipping_state": "CA",
  "shipping_city": "Santa Clara",
  "product_offering": "2d4376760f740110603bf634a7767e46",
  "external_id": null,
  "sys_updated_on": "2022-03-30 21:59:41",
  "expiration_date": "",
  "sys_class_name": "sn_csm_om_order_line_item",
  "sold_product": null,
  "sys_id": "ecfdf5bd75eec510f877f30c01a15aa3",
  "unit_of_measurement": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
  "price_list": null,
  "sys_updated_by": "username",
  "shipping_zip": "94560",
  "sys_created_on": "2022-03-30 21:59:41",
  "contact": "96d0461553ab70101aaeddeeff7b120b",
  "sys_domain": "global",
  "effective_date": "",
  "action": "add",
  "order_line_id": "ORDL0001060",
  "state": "draft",
  "sku": null,
  "consumer": null,
  "sys_created_by": "username",
  "order": "24fdf5bd75eec510f877f30c01a15aa0",
  "previous_product_model": null,
  "shipping_street": "222 Star St",
  "product": "561dba7e0f740110603bf634a7767ebe",
  "quantity": "1",
  "comments": "",
  "total_price": "2000",
  "parent_line_item": null,
  "sys_mod_count": "1",
  "specification": "104f66720f740110603bf634a7767e7d",
  "list_price": "2000",
  "unit_price": "2000",
  "sys_domain_path": "/",
  "sys_tags": "",
  "delivered_quantity": null,
  "top_line_item": null,
  "product_specification": "104f66720f740110603bf634a7767e7d",
  "location": null,
  "work_notes": "",
  "shipping_country": "USA",
  "account": "c480021553ab70101aaeddeeff7b120f",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "external_system": null,
      "status": "new",
      "order_line_characteristics": [
       {
        "characteristic_option": "1c6ceabe0f340110603bf634a7767e97",
        "sys_mod_count": "0",
        "specification": "104f66720f740110603bf634a7767e7d",
        "external_id": null,
        "sys_updated_on": "2022-03-30 21:59:41",
        "type": "1",
        "sys_domain_path": "/",
        "sys_tags": "",
        "characteristic": "4e76f1b20fb00110603bf634a7767ee3",
        "sys_class_name": "sn_csm_om_order_characteristic_value",
        "previous_characteristic_option_value": null,
        "number": "ORC000001041",
        "sys_id": "acfd79bd75eec510f877f30c01a15a94",
        "sys_updated_by": "username",
        "sys_created_on": "2022-03-30 21:59:41",
        "sys_domain": "global",
        "characteristic_option_value": "1.2 cu",
        "order_line_item": "ecfdf5bd75eec510f877f30c01a15aa3",
        "sys_created_by": "user"
       },
       {
        "characteristic_option": "2d0d66fe0f340110603bf634a7767ef6",
        "sys_mod_count": "0",
        "specification": "104f66720f740110603bf634a7767e7d",
        "external_id": null,
        "sys_updated_on": "2022-03-30 21:59:41",
        "type": "1",
        "sys_domain_path": "/",
        "sys_tags": "",
        "characteristic": "11e639b20fb00110603bf634a7767e17",
        "sys_class_name": "sn_csm_om_order_characteristic_value",
        "previous_characteristic_option_value": null,
        "number": "ORC000001042",
        "sys_id": "e0fd79bd75eec510f877f30c01a15a95",
        "sys_updated_by": "username",
        "sys_created_on": "2022-03-30 21:59:41",
        "sys_domain": "global",
        "characteristic_option_value": "Stainless steel",
        "order_line_item": "ecfdf5bd75eec510f877f30c01a15aa3",
        "sys_created_by": "user"
       }
      ]
     }
    ]
   }
}
```


注文 **API – POST /sn_ind_tmt_orm/order**

品目と特性を使用して新しい注文を作成します。

品目を含む注文は、要求本文パラメーターを使用して定義されます。注文管理 のほとんどのバージョンでは、次のプロパティが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- *account* B2B 注文の場合は B2B 注文の場合は *consumer* 。
  - *account* – アカウント [customer_account] テーブルにあるレコードの sys_id。
  - *consumer* – コンシューマーレコードのSys_id。
- *order_currency* – 注文が購入された通貨を表す通貨コード。たとえば、米ドルの場合は USD です。この通貨は、注文および明細発注のすべての金額フィールドで使用されます。通貨コードは通貨 [fx_currency] テーブルにリストされます。
- *order_line_items* – 注文の発注書明細を定義するオブジェクトのリスト。 各発注書明細オブジェクトに必要なプロパティ：
  - *account* B2B 注文の場合は B2B 注文の場合は *consumer* 。
    - *account* – この発注書明細にアサインされたビジネスアカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。
    - *consumer* – この発注書明細にアサインされたコンシューマーの sys_id。コンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。
  - *order_line_characteristics* – 関連する注文明細の特性を定義するオブジェクトのリスト。注文明細の特性は、注文明細特性 [sn_csm_om_order_characteristic_value] テーブルにあります。
  - *product_offering* – 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにリストされている製品の sys_id。
  - *quantity* – 注文された製品モデルの数。
  - *unit_of_measurements* – 測定単位 [sn_prd_pm_uom] テーブルにリストされている注文済み測定単位の sys_id。

要求本文パラメーターテーブルに、詳細が含まれています。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ind_tmt_orm/{api_version}/order

デフォルト URL: /api/sn_ind_tmt_orm/order

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
account	B2B 注文に必須です。アカウント [customer_account] テーブルにあるレコードの sys_id。B2C 注文にはコンシューマープロパティが必要です。 データタイプ：文字列
actual_end_date	注文の終了日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
actual_start_date	注文の開始日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
billing_city	請求先市区町村の名前。 データタイプ：文字列
billing_country	請求先国の略語。 データタイプ：文字列
billing_state	請求先都道府県の略語。 データタイプ：文字列
billing_street	請求先の番地。 データタイプ：文字列
billing_zip	請求先の郵便番号。 データタイプ：文字列
comments	注文の追加情報。 データタイプ：文字列
consumer	B2C 注文に必須です。コンシューマーレコードの Sys_id。B2B 注文にはアカウントプロパティが必要です。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
contact	アカウントに関連する顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
contract	カスタマーサービス契約レコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:契約 [ast_contract]
expected_end_date	注文の終了予定日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
expected_start_date	注文の開始予定日。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
external_id	サードパーティのシステム上の関連レコードを表す外部 ID。 データタイプ：文字列
external_system	顧客のシステムの名前。 データタイプ：文字列
order_category	顧客の注文タイプ。 可能な値： • product • service データタイプ：文字列
order_currency	必須です。注文が購入された通貨を表す通貨コード。たとえば、米ドルの場合は USD です。この通貨は、注文および明細発注のすべての金額フィールドで使用されます。通貨コードは通貨 [fx_currency] テーブルにリストされます。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_date	注文の作成日時。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
order_line_items	必須です。注文の発注書明細を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	各発注書明細オブジェクトに必要なプロパティ： • *account* B2B 注文の場合は B2B 注文の場合は *consumer* 。 • *product_offering* – • *quantity* • *unit_of_measurements* • *order_line_characteristics* "order_line_items": [{ "account": "String", "action": "String", "comments": "String", "consumer": "String", "contact": "String", "delivered_quantity": "String", "effective_date": "String", "expiration_date": "String", "external_id": "String", "external_system": "String", "list_price": "String", "location": "String", "order_line_characteristics": [Array], "order_line_id": "String", "order": "String", "parent_line_item": "String", "previous_product_model": "String", "price_list": "String", "product_offering": "String", "product_specification": "String", "product": "String", "quantity": "String", "shipping_city": "String", "shipping_country": "String", "shipping_state": "String", "shipping_street": "String", "shipping_zip": "String", "short_description": "String", "sku": "String", "sold_product": "String", "specification": "String", "state": "String", "status": "String", "sys_class_name": "String", "sys_created_by": "String", "sys_created_on": "String", "sys_id": "String", "sys_mod_count": "String", "sys_tags": "String", "sys_updated_by": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	"sys_updated_on": "String", "top_line_item": "String", "total_price": "String", "unit_of_measurement": "String", "unit_price": "String", "work_notes": "String" }] テーブル:注文品目 [sn_csm_om_order_line_item]
order_line_items.account	B2B 注文に必須です。この発注書明細にアサインされたビジネスアカウントの sys_id。アカウント [customer_account] テーブルにあります。B2C 注文にはコンシューマープロパティが必要です。 データタイプ：文字列
order_line_items.action	注文明細を注文に追加する方法を決定するアクション。 可能な値： • add • change データタイプ：文字列
order_line_items.comments	発注書明細の追加情報。 データタイプ：文字列
order_line_items.consumer	B2C 注文に必須です。この発注書明細にアサインされたコンシューマーの sys_id。コンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。B2B 注文にはアカウントプロパティが必要です。 データタイプ：文字列
order_line_items.contact	アカウントに関連する連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列
order_line_items.delivered_quantity	配送された注文のアイテム数。 データタイプ：文字列
order_line_items.effective_date	注文明細の有効日。 形式：UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列
order_line_items.expiration_date	注文明細の有効期限。 形式：UTC タイムゾーンでの yyyy-MM-dd HH:mm:ss

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
order_line_items.external_id	発注書明細の外部 ID。 データタイプ：文字列
order_line_items.external_system	発注書明細の外部 sys_id。 データタイプ：文字列
order_line_items.list_price	製品オファリングの単価。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics	必須です。関連する注文明細の特性を定義するオブジェクトのリスト。注文明細の特性は、注文明細特性 [sn_csm_om_order_characteristic_value] テーブルにあります。 最新のリリースでは、オファリングが製品仕様に関連付けられている場合は、製品モデルを決定するために注文特性を含める必要があります。 以前のリリースでは、このプロパティは *order_line_items.product_specification* プロパティが設定された単純な注文にのみ必要でした。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"order_line_characteristics": [ { "characteristic": "String", "characteristic_option": "String" } ]`
order_line_items. order_line_characteristics. characteristic	製品モデルに関連付けられた特性の名前。例：Dishwasher Size。 データタイプ：文字列
order_line_items. order_line_characteristics. characteristic_option	除外ルールをトリガーする製品特性の一意のオプション。たとえば、製品のサイズや色などです。 データタイプ：文字列
order_line_items.price_list	価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] テーブル内の価格リストレコードの sys_id。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
order_line_items.product	製品モデル [cmdb_model] テーブルにリストされている製品モデルの sys_id。要求本文に含まれる場合、関連する注文明細の特性が一致する必要があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.product_offering	必須です。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにリストされている製品の sys_id。 オファリングが製品モデルに関連付けられている場合、製品モデルは注文によって決定されます。オファリングが製品仕様に関連付けられている場合は、製品モデルを決定するために注文特性を含める必要があります。 データタイプ：文字列
order_line_items. product_specification	必須です。発注書明細に関連付けられている製品仕様の sys_id。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルにリストされています。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では必要ありませんでした。 データタイプ：文字列
order_line_items.quantity	必須です。注文された製品モデルの数。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 で必要でした。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_city	宛先の都市の名前。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_country	宛先の国の略語。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_state	宛先の都道府県の略語。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_street	宛先の番地。 データタイプ：文字列
order_line_items.shipping_zip	宛先の郵便番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
order_line_items.short_description	発注書明細の簡単な説明。 データタイプ：文字列
order_line_items.sku	サプライヤーによって販売された製品を一意に識別するサプライヤーによって生成される番号。 データタイプ：文字列
order_line_items.sold_product	インストールベースの販売済み製品レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
order_line_items.specification	発注書明細の仕様。 データタイプ：文字列
order_line_items.state	注文明細のステータス。たとえば、draft、new、in_progress、completed などです。 データタイプ：文字列
order_line_items.total_price	オーダーラインの合計価格。この API では、正味価格と数量に基づいて合計価格は計算されません。 データタイプ：文字列
order_line_items. unit_of_measurement	必須です。測定単位 [sn_prd_pm_uom] テーブルにリストされている注文済み測定単位の sys_id。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列
order_line_items.unit_price	単位あたりの製品オファリングの正味価格。 データタイプ：文字列 テーブル:通貨インスタンス [fx_currency_instance]
order_line_items.work_notes	発注書明細の自由形式の内部作業メモ。 データタイプ：文字列
order_type	注文の追加方法を決定する注文アクション。 可能な値： • add • change

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
partner	B2B 注文の場合、アカウントに関連付けられたパートナーレコードのsys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
partner_contact	B2B 注文の場合、パートナーアカウントのパートナーのプライマリ連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:連絡先 [customer_contact]
price_list	関連する価格リストレコードのSys_id。この API では、正味価格と数量に基づいて価格は計算されません。 **注:** このプロパティは、以前のバージョンの 注文管理 では使用できない場合があります。 データタイプ：文字列 テーブル:価格リスト [sn_csm_pricing_price_list]
quote_id	注文価格見積もりの一意の ID。 データタイプ：文字列
shipping_city	宛先の都市の名前。 データタイプ：文字列
shipping_country	宛先の国の略語。 データタイプ：文字列
shipping_state	宛先の都道府県の略語。 データタイプ：文字列
shipping_street	宛先の番地。 データタイプ：文字列
shipping_zip	宛先の郵便番号。 データタイプ：文字列
short_description	注文の簡単な説明 データタイプ：文字列
special_instructions	注文に関する特別な指示。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
state	注文のステータス。たとえば、new、in_progress、completed などです。 データタイプ：文字列
total_amount	注文全体の合計コスト。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 ペイロードが予期された形式ではありません。
401	ユーザーが認証されていません。
403	ユーザーは許可されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• ユーザーが API にアクセスするために必要なロールを持っていません。 • ユーザーに注文を読み込む権限がありません。 この API には、アクセスするための sn_csm_om.order_integrator と、次のいずれかが必要です。 • sn_csm_om.consumer_agent – B2C 注文に制限された API 書き込みアクセス。 • sn_csm_om.customer_agent – B2B 注文に制限された API 書き込みアクセス。 • sn_csm_om.order_admin – B2B または B2C 注文の API 書き込みアクセス。
500	内部サーバーエラー。1 つ以上の検証に失敗しました。 考えられる問題： • *`Account`* または *`consumer`* パラメーターがありません。これらのフィールドはヘッダーとアイテムで必須です。 • *`Account/contact`* および *`consumer`* パラメーターが渡されました。これらのパラメーターを一緒に渡すことはできません。 • 選択肢パラメーター：無効な選択値が渡されました。 • 数量パラメーター：無効な値です。 • 無効な参照フィールドです。 • 必須フィールドがありません。 • 無効な日時形式です。 • 開始日が終了日より後の日付になっています。 • 無効な特性です。 • 無効な特性オプションです。 • 指定された特性に対して複数の製品モデルが見つかりました。 • 指定された特性に対する製品モデルが見つかりませんでした。 • ユーザーには注文を作成するためのアクセス権がありません。 • B2B 注文にコンシューマーのオーダーラインが含まれています。 • B2C 注文にアカウント、連絡先、パートナー、またはパートナー連絡先パラメーターが含まれています。 • 金額フィールドの通貨が注文通貨と一致しません。 • *`product_offering`* が製品モデルに関連付けられているオーダーラインに *`Order_line_characteristics`* が渡されました。 • オファータイプ = 構成に指定された測定単位が、製品オファリングで定義された許容測定単位に属していません。 • 製品オファリングが構成を想定している場合に、構成のオファータイプに特性が渡されませんでした。 • オーダーラインにバンドルアイテムと簡単な構成を含む注文は作成できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 渡されたパラメーターに、バンドルオファリングの特性が含まれています。 • 親オーダーラインまたは子オーダーライン、またはその両方を作成できません。バンドルオファリング呼び出しでは、親バンドルアイテムのみが有効です。 • バンドルオファリングの指定された unit_of_measurement レコードに「EACH」以外の値が含まれています。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

error	要求プロセス中に発生したエラーを説明する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`

error.detail	要求プロセス中に発生したエラーの詳細。 データタイプ：文字列
error.message	要求プロセス中に発生したエラーのメッセージ。各エラーメッセージには、*`detail`* プロパティに対応する説明があります。 データタイプ：文字列
order_id	注文の注文番号。 データタイプ：文字列 テーブル:注文 [sn_csm_om_order]
status	エラーオブジェクトに加えて含まれる失敗メッセージ。 データタイプ：文字列
sys_id	注文レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:注文 [sn_csm_om_order]

Example: cURL 要求

次の例は、ステンレス鋼電子レンジの単一アイテムの注文を作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
\"account\": \"c480021553ab70101aaeddeeff7b120f\",
\"contact\":\"96d0461553ab70101aaeddeeff7b120b\",
\"order_currency\": \"USD\",
\"order_line_items\": [
{
\"account\": \"c480021553ab70101aaeddeeff7b120f\",
\"action\": \"add\",
\"contact\": \"96d0461553ab70101aaeddeeff7b120b\",
\"list_price\": \"2000\",
\"order_line_characteristics\": [
{
\"characteristic\" : \"Solana color\",
\"characteristic_option\" : \"Stainless steel\"
},
{
\"characteristic\" :\"Microvawe Capacity\",
\"characteristic_option\" : \"1.2 cu\"
}
],
\"product_offering\": \"2d4376760f740110603bf634a7767e46\",
\"quantity\": \"1\",
\"shipping_city\": \"Santa Clara\",
\"shipping_country\": \"USA\",
\"shipping_state\": \"CA\",
\"shipping_street\": \"222 Star St\",
\"shipping_zip\": \"94560\",
\"state\": \"draft\",
\"status\": \"new\",
\"total_price\": \"2000\",
\"unit_of_measurement\": \"cb2795d553020110286eddeeff7b12ff\",
\"unit_price\": \"2000\"
}
]
}" \
--user 'user':'password'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "sys_id": "24fdf5bd75eec510f877f30c01a15aa0",
    "order_id": "ORD0001034"
  }
}
```

予測インテリジェンス API

Predictive Intelligence API は、1 つ以上の入力フィールドとトレーニング済みソリューションに基づいてフィールド値を予測するエンドポイントを提供します。

この API は、予測インテリジェンス (com.glide.platform_ml) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。

予測インテリジェンス - GET /agent_intelligence/solution/{solution_name}/prediction

特定のソリューションを使用して出力フィールド値を予測します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/agent_intelligence/solution/{solution_name}/prediction

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
solution_name	予測に使用するソリューションの名前。たとえば、ml_incident_categorization などです。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
ソリューション定義入力フィールドのキーと値のペア	ソリューション入力フィールドの名前と値のペア。たとえば、「short_description」という名前と、「VPN に接続できません」という値を入力します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
入力	呼び出しへの入力として指定された名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト

output	指定されたソリューションに基づいて予測された結果の値。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"output": {`
	`"confidence": Number",`
	`"outcome": "String",`
	`"threshold": Number"`
	`}`

output.confidence	予測の推定精度 (%)。例：**53.84615375762915** データタイプ：数値
output.outcome	予測出力フィールド値。たとえば、インシデントカテゴリ化ソリューションは、インシデントカテゴリ (**inquiry** など) を返します。 データタイプ：文字列
output.threshold	予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。 データタイプ：数値

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/predictive_intelligence/solution/ml_incident_categorization/prediction?short_description=unable%20to%20connect%20to%20VPN" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "input": {
      "short_description": "unable to connect to VPN",
      "api": "api"
    },
    "output": {
      "outcome": "inquiry",
      "confidence": 53.84615375762915,
      "threshold": 5
    }
  }
}
```


予測インテリジェンス - GET /agent_intelligence/solution/prediction

複数のソリューションの予測を返します。

注: 得られる結果オブジェクトは、ソリューション名と sys_id を用いて result.<solutionname>.<sys_id>.[{ <result1> },{ <result2>}] という形式でグループ化されます。

カスタマイズの詳細については、「 MLSolutionFactory スクリプト可能オブジェクト 」を参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/now/{api_version}/agent_intelligence/solution/prediction

デフォルトの URL：/now/agent_intelligence/solution/prediction

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

パラメーター	説明
input_filter	必須パラメーター *input_table* を使用する場合は、このパラメーターを *input_maps* パラメーターと一緒に使用しないでください。予測を実行するレコードを選択するためのフィルター。例： sys_id 0ef47232db801300864adfea5e961912

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
input_maps	*input_table* パラメーターを使用する場合を除き、必須です。入力の名前と値のペアのアレイ。たとえば、次のようになります。 `[{"short_description":"my email is not working"}, {"short_description":"need help with password"}]` データタイプ：オブジェクトのアレイ
input_table	*input_maps* パラメーターを使用する場合を除き、必須です。予測を実行するテーブル名。例： `incident` データタイプ：文字列
options	オプションの引数を持つ JSON オブジェクト。例： `{"top_n" : 5, "apply_threshold":false}` 有効なオプション： • top_n：数値。指定されている場合、指定された予測の数までの上位の結果を返します • apply_threshold：ブール。ソリューションのしきい値をチェックして結果セットに適用します。しきい値は、類似性のソリューションしきい値または分類のクラスレベルのしきい値です。デフォルト値は true です。 • custom_results_filter：文字列。類似性ソリューションのみ。エンコードされたクエリを使用して結果が返される元になる許可されたセットを指定します。 データタイプ：オブジェクト
solution_names	必須です。予測を実行するソリューション名のカンマ区切りリスト。例： `ml_incident_categorization,ml_incident_assignment` データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

要素	説明
confidence	予測に関連付けられた信頼性の値。例：53.84。 データタイプ：数値
predictedSysId	予測値の sys_id。結果は、情報が予測されている任意のテーブルから取得できます。 データタイプ：文字列
predictedValue	予測結果を表す値。 データタイプ：文字列
threshold	予測に関連付けられた構成済みのしきい値の値。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/now/agent_intelligence/solution/prediction?input_table=
incident&input_filter=sys_id%3D0ef47232db801300864adfea5e961912&solution_names=ml_inc
ident_categorization%2Cml_incident_assignment&options=%7B
%22top_n%22%20%3A%202%2C%20%22apply_threshold%22%3Afalse%7D" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result": {
  "ml_incident_categorization": {
   "0ef47232db801300864adfea5e961912": [
    {
     "confidence": 29.12211732875455,
     "threshold": 15,
     "predictedValue": "Email",
     "predictedSysId": ""
    },
    {
     "confidence": 19.08583525847071,
     "threshold": 14,
     "predictedValue": "Platform Performance",
     "predictedSysId": ""
    }
   ]
  },
  "ml_incident_assignment": {
   "0ef47232db801300864adfea5e961912": [
    {
     "confidence": 5.782322543467415,
     "threshold": 5,
     "predictedValue": "IT Finance CAB",
     "predictedSysId": "5f63e48fc0a8010e00eeaad81cd4dd37"
    },
    {
     "confidence": 5.303589009246953,
     "threshold": -1,
     "predictedValue": "NY DB",
     "predictedSysId": "5f74727dc0a8010e01efe33a251993f9"
    }
   ]
  }
 }
}
```


プロアクティブエンゲージメント API

プロアクティブエンゲージメント API は、デジタルエクスペリエンスの問題を作成するためのエンドポイントを提供します。

この API はカスタムスクリプト REST API として使用できます。プロアクティブエンゲージメント (proactive-engagement) プラグインと sn_pren.experience_issue_create ロールが必要です。この API は sn_pren 名前空間に属しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロアクティブエンゲージメント API を使用して、ユーザーのインスタンスで問題が検出されたときにエクスペリエンスの問題を作成します。作成されたエクスペリエンスの問題は、ユーザーとのエンゲージメントを促進し、ユーザーが問題を自己解決するのに役立ちます。

この API を使用するには、次のテーブルにレコードが入力されていることを確認します。

- 問題レジストリテンプレート [sn_pren_issue_registry_template]
- 問題レジストリ [sn_pren_issue_registry]
- 解決 [sn_pren_resolution]
- 通知コンテンツ [sn_pren_notification_content]
- プロバイダー [sn_pren_provider]

詳細については、「プロアクティブエンゲージメント」を参照してください。

プロアクティブエンゲージメント - CREATE /api/sn_pren/self_remediation/experience_issue/create

ユーザーのエンドポイントで問題が検出されたときにエクスペリエンスの問題を作成します。エクスペリエンスの問題 [sn_pren_experience_issue] テーブルを更新します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_pren/self_remediation/experience_issue/create

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明

endpoint	必須。問題の詳細を検出するために使用される構成アイテム (CI) とユーザー情報。
	
	注: このオブジェクト内のすべてのパラメーターはオプションです。ユーザーまたはデバイスを識別するために、オブジェクト内で少なくとも 1 つのパラメーターを渡す必要があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"endpoint": {`
	`"CI": "String",`
	`"email": "String",`
	`"user_id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"user_name": "String"
	}</pre>

エンドポイント。CI	問題が検出された CI デバイスのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンピューター [cmdb_ci_computer]
endpoint.email	問題が検出されたユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列
endpoint.user_id	問題が検出されたユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
endpoint.user_name	問題が検出されたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
experience_id	作成された問題に割り当てるユーザー定義 ID。 データタイプ：数値 デフォルト:ID が自動的に生成されます。

input_parameters	デバイスで実行されるアクションに渡すパラメーター。送信された入力パラメーターは、サブフロー、フローアクション、CI アクションなどの構成された解決修復アクションに渡されます。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"input_parameters": {
	"process_id": "String"
	}</pre>

input_parameters.process_id	終了または再開するプロセスのSys_id。 データタイプ：文字列

investigative_details	電力使用効率 (PUE) の解決に失敗した場合の手動調査に役立つ可能性がある詳細情報。調査の詳細がインシデントにコピーされます。これは、PUE 解決が失敗した場合のフォールバックとして作成されます。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"investigative_details": {
	"cpu_usage": "String",
	"processes_running": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	"available_memory": "String" }
investigative_details.cpu_usage	デバイスの CPU 使用率。 データタイプ: 数値 (文字列として解析)
investigative_details.processes_running	デバイスで実行されているプロセスの数。 データタイプ: 数値 (文字列として解析)
investigative_details.available_memory	デバイス上の利用可能なメモリ。 データタイプ: 数値 (文字列として解析)
issue_code	必須。問題に関連付ける問題コード。問題コードは利用可能であり、インスタンスに展開されている必要があります。空または無効な問題が提供された場合、API はエラーを返します。 データタイプ：文字列 テーブル:問題レジストリ [sn_pren_issue_registry]
プロバイダー	必須。プロバイダーの一意のコード。このコードは、インスタンスの sn_pren_provider テーブルの *provider_code* フィールドと一致する必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード	説明
200	エクスペリエンスの問題が正常に作成されました。
400	無効な要求。エンドポイントの詳細を入力します。 空の *endpoint* オブジェクトが要求で送信されました。
400	無効な問題コード。有効な問題コードを入力してください。 要求で空の *issue_code* が送信されました。
400	無効なプロバイダーです。有効なプロバイダーを指定してください。 要求で空のプロバイダーが送信されました。
400	問題コードまたはプロバイダーが無効です。有効な詳細を入力してください。 インスタンスで問題を検出できません。*issue_code*と*provider*の詳細を確認します。
400	問題コードに適切な解決策がありません。 特定された問題に対して有効な解決策が PUE フレームワークで構成されていません。
400	エンドポイントの詳細からユーザーを解決できませんでした。有効な詳細を入力してください。 このエラーは、PUE フレームワーク ID が指定されたエンドポイントの詳細からユーザーを識別できない場合に返されます。
400	指定されたユーザーの指定された問題コードで、エクスペリエンスの問題が解決されています。 指定されたエクスペリエンスの問題は、現在進行中またはオープンステータスです。
400	指定された *experience_id* の既存のエクスペリエンスの問題はまだ実行中かクローズされています。 このエラーは、エクスペリエンスの問題がチェーンシナリオにある場合に発生します。たとえば、新しい *issue_code* キーが既存の *experience_id*とともに送信され、以前のエクスペリエンスの問題が実行中であるか、クローズ済みステータスである場合などです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード	説明
	このexperience_idのエクスペリエンスの問題はaction_wait前のexperience_idで新しいissue_codeを送信するためのステータスである必要があります。
400	エクスペリエンスの問題の作成中にエラーが発生しました。 これは技術的なエラーを示しています。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
experienceId	作成されたエクスペリエンスの問題のエクスペリエンス ID。*`experience_id`* 要求パラメーターから生成されます。 *`experience_id`* パラメーターが渡されない場合、結果の ID は常に作成されたレコードのsys_idになります。 テーブル:エクスペリエンスの問題 [sn_pren_experience_issue]

Example: cURL 要求

次の例では、ユーザー Abel Tuter のエクスペリエンスの問題を作成します。本文の問題コードにより、プロアクティブエンゲージメントは問題レジストリテンプレートから解決策を識別し、仮想エージェントを介してエンドユーザーとやり取りし、問題の自己解決を支援できます。

```
curl  "http://instance.servicenow.com//api/sn_srf/self_remediation/experience_issue/create" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
--data “{
  "endpoint": {
    "CI": "d049b28e936aa1106f98f6db5cba10d5",
    "user_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "user_name": "abel.tuter",
    "email": ""
  },
  "issue_code": "100",
  "provider": "sn",
  "experience_id": "09ed4830f393739df33",
  "input_parameters": {
    "process_id": "10644"
  },
  "investigative_details": {
    "cpu usage": "78%",
    "processes running": "35",
    "available memory": "23%"
  }
}”\
```

応答本文は、問題の作成が成功したことを示すエクスペリエンス ID を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": {
    "experience_id": “09ed4830f393739df33”
  }
}
```

Product Catalog オープン API

Product Catalog Open API は、製品カタログ、製品オファリング、および製品仕様を作成および取得するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、外部システムと ServiceNow AI Platform の間で製品カタログ情報を管理します。*Product Catalog* オープン API は、TM Forum Product Catalog Management API REST 仕様の ServiceNow 実装です。この実装は、TMF620 Product Catalog Management API REST Specification Version 4 (2021 年 8 月) に基づいています。

この API は、ServiceNow Store で入手可能な Product Catalog Advanced アプリケーションに含まれています。

この API は sn_tmf_api 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_prd_pm_adv.catalog_integrator ロールが必要です。

この API は、次のテーブルのデータを作成および更新します。

- 特性 [sn_prd_pm_characteristic]
- 特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_option]
- 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
- 製品オファリングカタログ [sn_prd_pm_product_offering_catalog]
- 製品オファリング特性 [sn_prd_pm_product_offering_characteristic]
- 製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
- 仕様関係 [sn_prd_pm_specification_relationship]

製品カタログオープン API - 削除 /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/{id}

指定された製品オファリングを削除します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	削除する製品オファリングのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	製品仕様の削除またはアーカイブに関する失敗または成功のメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例では、ID が d6f8d9995b020210235d85cced81c7eb の製品オファリングを削除します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/d6f8d9995b020210235d85cced81c7eb" \
--request DELETE\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文は、削除成功のメッセージを返します。

```
"The product offering (d6f8d9995b020210235d85cced81c7eb) is successfully deleted"
```

製品カタログオープン **API** - 削除 **/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/{id}**

特定のsys_idを持つ価格明細を無効にしますが、削除はしません。

価格明細を非アクティブ状態に設定するために、この DELETE メソッドは価格明細の終了日を今日の日付に更新します。終了日が本日より前の価格明細も、非アクティブと見なされます。非アクティブな価格明細は、関連する GET メソッドでは取得できません。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	削除する価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	価格明細の非アクティブ化の成功または失敗に関するメッセージを含むステータスコード。

Example: cURL 要求

次の例は、指定されたsys_idの価格表を正常に非アクティブ化または削除する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c" \
--request DELETE\
--user 'username':'password'
```

起動します応答は、成功した非アクティブ化に関する詳細を含む200ステータスコードを返します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
Status: 200 OK
"The price list line (994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c) is inactive successfully"
```

製品カタログオープン **API** - 削除 **/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/{id}**

指定された製品仕様を削除またはアーカイブします。

このDELETEメソッドを呼び出すと、製品仕様は、その状態に応じて削除またはアーカイブできます。

- ドラフトステータスの製品仕様が正常に削除されました。応答は成功メッセージを返します。
- アーカイブ済みステータスの製品仕様は削除できません。この応答は、仕様が既にアーカイブされているというメッセージを返します。
- ドラフトステータスではなく、他の製品仕様またはオファリングに関連付けられている製品仕様はアーカイブされますが、削除はされません。この応答は、仕様がアクティブ状況からアーカイブ化済み状況に移行したことを示すメッセージを返します。
- アクティブな製品仕様またはオファリングに関連付けられている製品仕様は削除できません。応答はエラーメッセージを返します。

URL 形式

デフォルト URL: /sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	削除する製品仕様のSys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	製品仕様の削除またはアーカイブに関する失敗または成功のメッセージ。

Example: cURL 要求

次の例では、ID が 8ef57fa05b308210235d85cced81c7d8 の製品仕様を削除します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/8ef57fa05b308210235d85cced81c7d8" \
--request DELETE\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文は、成功または失敗のメッセージを返します。

```
"The product specification (8ef57fa05b308210235d85cced81c7d8) is successfully deleted"
```

製品カタログオープン **API - GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog**

すべての製品オファリングカタログのリストを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、*Content-Range* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	製品オファリングカタログの説明。フィールドに値が含まれている場合にのみ返されます。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
ID	製品オファリングカタログのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリングカタログ [sn_prd_pm_product_offering_catalog]
lifecycleStatus	価格明細の現在のライフサイクルステータス。 有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列
名前	製品オファリングカタログの名前。 データタイプ：文字列
ステータス	製品オファリングカタログのステータス。 可能な値:公開済み データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、すべての製品オファリングカタログを取得します。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "id": "341f4953b71a9910ff00f203ae11a9bb",
    "name": "Home Internet Plan",
    "lifecycleStatus": "Active",
    "status": "published"
  },
  {
    "id": "69f494792b11525047f3f3e30391bf66",
    "name": "Chemical Processing",
    "lifecycleStatus": "Active",
    "description": " Catalog for Chemical Processing Industry",
    "status": "published"
  }
]
```

製品カタログオープン **API - GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog/{id}**

製品オファリングカタログを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する製品オファリングカタログの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリングカタログ [sn_prd_pm_product_offering_catalog]

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールド。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	製品オファリングカタログの説明。 データタイプ：文字列
ID	製品オファリングカタログのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリングカタログ [sn_prd_pm_product_offering_catalog]
lifecycleStatus	価格明細の現在のライフサイクルステータス。 有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列
名前	製品オファリングカタログの名前。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、Enterprise Mobile Plan の製品オファリングカタログを取得します。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog/69f494792b11
525047f3f3e30391bf66" \
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文。

```
{
  "id": "69f494792b11525047f3f3e30391bf66",
  "name": "Chemical Processing",
  "lifecycleStatus": "Active",
  "description": " Catalog for Chemical Processing Industry"
}
```

製品カタログオープン **API:GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering**

指定されたフィルター設定に基づいて、すべての製品オファリングまたは製品オファリングのサブセットを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • category • channel • description • externalId • id • internalId • internalVersion • lastUpdate • name • productCharacteristic • productOfferingPrice • productOfferingTerm • productSpecification • prodSpecCharValueUse • validFor • バージョン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールドを返します。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
specification	製品仕様 sys_id で製品オファリングをフィルタリングします。指定された製品仕様 sys_id を持つ製品オファリングのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
state	製品オファリングをステータス別にフィルタリングします。指定されたステータスの製品オファリングのみが応答で返されます。 有効な値： • アーカイブ済み • draft • 公開済み • 引退 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、*Content-Range* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明

bundledGroupProductOffering	製品オ
	います。
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	"bu
	
	}
	]

bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption	関連す リング データ "bunc "nur "n }
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す グの下 データ
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す グの上 データ
bundledGroupProductOffering。bundledProductOffering	バンド *bundl* データ
bundledGroupProductOffering。身分証明書	バンド ループ データ テーブ [sn_pr
bundledGroupProductOffering。名前	子製品 データ
bundledProductOffering	製品オ ファリ 承しま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データ
	"bund
	{
	"bu
	"hr
	}
	]

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption	製品オ の製品 データ "bund "nur "nur "n }
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferDefault	関連す ファリ データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。externalId	製品オ 製品オ 成 」 データ
bundledProductOffering。HREF	関連す データ
bundledProductOffering。身分証明書	バンド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブル
bundledProductOffering。名前	製品オ データ
bundledProductOffering。バージョン	製品オ データ テーブル [extern

category	製品が
	データ
	"cate
	{
	"id
	"na
	}
	]

category.id	カテゴ データ
category.name	カテゴ データ

channel	製品オ
	データ
	"char
	{
	"de
	"id
	"na
	}
	]

channel.description	チャネ データ
channel.id	チャネ データ テーブル
channel.name	チャネ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
description	製品オ データ
displayName	製品オ データ
externalId	製品オ データ テーブ extern
href	リソー データ デフォ
id	必須。 データ テーブ initial_
internalId	製品オ データ テーブ [initial_
internalVersion	製品オ データ テーブ バージ
バンドル	製品オ 可能な • true • false データ デフォ
販売可能	関連付 リング

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な • true • false データ デフォ
lastUpdate	製品オ データ
lifecycleStatus	製品オ 有効な • アク • ドラ • 非ア データ デフォ
name	製品オ データ

prodSpecCharValueUse	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"
	"
	"
	"
	"
	}
	]

prodSpecCharValueUse。形容	特性の データ
prodSpecCharValueUse。名前	特性の データ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue	特性の データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"prod
	{
	"is
	"is
	"va
	"va
	}
	]

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値 データ 形式:YY
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の データ
prodSpecCharValueUse。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。validFor。startDateTime	特性の データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式:YY
prodSpecCharValueUse。値タイプ	*prodSp* ラメー 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ
productCharacteristic	製品特 データ `"prod { "na "va } ]`
productCharacteristicです。名前	特性の データ
productCharacteristicです。価値	特性の データ
productOfferingCharacteristic	製品オ 計画ラ 取るこ ん。 製品オ 作成

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データ
	`produ`
	`{`
	`"ch`
	`"na`
	`"va`
	`}`
	`]`

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecification	製品オ
	データ
	`"char`
	`{`
	`"is`
	`"is`
	`"va`
	`}`
	`]`

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。isDefault	関連す グ。 可能な • true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。必須か	関連す 可能な • true • false データ デフォ

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。価値	関連す
	たとえ
	`"char`
	`{`
	`"va`
	`},`
	`{`
	`"va`
	`}`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
productOfferingCharacteristic。名前	関連付 データ
productOfferingCharacteristic。値タイプ	*produ* *chara* イプ。 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

productOfferingPrice	製品オ
	
	データ
	`"prod`
	`{`
	`"pr`
	`"pr`
	`}`
	`]`

productOfferingPrice です。価格	製品オ
	
	データ
	`"price`
	`"tax`
	`}`

productOfferingPrice です。price.taxIncludedAmount	製品オ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ "taxIr "uni "valu }
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount.unit	製品オ データ
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込み データ
productOfferingPrice です。価格タイプ	製品オ 可能な • nonR • recu データ
productOfferingTerm	製品オ データ
productSpecification	製品の データ "prod "id": "inte "inte "nar "ver }
productSpecificationです。身分証明書	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部 ID	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部バージョン	製品仕 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル バージ
productSpecificationです。名前	製品仕 データ テーブル 前フィ
productSpecificationです。バージョン	製品仕 データ テーブル [extern
ステータス	製品オ 可能な • draf • 公開 データ
validFor	製品オ データ "valid "end "sta }
validFor。endDateTime	製品オ データ フォー
validFor.startDateTime	製品オ データ フォー
バージョン	製品オ データ テーブル [extern

次のコード例では、最初の 2 つの製品オファリングレコードを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering?limit
=2" \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文：


```
[
 {
  "id": "7b012c4d41ea7910f8771355f12634a4",
  "externalId": "7b012c4d41ea7910f8771355f12634a4",
  "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/0361dd9fd0a63110f8770dbf976be16f",
  "name": "Ultimate internet - 1Gbps Plan",
  "displayName": "Ultimate internet - 1Gbps Plan",
  "description": "Ultimate internet - 1Gbps Plan",
  "isSellable": true,
  "lifecycleStatus": "Active",
  "isBundle": false,
  "lastUpdate": "2025-03-08 02:07:04",
  "version": "",
  "internalVersion": "1",
  "internalId": "0361dd9fd0a63110f8770dbf976be16f",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2023-11-14",
   "endDateTime": ""
  },
  "productOfferingTerm": "not_applicable",
  "productOfferingPrice": [
   {
    "priceType": "recurring",
    "price": {
     "taxIncludedAmount": {
      "unit": "USD",
      "value": 0
     }
    }
   },
   {
    "priceType": "nonRecurring",
    "price": {
     "taxIncludedAmount": {
      "unit": "USD",
      "value": 0
     }
    }
   }
  ],
  "productOfferingCharacteristic": "",
  "bundledProductOffering": [],
  "bundledGroupProductOffering": [],
  "productSpecification": {},
  "prodSpecCharValueUse": [],
  "channel": "",
  "category": [
   {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "e6f0159fd0a63110f8770dbf976be18c",
      "name": "Internet"
    }
   ],
   "status": "published"
 },
 {
   "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
   "externalId": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
   "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/03c99cb53bf066509b48d69a04e45a1
1",
   "name": "Internet bundle",
   "displayName": "Internet bundle",
   "description": "Internet bundle",
   "isSellable": false,
   "lifecycleStatus": "Draft",
   "isBundle": true,
   "lastUpdate": "2025-04-09 15:59:09",
   "version": "",
   "internalVersion": "1",
   "internalId": "03c99cb53bf066509b48d69a04e45a11",
   "validFor": {
    "startDateTime": "2028-12-15",
    "endDateTime": "2034-01-14"
   },
   "productOfferingTerm": "not_applicable",
   "productOfferingPrice": [
    {
     "priceType": "recurring",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
       "unit": "USD",
       "value": 0
      }
     }
    },
    {
     "priceType": "nonRecurring",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
       "unit": "USD",
       "value": 0
      }
     }
    }
   ],
   "productOfferingCharacteristic": [
    {
     "name": "Connectivity need",
     "valueType": "choice",
     "characteristicValueSpecification": [
      {
       "isMandatory": false,
       "isDefault": false,
       "value": "When in use"
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ]
    },
    {
      "name": "Firewall Security",
      "valueType": "choice",
      "characteristicValueSpecification": [
        {
          "isMandatory": false,
          "isDefault": true,
          "value": "Premium"
        }
      ]
    }
  ],
  "bundledProductOffering": [
    {
      "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/57c99cb53bf066509b48d69a04e45a1
7",
      "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be168",
      "externalId": "EXT-123",
      "name": "Solana Sports streaming channel",
      "version": "1",
      "bundledProductOfferingOption": {
        "numberRelOfferDefault": "1",
        "numberRelOfferLowerLimit": "1",
        "numberRelOfferUpperLimit": "1"
      }
    }
  ],
  "bundledGroupProductOffering": [
    {
      "id": "063b957843235210a82ed6085bb8f205",
      "name": "Streaming Channel",
      "bundledProductOffering": [
        {
          "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/5bc99cb53bf066509b48d69a04e45a1
a",
          "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
          "externalId": "EXT-345",
          "name": "Solana Movie streaming channel",
          "version": "1",
          "bundledProductOfferingOption": {
            "numberRelOfferDefault": "1",
            "numberRelOfferLowerLimit": "1",
            "numberRelOfferUpperLimit": "1"
          }
        }
      ],
      "bundledGroupProductOfferingOption": {
        "numberRelOfferLowerLimit": "1",
        "numberRelOfferUpperLimit": "1"
      }
    }
  ],
  "productSpecification": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
    "name": "SD-WAN Service Package",
    "version": "",
    "internalVersion": "3",
    "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6"
   },
   "prodSpecCharValueUse": [
    {
     "name": "Tenancy",
     "description": "Tenancy",
     "valueType": "choice",
     "validFor": {
      "startDatetime": "2025-02-27 21:04:24"
     },
     "productSpecCharacteristicValue": [
      {
       "value": "Premium (>50 sites)",
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       },
       "isDefault": false,
       "isMandatory": false
      },
      {
       "value": "Base (10 site)",
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       },
       "isDefault": false,
       "isMandatory": false
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5"
     }
    }
   ],
   "channel": [
    {
     "id": "58ad5522c3702010df4773ce3640ddb2",
     "name": "Agent Assist"
    }
   ],
   "category": [
    {
     "id": "13e305a143b631105029d1529ab8f267",
     "name": "SD-WAN_all_offers"
    }
   ],
   "status": "draft"
  }
]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品カタログオープン **API - GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/{id}**

製品オファリングを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する製品オファリングの初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの [initial_version] フィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • category • channel • description • externalId • id • internalId • internalVersion • lastUpdate • name • productCharacteristic • productOfferingPrice • productOfferingTerm • productSpecification • prodSpecCharValueUse • validFor • バージョン データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：すべてのフィールドを返します。
specification	製品仕様 sys_id で製品オファリングをフィルタリングします。指定された製品仕様 sys_id を持つ製品オファリングのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
state	製品オファリングをステータス別にフィルタリングします。指定されたステータスの製品オファリングのみが応答で返されます。 有効な値： • アーカイブ済み • draft • 公開済み • 引退 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター

名前	説明

bundledGroupProductOffering	製品オ
	います。
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	"bu
	}
	]

bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption	関連す リング データ "bunc "nur "n }
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す グの下 データ
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す グの上 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
bundledGroupProductOffering。bundledProductOffering	バンド *bundl* データ
bundledGroupProductOffering。身分証明書	バンド ループ データ テーブ [sn_pr
bundledGroupProductOffering。名前	子製品 データ

bundledProductOffering	製品オ
	ファリ
	承しま
	データ
	`"bund`
	`{`
	`"bu`
	`"hr`
	`}`
	`]`

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption	製品オ
	の製品
	データ
	`"bund`
	`"nur`
	`"nur`
	`"n`
	`}`

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferDefault	関連す ファリ データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す リング データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。externalId	製品オ 製品オ 成 」 データ
bundledProductOffering。HREF	関連す データ
bundledProductOffering。身分証明書	バンド データ テーブ
bundledProductOffering。名前	製品オ データ
bundledProductOffering。バージョン	製品オ データ テーブ [extern

category	製品が
	データ
	"cate
	{
	"id
	"na
	}
	]

category.id	カテゴ データ
category.name	カテゴ データ
channel	製品オ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"char
	{
	"de
	"id
	"na
	}
	]

チャンネル。形容	チャネ データ
channel.id	チャネ データ テーブ
channel.name	チャネ データ
description	製品オ データ
displayName	製品オ データ
externalId	製品オ データ テーブ extern
href	リソー データ デフォ
id	必須。 データ テーブ initial_
internalId	製品オ データ テーブ [initial_
internalVersion	製品オ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ バージ
バンドル	製品オ 可能な • true • false データ デフォ
販売可能	関連付 リング 可能な • true • false データ デフォ
lastUpdate	製品オ データ 形式:Y
lifecycleStatus	製品オ 可能な • アク • 非ア • ドラ データ デフォ
名前	製品オ データ
prodSpecCharValueUse	製品オ データ "prod {

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"c "r "p "v "v }]
prodSpecCharValueUse。形容	特性の データ
prodSpecCharValueUse。名前	特性の データ

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue	特性の
	データ
	"prod
	{
	"is
	"is
	"va
	"va
	}
	]

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式:Y
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の データ
prodSpecCharValueUse。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。validFor。startDateTime	特性の データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。値タイプ	*prodS* ラメー 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ
productCharacteristic	製品特 データ "prod { " "

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
productCharacteristicです。名前	特性の データ
productCharacteristicです。価値	特性の データ

productOfferingCharacteristic	製品オ
	計画ラ
	取るこ
	ん。
	製品オ
	作成
	データ
	produ
	{
	"ch
	"na
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecification	製品オ
	データ
	"char
	{
	"is
	"is
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。isDefault	関連す グ。 可能な • true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。必須か	関連す 可能な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。価値	関連す たとえ `"char { "va }, { "va } ]` データ
productOfferingCharacteristic。名前	関連付 データ
productOfferingCharacteristic。値タイプ	*produ charac* イプ。 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

productOfferingPrice	製品オ
	
	データ
	"prod
	{
	"
	"
	}
	]

productOfferingPrice です。価格	製品オ データ "price "tax }
productOfferingPrice です。価格。税込み金額	製品オ データ "taxIn "un "va }
productOfferingPrice です。価格。taxIncludedAmount です。単位	製品オ データ
productOfferingPrice です。価格。taxIncludedAmount です。価値	税込み データ
productOfferingPrice です。価格タイプ	製品オ ます。 可能な • nonR • recu データ
productOfferingTerm	製品オ データ
productSpecification	製品の データ "prod "id" "inte "inte

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"nar "ver }
productSpecificationです。身分証明書	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部 ID	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部バージョン	製品仕 データ テーブ バージ
productSpecificationです。名前	製品仕 データ テーブ 前フィ
productSpecificationです。バージョン	製品仕 データ テーブ [extern
ステータス	製品オ 可能な • draf • 公開 データ
validFor	製品オ データ "valid "enc "sta }
validFor。endDateTime	製品オ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ 形式：Y
validFor。startDateTime	製品オ データ 形式：Y
バージョン	製品オ データ テーブ [extern

Example: cURL 要求

この例では、指定された製品オファリングを取得します。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/03c9
9cb53bf066509b48d69a04e45a11"
--user 'username':'password'
```

応答本文：


```
{
 "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
 "externalId": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
 "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/03c99cb53bf066509b48d69a04e45a1
1",
 "name": "Internet bundle",
 "displayName": "Internet bundle",
 "description": "Internet bundle",
 "isSellable": false,
 "lifecycleStatus": "Draft",
 "isBundle": true,
 "lastUpdate": "2025-04-09 15:59:09",
 "version": "",
 "internalVersion": "1",
 "internalId": "03c99cb53bf066509b48d69a04e45a11",
 "validFor": {
  "startDateTime": "2028-12-15",
  "endDateTime": "2034-01-14"
 },
 "productOfferingTerm": "not_applicable",
 "productOfferingPrice": [
  {
   "priceType": "recurring",
   "price": {
    "taxIncludedAmount": {
     "unit": "USD",
     "value": 0
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
     }
    },
    {
     "priceType": "nonRecurring",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
       "unit": "USD",
       "value": 0
      }
     }
    }
  ],
  "productOfferingCharacteristic": [
    {
     "name": "Connectivity need",
     "valueType": "choice",
     "characteristicValueSpecification": [
      {
       "isMandatory": false,
       "isDefault": false,
       "value": "When in use"
      }
     ]
    },
    {
     "name": "Firewall Security",
     "valueType": "choice",
     "characteristicValueSpecification": [
      {
       "isMandatory": false,
       "isDefault": true,
       "value": "Premium"
      }
     ]
    }
  ],
  "bundledProductOffering": [
    {
     "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/57c99cb53bf066509b48d69a04e45a17",
     "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be168",
     "externalId": "EXT-123",
     "name": "Solana Sports streaming channel",
     "version": "1",
     "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
     }
    }
  ],
  "bundledGroupProductOffering": [
    {
     "id": "063b957843235210a82ed6085bb8f205",
     "name": "Streaming Channel",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "bundledProductOffering": [
      {
        "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/5bc99cb53bf066509b48d69a04e45a1
a",
        "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
        "externalId": "EXT-345",
        "name": "Solana Movie streaming channel",
        "version": "1",
        "bundledProductOfferingOption": {
          "numberRelOfferDefault": "1",
          "numberRelOfferLowerLimit": "1",
          "numberRelOfferUpperLimit": "1"
        }
      }
    ],
    "bundledGroupProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
  }
 ],
 "productSpecification": {
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6"
 },
 "prodSpecCharValueUse": [
  {
    "name": "Tenancy",
    "description": "Tenancy",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2025-02-27 21:04:24"
    },
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "Premium (>50 sites)",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false
      },
      {
        "value": "Base (10 site)",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false
      }
    ],
    "productSpecification": {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5"
    }
   }
 ],
 "channel": [
   {
    "id": "58ad5522c3702010df4773ce3640ddb2",
    "name": "Agent Assist"
   }
 ],
 "category": [
   {
    "id": "13e305a143b631105029d1529ab8f267",
    "name": "SD-WAN_all_offers"
   }
 ],
 "status": "draft"
}
```


製品カタログオープン **API:GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice**

インスタンス内のすべての価格明細レコードを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメーター

名前	説明
lastUpdate	価格ラインの最終更新日で結果をフィルタリングします。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
名前	指定された価格リストの名前に属する価格明細をフィルタリングします。 テーブル:価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列
price.value	特定の表示価格値で結果をフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
priceList.id	結果をフィルタリングして、指定されたsys_idの価格リストのみを返します。 テーブル:価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列
価格タイプ	製品オファリングの価格設定方法別に結果をフィルタリングします。 有効な値： • 繰り返し: 企業は、指定された頻度で繰り返し価格設定金額を請求できます。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金をサポートします。 データタイプ：文字列
productOffering です。身分証明書	製品オファリングのsys_idで価格明細をフィルタリングします。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。身分証明書	測定単位のsys_idで価格明細をフィルタリングします。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
validFor。endDateTime	指定された終了日時で価格明細をフィルタリングします。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
validFor。startDateTime	指定された開始日時で価格明細をフィルタリングします。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
@type	価格明細のタイプ。常に ProductOfferingPrice の値です。 データタイプ：文字列
href	インスタンス内の価格明細レコードの URL。 データタイプ：文字列
ID	価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
バンドル	価格明細が単一の製品の一部であるか、製品のバンドルであるかを示すフラグ。 有効な値： • true:価格明細はバンドルの一部です。 • false:価格明細はバンドルに含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
lastUpdate	価格明細が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
lifecycleStatus	価格明細の現在のライフサイクルステータス。 有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列

価格	価格明細の表示価格の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"price": {`
	`"units": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

price.units	価格の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] データタイプ：文字列
price.value	価格の値。 データタイプ:文字列(数値で表される)

priceList	価格明細に関連付けられた価格リスト情報。
	データタイプ: オブジェクト
	`"priceList": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
priceList.id	価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] テーブル内の価格リスト Sys_id。 データタイプ：文字列
priceList.name	価格リストの名前。 データタイプ：文字列
priceList.@type	価格リストのタイプ。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。常に `priceList` の値を持ちます。 データタイプ：文字列
価格タイプ	この価格明細に関連付けられている製品オファリングの価格設定方法。 可能な値： • 繰り返し:指定した頻度で繰り返し価格設定金額を請求します。*`recurringChargePeriodType`*の値は、充電の頻度を示します。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金。 データタイプ：文字列

productOffering	価格明細に関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"internalVersion": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの sys_id。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。内部バージョン	製品オファリングの内部バージョン番号。例: PRDOF01024。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。名前	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
recurringChargePeriodType	この価格明細に関連付けられた製品オファリングの周期性または頻度。*`priceType`*が繰り返しに設定されている場合は頻度タイプを返し、それ以外の場合は空の文字列を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 毎年 • 月次 データタイプ：文字列

unitOfMeasure	価格明細に関連付けられた測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unitOfMeasure": {`
	`"id": "String",`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

unitOfMeasure.amount	測定単位の金額。 データタイプ：数値
unitOfMeasure.id	測定単位のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。単位	価格明細に関連付けられた測定単位のタイプ。たとえば、年やバンドルなどです。 データタイプ：文字列

validFor	価格明細が有効な期間。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDate": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

validFor.endDate	価格明細が有効である終了日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.startDate	価格明細が有効である開始日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)

Example: cURL 要求

次の例では、インスタンスに存在する 2 つの価格明細をすべて返します。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/
 catalogmanagement/productOfferingPrice " \
--request GET\
--user 'username':'password'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文。


```
[
 {
  "id": "2c4628ac7f4f9e50f8994fa63c86653c",
  "name": "new Price list",
  "lastUpdate": "2025-01-08 19:57:28",
  "isBundle": false,
  "lifecycleStatus": "Draft",
  "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/2c4628ac7f4f9e50f8994fa63c866
53c",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2027-03-22 22:15:58",
   "endDateTime": ""
  },
  "productOffering": {
   "id": "f2c92ac6a5260210f8774c9b4be6ce56",
   "name": "Managed Connectivity Services Supreme Bundle",
   "internalVersion": "1"
  },
  "priceType": "one_time",
  "recurringChargePeriodType": "",
  "unitOfMeasure": {
   "id": "9a7a119953020110286eddeeff7b1238",
   "amount": 1,
   "units": "Month"
  },
  "price": {
   "units": "USD",
   "value": "800"
  },
  "priceList": {
   "id": "d653246c7f4f9e50f8994fa63c86655a",
   "name": "new Price list",
   "@type": "priceList"
  },
  "@type": "ProductOfferingPrice"
 },
 {
  "id": "dfb7ec607f8f9e50f8994fa63c866569",
  "name": "new Price list",
  "lastUpdate": "2025-01-08 19:57:46",
  "isBundle": false,
  "lifecycleStatus": "Draft",
  "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/dfb7ec607f8f9e50f8994fa63c8665
69",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2026-05-28 22:15:58",
   "endDateTime": ""
  },
  "productOffering": {
   "id": "f2c92ac6a5260210f8774c9b4be6ce56",
   "name": "Managed Connectivity Services Supreme Bundle",
   "internalVersion": "1"
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "priceType": "one_time",
    "recurringChargePeriodType": "",
    "unitOfMeasure": {
      "id": "1eaa559953020110286eddeeff7b12c7",
      "amount": 1,
      "units": "Year"
    },
    "price": {
      "units": "USD",
      "value": "800"
    },
    "priceList": {
      "id": "d653246c7f4f9e50f8994fa63c86655a",
      "name": "new Price list",
      "@type": "priceList"
    },
    "@type": "ProductOfferingPrice"
  }
]
```


製品カタログオープン **API - GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/{id}**

特定の価格明細の詳細を取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	必須。取得する価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
lastUpdate	価格ラインの最終更新日で結果をフィルタリングします。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
名前	指定された価格リストの名前に属する価格明細をフィルタリングします。 テーブル:価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列
price.value	特定の表示価格値で結果をフィルタリングします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
priceList.id	結果をフィルタリングして、指定されたsys_idの価格リストのみを返します。 テーブル:価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列
価格タイプ	製品オファリングの価格設定方法別に結果をフィルタリングします。 有効な値： • 繰り返し: 企業は、指定された頻度で繰り返し価格設定金額を請求できます。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金をサポートします。 データタイプ：文字列
productOffering です。身分証明書	製品オファリングのsys_idで価格明細をフィルタリングします。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。身分証明書	測定単位のsys_idで価格明細をフィルタリングします。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
validFor。endDateTime	指定された終了日時で価格明細をフィルタリングします。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
validFor。startDateTime	指定された開始日時で価格明細をフィルタリングします。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
@type	価格明細のタイプ。常に ProductOfferingPrice の値です。 データタイプ：文字列
href	インスタンス内の価格明細レコードの URL。 データタイプ：文字列
ID	価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
バンドル	価格明細が単一の製品の一部であるか、製品のバンドルであるかを示すフラグ。 有効な値： • true:価格明細はバンドルの一部です。 • false:価格明細はバンドルに含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
lastUpdate	価格明細が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列
lifecycleStatus	価格明細の現在のライフサイクルステータス。 有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列

価格	価格明細の表示価格の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"price": {`
	`"units": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

price.units	価格の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] データタイプ：文字列
price.value	価格の値。 データタイプ:文字列(数値で表される)

priceList	価格明細に関連付けられた価格リスト情報。
	データタイプ: オブジェクト
	`"priceList": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
priceList.id	価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] テーブル内の価格リスト Sys_id。 データタイプ：文字列
priceList.name	価格リストの名前。 データタイプ：文字列
priceList.@type	価格リストのタイプ。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。常に `priceList` の値を持ちます。 データタイプ：文字列
価格タイプ	この価格明細に関連付けられている製品オファリングの価格設定方法。 可能な値： • 繰り返し:指定した頻度で繰り返し価格設定金額を請求します。*`recurringChargePeriodType`*の値は、充電の頻度を示します。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金。 データタイプ：文字列

productOffering	価格明細に関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"internalVersion": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの sys_id。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。内部バージョン	製品オファリングの内部バージョン番号。例: PRDOF01024。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。名前	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
recurringChargePeriodType	この価格明細に関連付けられた製品オファリングの周期性または頻度。*`priceType`*が繰り返しに設定されている場合は頻度タイプを返し、それ以外の場合は空の文字列を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 毎年 • 月次 データタイプ：文字列

unitOfMeasure	価格明細に関連付けられた測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unitOfMeasure": {`
	`"id": "String",`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

unitOfMeasure.amount	測定単位の金額。 データタイプ：数値
unitOfMeasure.id	測定単位のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。単位	価格明細に関連付けられた測定単位のタイプ。たとえば、年やバンドルなどです。 データタイプ：文字列

validFor	価格明細が有効な期間。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDate": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

validFor.endDate	価格明細が有効である終了日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.startDate	価格明細が有効である開始日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)

Example: cURL 要求

次の例では、ID dfb7ec60... の製品オファリング価格の詳細を返します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/dfb7ec607f8f9e50f8994fa63c866569" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET\
--user 'username':'password'
```

起動します


```
{
 "id": "dfb7ec607f8f9e50f8994fa63c866569",
 "name": "new Price list",
 "lastUpdate": "2025-01-08 19:57:46",
 "isBundle": false,
 "lifecycleStatus": "Draft",
 "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/dfb7ec607f8f9e50f8994fa63c8665
69",
 "validFor": {
  "startDateTime": "2026-05-28 22:15:58",
  "endDateTime": ""
 },
 "productOffering": {
  "id": "f2c92ac6a5260210f8774c9b4be6ce56",
  "name": "Managed Connectivity Services Supreme Bundle",
  "internalVersion": "1"
 },
 "priceType": "one_time",
 "recurringChargePeriodType": "",
 "unitOfMeasure": {
  "id": "1eaa559953020110286eddeeff7b12c7",
  "amount": 1,
  "units": "Year"
 },
 "price": {
  "units": "USD",
  "value": "800"
 },
 "priceList": {
  "id": "d653246c7f4f9e50f8994fa63c86655a",
  "name": "new Price list",
  "@type": "priceList"
 },
 "@type": "ProductOfferingPrice"
}
```


製品カタログオープン **API - GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification**

すべての製品仕様レコードを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • description • externalId • id • internalId • internalVersion • lastUpdate • name • productSpecCharacteristic • productSpecificationRelationship • resourceSpecification • serviceSpecification • validFor • バージョン データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールドを返します。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
state	製品仕様をステータス別にフィルタリングします。指定されたステータスの製品仕様のみが応答で返されます。 指定できる値: • アーカイブ済み • draft

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	• 公開済み • 引退 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ
displayName	製品仕様の表 データタイプ
externalId	製品仕様の外 データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルの ex
href	リソースレコ データタイプ デフォルト：
ID	製品仕様の Sy ID。 データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブルのsy external_idフ
internalId	製品仕様のSy データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルの in ド。
internalVersion	製品仕様のバ データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルのバ
バンドル	*productSpe* 品を表すか、 を示すフラグ。 可能な値： • true:製品仕 い、複数の • false:製品仕 まれていま データタイプ
lastUpdate	仕様が最後に データタイプ
lifecycleStatus	製品仕様の現 況。 可能な値： • アクティブ • 非アクティ • ドラフト データタイプ
name	仕様の名前。 データタイプ
productSpecCharacteristic	製品仕様特性。 データタイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"productSpe
	{
	"descripti
	"name": "
	
	"productSp
	[Array],
	"validFor"
	"valueTyp
	}
	]

productSpecCharacteristicです。形容	特性の説明。 データタイプ
productSpecCharacteristicです。名前	特性の名前。 データタイプ

productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue	特性の可能な
	
	データタイプ
	"productSpe
	{
	
	"isDefaul
	"isManda
	"validFor"
	"value": "
	}
	]

productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連する特性 であるかどう 可能な値： • true:デフォ • false:デフォ ん。 デフォルト値
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連する特性 かどうかを示 可能な値： • true:必須の • false:必須の デフォルト値
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が有効に

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ:
	"validFor": {
	"startDate
	}

productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値が有効 データタイプ 形式:YYYY-M
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の値。 データタイプ

productSpecCharacteristicです。validFor	特性が有効な
	データタイプ:
	"validFor": {
	"startDate
	}

productSpecCharacteristicです。validFor。startDateTime	特性の開始日。 データタイプ 形式:YYYY-M
productSpecCharacteristicです。値タイプ	特性の値タイ ど)。複合型ま ができます。 データタイプ 指定できる値: • 日付、住所 • 整数、日付/ • Array.Integ • Array.Sing • 1 行テスト • Array.Obje • Array.Date • Array.Deci • はい/いいえ • オブジェク • Array.Date • チェックボ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• メール • 選択肢
productSpecificationRelationship	この仕様と他 データタイプ "productSpe [{ "compatib "String", "id": "Stri "internall "internalV "name": " "prodSpe {Object}, "type": "S "validFor" "version":]
productSpecificationRelationship。compatibilityRelationshipType	製品仕様の互 値。 互換性関係の 参照してくだ テーブル:互換 [sn_compt_m
productSpecificationRelationship.id	関連仕様のSy データタイプ
productSpecificationRelationship。内部 ID	製品仕様関係 データタイプ
productSpecificationRelationship。内部バージョン	製品仕様関係 データタイプ
productSpecificationRelationship。名前	製品仕様関係 データタイプ
productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption	製品仕様関係 データタイプ: "prodSpecR "numberSp "numberSp "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"numberSp
	"String"
	}</pre>

productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption。numberSpecRelDefault	製品仕様のデ データタイプ
productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption。numberSpecRelLowerLimit	購入可能な注 データタイプ
productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption。numberSpecRelUpperLimit	購入可能な注 データタイプ
productSpecificationRelationship。種類	製品仕様関係 データタイプ

productSpecificationRelationship。validFor	製品仕様関係
	データタイプ
	<pre>"validFor": {
	"endDateT
	"startDate
	}</pre>

productSpecificationRelationship。validFor。endDateTime	関係の終了日。 データタイプ
productSpecificationRelationship。validFor。startDateTime	関係の開始日。 データタイプ
productSpecificationRelationship。バージョン	製品仕様関係 データタイプ

resourceSpecification	この製品仕様
	のリスト。
	データタイプ
	<pre>"resourceSp
	{
	"id": "Stri
	"internall
	"internalV
	"name": "
	"version":
	}
	]</pre>

resourceSpecification です。身分証明書	リソース仕様 ID。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルのsy external_idフ
resourceSpecification です。内部 ID	リソース仕様 ン (sys_id)。 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルの in ド。
resourceSpecification です。内部バージョン	リソース仕様 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルのバ
resourceSpecification です。名前	リソース仕様 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_
resourceSpecification です。バージョン	リソース仕様 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルの ex ルド。

serviceSpecification	この製品仕様
	のリスト。
	
	データタイプ
	
	"serviceSpe
	{
	"id": "Stri
	"internall
	"internalV
	"name": "
	"version":
	}
	]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceSpecificationです。身分証明書	サービス仕様の 外部 ID。 データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルのsy external_idフ
serviceSpecificationです。内部 ID	サービス仕様の データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルの in ド。
serviceSpecificationです。内部バージョン	サービス仕様の データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルのバ
serviceSpecificationです。名前	サービス仕様の データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_
serviceSpecificationです。バージョン	サービス仕様の データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルの ex ルド。
ステータス	製品仕様のス 可能な値： • draft • 公開済み データタイプ
validFor	仕様が有効な データタイプ: "validFor": { "endDateT

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"startDate }
validFor。endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ 形式：YYYY-
validFor。startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ 形式：YYYY-
バージョン	製品仕様の外 データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルの ex ルド。

Example: cURL 要求

この例では、最初の 2 つの製品仕様レコードを取得します。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecificati
on?limit=2" \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文：

```
[
  {
    "id": "0435b48a742e4a10f877468e695efa3c",
    "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/0435b48a742e4a10f877468e695ef
a3c",
    "name": "Managed PoS PS",
    "displayName": "Managed PoS PS",
    "version": "",
    "internalVersion": "1",
    "internalId": "0435b48a742e4a10f877468e695efa3c",
    "description": "Managed PoS PS",
    "lastUpdate": "2032-09-26 20:07:12",
    "lifecycleStatus": "Active",
    "isBundle": false,
    "validFor": {
      "startDateTime": "2032-09-26",
      "endDateTime": ""
    },
    "serviceSpecification": [],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"productSpecificationRelationship": [],
"resourceSpecification": [],
"productSpecCharacteristic": [
 {
  "productSpecCharacteristicValue": [
   {
    "value": "4",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    },
    "isDefault": false,
    "isMandatory": true
   },
   {
    "value": "2",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    },
    "isDefault": false,
    "isMandatory": true
   },
   {
    "value": "1",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    },
    "isDefault": false,
    "isMandatory": true
   }
  ],
  "name": "Number of POS Terminals",
  "description": "Number of POS Terminals",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
   "startDatetime": "2024-05-31 21:43:14"
  }
 },
 {
  "productSpecCharacteristicValue": [
   {
    "value": "Gold",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    },
    "isDefault": false,
    "isMandatory": true
   },
   {
    "value": "Bronze",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    },
    "isDefault": false,
    "isMandatory": true
   },
   {
    "value": "Silver",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": true
       }
      ],
      "name": "Managed Service Level",
      "description": "Managed Service Level",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
       "startDatetime": "2024-05-31 21:15:24"
      }
     }
   ],
   "status": "published"
 },
 {
   "id": "1a0936f840102610f87798b149fd435d",
   "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/1a0936f840102610f87798b149fd4
35d",
   "name": "Wi-Fi Configuration Setup Service PS",
   "displayName": "Wi-Fi Configuration Setup Service PS",
   "version": "",
   "internalVersion": "1",
   "internalId": "1a0936f840102610f87798b149fd435d",
   "description": "Wi-Fi Configuration Setup Service PS",
   "lastUpdate": "2025-03-13 21:01:14",
   "lifecycleStatus": "Active",
   "isBundle": false,
   "validFor": {
     "startDateTime": "2025-03-12",
     "endDateTime": ""
   },
   "serviceSpecification": [],
   "productSpecificationRelationship": [],
   "resourceSpecification": [],
   "productSpecCharacteristic": [],
   "status": "published"
 }
]
```


製品カタログオープン **API - GET /sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/{id}**

指定された製品仕様レコードを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/{id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する製品仕様のSys_idまたは初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのsys_idフィールドまたはinitial_versionフィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • description • externalId • id • internalId • internalVersion • lastUpdate • name • productSpecCharacteristic • productSpecificationRelationship • resourceSpecification • serviceSpecification • validFor • バージョン データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールドを返します。
state	製品仕様をステータス別にフィルタリングします。指定されたステータスの製品仕様のみが応答で返されます。 指定できる値: • アーカイブ済み • draft • 公開済み • 引退

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ
displayName	製品仕様の表 データタイプ
externalId	製品仕様の外 データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルの ex
href	リソースレコ データタイプ デフォルト：
ID	製品仕様の Sy ID。 データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルのsy external_idフ
internalId	製品仕様のSy データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルの in ド。
internalVersion	製品仕様のバ データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルのバ
バンドル	*productSpec* 品を表すか、 を示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:製品仕 り、複数の • false:製品仕 まれていま データタイプ デフォルト値
lastUpdate	製品仕様が最 データタイプ
lifecycleStatus	製品仕様の現 況。 有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティ データタイプ デフォルト：製
名前	製品仕様の名 データタイプ

productSpecCharacteristic	製品仕様特性。
	
	データタイプ
	
	"productSpe
	{
	"descripti
	"name": "
	
	"productSp
	[Array],
	"validFor"
	"valueTyp
	}
	]

productSpecCharacteristicです。形容	特性の説明。 データタイプ
productSpecCharacteristicです。名前	特性の名前。 データタイプ
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue	特性の可能な

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ
	"productSpe
	[
	{
	"isDefaul
	"isManda
	"validFor"
	"value": "
	}
	]

productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連する特性 であるかどう 可能な値： • true:デフォ • false:デフォ ん。 デフォルト値
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連する特性 かどうかを示 可能な値： • true:必須の • false:必須の デフォルト値

productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が有効に
	データタイプ
	"validFor": {
	"startDate
	}

productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値が有効 データタイプ 形式:YYYY-M
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の値。 データタイプ
productSpecCharacteristicです。validFor	特性が有効な データタイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"validFor": {
	"startDate
	}

productSpecCharacteristicです。validFor。startDateTime	特性の開始日。 データタイプ
productSpecCharacteristicです。値タイプ	特性の値タイ ど)。複合型ま ができます。 データタイプ 指定できる値: • 日付、住所 • 整数、日付/ • Array.Integ • Array.Sing • 1 行テスト • Array.Obje • Array.Date • Array.Deci • はい/いいえ • オブジェク • Array.Date • チェックボ • メール • 選択肢
productSpecificationRelationship	この仕様と他 データタイプ "productSpe [{ "compatib "String", "id": "Stri "internall "internalV "name": " "prodSpe {Object}, "type": "S "validFor"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"version":
	]</pre>

productSpecificationRelationship。compatibilityRelationshipType	製品仕様の互 値。 互換性関係の 参照してくだ テーブル:互換 [sn_compt_m
productSpecificationRelationship.id	関連仕様のSy データタイプ
productSpecificationRelationship。内部 ID	製品仕様関係 データタイプ
productSpecificationRelationship。内部バージョン	製品仕様関係 データタイプ
productSpecificationRelationship。名前	製品仕様関係 データタイプ

productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption	製品仕様関係
	
	データタイプ:
	<pre>"prodSpecR
	"numberSp
	"numberSp
	"String",
	"numberSp
	"String"
	}</pre>

productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption。numberSpecRelDefault	製品仕様のデ データタイプ
productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption。numberSpecRelLowerLimit	購入可能な注 データタイプ
productSpecificationRelationship。prodSpecRelationshipOption。numberSpecRelUpperLimit	購入可能な注 データタイプ
productSpecificationRelationship。種類	製品仕様関係 データタイプ
productSpecificationRelationship。validFor	製品仕様関係

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ:
	"validFor": {
	"endDateT
	"startDate
	}

productSpecificationRelationship。validFor。endDateTime	関係の終了日。 データタイプ
productSpecificationRelationship。validFor。startDateTime	関係の開始日。 データタイプ
productSpecificationRelationship。バージョン	製品仕様関係 データタイプ

resourceSpecification	この製品仕様
	のリスト。
	データタイプ
	"resourceSp
	{
	": "Stri
	"internalI
	"internalV
	"name": "
	"version":
	}
	]

resourceSpecification です。身分証明書	リソース仕様 ID。 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルのsy external_idフ
resourceSpecification です。内部 ID	リソース仕様 ン (sys_id)。 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルの in ド。
resourceSpecification です。内部バージョン	リソース仕様 データタイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルのバ
resourceSpecification です。名前	リソース仕様 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_
resourceSpecification です。バージョン	リソース仕様 データタイプ テーブル:リソ [sn_prd_pm_ テーブルの ex ルド。

serviceSpecification	この製品仕様
	のリスト。
	
	データタイプ
	
	"serviceSpe
	{
	"id": "Stri
	"internalI
	"internalV
	"name": "
	"version":
	}
	]

serviceSpecificationです。身分証明書	サービス仕様 外部 ID。 データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルのsy external_idフ
serviceSpecificationです。内部 ID	サービス仕様 データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルの in ド。
serviceSpecificationです。内部バージョン	サービス仕様 データタイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルのバ
serviceSpecificationです。名前	サービス仕様 データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_
serviceSpecificationです。バージョン	サービス仕様 データタイプ テーブル:サー [sn_prd_pm_ テーブルの ex ルド。
ステータス	製品仕様のス 可能な値： • draft • 公開済み データタイプ

validFor	仕様が有効な
	データタイプ:
	"validFor": {
	"endDateT
	"startDate
	}

validFor。endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ
validFor。startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ
バージョン	製品仕様の外 データタイプ テーブル:製品 [sn_prd_pm_ テーブルの ex ルド。

この例では、指定された製品仕様レコードを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecificati
on/cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6" \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文：


```
{
 "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
 "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/497a39a7c3d312105acc9e62b540
dd14",
 "name": "SD-WAN Service Package",
 "displayName": "SD-WAN Service Package v4",
 "version": "",
 "internalVersion": "4",
 "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
 "description": "SD WAN Service Package",
 "lastUpdate": "2029-04-15 20:05:37",
 "lifecycleStatus": "Active",
 "isBundle": true,
 "validFor": {
  "startDateTime": "2033-04-15",
  "endDateTime": ""
 },
 "serviceSpecification": [],
 "productSpecificationRelationship": [
  {
   "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
   "name": "SD-WAN Security",
   "version": "",
   "internalVersion": "2",
   "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
   "type": "Service",
   "compatibilityRelationshipType": "",
   "validFor": {
    "startDateTime": "2030-09-25",
    "endDateTime": "2035-10-27"
   }
  },
  {
   "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
   "name": "SD-WAN Edge Device",
   "version": "",
   "internalVersion": "2",
   "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
   "type": "Service",
   "compatibilityRelationshipType": "",
   "validFor": {
    "startDateTime": "2030-09-27",
    "endDateTime": "2035-10-27"
   }
  },
  {
   "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
   "name": "SD-WAN Controller",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "version": "",
    "internalVersion": "2",
    "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
    "type": "Service",
    "compatibilityRelationshipType": "",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2029-04-03",
      "endDateTime": ""
    }
  }
],
"resourceSpecification": [],
"productSpecCharacteristic": [
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "0.01",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false
      },
      {
        "value": "0.25",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false
      },
      {
        "value": "0.5",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false
      },
      {
        "value": "1",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        },
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false
      }
    ],
    "name": "Down Time",
    "description": "Down Time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-12-13 02:36:15"
    }
  },
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "value": "1 hr",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "2 hrs",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "4 hrs",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    }
  ],
  "name": "Mean Time to Restore (MTR)",
  "description": "Mean Time to Restore (MTR)",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-12-13 02:39:05"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "1 hr",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "4 hrs",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "2 hrs",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   "name": "Time to Restore (TTR)",
   "description": "Time to Restore (TTR)",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2027-12-13 02:37:25"
   }
  },
  {
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "99.50",
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     },
     "isDefault": false,
     "isMandatory": false
    },
    {
     "value": "99.99",
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     },
     "isDefault": false,
     "isMandatory": false
    },
    {
     "value": "99.00",
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     },
     "isDefault": false,
     "isMandatory": false
    },
    {
     "value": "99.75",
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     },
     "isDefault": false,
     "isMandatory": false
    }
   ],
   "name": "Up Time",
   "description": "Up time",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2027-12-13 02:34:30"
   }
  },
  {
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "5 Gbps",
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "1 Gbps",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "500 Mbps",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "2 Gbps",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    }
  ],
  "name": "Bandwidth",
  "description": "Bandwidth",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-12-13 02:32:11"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "Yes",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    },
    {
      "value": "No",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
    }
  ],
  "name": "Application Encryption",
  "description": "Application Encryption",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-12-13 02:29:08"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "Yes",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
     },
     {
      "value": "No",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      },
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false
     }
    ],
    "name": "Application Flow Backup",
    "description": "Application Flow Backup",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-12-13 02:30:39"
    }
   }
  ],
  "status": "published"
}
```


自動翻訳

製品カタログオープン **API - PATCH /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/{id}**

指定された製品オファリングを更新します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	更新する製品オファリングのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

bundledGroupProductOffering	製品オ
	います。
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	"bu
	
	}
	]

bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption	関連す リング データ "bunc "nur "n }
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す グの下 データ
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す グの上 データ
bundledGroupProductOffering。bundledProductOffering	バンド *bundl* データ
bundledGroupProductOffering。身分証明書	バンド ループ データ テーブ [sn_pr
bundledGroupProductOffering。名前	子製品

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データ

bundledProductOffering	製品オ
	ファリ
	承しま
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	
	}
	]

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption	製品オ の製品 データ "bunc "nur "nur "n }
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferDefault	関連す ファリ データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。身分証明書	バンド データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	テーブ
bundledProductOffering。externalId	製品オ 製品オ 成 」 データ
bundledProductOffering。名前	製品オ データ
bundledProductOffering。バージョン	製品オ データ テーブ [extern

カテゴリ	製品が
	データ
	"cate
	{
	"id
	"na
	}
	]
	テーブ

category.id	*categ* データ テーブ
category.name	カテゴ データ デフォ
channel	必須で データ "char { "de "id "na

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	}]
channel.description	チャネ データ デフォ
channel.id	必須。 データ テーブ
channel.name	チャネ データ デフォ
description	必須で データ
displayName	製品オ データ
externalId	製品オ データ テーブ extern
id	必須。 データ テーブ initial_
internalId	製品オ データ テーブ [initial_
internalVersion	製品オ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	テーブ バージ
バンドル	製品オ 可能な • true • false データ デフォ
販売可能	関連付 リング 可能な • true • false データ デフォ
lastUpdate	製品オ データ 形式:Y デフォ
lifecycleStatus	製品オ 可能な • アク • 非ア • ドラ データ
name	必須で データ
prodSpecCharValueUse	製品オ データ "prod { "c

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"r
	"p
	"v
	"v
	}
	]</pre>

prodSpecCharValueUse。形容	特性の データ
prodSpecCharValueUse.name	必須。 特性の データ

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue	特性の
	データ
	<pre>"prod
	{
	"is
	"is
	"va
	"va
	}
	]</pre>

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連す 可能な • true • false デフォ

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が
	データ
	<pre>"valid
	"sta
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値 データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の データ
prodSpecCharValueUse。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。validFor。startDateTime	特性の データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。値タイプ	prodS ラメー 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ
productCharacteristic	製品特

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	データ
	"prod
	{
	"na
	"va
	}
	]

productCharacteristic.name	特性の データ デフォ
productCharacteristic.value	特性の データ デフォ

productOfferingCharacteristic	製品オ
	計画ラ
	取るこ
	ん。
	製品オ
	作成
	データ
	produ
	{
	"ch
	"na
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecification	製品オ
	データ
	"char
	{
	"is
	"is
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。isDefault	関連す グ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	可能な • true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。必須か	関連す 可能な • true • false データ デフォ

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。価値	関連す
	たとえ
	"char
	{
	"va
	},
	{
	"va
	}
	]
	データ

productOfferingCharacteristic。名前	関連付 データ
productOfferingCharacteristic。値タイプ	*produ* *chara* イプ。 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

productOfferingPrice	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"pr
	"pr
	}
	]

productOfferingPrice.price	製品オ データ "price "tax }
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount	製品オ データ "taxIn "uni "val }
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount.unit	製品オ データ デフォ
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込み データ デフォ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
productOfferingPrice.priceType	製品オ を使用 有効な • nonR • recu データ
productOfferingTerm	製品オ データ デフォ
productSpecification	必須で データ "prod "id": "inte "inte "nar "ver }
productSpecification.id	必須。 データ テーブ ドまた
productSpecificationです。内部 ID	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部バージョン	製品仕 データ テーブ バージ
productSpecificationです。名前	製品仕 データ テーブ 前フィ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
productSpecificationです。バージョン	製品仕 データ テーブ [extern
ステータス	製品オ 可能な • draf • 公開 データ
validFor	必須で データ "valid "enc "sta }
validFor.endDateTime	必須。 データ 形式：
validFor.startDateTime	必須。 データ 形式：
バージョン	製品オ データ テーブ [extern

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON)**

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

bundledGroupProductOffering	製品オ
	います。
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	"bu
	
	}
	]

bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption	関連す リング データ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"bunc "nur "n }
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す グの下 データ
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す グの上 データ
bundledGroupProductOffering。bundledProductOffering	バンド *bundl* データ
bundledGroupProductOffering。身分証明書	バンド ループ データ テーブ [sn_pr
bundledGroupProductOffering。名前	子製品 データ

bundledProductOffering	製品オ
	ファリ
	承しま
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	
	}
	]

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption	製品オ の製品 データ "bunc "nur "nur

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"n }
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferDefault	関連す ファリ データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。身分証明書	バンド データ テーブ
bundledProductOffering。externalId	製品オ 製品オ 成 」 データ
bundledProductOffering。名前	製品オ データ
bundledProductOffering。バージョン	製品オ データ テーブ [extern

カテゴリ	製品が
	データ
	"cate
	{
	"id
	"na
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
category.id	カテゴ データ
category.name	カテゴ データ

channel	製品オ
	データ
	"char
	{
	"de
	"id
	"na
	}
	]

channel.description	チャネ データ
channel.id	チャネ データ テーブ
channel.name	チャネ データ
description	製品オ データ
displayName	製品オ データ
externalId	製品オ データ テーブ extern
href	リソー データ デフォ
id	必須。 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ initial_
internalId	製品オ データ テーブ [initial_
internalVersion	製品オ データ テーブ バージ
バンドル	製品オ 可能な • true • false データ デフォ
販売可能	関連付 リング 可能な • true • false データ デフォ
lastUpdate	製品オ データ
リフトサイクルステータス	現在の • アク • ドラ • 非ア データ デフォ
名前	製品オ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ

prodSpecCharValueUse	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"c
	"r
	"p
	"v
	"v
	}
	]

prodSpecCharValueUse。形容	特性の データ
prodSpecCharValueUse。名前	特性の データ

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue	特性の
	データ
	"prod
	{
	"is
	"is
	"va
	"va
	}
	]

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値 データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の データ
prodSpecCharValueUse。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。validFor。startDateTime	特性の データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。値タイプ	*prodS* ラメー 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ

productCharacteristic	製品特
	
	データ
	"prod
	{
	"na
	"va
	}
	]

productCharacteristicです。名前	特性の データ
productCharacteristicです。価値	特性の データ

productOfferingCharacteristic	製品オ
	計画ラ
	取るこ
	ん。
	
	製品オ
	作成
	
	データ
	produ
	{
	"ch
	"na
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecification	製品オ
	
	データ
	"char
	{
	"is
	"is
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。isDefault	関連す グ。 可能な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。必須か	関連す 可能な • true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。価値	関連す たとえ `"char { "va }, { "va } ]` データ
productOfferingCharacteristic。名前	関連付 データ
productOfferingCharacteristic。値タイプ	*produ charac* イプ。 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

productOfferingPrice	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"pr
	"pr
	}
	]

productOfferingPrice です。価格	製品オ データ "price "tax }
productOfferingPrice です。価格。税込み金額	製品オ データ "taxIn "uni "valu }
productOfferingPrice です。価格。taxIncludedAmount.unit	製品オ データ
productOfferingPrice です。価格。taxIncludedAmount です。価値	税込み データ
productOfferingPrice です。価格タイプ	製品オ 可能な • nonR • recu データ
productOfferingTerm	製品オ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
productSpecification	製品の データ "prod "id": "inte "inte "nar "sta "sys "ver }
productSpecificationです。身分証明書	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部 ID	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部バージョン	製品仕 データ テーブ バージ
productSpecificationです。地位	公開済 データ
productSpecificationです。sys_id	製品仕 データ 表:製品
productSpecificationです。バージョン	製品仕 データ テーブ [extern
ステータス	製品オ 可能な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• draf • 公開 データ
validFor	製品オ データ "valid "end "sta }
validFor。endDateTime	製品オ データ
validFor。startDateTime	製品オ データ
バージョン	製品オ データ テーブ [extern

次の例では、要求本文で提供された情報を使用して、sys_id 313b917843235210a82ed6085bb8f2c7 で製品オファリングを更新します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/313b91
7843235210a82ed6085bb8f2c7" \
--request PATCH\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
--data '{
  "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
  "name": "Internet bundle",
  "displayName": "Internet bundle",
  "description": "Internet bundle",
  "isSellable": false,
  "lifecycleStatus": "Draft",
  "isBundle": true,
  "lastUpdate": "2025-02-05 06:39:45",
  "version": "",
  "internalVersion": "1",
  "internalId": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2028-12-15",
    "endDateTime": "2034-01-14"
  },
  "productOfferingTerm": "not_applicable",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"productOfferingPrice": [
 {
  "priceType": "recurring",
  "price": {
   "taxIncludedAmount": {
    "unit": "USD",
    "value": "0"
   }
  }
 },
 {
  "priceType": "nonRecurring",
  "price": {
   "taxIncludedAmount": {
    "unit": "USD",
    "value": "0"
   }
  }
 }
],
"productOfferingCharacteristic": [
 {
  "name": "Firewall Security",
  "valueType": "choice",
  "characteristicValueSpecification": [
   {
    "value": "Premium",
    "isMandatory": false,
    "isDefault": true
   }
  ]
 },
 {
  "name": "Connectivity need",
  "valueType": "choice",
  "characteristicValueSpecification": [
   {
    "value": "When in use",
    "isMandatory": false,
    "isDefault": false
   }
  ]
 }
],
"bundledProductOffering": [
 {

  "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be168",
  "name": "Solana Sports streaming channel",
  "version": "1",
  "externalId": "EXT-123",

  "bundledProductOfferingOption": {
   "numberRelOfferDefault": "1",
   "numberRelOfferLowerLimit": "1",
   "numberRelOfferUpperLimit": "1"
  }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
],
"bundledGroupProductOffering": [
  {
    "id": "063b957843235210a82ed6085bb8f205",
    "name": "Streaming Channel",
    "bundledProductOffering": [
      {
        "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
        "name": "Solana Movie streaming channel",
        "version": "1",
        "externalId": "EXT-123",
        "bundledProductOfferingOption": {
          "numberRelOfferDefault": "1",
          "numberRelOfferLowerLimit": "1",
          "numberRelOfferUpperLimit": "1"
        }
      }
    ],
    "bundledGroupProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
  }
],
"productSpecification": {
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6"
},
"prodSpecCharValueUse": [
  {
    "name": "Tenancy",
    "description": "Tenancy",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-12-18 21:04:24"
    },
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "Premium (>50 sites)",
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "Base (10 site)",
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    "productSpecification": {
     "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
     "name": "SD-WAN Controller",
     "version": "",
     "internalVersion": "1",
     "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5"
    }
   }
  ],
  "channel": [
   {
    "id": "58ad5522c3702010df4773ce3640ddb2",
    "name": "Agent Assist"
   }
  ],
  "category": [
   {
    "id": "13e305a143b631105029d1529ab8f267",
    "name": "SD-WAN_all_offers"
   }
  ],
  "status": "draft"
}'
```


応答本文：


```
{
 "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
 "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/313b917843235210a82ed6085bb8f2c
7",
 "name": "Internet",
 "displayName": "Internet",
 "description": "Internet bundle",
 "isSellable": false,
 "lifecycleStatus": "Draft",
 "isBundle": true,
 "lastUpdate": "2025-02-05 06:39:45",
 "version": "",
 "internalVersion": "1",
 "internalId": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
 "validFor": {
  "startDateTime": "2028-12-15",
  "endDateTime": "2034-01-14"
 },
 "productOfferingTerm": "not_applicable",
 "productOfferingPrice": [
  {
   "priceType": "recurring",
   "price": {
    "taxIncludedAmount": {
     "unit": "USD",
     "value": "0"
    }
   }
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  {
    "priceType": "nonRecurring",
    "price": {
      "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": "0"
      }
    }
  }
],
"productOfferingCharacteristic": [
  {
    "name": "Firewall Security",
    "valueType": "choice",
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "Premium",
        "isMandatory": false,
        "isDefault": true
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Connectivity need",
    "valueType": "choice",
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "When in use",
        "isMandatory": false,
        "isDefault": false
      }
    ]
  }
],
"bundledProductOffering": [
  {
        "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be168",
    "name": "Solana Sports streaming channel",
    "version": "1",
    "externalId": "EXT-123",
    "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
  },
  {
    "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be16c",
    "name": "Solana TV shows streaming channel",
    "version": "1",
    "externalId": "EXT-456",

    "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
 ],
 "bundledGroupProductOffering": [
  {
   "id": "063b957843235210a82ed6085bb8f205",
   "name": "Streaming Channel",
   "bundledProductOffering": [
    {

     "name": "Internet",
     "version": "1",
     "externalId": "EXT-678",
     "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
     }
    }
   ],
   "bundledGroupProductOfferingOption": {
    "numberRelOfferLowerLimit": "1",
    "numberRelOfferUpperLimit": "3"
   }
  },
  {
   "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
   "name": "Streaming Channel",
   "bundledProductOffering": [
    {
     "id": "1161a4f8436b1210a82ed6085bb8f216",
     "name": "Internet",
     "version": "1",
     "externalId": "EXT-910",
     "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
     }
    }
   ],
   "bundledGroupProductOfferingOption": {
    "numberRelOfferLowerLimit": "1",
    "numberRelOfferUpperLimit": "1"
   }
  }
 ],
 "productSpecification": {
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6"
 },
 "prodSpecCharValueUse": [
  {
   "name": "Tenancy",
   "description": "Tenancy",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-12-18 21:04:24"
    },
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "Premium (>50 sites)",
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "Advance (50 site)",
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "Base (10 site)",
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      }
    ],
    "productSpecification": {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5"
    }
  }
 ],
 "channel": [
  {
    "id": "58ad5522c3702010df4773ce3640ddb2",
    "name": "Agent Assist"
  }
 ],
 "category": [
  {
    "id": "13e305a143b631105029d1529ab8f267",
    "name": "SD-WAN_all_offers"
  }
 ],
 "status": "draft"
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品カタログオープン **API - PATCH /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/{id}**

価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] テーブルの指定されたsys_idで価格明細レコードを更新します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	必須。取得する価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
@type	必須。価格明細のタイプ。常に ProductOfferingPrice の値です。 データタイプ：文字列
externalId	価格明細の外部 ID。 データタイプ：文字列
バンドル	価格明細が単一の製品の一部であるか、製品のバンドルであるかを示すフラグ。 有効な値： • true:価格明細はバンドルの一部です。 • false:価格明細はバンドルに含まれていません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
lastUpdate	必須。価格ラインが最後に更新された日付。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
ライフサイクルステータス	必須。製品リスト品目の現在のライフサイクル状況。 有効な値： • アクティブ • draft • 非アクティブ データタイプ：文字列 デフォルト：draft
名前	必須。価格明細を指定する名前。 データタイプ：文字列

価格	必須。価格明細の表示価格の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"price": {`
	`"unit": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

価格.単位	必須。価格明細の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] テーブル。 データタイプ：文字列
price.value	必須。価格の値。 データタイプ:文字列 (数値で表されます。たとえば 、「800」など)。

priceList	必須。価格明細に関連付けられた価格リスト情報。
	データタイプ: オブジェクト
	`"priceList": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

priceList.id	必須。価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
priceList.name	価格明細の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
priceList.@type	価格明細のタイプ。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。値は常に priceList です。 データタイプ：文字列
価格タイプ	必須。製品オファリングの価格設定方法で価格明細をフィルタリングします。 有効な値： • 繰り返し:指定した頻度で繰り返し価格設定金額を請求します。頻度は *recurringChargePeriodType* パラメーターで設定されます。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金をサポートします。 データタイプ：文字列 デフォルト:recurring

productOffering	必須。価格明細の製品オファリング。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"internalVersion": "String"`
	`}`

productOffering です。身分証明書	必須。製品オファリングの sys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
productOffering です。内部バージョン	製品オファリングの内部バージョン番号。 データタイプ:文字列 (数値で表されます。たとえば 、「1」など)。
productOffering です。名前	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列
recurringChargePeriodType	*priceType*を繰り返す場合は必須です。製品オファリングの作成時に選択されたコミットメント期間。 有効な値： • 毎年 • 月次

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

unitOfMeasure	必須。価格明細に関連付けられた測定単位の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"unitOfMeasure": {`
	`"id": "String",`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

unitOfMeasure です。量	測定単位の金額。 データタイプ：数値
unitOfMeasure です。身分証明書	必須。価格品目リストテーブル内の測定単位のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。単位	価格明細に関連付けられた測定単位のタイプ。たとえば、 それぞれ または バンドルです。 データタイプ：文字列

validFor	必須。価格明細が有効な期間。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"endDate": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

validFor.endDate	価格明細が有効である終了日。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.endDateTime	価格明細が有効である終了日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ:文字列 (glide_date)
validFor.startDate	価格明細が有効である開始日。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.startDateTime	価格明細が有効である開始日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ:文字列 (glide_date)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
ID	価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
href	インスタンス内の価格明細レコードの URL。 データタイプ：文字列
lastUpdate	価格明細が最後に更新された日時。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

名前	説明
	形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列

validFor	価格明細が有効な期間。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"endDate": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

validFor.endDate	価格明細が有効である終了日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.startDate	価格明細が有効である開始日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
バンドル	価格明細が単一の製品の一部であるか、製品のバンドルであるかを示すフラグ。 有効な値： • true:価格明細はバンドルの一部です。 • false:価格明細はバンドルに含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
lifecycleStatus	価格明細の現在のライフサイクルステータス。 有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列

productOffering	価格明細に関連付けられている製品オファリング。
	データタイプ: オブジェクト
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"internalVersion": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの sys_id。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOffering です。内部バージョン	製品オファリングの内部バージョン番号。例: PRDOF01024。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。名前	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
価格タイプ	この価格明細に関連付けられている製品オファリングの価格設定方法。 可能な値： • 繰り返し:指定した頻度で繰り返し価格設定金額を請求します。*recurringChargePeriodType*の値は、充電の頻度を示します。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金。 データタイプ：文字列
recurringChargePeriodType	この価格明細に関連付けられた製品オファリングの周期性または頻度。*priceType*が繰り返しに設定されている場合は頻度タイプを返し、それ以外の場合は空の文字列を返します。 可能な値： • 毎年 • 月次 データタイプ：文字列

unitOfMeasure	価格明細に関連付けられた測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unitOfMeasure": {`
	`  "id": "String",`
	`  "amount": Number,`
	`  "units": "String"`
	`}`

unitOfMeasure.amount	測定単位の金額。 データタイプ：数値
unitOfMeasure.id	測定単位のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。単位	価格明細に関連付けられた測定単位のタイプ。たとえば、年やバンドルなどです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

価格	価格明細の表示価格の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"price": {`
	`"units": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

price.units	価格の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] データタイプ：文字列
price.value	価格の値。 データタイプ:文字列(数値で表される)

priceList	価格明細に関連付けられた価格リスト情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"priceList": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

priceList.id	価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] テーブル内の価格リスト Sys_id。 データタイプ：文字列
priceList.name	価格リストの名前。 データタイプ：文字列
priceList.@type	価格リストのタイプ。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。常に priceList の値を持ちます。 データタイプ：文字列
@type	常に ProductOfferingPrice の値です。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。 データタイプ：文字列
state	この価格明細に関連付けられている価格リストのステータス。 データタイプ：文字列
externalId	この価格明細の外部 ID。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例では、製品オファリング価格が ID 3ddd0...は有効です。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c" \
--request patch\
--user 'username':'password'
--data {
  "validFor": {
    "endDateTime": "2024-06-25 15:15:58"
  }
}
```

応答本文：

```
{
  "validFor": {
    "endDateTime": "2024-06-25 15:15:58"
  },
  "id": "994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c",
  "name": "new Price list",
  "lastUpdate": "2025-01-16 00:15:32",
  "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c",
  "lifecycleStatus": "Draft"
}
```

製品カタログオープン **API - PATCH /sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/{id}**

指定された製品仕様を更新します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	更新する製品オファリングのSys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	必須です。仕様の説明。 データタイプ：文字列
externalId	必須。 製品仕様の外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_id フィールド。
ID	製品仕様の Sys_id ID または外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
internalId	必須。 製品仕様のSys_idまたは内部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
バンドル	*productSpecification*が単一の製品を表すか、製品のバンドルを表すかを示すフラグ。 有効な値： • true:製品仕様は製品バンドルであり、複数の製品が含まれています。 • false:製品仕様には 1 つの製品が含まれています。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
name	必須です。仕様の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristic	仕様特性。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristic": [ { "description": "String", "name": "String", "productSpecCharacteristicValue": [Array], "validFor": {Object}, "valueType": "String" } ]`
productSpecCharacteristicです。形容	特性の説明。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。名前	必須。特性の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue	特性の可能な値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristicValue": [ { "isDefault": Boolean, "isMandatory": Boolean, "validFor": {Object}, "value": "String" } ]`
productSpecCharacteristicです。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連する特性値が特性のデフォルト値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:デフォルト値。 • false:デフォルト値ではありません。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連する特性値が特性の必須値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:必須の値。 • false:必須の値ではありません。 デフォルト値：false

productSpecCharacteristicで
す。productSpecCharacteristicValue。validFor
	特性が有効になった日時。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`

productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値が有効になる開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の値。 データタイプ：文字列

productSpecCharacteristicです。validFor	特性が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`  "endDateTime": "String",`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`

productSpecCharacteristicです。validFor。endDateTime	特性の終了日時 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。validFor。startDateTime	特性の開始日時 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。値タイプ	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。複合型または非複合型にすることができます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	指定できる値: • 日付、住所 • 整数、日付/時刻 • Array.Integer • Array.Single Line Test • 1 行テスト • Array.Object • Array.Date • Array.Decimal • はい/いいえ • オブジェクト • Array.Datetime • チェックボックス • メール • 選択肢 デフォルト値:空の文字列
productSpecificationRelationship	仕様と他の製品仕様との関係の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecificationRelationship": [ { "id": "String", "type": "String", "validFor": {Object} } ]`
productSpecificationRelationship。身分証明書	関連仕様の ID。 データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。種類	*`productSpecificationRelationship`* パラメーターを使用する場合は必須です。 関係のタイプ。 有効な値： • bundles • composed_of データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。validFor	関係が有効な日付範囲。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
productSpecificationRelationship。validFor。endDateTime	関係の終了日。 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。validFor。startDateTime	関係の開始日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。 データタイプ：文字列
resourceSpecification	必須。この製品仕様に関連するリソース仕様の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceSpecification": [ { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" } ]`
resourceSpecification です。身分証明書	必須。リソース仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
resourceSpecification です。内部 ID	リソース仕様レコードの初期バージョン (sys_id)。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの initial_version フィールド。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
resourceSpecification です。内部バージョン	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのバージョンフィールド。
resourceSpecification です。名前	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification]
resourceSpecification です。バージョン	リソース仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの external_version フィールド。
serviceSpecification	この製品仕様に関連するサービス仕様のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceSpecification": [ { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" } ]`
serviceSpecificationです。身分証明書	サービス仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_id フィールド。
serviceSpecificationです。内部 ID	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの initial_version フィールド。
serviceSpecificationです。内部バージョン	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
serviceSpecificationです。名前	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceSpecificationです。バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。

validFor	必須です。仕様が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`  "endDateTime": "String",`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`

validFor。endDateTime	仕様の終了日時。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。 データタイプ：文字列
validFor。startDateTime	仕様の開始日時。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。 データタイプ：文字列
バージョン	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブルの external_version フィールド。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
ID	製品仕様の Sys_id ID または外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
internalId	必須。 製品仕様のSys_idまたは内部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
name	仕様の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristic	仕様の特性。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristic": [ { "description": "String", "name": "String", "productSpecCharacteristicValue": [Array], "validFor": {Object}, "valueType": "String" } ]`
productSpecCharacteristicです。形容	特性の説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。名前	特性の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue	特性の可能な値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristicValue": [ { "isDefault": Boolean, "isMandatory": Boolean, "validFor": {Object}, "value": "String" } ]`
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連する特性値が特性のデフォルト値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:デフォルト値。 • false:デフォルト値ではありません。 デフォルト値：false
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連する特性値が特性の必須値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:必須の値。 • false:必須の値ではありません。 デフォルト値：false
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が有効になった日時。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "startDateTime": "String" }`
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値が有効になる開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。validFor	特性が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
productSpecCharacteristicです。validFor。endDateTime	特性の終了日時 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。validFor。startDateTime	特性の開始日時 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。値タイプ	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。複合型または非複合型にすることができます。 データタイプ：文字列 指定できる値: • 日付、住所 • 整数、日付/時刻 • Array.Integer • Array.Single Line Test • 1 行テスト • Array.Object • Array.Date • Array.Decimal • はい/いいえ • オブジェクト • Array.Datetime • チェックボックス • メール • 選択肢
productSpecificationRelationship	この仕様と他の製品仕様との関係。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecificationRelationship": [`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>{
	"id": "String",
	"type": "String",
	"validFor": {Object}
	}
	]</pre>

productSpecificationRelationship。身分証明書	関連仕様のSys_id。 データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。種類	関係のタイプ。 データタイプ：文字列

productSpecificationRelationship。validFor	関係が有効な日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}</pre>

productSpecificationRelationship。validFor。endDateTime	関係の終了日とタイプ。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。validFor。startDateTime	関係の開始日とタイプ。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列

resourceSpecification	この製品仕様に関連するリソース仕様のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"resourceSpecification": [
	{
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}
	]</pre>

resourceSpecification です。身分証明書	リソース仕様の Sys_id ID または外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
resourceSpecification です。内部 ID	リソース仕様レコードの初期バージョン (sys_id)。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの initial_version フィールド。
resourceSpecification です。内部バージョン	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのバージョンフィールド。
resourceSpecification です。名前	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification]
resourceSpecification です。バージョン	リソース仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの external_version フィールド。
serviceSpecification	この製品仕様に関連するサービス仕様のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceSpecification": [ { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" } ]`
serviceSpecificationです。身分証明書	サービス仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
serviceSpecificationです。内部 ID	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの initial_version フィールド。
serviceSpecificationです。内部バージョン	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
serviceSpecificationです。名前	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceSpecificationです。バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。

validFor	仕様が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`  "endDateTime": "String",`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`

validFor。endDateTime	仕様の終了日時。 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。 データタイプ：文字列
validFor。startDateTime	仕様の開始日時。 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
バージョン	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。

次の例では、製品仕様 ID d6f8d9995b020210235d85cced81c7eb を要求本文で指定された情報で更新します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/d6f8d9995b020210235d85cced81c7eb" \
--request PATCH\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
--data '{
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "displayName": "SD-WAN Service Package v3",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "description": "SD WAN Service Package",
  "lastUpdate": "2027-10-11 06:58:12",
  "isBundle": true,
  "validFor": {
    "startDateTime": "2029-02-05",
    "endDateTime": ""
  },
  "serviceSpecification": [],
  "productSpecificationRelationship": [
    {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "type": "Service",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2025-01-24",
        "endDateTime": ""
      },
      "relationshipType": "bundles",
      "ProdSpecRelationshipOption": {
        "numberSpecRelLowerLimit": "1",
        "numberSpecRelDefault": "1",
        "numberSpecRelUpperLimit": "1"
      }
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  {
    "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
    "name": "SD-WAN Edge Device",
    "version": "",
    "internalVersion": "2",
    "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
    "type": "Service",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2026-06-05",
      "endDateTime": "2031-07-05"
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "2",
      "numberSpecRelUpperLimit": "4"
    }
  },
  {
    "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
    "name": "SD-WAN Security",
    "version": "",
    "internalVersion": "2",
    "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
    "type": "Service",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2026-06-03",
      "endDateTime": "2031-07-05"
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "4",
      "numberSpecRelUpperLimit": "20"
    }
  }
],
"resourceSpecification": [],
"productSpecCharacteristic": [
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "1",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.25",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "value": "0.01",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "0.5",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
  "name": "Down Time",
  "description": "Down Time",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:36:15"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "500 Mbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "2 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "5 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "1 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   "name": "Bandwidth",
   "description": "Bandwidth",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:32:11"
   }
  },
  {
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "4 hrs",
     "isMandatory":true,
     "isDefault":true,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    },
    {
     "value": "2 hrs",
     "isMandatory":true,
     "isDefault":false,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    },
    {
     "value": "1 hr",
     "isMandatory":false,
     "isDefault":false,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    }
   ],
   "name": "Time to Restore (TTR)",
   "description": "Time to Restore (TTR)",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:37:25"
   }
  },
  {
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "1 hr",
     "isMandatory":true,
     "isDefault":true,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    },
    {
     "value": "2 hrs",
     "isMandatory":true,
     "isDefault":false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "4 hrs",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
  "name": "Mean Time to Restore (MTR)",
  "description": "Mean Time to Restore (MTR)",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:39:05"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "No",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "Yes",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
  "name": "Application Flow Backup",
  "description": "Application Flow Backup",
  "valueType": "yes_no",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:30:39"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "99.00",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "99.50",
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "99.75",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
       },
       {
        "value": "99.99",
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
       }
     ],
     "name": "Up Time",
     "description": "Up time",
     "valueType": "choice",
     "validFor": {
       "startDatetime": "2027-10-11 02:34:30"
     }
    },
    {
     "productSpecCharacteristicValue": [
       {
        "value": "No",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":true,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
       },
       {
        "value": "Yes",
        "isMandatory":false,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
       }
     ],
     "name": "Application Encryption",
     "description": "Application Encryption",
     "valueType": "yes_no",
     "validFor": {
       "startDatetime": "2027-10-11 02:29:08"
     }
    }
  ],
  "status": "published"
}'
```


応答本文：


```
{
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b1
2f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"displayName": "SD-WAN Service Package v3",
"version": "",
"internalVersion": "3",
"internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
"description": "SD WAN Service Package",
"lastUpdate": "2027-10-11 06:58:12",
"isBundle": true,
"validFor": {
 "startDateTime": "2029-02-05",
 "endDateTime": ""
},
"serviceSpecification": [],
"productSpecificationRelationship": [
 {
  "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
  "name": "SD-WAN Controller",
  "version": "",
  "internalVersion": "1",
  "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
  "type": "Service",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2025-01-24",
   "endDateTime": ""
  },
  "relationshipType": "bundles",
  "ProdSpecRelationshipOption": {
   "numberSpecRelLowerLimit": "1",
   "numberSpecRelDefault": "1",
   "numberSpecRelUpperLimit": "1"
  }
 },
 {
  "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
  "name": "SD-WAN Edge Device",
  "version": "",
  "internalVersion": "2",
  "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
  "type": "Service",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2026-06-05",
   "endDateTime": "2031-07-05"
  },
  "relationshipType": "bundles",
  "ProdSpecRelationshipOption": {
   "numberSpecRelLowerLimit": "1",
   "numberSpecRelDefault": "2",
   "numberSpecRelUpperLimit": "4"
  }
 },
 {
  "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
  "name": "SD-WAN Security",
  "version": "",
  "internalVersion": "2",
  "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
  "type": "Service",
  "validFor": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "startDateTime": "2026-06-03",
      "endDateTime": "2031-07-05"
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "4",
      "numberSpecRelUpperLimit": "20"
    }
  }
],
"resourceSpecification": [],
"productSpecCharacteristic": [
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "1",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.25",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.01",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.5",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":true,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      }
    ],
    "name": "Down Time",
    "description": "Down Time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-10-11 02:36:15"
    }
  },
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "value": "500 Mbps",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":true,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "2 Gbps",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "5 Gbps",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "1 Gbps",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      }
    ],
    "name": "Bandwidth",
    "description": "Bandwidth",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-10-11 02:32:11"
    }
  },
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "4 hrs",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":true,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "2 hrs",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
     "value": "1 hr",
     "isMandatory":false,
     "isDefault":false,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    }
   ],
   "name": "Time to Restore (TTR)",
   "description": "Time to Restore (TTR)",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:37:25"
   }
  },
  {
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "1 hr",
     "isMandatory":true,
     "isDefault":true,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    },
    {
     "value": "2 hrs",
     "isMandatory":true,
     "isDefault":false,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    },
    {
     "value": "4 hrs",
     "isMandatory":false,
     "isDefault":false,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    }
   ],
   "name": "Mean Time to Restore (MTR)",
   "description": "Mean Time to Restore (MTR)",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:39:05"
   }
  },
  {
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "No",
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
     },
     {
      "value": "Yes",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Application Flow Backup",
    "description": "Application Flow Backup",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:30:39"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "99.00",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "99.50",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "99.75",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "99.99",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Up Time",
    "description": "Up time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:34:30"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "No",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "startDateTime": ""
        }
       },
       {
        "value": "Yes",
        "isMandatory":false,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
         "startDateTime": ""
        }
       }
     ],
     "name": "Application Encryption",
     "description": "Application Encryption",
     "valueType": "yes_no",
     "validFor": {
      "startDatetime": "2027-10-11 02:29:08"
     }
    }
  ],
  "status": "published"
}'
```

製品カタログオープン **API - POST /sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog**

製品オファリングカタログを作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	製品オファリングカタログの説明。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
externalId	外部システムからの製品オファリングカタログの一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
name	必須です。製品オファリングカタログの名前。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
description	製品オファリングカタログの説明。 データタイプ：文字列
ID	製品オファリングカタログのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリングカタログ [sn_prd_pm_product_offering_catalog]
名前	製品オファリングカタログの名前。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、製品オファリングカタログを作成します。

```
curl --location --request POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/catalog" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data-raw '{
    "id": "testId",
    "name": "Catalog",
    "description": "Description"
}'
--user 'username':'password'
```

応答本文：

```
{
  "id": "45715d02c3510110bc0526083c40dd6b",
  "description": "Description",
  "name": "Catalog1"
}
```

製品カタログオープン API - POST /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering

製品オファリングおよび関連付けられた製品オファリングバンドルを作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

bundledGroupProductOffering	製品オ
	います。
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	"bu
	
	}
	]

bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption	関連す リング データ "bunc "nur "n }
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す グの下 データ
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す グの上 データ
bundledGroupProductOffering。bundledProductOffering	バンド *bundl* データ
bundledGroupProductOffering。身分証明書	バンド ループ データ テーブ [sn_pr
bundledGroupProductOffering。名前	子製品

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データ

bundledProductOffering	製品オ
	ファリ
	承しま
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	
	}
	]

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption	製品オ の製品 データ "bunc "nur "nur "n }
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferDefault	関連す ファリ データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。externalId	製品オ 製品オ 成 」

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データ
bundledProductOffering。身分証明書	バンド データ テーブ
bundledProductOffering。名前	製品オ データ
bundledProductOffering。バージョン	製品オ データ テーブ [extern

カテゴリ	製品が
	データ
	"cate
	{
	"id
	"na
	}
	]

category.id	*categ* データ テーブ
category.name	カテゴ データ テーブ

チャネル	必須で
	データ
	"char
	{
	"de
	"id
	"na
	}
	]

channel.description	チャネ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データ
channel.id	必須。 データ テーブ
channel.name	チャネ データ
説明	必須で データ
displayName	製品オ データ
externalId	外部シ データ
href	リソー データ
id	必須。 データ テーブ initial_
internalId	製品オ データ テーブ [initial_
internalVersion	製品オ データ テーブ バージ
バンドル	製品オ 可能な • true • false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データ デフォ
販売可能	関連付 リング 可能な • true • false データ デフォ
lastUpdate	製品オ データ 形式:Y
lifecycleStatus	現在の 有効な • アク • ドラ • 非ア データ
name	必須で データ

prodSpecCharValueUse	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"
	"
	"
	"
	"
	}
	]

prodSpecCharValueUse。形容	特性の データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
prodSpecCharValueUse。名前	特性の データ

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue	特性の
	データ
	"prod
	{
	"is
	"is
	"va
	"va
	}
	]

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が データ "valid "sta }
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値 データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の データ
prodSpecCharValueUse。validFor	特性が データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	"valid "sta }
prodSpecCharValueUse。validFor。startDateTime	特性の データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。値タイプ	*prodS* ラメー 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

productCharacteristic	製品特
	データ
	"prod
	{
	"na
	"va
	}
	]

productCharacteristic.name	特性の データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productCharacteristic.value	特性の データ

productOfferingCharacteristic	製品オ
	計画ラ
	取るこ
	ん。
	
	製品オ
	作成
	
	データ
	`produ`
	`{`
	`"ch`
	`"na`
	`"va`
	`}`
	`]`

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecification	製品オ
	
	データ
	`"char`
	`{`
	`"is`
	`"is`
	`"va`
	`}`
	`]`

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。isDefault	関連す グ。 可能な • true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。必須か	関連す 可能な • true • false データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。価値	関連す たとえ `"char { "va }, { "va } ]` データ
productOfferingCharacteristic。名前	関連付 データ
productOfferingCharacteristic。値タイプ	*produ charac* イプ。 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ
productOfferingPrice	製品オ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	"prod
	{
	"pr
	"pr
	}
	]

productOfferingPrice.price	製品オ データ "price "tax }
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount	製品オ データ "taxIn "uni "valu }
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount.unit	製品オ データ フォー
productOfferingPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込み データ
productOfferingPrice.priceType	*produ* オファ 有効な • nonR • recu データ
productOfferingTerm	製品オ ど)。 データ
productSpecification	必須で データ "prod "id":

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	"inte "inte "nar "ver }
productSpecification.id	必須。 データ テーブ initial_
productSpecificationです。内部 ID	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部バージョン	製品仕 データ テーブ バージ
productSpecificationです。名前	製品仕 データ テーブ 前フィ
productSpecificationです。バージョン	製品仕 データ テーブ [extern
validFor	必須で データ "valid "end "sta }
validFor.endDateTime	製品オ データ 形式：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
validFor.startDateTime	製品オ データ 形式：Y
バージョン	製品オ データ テーブ [extern

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明

bundledGroupProductOffering	製品オ
	います。
	
	データ
	"bunc
	{
	"bu
	"bu
	
	}
	]

bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption	関連す リング データ "bunc "nur "n }
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す グの下 データ
bundledGroupProductOffering。bundledGroupProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す グの上 データ
bundledGroupProductOffering。bundledProductOffering	バンド *bundl* データ
bundledGroupProductOffering。身分証明書	バンド ループ データ テーブ [sn_pr
bundledGroupProductOffering。名前	子製品 データ
bundledProductOffering	製品オ ファリ 承しま

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データ
	"bund
	{
	"bu
	"hr
	}
	]

bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption	製品オ の製品 データ "bund "nur "nur "n }
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferDefault	関連す ファリ データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferLowerLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。bundledProductOfferingOption。numberRelOfferUpperLimit	関連す リング データ 可能な
bundledProductOffering。externalId	製品オ 製品オ 成 」 データ
bundledProductOffering。HREF	関連す データ
bundledProductOffering。身分証明書	バンド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブル
bundledProductOffering。名前	製品オ データ
bundledProductOffering。バージョン	製品オ データ テーブル [extern

category	製品が
	データ
	"cate
	{
	"id
	"na
	}
	]

category.id	カテゴ データ
category.name	カテゴ データ

channel	製品オ
	データ
	"char
	{
	"de
	"id
	"na
	}
	]

チャンネル。形容	チャネ データ
channel.id	チャネ データ テーブル
channel.name	チャネ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
description	製品オ データ
externalId	製品オ データ テーブ extern
href	リソー データ デフォ
id	必須。 データ テーブ initial_
internalId	製品オ データ テーブ [initial_
internalVersion	製品オ データ テーブ バージ
バンドル	製品オ 可能な • true • false データ デフォ
販売可能	関連付 リング 可能な

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true • false データ デフォ
lastUpdate	製品オ データ
lifecycleStatus	製品オ 有効な • アク • ドラ • 非ア データ デフォ
name	製品オ データ

prodSpecCharValueUse	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"c
	"r
	"p
	"v
	"v
	}
	]

prodSpecCharValueUse。形容	特性の データ
prodSpecCharValueUse。名前	特性の データ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue	特性の データ "prod { "is

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"is
	"va
	"va
	}
	]</pre>

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連す 可能な • true • false デフォ
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連す 可能な • true • false デフォ

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が
	データ
	<pre>"valid
	"sta
	}</pre>

prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値 データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の データ

prodSpecCharValueUse。validFor	特性が
	データ
	<pre>"valid
	"sta
	}</pre>

prodSpecCharValueUse。validFor。startDateTime	特性の データ 形式:Y
prodSpecCharValueUse。値タイプ	*prodS* ラメー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

productCharacteristic	製品特
	データ
	"prod
	{
	"na
	"va
	}
	]

productCharacteristicです。名前	特性の データ
productCharacteristicです。価値	特性の データ
productOfferingCharacteristic	製品オ 計画ラ 取るこ ん。 製品オ 作成 データ produ {

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"ch "na "va }]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecification	製品オ
	データ
	"char
	{
	"is
	"is
	"va
	}
	]

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。isDefault	関連す グ。 可能な • true • false データ デフォ
productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。必須か	関連す 可能な • true • false データ デフォ

productOfferingCharacteristic。characteristicValueSpecificationです。価値	関連す
	たとえ
	"char
	{
	"va
	},
	{
	"va
	}
	]
	データ

productOfferingCharacteristic。名前	関連付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
productOfferingCharacteristic。値タイプ	*produ* *charac* イプ。 可能な • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • Arra • チェ • 選択 • 日付 • メー • 整数 • オブ • 1 行 • はい データ

productOfferingPrice	製品オ
	データ
	"prod
	{
	"pr
	"pr
	}
	]

productOfferingPrice です。価格	製品オ データ "price "tax }
productOfferingPrice です。価格。税込み金額	製品オ データ "taxIn "uni

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"valu }
productOfferingPrice です。価格。taxIncludedAmount.unit	製品オ データ
productOfferingPrice です。価格。taxIncludedAmount です。価値	税込み データ
productOfferingPrice です。価格タイプ	製品オ 可能な • nonR • recu データ
productOfferingTerm	製品オ データ
productSpecification	製品の データ "prod "id" "inte "inte "nar "ver }
productSpecificationです。身分証明書	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部 ID	製品仕 データ テーブ [initial_
productSpecificationです。内部バージョン	製品仕 データ テーブ バージ
productSpecificationです。バージョン	製品仕

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [extern
ステータス	製品オ 可能な • draf • 公開 データ
validFor	製品オ データ "valid "end "sta }
validFor。endDateTime	製品オ データ
validFor。startDateTime	製品オ データ
バージョン	製品オ データ テーブ [extern

この例では、製品オファリングを作成します。

```
curl --location --request POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering" \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept:application/json" \
--data-raw '{
  "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
  "name": "Internet bundle",
  "displayName": "Internet bundle",
  "description": "Internet bundle",
  "isSellable": false,
  "lifecycleStatus": "Draft",
  "isBundle": true,
  "lastUpdate": "2025-02-05 06:39:45",
  "version": "",
  "internalVersion": "1",
  "internalId": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"validFor": {
  "startDateTime": "2028-12-15",
  "endDateTime": "2034-01-14"
},
"productOfferingTerm": "not_applicable",
"productOfferingPrice": [
  {
    "priceType": "recurring",
    "price": {
      "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": "0"
      }
    }
  },
  {
    "priceType": "nonRecurring",
    "price": {
      "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": "0"
      }
    }
  }
],
"productOfferingCharacteristic": [
  {
    "name": "Firewall Security",
    "valueType": "choice",
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "Premium",
        "isMandatory": false,
        "isDefault": true
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Connectivity need",
    "valueType": "choice",
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "When in use",
        "isMandatory": false,
        "isDefault": false
      }
    ]
  }
],
"bundledProductOffering": [
  {


    "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be168",
    "name": "Solana Sports streaming channel",
    "version": "1",
    "externalId": "EXT-123",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "bundledProductOfferingOption": {
     "numberRelOfferDefault": "1",
     "numberRelOfferLowerLimit": "1",
     "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
   }
 ],
 "bundledGroupProductOffering": [
  {
   "id": "063b957843235210a82ed6085bb8f205",
   "name": "Streaming Channel",
   "bundledProductOffering": [
    {


     "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
     "name": "Solana Movie streaming channel",
     "version": "1",
     "externalId": "EXT-345",
     "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
     }
    }
   ],
   "bundledGroupProductOfferingOption": {
    "numberRelOfferLowerLimit": "1",
    "numberRelOfferUpperLimit": "1"
   }
  }
 ],
 "productSpecification": {
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6"
 },
 "prodSpecCharValueUse": [
  {
   "name": "Tenancy",
   "description": "Tenancy",
   "valueType": "choice",
   "validFor": {
    "startDatetime": "2024-12-18 21:04:24"
   },
   "productSpecCharacteristicValue": [
    {
     "value": "Premium (>50 sites)",
     "isDefault": false,
     "isMandatory": false,
     "validFor": {
      "startDateTime": ""
     }
    },
    {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "Base (10 site)",
        "isDefault": false,
        "isMandatory": false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
       }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5"
     }
    }
  ],
  "channel": [
    {
     "id": "58ad5522c3702010df4773ce3640ddb2",
     "name": "Agent Assist"
    }
  ],
  "category": [
    {
     "id": "13e305a143b631105029d1529ab8f267",
     "name": "SD-WAN_all_offers"
    }
  ],
  "status": "draft"
}'
--user 'username':'password'
```

応答本文：

```
{
  "id": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
  "name": "Internet bundle",
  "displayName": "Internet bundle",
  "description": "Internet bundle",
  "isSellable": false,
  "lifecycleStatus": "Draft",
  "isBundle": true,
  "lastUpdate": "2025-04-09 15:59:09",
  "version": "",
  "internalVersion": "1",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2028-12-15",
    "endDateTime": "2034-01-14"
  },
  "productOfferingTerm": "not_applicable",
  "productOfferingPrice": [
    {
     "priceType": "recurring",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "0"
      }
    }
  },
  {
    "priceType": "nonRecurring",
    "price": {
      "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": "0"
      }
    }
  }
],
"productOfferingCharacteristic": [
  {
    "name": "Firewall Security",
    "valueType": "choice",
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "Premium",
        "isMandatory": false,
        "isDefault": true
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Connectivity need",
    "valueType": "choice",
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "When in use",
        "isMandatory": false,
        "isDefault": false
      }
    ]
  }
],
"bundledProductOffering": [
  {
    "id": "0f61dd9fd0a63110f8770dbf976be168",
    "name": "Solana Sports streaming channel",
    "version": "1",
    "externalId": "EXT-123",
    "bundledProductOfferingOption": {
      "numberRelOfferDefault": "1",
      "numberRelOfferLowerLimit": "1",
      "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
  }
],
"bundledGroupProductOffering": [
  {
    "id": "063b957843235210a82ed6085bb8f205",
    "name": "Streaming Channel",
    "bundledProductOffering": [
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
      "name": "Solana Movie streaming channel",
      "version": "1",
      "externalId": "EXT-345",
      "bundledProductOfferingOption": {
       "numberRelOfferDefault": "1",
       "numberRelOfferLowerLimit": "1",
       "numberRelOfferUpperLimit": "1"
      }
     }
    ],
    "bundledGroupProductOfferingOption": {
     "numberRelOfferLowerLimit": "1",
     "numberRelOfferUpperLimit": "1"
    }
   }
],
"productSpecification": {
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6"
},
"prodSpecCharValueUse": [
  {
    "name": "Tenancy",
    "description": "Tenancy",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-12-18 21:04:24"
    },
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "Premium (>50 sites)",
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "Base (10 site)",
      "isDefault": false,
      "isMandatory": false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "productSpecification": {
     "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
     "name": "SD-WAN Controller",
     "version": "",
     "internalVersion": "1",
     "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5"
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
 ],
 "channel": [
  {
   "id": "58ad5522c3702010df4773ce3640ddb2",
   "name": "Agent Assist"
  }
 ],
 "category": [
  {
   "id": "13e305a143b631105029d1529ab8f267",
   "name": "SD-WAN_all_offers"
  }
 ],
 "status": "draft",
 "externalId": "313b917843235210a82ed6085bb8f2c7",
 "internalId": "03c99cb53bf066509b48d69a04e45a11",
 "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/03c99cb53bf066509b48d69a04e45a11"
}
```


製品カタログオープン **API - POST /sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice**

価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] テーブルに新しい価格明細レコードを作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
@type	必須。価格明細のタイプ。常に ProductOfferingPrice の値です。 データタイプ：文字列
externalId	価格明細の外部 ID。 データタイプ：文字列
バンドル	価格明細が単一の製品の一部であるか、製品のバンドルであるかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • true:価格明細はバンドルの一部です。 • false:価格明細はバンドルに含まれていません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
lastUpdate	必須。価格ラインが最後に更新された日付。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
ライフサイクルステータス	必須。製品リスト品目の現在のライフサイクル状況。 有効な値： • アクティブ • draft • 非アクティブ データタイプ：文字列 デフォルト：draft
名前	必須。価格明細を指定する名前。 データタイプ：文字列

価格	必須。価格明細の表示価格の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"price": {`
	`"unit": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

価格.単位	必須。価格明細の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] テーブル。 データタイプ：文字列
price.value	必須。価格の値。 データタイプ:文字列 (数値で表されます。たとえば 、「800」など)。
priceList	必須。価格明細に関連付けられた価格リスト情報。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"priceList": {
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@type": "String"
	}</pre>

priceList.id	必須。価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
priceList.name	価格明細の名前。 データタイプ：文字列
priceList.@type	価格明細のタイプ。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。値は常に `priceList` です。 データタイプ：文字列
価格タイプ	必須。製品オファリングの価格設定方法で価格明細をフィルタリングします。 有効な値： • 繰り返し:指定した頻度で繰り返し価格設定金額を請求します。頻度は *`recurringChargePeriodType`* パラメーターで設定されます。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金をサポートします。 データタイプ：文字列 デフォルト:recurring

productOffering	必須。価格明細の製品オファリング。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"productOffering": {
	"id": "String",
	"name": "String",
	"internalVersion": "String"
	}</pre>

productOffering です。身分証明書	必須。製品オファリングの sys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
productOffering です。内部バージョン	製品オファリングの内部バージョン番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ:文字列 (数値で表されます。たとえば 、「1」など)。
productOffering です。名前	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列
recurringChargePeriodType	*priceType*を繰り返す場合は必須です。製品オファリングの作成時に選択されたコミットメント期間。 有効な値： • 毎年 • 月次 データタイプ：文字列

unitOfMeasure	必須。価格明細に関連付けられた測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unitOfMeasure": {`
	`"id": "String",`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

unitOfMeasure です。量	測定単位の金額。 データタイプ：数値
unitOfMeasure です。身分証明書	必須。価格品目リストテーブル内の測定単位のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。単位	価格明細に関連付けられた測定単位のタイプ。たとえば、 それぞれ または バンドルです。 データタイプ：文字列

validFor	必須。価格明細が有効な期間。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDate": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

validFor.endDate	価格明細が有効である終了日。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
validFor.endDateTime	価格明細が有効である終了日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ:文字列 (glide_date)
validFor.startDate	価格明細が有効である開始日。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.startDateTime	価格明細が有効である開始日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ:文字列 (glide_date)

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。 考えられる理由：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
ID	価格明細のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
href	インスタンス内の価格明細レコードの URL。 データタイプ：文字列
lastUpdate	価格明細が最後に更新された日時。 形式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss データタイプ：文字列

validFor	価格明細が有効な期間。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"endDate": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

validFor.endDate	価格明細が有効である終了日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
validFor.startDate	価格明細が有効である開始日時。 データタイプ:文字列 (glide_date_time)
バンドル	価格明細が単一の製品の一部であるか、製品のバンドルであるかを示すフラグ。 有効な値： • true:価格明細はバンドルの一部です。 • false:価格明細はバンドルに含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
lifecycleStatus	価格明細の現在のライフサイクルステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列

productOffering	価格明細に関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"internalVersion": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの sys_id。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。内部バージョン	製品オファリングの内部バージョン番号。例: PRDOF01024。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOffering です。名前	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
価格タイプ	この価格明細に関連付けられている製品オファリングの価格設定方法。 可能な値： • 繰り返し:指定した頻度で繰り返し価格設定金額を請求します。*recurringChargePeriodType*の値は、充電の頻度を示します。 • one_time:製品オファリングの 1 回限りまたは繰り返しのアドオン料金と料金。 データタイプ：文字列
recurringChargePeriodType	この価格明細に関連付けられた製品オファリングの周期性または頻度。*priceType*が繰り返しに設定されている場合は頻度タイプを返し、それ以外の場合は空の文字列を返します。 可能な値： • 毎年 • 月次

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

unitOfMeasure	価格明細に関連付けられた測定単位の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"unitOfMeasure": {`
	`"id": "String",`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

unitOfMeasure.amount	測定単位の金額。 データタイプ：数値
unitOfMeasure.id	測定単位のSys_id。 テーブル:価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] データタイプ：文字列
unitOfMeasure です。単位	価格明細に関連付けられた測定単位のタイプ。たとえば、年やバンドルなどです。 データタイプ：文字列

価格	価格明細の表示価格の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"price": {`
	`"units": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

price.units	価格の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] データタイプ：文字列
price.value	価格の値。 データタイプ:文字列(数値で表される)

priceList	価格明細に関連付けられた価格リスト情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"priceList": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

priceList.id	価格リスト [sn_csm_pricing_price_list] テーブル内の価格リストSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
priceList.name	価格リストの名前。 データタイプ：文字列
priceList.@type	価格リストのタイプ。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。常に priceList の値を持ちます。 データタイプ：文字列
@type	常に ProductOfferingPrice の値です。サブクラス化する場合、これによりサブクラスの拡張可能な名前が定義されます。 データタイプ：文字列
state	この価格明細に関連付けられている価格リストのステータス。 データタイプ：文字列
externalId	この価格明細の外部 ID。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文で指定されたデータに従って新しい価格明細レコードを作成し、価格明細 [sn_csm_pricing_price_list_line] テーブルに挿入します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice " \
--request POST\
--user 'username':'password'
--data {
 "name": "new Price list",
 "validFor": {
  "startDateTime": "2024-05-28 15:15:58",
  "endDateTime": "2025-06-28 15:15:58"
 },
 "priceType": "recurring",
 "recurringChargePeriodType": "monthly",
 "lastUpdate": "2023-09-23 00:00:00",
 "isBundle": false,
 "lifecycleStatus": "Draft",
 "unitOfMeasure": {
  "id": "1eaa559953020110286eddeeff7b12c7",
  "amount": 1,
  "units": "Year"
 },
 "price": {
  "unit": "USD",
  "value": "800"
 },
 "productOffering": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "id": "9e3dd57a4fcb5210f899f61d20ce0bf2",
  "name": "Maintenance Fee",
  "internalVersion": "1"
 },
 "priceList": {
  "name": "new price list",
  "@type": "priceList"
 },
 "externalId": "test123",
 "@type": "ProductOfferingPrice"
}
```


応答本文。この新しい価格明細レコードには一意の ID が割り当てられます。応答本文は、 *href* 応答パラメーターを使用して、この情報と新しいレコードへの URL を返します。


```
{
 "name": "new Price list",
 "validFor": {
  "startDateTime": "2024-05-28 15:15:58",
  "endDateTime": "2025-06-28 15:15:58"
 },
 "priceType": "recurring",
 "recurringChargePeriodType": "monthly",
 "lastUpdate": "2023-09-23 00:00:00",
 "isBundle": false,
 "lifecycleStatus": "Draft",
 "unitOfMeasure": {
  "id": "1eaa559953020110286eddeeff7b12c7",
  "amount": 1,
  "units": "Year"
 },
 "price": {
  "unit": "USD",
  "value": "800"
 },
 "productOffering": {
  "id": "9e3dd57a4fcb5210f899f61d20ce0bf2",
  "name": "Maintenance Fee",
  "internalVersion": "1"
 },
 "priceList": {
  "id": "194d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7a",
  "name": "new Price list",
  "@type": "priceList"
 },
 "externalId": "test123",
 "@type": "ProductOfferingPrice",
 "id": "994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c",
 "state": "draft",
 "href":
"/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOfferingPrice/994d5d364f8b5210f899f61d20ce0b7c"
}
```


製品カタログオープン **API - POST /sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification**

指定された値で製品仕様レコードを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	必須です。仕様の説明。 データタイプ：文字列
externalId	外部システムからの製品仕様の一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
id	必須。製品仕様の Sys_id ID または外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのinitial_versionまたは external_id。
internalId	必須。 製品仕様のSys_idまたは内部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
name	必須です。仕様の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristic	仕様特性。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristic": [ { "description": "String", "name": "String", "productSpecCharacteristicValue": [Array], "validFor": {Object}, "valueType": "String" } ]`
productSpecCharacteristicです。形容	特性の説明。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productSpecCharacteristicです。名前	必須。特性の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue	必須。 特性の可能な値のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristicValue": [ { "isDefault": Boolean, "isMandatory": Boolean, "validFor": {Object}, "value": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連する特性値が特性のデフォルト値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:デフォルト値。 • false:デフォルト値ではありません。 デフォルト値：false
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連する特性値が特性の必須値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:必須の値。 • false:必須の値ではありません。 デフォルト値：false

productSpecCharacteristicで
す。productSpecCharacteristicValue。validFor
	特性が有効になった日時。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`

productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値が有効になる開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の値。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。価値	必須。 特性の値。 データタイプ：文字列

productSpecCharacteristicです。validFor	特性が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`  "endDateTime": "String",`
	`  "startDateTime": "String"`
	`}`

productSpecCharacteristicです。validFor。endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
productSpecCharacteristicです。validFor。startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
productSpecCharacteristicです。値タイプ	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。複合型または非複合型にすることができます。 データタイプ：文字列 指定できる値: • 日付、住所 • 整数、日付/時刻 • Array.Integer • Array.Single Line Test • 1 行テスト • Array.Object • Array.Date • Array.Decimal • はい/いいえ • オブジェクト • Array.Datetime • チェックボックス • メール • 選択肢 デフォルト：空白の文字列
productSpecificationRelationship	この仕様と他の製品仕様との関係。 データタイプ：アレイ `"productSpecificationRelationship": [ { "id": "String", "type": "String", "validFor": Object`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	}]
productSpecificationRelationship。身分証明書	関連仕様の ID。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productSpecificationRelationship。種類	*productSpecificationRelationship* パラメーターを使用する場合は必須です。関係のタイプ。 有効な値： • bundles • composed_of データタイプ：文字列

productSpecificationRelationship。validFor	関係が有効な日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

productSpecificationRelationship。validFor。endDateTime	関係の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
productSpecificationRelationship。validFor。startDateTime	関係の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
resourceSpecification	必須。この製品仕様に関連するリソース仕様。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "resourceSpecification": [{ "id": "String", "internalId": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}
	]</pre>

resourceSpecification です。身分証明書	必須。リソース仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
resourceSpecification です。内部 ID	リソース仕様レコードの初期バージョン (sys_id)。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの initial_version フィールド。
resourceSpecification です。内部バージョン	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのバージョンフィールド。
resourceSpecification です。名前	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification]
resourceSpecification です。バージョン	リソース仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの external_version フィールド。
serviceSpecification	この製品仕様に関連するサービス仕様のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"serviceSpecification": [
	  {
	  "id": "String",
	  "internalId": "String",
	  "internalVersion": "String",
	  "name": "String",
	  "version": "String"
	  }
	]</pre>

serviceSpecificationです。身分証明書	サービス仕様の初期バージョンまたは外部ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
serviceSpecificationです。内部 ID	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの initial_version フィールド。
serviceSpecificationです。内部バージョン	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
serviceSpecificationです。名前	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceSpecificationです。バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。
validFor	必須です。仕様が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"validFor": {
	  "endDateTime": "String",
	  "startDateTime": "String"
	}</pre>

validFor。endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
validFor。startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS。例: 2025-01-31 09:35:43。 デフォルト：空白の文字列
バージョン	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>

応答本文のパラメーター

自動翻訳

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
ID	製品仕様の Sys_id ID または外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
internalId	必須。 製品仕様のSys_idまたは内部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
バンドル	*productSpecification*が単一の製品を表すか、製品のバンドルを表すかを示すフラグ。 有効な値： • true:製品仕様は製品バンドルであり、複数の製品が含まれています。 • false:製品仕様には 1 つの製品が含まれています。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
lifecycleStatus	製品仕様の現在のライフサイクルステータス。 可能な値： • アクティブ • ドラフト • 非アクティブ データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
名前	仕様の名前。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristic	仕様特性。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecCharacteristic": [ { "description": "String", "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"productSpecCharacteristicValue": [Array],
	  "validFor": {Object},
	  "valueType": "String"
	 }
	]</pre>

productSpecCharacteristicです。形容	特性の説明。 データタイプ：文字列
productSpecCharacteristicです。名前	特性の名前。 データタイプ：文字列

productSpecCharacteristicで
す。productSpecCharacteristicValue
	特性の可能な値のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"productSpecCharacteristicValue": [
	{
	  "isDefault": Boolean,
	  "isMandatory": Boolean,
	  "validFor": {Object},
	  "value": "String"
	}
	]</pre>

productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。isDefault	関連する特性値が特性のデフォルト値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:デフォルト値。 • false:デフォルト値ではありません。 デフォルト値：false
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。必須か	関連する特性値が特性の必須値であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:必須の値。 • false:必須の値ではありません。 デフォルト値：false
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。validFor	特性が有効になった日時。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"validFor": {
	  "startDateTime": "String"
	}</pre>

productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。validFor。startDateTime	特性値が有効になる開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecCharacteristicで す。productSpecCharacteristicValue。価値	特性の値。 データタイプ：文字列

productSpecCharacteristicです。validFor	特性が有効な日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"validFor": {
	  "endDateTime": "String",
	  "startDateTime": "String"
	}</pre>

productSpecCharacteristicです。validFor。endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecCharacteristicです。validFor。startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecCharacteristicです。値タイプ	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。複合型または非複合型にすることができます。 データタイプ：文字列 指定できる値: • 日付、住所 • 整数、日付/時刻 • Array.Integer • Array.Single Line Test • 1 行テスト • Array.Object • Array.Date • Array.Decimal • はい/いいえ • オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• Array.Datetime • チェックボックス • メール • 選択肢
productSpecificationRelationship	この仕様と他の製品仕様との関係。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productSpecificationRelationship": [ { "id": "String", "type": "String", "validFor": Object } ]`
productSpecificationRelationship。身分証明書	関連仕様のSys_id。 データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。種類	関係のタイプ。 データタイプ：文字列
productSpecificationRelationship。validFor	関係が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
productSpecificationRelationship。validFor。endDateTime	関係の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
productSpecificationRelationship。validFor。startDateTime	関係の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
resourceSpecification	この製品仕様に関連するリソース仕様のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceSpecification": [ { "id": "String", "internalId": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}
	]</pre>

resourceSpecification です。身分証明書	リソース仕様の Sys_id ID または外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのsys_idフィールドまたは external_idフィールド。
resourceSpecification です。内部 ID	リソース仕様レコードの初期バージョン (sys_id)。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの initial_version フィールド。
resourceSpecification です。内部バージョン	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルのバージョンフィールド。
resourceSpecification です。名前	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification]
resourceSpecification です。バージョン	リソース仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:リソース仕様 [sn_prd_pm_resource_specification] テーブルの external_version フィールド。

serviceSpecification	この製品仕様に関連するサービス仕様のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"serviceSpecification": [
	{
	"id": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" }]
serviceSpecificationです。身分証明書	サービス仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
serviceSpecificationです。内部 ID	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの initial_version フィールド。
serviceSpecificationです。内部バージョン	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
serviceSpecificationです。名前	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceSpecificationです。バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。
validFor	仕様が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト "validFor": { "endDateTime": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"startDateTime": "String" }
validFor。endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
validFor。startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD HH:mm:SS
バージョン	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。

この例では、指定した値で製品仕様レコードを作成します。

```
curl --location --request POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification"
 \
--header "Content-Type: application/json" \
--data-raw '{
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b1
2f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "displayName": "SD-WAN Service Package v3",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "description": "SD WAN Service Package",
  "lastUpdate": "2027-10-11 06:58:12",
  "isBundle": true,
  "validFor": {
    "startDateTime": "2029-02-05",
    "endDateTime": ""
  },
  "serviceSpecification": [],
  "productSpecificationRelationship": [
    {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "type": "Service",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "validFor": {
      "startDateTime": "2025-01-24",
      "endDateTime": ""
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "1",
      "numberSpecRelUpperLimit": "1"
    }
  },
  {
    "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
    "name": "SD-WAN Edge Device",
    "version": "",
    "internalVersion": "2",
    "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
    "type": "Service",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2026-06-05",
      "endDateTime": "2031-07-05"
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "2",
      "numberSpecRelUpperLimit": "4"
    }
  },
  {
    "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
    "name": "SD-WAN Security",
    "version": "",
    "internalVersion": "2",
    "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
    "type": "Service",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2026-06-03",
      "endDateTime": "2031-07-05"
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "4",
      "numberSpecRelUpperLimit": "20"
    }
  }
],
"resourceSpecification": [],
"productSpecCharacteristic": [
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "1",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "startDateTime": ""
       }
      },
      {
       "value": "0.25",
       "isMandatory":true,
       "isDefault":false,
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       }
      },
      {
       "value": "0.01",
       "isMandatory":true,
       "isDefault":false,
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       }
      },
      {
       "value": "0.5",
       "isMandatory":true,
       "isDefault":true,
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       }
      }
    ],
    "name": "Down Time",
    "description": "Down Time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:36:15"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
       "value": "500 Mbps",
       "isMandatory":true,
       "isDefault":true,
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       }
      },
      {
       "value": "2 Gbps",
       "isMandatory":true,
       "isDefault":false,
       "validFor": {
        "startDateTime": ""
       }
      },
      {
       "value": "5 Gbps",
       "isMandatory":true,
       "isDefault":false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "1 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
  "name": "Bandwidth",
  "description": "Bandwidth",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:32:11"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "4 hrs",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "2 hrs",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "1 hr",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
  "name": "Time to Restore (TTR)",
  "description": "Time to Restore (TTR)",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:37:25"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "1 hr",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "2 hrs",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "4 hrs",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Mean Time to Restore (MTR)",
    "description": "Mean Time to Restore (MTR)",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:39:05"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "No",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "Yes",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Application Flow Backup",
    "description": "Application Flow Backup",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:30:39"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "99.00",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "99.50",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "99.75",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "99.99",
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Up Time",
    "description": "Up time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:34:30"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "No",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "Yes",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Application Encryption",
    "description": "Application Encryption",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:29:08"
    }
   }
  ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "status": "published"
}'

--user 'username':'password'
```

応答本文。


```
{
  "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "href":
 "/api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "name": "SD-WAN Service Package",
  "displayName": "SD-WAN Service Package v3",
  "version": "",
  "internalVersion": "3",
  "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
  "description": "SD WAN Service Package",
  "lastUpdate": "2027-10-11 06:58:12",
  "isBundle": true,
  "validFor": {
    "startDateTime": "2029-02-05",
    "endDateTime": ""
  },
  "serviceSpecification": [],
  "productSpecificationRelationship": [
    {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "type": "Service",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2025-01-24",
        "endDateTime": ""
      },
      "relationshipType": "bundles",
      "ProdSpecRelationshipOption": {
        "numberSpecRelLowerLimit": "1",
        "numberSpecRelDefault": "1",
        "numberSpecRelUpperLimit": "1"
      }
    },
    {
      "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "name": "SD-WAN Edge Device",
      "version": "",
      "internalVersion": "2",
      "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "type": "Service",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2026-06-05",
        "endDateTime": "2031-07-05"
      },
      "relationshipType": "bundles",
      "ProdSpecRelationshipOption": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "numberSpecRelLowerLimit": "1",
      "numberSpecRelDefault": "2",
      "numberSpecRelUpperLimit": "4"
    }
   },
   {
    "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
    "name": "SD-WAN Security",
    "version": "",
    "internalVersion": "2",
    "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
    "type": "Service",
    "validFor": {
     "startDateTime": "2026-06-03",
     "endDateTime": "2031-07-05"
    },
    "relationshipType": "bundles",
    "ProdSpecRelationshipOption": {
     "numberSpecRelLowerLimit": "1",
     "numberSpecRelDefault": "4",
     "numberSpecRelUpperLimit": "20"
    }
   }
],
"resourceSpecification": [],
"productSpecCharacteristic": [
  {
    "productSpecCharacteristicValue": [
      {
        "value": "1",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.25",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.01",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":false,
        "validFor": {
          "startDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "0.5",
        "isMandatory":true,
        "isDefault":true,
        "validFor": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "startDateTime": ""
       }
      }
    ],
    "name": "Down Time",
    "description": "Down Time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:36:15"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "500 Mbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "2 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "5 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "1 Gbps",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Bandwidth",
    "description": "Bandwidth",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
     "startDatetime": "2027-10-11 02:32:11"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "4 hrs",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "2 hrs",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "1 hr",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
  "name": "Time to Restore (TTR)",
  "description": "Time to Restore (TTR)",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
    "startDatetime": "2027-10-11 02:37:25"
  }
},
{
  "productSpecCharacteristicValue": [
    {
      "value": "1 hr",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "2 hrs",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    },
    {
      "value": "4 hrs",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
        "startDateTime": ""
      }
    }
  ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "name": "Mean Time to Restore (MTR)",
  "description": "Mean Time to Restore (MTR)",
  "valueType": "choice",
  "validFor": {
   "startDatetime": "2027-10-11 02:39:05"
  }
 },
 {
  "productSpecCharacteristicValue": [
   {
    "value": "No",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    }
   },
   {
    "value": "Yes",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    }
   }
  ],
  "name": "Application Flow Backup",
  "description": "Application Flow Backup",
  "valueType": "yes_no",
  "validFor": {
   "startDatetime": "2027-10-11 02:30:39"
  }
 },
 {
  "productSpecCharacteristicValue": [
   {
    "value": "99.00",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    }
   },
   {
    "value": "99.50",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    }
   },
   {
    "value": "99.75",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    }
   },
   {
    "value": "99.99",
    "validFor": {
     "startDateTime": ""
    }
   }
  ],
  "name": "Up Time",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "description": "Up time",
    "valueType": "choice",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-10-11 02:34:30"
    }
   },
   {
    "productSpecCharacteristicValue": [
     {
      "value": "No",
      "isMandatory":true,
      "isDefault":true,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     },
     {
      "value": "Yes",
      "isMandatory":false,
      "isDefault":false,
      "validFor": {
       "startDateTime": ""
      }
     }
    ],
    "name": "Application Encryption",
    "description": "Application Encryption",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2027-10-11 02:29:08"
    }
   }
  ],
  "status": "published"
}'
```

自動翻訳

製品在庫オープン **API**

製品在庫オープン API は、製品在庫を作成および取得するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、外部システムと ServiceNow AI Platform の間で製品在庫情報を管理します。

この API は、ServiceNow Store で入手可能な Product Inventory Advanced アプリケーションに含まれています。

この API は sn_prd_invt 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_prd_invt.product_inventory_integrator ロールが必要です。

この API は、次のテーブルのデータを作成および更新します。

- 製品特性 [sn_prd_invt_product_characteristics]
- 製品在庫 [sn_prd_invt_product_inventory]
- 製品モデル [cmdb_model]
- 製品モデル特性 [sn_prd_pm_product_model_characteristic]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品在庫オープン API は、TM Forum Product Inventory Management API REST 仕様の ServiceNow 実装です。この実装は、TMF637 Product Inventory Management API REST Specification Release 19 (2019 年 8 月) に基づいています。製品在庫オープン API は、TM Forum によって適合性が認定されています。

製品在庫オープン **API - GET /sn_prd_invt/product**

すべての製品在庫のリストを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：api/sn_prd_invt/product

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
customer	顧客別に製品在庫をフィルタリングします。応答では、顧客 sys_id または外部 ID がこのパラメーターの値と一致する製品オファリングのみが返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:顧客別にフィルタリングしません。
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	データタイプ：数値 デフォルト：0

place	製品在庫を場所別にフィルタリングします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

place.id	製品インベントリレコードに関連付けられた場所のSys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列
ステータス	ステータス別に製品在庫をフィルタリングします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する製品在庫のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:ステータスでフィルタリングしません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は `items 3-5` です。
	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
href	製品在庫レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
ID	製品インベントリのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
名前	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列

place	製品に関連付けられた場所。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

place.id	製品インベントリの場所sys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列
place.name	製品インベントリに関連付けられた場所の名前。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列

productCharacteristic	製品特性のリスト。
	
	製品特性の詳細については、 製品オファリングカテゴリの作成 を参照してください。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productCharacteristic": [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 指定できる値: • address • array.date • array.datetime • array.decimal

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択 • date • 日付/時刻 • メール • 整数 • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOffering	製品在庫が関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`  "id": "String",`
	`  "internalId": "String",`
	`  "internalVersion": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "version": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの initial_versionフィールドまたはexternal_idフィールド。
productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] の [internal_version] フィールド
productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルのバージョンフィールド。
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの [external_version] フィールド。
productPrice	空のアレイを返します。 データタイプ：アレイ
productRelationship	関連製品のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productRelationship": [ { "productId": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productRelationship.productId	関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列
productSpecification	製品の製品仕様。 データタイプ：オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "version": "String" }`
productSpecification.id	製品仕様の初期バージョンまたは外部 ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの internal_versionまたはexternal_idフィールド。
productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの initial_version フィールド。
productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。

realizingResource	製品を実現するリソース。実現のためのリソースは、この製品在庫の子製品在庫です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingResource": {`
	`  "id": "String",`
	`  "type": "String"`
	`}`

realizingResource.id	実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列
realizingService	製品を実現するサービス。実現のためのサービスは、この製品在庫の子製品在庫です。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"realizingService": {
	"id": "String",
	"type": "String"
	}

realizingService.id	実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列

relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"relatedParty": [
	{
	"id": "String",
	"@referredType": "String"
	}
	]

relatedParty.id	チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
state	製品の現在のステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、すべての製品在庫を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl --location --request GET "https://instance.service-now.com/api/sn_prd_invt/product" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。


```
[
  {
    "id": "037fd87ec3603010abc8b5183c40ddf2",
    "relatedParty": [
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Example Company",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      }
    ],
    "name": "Routing and Configuration PI0000318",
    "productSpecification": {
      "id": "aec57e981bb420106ba59acf034bcb08",
      "name": "Routing and Configuration",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "aec57e981bb420106ba59acf034bcb08"
    },
    "status": "Active",
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
    },
    "product": "ce0b52c7532520103b6bddeeff7b12f5",
    "place": {
      "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "name": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
    },
    "productCharacteristic": [],
    "productRelationship": [],
    "realizingService": [],
    "realizingResource": [
      {
        "id": "9b2fa60b536520103b6bddeeff7b1233",
        "name": "Route Target"
      }
    ],
    "productPrice": [],
    "href": "/api/sn_prd_invt/product/037fd87ec3603010abc8b5183c40ddf2",
    "billingAccount": "Not Specified."
  }
]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品在庫オープン **API - GET /sn_prd_invt/product/{id}**

指定された製品在庫レコードを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_invt/product/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する製品在庫の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]

クエリパラメーター

名前	説明
customer	顧客別に製品在庫をフィルタリングします。応答では、顧客 sys_id または外部 ID がこのパラメーターの値と一致する製品オファリングのみが返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:Don't filr y customer.
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。

place	製品在庫を場所別にフィルタリングします。
	データタイプ: オブジェクト
	`"place": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

place.id	製品インベントリレコードに関連付けられた場所のSys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列
ステータス	ステータス別に製品在庫をフィルタリングします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する製品在庫のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:ステータスでフィルタリングしません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
billingAccount	プロダクトインベントリレコードの請求アカウント。 データタイプ：文字列
href	製品在庫レコードへの相対リンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
ID	プロダクトインベントリのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
名前	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
place	製品に関連付けられた場所。 データタイプ: オブジェクト `"place": { "id": "String", "name": "String" }`
place.id	製品インベントリの場所sys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列
place.name	製品インベントリに関連付けられた場所の名前。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列
productCharacteristic	製品特性のリスト。 製品特性の詳細については、 製品オファリングカテゴリの作成 を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	指定できる値: • address • array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択 • date • 日付/時刻 • メール • 整数 • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOffering	製品在庫が関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`  "id": "String",`
	`  "internalId": "String",`
	`  "internalVersion": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "version": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの initial_versionフィールドまたはexternal_idフィールド。
productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] の [internal_version] フィールド
productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルのバージョンフィールド。
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの [external_version] フィールド。
productPrice	空のアレイを返します。 データタイプ：アレイ
productRelationship	関連製品のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productRelationship": [ { "productId": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productRelationship.productId	関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列
productSpecification	製品の製品仕様。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"productSpecification": {
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"version": "String"
	}

productSpecification.id	製品仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの internal_versionまたはexternal_idフィールド。
productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの initial_version フィールド。
productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。

realizingResource	製品を実現するリソース。実現のためのリソースは、この製品在庫の子製品在庫です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"realizingResource": {
	"id": "String",
	"type": "String"
	}

realizingResource.id	実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値：child データタイプ：文字列

realizingService	製品を実現するサービス。実現のためのサービスは、この製品在庫の子製品在庫です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingService": {`
	`  "id": "String",`
	`  "type": "String"`
	`}`

realizingService.id	実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列

relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedParty": [`
	`  {`
	`  "id": "String",`
	`  "@referredType": "String"`
	`  }`
	`]`

relatedParty.id	チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.type	関係者のタイプ。値は常に 関係者です。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客や顧客の連絡先など、顧客のタイプ。 データタイプ：文字列
ステータス	製品の現在のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、指定された製品在庫を取得します。

```
curl -X GET
 'https://instance.service-now.com/api/sn_prd_invt/product/037fd87ec3603010abc8b5183c40ddf2' \
--user 'username':'password'
```

出力：

```
{
  "id": "037fd87ec3603010abc8b5183c40ddf2",
  "relatedParty": [
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Example Company",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    },
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    }
  ],
  "name": "Routing and Configuration PI0000318",
  "productSpecification": {
    "id": "aec57e981bb420106ba59acf034bcb08",
    "name": "Routing and Configuration",
    "version": "",
    "internalVersion": "1",
    "internalId": "aec57e981bb420106ba59acf034bcb08"
  },
  "status": "Active",
  "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering",
    "version": "",
    "internalVersion": "1",
    "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
  },
  "product": "ce0b52c7532520103b6bddeeff7b12f5",
  "place": {
    "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
    "name": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
  },
  "productCharacteristic": [],
  "productRelationship": [],
  "realizingService": [],
  "realizingResource": [
    {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "9b2fa60b536520103b6bddeeff7b1233",
      "name": "Route Target"
    }
  ],
  "productPrice": [],
  "href": "/api/sn_prd_invt/product/037fd87ec3603010abc8b5183c40ddf2",
  "billingAccount": "Not Specified."
}
```


製品在庫オープン **API - GET /sn_prd_invt/productinventory**

すべての製品在庫のリストを取得します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品在庫オープン API - GET /sn_prd_invt/product です。

URL 形式

デフォルトの URL：api/sn_prd_invt/productinventory

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
customer	顧客別に製品在庫をフィルタリングします。応答では、顧客 sys_id または外部 ID がこのパラメーターの値と一致する製品オファリングのみが返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:顧客別にフィルタリングしません。
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールドを返します。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	デフォルト：0

place	製品在庫を場所別にフィルタリングします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

place.id	製品インベントリレコードに関連付けられた場所のSys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列
ステータス	ステータス別に製品在庫をフィルタリングします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する製品在庫のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:在庫ステータスでフィルタリングしません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	• first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
ID	製品インベントリのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
名前	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
place	製品に関連付けられた場所。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"place": {
	  "id": "String",
	  "name": "String"
	}</pre>

place.id	製品インベントリの場所sys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列
place.name	製品インベントリに関連付けられた場所の名前。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列

productCharacteristic	製品特性のリスト。
	
	製品特性の詳細については、 製品オファリングカテゴリの作成 を参照してください。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"productCharacteristic": [
	{
	  "name": "String",
	  "value": "String",
	  "valueType": "String"
	}
	]</pre>

productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 指定できる値: • address • array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• date • 日付/時刻 • メール • 整数 • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOffering	製品在庫が関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`  "id": "String",`
	`  "name": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

productRelationship	関連製品のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productRelationship": [`
	`  {`
	`  "productId": "String",`
	`  "relationshipType": "String"`
	`  }`
	`]`

productRelationship.productId	関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

productSpecification	製品の製品仕様。
	データタイプ：オブジェクト
	`"productSpecification": {`
	`"id": "String"`
	`}`

productSpecification.id	製品仕様の sys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

realizingResource	実現のためのリソース。
	データタイプ：オブジェクト
	`"realizingResource": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingResource.id	実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 データタイプ：文字列

realizingService	実現のためのサービス。
	データタイプ：オブジェクト
	`"realizingService": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingService.id	実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.id	チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。値は常に 関係者です。 データタイプ：文字列
relatedParty.type	顧客のタイプ。 可能な値： • consumer • カスタマー • 顧客連絡先 データタイプ：文字列
ステータス	製品の現在のステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、すべての製品在庫を取得します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_prd_invt/productinventory" \
--request GET \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "id": "075072aec3a83010abc8b5183c40dd44",
    "relatedParty": [
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    }
  ],
  "name": "Firewall Administration PI0000300",
  "productSpecification": {
    "id": "31c5caff07266010a7955b7e0ad3006b",
    "name": "Firewall Administration"
  },
  "status": "Active",
  "productOffering": {
    "id": "",
    "name": ""
  },
  "place": {
    "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
    "name": "200 South James street,Atlanta, GA"
  },
  "productCharacteristic": [
    {
      "name": "Firewall Administration CPE Type",
      "valueType": "Choice",
      "value": "Physical"
    },
    {
      "name": "Configuration and Policy backup",
      "valueType": "Choice",
      "value": ""
    },
    {
      "name": "Firewall Administration CPE ID",
      "valueType": "Single Line Text",
      "value": "CPE123456789"
    },
    {
      "name": "Remote CLI troubleshoot support",
      "valueType": "Choice",
      "value": ""
    },
    {
      "name": "Firewall Administration CPE Model",
      "valueType": "Choice",
      "value": "9300 series"
    }
  ],
  "productRelationship": [],
  "realizingService": [],
  "realizingResource": [
    {
      "id": "3546463307666010a7955b7e0ad3005d",
      "name": "Cisco Firewall Management system"
    }
  ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  {
    "id": "0303a8ea74418510f877ca57242ff96d",
    "relatedParty": [
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      }
    ],
    "name": "SD-WAN Edge Device PI0001114",
    "productSpecification": {
      "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "name": "SD-WAN Edge Device"
    },
    "status": "Installation Pending",
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "place": "",
    "productCharacteristic": [],
    "productRelationship": [],
    "realizingService": [
      {
        "id": "bf65eadc1b7420106ba59acf034bcb57",
        "name": "SD-WAN Routing"
      },
      {
        "id": "16d79ec3532520103b6bddeeff7b12a6",
        "name": "SD WAN Optimization Service"
      },
      {
        "id": "16d79ec3532520103b6bddeeff7b12a6",
        "name": "SD WAN Optimization Service"
      },
      {
        "id": "bf65eadc1b7420106ba59acf034bcb57",
        "name": "SD-WAN Routing"
      },
      {
        "id": "bf65eadc1b7420106ba59acf034bcb57",
        "name": "SD-WAN Routing"
      },
      {
        "id": "bf65eadc1b7420106ba59acf034bcb57",
        "name": "SD-WAN Routing"
      },
      {
        "id": "bf65eadc1b7420106ba59acf034bcb57",
        "name": "SD-WAN Routing"
      }
    ],
    "realizingResource": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "id": "493fa60b536520103b6bddeeff7b12b6",
        "name": "Customer Premise SD-WAN Router"
      }
    ]
  }
]
```

製品在庫オープン **API - GET /sn_prd_invt/productinventory/{inventoryId}**

製品在庫を取得します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品在庫オープン API - GET /sn_prd_invt/product/{id} です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_invt/productinventory/{inventoryId}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
inventoryId	取得する製品在庫の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]

クエリパラメーター

名前	説明
customer	顧客別に製品在庫をフィルタリングします。応答では、顧客 sys_id または外部 ID がこのパラメーターの値と一致する製品オファリングのみが返されます。 データタイプ：文字列
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。
place	製品在庫を場所別にフィルタリングします。 データタイプ: オブジェクト `"place": { "id": "String" }`
place.id	製品インベントリレコードに関連付けられた場所のSys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
ステータス	ステータス別に製品在庫をフィルタリングします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する製品在庫のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがテーブルに見つかりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
ID	プロダクトインベントリのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
名前	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列

place	製品に関連付けられた場所。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

place.id	製品インベントリの場所sys_idまたはexternal_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列
place.name	製品インベントリに関連付けられた場所の名前。 テーブル:場所 [cmn_location] データ:文字列

productCharacteristic	製品特性のリスト。
	
	製品特性の詳細については、 製品オファリングカテゴリの作成 を参照してください。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productCharacteristic": [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 指定できる値: • address • array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択 • date • 日付/時刻 • メール • 整数 • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
productOffering	製品在庫が関連付けられている製品オファリング。 データタイプ：オブジェクト `"productOffering": { "id": "String", "name": "String" }`
productOffering.id	製品オファリングの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productRelationship	関連製品のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productRelationship": [ { "productId": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productRelationship.productId	関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列
productSpecification	製品の製品仕様。 データタイプ：オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String" }`
productSpecification.id	製品仕様の sys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
realizingResource	実現のためのリソース。 データタイプ：オブジェクト `"realizingResource": { "id": "String", "type": "String" }`
realizingResource.id	実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 データタイプ：文字列
realizingService	実現のためのサービス。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"realizingService": {
	"id": "String",
	"type": "String"
	}

realizingService.id	実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 データタイプ：文字列

relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"relatedParty": [
	{
	"id": "String",
	"@referredType": "String"
	}
	]

relatedParty.id	チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。値は常に 関係者です。 データタイプ：文字列
relatedParty.type	顧客のタイプ。 可能な値： • consumer • カスタマー • 顧客連絡先 データタイプ：文字列
ステータス	製品の現在のステータス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

この例では、SD-WAN サービスパッケージの製品在庫を取得します。

```
curl --location --request GET 'https://
 instance.servicenow.com/api/sn_prd_invt/productinventory/074450fc74918d10f877ca57242ff9
e3' \
--user 'username':'password'
```

出力：


```
{
  "id": "074450fc74918d10f877ca57242ff9e3",
  "relatedParty": [
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Funco Intl",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    },
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    }
  ],
  "name": "SD-WAN Service Package PI0001576",
  "productSpecification": {
    "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
    "name": "SD-WAN Service Package"
  },
  "status": "Installation Pending",
  "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
  },
  "place": "",
  "productCharacteristic": [],
  "productRelationship": [
    {
      "id": "a74490fc74918d10f877ca57242ff942",
      "name": "SD-WAN Edge Device PI0001582",
      "relationshipType": "Bundles"
    },
    {
      "id": "b85414fc74918d10f877ca57242ff90e",
      "name": "SD-WAN Controller PI0001602",
      "relationshipType": "Bundles"
    },
    {
      "id": "d74490fc74918d10f877ca57242ff907",
      "name": "SD-WAN Security PI0001577",
      "relationshipType": "Bundles"
    }
  ],
  "realizingService": [],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "realizingResource": []
}
```

製品在庫オープン **API - POST /sn_prd_invt/product**

製品在庫レコードを作成します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_invt/product

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
バンドル	プロダクトインベントリレコードがバンドル製品の一部であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:バンドルの一部です。 • false:バンドルに含まれません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
バンドル	プロダクトインベントリレコードがバンドル製品の一部であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:バンドルの一部です。 • false:バンドルに含まれません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
名前	必須です。製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
pid	外部システムからの製品在庫の一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productCharacteristic	製品特性のリスト。 製品特性の詳細については、 製品オファリングカテゴリの作成 を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 指定できる値: • address • array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択 • date • 日付/時刻 • メール • 整数

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOffering	必須です。製品在庫が関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`  "id": "String",`
	`  "internalVersion": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "version": "String"`
	`}`

productOffering.id	必須です。製品オファリングの initial_version または external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルのバージョンフィールド。
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの [external_version] フィールド。
productRelationship	関連製品のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productRelationship": [ { "productId": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productRelationship.productId	*`productRelationship`* パラメーターを使用する場合は必須です。関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 有効な値は `child` のみです。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productSpecification	必須です。製品の製品仕様。 データタイプ：オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String", "internalVersion": "String", "version": "String" }`
productSpecification.id	必須です。製品仕様の initial_version または external_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。

realizingResource	製品を実現するリソース。実現のためのリソースは、この製品在庫の子製品在庫です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingResource": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingResource.id	*realizingResource* パラメーターを使用する場合は必須です。 実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列

realizingService	製品を実現するサービス。実現のためのサービスは、この製品在庫の子製品在庫です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingService": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingService.id	*realizingService* パラメーターを使用する場合は必須です。 実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列

relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedParty": [`
	`{`
	`"id": "String",`
	`"@referredType": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • consumer • カスタマー • customer_contact データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
relatedParty.id	*relatedParty* パラメーターを使用する場合は必須です。チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
state	製品の現在のステータス。 可能な値： • active • change_pending • inactivation_pending • inactive • installation_pending データタイプ：文字列 デフォルト：installation_pending

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
バンドル	プロダクトインベントリレコードがバンドル製品の一部であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:バンドルの一部です。 • false:バンドルに含まれません。 データタイプ：ブーリアン
href	製品在庫レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
ID	製品インベントリのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
バンドル	プロダクトインベントリレコードがバンドル製品の一部であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:バンドルの一部です。 • false:バンドルに含まれません。 データタイプ：ブーリアン
名前	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
pid	外部システムからの製品在庫の一意の識別子。 データタイプ：文字列
productCharacteristic	製品特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String" } ]`
productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
productOffering	製品在庫が関連付けられている製品オファリング。 データタイプ：オブジェクト `"productOffering": { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" }`
productOffering.id	製品オファリングの初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの initial_versionフィールドまたはexternal_idフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] の [internal_version] フィールド
productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルのバージョンフィールド。
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの [external_version] フィールド。
productPrice	空のアレイを返します。 データタイプ：アレイ
productRelationship	関連製品のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productRelationship": [ { "productId": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productRelationship.productId	関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列
productSpecification	製品の製品仕様。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "version": "String" }`
productSpecification.id	製品仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの internal_versionまたはexternal_idフィールド。
productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの initial_version フィールド。
productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルのバージョンフィールド。
productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの external_version フィールド。
realizingResource	製品を実現するリソース。実現のためのリソースは、この製品在庫の子製品在庫です。 データタイプ：オブジェクト `"realizingResource": { "id": "String", "type": "String" }`
realizingResource.id	実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列

realizingService	製品を実現するサービス。実現のためのサービスは、この製品在庫の子製品在庫です。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingService": {`
	`  "id": "String",`
	`  "type": "String"`
	`}`

realizingService.id	実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 有効な値：child データタイプ：文字列

relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedParty": [`
	`  {`
	`  "id": "String",`
	`  "@referredType": "String"`
	`  }`
	`]`

relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。値は常に 関係者です。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.type	顧客のタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• consumer • カスタマー • 顧客連絡先 データタイプ：文字列
ステータス	製品の現在のステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ユーザーのボイスオーバー IP ソリューションの製品在庫を作成します。

```
curl -X POST "https://instance.service-now.com/api/sn_prd_invt/product" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data "[
  {
    "pid": "PO-456",
    "description": "inventory description",
    "isBundle": false,
    "name": "Voice Over IP Basic instance for Jean",
    "productOffering": {
      "@referredType": "ProductOffering",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
    },
    "productCharacteristic": [],
    "productRelationship": [
      {
        "productId": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
        "relationshipType": "child"
      }
    ],
    "realizingService": {
      "id": "fe6d13f45b5620102dff5e92dc81c786",
      "relationshipType": "child"
    },
    "realizingResource": {
      "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c78c",
      "relationshipType": "child"
    },
    "relatedParty": [
      {
        "@referredType": "CustomerContact",
        "@type": "RelatedParty",
        "name": "Sally Thomas",
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde"
      },
      {
        "@referredType": "Customer",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@type": "RelatedParty",
        "name": "Funco Intl",
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55"
      }
    ],
    "productSpecification": {
      "@referredType": "ProductSpecification",
      "@type": null,
      "name": null,
      "id": "3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81",
      "internalVersion": "1"
    },
    "bundle": false
  }
]"
```


応答本文。


```
{
  "pid": "PO-456",
  "description": "inventory description",
  "isBundle": false,
  "name": "Voice Over IP Basic instance for Jean",
  "productOffering": {
    "@referredType": "ProductOffering",
    "name": "Premium SD-WAN Offering",
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "internalVersion": "1",
    "version": null,
    "status": "published",
    "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
  },
  "productCharacteristic": [],
  "productRelationship": [
    {
      "productId": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
      "relationshipType": "child"
    }
  ],
  "realizingService": {
    "id": "fe6d13f45b5620102dff5e92dc81c786",
    "relationshipType": "child"
  },
  "realizingResource": {
    "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c78c",
    "relationshipType": "child"
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@referredType": "CustomerContact",
      "@type": "RelatedParty",
      "name": "Sally Thomas",
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde"
    },
    {
      "@referredType": "Customer",
      "@type": "RelatedParty",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "Example Company",
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55"
    }
  ],
  "productSpecification": {
    "@referredType": "ProductSpecification",
    "@type": null,
    "name": null,
    "id": "3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81",
    "internalVersion": "1",
    "version": null,
    "status": "published",
    "internalId": "3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81"
  },
  "bundle": false,
  "productPrice": [],
  "id": "25b07475471789108761b955d36d439d",
  "href": "/api/sn_prd_invt/product/25b07475471789108761b955d36d439d"
}
```


製品在庫オープン **API - POST /sn_prd_invt/productinventory**

製品在庫を作成します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品在庫オープン API - POST /sn_prd_invt/product です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_invt/productinventory

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
バンドル	プロダクトインベントリレコードがバンドル製品の一部であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:バンドルの一部です。 • false:バンドルに含まれません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
名前	必須です。製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
pid	外部システムからの製品在庫の一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productCharacteristic	製品特性のリスト。 製品特性の詳細については、 製品オファリングカテゴリの作成 を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 指定できる値: • address • array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• チェックボックス • 選択 • date • 日付/時刻 • メール • 整数 • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOffering	必須です。製品在庫が関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`  "id": "String",`
	`  "name": "String"`
	`}`

productOffering.id	必須です。製品オファリングの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

productRelationship	関連製品のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productRelationship": [`
	`  {`
	`  "productId": "String",`
	`  "relationshipType": "String"`
	`  }`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productRelationship.productId	*productRelationship* パラメーターを使用する場合は必須です。関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 有効な値は child のみです。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

productSpecification	必須です。製品の製品仕様。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productSpecification": {`
	`"id": "String"`
	`}`

productSpecification.id	必須です。製品仕様の sys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

realizingResource	実現のためのリソース。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingResource": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingResource.id	*realizingResource* パラメーターを使用する場合は必須です。実現のためのリソースの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 有効な値は child のみです。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
realizingService	実現のためのサービス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"realizingService": { "id": "String", "type": "String" }`
realizingService.id	*realizingService* パラメーターを使用する場合は必須です。実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 有効な値は child のみです。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • consumer • カスタマー • customer_contact データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
relatedParty.id	*relatedParty* パラメーターを使用する場合は必須です。チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_Consumer]
state	製品の現在のステータス。 可能な値： • active • change_pending • inactivation_pending • inactive • installation_pending データタイプ：文字列 デフォルト：installation_pending

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に処理されました。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
ID	製品インベントリのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
バンドル	プロダクトインベントリレコードがバンドル製品の一部であるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:バンドルの一部です。 • false:バンドルに含まれません。 データタイプ：ブーリアン
名前	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
pid	外部システムからの製品在庫の一意の識別子。 データタイプ：文字列
productCharacteristic	製品特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String" } ]`
productCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
productCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

productOffering	製品在庫が関連付けられている製品オファリング。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`  "id": "String",`
	`  "name": "String"`
	`}`

productOffering.id	製品オファリングの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

productRelationship	関連製品のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productRelationship": [`
	`  {`
	`  "productId": "String",`
	`  "relationshipType": "String"`
	`  }`
	`]`

productRelationship.productId	関連製品のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
productRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列

productSpecification	製品の製品仕様。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"productSpecification": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

productSpecification.id	製品仕様の sys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

realizingResource	実現のためのリソース。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingResource": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingResource.id	実現リソースのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingResource.type	実現のためのリソースのタイプ。 データタイプ：文字列

realizingService	実現のためのサービス。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"realizingService": {`
	`"id": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

realizingService.id	実現のためのサービスの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
realizingService.type	実現のためのサービスのタイプ。 データタイプ：文字列

relatedParty	チケットに関連付けられている関係者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedParty": [`
	`{`
	`"id": "String",`
	`"@referredType": "String"`
	`}`
	`]`

relatedParty.id	チケットに関連付けられているアカウントまたは顧客連絡先の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
state	製品の現在のステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ユーザーのボイスオーバー IP ソリューションの製品在庫を作成します。

```
curl --location --request POST
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_prd_invt/productinventory" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data-raw '[
   {
      "pid": "demoInventory",
      "description": "inventory description",
      "isBundle": false,
      "name": "Voice Over IP Basic instance for Jean",
      "productOffering": {
         "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
         "name": "Premium SD-WAN Offering",
         "@referredType": "ProductOffering"
      },
      "productCharacteristic": [
         {
            "name": "CPE Type",
            "valueType": "choice",
            "value": "Virtual"
         },
         {
            "name":"Routing",
            "valueType": "choice",
            "value": "Premium"
         }
      ],
      "productRelationship": [
         {
            "productId": "7e6d13f45b5620102dff5e92dc81c787",
            "relationshipType": "child"
         }
      ],
      "relatedParty": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        {
           "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
           "name": "Sally Thomas",
           "role": "User",
           "@type": "RelatedParty",
           "@referredType": "CustomerContact"
        },
        {
           "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
           "name": "Funco Intl",
           "@type": "RelatedParty",
           "@referredType": "Customer"
        }
     ],
     "productSpecification": {
        "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
        "@referredType": "ProductSpecification",
        "version": "1"
     }
   }
]'
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "pid": "demoInventory",
  "description": "inventory description",
  "isBundle": false,
  "name": "Voice Over IP Basic instance for Jean",
  "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering",
    "@referredType": "ProductOffering"
  },
  "productCharacteristic": [
    {
      "name": "CPE Type",
      "valueType": "choice",
      "value": "Virtual"
    },
    {
      "name": "Routing",
      "valueType": "choice",
      "value": "Premium"
    }
  ],
  "productRelationship": [
    {
      "productId": "7e6d13f45b5620102dff5e92dc81c787",
      "relationshipType": "child"
    }
  ],
  "relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "role": "User",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Funco Intl",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    }
  ],
  "productSpecification": {
    "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
    "@referredType": "ProductSpecification",
    "version": "1"
  },
  "id": "3ac715c6745d8150f877ca57242ff97a"
}
```


製品注文オープン **API**

Product Order Open API は、製品を注文するための標準化されたメカニズムを可能にするエンドポイントを提供します。

製品注文は、製品カタログで定義および公開されている製品オファリングに基づいて作成されます。製品オファリングは、顧客が利用できる製品または製品セットを識別し、製品の一意のオプションをキャプチャする関連製品特性、および他の関連属性 (価格設定、契約条件、提供状況など) を含みます。

この API にアクセスするには、Order Management for Telecommunications (sn_ind_tmt_orm) プラグインを有効にする必要があります。

この API は sn_ind_tmt_orm 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_ind_tmt_orm.order_integrator ロールが必要です。

この API を拡張して、必要なパラメーター、要求本文の検証、追加の REST 操作、およびフィールドマッピングに関するカスタマイズを実行できます。詳細については、次を参照してください：製品注文オープン API 開発者ガイド。

製品注文オープン API は、TM Forum TMF622 Product Ordering Management API REST 仕様の ServiceNow 実装であり、TM Forum によって適合性が認定されています。

製品注文オープン **API - GET /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder**

すべての製品注文を取得します。

このエンドポイントは、次のテーブルから注文情報を取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー特性 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]
- 注文明細行関連品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_related_items]

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
state	注文をステータスでフィルターします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する注文のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:ステータス順に並べ替えません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、*Content-Range* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネル識別子。 データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用ネルの名前。 データタイプ：文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である。ります。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	注文が完了する日付。 データタイプ：文字列
href	製品注文レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	製品注文の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

note	注文時に顧客が作成した追加のメモ
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"note": [
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String"
	}
	]

note.author	関連するメモを作成したユーザーの データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ ト。 データタイプ：文字列
orderCurrency	注文および発注書明細の通貨コード データタイプ：文字列
ponr	注文が返品不可期日に達したかどう フラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達し • false:注文の返品不可ポイントに達 ません。 データタイプ：ブーリアン
productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付 アイテムを説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ "productOrderItem:" [{ "action": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Ar "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object},

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"productOrderItemReleationshi [Array], "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" }]
productOrderItem.action	製品に対して実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_itブルの [アクション辞書エントリ (ADictionary Entry)] の [選択リスト]義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_liテーブルのaction_reasonフィール
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行がある日時。 データタイプ：文字列

productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベマッピングされた外部 ID のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	"externalProductInventory": [
	{
	"externalProductInventoryId": "
	}
	]

productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされID。 データタイプ：文字列
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細[sn_ind_tmt_orm_order_line_item]ルの sn_ind_tmt_orm_external_idドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説スト。 データタイプ：オブジェクトのアレ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"itemPrice": [
	{
	"price": {Object},
	"priceType": "String",
	"recurringChargePeriod": "Strir
	}
	]

productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまた り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、mo の繰り返し期間。 データタイプ：文字列
productOrderItem.ponr	注文が返品不可期日に達したかどう フラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達し • false:注文の返品不可ポイントに達 ません。 データタイプ：ブーリアン
productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンス 説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"product:" {`
	`"place": {Object},`
	`"productCharacteristic": [Array],`
	`"productRelationship": [Array],`
	`"productSpecification": {Object}`
	`"relatedParty": {Object},`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関 れた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ 品目に関する連絡先の注釈。この値 Place です。この情報は保存されま データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。
	
	value が *previousValue* と異な
	性のみが返されます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	`"productCharacteristic": [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"previousValue": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコード 特性 [sn_prd_pm_characteristic] にあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性 ン値。*productOrderItem.actio* メーターが add 以外の場合、要求は です。特性オプション値の追加情報

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	は、 製品特性と特性オプションの作 参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 性オプション値の追加情報について 特性と特性オプションの作成 を参 ください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productRelationship	注文品目の製品関係の詳細のリスト
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"productRelationship": [
	{
	"id": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]

productOrderItem.product.productRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_invt_external_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] ルのsys_idまたはsn_prd_invt_exte フィールド。
productOrderItem.product.productRelationship.relationshipType	注文品目と製品インベントリの関係 プ。 可能な値： Requires データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"productSpecification:" {
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String",
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕 初のバージョンの sys_id です。製品 [sn_prd_pm_product_specificatio ルの sys_id または external_id フィ あります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。初期バ は、仕様の最初のバージョンsys_id データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルのバージョンフィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルの external_version フィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ に ProductSpecificationRef です。 は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty:" [ { "email": "String", "firstName": "String", "id": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品 先の sys_id。オーダー品目に関する [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_ テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ 品目に関する連絡先の注釈。この値 RelatedParty です。この情報は保存 ん。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリ
	明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering:" {`
	`"id": "String",`
	`"internalId": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`

productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version external_id。initial_version は、オ グの最初のバージョンの sys_id です ファリング [sn_prd_pm_product_o テーブルの sys_id または external_ ルドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。 バージョンは、オファリングの最初 ジョンsys_idです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テ バージョンフィールド。
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オフ [sn_prd_pm_product_offering] テ あります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テ [external_version] フィールド。
productOrderItem.quantity	購入された製品アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この 関係階層を識別するために使用され 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係 れます。Requires は水平関係に使用 (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.state	関連する製品アイテムの注文のステ データタイプ：文字列
productOrderItem.version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に ProductOrderIter この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は のオブジェクトです。顧客アカウン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	コンシューマーアカウントの情報を
	テムを少なくとも 1 つリストする必
	ます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"relatedParty:" [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、 顧客連絡先、またはコンシューマー のSys_idまたはexternal_id。アカウ ント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、また シューマー [csm_consumer] テーブ ります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュ 名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に RelatedParty です 報は保存されません。 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に ProductOrder で 情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、すべての製品注文を取得します。

```
curl --location --request GET
 'https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder' \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "id": "8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
    "href": "/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
    "ponr": "false",
    "orderCurrency": "USD",
    "expectedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
    "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
    "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.000Z",
    "channel": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Agent Assist"
      }
    ],
    "note": [
      {
        "author": "System Administrator",
        "date": "2021-02-25T14:22:07.000Z",
        "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
      },
      {
        "author": "System Administrator",
        "date": "2021-02-25T14:22:06.000Z",
        "text": "This is a TMF product order illustration"
      }
    ],
    "productOrderItem": [
      {
        "id": "POI130",
        "ponr": "false",
        "quantity": 1,
        "action": "add",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "actionReason": "adding service package OLI",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 20
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
        {
          "name": "Security Type",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Base",
          "previousValue": ""
        }
      ],
      "productSpecification": {
        "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
        "name": "SD-WAN Security",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "relatedParty": [
        {
          "id": "4175939453126010a795ddeeff7b127d",
          "name": "John Smith",
          "email": "abc2@example.com",
          "phone": "32456768",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        },
        {
          "id": "c175939453126010a795ddeeff7b127c",
          "name": "Joe Doe",
          "email": "abc@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "version": "v1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "internalVersion": "1"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI100",
        "relationshipType": "HasParent"
      }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI100",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productSpecification": {
        "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
        "name": "SD-WAN Service Package",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      }
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "version": "v1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "internalVersion": "1"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI130",
        "relationshipType": "HasChild"
      },
      {
        "id": "POI120",
        "relationshipType": "HasChild"
      },
      {
        "id": "POI110",
        "relationshipType": "HasChild"
      }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI120",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 20
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
        {
          "name": "CPE Type",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Physical",
          "previousValue": ""
        },
        {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "name": "WAN Optimization",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Advance",
            "previousValue": ""
          },
          {
            "name": "Routing",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Premium",
            "previousValue": ""
          },
          {
            "name": "CPE Model",
            "valueType": "Choice",
            "value": "ASR",
            "previousValue": ""
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
          "name": "SD-WAN Edge Device",
          "version": "v1",
          "internalVersion": "1",
          "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        },
        "productRelationship": [
          {
            "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
            "relationshipType": "Requires"
          }
        ]
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI100",
          "relationshipType": "HasParent"
        },
        {
          "id": "POI110",
          "relationshipType": "Requires"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    },
    {
      "id": "POI110",
      "ponr": "false",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "quantity": 1,
        "action": "add",
        "itemPrice": [
          {
            "priceType": "recurring",
            "price": {
              "taxIncludedAmount": {
                "unit": "INR",
                "value": 0
              }
            }
          },
          {
            "priceType": "nonRecurring",
            "price": {
              "taxIncludedAmount": {
                "unit": "USD",
                "value": 5
              }
            }
          }
        ],
        "product": {
          "@type": "Product",
          "productCharacteristic": [
            {
              "name": "Tenancy",
              "valueType": "Choice",
              "value": "Base (10 site)",
              "previousValue": ""
            }
          ],
          "productSpecification": {
            "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
            "name": "SD-WAN Controller",
            "version": "v1",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
            "@type": "ProductSpecificationRef"
          },
          "place": {
            "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
            "@type": "Place"
          }
        },
        "productOffering": {
          "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
          "name": "Premium SD-WAN Offering",
          "version": "v1",
          "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
          "internalVersion": "1"
        },
        "productOrderItemRelationship": [
          {
            "id": "POI100",
            "relationshipType": "HasParent"
          }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        ],
        "state": "in_progress",
        "version": "1",
        "@type": "ProductOrderItem"
      }
    ],
    "relatedParty": [
     {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
     },
     {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
     },
     {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
     }
   ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrder"
  }
]
```


製品注文オープン **API - GET /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/{id}**

指定された製品注文を取得します。

このエンドポイントは、次のテーブルから注文情報を取得します。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]
- 注文明細行関連品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_related_items]

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	取得する顧客注文の sys_id または external_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明

	選択した注文に処理上の問題がある場合、応答は成功とエラーメッセージを返します。
	• 200 OK 応答は、注文が受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにあり、スケジューラーが処理するレコードを選択するのを待機している場合に発生します。エラーメッセージフィールドには、レコードの詳細が含まれています。たとえば、次のようになります。
	<pre>{
	"code": 102,
	"reason": "Request in queue",
	"message": "Request in queue",
	"details": [
	{
	"message": "This Order is still in the inbound queue table waiting to be processed.",
	"datapath": ""
	}
	]
	}</pre>
	• 注文の作成に失敗し、受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルのレコードがエラーステータスになっている場合は、200 OK 応答が発生します。エラーメッセージフィールドには、受信キューテーブルレコードの詳細が含まれています。たとえば、次のようになります。
	<pre>{
	"code": 23,
	"reason": "Missing body field",
	"message": "Missing body field",
	"details": [
	{
	"message": "Invalid payload: orderCurrency is missing",
	"datapath": "/"
	}
	]
	}</pre>

206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネル識別子。 データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用ネルの名前。 データタイプ：文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する る日時。 この値は、各注文明細品目の *`committedDueDate`* 値以降である ります。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	注文が完了する日付。 データタイプ：文字列
href	製品注文レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	製品注文の sys_id。 データタイプ：文字列
note	注文時に顧客が作成した追加のメモト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"note": [ { "author": "String", "date": "String", "text": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
note.author	関連するメモを作成したユーザーの データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ ト。 データタイプ：文字列
orderCurrency	注文および発注書明細の通貨コード データタイプ：文字列
ponr	注文が返品不可期日に達したかどう フラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達し • false:注文の返品不可ポイントに ません。 データタイプ：ブーリアン
productOrderItem	製品注文と関連アクショ アイテムを説明するリス データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItem:" [{ "action": "String", "actionReason": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Ar "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productOrderItemReleationshi [Array], "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" }]`
productOrderItem.action	製品に対して実行するアク ション。可能なアクション は、sn_ind_tmt_orm_order_line_it ブルの [アクション辞書エントリ (A

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	Dictionary Entry)] の [選択リスト] 義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li テーブルのaction_reasonフィール
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 がある日時。 データタイプ：文字列
productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ マッピングされた外部 ID のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": " } ]`
productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされ ID。 データタイプ：文字列
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説 スト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "Strin } ]`
productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまた り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する期間は、mo の繰り返し期間。 データタイプ：文字列
productOrderItem.ponr	注文が返品不可期日に達したかどう フラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達し • false:注文の返品不可ポイントに達 ません。 データタイプ：ブーリアン

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンス
	説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"product:" {
	"place": {Object},
	"productCharacteristic": [Array],
	"productRelationship": [Array],
	"productSpecification": {Object}
	"relatedParty": {Object},
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連 れた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ 品目に関する連絡先の注釈。この値 Place です。この情報は保存されま データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。
	
	value が *previousValue* と異な
	性のみが返されます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	`"productCharacteristic": [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"previousValue": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコード 特性 [sn_prd_pm_characteristic] にあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性 ン値。*productOrderItem.actio* メーターが `add` 以外の場合、要求は です。特性オプション値の追加情報 は、 製品特性と特性オプションの作 参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 性オプション値の追加情報について 特性と特性オプションの作成 を参 ださい。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productRelationship	注文品目の製品関係の詳細のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.product.productRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_invt_external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] ルのsys_idまたはsn_prd_invt_exte フィールド。
productOrderItem.product.productRelationship.relationshipType	注文品目と製品インベントリの関係 プ。 可能な値： Requires データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"productSpecification:" { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String", "@type": "String" }`
productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕初のバージョンの sys_id です。製品[sn_prd_pm_product_specificatioルの sys_id または external_id フィあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。初期バは、仕様の最初のバージョンsys_id データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルのバージョンフィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルの external_version フィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ に ProductSpecificationRef です。 は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクトのアレ
	"relatedParty:" {
	"email": "String",
	"firstName": "String",
	"id": "String",
	"lastName": "String",
	"phone": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品 先の sys_id。オーダー品目に関する [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_ テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ 品目に関する連絡先の注釈。この値 RelatedParty です。この情報は保存 ん。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリ 明。 データタイプ: オブジェクト "productOffering:" { "id": "String", "internalId": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}</pre>

productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version external_id。initial_version は、オ グの最初のバージョンの sys_id です ファリング [sn_prd_pm_product_ テーブルの sys_id または external_ ルドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。 バージョンは、オファリングの最初 ジョンsys_idです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テ バージョンフィールド。
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オフ [sn_prd_pm_product_offering] テ あります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テ [external_version] フィールド。
productOrderItem.quantity	購入された製品アイテムの数。 データタイプ：数値

productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	<pre>"productOrderItemRelationship":
	{
	"id": "String",
	"relationshipType": "String"</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この 関係階層を識別するために使用され 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係 れます。Requires は水平関係に使用 (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.state	関連する製品アイテムの状態のステ データタイプ：文字列
productOrderItem.version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に ProductOrderIter この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は
	のオブジェクトです。顧客アカウン
	コンシューマーアカウントの情報を
	テムを少なくとも 1 つリストする必
	ます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"relatedParty:" [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブルを参照します。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の解釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。 データタイプ：文字列
version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の解釈。この値は常に ProductOrder です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、指定された製品注文を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl -X GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a" \
-u "username":"password"
```

応答本文。


```
{
  "id": "8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
  "href": "/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
  "ponr": "false",
  "orderCurrency": "USD",
  "expectedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
  "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
  "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.000Z",
  "channel": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Agent Assist"
    }
  ],
  "note": [
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-02-25T14:22:07.000Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
    },
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-02-25T14:22:06.000Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration"
    }
  ],
  "productOrderItem": [
    {
      "id": "POI130",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "actionReason": "adding service package OLI",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
              "value": 20
            }
          }
        },
        {
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
        {
          "name": "Security Type",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Base",
          "previousValue": ""
        }
      ],
      "productSpecification": {
        "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
        "name": "SD-WAN Security",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "relatedParty": [
        {
          "id": "4175939453126010a795ddeeff7b127d",
          "name": "John Smith",
          "email": "abc2@example.com",
          "phone": "32456768",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        },
        {
          "id": "c175939453126010a795ddeeff7b127c",
          "name": "Joe Doe",
          "email": "abc@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ]
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "version": "v1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "internalVersion": "1"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI100",
        "relationshipType": "HasParent"
      }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "id": "POI100",
  "ponr": "false",
  "quantity": 1,
  "action": "add",
  "actionReason":"adding service package OLI",
  "itemPrice": [
    {
      "priceType": "recurring",
      "price": {
        "taxIncludedAmount": {
          "unit": "INR",
          "value": 0
        }
      }
    },
    {
      "priceType": "nonRecurring",
      "price": {
        "taxIncludedAmount": {
          "unit": "INR",
          "value": 0
        }
      }
    }
  ],
  "product": {
    "@type": "Product",
    "productSpecification": {
      "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
      "name": "SD-WAN Service Package",
      "version": "v1",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
    }
  },
  "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering",
    "version": "v1",
    "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "internalVersion": "1"
  },
  "productOrderItemRelationship": [
    {
      "id": "POI130",
      "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
      "id": "POI120",
      "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
      "id": "POI110",
      "relationshipType": "HasChild"
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI120",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason": "adding service package OLI",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 20
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
        {
          "name": "CPE Type",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Physical",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "WAN Optimization",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Advance",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "Routing",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Premium",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "CPE Model",
          "valueType": "Choice",
          "value": "ASR",
          "previousValue": ""
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
      ],
      "productSpecification": {
        "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
        "name": "SD-WAN Edge Device",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "productRelationship": [
        {
          "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
          "relationshipType": "Requires"
        }
      ]
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "version": "v1",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI100",
        "relationshipType": "HasParent"
      },
      {
        "id": "POI110",
        "relationshipType": "Requires"
      }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI110",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason": "adding service package OLI",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
              "value": 5
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productCharacteristic": [
          {
            "name": "Tenancy",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Base (10 site)",
            "previousValue": ""
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
          "name": "SD-WAN Controller",
          "version": "v1",
          "internalVersion": "1",
          "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        },
        "place": {
          "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
          "@type": "Place"
        }
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering",
        "version": "v1",
        "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "internalVersion": "1"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI100",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    }
  ],
  "relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "name": "Funco Intl",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Customer"
        },
        {
            "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
            "name": "Funco External",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Consumer"
        }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrder"
}
```


製品注文オープン **API - GET /sn_ind_tmt_orm/productorder**

すべての製品注文を取得します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品注文オープン API - GET /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder です。

このエンドポイントは、次のテーブルから注文情報を取得します。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/productorder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
state	注文をステータスでフィルターします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する注文のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての状況が返されます。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	• next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネルの一意識別子。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
channel.name	関連する製品を販売するために使用するチネルの名前。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	注文が完了する日付。 データタイプ：文字列

note	注文時に顧客が作成した追加のメモのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"note": {`
	`"author": "String",`
	`"date": "String",`
	`"text": "String"`
	`}`

note.author	関連するメモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	注文時に顧客が作成した追加の[illegible]/コメント。 データタイプ：文字列
ponr	注文が返品不可期日に達したかどうかを示フラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達しました • false:注文の返品不可ポイントに達してません。 データタイプ：ブーリアン

productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付けられアイテムを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productOrderItem:" [`
	`{`
	`"action": "String",`
	`"actionReason": "String",`
	`"id": "String",`
	`"itemPrice": [Array],`
	`"product": {Object},`
	`"productOffering": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"productOrderItemReleationship": [Array], "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" }]
productOrderItem.action	製品に対して実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルの [アクション辞書エントリ (Action Dictionary Entry)] の [選択リスト] タブで義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_line_ite テーブルのaction_reasonフィールド。
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィードにあります。 データタイプ：文字列

productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説明するスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"itemPrice": [
	{
	"price": {Object},
	"priceType": "String",
	"recurringChargePeriod": "String"
	}
	]

productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまたは非繰り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、month などの繰り返し期間。 データタイプ：文字列
productOrderItem.ponr	注文が返品不可期日に達したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達しました • false:注文の返品不可ポイントに達していません。 データタイプ：ブーリアン

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンスの詳細説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"product:" {
	"place": {Object},
	"productCharacteristic": [Array],
	"productSpecification": {Object},
	"relatedParty": {Object},
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"place": {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に Place です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。 *value* が *previousValue* と異なる製品特性のみが返されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコードの名前。特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*productOrderItem.action* パラメーターが add 以外の場合、要求は変更指です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプション値。性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productSpecification:" {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの sys_id または external_id フィールドです。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ProductSpecificationRef です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedParty:" {`
	`"email": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"firstName": "String",
	"id": "String",
	"lastName": "String",
	"phone": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}</pre>

productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品目の連 先の sys_id。オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_conta テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー 品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されま ん。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリングの
	明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"productOffering": {
	"id": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version または external_id。initial_version は、オファリングの最初のバージョンの sys_id です。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの sys_id または external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	購入された製品アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に使用されます。Requires は水平関係に使用されます (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.state	関連する製品アイテムの注文のステータス データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に ProductOrderItem です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先はアレイのオブジェクトです。顧客アカウントまたはコンシューマーアカウントの情報を含むアイテムを少なくとも 1 つリストする必要があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty:" [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。 データタイプ：文字列
version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注 釈。この値は常に ProductOrder です。この 情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、すべての製品注文を取得します。

```
curl --location --request GET
 'https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tmt_orm/productorder' \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "id": "8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
    "ponr": "false",
    "expectedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
    "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
    "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.000Z",
    "channel": [
      {
        "id": "1",
        "name": "Agent Assist"
      }
    ],
    "note": [
      {
        "author": "System Administrator",
        "date": "2021-02-25T14:22:07.000Z",
        "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
      },
      {
        "author": "System Administrator",
        "date": "2021-02-25T14:22:06.000Z",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "text": "This is a TMF product order illustration"
    }
  ],
  "productOrderItem": [
    {
      "id": "POI130",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "actionReason": "adding service package OLI",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
              "value": 20
            }
          }
        },
        {
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productCharacteristic": [
          {
            "name": "Security Type",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Base",
            "previousValue": ""
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
          "name": "SD-WAN Security",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        },
        "relatedParty": [
          {
            "id": "4175939453126010a795ddeeff7b127d",
            "name": "John Smith",
            "email": "abc2@example.com",
            "phone": "32456768",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "OrderLineItemContact"
          },
          {
            "id": "c175939453126010a795ddeeff7b127c",
            "name": "Joe Doe",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "email": "abc@example.com",
            "phone": "1234567890",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "OrderLineItemContact"
          }
        ]
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI100",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    },
    {
      "id": "POI100",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        },
        {
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productSpecification": {
          "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
          "name": "SD-WAN Service Package",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        }
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI130",
          "relationshipType": "HasChild"
        },
        {
          "id": "POI120",
          "relationshipType": "HasChild"
        },
        {
          "id": "POI110",
          "relationshipType": "HasChild"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    },
    {
      "id": "POI120",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "actionReason":"adding service package OLI",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
              "value": 20
            }
          }
        },
        {
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productCharacteristic": [
          {
            "name": "CPE Type",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Physical",
            "previousValue": ""
          },
          {
            "name": "WAN Optimization",
            "valueType": "Choice",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "value": "Advance",
            "previousValue": ""
          },
          {
            "name": "Routing",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Premium",
            "previousValue": ""
          },
          {
            "name": "CPE Model",
            "valueType": "Choice",
            "value": "ASR",
            "previousValue": ""
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
          "name": "SD-WAN Edge Device",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        }
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI100",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    },
    {
      "id": "POI110",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "actionReason": "adding service package OLI",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        },
        {
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
              "value": 5
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productCharacteristic": [
          {
            "name": "Tenancy",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Base (10 site)",
            "previousValue": ""
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
          "name": "SD-WAN Controller",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        },
        "place": {
          "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
          "@type": "Place"
        }
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI100",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    }
  ],
  "relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Funco Intl",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    },
    {
      "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
      "name": "Funco External",
      "@type": "RelatedParty",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@referredType": "Consumer"
      }
    ],
     "state": "in_progress",
     "version": "1",
     "@type": "ProductOrder"
  }
]
```


製品注文オープン **API - GET /sn_ind_tmt_orm/productorder/{id}**

指定された製品注文を取得します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品注文オープン API - GET /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/{id} です。

このエンドポイントは、次のテーブルから注文情報を取得します。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/productorder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	取得する顧客注文の sys_id または external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • クエリパラメーターがありません • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネルの一意識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用するチネルの名前。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	注文が完了する日付。 データタイプ：文字列

注意	注文時に顧客が作成した追加のメモのリスト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"note": {`
	`"author": "String",`
	`"date": "String",`
	`"text": "String"`
	`}`

note.author	関連するメモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/コメント。 データタイプ：文字列
ponr	注文が返品不可期日に達したかどうかを示フラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達しました • false:注文の返品不可ポイントに達してません。 データタイプ：ブーリアン

productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付けられアイテムを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productOrderItem:" [`
	`{`
	`"action": "String",`
	`"actionReason": "String",`
	`"id": "String",`
	`"itemPrice": [Array],`
	`"product": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"productOffering": {Object}, "productOrderItemReleationship": [Array], "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" }]
productOrderItem.action	製品に対して実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルの [アクション辞書エントリ (Action Dictionary Entry)] の [選択リスト] タブで義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_line_ite テーブルのaction_reasonフィールド。
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィードにあります。 データタイプ：文字列

productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説明するスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"itemPrice": [
	{
	"price": {Object},
	"priceType": "String",
	"recurringChargePeriod": "String"
	}
	]

productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまたは非繰り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、month などの繰り返し期間。 データタイプ：文字列
productOrderItem.ponr	注文が返品不可期日に達したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：注文の返品不可期日に達しました • false:注文の返品不可ポイントに達していません。 データタイプ：ブーリアン

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンスの詳細説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"product:" {
	"place": {Object},
	"productCharacteristic": [Array],
	"productSpecification": {Object},
	"relatedParty": {Object},
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"place": {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に Place です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。 *value* が *previousValue* と異なる製品特性のみが返されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコードの名前。特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*productOrderItem.action* パラメーターが add 以外の場合、要求は変更指です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプション値。性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productSpecification:" {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの sys_id または external_id フィールドです。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ProductSpecificationRef です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedParty:" {`
	`"email": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"firstName": "String",
	"id": "String",
	"lastName": "String",
	"phone": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}</pre>

productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品目の連 先の sys_id。オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_conta テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー 品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されま ん。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリングの
	明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"productOffering": {
	"id": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version または external_id。initial_version は、オファリングの最初のバージョンの sys_id です。製品ファリング [sn_prd_pm_product_offerin テーブルの sys_id または external_id フィルドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オファリン [sn_prd_pm_product_offering] テーブル あります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	購入された製品アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テー ルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィー ドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に使用 れます。Requires は水平関係に使用されま (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.state	関連する製品アイテムの注文のステータス データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に ProductOrderItem です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先はアレイのオブジェクトです。顧客アカウントまたはコンシューマーアカウントの情報を含むアイテムを少なくとも 1 つリストする必要があります。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedParty:" [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。 データタイプ：文字列
version	発注バージョン。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注 釈。この値は常に ProductOrder です。この 情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例では、既存の顧客注文を要求します。

```
curl -X GET
 "https://servicenow-instance/api/sn_ind_tmt_orm/productorder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a" \
-u "username":"password"
```

応答本文。

```
{
  "id": "8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
  "ponr": "false",
  "expectedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
  "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
  "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.000Z",
  "channel": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Agent Assist"
    }
  ],
  "note": [
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-02-25T14:22:07.000Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
    },
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-02-25T14:22:06.000Z",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "text": "This is a TMF product order illustration"
   }
  ],

 "productOrderItem": [
   {
    "id": "POI130",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
     {
      "priceType": "recurring",
      "price": {
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 20
       }
      }
     },
     {
      "priceType": "nonRecurring",
      "price": {
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "INR",
        "value": 0
       }
      }
     }
    ],
    "product": {
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "name": "Security Type",
       "valueType": "Choice",
       "value": "Base",
       "previousValue": ""
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
      "name": "SD-WAN Security",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "relatedParty": [
      {
       "id": "4175939453126010a795ddeeff7b127d",
       "name": "John Smith",
       "email": "abc2@example.com",
       "phone": "32456768",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      },
      {
       "id": "c175939453126010a795ddeeff7b127c",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "Joe Doe",
        "email": "abc@example.com",
        "phone": "1234567890",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "OrderLineItemContact"
       }
     ]
   },
   "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
   },
   "productOrderItemRelationship": [
    {
     "id": "POI100",
     "relationshipType": "HasParent"
    }
   ],
   "state": "in_progress",
   "version": "1",
   "@type": "ProductOrderItem"
 },
 {
 "id": "POI100",
 "ponr": "false",
 "quantity": 1,
 "action": "add",
 "itemPrice": [
  {
   "priceType": "recurring",
   "price": {
    "taxIncludedAmount": {
     "unit": "INR",
     "value": 0
    }
   }
  },
  {
   "priceType": "nonRecurring",
   "price": {
    "taxIncludedAmount": {
     "unit": "INR",
     "value": 0
    }
   }
  }
 ],
 "product": {
  "@type": "Product",
  "productSpecification": {
   "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
   "name": "SD-WAN Service Package",
   "@type": "ProductSpecificationRef"
  }
 },
 "productOffering": {
  "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
   },
   "productOrderItemRelationship": [
    {
     "id": "POI130",
     "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
     "id": "POI120",
     "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
     "id": "POI110",
     "relationshipType": "HasChild"
    }
   ],
   "state": "in_progress",
   "version": "1",
   "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
   "id": "POI120",
   "ponr": "false",
   "quantity": 1,
   "action": "add",
   "itemPrice": [
    {
     "priceType": "recurring",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
       "unit": "USD",
       "value": 20
      }
     }
    },
    {
     "priceType": "nonRecurring",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
       "unit": "INR",
       "value": 0
      }
     }
    }
   ],
   "product": {
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
     {
      "name": "CPE Type",
      "valueType": "Choice",
      "value": "Physical",
      "previousValue": ""
     },
     {
      "name": "WAN Optimization",
      "valueType": "Choice",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "Advance",
        "previousValue": ""
       },
       {
        "name": "Routing",
        "valueType": "Choice",
        "value": "Premium",
        "previousValue": ""
       },
       {
        "name": "CPE Model",
        "valueType": "Choice",
        "value": "ASR",
        "previousValue": ""
       }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "name": "SD-WAN Edge Device",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     }
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "POI100",
      "relationshipType": "HasParent"
     }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
   },
   {
    "id": "POI110",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
     {
      "priceType": "recurring",
       "price": {
        "taxIncludedAmount": {
         "unit": "INR",
         "value": 0
        }
       }
      },
      {
      "priceType": "nonRecurring",
      "price": {
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": 5
         }
        }
       }
      ],
      "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
       {
        "name": "Tenancy",
        "valueType": "Choice",
        "value": "Base (10 site)",
        "previousValue": ""
       }
      ],
      "productSpecification": {
       "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
       "name": "SD-WAN Controller",
       "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "place": {
       "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
       "@type": "Place"
      }
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "POI100",
      "relationshipType": "HasParent"
     }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  }
],
"relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
         "name": "Funco External",
         "@type": "RelatedParty",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ],
"state": "in_progress",
"version": "1",
"@type": "ProductOrder"
}
```


製品注文オープン **API - PATCH /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/{id}**

指定された顧客注文を更新します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	更新する顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
チャネル	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
channel.id	*channel* パラメーターが使用される 使用するチャネルの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:流通チャネル [sn_prd_pm external_id フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用 チャネル名は、sn_ind_tmt_orm_or トリ (Channel Dictionary Entry)] す。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する この値は、各注文明細品目の *comm* あります。 注文品目のアクションが [一時停止 メーターは更新できません。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。
externalId	顧客注文の一意の識別子。この値は す。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
注意	注文時に顧客が作成した追加のメモ データタイプ：オブジェクトのアレ `"note": [ { "text": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
orderCurrency	注文および発注書明細の通貨コード サポートされていません。注文に既 外の値を指定すると、更新が拒否さ データタイプ：文字列
productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付 ト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItem": [{ "action": "String", "actionReason": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Ar "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productOrderItemRelationship "quantity": Number, "revisionOperation": "String", "@type": "String" }]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.action	*`productOrderItem`* パラメーター です。製品に対して実行するアクシ は、sn_ind_tmt_orm_order_line_it ントリ (Action Dictionary Entry)] す。 可能な値： • add • change • delete • no-change • 再開 • 停止する データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト:add

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 アイテムのアクションが [一時停止 メーターは更新できません。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li committed_due_date フィールド。
productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ リスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": " } ]` **注:** 以前は、既に存在する外部 して PATCH オーダーを作成す されていました。Xanaduリリー ンベントリ ID が指定され、エラ ラメーターは単に無視されます。
productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングする データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li external_inventory_idフィールドと テーブルのsn_prd_invt_external_id
productOrderItem.id	*productOrderItem* パラメーター の一意の識別子。発注書明細 [sn_in ブルの sn_ind_tmt_orm_external_i データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 最大長：40 デフォルト：空白の文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説 データタイプ：オブジェクトのアレ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "Strir } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"price": { "taxIncludedAmount": {Object} }` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_ デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"taxIncludedAmount": { "unit": "String", "value": Number }` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しま

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、mo データタイプ：文字列

productOrderItem.product	*productOrderItem.action*変更
	が購入した製品のインスタンスの詳
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"product": {
	"id": "String",
	"place": {Object},
	"productCharacteristic": [Array],
	"productSpecification": {Object}
	"relatedParty": {Object},
	"@type": "String"
	}
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.product.id	*productOrderItem.action*変更 は必須です。販売済み製品の一意の [sn_ind_tmt_orm_product_invento sn_ind_tmt_orm_external_id フィ データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"place": {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.product.place.id	*productOrderItem.product.pl* 合は必須です。場所 [cmn_location] コードの sys_id。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li ド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に Place です。この情報

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]` 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_c
productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコード [sn_prd_pm_characteristic] テー データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性 値。*productOrderItem.action* 求は変更指示です。特性オプション と特性オプションの作成 を参照し データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c previous_characteristic_option_va デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 報については、 製品特性と特性オプ い。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c characteristic_option_value フィー デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 データタイプ：文字列 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ
productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説 **注:** 変更指示 (変更*productOr* は、*sn_ind_tmt_orm.allow* ステムプロパティの値に基づい システムプロパティの値は、製 るバージョンと異なる場合の注 • このシステムプロパティが tr 場合、参照されている製品仕 ンベントリが注文のバージョ す。これにより、注文を正常 • このシステムプロパティが fa クトインベントリが注文に示 合、バージョンの不一致によ データタイプ: オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String", "@type": "String" }` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.product.productSpecification.id	*productOrderItem.product.pr* ターが使用される場合は必須です。 external_id。initial_version は、仕

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	す。製品仕様 [sn_prd_pm_product または external_id フィールドにあ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd ブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の external_version。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty": [ { "email": "String", "firstName": "String", "id": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]` 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li first_name フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品 に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_ にあります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li lastName フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li business_phone フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に RelatedParty です。こ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリ データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"productOffering": {
	  "id": "String",
	  "internalVersion": "String",
	  "name": "String",
	  "version": "String"
	}</pre>
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.productOffering.id	*productOrderItem.productOff* れる場合は必須です。製品オファリ external_id。initial_version は、オ sys_id です。製品オファリング [sn ブルの sys_id または external_id フ データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オフ [sn_prd_pm_product_offering] テ データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの external_versi データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値 保存場所:sn_ind_tmt_orm_orderの デフォルト：null

productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	<pre>"productOrderItemRelationship":
	 {
	  "id": "String",
	  "relationshipType": "String"
	 }
	]</pre>
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	*productOrderItem.productOrd* メーターが使用される場合は必須で 子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_ sn_ind_tmt_orm_external_id フィ データタイプ：文字列 格納場所:thebsn_ind_tmt_orm_orc parent_line_itemフィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この 使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係 係に使用されます (品目には別の品 データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文されたアイテムの数。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.revisionOperation	品目で実行する更新のタイプ。この れるか、まだ存在しない場合は新し cancel の場合、品目はキャンセルさ データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrderItem です。この情報は データタイプ：文字列

relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は
	アカウントまたはコンシューマーア
	なくとも 1 つリストする必要があり
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	`"relatedParty": [`
	`{`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre> "id": "String",
	  "name": "String",
	  "@referredType": "String",
	  "@type": "String"
	 }
	]</pre>

relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、 マーのSys_idまたはexternal_id。ア 連絡先 [customer_contact] テーブ [csm_consumer] テーブルにありま データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュ データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 RelatedParty です。この情報は保存 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrder です。この情報は保存

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。 特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは関連する顧客オーダー品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します。 • 次の注文アイテム特性は存在しません：仕様 <*characteristic.name*> を確認し、注文を承認する前に発注書明細の特性と特性オプションを修正してください。 • 注文アイテム特性：<*characteristic.name*> と特性値：<*characteristic.value*> は無効です。注文を承認する前に特性値を修正してください。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード：要求本文がありません - ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - 製品オーダー品目オブジェクトまたは JSON がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード：productOrderItem がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem action がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *action* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem productOffering がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オファリングオブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOffering id がありません - ペイロードの製品オファリングオブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品オファリングが存在しません - 製品オーダー品目の製品オファリングが有効ではありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem product がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：product productSpecification がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品仕様オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productSpecification id がありません - ペイロードの製品仕様オブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品仕様が存在しません - 製品オーダー品目の製品仕様が有効ではありません。 • 無効なペイロード：製品在庫が存在しません - 変更指示 (action = change) で、アイテムの数量が在庫数を超えています。 • 無効なペイロード：製品在庫 ID がありません - 変更指示で、ペイロードに *product.id* がありません。 • 無効なペイロード：販売済み製品が非アクティブです - 変更指示で、ペイロードで指定された製品が非アクティブです。 • 無効なペイロード：relatedParty がありません - 関係者オブジェクトがペイロードにありません。 • 顧客アカウントまたはコンシューマーがありません :関係者の顧客またはコンシューマーオブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません :指定された関係者コンシューマーが ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：顧客アカウントが存在しません - 指定された関係者顧客が ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：注文の作成に失敗しました - 要求されたオーダーを作成できません。 • 注文通貨への実行中の変更はサポートされていません - オーダーが作成された後は *orderCurrency* パラメーターを更新できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• この注文は、顧客注文テーブルにまだ作成されていません。詳細については、受信キューにチェックインしてください。 – 指定された注文 ID が顧客注文テーブルにありません。 • 注文のフルフィルメントタイプが「配送」ではないため、パッチ要求を行うことができません。 – 配送以外の履行タイプの注文に対してパッチ要求が行われました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネル識別子。 データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用ネルの名前。 データタイプ：文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する…る日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である…ります。 データタイプ：文字列
externalId	顧客注文の外部識別子 (発注書番号な データタイプ：文字列
href	製品注文レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	この要求で更新された顧客注文の sy

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

note	注文時に顧客が作成した追加のメモ
	ト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"note": [
	{
	"text": "String"
	}
	]

note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ ト。 データタイプ：文字列
orderCurrency	注文および発注書明細の通貨コード データタイプ：文字列

productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付
	アイテムを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"productOrderItem:" [
	{
	"action": "String",
	"committedDueDate": "String",
	"externalProductInventory": [Ar
	"id": "String",
	"itemPrice": [Array],
	"product": {Object},
	"productOffering": {Object},
	"productOrderItemReleationshi
	[Array],
	"quantity": Number,
	"state": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

productOrderItem.action	製品に対して実行するアク ション。可能なアクション は、sn_ind_tmt_orm_order_line_it ブルの [アクション辞書エントリ (A Dictionary Entry)] の [選択リスト] 義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li テーブルのaction_reasonフィール
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 がある日時。 データタイプ：文字列

productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ
	マッピングする外部 ID のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"externalProductInventory": [
	{
	"externalProductInventoryId": "
	}
	]
	
	注: 以前は、既に存在する外部
	ダクトインベントリ ID を使用
	PATCH オーダーを作成すると、
	が中断され、エラーが返されて
	た。Xanaduリリースでは、既存
	プロダクトインベントリ ID が
	れ、エラーがスローされない場
	パラメーターは単に無視されま

productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされ ID。 データタイプ：文字列
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列

productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説
	スト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"itemPrice": [
	{
	"price": {Object},
	"priceType": "String",
	"recurringChargePeriod": "Strin
	}
	]

productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount	税込みの関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまた り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する期間は、mo の繰り返し期間。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンス
	説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"product": {
	"id": "String",
	"place": {Object},
	"productCharacteristic": [Array],
	"productSpecification": {Object}
	"relatedParty": {Object},
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.id	販売済み製品の一意の識別子。製品 [sn_ind_tmt_orm_product_invento テーブルの sys_id または sn_ind_tmt_orm_external_id フィ あります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"place": {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連 れた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	"productCharacteristic": [
	{
	"name": "String",
	"previousValue": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String"
	}
	]

productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコード 特性 [sn_prd_pm_characteristic] にあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性 ン値。*productOrderItem.actio* メーターが add 以外の場合、要求は です。特性オプション値の追加情報 は、 製品特性と特性オプションの作 参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 性オプション値の追加情報について 特性と特性オプションの作成 を参 ください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説 データタイプ: オブジェクト "productSpecification:" { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"@type": "String" }
productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕初のバージョンの sys_id です。製品[sn_prd_pm_product_specificatioルの sys_id または external_id フィあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。初期バは、仕様の最初のバージョンsys_id データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルのバージョンフィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様[sn_prd_pm_product_specificatioルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio ルの external_version フィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こに ProductSpecificationRef です。は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ "relatedParty": [{ "email": "String", "firstName": "String", "id": "String", "lastName": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre> "phone": "String",
	  "@referredType": "String",
	  "@type": "String"
	 }
	]</pre>

productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品 先の sys_id。オーダー品目に関する [sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ 品目に関する連絡先の注釈。この値 RelatedParty です。この情報は保存 ん。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に Product です。こ 保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリ
	明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"productOffering:" {
	 "id": "String",
	 "internalId": "String",
	 "internalVersion": "String",
	 "name": "String",</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"version": "String"
	}</pre>

productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version external_id。initial_version は、オグの最初のバージョンの sys_id です ファリング [sn_prd_pm_product_o テーブルの sys_id または external_ ルドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。 バージョンは、オファリングの最初 ジョンsys_idです。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テ バージョンフィールド。
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オフ [sn_prd_pm_product_offering] テ あります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テ [external_version] フィールド。

productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	<pre>"productOrderItemRelationship":
	{
	"id": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]</pre>

productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この 関係階層を識別するために使用され データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.state	製品オーダーアイテムの現在のステ データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に ProductOrderIter この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は のオブジェクトです。顧客アカウン コンシューマーアカウントの情報を テムを少なくとも 1 つリストする必 ます。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、 顧客連絡先、またはコンシューマー のSys_idまたはexternal_id。アカウ ント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、ま シューマー [csm_consumer] テー ります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュ 名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.type	顧客のタイプ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製 釈。この値は常に ProductOrder で 情報は保存されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、製品注文のチャネルを更新します。

```
curl -X PATCH
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
  "channel": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Agent Assist"
    }
  ]
}
```

応答本文。

```
{
  "id": "8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
  "href": "/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
  "expectedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
  "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.000Z",
  "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.000Z",
  "externalId": "PO-456",
  "orderCurrency": "USD",
  "channel": [
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "id": "1",
      "name": "Agent Assist"
    }
  ],
  "note": [
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-02-25T14:22:07.000Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
    },
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-02-25T14:22:06.000Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration"
    }
  ],
  "productOrderItem": [
    {
      "id": "POI130",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "actionReason": "adding service package OLI",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
              "value": 20
            }
          }
        },
        {
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productCharacteristic": [
          {
            "name": "Security Type",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Base",
            "previousValue": ""
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
          "name": "SD-WAN Security",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "relatedParty": [
        {
          "id": "4175939453126010a795ddeeff7b127d",
          "name": "John Smith",
          "email": "abc2@example.com",
          "phone": "32456768",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        },
        {
          "id": "c175939453126010a795ddeeff7b127c",
          "name": "Joe Doe",
          "email": "abc@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ]
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "version": "v1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "internalVersion": "1"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI100",
        "relationshipType": "HasParent"
      }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI100",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      },
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "priceType": "nonRecurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "INR",
              "value": 0
            }
          }
        }
      ],
      "product": {
        "@type": "Product",
        "productSpecification": {
          "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
          "name": "SD-WAN Service Package",
          "version": "v1",
          "internalVersion": "1",
          "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        }
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering",
        "version": "v1",
        "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "internalVersion": "1"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI130",
          "relationshipType": "HasChild"
        },
        {
          "id": "POI120",
          "relationshipType": "HasChild"
        },
        {
          "id": "POI110",
          "relationshipType": "HasChild"
        }
      ],
      "state": "in_progress",
      "version": "1",
      "@type": "ProductOrderItem"
    },
    {
      "id": "POI120",
      "ponr": "false",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "actionReason": "adding service package OLI",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "value": 20
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
        {
          "name": "CPE Type",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Physical",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "WAN Optimization",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Advance",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "Routing",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Premium",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "CPE Model",
          "valueType": "Choice",
          "value": "ASR",
          "previousValue": ""
        }
      ],
      "productSpecification": {
        "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
        "name": "SD-WAN Edge Device",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      }
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering",
      "version": "v1",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI100",
        "relationshipType": "HasParent"
      }
    ],
    "state": "in_progress",
    "version": "1",
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI110",
    "ponr": "false",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "INR",
            "value": 0
          }
        }
      },
      {
        "priceType": "nonRecurring",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 5
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "@type": "Product",
      "productCharacteristic": [
        {
          "name": "Tenancy",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Base (10 site)",
          "previousValue": ""
        }
      ],
      "productSpecification": {
        "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
        "name": "SD-WAN Controller",
        "version": "v1",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "place": {
        "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "@type": "Place"
          }
        },
        "productOffering": {
          "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
          "name": "Premium SD-WAN Offering",
          "version": "v1",
          "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
          "internalVersion": "1"
        },
        "productOrderItemRelationship": [
          {
            "id": "POI100",
            "relationshipType": "HasParent"
          }
        ],
        "state": "in_progress",
        "version": "1",
        "@type": "ProductOrderItem"
      }
    ],
    "relatedParty": [
        {
          "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
          "name": "Sally Thomas",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "CustomerContact"
        },
        {
          "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
          "name": "Funco Intl",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "Customer"
        },
        {
          "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
          "name": "Funco External",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "Consumer"
        }
    ],
    "state": "in_progress",
    "@type": "ProductOrder"
}
```


製品注文オープン **API - PATCH /sn_ind_tmt_orm/productorder/{id}**

指定された顧客注文を更新します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品注文オープン API - PATCH /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/{id} です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/productorder/{id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	更新する顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
チャネル	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
channel.id	*channel* パラメーターが使用される 使用するチャネルの一意の識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:流通チャネル [sn_prd_pm external_id フィールド。 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用 チャネル名は、sn_ind_tmt_orm_or トリ (Channel Dictionary Entry)] す。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	この値は、各注文明細品目の *comm* あります。 注文品目のアクションが [一時停止 メーターは更新できません。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。
externalId	顧客注文の一意の識別子。この値は す。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
注意	注文時に顧客が作成した追加のメモ データタイプ：オブジェクトのアレ `"note": [ { "text": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
orderCurrency	注文および発注書明細の通貨コード サポートされていません。注文に既 外の値を指定すると、更新が拒否さ データタイプ：文字列
productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付 ト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItem": [ { "action": "String", "actionReason": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"committedDueDate": "String",
	"externalProductInventory": [Ar
	"id": "String",
	"itemPrice": [Array],
	"product": {Object},
	"productOffering": {Object},
	"productOrderItemRelationship
	"quantity": Number,
	"revisionOperation": "String",
	"@type": "String"
	}
	]</pre>
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.action	*productOrderItem* パラメーター です。製品に対して実行するアクシ は、sn_ind_tmt_orm_order_line_it ントリ (Action Dictionary Entry)] す。 可能な値： • add • change • delete • no-change • 再開 • 停止する データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト:add
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 アイテムのアクションが [一時停止 メーターは更新できません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li committed_due_date フィールド。
productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ リスト。 データタイプ:オブジェクトのアレ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": " } ]` **注:** 以前は、既に存在する外部 して PATCH オーダーを作成す されていました。Xanaduリリー ンベントリ ID が指定され、エラ ラメーターは単に無視されます。
productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングする データタイプ:文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li external_inventory_id フィールドと テーブルのsn_prd_invt_external_id
productOrderItem.id	*productOrderItem* パラメーター の一意の識別子。発注書明細 [sn_in ブルの sn_ind_tmt_orm_external_i データタイプ:文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 最大長:40 デフォルト:空白の文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説 データタイプ:オブジェクトのアレ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "Strin } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：空白の文字列

productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"price": {`
	`  "taxIncludedAmount": {Object}`
	`}`
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
	
	デフォルト：空白の文字列

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"taxIncludedAmount": {`
	`  "unit": "String",`
	`  "value": Number`
	`}`
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しま データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、mo データタイプ：文字列

productOrderItem.product	*`productOrderItem.action`*変更
	が購入した製品のインスタンスの詳
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`  "id": "String",`
	`  "place": {Object},`
	`  "productCharacteristic": [Array],`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	"productSpecification": {Object}, "relatedParty": {Object}, "@type": "String" } 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.product.id	*productOrderItem.action*変更 は必須です。販売済み製品の一意の [sn_ind_tmt_orm_product_invento sn_ind_tmt_orm_external_id フィ データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"place": {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.product.place.id	*productOrderItem.product.pl* 合は必須です。場所 [cmn_location] コードの sys_id。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li ド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に Place です。この情報 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"productCharacteristic": [
	{
	"name": "String",
	"previousValue": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String"
	}
	]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_c
productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコード [sn_prd_pm_characteristic] テーブ データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性 値。*`productOrderItem.action`* 求は変更指示です。特性オプション と特性オプションの作成 を参照し データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c previous_characteristic_option_va デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 報については、 製品特性と特性オプ い。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c characteristic_option_value フィー デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 データタイプ：文字列 可能な値： • array.date • array.datetime • array.decimal • array.integer • array.object • Array.Single Line テスト • チェックボックス • 選択 • 日付、住所 • メール

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ

productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説
	
	注: 変更指示 (変更*productOr*
	は、*sn_ind_tmt_orm.allow*
	ステムプロパティの値に基づい
	システムプロパティの値は、製
	るバージョンと異なる場合の注
	• このシステムプロパティが tr
	場合、参照されている製品仕
	ンベントリが注文のバージョ
	す。これにより、注文を正常
	• このシステムプロパティが fa
	クトインベントリが注文に示
	合、バージョンの不一致によ
	
	データタイプ: オブジェク
	
	`"productSpecification": {`
	`"id": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.product.productSpecification.id	*productOrderItem.product.pr* ターが使用される場合は必須です。 external_id。initial_version は、仕 す。製品仕様 [sn_prd_pm_product または external_id フィールドにあ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd ブルにあります。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の external_version。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty": [ { "email": "String", "firstName": "String", "id": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]` 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li first_name フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品 に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_ にあります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li lastName フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li business_phone フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に RelatedPa です。こ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.productOffering.id	*productOrderItem.productOff* れる場合は必須です。製品オファリ external_id。initial_version は、オ sys_id です。製品オファリング [sn ブルの sys_id または external_id フ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オフ [sn_prd_pm_product_offering] テ データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの external_versi データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値 保存場所:sn_ind_tmt_orm_orderの デフォルト：null
productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	*productOrderItem.productOrd* メーターが使用される場合は必須で 子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_ sn_ind_tmt_orm_external_id フィ データタイプ：文字列 格納場所:thebsn_ind_tmt_orm_ord parent_line_itemフィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この 使用されます。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係 係に使用されます (品目には別の品目 データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文されたアイテムの数。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.revisionOperation	品目で実行する更新のタイプ。この れるか、まだ存在しない場合は新し cancel の場合、品目はキャンセルさ データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrderItem です。この情報は データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は アカウントまたはコンシューマーア なくとも 1 つリストする必要があり データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、 マーのSys_idまたはexternal_id。ア 連絡先 [customer_contact] テーブ [csm_consumer] テーブルにありま データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 RelatedParty です。この情報は保存 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrder です。この情報は保存 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。 特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは関連する顧客オーダー品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します。 • 次の注文アイテム特性は存在しません：仕様 <*characteristic.name*> を確認し、注文を承認する前に発注書明細の特性と特性オプションを修正してください。 • 注文アイテム特性：<*characteristic.name*> と特性値：<*characteristic.value*> は無効です。注文を承認する前に特性値を修正してください。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード：要求本文がありません - ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - 製品オーダー品目オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem action がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *action* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem productOffering がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オファリングオブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOffering id がありません - ペイロードの製品オファリングオブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品オファリングが存在しません - 製品オーダー品目の製品オファリングが有効ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード：productOrderItem product がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：product productSpecification がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品仕様オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productSpecification id がありません - ペイロードの製品仕様オブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品仕様が存在しません - 製品オーダー品目の製品仕様が有効ではありません。 • 無効なペイロード：製品在庫が存在しません - 変更指示 (action = change) で、アイテムの数量が在庫数を超えています。 • 無効なペイロード：製品在庫 ID がありません - 変更指示で、ペイロードに *product.id* がありません。 • 無効なペイロード：販売済み製品が非アクティブです - 変更指示で、ペイロードで指定された製品が非アクティブです。 • 無効なペイロード：relatedParty がありません - 関係者オブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントまたはコンシューマーがありません :関係者の顧客またはコンシューマーオブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません :指定された関係者コンシューマーが ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：顧客アカウントが存在しません - 指定された関係者顧客が ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：注文の作成に失敗しました - 要求されたオーダーを作成できません。 • 無効なペイロード:この注文は顧客注文テーブルにまだ作成されていません。詳細については、受信キューでご確認ください。- 顧客注文テーブルにまだ存在しない注文に対してパッチ要求が行われました。順序は受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにあり、スケジューラが処理するレコードを選択するのを待機しています。 • 無効なペイロード:注文のフルフィルメントタイプが「配送」ではないため、パッチ要求を行うことができません。- パッチ要求は、フルフィルメントタイプが *deliver*以外の注文に対して行われました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"channel": [ { `

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "id": "String", "name": "String" }]</pre>
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネルの一意識別子。 データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用するチネルの名前。 データタイプ：文字列
id	この要求で更新された顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列
externalId	顧客注文の外部識別子 (発注書番号など)。 データタイプ：文字列

note	注文時に顧客が作成した追加のメモのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"note": [
	 {
	  "text": "String"
	 }
	]</pre>

note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/コメント。 データタイプ：文字列

productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付けられアイテムを説明するリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"productOrderItem:" [
	 {
	  "action": "String",
	  "actionReason": "String",
	  "id": "String",
	  "itemPrice": [Array],
	  "product": {Object},
	  "productOffering": {Object},
	  "productOrderItemReleationship":
	[Array],
	  "quantity": Number,
	  "state": "String",
	  "@type": "String"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
productOrderItem.action	製品に対して実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルの [アクション辞書エントリ (Action Dictionary Entry)] の [選択リスト] タブで義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_line_ite テーブルのaction_reasonフィールド。
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィードにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説明するスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "String" } ]`
productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"price": { "taxIncludedAmount": {Object} }`
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount	税込みの関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"taxIncludedAmount": { "unit": "String", "value": Number }`
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.unit	価格が表示される通貨コード。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまたは非繰り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、month などの繰り返し期間。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンスの詳細説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"id": "String",`
	`"place": {Object},`
	`"productCharacteristic": [Array],`
	`"productSpecification": {Object},`
	`"relatedParty": {Object},`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.id	販売済み製品の一意の識別子。製品在庫 [sn_ind_tmt_orm_product_inventory] テーブルの sys_id または sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productCharacteristic": [`
	`{`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"name": "String",
	"previousValue": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコードの名前特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*productOrderItem.action* パラメーターが add 以外の場合、要求は変更指です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプション値。性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"productSpecification": {
	"id": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String",
	"@type": "String"
	}</pre>

productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの sys_id または external_id フィールドあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は に ProductSpecificationRef です。この情報 は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "email": "String", "firstName": "String", "id": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品目の連 先の sys_id。オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_conta テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー 品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されま ん。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に Product です。この情報保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリングの明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`

productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version または external_id。initial_version は、オファリングの最初のバージョンの sys_id です。製品ファリング [sn_prd_pm_product_offerin テーブルの sys_id または external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オファリン [sn_prd_pm_product_offering] テーブル あります。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"productOrderItemRelationship": [`
	`{`
	`"id": "String",`
	`"relationshipType": "String"`
	`}`
	`]`

productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィードにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.state	製品オーダーアイテムの現在のステータス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に ProductOrderItem です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先はアレイのオブジェクトです。顧客アカウントまたはコンシューマーアカウントの情報を含むアテムを少なくとも 1 つリストする必要があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマー名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.type	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注 釈。この値は常に ProductOrder です。この 情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例では、顧客注文のチャネルを更新します。

```
curl -X PATCH
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tmt_orm/productorder/6be0a925c3a220103e2e73ce3640ddfe" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
  "channel": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Agent Assist"
    }
  ]
}
```

応答本文。

```
{
   "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.506Z",
   "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
   "externalId": "PO-456",
   "channel": [
      {
         "id": "1",
         "name": "Agent Assist"
      }
   ],
   "note": [
      {
         "text": "This is a TMF product order illustration"
      },
      {
         "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
      }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
],
"productOrderItem": [
  {
    "id": "POI100",
    "quantity": 1,
    "action": "change",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "product": {
      "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
      "@type": "Product",
      "productSpecification": {
        "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
        "name": "SD-WAN Service Package",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "place": {
        "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
        "@type": "Place"
      }
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI120",
        "relationshipType": "HasChild"
      },
      {
        "id": "POI130",
        "relationshipType": "HasChild"
      }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem",
    "state": "new"
  },
  {
    "id": "POI120",
    "quantity": 1,
    "action": "change",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "recurringChargePeriod": "month",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 20
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
      "id": "766d13f45b5620102dff5e92dc81c78a",
      "@type": "Product",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "productCharacteristic": [
               {
                  "name": "WAN Optimization"
                  "valueType": "Choice",
                  "value": "Base",
                  "previousValue": "Advance"
               }
            ],
            "productSpecification": {
               "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
               "name": "SD-WAN Edge Device",
               "@type": "ProductSpecificationRef"
            },
            "relatedParty": [
               {
                  "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
                  "firstName": "Joe",
                  "lastName": "Doe",
                  "email": "abc@example.com",
                  "phone": "1234567890",
                  "@type": "RelatedParty",
                  "@referredType": "OrderLineItemContact"
               }
            ],
            "place": {
               "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
               "@type": "Place"
            }
         },
         "productOffering": {
            "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
            "name": "Premium SD-WAN Offering"
         },
         "productOrderItemRelationship": [
            {
               "id": "POI100",
               "relationshipType": "HasParent"
            }
         ],
         "@type": "ProductOrderItem",
         "state": "new"
      },
      {
         "id": "POI130",
         "quantity": 1,
         "action": "add",
         "actionReason":"adding service package OLI",
         "itemPrice": [
            {
               "priceType": "recurring",
               "recurringChargePeriod": "month",
               "price": {
                  "taxIncludedAmount": {
                     "unit": "USD",
                     "value": 20
                  }
               }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            }
        ],
        "product": {
            "@type": "Product",
            "productCharacteristic": [
                {
                    "name": "Security Type",
                    "valueType": "Choice",
                    "value": "Base",
                    "previousValue": "Advance"
                }
            ],
            "productSpecification": {
                "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
                "name": "SD-WAN Security",
                "@type": "ProductSpecificationRef"
            },
            "relatedParty": [
                {
                    "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
                    "firstName": "Joe",
                    "lastName": "Doe",
                    "email": "abc@example.com",
                    "phone": "1234567890",
                    "@type": "RelatedParty",
                    "@referredType": "OrderLineItemContact"
                }
            ],
            "place": {
                "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
                "@type": "Place"
            }
        },
        "productOffering": {
            "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
            "name": "Premium SD-WAN Offering"
        },
        "productOrderItemRelationship": [
            {
                "id": "POI100",
                "relationshipType": "HasParent"
            }
        ],
        "@type": "ProductOrderItem",
        "state": "new"
    }
],
"relatedParty": [
    {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
  ],
  "@type": "ProductOrder",
  "id": "6be0a925c3a220103e2e73ce3640ddfe",
  "state": "in_progress"
}
```


製品注文オープン **API - POST /sn_ind_tmt_orm/cancelproductorder**

指定された顧客注文をキャンセルします。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/cancelproductorder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
cancellationReason	キャンセルの理由。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productOrder	製品注文に関するデータが含まれます。 データタイプ：オブジェクト `"productOrder": { "id": "String", "href": "String", "@referredType": "String" }`
productOrder.id	必須です。キャンセルする顧客注文の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
productOrder.href	キャンセルする顧客注文の URL。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
productOrder.@referredType	このパラメーターの値は `ProductOrder` である必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
requestedCancellationDate	注文をキャンセルする日付。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
@type	このパラメーターの値は `CancelProductOrder` である必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません：<フィールド名>。 • 無効な注文 ID。 • 無効な注文 ID: この注文は顧客注文テーブルにまだ作成されていません。まだ作成されていない注文のキャンセル要求が行われました。順序は受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにあり、スケジューラーがレコードを取得するのを待機しています。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
cancellationReason	キャンセルの理由。 データタイプ：文字列
href	キャンセルされた注文の URL。 データタイプ：文字列
id	キャンセルされた注文の sys_id。 データタイプ：文字列
productOrder	製品注文に関するデータ。 データタイプ: オブジェクト `"productOrder": { "id": "String", "href": "String", "@referredType": "String" }`
productOrder.id	キャンセルされた注文の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrder.href	キャンセルされた注文の URL。 データタイプ：文字列
productOrder.@referredType	このパラメーターの値は `ProductOrder` です。 データタイプ：文字列
requestedCancellationDate	注文をキャンセルする日付。 データタイプ：文字列
state	キャンセルのステータス。キャンセル要求が正常に処理された場合 (ステータスコード 201)、このパラメーターの値は `done` になります。 データタイプ：文字列
@type	このパラメーターの値は `CancelProductOrder` です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例では、顧客注文をキャンセルします。

```
curl -X POST "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tmt_orm/cancelproductorder" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
   "cancellationReason": "Duplicate order",
   "requestedCancellationDate": "2019-04-30T12:56:21.931Z",
   "productOrder": {
      "id": "163ee2805358811032a4ddeeff7b122d",
      "href":
 "https://instance.servicenow.com/productOrderingManagement/v4/productOrder/64a9607feb
45301032a442871352285b",
      "@referredType": "ProductOrder"
   },
   "@type": "CancelProductorder"
}
```

```
{
   "id": "163ee2805358811032a4ddeeff7b122d",
   "href":
 "https://instance.servicenow.com/productOrderingManagement/v4/productOrder/64a9607feb
45301032a442871352285b",
   "cancellationReason": "Duplicate order",
   "requestedCancellationDate": "2019-04-30T12:56:21.931Z",
   "@type": "CancelProductorder",
   "productOrder": {
      "id": "163ee2805358811032a4ddeeff7b122d",
      "href":
 "https://instance.servicenow.com/productOrderingManagement/v4/productOrder/64a9607feb
45301032a442871352285b",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "@referredType": "ProductOrder"
  },
  "state": "done"
}
```

製品注文オープン **API - POST /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder**

指定された顧客注文および顧客オーダー品目を作成します。

処理されると、次のテーブルにレコードが作成されます。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]
- 注文明細行関連品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_related_items]

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
モード	非同期注文処理を有効にします。つまり、オーダーが受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルに追加されて作成されます。含まれていない場合、注文は同期的に処理されます。 有効な値:async データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
チャネル	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
channel.id	必須です。関連する製品を販売する ネルの一意の識別子。チャネル ID [sn_prd_pm_distribution_channel] ドにあります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用 チャネル名は、sn_ind_tmt_orm_or トリ (Channel Dictionary Entry)] す。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する この値は、各注文明細品目の *comm* あります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。
externalId	顧客注文の一意の識別子。この値は す。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
注意	注文時に顧客が作成した追加のメモ データタイプ：オブジェクトのアレ `"note": [ { "text": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
note.text	必須です。注文時に顧客が作成した データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
orderCurrency	必須です。注文および発注書明細の 明細のすべての要素で同じである必 ラーが返され、注文は作成されませ コードは変更できません。 データタイプ：文字列
productOrderItem	必須。製品注文とそれに関連するア ム。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItem": [ { "action": "String", "actionReason": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Ar "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productOrderItemRelationship "quantity": Number, "@type": "String" } ]` 保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt
productOrderItem.action	必須です。製品に対して実行するア は、sn_ind_tmt_orm_order_line_it ントリ (Action Dictionary Entry)] す。 可能な値： • add • change • delete • no-change

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• 再開 • 停止する データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm ションフィールド。
productOrderItem.actionReason	オプション。注文品目の理由の説明。 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm action_reasonフィールド。
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm committed_due_date フィールド。

productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	`"externalProductInventory": [`
	`{`
	`"externalProductInventoryId": "`
	`}`
	`]`

productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングする データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm external_inventory_id フィールドと テーブルの sn_prd_invt_external_i
productOrderItem.id	必須です。品目の一意の識別子。 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm external_id フィールド。 最大長：40 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられた価格。 データタイプ：オブジェクトのアレ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	"itemPrice": [
	{
	"price": {Object},
	"priceType": "String",
	"recurringChargePeriod": "Strin
	}
	]
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
	
	デフォルト：空白の文字列

productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}
	
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt
	
	デフォルト：空白の文字列

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}
	
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格を表す通貨コード。 データタイプ：文字列 保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt mrc または nrc フィールド
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値 保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt mrc または nrc フィールド
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格が繰り返し発生する データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返しの場合は、 月などの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

productOrderItem.product	*productOrderItem.action*変更
	が購入した製品のインスタンスの詳
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"id": "String",`
	`"place": {Object},`
	`"productCharacteristic": [Array],`
	`"productSpecification": {Object}`
	`"relatedParty": {Object},`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt

productOrderItem.product.id	*productOrderItem.action*変更 済み製品の一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_ind テーブルのsys_idフィールドまたはs ルド。

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt

productOrderItem.product.place.id	必須。関連付けられた場所レコード データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location] 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_or 所] フィールド。
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に Place です。この情報 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]` 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_c
productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられた特性レコード データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_charac 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性値。*productOrderItem.action* 求は変更指示です。特性オプション と特性オプションの作成」を参照し データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c previous_characteristic_option_va デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 報については、 製品特性と特性オプ い。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c characteristic_option_value フィー デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification	オプション。製品に関連付けられた 注: 変更指示 (変更*productOr* は、*sn_ind_tmt_orm_allow* ステムプロパティの値に基づい システムプロパティの値は、製 るバージョンと異なる場合の注 • このシステムプロパティが tr 場合、参照されている製品仕 ンベントリが注文のバージョ す。これにより、注文を正常 • このシステムプロパティが fa クトインベントリが注文に示 合、バージョンの不一致によ データタイプ: オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String", "@type": "String" }` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.product.productSpecification.id	必須。製品仕様の初期バージョンま 様の最初のバージョンsys_idです。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_pr バージョンフィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_pr external_version フィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.relatedParty	OrderLineItemContact とリンクさ
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"relatedParty": [
	{
	"email": "String",
	"firstName": "String",
	"lastName": "String",
	"phone": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}
	]
	
	保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li

productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li first_name フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li lastName フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li business_phone フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	必須です。顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItem.Contact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に RelatedParty です。こ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	必須です。製品に関連付けられた製
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.productOffering.id	必須。製品オファリングの初期バー ンは、オファリングの最初のバージ データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro のバージョンフィールド。
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro の [external_version] フィールド。
productOrderItem.productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：null
productOrderItem.productOrderItemRelationship	必須。注文アイテム間の親子関係を データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	必須です。*productOrderItem.id* す。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li parent_line_itemフィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	必須です。2 つの品目間の関係のタ するために使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	可能な値： • HasChild • HasParent データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文されたアイテムの数。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrderItem です。この情報は データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は アカウントまたはコンシュマーア なくとも 1 つリストする必要があり データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウントま external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_ac [customer_contact] テーブル、ま [csm_consumer]
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュ データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	必須です。顧客のタイプ。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 RelatedParty です。この情報は保存 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrder です。この情報は保存 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。 特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは関連する顧客オーダー品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します。 • 次の注文アイテム特性は存在しません：仕様 <*characteristic.name*> を確認し、注文を承認する前に発注書明細の特性と特性オプションを修正してください。 • 注文アイテム特性：<*characteristic.name*> と特性値：<*characteristic.value*> は無効です。注文を承認する前に特性値を修正してください。
202	受け入れ済み。非同期モードで注文の要求が成功しました。つまり、要求は *mode* パラメーターを 非同期 に設定して行われ、レコードは受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルで処理されるようにスケジュールされています。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード：要求本文がありません - ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - 製品オーダー品目オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem action がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *action* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem productOffering がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オファリングオブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOffering id がありません - ペイロードの製品オファリングオブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品オファリングが存在しません - 製品オーダー品目の製品オファリングが有効ではありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem product がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オブジェクトまたは JSON がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード：product productSpecification がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品仕様オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productSpecification id がありません - ペイロードの製品仕様オブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品仕様が存在しません - 製品オーダー品目の製品仕様が有効ではありません。 • 無効なペイロード：製品在庫が存在しません - 変更指示 (action = change) で、アイテムの数量が在庫数を超えています。 • 無効なペイロード：製品在庫 ID がありません - 変更指示で、ペイロードに *product.id* がありません。 • 無効なペイロード：販売済み製品が非アクティブです - 変更指示で、ペイロードで指定された製品が非アクティブです。 • 無効なペイロード：relatedParty がありません - 関係者オブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントまたはコンシューマーがありません :関係者の顧客またはコンシューマーオブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません :指定された関係者コンシューマーが ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：顧客アカウントが存在しません - 指定された関係者顧客が ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：注文の作成に失敗しました - 要求されたオーダーを作成できません。 • 無効なペイロード：orderCurrency が必要です - *orderCurrency* パラメーターがペイロードにありません。 • 非アクティブな通貨コード：<通貨> - 指定された通貨は ServiceNow インスタンスで非アクティブです。 • 1 つ以上の品目に注文通貨と異なる通貨コードがあります - すべての品目に注文通貨と同じ通貨コードがあるわけではありません。 • 注文通貨への実行中の変更はサポートされていません - オーダーが作成された後は *orderCurrency* パラメーターを更新できません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリト。 データタイプ：オブジェクトのアレ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"channel": [
	  {
	  "id": "String",
	  "name": "String"
	  }
	]</pre>

channel.id	関連製品の販売に使用するチャネル一意の識別子。 データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用るチャネルの名前。 データタイプ：文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する要がある日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である要があります。 データタイプ：文字列
externalId	顧客注文の外部識別子 (発注書番号など)。 データタイプ：文字列
href	製品注文レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	この要求で作成された顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列

note	注文時に顧客が作成した追加のメモリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	<pre>"note": [
	  {
	  "text": "String"
	  }
	]</pre>

note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモメント。 データタイプ：文字列
orderCurrency	注文および発注書明細の通貨コード

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
orderId	作成するオーダーのSys_id。要求が正常に完了すると、処理するスケジュールで注文が受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルに追加されます。 注: この値は、注文が *mode* クリパラメーターを使用して非同で作成された場合にのみ発生します。 `{ "orderId": "b0fc877ac3ab5110856d73ce364de0" }` データタイプ：文字列
productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付られたアイテムを説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItem:" [ { "action": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Array], "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productOrderItemReleationshi [Array], "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" } ]`
productOrderItem.action	製品に対して実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_it テーブルの [アクション辞書エントリ (Action Dictionary Entry)] の [選択 スト] タブで定義されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 格納場 所:sn_ind_tmt_orm_order_line_ite テーブルのaction_reasonフィール
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 る必要がある日時。 データタイプ：文字列
productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ トリにマッピングされた外部 ID のリ ト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": "String" } ]`
productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされ 外部 ID。 データタイプ：文字列
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィ ドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説 するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "Strin } ]`
productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"price": {
	"taxIncludedAmount": {Object}
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount	税込みの関連製品の価格の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"taxIncludedAmount": {
	"unit": "String",
	"value": Number
	}

productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまた 非繰り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する期間 は、month などの繰り返し期間。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンス
	詳細の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"product": {
	"id": "String",
	"place": {Object},
	"productCharacteristic": [Array],
	"productSpecification": {Object}
	"relatedParty": {Object},
	"@type": "String"
	}

productOrderItem.product.id	販売済み製品の一意 の識別子。製品在庫 [sn_ind_tmt_orm_product_invento テーブルの sys_id または sn_ind_tmt_orm_external_id フィ ルドにあります。このパラメーター は、*productOrderItem.action*変 更または削除の場合にのみ返されま す。sys_id と external_id の両方が 在する場合は、external_id が返され す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	`"productCharacteristic": [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"previousValue": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコードの名前。特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*`productOrderItem.action`* ラメーターが add 以外の場合、要求は変更指示です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプション値。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプション作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productRelationship	注文品目の製品関係の詳細のリスト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ `"productRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.product.productRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_invt_external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] テーブルのSys_idまたは sn_prd_invt_external_idフィールド
productOrderItem.product.productRelationship.relationshipType	注文品目と製品インベントリの関係タイプ。 可能な値： Requires データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説明。 データタイプ: オブジェクト `"productSpecification": { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String", "@type": "String" }`
productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio テーブルの sys_id または external_ フィールドにあります。sys_id と external_id の両方が存在する場合は、external_id が返されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.internalId	製品仕様の初期バージョン。初期バージョンは、仕様の最初のバージョン sys_idです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio テーブルのバージョンフィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specificatio テーブルの external_version フィー ド。
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ 値は常に ProductSpecificationRef す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ "relatedParty:" [{ "email": "String", "firstName": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" }]
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製の注釈。この値は常に Product です この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリングの説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering:" {`
	`"id": "String",`
	`"internalId": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`

productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version または external_id。initial_version は、オファリングの最初のバージョンの sys_id です。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの sys_id または external_ フィールドにあります。sys_id と external_id の両方が存在する場合は、external_id が返されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.internalId	製品オファリングの初期バージョン。初期バージョンは、オファリングの初のバージョンsys_idです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルのバージョンフィールド。
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの [external_version] フィールド。
productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係 使用されます。Requires は水平関係 使用されます (品目には別の品目が必 です)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.state	製品オーダーアイテムの現在のステ タス。この値は常に new です。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一 部。製品の注釈。この値は常に ProductOrderItem です。この情報は 存されません。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は レイ内のオブジェクトです。顧客アカ ウントまたはコンシューマーアカウ トの情報を含むアイテムを少なくと 1 つリストする必要があります。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、 顧客連絡先、またはコンシューマー のSys_idまたはexternal_id。アカウ ント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、また はコンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.type	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。このエンポイントでは、この値は常に new です。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製の注釈。この値は常に ProductOrde です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: 非同期処理

この例では、 *mode* クエリパラメーターを使用して順序を非同期的に作成する方法を示します。オーダーは、作成するスケジュールで受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルに追加されます。

```
curl -X POST
 'https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder?mode=async' \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d '{
  "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.506Z",
  "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
  "orderDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
  "externalId": "PO-4ddd56",
  "orderCurrency": "USD",
  "note": [
    {
      "id": "1",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "author": "Jean Pontus",
    "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
    "text": "This is a TMF product order illustration"
   },
   {
    "id": "2",
    "author": "Jean Pontus1",
    "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
    "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
   }
  ],
  "productOrderItem": [
   {
    "id": "100",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "product": {
     "isBundle": false,
     "@type": "Product",
     "productSpecification": {
      "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
      "name": "SD-WAN Service Package",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "relatedParty": [
      {
       "firstName": "John",
       "lastName": "Smith",
       "email": "abc2@example.com",
       "phone": "32456768",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
     ],
     "productRelationship": [
      {
       "id": "be6d13f45b5620102dff5e92dc81c781",
       "relationshipType": "Requires"
      }
     ]
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "110",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "id": "120",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "id": "130",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "relationshipType": "HasChild"
     }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem"
   },
   {
    "id": "110",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "itemPrice": [
     {
      "description": "Access Fee",
      "name": "Access Fee",
      "priceType": "nonRecurring",
      "price": {
       "taxRate": 0,
       "dutyFreeAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 100
       },
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 220
       }
      }
     }
    ],
    "product": {
     "isBundle": false,
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "name": "Tenancy",
       "valueType": "string",
       "value": "Premium (>50 sites)"
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "216663aa53702010cd6dddeeff7b12b5",
      "name": "SD-WAN Controller",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "place": {
      "@type": "Place",
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81"
     },
     "relatedParty": [
      {
       "firstName": "John",
       "lastName": "Smith",
       "email": "abc2@example.com",
       "phone": "32456768",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
     ],
     "productRelationship": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "id": "be6d13f45b5620102dff5e92dc81c781",
        "relationshipType": "Requires"
      }
    ]
  },
  "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
  },
  "productOrderItemRelationship": [
    {
      "id": "100",
      "relationshipType": "HasParent"
    }
  ],
  "@type": "ProductOrderItem"
},
{
  "id": "120",
  "action": "add",
  "actionReason":"adding service package OLI",
  "quantity": 1,
  "itemPrice": [
    {
      "description": "Tariff plan monthly fee",
      "name": "MonthlyFee",
      "priceType": "recurring",
      "recurringChargePeriod": "month",
      "price": {
        "taxRate": 0,
        "dutyFreeAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 300
        },
        "taxIncludedAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 349
        }
      }
    }
  ],
  "product": {
    "isBundle": false,
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
      {
        "name": "CPE Model",
        "valueType": "string",
        "value": "ASR"
      },
      {
        "name": "WAN Optimization",
        "valueType": "string",
        "value": "Advance"
      },
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "CPE Type",
        "valueType": "string",
        "value": "Physical"
       },
       {
        "name": "Routing",
        "valueType": "string",
        "value": "Premium"
       }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "name": "SD-WAN Edge Device",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "place": {
      "@type": "Place",
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81"
     },
     "relatedParty": [
      {
       "firstName": "John",
       "lastName": "Smith",
       "email": "abc2@example.com",
       "phone": "32456768",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
     ],
     "productRelationship": [
      {
       "id": "be6d13f45b5620102dff5e92dc81c781",
       "relationshipType": "Requires"
      }
     ]
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "100",
      "relationshipType": "HasParent"
     }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem"
   },
   {
    "id": "130",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
     {
      "description": "Tariff plan monthly security",
      "name": "MonthlySecurity",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "priceType": "nonRecurring",
      "price": {
       "taxRate": 0,
       "dutyFreeAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 30
       },
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 30
       }
      }
     }
    ],
    "product": {
     "isBundle": false,
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "name": "Security Type",
       "valueType": "string",
       "value": "Premium"
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
      "name": "SD-WAN Security",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "place": {
      "@type": "Place",
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81"
     },
     "relatedParty": [
      {
       "firstName": "John",
       "lastName": "Smith",
       "email": "abc2@example.com",
       "phone": "32456768",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
     ],
     "productRelationship": [
      {
       "id": "be6d13f45b5620102dff5e92dc81c781",
       "relationshipType": "Requires"
      }
     ]
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "100",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "relationshipType": "HasParent"
      }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem"
  }
 ],
 "relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
         "name": "Funco External",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Consumer"
      }
  ],
 "@type": "ProductOrder"
}'
```

応答本文。

```
{
 "orderId": "304e877ac3ab5110856d73ce3640dde5"
}
```

Example: 同期処理中 (デフォルト)

次の例は、製品注文を作成する方法を示しています。

```
curl -X POST "https://instance.service-now.com/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
 "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.506Z",
 "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
 "externalId": "PO-456",
 "currencyCode": "USD",
 "channel": [
  {
    "id": "2",
    "name": "Online channel"
  }
 ],
 "note": [
  {
    "text": "This is a TMF product order illustration"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  {
    "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
  }
],
"productOrderItem": [
  {
    "id": "POI100",
    "quantity": 1,
    "action": "change",
    "product": {
      "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
      "@type": "Product",
      "productSpecification": {
        "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
        "name": "SD-WAN Service Package",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      },
      "place": {
        "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
        "@type": "Place"
      }
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI120",
        "relationshipType": "HasChild"
      },
      {
        "id": "POI130",
        "relationshipType": "HasChild"
      }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
    "id": "POI120",
    "quantity": 1,
    "action": "change",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
      {
        "priceType": "recurring",
        "recurringChargePeriod": "month",
        "price": {
          "taxIncludedAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 20
          }
        }
      }
    ],
    "product": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "766d13f45b5620102dff5e92dc81c78a",
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
     {
      "name": "WAN Optimization",
      "value": "Base",
      "previousValue": "Advance"
     }
    ],
    "productSpecification": {
     "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
     "name": "SD-WAN Edge Device",
     "@type": "ProductSpecificationRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
      "relationshipType": "Requires"
     }
    ],
    "relatedParty": [
     {
      "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
      "firstName": "Joe",
      "lastName": "Doe",
      "email": "abc@example.com",
      "phone": "1234567890",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "OrderLineItemContact"
     }
    ],
    "place": {
     "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
     "@type": "Place"
    }
   },
   "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
   },
   "productOrderItemRelationship": [
    {
     "id": "POI100",
     "relationshipType": "HasParent"
    },
    {
     "id": "POI130",
     "relationshipType": "Requires"
    }
   ],
   "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
   "id": "POI130",
   "quantity": 1,
   "action": "add",
   "actionReason":"adding service package OLI",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "itemPrice": [
     {
      "priceType": "recurring",
      "recurringChargePeriod": "month",
      "price": {
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 20
       }
      }
     }
    ],
    "product": {
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "name": "Security Type",
       "value": "Base",
       "previousValue": "Advance"
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
      "name": "SD-WAN Security",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "relatedParty": [
      {
       "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
       "firstName": "Joe",
       "lastName": "Doe",
       "email": "abc@example.com",
       "phone": "1234567890",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
     ],
     "place": {
      "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "@type": "Place"
     }
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "POI100",
      "relationshipType": "HasParent"
     }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem"
   }
  ],
  "relatedParty": [
     {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
  ],
 "@type": "ProductOrder"
}
```


応答本文。


```
{
 "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.506Z",
 "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
 "externalId": "PO-456",
 "currencyCode": "USD",
 "channel": [
  {
   "id": "2",
   "name": "Online chanel"
  }
 ],
 "note": [
  {
   "text": "This is a TMF product order illustration"
  },
  {
   "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
  }
 ],
 "productOrderItem": [
  {
   "id": "POI100",
   "quantity": 1,
   "action": "change",
   "actionReason":"adding service package OLI",
   "product": {
    "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
    "@type": "Product",
    "productSpecification": {
     "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
     "name": "SD-WAN Service Package",
     "internalVersion": "1",
     "version": "v1",
     "internalId": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "place": {
      "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "@type": "Place"
     }
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering",
     "internalVersion": "1",
     "version": "v1",
     "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "POI120",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "id": "POI130",
      "relationshipType": "HasChild"
     }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem",
    "state": "new"
   },
   {
    "id": "POI120",
    "quantity": 1,
    "action": "change",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
     {
      "priceType": "recurring",
      "recurringChargePeriod": "month",
      "price": {
       "taxIncludedAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 20
       }
      }
     }
    ],
    "product": {
     "id": "766d13f45b5620102dff5e92dc81c78a",
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "name": "WAN Optimization",
       "value": "Base",
       "previousValue": "Advance"
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "name": "SD-WAN Edge Device",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "internalVersion": "1",
      "version": "v1",
      "internalId": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     },
     "productRelationship": [
      {
       "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
       "relationshipType": "Requires"
      }
     ],
     "relatedParty": [
      {
       "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
       "firstName": "Joe",
       "lastName": "Doe",
       "email": "abc@example.com",
       "phone": "1234567890",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
     ],
     "place": {
      "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "@type": "Place"
     }
    },
    "productOffering": {
     "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
     "name": "Premium SD-WAN Offering",
     "internalVersion": "1",
     "version": "v1",
     "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
     {
      "id": "POI100",
      "relationshipType": "HasParent"
     },
     {
      "id": "POI130",
      "relationshipType": "Requires"
     }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem",
    "state": "new"
   },
   {
    "id": "POI130",
    "quantity": 1,
    "action": "add",
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "itemPrice": [
     {
      "priceType": "recurring",
      "recurringChargePeriod": "month",
      "price": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "taxIncludedAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 20
        }
      }
    }
  ],
  "product": {
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
      {
        "name": "Security Type",
        "value": "Base",
        "previousValue": "Advance"
      }
    ],
    "productSpecification": {
      "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
      "name": "SD-WAN Security",
      "internalVersion": "1",
      "version": "v1",
      "internalId": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
    },
    "relatedParty": [
      {
        "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
        "firstName": "Joe",
        "lastName": "Doe",
        "email": "abc@example.com",
        "phone": "1234567890",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
    ],
    "place": {
      "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "@type": "Place"
    }
  },
  "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering",
    "internalVersion": "1",
    "version": "v1",
    "internalId": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d"
  },
  "productOrderItemRelationship": [
    {
      "id": "POI100",
      "relationshipType": "HasParent"
    }
  ],
  "@type": "ProductOrderItem",
  "state": "new"
 }
],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "relatedParty": [
     {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
     },
     {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
     },
     {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
     }
  ],
 "@type": "ProductOrder",
 "id": "8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
 "href": "/api/sn_ind_tmt_orm/order/productOrder/8d75939453126010a795ddeeff7b126a",
 "state": "new"
}
```


製品注文オープン **API - POST /sn_ind_tmt_orm/productorder**

指定された顧客注文および顧客オーダー品目を作成します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは 製品注文オープン API - POST /sn_ind_tmt_orm/order/productOrder です。

処理されると、次のテーブルに新しいレコードが作成されます。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tmt_orm/productorder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
チャネル	製品の販売に使用するチャネルのリ データタイプ：オブジェクトのアレ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
channel.id	必須です。関連する製品を販売する ネルの一意の識別子。チャネル ID [sn_prd_pm_distribution_channel] ドにあります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用 チャネル名は、sn_ind_tmt_orm_or トリ (Channel Dictionary Entry)] す。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する この値は、各注文明細品目の *comm* あります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。
externalId	顧客注文の一意の識別子。この値は す。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：空白の文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
注意	注文時に顧客が作成した追加のメモ データタイプ：オブジェクトのアレ `"note": [ { "text": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
note.text	必須です。注文時に顧客が作成した データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
orderCurrency	必須です。注文および発注書明細の 明細のすべての要素で同じである必 ラーが返され、注文は作成されませ コードは変更できません。 データタイプ：文字列
productOrderItem	必須。製品注文とそれに関連するア ム。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productOrderItem": [ { "action": "String", "actionReason": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Ar "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productOrderItemRelationship "quantity": Number, "@type": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt
productOrderItem.action	必須です。製品に対して実行するア は、sn_ind_tmt_orm_order_line_it ントリ (Action Dictionary Entry)] す。 可能な値： • add • change • delete • no-change • 再開 • 停止する データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm ションフィールド。
productOrderItem.actionReason	オプション。注文品目の理由の説明。 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm action_reasonフィールド。
productOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm committed_due_date フィールド。
productOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベ データタイプ：オブジェクトのアレ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": " } ]`
productOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングする データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm external_inventory_id フィールドと テーブルの sn_prd_invt_external_i

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productOrderItem.id	必須です。品目の一意の識別子。 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm external_id フィールド。 最大長：40 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられた価格。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "Strin } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"price": { "taxIncludedAmount": {Object} }` 保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount	税込みの関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"taxIncludedAmount": { "unit": "String", "value": Number }` 保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.unit	価格を表す通貨コード。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt mrc または nrc フィールド
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludedAmount.value	税込みの製品価格。 データタイプ：数値 保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt mrc または nrc フィールド
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格が繰り返し発生する データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返しの場合は、 月などの データタイプ：文字列

productOrderItem.product	*productOrderItem.action*変更
	が購入した製品のインスタンスの詳
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"product": {`
	`"id": "String",`
	`"place": {Object},`
	`"productCharacteristic": [Array],`
	`"productSpecification": {Object}`
	`"relatedParty": {Object},`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt

productOrderItem.product.id	*productOrderItem.action*変更 済み製品の一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_ind テーブルのsys_idフィールドまたは ルド。

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマッ
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	保存場所:注文明細品目 [sn_ind_tmt

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
productOrderItem.product.place.id	必須。関連付けられた場所レコード データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location] 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_or 所] フィールド。
productOrderItem.product.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に Place です。この情報 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"productCharacteristic": [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]` 保存場所:sn_ind_tmt_o order_c
productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられた特性レコード データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_charac 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性 値。*`productOrderItem.action`* 求は変更指示です。特性オプション と特性オプションの作成 を参照し データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c previous_characteristic_option_va デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプショ 報については、 製品特性と特性オプ い。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_c characteristic_option_value フィー デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification	オプション。製品に関連付けられた 注: 変更指示 (変更*productOr* は、*sn_ind_tmt_orm.allow* ステムプロパティの値に基づい システムプロパティの値は、製 るバージョンと異なる場合の注 • このシステムプロパティが tr 場合、参照されている製品仕 ンベントリが注文のバージョ す。これにより、注文を正常 • このシステムプロパティが fa クトインベントリが注文に示 合、バージョンの不一致によ データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"productSpecification": {
	"id": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String",
	"@type": "String"
	}</pre>
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.product.productSpecification.id	必須。製品仕様の初期バージョンま 様の最初のバージョンsys_idです。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.internalVersion	製品仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_pro バージョンフィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_
productOrderItem.product.productSpecification.version	製品仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品仕様 [sn_prd_pm_pro external_version フィールド。
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。こ です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.relatedParty	OrderLineItemContact にリンクさ
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	<pre>"relatedParty": [
	{
	"email": "String",
	"firstName": "String",
	"lastName": "String",
	"phone": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"</pre>

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	}] 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列 保存場所:sn_ind_tmt_orm_order_li フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li first_name フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li lastName フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li business_phone フィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	必須です。顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オ この値は常に RelatedParty です。こ データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

productOrderItem.productOffering	必須です。製品に関連付けられた製
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productOffering": {`
	`"id": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String"`
	`}`
	
	保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_

productOrderItem.productOffering.id	必須。製品オファリングの初期バー ンは、オファリングの最初のバージ データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOffering.internalVersion	製品オファリングのバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro のバージョンフィールド。
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro
productOrderItem.productOffering.version	製品オファリングの外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリング [sn_pro の [external_version] フィールド。
productOrderItem.productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：null

productOrderItem.productOrderItemRelationship	必須。注文アイテム間の親子関係を
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	`"productOrderItemRelationship":`
	`{`
	`"id": "String",`
	`"relationshipType": "String"`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	}] 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order_
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	必須です。*productOrderItem.id* す。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_li parent_line_itemフィールド。 デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	必須です。2 つの品目間の関係のタ するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文されたアイテムの数。 データタイプ：数値 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrderItem です。この情報は データタイプ：文字列

relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先は
	アカウントまたはコンシューマーア
	なくとも 1 つリストする必要があり
	
	データタイプ：オブジェクトのアレ
	
	"relatedParty": [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウントま external_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_ac [customer_contact] テーブル、ま [csm_consumer]
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュ データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	必須です。顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。製 RelatedParty です。この情報は保存 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。製 ProductOrder です。この情報は保存 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。 特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは関連する顧客オーダー品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します。 • 次の注文アイテム特性は存在しません：仕様 <*characteristic.name*> を確認し、注文を承認する前に発注書明細の特性と特性オプションを修正してください。 • 注文アイテム特性：<*characteristic.name*> と特性値：<*characteristic.value*> は無効です。注文を承認する前に特性値を修正してください。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード：要求本文がありません - ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - 製品オーダー品目オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem action がありません - ペイロードの製品オーダー品目に *action* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：productOrderItem productOffering がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オファリングオブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productOffering id がありません - ペイロードの製品オファリングオブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品オファリングが存在しません - 製品オーダー品目の製品オファリングが有効ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード：productOrderItem product がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：product productSpecification がありません - ペイロードの製品オーダー品目に製品仕様オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：productSpecification id がありません - ペイロードの製品仕様オブジェクトの製品オーダー品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード：製品仕様が存在しません - 製品オーダー品目の製品仕様が有効ではありません。 • 無効なペイロード：製品在庫が存在しません - 変更指示 (action = change) で、アイテムの数量が在庫数を超えています。 • 無効なペイロード：製品在庫 ID がありません - 変更指示で、ペイロードに *product.id* がありません。 • 無効なペイロード：販売済み製品が非アクティブです - 変更指示で、ペイロードで指定された製品が非アクティブです。 • 無効なペイロード：relatedParty がありません - 関係者オブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントまたはコンシューマーがありません :関係者の顧客またはコンシューマーオブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません :指定された関係者コンシューマーが ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：顧客アカウントが存在しません - 指定された関係者顧客が ServiceNow インスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：注文の作成に失敗しました - 要求されたオーダーを作成できません。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	製品の販売に使用するチャネルのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"channel": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
channel.id	関連製品の販売に使用するチャネルの一意の識別子。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
channel.name	関連する製品を販売するために使用するチャネルの名前。 データタイプ：文字列
id	この要求で作成された顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列
externalId	顧客注文の外部識別子 (発注書番号など)。 データタイプ：文字列
note	注文時に顧客が作成した追加のメモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/コメント。 データタイプ：文字列
productOrderItem	製品注文と関連アクションに関連付けられたアイテムを説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productOrderItem:" [ { "action": "String", "id": "String", "itemPrice": [Array], "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productOrderItemReleationship": [Array], "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" } ]`
productOrderItem.action	製品に対して実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルの [アクション辞書エントリ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	(Action Dictionary Entry)] の [選択リスト] タブで定義されます。 データタイプ：文字列
productOderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルのaction_reasonフィールド。
productOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice	製品に関連付けられている価格を説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"itemPrice": [ { "price": {Object}, "priceType": "String", "recurringChargePeriod": "String" } ]`
productOrderItem.itemPrice.price	関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"price": { "taxIncludedAmount": {Object} }`
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount	税込みの関連製品の価格の説明。 データタイプ: オブジェクト `"taxIncludedAmount": { "unit": "String", "value": Number }`
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.unit	価格が表示される通貨コード。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.price.taxIncludeAmount.value	税込みの製品価格。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
productOrderItem.itemPrice.priceType	アイテムの価格タイプ (繰り返しまたは非繰り返し)。 データタイプ：文字列
productOrderItem.itemPrice.recurringChargePeriod	価格が繰り返し発生する場合は、month などの繰り返し期間。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product	顧客が購入した製品のインスタンスの詳細の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"product": {`
	`"id": "String",`
	`"place": {Object},`
	`"productCharacteristic": [Array],`
	`"productSpecification": {Object},`
	`"relatedParty": {Object},`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.id	販売済み製品の一意の識別子。製品在庫 [sn_ind_tmt_orm_product_inventory] テーブルの sys_id または sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。このパラメーターは、*`productOrderItem.action`*変更または削除の場合にのみ返されます。sys_id と external_id の両方が存在する場合は、external_id が返されます。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.place	製品をインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place": {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic	関連製品の特性のリスト。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"productCharacteristic": [
	{
	"name": "String",
	"previousValue": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

productOrderItem.product.productCharacteristic.name	製品に関連付けられる特性レコードの名前。特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*`productOrderItem.action`* パラメーターが add 以外の場合、要求は変更指示です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.value	製品に関連付けられた特性オプション値。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

productOrderItem.product.productSpecification	製品に関連付けられた製品仕様の説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"productSpecification": {`
	`"id": "String",`
	`"internalVersion": "String",`
	`"name": "String",`
	`"version": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

productOrderItem.product.productSpecification.id	製品仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルの sys_id または external_id フィールドにあります。sys_id と external_id の両方が存在する場合は、external_id が返されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.name	製品仕様の名前。製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.productSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ProductSpecificationRef です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.product.relatedParty	品目の連絡先のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"relatedParty:" [`
	`{`
	`"email": "String",`
	`"firstName": "String",`
	`"lastName": "String",`
	`"phone": "String",`
	`"@referredType": "String",`
	`"@type": "String"`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
productOrderItem.product.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
productOrderItem.product.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
productOrderItem.product.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に Product です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

productOrderItem.productOffering	製品に関連付けられた製品オファリングの説明。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"productOffering": {
	"id": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}

productOrderItem.productOffering.id	製品オファリングの initial_version または external_id。initial_version は、オファリングの最初のバージョンの sys_id です。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルの sys_id または external_id

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	フィールドにあります。sys_id と external_id の両方が存在する場合は、external_id が返されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOffering.name	製品オファリングの名前。製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"productOrderItemRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
productOrderItem.productOrderItemRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
productOrderItem.productOrderItemRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 データタイプ：文字列
productOrderItem.quantity	注文する関連アイテムの数。 データタイプ：数値
productOrderItem.state	製品オーダーアイテムの現在のステータス。この値は常に new です。 データタイプ：文字列
productOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に ProductOrderItem です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先はアレイ内のオブジェクトです。顧客アカ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	ウントまたはコンシューマーアカウントの情報を含むアイテムを少なくとも 1 つリストする必要があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.type	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
state	注文の現在のステータス。このエンドポイントでは、この値は常に new です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
@type	TMF オープン API 標準の一部。製品の注釈。この値は常に ProductOrder です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例では、顧客注文を作成します。

```
curl -X POST "https://servicenow-instance/api/sn_ind_tmt_orm/productorder" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
 "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.506Z",
 "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
 "externalId": "PO-456",
 "channel": [
  {
   "id": "2",
   "name": "Online channel"
  }
 ],
 "note": [
  {
   "text": "This is a TMF product order illustration"
  },
  {
   "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
  }
 ],
 "productOrderItem": [
  {
   "id": "POI100",
   "quantity": 1,
   "action": "change",
   "product": {
    "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
    "@type": "Product",
    "productSpecification": {
     "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
     "name": "SD-WAN Service Package",
     "@type": "ProductSpecificationRef"
    },
    "place": {
     "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
     "@type": "Place"
    }
   },
   "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
   },
   "productOrderItemRelationship": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "id": "POI120",
      "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
      "id": "POI130",
      "relationshipType": "HasChild"
    }
  ],
  "@type": "ProductOrderItem"
},
{
  "id": "POI120",
  "quantity": 1,
  "action": "change",
  "itemPrice": [
    {
      "priceType": "recurring",
      "recurringChargePeriod": "month",
      "price": {
        "taxIncludedAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 20
        }
      }
    }
  ],
  "product": {
    "id": "766d13f45b5620102dff5e92dc81c78a",
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
      {
        "name": "WAN Optimization",
        "valueType": "Object",
        "value": "Base",
        "previousValue": "Advance"
      }
    ],
    "productSpecification": {
      "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
      "name": "SD-WAN Edge Device",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
    },
    "relatedParty": [
      {
        "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
        "firstName": "Joe",
        "lastName": "Doe",
        "email": "abc@example.com",
        "phone": "1234567890",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
    ],
    "place": {
      "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
      "@type": "Place"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   },
   "productOffering": {
    "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
    "name": "Premium SD-WAN Offering"
   },
   "productOrderItemRelationship": [
    {
     "id": "POI100",
     "relationshipType": "HasParent"
    }
   ],
   "@type": "ProductOrderItem"
  },
  {
   "id": "POI130",
   "quantity": 1,
   "action": "add",
   "itemPrice": [
    {
     "priceType": "recurring",
     "recurringChargePeriod": "month",
     "price": {
      "taxIncludedAmount": {
       "unit": "USD",
       "value": 20
      }
     }
    }
   ],
   "product": {
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
     {
      "name": "Security Type",
      "valueType": "Object",
      "value": "Base",
      "previousValue": "Advance"
     }
    ],
    "productSpecification": {
     "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
     "name": "SD-WAN Security",
     "@type": "ProductSpecificationRef"
    },
    "relatedParty": [
     {
      "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
      "firstName": "Joe",
      "lastName": "Doe",
      "email": "abc@example.com",
      "phone": "1234567890",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "OrderLineItemContact"
     }
    ],
    "place": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
        "@type": "Place"
      }
    },
    "productOffering": {
      "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
      "name": "Premium SD-WAN Offering"
    },
    "productOrderItemRelationship": [
      {
        "id": "POI100",
        "relationshipType": "HasParent"
      }
    ],
    "@type": "ProductOrderItem"
  }
 ],
 "relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
         "name": "Funco External",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Consumer"
      }
  ],
 "@type": "ProductOrder"
}
```


応答本文。


```
{
   "requestedCompletionDate": "2021-05-02T08:13:59.506Z",
   "requestedStartDate": "2020-05-03T08:13:59.506Z",
   "externalId": "PO-456",
   "channel": [
      {
         "id": "2",
         "name": "Online chanel"
      }
   ],
   "note": [
      {
         "text": "This is a TMF product order illustration"
      },
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
      }
    ],
    "productOrderItem": [
      {
        "id": "POI100",
        "quantity": 1,
        "action": "change",
        "product": {
          "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
          "@type": "Product",
          "productSpecification": {
            "id": "cfe5ef6a53702010cd6dddeeff7b12f6",
            "name": "SD-WAN Service Package",
            "@type": "ProductSpecificationRef"
          },
          "place": {
            "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
            "@type": "Place"
          }
        },
        "productOffering": {
          "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
          "name": "Premium SD-WAN Offering"
        },
        "productOrderItemRelationship": [
          {
            "id": "POI120",
            "relationshipType": "HasChild"
          },
          {
            "id": "POI130",
            "relationshipType": "HasChild"
          }
        ],
        "@type": "ProductOrderItem",
        "state": "new"
      },
      {
        "id": "POI120",
        "quantity": 1,
        "action": "change",
        "itemPrice": [
          {
            "priceType": "recurring",
            "recurringChargePeriod": "month",
            "price": {
              "taxIncludedAmount": {
                "unit": "USD",
                "value": 20
              }
            }
          }
        ],
        "product": {
          "id": "766d13f45b5620102dff5e92dc81c78a",
          "@type": "Product",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "productCharacteristic": [
          {
            "name": "WAN Optimization",
            "valueType": "Object",
            "value": "Base",
            "previousValue": "Advance"
          }
        ],
        "productSpecification": {
          "id": "39b627aa53702010cd6dddeeff7b1202",
          "name": "SD-WAN Edge Device",
          "@type": "ProductSpecificationRef"
        },
        "relatedParty": [
          {
            "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
            "firstName": "Joe",
            "lastName": "Doe",
            "email": "abc@example.com",
            "phone": "1234567890",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "OrderLineItemContact"
          }
        ],
        "place": {
          "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
          "@type": "Place"
        }
      },
      "productOffering": {
        "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
        "name": "Premium SD-WAN Offering"
      },
      "productOrderItemRelationship": [
        {
          "id": "POI100",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ],
      "@type": "ProductOrderItem",
      "state": "new"
    },
    {
      "id": "POI130",
      "quantity": 1,
      "action": "add",
      "itemPrice": [
        {
          "priceType": "recurring",
          "recurringChargePeriod": "month",
          "price": {
            "taxIncludedAmount": {
              "unit": "USD",
              "value": 20
            }
          }
        }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        ],
        "product": {
          "@type": "Product",
          "productCharacteristic": [
            {
              "name": "Security Type",
              "valueType": "Object",
              "value": "Base",
              "previousValue": "Advance"
            }
          ],
          "productSpecification": {
            "id": "a6514bd3534560102f18ddeeff7b1247",
            "name": "SD-WAN Security",
            "@type": "ProductSpecificationRef"
          },
          "relatedParty": [
            {
              "id": "51670151c35420105252716b7d40ddfe",
              "firstName": "Joe",
              "lastName": "Doe",
              "email": "abc@example.com",
              "phone": "1234567890",
              "@type": "RelatedParty",
              "@referredType": "OrderLineItemContact"
            }
          ],
          "place": {
            "id": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
            "@type": "Place"
          }
        },
        "productOffering": {
          "id": "69017a0f536520103b6bddeeff7b127d",
          "name": "Premium SD-WAN Offering"
        },
        "productOrderItemRelationship": [
          {
            "id": "POI100",
            "relationshipType": "HasParent"
          }
        ],
        "@type": "ProductOrderItem",
        "state": "new"
      }
    ],
    "relatedParty": [
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ],
   "@type": "ProductOrder",
   "id": "6be0a925c3a220103e2e73ce3640ddfe",
   "state": "new"
}
```


プロジェクトポートフォリオ管理 **API**

プロジェクトポートフォリオ管理 API は、コスト計画とプロジェクトタスクを一括インポートするためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が必要です。呼び出し元ユーザーには、it_project_manager ロールが必要です。

この API は now 名前空間内で提供されます。

プロジェクトポートフォリオ管理:POST **/now/ppm/insert_cost_plans**

コスト計画 [cost_plan] テーブルにコスト計画を作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/ppm/insert_cost_plans

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
end_fiscal_period	必須。コスト計画の終了会計期間のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会計期間 [fiscal_period]
名前	必須。コスト計画の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
resource_type	必須。リソースタイプのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リソースタイプ定義 [resource_type_definition]
start_fiscal_period	必須。コスト計画の開始会計期間のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会計期間 [fiscal_period]
タスク	必須。コスト計画のプロジェクトまたはデマンドのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロジェクト [pm_project] またはデマンド [dmn_demand]
unit_cost	必須。コスト計画の単位コスト。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
結果	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"result": { "status": "String" }`
result.status	API 要求のステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、2 つのコスト計画をインポートします。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/ppm/insert_cost_plans" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "[
  {
    "name": "Cost plan 1",
    "resource_type": "3d16eaf79330120064f572edb67ffb04",
    "start_fiscal_period": "ed47e5d90b3010108d9ac74363673a98",
    "end_fiscal_period": "0a47e5d90b3010108d9ac74363673afd",
    "task": "0fc9f992db601810852ca6dc13961951",
    "unit_cost": 1200
  },
  {
    "name": "Cost plan 2",
    "resource_type": "3d16eaf79330120064f572edb67ffb04",
    "start_fiscal_period": "ed47e5d90b3010108d9ac74363673a98",
    "end_fiscal_period": "7947e5d90b3010108d9ac74363673ac9",
    "task": "0fc9f992db601810852ca6dc13961951",
    "unit_cost": 3600
  }
]" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "status": "success"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

プロジェクトポートフォリオ管理:POST **/now/ppm/insert_project_tasks**

プロジェクトおよび関連するプロジェクトタスクを作成します。

プロジェクトはプロジェクト [pm_project] テーブルに作成され、プロジェクトタスクはプロジェクトタスク [pm_project_task] テーブルに作成されます。

URL 形式

デフォルト URL: /api/now/ppm/insert_project_tasks

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
child_tasks	プロジェクトのタスクのアレイ。各タスクは、アレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：アレイ `"child_tasks": [ { "child_tasks": [Array], "external_id": "String", "short_description": "String" } ]`
child_tasks.child_tasks	親タスクの子タスクのアレイ。各子タスクは、アレイ内のオブジェクトです。各子タスクは、子タスクの独自のアレイを持つことができます。 データタイプ：アレイ `"child_tasks": [ { "child_tasks": [Array], "external_id": "String", "short_description": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
child_tasks.external_id	外部システムからのタスクの一意の識別子。 データタイプ：文字列
child_tasks.short_description	タスクの簡単な説明。 データタイプ：文字列
end_date	プロジェクトの終了日。 データタイプ：文字列
external_id	外部システムからのプロジェクトの一意の識別子。 データタイプ：文字列
short_description	プロジェクトの簡単な説明。 データタイプ：文字列
start_date	プロジェクトの開始日。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

結果	API 要求のステータスに関する情報を含むオブジェクト。
	データタイプ: オブジェクト
	`"result": {`
	`  "status": "String"`
	`}`

result.status	API 要求のステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、2 つのタスク (zpq_T1 と zpq_T2) を含むプロジェクトをインポートします。最初のタスクには複数の子タスクが含まれ、2 番目のタスクは最初のタスクの子タスクに依存しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/ppm/insert_project_tasks" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "start_date": "2022-05-18 08:00:00",
  "end_date": "2022-05-18 17:00:00",
  "short_description": "zpq_Project",
  "external_id": "0",
  "child_tasks": [
    {
      "short_description": "zpq_T1",
      "external_id": "1",
      "child_tasks": [
        {
          "external_id": "1.1",
          "short_description": "zpq_T11",
          "child_tasks": [
            {
              "external_id": "1.1.1",
              "short_description": "zpq_T111"
            }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          ]
        },
        {
          "external_id": "1.2",
          "short_description": "zpq_T12"
        }
      ]
    },
    {
      "short_description": "zpq_T2",
      "external_id": "2",
      "dependencies": [
        {
          "external_id": "1.1",
          "lag": -1,
          "type": "fs"
        },
        {
          "external_id": "1.2",
          "lag": 2,
          "type": "fs"
        }
      ]
    }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "result": {
    "status": "success"
  }
}
```

プッシュインストール API

プッシュインストール API は、モバイルデバイスがアプリケーションからプッシュ通知を受信できるようにするトークンの登録および登録解除を行うためのエンドポイントを提供します。

プッシュ通知は、重要なことを知らせる、またはアクションの実行を要求する、ユーザーのモバイル端末に表示されるテキスト メッセージです。

カスタムモバイルアプリケーションを作成する場合、プッシュ通知を設定するには、デバイスをメーカーのサービスに登録する必要があります。サービスは、プッシュトークンを使用してそのデバイスに適切に通知を送信できるように、ユーザーのデバイスのアドレスを認識する必要があります。また、デバイスは通知を受信して対処できる必要があります。デバイスを登録してプッシュトークンを取得する方法については、デバイスのオペレーティングシステムの開発者向けドキュメントを参照してください。たとえば、Apple デバイスについては、次を参照してください：https://developer.apple.com/documentation/usernotifications/registering_your_app_with_apns

プッシュインストール - POST /now/push/{pushApplicationName}/installation

デバイスが指定されたアプリケーションからプッシュ通知を受信できるようにするトークンを追加または更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/push/{pushApplicationName}/installation

デフォルトの URL：/api/now/push/{pushApplicationName}/installation

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

パラメーター	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
pushApplicationName	プッシュ通知を登録するアプリケーションの名前。このパラメーターは、関連するアプリケーションの [名前] 列の値と同じである必要があります。 データタイプ：文字列 テーブル:プッシュアプリケーション [sys_push_application]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

要素	説明
platform	プッシュ通知を登録するプラットフォーム。 データタイプ：文字列 テーブル:プッシュプラットフォーム [sys_push_platform] テーブルの [名前] フィールド。
トークン	プッシュ通知を受信できるようにモバイルアプリケーションを登録するときに、Apple などのデバイスメーカーによって提供されるトークン。 データタイプ：文字列 保存場所: プッシュ通知インストール [sys_push_notif_app_install]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST \
  https://instance.servicenow.com/api/now/push/ServiceNowPushApp/installation \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data
 '{"platform":"Apple","token":"544836d77ac2e551bbf78204630509a7d494fc87f52e85da52e5b5d42910e2cf"}' \
```

None

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プッシュインストール - **POST /now/push/{pushApplicationName}/removeInstallation**

モバイルデバイスが指定されたアプリケーションからプッシュ通知を受信できるようにするトークンを無効にします。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/push/{pushApplicationName}/removeInstallation

デフォルトの URL：/api/now/push/{pushApplicationName}/removeInstallation

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
pushApplicationName	プッシュ通知の登録を解除するアプリケーションの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:プッシュ アプリケーション [sys_push_application] テーブルの関連アプリケーションの [名前] フィールド。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

要素	説明
platform	プッシュ通知を登録するプラットフォーム。 データタイプ：文字列 テーブル:プッシュプラットフォーム [sys_push_platform] テーブルの [名前] フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。サーバー側のコードで論理エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl -X POST \
  https://instance.servicenow.com/api/now/push/ServiceNowPushApp/removeInstallation \
--header "Content-Type: application/json" \
--user "username":"password" \
--data '{"platform":"Apple"}' \
```

```
None
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プッシュメトリクス API

プッシュメトリクス API は、外部ソースから MID サーバー に生の メトリックインテリジェンス データをプッシュできるようにするエンドポイントを提供します。

この API は、外部ソースから MID サーバー に生データをプッシュするクライアント側ツールに基づいています。メトリックインテリジェンス 拡張機能は、[**REST** リスナーを有効にする] オプションを有効にして構成する必要があります。MID サーバーの設定の詳細については、「メトリックインテリジェンスの開始」を参照してください。

認証要件の詳細については、「 MID Web サーバー拡張の設定 」を参照してください。

測定基準のプッシュ - POST /mid/sa/metrics

生の メトリックインテリジェンス データを外部ソースから MID サーバー にプッシュします。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/mid/sa/metrics

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
ci2metric_id	構成アイテム (CI) を識別するために使用するキーと値のペアのリスト。 以前は *ci_identifier* と呼ばれていました。スクリプトでは引き続き *ci_identifier* を受け入れます。 データタイプ：オブジェクト
metric_type	測定基準の名前。 データタイプ：文字列
node	IP アドレス、FQDN、CI の名前、またはホスト。以下の例では、ディスクがインストールされている Linux サーバーの名前。 データタイプ：文字列
resource_path	メトリクスデータが収集されるリソースのパス。以下の例では、C:\ は測定基準データが収集されるリソースです。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
source	測定基準タイプを監視するデータソースです。 データタイプ：文字列
timestamp	測定基準のエポックタイムスタンプ。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
単位	ソースのメトリクスタイプに関連付けられているユニットタイプ。 表: モニタリングシステムのメトリクスタイプ [sa_source_metric_type] データタイプ：文字列
値	測定基準の値。 データタイプ：数値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

この例に示すように、要求本文は角かっこで囲む必要があります。

```
curl -X POST "https://servicenow-instance/api/mid/sa/metrics"
-H "Content-Type: application/json"
-U "username":"password"
-d "[{
   "metric_type": "Disk C: % Free Space",
   "resource_path": "C:\\",
   "node": "lnux100",
   "value": 50,
   "timestamp": 1473183012000,
   "ci2metric_id": {
      "node": "lnux100"
   },
   "source": "Splunk"
}]"
```

見積管理 API

見積管理 API は、顧客の見積データを作成、更新、取得するためのエンドポイントを提供します。

見積管理オープン API は、TM フォーラム見積管理 API REST 仕様のServiceNow実装です。この実装は https://www.tmforum.org/resources/standard/tmf648-quote-management-api-rest-specification-r19-0-0/ に基づいています。

この API を拡張して、必須パラメーター、要求本文の検証、追加の REST 操作、およびフィールドマッピングをカスタマイズできます。

見積管理 API には、見積管理 (com.sn_quote_mgmt) プラグインと quote_integrator ロールが必要です。この API は sn_tmf_api 名前空間に属しています。「見積管理」を参照してください。

見積もり管理 API は、次のテーブルのデータを作成または更新します。

- 見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]
- 販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement]
- 見積もりラインアイテム [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic]
- 見積価格調整 [sn_quote_mgmt_core_pricing_adjustment]

見積管理 **API** - 削除 **/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/{id}**

指定された見積もりを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/quote_management_api/quote/{id}

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	削除する見積もりSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	成功。要求が正常に完了し、指定された見積もりが削除されました。コンテンツがありません。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

ヘッダー	説明
なし	

Example: cURL 要求

この例では、見積もりを削除する方法を示します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/cb15734fd5692a10f8774663edf0ac19" \
--request DELETE\
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

見積管理 **API – GET /sn_tmf_api/quote_management_api/**見積

すべての見積もりを取得します。

この API は、次の関連テーブルから見積もり情報を取得します。

- 見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]
- 販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement]
- 見積もりラインアイテム [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item]
- 見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic]
- 見積価格調整 [sn_quote_mgmt_core_pricing_adjustment]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/quote_management_api/quote

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • quoteNumber • href • ID • 説明 • externalId • expectedQuoteCompletionDate • バージョン • @type データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。
ID	見積もりsys_idで結果をフィルタリングします。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列 デフォルト：空
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、*Content-Range* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
contactMedium	連絡先メディアのリスト。見積もり依頼者に関連する連絡先情報。 `"contactMedium": [ { "city": "String", "country": "String", "locationId": "String", "mediumType": "String", "postCode": "String", "stateOrProvince": "String", "street": "String", "@type": "String" } ]`
contactMedium.city	見積もり依頼者が居住する市区町村。 データタイプ：文字列
contactMedium.country	見積もり依頼者が居住する国。 データタイプ：文字列
contactMedium.locationId	場所 [cmn_location] テーブルまたはカスタム住所にリストされている場所のSys_id。 データタイプ：文字列
contactMedium.mediumType	メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先メディアのタイプ。 データタイプ：文字列
contactMedium.postCode	見積もり依頼者の郵便番号。 データタイプ：文字列
contactMedium.stateOrProvince	見積もり依頼者が所在する都道府県。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
contactMedium.street	見積もり依頼者の番地。 データタイプ：文字列
contactMedium.@type	TMF Open API 標準に従ったメディアのタイプ。たとえば、「 GeographicalAddressContactMedium」のように入力します。 データタイプ：文字列
説明	見積もりの説明。 データタイプ：文字列
expectedQuoteCompletionDate	見積もりサプライヤーがこの見積もりに対する応答を返送できるようになる予定日。 データタイプ：文字列
externalId	コンシューマーが提供する見積もりの一意の ID。 データタイプ：文字列
href	見積もりにアクセスするための相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
ID	要求された見積もりのSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
注意	見積もりに関連付けられたメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "author": "String", "date": "String", "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.author	関連するメモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
note.text	メモの内容。 データタイプ：文字列
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
quoteDate	見積もりが作成された日時。 データタイプ：文字列
見積もりアイテム	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"quoteItem": [ { "action": "String", "id": "String", "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.action	この見積アイテムに対して実行するアクション (追加、変更、削除など)。 データタイプ：文字列
quoteItem.id	見積もりアイテムのSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列
quoteItem.product	見積もりに含まれる製品のリスト。 `"product": { "characteristic": "String", "specification": "String", "@type": "String" }` データタイプ: オブジェクト
quoteItem.product. 特性	製品特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre> "name": "String",
	  "@type": "String",
	  "value": "String"
	 }
	]</pre>
	「製品特性と特性オプションの作成」を参照してください。

quoteItem.product.characteristic.id	製品特性のSys_id。 テーブル:見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic] データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.name	製品特性の名前。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.@type	この値は常に StringCharacteristic です。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
quoteItem.product を指定します。	顧客または関係者の役割を果たすその他の関係者に対して、ProductOffering の形式で外部から提供される有形または無形のオブジェクトの詳細な説明。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.@type	この値は常に Product です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productOffering	製品オファリング参照 (ProductOfferingRef)。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表します。
	<pre>"productOffering": {
	 "href": "String",
	 "name": "String",
	 "name": "String",
	 "@type": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem です。productOffering.href	関連エンティティの参照。 データタイプ：文字列
quoteItem です。productOffering.id	製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.name	関連エンティティの名前。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
quoteItem.quantity	この見積アイテムに要求された数量。 データタイプ：数値
quoteItem.state	見積もり状態の種類 (QuoteStateType)。見積もりのステータス。 データタイプ：文字列
quoteItem.@type	この値は常に QuoteItem です。 データタイプ：文字列
quoteNumber	見積もりにアサインされた見積品目レコード番号。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "role": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	アカウント、連絡先、または顧客を取得する見積もりテーブルSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.role	見積もりのコンテキストでの関係者のロール (アカウント、連絡先、顧客など)。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
requestedQuoteCompletionDate	日時 (DateTime)。この値は、見積もり依頼者が指定した、この見積もりに対する完全な応答を受信する日付を表します。 データタイプ：文字列
state	見積もりアイテムのステータス。 データタイプ：文字列
@type	リソースのタイプ。この値は常に [見積もり] です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、すべての見積もりを取得します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'userName':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "47e562bad565a610f8774663edf0ac10",
  "quoteNumber": "QT0001001",
  "href":
 "api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/47e562bad565a610f8774663edf0ac10",
  "@type": "Quote",
  "description": "Testing Quote",
  "expectedQuoteCompletionDate": "2025-05-23 11:12:08",
  "externalId": "Test_1234",
  "quoteDate": "2025-05-20 11:11:13",
  "requestedQuoteCompletionDate": "2025-05-23 11:12:08",
  "version": "3",
  "agreement": [],
  "contactMedium": [
    {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "@type": "GeographicalAddressContactMedium",
    "mediumType": "ShippingAddressRef",
    "locationId": "6774fee611383110f877366201dea64f",
    "city": "Santa Clara",
    "country": "USA",
    "postCode": "94560",
    "stateOrProvince": "CA",
    "street": "222 Star St"
   }
  ],
  "note": [],
  "quoteItem": [
   {
    "id": "8be562bad565a610f8774663edf0ac16",
    "@type": "QuoteItem",
    "action": "add",
    "quantity": "1",
    "state": "Draft",
    "product": {
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "id": "0fe562bad565a610f8774663edf0ac17",
       "name": "Voice Pack",
       "value": "1500 Minutes/Month"
      },
      {
       "id": "4be562bad565a610f8774663edf0ac17",
       "name": "SMS Pack",
       "value": "700 /Month"
      },
      {
       "id": "83e562bad565a610f8774663edf0ac18",
       "name": "Data Pack",
       "value": "20 GB/Month"
      },
      {
       "id": "87e562bad565a610f8774663edf0ac17",
       "name": "Mobile Number",
       "value": ""
      },
      {
       "id": "cfe562bad565a610f8774663edf0ac17",
       "name": "Shipping Address",
       "value": ""
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81",
      "href":
 "api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81",
      "name": "Mobile Plan",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     }
    },
    "productOffering": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "2cb5588fc30020105252716b7d40dddd",
      "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/2cb5588fc30020105252716b7d40dddd",
      "name": "All in one mobile plan starting from $49/month",
      "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "quoteItemPrice": [
     {
      "description": "Standard Price List",
      "name": "Standard Price List",
      "priceType": "Recurring",
      "recurringChargePeriod": "",
      "unitOfMeasure": "",
      "unitMarginPercentage": "",
      "price": {
       "totalOneTimePrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "monthlyRecurringPrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "annualRecurringPrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "cumulativeRecurringPrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "cumulativeAnnualRecurringPrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "cumulativeNetPrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "unitMarginAmount": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "unitMarginBasePrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "listPrice": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "unitCost": {
        "unit": "USD",
        "value": 0
       },
       "unitPrice": {
        "unit": "USD",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": 0
         },
         "dutyFreeAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 0
         },
         "taxIncludedAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 0
         }
        },
        "priceAlteration": []
       }
      ]
     }
    ],
    "relatedParty": [
     {
      "role": "Customer",
      "id": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674",
      "name": "Startech svcs",
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "@referredType": "Organization"
     },
     {
      "role": "CustomerContact",
      "id": "dca96eaa11f43110f877366201dea6c1",
      "name": "Alex Star",
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "@referredType": "Individual"
     }
    ],
    "state": "Draft"
}
```


自動翻訳

見積管理 API – GET /sn_tmf_api/quote_management_api/quote/{id}

指定された見積もりを取得します。

この API は、次の関連テーブルから見積もり情報を取得します。

- 見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]
- 販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement]
- 見積もりラインアイテム [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item]
- 見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic]
- 見積価格調整 [sn_quote_mgmt_core_pricing_adjustment]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/quote_management_api/quote/{id}

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/{id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する見積もりのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
contactMedium	連絡先メディアのリスト。見積もり依頼者に関連する連絡先情報。 `"contactMedium": [ { "city": "String", "country": "String", "locationId": "String", "mediumType": "String", "postCode": "String", "stateOrProvince": "String", "street": "String", "@type": "String" } ]`
contactMedium.city	見積もり依頼者が居住する市区町村。 データタイプ：文字列
contactMedium.country	見積もり依頼者が居住する国。 データタイプ：文字列
contactMedium.locationId	場所 [cmn_location] テーブルまたはカスタム住所にリストされている場所のSys_id。 データタイプ：文字列
contactMedium.mediumType	メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先メディアのタイプ。 データタイプ：文字列
contactMedium.postCode	見積もり依頼者の郵便番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
contactMedium.stateOrProvince	見積もり依頼者が所在する都道府県。 データタイプ：文字列
contactMedium.street	見積もり依頼者の番地。 データタイプ：文字列
contactMedium.@type	TMF Open API 標準に従ったメディアのタイプ。たとえば、「 GeographicalAddressContactMedium」のように入力します。 データタイプ：文字列
説明	見積もりの説明。 データタイプ：文字列
expectedQuoteCompletionDate	見積もりサプライヤーがこの見積もりに対する応答を返送できるようになる予定日。 データタイプ：文字列
externalId	コンシューマーが提供する見積もりの一意の ID。 データタイプ：文字列
href	見積もりにアクセスするための相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
ID	要求された見積もりのSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
注意	見積もりに関連付けられたメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "author": "String", "date": "String", "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.author	関連するメモを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
note.text	メモの内容。 データタイプ：文字列
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
quoteDate	見積もりが作成された日時。 データタイプ：文字列
見積もりアイテム	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"quoteItem": [ { "action": "String", "id": "String", "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.action	この見積アイテムに対して実行するアクション (追加、変更、削除など)。 データタイプ：文字列
quoteItem.id	見積もりアイテムのSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列
quoteItem.product	見積もりに含まれる製品のリスト。 `"product": { "characteristic": "String", "specification": "String", "@type": "String" }` データタイプ: オブジェクト
quoteItem.product. 特性	製品特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"characteristic": [
	  {
	  "id": "String",
	  "name": "String",
	  "@type": "String",
	  "value": "String"
	  }
	]</pre>
	「製品特性と特性オプションの作成」を参照してください。

quoteItem.product.characteristic.id	製品特性のSys_id。 テーブル:見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic] データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.name	製品特性の名前。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.@type	この値は常に StringCharacteristic です。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
quoteItem.product を指定します。	顧客または関係者の役割を果たすその他の関係者に対して、ProductOffering の形式で外部から提供される有形または無形のオブジェクトの詳細な説明。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.@type	この値は常に Product です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productOffering	製品オファリング参照 (ProductOfferingRef)。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表します。
	<pre>"productOffering": {
	  "href": "String",
	  "name": "String",
	  "name": "String",
	  "@type": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem です。productOffering.href	関連エンティティの参照。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
quoteItem で す。productOffering.id	製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.name	関連エンティティの名前。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
quoteItem.quantity	この見積アイテムに要求された数量。 データタイプ：数値
quoteItem.state	見積もり状態の種類 (QuoteStateType)。見積もりのステータス。 データタイプ：文字列
quoteItem.@type	この値は常に QuoteItem です。 データタイプ：文字列
quoteNumber	見積もりにアサインされた見積品目レコード番号。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "role": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	アカウント、連絡先、または顧客を取得する見積もりテーブルSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.role	見積もりのコンテキストでの関係者のロール (アカウント、連絡先、顧客など)。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
requestedQuoteCompletionDate	日時 (DateTime)。この値は、見積もり依頼者が指定した、この見積もりに対する完全な応答を受信する日付を表します。 データタイプ：文字列
state	見積もりアイテムのステータス。 データタイプ：文字列
@type	リソースのタイプ。この値は常に [見積もり] です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例では、指定された見積もりを取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/04ba9004f1
1f3110f8777d7194f166f6" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'userName':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "47e562bad565a610f8774663edf0ac10",
  "quoteNumber": "QT0001001",
  "href":
 "api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/47e562bad565a610f8774663edf0ac10",
  "@type": "Quote",
  "description": "Testing Quote",
  "expectedQuoteCompletionDate": "2025-05-23 11:12:08",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"externalId": "Test_1234",
"quoteDate": "2025-05-20 11:11:13",
"requestedQuoteCompletionDate": "2025-05-23 11:12:08",
"version": "3",
"agreement": [],
"contactMedium": [
 {
  "@type": "GeographicalAddressContactMedium",
  "mediumType": "ShippingAddressRef",
  "locationId": "6774fee611383110f877366201dea64f",
  "city": "Santa Clara",
  "country": "USA",
  "postCode": "94560",
  "stateOrProvince": "CA",
  "street": "222 Star St"
 }
],
"note": [],
"quoteItem": [
 {
  "id": "8be562bad565a610f8774663edf0ac16",
  "@type": "QuoteItem",
  "action": "add",
  "quantity": "1",
  "state": "Draft",
  "product": {
   "@type": "Product",
   "productCharacteristic": [
    {
     "id": "0fe562bad565a610f8774663edf0ac17",
     "name": "Voice Pack",
     "value": "1500 Minutes/Month"
    },
    {
     "id": "4be562bad565a610f8774663edf0ac17",
     "name": "SMS Pack",
     "value": "700 /Month"
    },
    {
     "id": "83e562bad565a610f8774663edf0ac18",
     "name": "Data Pack",
     "value": "20 GB/Month"
    },
    {
     "id": "87e562bad565a610f8774663edf0ac17",
     "name": "Mobile Number",
     "value": ""
    },
    {
     "id": "cfe562bad565a610f8774663edf0ac17",
     "name": "Shipping Address",
     "value": ""
    }
   ],
   "productSpecification": {
    "id": "3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productSpecification/3ee1fdb1c3331010d216b5183c40dd81",
        "name": "Mobile Plan",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
      }
    },
    "productOffering": {
      "id": "2cb5588fc30020105252716b7d40dddd",
      "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/2cb5588fc30020105252716b7d40dddd",
      "name": "All in one mobile plan starting from $49/month",
      "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "quoteItemPrice": [
      {
        "description": "Standard Price List",
        "name": "Standard Price List",
        "priceType": "Recurring",
        "recurringChargePeriod": "",
        "unitOfMeasure": "",
        "unitMarginPercentage": "",
        "price": {
          "totalOneTimePrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "monthlyRecurringPrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "annualRecurringPrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "cumulativeRecurringPrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "cumulativeAnnualRecurringPrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "cumulativeNetPrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "unitMarginAmount": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "unitMarginBasePrice": {
            "unit": "USD",
            "value": 0
          },
          "listPrice": {
            "unit": "USD",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": 0
         },
         "unitCost": {
          "unit": "USD",
          "value": 0
         },
         "unitPrice": {
          "unit": "USD",
          "value": 0
         },
         "dutyFreeAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 0
         },
         "taxIncludedAmount": {
          "unit": "USD",
          "value": 0
         }
        },
        "priceAlteration": []
       }
     ]
   }
 ],
 "relatedParty": [
   {
    "role": "Customer",
    "id": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674",
    "name": "Startech svcs",
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "@referredType": "Organization"
   },
   {
    "role": "CustomerContact",
    "id": "dca96eaa11f43110f877366201dea6c1",
    "name": "Alex Star",
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "@referredType": "Individual"
   }
 ],
 "state": "Draft"
}
```


自動翻訳

見積管理 **API - PATCH /sn_tmf_api/quote_management_api/quote/{id}**

指定された見積もりを更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/quote_management_api/quote/{id}

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/{id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	更新する見積もりのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
contactMedium	連絡先メディアのリスト。見積もり依頼者に関連する連絡先情報。 `"contactMedium": [ { "city": "String", "country": "String", "locationId": "String", "mediumType": "String", "postCode": "String", "stateOrProvince": "String", "street": "String", "@type": "String" } ]`
contactMedium.city	見積もり依頼者が居住する市区町村。 データタイプ：文字列
contactMedium.country	見積もり依頼者が居住する国。 データタイプ：文字列
contactMedium.locationId	場所 [cmn_location] テーブルまたはカスタム住所にリストされている場所のSys_id。 データタイプ：文字列
contactMedium.mediumType	メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先メディアのタイプ。 データタイプ：文字列
contactMedium.postCode	見積もり依頼者の郵便番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
contactMedium.stateOrProvince	見積もり依頼者が所在する都道府県。 データタイプ：文字列
contactMedium.street	見積もり依頼者の番地。 データタイプ：文字列
contactMedium.@type	TMF Open API 標準に従ったメディアのタイプ。たとえば、「 GeographicalAddressContactMedium」のように入力します。 データタイプ：文字列
説明	見積もりの説明。 データタイプ：文字列
注意	見積もりに関連付けられたメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.text	メモの内容。 データタイプ：文字列
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
quoteDate	見積もりが作成された日時。 データタイプ：文字列
見積もりアイテム	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"quoteItem": [ { "action": "String", "id": "String", "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productRelationship": {Object}, "quantity": Number, "state": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> "@type": "String" }]</pre> データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.action	この見積アイテムに対して実行するアクション (追加、変更、削除など)。 データタイプ：文字列
quoteItem.id	見積もりアイテムのSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列

quoteItem.product	見積もりに含まれる製品のリスト。
	<pre>"product": {
	 "characteristic": "String",
	 "specification": "String",
	 "@type": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem.product. 特性	製品特性のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"characteristic": [
	 {
	  "id": "String",
	  "name": "String",
	  "@type": "String",
	  "value": "String"
	 }
	]</pre>
	「製品特性と特性オプションの作成」を参照してください。

quoteItem.product. characteristic.id	製品特性のSys_id。 テーブル:見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic] データタイプ：文字列
quoteItem.product. characteristic.name	製品特性の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
quoteItem.product.characteristic.@type	この値は常に StringCharacteristic です。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
quoteItem.product を指定します。	顧客または関係者の役割を果たすその他の関係者に対して、ProductOffering の形式で外部から提供される有形または無形のオブジェクトの詳細な説明。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.@type	この値は常に Product です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productOffering	製品オファリング参照 (ProductOfferingRef)。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表します。
	
	`"productOffering": {`
	`"href": "String",`
	`"name": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem で す。productOffering.href	関連エンティティの参照。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.id	製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.name	関連エンティティの名前。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productRelationship	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。
	
	`"productRelationship": [`
	`{`
	`"product": "String",`
	`"relationshipType": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	}] データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.productRelationship.製品	製品の参照または値 (ProductRefOrValue)。値によって定義される作成される製品、または参照によって定義される既存の製品。 製品は次のいずれかの基準を満たしています。 • 値で定義された保留中の製品の作成。 • 参照により定義された既存の製品。 データタイプ：文字列
quoteItem.productRelationship.relationshipType	製品がバンドルであり、その中のバンドル製品を説明する場合は「 バンドル」 など、製品の関係のタイプ。 データタイプ：文字列
quoteItem.quantity	この見積アイテムに要求された数量。 データタイプ：数値
quoteItem.state	見積もり状態の種類 (QuoteStateType)。見積もりのステータス。 データタイプ：文字列
quoteItem.@type	この値は常に QuoteItem です。 データタイプ：文字列

relatedParty	注文の連絡先のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"relatedParty": [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@referredType": "String",
	"role": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

relatedParty.id	アカウント、連絡先、または顧客を取得する見積もりテーブルSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.role	見積もりのコンテキストでの関係者のロール (アカウント、連絡先、顧客など)。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
state	見積もりアイテムのステータス。 データタイプ：文字列
@type	リソースのタイプ。この値は常に [見積もり] です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
contactMedium	連絡先メディアのリスト。見積もり依頼者に関連する連絡先情報。 `"contactMedium": [ { "city": "String", "country": "String", "locationId": "String", "mediumType": "String", "postCode": "String", "stateOrProvince": "String", "street": "String", "@type": "String" } ]`
contactMedium.city	見積もり依頼者が居住する市区町村。 データタイプ：文字列
contactMedium.country	見積もり依頼者が居住する国。 データタイプ：文字列
contactMedium.locationId	場所 [cmn_location] テーブルまたはカスタム住所にリストされている場所のSys_id。 データタイプ：文字列
contactMedium.mediumType	メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先メディアのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
contactMedium.postCode	見積もり依頼者の郵便番号。 データタイプ：文字列
contactMedium.stateOrProvince	見積もり依頼者が所在する都道府県。 データタイプ：文字列
contactMedium.street	見積もり依頼者の番地。 データタイプ：文字列
contactMedium.@type	TMF Open API 標準に従ったメディアのタイプ。たとえば、「 GeographicalAddressContactMedium」のように入力します。 データタイプ：文字列
説明	見積もりの説明。 データタイプ：文字列
注意	見積もりに関連付けられたメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.text	メモの内容。 データタイプ：文字列
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
quoteDate	見積もりが作成された日時。 データタイプ：文字列
見積もりアイテム	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"quoteItem": [ { "action": "String", "id": "String", "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productRelationship": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"quantity": Number,
	"state": "String",
	"@type": "String"
	}
	]</pre>
	データタイプ：オブジェクトのアレイ

quoteItem.action	この見積アイテムに対して実行するアクション (追加、変更、削除など)。 データタイプ：文字列
quoteItem.id	見積もりアイテムのSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列

quoteItem.product	見積もりに含まれる製品のリスト。
	<pre>"product": {
	"characteristic": "String",
	"specification": "String",
	"@type": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem.product. 特性	製品特性のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"characteristic": [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@type": "String",
	"value": "String"
	}
	]</pre>
	「製品特性と特性オプションの作成」を参照してください。

quoteItem.product. characteristic.id	製品特性のSys_id。 テーブル:見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic] データタイプ：文字列
quoteItem.product. characteristic.name	製品特性の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
quoteItem.product.characteristic.@type	この値は常に StringCharacteristic です。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
quoteItem.product を指定します。	顧客または関係者の役割を果たすその他の関係者に対して、ProductOffering の形式で外部から提供される有形または無形のオブジェクトの詳細な説明。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.@type	この値は常に Product です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productOffering	製品オファリング参照 (ProductOfferingRef)。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表します。
	
	`"productOffering": {`
	`"href": "String",`
	`"name": "String",`
	`"name": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem です。productOffering.href	関連エンティティの参照。 データタイプ：文字列
quoteItem です。productOffering.id	製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
quoteItem です。productOffering.name	関連エンティティの名前。 データタイプ：文字列
quoteItem です。productOffering.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productRelationship	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。
	
	`"productRelationship": [`
	`{`
	`"product": "String",`
	`"relationshipType": "String"`
	`}`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.productRelationship.製品	製品の参照または値 (ProductRefOrValue)。値によって定義される作成される製品、または参照によって定義される既存の製品。 製品は次のいずれかの基準を満たしています。 • 値で定義された保留中の製品の作成。 • 参照により定義された既存の製品。 データタイプ：文字列
quoteItem.productRelationship.relationshipType	製品がバンドルであり、その中のバンドル製品を説明する場合は「 バンドル」 など、製品の関係のタイプ。 データタイプ：文字列
quoteItem.quantity	この見積アイテムに要求された数量。 データタイプ：数値
quoteItem.state	見積もり状態の種類 (QuoteStateType)。見積もりのステータス。 データタイプ：文字列
quoteItem.@type	この値は常に QuoteItem です。 データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "role": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	アカウント、連絡先、または顧客を取得する見積もりテーブルSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.role	見積もりのコンテキストでの関係者のロール (アカウント、連絡先、顧客など)。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
state	見積もりアイテムのステータス。 データタイプ：文字列
@type	リソースのタイプ。この値は常に [見積もり] です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、見積もりを更新する方法を示します。

```
curl
 "https://k8s0747687-node1.thunder.devsnc.com/api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/cb15734fd5692a10f8774663edf0ac19" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"@type\": \"Quote\",
 \"description\": \"Quote for Internet and OTT Bundle\",
 \"contactMedium\": [
  {
   \"@type\": \"GeographicalAddressContactMedium\",
   \"mediumType\": \"ShippingAddressRef\",
   \"locationId\": \"25ab96060a0a0bb300a6d66ce72095f2\",
   \"city\": \"Santa Clara\",
   \"country\": \"USA\",
   \"postCode\": \"95050\",
   \"stateOrProvince\": \"CA\",
   \"street\": \"2866 Stevens Creek Blvd\"
  }
 ],
 \"note\": [
  {
   \"@type\": \"Note\",
   \"text\": \"This is a quote request following today call\"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
 ],
 \"quoteItem\": [
  {
   \"id\": \"086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba\",
   \"@type\": \"QuoteItem\",
   \"action\": \"add\",
   \"quantity\": \"1\",
   \"state\": \"Draft\",
   \"product\": {
    \"@type\": \"Product\"
   },
   \"productOffering\": {
    \"id\": \"ffeb447211bc3110f877366201dea6df\",
    \"name\": \"Internet and OTT Bundle\",
    \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
   },
   \"productRelationship\": [
    {
     \"product\": \"597bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1b\",
     \"relationshipType\": \"HasChild\"
    },
    {
     \"product\": \"d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1a\",
     \"relationshipType\": \"HasChild\"
    },
    {
     \"product\": \"d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1c\",
     \"relationshipType\": \"HasChild\"
    }
   ]
  },
  {
   \"id\": \"d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1a\",
   \"@type\": \"QuoteItem\",
   \"action\": \"add\",
   \"quantity\": \"1\",
   \"state\": \"Draft\",
   \"product\": {
    \"@type\": \"Product\"
   },
   \"productOffering\": {
    \"id\": \"0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173\",
    \"name\": \"Solana Modem N Series\",
    \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
   },
   \"productRelationship\": [
    {
     \"product\": \"086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba\",
     \"relationshipType\": \"HasParent\"
    }
   ]
  },
  {
   \"id\": \"597bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1b\",
   \"@type\": \"QuoteItem\",
   \"action\": \"add\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"quantity\": \"1\",
  \"state\": \"Draft\",
  \"product\": {
   \"@type\": \"Product\"
  },
  \"productOffering\": {
   \"id\": \"8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140\",
   \"name\": \"Basic internet - 100 Mbps Plan\",
   \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
  },
  \"productRelationship\": [
   {
    \"product\": \"086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba\",
    \"relationshipType\": \"HasParent\"
   }
  ]
 },
 {
  \"id\": \"d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1c\",
  \"@type\": \"QuoteItem\",
  \"action\": \"add\",
  \"quantity\": \"1\",
  \"state\": \"Draft\",
  \"product\": {
   \"@type\": \"Product\"
  },
  \"productOffering\": {
   \"id\": \"62619d9fd0a63110f8770dbf976be180\",
   \"name\": \"Solana Movie streaming channel\",
   \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
  },
  \"productRelationship\": [
   {
    \"product\": \"086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba\",
    \"relationshipType\": \"HasParent\"
   }
  ]
 },
 {
  \"id\": \"797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b\",
  \"@type\": \"QuoteItem\",
  \"action\": \"add\",
  \"quantity\": \"1\",
  \"state\": \"Draft\",
  \"product\": {
   \"@type\": \"Product\",
   \"productCharacteristic\": [
    {
     \"name\": \"Internet breakout\",
     \"value\": \"No\"
    },
    {
     \"name\": \"Quality of Service\",
     \"value\": \"Basic\"
    },
    {
     \"name\": \"Speed\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        \"value\": \"High\"
       }
      ],
      \"productSpecification\": {
       \"id\": \"cd81594e74ae4a10f877468e695efa81\",
       \"name\": \"VPN Site PS\",
       \"@type\": \"ProductSpecificationRef\"
      }
     },
     \"productOffering\": {
      \"id\": \"6c3d1e86a5e20210f8774c9b4be6ce42\",
      \"name\": \"VPN Site\",
      \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
     },
     \"productRelationship\": [
      {
       \"product\": \"7f8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac71\",
       \"relationshipType\": \"HasChild\"
      },
      {
       \"product\": \"bb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac73\",
       \"relationshipType\": \"HasChild\"
      },
      {
       \"product\": \"bf8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac70\",
       \"relationshipType\": \"HasChild\"
      },
      {
       \"product\": \"fb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac72\",
       \"relationshipType\": \"HasChild\"
      }
     ]
    },
    {
     \"id\": \"bf8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac70\",
     \"@type\": \"QuoteItem\",
     \"action\": \"add\",
     \"quantity\": \"1\",
     \"state\": \"Draft\",
     \"product\": {
      \"@type\": \"Product\"
     },
     \"productOffering\": {
      \"id\": \"2c265d4274ee4a10f877468e695efa45\",
      \"name\": \"Maintenance Fee\",
      \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
     },
     \"productRelationship\": [
      {
       \"product\": \"797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b\",
       \"relationshipType\": \"HasParent\"
      }
     ]
    },
    {
     \"id\": \"7f8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac71\",
     \"@type\": \"QuoteItem\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"action\": \"add\",
  \"quantity\": \"1\",
  \"state\": \"Draft\",
  \"product\": {
   \"@type\": \"Product\"
  },
  \"productOffering\": {
   \"id\": \"4466d50674ee4a10f877468e695efa0d\",
   \"name\": \"Security Fee\",
   \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
  },
  \"productRelationship\": [
   {
    \"product\": \"797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b\",
    \"relationshipType\": \"HasParent\"
   }
  ]
 },
 {
  \"id\": \"fb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac72\",
  \"@type\": \"QuoteItem\",
  \"action\": \"add\",
  \"quantity\": \"1\",
  \"state\": \"Draft\",
  \"product\": {
   \"@type\": \"Product\",
   \"productCharacteristic\": [
    {
     \"name\": \"Speed\",
     \"value\": \"High\"
    },
    {
     \"name\": \"Internet breakout\",
     \"value\": \"No\"
    }
   ],
   \"productSpecification\": {
    \"id\": \"ee4f8d8a74ae4a10f877468e695efa3f\",
    \"name\": \"VPN Endpoint PS\",
    \"@type\": \"ProductSpecificationRef\"
   }
  },
  \"productOffering\": {
   \"id\": \"7acc9e46a5e20210f8774c9b4be6ce9e\",
   \"name\": \"VPN Endpoint\",
   \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
  },
  \"productRelationship\": [
   {
    \"product\": \"797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b\",
    \"relationshipType\": \"HasParent\"
   }
  ]
 },
 {
  \"id\": \"bb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac73\",
  \"@type\": \"QuoteItem\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    \"action\": \"add\",
    \"quantity\": \"1\",
    \"state\": \"Draft\",
    \"product\": {
     \"@type\": \"Product\",
     \"productCharacteristic\": [
      {
       \"name\": \"Quality of Service\",
       \"value\": \"Basic\"
      }
     ],
     \"productSpecification\": {
      \"id\": \"3ba0914e74ae4a10f877468e695efa6e\",
      \"name\": \"VPN Firewall PS\",
      \"@type\": \"ProductSpecificationRef\"
     }
    },
    \"productOffering\": {
     \"id\": \"4407d90674ee4a10f877468e695efaab\",
     \"name\": \"VPN Firewall\",
     \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
    },
    \"productRelationship\": [
     {
      \"product\": \"797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b\",
      \"relationshipType\": \"HasParent\"
     }
    ]
   }
  ],
  \"relatedParty\": [
   {
    \"role\": \"Customer\",
    \"id\": \"9e2fd2ee11b43110f877366201dea674\",
    \"name\": \"Startech svcs\",
    \"@type\": \"RelatedPartyRef\",
    \"@referredType\": \"Organization\"
   }
  ],
  \"state\": \"Draft\"
}" \
--user 'userName':'password'
```

応答本文。

```
{
 "@type": "Quote",
 "description": "Quote for Internet and OTT Bundle",
 "contactMedium": [
  {
   "@type": "GeographicalAddressContactMedium",
   "mediumType": "ShippingAddressRef",
   "locationId": "25ab96060a0a0bb300a6d66ce72095f2",
   "city": "Santa Clara",
   "country": "USA",
   "postCode": "95050",
   "stateOrProvince": "CA",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "street": "2866 Stevens Creek Blvd"
   }
  ],
  "note": [
   {
    "@type": "Note",
    "text": "This is a quote request following today call"
   }
  ],
  "quoteItem": [
   {
    "id": "086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba",
    "@type": "QuoteItem",
    "action": "add",
    "quantity": "1",
    "state": "Draft",
    "product": {
     "@type": "Product"
    },
    "productOffering": {
     "id": "ffeb447211bc3110f877366201dea6df",
     "name": "Internet and OTT Bundle",
     "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "product": "597bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1b",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "product": "d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1a",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "product": "d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1c",
      "relationshipType": "HasChild"
     }
    ]
   },
   {
    "id": "d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1a",
    "@type": "QuoteItem",
    "action": "add",
    "quantity": "1",
    "state": "Draft",
    "product": {
     "@type": "Product"
    },
    "productOffering": {
     "id": "0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173",
     "name": "Solana Modem N Series",
     "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "product": "086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba",
      "relationshipType": "HasParent"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ]
  },
  {
   "id": "597bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1b",
   "@type": "QuoteItem",
   "action": "add",
   "quantity": "1",
   "state": "Draft",
   "product": {
    "@type": "Product"
   },
   "productOffering": {
    "id": "8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140",
    "name": "Basic internet - 100 Mbps Plan",
    "@type": "ProductOfferingRef"
   },
   "productRelationship": [
    {
     "product": "086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba",
     "relationshipType": "HasParent"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "d57bab9bd5e1aa10f8774663edf0ac1c",
   "@type": "QuoteItem",
   "action": "add",
   "quantity": "1",
   "state": "Draft",
   "product": {
    "@type": "Product"
   },
   "productOffering": {
    "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
    "name": "Solana Movie streaming channel",
    "@type": "ProductOfferingRef"
   },
   "productRelationship": [
    {
     "product": "086be79bd5e1aa10f8774663edf0acba",
     "relationshipType": "HasParent"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b",
   "@type": "QuoteItem",
   "action": "add",
   "quantity": "1",
   "state": "Draft",
   "product": {
    "@type": "Product",
    "productCharacteristic": [
     {
      "name": "Internet breakout",
      "value": "No"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      {
       "name": "Quality of Service",
       "value": "Basic"
      },
      {
       "name": "Speed",
       "value": "High"
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "cd81594e74ae4a10f877468e695efa81",
      "name": "VPN Site PS",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     }
    },
    "productOffering": {
     "id": "6c3d1e86a5e20210f8774c9b4be6ce42",
     "name": "VPN Site",
     "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "product": "7f8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac71",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "product": "bb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac73",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "product": "bf8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac70",
      "relationshipType": "HasChild"
     },
     {
      "product": "fb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac72",
      "relationshipType": "HasChild"
     }
    ]
   },
   {
    "id": "bf8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac70",
    "@type": "QuoteItem",
    "action": "add",
    "quantity": "1",
    "state": "Draft",
    "product": {
     "@type": "Product"
    },
    "productOffering": {
     "id": "2c265d4274ee4a10f877468e695efa45",
     "name": "Maintenance Fee",
     "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "product": "797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "relationshipType": "HasParent"
     }
    ]
   },
   {
    "id": "7f8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac71",
    "@type": "QuoteItem",
    "action": "add",
    "quantity": "1",
    "state": "Draft",
    "product": {
     "@type": "Product"
    },
    "productOffering": {
     "id": "4466d50674ee4a10f877468e695efa0d",
     "name": "Security Fee",
     "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "product": "797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b",
      "relationshipType": "HasParent"
     }
    ]
   },
   {
    "id": "fb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac72",
    "@type": "QuoteItem",
    "action": "add",
    "quantity": "1",
    "state": "Draft",
    "product": {
     "@type": "Product",
     "productCharacteristic": [
      {
       "name": "Speed",
       "value": "High"
      },
      {
       "name": "Internet breakout",
       "value": "No"
      }
     ],
     "productSpecification": {
      "id": "ee4f8d8a74ae4a10f877468e695efa3f",
      "name": "VPN Endpoint PS",
      "@type": "ProductSpecificationRef"
     }
    },
    "productOffering": {
     "id": "7acc9e46a5e20210f8774c9b4be6ce9e",
     "name": "VPN Endpoint",
     "@type": "ProductOfferingRef"
    },
    "productRelationship": [
     {
      "product": "797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "relationshipType": "HasParent"
       }
      ]
    },
    {
      "id": "bb8c6b1fd5e1aa10f8774663edf0ac73",
      "@type": "QuoteItem",
      "action": "add",
      "quantity": "1",
      "state": "Draft",
      "product": {
       "@type": "Product",
       "productCharacteristic": [
        {
         "name": "Quality of Service",
         "value": "Basic"
        }
       ],
       "productSpecification": {
        "id": "3ba0914e74ae4a10f877468e695efa6e",
        "name": "VPN Firewall PS",
        "@type": "ProductSpecificationRef"
       }
      },
      "productOffering": {
       "id": "4407d90674ee4a10f877468e695efaab",
       "name": "VPN Firewall",
       "@type": "ProductOfferingRef"
      },
      "productRelationship": [
       {
        "product": "797ca71fd5e1aa10f8774663edf0ac2b",
        "relationshipType": "HasParent"
       }
      ]
    }
  ],
  "relatedParty": [
    {
      "role": "Customer",
      "id": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674",
      "name": "Startech svcs",
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "@referredType": "Organization"
    }
  ],
  "state": "Draft",
  "id": "cb15734fd5692a10f8774663edf0ac19",
  "version": "2",
  "quoteDate": "2025-05-21 04:56:50",
  "href": "api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/cb15734fd5692a10f8774663edf0ac19"
}
```


見積管理 **API – POST /sn_tmf_api/quote_management_api/quote**

見積もりを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

新しい見積もりレコードが次のテーブルに作成されます。

- 見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]
- 販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement]
- 見積もりラインアイテム [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item]
- 見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic]
- 見積価格調整 [sn_quote_mgmt_core_pricing_adjustment]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/quote_management_api/quote

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
contactMedium	連絡先メディアのリスト。見積もり依頼者に関連する連絡先情報。 `"contactMedium": [ { "city": "String", "country": "String", "locationId": "String", "mediumType": "String", "postCode": "String", "stateOrProvince": "String", "street": "String", "@type": "String" } ]`
contactMedium.city	見積もり依頼者が居住する市区町村。 データタイプ：文字列
contactMedium.country	見積もり依頼者が居住する国。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
contactMedium.locationId	場所 [cmn_location] テーブルまたはカスタム住所にリストされている場所のSys_id。 データタイプ：文字列
contactMedium.mediumType	メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先メディアのタイプ。 データタイプ：文字列
contactMedium.postCode	見積もり依頼者の郵便番号。 データタイプ：文字列
contactMedium.stateOrProvince	見積もり依頼者が所在する都道府県。 データタイプ：文字列
contactMedium.street	見積もり依頼者の番地。 データタイプ：文字列
contactMedium.@type	TMF Open API 標準に従ったメディアのタイプ。たとえば、「 GeographicalAddressContactMedium」のように入力します。 データタイプ：文字列
説明	見積もりの説明。 データタイプ：文字列
externalId	コンシューマーが提供する見積もりの一意の ID。 データタイプ：文字列
href	見積もりにアクセスするための相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
手記	見積もりに関連付けられたメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.text	メモの内容。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
quoteDate	見積もりが作成された日時。 データタイプ：文字列
見積もりアイテム	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"quoteItem": [ { "action": "String", "id": "String", "product": {Object}, "productOffering": {Object}, "productRelationship": {Object}, "quantity": Number, "state": "String", "@type": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.action	この見積アイテムに対して実行するアクション (追加、変更、削除など)。 データタイプ：文字列
quoteItem.id	見積もりアイテムのSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列
quoteItem.product	見積もりに含まれる製品のリスト。 `"product": { "characteristic": "String", "specification": "String", "@type": "String" }` データタイプ: オブジェクト
quoteItem.product. 特性	製品特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"characteristic": [
	  {
	  "id": "String",
	  "name": "String",
	  "@type": "String",
	  "value": "String"
	  }
	]</pre>
	「製品特性と特性オプションの作成」を参照してください。

quoteItem.product.characteristic.id	製品特性のSys_id。 テーブル:見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic] データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.name	製品特性の名前。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.@type	この値は常に StringCharacteristic です。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.characteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
quoteItem.product を指定します。	顧客または関係者の役割を果たすその他の関係者に対して、ProductOffering の形式で外部から提供される有形または無形のオブジェクトの詳細な説明。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.@type	この値は常に Product です。 データタイプ：文字列

quoteItem.productOffering	製品オファリング参照 (ProductOfferingRef)。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表します。
	<pre>"productOffering": {
	  "href": "String",
	  "name": "String",
	  "name": "String",
	  "@type": "String"
	}</pre>
	データタイプ: オブジェクト

quoteItem です。productOffering.href	関連エンティティの参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.id	製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.name	関連エンティティの名前。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
quoteItem.productRelationship	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"productRelationship": [ { "product": "String", "relationshipType": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.productRelationship.製品	製品の参照または値 (ProductRefOrValue)。値によって定義される作成される製品、または参照によって定義される既存の製品。 製品は次のいずれかの基準を満たしています。 • 値で定義された保留中の製品の作成。 • 参照により定義された既存の製品。 データタイプ：文字列
quoteItem.productRelationship.relationshipType	製品がバンドルであり、その中のバンドル製品を説明する場合は「 `バンドル` 」など、製品の関係のタイプ。 データタイプ：文字列
quoteItem.quantity	この見積アイテムに要求された数量。 データタイプ：数値
quoteItem.state	見積もり状態の種類 (QuoteStateType)。見積もりのステータス。 データタイプ：文字列
quoteItem.@type	この値は常に QuoteItem です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "role": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	アカウント、連絡先、または顧客を取得する見積もりテーブルSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.role	見積もりのコンテキストでの関係者のロール (アカウント、連絡先、顧客など)。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
state	見積もりアイテムのステータス。 データタイプ：文字列
@type	リソースのタイプ。この値は常に [見積もり] です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 考えられる理由: • 空のペイロード。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません：<フィールド名>。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
contactMedium	連絡先メディアのリスト。見積もり依頼者に関連する連絡先情報。 `"contactMedium": [ { "city": "String", "country": "String", "locationId": "String", "mediumType": "String", "postCode": "String", "stateOrProvince": "String", "street": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"@type": "String"
	}
	]</pre>

contactMedium.city	見積もり依頼者が居住する市区町村。 データタイプ：文字列
contactMedium.country	見積もり依頼者が居住する国。 データタイプ：文字列
contactMedium.locationId	場所 [cmn_location] テーブルまたはカスタム住所にリストされている場所のSys_id。 データタイプ：文字列
contactMedium.mediumType	メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先メディアのタイプ。 データタイプ：文字列
contactMedium.postCode	見積もり依頼者の郵便番号。 データタイプ：文字列
contactMedium.stateOrProvince	見積もり依頼者が所在する都道府県。 データタイプ：文字列
contactMedium.street	見積もり依頼者の番地。 データタイプ：文字列
contactMedium.@type	TMF Open API 標準に従ったメディアのタイプ。たとえば、「 GeographicalAddressContactMedium」のように入力します。 データタイプ：文字列
説明	見積もりの説明。 データタイプ：文字列
externalId	コンシューマーが提供する見積もりの一意の ID。 データタイプ：文字列
href	見積もりにアクセスするための相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
手記	見積もりに関連付けられたメモのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"note": [
	  {
	  "text": "String",
	  "@type": "String"
	  }
	]</pre>

note.text	メモの内容。 データタイプ：文字列
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
quoteDate	見積もりが作成された日時。 データタイプ：文字列

見積もりアイテム	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。
	<pre>"quoteItem": [
	  {
	  "action": "String",
	  "id": "String",
	  "product": {Object},
	  "productOffering": {Object},
	  "productRelationship": {Object},
	  "quantity": Number,
	  "state": "String",
	  "@type": "String"
	  }
	]</pre>
	データタイプ：オブジェクトのアレイ

quoteItem.action	この見積アイテムに対して実行するアクション (追加、変更、削除など)。 データタイプ：文字列
quoteItem.id	見積もりアイテムのSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列

quoteItem.product	見積もりに含まれる製品のリスト。
	<pre>"product": {
	  "characteristic": "String",
	  "specification": "String",
	  "@type": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト
quoteItem.product. 特性	製品特性のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String", "name": "String", "@type": "String", "value": "String" } ]` 「製品特性と特性オプションの作成」を参照してください。
quoteItem.product. characteristic.id	製品特性のSys_id。 テーブル:見積品目の特性 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_characteristic] データタイプ：文字列
quoteItem.product. characteristic.name	製品特性の名前。 データタイプ：文字列
quoteItem.product. characteristic.@type	この値は常に StringCharacteristic です。 データタイプ：文字列
quoteItem.product. characteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
quoteItem.product を指定します。	顧客または関係者の役割を果たすその他の関係者に対して、ProductOffering の形式で外部から提供される有形または無形のオブジェクトの詳細な説明。 データタイプ：文字列
quoteItem.product.@type	この値は常に Product です。 データタイプ：文字列
quoteItem.productOffering	製品オファリング参照 (ProductOfferingRef)。製品オファリングは、カタログのプロバイダーから注文可能なエンティティを表します。 `"productOffering": { "href": "String", "name": "String", "name": "String", "@type": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト
quoteItem で す。productOffering.href	関連エンティティの参照。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.id	製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.name	関連エンティティの名前。 データタイプ：文字列
quoteItem で す。productOffering.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
quoteItem.productRelationship	見積もりアイテムのリスト。各見積もりアイテムは、見積もり対象の製品のアクションを記述します。 `"productRelationship": [ { "product": "String", "relationshipType": "String" } ]` データタイプ：オブジェクトのアレイ
quoteItem.productRelationship. 製品	製品の参照または値 (ProductRefOrValue)。値によって定義される作成される製品、または参照によって定義される既存の製品。 製品は次のいずれかの基準を満たしています。 • 値で定義された保留中の製品の作成。 • 参照により定義された既存の製品。 データタイプ：文字列
quoteItem.productRelationship. relationshipType	製品がバンドルであり、その中のバンドル製品を説明する場合は「 バンドル」 など、製品の関係のタイプ。 データタイプ：文字列
quoteItem.quantity	この見積アイテムに要求された数量。 データタイプ：数値
quoteItem.state	見積もり状態の種類 (QuoteStateType)。見積もりのステータス。 データタイプ：文字列
quoteItem.@type	この値は常に QuoteItem です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "role": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	アカウント、連絡先、または顧客を取得する見積もりテーブルSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.role	見積もりのコンテキストでの関係者のロール (アカウント、連絡先、顧客など)。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	この値は常に ProductOfferingRef です。 データタイプ：文字列
state	見積もりアイテムのステータス。 データタイプ：文字列
@type	リソースのタイプ。この値は常に [見積もり] です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

次の例は、見積もりを作成する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl "http://localhost:8080/api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"@type\": \"Quote\",
 \"description\": \"Quote for Internet and OTT Bundle\",
 \"state\": \"Draft\",
 \"externalId\": \"12233\",
 \"contactMedium\": [
  {
   \"@type\": \"GeographicalAddressContactMedium\",
   \"mediumType\": \"ShippingAddressRef\",
   \"locationId\": \"6774fee611383110f877366201dea64f\",
   \"city\": \"Santa Clara\",
   \"country\": \"USA\",
   \"postCode\": \"95050\",
   \"stateOrProvince\": \"CA\",
   \"street\": \"2866 Stevens Creek Blvd\"
  }
 ],
 \"note\": [
  {
   \"@type\": \"Note\",
   \"text\": \"This is a quote request for the Internet and OTT Bundle\"
  }
 ],
 \"quoteItem\": [
  {
   \"id\": \"ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196\",
   \"@type\": \"QuoteItem\",
   \"action\": \"add\",
   \"quantity\": \"1\",
   \"state\": \"Draft\",
   \"product\": {
    \"@type\": \"Product\"
   },
   \"productOffering\": {
    \"id\": \"ffeb447211bc3110f877366201dea6df\",
    \"href\":
 \"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/ffeb447211bc3110f877366201dea
6df\",
    \"name\": \"Internet and OTT Bundle\",
    \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
   },
   \"productRelationship\": [
    {
     \"product\": \"3688d77c4165ae10f8776348db5f91cf\",
     \"relationshipType\": \"HasChild\"
    },
    {
     \"product\": \"3a881b7c4165ae10f8776348db5f911b\",
     \"relationshipType\": \"HasChild\"
    },
    {
     \"product\": \"7e88d77c4165ae10f8776348db5f91fb\",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      \"relationshipType\": \"HasChild\"
     }
    ]
   },
   {
    \"id\": \"3688d77c4165ae10f8776348db5f91cf\",
    \"@type\": \"QuoteItem\",
    \"action\": \"add\",
    \"quantity\": \"1\",
    \"state\": \"Draft\",
    \"product\": {
     \"@type\": \"Product\"
    },
    \"productOffering\": {
     \"id\": \"0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173\",
     \"href\":
\"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173
\",
     \"name\": \"Solana Modem N Series\",
     \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
    },
    \"productRelationship\": [
     {
      \"product\": \"ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196\",
      \"relationshipType\": \"HasParent\"
     }
    ]
   },
   {
    \"id\": \"7e88d77c4165ae10f8776348db5f91fb\",
    \"@type\": \"QuoteItem\",
    \"action\": \"add\",
    \"quantity\": \"1\",
    \"state\": \"Draft\",
    \"product\": {
     \"@type\": \"Product\"
    },
    \"productOffering\": {
     \"id\": \"8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140\",
     \"href\":
\"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140
\",
     \"name\": \"Basic internet - 100 Mbps Plan\",
     \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
    },
    \"productRelationship\": [
     {
      \"product\": \"ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196\",
      \"relationshipType\": \"HasParent\"
     }
    ]
   },
   {
    \"id\": \"3a881b7c4165ae10f8776348db5f911b\",
    \"@type\": \"QuoteItem\",
    \"action\": \"add\",
    \"quantity\": \"1\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    \"state\": \"Draft\",
    \"product\": {
     \"@type\": \"Product\"
    },
    \"productOffering\": {
     \"id\": \"62619d9fd0a63110f8770dbf976be180\",
     \"href\":
 \"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/62619d9fd0a63110f8770dbf976be180
\",
     \"name\": \"Solana Movie streaming channel\",
     \"@type\": \"ProductOfferingRef\"
    },
    \"productRelationship\": [
     {
      \"product\": \"ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196\",
      \"relationshipType\": \"HasParent\"
     }
    ]
   }
 ],
 \"relatedParty\": [
   {
    \"role\": \"Customer\",
    \"id\": \"ab9a0e8b2fc9a610b79db3bf42faf3a6\",
    \"name\": \"Funco Intl\",
    \"@type\": \"RelatedPartyRef\",
    \"@referredType\": \"Organization\"
   }
 ]
}" \
--user 'userName':'password'
```

応答本文。

```
{
 "@type": "Quote",
 "description": "Quote for Internet and OTT Bundle",
 "state": "Draft",
 "externalId": "12233",
 "contactMedium": [
   {
    "@type": "GeographicalAddressContactMedium",
    "mediumType": "ShippingAddressRef",
    "locationId": "6774fee611383110f877366201dea64f",
    "city": "Santa Clara",
    "country": "USA",
    "postCode": "95050",
    "stateOrProvince": "CA",
    "street": "2866 Stevens Creek Blvd"
   }
 ],
 "note": [
   {
    "@type": "Note",
    "text": "This is a quote request for the Internet and OTT Bundle"
   }
 ],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "quoteItem": [
  {
   "id": "ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196",
   "@type": "QuoteItem",
   "action": "add",
   "quantity": "1",
   "state": "Draft",
   "product": {
    "@type": "Product"
   },
   "productOffering": {
    "id": "ffeb447211bc3110f877366201dea6df",
    "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/ffeb447211bc3110f877366201dea6df",
    "name": "Internet and OTT Bundle",
    "@type": "ProductOfferingRef",
    "internalVersion": "1",
    "version": "",
    "internalId": "ffeb447211bc3110f877366201dea6df"
   },
   "productRelationship": [
    {
     "product": "3688d77c4165ae10f8776348db5f91cf",
     "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
     "product": "3a881b7c4165ae10f8776348db5f911b",
     "relationshipType": "HasChild"
    },
    {
     "product": "7e88d77c4165ae10f8776348db5f91fb",
     "relationshipType": "HasChild"
    }
   ]
  },
  {
   "id": "3688d77c4165ae10f8776348db5f91cf",
   "@type": "QuoteItem",
   "action": "add",
   "quantity": "1",
   "state": "Draft",
   "product": {
    "@type": "Product"
   },
   "productOffering": {
    "id": "0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173",
    "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173",
    "name": "Solana Modem N Series",
    "@type": "ProductOfferingRef",
    "internalVersion": "1",
    "version": "",
    "internalId": "0761dd9fd0a63110f8770dbf976be173"
   },
   "productRelationship": [
    {
     "product": "ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "relationshipType": "HasParent"
       }
      ]
    },
    {
      "id": "7e88d77c4165ae10f8776348db5f91fb",
      "@type": "QuoteItem",
      "action": "add",
      "quantity": "1",
      "state": "Draft",
      "product": {
        "@type": "Product"
      },
      "productOffering": {
        "id": "8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140",
        "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140",
        "name": "Basic internet - 100 Mbps Plan",
        "@type": "ProductOfferingRef",
        "internalVersion": "1",
        "version": "",
        "internalId": "8b61dd9fd0a63110f8770dbf976be140"
      },
      "productRelationship": [
        {
          "product": "ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "3a881b7c4165ae10f8776348db5f911b",
      "@type": "QuoteItem",
      "action": "add",
      "quantity": "1",
      "state": "Draft",
      "product": {
        "@type": "Product"
      },
      "productOffering": {
        "id": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
        "href":
"api/sn_tmf_api/catalogmanagement/productOffering/62619d9fd0a63110f8770dbf976be180",
        "name": "Solana Movie streaming channel",
        "@type": "ProductOfferingRef",
        "internalVersion": "1",
        "version": "",
        "internalId": "62619d9fd0a63110f8770dbf976be180"
      },
      "productRelationship": [
        {
          "product": "ea88d77c4165ae10f8776348db5f9196",
          "relationshipType": "HasParent"
        }
      ]
    }
  ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "relatedParty": [
  {
   "role": "Customer",
   "id": "ab9a0e8b2fc9a610b79db3bf42faf3a6",
   "name": "Funco Intl",
   "@type": "RelatedPartyRef",
   "@referredType": "Organization"
  }
 ],
 "id": "acc805bcfff5a610b79dfffffffffe6",
 "href": "api/sn_tmf_api/quote_management_api/quote/acc805bcfff5a610b79dfffffffffe6"
}
```


リモートヘルプ要求 API

リモートヘルプ要求 API は、電子医療記録 (EMR) システムから IT サービス要求とその詳細のリストを作成、表示、およびフェッチするためのエンドポイントを提供します。IT サービス要求は、タスクタイプ (ServiceNow インスタンスのインシデントなど) に関連付けられます。

この API は、 EMR Help アプリケーション (sn_ind_rmt_help) は ServiceNow Store からインストールされます。 ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。

この API のエンドポイントにアクセスするために必要なロール：sn_ind_rmt_help.requester。

リモートヘルプ要求 - POST /remote_help_request/{req_defn_id}

電子医療記録 (EMR) システムデータを、対応する ServiceNow テーブルに挿入します。

タスクのパラメーターと、タスクに関連付けられた要求データテーブルに保持される EMR システムからの追加データに加えて、要求定義 ID を指定する必要があります。2 つのタイプのデータをこのエンドポイントに渡します。1 つ目は要求データで、エンドポイントがリモート要求データ [sn_ind_rmt_help_request_data] テーブルとその関連子テーブルに挿入します。2 つ目は IT サービス要求のタスクパラメーターで、エンドポイントがリモート要求パラメーター [sn_ind_rmt_help_request_param] テーブルにこれを挿入します。要求定義 で定義されたデータまたはフィールドのみがエンドポイントによって処理されます。このデータモデルの詳細については、「 EMR Help データモデル 」を参照してください。

レコードは、要求定義 ID を使用して識別されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_ind_rmt_help/{api_version}/remote_help_request/{req_defn_id}

デフォルトの URL：/api/sn_ind_rmt_help/remote_help_request/{req_defn_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
req_defn_id	要求定義の一意の ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リモート要求定義 [sn_ind_rmt_help_request_defn] テーブルの ID 列。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

request_data	必須です。リモート要求データ [sn_ind_rmt_help_request_data] テーブルとその子テーブルに追加する、EMR システムからの要求データの名前と値のペア。
	
	例：
	
	`"request_data":{`
	`"additional_info": "String",`
	`"application": "String",`
	`"environment": "String",`
	`"issue_type": "String",`
	`"millennium_username": "String",`
	`"position": "String",`
	`"server": "String",`
	`"session_recording_id": "String",`
	`"user_is_physician": "String",`
	`"work_station": "String"`
	`}`
	
	注: *request_data* オブジェクトの要求定義で構成されたパラメーターのみを渡します。他のパラメーターは無視されます。詳細については、「EMR システムのリクエスト定義の設定」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト

source	必須です。要求定義で指定されたエンドポイントを呼び出す EMR システムの名前。 例：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	`"source":"Cerner"` データタイプ：文字列

task_parameters	必須です。IT サービス要求のタスクパラメーターを記述する名前と値のペア。オブジェクトの各要素は、インシデント [incident] テーブルなどの対応するタスクテーブルの列に対応します。
	
	例：
	
	`"task_parameters": {`
	`"caller_id": "String",`
	`"contact_type": "String",`
	`"impact": "String",`
	`"short_description": "String"`
	`}`
	
	注: *task_parameters* オブジェクトの要求定義で構成されたパラメーターのみを渡します。他のパラメーターは無視されます。詳細については、「EMR システムのリクエスト定義の設定」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
result	結果オブジェクト。 データタイプ：オブジェクト `"result": { "code": "String", "error": "String", "errorTranslated": "String", "status": "String", "task_id": "String", "task_table": "String", "warning": "String", "warningTranslated": "String" }`
result.code	*result.status* が failure として返された場合のアプリケーションエラーコード。 データタイプ：文字列
result.error	*result.status* が失敗の場合に含まれるエラーメッセージ。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.errorTranslated	オプションのローカライズされたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.status	応答のステータス。 有効な値： • failure • success データタイプ：文字列
result.task_id	作成されたタスクの sys_ID。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.task_table	要求定義で定義されたタスクが作成されたタスクテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.warning	オプションの警告メッセージ。*result.status* が success の場合に含まれることがあります。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.warningTranslated	オプションのローカライズされた警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

Cerner EMR システムからデータを挿入します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_rmt_help/v1/remote_help_request/sn_it_reque
st"
--request POST \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{
  "source":"Cerner",
  "task_parameters":{
    "short_description":"Unable to load patient data",
    "caller_id":"82d4ecb4db40e8100e28aa594b96195c",
    "impact":"2",
    "contact_type":"email"
  },
  "request_data":{
    "application":"Powerchart",
    "server":"CTXCHSITN453",
    "environment":"CTX24",
    "issue_type":"Helpdesk",
    "millennium_username":"JOHN JASON",
    "position":"Lab Tech",
    "session_recording_id":"s5ds34dd96491b959a35010651896k",
    "user_is_physician":"Yes",
    "work_station":"PC354FLR3STATION7",
    "additional_info":"MRN 222333"
  }
}" \
--user "username":"password"
```

次の出力は成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful response
{
  "result": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   "task_id": "75b09061db2cac100e28aa594b9619fa",
   "status": "success",
   "task_table": "incident",
   "warning": "Ignored invalid fields on table incident : test1",
   "warningTranslated": "Ignored invalid fields on table incident : test1"
  }
}

// Error response
{
     "result": {
     "status": "failure",
     "code": "1001",
     "error": "Invalid request definition: test_request1",
     "errorTranslated": "Invalid request definition: test_request1"
     }
     }
```

リモートヘルプ要求 - **PUT /remote_help_request/{req_defn_id/task/{task_id}**

タスクの指定されたリモート要求データテーブルのレコードを更新します。

タスク sys_id に加えて要求定義 ID を指定して、以前に作成されたリモート要求を更新できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_ind_rmt_help/{api_version}/remote_help_request/{req_defn_id/task/{task_id}

デフォルトの URL：/api/sn_ind_rmt_help/remote_help_request/{req_defn_id/task/{task_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
req_defn_id	要求定義の一意の ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リモート要求定義 [sn_ind_rmt_help_request_defn] テーブルの ID 列。
task_id	更新するタスクの sys_id。このフィールドは EMR システムによって提供されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

request_data	必須です。リモート要求データ [sn_ind_rmt_help_request_data] テーブルまたはその子テーブルを更新する、EMR システムからの要求データの名前と値のペア。
	
	例：
	
	`"request_data": {`
	`"additional_info" : "Please contact my office for more information."`
	`}`
	
	注: *request_data* オブジェクトの要求定義で構成されたパラメーターのみを渡します。他のパラメーターは無視されます。詳細については、「EMR システムのリクエスト定義の設定」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト

source	必須です。要求定義で指定されたエンドポイントを呼び出す EMR システムの名前。 例： `"source":"Cerner"` データタイプ：文字列

task_parameters	必須です。IT サービス要求のタスクパラメーターを記述する名前と値のペア。オブジェクトの各要素は、インシデント [incident] テーブルなどの対応するタスクテーブルの列に対応します。
	
	例：
	
	`"task_parameters": {`
	`"impact":"1",`
	`"contact_type":"phone"`
	`}`
	
	注: *task_parameters* オブジェクトの要求定義で構成されたパラメーターのみを渡します。他のパラメーターは無視されます。詳細については、「EMR システムのリクエスト定義の設定」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

result	結果オブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "code": "String",`
	`  "error": "String",`
	`  "errorTranslated": "String",`
	`  "status": "String",`
	`  "warning": "String",`
	`  "warningTranslated": "String"`
	`}`

result.code	*result.status* が failure として返された場合のアプリケーションエラーコード。 データタイプ：文字列
result.error	*result.status* が失敗の場合に含まれるエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.errorTranslated	オプションのローカライズされたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.status	応答のステータス。 有効な値： • failure • success データタイプ：文字列
result.warning	オプションの警告メッセージ。*result.status* が success の場合に含まれることがあります。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.warningTranslated	オプションのローカライズされた警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

Cerner EMR システムで以前に作成された IT サービス要求を更新します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_rmt_help/v1/remote_help_request/sn_it_reque
st/task/207e57c1db60a410f50fdc5b4b96192e"
--request PUT \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data "{
  "source":"Cerner",
  "task_parameters":{
    "impact":"1",
    "contact_type":"phone"
  },
  "request_data":{
    "additional_info" : "Please contact my office for more information."
  }
}" \
--user "username":"password"
```

次の出力は成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful response
{
  "result": {
    "status": "success"
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}

// Error response
{
    {
    "result": {
    "status": "failure",
    "code": "1018",
    "error": "Record with sys_id 207e57js1db60a410f50fdc5b4b96192e does not exist in table
 incident",
    "errorTranslated": "Record with sys_id 207e57js1db60a410f50fdc5b4b96192e incident does
 not exist in table incident"
    }
    }
    }
```

リモートヘルプ要求 - **GET /remote_help_request/{req_defn_id}**

指定された ID とクエリフィルターに一致するタスクのリストをフェッチします。

注:

- 参照タイプおよび選択肢タイプのフィールドは、常に value と display_value を含む JSON オブジェクトとして返されます。
- DateTime フィールドは文字列として、常に UTC で返されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_ind_rmt_help/{api_version}/remote_help_request/{req_defn_id}

デフォルトの URL：/api/sn_ind_rmt_help/remote_help_request/{req_defn_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
req_defn_id	更新する要求定義の一意の ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リモート要求定義 [sn_ind_rmt_help_request_defn] テーブルの ID 列。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
query	必須。結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。`application/json` のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

result	返される結果：
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "code": "String",`
	`  "error": "String",`
	`  "errorTranslated": "String",`
	`  "status": "String",`
	`  "task_list": [Array],`
	`  "warning": "String",`
	`  "warningTranslated": "String"`
	`}`

result.code	*result.status* が failure として返された場合のアプリケーションエラーコード。 データタイプ：文字列
result.error	*result.status* が失敗の場合に含まれるエラーメッセージ。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.errorTranslated	オプションのローカライズされたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.status	応答のステータス。 可能な値： • failure • success データタイプ：文字列
result.task_list	タスクのリスト。 データタイプ：アレイ
result.warning	オプションの警告メッセージ。*result.status* が success の場合に含まれることがあります。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.warningTranslated	オプションのローカライズされた警告メッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

Cerner EMR システムからデータをフェッチします。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/remote_help_request/v1/sn_it_request/?
query=active=true" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Content-Type: application/json"
{
  "source":"Cerner",
} \
--user "username":"password"
```

次の出力は成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful response
{
  "result": {
    "status": "success",
    "task_list": [
      {
        "number": "INC0010096",
        "short_description": "Unable to load data - 1",
        "assigned_to": {
          "value": "7a381da2dbfb5410f50fdc5b4b9619f2",
          "display_value": "Abel Tuter (IT agent)"
        },
        "opened_at": "2020-11-16 18:37:57",
        "closed_at": "",
        "closed_by": {},
        "state": {
          "value": "2",
          "display_value": "In Progress"
        },
        "priority": {
          "value": "5",
          "display_value": "5 - Planning"
        },
        "resolved_at": "",
        "resolved_by": {},
        "task_id": "207e57c1db60a410f50fdc5b4b96192e"
      },
      {
        "number": "INC0010095",
        "short_description": "Application freezes intermittently 3",
        "assigned_to": {},
        "opened_at": "2020-11-16 18:32:05",
        "closed_at": "",
        "closed_by": {},
        "state": {
          "value": "1",
          "display_value": "New"
        },
        "priority": {
          "value": "5",
          "display_value": "5 - Planning"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      "resolved_at": "",
      "resolved_by": {},
      "task_id": "561d1f8ddb20a410f50fdc5b4b9619da"
    }
   ]
  }
}

// Error response
{
  "result": {
  "status": "failure",
  "code": "1019",
  "error": "Invalid query in the request for table incident",
  "errorTranslated": "Invalid query in the request for table incident"
}
```

リモートヘルプ要求 - GET /remote_help_request/{req_defn_id}/task/{task_id}

task_id で指定された単一のタスクをフェッチします。

要求定義 ID とタスク ID を指定して、タスクの詳細を取得できます。

注:

- 参照タイプおよび選択肢タイプのフィールドは、常に value と display_value を含む JSON オブジェクトとして返されます。
- DateTime フィールドは文字列として、常に UTC で返されます。
- ジャーナルタイプフィールドでは、追加のコメントのみがサポートされます。
- 追加のコメントは、オブジェクトの JSON アレイとして渡し返されます。各オブジェクトは、*created_on*、*created_by*、および *value* フィールドでコメントを表します。最新のコメントが最初に送信されます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_ind_rmt_help/{api_version}/remote_help_request/{req_defn_id}/task/{task_id}

デフォルトの URL：/api/sn_ind_rmt_help/remote_help_request/{req_defn_id}/task/{task_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
req_defn_id	要求定義の一意の ID。 データタイプ：文字列 テーブル:リモート要求定義 [sn_ind_rmt_help_request_defn] テーブルの ID 列。
task_id	返されるタスクの sys_id。このフィールドは EMR システムによって提供されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

result	返される結果：
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "code": "String",`
	`  "error": "String",`
	`  "errorTranslated": "String",`
	`  "status": "String",`
	`  "task_parameters": {Object},`
	`  "warning": "String",`
	`  "warningTranslated": "String"`
	`}`

result.code	*`result.status`* が failure として返された場合のアプリケーションエラーコード。 データタイプ：文字列
result.error	*`result.status`* が失敗の場合に含まれるエラーメッセージ。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.errorTranslated	オプションのローカライズされたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.status	応答のステータス。 可能な値： • failure • success データタイプ：文字列
result.task_parameters	必須です。IT サービス要求のタスクパラメーターを記述する名前と値のペア。オブジェクトの各要素は、インシデント [incident] テーブルなどの対応するタスクテーブルの列に対応します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト
result.warning	オプションの警告メッセージ。*result.status* が success の場合に含まれることがあります。 このメッセージは英語のみです。 データタイプ：文字列
result.warningTranslated	オプションのローカライズされた警告メッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

Cerner EMR システムからデータをフェッチします。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_rmt_help/v1/remote_help_request/sn_it_request/task/207e57c1db60a410f50fdc5b4b96192e"\
--request GET \
--header "Accept: application/json"\
--user "username":"password"
```

次の出力は成功応答とエラー応答の両方を示しています。

```
// Successful response
{
  "result": {
    "status": "success",
    "task_parameters": {
      "number": "INC0010096",
      "short_description": "Unable to load data - 1",
      "state": {
        "value": "2",
      "display_value": "In Progress"
      },
      "assigned_to": {
        "value": "7a381da2dbfb5410f50fdc5b4b9619f2",
        "display_value": "Abel Tuter (IT agent)"
      },
      "priority": {
        "value": "5",
        "display_value": "5 - Planning"
      },
      "caller_id": {
      "value": "82d4ecb4db40e8100e28aa594b96195c",
      "display_value": "Abel Tuter Requester"
    },
    "opened_at": "2020-11-16 18:37:57",
    "closed_at": "",
    "closed_by": {},
    "description": "",
    "impact": {
      "value": "1",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "1 - High"
   },
   "opened_by": {
    "value": "82d4ecb4db40e8100e28aa594b96195c",
    "display_value": "Abel Tuter Requester"
   },
   "close_code": {},
   "close_notes": "",
   "urgency": {
    "value": "3",
    "display_value": "3 - Low"
   },
   "category": {
    "value": "inquiry",
    "display_value": "Inquiry / Help"
   },
   "resolved_at": "",
   "resolved_by": {},
   "comments": [
    {
     "created_on": "2020-11-17 18:20:04",
     "created_by": "Abel Tuter Requester",
     "value": "You can reach me during office hours."
    },
    {
     "created_on": "2020-11-16 18:40:14",
     "created_by": "Abel Tuter Requester",
     "value": "You can reach me during office hours."
    },
    {
     "created_on": "2020-11-16 18:38:29",
     "created_by": "Abel Tuter",
     "value": "Hello there\rName of app please"
    }],
   "task_id": "207e57c1db60a410f50fdc5b4b96192e"
  }
 }
}

// Error response
{
 "result": {
  "status": "failure",
  "code": "1001",
  "error": "Invalid request definition: test_request2",
  "errorTranslated": "Invalid request definition: test_request2"
 }
}
```


リソース在庫オープン API

リソース在庫オープン API は、リソースを作成、取得、および削除するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、次のテーブルのリソースを管理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- ケーブル [cmdb_ci_cable]
- 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder]
- インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card]
- IP アドレス [cmdb_ci_ip_address]
- 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path]
- ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface]
- ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]
- 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link]
- ストランド [cmdb_ci_strand]
- トポロジ [cmdb_ci_topology]
- *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブル、および指定されたテーブルを拡張するすべてのテーブル。
- 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。
- 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。
  - ケーブル [cmdb_ci_cable]
  - 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder]
  - ストランド [cmdb_ci_strand]

この API は、ServiceNow Store で入手可能な Network Inventory Core アプリケーションに含まれています。

この API は `sn_ni_core` 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_ni_core.inventory_integrator ロールが必要です。

この API を拡張して、必須パラメーター、要求本文の検証、およびフィールドマッピングをカスタマイズできます。詳細については、「リソースインベントリオープン API 開発者ガイド」を参照してください。

`リソース在庫オープン` API は、TM Forum Resource Inventory API REST 仕様の ServiceNow® 実装です。この実装は、TMF639 Resource Inventory API User Guide v4.0.1 (2020 年 7 月) に基づいています。

リソース在庫オープン API - DELETE /sn_ni_core/resource/{id}

指定されたリソースレコードを削除します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ni_core/resource/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブルにあります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	• インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブル、および指定されたテーブルを拡張するすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 **注:** IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] テーブルのリソースは、この API を使用して削除できません。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
215	処理のための要求が正常に受信されました。要求は非同期で完了します。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
403	禁止されています。リソースの削除に失敗しました。リソースは、その関連リソースによって必要とされる場合があります。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

この例では、リソースを削除します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_core/resource/54ada05e875c15109a9c0f65dabb3586" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
""
```

リソース在庫オープン **API - GET /sn_ni_core/resource**

すべてのリソースレコードリストを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ni_core/resource

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
@type	必須。取得するリソースタイプのテーブル名。API 呼び出しごとに 1 つのタイプのリソースのみを取得できます。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続) • cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス) • cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブルの名前、または指定されたテーブルを拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースをフィルタリングするために使用する説明。指定された説明を持つリソースのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効な値： • description • href • id • name • note • place • relatedParty • resourceCharacteristic • resourceRelationship • resourceSpecification • startOperatingDate データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	デフォルト：すべてのフィールドを返します。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 デフォルト：20 データタイプ：数値
name	リソースをフィルタリングするために使用する名前。指定された名前を持つリソースのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
offset	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 デフォルト：0 データタイプ：数値
resourceSpecification.id	リソースのフィルタリングに使用するリソース仕様の sys_id。sys_id は、次のいずれかのテーブルにあるモデルのものである必要があります。 • 機器所有者モデル [sn_ni_core_equipment_holder_product_model] • 機器モデル [sn_ni_core_equipment_product_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ni_core_interface_card_product_model] • 論理接続モデル [sn_ni_core_logical_connection_product_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ni_core_network_interface_product_model] • 物理接続モデル [sn_ni_core_physical_connection_product_model] 指定された sys_id に一致するモデルを持つリソースのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、*Content-Range* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。 **注:** レコードの総数が 100,000 を超える場合、このヘッダーは常に 100,000 を返します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
206	部分的なコンテンツ。要求が正常に処理され、ページネーションされた呼び出しで指定されたコンテンツの範囲の一部が返されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	リソースのタイプ。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続) • cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス) • cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定された テーブ 拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースの説明。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブル • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ○ ケーブル [cmdb_ci_cable] ○ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ○ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列
name	リソースの名前。 データタイプ：文字列
note	リソースに関するメモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列
place	リソースのネットワークサイト。 このパラメーターは、ネットワーク サイト、物理接続、または論理接続リ データタイプ: オブジェクト `"place": { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String" }`
place.@referredType	場所のタイプ。この値は常に `GeographicAddress` です。 データタイプ：文字列
place.href	場所レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
place.id	場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]
relatedParty	リソースの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String", "role": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。[タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブルの [タイプ] フィールド。
relatedParty.href	関連するパーティレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
relatedParty.role	関係者のロール。 データタイプ：文字列 テーブル:チーム [cmdb_rel_team] テーブルの [グループタイプ] フィー
resourceCharacteristic	リソースの特性のリスト。次のリソースタイプには、特定のリソース特性 • 物理接続リソースと論理接続リソースには、 ポート A または ポート Z イクルステージステータスが [使用中] の場合は、Port A と Port Z の両 • 機器所有者リソースには、 コンテナタイプの 特性が必要です。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
resourceCharacteristic.name	*@type* パラメーターで指定されたリソーステーブルのフィールド名。model_id、name、network_site、operation_notes、operational_ のフィールド、または sys_id などの sys_ プリフィックスが付いたフィー データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
resourceCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.valueType	値のタイプ。 有効な値： • ブール • 日時 • 浮動小数点数 • integer • ph_number • 参照 • string データタイプ：文字列
resourceRelationship	関連リソースのリスト。次のリソースタイプには、特定の関連リソースが • インターフェイスカードリソースの場合、コンテナタイプがスロットま ソースとの関係が必要です。 • ネットワークインターフェイスリソースの場合は、機器またはインター です。 • コンテナタイプがスロットまたはサブスロットである機器所有者リソー カードリソースとの関係が必要です。 データタイプ：アレイ `"resourceRelationship": [ { "relationshipType": "String", "resource": {Object} } ]`
resourceRelationship.relationshipType	[このリソース記述子]::[関連リソース記述子] 形式の 2 つのリソース間の ば、Contains::Contained by は、関連リソースがこのリソースの子である 記述子の有効な値は、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルの、**Pare** 列にあります。 データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource	関連リソースの詳細。関連リソースは、次のいずれかのリソースタイプで • ケーブル • 設備 • 機器所有者 • インターフェイスカード • 論理接続

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	• ネットワークインターフェイス
	• ネットワークサイト
	• 物理接続
	• ストランド
	• トポロジ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"resource": {`
	`  "id": "String",`
	`  "href": "String"`
	`}`

resourceRelationship.resource.id	関連リソースの sys_id。関連リソースのタイプに応じて、次のいずれかの • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource.href	関連リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列

resourceSpecification	リソース仕様。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"resourceSpecification": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

resourceSpecification.id	リソースの関連モデルの sys_id。モデルのタイプに応じて、次のいずれか • ケーブルモデル [sn_ent_cable_model] • 機器所有者モデル [sn_ent_nw_holder_model] • 設備モデル [sn_ent_nw_equipment_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 論理接続モデル [sn_ent_logical_nw_connection_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 物理接続モデル [sn_ent_physical_nw_connection_model]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ストランドモデル [sn_ent_strand_model] • トポロジモデル [sn_ent_network_topology_model] データタイプ：文字列
startOperatingDate	リソースが最初に運用を開始した日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、最初の 5 つのネットワークサイトリソースレコードの *name*、 *id*、および *href* フィールドを取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_core/resource?@type=cmdb_ci_ni_site&fields=name%2Cid%2Chref&limit=5" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "name": "DALLAS TX CO/HUB",
    "id": "c23683c54051c910f8772175cacd725c",
    "href": "/api/sn_ni_core/resource/c23683c54051c910f8772175cacd725c"
  },
  {
    "name": "PFP LOC F-800",
    "id": "0ac19bc54051c910f8772175cacd724b",
    "href": "/api/sn_ni_core/resource/0ac19bc54051c910f8772175cacd724b"
  },
  {
    "name": "FIBER SERVICE TERMINAL 003",
    "id": "d0541fcd4051c910f8772175cacd72c8",
    "href": "/api/sn_ni_core/resource/d0541fcd4051c910f8772175cacd72c8"
  },
  {
    "name": "270 RUMWOOD MAIN",
    "id": "e6f6df8d4051c910f8772175cacd72b2",
    "href": "/api/sn_ni_core/resource/e6f6df8d4051c910f8772175cacd72b2"
  },
  {
    "name": "3620 CHESTER ROMI48073",
    "id": "917dd8f6870e851079c40f2d0ebb353d",
    "href": "/api/sn_ni_core/resource/917dd8f6870e851079c40f2d0ebb353d"
  }
]
```

自動翻訳

リソース在庫オープン **API - GET /sn_ni_core/resource/{id}**

指定されたリソースレコードを取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ni_core/resource/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブルにあります。 • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブル、および指定されたテーブルを拡張するすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ◦ ケーブル [cmdb_ci_cable] ◦ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ◦ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効な値： • description • href • id • name • note • place

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• relatedParty • resourceCharacteristic • resourceRelationship • resourceSpecification • startOperatingDate データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールドを返します。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	リソースのタイプ。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続) • cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス) • cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ 拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースの説明。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブル • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ◦ ケーブル [cmdb_ci_cable] ◦ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ◦ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列
name	リソースの名前。 データタイプ：文字列
note	リソースに関するメモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列
place	リソースのネットワークサイト。 このパラメーターは、ネットワーク サイト、物理接続、または論理接続リ データタイプ: オブジェクト `"place": { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String" }`
place.@referredType	場所のタイプ。この値は常に `GeographicAddress` です。 データタイプ：文字列
place.href	場所レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
place.id	場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]
relatedParty	リソースの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String", "role": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。[タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブルの [タイプ] フィールド。
relatedParty.href	関連するパーティレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
resourceCharacteristic	リソースの特性のリスト。次のリソースタイプには、特定のリソース特性 • 物理接続リソースと論理接続リソースには、 ポート A または ポート Z イクルステージステータスが [使用中] の場合は、Port A と Port Z の両 • 機器所有者リソースには、 コンテナタイプの 特性が必要です。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
resourceCharacteristic.name	*@type* パラメーターで指定されたリソーステーブルのフィールド名。model_id、name、network_site、operation_notes、operational_のフィールド、または sys_id などの sys_ プリフィックスが付いたフィー データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.value	特性の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.valueType	値のタイプ。 有効な値： • ブール • 日時 • 浮動小数点数 • integer • ph_number • 参照 • string データタイプ：文字列
resourceRelationship	関連リソースのリスト。次のリソースタイプには、特定の関連リソースが • インターフェイスカードリソースの場合、コンテナタイプがスロットま ソースとの関係が必要です。 • ネットワークインターフェイスリソースの場合は、機器またはインター です。 • コンテナタイプがスロットまたはサブスロットである機器所有者リソー カードリソースとの関係が必要です。 データタイプ：アレイ `"resourceRelationship": [ { "relationshipType": "String", "resource": {Object} } ]`
resourceRelationship.relationshipType	[このリソース記述子]::[関連リソース記述子] 形式の 2 つのリソース間の ば、Contains::Contained by は、関連リソースがこのリソースの子である 記述子の有効な値は、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルの、**Pare** 列にあります。 データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource	関連リソースの詳細。関連リソースは、次のいずれかのリソースタイプで • ケーブル • 設備 • 機器所有者 • インターフェイスカード • 論理接続 • ネットワークインターフェイス • ネットワークサイト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	• 物理接続
	• ストランド
	• トポロジ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"resource": {`
	`  "id": "String",`
	`  "href": "String"`
	`}`

resourceRelationship.resource.id	関連リソースの sys_id。関連リソースのタイプに応じて、次のいずれかの • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource.href	関連リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列

resourceSpecification	リソース仕様。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"resourceSpecification": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

resourceSpecification.id	リソースの関連モデルの sys_id。モデルのタイプに応じて、次のいずれか • ケーブルモデル [sn_ent_cable_model] • 機器所有者モデル [sn_ent_nw_holder_model] • 設備モデル [sn_ent_nw_equipment_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 論理接続モデル [sn_ent_logical_nw_connection_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 物理接続モデル [sn_ent_physical_nw_connection_model] • ストランドモデル [sn_ent_strand_model] • トポロジモデル [sn_ent_network_topology_model]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
startOperatingDate	リソースが最初に運用を開始した日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、指定されたリソースレコードを取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_core/resource/915da8e140ddc910f8772175cacd72de" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "href": "/api/sn_ni_core/resource/915da8e140ddc910f8772175cacd72de",
  "id": "915da8e140ddc910f8772175cacd72de",
  "name": "DLLSTXMR/ESS7450/IOM-01/MDA-01/NI-01",
  "place": {
    "id": "c23683c54051c910f8772175cacd725c",
    "href": "/api/now/table/cmdb_ci_ni_site/c23683c54051c910f8772175cacd725c",
    "@referredType": "GeographicAddress"
  },
  "resourceCharacteristic": [
    {
      "name": "attested",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "availability",
      "valueType": "string",
      "value": "used"
    },
    {
      "name": "cabled",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "can_print",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "connector_type",
      "valueType": "string",
      "value": "sc"
    },
    {
      "name": "cost_cc",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "valueType": "string",
      "value": "USD"
    },
    {
      "name": "equipment_clli",
      "valueType": "string",
      "value": "DLLSTXESS01"
    },
    {
      "name": "fault_count",
      "valueType": "integer",
      "value": "0"
    },
    {
      "name": "install_status",
      "valueType": "integer",
      "value": "1"
    },
    {
      "name": "life_cycle_stage",
      "valueType": "reference",
      "value": "Operational"
    },
    {
      "name": "life_cycle_stage_status",
      "valueType": "reference",
      "value": "In Use"
    },
    {
      "name": "manufacturer",
      "valueType": "reference",
      "value": "a2f6a4914055c910f8772175cacd723a"
    },
    {
      "name": "monitor",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "network_domain",
      "valueType": "string",
      "value": "core"
    },
    {
      "name": "ni_type",
      "valueType": "reference",
      "value": "646cf25fe42e0510f877e70ec9bcaca8"
    },
    {
      "name": "port_bandwidth",
      "valueType": "reference",
      "value": "ff39ae92eb900110700ca73bc152286d"
    },
    {
      "name": "replaceable",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "name": "skip_sync",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "telco_equipment",
      "valueType": "reference",
      "value": "583e7b95405dc910f8772175cacd7292"
    },
    {
      "name": "unverified",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "virtual",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    }
  ],
  "resourceRelationship": [
    {
      "relationshipType": "Contained by::Contains",
      "resource": {
        "id": "81baac6140ddc910f8772175cacd728e",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/81baac6140ddc910f8772175cacd728e"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contained by::Contains",
      "resource": {
        "id": "bf624bc640194d10f8772175cacd7225",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/bf624bc640194d10f8772175cacd7225"
      }
    }
  ],
  "resourceSpecification": {
    "id": "980416b0874e8110d28eb259dabb356b",
    "href":
 "/api/now/table/sn_ni_core_network_inventory_product_model/980416b0874e8110d28eb259d
abb356b",
    "@referredType": "NetworkInterfaceModel"
  },
  "@type": "cmdb_ci_ni_interface"
}
```


リソースインベントリオープン **API - PATCH /sn_ni_core/resource/{id}**

指定されたリソースレコードを更新します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ni_core/resource/{id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブルにあります。 • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブル、および指定されたテーブルを拡張するすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ◦ ケーブル [cmdb_ci_cable] ◦ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ◦ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
@type	リソースのタイプ。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス) • cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ 拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースの説明。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
name	リソースの名前。 データタイプ：文字列
note	リソースに関するメモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	*note* パラメーターが使用される場合は必須です。 メモのテキスト。 データタイプ：文字列
place	リソースのネットワークサイト。 このパラメーターは、ネットワーク サイト、物理接続、または論理接続リ データタイプ: オブジェクト `"place": { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String" }`
place.@referredType	場所のタイプ。この値は常に GeographicAddress です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
place.href	場所レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
place.id	*place* パラメーターが使用される場合は必須です。 場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]
relatedParty	リソースの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String", "role": "String" } ]` **注:** このエンドポイントでは、リソースからの relatedParty レコー コードは、Teams [cmdb_rel_team] テーブルから手動で検索できま
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。[タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブルの [タイプ] フィールド。
relatedParty.href	関連するパーティレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	*relatedParty* パラメーターが使用される場合は必須です。 関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
relatedParty.role	関係者のロール。 データタイプ：文字列 テーブル:チーム [cmdb_rel_team] テーブルの [グループタイプ] フィー
resourceCharacteristic	リソースの特性のリスト。次のリソースタイプには、特定のリソース特性 • 物理接続リソースと論理接続リソースには、 ポート A または ポート Z イクルステージステータスが [使用中] の場合は、Port A と Port Z の両 • 機器所有者リソースには、 コンテナタイプの 特性が必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
resourceCharacteristic.name	*resourceCharacteristic* パラメーターが使用される場合は必須です。*@type* パラメーターで指定されたリソーステーブルのフィールド名。model_id、name、network_site、operation_notes、operational_ のフィールド、または sys_id などの sys_ プリフィックスが付いたフィー データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.value	*resourceCharacteristic* パラメーターが使用される場合は必須です。特性の値。 データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.valueType	値のタイプ。 有効な値： • ブール • 日時 • 浮動小数点数 • integer • ph_number • 参照 • string データタイプ：文字列
resourceRelationship	関連リソースのリスト。次のリソースタイプには、特定の関連リソースが • インターフェイスカードリソースの場合、コンテナタイプがスロットま ソースとの関係が必要です。 • ネットワークインターフェイスリソースの場合は、機器またはインター です。 • コンテナタイプがスロットまたはサブスロットである機器所有者リソー カードリソースとの関係が必要です。 データタイプ：アレイ `"resourceRelationship": [ { "relationshipType": "String", "resource": {Object}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
resourceRelationship.relationshipType	*resourceRelationship* パラメーターが使用される場合は必須です。 [このリソース記述子]::[関連リソース記述子] 形式の 2 つのリソース間の ば、Contains::Contained by は、関連リソースがこのリソースの子である 記述子の有効な値は、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルの、**Par** 列にあります。 データタイプ：文字列

resourceRelationship.resource	*resourceRelationship* パラメーターが使用される場合は必須です。
	関連リソースの詳細。関連リソースは、次のいずれかのリソースタイプで
	• ケーブル
	• 設備
	• 機器所有者
	• インターフェイスカード
	• 論理接続
	• ネットワークインターフェイス
	• ネットワークサイト
	• 物理接続
	• ストランド
	• トポロジ
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"resource": {
	  "id": "String",
	  "href": "String"
	}</pre>

resourceRelationship.resource.id	*resourceRelationship* パラメーターが使用される場合は必須です。 関連リソースの sys_id。関連リソースのタイプに応じて、次のいずれかの • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
resourceRelationship.resource.href	関連リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列

resourceSpecification	リソース仕様。
	データタイプ: オブジェクト
	`"resourceSpecification": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

resourceSpecification.id	*resourceSpecification* パラメーターが使用される場合は必須です。 リソースの関連モデルの sys_id。モデルのタイプに応じて、次のいずれか • ケーブルモデル [sn_ent_cable_model] • 機器所有者モデル [sn_ent_nw_holder_model] • 設備モデル [sn_ent_nw_equipment_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 論理接続モデル [sn_ent_logical_nw_connection_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 物理接続モデル [sn_ent_physical_nw_connection_model] • ストランドモデル [sn_ent_strand_model] • トポロジモデル [sn_ent_network_topology_model] データタイプ：文字列
startOperatingDate	リソースが最初に運用を開始した日時。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/merge-patch+json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
415	要求本文がサポートされていない形式であるか、Content-Type 要求ヘッダーが正しく設定されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
@type	リソースのタイプ。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続) • cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス) • cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ 拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブル • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ○ ケーブル [cmdb_ci_cable] ○ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ○ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列
name	リソースの名前。 データタイプ：文字列
note	リソースに関するメモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列
place	リソースのネットワークサイト。 このパラメーターは、ネットワーク サイト、物理接続、または論理接続リ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"place": { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String" }`
place.@referredType	場所のタイプ。この値は常に GeographicAddress です。 データタイプ：文字列
place.href	場所レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
place.id	場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]
relatedParty	リソースの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String", "role": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。[タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブルの [タイプ] フィールド。
relatedParty.href	関連するパーティレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
relatedParty.role	関係者のロール。 データタイプ：文字列 テーブル:チーム [cmdb_rel_team] テーブルの [グループタイプ] フィー
resourceCharacteristic	リソースの特性のリスト。次のリソースタイプには、特定のリソース特性

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	• 物理接続リソースと論理接続リソースには、 ポート A または ポート Z
	イクルステージステータスが [使用中] の場合は、Port A と Port Z の両
	• 機器所有者リソースには、 コンテナタイプの 特性が必要です。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"resourceCharacteristic": [
	{
	"name": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String"
	}
	]

resourceCharacteristic.name	*@type* パラメーターで指定されたリソーステーブルのフィールド 名。model_id、name、network_site、operation_notes、operational_ のフィールド、または sys_id などの sys_ プリフィックスが付いたフィー データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.valueType	値のタイプ。 有効な値： • ブール • 日時 • 浮動小数点数 • integer • ph_number • 参照 • string データタイプ：文字列
resourceRelationship	関連リソースのリスト。次のリソースタイプには、特定の関連リソースが • インターフェイスカードリソースの場合、コンテナタイプがスロットま ソースとの関係が必要です。 • ネットワークインターフェイスリソースの場合は、機器またはインター です。 • コンテナタイプがスロットまたはサブスロットである機器所有者リソー カードリソースとの関係が必要です。 データタイプ：アレイ "resourceRelationship": [{ "relationshipType": "String", "resource": {Object}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
resourceRelationship.relationshipType	[このリソース記述子]::[関連リソース記述子] 形式の 2 つのリソース間の ば、Contains::Contained by は、関連リソースがこのリソースの子である 記述子の有効な値は、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルの、**Pare** 列にあります。 データタイプ：文字列

resourceRelationship.resource	関連リソースの詳細。関連リソースは、次のいずれかのリソースタイプで
	• ケーブル
	• 設備
	• 機器所有者
	• インターフェイスカード
	• 論理接続
	• ネットワークインターフェイス
	• ネットワークサイト
	• 物理接続
	• ストランド
	• トポロジ
	
	データタイプ: オブジェクト
	"resource": {
	"id": "String",
	"href": "String"
	}

resourceRelationship.resource.id	関連リソースの sys_id。関連リソースのタイプに応じて、次のいずれかの • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource.href	関連リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
resourceSpecification	リソース仕様。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"resourceSpecification": { "id": "String" }`
resourceSpecification.id	リソースの関連モデルの sys_id。モデルのタイプに応じて、次のいずれか • ケーブルモデル [sn_ent_cable_model] • 機器所有者モデル [sn_ent_nw_holder_model] • 設備モデル [sn_ent_nw_equipment_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 論理接続モデル [sn_ent_logical_nw_connection_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 物理接続モデル [sn_ent_physical_nw_connection_model] • ストランドモデル [sn_ent_strand_model] • トポロジモデル [sn_ent_network_topology_model] データタイプ：文字列
startOperatingDate	リソースが最初に運用を開始した日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、リソースの名前を更新します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_ni_core/resource/583e7b95405dc910f8772175cacd7292" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type: application/merge-patch+json" \
--user 'username':'password' \
--data '{"name": "new name"}'
```

応答本文。

```
{
  "href": "/api/sn_ni_core/resource/583e7b95405dc910f8772175cacd7292",
  "id": "583e7b95405dc910f8772175cacd7292",
  "name": "new name",
  "note": [
    {
      "text": "TECHNICIAN SCHECULED TO BE ONSITE THE WEEK OF APRIL 4, 2022."
    }
  ],
  "place": {
    "id": "c23683c54051c910f8772175cacd725c",
    "href": "/api/now/table/cmdb_ci_ni_site/c23683c54051c910f8772175cacd725c",
    "@referredType": "GeographicAddress"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
},
"resourceCharacteristic": [
 {
  "name": "alarmable",
  "valueType": "boolean",
  "value": "true"
 },
 {
  "name": "attested",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "can_hub",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "can_partitionvlans",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "can_print",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "can_route",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "can_switch",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "comments",
  "valueType": "string",
  "value": "ETHERNET SWITCH"
 },
 {
  "name": "cost_cc",
  "valueType": "string",
  "value": "USD"
 },
 {
  "name": "cpu_count",
  "valueType": "integer",
  "value": "1"
 },
 {
  "name": "equipment_clli",
  "valueType": "string",
  "value": "DLLSTXESS01"
 },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "name": "fault_count",
  "valueType": "integer",
  "value": "0"
},
{
  "name": "firmware_manufacturer",
  "valueType": "reference",
  "value": "0c441abbc6112275000025157c651c89"
},
{
  "name": "firmware_version",
  "valueType": "string",
  "value": "A09DX887"
},
{
  "name": "hardware_status",
  "valueType": "string",
  "value": "installed"
},
{
  "name": "install_status",
  "valueType": "integer",
  "value": "1"
},
{
  "name": "internet_facing",
  "valueType": "boolean",
  "value": "true"
},
{
  "name": "inventory_category",
  "valueType": "string",
  "value": "equipment"
},
{
  "name": "last_service_date",
  "valueType": "datetime",
  "value": "2022-02-18T16:36:54.000Z"
},
{
  "name": "life_cycle_stage",
  "valueType": "reference",
  "value": "Deploy"
},
{
  "name": "life_cycle_stage_status",
  "valueType": "reference",
  "value": "Reserved"
},
{
  "name": "managed_by",
  "valueType": "reference",
  "value": "46c9e158a9fe198101d44d0d22cb640d"
},
{
  "name": "manufacturer",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "valueType": "reference",
  "value": "b7e831bdc0a80169015ae101f3c4d6cd"
 },
 {
  "name": "model_number",
  "valueType": "string",
  "value": "7450ESS-1"
 },
 {
  "name": "monitor",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "network_domain",
  "valueType": "string",
  "value": "core"
 },
 {
  "name": "ni_function",
  "valueType": "reference",
  "value": "2d22153940990d10f8772175cacd728b"
 },
 {
  "name": "ni_role",
  "valueType": "reference",
  "value": "c68e3f15405dc910f8772175cacd72f1"
 },
 {
  "name": "ni_type",
  "valueType": "reference",
  "value": "3772e8d54015c910f8772175cacd721c"
 },
 {
  "name": "ram",
  "valueType": "integer",
  "value": "3000"
 },
 {
  "name": "replaceable",
  "valueType": "boolean",
  "value": "true"
 },
 {
  "name": "serial_number",
  "valueType": "string",
  "value": "7894564568225"
 },
 {
  "name": "skip_sync",
  "valueType": "boolean",
  "value": "false"
 },
 {
  "name": "spare",
  "valueType": "boolean",
  "value": "true"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "name": "template_id",
      "valueType": "reference",
      "value": "49433535e5d28110f877657a33339131"
    },
    {
      "name": "unit_position",
      "valueType": "integer",
      "value": "2"
    },
    {
      "name": "unverified",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    }
  ],
  "resourceRelationship": [
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "f5d1c429405dc910f8772175cacd723f",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/f5d1c429405dc910f8772175cacd723f"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "d6e100e5405dc910f8772175cacd72e9",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/d6e100e5405dc910f8772175cacd72e9"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contained by::Contains",
      "resource": {
        "id": "5b10e8154015c910f8772175cacd724d",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/5b10e8154015c910f8772175cacd724d"
      }
    }
  ],
  "resourceSpecification": {
    "id": "0ae34df1e5528110f877657a33339119",
    "href": "/api/now/table/cmdb_model/0ae34df1e5528110f877657a33339119",
    "@referredType": "EquipmentModel"
  },
  "@type": "cmdb_ci_ni_telco_equipment"
}
```


リソース在庫オープン **API - POST /sn_ni_core/resource**

リソースレコードを作成します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ni_core/resource

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	リソースのタイプ。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続) • cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス) • cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ 拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースの説明。 データタイプ：文字列
name	必須です。 リソースの名前。 データタイプ：文字列

note	リソースに関するメモのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"note": [`
	`  {`
	`  "text": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
note.text	*note* パラメーターが使用される場合は必須です。 メモのテキスト。 データタイプ：文字列

place	コンテナタイプがケージ、ベイ、キャビネット、ラック、ラインアップ、
	る機器ホルダーリソースに必要です。すべての機器リソースに必要です。
	リソースのネットワークサイト。
	
	このパラメーターは、ネットワーク サイト、物理接続、または論理接続リ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"place": {
	  "@referredType": "String",
	  "href": "String",
	  "id": "String"
	}</pre>

place.@referredType	場所のタイプ。この値は常に GeographicAddress です。 データタイプ：文字列
place.href	場所レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
place.id	*place* パラメーターが使用される場合は必須です。 場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]

relatedParty	リソースの連絡先に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"relatedParty": [
	  {
	  "@referredType": "String",
	  "href": "String",
	  "id": "String",
	  "role": "String"
	  }
	]</pre>

relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。[タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブルの [タイプ] フィールド。
relatedParty.href	関連するパーティレコードへの相対リンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.id	*relatedParty* パラメーターが使用される場合は必須です。 関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
resourceCharacteristic	リソースの特性のリスト。次のリソースタイプには、特定のリソース特性 • 物理接続リソースと論理接続リソースには、 ポート A または ポート Z イクルステージステータスが [使用中] の場合は、Port A と Port Z の両 • 機器所有者リソースには、 コンテナタイプの 特性が必要です。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
resourceCharacteristic.name	*resourceCharacteristic* パラメーターが使用される場合は必須です。 *@type* パラメーターで指定されたリソーステーブルのフィールド 名。model_id、name、network_site、operation_notes、operational_ のフィールド、または sys_id などの sys_ プリフィックスが付いたフィー データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.value	*resourceCharacteristic* パラメーターが使用される場合は必須です。 特性の値。 データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.valueType	値のタイプ。 有効な値： • ブール • 日時 • 浮動小数点数 • integer • ph_number • 参照 • string データタイプ：文字列
resourceRelationship	関連リソースのリスト。次のリソースタイプには、特定の関連リソースが

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• インターフェイスカードリソースの場合、コンテナタイプがスロットま ソースとの関係が必要です。 • ネットワークインターフェイスリソースの場合は、機器またはインター です。 • コンテナタイプがスロットまたはサブスロットである機器所有者リソー カードリソースとの関係が必要です。 データタイプ：アレイ `"resourceRelationship": [ { "relationshipType": "String", "resource": {Object} } ]`
resourceRelationship.relationshipType	*resourceRelationship* パラメーターが使用される場合は必須です。 [このリソース記述子]::[関連リソース記述子] 形式の 2 つのリソース間の ば、Contains::Contained by は、関連リソースがこのリソースの子である 記述子の有効な値は、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルの、**Pare** 列にあります。 データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource	*resourceRelationship* パラメーターが使用される場合は必須です。 関連リソースの詳細。関連リソースは、次のいずれかのリソースタイプで • ケーブル • 設備 • 機器所有者 • インターフェイスカード • 論理接続 • ネットワークインターフェイス • ネットワークサイト • 物理接続 • ストランド • トポロジ データタイプ: オブジェクト `"resource": { "id": "String", "href": "String" }`
resourceRelationship.resource.id	*resourceRelationship* パラメーターが使用される場合は必須です。 関連リソースの sys_id。関連リソースのタイプに応じて、次のいずれかの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *`sn_ni_core.equipment_tables`* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource.href	関連リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列

resourceSpecification	リソース仕様。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"resourceSpecification": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

resourceSpecification.id	*`resourceSpecification`* パラメーターが使用される場合は必須です。 リソースの関連モデルの sys_id。モデルのタイプに応じて、次のいずれか • ケーブルモデル [sn_ent_cable_model] • 機器所有者モデル [sn_ent_nw_holder_model] • 設備モデル [sn_ent_nw_equipment_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 論理接続モデル [sn_ent_logical_nw_connection_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 物理接続モデル [sn_ent_physical_nw_connection_model] • ストランドモデル [sn_ent_strand_model] • トポロジモデル [sn_ent_network_topology_model] データタイプ：文字列
startOperatingDate	リソースが最初に運用を開始した日時。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
場所	作成されたリソースの URL。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
215	処理のための要求が正常に受信されました。要求は非同期で完了します。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	リソースのタイプ。 有効な値： • cmdb_ci_cable (ケーブル) • cmdb_ci_interface_card (インターフェイスカード) • cmdb_ci_ip_address (IP アドレス) • cmdb_ci_ni_logical_path (論理接続) • cmdb_ci_ni_interface (ネットワークインターフェイス)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• cmdb_ci_ni_site (ネットワークサイト) • cmdb_ci_ni_physical_link (物理接続) • cmdb_ci_strand (ストランド) • cmdb_ci_topology (トポロジ) • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ 拡張するテーブルの名前。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
description	リソースの説明。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	リソースの sys_id。リソースのタイプに応じて、次のいずれかのテーブル • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ○ ケーブル [cmdb_ci_cable] ○ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ○ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列
name	リソースの名前。 データタイプ：文字列
note	リソースに関するメモのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列
place	リソースのネットワークサイト。 このパラメーターは、ネットワーク サイト、物理接続、または論理接続リ データタイプ: オブジェクト `"place": { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String" }`
place.@referredType	場所のタイプ。この値は常に GeographicAddress です。 データタイプ：文字列
place.href	場所レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
place.id	場所レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]
relatedParty	リソースの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "href": "String", "id": "String", "role": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。[タイプ] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:グループ [sys_user_group] テーブルの [タイプ] フィールド。
relatedParty.href	関連するパーティレコードへの相対リンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]
resourceCharacteristic	リソースの特性のリスト。次のリソースタイプには、特定のリソース特性 • 物理接続リソースと論理接続リソースには、 ポート A または ポート Z イクルステージステータスが [使用中] の場合は、Port A と Port Z の両 • 機器所有者リソースには、 コンテナタイプの 特性が必要です。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
resourceCharacteristic.name	*@type* パラメーターで指定されたリソーステーブルのフィールド名。model_id、name、network_site、operation_notes、operational_のフィールド、または sys_id などの sys_ プリフィックスが付いたフィー データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列
resourceCharacteristic.valueType	値のタイプ。 有効な値： • ブール • 日時 • 浮動小数点数 • integer • ph_number • 参照 • string データタイプ：文字列
resourceRelationship	関連リソースのリスト。次のリソースタイプには、特定の関連リソースが

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• インターフェイスカードリソースの場合、コンテナタイプがスロットま ソースとの関係が必要です。 • ネットワークインターフェイスリソースの場合は、機器またはインター です。 • コンテナタイプがスロットまたはサブスロットである機器所有者リソー カードリソースとの関係が必要です。 データタイプ：アレイ `"resourceRelationship": [ { "relationshipType": "String", "resource": {Object} } ]`
resourceRelationship.relationshipType	[このリソース記述子]::[関連リソース記述子] 形式の 2 つのリソース間の ば、Contains::Contained by は、関連リソースがこのリソースの子である 記述子の有効な値は、CI 関係タイプ [cmdb_rel_type] テーブルの、**Par** 列にあります。 データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource	関連リソースの詳細。関連リソースは、次のいずれかのリソースタイプで • ケーブル • 設備 • 機器所有者 • インターフェイスカード • 論理接続 • ネットワークインターフェイス • ネットワークサイト • 物理接続 • ストランド • トポロジ データタイプ: オブジェクト `"resource": { "id": "String", "href": "String" }`
resourceRelationship.resource.id	関連リソースの sys_id。関連リソースのタイプに応じて、次のいずれかの • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブ るすべてのテーブル。 • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル データタイプ：文字列
resourceRelationship.resource.href	関連リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列

resourceSpecification	リソース仕様。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"resourceSpecification": {`
	`  "id": "String"`
	`}`

resourceSpecification.id	リソースの関連モデルの sys_id。モデルのタイプに応じて、次のいずれか • ケーブルモデル [sn_ent_cable_model] • 機器所有者モデル [sn_ent_nw_holder_model] • 設備モデル [sn_ent_nw_equipment_model] • インターフェイスカードモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 論理接続モデル [sn_ent_logical_nw_connection_model] • ネットワークインターフェイスモデル [sn_ent_nw_interface_model] • 物理接続モデル [sn_ent_physical_nw_connection_model] • ストランドモデル [sn_ent_strand_model] • トポロジモデル [sn_ent_network_topology_model] データタイプ：文字列
startOperatingDate	リソースが最初に運用を開始した日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、コロラド州デンバーにネットワークサイトを作成します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_core/resource" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"name\": \"DENVER CO CO/HUB\",
  \"note\": [
    {
      \"text\": \"Cisco maintenance team onsite June 22, 2022.\"
    }
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
],
\"resourceCharacteristic\": [
 {
  \"name\": \"attested\",
  \"valueType\": \"boolean\",
  \"value\": \"false\"
 },
 {
  \"name\": \"can_print\",
  \"valueType\": \"boolean\",
  \"value\": \"false\"
 },
 {
  \"name\": \"clli_code\",
  \"valueType\": \"string\",
  \"value\": \"DNVRCOMR02T\"
 },
 {
  \"name\": \"comments\",
  \"valueType\": \"string\",
  \"value\": \"Site is scheduled for diesel generator test July 13, 2022 at 9am CST.\"
 },
 {
  \"name\": \"cost_cc\",
  \"valueType\": \"string\",
  \"value\": \"USD\"
 },
 {
  \"name\": \"county\",
  \"valueType\": \"string\",
  \"value\": \"DENVER\"
 },
 {
  \"name\": \"data_center_code\",
  \"valueType\": \"string\",
  \"value\": \"DNVR00564\"
 },
 {
  \"name\": \"fault_count\",
  \"valueType\": \"integer\",
  \"value\": \"0\"
 },
 {
  \"name\": \"install_status\",
  \"valueType\": \"integer\",
  \"value\": \"1\"
 },
 {
  \"name\": \"life_cycle_stage\",
  \"valueType\": \"reference\",
  \"value\": \"Operational\"
 },
 {
  \"name\": \"life_cycle_stage_status\",
  \"valueType\": \"reference\",
  \"value\": \"In Use\"
 },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  {
    \"name\": \"location\",
    \"valueType\": \"reference\",
    \"value\": \"25ab8f300a0a0bb300d99f69c3ac24cd\"
  },
  {
    \"name\": \"managed_by\",
    \"valueType\": \"reference\",
    \"value\": \"b0f31e5673500010c2e7660c4cf6a711\"
  },
  {
    \"name\": \"monitor\",
    \"valueType\": \"boolean\",
    \"value\": \"false\"
  },
  {
    \"name\": \"network_domain\",
    \"valueType\": \"string\",
    \"value\": \"core\"
  },
  {
    \"name\": \"ni_type\",
    \"valueType\": \"reference\",
    \"value\": \"8e8f3770404d0110f8772175cacd7204\"
  },
  {
    \"name\": \"pots_number\",
    \"valueType\": \"ph_number\",
    \"value\": \"(214) 555-1234\"
  },
  {
    \"name\": \"skip_sync\",
    \"valueType\": \"boolean\",
    \"value\": \"false\"
  },
  {
    \"name\": \"third_party_ownership\",
    \"valueType\": \"boolean\",
    \"value\": \"false\"
  },
  {
    \"name\": \"unverified\",
    \"valueType\": \"boolean\",
    \"value\": \"false\"
  }
],
\"resourceRelationship\": [
  {
    \"relationshipType\": \"Connects to::Connected by\",
    \"resource\": {
      \"id\": \"e6f6df8d4051c910f8772175cacd72b2\",
      \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/e6f6df8d4051c910f8772175cacd72b2\"
    }
  },
  {
    \"relationshipType\": \"Connects to::Connected by\",
    \"resource\": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    \"id\": \"0ac19bc54051c910f8772175cacd724b\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/0ac19bc54051c910f8772175cacd724b\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Connects to::Connected by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"997e5c11875851109a9c0f65dabb35ac\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/997e5c11875851109a9c0f65dabb35ac\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"5b10e8154015c910f8772175cacd724d\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/5b10e8154015c910f8772175cacd724d\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"57e73b51405dc910f8772175cacd726e\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/57e73b51405dc910f8772175cacd726e\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"bf58f751405dc910f8772175cacd72e8\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/bf58f751405dc910f8772175cacd72e8\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"b5711e31405d0d10f8772175cacd7232\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/b5711e31405d0d10f8772175cacd7232\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"ed811e31405d0d10f8772175cacd72d3\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/ed811e31405d0d10f8772175cacd72d3\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"d74937d1405dc910f8772175cacd7288\",
    \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/d74937d1405dc910f8772175cacd7288\"
   }
  },
  {
   \"relationshipType\": \"Contains::Contained by\",
   \"resource\": {
    \"id\": \"da0df2e3e4e64510f877e70ec9bcacc6\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      \"href\": \"/api/sn_ni_core/resource/da0df2e3e4e64510f877e70ec9bcacc6\"
    }
   }
 ],
 \"@type\": \"cmdb_ci_ni_site\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。


```
{
  "href": "/api/sn_ni_core/resource/00399f0aed349150f877305f29f832b2",
  "id": "00399f0aed349150f877305f29f832b2",
  "name": "DENVER CO CO/HUB",
  "note": [
    {
      "text": "Cisco maintenance team onsite June 22, 2022."
    }
  ],
  "resourceCharacteristic": [
    {
      "name": "altitude_units",
      "valueType": "string",
      "value": "feet"
    },
    {
      "name": "attestation_status",
      "valueType": "string",
      "value": "Not Yet Reviewed"
    },
    {
      "name": "attested",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "can_print",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "clli_code",
      "valueType": "string",
      "value": "DNVRCOMR02T"
    },
    {
      "name": "comments",
      "valueType": "string",
      "value": "Site is scheduled for diesel generator test July 13, 2022 at 9am CST."
    },
    {
      "name": "cost_cc",
      "valueType": "string",
      "value": "USD"
    },
    {
      "name": "county",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "valueType": "string",
      "value": "DENVER"
    },
    {
      "name": "data_center_code",
      "valueType": "string",
      "value": "DNVR00564"
    },
    {
      "name": "discovery_source",
      "valueType": "string",
      "value": "Resource Inventory Open API"
    },
    {
      "name": "fault_count",
      "valueType": "integer",
      "value": "0"
    },
    {
      "name": "first_discovered",
      "valueType": "datetime",
      "value": "2022-07-21T19:38:04.000Z"
    },
    {
      "name": "install_status",
      "valueType": "integer",
      "value": "1"
    },
    {
      "name": "last_discovered",
      "valueType": "datetime",
      "value": "2022-07-21T19:38:04.000Z"
    },
    {
      "name": "life_cycle_stage",
      "valueType": "reference",
      "value": "Operational"
    },
    {
      "name": "life_cycle_stage_status",
      "valueType": "reference",
      "value": "In Use"
    },
    {
      "name": "location",
      "valueType": "reference",
      "value": "25ab8f300a0a0bb300d99f69c3ac24cd"
    },
    {
      "name": "managed_by",
      "valueType": "reference",
      "value": "b0f31e5673500010c2e7660c4cf6a711"
    },
    {
      "name": "monitor",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    {
      "name": "network_domain",
      "valueType": "string",
      "value": "core"
    },
    {
      "name": "ni_type",
      "valueType": "reference",
      "value": "8e8f3770404d0110f8772175cacd7204"
    },
    {
      "name": "pots_number",
      "valueType": "ph_number",
      "value": "(214) 555-1234"
    },
    {
      "name": "skip_sync",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "third_party_ownership",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    },
    {
      "name": "unverified",
      "valueType": "boolean",
      "value": "false"
    }
  ],
  "resourceRelationship": [
    {
      "relationshipType": "Connects to::Connected by",
      "resource": {
        "id": "e6f6df8d4051c910f8772175cacd72b2",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/e6f6df8d4051c910f8772175cacd72b2"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Connects to::Connected by",
      "resource": {
        "id": "0ac19bc54051c910f8772175cacd724b",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/0ac19bc54051c910f8772175cacd724b"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Connects to::Connected by",
      "resource": {
        "id": "997e5c11875851109a9c0f65dabb35ac",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/997e5c11875851109a9c0f65dabb35ac"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "5b10e8154015c910f8772175cacd724d",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/5b10e8154015c910f8772175cacd724d"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "57e73b51405dc910f8772175cacd726e",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/57e73b51405dc910f8772175cacd726e"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "bf58f751405dc910f8772175cacd72e8",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/bf58f751405dc910f8772175cacd72e8"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "b5711e31405d0d10f8772175cacd7232",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/b5711e31405d0d10f8772175cacd7232"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "ed811e31405d0d10f8772175cacd72d3",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/ed811e31405d0d10f8772175cacd72d3"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "d74937d1405dc910f8772175cacd7288",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/d74937d1405dc910f8772175cacd7288"
      }
    },
    {
      "relationshipType": "Contains::Contained by",
      "resource": {
        "id": "da0df2e3e4e64510f877e70ec9bcacc6",
        "href": "/api/sn_ni_core/resource/da0df2e3e4e64510f877e70ec9bcacc6"
      }
    }
  ],
  "@type": "cmdb_ci_ni_site"
}
```


リソースインベントリオープン **API - POST /sn_ni_core/resourceinventoryviatemplate**

テンプレートに基づいてリソース構成アイテム (CI) と関連 CI 階層を作成します。

このエンドポイントを呼び出す前に、在庫テンプレート [sn_ni_core_inventory_template] テーブルに在庫テンプレートを作成する必要があります。関連 CI の階層全体を在庫テンプレートで定義できます。その後、単一の API 要求を介してすべての CI と関係を作成できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ni_core/resourceinventoryviatemplate

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

overrides	オーバーライドする列と使用する値のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"overrides": {`
	`  "column_name": "String"`
	`}`

overrides.column_name	*overrides* パラメーターが使用される場合は必須です。列の名前と値。 データタイプ：文字列
parentId	必須です。親 CI の sys_id。親 CI のタイプに応じて、次のいずれかのテーブルにあります。 • ケーブル [cmdb_ci_cable] • 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] • インターフェイスカード [cmdb_ci_interface_card] • IP アドレス [cmdb_ci_ip_address] • 論理接続 [cmdb_ci_ni_logical_path] • ネットワークインターフェイス [cmdb_ci_ni_interface] • ネットワークサイト [cmdb_ci_ni_site] • 物理接続 [cmdb_ci_ni_physical_link] • ストランド [cmdb_ci_strand] • トポロジ [cmdb_ci_topology] • *sn_ni_core.equipment_tables* sys_propertyで指定されたテーブル、および指定されたテーブルを拡張するすべてのテーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• 機器所有者 [cmdb_ci_equipment_holder] を拡張するテーブル。 • 次のいずれかのテーブルを拡張する子テーブル。 ○ ケーブル [cmdb_ci_cable] ○ 機器ホルダー [cmdb_ci_equipment_holder] ○ ストランド [cmdb_ci_strand] データタイプ：文字列
templateId	必須です。テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インベントリテンプレート [sn_ni_core_inventory_template]
templateOverride	テンプレートのオーバーライドリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"templateOverrides": [ { "overrideTemplateId": "String", "templateId": "String" } ]`
templateOverrides.overrideTemplateId	*templateOverrides* パラメーターが使用される場合は必須です。利用可能なテンプレート sys_id。 データタイプ：文字列
templateOverrides.templateId	*templateOverrides* パラメーターが使用される場合は必須です。関連テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
場所	階層の最上位にある作成された CI の URL。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	リソースが作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	エラー。要求でエラーが発生しました。たとえば、要求が検証チェックに失敗した場合などです。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

result	作成された CI に関する情報を含む結果オブジェクト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"result": {`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.sys_id	階層の最上位にある作成された CI の sys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、テンプレートを使用して CI 階層を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_ni_core/resourceinventoryviatemplate" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "templateId": "90475711ed6ec110f877d2f57b8accda",
  "parentId": "917dd8f6870e851079c40f2d0ebb353d",
  "overrides": {
    "equipment_clli": "test"
  },
  "templateOverrides": [
    {
      "templateId": "ac3b679ded6ec110f877d2f57b8acc29",
      "overrideTemplateId": "f9604efb54e18110f87749bbc4ad38d8"
    },
    {
      "templateId": "171c23dded6ec110f877d2f57b8acc33",
      "overrideTemplateId": "0f38e59187424110e14f64e73cbb35b4"
    }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
"result": {
  "sys_id": "00598f0aed346259f388105f29f892c4"
}
```

自動翻訳

応答テンプレート API

応答テンプレート API は、応答テンプレート [sn_templated_snip_note_template] テーブルのレコードを処理するためのエンドポイントを提供します。

このスクリプトインクルードには、デフォルトでアクティブ化され、 sn_templated_snip 名前空間内で実行されるテンプレート化された応答プラグイン (com.sn_templated_snip) が必要です。

応答テンプレートの詳細については、「 応答テンプレート 」を参照してください。

応答テンプレート - POST /response_templates/get_templates

応答テンプレート [sn_templated_snip_note_template] テーブルからレコードを返します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_templated_snip/response_templates/get_templates

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
errorFormat	エラーに使用する HTML 書式設定。 データタイプ：文字列 デフォルト：`"<span style='color:#ff0000'>${%s}</span>"`

includeEvaluatedBody	テンプレートの変数をレンダリングするかどうかを示すフラグ。
	
	有効な値：
	
	• false：テンプレートの変数をレンダリングしない。応答にはメッセージ変数が含まれます。
	
	例：
	
	`ケース ${number} が ${assignment_group} にエスカレーションされました。`
	
	• true：テンプレート変数をレンダリングして、結果の中で *`evaluated_response`* を返します。
	
	例：
	
	`ケース INC100001 が施設にエスカレーションされました。`
	
	データタイプ：ブーリアン
	
	デフォルト値：false

limit	返される応答テンプレートの最大数。 データタイプ：数値 デフォルト：50
offset	ページネーションの場合は、検索を開始するインデックス。 データタイプ：数値 デフォルト：0
opts	sn_templated_snip.response_template 拡張ポイントに渡すパラメーター。これらのパラメーターの形式と内容は、拡張ポイントの実装によって異なります。拡張ポイントの詳細については、「拡張ポイントを使用してアプリケーション機能を拡張する」を参照してください。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
recordId	必須です。応答テンプレートの変数をレンダリングするために使用するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
searchTerm	一致する応答テンプレートのリストをフィルタリングするために使用するテキスト。 このエンドポイントは、名前と本文のフィールドでこのテキストの CONTAINS 検索を実行し、短い名前のフィールドで STARTS WITH 検索を実行します。たとえば、検索用語が「crash」の場合、このエンドポイントは、クエリ条件に一致し、名前または本文に「crash」が含まれているか、短い名前が「crash」で始まる応答テンプレートを返します。 短い名前が完全に一致する応答テンプレートは、返される結果の最初に表示されます。返された他の応答テンプレートはすべて名前順にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：一致するすべての応答テンプレートを返します。
tableName	必須です。応答テンプレートテーブルを検索して対応する応答テンプレートを見つけるために使用するテーブルの名前。たとえば、「incident」や「sn_hr_core_case」などです。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	指定された検索条件に一致するすべてのテンプレートをリストするオブジェクトのアレイ。 データタイプ：アレイ `"result": [ {Object} ]`
result.<object>	短い名前が完全に一致する応答テンプレートは、返される結果の最初に表示されます。返された他の応答テンプレートはすべて名前順にソートされます。 データタイプ：オブジェクト `{ "evaluated_response": [Array], "name": "String", "short_name": "String", "short_name_match": Boolean, "sys_id": "String", "template_body": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.<object>.evaluated_response	テンプレート評価の結果をリストするアレイ。 データタイプ：アレイ "elevated_response":["error": [Array], "evaluated_body": "String", "success": Boolean]
result.<object>.evaluated_response.error	発生した評価エラーそれぞれのエントリのリスト。 データタイプ：アレイ "error":["inAccessibleVariables": "String", "message": "String", "unEvaluatedVariables": "String"]
result.<object>.evaluated_response.error.inAccessibleVariables	解決できなかった応答テンプレート本文内の変数。 データタイプ：文字列
result.<object>.evaluated_response.error.message	エラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.<object>.evaluated_response.error.unEvaluatedVariables	評価されなかった応答テンプレート本文内の変数。 データタイプ：文字列
result.<object>.evaluated_response.evaluated_body	HTML の評価済み応答テンプレート本文。 データタイプ：文字列
result.<object>.evaluated_response.success	すべての変数が適切にレンダリングされたかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：すべての変数が適切にレンダリングされました。 • false：変数が適切にレンダリングされませんでした。 データタイプ：ブーリアン
result.<object>.name	応答テンプレートの名前。 データタイプ：文字列
result.<object>.short_name	応答テンプレートの短い名前。 データタイプ：文字列
result.<object>.short_name_match	応答テンプレートの短い名前が完全に一致したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：検索用語は完全に一致しています。 • false：検索用語は完全には一致していません。 データタイプ：ブーリアン
result.<object>.sys_id	応答テンプレートの sys_id。 データタイプ：文字列
result.<object>.template_body	HTML の応答テンプレート本文。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_templated_snip/response_templates/get_templates" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"tableName\": \"sn_hr_core_case_total_rewards\",
  \"recordId\": \"2c9e43320b30220097432da0d5673a9c\"
}" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "result": [
    {
      "sys_id": "2552c4ec0b03320036e62c7885673a5a",
      "name": "Escalation Notes - Total Rewards",
      "short_name": "Escalation Notes - Total Rewards",
      "template_body": "<p>Dear ${subject_person},<\/p>\n<p>Please note that your
case ${number} has been escalated to ${assignment_group}. An agent will be assigned on
your case and will keep you updated. If you have more questions please reach out to our
team.<\/p>\n<p>Regards,<\/p>\n<p>${sys_updated_by}<\/p>"
    },
    {
      "sys_id": "698388ec0b03320036e62c7885673ab5",
      "name": "Resolution Notes - Phone Inquiry",
      "short_name": "Resolution Notes - Phone Inquiry",
      "template_body": "<p>Thank you ${subject_person} for reaching out to the Global
HR Services Team for your inquiry. As discussed over the phone, we have resolved
your case ${number}.<\/p>\n<p>We are happy to help if you have more questions
for our team. Please reach out and mention the case number ${number} on the
call.<\/p>\n<p>Regards,<\/p>\n<p>${assigned_to}<\/p>"
    }
  ]
}
```


販売契約 API

販売契約 API には、新しい販売契約書を作成し、特定のsys_idの既存の販売契約書を取得するためのメソッドが用意されています。

この API は、マネージャー、エージェント、およびアドミニストレーターが見積もりから販売契約書を生成するために使用する 販売契約管理 アプリケーションのデータを処理します。

`Sales Agreement` API は sn_sales_agmt_core 名前空間で実行され、アクセスするには次の 3 つのプラグインが必要です。

- 販売契約データモデル (com.sn_sales_agmt_core) 、
- 製品カタログ管理コア (com.sn_prd_pm)、
- 価格 (com.sn_csm_pricing)

API にアクセスするには、sn_sales_agmt_core.sales_agreement_integrator ロールも必要です。

ほとんどのデータは、この API の呼び出し時に次のテーブルから取得または更新され、エンドポイントが正常に機能するように設定する必要があります。

- アカウント [customer_account]、
- 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]、
- 製品モデル [cmdb_model]、
- 見積もり [quote],
- 見積品目 [quote_line]、
- 価格リスト [price_list]
- アカウント (customer_account)
- 価格リスト [sn_csm_pricing_price_list]
- 製品モデル [cmdb_model]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
- 見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote]
- 見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item]
- 販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement]
- 販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line]
- 販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adjustment]
- 販売契約品目の特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_characteristic]

販売契約 - **GET /api/sn_sales_agmt_core/salesagreement/{id}**

指定されたsys_idに関連付けられた販売契約書を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: GET /api/sn_sales_agmt_core/v1/salesagreement/{id}

デフォルト URL: GET /api/sn_sales_agmt_core/salesagreement/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	必須。取得する販売契約書のSys_id。 テーブル:販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明

display_value	オプション。選択した形式で販売契約プロパティを返します。
	
	有効な値：
	• all:応答には、販売計画のすべてのフィールドの *name*、 *label*、 *value*、 *display_value*、および *type* プロパティが含まれます。たとえば、次のようになります。
	
	`"state": {`
	`"display_name": "String",`
	`"label": "String",`
	`"name": "String",`
	`"type": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明

	• false:応答には、販売契約のすべてのフィールドの *value* プロパティのみが含まれます。たとえば、次のようになります。
	`"state": {`
	`  "value": "draft"`
	`}`
	• true:応答には、販売計画のすべてのフィールドの *display_value* プロパティのみが含まれます。たとえば、次のようになります。
	`"state": {`
	`  "display_value": "Draft"`
	`}`
	デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	すべての関 データタイ "result": "accou "billing "consu "conta "curre "defau "ends' "numb "quote "sales "shipp "short "starts "state' "sys_i "sys_c "sys_c "sys_u "sys_u }
アカウント	販売契約に テーブル:ア データタイ "account "display "label": "name": "type": "value": }
account.display_value	アカウント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
account.label	アカウント データタイ
account.name	アカウント データタイ
account.type	アカウント データタイ
account.value	アカウント テーブル:ア データタイ

billing_location	販売契約書
	更新された
	データタイ
	{
	"billing_l
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

billing_location.display_value	請求場所の す。 データタイ
billing_location.label	請求場所の データタイ
billing_location.name	請求場所の データタイ
billing_location.type	請求場所の データタイ
billing_location.value	請求場所の データタイ
consumer	販売契約書 テーブル:コ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ "consum "display "label": "name" "type": "value": }
consumer.display_value	コンシュー データタイ
consumer.label	コンシュー データタイ
consumer.name	コンシュー データタイ
consumer.type	コンシュー データタイ
consumer.value	コンシュー データタイ
連絡先	販売契約に テーブル:連 データタイ "contact" "display "label": "name" "type": "value": }
contact.display_value	連絡先の表 データタイ
contact.label	連絡先のラ データタイ
contact.name	連絡先の名 データタイ
contact.type	連絡先のタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
contact.value	連絡先の値 データタイ
currency	販売契約に テーブル:通 データタイ "currency "display "label": "name" "type": "value": }
currency.display_value	通貨の表示 データタイ
currency.label	通貨のラベ データタイ
currency.name	通貨の名前 データタイ
currency.type	通貨のタイ データタイ
currency.value	通貨の国通 データタイ
default_price_list	販売契約書 テーブル:価 データタイ "default_ "display "label": "name" "type": "value": }
default_price_list.display_value	デフォルト データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
default_price_list.label	デフォルト データタイ
default_price_list.name	デフォルト データタイ
default_price_list.type	デフォルト データタイ
default_price_list.value	デフォルト データタイ

終了	販売契約の
	データタイ
	"ends": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

ends.display_value	終了日の表 データタイ
ends.label	終了日のラ データタイ
ends.label	終了日の名 データタイ
ends.type	終了日のタ データタイ
ends.value	終了日の値 形式：YYY データタイ
番号	自動的に生 テーブル:販 データタイ "number "display

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

number.display_value	販売契約番 データタイ
number.label	販売契約書 データタイ
number.name	販売契約番 データタイ
number.type	販売契約番 データタイ
number.value	販売契約番 データタイ

引用する	販売計画見
	テーブル:見
	データタイ
	<pre>"quote":
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

quote.display_value	見積もりの データタイ
quote.label	見積もりの データタイ
quote.name	見積もりの データタイ
quote.type	見積もりの データタイ
quote.value	見積もりの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ

sales_agreement_lines	販売契約に
	
	テーブル:販
	[sn_sales_
	
	データタイ
	
	sales_ag
	{
	"child_s
	"end_da
	"numbe
	"parent
	"price_l
	"produc
	"produc
	"produc
	"quanti
	"quote_
	"sales_a
	"sales_a
	"sales_a
	"shippi
	"short_
	"start_d
	"state":
	"sys_id"
	"sys_cr
	"sys_cr
	"sys_up
	"sys_up
	"top_sa
	"total_o
	"total_r
	"unit_n
	"unit_of
	}
	]

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "sales_ag { "adjustr "adjustr "adjustr "amoun "applica "numbe

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"quanti "sales_ "sales_ "short_ "sys_id" "sys_cr "sys_up "sys_cr "sys_up "total_a }]
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source	販売契約書 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "adjustm "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.display_value	販売契約品 *adjustme* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.value	販売契約書 可能な値： • 自動 • manual データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type	販売契約品 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"adjustm "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.display_value	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.label	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.name	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.type	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.value	調整タイプ 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_value	調整値に関 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "adjustm "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.display_value	調整値の表 す。 データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.label	調整値のラ データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.name	調整値の名

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.type	調整のタイ データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.value	調整の数値 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "amount" "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.display_value	調整額の表 付けられた は、curre データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.label	調整額のラ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.name	調整額の名 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.type	調整額のタ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.value	調整金額の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applicable_to	調整が適用 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "applicab "display "label":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.display_value	調整が適用 値。*appli* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.label	調整が適用 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applicable_to.name	調整が適用 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.type	調整が適用 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.value	ライン調整 可能な値： • LUMPS • UNIT_Q データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number	自動的に生 番号。 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "number "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.display_value	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.label	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.name	調整番号の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.type	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.value	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "quantity "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.display_value	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.label	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.name	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.type	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.value	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "quantity "display "label": "name" "type":

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.display_value	販売契約品 SA001010 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.type	販売契約品 に 参照です データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line	販売契約品 表 販売契約 [sn_sales_ データタイ "sales_ag "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.display_value	販売契約品 SAL00101 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.type	販売契約品 に 文字列で データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "short_d "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.display_value	特定のライ 値。*short* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.label	特定のライ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.name	特定のライ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.type	特定のライ 文字列です データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.value	特定のライ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_作成_作成者	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "created_ "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.display_value	販売契約書 値。*creat*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.label	販売契約書 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.type	販売契約品 列です。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on	販売契約品 データタイ "created_ "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.display_value	ライン調整 に一致しま 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.label	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.name	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.type	ライン調整 glide_date 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.value	ライン調整

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.display_value	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.label	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.name	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.type	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.value	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "updated "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.display_value	販売契約書 値。*updat*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.label	販売契約書 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.type	販売契約品 に 文字列で データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.value	販売契約書 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on	販売契約品 データタイ "updated "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.display_value	ライン調整 値。*updat* 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.label	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.name	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.type	ライン調整 glide_date 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.value	ライン調整

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "total_an "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.display_value	合計調整額 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.label	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.name	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.type	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.value	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines	販売契約品 クトパラメ テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "child_sa { "end_da "numbe "parent "price_l "produc "produc "produc

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"quanti "quote_ "sales_ "sales_ "sales_ "shippi "short_ "start_ "state": "sys_id "sys_cr "sys_cr "sys_up "sys_up "top_sa "total_ "total_r "unit_n "unit_o }]
sales_agreement_lines.end_date	販売契約品 データタイ "end_dat "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.end_date.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.value	販売契約品 形式：YYY データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.number	自動的に生 号。 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "number "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.number.display_value	販売契約品 SAL00101 データタイ
sales_agreement_lines.number.label	番号のラベ データタイ
sales_agreement_lines.number.name	番号の名前 データタイ
sales_agreement_lines.number.type	番号のタイ データタイ
sales_agreement_lines.number.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line	親販売契約 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "parent_ "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.parent_line.display_value	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.label	親販売契約

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.name	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.type	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.value	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.price_list	販売契約品 テーブル: [sn_sales_ データタイ "price_lis "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.price_list.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model	販売契約品 テーブル: データタイ "product "display "label":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

sales_agreement_lines.product_model.display_value	販売契約品 に一致しま データタイ
sales_agreement_lines.product_model.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model.value	販売契約品 データタイ

sales_agreement_lines.product_offering	販売契約品
	テーブル:製
	データタイ
	<pre>"product
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

sales_agreement_lines.product_offering.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.value	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ

sales_agreement_lines.product_specification	販売契約品
	テーブル:販
	[sn_sales_
	データタイ
	{
	"product_
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.product_specification.display_value	販売契約品 値。*produ* データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.value	販売契約明 データタイ

sales_agreement_lines.quantity	販売契約品
	テーブル:販
	[sn_sales_
	データタイ
	{
	"quantity
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.quantity.display_value	販売契約品 します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.quantity.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quantity.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quantity.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quantity.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line	販売契約品 テーブル:見 データタイ "quote_li "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.quote_line.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement	販売契約品 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sales_ag "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.value	販売契約品 データタイ

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics	販売契約品
	表：販売契
	[sn_sales_
	データタイ
	"sales_ag
	{
	"charac
	"charac
	"sales_
	"sales_
	"sys_id
	"sys_cr
	"sys_up
	"sys_cr
	"sys_up
	"type":
	"value"
	}
	]

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic	販売契約品 テーブル:s データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"charact "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.display_value	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.label	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.value	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option	販売契約明 表：販売契 [an_sales_ データタイ "charact "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.display_value	販売契約明 値。*chara* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.name	販売契約明 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.type	販売契約明 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.value	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement	販売契約明 表: 販売契 [sn_sales_ データタイ "sales_ag "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.display_value	販売契約特 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.label	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.name	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.type	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.value	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line	販売契約品 表: 販売契 [sn_sales_ データタイ "sales_ag "display "label": "name" "type":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.display_value	販売契約品 値。*sales* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_作成_作成者	販売契約品 テーブル: データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.display_value	[作成者] フ 致します。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.label	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.name	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.type	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.value	[作成者] フ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on	販売契約品 データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.display_value	[作成日] フ 致します。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.label	[作成日] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.name	[作成日] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.type	[作成日] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.value	[作成日] フ 形式:YYYY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id	販売契約明 表: 販売契 [sn_sales_ データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.display_value	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.label	特性sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.name	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.type	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.id	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by	販売契約品 テーブル:ユ データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.display_value	販売契約品 値。*sys_c* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.label	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.name	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.type	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.value	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on	販売契約品 データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.display_value	更新日の表 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.label	更新日のラ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.name	更新日の名 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.type	更新日のタ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.value	更新日の値 形式:YYYY データタイ

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type	販売契約品
	装 販売契
	lsn_sales_
	データタイ
	"type": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.display_value	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.label	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.name	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.type	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.value	特性タイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 対象範囲 • カバー範 データタイ

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value	販売契約明
	
	表: 販売契
	[sn_sales_
	
	データタイ
	
	"type": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.display_value	特性の表示 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.label	特性値のラ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.name	特性値の名 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.type	特性値のタ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.value	特性の値。 データタイ
sales_agreement_lines.short_description	販売契約品 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "short_de "display "label": "name" "type": "value": }

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.short_description.display_value	簡単な説明 ます。 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.label	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.name	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.type	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.value	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.start_date	販売契約品 データタイ "start_da "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.start_date.display_value	販売契約品 します。 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.value	販売契約品 形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.state	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	テーブル:販
	[sn_sales_
	データタイ
	"state": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.state.display_value	ステータス データタイ
sales_agreement_lines.state.label	ステータス データタイ
sales_agreement_lines.state.name	都道府県の データタイ
sales_agreement_lines.state.type	ステータス データタイ
sales_agreement_lines.state.value	状況の値。 可能な値： • pending • 中断 • アクティ • 期限 切れ • キャンセ データタイ
sales_agreement_lines.sys_作成_作成者	販売契約品 テーブル:ユ データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.sys_created_by.display_value	販売契約品 値。*sys_c* データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.type	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on	販売契約品 データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sys_created_on.display_value	販売契約品 値。*sys_c* データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.type	販売契約品 glide_date データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.value	販売契約品 形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.sys_id	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sys_id.displayValue	販売契約品 一致します データタイ
sales_agreement_lines.sys_id.label	自動的に生 ラベル。 データタイ
sales_agreement_lines.sys_id.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sys_id.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by	販売契約品 テーブル:ユ データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sys_updated_by.display_value	販売契約品 値。*sys_u* データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.name	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on	販売契約品 データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sys_updated_on.display_value	販売契約品 に一致しま データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.type	販売契約品 glide_date データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.value	販売契約品 形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line	最上位の販 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "top_sale "display "label":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.display_value	最上位の販 値。*top_s* データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.label	最上位の販 データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.name	最上位の販 データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.type	上位販売契 データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.value	最上位の販 データタイ

sales_agreement_lines.total_one_time_price	製品または
	計。
	テーブル:販
	[an_sales_
	データタイ
	<pre>"total_on
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

sales_agreement_lines.total_one_time_price.display_value	1 回限りの 値。*tota* データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.label	1 回限りの データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.name	1 回限りの データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.type	1 回限りの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.value	1 回限りの データタイ

sales_agreement_lines.total_recurring_price	販売契約品
	
	テーブル:販
	[sn_sales_
	
	データタイ
	`"total_re`
	`"display`
	`"label":`
	`"name"`
	`"type":`
	`"value":`
	`}`

sales_agreement_lines.total_recurring_price.display_value	1 回限りの 値。*tota* データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.label	繰り返し発 データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.name	定期的な料 データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.type	繰り返し発 す。 データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.value	繰り返し発 データタイ

sales_agreement_lines.unit_net_price	販売契約明
	
	テーブル:販
	[sn_sales_
	
	データタイ
	`"unit_net`
	`"display`
	`"label":`
	`"name"`
	`"type":`
	`"value":`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.unit_net_price	正味単価の データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正価のラベ データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正味単価の データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正価のタイ データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正味単価の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement	販売契約品 テーブル:測 データタイ { "unit_of_ "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.display_value	測定単位の ます。 データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.label	測定単位の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.name	測定単位の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.type	測定単位の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.value	測定単位の データタイ
shipping_location	販売契約書 テーブル:場

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ "unit_of_ "display "label": "name" "type": "value": }
shipping_location.display_value	出荷場所の データタイ
shipping_location.label	出荷場所の データタイ
shipping_location.name	出荷場所の データタイ
shipping_location.type	出荷場所の データタイ
shipping_location.value	出荷場所の データタイ
short_description	販売契約を テーブル:販 データタイ "short_de "display "label": "name" "type": "value": }
short_description.display_value	簡単な説明 ます。 データタイ
short_description.label	簡単な説明 データタイ
short_description.name	簡単な説明 データタイ
short_description.type	簡単な説明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
short_description.value	簡単な説明 データタイ
開始	販売契約の データタイ "starts": "display "label": "name" "type": "value": }
starts.display_value	開始日の表 データタイ
starts.label	開始日のラ データタイ
starts.name	開始日の名 データタイ
starts.type	開始日のタ データタイ
starts.value	開始日の値 形式：YY データタイ

state	販売契約の
	テーブル:販
	データタイ
	"state": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

state.display_value	ステータス データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
state.lable	ステータス データタイ
state.name	都道府県の データタイ
state.type	ステータス データタイ
state.value	状況の値。 可能な値： • アクティ • キャンセ • draft • 期限 切れ データタイ
sys_created_by	販売契約書 テーブル:ユ データタイ
sys_created_by.display_value	販売計画を 値。*sys_c* データタイ
sys_created_by.label	販売契約書 データタイ
sys_created_by.name	販売契約書 データタイ
sys_created_by.type	販売計画を データタイ
sys_created_by.value	販売計画を

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sys_created_on	販売契約書 データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }
sys_created_on.display_value	作成日時の データタイ
sys_created_on.label	作成日時ラ データタイ
sys_created_on.name	作成日時の データタイ
sys_created_on.type	作成日時タ データタイ
sys_created_on.value	作成日時の データタイ
sys_id	新しく作成 テーブル:販 データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sys_id.displayValue	一意のsys_ データタイ
sys_id.label	自動的に生 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sys_id.type	販売契約書 す。 データタイ
sys_id.value	新しい販売 データタイ
sys_updated_by	販売計画を テーブル: データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sys_updated_by.display_value	販売契約を 値。*sys_u* データタイ
sys_updated_by.label	販売契約を データタイ
sys_updated_by.name	販売契約を データタイ
sys_updated_by.type	販売契約を データタイ
sys_updated_by.value	販売契約を データタイ
sys_updated_on	販売契約が データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sys_updated_on.display_value	更新された 致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYY データタイ
sys_updated_on.label	更新された データタイ
sys_updated_on.name	更新された データタイ
sys_updated_on.type	更新された データタイ
sys_updated_on.value	更新された 形式：YYY データタイ

Example: cURL 要求

次の例では、指定されたsys_idに関連付けられた販売契約情報を返し、オプションの *display_value* パラメーターを true に設定して、応答本文に表示値が指定されるようにします。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_sales_agmt_core/v1/salesagreement/eb853fe5b51
65610f87786d3c2884335?display_value=true" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
```

応答本文。応答には、指定された販売計画のすべてのパラメーターのdisplay_valuesが表示されます。

```
{
  "result": {
    "sys_id": {
      "display_value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335"
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "maint"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "maint"
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
    },
    "account": {
      "display_value": "Boxeo"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "consumer": {
    "display_value": ""
  },
  "number": {
    "display_value": "SA0010004"
  },
  "state": {
    "display_value": "Active"
  },
  "starts": {
    "display_value": "2024-01-01"
  },
  "ends": {
    "display_value": "2024-12-31"
  },
  "short_description": {
    "display_value": "This is a Sa created by API"
  },
  "currency": {
    "display_value": "USD"
  },
  "default_price_list": {
    "display_value": "SA Price List"
  },
  "billing_location": {
    "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
  },
  "contact": {
    "display_value": "Alex Linde"
  },
  "shipping_location": {
    "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
  },
  "quote": {
    "display_value": "QT0000001"
  },
  "sales_agreement_lines": [
    {
      "sys_id": {
        "display_value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339"
      },
      "sys_created_by": {
        "display_value": "maint"
      },
      "sys_updated_by": {
        "display_value": "maint"
      },
      "sys_created_on": {
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
      },
      "sys_updated_on": {
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
      },
      "number": {
        "display_value": "SAL0010003"
      },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sales_agreement": {
      "display_value": "SA0010004"
    },
    "short_description": {
      "display_value": "this is sample sa line 1"
    },
    "start_date": {
      "display_value": "2024-11-10"
    },
    "end_date": {
      "display_value": "2024-12-31"
    },
    "state": {
      "display_value": "Active"
    },
    "product_offering": {
      "display_value": "Home Automation Bundle"
    },
    "product_specification": {
      "display_value": ""
    },
    "product_model": {
      "display_value": ""
    },
    "price_list": {
      "display_value": "SA Price List"
    },
    "parent_line": {
      "display_value": ""
    },
    "unit_net_price": {
      "display_value": "£314.2315"
    },
    "quantity": {
      "display_value": "2"
    },
    "unit_of_measurement": {
      "display_value": "Each"
    },
    "shipping_location": {
      "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
    },
    "total_one_time_price": {
      "display_value": "£314.2315"
    },
    "total_recurring_price": {
      "display_value": "£0.00"
    },
    "top_sales_agreement_line": {
      "display_value": "SAL0010003"
    },
    "quote_line": {
      "display_value": ""
    },
    "child_sales_agreement_lines": [
      {
        "sys_id": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "display_value": "eb85f329b5165610f87786d3c2884318"
      },
      "sys_created_by": {
        "display_value": "maint"
      },
      "sys_updated_by": {
        "display_value": "maint"
      },
      "sys_created_on": {
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
      },
      "sys_updated_on": {
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
      },
      "number": {
        "display_value": "SAL0010004"
      },
      "sales_agreement": {
        "display_value": "SA0010004"
      },
      "short_description": {
        "display_value": "this is sample child sa line 1"
      },
      "start_date": {
        "display_value": "2024-11-11"
      },
      "end_date": {
        "display_value": "2024-12-31"
      },
      "state": {
        "display_value": "Active"
      },
      "product_offering": {
        "display_value": "Home Automation Hub"
      },
      "product_specification": {
        "display_value": ""
      },
      "product_model": {
        "display_value": ""
      },
      "price_list": {
        "display_value": "SA Price List"
      },
      "parent_line": {
        "display_value": "SAL0010003"
      },
      "unit_net_price": {
        "display_value": "£94.2694"
      },
      "quantity": {
        "display_value": "2"
      },
      "unit_of_measurement": {
        "display_value": "Each"
      },
      "shipping_location": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
    },
    "total_one_time_price": {
      "display_value": "£94.2694"
    },
    "total_recurring_price": {
      "display_value": "£0.00"
    },
    "top_sales_agreement_line": {
      "display_value": "SAL0010003"
    },
    "quote_line": {
      "display_value": ""
    },
    "child_sales_agreement_lines": [],
    "sales_agreement_line_characteristics": [
      {
        "sys_id": {
          "display_value": "e385f329b5165610f87786d3c288431a"
        },
        "sys_created_by": {
          "display_value": "maint"
        },
        "sys_updated_by": {
          "display_value": "maint"
        },
        "sys_created_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sys_updated_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sales_agreement": {
          "display_value": "SA0010004"
        },
        "sales_agreement_line": {
          "display_value": "SAL0010004"
        },
        "characteristic": {
          "display_value": "Connectivity Tech"
        },
        "type": {
          "display_value": null
        },
        "characteristic_option": {
          "display_value": "3G"
        },
        "value": {
          "display_value": "3G"
        }
      }
    ],
    "sales_agreement_line_adjustments": [
      {
        "sys_id": {
          "display_value": "2385f329b5165610f87786d3c288431b"
        },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "sys_created_by": {
            "display_value": "maint"
          },
          "sys_updated_by": {
            "display_value": "maint"
          },
          "sys_created_on": {
            "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
          },
          "sys_updated_on": {
            "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
          },
          "sales_agreement": {
            "display_value": "SA0010004"
          },
          "sales_agreement_line": {
            "display_value": "SAL0010004"
          },
          "adjustment_type": {
            "display_value": "Markdown %"
          },
          "adjustment_source": {
            "display_value": "Manual"
          },
          "adjustment_value": {
            "display_value": "20"
          },
          "applicable_to": {
            "display_value": "Unit Quantity"
          },
          "short_description": {
            "display_value": "Price adjustment"
          },
          "number": {
            "display_value": "SALA0010004"
          },
          "quantity": {
            "display_value": "1"
          },
          "total_amount": {
            "display_value": "£28.00"
          },
          "amount": {
            "display_value": "£28.00"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "sales_agreement_line_characteristics": [
    {
      "sys_id": {
        "display_value": "a785f329b5165610f87786d3c2884315"
      },
      "sys_created_by": {
        "display_value": "maint"
      },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "sys_updated_by": {
          "display_value": "maint"
        },
        "sys_created_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sys_updated_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sales_agreement": {
          "display_value": "SA0010004"
        },
        "sales_agreement_line": {
          "display_value": "SAL0010003"
        },
        "characteristic": {
          "display_value": "Connectivity Tech"
        },
        "type": {
          "display_value": null
        },
        "characteristic_option": {
          "display_value": "3G"
        },
        "value": {
          "display_value": "3G"
        }
      }
    ],
    "sales_agreement_line_adjustments": [
      {
        "sys_id": {
          "display_value": "2b85f329b5165610f87786d3c2884316"
        },
        "sys_created_by": {
          "display_value": "maint"
        },
        "sys_updated_by": {
          "display_value": "maint"
        },
        "sys_created_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sys_updated_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sales_agreement": {
          "display_value": "SA0010004"
        },
        "sales_agreement_line": {
          "display_value": "SAL0010003"
        },
        "adjustment_type": {
          "display_value": "Markdown %"
        },
        "adjustment_source": {
          "display_value": "Auto"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        "adjustment_value": {
          "display_value": "10"
        },
        "applicable_to": {
          "display_value": "Unit Quantity"
        },
        "short_description": {
          "display_value": "Price adjustment"
        },
        "number": {
          "display_value": "SALA0010003"
        },
        "quantity": {
          "display_value": "3"
        },
        "total_amount": {
          "display_value": "£120.00"
        },
        "amount": {
          "display_value": "£40.00"
        }
      }
    ]
  }
 ]
}
```


Example: cURL 要求

次の例では、指定されたsys_idに関連付けられた販売契約情報を返し、オプションの *display_value* パラメーターを all に設定して、すべてのパラメーター値が応答本文に指定されるようにします。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_sales_agmt_core/v1/salesagreement/eb853fe5b51
65610f87786d3c2884335?display_value=true" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "state": "active",
 "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
 "starts": "2024-01-01",
 "ends": "2024-12-31",
 "short_description": "this is a sample sales agreement",
 "quote": "04ba9004f11f3110f8777d7194f166f6",
 "default_price_list": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
 "contact": "",
 "name": "",
 "description": "",
 "currency": "",
 "sales_agreement_lines": [
  {
    "start_date": "2024-02-01",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"end_date": "2024-11-30",
"short_description": "this is sample sa line 1",
"state": "active",
"quantity": "",
"price_list": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
"product_offering": "",
"product_specification": "",
"product_model": "",
"unit_net_price": "",
"unit_of_measure": "",
"shipping_location": "",
"billing_location": "",
"total_one_time_price": "",
"total_recurring_price": "",
"quote_line": "",
"child_sales_agreement_lines": [
 {
  "start_date": "2024-02-01",
  "end_date": "2024-11-30",
  "short_description": "this is sample sa line 1",
  "state": "active",
  "quantity": "",
  "price_list": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
  "product_offering": "",
  "product_specification": "",
  "product_model": "",
  "unit_net_price": "",
  "unit_of_measure": "",
  "shipping_location": "",
  "billing_location": "",
  "total_one_time_price": "",
  "total_recurring_price": "",
  "quote_line": "",
  "sales_agreement_line_characteristics": [
   {
    "characteristic": "4d289f1a775131108e191e599a5a99c7",
    "type": "coverage",
    "characteristic_option": "",
    "value": ""
   }
  ]
 },
 {
  "start_date": "2024-02-01",
  "end_date": "2024-11-30",
  "short_description": "this is sample sa line 1",
  "state": "active",
  "quantity": "",
  "price_list": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
  "product_offering": "",
  "product_specification": "",
  "product_model": "",
  "unit_net_price": "",
  "unit_of_measure": "",
  "shipping_location": "",
  "billing_location": "",
  "total_one_time_price": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "total_recurring_price": "",
        "quote_line": "",
        "sales_agreement_line_characteristics": [
         {
          "characteristic": "4d289f1a775131108e191e599a5a99c7",
          "type": "coverage",
          "characteristic_option": "",
          "value": ""
         }
        ]
       }
      ],
      "sales_agreement_line_characteristics": [
       {
        "characteristic": "4d289f1a775131108e191e599a5a99c7",
        "type": "coverage",
        "characteristic_option": "",
        "value": ""
       }
      ],
      "sales_agreement_line_adjustments": [
       {
        "total_amount": "",
        "quantity": 3,
        "amount": "",
        "short_description": "line adjustment",
        "adjustment_value": "123",
        "adjustment_source": "",
        "adjustment_type": "d88bc79653dd91105c0eddeeff7b12c1",
        "applicable_to": ""
       }
      ]
     }
    ]
}"
```


応答本文。応答には、指定された販売計画のすべてのパラメーターが表示されます。


```
{
 "result": {
  "sys_id": {
   "label": "Sys ID",
   "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
   "displayValue": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
   "type": "GUID"
  },
  "sys_created_by": {
   "name": "sys_created_by",
   "label": "Created by",
   "value": "maint",
   "display_value": "maint",
   "type": "string"
  },
  "sys_updated_by": {
   "name": "sys_updated_by",
   "label": "Updated by",
   "value": "maint",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "maint",
    "type": "string"
  },
  "sys_created_on": {
    "name": "sys_created_on",
    "label": "Created",
    "value": "2024-11-12 08:11:59",
    "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
    "type": "glide_date_time"
  },
  "sys_updated_on": {
    "name": "sys_updated_on",
    "label": "Updated",
    "value": "2024-11-12 08:11:59",
    "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
    "type": "glide_date_time"
  },
  "name": null,
  "account": {
    "name": "account",
    "label": "Account",
    "value": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
    "display_value": "Boxeo",
    "type": "reference"
  },
  "consumer": {
    "name": "consumer",
    "label": "Consumer",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
  },
  "number": {
    "name": "number",
    "label": "Number",
    "value": "SA0010106",
    "display_value": "SA0010106",
    "type": "string"
  },
  "state": {
    "name": "state",
    "label": "State",
    "value": "active",
    "display_value": "Active",
    "type": "string"
  },
  "starts": {
    "name": "starts",
    "label": "Start date",
    "value": "2024-01-01",
    "display_value": "2024-01-01",
    "type": "glide_date"
  },
  "ends": {
    "name": "ends",
    "label": "End date",
    "value": "2024-12-31",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "display_value": "2024-12-31",
    "type": "glide_date"
  },
  "short_description": {
    "name": "short_description",
    "label": "Short description",
    "value": "this is a sample sales agreement",
    "display_value": "this is a sample sales agreement",
    "type": "string"
  },
  "description": {
    "name": "description",
    "label": "Description",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "string"
  },
  "currency": {
    "name": "currency",
    "label": "Currency",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
  },
  "default_price_list": {
    "name": "default_price_list",
    "label": "Default price list",
    "value": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
    "display_value": "Standard Price List",
    "type": "reference"
  },
  "billing_location": {
    "name": "billing_location",
    "label": "Billing location",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
  },
  "contact": {
    "name": "contact",
    "label": "Contact",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
  },
  "shipping_location": {
    "name": "shipping_location",
    "label": "Shipping location",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
  },
  "quote": {
    "name": "quote",
    "label": "Quote",
    "value": "04ba9004f11f3110f8777d7194f166f6",
    "display_value": "QT0000001",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "type": "reference"
  },
  "service_contract_lines": [
    {
      "sys_id": {
        "label": "Sys ID",
        "value": "3c93e08a78755a10f8777f88938ba1dd",
        "displayValue": "3c93e08a78755a10f8777f88938ba1dd",
        "type": "GUID"
      },
      "sys_created_by": {
        "name": "sys_created_by",
        "label": "Created by",
        "value": "maint",
        "display_value": "maint",
        "type": "string"
      },
      "sys_updated_by": {
        "name": "sys_updated_by",
        "label": "Updated by",
        "value": "maint",
        "display_value": "maint",
        "type": "string"
      },
      "sys_created_on": {
        "name": "sys_created_on",
        "label": "Created",
        "value": "2024-11-12 08:11:59",
        "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
        "type": "glide_date_time"
      },
      "sys_updated_on": {
        "name": "sys_updated_on",
        "label": "Updated",
        "value": "2024-11-12 08:11:59",
        "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
        "type": "glide_date_time"
      },
      "number": {
        "name": "number",
        "label": "Number",
        "value": "SAL0010126",
        "display_value": "SAL0010126",
        "type": "string"
      },
      "sales_agreement": {
        "name": "sales_agreement",
        "label": "Sales agreement",
        "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
        "display_value": "SA0010106",
        "type": "reference"
      },
      "short_description": {
        "name": "short_description",
        "label": "Short description",
        "value": "this is sample sa line 1",
        "display_value": "this is sample sa line 1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "type": "string"
     },
     "start_date": {
      "name": "start_date",
      "label": "Start date",
      "value": "2024-02-01",
      "display_value": "2024-02-01",
      "type": "glide_date"
     },
     "end_date": {
      "name": "end_date",
      "label": "End date",
      "value": "2024-11-30",
      "display_value": "2024-11-30",
      "type": "glide_date"
     },
     "state": {
      "name": "state",
      "label": "State",
      "value": "active",
      "display_value": "Active",
      "type": "string"
     },
     "product_offering": {
      "name": "product_offering",
      "label": "Product offering",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
     },
     "product_specification": {
      "name": "product_specification",
      "label": "Product specification",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
     },
     "product_model": {
      "name": "product_model",
      "label": "Product model",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
     },
     "price_list": {
      "label": "Price list",
      "value": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
      "display_value": "Standard Price List",
      "type": "reference"
     },
     "parent_line": {
      "name": "parent_line",
      "label": "Parent line",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
     },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "unit_net_price": {
      "name": "unit_net_price",
      "label": "Unit net price",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
      "type": "currency"
    },
    "quantity": {
      "name": "quantity",
      "label": "Quantity",
      "value": "2",
      "display_value": "2",
      "type": "decimal"
    },
    "unit_of_measure": null,
    "shipping_location": {
      "name": "shipping_location",
      "label": "Shipping location",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
    },
    "total_one_time_price": {
      "name": "total_one_time_price",
      "label": "Total one-time price",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
      "type": "currency"
    },
    "total_recurring_price": {
      "name": "total_recurring_price",
      "label": "Total recurring price",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
      "type": "currency"
    },
    "top_agreement_line": null,
    "quote_line": {
      "name": "quote_line",
      "label": "Quote line",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
    },
    "sales_agreement_line_characteristics": [
      {
        "sys_id": {
          "label": "Sys ID",
          "value": "b093e08a78755a10f8777f88938ba1e0",
          "displayValue": "b093e08a78755a10f8777f88938ba1e0",
          "type": "GUID"
        },
        "sys_created_by": {
          "name": "sys_created_by",
          "label": "Created by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "type": "string"
     },
     "sys_updated_by": {
      "name": "sys_updated_by",
      "label": "Updated by",
      "value": "maint",
      "display_value": "maint",
      "type": "string"
     },
     "sys_created_on": {
      "name": "sys_created_on",
      "label": "Created",
      "value": "2024-11-12 08:11:59",
      "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
      "type": "glide_date_time"
     },
     "sys_updated_on": {
      "name": "sys_updated_on",
      "label": "Updated",
      "value": "2024-11-12 08:11:59",
      "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
      "type": "glide_date_time"
     },
     "sales_agreement": {
      "name": "sales_agreement",
      "label": "Sales agreement",
      "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
      "display_value": "SA0010106",
      "type": "reference"
     },
     "sales_agreement_line": {
      "name": "sales_agreement_line",
      "label": "Sales agreement line",
      "value": "3c93e08a78755a10f8777f88938ba1dd",
      "display_value": "SAL0010126",
      "type": "reference"
     },
     "characteristic": {
      "name": "characteristic",
      "label": "Characteristic",
      "value": "4d289f1a775131108e191e599a5a99c7",
      "display_value": "AC",
      "type": "reference"
     },
     "type": {
      "name": "type",
      "label": "Type",
      "value": "coverage",
      "display_value": "Coverage",
      "type": "string"
     },
     "characteristic_option": {
      "name": "characteristic_option",
      "label": "Characteristic option",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        "value": {
          "name": "value",
          "label": "Value",
          "value": null,
          "display_value": "",
          "type": "string"
        }
      }
    ],
    "sales_agreement_line_adjustments": [
      {
        "sys_id": {
          "label": "Sys ID",
          "value": "7093e08a78755a10f8777f88938ba1e1",
          "displayValue": "7093e08a78755a10f8777f88938ba1e1",
          "type": "GUID"
        },
        "sys_created_by": {
          "name": "sys_created_by",
          "label": "Created by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
          "type": "string"
        },
        "sys_updated_by": {
          "name": "sys_updated_by",
          "label": "Updated by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
          "type": "string"
        },
        "sys_created_on": {
          "name": "sys_created_on",
          "label": "Created",
          "value": "2024-11-12 08:11:59",
          "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
          "type": "glide_date_time"
        },
        "sys_updated_on": {
          "name": "sys_updated_on",
          "label": "Updated",
          "value": "2024-11-12 08:11:59",
          "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
          "type": "glide_date_time"
        },
        "sales_agreement": {
          "name": "sales_agreement",
          "label": "Sales agreement",
          "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
          "display_value": "SA0010106",
          "type": "reference"
        },
        "sales_agreement_line": {
          "name": "sales_agreement_line",
          "label": "Sales Agreement Line",
          "value": "3c93e08a78755a10f8777f88938ba1dd",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "SAL0010126",
      "type": "reference"
    },
    "adjustment_type": {
      "name": "adjustment_type",
      "label": "Adjustment type",
      "value": "d88bc79653dd91105c0eddeeff7b12c1",
      "display_value": "Markup amount",
      "type": "reference"
    },
    "adjustment_source": {
      "name": "adjustment_source",
      "label": "Adjustment source",
      "value": "MANUAL",
      "display_value": "Manual",
      "type": "string"
    },
    "adjustment_value": {
      "name": "adjustment_value",
      "label": "Adjustment value",
      "value": "123",
      "display_value": "123",
      "type": "decimal"
    },
    "applicable_to": {
      "name": "applicable_to",
      "label": "Applicable to",
      "value": "UNIT_QTY",
      "display_value": "Unit Quantity",
      "type": "string"
    },
    "short_description": {
      "name": "short_description",
      "label": "Short description",
      "value": "line adjustment",
      "display_value": "line adjustment",
      "type": "string"
    },
    "number": {
      "name": "number",
      "label": "Number",
      "value": "SALA0010031",
      "display_value": "SALA0010031",
      "type": "string"
    },
    "quantity": {
      "name": "quantity",
      "label": "Quantity",
      "value": "3",
      "display_value": "3",
      "type": "integer"
    },
    "total_amount": {
      "name": "total_amount",
      "label": "Total amount",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "type": "currency"
         },
         "amount": {
          "name": "amount",
          "label": "Amount",
          "value": "0",
          "display_value": "£0.00",
          "type": "currency"
         }
        }
       ],
       "child_sales_agreement_lines": [
        {
         "sys_id": {
          "label": "Sys ID",
          "value": "7893e08a78755a10f8777f88938ba1e2",
          "displayValue": "7893e08a78755a10f8777f88938ba1e2",
          "type": "GUID"
         },
         "sys_created_by": {
          "name": "sys_created_by",
          "label": "Created by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
          "type": "string"
         },
         "sys_updated_by": {
          "name": "sys_updated_by",
          "label": "Updated by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
          "type": "string"
         },
         "sys_created_on": {
          "name": "sys_created_on",
          "label": "Created",
          "value": "2024-11-12 08:11:59",
          "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
          "type": "glide_date_time"
         },
         "sys_updated_on": {
          "name": "sys_updated_on",
          "label": "Updated",
          "value": "2024-11-12 08:11:59",
          "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
          "type": "glide_date_time"
         },
         "number": {
          "name": "number",
          "label": "Number",
          "value": "SAL0010127",
          "display_value": "SAL0010127",
          "type": "string"
         },
         "sales_agreement": {
          "name": "sales_agreement",
          "label": "Sales agreement",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
        "display_value": "SA0010106",
        "type": "reference"
      },
      "short_description": {
        "name": "short_description",
        "label": "Short description",
        "value": "this is sample sa line 1",
        "display_value": "this is sample sa line 1",
        "type": "string"
      },
      "start_date": {
        "name": "start_date",
        "label": "Start date",
        "value": "2024-02-01",
        "display_value": "2024-02-01",
        "type": "glide_date"
      },
      "end_date": {
        "name": "end_date",
        "label": "End date",
        "value": "2024-11-30",
        "display_value": "2024-11-30",
        "type": "glide_date"
      },
      "state": {
        "name": "state",
        "label": "State",
        "value": "active",
        "display_value": "Active",
        "type": "string"
      },
      "product_offering": {
        "name": "product_offering",
        "label": "Product offering",
        "value": null,
        "display_value": "",
        "type": "reference"
      },
      "product_specification": {
        "name": "product_specification",
        "label": "Product specification",
        "value": null,
        "display_value": "",
        "type": "reference"
      },
      "product_model": {
        "name": "product_model",
        "label": "Product model",
        "value": null,
        "display_value": "",
        "type": "reference"
      },
      "price_list": {
        "name": "price_list",
        "label": "Price list",
        "value": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Standard Price List",
      "type": "reference"
    },
    "parent_line": {
      "name": "parent_line",
      "label": "Parent line",
      "value": "3c93e08a78755a10f8777f88938ba1dd",
      "display_value": "SAL0010126",
      "type": "reference"
    },
    "unit_net_price": {
      "name": "unit_net_price",
      "label": "Unit net price",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
      "type": "currency"
    },
    "quantity": {
      "name": "quantity",
      "label": "q",
      "value": "2",
      "display_value": "2",
      "type": "decimal"
    },
    "unit_of_measure": null,
    "shipping_location": {
      "name": "shipping_location",
      "label": "Shipping location",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
    },
    "total_one_time_price": {
      "name": "total_one_time_price",
      "label": "Total one-time price",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
      "type": "currency"
    },
    "total_recurring_price": {
      "name": "total_recurring_price",
      "label": "Total recurring price",
      "value": "0",
      "display_value": "£0.00",
      "type": "currency"
    },
    "top_agreement_line": null,
    "quote_line": {
      "name": "quote_line",
      "label": "Quote line",
      "value": null,
      "display_value": "",
      "type": "reference"
    },
    "sales_agreement_line_characteristics": [
      {
        "sys_id": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "label": "Sys ID",
      "value": "74932c8a78755a10f8777f88938ba132",
      "displayValue": "74932c8a78755a10f8777f88938ba132",
      "type": "GUID"
    },
    "sys_created_by": {
      "name": "sys_created_by",
      "label": "Created by",
      "display_value": "maint",
      "type": "string"
    },
    "sys_updated_by": {
      "name": "sys_updated_by",
      "label": "Updated by",
      "value": "maint",
      "display_value": "maint",
      "type": "string"
    },
    "sys_created_on": {
      "name": "sys_created_on",
      "label": "Created",
      "value": "2024-11-12 08:11:59",
      "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
      "type": "glide_date_time"
    },
    "sys_updated_on": {
      "name": "sys_updated_on",
      "label": "Updated",
      "value": "2024-11-12 08:11:59",
      "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
      "type": "glide_date_time"
    },
    "sales_agreement": {
      "name": "sales_agreement",
      "label": "Sales agreement",
      "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
      "display_value": "SA0010106",
      "type": "reference"
    },
    "sales_agreement_line": {
      "name": "sales_agreement_line",
      "label": "Sales agreement line",
      "value": "7893e08a78755a10f8777f88938ba1e2",
      "display_value": "SAL0010127",
      "type": "reference"
    },
    "characteristic": {
      "name": "characteristic",
      "label": "Characteristic",
      "value": "4d289f1a775131108e191e599a5a99c7",
      "display_value": "AC",
      "type": "reference"
    },
    "type": {
      "name": "type",
      "label": "Type",
      "value": "coverage",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "display_value": "Coverage",
            "type": "string"
           },
           "characteristic_option": {
            "name": "characteristic_option",
            "label": "Characteristic option",
            "value": null,
            "display_value": "",
            "type": "reference"
           },
           "value": {
            "name": "value",
            "label": "Value",
            "value": null,
            "display_value": "",
            "type": "string"
           }
          }
         ],
         "sales_agreement_line_adjustments": [],
         "child_sales_agreement_lines": []
        },
        {
         "sys_id": {
          "label": "Sys ID",
          "value": "78932c8a78755a10f8777f88938ba133",
          "displayValue": "78932c8a78755a10f8777f88938ba133",
          "type": "GUID"
         },
         "sys_created_by": {
          "name": "sys_created_by",
          "label": "Created by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
          "type": "string"
         },
         "sys_updated_by": {
          "name": "sys_updated_by",
          "label": "Updated by",
          "value": "maint",
          "display_value": "maint",
          "type": "string"
         },
         "sys_created_on": {
          "name": "sys_created_on",
          "label": "Created",
          "value": "2024-11-12 08:11:59",
          "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
          "type": "glide_date_time"
         },
         "sys_updated_on": {
          "name": "sys_updated_on",
          "label": "Updated",
          "value": "2024-11-12 08:11:59",
          "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
          "type": "glide_date_time"
         },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "number": {
          "name": "number",
          "label": "Number",
          "value": "SAL0010128",
          "display_value": "SAL0010128",
          "type": "string"
        },
        "sales_agreement": {
          "name": "sales_agreement",
          "label": "Sales agreement",
          "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
          "display_value": "SA0010106",
          "type": "reference"
        },
        "short_description": {
          "name": "short_description",
          "label": "Short description",
          "value": "this is sample sa line 1",
          "display_value": "this is sample sa line 1",
          "type": "string"
        },
        "start_date": {
          "name": "start_date",
          "label": "Start date",
          "value": "2024-02-01",
          "display_value": "2024-02-01",
          "type": "glide_date"
        },
        "end_date": {
          "name": "end_date",
          "label": "End date",
          "value": "2024-11-30",
          "display_value": "2024-11-30",
          "type": "glide_date"
        },
        "state": {
          "name": "state",
          "label": "State",
          "value": "active",
          "display_value": "Active",
          "type": "string"
        },
        "product_offering": {
          "name": "product_offering",
          "label": "Product offering",
          "value": null,
          "display_value": "",
          "type": "reference"
        },
        "product_specification": {
          "name": "product_specification",
          "label": "Product specification",
          "value": null,
          "display_value": "",
          "type": "reference"
        },
        "product_model": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "product_model",
    "label": "Product model",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
   },
   "price_list": {
    "name": "price_list",
    "label": "Price list",
    "value": "19d29513d0e63110f8770dbf976be122",
    "display_value": "Standard Price List",
    "type": "reference"
   },
   "parent_line": {
    "name": "parent_line",
    "label": "Parent line",
    "value": "3c93e08a78755a10f8777f88938ba1dd",
    "display_value": "SAL0010126",
    "type": "reference"
   },
   "unit_net_price": {
    "name": "unit_net_price",
    "label": "Unit net price",
    "value": "0",
    "display_value": "£0.00",
    "type": "currency"
   },
   "quantity": {
    "name": "quantity",
    "label": "Quantity",
    "value": "2",
    "display_value": "2",
    "type": "decimal"
   },
   "unit_of_measure": null,
   "shipping_location": {
    "name": "shipping_location",
    "label": "Shipping location",
    "value": null,
    "display_value": "",
    "type": "reference"
   },
   "total_one_time_price": {
    "name": "total_one_time_price",
    "label": "Total one-time price",
    "value": "0",
    "display_value": "£0.00",
    "type": "currency"
   },
   "total_recurring_price": {
    "name": "total_recurring_price",
    "label": "Total recurring price",
    "value": "0",
    "display_value": "£0.00",
    "type": "currency"
   },
   "top_agreement_line": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "quote_line": {
          "name": "quote_line",
          "label": "Quote line",
          "value": null,
          "display_value": "",
          "type": "reference"
        },
        "sales_agreement_line_characteristics": [
          {
            "sys_id": {
              "label": "Sys ID",
              "value": "38932c8a78755a10f8777f88938ba134",
              "displayValue": "38932c8a78755a10f8777f88938ba134",
              "type": "GUID"
            },
            "sys_created_by": {
              "name": "sys_created_by",
              "label": "Created by",
              "value": "maint",
              "display_value": "maint",
              "type": "string"
            },
            "sys_updated_by": {
              "name": "sys_updated_by",
              "label": "Updated by",
              "value": "maint",
              "display_value": "maint",
              "type": "string"
            },
            "sys_created_on": {
              "name": "sys_created_on",
              "label": "Created",
              "value": "2024-11-12 08:11:59",
              "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
              "type": "glide_date_time"
            },
            "sys_updated_on": {
              "name": "sys_updated_on",
              "label": "Updated",
              "value": "2024-11-12 08:11:59",
              "display_value": "2024-11-12 00:11:59",
              "type": "glide_date_time"
            },
            "sales_agreement": {
              "name": "sales_agreement",
              "label": "Sales agreement",
              "value": "bc93e08a78755a10f8777f88938ba1d8",
              "display_value": "SA0010106",
              "type": "reference"
            },
            "sales_agreement_line": {
              "name": "sales_agreement_line",
              "label": "Sales agreement line",
              "value": "78932c8a78755a10f8777f88938ba133",
              "display_value": "SAL0010128",
              "type": "reference"
            },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "characteristic": {
              "name": "characteristic",
              "label": "Characteristic",
              "value": "4d289f1a775131108e191e599a5a99c7",
              "display_value": "AC",
              "type": "reference"
            },
            "type": {
              "name": "type",
              "label": "Type",
              "value": "coverage",
              "display_value": "Coverage",
              "type": "string"
            },
            "characteristic_option": {
              "name": "characteristic_option",
              "label": "Characteristic option",
              "value": null,
              "display_value": "",
              "type": "reference"
            },
            "value":
              "name": "value",
              "label": "Value",
              "value": null,
              "display_value": "",
              "type": "string"
            }
          }
        ],
        "sales_agreement_line_adjustments": [],
        "child_sales_agreement_lines": []
      }
    ]
  }
 ]
}
```


Example: cURL 要求

次の例では、指定されたsys_idに関連付けられた販売契約情報を返し、オプションの *display_value* パラメーターを true に設定して、応答本文に表示値が指定されるようにします。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_sales_agmt_core/v1/salesagreement/eb853fe5b51
65610f87786d3c2884335?display_value=true" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
```

応答本文。応答には、指定された販売計画のすべてのパラメーターのdisplay_valuesが表示されます。


```
{
 "result": {
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
"sys_id": {
  "display_value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335"
},
"sys_created_by": {
  "display_value": "maint"
},
"sys_updated_by": {
  "display_value": "maint"
},
"sys_created_on": {
  "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
},
"sys_updated_on": {
  "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
},
"account": {
  "display_value": "Boxeo"
},
"consumer": {
  "display_value": ""
},
"number": {
  "display_value": "SA0010004"
},
"state": {
  "display_value": "Active"
},
"starts": {
  "display_value": "2024-01-01"
},
"ends": {
  "display_value": "2024-12-31"
},
"short_description": {
  "display_value": "This is a Sa created by API"
},
"currency": {
  "display_value": "USD"
},
"default_price_list": {
  "display_value": "SA Price List"
},
"billing_location": {
  "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
},
"contact": {
  "display_value": "Alex Linde"
},
"shipping_location": {
  "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
},
"quote": {
  "display_value": "QT0000001"
},
"sales_agreement_lines": [
  {
    "sys_id": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339"
    },
    "sys_created_by": {
      "display_value": "maint"
    },
    "sys_updated_by": {
      "display_value": "maint"
    },
    "sys_created_on": {
      "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
    },
    "sys_updated_on": {
      "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
    },
    "number": {
      "display_value": "SAL0010003"
    },
    "sales_agreement": {
      "display_value": "SA0010004"
    },
    "short_description": {
      "display_value": "this is sample sa line 1"
    },
    "start_date": {
      "display_value": "2024-11-10"
    },
    "end_date": {
      "display_value": "2024-12-31"
    },
    "state": {
      "display_value": "Active"
    },
    "product_offering": {
      "display_value": "Home Automation Bundle"
    },
    "product_specification": {
      "display_value": ""
    },
    "product_model": {
      "display_value": ""
    },
    "price_list": {
      "display_value": "SA Price List"
    },
    "parent_line": {
      "display_value": ""
    },
    "unit_net_price": {
      "display_value": "£314.2315"
    },
    "quantity": {
      "display_value": "2"
    },
    "unit_of_measurement": {
      "display_value": "Each"
    },
    "shipping_location": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
    },
    "total_one_time_price": {
      "display_value": "£314.2315"
    },
    "total_recurring_price": {
      "display_value": "£0.00"
    },
    "top_sales_agreement_line": {
      "display_value": "SAL0010003"
    },
    "quote_line": {
      "display_value": ""
    },
    "child_sales_agreement_lines": [
     {
       "sys_id": {
         "display_value": "eb85f329b5165610f87786d3c2884318"
       },
       "sys_created_by": {
         "display_value": "maint"
       },
       "sys_updated_by": {
         "display_value": "maint"
       },
       "sys_created_on": {
         "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
       },
       "sys_updated_on": {
         "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
       },
       "number": {
         "display_value": "SAL0010004"
       },
       "sales_agreement": {
         "display_value": "SA0010004"
       },
       "short_description": {
         "display_value": "this is sample child sa line 1"
       },
       "start_date": {
         "display_value": "2024-11-11"
       },
       "end_date": {
         "display_value": "2024-12-31"
       },
       "state": {
         "display_value": "Active"
       },
       "product_offering": {
         "display_value": "Home Automation Hub"
       },
       "product_specification": {
         "display_value": ""
       },
       "product_model": {
         "display_value": ""
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        "price_list": {
          "display_value": "SA Price List"
        },
        "parent_line": {
          "display_value": "SAL0010003"
        },
        "unit_net_price": {
          "display_value": "£94.2694"
        },
        "quantity": {
          "display_value": "2"
        },
        "unit_of_measurement": {
          "display_value": "Each"
        },
        "shipping_location": {
          "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD"
        },
        "total_one_time_price": {
          "display_value": "£94.2694"
        },
        "total_recurring_price": {
          "display_value": "£0.00"
        },
        "top_sales_agreement_line": {
          "display_value": "SAL0010003"
        },
        "quote_line": {
          "display_value": ""
        },
        "child_sales_agreement_lines": [],
        "sales_agreement_line_characteristics": [
          {
            "sys_id": {
              "display_value": "e385f329b5165610f87786d3c288431a"
            },
            "sys_created_by": {
              "display_value": "maint"
            },
            "sys_updated_by": {
              "display_value": "maint"
            },
            "sys_created_on": {
              "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
            },
            "sys_updated_on": {
              "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
            },
            "sales_agreement": {
              "display_value": "SA0010004"
            },
            "sales_agreement_line": {
              "display_value": "SAL0010004"
            },
            "characteristic": {
              "display_value": "Connectivity Tech"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      "type": {
        "display_value": null
      },
      "characteristic_option": {
        "display_value": "3G"
      },
      "value": {
        "display_value": "3G"
      }
    }
  ],
  "sales_agreement_line_adjustments": [
    {
      "sys_id": {
        "display_value": "2385f329b5165610f87786d3c288431b"
      },
      "sys_created_by": {
        "display_value": "maint"
      },
      "sys_updated_by": {
        "display_value": "maint"
      },
      "sys_created_on": {
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
      },
      "sys_updated_on": {
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
      },
      "sales_agreement": {
        "display_value": "SA0010004"
      },
      "sales_agreement_line": {
        "display_value": "SAL0010004"
      },
      "adjustment_type": {
        "display_value": "Markdown %"
      },
      "adjustment_source": {
        "display_value": "Manual"
      },
      "adjustment_value": {
        "display_value": "20"
      },
      "applicable_to": {
        "display_value": "Unit Quantity"
      },
      "short_description": {
        "display_value": "Price adjustment"
      },
      "number": {
        "display_value": "SALA0010004"
      },
      "quantity": {
        "display_value": "1"
      },
      "total_amount": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "display_value": "£28.00"
           },
           "amount": {
            "display_value": "£28.00"
           }
          }
         ]
        }
       ],
       "sales_agreement_line_characteristics": [
        {
         "sys_id": {
          "display_value": "a785f329b5165610f87786d3c2884315"
         },
         "sys_created_by": {
          "display_value": "maint"
         },
         "sys_updated_by": {
          "display_value": "maint"
         },
         "sys_created_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
         },
         "sys_updated_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
         },
         "sales_agreement": {
          "display_value": "SA0010004"
         },
         "sales_agreement_line": {
          "display_value": "SAL0010003"
         },
         "characteristic": {
          "display_value": "Connectivity Tech"
         },
         "type": {
          "display_value": null
         },
         "characteristic_option": {
          "display_value": "3G"
         },
         "value": {
          "display_value": "3G"
         }
        }
       ],
       "sales_agreement_line_adjustments": [
        {
         "sys_id": {
          "display_value": "2b85f329b5165610f87786d3c2884316"
         },
         "sys_created_by": {
          "display_value": "maint"
         },
         "sys_updated_by": {
          "display_value": "maint"
         },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "sys_created_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sys_updated_on": {
          "display_value": "2024-12-05 22:43:51"
        },
        "sales_agreement": {
          "display_value": "SA0010004"
        },
        "sales_agreement_line": {
          "display_value": "SAL0010003"
        },
        "adjustment_type": {
          "display_value": "Markdown %"
        },
        "adjustment_source": {
          "display_value": "Auto"
        },
        "adjustment_value": {
          "display_value": "10"
        },
        "applicable_to": {
          "display_value": "Unit Quantity"
        },
        "short_description": {
          "display_value": "Price adjustment"
        },
        "number": {
          "display_value": "SALA0010003"
        },
        "quantity": {
          "display_value": "3"
        },
        "total_amount": {
          "display_value": "£120.00"
        },
        "amount": {
          "display_value": "£40.00"
        }
      }
    ]
   }
  ]
 }
}
```


自動翻訳

販売契約 - **POST /api/sn_sales_agmt_core/salesagreement**

要求本文に指定された詳細に従って、新しい販売契約を作成します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_sales_agmt_core/v1/salesagreement

デフォルト URL: /api/sn_sales_agmt_core/salesagreement

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
アカウント	必須。アカウントのSys_id。 テーブル:アカウント [customer_account] データタイプ：文字列
billing_location	新しい販売契約の請求先住所。 テーブル:場所 [location] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
連絡先	連絡先Sys_id。 テーブル:連絡先 [customer_contact] データタイプ：文字列 デフォルト：null
currency	新しい販売契約で使用する国の通貨コード。たとえば、USD や EUR などです。 テーブル:通貨 [fx_currency] データタイプ:数値 (10 進数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：0
default_price_list	必須。価格リストのSys_id。 テーブル:価格表 [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列
終了	必須。販売契約の終了日。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
引用する	見積もりのSys_id。 テーブル:見積もり [sn_quote_mgmt_core_quote] データタイプ：文字列
sales_agreement_lines	販売契約に基づく販売契約品目のリスト。 テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] データタイプ: オブジェクトのアレイ "sales_agreement_lines": [{ "child_sales_agreement_lines": [Array], "end_date": "String", "price_list": "String", "product_model": "String", "product_offering": "String", "product_specification": "String", "quantity": Number, "quote_line": "String", "sales_agreement_line_adjustments": [Array], "sales_agreement_line_characteristics": [Array] "shipping_location": "String", "short_description": "String", "start_date": "String", "state": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	"total_one_time_price": "String", "unit_net_price": "String" "unit_of_measurement": "String", }]
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines	親販売契約に関連付ける子販売契約品目のリスト。*sales_agreement_lines*オブジェクトパラメーターと同じオブジェクト構造に従います。 テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] データタイプ: オブジェクトのアレイ "child_sales_agreement_lines": [{ "end_date": "String", "price_list": "String", "product_model": "String", "product_offering": "String", "product_specification": "String", "quantity": Number, "quote_line": "String", "sales_agreement_line_adjustments": [Array], "sales_agreement_line_characteristics": [Array], "shipping_location": "String", "short_description": "String", "start_date": "String", "state": "String", "total_one_time_price": "String", "total_recurring_price": "String", "unit_net_price": "String", "unit_of_measurement": "String" }]
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.end_da	販売契約品目の開始日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.price_list	価格リストのSys_id。 テーブル:価格表 [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.product_model	製品モデルのSys_id。 テーブル:製品モデル [cmdb_model] データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.product_offering	製品オファリングの sys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.product_specification	製品仕様の sys_id。 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.quantity	販売契約品目に追加する製品の数。 テーブル:製品モデル [cmdb_model] データタイプ:数値 (10 進数) デフォルト：0
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.quote_line	見積品目のSys_id。 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments	子販売契約品目の下の価格調整のリスト。価格調整データが子販売契約に挿入されます。 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju データタイプ: オブジェクトのアレイ `"sales_agreement_line_adjustments": [ { "adjustment_source": "String", "adjustment_type": "String", "adjustment_value": "String", "amount": "String", "applicable_to": "String", "quantity": Number, "short_description": "String", "total_amount": "String" } ]`
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source	調整のソースタイプ。 指定できる値: • manual • 自動 データタイプ：文字列 デフォルト:manual
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type	必須。調整タイプの System ID。 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_value	必須。価格変更の値。 データタイプ：数値 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju デフォルト：0
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount	ライン調整の金額。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ:数値 (10 進数) 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applicable_to	この調整が適用されるライン調整レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju デフォルト：null
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity	この販売契約品目に追加する製品の数。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description	販売契約調整の簡単な説明。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount	明細調整の合計金額。*sales_agreement_line_adjustments.amo* と*sales_agreement_line_adjustments.adjus* の両方の合計。 データタイプ:数値 (10 進数) デフォルト：0
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics	この販売契約品目に挿入する特性データのリスト。 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ: オブジェクトのアレイ `"sales_agreement_line_characteristics": [ { "characteristic": "String", "characteristic_option": "String", "type": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	"value": "String" }]
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics .characteristic	必須。特性レコードのSys_id。 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics .characteristic_op	特性オプションのSys_id。 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics .type	販売契約特性のタイプ。 指定できる値: • 対象範囲の拡大 • カバー範囲と使用状況 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ：文字列 デフォルト:coverage
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics .value	特性の値。 デフォルト：null データタイプ：文字列 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.shipping_location	子販売契約品目の出荷場所への参照。 テーブル:場所 [location] データタイプ：文字列 Default (デフォルト)：
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.short_description	子販売契約品目を説明する簡単な詳細。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.start_date	必須。子販売契約品目の開始日。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.state	必須。新しい販売契約品目を設定するアクティビティステータス。 指定できる値: • pending_activation:販売契約品目を保留中ステータスに設定します。 • suspended: 販売契約品目を一時停止状態に設定します。 • active:販売契約品目をアクティブステータスに設定します。 • expired:販売契約書を期限切れのステータスに設定します。 • キャンセル:販売契約をキャンセル済みステータスに設定します。 データタイプ：文字列 デフォルト:pending_activation
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.total_one_time_price	製品またはサービスに対して支払われる 1 回限りの料金の合計。 データタイプ:数値 (10 進数) テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] デフォルト：0
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.total_recurring_price	子品目に関連付けられている商品の年間価格。 データタイプ:数値 (10 進数) テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] デフォルト：0
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines.unit_net_price	販売契約品目に関連付けられた製品の単位あたりの価格。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] データタイプ：文字列 デフォルト値：0
sales_agreement_lines.end_date	販売契約品目の終了日。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.price_list	販売契約品目に関連付けられた価格リストのSys_id。 テーブル:価格表 [sn_csm_pricing_price_list] データタイプ：文字列 デフォルト値：null
sales_agreement_lines.product_model	販売契約品目に関連付けられた製品モデルのSys_id。 テーブル:製品モデル [cmdb_model] データタイプ：文字列 デフォルト値：null
sales_agreement_lines.product_offering	販売契約品目に関連付けられた製品オファリングのSys_id。 テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering] データタイプ：文字列 デフォルト値：null
sales_agreement_lines.product_specification	販売契約品目に関連付けられた製品仕様のSys_id。 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification] データタイプ：文字列 デフォルト値：null
sales_agreement_lines.quantity	販売契約品目に追加する製品の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ:数値 (10 進数) デフォルト：0
sales_agreement_lines.quote_line	販売契約品目に関連付けられた見積品目のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:見積品目 [sn_quote_mgmt_core_quote_line_item] デフォルト値：null
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments	販売契約品目の下に挿入する価格調整のリスト。 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju データタイプ: オブジェクトのアレイ `"sales_agreement_line_adjustments": [ { "adjustment_source": "String", "adjustment_type": "String", "adjustment_value": "String", "amount": "String", "applicable_to": "String", "quantity": Number, "short_description": "String", "total_amount": "String" } ]`
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source	調整のソースタイプ。 指定できる値: • manual • 自動 データタイプ：文字列 デフォルト:manual
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type	必須。調整タイプのSys_id。 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：null
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_value	必須。価格調整の値。 データタイプ:数値 (10 進数)
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount	明細調整の価格金額。 データタイプ:数値 (10 進数) デフォルト：0
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applicable_to	販売調整が適用される数量タイプ。 有効な値： • LUMPSUM_QTY:リップサム量 • UNIT_QTY:単位数量 データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity	販売契約品目調整に追加する製品の数。 表:販売契約品目調整 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_adju データタイプ:数値 (10 進数) デフォルト：0
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description	販売契約調整の簡単な説明。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_adjustment_amount	明細調整の合計金額。*sales_agreement_line_adjustments.amo* と*sales_agreement_line_adjustments.adju* の両方の合計。 データタイプ：文字列 デフォルト:manual
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics	販売契約品目の特性のリスト。このパラメータのデータは、販売契約特性レコードに挿入されます。 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ: オブジェクトのアレイ `"sales_agreement_line_characteristics": [ { "characteristic": "String", "characteristic_option": "String", "type": "String", "value": "String" } ]`
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic	必須。販売契約明細特性のSys_id 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option	販売契約明細に関連付けられた特性オプション。 テーブル:製品特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_option] データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type	販売契約特性のタイプ。 指定できる値: • 対象範囲の拡大 • カバー範囲と使用状況 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ：文字列 デフォルト:coverage
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value	特性の値。 表: 販売契約明細特性 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line_char データタイプ：文字列 デフォルト：null

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
sales_agreement_lines.shipping_location	販売契約品目の出荷場所への参照。 テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] データタイプ：文字列 デフォルト：null
sales_agreement_lines.short_description	販売契約品目を説明する簡単な詳細。 データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
sales_agreement_lines.start_date	販売契約品目の開始日。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
sales_agreement_lines.state	必須。新しい販売契約品目を設定するアクティビティステータス。 指定できる値: • pending_activation:販売契約品目を保留中ステータスに設定します。 • suspended: 販売契約品目を一時停止状態に設定します。 • active:販売契約品目をアクティブステータスに設定します。 • expired:販売契約書を期限切れのステータスに設定します。 • キャンセル:販売契約をキャンセル済みステータスに設定します。 データタイプ：文字列 テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] デフォルト:pending_activation
sales_agreement_lines.total_one_time_price	販売契約品目に関連付けられた製品またはサービスに対して支払われる 1 回限りの価格の合計。 データタイプ:数値 (10 進数)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：0
sales_agreement_lines.unit_net_price	販売契約明細行内の各単位の価格。 データタイプ:数値 (10 進数) デフォルト値：0
sales_agreement_lines.unit_of_measurement	測定単位。たとえば、 バンドル やそれぞれです。 テーブル:測定単位 [sn_prd_pm_uom_list] データタイプ：文字列 デフォルト値：null
shipping_location	販売契約の出荷場所。 テーブル:場所 [location] データタイプ：文字列 デフォルト：null
short_description	販売契約を説明する簡単な詳細。 テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] データタイプ：文字列 デフォルト:空の文字列
開始	必須。販売契約の開始日。 形式：YYYY-MM-DD データタイプ：文字列
state	新しい販売契約書を設定するアクティビティステータス。 指定できる値: • ドラフト:販売契約をドラフトステータスに設定します。 • active:販売契約書をアクティブステータスに設定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• expired:販売契約書を期限切れのステータスに設定します。 • キャンセル:販売契約をキャンセル済みステータスに設定します。 テーブル:販売契約品目 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement_line] データタイプ：文字列 デフォルト：draft

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	レコードが正常に作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	すべての関 データタイ "result": "accou "billing "consu "conta "curre "defau "ends "numb "quote "sales "shipp "short "starts "state "sys_i "sys_c "sys_c "sys_u "sys_u }
アカウント	販売契約に テーブル: データタイ "account "display "label": "name": "type": "value": }
account.display_value	アカウント データタイ
account.label	アカウント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
account.name	アカウント データタイ
account.type	アカウント データタイ
account.value	アカウント テーブル: データタイ
billing_location	販売契約書 更新された データタイ "billing_l "display "label": "name" "type": "value":
billing_location.display_value	請求場所の す。 データタイ
billing_location.label	請求場所の データタイ
billing_location.name	請求場所の データタイ
billing_location.type	請求場所の データタイ
billing_location.value	請求場所の データタイ
consumer	販売契約書 テーブル: データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"consum
	"displa
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

consumer.display_value	コンシュー データタイ
consumer.label	コンシュー データタイ
consumer.name	コンシュー データタイ
consumer.type	コンシュー データタイ
consumer.value	コンシュー データタイ

連絡先	販売契約に
	テーブル:連
	データタイ
	<pre>"contact"
	"displa
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

contact.display_value	連絡先の表 データタイ
contact.label	連絡先のラ データタイ
contact.name	連絡先の名 データタイ
contact.type	連絡先のタ データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
contact.value	連絡先の値 データタイ
currency	販売契約に テーブル:通 データタイ "currency "display "label": "name" "type": "value": }
currency.display_value	通貨の表示 データタイ
currency.label	通貨のラベ データタイ
currency.name	通貨の名前 データタイ
currency.type	通貨のタイ データタイ
currency.value	通貨の国通 データタイ
default_price_list	販売契約書 テーブル:価 データタイ "default_ "display "label": "name" "type": "value": }
default_price_list.display_value	デフォルト データタイ
default_price_list.label	デフォルト

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
default_price_list.name	デフォルト データタイ
default_price_list.type	デフォルト データタイ
default_price_list.value	デフォルト データタイ

終了	販売契約の
	データタイ
	"ends": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

ends.display_value	終了日の表 データタイ
ends.label	終了日のラ データタイ
ends.label	終了日の名 データタイ
ends.type	終了日のタ データタイ
ends.value	終了日の値 形式：YYY データタイ
番号	自動的に生 テーブル:販 データタイ "number "display "label": "name"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"type":
	"value":
	}</pre>

number.display_value	販売契約番 データタイ
number.label	販売契約書 データタイ
number.name	販売契約番 データタイ
number.type	販売契約番 データタイ
number.value	販売契約番 データタイ

引用する	販売計画見
	テーブル:見
	データタイ
	<pre>"quote":
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

quote.display_value	見積もりの データタイ
quote.label	見積もりの データタイ
quote.name	見積もりの データタイ
quote.type	見積もりの データタイ
quote.value	見積もりの データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

sales_agreement_lines	販売契約に
	
	テーブル:販
	[sn_sales_
	
	データタイ
	
	sales_ag
	{
	"child_s
	"end_da
	"numbe
	"parent
	"price_l
	"produc
	"produc
	"produc
	"quanti
	"quote_
	"sales_
	"sales_
	"sales_
	"shippi
	"short_
	"start_d
	"state":
	"sys_id"
	"sys_cr
	"sys_cr
	"sys_up
	"sys_up
	"top_sa
	"total_o
	"total_r
	"unit_n
	"unit_of
	}
	]

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "sales_ag { "adjustr "adjustr "adjustr "amoun "applica "numbe "quanti "sales_

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sales_ "short_ "sys_id" "sys_cr "sys_up "sys_cr "sys_up "total_a }]
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source	販売契約書 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "adjustm "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.display_value	販売契約品 adjustme データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_source.value	販売契約書 可能な値： • 自動 • manual データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type	販売契約品 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"adjustm "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.display_value	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.label	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.name	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.type	調整タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_type.value	調整タイプ 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.adjustment_value	調整値に関 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "adjustm "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.display_value	調整値の表 す。 データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.label	調整値のラ データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.name	調整値の名

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.type	調整のタイ データタイ
sales_agreement_lines.agreement_line_adjustments.adjustment_value.value	調整の数値 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "amount" "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.display_value	調整額の表 付けられた は、curre データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.label	調整額のラ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.name	調整額の名 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.type	調整額のタ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.amount.value	調整金額の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applicable_to	調整が適用 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "applicab "display "label":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.display_value	調整が適用 値。*appli* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.label	調整が適用 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applicable_to.name	調整が適用 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.type	調整が適用 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.applied_to.value	ライン調整 可能な値： • LUMPS • UNIT_Q データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number	自動的に生 番号。 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "number "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.display_value	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.label	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.name	調整番号の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.type	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.number.value	調整番号の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "quantity "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.display_value	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.label	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.name	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.type	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.quantity.value	調整数量の データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "quantity "display "label": "name" "type":

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.display_value	販売契約品 SA001010 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.type	販売契約品 に 参照です データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line	販売契約品 表 販売契約 [sn_sales_ データタイ "sales_ag "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.display_value	販売契約品 SAL00101 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.type	販売契約品 に 文字列で データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sales_agreement_line.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "short_d "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.display_value	特定のライ 値。*short* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.label	特定のライ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.name	特定のライ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.type	特定のライ 文字列です データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.short_description.value	特定のライ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_作成_作成者	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "created_ "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.display_value	販売契約書 値。*creat*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.label	販売契約書 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.type	販売契約品 列です。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_by.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on	販売契約品 データタイ "created_ "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.display_value	ライン調整 に一致しま 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.label	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.name	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.type	ライン調整 glide_date 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_created_on.value	ライン調整

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.display_value	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.label	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.name	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.type	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_id.value	ライン調整 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "updated "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.display_value	販売契約書 値。*updat*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.label	販売契約書 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.type	販売契約品 に 文字列で データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_by.value	販売契約書 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on	販売契約品 データタイ "updated "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.display_value	ライン調整 値。*updat* 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.label	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.name	ライン調整 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.type	ライン調整 glide_date 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.sys_updated_on.value	ライン調整

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount	販売契約品 表:販売契約 [sn_sales_ データタイ "total_an "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.display_value	合計調整額 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.label	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.name	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.type	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_adjustments.total_amount.value	合計調整額 データタイ
sales_agreement_lines.child_sales_agreement_lines	販売契約品 クトパラメ テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "child_sa { "end_da "numbe "parent "price_l "produc "produc "produc

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"quanti "quote_ "sales_ "sales_ "sales_ "shippi "short_ "start_ "state": "sys_id "sys_cr "sys_cr "sys_up "sys_up "top_sa "total_ "total_ "unit_n "unit_o }]
sales_agreement_lines.end_date	販売契約品 データタイ "end_dat "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.end_date.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.end_date.value	販売契約品 形式：YYY データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.number	自動的に生 号。 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "number "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.number.display_value	販売契約品 SAL00101 データタイ
sales_agreement_lines.number.label	番号のラベ データタイ
sales_agreement_lines.number.name	番号の名前 データタイ
sales_agreement_lines.number.type	番号のタイ データタイ
sales_agreement_lines.number.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line	親販売契約 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "parent_ "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.parent_line.display_value	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.label	親販売契約

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.name	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.type	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.parent_line.value	親販売契約 データタイ
sales_agreement_lines.price_list	販売契約品 テーブル: [sn_sales_ データタイ "price_lis "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.price_list.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.price_list.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model	販売契約品 テーブル: データタイ "product "display "label":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.product_model.display_value	販売契約品 に一致しま データタイ
sales_agreement_lines.product_model.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_model.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering	販売契約品 テーブル:製 データタイ "product "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.product_offering.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.product_offering.value	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ

sales_agreement_lines.product_specification	販売契約品
	テーブル:販
	[sn_sales_
	データタイ
	{
	"product_
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.product_specification.display_value	販売契約品 値。*produ* データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.product_specification.value	販売契約明 データタイ

sales_agreement_lines.quantity	販売契約品
	テーブル:販
	[sn_sales_
	データタイ
	{
	"quantity
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.quantity.display_value	販売契約品 します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.quantity.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quantity.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quantity.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quantity.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line	販売契約品 テーブル:見 データタイ "quote_li "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.quote_line.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.quote_line.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement	販売契約品 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sales_ag "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement.display_value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement.value	販売契約品 データタイ

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics	販売契約品
	表：販売契
	[sn_sales_
	データタイ
	"sales_ag
	{
	"charac
	"charac
	"sales_
	"sales_
	"sys_id
	"sys_cr
	"sys_up
	"sys_cr
	"sys_up
	"type":
	"value"
	}
	]

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic	販売契約品 テーブル:s データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"charact "displa "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.display_value	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.label	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic.value	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option	販売契約明 表：販売契 [an_sales_ データタイ "charact "displa "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.display_value	販売契約明 値。*chara* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.name	販売契約明 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.type	販売契約明 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.characteristic_option.value	販売契約明 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement	販売契約明 表: 販売契 [sn_sales_ データタイ "sales_ag "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.display_value	販売契約特 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.label	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.name	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.type	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement.value	販売契約特 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line	販売契約品 表: 販売契 [sn_sales_ データタイ "sales_ag "display "label": "name" "type":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.display_value	販売契約品 値。*sales* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.type	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sales_agreement_line.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_作成_作成者	販売契約品 テーブル: データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.display_value	[作成者] フ 致します。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.label	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.name	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.type	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_by.value	[作成者] フ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on	販売契約品 データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.display_value	[作成日] フ 致します。 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.label	[作成日] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.name	[作成日] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.type	[作成日] フ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_created_on.value	[作成日] フ 形式:YYYY データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id	販売契約明 表: 販売契 [sn_sales_ データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.display_value	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.label	特性sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.name	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.type	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_id.id	特性sys_id データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by	販売契約品 テーブル:ユ データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.display_value	販売契約品 値。*sys_c* データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.label	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.name	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.type	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_by.value	特性を更新 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on	販売契約品 データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": }
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.display_value	更新日の表 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.label	更新日のラ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.name	更新日の名 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.type	更新日のタ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.sys_updated_on.value	更新日の値 形式:YYYY データタイ

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type	販売契約品
	装 販売契
	lsn_sales_
	データタイ
	"type": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.display_value	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.label	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.name	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.type	特性タイプ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.type.value	特性タイプ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • 対象範囲 • カバー範 データタイ

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value	販売契約明
	
	表: 販売契
	[sn_sales_
	
	データタイ
	
	"type": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.display_value	特性の表示 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.label	特性値のラ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.name	特性値の名 データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.type	特性値のタ データタイ
sales_agreement_lines.sales_agreement_line_characteristics.value.value	特性の値。 データタイ
sales_agreement_lines.short_description	販売契約品 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "short_de "display "label": "name" "type": "value": }

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.short_description.display_value	簡単な説明 ます。 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.label	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.name	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.type	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.short_description.value	簡単な説明 データタイ
sales_agreement_lines.start_date	販売契約品 データタイ "start_da "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.start_date.display_value	販売契約品 します。 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.start_date.value	販売契約品 形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.state	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	テーブル:販
	[sn_sales_
	データタイ
	"state": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sales_agreement_lines.state.display_value	ステータス データタイ
sales_agreement_lines.state.label	ステータス データタイ
sales_agreement_lines.state.name	都道府県の データタイ
sales_agreement_lines.state.type	ステータス データタイ
sales_agreement_lines.state.value	状況の値。 可能な値： • pending • 中断 • アクティ • 期限 切れ • キャンセ データタイ
sales_agreement_lines.sys_作成_作成者	販売契約品 テーブル:ユ データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.sys_created_by.display_value	販売契約品 値。*sys_c* データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.type	[作成者] フ データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_by.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on	販売契約品 データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.sys_created_on.display_value	販売契約品 値。*sys_c* データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.type	販売契約品 glide_date データタイ
sales_agreement_lines.sys_created_on.value	販売契約品 形式：YYY データタイ
sales_agreement_lines.sys_id	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sys_id.displayValue	販売契約品 一致します データタイ
sales_agreement_lines.sys_id.label	自動的に生 ラベル。 データタイ
sales_agreement_lines.sys_id.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sys_id.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by	販売契約品 テーブル:ユ データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sys_updated_by.display_value	販売契約品 値。*sys_u* データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.name	販売契約品

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.type	販売契約品 す。 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_by.value	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on	販売契約品 データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sales_agreement_lines.sys_updated_on.display_value	販売契約品 一致しま データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.label	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.name	販売契約品 データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.type	販売契約品 glide_date データタイ
sales_agreement_lines.sys_updated_on.value	販売契約品 形式：YY データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line	最上位の販 テーブル:販 [sn_sales_ データタイ "top_sale "display "label":

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.display_value	最上位の販 値。*top_s* データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.label	最上位の販 データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.name	最上位の販 データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.type	上位販売契 データタイ
sales_agreement_lines.top_sales_agreement_line.value	最上位の販 データタイ

sales_agreement_lines.total_one_time_price	製品または
	計。
	テーブル:販
	[an_sales_
	データタイ
	<pre>"total_on
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}</pre>

sales_agreement_lines.total_one_time_price.display_value	1 回限りの 値。*tota* データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.label	1 回限りの データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.name	1 回限りの データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.type	1 回限りの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sales_agreement_lines.total_one_time_price.value	1 回限りの データタイ

sales_agreement_lines.total_recurring_price	販売契約品
	
	テーブル:販
	[sn_sales_
	
	データタイ
	`"total_re`
	`"display`
	`"label":`
	`"name"`
	`"type":`
	`"value":`
	`}`

sales_agreement_lines.total_recurring_price.display_value	1 回限りの 値。*tota* データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.label	繰り返し発 データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.name	定期的な料 データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.type	繰り返し発 す。 データタイ
sales_agreement_lines.total_recurring_price.value	繰り返し発 データタイ

sales_agreement_lines.unit_net_price	販売契約明
	
	テーブル:販
	[sn_sales_
	
	データタイ
	`"unit_net`
	`"display`
	`"label":`
	`"name"`
	`"type":`
	`"value":`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sales_agreement_lines.unit_net_price	正味単価の データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正価のラベ データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正味単価の データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正価のタイ データタイ
sales_agreement_lines.unit_net_price	正味単価の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement	販売契約品 テーブル:測 データタイ { "unit_of_ "display "label": "name" "type": "value":
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.display_value	測定単位の ます。 データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.label	測定単位の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.name	測定単位の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.type	測定単位の データタイ
sales_agreement_lines.unit_of_measurement.value	測定単位の データタイ
shipping_location	販売契約書 テーブル:場

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ "unit_of_ "display "label": "name" "type": "value": }
shipping_location.display_value	出荷場所の データタイ
shipping_location.label	出荷場所の データタイ
shipping_location.name	出荷場所の データタイ
shipping_location.type	出荷場所の データタイ
shipping_location.value	出荷場所の データタイ
short_description	販売契約を テーブル:販 データタイ "short_de "display "label": "name" "type": "value": }
short_description.display_value	簡単な説明 ます。 データタイ
short_description.label	簡単な説明 データタイ
short_description.name	簡単な説明 データタイ
short_description.type	簡単な説明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
short_description.value	簡単な説明 データタイ
開始	販売契約の データタイ "starts": "display "label": "name" "type": "value": }
starts.display_value	開始日の表 データタイ
starts.label	開始日のラ データタイ
starts.name	開始日の名 データタイ
starts.type	開始日のタ データタイ
starts.value	開始日の値 形式：YYY データタイ

state	販売契約の
	テーブル:販
	データタイ
	"state": {
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

state.display_value	ステータス データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
state.lable	ステータス データタイ
state.name	都道府県の データタイ
state.type	ステータス データタイ
state.value	状況の値。 可能な値： • アクティ • キャンセ • draft • 期限 切れ データタイ

sys_created_by	販売契約書
	テーブル:ユ
	データタイ
	{
	"sys_crea
	"display
	"label":
	"name"
	"type":
	"value":
	}

sys_created_by.display_value	販売計画を 値。*sys_c* データタイ
sys_created_by.label	販売契約書 データタイ
sys_created_by.name	販売契約書 データタイ
sys_created_by.type	販売計画を データタイ
sys_created_by.value	販売計画を

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
sys_created_on	販売契約書 データタイ "sys_crea "display "label": "name" "type": "value": }
sys_created_on.display_value	作成日時の データタイ
sys_created_on.label	作成日時ラ データタイ
sys_created_on.name	作成日時の データタイ
sys_created_on.type	作成日時タ データタイ
sys_created_on.value	作成日時の データタイ
sys_id	新しく作成 テーブル:販 データタイ "sys_id": "display "label": "name" "type": "value": }
sys_id.displayValue	一意のsys_ データタイ
sys_id.label	自動的に生 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sys_id.type	販売契約書 す。 データタイ
sys_id.value	新しい販売 データタイ
sys_updated_by	販売計画を テーブル:ユ データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sys_updated_by.display_value	販売契約を 値。*sys_u* データタイ
sys_updated_by.label	販売契約を データタイ
sys_updated_by.name	販売契約を データタイ
sys_updated_by.type	販売契約を データタイ
sys_updated_by.value	販売契約を データタイ
sys_updated_on	販売契約が データタイ "sys_upd "display "label": "name" "type": "value": }
sys_updated_on.display_value	更新された 致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：YYY データタイ
sys_updated_on.label	更新された データタイ
sys_updated_on.name	更新された データタイ
sys_updated_on.type	更新された データタイ
sys_updated_on.value	更新された 形式：YYY データタイ

Example: cURL 要求

次の例では、販売契約書の特性や価格調整などの詳細を含む新しい販売契約書を作成します。その結果、新しい販売契約が返され、販売契約 [sn_sales_agmt_core_sales_agreement] テーブルに新しいレコードとして追加されます。

自動翻訳

```
curl "https://instance.service-now.com//api/sn_sales_agmt_core/salesagreement" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "state": "active",
   "account": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
   "starts": "2024-01-01",
   "ends": "2024-12-31",
   "short_description": "This is a Sa created by API",
   "quote": "04ba9004f11f3110f8777d7194f166f6",
   "default_price_list": "96257fe1b5165610f87786d3c28843e9",
   "contact": "60beb5e7d7600200e5982cf65e6103ad",
   "currency": "USD",
   "billing_location": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
   "shipping_location": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
   "sales_agreement_lines": [
      {
         "state": "active",
         "start_date": "2024-11-10",
         "end_date": "2024-12-31",
         "short_description": "this is sample sa line 1",
         "quantity": 2,
         "quote_line": "",
         "price_list": "96257fe1b5165610f87786d3c28843e9",
         "product_offering": "26d07c3211707110f877366201dea60c",
         "product_specification": "",
         "product_model": "",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "unit_of_measurement": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
    "unit_net_price": "USD;400.00",
    "total_one_time_price": "USD;400.00",
    "shipping_location": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
    "child_sales_agreement_lines": [
      {
        "state": "active",
        "start_date": "2024-11-11",
        "end_date": "2024-12-31",
        "short_description": "this is sample child sa line 1",
        "quantity": 2,
        "quote_line": "",
        "price_list": "96257fe1b5165610f87786d3c28843e9",
        "product_offering": "3f6111dfd0a63110f8770dbf976be149",
        "product_specification": "",
        "product_model": "",
        "unit_of_measurement": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
        "unit_net_price": "USD;120.00",
        "total_one_time_price": "USD;120.00",
        "total_recurring_price": "",
        "shipping_location": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
        "sales_agreement_line_characteristics": [
          {
            "characteristic": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178",
            "type": "",
            "characteristic_option": "0b31999fd0a63110f8770dbf976be179",
            "value": "3G"
          }
        ],
        "sales_agreement_line_adjustments": [
          {
            "amount": "28",
            "total_amount": "28",
            "quantity": 1,
            "short_description": "Price adjustment",
            "adjustment_value": "20",
            "adjustment_source": "",
            "adjustment_type": "a96c83d653dd91105c0eddeeff7b12d8",
            "applicable_to": "UNIT_QTY"
          }
        ]
      }
    ],
    "sales_agreement_line_characteristics": [
      {
        "characteristic": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178",
        "type": "",
        "characteristic_option": "0b31999fd0a63110f8770dbf976be179",
        "value": "3G"
      }
    ],
    "sales_agreement_line_adjustments": [
      {
        "amount": "40",
        "total_amount": "120",
        "quantity": 3,
        "short_description": "Price adjustment",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "adjustment_value": "10",
            "adjustment_source": "AUTO",
            "adjustment_type": "a96c83d653dd91105c0eddeeff7b12d8",
            "applicable_to": "UNIT_QTY"
          }
        ]
      }
  ]
}
```


応答本文。


```
"result": {
 "sys_id": {
  "label": "Sys ID",
  "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
  "displayValue": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
  "type": "GUID"
 },
 "sys_created_by": {
  "name": "sys_created_by",
  "label": "Created by",
  "value": "maint",
  "display_value": "maint",
  "type": "string"
 },
 "sys_updated_by": {
  "name": "sys_updated_by",
  "label": "Updated by",
  "value": "maint",
  "display_value": "maint",
  "type": "string"
 },
 "sys_created_on": {
  "name": "sys_created_on",
  "label": "Created",
  "value": "2024-12-06 06:43:51",
  "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
  "type": "glide_date_time"
 },
 "sys_updated_on": {
  "name": "sys_updated_on",
  "label": "Updated",
  "value": "2024-12-06 06:43:51",
  "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
  "type": "glide_date_time"
 },
 "account": {
  "name": "account",
  "label": "Account",
  "value": "86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca",
  "display_value": "Boxeo",
  "type": "reference"
 },
 "consumer": {
  "name": "consumer",
  "label": "Consumer",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "value": null,
 "display_value": "",
 "type": "reference"
},
"number": {
 "name": "number",
 "label": "Number",
 "value": "SA0010004",
 "display_value": "SA0010004",
 "type": "string"
},
"state": {
 "name": "state",
 "label": "State",
 "value": "active",
 "display_value": "Active",
 "type": "string"
},
"starts": {
 "name": "starts",
 "label": "Start date",
 "value": "2024-01-01",
 "display_value": "2024-01-01",
 "type": "glide_date"
},
"ends": {
 "name": "ends",
 "label": "End date",
 "value": "2024-12-31",
 "display_value": "2024-12-31",
 "type": "glide_date"
},
"short_description": {
 "name": "short_description",
 "label": "Short description",
 "value": "This is a Sa created by API",
 "display_value": "This is a Sa created by API",
 "type": "string"
},
"currency": {
 "name": "currency",
 "label": "Currency",
 "value": "USD",
 "display_value": "USD",
 "type": "reference"
},
"default_price_list": {
 "name": "default_price_list",
 "label": "Default price list",
 "value": "96257fe1b5165610f87786d3c28843e9",
 "display_value": "SA Price List",
 "type": "reference"
},
"billing_location": {
 "name": "billing_location",
 "label": "Billing location",
 "value": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
 "type": "reference"
},
"contact": {
 "name": "contact",
 "label": "Contact",
 "value": "60beb5e7d7600200e5982cf65e6103ad",
 "display_value": "Alex Linde",
 "type": "reference"
},
"shipping_location": {
 "name": "shipping_location",
 "label": "Shipping location",
 "value": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
 "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
 "type": "reference"
},
"quote": {
 "name": "quote",
 "label": "Quote",
 "value": "04ba9004f11f3110f8777d7194f166f6",
 "display_value": "QT0000001",
 "type": "reference"
},
"sales_agreement_lines": [{
  "sys_id": {
   "label": "Sys ID",
   "value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
   "displayValue": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
   "type": "GUID"
  },
  "sys_created_by": {
   "name": "sys_created_by",
   "label": "Created by",
   "value": "maint",
   "display_value": "maint",
   "type": "string"
  },
  "sys_updated_by": {
   "name": "sys_updated_by",
   "label": "Updated by",
   "value": "maint",
   "display_value": "maint",
   "type": "string"
  },
  "sys_created_on": {
   "name": "sys_created_on",
   "label": "Created",
   "value": "2024-12-06 06:43:51",
   "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
   "type": "glide_date_time"
  },
  "sys_updated_on": {
   "name": "sys_updated_on",
   "label": "Updated",
   "value": "2024-12-06 06:43:51",
   "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "type": "glide_date_time"
},
"number": {
 "name": "number",
 "label": "Number",
 "value": "SAL0010003",
 "display_value": "SAL0010003",
 "type": "string"
},
"sales_agreement": {
 "name": "sales_agreement",
 "label": "Sales agreement",
 "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
 "display_value": "SA0010004",
 "type": "reference"
},
"short_description": {
 "name": "short_description",
 "label": "Short description",
 "value": "this is sample sa line 1",
 "display_value": "this is sample sa line 1",
 "type": "string"
},
"start_date": {
 "name": "start_date",
 "label": "Start date",
 "value": "2024-11-10",
 "display_value": "2024-11-10",
 "type": "glide_date"
},
"end_date": {
 "name": "end_date",
 "label": "End date",
 "value": "2024-12-31",
 "display_value": "2024-12-31",
 "type": "glide_date"
},
"state": {
 "name": "state",
 "label": "State",
 "value": "active",
 "display_value": "Active",
 "type": "string"
},
"product_offering": {
 "name": "product_offering",
 "label": "Product offering",
 "value": "26d07c3211707110f877366201dea60c",
 "display_value": "Home Automation Bundle",
 "type": "reference"
},
"product_specification": {
 "name": "product_specification",
 "label": "Product specification",
 "value": null,
 "display_value": "",
 "type": "reference"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "product_model": {
   "name": "product_model",
   "label": "Product model",
   "value": null,
   "display_value": "",
   "type": "reference"
  },
  "price_list": {
   "name": "price_list",
   "label": "Price list",
   "value": "96257fe1b5165610f87786d3c28843e9",
   "display_value": "SA Price List",
   "type": "reference"
  },
  "parent_line": {
   "name": "parent_line",
   "label": "Parent line",
   "value": null,
   "display_value": "",
   "type": "reference"
  },
  "unit_net_price": {
   "name": "unit_net_price",
   "label": "Unit net price",
   "value": "314.2315",
   "display_value": "£314.2315",
   "type": "currency"
  },
  "quantity": {
   "name": "quantity",
   "label": "Quantity",
   "value": "2",
   "display_value": "2",
   "type": "decimal"
  },
  "unit_of_measurement": {
   "name": "unit_of_measurement",
   "label": "Unit of measure",
   "value": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
   "display_value": "Each",
   "type": "reference"
  },
  "shipping_location": {
   "name": "shipping_location",
   "label": "Shipping location",
   "value": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
   "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
   "type": "reference"
  },
  "total_one_time_price": {
   "name": "total_one_time_price",
   "label": "Total one-time price",
   "value": "314.2315",
   "display_value": "£314.2315",
   "type": "currency"
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"total_recurring_price": {
 "name": "total_recurring_price",
 "label": "Total recurring price",
 "value": "0",
 "display_value": "£0.00",
 "type": "currency"
},
"top_sales_agreement_line": {
 "name": "top_sales_agreement_line",
 "label": "Top sales agreement line",
 "value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
 "display_value": "SAL0010003",
 "type": "reference"
},
"quote_line": {
 "name": "quote_line",
 "label": "Quote line",
 "value": null,
 "display_value": "",
 "type": "reference"
},
"sales_agreement_line_characteristics": [{
 "sys_id": {
  "label": "Sys ID",
  "value": "a785f329b5165610f87786d3c2884315",
  "displayValue": "a785f329b5165610f87786d3c2884315",
  "type": "GUID"
 },
 "sys_created_by": {
  "name": "sys_created_by",
  "label": "Created by",
  "value": "maint",
  "display_value": "maint",
  "type": "string"
 },
 "sys_updated_by": {
  "name": "sys_updated_by",
  "label": "Updated by",
  "value": "maint",
  "display_value": "maint",
  "type": "string"
 },
 "sys_created_on": {
  "name": "sys_created_on",
  "label": "Created",
  "value": "2024-12-06 06:43:51",
  "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
  "type": "glide_date_time"
 },
 "sys_updated_on": {
  "name": "sys_updated_on",
  "label": "Updated",
  "value": "2024-12-06 06:43:51",
  "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
  "type": "glide_date_time"
 },
 "sales_agreement": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "name": "sales_agreement",
 "label": "Sales agreement",
 "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
 "display_value": "SA0010004",
 "type": "reference"
},
"sales_agreement_line": {
 "name": "sales_agreement_line",
 "label": "Sales agreement line",
 "value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
 "display_value": "SAL0010003",
 "type": "reference"
},
"characteristic": {
 "name": "characteristic",
 "label": "Characteristic",
 "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178",
 "display_value": "Connectivity Tech",
 "type": "reference"
},
"type": {
 "name": "type",
 "label": "Type",
 "value": null,
 "display_value": null,
 "type": "string"
},
"characteristic_option": {
 "name": "characteristic_option",
 "label": "Characteristic option",
 "value": "0b31999fd0a63110f8770dbf976be179",
 "display_value": "3G",
 "type": "reference"
},
"value": {
 "name": "value",
 "label": "Value",
 "value": "3G",
 "display_value": "3G",
 "type": "string"
}
}],
"sales_agreement_line_adjustments": [{
"sys_id": {
 "label": "Sys ID",
 "value": "2b85f329b5165610f87786d3c2884316",
 "displayValue": "2b85f329b5165610f87786d3c2884316",
 "type": "GUID"
},
"sys_created_by": {
 "name": "sys_created_by",
 "label": "Created by",
 "value": "maint",
 "display_value": "maint",
 "type": "string"
},
"sys_updated_by": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "name": "sys_updated_by",
 "label": "Updated by",
 "value": "maint",
 "display_value": "maint",
 "type": "string"
},
"sys_created_on": {
 "name": "sys_created_on",
 "label": "Created",
 "value": "2024-12-06 06:43:51",
 "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
 "type": "glide_date_time"
},
"sys_updated_on": {
 "name": "sys_updated_on",
 "label": "Updated",
 "value": "2024-12-06 06:43:51",
 "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
 "type": "glide_date_time"
},
"sales_agreement": {
 "name": "sales_agreement",
 "label": "Sales agreement",
 "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
 "display_value": "SA0010004",
 "type": "reference"
},
"sales_agreement_line": {
 "name": "sales_agreement_line",
 "label": "Sales Agreement Line",
 "value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
 "display_value": "SAL0010003",
 "type": "reference"
},
"adjustment_type": {
 "name": "adjustment_type",
 "label": "Adjustment type",
 "value": "a96c83d653dd91105c0eddeeff7b12d8",
 "display_value": "Markdown %",
 "type": "reference"
},
"adjustment_source": {
 "name": "adjustment_source",
 "label": "Adjustment source",
 "value": "AUTO",
 "display_value": "Auto",
 "type": "string"
},
"adjustment_value": {
 "name": "adjustment_value",
 "label": "Adjustment value",
 "value": "10",
 "display_value": "10",
 "type": "decimal"
},
"applicable_to": {
 "name": "applicable_to",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "label": "Applicable to",
    "value": "UNIT_QTY",
    "display_value": "Unit Quantity",
    "type": "string"
   },
   "short_description": {
    "name": "short_description",
    "label": "Short description",
    "value": "Price adjustment",
    "display_value": "Price adjustment",
    "type": "string"
   },
   "number": {
    "name": "number",
    "label": "Number",
    "value": "SALA0010003",
    "display_value": "SALA0010003",
    "type": "string"
   },
   "quantity": {
    "name": "quantity",
    "label": "Quantity",
    "value": "3",
    "display_value": "3",
    "type": "integer"
   },
   "total_amount": {
    "name": "total_amount",
    "label": "Total amount",
    "value": "120",
    "display_value": "£120.00",
    "type": "currency"
   },
   "amount": {
    "name": "amount",
    "label": "Amount",
    "value": "40",
    "display_value": "£40.00",
    "type": "currency"
   }
  }],
  "child_sales_agreement_lines": [{
    "sys_id": {
     "label": "Sys ID",
     "value": "eb85f329b5165610f87786d3c2884318",
     "displayValue": "eb85f329b5165610f87786d3c2884318",
     "type": "GUID"
    },
    "sys_created_by": {
     "name": "sys_created_by",
     "label": "Created by",
     "value": "maint",
     "display_value": "maint",
     "type": "string"
    },
    "sys_updated_by": {
     "name": "sys_updated_by",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "label": "Updated by",
 "value": "maint",
 "display_value": "maint",
 "type": "string"
},
"sys_created_on": {
 "name": "sys_created_on",
 "label": "Created",
 "value": "2024-12-06 06:43:51",
 "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
 "type": "glide_date_time"
},
"sys_updated_on": {
 "name": "sys_updated_on",
 "label": "Updated",
 "value": "2024-12-06 06:43:51",
 "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
 "type": "glide_date_time"
},
"number": {
 "name": "number",
 "label": "Number",
 "value": "SAL0010004",
 "display_value": "SAL0010004",
 "type": "string"
},
"sales_agreement": {
 "name": "sales_agreement",
 "label": "Sales agreement",
 "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
 "display_value": "SA0010004",
 "type": "reference"
},
"short_description": {
 "name": "short_description",
 "label": "Short description",
 "value": "this is sample child sa line 1",
 "display_value": "this is sample child sa line 1",
 "type": "string"
},
"start_date": {
 "name": "start_date",
 "label": "Start date",
 "value": "2024-11-11",
 "display_value": "2024-11-11",
 "type": "glide_date"
},
"end_date": {
 "name": "end_date",
 "label": "End date",
 "value": "2024-12-31",
 "display_value": "2024-12-31",
 "type": "glide_date"
},
"state": {
 "name": "state",
 "label": "State",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "value": "active",
 "display_value": "Active",
 "type": "string"
},
"product_offering": {
 "name": "product_offering",
 "label": "Product offering",
 "value": "3f6111dfd0a63110f8770dbf976be149",
 "display_value": "Home Automation Hub",
 "type": "reference"
},
"product_specification": {
 "name": "product_specification",
 "label": "Product specification",
 "value": null,
 "display_value": "",
 "type": "reference"
},
"product_model": {
 "name": "product_model",
 "label": "Product model",
 "value": null,
 "display_value": "",
 "type": "reference"
},
"price_list": {
 "name": "price_list",
 "label": "Price list",
 "value": "96257fe1b5165610f87786d3c28843e9",
 "display_value": "SA Price List",
 "type": "reference"
},
"parent_line": {
 "name": "parent_line",
 "label": "Parent line",
 "value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
 "display_value": "SAL0010003",
 "type": "reference"
},
"unit_net_price": {
 "name": "unit_net_price",
 "label": "Unit net price",
 "value": "94.2694",
 "display_value": "£94.2694",
 "type": "currency"
},
"quantity": {
 "name": "quantity",
 "label": "Quantity",
 "value": "2",
 "display_value": "2",
 "type": "decimal"
},
"unit_of_measurement": {
 "name": "unit_of_measurement",
 "label": "Unit of measure",
 "value": "cb2795d553020110286eddeeff7b12ff",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "display_value": "Each",
 "type": "reference"
},
"shipping_location": {
 "name": "shipping_location",
 "label": "Shipping location",
 "value": "25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c",
 "display_value": "100 South Charles Street, Baltimore,MD",
 "type": "reference"
},
"total_one_time_price": {
 "name": "total_one_time_price",
 "label": "Total one-time price",
 "value": "94.2694",
 "display_value": "£94.2694",
 "type": "currency"
},
"total_recurring_price": {
 "name": "total_recurring_price",
 "label": "Total recurring price",
 "value": "0",
 "display_value": "£0.00",
 "type": "currency"
},
"top_sales_agreement_line": {
 "name": "top_sales_agreement_line",
 "label": "Top sales agreement line",
 "value": "af853fe5b5165610f87786d3c2884339",
 "display_value": "SAL0010003",
 "type": "reference"
},
"quote_line": {
 "name": "quote_line",
 "label": "Quote line",
 "value": null,
 "display_value": "",
 "type": "reference"
},
"sales_agreement_line_characteristics": [{
 "sys_id": {
  "label": "Sys ID",
  "value": "e385f329b5165610f87786d3c288431a",
  "displayValue": "e385f329b5165610f87786d3c288431a",
  "type": "GUID"
 },
 "sys_created_by": {
  "name": "sys_created_by",
  "label": "Created by",
  "value": "maint",
  "display_value": "maint",
  "type": "string"
 },
 "sys_updated_by": {
  "name": "sys_updated_by",
  "label": "Updated by",
  "value": "maint",
  "display_value": "maint",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "type": "string"
       },
       "sys_created_on": {
        "name": "sys_created_on",
        "label": "Created",
        "value": "2024-12-06 06:43:51",
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
        "type": "glide_date_time"
       },
       "sys_updated_on": {
        "name": "sys_updated_on",
        "label": "Updated",
        "value": "2024-12-06 06:43:51",
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
        "type": "glide_date_time"
       },
       "sales_agreement": {
        "name": "sales_agreement",
        "label": "Sales agreement",
        "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
        "display_value": "SA0010004",
        "type": "reference"
       },
       "sales_agreement_line": {
        "name": "sales_agreement_line",
        "label": "Sales agreement line",
        "value": "eb85f329b5165610f87786d3c2884318",
        "display_value": "SAL0010004",
        "type": "reference"
       },
       "characteristic": {
        "name": "characteristic",
        "label": "Characteristic",
        "value": "4f31999fd0a63110f8770dbf976be178",
        "display_value": "Connectivity Tech",
        "type": "reference"
       },
       "type": {
        "name": "type",
        "label": "Type",
        "value": null,
        "display_value": null,
        "type": "string"
       },
       "characteristic_option": {
        "name": "characteristic_option",
        "label": "Characteristic option",
        "value": "0b31999fd0a63110f8770dbf976be179",
        "display_value": "3G",
        "type": "reference"
       },
       "value": {
        "name": "value",
        "label": "Value",
        "value": "3G",
        "display_value": "3G",
        "type": "string"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
     }],
     "sales_agreement_line_adjustments": [{
       "sys_id": {
        "label": "Sys ID",
        "value": "2385f329b5165610f87786d3c288431b",
        "displayValue": "2385f329b5165610f87786d3c288431b",
        "type": "GUID"
       },
       "sys_created_by": {
        "name": "sys_created_by",
        "label": "Created by",
        "value": "maint",
        "display_value": "maint",
        "type": "string"
       },
       "sys_updated_by": {
        "name": "sys_updated_by",
        "label": "Updated by",
        "value": "maint",
        "display_value": "maint",
        "type": "string"
       },
       "sys_created_on": {
        "name": "sys_created_on",
        "label": "Created",
        "value": "2024-12-06 06:43:51",
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
        "type": "glide_date_time"
       },
       "sys_updated_on": {
        "name": "sys_updated_on",
        "label": "Updated",
        "value": "2024-12-06 06:43:51",
        "display_value": "2024-12-05 22:43:51",
        "type": "glide_date_time"
       },
       "sales_agreement": {
        "name": "sales_agreement",
        "label": "Sales agreement",
        "value": "eb853fe5b5165610f87786d3c2884335",
        "display_value": "SA0010004",
        "type": "reference"
       },
       "sales_agreement_line": {
        "name": "sales_agreement_line",
        "label": "Sales Agreement Line",
        "value": "eb85f329b5165610f87786d3c2884318",
        "display_value": "SAL0010004",
        "type": "reference"
       },
       "adjustment_type": {
        "name": "adjustment_type",
        "label": "Adjustment type",
        "value": "a96c83d653dd91105c0eddeeff7b12d8",
        "display_value": "Markdown %",
        "type": "reference"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        },
        "adjustment_source": {
         "name": "adjustment_source",
         "label": "Adjustment source",
         "value": "MANUAL",
         "display_value": "Manual",
         "type": "string"
        },
        "adjustment_value": {
         "name": "adjustment_value",
         "label": "Adjustment value",
         "value": "20",
         "display_value": "20",
         "type": "decimal"
        },
        "applicable_to": {
         "name": "applicable_to",
         "label": "Applicable to",
         "value": "UNIT_QTY",
         "display_value": "Unit Quantity",
         "type": "string"
        },
        "short_description": {
         "name": "short_description",
         "label": "Short description",
         "value": "Price adjustment",
         "display_value": "Price adjustment",
         "type": "string"
        },
        "number": {
         "name": "number",
         "label": "Number",
         "value": "SALA0010004",
         "display_value": "SALA0010004",
         "type": "string"
        },
        "quantity": {
         "name": "quantity",
         "label": "Quantity",
         "value": "1",
         "display_value": "1",
         "type": "integer"
        },
        "total_amount": {
         "name": "total_amount",
         "label": "Total amount",
```


自動翻訳

SAM-ソフトウェア使用状況データ統合 API

*SAM-*ソフトウェア使用状況データ統合 API は、ソフトウェア使用状況 [samp_sw_usage] テーブルのレコードを作成および更新するためのエンドポイントを提供します。

この API では、Software Asset Management Professional (com.snc.samp) プラグインを有効にする必要があります。また、このエンドポイントにアクセスするには、sam_admin または sam_developer ロールも必要です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SAM-ソフトウェア使用状況データ統合 - POST /sam_software_usage_integration/createOrUpdate

ソフトウェア使用状況 [samp_sw_usage] テーブル内の指定されたレコードを作成または更新します。

1 回の呼び出しで 1 つ以上のソフトウェア使用状況レコードを作成/更新できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/sam_software_usage_integration/createOrUpdate

デフォルトの URL：/api/now/sam_software_usage_integration/createOrUpdate

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
items	ソフトウェア使用状況レコードに保存する各フィールドの列名と値のリスト。 渡す必要がある列情報は、*reclamation_type* (必須フィールド) に指定する値によって異なります。 可能な *reclamation_type* 値および渡す必要がある列情報： • total_usage： ◦ configuration_item ◦ last_used_time ◦ month_used ◦ norm_product ◦ year • last_used_date：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	○ configuration_item ○ norm_product これらのフィールドの組み合わせによってレコードが一意に識別されます。レコードがテーブルで見つからない場合は、指定されたフィールドを持つ新しいレコードが作成されます。それ以外の場合は、既存のレコードが更新されます。 データタイプ：アレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
items	ソフトウェア使用状況レコード内のすべてのフィールドの名前と値のペアのリスト。 データタイプ：アレイ (内容はさまざまです)

Example: cURL 要求

次の例は、新しいソフトウェア使用状況レコードを作成する方法を示しています。

```
curl -X POST
 "https://instance.servicenow/api/now/sam_software_usage_integration/createOrUpdate" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{'items': [\
  {
    'configuration_item':'eaa9604d3790200044e0bfc8bcbe5dc1',\
    'month_used':2,\
    'norm_product':'40209c060b3022002d6c650d37673a89',\
    'norm_publisher':'24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3',\
    'reclamation_type':'total_usage',\
    'usage_count': 13,\
    'total_usage_time':13,\
    'year':2020
  }\
]}"
```

```
{
  "result": {
    "reply": {
      "items": [
        {
          "configuration_item": "eaa9604d3790200044e0bfc8bcbe5dc1",
          "month_used": 2,
          "norm_product": "40209c060b3022002d6c650d37673a89",
          "norm_publisher": "24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3",
          "reclamation_type": "total_usage",
          "usage_count": 13,
          "total_usage_time": 13,
          "year": 2020,
          "sysId": "13d15fe59d511010f8772c637e39afe5",
          "status": "INSERT"
        }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ]
   },
   "message": "Ok"
  }
}
```

次の例は、複数のソフトウェア使用状況レコードを 1 回の呼び出しで更新する方法を示しています。

```
curl -X POST
 "https://instance.servicenow/api/now/sam_software_usage_integration/createOrUpdate" \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{'items': [\
 {\
   'configuration_item': 'eaa9604d3790200044e0bfc8bcbe5dc1',\
   'month_used': 2,\
   'norm_product': '40209c060b3022002d6c650d37673a89',\
   'norm_publisher': '24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3',\
   'reclamation_type': 'total_usage',\
   'usage_count': 13,\
   'total_usage_time': 13,\
   'year': 2020
 },
 {\
   'configuration_item': '0aa9e80d3790200044e0bfc8bcbe5da0',\
   'month_used': 2,\
   'norm_product': '40209c060b3022002d6c650d37673a89',\
   'norm_publisher': '24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3',\
   'reclamation_type': 'total_usage',\
   'usage_count': 19,\
   'total_usage_time': 19,\
   'year': 2020
 },
 {\
   'configuration_item': 'a0a9a80d3790200044e0bfc8bcbe5d3c',\
   'month_used': 2,\
   'norm_product': '40209c060b3022002d6c650d37673a89',\
   'norm_publisher': '24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3',\
   'reclamation_type': 'total_usage',\
   'usage_count': 7,\
   'total_usage_time': 7,\
   'year': 2020},
 {\
   'configuration_item': '48a9280d3790200044e0bfc8bcbe5d55',\
   'month_used': 2,\
   'norm_product': '40209c060b3022002d6c650d37673a89',\
   'norm_publisher': '24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3',\
   'reclamation_type': 'total_usage',\
   'usage_count': 1,\
   'total_usage_time': 1,\
   'year': 2020},
 {\
   'configuration_item': '61a9680d3790200044e0bfc8bcbe5d11',\
   'month_used': 2,\
   'norm_product': '40209c060b3022002d6c650d37673a89',\
   'norm_publisher': '24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3',\
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
   'reclamation_type': 'total_usage',\
   'usage_count': 18,\
   'total_usage_time': 18,\
   'year': 2020}
]}"
```


```
{
  "result": {
    "reply": {
      "items": [
        {
          "configuration_item": "eaa9604d3790200044e0bfc8bcbe5dc1",
          "month_used": 2,
          "norm_product": "40209c060b3022002d6c650d37673a89",
          "norm_publisher": "24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3",
          "reclamation_type": "total_usage",
          "usage_count": 13,
          "total_usage_time": 13,
          "year": 2020,
          "sysId": "13d15fe59d511010f8772c637e39afe5",
          "status": "INSERT"
        },
        {
          "configuration_item": "0aa9e80d3790200044e0bfc8bcbe5da0",
          "month_used": 2,
          "norm_product": "40209c060b3022002d6c650d37673a89",
          "norm_publisher": "24dcccc20b3022002d6c650d37673ab3",
          "reclamation_type": "total_usage",
          "usage_count": 19,
          "total_usage_time": 19,
          "year": 2020,
          "sysId": "2cd15fe59d521010f9772c637e39aff4",
          "status": "UPDATE"
        },
        {
          ...
        },
      ]
    },
    "message": "Ok"
  }
}
```


スコアカード **API**

スコアカード API は、パフォーマンス分析インジケーターに関するデータのクエリを可能にするエンドポイントを提供します。クエリパラメーターは、アナリティクスハブでインジケーターにドリルダウンするために使用できる関数と同等です。

スコアカード **- GET /now/pa/scorecards**

アナリティクスハブ からインジケーターの詳細を取得します。

REST API を介したテーブルへのアクセスは BasicAuth によって制限されています。データへのアクセスを制限するために、テーブルで定義されたアクセス制御リストが適用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パフォーマンスアナリティクス API を使用してクエリを作成するには、pa_viewer ロールも必要です。

ほぼすべてのクエリで、*sysparm_uuid* パラメーターが使用されます。このパラメーターは、インジケーター sys_id と、それに続くオプションとして追加される sys_id のコロン区切りリストで構成されます。*sysparm_uuid* は常に最初のパラメーターです。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/pa/scorecards

デフォルトの URL：/api/now/pa/scorecards

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

パラメーター	説明
sysparm_breakdown	ブレークダウンの sys_id。そのブレークダウンの定義に基づいて編成されたチャート情報が返されます。たとえば、優先度ブレークダウンの sys_id を入力すると、優先度の値ごとに個別のタスクチャート情報が返されます ([オープン中のインシデントの数/優先度/ 2 - 高] など)。 データタイプ：文字列
sysparm_breakdown_relation	ブレークダウンの関連付けの sys_id。その関連付けを使用して返されたデータをブレークダウンします。 データタイプ：文字列
sysparm_contains	名前または説明のカンマ区切りリスト。一致する値を持つインジケーターからのみ結果が返されます。すべてのカンマ区切りリストアイテムが一致する必要があります。一致しない場合、結果は返されません。リストは OR ロジックではなく AND ロジックに従います。 データタイプ：文字列
sysparm_display	返されるインジケーターのタイプを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	• true： アナリティクスハブ に表示されるインジケーターのみを返します。 • all：すべてのインジケーターを返します。 データタイプ：文字列 デフォルト：true
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false 注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_elements_filter	返されるデータに適用される要素フィルターの sys_id。 データタイプ：文字列
sysparm_exclude_reference_link	参照フィールドに指定された追加情報 (参照リソースに対する URI など) を非表示にするかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	• true：参照フィールドに指定された追加情報を非表示にします。 • false：参照フィールドに指定された追加情報を非表示にしません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_favorites	クエリユーザーのお気に入りであるインジケーターのみを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：クエリユーザーのお気に入りであるインジケーターのみを返します。 • false：すべてのインジケーターを返します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_from	スコアを返す最も早い日付。この日付以降のスコアのみが返されます。 このパラメーターでは、*include_scores* が `true` に設定されている必要があります。 形式：ISO-8601 標準 日付タイプ：文字列
sysparm_include_aggregates	既に適用済みの集計を含め、インジケーターで可能なすべての集計を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：既に適用済みの集計を含め、インジケーターで可能なすべての集計を返します。 • false：集計を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_available_aggregates	集計が適用されていない場合に、インジケーターで利用可能なすべての集計を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：集計が適用されていない場合、インジケーターで利用可能なすべての集計を返します。 • false：集計を返しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_available_breakdowns	インジケーターで利用可能なすべてのブレークダウンを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：インジケーターで利用可能なすべてのブレークダウンを返します。 • false：ブレークダウンを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_forecast_scores	アナリティクスハブ の予測データを定義する日付と値のペアのアレイを含む forecast_scores 要素を返すかどうかを示すフラグ。 このパラメーターでは、*include_scores* パラメーターも true に設定されている必要があります。 有効な値： • true：forecast_scores 要素を返します。 • false：forecast_scores 要素を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_realtime	インジケーターのリアルタイムスコアが有効かどうかを示す realtime_enabled 要素と、リアルタイムスコア値を含む realtime_value 要素を返すかどうかを示すフラグ。このパラメーターは、計算式インジケーターではサポートされていません。 有効な値： • true：realtime_enabled 要素を返します。 • false：realtime_enabled 要素を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_score_notes	スコアに関連付けられたすべてのメモを返すかどうかを示すフラグ。メモが追加されると、ノード要素には、メモのテキスト、著者、タイムスタンプが含まれます。 有効な値： • true：スコアに関連付けられたすべてのメモを返します。 • false：スコアに関連付けられたすべてのメモを返しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_scores	アナリティクスハブ で選択された時間範囲全体のインジケータースコアを返すかどうかを示すフラグ。値を指定しない場合、このパラメータのデフォルトは false になり、最新のスコア値のみが返されます。 返されるスコアの日付範囲を制限するには、このパラメーターを *`from`* および *`to`* と組み合わせます。 有効な値： • true：選択した時間範囲全体のインジケータースコアを返します。 • false：選択した時間範囲全体のインジケータースコアを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_target_color_scheme	最小値と最大値を含むtarget_color_scheme要素と、 アナリティクスハブ のターゲットカラースキームの各セクションの色を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：target_color_scheme 要素を返します。 • false：target_color_scheme 要素を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_include_trendline_scores	アナリティクスハブ のトレンドラインを定義する日付と値のペアのアレイを含む trendline_scores 要素を返すかどうかを示すフラグ。 このパラメーターでは、*`include_scores`* パラメーターも `true` に設定されている必要があります。 有効な値： • true：trendline_scores 要素を返します。 • false：trendline_scores 要素を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_key	キーインジケーターの結果のみを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	• true：trendline_scores 要素を返します。 • false：trendline_scores 要素を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_limit	返されるスコアの最大数。 データタイプ：数値
sysparm_page	ページ番号。たとえば、デフォルトの sysparm_per_page 値 (10) を使用してインジケーターを 20 個クエリする場合、インジケーター 11 ～ 20 を取得するには sysparm_page 値に 2 を指定します。 データタイプ：数値
sysparm_per_page	各クエリが 1 ページで返すことができるインジケーターの最大数。 デフォルト値：10 最大：100 データタイプ：数値
sysparm_sortby	結果をソートするときに使用する値。 有効な値： • bullet • change • changeperc • date • default • direction • duedate • frequency • gap • gapperc • group • indicator_group • name • order • target

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	• trend • value データタイプ：文字列 デフォルト：value
sysparm_sortdir	ソートの方向。 有効な値： • asc：昇順を示します。 • des：降順を示します。 データタイプ：文字列 デフォルト：降順
sysparm_step	インジケーターの頻度に基づいてスコアをスキップするための数値。たとえば、日次インジケーターの場合は 3 日ごと、週次インジケーターの場合は 3 週ごとのスコアのみを返すには、値に 3 を指定します。 データタイプ：数値
sysparm_tags	インジケーターグループの sys_id。そのグループのインジケーターが返されます。このパラメーターには *`sysparm_uuid`* を使用しないでください。 この API を使用してインジケーターグループの sys_id を取得することはできません。代わりに、インジケーターグループレコードから sys_id を取得します。レコードからの sys_id の取得の詳細については、「一意のレコード識別子 (sys_id)」を参照してください。 データタイプ：文字列
sysparm_target	アナリティクスハブ にターゲットが設定されているインジケーターに対してのみ結果を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ターゲットが設定されているインジケーターの結果のみを返します。 • false：該当するすべてのインジケーターの結果を返します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sysparm_to	スコアを返す最も遅い日付。この日付以前のスコアのみが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

パラメーター	説明
	このパラメーターでは、*include_scores* が true に設定されている必要があります。 データタイプ：文字列 形式：ISO-8601 標準
sysparm_uuid	クエリするインジケーター、ブレークダウン、集計、およびドメインを指定するための、sys_id 値のコロン区切りリスト。パラメーターの形式は次のとおりです。 <indicator_sys_id>:<breakdown_sys_id>:<elements_filter_sys_id or element_sys_ids>:<lvl-2 breakdown_sys_id>:<lvl-2 elements_filter_sys_id or element_sys_ids>:<aggregate_sys_id>;<domain_sys_id> パラメーターは、インジケーターレコードの sys_id で始める必要があります。必要に応じて、ブレークダウンの sys_id 値とブレークダウン要素を追加し、ブレークダウンに応じた応答をグループ化して、集計の sys_id を追加し、この集計を適用します。集計とともにブレークダウンを使用することや、片方のみを使用することができます。 **注:** インジケーターが [デフォルトの時系列] を使用するように設定されていると、この API が取得するそのインジケーターのすべての値で、選択された集計が使用されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
要求パラメーターによって異なります。	

Example: 分析ハブのすべてのインジケーターを取得

```
# Request a list of all indicators that
# are displayed in the アナリティクスハブ,
# including their unique record identifiers.

curl --verbose --user "user:password" \
–-header "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards"
```

```
// The following response is truncated
// to show only the Number of open incidents
// indicator, which is used in the other
// examples on this page.
{
  "result" : [
...

    {
      "change_formatted" : "",
      "key" : false,
      "value_unit" : "",
      "value_formatted" : "",
      "period_title" : null,
      "gapperc" : null,
      "gap" : null,
      "target" : null,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "period" : null,
    "target_formatted" : "",
    "favorite" : false,
    "direction_label" : "Minimize",
    "uuid" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
    "name" : "Number of open incidents",
    "value_color" : "#000000",
    "frequency_label" : "Daily",
    "change" : null,
    "gap_formatted" : "",
    "gapperc_formatted" : "",
    "value" : null,
    "unit" : {
      "display_value" : "#",
      "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
      "value" : "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "changeperc_formatted" : "",
    "direction" : 2,
    "frequency" : 10,
    "precision" : 0,
    "changeperc" : null,
    "indicator" : {
      "display_value" : "Number of open incidents",
      "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
      "value" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
    "description" : "Number of incidents open based on resolved date is empty."
  },
...

 ]
}
```


Example: インジケーターの詳細を返す

sysparm_uuid パラメーターにインジケーター sys_id 値を指定することで、特定のインジケーターの アナリティクスハブ をクエリできます。

```
# In this example, you use the sys ID for the
# Number of open incidents indicator,
# which you retrieved in the first example,
# when you got all the indicators in the
# アナリティクスハブ:
# "uuid" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
# "name" : "Number of open incidents"

curl --verbose --user "user:password" \
--header "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result" : [
  {
   "change_formatted" : "",
   "key" : false,
   "value_unit" : "",
   "value_formatted" : "",
   "period_title" : null,
   "gapperc" : null,
   "gap" : null,
   "target" : null,
   "period" : null,
   "target_formatted" : "",
   "favorite" : false,
   "direction_label" : "Minimize",
   "uuid" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
   "name" : "Number of open incidents",
   "value_color" : "#000000",
   "frequency_label" : "Daily",
   "change" : null,
   "gap_formatted" : "",
   "gapperc_formatted" : "",
   "value" : null,
   "unit" : {
    "display_value" : "#",
    "link" :
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
    "value" : "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
   },
   "changeperc_formatted" : "",
   "direction" : 2,
   "frequency" : 10,
   "precision" : 0,
   "changeperc" : null,
   "indicator" : {
    "display_value" : "Number of open incidents",
    "link" :
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
    "value" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
   },
   "description" : "Number of incidents open based on resolved date is empty."
  }
 ]
}
```


自動翻訳

Example: インジケーターのすべてのブレークダウンと集計を返す

sysparm_include_available_breakdowns および *sysparm_include_available_aggregates* パラメーターを true に設定することで、インジケーターの利用可能なブレークダウンと集計のリストをクエリします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4&sysparm_include_available_breakdowns=true&sysparm_include_available_aggregates=true"
```

```
{
  "result" : [
    {
      "key" : false,
      "change_formatted" : "",
      "aggregates" : [
        {
          "display_value" : "7d running SUM",
          "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_aggregates/89ea4c11d7001100ba986f14ce6103dc",
          "value" : "89ea4c11d7001100ba986f14ce6103dc"
        },
        {
          "display_value" : "28d running SUM",
          "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_aggregates/4dfa4c11d7001100ba986f14ce6103e2",
          "value" : "4dfa4c11d7001100ba986f14ce6103e2"
        },
        {
          "display_value" : "30d running SUM",
          "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_aggregates/3e409011d7001100ba986f14ce610319",
          "value" : "3e409011d7001100ba986f14ce610319"
        },
        // Aggregates truncated for brevity

      ],
      "changeperc" : null,
      "value_formatted" : "",
      "period_title" : null,
      "gapperc" : null,
      "value_unit" : "",
      "target" : null,
      "period" : null,
      "target_formatted" : "",
      "favorite" : false,
      "gap" : null,
      "direction_label" : "Minimize",
      "uuid" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
      "name" : "Number of open incidents",
      "value_color" : "#000000",
      "frequency_label" : "Daily",
      "change" : null,
      "gap_formatted" : "",
      "gapperc_formatted" : "",
      "value" : null,
      "unit" : {
        "display_value" : "#",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce
6103ad",
      "value" : "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "breakdowns" : [
     {
      "display_value" : "Priority",
      "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/0df47e02d7130100b96d
45a3ce610399",
      "value" : "0df47e02d7130100b96d45a3ce610399"
     },
     {
      "display_value" : "Category",
      "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/1f918835d7231100b96d
45a3ce6103fe",
      "value" : "1f918835d7231100b96d45a3ce6103fe"
     },
     {
      "display_value" : "Assignment Group",
      "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96d
ac808c0739ed",
      "value" : "baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
     },
     // Information for State and Age indicators truncated

    ],
    "changeperc_formatted" : "",
    "frequency" : 10,
    "precision" : 0,
    "direction" : 2,
    "indicator" : {
     "display_value" : "Number of open incidents",
     "link" :
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45
a3ce6103b4",
      "value" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
    "description" : "Number of incidents open based on resolved date is empty."
   }
  ]
}
```

Example: インジケータースコアの時系列集計を返す

```
# Apply the 7d running SUM aggregate returned in
# the previous response to the
# アナリティクスハブ using the
# sysparm_uuid value
# with the sys_id of the aggregate.

curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d71301
00b96d45a3ce6103b4:89ea4c11d7001100ba986f14ce6103dc"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result" : [
  {
   "key" : false,
   "change_formatted" : "",
   "value_unit" : "",
   "value_formatted" : "",
   "period_title" : null,
   "aggregate" : {
    "display_value" : "7d running SUM",
    "link" :
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_aggregates/89ea4c11d7001100ba986f14ce6103dc",
    "value" : "89ea4c11d7001100ba986f14ce6103dc"
   },
   "gapperc" : null,
   "target" : null,
   "period" : null,
   "target_formatted" : "",
   "favorite" : false,
   "gap" : null,
   "direction_label" : "Minimize",
   "uuid" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:89ea4c11d7001100ba986f14ce6103dc",
   "name" : "Number of open incidents / 7d running SUM",
   "value_color" : "#000000",
   "frequency_label" : "Daily",
   "change" : null,
   "gap_formatted" : "",
   "gapperc_formatted" : "",
   "value" : null,
   "unit" : {
    "display_value" : "#",
    "link" :
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
    "value" : "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
   },
   "changeperc_formatted" : "",
   "direction" : 2,
   "frequency" : 10,
   "precision" : 0,
   "changeperc" : null,
   "indicator" : {
    "display_value" : "Number of open incidents",
    "link" :
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
    "value" : "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
   },
   "description" : "Number of incidents open based on resolved date is empty."
  }
 ]
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: ブレークダウンの要素を返す

```
# To get the scores associated with
# each element of a breakdown and
# the sys_ids of those elements, pass
# the sysparm_breakdown
# parameter with the sys_id of the breakdown.
# In this example, you get the elements of
# the Assignment Group breakdown for the
# Number of open incidents indicator.
# From the previous example, you have the
# sys_id of fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4
# for the Number of open incidents indicator and the
# sys_id of baec0752bf130100b96dac808c0739ed
# for the Assignment Group breakdown.

curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4&sysparm_breakdown=baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
```

```
// The response consists of a set of
// indicator objects, each
// containing one element object.
// The element objects each
// contain the name and sys_id of an object.
// Because the information about the indicator
// is the same for each indicator
// object, in this example only the first
// indicator object is given
// in detail.
{
  "result":[
    {
      "indicator": {
        "display_value":"Number of open incidents",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
        "value":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
      },
      "gap_formatted":"",
      "benchmarking":false,
      "frequency_label":"Daily",
      "changeperc_formatted":"0.0%",
      "direction_label":"Minimize",
      "precision":0,
      "breakdown": {
        "display_value":"Assignment Group",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96dac808c0739ed",
        "value":"baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
      },
      "personal_target":null,
      "description":"Number of incidents open based on resolved date is empty.",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value_color":"#455464",

 "uuid":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:unmatched",
    "frequency":10,
    "gap":null,
    "value_unit":"14",
    "indicator_frequency":10,
    "value":14.0,
    "indicator_aggregate":1,
    "facts_table": {
      "name":"incident",
      "label":"Incidents"
    },
    "key":false,
    "indicator_frequency_label":"Daily",
    "direction":2,
    "element": {
      "display_value":"Unassigned",      //Element name

 "link":"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/unmatched",
      "value":"unmatched"               //No sys_id for unmatched scores
    },
    "period_title":"Jul 22",
    "period":"Jul 22",
    "target_formatted":"",
    "change":0.0,
    "gapperc_formatted":"",

 "query":"opened_atONToday@javascript:gs.beginningOfToday()@javascript:gs.endOfToday()^ORopened_at<javascript:gs.beginningOfToday()^resolved_atISEMPTY^ORresolved_at>javascript:gs.endOfToday()^state!=8",
    "realtime_enabled":true,
    "changeperc":0.0,
    "target":null,
    "unit": {
      "display_value":"#",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
      "type":"formatted",
      "value":"17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "value_formatted":"14",            // Score where Assignment Group=Unassigned
    "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Unassigned",
    "gapperc":null,
    "change_formatted":"0",
    "favorite":false,
    "personal_target_formatted":""
  },
  {"indicator": {

    "element": {
      "display_value":"Software",

 "link":"https://
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7",
      "value":"8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7"    // sys_id of element Software
    },
    ...

    "value_formatted":"6",                    // Score where Assignment Group: Software
    "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Software",
    "gapperc":null,
    "change_formatted":"0",
    "favorite":false,
    "personal_target_formatted":""
  },
  {"indicator": {
    ...

    "element": {
      "display_value":"Service Desk",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/d625dccec0a8016700a222a0f7900d06",
      "value":"d625dccec0a8016700a222a0f7900d06"   // sys_id of element Service Desk
    },

    ...

    "value_formatted":"5",                    // Score for Assignment Group: Service Desk
    "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Service Desk",
    "gapperc":null,
    "change_formatted":"0",
    "favorite":false,
    "personal_target_formatted":""
  },
  {"indicator": {

    ...

    "element": {
      "display_value":"Hardware",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/8a5055c9c61122780043563ef53438e3",
      "value":"8a5055c9c61122780043563ef53438e3"   // sys_id for element Hardware
    },

    ...

    "value_formatted":"3",                    // Score for Assignment Group: Hardware
    "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Hardware",
    "gapperc":null,
    "change_formatted":"0",
    "favorite":false,
    "personal_target_formatted":""
  },
  {"indicator": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ...

    "element": {
     "display_value":"Network",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/287ebd7da9fe198100f92cc8d1
d2154e",
      "value":"287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e"},  // sys_id for element Network

...

    "value_formatted":"3",                    // Score for Assignment Group: Network
    "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Network",
    "gapperc":null,
    "change_formatted":"0",
    "favorite":false,
    "personal_target_formatted":""
   },
 ...
 ]
...
}
```

Example: ブレークダウンと要素でフィルタリングされたインジケーターを返す

```
# The GET request gets the details for
# the indicator Number of open
# incidents, where the Priority of the
# incident is 1 - Critical. The sys_id
# values for the indicator, the
# Priority breakdown, and the  1 -
# Critical element are all passed in
# the sysparm_uuid parameter.

curl --verbose --user "username":"password" \
--header "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d71301
00b96d45a3ce6103b4:0df47e02d7130100b96d45a3ce610399:e590014020033100766597829 9a8
05f3"
```

```
{
// The request is made Dec 12. The
// score is 76, which is unchanged from
// Dec 11, and which exceeds the
// target of 70.
  "result": [
   {
    "indicator": {
     "display_value":"Number of open incidents",

 "link":"https://
instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce610
3b4",
      "value":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "gap_formatted":"-6",
    "benchmarking":false,
    "frequency_label":"Daily",
    "changeperc_formatted":"0.0%",
    "direction_label":"Minimize",
    "precision":0,
    "breakdown": {
      "display_value":"Priority",

 "link":"https://
instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/0df47e02d7130100b96d45a3ce61
0399",
       "value":"0df47e02d7130100b96d45a3ce610399"
    },
    "personal_target":null,
    "description":"Number of incidents open based on resolved date is empty.",
    "value_color":"#ff8c00",

 "uuid":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:0df47e02d7130100b96d45a3ce610399:5f012106
db5123003ee8f93baf9619bd",
    "frequency":10,
    "gap":-6.0,
    "value_unit":"76",
    "indicator_frequency":10,
    "value":76.0,
    "indicator_aggregate":1,
    "facts_table": {
      "name":"incident",
      "label":"Incidents"
    },
    "key":false,
    "indicator_frequency_label":"Daily",
    "direction":2,
    "element": {
      "display_value":"1 - Critical",

 "link":"https://
instance.service-now.com/api/now/v1/table/sys_choice/5f012106db5123003ee8f93baf9619b
d",
       "value":"5f012106db5123003ee8f93baf9619bd"
    },
    "period_title":"Dec 12",
    "period":"Dec 12",
    "target_formatted":"70",
    "change":0.0,
    "gapperc_formatted":"-8.6%",

 "query":"opened_atONToday@javascript:gs.beginningOfToday()@javascript:gs.endOfToday()^O
Ropened_at<javascript:gs.beginningOfToday()^resolved_atISEMPTY^ORresolved_at>javascript
:gs.endOfToday()^state!=8^priority=1^EQ",
    "realtime_enabled":true,
    "changeperc":0.0,
    "target":70.0,
    "unit": {
      "display_value":"#",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "link":"https://
instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
       "type":"formatted","value":"17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
     },
     "value_formatted":"76",
     "name":"Number of open incidents > Priority = 1 - Critical",
     "gapperc":-0.08571428571428572,
     "change_formatted":"0",
     "favorite":true,
     "personal_target_formatted":""
   }
  ]
}
```


Example: 場所別にブレークダウンしたインジケーターを返す

```
curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d71
30100b96d45a3ce6103b4&sysparm_breakdown=656d5662eb23310065deac6aa206fee7"
```


```
{
  "result": [
    {
      ...
      "element": {
        "display_value": "San Diego",
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/cmn_location/108752c8c611227501d
4ab0e392ba97f",
        "value": "108752c8c611227501d4ab0e392ba97f",
        "longitude": -117.15726,
        "latitude": 32.71533
      },
      ...
    }
    {
      ...
      "element": {
        "display_value": "Florida",
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/cmn_location/8e3e85f037d0200044e
0bfc8bcbe5d14",
        "value": "8e3e85f037d0200044e0bfc8bcbe5d14",
        "longitude": -95.71289,
        "latitude": 37.09024
      },
      ...
    }
  ]
}
```


Example: 第 **1** および第 **2** レベルのブレークダウンスコアを返す

複数のブレークダウンを適用するには、複数のブレークダウン sys_id を sysparm_uuid パラメーターに付加します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
# In this example, the data is broken
# down by priority to show priority 1
# incidents, and by category to show
# database incidents.

curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://instance.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:0df47e02d7130100b96d45a3ce610399:e5900140200331007665978299a805f3:1f918835d7231100b96d45a3ce6103fe:9e418d4020033100766597829 9a805c1"
```


```
{
  "result": [
    {
      "value_formatted": "",
      "indicator": {
        "display_value": "Number of open incidents",
        "link":
 "http://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
        "value": "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
      },
      "gapperc": null,
      "change": null,
      "value_color": "#000000",
      "direction": 2,
      "target_formatted": "",
      "frequency": 10,
      "changeperc_formatted": "",
      "direction_label": "Minimize",
      "period_title": null,
      "description": "Number of incidents open based on resolved date is empty.",
      "name": "Number of open incidents / Priority / 1 - Critical / Category / Database",
      "value": null,
      "key": false,
      "gap_formatted": "",
      "element": {
        "display_value": "1 - Critical",
        "link":
 "http://instance.service-now.com/api/now/v1/table/sys_choice/e5900140200331007665978299a805f3",
        "value": "e5900140200331007665978299a805f3"
      },
      "precision": 0,
      "element_level2": {
        "display_value": "Database",
        "link":
 "http://instance.service-now.com/api/now/v1/table/sys_choice/9e418d402003310076659782 99a805c1",
        "value": "9e418d4020033100766597829 9a805c1"
      },
      "breakdown": {
        "display_value": "Priority",
        "link":
 "http://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/0df47e02d7130100b96d45a3ce610399",
        "value": "0df47e02d7130100b96d45a3ce610399"
      },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "period": null,
    "favorite": false,
    "change_formatted": "",
    "unit": {
     "display_value": "#",
     "link":
 "http://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6
103ad",
      "value": "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "frequency_label": "Daily",
    "breakdown_level2": {
     "display_value": "Category",
     "link":
 "http://instance.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/1f918835d7231100b96d4
5a3ce6103fe",
      "value": "1f918835d7231100b96d45a3ce6103fe"
    },
    "target": null,
    "changeperc": null,
    "uuid":
 "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:0df47e02d7130100b96d45a3ce610399:e590014020033
1007665978299a805f3:1f918835d7231100b96d45a3ce6103fe:9e418d4020033100766597829 9a8
05c1",
    "gapperc_formatted": "",
    "value_unit": "",
    "gap": null
   }
  ]
}
```


Example: 第 **2** レベルのブレークダウンの日付の範囲のスコアを返す

すべての使用可能な日付の個々のスコアのリストを要求するには、sysparm_include_scores パラメーターを true に設定します。

スコアの日付範囲を指定するには、*sysparm_from* パラメーターと *sysparm_to* パラメーターも使用します。

```
# In this example, the level 1 breakdown and
# element are Assignment Group: Software
# (sys_id baec0752bf130100b96dac808c0739ed
# and 8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7).
# The level 2 breakdown and element are Priority: 1 -
# Critical (sys_id 0df47e02d7130100b96d45a3ce610399
# and e590014020033100766597829 9a805f3).
# Only scores on and after 30 November 2018 are returned.

curl -v -u "resttest:resttest" -H "Accept:application/json" \
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d71
30100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:8a4dde73c6112278017a6a4baf
547aa7:0df47e02d7130100b96d45a3ce610399:e590014020033100766597829 9a805f3&sysparm_
include_scores=true&sysparm_from=2018-11-30"
```


```
{
 "result": [
  { "indicator": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value":"Number of open incidents",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6
103b4",
      "value":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
    "gap_formatted":"",
    "benchmarking":false,
    "frequency_label":"Daily",
    "scores": [
     { "end_at":"2018-12-04",
       "period":"Dec 04",
       "value_formatted":"2",
       "start_at":"2018-12-04",
       "value":2.0
     },

      ...

     { "end_at":"2018-11-30",
       "period":"Nov 30",
       "value_formatted":"0",
       "start_at":"2018-11-30",
       "value":0.0
     }
    ],
    "changeperc_formatted":"",
    "direction_label":"Minimize",
    "precision":0,
    "breakdown": {                    //First-level breakdown
     "display_value":"Assignment Group",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96dac808
c0739ed",
      "value":"baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
    },
    "personal_target":null,
    "description":"Number of incidents open based on resolved date is empty.",
    "value_color":"#455464",

 "uuid":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:8a4dde73
c6112278017a6a4baf547aa7:0df47e02d7130100b96d45a3ce610399:e590014020033100766597
8299a805f3",
    "frequency":10,
    "gap":null,
    "value_unit":"2",
    "indicator_frequency":10,
    "value":2.0,
    "indicator_aggregate":1,
    "key":false,
    "indicator_frequency_label":"Daily",
    "direction":2,
    "element": {                      //First-level breakdown element
     "display_value":"Software",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/8a4dde73c6112278017a6a4ba
f547aa7",
       "value":"8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7"
     },
     "period_title":"Dec 04",
     "period":"Dec 04",
     "target_formatted":"",
     "change":2.0,
     "gapperc_formatted":"",
     "realtime_enabled":false,
     "changeperc":null,
     "target":null,
     "unit":{
       "display_value":"#",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103a
d",
       "type":"formatted",
       "value":"17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
     },
     "value_formatted":"2",              //Second-level breakdown and element
     "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Software > Priority =
 e5900140200331007665978299a805f3",
     "gapperc":null,
     "change_formatted":"2",
     "favorite":false,
     "breakdown_level2": {
       "display_value":"Priority",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/0df47e02d7130100b96d45a3c
e610399",
       "value":"0df47e02d7130100b96d45a3ce610399"
     },
     "personal_target_formatted":""
   }
  ]
}
```

Example: ブレークダウンと要素のブレークダウンの関連付けを返す

インジケーターに関連付けられたすべてのブレークダウンの関連付けの sys_id 値を取得するには、*sysparm_include_available_breakdowns* パラメーターを使用します。*sysparm_uuid* パラメーターには、第 1 レベルのブレークダウンの sys_ids と、見つけたい関連付けを持っている要素を含めます。

```
# In this example, the sysparm_uuid
# parameter includes the sys_id for the
# Assignment Group breakdown and the
# sys_id for the Software element.
# The sys_id of the Assignment Group
# was obtained in the example where all
# breakdowns and aggregates were returned.
# The sys_id of the Software element was
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
# obtained in the previous example, where
# all the elements of Assignment Group were
# returned. The sys_id of the Assignment
# Group breakdown is
# baec0752bf130100b96dac808c0739ed
# and of the Software element is
# 8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7.
# The breakdown relation is obtained for the
# Number of open incidents indicator,
# whose sys_id is
# fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4.

curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json"
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d7
130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:8a4dde73c6112278017a6a4b
af547aa7&sysparm_include_available_breakdowns=true"
```

```
{
  "result": [
    {
      "value_formatted": "37",
      "indicator": {
        "display_value": "Number of open incidents",
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96
d45a3ce6103b4",
        "value": "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
      },
      "gapperc": null,
      "change": 9.0,
      "value_color": "#455464",
      "direction": 2,
      "target_formatted": "",
      "frequency": 10,
      "changeperc_formatted": "32.1%",
      "direction_label": "Minimize",
      "period_title": "Jul 22",
      "description": "Number of incidents open based on resolved date is empty.",
      "name": "Number of open incidents / Assignment Group / Software",
      "value": 37.0,
      "key": false,
      "gap_formatted": "",
      "element": {
        "display_value": "Software",
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/287ee6fea9fe198100
ada7950d0b1b73",
        "value": "8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7"
      },
      "precision": 0,
      "breakdowns": [
        // Information about each breakdown

      ],
      "breakdown_relations": [
        {
          "display_value": "Child Groups",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdown_relations/301fd511eb
23310065deac6aa206fe31",
        "value": "301fd511eb23310065deac6aa206fe31"
       },
       {
        "display_value": "Parent Group",
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdown_relations/790b6e11eb
23310065deac6aa206fe1c",
        "value": "790b6e11eb23310065deac6aa206fe1c"
       },
       {
        "display_value": "Sibling Groups",
        "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdown_relations/15e15a12eb
233100871aac6aa206fe59",
        "value": "15e15a12eb233100871aac6aa206fe59"
       }
     ],
     "breakdown": {
       "display_value": "Assignment Group",
       "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b
96dac808c0739ed",
       "value": "baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
     },
     "period": "Jul 22",
     "favorite": false,
     "change_formatted": "9",
     "unit": {
       "display_value": "#",
       "link":
 "https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f1
4ce6103ad",
       "value": "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
     },
     "frequency_label": "Daily",
     "target": null,
     "changeperc": 0.32142857142857145,
     "uuid":
 "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:8a4dde73c6112
278017a6a4baf547aa7",
     "gapperc_formatted": "",
     "value_unit": "6",
     "gap": null
   }
 ]
}
```


Example: ブレークダウンの関連付けを使用してインジケーターを返す

ブレークダウンの関連付けを使用するには、*sysparm_uuid* パラメーターにインジケーター、ブレークダウン、および要素の sys_id 値を含め、*sysparm_breakdown_relation* パラメーターにブレークダウンの関連付けの sys_id を含めます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
# This example returns the
# Sibling Group values for Assignment
# Group: Software from the previous example.

curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7&sysparm_breakdown_relation=15e15a12eb233100871aac6aa206fe59"
```


```
{
 "result": [
   {
    "indicator": {
    "gap_formatted":"",
    "benchmarking":false,
    "frequency_label":"Daily",
    "changeperc_formatted":"0.0%",
    "direction_label":"Minimize",
    "precision":0,
    "breakdown": {
     "display_value":"Assignment Group",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96dac808c0739ed",
      "value":"baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
    },
    "personal_target":null,
    "description":"Number of incidents open based on resolved date is empty",
    "value_color":"#455464",

 "uuid":"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2",
    "frequency":10,
    "gap":null,
    "value_unit":"0",
    "indicator_frequency":10,
    "value":0.0,
    "indicator_aggregate":1,
    "facts_table": {
     "name":"incident",
     "label":"Incidents"
    },
    "key":false,
    "indicator_frequency_label":"Daily",
    "direction":2,
    "element": {
     "display_value":"Application Development",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2",
      "value":"0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2"
    },
    "period_title":"Dec 03",
    "period":"Dec 03",
    "target_formatted":"",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "change":0.0,
    "gapperc_formatted":"",

 "query":"opened_atONToday@javascript:gs.beginningOfToday()@javascript:gs.endOfToday()^O
Ropened_at<javascript:gs.beginningOfToday()^resolved_atISEMPTY^ORresolved_at>javascript
:gs.endOfToday()^state!=8^assignment_group=0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2^EQ",
    "realtime_enabled":true,
    "changeperc":0.0,
    "target":null,
    "unit": {
      "display_value":"#",

 "link":"https://
<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103a
d",
       "type":"formatted",
       "value":"17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "value_formatted":"0",
    "name":"Number of open incidents > Assignment Group = Application Development",
    "gapperc":null,
    "change_formatted":"0",
    "favorite":false,
    "personal_target_formatted":""
   }
   // Followed by an indicator object with an element object for every element in the Sibling
 Group
  ]
}
```


Example: ブレークダウンの要素のフィルタリングされたセットを返す

アナリティクスハブデータに要素フィルターを適用するには、パフォーマンスアナリティクス要素フィルターレコードのsys_idで **sysparm_elements_filter** パラメーターを使用します。

```
# In this example, the element filter applies
# to the Groups breakdown source, with the
# condition [[Parent][is][Database]].
# The sys_id of this element filter is
# 7b9eb563eb11020065deac6aa206fe11.
# The example gets the elements of the Assignment
# Group breakdown that have the element Database
# as a parent.

curl -v -u "user:password" -H "Accept:application/json" \
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/pa/scorecards?sysparm_uuid=fb007202d71
30100b96d45a3ce6103b4&sysparm_breakdown=baec0752bf130100b96dac808c0739ed&syspar
m_elements_filter=7b9eb563eb11020065deac6aa206fe11"
```


```
{
  "result": [
    {
      "value_formatted": "37",
      "indicator": {
        "display_value": "Number of open incidents",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
      "value": "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
    "gapperc": null,
    "change": 9.0,
    "value_color": "#455464",
    "direction": 2,
    "target_formatted": "",
    "frequency": 10,
    "changeperc_formatted": "32.1%",
    "direction_label": "Minimize",
    "period_title": "Jul 22",
    "description": "Number of incidents open based on resolved date is empty.",
    "name": "Number of open incidents / Assignment Group / Database",
    "value": 37.0,
    "key": false,
    "gap_formatted": "",
    "element": {
      "display_value": "Database",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73",
      "value": "287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73"
    },
    "precision": 0,
    "breakdown": {
      "display_value": "Assignment Group",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96dac808c0739ed",
      "value": "baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
    },
    "period": "Jul 22",
    "favorite": false,
    "change_formatted": "9",
    "unit": {
      "display_value": "#",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
      "value": "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "frequency_label": "Daily",
    "target": null,
    "changeperc": 0.32142857142857145,
    "uuid":
"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:287ee6fea9fe198100ada7950d0b1b73",
    "gapperc_formatted": "",
    "value_unit": "37",
    "gap": null
  },
  {
    "value_formatted": "20",
    "indicator": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Number of open incidents",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
      "value": "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
    // Database Atlanta
    "gapperc": null,
    "change": 4.0,
    "value_color": "#455464",
    "direction": 2,
    "target_formatted": "",
    "frequency": 10,
    "changeperc_formatted": "25.0%",
    "direction_label": "Minimize",
    "period_title": "Jul 22",
    "description": "Number of incidents open based on resolved date is empty.",
    "name": "Number of open incidents / Assignment Group / Database Atlanta",
    "value": 20.0,
    "key": false,
    "gap_formatted": "",
    "element": {
      "display_value": "Database Atlanta",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/db53580b0a0a0a6501aa37c294a2ba6b",
      "value": "db53580b0a0a0a6501aa37c294a2ba6b"
    },
    "precision": 0,
    "breakdown": {
      "display_value": "Assignment Group",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96dac808c0739ed",
      "value": "baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
    },
    "period": "Jul 22",
    "favorite": false,
    "change_formatted": "4",
    "unit": {
      "display_value": "#",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
      "value": "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "frequency_label": "Daily",
    "target": null,
    "changeperc": 0.25,
    "uuid":
"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:db53580b0a0a0a6501aa37c294a2ba6b",
    "gapperc_formatted": "",
    "value_unit": "20",
    "gap": null
  },
  {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value_formatted": "19",
    "indicator": {
      "display_value": "Number of open incidents",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_indicators/fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4",
      "value": "fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4"
    },
    ...

    // Database San Diego
    "gapperc": null,
    "change": 0.0,
    "value_color": "#455464",
    "direction": 2,
    "target_formatted": "",
    "frequency": 10,
    "changeperc_formatted": "0.0%",
    "direction_label": "Minimize",
    "period_title": "Jul 22",
    "description": "Number of incidents open based on resolved date is empty.",
    "name": "Number of open incidents / Assignment Group / Database San Diego",
    "value": 10.0,
    "key": false,
    "gap_formatted": "",
    "element": {
      "display_value": "Database San Diego",
      "link":
"https://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/sys_user_group/db53a9290a0a0a650091abebccf833c6",
      "value": "db53a9290a0a0a650091abebccf833c6"
    },
    "precision": 0,
    "breakdown": {
      "display_value": "Assignment Group",
      "link":
"http://localhost:8080/api/now/v1/table/pa_breakdowns/baec0752bf130100b96dac808c0739ed",
      "value": "baec0752bf130100b96dac808c0739ed"
    },
    "period": "Jul 22",
    "favorite": false,
    "change_formatted": "0",
    "unit": {
      "display_value": "#",
      "link":
"http://<instance>.service-now.com/api/now/v1/table/pa_units/17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad",
      "value": "17b365e2d7320100ba986f14ce6103ad"
    },
    "frequency_label": "Daily",
    "target": null,
    "changeperc": 0.0,
    "uuid":
"fb007202d7130100b96d45a3ce6103b4:baec0752bf130100b96dac808c0739ed:db53a9290a0a0a650091abebccf833c6",
    "gapperc_formatted": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value_unit": "10",
    "gap": null
   }
  ]
}
```

スクリプトデバッガー API

スクリプトデバッガー API は、ビジネスルールやスクリプトインクルードなど、サーバー側の JavaScript コード行をデバッグするためのエンドポイントを提供します。

スクリプトデバッガーの詳細については、「 スクリプトデバッガーとセッションログ」を参照してください。

この API はデフォルトで利用可能です。

スクリプトデバッガー - GET /js/debugpoints/script/{tableName}/{sysId}/{fieldName}

ビジネスルールやスクリプトインクルードなど、サーバー側スクリプト内のブレークポイントまたはログポイントのリストを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/js/debugpoints/script/{tableName}/{sysId}/{fieldName}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
tableName	sys_script や sys_script_include などのサーバー側スクリプトを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
sysId	サーバー側スクリプトの sys_id。 データタイプ：文字列
fieldName	サーバー側スクリプトのコンテンツを含むフィールドの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	ユーザーは許可されていません。要求を実行したユーザーに、指定されたレコードのブレークポイントまたはログポイント情報にアクセスする権限がありません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
canWrite	現在ログインしているユーザーがスクリプトのブレークポイントを設定または変更できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ブレークポイントを設定または変更できます。 • false：ブレークポイントの設定も変更もできません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

debugpoints	スクリプト内のすべてのブレークポイントとログポイントのリスト。
	`"debugpoints": {`
	`"breakpoint": {Object}`
	`"logpoint": {Object}`
	`}`
	データタイプ：オブジェクト

debugpoints.breakpoint	スクリプト内のすべてのブレークポイントのリスト。キーと値のペアとして表示されます。キーはブレークポイントの行番号です。値は、ブレークポイントの sys_id とテキストを含むオブジェクトです。
	`"breakpoint": {`
	`<line_number>: {Object}`
	`}`
	データタイプ：オブジェクト

debugpoints.breakpoint.<line_number>	ブレークポイントの行番号。
	`<line_number>: {`
	`"evaluationString": "String"`
	`"sysId": "String"`
	`}`
	データタイプ：オブジェクト

debugpoints.breakpoint.<line_number>.evaluationString	ブレークポイントのテキスト。ブレークポイントが条件付きの場合、evaluationString に条件テキストが含まれます。ブレークポイントが条件付きでない場合、evaluationString は空の文字列です。 データタイプ：文字列
debugpoints.breakpoint.<line_number>.sysId	ブレークポイントの sys_id。 データタイプ：文字列

debugpoints.logpoint	スクリプト内のすべてのログポイントのリスト。キーと値のペアとして表示されます。キーはログポイントの行番号です。値は、ログポイントの sys_id とテキストを含むオブジェクトです。
	`"logpoint": {`
	`<line_number>: {Object}`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト

debugpoints.logpoint.<line_number>	ログポイントの行番号。
	<line_number>: {
	"evaluationString": "String"
	"sysId": "String"
	}
	
	データタイプ：オブジェクト

debugpoints.logpoint.<line_number>.evaluationString	ログポイントのテキスト。ログに記録されるメッセージが含まれます。 データタイプ：文字列
debugpoints.logpoint.<line_number>.sysId	ログポイントの sys_id。 データタイプ：文字列

key	デバッグされるスクリプトの詳細を提供するオブジェクト。
	"key": {
	"scriptField": "String"
	"scriptId": "String"
	"scriptType": "String"
	"value": "String"
	}
	
	データタイプ：オブジェクト

key.scriptField	スクリプトを含むフィールドの名前。 データタイプ：文字列
key.scriptId	スクリプトの sys_id。 データタイプ：文字列
key.scriptType	スクリプトを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
key.value	要求を行うために使用されるパスパラメーター。次の順序でリストされます。 • tableName • sysId • fieldName データタイプ：文字列
name	スクリプトの名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
script	スクリプトのコードを表示するテキスト。 データタイプ：文字列

cURL 要求の例

Example: cURL 要求

サーバー側スクリプトのログポイントとブレークポイントのリストを取得します。このスクリプトには、2 行目にログポイント、11 行目にブレークポイント、18 行目に条件付きブレークポイントがあります。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/js/debugpoints/script/sys_script_include/d65f78c40a0a0b6900196656f35913d3/script" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

```
{
  "result": {
    "canWrite": true,
    "debugpoints": {
      "LOGPOINT": {
        "2": {
          "evaluationString": "A log message",
          "sysId": "ba28b0fa739310101c233096fbf6a75e"
        }
      },
      "BREAKPOINT": {
        "11": {
          "evaluationString": "",
          "sysId": "dc5f5bf341256010f877587fbdf5ec1d"
        },
        "18": {
          "evaluationString": "a == true",
          "sysId": "3d4f5bf341256010f877587bdf5ecf6"
        }
      }
    },
    "script": "// script code",
    "name": "AbstractAjaxProcessor",
    "key": {
      "scriptType": "sys_script_include",
      "scriptId": "d65f78c40a0a0b6900196656f35913d3",
      "scriptField": "script",
      "value": "sys_script_include.d65f78c40a0a0b6900196656f35913d3.script"
    }
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

スクリプトデバッガー - **POST js/debugpoints/process**

ビジネスルールやスクリプトインクルードなど、サーバー側スクリプト内のブレークポイントまたはログポイントを追加、更新、または削除します。一度に複数のブレークポイントまたはログポイントを処理します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/now/js/debugpoints/process

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fetchAll	true の場合、ユーザーが追加または更新したすべてのブレークポイントまたはログポイントのリストを返します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
fetchAllFilter	ユーザーが追加または更新したすべてのブレークポイントまたはログポイントのフィルター済みリストを返します。 有効な値： • debugpointType。ブレークポイントまたはログポイントのいずれかに設定します。 • scriptId。デバッグポイントを検索するスクリプトの sys_id に設定します。 • scope。デバッグポイントを検索するスコープの名前に設定します。 複数のプロパティのセパレーターとしてキャレット (^) 記号を使用します。 例：fetchAllFilter=debugpointType=logpoint^scope=MyApp データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
debugpointType	必須です。追加、削除、または更新するデバッグポイントのタイプ。 有効な値： • breakpoint • logpoint

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
evaluationString	ログポイントまたは条件付きブレークポイントのテキスト。 ログポイントの場合、*evaluationString* はログメッセージです。 条件付きブレークポイントの場合、*evaluationString* は条件です。たとえば、ユーザー ID のリストをループしていて、ユーザー ID が 38493 の場合にのみデバッガーを一時停止する場合は、userID == 38493 を条件としてループ内に条件付きブレークポイントを追加できます。条件が true の場合、デバッガーはこのブレークポイントでのみ一時停止します。 ブレークポイントが条件付きブレークポイントでない場合、*evaluationString* は空の文字列です。 データタイプ：文字列
fieldName	必須です。サーバー側スクリプトのコンテンツを含むフィールドの名前。 データタイプ：文字列
lineNumber	ブレークポイントまたはログポイントを追加、削除、または更新する場所を指定するサーバー側スクリプトの行番号。 データタイプ：数値
operation	必須です。ブレークポイントまたはログポイントに対して実行する操作。 有効な値： • add • delete • update データタイプ：文字列
scriptId	必須です。サーバー側スクリプトの sys_id。 データタイプ：文字列
tableName	必須です。sys_script や sys_script_include などのサーバー側スクリプトを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
requestedDebugpoints	要求されたブレークポイントとログポイントのリスト。オブジェクトのアレイとして表示されます。 `"requestedDebugpoints": [ { "scriptId": "String", "evaluationString": "String", "operation": "String", "tableName": "String", "fieldName": "String", "status": "String", "lineNumber": Number, "debugpointType": "String" } ]` データタイプ：アレイ
requestedDebugpoints.ScriptId	サーバー側スクリプトの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
requestedDebugpoints.evaluationString	ログポイントまたは条件付きブレークポイント用に追加されたテキスト。ログポイントの場合、*evaluationString* はログメッセージです。条件付きブレークポイントの場合、*evaluationString* は条件です。 データタイプ：文字列
requestedDebugpoints.operation	ブレークポイントまたはログポイントに対して実行された操作。 可能な値： • add • delete • update データタイプ：文字列
requestedDebugpoints.tableName	sys_script や sys_script_include などのサーバー側スクリプトを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
requestedDebugpoints.fieldName	サーバー側スクリプトのコンテンツを含むフィールドの名前。 データタイプ：文字列
requestedDebugpoints.status	特定のブレークポイントまたはログポイントを追加、削除、または更新する指示の結果。 可能な値： • failure • ignored • success デバッグポイントを追加、削除、または更新する要求は、次の状況では無視されます。 • 存在しないブレークポイントまたはログポイントの削除を要求しています。 • 既に存在するものと同じブレークポイントまたはログポイントを追加するように要求しています。 データタイプ：文字列
requestedDebugpoints.lineNumber	ブレークポイントまたはログポイントが追加、削除、または更新された場所を指定するサーバー側スクリプトの行番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
requestedDebugpoints.debugpointType	追加、削除、または更新されたデバッグポイントのタイプ。 可能な値： • breakpoint • logpoint データタイプ：文字列
status	全体的なアクションの結果。HTTP 呼び出しのステータスコード。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

この例では、スクリプトの 12 行目に条件付きブレークポイントを追加します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/js/debugpoints/process" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data “[
{
\"tableName\": \"sys_script_include\",
\"scriptId\": \"d65f78c40a0a0b6900196656f35913d3\",
\"fieldname\": \"script\",
\"lineNumber\": 12,
\"evaluationString\": \"a == false\",
\"debugpointType\": \"breakpoint\",
\"operation\": \"add\"
}
]” \
--user 'username':'password'
```

```
{
  "result": {
    "requestedDebugpoints": [
      {
        "scriptId": "d65f78c40a0a0b6900196656f35913d3",
        "evaluationString": "a == false",
        "operation": "add",
        "tableName": "sys_script_include",
        "fieldName": "script",
        "status": "success",
        "lineNumber": 12,
        "debugpointType": "breakpoint"
      }
    ],
    "status": 200
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}
```

サービスカタログ API

サービスカタログ API は、サービスポータル内からサービスカタログ構成とアクションにアクセスするエンドポイントを提供します。

Service Catalog - DELETE /sn_sc/servicecatalog/cart/{cart_item_id}

指定されたアイテムを現在の買い物かごから削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart/{cart_item_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart/{cart_item_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
cart_item_id	現在の買い物かごから削除するアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	要求が正常に完了し、指定されたアイテムが買い物かごから削除されたことを示します。
400	指定された *cart_item_id* が無効であるか、またはユーザーに買い物かごアイテムへのアクセス権がないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/v1/servicecatalog/cart/1f4cc597db21120064301150f0b8f5fc" \
--request DELETE \
--user "username":"password"
```

```
None
```

Service Catalog - DELETE /sn_sc/servicecatalog/cart/{sys_id}/empty

指定された買い物かごとその内容を削除します。

ユーザーが何を削除できるか (アイテムや買い物かご) は、ユーザーが認証に使用するロールによって異なります。

買い物かごと買い物かごの内容を削除するために必要なユーザーロール：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- admin/catalog_admin：任意のユーザーの買い物かごを空にすることができます。
- admin：買い物かごのすべての内容を削除した後、買い物かごを削除できます。
- catalog_admin：買い物かご内のすべてのアイテムを削除できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart/{sys_id}/empty

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart/{sys_id}/empty

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	空にして削除する買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	要求が正常に完了し、買い物かごが空になって削除されます。
400	次のいずれかの理由によるエラーを示します。 • 無効な cartId。 • ユーザーが admin/catalog_admin ロールを持っていないか、別のユーザーの買い物かごを空にしようとしています。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/cart/dde34ad713426300027879d96144b072/empty" \
--request DELETE \
--user 'username':'password'
```

```
None
```

Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/cart

ログインしているユーザーの買い物かご内のアイテムの詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了したことを示します。買い物かごにアイテムがない場合は、ユーザーの基本的な買い物かご情報と価格設定が返されます。買い物かごにアイテムが含まれている場合は、アイテムとそれらの個々の価格設定に関する情報も含まれます。
400	買い物かごが空でチェックアウトできないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

パラメーター	説明
cart_id	買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>	買い物かご内で特定の発生頻度で繰り返されるアイテムのリスト。可能な値には次のようなものがあります。 • daily • monthly • yearly • none (定期料金なし) データタイプ：オブジェクト "<recurring_frequency>": { "frequency_label": "String", "items": [Array], "show_subtotal_price": "String", "subtotal_price": "String", "subtotal_recurring_frequency": "String", "subtotal_recurring_price": "String", "subtotal_title": "String", "total_title": "String"
<recurring_frequency>.frequency_label	関連する定期料金の頻度。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null
<recurring_frequency>.items	指定された繰り返し発生頻度カテゴリに関連付けられた各アイテムの詳細を含むオブジェクトのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明

	データタイプ：アレイ
	<pre>"items": [{
	  "cart_item_id": "String",
	  "catalog_item_id": "String",
	  "created.by": "String",
	  "created_on": "String",
	  "delivery_time": "String",
	  "item_id": "String",
	  "item_name": "String",
	  "localized_price": "String",
	  "localized_recurring_price": "String",
	  "name": "String",
	  "order_guide": "String",
	  "picture": "String",
	  "price": "String",
	  "quantity": "String",
	  "recurring_frequency": "String",
	  "recurring_price": "String",
	  "recurring_subtotal": Number,
	  "recurring_subtotal_price": "String",
	  "short_description": "String",
	  "show_price": Boolean,
	  "show_quantity": Boolean,
	  "show_recurring_price": Boolean,
	  "subtotal": Number,
	  "subtotal_price": "String",
	  "sys_class_name": "String",
	  "sys_id": "String",
	  "updated_by": "String",
	  "updated_on": "String",
	  "variables": {Object}
	}]</pre>

<recurring_frequency>.items.cart_item_id	この買い物かご内のアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.catalog_item_id	アイテムに関連付けられたカタログの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.created.by	最初に買い物かごにアイテムを入れたユーザー。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.created_on	アイテムが最初に買い物かごに入れられた日付。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.delivery_time	指定されたアイテムの配送にかかる時間。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
<recurring_frequency>.items.item_id	アイテムのカタログ sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.item_name	指定されたアイテムの名前。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.localized_price	現地通貨でのアイテムの価格。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.localized_recurring_price	指定されたアイテムの定期料金 (現地通貨)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.name	アイテム名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.order_guide	このアイテムが関連付けられている注文ガイドの名前。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.picture	アイテムの画像のファイル名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.price	アイテムの価格です。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.quantity	買い物かご内の指定されたアイテムの数。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_frequency	指定されたアイテムに対して定期料金が請求される頻度。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null
<recurring_frequency>.items.recurring_price	指定されたアイテムの定期料金。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_subtotal	アイテムの定期料金の小計 (*recurring_price* x *quantity*)。 データタイプ：数値
<recurring_frequency>.items.recurring_subtotal_price	アイテムの定期料金の小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.short_description	アイテムの短い説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.show_price	買い物かご内でアイテムの価格を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの価格を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの価格を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.show_quantity	買い物かご内でアイテムの数量を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの数量を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの数量を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.show_recurring_price	買い物かご内で定期料金を表示する必要があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内の定期料金を表示します。 • false：買い物かご内の定期料金を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.subtotal	アイテム数の小計。 データタイプ：数値
<recurring_frequency>.items.subtotal_price	アイテムの小計 (*price* x *quantity*)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.sys_class_name	アイテムのシステム分類名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.sys_id	アイテムレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.updated_by	最初に買い物かごに入れた後にアイテムを更新したユーザー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.updated_on	アイテムが最初に買い物かごに入れられたか、更新された最終日時。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.variables	アイテム変数の名前/値ペアのリスト。 データタイプ：オブジェクト
<recurring_frequency>.show_subtotal_price	関連する定期料金カテゴリの小計を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内の小計を表示します。 • false：買い物かご内の小計を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.subtotal_price	関連する繰り返し発生頻度カテゴリに関するすべてのアイテムのコスト小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_recurring_frequency	小計の繰り返し発生頻度のタイプ (日次、月次など)。*subtotal_recurring_frequency* と同じです。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_recurring_price	関連する繰り返し発生頻度カテゴリ内のアイテムの定期料金の小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_title	*show_subtotal_price* が true に設定されている場合、買い物かごに表示される関連するサブタイトルのテキスト。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.total_title	関連する繰り返し発生頻度カテゴリの合計タイトルに表示するテキスト。 データタイプ：文字列
show_subtotal_price	買い物かご内で小計の価格を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内の小計を表示します。 • false：買い物かご内の小計を表示しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
subtotal_price	買い物かご内のすべてのアイテムの小計 (ドル単位)。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_frequency	小計の繰り返し発生頻度のタイプ (日次、月次など)。*<recurring_frequency>.subtotal_recurring_freq* と同じです。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_price	買い物かご内にあるすべてのアイテムの繰り返し発生頻度料金の小計。 データタイプ：文字列
subtotal_title	小計フィールドのタイトルとして買い物かごに表示するテキスト。 データタイプ：文字列
total_title	合計フィールドのタイトルとして買い物かごに表示するテキスト。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/cart" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "cart_id": "6d88bc29137d2300027879d96144b04b",
    "subtotal_price": "$1,598.00",
    "subtotal_recurring_frequency": "",
    "subtotal_recurring_price": "$0.00",
    "total_title": "Total",
    "none": {
      "subtotal_price": "$1,598.00",
      "subtotal_recurring_frequency": "",
      "subtotal_recurring_price": "$0.00",
      "total_title": "Total",
      "frequency_label": null,
      "items": [
      {
        "updated_on": "2018-11-15 14:24:00",
        "catalog_item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
        "short_description": "Apple iPhone 7 ",
        "recurring_subtotal_price": "$0.00",
        "delivery_time": "2 Days",
        "sys_class_name": "sc_cat_item",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "1f88bc29137d2300027879d96144b056",
      "price": "$799.00",
      "recurring_frequency": null,
      "subtotal_price": "$799.00",
      "variables": {},
      "quantity": "1",
      "item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "recurring_price": "$0.00",
      "show_price": true,
      "item_name": "Apple iPhone7",
      "cart_item_id": "1f88bc29137d2300027879d96144b056",
      "recurring_subtotal": 0,
      "show_quantity": true,
      "created_by": "admin",
      "picture": "e823ee6b0bf00300eba42da0d5673a95.iix",
      "created_on": "2018-11-15 14:24:00",
      "localized_price": "$799.00",
      "subtotal": 799,
      "show_recurring_price": false,
      "name": "Apple iPhone7",
      "updated_by": "admin",
      "localized_recurring_price": "$0.00",
      "order_guide": ""
    },
   ],
   "show_subtotal_price": "true",
   "subtotal_title": "Subtotal"
  },
  "show_subtotal_price": "true",
  "subtotal_title": "Subtotal"
 }
}
```


自動翻訳

Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/cart/delivery_address/{user_id}

glide.sc.req_for.roles プロパティ、および *glide.sc.req_for.roles.defaultproperty* で構成されたデフォルトの動作に基づいて、指定されたユーザーの出荷先を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart/delivery_address/{user_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart/delivery_address/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	出荷先を取得するユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。指定されたユーザーの出荷先を返します。
400	ユーザー sys_id が無効です。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	指定されたユーザーのアドレス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/cart/delivery_address/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
'result': '25 New Chardon Street, Boston\nBoston, MA, 02114-1801\nUSA'
}
```

Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/catalogs

渡されたパラメーターに基づいて、ユーザーがアクセスできるカタログのリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/catalogs

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/catalogs

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 **注:** 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_text	利用可能なサービスカタログの「タイトル」フィールドで検索するキーワード。 データタイプ：文字列
sysparm_view	アイテムを表示できるデバイス： • *desktop*:デスクトップ上。 • *mobile*:モバイルデバイスの場合。 • *both*:デスクトップとモバイルデバイスの両方。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了したことを示します。有効なクエリで結果が返されなかった場合、応答の本文には空の結果アレイのみが含まれます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
description	カタログの説明 データタイプ：文字列
desktop_image	desktop_image データタイプ：文字列
has_categories	カタログにカテゴリが含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：カタログにカテゴリが含まれています。 • false：カタログにカテゴリは含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
has_items	カタログにアイテムが含まれているかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true：カタログにアイテムが含まれています。 • false：カタログにアイテムは含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
sys_id	カタログの sys_id。 データタイプ：文字列
title	カタログタイトル。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/catalogs?sysparm_limit=10" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": [
    {
      "title": "Technical Catalog",
      "sys_id": "742ce428d7211100f2d224837e61036d",
      "has_categories": true,
      "has_items": true,
      "description": "Products and services for the IT department",
      "desktop_image": "7a7c8271475211002ee987e8dee4906d.iix"
    },
    {
      "title": "Service Catalog",
      "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
      "has_categories": true,
      "has_items": true,
      "description": "Service Catalog - IT Now",
      "desktop_image": "adbcc271475211002ee987e8dee49001.iix"
    }
  ]
}
```

自動翻訳

Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/catalogs/{sys_id}/categories

指定されたカタログで利用可能なカテゴリのリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/catalogs/{sys_id}/categories

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/catalogs/{sys_id}/categories

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	カテゴリが要求されているカタログの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_top_level_only	親がカタログであるカテゴリのみを返します。 有効な値： • true：親がカタログであるカテゴリのみを返します。 • false：すべてのカテゴリを返します。 データタイプ：ブーリアン
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	カタログ内のカテゴリのリストを返します。クエリ結果がない場合は、空の配列が返されます。
400	要求またはカタログの sys_id が無効であることを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
count	カテゴリ内のアイテムの数。 データタイプ：数値
description	カテゴリの簡単な説明。 データタイプ：文字列
完全な説明	カテゴリの詳細な説明。 データタイプ：文字列
header_icon	カテゴリヘッダー上で使用されるアイコン。 データタイプ：文字列
homepage_image	カテゴリのホームページでこのカテゴリに表示される画像。 データタイプ：文字列
icon	このカテゴリを示すために使用するアイコン。 データタイプ：文字列
サブカテゴリ	カテゴリ内のサブカテゴリのリスト。 データタイプ：アレイ `"subcategories": [ "sys_id": "String", "title": "String ]`
subcategories.sys_id	サブカテゴリの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
subcategories.title	サブカテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列
sys_id	カテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
title	カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/catalogs/e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4/categories?sysparm_limit=2 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": [
    {
      "title": "Can We Help You?",
      "description": "Your IT gateway. Report issues and submit requests.\n\t\t",
      "full_description": null,
      "icon": "",
      "header_icon": "",
      "homepage_image": "29f8ffa9471211002ee987e8dee4905e.iix",
      "count": 14,
      "subcategories": [],
      "sys_id": "e15706fc0a0a0aa7007fc21e1ab70c2f"
    },
    {
      "title": "Departmental Services",
      "description": "Services offered by different departments in the organization",
      "full_description": null,
      "icon": "",
      "header_icon": "",
      "homepage_image": "6fb4a1d95f2211001c9b2572f2b47748.iix",
      "count": 1,
      "subcategories": [],
      "sys_id": "95fc11615f1211001c9b2572f2b477c6"
    },
    {
      "title": "Desktops",
      "description": "Desktop computers for your work area.",
      "full_description": null,
      "icon": "",
      "header_icon": "",
      "homepage_image": "1bface31475211002ee987e8dee49095.iix",
      "count": 1,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "subcategories": [],
    "sys_id": "900682363731300054b6a3549dbe5d5f"
   }
  ]
}
```


Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/catalogs/{sys_id}

指定されたカタログの利用可能な情報を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/catalogs/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/catalogs/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	取得するカタログの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_view	アイテムを表示できるデバイス： • *`desktop`*:デスクトップ上。 • *`mobile`*:モバイルデバイスの場合。 • *`both`*:デスクトップとモバイルデバイスの両方。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了し、指定されたカタログの利用可能な情報を返すことを示します。
400	次のいずれかの理由により要求が無効であることを示します。 • ユーザーにカタログへのアクセス権がありません。 • 無効な sys_id。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

カテゴリ	カタログ内のカテゴリを記述するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"categories": [`
	`"description": "String",`
	`"header_image": "String",`
	`"sys_id": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"title": "String]
categories.description	カテゴリの説明。 データタイプ：文字列
categories.header_image	カテゴリヘッダー画像。 データタイプ：文字列
categories.sys_id	一意のカテゴリ識別子 (sys_id)。 データタイプ：文字列
categories.title	カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列
description	カタログの説明 データタイプ：文字列
desktop_image	デスクトップビューでカタログとともに表示される画像のソース。 データタイプ：文字列
has_categories	カタログにカテゴリが含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：カタログにカテゴリが含まれています。 • false：カタログにカテゴリは含まれていません。 データタイプ：ブーリアン
has_items	カテゴリ内にアイテムがあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：カタログにアイテムが関連付けられています。 • false：カタログにアイテムが関連付けられていません。 データタイプ：ブーリアン
sys_id	一意のカタログ sys_id。 データタイプ：文字列
title	カタログタイトル。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.comaqsw" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result": {
  "title": "Customer Service",
  "sys_id": "65bcd377c3011200b12d9f2974d3aea0",
  "has_categories": true,
  "categories": [
   {
    "header_image": "",
    "sys_id": "4cb69d19c3921200b0449f2974d3ae69",
    "description": null,
    "title": "Services"
   },
   {
    "header_image": "",
    "sys_id": "1b8611d5c3921200b0449f2974d3ae12",
    "description": null,
    "title": "Support"
   }
  ],
  "has_items": true,
  "description": "Customer Service",
  "desktop_image": ""
 }
}
```


Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/categories/{sys_id}

指定されたカタログの利用可能な情報を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/categories/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/categories/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	情報を返すカテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	次のいずれかの理由により要求が無効であることを示します。 • ユーザーにカテゴリへのアクセス権がありません。 • 無効な sys_id。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
child_categories	このカテゴリに属する子カテゴリを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"child_categories": [ "count": Number, "isParentCategory": "String", "parent": "String", "subcategories": [Array], "sys_id": "String", "title": "String" ]`
child_categories.count	子カテゴリのアイテムの数。 データタイプ：数値
child_categories.isParentCategory	これが親カテゴリかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：親カテゴリです。 • false：親カテゴリではありません。 データタイプ：ブーリアン
child_categories.parent	子カテゴリの親の sys_id。 データタイプ：文字列
child_categories.subcategories	この子カテゴリのサブカテゴリを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"subcategories": ["sys_id": "String", "title": "String"]
child_categories.subcategories.sys_id	子サブカテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
child_categories.subcategories.title	子サブカテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列
child_categories.sys_id	子カテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
child_categories.title	子カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列
description	カテゴリの短い説明。 データタイプ：文字列
full_description	カテゴリの詳細な説明。 データタイプ：文字列
header_icon	カテゴリがトップレベルのカテゴリにリストされている場合、カテゴリヘッダーの横に表示されるアイコンのソース。 データタイプ：文字列
homepage_image	カテゴリのホームページ画像のソース。 データタイプ：文字列
icon	カテゴリがサブカテゴリとしてリストされている場合、カテゴリ名の横に表示される小さなアイコンのソース。 データタイプ：文字列
sys_id	カテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
title	カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/categories/b0fdfb01932002009ca87a75e57ffbe9" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "title": "Office",
    "description": "Office services such as printing, supplies requisition\n\t\t\tand document
 shipping and delivery.\n\t\t",
    "full_description": null,
    "icon": "",
    "header_icon": "",
    "homepage_image": "498b0271475211002ee987e8dee490ea.iix",
    "sys_id": "109cdff8c6112276003b17991a09ad65",
    "child_categories": [
      {
        "sys_id": "109f0438c6112276003ae8ac13e7009d",
        "title": "Services",
        "count": 16,
        "parent": "109cdff8c6112276003b17991a09ad65",
        "subcategories": [],
        "isParentCategory": false
      }
    ]
  }
}
```


Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/items

指定されたパラメーターに基づいて、カタログアイテムのリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_catalog	アイテムのカタログ sys_id。このパラメーターを使用して、特定のカタログ内のアイテムを見つけます。 データタイプ：文字列
sysparm_category	アイテムのカテゴリ sys_id。このパラメーターを使用して、特定のカテゴリ内のカタログアイテムを見つけます。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードが含まれているのにレコードが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるようにレコードの順序を並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスに影響する可能性があります。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_text	カテゴリアイテムを検索するための特定のテキスト。たとえば、sysparm_text="iPhone" や sysparm_text="Mobile devices" などです。 データタイプ：文字列
sysparm_type	アイテムのタイプ。 有効な検索値： • レコードプロデューサー • 注文ガイド

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	他の値が渡された場合、その情報は無視されます。 データタイプ：文字列
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	指定されたパラメーターに基づいて、カタログとアイテムのリストを返します。有効なクエリの結果にアイテムがない場合、応答の本文には空の結果アレイのみが含まれます。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

パラメーター	説明
catalogs	このアイテムを含むカタログを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"catalogs": [{ "sys_id": "String", "title": "String" }]`
catalogs.sys_id	カタログの sys_id。 データタイプ：文字列
catalogs.title	カタログタイトル。 データタイプ：文字列
category	category データタイプ：オブジェクト `"catalogs": { "sys_id": "String", "title": "String" }`
category.sys_id	カテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
category.title	カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列
content_type	コンテンツのタイプ。 データタイプ：文字列
description	アイテムの詳細な説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
icon	アイテム名の横に表示される小さなアイコンのソース。 データタイプ：文字列
kb_article	アイテムに関連付けられたナレッジベースの記事。 データタイプ：文字列
local_currency	現地通貨の国通貨コード。 データタイプ：文字列
localized_price	*local_currency* で定義された通貨で表されるアイテムの価格。 データタイプ：文字列
localized_recurring_price	*local_currency* で定義された通貨で表される定期料金の価格。 データタイプ：文字列
name	アイテムの名前。 データタイプ：文字列
order	アイテムが属する事前定義された順序。 データタイプ：数値
画像	アイテムに表示する画像へのパス。 データタイプ：文字列
price	*price_currency* で定義された通貨で表されるアイテムの価格。 データタイプ：文字列
price_currency	アイテムの価格が表わされる国の通貨コード。 データタイプ：文字列
recurring_frequency	定期料金が適用される頻度 (日次、月次、年次など)。アイテムに料金がない場合は null です。 データタイプ：文字列
recurring_price	アイテムに関連付けられた定期料金の金額。 データタイプ：文字列
recurring_price_currency	定期料金が表わされる国の通貨コード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
short_description	アイテムの簡単な説明。 データタイプ：文字列
show_price	買い物かご内でアイテムの価格を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：名前と値のペアが応答パラメーターで返されます。 • false：名前と値のペアが応答パラメーターで返されません。 データタイプ：ブーリアン
show_quantity	買い物かご内でアイテムの数量を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの数量を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの数量を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	レコードが属するテーブル (sc_cat_item_producer など)。 データタイプ：文字列
sys_id	アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
type	アイテムのタイプ。 データタイプ：文字列
url	アイテムの URL。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items?sysparm_catalog=e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4&sysparm_limit=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": [
  {
   "short_description": null,
   "kb_article": "",
   "icon": "images/icons/catalog_item.gifx",
   "description": "<p class=\"p1\"><font size=\"2\"><span class=\"s1\">Request an existing Standard Change Template is made unavailable when it is no longer required or no longer acceptable as a Standard Change.  This will be confirmed by your Change Management team.</span></font></p>",
   "show_price": false,
   "type": "record_producer",
   "show_quantity": true,
   "sys_class_name": "sc_cat_item_producer",
   "picture": "",
   "url": "",
   "sys_id": "011f117a9f3002002920bde8132e7020",
   "content_type": "",
   "catalogs": [
    {
     "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
     "title": "Service Catalog"
    }
   ],
   "name": "Retire a Standard Change Template",
   "category": {
    "sys_id": "00728916937002002dcef157b67ffb6d",
    "title": "Template Management"
   },
   "order": 30
  },
  {
   "short_description": null,
   "kb_article": "",
   "icon": "4cc3ec3d471211002ee987e8dee490d0.iix",
   "description": "<p><font size=\"3\" color=\"#808080\" face=\"arial,helvetica,sans-serif\">A role delegator may delegate any role they have to any member of the specified group</font></p>",
   "show_price": false,
   "type": "record_producer",
   "show_quantity": true,
   "sys_class_name": "sc_cat_item_producer",
   "picture": "ed44b5804f889200086eeed18110c7ca.iix",
   "url": "",
   "sys_id": "01205b180a0a0b3000b6efd641d24b75",
   "content_type": "",
   "catalogs": [
    {
     "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
     "title": "Service Catalog"
    }
   ],
   "name": "Grant role delegation rights within a group",
   "category": {
    "sys_id": "496a3a7e0a0a0bc00089b39df14eb56e",
    "title": "Role Delegation"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "order": 100
  }
 ]
}
```

Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/items/{item_sys_id}/delegation/{user_sys_id}

指定された代理人ユーザーが、指定されたサービスカタログアイテムに対する取得権を持っているかどうかを確認します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{item_sys_id}/delegation/{user_sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{item_sys_id}/delegation/{user_sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
item_sys_id	指定されたユーザーが取得権を持っているかどうかを確認するためのサービスカタログアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスカタログ [sc_catalog]
user_sys_id	指定されたサービスカタログアイテムに対する取得権を持っているかどうかを確認するユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ユーザー [sys_users]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	指定されたユーザーが、指定されたサービスカタログアイテムに対する取得権を持っているかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：ユーザーは取得権を持っています。 • false：ユーザーは取得権を持っていません。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/5c7e9fd20f1010108af26b198b767eb8/delegation/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "result": true
  }
}
```

Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}

指定されたカタログアイテムを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	返すカタログアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了し、カタログアイテムの詳細を返すことを示します。
400	次のいずれかの理由により要求が無効であることを示します。 • ユーザーにカタログアイテムへのアクセス権がありません。 • 無効な sys_id。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
catalogs	このアイテムを含むカタログを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"catalogs": [{ "sys_id": "String", "title": "String" }]`
catalogs.sys_id	カタログの sys_id。 データタイプ：文字列
catalogs.title	カタログタイトル。 データタイプ：文字列
カテゴリ	このアイテムを含むカテゴリを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"categories": [{ "active": Boolean, "category": {Object}, "sys_id": "String", "title": "String" }]`
categories.active	カテゴリがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：カテゴリはアクティブです。 • false：カテゴリは非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

categories.category	関連するカテゴリを記述します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"category": {`
	`"active": Boolean,`
	`"sys_id": "String",`
	`"title": "String"`
	`}`

categories.category.active	カテゴリがアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：カテゴリはアクティブです。 • false：カテゴリは非アクティブです。 データタイプ：ブーリアン
categories.category.sys_id	カテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
categories.category.title	カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列
categories.sys_id	*`categories.category`* で指定されたカテゴリの親カテゴリ。 データタイプ：文字列

category	アイテムが属するプライマリカテゴリ。
	データタイプ：オブジェクト
	`"category": {`
	`"sys_id": "String",`
	`"title": "String"`
	`}`

category.sys_id	プライマリカテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
category.title	プライマリカテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列

client_script	カタログアイテムで定義されているすべてのカタログクライアントスクリプトのリスト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"client_script": {`
	`"onChange": [Array],`
	`"onLoad": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"onSubmit": [Array]
	}</pre>

client_script.onChange	アイテムに関連付けられた onChange クライアントスクリプトのリスト。 データタイプ：アレイ
client_script.onSubmit	アイテムに関連付けられた onSubmit クライアントスクリプトのリスト。 データタイプ：アレイ
client_script.onLoad	アイテムに関連付けられた onLoad クライアントスクリプトのリスト。 データタイプ：アレイ
content_type	コンテンツのタイプ。 データタイプ：文字列
data_lookup	カタログアイテムで定義されたデータルックアップのリスト。 データタイプ：アレイ
description	アイテムの詳細な説明。 データタイプ：文字列
icon	アイテム名の横に表示される小さなアイコンのソース。 データタイプ：文字列
kb_article	アイテムに関連付けられたナレッジベースの記事。 データタイプ：文字列
local_currency	現地通貨の国通貨コード。 データタイプ：文字列
localized_price	*local_currency* で定義された通貨で表されるアイテムの価格。 データタイプ：文字列
localized_recurring_price	*local_currency* で定義された通貨で表される定期料金の価格。 データタイプ：文字列
name	アイテムの名前。 データタイプ：文字列
order	アイテムの注文の数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
画像	アイテムに表示する画像のファイル名。 データタイプ：文字列
price	*price_currency* で定義された通貨で表されるアイテムの価格。 データタイプ：文字列
price_currency	アイテムの価格が表わされる国の通貨コード。 データタイプ：文字列
recurring_frequency	定期料金が適用される頻度 (日次、月次、年次など)。 データタイプ：文字列
recurring_price	アイテムに関連付けられた定期料金の金額。 データタイプ：文字列
recurring_price_currency	定期料金が表わされる国の通貨コード。 データタイプ：文字列
short_description	アイテムの簡単な説明。 データタイプ：文字列
show_price	買い物かご内でアイテムの価格を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：価格設定の名前と値のペアが応答パラメーターで返されます。 • false：価格設定の名前と値のペアが応答パラメーターで返されません。 データタイプ：ブーリアン
show_quantity	買い物かご内でアイテムの数量を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの数量を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの数量を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
sys_class_name	このレコードが属するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
sys_id	アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
type	アイテムのタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
ui_policy	アイテムに関連付けられた UI ポリシーのリスト。 データタイプ：アレイ
url	アイテム画像の URL。 データタイプ：文字列
variables	アイテムに関連付けられた利用可能な変数のリスト。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/0cf7477237153000158bbfc8bcbe5dec" \
  --request GET \
  --header "Accept:application/json" \
  --user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "short_description": "Apple iPad 3",
    "kb_article": "",
    "icon": "e6b3bc0647311200e0ef563dbb9a71fc.iix",
    "description": "\n\t\t\t<p>\n\t\t\t\t<font size=\"3\">\n\t\t\t\t\t<span style=\"color: gray;\">\n\t\t\t\t\t\tiPad with Retina display Wi-Fi 16GB - Black</span>\n\t\t\t\t</font>\n\t\t\t</p>\n\t\t\t<p>\n\t\t\t\t<span style=\"color: gray;\">Key Features:</span>\n\t\t\t</p>\n\t\t\t<ul><li style=\"color: gray;\">\n\t\t\t\t\t<span style=\"font-size: 10.0pt;\">Retina display (2048x1536 resolution)</span>\n\t\t\t\t</li><li style=\"color: gray;\">\n\t\t\t\t\t<span style=\"font-size: 10.0pt;\">16GB storage</span>\n\t\t\t\t</li><li style=\"color: gray;\">\n\t\t\t\t\t<span style=\"font-size: 10.0pt;\">Wi-Fi enabled</span>\n\t\t\t\t</li><li style=\"color: gray;\">\n\t\t\t\t\t<span style=\"font-size: 10.0pt;\">Built-in speaker, microphone and camera</span>\n\t\t\t\t</li><li style=\"color: gray;\">\n\t\t\t\t\t<span style=\"font-size: 10.0pt;\">Up to 10 hours battery life</span>\n\t\t\t\t</li></ul>",
    "show_price": true,
    "recurring_price": "$0.00",
    "type": "catalog_item",
    "show_quantity": true,
    "local_currency": "USD",
    "sys_class_name": "pc_hardware_cat_item",
    "picture": "5b977690cb921200f2de77a4634c9c6a.iix",
    "url": "",
    "sys_id": "060f3afa3731300054b6a3549dbe5d3e",
    "recurring_price_currency": "USD",
    "content_type": "",
    "localized_price": "$600.00",
    "price": "$600.00",
    "catalogs": [
      {
        "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "title": "Service Catalog"
    }
   ],
   "recurring_frequency": null,
   "name": "Apple iPad 3",
   "localized_recurring_price": "$0.00",
   "category": {
    "sys_id": "b06546f23731300054b6a3549dbe5dd8",
    "title": "Tablets"
   },
   "price_currency": "USD",
   "order": 0,
   "categories": [
    {
     "sys_id": "d258b953c611227a0146101fb1be7c31",
     "active": true,
     "category": {
      "sys_id": "b06546f23731300054b6a3549dbe5dd8",
      "active": true,
      "title": "Tablets"
     },
     "title": "Hardware"
    }
   ],
   "variables": [],
   "ui_policy": [],
   "client_script": {
    "onChange": [],
    "onSubmit": [],
    "onLoad": []
   },
   "data_lookup": []
  }
}
```


Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/wishlist

ログインしているユーザーのウィッシュリスト内のアイテムのリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/wishlist

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/wishlist

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
cart_id	ウィッシュリストの買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列
items	ウィッシュリストの買い物かご内のアイテムを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ "items": [{ "cart_item_id": "String", "catalog_item_id": "String", "created_by": "String", "created_on": "String", "delivery_time": "String", "item_id": "String", "item_name": "String", "localized_price": "String", "localized_recurring_price": "String", "name": "String", "order_guide": "String", "picture": "String", "price": "String", "quantity": "String", "recurring_frequency": "String", "recurring_price": "String", "recurring_subtotal": Number, "recurring_subtotal_price": "String", "short_descriptions": "String", "show_price": Boolean, "show_quantity": Boolean, "show_recurring_price": Boolean, "subtotal": Number, "subtotal_price": "String", "sys_class_name": "String", "sys_id": "String", "updated_by": "String", "updated_on": "String", "variables": {Object} }]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.cart_item_id	アイテムの sys_id。*items.sys_id* と同じです。 データタイプ：文字列
items.catalog_item_id	ウィッシュリストの買い物かご内のこのアイテムに対するカタログ識別子の sys_id。*items.item_id* と同じです。 データタイプ：文字列
items.created_by	最初にウィッシュリストの買い物かごにアイテムを入れたユーザー。 データタイプ：文字列
items.created_on	アイテムが最初にウィッシュリストの買い物かごに入れられた日時。 データタイプ：文字列
items.delivery_time	アイテムの配送にかかる時間。 データタイプ：文字列
items.item_id	ウィッシュリストの買い物かご内のこのアイテムに対する一意のカタログ識別子 (sys_id)。items.catalog_item_id と同じです。 データタイプ：文字列
items.item_name	アイテムの名前。 データタイプ：文字列
items.localized_price	現地通貨で表されるアイテムの価格。 データタイプ：文字列
items.localized_recurring_price	現地通貨で表される定期料金の価格。 データタイプ：文字列
items.name	アイテムの名前。 データタイプ：文字列
items.order_guide	アイテムが関連付けられている注文ガイド。 データタイプ：文字列
items.picture	アイテムに表示する画像へのパス。 データタイプ：文字列
items.price	アイテムの価格。 データタイプ：文字列
items.quantity	ウィッシュリストの買い物かご内のこのアイテムの数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.recurring_frequency	定期料金が適用される頻度 (日次、月次、年次など)。このアイテムに定期料金がない場合は Null です。 データタイプ：文字列
items.recurring_price	アイテムに関連付けられた定期料金の金額。 データタイプ：文字列
items.recurring_subtotal	このアイテムの定期料金の小計 (recurring_price x quantity)。 データタイプ：数値
items.recurring_subtotal_price	このアイテムの定期料金の小計 (recurring_price x quantity)。 データタイプ：文字列
items.short_description	アイテムの簡単な説明。 データタイプ：文字列
items.show_price	買い物かご内でアイテムの価格を表示するかどうかを示すフラグ。このパラメーターが「false」に設定されている場合、価格設定の名前と値のペアが応答パラメーターで返されません。 データタイプ：ブーリアン
items.show_quantity	買い物かご内でアイテムの数量を表示するかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブーリアン
items.show_recurring_price	買い物かご内で定期料金を表示するかどうかを示すフラグ。 データタイプ：ブーリアン
items.subtotal	このアイテムの小計 - セントを含まない (price x quantity)。 データタイプ：数値
items.subtotal_price	このアイテムの小計 - セントを含む (price x quantity)。 データタイプ：文字列
items.sys_class_name	関連アイテムレコードが属する子クラス。 データタイプ：文字列
items.sys_id	アイテムの一意の識別子 (sys_id)。items.cart_item_id と同じです。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
items.updated_by	ウィッシュリストの買い物かご内のこのアイテムを更新したユーザー。 データタイプ：文字列
items.updated_on	アイテムがウィッシュリストに入れられた日時。 データタイプ：文字列
items.variables	アイテムに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト

Example: cURL 要求

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/wishlist" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```


```
{
  "result": {
    "cart_id": "3a68c46013f12300027879d96144b0ce",
    "items": [
      {
        "updated_on": "2018-11-16 05:54:41",
        "catalog_item_id": "774906834fbb4200086eeed18110c737",
        "short_description": "Macbook Pro",
        "recurring_subtotal_price": "$100.00",
        "delivery_time": "5 Days 0 seconds",
        "sys_class_name": "sc_cat_item",
        "sys_id": "3b8d887113b5a300027879d96144b0c2",
        "price": "$1,499.00",
        "recurring_frequency": "Annually",
        "subtotal_price": "$1,499.00",
        "variables": {
          "Adobe Photoshop": "false",
          "Adobe Acrobat": "false",
          "Optional Software": "true",
          "Additional software requirements": "",
          "Eclipse IDE": "true"
        },
        "quantity": "1",
        "item_id": "774906834fbb4200086eeed18110c737",
        "recurring_price": "$100.00",
        "show_price": true,
        "item_name": "Developer Laptop (Mac)",
        "cart_item_id": "3b8d887113b5a300027879d96144b0c2",
        "recurring_subtotal": 100,
        "show_quantity": true,
        "created_by": "admin",
        "picture": "4e4efd444f889200086eeed18110c7e6.iix",
        "created_on": "2018-11-16 05:54:41",
        "localized_price": "$1,499.00",
        "subtotal": 1499,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "show_recurring_price": true,
      "name": "Developer Laptop (Mac)",
      "updated_by": "admin",
      "localized_recurring_price": "$100.00",
      "order_guide": ""
    }
   ]
  }
}
```


Service Catalog - GET /sn_sc/servicecatalog/wishlist/{cart_item_id}

ウィッシュリストの買い物かごに保存されている指定されたアイテムの詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/v1/servicecatalog/wishlist/{cart_item_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/wishlist/{cart_item_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
cart_item_id	取得するウィッシュリストの買い物かごのアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	失敗した要求を示します。買い物かごのアイテム ID が正しくないか、ウィッシュリストの買い物かごにアイテムが存在しません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
cart_item_id	アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
catalog_item_id	ウィッシュリストの買い物かご内のこのアイテムに対するカタログ識別子の sys_id。 データタイプ：文字列
delivery_time	アイテムの配送にかかる時間。 データタイプ：文字列
item_name	アイテムの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
localized_price	現地通貨で表されるアイテムの価格。 データタイプ：文字列
localized_recurring_price	現地通貨で表される定期料金の価格。 データタイプ：文字列
price	アイテムの価格。 データタイプ：文字列
quantity	ウィッシュリストの買い物かご内のこのアイテムの数。 データタイプ：文字列
recurring_frequency	定期料金が適用される頻度 (日次、月次、年次など)。このアイテムに定期料金がない場合は Null です。 データタイプ：文字列
recurring_price	アイテムに関連付けられた定期料金の金額。 データタイプ：文字列
variables	アイテムに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト

Example: cURL 要求

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/wishlist/774906834fbb4200086eeed18110c737" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "catalog_item_id": "04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd",
    "variables": {
      "Adobe Photoshop": "",
      "Adobe Acrobat": "",
      "Optional Software": "",
      "Additional software requirements": ""
    },
    "quantity": "1",
    "localized_price": "$1,100.00",
    "price": "$1,100.00",
    "recurring_frequency": "Annually",
    "localized_recurring_price": "$100.00",
    "recurring_price": "$100.00",
    "item_name": "Standard Laptop &",
    "cart_item_id": "d31be364c3012200d68d3b0ac3d3aecf",
    "delivery_time": "5 Days"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/cart/checkout

2 ステップ精算プロセスが有効かどうかに基づいて、現在の買い物かごの精算を取得して処理します。

1 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごをチェックアウト (保存) し、要求番号と要求注文 ID を返します。2 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごの注文ステータスと、2 ステップ精算に必要なすべての情報を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart/checkout

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart/checkout

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了したことを示します。合計と小計の情報、および買い物かご内のアイテムに関する情報を返します。 1 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごをチェックアウト (保存) し、要求番号と要求注文 ID を返します。2 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごの注文ステータスと、2 ステップ精算に必要なすべての情報を返します。
400	買い物かごが空でチェックアウトできないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

パラメーター	説明
cart_id	買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列
delivery_address	買い物かごのアイテムの配送先住所。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明

<recurring_frequency>	買い物かご内で特定の発生頻度で繰り返されるアイテムのリスト。可能な値には次のようなものがあります。
	• daily
	• monthly
	• yearly
	• none (定期料金なし)
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"<recurring_frequency>": {
	"frequency_label": "String",
	"items": [Array],
	"show_subtotal_price": "String",
	"subtotal_price": "String",
	"subtotal_recurring_frequency": "String",
	"subtotal_recurring_price": "String",
	"subtotal_title": "String",
	"total_title": "String"
	}</pre>

<recurring_frequency>.frequency_label	関連する定期料金の頻度。アイテムに定期料金がない場合、このパラメーターには「null」が含まれます。 データタイプ：文字列

<recurring_frequency>.items	指定された繰り返し発生頻度カテゴリに関連付けられた各アイテムの詳細を含むオブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"items": [{
	"cart_item_id": "String",
	"catalog_item_id": "String",
	"created.by": "String",
	"created_on": "String",
	"delivery_time": "String",
	"item_id": "String",
	"item_name": "String",
	"localized_price": "String",
	"localized_recurring_price": "String",
	"name": "String",
	"order_guide": "String",
	"picture": "String",
	"price": "String",
	"quantity": "String",
	"recurring_frequency": "String",
	"recurring_price": "String",
	"recurring_subtotal": Number,
	"recurring_subtotal_price": "String",
	"short_description": "String",
	"show_price": Boolean,</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	"show_quantity": Boolean, "show_recurring_price": Boolean, "subtotal": Number, "subtotal_price": "String", "sys_class_name": "String", "sys_id": "String", "updated_by": "String", "updated_on": "String", "variables": {Object} }]
<recurring_frequency>.items.cart_item_id	この買い物かご内のアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.catalog_item_id	アイテムのカタログ sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.created.by	最初に買い物かごにアイテムを入れたユーザー。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.created_on	アイテムが最初に買い物かごに入れられた日付。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.delivery_time	指定されたアイテムの配送にかかる時間。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.item_id	アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.item_name	指定されたアイテムの名前。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.localized_price	現地通貨でのアイテムの価格。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.localized_recurring_price	指定されたアイテムの定期料金 (現地通貨)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.name	アイテム名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.order_guide	このアイテムが関連付けられている注文ガイドの名前。このアイテムが注文ガイドに関連付けられていない場合、このパラメーターには空の文字列が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.picture	アイテムの画像のファイル名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.price	アイテムの価格です。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.quantity	買い物かご内の指定されたアイテムの数。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_frequency	指定されたアイテムに対して定期料金が請求される頻度。アイテムに定期料金がない場合、このパラメーターには「null」が含まれます。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_price	指定されたアイテムの定期料金。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_subtotal	アイテムの定期料金の小計 (*recurring_price* x *quantity*)。 データタイプ：数値
<recurring_frequency>.items.recurring_subtotal_price	アイテムの定期料金の小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.short_description	アイテムの短い説明。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.show_price	買い物かご内でアイテムの価格を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの価格を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの価格を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.show_quantity	買い物かご内でアイテムの数量を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	• true：買い物かご内のアイテムの数量を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの数量を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.show_recurring_price	買い物かご内で定期料金を表示する必要があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内の定期料金を表示します。 • false：買い物かご内の定期料金を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.subtotal	アイテム数の小計。 データタイプ：数値
<recurring_frequency>.items.subtotal_price	アイテムの小計 (*price* x *quantity*)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.sys_class_name	アイテムのシステム分類名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.sys_id	アイテムレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.updated_by	最初に買い物かごに入れた後にアイテムを更新したユーザー。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.updated_on	アイテムが最初に買い物かごに入れられたか、更新された最終日時。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.variables	アイテム変数の名前/値ペアのリスト。 データタイプ：オブジェクト
<recurring_frequency>.show_subtotal_price	関連する定期料金カテゴリの小計を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内の小計を表示します。 • false：買い物かご内の小計を表示しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
	データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.subtotal_price	関連する繰り返し発生頻度カテゴリに関するすべてのアイテムのコスト小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_recurring_frequency	小計の繰り返し発生頻度のタイプ (日次、月次など)。*subtotal_recurring_frequency* と同じです。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_recurring_price	関連する繰り返し発生頻度カテゴリ内のアイテムの定期料金の小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_title	*show_subtotal_price* が true に設定されている場合、買い物かごに表示される関連するサブタイトルのテキスト。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.total_title	関連する繰り返し発生頻度カテゴリの合計タイトルに表示するテキスト。 データタイプ：文字列
requested_for	アイテムの注文対象ユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列
requested_for_user	他のユーザーの代わりにアイテムを要求したユーザー。 データタイプ：文字列
show_subtotal_price	買い物かご内で小計の価格を表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：買い物かご内の小計を表示します。 • false：買い物かご内の小計を表示しません。 データタイプ：文字列
special_instructions	アイテムに関して顧客により提供された指示。 データタイプ：文字列
subtotal_price	買い物かご内のすべてのアイテムの小計 (ドル単位)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パラメーター	説明
subtotal_recurring_frequency	小計の繰り返し発生頻度のタイプ (日次、月次など)。*<recurring_frequency>.subtotal_recurring_freq* と同じです。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_price	買い物かご内にあるすべてのアイテムの繰り返し発生頻度料金の小計。 データタイプ：文字列
subtotal_title	小計フィールドのタイトルとして買い物かごに表示するテキスト。 データタイプ：文字列
total_title	合計フィールドのタイトルとして買い物かごに表示するテキスト。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/cart/checkout" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "cart_id": "0830db8413a56300397533e2e144b0ba",
    "subtotal_price": "$1,598.00",
    "subtotal_recurring_frequency": "",
    "delivery_address": "",
    "special_instructions": "",
    "subtotal_recurring_price": "$0.00",
    "total_title": "Total",
    "requested_for_user": "System Administrator",
    "none": {
      "subtotal_price": "$1,598.00",
      "subtotal_recurring_frequency": "",
      "subtotal_recurring_price": "$0.00",
      "total_title": "Total",
      "frequency_label": null,
      "items": [
        {
          "updated_on": "2018-11-06 17:01:21",
          "catalog_item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
          "short_description": "Apple iPhone 7 ",
          "recurring_subtotal_price": "$0.00",
          "delivery_time": "2 Days",
          "sys_class_name": "sc_cat_item",
          "sys_id": "a846872a1369e300027879d96144b07e",
          "price": "$799.00",
          "recurring_frequency": null,
          "subtotal_price": "$799.00",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "variables": {},
      "quantity": "1",
      "item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "recurring_price": "$0.00",
      "show_price": true,
      "item_name": "Apple iPhone7",
      "cart_item_id": "a846872a1369e300027879d96144b07e",
      "recurring_subtotal": 0,
      "show_quantity": true,
      "created_by": "admin",
      "picture": "e823ee6b0bf00300eba42da0d5673a95.iix",
      "created_on": "2018-11-06 17:01:21",
      "localized_price": "$799.00",
      "subtotal": 799,
      "show_recurring_price": false,
      "name": "Apple iPhone7",
      "updated_by": "admin",
      "localized_recurring_price": "$0.00",
      "order_guide": ""
     },
     {
      "updated_on": "2018-11-06 17:34:15",
      "catalog_item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "short_description": "Apple iPhone 7 ",
      "recurring_subtotal_price": "$0.00",
      "delivery_time": "2 Days",
      "sys_class_name": "sc_cat_item",
      "sys_id": "7d138fa21329e300027879d96144b065",
      "price": "$799.00",
      "recurring_frequency": null,
      "subtotal_price": "$799.00",
      "variables": {},
      "quantity": "1",
      "item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "recurring_price": "$0.00",
      "show_price": true,
      "item_name": "Apple iPhone7",
      "cart_item_id": "7d138fa21329e300027879d96144b065",
      "recurring_subtotal": 0,
      "show_quantity": true,
      "created_by": "admin",
      "picture": "e823ee6b0bf00300eba42da0d5673a95.iix",
      "created_on": "2018-11-06 16:47:30",
      "localized_price": "$799.00",
      "subtotal": 799,
      "show_recurring_price": false,
      "name": "Apple iPhone7",
      "updated_by": "admin",
      "localized_recurring_price": "$0.00",
      "order_guide": ""
     }
    ],
    "show_subtotal_price": "true",
    "subtotal_title": "Subtotal"
   },
   "requested_for": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
   "show_subtotal_price": "true",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "subtotal_title": "Subtotal"
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/cart/submit_order

現在のチェックアウトタイプ (1 ステップまたは 2 ステップ) に基づいて、ユーザーの買い物かごをチェックアウトします。

1 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごをチェックアウト (保存) し、要求番号と要求注文 ID を返します。2 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごの注文ステータスと、2 ステップ精算に必要なすべての情報を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart/submit_order

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart/submit_order

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了し、買い物かご内のアイテムが正常にチェックアウトされたことを示します。 1 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごをチェックアウト (保存) し、要求番号と要求注文 ID を返します。2 ステップ精算の場合、メソッドは買い物かごの注文ステータスと、2 ステップ精算に必要なすべての情報を返します。
400	ユーザーの買い物かごが空であることを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
parent_id	利用可能な場合、要求の作成元の親レコードの sys_id。詳細については、「要求の親マッピングの構成」を参照してください。 データタイプ：文字列
parent_table	親テーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
request_id	生成された注文要求の sys_id。 データタイプ：文字列
request_number	生成された要求の番号。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com /api/sn_sc/v1/servicecatalog/cart/submit_order " \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "request_number": "REQ0010010",
    "request_id": "f89ed597db21120064301150f0b8f5ff"
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_cart

指定されたアイテムを現在のユーザーのカートに追加します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_cart

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_cart

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	現在のカートに追加するアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
sysparm_also_request_for	指定されたアイテムを注文する他のユーザーのユーザー sys_id のカンマ区切り文字列。 • アイテムを受け取る追加ユーザーを 50 人を超えて指定することはできません。 • リスト内のいずれかのユーザーがアイテムの対象ではない場合、要求全体が却下されます。 • 関連アイテムに *requested_for* 変数が設定されていない場合、要求は却下されます。 • 関連アイテムに *requested_for* 変数が設定されていても、 [追加要求の有効化] 変数が設定されていないか、呼び出し元ユーザーに適切なロールがない場合、要求は却下されます。 テーブル： ユーザー [sys_user]
sysparm_quantity	必須です。アイテムの数量。負の値にすることはできません。 データタイプ：数値
sysparm_requested_for	指定されたアイテムを注文するユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
変数	すべての必須の買い物かごアイテム変数の名前と値のペア。必須の変数は、関連するフォームで定義されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	次のエラーが発生する可能性があります。 • 無効な数量値 *(Invalid quantity* value)：`sysparm_quantity` パラメーターが指定されていないか、無効な値が含まれていることを示します。 • セキュリティ上の制約により、アイテムを注文できません *(Security constraints prevent ordering of* Item)：パスパラメーターで指定された買い物かごのアイテムの sys_id が無効であるか、ユーザーにアイテムへのアクセス権がないことを示します。 • 必須変数が必要です *(Mandatory Variables are* required)： 1 つ以上の必須変数が要求で指定されていないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
cart_id	買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列
items	買い物かご内のすべてのアイテムの詳細。 データタイプ：アレイ `"items":[ { "cart_item_id":"String", "catalog_item_id":"String", "item_name":"String", "localized_recurring_price":"String", "localized_price":"String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"price":"String",
	"quantity":"String",
	"recurring_frequency":"String",
	"recurring_price":"String"
	}
	]</pre>

items.cart_item_id	アイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
items.catalog_item_id	アイテムのカタログ sys_id。 データタイプ：文字列
items.item_name	アイテムの名前。 データタイプ：文字列
items.localized_price	ユーザーの現地通貨でのアイテムの価格。 データタイプ：文字列
items.localized_recurring_price	ユーザーの現地通貨でのアイテムの定期的な価格。 データタイプ：文字列
items.price	基本価格。 データタイプ：文字列
items.quantity	買い物かご内のアイテムの数量。 データタイプ：文字列
items.recurring_frequency	定期的な価格が適用される頻度。 データタイプ：文字列
items.recurring_price	定期的な価格。 データタイプ：文字列
subtotal	買い物かご内のアイテムの小計。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求と応答

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02/add_to_cart" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--data "{ 'sysparm_quantity' : '1',
  'variables' : {
    'acrobat' : 'true'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 }
}" \
--user "username":"password"
```


```
{
 "result": {
  "cart_id": "0951c597db21120064301150f0b8f5cf",
  "subtotal": "$1,599.98",
  "items": [
   {
    "catalog_item_id": "0d08837237153000158bbfc8bcbe5d02",
    "quantity": "1",
    "localized_price": "$799.99",
    "price": "$799.99",
    "recurring_frequency": "Monthly",
    "localized_recurring_price": "$30.00",
    "recurring_price": "$29.00",
    "item_name": "Apple iPhone 5",
    "cart_item_id": "ac61c597db21120064301150f0b8f5f9"
   }
  ]
 }
}
```


Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_wishlist

指定されたアイテムをウィッシュリストのカートに追加します。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_wishlist

デフォルトの URL：/api/sn_sc/ servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_wishlist

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	ウィッシュリストに追加するアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	失敗した要求を示します。要求データが無効であるか、ユーザーがアイテムをウィッシュリストに追加できません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/04b7e94b4f7b4200086eeed1
8110c7fd/add_to_wishlist" \
 --request POST \
 --header "Accept:application/json" \
 --header "Content-Type:application/json" \
 --data "{\"sysparm_quantity\":\"1\"}" \
 --user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "cart_id": "02a559a7c3b02200d68d3b0ac3d3ae5d",
    "items": [
      {
        "catalog_item_id": "04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd",
        "variables": {
          "Adobe Photoshop": "",
          "Adobe Acrobat": "",
          "Optional Software": "",
          "Additional software requirements": ""
        },
        "quantity": "1",
        "localized_price": "$1,100.00",
        "price": "$1,100.00",
        "recurring_frequency": "Annually",
        "localized_recurring_price": "$100.00",
        "recurring_price": "$100.00",
        "item_name": "Standard Laptop &",
        "cart_item_id": "d31be364c3012200d68d3b0ac3d3aecf",
        "delivery_time": "5 Days"
      }
    ]
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/checkout_guide

チェックアウトが要求されたコンテンツのアレイを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}/checkout_guide

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/checkout_guide

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	情報を返すチェックアウトガイドの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
items	チェックアウトが要求されたアイテムを記述するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"items": [{ "sys_id": "String", "sysparm_quantity": "String", "variables": {Object} }]`
items.sys_id	必須です。カタログアイテムの sys_id です。 データタイプ：文字列
items.sysparm_quantity	アイテムの数。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
items.variables	アイテムに関連付けられた変数の名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト デフォルト：変数なし

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了したことを示します。 • *2* ステップではない *(Is not two-*step)：アイテムがカートに追加され、買い物かごの内容が返されます。 • *2* ステップ *(Is two-*step)： 精算後に要求番号と要求 sys_id を返します。
400	要求が無効であることを示します。次のいずれかの理由が考えられます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 送信された 1 つ以上のアイテムが存在しません。 • ユーザーに 1 つ以上のアイテムへのアクセス権がありません。 • 1 つ以上のアイテムの必須変数が回答されていません(必須として定義された変数のみが優先されます)。 • 送信された数量値が、正の整数ではありません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

2 ステップ精算が **false** の場合に応答本文で返される要素

名前	説明
cart_id	買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列
items	買い物かご内のすべてのアイテムの詳細を含むオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"items": [{ "cart_item_id": "String", "catalog_item_id": "String", "delivery_time": "String", "item_name": "String", "localized_price": "String", "localized_recurring_price": "String", "price": "String", "quantity": "String", "recurring_frequency": "String", "recurring_price": "String", "variables": {Object} }]`
items.cart_item_id	買い物かご内のアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
items.catalog_item_id	買い物かご内のカタログアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
items.delivery_time	アイテムの配送にかかる時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2 ステップ精算が **false** の場合に応答本文で返される要素 (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
items.item_name	買い物かご内のアイテムの名前。 データタイプ：文字列
items.localized_price	現地通貨でのアイテムの価格。 データタイプ：文字列
items.localized_recurring_price	現地通貨でのアイテムの定期的な価格。 データタイプ：文字列
items.price	アイテムの価格です。 データタイプ：文字列
items.quantity	買い物かご内のアイテムの数。 データタイプ：文字列
items.recurring_frequency	アイテムの繰り返し発生頻度。 データタイプ：文字列
items.recurring_price	アイテムの定期的な価格。 データタイプ：文字列
items.variables	買い物かご内のアイテムに関連付けられた名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト
parent_id	要求の作成元の親レコードの sys_id (利用可能な場合)。詳細については、「 要求の親マッピングの構成 」を参照してください。 データタイプ：文字列
parent_table	親テーブルの名前 (大文字と小文字を区別)。 データタイプ：文字列
request_number	要求レコード番号。 データタイプ：文字列
request_id	要求の sys_id。 データタイプ：文字列
subtotal_price	買い物かごの小計。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2 ステップ精算が **false** の場合に応答本文で返される要素 (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
subtotal_price	現在の頻度ブロックの小計。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_frequency	買い物かごの繰り返し発生頻度の小計。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_frequency	現在の頻度ブロックの繰り返し発生頻度の小計。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_price	買い物かごの定期的な価格の小計。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_price	現在の頻度ブロックの定期的な価格の小計。 データタイプ：文字列
total_title	ページの合計フィールドのタイトル。 データタイプ：文字列
total_title	現在の頻度ブロックの合計フィールドのタイトル。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/v1/servicecatalog/items/6690750f4f7b4200086e
eed18110c761/checkout_guide" \
--request POST \
--header "Accept:application/json"  \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"items\":[{
  \"sys_id\":\"04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd\",
  \"variables\":{
    \"acrobat\":\"true\",
    \"Additional_software_requirements\":\"MS Office 2007\"
  },
  \"sysparm_quantity\":\"3\"
},
{
  \"sys_id\":\"e1be6dcb4f7b4200086eeed18110c74c\"
},
{
  \"sys_id\":\"186d917a6fab7980575967ddbb3ee4f2\",
  \"variables\":{
    \"new_email\":\"abel.tuter@example.com\"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
},
{
  \"sys_id\":\"8b3ae7fedc1be1004ece5c08239e522b\"
},
{
  \"sys_id\":\"962967674ff38200086eeed18110c7e7\",
  \"variables\":{
    \"ergonomic_office\":\"Office chair should have lumbar support\"
  }
}]}" \
--user "username":"password"
```

```
<!--Case-1: if two-step is false:-->
{
  "result": {
    "cart_id": "0d8c7a32c3211200d68d3b0ac3d3aeba",
    "subtotal_price": "$3,350.00",
    "subtotal_recurring_frequency": "",
    "subtotal_recurring_price": "$300.00",
    "total_title": "Total",
    "monthly": {
      "subtotal_price": "$50.00",
      "subtotal_recurring_frequency": "Monthly",
      "subtotal_recurring_price": "$0.00",
      "total_title": "Total",
      "items": [
        {
          "catalog_item_id": "90af095bcd38798071a208d710d1b64f",
          "variables": {},
          "quantity": "1",
          "localized_price": "$50.00",
          "price": "$50.00",
          "recurring_frequency": "Monthly",
          "localized_recurring_price": "$0.00",
          "recurring_price": "$0.00",
          "item_name": "Belkin iPad Mini Case",
          "cart_item_id": "cb6e485fc3211200d68d3b0ac3d3ae35",
          "delivery_time": "2 Days"
        }
      ],
      "show_subtotal_price": "true",
      "subtotal_title": "Subtotal"
    },
    "none": {
      "subtotal_price": "-",
      "subtotal_recurring_frequency": "",
      "subtotal_recurring_price": "$0.00",
      "total_title": "Total",
      "items": [
        {
          "catalog_item_id": "186d917a6fab7980575967ddbb3ee4f2",
          "variables": {
            "Preferred Email address": "abel.tuter@example.com"
          },
          "quantity": "1",
          "localized_price": "$0.00",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "price": "$0.00",
        "recurring_frequency": "",
        "localized_recurring_price": "$0.00",
        "recurring_price": "$0.00",
        "item_name": "New Email Account",
        "cart_item_id": "17c5241fc3211200d68d3b0ac3d3ae7f",
        "delivery_time": "global.Workflow"
      },
      {
        "catalog_item_id": "8b3ae7fedc1be1004ece5c08239e522b",
        "variables": {},
        "quantity": "1",
        "localized_price": "$0.00",
        "price": "$0.00",
        "recurring_frequency": "",
        "localized_recurring_price": "$0.00",
        "recurring_price": "$0.00",
        "item_name": "Corp VPN",
        "cart_item_id": "97c5241fc3211200d68d3b0ac3d3ae7f",
        "delivery_time": "2 Days"
      },
      {
        "catalog_item_id": "e1be6dcb4f7b4200086eeed18110c74c",
        "variables": {},
        "quantity": "1",
        "localized_price": "$0.00",
        "price": "$0.00",
        "recurring_frequency": "",
        "localized_recurring_price": "$0.00",
        "recurring_price": "$0.00",
        "item_name": "External Monitor",
        "cart_item_id": "d3c5241fc3211200d68d3b0ac3d3ae7f",
        "delivery_time": "2 Days"
      },
      {
        "catalog_item_id": "962967674ff38200086eeed18110c7e7",
        "variables": {
          "Please describe any ergonomic requirements\n\t\t": "Office chair should have lumbar
support"
        },
        "quantity": "1",
        "localized_price": "$0.00",
        "price": "$0.00",
        "recurring_frequency": "",
        "localized_recurring_price": "$0.00",
        "recurring_price": "$0.00",
        "item_name": "Desk Set Up",
        "cart_item_id": "d7c5241fc3211200d68d3b0ac3d3ae7f",
        "delivery_time": "5 Days"
      }
    ],
    "show_subtotal_price": "false",
    "subtotal_title": "Subtotal"
  },
  "yearly": {
    "subtotal_price": "$3,300.00",
    "subtotal_recurring_frequency": "Annually",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "subtotal_recurring_price": "$300.00",
    "total_title": "Total",
    "items": [
     {
      "catalog_item_id": "04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd",
      "variables": {
       "Adobe Photoshop": "",
       "Adobe Acrobat": "true",
       "Optional Software": "",
       "Additional software requirements": "MS Office 2007"
      },
      "quantity": "3",
      "localized_price": "$1,100.00",
      "price": "$1,100.00",
      "recurring_frequency": "Annually",
      "localized_recurring_price": "$100.00",
      "recurring_price": "$100.00",
      "item_name": "Standard Laptop",
      "cart_item_id": "9fc5241fc3211200d68d3b0ac3d3ae7e",
      "delivery_time": "5 Days"
     }
    ],
    "show_subtotal_price": "true",
    "subtotal_title": "Subtotal"
   },
   "show_subtotal_price": "true",
   "subtotal_title": "Subtotal"
  }
}

Case-2: if two-step is true:
{
  "result": {
    "request_number": "REQ0010001",
    "request_id": "82a7e89fc3211200d68d3b0ac3d3ae0a"
  }
}
```


Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{item_sys_id}/get_invalid_delegated_users

指定されたアイテムに対する要求を委任できない (別のユーザーによる要求) ユーザーのリストを返します。

このエンドポイントを、Service Catalog API - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/add_to_cart や Service Catalog API - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/order_now などのエンドポイントを呼び出す前に呼び出して、他のユーザーに代わってサービスカタログアイテムを要求することができます。これらの呼び出しは、関連アイテムについて許可されていないユーザーを渡すと失敗します。このエンドポイントを使用すると、アイテムを注文したり、買い物かごへのアイテムの追加を試行したりするエンドポイントを呼び出す前に、ユーザーのリストを確認できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{item_sys_id}/get_invalid_delegated_users

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{item_sys_id}/get_invalid_delegated_users

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
item_sys_id	指定されたユーザーが取得権を持っているかどうかを確認するためのサービスカタログアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービスカタログ [sc_catalog]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
sysparm_also_request_for	有効なユーザー sys_id のカンマ区切り文字列。エンドポイントは、これらのユーザーが指定されたサービスカタログアイテムに対する取得権限を持っていることを確認します。 データタイプ：文字列 テーブル:ユーザー [sys_users]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求は失敗しました。処理の要求が正しくありません。エラーの詳細については、返される結果のメッセージを参照してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
エラーコード	エラーに関連付けられた番号。エンドポイントが失敗した場合にのみ返されます。 データタイプ：文字列
errMsg	エンドポイントが失敗したときに発生したエラーの説明。
invalidUsers	指定されたカタログアイテムを要求できないユーザーの名前。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd/get_invalid_delegated_users" \
--request POST \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data
 "{\"sysparm_also_request_for\":
\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a,62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "invalidUsers": [
      "Abel Tuter"
    ]
  }
}
```

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com /
api/sn_sc/servicecatalog/items/04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd/get_invalid_delegated_u
sers" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data
 "{\"sysparm_also_request_for\":
\"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a,62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "errCode": "42202",
    "errMsg": "This item cannot be submitted for multiple people as it is not configured with
 Requested For"
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/order_now

指定されたカタログアイテムを注文します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}/order_now

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/order_now

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	サービスカタログアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:カタログアイテム [sc_cat_item]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
sysparm_also_request_for	指定されたアイテムを注文する他のユーザーのユーザー sys_id のカンマ区切り文字列。 • アイテムを受け取る追加ユーザーを 50 人を超えて指定することはできません。 • リスト内のいずれかのユーザーがアイテムの対象ではない場合、要求全体が却下されます。 • 関連アイテムに *`requested_for`* 変数が設定されていない場合、要求は却下されます。 • 関連アイテムに *`requested_for`* 変数が設定されていても、 [追加要求の有効化] 変数が設定されていないか、呼び出し元ユーザーに適切なロールがない場合、要求は却下されます。 テーブル： ユーザー [sys_user]
sysparm_quantity	必須です。アイテムの数量。負の値にすることはできません。 データタイプ：数値
sysparm_requested_for	指定されたアイテムを注文するユーザーのSys_id。 *`glide.sc.req_for.roles`* プロパティと *`glide.sc.req_for.roles.default`* プロパティの設定により、ユーザーがアイテムを要求できるレベルが決まります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• *glide.sc.req_for.roles* プロパティに値が指定されている場合、そのユーザーが他のユーザーの情報を要求するための指定されたロールを持っているかどうかがチェックされます。 • *glide.sc.req_for.roles*プロパティ値が空で、*glide.sc.req_for.roles.default*プロパティ値が [拒否] の場合、ユーザーは他のユーザーのアイテムを要求できません。 • *glide.sc.req_for.roles* プロパティ値が空で、*glide.sc.req_for.roles.default*プロパティ値が allow の場合、どのユーザーも他のユーザーのためにアイテムを要求できます。 データタイプ：文字列
変数	すべての必須の買い物かごアイテム変数の名前と値のペア。必須の変数は、関連するフォームで定義されます。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	数量の値が無効であり、要求が送信されていないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
number	生成された要求の番号。 データタイプ：文字列
parent_id	要求の作成元の親レコードの sys_id (利用可能な場合)。詳細については、「要求の親マッピングの構成」を参照してください。 データタイプ：文字列
parent_table	利用可能な場合、要求の作成元の親テーブルの名前。 データタイプ：文字列
request_id	注文要求の sys_id。 データタイプ：文字列
request_number	要求番号。 データタイプ：文字列
sys_id	注文の sys_id。 データタイプ：文字列
table	要求のテーブル名。 データタイプ：文字列

Example: サンプル **cURL** 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/d82ea08510247200964f77ffeec6c4ee/order_now" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  sysparm_quantity: 1,
  variables: {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    replacement: 'Yes',
    originalnumber: '1640000',
    data_plan: '500MB'
  }
}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "sys_id": "cf56a3fcdb3a2300e890f71fbf9619ac",
    "number": "REQ0010012",
    "request_number": "REQ0010012",
    "request_id": "cf56a3fcdb3a2300e890f71fbf9619ac",
    "table": "sc_request"
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/submit_producer

レコードを作成し、作成されたレコードにアクセスするためのテーブル API の相対パスとリダイレクト URL を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}/submit_producer

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/submit_producer

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	レコードプロデューサーを作成するテーブルの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
variables	定義するプロデューサーレコードの変数の名前と値のペア。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が成功したことを示し、作成されたレコードにアクセスするためのテーブル API と URL で構成される応答オブジェクトを返します。
400	要求メッセージが正しくないため、要求が処理されません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	要求されたリソースが見つかりません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
number	レコードプロデューサーに関連付けられたチケットの番号。 データタイプ：文字列
parent_id	利用可能な場合、要求の作成元の親レコードの sys_id。詳細については、「要求の親マッピングの構成」を参照してください。 データタイプ：文字列
parent_table	親テーブルの名前。 データタイプ：文字列
record	新しく作成されたレコードプロデューサーのテーブル API 相対パス。 データタイプ：文字列
redirect_portal_url	サービスポータルのリダイレクト先の URL。 データタイプ：文字列
redirect_to	リダイレクト値 データタイプ：文字列
redirect_url	作成されたレコードプロデューサーにアクセスするためのリダイレクト URL。 データタイプ：文字列
sys_id	作成されたレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
table	要求が行われたテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/items/3f1dd0320a0a0b99000a53f7604a2ef9/submit_producer" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{'variables':{'urgency':'2','comments':'This is sample incident'}}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "sys_id": "6baf4e1ddbba2300e890f71fbf961963",
    "number": "INC0010006",
    "parent_id": null,
    "record": "api/now/table/incident/6baf4e1ddbba2300e890f71fbf961963",
    "redirect_portal_url": "",
    "parent_table": "task",
    "redirect_url":
 "incident.do?sys_id=6baf4e1ddbba2300e890f71fbf961963&sysparm_view=ess",
    "table": "incident",
    "redirect_to": ""
  }
}
```

Service Catalog - POST /sn/sc/servicecatalog/variables/{sys_id}/display_value

指定された変数の表示値を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/variables/{sys_id}/display_value

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/variables/{sys_id}/display_value

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	表示値を返す変数の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
sysparm_value	返される表示値を含むレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
result	変数の表示値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
"https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/servicecatalog/variables/2a3947a10a0a020e007f12648f8790c0/display_value" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"sysparm_value\":\"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"}" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": "Abel Tuter (Architect)"
}
```

自動翻訳

Service Catalog - PUT /sn_sc/servicecatalog/cart/{cart_item_id}

ログインしているユーザーの買い物かご内の指定されたアイテムを更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/cart/{cart_item_id}

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/cart/{cart_item_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
cart_item_id	更新する買い物かごアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
sysparm_quantity	必須です。買い物かごを更新するアイテムの数量。 データタイプ：文字列
variables	アイテムに必須の変数が指定されている場合は必須です。すべての必須変数の名前と値のペアで構成されるオブジェクト。 データタイプ：オブジェクト

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に完了し、アイテムがカートに追加されたことを示します。
400	次の 3 つのエラーが発生する可能性があります。 • 無効な数量値 *(Invalid quantity* value)：sysparm_quantity パラメーターが指定されていないか、無効な値が含まれていることを示します。 • セキュリティ上の制約により、アイテムを注文できません *(Security constraints prevent ordering of* Item)：パスパラメーターで指定されたアイテム ID が無効であるか、ユーザーにアイテムへのアクセス権がないことを示します。 • 必須変数が必要です *(Mandatory Variables are* required)：1 つ以上の必須変数値が要求で指定されていないことを示します。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
cart_id	買い物かごの sys_id。 データタイプ：文字列

<recurring_frequency>	買い物かご内の特定の繰り返し発生頻度があるアイテムです。
	可能な値には次のようなものがあります。
	• daily
	• monthly
	• yearly
	• none (定期料金なし)
	データタイプ：オブジェクト
	`"<recurring_frequency>": {`
	`"frequency_label": "String",`
	`"items": [Array],`
	`"show_subtotal_price": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"subtotal_price": "String",
	"subtotal_recurring_frequency": "String",
	"subtotal_recurring_price": "String",
	"subtotal_title": "String",
	"total_title": "String"
	}</pre>

<recurring_frequency>.frequency_label	関連する定期料金の頻度。アイテムに定期料金がない場 ラメーターには「null」が含まれます。 データタイプ：文字列

<recurring_frequency>.items	指定された繰り返し発生頻度カテゴリに関連付けられた
	を記述するオブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"items": [{
	"cart_item_id": "String",
	"catalog_item_id": "String",
	"created.by": "String",
	"created_on": "String",
	"delivery_time": "String",
	"item_id": "String",
	"item_name": "String",
	"localized_price": "String",
	"localized_recurring_price": "String",
	"name": "String",
	"order_guide": "String",
	"picture": "String",
	"price": "String",
	"quantity": "String",
	"recurring_frequency": "String",
	"recurring_price": "String",
	"recurring_subtotal": Number,
	"recurring_subtotal_price": "String",
	"short_description": "String",
	"show_price": Boolean,
	"show_quantity": Boolean,
	"show_recurring_price": Boolean,
	"subtotal": Number,
	"subtotal_price": "String",
	"sys_class_name": "String",
	"sys_id": "String",
	"updated_by": "String",
	"updated_on": "String",
	"variables": {Object}
	}]</pre>

<recurring_frequency>.items.cart_item_id	この買い物かご内のアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.catalog_item_id	アイテムのカタログ sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.created.by	最初に買い物かごにアイテムを入れたユーザー。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.created_on	アイテムが最初に買い物かごに入れられた日付。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.delivery_time	指定されたアイテムの配送にかかる時間。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.item_id	アイテム sys_id。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.item_name	指定されたアイテムの名前。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.localized_price	アイテムの価格 (現地通貨)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.localized_recurring_price	指定されたアイテムの定期料金 (現地通貨)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.name	アイテム名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.order_guide	このアイテムが関連付けられている注文ガイドの名前。ムが注文ガイドに関連付けられていない場合、このパラは空の文字列が含まれます。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.picture	アイテムの画像のファイル名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.price	アイテムの価格です。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.quantity	買い物かご内の指定されたアイテムの数。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_frequency	指定されたアイテムに対して定期料金が請求される頻度 データタイプ：文字列 デフォルト：Null

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
<recurring_frequency>.items.recurring_price	指定されたアイテムの定期料金。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.recurring_subtotal	アイテムの定期料金の小計 (*recurring_price* x *quar* データタイプ：数値
<recurring_frequency>.items.recurring_subtotal_price	アイテムの定期料金の小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.short_description	アイテムの短い説明。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.show_price	買い物かご内でアイテムの価格を表示するかどうかを示 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの価格を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの価格を表示しません データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.show.quantity	買い物かご内でアイテムの数量を表示するかどうかを示 可能な値： • true：買い物かご内のアイテムの数量を表示します。 • false：買い物かご内のアイテムの数量を表示しません データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.show_recurring_price	買い物かご内で定期料金を表示する必要があるかどうか グ。 可能な値： • true：買い物かご内の定期料金を表示します。 • false：買い物かご内の定期料金を表示しません。 データタイプ：ブーリアン
<recurring_frequency>.items.subtotal	アイテム数の小計。 データタイプ：数値
<recurring_frequency>.items.subtotal_price	アイテムの小計 (*price* x *quantity*)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.sys_class_name	アイテムのシステム分類名。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.sys_id	アイテムの sys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.updated_by	最初に買い物かごに入れた後にアイテムを更新したユー データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.updated_on	アイテムが最初に買い物かごに入れられたか、更新され 時。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.items.variables	アイテム変数の名前と値のペア。 データタイプ：オブジェクト
<recurring_frequency>.show_subtotal_price	関連する定期料金カテゴリの小計を表示するかどうかを グ。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_price	関連する繰り返し発生頻度カテゴリに関するすべてのア スト小計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_recurring_frequency	小計の繰り返し発生頻度のタイプ (日次、月次など)。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_recurring_price	関連する繰り返し発生頻度カテゴリ内のアイテムの定期 計。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.subtotal_title	*show_subtotal_price* が true に設定されている場合 かごに表示される関連するサブタイトルのテキスト。 データタイプ：文字列
<recurring_frequency>.total_title	関連する繰り返し発生頻度カテゴリの合計タイトルに表 スト。 データタイプ：文字列
show_subtotal_price	買い物かご内で小計の価格を表示するかどうかを示すフ 可能な値： • true：買い物かご内の小計を表示します。 • false：買い物かご内の小計を表示しません。 データタイプ：文字列
subtotal_price	買い物かご内のすべてのアイテムの小計。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
subtotal_recurring_frequency	小計の繰り返し発生頻度のタイプ (日次、月次など)。*<recurring_frequency>.subtotal_recurri* と同じです。 データタイプ：文字列
subtotal_recurring_price	買い物かご内にあるすべてのアイテムの繰り返し発生頻計。 データタイプ：文字列
subtotal_title	小計フィールドのタイトルとして買い物かごに表示する データタイプ：文字列
total_title	合計フィールドのタイトルとして買い物かごに表示する データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/v1/servicecatalog/cart/7d138fa21329e30002787
9d96144b065" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--data "{\"sysparm_quantity\": \"2\" }" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": {
    "cart_id": "0830db8413a56300397533e2e144b0ba",
    "subtotal_price": "$2,397.00",
    "subtotal_recurring_frequency": "",
    "subtotal_recurring_price": "$0.00",
    "total_title": "Total",
    "none": {
      "subtotal_price": "$2,397.00",
      "subtotal_recurring_frequency": "",
      "subtotal_recurring_price": "$0.00",
      "total_title": "Total",
      "frequency_label": null,
      "items": [
        {
          "updated_on": "2018-11-06 17:01:21",
          "catalog_item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
          "short_description": "Apple iPhone 7 ",
          "recurring_subtotal_price": "$0.00",
          "delivery_time": "2 Days",
          "sys_class_name": "sc_cat_item",
          "sys_id": "a846872a1369e300027879d96144b07e",
          "price": "$799.00",
          "recurring_frequency": null,
          "subtotal_price": "$799.00",
          "variables": {},
          "quantity": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "recurring_price": "$0.00",
      "show_price": true,
      "item_name": "Apple iPhone7",
      "cart_item_id": "a846872a1369e300027879d96144b07e",
      "recurring_subtotal": 0,
      "show_quantity": true,
      "created_by": "admin",
      "picture": "e823ee6b0bf00300eba42da0d5673a95.iix",
      "created_on": "2018-11-06 17:01:21",
      "localized_price": "$799.00",
      "subtotal": 799,
      "show_recurring_price": false,
      "name": "Apple iPhone7",
      "updated_by": "admin",
      "localized_recurring_price": "$0.00",
      "order_guide": ""
    },
    {
      "updated_on": "2018-11-06 17:21:08",
      "catalog_item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "short_description": "Apple iPhone 7 ",
      "recurring_subtotal_price": "$0.00",
      "delivery_time": "2 Days",
      "sys_class_name": "sc_cat_item",
      "sys_id": "7d138fa21329e300027879d96144b065",
      "price": "$799.00",
      "recurring_frequency": null,
      "subtotal_price": "$1,598.00",
      "variables": {},
      "quantity": "2",
      "item_id": "07f1666b0bf00300eba42da0d5673ab0",
      "recurring_price": "$0.00",
      "show_price": true,
      "item_name": "Apple iPhone7",
      "cart_item_id": "7d138fa21329e300027879d96144b065",
      "recurring_subtotal": 0,
      "show_quantity": true,
      "created_by": "admin",
      "picture": "e823ee6b0bf00300eba42da0d5673a95.iix",
      "created_on": "2018-11-06 16:47:30",
      "localized_price": "$799.00",
      "subtotal": 1598,
      "show_recurring_price": false,
      "name": "Apple iPhone7",
      "updated_by": "admin",
      "localized_recurring_price": "$0.00",
      "order_guide": ""
    }
  ],
  "show_subtotal_price": "true",
  "subtotal_title": "Subtotal"
},
"show_subtotal_price": "true",
"subtotal_title": "Subtotal"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

Service Catalog - PUT /sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/submit_guide

注文ガイドについて記述されたニーズに基づいて、アイテムのリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_sc/{api_version}/servicecatalog/items/{sys_id}/submit_guide

デフォルトの URL：/api/sn_sc/servicecatalog/items/{sys_id}/submit_guide

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	アイテムを取得する注文ガイドの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:注文ガイド [sc_cat_item_guide]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
variables	アイテムに対して要求された変数。各変数は、名前と値のペアで構成される JSON オブジェクトです。 データタイプ：アレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了したことを示します。渡された変数リストに基づいて、アイテムのリストを返します。結果セットにアイテムが含まれていない場合は、空の配列が返されます。
400	要求が無効であることを示します。次のいずれかの理由が考えられます。 • ユーザーにアイテムへのアクセス権がありません。 • 1 つ以上のアイテムの必須変数が回答されていません(必須として定義された変数のみが優先されます)。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	選択されたオプションに基づいてアイテムを計算中に内部エラーが発生しました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

catalogs	アイテムが属するオブジェクトのリストと、カタログの各カタログタイトルとsys_id。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"catalogs": [`
	`{`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "sys_id": "String", "title": "String" }]</pre>
catalogs.sys_id	カタログの sys_id。 データタイプ：文字列
catalogs.title	カタログタイトル。 データタイプ：文字列

カテゴリ	このアイテムを含むカテゴリ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"catalogs": {
	 "sys_id": "String",
	 "title": "String"
	}</pre>

category.sys_id	カテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
category.title	カテゴリのタイトル。 データタイプ：文字列

client_script	カタログアイテムで定義されているすべてのカタログクライアントスクリプトのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"client_script": {
	 "onChange": [Array],
	 "onLoad": [Array],
	 "onSubmit": [Array]
	}</pre>

client_script.onChange	アイテムに関連付けられた onChange クライアントスクリプトのリスト。 データタイプ：アレイ
client_script.onLoad	アイテムに関連付けられた onLoad クライアントスクリプトのリスト。 データタイプ：アレイ
client_script.onSubmit	アイテムに関連付けられた onSubmit クライアントスクリプトのリスト。 データタイプ：アレイ
data_lookup	カタログアイテムで定義されたデータルックアップ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
description	カタログアイテムの完全な説明。 データタイプ：文字列
icon	カタログアイテムの横にアイコンとして表示される画像のパス。 データタイプ：文字列
name	カタログアイテムの名前。 データタイプ：文字列
short_description	サービスカタログホームページや検索結果ページのテキスト、またはカタログアイテムの注文フォームのタイトル。 データタイプ：文字列
show_price	価格の詳細を表示するかどうかを示すフラグ。true の場合、次の詳細を返します。 • local_currency • localized_price • localized_recurring_price • price • price_currency • recurring_frequency • recurring_price • recurring_price_currency データタイプ：ブーリアン
sys_id	カタログアイテムの sys_id です。 データタイプ：文字列
type	アイテムタイプ。 可能な値： • カタログアイテム • 注文ガイド • レコードプロデューサーアイテム データタイプ：文字列
variables	カタログアイテムに関連付けられたすべての変数の名前と値のペア。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
ui_policy	カタログアイテムで定義されているすべてのカタログ UI ポリシーのリスト。 データタイプ：アレイ

Example: cURL 要求

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_sc/v1/servicecatalog/items/6690750f4f7b4200086e
eed18110c761/submit_guide" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"variables\":{
    \"hiring_manager\":\"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
    \"hiring_group\":\"221f3db5c6112284009f4becd3039cc9\",
    \"remote\":\"No\",
    \"standard_package\":\"No\",
    \"laptop_type\":\"developer\"
  }
}" \
--user "username":"password"
```


```
{
  "result": [
    {
      "short_description": "Lenovo - Carbon x1",
      "icon": "1195c2084f889200086eeed18110c74a.iix",
      "description": "<p class=\"p1\"><font size=\"3\" color=\"#808080\"><span
 class=\"s1\">x1 Carbon</span></font></p>\n<p class=\"p1\"><font size=\"2\"
 color=\"#808080\" face=\"arial,helvetica,sans-serif\"><span class=\"s1\">The
 x1 Carbon is Lenovo's lightest ThinkPad yet. It provides a QHD display that
 fights glare and weighs less than three pounds. Ideal for most computing tasks,
 and highly mobile. </span></font></p>\n<p class=\"p2\"><font size=\"2\"
 color=\"#808080\" face=\"arial,helvetica,sans-serif\"><span class=\"s1\">Technical
 Specs:</span></font></p>\n<ul class=\"ul1\"><li class=\"li3\"><font size=\"2\"
 color=\"#808080\"><span class=\"s1\">Intel core i5 processor</span></font></li><li
 class=\"li3\"><font size=\"2\" color=\"#808080\"><span class=\"s1\">512GB
 solid state drive (SSD) </span></font></li><li class=\"li3\"><font size=\"2\"
 color=\"#808080\"><span class=\"s1\">Backlit keyboard</span></font></li></ul>",
      "show_price": true,
      "recurring_price": "$100.00",
      "type": "catalog_item",
      "local_currency": "USD",
      "sys_id": "04b7e94b4f7b4200086eeed18110c7fd",
      "recurring_price_currency": "USD",
      "localized_price": "$1,100.00",
      "price": "$1,100.00",
      "catalogs": [
       {
         "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
         "title": "Service Catalog"
       }
      ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "recurring_frequency": "Annually",
  "name": "Standard Laptop",
  "localized_recurring_price": "$100.00",
  "category": {
    "sys_id": "d258b953c611227a0146101fb1be7c31",
    "title": "Hardware"
  },
  "price_currency": "USD",
  "show_quantity": false,
  "quantity": "1",
  "order": "100",
  "variables": [
    {
      "label": "Optional Software",
      "type": 0,
      "mandatory": false,
      "displayvalue": "",
      "friendly_type": "container_start",
      "render_label": true,
      "read_only": false,
      "children": [
        {
          "label": "Adobe Acrobat",
          "type": 7,
          "mandatory": false,
          "displayvalue": "false",
          "friendly_type": "check_box",
          "display_type": "CheckBox",
          "render_label": true,
          "read_only": false,
          "pricing_implications": false,
          "name": "acrobat",
          "attributes": "edge_encryption_enabled=true",
          "id": "90b72d4b4f7b4200086eeed18110c701",
          "value": false,
          "help_text": "",
          "max_length": 0
        },
        {
          "label": "Adobe Photoshop",
          "type": 7,
          "mandatory": false,
          "displayvalue": "false",
          "friendly_type": "check_box",
          "display_type": "CheckBox",
          "render_label": true,
          "read_only": false,
          "pricing_implications": false,
          "name": "photoshop",
          "attributes": "edge_encryption_enabled=true",
          "id": "a8b72d4b4f7b4200086eeed18110c701",
          "value": false,
          "help_text": "",
          "max_length": 0
        }
      ],
      "name": "optional_label",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "attributes": "edge_encryption_enabled=true",
        "id": "10b72d4b4f7b4200086eeed18110c700",
        "value": "",
        "help_text": "",
        "max_length": 0
      },
      {
        "label": "Additional software requirements",
        "type": 2,
        "mandatory": false,
        "displayvalue": "",
        "friendly_type": "multi_line_text",
        "display_type": "Multi Line Text",
        "render_label": true,
        "read_only": false,
        "name": "Additional_software_requirements",
        "attributes": "edge_encryption_enabled=true",
        "id": "a8b72d4b4f7b4200086eeed18110c702",
        "value": "",
        "help_text": "",
        "max_length": 0
      }
    ],
    "ui_policy": [],
    "client_script": {
      "onChange": [],
      "onSubmit": [],
      "onLoad": []
    },
    "data_lookup": []
  },
  {
    "sys_id": "e1be6dcb4f7b4200086eeed18110c74c",
    "short_description": "LG IPS 27\" Monitor",
    "catalogs": [
      {
        "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
        "title": "Service Catalog"
      }
    ],
    "name": "External Monitor",
    "icon": "08569a4c4f889200086eeed18110c77b.iix",
    "description": "<p><font size=\"2\"><span style=\"color: #485563;\"><br />
<font size=\"3\" color=\"#808080\">The striking design of the LG Cinema Screen
incorporates an ultra-narrow bezel, so virtually all you see is picture. The viewing
experience is more immersive for your favorite movies and games. Make the most of
your time, with an LG Full HD LED monitor. </font></span></font></p>\n<p><font
size=\"2\" color=\"#808080\">Item Specs:</font></p>\n<ul><li style=\"color:
#485563;\"><font size=\"2\" color=\"#808080\">Screen Size: 27"</font></li><li
style=\"color: #485563;\"><font size=\"2\" color=\"#808080\">Resolution:
1920 x 1080</font></li><li style=\"color: #485563;\"><font size=\"2\"
color=\"#808080\">Aspect Ratio: 16:9</font></li><li style=\"color: #485563;\"><font
size=\"2\" color=\"#808080\">Brightness: 250 cd/m2</font></li><li style=\"color:
#485563;\"><font size=\"2\" color=\"#808080\">Supports Split Screen</font></li></ul>",
    "show_price": false,
    "type": "catalog_item",
    "category": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "2c0b59874f7b4200086eeed18110c71f",
      "title": "Peripherals"
    },
    "show_quantity": false,
    "quantity": "1",
    "order": "200",
    "variables": [],
    "ui_policy": [],
    "client_script": {
      "onChange": [],
      "onSubmit": [],
      "onLoad": []
    },
    "data_lookup": []
  },
  {
    "sys_id": "186d917a6fab7980575967ddbb3ee4f2",
    "short_description": "New Email Creation",
    "catalogs": [
      {
        "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
        "title": "Service Catalog"
      }
    ],
    "name": "New Email Account",
    "icon": "b630e97e6fab7980575967ddbb3ee4d2.iix",
    "description": "<p style=\"font-size: 13px;\"><font size=\"4\"><span style=\"color:
#485563;\">Service Overview:</span></font></p>\n\t<p style=\"font-size:
13px;\"><font size=\"3\">Creation of a new email account within our Microsoft Exchange
environment.  Creation of your email address will also create your Active Directory account.
</font></p>\n\t<p> </p>",
    "show_price": false,
    "type": "catalog_item",
    "category": {
      "sys_id": "109f0438c6112276003ae8ac13e7009d",
      "title": "Services"
    },
    "show_quantity": false,
    "quantity": "1",
    "order": "300",
    "variables": [
      {
        "label": "Preferred Email address",
        "type": 6,
        "mandatory": true,
        "displayvalue": "",
        "friendly_type": "single_line_text",
        "display_type": "Single Line Text",
        "render_label": true,
        "read_only": false,
        "name": "new_email",
        "attributes": "edge_encryption_enabled=true",
        "id": "65865e474fbb4200086eeed18110c7dd",
        "value": "",
        "help_text": "",
        "max_length": 0
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ],
    "ui_policy": [],
    "client_script": {
      "onChange": [],
      "onSubmit": [],
      "onLoad": []
    },
    "data_lookup": []
  },
  {
    "sys_id": "8b3ae7fedc1be1004ece5c08239e522b",
    "short_description": "Remote access to Internal Corporate Systems\n\t\t",
    "catalogs": [
      {
        "sys_id": "e0d08b13c3330100c8b837659bba8fb4",
        "title": "Service Catalog"
      }
    ],
    "name": "Corp VPN",
    "icon": "11dc8df74f778200086eeed18110c78e.iix",
    "description": "<p><font size=\"3\"><span style=\"color: #485563;\">Corp VPN
Account</span></font></p>\n<ul><li style=\"color: #485563;\"><font size=\"2\">Corp
VPN provides VPN (Virtual Private Network) access to all Internal Corporate Systems and
to IP Restricted Customer Instances</font></li><li style=\"color: #485563;\"><font
size=\"2\">By utilizing Corp VPN, users will be provided a similar experience to being
within one of the Corporate office locations, while offsite</font></li></ul>\n<p><font
size=\"2\"><span style=\"color: #485563;\"> </span></font></p>\n<p><font
size=\"2\"><span style=\"color: #485563;\">Please reference the <span style=\"color:
#485563;\">CORP VPN </span><span style=\"color: #485563;\">Installation</span><span
style=\"color: #485563;\"> and Support Documentation</span> for instructions
on installation, usage and FAQ’s. For all other questions, please contact <span
style=\"color: #485563;\">IT Support.</span></span></font></p>\n<p>
</p>\n<p><span style=\"font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica,
sans-serif;\"><br /><br /></span></p>",
    "show_price": false,
    "type": "catalog_item",
    "category": {
      "sys_id": "d2f7cae4c611227a018ddc481b34e099",
      "title": "Security and Access"
    },
    "show_quantity": false,
    "quantity": "1",
    "order": "600",
    "variables": [],
    "ui_policy": [],
    "client_script": {
      "onChange": [],
      "onSubmit": [],
      "onLoad": []
    },
    "data_lookup": []
  },
  {
    "sys_id": "962967674ff38200086eeed18110c7e7",
    "short_description": "Desk Set Up for New Hires or Employee Moves\n\t\t",
    "catalogs": [
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "sys_id": "",
        "title": "Service Catalog"
      }
    ],
    "name": "Desk Set Up",
    "icon": "aa6b08ff4ff38200086eeed18110c7ed.iix",
    "description": "<p><font size=\"3\" face=\"arial, helvetica, sans-serif\">The
facilities organization will set up your new desk with the following
configuration:</font></p>\n<ul><li><font size=\"3\" face=\"arial, helvetica,
sans-serif\">Docking Station</font></li><li><font size=\"3\" face=\"arial, helvetica,
sans-serif\">Power Station</font></li><li><font size=\"3\" face=\"arial, helvetica,
sans-serif\">Phone</font></li><li><font size=\"3\" face=\"arial, helvetica,
sans-serif\">Office Chair</font></li></ul>",
    "show_price": false,
    "type": "catalog_item",
    "category": {
      "sys_id": "",
      "title": null
    },
    "show_quantity": false,
    "quantity": "1",
    "order": "900",
    "variables": [
      {
        "label": "Please describe any ergonomic requirements\n\t\t",
        "type": 2,
        "mandatory": false,
        "displayvalue": "",
        "friendly_type": "multi_line_text",
        "display_type": "Multi Line Text",
        "render_label": true,
        "read_only": false,
        "name": "ergonomic_office",
        "attributes": "edge_encryption_enabled=true",
        "id": "b0b9ab674ff38200086eeed18110c755",
        "value": "",
        "help_text": "",
        "max_length": 0
      }
    ],
    "ui_policy": [],
    "client_script": {
      "onChange": [],
      "onSubmit": [],
      "onLoad": []
    },
    "data_lookup": []
  }
 ]
}
```


サービスカタログオープン API

サービスカタログオープン API は、サービス仕様を作成および取得するためのエンドポイントを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API を使用して、外部システムと ServiceNow AI Platform の間でサービスカタログ情報を管理します。サービスカタログオープン API は、TM Forum サービスカタログ API REST 仕様のServiceNow 実装です。この実装は、TMF633 Service Catalog API REST Specification Version 4 (2020 年 10 月) に基づいています。

この API は、ServiceNow Store で入手可能な Product Catalog Advanced アプリケーションに含まれています。

この API は `sn_prd_pm_adv` 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_prd_pm_adv.catalog_integrator ロールが必要です。

この API は、次のテーブルのデータを作成および更新します。

- 特性 [sn_prd_pm_characteristic]
- 特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_option]
- サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
- 仕様関係 [sn_prd_pm_specification_relationship]

サービスカタログオープン:GET **/servicespecification**

すべてのサービス仕様のリストを取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_pm_adv/catalogmanagement/servicespecification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターを使用しない場合、すべてのフィールドが返されます。 データタイプ：文字列
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*`offset`* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	デフォルト：0
state	ステータス別にサービス仕様をフィルタリングします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する仕様のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は `items 3-5` です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ：文字列
externalId	サービス仕様の外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_id フィールド。
ID	サービス仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのinitial_versionフィールドまたはexternal_idフィールド。
internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 データタイプ：文字列
name	仕様の名前。 データタイプ：文字列
resourceSpecification	このサービス仕様のリソース仕様。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceSpecification": [ { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" } ]`
resourceSpecification.id	リソース仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalId	リソース仕様のinitial_version。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalVersion	リソース仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.name	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.version	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship	この仕様と他のサービス仕様との関係。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceSpecificationRelationship": [ { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "relationshipType": "String", "validFor": {Object}, "version": "String" } ]`
serviceSpecificationRelationship.id	関連する仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalId	関連仕様のinitial_version。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalVersion	関連仕様のバージョン。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.validFor	関係が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
serviceSpecificationRelationship.validFor.endDateTime	関係の終了日。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.validFor.startDateTime	関係の開始日。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.version	関連仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列
specCharacteristic	仕様特性。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"specCharacteristic": [
	{
	
	"characteristicValueSpecification": [Array],
	"description": "String",
	"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"characteristicValueSpecification": [
	{
	"value": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列

specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
validFor	仕様が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ：文字列
validFor.startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ：文字列
バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。
@type	仕様のタイプ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、すべてのサービス仕様を取得します。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_prd_pm_adv/catalogmanagement/servicespecification" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "id": "16d79ec3532520103b6bddeeff7b12a6",
    "name": "SD WAN Optimization Service",
    "description": "SD WAN Optimization Service",
    "lastUpdate": "2022-01-23 22:48:55",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2022-01-12",
      "endDateTime": "2027-02-11"
    },
    "serviceSpecificationRelationship": [
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "id": "a1f5fe981bb420106ba59acf034bcb4f",
      "name": "Deduplication and Compression",
      "version": "1",
      "type": "rfs",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2021-02-11",
        "endDateTime": "2027-02-11"
      }
    }
  ],
  "resourceSpecification": [],
  "serviceSpecCharacteristic": [
    {
      "name": "SSL Optimization",
      "description": "SSL Optimization",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-01-14 07:47:57"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "False",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "True",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "CIFS Optimization",
      "description": "CIFS Optimization Protocol",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-01-14 07:49:09"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "SMB1",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "SMB2",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ]
  },
  {
    "id": "31c5caff07266010a7955b7e0ad3006b",
    "name": "Firewall Administration",
    "description": "Firewall Administration",
    "lastUpdate": "2022-01-23 11:46:48",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2021-11-22",
      "endDateTime": ""
    },
    "serviceSpecificationRelationship": [],
    "resourceSpecification": [
      {
        "id": "3546463307666010a7955b7e0ad3005d",
        "name": "Cisco Firewall Management system",
        "version": "1"
      }
    ],
    "serviceSpecCharacteristic": [
      {
        "name": "Firewall Administration CPE Model",
        "description": "Firewall Administration CPE Model",
        "valueType": "choice",
        "validFor": {
          "startDatetime": "2022-02-20 00:55:37"
        },
        "productSpecCharacteristicValue": [
          {
            "value": "2100 series",
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          },
          {
            "value": "4100 series",
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          },
          {
            "value": "7300 series",
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          },
          {
            "value": "9300 series",
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Firewall Administration CPE Type",
        "description": "Firewall Administration CPE Type",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-02-20 00:53:45"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "Physical",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Virtual",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Configuration and Policy backup",
      "description": "Configuration and Policy backup",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-01-21 10:46:02"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "Weekly",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Monthly",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Daily",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Remote CLI troubleshoot support",
      "description": "Remote CLI troubleshoot support",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-01-21 10:45:38"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "Standard support",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          },
          {
            "value": "Premium support",
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          },
          {
            "value": "Basic support",
            "validFor": {
              "startDateTime": ""
            }
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Firewall Administration CPE ID",
        "description": "Firewall Administration CPE ID",
        "valueType": "single_line_text",
        "validFor": {
          "startDatetime": "2022-02-20 00:57:50"
        },
        "productSpecCharacteristicValue": []
      }
    ]
  }
]
```


サービスカタログオープン:GET **/servicespecification/{specificationId}**

サービス仕様を取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_pm_adv/catalogmanagement/servicespecification/{specificationId}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
specificationId	取得するサービス仕様の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターを使用しない場合、すべてのフィールドが返されます。 データタイプ：文字列
state	ステータス別にサービス仕様をフィルタリングします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する仕様のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なパスパラメーター • 無効な URI

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ：文字列
externalId	サービス仕様の外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_id フィールド。
ID	サービス仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのinitial_versionフィールドまたはexternal_idフィールド。
internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 データタイプ：文字列
name	仕様の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

resourceSpecification	このサービス仕様のリソース仕様。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"resourceSpecification": [
	{
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String"
	}
	]

resourceSpecification.id	リソース仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalId	リソース仕様のinitial_version。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalVersion	リソース仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.name	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.version	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列

serviceSpecificationRelationship	この仕様と他のサービス仕様との関係。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"serviceSpecificationRelationship": [
	{
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"relationshipType": "String",
	"validFor": {Object},
	"version": "String"
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceSpecificationRelationship.id	関連する仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalId	関連仕様のinitial_version。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalVersion	関連仕様のバージョン。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列

serviceSpecificationRelationship.validFor	関係が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

serviceSpecificationRelationship.validFor.endDateTime	関係の終了日。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.validFor.startDateTime	関係の開始日。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.version	関連仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列

specCharacteristic	仕様特性。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"specCharacteristic": [`
	`{`
	
	`"characteristicValueSpecification": [Array],`
	`"description": "String",`
	`"name": "String",`
	`"validFor": {Object},`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristicValueSpecification": [ { "value": "String" } ]`
specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。 データタイプ：文字列
validFor	仕様が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
validFor.startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ：文字列
バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。
@type	仕様のタイプ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ファイアウォールサービスのサービス仕様を取得します。

```
curl --location --request GET
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_prd_pm_adv/catalogmanagement/servicespecification/31c5caff07266010a7955b7e0ad3006b" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "31c5caff07266010a7955b7e0ad3006b",
  "name": "Firewall Administration",
  "description": "Firewall Administration",
  "lastUpdate": "2022-01-23 11:46:48",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2021-11-22",
    "endDateTime": ""
  },
  "serviceSpecificationRelationship": [],
  "resourceSpecification": [
    {
      "id": "3546463307666010a7955b7e0ad3005d",
      "name": "Cisco Firewall Management system",
      "version": "1"
    }
  ],
  "serviceSpecCharacteristic": [
    {
      "name": "Firewall Administration CPE Model",
      "description": "Firewall Administration CPE Model",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-02-20 00:55:37"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        {
          "value": "2100 series",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "4100 series",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "7300 series",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "9300 series",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Firewall Administration CPE Type",
      "description": "Firewall Administration CPE Type",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-02-20 00:53:45"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "Physical",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Virtual",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Configuration and Policy backup",
      "description": "Configuration and Policy backup",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-01-21 10:46:02"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "value": "Weekly",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Monthly",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Daily",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Remote CLI troubleshoot support",
      "description": "Remote CLI troubleshoot support",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-01-21 10:45:38"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": [
        {
          "value": "Standard support",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Premium support",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        },
        {
          "value": "Basic support",
          "validFor": {
            "startDateTime": ""
          }
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Firewall Administration CPE ID",
      "description": "Firewall Administration CPE ID",
      "valueType": "single_line_text",
      "validFor": {
        "startDatetime": "2022-02-20 00:57:50"
      },
      "productSpecCharacteristicValue": []
    }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ]
}
```

サービスカタログを開く **- POST /servicespecification**

サービス仕様を作成します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_prd_pm_adv/catalogmanagement/servicespecification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	必須です。仕様の説明。 データタイプ：文字列
externalId	サービス仕様の外部 ID。 *externalId* と *id* の両方が指定されている場合は、同じ仕様を参照する必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
ID	サービス仕様のinitial_versionまたは external_id。*id* が指定されていない場合、このエンドポイントは version=1 で新しい仕様を作成します。*id* が指定されている場合、このエンドポイントは当該仕様の新しいバージョンを作成します。 *externalId* と *id* の両方が指定されている場合は、同じ仕様を参照する必要があります。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：空白の文字列
internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
name	必須です。仕様の名前。 データタイプ：文字列
resourceSpecification	必須です。このサービス仕様のリソース仕様。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"resourceSpecification": [ { "id": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" } ]`
resourceSpecification.id	必須。リソース仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalVersion	リソース仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
resourceSpecification.name	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
resourceSpecification.version	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：空白の文字列
serviceSpecificationRelationship	仕様と他のサービス仕様との関係の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceSpecificationRelationship": [ { "id": "String", "internalVersion": "String", "relationshipType": "String", "validFor": {Object}, "version": "String" } ]`
serviceSpecificationRelationship.id	*serviceSpecificationRelationship* パラメーターを使用する場合は必須です。関連仕様の initial_version または external_id。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalVersion	関連仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
serviceSpecificationRelationship.relationshipType	*serviceSpecificationRelationship* パラメーターを使用する場合は必須です。関係のタイプ。 有効な値： • bundles • composed_of データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.validFor	関係が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
serviceSpecificationRelationship.validFor.endDateTime	関係の終了日。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
serviceSpecificationRelationship.validFor.startDateTime	関係の開始日。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
serviceSpecificationRelationship.version	関連仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
specCharacteristic	仕様特性。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"specCharacteristic": [ { "characteristicValueSpecification": [Array], "description": "String", "name": "String", "validFor": {Object}, "valueType": "String" } ]`
specCharacteristic.characteristicValueSpecification	必須。特性の可能な値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristicValueSpecification": [ { "value": "String" } ]`
specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	必須です。特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
specCharacteristic.name	必須です。特性の名前。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"validFor": {
	  "endDateTime": "String",
	  "startDateTime": "String"
	}</pre>

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
specCharacteristic.valueType	必須。特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。 データタイプ：文字列

validFor	必須です。仕様が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"validFor": {
	  "endDateTime": "String",
	  "startDateTime": "String"
	}</pre>

validFor.endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
validFor.startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 バージョンは、指定されたバージョンチェーンに対して一意である必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。
@type	必須です。仕様のタイプ。 有効な値： • CustomerFacingServiceSpecification • ResourceFacingServiceSpecification データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード必須フィールドがありません：<フィールド名>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
description	仕様の説明。 データタイプ：文字列
externalId	サービス仕様の外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_id フィールド。
ID	サービス仕様の初期バージョンまたは外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのinitial_versionフィールドまたはexternal_idフィールド。
internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの initial_version フィールド。
internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルのバージョンフィールド。
lastUpdate	仕様が最後に更新された日付。 データタイプ：文字列
name	仕様の名前。 データタイプ：文字列

resourceSpecification	このサービス仕様のリソース仕様。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"resourceSpecification": [`
	`{`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String" }]
resourceSpecification.id	リソース仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalId	リソース仕様のinitial_version。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.internalVersion	リソース仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.name	リソース仕様の名前。 データタイプ：文字列
resourceSpecification.version	リソース仕様のバージョン。 データタイプ：文字列

serviceSpecificationRelationship	この仕様と他のサービス仕様との関係。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"serviceSpecificationRelationship": [
	{
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"relationshipType": "String",
	"validFor": {Object},
	"version": "String"
	}
	]

serviceSpecificationRelationship.id	関連する仕様のinitial_versionまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalId	関連仕様のinitial_version。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.internalVersion	関連仕様のバージョン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 データタイプ：文字列

serviceSpecificationRelationship.validFor	関係が有効な日付範囲。
	データタイプ：オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

serviceSpecificationRelationship.validFor.endDateTime	関係の終了日。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.validFor.startDateTime	関係の開始日。 データタイプ：文字列
serviceSpecificationRelationship.version	関連仕様のexternal_version。 データタイプ：文字列

specCharacteristic	仕様特性。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"specCharacteristic": [`
	`{`
	`"characteristicValueSpecification": [Array],`
	`"description": "String",`
	`"name": "String",`
	`"validFor": {Object},`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"characteristicValueSpecification": [`
	`{`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列

specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性の値タイプ (選択肢やメールなど)。 データタイプ：文字列

validFor	仕様が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

validFor.endDateTime	仕様の終了日。 データタイプ：文字列
validFor.startDateTime	仕様の開始日。 データタイプ：文字列
バージョン	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの external_version フィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
@type	仕様のタイプ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ファイアウォールサービスのサービス仕様を作成します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_prd_pm_adv/catalogmanagement/servicespecificati
on" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "externalId": "7655",
  "name": "Firewall Service",
  "description": "This service specification describes a firewall service that can be deployed in
 customer-premises equipment.",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2017-08-23T00:00",
    "endDateTime": "2021-03-25T00:00"
  },
  "lastUpdate": "2020-08-15T00:00",
  "resourceSpecification": [
    {
      "id": "af66e551c32f10105252716b7d40dd52",
      "name": "Firewall"
    }
  ],
  "specCharacteristic": [
    {
      "name": "Edge",
      "description": "This characteristic describes the operating system run by the service",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2017-08-12T00:00",
        "endDateTime": "2021-03-07T00:00"
      },
      "characteristicValueSpecification": [
        {
          "value": "Android KitKat"
        }
      ],
    }
  ],
  "serviceSpecRelationship": [
    {
      "relationshipType": "composed_of",
      "id": "65033023ebdb30107ee5302698522849",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2017-08-25T00:00",
        "endDateTime": "2021-03-25T00:00"
      }
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ],
  "@type": "ResourceFacingServiceSpecification"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "21a7ee64c32310105253716b8d40dd60",
  "name": "Firewall Service",
  "description": "This service specification describes a firewall service that can be deployed in
 customer-premises equipment.",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2017-08-23T00:00",
    "endDateTime": "2021-03-25T00:00"
  },
  "lastUpdate": "2020-08-15T00:00",
  "resourceSpecification": [
    {
      "id": "af66e551c32f10105252716b7d40dd52",
      "name": "Firewall"
    }
  ],
  "specCharacteristic": [
    {
      "name": "Edge",
      "description": "This characteristic describes the operating system run by the service",
      "valueType": "choice",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2017-08-12T00:00",
        "endDateTime": "2021-03-07T00:00"
      },
      "characteristicValueSpecification": [
        {
          "value": "Android KitKat"
        }
      ],
    }
  ],
  "serviceSpecRelationship": [
    {
      "relationshipType": "composed_of",
      "id": "65033023ebdb30107ee5302698522849",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2017-08-25T00:00",
        "endDateTime": "2021-03-25T00:00"
      }
    }
  ],
  "@type": "ResourceFacingServiceSpecification"
}
```

サービス契約 API

サービス契約 API は、サービス契約レコードを作成および取得するためのエンドポイントを提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: この API は、 ポストセールスサポート アプリケーションのテーブルにデータを作成するためのものです。これは汎用 API ではありません。

この API にアクセスするには、関連するインスタンスで次のプラグインをアクティブ化する必要があります。

- カスタマー契約とエンタイトルメント (com.sn_pss_core)
- カスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install)
- 製品カタログ管理コア (com.sn_prd)

さらに、この API を正常に呼び出すには、sn_pss_core.pss_integrator ロールが必要です。この API は `sn_pss_core` 名前空間で実行されます。

この API を使用する前に、次のテーブルにデータを関連付けておく必要があります。詳細については、「サービス契約の作成」を参照してください。

- アカウント (customer_account)
- コンシューマー (csm_consumer)
- 世帯 [csm_household]
- インストールベース [sn_install_base_item]
- 製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
- 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
- 製品モデル [cmdb_model]
- 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]

サービス契約:GET **/sn_pss_core/servicecontract/{id}**

指定されたサービス契約レコードを取得します。

このエンドポイントは、要求を処理するときに次のテーブルからデータを取得します。

- 特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
- 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] - このテーブルには、対象の販売済み製品と対象のインストールベースアイテムの両方の情報が含まれています。
- サービス契約 [sn_pss_core_service_contract]
- サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_pss_core/{api_version}/servicecontract/{id}

デフォルト URL: /api/sn_pss_core/servicecontract/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	取得するサービス契約のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約 [sn_pss_core_service_contract]

クエリパラメーター

名前	説明
display_value	返されるデータのタイプ。 有効な値： • false:すべてのフィールド の値 を返します。例: "state":"draft"。 • true:すべてのフィールドの display_value を返します。例: "state":"Draft" • all:すべてのフィールドのすべての情報を返します。 データタイプ：文字列 デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
アカウント	サービ Sys_id データ テーブ
consumer	サービ Sys_id データ テーブ
終了	サービ データ 形式：
世帯	サービ Sys_id データ テーブ
install_base_items_covered	サービ スアイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データ
	"inst
	{
	"a
	"c
	"e
	"in
	"re
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]

install_base_items_covered。追加	関連す テムを データ 形式：
install_base_items_covered。契約	インス サービ データ テーブ [sn_ps
install_base_items_covered。資格	インス ンタイ データ テーブ [servi
install_base_items_covered。install_base	関連付 コード データ テーブ [sn_in
install_base_items_covered。削除	関連付 スアイ データ 形式：
install_base_items_covered。service_contract_line	関連付 Sys_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [sn_ps
install_base_items_covered。sys_created_by	インス ユーザ データ
install_base_items_covered。sys_created_on	インス た日時 データ
install_base_items_covered。sys_id	対象と Sys_id データ テーブ [sn_in
install_base_items_covered。sys_updated_by	インス 新した データ
install_base_items_covered。sys_updated_on	インス 新され データ
番号	自動生 データ
service_contract_lines	サービ 品目 (データ "serv { "c "c "e "e "e "in "n "n "p "p "p "p "s

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"s "s "s "s "s "s "s "s }]

service_contract_lines。child_contract_lines	サービス契約
	
	データ
	"chil
	{
	"c
	"c
	"e
	"e
	"e
	"in
	"n
	"n
	"p
	"p
	"p
	"p
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。child_contract_lines	子サー 契約品 同じバ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。契約	子サー 約のSy データ テーブ [sn_ps

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。child_contract_lines。終了	子サー データ 形式： デフォ

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント	子サー
	ルメン
	データ
	"enti
	{
	"a
	"c
	"c
	"e
	"e
	"e
	"h
	"in
	"p
	"p
	"p
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。アカウント	エンタ のSys データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。消費者	エンタ コード データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。契約	エンタ Sys_id データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。end_date	エンタ データ 形式： デフォ

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタ
	ト。
	データ
	"enti
	{
	"c
	"c
	"e
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"ty
	"v
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。特性	エンタ ドのSy データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタ ション データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。資格	エンタ データ テーブ [servi
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage	関連製 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"enti
	{
	"e
	"e
	"p
	"p
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"t
	"u
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタ エンタ データ テーブ [servi
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタ エンタ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタ る終了 データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	エンタ 日。 データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。service_contract_line	現在の サービ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタ ユーザ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタ た日時 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタ 新した データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタ 新され データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	関連付 償額。 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	*perio* ントま ニット データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。service_contract_line	現在の 目。 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタ 前。 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	エンタ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタ ザーの データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタ 時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。種類	エンタ 有効な • 対象 • cov データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。価値	特性の データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	エンタ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。世帯	エンタ ドのSy データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	子サー ベース データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加	関連付 サービ データ 形式：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。契約	インス サービ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。資格	インス ンタイ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。install_base	関連付 コード データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除	関連付 ベース データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付 Sys_id データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_by	インス ユーザ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_on	インス た日時 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	対象と Sys_id データ テーブ [sn_in

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_by	インス 新した データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_on	インス 新され データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。積	エンタ レコー データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。product_offering	エンタ リング データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。product_specification	エンタ コード データ 表:製品 [sn_pr
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。service_contract_line	エンタ 約品目 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_entitlement	エンタ 品レコ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	対象製 データ "solc { "a "c "e

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"re "s "s "s "s "s "s "s "s }] テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。追加	関連す る日付 データ 形式： デフォ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。契約	対象の 約レコ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。資格	対象の ルメン データ テーブ [servi
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。削除	関連付 品の補 データ 形式： デフォ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。service_contract_line	対象の 約品目 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product	サービ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_created_by	販売済 名前。 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_on	販売済 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	このサ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済 ザーの データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済 ザーの データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。start_date	エンタ データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。状態	エンタ 有効な • アク • キャ • drat • 期限 • 中断 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_created_by	エンタ の名前 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_created_on	エンタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_id	関連付Sys_id データ テーブ[servi
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_updated_by	エンタユーザ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_updated_on	エンタ データ

service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics	エンタト。
	データ
	"enti
	{
	"c
	"c
	"e
	"e
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"ty
	"v
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。特性	エンタドのSy データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタション データ テーブ[sn_p
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。資格	エンタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [servi
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。service_contract_line	エンタ ス契約 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタ ザーの データ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタ 時。 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_id	エンタ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタ たユー データ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタ れた日 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。種類	エンタ 有効な • 対象 • cov データ
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。価値	特性の データ
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered	子サー ベース データ "ins { "a

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"c "e "in "re "s "s "s "s "s "s }] テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。追加	関連付 サービ データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。契約	インス サービ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。資格	インス ンタイ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。install_base	関連付 コード データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。削除	関連付 ベース データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付 Sys_id データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_created_by	インス ユーザ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_created_on	インス た日時 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_id	対象と Sys_id データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_updated_by	インス 新した データ
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_updated_on	インス 新され データ
service_contract_lines。child_contract_lines。名前	子サー データ
service_contract_lines。child_contract_lines。parent_contract_line	子サー レコー データ
service_contract_lines。child_contract_lines。product_model	子サー Sys_id データ テーブ
service_contract_lines。child_contract_lines。product_offering	子サー リング データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_product	子サー 品レコ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [sn_in

service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered	対象製
	データ
	"sold
	{
	"a
	"c
	"e
	"re
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]
	テーブ
	[sn_in

service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。追加	関連す る日付 データ 形式： デフォ
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。契約	対象の 約レコ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。資格	対象の ルメン データ テーブ [servi
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。削除	関連付 品の補 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式： デフォ
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。service_contract_line	対象の 約品目 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sold_product	サービ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_by	販売済 名前。 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_on	販売済 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_id	このサ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済 ザーの データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済 ザーの データ
service_contract_lines。child_contract_lines。開始	子サー データ 形式：
service_contract_lines。child_contract_lines。sys_created_by	子サー の名前 データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sys_created_on	子サー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sys_id	子サー データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。child_contract_lines。sys_updated_by	子サー ユーザ データ
service_contract_lines。child_contract_lines。sys_updated_on	子サー 日時。 データ
service_contract_lines。契約	サービ のSys データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。終了	サービ データ 形式： デフォ
service_contract_lines。エンタイトルメント	サービ トのリ データ "enti { "a "c "c "e "e "e "h "ir "p "p "p "s "s "s "s

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]</pre>
	テーブ
	[servi

service_contract_lines。エンタイトルメント。アカウント	エンタ のSys_ データ テーブ
service_contract_lines。エンタイトルメント。消費者	エンタ コード データ テーブ
service_contract_lines。エンタイトルメント。契約	エンタ Sys_id データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。end_date	エンタ データ 形式： デフォ

service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタ
	ト。
	データ
	<pre>"enti
	{
	"c
	"c
	"e
	"e
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"ty
	"v
	}
	]</pre>
	テーブ
	[sn_ps

service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic	エンタ ドのSy データ テーブ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic_option	エンタ ション データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。資格	関連付 Sys_id データ テーブ [servi

service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage	関連製
	
	データ
	<pre>"enti
	{
	"e
	"e
	"p
	"p
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"t
	"u
	}
	]</pre>

service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタ エンタ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ [servi
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタ エンタ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタ る終了 データ 形式：
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	エンタ 日。 データ 形式：
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタ ユーザ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタ た日時 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタ 新した データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタ 新され データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	関連付 償額。 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	*perio* ントま ニット データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。service_contract_line	エンタ ス契約 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタ ザーの データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタ 時。 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	エンタ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタ たユー データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタ れた日 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.type	エンタ 有効な • 対象 • cov データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。価値	特性の データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	エンタ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。世帯	エンタ ドのSy

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ

service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	サービスアイ
	
	データ
	
	"inst
	{
	"a
	"c
	"e
	"ir
	"re
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]

service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加	関連付 ンタイ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。契約	インス サービ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。資格	インス ンタイ データ テーブ [servi
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。install_base	関連付 コード データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除	関連付 ンタイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付 Sys_id データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_by	インス ユーザ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_on	インス た日時 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	対象と Sys_id データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_by	インス 新した データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_on	インス 新され データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。積	エンタ レコー データ テーブ
service_contract_lines。エンタイトルメント。product_offering	エンタ リング データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。エンタイトルメント。product_specification	エンタ コード データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	表:製品 [sn_pr
service_contract_lines。エンタイトルメント。service_contract_line	エンタ 約品目 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_entitlement	エンタ 品レコ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	対象製 データ "solc { "a "c "e "r "s "s "s "s "s "s "s }] テーブ [sn_in
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。追加	関連付 トに追 データ 形式： デフォ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。契約	対象の 約レコ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。資格	対象の ルメン データ テーブ [servi
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered.removed	関連付 トから データ 形式： デフォ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。service_contract_line	対象の 約品目 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product	エンタ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_created_by	販売済 名前。 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_created_on	販売済 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	このサ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済 ザーの データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済 時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。start_date	エンタ データ 形式：
service_contract_lines。エンタイトルメント。状態	エンタ 有効な • アク • キャ • draf • 期限 • 中断 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sys_created_by	エンタ の名前 データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sys_created_on	エンタ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sys_id	関連付 Sys_id データ テーブ [servi
service_contract_lines。エンタイトルメント。sys_updated_by	エンタ ユーザ データ
service_contract_lines。エンタイトルメント。sys_updated_on	エンタ データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics	サービ ト。 データ "enti { "c "c "e

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"e "s "s "s "s "s "s "t "v }] テーブ [sn_ps
service_contract_lines。entitlement_characteristics.characteristic	エンタ ドのSy データ テーブ
service_contract_lines。entitlement_characteristics.characteristic_option	エンタ ション データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。entitlement_characteristics。資格	関連付 Sys_id データ テーブ [servi
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage	関連製 データ "enti { "e "e "p "p "s "s "s "s "s "s "t "u

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタ エンタ データ テーブ [servi
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタ エンタ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタ る終了 データ 形式：
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	エンタ 日。 データ 形式：
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタ ユーザ データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタ た日時 データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタ 新した データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタ 新され

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	購入さ データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	使用さ データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。service_contract_line	エンタ ス契約 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタ ザーの データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタ 時。 データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_id	エンタ データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタ たユー データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタ れた日 データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics.type	エンタ 有効な • 対象 • cov データ
service_contract_lines。entitlement_characteristics.value	特性の データ
service_contract_lines。install_base_items_covered	サービ スアイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。install_base_items_covered。追加	関連付 サービ データ
service_contract_lines。install_base_items_covered。契約	インス サービ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。install_base_items_covered。資格	インス ンタイ データ テーブ [servi
service_contract_lines。install_base_items_covered。install_base	サービ スアイ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。install_base_items_covered。削除	関連付 ベース データ
service_contract_lines。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付 Sys_id


```
"ins
 {
  "a
  "c
  "e
  "in
  "re
  "s
  "s
  "s
  "s
  "s
  "s
 }
]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。install_base_items_covered。sys_created_by	インス ユーザ データ
service_contract_lines。install_base_items_covered。sys_created_on	インス た日時 データ
service_contract_lines。install_base_items_covered。sys_id	対象と Sys_id データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。install_base_items_covered。sys_updated_by	インス 新した データ
service_contract_lines。install_base_items_covered。sys_updated_on	インス 新され データ
service_contract_lines。名前	サービ データ
service_contract_lines。数	サービ ポイン 例:CT データ
service_contract_lines。parent_contract_line	現在の 品目の 契約に Null。 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。product_model	サービ Sys_id データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ
service_contract_lines。product_offering	サービ ングレ データ テーブ [sn_pr
service_contract_lines。product_specification	サービ コード データ 表:製品 [sn_pr
service_contract_lines。sold_product	サービ レコー データ テーブ [sn_in

service_contract_lines。sold_products_covered	対象製
	
	データ
	
	"sold
	{
	"a
	"c
	"e
	"re
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]
	
	テーブ
	[sn_in

service_contract_lines。sold_products_covered。追加	関連付 に追加 データ 形式：
service_contract_lines。sold_products_covered。契約	対象の 約レコ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。sold_products_covered。資格	対象の ルメン データ テーブ [servi
service_contract_lines。sold_products_covered.removed	関連付 から削 データ 形式：
service_contract_lines。sold_products_covered。service_contract_line	対象の 約品目 データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。sold_products_covered。sold_product	エンタ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_by	販売済 名前。 データ
service_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_on	販売済 データ
service_contract_lines。sold_products_covered。sys_id	このサ データ テーブ [sn_in
service_contract_lines。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済 ザーの データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済 時。 データ
service_contract_lines。開始	サービ データ 形式：
service_contract_lines。状態	契約品 有効な • アク • キャ • drat • 期限 • 中断 データ
service_contract_lines。sys_created_by	サービ 名前。 データ
service_contract_lines。sys_created_on	サービ データ
service_contract_lines。sys_id	サービ データ テーブ [sn_ps
service_contract_lines。sys_updated_by	サービ ザーの データ
service_contract_lines。sys_updated_on	サービ 時。 データ
short_description	サービ データ
sold_products_covered	対象製 データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"sold
	{
	"a
	"c
	"e
	"r
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	"s
	}
	]
	テーブ
	[sn_in

sold_products_covered。追加	関連す データ
sold_products_covered。契約	対象の 約レコ データ テーブ [sn_ps
sold_products_covered。資格	対象の ルメン データ テーブ [servi
sold_products_covered。削除	関連す 付。 データ
sold_products_covered。service_line_contract	対象の 約品目 データ テーブ [sn_ps
sold_products_covered。sold_product	サービ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブ [sn_in
sold_products_covered。sys_created_by	販売済 名前。 データ
sold_products_covered。sys_created_on	販売済 データ
sold_products_covered。sys_id	このサ データ テーブ [sn_in
sold_products_covered。sys_updated_by	販売済 ザーの データ
sold_products_covered。sys_updated_on	販売済 時。 データ
開始	サービ データ 形式： デフォ
state	サービ 有効な • アク • キャ • drat • 期限 データ
sys_created_by	サービ 前。 データ
sys_created_on	サービ データ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
sys_id	サービ データ テーブ [sn_ps
sys_updated_by	サービ の名前 データ
sys_updated_on	サービ データ
vendor_contract	関連付 データ

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_pss_core/servicecontract/fc73d2de8922611 0f877430a4e008add" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "sys_id": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
    "sys_created_by": "admin",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
    "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
    "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
    "consumer": null,
    "household": null,
    "number": "CNTR0010004",
    "state": "active",
    "starts": "2022-12-03",
    "ends": "",
    "short_description": null,
    "vendor_contract": "External Reference",
    "service_contract_lines": [
      {
        "sys_id": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "name": "CLI",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "number": "CNTRL0000001",
    "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
    "parent_contract_line": null,
    "sold_product": null,
    "starts": "2022-12-03",
    "ends": "",
    "product_offering": null,
    "product_specification": null,
    "product_model": null,
    "child_contract_lines": [
     {
      "sys_id": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "name": "Child CLI",
      "number": "CNTRL0000002",
      "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
      "parent_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
      "sold_product": null,
      "starts": "2022-12-03",
      "ends": "",
      "product_offering": null,
      "product_specification": null,
      "product_model": null,
      "child_contract_lines": [],
      "entitlements": [
       {
        "sys_id": "7439fd84c2494ba6951e58f333cfe8d4",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "entitlement_name": "Child CLI - ENTL",
        "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
        "consumer": null,
        "household": null,
        "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
        "service_contract_line": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
        "state": "active",
        "product_offering": null,
        "product_specification": null,
        "sold_entitlement": null,
        "product": null,
        "start_date": "2022-12-03",
        "end_date": "",
        "entitlement_characteristics": [],
        "sold_products_covered": [],
        "install_base_items_covered": []
       }
      ],
      "sold_products_covered": [
       {
        "sys_id": "dfb62e9c4c6843009be02a68f65b9118",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
          "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
          "entitlement": null,
          "sold_product": "ec235d9dd1b53110f8776589fa411fe2",
          "added": "2023-12-03",
          "removed": "2023-12-03"
        }
      ],
      "install_base_items_covered": [
        {
          "sys_id": "2583912e81964501b52a2e44d4797a28",
          "sys_created_by": "admin",
          "sys_updated_by": "admin",
          "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
          "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
          "entitlement": null,
          "install_base": "a1731551d1f53110f8776589fa411f8d",
          "added": "2023-12-03",
          "removed": "2023-12-03"
        }
      ],
      "entitlement_characteristics": [
        {
          "sys_id": "3a00c975bb49412cae169200c7f6236e",
          "sys_created_by": "admin",
          "sys_updated_by": "admin",
          "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
          "entitlement": null,
          "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
          "value": "5",
          "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
          "type": "coverage"
        }
      ]
    }
  ],
  "entitlements": [
    {
      "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fc0",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "entitlement_name": "ENTL",
      "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
      "consumer": null,
      "household": null,
      "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
      "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
      "state": "active",
      "product_offering": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "product_specification": null,
        "sold_entitlement": null,
        "product": null,
        "start_date": "2022-12-03",
        "end_date": "",
        "sold_products_covered": [
         {
          "sys_id": "a0641d91d1f53110f8776589fa411fc2",
          "sys_created_by": "admin",
          "sys_updated_by": "admin",
          "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
          "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
          "entitlement": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fc0",
          "sold_product": "da23d151d1f53110f8776589fa411f27",
          "added": "",
          "removed": ""
         }
        ],
        "install_base_items_covered": [
         {
          "sys_id": "e0641d91d1f53110f8776589fa411fc3",
          "sys_created_by": "admin",
          "sys_updated_by": "admin",
          "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
          "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
          "entitlement": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fc0",
          "install_base": "43739151d1f53110f8776589fa411fc1",
          "added": "2023-12-03",
          "removed": "2023-12-03"
         }
        ],
        "entitlement_characteristics": [
         {
          "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd0",
          "sys_created_by": "admin",
          "sys_updated_by": "admin",
          "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
          "service_contract_line": null,
          "entitlement": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fc0",
          "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
          "value": "5",
          "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
          "type": "coverage_and_usage",
          "entitlement_usage": [
           {
            "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd1",
            "sys_created_by": "admin",
            "sys_updated_by": "admin",
            "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
            "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
            "entitlement": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fc0",
            "service_contract_line": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "entitlement_characteristic": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd0",
            "period_start": "2022-12-03",
            "period_end": "",
            "total_units": "5",
            "used_units": "3"
           }
          ]
         }
        ]
       }
      ],
      "sold_products_covered": [
       {
        "sys_id": "98641d91d1f53110f8776589fa411fbc",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
        "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
        "entitlement": null,
        "sold_product": "ec235d9dd1b53110f8776589fa411fe2",
        "added": "2023-12-03",
        "removed": "2023-12-03"
       }
      ],
      "install_base_items_covered": [
       {
        "sys_id": "58641d91d1f53110f8776589fa411fbd",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
        "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
        "entitlement": null,
        "install_base": "a1731551d1f53110f8776589fa411f8d",
        "added": "2023-12-03",
        "removed": "2023-12-03"
       }
      ],
      "entitlement_characteristics": [
       {
        "sys_id": "e0641d91d1f53110f8776589fa411fbf",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
        "service_contract_line": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
        "entitlement": null,
        "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
        "value": "5",
        "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
        "type": "coverage"
       }
      ]
     },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "sys_id": "e4641d91d1f53110f8776589fa411fd2",
 "sys_created_by": "admin",
 "sys_updated_by": "admin",
 "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
 "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
 "name": "CLI 2",
 "number": "CNTRL0000003”,
 "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
 "parent_contract_line": null,
 "sold_product": null,
 "starts": "2022-12-03",
 "ends": "",
 "product_offering": null,
 "product_specification": null,
 "product_model": null,
 "child_contract_lines": [],
 "entitlements": [],
 "sold_products_covered": [
  {
   "sys_id": "e8641d91d1f53110f8776589fa411fd3",
   "sys_created_by": "admin",
   "sys_updated_by": "admin",
   "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
   "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
   "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
   "service_contract_line": "e4641d91d1f53110f8776589fa411fd2",
   "entitlement": null,
   "sold_product": "7f23995dd1b53110f8776589fa411f66",
   "added": "2023-12-03",
   "removed": "2023-12-03"
  }
 ],
 "install_base_items_covered": [
  {
   "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd4",
   "sys_created_by": "admin",
   "sys_updated_by": "admin",
   "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
   "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
   "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
   "service_contract_line": "e4641d91d1f53110f8776589fa411fd2",
   "entitlement": null,
   "install_base": "a483d951d1f53110f8776589fa411fad",
   "added": "2023-12-03",
   "removed": "2023-12-03"
  }
 ],
 "entitlement_characteristics": [
  {
   "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd5",
   "sys_created_by": "admin",
   "sys_updated_by": "admin",
   "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
   "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
   "service_contract_line": "e4641d91d1f53110f8776589fa411fd2",
   "entitlement": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
        "value": "5",
        "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
        "type": "coverage"
       }
      ]
    }
  ],
  "sold_products_covered": [
    {
      "sys_id": "9c641d91d1f53110f8776589fa411fb9",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
      "service_contract_line": null,
      "entitlement": null,
      "sold_product": "0df21151d1f53110f8776589fa411f1b",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
    }
  ],
  "install_base_items_covered": [
    {
      "sys_id": "d8641d91d1f53110f8776589fa411fba",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "contract": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
      "service_contract_line": null,
      "entitlement": null,
      "install_base": "e2639951d1f53110f8776589fa411f2b",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
    }
  ]
 }
}
```


サービス契約:GET **/sn_pss_core/servicecontract/contractline/{id}**

指定されたサービス契約品目レコードとその関連エンティティの詳細を取得します。

このエンドポイントは、要求を処理するときに次のテーブルのデータを取得します。

- 特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
- 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] - このテーブルには、対象の販売済み製品と対象のインストールベースアイテムの両方の情報が含まれています。
- サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_pss_core/{api_version}/servicecontract/contractline/{id}

デフォルト URL: /api/sn_pss_core/servicecontract/contractline/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	取得するサービス契約品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]

クエリパラメーター

名前	説明
display_value	返されるデータのタイプ。 有効な値： • false:すべてのフィールド の値 を返します。例: "state":"draft"。 • true:すべてのフィールドの display_value を返します。例: "state":"Draft" • all:すべてのフィールドのすべての情報を返します。 データタイプ：文字列 デフォルト値：false

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
child_contract_lines	サービス ス契約品 データタ "child_ { "chil "con "end "enti "enti "inst "nam "num "pare

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"proc "proc "proc "solc "solc "star "stat "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ }]
child_contract_lines。child_contract_lines	子サービ 契約品目 ジェクト メーター データタ
child_contract_lines。契約	子サービ 約のSys_ データタ テーブル (sn_pss_
child_contract_lines。終了	子サービ データタ 形式：yy デフォル
child_contract_lines。エンタイトルメント	子サービ ルメント データタ "entitle { "acc "con "con "end "enti "enti "hou "inst "proc "proc "proc "serv

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"solc "solc "star "stat "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ }]
child_contract_lines。エンタイトルメント。アカウント	エンタイ のSys_id データタ テーブル
child_contract_lines。エンタイトルメント。消費者	エンタイ コードの データタ テーブル
child_contract_lines。エンタイトルメント。契約	エンタイ sys_id。 データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。end_date	エンタイ データタ 形式：yy デフォル
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタイ ト。 データタ "entitle { "cha "cha "enti "enti "serv "sys_ "sys_ "sys_ "sys_

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sys_ "type "valu }]
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。特性	エンタイ ドのSys_ データタ テーブル
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタイ ションレ データタ テーブル [sn_prd_
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。資格	エンタイ データタ テーブル [service_

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage	エンタイ
	イトルメ
	データタ
	"entitle
	{
	"enti
	"enti
	"peri
	"peri
	"serv
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"tota
	"use
	}
	]

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタイ エンタイ データタ テーブル [service_

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタイ エンタイ データタ テーブル [sn_pss_
cchild_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタイ る終了日 データタ 形式：yy
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	エンタイ 日。 データタ 形式：yy
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。service_contract_line	現在のエ サービス データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタイ ユーザー データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタイ た日時。 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイ データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタイ 新したユ データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタイ 新された データタ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	関連付け 償額。 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	*period_* ントまた ニット数 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。種類	エンタイ 有効な値 • 対象範 • covera データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。価値	特性の値 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	エンタイ データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。世帯	エンタイ のSys_ データタ テーブル
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	子サービ ベースア データタ テーブル [sn_insta

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加	関連付け サービス データタ 形式：yy
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。契約	インスト サービス データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。資格	インスト ンタイト データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。install_base	関連付け コードの データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除	関連付け ベースア データタ 形式：yy
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付け Sys_id。 データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_by	インスト ユーザー データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_on	インスト た日時。 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	対象とな Sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_by	インスト 新したユ データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_on	インスト 新された データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。積	エンタイ レコード データタ テーブル
child_contract_lines。エンタイトルメント。product_offering	エンタイ リングレ データタ テーブル [sn_prd_
child_contract_lines。エンタイトルメント。product_specification	エンタイ コードの データタ 表:製品仕 [sn_prd_
child_contract_lines。エンタイトルメント。service_contract_line	エンタイ 約品目レ データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_entitlement	エンタイ 品レコー データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	対象製品 データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"sold_p
	{
	"add
	"con
	"enti
	"rem
	"serv
	"sold
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	}
	]
	テーブル
	[sn_insta

child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。追加	関連する る日付。 データタ 形式：yy デフォル
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。契約	対象の販 約レコー データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。資格	対象の販 ルメント データタ テーブル [service_
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。削除	関連付け 品の補償 データタ 形式：yy デフォル
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。service_contract_line	対象の販 約品目レ データタ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product	サービス データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_coveredsys_created_by	販売済み 名前。 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_created_on	販売済み データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	このサー データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済み サーの名 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済み サーの名 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。start_date	エンタイ データタ 形式：yy
child_contract_lines。エンタイトルメント。状態	エンタイ 有効な値 • アクテ • キャン • draft • 期限 切 • 中断 データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_created_by	エンタイ の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_created_on	エンタイ データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_id	関連付け Sys_id。 データタ テーブル [service_
child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_updated_by	エンタイ ユーザー データタ
child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_updated_on	エンタイ データタ

child_contract_lines。entitlement_characteristics	エンタイ
	ト。
	データタ
	"entitle
	{
	"cha
	"cha
	"enti
	"enti
	"serv
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"type
	"valu
	}
	]

child_contract_lines。entitlement_characteristics。特性	エンタイ ドのSys_ データタ テーブル
child_contract_lines。entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタイ ションレ データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル [sn_prd_
child_contract_lines。entitlement_characteristics。資格	エンタイ データタ テーブル [service_

child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage	エンタイ
	イトルメ
	
	データタ
	"entitle
	{
	"enti
	"enti
	"peri
	"peri
	"serv
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"tota
	"use
	}
	]

child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタイ エンタイ データタ テーブル [service_
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタイ エンタイ データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタイ る終了日 データタ 形式：yy
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	エンタイ 日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ 形式：yy
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。service_contract_line	現在のエ サービス データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタイ ユーザー データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタイ た日時。 データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイ データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタイ 新したユ データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタイ 新された データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	関連付け 償額。 データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	*period_* ントまた ニット数 データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。service_contract_line	エンタイ ス契約品 データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタイ ザーの名

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタイ 時。 データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_id	エンタイ データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタイ たユーザ データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタイ れた日時 データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。種類	エンタイ 有効な値 • 対象範 • covera データタ
child_contract_lines。entitlement_characteristics。価値	特性の値 データタ

child_contract_lines。install_base_items_covered	子サービ
	ベースア
	
	データタ
	"instal
	{
	"add
	"con
	"enti
	"inst
	"rem
	"serv
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	}
	]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル [sn_insta
child_contract_lines。install_base_items_covered。追加	関連付け サービス データタ 形式：yy
child_contract_lines。install_base_items_covered。契約	インスト サービス データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。install_base_items_covered。資格	インスト ンタイト データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。install_base_items_covered。install_base	関連付け ードの データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。install_base_items_covered。削除	関連付け ベースア データタ 形式：yy
child_contract_lines。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付け Sys_id。 データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_created_by	インスト ユーザー データタ
child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_created_on	インスト た日時。 データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_id	対象とな Sys_id。 データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_updated_by	インスト 新したユ データタ
child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_updated_on	インスト 新された データタ
child_contract_lines。名前	子サービ データタ
child_contract_lines。数	サービス ポイント 例:CTRL データタ
child_contract_lines。parent_contract_line	子サービ ンコード データタ
child_contract_lines。product_model	子サービ Sys_id。 データタ テーブル
child_contract_lines。product_offering	子サービ リングレ データタ テーブル [sn_prd_
child_contract_lines。product_specification	子サービ コードの データタ 表:製品仕 [sn_prd_
child_contract_lines。sold_product	子サービ 品レコー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ テーブル [sn_insta

child_contract_lines。sold_products_covered	対象製品
	データタ
	"sold_p
	{
	"add
	"con
	"enti
	"rem
	"serv
	"sold
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	}
	]
	テーブル
	[sn_insta

child_contract_lines。sold_products_covered。追加	関連する る日付。 データタ 形式：yy デフォル
child_contract_lines。sold_products_covered。契約	対象の販 約レコー データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。sold_products_covered。資格	対象の販 ルメント データタ テーブル [service_
child_contract_lines。sold_products_covered。削除	関連付け 品の補償 データタ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：yy デフォル
child_contract_lines。sold_products_covered。service_contract_line	対象の販 約品目レ データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。sold_products_covered。sold_product	サービス データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_by	販売済み 名前。 データタ
child_contract_lines。sold_products_covered。sys_created_on	販売済み データタ
child_contract_lines。sold_products_covered。sys_id	このサー データタ テーブル [sn_insta
child_contract_lines。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済み ザーの名 データタ
child_contract_lines。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済み ザーの名 データタ
child_contract_lines。開始	子サービ データタ 形式：yy
child_contract_lines。状態	契約品目 有効な値 • アクテ • キャン • draft

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 期限 切 • 中断 データタ
child_contract_lines。sys_created_by	子サービ の名前。 データタ
child_contract_lines。sys_created_on	子サービ データタ
child_contract_lines。sys_id	子サービ データタ テーブル [sn_pss_
child_contract_lines。sys_updated_by	子サービ ユーザー データタ
child_contract_lines。sys_updated_on	子サービ 日時。 データタ
contract	サービス のSys_id データタ テーブル [sn_pss_
終了	サービス データタ 形式：yy デフォル
エンタイトルメント	サービス メントの データタ "entitle { "acc "con "con "end

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"enti "enti "hou "inst "proc "proc "proc "serv "solc "solc "star "stat "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ }] テーブル [service_
エンタイトルメント。アカウント	エンタイ のSys_id データタ テーブル
エンタイトルメント。消費者	ンタイ ードの データタ テーブル
エンタイトルメント。契約	エンタイ Sys_id。 データタ テーブル [sn_pss_
エンタイトルメント。end_date	エンタイ データタ 形式：yy デフォル
エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタイ ト。 データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"entitle
	{
	"cha
	"cha
	"enti
	"enti
	"serv
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"type
	"valu
	}
	]
	
	テーブル
	[sn_pss_

エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic	エンタイ ドのSys_ データタ テーブル
エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic_option	エンタイ ションレ データタ テーブル [sn_prd_
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。資格	関連付け Sys_id。 データタ テーブル [service_
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage	エンタイ データタ "entitle { "enti "enti "peri "peri "serv "sys_ "sys_ "sys_

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_
	"sys_
	"tota
	"use
	}
	]</pre>

エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。資格	エンタイ エンタイ データタ テーブル [service_
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。entitlement_characteristic	エンタイ エンタイ データタ テーブル [sn_pss_
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_end	エンタイ る終了日 データタ 形式：yy
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。period_start	ンタイ 日。 データタ 形式：yy
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。service_contract_line	現在のエ ビス契約 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_by	エンタイ ユーザー データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_created_on	エンタイ た日時。 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイ データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル[sn_pss_
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_by	エンタイ新したユ データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_updated_on	エンタイ新された データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。total_units	関連付け償額。 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	*period_*ントまたニット数 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。service_contract_line	エンタイス契約品 データタ テーブル[sn_pss_
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタイザーの名 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタイ時。 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	エンタイ データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタイたユーザ データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタイれた日時 データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics.type	エンタイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値 • 対象範 • covera データタ
エンタイトルメント。entitlement_characteristics.value	特性の値 データタ
エンタイトルメント。entitlement_name	エンタイ データタ
エンタイトルメント。世帯	エンタイ ドのSys_ データタ テーブル

エンタイトルメント。install_base_items_covered	サービス
	スアイテ
	データタ
	自動翻訳
	"install
	{
	"add
	"con
	"enti
	"inst
	"rem
	"serv
	"sys
	"sys
	"sys
	"sys
	"sys
	}
	]

エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加	関連付け ンタイト データタ
エンタイトルメント。install_base_items_covered。契約	インスト サービス データタ テーブル [sn_pss_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
エンタイトルメント。install_base_items_covered。資格	インスト ンタイト データタ テーブル [service_
エンタイトルメント。install_base_items_covered。install_base	関連付け コードの データタ テーブル [sn_insta
エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除	関連付け ンタイト データタ
エンタイトルメント。install_base_items_covered。service_contract_line	関連付け Sys_id。 データタ テーブル [sn_pss_
エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_by	インスト ユーザー データタ
エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_created_on	インスト た日時。 データタ
エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	対象とな Sys_id。 データタ テーブル [sn_insta
エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_by	インスト 新したユ データタ
エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_updated_on	インスト 新された データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
エンタイトルメント。積	エンタイ レコード データタ テーブル
エンタイトルメント。product_offering	エンタイ リングレ データタ テーブル [sn_prd_
エンタイトルメント。product_specification	エンタイ コードの データタ 表:製品仕 [sn_prd_
エンタイトルメント。service_contract_line	エンタイ 約品目レ データタ テーブル [sn_pss_
エンタイトルメント。sold_entitlement	エンタイ 品レコー データタ テーブル [sn_insta
エンタイトルメント。sold_products_covered	対象製品 データタ "sold_p { "add "con "enti "rem "serv "sold "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ "sys_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}] テーブル [sn_insta
エンタイトルメント。sold_products_covered。追加	関連付け トに追加 データタ 形式：yy デフォル
エンタイトルメント。sold_products_covered。契約	対象の販 約レコー データタ テーブル [sn_pss_
エンタイトルメント。sold_products_covered。資格	対象の販 ルメント データタ テーブル [service_
エンタイトルメント。sold_products_covered.removed	関連付け トから削 データタ 形式：yy デフォル
エンタイトルメント。sold_products_covered。service_contract_line	対象の販 約品目レ データタ テーブル [sn_pss_
エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product	エンタイ データタ テーブル [sn_insta
エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_created_by	販売済み 名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ
エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_created_on	販売済み データタ
エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	このサー データタ テーブル [sn_insta
エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_by	販売済み ザーの名 データタ
エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_updated_on	販売済み 時。 データタ
エンタイトルメント。start_date	エンタイ データタ 形式：yy
エンタイトルメント。状態	エンタイ 有効な値 • アクテ • キャン • draft • 期限 切 • 中断 データタ
エンタイトルメント。sys_created_by	エンタイ の名前。 データタ
エンタイトルメント。sys_created_on	エンタイ データタ
エンタイトルメント。sys_id	関連付け Sys_id。 データタ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル [service_
エンタイトルメント。sys_updated_by	エンタイ ユーザー データタ
エンタイトルメント。sys_updated_on	エンタイ データタ
entitlement_characteristics	サービス メント特 データタ "entitle { "cha "cha "enti "serv "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ "sys_ "type "valu }] テーブル [sn_pss_
entitlement_characteristics。特性	エンタイ ドのSys_ データタ テーブル
entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタイ ションレ データタ テーブル [sn_prd_
entitlement_characteristics。資格	エンタイ データタ テーブル [service_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
entitlement_characteristics。service_contract_line	エンタイ ス契約品 データタ テーブル [sn_pss_
entitlement_characteristics。sys_created_by	エンタイ ザーの名 データタ
entitlement_characteristics。sys_created_on	エンタイ 時。 データタ
entitlement_characteristics。sys_id	エンタイ データタ
entitlement_characteristics。sys_updated_by	エンタイ たユーザ データタ
entitlement_characteristics。sys_updated_on	エンタイ た日時 データタ
entitlement_characteristics。種類	エンタイ 有効な値 • 対象範 • covera データタ
entitlement_characteristics。価値	特性の値 データタ
install_base_items_covered	サービス スアイテ データタ "instal { "add "con "enti "inst "rem

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"serv
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	}
	]</pre>
	テーブル
	[sn_insta

install_base_items_covered。追加	関連付け サービス データタ
install_base_items_covered。契約	インスト サービス データタ テーブル [sn_pss_
install_base_items_covered。資格	インスト ルタイト データタ テーブル [service_
install_base_items_covered。install_base	サービス スアイテ データタ テーブル [sn_insta
install_base_items_covered。削除	関連付け ベースア データタ
install_base_items_covered。service_contract_line	関連付け Sys_id。 データタ テーブル [sn_pss_
install_base_items_covered。sys_created_by	インスト ユーザー データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
install_base_items_covered。sys_created_on	インスト た日時。 データタ
install_base_items_covered。sys_id	対象とな Sys_id。 データタ テーブル [sn_insta
install_base_items_covered。sys_updated_by	インスト 新したユ データタ
install_base_items_covered。sys_updated_on	インスト 新された データタ
名前	サービス データタ
番号	サービス ポイント 例:CTRL データタ
parent_contract_line	現在のサ 品目のSy 契約に基 Null。 データタ テーブル [sn_pss_
product_model	サービス Sys_id。 データタ テーブル
product_offering	サービス ングレコ データタ テーブル [sn_prd_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
product_specification	サービス コードの データタ 表:製品仕 [sn_prd_
sold_product	サービス レコード データタ テーブル [sn_insta

sold_products_covered	対象製品
	
	データタ
	
	"sold_p
	{
	"add
	"con
	"enti
	"rem
	"serv
	"sold
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	"sys_
	}
	]
	
	テーブル
	[sn_insta

sold_products_covered。追加	関連付け に追加さ データタ 形式：yy
sold_products_covered。契約	対象の販 約レコー データタ テーブル [sn_pss_
sold_products_covered。資格	対象の販 ルメント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタ テーブル [service_
sold_products_covered.removed	関連付け から削除 データタ 形式：yy
sold_products_covered。service_contract_line	対象の販 約品目レ データタ テーブル [sn_pss_
sold_products_covered。sold_product	エンタイ データタ テーブル [sn_insta
sold_products_covered。sys_created_by	販売済み ご前。 データタ
sold_products_covered。sys_created_on	販売済み データタ
sold_products_covered。sys_id	このサー データタ テーブル [sn_insta
sold_products_covered。sys_updated_by	販売済み ザーの名 データタ
sold_products_covered。sys_updated_on	販売済み 時。 データタ
開始	サービス データタ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	形式：yy
state	契約品目 有効な値 • アクテ • キャン • draft • 期限 切 • 中断 データタ
sys_created_by	サービス名前。 データタ
sys_created_on	サービス データタ
sys_id	サービス データタ テーブル sn_pss_
sys_updated_by	サービスザーの名 データタ
sys_updated_on	サービス時。 データタ

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_pss_core/servicecontract/contractline/fc73d2de892
26110f877430a4e008add" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
  "result": {
    "sys_id": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"sys_created_by": "admin",
"sys_updated_by": "admin",
"sys_created_on": "2023-10-09 11:29:47",
"sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:47",
"name": "CLI",
"number": "CTRL0000001",
"contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
"parent_contract_line": null,
"sold_product": null,
"starts": "2022-12-03",
"ends": "",
"product_offering": null,
"product_specification": null,
"product_model": null,
"child_contract_lines": [
 {
  "sys_id": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
  "sys_created_by": "admin",
  "sys_updated_by": "admin",
  "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
  "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
  "name": "Child CLI",
  "number": "CTRL0000002",
  "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
  "parent_contract_line": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
  "sold_product": null,
  "starts": "2022-12-03",
  "ends": "",
  "product_offering": null,
  "product_model": null,
  "product_specification": null,
  "child_contract_lines": [],
  "entitlements": [
   {
    "sys_id": "7439fd84c2494ba6951e58f333cfe8d4",
    "sys_created_by": "admin",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
    "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
    "entitlement_name": "Child CLI - ENTL",
    "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
    "consumer": null,
    "household": null,
    "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
    "service_contract_line": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
    "state": "active",
    "product_offering": null,
    "product_specification": null,
    "sold_entitlement": null,
    "product": null,
    "start_date": "2022-12-03",
    "end_date": "",
    "entitlement_characteristics": [],
    "sold_products_covered": [],
    "install_base_items_covered": []
   }
  ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "sold_products_covered": [
     {
      "sys_id": "dfb62e9c4c6843009be02a68f65b9118",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
      "service_contract_line": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
      "entitlement": null,
      "sold_product": "ec235d9dd1b53110f8776589fa411fe2",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
     }
    ],
    "install_base_items_covered": [
     {
      "sys_id": "2583912e81964501b52a2e44d4797a28",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
      "service_contract_line": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
      "entitlement": null,
      "install_base": "a1731551d1f53110f8776589fa411f8d",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
     }
    ],
    "entitlement_characteristics": [
     {
      "sys_id": "3a00c975bb49412cae169200c7f6236e",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:27:29",
      "service_contract_line": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
      "entitlement": null,
      "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
      "value": "5",
      "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
      "type": "coverage"
     }
    ]
   }
  ],
  "entitlements": [
   {
    "sys_id": "16e419d1d1f53110f8776589fa411f3c",
    "sys_created_by": "admin",
    "sys_updated_by": "admin",
    "sys_created_on": "2023-10-09 11:29:48",
    "sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:48",
    "entitlement_name": "ENTL 2",
    "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
    "consumer": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "household": null,
    "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
    "service_contract_line": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
    "state": "active",
    "product_offering": null,
    "product_specification": null,
    "sold_entitlement": null,
    "product": null,
    "start_date": "2022-12-03",
    "end_date": "",
    "sold_products_covered": [
     {
      "sys_id": "1ae419d1d1f53110f8776589fa411f3d",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:29:48",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:48",
      "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
      "service_contract_line": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
      "entitlement": "16e419d1d1f53110f8776589fa411f3c",
      "sold_product": "da23d151d1f53110f8776589fa411f27",
      "added": "",
      "removed": ""
     }
    ],
    "install_base_items_covered": [],
    "entitlement_characteristics": [
     {
      "sys_id": "1ae419d1d1f53110f8776589fa411f3e",
      "sys_created_by": "admin",
      "sys_updated_by": "admin",
      "sys_created_on": "2023-10-09 11:29:48",
      "sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:48",
      "service_contract_line": null,
      "entitlement": "16e419d1d1f53110f8776589fa411f3c",
      "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
      "value": "5",
      "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
      "type": "coverage_and_usage",
      "entitlement_usage": [
       {
        "sys_id": "56e419d1d1f53110f8776589fa411f3f",
        "sys_created_by": "admin",
        "sys_updated_by": "admin",
        "sys_created_on": "2023-10-09 11:29:48",
        "sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:48",
        "entitlement": "16e419d1d1f53110f8776589fa411f3c",
        "service_contract_line": null,
        "entitlement_characteristic": "1ae419d1d1f53110f8776589fa411f3e",
        "period_start": "2022-12-03",
        "period_end": "",
        "total_units": "5",
        "used_units": "2"
       }
      ]
     }
    ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ],
   "sold_products_covered": [
    {
     "sys_id": "5ae451d1d1f53110f8776589fa411f81",
     "sys_created_by": "admin",
     "sys_updated_by": "admin",
     "sys_created_on": "2023-10-09 11:29:47",
     "sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:47",
     "contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
     "service_contract_line": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
     "entitlement": null,
     "sold_product": "0df21151d1f53110f8776589fa411f1b",
     "added": "2023-12-03",
     "removed": "2023-12-03"
    }
   ],
   "install_base_items_covered": [],
   "entitlement_characteristics": [
    {
     "sys_id": "dae451d1d1f53110f8776589fa411f82",
     "sys_created_by": "admin",
     "sys_updated_by": "admin",
     "sys_created_on": "2023-10-09 11:29:47",
     "sys_updated_on": "2023-10-09 11:29:47",
     "service_contract_line": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
     "entitlement": null,
     "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
     "value": "5",
     "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
     "type": "coverage"
    }
   ]
  }
}
```


サービス契約:POST **/sn_pss_core/servicecontract**

指定されたペイロードからサービス契約レコードとそのすべての関連エンティティを作成します。

サービス契約 API は、さまざまなテーブルにデータを格納します。サービス契約の作成時にこのエンドポイントによってレコードが作成されるテーブルのリストを次に示します。

- 特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
- 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] - このテーブルには、対象の販売済み製品と対象のインストールベースアイテムの両方の情報が含まれています。
- サービス契約 [sn_pss_core_service_contract]
- サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]

このエンドポイントの要求本文は、次の表のフィールドを参照します。この API を使用する前に、この情報をインスタンスに追加する必要があります。詳細については、「サービス契約の作成」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- アカウント (customer_account)
- 特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_option]
- コンシューマー (csm_consumer)
- 世帯 [csm_household]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_pss_core/{api_version}/servicecontract

デフォルト URL: /api/sn_pss_core/servicecontract

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前
アカウント
consumer
終了

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
世帯
install_base_items_covered
install_base_items_covered.added
install_base_items_covered。install_base
install_base_items_covered。削除

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines
service_contract_lines。child_contract_lines

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。child_contract_lines
service_contract_lines。child_contract_lines。終了
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。アカウント
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。消費者

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。end_date
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic_option
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage。used_units
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.type
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.value
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。世帯
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。install_base
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。積
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。product_offering
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。product_specification
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_entitlement
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。追加
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。削除
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。start_date
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。状態
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics.characteristic
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics.characteristic_option
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics.entitlement_usage
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics.entitlement_usage。usage_units
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics.type
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics.value
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。追加
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。install_base
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。削除
service_contract_lines。child_contract_lines。名前
service_contract_lines。child_contract_lines。product_model
service_contract_lines。child_contract_lines。product_offering

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。product_specification
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_product
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered
service_contract_lines。child_contract_lines。.sold_products_covered。追加
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。削除
service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sold_product
service_contract_lines。child_contract_lines。開始

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。child_contract_lines。状態
service_contract_lines.ends
service_contract_lines.entitlements
service_contract_lines。エンタイトルメント。アカウント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。エンタイトルメント。消費者
service_contract_lines。エンタイトルメント。end_date
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic_option
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage。usage_units
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.type
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.value
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name
service_contract_lines。エンタイトルメント。世帯
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。install_base
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除
service_contract_lines。エンタイトルメント。積
service_contract_lines。エンタイトルメント。product_offering
service_contract_lines。エンタイトルメント。product_specification
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_entitlement

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。追加
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。削除
service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product
service_contract_lines。エンタイトルメント。start_date
service_contract_lines。エンタイトルメント。状態

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。entitlement_characteristics
service_contract_lines。entitlement_characteristics。特性
service_contract_lines。entitlement_characteristics。characteristic_option
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。usage_units
service_contract_lines。entitlement_characteristics。種類

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。entitlement_characteristics。価値
service_contract_lines。install_base_items_covered
service_contract_lines。install_base_items_covered。追加
service_contract_lines。install_base_items_covered。install_base
service_contract_lines。install_base_items_covered。削除
service_contract_lines。名前

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。product_model
service_contract_lines。product_offering
service_contract_lines。product_specification
service_contract_lines。sold_product
service_contract_lines。sold_products_covered
service_contract_lines。sold_products_covered。追加
service_contract_lines。sold_products_covered。削除

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
service_contract_lines。sold_products_covered。sold_product
service_contract_lines。開始
service_contract_lines。状態
short_description
sold_products_covered

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前
sold_products_covered.added
sold_products_covered.removed
sold_products_covered.sold_product
開始
state
vendor_contract

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理され、レコードが作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

install_base_items_covered	サー
	のsy
	
	デー
	"in
	{
	}
	]

install_base_items_covered。sys_id	対象

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	デー テー [sn_
番号	自動 デー

service_contract_lines	サー
	リス
	デー
	"se
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines	サー
	オブ
	デー
	"ch
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。child_contract_lines	子サ 子サ スト *ser* パラ デー
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント	子サ トの

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	デー
	"er
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	エン デー

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エン
	ト特
	デー
	"er
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	子サ ト特 デー テー [sn_

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	エン
	イテ
	デー
	"in
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	エン イテ デー テー [sn_
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	エン デー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"sc
	{
	
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	エン デー テー [sn_
service_contract_lines。child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_id	子サ トレ デー テー

service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics	チリ
	デー
	"en
	{
	
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage	enti ルメ デー "en }
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エン デー テー [sn_
service_contract_lines。child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_id	子サ ト特 デー テー [sn_
service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered	子契 sys_

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	デー
	"in
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_id	対象 デー テー [sn_
service_contract_lines。child_contract_lines。名前	子サ デー
service_contract_lines。child_contract_lines。数	サー て自 デー

service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered	子サ
	ト。
	デー
	"sc
	{
	}
	]

service_contract_lines。child_contract_lines。sold_products_covered。sys_id	子サ デー テー [sn_
service_contract_lines。child_contract_lines。sys_id	子サ デー テー [sn_
service_contract_lines。エンタイトルメント	サー スト デー "er {

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	エン デー
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エン ト特 デー "en { }]
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage	enti ルメ デー "en }
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エン デー テー [sn_
service_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	サー 特性 デー テー [sn_
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	エン イテ デー "in { }]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
service_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	エン イテ デー テー [sn_

service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	エン
	デー
	"sc
	{
	}
	]

service_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	エン デー テー [sn_
service_contract_lines。エンタイトルメント。sys_id	サー レコ デー テー

service_contract_lines。entitlement_characteristics	チリ
	デー
	"en
	{
	}
	]

service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage	enti ルメ デー "en }
service_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エン デー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テー [sn_
service_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_id	子サ ト特 デー テー [sn_

service_contract_lines。install_base_items_covered	子契
	sys_
	デー
	"in
	{
	}
	]

service_contract_lines。install_base_items_covered。sys_id	対象 デー テー [sn_
service_contract_lines。名前	子サ デー
service_contract_lines。数	サー て自 デー

service_contract_lines。sold_products_covered	サー
	デー
	"so
	{
	}
	]

service_contract_lines。sold_products_covered。sys_id	サー デー テー [sn_
service_contract_lines。sys_id	サー デー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テー [sn_
short_description	サー デー

sold_products_covered	サー
	デー
	"so
	{
	}
	]

sold_products_covered。sys_id	サー デー テー [sn_
sys_id	サー デー テー [sn_

自動翻訳

Example: cURL 要求

このエンドポイントを呼び出し、1 件の販売済み製品対象レコード、1 件のインストールベースアイテム対象レコード、および 2 件のサービス契約品目を含むサービス契約を作成する方法を示すコード例を次に示します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_pss_core/servicecontract" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--data
{
  "state": "active",
  "account": "4c325111d1f53110f8776589fa411f3d",
  "vendor_contract": "External Reference",
  "starts": "2022-12-03",
  "service_contract_lines": [
    {
      "state": "active",
      "name": "CLI",
      "starts": "2022-12-03",
      "child_contract_lines": [
        {
          "state": "active",
          "name": "Child CLI",
          "starts": "2022-12-03",
          "entitlements": [
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        {
          "state": "active",
          "entitlement_name": "Child CLI - ENTL",
          "start_date": "2022-12-03"
        }
      ],
      "sold_products_covered": [
        {
          "sold_product": "8db4258949f14ef7b90d90822dfc5800",
          "added": "2023-12-03",
          "removed": "2023-12-03"
        }
      ],
      "install_base_items_covered": [
        {
          "install_base": "2f270832699b46e78aa899a5a5dc6682",
          "added": "2023-12-03",
          "removed": "2023-12-03"
        }
      ],
      "entitlement_characteristics": [
        {
          "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
          "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
          "value": "20",
          "type": "coverage"
        }
      ]
    }
  ],
  "entitlements": [
    {
      "state": "active",
      "entitlement_name": "ENTL",
      "start_date": "2022-12-03",
      "sold_products_covered": [
        {
          "sold_product": "da23d151d1f53110f8776589fa411f27"
        }
      ],
      "install_base_items_covered": [
        {
          "install_base": "43739151d1f53110f8776589fa411fc1",
          "added": "2023-12-03",
          "removed": "2023-12-03"
        }
      ],
      "entitlement_characteristics": [
        {
          "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
          "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
          "value": "20",
          "type": "coverage_and_usage",
          "entitlement_usage": {
            "used_units": "3"
          }
        }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ]
     }
    ],
    "sold_products_covered": [
     {
      "sold_product": "ec235d9dd1b53110f8776589fa411fe2",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
     }
    ],
    "install_base_items_covered": [
     {
      "install_base": "a1731551d1f53110f8776589fa411f8d",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
     }
    ],
    "entitlement_characteristics": [
     {
      "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
      "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
      "value": "20",
      "type": "coverage"
     }
    ]
   },
   {
    "state": "active",
    "name": "CLI 2",
    "starts": "2022-12-03",
    "sold_products_covered": [
     {
      "sold_product": "7f23995dd1b53110f8776589fa411f66",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
     }
    ],
    "install_base_items_covered": [
     {
      "install_base": "a483d951d1f53110f8776589fa411fad",
      "added": "2023-12-03",
      "removed": "2023-12-03"
     }
    ],
    "entitlement_characteristics": [
     {
      "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
      "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
      "value": "20",
      "type": "coverage"
     }
    ]
   }
  ],
  "sold_products_covered": [
   {
    "sold_product": "0df21151d1f53110f8776589fa411f1b",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "added": "2023-12-03",
    "removed": "2023-12-03"
   }
  ],
  "install_base_items_covered": [
   {
    "install_base": "e2639951d1f53110f8776589fa411f2b",
    "added": "2023-12-03",
    "removed": "2023-12-03"
   }
  ]
}
--user "username":"password"
```

応答：

```
{
 "result": {
  "sys_id": "d8641151d1f53110f8776589fa411fde",
  "number": "CNTR0010004",
  "short_description": null,
  "service_contract_lines": [
   {
    "sys_id": "d4641d91d1f53110f8776589fa411fbb",
    "name": "CLI",
    "number": "CTRL0000001,
    "child_contract_lines": [
     {
      "sys_id": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
      "name": "Child CLI",
      "number": "CTRL0000002",
      "child_contract_lines": [],
      "entitlements": [
       {
        "sys_id": "7439fd84c2494ba6951e58f333cfe8d4",
        "entitlement_name": "Child CLI - ENTL",
        "sold_products_covered": [],
        "install_base_items_covered": [],
        "entitlement_characteristics": []
       }
      ],
      "sold_products_covered": [
       {
        "sys_id": "dfb62e9c4c6843009be02a68f65b9118"
       }
      ],
      "install_base_items_covered": [
       {
        "sys_id": "2583912e81964501b52a2e44d4797a28"
       }
      ],
      "entitlement_characteristics": [
       {
        "sys_id": "3a00c975bb49412cae169200c7f6236e",
        "entitlement_usage": {}
       }
      ]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
     ],
     "entitlements": [
      {
       "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fc0",
       "entitlement_name": "ENTL",
       "sold_products_covered": [
        {
         "sys_id": "a0641d91d1f53110f8776589fa411fc2"
        }
       ],
       "install_base_items_covered": [
        {
         "sys_id": "e0641d91d1f53110f8776589fa411fc3"
        }
       ],
       "entitlement_characteristics": [
        {
         "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd0",
         "entitlement_usage": {
          "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd1"
         }
        }
       ]
      }
     ],
     "sold_products_covered": [
      {
       "sys_id": "98641d91d1f53110f8776589fa411fbc"
      }
     ],
     "install_base_items_covered": [
      {
       "sys_id": "58641d91d1f53110f8776589fa411fbd"
      }
     ],
     "entitlement_characteristics": [
      {
       "sys_id": "e0641d91d1f53110f8776589fa411fbf",
       "entitlement_usage": {}
      }
     ]
    },
    {
     "sys_id": "e4641d91d1f53110f8776589fa411fd2",
     "name": "CLI 2",
     "number": "CTRL0000003",
     "child_contract_lines": [],
     "entitlements": [],
     "sold_products_covered": [
      {
       "sys_id": "e8641d91d1f53110f8776589fa411fd3"
      }
     ],
     "install_base_items_covered": [
      {
       "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd4"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
      ],
      "entitlement_characteristics": [
        {
          "sys_id": "a8641d91d1f53110f8776589fa411fd5",
          "entitlement_usage": {}
        }
      ]
    }
  ],
  "sold_products_covered": [
    {
      "sys_id": "9c641d91d1f53110f8776589fa411fb9"
    }
  ],
  "install_base_items_covered": [
    {
      "sys_id": "d8641d91d1f53110f8776589fa411fba"
    }
  ]
 }
}
```


サービス契約:POST **/sn_pss_core/servicecontract/contractline**

契約品目レコードとそのすべての関連エンティティを作成します。

このエンドポイントは、要求を処理するときに次のテーブルにデータを格納します。

- 特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
- 対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] - このテーブルには、対象の販売済み製品と対象のインストールベースアイテムの両方の情報が含まれています。
- サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_pss_core/{api_version}/servicecontract/contractline

デフォルト URL: /api/sn_pss_core/servicecontract/contractline

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
child_contract_lines	サービス契約品目の下に作 オブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェク 保存場所: サービス契約 [sn_pss_core_service_c
child_contract_lines。child_contract_lines	子サービス契約品目の下に オブジェクトのリスト。こ *child_contract_line* トと同じ要素があります。 データタイプ：オブジェク
child_contract_lines。契約	子サービス契約品目に関連 Sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:サービス契約 [sn_pss_core_service_c
child_contract_lines。終了	子サービス契約品目が終了 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:手動で削除す
child_contract_lines。エンタイトルメント	子サービス契約品目に関連 トのリスト。 データタイプ：オブジェク 保存場所: エンタイトルメ
child_contract_lines。エンタイトルメント。アカウント	*consumer*パラメーターか エンタイトルメントが属す Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [cus
child_contract_lines。エンタイトルメント。消費者	*account*パラメーターが エンタイトルメントが属す Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー
child_contract_lines。エンタイトルメント。end_date	エンタイトルメントの終了 データタイプ：文字列


```
"entitlements:" [
 {
  "account": "String",
  "consumer": "String",
  "end_date": "String",
  "entitlement_charact
  "entitlement_name":
  "household": "String"
  "install_base_items_
  "product": "String",
  "product_offering": "
  "product_specificatio
  "sold_entitlement": "
  "sold_products_cove
  "start_date": "String"
  "state": "String"
 }
]
```


© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式：yyyy-mm-dd デフォルト:手動で削除す

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタイトルメントに関連
	
	データタイプ：オブジェク
	
	`"entitlement_characteri`
	`{`
	`"characteristic": "Stri`
	`"characteristic_optio`
	`"entitlement_usage":`
	`"type": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`
	
	保存場所:特性
	[sn_pss_core_entitleme

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic	必須。 エンタイトルメントに関連 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性[sn_prd_p
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic_option	エンタイトルメントに関連 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteris

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage	関連付けられたエンタイト
	
	entitlement_characteris
	にある場合にのみ、このパ
	
	データタイプ: オブジェク
	
	`"entitlement_usage": {`
	`"used_units": "String`
	`}`
	
	保存場所: エンタイトルメ
	[sn_pss_core_entitleme

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage。used_units	関連付けられたエンタイト データタイプ：文字列
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.type	エンタイトルメント特性の

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • 対象範囲の拡大 • coverage_and_usage データタイプ：文字列
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics.value	*entitlement_charact* ラメーターで指定された る*input_type*パラメー 必須です。 特性の値。 データタイプ：文字列
child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	必須。 エンタイトルメントの名 データタイプ：文字列
child_contract_lines。エンタイトルメント。世帯	世帯プラグインがアクテ ターが渡された場合にの エンタイトルメントに関 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_hou

child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	エンタイトルメントの対
	イテムのリスト。このア
	製品 [sn_install_base_m
	テーブルに挿入されます。
	
	データタイプ：オブジェ
	
	"install_base_items_co
	{
	"added": "String",
	"install_base": "Strin
	"removed": "String"
	}
	]

child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加	関連付けられたインスト トルメントに追加された データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
child_contract_lines。エンタイトルメン ト。install_base_items_covered。install_base	エンタイトルメントの対 イテムのSys_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:インストールベ [sn_install_base_item]
child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除	関連付けられたインスト トルメントから削除され データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
child_contract_lines。エンタイトルメント。積	エンタイトルメントに関 ドのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cm
child_contract_lines。エンタイトルメント。product_offering	エンタイトルメントに関 レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリン [sn_prd_pm_product_of
child_contract_lines。エンタイトルメント。product_specification	エンタイトルメントに関 のSys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_entitlement	エンタイトルメントに関 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_p
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	エンタイトルメントの対 ト。 データタイプ：オブジェ "sold_products_covered { "added": "String", "removed": "String", "sold_product": "Strin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	}]
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。追加	関連付けられた販売済み製 加された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。削除	関連付けられた販売済み製 削除された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product	エンタイトルメントに関連 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製 [sn_install_base_m2m_c
child_contract_lines。エンタイトルメント。start_date	必須。 エンタイトルメントの開始 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
child_contract_lines。エンタイトルメント。状態	必須。 エンタイトルメントの現在 有効な値： (大文字と小文 • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列
child_contract_lines。entitlement_characteristics	エンタイトルメントに関連 データタイプ：オブジェク "entitlement_characteri { "characteristic": "Stri

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"characteristic_optio
	"entitlement_usage":
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	]</pre>
	保存場所:特性 [sn_pss_core_entitleme

child_contract_lines。entitlement_characteristics。特性	エンタイトルメントに関連 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_p
child_contract_lines。entitlement_characteristics。characteristic_option	エンタイトルメントに関連 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteris

child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage	関連付けられたエンタイト
	entitlement_characteris
	にある場合にのみ、このパ
	データタイプ: オブジェク
	<pre>"entitlement_usage": {
	"used_units": "String
	}</pre>
	保存場所: エンタイトルメ
	[sn_pss_core_entitleme

child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	関連付けられたエンタイト データタイプ：文字列
child_contract_lines。entitlement_characteristics。種類	エンタイトルメント特性の 有効な値： • 対象範囲の拡大 • coverage_and_usage データタイプ：文字列
child_contract_lines。entitlement_characteristics。価値	特性の値。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

child_contract_lines。install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象
	イテムのリスト。このアレ
	製品 [sn_install_base_m
	テーブルに挿入されます。
	
	データタイプ：オブジェク
	
	"install_base_items_cov
	{
	"added": "String",
	"install_base": "Strin
	"removed": "String"
	}
	]

child_contract_lines。install_base_items_covered。追加	関連付けられたインスト ス契約品目に追加された日 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
child_contract_lines。install_base_items_covered。install_base	子サービス契約品目の対象 イテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インストールベ [sn_install_base_item]
child_contract_lines。install_base_items_covered。削除	関連付けられた子サービス スアイテムの補償を終了す データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
child_contract_lines。名前	子サービス契約品目の名前 データタイプ：文字列
child_contract_lines。parent_contract_line	子サービス契約品目に関連 ドのSys_id。 データタイプ：文字列
child_contract_lines。product_model	子サービス契約品目に関連 Sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:製品モデル [cm
child_contract_lines。product_offering	子サービス契約品目に関連 レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリン [sn_prd_pm_product_of
child_contract_lines。product_specification	子サービス契約品目に関連 のSys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_
child_contract_lines。sold_product	子サービス契約品目に関連 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_pr

child_contract_lines。sold_products_covered	子サービス契約品目の対象
	
	データタイプ：オブジェク
	"sold_products_covered
	{
	"added": "String",
	"removed": "String",
	"sold_product": "Strin
	}
	]

child_contract_lines。sold_products_covered。追加	関連付けられた子サービス 製品をカバーし始める日付 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
child_contract_lines。sold_products_covered。削除	関連付けられた子サービス 製品の補償を終了する日付 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
child_contract_lines。sold_products_covered。sold_product	子サービス契約品目に関連

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み [sn_install_base_m2m_c
child_contract_lines。開始	子サービス契約品目の開始 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
child_contract_lines。状態	契約品目の現在のステータ 有効な値： (大文字と小文 • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列
contract	サービス契約品目に関連付 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約 [sn_pss_core_service_c
終了	サービス契約品目が終了す データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:手動で削除す
エンタイトルメント	サービス契約品目に関連付 スト。これらのエンタイト ト [service_entitlement] データタイプ：オブジェク

```
"entitlements:" [
 {
  "account": "String",
  "consumer": "String",
  "end_date": "String",
  "entitlement_charact
  "entitlement_name":
  "household": "String"
  "install_base_items_
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"product": "String",
	"product_offering": "S
	"product_specificatio
	"sold_entitlement": "
	"sold_products_cove
	"start_date": "String"
	"state": "String"
	}
	]</pre>

エンタイトルメント。アカウント	*consumer*パラメーターか エンタイトルメントが属す Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [cus
エンタイトルメント。消費者	*account*パラメーターが エンタイトルメントが属す Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー
エンタイトルメント。end_date	エンタイトルメントの終了 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:手動で削除す

エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタイトルメントに関連
	
	データタイプ：オブジェク
	<pre>"entitlement_characteri
	{
	"characteristic": "Stri
	"characteristic_optio
	"entitlement_usage":
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	]</pre>
	保存場所:特性
	[sn_pss_core_entitleme

エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic	必須。 エンタイトルメントに関連 Sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:特性 [sn_prd_p
エンタイトルメント。entitlement_characteristics.characteristic_option	エンタイトルメントに関連 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteris

エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage	関連付けられたエンタイト
	
	entitlement_characteris
	にある場合にのみ、このパ
	
	データタイプ: オブジェク
	`"entitlement_usage": {`
	`"used_units": "String`
	`}`
	
	保存場所: エンタイトルメ
	[sn_pss_core_entitleme

エンタイトルメント。entitlement_characteristics.entitlement_usage。used_units	関連付けられたエンタイト データタイプ：文字列
エンタイトルメント。entitlement_characteristics.type	エンタイトルメント特性の 有効な値： • 対象範囲の拡大 • coverage_and_usage データタイプ：文字列
エンタイトルメント。entitlement_characteristics.value	*entitlement_charact* ラメーターで指定された る*input_type*パラメータ 必須です。 特性の値。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント。entitlement_name	必須。 エンタイトルメントの名前 データタイプ：文字列
エンタイトルメント。世帯	世帯プラグインがアクティ ターが渡された場合にのみ エンタイトルメントに関連 Sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:世帯 [csm_hous

エンタイトルメント。install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象
	イテムのリスト。このアレ
	製品 [sn_install_base_m
	テーブルに挿入されます。
	
	データタイプ:オブジェク
	
	"install_base_items_cov
	{
	"added": "String",
	"install_base": "Strin
	"removed": "String"
	}
	]

エンタイトルメント。install_base_items_covered。追加	関連付けられたインスト トルメントに追加された日 データタイプ:文字列 形式:yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
エンタイトルメント。install_base_items_covered。削除	関連付けられたインスト トルメントから削除され データタイプ:文字列 形式:yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
エンタイトルメント。積	エンタイトルメントに関連 ドのSys_id。 データタイプ:文字列 テーブル:製品モデル [cm
エンタイトルメント。product_offering	エンタイトルメントに関連 レコードのSys_id。 データタイプ:文字列 テーブル:製品オファリン [sn_prd_pm_product_of
エンタイトルメント。product_specification	エンタイトルメントに関連 のSys_id。 データタイプ:文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
エンタイトルメント。sold_entitlement	エンタイトルメントに関連 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_pr

エンタイトルメント。sold_products_covered	エンタイトルメントの対象
	ト。
	
	データタイプ：オブジェク
	
	"sold_products_covered
	{
	"added": "String",
	"removed": "String",
	"sold_product": "Strin
	}
	]

エンタイトルメント。sold_products_covered。追加	関連付けられた販売済み製 加された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
エンタイトルメント。sold_products_covered。削除	関連付けられた販売済み製 削除された日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
エンタイトルメント。sold_products_covered。sold_product	エンタイトルメントに関連 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製 [sn_install_base_m2m_c
エンタイトルメント。start_date	必須。 エンタイトルメントの開始 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
エンタイトルメント。状態	必須。 エンタイトルメントの現在

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： (大文字と小文 • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列

entitlement_characteristics	サービス契約品目に関連付
	
	データタイプ：オブジェク
	`"entitlement_characteri`
	`{`
	`"characteristic": "Stri`
	`"characteristic_optio`
	`"entitlement_usage":`
	`"type": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`
	
	保存場所:特性 [sn_pss_core_entitleme

entitlement_characteristics。特性	必須。 サービス契約品目に関連付 Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_p
entitlement_characteristics。characteristic_option	*entitlement_charact* ラメーターで指定された る*input_type*パラメータ 合は必須です。 サービス契約品目に関連付 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteris

entitlement_characteristics。entitlement_usage	関連付けられたサービス契
	
	データタイプ: オブジェク
	`"entitlement_usage": {`
	`"used_units": "String`
	`}`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	保存場所: エンタイトルメ [sn_pss_core_entitleme
entitlement_characteristics。entitlement_usage。used_units	関連付けられたエンタイト データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。種類	サービス契約品目の特性の 有効な値： • 対象範囲の拡大 • 補償_and_usage データタイプ：文字列
entitlement_characteristics。価値	*entitlement_charact* が渡されない場合は必須で 特性の値。 データタイプ：文字列

install_base_items_covered	*sold_products_cover*
	場合は必須です。
	サービス契約品目の対象と
	テムのリスト。
	
	データタイプ：オブジェク
	
	`"install_base_items_co`
	`{`
	`"added": "String",`
	`"install_base": "Strin`
	`"removed": "String"`
	`}`
	`]`
	
	保管場所: 対象の販売済み
	[sn_install_base_m2m_c

install_base_items_covered。追加	関連付けられたインスト 契約品目に追加された日付 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
install_base_items_covered。install_base	サービス契約品目の対象と テムのSys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:インストールベ [sn_install_base_item]
install_base_items_covered。削除	関連付けられたサービス契 アイテムのカバレッジを終 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
名前	必須。 サービス契約品目の名前。 データタイプ：文字列
parent_contract_line	現在のサービス契約品目が Sys_id。 契約に基づいて作成された データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約品 [sn_pss_core_service_c
product_model	サービス契約品目に関連付 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cm
product_offering	サービス契約品目に関連付 コードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファリン [sn_prd_pm_product_of
product_specification	サービス契約品目に関連付 Sys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm
sold_product	サービス契約品目に関連付 ドのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_pr

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

sold_products_covered	*install_base_items_*
	れない場合は必須です。
	サービス契約品目の対象と
	
	データタイプ：オブジェク
	`"sold_products_covered`
	`{`
	`"added": "String",`
	`"removed": "String",`
	`"sold_product": "Strin`
	`}`
	`]`
	
	データは、対象の販売済み
	[sn_install_base_m2m_c
	ブルに保存されます。

sold_products_covered。追加	関連する製品をカバーする 品目が開始される日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:現在の日付
sold_products_covered。削除	関連付けられたサービス契 了する日付。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd デフォルト:終了日なし
sold_products_covered。sold_product	サービス契約品目に関連付 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製 [sn_install_base_m2m_c
開始	必須。 サービス契約品目の開始日 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd
state	必須。 契約品目の現在のステータ 有効な値： (大文字と小文

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理され、レコードが作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
403	禁止されました。ユーザーには API にアクセスする権限がありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

child_contract_lines	サービス契約品目の下に作成さ
	約品目オブジェクトのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトの
	`"child_contract_lines": [`
	`{`
	`"child_contract_lines": [Ar`
	`"entitlements": [Array],`
	`"entitlement_characteristi`
	`"install_base_items_cover`
	`"name": "String",`
	`"number": "String",`
	`"sold_products_covered":`
	`"sys_id" "String"`
	`}`
	`]`

child_contract_lines。child_contract_lines	子サービス契約品目の下に作成 契約品目オブジェクトのリスト ジェクトには、 *child_contr* メーターと同じ要素があります データタイプ：オブジェクトの

child_contract_lines。エンタイトルメント	子サービス契約品目に関連付け
	ルメントのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトの
	`"entitlements": [`
	`{`
	`"entitlement_name": "Stri`
	`"entitlement_characteristi`
	`"install_base_items_cover`
	`"sold_products_covered":`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_name	エンタイトルメントの名前。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタイトルメントの下に作成
	ルメント特性オブジェクトのリ
	
	データタイプ：オブジェクトの
	"entitlement_characteristics
	{
	"sys_id": "String"
	}
	]

child_contract_lines。エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	子サービス契約品目に関連付け ルメント特性レコードのSys_id データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_pss_core_entitlement_ch

child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象とな
	ベースアイテムのsys_idsのリ
	
	データタイプ：オブジェクトの
	"install_base_items_covered
	{
	"sys_id": "String"
	}
	]

child_contract_lines。エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	エンタイトルメントの対象とな ベースアイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr

child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered	エンタイトルメントの対象とな
	リスト。
	
	データタイプ：オブジェクトの
	"sold_products_covered": [
	{
	"sys_id": "String"
	}
	]

child_contract_lines。エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	エンタイトルメントに関連付け Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
child_contract_lines。エンタイトルメント。sys_id	子サービス契約品目に関連付け ルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]

child_contract_lines。entitlement_characteristics	チリの契約品目に関連付けられ
	
	データタイプ：オブジェクトの
	
	`"entitlement_characteristics`
	`{`
	`"entitlement_usage": {Obj`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage	entitlement_characteristicの
	ンタイトルメント使用オブジェ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"entitlement_usage": {`
	`"sys_id": "Strin`
	`}`

child_contract_lines。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイトルメント使用状況レ データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの [sn_pss_core_entitlement_us
child_contract_lines。entitlement_characteristics。sys_id	子サービス契約品目に関連付け ルメント特性レコードのSys_i データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_pss_core_entitlement_ch

child_contract_lines。install_base_items_covered	子サービス契約品目の対象とな
	ベースアイテムのsys_idsのリ
	
	データタイプ：オブジェクトの
	
	`"install_base_items_covered`
	`{`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

child_contract_lines。install_base_items_covered。sys_id	対象となるインストールベース Sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
child_contract_lines。名前	子サービス契約品目の名前。 データタイプ：文字列
child_contract_lines。数	サービス契約品目の一意の番号 ポイントによって自動的に生成 例:CTRL9812347。 データタイプ：文字列
child_contract_lines。sold_products_covered	子サービス契約品目の対象とな のリスト。 データタイプ：オブジェクトの `"sold_products_covered": [ { "sys_id": "String" } ]`
child_contract_lines。sold_products_covered。sys_id	子サービス契約品目の対象とな データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
child_contract_lines。sys_id	子契約アイテムの対象となる製 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
エンタイトルメント	サービス契約品目に関連付けら メントのリスト。 データタイプ：オブジェクトの `"entitlements": [ { "entitlement_characteristi "entitlement_name": "Stri "install_base_items_cover "sold_products_covered": "sys_id": "String" } ]`
エンタイトルメント。entitlement_characteristics	エンタイトルメントの下に作成 ルメント特性オブジェクトのリ データタイプ：オブジェクトの

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"entitlement_characteristics
	{
	"entitlement_usage": {Obj
	"sys_id": "String"
	}
	]

エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage	entitlement_characteristicの
	ンタイトルメント使用オブジェ
	
	データタイプ: オブジェクト
	"entitlement_usage": {
	"sys_id": "String"
	}

エンタイトルメント。entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイトルメント使用状況レ データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの [sn_pss_core_entitlement_us
エンタイトルメント。entitlement_characteristics。sys_id	エンタイトルメント特性レコー データタイプ：文字列
エンタイトルメント。entitlement_name	エンタイトルメントの名前。 データタイプ：文字列

エンタイトルメント。install_base_items_covered	エンタイトルメントの対象とな
	ベースアイテムのsys_idsのリ
	
	データタイプ：オブジェクトの
	"install_base_items_covered
	{
	"sys_id": "String"
	}
	]

エンタイトルメント。install_base_items_covered。sys_id	エンタイトルメントの対象とな ベースアイテムのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
エンタイトルメント。sold_products_covered	エンタイトルメントの対象とな リスト。 データタイプ：オブジェクトの "sold_products_covered": [{ "sys_id": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
エンタイトルメント。sold_products_covered。sys_id	エンタイトルメントに関連付け Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
エンタイトルメント。sys_id	サービス契約品目に関連付けら メントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]

entitlement_characteristics	サービス契約品目の下に作成さ
	メント特性オブジェクトのリス
	
	データタイプ：オブジェクトの
	"entitlement_characteristics
	{
	"entitlement_usage": {Obj
	"sys_id": "String"
	}
	]

entitlement_characteristics。entitlement_usage	entitlement_characteristicの
	ンタイトルメント使用オブジェ
	
	データタイプ: オブジェクト
	"entitlement_usage": {
	"sys_id": "String"
	}

entitlement_characteristics。entitlement_usage。sys_id	エンタイトルメント使用状況レ データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの [sn_pss_core_entitlement_us
entitlement_characteristics。sys_id	エンタイトルメント特性レコー データタイプ：文字列
install_base_items_covered	サービス契約品目の対象となる スアイテムのsys_idsのリスト。 データタイプ：オブジェクトの "install_base_items_covered {

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "sys_id": "String" }]</pre>
install_base_items_covered。sys_id	対象となるインストールベース Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
名前	サービス契約品目の名前。 データタイプ：文字列
番号	サービス契約品目の一意の番号 ポイントによって自動的に生成 例:CTRL9812347。 データタイプ：文字列

sold_products_covered	サービス契約品目の対象となる
	リスト。
	
	データタイプ：オブジェクトの
	<pre>"sold_products_covered": [
	 {
	  "sys_id": "String"
	 }
	]</pre>

sold_products_covered。sys_id	サービス契約品目の対象となる データタイプ：文字列 テーブル:対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contr
sys_id	サービス契約品目レコードのS データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contra

Example: cURL 要求

このエンドポイントを呼び出してサービス契約品目レコードを作成する方法を示すコード例を次に示します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_pss_core/servicecontract/contractline" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--data
{
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"state": "active",
"contract": "a4b415d1d1f53110f8776589fa411f20",
"parent_contract_line": null,
"name": "CLI",
"starts": "2022-12-03",
"child_contract_lines": [
 {
  "state": "active",
  "name": "Child CLI",
  "starts": "2022-12-03",
  "entitlements": [
   {
    "state": "active",
    "entitlement_name": "Child CLI - ENTL",
    "start_date": "2022-12-03"
   }
  ],
  "sold_products_covered": [
   {
    "sold_product": "8db4258949f14ef7b90d90822dfc5800",
    "added": "2023-12-03",
    "removed": "2023-12-03"
   }
  ],
  "install_base_items_covered": [
   {
    "install_base": "2f270832699b46e78aa899a5a5dc6682",
    "added": "2023-12-03",
    "removed": "2023-12-03"
   }
  ],
  "entitlement_characteristics": [
   {
    "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
    "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
    "value": "20",
    "type": "coverage"
   }
  ]
 }
],
"entitlements": [
 {
  "state": "active",
  "entitlement_name": "ENTL 1",
  "start_date": "2022-12-03",
  "sold_products_covered": [
   {
    "sold_product": "ec235d9dd1b53110f8776589fa411fe2"
   }
  ],
  "entitlement_characteristics": [
   {
    "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
    "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
    "value": "20",
    "type": "coverage_and_usage",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "entitlement_usage": {
       "used_units": "3"
      }
     }
    ]
   }
  ],
  "sold_products_covered": [
   {
    "sold_product": "0df21151d1f53110f8776589fa411f1b",
    "added": "2023-12-03",
    "removed": "2023-12-03"
   }
  ],
  "entitlement_characteristics": [
   {
    "characteristic": "63418db7539e61106bfcddeeff7b1238",
    "characteristic_option": "495149b7539e61106bfcddeeff7b1262",
    "value": "tyfy6h",
    "type": "coverage"
   }
  ]
}
```


応答：


```
{
 "result": {
  "sys_id": "16e451d1d1f53110f8776589fa411f80",
  "name": "CLI",
  "number": "CTRL00000001",
  "child_contract_lines": [
   {
    "sys_id": "3a39ecdc01154f4ab782da0169c9c922",
    "name": "Child CLI",
    "number": "CTRL00000001",
    "child_contract_lines": [],
    "entitlements": [
     {
      "sys_id": "7439fd84c2494ba6951e58f333cfe8d4",
      "entitlement_name": "Child CLI - ENTL",
      "sold_products_covered": [],
      "install_base_items_covered": [],
      "entitlement_characteristics": []
     }
    ],
    "sold_products_covered": [
     {
      "sys_id": "dfb62e9c4c6843009be02a68f65b9118"
     }
    ],
    "install_base_items_covered": [
     {
      "sys_id": "2583912e81964501b52a2e44d4797a28"
     }
    ],
    "entitlement_characteristics": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        {
          "sys_id": "3a00c975bb49412cae169200c7f6236e",
          "entitlement_usage": {}
        }
      ]
    }
  ],
  "entitlements": [
    {
      "sys_id": "9ee451d1d1f53110f8776589fa411f83",
      "entitlement_name": "ENTL 1",
      "sold_products_covered": [
        {
          "sys_id": "92e451d1d1f53110f8776589fa411f85"
        }
      ],
      "install_base_items_covered": [],
      "entitlement_characteristics": [
        {
          "sys_id": "92e451d1d1f53110f8776589fa411f86",
          "entitlement_usage": {
            "sys_id": "dee451d1d1f53110f8776589fa411f86"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "sold_products_covered": [
    {
      "sys_id": "5ae451d1d1f53110f8776589fa411f81"
    }
  ],
  "install_base_items_covered": [],
  "entitlement_characteristics": [
    {
      "sys_id": "dae451d1d1f53110f8776589fa411f82",
      "entitlement_usage": {}
    }
  ]
 }
}
```


サービス注文オープン **API**

サービス注文オープン API は、サービス注文を行うための標準化されたメカニズムを有効にするエンドポイントを提供します。

この API は、® Open API TMForum TMF641 Service Ordering Management API 仕様の ServiceNow 実装です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API にアクセスするには、通信事業向け注文管理 (sn_ind_tmt_orm) プラグインを有効にする必要があります。詳細については、「」を参照してください。注文管理テーブル、エンティティ、および関係の詳細については、「注文管理データモデル」を参照してください。

この API は sn_tmf_api 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_ind_tmt_orm.order_integrator ロールが必要です。

この API を拡張して、必要なパラメーター、要求本文の検証、追加の REST 操作、およびフィールドマッピングに関するカスタマイズを実行できます。詳細については、次を参照してください：『サービス注文オープン API 開発者ガイド』を参照してください。

サービス注文オープン **API – GET /sn_tmf_api/order/serviceOrder**

すべてのサービスオーダーを取得します。

この API は、次のテーブルからサービスオーダー情報を取得します。

- 注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性値 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]
- 注文明細行関連品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_related_items]

URL 形式

/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドが返されます。
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	データタイプ：数値 デフォルト値：20 最大：100
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
state	注文をステータスでフィルターします。ステータスがこのパラメーターの値に一致する注文のみが応答で返されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべての状況が返されます。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は `items 3-5` です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	• first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する必る日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である必ります。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	注文が完了する日付。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
id	要求されたサービスオーダーの sys_i データタイプ：文字列
note	注文時に顧客が作成した追加のメモの ト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "author": "String", "date": "String", "text": "String" } ]`
note.author	関連するメモを作成したユーザーの名 データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/ ト。 データタイプ：文字列
orderDate	注文の日付とタイムスタンプ。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
ponr	注文が返品不可期日に達したかどうか フラグ。 有効な値： • true：注文の返品不可期日に達しま 履行の進行中は、注文を変更または セルできません。 • false： 注文の返品不可期日に達し せん。注文を変更またはキャンセル す。 データタイプ：ブーリアン
relatedParty	注文の連絡先のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またシューマー [csm_consumer] テーブります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュー名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー品目に関する連絡先の注釈。この値は RelatedParty です。この情報は保存さん。 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem	サービス注文の品目とそれに関連するションのリスト。 `"serviceOrderItem:" [ {`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>{
	"action": "String",
	"actionReason": "String",
	"committedDueDate": "String",
	"externalProductInventory": [Arr
	"id": "String",
	"orderRelationship": [Array],
	"quantity": "Number",
	"place": {Object},
	"ponr": Boolean,
	"relatedParty": {Object},
	"service": {Object},
	"state": "String",
	"@type": "String",
	"version": "String"
	}
	]</pre>
	データタイプ：アレイ

serviceOrderItem.action	サービスオーダーアイテムで実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_iteブルの [アクション辞書エントリー]ドの [選択リスト] タブで定義されま 詳細については、「顧客およびサービのアクションタイプ」を参照してい。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_lin テーブルのaction_reasonフィールド
serviceOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行すがある日時。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベンマッピングされた外部 ID のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"externalProductInventory": [
	{
	"externalProductInventoryId": "S
	}
	]</pre>

serviceOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされたID。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：アレイ `"orderRelationship:" [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceOrderItem.orderRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情 関係階層を識別するために使用されま 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に れます。Requires は水平関係に使用 (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.quantity	注文された品目の数。 データタイプ：数値
serviceOrderItem.place	サービスをインストールする場所のマ データタイプ: オブジェクト `"place:" { "id": "String", "@type": "String" }`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連 れた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー 品目に関する連絡先の注釈。この値は Place です。この情報は保存されませ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.ponr	オーダー品目が返品不可期日に達した かを示すフラグ。 有効な値： • true：オーダー品目の返品不可期日 ました。履行の進行中は、オーダー 変更またはキャンセルできません。 • false： オーダー品目の返品不可期 していません。オーダー品目は変更 キャンセルできます。 データタイプ：ブーリアン
serviceOrderItem.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：アレイ `"relatedParty:" [ { "email": "String", "firstName": "String" "id": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
serviceOrderItem.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品目 先の sys_id。オーダー品目に関する追 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_ テーブルにあります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@referredType	必須です。 顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー 品目に関する連絡先の注釈。この値は RelatedParty です。この情報は保存さ ん。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.service	顧客が購入したサービスのインスタン
	細の説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"service:" {`
	`"serviceCharacteristic": [Array],`
	`"serviceRelationship": [Array],`
	`"serviceSpecification": {Object},`
	`"serviceType": "String",`
	`"state": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic	関連付けられたサービスの特性を説明
	スト。
	
	現在の *value* が *previousValue* と
	サービス特性のみが返されます。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"serviceCharacteristic:" [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"previousValue": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.value	サービスに関連付けられた特性オプシ 値。特性オプション値の追加情報につ は、 製品特性と特性オプションの作成 参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceRelationship	サービスに関連する製品在庫のリスト データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_invt_external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] ルのsys_idまたはsn_prd_invt_exter フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.relationshipType	サービスと製品在庫間の関係のタイプ 可能な値： Requires データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

serviceOrderItem.service.serviceSpecification	サービスに関連付けられたサービス仕
	明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"serviceSpecification:" {
	"id": "String",
	"internalId": "String",
	"internalVersion": "String",
	"name": "String",
	"version": "String",
	"@type": "String"
	}

serviceOrderItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕様の initial_version また external_id。initial_version は、仕 のバージョンの sys_id です。サービ [sn_prd_pm_service_specification] ルの sys_id または external_id フィ あります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] ルの sys_id フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕様の名前。サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] ルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕様の external_version。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この に ServiceSpecificationRefです。この 保存されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.service.serviceType	サービスタイプ。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.state	販売済み製品のステータス。たとえば です。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.state	サービスオーダーアイテムのステータ とえば、new です。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.version	サービスオーダー品目のバージョン。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。この に ServiceOrderItem です。この情報 されません。 データタイプ：文字列
state	サービスオーダーのステータス。詳し 「」を参照してください。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。この に ServiceOrder です。この情報は保 ません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、すべてのサービスオーダーを取得します。

```
curl --location --request GET
 'http://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder' \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
   {
      "id": "bd30366ec3a83010abc8b5183c40dd92",
      "ponr": "true",
      "href": "/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/bd30366ec3a83010abc8b5183c40dd92",
      "completionDate": "2021-06-07T21:52:12.000Z",
      "expectedCompletionDate": "2018-01-14T20:07:40.000Z",
      "orderDate": "2021-06-08T05:34:59.000Z",
      "requestedCompletionDate": "2018-01-14T20:07:40.000Z",
      "requestedStartDate": "2018-01-14T20:07:40.000Z",
      "serviceOrderItem": [
         {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "100",
        "ponr": "true",
        "quantity": 1,
        "action": "add",
        "service": {
          "@type": "Service",
          "id": "4b5072aec3a83010abc8b5183c40dd42",
          "state": "active",
          "serviceType": "cfs",
          "serviceCharacteristic": [
            {
              "name": "Firewall coverage",
              "valueType": "Choice",
              "value": "Premium(Up to 50 sites)\n\t\t",
              "previousValue": ""
            },
            {
              "name": "Firewall Security",
              "valueType": "choice",
              "value": "Premium",
              "previousValue": ""
            },
            {
              "name": "CPE Type",
              "valueType": "choice",
              "value": "Physical",
              "previousValue": ""
            },
            {
              "name": "Administration Support",
              "valueType": "choice",
              "value": "Basic( Customer Managed)\n\t\t",
              "previousValue": ""
            }
          ],
          "serviceSpecification": {
            "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
            "name": "Managed Firewall Service",
            "version": "",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
            "@type": "ServiceSpecificationRef"
          }
        },
        "place": {
          "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
          "@type": "Place"
        },
        "state": "completed",
        "version": "2",
        "@type": "ServiceOrderItem"
      }
    ],
    "relatedParty": [
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Customer"
        },
        {
            "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
            "name": "Sally Thomas",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "CustomerContact"
        }
    ],
    "state": "completed",
    "version": "2",
    "@type": "ServiceOrder"
  }
]
```


サービス注文オープン **API – GET /sn_tmf_api/order/serviceOrder/{id}**

指定されたサービスオーダーを取得します。

この API は、次のテーブルからサービスオーダー情報を取得します。

- 注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー特性値 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]
- 注文明細行関連品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_related_items]

URL 形式

/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	取得するサービスオーダーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。 選択した注文に処理上の問題がある場合、応答は成功とエラーメッセージを返します。 • 200 OK 応答は、注文が受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにあり、スケジューラーが処理するレコードを選択するのを待機している場合に発生します。エラーメッセージフィールドには、レコードの詳細が含まれています。たとえば、次のようになります。 `{ "code": 102, "reason": "Request in queue", "message": "Request in queue", "details": [ { "message": "This Order is still in the inbound queue table waiting to be processed.", "datapath": "" } ] }` • 注文の作成に失敗し、受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルのレコードがエラーステータスになっている場合は、200 OK 応答が発生します。エラーメッセージ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明

	フィールドには、受信キューテーブルレコードの詳細が含まれています。たとえば、次のようになります。
	<pre>{
	"code": 23,
	"reason": "Missing body field",
	"message": "Missing body field",
	"details": [
	{
	"message": "Invalid payload: orderCurrency is missing",
	"datapath": "/"
	}
	]
	}</pre>

400	要求が正しくありません。考えられる理由： • クエリパラメーターがありません • 無効な URI
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する必 る日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である必 ります。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	注文が完了する日付。 データタイプ：文字列
id	要求されたサービスオーダーの sys_ データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

note	注文時に顧客が作成した追加のメモの
	ト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"note": [
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String"
	}
	]

note.author	関連するメモを作成したユーザーの名 データタイプ：文字列
note.date	メモが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/ ト。 データタイプ：文字列
orderDate	注文の日付とタイムスタンプ。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
ponr	注文が返品不可期日に達したかどうか フラグ。 有効な値： • true：注文の返品不可期日に達しま 履行の進行中は、注文を変更または セルできません。 • false： 注文の返品不可期日に達し せん。注文を変更またはキャンセル す。 データタイプ：ブーリアン
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "relatedParty": [{ "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact] テーブル、またシューマー [csm_consumer] テーブります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュー名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー品目に関する連絡先の注釈。この値はRelatedParty です。この情報は保存さん。 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem	サービス注文の品目とそれに関連するションのリスト。 データタイプ：アレイ "serviceOrderItem:" [{ "action": "String", "actionReason": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Arr "id": "String", "orderRelationship": [Array],

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"quantity": "Number", "place": {Object}, "ponr": Boolean, "relatedParty": {Object}, "service": {Object}, "state": "String", "@type": "String", "version": "String" }]
serviceOrderItem.action	サービスオーダーアイテムで実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_ite ブルの [アクション辞書エントリー] ドの [選択リスト] タブで定義されま 詳細については、「顧客およびサービ のアクションタイプ」を参照して い。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_lin テーブルのaction_reasoフィールド
serviceOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行す がある日時。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベン
	マッピングされた外部 ID のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"externalProductInventory": [
	{
	"externalProductInventoryId": "S
	}
	]

serviceOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされた ID。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id ドにあります。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.orderRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"orderRelationship:" [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceOrderItem.orderRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] ルの sn_ind_tmt_orm_external_id フ ドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情 関係階層を識別するために使用されま 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に れます。Requires は水平関係に使用 (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.quantity	注文された品目の数。 データタイプ：数値
serviceOrderItem.place	サービスをインストールする場所のマ データタイプ: オブジェクト `"place:" { "id": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連 れた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー 品目に関する連絡先の注釈。この値は Place です。この情報は保存されませ データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.ponr	オーダー品目が返品不可期日に達した かを示すフラグ。 有効な値： • true：オーダー品目の返品不可期日 ました。履行の進行中は、オーダー 変更またはキャンセルできません。 • false： オーダー品目の返品不可期 していません。オーダー品目は変更 キャンセルできます。 データタイプ：ブーリアン

serviceOrderItem.relatedParty	品目の連絡先のリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"relatedParty:" {
	"email": "String",
	"firstName": "String"
	"id": "String",
	"lastName": "String",
	"phone": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}

serviceOrderItem.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.id	発注書明細に関連付けられている品目 先の sys_id。オーダー品目に関する追 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_ テーブルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@referredType	必須です。 顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー 品目に関する連絡先の注釈。この値は RelatedParty です。この情報は保存さ ん。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.service	顧客が購入したサービスのインスタン
	細の説明。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"service:" {`
	`"serviceCharacteristic": [Array],`
	`"serviceRelationship": [Array],`
	`"serviceSpecification": {Object},`
	`"serviceType": "String",`
	`"state": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic	関連付けられたサービスの特性を説明
	スト。
	
	現在の *value* が *previousValue* と
	サービス特性のみが返されます。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"serviceCharacteristic:"`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"previousValue": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.value	サービスに関連付けられた特性オプシ 値。特性オプション値の追加情報につ は、 製品特性と特性オプションの作成 参照してください。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceRelationship	サービスに関連する製品在庫のリスト データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_invt_external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] ルのsys_idまたはsn_prd_invt_exter フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.relationshipType	サービスと製品在庫間の関係のタイプ 可能な値： Requires データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification	サービスに関連付けられたサービス仕 明。 データタイプ：オブジェクト `"serviceSpecification:" { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"@type": "String" }
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕様の initial_version また external_id。initial_version は、仕 のバージョンの sys_id です。サービ [sn_prd_pm_service_specification] ルの sys_id または external_id フィ あります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] ルの sys_id フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕様の名前。サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] ルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕様の external_version。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この に ServiceSpecificationRefです。この 保存されません。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceType	サービスタイプ。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.state	販売済み製品のステータス。たとえば です。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.state	サービスオーダーアイテムのステータ とえば、new です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.version	サービスオーダー品目のバージョン。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。この に ServiceOrderItem です。この情報 されません。 データタイプ：文字列
state	サービスオーダーのステータス。詳し 「」を参照してください。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。この に ServiceOrder です。この情報は保 ません。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例では、指定されたサービスオーダーを取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/4f2af65ac3a030106e24
73ce3640ddcf" \
--request GET \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
  "ponr": "false",
  "expectedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.000Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.000Z",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.000Z",
  "note": [
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-06-07T14:53:04.000Z",
      "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
    },
    {
      "author": "System Administrator",
      "date": "2021-06-07T14:53:03.000Z",
      "text": "This is a TMF service order illustration"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "100",
    "ponr": "false",
    "action": "add",
    "actionReason": "adding service package OLI",
    "quantity": 1,
    "service": {
      "@type": "Service",
      "state": "",
      "serviceType": "cfs",
      "serviceCharacteristic": [
        {
          "name": "Firewall coverage",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Premium (Up to 50 sites)",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "Firewall Security",
          "valueType": "choice",
          "value": "Standard",
          "previousValue": ""
        },
        {
          "name": "Administration Support",
          "valueType": "choice",
          "value": "Basic (Customer Managed)",
          "previousValue": ""
        }
      ],
      "serviceRelationship": [
        {
          "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
          "relationshipType": "Requires"
        }
      ],
      "serviceSpecification": {
        "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
        "name": "Managed Firewall Service",
        "version": "v2",
        "internalVersion": "2",
        "internalId": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
        "@type": "ServiceSpecificationRef"
      }
    },
    "place": {
      "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
      "@type": "Place"
    },
    "relatedParty": [
      {
        "id": "972af65ac3a030106e2473ce3640ddda",
        "firstName": "Mike",
        "lastName": "Hudson",
        "email": "mike@example.com",
        "phone": "1234567890",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "OrderLineItemContact"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
      ],
      "state": "new",
      "version": "1",
      "@type": "ServiceOrderItem"
    }
  ],
  "relatedParty": [
     {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
     },
     {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
     },
     {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
     }
   ],
  "state": "new",
  "version": "1",
  "@type": "ServiceOrder"
  "href": "/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcfç",
  "orderDate": "2021-06-08T05:34:59.000Z",
}
```


自動翻訳

サービス注文オープン **API - PATCH /sn_tmf_api/order/serviceOrder/{id}**

指定されたサービス注文を更新します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	更新する顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する必 この値は、各注文明細品目の *commi* あります。 注文品目のアクションが [一時停止] メーターは更新できません。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。
externalId	外部サービスオーダーの一意の注文番 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn
注意	注文時に顧客が作成した追加のメモの データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/ データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先はア には、顧客アカウントまたはコンシェ テムが少なくとも 1 つリストされて データタイプ：アレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> "@referredType": "String", "@type": "String" }]</pre>
relatedParty.id	必須。注文に関連付けられたアカウン シューマーのSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_acc 先 [customer_contact] テーブル、ま [csm_consumer] 更新されたテーブル：sn_ind_tmt_o
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュー データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー この値は常に RelatedParty です。こ データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテー フィールド。 デフォルト：空白の文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテー フィールド。 デフォルト：空白の文字列
serviceOrderItem	必須。サービス注文の品目とそれに関

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceOrderItem:" [{ "action": "String", "actionReason": "String", "committedDueDate": "String", "externalProductInventory": [Arr "id": "String", "orderRelationship": [Array], "place": {Object}, "quantity": "Number", "relatedParty": {Object}, "service": {Object}, "@type": "String", "version": "String" }]` 更新されたテーブル/フィールド：sn
serviceOrderItem.action	必須です。 サービスオーダー アイテム クションは、sn_ind_tmt_orm_orde ン辞書エントリー] フィールドの [選 可能な値： • add • change • delete • no-change • 再開 • 停止する 詳細については、「顧客およびサービ 参照してください。 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn action
serviceOrderItem.actionReason	オプション。品目の理由の説明。 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド:注文 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
serviceOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	アイテムのアクションが [一時停止] メーターは更新できません。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_lin committed_due_date フィールド。
serviceOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベン リスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": "S } ]` **注:** 以前は、既に存在する外部 して PATCH オーダーを作成する されていました。Xanadu リリー ンベントリ ID が指定され、エラ ラメーターは単に無視されます。
serviceOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングする外 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm external_inventory_id フィールドと テーブルの sn_prd_invt_external_id
serviceOrderItem.id	必須です。品目の一意の識別子。発注 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] sn_ind_tmt_orm_external_id フィー データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn external_id
serviceOrderItem.orderRelationship	必須。注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレ `"orderRelationship:" [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	更新されたテーブル/フィールド：sn
serviceOrderItem.orderRelationship.id	必須です。関連する品目の一意の識別 細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_ite sn_ind_tmt_orm_external_id フィー データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn parent_line_item または sn_ind_tm related_order_line_item
serviceOrderItem.orderRelationship.relationshipType	必須です。 2 つの品目間の関係のタ するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に 係に使用されます (品目には別の品目 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.place	サービスをインストールする場所のマ
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"place:" {`
	`"id": "String",`
	`"@type": "String"`
	`}`

serviceOrderItem.place.id	必須です。 場所 [cmn_location] テー ドの sys_id。 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn location
serviceOrderItem.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー データタイプ：文字列
serviceOrderItem.quantity	注文する品目の数を設定します。 このプロパティは、サービス注文を追 つまり、 *`action`* プロパティの値は データタイプ：数値 デフォルト:空の文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	更新されたテーブル/フィールド：sn
serviceOrderItem.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：アレイ `"relatedParty:" { "email": "String", "firstName": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@referredType	必須です。 顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー この値は常に `RelatedParty` です。こ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service	必須です。顧客が購入したサービスの データタイプ：オブジェクト `"service:" { "id": "String", "serviceCharacteristic": [Array], "serviceRelationship": [Array], "serviceSpecification": {Object}, "@type": "String" }` 更新されたテーブル/フィールド：sn

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
serviceOrderItem.service.id	販売済みサービスの一意の識別子。こ [sn_ind_tmt_orm_product_invento ID です。この値は、変更/切断指示に データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic	関連付けられたサービスの特性を説明 現在の *value* が *previousValue* と ます。 データタイプ：アレイ `"serviceCharacteristic:" [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.name	サービスに関連付けられた特性レコー [sn_prd_pm_characteristic] テーブ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オ 値。*serviceOrderItem.action* が 求は変更指示です。特性オプション値 と特性オプションの作成 を参照して データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.value	サービスに関連付けられた特性オプシ 情報については、 製品特性と特性オ さい。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification	必須。 サービスに関連付けられたサ 注: 変更指示 (変更*serviceOrd* は、*sn_ind_tmt_orm.allowS* ステムプロパティの値に基づいて • プロパティが true (デフォルト スが注文に示されているバージ サービス仕様を変更することは のバージョンにアップグレード 常に処理できます。 • プロパティが false に設定され 示されているバージョンと異な 注文が失敗します。 データタイプ: オブジェクト `"serviceSpecification:" { "id": "String", "name": "String", "@type": "String" }` 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm service_specification フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.id	必須です。 サービス仕様の initial_ve external_id。initial_version は、仕様 です。サービス仕様 [sn_prd_pm_se sys_id または external_id フィール データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.name	必須です。 サービス仕様の名前。サ [sn_prd_pm_service_specification] データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この ServiceSpecificationRefです。この情

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。この す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。この の情報は保存されません。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
201	成功。 特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは関連する顧客オーダー品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 次の注文アイテム特性は存在しません：仕様 <*specification.name*> を確認し、注文を承認する前に発注書明細の特性と特性オプションを修正してください。 • 注文アイテム特性：<*characteristic.name*> と特性値：<*characteristic.value*> は無効です。注文を承認する前に特性値を修正してください。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード：要求本文がありません - ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード:serviceOrderItem がありません :サービス注文明細品目オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード:serviceOrderItem ID がありません :ペイロードのサービス注文明細品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード:serviceOrderItem アクションがありません :ペイロードのサービス注文明細品目に *action* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード:serviceOrderItem serviceOffering がありません :ペイロードのサービス注文品目にサービスオファリングオブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード:serviceOffering ID がありません :ペイロード内のサービスオファリングオブジェクトのサービス注文明細品目に *id* パラメーターがありません。 • 無効なペイロード:サービスオファリングが存在しません :サービス注文品目のサービスオファリングが有効ではありません。 • 無効なペイロード:serviceOrderItem サービスがありません :サービス注文品目のサービスオブジェクトまたは JSON がペイロードにありません。 • 無効なペイロード:サービス serviceSpecification がありません :サービス注文品目のサービス仕様オブジェクトまたは JSON がペイロードにありません。 • 無効なペイロード:serviceSpecification id がありません :サービス仕様オブジェクトのサービス注文明細品目の *id* パラメーターがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:サービス仕様が存在しません :サービス注文品目のサービス仕様が無効です。 • 無効なペイロード:サービスインベントリが存在しません :変更指示 (アクション = 変更) で、アイテムの数量が在庫数量を超えています。 • 無効なペイロード:サービスインベントリ ID がありません :変更指示で、ペイロードに *service.id* がありません。 • 無効なペイロード:販売済みサービスが非アクティブ :変更指示では、ペイロードで指定されたサービスが非アクティブです。 • 無効なペイロード：relatedParty がありません - 関係者オブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントまたはコンシューマーがありません :関係者の顧客またはコンシューマーオブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントが存在しません :指定された関係者顧客がインスタンスに存在しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません :指定された関係者コンシューマーがインスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：注文の作成に失敗しました - 要求されたオーダーを作成できません。 • 注文通貨への実行中の変更はサポートされていません - オーダーが作成された後は *orderCurrency* パラメーターを更新できません。 • この注文は、顧客注文テーブルにまだ作成されていません。詳細については、受信キューにチェックインしてください。 – 指定された注文 ID が顧客注文テーブルにありません。 • 注文のフルフィルメントタイプが「配送」ではないため、パッチ要求を行うことができません。 – 配送以外の履行タイプの注文に対してパッチ要求が行われました。
404	見つかりません。要求アイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する必要がある日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である必要があります。 データタイプ：文字列
externalId	外部サービスオーダーの一意の注文番号。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
id	サービスオーダーの sys_id。 データタイプ：文字列

note	注文時に顧客が作成した追加のメモのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"note": [`
	`{`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "text": "String" }]</pre>
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/メント。 データタイプ：文字列
orderDate	注文の日付とタイムスタンプ。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

relatedParty	注文の連絡先のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"relatedParty": [
	 {
	  "id": "String",
	  "name": "String",
	  "@referredType": "String",
	  "@type": "String"
	 }
	]</pre>

relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客、またはコンシューマー連絡先の Sys_id または external_id。 アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブにあります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • Customer • CustomerContact • コンシューマー データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情は保存されません。 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem	サービス注文の品目とそれに関連するアクションのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"serviceOrderItem:" [
	{
	"action": "String",
	"actionReason": "String",
	"committedDueDate": "String",
	"externalProductInventory": [Array],
	"id": "String",
	"orderRelationship": [Array],
	"place": {Object},
	"quantity": "Number",
	"relatedParty": {Object},
	"service": {Object},
	"@type": "String",
	"version": "String"
	}
	]

serviceOrderItem.action	サービスオーダーアイテムで実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_ite テーブルの [アクション辞書エントリー] フィールドの [選択リスト] タで定義されます。 可能な値： • add • change • delete 詳細については、「顧客およびサービス注文のアクションタイプ」を参してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.actionReason	注文品目を追加する理由。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_line_item テーブルのaction_reasonフィールド
serviceOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行する必要がある日時。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベントリにマッピングする外部 ID のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": "String" } ]` 注: 以前は、既に存在する外部プロダクトインベントリ ID を使用して PATCH オーダーを作成すると、操作が中断されエラーが返されていました。Xanaduリリースでは、既存の外部プロダクトインベントリ ID が指定され、エラーがスローされない場合、このパラメーターは単に無視されます。
serviceOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされた外部 ID。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"orderRelationship:" [
	{
	"id": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]

serviceOrderItem.orderRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィードにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に使用されます。Requires は水平関係に使用されます (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.place	サービスをインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"place:" {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}

serviceOrderItem.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に Place です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.quantity	注文された品目の数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
serviceOrderItem.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：アレイ `"relatedParty:" { "email": "String", "firstName": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service	顧客が購入したサービスのインスタンスの詳細の説明。 データタイプ：オブジェクト `"service:" { "id": "String", "serviceCharacteristic": [Array], "serviceRelationship": [Array], "serviceSpecification": {Object}, "@type": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.service.id	販売済みサービスの一意の識別子。この値は、製品在庫 [sn_ind_tmt_orm_product_invento テーブルの sys_id または外部 ID です。この値は、変更/切断オーダーに対してのみ返されます。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic	関連付けられたサービスの特性を説明するリスト。 現在の *value* が *previousValue* と異なるサービス特性のみが返されます。 データタイプ：アレイ `"serviceCharacteristic:" [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.name	サービスに関連付けられた特性レコードの名前。特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*serviceOrderItem.action* パラメーターが `add` 以外の場合、要求は変更指示です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.value	サービスに関連付けられた特性オプション値。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification	サービスに関連付けられたサービス仕様の説明。 データタイプ：オブジェクト `"serviceSpecification:" { "id": "String", "name": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの sys_id または external_ フィールドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕様の名前。サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ServiceSpecificationRef です。この情報は保存されません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ServiceOrderItem です。こ情報は保存されません。 データタイプ：文字列
state	サービスオーダーのステータス。詳しくは、「」を参照してください。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、サービス注文を更新する方法を示します。

```
curl -X PATCH
 'https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/a831e56e77602110c8b
3a4d54b5a9954' \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d '{
  "externalId": "BSS748",
  "priority": "1",
  "description": "Managed Security",
  "category": "TMF resource illustration",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
  "note": [
    {
      "id": "1",
      "author": "Jean Pontus",
      "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration"
    },
    {
      "id": "2",
      "author": "Jean Pontus1",
      "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
      "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "100",
      "action": "add",
      "actionReason":"adding service package OLI",
      "quantity": 1,
      "@type": "ServiceOrderItem",
      "service": {
        "serviceState": "active",
        "@type": "CFS",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "serviceCharacteristic": [
     {
      "name": "CPE Type",
      "valueType": "Choice",
      "value": "Virtual"
     },
     {
      "name": "Administration Support",
      "valueType": "string",
      "value": "Basic( Customer Managed)"
     },
     {
      "name": "Firewall coverage",
      "valueType": "string",
      "value": "Standard(Up to 20 sites)"
     },
     {
      "name": "Firewall Security",
      "valueType": "string",
      "value": "Basic"
     }
    ],
    "serviceSpecification": {
     "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
     "name": "Managed Firewall Service",
     "internalVersion": "1",
     "@type": "Managed Firewall Service"
    },
    "serviceRelationship": [
     {
      "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
      "relationshipType": "Requires"
     }
    ]
   },
   "place": {
    "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
    "@type": "Place"
   }
  }
],
"relatedParty":[
    {
       "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
       "name": "Sally Thomas",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
       "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
       "name": "Funco Intl",
       "@type": "RelatedParty",
       "@referredType": "Customer"
    },
    {
       "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
       "name": "Funco External",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ]
}'
```

応答本文。

```
{
 "externalId": "BSS748",
 "priority": "1",
 "description": "Managed Security",
 "category": "TMF resource illustration",
 "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
 "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
 "@type": "ServiceOrder",
 "note": [
  {
   "id": "1",
   "author": "Jean Pontus",
   "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
   "text": "This is a TMF product order illustration"
  },
  {
   "id": "2",
   "author": "Jean Pontus1",
   "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
   "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
  }
 ],
 "serviceOrderItem": [
  {
   "id": "100",
   "action": "add",
   v"actionReason": "adding service package OLI",
   "quantity": 1,
   "@type": "ServiceOrderItem",
   "service": {
    "serviceState": "active",
    "@type": "CFS",
    "serviceCharacteristic": [
     {
      "name": "CPE Type",
      "valueType": "Choice",
      "value": "Virtual"
     },
     {
      "name": "Administration Support",
      "valueType": "string",
      "value": "Basic(Customer Managed)"
     },
     {
      "name": "Firewall coverage",
      "valueType": "string",
      "value": "Standard(Up to 20 sites)"
     },
     {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "name": "Firewall Security",
          "valueType": "string",
          "value": "Basic"
        }
      ],
      "serviceSpecification": {
        "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
        "name": "Managed Firewall Service",
        "internalVersion": "1",
        "@type": "Managed Firewall Service",
        "sys_id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
        "version": "",
        "status": "published",
        "internalId": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8"
      },
      "serviceRelationship": [
        {
          "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
          "relationshipType": "Requires"
        }
      ]
    },
    "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "@type": "Place"
    }
  }
 ],
 "relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
         "name": "Funco External",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Consumer"
      }
  ],
 "orderType": "add",
 "state": "revision_received",
 "href": "/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/a831e56e77602110c8b3a4d54b5a9954"
}
```


サービスオーダーオープン **API - POST /sn_tmf_api/order/serviceOrder/cancelserviceorder**

指定されたサービス注文をキャンセルします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: このエンドポイントは、ポイント・オブ・ノー・リターンに達した注文には使用できません。フルフィルメントの進行中に注文明細品目をキャンセルすることはできません。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/cancelserviceorder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
cancellationReason	キャンセルの理由。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

サービス注文	サービス注文に関するデータ。
	データタイプ: オブジェクト
	`"serviceOrder": {`
	`"id": "String",`
	`"href": "String",`
	`"@referredType": "String"`
	`}`

serviceOrder.id	必須。キャンセルする顧客注文の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
serviceOrder.href	キャンセルする顧客注文の URL。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
serviceOrder.@referredType	このパラメーターの値は `ServiceOrder` である必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：空白の文字列
requestedCancellationDate	注文をキャンセルする日付。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
@type	このパラメーターの値は CancelServiceOrder である必要があります。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません：<フィールド名>。 • 無効な注文 ID。 • 無効な注文 ID: この注文は顧客注文テーブルにまだ作成されていません。まだ作成されていない注文のキャンセル要求が行われました。順序は受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにあり、スケジューラーがレコードを取得するのを待機しています。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
cancellationReason	キャンセルの理由。 データタイプ：文字列
id	キャンセルされた注文の sys_id。 データタイプ：文字列

サービス注文	サービス注文に関するデータ。
	データタイプ: オブジェクト
	`"serviceOrder": {`
	`"id": "String",`
	`"@referredType": "String"`
	`}`

serviceOrder.id	キャンセルされた注文の sys_id。 データタイプ：文字列
serviceOrder.@referredType	このパラメーターの値は `ServiceOrder` です。 データタイプ：文字列
requestedCancellationDate	注文をキャンセルする日付。 データタイプ：文字列
state	キャンセルのステータス。キャンセル要求が正常に処理された場合 (ステータスコード 201)、このパラメーターの値は done になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
@type	このパラメーターの値は CancelServiceOrder です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例では、顧客注文をキャンセルします。

```
curl -X POST "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/cancelserviceorder" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
  "cancellationReason": "Duplicate order",
  "requestedCancellationDate": "2023-01-24T11:56:21.931Z",
  "serviceOrder": {
    "id": "5f4f5e5377a311101fa5a4d54b5a99fd",
    "@referredType": "ServiceOrder"
  },
  "@type": "CancelServiceOrder"
}
```

```
{
  "id": "5f4f5e5377a311101fa5a4d54b5a99fd",
  "cancellationReason": "Duplicate order",
  "requestedCancellationDate": "2023-01-24T11:56:21.931Z",
  "@type": "CancelServiceOrder",
  "serviceOrder": {
    "id": "5f4f5e5377a311101fa5a4d54b5a99fd",
    "@referredType": "ServiceOrder"
  },
  "state": "done"
}
```

自動翻訳

サービスオーダーオープン API – POST /sn_tmf_api/order/serviceOrder

サービスオーダーまたは品目を作成、更新、または削除します。

追加アクションが受信され承認されると、次のテーブルに新規レコードが作成されます。

- 注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー特性値 [sn_ind_tmt_orm_order_characteristic_value]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
- オーダー品目に関する連絡先 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item_contact]
- 注文明細行関連品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_related_items]

URL 形式

/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
モード	非同期注文処理を有効にします。つまり、オーダーが受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルに追加されて作成されます。含まれていない場合、注文は同期的に処理されます。 有効な値:async データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する必 この値は、各注文明細品目の *commi* ります。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。
externalId	外部サービスオーダーの一意の注文番 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
注意	注文時に顧客が作成した追加のメモの データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note": [ { "text": "String" } ]` 保存場所: sn_ind_tmt_orm_order

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/ データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ デフォルト：空白の文字列
orderDate	注文の日付とタイムスタンプ。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。各連絡先はア には、顧客アカウントまたはコンシュ テムが少なくとも 1 つリストされて データタイプ：アレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	必須。注文に関連付けられたアカウン シューマーのSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_acc 先 [customer_contact] テーブル、ま [csm_consumer] 更新されたテーブル：sn_ind_tmt_o
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュー データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • Customer • CustomerContact • コンシューマー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー この値は常に RelatedParty です。こ データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_orderテ フィールド。 デフォルト：空白の文字列
serviceOrderItem	必須。サービス注文の品目とそれに関 データタイプ：オブジェクトのアレイ 更新されたテーブル/フィールド：sn
serviceOrderItem.action	必須です。 サービスオーダーアイテム クションは、sn_ind_tmt_orm_orde ン辞書エントリー] フィールドの [選 可能な値：

```
"serviceOrderItem:" [
 {
  "action": "String",
  "actionReason": "String",
  "committedDueDate": "String",
  "externalProductInventory": [Arr
  "id": "String",
  "orderRelationship": [Array],
  "place": {Object},
  "quantity": "Number",
  "relatedParty": {Object},
  "service": {Object},
  "@type": "String",
  "version": "String"
 }
]
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• add • change • delete • no-change • 再開 • 停止する 詳細については、「顧客およびサービ 参照してください。 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn action デフォルト:add
ServiceOrderItem.actionReason	オプション。品目の理由の説明。 データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド:注文 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
serviceOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行す データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm committed_due_date フィールド。

serviceOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベン
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"externalProductInventory": [`
	`{`
	`"externalProductInventoryId": "S`
	`}`
	`]`

serviceOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングするタ データタイプ：文字列 格納場所:sn_ind_tmt_orm_order_lin external_inventory_idフィールドとs テーブルのsn_prd_invt_external_id
serviceOrderItem.id	必須です。品目の一意の識別子。発注 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] sn_ind_tmt_orm_external_id フィー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn external_id
serviceOrderItem.orderRelationship	必須。注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"orderRelationship:" [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]` 更新されたテーブル/フィールド：sn
serviceOrderItem.orderRelationship.id	必須です。関連する品目の一意の識別 細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_ite sn_ind_tmt_orm_external_id フィー データタイプ：文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn parent_line_item または sn_ind_tm related_order_line_item
serviceOrderItem.orderRelationship.relationshipType	必須です。 2 つの品目間の関係のタ するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に 係に使用されます (品目には別の品目 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.place	サービスをインストールする場所のマ データタイプ: オブジェクト `"place:" { "id": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.place.id	必須です。 場所 [cmn_location] テー ドの sys_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	更新されたテーブル/フィールド：sn location デフォルト：空白の文字列
serviceOrderItem.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー データタイプ：文字列
serviceOrderItem.quantity	注文する品目の数を設定します。 このプロパティは、サービス注文を追 つまり、 *action* プロパティの値は データタイプ：数値 デフォルト:空の文字列 更新されたテーブル/フィールド：sn
serviceOrderItem.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：アレイ `"relatedParty:" { "email": "String", "firstName": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@referredType	必須です。 顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
serviceOrderItem.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オー この値は常に RelatedParty です。こ データタイプ：文字列

serviceOrderItem.service	必須です。顧客が購入したサービスの
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"service:" {`
	`"id": "String",`
	`"serviceCharacteristic": [Array],`
	`"serviceRelationship": [Array],`
	`"serviceSpecification": {Object},`
	`"@type": "String"`
	`}`
	
	更新されたテーブル/フィールド：sn

serviceOrderItem.service.id	販売済みサービスの一意の識別子。こ [sn_ind_tmt_orm_product_invento ID です。この値は、変更/切断指示に データタイプ：文字列

serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic	関連付けられたサービスの特性を説明
	
	現在の *value* が *previousValue* と
	ます。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"serviceCharacteristic:" [`
	`{`
	`"name": "String",`
	`"previousValue": "String",`
	`"value": "String",`
	`"valueType": "String"`
	`}`
	`]`

serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.name	サービスに関連付けられた特性レコー [sn_prd_pm_characteristic] テーブ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オ 値。*serviceOrderItem.action* / 求は変更指示です。特性オプション値 と特性オプションの作成 を参照し データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.value	サービスに関連付けられた特性オプシ 情報については、 製品特性と特性オ さい。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値： • Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceRelationship	サービスに関連する製品在庫のリスト データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_in データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_ ルのsys_idまたはsn_prd_invt_exter
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.relationshipType	サービスと製品在庫間の関係のタイプ 可能な値： Requires

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification	必須。 サービスに関連付けられたサ 注: 変更指示 (変更*serviceOr* は、*sn_ind_tmt_orm.allowS* ステムプロパティの値に基づいて • プロパティが true (デフォルト スが注文に示されているバージ サービス仕様を変更することは のバージョンにアップグレード 常に処理できます。 • プロパティが false に設定され 示されているバージョンと異な 注文が失敗します。 データタイプ: オブジェクト `"serviceSpecification:" { "id": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String", "@type": "String" }` 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm service_specification フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.id	必須です。 サービス仕様の initial_ve external_id。initial_version は、仕様 です。サービス仕様 [sn_prd_pm_se sys_id または external_id フィール データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.name	必須です。 サービス仕様の名前。サ [sn_prd_pm_service_specification] データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕様の external_version。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この ServiceSpecificationRefです。この情 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。この す。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。この の情報は保存されません。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
201	成功。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは関連する顧客オーダー品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します。 • 次の注文アイテム特性は存在しません：仕様 <*specification.name*> を確認し、注文を承認する前に発注書明細の特性と特性オプションを修正してください。 • 注文アイテム特性：<*characteristic.name*> と特性値：<*characteristic.value*> は無効です。注文を承認する前に特性値を修正してください。
202	受け入れ済み。非同期モードで注文の要求が成功しました。つまり、要求は *mode* パラメーターを 非同期 に設定して行われ、レコードは受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルで処理されるようにスケジュールされています。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません:指定された関係者コンシューマーがインスタンスに存在しません。 • 無効なペイロード：顧客アカウントが存在しません。 – ペイロードで指定された関係者顧客がシステムに存在しません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントまたはコンシューマーがありません:関係者の顧客またはコンシューマーオブジェクトがペイロードにありません。 • 無効なペイロード：注文の作成に失敗しました。- 要求された注文を作成できません。 • 無効なペイロード：製品在庫が存在しません。- 変更または削除指示 (つまり、action = change or delete) で、送信された販売済みサービスがシステムに存在しません。 • 無効なペイロード：製品在庫 ID がありません。 - 変更または削除指示で、販売済み製品 ID がペイロードにありません。 • 無効なペイロード：要求本文がありません。- ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード：serviceOrderItem アクションがありません。 – ペイロードにサービスオブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：serviceOrderItem ID がありません。 – サービス発注書明細に ID がありません。 • 無効なペイロード：serviceOrderItem がありません。- サービス発注書明細オブジェクトまたは JSON がありません。 • 無効なペイロード：serviceOrderItem サービスがありません。 – サービス発注書明細にサービスプロパティがありません。 • 無効なペイロード：サービス仕様が存在しません。- サービス発注書明細のサービス仕様が無効です。 • 無効なペイロード：serviceSpecification ID がありません。- サービス仕様オブジェクトのサービス発注書明細の *id* パラメーターがペイロードにありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
	• 無効なペイロード：serviceSpecification がありません。- サービス発注書明細のサービス仕様オブジェクトまたは JSON がペイロードにありません。 • 無効なペイロード：販売済み製品が非アクティブです - 変更または削除指示で、ペイロードで送信された販売済み製品がアクティブな状態ではありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
committedDueDate	注文に対してアクションを実行する必要がある日時。 この値は、各注文明細品目の *committedDueDate* 値以降である必要があります。 データタイプ：文字列
externalId	外部サービスオーダーの一意の注文番号。 データタイプ：文字列
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
id	サービスオーダーの sys_id。 データタイプ：文字列
note	注文時に顧客が作成した追加のメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "text": "String" } ]`
note.text	注文時に顧客が作成した追加のメモ/メント。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
orderDate	注文の日付とタイムスタンプ。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
orderId	作成するオーダーのSys_id。要求が正常に完了すると、処理するスケジュールで注文が受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルに追加されます。 注: この値は、注文が *mode* クエリパラメーターを使用して非同期で作成された場合にのみ発生します。 `{ "orderId": "b0fc877ac3ab5110856d73ce3640de0" }` データタイプ：文字列
relatedParty	注文の連絡先のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客、またはコンシューマー連絡先の Sys_id または external_id。 アカウント [customer_account]、連絡先 [customer_contact]、またはコンシューマー [csm_consumer] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedParty.@referredType	顧客のタイプ。 可能な値： • Customer • CustomerContact • コンシューマー データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情は保存されません。 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	顧客によって要求された配送日。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	顧客によって要求された注文開始日。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem	サービス注文の品目とそれに関連するアクションのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"serviceOrderItem:" [
	{
	"action": "String",
	"actionReason": "String",
	"committedDueDate": "String",
	"externalProductInventory": [Array],
	"id": "String",
	"orderRelationship": [Array],
	"place": {Object},
	"quantity": "Number",
	"relatedParty": {Object},
	"service": {Object},
	"@type": "String",
	"version": "String"
	}
	]

serviceOrderItem.action	サービスオーダーアイテムで実行するアクション。可能なアクションは、sn_ind_tmt_orm_order_line_ite テーブルの [アクション辞書エントリー] フィールドの [選択リスト] タで定義されます。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• add • change • delete • no-change • 再開 • 停止する 詳細については、「顧客およびサービス注文のアクションタイプ」を参照してください。 データタイプ：文字列
ServiceOrderItem.actionReason	品目を追加する理由の説明。 データタイプ：文字列 テーブル:注文明細品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
serviceOrderItem.committedDueDate	注文品目に対してアクションを実行する必要がある日時。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.externalProductInventory	注文に対して作成された製品インベントリにマッピングされた外部 ID のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"externalProductInventory": [ { "externalProductInventoryId": "String" } ]`
serviceOrderItem.externalProductInventory.externalProductInventoryId	製品インベントリにマッピングされた外部 ID。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.id	品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィールドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship	注文品目間の関係のリスト。 データタイプ：アレイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"orderRelationship:" [
	{
	"id": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]

serviceOrderItem.orderRelationship.id	関連する品目の一意の識別子。発注書明細 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの sn_ind_tmt_orm_external_id フィードにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.orderRelationship.relationshipType	2 つの品目間の関係のタイプ。この情報は、関係階層を識別するために使用されます。 可能な値： • HasChild • HasParent • 必要 HasChild と HasParent は親子関係に使用されます。Requires は水平関係に使用されます (品目には別の品目が必要です)。 データタイプ：文字列

serviceOrderItem.place	サービスをインストールする場所のマップ。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"place:" {
	"id": "String",
	"@type": "String"
	}

serviceOrderItem.place.id	場所 [cmn_location] テーブルの関連けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に Place です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.quantity	注文された品目の数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
serviceOrderItem.relatedParty	品目の連絡先のリスト。 データタイプ：アレイ `"relatedParty:" { "email": "String", "firstName": "String", "lastName": "String", "phone": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.relatedParty.email	連絡先のメールアドレス。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.firstName	担当者の名。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.lastName	担当者の姓。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.phone	担当者の勤務先電話番号。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@referredType	必須です。 顧客のタイプ。 可能な値：OrderLineItemContact データタイプ：文字列
serviceOrderItem.relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。オーダー品目に関する連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service	顧客が購入したサービスのインスタンスの詳細の説明。 データタイプ：オブジェクト `"service:" { "id": "String", "serviceCharacteristic": [Array], "serviceRelationship": [Array], "serviceSpecification": {Object}, "@type": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceOrderItem.service.id	販売済みサービスの一意の識別子。この値は、製品在庫 [sn_ind_tmt_orm_product_invento テーブルの sys_id または外部 ID です。この値は、変更/切断オーダーにしてのみ返されます。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic	関連付けられたサービスの特性を説明するリスト。 現在の *value* が *previousValue* と異なるサービス特性のみが返されます。 データタイプ：アレイ `"serviceCharacteristic:" [ { "name": "String", "previousValue": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.name	サービスに関連付けられた特性レコードの名前。特性 [sn_prd_pm_characteristic] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.previousValue	更新が変更指示の場合は、前の特性オプション値。*serviceOrderItem.action* パラメーターが `add` 以外の場合、要求は変更指示です。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.value	サービスに関連付けられた特性オプション値。特性オプション値の追加情報については、 製品特性と特性オプションの作成 を参照してください。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• Array.Date • Array.Datetime • Array.Decimal • Array.Integer • Array.Object • Array.Single Line Test • チェックボックス • 選択肢 • 日付、住所 • メール • 整数、日付/時刻 • オブジェクト • 1 行テキスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceRelationship	サービスに関連する製品在庫のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceRelationship": [ { "id": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.id	製品在庫の sys_id または sn_prd_invt_external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] テーブルのsys_idまたは sn_prd_invt_external_idフィールド。
serviceOrderItem.service.serviceRelationship.relationshipType	サービスと製品在庫間の関係のタイプ。 可能な値： Requires データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification	サービスに関連付けられたサービス仕様の説明。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"serviceSpecification:" { "id": "String", "internalId": "String", "internalVersion": "String", "name": "String", "version": "String", "@type": "String" }`
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕様の initial_version または external_id。initial_version は、仕様の最初のバージョンの sys_id です。サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの sys_id または external_ フィールドにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルの sys_id フィールド。
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕様のバージョン。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕様の名前。サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification] テーブルにあります。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕様の external_version。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス仕様 [sn_prd_pm_service_specification]
serviceOrderItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ServiceSpecificationRef です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceOrderItem.state	サービスオーダーアイテムのステータス。たとえば、new です。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
serviceOrderItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ServiceOrderItem です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
state	サービスオーダーのステータス。詳しくは、「」を参照してください。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。この値は常に ServiceOrder です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

Example: 非同期処理

この例では、 *mode* クエリパラメーターを使用して順序を非同期的に作成する方法を示します。オーダーは、作成するスケジュールで受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルに追加されます。

```
curl -X POST 'https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/serviceorder?mode=async' \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d '{
 "externalId": "BSS748",
 "priority": "1",
 "description": "Managed Security",
 "category": "TMF resource illustration",
 "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
 "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
 "@type": "ServiceOrder",
 "note": [
  {
   "id": "1",
   "author": "Jean Pontus",
   "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
   "text": "This is a TMF product order illustration"
  },
  {
   "id": "2",
   "author": "Jean Pontus1",
   "date": "2019-04-30T08:13:59.509Z",
   "text": "This is a TMF product order illustration no 2"
  }
 ],
 "serviceOrderItem": [
  {
   "id": "100",
   "action": "add",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "actionReason":"adding service package OLI",
    "quantity": 1,
    "@type": "ServiceOrderItem",
    "service": {
     "serviceState": "active",
     "@type": "CFS",
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "name": "CPE Type",
       "valueType": "string",
       "value": "Virtual"
      },
      {
       "name": "Administration Support",
       "valueType": "string",
       "value": "Basic( Customer Managed)"
      },
      {
       "name": "Firewall coverage",
       "valueType": "string",
       "value": "Standard(Up to 20 sites)"
      },
      {
       "name": "Firewall Security",
       "valueType": "string",
       "value": "Basic"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
      "name": "Managed Firewall Service",
      "internalVersion": "1",
      "@type": "Managed Firewall Service"
     },
     "serviceRelationship": [
      {
       "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
       "relationshipType": "Requires"
      }
     ]
    },
    "place": {
     "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
     "@type": "Place"
    }
   }
],
"relatedParty": [
     {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
     },
     {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ]
}'
```

応答本文。

```
{
  "orderId": "304e877ac3ab5110856d73ce3640dde5"
}
```

Example: 同期処理中 (デフォルト)

次の例は、 *`serviceOrderItem.action`* プロパティを `add` に設定してサービス注文を作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/serviceorder" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "externalId": "BSS748",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
  "note": [
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration"
    },
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "100",
      "action": "add",
      "actionReason":"adding service package OLI",
      "quantity": 1,
      "@type": "ServiceOrderItem",
      "service": {
        "@type": "CFS",
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Firewall Security",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Standard",
          },
          {
            "name": "Firewall coverage",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "value": "Premium (Up to 50 sites)"
          },
          {
            "name": "Administration Support",
            "value": "Basic (Customer Managed)"
          }
        ],
        "serviceRelationship": [
          {
            "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
            "relationshipType": "Requires"
          }
        ],
        "serviceSpecification": {
          "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
          "name": "Managed Firewall Service",
          "@type": "Managed Firewall Service"
        }
      },
      "relatedParty": [
        {
          "firstName": "Mike",
          "lastName": "Hudson",
          "email": "mike@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ],
      "place": {
        "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
        "@type": "Place"
      }
    }
  ],
  "relatedParty": [
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
  ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文：

```
{
  "externalId": "BSS748",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
  "note": [
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration"
    },
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "100",
      "action": "add",
      "actionReason":"adding service package OLI",
      "quantity": 1,
      "@type": "ServiceOrderItem",
      "service": {
        "@type": "CFS",
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Firewall Security",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Standard"
          },
          {
            "name": "Firewall coverage",
            "value": "Premium (Up to 50 sites)"
          },
          {
            "name": "Administration Support",
            "value": "Basic (Customer Managed)"
          }
        ],
        "serviceRelationship": [
          {
            "id": "326d13f45b5620102dff5e92dc81c785",
            "relationshipType": "Requires"
          }
        ],
        "serviceSpecification": {
          "id": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8",
          "name": "Managed Firewall Service",
          "@type": "Managed Firewall Service",
          "internalVersion": "2",
          "version": "v2",
          "internalId": "f99546ff07266010a7955b7e0ad300a8"
        }
      },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "relatedParty": [
        {
          "firstName": "Mike",
          "lastName": "Hudson",
          "email": "mike@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ],
      "place": {
        "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
        "@type": "Place"
      },
      "state": "new"
    }
  ],
  "relatedParty": [
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ],
  "id": "4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
  "href": "/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
  "orderDate": "2024-06-20T10:38:55.000Z",
  "state": "new"
}
```


Example: cURL 要求

次の例では、*`serviceOrderItem.action`* プロパティを change に設定してサービスオーダーを更新します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/serviceorder" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "externalId": "BSS748",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"note": [
  {
    "text": "This is a TMF service order illustration"
  },
  {
    "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
  }
],
"serviceOrderItem": [
  {
    "id": "100",
    "action": "change",
    "actionReason":"change service package OLI",
    "@type": "ServiceOrderItem",
    "service": {
      "@type": "CFS",
      "serviceCharacteristic": [
        {
          "name": "Firewall Security",
          "valueType": "Choice",
          "value": "Premium",
          "previousValue": "Standard"
        }
      ],
      "id": "4b5072aec3a83010abc8b5183c40dd42"
    },
    "relatedParty": [
      {
        "firstName": "Mike",
        "lastName": "Hudson",
        "email": "mike@example.com",
        "phone": "1234567890",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "OrderLineItemContact"
      }
    ],
    "place": {
      "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
      "@type": "Place"
    }
  }
],
"relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Funco Intl",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    },
    {
      "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "externalId": "BSS748",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
  "note": [
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration"
    },
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "100",
      "action": "change",
      "actionReason":"change service package OLI",
      "@type": "ServiceOrderItem",
      "service": {
        "@type": "CFS",
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Firewall Security",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Premium",
            "previousValue": "Standard"
          }
        ],
        "id": "4b5072aec3a83010abc8b5183c40dd42"
      },
      "relatedParty": [
        {
          "firstName": "Mike",
          "lastName": "Hudson",
          "email": "mike@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ],
      "place": {
        "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
        "@type": "Place"
      },
      "state": "new"
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ],
  "relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
         "name": "Funco External",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Consumer"
      }
   ],
  "id": "4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
  "href": "/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
  "orderDate": "2024-06-20T10:38:55.000Z",
  "state": "new"
}
```

Example: cURL 要求

次の例では、*serviceOrderItem.action* プロパティを delete に設定してサービスオーダー品目を削除します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_tmf_api/serviceorder" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "externalId": "BSS748",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
  "note": [
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration"
    },
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "100",
      "action": "delete",
      "actionReason":"delete service package OLI",
      "@type": "ServiceOrderItem",
      "service": {
        "@type": "CFS",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Firewall Security",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Premium",
            "previousValue": "Standard"
          }
        ],
        "id": "4b5072aec3a83010abc8b5183c40dd42"
      },
      "relatedParty": [
        {
          "firstName": "Mike",
          "lastName": "Hudson",
          "email": "mike@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ],
      "place": {
        "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
        "@type": "Place"
      }
    }
  ],
  "relatedParty": [
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
   ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "externalId": "BSS748",
  "requestedStartDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "requestedCompletionDate": "2018-01-15T09:37:40.508Z",
  "@type": "ServiceOrder",
  "note": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration"
    },
    {
      "text": "This is a TMF service order illustration no 2"
    }
  ],
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "100",
      "action": "delete",
      "actionReason":"delete service package OLI",
      "@type": "ServiceOrderItem",
      "service": {
        "@type": "CFS",
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Firewall Security",
            "valueType": "Choice",
            "value": "Premium",
            "previousValue": "Standard"
          }
        ],
        "id": "4b5072aec3a83010abc8b5183c40dd42"
      },
      "relatedParty": [
        {
          "firstName": "Mike",
          "lastName": "Hudson",
          "email": "mike@example.com",
          "phone": "1234567890",
          "@type": "RelatedParty",
          "@referredType": "OrderLineItemContact"
        }
      ],
      "place": {
        "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
        "@type": "Place"
      },
      "state": "new"
    }
  ],
  "relatedParty": [
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "name": "Funco External",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Consumer"
        }
    ],
    "id": "4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
    "href": "/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/4f2af65ac3a030106e2473ce3640ddcf",
    "orderDate": "2024-06-20T10:38:55.000Z",
    "state": "new"
}
```


サービス注文オープン **API – POST /sn_tmf_api/order/serviceOrder/outboundresponse**

送信要求 [sn_tmt_core_outbound_request] テーブルの指定されたドメイン注文レコードの履行ステータスを更新します。

このメソッドを使用するには、指定されたドメイン注文レコードが送信要求テーブルに含まれている必要があります。また、要求本文で指定されたレコードまたは状況が既存の送信レコードに存在しない場合、メソッド検証ではエラーがスローされます。

注: このエンドポイントを使用してこのテーブルに新しいレコードを作成することはできません。

ドメイン注文の詳細については、「 注文管理データモデル 」を参照してください。

URL 形式

/api/sn_tmf_api/order/serviceOrder/outboundresponse

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
externalId	必須。フルフィルメントのために送信されたドメイン注文レコードの送信要求識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:送信要求 [sn_tmt_core_outbound_request] テーブルの request_idフィールド。
サービス注文アイテム	必須。外部フルフィルメントステータスを更新する必要があるドメイン注文のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"ServiceOrderItem": [ { "id": "String", "state": "String" } ]`
ServiceOrderItem.id	必須。外部フルフィルメントステータスを更新するドメイン注文レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ドメイン注文 [sn_ind_tmt_orm_domain_order]
ServiceOrderItem.state	必須。ドメイン注文の外部フルフィルメントステータス。 有効な値： • エラー • 達成 • 保留中 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード:externalId がありません:外部 ID (*externalId*) が渡されなかったことを示します。 • 無効なペイロード:serviceOrderItem のステータスがありません: 外部フルフィルメントステータス (*ServiceOrderItem.state*) が 1 つ以上のドメイン注文で渡されなかったことを示します。 • 外部 ID が無効です。正しい外部 ID を渡してください:渡された外部 ID (*externalId*) がシステムに存在しないことを示します。 • 無効なドメイン注文 ID。正しいドメイン注文 ID を渡してください:渡されたドメイン注文 ID (*ServiceOrderItem.id*) がシステムに存在しないことを示します。 • 渡されたドメイン注文 ID が外部 ID に関連付けられていません:外部 ID (*externalId*) がどのドメイン注文にも関連付けられていないことを示します。システムは、ペイロードで渡された外部 ID に関連付けられているドメイン注文のみを更新します。 • 無効なフルフィルメントステータス:正しいフルフィルメントステータスを指定してください:1 つ以上のドメイン注文で渡されたフルフィルメントステータス (*ServiceOrderItem.state*) が有効でないことを示します。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
externalId	フルフィルメントのために送信されたドメイン注文レコードの送信要求識別子。 データタイプ：文字列 テーブル:送信要求 [sn_tmt_core_outbound_request] テーブルの request_idフィールド。
href	リソースレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
orderDate	注文の日付とタイムスタンプ。 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS データタイプ：文字列 デフォルト：空白の文字列
サービス注文アイテム	外部フルフィルメントステータスを更新する必要があるドメイン注文のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"ServiceOrderItem": [ { "id": "String", "state": "String" } ]`
ServiceOrderItem.id	外部フルフィルメントステータスを更新するドメイン注文レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ドメイン注文 [sn_ind_tmt_orm_domain_order]
ServiceOrderItem.state	ドメイン注文の外部フルフィルメントステータス。 可能な値： • エラー • 達成 • 保留中 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/serviceorder/outboundresponse" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--data "{
  "externalId": "607017d243322110461f99612bb8f25c",
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "19913c3577b301108e191e599a5a9988",
      "state": "error"
    }
  ]
}"
--user 'username':'password'
```

応答：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "externalId": "607017d243322110461f99612bb8f25c",
  "serviceOrderItem": [
    {
      "id": "19913c3577b301108e191e599a5a9988",
      "state": "error"
    }
  ]
}
```

サービステスト管理オープン API

サービステスト管理 *Open* API は、サービステスト定義とサービステストを作成および取得するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、外部システムと ServiceNow AI Platform の間のサービス問題管理情報を管理します。*Service Test Management Open* API は、TM Forum Service Problem Management API REST 仕様のServiceNow実装です。この実装は https://www.tmforum.org/resources/specification/tmf653-service-test-management-api-user-guide-v4-1-0/ に基づいています。

この REST API は、電気通信環境内でサービステストを管理および実行するように設計されています。これにより、ユーザーはサービステストを定義、トリガー、および監視して、サービスが品質とパフォーマンスの基準を満たしていることを確認できます。API は、テスト定義の作成と更新、テストの実行、テスト結果の取得、テストスケジュールの管理など、テスト管理のための機能を提供します。

サービステスト管理 *Open* API には、カスタマーサービス問題管理 (com.sn_sprb_mgmt) プラグインと sn_sprb_mgmt.test_integrator ロールが必要です。この API は sn_sprb_mgmt 名前空間に属しています。サービス問題管理の詳細については、以下を参照してください。このアプリケーションの詳細については、 カスタマーサービス問題管理 を参照してください。

サービステスト管理オープン API は、次のテーブルのデータを作成または更新します。

- テスト実行 [sn_st_mgmt_test]
- サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition]
- テスト定義の特性 [sn_st_mgmt_test_definition_characteristic]
- テスト特性 [sn_st_mgmt_test_characteristic]
- 仕様とテスト定義の関係 [sn_st_mgmt_test_definition_m2m]
- テスト定義の関係 [sn_st_mgmt_test_definition_rel]
- テスト測定 [sn_st_mgmt_test_measure]
- 測定結果 [sn_st_mgmt_measure_consequence]
- テスト測定定義 [sn_st_mgmt_test_measure_definition]
- 適用された結果 [sn_st_mgmt_applied_consequence]
- しきい値ルール [sn_st_mgmt_threshold_rule]
- しきい値ルール違反 [sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]

サービステスト管理オープン API – GET /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest

すべてのサービステストのリストを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターを使用しない場合、すべてのフィールドが返されます。サービステスト [sn_st_mgmt_test] テーブルにあります。 有効なフィールド： • 特性 • 説明 • endDateTime • ID • モード • 関連サービス • startDateTime • state • テスト測定 • テスト仕様 • validFor データタイプ：文字列
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 最大値:100 デフォルト値：20
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。このパラメーターを使用して、結果を小さくて管理しやすいチャンクにページネーションします。最初のレコードのインデックスは 0 です。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
state	テストの現在のステータスでテスト定義をフィルタリングします。指定されたステータスのテスト定義のみが応答に返されます。 有効な値： • 確認済み • キャンセル • 完了 • 失敗 • 進行中 • 保留中 • 却下 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲を指定します。 たとえば、 `offset=2` および `limit=3` の場合、Content-Range ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。application/json のみをサポートします。
リンク	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	• next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
特性	関連付けられたサービステストの特性を説明するリスト。テスト定義の特性の詳細については、次を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String", "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
characteristic.id	特性のSys_idまたはexternal_id。そのレコードにexternal_idが存在する場合、応答はexternal_idを返し、それ以外の場合はsys_idを返します。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
characteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
characteristic.value	サービステストに関連付けられた特性オプション。特性は、顧客インスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
characteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
説明	サービステストの説明。 データタイプ：文字列
endDateTime	サービステストの終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
href	サービステストへのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
モード	サービステストが実行されているモード。 有効な値： • オンデマンド:サービステストを手動でトリガーします。 • PROACTIVE:サービステストを自動的にトリガーします。 データタイプ：文字列 デフォルト:ONDEMAND
名前	必須。サービステストの名前。 データタイプ：文字列
関連サービス	必須。サービステストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト `"relatedService": { "href": "String", "id": "String", "name": "String" }`
relatedService.id	製品インベントリのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] テーブルのsys_idまたはexternal_idフィールド。
relatedService.name	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
startDateTime	サービステストの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
state	サービステストのステータス。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 確認済み • キャンセル • 完了 • 失敗 • 進行中 • 保留中 • 却下 データタイプ：文字列
テスト測定	失われたパケットや接続ステータスなど、製品、サービス、またはリソーステストの特定の側面の測定値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"testMeasure": [ { "accuracy": "String", "captureDateTime": "String", "captureMethod": "String", "id": "String", "metricDescription": "String", "metricName": "String", "ruleViolation": [Array], "unitOfMeasure": "String", "value": {Object} } ]`
testMeasure.accuracy	関連するメトリクスに対してキャプチャされたテスト測定精度を表す浮動小数点数の 10 進数値。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.captureDateTime	メトリクスがキャプチャされた日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasure.id	テスト測定のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定テーブル [sn_st_mgmt_test_measure] テーブル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	のsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
testMeasure.Measure.captureMethod	メトリクスをキャプチャするために使用される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャプチャします。 • manual:メトリクスを手動でキャプチャします。 • none:メトリクスをキャプチャしません。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricName	テスト測定基準の名前。 データタイプ：文字列

testMeasure.ruleViolation	しきい値ルール定義内のルールと、そのルールに違反した場合の結果を定義するためのオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"ruleViolation"[
	{
	appliedConsequence: [Array],
	conformanceTargetUpper: Number,
	conformanceComparatorUpper: "String",
	description: "String",
	id: "String",
	name: "String",
	numberOfAllowedCrossing: Number,
	thresholdRuleSeverity: "String",
	tolerancePeriod: "String"
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.amount	結果を適用するまでの期間数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence	しきい値ルールを超えた場合に実行するアクション (所定のアクションまたは通知)。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"appliedConsequence": [ { "appliedAction": "String", "description": "String", "id": "String", "name": "String", "repeatAction": Boolean } ]`
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.appliedAction	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション。たとえば、警告の送信やレポートの生成などです。適用されるアクションは、インスタンスによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.description	適用された結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.id	適用された結果のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.name	適用された結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.repeatAction	2 回目の違反が発生したときに結果を繰り返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します。 • false:アクションを繰り返さない。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorExact	値が同一かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• true:値は同じです。 • false:値は同じではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorLower	値がしきい値を下回っているかどうかを確認するための演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorUpper	値がしきい値を超えているかどうかを確認するための演算子。 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* が true に設定されている場合は必須です。*conformanceComparatorExact*値が true に設定されている場合、その値は *conformanceTargetExact* で定義された値と一致します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための下限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.id	しきい値ルール違反のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール違反[sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]
testMeasure.ruleViolation.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内に許容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.ruleViolation.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod	交差の発生が有効になっても、すぐに結果やアクションがトリガーされない時間間隔を指定します。 データタイプ:オブジェクト `"tolerancePeriod": { "amount": Number, "units": "String" }`
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasure.unitOfMeasure	テスト測定の適合目標値の測定単位。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
testMeasure.value	テストメジャーの値。 データタイプ: オブジェクト `"value": { "id": "String", "name": "String", "valueType": "String", "value": "String }`
testMeasure.value.id	テスト測定値の ID。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テスト測定値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.value	テストメジャーの値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.valueType	数値、テキストなどのテスト測定値のタイプ。 データタイプ：文字列
テスト仕様	必須。このテストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト `"testSpecification": { "href": "String", "id": "String" }`
testSpecification.href	サービステスト定義へのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
testSpecification.id	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
validFor	サービステストが有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime ": "String", "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	サービステストの有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。

Example: cURL 要求

次の例では、インスタンス内の 2 つのサービステストに関する情報を取得します。

```
curl --location --request GET
 “https://instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest” \
--user 'username’: ‘password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/09d1f42e3be28210d140068aa4e45a
e2",
    "id": "09d1f42e3be28210d140068aa4e45ae2",
    "description": "Service test",
    "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
    "mode": "proactive",
    "name": "Speed Test TR0001002",
    "startDateTime": "2024-06-05 09:07:10",
    "validFor": {
      "startDateTime": "",
      "endDateTime": ""
    },
    "relatedService": {
      "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
      "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
    },
    "testSpecification": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/7d3854864316c6500e5
1203d5fb8f2d8",
    "id": "7d3854864316c6500e51203d5fb8f2d8"
   },
   "characteristic": [],
   "testMeasure": [
    {
     "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2e",
     "accuracy": "0.0001",
     "captureDateTime": "",
     "captureMethod": "automatic",
     "metricDescription": "",
     "metricName": "Flow speed",
     "unitOfMeasure": "A second",
     "value": "3000",
     "ruleViolation": [
      {
       "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2f",
       "description": "This speed is greater than the target",
       "name": "tooMuchTraffic",
       "numberOfAllowedCrossing": "0",
       "thresholdRuleSeverity": "high",
       "tolerancePeriod": "",
       "conformanceTargetLower": "2500",
       "conformanceComparatorLower": "greater than",
       "appliedConsequence": [
        {
         "id": "65d1382e3be28210d140068aa4e45a31",
         "appliedAction": "sendWarning",
         "description": "send a warning to the system",
         "name": "sendWarning",
         "repeatAction": "0"
        }
       ]
      }
     ]
    }
   ]
 },
 {
   "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/18682a2a3b2682107222bf9985e45a
55",
   "id": "18682a2a3b2682107222bf9985e45a55",
   "description": "Service test",
   "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
   "mode": "proactive",
   "name": "Speed Test TR0001012",
   "startDateTime": "2024-06-05 17:45:07",
   "validFor": {
    "startDateTime": "",
    "endDateTime": ""
   },
   "relatedService": {
    "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
    "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "testSpecification": {
   "href":
"/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/7d3854864316c6500e5
1203d5fb8f2d8",
    "id": "7d3854864316c6500e51203d5fb8f2d8"
  },
  "characteristic": [
   {
    "id": "5c682a2a3b2682107222bf9985e45a5a",
    "name": "url",
    "valueType": "single_line_text",
    "value": "http://abc.com"
   }
  ],
  "testMeasure": [
   {
    "id": "7c686a2a3b2682107222bf9985e45a4d",
    "accuracy": "0.0001",
    "captureDateTime": "",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "",
    "metricName": "Flow speed",
    "unitOfMeasure": "A second",
    "value": "3000",
    "ruleViolation": [
     {
      "id": "38686a2a3b2682107222bf9985e45a4e",
      "description": "This speed is greater than the target",
      "name": "tooMuchTraffic",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "high",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetLower": "2500",
      "conformanceComparatorLower": "greater than",
      "appliedConsequence": [
       {
        "id": "34686a2a3b2682107222bf9985e45a50",
        "appliedAction": "sendWarning",
        "description": "send a warning to the system",
        "name": "sendWarning",
        "repeatAction": "0"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
 }
]
```


サービステスト管理オープン **API – GET /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/{id}**

サービステストの指定された ID に基づいてサービステストエンティティを取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得するサービステストのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターを使用しない場合、すべてのフィールドが返されます。サービステスト [sn_st_mgmt_test] テーブルにあります。 有効なフィールド： • 特性 • 説明 • endDateTime • ID • モード • 関連サービス • startDateTime • state • テスト測定 • テスト仕様 • validFor データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。application/json のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
特性	関連付けられたサービステストの特性を説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String", "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
characteristic.id	特性のSys_idまたはexternal_id。そのレコードにexternal_idが存在する場合、応答はexternal_idを返し、それ以外の場合はsys_idを返します。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
characteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
characteristic.value	サービステストに関連付けられた特性オプション。特性は、顧客インスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
characteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
説明	サービステストの説明。 データタイプ：文字列
endDateTime	サービステストの終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
href	サービステストへのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]
モード	サービステストが実行されているモード。 有効な値： • オンデマンド:サービステストを手動でトリガーします。 • PROACTIVE:サービステストを自動的にトリガーします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト:ONDEMAND
名前	サービステストの名前。 データタイプ：文字列

関連サービス	このテストに関連付けられたテスト定義。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedService": {`
	` "href": "String",`
	` "id": "String",`
	` "name": "String"`
	`}`

relatedService.id	製品インベントリのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] テーブルの sys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
relatedService.name	プロダクトインベントリアイテムの名前。 データタイプ：文字列
startDateTime	サービステストの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
state	サービステストのステータス。 有効な値： • 確認済み • キャンセル • 完了 • 失敗 • 進行中 • 保留中 • 却下 データタイプ：文字列
テスト測定	失われたパケットや接続ステータスなど、製品、サービス、またはリソーステストの特定の側面の測定値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"testMeasureDefinition": [
	{
	"accuracy": "String",
	"captureDateTime": "String",
	"captureMethod": "String",
	"id": "String",
	"metricDescription": "String",
	"metricName": "String",
	"ruleViolation": [Array]
	"unitOfMeasure": "String",
	"value": {Object}
	}
	]</pre>

testMeasure.accuracy	関連するメトリクスに対してキャプチャされたテスト測定精度を表す浮動小数点数の 10 進数値。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.captureDateTime	メトリクスがキャプチャされた日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasure.captureMethod	メトリクスをキャプチャするために使用される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャプチャします。 • manual:メトリクスを手動でキャプチャします。 • none:メトリクスをキャプチャしません。 データタイプ：文字列
testMeasure.id	テスト測定のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 表: テスト測定 [sn_st_mgmt_test_measure]
testMeasure.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricName	テスト測定のメトリクスの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

testMeasure.ruleViolation	しきい値ルール定義のルールと、そのルールに違反した場合の結果を定義するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"RuleViolation": [
	{
	"appliedConsequence": [Array],
	"conformanceComparatorExact": Boolean,
	"conformanceComparatorLower": "String",
	"conformanceComparatorUpper": "String",
	"conformanceTargetExact": "String",
	"conformanceTargetLower": "String",
	"conformanceTargetUpper": "String",
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedCrossing": Number,
	"thresholdRuleSeverity": "String",
	"tolerancePeriod": {Object}
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション (所定のアクションまたは通知)。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"appliedConsequence": [
	{
	"appliedAction": "String",
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"repeatAction": Boolean
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.appliedAction	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション。たとえば、警告の送信やレポートの生成などです。適用されるアクションは、インスタンスによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.repeatAction	適用されたアクションを繰り返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します。 • false:アクションを繰り返さない。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.description	適用された結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.id	適用された結果のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.name	適用された結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorExact	値が *conformanceTargetExact* の値と同一かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値は同じです。 • false:値は同じではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを確認する演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどうかをチェックする演算子。 有効な値： • 次の値に等しい (=) • 未満 (<) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* が true に設定されている場合は必須です。*conformanceComparatorExact*値が true に設定されている場合、その値は *conformanceTargetExact* で定義された値と一致します。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための下限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.description	しきい値ルール違反の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.id	しきい値ルール違反のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール違反[sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]
testMeasure.ruleViolation.name	しきい値ルール違反の名前。 日付タイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内に許容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大:40
testMeasure.ruleViolation.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 低 • 中 データタイプ：文字列

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod	結果が開始される前に許可された交差が発生する期間または時間間隔。
	
	データタイプ:オブジェクト
	
	`"tolerancePeriod": {`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.amount	期間の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.unit	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasure.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパフォーマンスの計算に使用される測定可能な時間の値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value	テストのメトリクスの値。 データタイプ: オブジェクト `"value": { "id": "String", "name": "String", "valueType": "String", "value": "String" }`
testMeasure.value.id	テストのメトリクス値の ID。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テストのメトリクス値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.value	テストのメトリクスの値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.valueType	数値、テキストなどのテスト測定値のタイプ。 データタイプ：文字列
テスト仕様	このテストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト `"testSpecification": { "href": "String", "id": "String" }`
testSpecification.href	サービステスト定義へのハイパーリンク参照。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
testSpecification.id	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義[sn_st_mgmt_test_definition]
validFor	サービステストが有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	サービステストの終了日とタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの開始日とタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例では、指定された ID 44b7a8ea3b6a42107222bf9985e45a45 に関連付けられているサービステストエンティティの詳細を取得します。

```
curl --location --request GET
 “https://instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/44b7a8ea3b6a42107222bf9985e45a45 \
--user 'username’: ‘password'
```

応答本文。

```
{
  "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/44b7a8ea3b6a42107222bf9985e45a45",
  "id": "44b7a8ea3b6a42107222bf9985e45a45",
  "description": "Service test",
  "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
  "mode": "proactive",
  "name": "Speed Test TR0001001",
  "startDateTime": "2024-06-05 08:22:52",
  "validFor": {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "startDateTime": "",
    "endDateTime": ""
  },
  "relatedService": {
    "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
    "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
  },
  "testSpecification": {
    "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/7d3854864316c6500e5
1203d5fb8f2d8",
    "id": "7d3854864316c6500e51203d5fb8f2d8"
  },
  "characteristic": [
       {
       "id": "5c682a2a3b2682107222bf9985e45a5a",
       "name": "url",
       "valueType": "single_line_text",
       "value": "test"
        }
],
  "testMeasure": [
    {
      "id": "62ade42a3ba28210d140068aa4e45a71",
      "accuracy": "0.0001",
      "captureDateTime": "",
      "captureMethod": "automatic",
      "metricDescription": "",
      "metricName": "Downstream Speed",
      "unitOfMeasure": "",
      "value": "16",
      "ruleViolation": [
        {
          "id": "b9bee4ae3ba28210d140068aa4e45a3a",
          "description": "This speed is less than the target upper",
          "name": "tooMuchTraffic",
          "numberOfAllowedCrossing": "0",
          "thresholdRuleSeverity": "high",
          "tolerancePeriod": "",
          "conformanceTargetUpper": "75",
          "conformanceComparatorUpper": "less than",
          "appliedConsequence": [
            {
              "id": "489074aa3be28210d140068aa4e45a42",
              "appliedAction": "generateReport",
              "description": "",
              "name": "generateReport",
              "repeatAction": "0"
            },
            {
              "id": "785f2ce23be28210d140068aa4e45a75",
              "appliedAction": "sendWarning",
              "description": "",
              "name": "sendWarning",
              "repeatAction": "0"
            }
          ]
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
   ]
  }
 ]
}
```

サービステスト管理オープン **API - GET /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification**

すべてのサービステスト定義のリストを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: GET /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターを使用しない場合、すべてのフィールドが返されます。サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition] テーブルにあります。 有効な値： • 説明 • ID • 名前 • relatedServiceSpecification • serviceTestSpecRelationship • specCharacteristic • テスト測定定義 • validFor データタイプ：文字列
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 データタイプ：数値 最大値:100 デフォルト値：20

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。このパラメーターを使用して、結果を小さくて管理しやすいチャンクにページネーションします。最初のレコードのインデックスは 0 です。 データタイプ：数値 デフォルト：0
state	テストの現在のステータスでテスト定義をフィルタリングします。指定されたステータスのテスト定義のみが応答に返されます。 有効な値： • アーカイブ済み • draft • 公開済み • 引退 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲を指定します。たとえば、 offset=2 および limit=3 の場合、Content-Range ヘッダーの値は items 3-5 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。application/json のみをサポートします。
リンク	クエリ結果間を移動するための次のリンクが含まれています。 • 1 • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
説明	サービステスト定義の説明。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまた データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn
名前	必須。サービステスト定義の名前。 データタイプ：文字列
relatedServiceSpecification	必須。テスト定義のサービス仕様。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのア `"relatedServiceSpecification": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
relatedServiceSpecification.id	サービス仕様のSys_idまたはexte データタイプ：文字列 テーブル:仕様 [sn_prd_pm_speci はexternal_idフィールド。
relatedServiceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship	関連サービステスト定義。 データタイプ：オブジェクトのア `"serviceTestSpecRelationship": { "id": "String", "name": "String", "relationshipType": "String" } ]`
serviceTestSpecRelationship.id	関連サービステスト定義のSys_id データタイプ：文字列 テーブル:テスト定義 [sn_st_mgm
serviceTestSpecRelationship.name	関連するテスト定義の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 指定できる値: • 依存関係 • 独占 • 代入 データタイプ：文字列
specCharacteristic	テスト定義の特性。 データタイプ：オブジェクトのア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"specCharacteristic": [
	{
	"characteristicValueSpecificat
	"description": "String",
	"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値。
	データタイプ：オブジェクトのア
	"characteristicValueSpecificatio
	{
	"value": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列

specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

テスト測定定義	このサービステスト定義のテスト
	ストのテスト測定定義を定義する
	
	データタイプ: オブジェクトのアレ
	
	"testMeasureDefinition": [
	{
	"captureFrequency": "String",
	"captureMethod": "String",
	"capturePeriod": {Object},
	"id": "String",
	"metricDescription": "String",
	"metricName": "String",
	"name": "String",
	"unitOfMeasure": "String",
	"thresholdRule": [Array],
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

testMeasureDefinition.captureFrequency	メトリクスをキャプチャする頻度。 有効な値： • 日次 • 月次 • なし • 1 回 • 週次 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.captureMethod	メトリクスをキャプチャするため 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 自動:メトリクスを自動的にキャ • manual:メトリクスを手動でキャ • none:メトリクスをキャプチャし データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.capturePeriod	メトリクスキャプチャの期間または
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"capturePeriod": {`
	`  "amount": Number,`
	`  "units": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.capturePeriod.amount	キャプチャ期間の数。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.capturePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.id	テスト測定定義のSys_idまたはex データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定定義テーブル
testMeasureDefinition.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.metricName	テスト測定内のメトリクスのユー データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.name	テスト測定定義の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule	テスト測定定義でしきい値を超え する前に達成する条件を定義する 義のしきい値ルールの定義 」を データタイプ：オブジェクトのア

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	{
	"thresholdRule": {
	"consequence": [Array],
	"conformanceComparatorExa
	"conformanceComparatorLow
	"conformanceComparatorUpp
	"conformanceTargetExact": "
	"conformanceTargetLower": "
	"conformanceTargetUpper": "
	"consequence": [Array],
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedCrossing":
	"thresholdRuleSeverity": "Stri
	"tolerancePeriod": {Object}
	}
	}

testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorExact	値が *testMeasureDefinition.thre* 設定された値と等しいかどうかを *testMeasureDefinition.thre* が必要です。 有効な値： • true:値は *conformanceTarge* • false:値は *conformanceTarge* データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどう 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* す。*conformanceComparatorE* の値は *conformanceTargetExa* データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence	しきい値ルールを超えた場合に実行
	通知)。詳細については、「しきい
	ください。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレ
	
	"consequence": [
	{
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"prescribeAction": "String",
	"repeatAction": Boolean,
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}
	]

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.description	結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.id	測定結果のSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.name	結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.prescribeAction	しきい値違反に対して実行するユー ンスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.repeatAction	適用された結果を繰り返すかどうか 有効な値： • true:アクションを繰り返します • false:アクションを繰り返さない

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor	結果が有効である日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"startDateTime": "String",`
	`"endDateTime ": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.endDateTime	結果の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.startDateTime	結果の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.id	しきい値ルールのSys_idまたはex データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール [sn_st_ フィールドまたはexternal_idフィ
testMeasureDefinition.thresholdRule.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasureDefinition.thresholdRule.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度レベル。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasureDefinition.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパ な時間の値。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.validFor	テスト測定定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：文字列
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.validFor.endDateTime	テスト測定定義の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.validFor.startDateTime	テスト測定定義の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

validFor	テスト定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

validFor.endDateTime	テスト定義のステータスが廃止さ データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
validFor.startDateTime	テスト定義のステータスが公開さ データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

Example: cURL 要求

この例では、インスタンス内のすべてのテストサービステスト定義に関する詳細を取得します。この場合、2 つの定義が返されます。

```
curl --location --request GET
“https://instance.servicenow.com//
api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification” \
--user 'username’: ‘password'
```

応答本文。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
[
 {
  "description": "Operation, Administration and Maintenance",
  "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
  "name": "OAM Test",
  "validFor": {
   "startDateTime": "",
   "endDateTime": ""
  },
  "testMeasureDefinition": [
   {
    "id": "77b9b964432a02104fefe4511fb8f26e",
    "captureFrequency": "once",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "This is the Rx signal level",
    "metricName": "Rx Optical Signal Level",
    "name": "Rx Optical Signal Level",
    "unitOfMeasure": "a minute",
    "valueType": "",
    "capturePeriod": "",
    "validFor": {
     "startDateTime": "",
     "endDateTime": ""
    },
    "thresholdRule": [
     {
      "id": "d3e97d64432a02104fefe4511fb8f281",
      "description": "",
      "name": "gponOntAniOpInfoRxOpticalSignalLevel",
      "numberOfAllowedCrossing": "",
      "thresholdRuleSeverity": "",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetUpper": "0",
      "conformanceComparatorUpper": "less than",
      "conformanceTargetLower": "-50",
      "conformanceComparatorLower": "greater than",
      "consequence": []
     }
    ]
   },
   {
    "id": "878afd64432a02104fefe4511fb8f28d",
    "captureFrequency": "once",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "This is the Tx signal level",
    "metricName": "TX Optical Signal Level",
    "name": "TX Optical Signal Level",
    "unitOfMeasure": "a minute",
    "valueType": "",
    "capturePeriod": "",
    "validFor": {
     "startDateTime": "",
     "endDateTime": ""
    },
    "thresholdRule": [
     {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "b3dab5a4432a02104fefe4511fb8f2d3",
        "description": "",
        "name": "gponOntAniOpInfoTxOpticalSignalLevel",
        "numberOfAllowedCrossing": "",
        "thresholdRuleSeverity": "",
        "tolerancePeriod": "",
        "conformanceTargetUpper": "65",
        "conformanceComparatorUpper": "less than",
        "conformanceTargetLower": "-65",
        "conformanceComparatorLower": "greater than",
        "consequence": []
       }
     ]
    }
  ],
  "specCharacteristic": [
    {
     "name": "AccessRequired",
     "description": "AccessRequired",
     "valueType": "yes_no",
     "validFor": {
      "startDatetime": "2024-05-30 09:09:57"
     },
     "characteristicValueSpecification": [
      {
       "value": "Yes",
       "validFor": {
        "startDateTime": "",
        "endDateTime": ""
       }
      },
      {
       "value": "No",
       "validFor": {
        "startDateTime": "",
        "endDateTime": ""
       }
      }
     ]
    }
  ],
  "serviceTestSpecRelationship": [],
  "relatedServiceSpecification": [
    {
     "id": "f559b564432a02104fefe4511fb8f2e0",
     "name": "OAM"
    }
  ]
 },
 {
  "description": "Upstream and Downstream speed ",
  "id": "89d2b920432a02104fefe4511fb8f22e",
  "name": "Speed Test",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2024-05-31",
   "endDateTime": "2024-06-27"
  },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"testMeasureDefinition": [
 {
  "id": "1a04f560432a02104fefe4511fb8f2ad",
  "captureFrequency": "once",
  "captureMethod": "automatic",
  "metricDescription": "This is the downstream speed in a service",
  "metricName": "Downstream Speed",
  "name": "Downstream Speed",
  "unitOfMeasure": "a second",
  "valueType": "",
  "capturePeriod": "30 Minutes",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2024-05-30 08:49:26",
   "endDateTime": "2024-05-31 08:49:29"
  },
  "thresholdRule": [
   {
    "id": "a754f960432a02104fefe4511fb8f2d0",
    "description": "This speed is greater than the target upper",
    "name": "InternetSpeedValue",
    "numberOfAllowedCrossing": "0",
    "thresholdRuleSeverity": "high",
    "tolerancePeriod": "15 Minutes",
    "conformanceTargetLower": "75",
    "conformanceComparatorLower": "greater than",
    "consequence": [
     {
      "id": "15a4bd60432a02104fefe4511fb8f2b8",
      "prescribeAction": "null",
      "description": "generate a waring report",
      "name": "degradedQualityOfService",
      "repeatAction": "0",
      "validFor": {
       "startDateTime": "2024-05-30 08:51:29",
       "endDateTime": "2024-08-06 08:51:31"
      }
     },
     {
      "id": "e6847d60432a02104fefe4511fb8f2c3",
      "prescribeAction": "null",
      "description": "send a warning to the system",
      "name": "packetdrop",
      "repeatAction": "0",
      "validFor": {
       "startDateTime": "2024-05-30 08:50:53",
       "endDateTime": "2024-08-06 08:50:55"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "id": "cb55b5a0432a02104fefe4511fb8f201",
    "description": "",
    "name": "InternetSpeedValue",
    "numberOfAllowedCrossing": "0",
    "thresholdRuleSeverity": "medium",
    "tolerancePeriod": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "conformanceTargetUpper": "120",
        "conformanceComparatorUpper": "less than",
        "consequence": []
       }
      ]
    },
    {
      "id": "8f987524432a02104fefe4511fb8f2f0",
      "captureFrequency": "once",
      "captureMethod": "automatic",
      "metricDescription": "This is the upstream speed in the service",
      "metricName": "Upstream Speed",
      "name": "Upstream Speed",
      "unitOfMeasure": "a second",
      "valueType": "",
      "capturePeriod": "",
      "validFor": {
       "startDateTime": "",
       "endDateTime": ""
      },
      "thresholdRule": []
    }
  ],
  "specCharacteristic": [
    {
      "name": "restart",
      "description": "restart",
      "valueType": "yes_no",
      "validFor": {
       "startDatetime": "2024-05-30 08:45:49"
      },
      "characteristicValueSpecification": [
       {
        "value": "No",
        "validFor": {
         "startDateTime": "",
         "endDateTime": ""
        }
       },
       {
        "value": "Yes",
        "validFor": {
         "startDateTime": "",
         "endDateTime": ""
        }
       }
      ]
    }
  ],
  "serviceTestSpecRelationship": [
    {
      "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
      "name": "OAM Test",
      "relationshipType": ""
    }
  ],
  "relatedServiceSpecification": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "id": "aeddcd1fb7d69910ff00f203ae11a990",
      "name": "Home Internet"
    }
  ]
 }
]
```

サービステスト管理オープン **API - GET /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/{id}**

サービステスト定義エンティティを取得します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得するサービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition]

クエリパラメーター

名前	説明
フィールド	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターを使用しない場合、すべてのフィールドが返されます。サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition] テーブルにあります。 有効な値： • 説明 • ID • 名前 • relatedServiceSpecification • serviceTestSpecRelationship • specCharacteristic • テスト測定定義 • validFor データタイプ：文字列
state	テストの現在のステータスでテスト定義をフィルタリングします。指定されたステータスのテスト定義のみが応答に返されます。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• アーカイブ済み • draft • 公開済み • 引退 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
説明	サービステスト定義の説明。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまた データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_
名前	必須。サービステスト定義の名前。 データタイプ：文字列
relatedServiceSpecification	必須。テスト定義のサービス仕様。 データタイプ：オブジェクトのア `"relatedServiceSpecification": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
relatedServiceSpecification.id	サービス仕様のSys_idまたはexte データタイプ：文字列 テーブル:仕様 [sn_prd_pm_speci はexternal_idフィールド。
relatedServiceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship	関連サービステスト定義。 データタイプ：オブジェクトのア `"serviceTestSpecRelationship": { "id": "String", "name": "String", "relationshipType": "String"`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
serviceTestSpecRelationship.id	関連サービステスト定義のSys_id データタイプ：文字列 テーブル:テスト定義 [sn_st_mgm
serviceTestSpecRelationship.name	関連するテスト定義の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 指定できる値: • 依存関係 • 独占 • 代入 データタイプ：文字列

specCharacteristic	テスト定義の特性。
	データタイプ：オブジェクトのア
	"specCharacteristic": [
	{
	"characteristicValueSpecificat
	"description": "String",
	"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値。
	データタイプ：オブジェクトのア
	"characteristicValueSpecificatio
	{
	"value": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
テスト測定定義	このサービステスト定義のテスト ストのテスト測定定義を定義する データタイプ: オブジェクトのアレ `"testMeasureDefinition": [ { "captureFrequency": "String", "captureMethod": "String", "capturePeriod": {Object}, "id": "String", "metricDescription": "String", "metricName": "String", "name": "String", "unitOfMeasure": "String", "thresholdRule": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"validFor": {Object}, "valueType": "String" }]
testMeasureDefinition.captureFrequency	メトリクスをキャプチャする頻度。 有効な値： • 日次 • 月次 • なし • 1 回 • 週次 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.captureMethod	メトリクスをキャプチャするため 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャ • manual:メトリクスを手動でキャ • none:メトリクスをキャプチャし データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.capturePeriod	メトリクスキャプチャの期間また
	データタイプ: オブジェクト
	"capturePeriod": {
	"amount": Number,
	"units": "String"
	}

testMeasureDefinition.capturePeriod.amount	キャプチャ期間の数。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.capturePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.id	テスト測定定義のSys_idまたはex

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定定義テーブル
testMeasureDefinition.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.metricName	テスト測定内のメトリクスのユー データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.name	テスト測定定義の名前。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.thresholdRule	テスト測定定義でしきい値を超え
	する前に達成する条件を定義する
	義のしきい値ルールの定義 」を
	データタイプ：オブジェクトのア
	{
	"thresholdRule": {
	"consequence": [Array],
	"conformanceComparatorExa
	"conformanceComparatorLow
	"conformanceComparatorUpp
	"conformanceTargetExact": "
	"conformanceTargetLower": "
	"conformanceTargetUpper": "
	"consequence": [Array],
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedCrossing":
	"thresholdRuleSeverity": "Stri
	"tolerancePeriod": {Object}
	}
	}

testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorExact	値が *testMeasureDefinition.thre* 設定された値と等しいかどうかを *testMeasureDefinition.thre* が必要です。 有効な値： • true:値は *conformanceTarge* • false:値は *conformanceTarge* データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどう 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* す。*conformanceComparatorE* の値は *conformanceTargetExa* データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための_ データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence	しきい値ルールを超えた場合に実行 通知)。詳細については、「しきい ください。 データタイプ: オブジェクトのアレ `"consequence": [ { "description": "String", "id": "String", "name": "String", "prescribeAction": "String", "repeatAction": Boolean, "validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" } ]`
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.description	結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.id	測定結果のSys_idまたはexternal_

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.name	結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.prescribeAction	しきい値違反に対して実行するユ ンスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.repeatAction	適用された結果を繰り返すかどう 有効な値： • true:アクションを繰り返しま • false:アクションを繰り返さな データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor	結果が有効である日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	`"validFor": {`
	`"startDateTime": "String",`
	`"endDateTime ": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.endDateTime	結果の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.startDateTime	結果の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.id	しきい値ルールのSys_idまたはex データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール [sn_st_ フィールドまたはexternal_idフィ
testMeasureDefinition.thresholdRule.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasureDefinition.thresholdRule.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasureDefinition.thresholdRule.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度レベル。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパ な時間の値。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.validFor	テスト測定定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：文字列
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.validFor.endDateTime	テスト測定定義の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.validFor.startDateTime	テスト測定定義の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

validFor	テスト定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

validFor.endDateTime	テスト定義のステータスが廃止さ データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
validFor.startDateTime	テスト定義のステータスが公開さ データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

Example: cURL 要求

この例では、指定された ID のサービステスト定義の詳細を取得します。

```
curl --location --request GET
 "https:/instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpec
ification/89d2b920432a02104fefe4511fb8f22e" \
--user 'username’: ‘password'
```

応答本文。

```
{
 "description": "Upstream and Downstream speed ",
 "id": "89d2b920432a02104fefe4511fb8f22e",
 "name": "Speed Test",
 "validFor": {
  "startDateTime": "2024-05-31",
  "endDateTime": "2024-06-27"
 },
 "testMeasureDefinition": [
  {
   "id": "1a04f560432a02104fefe4511fb8f2ad",
   "captureFrequency": "once",
   "captureMethod": "automatic",
   "metricDescription": "This is the downstream speed in a service",
   "metricName": "Downstream Speed",
   "name": "Downstream Speed",
   "unitOfMeasure": "a second",
   "valueType": "",
   "capturePeriod": "30 Minutes",
   "validFor": {
    "startDateTime": "2024-05-30 08:49:26",
    "endDateTime": "2024-05-31 08:49:29"
   },
   "thresholdRule": [
    {
     "id": "a754f960432a02104fefe4511fb8f2d0",
     "description": "This speed is greater than the target upper",
     "name": "InternetSpeedValue",
     "numberOfAllowedCrossing": "0",
     "thresholdRuleSeverity": "high",
     "tolerancePeriod": "15 Minutes",
     "conformanceTargetLower": "75",
     "conformanceComparatorLower": "greater than",
     "consequence": [
      {
       "id": "15a4bd60432a02104fefe4511fb8f2b8",
       "prescribeAction": "null",
       "description": "generate a waring report",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "name": "degradedQualityOfService",
          "repeatAction": "0",
          "validFor": {
            "startDateTime": "2024-05-30 08:51:29",
            "endDateTime": "2024-08-06 08:51:31"
          }
        },
        {
          "id": "e6847d60432a02104fefe4511fb8f2c3",
          "prescribeAction": "null",
          "description": "send a warning to the system",
          "name": "packetdrop",
          "repeatAction": "0",
          "validFor": {
            "startDateTime": "2024-05-30 08:50:53",
            "endDateTime": "2024-08-06 08:50:55"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "id": "cb55b5a0432a02104fefe4511fb8f201",
      "description": "",
      "name": "InternetSpeedValue",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "medium",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetUpper": "120",
      "conformanceComparatorUpper": "less than",
      "consequence": []
    }
  ]
 }
],
"specCharacteristic": [
 {
  "name": "restart",
  "description": "restart",
  "valueType": "yes_no",
  "validFor": {
   "startDatetime": "2024-05-30 08:45:49"
  },
  "characteristicValueSpecification": [
   {
    "value": "No",
    "validFor": {
     "startDateTime": "",
     "endDateTime": ""
    }
   },
   {
    "value": "Yes",
    "validFor": {
     "startDateTime": "",
     "endDateTime": ""
    }
   }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ]
    }
  ],
  "serviceTestSpecRelationship": [
    {
      "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
      "name": "OAM Test",
      "relationshipType": ""
    }
  ],
  "relatedServiceSpecification": [
    {
      "id": "aeddcd1fb7d69910ff00f203ae11a990",
      "name": "Home Internet"
    }
  ]
}
```

サービステスト管理オープン **API - PATCH /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/{id}**

サービステストエンティティを更新します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得するサービステストのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
特性	関連付けられたサービステストの特性を説明するリスト。テスト定義の特性の詳細については、次を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { ...`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"id": "String",
	"name": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

characteristic.id	特性のSys_idまたはexternal_id。そのレコードにexternal_idが存在する場合、応答はexternal_idを返し、それ以外の場合はsys_idを返します。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
characteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
characteristic.value	サービステストに関連付けられた特性オプション。特性は、顧客インスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
characteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
説明	サービステストの説明。 データタイプ：文字列
endDateTime	サービステストの終了日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
モード	サービステストが実行されているモード。 有効な値： • オンデマンド:サービステストを手動でトリガーします。 • PROACTIVE:サービステストを自動的にトリガーします。 データタイプ：文字列 デフォルト:ONDEMAND
名前	必須。サービステストの名前。 データタイプ：文字列

関連サービス	必須。サービステストに関連付けられたテスト定義。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedService": {`
	`"href": "String",`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

relatedService.href	関連サービスへのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
relatedService.id	製品インベントリのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ[sn_prd_invt_product_inventory] テーブルのsys_idまたはexternal_idフィールド。
startDateTime	サービステストの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
state	サービステストのステータス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • 確認済み • キャンセル • 完了 • 失敗 • 進行中 • 保留中 • 却下 データタイプ：文字列

テスト測定	失われたパケットや接続ステータスなど、製品、サービス、またはリソーステストの特定の側面の測定値。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"testMeasure": [
	{
	"accuracy": "String",
	"captureDateTime": "String",
	"captureMethod": "String",
	"id": "String",
	"metricDescription": "String",
	"metricName": "String",
	"ruleViolation": [Array],
	"unitOfMeasure": "String",
	"value": {Object}
	}
	]

testMeasure.accuracy	関連するメトリクスに対してキャプチャされたテスト測定精度を表す浮動小数点数の 10 進数値。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.captureDateTime	メトリクスがキャプチャされた日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasure.id	テスト測定のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	テーブル:テスト測定テーブル [sn_st_mgmt_test_measure] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
testMeasure.Measure.captureMethod	メトリクスをキャプチャするために使用される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャプチャします。 • manual:メトリクスを手動でキャプチャします。 • none:メトリクスをキャプチャしません。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricName	テスト測定基準の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation	しきい値ルール定義内のルールと、そのルールに違反した場合の結果を定義するためのオブジェクト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"ruleViolation"[ { appliedConsequence: [Array], conformanceTargetUpper: Number, conformanceComparatorUpper: "String", description: "String", id: "String", name: "String", numberOfAllowedCrossing: Number, thresholdRuleSeverity: "String", tolerancePeriod: "String" } ]`
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.amount	結果を適用するまでの期間数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence	しきい値ルールを超えた場合に実行するアクション (所定のアクションまたは通知)。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"appliedConsequence": [ { "appliedAction": "String", "description": "String", "id": "String", "name": "String", "repeatAction": Boolean } ]`
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.appliedAction	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション。たとえば、警告の送信やレポートの生成などです。適用されるアクションは、インスタンスによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.description	適用された結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.id	適用された結果のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.name	適用された結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.repeatAction	2 回目の違反が発生したときに結果を繰り返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します。 • false:アクションを繰り返さない。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorExact	値が同一かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• true:値は同じです。 • false:値は同じではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorLower	値がしきい値を下回っているかどうかを確認するための演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorUpper	値がしきい値を超えているかどうかを確認するための演算子。 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* が true に設定されている場合は必須です。*conformanceComparatorExact*値が true に設定されている場合、その値は *conformanceTargetExact* で定義された値と一致します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための下限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.id	しきい値ルール違反のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール違反[sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]
testMeasure.ruleViolation.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内に許容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.ruleViolation.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod	交差の発生が有効になっても、すぐに結果やアクションがトリガーされない時間間隔を指定します。 データタイプ:オブジェクト `"tolerancePeriod": { "amount": Number, "units": "String" }`
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasure.unitOfMeasure	テスト測定の適合目標値の測定単位。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
testMeasure.value	テストメジャーの値。 データタイプ: オブジェクト `"value": { "id": "String", "name": "String", "valueType": "String", "value": "String }`
testMeasure.value.id	テスト測定値の ID。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テスト測定値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.value	テストメジャーの値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.valueType	数値、テキストなどのテスト測定値のタイプ。 データタイプ：文字列
テスト仕様	必須。このテストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト `"testSpecification": { "href": "String", "id": "String" }`
testSpecification.href	サービステスト定義へのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
testSpecification.id	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
validFor	サービステストが有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime ": "String", "startDateTime": "String" }`
validFor.endDateTime	サービステストの有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
特性	関連付けられたサービステストの特性を説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String", "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
characteristic.id	特性のSys_idまたはexternal_id。そのレコードにexternal_idが存在する場合、応答はexternal_idを返し、それ以外の場合はsys_idを返します。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
characteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
characteristic.value	サービステストに関連付けられた特性オプション。特性は、顧客インスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
characteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
説明	サービステストの説明。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]
名前	サービステストの名前。 データタイプ：文字列

関連サービス	このテストに関連付けられたテスト定義。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedService": {`
	`"href": "string",`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

relatedService.id	製品インベントリのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
relatedService.name	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列

テスト測定	失われたパケットや接続ステータスなど、製品、サービス、またはリソーステストの特定の側面の測定値。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"testMeasureDefinition": [`
	`{`
	`"accuracy": "String",`
	`"captureDateTime": "String",`
	`"captureMethod": "String",`
	`"id": "String",`
	`"metricDescription": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"metricName": "String",
	"ruleViolation": [Array]
	"unitOfMeasure": "String",
	"value": {Object}
	}
	]</pre>

testMeasure.accuracy	関連するメトリクスに対してキャプチャされたテスト測定精度を表す浮動小数点数の 10 進数値。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.captureDateTime	メトリクスがキャプチャされた日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasure.captureMethod	メトリクスをキャプチャするために使用される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャプチャします。 • manual:メトリクスを手動でキャプチャします。 • none:メトリクスをキャプチャしません。 データタイプ：文字列
testMeasure.id	テスト測定のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 表: テスト測定 [sn_st_mgmt_test_measure]
testMeasure.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricName	テスト測定のメトリクスの名前。 データタイプ：文字列

testMeasure.ruleViolation	しきい値ルール定義のルールと、そのルールに違反した場合の結果を定義するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"RuleViolation": [
	{
	"appliedConsequence": [Array],</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"conformanceComparatorExact": Boolean, "conformanceComparatorLower": "String", "conformanceComparatorUpper": "String", "conformanceTargetExact": "String", "conformanceTargetLower": "String", "conformanceTargetUpper": "String", "description": "String", "id": "String", "name": "String", "numberOfAllowedCrossing": Number, "thresholdRuleSeverity": "String", "tolerancePeriod": {Object} }]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション (所定のアクションまたは通知)。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"appliedConsequence": [
	{
	"appliedAction": "String",
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"repeatAction": Boolean
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.appliedAction	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション。たとえば、警告の送信やレポートの生成などです。適用されるアクションは、インスタンスによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.repeatAction	適用されたアクションを繰り返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します。 • false:アクションを繰り返さない。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.description	適用された結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.id	適用された結果のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequenceName	適用された結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorExact	値が *conformanceTargetExact* の値と同一かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値は同じです。 • false:値は同じではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを確認する演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどうかをチェックする演算子。 有効な値： • 次の値に等しい (=) • 未満 (<) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* が true に設定されている場合は必須です。*conformanceComparatorExact*値が true に設定されている場合、その値は *conformanceTargetExact* で定義された値と一致します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための下限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.description	しきい値ルール違反の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.id	しきい値ルール違反のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール違反[sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]
testMeasure.ruleViolation.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内に許容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大:40
testMeasure.ruleViolation.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 低 • 中 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod	結果が開始される前に許可された交差が発生する期間または時間間隔。 データタイプ:オブジェクト `"tolerancePeriod": { "amount": Number, "units": "String" }`
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.amount	期間の数。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
testMeasure.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパフォーマンスの計算に使用される測定可能な時間の値。 データタイプ：文字列

testMeasure.value	テストのメトリクスの値。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"value": {`
	`"id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"valueType": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

testMeasure.value.id	テストのメトリクス値の ID。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テストのメトリクス値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.value	テストのメトリクスの値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.valueType	数値、テキストなどのテスト測定値のタイプ。 データタイプ：文字列

テスト仕様	このテストに関連付けられたテスト定義。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"testSpecification": {`
	`"href": "String",`
	`"id": "String"`
	`}`

testSpecification.href	サービステスト定義へのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
testSpecification.id	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition]
validFor	サービステストが有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

validFor.endDateTime	サービステストの終了日とタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの開始日とタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文で指定された詳細に従って、指定されたサービステストエンティティを更新します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest/2b406ec043b202104fefe4511fb8f211" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
--data {
  "description": "Service test description",
  "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
  "mode": "proactive",
  "name": "Speed Test TR0001002",
  "startDateTime": "2024-06-05 09:07:10",
  "validFor": {
    "startDateTime": "",
    "endDateTime": ""
  },
  "relatedService": {
    "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
    "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
  },
  "testSpecification": {
    "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad"
  },
  "characteristic": [
    {
      "id": "e7ef960443f202104fefe4511fb8f224",
      "name": "AccessRequired",
      "valueType": "yes_no",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": "No"
   }
  ],
  "testMeasure": [
   {
    "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2e",
    "accuracy": "0.0001",
    "captureDateTime": "",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "",
    "metricName": "Flow speed",
    "unitOfMeasure": "A second",
    "value": "3000",
    "ruleViolation": [
     {
      "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2f",
      "description": "This speed is greater than the target",
      "name": "tooMuchTraffic",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "high",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetLower": "2500",
      "conformanceComparatorLower": "greater than",
      "appliedConsequence": [
       {
        "id": "65d1382e3be28210d140068aa4e45a31",
        "appliedAction": "sendWarning",
        "description": "send a warning to the system",
        "name": "sendWarning",
        "repeatAction": "0"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
}
```

応答は、指定されたテストサービスで変更された情報を返すことで、更新が成功したことを示します。

```
{
 "description": "Service test description",
 "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
 "mode": "proactive",
 "name": "Speed Test TR0001002",
 "startDateTime": "2024-06-05 09:07:10",
 "validFor": {
  "startDateTime": "",
  "endDateTime": ""
 },
 "relatedService": {
  "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
  "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
 },
 "testSpecification": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "href":
 "/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad"
  },
  "characteristic": [
   {
    "id": "e7ef960443f202104fefe4511fb8f224",
    "name": "AccessRequired",
    "valueType": "yes_no",
    "value": "yes"
   }
  ],
  "testMeasure": [
   {
    "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2e",
    "accuracy": "0.0001",
    "captureDateTime": "",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "",
    "metricName": "Flow speed",
    "unitOfMeasure": "A second",
    "value": "3000",
    "ruleViolation": [
     {
      "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2f",
      "description": "This speed is greater than the target",
      "name": "tooMuchTraffic",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "high",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetLower": "2500",
      "conformanceComparatorLower": "greater than",
      "appliedConsequence": [
       {
        "id": "65d1382e3be28210d140068aa4e45a31",
        "appliedAction": "sendWarning",
        "description": "send a warning to the system",
        "name": "sendWarning",
        "repeatAction": "0"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  ]
}
```


サービステスト管理オープン **API - PATCH /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/{id}**

サービステスト定義エンティティの部分的な更新を許可します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/{id}

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得するサービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
説明	サービステスト定義の説明。 データタイプ：文字列
名前	必須。サービステスト定義の名前。 データタイプ：文字列
relatedServiceSpecification	必須。テスト定義のサービス仕様。 データタイプ：オブジェクトのア `"relatedServiceSpecification": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
relatedServiceSpecification.id	サービス仕様のSys_idまたはexte データタイプ：文字列 テーブル:仕様 [sn_prd_pm_speci はexternal_idフィールド。
relatedServiceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship	関連サービステスト定義。 データタイプ：オブジェクトのア `"serviceTestSpecRelationship": { ...`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"id": "String",
	"name": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]</pre>

serviceTestSpecRelationship.id	関連サービステスト定義のSys_id データタイプ：文字列 テーブル:テスト定義 [sn_st_mgm
serviceTestSpecRelationship.name	関連するテスト定義の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 指定できる値: • 依存関係 • 独占 • 代入 データタイプ：文字列

specCharacteristic	テスト定義の特性。
	データタイプ：オブジェクトのア
	<pre>"specCharacteristic": [
	{
	"characteristicValueSpecificat
	"description": "String",
	"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値。
	データタイプ：オブジェクトのア
	<pre>"characteristicValueSpecificatio
	{
	"value": "String"
	}
	]</pre>

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列

specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

テスト測定定義	このサービステスト定義のテスト
	ストのテスト測定定義を定義する
	
	データタイプ: オブジェクトのア
	
	`"testMeasureDefinition": [`
	`{`
	`"captureFrequency": "String",`
	`"captureMethod": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"capturePeriod": {Object},
	"id": "String",
	"metricDescription": "String",
	"metricName": "String",
	"name": "String",
	"unitOfMeasure": "String",
	"thresholdRule": [Array],
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

testMeasureDefinition.captureFrequency	メトリクスをキャプチャする頻度。 有効な値： • 日次 • 月次 • なし • 1 回 • 週次 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.captureMethod	メトリクスをキャプチャするため 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャ • manual:メトリクスを手動でキャ • none:メトリクスをキャプチャし データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.capturePeriod	メトリクスキャプチャの期間また
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"capturePeriod": {
	"amount": Number,
	"units": "String"
	}</pre>

testMeasureDefinition.capturePeriod.amount	キャプチャ期間の数。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.capturePeriod.units	期間の単位。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.id	テスト測定定義のSys_idまたはex データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定定義テーブル
testMeasureDefinition.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.metricName	テスト測定内のメトリクスのユー データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.name	テスト測定定義の名前。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.thresholdRule	テスト測定定義でしきい値を超え
	する前に達成する条件を定義する
	義のしきい値ルールの定義 」を
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	{
	"thresholdRule": {
	"consequence": [Array],
	"conformanceComparatorExa
	"conformanceComparatorLow
	"conformanceComparatorUpp
	"conformanceTargetExact": "
	"conformanceTargetLower": "
	"conformanceTargetUpper": "
	"consequence": [Array],
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedCrossing":
	"thresholdRuleSeverity": "Str
	"tolerancePeriod": {Object}
	}
	}

testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorExact	値が *testMeasureDefinition.thre*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	設定された値と等しいかどうかを *testMeasureDefinition.thre* が必要です。 有効な値： • true:値は *conformanceTarge* • false:値は *conformanceTarge* データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどう 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExac* す。*conformanceComparatorE* の値は *conformanceTargetExa* データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence	しきい値ルールを超えた場合に実 通知)。詳細については、「しきい ください。 データタイプ: オブジェクトのア `"consequence": [ { "description": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"id": "String",
	"name": "String",
	"prescribeAction": "String",
	"repeatAction": Boolean,
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}
	]</pre>

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.description	結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.id	測定結果のSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.name	結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.prescribeAction	しきい値違反に対してまにするユ ンスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.repeatAction	適用された結果を繰り返すかどうか 有効な値： • true:アクションを繰り返します • false:アクションを繰り返さない データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor	結果が有効である日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"validFor": {
	"startDateTime": "String",
	"endDateTime ": "String"
	}</pre>

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.endDateTime	結果の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.startDateTime	結果の有効開始日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.id	しきい値ルールのSys_idまたはex データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール [sn_st_ フィールドまたはexternal_idフィ
testMeasureDefinition.thresholdRule.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasureDefinition.thresholdRule.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度レベル。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパ な時間の値。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.validFor	テスト測定定義が有効な日付範囲。
	データタイプ：文字列
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.validFor.endDateTime	テスト測定定義の有効終了日。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.validFor.startDateTime	テスト測定定義の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。application/json のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
説明	サービステスト定義の説明。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまた external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]
名前	サービステスト定義の名前。 データタイプ：文字列
relatedServiceSpecification	テスト定義のサービス仕様。 データタイプ：オブジェクトのア `"relatedServiceSpecification": [ { "id": "String", "name": "String" } ]`
relatedServiceSpecification.id	サービス仕様のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:仕様 [sn_prd_pm_specification] テー のsys_idフィールドまたはexterna フィールド。
relatedServiceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship	関連サービステスト定義。 データタイプ：オブジェクトのア `"serviceTestSpecRelationship": { "id": "String", "name": "String", "relationshipType": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceTestSpecRelationship.id	関連サービステスト定義のSys_id external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition]
serviceTestSpecRelationship.name	関連するテスト定義の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 指定できる値: • 依存関係 • 独占 • 代入 データタイプ：文字列

specCharacteristic	テスト定義の特性。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	"specCharacteristic": [
	{
	"characteristicValueSpecificat
	[Array],
	"description": "String",
	"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	"characteristicValueSpecificatio
	{
	"value": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。 データタイプ：オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
specCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
テスト測定定義	このサービステスト定義のテスト測定定義。詳細については、「サービステストのテスト測定定義を定義する」してください。 データタイプ：オブジェクトのア `"testMeasureDefinition": [ { "captureFrequency": "String", "captureMethod": "String", "capturePeriod": {Object}, "id": "String", "metricDescription": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"metricName": "String",
	"name": "String",
	"unitOfMeasure": "String",
	"thresholdRule": [Array],
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

testMeasureDefinition.captureFrequency	メトリクスをキャプチャする頻度。 有効な値： • 日次 • 月次 • なし • 1 回 • 週次 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.captureMethod	メトリクスをキャプチャするため される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャ します。 • manual:メトリクスを手動でキャ チャします。 • none:メトリクスをキャプチャし ん。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.capturePeriod	キャプチャの期間または期間。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"capturePeriod": {
	"amount": Number,
	"units": "String"
	}</pre>

testMeasureDefinition.capturePeriod.amount	キャプチャ期間の数。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.capturePeriod.units	期間の単位。 指定できる値:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.id	テスト測定定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定定義[sn_st_mgmt_test_measure_def
testMeasureDefinition.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.metricName	テスト測定内のメトリクスのユー義名。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.name	テスト測定定義の名前。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.thresholdRule	特定のテスト測定定義についてしを超えたとき、またはしきい値をくなったときに結果を適用するた成する条件 (上げまたはクリア) るルール。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	{
	"thresholdRule": {
	"conformanceComparatorExa
	Boolean,
	"conformanceComparatorLow
	"String",
	"conformanceComparatorUpp
	"String",
	"conformanceTargetExact":
	"String",
	"conformanceTargetLower":
	"String",
	"conformanceTargetUpper":
	"String",
	"consequence": [Array],
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"numberOfAllowedCrossing": Number, "thresholdRuleSeverity": "Stri "tolerancePeriod": Object } }
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorExact	値が *conformanceTargetExact* と同一かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値は *conformanceTargetExact* の じです。 • false:値は *conformanceTargetExact*同 ありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを クする演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどう 認する演算子。 有効な値： • 未満 (<) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* true に設定されている場合は必須 す。*conformanceComparatorE* が true に設定されている場合、そ *conformanceTargetExact* で定 た値と一致します。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための きい値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための きい値。 データタイプ：数値

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence	しきい値ルールを超えた場合に実
	アクション (所定のアクションまた
	知)。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	"consequence": [
	{
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"prescribeAction": "String",
	"repeatAction": Boolean,
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}
	]

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.description	結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.id	測定結果のSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.name	結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.prescribeAction	しきい値違反に対して実行するユ 定義のアクション。アクションは タンスによって異なります。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.repeatAction	適用されたアクションを繰り返す かを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します • false:アクションを繰り返さない データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor	結果が有効である日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"startDateTime": "String",`
	`"endDateTime ": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.endDateTime	結果の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.startDateTime	結果の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
testMeasureDefinition.thresholdRule.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.id	しきい値ルールのSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール [sn_st_mgmt_threshold_rule]
testMeasureDefinition.thresholdRule.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内 容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasureDefinition.thresholdRule.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 低 • 中 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasureDefinition.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパフォーマンスの計算に使用される測定可能な間の値。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.validFor	テスト測定定義が有効な日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" }`
testMeasureDefinition.validFor.endDateTime	テスト測定定義の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasureDefinition.validFor.startDateTime	テスト測定定義の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文で指定された変更に従って、指定されたサービステスト定義 ID を部分的に更新します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/89d2b920432a02104fefe4511fb8f22e "
--request PATCH
--header "Accept:application/json"
--user 'username':'password'
--data {
  "description": "Upstream and Downstream speed ",
  "name": "This is my new Speed Test",
  "testMeasureDefinition": [
    {
      "id": "1a04f560432a02104fefe4511fb8f2ad",
      "captureFrequency": "once",
      "captureMethod": "automatic",
      "metricDescription": "This is the downstream speed in a service",
      "metricName": "Downstream Speed",
      "name": "Downstream Speed",
      "unitOfMeasure": "a second",
      "valueType": "",
      "capturePeriod": "30 Minutes",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2024-05-30 08:49:26",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "endDateTime": "2024-05-31 08:49:29"
   },
   "thresholdRule": [
    {
     "id": "a754f960432a02104fefe4511fb8f2d0",
     "description": "This speed is greater than the target upper",
     "name": "InternetSpeedValue",
     "numberOfAllowedCrossing": "0",
     "thresholdRuleSeverity": "high",
     "tolerancePeriod": "15 Minutes",
     "conformanceTargetLower": "75",
     "conformanceComparatorLower": "greater than",
     "consequence": [
      {
       "id": "15a4bd60432a02104fefe4511fb8f2b8",
       "prescribeAction": "null",
       "description": "generate a waring report",
       "name": "degradedQualityOfService",
       "repeatAction": "0",
       "validFor": {
        "startDateTime": "2024-05-30 08:51:29",
        "endDateTime": "2024-08-06 08:51:31"
       }
      },
      {
       "id": "e6847d60432a02104fefe4511fb8f2c3",
       "prescribeAction": "null",
       "description": "send a warning to the system",
       "name": "packetdrop",
       "repeatAction": "0",
       "validFor": {
        "startDateTime": "2024-05-30 08:50:53",
        "endDateTime": "2024-08-06 08:50:55"
       }
      }
     ]
    },
    {
     "id": "cb55b5a0432a02104fefe4511fb8f201",
     "description": "",
     "name": "InternetSpeedValue",
     "numberOfAllowedCrossing": "0",
     "thresholdRuleSeverity": "medium",
     "tolerancePeriod": "",
     "conformanceTargetUpper": "120",
     "conformanceComparatorUpper": "less than",
     "consequence": []
    }
   ]
  },
  {
   "id": "8f987524432a02104fefe4511fb8f2f0",
   "captureFrequency": "once",
   "captureMethod": "automatic",
   "metricDescription": "This is the upstream speed in the service",
   "metricName": "Upstream Speed",
   "name": "Upstream Speed",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "unitOfMeasure": "a second",
    "valueType": "",
    "capturePeriod": "",
    "validFor": {
      "startDateTime": "",
      "endDateTime": ""
    },
    "thresholdRule": []
  }
 ],
 "specCharacteristic": [
  {
    "name": "restart",
    "description": "restart",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-05-30 08:45:49"
    }
  }
 ],
 "serviceTestSpecRelationship": [
  {
    "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "name": "OAM Test",
    "relationshipType": ""
  }
 ],
 "relatedServiceSpecification": [
  {
    "id": "aeddcd1fb7d69910ff00f203ae11a990",
    "name": "Home Internet"
  }
 ]
}
```


応答本文は、サービステスト仕様の更新部分を返します。


```
{
 "description": "Upstream and Downstream speed ",
 "name": "This is my new Speed Test",
 "testMeasureDefinition": [
  {
    "id": "1a04f560432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "captureFrequency": "once",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "This is the downstream speed in a service",
    "metricName": "Downstream Speed",
    "name": "Downstream Speed",
    "unitOfMeasure": "a second",
    "valueType": "",
    "capturePeriod": "30 Minutes",
    "validFor": {
      "startDateTime": "2024-05-30 08:49:26",
      "endDateTime": "2024-05-31 08:49:29"
    },
    "thresholdRule": [
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "a754f960432a02104fefe4511fb8f2d0",
      "description": "This speed is greater than the target upper",
      "name": "InternetSpeedValue",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "high",
      "tolerancePeriod": "15 Minutes",
      "conformanceTargetLower": "75",
      "conformanceComparatorLower": "greater than",
      "consequence": [
       {
        "id": "15a4bd60432a02104fefe4511fb8f2b8",
        "prescribeAction": "null",
        "description": "generate a waring report",
        "name": "degradedQualityOfService",
        "repeatAction": "0",
        "validFor": {
         "startDateTime": "2024-05-30 08:51:29",
         "endDateTime": "2024-08-06 08:51:31"
        }
       },
       {
        "id": "e6847d60432a02104fefe4511fb8f2c3",
        "prescribeAction": "null",
        "description": "send a warning to the system",
        "name": "packetdrop",
        "repeatAction": "0",
        "validFor": {
         "startDateTime": "2024-05-30 08:50:53",
         "endDateTime": "2024-08-06 08:50:55"
        }
       }
      ]
     },
     {
      "id": "cb55b5a0432a02104fefe4511fb8f201",
      "description": "",
      "name": "InternetSpeedValue",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "medium",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetUpper": "120",
      "conformanceComparatorUpper": "less than",
      "consequence": []
     }
    ]
   },
   {
    "id": "8f987524432a02104fefe4511fb8f2f0",
    "captureFrequency": "once",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "This is the upstream speed in the service",
    "metricName": "Upstream Speed",
    "name": "Upstream Speed",
    "unitOfMeasure": "a second",
    "valueType": "",
    "capturePeriod": "",
    "validFor": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "startDateTime": "",
      "endDateTime": ""
    },
    "thresholdRule": []
  }
 ],
 "specCharacteristic": [
  {
    "name": "restart",
    "description": "restart",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-05-30 08:45:49"
    }
  }
 ],
 "serviceTestSpecRelationship": [
  {
    "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "name": "OAM Test",
    "relationshipType": ""
  }
 ],
 "relatedServiceSpecification": [
  {
    "id": "aeddcd1fb7d69910ff00f203ae11a990",
    "name": "Home Internet"
  }
 ]
}
```


サービステスト管理オープン **API - POST /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest**
サービステストを作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
特性	関連付けられたサービステストの特性を説明するリスト。テスト定義の特性の詳細については、次を参照してください。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String", "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
characteristic.id	特性のSys_idまたはexternal_id。そのレコードにexternal_idが存在する場合、応答はexternal_idを返し、それ以外の場合はsys_idを返します。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
characteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
characteristic.value	サービステストに関連付けられた特性オプション。特性は、顧客インスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
characteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
説明	サービステストの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
endDateTime	サービステストの終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
ID	サービステストのSys_idまたはexternal_id。この ID はサービステストを作成し、external_idとして使用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]
モード	サービステストが実行されているモード。 有効な値： • オンデマンド:サービステストを手動でトリガーします。 • PROACTIVE:サービステストを自動的にトリガーします。 データタイプ：文字列 デフォルト:ONDEMAND
名前	必須。サービステストの名前。 データタイプ：文字列
関連サービス	必須。サービステストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト `"relatedService": { "href": "String", "id": "String", "name": "String" }`
relatedService.href	関連サービスへのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
relatedService.id	製品インベントリのSys_idまたはexternal_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory] テーブルのsys_idまたはexternal_idフィールド。
relatedService.name	プロダクトインベントリアイテムの名前。 データタイプ：文字列
startDateTime	サービステストの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
state	サービステストのステータス。 有効な値： • 確認済み • キャンセル • 完了 • 失敗 • 進行中 • 保留中 • 却下 データタイプ：文字列
テスト測定	失われたパケットや接続ステータスなど、製品、サービス、またはリソーステストの特定の側面の測定値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "testMeasure": [{ "accuracy": "String", "captureDateTime": "String", "captureMethod": "String", "id": "String", "metricDescription": "String", "metricName": "String", "ruleViolation": [Array], "unitOfMeasure": "String", "value": {Object}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	}]
testMeasure.accuracy	関連するメトリクスに対してキャプチャされたテスト測定精度を表す浮動小数点数の 10 進数値。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.captureDateTime	メトリクスがキャプチャされた日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasure.id	テスト測定のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定テーブル [sn_st_mgmt_test_measure] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。
testMeasure.Measure.captureMethod	メトリクスをキャプチャするために使用される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャプチャします。 • manual:メトリクスを手動でキャプチャします。 • none:メトリクスをキャプチャしません。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricName	テスト測定基準の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation	しきい値ルール定義内のルールと、そのルールに違反した場合の結果を定義するためのオブジェクト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	"ruleViolation"[
	{
	appliedConsequence: [Array],
	conformanceTargetUpper: Number,
	conformanceComparatorUpper: "String",
	description: "String",
	id: "String",
	name: "String",
	numberOfAllowedCrossing: Number,
	thresholdRuleSeverity: "String",
	tolerancePeriod: "String"
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence	しきい値ルールを超えた場合に実行するアクション (所定のアクションまたは通知)。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"appliedConsequence": [
	{
	"appliedAction": "String",
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"repeatAction": Boolean
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.appliedAction	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション。たとえば、警告の送信やレポートの生成などです。適用されるアクションは、インスタンスによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.description	適用された結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.id	適用された結果のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.name	適用された結果の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.repeatAction	2 回目の違反が発生したときに結果を繰り返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します。 • false:アクションを繰り返さない。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorExact	値が同一かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値は同じです。 • false:値は同じではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorLower	値がしきい値を下回っているかどうかを確認するための演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComporatorUpper	値がしきい値を超えているかどうかを確認するための演算子。 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* が true に設定されている場合は必須です。*conformanceComparatorExact*値が true に設定されている場合、その値は *conformanceTargetExact* で定義された値と一致します。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための下限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.id	しきい値ルール違反のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール違反[sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]
testMeasure.ruleViolation.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内に許容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.ruleViolation.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod	交差の発生が有効になっても、すぐに結果やアクションがトリガーされない時間間隔を指定します。
	
	データタイプ:オブジェクト
	
	`"tolerancePeriod": {`
	`"amount": Number,`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"units": "String"
	}</pre>

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.amount	結果を適用するまでの期間数。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasure.unitOfMeasure	テスト測定の適合目標値の測定単位。 データタイプ：文字列

testMeasure.value	テストメジャーの値。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"value": {
	"id": "String",
	"name": "String",
	"valueType": "String",
	"value": "String
	}</pre>

testMeasure.value.id	テスト測定値の ID。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テスト測定値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.value	テストメジャーの値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.valueType	数値、テキストなどのテスト測定値のタイプ。 データタイプ：文字列
テスト仕様	必須。このテストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	"testSpecification": {
	"href": "String",
	"id": "String"
	}

testSpecification.href	サービステスト定義へのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
testSpecification.id	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition] テーブルのsys_idフィールドまたはexternal_idフィールド。

validFor	サービステストが有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"validFor": {
	"endDateTime ": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

validFor.endDateTime	サービステストの有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
特性	関連付けられたサービステストの特性を説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"characteristic": [ { "id": "String", "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
characteristic.id	特性のSys_idまたはexternal_id。そのレコードにexternal_idが存在する場合、応答はexternal_idを返し、それ以外の場合はsys_idを返します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
characteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
characteristic.value	サービステストに関連付けられた特性オプション。特性は、顧客インスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
characteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
説明	サービステストの説明。 データタイプ：文字列
endDateTime	サービステストの終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
ID	サービステスト定義のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]
モード	サービステストが実行されているモード。 有効な値： • オンデマンド:サービステストを手動でトリガーします。 • PROACTIVE:サービステストを自動的にトリガーします。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	デフォルト:ONDEMAND
名前	サービステストの名前。 データタイプ：文字列

関連サービス	このテストに関連付けられたテスト定義。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"relatedService": {`
	`"href": "string",`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

relatedService.id	製品インベントリのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロダクトインベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]
relatedService.name	製品在庫の名前。 データタイプ：文字列
startDateTime	サービステストの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
state	サービステストのステータス。 有効な値： • 確認済み • キャンセル • 完了 • 失敗 • 進行中 • 保留中 • 却下 データタイプ：文字列
テスト測定	失われたパケットや接続ステータスなど、製品、サービス、またはリソーステストの特定の側面の測定値。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"testMeasureDefinition": [
	{
	"accuracy": "String",
	"captureDateTime": "String",
	"captureMethod": "String",
	"id": "String",
	"metricDescription": "String",
	"metricName": "String",
	"ruleViolation": [Array]
	"unitOfMeasure": "String",
	"value": {Object}
	}
	]

testMeasure.accuracy	関連するメトリクスに対してキャプチャされたテスト測定精度を表す浮動小数点数の 10 進数値。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasure.captureDateTime	メトリクスがキャプチャされた日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例: 2025-01-31 09:35:43。
testMeasure.captureMethod	メトリクスをキャプチャするために使用される方法。 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャプチャします。 • manual:メトリクスを手動でキャプチャします。 • none:メトリクスをキャプチャしません。 データタイプ：文字列
testMeasure.id	テスト測定のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 表: テスト測定 [sn_st_mgmt_test_measure]
testMeasure.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.metricName	テスト測定のメトリクスの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

testMeasure.ruleViolation	しきい値ルール定義のルールと、そのルールに違反した場合の結果を定義するオブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"RuleViolation": [
	{
	"appliedConsequence": [Array],
	"conformanceComparatorExact": Boolean,
	"conformanceComparatorLower": "String",
	"conformanceComparatorUpper": "String",
	"conformanceTargetExact": "String",
	"conformanceTargetLower": "String",
	"conformanceTargetUpper": "String",
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedCrossing": Number,
	"thresholdRuleSeverity": "String",
	"tolerancePeriod": {Object}
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション (所定のアクションまたは通知)。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"appliedConsequence": [
	{
	"appliedAction": "String",
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"repeatAction": Boolean
	}
	]

testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.appliedAction	しきい値ルールに違反した場合に実行するアクション。たとえば、警告の送信やレポートの生成などです。適用されるアクションは、インスタンスによって異なる場合があります。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequence.repeatAction	適用されたアクションを繰り返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します。 • false:アクションを繰り返さない。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequenceDescription	適用された結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequenceId	適用された結果のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.appliedConsequenceName	適用された結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorExact	値が *conformanceTargetExact* の値と同一かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値は同じです。 • false:値は同じではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを確認する演算子。 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどうかをチェックする演算子。 有効な値： • 次の値に等しい (=) • 未満 (<) データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* が true に設定されている場合は必須です。*conformanceComparatorExact*値が true に設定されている場合、その値は *conformanceTargetExact* で定義された値と一致します。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための下限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上限しきい値。しきい値を超えているかどうかを決定します。 データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.description	しきい値ルール違反の説明。 データタイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.id	しきい値ルール違反のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール違反[sn_st_mgmt_threshold_rule_violation]
testMeasure.ruleViolation.name	しきい値ルール違反の名前。 日付タイプ：文字列
testMeasure.ruleViolation.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内に許容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大:40
testMeasure.ruleViolation.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 低 • 中 データタイプ：文字列

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod	結果が開始される前に許可された交差が発生する期間または時間間隔。
	
	データタイプ:オブジェクト
	
	`"tolerancePeriod": {`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.amount	期間の数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
testMeasure.ruleViolation.tolerancePeriod.unit	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasure.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパフォーマンスの計算に使用される測定可能な時間の値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value	テストのメトリクスの値。 データタイプ: オブジェクト `"value": { "id": "String", "name": "String", "valueType": "String", "value": "String" }`
testMeasure.value.id	テストのメトリクス値の ID。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テストのメトリクス値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.name	テストのメトリクス値の名前。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.value	テストのメトリクスの値。 データタイプ：文字列
testMeasure.value.valueType	数値、テキストなどのテスト測定値のタイプ。 データタイプ：文字列
テスト仕様	このテストに関連付けられたテスト定義。 データタイプ: オブジェクト `"testSpecification": { "href": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"id": "String" }
testSpecification.href	サービステスト定義へのハイパーリンク参照。 データタイプ：文字列
testSpecification.id	サービステスト定義のSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義[sn_st_mgmt_test_definition]

validFor	サービステストが有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

validFor.endDateTime	サービステストの終了日とタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの開始日とタイムスタンプ。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。例:2025-01-31 09:35:43。

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例では、要求本文に指定された特定の詳細に従って、新しいサービステストを作成します。

```
curl "https:/instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTest"
 \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data {
  "description": "Service test",
  "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
  "mode": "proactive",
  "name": "Speed Test TR0001002",
  "startDateTime": "2024-06-05 09:07:10",
  "validFor": {
    "startDateTime": "",
    "endDateTime": ""
  },
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "relatedService": {
   "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
   "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
 },
 "testSpecification": {
   "href":
"/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/76a3b160432a02104fe
fe4511fb8f2ad",
   "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad"
 },
 "characteristic": [
   {
     "id": "e7ef960443f202104fefe4511fb8f224",
     "name": "AccessRequired",
     "valueType": "yes_no",
     "value": "Yes"
   }
 ],
 "testMeasure": [
   {
     "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2e",
     "accuracy": "0.0001",
     "captureDateTime": "",
     "captureMethod": "automatic",
     "metricDescription": "",
     "metricName": "Flow speed",
     "unitOfMeasure": "A second",
     "value": "3000",
     "ruleViolation": [
       {
         "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2f",
         "description": "This speed is greater than the target",
         "name": "tooMuchTraffic",
         "numberOfAllowedCrossing": "0",
         "thresholdRuleSeverity": "high",
         "tolerancePeriod": "",
         "conformanceTargetLower": "2500",
         "conformanceComparatorLower": "greater than",
         "appliedConsequence": [
           {
             "id": "65d1382e3be28210d140068aa4e45a31",
             "appliedAction": "sendWarning",
             "description": "send a warning to the system",
             "name": "sendWarning",
             "repeatAction": "0"
           }
         ]
       }
     ]
   }
 ]
}
```


この応答は、新しいテストサービスに関する確認の詳細を返し、一意の ID 2b406ec043b202104fefe4511fb8f211 を割り当てます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "description": "Service test",
 "endDateTime": "2025-01-31 15:05:43",
 "mode": "proactive",
 "name": "Speed Test TR0001002",
 "startDateTime": "2024-06-05 09:07:10",
 "validFor": {
  "startDateTime": "",
  "endDateTime": ""
 },
 "relatedService": {
  "id": "fa6d13f45b5620102dff5e92dc81c77f",
  "name": "Internet_VPLS_PI0000011"
 },
 "testSpecification": {
  "href":
"/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification/76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
  "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad"
 },
 "characteristic": [
  {
   "id": "e7ef960443f202104fefe4511fb8f224",
   "name": "AccessRequired",
   "valueType": "yes_no",
   "value": "Yes"
  }
 ],
 "testMeasure": [
  {
   "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2e",
   "accuracy": "0.0001",
   "captureDateTime": "",
   "captureMethod": "automatic",
   "metricDescription": "",
   "metricName": "Flow speed",
   "unitOfMeasure": "A second",
   "value": "3000",
   "ruleViolation": [
    {
     "id": "61d1382e3be28210d140068aa4e45a2f",
     "description": "This speed is greater than the target",
     "name": "tooMuchTraffic",
     "numberOfAllowedCrossing": "0",
     "thresholdRuleSeverity": "high",
     "tolerancePeriod": "",
     "conformanceTargetLower": "2500",
     "conformanceComparatorLower": "greater than",
     "appliedConsequence": [
      {
       "id": "65d1382e3be28210d140068aa4e45a31",
       "appliedAction": "sendWarning",
       "description": "send a warning to the system",
       "name": "sendWarning",
       "repeatAction": "0"
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        ]
      }
    ]
  }
 ],
 "id": "2b406ec043b202104fefe4511fb8f211"
}
```

サービステスト管理オープン **API - POST /sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification**

新しいサービステスト定義を作成します。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpecification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
説明	サービステスト定義の説明。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまた データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト定義 [sn
名前	必須。サービステスト定義の名前。 データタイプ：文字列
relatedServiceSpecification	必須。テスト定義のサービス仕様。 データタイプ：オブジェクトのア `"relatedServiceSpecification": [ { "id": "String", "name": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	}]
relatedServiceSpecification.id	サービス仕様のSys_idまたはexte データタイプ：文字列 テーブル:仕様 [sn_prd_pm_speci はexternal_idフィールド。
relatedServiceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列

serviceTestSpecRelationship	関連サービステスト定義。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレ
	
	"serviceTestSpecRelationship":
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]

serviceTestSpecRelationship.id	関連サービステスト定義のSys_id データタイプ：文字列 テーブル:テスト定義 [sn_st_mgm フィールドまたはexternal_idフィ
serviceTestSpecRelationship.name	関連するテスト定義の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 有効な値： • 依存関係 • 独占 • 代入 データタイプ：文字列
specCharacteristic	テスト定義の特性。 データタイプ：オブジェクトのア "specCharacteristic": [{ "characteristicValueSpecificat "description": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]</pre>

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値。
	データタイプ：オブジェクトのア
	<pre>"characteristicValueSpecificatic
	{
	"value": "String"
	}
	]</pre>

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列

specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}</pre>

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。 • 選択 • date • 日付/時刻

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列

テスト測定定義	このサービステスト定義のテスト
	ストのテスト測定定義を定義する
	
	データタイプ: オブジェクトのアレ
	
	"testMeasureDefinition": [
	{
	"captureFrequency": "String",
	"captureMethod": "String",
	"capturePeriod": {Object},
	"id": "String",
	"metricDescription": "String",
	"metricName": "String",
	"name": "String",
	"unitOfMeasure": "String",
	"thresholdRule": [Array],
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

testMeasureDefinition.captureFrequency	メトリクスをキャプチャする頻度。 有効な値： • 日次 • 月次 • なし • 1 回 • 週次 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.captureMethod	メトリクスをキャプチャするため 有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャ • manual:メトリクスを手動でキャ • none:メトリクスをキャプチャし

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.capturePeriod	メトリクスキャプチャの期間または
	データタイプ: オブジェクト
	`"capturePeriod": {`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.capturePeriod.amount	キャプチャ期間の数。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.capturePeriod.units	期間の単位。 有効な値： • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.id	テスト測定定義のSys_idまたはex データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定定義テーブル
testMeasureDefinition.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.metricName	テスト測定内のメトリクスのユー データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.name	テスト測定定義の名前。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.thresholdRule	テスト測定定義でしきい値を超え
	する前に達成する条件を定義する
	義のしきい値ルールの定義 」を
	データタイプ：オブジェクトのア
	`{`
	`"thresholdRule": {`
	`"consequence": [Array],`
	`"conformanceComparatorExa`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"conformanceComparatorLow
	"conformanceComparatorUpp
	"conformanceTargetExact": "
	"conformanceTargetLower": "
	"conformanceTargetUpper": "
	"consequence": [Array],
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedCrossing":
	"thresholdRuleSeverity": "Stri
	"tolerancePeriod": {Object}
	}
	}</pre>

testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorExact	値が *testMeasureDefinition.thre* 設定された値と等しいかどうかを *testMeasureDefinition.thre* が必要です。 有効な値： • true:値は *conformanceTarge* • false:値は *conformanceTarge* データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを 有効な値： • 次の値を超える (>) • 次の値以上 (>=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどう 有効な値： • 次の値未満 (<) • 次の値以下 (<=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* す。*conformanceComparatorE* の値は *conformanceTargetExa*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための データタイプ：数値

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence	しきい値ルールを超えた場合に実行
	通知)。詳細については、「しきい
	ください。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレ
	
	"consequence": [
	{
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"prescribeAction": "String",
	"repeatAction": Boolean,
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}
	]

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.description	結果の説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.id	測定結果のSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.name	結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.prescribeAction	しきい値違反に対して実行するユー ンスタンスによって異なります。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.repeatAction	適用された結果を繰り返すかどうか 有効な値： • true:アクションを繰り返します • false:アクションを繰り返さない データタイプ：ブーリアン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor	結果が有効である日付範囲。 データタイプ: オブジェクト `"validFor": { "startDateTime": "String", "endDateTime ": "String" }`
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.endDateTime	結果の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.startDateTime	結果の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.thresholdRule.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.id	しきい値ルールのSys_またはex データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール [sn_st_ フィールドまたはexternal_idフィ
testMeasureDefinition.thresholdRule.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasureDefinition.thresholdRule.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度レベル。 有効な値： • 高 • 中 • 低 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
testMeasureDefinition.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパ な時間の値。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.validFor	テスト測定定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：文字列
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.validFor.endDateTime	テスト測定定義の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
testMeasureDefinition.validFor.startDateTime	テスト測定定義の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

validFor	テスト定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

validFor.endDateTime	テスト定義のステータスが廃止さ データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。
validFor.startDateTime	テスト定義のステータスが公開さ データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。application/json のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
説明	サービステスト定義の説明。 データタイプ：文字列
ID	サービステスト定義のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービステスト [sn_st_mgmt_test]
名前	サービステスト定義の名前。 データタイプ：文字列
relatedServiceSpecification	テスト定義のサービス仕様。 データタイプ：オブジェクトのア `"relatedServiceSpecification": [ { `

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"id": "String",
	"name": "String"
	}
	]</pre>

relatedServiceSpecification.id	サービス仕様のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:仕様 [sn_prd_pm_specification] テー のsys_idフィールドまたはextern フィールド。
relatedServiceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列

serviceTestSpecRelationship	関連サービステスト定義。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	<pre>"serviceTestSpecRelationship":
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"relationshipType": "String"
	}
	]</pre>

serviceTestSpecRelationship.id	関連サービステスト定義のSys_id external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト定義 [sn_st_mgmt_test_definition]
serviceTestSpecRelationship.name	関連するテスト定義の名前。 データタイプ：文字列
serviceTestSpecRelationship.relationshipType	関係のタイプ。 指定できる値: • 依存関係 • 独占 • 代入 データタイプ：文字列
specCharacteristic	テスト定義の特性。 データタイプ：オブジェクトのア

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"specCharacteristic": [
	{
	"characteristicValueSpecificat
	[Array],
	"description": "String",
	"name": "String",
	"validFor": {Object},
	"valueType": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification	特性の可能な値。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	"characteristicValueSpecificatio
	{
	"value": "String"
	}
	]

specCharacteristic.characteristicValueSpecification.value	特性の値。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.description	特性の説明。 データタイプ：文字列
specCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列

specCharacteristic.validFor	特性が有効な日付範囲。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"validFor": {
	"endDateTime": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

specCharacteristic.validFor.endDateTime	特性の終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
specCharacteristic.validFor.startDateTime	特性の開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
specCharacteristic.valueType	特性値のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 選択 • date • 日付/時刻 • 期間 • メール • ラベル • 1 行のテスト • はい/いいえ データタイプ：文字列
テスト測定定義	このサービステスト定義のテスト測定定義。詳細については、「サービステストの測定定義を定義する」してください。 データタイプ：オブジェクトのア `"testMeasureDefinition": [{ "captureFrequency": "String", "captureMethod": "String", "capturePeriod": {Object}, "id": "String", "metricDescription": "String", "metricName": "String", "name": "String", "unitOfMeasure": "String", "thresholdRule": [Array], "validFor": {Object}, "valueType": "String" }]`
testMeasureDefinition.captureFrequency	メトリクスをキャプチャする頻度。 有効な値： • 日次 • 月次 • なし • 1 回 • 週次 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.captureMethod	メトリクスをキャプチャするため される方法。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • 自動:メトリクスを自動的にキャ します。 • manual:メトリクスを手動でキャ チャします。 • none:メトリクスをキャプチャし ん。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.capturePeriod	キャプチャの期間または期間。
	データタイプ: オブジェクト
	`"capturePeriod": {`
	`"amount": Number,`
	`"units": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.capturePeriod.amount	キャプチャ期間の数。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.capturePeriod.units	期間の単位。 指定できる値: • 日 • 時間 • 分 • 秒 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.id	テスト測定定義のSys_idまたは external_id。 データタイプ：文字列 テーブル:テスト測定定義 [sn_st_mgmt_test_measure_def
testMeasureDefinition.metricDescription	メトリクスの簡潔な説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.metricName	テスト測定内のメトリクスのユー 義名。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.name	テスト測定定義の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.thresholdRule	特定のテスト測定定義についてしき
	を超えたとき、またはしきい値を超
	くなったときに結果を適用するため
	成する条件 (上げまたはクリア) を
	るルール。
	
	データタイプ：オブジェクトのア
	
	{
	"thresholdRule": {
	"conformanceComparatorExa
	Boolean,
	"conformanceComparatorLow
	"String",
	"conformanceComparatorUpp
	"String",
	"conformanceTargetExact":
	"String",
	"conformanceTargetLower":
	"String",
	"conformanceTargetUpper":
	"String",
	"consequence": [Array],
	"description": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"numberOfAllowedPassing":
	Number,
	"thresholdRuleSeverity": "Stri
	"tolerancePeriod": Object
	}
	}

testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorExact	値が *conformanceTargetExact* と同一かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:値は *conformanceTargetExact* の じです。 • false:値は *conformanceTargetExact*同 ありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorLower	値がしきい値を下回るかどうかを クする演算子。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 次の値を超える (>) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceComparatorUpper	値がしきい値を超えているかどうか 認する演算子。 有効な値： • 未満 (<) • 次の値に等しい (=) データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetExact	*conformanceComparatorExact* true に設定されている場合は必須 す。*conformanceComparatorE* が true に設定されている場合、そ *conformanceTargetExact* で定 た値と一致します。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetLower	テスト測定結果を比較するための きい値。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.conformanceTargetUpper	テスト測定結果を比較するための上 きい値。 データタイプ：数値
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence	しきい値ルールを超えた場合に実行 アクション (所定のアクションまた 知)。 データタイプ：オブジェクトのア `"consequence": [ { "description": "String", "id": "String", "name": "String", "prescribeAction": "String", "repeatAction": Boolean, "validFor": { "endDateTime": "String", "startDateTime": "String" } ]`
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.description	結果の説明。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.id	測定結果のSys_idまたはexternal_ データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.name	結果の名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.prescribeAction	しきい値違反に対して実行するユ 定義のアクション。アクションは タンスによって異なります。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.repeatAction	適用されたアクションを繰り返す かを示すフラグ。 有効な値： • true:アクションを繰り返します • false:アクションを繰り返さない データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor	結果が有効である日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"startDateTime": "String",`
	`"endDateTime ": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.endDateTime	結果の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
testMeasureDefinition.thresholdRule.consequence.validFor.startDateTime	結果の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
testMeasureDefinition.thresholdRule.description	しきい値ルールの説明。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.id	しきい値ルールのSys_idまたは external_id。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:しきい値ルール [sn_st_mgmt_threshold_rule]
testMeasureDefinition.thresholdRule.name	しきい値ルールの名前。 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.thresholdRule.numberOfAllowedCrossing	結果が適用されるまでに許容期間内 容される最大交差回数。 データタイプ：数値 最大値:40
testMeasureDefinition.thresholdRule.thresholdRuleSeverity	しきい値ルールの重大度。 有効な値： • 高 • 低 • 中 データタイプ：文字列
testMeasureDefinition.unitOfMeasure	日、分、秒単位でのサービスのパフ マンスの計算に使用される測定可能 間の値。 データタイプ：文字列

testMeasureDefinition.validFor	テスト測定定義が有効な日付範囲。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"validFor": {`
	`"endDateTime": "String",`
	`"startDateTime": "String"`
	`}`

testMeasureDefinition.validFor.endDateTime	テスト測定定義の有効終了日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
testMeasureDefinition.validFor.startDateTime	テスト測定定義の有効開始日。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
validFor	サービステストが有効な日付範囲。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	"validFor": {
	"endDateTime ": "String",
	"startDateTime": "String"
	}

validFor.endDateTime	サービステストの終了日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。
validFor.startDateTime	サービステストの開始日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DD 00:00:00。 2025-01-31 09:35:43。

Example: cURL 要求

次の例では、新しいサービス テスト定義を作成します。

自動翻訳

```
curl
 "https:/instance.servicenow.com/api/sn_sprb_mgmt/servicetestmanagement/serviceTestSpec
ification" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
-- data {
  "description": "Upstream and Downstream speed ",
  "name": "Speed Test",
  "validFor": {
    "startDateTime": "2024-05-31",
    "endDateTime": "2024-06-27"
  },
  "testMeasureDefinition": [
    {
      "id": "1a04f560432a02104fefe4511fb8f2ad",
      "captureFrequency": "once",
      "captureMethod": "automatic",
      "metricDescription": "This is the downstream speed in a service",
      "metricName": "Downstream Speed",
      "name": "Downstream Speed",
      "unitOfMeasure": "a second",
      "valueType": "",
      "capturePeriod": "30 Minutes",
      "validFor": {
        "startDateTime": "2024-05-30 08:49:26",
        "endDateTime": "2024-05-31 08:49:29"
      },
      "thresholdRule": [
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
      "id": "a754f960432a02104fefe4511fb8f2d0",
      "description": "This speed is greater than the target upper",
      "name": "InternetSpeedValue",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "high",
      "tolerancePeriod": "15 Minutes",
      "conformanceTargetLower": "75",
      "conformanceComparatorLower": "greater than",
      "consequence": [
        {
          "id": "15a4bd60432a02104fefe4511fb8f2b8",
          "prescribeAction": "null",
          "description": "generate a waring report",
          "name": "degradedQualityOfService",
          "repeatAction": "0",
          "validFor": {
            "startDateTime": "2024-05-30 08:51:29",
            "endDateTime": "2024-08-06 08:51:31"
          }
        },
        {
          "id": "e6847d60432a02104fefe4511fb8f2c3",
          "prescribeAction": "null",
          "description": "send a warning to the system",
          "name": "packetdrop",
          "repeatAction": "0",
          "validFor": {
            "startDateTime": "2024-05-30 08:50:53",
            "endDateTime": "2024-08-06 08:50:55"
          }
        }
      ]
    },
    {
      "id": "cb55b5a0432a02104fefe4511fb8f201",
      "description": "",
      "name": "InternetSpeedValue",
      "numberOfAllowedCrossing": "0",
      "thresholdRuleSeverity": "medium",
      "tolerancePeriod": "",
      "conformanceTargetUpper": "120",
      "conformanceComparatorUpper": "less than",
      "consequence": []
    }
  ]
},
{
  "id": "8f987524432a02104fefe4511fb8f2f0",
  "captureFrequency": "once",
  "captureMethod": "automatic",
  "metricDescription": "This is the upstream speed in the service",
  "metricName": "Upstream Speed",
  "name": "Upstream Speed",
  "unitOfMeasure": "a second",
  "valueType": "",
  "capturePeriod": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "validFor": {
      "startDateTime": "",
      "endDateTime": ""
    },
    "thresholdRule": []
  }
 ],
 "specCharacteristic": [
  {
    "name": "restart",
    "description": "restart",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-05-30 08:45:49"
    },
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "No",
      },
      {
        "value": "Yes",
      }
    ]
  }
 ],
 "serviceTestSpecRelationship": [
  {
    "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "name": "OAM Test",
    "relationshipType": ""
  }
 ],
 "relatedServiceSpecification": [
  {
    "id": "aeddcd1fb7d69910ff00f203ae11a990",
    "name": "Home Internet"
  }
 ]
}
```


応答本文。


```
{
 "description": "Upstream and Downstream speed ",
 "name": "Speed Test",
 "validFor": {
   "startDateTime": "2024-05-31",
   "endDateTime": "2024-06-27"
 },
 "testMeasureDefinition": [
  {
    "id": "1a04f560432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "captureFrequency": "once",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "This is the downstream speed in a service",
    "metricName": "Downstream Speed",
    "name": "Downstream Speed",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "unitOfMeasure": "a second",
  "valueType": "",
  "capturePeriod": "30 Minutes",
  "validFor": {
   "startDateTime": "2024-05-30 08:49:26",
   "endDateTime": "2024-05-31 08:49:29"
  },
  "thresholdRule": [
   {
    "id": "a754f960432a02104fefe4511fb8f2d0",
    "description": "This speed is greater than the target upper",
    "name": "InternetSpeedValue",
    "numberOfAllowedCrossing": "0",
    "thresholdRuleSeverity": "high",
    "tolerancePeriod": "15 Minutes",
    "conformanceTargetLower": "75",
    "conformanceComparatorLower": "greater than",
    "consequence": [
     {
      "id": "15a4bd60432a02104fefe4511fb8f2b8",
      "prescribeAction": "null",
      "description": "generate a waring report",
      "name": "degradedQualityOfService",
      "repeatAction": "0",
      "validFor": {
       "startDateTime": "2024-05-30 08:51:29",
       "endDateTime": "2024-08-06 08:51:31"
      }
     },
     {
      "id": "e6847d60432a02104fefe4511fb8f2c3",
      "prescribeAction": "null",
      "description": "send a warning to the system",
      "name": "packetdrop",
      "repeatAction": "0",
      "validFor": {
       "startDateTime": "2024-05-30 08:50:53",
       "endDateTime": "2024-08-06 08:50:55"
      }
     }
    ]
   },
   {
    "id": "cb55b5a0432a02104fefe4511fb8f201",
    "description": "",
    "name": "InternetSpeedValue",
    "numberOfAllowedCrossing": "0",
    "thresholdRuleSeverity": "medium",
    "tolerancePeriod": "",
    "conformanceTargetUpper": "120",
    "conformanceComparatorUpper": "less than",
    "consequence": []
   }
  ]
 },
 {
  "id": "8f987524432a02104fefe4511fb8f2f0",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "captureFrequency": "once",
    "captureMethod": "automatic",
    "metricDescription": "This is the upstream speed in the service",
    "metricName": "Upstream Speed",
    "name": "Upstream Speed",
    "unitOfMeasure": "a second",
    "valueType": "",
    "capturePeriod": "",
    "validFor": {
      "startDateTime": "",
      "endDateTime": ""
    },
    "thresholdRule": []
  }
 ],
 "specCharacteristic": [
  {
    "name": "restart",
    "description": "restart",
    "valueType": "yes_no",
    "validFor": {
      "startDatetime": "2024-05-30 08:45:49"
    },
    "characteristicValueSpecification": [
      {
        "value": "No",
        "validFor": {
          "startDateTime": "",
          "endDateTime": ""
        }
      },
      {
        "value": "Yes",
        "validFor": {
          "startDateTime": "",
          "endDateTime": ""
        }
      }
    ]
  }
 ],
 "serviceTestSpecRelationship": [
  {
    "id": "76a3b160432a02104fefe4511fb8f2ad",
    "name": "OAM Test",
    "relationshipType": ""
  }
 ],
 "relatedServiceSpecification": [
  {
    "id": "aeddcd1fb7d69910ff00f203ae11a990",
    "name": "Home Internet"
  }
 ]
 "id": "89d2b920432a02104fefe4511fb8f22e"
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG サービス API

SG サービス API は、アプリケーションサービスと、それらの間のアップストリームの関係を作成および管理するためのエンドポイントを提供します。

ストアでアプリを要求する

ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのこれまでのリリースノート情報については、 ServiceNow Store のリリースノート を参照してください。

この API は、CMDB アプリケーション API および CLI (sn_service_graph) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。この API は sn_service_graph 名前空間内で使用されます。

この API を使用するために、ソーステーブルや関係タイプに関する詳細は必要ありません。

企業全体の自動化をサポートする重要な操作をスクリプト化するために、ユーザーインターフェイスを使用する代わりに、API を活用するか、CMDB アプリケーション CLI および API ストアアプリが提供するコマンドライン操作を実行できます。CMDB アプリケーション CLI および API ストアアプリは、アプリケーションサービスに関連するすべての API と、それらの API へのインターフェイスにアクセスできるようにするコマンドラインを統合する堅牢なフレームワークを提供します。

CMDB アプリケーションの CLI および API コマンドは、次のタスクをアクティブ化します。

- アプリケーションサービスの登録と作成、およびアップストリームの関係の確立
- 指定されたアプリケーションサービスとそのアップストリームの関係の詳細の取得
- ビジネスアプリケーションやビジネスサービスオファリングなどの上位レベルの構成要素の接続
- 指定された入力タイプのアプリケーションサービスへの入力
- アプリケーションサービスのステータスの変更

コマンド ライン ソリューションについては、「 CMDB アプリケーション CLI と API で使用可能なコマンド 」を参照してください。

SG サービス – POST /sg_services/app_service/convert

手動または空のタイプのアプリケーションサービスを計算されたアプリケーションサービスに変換します。変換中、アプリケーションサービスレコードは新しくアサインされたクラスとともに [cmdb_ci_service_calculated] テーブルに移動します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/convert

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/convert

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
levels	変換に含めるレベルの数。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
status	成功または失敗を示します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスタイプを変換する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/convert" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"name\": \"Test Register\",
 \"environment\": \"Test\",
 \"version\": \"1.0\",
 \"levels\" : 8
}" \
--user 'username':'password'
```

計算されたアプリケーションサービスへの変換に成功したことを示す結果。

```
{
  "result": {
  "status": "success"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}
```

SG サービス:POST /sg_services/app_service/削除

アプリケーションサービスを削除します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/delete

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/delete

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
status	成功または失敗を示します。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスを削除する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/delete"
 \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"name\": \"Test Register\",
   \"environment\": \"Test\",
   \"version\": \"1.0\"
}" \
--user 'username':'password'
```

アプリケーションサービスの削除に成功したことを示す結果。

```
{
  "result": {
  "status": "success"
  }
}
```

SG サービス:POST /sg_services/app_service/find

指定されたアプリケーションサービスとそのアップストリームの関係の詳細を検索します。

app_service_user ロールを持つユーザーはこの API を使用できますが、結果は運用ステータスのアプリケーションサービスに制限されます。app_service_admin ロールは、アプリケーションサービスを無制限に表示できます。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/find

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/find

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
<IRE フィールド>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
operational_status	アプリケーションサービスの運用ステータス。たとえば、active です。 データタイプ：文字列
relationships	アプリケーションサービスのアップストリームの関係を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"relationships": [ { "name": "String", "number": "String", "sys_id": "String", "class_name": "String", "relationship": "String" } ]`
relationships.class_name	アプリケーションサービスを含むクラスの名前。 データタイプ：文字列
relationships.name	関係の名前。 データタイプ：文字列
relationships.number	関係の一意の番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
relationships.relationship	関係性ルール。 データタイプ：文字列
relationships.sys_id	関係の sys_id。 データタイプ：文字列
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスの詳細を検索する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/find" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"name\": \"Test App Service1\"
 }" \
--user 'username':'password'
```

応答の本文に、アプリケーションサービスと関係情報が含まれています。


```
{
  "result": {
    "aliases": null,
    "asset": null,
    "asset_tag": null,
    "assigned": "",
    "assigned_to": null,
    "assignment_group": null,
    "attestation_score": null,
    "attested": "0",
    "attested_by": null,
    "attested_date": "",
    "attributes": null,
    "bucket": null,
    "business_contact": null,
    "business_need": null,
    "business_relation_manager": null,
    "business_unit": null,
    "busines_criticality": "4 - not critical",
    "can_print": "0",
    "category": null,
    "change_control": null,
    "checked_in": "",
    "checked_out": "",
    "checkout": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"comments": null,
"company": null,
"compatibility_dependencies": null,
"consumer_type": "internal",
"correlation_id": null,
"cost": null,
"cost_cc": "USD",
"cost_center": null,
"delivery_date": "",
"delivery_manager": null,
"department": null,
"discovery_source": "Manual Entry",
"dns_domain": null,
"due": "",
"due_in": null,
"duplicate_of": null,
"end_date": "",
"environment": null,
"fault_count": "0",
"first_discovered": "2021-07-19 20:09:48",
"fqdn": null,
"gl_account": null,
"hide_from_dashboard": "0",
"install_date": "",
"install_status": "1",
"invoice_number": null,
"ip_address": null,
"justification": null,
"last_discovered": "2021-07-19 20:09:48",
"last_review_date": "",
"layer": null,
"lease_id": null,
"life_cycle_stage": null,
"life_cycle_stage_status": null,
"location": null,
"mac_address": null,
"maintenance_schedule": null,
"managed_by": null,
"managed_by_group": null,
"manufacturer": null,
"model_id": null,
"model_number": null,
"monitor": "0",
"monitoring_requirements": null,
"name": "Test App Service1",
"number": "SNSVC0001014",
"operational_status": "2",
"order_date": "",
"owned_by": null,
"parent": null,
"portfolio_status": "pipeline",
"po_number": null,
"prerequisites": null,
"price_model": "per_unit",
"price_unit": null,
"published_ref": null,
"purchase_date": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "schedule": null,
  "serial_number": null,
  "service_classification": "Application Service",
  "service_level_requirement": null,
  "service_owner_delegate": null,
  "service_status": "requirements",
  "severity": null,
  "short_description": null,
  "skip_sync": "0",
  "sla": null,
  "spm_service_portfolio": null,
  "spm_taxonomy_node": null,
  "stakeholders": null,
  "start_date": "",
  "state": null,
  "subcategory": null,
  "supported_by": null,
  "support_group": null,
  "sys_class_name": "cmdb_ci_service_auto",
  "sys_class_path": "/!!/!7/!(",
  "sys_created_by": "admin",
  "sys_created_on": "2021-07-19 20:09:48",
  "sys_domain": "global",
  "sys_domain_path": "/",
  "sys_id": "a2f0618040697410f87713b656474255",
  "sys_mod_count": "0",
  "sys_updated_by": "admin",
  "sys_updated_on": "2021-07-19 20:09:48",
  "unit_description": null,
  "unverified": "0",
  "used_for": "Production",
  "user_group": null,
  "vendor": null,
  "version": null,
  "view_service": "61e1cb757f23220002d31ccebefa9120",
  "warranty_expiration": "",
  "relationships": [
    {
      "name": "Test Biz App1",
      "sys_id": "0250a94040697410f87713b656474250",
      "number": "APM0001001",
      "class_name": "cmdb_ci_business_app",
      "relationship": "Consumes::Consumed by"
    },
    {
      "name": "Tech Service Offering1",
      "sys_id": "98d0ed4040697410f87713b6564742ef",
      "number": "BSN0001005",
      "class_name": "service_offering",
      "relationship": "Contains::Contained by"
    }
  ]
 }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SG サービス:POST /sg_services/app_service/populate

サービスの作成方法を使用して、アプリケーションサービスを設定します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/populate

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/populate

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
population_method	必須。入力するコンテンツを識別するための入力方法とそれに付随するプロパティを識別します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	タイプごとに 1 つの付随オブジェクトのみが有効です。 データタイプ：オブジェクト

population_method.group_id	cmdb_group 入力タイプで構成された CMDB グループのグループ ID。
	
	データタイプ：「文字列」
	
	`"population_method": {`
	`"group_id": "String",`
	`"type": "cmdb_group"`
	`}`
	
	関連付けられた入力タイプ：cmdb_group

population_method.levels	サービスのビルドに使用するレベルの数。レベル値が指定されていない場合、システムは値の sys_property をチェックします。svc.manual.convert.levels.default_value が入力されていない場合は、デフォルト値の 3 が使用されます。
	
	データタイプ：数値
	
	`"population_method": {`
	`"levels": Number,`
	`"type": "dynamic_service"`
	`}`
	
	関連する入力タイプ：dynamic_service
	
	デフォルト：sys_property にレベル値が設定されていない場合は 3

population_method.service_candidate	サービス候補の一意の識別子。
	
	データタイプ：文字列
	
	`"population_method": {`
	`"service_candidate": "String",`
	`"type": "tag_based_service_family"`
	`}`
	
	関連する入力タイプ：tag_based_service_family

population_method.service_relations	アプリケーションサービス内の CI の階層データを含むオブジェクトのリスト。すべての CI は親および子 CI とのペアを形成します。アプリケーションサービスのエントリーポイントと呼ばれるトップレベル CI には親 CI がありません。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	"population_method": {
	
	"service_relations":[
	{
	"child": "String",
	"parent": "String"
	}
	],
	
	"type": "service_hierarchy"
	}
	
	関連する入力タイプ： service_hierarchy

population_method.service_relations.child	CI に関連する子 CI の名前。 データタイプ：文字列
population_method.service_relations.parent	CI に関連する親 CI の名前。 データタイプ：文字列

population_method.tags	CI に関連付けるタグを含むオブジェクトのリスト。この情報は、キー値 [cmdb_key_value] テーブルにあります。
	
	データタイプ：アレイ
	"population_method": {
	
	"tags": [
	{
	"tag": "String",
	"value": "String"
	}
	],
	
	"type": "tag_list"
	}
	
	関連付けられた入力タイプ：tag_list

population_method.tags.tag	タグ名。 データタイプ：文字列
population_method.tags.value	タグ値。 データタイプ：文字列
population_method.type	必須。アプリケーションサービスに追加する入力タイプ。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • cmdb_group • service_hierarchy • dynamic_service • tag_list • tag_based_service_family
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
status	成功または失敗を示します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、dynamic_service タイプでアプリケーションサービスを作成する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/populate" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"name\": \"Test Register\",
  \"environment\": \"Test\",
  \"version\": \"1.0\",

 \"population_method\": {
   \"type\": \"dynamic_service\",
   \"levels\" : 8
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

アプリケーションサービスの作成に成功したことを示す結果。

```
{
  "result": {
  "status": "success"
  }
}
```

SG サービス – POST /sg_services/app_service/register

アプリケーションサービス、タグを作成し、ビジネスアプリケーション、ビジネスサービスオファリング、その他のアプリケーションサービスなどのアップストリームの関係をビルドします。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/register

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/register

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列

relationships	タイプ別に分類されたアップストリームの関係。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"relationships": {`
	`"business_app": [Array],`
	`"business_service_offering": [Array],`
	`"parent_app_service": [Array],`
	`"technical_service_offering": [Array]`
	`}`
	
	関係の最大数は 25 です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
relationships.business_app	ビジネスアプリケーション関係タイプを表すオブジェクトのリスト。これらの値は、次のいずれかのアイテムをキーと値のペアとして使用して定義できます。 • <IRE field name> • number • sys_id データタイプ：アレイ
relationships.business_service_offering	ビジネスサービスオファリング関係タイプを表すオブジェクトのリスト。これらの値は、次のアイテムをキーと値のペアとして使用して定義できます。 • <IRE field name> • number • sys_id データタイプ：アレイ
relationships.parent_app_service	アプリケーションサービス関係タイプを表すオブジェクトのリスト。これらの値は、次のアイテムをキーと値のペアとして使用して定義できます。 • <IRE field name> • number • sys_id データタイプ：アレイ
relationships.technical_service_offering	テクノロジー管理オファリング (旧称テクニカルサービスオファリング)関係タイプを表すオブジェクトのリスト。これらの値は、次のアイテムをキーと値のペアとして使用して定義できます。 • <IRE field name> • number • sys_id データタイプ：アレイ
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
tags	キーと値のペアとしてのタグ定義を含むオブジェクトのリスト。 `"tags": [ { "key": "String", "value": "String" }]` データタイプ：アレイ
tags.key	タグカテゴリ名。 データタイプ：文字列
tags.value	タグ値。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

cHeader	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

cHeader	説明
app_service	アプリケーションサービスの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"app_service": { "name": "String", "number": "String", "sys_id": "String" }`
app_service.name	アプリケーションサービスの名前。 データタイプ：文字列
app_service.number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
app_service.sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列
message	ステータスを説明するメッセージ。 可能な値： • Service already exists • Service registered successfully データタイプ：文字列
status	サービスが登録されているかどうかを示すステータス。 可能な値： • Insert：アプリケーションサービスが正常に作成されました。 • No action：アプリケーションサービスは既に存在していますアクションは実行されません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスを登録する方法を示しています。

```
curl "instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/register"
 \--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"name\": \"Test Register\",
 \"environment\": \"Test\",
 \"version\": \"1.0\",
 \"number\": \" SNSVC0001014\",
 \"relationships\": {
  \"business_application\": [
   {
    \"sys_id\": \"0250a94040697410f87713b656474250\"
   },
   {
    \"number\": \"APM0001002\"
   },
   {
    \"name\": \"Test Biz App1\"
   }
  ],
  \"business_service_offering\": [
   {
    \"sys_id\": \"ed32e98040697410f87713b656474259\"
   }
  ],
  \"technical_service_offering\": [
   {
    \"sys_id\": \"80e12d8040697410f87713b65647421c\"
   },
   {
    \"number\": \"BSN0001005\"
   },
   {
    \"name\": \"Tech Service Offering2\"
   }
  ],
  \"parent_app_service\": [
   {
    \"sys_id\": \"a2f0618040697410f87713b656474255\"
   }
  ]
 },
 \"tags\": [
  {
   \"key\": \"key1\",
   \"value\": \"value1\"
  },
  {
   \"key\": \"key2\",
   \"value\": \"value2\"
  }
 ]
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}" \
--user 'username':'password'
```

応答の本文には、ID とステータス情報が含まれます。

```
{
  "result": {
    "app_service": {
      "sys_id": "5780cb604061f410f87713b656474271",
      "name": "Test Register",
      "number": " SNSVC0001014"
    },
    "message": "Service registered successfully",
    "status": "INSERT"
  }
}
```

SG サービス:POST /sg_services/app_service/関係性/作成

ビジネスアプリケーション、ビジネスサービスオファリング、その他のアプリケーションサービスなどのアップストリームの関係をビルドします。

この API は、1 つの親と対応する子オブジェクトを含む入力を取得して、関係を作成します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/relationship/create

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/relationship/create

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

child	関係を作成する子アプリケーションサービスを特定する情報。
	
	動的 CI グループは子として追加できますが、親になることはできません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"child": {`
	`"<service_app_identifier>": "String"`
	`}`
	
	テーブル:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]

child.<service_app_identifier>	関係の作成に使用する子アプリケーションサービスを特定する詳細情報。 必要なオプションは 1 つだけです。各オプションは、処理の優先順位別にリストされます。 • sys_id:子アプリケーションサービスのSys_id。 • number:子アプリケーションサービスを識別する一意の番号。 • <IRE フィールド名>:アプリケーションサービスを識別する IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列

parent	関係の作成に使用する親アプリケーションサービスを特定する詳細情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"<service_app_identifier>": "String",`
	`"class_name": "String"`
	`}`

parent.<service_app_identifier>	アプリケーションサービスを特定する情報。 必要なオプションは 1 つだけです。各オプションは、処理の優先順位別にリストされます。 • sys_id:サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] にリストされているアプリケーションサービスSys_id。 • number:アプリケーションサービスを識別する一意の番号。 • <IRE フィールド名>:アプリケーションサービスを識別する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
parent.class_name	アプリケーションサービスを含むクラスの名前。 親クラス名は、次のいずれかのテーブルからのものである必要があります。 • cmdb_ci_business_app • cmdb_ci_service_auto • cmdb_ci_service_by_tags • cmdb_ci_service_calculated • cmdb_ci_service_discovered • service_offering デフォルト：cmdb_ci_service_auto データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
status	成功または失敗を示します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスから関係を作成する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/relationship/create" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"child\": {
   \"name\": \"wdfsdf\",
   \"environment\": \"Test\",
   \"version\": \"1.0\"
   },
  \"parent\": {
   \"sys_id\": \"abcdefg\",
   \"name\": \"business App1\",
   \"class_name\": \"service_offering\"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

アプリケーションサービスの関係の作成に成功したことを示す結果。

```
{
  "result": {
  "status": "success"
  }
}
```

SG サービス:POST **/sg_services/app_service/**関係/削除

アプリケーションサービスのアップストリームの関係を削除します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/relationship/delete

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/relationship/delete

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明

child	サービスアプリケーションから削除する子の関係を説明する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"child": {`
	`  "<IRE field name>": "String",`
	`  "number": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

child.<IRE field name>	子アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
child.number	子アプリケーションサービスを特定する一意の番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
child.sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] にリストされている子アプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

parent	関係の削除元となる親アプリケーションサービスを特定する詳細情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"parent": {`
	`"<IRE field name>": "String",`
	`"number": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"class_name": "String"`
	`}`

parent.<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
parent.number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
parent.sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列
parent.class_name	アプリケーションサービスを含むクラスの名前。 親クラス名は、次のいずれかのテーブルからのものである必要があります。 • cmdb_ci_service_auto • cmdb_ci_service_discovered • cmdb_ci_service_by_tags • cmdb_ci_service_calculated • service_offering • cmdb_ci_business_app デフォルト：cmdb_ci_service_auto データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
status	成功または失敗を示します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスから関係を削除する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/relationship/delete" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"child\": {
 \"name\": \"Test Register\",
 \"environment\": \"Test\",
 \"version\": \"1.0\"

 },
 \"parent\": {
  \"sys_id\": \"abcdefg\",
  \"name\": \"business App1\",
  \"class_name\": \"service_offering\"
    }
}" \
--user 'username':'password'
```

アプリケーションサービスの関係の削除に成功したことを示す結果。

```
{
 "result": {
 "status": "success"
 }
}
```

SG サービス:POST /sg_services/app_service/ステータス

アプリケーションサービスのライフサイクル状況をアクティブ化、非アクティブ化、または廃止に変更します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/state

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/state

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
state	必須です。アプリケーションサービスのライフサイクル状況。 有効な値： • ACTIVATE – ライフサイクルが運用中で、使用中です。 ◦ life_cycle_stage=Operational ◦ life_cycle_stage_status=In Use ◦ operational_status=Operational • DEACTIVATE – ライフサイクルが運用されておらず、設計段階です。 ◦ life_cycle_stage=Design ◦ life_cycle_stage_status=Build ◦ operational_status=Non-Operational • 廃止 – 提供終了。 ◦ life_cycle_stage=End Of Life ◦ life_cycle_stage_status=Retired ◦ operational_status=Retired データタイプ：文字列 格納場所: サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto]
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
status	成功または失敗を示します。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、アプリケーションサービスのライフサイクルステータスを有効に変更する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/state" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  {
  \"name\": \"Test Register\",
  \"environment\": \"Test\",
  \"version\": \"1.0\",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"state\": \"activate\"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

操作に成功したことを示す結果。

```
{
  "result": {
  "status": "success"
  }
}
```

SG サービス:POST /sg_services/app_service/update

提供された既存のアプリケーションサービスを更新し、指定されたアプリケーションサービスのタグを作成します。

CI を識別する以下のプロパティは、次のように優先されます。

1. sys_id – sys_id の場合、システムは sys_id のみを使用し、追加の値は無視します。
2. 数値 – sys_id なしで指定された場合、システムは数値のみを使用し、追加の値は無視します。
3. <IRE field name> – sys_id または数値が指定されていない場合のみ、システムはこれらの値を使用します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_service_graph/{api_version}/sg_services/app_service/update

デフォルトの URL：/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/update

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
<fields or tags to update>	キーと値のペアを使用して、更新する各フィールドまたはタグを特定します。 基本的な情報のみを更新できます。アップストリームの関係は更新できません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 sys_id、number、または IRE を送信してアプリケーションサービスを特定することができます。ただし、これらのフィールドは、識別子として使用する場合は更新できません。IRE フィールドを更新するには、入力に識別子として sys_id または number を含める必要があります。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー認証情報が間違っているか、app_service_admin ロールがありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
<IRE field name>	アプリケーションサービスを特定する 1 つ以上の IRE フィールド。たとえば、名前やバージョン。 データタイプ：文字列
number	アプリケーションサービスを特定する一意の番号。 データタイプ：文字列
sys_id	サービスインスタンス [cmdb_ci_service_auto] テーブルにリストされているアプリケーションサービスのSys_id。 データタイプ：文字列
<更新されたフィールド>	更新が成功すると、ペイロードで送信された変更済みの各フィールドが応答本文にリストされます。

自動翻訳

Example: cURL 要求

次の例は、name を IRE フィールドとして使用して、アプリケーションサービスを更新する方法を示しています。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_service_graph/sg_services/app_service/update"
 \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  {
   \"name\": \"Test Register\",
   \"environment\": \"Test\",
   \"version\": \"1.0\"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答には、アプリケーションサービスの識別情報と更新されたフィールドが含まれます。

```
{
  "result": {
  "sys_id": "123456",
  "number": "SVCKji0w9e",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "name": "Test Register",
  "environment": "Test",
  "version": "1.0"
  }
}
```

Spendint API

Spendint API は、カタログ、価格、使用可否、注文、出荷、および請求書の情報をサードパーティから ServiceNow インスタンスにプッシュするエンドポイントを提供します。この API は Procurement Integration Framework アプリケーションの一部です。

この API は Procurement Integration Framework (com.glide.sn_spend_intg) ストアアプリケーションを必要とし、sn_spend_intg 名前空間内で提供されます。詳細については、「Procurement File Transfer Framework」を参照してください。

この API にアクセスするには、sn_spend_intg.procurement_integrator ロールが必要です。

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog

サプライヤーが複数のカタログを転記して、サプライヤー製品、モデル製品、契約、および価格設定レコードを作成できるようにします。

カタログ API 統合では、サードパーティのカタログからデータを受け取ったときに、次を実行できます。

1. 新しいサードパーティカテゴリを作成し、これらのカテゴリをモデルカテゴリにマップします。
   - 可能な場合は、国連標準製品とサービスコード (UNSPSC) を使用してから、カテゴリ名を使用します。
   - UNSPSC が利用できない場合は、カテゴリ名のみを使用します。
2. サードパーティカテゴリをモデルカテゴリにマッピングした後、メーカー品番 (MPN) を使用して既存の製品モデルを検索します (利用可能な場合)。
   a. MPN の製品モデルが見つかった場合は、変更を加えて製品モデルを更新してから、製品モデルに関連するサプライヤー製品を作成または更新します。
   b. MPN の製品モデルが存在しない場合は、次の手順を実行します。
      i. 製品モデルクラスは、通常、製品のサードパーティカテゴリによって参照されているモデルカテゴリで利用できます。この製品モデルクラスを使用して、製品モデルを作成する必要がある製品モデルテーブル (ハードウェア、ソフトウェア、消耗品など) を取得します。利用可能な製品モデルクラスがない場合は、基本製品モデルテーブルに製品モデルを作成します。
      ii. 正しい製品モデルクラスが特定されたら、次のように正しいクラスに新しい製品モデルを作成します。
         - メーカー、公開者、またはプロバイダーは、製品モデルでメーカーにマップする必要があります。
         - API からの製品名は、製品モデルの名前にマップする必要があります。
         - API からの MPN は、モデル番号を更新する必要があります。
         - API からの製品説明は、製品モデルの説明を更新する必要があります。
         - モデルカテゴリは、サードパーティカテゴリレコードで参照されている製品カテゴリで更新する必要があります。
         - 製品カテゴリは、サードパーティカテゴリレコードで参照されている製品カテゴリで更新する必要があります。
         - API での代替製品に値がある場合は、現在の製品モデルと他の製品モデルの間に代替製品レコードを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- API での互換製品に値がある場合は、現在の製品モデルと他の製品モデルの間に互換製品レコードを作成します。
- API からの製品属性は、製品モデルの製品属性関連リストで作成または更新する必要があります。

3. 製品モデルが利用可能な場合は、サプライヤーの部品番号を使用して、製品モデルに関連するサプライヤー製品を作成または更新します。

サードパーティモデルマッピング

次のテーブルを使用して、サードパーティのカテゴリ、モデル、およびユニットのマッピングを実行します。

- サードパーティカテゴリ：内部の既存のモデルカテゴリにマップする、ShoppingHub 管理者のすべてのサードパーティカテゴリレコードを保存します。
- サードパーティモデルマッピング：製品モデルとサードパーティモデルカテゴリ間のすべてのマッピング情報を保存します。
- サードパーティユニット：ShoppingHub 管理者がサプライヤー製品ユニットとマップするための、すべてのサードパーティユニットレコードを保存します。
- サードパーティユニットマッピング：製品モデルとサードパーティユニット間のすべてのマッピング情報を保存します。

注: サードパーティカテゴリとサードパーティユニットの両方が適切にマッピングされると、サードパーティ統合製品が自動公開されます。

サプライヤー製品の販売日

販売終了日を迎えたサプライヤー製品は廃止され、カタログで公開されなくなります。サプライヤー製品フォームの [販売開始日] フィールドと [販売終了日] フィールドは、`カタログ` API からのサードパーティ統合によって入力されます。

ステータステーブル

製品の一括インポート要求のステータスを確認するには、`テーブル` REST API を使用して ServiceNow データベースへの REST 呼び出しを行います。API からの応答には、一括インポート要求に失敗したレコードがリストされます。一括製品インポート応答の場合は、次のパラメーターを使用してカタログエラーテーブルをクエリします。

```
sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id>^outbound_error.state=20
```

顧客 ID、サプライヤー ID、エラータイプ、一意のインポートセット ID、およびステータスの詳細は、親エラーテーブルである [送信ステータス] テーブルで確認できます。

URL 形式

/api/sn_spend_intg/spendint/catalog

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメータ

名前	説明
mode	サードパーティ統合のための非同期モードと同期モードのサポート。 データタイプ：文字列 有効な値： • 非同期：非同期モード。 • 同期：同期モード。 デフォルト：非同期

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
customer_id	顧客に対する識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
catalog_id	顧客が購入できるカタログコンテンツの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
製品	作成または更新する製品を定義するオブジェクトのリスト。各トランザクションには 1000 製品の制限があります。 データタイプ：アレイ "products": [{ "available_units": "String", "available_for_country": [Array], "bundled_components": [Array], "contract_agreement": {Object}, "delivery_time": "String", "images": [Array], "manufacturer": "String", "mpn": "String", "parent_bundle": "String", "product_attributes": {Object}, "product_category_name": "String", "product_description": "String", "product_name": "String", "sku": "String", "unit": "String", "unspsc": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
products.available_units	在庫のある製品に必要です。この値は、この製品で利用可能なユニットの数量を示します。 データタイプ：文字列 最大長：40

products.available_for_country	サプライヤー製品を購入できる国コードのリスト。国が指定されていない場合は、どの国のユーザーでも製品を購入できます。
	
	データタイプ：アレイ
	
	<pre>"available_for_country":
	["US","IN","GB"]</pre>

products.bundled_components	カタログペイロードの一部として製品バンドルを送信するシナリオでのみ有効で、親バンドルペイロードにのみ適用されます。この値には、子バンドルコンポーネントへの参照が含まれます。子バンドルコンポーネントの MPN と数量のリストは、ここで維持されます。
	
	注: 同じ子バンドルコンポーネントがバンドル内に複数回追加される可能性があるため、入力された数量は同じ子バンドルコンポーネント間の差別化要素となります。
	
	子バンドルコンポーネントとその詳細 (MPN と数量) は、同じサプライヤーにマッピングする必要があります。
	
	データタイプ：アレイ
	
	<pre>"bundled_components": [
	  {
	    "mpn": "String",
	    "quantity": "String"
	  }
	]</pre>

products.contract_agreement	製品の契約の詳細。 **注:** これは、子バンドルコンポーネントには必要ありません。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"contract_agreement": {
	"contract_end_date": "String",
	"contract_number": "String",
	"contract_start_date": "String",
	"negotiated_currency ": "String",
	"negotiated_price": "String"
	}</pre>

products.contract_agreement.contract_end_date	契約期間の終了日付。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
products.contract_agreement.contract_number	必須です。製品に関連付けられているアクティブな契約の番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.contract_agreement.contract_start_date	契約期間の開始日付。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
products.contract_agreement.negotiated_currency	必須です。交渉価格の通貨。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.contract_agreement.negotiated_price	必須です。サプライヤーまたはリセラーとの契約を通じて交渉された製品の単価。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.delivery_time	製品が顧客に出荷されるまでにかかる推定日数。この値は日数を表し、整数である必要があります。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.images	サプライヤー製品のイメージ URL を指定する文字列のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：アレイ
products.manufacturer	必須です。製品を製造、公開、または提供する会社。これは製品のサプライヤーまたはリセラーではありません。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.mpn	必須です。メーカー、発行者、またはプロバイダーによって提供される製品の識別子。 **注:** SKU 値が利用可能な場合、これはリセラーの親バンドルには必要ありません。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.parent_bundle	カタログペイロードの一部として製品バンドルを送信するシナリオでのみ有効で、子バンドルコンポーネントペイロードにのみ適用されます。子バンドルコンポーネントの場合、親への参照はここで維持されます。親の MPN と SKU の値もここで設定します。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.product_attributes	製品属性を定義するキーと値のペアのリスト。たとえば、`"Color": "Space Grey"`。製品には複数の属性を使用できます。ただし、API を介して提供する必要があるのは、価格設定または在庫の有無に影響する属性のみです。 データタイプ：オブジェクト
products.product_category_name	必須です。*unspsc* プロパティを設定しない場合に入力する名前。この名前は、製品が属するカテゴリです。このカテゴリ名は、製品を購入するための商取引シナリオで使用できます。たとえば、電源タップ製品はオフィス機器カテゴリに属すことができます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	最大長：100
products.product_description	商取引エクスペリエンス内で購入者に表示される製品の完全な説明。 **注:** 特に子バンドルコンポーネントがある製品バンドルカタログアイテムについては、サプライヤーができるだけ詳細に説明することをお勧めします。 データタイプ：文字列 最大長：65000
products.product_name	必須です。製品の名前。 データタイプ：文字列 最大長：1000
products.sku	必須です。サプライヤーによって販売された製品を一意に識別するサプライヤーによって生成される番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.unit	必須です。サプライヤーでの製品販売単位またはレート。たとえば、個数や時間などです。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.unspsc	必須です。*product_category_name* プロパティを設定しない場合に入力する識別子。この識別子は、製品が属するカテゴリの UNSPSC です。たとえば、UNSPSC コード 43210000 は、製品カテゴリ「コンピューター」の識別子です。 データタイプ：文字列 最大長：100
supplier_id	必須です。顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
third_party_import_id	この識別子により、サードパーティは、インポートされたデータのセットを一意に識別する文字列値を渡すことができます。 データタイプ：文字列 最大長：100

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

注: Procurement Integration Framework では *application/json* データ形式のみがサポートされています。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。

ステータスコード

ステータスコード	説明
success	成功。要求が正常に処理されました。
failure	不成功。要求が処理されました (エラーあり)。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

これらの応答本文パラメーターは、同期モードで照会されたときに受信されます。

名前	説明
error_response_body	SKU、MPN、およびエラーメッセージでリストされたエラーの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：アレイ
error_response_body.error_message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status_code	「success」や「failure」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/catalog" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP-12347898",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DELL1234567",
  "products": [
    {
      "product_name": "Apple MacBook Pro 13 Core i7",
      "mpn": "Z0WQ-20004301931",
      "sku": "55788741",
      "manufacturer": "Apple",
      "product_category_name": "Computer",
      "parent_bundle": "920-0045362002",
      "bundled_components": {
        "mpn": "Z0WQ-20004301931",
        "quantity": "4",
       },
      "unspsc": "43211500",
      "product_description": "Apple MacBook Pro 13 Core i7 2.8GHz 16GB 512GB - Touch Bar -
 Space Gray",
      "product_attributes": {
        "Color": "Space Grey",
        "RAM": "16GB",
        "Screen Size": "13inch"
      },
      "images": ["http://test123.image1.png", "http://test123.image2.jpeg"],
      "unit": "Each",
      "available_units": "4",
      "available_for_country": ["US","IN","GB"],
      "delivery_time": "4",
      "contract_agreement": {
        "contract_number": "34567892",
        "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
        "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
        "negotiated_price": "456",
        "negotiated_currency ": "USD"
      }
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ]
}
]}
```

考えられる応答：

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DELL1234567",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "55788741",
                  "mpn": "Z0WQ-20004301931",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Negotiated currency \n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

自動翻訳

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/price

サプライヤー製品レコードの価格設定を更新します。

サプライヤー製品レコードの価格設定が利用可能な場合、API は製品 SKU を使用して既存のサプライヤー製品を検索します。一致するサプライヤー製品が存在する場合、対応する契約価格が更新されます。一致するサプライヤー製品が見つからない場合は、価格更新対象の製品が存在しないことを示すエラーメッセージが生成されます。

ステータステーブル

価格インポート要求のステータスを確認するには、テーブル REST API を使用して ServiceNow データベースへの REST 呼び出しを行います。API からの応答には、価格インポート要求に失敗したレコードがリストされます。価格インポート応答の場合は、次のパラメーターを使用して価格エラーテーブルをクエリします。

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id>^outbound_error.state=20`

顧客 ID、サプライヤー ID、エラータイプ、一意のインポートセット ID、およびステータスの詳細は、親エラーテーブルである [送信ステータス] テーブルで確認できます。

URL 形式

/api/sn_spend_intg/spendint/price

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
mode	サードパーティ統合のための非同期モードと同期モードのサポート。 データタイプ：文字列 有効な値： • 非同期：非同期モード。 • 同期：同期モード。 デフォルト：非同期

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
catalog_id	必須です。顧客が購入できるカタログコンテンツの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
customer_id	必須です。顧客に対する識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
製品	作成または更新する製品を定義するオブジェクトのリスト。各トランザクションには 1000 製品の制限があります。 データタイプ：アレイ `"products": [ { "contract_agreement": {Array}, "sku": "String" } ]`
products.contract_agreement	製品の契約の詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"contract_agreement": {
	"contract_end_date": "String",
	"contract_number": "String",
	"contract_start_date": "String",
	"negotiated_currency ": "String",
	"negotiated_price": "String"
	}</pre>

products.contract_agreement.contract_end_date	契約期間の終了日付。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
products.contract_agreement.contract_number	必須です。製品に関連付けられているアクティブな契約の番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.contract_agreement.contract_start_date	契約期間の開始日付。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
products.contract_agreement.negotiated_currency	必須です。交渉価格の通貨。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.contract_agreement.negotiated_price	必須です。サプライヤーまたはリセラーとの契約を通じて交渉された製品の単価。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.sku	必須です。サプライヤーによって販売された製品を一意に識別するサプライヤーによって生成される番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
supplier_id	必須です。顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 最大長：100
third_party_import_id	この識別子により、サードパーティは、インポートされたデータのセットを一意に識別する文字列値を渡すことができます。 データタイプ：文字列 最大長：100

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

注: Procurement Integration Framework では *application/json* データ形式のみがサポートされています。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。

ステータスコード

ステータスコード	説明
success	成功。要求が正常に処理されました。
failure	不成功。要求が処理されました (エラーあり)。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

これらの応答本文パラメーターは、同期モードで照会されたときに受信されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error_response_body	SKU およびエラーメッセージ別にリストされたエラーの説明。 データタイプ：アレイ
error_response_body.error_message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status_code	「success」や「failure」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/price" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "catalog_id": "AB-1234323",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  “third_party_import_id”: “DEL789876",
  "products": [
    {
     "sku": "5578874",
     "contract_agreement": {
       "contract_number": "34567892",
       "contract_start_date": "YYYY-MM-DD",
       "contract_end_date": "YYYY-MM-DD",
       "negotiated_price": "456",
       "negotiated_currency ": "USD"
     }
    }
  ]
}
]}
```

考えられる応答：

```
// Success response:
{
   “result”: {
      “response”: “success”
   }
}

// Error response:
{
   “result”: {
      “response”: [
         {
            “customer_id”: “ACME CORP”,
            “supplier_id”: “SUP-123456”,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            “third_party_import_id”: “DEL789876",
            “status_code”: “failure”,
            “error_response_body”: [
              {
                “sku”: “5578874”,
                “error_message”: “The product for which you are trying to update pricing
does not exist\nField Value empty/Formatting issue Negotiated currency\nField Value
empty/Formatting issue Contract start date\nField Value empty/Formatting issue Contract end
date\n”
              }
            ]
          }
      ]
  }
}
```

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/availability

サプライヤー製品レコードの使用可否を更新します。

サプライヤー製品レコードが利用可能な場合、API は製品 SKU を使用して既存のサプライヤー製品を検索します。一致する場合サプライヤー製品が存在する場合、対応する **available_units** フィールドが更新されます。一致するサプライヤー製品が見つからない場合は、使用可否の更新対象の製品が存在しないことを示すエラーメッセージが生成されます。

ステータステーブル

使用可否更新要求のステータスを確認するには、テーブル REST API を使用して ServiceNow データベースへの REST 呼び出しを行います。API からの応答には、使用可否更新要求に失敗したレコードがリストされます。使用可否更新応答の場合は、次のパラメーターを使用して使用可否エラーテーブルをクエリします。

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id>^outbound_error.state=20`

顧客 ID、サプライヤー ID、エラータイプ、一意のインポートセット ID、およびステータスの詳細は、親エラーテーブルである [送信ステータス] テーブルで確認できます。

URL 形式

/api/sn_spend_intg/spendint/availability

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
mode	サードパーティ統合のための非同期モードと同期モードのサポート。 データタイプ：文字列 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	• 非同期：非同期モード。 • 同期：同期モード。 デフォルト：非同期

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
catalog_id	必須です。顧客が購入できるカタログコンテンツの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
customer_id	必須です。顧客に対する識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
製品	更新する製品を定義するオブジェクトのリスト。各トランザクションには 1000 製品の制限があります。 データタイプ：アレイ `"products": [ { "available_units": "String", "sku": "String", "unit": "String" } ]`
products.available_units	在庫のある製品に必要です。この製品で利用可能なユニットの数。 データタイプ：文字列 最大長：40
products.sku	必須です。サプライヤーによって販売された製品を一意に識別する、サプライヤーによって生成される番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
products.unit	必須です。サプライヤーでの製品販売単位またはレート。たとえば、個数や時間などです。 データタイプ：文字列 最大長：100

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
supplier_id	顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
third_party_import_id	インポートされたデータのセットを一意に識別するための文字列値を渡すことをサードパーティに許可します。 データタイプ：文字列 最大長：100

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

注: Procurement Integration Framework では *application/json* データ形式のみがサポートされています。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。

ステータスコード

ステータスコード	説明
success	成功。要求が正常に処理されました。
failure	不成功。要求が処理されました (エラーあり)。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

これらの応答本文パラメーターは、同期モードで照会されたときに受信されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
error_response_body	SKU およびエラーメッセージ別にリストされたエラーの説明。 データタイプ：アレイ
error_response_body.error_message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status_code	「success」や「failure」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_spend_intg/spendint/availability" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root": [{
  "customer_id": "AB-1234323",
  "catalog_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "DEL6789876",
  "products": [
    {
      "sku": "5578874",
      "unit": "Each",
      "available_units": "20"
    }
  ]
}
]}
```

考えられる応答：

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "AB-1234323",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "DEL6789876",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sku": "5578874",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
                "error_message": "The product for which you are trying to update availability
does not exist\nField Value empty/Formatting issue Unit\n"
              }
            ]
          }
        ]
    }
}
```

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack

ユーザーがサードパーティカタログから製品を購入する際の注文情報を更新します。ユーザーがチェックアウトすると、購入の承認またはその他のタスクを完了できるように購入明細が作成されます。

ServiceNow データベースで発注書が生成されると、その注文は次のテーブルにプッシュされます。

- 送信オーダー：注文ヘッダーが含まれます。
- 送信オーダーライン：オーダーラインが含まれます。

サプライヤーは、これらのテーブルをクエリし、処理待ちの注文をフェッチする必要があります。サプライヤーは、ServiceNow データベースと統合するための フローデザイナー アクションのスコープ対象アプリを作成する必要があります。

次のパラメーターを使用してテーブルをクエリします。

- `sysparm_query=supplier_id=<supplier_id>^purchase_order.status=20 for header`
- `sysparm_query=purchase_order.supplier_id=<supplier_id>^purchase_order.status=20 for header`

購入明細が発注明細に変換されると、次のプロセスが実行されます。

1. 該当する場合、発注書と発注明細はエンタープライズリソースプランニング (ERP) に送信されます。
2. 発注書と発注明細は、顧客 ID、サプライヤー ID、発注書番号、注文日、発注書金額、発注書金額通貨、および発注明細とともに、統合を通じてサードパーティに転送されます。
3. 発注書と発注明細は、サードパーティカタログの統合と ERP の両方が確認メッセージを受信するまで、[保留中の送信] ステータスのままになります。確認を受信した後、ステータスが [オーダー] に更新されます。ERP Integration が関連していない場合は、サードパーティ統合からの確認メッセージのみが必要です。

ステータステーブル

注文確認要求のステータスを確認するには、テーブル REST API を使用して ServiceNow データベースへの REST 呼び出しを行います。API からの応答には、注文確認要求に失敗したレコードがリストされます。注文確認応答の場合は、次のパラメーターを使用して注文確認エラーテーブルをクエリします。

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id>^outbound_error.state=20`

顧客 ID、サプライヤー ID、エラータイプ、一意のインポートセット ID、およびステータスの詳細は、親エラーテーブルである [送信ステータス] テーブルで確認できます。

URL 形式

/api/sn_spend_intg/spendint/orderack

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
mode	サードパーティ統合のための非同期モードと同期モードのサポート。 データタイプ：文字列 有効な値： • 非同期：非同期モード。 • 同期：同期モード。 デフォルト：非同期

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
customer_id	必須です。顧客に対する識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
order_number	必須です。この注文に対して顧客から提供された発注書番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sales_order_lines	この注文の購入に対する一意の更新を含む受注明細行を定義するオブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"sales_order_lines":[ { "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "sales_order_line_number": "String" } ]`
sales_order_lines.estimated_arrival_date	注文の到着予定日。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式：YYYY-MM-DD
sales_order_lines.line_number	必須です。特定の購入について顧客が生成された発注書明細行番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sales_order_lines.sales_order_line_number	サプライヤーによって生成された受注明細行番号。この番号は、この購入のリビジョンにのみ必要です。 データタイプ：文字列 最大長：40
sales_order_number	この注文についてサプライヤーが生成した番号または値。 データタイプ：文字列 最大長：40
status_code	必須です。注文が正常に行われたかどうかを確認する送信済み注文のステータス。 データタイプ：文字列 有効な値： • 確認済み (confirmed)：注文が正常に完了しました。 • 却下 (rejected)：注文は行われませんでした。
status_message	ステータスコードに添付されたメッセージ。たとえば、注文が正常に行われて取り寄せ中であるメッセージが表示される場合があります。 データタイプ：文字列 最大長：1000
supplier_id	必須です。顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
third_party_import_id	この識別子により、サードパーティは、インポートされたデータのセットを一意に識別する文字列値を渡すことができます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	最大長：100

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

注: Procurement Integration Framework では *application/json* データ形式のみがサポートされています。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。

ステータスコード

ステータスコード	説明
success	成功。要求が正常に処理されました。
failure	不成功。要求が処理されました (エラーあり)。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

これらの応答本文パラメーターは、同期モードで照会されたときに受信されます。

名前	説明
error_response_body	受注番号、受注明細行番号、およびエラーメッセージ別にリストされたエラーの説明。 データタイプ：アレイ
error_response_body.error_message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
status_code	「success」や「failure」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/orderack" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "ACME CORP",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "order_number": "PO08903323",
  "sales_order_number": "SO03323212",
  "status_code": "CONFIRMED",
  "status_message": "BACKORDERED",
  "sales_order_lines":[
    {
      "line_number": "POL6789876",
      "sales_order_line_number": "SOL5678909",
      "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD"
    }
  ]
}
]}
```

考えられる応答：

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_number": "SO03323212",
                  "sales_order_line_number": "SOL5678909",
                  "error_message": "Field Value empty/Formatting issue Purchase order
 number\nField Value empty/Formatting issue Purchase order line number\n"
               }
            ]
         }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    ]
  }
}
```

Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment

このエンドポイントを使用して、サードパーティからの購入に関する更新を受け入れます。

データを受け取ったら、受注明細行番号を使用して出荷データを発注明細と照合する必要があります。トラッキング番号を使用して、発注明細に関連する既存の出荷詳細レコード を見つけることができます。該当するレコードが見つからない場合は、新しい出荷詳細レコードを作成します。出荷データの発注書または発注明細が存在しない場合、この出荷の発注書が存在しないことを示すエラーメッセージが表示されます。

注: 発注書と発注明細が [保留中の送信] ステータスで、発注書と発注明細が設定されていない場合、サードパーティリセラーからの出荷と請求書の転記は許可されません。これは、発注書および発注明細のステータスが [オーダー] の場合にのみ許可されます。また、出荷と請求書の転記に連続した制限はありません。

ステータステーブル

出荷要求のステータスを確認するには、テーブル REST API を使用して ServiceNow データベースへの REST 呼び出しを行います。API からの応答には、出荷の更新に失敗したレコードがリストされます。出荷応答を取得するには、次のパラメーターを使用して [出荷エラー] テーブルをクエリします。

sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id>^outbound_error.state=20

顧客 ID、サプライヤー ID、エラータイプ、一意のインポートセット ID、およびステータスの詳細は、親エラーテーブルである [送信ステータス] テーブルで確認できます。

URL 形式

/api/sn_spend_intg/spendint/shipment

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
mode	サードパーティ統合のための非同期モードと同期モードのサポート。 データタイプ：文字列 有効な値： • 非同期：非同期モード。 • 同期：同期モード。 デフォルト：非同期

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
customer_id	顧客に対する識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
order_number	必須です。この注文に対して顧客から提供された発注書番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
sales_order_number	必須です。この注文についてサプライヤーが生成した番号または値。 データタイプ：文字列 最大長：40
shipment_lines	資産のシリアル番号、IMEI 番号、および資産タグの詳細を含めることができる出荷明細のリスト。 データタイプ：アレイ `"shipment_lines": [{ "actual_shipment_date": "String", "estimated_arrival_date": "String", "line_number": "String", "planned_shipment_date": "String", "product_details": [Array], "sales_order_line_number": "String", "shipping_address": {Object}, "shipping_carrier": "String", "shipment_quantity": "String", "ship_to": "String", "tracking_number": "String" }]`
shipment_lines.actual_shipment_date	貨物がサプライヤーの場所を離れる日。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
shipment_lines.estimated_arrival_date	貨物が指定された場所に到着する予定日。 データタイプ：文字列 最大長：40

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	形式：YYYY-MM-DD
shipment_lines.line_number	必須です。特定の購入について顧客で生成される発注書明細行番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
shipment_lines.planned_shipment_date	貨物がサプライヤーの場所を離れる予定日。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
shipment_lines.product_details	出荷される製品の詳細を定義するオブジェクトのリスト。オプションには、シリアル番号、IMEI 番号、および資産タグの詳細が含まれます。 データタイプ：アレイ `"product_details": [ { "asset_tag": "String", "imei": "String", "serial_number": "String" } ]`
shipment_lines.product_details.asset_tag	出荷された製品の資産タグ。 データタイプ：文字列 最大長：100
shipment_lines.product_details.imei	出荷された製品の IMEI 番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
shipment_lines.product_details.serial_number	必須です。出荷された製品のシリアル番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
shipment_lines.sales_order_line_number	サプライヤーによって生成される受注明細行番号。この番号は、この購入のリビジョンにのみ必要です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	最大長：40
shipment_lines.shipping_address	製品の出荷先住所。 データタイプ：オブジェクト `"shipping_address": { "city": "String", "country": "String", "name": "String", "state": "String", "street": "String", "zip_code": "String" }`
shipment_lines.shipping_address.city	製品の出荷先住所の市町村名。 データタイプ：文字列 最大長：1000
shipment_lines.shipping_address.country	製品の出荷先の国。 データタイプ：文字列 最大長：40
shipment_lines.shipping_address.name	製品の出荷先の顧客の名前。 データタイプ：文字列 最大長：1000
shipment_lines.shipping_address.state	製品の出荷先の州/都道府県。 データタイプ：文字列 最大長：1000
shipment_lines.shipping_address.street	製品の出荷先住所の番地名。 データタイプ：文字列 最大長：1000
shipment_lines.shipping_address.zip_code	製品の出荷先の郵便番号または PIN コード。 データタイプ：文字列 最大長：40
shipment_lines.shipment_quantity	必須です。物品として出荷されている製品の数。この数には、出荷されている製品の数量が含まれている必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
shipment_lines.shipping_carrier	FedEx、UPS、USPS など、指定された場所に製品を配送する配送業者。 データタイプ：文字列 最大長：100
shipment_lines.ship_to	製品の出荷先の受取人の名前。 データタイプ：文字列 最大長：100
shipment_lines.tracking_number	購入の全体または一部について配送業者から提供された追跡番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
supplier_id	必須です。顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
supplier_shipment_number	必須です。この出荷に対して生成された識別番号。通常、この番号は、エンタープライズリソースプランニング (ERP) または注文トラッキングシステムによって生成されます。 データタイプ：文字列 最大長：100
third_party_import_id	この識別子により、サードパーティは、インポートされたデータのセットを一意に識別する文字列値を渡すことができます。 データタイプ：文字列 最大長：100

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

注: Procurement Integration Framework では *application/json* データ形式のみがサポートされています。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。

ステータスコード

ステータスコード	説明
success	成功。要求が正常に処理されました。
failure	不成功。要求が処理されました (エラーあり)。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

これらの応答本文パラメーターは、同期モードで照会されたときに受信されます。

名前	説明
error_response_body	受注明細行番号、受注番号、サプライヤー出荷番号、およびエラーメッセージ別にリストされたエラーの説明。 データタイプ：アレイ
error_response_body.error_message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status_code	「success」や「failure」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/shipment" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id" : "ACME CORP",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "supplier_id" : "SUP-123456",
 "third_party_import_id": "DEL2134324",
 "supplier_shipment_number" : "TN-YU67898723",
 "order_number": "PO0001002",
 "sales_order_number": "SO00223002",
 "shipment_lines": [
  {
   "line_number": "POL0001005",
   "sales_order_line_number": "SOL0231325",
   "shipment_quantity": "4",
   "shipping_carrier": "FedEx",
   "tracking_number": "E-901290092",
   "shipping_address":
    {
     "name" : "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
     "street" : "1640 Camino Del Rio North",
     "city" : "San Diego",
     "state" : "CA",
     "zip_code" : "92108-1512",
     "country" : "US"
    },
   "ship_to": "John doe",
   "planned_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
   "actual_shipment_date": "YYYY-MM-DD",
   "estimated_arrival_date": "YYYY-MM-DD",
   "product_details": [
    {
     "serial_number": "FL1234-23242319001",
     "imei": "2134890294",
     "asset_tag": ""
    },{
     "serial_number": "FL1234-23242319110",
     "imei": "245499003",
     "asset_tag": ""
    }
   ]
  }
 ]
}
]}
```

考えられる応答：

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "ACME CORP",
            "supplier_id": "SUP-123456",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "third_party_import_id": "DEL2134324",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL0231325",
                  "sales_order_number": "SO00223002",
                  "supplier_shipment_number": "TN-YU67898723",
                  "error_message": "The purchase order for this shipment does not exist\nThe
 purchase order line for this shipment does not exist\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```


Spendint API - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice

サードパーティプロバイダーからの請求書を受け入れます。

発注書と発注明細が [保留中の送信] ステータスで、発注書と発注明細が設定されていない場合、サードパーティリセラーからの出荷と請求書の転記は許可されません。これは、発注書および発注明細のステータスが [オーダー] の場合にのみ許可されます。また、出荷と請求書の転記に連続した制限はありません。

請求書が送信された後、請求書と請求書明細が発注書にマップされます。マッピングが成功すると、請求書のステータスは次のように設定されます。

- 配信待ち：領収書がない場合、注文の一部が配送済みか、請求書の承認が必要です。
- 請求書確認済み：発注書が配送され、請求金額が発注書の合計金額と一致した場合。
- レビューが必要：発注書は配送されたが、請求金額が発注書の合計金額と一致しない場合。

有効な請求書が品目に転記されると、その請求書は更新できなくなります。

指定された請求書に発注書番号がない場合、請求書は却下され、指定された 1 つ以上の請求書に発注書番号がないことを示すエラーメッセージが表示されます。指定された請求書に発注書番号が含まれていてもそれが発注書と一致しない場合、または発注書が存在しない場合は、エラーメッセージが表示されます。このメッセージは、1 つ以上の請求書に、請求書の発注書番号と一致する発注書がないことを示しています。また、サードパーティリセラーから送信された請求金額が請求した金額と一致しない場合、その請求書は却下されます。

ステータステーブル

請求書要求のステータスを確認するには、`テーブル` REST API を使用して ServiceNow データベースへの REST 呼び出しを行います。API からの応答には、請求書作成に失敗したレコードがリストされます。請求書応答の場合は、次のパラメーターを使用して請求書エラーテーブルをクエリします。

`sysparm_query=outbound_error.supplier_id=<supplier_id>^outbound_error.state=20`

顧客 ID、サプライヤー ID、エラータイプ、一意のインポートセット ID、およびステータスの詳細は、親エラーテーブルである [送信ステータス] テーブルで確認できます。

URL 形式

/api/sn_spend_intg/spendint/invoice

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
mode	サードパーティ統合のための非同期モードと同期モードのサポート。 データタイプ：文字列 有効な値： • 非同期：非同期モード。 • 同期：同期モード。 デフォルト：非同期

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
currency	必須です。小計、税、および送料の通貨。小計、税、および送料は同じ通貨である必要があります。 データタイプ：文字列 最大長：40
customer_id	顧客に対する識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
discounts	請求書に適用される割引。これは編集可能なフィールドです。 データタイプ：文字列 最大長：100
invoice_date	必須です。顧客が請求された日付。 データタイプ：文字列 最大長：40 形式：YYYY-MM-DD
invoice_line	この注文内の購入に対して請求される明細を定義するオブジェクトのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：アレイ `"invoice_lines": [ { "invoiced_line_amount": "String", "invoiced_quantity": "String", "line_number": "String", "supplier_invoice_line_number": "String", "sales_order_line_number": "String" } ]`
invoice_lines.invoiced_line_amount	必須です。特定の発注明細に対して顧客に請求される総コスト (税と送料を除く)。 データタイプ：文字列 最大長：40
invoice_lines.invoiced_quantity	必須です。顧客への請求対象となる、物品またはサービスの数量。 データタイプ：文字列 最大長：40
invoice_lines.line_number	必須です。特定の購入について顧客で生成される発注書明細行番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
invoice_lines.sales_order_line_number	必須です。サプライヤーによって生成される受注明細行番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
invoice_lines.supplier_invoice_line_number	必須です。この請求書明細行に対してサプライヤーが生成する識別番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
other_charges	請求書に関連するその他の追加料金。これは編集可能なフィールドです。 データタイプ：文字列 最大長：100

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
order_number	必須です。この注文に対して顧客から提供された発注書番号。 データタイプ：文字列 最大長：40
remit_to_address	必須です。支払いが行われる場所。 データタイプ：文字列 最大長：1000
sales_order_number	必須です。この注文についてサプライヤーが生成した番号または値。 データタイプ：文字列 最大長：40
shipping	必須です。購入全体の合計送料。 データタイプ：文字列 最大長：40
subtotal	必須。税金と配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。 データタイプ：文字列 最大長：40
supplier_id	必須です。顧客が注文できるリセラーまたはサプライヤーの識別子。 データタイプ：文字列 最大長：100
supplier_invoice_number	必須です。この請求書に対してサプライヤーが生成した識別番号。 データタイプ：文字列 最大長：100
supplier_tax_id	サードパーティリセラーに関連付けられている税金識別子これは編集可能なフィールドです。 データタイプ：文字列 最大長：100
tax	必須です。購入に対して請求される税金の合計額。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 最大長：40
tax_rate	注文に適用される税率 (%) これは編集可能なフィールドです。 データタイプ：文字列 最大長：100
third_party_import_id	この識別子により、サードパーティは、インポートされたデータのセットを一意に識別する文字列値を渡すことができます。 データタイプ：文字列 最大長：100
total_amount_invoiced	必須。税金と配送料を含むサプライヤーに支払われる合計金額。 データタイプ：文字列 最大長：40

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

注: Procurement Integration Framework では *application/json* データ形式のみがサポートされています。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
success	成功。要求が正常に処理されました。
failure	不成功。要求が処理されました (エラーあり)。

応答本文のパラメーター (JSON)

これらの応答本文パラメーターは、同期モードで照会されたときに受信されます。

名前	説明
error_response_body	受注明細行番号、受注番号、サプライヤー請求書番号、サプライヤー請求書明細行番号、およびエラーメッセージ別にリストされたエラーの説明。 データタイプ：アレイ
error_response_body.error_message	詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status_code	「success」や「failure」などの応答ステータス。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

```
curl "https://instance.service-now.com/api/sn_spend_intg/spendint/invoice" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
{"root":[{
  "customer_id": "Customer - A",
  "supplier_id": "SUP-123456",
  "third_party_import_id": "undefined",
  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
  "supplier_tax_id": "TIN000000",
  "order_number": "POL7987633",
  "sales_order_number": "SO0000000081",
  "invoice_date": "YYYY-MM-DD",
  "subtotal": "6000",
  "tax_rate": "10%",
  "tax": "600",
  "shipping": "120",
  "other_charges": "100",
  "discounts": "200",
  "total_amount_invoiced": "6620",
  "remit_to_address": "1640 Camino Del Rio North #202, San Diego,CA",
  "currency": "USD",
  "invoice_lines": [
    {
      "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
      "line_number": "POL587667",
      "sales_order_line_number": "SOL00000081",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "invoiced_quantity": "45",
    "invoiced_line_amount": "4000"
   },
   {
    "line_number": "POL587668",
    "supplier_invoice_line_number": "78987323",
    "sales_order_line_number": "SOL98769",
    "invoiced_quantity": "12",
    "invoiced_line_amount": "2000"
   }
 ]
}
]}
```

考えられる応答：

```
// Success response:
{
   "result": {
      "response": "success"
   }
}

// Error response:
{
   "result": {
      "response": [
         {
            "customer_id": "Customer - A",
            "supplier_id": "SUP-123456",
            "third_party_import_id": "undefined",
            "status_code": "failure",
            "error_response_body": [
               {
                  "sales_order_line_number": "SOL00000081",
                  "sales_order_number": "SO0000000081",
                  "supplier_invoice_number": "QAAP89873220071",
                  "supplier_invoice_line_number": "QA789A867877ABN32251",
                  "error_message": "The invoice do not have a corresponding purchase order
 which matches the purchase order number of the invoice provided\n"
               }
            ]
         }
      ]
   }
}
```

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) API

クロスドメイン *ID* 管理システム *(SCIM)* API は、SCIM プロトコルを使用してユーザーとグループの操作を作成、読み取り、更新、および削除するためのエンドポイントを提供します。

SCIM プロトコルは、HTTP (RFC7230) 標準を基礎とするアプリケーションレベルの HTTP ベースプロトコルです。この API は、Web およびクロスドメイン環境 (エンタープライズからクラウドへのサービスプロバイダーやクラウド間のシナリオなど) でのユーザーやグループなどの ID データのプロビジョニングと管理に使用します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API にアクセスするには、SCIM v2 - ServiceNow Cross-domain Identity Management (com.snc.integration.scim2) プラグインを有効にする必要があります。

リソースマッピング

SCIM サービスには、次の 6 つのリソースがあります。

- ユーザー (コアおよび拡張)
- グループ (コアおよび拡張)
- 会社
- CostCenter
- 部門
- 場所

これらの SCIM リソースの属性のほとんどは、既存の ServiceNow テーブルの対応するフィールドにマップされます。次のテーブルでこれらのマッピングを定義します。既存の ServiceNow テーブルのフィールドに対応しない属性は、2 つの SCIM 固有のテーブルにマップされます。これらのテーブルの詳細については、「SCIM 固有のテーブル」を参照してください。

SCIM ユーザーリソースには、コア (schema: urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User) スキーマと拡張 (urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User) スキーマの両方があります。ユーザーのコアおよび拡張スキーマ属性のほとんどは、ユーザー [sys_user] テーブルにマップされます。

ユーザーリソースからユーザー **[sys_user]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	ユーザーフィールド名
active	active
addresses.country	country
addresses.default.country	country
addresses.home.country	country
addresses.locality	city
addresses.default.locality	city
addresses.home.locality	city
addresses.postalCode	zip
addresses.default.postalCode	zip
addresses.home.postalCode	zip
addresses.region	state
addresses.default.region	state
addresses.home.region	state
addresses.streetAddress	street
addresses.default.streetAddress	street
addresses.home.streetAddress	street
displayName	name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザーリソースからユーザー **[sys_user]** テーブルへのマッピング (続く)

SCIM 属性名	ユーザーフィールド名
emails.value	email
emails.default.value	email
emails.work.value	email
id	sys_id
meta.created	sys_created_on
meta.lastModified	sys_updated_on
name.familyName	last_name
name.givenName	first_name
name.honorificPrefix	introduction
name.middleName	middle_name
phoneNumbers.value	phone
phoneNumbers.home.value	home_phone
phoneNumbers.mobile.value	mobile_phone
phoneNumbers.work.value	phone
preferredLanguage	preferred_language
timezone	time_zone
title	title
userName	user_name

自動翻訳

ユーザーリソースから **Sys Scim** ユーザー **[sys_scim_user]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	Sys Scim ユーザーフィールド名
externalId	external_id

SCIM ユーザー拡張スキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User) は、ユーザー [sys_user] テーブルにマップされます。

ユーザー拡張リソースからユーザー **[sys_user]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	ユーザーフィールド名
company.name	company.name
company.value	company.sys_id
costCenter.name	cost_center.name
costCenter.value	cost_center.sys_id
department.name	department.name
department.value	department.sys_id
employeeNumber	employee_number

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ユーザー拡張リソースからユーザー **[sys_user]** テーブルへのマッピング (続く)

SCIM 属性名	ユーザーフィールド名
gender	gender
location.name	location.name
location.value	location.sys_id
manager.displayName	manager.name
manager.value	manager.sys_id

SCIM グループリソーススキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group) は、グループ [sys_user_group] テーブルにマップされます。

グループリソースからグループ **[sys_user_group]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	グループフィールド名
displayName	name
id	sys_id
meta.created	sys_created_on
meta.lastModified	sys_updated_on

SCIM グループの externalId パラメーターは、Sys Scim グループ [sys_scim_group] テーブルにマップされます。

グループリソースから **Sys Scim** グループ **[sys_scim_group]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	Sys Scim グループフィールド名
externalId	external_id

SCIM グループ ServiceNow 拡張スキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group) は、グループ [sys_user_group] テーブルにマップされます。

グループリソースからグループ **[sys_user_group]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	グループフィールド名
company.value	company.sys_id
company.name	company.name

SCIM 会社リソーススキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Company) は、会社 [core_company] テーブルにマップされます。

会社リソースから会社 **[core_company]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	会社フィールド名
id	sys_id
meta.created	sys_created_on

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

会社リソースから会社 **[core_company]** テーブルへのマッピング (続く)

SCIM 属性名	会社フィールド名
meta.lastModified	sys_updated_on
name	name

SCIM CostCenter リソーススキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter) は、コストセンター [cmn_cost_center] テーブルにマップされます。

CostCenter リソースからコストセンター **[cmn_cost_center]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	コストセンターフィールド名
id	sys_id
meta.created	sys_created_on
meta.lastModified	sys_updated_on
name	name

SCIM 部門リソーススキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department) は、部門 [cmn_department] テーブルにマップされます。

部門リソースから部門 **[cmn_department]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	部門フィールド名
id	sys_id
meta.created	sys_created_on
meta.lastModified	sys_updated_on
name	name

SCIM 場所リソーススキーマ (urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Location) は、場所 [cmn_location] テーブルにマップされます。

場所リソースから場所 **[cmn_location]** テーブルへのマッピング

SCIM 属性名	場所フィールド名
id	sys_id
meta.created	sys_created_on
meta.lastModified	sys_updated_on
name	name

SCIM 固有のテーブル

Sys Scim ユーザー [sys_scim_user] と Sys Scim グループ [sys_scim_group] の 2 つのテーブルには、既存の ServiceNow テーブルにマップされない SCIM 属性が含まれています。これらのテーブルの内容は次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Sys Scim ユーザー [sys_scim_user] テーブル

フィールド名	説明
作成日時	関連レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列 最大長：40
作成者	レコードを作成したエンティティの名前。 データタイプ：文字列 最大長：40
外部 ID (External ID)	このユーザーレコードを作成したエンティティがシステム内のユーザーを参照するために使用する外部 ID。 データタイプ：文字列 最大長：255
Sys ID	ServiceNow インスタンス内のレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 最大長：32
更新日時	関連レコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 最大長：40
更新者	関連レコードを最後に更新したエンティティの名前。 データタイプ：文字列 最大長：40
更新	レコードが更新された回数。 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40
ユーザー	このレコードに関連付けられたユーザーへの参照 参照：ユーザー [sys_user] テーブル 最大長：32
ユーザータイプ	ユーザーレコードのタイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Sys Scim ユーザー [sys_scim_user] テーブル (続く)

フィールド名	説明
	• 外部 • インターン • 一時 • 不明 データタイプ：文字列 最大長：40

Sys Scim グループ [sys_scim_group] テーブル

フィールド名	説明
作成日時	関連レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列 最大長：40
作成者	レコードを作成したエンティティの名前。 データタイプ：文字列 最大長：40
外部 ID (External ID)	このグループレコードを作成したエンティティがシステム内のグループを参照するために使用する外部 ID。 データタイプ：文字列 最大長：255
グループ	このレコードに関連付けられたグループへの参照。 参照：グループ [sys_user_group] テーブル 最大長：32
Sys ID	ServiceNow インスタンス内のレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列 最大長：32
更新日時	関連レコードが最後に更新された日時。 データタイプ：文字列 最大長：40
更新者	関連レコードを最後に更新したエンティティの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Sys Scim グループ **[sys_scim_group]** テーブル (続く)

フィールド名	説明
	最大長：40
更新	レコードが更新された回数。 データタイプ：数値 (整数) 最大長：40

ロールとアクセス制御リスト

scim_admin ロールは、SCIM 固有のテーブルとプライベート SCIM エンドポイントにアクセスするために必要です。ユーザー [sys_user] テーブルとグループ [sys_user_group] テーブルへのアクセスを可能にします。

SCIM サービスには、Sys Scim ユーザー [sys_scim_user] テーブルと Sys Scim グループ [sys_scim_group] テーブルにアクセスするための、作成、削除、読み取り、書き込みを可能にする 4 つの ACL があります。これらの ACL は、scim_admin ロールにのみマップされます。

SCIM - DELETE /scim/Groups/{group_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのグループ [sys_user_group] テーブルから指定されたグループレコードを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Groups/{group_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups/{group_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
group_id	削除するグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	コンテンツがありません。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"errors": {
	"details": "String",
	"schemas": "String",
	"scimType": "String",
	"status": "String"
	}

errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。 データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。 データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列

Example: グループを削除する cURL 要求

この例は、グループ [sys_user_group] テーブルからグループレコードを削除する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/a0a9e9fb1b7e3010593876a61a4bcbe0" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

SCIM - GET /scim/Groups

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内のグループ [sys_user_group] テーブルから 1 つ以上のグループレコードを返します。

注: 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Groups

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
count	返されるレコードの数。負の値はゼロと解釈されます。 データタイプ：数値 最大：500 - これより大きい値を指定すると、不正な要求エラーが発生します。 デフォルト：10
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。
filter	返される結果に適用するフィルター式。フィールドフィルターは、<field_name> <operator> <"value"> として表されます。有効な演算子のリストについては、RFC7644 を参照してください。 注: NOT 演算子はこのメソッドではサポートされていません。 たとえば、名前が「HR」で始まるすべてのグループをフィルタリングするには、「displayName SW "HR"」と入力します。 複数のフィールドフィルターを指定するには、AND オペランドを使用してフィルターを連結します。たとえば、名前が「HR」で始まり、最終変更日が 2021 年 10 月 3 日より前であるすべてのグループをフィルタリングするには、「displayName SW "HR" AND meta.lastModified lt

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	"2021-10-33T00:00:00Z"」と入力します。ネストされた属性を指定するには、ドット連結を使用します。 フィルターでは、次の SCIM グループフィールドのみを使用できます。 • displayName • externalId：EQ 演算子のみがサポートされています。 • id • meta.created • meta.lastModified データタイプ：文字列 デフォルト：フィルタリングなし
sortBy	*sortOrder* パラメーターで指定する必要があります。返される結果をソートするフィールド。ソートでは大文字と小文字が区別されません。 *sortBy* パラメーターのフィルタリングで利用可能なパラメーターのみを使用できます。ただし、*externalId* は、例外であり、許可されません。 null の値の場合： • 昇順でソート:null 値は先頭にソートされます。 • 降順でソート:null 値は一番下にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ソートなし
sortOrder	*sortBy* パラメーターで指定する必要があります。*sortBy* パラメーターが返される結果に適用される順序。 有効な値： • 昇順 • 降順 データタイプ：文字列 デフォルト：昇順
startIndex	レコードの取得を開始するテーブルへの 1 ベースのインデックス。たとえば、このパラメーターを 100 に設定し、*count* パラメーターを 20 に設定すると、エンドポイントは 100 ～ 119 のレコードを返します。 注: 1 未満に設定された値は 1 と解釈されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値
リソース	グループレコードリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"Resources": [ { "company": {Object}, "displayName": "String", "externalId": "String", "id": "String", "meta": [Array] } ]`
Resources.company	グループの会社または組織に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "$ref": "String", "value": "String" }`
Resources.company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
Resources.company.$ref	会社の参照 URI。 形式：<host>/Companies/<company sys_id>。 例：http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63 。 データタイプ：文字列
Resources.company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
Resources.displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
Resources.externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
Resources.id	グループの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.meta	グループに関するメタデータ。 データタイプ：オブジェクト `"meta": { "created": "String", "lastModified": "String", "location": String, "resourceType": String" }`
Resources.meta.created	グループレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.lastModified	グループレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.location	取得されるグループの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	SCIM グループのリソースタイプ。 データタイプ：文字列
Resources.members	グループに関連付けるユーザーおよびグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"members": [ { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" } ]`
Resources.members.display	関連付けられたグループメンバーの名前。 データタイプ：文字列
Resources.members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
Resources.members.$ref	関連付けられたグループメンバーの URI。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group” - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ
schemas	要求の処理に使用される SCIM リスト応答スキーマの URI のリスト。 データタイプ：アレイ
startIndex	エンドポイントがレコードの取得を開始したグループ [sys_user_group] テーブルの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：数値
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。 データタイプ：数値

自動翻訳

Example: 複数のグループに対する **cURL** 要求

この例は、*count* パラメーターを使用して複数のグループ (この場合は 4 つ) を要求する方法を示しています。

```
curl "https://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Groups?count=4" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{"schemas":
  ["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"],
  "totalResults":44,
  "Resources":[
    {"schemas":
      [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
      ],
      "id":"019ad92ec7230010393d265c95c260dd",
      "meta":{
        "resourceType":"Group",
        "created":"2020-03-17T11:39:14Z",
        "lastModified":"2020-03-17T11:39:14Z",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "location":"https://
instance-sevicenow.com/api/now/scim/Groups/019ad92ec7230010393d265c95c260dd"
     },
     "displayName":"Analytics Settings Managers"
   },
   {"schemas":
     [
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
       “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
       “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
     ],
     "id":"0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2",
     "meta":{
       "resourceType":"Group",
       "created":"2021-09-29T16:42:02Z",
       "lastModified":"2021-09-29T16:42:02Z",

 "location":"https://
instance-sevicenow.com/api/now/scim/Groups/0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2"
     },
     "displayName":"Application Development",
     "members":[
       {
         "value":"dc6053dcd7011200f2d224837e6103e0",
         "display":"John Doe",
         "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Users/dc6053dcd7011200f2d224837e6103e0"
       },
       {
         "value":"443193dcd7011200f2d224837e61037d",
         "display":"Abel Tutor",
         "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Users/443193dcd7011200f2d224837e61037d"
       }
     ],
     "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
       "company": {
         "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
         "name": "ACME Japan",
         "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87
a63"
       }
     }
   },
   {"schemas":
     [
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
       “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
       “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
     ],
     "id":"0c4e7b573b331300ad3cc9bb34efc461",
     "meta":{
       "resourceType":"Group",
       "created":"2021-09-29T05:11:33Z",
       "lastModified":"2021-09-29T05:11:33Z",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "location":"instance-sevicenow.com/api/now/scim/Groups/0c4e7b573b331300ad3cc9bb34efc
461"
     },
     "displayName":"Problem Analyzers",
     "members":[
      {
       "value":"d3dbbf173b331300ad3cc9bb34efc466",
       "display":"Problem Manager",
       "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Users/babb4639b76233004fbc2089ee11a97f"
      },
      {
       "value":"38cb3f173b331300ad3cc9bb34efc4d6",
       "display":"Problem Coordinator B",
       "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Users/cbcc4639b76233004fbc2089ee111047"
      },
      {
       "value":"26fbff173b331300ad3cc9bb34efc4bd",
       "display":"Problem Administrator",
       "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Users/45324639b76232189fbc2089ee11bc34"
      }
     ],
     "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
      "company": {
       "value": "913465ecac1d569b42a426568fc88af3",
       "name": "ACME London",
       "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Companies/913465ecac1d569b42a426568fc88
af3"
      }
     }
    },
    {"schemas":
     [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group",
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group"
     ],
     "id":"0c5e2a7ce4001410f877ce457cda6b98",
     "meta":{
      "resourceType":"Group",
      "created":"2020-04-06T03:47:08Z",
      "lastModified":"2020-07-29T04:02:26Z",

 "location":"instance-sevicenow.com/api/now/scim/Groups/0c5e2a7ce4001410f877ce457cda6
b98"
     },
     "displayName":"Business Application Registration Approval Group"
    }
  ],
  "startIndex":1,
  "itemsPerPage":4
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: excludedAttributes を使用した複数グループの cURL 要求

この例は、*count* パラメーターを使用して複数のグループ (この場合は 4 つ) を要求し、メタフィールドとメンバーフィールドを除外する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Groups?excludedAttributes=meta%2C
%20members&count=4" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{"schemas":
  ["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"],
  "totalResults":44,
  "Resources":[
    {"schemas":
      [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
      ],
      "id":"019ad92ec7230010393d265c95c260dd",
      "displayName":"Analytics Settings Managers",
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
        "company": {
          "value": "913465ecac1d569b42a426568fc88af3",
          "name": "ACME London",
          "$ref":
 "http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Companies/913465ecac1d569b42a426568fc88
af3"
        }
      }
    },
    {"schemas":
      [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
      ],
      "id":"0a52d3dcd7011200f2d224837e6103f2",
      "displayName":"Application Development"
    },
    {"schemas":
      [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
      ],
      "id":"0c4e7b573b331300ad3cc9bb34efc461",
      "displayName":"Problem Analyzers"
    },
    {"schemas":
      [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group"",
        “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”
    ],
    "id":"0c5e2a7ce4001410f877ce457cda6b98",
    "displayName":"Business Application Registration Approval Group",
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
     "company": {
      "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
      "name": "ACME Japan",
      "$ref":
"http://instance-sevicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87
a63"
     }
    }
   }
  ],
  "startIndex":1,
  "itemsPerPage":4
}
```


SCIM - GET /scim/Groups/{group_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内のグループ [sys_user_group] テーブルから指定されたグループレコードを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Groups/{group_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups/{group_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
group_id	返されるグループレコードの sys_id。

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
company	グループの会社または組織に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "$ref": "String", "value": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 形式：<host>/Companies/<company sys_id>。 例：http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63 。 データタイプ：文字列
company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
id	グループの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
meta	グループに関するメタデータ。 データタイプ：オブジェクト `"meta": { "created": "String", "lastModified": "String", "location": String", "resourceType": String" }`
meta.created	グループレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	グループレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるグループの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM グループのリソースタイプ。 データタイプ：文字列
members	グループに関連付けるユーザーおよびグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"members": [ { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" } ]`
members.display	関連付けられたグループメンバーの名前。 データタイプ：文字列
members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
members.$ref	関連付けられたグループメンバーの URI。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group” - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ

Example: 特定のグループに対する **cURL** 要求

この例は、特定のグループレコードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/e0140d671bbe3010593876a61a4bcb
11" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{"schemas":
  [
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group",
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group"
  ],
  "id":"e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11",
  "externalId":"8ae5dc9e-c7ad-4d3d-a152-35a6b6222b83",
  "meta":{
    "resourceType":"Group",
    "created":"2021-09-30T18:20:43Z",
    "lastModified":"2021-09-30T18:20:43Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11"},
    "displayName":"HR Group",
    "members":[
      {
        "value":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
        "display":"Abel Tuter",
        "$ref":
 "http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
      }
    ],
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
      "company": {
        "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "ACME Japan",
      "$ref":
"http://111.111.1.11:8080/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63"
    }
  }
 }
}
```

SCIM - PATCH /scim/Groups/{group_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのグループ [sys_user_group] テーブル内のグループレコードの指定されたフィールドを追加、更新、および削除できます。

詳細については、RFC 7644 の「PATCH を使用した変更 (Modifying with PATCH)」セクションを参照してください。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Groups/{group_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups/{group_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
group_id	更新するグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	attributes パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
Operations	必須です。指定されたグループレコードにパッチを適用する操作オブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"Operations": [ { "op": "String", "path": "String", "value": Any } ]`
Operations.op	必須です。実行する操作。 有効な値： • add：指定されたフィールドと値をグループレコードに追加します。 • remove：指定されたフィールドから値を削除します。データタイプ「null」に置き換えられます。 • replace：指定されたフィールドの値を置き換えます。 データタイプ：文字列
Operations.path	remove 操作の場合は必須、それ以外の場合はオプションです。変更するフィールドの名前/パス。 *path* パラメーターは、次のいずれかの形式にすることができます。 • フィールドを直接使用 (displayName など) • 複合アレイの場合は、フィルターのある特定の要素へのポインター (例：emails[type eq "work"]) `{ "schemas": [ "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp" ], "Operations": [ { "op": "add", "path": "displayName", "value": "HR Group"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>{
	  },
	  {
	  "op": "replace",
	  "path": "members[value eq \"sysid1\"]",
	  "value": {
	  "value": "sysid2"
	  }
	  }
	]
	}</pre>
	データタイプ：文字列
	
	デフォルト：フィールドをリソースと見なします。

Operations.value	*Operations.path* パラメーターで指定されたフィールドの値。このパラメーターの形式は、関連するフィールドのデータ タイプによって異なります。
	
	たとえば、タイトルなどの単純な文字列を更新する場合、*value* フィールドは文字列として表されます。
	<pre>"Operations": [
	 {
	  "op": "add",
	  "path": "displayName",
	  "value": "HR Group"
	 }
	]</pre>
	次のように、*path* パラメーターのない単純な文字列値を宣言することもできます。
	<pre>"Operations": [
	 {
	  "op": "add",
	  "value": {
	  "displayName": "HR Group"
	  }
	 }
	]</pre>
	グループにメンバーを追加する方法は次のとおりです。
	<pre>{
	 "op": "add",
	 "value": {
	  "members": {
	  "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
	  }
	 }
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	更新されるフィールドがベーススキーマにない場合は、関連するスキーマの URN を指定するオブジェクトで名前と値のペアを囲む必要があります。
	`"value": { "<schema_urn>": { "<field_name>": "<new_value>" }, }`
	例：
	`"value": { "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": { "groupNumber": "13454" }, }`
	データタイプ：任意

Operations.value.type	更新するフィールドの名前。 データタイプ：文字列
Operations.value.value	フィールドを更新する値。 データタイプ：文字列
schemas	必須です。パッチ操作の SCIM スキーマ URI："urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp” データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/scim+json`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/scim+json`*。 デフォルト： *`application/json`*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
204	成功。コンテンツなし (SCIM グループパッチ API にのみ適用) :この 204 ステータスは、SCIM UI プロパティ [コンテンツなしのグループパッチ API 応答を有効にする] のステータスに依存し、RFC: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7644#page-35 に従って渡された属性パラメーターの対象となります。 デフォルトのプロパティ値:false クライアントが応答リソースを消費する予定がない場合は、[Enable Group Patch API response with No Content] プロパティを使用して、追加の応答実行パフォーマンスの向上を得ることができます。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • 次の無効な値を確認します。 ◦ 要求本文が正しくありません。 ◦ 必須フィールドが指定されていないか、空です。 ◦ 無効なユーザーまたはグループ sys_id が指定されました。 • 読み取り専用または不変のフィールドの変更が試みられているかどうかを確認します。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないこと、または要求が最大メンバー数を超えていないことを確認してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	グループは既に存在します。*displayName* パラメーターは一意である必要があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
company	グループの会社または組織に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "$ref": "String", "value": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 形式：`<host>/Companies/<company sys_id>`。 例：`http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63` 。 データタイプ：文字列
company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。 データタイプ：オブジェクト `"errors": { "details": "String", "schemas": "String", "scimType": "String", "status": "String" }`
errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。 データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
id	グループの sys_id。 データタイプ：文字列
members	グループに関連付けるユーザーおよびグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"members": [ { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" } ]`
members.display	関連付けられたグループメンバーの名前。 データタイプ：文字列
members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
members.$ref	関連付けられたグループメンバーの URI。 データタイプ：文字列
meta	グループに関するメタデータ。 データタイプ：オブジェクト `"meta": { "created": "String", "lastModified": "String", "location": String", "resourceType": String" }`
meta.created	グループレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
meta.lastModified	グループレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるグループの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM グループのリソースタイプ。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ： • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group” - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ

Example: cURL 要求

この例は、グループレコードに外部 ID を追加し、関連付けられたメンバー (ユーザー) の現在のリストを置き換える方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/a92b84f96b073010638c83eece44af4e" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/scim+json" \
--header "Content-Type:application/scim+json" \
--data "{
  "schemas": [
    "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"
  ],
  "Operations": [
    {
      "op": "add",
      "path": "externalId",
      "value": "278fdc2e-a6aa-4140-bd23-9ba4987a2938"
    },
    {
      "op": "replace",
      "path": "members",
      "value": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
      },
      {
        "value": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a"
      }
    ]
  }
 ]
}"
```

応答：

```
{
 "schemas": [
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
  "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group",
  'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group'
 ],
 "id": "a92b84f96b073010638c83eece44af4e",
 "externalId": "278fdc2e-a6aa-4140-bd23-9ba4987a2938",
 "meta": {
  "resourceType": "Group",
  "created": "2021-10-07T13:58:22Z",
  "lastModified": "2021-10-07T15:48:44Z",
  "location":
    "https://instance-sevicenow/api/now/scim/Groups/a92b84f96b073010638c83eece44af4e"
 },
 "displayName": "HR Team",
 "members": [
  {
    "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "display": "Abel Tuter",
    "$ref":
      "https://instance-sevicenow/api/now/scim/Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
  },
  {
    "value": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
    "display": "Abraham Lincoln",
    "$ref":
      "https://instance-sevicenow/api/now/scim/Users/a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a"
  }
 ],
 "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
  "company": {
    "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
    "name": "ACME Japan",
    "$ref":
"http://instance-sevicenow/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63"
  }
 }
}
```

SCIM - POST /scim/Groups

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのグループ [sys_user_group] テーブルにグループレコードを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

グループの表示名、このグループを外部システムに相関付けるために使用する外部 ID を定義し、メンバー (ユーザー/グループ) をグループに追加できます。

注: RFC7643 仕様に記載されている検索および一括変更機能は、このエンドポイントではサポートされていません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Groups

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *`attributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
company	グループの会社または組織に関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "$ref": "String", "value": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 形式：<host>/Companies/<company sys_id>。 例：http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63 。 データタイプ：文字列
company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
displayName	必須です。HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
members	グループに関連付けるユーザーまたは他のグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"members:" [ { "value": "String" } ]` 最大サイズ：100 - システムプロパティ com.snc.interation.scim2.max.member.count を更新することで、この最大サイズを変更できます。
members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
schemas	必須です。 要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group" - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • 次の無効な値を確認します。 ○ 要求本文が正しくありません。 ○ 必須フィールドが指定されていないか、空です。 ○ 無効なユーザーまたはグループ sys_id が指定されました。 • 読み取り専用または不変のフィールドの変更が試みられているかどうかを確認します。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないこと、または要求が最大メンバー数を超えていないことを確認してください。
409	グループは既に存在します。*displayName* パラメーターは一意である必要があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
company	グループの会社または組織に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "$ref": "String", "value": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 形式：<host>/Companies/<company sys_id>。 例：http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63 。 データタイプ：文字列
company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
id	グループの sys_id。 データタイプ：文字列

meta	グループに関するメタデータ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"meta": {`
	`"created": "String",`
	`"lastModified": "String",`
	`"location": String",`
	`"resourceType": String"`
	`}`

meta.created	グループレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	グループレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるグループの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM グループのリソースタイプ。 データタイプ：文字列

members	グループに関連付けるユーザーおよびグループのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"members": [`
	`{`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`
	`]`

members.display	関連付けられたグループメンバーの名前。 データタイプ：文字列
members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
members.$ref	関連付けられたグループメンバーの URI。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ： • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group” - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ

Example: cURL 要求での新しいグループの POST とメンバーの追加

この例では、group51 を作成し、ユーザー Abel Tutor をメンバーとして追加しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups" \
--request POST \
--header "Accept:application/scim+json" \
--header "Content-Type:application/scim+json" \
--data "{
  \"schemas\": ["urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
    “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
    “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”],
  \"displayName\": \"HR Team\",
  \"externalId\": \"8ae5dc9e-c7ad-4d3d-a152-35a6b6222b83\",
  \"members\": [
    {
      \"value\": \"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\",
      \"$ref\": \"Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"
    }
  ]
}"
```

応答：

```
{"schemas":
  [
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group",
    'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group'
  ],
  "id":"e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11",
  "externalId":"8ae5dc9e-c7ad-4d3d-a152-35a6b6222b83",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "meta":{
   "resourceType":"Group",
   "created":"2021-09-30T18:20:43Z",
   "lastModified":"2021-09-30T18:20:43Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11"},
   "displayName":"HR Team",
   "members":[
    {
     "value":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
     "display":"Abel Tuter",
     "$ref":
 "http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
    }
   ],
   "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
    "company": {
     "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
     "name": "ACME Japan",
     "$ref":
 http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87
a63
    }
   }
 }
}
```


SCIM - PUT /scim/Groups/{group_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのグループ [sys_user_group] テーブルの指定されたグループレコードを更新します。

要求で省略されたフィールドは更新されません。フィールドを明示的にクリアするには、その値を単一値フィールドでは null に設定し、*members* などのアレイタイプのフィールドでは空のアレイに設定します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Groups/{group_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups/{group_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。`たとえば、v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
group_id	更新するグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： Group [sys_user_group]

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
company	グループの会社または組織に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "$ref": "String", "value": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 形式：<host>/Companies/<company sys_id>。 例：http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63 。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
members	現在のメンバーリストを置き換えるユーザーのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"members:" [ { "value": "String" } ]` 最大サイズ：100 - システムプロパティ com.snc.interation.scim2.max.member.count を更新することで、この最大サイズを変更できます。
members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
schemas	必須です。 要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ： • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group” - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • 次の無効な値を確認します。 ○ 要求本文が正しくありません。 ○ 必須フィールドが指定されていないか、空です。 ○ 無効なユーザーまたはグループ sys_id が指定されました。 • 読み取り専用または不変のフィールドの変更が試みられているかどうかを確認します。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないこと、または要求が最大メンバー数を超えていないことを確認してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	グループは既に存在します。*displayName* パラメーターは一意である必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

company	グループの会社または組織に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"company": {`
	`"display": "String",`
	`"$ref": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 形式：`<host>/Companies/<company sys_id>`。 例：http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63 。 データタイプ：文字列
company.value	関連付けられた会社の sys_id。 データタイプ：文字列
displayName	HR チームなど、グループの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列

errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"errors": {`
	`"details": "String",`
	`"schemas": "String",`
	`"scimType": "String",`
	`"status": "String"`
	`}`

errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。 データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。 データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
externalId	グループをプロビジョニングするエンティティによってグループにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
id	グループの sys_id。 データタイプ：文字列
members	グループに関連付けるユーザーおよびグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"members": [ { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" } ]`
members.display	関連付けられたグループメンバーの名前。 データタイプ：文字列
members.value	関連付けられたユーザーまたはグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
members.$ref	関連付けられたグループメンバーの URI。 データタイプ：文字列
meta	グループに関するメタデータ。 データタイプ：オブジェクト `"meta": { "created": "String", "lastModified": "String", "location": String", "resourceType": String" }`
meta.created	グループレコードが作成された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
meta.lastModified	グループレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるグループの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM グループのリソースタイプ。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM グループスキーマの URI のリスト。 サポート済みグループスキーマ： • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group - クロスドメイン ID 管理のためにインターネットエンジニアリングタスクフォースシステムで指定されたコアスキーマ：コアスキーマドキュメント (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7643#section-4.2) • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group - ServiceNow 拡張スキーマ。このスキーマには、基本 ServiceNow システムのグループ [sys_user_group] テーブルに存在している属性が含まれています。ただし、この属性はコアスキーマの一部ではありません。 • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group” - カスタム拡張スキーマ。このスキーマは、sys_scim_schema_extension テーブルの「Group」resourceType の一部です。スキーマがアクティブでない場合、スキーマ URN は応答で返されません。 データタイプ：文字列のアレイ

Example: PUT を使用してグループメンバーを更新する cURL 要求

次の例は、グループに関連付けられたメンバーを Abel Tutor ではなく Abraham Lincoln に変更し、グループの名前を HR Team に変更しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11" \
--request PUT \
--header "Accept:application/scim+json" \
--header "Content-Type:application/scim+json" \
--data "{
  \"schemas\": ["urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
    “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group”,
    “urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group”],
  \"displayName\": \"HR Team\",
  \"externalId\": \"8ae5dc9e-c7ad-4d3d-a152-35a6b6222b83\",
  \"members\": [
    {
      \"value\": \"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a\",
      \"$ref\": \"Users\"
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ]
}"
```

応答：

```
{"schemas":
 [
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
  "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group",
  'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:custom:2.0:Group'
 ],
 "id":"e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11",
 "externalId":"8ae5dc9e-c7ad-4d3d-a152-35a6b6222b83",
 "meta":{
  "resourceType":"Group",
  "created":"2021-09-30T18:20:43Z",
  "lastModified":"2021-09-30T21:19:40Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Groups/e0140d671bbe3010593876a61a4bcb11"
 },
 "displayName":"HR Team",
 "members":[
  {
   "value":"a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
   "display":"Abraham Lincoln",
   "$ref":
"http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
  }
 ],
 "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:Group": {
  "company": {
   "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
   "name": "ACME Japan",
   "$ref":
"http://192.168.1.25:8080/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63"
  }
 }
}
```

SCIM - DELETE /scim/Users/{user_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのユーザー [sys_user] テーブルから指定されたユーザーレコードを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Users/{user_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Users/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	削除するユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/scim+json`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	コンテンツがありません。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。 データタイプ：オブジェクト `"errors": { "details": "String", "schemas": "String", "scimType": "String", "status": "String" }`
errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。 データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。 データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例は、ユーザー [sys_user] テーブルからユーザーレコードを削除する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/b7c5015f778330102e8cc5179e5a9992" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/scim+json"  \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SCIM - GET /scim/Users

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内のユーザー [sys_user] テーブルから 1 つ以上のユーザーレコードを返します。

注: 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Users

デフォルトの URL：/api/now/scim/Users

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
count	返されるレコードの数。負の値はゼロと解釈されます。 データタイプ：数値 最大：500 - これより大きい値を指定すると、不正な要求エラーが発生します。 デフォルト：10
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：どのフィールドも除外しません。
filter	返される結果に適用するフィルター式。フィールドフィルターは、<field_name> <operator> <"value"> として表されます。有効な演算子のリストについては、RFC7644 を参照してください。 注: NOT 演算子はサポートされていません。 たとえば、名前が「Jo」で始まるすべてのユーザーをフィルタリングするには、「userName SW "jo"」と入力します (大文字と小文字を区別しません)。 複数のフィールドフィルターを指定するには、AND オペランドを使用してフィルターを連結します。たとえば、名前が「Jo」で始まり、姓に「smi」が含まれているすべてのユーザーをフィルタリングするには、「userName SW "john" AND name.familyName CO "smi"」と入力します。ネストされた属性を指定するには、ドット連結を使用します。 フィルターで使用できるのは次の SCIM ユーザーフィールドのみです。前述のとおり、一部は固定形式のみをサポートしています。 • active • addresses - 次のような固定形式のみ： ◦ [type eq "home" and streetAddress eq "xxxx"] ◦ [type eq "home" and locality eq "xxxx"] ◦ [type eq "home" and region eq "xxxx"] ◦ [type eq "home" and postalCode eq "xxxx"] ◦ [type eq "home" and country eq "xxxx"] • displayName • emails - [type eq "work" and value eq "emailValue"] などの固定形式のみ • externalId - EQ 演算子のみがサポートされています。 • id • meta.created • meta.lastModified • name.familyName • name.givenName • name.middleName • preferredLanguage • phoneNumbers - 次のような固定形式のみ： ◦ [type eq “work” and value eq “xxxx”] ◦ [type eq “mobile” and value eq “xxxx”] ◦ [type eq “home” and value eq “xxxx”] • timezone • title

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• userName • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:employeeNumber • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:gender • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:department.name • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:department.value • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:manager.displayName • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:manager.value • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:costCenter.name • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:costCenter.value • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:company.name • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:company.value • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:location.name • urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User:location.value データタイプ：文字列 デフォルト：フィルタリングなし
sortBy	*sortOrder* パラメーターで指定する必要があります。返される結果をソートするフィールド。ソートでは大文字と小文字が区別されません。 *sortBy* パラメーターのフィルタリングに使用できるパラメーターのみを使用できます。ただし、*externalId* は、例外であり、許可されません。 また、次のドット連結パラメーターのみがサポートされています。 • *addressess* - 次の値のみが許可されています。 ◦ *addresses.streetAddress* - 自宅の番地にマップします。 ◦ *addresses.home.streetAddress* ◦ *addresses.locality* - ローカルに自宅にマップします。 ◦ *addresses.home.locality* ◦ *addresses.region* - 自宅のリージョンにマップします。 ◦ *addresses.home.region* ◦ *addresses.postalCode* - 自宅の郵便番号にマップします。 ◦ *addresses.home.postalCode* ◦ *addresses.country* - 自国にマップします。 ◦ *addresses.home.country* • *emails* - 次の値のみが許可されています。 ◦ *emails.value* - メールタイプの仕事にマップします。 ◦ *emails.work.value*

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• *phoneNumbers* - 次の値のみが許可されています。 ○ *phoneNumbers.value* - 電話番号タイプの仕事にマップします。 ○ *phoneNumbers.home.value* ○ *phoneNumbers.mobile.value* ○ *phoneNumbers.work.value* null の値の場合： • 昇順でソート - Null 値は一番上にソートされます。 • 降順でソート - Null 値は一番下にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ソートは実行されません
sortOrder	*sortBy* パラメーターで指定する必要があります。*sortBy* パラメーターが返される結果に適用される順序。 有効な値： • 昇順 • 降順 データタイプ：文字列 デフォルト：昇順
startIndex	レコードの取得を開始するユーザー [sys_user] テーブルへの 1 ベースのインデックス。たとえば、このパラメーターを 100 に設定し、*count* パラメーターを 20 に設定すると、エンドポイントは 100 ～ 119 のレコードを返します。 注: 1 未満に設定された値は 1 と解釈されます。 *id* パスパラメーターでは無効です。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

自動翻訳

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値
リソース	ユーザーレコードリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "Resources": [{ "active": Boolean, "addresses": {Object}, "displayName": "String", "emails": [Array], "externalId": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"groups": [Array], "id": "String", "meta": {Object}, "name": {Object}, "phoneNumbers": [Array], "preferredLanguage": "String", "schemas": [Array], "timezone": "String", "title": "String", "userName": "String", "userType": "String" }]
Resources.active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

Resources.adresses	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	"addresses": {
	"country": "String",
	"locality": "String",
	"postalCode": "String",
	"region": "String",
	"streetAddress": "String",
	"type": "String"
	}

Resources.addresses.country	国名。 データタイプ：文字列
Resources.addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
Resources.addresses.postalCode	郵便番号。 データタイプ：文字列
Resources.addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
Resources.addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
Resources.displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列
Resources.emails	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"emails:" [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
Resources.emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
Resources.emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。 データタイプ：文字列
Resources.externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
Resources.groups	直接メンバーシップ、ネストされたグループ、または動的な計算を介してユーザーが属しているグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"groups": [ { "display": "String", "type": "String", "value": "String", "$ref": "String" } ]`
Resources.groups.display	関連付けられたグループの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.groups.type	直接または間接など、グループの関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列
Resources.groups.value	関連付けられたグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
Resources.groups.ref	関連付けられたグループの URI。 データタイプ：文字列
Resources.id	関連付けられたユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Resources.meta	ユーザーに関するメタデータ。
	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`"created": "String",`
	`"lastModified": "String",`
	`"location": String",`
	`"resourceType": String"`
	`}`

Resources.meta.created	ユーザーレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.lastModified	ユーザーレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.location	取得されるユーザーの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	SCIM ユーザーのリソースタイプ。 データタイプ：文字列

Resources.name	ユーザーの名前情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"name": {`
	`"familyName": "String",`
	`"givenName": "String",`
	`"honorificPrefix": "String",`
	`"middleName": "String"`
	`}`

Resources.name.familyName	ユーザーの姓。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
Resources.name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
Resources.name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列
Resources.phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"phoneNumbers": [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
Resources.phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。 可能な値： • ホーム • mobile • work データタイプ：文字列
Resources.phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
Resources.preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	要求の処理に使用される SCIM ユーザースキーマの URI のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
Resources.timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
Resources.title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.userName	関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
Resources.userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM ListResponse スキーマの URI のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
startIndex	レコードが返されたユーザー [sys_user] テーブルの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：文字列
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。 データタイプ：数値

返される拡張パラメーター

名前	説明

company	ユーザーの関連する会社に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"company": {`
	`  "display": "String",`
	`  "value": "String",`
	`  "$ref": "String"`
	`}`

company.display	会社の名前 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
company.value	会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 データタイプ：文字列

costCenter	ユーザーの関連するコストセンターに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"costCenter": {`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`

costCenter.display	コストセンターの名前 データタイプ：文字列
costCenter.value	コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
costCenter.$ref	コストセンターの参照 URI。 データタイプ：文字列

department	ユーザーの関連する部門に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"department": {`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`

department.display	部門の名前。 データタイプ：文字列
department.value	部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
department.$ref	部門の参照 URI。 データタイプ：文字列
employeeNumber	数値または英数字の従業員番号。 データタイプ：文字列
gender	ユーザーの性別 (男性、女性など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
location	ユーザーの関連する場所に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"location": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
location.display	場所の名前。 データタイプ：文字列
location.value	場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
location.$ref	場所の参照 URI。 データタイプ：文字列
manager	ユーザーの関連するマネージャーに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"manager": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
manager.display	マネージャーの名前。 データタイプ：文字列
manager.value	マネージャーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
manager.$ref	マネージャーの参照 URI。 データタイプ：文字列

Example: 属性を使用した **cURL** 要求

次の例は、6 番目のレコードから始まり、表示名のみを返す 2 人のユーザーを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users?attributes=displayName&startIndex=6&count=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答：


```
{"schemas":
 ["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"],
 "totalResults":619,
 "Resources":
  [
   {
    "schemas":
     [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
     ],
    "id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d6d",
    "displayName":"Sean Bonnet"
   },
   {
    "schemas":
     [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
     ],
    "id":"02826bf03710200044e0bfc8bcbe5d76",
    "displayName":"Jacinto Gawron"
   }
  ],
 "startIndex":6,
 "itemsPerPage":2
}
```


Example: フィルターを使用した **cURL** 要求

次の例は、*filter* パラメーターを使用して、名が「a」で始まる最初の 2 つのユーザーレコードを返す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users?filter=name.givenName%20SW%20%
22a%22&count=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：


```
{"schemas":
 ["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"],
 "totalResults":42,
 "Resources":
  [
   {
    "schemas":
     [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
     ],
    "id":"06826bf03710200044e0bfc8bcbe5d8a",
    "meta":
     {
      "resourceType":"User",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "created":"2012-02-18T03:04:50Z",
        "lastModified":"2021-10-01T14:23:32Z",

"location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/06826bf03710200044e0bfc8bcbe5d8a"
      },
      "userName":"allyson.gillispie",
      "name":
       {
        "familyName":"Gillispie",
        "givenName":"Allyson"
       },
      "displayName":"Allyson Gillispie",
      "active":true,
      "emails":
       [
        {
         "value":"allyson.gillispie@example.com",
         "type":"work"
        }
       ],
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User":
       {
        "gender":"Female",
        "costCenter":
         {
          "value":"d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652",
          "name":"Engineering"
         },
        "company":
         {
          "value":"31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec",
          "name":"ACME North America"
         },
        "department":
         {
          "value":"221f3db5c6112284009f4becd3039cc9",
          "name":"Development"
         },
        "location":
         {
          "value":"f9084ba00a0a0b910060ba2ce83f882b",
          "name":"946 Donax Avenue, Imperial Beach,CA"
         }
       }
     },
    {
     "schemas":
      [
       "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
      ],
     "id":"0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a"
     "meta":
      {
       "resourceType":"User",
       "created":"2012-02-18T03:04:50Z",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "lastModified":"2021-10-01T14:23:32Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/0a826bf03710200044e0bfc8bcbe5d7a"
       },
      "userName":"adela.cervantsz",
      "name":
       {
        "familyName":"Cervantsz",
        "givenName":"Adela"
       },
      "displayName":"Adela Cervantsz",
      "active":true,
      "emails":
       [
        {
         "value":"adela.cervantsz@example.com",
         "type":"work"
        }
       ],
      "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User":
       {
        "gender":"Female",
        "costCenter":
         {
          "value":"91e8bbf43710200044e0bfc8bcbe5daa",
          "name":"Customer Support"
         },
        "company":
         {
          "value":"31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec",
          "name":"ACME North America"
         },
        "department":
         {
          "value":"5d7f17f03710200044e0bfc8bcbe5d43",
          "name":"Customer Support"
         },
        "location":
         {
          "value":"25ab93750a0a0bb30067bd2ef3d4a5c9",
          "name":"8306 Mills Drive, Miami,FL"
         }
       }
   }
 ],
 "startIndex":1,
 "itemsPerPage":2
}
```


SCIM - GET /scim/Users/{user_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内のユーザー [sys_user] テーブルから指定されたユーザーレコードを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Users/{user_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Users/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	返されるユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *`attributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

住所	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"addresses": {`
	`"country": "String",`
	`"locality": "String",`
	`"postalCode": "String",`
	`"region": "String",`
	`"streetAddress": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

addresses.country	国名。 データタイプ：文字列
addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
addresses.postalCode	郵便番号。 データタイプ：文字列
addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。 データタイプ：文字列
addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列

メール	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"emails:" [`
	`{`
	`"type": "String",`
	`"value": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> }]</pre>
emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。 データタイプ：文字列
externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列

groups	直接メンバーシップ、ネストされたグループ、または動的な計算を介してユーザーが属しているグループのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"groups": [
	  {
	   "display": "String",
	   "type": "String",
	   "value": "String",
	   "$ref": "String"
	  }
	]</pre>

groups.display	関連付けられたグループの名前。 データタイプ：文字列
groups.type	直接または間接など、グループの関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列
groups.value	関連付けられたグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
groups.$ref	関連付けられたグループの URI。 データタイプ：文字列
id	関連付けられたユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

meta	ユーザーに関するメタデータ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"meta": {
	  "created": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre> "lastModified": "String",
	  "location": String",
	  "resourceType": String"
	}</pre>

meta.created	ユーザーレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	ユーザーレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるユーザーの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM ユーザーのリソースタイプ。 データタイプ：文字列

name	ユーザーの名前情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"name": {
	  "familyName": "String",
	  "givenName": "String",
	  "honorificPrefix": "String",
	  "middleName": "String"
	}</pre>

name.familyName	ユーザーの姓。 データタイプ：文字列
name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列

phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"phoneNumbers": [
	  {
	  "type": "String",
	  "value": "String"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。 可能な値： • ホーム • mobile • work データタイプ：文字列
phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM ユーザースキーマの URI のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。 データタイプ：文字列
userName	関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される拡張パラメーター

名前	説明
company	ユーザーの関連する会社に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.value	会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 データタイプ：文字列
costCenter	ユーザーの関連するコストセンターに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"costCenter": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
costCenter.display	コストセンターの名前 データタイプ：文字列
costCenter.value	コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
costCenter.$ref	コストセンターの参照 URI。 データタイプ：文字列
department	ユーザーの関連する部門に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"department": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
department.display	部門の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
department.value	部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
department.$ref	部門の参照 URI。 データタイプ：文字列
employeeNumber	数値または英数字の従業員番号。 データタイプ：文字列
gender	ユーザーの性別 (男性、女性など)。 データタイプ：文字列

location	ユーザーの関連する場所に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"location": {`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`

location.display	場所の名前。 データタイプ：文字列
location.value	場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
location.$ref	場所の参照 URI。 データタイプ：文字列

manager	ユーザーの関連するマネージャーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"manager": {`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`

manager.display	マネージャーの名前。 データタイプ：文字列
manager.value	マネージャーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
manager.$ref	マネージャーの参照 URI。 データタイプ：文字列

Example: ユーザー sys_id を使用した cURL 要求

次の例は、sys_id を渡して特定のユーザーレコードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{"schemas":
 [
   "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
   "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
 ],
   "id":"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
   "meta":
    {
      "resourceType":"User",
      "created":"2012-02-18T03:04:52Z",
      "lastModified":"2021-10-01T14:23:34Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
    },
   "userName":"abel.tuter",
   "name":
    {
      "familyName":"Tuter",
      "givenName":"Abel"
    },
   "displayName":"Abel Tuter",
   "active":true,
   "emails":[
    {
      "value":"abel.tuter@example.com",
      "type":"work"
    }
   ],
   "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User":
    {
      "gender":"Male",
      "costCenter":
       {
         "value":"d9d07bddc0a80a647cf932056ed24652",
         "name":"Engineering"
       },
      "company":
       {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value":"227cdfb03710200044e0bfc8bcbe5d6b",
        "name":"ACME South America"
       },
      "department":
       {
        "value":"9a7ed3f03710200044e0bfc8bcbe5db7",
        "name":"Product Management"
       },
      "location":
       {
        "value":"25b3d04b0a0a0bb300176b546c22db27",
        "name":"SHS quadra 5, Bloco E., Brasilia"}
       }
    }
```


SCIM - PATCH /scim/Users/{user_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのユーザー [sys_user] テーブル内のユーザーレコードの指定されたフィールドを追加、置き換え、および削除できます。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Users/{user_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Users/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	変更するユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 `excludedAttributes` パラメーターと一緒に使用することはできません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
Operations	必須です。指定されたユーザーレコードにパッチを適用する操作オブジェクトのリスト。 データタイプ：アレイ `"Operations": [ { "op": "String", "path": "String", "value": Any } ]`
Operations.op	必須です。実行する操作。 有効な値： • add：指定されたフィールドと値をユーザーレコードに追加します。 • remove：指定されたフィールドから値を削除します。 • replace：指定されたフィールドの値を置き換えます。 データタイプ：文字列
Operations.path	remove 操作の場合は必須です。変更するフィールドの名前/パス。 *path* パラメーターは、次のいずれかの形式にすることができます。 • 直接フィールド (title など) • ネストされたフィールド (name.givenName など) • 複合アレイの場合は、フィルターのある特定の要素をポイントできます (例：emails[type eq "work"]) `{ "schemas": [`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"
	],
	"Operations": [
	{
	"op": "add",
	"path": "title",
	"value": "xyz"
	},
	{
	"op": "replace",
	"path": "name.givenName",
	"value": "Jennifer"
	},
	{
	"op": "replace",
	"path": "emails[type eq \"work\"]",
	"value": "xyz@test.com"
	}
	]
	}</pre>
	データタイプ：文字列
	
	デフォルト：フィールドをユーザーリソースと見なします。

Operations.value	*Operations.path* パラメーターで指定されたフィールドの値。このパラメーターの形式は、関連するフィールドのデータ タイプによって異なります。
	
	たとえば、タイトルなどの単純な文字列を更新する場合、*value* フィールドは文字列として表されます。
	<pre>"Operations": [
	{
	"op": "add",
	"path": "title",
	"value": "xyz"
	}
	]</pre>
	次のように、*value* または *path* パラメーターを使用せずに単純な文字列値を宣言することもできます。
	<pre>"Operations": [
	{
	"op": "add",
	"title": "xyz"
	}
	]</pre>
	ただし、ユーザーレコードに追加する追加フィールドとその関連値を定義するオブジェクトを含むアレイである電話番号を更新する場合、*value* フィールドはオブジェクトのアレイとして表されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"Operations": [
	{
	"op": "add",
	"path": "phoneNumbers",
	"value": [
	{
	"type": "work",
	"value": "9876543210"
	},
	{
	"type": "home",
	"value": "9876783216"
	}
	]
	}
	]</pre>
	属性ノードを指定する場合、エントリには次のようにネストを含めることができます。
	<pre>{
	"op": "replace",
	"value": {
	"name": {
	"familyName": "Jones",
	"givenName": "Jennifer"
	}
	}
	}</pre>
	または、*`Operations.path`* でネストを指定することもできます。
	<pre>{
	"op": "replace",
	"path": "name.givenName",
	"value": "Jennifer"
	}</pre>
	更新されるフィールドがベーススキーマにない場合は、関連するスキーマの URN を指定するオブジェクトで名前と値のペアを囲む必要があります。
	<pre>"value": {
	"<schema_urn>": {
	"<field_name>": "<new_value>"
	},
	}</pre>
	例：
	<pre>"value": {
	"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User": {
	"employeeNumber": "13454"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>},
	}</pre>
	データタイプ：任意

Operations.value.type	更新するフィールドの名前。 データタイプ：文字列
Operations.value.value	フィールドを更新する値。 データタイプ：文字列
schemas	必須です。パッチ操作の SCIM スキーマ URI urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • 次の無効な値を確認します。 ○ 要求本文が正しくありません。 ○ 必須フィールドが指定されていないか、空です。 ○ 無効なユーザーまたはグループ sys_id が指定されました。 • 読み取り専用または不変のフィールドの変更が試みられているかどうかを確認します。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないこと、または要求が最大メンバー数を超えていないことを確認してください。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	ユーザーが既に存在しています*userName* パラメーターは一意である必要があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

住所	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"addresses": {`
	`  "country": "String",`
	`  "locality": "String",`
	`  "postalCode": "String",`
	`  "region": "String",`
	`  "streetAddress": "String",`
	`  "type": "String"`
	`}`

addresses.country	国名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
addresses.postalCode	郵便番号。 データタイプ：文字列
addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。 データタイプ：文字列
addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列
メール	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"emails:" [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。 データタイプ：文字列
errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。 データタイプ：オブジェクト `"errors": { "details": "String", "schemas": "String", "scimType": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "status": "String" }</pre>
errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。 データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。 データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列

groups	直接メンバーシップ、ネストされたグループ、または動的な計算を介してユーザーが属しているグループのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"groups": [
	  {
	    "display": "String",
	    "type": "String",
	    "value": "String",
	    "$ref": "String"
	  }
	]</pre>

groups.display	関連付けられたグループの名前。 データタイプ：文字列
groups.type	直接または間接など、グループの関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列
groups.value	関連付けられたグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
groups.$ref	関連付けられたグループの URI。 データタイプ：文字列
id	関連付けられたユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

meta	ユーザーに関するメタデータ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"meta": {`
	`  "created": "String",`
	`  "lastModified": "String",`
	`  "location": String",`
	`  "resourceType": String"`
	`}`

meta.created	ユーザーレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	ユーザーレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるユーザーの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM ユーザーのリソースタイプ。 データタイプ：文字列

name	ユーザーの名前情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"name": {`
	`  "familyName": "String",`
	`  "givenName": "String",`
	`  "honorificPrefix": "String",`
	`  "middleName": "String"`
	`}`

name.familyName	ユーザーの姓。 データタイプ：文字列
name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列
phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"phoneNumbers": [
	{
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	]

phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。 可能な値： • ホーム • mobile • work データタイプ：文字列
phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM ユーザースキーマの URI のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。 データタイプ：文字列
userName	関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

返される拡張パラメーター

名前	説明
company	ユーザーの関連する会社に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.value	会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 データタイプ：文字列
costCenter	ユーザーの関連するコストセンターに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"costCenter": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
costCenter.display	コストセンターの名前 データタイプ：文字列
costCenter.value	コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
costCenter.$ref	コストセンターの参照 URI。 データタイプ：文字列
department	ユーザーの関連する部門に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"department": { "display": "String", "value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"$ref": "String"
	}</pre>

department.display	部門の名前。 データタイプ：文字列
department.value	部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
department.$ref	部門の参照 URI。 データタイプ：文字列
employeeNumber	数値または英数字の従業員番号。 データタイプ：文字列
gender	ユーザーの性別 (男性、女性など)。 データタイプ：文字列

location	ユーザーの関連する場所に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"location": {
	"display": "String",
	"value": "String",
	"$ref": "String"
	}</pre>

location.display	場所の名前。 データタイプ：文字列
location.value	場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
location.$ref	場所の参照 URI。 データタイプ：文字列

manager	ユーザーの関連するマネージャーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"manager": {
	"display": "String",
	"value": "String",
	"$ref": "String"
	}</pre>

manager.display	マネージャーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
manager.value	マネージャーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
manager.$ref	マネージャーの参照 URI。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ユーザーレコード内の値を追加、削除、および置き換える方法を示しています。

```
curl -X PATCH \
 https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/005d500b536073005e0addeeff7b12f4
\
 -d '{
 "schemas": [
  "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"
 ],
 "Operations": [
  {
   "op" : "remove",
   "path" : "title"
  },
  {
   "op" : "add",
   "path" : "phoneNumbers",
   "value" : [
    {
     "type" : "work",
     "value" : "9876543210"
    }
   ]
  },
  {
   "op": "replace",
   "value": {
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User": {
       "employeeNumber": "13454"
    },
    "name": {
       "familyName": "John",
       "givenName": "Smith"
    }
   }
  }
 ]
}'
```

応答：

```
{
 "schemas":[
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
  ],
  "id":"005d500b536073005e0addeeff7b12f4",
  "meta":{
    "resourceType":"User",
    "created":"2019-04-05T21:09:12Z",
    "lastModified":"2021-10-12T18:29:27Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/005d500b536073005e0addeeff7b12f4"
  },
  "userName":"survey.user",
  "name":{
    "familyName":"John",
    "givenName":"Smith"
  },
  "displayName":"Smith John",
  "active":true,
  "emails":[
    {
      "value":"survey.user@email.com",
      "type":"work"
    }
  ],
  "phoneNumbers":[
    {
      "value":"9876543210",
      "type":"work"
    }
  ],
  "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User":{
    "employeeNumber":"13454"
  }
}
```


SCIM - POST /scim/Users

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのユーザー [sys_user] テーブルにユーザーレコードを作成します。

注: RFC7643 仕様に記載されている検索および一括変更機能は、このエンドポイントではサポートされていません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Users

デフォルトの URL：/api/now/scim/Users

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *`attributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

住所	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"addresses": {`
	`"country": "String",`
	`"locality": "String",`
	`"postalCode": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"region": "String",
	"streetAddress": "String",
	"type": "String"
	}</pre>

addresses.country	国名。 データタイプ：文字列
addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
addresses.postalCode	郵便番号。 データタイプ：文字列
addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。 データタイプ：文字列
addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列

メール	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"emails:" [
	{
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	]</pre>

emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列

name	ユーザーの名前情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"name": {`
	`"familyName": "String",`
	`"givenName": "String",`
	`"honorificPrefix": "String",`
	`"middleName": "String"`
	`}`

name.familyName	ユーザーの姓。 データタイプ：文字列
name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列

phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"phoneNumbers": [`
	`{`
	`"type": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`
	`]`

phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。 可能な値： • ホーム • mobile • work

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。 データタイプ：文字列
userName	必須です。 関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明 データタイプ：文字列
拡張スキーマ	

company	ユーザーの関連する会社に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	`"company": {`
	`  "value": "String"`
	`}`

company.value	会社が投稿に含まれている場合は必須です。 会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
costCenter	ユーザーの関連するコストセンターに関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"costCenter": {`
	`"value": "String"`
	`}`

costCenter.value	costCenter が投稿に含まれている場合は必須です。 コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

department	ユーザーの関連する部門に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"department": {`
	`"value": "String"`
	`}`

department.value	部門が投稿に含まれている場合は必須です。 部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
employeeNumber	数値または英数字の従業員番号。 データタイプ：文字列
gender	ユーザーの性別 (男性、女性など)。 データタイプ：文字列

location	ユーザーの関連する場所に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"location": {`
	`"value": "String"`
	`}`

location.value	場所が投稿に含まれている場合は必須です。 場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

manager	ユーザーの関連するマネージャーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"manager": {`
	`"value": "String"`
	`}`

manager.value	マネージャーが投稿に含まれている場合は必須です。 マネージャーレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
409	ユーザーが既に存在しています*userName* パラメーターは一意である必要があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

住所	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"addresses": {`
	`  "country": "String",`
	`  "locality": "String",`
	`  "postalCode": "String",`
	`  "region": "String",`
	`  "streetAddress": "String",`
	`  "type": "String"`
	`}`

addresses.country	国名。 データタイプ：文字列
addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
addresses.postalCode	郵便番号。 データタイプ：文字列
addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。 データタイプ：文字列
addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列
メール	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"emails:" [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。 データタイプ：文字列
errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。 データタイプ：オブジェクト `"errors": { "details": "String", "schemas": "String", "scimType": "String", "status": "String" }`
errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。 データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。 データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
groups	直接メンバーシップ、ネストされたグループ、または動的な計算を介してユーザーが属しているグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"groups": [
	{
	"display": "String",
	"type": "String",
	"value": "String",
	"$ref": "String"
	}
	]

groups.display	関連付けられたグループの名前。 データタイプ：文字列
groups.type	直接または間接など、グループの関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列
groups.value	関連付けられたグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
groups.$ref	関連付けられたグループの URI。 データタイプ：文字列
id	関連付けられたユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

meta	ユーザーに関するメタデータ。
	データタイプ：オブジェクト
	"meta": {
	"created": "String",
	"lastModified": "String",
	"location": String",
	"resourceType": String"
	}

meta.created	ユーザーレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	ユーザーレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるユーザーの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM ユーザーのリソースタイプ。 データタイプ：文字列
name	ユーザーの名前情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"name": { "familyName": "String", "givenName": "String", "honorificPrefix": "String", "middleName": "String" }`
name.familyName	ユーザーの姓。 データタイプ：文字列
name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列
phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"phoneNumbers": [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。 可能な値： • ホーム • mobile • work データタイプ：文字列
phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM ユーザースキーマの URI のリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列のアレイ
timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。 データタイプ：文字列
userName	関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: POST ユーザーへの cURL 要求

この例は、ユーザー [sys_user] テーブルにユーザー Jack Sparrow を POST する方法を示しています。

```
curl -X POST \
  https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users \
  -d '{
    "schemas": [
        "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
    ],
    "externalId": "123456",
    "userName": "jack.sparrow",
    "name": {
        "familyName": "Sparrow",
        "givenName": "Jack"
    },
    "title": "Senior Developer",
    "preferredLanguage": "en",
    "timezone": "ET",
    "active": true,
    "emails": [
      {
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "jack.sparrow@abc.com",
      "display": null,
      "type": "work",
      "primary": true
    }
  ],
  "phoneNumbers": [
    {
      "value": "9977553312",
      "type": "mobile",
      "primary": true
    }
  ]
}'
```

応答：

```
{"schemas":
 [
  "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
 ],
 "id":"d6287d7b1bbe3010593876a61a4bcbc3",
 "externalId":"123456",
 "meta":{
  "resourceType":"User",
  "created":"2021-10-01T16:46:48Z",
  "lastModified":"2021-10-01T16:46:48Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/d6287d7b1bbe3010593876a61a4bcbc3"
 },
 "userName":"jack.sparrow",
 "name":{
  "familyName":"Sparrow",
  "givenName":"Jack"
 },
 "displayName":"Jack Sparrow",
 "title":"Senior Developer",
 "preferredLanguage":"en",
 "timezone":"ET",
 "active":true,
 "emails":[
  {
   "value":"jack.sparrow@abc.com",
   "type":"work"
  }
 ],
 "phoneNumbers":[
  {
   "value":"9977553312",
   "type":"mobile"
  }
 ]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SCIM - PUT /scim/Users/{user_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンスのユーザー [sys_user] テーブルの指定されたユーザーレコードを更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Users/{user_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Users/{user_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
user_id	更新するユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *`attributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

住所	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"addresses": {`
	`"country": "String",`
	`"locality": "String",`
	`"postalCode": "String",`
	`"region": "String",`
	`"streetAddress": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

addresses.country	国名。 データタイプ：文字列
addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
addresses.postalCode	郵便番号。 データタイプ：文字列
addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。 データタイプ：文字列
addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列
メール	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ `"emails:" [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。 データタイプ：文字列
externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
name	ユーザーの名前情報。 データタイプ：オブジェクト `"name": { "familyName": "String", "givenName": "String", "honorificPrefix": "String", "middleName": "String" }`
name.familyName	ユーザーの姓。 データタイプ：文字列
name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列
phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	"phoneNumbers": [
	{
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	]

phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。 可能な値： • ホーム • mobile • work データタイプ：文字列
phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。 データタイプ：文字列
userName	必須です。 関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
拡張スキーマ	

company	ユーザーの関連する会社に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"company": {`
	`  "value": "String"`
	`}`

company.value	会社が投稿に含まれている場合は必須です。 会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

costCenter	ユーザーの関連するコストセンターに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"costCenter": {`
	`  "value": "String"`
	`}`

costCenter.value	costCenter が投稿に含まれている場合は必須です。 コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

department	ユーザーの関連する部門に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"department": {`
	`  "value": "String"`
	`}`

department.value	部門が投稿に含まれている場合は必須です。 部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
employeeNumber	数値または英数字の従業員番号。 データタイプ：文字列
gender	ユーザーの性別 (男性、女性など)。 データタイプ：文字列
location	ユーザーの関連する場所に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	"location": {
	"value": "String"
	}

location.value	場所が投稿に含まれている場合は必須です。 場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

manager	ユーザーの関連するマネージャーに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"manager": {
	"value": "String"
	}

manager.value	マネージャーが投稿に含まれている場合は必須です。 マネージャーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
409	ユーザーが既に存在しています*userName* パラメーターは一意である必要があります。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
active	関連するユーザーが ServiceNow インスタンス内でアクティブかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはアクティブです。 • false：ユーザーは非アクティブです。 データタイプ：ブール

住所	ユーザーの現在のメールアドレスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"addresses": {`
	`"country": "String",`
	`"locality": "String",`
	`"postalCode": "String",`
	`"region": "String",`
	`"streetAddress": "String",`
	`"type": "String"`
	`}`

addresses.country	国名。 データタイプ：文字列
addresses.locality	市区町村名。 データタイプ：文字列
addresses.postalCode	郵便番号。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
addresses.region	都道府県。 データタイプ：文字列
addresses.streetAddress	完全な所在地住所。これには、家屋番号、番地、私書箱、および複数行の拡張された所在地住所情報を含めることができます。 データタイプ：文字列
addresses.type	住所のタイプ。現在は home のみをサポートしています。 データタイプ：文字列
displayName	ユーザーの表示名。この値は、 *name* フィールドを連結することによって自動的に生成されます。 データタイプ：文字列
メール	ユーザーに関連付けられているメールアカウントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"emails:" [ { "type": "String", "value": "String" } ]`
emails.type	ユーザーのメールタイプ。現在、「work」のタイプのみがサポートされています。 データタイプ：文字列
emails.value	ユーザーのメールアドレス。これは関連付けられたユーザーの一意のキーです。 データタイプ：文字列
errors	要求の処理中に発生した可能性のあるエラーを説明する応答。 データタイプ：オブジェクト `"errors": { "details": "String", "schemas": "String", "scimType": "String", "status": "String" }`
errors.detail	要求が失敗した理由に関する詳細なエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
errors.scimType	SCIM エラーの詳細キーワード。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
errors.schemas	エラー応答の処理に使用される SCIM スキーマの URI。 データタイプ：文字列のアレイ
errors.status	エラー応答の HTTP ステータスコード。 データタイプ：文字列
externalId	ユーザーをプロビジョニングするエンティティによってユーザーにアサインされた一意の識別子。 データタイプ：文字列
groups	直接メンバーシップ、ネストされたグループ、または動的な計算を介してユーザーが属しているグループのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"groups": [ { "display": "String", "type": "String", "value": "String", "$ref": "String" } ]`
groups.display	関連付けられたグループの名前。 データタイプ：文字列
groups.type	直接または間接など、グループの関連付けのタイプ。 データタイプ：文字列
groups.value	関連付けられたグループレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
groups.$ref	関連付けられたグループの URI。 データタイプ：文字列
id	関連付けられたユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
meta	ユーザーに関するメタデータ。 データタイプ：オブジェクト `"meta": { "created": "String", "lastModified": "String", "location": String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "resourceType": String" }</pre>
meta.created	ユーザーレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	ユーザーレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	取得されるユーザーの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM ユーザーのリソースタイプ。 データタイプ：文字列

name	ユーザーの名前情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"name": {
	  "familyName": "String",
	  "givenName": "String",
	  "honorificPrefix": "String",
	  "middleName": "String"
	}</pre>

name.familyName	ユーザーの姓。 データタイプ：文字列
name.givenName	ユーザーの名。 データタイプ：文字列
name.honorificPrefix	ユーザーの敬称または役職 (Dr.、Bishop、Baron など)。 データタイプ：文字列
name.middle	ユーザーのミドルネーム。 データタイプ：文字列

phoneNumbers	ユーザーに関連付けられた電話番号のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"phoneNumbers": [
	  {
	   "type": "String",
	   "value": "String"
	  }
	]</pre>

phoneNumbers.type	電話番号のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • ホーム • mobile • work データタイプ：文字列
phoneNumbers.value	ユーザーの電話番号。 データタイプ：文字列
preferredLanguage	ユーザーの優先される話し/書き言葉。 データタイプ：文字列
schemas	要求の処理に使用される SCIM ユーザースキーマの URI のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
timezone	ユーザーのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
title	ユーザーの役職 (CEO や社長など)。 データタイプ：文字列
userName	関連付けられたユーザーの一意のユーザー名。 データタイプ：文字列
userType	ユーザータイプ。この値は、組織とユーザーの関係を識別するために使用されます。 これは任意の値にできますが、一般的な値には次のようなものがあります。 • 契約社員 • 従業員 • インターン • 一時 • 外部 • 不明 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される拡張パラメーター

名前	説明
company	ユーザーの関連する会社に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"company": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
company.display	会社の名前 データタイプ：文字列
company.value	会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
company.$ref	会社の参照 URI。 データタイプ：文字列
costCenter	ユーザーの関連するコストセンターに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"costCenter": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
costCenter.display	コストセンターの名前 データタイプ：文字列
costCenter.value	コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
costCenter.$ref	コストセンターの参照 URI。 データタイプ：文字列
department	ユーザーの関連する部門に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"department": { "display": "String", "value": "String", "$ref": "String" }`
department.display	部門の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
department.value	部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
department.$ref	部門の参照 URI。 データタイプ：文字列
employeeNumber	数値または英数字の従業員番号。 データタイプ：文字列
gender	ユーザーの性別 (男性、女性など)。 データタイプ：文字列

location	ユーザーの関連する場所に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"location": {`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`

location.display	場所の名前。 データタイプ：文字列
location.value	場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
location.$ref	場所の参照 URI。 データタイプ：文字列

manager	ユーザーの関連するマネージャーに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"manager": {`
	`"display": "String",`
	`"value": "String",`
	`"$ref": "String"`
	`}`

manager.display	マネージャーの名前。 データタイプ：文字列
manager.value	マネージャーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
manager.$ref	マネージャーの参照 URI。 データタイプ：文字列

Example: PUT を使用してユーザー情報を更新する cURL 要求

この例は、PUT エンドポイントを使用して既存のユーザーの情報を更新する方法を示しています。

```
curl -X PUT \
 https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/cdfef423e0423010f8778ac6d674f5ae \
 -d '{
 "schemas": [
  "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
 ],
 "externalId": "123457",
 "userName": "john.Doe",
 "name": {
  "familyName": "Doe",
  "givenName": "John"
 },
 "title": "Sir",
 "preferredLanguage": "en",
 "timezone": "ET",
 "active": true,
 "emails": [
  {
   "value": "john.doe@abc.com",
   "display": null,
   "type": "work",
   "primary": true
  }
 ],
 "phoneNumbers": [
  {
   "value": "9977553312",
   "type": "mobile",
   "primary": true
  }
 ],
 "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User": {
  "gender": "Male",
  "employeeNumber" : "13453",
  "location" : {
   "value" : "0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5"
  },
  "company" : {
   "value" : "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63"
  },
  "costCenter" : {
   "value" : "7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf"
  },
  "department" : {
   "value":"221db0edc611228401760aec06c9d929"
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  }
}'
```

応答：

```
{
 "schemas": [
  "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
 ],
 "id": "b7c5015f778330102e8cc5179e5a9992",
 "externalId": "123457",
 "meta": {
  "resourceType": "User",
  "created": "2021-10-12T10:05:32Z",
  "lastModified": "2021-10-12T10:08:04Z",
  "location":

"http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/b7c5015f778330102e8cc5179e5a9992"
 },
 "userName": "john.doe",
 "name": {
  "familyName": "Doe",
  "givenName": "John"
 },
 "displayName": "John Doe",
 "title": "Sir",
 "preferredLanguage": "en",
 "timezone": "ET",
 "active": true,
 "emails": [
  {
   "value": "tony.stark@abc.com",
   "type": "work"
  }
 ],
 "phoneNumbers": [
  {
   "value": "9977553312",
   "type": "mobile"
  }
 ],
 "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User": {
  "employeeNumber": "13453",
  "gender": "Male",
  "costCenter": {
   "value": "7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf",
   "name": "Sales",
   "$ref":

"http://instance-servicenow.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14
c0acf"
  },
  "company": {
   "value": "81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63",
   "name": "ACME Japan",
   "$ref":
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/81fd65ecac1d55eb42a426568fc87a63"
    },
    "department": {
     "value": "221db0edc611228401760aec06c9d929",
     "name": "Sales",
     "$ref":

 "http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760aec06c9d929"
    },
    "manager": {
     "value": "7027fda8773230102e8cc5179e5a99ea",
     "displayName": "Jack Sparrow",
     "$ref":

 "http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Users/7027fda8773230102e8cc5179e5a99ea"
    },
    "location": {
     "value": "0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5",
     "name": "2-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo",
     "$ref":

 "http://instance-servicenow.com/api/now/scim/Locations/0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5"
    }
  }
}
```


SCIM - GET /scim/ResourceTypes

関連する ServiceNow インスタンスでサポートされているすべてのクロスドメイン ID 管理システム (SCIM) リソースタイプに関する情報を取得します。

これはパブリックエンドポイントであり、アクセスするためにロールは必要ありません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/ResourceTypes

デフォルトの URL：/api/now/scim/ResourceTypes

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値
Resources	利用可能なリソースタイプのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"Resources": [ { "description": "String", "endpoint": "String", "id": "String", "meta": {Object}, "name": "String", "schema": "String" "schemas": [Array], "schemaExtensions": [Array] } ]`
Resources.description	リソースタイプの簡単な説明。 データタイプ：文字列
Resources.endpoint	サービスプロバイダーのベース URL に相対的な HTTP アドレス可能なエンドポイントの名前 (「Users」など)。 データタイプ：文字列
Resources.id	リソースの一意の識別子。GET /scim/ResourceType/{resource_id} エンドポイントを呼び出すときに、この属性を使用します。 データタイプ：文字列
Resources.meta	関連付けられたリソースをさらに説明する情報。 データタイプ：オブジェクト `"metadata": { "location": "String", "resourceType": "String" }`
Resources.meta.location	関連付けられた ServiceNow インスタンス上の関連付けられたリソースタイプの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	常に「ResourceType」。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
Resources.name	ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 データタイプ：文字列
Resources.schema	リソースタイプのプライマリ/ベーススキーマ URI。 例："urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	/ResourceType 要求を処理す るために使用されるスキーマ。 例："urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"。 データタイプ：文字列

Resources.schemaExtensions	関連するリソースタイプに適用されるスキーマ拡張のリスト。例："urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User"。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"schemaExtensions": {`
	`"required": Boolean,`
	`"schema": "String"`
	`}`

Resources.schemaExtensions.required	リソースタイプにスキーマ拡張が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：このタイプのリソースには、このスキーマ拡張が含まれている必要があり、さらにこのスキーマ拡張で必須として宣言された属性が含まれている必要があります。 • false：このタイプのリソースはこのスキーマ拡張を省略できます。 データタイプ：ブール
Resources.schemaExtensions.schema	拡張スキーマの URI。 例："urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User"。 データタイプ：文字列
schemas	要求に対するリスト応答の処理に使用されるスキーマ。 例："urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse" データタイプ：文字列
startIndex	レコードが取得されたリソーステーブルへの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：文字列
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値

Example: cURL 要求

次の例は、ServiceNow インスタンスでサポートされている SCIM リソースタイプを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"
 ],
 "totalResults":6,
 "Resources":[
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
   ],
   "id":"User",
   "name":"User",
   "description":"User Account",
   "endpoint":"/Users",
   "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User",
   "schemaExtensions":[
    {
     "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User",
     "required":false
    },
    {
     "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
     "required":false
    }
   ],
   "meta":{
    "resourceType":"ResourceType",
    "location":"https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/User"
   }
  },
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
   ],
   "id":"Group",
   "name":"Group",
   "description":"Group",
   "endpoint":"/Groups",
   "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
   "meta":{
    "resourceType":"ResourceType",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "location":"https://
instance-servicenow.service-now.com/api/now/scim/ResourceTypes/Group"
     }
   },
   {
     "schemas":[
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
     ],
     "id":"Company",
     "name":"Company",
     "description":"Company",
     "endpoint":"/Companies",
     "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Company",
     "meta":{
       "resourceType":"ResourceType",
       "location":"https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/Company"
     }
   },
   {
     "schemas":[
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
     ],
     "id":"Department",
     "name":"Department",
     "description":"Department",
     "endpoint":"/Departments",
     "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department",
     "meta":{
       "resourceType":"ResourceType",
       "location":"https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/Department"
     }
   },
   {
     "schemas":[
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
     ],
     "id":"CostCenter",
     "name":"CostCenter",
     "description":"CostCenter",
     "endpoint":"/CostCenters",
     "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter",
     "meta":{
       "resourceType":"ResourceType",
       "location":"https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/CostCenter"
     }
   },
   {
     "schemas":[
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
     ],
     "id":"Location",
     "name":"Location",
     "description":"Location",
     "endpoint":"/Locations",
     "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Location",
     "meta":{
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "resourceType":"ResourceType",
      "location":"https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/Location"
    }
   }
  ],
  "startIndex":1,
  "itemsPerPage":6
}
```


SCIM - GET /scim/ResourceTypes/{ResourceName}

指定されたクロスドメイン ID 管理システム (SCIM) リソースタイプに関する情報を取得します。

これはパブリックエンドポイントであり、アクセスするためにロールは必要ありません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/ResourceTypes/{ResourceName}

デフォルトの URL：/api/now/scim/ResourceTypes/{ResourceName}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ResourceName	取得するリソースタイプの一意の ID。 有効な値： • 会社 • CostCenter • 部門 • グループ • 場所 • ユーザー データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
description	リソースタイプの簡単な説明。 データタイプ：文字列
endpoint	サービスプロバイダーのベース URL に相対的な HTTP アドレス可能なエンドポイントの名前 (「Companies」など)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
id	リソースの一意の識別子。GET /scim/ResourceType/{resource_id} エンドポイントを呼び出すときに、この属性を使用します。 データタイプ：文字列

meta	関連付けられたリソースをさらに説明する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"metadata": {`
	`  "location": "String",`
	`  "resourceType": "String"`
	`}`

meta.location	関連付けられた ServiceNow インスタンス上の関連付けられたリソースタイプの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	常に「ResourceType」。 データタイプ：文字列
name	ユーザーやグループなどのリソースタイプの名前。 データタイプ：文字列
schema	リソースタイプのプライマリ/ベーススキーマ URI。 例：`"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"`。 データタイプ：文字列
schemas	`/ResourceType` 要求を処理するために使用されるスキーマ。 例：`"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"`。 データタイプ：文字列

schemaExtensions	関連するリソースタイプに適用されるスキーマ拡張のリスト。例：`"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User"`。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"schemaExtensions": {`
	`  "required": Boolean,`
	`  "schema": "String"`
	`}`

schemaExtensions.required	リソースタイプにスキーマ拡張が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：このタイプのリソースには、このスキーマ拡張が含まれている必要があり、さらにこのスキーマ拡張で必須として宣言された属性が含まれている必要があります。 • false：このタイプのリソースはこのスキーマ拡張を省略できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブール
schemaExtensions.schema	拡張スキーマの URI。 例："urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User"。 データタイプ：文字列
schemas	要求に対するリスト応答の処理に使用されるスキーマ。 例："urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse" データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、ServiceNow インスタンスからユーザー SCIM リソースタイプを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/"User" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ResourceType"
 ],
 "id":"User",
 "name":"User",
 "description":"User Account",
 "endpoint":"/Users",
 "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User",
 "schemaExtensions":[
  {
   "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:servicenow:2.0:User",
   "required":false
  },
  {
   "schema":"urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User",
   "required":false
  }
 ],
 "meta":{
  "resourceType":"ResourceType",
  "location":"https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ResourceTypes/User"
 }
}
```

SCIM - GET /scim/Schemas

ServiceNow インスタンスでサポートされているすべてのクロスドメイン ID 管理システム (SCIM) リソーススキーマに関する情報を取得します。これらのスキーマは、各リソースタイプで使用可能な属性を定義します。

これはパブリックエンドポイントであり、アクセスするためにロールは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Schemas

デフォルトの URL：/api/now/scim/Schemas

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/scim+json`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明
標準 RFC7643 で返される結果 (Standard RFC7643 return results)	メソッドは、RFC7643 標準に準拠して結果を返します。詳細については、RFC7643 仕様の「スキーマ定義 (Schema Definition)」を参照してください。

Example: cURL 要求

次の例は、ServiceNow インスタンスでサポートされている SCIM スキーマを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Schemas \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
  "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"
  ],
  "totalResults":8,
  "Resources":[
    {
      "schemas":[
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Schema"
      ],
      "id":"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User",
      "name":"User",
      "description":"User Account",
      "attributes":[
        {
          "name":"active",
          "type":"boolean",
          "multiValued":false,
          "description":"A Boolean value indicating the User's administrative status.",
          "required":false,
          "caseExact":true,
          "mutability":"readWrite",
          "returned":"default",
          "uniqueness":"none"
        },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    {
     "name":"addresses",
     "type":"complex",
     "subAttributes":[
      {
       "name":"country",
       "type":"string",
       "multiValued":false,
       "description":"The country name component.",
       "required":false,
       "caseExact":false,
       "mutability":"readWrite",
       "returned":"default",
       "uniqueness":"none"
      },
      {
       "name":"formatted",
       "type":"string",
       "multiValued":false,
       "description":"The full mailing address, formatted for display or use with a mailing
label. This attribute MAY contain newlines.",
       "required":false,
       "caseExact":false,
       "mutability":"readWrite",
       "returned":"default",
       "uniqueness":"none"
      },
      {
       "name":"locality",
       "type":"string",
       "multiValued":false,
       "description":"The city or locality component.",
       "required":false,
       "caseExact":false,
       "mutability":"readWrite",
       "returned":"default",
       "uniqueness":"none"
      },
      {
       "name":"postalCode",
       "type":"string",
       "multiValued":false,
       "description":"The zipcode or postal code component.",
       "required":false,
       "caseExact":false,
       "mutability":"readWrite",
       "returned":"default",
       "uniqueness":"none"
      },
      {
       "name":"primary",
       "type":"boolean",
       "multiValued":false,
       "description":"A Boolean value indicating the 'primary' or
        preferred attribute value for this attribute, e.g., the preferred address.
        The primary attribute value 'true' MUST appear no more than once.",
       "required":false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "caseExact":true,
          "mutability":"readWrite",
          "returned":"default",
          "uniqueness":"none"
        },
        {
          "name":"region",
          "type":"string",
          "multiValued":false,
          "description":"The state or region component.",
          "required":false,
          "caseExact":false,
          "mutability":"readWrite",
          "returned":"default",
          "uniqueness":"none"
        },
        {
          "name":"streetAddress",
          "type":"string",
          "multiValued":false,
          "description":"The full street address component, which may include house number,
            street name, PO BOX, and multi-line extended street address information. This
            attribute MAY contain newlines.",
          "required":false,
          "caseExact":false,
          "mutability":"readWrite",
          "returned":"default",
          "uniqueness":"none"
        },
        {
          "name":"type",
          "type":"string",
          "multiValued":false,
          "description":"A label indicating the attribute's function; e.g., 'work' or 'home'.",
          "required":false,
          "canonicalValues":["other","work","home"],
          "caseExact":false,
          "mutability":"readWrite",
          "returned":"default",
          "uniqueness":"none"
        }
      ],
      "multiValued":true,
      "description":"Physical mailing addresses for this User.",
      "required":false,
      "caseExact":true,
      "mutability":"readWrite",
      "returned":"default",
      "uniqueness":"none"
    },
.
.
.
  {
    "schemas":[
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Schema"
    ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department",
      "name":"Department",
      "description":"Department",
      "attributes":[
       {
        "name":"name",
        "type":"string",
        "multiValued":false,
        "description":"The name of the department.",
        "required":false,
        "caseExact":false,
        "mutability":"readOnly",
        "returned":"default",
        "uniqueness":"none"
       }
      ],
      "meta":{
       "resourceType":"Schema",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Schemas/urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department"
      }
     },
     {
      "schemas":[
       "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Schema"
      ],
      "id":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter",
      "name":"CostCenter",
      "description":"CostCenter",
      "attributes":[
       {
        "name":"name",
        "type":"string",
        "multiValued":false,
        "description":"The name of the cost center.",
        "required":false,
        "caseExact":false,
        "mutability":"readOnly",
        "returned":"default",
        "uniqueness":"none"
       }
      ],
      "meta":
       {
        "resourceType":"Schema",

 "location":"https://
instance.servicenow.com/api/now/scim/Schemas/urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter"
       }
      },
      {
       "schemas":[
        "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Schema"
       ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id":"urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Location",
      "name":"Location",
      "description":"Location",
      "attributes":[
       {
        "name":"name",
        "type":"string",
        "multiValued":false,
        "description":"The location name.",
        "required":false,
        "caseExact":false,
        "mutability":"readOnly",
        "returned":"default",
        "uniqueness":"none"
       }
      ],
      "meta":{
       "resourceType":"Schema",

 "location":"https://
instance.servicenow.com/api/now/scim/Schemas/urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servic
enow:2.0:Location"
      }
     }
   ],
   "startIndex":1,
  "itemsPerPage":8
}
```


SCIM - GET /scim/Schemas/{SchemaName}

ServiceNow インスタンスでサポートされている指定されたクロスドメイン ID 管理システム (SCIM) リソーススキーマに関する情報を取得します。これらのスキーマは、各リソースタイプで使用可能な属性を定義します。

これはパブリックエンドポイントであり、アクセスするためにロールは必要ありません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Schemas/{SchemaName}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Schemas/{SchemaName}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
SchemaName	返されるリソーススキーマの URI。 有効な値： • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User • urn:ietf:params:scim:schemas:extension: enterprise:2.0:User • urn:ietf:params:scim:schemas:extension: servicenow:2.0:User • urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group • urn:ietf:params:scim:schemas:custom: servicenow:2.0:Company • urn:ietf:params:scim:schemas:custom: servicenow:2.0:Department • urn:ietf:params:scim:schemas:custom: servicenow:2.0:CostCenter • urn:ietf:params:scim:schemas:custom: servicenow:2.0:Location データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
標準 RFC7643 で返される結果 (Standard RFC7643 return results)	メソッドは、RFC7643 標準に準拠して結果を返します。詳細については、RFC7643 仕様の「スキーマ定義 (Schema Definition)」 を参照してください。

Example: cURL 要求

次の例は、ServiceNow インスタンスからコアグループ SCIM スキーマを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Schemas/"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Schema"
 ],
 "id":"urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Group",
 "name":"Group",
 "description":"Group",
 "attributes":[
  {
   "name":"displayName",
   "type":"string",
   "multiValued":false,
   "description":"A human-readable name for the Group.",
   "required":true,
   "caseExact":false,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "mutability":"readWrite",
    "returned":"default",
    "uniqueness":"none"
   },
   {
    "name":"members",
    "type":"complex",
    "subAttributes":[
     {
      "name":"display",
      "type":"string",
      "multiValued":false,
      "description":"A human readable name, primarily used for display purposes.",
      "required":false,
      "caseExact":false,
      "mutability":"immutable",
      "returned":"default",
      "uniqueness":"none"
     },
     {
      "name":"value",
      "type":"string",
      "multiValued":false,
      "description":"The identifier of a group member.",
      "required":true,
      "caseExact":false,
      "mutability":"immutable",
      "returned":"default",
      "uniqueness":"none"
     },
     {
      "name":"$ref",
      "type":"reference",
      "multiValued":false,
      "description":"The URI of the member resource.",
      "required":false,
      "caseExact":true,
      "mutability":"immutable",
      "returned":"default",
      "uniqueness":"none",
      "referenceTypes":["Group","User"]
     }
    ],
    "multiValued":true,
    "description":"A list of members of the Group.",
    "required":false,
    "caseExact":true,
    "mutability":"readWrite",
    "returned":"default",
    "uniqueness":"none"
   }
  ],
  "meta":{
   "resourceType":"Schema",

 "location":"https://
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
instance-servicenow.com/api/now/scim/Schemas/urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:Gro
up"
  }
}
```

SCIM - GET /scim/ServiceProviderConfig

ServiceNow インスタンス内で利用可能なクロスドメイン ID 管理システム (SCIM) エンドポイントのサービス機能、構成、スキーマ、およびリソースタイプに関する情報を取得するために使用する構成メタデータを返します。

これはパブリックエンドポイントであり、アクセスするためにロールは必要ありません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/ServiceProviderConfig

デフォルトの URL：/api/now/scim/ServiceProviderConfig

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
標準 RFC7643 で返される結果 (Standard RFC7643 return results)	メソッドは、RFC7643 標準に準拠して結果を返します。詳細については、RFC7643 仕様の「サービスプロバイダー構成スキーマ (Service Provider Configuration Schema)」を参照してください。

Example: cURL 要求

次の例は、ServiceNow インスタンスの SCIM 構成メタデータを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/ServiceProviderConfig \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
  "schemas": [
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:ServiceProviderConfig"
  ],
  "patch": {
    "supported": true
  },
  "bulk": {
    "supported": false,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "maxOperations": 0,
    "maxPayloadSize": 1000000
  },
  "filter": {
    "supported": true,
    "maxResults": 500
  },
  "changePassword": {
    "supported": false
  },
  "sort": {
    "supported": false
  },
  "etag": {
    "supported": false
  },
  "authenticationSchemes": [
    {
      "name": "OAuth 2.0 Bearer Token",
      "description": "The OAuth 2.0 Bearer Token Authentication scheme. OAuth
        enables clients to access protected resources by obtaining an access token, which is
        defined in RFC 6750 as \"a string representing an access authorization issued to the
        client\", rather than using the resource owner's credentials directly.",
      "specUri": "http://tools.ietf.org/html/rfc6750",
      "type": "oauthbearertoken",
      "primary": true
    }
  ]
}
```


SCIM - GET /scim/Companies

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内の会社 [core_company] テーブルから 1 つ以上の会社レコードを返します。

注: 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Companies

デフォルトの URL：/api/now/scim/Companies

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
count	返されるレコードの数。負の値はゼロと解釈されます。 データタイプ：数値 最大：500 - これより大きい値を指定すると、不正な要求エラーが発生します。 デフォルト：10
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。
filter	返される結果に適用するフィルター式。フィールドフィルターは、<field_name> <operator> <"value"> として表されます。有効な演算子のリストについては、RFC7644 を参照してください。 注: NOT 演算子はこのメソッドではサポートされていません。 たとえば、名前が「Acme」で始まるすべての会社をフィルタリングするには、「displayName SW "Acme"」と入力します。 複数のフィールドフィルターを指定するには、AND オペランドを使用してフィルターを連結します。たとえば、名前が「Acme」で始まり、最終変更日が 2021 年 10 月 3 日より前であるすべての会社をフィルタリングするには、「displayName SW "Acme" AND meta.lastModified lt "2021-10-03T00:00:00Z"」と入力します。ネストされた属性を指定するには、ドット連結を使用します。 データタイプ：文字列 デフォルト：フィルタリングなし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sortBy	*sortOrder* パラメーターで指定する必要があります。返される結果をソートするフィールド。ソートでは大文字と小文字が区別されません。 *sortBy* パラメーターのフィルタリングで利用可能なパラメーターのみを使用できます。ただし、*externalId* は、例外であり、許可されません。 null の値の場合： • 昇順でソート:null 値は先頭にソートされます。 • 降順でソート:null 値は一番下にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ソートなし
sortOrder	*sortBy* パラメーターで指定する必要があります。*sortBy* パラメーターが返される結果に適用される順序。 有効な値： • 昇順 • 降順 データタイプ：文字列 デフォルト：昇順
startIndex	レコードの取得を開始するテーブルへの 1 ベースのインデックス。たとえば、このパラメーターを 100 に設定し、*count* パラメーターを 20 に設定すると、エンドポイントは 100 ～ 119 のレコードを返します。 注: 1 未満に設定された値は 1 と解釈されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値

リソース	返されるコストセンターレコードリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"Resources": {`
	`"id": "String",`
	`"meta": {Object},`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"schemas": "String"
	}</pre>

Resources.id	会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Resources.meta	会社レコードに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"meta": {
	"created": "String",
	"lastModified": "String",
	"location": "String",
	"resourcType": "String"
	}</pre>

Resources.meta.created	関連する会社レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.lastModified	関連する会社レコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.location	関連付けられた会社レコードの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に Company。 データタイプ：文字列
Resources.name	会社名。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列
schemas	要求に対するリスト応答の処理に使用されるスキーマ。 例：`"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"` データタイプ：文字列
startIndex	レコードが返された会社 [core_company] テーブルの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：文字列
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

この例は、最初の 2 つの会社レコードを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies?count=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"
 ],
 "totalResults":182,
 "Resources":[
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Company"
   ],
   "id":"0c43af40c6112275011a4bd4c0143fbf",
   "meta":{
    "resourceType":"Company",
    "created":"2005-05-24T01:14:19Z",
    "lastModified":"2013-05-06T23:44:48Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/0c43af40c6112275011a4bd4c0143fbf"
   },
   "name":"ABC Company"
  },
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Company"
   ],
   "id":"0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4",
   "meta":{
    "resourceType":"Company",
    "created":"2005-05-24T01:14:19Z",
    "lastModified":"2013-06-05T17:53:26Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/0c43b088c6112275011a4bd46a4e6cc4"
   },
   "name":"Acme Co"
  }
 ],
 "startIndex":1,
 "itemsPerPage":2
}
```

SCIM - GET /scim/Companies/{company_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内の会社 [core_company] テーブルから指定された会社レコードを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Companies/{company_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Groups/{company_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
company_id	返される会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *`attributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
id	会社レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
meta	会社レコードに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`"created": "String",`
	`"lastModified": "String",`
	`"location": "String",`
	`"resourcType": "String"`
	`}`

meta.created	関連する会社レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	関連する会社レコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	関連付けられた会社レコードの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に Company。 データタイプ：文字列
name	会社名。 データタイプ：文字列
schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例は、特定の会社レコードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/0c43af40c6112275011a4bd4c0143fbf" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Company"
 ],
 "id":"0c43af40c6112275011a4bd4c0143fbf",
 "meta":{
  "resourceType":"Company",
  "created":"2005-05-24T01:14:19Z",
  "lastModified":"2013-05-06T23:44:48Z",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Companies/0c43af40c6112275011a4bd4c0143fbf"
  },
  "name":"ABC Company"
}
```

SCIM - GET /scim/CostCenters

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内のコストセンター [cmn_cost_center] テーブルから 1 つ以上のコストセンターレコードを返します。

注: 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/CostCenters

デフォルトの URL：/api/now/scim/CostCenters

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
count	返されるレコードの数。負の値はゼロと解釈されます。 データタイプ：数値 最大：500 - これより大きい値を指定すると、不正な要求エラーが発生します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：10
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。
filter	返される結果に適用するフィルター式。フィールドフィルターは、<field_name> <operator> <"value"> として表されます。有効な演算子のリストについては、RFC7644 を参照してください。 注: NOT 演算子はこのメソッドではサポートされていません。 たとえば、名前が「HR」で始まるすべてのコストセンターをフィルタリングするには、「displayName SW "HR"」と入力します。 複数のフィールドフィルターを指定するには、AND オペランドを使用してフィルターを連結します。たとえば、名前が「HR」で始まり、最終変更日が 2021 年 10 月 3 日より前であるすべてのコストセンターをフィルタリングするには、「displayName SW "HR" AND meta.lastModified lt "2021-10-03T00:00:00Z"」と入力します。ネストされた属性を指定するには、ドット連結を使用します。 データタイプ：文字列 デフォルト：フィルタリングなし
sortBy	*sortOrder* パラメーターで指定する必要があります。返される結果をソートするフィールド。ソートでは大文字と小文字が区別されません。 *sortBy* パラメーターのフィルタリングで利用可能なパラメーターのみを使用できます。ただし、*externalId* は、例外であり、許可されません。 null の値の場合： • 昇順でソート:null 値は先頭にソートされます。 • 降順でソート:null 値は一番下にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ソートなし
sortOrder	*sortBy* パラメーターで指定する必要があります。*sortBy* パラメーターが返される結果に適用される順序。 有効な値： • 昇順 • 降順 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：昇順
startIndex	レコードの取得を開始するテーブルへの 1 ベースのインデックス。たとえば、このパラメーターを 100 に設定し、*count* パラメーターを 20 に設定すると、エンドポイントは 100 ～ 119 のレコードを返します。 注: 1 未満に設定された値は 1 と解釈されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

要求本文パラメーター **(SON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値

リソース	返されるコストセンターレコードリスト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"Resources": {`
	`"id": "String",`
	`"meta": {Object},`
	`"name": "String",`
	`"schemas": "String"`
	`}`

Resources.id	コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Resources.meta	コストセンターレコードに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`"created": "String",`
	`"lastModified": "String",`
	`"location": "String",`
	`"resourcType": "String"`
	`}`

Resources.meta.created	関連するコストセンターレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.lastModified	関連するコストセンターレコードが最後に変更された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.meta.location	関連付けられたコストセンターレコードの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に CostCenter。 データタイプ：文字列
Resources.name	コストセンター名。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列
schemas	要求に対するリスト応答の処理に使用されるスキーマ。 例：`"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"` データタイプ：文字列
startIndex	レコードが返されたコストセンター [cmn_cost_center] テーブルの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：文字列
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。 データタイプ：数値

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例は、最初の 2 つのコストセンターレコードを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/CostCenters?count=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"
 ],
 "totalResults":8,
 "Resources":[
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter"
   ],
   "id":"7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf",
   "meta":{
    "resourceType":"CostCenter",
    "created":"2012-01-19T21:02:39Z",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "lastModified":"2012-02-25T23:06:36Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf"
     },
     "name":"Sales"
   },
   {
     "schemas":[
       "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter"
     ],
     "id":"91e8bbf43710200044e0bfc8bcbe5daa",
     "meta":{
       "resourceType":"CostCenter",
       "created":"2012-02-18T04:40:24Z",
       "lastModified":"2012-02-25T23:05:58Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/CostCenters/91e8bbf43710200044e0bfc8bcbe5daa"
     },
     "name":"Customer Support"
   }
 ],
 "startIndex":1,
 "itemsPerPage":2
}
```


SCIM - GET /scim/CostCenters/{cost_center_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内のコストセンター [cmn_cost_center] テーブルから指定されたコストセンターレコードを返します。

注: 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/CostCenters/{cost_center_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/CoostCenters/{cost_center_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
cost_center_id	返されるコストセンターレコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
id	コストセンターレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

meta	コストセンターレコードに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`  "created": "String",`
	`  "lastModified": "String",`
	`  "location": "String",`
	`  "resourcType": "String"`
	`}`

meta.created	関連するコストセンターレコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	関連するコストセンターレコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
meta.location	関連付けられたコストセンターレコードの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に CostCenter。 データタイプ：文字列
name	コストセンター名。 データタイプ：文字列
schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例は、特定のコストセンターレコードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c04574d1
4c0acf" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
  "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:CostCenter"
  ],
  "id":"7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf",
  "meta":{
    "resourceType":"CostCenter",
    "created":"2012-01-19T21:02:39Z",
    "lastModified":"2012-02-25T23:06:36Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/CostCenters/7fb1cc99c0a80a6d30c04574d14c0acf"
  },
  "name":"Sales"
}
```

SCIM - GET /scim/Departments

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内の部門 [cmn_department] テーブルから 1 つ以上の部門レコードを返します。

> **注:** 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Departments

デフォルトの URL：/api/now/scim/Departments

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
count	返されるレコードの数。負の値はゼロと解釈されます。 データタイプ：数値 最大：500 - これより大きい値を指定すると、不正な要求エラーが発生します。 デフォルト：10
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。
filter	返される結果に適用するフィルター式。フィールドフィルターは、<field_name> <operator> <"value"> として表されます。有効な演算子のリストについては、RFC7644 を参照してください。 注: NOT 演算子はこのメソッドではサポートされていません。 たとえば、名前が「Engineer」で始まるすべての部門をフィルタリングするには、「displayName SW "Engineer"」と入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	複数のフィールドフィルターを指定するには、AND オペランドを使用してフィルターを連結します。たとえば、名前が「Engineer」で始まり、最終変更日が 2021 年 10 月 3 日より前であるすべての部門をフィルタリングするには、「displayName SW "Engineer" AND meta.lastModified lt "2021-10-03T00:00:00Z"」と入力します。ネストされた属性を指定するには、ドット連結を使用します。 データタイプ：文字列 デフォルト：フィルタリングなし
sortBy	*sortOrder* パラメーターで指定する必要があります。返される結果をソートするフィールド。ソートでは大文字と小文字が区別されません。 *sortBy* パラメーターのフィルタリングで利用可能なパラメーターのみを使用できます。ただし、*externalId* は、例外であり、許可されません。 null の値の場合： • 昇順でソート:null 値は先頭にソートされます。 • 降順でソート:null 値は一番下にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ソートなし
sortOrder	*sortBy* パラメーターで指定する必要があります。*sortBy* パラメーターが返される結果に適用される順序。 有効な値： • 昇順 • 降順 データタイプ：文字列 デフォルト：昇順
startIndex	レコードの取得を開始するテーブルへの 1 ベースのインデックス。たとえば、このパラメーターを 100 に設定し、*count* パラメーターを 20 に設定すると、エンドポイントは 100 ～ 119 のレコードを返します。 注: 1 未満に設定された値は 1 と解釈されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値
リソース	返される部門レコードリスト。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"Resources": {
	  "id": "String",
	  "meta": {Object},
	  "name": "String",
	  "schemas": "String"
	}</pre>

Resources.id	部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Resources.meta	部門レコードに関する情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"meta": {
	  "created": "String",
	  "lastModified": "String",
	  "location": "String",
	  "resourcType": "String"
	}</pre>

Resources.meta.created	関連する部門レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.lastModified	関連する部門レコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.location	関連付けられた部門レコードの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に Department。 データタイプ：文字列
Resources.name	部門名。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	
schemas	
startIndex	レコードが返された部門 [cmn_department] テーブルの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：文字列
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

この例は、最初の 2 つの部門レコードを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Departments?count=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"
 ],
 "totalResults":7,
 "Resources":[
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department"
   ],
   "id":"221db0edc611228401760aec06c9d929",
   "meta":{
    "resourceType":"Department",
    "created":"2006-01-31T20:18:24Z",
    "lastModified":"2012-02-18T07:01:40Z",

"location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760aec06c9d929"
   },
   "name":"Sales"
  },
  {
   "schemas":[
    "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department"
   ],
   "id":"221f3db5c6112284009f4becd3039cc9",
   "meta":{
    "resourceType":"Department",
    "created":"2008-03-20T20:20:06Z",
    "lastModified":"2012-02-18T07:01:22Z",

"location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Departments/221f3db5c6112284009f4becd3039cc9"
   },
   "name":"Development"
  }
 ],
 "startIndex":1,
 "itemsPerPage":2
}
```

SCIM - GET /scim/Departments/{deparment_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内の部門 [cmn_department] テーブルから指定された部門レコードを返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Departments/{department_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Departments/{department_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
department_id	返される部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *`excludedAttributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*`excludedAttributes`* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *`attributes`* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
id	部門レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
meta	部門レコードに関する情報。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"meta": { "created": "String", "lastModified": "String", "location": "String", "resourcType": "String" }`
meta.created	関連する部門レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	関連する部門レコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	関連付けられた部門レコードの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に Department。 データタイプ：文字列
name	部門名。 データタイプ：文字列
schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例は、特定の部門レコードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760aec06c9d929" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Department"
 ],
 "id":"221db0edc611228401760aec06c9d929",
 "meta":{
  "resourceType":"Department",
  "created":"2006-01-31T20:18:24Z",
  "lastModified":"2012-02-18T07:01:40Z",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Departments/221db0edc611228401760aec06c9d929"
  },
  "name":"Sales"
}
```

SCIM - GET /scim/Locations

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内の場所 [cmn_location] テーブルから 1 つ以上の場所レコードを返します。

注: 一致を返さないクエリは、*totalResults* が 0 に設定された状態で成功 (HTTP ステータスコード 200) を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Locations

デフォルトの URL：/api/now/scim/Locations

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
count	返されるレコードの数。負の値はゼロと解釈されます。 データタイプ：数値 最大：500 - これより大きい値を指定すると、不正な要求エラーが発生します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：10
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。
filter	返される結果に適用するフィルター式。フィールドフィルターは、<field_name> <operator> <"value"> として表されます。有効な演算子のリストについては、RFC7644 を参照してください。 注: NOT 演算子はこのメソッドではサポートされていません。 たとえば、名前が「Ch」で始まるすべての場所をフィルタリングするには、「displayName SW "Ch"」と入力します。 複数のフィールドフィルターを指定するには、AND オペランドを使用してフィルターを連結します。たとえば、名前が「Ch」で始まり、最終変更日が 2021 年 10 月 3 日より前であるすべての場所をフィルタリングするには、「displayName SW "Ch" AND meta.lastModified lt "2021-10-03T00:00:00Z"」と入力します。ネストされた属性を指定するには、ドット連結を使用します。 データタイプ：文字列 デフォルト：フィルタリングなし
sortBy	*sortOrder* パラメーターで指定する必要があります。返される結果をソートするフィールド。ソートでは大文字と小文字が区別されません。 *sortBy* パラメーターのフィルタリングで利用可能なパラメーターのみを使用できます。ただし、*externalId* は、例外であり、許可されません。 null の値の場合： • 昇順でソート:null 値は先頭にソートされます。 • 降順でソート:null 値は一番下にソートされます。 データタイプ：文字列 デフォルト：ソートなし
sortOrder	*sortBy* パラメーターで指定する必要があります。*sortBy* パラメーターが返される結果に適用される順序。 有効な値： • 昇順 • 降順 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：昇順
startIndex	レコードの取得を開始するテーブルへの 1 ベースのインデックス。たとえば、このパラメーターを 100 に設定し、*count* パラメーターを 20 に設定すると、エンドポイントは 100 ～ 119 のレコードを返します。 注: 1 未満に設定された値は 1 と解釈されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：1

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
itemsPerPage	返される結果で返されるレコードの数。 データタイプ：数値

リソース	返される場所レコードリスト。
	データタイプ：オブジェクト
	`"Resources": {`
	`"id": "String",`
	`"meta": {Object},`
	`"name": "String",`
	`"schemas": "String"`
	`}`

Resources.id	場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

Resources.meta	場所レコードに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`"created": "String",`
	`"lastModified": "String",`
	`"location": "String",`
	`"resourceType": "String"`
	`}`

Resources.meta.created	関連する場所レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
Resources.meta.lastModified	関連する場所レコードが最後に変更された日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
Resources.meta.location	関連付けられた場所レコードの URI。 データタイプ：文字列
Resources.meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に Location。 データタイプ：文字列
Resources.name	場所の名前。 データタイプ：文字列
Resources.schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列
schemas	要求に対するリスト応答の処理に使用されるスキーマ。 例：`"urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"` データタイプ：文字列
startIndex	レコードが返された場所 [cmn_location] テーブルの 1 ベースのインデックス。 データタイプ：文字列
totalResults	要求に一致するレコードの合計数。 データタイプ：数値

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例は、最初の 2 つの会社レコードを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Locations?count=2" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答

```
{
 "schemas":[
  "urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:ListResponse"
 ],
 "totalResults":426,
 "Resources":[
  {
   "schemas":["urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Location"],
   "id":"0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5",
   "meta":{
    "resourceType":"Location",
    "created":"2012-02-19T18:39:00Z",
    "lastModified":"2012-02-19T18:39:00Z",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Locations/0002c0a93790200044e0bfc8bcbe5df5"
     },
     "name":"2-10-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo"
   },
   {
     "schemas":["urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Location"],
     "id":"0594ed7437d0200044e0bfc8bcbe5df0",
     "meta":{
       "resourceType":"Location",
       "created":"2012-02-17T17:54:15Z",
       "lastModified":"2021-08-31T14:13:11Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Locations/0594ed7437d0200044e0bfc8bcbe5df0"
     },
     "name":"Colombia"
   }
 ],
 "startIndex":1,
 "itemsPerPage":2
}
```


SCIM - GET /scim/Locations/{location_id}

クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) プロトコルを使用して、ServiceNow インスタンス内の場所 [cmn_location] テーブルから指定された場所レコードを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/scim/Locations/{location_id}

デフォルトの URL：/api/now/scim/Locations/{location_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
location_id	返される場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
attributes	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。他のフィールドは返されません。 *excludedAttributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：*excludedAttributes* が指定されていない限り、すべてのフィールドを返します。
excludedAttributes	応答で返されるレコードから除外するフィールドのカンマ区切りのリスト。他のすべてのフィールドが返されます。 *attributes* パラメーターと一緒に使用することはできません。 データタイプ：文字列 デフォルト：どのフィールドも除外しません。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/scim+json*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。 • *attributes* と *excludedAttributes* の両方のクエリパラメーターが要求で渡されていないことを確認してください。 • *count* パラメーターが 500 を超えないようにしてください。 • すべての *filter* パラメーターが有効であることを確認してください。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
id	場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

meta	場所レコードに関する情報。
	データタイプ：オブジェクト
	`"meta": {`
	`"created": "String",`
	`"lastModified": "String",`
	`"location": "String",`
	`"resourceType": "String"`
	`}`

meta.created	関連する場所レコードが作成された日時。 データタイプ：文字列
meta.lastModified	関連する場所レコードが最後に変更された日時。 データタイプ：文字列
meta.location	関連付けられた場所レコードの URI。 データタイプ：文字列
meta.resourceType	SCIM リソースタイプ。常に Location。 データタイプ：文字列
name	場所の名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
schemas	要求を処理するときに使用されるスキーマ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例は、特定の場所レコードを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance-servicenow.com/api/now/scim/Locations/0c43af40c6112275011a4bd4c0143fbf" \
--request GET \
--header "Accept:application/scim+json" \
```

応答：

```
{
  "schemas":["urn:ietf:params:scim:schemas:custom:servicenow:2.0:Location"],
  "id":"0594ed7437d0200044e0bfc8bcbe5df0",
  "meta":{
    "resourceType":"Location",
    "created":"2012-02-17T17:54:15Z",
    "lastModified":"2021-08-31T14:13:11Z",

 "location":"https://
instance-servicenow.com/api/now/scim/Locations/0594ed7437d0200044e0bfc8bcbe5df0"
  },
  "name":"Colombia"
}
```

テーブル API

テーブル API は、既存のテーブルでの作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作の実行を可能にするエンドポイントを提供します。

呼び出し元ユーザーは、要求で指定されたテーブルのデータにアクセスするための十分なロールを持っている必要があります。

テーブル - DELETE /now/table/{tableName}/{sys_id}

指定されたテーブルから指定されたレコードを削除します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/table/{tableName}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/table/{tableName}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	削除するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
tableName	指定したレコードを削除するテーブルの名前 (「incident」や「asset」など)。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_query_no_domain	ログインユーザーが設定されているドメインだけにレコード検索を制限するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • false：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードを除外します。 • true：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードも含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false 注: *sysparm_query_no_domain* パラメーターは、システム管理者または、query_no_domain_table_api ロールを持つユーザーのみが利用できるパラメーターです。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
204	要求が正常に完了したことを示します。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
なし	

Example: cURL 要求

インシデントテーブルからレコードを削除します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/incident/d977b66a4f411200adf9f8e18110c7b2" \
--request DELETE \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文はありません。

```
None
```

テーブル **- GET /now/table/{tableName}**

指定されたテーブルの複数のレコードを取得します。

基本的な手順については、「既存のインシデントを取得する」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/table/{tableName}

デフォルトの URL：/api/now/table/{tableName}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 このエンドポイントは、バージョンに応じて、有効なクエリに対して異なる結果を返します。 • バージョン 1 は、結果なしでエラーコード 404 を返します。 • バージョン 2 は、成功コード 200 と空の配列を応答本文として返します。 データタイプ：文字列
tableName	レコードの取得元のテーブルの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
name-value pairs	結果セットをフィルタリングするために使用する名前と値のペア。このパ は、*sysparm_query* と相互に排他的です。たとえば、&sysparm_query る代わりに、&active=true を使用して呼び出しステートメントを簡素化 選択フィールドや参照タイプフィールドの場合も、表示値を使用できます &state=closed など)。複数のキーと値のペアを指定するには、それぞれ ます (&active=true&assigned_to=john.smith など)。 データタイプ：文字列
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値 す。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定 作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方が • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーの ものになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザトに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコなります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false 注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値ベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_exclude_reference_link	参照フィールドのテーブル API リンクを除外するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：参照フィールドのテーブル API リンクを除外します。 • false：参照フィールドのテーブル API リンクを含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sys*ターを使用してレコード取得をページネーションします。 この制限は、ACL 評価の前に適用されます。アクセスできるレコードがドが何も返されない場合は、アクセスできるレコードが最初に返されるよ並べ替えます。 注: 異常に大きい *sysparm_limit* 値はシステムパフォーマンスにます。 データタイプ：数値 デフォルト値：20

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	最大：100
sysparm_no_count	テーブルに対して select count(*) クエリを実行して、関連テーブルの行 フラグ。 有効な値： • true：select count(*) を実行しません。 • false：select count(*) を実行します。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_offset	レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レ ネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやす 割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_off* ます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべての するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用しま *sysparm_offset* パラメーターに負の数を渡さないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0
sysparm_query	結果セットのフィルタリングに使用されるエンコードされたクエリ。し て、適切にエンコードクエリーを取得できます。 構文：sysparm_query=<col_name><operator><value>。 • <col_name>：フィルターを適用するテーブル列の名前。 • <operator>：次の値をサポートします。 ○ =：<value> と完全一致します。 ○ !=：<value> と一致しません。 ○ ^：複数のクエリステートメントの論理 AND。 ○ ^OR：複数のクエリステートメントの論理 OR。 ○ LIKE：指定された文字列が <col_name> に含まれています。データ <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ STARTSWITH：<col_name> は指定された文字列で始まります。デ る <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 ○ ENDSWITH：<col_name> は指定した文字列で終了します。データ <col_name> フィールドに対してのみ機能します。 <value>：照合する値。 その他の演算子については、「フィルターとクエリに使用できる演算子 い。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	すべてのパラメーターで大文字と小文字が区別されます。クエリには、sysparm_query=<col_name><operator><value>[<operator><col_ のように、複数のエントリを含めることができます。 例： (sysparm_query=caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true) エンコードクエリーは、機能別の順番もサポートしています。特定のフィ 並べ替えるには、ORDERBY と ORDERBYDESC の句を *sysparm_quer* 構文： • ORDERBY<col_name> • ORDERBYDESC<col_name> 例：sysparm_query=active=true^ORDERBYnumber^ORDERBYDESCca このクエリは、すべてのアクティブなレコードをフィルタリングし、結果 えた後、カテゴリで降順に並べ替えます。 フィールド名が無効というようにクエリの一部が無効であると、インスタ 部分を無視します。次に、クエリの有効部分のみを使用して行を返します *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティを使用してコン 効なクエリに行を返さないようにするには、このプロパティを true に設 注: *glide.invalid_query.returns_no_rows* プロパティは、 (*GlideRecord.query()*)、Web サービス API など、インスタンス 作を管理します。 データタイプ：文字列
sysparm_query_category	クエリに使用するカテゴリの名前。 データタイプ：文字列
sysparm_query_no_domain	ログインユーザーが設定されているドメインだけにレコード検索を制限す グ。 有効な値： • false：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあ す。 • true：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあ データタイプ：ブール デフォルト値：false 注: *sysparm_query_no_domain* パラメーターは、システム管理者 は、query_no_domain_table_api ロールを持つユーザーのみが利用 す。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
sysparm_suppress_pagination_header	応答からリンクヘッダーを削除するかどうかを示すフラグ。リンクヘッダセットをページネーションするために使用できるレコードセット内の相対URL を提供します。 有効な値： • true：応答からリンクヘッダーを削除します。 • false：応答からリンクヘッダーを削除しません。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Link	前の要求に基づく相対 URL。利用可能なレコードセットのページングに使用できます。 たとえば、次のようになります。 https://<インスタンス名>.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="next"、 https://<インスタンス名>.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=40&sysparm_limit=1000>;rel="prev"、 https://<インスタンス名>.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=0&sysparm_limit=1000>;rel="first"、 https://<インスタンス名>.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci?sysparm_offset=2780&sysparm_limit=1000>;rel="last" *rel* パラメーターの詳細については、「https://html.spec.whatwg.org/multipage/links.html#linkTypes」を参照してください。
X-Total-Count	クエリによって返されたレコードの合計数。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に完了しました。有効なクエリで結果が返されなかった場合、応答の本文には空の結果配列のみが含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

パラメーター	説明
name-value pairs	指定されたレコード内のすべてのパラメーターのフィールド名と値、またはクエリパラメーターで指定されたフィールド名と値。

Example: cURL 要求

問題テーブルから最初のレコードを取得します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/table/problem?sysparm_limit=1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答には、要求されたレコードの名前と値のペアが含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": [
  {
   "parent": "",
   "made_sla": "true",
   "watch_list": "",
   "upon_reject": "cancel",
   "sys_updated_on": "2016-01-19 04:52:04",
   "approval_history": "",
   "number": "PRB0000050",
   "sys_updated_by": "glide.maint",
   "opened_by": {
    "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/glide.maint",
    "value": "glide.maint"
   },
   "user_input": "",
   "sys_created_on": "2016-01-19 04:51:19",
   "sys_domain": {
    "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
    "value": "global"
   },
   "state": "4",
   "sys_created_by": "glide.maint",
   "knowledge": "false",
   "order": "",
   "closed_at": "2016-01-19 04:52:04",
   "cmdb_ci": {
    "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci/55b35562c0a8010e01cff22378e0aea9",
    "value": "55b35562c0a8010e01cff22378e0aea9"
   },
   "delivery_plan": "",
   "impact": "3",
   "active": "false",
   "work_notes_list": "",
   "business_service": "",
   "priority": "4",
   "sys_domain_path": "/",
   "time_worked": "",
   "expected_start": "",
   "rejection_goto": "",
   "opened_at": "2016-01-19 04:49:47",
   "business_duration": "1970-01-01 00:00:00",
   "group_list": "",
   "work_end": "",
   "approval_set": "",
   "wf_activity": "",
   "work_notes": "",
   "short_description": "Switch occasionally drops connections",
   "correlation_display": "",
   "delivery_task": "",
   "work_start": "",
   "assignment_group": "",
   "additional_assignee_list": "",
   "description": "Switch occasionally drops connections",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "calendar_duration": "1970-01-01 00:02:17",
    "close_notes": "updated firmware",
    "sys_class_name": "problem",
    "closed_by": "",
    "follow_up": "",
    "sys_id": "04ce72c9c0a8016600b5b7f75ac67b5b",
    "contact_type": "phone",
    "urgency": "3",
    "company": "",
    "reassignment_count": "",
    "activity_due": "",
    "assigned_to": "",
    "comments": "",
    "approval": "not requested",
    "sla_due": "",
    "comments_and_work_notes": "",
    "due_date": "",
    "sys_mod_count": "1",
    "sys_tags": "",
    "escalation": "0",
    "upon_approval": "proceed",
    "correlation_id": "",
    "location": ""
  }
 ]
}
```


テーブル - **GET /now/table/{tableName}/{sys_id}**

指定されたテーブルから、指定された sys_id で識別されるレコードを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/table/{tableName}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/table/{tableName}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	取得するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
tableName	レコードの取得元のテーブルの名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false 注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_exclude_reference_link	参照フィールドのテーブル API リンクを除外するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• true：参照フィールドのテーブル API リンクを除外します。 • false：参照フィールドのテーブル API リンクを含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_query_no_domain	ログインユーザーが設定されているドメインだけにレコード検索を制限するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • false：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードを除外します。 • true：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードも含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false 注: *sysparm_query_no_domain* パラメーターは、システム管理者または、query_no_domain_table_api ロールを持つユーザーのみが利用できるパラメーターです。
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

パラメーター	説明
name-value pairs	指定されたレコード内のすべてのパラメーターのフィールド名と値、またはクエリパラメーターで指定されたフィールド名と値。

Example: cURL 要求

インシデントテーブルからレコードを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/incident/a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答には、要求されたレコードの名前と値のペアが含まれます。


```
{
  "result": {
    "upon_approval": "",
    "location": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmn_location/105cf7f3c611227501e75e08b14a38ba",
      "value": "105cf7f3c611227501e75e08b14a38ba"
    },
    "expected_start": "",
    "reopen_count": "",
    "close_notes": "",
    "additional_assignee_list": "",
    "impact": "1",
    "urgency": "3",
    "correlation_id": "",
    "sys_tags": "",
    "sys_domain": {
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value": "global"
    },
    "description": "",
    "group_list": "",
    "priority": "3",
    "delivery_plan": "",
    "sys_mod_count": "4",
    "work_notes_list": "",
    "business_service": "",
    "follow_up": "",
    "closed_at": "",
    "sla_due": "2015-11-11 22:04:15",
    "delivery_task": "",
    "sys_updated_on": "2015-11-01 22:37:27",
    "parent": "",
    "work_end": "",
    "number": "INC0000046",
    "closed_by": "",
    "work_start": "",
    "calendar_stc": "",
    "category": "software",
    "business_duration": "",
    "incident_state": "1",
    "activity_due": "",
    "correlation_display": "",
    "company": "",
    "active": "true",
    "due_date": "",
    "assignment_group": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "value": "8a4dde73c6112278017a6a4baf547aa7"
   },
   "caller_id": {
    "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/46c6f9efa9fe198101ddf5eed9adf6e7",
    "value": "46c6f9efa9fe198101ddf5eed9adf6e7"
   },
   "knowledge": "false",
   "made_sla": "false",
   "comments_and_work_notes": "",
   "parent_incident": "",
   "state": "1",
   "user_input": "",
   "sys_created_on": "2015-11-01 22:05:30",
   "approval_set": "",
   "reassignment_count": "1",
   "rfc": "",
   "child_incidents": "",
   "opened_at": "2015-11-02 22:04:15",
   "short_description": "Can't access SFA software",
   "order": "",
   "sys_updated_by": "glide.maint",
   "resolved_by": "",
   "notify": "1",
   "upon_reject": "",
   "approval_history": "",
   "problem_id": {
    "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/problem/a9e4890bc6112276003d7a5a5c774a74",
    "value": "a9e4890bc6112276003d7a5a5c774a74"
   },
   "work_notes": "",
   "calendar_duration": "",
   "close_code": "",
   "sys_id": "a9e30c7dc61122760116894de7bcc7bd",
   "approval": "not requested",
   "caused_by": "",
   "severity": "3",
   "sys_created_by": "admin",
   "resolved_at": "",
   "assigned_to": "",
   "business_stc": "",
   "wf_activity": "",
   "sys_domain_path": "/",
   "cmdb_ci": {
    "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci/a9c0c8d2c6112276018f7705562f9cb0",
    "value": "a9c0c8d2c6112276018f7705562f9cb0"
   },
   "opened_by": {
    "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/46c6f9efa9fe198101ddf5eed9adf6e7",
    "value": "46c6f9efa9fe198101ddf5eed9adf6e7"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "subcategory": "",
  "rejection_goto": "",
  "sys_class_name": "incident",
  "watch_list": "",
  "time_worked": "",
  "contact_type": "phone",
  "escalation": "0",
  "comments": ""
 }
}
```


テーブル - **PATCH /now/table/{tableName}/{sys_id}**

指定されたレコードを要求本文に含まれる名前と値のペアで更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/table/{tableName}/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/now/table/{tableName}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	更新するレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
tableName	指定されたレコードがあるテーブルの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false 注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_input_display_value	表示値または実際の値を使用してフィールド値を設定するかを示すフラグ。さまざまなフィールドタイプに応じて、エンドポイントは、渡された表示値を処理して適正値をデータベースに格納します。たとえば参照フィールドの表示名を送信すると、エンドポイントはその値の sys_id をデータベースに格納します。日付と時刻のフィールドの場合、このパラメーターが true であると、日付と時刻の値は現在のユーザーのタイムゾーンに合わせて調整されます。false の場合、日付と時刻の値は GMT タイムゾーンを使用して挿入されます。 有効な値： • true：入力値を表示値として扱い、データベースに適切に格納されるように処理します。 • false：入力値を実際の値として扱い、処理せずにデータベースに格納します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブール デフォルト値：false。これは、データ検索 (GET メソッド) 中に返されるデータタイプ (実際の値) と一致します。 注: 暗号化されたフィールドの値を設定するには、このパラメーターを true に設定する必要があります。このパラメーターを true に設定しない場合、暗号化されたフィールドに送信される値は保存されません。さらに、要求側ユーザーは、適切な暗号化コンテキストがある状態で要求を送信する必要があります。暗号化されたフィールドは、適切な暗号化コンテキストがないユーザーには表示されません。フィールド暗号化の詳細については、「 暗号化 」を参照してください。
sysparm_query_no_domain	ログインユーザーが設定されているドメインだけにレコード検索を制限するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • false：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードを除外します。 • true：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードも含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false 注: *sysparm_query_no_domain* パラメーターは、システム管理者または、query_no_domain_table_api ロールを持つユーザーのみが利用できるパラメーターです。
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *sysparm_fields* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
name-value pairs	指定されたレコードで更新する各パラメーターのフィールド名と新しい値。 **注:** レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、「sys_」のプリフィックスを持つフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
X-no-response-body	デフォルトでは、応答には変更されたレコードの詳細を示す本文コンテンツが含まれます。応答本文を抑制するには、この要求ヘッダーを true に設定します。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
name-value pairs	指定されたレコード内のすべてのパラメーターのフィールド名と値、またはクエリパラメーターで指定されたフィールド名と値。

Example: cURL 要求

インシデントテーブルのレコードを更新します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/incident/ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{'assigned_to':'681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd','urgency':'1','comments':'Elevating urgency, this is a blocking issue'}" \
--user 'username':'password'
```

応答には、更新されたレコードの名前と値のペアが含まれます。

```
{
  "result": {
    "upon_approval": "proceed",
    "location": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmn_location/108752c8c611227501d4ab0e392ba97f",
      "value": "108752c8c611227501d4ab0e392ba97f"
    },
    "expected_start": "",
    "reopen_count": "",
    "close_notes": "",
    "additional_assignee_list": "",
    "impact": "1",
    "urgency": "1",
    "correlation_id": "",
    "sys_tags": "",
    "sys_domain": {
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value": "global"
    },
    "description": "",
    "group_list": "",
    "priority": "1",
    "delivery_plan": "",
    "sys_mod_count": "7",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "work_notes_list": "",
    "business_service": "",
    "follow_up": "",
    "closed_at": "",
    "sla_due": "2017-07-05 05:58:24",
    "delivery_task": "",
    "sys_updated_on": "2016-01-22 14:12:37",
    "parent": "",
    "work_end": "",
    "number": "INC0000050",
    "closed_by": "",
    "work_start": "",
    "calendar_stc": "",
    "category": "hardware",
    "business_duration": "",
    "incident_state": "2",
    "activity_due": "2016-01-22 16:12:37",
    "correlation_display": "",
    "company": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/core_company/31bea3d53790200044e0bfc8
bcbe5dec",
      "value": "31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec"
    },
    "active": "true",
    "due_date": "",
    "assignment_group": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/8a5055c9c61122780043563
ef53438e3",
      "value": "8a5055c9c61122780043563ef53438e3"
    },
    "caller_id": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/5b7c200d0a640069006b3845b5d0f
a7c",
      "value": "5b7c200d0a640069006b3845b5d0fa7c"
    },
    "knowledge": "false",
    "made_sla": "true",
    "comments_and_work_notes": "",
    "parent_incident": "",
    "state": "2",
    "user_input": "",
    "sys_created_on": "2015-11-02 18:05:40",
    "approval_set": "",
    "reassignment_count": "0",
    "rfc": "",
    "child_incidents": "",
    "opened_at": "2015-11-02 21:58:24",
    "short_description": "Can't access Exchange server - is it down?",
    "order": "",
    "sys_updated_by": "admin",
    "resolved_by": "",
    "notify": "1",
    "upon_reject": "cancel",
    "approval_history": "",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "problem_id": "",
    "work_notes": "",
    "calendar_duration": "",
    "close_code": "",
    "sys_id": "ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3",
    "approval": "not requested",
    "caused_by": "",
    "severity": "3",
    "sys_created_by": "glide.maint",
    "resolved_at": "",
    "assigned_to": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/681b365ec0a80164000fb0b05854a
0cd",
      "value": "681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd"
    },
    "business_stc": "",
    "wf_activity": "",
    "sys_domain_path": "/",
    "cmdb_ci": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci/281190e3c0a8000b003f593aa3f20c
a6",
      "value": "281190e3c0a8000b003f593aa3f20ca6"
    },
    "opened_by": {
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/glide.maint",
      "value": "glide.maint"
    },
    "subcategory": "",
    "rejection_goto": "",
    "sys_class_name": "incident",
    "watch_list": "",
    "time_worked": "",
    "contact_type": "phone",
    "escalation": "3",
    "comments": ""
  }
}
```


テーブル - **POST /now/table/{tableName}**

指定されたテーブルに 1 つのレコードを挿入します。このメソッドでは、複数のレコードの挿入はサポートされていません。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/table/{tableName}

デフォルトの URL：/api/now/table/{tableName}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
tableName	レコードを保存するテーブルの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。 デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_exclude_reference_link	参照フィールドのテーブル API リンクを除外するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：参照フィールドのテーブル API リンクを除外します。 • false：参照フィールドのテーブル API リンクを含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_input_display_value	表示値または実際の値を使用してフィールド値を設定するかを示すフラグ。さまざまなフィールドタイプに応じて、エンドポイントは、渡された表示値を処理して適正値をデータベースに格納します。たとえば参照フィールドの表示名を送信すると、エンドポイントはその値の sys_id をデータベースに格納します。日付と時刻のフィールドの場合、このパラメーターが true であると、日付と時刻の値は現在のユーザーのタイムゾーンに合わせて調整されます。false の場合、日付と時刻の値は GMT タイムゾーンを使用して挿入されます。 有効な値： • true：入力値を表示値として扱い、データベースに適切に格納されるように処理します。 • false：入力値を実際の値として扱い、処理せずにデータベースに格納します。 データタイプ：ブール デフォルト値：false。これは、データ検索 (GET メソッド) 中に返されるデータタイプ (実際の値) と一致します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: 暗号化されたフィールドの値を設定するには、このパラメーターを `true` に設定する必要があります。このパラメーターを true に設定しない場合、暗号化されたフィールドに送信される値は保存されません。さらに、要求側ユーザーは、適切な暗号化コンテキストがある状態で要求を送信する必要があります。暗号化されたフィールドは、適切な暗号化コンテキストがないユーザーには表示されません。フィールド暗号化の詳細については、「 暗号化 」を参照してください。
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *`sysparm_fields`* パラメーターが優先されます (指定した場合)。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
name-value pairs	指定されたレコードで定義する各パラメーターのフィールド名および関連付けられた値。 注: レコード内のすべてのフィールドは更新できない場合があります。たとえば、「sys_」のプリフィックスを持つフィールドは、通常、自動的に生成されるシステムパラメーターであり、更新することはできません。 指定されておらず、システムによって自動生成されないフィールドは、関連付けられたデータタイプの null 値に設定されます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
X-no-response-body	デフォルトでは、応答には新規レコードの詳細を示す本文コンテンツが含まれます。応答本文を抑制するには、要求内でこのヘッダーを true に設定します。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
場所	作成されたリソースの場所。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に完了したことを示します。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
name-value pairs	新しく作成されたレコード内のすべてのパラメーターのフィールド名と値、またはクエリパラメーターで指定されたフィールド名と値。

Example: cURL 要求

新規レコードをインシデントテーブルに挿入します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/now/table/incident" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--data "{'short_description':'Unable to connect to office
 wifi','assignment_group':'287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e','urgency':'2','impact':'2'}" \
--user 'username':'password'
```

応答には、新規レコードの名前と値のペアが含まれます。


```
{
  "result": {
    "upon_approval": "proceed",
    "location": "",
    "expected_start": "",
    "reopen_count": "0",
    "close_notes": "",
    "additional_assignee_list": "",
    "impact": "2",
    "urgency": "2",
    "correlation_id": "",
    "sys_tags": "",
    "sys_domain": {
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value": "global"
    },
    "description": "",
    "group_list": "",
    "priority": "3",
    "delivery_plan": "",
    "sys_mod_count": "0",
    "work_notes_list": "",
    "business_service": "",
    "follow_up": "",
    "closed_at": "",
    "sla_due": "",
    "delivery_task": "",
    "sys_updated_on": "2016-01-22 14:28:24",
    "parent": "",
    "work_end": "",
    "number": "INC0010002",
    "closed_by": "",
    "work_start": "",
    "calendar_stc": "",
    "category": "inquiry",
    "business_duration": "",
    "incident_state": "1",
    "activity_due": "",
    "correlation_display": "",
    "company": "",
    "active": "true",
    "due_date": "",
    "assignment_group": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/287ebd7da9fe198100f92cc8
d1d2154e",
      "value": "287ebd7da9fe198100f92cc8d1d2154e"
    },
    "caller_id": "",
    "knowledge": "false",
    "made_sla": "true",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "comments_and_work_notes": "",
  "parent_incident": "",
  "state": "1",
  "user_input": "",
  "sys_created_on": "2016-01-22 14:28:24",
  "approval_set": "",
  "reassignment_count": "0",
  "rfc": "",
  "child_incidents": "0",
  "opened_at": "2016-01-22 14:28:24",
  "short_description": "Unable to connect to office wifi",
  "order": "",
  "sys_updated_by": "admin",
  "resolved_by": "",
  "notify": "1",
  "upon_reject": "cancel",
  "approval_history": "",
  "problem_id": "",
  "work_notes": "",
  "calendar_duration": "",
  "close_code": "",
  "sys_id": "c537bae64f411200adf9f8e18110c76e",
  "approval": "not requested",
  "caused_by": "",
  "severity": "3",
  "sys_created_by": "admin",
  "resolved_at": "",
  "assigned_to": "",
  "business_stc": "",
  "wf_activity": "",
  "sys_domain_path": "/",
  "cmdb_ci": "",
  "opened_by": {
    "link":
"https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/6816f79cc0a8016401c5a33be04be
441",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
  },
  "subcategory": "",
  "rejection_goto": "",
  "sys_class_name": "incident",
  "watch_list": "",
  "time_worked": "",
  "contact_type": "phone",
  "escalation": "0",
  "comments": ""
 }
}
```


テーブル - **PUT /now/table/{tableName}/{sys_id}**

要求本文で指定されたレコードを更新します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/now/{api_version}/table/{tableName}/{sys_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

デフォルトの URL：/api/now/table/{tableName}/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	更新するレコードの一意の識別子。 データタイプ：文字列
tableName	レコードがあるテーブルの名前。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
sysparm_display_value	返されるデータ (データベースからの実際の値またはフィールドの表示値) のタイプを決定します。表示値は、データベース内の実際の値と、ユーザーやシステムの設定と環境設定に基づいて操作されます。 表示値を返す場合、返される値はフィールドタイプに依存します。 • 選択肢フィールド：データベース値は数値にできますが、表示値の方がわかりやすくなります。 • 日付フィールド：データベース値は UTC 形式で、表示値はユーザーのタイムゾーンに基づいたものになります。 • 暗号化テキスト：データベース値は暗号化されますが、表示値はユーザーの暗号化コンテキストに基づいて非暗号化されます。 • 参照フィールド：データベース値は sys_id ですが、表示値は参照レコードの表示フィールドになります。 データタイプ：文字列 有効な値： • true：すべてのフィールドに対して表示値が返されます。 • false：データベースから実際の値が返されます。 • all：実際の値と表示値の両方が返されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false **注:** このパラメーター設定に推奨方法はありません。ただし、表示値を指定すると、データベースから直接読み取られず、その他のフィールドやレコードを参照することがあるため、パフォーマンスに問題が発生する可能性があります。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。
sysparm_exclude_reference_link	参照フィールドのテーブル API リンクを除外するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：参照フィールドのテーブル API リンクを除外します。 • false：参照フィールドのテーブル API リンクを含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false
sysparm_fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。 データタイプ：文字列 デフォルト:すべてのフィールドを返します。
sysparm_input_display_value	表示値または実際の値を使用してフィールド値を設定するかを示すフラグ。 有効な値： • true：入力値を表示値として扱い、データベースに適切に格納できるように操作します。 • false：入力値を実際の値として扱い、操作せずにデータベースに格納します。 データタイプ：ブール デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	注: • このパラメーターが *true* に設定されている場合、入力値、特に日付値に注意します。これらの値は、ユーザーのタイムゾーン設定で指定されたもので解釈され、UTC 形式に変換されます。 • 暗号化されたフィールドの値を設定するには、このパラメーターを true に設定する必要があります。このパラメーターを true に設定しない場合、暗号化されたフィールドに送信される値は保存されません。さらに、要求側ユーザーは、適切な暗号化コンテキストがある状態で要求を送信する必要があります。暗号化されたフィールドは、適切な暗号化コンテキストがないユーザーには表示されません。表示値と実際の値の詳細については、「テーブル API FAQ (KB0534905)」を参照してください。フィールド暗号化の詳細については、「フィールド暗号化」を参照してください。
sysparm_query_no_domain	ログインユーザーが設定されているドメインだけにレコード検索を制限するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • false：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードを除外します。 • true：現在ログインしているユーザーにアクセス権がないドメインにあるレコードも含めます。 データタイプ：ブール デフォルト値：false 注: *`sysparm_query_no_domain`* パラメーターは、システム管理者または、query_no_domain_table_api ロールを持つユーザーのみが利用できるパラメーターです。
sysparm_view	データをレンダリングする UI ビュー。応答で返されるフィールドを指定します。 有効な値： • desktop • mobile • both *`sysparm_fields`* パラメーターが優先されます (指定した場合)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
name-value pairs	関連テーブルで更新するフィールドの名前と値のペア。たとえば、簡単な説明のファイルを更新するには、次のような名前と値のペアを入力します。`--data "{\"short_description\": \"my short desc\" }" \`

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
Accept	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。
X-no-response-body	デフォルトでは、応答には変更されたレコードの詳細を示す本文コンテンツが含まれます。応答本文を抑制するには、要求内でこのヘッダーを true に設定します。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
name-value pairs	変更要求のすべてのフィールド (変更されたフィールド以外も含む) とその関連付けられた値。

Example: cURL 要求

インシデントテーブルのレコードを更新します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/incident/ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{'assigned_to':'681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd','urgency':'1','comments':'Elevating urgency, this is a blocking issue'}" \
--user 'username':'password'
```

応答には、更新されたレコードの名前と値のペアが含まれます。

```
{
  "result": {
    "upon_approval": "proceed",
    "location": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmn_location/108752c8c611227501d4ab0e392ba97f",
      "value": "108752c8c611227501d4ab0e392ba97f"
    },
    "expected_start": "",
    "reopen_count": "",
    "close_notes": "",
    "additional_assignee_list": "",
    "impact": "1",
    "urgency": "1",
    "correlation_id": "",
    "sys_tags": "",
    "sys_domain": {
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/global",
      "value": "global"
    },
    "description": "",
    "group_list": "",
    "priority": "1",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "delivery_plan": "",
    "sys_mod_count": "7",
    "work_notes_list": "",
    "business_service": "",
    "follow_up": "",
    "closed_at": "",
    "sla_due": "2017-07-05 05:58:24",
    "delivery_task": "",
    "sys_updated_on": "2016-01-22 14:12:37",
    "parent": "",
    "work_end": "",
    "number": "INC0000050",
    "closed_by": "",
    "work_start": "",
    "calendar_stc": "",
    "category": "hardware",
    "business_duration": "",
    "incident_state": "2",
    "activity_due": "2016-01-22 16:12:37",
    "correlation_display": "",
    "company": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/core_company/31bea3d53790200044e0bfc8
bcbe5dec",
      "value": "31bea3d53790200044e0bfc8bcbe5dec"
    },
    "active": "true",
    "due_date": "",
    "assignment_group": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user_group/8a5055c9c61122780043563
ef53438e3",
      "value": "8a5055c9c61122780043563ef53438e3"
    },
    "caller_id": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/5b7c200d0a640069006b3845b5d0f
a7c",
      "value": "5b7c200d0a640069006b3845b5d0fa7c"
    },
    "knowledge": "false",
    "made_sla": "true",
    "comments_and_work_notes": "",
    "parent_incident": "",
    "state": "2",
    "user_input": "",
    "sys_created_on": "2015-11-02 18:05:40",
    "approval_set": "",
    "reassignment_count": "0",
    "rfc": "",
    "child_incidents": "",
    "opened_at": "2015-11-02 21:58:24",
    "short_description": "Can't access Exchange server - is it down?",
    "order": "",
    "sys_updated_by": "admin",
    "resolved_by": "",
    "notify": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "upon_reject": "cancel",
    "approval_history": "",
    "problem_id": "",
    "work_notes": "",
    "calendar_duration": "",
    "close_code": "",
    "sys_id": "ef43c6d40a0a0b5700c77f9bf387afe3",
    "approval": "not requested",
    "caused_by": "",
    "severity": "3",
    "sys_created_by": "glide.maint",
    "resolved_at": "",
    "assigned_to": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/681b365ec0a80164000fb0b05854a
0cd",
      "value": "681b365ec0a80164000fb0b05854a0cd"
    },
    "business_stc": "",
    "wf_activity": "",
    "sys_domain_path": "/",
    "cmdb_ci": {
      "link":
 "https://instance.servicenow.com/api/now/table/cmdb_ci/281190e3c0a8000b003f593aa3f20c
a6",
      "value": "281190e3c0a8000b003f593aa3f20ca6"
    },
    "opened_by": {
      "link": "https://instance.servicenow.com/api/now/table/sys_user/glide.maint",
      "value": "glide.maint"
    },
    "subcategory": "",
    "rejection_goto": "",
    "sys_class_name": "incident",
    "watch_list": "",
    "time_worked": "",
    "contact_type": "phone",
    "escalation": "3",
    "comments": ""
  }
}
```


テクニカルサービス認定オープン **API**

テクニカルサービス認定オープン API は、履行のために注文を送信する前に、リソースとサービスの可用性を確認するためのエンドポイントを提供します。

この API は、TMF645 サービス認定 API REST 仕様の ServiceNow 実装です。サービス認定要求の詳細については、「 」を参照してください。

テクニカルサービス認定オープン API は sn_ord_qual_mgmt 名前空間内で提供され、次のプラグインが必要です。

- 製品カタログ管理コア [com.sn_prd_pm]
- 高度な製品カタログ [com.sn_prd_pm_adv]
- 注文認定管理 [com.sn_ord_qual_mgmt]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 通信、メディア、テクノロジー向け注文管理 [com.sn_tmt_core]
- テレコムコア [com.sn_tmt_core]

この API を使用するには、sn_ind_tmt_orm.order_integrator ロールが必要です。

テクニカルサービス認定オープン **API - GET sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/{id}**

指定された顧客の注文 ID に関連付けられている技術資格要求を取得します。

このエンドポイントは、次のテーブルから注文情報を取得します。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ID	取得する認定顧客注文のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
ID	認定顧客注 データタイ テーブル:顧 [sn_ind_tr
href	認定注文し データタイ
説明	顧客注文の ドからフェ データタイ テーブル:顧 [sn_ind_tr
externalId	顧客注文の データタイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:顧 [sn_ind_tr external_i
認定結果	顧客注文の ス。 可能な値： • オルタネ • なし • 保留中 • 認定済み • 無資格の データタイ
state	顧客注文の 顧客注文の データタイ
@type	IMF オー 部。認定の CheckServ は保存され データタイ
checkServiceQualificationDate	顧客注文の 作成された データタイ 形式:YYYY テーブル:顧 [sn_ind_tr
effectiveQualificationDate	顧客注文の フェッチさ データタイ 形式:YYYY テーブル:顧 [sn_ind_tr
expectedQualificationDate	認定予定日 expected_ ます。 データタイ 形式:YYYY

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル: [sn_ind_t

relatedParty	認定要求の
	レイ内のオ
	
	データタイ
	"relatedP
	{
	"id": "
	"name
	"@refe
	"@typ
	}
	]

relatedParty.id	注文に関連 絡先、また はexterna データタイ テーブル: テーブル、 テーブル、 sm_con
relatedParty.name	アカウント の名前。 データタイ
relatedParty.@type	TMF オー 連絡先の注 です。この データタイ
relatedParty.@referredType	関係者のタ 可能な値： • コンシ • カスタマ • Custom データタイ
サービス認定アイテム	場所、サー に関する情 のリスト。 保存されま データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"service
	{
	"id": "
	"actio
	"expe
	"Numbe
	"servi
	"@typ
	}
	]

serviceQualificationItem.id	認定アイテ データタイ 保存場所: [sn_ind_t ブルの顧客 ルド。
serviceQualificationItem.qualificationResult	認定項目の [結果] フィ 可能な値： • オルタネ • なし • 保留中 • 認定済み • 無資格の データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.state	顧客の注文 ルドに由来 ス。 データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.quantity	顧客注文明 導出された データタイ テーブル: [sn_ind_t

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceQualificationItem.@type	TMF オー 定アイテム *ServiceQua* 存されませ データタイ

serviceQualificationItem.service	場所 (場所
	の詳細を含
	
	データタイ
	`"service"`
	`"@type`
	`"place"`
	`"servic`
	`"servic`
	`}`

serviceQualificationItem.service.@type	TMF Ope スの注釈。 の情報は保 データタイ

serviceQualificationItem.service.place	サービス認
	
	データタイ
	
	注: こ
	を含め
	`"place":`
	`{`
	`"id": "`
	`"name`
	`"@refe`
	`}`
	`]`

serviceQualificationItem.service.place.id	場所のSys データタイ テーブル:場
serviceQualificationItem.service.place.name	場所の名前 ルのエント ん。 データタイ
serviceQualificationItem.service.place.@type	TMF オー の注釈。こ す。この情

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification	認定アイテ データタイ "service "id": "S "interna "interna "name" "@type "versio }
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕 ジョン。 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オー サービス仕 ServiceSp 存されませ データタイ

serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic	サービス特
	
	データタイ
	
	"service
	{
	"name
	"value
	"value
	}
	]

serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性の値タ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.name	特性の名前 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.value	特性の値。 データタイ
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal	認定オータ データタイ 保存場所: [sn_ord_c
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal.id	代替提案レ データタイ 表:代替案 [sn_ord_c
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateServiceAvailabilityDate	代替提案 [sn_ord_c テーブルの available_ データタイ
serviceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateService	代替案によ データタイ
serviceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification	代替案のサ す。 データタイ 表:代替案 [sn_ord_c
serviceQualificationItem です。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.id	代替サービ バージョン データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.name	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.version	代替サービ データタイ
	代替サービ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.internalVersion	データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.internalId	代替サービ データタイ
ServiceQualificationItem。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.@type	TMF オー サービス仕 ServiceSp 存されませ データタイ

serviceQualificationItem です。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic	代替サービ
	ト。
	
	データタイ
	"service
	{
	"name
	"value
	"value
	}
	]

serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.valueType	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.name	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.value	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason	サービスを サービスの スト。 データタイ 保存場所: [sn_ind_tr ルのunava
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.code	サービス適 ド。 データタイ
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.label	サービス適 ル。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ

Example: サンプル cURL 要求

次の例では、認定顧客注文の特定のSys_idに関連付けられた特定の認定注文全体を取得します。

```
curl -location --request GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/4b5aa0a538b31110f877c8d44c4b8947" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
[
  {
    "id": "001b359545371150f877e0588eca21ca",
    "href":
 "/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/001b359545371150f877e0588eca21ca",
    "description": "check service qualification illustration",
    "externalId": "CSQ1",
    "qualificationResult": "none",
    "state": "new",
    "@type": "CheckServiceQualification",
    "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
    "relatedParty": [
      {
        "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
        "name": "Sally Thomas",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
    ],
    "serviceSpecification": {
      "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
      "name": "Broadband Service",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
      "@type": "ServiceSpecification"
    },
    "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
    "@referredType": "GeographicSite"
   },
   "expectedQualificationDate": "2022-10-11T15:20:39.000Z"
  },
  {
   "id": "0236b75145fb1150f877e0588eca2145",
   "href":
 "/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/0236b75145fb1150f877e058
8eca2145",
   "description": "check service qualification illustration",
   "externalId": "CSQ1",
   "qualificationResult": "none",
   "state": "new",
   "@type": "CheckServiceQualification",
   "checkServiceQualificationDate": "2022-12-15T08:57:50.000Z",
   "relatedParty": [
    {
     "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
     "name": "Sally Thomas",
     "@type": "RelatedParty",
     "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
     "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
     "name": "Funco Intl",
     "@type": "RelatedParty",
     "@referredType": "Customer"
    },
    {
     "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
     "name": "Funco External",
     "@type": "RelatedParty",
     "@referredType": "Consumer"
    }
   ],
   "serviceQualificationItem": [
    {
     "id": "110",
     "qualificationResult": "none",
     "state": "new",
     "quantity": "1",
     "@type": "ServiceQualificationItem",
     "service": {
      "@type": "Service",
      "serviceCharacteristic": [
       {
        "name": "Fiber Speed",
        "valueType": "choice",
        "value": "1Gbps"
       }
      ],
      "serviceSpecification": {
       "id": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116",
       "name": "CFS3",
       "version": "",
       "internalVersion": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "internalId": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116",
      "@type": "ServiceSpecification"
     },
     "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
      "@referredType": "GeographicSite"
     }
    }
   },
   {
    "id": "130",
    "qualificationResult": "none",
    "state": "new",
    "quantity": "1",
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "name": "Wireless Speed",
       "valueType": "choice",
       "value": "100 Mbps"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163",
      "name": "CFS2",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163",
      "@type": "ServiceSpecification"
     },
     "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
      "@referredType": "GeographicSite"
     }
    }
   },
   {
    "id": "100",
    "qualificationResult": "none",
    "state": "new",
    "quantity": "1",
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "name": "Speed",
       "valueType": "choice",
       "value": ""
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "Access Service",
        "version": "",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
        "@type": "ServiceSpecification"
       },
       "place": {
        "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
        "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
        "@referredType": "GeographicSite"
       }
      }
     },
     {
      "id": "120",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "quantity": "1",
      "@type": "ServiceQualificationItem",
      "service": {
       "@type": "Service",
       "serviceCharacteristic": [
        {
         "name": "DSL Speed",
         "valueType": "choice",
         "value": "500 Mbps"
        }
       ],
       "serviceSpecification": {
        "id": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd",
        "name": "CFS1",
        "version": "",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd",
        "@type": "ServiceSpecification"
       },
       "place": {
        "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
        "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
        "@referredType": "GeographicSite"
       }
      }
     }
    ],
    "expectedQualificationDate": "2022-10-11T15:20:39.000Z"
   }
]
```


テクニカルサービス認定オープン **API - GET sn_ord_qual_mgmt/**検定/checkServiceQualification

すべての技術資格要求のリストを取得します。

このエンドポイントは、次のテーブルから注文情報を取得します。

- 顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
- オーダー品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このエンドポイントはデフォルトで 20 件のレコードを返しますが、最大 100 件のレコードを返すことができます。クエリフィルターを使用して、ステータス、フィールド名、説明、および認定結果に従って結果を絞り込みます。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリ パラメーター

パラメーター	説明
説明	顧客注文の [short_description] フィールドで認定注文をフィルタリングします。このパラメーターの値と一致する簡単な説明注文のみが応答に返されます。 データタイプ：文字列
フィールド	応答で返すフィールド名リスト。無効なフィールドは無視されます。このパラメーターが要求で指定されていない場合は、すべてのフィールドが返されます。 データタイプ:文字列 (カンマ区切り)
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、 offset パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 デフォルト値：20 最大：100 データタイプ：数値
認定結果	結果で認定順序をフィルタリングします。結果がこのパラメーターの値と一致する注文のみが応答に返されます。 データタイプ：文字列
state	検定順序をステータスでフィルタリングします。ステータスがこの パラメーターの値と一致する注文のみが応答に返されます。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータス コード

ステータス コード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	フィルター基準のレコードが見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
ID	認定顧客注 データタイ テーブル: [sn_ind_t
href	認定注文レ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
説明	顧客注文の ドからフェ データタイ テーブル: [sn_ind_t
externalId	顧客注文の データタイ テーブル: [sn_ind_t external_i
認定結果	顧客注文の ス。 可能な値： • オルタネ • なし • 保留中 • 認定済み • 無資格の データタイ
state	顧客注文の 顧客注文の データタイ
@type	TMF オー 部。認定の CheckServ は保存され データタイ
checkServiceQualificationDate	顧客注文の 作成された データタイ 形式:YYY テーブル: [sn_ind_t
effectiveQualificationDate	顧客注文の フェッチさ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ 形式:YYY テーブル: [sn_ind_t
expectedQualificationDate	認定予定E expected ます。 データタイ 形式:YYY テーブル: [sn_ind_t

relatedParty	認定要求の
	レイ内のオ
	データタイ
	"relatedP
	{
	"id": "
	"name
	"@refe
	"@typ
	}
	]

relatedParty.id	注文に関連 絡先、また はexterna データタイ テーブル: テーブル、 テーブル、 [csm_con
relatedParty.name	アカウント の名前。 データタイ
relatedParty.@type	TMF オー 連絡先の注 です。この データタイ
relatedParty.@referredType	関係者のタ 可能な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• コンシ • カスタマ • Custom データタイ

サービス認定アイテム	場所、サー
	に関する情
	のリスト。
	保存されま
	
	データタイ
	<pre>"service
	{
	"id": "
	"actio
	"expe
	"Numbe
	"servi
	"@typ
	}
	]</pre>

serviceQualificationItem.id	認定アイテ データタイ 保存場所: sn_ind_t ブルの顧客 ルド。
serviceQualificationItem.qualificationResult	認定項目の [結果] フィ 可能な値： • オルタネ • なし • 保留中 • 認定済み • 無資格の データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.state	顧客の注文 ルドに由来 ス。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.quantity	顧客注文明 導出された データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.@type	TMF オー 定アイテム *ServiceQua* 存されませ データタイ
serviceQualificationItem.service	場所 (場所 の詳細を含 データタイ "service" "@type "place" "servic "servic }
serviceQualificationItem.service.@type	TMF Ope スの注釈。 の情報は保 データタイ

serviceQualificationItem.service.place	サービス認
	データタイ
	注: こ
	を含め
	"place":
	{
	"id": "
	"name
	"@refe
	}
	]

serviceQualificationItem.service.place.id	場所のSys データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:
serviceQualificationItem.service.place.name	場所の名前 ルのエント ん。 データタイ
serviceQualificationItem.service.place.@type	TMF オー の注釈。こ す。この情 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification	認定アイテ データタイ "service "id": "S "interna "interna "name" "@type "versio }
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕 ション。 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オー サービス仕 ServiceSp 存されませ データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic	サービス特 データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"service
	{
	"name
	"value
	"value
	}
	]

serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性の値タ データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.name	特性の名前 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.value	特性の値。 データタイ
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal	認定オータ データタイ 保存場所: [sn_ord_c
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal.id	代替提案し データタイ 表:代替案 [sn_ord_c
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateServiceAvailabilityDate	代替提案 [sn_ord_c テーブルの available_ データタイ
serviceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateService	代替案によ データタイ
serviceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification	代替案のサ す。 データタイ 表:代替案 [sn_ord_c
serviceQualificationItem です。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.id	代替サービ バージョン データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.name	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.version	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.internalVersion	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.internalId	代替サービ データタイ
ServiceQualificationItem。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.@type	TMF オー サービス仕 ServiceSp 存されませ データタイ

serviceQualificationItem です。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic	代替サービ
	下。
	データタイ
	"service
	{
	"name
	"value
	"value
	}
	]

serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.valueType	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.name	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.value	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason	サービスを サービスの スト。 データタイ 保存場所: [sn_ind_tr ルのunava

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.code	サービス適 ド。 データタイ
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.label	サービス適 ル。 データタイ

Example: サンプル cURL 要求

次の GET 呼び出しは、インスタンスのすべての認定オーダーを取得します。

```
curl -location --request GET
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification" \
--user "username":"password"
```

応答：

```
[{
      "id": "001b359545371150f877e0588eca21ca",
      "href":
 "/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/001b359545371150f877e0588eca21ca",
      "description": "check service qualification illustration",
      "externalId": "CSQ1",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "@type": "CheckServiceQualification",
      "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
      "relatedParty": [{
            "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
            "name": "Sally Thomas",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "CustomerContact"
         },
         {
            "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
            "name": "Funco Intl",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Customer"
         },
         {
            "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
            "name": "Funco External",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Consumer"
         }
         {
            "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
            "name": "Funco External",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Consumer"
         }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      "serviceSpecification": {
         "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
         "name": "Broadband Service",
         "version": "",
         "internalVersion": "1",
         "internalId": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
         "@type": "ServiceSpecification"
      },
      "place": {
         "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
         "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
         "@referredType": "GeographicSite"
      }
   }
}],
"expectedQualificationDate": "2022-10-11T15:20:39.000Z"
}, {
   "id": "0236b75145fb1150f877e0588eca2145",
   "href":
 "/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/0236b75145fb1150f877e058
8eca2145",
   "description": "check service qualification illustration",
   "externalId": "CSQ1",
   "qualificationResult": "none",
   "state": "new",
   "@type": "CheckServiceQualification",
   "checkServiceQualificationDate": "2022-12-15T08:57:50.000Z",
   "relatedParty": [{
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      }
         {
            "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
            "name": "Funco External",
            "@type": "RelatedParty",
            "@referredType": "Consumer"
         }
   ],
   "serviceQualificationItem": [{
         "id": "110",
         "qualificationResult": "none",
         "state": "new",
         "quantity": "1",
         "@type": "ServiceQualificationItem",
         "service": {
            "@type": "Service",
            "serviceCharacteristic": [{
               "name": "Fiber Speed",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "valueType": "choice",
            "value": "1Gbps"
         }],
         "serviceSpecification": {
            "id": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116",
            "name": "CFS3",
            "version": "",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116",
            "@type": "ServiceSpecification"
         },
         "place": {
            "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
            "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
            "@referredType": "GeographicSite"
         }
      }
   },
   {
      "id": "130",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "quantity": "1",
      "@type": "ServiceQualificationItem",
      "service": {
         "@type": "Service",
         "serviceCharacteristic": [{
            "name": "Wireless Speed",
            "valueType": "choice",
            "value": "100 Mbps"
         }],
         "serviceSpecification": {
            "id": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163",
            "name": "CFS2",
            "version": "",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163",
            "@type": "ServiceSpecification"
         },
         "place": {
            "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
            "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
            "@referredType": "GeographicSite"
         }
      }
   },
   {
      "id": "100",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "quantity": "1",
      "@type": "ServiceQualificationItem",
      "service": {
         "@type": "Service",
         "serviceCharacteristic": [{
            "name": "Speed",
            "valueType": "choice",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "value": ""
          }],
          "serviceSpecification": {
            "id": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
            "name": "Access Service",
            "version": "",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
            "@type": "ServiceSpecification"
          },
          "place": {
            "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
            "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
            "@referredType": "GeographicSite"
          }
        }
      },
      {
        "id": "120",
        "qualificationResult": "none",
        "state": "new",
        "quantity": "1",
        "@type": "ServiceQualificationItem",
        "service": {
          "@type": "Service",
          "serviceCharacteristic": [{
            "name": "DSL Speed",
            "valueType": "choice",
            "value": "500 Mbps"
          }],
          "serviceSpecification": {
            "id": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd",
            "name": "CFS1",
            "version": "",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd",
            "@type": "ServiceSpecification"
          },
          "place": {
            "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
            "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
            "@referredType": "GeographicSite"
          }
        }
      }
    ],
    "expectedQualificationDate": "2022-10-11T15:20:39.000Z"
}
]
```


テクニカルサービス認定オープン **API - POST sn_ord_qual_mgmt/**検定/checkServiceQualification

認定アイテムのリストを含むテクニカルサービス認定要求エンティティを作成します。

サービス認定要求は、認定履行タイプの顧客注文として保持されます。各認定アイテムは、注文 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルに顧客品目注文として保持されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

このエンドポイントの使用

この API メソッドは、次の 3 つの特定のユースケースに使用できます。

1. 指定された住所でのサービスの認定を要求します。
2. 既存のアクティブなアクセスサービスと同じ場所で新しいサービスを認定するように要求します。
3. 既存のサービスのアップグレードまたはダウングレードを要求します。

各ユースケースでは同じ要求構造が必要ですが、使用する要求パラメーターは異なります。各ユースケースと許容パラメーターの詳細が提供されます。

- 指定したアドレスでサービスを認定するには、 *place* 配列 (*serviceQualificationItem.service.place)* を使用して、特定の場所とサービス仕様を指定します。オプションで、要求に追加のサービス特性を定義できます。
- 既存のアクティブなサービスの同じ場所で新しいサービスを認定するには、*place*配列の代わりに*referenceServiceInventory*オブジェクト (serviceQualificationItem.service.referenceServiceInventory) を使用します。このオブジェクトを使用すると、場所の詳細を指定しなくても、要求を作成し、サービス仕様を定義できます。オプションで、要求に追加のサービス特性を定義できます。
- 既存のサービスをアップグレードまたはダウングレードするには、*place* アレイまたは *referenceServiceInventory* オブジェクトの代わりに *serviceInventory* オブジェクト (serviceQualificationItem.service.ServiceInventory) を使用します。このユースケースでは、場所情報と仕様の詳細が既存のサービスからフェッチされます。要求で、変更するサービス特性を定義します。

  たとえば、既存のアクティブなサービスのダウンロード速度を 100 Mb/秒から 600 Mb/秒にアップグレードできることを確認するとします。この場合、 *serviceInventory* パラメーターを使用して、「速度」特性を「低」から「高」に変更することで、要求を定義できます。API は、既存のサービスから残りの特性を取得します。

特定のユースケースごとに API 要求を形成する方法を理解するには、このページ の「例 」セクションにある呼び出し例を参照してください。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

パラメーター	説明
@type	オプション。TMF オープン API 標準 CheckServiceQualification です。この データタイプ：文字列
checkServiceQualificationDate	オプション。認定要求が作成された日 [sn_ind_tmt_orm_order] テーブルの 定しない場合、order_dateは現在の日 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSSS
説明	オプション。認定要求の説明。顧客注 の「short_description」フィールドに データタイプ：文字列 最大文字数:100
effectiveQualificationDate	オプション。資格が有効になる日付。 テーブルの顧客注文の [actual_end_d データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSSS
expectedQualificationDate	オプション。認定予定日。顧客注文の 持されます。顧客注文 [sn_ind_tmt_o データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSSS
externalId	オプション。顧客の注文にアサインさ [sn_ind_tmt_orm_order] テーブルの 保持されます。 データタイプ：文字列
relatedParty	認定要求の連絡先のリスト。各連絡先 アカウント、顧客の連絡先、またはコ アイテムを少なくとも 1 つリストする データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "@referredType": "String", "@type": "String", "id": "String", "name": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター	説明
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 可能な値： • consumer • カスタマー • 顧客連絡先 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	オプション。TMF オープン API 標準 値は常に RelatedParty です。この情報 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者のsys_idまたはexternal_id (該 [customer_account] テーブル、連絡 たはコンシューマー [csm_consumer] データタイプ：文字列
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシュー データタイプ：文字列
サービス認定アイテム	場所、サービス情報、および特性を含 客注文の注文明細品目として保存され サービス認定項目を含める必要があり データタイプ: オブジェクトのアレイ `"serviceQualificationItem": [{ "@type": "String", "id": "String", "qualificationResult": "String", "quantity": "Number", "service": {Object}, "state": "String" ]`
serviceQualificationItem.@type	オプション。TMF オープン API 標準 は常に ServiceQualificationItem です。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.qualificationItemRelationship	オプション。同じ要求内の他のサービ の情報は、親注文品目を持つ注文品目 データタイプ: オブジェクトのアレイ `"qualificationItemRelationship": [ { "id": "String" "relationshipType": "String"`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター	説明
	}]
serviceQualificationItem.qualificationItemRelationship.id	必須。関係内のターゲット認定アイテ データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.qualificationItemRelationship.relationshipType	必須。品目関係のタイプ。 有効な値： • HasChild:子アイテムを示します。 • HasParent:親アイテムを示します。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.quantity	オプション。認定アイテムの数量。顧 に保持されます。 データタイプ：数値 指定しない場合のデフォルト

serviceQualificationItem.service	必須。場所、サービス仕様、サービス
	サービス情報。
	
	データタイプ:オブジェクト
	
	"service": {
	"@type": "String",
	"place": [Array],
	"serviceCharacteristic": [Array],
	"serviceSpecification": {Object}
	}

serviceQualificationItem.service.@type	オプション。TMF オープン API 標準 の注釈。この値は常に Service です。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.place	オプション。サービス認定アイテムの [cmn_location] テーブルにあります。 注: アレイはサポートされていま 必要があります。 データタイプ: オブジェクトのアレイ "place": [{ "@type": "String" "id": "String", "name": "String"

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター	説明
	}]
serviceQualificationItem.service.place.@type	オプション。TMF オープン API 標準 に GeographicSite です。この情報は保 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.place.id	必須。場所 [cmn_location] テーブル内 所 [cmn_location] テーブルの有効な
serviceQualificationItem.service.place.name	オプション。場所の名前。この値は、 リに対して検証されません。 データタイプ：文字列

serviceQualificationItem.service.referenceServiceInventory	必須。必要な場所のアクティブなサー
	ントリエンティティ。認定オーダーの場
	の場所から取得されます。
	
	重要: *referenceServiceInve*
	既存のアクティブな Access サー
	スを認定します。これを行うには、
	serviceInventory オブジェク
	ないと、API はエラーを返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"referenceServiceInventory": {
	"id": "String"
	}

serviceQualificationItem.service.referenceServiceInventory.id	要求で *serviceQualificationItem.serv* を使用する場合は必須です。必要な場 る、有効なサービスインベントリエン 作業メモにのみ記載されます。 データタイプ：文字列

serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic	オプション。サービス特性のアレイ。
	
	データタイプ: オブジェクトのアレイ
	
	"serviceCharacteristic": [
	{
	"name": "String",
	"value": "String",
	"valueType": "String",
	}
	]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター	説明
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.name	必須。特性の名前。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.value	オプション。特性の値。TMF オープン 釈。この値は常に ServiceQualificatio ん。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.valueType	オプション。特性の値タイプ。 データタイプ：文字列

serviceQualificationItem.service.serviceInventory	オプション。アップグレードまたはダ
	サービスを参照する有効なサービスイ
	
	重要: サービスのアップグレード
	serviceInventory オブジェク
	クエストから場所の *array* と *re*
	ジェクトを省略する必要がありま
	します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"serviceInventory": {`
	`"id": "String"`
	`}`

serviceQualificationItem.service.serviceSpecification	必須。認定アイテムのサービス仕様。
	[sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テ
	service_specification フィールドに保
	仕様は、リソース向けにすることはで
	
	データタイプ:オブジェクト
	
	`"serviceSpecification": {`
	`“@type”: ”String”,`
	`"id": "String",`
	`"name": "String"`
	`}`

serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.@type	オプション。TMF オープン API 標準 は常に ServiceSpecification です。こ データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.id	必須。サービス仕様の外部 ID または データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalVersion	オプション。サービス仕様の内部バー データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター	説明
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.name	必須。サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.version	オプション。サービス仕様の外部バー データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	要求が正常に処理されました。 **注:** 特性または特性オプション情報に問題がある場合、エンドポイントは、既存の配送注文と同様に、関連する顧客注文明細品目レコードの作業メモフィールドに次のコメントを保存します

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード:必須フィールドがありません:<フィールド名> • 無効なペイロード：要求本文がありません - ペイロードが要求本文で渡されませんでした。 • 無効なペイロード:relatedParty がありません。 • 無効なペイロード:serviceQualificationItem がありません。 • 無効なペイロード:serviceQualificationItem ID がありません。 • 無効なペイロード:serviceQualificationItem サービスがありません。 • 無効なペイロード:場所情報がありません。場所、serviceInventory、または referenceServiceInventory を指定してください。 • 無効なペイロード:仕様情報がありません。serviceSpecification または serviceInventory を指定してください。 • 無効なペイロード:サービス仕様が存在しません。 • 無効なペイロード:顧客アカウントが存在しません。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

応答本文で返される要素

要素	説明
ID	認定顧客注文のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
href	認定注文レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
説明	顧客注文の [short_description] フィールドからフェッチされる認定要求の説明。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
externalId	顧客注文の外部 ID。 データタイプ：文字列 テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order] テーブルの external_id フィールド。
認定結果	顧客注文の結果フィールドの認定ステータス。 可能な値： • オルタネイト • なし • 保留中 • 認定済み • 無資格の データタイプ：文字列
state	顧客注文のステータスフィールドから見た顧客注文のステータス。 データタイプ：文字列
@type	TMF オープン API 標準の一部。認定の注釈。この値は常に CheckServiceQualification です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
checkServiceQualificationDate	顧客注文の [order_date] フィールドから作成された認定要求の日時。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSSSSZ テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
effectiveQualificationDate	顧客注文の [order_date] フィールドからフェッチされた有効な認定日。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSSSSZ テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
expectedQualificationDate	認定予定日を保存します。顧客注文のexpected_end_dateフィールドに保持されます。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSSSSZ テーブル:顧客注文 [sn_ind_tmt_orm_order]
relatedParty	認定要求の連絡先のリスト。各連絡先はアレイ内のオブジェクトです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedParty.id	注文に関連付けられたアカウント、顧客連絡先、またはコンシューマーのSys_idまたはexternal_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account] テーブル、連絡先 [customer_contact] テーブル、またはコンシューマー [csm_consumer]
relatedParty.name	アカウント、顧客、またはコンシューマーの名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@type	TMF オープン API 標準の一部。注文品目連絡先の注釈。この値は常に RelatedParty です。この情報は保存されません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 可能な値： • コンシューマー • カスタマー • CustomerContact データタイプ：文字列
サービス認定アイテム	場所、サービス情報、およびサービス特性に関する情報を含むサービス認定アイテムのリスト。顧客注文の注文明細品目として保存されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceQualificationItem": [ { "id": "String", "action": "String", "expectedServiceAvailabilityDate": "Number", "service": {Object}, "@type": "String" } ]`
serviceQualificationItem.id	認定アイテムの ID。 データタイプ：文字列 保存場所:注文品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item] テーブルの顧客注文品目の external_id フィールド。
serviceQualificationItem.qualificationResult	認定項目の結果。顧客の注文明細品目の [結果] フィールドに保存されます。 可能な値： • オルタネイト • なし • 保留中

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	• 認定済み • 無資格の データタイプ：文字列 テーブル:注文明細品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
serviceQualificationItem.state	顧客の注文明細品目の [ステータス] フィールドに由来する認定アイテムのステータス。 データタイプ：文字列 テーブル:注文明細品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
serviceQualificationItem.quantity	顧客注文明細品目の [数量] フィールドから導出された認定アイテムの数量。 データタイプ：数値 テーブル:注文明細品目 [sn_ind_tmt_orm_order_line_item]
serviceQualificationItem.@type	TMF オープン API 標準の一部。認定アイテムの注釈。この値は常に *ServiceQualificationItem* です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列

serviceQualificationItem.service	場所 (場所)、サービス仕様、サービス特性の詳細を含むサービス情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"service": {`
	`"@type": "String",`
	`"place": [Array],`
	`"serviceCharacteristic": [Array],`
	`"serviceSpecification": {Object}`
	`}`

serviceQualificationItem.service.@type	TMF Open API 標準の一部です。サービスの注釈。この値は常に Service です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.place	サービス認定アイテムの場所情報。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
	データタイプ：オブジェクトのアレイ **注:** このアレイには 1 つの場所のみを含めることができます。 `"place": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String" } ]`
serviceQualificationItem.service.place.id	場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:場所 [cmn_location]
serviceQualificationItem.service.place.name	場所の名前。場所 [cmn_location] テーブルのエントリに対して検証されていません。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.place.@type	TMF オープン API 標準の一部。サービスの注釈。この値は常に `GeographicSite` です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification	認定アイテムのサービス仕様の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceSpecification": { "id": "String", "internalVersion": "Number", "internalId": "String", "name": "String" "@type": "ServiceSpecification" "version": "String", }`
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕様の外部 ID または初期バージョン。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文で返される要素 (続く)

要素	説明
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕様の名前。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕様の外部バージョン。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕様の内部バージョン。 データタイプ：数値
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕様の初期バージョン。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オープン API 標準の一部。サービス仕様の注釈。この値は常に ServiceSpecification です。この情報は保存されません。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic	サービス特性のリスト。 データタイプ: オブジェクトのアレイ `"serviceCharacteristic": [ { "name": "String", "value": "String", "valueType": "String" } ]`
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性の値タイプ。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.name	特性の名前。 データタイプ：文字列
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.value	特性の値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: ユースケース 1

次の例は、1 つの認定アイテムを含む単純な要求を示しています。

```
curl -X POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification " \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
 "description": "check service qualification illustration",
 "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
 "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
 "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z",
 "externalId": "CSQ1",
 "relatedParty": [
  {
   "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
   "name": "Sally Thomas",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "CustomerContact"
  },
  {
   "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
   "name": "Funco Intl",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Customer"
  },
  {
   "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
   "name": "Funco External",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Consumer"
  }
 ],
 "serviceQualificationItem": [
  {
   "id": "100",
   "service": {
    "@type": "Service",
    "place": [
     {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "Jean Pontus home",
      "@type": "GeographicSite"
     }
    ],
    "serviceCharacteristic": [
     {
      "valueType": "choice",
      "name": "Speed",
      "value": "High"
     }
    ],
    "serviceSpecification": {
     "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
     "name": "Broadband Service",
     "@type": "ServiceSpecification"
    }
   },
   "@type": "ServiceQualificationItem"
  }
 ],
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "@type": "CheckServiceQualification"
}
```

応答：

```
{
  "id": "0b45c47938bf1110f877c8d44c4b895d",
  "href":
 "/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/0b45c47938bf1110f877c8d4
4c4b895d",
  "description": "check service qualification illustration",
  "externalId": "CSQ1",
  "qualificationResult": "none",
  "state": "new",
  "@type": "CheckServiceQualification",
  "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
  "relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Funco Intl",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    },
    {
      "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
      "name": "Funco External",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Consumer"
    }
  ],
  "serviceQualificationItem": [
    {
      "id": "100",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "quantity": "1",
      "@type": "ServiceQualificationItem",
      "service": {
        "@type": "Service",
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Speed",
            "valueType": "choice",
            "value": "High"
          }
        ],
        "serviceSpecification": {
          "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
          "name": "Broadband Service",
          "version": "",
          "internalVersion": "1",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "internalId": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
        "@type": "ServiceSpecification"
       },
       "place": {
        "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
        "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
        "@referredType": "GeographicSite"
       }
      }
    }
  ],
  "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
  "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z"
}
```


Example: ユースケース **2**

次の例は、ID を使用して簡単なサービス認定を要求し、既存のサービスで顧客の場所を取得する方法を示しています。

注: ID = の参照サービスインベントリは、場所 = 20220 Bow Willow, Houston, TX のプロダクトインベントリです


```
curl -X POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification " \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
  "description": "check service qualification illustration",
  "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
  "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
  "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z",
  "externalId": "CSQ1",
  "relatedParty": [
    {
      "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
      "name": "Sally Thomas",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "CustomerContact"
    },
    {
      "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
      "name": "Funco Intl",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Customer"
    },
    {
      "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
      "name": "Funco External",
      "@type": "RelatedParty",
      "@referredType": "Consumer"
    }
  ],
  "serviceQualificationItem": [
    {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "100",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "referenceServiceInventory": {
      "id": "f1b2d99e777301108e191e599a5a99d2"
     },
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "valueType": "choice",
       "name": "Speed",
       "value": "High"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
      "name": "Broadband Service",
      "@type": "ServiceSpecification"
     }
    },
    "@type": "ServiceQualificationItem"
   }
 ],
 "@type": "CheckServiceQualification"
}
```


応答。要求の*referenceServiceInventory*から*place*が入力されます。


```
{
   "id": "1683497138b35110f877c8d44c4b890a",

 "href":"/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/1683497138b35110f87
7c8d44c4b890a",
   "description": "check service qualification illustration",
   "externalId": "CSQ1",
   "qualificationResult": "none",
   "state": "new",
   "@type": "CheckServiceQualification",
   "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
   "relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Customer"
      },
      {
         "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
         "name": "Funco External",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "Consumer"
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ],
  "serviceQualificationItem": [
    {
      "id": "100",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "quantity": "1",
      "@type": "ServiceQualificationItem",
      "service": {
        "@type": "Service",
        "serviceCharacteristic": [
          {
            "name": "Speed",
            "valueType": "choice",
            "value": "High"
          }
        ],
        "serviceSpecification": {
          "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
          "name": "Broadband Service",
          "version": "",
          "internalVersion": "1",
          "internalId": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
          "@type": "ServiceSpecification"
        },
        "place": {
          "id": "25aba4010a0a0bb3008f329002f12211",
          "name": "20220 Bow Willow, Houston,TX",
          "@referredType": "GeographicSite"
        }
      }
    }
  ],
  "effectiveQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
  "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z"
}
```


Example: ユースケース 3

次の例は、ユーザーのブロードバンド サービスを高速にアップグレードする方法を示しています。id = のサービスインベントリは、サービス仕様 = 'ブロードバンドサービス'、場所 = 20220 Bow Willow, Houston, TX, Characteristics=[{Speed:Medium}] のプロダクトインベントリです。


```
{
 "description": "check service qualification illustration",
 "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
 "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
 "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z",
 "externalId": "CSQ1",
 "relatedParty": [
  {
   "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
   "name": "Sally Thomas",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "CustomerContact"
  },
  {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
    "name": "Funco Intl",
    "@type": "RelatedParty",
    "@referredType": "Customer"
   },
   {
    "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
    "name": "Funco External",
    "@type": "RelatedParty",
    "@referredType": "Consumer"
   }
  ],
  "serviceQualificationItem": [
   {
    "id": "100",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "serviceInventory": {
      "id": "f1b2d99e777301108e191e599a5a99d2"
     },
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "valueType": "choice",
       "name": "Speed",
       "value": "High"
      }
     ]
    },
    "@type": "ServiceQualificationItem"
   }
  ],
  "@type": "CheckServiceQualification"
}
```


応答。要求の*serviceInventory*から*place*と*specification*が入力されます。

注: 最初に要求ペイロードから特性が取得され、次に残りの特性 (存在する場合) が *serviceInventory*から取得されます。


```
{
   "id": " db8485b138b35110f877c8d44c4b892b",
   "href": "/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/
 db8485b138b35110f877c8d44c4b892b",
   "description": "check service qualification illustration",
   "externalId": "CSQ1",
   "qualificationResult": "none",
   "state": "new",
   "@type": "CheckServiceQualification",
   "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
   "relatedParty": [
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@type": "RelatedParty",
         "@referredType": "CustomerContact"
      },
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
        "name": "Funco Intl",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Customer"
      },
      {
        "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
        "name": "Funco External",
        "@type": "RelatedParty",
        "@referredType": "Consumer"
      }
    ],
    "serviceQualificationItem": [
      {
        "id": "100",
        "qualificationResult": "none",
        "state": "new",
        "quantity": "1",
        "@type": "ServiceQualificationItem",
        "service": {
          "@type": "Service",
          "serviceCharacteristic": [
            {
              "name": "Speed",
              "valueType": "choice",
              "value": "High"
            }
          ],
          "serviceSpecification": {
            "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
            "name": "Broadband Service",
            "version": "",
            "internalVersion": "1",
            "internalId": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
            "@type": "ServiceSpecification"
          },
          "place": {
            "id": "25aba4010a0a0bb3008f329002f12211",
            "name": "20220 Bow Willow, Houston,TX",
            "@referredType": "GeographicSite"
          }
        }
      }
    ],
    "effectiveQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
    "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z"
}
```


Example: ユースケース 4

親と子の品目の階層とそれらの関係タイプについて説明します。数量属性を使用して複数の広告申込情報を作成する方法を示します。

```
curl -X POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification " \
-H "Accept: application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
 "description": "check service qualification illustration",
 "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
 "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
 "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z",
 "externalId": "CSQ1",
 "relatedParty": [
  {
   "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
   "name": "Sally Thomas",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "CustomerContact"
  },
  {
   "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
   "name": "Funco Intl",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Customer"
  },
  {
   "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
   "name": "Funco External",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Consumer"
  }
 ],
 "serviceQualificationItem": [
  {
   "id": "100",
   "quantity": 2,
   "qualificationItemRelationship": [
    {
     "relationshipType": "HasChild",
     "id": "110"
    },
    {
     "relationshipType": "HasChild",
     "id": "120"
    },
    {
     "relationshipType": "HasChild",
     "id": "130"
    }
   ],
   "service": {
    "@type": "Service",
    "place": [
     {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "Jean Pontus home",
      "@referredType": "GeographicSite"
     }
    ],
    "serviceCharacteristic": [
     {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "valueType": "string",
        "name": "Speed",
        "value": "High"
       }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
      "name": "Access Service"
     }
    },
    "@type": "ServiceQualificationItem"
   },
   {
    "id": "110",
    "action": "add",
    "expectedServiceAvailabilityDate": "2022-12-10T19:20:39.239Z",
    "qualificationItemRelationship": [
     {
      "relationshipType": "HasParent",
      "id": "100"
     }
    ],
    "service": {
     "@type": "Service",
     "place": [
      {
       "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
       "name": "Jean Pontus home",
       "@referredType": "GeographicSite"
      }
     ],
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "valueType": "choice",
       "name": "Fiber Speed",
       "value": "1Gbps"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "name": "CFS3",
      "internalVersion": "1",
      "id": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116"
     },
     "state": "new"
    },
    "@type": "ServiceQualificationItem"
   },
   {
    "id": "120",
    "action": "add",
    "qualificationItemRelationship": [
     {
      "relationshipType": "HasParent",
      "id": "100"
     }
    ],
    "expectedServiceAvailabilityDate": "2022-11-12T19:20:39.239Z",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "service": {
     "@type": "Service",
     "place": [
      {
       "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
       "name": "Jean Pontus home",
       "@referredType": "GeographicSite"
      }
     ],
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "valueType": "choice",
       "name": "DSL Speed",
       "value": "500 Mbps"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "name": "CF1",
      "internalVersion": "1",
      "id": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd"
     },
     "state": "new"
    },
    "@type": "ServiceQualificationItem"
   },
   {
    "id": "130",
    "action": "add",
    "expectedServiceAvailabilityDate": "2020-04-11T19:20:39.239Z",
    "qualificationItemRelationship": [
     {
      "relationshipType": "HasParent",
      "id": "100"
     }
    ],
    "service": {
     "@type": "Service",
     "place": [
      {
       "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
       "name": "Jean Pontus home",
       "@referredType": "GeographicSite"
      }
     ],
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "valueType": "choice",
       "name": "Wireless Speed",
       "value": "100 Mbps"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "name": "CFS2",
      "internalVersion": "1",
      "id": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163"
     },
     "state": "new"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "@type": "ServiceQualificationItem"
   }
 ],
 "@type": "CheckServiceQualification"
}
```

応答：

```
{
 "id": "7bf9cd7538b35110f877c8d44c4b89e4",
 "href":
"/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/7bf9cd7538b35110f877c8d4
4c4b89e4",
 "description": "check service qualification illustration",
 "externalId": "CSQ1",
 "qualificationResult": "none",
 "state": "new",
 "@type": "CheckServiceQualification",
 "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
 "relatedParty": [
  {
   "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
   "name": "Sally Thomas",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "CustomerContact"
  },
  {
   "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
   "name": "Funco Intl",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Customer"
  },
  {
   "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
   "name": "Funco External",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Consumer"
  }
 ],
 "serviceQualificationItem": [
  {
   "id": "120",
   "qualificationResult": "none",
   "state": "new",
   "quantity": "1",
   "@type": "ServiceQualificationItem",
   "service": {
    "@type": "Service",
    "serviceCharacteristic": [
     {
      "name": "DSL Speed",
      "valueType": "choice",
      "value": "500 Mbps"
     }
    ],
    "serviceSpecification": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd",
      "name": "CFS1",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "1d43f91d45f31150f877e0588eca21cd",
      "@type": "ServiceSpecification"
     },
     "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
      "@referredType": "GeographicSite"
     }
    }
   },
   {
    "id": "110",
    "qualificationResult": "none",
    "state": "new",
    "quantity": "1",
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "name": "Fiber Speed",
       "valueType": "choice",
       "value": "1Gbps"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116",
      "name": "CFS3",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "4d2b5799457b1150f877e0588eca2116",
      "@type": "ServiceSpecification"
     },
     "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
      "@referredType": "GeographicSite"
     }
    }
   },
   {
    "id": "130",
    "qualificationResult": "none",
    "state": "new",
    "quantity": "1",
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "name": "Wireless Speed",
       "valueType": "choice",
       "value": "100 Mbps"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
       ],
       "serviceSpecification": {
        "id": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163",
        "name": "CFS2",
        "version": "",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "28733d1d45f31150f877e0588eca2163",
        "@type": "ServiceSpecification"
       },
       "place": {
        "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
        "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
        "@referredType": "GeographicSite"
       }
      }
     },
     {
      "id": "100",
      "qualificationResult": "none",
      "state": "new",
      "quantity": "2",
      "@type": "ServiceQualificationItem",
      "service": {
       "@type": "Service",
       "serviceCharacteristic": [
        {
         "name": "Speed",
         "valueType": "choice",
         "value": "High"
        }
       ],
       "serviceSpecification": {
        "id": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
        "name": "Access Service",
        "version": "",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "b3933d9d45f31150f877e0588eca21fc",
        "@type": "ServiceSpecification"
       },
       "place": {
        "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
        "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
        "@referredType": "GeographicSite"
       }
      }
     }
    ],
    "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
    "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z"
}
```


テクニカルサービス認定オープン **API - POST sn_ord_qual_mgmt/**検定/checkServiceQualification/**processResult**

テクニカルサービス認定オープン API に送信されたテクニカルサービス認定結果を処理します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

デフォルト URL: /api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/processResult

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

パラメーター
サービス認定アイテム
serviceQualificationItem.@type
serviceQualificationItem.alternateProposal

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター
serviceQualificationItem.alternateProposal.@type
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.alternateService.serviceCharacteristic.valueTyp
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceCharacteristic
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceCharacteristic.name
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceCharacteristic.value

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceCharacteristic.valueType
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService .serviceSpecification
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService .serviceSpecification.@type
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceSpecification.id
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceSpecification.internalVersion
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceSpecification.name
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateService.serviceSpecification.version
serviceQualificationItem.alternateProposal.alternateServiceAvailabilityDate

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター
serviceQualificationItem.alternateProposal.id
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.code
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.label
serviceQualificationItem.id
serviceQualificationItem.qualificationResult

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

パラメーター

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。以下のいずれかの理由が考えられます。 • 無効なペイロード:認定結果は [代替、処理待ち、認定済み、未認定] のいずれかである必要があります。 • 無効なペイロード:認定アイテム ID が存在しません。 • すべての認定アイテムは、同じ主要注文明細品目に属している必要があります。 • 無効なペイロード:serviceQualificationItem qualificationResult がありません。 • 無効なペイロード:コンシューマーが存在しません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
ID	認定顧客注 データタイ テーブル: [sn_ind_t
href	認定注文し データタイ
説明	顧客注文の ドからフェ データタイ テーブル: [sn_ind_t
externalId	顧客注文の データタイ テーブル: [sn_ind_t external_i
認定結果	顧客注文の ン。 可能な値： • オルタネ • なし • 保留中 • 認定済み • 無資格の データタイ
state	顧客注文の 顧客注文の データタイ
@type	TMF オー 部。認定の CheckServ は保存され データタイ

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
checkServiceQualificationDate	顧客注文の 作成された データタイ 形式:YYYY テーブル:顧 [sn_ind_tr
effectiveQualificationDate	顧客注文の フェッチさ データタイ 形式:YYYY テーブル:顧 [sn_ind_tr
expectedQualificationDate	認定予定日 expected_ ます。 データタイ 形式:YYYY テーブル:顧 [sn_ind_tr

relatedParty	認定要求の
	レイ内のオ
	
	データタイ
	"relatedP
	{
	"id": "
	"name
	"@refe
	"@typ
	}
	]

relatedParty.id	注文に関連 絡先、また はexterna データタイ テーブル:ユ テーブル、 テーブル、 [csm_con
relatedParty.name	アカウント の名前。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
relatedParty.@type	TMF オー 連絡先の注 です。この データタイ
relatedParty.@referredType	関係者のタ 可能な値： • コンシュ • カスタマ • Custom データタイ

サービス認定アイテム	場所、サー
	に関する情
	のリスト。
	保存されま
	
	データタイ
	
	serviceQ
	{
	"id": "
	"actio
	"expe
	Numbe
	"servi
	"@typ
	}
	]

serviceQualificationItem.id	認定アイテ データタイ 保存場所:注 [sn_ind_tr ブルの顧客 ルド。
serviceQualificationItem.qualificationResult	認定項目の [結果] フィ 可能な値： • オルタネ • なし • 保留中

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 認定済み • 無資格の データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.state	顧客の注文 ルドに由来 ス。 データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.quantity	顧客注文明 導出された データタイ テーブル: [sn_ind_t
serviceQualificationItem.@type	TMF オー ェアイテム *ServiceQua* 存されませ データタイ

serviceQualificationItem.service	場所 (場所
	の詳細を含
	
	データタイ
	`"service"`
	`"@type`
	`"place"`
	`"servic`
	`"servic`
	`}`

serviceQualificationItem.service.@type	TMF Ope スの注釈。 の情報は保 データタイ
serviceQualificationItem.service.place	サービス認 データタイ 注: こ を含め

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"place": [{ "id": " "name "@refe }]
serviceQualificationItem.service.place.id	場所のSys データタイ テーブル:場
serviceQualificationItem.service.place.name	場所の名前 ルのエント ん。 データタイ
serviceQualificationItem.service.place.@type	TMF オー の注釈。こ す。この情 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification	認定アイテ データタイ "service "id": "S "interna "interna "name" "@type "versio }
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.id	サービス仕 ジョン。 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.name	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.version	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalVersion	サービス仕 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.internalId	サービス仕

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceSpecification.@type	TMF オー サービス仕 ServiceSp 存されませ データタイ

serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic	サービス特
	
	データタイ
	"service
	{
	"name
	"value
	"value
	}
	]

serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.valueType	特性の値タ データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.name	特性の名前 データタイ
serviceQualificationItem.service.serviceCharacteristic.value	特性の値。 データタイ
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal	認定オータ データタイ 保存場所: [sn_ord_c
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal.id	代替提案し データタイ 表:代替案 [sn_ord_c
ServiceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateServiceAvailabilityDate	代替提案 [sn_ord_c テーブルの available_ データタイ
serviceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateService	代替案によ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
serviceQualificationItem.alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification	代替案のサ す。 データタイ 表:代替案 [sn_ord_c
serviceQualificationItem です。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.id	代替サービ バージョン データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.name	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.version	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.internalVersion	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.internalId	代替サービ データタイ
ServiceQualificationItem。alternateServiceProposal.alternateService.serviceSpecification.@type	TMF オー サービス仕 ServiceSp 存されませ データタイ

serviceQualificationItem です。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic	代替サービ
	ト。
	データタイ
	"service
	{
	"name
	"value
	"value
	}
	]

serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.valueType	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.name	代替サービ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイ
serviceQualificationItem で す。alternateServiceProposal.alternateService.serviceCharacteristic.value	代替サービ データタイ
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason	サービスを サービスの スト。 データタイ 保存場所: [sn_ind_tr ルのunava
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.code	サービス適 ド。 データタイ
serviceQualificationItem.eligibilityUnavailabilityReason.label	サービス適 ル。 データタイ

Example: サンプル **cURL** 要求

次の例は、API 要求で送信された認定順序をエンドポイントがどのように処理するかを示しています。

```
curl -X POST
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/processResult " \
-H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-u "username":"password" \
-d {
  "serviceQualificationItem": [
    {
      "eligibilityUnavailabilityReason": [
        {
          "code": "26-001",
          "label": "not enough bandwith at this place"
        }
      ],
      "qualificationResult": "alternate",
      "alternateServiceProposal": [
        {
          "alternateServiceAvailabilityDate": "2022-12-15T19:20:39.239Z",
          "@type": "AlternateServiceProposal",
          "id": "1",
          "alternateService": {
            "@type": "Service",
            "serviceSpecification": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "@type": "ServiceSpecification",
          "name": "Mobile Service",
          "id": "23",
          "href": "string"
        },
        "serviceCharacteristic": [
         {
          "@type": "ServiceCharacteristic",
          "valueType": "string",
          "name": "BroadcastQuality",
          "id": "1",
          "value": "HD"
         }
        ]
       }
      }
    ],
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "id": "295580b938bf1110f877c8d44c4b8912"
  },
  {
    "qualificationResult": "alternate",
    "alternateServiceProposal": [
     {
      "alternateServiceAvailabilityDate": "2022-12-15T19:20:39.239Z",
      "@type": "AlternateServiceProposal",
      "id": "1",
      "alternateService": {
       "@type": "Service",
       "serviceSpecification": {
        "@type": "ServiceSpecification",
        "name": "Mobile Service",
        "id": "23",
        "href": "string"
       },
       "serviceCharacteristic": [
        {
         "@type": "ServiceCharacteristic",
         "valueType": "string",
         "name": "BroadcastQuality",
         "id": "1",
         "value": "HD"
        }
       ]
      }
     }
    ],
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "action": "add",
    "id": "295580b938bf1110f877c8d44c4b8915"
  },
  {
    "qualificationResult": "alternate",
    "alternateServiceProposal": [
     {
      "alternateServiceAvailabilityDate": "2022-12-15T19:20:39.239Z",
      "@type": "AlternateServiceProposal",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "1",
        "alternateService": {
          "@type": "Service",
          "serviceSpecification": {
            "@type": "ServiceSpecification",
            "name": "Mobile Service",
            "id": "23",
            "href": "string"
          },
          "serviceCharacteristic": [
            {
              "@type": "ServiceCharacteristic",
              "valueType": "string",
              "name": "BroadcastQuality",
              "id": "1",
              "value": "HD"
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "id": "2d5580b938bf1110f877c8d44c4b8902"
  }
 ],
 "@type": "CheckServiceQualification",
 "description": "check service qualification illustration"
}
```


応答本文：


```
{
 "id": "0b45c47938bf1110f877c8d44c4b895d",
 "href":
"/api/sn_ord_qual_mgmt/qualification/checkServiceQualification/0b45c47938bf1110f877c8d4
4c4b895d",
 "description": "check service qualification illustration",
 "externalId": "CSQ1",
 "qualificationResult": "alternate",
 "state": "new",
 "@type": "CheckServiceQualification",
 "checkServiceQualificationDate": "2022-12-14T23:44:44.000Z",
 "relatedParty": [
  {
   "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
   "name": "Sally Thomas",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "CustomerContact"
  },
  {
   "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
   "name": "Funco Intl",
   "@type": "RelatedParty",
   "@referredType": "Customer"
  },
  {
   "id": "59f16de1c3b67110ff00ed23a140dd9e",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "name": "Funco External",
    "@type": "RelatedParty",
    "@referredType": "Consumer"
   }
  ],
  "serviceQualificationItem": [
   {
    "id": "100",
    "qualificationResult": "alternate",
    "state": "in_progress",
    "quantity": "1",
    "@type": "ServiceQualificationItem",
    "service": {
     "@type": "Service",
     "serviceCharacteristic": [
      {
       "name": "Speed",
       "valueType": "choice",
       "value": "High"
      }
     ],
     "serviceSpecification": {
      "id": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
      "name": "Broadband Service",
      "version": "",
      "internalVersion": "1",
      "internalId": "91478553b7969910ff00f203ae11a97d",
      "@type": "ServiceSpecification"
     },
     "place": {
      "id": "5671dd2ec3a53010188473ce3640dd81",
      "name": "3000 Main Street, Santa Clara, CA",
      "@referredType": "GeographicSite"
     }
    },
    "alternateServiceProposal": [
     {
      "id": "350e66a2e5331110f87741b459ef19b0",
      "alternateServiceAvailabilityDate": "2022-12-15 19:20:39",
      "alternateService": {
       "serviceCharacteristic": [
        {
         "@type": "ServiceCharacteristic",
         "valueType": "string",
         "name": "BroadcastQuality",
         "id": "1",
         "value": "HD"
        }
       ],
       "serviceSpecification": {
        "id": "23e7ed67c32310105252716b7d40dd80",
        "name": "Mobile Service",
        "version": "",
        "internalVersion": "1",
        "internalId": "23e7ed67c32310105252716b7d40dd80",
        "@type": "ServiceSpecification"
       },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "@type": "Service"
        },
        "@type": "AlternateServiceProposal"
      }
    ],
    "eligibilityUnavailabilityReason": [
      {
        "label": "not enough bandwith at this place",
        "@type": "string"
      }
    ]
  }
 ],
 "effectiveQualificationDate": "2023-12-14T23:44:44.000Z",
 "expectedQualificationDate": "2023-10-11T15:20:39.000Z"
}
```


TISC API

TISC API は、脅威インテリジェンスセキュリティセンター (TISC) アプリケーションで脅威インテリジェンスデータを追加および取得するためのエンドポイントを提供します。

この API によって取得されたデータは、セキュリティ情報イベント管理 (SIEM) システムなどの他のセキュリティツールで使用できます。SIEM システムは、この API を使用して TISC と統合し、TISC 内の脅威に関連する観測事象を取得し、組織のネットワーク内でこれらの脅威を自動的に検出して監視できます。この API を使用すると、セキュリティツールからの観測事象を双方向で共有できます。SIEM システムは、環境内の例外アクティビティを監視し、例外アクティビティに関連付けられた観測事象のリストを TISCに提供できます。

この API を使用して、脅威インテリジェンスコンテキストで SIEM アラートを強化することもできます。たとえば、IP アドレスからの異常に高いトラフィックに基づいて SIEM アラートが生成された場合、 TISC 関連する IP アドレスまたはドメインが既知の悪意のあるアクティビティにリンクされているかどうかなどの追加情報を提供できます。この拡張データにより、セキュリティアナリストはアラートをトリアージし、コンテキスト情報を使用して効率的な修復を行うことができます。

この API には、ServiceNow Store で利用可能な 脅威インテリジェンスセキュリティセンター アプリケーションが必要です。

この API は `sn_sec_tisc` 名前空間で実行されます。

この API の現在のバージョンは `v1` です。

API 認証の詳細については、「 REST API」の「REST API セキュリティ」セクションを参照してください。

TISCの詳細については、「脅威インテリジェンスセキュリティセンター 」を参照してください。

TISC API - POST /sn_sec_tisc/threat_intel_data/add_observables

観測事象ソースレコードを 脅威インテリジェンスセキュリティセンター (TISC) アプリケーションに追加します。

観測事象ソースレコード は観測事象ソース [sn_sec_tisc_observable_source] テーブルに作成され、TISC データフロー での重複排除と集計によって処理されます。

> **注:** このエンドポイントを使用して観測事象ソースレコードを直接更新することはできません。新しいレコードのみを作成できます。したがって、更新が必要なフィールドがごくわずかであっても、すべてのフィールドを要求に含める必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

このエンドポイントにアクセスするには、呼び出し元に sn_sec_tisc.api_obs_write_access ロールが必要です。このロールは、デフォルトで脅威インテリジェンスアドミンロール (sn_sec_tisc.admin) に含まれています。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_sec_tisc/{api_version}/threat_intel_data/add_observables

デフォルト URL: /api/sn_sec_tisc/threat_intel_data/add_observables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
観察事項	必須。TISCに追加する観測事象オブジェクトのリスト。観測事象オブジェクトごとに、すべての検証が合格すると観測事象ソースレコードが作成され、ソースは要求本文の *source* パラメーターで定義されたとおりになります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"observables": [ { "attributes": {Object}, "<field>": "String" } ]`
observables.attributes	観測事象に関する属性データを含むフィールドと値のペア。属性は、IP アドレスの AS 番号やネットワークのソケットタイプなど、観測事象タイプに固有です。 すべての観測事象タイプのすべての属性がサポートされています。有効な属性の完全なリストについては、以下の「観測事象の属性」セクションを参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	`"attributes": {`
	`  "<field>": "<value>"`
	`}`

observables.<field>	観測事象に関する一般的なデータを含む名前と値のペア。このパラメーターで指定できるフィールドは、すべての観測事象タイプに共通です。 [*type*] フィールドと [*value*] フィールドは、すべての観測事象で必須です。 **注:** 値を指定する場合は、次のガイドラインに従ってください。 • すべての日付は UTC タイムゾーンの ISO 形式である必要があります。 • 一部のフィールドには、指定されたテーブルの値が必要であるか、使用可能な値のリストがあります。これらのフィールドに無効な値が指定された場合でも、観測事象ソースレコードは作成されますが、無効な値はスキップされます。 有効なフィールド: additional_context 観測事象に関する追加コンテキスト。 attack_phases 攻撃フェーズ名をカンマ区切り値として列挙します。有効な攻撃フェーズの完全なリストについては、キルチェーンフェーズ [sn_sec_tisc_kill_chain_phase] テーブルの [キルチェーンフェーズ名] フィールドを参照してください。 たとえば、次のようになります。 `"attack_phases": "Lockheed Martin: Reconnaissance,Lockheed Martin: Installation"` author 観測事象の作成者。 信頼性 ソースシステムが観測事象データの正確性に対して持っている信頼性。0 ～ 100 の数値である必要があります。 説明 観測事象の説明。 expiration_time 観測事象レコードの有効期限。 external_source_id ソースシステムからの観測事象の外部 ID。 first_observed データが最初に確認された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	first_seen この観測事象が悪意のあるアクティビティを実行していることが初めて確認された日付。 last_observed データが最後に確認された日付。 last_seen この観測事象が悪意のあるアクティビティを実行していることが最後に確認された日付。 メモ 観測事象に関する追加のメモ。HTML として書式設定できます。 reputation 観測事象の評価。 可能な値： • クリア • 悪意がある • 怪しい • 不明 source_reported_score ソースシステムによって報告された観測事象の悪意スコア。0 ～ 100 の数値である必要があります。 tags タグをカンマ区切り値で列挙します。有効なタグの完全なリストについては、タグ [sn_sec_tisc_tag] テーブルの [名前] フィールドを参照してください。指定されたタグが存在しない場合、タグは自動的に作成され、観測事象に関連付けられます。 taxonomies カンマ区切り値としての分類のリスト。有効な分類の完全なリストについては、分類値 [sn_sec_tisc_taxonomy_value] テーブルの [分類値] フィールドを参照してください。 threat_level 観測事象の脅威レベル。 可能な値： • 低 • 中 • 高 threat_severity

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	観測事象の脅威の重大度。 可能な値： • 低 • 中 • 高 • 重大 tlp 信号機プロトコル (TLP) を使用する観測事象のデータ感度レベル。 可能な値： • CLEAR • 緑 • 琥珀色 • 琥珀色 + 厳格 (AMBER+STRICT) • 赤 テーブル:TLP ラベル [sn_sec_tisc_tlp_label] テーブルの [ラベル] フィールド。 タイプ 必須。観測事象のタイプ。 有効な観測事象タイプの完全なリストについては、観測事象タイプ [sn_sec_tisc_observable_type] テーブルの [値] フィールド、または以下の「観測事象属性」セクションを参照してください。 usage_categories 使用カテゴリをカンマ区切り値でリストします。有効な使用カテゴリの完全なリストについては、使用率カテゴリ [sn_sec_tisc_usage_category] テーブルの [使用率カテゴリ] フィールドを参照してください。 値 必須。IP アドレスや URL などの観測事象に関連付けられた値。 データタイプ：文字列 テーブル:観察事項ソース [sn_sec_tisc_observable_source]
ソース	必須。SIEM システムなどの観測事象を最初に検出したソース。 ソースは、API 要求にリストされているすべての観測事象に使用されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 格納場所:要求本文で指定されたソースは、API 統合 [sn_sec_tisc_api_integration] テーブルに追加されます。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。要求パラメーターが無効であるか、要求本文の JSON に構文エラーがあります。 エラーの詳細を表示するには、応答本文の *error* パラメーターを参照してください。
401	権限がありません。ユーザー認証が無効です。ユーザー名とパスワードまたは OAuth トークンを確認します。
403	禁止されました。呼び出し元ユーザーに必要なロールがありません。このエンドポイントにアクセスするには、sn_sec_tisc.api_obs_write_access ロールが必要です。
429	要求が多すぎます。API 要求の数が API のレート制限を超えています。デフォルトでは、1 時間あたり 100 要求に制限されています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラーエラーの詳細については、ログ [syslog] テーブルのアプリケーションログを確認してください。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明

エラー	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "message": "String",`
	`  "detail": "String"`
	`}`

error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
error.detail	要求が失敗した理由に関するその他の詳細。 データタイプ：文字列

error_records	TISCに追加できなかった要求に含まれる観測事象の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"error_records": [`
	`  {`
	`  "error_message": "String",`
	`  "type": "String",`
	`  "value": "String"`
	`  }`
	`]`

error_records.error_message	観測事象のレコードを作成できなかった理由を説明するエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
error_records.type	観測事象のタイプ。 有効な観測事象タイプの完全なリストについては、観測事象タイプ [sn_sec_tisc_observable_type] テーブルの [値] フィールド、または以下の「観測事象属性」セクションを参照してください。 データタイプ：文字列
error_records.value	IP アドレスや URL などの観測事象に関連付けられた値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
メタデータ	API 要求によって作成されたレコードの数に関するメタデータ。 `"metadata": { "error_records": Number, "success_records": Number, "total_records": Number }` データタイプ: オブジェクト
metadata.error_records	要求に含まれ、 TISCに追加できなかった観測事象の数。 データタイプ：数値
metadata.success_records	TISC 年に正常に作成された観測事象レコードの数。 データタイプ：数値
metadata.total_records	要求に含まれる観測事象の合計数。 データタイプ：数値
ステータス	API 要求のステータス。 可能な値： • エラー:観測事象が TISCに正常に追加されませんでした。 • failure:要求が正しくないか、システムエラーにより、要求が失敗しました。エラーの詳細については、応答本文の *error* パラメーターを参照してください。 • partial_success:一部の観測事象が TISCに正常に追加されました。 • 成功:すべての観測事象が TISCに正常に追加されました。 データタイプ：文字列
success_records	正常に作成された観測事象レコードの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"success_records": [ { "sys_id": "String", "type": "String", "value": "String" } ]`
success_records.sys_id	観測事象レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
success_records.type	観測事象のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な観測事象タイプの完全なリストについては、観測事象タイプ [sn_sec_tisc_observable_type] テーブルの [値] フィールド、または以下の「観測事象属性」セクションを参照してください。 データタイプ：文字列
success_records.value	IP アドレスや URL などの観測事象に関連付けられた値。 データタイプ：文字列

観察事項属性

次の表に、各観測事象タイプの有効な属性を示します。

注: すべての日付は UTC タイムゾーンの ISO 形式である必要があります。

観察事項タイプ	属性	データタイプ
artifact	decryption_key	文字列
	encryption_algorithm	文字列
	md5_hash	文字列
	mime_type	文字列
	sha1_hash	文字列
	sha256_hash	文字列
	sha512_hash	文字列
	URL	文字列
autonomous_system_number	名前	文字列
	RIR	文字列
ディレクトリ	directory_creation_time	日付
	directory_last_accessed_time	日付
	directory_last_modified_time	日付
	encoded_path	文字列
domain_name	is_fqdn (完全修飾ドメイン名)	ブール
	resolves_to	文字列
email_address	display_name	文字列
email_message	email_body	文字列
	email_recipients_bcc	文字列
	email_recipients_cc	文字列
	email_recipients_to	文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

観察事項タイプ	属性	データタイプ
	email_sender	文字列
	email_subject	文字列
	sent_date	日付
email_subject	なし	
ファイル	encoded_file_name	文字列
	file_created_time	日付
	file_last_accessed_time	日付
	file_last_modified_time	日付
	file_name	文字列
	magic_number	文字列
	md5_hash	文字列
	mime_type	文字列
	sha1_hash	文字列
	sha256_hash	文字列
	sha512_hash	文字列
ip_v4_address	as_number	文字列
	mac_address	文字列
ip_v4_cidr	as_number	文字列
	mac_address	文字列
ip_v6_address	as_number	文字列
	mac_address	文字列
ip_v6_cidr	as_number	文字列
	mac_address	文字列
mac_address	なし	
md5_hash	なし	
mutex_name	なし	
ネットワーク	destination_bytes_count	整数
	destination_packets_count	整数
	destination_port	
	end_time	日付
	http_message_body_length	整数
	http_request_header	文字列
	http_request_method	文字列
	http_request_value	文字列
	http_request_version	文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

観察事項タイプ	属性	データタイプ
	network_source	文字列
	network_destination	文字列
	icmp_code_byte	文字列
	icmp_type_byte	文字列
	is_network_active	ブール
	is_socket_blocking	ブール
	is_socket_listening	ブール
	network_protocols	文字列
	socket_address_family	文字列 可能な値： • af_unspec • af_inet • af_ipx • af_appletalk • af_netbios • af_inet6 • af_irda • af_bth
	socket_descriptor	整数
	socket_handle	整数
	socket_options	文字列
	socket_type	文字列 可能な値： • service_kernel_driver • service_file_system_driver • service_win32_own_process • service_win32_share_process
	source_bytes_count	整数
	source_packets_count	整数
	source_port	文字列
	start_time	日付
	tcp_destination_flags	文字列
	tcp_source_flags	文字列
その他	なし	
プロセス	aslr_enabled	ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

観察事項タイプ	属性	データタイプ
	command_line	文字列
	CWD (現在の作業ディレクトリ)	文字列
	dep_enabled	ブール
	environment_variables	文字列
	is_hidden	ブール
	owner_sid	文字列
	pid (プロセス ID)	文字列
	priority	文字列
	process_created_time	日付
	service_descriptions	文字列
	service_display_name	文字列
	service_group_name	文字列
	service_name	文字列
	service_start_type	文字列 可能な値： • service_auto_start • service_boot_start • service_demand_start • service_disabled • service_system_alert
	service_status	文字列 可能な値： • service_continue_pending • service_pause_pending • service_paused • service_running • service_start_pending • service_stop_pending • service_stopped
	service_type	文字列 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

観察事項タイプ	属性	データタイプ
		• service_kernel_driver • service_file_system_driver • service_win32_own_process • service_win32_share_process
	startup_info	文字列
	windows_integrity_level	文字列 可能な値： • 低 • 中 • 高 • システム
	window_title	文字列
sha1_hash	なし	
sha256_hash	なし	
sha512_hash	なし	
ソフトウェア	cpe (共通プラットフォーム列挙)	文字列
	supported_languages	文字列
	SWID (ソフトウェアの識別)	文字列
	ベンダー	文字列
	バージョン	文字列
URL	なし	
user_account	account_created_time	日付
	account_expiry_time	日付
	口座_タイプ	文字列
	can_escalate_privileges	ブール
	credentials_last_changed_time	日付
	display_name	文字列
	first_login_time	日付
	is_account_disabled	ブール
	is_privileged	ブール
	is_service_account	ブール
	last_login_time	日付

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

観察事項タイプ	属性	データタイプ
	account_login	文字列
	user_id	文字列
windows_registry_key	key_modified_time	日付
	registry_value	文字列
	subkeys_count	整数
x509_certificate	authority_key_identifier	文字列
	basic_constraints	文字列
	certificate_policies	文字列
	crl_distribution_points	文字列
	extended_key_usage	文字列
	inhibit_any_policy	文字列
	発行者	文字列
	issuer_alternative_name	文字列
	is_self_signed	ブール
	key_usage	文字列
	name_constraints	文字列
	policy_constraints	文字列
	policy_mappings	文字列
	private_key_usage_valid_from	日付
	private_key_usage_valid_until	日付
	signature_algorithm	文字列
	件名	文字列
	subject_alternative_name	文字列
	subject_directory_attributes	文字列
	subject_key_identifier	文字列
	subject_public_key_algorithm	文字列
	subject_public_key_exponent	整数
	subject_public_key_modulus	文字列
	valid_from	日付
	valid_until	日付
	バージョン	文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

このサンプル要求には、 TISCでレコードを作成する観測事象が 3 つあります。

```
curl 'http://instance.servicenow.com/api/sn_sec_tisc/v1/threat_intel_data/add_observables' \
--request POST \
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
--data '{
  "source": "Sentinel",
  "observables": [
    {
      "value": "1.2.1.45",
      "type": "ip_v4_address",
      "reputation": "malicious",
      "confidence": "90",
      "tags": "critical,important",
      "taxonomies": "MITRE: T121",
      "attack_phases": "Lockheed Martin: Reconnaissance",
      "usage_categories": "Infected Bot",
      "first_seen": "2023-10-14T18:01:34.000Z",
      "attributes": {
        "as_number": "14280"
      }
    },
    {
      "value": "https://example.com",
      "type": "url",
      "tags": "important",
      "confidence": "50",
      "reputation": "malicious"
    },
    {
      "value": "1.1.1.1",
      "type": "ip_add",
      "confidence": "50",
      "reputation": "malicious"
    }
  ]
}'
```

自動翻訳

3 つの観測事象のうち 2 つが TISC に追加されました。観測事象タイプが無効であるため、レコードが 1 つ作成されませんでした。

```
{
  "status": "partial_success",
  "metadata": {
    "total_records": 3,
    "success_records": 2,
    "error_records": 1
  },
  "success_records": [
    {
      "value": "1.2.1.45",
      "type": "ip_v4_address",
      "sys_id": "e519392643e642102164e0ea78b8f29d"
    },
    {
      "value": "https://example.com",
      "type": "url",
      "sys_id": "ad1979ae43ea42102164e0ea78b8f241"
    }
  ],
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "error_records": [
    {
      "value": "1.1.1.1",
      "type": "ip_va",
      "error_message": "The 'type' field value is invalid"
    }
  ]
}
```


TISC API - POST /sn_sec_tisc/threat_intel_data/observables

観測事象と他の脅威インテリジェンスデータ (構造化脅威情報表現 (STIX) オブジェクトなど) との関係を含む、観測事象データを取得します。

応答で返された観測事象は、 *sys_id* 昇順でソートされます。

観測事象と STIX オブジェクトの詳細については、「 IoC リポジトリ 」を参照してください。

このエンドポイントにアクセスするには、呼び出し元に sn_sec_tisc.api_obs_read_access ロールが必要です。このロールは、デフォルトで脅威インテリジェンスアドミンロール (sn_sec_tisc.admin) に含まれています。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_sec_tisc/{api_version}/threat_intel_data/observables

デフォルト URL: /api/sn_sec_tisc/threat_intel_data/observables

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (JSON)

名前	説明
included_fields	応答内の観測事象、観測事象参照、ブジェクトに対して返すフィールド

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	照、および STIX オブジェクトのタ
	るフィールドを返すことができます
	
	ServiceNow sys_created_on、sy
	およびsys_idを除くシステムフィー
	されません。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"included_fields": {`
	`  "observable": {Object},`
	`  "reference": {Object},`
	`  "<stix_object>": {Object}`
	`}`

included_fields.observable	観測事象に対して返すフィールド。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"observable": {`
	`  "attributes": {Object},`
	`  "common_fields": {Object}`
	`}`
	
	デフォルト:すべての観測事象タイプ
	syd_id、タイプ、および値を返しま

included_fields.observable.attributes	指定された観測事象タイプに対して
	ド。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"attributes": {`
	`  "<observable_type>": {Object}`
	`}`
	
	デフォルト:観測事象タイプに固有の
	されません。syd_id、タイプ、およ
	のみが返されます。

included_fields.observable.attributes.<observable_type>	観測事象タイプに対して返すフィー
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"<observable_type>": {`
	`  "include_all_fields": Boolean,`
	`  "values": [Array]`
	`}`
	
	<observable_type> をアーティファ
	測事象タイプの名前に置き換えます
	象タイプの完全なリストについては
	プ [sn_sec_tisc_observable_type
	フィールドを参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
included_fields.observable.attributes.<observable_type>.include_all_fields	観測事象タイプの利用可能なすべて 返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:観測事象タイプのすべての ます。 • false:観測事象タイプの *values* 定されたフィールドのみを返しま データタイプ：ブーリアン
included_fields.observable.attributes.<observable_type>.values	観測事象タイプに対して返されるフ ト。このパラメーターは、 *includ* の値が false の場合にのみ使用して データタイプ：文字列のアレイ `"values": [ "String" ]` 指定されたフィールドは、観測事象 ルからcolumn_namesする必要があ 象タイプには、次のテーブルが使用 • アーティファクト [sn_sec_tisc_ • AS 番号 [sn_sec_tisc_as_numb • ディレクトリ [sn_sec_tisc_direc • ドメイン名 [sn_sec_tisc_domai • メールアドレス [sn_sec_tisc_en • メールメッセージ [sn_sec_tisc_ • 電子メールの件名 [sn_sec_tisc_ • ファイル [sn_sec_tisc_file] • IPv4 [アドレス sn_sec_tisc_ipv • IPv4 CIDR [sn_sec_tisc_ipv4_c • IPv6 アドレス [sn_sec_tisc_ipv • IPv6 CIDR [sn_sec_tisc_ipv6_c • MAC アドレス [sn_sec_tisc_ma • MD5 ハッシュ [sn_sec_tisc_mc • ミューテックス名 [sn_sec_tisc_ • ネットワーク [sn_sec_tisc_netw • その他の観察事項 [sn_sec_tisc_other_observable • プロセス [sn_sec_tisc_process

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• SHA1 ハッシュ [sn_sec_tisc_sl • SHA256 ハッシュ [sn_sec_tisc • SHA512 ハッシュ [sn_sec_tisc • ソフトウェア [sn_sec_tisc_soft • URL [sn_sec_tisc_url] • ユーザーアカウント [sn_sec_tis • Windows レジストリキー [sn_sec_tisc_windows_registry • X.509 証明書 [sn_sec_tisc_x_5

included_fields.observable.common_fields	すべての観測事象タイプに対して返
	
	フィールドはすべての観測事象タイ共通である必要があるため、観測事[sn_sec_tisc_observable] テーブる必要があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	`"common_fields": {`
	`"include_all_fields": boolean,`
	`"values": [Array]`
	`}`
	
	デフォルト:すべての観測事象タイsyd_id、タイプ、および値を返しま

included_fields.observable.common_fields.include_all_fields	すべての観測事象タイプの観測事象[sn_sec_tisc_observable] テーブフィールドを返すかどうかを示すフ 有効な値： • true:観測事象 [sn_sec_tisc_obs ルからすべてのフィールドを返し • false: *common_fields.values* 指定されたフィールドのみを返し データタイプ：ブーリアン

included_fields.observable.common_fields.values	すべての観測事象タイプに対して返フィールドのリスト。このパラメー*common_fields.include_all_* false の場合にのみ使用してくださ
	
	データタイプ：文字列のアレイ
	`"values": [`
	`"String"`
	`]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	指定するフィールドは、観測事象 [sn_sec_tisc_observable] テーブル要があります。

included_fields.reference	観測事象参照のために返されるフィ象参照は、STIX の外部で表される ターを記述するために使用される外
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reference": {`
	`  "include_all_fields": Boolean,`
	`  "values": [Array]`
	`}`
	
	デフォルト:reference_source、sy URL のフィールドを返します。

included_fields.reference.include_all_fields	観測事象参照に利用可能なすべての すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:観測事象参照のすべてのフィ す。 • false: *`reference.values`* パラ れたフィールドのみを返します。 データタイプ：ブーリアン

included_fields.reference.values	観測事象参照のために返されるフィ ルドのリスト。このパラメーターは *`reference.include_all_fiel`* の場合にのみ使用してください。
	
	データタイプ：文字列のアレイ
	
	`"values": [`
	`  "String"`
	`]`
	
	指定するフィールドは、観測事象参 [sn_sec_tisc_observable_referen 名である必要があります。

included_fields.<stix_object>	STIX オブジェクトタイプに対して 含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"<stix_object>": {`
	`  "include_all_fields": Boolean,`
	`  "values": [Array]`
	`}`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<stix_object> を STIX オブジェク (attack_pattern など) に置き換えま 有効な STIX オブジェクトタイプ: • attack_pattern • キャンペーン • course_of_action • data_component • data_source • グルーピング • identity • インシデント • インジケーター • インフラ • intrusion_set • 場所 • マルウェア • malware_analysis • 注意 • observed_data • 意見 • レポート • threat_actor • ツール • 脆弱性 デフォルト:id、name、および sys 返します。
included_fields.<stix_object>.include_all_fields	STIX オブジェクトタイプの利用可 フィールドを返すかどうかを示すフ 有効な値： • true:STIX オブジェクトタイプの ドを返します。 • false:STIX オブジェクトタイプの メーターで指定されたフィールド データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

included_fields.<stix_object>.values	STIX オブジェクトタイプに対して
	フィールドのリスト。このパラメー
	include_all_fields の値が fal
	使用してください。
	
	データタイプ：文字列のアレイ
	
	`"values": [`
	`  "String"`
	`]`
	
	指定されたフィールドは、STIX オ
	プのテーブルからcolumn_namesす
	す。STIX オブジェクトには、次の
	れます。
	• 攻撃パターン [sn_sec_tisc_atta
	• キャンペーン [sn_sec_tisc_cam
	• 対処措置 [sn_sec_tisc_course_
	• データコンポーネント [sn_sec_tisc_aggregated_data
	• データソース [sn_sec_tisc_aggregated_data
	• グループ化 [sn_sec_tisc_threat
	• ID [sn_sec_tisc_identity]
	• インシデント [sn_sec_tisc_thre
	• インジケーター [sn_sec_tisc_in
	• インフラストラクチャ [sn_sec_tisc_infrastructure]
	• 侵入セット [sn_sec_tisc_intrusi
	• 場所 [sn_sec_tisc_location]
	• マルウェア [sn_sec_tisc_malwa
	• マルウェア分析 [sn_sec_tisc_m
	• 注釈 [sn_sec_tisc_threat_note]
	• 観測データ [sn_sec_tisc_obser
	• 意見 [sn_sec_tisc_threat_opini
	• レポート [sn_sec_tisc_threat_r
	• 攻撃者 [sn_sec_tisc_threat_act
	• ツール [sn_sec_tisc_tool]
	• 脆弱性 [sn_sec_tisc_vulnerabili

observable_filters	観測事象に適用するフィルター。フ 致する観測事象のみが応答で返され

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"observable_filters": { "boolean_operator": "String", "filters": [Array] }` デフォルト:空のオブジェクト (フィ れていません)
observable_filters.boolean_operator	フィルター条件に使用するブール演 有効な値： • AND:すべてのフィルター条件を 返します。 • または:少なくとも 1 つのフィル 観測事象を返します。 データタイプ：文字列
observable_filters.filters	観測事象に適用するフィルター。 各フィルターオブジェクトは、単純 なものまで作成できます。 • 簡易フィルターには、フィールド び値が含まれています。 • 複合フィルターには、ブール演算 ターのアレイが含まれます。ブー フィルターの配列に適用されます データタイプ：オブジェクトのアレ `"filters": [ //Simple filter { "field_name": "String", "operator": "String", "field_value": "String" }, //Complex filter { "boolean_operator": "String", "filters": [ { "field_name": "String", "operator": "String", "field_value": "String" } ]`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
observable_filters.filters.field_name	観測事象をフィルタリングするため ルドの名前。 有効な値： • 信頼性 • reputation • security_type • ステータス • sys_created_on • sys_updated_on • threat_score • タイプ • 値 • watch_list データタイプ：文字列
observable_filters.filters.operator	フィルターに使用する演算子。 演算子の詳細については、「フィル 使用できる演算子」を参照して フィルターフィールドのデータタイ 演算子が決まります。次の演算子は とに有効です。 ブール 適用フィールド:watch_list • != • = • ISEMPTY • ISNOTEMPTY 選択肢 適用可能なフィール ド:reputation、security_ty • != • = • ENDSWITH

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• IN • LIKE • NOT IN • NOT LIKE • STARTSWITH 日付-時刻 適用フィールド:sys_created • < • <= • > • >= • ISEMPTY • ISNOTEMPTY • ノートン • 次の値と一致 番号 適用フィールド:信頼性、thr • != • 次の値以下 (<=) • = • >= • ISEMPTY • ISNOTEMPTY 参照 適用フィールド:タイプ • != • = • IN • ISEMPTY • ISNOTEMPTY 文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	適用フィールド:値 • != • 次の値以下 (<=) • = • >= • ENDSWITH • IN • ISEMPTY • ISNOTEMPTY • LIKE • NOT LIKE • STARTSWITH データタイプ：文字列
observable_filters.filters.field_value	フィールドの値です。 選択フィールドの場合、値は表示値 である必要があります。日時フィー は UTC タイムゾーンの ISO 形式で ます。 注: ISEMPTY 演算子または I 演算子を使用する場合、このパ 要ありません。 データタイプ：文字列
page_size	API 応答で返される観測事象の数を ページネーションに使用されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：100 最大値:1000
page_token	現在のページの観測事象データを取 用されます。 最初のページを取得するには、この 省略するか、このパラメーターの値 する必要があります。次の要求の次 るには、応答本文の *next_page_t* ラメーターの値として使用します。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の文字列
relationships	応答内の観測事象ごとに返す関係タ 関係は、別の観測事象、観測事象参 化脅威情報表現 (STIX) オブジェク ます。 有効な値： • attack_pattern • キャンペーン • course_of_action • data_component • data_source • グルーピング • identity • インシデント • インジケーター • インフラ • intrusion_set • 場所 • マルウェア • malware_analysis • 注意 • 観察事項 • observed_data • 意見 • 参照 • レポート • threat_actor • ツール • 脆弱性 たとえば、アレイ ["observable", "t 渡すと、応答内の観測事象ごとに関 観測事象と攻撃者が返されます。 データタイプ：アレイ デフォルト:空のアレイ (関係性は返

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。要求パラメーターが無効であるか、要求本文の JSON に構文エラーがあります。 エラーの詳細を表示するには、応答本文の *error* パラメーターを参照してください。
401	権限がありません。ユーザー認証が無効です。ユーザー名とパスワードまたは OAuth トークンを確認します。
403	禁止されました。呼び出し元ユーザーに必要なロールがありません。このエンドポイントにアクセスするには、sn_sec_tisc.api_obs_read_access ロールが必要です。
429	要求が多すぎます。API 要求の数が API のレート制限を超えています。デフォルトでは、1 時間あたり 500 要求に制限されています。
500	内部サーバーエラーエラーの詳細については、ログ [syslog] テーブルのアプリケーションログを確認してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON)

名前	説明

エラー	エラー情報。このパラメーターは、要求が失敗した場合にのみ返されます。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`  "message": "String",`
	`  "detail": "String"`
	`}`

error.message	要求が失敗した理由を含むエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
error.detail	要求が失敗した理由に関するその他の詳細。 データタイプ：文字列
is_last_page	これが観測事象データの最後のページであるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:この応答には、データの最後のページが含まれます。 • false:返すことができる追加のページがあります。 データタイプ：ブーリアン
next_page_token	次の API 要求でこの値を使用して、観測事象データの次のページを取得します。要求本文の *page_token* パラメーターにこの値を指定します。 データタイプ：文字列

観察事項	観測事象オブジェクト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"observables": [`
	`  {`
	`  "attributes": {Object},`
	`  "relationships": {Object},`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "type": "String",`
	`  "value": "String"`
	`  }`
	`]`
	
	各観測事象オブジェクトには、要求本文の *included_fields.observable.common_fields* パラメーターで指定されたフィールドも含まれます。

observables.attributes	要求本文の *included_fields.observable.attributes.<observable_type>* パラメーターで指定されたフィールドの名前と値のペア。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"attributes": {
	"<field>": "<value>"
	}

Observables.Relationships	観測事象の関係性。返される関係のタイプは要求本文の *relationships* パラメーターで指定され、各関係に対して返されるフィールドは要求本文の *included_fields* パラメーターで指定されます。
	
	この例は、このパラメーターの基本構造を示しています。ただし、返される関係タイプとフィールドは、要求本文のパラメーターによって異なります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"relationships": {
	"observable": [
	{
	"sys_id": "String",
	"type": "String",
	"value": "String"
	}
	],
	"indicator": [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	],
	"attack_pattern": [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]
	}

observables.sys_id	観測事象のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:観測事象 [sn_sec_tisc_observable]
observables.type	観測事象のタイプ。有効な観測事象タイプの完全なリストについては、観測事象タイプ [sn_sec_tisc_observable_type] テーブルの [値] フィールドを参照してください。 データタイプ：文字列
observables.value	IP アドレスや URL などの観測事象に関連付けられた値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
origin	応答の作成元アプリケーション。 脅威インテリジェンスセキュリティセンター (TISC) です。このパラメーターの値は `sn_sec_tisc` です。 必要に応じて、API 応答を利用する SIEM がこの値を使用して、 TISC からのインテリジェンスがセキュリティインシデントの作成につながったかどうかを追跡できます。 データタイプ：文字列
page_size	応答で返される観測事象の最大数。ページネーションに使用されます。 データタイプ：文字列
ステータス	API 要求のステータス。 可能な値： • failure • 正常終了 要求が失敗した場合は、応答本文の *error* パラメーターでエラーの詳細を確認してください。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、観測事象データの最初のページを返します。*observable_filters*パラメーターは、ステータス = アクティブ AND [threat_score >= 70 OR 信頼性 >= 50] に一致する観測事象のみを返すように指定します。

```
curl 'http://instance.servicenow.com/api/sn_sec_tisc/v1/threat_intel_data/observables' \
--request POST \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=' \
--data '{
  "page_size": "100",
  "page_token": "",
  "relationships": [
    "observable",
    "threat_actor",
    "indicator",
    "reference",
    "attack_pattern"
  ],
  "included_fields": {
    "observable": {
      "common_fields": {
        "include_all_fields": false,
        "values": [
          "value",
          "reputation",
          "confidence"
        ]
      },
      "attributes": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "ip_v4_address": {
          "include_all_fields": false,
          "values": [
            "as_number"
          ]
        },
        "artifact": {
          "include_all_fields": false,
          "values": [
            "mime_type",
            "encryption_algorithm"
          ]
        }
      }
    },
    "threat_actor": {
      "include_all_fields": false,
      "values": [
        "name",
        "aliases",
        "description",
        "threat_actor_roles"
      ]
    },
    "attack_pattern": {
      "include_all_fields": true
    },
    "indicator": {
      "include_all_fields": false,
      "values": [
        "name",
        "pattern",
        "pattern_type",
        "indicator_types"
      ]
    },
    "reference": {
      "include_all_fields": true,
      "values": [
        "description"
      ]
    }
  },
  "observable_filters": {
    "boolean_operator": "AND",
    "filters": [
      {
        "field_name": "status",
        "operator": "=",
        "field_value": "active"
      },
      {
        "boolean_operator": "OR",
        "filters": [
          {
            "field_name": "threat_score",
            "operator": ">=",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "field_value": "70"
          },
          {
            "field_name": "confidence",
            "operator": ">=",
            "field_value": "50"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}'
```

応答本文。

```
{
  "status": "success",
  "observables": [
    {
      "sys_id": "792e3d1543a0421060eee0ea78b8f227",
      "type": "url",
      "value": "https://www.example.com",
      "confidence": "60",
      "reputation": "",
      "relationships": {
        "observable": [
          {
            "sys_id": "ccadb19143a0421060eee0ea78b8f25a",
            "type": "ip_v4_address",
            "value": "1.1.1.1",
            "confidence": "20",
            "reputation": "malicious"
          }
        ],
        "indicator": [
          {
            "id": "indicator--294d97754364c21060eee0ea78b8f2ae",
            "indicator_types": "",
            "name": "Poison Ivy",
            "pattern": "",
            "pattern_type": "sigma",
            "sys_id": "a54d97754364c21060eee0ea78b8f2ae",
            "type": "indicator"
          }
        ],
        "attack_pattern": [
          {
            "name": "Phishing",
            "sys_id": "010d5bf14364c21060eee0ea78b8f2ac",
            "id": "attack-pattern--810d5bf14364c21060eee0ea78b8f2ac",
            "type": "attack-pattern"
          }
        ],
        "reference": [
          {
            "description": "phishing",
            "reference_source": "CAPEC-98",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "sys_created_on": "2024-02-25T03:34:45.000Z",
            "sys_id": "a42d97354364c21060eee0ea78b8f28c",
            "sys_updated_on": "2024-02-25T03:34:45.000Z",
            "url": " https://capec.mitre.org/data/98.html "
          }
        ]
      },
      "attributes": {
        "encryption_algorithm": "mime-type-indicated",
        "mime_type": "application/zip"
      }
    },
    {
      "sys_id": "ccadb19143a0421060eee0ea78b8f2242",
      "type": "ip_v4_address",
      "value": "1.2.2.1",
      "confidence": "70",
      "reputation": "",
      "relationships": {}
    },
    {
      "sys_id": "7ccd359143a0421060eee0ea78b8f264",
      "type": "artifact",
      "value": "pom.xml",
      "confidence": "",
      "reputation": "",
      "relationships": {}
    }
  ],
  "page_size": "100",
  "next_page_token": "drejvfgbresg|7ccd359143a0421060eee0ea78b8f264",
  "is_last_page": true,
  "origin": "sn_sec_tisc"
}
```


トラブルチケットオープン API

トラブルチケットオープン API は、ケース [sn_customerservice_case] およびインシデント [incident] テーブルからデータを作成、更新、および取得するためのエンドポイントを提供します。

この API を使用して、外部のチケットシステムと ServiceNow AI Platform の間のチケット情報を管理します。

この API は、ServiceNow Store で利用可能な電気通信保証ワークフロー アプリケーションに含まれています。この API をケース [sn_customerservice_case] テーブルとともに使用するには、カスタマーサービス (com.sn_customerservice) および Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) アプリケーションが必要です。

この API は sn_ind_tsm_sdwan 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、ticket_integrator ロールが必要です。

この API を拡張して、必要なパラメーター、要求本文の検証、追加の REST 操作、およびフィールドマッピングに関するカスタマイズを実行できます。詳細については、次を参照してください：『Trouble Ticket Open API Developer Guide (トラブルチケットオープン API 開発者ガイド)』を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

トラブルチケットオープン API は、TM Forum Trouble Ticket Management API REST 仕様の ServiceNow 実装です。この実装は、TMF621 Trouble Ticket Management API REST Specification Release 19 (2019 年 6 月) に基づいています。トラブルチケットオープン API は、TM Forum によって適合性が認定されています。

トラブルチケット - GET /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket

すべてのトラブルチケットレコードリストを、ケース [sn_customerservice_case] およびインシデント [incident] テーブルから取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効なフィールド： • channel • creationDate • 説明 • href • id • lastUpdate • name • note • relatedEntity • relatedParty • severity • status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ (続く)

名前	説明
	• ticketType • @type デフォルト：すべてのフィールドを返します。 データタイプ：文字列
id	トラブルチケットを sys_id でフィルタリングします。指定された sys_id のチケットのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 デフォルト：25 最大：100 デフォルト値と最大値を変更するには、*sn_ind_tsm_sdwan.pagination.set_limit* および *sn_ind_tsm_sdwan.pagination.max_limit* システムプロパティを更新します。 データタイプ：数値
オフセット	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 データタイプ：数値 デフォルト：0
severity	トラブルチケットを重大度でフィルタリングします。指定された重大度のチケットのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
status	トラブルチケットをステータスでフィルタリングします。指定されたステータスのチケットのみが応答で返されます。 データタイプ：文字列
ticketType	トラブルチケットをチケットタイプでフィルタリングします。指定されたタイプのチケットのみが応答で返されます。 有効な値： • ケース • インシデント データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、offset=2 および limit=3 の場合、*Content-Range* ヘッダーの値は items 3-5 です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	要求が正常に処理されました。応答で完全なリソースが返されました (ページネーションなし)。
206	応答で部分的なリソースが返されました (ページネーションあり)。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。考えられる理由： • 無効なパスパラメーター • 無効な URI
404	レコードが見つかりません。クエリパラメーターに一致するレコードがテーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
creationDate	ケースまたはインシデントレコードが作成された日付。[作成日時] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
href	ケースまたはインシデントレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	ケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	レコードが最後に更新された日付。[更新日時] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
note	チケットのすべてのコメントのリスト。このリストには作業メモは含まれません。 データタイプ：アレイ `"note":[ { "author": "String", "date": "String", "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。(作業メモではなく) コメントのみが返されるため、この値は常に comments です。 データタイプ：文字列
note.author	コメントを作成した POST または PATCH 要求を行った ServiceNow 統合ユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	ServiceNow インスタンスでコメントが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	コメントのテキスト。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "href": "String", "name": "String", "role": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に `relatedEntity` です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"@referredType": "String"
	}
	]</pre>

relatedParty.id	関係者の sys_id。sys_id は、チケットタイプと関係者タイプに応じて、次のテーブルから取得できます。 ケース： • アカウント [customer_account];関係者タイプは顧客です • 連絡先 [customer_contact];関係者タイプが customer_contact インシデント： • 会社 [core_company];関係者タイプは顧客です • ユーザー [sys_user];関係者タイプが customer_contact ケースまたはインシデント： • グループ [sys_user_group];関係者タイプが assignment_group • ユーザー [sys_user];関係者タイプはassigned_toです データタイプ：文字列
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 可能な値： • assigned_to:チケットの作業をアサインされたユーザー。 • assignment_group:チケットの作業をアサインされたグループ。 • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットに記載されている問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
status	トラブルチケットの現在のステータス。[ステータス] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ケース • インシデント データタイプ：文字列
@type	この値は常に TroubleTicket です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、最初の 5 つのトラブルチケットケースレコードの指定されたフィールドを返します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket?limit=5&fields
=id%2Cname%2Cdescription%2Cstatus%2Cseverity%2CticketType&ticketType=case" \
--request GET \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[
  {
    "id": "0004609eb9830110f877b3758cd21d37",
    "name": "Compliant Over 2796",
    "description": "checkNo2796",
    "status": "New",
    "severity": "3 - Moderate",
    "ticketType": "Case"
  },
  {
    "id": "000560d2b9c30110f877b3758cd21d36",
    "name": "Compliant Over 4696",
    "description": "checkNo4696",
    "status": "New",
    "severity": "3 - Moderate",
    "ticketType": "Case"
  },
  {
    "id": "0007ac5eb9c30110f877b3758cd21d34",
    "name": "Compliant Over 8817",
    "description": "checkNo8817",
    "status": "New",
    "severity": "3 - Moderate",
    "ticketType": "Case"
  },
  {
    "id": "0007ac5eb9c30110f877b3758cd21d39",
    "name": "Compliant Over 8819",
    "description": "checkNo8819",
    "status": "New",
    "severity": "3 - Moderate",
    "ticketType": "Case"
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  {
    "id": "0007ac5eb9c30110f877b3758cd21d3e",
    "name": "Compliant Over 8821",
    "description": "checkNo8821",
    "status": "New",
    "severity": "3 - Moderate",
    "ticketType": "Case"
  }
]
```


トラブルチケット - GET /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/{id}

指定されたレコードを、ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルから取得します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	取得するケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident]

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効な値： • channel • creationDate • 説明 • href • id • lastUpdate • name • note • relatedEntity • relatedParty • severity • status

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	• ticketType • @type データタイプ：文字列 デフォルト：すべてのフィールドを返します。

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の 1 つ以上の理由で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 無効なパスパラメーター。 • 無効な URI。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
creationDate	ケースまたはインシデントレコードが作成された日付。[作成済み] フィールドにマップします。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
href	ケースまたはインシデントレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
ID	ケースまたはインシデントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	レコードが最後に更新された日付。[更新日時] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
名前	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
注意	チケットに関するすべてのコメントのリスト。このリストには作業メモは含まれません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"note":[
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

note.@type	メモのタイプ。(作業メモではなく) コメントのみが返されるため、この値は常に comments です。 データタイプ：文字列
note.author	コメントを書いたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	ServiceNowインスタンスでコメントが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	コメントテキスト。 データタイプ：文字列

relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"relatedEntity": [
	{
	"id": "String",
	"href": "String",
	"name": "String",
	"role": "String",
	"@referredType": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に `relatedEntity` です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.id	関係者の sys_id。sys_id は、チケットタイプと関係者タイプに応じて、次のテーブルから取得できます。 ケース：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• アカウント [customer_account];関係者タイプは顧客です • 連絡先 [customer_contact];関係者タイプが customer_contact インシデント： • 会社 [core_company];関係者タイプは顧客です • ユーザー [sys_user];関係者タイプが customer_contact ケースまたはインシデント： • グループ [sys_user_group];関係者タイプが assignment_group • ユーザー [sys_user];関係者タイプはassigned_toです データタイプ：文字列
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 可能な値： • assigned_to:チケットの作業をアサインされたユーザー。 • assignment_group:チケットの作業をアサインされたグループ。 • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットによって記述された問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。[ステータス] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ。 可能な値： • ケース • インシデント データタイプ：文字列
@type	この値は常に TroubleTicket です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: cURL 要求

この例では、ケース [sn_customerservice_case] テーブルからトラブルチケットレコードを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/6467508d47e345508761b955d36d43f6" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。


```
{
   "id": "370415f03c20e910f8772f1bc332b31b",
   "href": "/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/370415f03c20e910f8772f1bc332b31b",
   "creationDate": "2023-01-19 22:39:28",
   "lastUpdate": "2023-01-19 22:41:39",
   "description": "Router is not working, my devices cannot detect any signals from the router. First button from the left is flashing red, all others are black. Resetting the router does not solve the problem, I need urgent assistance.",
   "severity": "2 - High",
   "ticketType": "Case",
   "name": "My router is not working properly",
   "status": "Open",
   "channel": {
      "name": "e_bonding"
   },
   "relatedParty": [
      {
         "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
         "name": "Funco Intl",
         "@referredType": "customer"
      },
      {
         "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
         "name": "Sally Thomas",
         "@referredType": "customer_contact"
      },
      {
         "id": "",
         "name": "",
         "@referredType": "assignment_group"
      },
      {
         "id": "",
         "name": "",
         "@referredType": "assigned_to"
      }
   ],
   "relatedEntity": [
      {
         "id": "b7fa12c7532520103b6bddeeff7b123b",
         "href": "",
         "name": "Deduplication and Compression PRD00001965",
         "role": "This is the product associated with the case.",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "@type": "relatedEntity",
            "@referredType": "product"
        },
        {
            "id": "71e73d87c3e23010ff00ed23a140dde8",
            "href": "",
            "name": "",
            "role": "This is the asset associated with the case.",
            "@type": "relatedEntity",
            "@referredType": "asset"
        },
        {
            "id": "a1913c3577b301108e191e599a5a99e8",
            "href": "",
            "name": "Deduplication and Compression PI0000037",
            "role": "This is the product inventory associated with the case.",
            "@type": "relatedEntity",
            "@referredType": "product_inventory"
        }
    ],
    "note": [
        {
            "text": "This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>",
            "date": "2023-01-19 14:41:39",
            "author": "System Administrator",
            "@type": "comments"
        },
        {
            "text": "This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>",
            "date": "2023-01-19 14:39:28",
            "author": "System Administrator",
            "@type": "comments"
        }
    ],
    "@type": "TroubleTicket"
}
```


トラブルチケット - **GET /sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/{ticketType}/{id}**

指定されたレコードを、ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルから取得します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは トラブルチケット - GET /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/{id} です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/{ticketType}/{id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ticketType	チケットのタイプ。この値は、レコードをケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルから取得するかどうかを決定します。 有効な値： • case • incident データタイプ：文字列
id	取得するケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すカンマ区切りのフィールドのリストです。無効なフィールドは無視されます。この値が渡されない場合は、すべてのフィールドが返されます。 有効なフィールド： • channel • creationDate • 説明 • id • lastUpdate • name • note • relatedEntity • relatedParty • severity • status • ticketType • @type データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の 1 つ以上の理由で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 無効なパスパラメーター。 • 無効な URI。
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
@type	この値は常に `TroubleTicket` です。 データタイプ：文字列
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"channel":{
	"name": "String"
	}

channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
creationDate	ケースまたはインシデントレコードが作成された日付。[作成済み] フィールドにマップします。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
ID	ケースまたはインシデントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	レコードが最後に更新された日付。[更新日時] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
名前	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列

注意	チケットに関するすべてのコメントのリスト。このリストには作業メモは含まれません。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"note": [
	{
	"author": "String",
	"date": "String",
	"text": "String",
	"@type": "String"
	}
	]

note.@type	メモのタイプ。(作業メモではなく) コメントのみが返されるため、この値は常に comments です。 データタイプ：文字列
note.author	コメントを作成した POST または PATCH 要求を行った ServiceNow 統合ユーザーの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
note.date	ServiceNowインスタンスでコメントが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	コメントテキスト。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "href": "String", "name": "String", "role": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に relatedEntity です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットに関連付けられている会社と連絡先の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 有効な値： • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー [sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
relatedParty.name	関係者の名前。ケースの場合は、[連絡先] または [アカウント] フィールドにマップされます。インシデントの場合は、[問い合わせユーザー] または [会社] フィールドにマップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットによって記述された問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。フィールドにマッピングします。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ (ケースまたはインシデント)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ケースの名前、説明、重大度、およびステータスを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/case/a78e2c8cdb68b41015364c9b0b96193e?fields=name%2Cdescription%2Cseverity%2Cstatus" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "name": "Short description of issue",
  "description": "Example description of an issue",
  "severity": "2 - High",
  "status": "Open"
}
```

トラブルチケット - PATCH /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/{id}

ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブル内の指定されたレコードを更新します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
id	更新するケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。 有効な値は、contact_type フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。例： `仮想エージェント`または virtual_agent。 データタイプ：文字列
説明	問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
note	チケットに追加する作業メモとコメントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note":[ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。この値は、メモが [作業メモ] フィールドと [追加コメント] フィールドのどちらに記録されるかを決定します。 有効な値： • コメント • work_notes データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
note.text	メモのテキスト。[作業メモ] または [追加コメント] フィールドにマッピングします。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。ケースの場合、このパラメーターは、[連絡先] または [アカウント] フィールドに入力されます。インシデントの場合、このパラメーターは、[問い合わせユーザー] または [会社] フィールドに入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー [sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 有効な値： • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットによって記述された問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 有効な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 • 5 ：計画中。インシデントのみ。 有効な値は、[優先度] フィールドの選択肢です。選択値のみを指定する必要があります。例では、1。無効な値が指定された場合、重大度は「低」に設定されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。[ステータス] フィールドにマップされます。 有効な値は、[ステータス] フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。たとえば、「New」または「1」です。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の 1 つ以上の理由で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 無効なパスパラメーター。 • 無効な URI。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。 データタイプ：文字列
creationDate	レコードが作成された日付。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。 データタイプ：文字列
href	ケースまたはインシデントレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
ID	ケースまたはインシデントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	レコードが最後に更新された日付。 データタイプ：文字列
名前	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。 データタイプ：文字列
注意	チケットに関するすべてのコメントのリスト。このリストには作業メモは含まれません。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note":[ { "author": "String", "date": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "text": "String", "@type": "String" }]</pre>
note.@type	メモのタイプ。(作業メモではなく) コメントのみが返されるため、この値は常に comments です。 データタイプ：文字列
note.author	コメントを書いたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	ServiceNowインスタンスでコメントが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	コメントテキスト。 データタイプ：文字列

relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"relatedEntity": [
	 {
	  "id": "String",
	  "href": "String",
	  "name": "String",
	  "role": "String",
	  "@referredType": "String",
	  "@type": "String"
	 }
	]</pre>

relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に `relatedEntity` です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.id	関係者の sys_id。sys_id は、チケットタイプと関係者タイプに応じて、次のテーブルから取得できます。 ケース： • アカウント [customer_account];関係者タイプは顧客です • 連絡先 [customer_contact];関係者タイプが `customer_contact` インシデント：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 会社 [core_company];関係者タイプは顧客です • ユーザー [sys_user];関係者タイプが customer_contact ケースまたはインシデント： • グループ [sys_user_group];関係者タイプが assignment_group • ユーザー [sys_user];関係者タイプはassigned_toです データタイプ：文字列
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 可能な値： • assigned_to:チケットの作業をアサインされたユーザー。 • assignment_group:チケットの作業をアサインされたグループ。 • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットによって記述された問題の重大度。 データタイプ：文字列
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ。 可能な値： • ケース • インシデント データタイプ：文字列
@type	この値は常に TroubleTicket です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ケースレコードを更新します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/6467508d47e345508761b955d36d43f6" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  description: "Updated description",
  "note": [
    {
      "text": "Adding another comment",
      "@type": "comments"
    }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "6467508d47e345508761b955d36d43f6",
  "href": "/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/6467508d47e345508761b955d36d43f6",
  "creationDate": "2022-05-16 23:38:55",
  "lastUpdate": "2022-05-16 23:48:42",
  "description": "Updated description",
  "severity": "2 - High",
  "ticketType": "Case",
  "name": "Laptop problem",
  "status": "New",
  "channel": {
    "name": "web"
  },
  "relatedParty": [
    {
      "id": "",
      "name": "",
      "@referredType": "customer"
    },
    {
      "id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "",
      "@referredType": "customer_contact"
    },
    {
      "id": "",
      "name": "",
      "@referredType": "assignment_group"
    },
    {
      "id": "",
      "name": "",
      "@referredType": "assigned_to"
    }
  ],
  "relatedEntity": [
    {
      "id": "",
      "href": "",
      "name": "",
      "role": "This is the product associated with the case",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "@type": "relatedEntity",
      "@referredType": "product"
    },
    {
      "id": "74a9ec0d3790200044e0bfc8bcbe5d7f",
      "href": "",
      "name": "P1000597 - Apple MacBook Pro 15\"",
      "role": "This is the asset associated with the case",
      "@type": "relatedEntity",
      "@referredType": "asset"
    }
    {
      "id": "a1913c3577b301108e191e599a5a99e8",
      "href": "",
      "name": "Deduplication and Compression PI0000037",
      "role": "This is the product inventory associated with the case.",
      "@type": "relatedEntity",
      "@referredType": "product_inventory"
    }
  ],
  "note": [
    {
      "text": "Adding another comment",
      "date": "2022-05-16 16:48:42",
      "author": "admin",
      "@type": "comments"
    },
    {
      "text": "Comment about this case",
      "date": "2022-05-16 16:38:55",
      "author": "admin",
      "@type": "comments"
    }
  ],
  "@type": "TroubleTicket"
}
```


トラブルチケット - **PATCH /sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/{ticketType}/{id}**

ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブル内のレコードを更新します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは トラブルチケット - PATCH /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/{id} です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/{ticketType}/{id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ticketType	チケットのタイプ。この値は、ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルでレコードを更新するかどうかを決定します。 有効な値： • case • incident データタイプ：文字列
ID	更新するケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明

channel	チケットが作成された連絡方法。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"channel":{`
	`  "name": "String"`
	`}`

channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。 有効な値は、contact_type フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。例： 仮想エージェントまたは virtual_agent。 データタイプ：文字列
説明	問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
note	チケットに追加する作業メモとコメントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note":[ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。この値は、メモが [作業メモ] フィールドと [追加コメント] フィールドのどちらに記録されるかを決定します。 有効な値： • コメント • work_notes データタイプ：文字列
note.text	メモのテキスト。[作業メモ] または [追加コメント] フィールドにマッピングします。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。ケースの場合、このパラメーターは、[連絡先] または [アカウント] フィールドに入力されます。インシデントの場合、このパラメーターは、[問い合わせユーザー] または [会社] フィールドに入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 有効な値： • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	[sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
severity	トラブルチケットによって記述された問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 有効な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 • 5 ：計画中。インシデントのみ。 有効な値は、[優先度] フィールドの選択肢です。選択値のみを指定する必要があります。例では、1。無効な値が指定された場合、重大度は「低」に設定されます。 データタイプ：文字列
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。[ステータス] フィールドにマップされます。 有効な値は、[ステータス] フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。たとえば、「New」または「1」です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の 1 つ以上の理由で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 無効なパスパラメーター。 • 無効な URI。
404	レコードが見つかりません。ID に関連付けられたレコードがケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルに見つかりません。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
@type	この値は常に TroubleTicket です。 データタイプ：文字列
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。 データタイプ：文字列
creationDate	レコードが作成された日付。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。 データタイプ：文字列
id	ケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	レコードが最後に更新された日付。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。 データタイプ：文字列
note	チケットのすべてのコメントのリスト。このリストには作業メモは含まれません。 データタイプ：アレイ `"note":[ { "author": "String", "date": "String", "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。(作業メモではなく) コメントのみが返されるため、この値は常に comments です。 データタイプ：文字列
note.author	コメントを作成した POST または PATCH 要求を行った ServiceNow 統合ユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	ServiceNow インスタンスでコメントが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	コメントのテキスト。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "href": "String", "name": "String", "role": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に `relatedEntity` です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットに関連付けられている会社と連絡先の詳細。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"relatedParty": [
	{
	"id": "String",
	"name": "String",
	"@referredType": "String"
	}
	]

relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 有効な値： • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー [sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットに記載されている問題の重大度。 データタイプ：文字列
status	トラブルチケットの現在のステータス。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ (ケースまたはインシデント)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、ケースレコードを更新します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/case/370415f03c20e910f8772f1bc332b31b" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"description\":\"Router is not working, my devices cannot detect any signals from the router. First button from the left is flashing red, all others are black. Resetting the router does not solve the problem, I need urgent assistance.\",
  \"name\":\"My router is not working properly\",
  \"severity\":\"2\",
  \"status\":\"10\",
  \"ticketType\":\"Case\",
  \"channel\":{
     \"id\":\"8774\",
     \"name\":\"eBonding\",
     \"@type\":\"Channel\"
  },
  \"note\":[
     {
        \"id\":\"77456\",
        \"author\":\"Jack Smith\",
        \"date\":\"2019-05-31T07:34:45.968Z\",
        \"text\":\"This is a testing work note<html>hello world</html> and <h1>title</h1>\",
        \"@type\":\"Worknotes\"
     },
     {
        \"id\":\"77457\",
        \"author\":\"Jack Smith\",
        \"date\":\"2019-05-31T07:35:45.968Z\",
        \"text\":\"This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>\",
        \"@type\":\"Comment\"
     }
  ],
  \"relatedParty\":[
     {
        \"id\":\"eaf68911c35420105252716b7d40ddde\",
        \"href\":\"https://mycsp.com:8080/tmf-api/partyManagement/v1/individual/9866\",
        \"name\":\"Sally Thomas\",
        \"role\":\"customer\",
        \"@referredType\":\"customer_contact\"
     },
     {
        \"id\":\"ffc68911c35420105252716b7d40dd55\",
        \"href\":\"https://mycsp.com:8080/tmf-api/partyManagement/v4/customer/9176\",
        \"name\":\"Funco Intl\",
        \"role\":\"customer\",
        \"@referredType\":\"customer\"
     }
  ],
  \"relatedEntity\": [
     {
        \"id\": \"b7fa12c7532520103b6bddeeff7b123b\",
        \"href\": \"www.google.com\",
        \"name\": \"Some random name\",
        \"role\": \"I dont know what this is\",
        \"@type\": \"relatedEntity\",
        \"@referredType\": \"product\"
     },
     {
        \"id\": \"71e73d87c3e23010ff00ed23a140dde8\",
        \"href\": \"www.google.com\",
        \"name\": \"Some random name\",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        \"role\": \"I dont know what this is\",
        \"@type\": \"relatedEntity\",
        \"@referredType\": \"asset\"
      },
      {
        \"id\": \"a1913c3577b301108e191e599a5a99e8\",
        \"href\": \"www.google.com\",
        \"name\": \"Some random name\",
        \"role\": \"I dont know what this is\",
        \"@type\": \"relatedEntity\",
        \"@referredType\": \"product_inventory\"
      }
   ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
 "id": "370415f03c20e910f8772f1bc332b31b",
 "href": "/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/370415f03c20e910f8772f1bc332b31b",
 "creationDate": "2023-01-19 22:39:28",
 "lastUpdate": "2023-01-19 22:41:39",
 "description": "Router is not working, my devices cannot detect any signals from the router.
First button from the left is flashing red, all others are black. Resetting the router does not
solve the problem, I need urgent assistance.",
 "severity": "2 - High",
 "ticketType": "Case",
 "name": "My router is not working properly",
 "status": "Open",
 "channel": {
   "name": "e_bonding"
 },
 "relatedParty": [
   {
     "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
     "name": "Funco Intl",
     "@referredType": "customer"
   },
   {
     "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
     "name": "Sally Thomas",
     "@referredType": "customer_contact"
   },
   {
     "id": "",
     "name": "",
     "@referredType": "assignment_group"
   },
   {
     "id": "",
     "name": "",
     "@referredType": "assigned_to"
   }
 ],
 "relatedEntity": [
   {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "id": "b7fa12c7532520103b6bddeeff7b123b",
    "href": "",
    "name": "Deduplication and Compression PRD00001965",
    "role": "This is the product associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "product"
   },
   {
    "id": "71e73d87c3e23010ff00ed23a140dde8",
    "href": "",
    "name": "",
    "role": "This is the asset associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "asset"
   },
   {
    "id": "a1913c3577b301108e191e599a5a99e8",
    "href": "",
    "name": "Deduplication and Compression PI0000037",
    "role": "This is the product inventory associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "product_inventory"
   }
  ],
  "note": [
   {
    "text": "This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>",
    "date": "2023-01-19 14:41:39",
    "author": "System Administrator",
    "@type": "comments"
   },
   {
    "text": "This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>",
    "date": "2023-01-19 14:39:28",
    "author": "System Administrator",
    "@type": "comments"
   }
  ],
  "@type": "TroubleTicket"
}
```


トラブルチケット - **POST /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket**

ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルにレコードを作成します。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。 有効な値は、contact_type フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。例： `仮想エージェント`または virtual_agent。 データタイプ：文字列
説明	必須です。問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
note	チケットに追加する作業メモとコメントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note":[ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。この値は、メモが [作業メモ] フィールドと [追加コメント] フィールドのどちらに記録されるかを決定します。 有効な値： • コメント • work_notes データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
note.text	メモのテキスト。[作業メモ] または [追加コメント] フィールドにマッピングします。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。ケースの場合、このパラメーターは、[連絡先] または [アカウント] フィールドに入力されます。インシデントの場合、このパラメーターは、[問い合わせユーザー] または [会社] フィールドに入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー [sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 有効な値： • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	必須です。トラブルチケットに記載されている問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 有効な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 • 5 ：計画中。インシデントのみ。 有効な値は、[優先度] フィールドの選択肢です。選択値のみを指定する必要があります。例では、1。無効な値が指定された場合、重大度は「低」に設定されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
status	必須です。トラブルチケットの現在のステータス。[ステータス] フィールドにマップされます。 有効な値は、[ステータス] フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。たとえば、「New」または「1」です。無効な値を指定すると、ステータスは「New」に設定されます。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ。この値は、ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルにレコードを作成するかどうかを決定します。 有効な値： • ケース • インシデント データタイプ：文字列 デフォルト：インシデント

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の理由のうち 1 つ以上で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません。 • 無効な ticketType。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	この値は常に `TroubleTicket` です。 データタイプ：文字列
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。 データタイプ：文字列
creationDate	ケースまたはインシデントレコードが作成された日付。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。 データタイプ：文字列
href	ケースまたはインシデントレコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
id	作成されたケースまたはインシデントレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	ケースまたはインシデントレコードが最後に更新された日付。 データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
note	チケットのすべてのコメントのリスト。このリストには作業メモは含まれません。 データタイプ：アレイ `"note":[ { "author": "String", "date": "String", "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。(作業メモではなく) コメントのみが返されるため、この値は常に comments です。 データタイプ：文字列
note.author	コメントを作成したユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	ServiceNow インスタンスでコメントが作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	コメントのテキスト。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "href": "String", "name": "String", "role": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に `relatedEntity` です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "@referredType": "String" }]</pre>
relatedParty.id	関係者の sys_id。sys_id は、チケットタイプと関係者タイプに応じて、次のテーブルから取得できます。 ケース： • アカウント [customer_account];関係者タイプは顧客です • 連絡先 [customer_contact];関係者タイプが customer_contact インシデント： • 会社 [core_company];関係者タイプは顧客です • ユーザー [sys_user];関係者タイプが customer_contact ケースまたはインシデント： • グループ [sys_user_group];関係者タイプが assignment_group • ユーザー [sys_user];関係者タイプはassigned_toです データタイプ：文字列
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 可能な値： • assigned_to:チケットの作業をアサインされたユーザー。 • assignment_group:チケットの作業をアサインされたグループ。 • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットに記載されている問題の重大度。 データタイプ：文字列
status	トラブルチケットの現在のステータス。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ。 可能な値： • ケース • インシデント

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、トラブルチケットケースレコードを作成します。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "name": "Laptop problem",
  "description": "Laptop keeps shutting off unexpectedly",
  "severity": "2",
  "status": "New",
  "ticketType": "Case",
  "channel": {
    "name": "Web"
  },
  "note": [
    {
      "text": "Work note about this case",
      "@type": "work_notes"
    },
    {
      "text": "Comment about this case",
      "@type": "comments"
    }
  ],
  "relatedEntity": [
    {
      "id": "74a9ec0d3790200044e0bfc8bcbe5d7f",
      "@referredType": "asset"
    }
  ],
  "relatedParty": [
    {
      "id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "@referredType": "customer_contact"
    }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "6467508d47e345508761b955d36d43f6",
  "href": "/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/6467508d47e345508761b955d36d43f6",
  "creationDate": "2022-05-16 23:38:55",
  "lastUpdate": "2022-05-16 23:38:55",
  "description": "Laptop keeps shutting off unexpectedly",
  "severity": "2 - High",
  "ticketType": "Case",
  "name": "Laptop problem",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"status": "New",
"channel": {
  "name": "web"
},
"relatedParty": [
  {
    "id": "",
    "name": "",
    "@referredType": "customer"
  },
  {
    "id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
    "name": "",
    "@referredType": "customer_contact"
  },
  {
    "id": "",
    "name": "",
    "@referredType": "assignment_group"
  },
  {
    "id": "",
    "name": "",
    "@referredType": "assigned_to"
  }
],
"relatedEntity": [
  {
    "id": "",
    "href": "",
    "name": "",
    "role": "This is the product associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "product"
  },
  {
    "id": "74a9ec0d3790200044e0bfc8bcbe5d7f",
    "href": "",
    "name": "P1000597 - Apple MacBook Pro 15\"",
    "role": "This is the asset associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "asset"
  }
  {
    "id": "a1913c3577b301108e191e599a5a99e8",
    "href": "",
    "name": "Deduplication and Compression PI0000037",
    "role": "This is the product inventory associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "product_inventory"
  }
],
"note": [
  {
    "text": "Comment about this case",
    "date": "2022-05-16 16:38:55",
    "author": "admin",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "@type": "comments"
    }
  ],
  "@type": "TroubleTicket"
}
```

トラブルチケット - **POST /sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/{ticketType}**

ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルにレコードを作成します。

重要: Tokyo リリース以降、このエンドポイントは廃止されました。このエンドポイントの新しいバージョンは トラブルチケット - POST /sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket です。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/{ticketType}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
ticketType	チケットのタイプ。この値は、ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルにレコードを作成するかどうかを決定します。 有効な値： • case • incident データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。ケースのチャネル [contact_type] フィールドとインシデントの連絡先タイプ [contact_type] フィールドにマップされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値は、contact_type フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。例： 仮想エージェントまたは virtual_agent。 データタイプ：文字列
説明	必須です。問題の説明。[説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
name	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。[簡単な説明] フィールドにマップされます。 データタイプ：文字列
note	チケットに追加する作業メモとコメントのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note":[ { "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。この値は、メモが [作業メモ] フィールドと [追加コメント] フィールドのどちらに記録されるかを決定します。 有効な値： • コメント • work_notes データタイプ：文字列
note.text	メモのテキスト。[作業メモ] または [追加コメント] フィールドにマッピングします。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedParty	チケットの連絡先に関する詳細。ケースの場合、このパラメーターは、[連絡先] または [アカウント] フィールドに入力されます。インシデントの場合、このパラメーターは、[問い合わせユーザー] または [会社] フィールドに入力されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.@referredType	関係者のタイプ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー [sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
severity	必須。トラブルチケットによって記述された問題の重大度。[優先度] フィールドにマップされます。 有効な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 • 5 ：計画中。インシデントのみ。 有効な値は、[優先度] フィールドの選択肢です。選択値のみを指定する必要があります。例では、1。無効な値が指定された場合、重大度は「低」に設定されます。 データタイプ：文字列
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。[ステータス] フィールドにマップされます。 有効な値は、[ステータス] フィールドの選択肢です。選択肢ラベルまたは値を指定できます。たとえば、「New」または「1」です。 データタイプ：文字列 デフォルト：New
ticketType	必須。チケットのタイプ。この値は、ケース [sn_customerservice_case] またはインシデント [incident] テーブルにレコードを作成するかどうかを決定します。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• case • incident データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。次の理由のうち 1 つ以上で、不適切な要求タイプまたは誤った形式の要求が検出されました。 • 空のペイロード。 • 無効なペイロード。必須フィールドがありません。 • ticketType が無効であるか、または ticketType がパスパラメーター ticketType と一致しません。たとえば、ticketType は case ですが、パスパラメーターは incident です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
@type	この値は常に `TroubleTicket` です。 データタイプ：文字列
channel	チケットが作成された連絡方法。 データタイプ: オブジェクト `"channel":{ "name": "String" }`
channel.name	連絡方法の名前。 データタイプ：文字列
creationDate	ケースまたはインシデントレコードが作成された日付。 データタイプ：文字列
説明	チケットの問題の説明。 データタイプ：文字列
ID	作成されたケースまたはインシデントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
lastUpdate	ケースまたはインシデントレコードが最後に更新された日付。 データタイプ：文字列
名前	トラブルチケットの名前 (通常は問題の簡単な説明)。 データタイプ：文字列
注意	POST 要求によってチケットに追加されたコメントと作業メモのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"note":[ { "author": "String", "date": "String", "text": "String", "@type": "String" } ]`
note.@type	メモのタイプ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• コメント • work_notes データタイプ：文字列
note.author	メモを作成した POST 要求を行った ServiceNow 統合ユーザーの名前。 データタイプ：文字列
note.date	メモが ServiceNow インスタンスに作成された日付。 データタイプ：文字列
note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列
relatedEntity	影響を受ける資産、製品、販売済み製品 (製品インベントリ)、構成アイテム、またはサービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedEntity": [ { "id": "String", "href": "String", "name": "String", "role": "String", "@referredType": "String", "@type": "String" } ]`
relatedEntity.id	影響を受けるアイテムまたはサービスの sys_id。 ケースの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 資産 [alm_asset] • 製品インベントリ [sn_prd_invt_product_inventory]。これは販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] テーブルを拡張します • 製品モデル [cmdb_model] • 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product] インシデントの場合、この値は次のいずれかのテーブルから取得されます。 • 構成アイテム (CI) [cmdb_ci] • サービス [cmdb_ci_service] データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
relatedEntity.href	空の文字列を返します。 データタイプ：文字列
relatedEntity.name	影響を受けるアイテムまたはサービスの名前。 データタイプ：文字列
relatedEntity.role	影響を受けるアイテムまたはサービスの説明。 データタイプ：文字列
relatedEntity.@referredType	アイテムまたはサービスのタイプ。 ケースチケットの有効な値： • 資産 • 製品 • product_inventory インシデントチケットの有効な値： • cmdb_ci • cmdb_ci_service データタイプ：文字列
relatedEntity.@type	この値は常に `relatedEntity` です。 データタイプ：文字列
relatedParty	チケットに関連付けられている会社と連絡先の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"relatedParty": [ { "id": "String", "@referredType": "String" } ]`
relatedParty.id	関係者の sys_id。連絡先またはユーザー (問い合わせユーザー) を指定すると、そのアカウントまたは会社が自動的にチケットに入力されます。 データタイプ：文字列 テーブル:ケースの場合、sys_idは連絡先 [customer_contact] テーブルまたはアカウント [customer_account] テーブルから取得されます。インシデントの場合、sys_id は、ユーザー [sys_user] または会社 [core_company] テーブルからのものです。
relatedParty.referredType	関係者のタイプ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • 顧客:チケットの会社またはアカウント。 • customer_contact:チケットの発信者または連絡先。 データタイプ：文字列
severity	トラブルチケットによって記述された問題の重大度。 データタイプ：文字列
ステータス	トラブルチケットの現在のステータス。 データタイプ：文字列
ticketType	チケットのタイプ (ケースまたはインシデント)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

この例では、優先度が高くオープンステータスのケースを作成します。

```
ccurl "https://instance.servicenow.com/api/sn_ind_tsm_sdwan/troubleticket/case" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"description\":\"Router is not working, my devices cannot detect any signals from the
 router. First button from the left is flashing red, all others are black. Resetting the router does
 not solve the problem, I need urgent assistance.\",
   \"name\":\"My router is not working properly\",
   \"severity\":\"2\",
   \"status\":\"10\",
   \"ticketType\":\"Case\",
   \"channel\":{
      \"id\":\"8774\",
      \"name\":\"eBonding\",
      \"@type\":\"Channel\"
   },
   \"note\":[
      {
         \"id\":\"77456\",
         \"author\":\"Jack Smith\",
         \"date\":\"2019-05-31T07:34:45.968Z\",
         \"text\":\"This is a testing work note<html>hello world</html> and <h1>title</h1>\",
         \"@type\":\"Worknotes\"
      },
      {
         \"id\":\"77457\",
         \"author\":\"Jack Smith\",
         \"date\":\"2019-05-31T07:35:45.968Z\",
         \"text\":\"This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>\",
         \"@type\":\"Comment\"
      }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  ],
  \"relatedParty\":[
     {
        \"id\":\"eaf68911c35420105252716b7d40ddde\",
        \"href\":\"https://mycsp.com:8080/tmf-api/partyManagement/v1/individual/9866\",
        \"name\":\"Sally Thomas\",
        \"role\":\"customer\",
        \"@referredType\":\"customer_contact\"
     },
     {
        \"id\":\"ffc68911c35420105252716b7d40dd55\",
        \"href\":\"https://mycsp.com:8080/tmf-api/partyManagement/v4/customer/9176\",
        \"name\":\"Funco Intl\",
        \"role\":\"customer\",
        \"@referredType\":\"customer\"
     }
  ],
  \"relatedEntity\": [
     {
        \"id\": \"b7fa12c7532520103b6bddeeff7b123b\",
        \"href\": \"www.google.com\",
        \"name\": \"Some random name\",
        \"role\": \"I dont know what this is\",
        \"@type\": \"relatedEntity\",
        \"@referredType\": \"product\"
     },
     {
        \"id\": \"71e73d87c3e23010ff00ed23a140dde8\",
        \"href\": \"www.google.com\",
        \"name\": \"Some random name\",
        \"role\": \"I dont know what this is\",
        \"@type\": \"relatedEntity\",
        \"@referredType\": \"asset\"
     },
     {
        \"id\": \"a1913c3577b301108e191e599a5a99e8\",
        \"href\": \"www.google.com\",
        \"name\": \"Some random name\",
        \"role\": \"I dont know what this is\",
        \"@type\": \"relatedEntity\",
        \"@referredType\": \"product_inventory\"
     }
  ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
 "id": "5bbb5cbc3c2ca910f8772f1bc332b34d",
 "href": "/api/sn_ind_tsm_sdwan/ticket/troubleTicket/5bbb5cbc3c2ca910f8772f1bc332b34d",
 "creationDate": "2023-01-19 18:33:24",
 "lastUpdate": "2023-01-19 18:33:24",
 "description": "Router is not working, my devices cannot detect any signals from the router.
First button from the left is flashing red, all others are black. Resetting the router does not
solve the problem, I need urgent assistance.",
 "severity": "2 - High",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"ticketType": "Case",
"name": "My router is not working properly",
"status": "Open",
"channel": {
  "name": "e_bonding"
},
"relatedParty": [
  {
    "id": "ffc68911c35420105252716b7d40dd55",
    "name": "Funco Intl",
    "@referredType": "customer"
  },
  {
    "id": "eaf68911c35420105252716b7d40ddde",
    "name": "Sally Thomas",
    "@referredType": "customer_contact"
  },
  {
    "id": "",
    "name": "",
    "@referredType": "assignment_group"
  },
  {
    "id": "",
    "name": "",
    "@referredType": "assigned_to"
  }
],
"relatedEntity": [
  {
    "id": "b7fa12c7532520103b6bddeeff7b123b",
    "href": "",
    "name": "Deduplication and Compression PRD00001965",
    "role": "This is the product associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "product"
  },
  {
    "id": "71e73d87c3e23010ff00ed23a140dde8",
    "href": "",
    "name": "",
    "role": "This is the asset associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "asset"
  },
  {
    "id": "a1913c3577b301108e191e599a5a99e8",
    "href": "",
    "name": "Deduplication and Compression PI0000037",
    "role": "This is the product inventory associated with the case.",
    "@type": "relatedEntity",
    "@referredType": "product_inventory"
  }
],
"note": [
  {
    "text": "This is a testing comment<script>gs.info('Hello World')</script>",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "date": "2023-01-19 10:33:24",
    "author": "System Administrator",
    "@type": "comments"
   }
 ],
 "@type": "TroubleTicket"
}
```

ユーザーロール継承 API

ユーザーロール継承 API は、特定のユーザーが継承したロールを表示できるエンドポイントを提供します。

この API には、Jakarta リリース以降の新しいインスタンスで自動的に有効化される Contextual Security: Role Management V2 REST API (com.glide.role_management.inh_count.rest_api) プラグイン、または Geneva リリース以降で自動的に有効化される Contextual Security: Role Management Enhancements REST API プラグインが必要です。Contextual Security: Role Management V2 REST API は、Contextual Security: Role Management V2 (com.glide.role_management.inh_count) プラグインに依存します。

ユーザーのロールは、直接付与することも、他のロールから継承することも、グループから継承することもできます。この API にアクセスするには、user_admin ロールが必要です。

ユーザーロール継承 - GET /global/user_role_inheritance

指定されたユーザーの付与および継承されたロールを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/global/{api_version}/user_role_inheritance

デフォルトの URL： /api/global/user_role_inheritance

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
user_sysid	必須です。ロール情報を返すユーザーの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
from_group	ロールを持つグループから継承されたロールのリスト。 データタイプ：アレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
from_role	直接付与されたロール、または他のロールから継承されたロールのリスト。 データタイプ：アレイ
user_name	ユーザーのフルネーム。 データタイプ：文字列

Example: サンプル cURL 要求

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/global/user_role_inheritance?user_sysid=62826bf0371
0200044e0bfc8bcbe5df1" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

```
{
  "result": {
    "user_name": "abel.tuter",
    "from_group": [
      "[Azure Operators]/sn_azure.operator",
      "[Azure Operators]/sn_azure.operator/sn_azure.user"
    ],
    "from_role": [
      "/snc_internal",
      "/cloud_user",
      "/cloud_user/pa_viewer",
      "/cloud_user/sn_azure.user",
      "/cloud_user/aws_user"
    ]
  }
}
```

自動翻訳

エンタイトルメント API の検証

`エンタイトルメントの検証 API` は、有効なエンタイトルメントのリスト、エンタイトルメントの特性に関する詳細、およびエンタイトルメントの最新の使用状況情報を取得できるエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、エンタイトルメント検証 (com.sn_ent_verify) プラグインを有効にする必要があります。

この API は `sn_ent_verify` 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_pss_core.pss_integrator ロールが必要です。

この API の REST エンドポイントは、次のテーブルのデータをクエリします。

- アカウント (customer_account)
- コンシューマー (csm_consumer)
- エンタイトルメント [service_entitlement]
- エンタイトルメント特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
- エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 世帯 [csm_household]
- インストールベース [sn_install_base_item]
- 製品モデル [cmdb_model]
- 製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
- 製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
- サービス契約 [sn_pss_core_service_contract]
- サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]
- 販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]

エンタイトルメントの検証:GET **/sn_ent_verify/verifyentitlements**

指定されたフィルターに基づいて有効なエンタイトルメントレコードを返します。

以下に基づいてエンタイトルメントをフィルタリングできます。

- アカウント
- コンシューマー
- 契約
- 世帯
- インストールベース
- 製品モデル
- 製品オファリング
- 製品仕様
- サービス契約行
- 販売済みエンタイトルメント
- 販売済み製品
- 状況

少なくとも、エンタイトルメントをフィルタリングするアカウントまたはコンシューマーのいずれかを指定する必要があります。

複数のフィルターパラメーターが渡されると、エンドポイントは AND 演算子をパラメーターに適用します。たとえば、「 account = boxeo」 や 「state = draft」などのフィルターパラメーターを渡すと、エンドポイントは Account = boxeo AND state = draft のすべてのエンタイトルメントを返します。

システムページネーションパラメーター *sysparm_offset* と *sysparm_limit* を渡すことで、返される結果のページネーションを実装できます。デフォルトでは、 *sysparm_offset* は 0 に設定され、 *sysparm_limit* は 10 に設定されています。したがって、フィルターを適用した後に 100 個のエンタイトルメントが基準を満たした場合、応答には最初の 10 個のエンタイトルメントが含まれます。これらの値は、エンドポイント呼び出しで渡すことで変更できます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent_verify/{api_version}/verifyentitlements

デフォルト URL: /api/sn_ent_verify/verifyentitlements

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	オプション。 返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*sysparm_offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。 応答では、ブールパラメーター *hasMore* が返されます。フィルター基準を満たす、返されるレコードが他にもあるかどうかを示します。 データタイプ：数値 デフォルト：10 最大：100
sysparm_offset	オプション。 レコード取得を開始するレコードのインデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 たとえば、このエンドポイントを初めて呼び出すときに、*sysparm_offset* は「0」に設定されます。単に利用可能なすべてのレコードをページングするには、すべてのレコードの終わりに達するまで「sysparm_offset=sysparm_offset+sysparm_limit」を使用します。 *sysparm_offset* パラメーターには負数を指定しないでください。 データタイプ：数値 デフォルト：0

クエリパラメーター

名前	説明
アカウント	*account* パラメーターまたは *consumer* パラメーターのいずれかを渡す必要があります。これらは相互に排他的です。エンタイトルメントレコードを返すアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:アカウント [customer_account]
consumer	*account* パラメーターまたは *consumer* パラメーターのいずれかを渡す必要があります。これらは相互に排他的です。エンタイトルメントレコードを返すコンシューマーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
contract	エンタイトルメントレコードを返す契約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:契約 [sn_pss_core_service_contract]
display_value	関連するフィールド値、表示値、またはその両方を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:応答にはフィールドの表示値のみが含まれます。例: `"state": "Draft"`。 • false:応答にはフィールドの値のみが含まれます。例: `"state": "draft"`。 • all:応答には、フィールドのすべての情報が含まれます。 たとえば、次のようになります。 `"state": { "name": "state", "label": "State", "value": "draft", "display_value": "true", "type": "string" }` データタイプ：文字列 デフォルト値：false
世帯	エンタイトルメントレコードを返す世帯レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:世帯 [csm_household]
install_base	エンタイトルメントレコードを返すインストールベースレコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	エンドポイントは、インストールベースレコードのsys_idを使用して、対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] テーブルを検索し、関連付けられたインストールベースの対象となるすべてのエンタイトルメントを返します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:インストールベース [sn_install_base_item]
製品	エンタイトルメントレコードを返す製品レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:製品モデル [cmdb_model]
product_offering	エンタイトルメントレコードを返す製品オファリングレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:製品オファリング [sn_prd_pm_product_offering]
product_specification	エンタイトルメントレコードを返す製品仕様レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
service_contract_line	エンタイトルメントレコードを返すサービス契約品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]
sold_entitlement	エンタイトルメントレコードを返す販売済みエンタイトルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
sold_product	エンタイトルメントレコードを返す販売済み製品レコードのSys_id。 エンドポイントは、販売済み製品レコードのsys_idを使用して、対象の販売済み製品 [sn_install_base_m2m_contract_sold_product] テーブルを

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	検索し、関連する販売済み製品の対象となるすべてのエンタイトルメントを返します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
state	返されるエンタイトルメントのステータス。 有効な値： • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列 デフォルト：すべて

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

エンタイトルメント	合格したフィルター基準に一致するエンタイトルメントのリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"entitlements": [
	{
	"account": "String",
	"consumer": "String",
	"contract": "String",
	"end_date": "String",
	"entitlement_name": "String",
	"household": "String",
	"product": "String",
	"product_offering": "String",
	"product_specification": "String",
	"service_contract_line": "String",
	"sold_entitlement": "String",
	"start_date": "String",
	"state": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

entitlements.account	このエンタイトルメントに関連付けられたアカウントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:アカウント [customer_account]
entitlements.consumer	このエンタイトルメントに関連付けられたコンシューマーレコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:コンシューマー [csm_consumer]
エンタイトルメント.契約	このエンタイトルメントに関連付けられた契約レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:契約 [sn_pss_core_service_contract]
entitlements.end_date	関連付けられたエンタイトルメントレコードの [終了日] フィールドの値。 データタイプ：文字列
entitlements.entitlement_name	エンタイトルメントの名前。 データタイプ：文字列
エンタイトルメント.世帯	このエンタイトルメントに関連付けられた世帯レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:世帯 [csm_household]
entitlements.product	このエンタイトルメントに関連付けられた製品レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品モデル [cmdb_model]
entitlements.product_offering	このエンタイトルメントに関連付けられた製品オファーレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:製品オファー [sn_prd_pm_product_offering]
entitlements.product_specification	このエンタイトルメントに関連付けられた製品仕様レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 表:製品仕様 [sn_prd_pm_product_specification]
entitlements.service_contract_line	このエンタイトルメントに関連付けられたサービス契約品目レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サービス契約品目 [sn_pss_core_service_contract_line]
entitlements.sold_entitlement	このエンタイトルメントに関連付けられた販売済みエンタイトルメントレコードのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:販売済み製品 [sn_install_base_sold_product]
entitlements.start_date	関連付けられたエンタイトルメントレコードの [開始日] フィールドの値。 データタイプ：文字列
entitlements.state	エンタイトルメントレコードのステータス。 可能な値： • アクティブ • キャンセル • draft • 期限 切れ • 中断 データタイプ：文字列
entitlements.sys_id	エンタイトルメントレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント [service_entitlement]

エラー	発生したエラーについて説明します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`}`
	
	エラー応答の例:
	• エラーメッセージ:ページサイズ -20 が無効です。ページサイズは 1～100 の整数である必要があります
	
	エラー条件:無効な *sysparm_limit* パラメーターが渡されました。*sysparm_limit*パラメーターは 1～100 の範囲でなければなりません。
	
	• エラーメッセージ:ページオフセット -23 が無効です。オフセットは 0 以上の整数である必要があります
	
	エラー条件:無効な *sysparm_offset* パラメーターが渡されました。*sysparm_offset*パラメーターは整数でなければなりません。
	
	• エラーメッセージ:無効なクエリパラメーター:accnt

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	エラー条件:無効なクエリパラメーター「accnt」が渡されました。パラメーターは「account」である必要があります。 • エラーメッセージ:無効な選択値:state = drft エラー条件:無効な値「drft」が渡されました。パラメータ値は「draft」である必要があります。
error.detail	エンドポイントの呼び出しが失敗した理由に関する詳細情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーを高レベルで説明したメッセージ。 データタイプ：文字列
hasMore	返すエンタイトルメントレコードが他にもあるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:返すエンタイトルメントレコードが増えます。 • false:エンタイトルメントレコードがなくなります。 データタイプ：ブーリアン
ステータス	エンドポイントコールのステータス。 可能な値： • failure:要求の処理中にエラーが発生しました。 • success:コールが正常に処理されました。 データタイプ：文字列
sysparm_limit	*sysparm_limit*パラメーターがエンドポイント呼び出しで渡された場合は渡された値が含まれ、それ以外の場合はデフォルト値が含まれます。 データタイプ：数値
sysparm_offset	*sysparm_offset*パラメーターがエンドポイント呼び出しで渡された場合は渡された値が含まれ、それ以外の場合はデフォルト値が含まれます。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

次のコード例は、特定のアカウントのエンタイトルメントを返す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ent_verify/verifyentitlements?account=9e2fd2ee11b43110f877366201dea674" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "sysparm_offset": "0",
  "sysparm_limit": "10",
  "has_more": "false",
  "entitlements": [
   {
    "sys_id": "38374bf251e27110f877bf82d3ddf30a",
    "entitlement_name": "test ent",
    "account": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674",
    "consumer": null,
    "household": null,
    "contract": "0e1747f251e27110f877bf82d3ddf31c",
    "service_contract_line": "da278fb251e27110f877bf82d3ddf3b7",
    "state": "active",
    "product_offering": null,
    "product_specification": null,
    "sold_entitlement": null,
    "product": null,
    "start_date": "2023-11-21",
    "end_date": ""
   },
   {
    "sys_id": "e6ad4e4151723d10f877bf82d3ddf3fb",
    "entitlement_name": "tets entitlement",
    "account": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674",
    "consumer": null,
    "household": null,
    "contract": "0e1747f251e27110f877bf82d3ddf31c",
    "service_contract_line": "e79dce4151723d10f877bf82d3ddf31d",
    "state": "active",
    "product_offering": null,
    "product_specification": null,
    "sold_entitlement": null,
    "product": null,
    "start_date": "2023-11-21",
    "end_date": ""
   }
  ],
  "status": "success"
 }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、特定のアカウントとサービス契約品目のエンタイトルメントを返す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ent_verify/verifyentitlements?service_contract_line
=e79dce4151723d10f877bf82d3ddf31d&account=9e2fd2ee11b43110f877366201dea674" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
  "result": {
    "sysparm_offset": "0",
    "sysparm_limit": "10",
    "has_more": "false",
    "entitlements": [
      {
        "sys_id": "e6ad4e4151723d10f877bf82d3ddf3fb",
        "entitlement_name": "test entitlement",
        "account": "9e2fd2ee11b43110f877366201dea674",
        "consumer": null,
        "household": null,
        "contract": "0e1747f251e27110f877bf82d3ddf31c",
        "service_contract_line": "e79dce4151723d10f877bf82d3ddf31d",
        "state": "active",
        "product_offering": null,
        "product_specification": null,
        "sold_entitlement": null,
        "product": null,
        "start_date": "2023-11-21",
        "end_date": ""
      }
    ],
    "status": "success"
  }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、エラー応答を示しています。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/sn_ent_verify/verifyentitlements?service_contract_line
=e79dce4151723d10f877bf82d3ddf31d" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
  "error": {
    "detail": "At least one of Account or Consumer parameter is mandatory.",
    "message": "At least one of Account or Consumer parameter is mandatory."
  },
  "status": "failure"
}
```


エンタイトルメントの検証:GET **/sn_ent_verify/verifyentitlements/getEntitlementCharacteristic/{id}**

指定されたエンタイトルメント特性レコードとその最新の使用レコードの詳細を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特性の最新の使用状況レコードは、期間開始日が現在の日付以前で、期間の終了日が現在の日付以降のレコードとして定義されます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_ent_verify/{api_version}/verifyentitlements/getEntitlementCharacteristic/{id}

デフォルト URL: /api/sn_ent_verify/verifyentitlements/getEntitlementCharacteristic/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	返されるエンタイトルメント特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]

クエリパラメーター

名前	説明

display_value	関連するフィールド値、表示値、またはその両方を返すかどうかを示すフラグ。
	
	有効な値：
	• true:応答にはフィールドの表示値のみが含まれます。例: "state": "Draft"。
	• false:応答にはフィールドの値のみが含まれます。例: "state": "draft"。
	• all:応答には、フィールドのすべての情報が含まれます。
	
	たとえば、次のようになります。
	
	"state": {
	"name": "state",
	"label": "State",
	"value": "draft",
	"display_value": "true",
	"type": "string"
	}
	
	データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
403	禁止されました。ユーザーには、指定されたレコードへのアクセス権がありません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
特性	関連付けられたエンタイトルメント特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性 [sn_prd_pm_characteristic]
characteristic_option	関連する特性オプションレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:特性オプション [sn_prd_pm_characteristic_option]
entitlement_usage	指定されたエンタイトルメント特性レコードに関連付けられたエンタイトルメント使用状況レコードの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"entitlement_usage": [ { "entitlement_characteristic": "String", "period_end": "String", "period_start": "String", "sys_id": "String", "total_units": "String", "used_units": "String" } ]`
entitlement_usage。entitlement_characteristic	関連付けられたエンタイトルメント特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
entitlement_usage。period_end	エンタイトルメント使用状況レコードの期間終了フィールドの値。この値は、このエンタイトルメントの使用状況のトラッキングが終了する日付です。 データタイプ：文字列
entitlement_usage。period_start	エンタイトルメント使用状況レコードの期間開始フィールドの値。この値は、このエンタイトルメントの使用状況の追跡が開始される日付です。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
entitlement_usage。sys_id	返されたエンタイトルメント使用状況レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage]
entitlement_usage。total_units	購入されたユニットの合計数。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage] テーブルの total_units フィールド。
entitlement_usage。used_units	使用された単位数。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメントの使用状況 [sn_pss_core_entitlement_usage] テーブルの used_units フィールド。
sys_id	エンタイトルメント特性レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エンタイトルメント特性 [sn_pss_core_entitlement_characteristic]
タイプ	エンタイトルメント特性レコードの [タイプ] フィールドの値。 可能な値： • 対象範囲の拡大 • coverage_and_usage データタイプ：文字列
値	特性を与えるカバレッジ。 一部の特性では、補償は特性オプションテーブルで定義されます。ただし、[特性オプション] テーブルに補償が定義されていない場合は、*value* パラメーターで補償情報を渡すことができます。 特性オプションは、以下の特性タイプに対してのみ定義されます。 • チェックボックス • 選択 • はい/いいえ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	他のすべてのタイプの特性では、 *value* パラメーターに範囲値を含める必要があります。 たとえば、特性が「置換数」で、その補償が特性オプション表で定義されていない場合は、このパラメーターで「10」、「20」などの補償を指定できます。 **注:** このパラメータには、特性の最終的な範囲値が含まれています。[特性オプション] テーブルに情報がある場合は、このパラメーターに伝播されます。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、すべての既定値を使用してこのエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ent_verify/verifyentitlements/getEntitlementCharacteristic/3c817faa43823110341605ed0bb8f23a" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
 "result": {
  "sys_id": "3c817faa43823110341605ed0bb8f23a",
  "characteristic": "b73177aa43823110341605ed0bb8f246",
  "type": "coverage",
  "characteristic_option": "ff617baa43823110341605ed0bb8f266",
  "value": "Minor parts",
  "entitlement_usage": [
   {
    "sys_id": "03e3224d51b23d10f877bf82d3ddf310",
    "period_start": "2022-12-12",
    "period_end": "2025-12-12",
    "entitlement_characteristic": "3c817faa43823110341605ed0bb8f23a",
    "total_units": "10",
    "used_units": "5"
   }
  ]
 }
}
```

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出してすべての表示値を返す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_ent_verify/verifyentitlements/getEntitlementCharacteristic/3c817faa43823110341605ed0bb8f23a?display_value=all" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "sys_id": {
   "label": "Sys ID",
   "value": "3c817faa43823110341605ed0bb8f23a",
   "displayValue": "3c817faa43823110341605ed0bb8f23a",
   "type": "GUID"
  },
  "characteristic": {
   "name": "characteristic",
   "label": "Characteristic",
   "value": "b73177aa43823110341605ed0bb8f246",
   "display_value": "Repair parts covered",
   "type": "reference"
  },
  "type": {
   "name": "type",
   "label": "Type",
   "value": "coverage",
   "display_value": "Coverage",
   "type": "string"
  },
  "characteristic_option": {
   "name": "characteristic_option",
   "label": "Characteristic option",
   "value": "ff617baa43823110341605ed0bb8f266",
   "display_value": "Minor parts",
   "type": "reference"
  },
  "value": {
   "name": "value",
   "label": "Value",
   "value": "Minor parts",
   "display_value": "Minor parts",
   "type": "string"
  },
  "entitlement_usage": [
   {
    "sys_id": {
     "label": "Sys ID",
     "value": "03e3224d51b23d10f877bf82d3ddf310",
     "displayValue": "03e3224d51b23d10f877bf82d3ddf310",
     "type": "GUID"
    },
    "period_start": {
     "name": "period_start",
     "label": "Period start",
     "value": "2022-12-12",
     "display_value": "2022-12-12",
     "type": "glide_date"
    },
    "period_end": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "period_end",
        "label": "Period end",
        "value": "2025-12-12",
        "display_value": "2025-12-12",
        "type": "glide_date"
       },
       "entitlement_characteristic": {
        "name": "entitlement_characteristic",
        "label": "Entitlement characteristic",
        "value": "3c817faa43823110341605ed0bb8f23a",
        "display_value": "Repair parts covered",
        "type": "reference"
       },
       "total_units": {
        "name": "total_units",
        "label": "Total units",
        "value": "10",
        "display_value": "10",
        "type": "string"
       },
       "used_units": {
        "name": "used_units",
        "label": "Used units",
        "value": "5",
        "display_value": "5",
        "type": "string"
       }
      }
    ]
  }
}
```


仮想エージェントボット統合 API

仮想エージェントボット統合 API は、ユーザーが任意のチャットインターフェイスまたはボットエコシステムをServiceNow 仮想エージェントまたはライブエージェントと統合できるようにするエンドポイントを提供します。

この API は、 仮想エージェント で提供される会話型カスタムチャット統合フレームワークに基づいてビルドされ、 sn_va_as_service 名前空間で動作します。

仮想エージェントボット統合 API のインストールと構成の詳細については、「仮想エージェント API」を参照してください。

VA ボット統合 - POST /sn_va_as_service/bot/integration

指定されたメッセージ、添付ファイル、または URL を指定されたセカンダリ ServiceNow 仮想エージェント (VA) ボットに送信します。

顧客のサイトには、1 つ以上のセカンダリ ServiceNow ボットを配置できます。ServiceNow VA セカンダリボットにメッセージを渡すだけでなく、プライマリボットまたはチャットクライアントはライブエージェントチャットを介してこのエンドポイントを使用し、エージェントにメッセージを渡すことができます。要求の本文で渡された *action* パラメーターを使用して、指定されたコンテンツの処理方法を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: このエンドポイントは、構成方法に応じて同期または非同期のいずれかになります。非同期の場合、要求がエンドポイントによって受信されると、要求が検証され、成功または失敗のコールステータスと該当する HTTP ステータスコードが返されます。続いて VA は要求を処理し、構成された応答エンドポイントに 2 つ目の応答を送信します。たとえば、ボット間の統合の場合、2 番目の応答はプライマリボットの URL に対するものになります。これらの応答は両方とも以下で定義されています。この構成された応答エンドポイントの詳細については、「仮想エージェント API の出力応答 REST エンドポイントと送信認証の構成」を参照してください。

注: このエンドポイントのコード例の応答は、VA から構成された応答エンドポイントに送信される内容を示しています。このエンドポイントに対する実際の応答 (単純な成功または失敗の応答) は表示されません。

URL 形式

デフォルトの URL：/api/sn_va_as_service/bot/integration

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
なし	

クエリパラメータ

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
action	VA が実行する必要があるアクション。 有効な値： • AGENT：VA からライブエージェントに会話を切り替えます。 • CREATE_CONVERSATION:チャットインタラクションを作成します。 • END_CONVERSATION：チャット会話を終了します。このアクションを使用する場合は、*`message.text`* パラメーターを空にする必要があります。 • FAULT_CONVERSATION:会話に不具合があります。FAULT_CONVERSATION アクションを設定するときは、 *`cause`* パラメーターの説明を入力します。 • SEND_HISTORY:チャット履歴のみを更新します。チャット履歴は、 *`history`* パラメーターで指定した標準のメッセージ処理を使用して送信することもできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• SET_USER_TIMEZONE：ユーザーのタイムゾーンを *timezone* パラメーターで指定されたタイムゾーンに設定します。同じパラメーターを使用してリセットするまで、このタイムゾーンは有効です。 • START_CONVERSATION:チャット会話を開始します。 • START_CREATED_CONVERSATION: CREATE_CONVERSATIONを使用して開始されたチャット会話を開始します。 • SWITCH：*intent.id* または *topic.name* パラメーターで指定された内容と一致するトピックに会話を切り替えます。 **注:** プライマリボットで Intent Discovery が行われた場合は、トピックの切り替えに対してのみ SWITCH アクションを使用します。ServiceNow VA で Intent Discovery が行われる場合は、*message.text* パラメーターを使用します。 • TYPING/VIEWING：ライブエージェントに入力インジケーターを表示します。最初に TYPING を送信し、ユーザーが入力を終えたら VIEWING を送信します。 • UPDATE_MESSAGES:このアクションは、ライブエージェントの会話中に使用され、エージェントチャットパネルに反映されるライブエージェントから受信したメッセージについて、サードパーティチャット統合のための 2 つのメッセージ更新機能を提供します。 ○ サードパーティからのメッセージを送信した後の最新のメッセージ配信ステータス。 ○ エージェントチャットパネルのテキストが更新されました。 サードパーティチャット統合は、エンドユーザーに送信する前にメッセージのテキスト部分を更新できます。このアクションを呼び出してエージェントチャットパネルのテキストを更新し、更新されたテキストを「更新済み」タグ付きでエージェントに表示できるようにします。 このアクションは、 *message.status* パラメーターと *message.id* パラメーターとともに使用します。 このオプションは、プロバイダーアプリケーションに関連付けられた名前third_party_chat

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	カスタムアダプタプロパティが true に設定されている場合にのみ有効です。これは、チャネルの同期/非同期の性質に関係なく、同期アクションです。詳細については、「 仮想エージェント API ストアリリース 4.0.x で利用可能な機能 」を参照してください。 • null またはパラメーターが渡されない：メッセージを ServiceNow VA に送信します。 サードパーティチャット統合は、エンドユーザーに送信する前に、ライブエージェントからトリガーされたテキストメッセージを更新できます。このアクションを呼び出してエージェントチャットパネルのテキストを更新し、更新されたテキストを「更新済み」タグ付きでエージェントに表示できるようにします。 データタイプ：文字列 デフォルト：null
botToBot	会話がボット間 (プライマリボットとセカンダリボット間など) であるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ボット間の会話。 • false：スタンドアロンの ServiceNow ボットの会話。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
原因	チャット会話の障害の原因 (EXTERNAL_FAILUREなど)。このプロパティは、*action* プロパティが *FAULT_CONVERSATION* に設定されている場合にのみ使用されます。 データタイプ：文字列
clientSessionId	エンドユーザーが ServiceNow ボット またはサポートされているサードパーティのチャットアプリケーションとの通信に使用しているアプリケーション/サービスの一意のクライアントセッション識別子。 • この ID は、特定のユーザーの会話に関する要求/応答のセットを識別するのに役立ちます。 • このパラメーターの形式は、実装者が決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• この値は、[カスタムアダプタプロパティ] フォームの [*third_party_chat*] フィールドの値が true の場合にのみ更新されます。「仮想エージェント API ストアリリース 4.0.x で利用可能な機能」を参照してください。 テーブル:インタラクション [interaction] データタイプ：文字列 デフォルト：null
clientVariables	応答で返されるパススルー JSON 形式の名前と値のペア。これらの値はエンドポイントによって処理されませんが、特定の顧客情報を会話に添付するために使用できます。 データタイプ: オブジェクト デフォルト：null
contextVariables	ユーザーに関する追加情報を提供する JSON 形式の名前と値のペア。この情報を入力して、会話エクスペリエンスをカスタマイズします。コンテキスト変数の詳細については、「チャットコンテキスト変数の定義と公開」を参照してください。 たとえば、次のようになります。 `"contextVariables": { "requester_session_language": "es", "deviceTimeZone": "America/Los_Angeles" "live_agent_only": "true", "liveagent_deviceType": "test_device_type" "topic": "7c3c819073a3101066c7e9344ef6a7e4" }` データタイプ：オブジェクト デフォルト：null
emailId	アカウントのリンクを有効にする場合は必須です。それ以外の場合は、すべてのユーザーがゲストユーザーと見なされます。チャットクライアントのエンドユーザー、ボットがやり取りしているユーザーのメールアドレス。アカウントのリンクの詳細については、「ServiceNow ユーザーアカウントを仮想エージェント対話用のメッセージングアプリケーションにリンクする」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

history	ユーザーによる最初の要求から開始される、ユーザーとプライマリボットの会話の履歴。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"history": {`
	`"displayName": "String",`
	`"isBotMessage": Boolean,`
	`"timestamp": "String",`
	`"type": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

history.displayName	メッセージの送信先ユーザーの名前。プライマリボットの場合は、Bot を渡します。 データタイプ：文字列
history.isBotMessage	メッセージがプライマリボットによって送信されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メッセージはプライマリボットによって送信されました。 • false:メッセージはユーザーによって送信されました。 データタイプ：ブーリアン
history.timestamp	メッセージが送信された時刻を示すタイムスタンプ (ミリ秒単位)。 有効な値:13 桁の Unix タイムスタンプ データタイプ：文字列
history.type	送信されたメッセージのタイプ。 有効な値：text データタイプ：文字列
history.value	情報のコンテンツ。たとえば、メッセージテキストです。 データタイプ：文字列
インテント	会話の意図を説明します。*action* パラメーターが SWITCH に設定されている場合は、この情報を指定します。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"intent": {
	  "id": "String"
	}</pre>

intent.id	会話の切り替え先となるシステムトピックの NLU インテント ID。*intent.id* は、チャットセッションで渡された言語に基づいて解決されます。会話の開始時に言語が渡されない場合は、ユーザーのセッション/プロファイルから言語が取得されます。 データタイプ：文字列 テーブル:CS トピック言語 [sys_cs_topic_language]

メッセージ	必須。ServiceNow ボットに送信するメッセージの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"message": {
	  "attachment": [Array of Objects],
	  "clientMessageId": "String",
	  "status": "String",
	  "text": "String",
	  "typed": Boolean
	}</pre>

message.attachment	添付ファイルを送信する場合は必須です。送信する各添付ファイルの詳細。
	
	添付ファイルは URL としてのみ渡すことができます。すべての添付ファイルに対してウイルススキャンがトリガーされます。添付ファイルのサイズに制限はありませんが、大きなファイルは転送にかなりの時間がかかる場合があります。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"attachment": [
	  {
	   "clientAttachmentId": "String",
	   "contentType": "String",
	   "fileName": "String",
	   "headers":{Object},
	   "id": "String",
	   "url": "String"
	  }
	]</pre>

message.attachment.clientAttachmentId	ServiceNow ボットに送信する添付ファイルの一意の識別子。この識別子の形式は、実装者が決定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：null
message.attachment.contentType	添付ファイルが指定されている場合は必須です。添付ファイルの標準的な MIME タイプ。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)： • application/pdf • application/msword • image/png • image/jpeg • text/plain • video/mpeg データタイプ：文字列
message.attachment.fileName	添付ファイルが指定されている場合は必須です。添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列

message.attachment.headers	添付ファイルが非公開で保護されている場合に必要な追加情報。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"headers":{`
	`  "Authorization":"String"`
	`}`

message.attachment.headers.Authorization	添付ファイルにアクセスするための認証を取得するために必要な情報 (ユーザー名やパスワードなど)。 データタイプ：文字列
message.attachment.url	添付ファイルが指定されている場合は必須です。添付ファイルが配置されている URL。VA はこの URL から添付ファイルを取得し、ウイルススキャンを実行してからファイルを処理します。添付ファイルが公開ファイルでない場合は、添付ファイルにアクセスできるように、認証情報を含む *`message.attachment.header`* オブジェクトを渡す必要があります。*`sys_cs_provider`* にファイル登録された信頼できるドメインに URL ドメインが存在することも確認する必要があります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
message.clientMessageId	メッセージの一意の英数字識別子。この識別子の形式は、実装者が決定します。 データタイプ：文字列 デフォルト：Null
message.id	*UPDATE_MESSAGES* アクションでのみ使用されます。更新するチャットメッセージの一意の ID。 データタイプ：文字列
message.status	メッセージステータス。 有効な値 (値の大文字と小文字を区別しない)： • external_error:サードパーティのチャット統合からエンドユーザーへのメッセージ配信が失敗した場合に使用されます。エージェントチャットパネルは「失敗」タグとして反映されます。 • sent_to_user - 最初は、ライブエージェントからサードパーティのチャット統合に配信されたメッセージに対して単一のチェックマークが表示されます。このステータスは、メッセージがサードパーティのチャット統合からエンドユーザーに正常に配信された場合に使用する必要があります。成功すると、エージェントチャットパネルに二重チェックマークが表示されます。 データタイプ：文字列
message.text	*attachment*パラメーターが指定されていない場合は必須です。メッセージのテキストです。 • メッセージの言語は *contextVariables* パラメーターで渡す必要があります。 • action プロパティの値が END_CONVERSATION の場合は空である必要があります。 • アクションプロパティの値が UPDATE_MESSAGES の場合、エージェントチャットパネルに反映されるように更新されたテキストである必要があります。 データタイプ：文字列 最大長：無制限
message.typed	必須。メッセージが入力されたか、オプション選択 (選択済み) であったかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• true：メッセージはユーザーによって入力されました。 • false：メッセージはオプション選択です。 データタイプ：ブーリアン
requestId	必須。この要求に対する一意の英数字の識別子。この識別子の形式は、実装者が決定します。 データタイプ：文字列
silentMessage	これがサイレントメッセージかどうかを示すフラグ。サイレントメッセージは、応答を必要としないメッセージです。 有効な値： • true：サイレントメッセージ。応答メッセージは必要ありません。 • false：通常のメッセージ。応答メッセージが必要です。 注: silentMessage = true の要求が送信された場合、サイレント モードをオフにする要求が silentMessage = false を渡して送信されるまで、後続のすべてのボット メッセージは抑制されたままになります。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
timestamp	チャットクライアントのエンドユーザーからメッセージが送信された Unix エポック時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒 デフォルト：現在の時刻
タイムゾーン	チャットクライアントのエンドユーザーの GMT タイムゾーン。 たとえば、次のようになります。 `"timezone":"Asia/Kolkata"` 使用可能なタイムゾーン値のリストについては、https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：ServiceNow インスタンスの GMT タイムゾーン。

topic	ユーザーがトピック名を指定して特定のトピックに切り替える場合は必須です。切り替え先となるトピックの名前と値のペア。トピック名またはトピック sys_id のいずれかを指定できます。
	注: オブジェクトに指定できるトピック名または ID は 1 つだけです。
	データタイプ: オブジェクト
	`"topic": { "name": "String", "id": "String" }`
	例：
	`{ "requestId": "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx", "clientSessionId": "xxx-xxx-xxx-xxx", "action":"SWITCH", "topic":{ "name": "Topic Name" }, "userId": "beth" }`

topic.name	切り替え先となるトピックの名前。 データタイプ：文字列 テーブル:仮想エージェントトピック [sys_cs_topic] テーブルの名前フィールド。
topic.id	切り替え先となるトピックの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:仮想エージェントトピック [sys_cs_topic]
userId	必須。一意のユーザー識別子。これは、ボットとやり取りしているエンドユーザーの識別子です。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。
トークン	トークンベースの認証を使用する場合は必須です。ベーシック認証または OAuth 認証ではオプションです。このエンドポイントにトークン認証が設定されている場合に使用する認証トークン。 データタイプ：文字列

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。 ステータスコード 200 を受信しても応答が返されない場合は、次の点を確認してください。 • 要求が静的、JWT、またはハッシュベースのトークン検証で失敗しているかどうか (通常は 仮想エージェントのワーカースレッドで発生します)。 • 要求本文の形式が正しいかどうか。正しくない場合、変換は正しく行われません。 • 要求本文に必須パラメーターが欠落しているかどうか。ServiceNow インスタンスのシステムログで例外とエラーをトレースできます。 • 応答を受信するために REST メッセージで定義されたサイトが稼働していて、ログで検出できるかどうか。 • 応答の投稿先を定義する REST メッセージが正しく設定されていることを確認します。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
405	無効なメソッドです。この機能は無効です。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

エンドポイントコールのステータス。これは、最初のコール要求の受信時に送信されます。要求はまだ処理されていません。

名前	説明
error	検出されたエラーの説明。エラーが発生した場合にのみ返されます。 データタイプ：オブジェクト `"error": { "detail": "String", "message": "String" }`
error.detail	発生したエラーに関する詳細。 データタイプ：文字列
error.message	スローされたエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
status	エンドポイントコールのステータス。 有効な値： • failure • success データタイプ：文字列

VA 応答本文のパラメーター

VA から構成された応答エンドポイントに送信される応答本文。

名前	説明
agentChat	会話が ServiceNow ライブエージェントに接続されているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：チャットメッセージはライブエージェントから送信されます。 • false:チャットメッセージはボットから送信されており、このパラメーターは応答で返されません。 データタイプ：ブーリアン
body	応答メッセージ本文の要素を説明するオブジェクトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"body": [
	{
	"actionType": "String",
	"agentInfo": {Object},
	"data": "String",
	"group": "String",
	"header": "String",
	"height": Number,
	"itemType": "String",
	"label": "String",
	"maskType": "String",
	"maxCount": Number,
	"maxSize": Number,
	"message": "String",
	"messageId": "String",
	"multiSelect": Boolean,
	"nluTextEnabled": Boolean,
	"options": {Object},
	"promptMsg": "String",
	"required": Boolean,
	"style": "String",
	"templateName": "String",
	"type": "String",
	"uiType": "String",
	"value": "String/{Object}",
	"width": Number
	}
	]

body.actionType	セカンダリボットからプライマリボットにディスパッチされるアクションメッセージのタイプ。たとえば、入力インジケーターまたはエージェントの待機時間です。
	
	可能な値：
	• EndTypeingIndicator
	• StartSpinner
	• StartTypeingIndicator
	
	例：
	
	入力インジケーターが有効になっている場合は、StartTypeIndicator をプライマリボットに送信します。
	"body": {
	"uiType":"ActionMsg",
	"actionType":"StartTypingIndicator"
	}
	
	ライブエージェントへの転送時に StartSpinner を送信してエンドユーザーに待機時間を表示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"body": {
	"uiType":"ActionMsg",
	"actionType":"StartSpinner",
	"spinnerType":"wait_time",
	"message":"Routing you to a live agent...",
	"waitTime":"8 Seconds"
	}</pre>
	データタイプ：文字列

body.agentInfo	エージェントチャットセットアップで有効になっている場合、関連付けられたエージェントの名前とアバター。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"agentInfo":{
	"agentAvatar":"String",
	"agentId":"String",
	"agentName": "String",
	"sentFromAgent": Boolean
	}</pre>
	例：
	<pre>"agentInfo":{
	"sentFromAgent": true,
	"agentName":"Beth Anglin",
	
	"agentAvatar":"https://
	instance.servicenow.com/ee4eebf30a0004d963b
	5c5ac0d734dc4.iix?t=small"
	}</pre>

body.agentInfo.agentAvatar	エージェントに関連付けられたアバターファイルのURL。 例：「https://instance.servicenow.com/ee4eebf30a0004d963b5c5ac0d734dc4.iix?t=small」 データタイプ：文字列
body.agentInfo.agentId	ライブエージェントのsys_id。 テーブル:ライブプロファイル [live_profile] データタイプ：文字列
body.agentInfo.agentName	エージェントの表示名。 データタイプ：文字列
body.agentInfo.sentFromAgent	メッセージがライブエージェントによって送信されたかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：ライブエージェントによって送信されました。 • false：仮想エージェントによって送信されました。 データタイプ：ブーリアン
body.data	カード内のデータを定義する JSON 文字列。 データタイプ：文字列
body.group	本文要素が属するリッチコントロールグループ。送信変換スクリプトを記述することで、これらのデフォルトのコントロールをさらに変換できます。これらのスクリプトの詳細については、「仮想エージェントアクションスクリプト」を参照してください。 可能な値： • DefaultOutputCard • DefaultDate • DefaultGroupedPartsOutputControl • DefaultHtml • DefaultOutputImage • DefaultOutputLink • DefaultText • DefaultPicker データタイプ：文字列
body.header	リンクヘッダー。 データタイプ：文字列
body.height	HTML 要素の高さ。 データタイプ：数値 単位：ピクセル
body.itemType	本文要素のタイプ。 可能な値：(大文字と小文字を区別) • DefaultText ◦ File ◦ Image ◦ Inputtext ◦ outputtext • DefaultPicker

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	○ Picture：アイテムがカルーセルに表示されます。 ○ List：アイテムはドロップダウンスタイルのリストに表示されます。 データタイプ：文字列
body.label	関連する要素に表示するラベル。 データタイプ：文字列
body.maskType	関連データの機密性。 可能な値： • なし:関連データは一般的な性質のものであり、セキュリティで保護する必要はありません。 • SECURE：関連データは機密性の高いものであり、安全に処理する必要があります。 データタイプ：文字列
body.maxCount	*uiType*が FileUpload の場合にのみ返されます。一度にアップロードできる添付ファイルの最大数。 データタイプ：数値 (整数)
body.maxSize	*uiType*が FileUpload の場合にのみ返されます。アップロードできる添付ファイルの最大サイズ。 データタイプ：数値 (整数) 単位:メガバイト
body.message	*actionType* が StartSpinner の場合にのみ返されます。ユーザーに表示するメッセージ。 データタイプ：文字列
body.messageId	サポートされているサードパーティのチャットアプリケーションに ServiceNow 仮想エージェント から送信されたメッセージの一意の識別子。 テーブル:会話メッセージ [sys_cs_message] データタイプ：文字列
body.multiSelect	ユーザーが複数のオプションを選択できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：複数の選択。 • false：単一の選択。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
body.nluTextEnabled	ユーザーのチャットクライアントが Natural Language Understanding (NLU) テキストメッセージを受信できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：NLU メッセージを受信できます。 • false:NLU メッセージを受信できません。 データタイプ：ブーリアン
body.options	ピッカーコントロールに使用できるオプションを説明するリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"options": [ { "attachment": "String", "description": "String", "enabled": Boolean, "label": "String", "renderStyle": "String", "value": "String" } ]`
body.options.attachment	取得するカルーセル内の画像の URL。 データタイプ：文字列
body.options.description	カルーセルアイテムの説明。 データタイプ：文字列
body.options.enabled	エンドユーザーのチャットクライアントでピッカーコントロールが有効になっているかどうかを示すフラグ。ボット間の実装では、ピッカーコントロールが無効になっていることを確認するのはプライマリボットです。 可能な値： • true：有効 • false：無効 データタイプ：ブーリアン
body.options.label	関連する *`body.options.value`* パラメーターに表示するラベル。 データタイプ：文字列
body.options.renderStyle	関連する要素をレンダリングするときに使用するスタイル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値：data データタイプ：文字列
body.options.value	関連する *body.options.label* パラメーターに表示する値。 データタイプ：文字列
body.promptMsg	ピッカーコントロールで表示するプロンプトメッセージ。 データタイプ：文字列
body.required	エンドユーザーが本文要素のクエリに応答する必要があるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：必須 • false：オプション データタイプ：ブーリアン
body.spinnerType	*actionType* が StartSpinner の場合にのみ返されます。チャットユーザーに表示されるスピナーのタイプ。 可能な値： wait_time：ライブエージェントに転送されるまでの遅延時間を示すメッセージ。 データタイプ：文字列
body.style	本文要素のスタイル。 可能な値： • button • carousel • list • null データタイプ：文字列
body.templateName	関連するカードを表示するために使用するテンプレートの名前。 データタイプ：文字列
body.type	DefaultOutputLink に対してのみ返されます。返されるデータのタイプ。 可能な値：link

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
body.uiType	本文要素のタイプ。可能な値は *body.group* パラメーターの値によって異なります。これらの値は、仮想エージェントデザイナーで定義されたコントロールにマッピングされます。詳細については、「仮想エージェントデザイナーの概要」を参照してください。 可能な値： • ActionMsg • DefaultOutputCard OutputCard • DefaultDate ○ Date ○ DateTime ○ Time • DefaultGroupedPartsOutputControl GroupedPartsOutputControl • DefaultHtml OutputHtml • DefaultOutputImage OutputImage • DefaultOutputLink OutputLink • DefaultText ○ InputText ○ OutputText ○ FileUpload • DefaultPicker ○ Picker ○ TopicPickerControl ○ ブーリアン データタイプ：文字列
body.value	本文要素を処理するために使用するデータ。返される情報のタイプは、本文要素のタイプによって異なります。 OutputLink：オブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": {
	  "action": "String"
	}</pre>
	OutputImage：文字列。画像 URL。
	
	OutputHtml：文字列。クライアントが表示する必要がある HTML。
	
	データタイプ：文字列またはオブジェクト

body.value.action	DefaultOutputLink に対してのみ返されます。返されるリンクの URL。 データタイプ：文字列
body.waitTime	ユーザーがライブエージェントに接続するまでに待機する必要がある時間。 データタイプ：文字列
body.width	関連する HTML 要素の幅。 データタイプ：数値 単位：ピクセル
clientSessionId	エンドユーザーが ServiceNow ボットとの通信に使用しているチャットアプリケーション/サービスの一意のクライアントセッション識別子。 データタイプ：文字列
clientVariables	要求本文の *clientVariables* パラメーターで渡されるものからコピーされた、JSON 形式の名前と値のペア。これらの値はエンドポイントによって処理されませんが、特定の顧客情報を会話に添付するために使用できます。 データタイプ: オブジェクト
completed	ServiceNow 仮想エージェントが会話を正常に完了したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：会話は正常に完了しています。 • false:会話が完了しておらず、このパラメーターは応答で返されません。 データタイプ：ブーリアン
enterpriseId	現在、使用されていません。
interactionId	ServiceNow 仮想エージェント とサポートされているサードパーティのチャットアプリケーション間の各会話の一意の識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

メッセージ	ServiceNow VA に送信されたメッセージの詳細。これは、メッセージオブジェクトで渡されたものと同じです。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"message": {`
	`"attachment": {Object},`
	`"clientMessageId": "String",`
	`"text": "String",`
	`"typed": Boolean`
	`}`

message.attachment	添付ファイルの詳細。添付ファイルはファイルまたは URL のいずれかです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"attachment": {`
	`"clientAttachmentId": "String",`
	`"contentType": "String",`
	`"fileName": "String",`
	`"url": "String"`

message.attachment.clientAttachmentId	ServiceNow VA に送信された添付ファイルの一意の識別子。この識別子の形式は、実装者が決定します。 データタイプ：文字列
message.attachment.contentType	添付ファイルの標準的な MIME タイプ。 可能な値 (大文字と小文字を区別しない)： • application/msword • アプリケーション/PDF • image/jpeg • image/png • テキスト/プレーン • video/mpeg データタイプ：文字列
message.attachment.fileName	添付ファイルのファイル名。 データタイプ：文字列
message.attachment.url	添付ファイルが配置されている URL。 データタイプ：文字列
message.clientMessageId	メッセージの一意の英数字識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
message.text	メッセージのテキスト。 データタイプ：文字列 最大長：無制限
message.typed	メッセージが入力されたか、オプション選択 (選択済み) であったかを示すフラグ。 可能な値： • true：メッセージはユーザーによって入力されました。 • false：メッセージはオプション選択です。 データタイプ：ブーリアン
nowBotId	現在、使用されていません。
nowSessionId	現在、使用されていません。
requestId	この要求に対する一意の識別子。 データタイプ：文字列
スコア	ServiceNow NLU モデルからのインテント信頼スコア。87.3% など、パーセントで指定します。このスコアにより、プライマリボットは、プライマリボットの NLU モデルの信頼性しきい値に基づいて、関連するインテントを表示するかどうかを決定できます。ServiceNow NLU モデルの信頼度しきい値は、プライマリボットの NLU モデルの信頼度しきい値をすべてのセカンダリボットに一貫して適用できるように、ServiceNow インスタンスで無視されます。 データタイプ：数値
takeControl	ServiceNow 仮想エージェントがコントロールをプライマリボットに戻すことを希望していることを示すフラグ。 可能な値： • true：コントロールをプライマリボットに返します。 • false：コントロールを保持します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
userId	ボットとやり取りしているエンドユーザーの識別子。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: START_CONVERSATION アクションを使用して会話を開始する

次の例は、 START_CONVERSATION アクションを使用して仮想エージェントとの会話を開始する方法を示しています。このコールにより、ユーザーは挨拶トピックに誘導されます。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "asd2423-sda23-qwe23-we23",
 "action": "START_CONVERSATION",
 "enterpriseId": "ServiceNow",
 "nowBotId": "A85PWLERF",
 "clientSessionId": "",
 "nowSessionId": "",
 "message":{
  "text": "",
  "typed": true,
  "clientMessageId": "ABC-123"
 },
 "userId": "beth.anglin",
 "emailId": "beth.anglin@example.com",
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"asd2423-sda23-qwe23-we23",
 "clientSessionId":"",
 "nowSessionId":"",
 "message":{
  "text":"",
  "typed":true,
  "clientMessageId":"ABC-123"
 },
 "userId":"beth.anglin",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"Hi, I'm your Virtual Agent. Let me know how I can help you today.",
   "maskType":"NONE"
  },
  {
   "uiType":"TopicPickerControl",
   "group":"DefaultPicker",
   "nluTextEnabled":false,
   "promptMsg":"Hi guest, please enter your request or make a selection of what I can help
with. You can type help any time when you need help.",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "label":"Show me everything",
    "options":[
     {
      "label":"b2b topic",
      "value":"2bb7bd7670de6010f877c7f188266fc7",
      "enabled":true
     },
     {
       "label":"Live Agent Support.",
       "value":"ce2ee85053130010cf8cddeeff7b12bf",
       "enabled":true
     }
    ]
   }
 ],
 "score":1
}
```


Example: チャットインタラクションの作成

次の例は、CREATE_CONVERSATION アクションを使用してチャットインタラクションを作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId": "",
 "action": "CREATE_CONVERSATION",
 "message": {
  "text": "hi",
  "typed": false
 },
 "userId": "abel.tuter",
 "emailId": "abel.tuter@example.com"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。


```
{
 "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId": "",
 "message": {
  "text": "hi",
  "typed": false
 },
 "userId": "abel.tuter",
 "interactionId": "240c91c8fd9f2e50f877c29ac5fbe8ed",
 "body": [
  {
   "uiType": "ActionMsg",
   "actionType": "CreateConversation",
   "conversationId": "a40c91c8fd9f2e50f877c29ac5fbe8eb",
   "interactionId": "240c91c8fd9f2e50f877c29ac5fbe8ed",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "messageId": "b80c91c8fd9f2e50f877c29ac5fbe8f8"
   }
 ],
 "score": 1
}
```

Example: START_CREATED_CONVERSATIONアクションを使用して開始された会話を開始

次の例は、CREATE_CONVERSATION アクションを使用して開始されたチャット会話を開始する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId": "",
 "action": "START_CREATED_CONVERSATION",
 "userId": "abel.tuter",
 "emailId": "abel.tuter@example.com"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"302bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "clientSessionId":"",
 "message":{
  "text":"hola",
  "typed":true
 },
 "userId":"abel.tuter",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"Hi, I'm your Virtual Agent. Let me know how I can help you today.",
   "maskType":"NONE"
  },
  {
   "uiType":"TopicPickerControl",
   "group":"DefaultPicker",
   "nluTextEnabled":false,
   "promptMsg":"Hi guest, please enter your request or make a selection of what I can help
with. You can type hellllp! any time when you need help.",
   "label":"Show me everything",
   "options":[
    {
     "label":"boolean check",
     "value":"1b5257a1db712010d3d6d9595e9619f3",
     "enabled":true
    },
    {
     "label":"Test_table_datepicker",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value":"6515f0cadb4220108249f7541d961980",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"Test File upload",
        "value":"76c1f4b2db7520108249f7541d9619a7",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"Test B2B 2",
        "value":"8373e55cdb8120108249f7541d96196d",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"FAQ Conversation Builder_Global",
        "value":"9f3114a3dbc520108249f7541d961981",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"Get to know you",
        "value":"a443dd6adb812010d3d6d9595e961954",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"Get to know you_Global",
        "value":"b1a56b87db8120108249f7541d9619b2",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"Live Agent Support.",
        "value":"ce2ee85053130010cf8cddeeff7b12bf",
        "enabled":true
       },
       {
        "label":"Apply for PTO_B2B NLU",
        "value":"d948c94cdb052010d3d6d9595e961969",
        "enabled":true
       }
     ]
    }
   ],
   "score":1
}
```


Example: を使用した会話の不具合

次の例は、FAULT_CONVERSATION アクションを使用して *cause* パラメーターの値を設定する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
  "clientSessionId": "",
  "action": "FAULT_CONVERSATION",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "cause": "EXTERNAL_FAILURE",
  "userId": "abel.tuter",
  "emailId": "abel.tuter@example.com"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
  "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
  "clientSessionId": "",
  "userId": "abel.tuter",
  "body": [],
  "takeControl": true,
  "score": 0
}
```

Example: エージェントチャットパネルのメッセージを更新する

UPDATE_MESSAGESアクションは、ライブエージェントの会話中に使用され、サードパーティのチャット統合からのメッセージの更新をエージェントチャットパネルに反映するために使用されます。このアクションはメッセージのリストを受け入れることができ、すべてのメッセージの更新を 1 回の実行で実行できます。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
  "clientSessionId": "",
  "message": [
    {
      "status": "external_error",
      "id": "54623afeff762210efa1fffffffff77"
    }
  ],
  "userId": "abel.tuter",
  "emailId": "abel.tuter@example.com",
  "action": "UPDATE_MESSAGES"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成された応答エンドポイントに送信される応答メッセージは次のとおりです。

```
Message Processed Successfully
```

Example: チャット履歴のみを更新

次の例は、チャット履歴のみを更新する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
"clientSessionId": "",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "userId": "abel.tuter",
 "emailId": abel.tuter@example.com,
 "action": "SEND_HISTORY",
 "history": [
  {
   "isBotMessage": true,
   "value": "How can I help you?",
   "displayName": "Genesys Bot",
   "type": "text",
   "timestamp": "1739866290393"
  },
  {
   "isBotMessage": false,
   "value": "I am facing an issue while creating an incident.",
   "displayName": "User",
   "type": "text",
   "timestamp": "1739877357223"
  },
  {
   "isBotMessage": true,
   "value": "Okay. i am routing you to an agent",
   "displayName": "Genesys Bot",
   "type": "text",
   "timestamp": "1739877409746"
  },
  {
   "isBotMessage": false,
   "value": "Thanks.",
   "displayName": "User",
   "type": "text",
   "timestamp": "1739877453201"
  }
 ]
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成された応答エンドポイントに送信される成功応答は次のとおりです。

```
{"status": "success"}
```

Example: 発言を使用してライブエージェントに会話を転送する

次の例は、*message.text* パラメーターに発言として agent を渡すことで、挨拶トピックをバイパスして会話をライブエージェントに転送する方法を示しています。可能な発言の値は sys_cs_contextual_action テーブルで定義されます。コンテキストアクションの詳細については、「 カスタムチャット統合のコンテキストアクション 」を参照してください。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: ORANGE" \
--data " {
 "requestId": "322bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "botToBot": true,
 "clientSessionId": "",
 "silentMessage": false,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "message":{
  "text": "agent",
  "typed": true
 },
 "userId": "abel.tuter",
 "emailId": "abel.tuter@servicenow.com",
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York"
}"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"322bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "clientSessionId":"",
 "message":{
  "text":"agent",
  "typed":true
 },
 "userId":"abel.tuter",
 "body":[
  {
   "uiType":"Picker",
   "group":"DefaultPicker",
   "required":true,
   "nluTextEnabled":false,
   "label":"I want to be sure I got this right. What item best describes what you want to do?",
   "itemType":"List",
   "style":"list",
   "multiSelect":false,
   "options":[
    {
     "label":"Live Agent Support.",
     "value":"Live Agent Support.",
     "renderStyle":"data",
     "enabled":false
    },
    {
     "label":"Virtual Agent Capabilities.",
     "value":"Virtual Agent Capabilities.",
     "renderStyle":"data",
     "enabled":false
    },
    {
     "label":"I want something else",
     "value":"-1",
     "renderStyle":"data",
     "enabled":false
    }
   ],
   "scriptedData":null
  }
 ],
 "score":1
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: ユーザーの選択に基づいてライブエージェントサポートに会話を転送する

次の例は、前のインタラクションからのユーザーの選択に基づいて会話をライブエージェントサポートに転送することを示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: ORANGE" \
--data "{
 "requestId": "322bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "botToBot": true,
 "clientSessionId": "",
 "silentMessage": false,
 "message":{
  "text": "Live Agent Support.",
  "typed": true
 },
 "userId": "abel.tuter",
 "emailId": "abel.tuter@servicenow.com",
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York"
} "
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"322bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "clientSessionId":"",
 "message":{
  "text":"Live Agent Support.",
  "typed":true
 },
 "userId":"abel.tuter",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"Please stand by while I connect you to a live agent."
  }
 ],
 "agentChat":true,
 "score":1
}
```

Example: アクションパラメーターを設定して仮想エージェントの会話を終了する

次の例は、*action* パラメーターを END_CONVERSATION に設定して仮想エージェントの会話を終了する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "s345ew-sjg554-qwe23-we23",
 "action": "END_CONVERSATION",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "enterpriseId": "ServiceNow",
 "nowBotId": "A85PWLERF",
 "clientSessionId": "",
 "nowSessionId": "",
 "message":{
  "text": "b2b topic",
  "typed": true,
  "clientMessageId": "ABC-123"
 },
 "userId": "beth.anglin",
 "emailId": beth.anglin@example.com,
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York"
}"
--user "username":"password"
```

終了した会話を示す、VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"s345ew-sjg554-qwe23-we23",
 "clientSessionId":"",
 "nowSessionId":"",
 "message":{
  "text":"",
  "typed":true,
  "clientMessageId":"ABC-123"
 },
 "userId":"beth.anglin",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"The conversation has ended. If you need help again, type hi.",
   "maskType":"NONE"
  }
 ],
 "score":1
}
```

Example: アクションパラメーターを設定してライブエージェントの会話を終了する

次の例は、*action* パラメーターを END_CONVERSATION に設定してライブエージェントの会話を終了する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "sad-sjg554-qwe23-we23",
 "action": "END_CONVERSATION",
 "enterpriseId": "ServiceNow",
 "nowBotId": "A85PWLERF",
 "clientSessionId": "",
 "nowSessionId": "",
 "message":{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "text": "",
    "typed": true,
    "clientMessageId": "ABC-123"
  },
  "userId": "beth.anglin",
  "emailId": "beth.anglin@example.com",
  "timestamp": 1588824102,
  "timezone": "America/New_York"
}"
--user "username":"password"
```

終了した会話を示す、VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
  "requestId":"sad-sjg554-qwe23-we23",
  "clientSessionId":"",
  "nowSessionId":"",
  "message":{
    "text":"",
    "typed":true,
    "clientMessageId":"ABC-123"
  },
  "userId":"beth.anglin",
  "body":[
    {
      "uiType":"OutputText",
      "group":"DefaultText",
      "value":"The conversation has ended. If you need help again, type hi.",
      "maskType":"NONE"
    }
  ],
  "completed":true,
  "score":1
}
```

Example: sys_cs_contextual_action テーブルで定義されたコマンドを発言として使用して仮想エージェントとの会話を開始する

次の例は、前の例のように *`action`* パラメーターを START_CONVERSATION に設定する代わりに、sys_cs_contextual_action テーブルで定義された *`Hi`* コマンドを発言として使用して仮想エージェントとの会話を開始する方法を示しています。この例では、*`Hi`* コマンドの言語バリアントの 1 つである「hola」を使用しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: ORANGE" \
--data "{
  "requestId": "302bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
  "botToBot": true,
  "clientSessionId": "",
  "silentMessage": false,
  "message":{
    "text": "hola",
    "typed": true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 },
 "userId": "fred.ludy",
 "emailId": "abel.tuter@servicenow.com",
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York"
}"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"302bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "clientSessionId":"",
 "message":{
  "text":"hola",
  "typed":true
 },
 "userId":"fred.ludy",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"Hi, I'm your Virtual Agent. Let me know how I can help you today.",
   "maskType":"NONE"
  },
  {
   "uiType":"TopicPickerControl",
   "group":"DefaultPicker",
   "nluTextEnabled":false,
   "promptMsg":"Hi guest, please enter your request or make a selection of what I can help
with. You can type hellllp! any time when you need help.",
   "label":"Show me everything",
   "options":[
    {
     "label":"boolean check",
     "value":"1b5257a1db712010d3d6d9595e9619f3",
     "enabled":true
    },
    {
     "label":"Test_table_datepicker",
     "value":"6515f0cadb4220108249f7541d961980",
     "enabled":true
    },
    {
     "label":"Test File upload",
     "value":"76c1f4b2db7520108249f7541d9619a7",
     "enabled":true
    },
    {
     "label":"Test B2B 2",
     "value":"8373e55cdb8120108249f7541d96196d",
     "enabled":true
    },
    {
     "label":"FAQ Conversation Builder_Global",
     "value":"9f3114a3dbc520108249f7541d961981",
     "enabled":true
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "label":"Get to know you",
        "value":"a443dd6adb812010d3d6d9595e961954",
        "enabled":true
      },
      {
        "label":"Get to know you_Global",
        "value":"b1a56b87db8120108249f7541d9619b2",
        "enabled":true
      },
      {
        "label":"Live Agent Support.",
        "value":"ce2ee85053130010cf8cddeeff7b12bf",
        "enabled":true
      },
      {
        "label":"Apply for PTO_B2B NLU",
        "value":"d948c94cdb052010d3d6d9595e961969",
        "enabled":true
      }
    ]
   }
  ],
  "score":1
}
```


Example: sys_cs_contextual_action テーブルで定義されたコマンドを発言として使用して会話を終了する

次の例は、前の例のように *action* を END_CONVERSATION に設定する代わりに、sys_cs_contextual_action テーブルで定義された *Bye* コマンドを発言として使用して仮想エージェントとの会話を終了する方法を示しています。この例では、*Bye* コマンドの言語バリアントの 1 つである「choa」を使用しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: ORANGE" \
--data "{
  "requestId": "302bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
  "botToBot": true,
  "clientSessionId": "",
  "silentMessage": false,
  "message":{
    "text": "choa",
    "typed": true
  },
  "userId": "fred.ludy",
  "emailId": "abel.tuter@servicenow.com",
  "timestamp": 1588824102,
  "timezone": "America/New_York"
}"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "requestId":"302bas2be70-sadsa-we32-3eq2-1231ra9",
 "clientSessionId":"",
 "message":{
  "text":"chao",
  "typed":true
 },
 "userId":"fred.ludy",
 "body":[
  {
   "uiType":"Picker",
   "group":"DefaultPicker",
   "required":true,
   "nluTextEnabled":false,
   "label":"Please make a selection.",
   "itemType":"List",
   "style":"list",
   "multiSelect":false,
   "options":[
    {
     "label":"End conversation",
     "value":"1",
     "renderStyle":"data",
     "enabled":false
    },
    {
     "label":"Cancel",
     "value":"0",
     "renderStyle":"data",
     "enabled":false
    }
   ],
   "scriptedData":null
  }
 ],
 "score":1
}
```

Example: SWITCH アクションパラメーターを使用して進行中の会話を変更する

次の例は、SWITCH *action* パラメーターを使用して、進行中の会話を *intent.id* パラメーターの指定内容と一致するトピックに変更する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "sdfsfs-hgfhg-34fssd-zxcz-sd43",
 "enterpriseId": "ServiceNow",
 "nowBotId": "A85PWLERF",
 "clientSessionId": "",
 "nowSessionId": "",
 "action": "SWITCH",
 "intent" : {
  "id": "Saloon Vehicle"
 },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "message":{
   "typed": true,
   "clientMessageId": "ABC-123"
 },
 "userId": "Guest",
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York"
}"
--user "username":"password"
```

VA が新しいトピックに切り替えられたことを示す、VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
  "requestId":"sdfsfs-hgfhg-34fssd-zxcz-sd43",
  "clientSessionId":"",
  "nowSessionId":"",
  "message":{
    "typed":true,
    "clientMessageId":"ABC-123"
  },
  "userId":"Guest",
  "body":[
    {
      "uiType":"InputText",
      "group":"DefaultText",
      "required":true,
      "nluTextEnabled":false,
      "label":"limo input:",
      "maskType":"NONE"
    }
  ],
  "score":1
}
```

Example: 発言の 自然言語理解 **(NLU) (NLU)** 信頼スコアを取得する

次の例は、VA でNLUが有効になっている場合に発言の信頼スコアNLUを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "requestId": "sdfsfs-hgfhg-34fssd-zxcz-sd43",
  "enterpriseId": "ServiceNow",
  "nowBotId": "A85PWLERF",
  "clientSessionId": "",
  "nowSessionId": "",
 "message":{
  "text": "most popular choice",
 "typed": true,
     "clientMessageId": "ABC-123"
  },
  "userId": "Guest",
  "timestamp": 1588824102,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "timezone": "America/New_York"
}"
--user "username":"password"
```

NLU 信頼スコアを示す、VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"sdfsfs-hgfhg-34fssd-zxcz-sd43",
 "clientSessionId":"",
 "nowSessionId":"",
 "message":{
   "text":"most popular choice",
   "typed":true,
   "clientMessageId":"ABC-123"
 },
 "userId":"Guest",
 "body":[
  {
   "uiType":"InputText",
  "group":"DefaultText",
  "required":true,
  "nluTextEnabled":false,
  "label":"model input:",
  "maskType":"NONE"
  }
 ],
 "score":"0.92"
}
```

Example: 特定のキューのライブエージェントに会話を転送する

次の例は、会話を特定のキューのライブエージェントに転送する方法を示しています。最初に特定の条件でキューを設定する必要があります。次に、これらの条件を要求本文の *contextVariables* として渡します。作業項目キューの作成の詳細については、「 作業項目キューの作成 」を参照してください。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 "requestId": "34re-dasd-qwe23-dsds", // Unique value for a message (hash)
 "enterpriseId": "ServiceNow", // ServiceNow (Optional
 "nowBotId": "A85PWLERF", // In case of multiple ServiceNow secondary bots (one for HR, one
for ITSM)
 "action":"AGENT", // Actions to close conversation. Other possible value is
END_CONVERSATION
 "clientSessionId": "", // Client conversation id
 "nowSessionId": "", // ServiceNow conversation id
 "message":{
   "text": "How are you?", // User passed message
   "typed": true, // typed or clicked
   "clientMessageId": "ABC-123"
 },
 "userId": "abraham.lincoln", // User's id in their system
 "emailId": "abraham.lincoln@example.com",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 "timestamp": 1588824102,
 "timezone": "America/New_York",
 "contextVariables":{
  "b2b_category":"humanresource"
 }
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"34re-dasd-qwe23-dsds",
 "clientSessionId":"",
 "nowSessionId":"",
 "message":{
  "text":"How are you?",
  "typed":true,
  "clientMessageId":"ABC-123"
 },
 "userId":"abraham.lincoln",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"I am sorry but I didn't understand your request.",
   "maskType":"NONE"
  },
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "value":"Please try giving me your request in a different way. I'm currently better at
understanding short sentences.",
   "maskType":"NONE"
  },
  {
   "uiType":"TopicPickerControl",
   "group":"DefaultPicker",
   "nluTextEnabled":false,
   "promptMsg":"Hi guest, please enter your request or make a selection of what I can help
with. You can type help any time when you need help.",
   "label":"Show me everything",
   "options":[
    {
     "label":"Live Agent Support.",
     "value":"ce2ee85053130010cf8cddeeff7b12bf",
     "enabled":true
    }
   ]
  }
 ],
 "score":0
}
```

Example: 公開アプリケーション/PDF 添付ファイルを転送する

この例は、公開アプリケーション/PDF 添付ファイルを転送する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: BOT_Token" \
--data "{
 "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId": "U94CSJLEN",
 "message": {
  "attachment": {
  "clientAttachmentId": "my-unique-identifier",
  "contentType": "application/pdf",
  "fileName": "MY PDF TEST",
  "url": "http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf"
  }
 },
 "userId": "U94CSJLEN",
 "emailId": "admin@example.com"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId":"U94CSJLEN",
 "message":{
  "attachment":{
   "clientAttachmentId":"my-unique-identifier",
   "contentType":"application/pdf",
   "fileName":"MY PDF TEST",
   "url":"http://www.africau.edu/images/default/sample.pdf"}
  },
  "userId":"U94CSJLEN",
  "body":[
   {
    "uiType":"OutputText",
    "group":"DefaultText",
    "required":false,
    "nluTextEnabled":false,
    "label":"File got",
    "maskType":"NONE",
    "itemType":"outputtext"
   },
   {
    "uiType":"OutputText",
    "group":"DefaultText",
    "required":false,
    "nluTextEnabled":false,
    "label":"The conversation has ended. If you need help again, type hi.",
    "maskType":"NONE",
    "itemType":"outputtext"
   }
  ],
 "completed":true,
 "score":1
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Example: ビデオ/mpeg 添付ファイルを転送する

この例は、ビデオ/mpeg 添付ファイルをアップロードするための要求/応答を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: BOT_TOKEN" \
--data "{
 "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId": "U94CSJLEN",
 "message": {
  "attachment": {
  "clientAttachmentId": "my-unique-identifier10",
  "contentType": "video/mpeg",
  "fileName": "MY TEST10.mp4",
  "url": "https://sample-videos.com/video123/mp4/720/big_buck_bunny_720p_1mb.mp4"
  }
 },
 "userId": "U94CSJLEN",
 "emailId": "admin@example.com"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId":"U94CSJLEN",
 "message":{
  "attachment":{
   "headers":{
    "Authorization":"Basic amFzbWluZS53YWRod2FuaWE6VGVzdGluZ0AxMjM="
   },
   "clientAttachmentId":"my-unique-identifier10",
   "contentType":"video/mpeg",
   "fileName":"MY TEST10.mp4",
   "url":"https://sample-videos.com/video123/mp4/720/big_buck_bunny_720p_1mb.mp4"
  }
 },
 "userId":"U94CSJLEN",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "required":false,
   "nluTextEnabled":false,
   "label":"File got",
   "maskType":"NONE",
   "itemType":"outputtext"
  },
  {
   "uiType":"OutputText",
   "group":"DefaultText",
   "required":false,
   "nluTextEnabled":false,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "label":"The conversation has ended. If you need help again, type hi.",
    "maskType":"NONE","itemType":"outputtext"
   }
 ],
 "completed":true,
 "score":1
}
```

Example: 画像/jpeg 添付ファイルを転送する

この例は、画像/jpeg 添付ファイルをアップロードするための要求/応答を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_va_as_service/bot/integration" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--header "token: BOT_TOKEN" \
--data "{
 "requestId": "f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId": "U94CSJLEN",
 "message": {
  "attachment": {
   "clientAttachmentId": "my-unique-identifier10",
   "contentType": "image/jpeg",
   "fileName": "MY TEST10.jpg",
   "url":
"https://image.imagestock.com/image-photo/pink-butterfly-isolated-on-
white-260nw-1218104047.jpg"
  }
 },
 "userId": "U94CSJLEN",
 "emailId": "admin@example.com"
}"
--user "username":"password"
```

VA から構成済み応答エンドポイントに送信される応答本文は次のとおりです。

```
{
 "requestId":"f42f3550-5b44-4cde-aa52-9b6756b3131c",
 "clientSessionId":"U94CSJLEN",
 "message":{
  "attachment":{
   "headers":{
    "Authorization":"Basic amFzbWluZS53YWRod2FuaWE6VGVzdGluZ0AxMjM="
   },
   "clientAttachmentId":"my-unique-identifier10",
   "contentType":"image/jpeg",
   "fileName":"MY TEST10.jpg",

"url":"https://image.imagestock.com/image-photo/pink-butterfly-isolated-on-
white-260nw-1218104047.jpg"
  }
 },
 "userId":"U94CSJLEN",
 "body":[
  {
   "uiType":"OutputText",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "group":"DefaultText",
    "required":false,
    "nluTextEnabled":false,
    "label":"File got",
    "maskType":"NONE",
    "itemType":"outputtext"
   },
   {
    "uiType":"OutputText",
    "group":"DefaultText",
    "required":false,
    "nluTextEnabled":false,
    "label":"The conversation has ended. If you need help again, type hi.",
    "maskType":"NONE",
    "itemType":"outputtext"
   }
  ],
  "completed":true,
  "score":1
}
```


Voice Interaction Resource API

音声インタラクション API は、電話での会話中にエージェントと発信者の間の音声インタラクションを文字起こしして保存するためのエンドポイントを提供します。仮想エージェントチャットやライブエージェントチャットと連携して機能します。

この API を使用して、進行中の通話から文字起こしされたメッセージをリアルタイムで保持したり、既存の音声会話録音を履歴目的で文字起こしして保存したりできます。文字起こしされたメッセージは エージェントワークスペース で表示されるため、エージェントは発信者と話しながら、エージェントアシストや検索などの機能を活用できます。文字起こしされたメッセージは、会話メッセージ [sys_cs_message] テーブルに保存されます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フローを呼び出す

次のコールフローは、 音声インタラクション API を使用して音声インタラクションレコードを作成し、その音声会話内のメッセージを文字起こしして保存してから、音声会話レコードを閉じる方法を示しています。ビジネスルールやその他のスクリプトを使用してこの機能を実行することもできますが、このタイプの実装については、このセクションでは説明しません。

1. まず、 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactions エンドポイントを呼び出して、インタラクション [interaction] テーブルに音声インタラクションレコードを作成します。
2. 次に、 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactions/{interactionId}/messages エンドポイントを呼び出して、音声会話からの翻訳されたメッセージを会話メッセージテーブルに保存します。リアルタイム会話を処理している場合は、メッセージが適切なタイミングで エージェントワークスペース 表示されるように、このエンドポイントを頻繁に呼び出す必要があります。履歴目的で記録を処理する場合は、1 回のエンドポイント呼び出しですべてのメッセージを渡すことができます。
3. 音声メッセージの永続化が完了したら、 音声インタラクションリソース - PATCH /cs/voice-interactions/{interactionId}/state エンドポイントを呼び出してキャプチャを終了し、音声インタラクションレコードを閉じます。

可用性

この API はベース ServiceNow システムで利用できます。アクセスは、インタラクション [interaction] テーブルと会話 [sys_cs_conversation] テーブルに課せられる ACL によって制限されます。

音声インタラクションリソース - PATCH /cs/voice-interactions/{interactionId}/state

指定された音声インタラクションを終了します。いったん呼び出されると、追加のボイス メッセージは翻訳されず、電話での会話用に保存されません。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cs/voice-interactions/{interactionId}/state

デフォルト URL: /api/now/v1/cs/voice-interactions/{interactionId}/state

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
interactionId	音声インタラクションを終了するインタラクションレコードのSys_id。音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactions エンドポイントによって渡されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:インタラクション [interaction]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
recordingURL	元の音声録音がある URL。 そのように構成されている場合、この URL が エージェントワークスペース に表示されます。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
state	必須。音声インタラクションのステータス。 サポートされている値:closed_complete データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。JSON の形式が正しくないか、必須パラメーターが渡されませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
結果	操作のステータス。 可能な値： • 成功 • 失敗 エラーが発生した場合は、エラーを説明するメッセージも返されます。エラーが ServiceNow インスタンスにある場合、インスタンスは関連するスタックトレースをログに記録します。

Example: cURL 要求

次の例は、音声インスタンスを終了する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/now/v1/
 cs/voice-interactions/86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca/state" \
--request PATCH \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password' \
-d {
  "state": "closed_complete",
  "recordingURL": "https: //zoom_instance/rec/QbF7XmPFHPIX1LG"
}'
```

応答：

```
{
  "result": "Success"
}
```

音声インタラクションリソース - **POST /cs/voice-interactions**

インタラクション [interaction] テーブル内に音声インタラクションレコードを作成します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

文字起こしされたボイスメッセージを保存する前に、このレコードを作成する必要があります。このエンドポイントを使用して、特定のユーザー ID を渡して特定のエージェントにコールを割り当てることもできます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cs/voice-interactions

デフォルト URL: /api/now/v1/cs/voice-interactions

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
agentId	音声インタラクションをアサインするエージェントの一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト:仮想エージェントを呼び出す
callerPhoneNumber	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 データタイプ：文字列 形式:E.164標準準拠 デフォルト：なし
clientSessionId	システム間でこの電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。これにより、ServiceNow とサードパーティプラットフォーム (CCaaS プロバイダーなど) 間の統合が可能になります。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：なし
inboundId	音声サービスのアプリケーションプロバイダーの一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト:チャットから取得
userId	必須です。音声トランザクションに関連付けられたコールを発信した発信者の電話番号。 データタイプ：文字列 形式:音声会話スクリプトを作成したソフトウェアによって定義されます。通常、E.164 標準に準拠しています。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。JSON の形式が正しくないか、必須パラメーターが渡されませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
interactionId	新しく作成された音声インタラクションレコードのSys_id。 このsys_idは、次の場合に使用します。 • 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactions/{interactionId}/messagesエンドポイントを呼び出して、音声インタラクションにメッセージを追加します。 • 音声インタラクションリソース - PATCH /cs/voice-interactions/{interactionId}/stateエンドポイントを呼び出して音声インタラクションを終了します。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]

Example: cURL 要求

次のコード例は、音声インタラクションを開始し、コールを特定のエージェントに転送する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/now/v1/cs/voice-interactions" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password' \
--header "Content-Type: application/json"\
-d '{
  "userId": "+14089178877",
  "agentId": "beth.anglin",
  "callerPhoneNumber": "+14089178878",
  "clientSessionId": "f8453abb-a33d-45b7-bf01-52b7a821e99z"
}'
```

応答：

```
{
  "result": {
    "interactionId": "4462cb4753751110b6e8ddeeff7b12ca"
  }
}
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

音声インタラクションリソース - **POST /cs/voice-interactions/{interactionId}/conversation**

指定されたインタラクションの会話 [sys_cs_conversation] テーブル内に会話レコードを作成します。

URL 形式

バージョン管理された URL: /api/now/{api_version}/cs/voice-interactions/{interactionId}/conversation

デフォルト URL: /api/now/v1/cs/voice-interactions/{interactionId}/conversation

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
interactionId	会話レコードを作成するインタラクションレコードのSys_id。この値は 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactions エンドポイントによって返され、インタラクション [interaction] テーブルに格納されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
agentId	音声インタラクションをアサインするエージェントの一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト:仮想エージェントを呼び出す
callerPhoneNumber	発信者のコールバック電話番号。これは、コールが切断された場合に、エージェントが発信者に連絡するために使用する番号です。 データタイプ：文字列 形式:E.164標準準拠

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト：なし
clientSessionId	システム間でこの電話を追跡するために使用される外部システム内のレコードの一意の識別子。これにより、ServiceNow とサードパーティプラットフォーム (CCaaS プロバイダーなど) 間の統合が可能になります。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
inboundId	音声サービスのアプリケーションプロバイダーの一意の識別子。 データタイプ：文字列 デフォルト:チャットからプル
userId	必須です。音声トランザクションに関連付けられたコールを発信した発信者の電話番号。 データタイプ：文字列 形式:音声会話スクリプトを作成したソフトウェアによって定義されます。通常、E.164 標準に準拠しています。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。JSON の形式が正しくないか、必須パラメーターが渡されませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
conversationId	新しく作成された会話レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会話 [sys_cs_conversation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl   "http://
instance.servicenow.com/api/now/v1/cs/voice-interactions/7662cb4721751ea0b6e8dda1b27b
131f/conversation" \
--request   POST \
--header   "Accept:application/json" \
--user   'username':'password' \
--header   "Content-Type:   application/json"\
-d   '{
 "userId": "+14089178877",
 "agentId": "admin@example.com",
 "callerPhoneNumber": "+14089178878",
 "clientSessionId": "f8453abb-a33d-45b7-bf01-52b7a821e99z"
}'
```

応答：

```
{
 "result": "a47e1afdb7471110b6e8bc15ae11a934"
}
```

音声インタラクションリソース - **POST /cs/voice-interactions/{interactionId}/messages**

指定された音声会話メッセージを指定された音声トランザクションレコードに追加します。これらのメッセージは通常、サードパーティベンダーのソフトウェアを使用して生成されます。現在、Amazon Connect のみがサポートされています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

通話のリアルタイム文字起こし中にこのエンドポイントを複数回呼び出すか、履歴目的で通話を書き写す場合は、すべてのメッセージを 1 回の通話で渡すことができます。リアルタイム会話を処理している場合は、メッセージが適切なタイミングで エージェントワークスペース 表示されるように、このエンドポイントを頻繁に呼び出す必要があります。メッセージは、コールの開始に関連する開始時間と終了時間に基づいて順序付けされます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cs/voice-interactions/{interactionId}/messages

デフォルト URL: /api/now/v1/cs/voice-interactions/{interactionId}/messages

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
interactionId	指定されたメッセージを追加するインタラクションレコードのSys_id。この値は 音声インタラクションリソース - POST /cs/voice-interactions エンドポイントによって返され、インタラクション [interaction] テーブルに格納されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (Amazon Connect)

名前	説明
<json_string>	指定された音声インタラクションに添付するメッセージのリスト。 "<json_string>":[{ "attributes": [Array], "beginOffsetMillis": Long, "content": "String" "endOffsetMillis": Long, "id": "String", "isEvent": Boolean, "isInternalMessage": Boolean,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(Amazon Connect)** (続く)

名前	説明

	<pre> "loudnessScore": "Number",
	  "participantId": "String",
	  "sentiment": "String"
	 }
	]</pre>

<json_string>.attributes	音声インタラクションに関連付けるキーと値のペア。 これらは、単純なオブジェクトから複雑な複合オブジェクトまで、あらゆるタイプのデータオブジェクトにすることができます。これらは、Amazon Web Services API を呼び出すときに一意の識別子として使用されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ デフォルト：なし
<json_string>.beginOffsetMillis	必須です。音声インタラクションの開始から関連するメッセージの開始までの時間オフセット。例:"beginOffsetMillis": 2650。 データタイプ：長整数 単位：ミリ秒
<json_string>.content	必須です。音声インタラクションに追加するメッセージのテキスト。 データタイプ：文字列
<json_string>.endOffsetMillis	必須です。音声インタラクションの開始からメッセージの終了までの時間オフセット。例:"endOffsetMillis": 9380。 データタイプ：長整数 単位：ミリ秒
<json_string>.id	この音声会話のソース (AmazonConnect など) のメッセージ UUID。ソースメッセージ ID 列の値を設定します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
<json_string>.isEvent	Amazon Connect によって設定されますが、現在このメソッドでは使用されていません。関連するメッセージがイベントかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:メッセージはイベントです。 • false:メッセージはイベントではありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(Amazon Connect)** (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
<json_string>.isInternalMessage	これが内部メッセージであり、発信者に表示しないかどうかを示すフラグ。 通常、トランスクリプトは内部メッセージと見なされ、エージェントにのみ表示され、発信者には表示されません。さらに、エージェントウィスパーは、サイレントサードパーティが発信者に気付かれずにチャットしたり、電話での会話に持ち込まれたりしてエージェントにアドバイスを提供する場合に使用されます。問い合わせユーザーにはこれらのメッセージは聞こえませんが、エージェントには表示されます。 有効な値： • true:内部メッセージ。発信者には表示されません。 • false:内部メッセージではありません。発信者に表示されます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
<json_string>.loudnessScore	通話中の顧客またはエージェントの発言の声に関する測定値。 Contact Lens には、相手がどこで大声で話しているか、否定的な感情を持っている可能性があるかを示す会話の分析が表示されます。 データタイプ：数値 範囲:-1.0 (負) ～ 1.0 (正) デフォルト：Null
<json_string>.participantId	必須。メッセージに関連付けられた参加者。 有効な値： • エージェント • 顧客 データタイプ：文字列
<json_string>.sentiment	メッセージの感情。 この値は、サードパーティプロバイダーによって生成されます。ServiceNowインスタンス構成設定に基づいて、この値は正、負、または中立のいずれかに変換され、会話およびインタラクションレコードに保存されます。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(Amazon Connect)** (続く)

名前	説明
	• ー • ニュートラル • + データタイプ：文字列 デフォルト：Null

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。JSON の形式が正しくないか、必須パラメーターが渡されませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
結果	コールの結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
会話 ID	作成された音声インタラクションメッセージレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:音声トランスクリプト会話メッセージ [sys_cs_message_voice_transcript]

Example: cURL 要求

次の例は、既存の音声インタラクションレコードにメッセージを追加する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/now/v1/cs/voice-interactions/86837a386f0331003b3c498f5d3ee4ca/messages" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type: application/json"\
--user 'username':'password' \
-d ' [
 {
    "isEvent": "false",
    "isInternalMessage": "false",
    "beginOffsetMillis": 10000,
    "content": "This is John. How can I help you?",
    "endOffsetMillis": 15000,
    "id": "954c4edc-31a8-48b0-8f6e-7fa0c4ca00a8",
    "participantId": "AGENT",
    "sentiment": "NEUTRAL",
    "loudnessScore": "null",
    "attributes": [{
      "key": "key1",
      "value": "value1"
      }, {
      "key": "key2",
      "value": "value2"
    }]
  },
  {
    "isEvent": "false",
    "isInternalMessage": "false",
    "beginOffsetMillis": 20000,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "content": "Uh, yes, John. Um, I'm a little very frustrated right now
.",
    "endOffsetMillis": 25000,
    "id": "18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f",
    "participantId": "CUSTOMER",
    "sentiment": "NEGATIVE"
  },
  {
    "isEvent": "false",
    "isInternalMessage": "false",
    "beginOffsetMillis": 30000,
    "content": "I am sorry to hear that",
    "endOffsetMillis": 35000,
    "id": "18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f",
    "participantId": "AGENT",
    "sentiment": "NEGATIVE",

  },
  {
 "isEvent":"false",
  "isInternalMessage":"false",
  "beginOffsetMillis":40000,
  "content":"Can you help me with my insurance? My ssn is 123-12-1234",
  "endOffsetMillis":45000,
  "id":"ab09b3b6-23fd-4e41-be05-6b2b53c19059",
  "participantId":"CUSTOMER",
  "sentiment":"NEUTRAL"
  },
  {
  "isEvent":"False",
  "isInternalMessage":"False",
  "beginOffsetMillis":50000,
  "content":"Of course, let me check your account",
  "endOffsetMillis":55000,
  "id":"18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f",
  "participantId":"AGENT",
  "sentiment":"NEUTRAL"
  }
]'
```

応答：

```
{
 "result": "Voice conversation transcript has been successfully saved. Conversation id:
 8439d3c753b51110b6e8ddeeff7b12e2"
}
```

音声インタラクションリソース - **POST /cs/voice-interactions/transcript**

コールの完了後に、既存の音声インタラクションにメッセージを追加します。この API を使用して、エージェントと発信者間の音声通話の文字起こしメッセージを添付できます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/cs/voice-interactions/{interactionId}/transcript

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

デフォルト URL: /api/now/v1/cs/voice-interactions/{interactionId}/transcript

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
会話開始	会話の開始時間 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS テーブル:インタラクション [interaction]
interactionId	指定されたメッセージを追加するインタラクションレコードの Sys_id。この値は 音声インタラクションリソース - POST / cs/voice-interactions エンドポイントによって返されます。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
ソース	会話のトランスクリプトを最初に作成したチャネルの名前。 現在サポートされている値は Amazon Connect のみです。 データタイプ：文字列
写し	指定された音声インタラクションに添付するメッセージのリスト。 `"transcript":[ { "attributes": [Array], "beginOffsetMillis": Long, "content": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre> "endOffsetMillis": Long,
	  "id": "String",
	  "isEvent": Boolean,
	  "isInternalMessage": Boolean,
	  "loudnessScore": "String",
	  "participantId": "String",
	  "sentiment": "String"
	 }
	]</pre>
	データタイプ：オブジェクトのアレイ

transcript.attributes	音声インタラクションに関連付けるキーと値のペア。 これらは、単純なオブジェクトから複雑な複合オブジェクトまで、あらゆるタイプのデータオブジェクトにすることができます。これらは、Amazon Web Services API を呼び出すときに一意の識別子として使用されます。 データタイプ：オブジェクトのアレイ デフォルト：なし
transcript.beginOffsetMillis	必須です。音声インタラクションの開始から関連するメッセージの開始までの時間オフセット。例:"beginOffsetMillis": 2650。 データタイプ：長整数 単位：ミリ秒
transcript.content	必須です。音声インタラクションに追加するメッセージのテキスト。 データタイプ：文字列
transcript.endOffsetMillis	必須です。音声インタラクションの開始からメッセージの終了までの時間オフセット。例:"endOffsetMillis": 9380。 データタイプ：長整数 単位：ミリ秒
transcript.id	この音声会話のソース (AmazonConnect など) のメッセージ UUID。ソースメッセージ ID 列の値を設定します。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし
transcript.isEvent	Amazon Connect によって設定されますが、現在このメソッドでは使用されていません。関連するメッセージがイベントかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• true:メッセージはイベントです。 • false:メッセージはイベントではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
transcript.isInternalMessage	これが内部メッセージであり、発信者に表示しないかどうかを示すフラグ。 通常、トランスクリプトは内部メッセージと見なされ、エージェントにのみ表示され、発信者には表示されません。さらに、エージェントウィスパーは、サイレントサードパーティが発信者に気付かれずにチャットしたり、電話での会話に持ち込まれたりしてエージェントにアドバイスを提供する場合に使用されます。問い合わせユーザーにはこれらのメッセージは聞こえませんが、エージェントには表示されます。 有効な値： • true:内部メッセージ。発信者には表示されません。 • false:内部メッセージではありません。発信者に表示されます。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
transcript.loudnessScore	通話中の顧客またはエージェントの発言の声に関する測定値。 Contact Lens には、相手がどこで大声で話しているか、否定的な感情を持っている可能性があるかを示す会話の分析が表示されます。 データタイプ：数値 範囲:-1.0 (負) ～ 1.0 (正) デフォルト：Null
transcript.participantId	必須。メッセージに関連付けられた参加者。 有効な値： • エージェント • 顧客 データタイプ：文字列
transcript.sentiment	メッセージの感情。 この値は、サードパーティプロバイダーによって生成されます。ServiceNowインスタンス構成設定に基づいて、この値は正、負、または中立のいずれかに変換され、会話およびインタラクションレコードに保存されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	有効な値： • − • ニュートラル • + データタイプ：文字列 デフォルト：Null

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。JSON の形式が正しくないか、必須パラメーターが渡されませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明
結果	コールの結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
会話 ID	メッセージが添付された音声会話テーブルのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:会話 [sys_cs_message_conversation]

Example: cURL 要求

次の例は、既存の音声インタラクションレコードにメッセージを追加する方法を示しています。

```
curl   "http://instance.servicenow.com/api/now/v1/cs/voice-interactions/transcript" \
--request   POST \
--header   "Accept:application/json" \
--header   "Content-Type:   application/json"\
--user   'username':'password' \
-d   ' {
 "interactionId": "e67a6c30c7233010967a34c91dc26068",
 "source": "Amazon Connect",
 "conversationStarted": "2021-08-06 15:07:51",
 "transcript": [
  {
   "isEvent": "False",
   "isInternalMessage": "False",
   "beginOffsetMillis": 100000,
   "content": "This is John. How can I help you?",
   "endOffsetMillis": 150000,
   "id": "954c4edc-31a8-48b0-8f6e-7fa0c4ca00a8",
   "participantId": "AGENT",
   "sentiment": "NEUTRAL"
  },
  {
   "isEvent": "False",
   "isInternalMessage": "False",
   "beginOffsetMillis": 200000,
   "content": "Uh, yes, John. Um, I'm a little frustrated right now.",
   "endOffsetMillis": 25000,
   "id": "18bcf19c-4a9b-4af1-9bd7-7bfb5ba53b9f",
   "participantId": "CUSTOMER",
   "sentiment": "NEGATIVE"
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 ]
}'
```

応答：

```
{
  "result": "Voice conversation transcript has been successfully saved. C
onversation id: 8439d3c753b51110b6e8ddeeff7b12e2"
}
```

作業指示管理 API

作業指示管理 API は、作業指示を作成、更新、取得するためのエンドポイントを提供します。

この API は、 ServiceNow Store で利用可能な Telecommunication Open APIs アプリケーションに含まれています。

この API は sn_tmf_api 名前空間内で提供されます。

呼び出し元ユーザーには、sn_tmf_api.work_order_integrator ロールが必要です。

作業指示管理 API は、TM Forum 作業指示管理 API REST 仕様のServiceNow実装です。この実装は、 TMF697 作業指示管理 API v5.0 に基づいています。

作業指示管理:GET **/sn_tmf_api/work_order_management_api/workorder/{id}**

作業指示 [wm_order] テーブルから指定された作業指示を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/work_order_management_api/workorder/{id}

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workorder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	作業指示書のSys_idまたは *externalIdentifier* 。 テーブル:作業指示 [wm_order] フィールド:Sys_idまたはcorrelation_id データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効な値： • @type • カテゴリ • 完了日 • 説明 • expectedCompletionDate • href • ID • initiatedFrom • priority • requestedCompletionDate • requestedStartDate • shortDescription • startDate • state • 作業指示番号 デフォルト：すべてのフィールドを返します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前
@type
カテゴリ
完了日
説明
expectedCompletionDate
externalIdentifier

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
externalIdentifier.@type
externalIdentifier.id
href
ID
initiatedFrom
注意
note.@type
note.author
note.date

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
note.text
place
place.@type
place.id
place.relatedParty
place.relatedParty.@type
place.relatedParty.id
place.relatedParty.name
place.relatedParty.role

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
priority
relatedParty
relatedParty.@type
relatedParty.id
relatedParty.name
relatedParty.role

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
関連製品注文
relatedProductOrder.@type
relatedProductOrder.id
requestedCompletionDate
requestedStartDate
shortDescription
startDate
state

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
作業指示アイテム
workOrderItem.@type
workOrderItem.description
workOrderItem.id
workOrderItem.shortDescription
workOrderItem.state
workOrderItem.work

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.@type
workOrderItem.work.expectedCompletionDate
workOrderItem.work.id
workOrderItem.work.place
workOrderItem.work.place.@type
workOrderItem.work.place.place
workOrderItem.work.place.place.@type
workOrderItem.work.place.place.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.place.role
workOrderItem.work.relatedParty
workOrderItem.work.relatedParty.@type
workOrderItem.work.relatedParty.id
workOrderItem.work.relatedParty.name
workOrderItem.work.relatedParty.role
workOrderItem.work.relatedWork
workOrderItem.work.relatedWork.@type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.relatedWork.id
workOrderItem.work.scheduledStartDate
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.@type
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.@type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.phoneNumb
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.name
workOrderItem.work.workPriority
workOrderItem.work.workType
作業指示番号

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderRelationship
workOrderRelationship.@type
workOrderRelationship.id
workOrderRelationship.relationshipType

自動翻訳

Example: cURL 要求

指定された作業指示を取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workorder/27e756a1df113100dca6a5f59bf263da" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "@type": "WorkOrder",
  "href": "api/sn_tmf_api/workordermanagement/workorder/6d22c6f0ff0de650f8dfffffffffff98",
  "workOrderNumber": "WO0008004",
  "id": "6d22c6f0ff0de650f8dfffffffffff98",
  "category": "test",
  "shortDescription": "Test-Test",
  "description": "Test",
  "startDate": "",
  "requestedCompletionDate": "2025-04-19 07:17:04",
  "requestedStartDate": "",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"state": "Awaiting Qualification",
"priority": "4 - Low",
"initiatedFrom": "",
"completionDate": "",
"expectedCompletionDate": "",
"place": {
  "@type": "GeographicSite",
  "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "320ee92637232000158bbfc8bcbe5d40",
      "name": "East Qualifiers",
      "role": "QualificationGroup"
    }
  ]
},
"relatedParty": [
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "5408091a3b100300e81d47b334efc452",
    "name": "Ashley Parker",
    "role": "Contact"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "",
    "name": "",
    "role": "Account"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "",
    "name": "",
    "role": "Consumer"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "820351a1c0a8018b67c73d51c074097c",
    "name": "Acer",
    "role": "Company"
  }
],
"appointment": {},
"relatedProductOrder": [
  {
    "@type": "ProductOrderRef",
    "id": "19f5456dff092a50f8dfffffffffff01"
  },
  {
    "@type": "ProductOrderRef",
    "id": "7116456dff092a50f8dfffffffffff6e"
  }
],
"externalIdentifier": [
  {
    "@type": "ExternalIdentifierRef",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "r6879"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6",
      "shortDescription": "abc",
      "description": "",
      "state": "Draft",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6",
        "workType": "",
        "scheduledStartDate": "",
        "expectedCompletionDate": "",
        "workPriority": "4 - Low",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "25ab8dcd0a0a0bb300bd8a8899934d72"
            }
          }
        ],
        "relatedWork": [
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a"
          },
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43"
          }
        ],
        "relatedParty": [],
        "workforceEmployeeAssignment": []
      }
    },
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a",
      "shortDescription": "Test",
      "description": "",
      "state": "Draft",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a",
        "workType": "38f719ec3b8a10103f09080044efc4cd",
        "scheduledStartDate": "",
        "expectedCompletionDate": "",
        "workPriority": "4 - Low",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799"
            }
          }
        ],
        "relatedWork": [
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6"
          },
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43"
          }
        ],
        "relatedParty": [],
        "workforceEmployeeAssignment": []
      }
    },
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43",
      "shortDescription": "hi",
      "description": "",
      "state": "Draft",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43",
        "workType": "",
        "scheduledStartDate": "",
        "expectedCompletionDate": "",
        "workPriority": "4 - Low",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "6808184aeb211100420124e05206fe12"
            }
          }
        ],
        "relatedWork": [
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6"
          },
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a"
          }
        ],
        "relatedParty": [],
        "workforceEmployeeAssignment": []
      }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    }
  ],
  "workOrderRelationship": [
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "02016b46ffcd6a50f8dfffffffffff31",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "0e016b46ffcd6a50f8dfffffffffff30",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "66da174eff8d6a50f8dfffffffffffda",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "aada174eff8d6a50f8dfffffffffffd9",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "bd20e706ffcd6a50f8dfffffffffffc6",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "c2016b46ffcd6a50f8dfffffffffff31",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    }
  ],
  "note": [
    {
      "@type": "Note",
      "author": "System Administrator",
      "date": "2025-04-23",
      "text": "This is a note."
    }
  ]
}
```


作業指示管理:GET **/sn_tmf_api/work_order_management_api/workordermanagement**

作業指示 [wm_order] テーブルからすべての作業指示のリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/work_order_management_api/workordermanagement

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workordermanagement

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
fields	応答で返すフィールドのリスト。無効なフィールドは無視されます。 有効な値： • @type • カテゴリ • 完了日 • 説明 • expectedCompletionDate • href • ID • initiatedFrom • priority • requestedCompletionDate • requestedStartDate • shortDescription • startDate • state • 作業指示番号 デフォルト：すべてのフィールドを返します。 データタイプ：文字列
ID	作業指示書のフィルタリングに使用するSys_ids。指定されたsys_idsに一致する作業指示のみが応答で返されます。 テーブル:作業指示 [wm_order] データタイプ：文字列
limit	返されるレコードの最大数。このレコード数を超える要求の場合は、*offset* パラメーターを使用してレコード取得をページネーションします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト：20 データタイプ：数値
offset	レコードの取得を開始する開始インデックス。この値を使用して、レコード取得をページネーションします。この機能により、レコード数に関係なく、管理しやすい小さなチャンクに分割してすべてのレコードを取得できます。 デフォルト：0 データタイプ：数値

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Range	ページネーションされた呼び出しで返されるコンテンツの範囲。 たとえば、`offset=2` および `limit=3` の場合、*`Content-Range`* ヘッダーの値は `items 3-5` です。
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*`application/json`* のみをサポートします。
Link	クエリー結果内を移動するための次のリンクが含まれています。 • first • last • next • previous

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
X-Total-Count	ページネーションされたクエリの場合、このヘッダーはサーバーで利用可能なレコードの合計数を指定します。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
206	部分的なコンテンツ。要求が正常に処理され、ページネーションされた呼び出しで指定されたコンテンツの範囲の一部が返されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前
@type
カテゴリ
完了日
説明
expectedCompletionDate
externalIdentifier

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
externalIdentifier.@type
externalIdentifier.id
href
ID
initiatedFrom
注意
note.@type
note.author
note.date

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
note.text
place
place.@type
place.id
place.relatedParty
place.relatedParty.@type
place.relatedParty.id
place.relatedParty.name

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
place.relatedParty.role
priority
relatedParty
relatedParty.@type
relatedParty.id
relatedParty.name
relatedParty.role

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
関連製品注文
relatedProductOrder.@type
relatedProductOrder.id
requestedCompletionDate
requestedStartDate
shortDescription
startDate
state

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
作業指示アイテム
workOrderItem.@type
workOrderItem.description
workOrderItem.id
workOrderItem.shortDescription
workOrderItem.state
workOrderItem.work

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.@type
workOrderItem.work.expectedCompletionDate
workOrderItem.work.id
workOrderItem.work.place
workOrderItem.work.place.@type
workOrderItem.work.place.place

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.place.place.@type
workOrderItem.work.place.place.id
workOrderItem.work.place.role
workOrderItem.work.relatedParty
workOrderItem.work.relatedParty.@type
workOrderItem.work.relatedParty.id
workOrderItem.work.relatedParty.name
workOrderItem.work.relatedParty.role
workOrderItem.work.relatedWork

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.relatedWork.@type
workOrderItem.work.relatedWork.id
workOrderItem.work.scheduledStartDate
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.@type
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.phoneNumb
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.name
workOrderItem.work.workPriority
workOrderItem.work.workType

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
作業指示番号
workOrderRelationship
workOrderRelationship.@type
workOrderRelationship.id
workOrderRelationship.relationshipType

自動翻訳

Example: cURL 要求

作業指示書の最初のページを取得します。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workordermanagement" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
[{
  "@type": "WorkOrder",
  "href": "api/sn_tmf_api/workordermanagement/workorder/6d22c6f0ff0de650f8dfffffffffff98",
  "workOrderNumber": "WO0008004",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"id": "6d22c6f0ff0de650f8dfffffffffff98",
"category": "test",
"shortDescription": "Test-Test",
"description": "Test",
"startDate": "",
"requestedCompletionDate": "2025-04-19 07:17:04",
"requestedStartDate": "",
"state": "Awaiting Qualification",
"priority": "4 - Low",
"initiatedFrom": "",
"completionDate": "",
"expectedCompletionDate": "",
"place": {
  "@type": "GeographicSite",
  "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799",
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "320ee92637232000158bbfc8bcbe5d40",
      "name": "East Qualifiers",
      "role": "QualificationGroup"
    }
  ]
},
"relatedParty": [
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "5408091a3b100300e81d47b334efc452",
    "name": "Ashley Parker",
    "role": "Contact"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "",
    "name": "",
    "role": "Account"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "",
    "name": "",
    "role": "Consumer"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "820351a1c0a8018b67c73d51c074097c",
    "name": "Acer",
    "role": "Company"
  }
],
"appointment": {},
"relatedProductOrder": [
  {
    "@type": "ProductOrderRef",
    "id": "19f5456dff092a50f8dfffffffffff01"
  },
  {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "@type": "ProductOrderRef",
      "id": "7116456dff092a50f8dfffffffffff6e"
    }
  ],
  "externalIdentifier": [
    {
      "@type": "ExternalIdentifierRef",
      "id": "r6879"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6",
      "shortDescription": "abc",
      "description": "",
      "state": "Draft",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6",
        "workType": "",
        "scheduledStartDate": "",
        "expectedCompletionDate": "",
        "workPriority": "4 - Low",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "25ab8dcd0a0a0bb300bd8a8899934d72"
            }
          }
        ],
        "relatedWork": [
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a"
          },
          {
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43"
          }
        ],
        "relatedParty": [],
        "workforceEmployeeAssignment": []
      }
    },
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a",
      "shortDescription": "Test",
      "description": "",
      "state": "Draft",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "workType": "38f719ec3b8a10103f09080044efc4cd",
      "scheduledStartDate": "",
      "expectedCompletionDate": "",
      "workPriority": "4 - Low",
      "place": [
        {
          "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
          "role": "string",
          "place": {
            "@type": "GeographicSite",
            "id": "920cf6ac73d423002728660c4cf6a799"
          }
        }
      ],
      "relatedWork": [
        {
          "@type": "WorkRefOrValue",
          "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6"
        },
        {
          "@type": "WorkRefOrValue",
          "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43"
        }
      ],
      "relatedParty": [],
      "workforceEmployeeAssignment": []
    }
  },
  {
    "@type": "WorkOrderItem",
    "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43",
    "shortDescription": "hi",
    "description": "",
    "state": "Draft",
    "work": {
      "@type": "WorkRefOrValue",
      "id": "c301e379ff096a50f8dfffffffffff43",
      "workType": "",
      "scheduledStartDate": "",
      "expectedCompletionDate": "",
      "workPriority": "4 - Low",
      "place": [
        {
          "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
          "role": "string",
          "place": {
            "@type": "GeographicSite",
            "id": "6808184aeb211100420124e05206fe12"
          }
        }
      ],
      "relatedWork": [
        {
          "@type": "WorkRefOrValue",
          "id": "2fa566fdff456a50f8dfffffffffffc6"
        },
        {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "@type": "WorkRefOrValue",
            "id": "bb420af0ff0de650f8dfffffffffff4a"
          }
        ],
        "relatedParty": [],
        "workforceEmployeeAssignment": []
      }
    }
  ],
  "workOrderRelationship": [
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "02016b46ffcd6a50f8dfffffffffff31",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "0e016b46ffcd6a50f8dfffffffffff30",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "66da174eff8d6a50f8dfffffffffffda",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "aada174eff8d6a50f8dfffffffffffd9",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "bd20e706ffcd6a50f8dfffffffffffc6",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    },
    {
      "@type": "OrderRelationship",
      "id": "c2016b46ffcd6a50f8dfffffffffff31",
      "relationshipType": "Contains::Task of"
    }
  ],
  "note": [
    {
      "@type": "Note",
      "author": "System Administrator",
      "date": "2025-04-23",
      "text": "This is a note."
    }
  ]
}]
```


作業指示管理 - **PATCH /sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder/{id}**

作業指示書と関連タスクを更新します。

作業指示 [wm_order] テーブルの作業指示レコードが更新されます。タスクレコードは、作業指示タスク [wm_task] テーブルで更新されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/work_order_management_api/workOrder/{id}

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder/{id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
ID	作業指示書のSys_id。 テーブル:作業指示 [wm_order] データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前
@type
完了日
説明
expectedCompletionDate
externalIdentifier

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
externalIdentifier.@type
externalIdentifier.id
href
ID
initiatedFrom
注意
note.@type
note.author

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
note.date
note.text
place
place.@type
place.id
place.relatedParty
place.relatedParty.@type
place.relatedParty.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
place.relatedParty.name
place.relatedParty.role
priority
relatedParty
relatedParty.@type
relatedParty.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
relatedParty.name
relatedParty.role
requestedCompletionDate
requestedStartDate
shortDescription
startDate
state
template_id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
作業指示アイテム
workOrderItem.@type
workOrderItem.action
workOrderItem.completionDate
workOrderItem.description
workOrderItem.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
workOrderItem.note
workOrderItem.note.@type
workOrderItem.note.author
workOrderItem.note.date
workOrderItem.note.text
workOrderItem.shortDescription
workOrderItem.state
workOrderItem.work

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
workOrderItem.work.@type
workOrderItem.work.expectedCompletionDate
workOrderItem.work.id
workOrderItem.work.place
workOrderItem.work.place.@type
workOrderItem.work.place.place
workOrderItem.work.place.place.@type

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
workOrderItem.work.place.place.id
workOrderItem.work.place.role
workOrderItem.work.relatedParty
workOrderItem.work.relatedParty.@type
workOrderItem.work.relatedParty.id
workOrderItem.work.relatedParty.name
workOrderItem.work.relatedParty.role
workOrderItem.work.scheduledStartDate
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.@type
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.phoneNumb

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.name
workOrderItem.work.workPriority
workOrderItem.work.workType
作業指示番号

自動翻訳

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前
@type
完了日
説明
expectedCompletionDate
externalIdentifier

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
externalIdentifier.@type
externalIdentifier.id
href
ID
initiatedFrom
注意
note.@type
note.author

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
note.date
note.text
place
place.@type
place.id
place.relatedParty
place.relatedParty.@type
place.relatedParty.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
place.relatedParty.name
place.relatedParty.role
priority
relatedParty
relatedParty.@type
relatedParty.id
relatedParty.name
relatedParty.role

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
requestedCompletionDate
requestedStartDate
shortDescription
startDate
state
template_id
作業指示アイテム

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.@type
workOrderItem.action
workOrderItem.completionDate
workOrderItem.description
workOrderItem.id
workOrderItem.note

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.note.@type
workOrderItem.note.author
workOrderItem.note.date
workOrderItem.note.text
workOrderItem.shortDescription
workOrderItem.state
workOrderItem.work
workOrderItem.work.@type
workOrderItem.work.expectedCompletionDate

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.id
workOrderItem.work.place
workOrderItem.work.place.@type
workOrderItem.work.place.place
workOrderItem.work.place.place.@type
workOrderItem.work.place.place.id
workOrderItem.work.place.role
workOrderItem.work.relatedParty

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.relatedParty.@type
workOrderItem.work.relatedParty.id
workOrderItem.work.relatedParty.name
workOrderItem.work.relatedParty.role
workOrderItem.work.scheduledStartDate
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.@type
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.phoneNumb
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.name
workOrderItem.work.workPriority

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.workType
作業指示番号

Example: cURL 要求

指定された作業指示を更新します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder/2d
3f32f0df113100dca6a5f59bf263a9" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "@type": "WorkOrder",
  "description": "Fixed Fibre Broadband Installation",
  "shortDescription": "Fixed Fibre",
  "priority": "1 - Critical",
  "place": {
    "@type": "GeographicSite",
    "id": "f48b22530a0a0ba70001913a1c181eeb",
    "relatedParty": [
      {
        "role": "QualificationGroup",
        "id": "781da52637232000158bbfc8bcbe5db8",
        "name": "Jane Smith",
        "@type": "PartyRef",
        "@referredType": "Individual"
      }
    ]
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "86a08090ffcd62105e0dfffffffff8b",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Consumer"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "3df59e8cff5d26105e0dfffffffff0e",
      "action": "add",
      "description": "FTTH Installation",
      "shortDescription": "FTTH Installation",
      "completionDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
      "state": "Accepted",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "scheduledStartDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
        "workType": "38f719ec3b8a10103f09080044efc4cd",
        "description": "Cabinet Configuration",
        "name": "FTTH Installation",
        "workPriority": "high",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "b04b813bffc126105e0dfffffffff0d"
            }
          }
        ],
        "note": {
          "@type": "Note",
          "text": "Demand Point Type: SDU"
        }
      }
    }
  ],
  "note": {
    "@type": "Note",
    "text": "This is important"
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "@type": "WorkOrder",
  "description": "Fixed Fibre Broadband Installation",
  "shortDescription": "Fixed Fibre",
  "priority": "1 - Critical",
  "place": {
    "@type": "GeographicSite",
    "id": "f48b22530a0a0ba70001913a1c181eeb",
    "relatedParty": [
      {
        "role": "QualificationGroup",
        "id": "781da52637232000158bbfc8bcbe5db8",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "Jane Smith",
        "@type": "PartyRef",
        "@referredType": "Individual"
      }
    ]
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "86a08090ffcd62105e0dfffffffff8b",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Consumer"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "id": "3df59e8cff5d26105e0dfffffffff0e",
      "action": "add",
      "description": "FTTH Installation",
      "shortDescription": "FTTH Installation",
      "completionDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
      "state": "Accepted",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "scheduledStartDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
        "workType": "38f719ec3b8a10103f09080044efc4cd",
        "description": "Cabinet Configuration",
        "name": "FTTH Installation",
        "workPriority": "high",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "b04b813bffc126105e0dfffffffff0d"
            }
          }
        ],
        "note": {
          "@type": "Note",
          "text": "Demand Point Type: SDU"
        }
      }
    }
  ],
  "note": {
    "@type": "Note",
    "text": "This is important"
  },
  "id": "2d3f32f0df113100dca6a5f59bf263a9",
  "href":
 "/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder/2d3f32f0df113100dca6a5f59bf263
a9"
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業指示管理 - **POST /sn_tmf_api/work_order_management_api/cancelWorkOrder**

指定された作業指示と関連するすべてのタスクをキャンセルします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/work_order_management_api/cancelWorkOrder

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/work_order_management_api/cancelWorkOrder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	この値は常に `CancelWorkOrder` です。 データタイプ：文字列
cancellationReason	作業指示書をキャンセルする理由。 データタイプ：文字列

workOrder	作業指示の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"workOrder": {`
	`  "@type": "String",`
	`  "id": "String"`
	`}`

workOrder.@type	この値は常に `WorkOrderRef` です。 データタイプ：文字列
workOrder.id	必須。キャンセルする作業指示書のSys_id。 テーブル:作業指示 [wm_order]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	この値は常に CancelWorkOrder です。 データタイプ：文字列
cancellationReason	作業指示書をキャンセルする理由。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
state	キャンセル要求のステータス。作業指示が正常にキャンセルされた場合、この値は [キャンセル] になります。 データタイプ：文字列

workOrder	作業指示の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"workOrder": {`
	`  "@type": "String",`
	`  "id": "String"`
	`}`

workOrder.@type	この値は常に WorkOrderRef です。 データタイプ：文字列
workOrder.id	キャンセルされた作業指示書のSys_id。 テーブル:作業指示 [wm_order] データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

指定された作業指示をキャンセルします。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/cancelWorkOrder" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "@type": "CancelWorkOrder",
   "cancellationReason": "Workforce unavailability",
   "workOrder": {
      "@type": "WorkOrderRef",
      "id": "f8ec1c38-4e4d-4378-a693-f95680e51e25"
   }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "@type": "CancelWorkOrder",
  "cancellationReason": "Workforce unavailability",
  "state": "Cancelled",
  "workOrder": {
    "@type": "WorkOrderRef",
    "id": "f8ec1c38-4e4d-4378-a693-f95680e51e25"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

作業指示管理 - **POST /sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder**

作業指示書および関連タスクを作成します。

作業指示書のレコードが作業指示書 [wm_order] テーブルに作成されます。各タスクのレコードは、作業指示タスク [wm_task] テーブルに作成されます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_tmf_api/{api_version}/work_order_management_api/workOrder

デフォルト URL: /api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(JSON)**

名前	説明
@type	この値は常に `WorkOrder` です。 データタイプ：文字列
カテゴリ	`エンタープライズ`や`住宅`などの注文管理システムで使用できる作業指示のカテゴリ。 データタイプ：文字列
完了日	作業指示が完了した日時。 データタイプ：文字列
説明	作業指示の説明。 データタイプ：文字列
expectedCompletionDate	プロバイダーによって指定された予定完了日時。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
externalIdentifier	ベンダーや相関 ID などの外部参照のリスト。 データタイプ：アレイ `"externalIdentifier": [ { "@type": "String", "id": "String" } ]`
externalIdentifier.@type	この値は常に ExternalIdentifierRef です。 データタイプ：文字列
externalIdentifier.id	ベンダーや相関 ID などの外部参照。 データタイプ：文字列
href	作業指示レコードへの相対リンク。 データタイプ：文字列
ID	作業指示書のSys_id。 テーブル:作業指示 [wm_order] データタイプ：文字列
initiatedFrom	作業指示が開始された場所を示す参照 ID。たとえば、作業指示タスク [wm_task] テーブルからsys_idタスクがあるとします。 データタイプ：文字列
注意	注文に関するメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "@type": "String", "author": "String", "date": "String", "text": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
note.@type	この値は常に Noteです。 データタイプ：文字列
note.author	メモの作成者。 データタイプ：文字列
note.date	メモが作業指示に追加された日付。 データタイプ：文字列
note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列

place	作業指示書に関連付けられた地理的な場所。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	<pre>"place": {
	  "@type": "String",
	  "id": "String",
	  "relatedParty": [Array]
	}</pre>

place.@type	この値は常に GeographicSiteです。 データタイプ：文字列
place.id	場所のSys_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列

place.relatedParty	場所のサポートグループのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	<pre>"relatedParty": [
	  {
	  "@type": "String",
	  "id": "String",
	  "name": "String",
	  "role": "String"</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	}]
place.relatedParty.@type	この値は常に RelatedPartyRef です。 データタイプ：文字列
place.relatedParty.id	サポートグループのSys_id。 テーブル： Group [sys_user_group] データタイプ：文字列
place.relatedParty.name	サポートグループの名前。 データタイプ：文字列
place.relatedParty.role	サポートグループのロール。 データタイプ：文字列
priority	作業指示の優先度ランキング。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 • 5：計画中 データタイプ：文字列

relatedParty	作業指示に関連する連絡先のリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	"relatedParty": [
	{
	"@type": "String",
	"id": "String",
	"name": "String",
	"role": "String"
	}
	]

relatedParty.@type	この値は常に RelatedPartyRef です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
relatedParty.id	関係者の sys_id。 テーブル:アカウント [customer_account]、会社 [core_company]、またはユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
relatedParty.name	関係者の名前。 データタイプ：文字列
relatedParty.role	関係者のロール。 可能な値： • アカウント • 会社 • コンシューマー • 連絡先 データタイプ：文字列
requestedCompletionDate	要求された完了日時。 データタイプ：文字列
requestedStartDate	要求者によって指定された受注処理開始日。要求者が、指定された日付より前に履行を開始することをプロバイダーに許可できない場合に使用されます。 データタイプ：文字列
shortDescription	作業指示の簡単なサマリー。 データタイプ：文字列
startDate	注文が開始された日時。 データタイプ：文字列
state	作業指示のステータス。 可能な値： • ドラフト • 認定待ち • 資格認定済み

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	• アサイン済み • 対応中 • 完了 データタイプ：文字列
template_id	作業指示に使用するテンプレートのSys_id。 テーブル:製品モデル [cmdb_model] データタイプ：文字列
作業指示アイテム	作業指示のタスクのリスト。 データタイプ：アレイ `"workOrderItem": [ { "@type": "String", "action": "String", "completionDate": "String", "description": "String", "id": "String", "note": {Object}, "shortDescription": "String", "state": "String", "work": {Object} } ]`
workOrderItem.@type	この値は常に WorkOrderItem です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.action	タスクの製品で実行するアクション。 可能な値： • add • delete • modify • 変更なし データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
workOrderItem.completionDate	タスクが完了した日時。 データタイプ：文字列
workOrderItem.description	タスクの説明。 データタイプ：文字列
workOrderItem.id	タスクのSys_id。 テーブル:作業指示タスク [wm_task] データタイプ：文字列
workOrderItem.note	タスクに関するメモのリスト。 データタイプ：アレイ `"note": [ { "@type": "String", "author": "String", "date": "String", "text": "String" } ]`
workOrderItem.note.@type	この値は常に `Note`です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.note.author	メモの作成者。 データタイプ：文字列
workOrderItem.note.date	メモがタスクに追加された日付。 データタイプ：文字列
workOrderItem.note.text	メモのテキスト。 データタイプ：文字列
workOrderItem.shortDescription	タスクの簡単な説明。 データタイプ：文字列
workOrderItem.state	タスクの状態。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work	タスクに必要な作業の説明。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明

	<pre>"work": {
	  "@type": "String",
	  "expectedCompletionDate":
	"String",
	  "id": "String",
	  "place": [Array],
	  "relatedParty": [Array],
	  "scheduledStartDate":
	"String",
	
	"workforceEmployeeAssign
	ment": [Array],
	  "workPriority": "String",
	  "workType": "String"
	}</pre>

workOrderItem.work.@type	この値は常に WorkRefOrValue です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.expectedCompletionDate	タスクの予定完了日。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.id	タスクの作業タイプのSys_id。 テーブル:作業タイプ [wm_work_type] データタイプ：文字列

workOrderItem.work.place	タスクに関連付けられた地理的な場所のリスト。
	<pre>"place": [
	  {
	  "@type": "String",
	  "place": {Object},
	  "role": "String"
	  }
	]</pre>

workOrderItem.work.place.@type	この値は常に RelatedPlaceRefOrValue です。 データタイプ：文字列

workOrderItem.work.place.place	場所に関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"place": {
	  "@type": "String",</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> "id": "String" }</pre>
workOrderItem.work.place.place.@type	この値は常に GeographicSite です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.place.place.id	場所のSys_id。 テーブル:場所 [cmn_location] データタイプ：文字列
workOrderItem.work.place.role	タスクのコンテキストでのこの場所のロール。 データタイプ：文字列

workOrderItem.work.relatedParty	タスクのサポートグループのリスト。
	
	データタイプ：アレイ
	
	<pre>"relatedParty": [
	  {
	    "@type": "String",
	    "id": "String",
	    "name": "String",
	    "role": "String"
	  }
	]</pre>

workOrderItem.work.relatedParty.@type	この値は常に RelatedPartyRef です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.relatedParty.id	サポートグループのSys_id。 テーブル： Group [sys_user_group] データタイプ：文字列
workOrderItem.work.relatedParty.name	サポートグループの名前。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.relatedParty.role	サポートグループのロール。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.scheduledStartDate	タスクのスケジュールされた開始日。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment	タスクの割り当ての詳細。 データタイプ：アレイ `"workforceEmployeeAssignment": [ { "@type":"String", "id": "String", "workforceEmployee": {Object} } ]`
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.@type	この値は常に WorkforceEmployeeAssignment です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.id	タスクにアサインされたグループのSys_id。 テーブル： Group [sys_user_group] データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee	タスクにアサインされた従業員に関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"workforceEmployee": { "@type": "String", "contactMedium": [Array], "id": "String", "name": "String" }`
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.@type	この値は常に [個別] です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium	従業員の電話番号のリスト。 データタイプ：アレイ `"contactMedium": [ { "@type": "String", "phoneNumber": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(JSON)** (続く)

名前	説明
	<pre> }]</pre>
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.@type	この値は常に PhoneContactMedium です。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.phoneNumb	従業員の電話番号。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.sys_id	従業員の Sys_id。 テーブル： ユーザー [sys_user] データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.name	従業員の名前。 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workPriority	タスクの優先度ランキング。 可能な値： • 1：重大 • 2：高 • 3：中 • 4：低 • 5：計画中 データタイプ：文字列
workOrderItem.work.workType	タスクの作業タイプ。 テーブル:作業タイプ [wm_work_type] フィールド:名前 データタイプ：文字列
作業指示番号	作業指示書の一意の識別子 (WO0008004など)。 テーブル:作業指示 [wm_order] フィールド:数値 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
201	作成されました。作業指示が正常に作成されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。

応答本文のパラメーター **(JSON)**

名前
@type
カテゴリ
完了日
説明

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
expectedCompletionDate
externalIdentifier
externalIdentifier.@type
externalIdentifier.id
href
ID
initiatedFrom
注意

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
note.@type
note.author
note.date
note.text
place
place.@type
place.id
place.relatedParty

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
place.relatedParty.@type
place.relatedParty.id
place.relatedParty.name
place.relatedParty.role
priority
relatedParty
relatedParty.@type
relatedParty.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
relatedParty.name
relatedParty.role
requestedCompletionDate
requestedStartDate
shortDescription
startDate
state

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
template_id
作業指示アイテム
workOrderItem.@type
workOrderItem.action
workOrderItem.completionDate
workOrderItem.description
workOrderItem.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.note
workOrderItem.note.@type
workOrderItem.note.author
workOrderItem.note.date
workOrderItem.note.text
workOrderItem.shortDescription
workOrderItem.state
workOrderItem.work

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.@type
workOrderItem.work.expectedCompletionDate
workOrderItem.work.id
workOrderItem.work.place
workOrderItem.work.place.@type
workOrderItem.work.place.place
workOrderItem.work.place.place.@type
workOrderItem.work.place.place.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.place.role
workOrderItem.work.relatedParty
workOrderItem.work.relatedParty.@type
workOrderItem.work.relatedParty.id
workOrderItem.work.relatedParty.name
workOrderItem.work.relatedParty.role
workOrderItem.work.scheduledStartDate
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.@type
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.id
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.@type
workOrderItem.work.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.contactMedium.phoneNumb
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.id

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前
workOrderItem.work.workforceEmployeeAssignment.workforceEmployee.name
workOrderItem.work.workPriority
workOrderItem.work.workType
作業指示番号

自動翻訳

Example: cURL 要求

テンプレートを使用して作業指示とタスクを作成します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   "id": "323",
   "@type": "WorkOrder",
   "category": "service",
   "shortDescription": "Fixed Fibre Broadband Installation sb",
   "description": "Fixed Fibre description",
   "startDate": "2025-07-22T14:23:06.528Z",
   "requestedCompletionDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
   "requestedStartDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
   "priority": "2 - High",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"expectedCompletionDate": "2025-07-28T14:23:06.528Z",
"initiatedFrom": "d090df34df113100dca6a5f59bf26335",
"templateId": "191ba0e0df113100dca6a5f59bf26336",
"place": {
  "@type": "GeographicSite",
  "id": "423e85f037d0200044e0bfc8bcbe5d12",
  "relatedParty": [
    {
      "role": "QualificationGroup",
      "id": "539546b237232000158bfc8bcbe5d7",
      "@type": "PartyRef",
      "@referredType": "Individual"
    }
  ]
},
"relatedParty": [
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "d79249762fc1a610b79db3bf42faf3d2",
    "name": "Workforce Engineering Group",
    "role": "Company"
  },
  {
    "@type": "RelatedPartyRef",
    "id": "b88d14843bc02300bfe04d72f3efc4cd",
    "name": "Workforce Engineering Group",
    "role": "Contact"
  }
],
"externalIdentifier": [
  {
    "@type": "ExternalIdentifier",
    "id": "1223412"
  }
],
"workOrderItem": [
  {
    "@type": "WorkOrderItem",
    "action": "add",
    "id": "12232332",
    "description": "FTTH Installation",
    "completionDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
    "work": {
      "@type": "WorkRefOrValue",
      "workType": "999469283bca10103f09080044efc4cf",
      "orderDate": "2024-04-22 14:23:06.528",
      "scheduledStartDate": "2025-06-25 14:23:06.528",
      "expectedCompletionDate": "2025-08-22 14:23:06.528",
      "workPriority": "2 - High",
      "place": [
        {
          "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
          "role": "string",
          "place": {
            "@type": "GeographicSite",
            "id": "16ff753837d0200044e0bfc8bcbe5d5f"
          }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        }
      ],
      "relatedParty": [
        {
          "@type": "RelatedPartyRef",
          "id": "4c0482b237232000158bbfc8bcbe5d09",
          "name": "Louisiana Dispatchers",
          "role": "DispatchGroup"
        }
      ],
      "workforceEmployeeAssignment": [
        {
          "@type": "WorkforceEmployeeAssignment",
          "id": "7172ea0037332000158bbfc8bcbe5db6",
          "workforceEmployee": {
            "@type": "Individual",
            "name": "Athelstan Amos",
            "id": "46c1293aa9fe1981000dc753e75ebeee"
          }
        }
      ]
    },
    "note": {
      "@type": "Note",
      "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
      "text": "This is a work order task note."
    }
  }
 ],
 "note": {
   "@type": "Note",
   "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
   "text": "This is a work order note."
 }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "ca6d72d1ffa96210b79dfffffffffa1",
  "@type": "WorkOrder",
  "category": "service",
  "shortDescription": "Fixed Fibre Broadband Installation sb",
  "description": "Fixed Fibre description",
  "startDate": "2025-07-22T14:23:06.528Z",
  "requestedCompletionDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
  "requestedStartDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
  "priority": "2 - High",
  "expectedCompletionDate": "2025-07-28T14:23:06.528Z",
  "initiatedFrom": "d090df34df113100dca6a5f59bf26335",
  "templateId": "191ba0e0df113100dca6a5f59bf26336",
  "place": {
    "@type": "GeographicSite",
    "id": "423e85f037d0200044e0bfc8bcbe5d12",
    "relatedParty": [
      {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "role": "QualificationGroup",
        "id": "539546b237232000158bfc8bcbe5d7",
        "@type": "PartyRef",
        "@referredType": "Individual"
      }
    ]
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "d79249762fc1a610b79db3bf42faf3d2",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Company"
    },
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "b88d14843bc02300bfe04d72f3efc4cd",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Contact"
    }
  ],
  "externalIdentifier": [
    {
      "@type": "ExternalIdentifier",
      "id": "1223412"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "action": "add",
      "id": "12232332",
      "description": "FTTH Installation",
      "completionDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "workType": "999469283bca10103f09080044efc4cf",
        "orderDate": "2024-04-22 14:23:06.528",
        "scheduledStartDate": "2025-06-25 14:23:06.528",
        "expectedCompletionDate": "2025-08-22 14:23:06.528",
        "workPriority": "2 - High",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "16ff753837d0200044e0bfc8bcbe5d5f"
            }
          }
        ],
        "relatedParty": [
          {
            "@type": "RelatedPartyRef",
            "id": "4c0482b237232000158bbfc8bcbe5d09",
            "name": "Louisiana Dispatchers",
            "role": "DispatchGroup"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          }
        ],
        "workforceEmployeeAssignment": [
          {
            "@type": "WorkforceEmployeeAssignment",
            "id": "7172ea0037332000158bbfc8bcbe5db6",
            "workforceEmployee": {
              "@type": "Individual",
              "name": "Athelstan Amos",
              "id": "46c1293aa9fe1981000dc753e75ebeee"
            }
          }
        ]
      },
      "note": {
        "@type": "Note",
        "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
        "text": "This is a work order task note."
      }
    }
  ],
  "note": {
    "@type": "Note",
    "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
    "text": "This is a work order note."
  },
  "href":
 "api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder/ca6d72d1ffa96210b79dfffffffffa1"
}
```


Example: cURL 要求

テンプレートを使用せずに作業指示とタスクを作成します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  "id": "323",
  "@type": "WorkOrder",
  "category": "service",
  "shortDescription": "Fixed Fibre Broadband Installation sb",
  "description": "Fixed Fibre description",
  "startDate": "2025-07-22T14:23:06.528Z",
  "requestedCompletionDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
  "requestedStartDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
  "priority": "2 - High",
  "expectedCompletionDate": "2025-07-28T14:23:06.528Z",
  "initiatedFrom": "d090df34df113100dca6a5f59bf26335",
  "place": {
    "@type": "GeographicSite",
    "id": "423e85f037d0200044e0bfc8bcbe5d12",
    "relatedParty": [
      {
        "role": "QualificationGroup",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "id": "539546b237232000158bfc8bcbe5d7",
        "@type": "PartyRef",
        "@referredType": "Individual"
      }
    ]
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "d79249762fc1a610b79db3bf42faf3d2",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Company"
    },
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "b88d14843bc02300bfe04d72f3efc4cd",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Contact"
    }
  ],
  "externalIdentifier": [
    {
      "@type": "ExternalIdentifier",
      "id": "1223412"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "action": "add",
      "id": "12232332",
      "description": "FTTH Installation",
      "completionDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "workType": "999469283bca10103f09080044efc4cf",
        "orderDate": "2024-04-22 14:23:06.528",
        "scheduledStartDate": "2025-06-25 14:23:06.528",
        "expectedCompletionDate": "2025-08-22 14:23:06.528",
        "workPriority": "2 - High",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "16ff753837d0200044e0bfc8bcbe5d5f"
            }
          }
        ],
        "relatedParty": [
          {
            "@type": "RelatedPartyRef",
            "id": "4c0482b237232000158bbfc8bcbe5d09",
            "name": "Louisiana Dispatchers",
            "role": "DispatchGroup"
          }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        ],
        "workforceEmployeeAssignment": [
          {
            "@type": "WorkforceEmployeeAssignment",
            "id": "7172ea0037332000158bbfc8bcbe5db6",
            "workforceEmployee": {
              "@type": "Individual",
              "name": "Athelstan Amos",
              "id": "46c1293aa9fe1981000dc753e75ebeee"
            }
          }
        ]
      },
      "note": {
        "@type": "Note",
        "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
        "text": "This is a work order task note."
      }
    }
  ],
  "note": {
    "@type": "Note",
    "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
    "text": "This is a work order note."
  }
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "id": "24fc3259ffa96210b79dfffffffff56",
  "@type": "WorkOrder",
  "category": "service",
  "shortDescription": "Fixed Fibre Broadband Installation sb",
  "description": "Fixed Fibre description",
  "startDate": "2025-07-22T14:23:06.528Z",
  "requestedCompletionDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
  "requestedStartDate": "2024-06-22T14:23:06.528Z",
  "priority": "2 - High",
  "expectedCompletionDate": "2025-07-28T14:23:06.528Z",
  "initiatedFrom": "d090df34df113100dca6a5f59bf26335",
  "place": {
    "@type": "GeographicSite",
    "id": "423e85f037d0200044e0bfc8bcbe5d12",
    "relatedParty": [
      {
        "role": "QualificationGroup",
        "id": "539546b237232000158bfc8bcbe5d7",
        "@type": "PartyRef",
        "@referredType": "Individual"
      }
    ]
  },
  "relatedParty": [
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "id": "d79249762fc1a610b79db3bf42faf3d2",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Company"
    },
    {
      "@type": "RelatedPartyRef",
      "id": "b88d14843bc02300bfe04d72f3efc4cd",
      "name": "Workforce Engineering Group",
      "role": "Contact"
    }
  ],
  "externalIdentifier": [
    {
      "@type": "ExternalIdentifier",
      "id": "1223412"
    }
  ],
  "workOrderItem": [
    {
      "@type": "WorkOrderItem",
      "action": "add",
      "id": "12232332",
      "description": "FTTH Installation",
      "completionDate": "2024-04-22T14:23:06.528Z",
      "work": {
        "@type": "WorkRefOrValue",
        "workType": "999469283bca10103f09080044efc4cf",
        "orderDate": "2024-04-22 14:23:06.528",
        "scheduledStartDate": "2025-06-25 14:23:06.528",
        "expectedCompletionDate": "2025-08-22 14:23:06.528",
        "workPriority": "2 - High",
        "place": [
          {
            "@type": "RelatedPlaceRefOrValue",
            "role": "string",
            "place": {
              "@type": "GeographicSite",
              "id": "16ff753837d0200044e0bfc8bcbe5d5f"
            }
          }
        ],
        "relatedParty": [
          {
            "@type": "RelatedPartyRef",
            "id": "4c0482b237232000158bbfc8bcbe5d09",
            "name": "Louisiana Dispatchers",
            "role": "DispatchGroup"
          }
        ],
        "workforceEmployeeAssignment": [
          {
            "@type": "WorkforceEmployeeAssignment",
            "id": "7172ea0037332000158bbfc8bcbe5db6",
            "workforceEmployee": {
              "@type": "Individual",
              "name": "Athelstan Amos",
              "id": "46c1293aa9fe1981000dc753e75ebeee"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            }
          }
        ]
      },
      "note": {
        "@type": "Note",
        "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
        "text": "This is a work order task note."
      }
    }
  ],
  "note": {
    "@type": "Note",
    "id": "afa9-3d90aaa8da0f",
    "text": "This is a work order note."
  },
  "href":
"api/sn_tmf_api/work_order_management_api/workOrder/24fc3259ffa96210b79dfffffffff56"
}
```

ワークプレイスコネクタ **Webhook API**

ワークプレイスコネクタ *Webhook* API は、さまざまな種類のワークプレイスハードウェアまたはセンサー (バッジシステムや占有センサーなど) からのデータをワークプレイスサービスデリバリテーブルに保存できるようにする汎用インターフェイスです。

この API は sn_wsd_wc 名前空間で実行されます。この API にアクセスするには、ワークプレイスコネクタ (com.sn_wsd_wc) プラグインを有効にする必要があります。

この API を呼び出す前に、コネクタ構成 [sn_wsd_wc_connector_config] テーブルとプロバイダー構成 [sn_wsd_wc_provider_config] テーブルでレコードを構成する必要があります。これらのレコードの設定方法については、「 ワークプレイスコネクタ の構成 」を参照してください。

さらに、ハードウェア/センサーベースのイベントペイロードからターゲット ServiceNow テーブル (従業員参加データ [sn_wsd_wc_employee_attendance_data] テーブルなど) へのデータ変換/マッピングを定義する拡張ポイントを設定する必要があります。

ワークプレイスコネクタ Webhook の詳細については、「 ワークプレイスコネクタ 」を参照してください。

ワークプレイスコネクタ **Webhook:POST /workplace_connector_webhook/event**

コネクタイベント [sn_wsd_wc_connector_events] テーブルにレコードを作成し、エンドポイントのペイロードに渡されたハードウェア/センサーベースのイベントデータをそのレコードの [ペイロード] フィールドに保存します。

エンドポイントはペイロードを保存した後、コネクタイベントレコード内の [ステータス] フィールドを [新規] に設定し、ペイロードが処理されていないことを示します。

スケジュール済みジョブは、コネクタイベントテーブル内の新しいバッジレコードを検索し、それらを変換して従業員参加データ [sn_wsd_wc_employee_attendance_data] テーブルに書き込みます。[ステータス] フィールドは [処理済み] に設定されます。

コネクタイベントレコードのペイロードデータと従業員参加データレコードの間のデータのマッピングは、拡張ポイントで定義されます。この拡張ポイントは、関連するコネクタ構成 [sn_wsd_wc_connector_config] テーブルの [拡張ポイント定義] フィールドで識別されます。このエンドポイントでは、これは BadgingDataHandler 拡張ポイントです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 処理済みステータスのコネクタイベントテーブルのレコードは、作成日から 2 日後に消去されます。エラーステータスのレコードは、作成日から 7 日後に消去されます。新しいステータスのレコードは消去されません。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_wsd_wc/{api_version}/workplace_connector_webhook/event

デフォルト URL: /api/sn_wsd_wc/workplace_connector_webhook/event

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
ni.nolog.id	必須。イベント情報を生成したハードウェアに関連付けられたプロバイダー設定レコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:プロバイダー構成 [sn_wsd_wc_provider_config]
token_name	セキュリティトークンを識別するユーザー名やその他の値など、セキュリティトークンの名前。要求を認証するために使用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:プロバイダー構成 [sn_wsd_wc_provider_config]
token_value	パスワードなどのセキュリティトークンに関連付けられた値。要求を認証するために使用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:プロバイダー構成 [sn_wsd_wc_provider_config]

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
<ペイ	ハードウェア/センサーベースのイベントデータの名前と値のペア。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
ロード>	名前は、BadgingDataHandler 拡張ポイントで識別される名前に対応している必要があります。 たとえば、次のようになります。 `{ "Time zone": "(UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)", "Event": "Access granted", "Door": "L_SJC005_B1.101_ELEVATOR 2 INT", "Side": "Reader - In", "Cardholder": "ninat.salem", "First name": "Nina T", "Last name": "Salem", "Credential": " ninat.salem's credential", "Employee ID (Cardholder)": "10097", "Event timestamp": "11/07/2022 00:56:57" }` 1 つのエンドポイント呼び出し内で複数のイベントのデータを渡すことができます。各イベントのデータを個別のオブジェクトに渡します。各イベントのデータは、個別の従業員参加データレコードに保存されます。 **注:** 日付解析の問題を回避するために、指定されたタイムスタンプが ISO 8601 形式に準拠していることを確認してください。 データタイプ:JSON オブジェクト

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。*application/json* のみをサポートします。
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

エラー	データの処理中に発生したエラーの説明。
	データタイプ: オブジェクト
	`"error": {`
	`"detail": "String",`
	`"message": "String"`
	`"status": "String"`
	`}`

error.detail	エラーの詳細を提供する情報。 データタイプ：文字列
error.message	エラーメッセージ データタイプ：文字列
ステータス	エンドポイント処理のステータス。 可能な値： • failure:エンドポイントが失敗しました。詳細については、 *error* オブジェクトを参照してください。 • 成功:エンドポイントが正常に完了しました。レコードが追加されました。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して、コネクタイベントテーブルに複数のカードリーダーイベントを追加する方法を示しています。要求を処理する前に、要求が認証されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl
 http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_wc/v1/workplace_connector_webhook/event?token_name=token&ni.nolog.id=8e666cb0a3053110bc6e146546fcdad1&token_value=babugosha
 \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data --data "{
  \"Time zone\": \"(UTC+02:00) Jerusalem\",
  \"Event\": \"Access granted\",
  \"Door\": \"L_TLV001_A3.07_KITCHEN AREA INT\",
  \"Side\": \"Reader - In\",
  \"Cardholder\": \" ninat.alem\",
  \"First name\": \" Nina T\",
  \"Last name\": \" Salem\",
  \"Credential\": \" ninat.salem's credential\",
  \"Employee ID (Cardholder)\": 10097,
  \"Event timestamp\": \"11/07/2022 10:57:24\"
}
{
  \"Time zone\": \"(UTC+02:00) Jerusalem\",
  \"Event\": \"Access granted\",
  \"Door\": \"L_TLV003_A4.07_FRONT ENT\",
  \"Side\": \"Reader - In\",
  \"Cardholder\": \" joe.blue\",
  \"First name\": \" Joe\",
  \"Last name\": \" Blue\",
  \"Credential\": \" joe.blue's credential\",
  \"Employee ID (Cardholder)\": 24098,
  \"Event timestamp\": \"11/07/2022 10:59:33\"
}"
```

応答：

```
// Successful response
{
  "staus": "success"
}

// Error response
{
  "error": {
    "message": "Events request is invalid. Events query parms incomplete, some fields are
 missing",
    "detail": "Missing fields: token_name, token_value"
  }
  "status": "failure"
}
```

最終作業 API

Wrap Up API は、外部の Contact Center as a Service (CCaaS) システムまたはServiceNow AI Platformワークスペースのラップアップ機能を管理するためのエンドポイントを提供します。

この API には、インタラクション管理 (com.glide.interaction) プラグインが必要です。この API を呼び出すには、interaction_integration_user ロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

エージェントがインタラクションをクローズすると、ラップアップ機能を使用して、後で参照できるようにクローズの詳細とラップアップコードを入力できます。ラップアップ機能の詳細については、「 まとめの概要 」を参照してください。

外部システムからのインタラクションのセグメント化された最終作業に 最終作業 API を使用するには、InteractionSegment スクリプト拡張ポイントを実装して、選択したテーブルでセグメントレコードを作成および取得する必要があります。OpenFrame を使用している場合、拡張ポイントには、電話ログ [sn_openframe_phone_log] テーブルのセグメントレコードを作成および取得するための既存の実装があります。

最終作業:GET **/now/wrapup/code/{code_id}**

指定されたラップアップコードの詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/wrapup/code/{code_id}

デフォルト URL: /api/now/wrapup/code/{code_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
code_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード [interaction_wrap_up_code]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	API 要求とラップアップコードに関する情報を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "message": "String",`
	`  "resultMap": {Object},`
	`  "success": Boolean`
	`}`

result.message	API 要求の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.result_map	ラップアップコードを含むオブジェクト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"result_map": { "wrap_up_code": {Object} }`
result.result_map.wrap_up_code	ラップアップコードに関する詳細を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"wrap_up_code": { "active": Boolean, "code": "String", "description": "String", "external": Boolean, "sys_id": "String", "translated_code": "String", "translated_description": "String" }`
result.result_map.wrap_up_code.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
result.result_map.wrap_up_code.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
result.result_map.wrap_up_code.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
result.result_map.wrap_up_code.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.result_map.wrap_up_code.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード [interaction_wrap_up_code]
result.result_map.wrap_up_code.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
result.result_map.wrap_up_code.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
result.success	API 要求が正常に処理されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:API 要求が成功しました。 • false:API 要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

この例では、指定されたラップアップコードの詳細を取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/wrapup/code/49c27b679f201210c89656effa0a1cd7" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
 "result": {
  "message": "Wrap up code found.",
  "result_map": {
   "wrap_up_code": {
    "code": "Billing Issue",
    "description": "A code for billing issues",
    "active": true,
    "external": true,
    "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
    "translated_code": "Abrechnungsproblem",
    "translated_description": "Ein code für Abrechnungsprobleme"
   }
  },
  "success": true
 }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

最終作業:GET **/now/wrapup/segment/{segment_id}**

指定された最終作業セグメントの詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/wrapup/segment/{segment_id}

デフォルト URL: /api/now/wrapup/segment/{segment_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
segment_id	インタラクションの最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment] テーブル内の最終作業セグメントのSys_id、または外部システム上のインタラクションセグメントを表す識別子。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

自動翻訳

名前	説明
メッセージ	API 要求の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
segment	インタラクションと最終作業セグメントに関するデータを含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト "segment": { "agent": "String", "awaiting_confirmation": Boolean, "confirmed_on": "String", "external": Boolean, "interaction": "String", "opened_on": "String", "segmented": Boolean, "segment_id": "String", "segment_table": "String", "state": "String", "submitted_on": "String", "sys_id": "String",

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"wrap_up_configuration": {Object} }
segment.agent	インタラクションにアサインされたエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
segment.awaiting_confirmation	エージェントによって送信されたラップアップセグメントが、外部 CCaaS システムによって処理されたことの確認を待っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業セグメントが確認を待機しています。 • false:ラップアップセグメントは外部システムによって処理されました。 データタイプ：ブーリアン
segment.confirmed_on	送信された最終作業セグメントが外部 CCaaS システムで処理される日時。 データタイプ：文字列
segment.external	インタラクションセグメントが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:インタラクションセグメントは外部システムからのものです。 • false:インタラクションセグメントは内部です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.interaction	インタラクションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.opened_on	外部システムに基づく最終作業期間の開始日時。 データタイプ：文字列
segment.segmented	最終作業がセグメント化されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業は複数の部分に分割されます。 • false:ラップアップは 1 つの完全なセグメントです。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.segment_id	インタラクションセグメントのSys_id。 データタイプ：文字列
segment.segment_table	インタラクションセグメントを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
segment.state	インタラクションセグメントのステータス。 データタイプ：文字列
segment.submitted_on	エージェントが最終作業セグメントを送信した日時。 データタイプ：文字列
segment.sys_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント[interaction_wrap_up_segment]
segment.wrap_up_configuration	最終作業セグメントに使用される最終作業構成に関する詳細を含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"wrap_up_configuration": { "allowed_codes": [Array], "default_code": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"enable_codes": Boolean
	}</pre>

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes	オブジェクトのアレイ。それぞれがエージェントが使用できるラップアップコードを表します。
	
	データタイプ：アレイ
	<pre>"allowed_codes": [
	{
	"active": Boolean,
	"code": "String",
	"description": "String",
	"external": Boolean,
	"sys_id": "String",
	"translated_code": "String",
	"translated_description":
	"String"
	}
	]</pre>

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列

segment.wrap_up_configuration.default_code	デフォルトとして使用するラップアップコードを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"default_code": {
	"active": Boolean,
	"code": "String",
	"description": "String",
	"external": Boolean,
	"sys_id": "String",
	"translated_code": "String",
	"translated_description": "String"
	}

segment.wrap_up_configuration.default_code.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.default_code.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.wrap_up_configuration.default_code.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.default_code.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.enable_codes	エージェントがラップアップコードを選択する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エージェントはラップアップコードを選択する必要があります。 • false:エージェントはラップアップコードを選択する必要はありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント[interaction_wrap_up_segment]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
正常終了	API 要求が正常に処理されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:API 要求が成功しました。 • false:API 要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

この例では、指定された最終作業セグメントの詳細を取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/wrapup/segment/dgajbcef12345678defdbxef123435678" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "success": true,
  "message": "Wrap up segment retrieved successfully.",
  "segment_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
  "segment": {
    "agent": "123412345678567890ab90abcdefcdef",
    "segment_table": "sn_openframe_phone_log",
    "segment_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
    "external": true,
    "interaction": "213412345678567890ab90abcdefcdef",
    "state": "closed",
    "wrap_up_configuration": {
      "enable_codes": true,
      "allowed_codes": [
        {
          "code": "Billing Issue",
          "description": "",
          "active": true,
          "external": true,
          "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
          "translated_code": "Abrechnungsproblem",
          "translated_description": ""
        },
        {
          "code": "Store Issue",
          "description": "",
          "active": true,
          "external": true,
          "sys_id": "54327b679f201210c89656effa0a1cd7",
          "translated_code": " Einkaufsproblem",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "translated_description": ""
      }
     ],
     "default_code": {
      "code": "Billing Issue",
      "description": "",
      "active": true,
      "external": true,
      "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
      "translated_code": "Abrechnungsproblem",
      "translated_description": ""
     }
    },
    "segmented": true,
    "sys_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
    "opened_on": "2024-09-16 17:52:01",
    "submitted_on": "2024-09-16 18:51:59",
    "confirmed_on": "2024-09-16 18:52:01",
    "awaiting_confirmation": false
  }
}
```


最終作業:GET **/now/wrapup/segment/agent/{agent_id}/interaction/{interaction_id}**

指定されたエージェントとインタラクションに基づいて、最終作業セグメントの詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/wrapup/segment/agent/{agent_id}/interaction/{interaction_id}

デフォルト URL: /api/now/wrapup/segment/agent/{agent_id}/interaction/{interaction_id}

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
agent_id	インタラクションにアサインされたエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
interaction_id	インタラクションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	API 要求の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
segment	インタラクションと最終作業セグメントに関するデータを含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"segment": { "agent": "String", "awaiting_confirmation": Boolean, "confirmed_on": "String", "external": Boolean, "interaction": "String", "opened_on": "String", "segmented": Boolean, "segment_id": "String", "segment_table": "String", "state": "String", "submitted_on": "String", "sys_id": "String", "wrap_up_configuration": {Object} }`
segment.agent	インタラクションにアサインされたエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
segment.awaiting_confirmation	エージェントによって送信されたラップアップセグメントが、外部 CCaaS システムによって処理されたことの確認を待っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業セグメントが確認を待機しています。 • false:ラップアップセグメントは外部システムによって処理されました。 データタイプ：ブーリアン

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.confirmed_on	送信された最終作業セグメントが外部 CCaaS システムで処理される日時。 データタイプ：文字列
segment.external	インタラクションセグメントが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:インタラクションセグメントは外部システムからのものです。 • false:インタラクションセグメントは内部です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.interaction	インタラクションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
segment.opened_on	外部システムに基づく最終作業期間の開始日時。 データタイプ：文字列
segment.segmented	最終作業がセグメント化されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業は複数の部分に分割されます。 • false:ラップアップは 1 つの完全なセグメントです。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.segment_id	インタラクションセグメントのSys_id。 データタイプ：文字列
segment.segment_table	インタラクションセグメントを含むテーブルの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
segment.state	インタラクションセグメントのステータス。 データタイプ：文字列
segment.submitted_on	エージェントが最終作業セグメントを送信した日時。 データタイプ：文字列
segment.sys_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント[interaction_wrap_up_segment]

segment.wrap_up_configuration	最終作業セグメントに使用される最終作業構成に関する詳細を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"wrap_up_configuration": {`
	`"allowed_codes": [Array],`
	`"default_code": {Object},`
	`"enable_codes": Boolean`
	`}`

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes	オブジェクトのアレイ。それぞれがエージェントが使用できるラップアップコードを表します。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"allowed_codes": [`
	`{`
	`"active": Boolean,`
	`"code": "String",`
	`"description": "String",`
	`"external": Boolean,`
	`"sys_id": "String",`
	`"translated_code": "String",`
	`"translated_description":`
	`"String"`
	`}`
	`]`

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値：

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列

segment.wrap_up_configuration.default_code	デフォルトとして使用するラップアップコードを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"default_code": {`
	`"active": Boolean,`
	`"code": "String",`

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"description": "String",
	"external": Boolean,
	"sys_id": "String",
	"translated_code": "String",
	"translated_description": "String"
	}</pre>

segment.wrap_up_configuration.default_code.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.default_code.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.default_code.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.enable_codes	エージェントがラップアップコードを選択する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エージェントはラップアップコードを選択する必要があります。 • false:エージェントはラップアップコードを選択する必要はありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント[interaction_wrap_up_segment]
正常終了	API 要求が正常に処理されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:API 要求が成功しました。 • false:API 要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、指定されたエージェントとインタラクションに基づいて最終作業セグメントの詳細を取得します。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/wrapup/segment/agent/123412345678567890ab90abcdefcdef/interaction/213412345678567890ab90abcdefcdef" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
  "success": true,
  "message": "Wrap up segment retrieved successfully.",
  "segment_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
  "segment": {
    "agent": "123412345678567890ab90abcdefcdef",
    "segment_table": "sn_openframe_phone_log",
    "segment_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
    "external": true,
    "interaction": "213412345678567890ab90abcdefcdef",
    "state": "closed",
    "wrap_up_configuration": {
      "enable_codes": true,
      "allowed_codes": [
        {
          "code": "Billing Issue",
          "description": "",
          "active": true,
          "external": true,
          "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
          "translated_code": "Abrechnungsproblem",
          "translated_description": ""
        },
        {
          "code": "Store Issue",
          "description": "",
          "active": true,
          "external": true,
          "sys_id": "54327b679f201210c89656effa0a1cd7",
          "translated_code": " Einkaufsproblem",
          "translated_description": ""
        }
      ],
      "default_code": {
        "code": "Billing Issue",
        "description": "",
        "active": true,
        "external": true,
        "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
        "translated_code": "Abrechnungsproblem",
        "translated_description": ""
      }
    },
    "segmented": true,
    "sys_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
    "opened_on": "2024-09-16 17:52:01",
    "submitted_on": "2024-09-16 18:51:59",
    "confirmed_on": "2024-09-16 18:52:01",
    "awaiting_confirmation": false
  }
}
```


最終作業:POST **/now/wrapup/code**

ラップアップコードを作成または更新します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ラップアップコードは、インタラクションの最終作業コード [interaction_wrap_up_code] テーブルに作成されます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/wrapup/code

デフォルト URL: /api/now/wrapup/code

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
コード	必須。それぞれがラップアップコードを表すオブジェクトのアレイ。 データタイプ：アレイ `"codes": [ { "active": Boolean, "code": "String", "description": "String", "translations": [Array] } ]`
codes.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
codes.code	必須。 ラップアップコードのラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列
codes.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
codes.translations	ラップアップコードの翻訳を表すオブジェクトのアレイ。 データタイプ：アレイ `"translations": [ { "code": "Abrechnungsproblem", "description": "Ein code für Abrechnungsprobleme", "language": "de" } ]`
codes.translations.code	ラップアップコードラベル (*codes.code*) の翻訳。*codes.translations* パラメーターを使用する場合は必須です。 データタイプ：文字列
codes.translations.description	ラップアップコードの説明 (*codes.description*) の翻訳。*codes.translations* パラメーターを使用し、*codes.description*に値が指定されている場合は必須です。 データタイプ：文字列
codes.translations.language	翻訳に使用される言語の 2 文字のコード。*codes.translations* パラメーターを使用する場合は必須です。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
207	成功。一部のラップアップコードが正常に作成されました。他の要素の作成中に検証エラーが発生しました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

結果	API 要求と作成されたラップアップコードに関する情報を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "message": "String",`
	`  "resultMap": {Object},`
	`  "success": Boolean`
	`}`

result.message	API 要求の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.result_map	作成されたラップアップコードのアレイを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"result_map": {
	
	"created_wrap_up_codes": [Array]
	}

result.result_map.created_wrap_up_codes	それぞれが作成されたラップアップコードを表すオブジェクトのアレイ。
	
	データタイプ：アレイ
	
	"created_wrap_up_codes": [
	{
	"active": Boolean,
	"code": "String",
	"description": "String",
	"external": Boolean,
	"sys_id": "String",
	"translated_code": "String",
	
	"translated_description": "String"
	}
	]

result.result_map.created_wrap_up_codes.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
result.result_map.created_wrap_up_codes.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
result.result_map.created_wrap_up_codes.description	ラップアップコードの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.result_map.created_wrap_up_codes.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
result.result_map.created_wrap_up_codes.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
result.result_map.created_wrap_up_codes.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
result.result_map.created_wrap_up_codes.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
result.success	API 要求が正常に処理されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:API 要求が成功しました。 • false:API 要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

この例では、ドイツ語の翻訳を使用して請求の問題のラップアップコードを作成します。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/v1/wrapup/code" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 \"codes\": [
  {
   \"code\": \"Billing Issue\",
   \"description\": \"A code for billing issues\",
   \"translations\": [
    {
     \"language\": \"de\",
     \"code\": \"Abrechnungsproblem\",
     \"description\": \"Ein code für Abrechnungsprobleme\"
    }
   ]
  }
 ]
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
 "result": {
  "message": "All wrap up codes created successfully.",
  "result_map": {
   "created_wrap_up_codes": [
    {
     "code": "Billing Issue",
     "description": "A code for billing issues",
     "active": true,
     "external": true,
     "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
     "translated_code": "Abrechnungsproblem",
     "translated_description": "Ein code für Abrechnungsprobleme"
    }
   ]
  },
  "success": true
 }
}
```

自動翻訳

最終作業:POST **/now/wrapup/segment/create**

インタラクションの最終作業セグメントを開きます。

最終作業は、インタラクションの最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment] テーブルで作成されます。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/wrapup/segment/create

デフォルト URL: /api/now/wrapup/segment/create

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
agent_sys_id	必須。インタラクションにアサインされたエージェントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

構成	外部ラップアップのコードと期間の詳細を含むオブジェクト。*`external`*が true の場合は必須です。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"configuration": {`
	`  "allowed_codes": [Array],`
	`  "default_code": "String",`
	`  "duration": "String",`
	`  "enable_codes": Boolean`
	`}`

configuration.allowed_codes	オブジェクトのアレイ。それぞれがエージェントが使用できるラップアップコードを表します。*`external`* と *`configuration.enable_codes`* の両方が true の場合は必須です。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"allowed_codes": [`
	`  {`
	`  "code": "String",`
	`  "translation": {Object}`
	`  }`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
configuration.allowed_codes.code	ラップアップコードのラベル。*configuration.allowed_codes*パラメーターを使用する場合は必須です。 データタイプ：文字列

configuration.allowed_codes.translation	ラップアップコードの翻訳。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"translation": {`
	`  "code": "String",`
	`  "language": "String"`
	`}`

configuration.allowed_codes.translation.code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
configuration.allowed_codes.translation.language	翻訳に使用される言語の 2 文字のコード。 データタイプ：文字列
configuration.default_code	デフォルトとして使用するラップアップコードのラベル。*external* と *configuration.enable_codes* の両方が true の場合は必須です。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード [interaction_wrap_up_code] フィールド:コード
configuration.duration	最大許容最終作業期間。 データタイプ：文字列 単位：秒 デフォルト:空の文字列 (時間制限なし)。
configuration.enable_codes	エージェントがラップアップコードを選択する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エージェントはラップアップコードを選択する必要があります。 • false:エージェントはラップアップコードを選択する必要はありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
外部	インタラクションセグメントが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:インタラクションセグメントは外部システムからのものです。 • false:インタラクションセグメントは内部です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
external_segment_id	外部システム上のインタラクションセグメントを表す識別子。*external*が true の場合は必須です。 データタイプ：文字列
interaction_sys_id	必須。インタラクションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
opened_on	外部システムに基づく最終作業期間の開始日時。*configuration.duration*パラメーターを使用する場合は必須です。 データタイプ：文字列
分割	最終作業がセグメント化されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業は複数の部分に分割されます。 • false:ラップアップは 1 つの完全なセグメントです。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment_id	インタラクションセグメントのSys_id。*external* と *segmented* の両方が true の場合は必須です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	注: 選択したテーブルでセグメントレコードを作成および取得するには、InteractionSegment スクリプト化拡張ポイントを実装するか、OpenFrame 実装を使用して電話ログ [sn_openframe_phone_log] テーブルでセグメントレコードを作成および取得する必要があります。 データタイプ：文字列
segment_table	インタラクションセグメントを含むテーブルの名前。*external* と *segmented* の両方が true の場合は必須です。 データタイプ：文字列
wrap_up_configuration_sys_id	使用するラップアップ構成の Sys_id。*external* が false の場合は必須です。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業構成 [interaction_wrap_up_configuration]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	API 要求の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

segment	インタラクションと最終作業セグメントに関するデータを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"segment": {`
	`"agent": "String",`
	`"external": Boolean,`
	`"interaction": "String",`
	`"opened_on": "String",`
	`"segmented": Boolean,`
	`"segment_id": "String",`
	`"segment_table": "String",`
	`"state": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"wrap_up_configuration": {Object}`
	`}`

segment.agent	インタラクションセグメントにアサインされたエージェントの Sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.external	インタラクションセグメントが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:インタラクションセグメントは外部システムからのものです。 • false:インタラクションセグメントは内部です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.interaction	インタラクションのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
segment.opened_on	外部システムに基づく最終作業期間の開始日時。 データタイプ：文字列
segment.segmented	最終作業がセグメント化されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業は複数の部分に分割されます。 • false:ラップアップは 1 つの完全なセグメントです。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.segment_id	インタラクションセグメントのSys_id。 データタイプ：文字列
segment.segment_table	インタラクションセグメントを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
segment.state	インタラクションセグメントのステータス。最終作業 API が正常に作成されたインタラクションセグメントは、[オープン] ステータスになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
segment.sys_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント[interaction_wrap_up_segment]

segment.wrap_up_configuration	最終作業セグメントに使用される最終作業構成に関する詳細を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"wrap_up_configuration": {`
	`"allowed_codes": [Array],`
	`"default_code": {Object},`
	`"enable_codes": Boolean`
	`}`

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes	オブジェクトのアレイ。それぞれがエージェントが使用できるラップアップコードを表します。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"allowed_codes": [`
	`{`
	`"active": Boolean,`
	`"code": "String",`
	`"description": "String",`
	`"external": Boolean,`
	`"sys_id": "String",`
	`"translated_code": "String",`
	`"translated_description": "String"`
	`}`
	`]`

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.code	ラップアップコードのラベル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code	デフォルトとして使用するラップアップコードを含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"default_code": { "active": Boolean, "code": "String", "description": "String", "external": Boolean, "sys_id": "String", "translated_code": "String", "translated_description": "String" }`
segment.wrap_up_configuration.default_code.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.default_code.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.default_code.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.enable_codes	エージェントがラップアップコードを選択する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:エージェントはラップアップコードを選択する必要があります。 • false:エージェントはラップアップコードを選択する必要はありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
正常終了	API 要求が正常に処理されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:API 要求が成功しました。 • false:API 要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
sys_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment]

自動翻訳

Example: cURL 要求

この例では、インタラクションの最終作業セグメントを開きます。

```
curl "https://instance.service-now.com/api/now/v1/wrapup/segment/create" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"agent_sys_id\": \"123412345678567890ab90abcdefcdef\",
  \"interaction_sys_id\": \"2134123456785678 90ab90abcdefcdef\",
  \"external\": \"true\",
  \"segmented\": \"true\",
  \"segment_table\": \"sn_openframe_phone_log\",
  \"segment_id\": \"dgajbcef12345678defdbxef123435678\",
  \"external_segment_id\": \"PL_402548\",
  \"configuration\": {
    \"enable_codes\": true,
    \"allowed_codes\": [
      {
        \"code\": \"Billing Issue\",
        \"translation\": {
          \"language\": \"de\",
          \"code\": \"Abrechnungsproblem\"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      }
     },
     {
      \"code\": \"Store Issue\",
      \"translation\": {
       \"language\": \"de\",
       \"code\": \"Einkaufsproblem\"
      }
     }
    ],
    \"default_code\": \"Billing Issue\",
    \"duration\": \"30\"
  },
  \"opened_on\": \"2024-09-16 17:52:01\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "success": true,
  "message": "Open wrap-up segment successfully created.",
  "sys_id": "98769876543254321fed1fedcba0cba0",
  "segment": {
    "agent": "123412345678567890ab90abcdefcdef",
    "segment_table": "sn_openframe_phone_log",
    "segment_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
    "external": true,
    "interaction": "213412345678567890ab90abcdefcdef",
    "state": "open",
    "wrap_up_configuration": {
      "enable_codes": true,
      "allowed_codes": [
        {
          "code": "Billing Issue",
          "description": "",
          "active": true,
          "external": true,
          "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
          "translated_code": "Abrechnungsproblem",
          "translated_description": ""
        },
        {
          "code": "Store Issue",
          "description": "",
          "active": true,
          "external": true,
          "sys_id": "54327b679f201210c89656effa0a1cd7",
          "translated_code": " Einkaufsproblem",
          "translated_description": ""
        }
      ],
      "default_code": {
        "code": "Billing Issue",
        "description": "",
        "active": true,
        "external": true,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
      "translated_code": "Abrechnungsproblem",
      "translated_description": ""
    }
   },
   "segmented": true,
   "sys_id": "98769876543254321fed1fedcba0cba0",
   "opened_on": "2024-09-16 17:52:01"
  }
}
```


最終作業:PUT **/now/wrapup/segment/update**

インタラクションの最終作業セグメントを更新してクローズします。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/now/{api_version}/wrapup/segment/update

デフォルト URL: /api/now/wrapup/segment/update

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
agent_sys_id	インタラクションにアサインされたエージェントのSys_id。*segment_sys_id*も*external_segment_id*も指定されていない場合は、*interaction_sys_id*とともに必須です。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
external_segment_id	外部システム上のインタラクションセグメントを表す識別子。*segment_sys_id*が指定されていない場合に更新する最終作業セグメントを識別するために使用されます。
interaction_sys_id	インタラクションのSys_id。*segment_sys_id*も*external_segment_id*も指定されていない場合は、*agent_sys_id*とともに必須です。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
segment_sys_id	最終作業セグメントのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
confirmed_on	外部システムに基づく最終作業期間の終了日時。 データタイプ：文字列
メモ	エージェントによって最終作業に追加されたメモ。 データタイプ：文字列
wrap_up_code	エージェントが選択したラップアップコードのラベル。エージェントがコードを選択しない場合は、構成されたデフォルトコードが使用されます。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード [interaction_wrap_up_code] フィールド:コード

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
メッセージ	API 要求の結果を説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
segment	インタラクションと最終作業セグメントに関するデータを含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"segment": { "agent": "String", "awaiting_confirmation": Boolean, "code": {Object}, "confirmed_on": "String", "external": Boolean, "interaction": "String", "notes": "String", "opened_on": "String", "segmented": Boolean, "segment_id": "String", "segment_table": "String", "state": "String", "submitted_on": "String", "sys_id": "String", "wrap_up_configuration": {Object} }`
segment.agent	インタラクションにアサインされたエージェントのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
segment.awaiting_confirmation	エージェントによって送信されたラップアップセグメントが、外部 CCaaS システムによって処理されたことの確認を待っているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業セグメントが確認を待機しています。 • false:ラップアップセグメントは外部システムによって処理されました。 データタイプ：ブーリアン
segment.code	エージェントが選択したラップアップコードを含むオブジェクト。 データタイプ: オブジェクト `"code": { "active": Boolean, "code": "String", "description": "String", "external": Boolean, "sys_id": "String", "translated_code": "String", "translated_description": "String" }`
segment.code.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.code.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.code.description	ラップアップコードの説明。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
segment.code.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.code.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.code.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.code.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
segment.confirmed_on	送信された最終作業セグメントが外部 CCaaS システムで処理される日時。 データタイプ：文字列
segment.external	インタラクションセグメントが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:インタラクションセグメントは外部システムからのものです。 • false:インタラクションセグメントは内部です。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.interaction	インタラクションのSys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:インタラクション [interaction]
segment.notes	エージェントによって最終作業に追加されたメモ。 データタイプ：文字列
segment.opened_on	外部システムに基づく最終作業期間の開始日時。 データタイプ：文字列
segment.segmented	最終作業がセグメント化されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:最終作業は複数の部分に分割されます。 • false:ラップアップは 1 つの完全なセグメントです。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
segment.segment_id	インタラクションセグメントのSys_id。 データタイプ：文字列
segment.segment_table	インタラクションセグメントを含むテーブルの名前。 データタイプ：文字列
segment.state	インタラクションセグメントのステータス。このエンドポイントが正常に更新されたインタラクションセグメントは、[クローズ済み] ステータスになります。 データタイプ：文字列
segment.submitted_on	エージェントが最終作業セグメントを送信した日時。 データタイプ：文字列
segment.sys_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:インタラクションの最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment]

segment.wrap_up_configuration	最終作業セグメントに使用される最終作業構成に関する詳細を含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"wrap_up_configuration": {`
	`"allowed_codes": [Array],`
	`"default_code": {Object},`
	`"enable_codes": Boolean`
	`}`

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes	オブジェクトのアレイ。それぞれがエージェントが使用できるラップアップコードを表します。
	
	データタイプ：アレイ
	
	`"allowed_codes": [`
	`{`
	`"active": Boolean,`
	`"code": "String",`
	`"description": "String",`
	`"external": Boolean,`
	`"sys_id": "String",`
	`"translated_code": "String",`
	`"translated_description": "String"`
	`}`
	`]`

segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.allowed_codes.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列

segment.wrap_up_configuration.default_code	デフォルトとして使用するラップアップコードを含むオブジェクト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"default_code": {`
	`"active": Boolean,`
	`"code": "String",`
	`"description": "String",`
	`"external": Boolean,`
	`"sys_id": "String",`
	`"translated_code": "String",`
	`"translated_description": "String"`
	`}`

segment.wrap_up_configuration.default_code.active	ラップアップコードがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードはアクティブです。 • false:ラップアップコードはアクティブではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン デフォルト：true
segment.wrap_up_configuration.default_code.code	ラップアップコードのラベル。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.description	ラップアップコードの説明。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.external	ラップアップコードが外部システムからのものかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ラップアップコードは外部システムからのものです。 • false:ラップアップコードは内部コードです。 データタイプ：ブーリアン
segment.wrap_up_configuration.default_code.sys_id	ラップアップコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業コード[interaction_wrap_up_code]
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_code	ラップアップコードラベルの翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.default_code.translated_description	ラップアップコードの説明の翻訳。 データタイプ：文字列
segment.wrap_up_configuration.enable_codes	エージェントがラップアップコードを選択する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エージェントはラップアップコードを選択する必要があります。 • false:エージェントはラップアップコードを選択する必要はありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	デフォルト値：false
正常終了	API 要求が正常に処理されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:API 要求が成功しました。 • false:API 要求は失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
sys_id	最終作業セグメントのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:インタラクションの最終作業セグメント [interaction_wrap_up_segment]

Example: cURL 要求

この例では、インタラクションの最終作業セグメントを更新してクローズします。

```
curl
 "https://instance.service-now.com/api/now/v1/wrapup/segment/update?segment_sys_id=98769876543254321fed1fedcba0cba0&agent_sys_id=123412345678567890ab90abcdefcdef&interaction_sys_id=213412345678567890ab90abcdefcde" \
--request PUT \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"wrap_up_code\": \"Billing Issue\",
  \"notes\": \"Customer's credit card expired. Had to switch to another one.\",
  \"confirmed_on\": \"2024-09-16 18:52:01\"
}" \
--user 'username':'password'
```

応答本文。

```
{
  "success": true,
  "message": "Wrap-up segment updated successfully.",
  "sys_id": "98769876543254321fed1fedcba0cba0",
  "segment": {
    "agent": "123412345678567890ab90abcdefcdef",
    "segment_table": "sn_openframe_phone_log",
    "segment_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
    "external": true,
    "interaction": "213412345678567890ab90abcdefcdef",
    "state": "closed",
    "wrap_up_configuration": {
      "enable_codes": true,
      "allowed_codes": [
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      {
        "code": "Billing Issue",
        "description": "",
        "active": true,
        "external": true,
        "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
        "translated_code": "Abrechnungsproblem",
        "translated_description": ""
      },
      {
        "code": "Store Issue",
        "description": "",
        "active": true,
        "external": true,
        "sys_id": "54327b679f201210c89656effa0a1cd7",
        "translated_code": " Einkaufsproblem",
        "translated_description": ""
      }
    ],
    "default_code": {
      "code": "Billing Issue",
      "description": "",
      "active": true,
      "external": true,
      "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
      "translated_code": "Abrechnungsproblem",
      "translated_description": ""
    }
  },
  "code": {
    "code": "Billing Issue",
    "description": "",
    "active": true,
    "external": true,
    "sys_id": "49c27b679f201210c89656effa0a1cd7",
    "translated_code": "Abrechnungsproblem",
    "translated_description": ""
  },
  "notes": "Customer's credit card expired. Had to switch to another one.",
  "segmented": true,
  "sys_id": "dgajbcef12345678defdbxef123435678",
  "opened_on": "2024-09-16 17:52:01",
  "submitted_on": "2024-09-16 18:51:59",
  "confirmed_on": "2024-09-16 18:52:01",
  "awaiting_confirmation": false
 }
}
```


WSD Extra Service API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 追加サービス API は、職場の場所のレイアウトや標準サービスなどの追加サービスを取得するためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。この API にアクセスするには、Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Extra Service Request - PATCH /api/sn_wsd_rsv/wsd_extra_service_request/reservation/{sys_id}

単一の予約に関連付けられている追加のサービス要求を返します。

注: このエンドポイントは、グループまたは複数の予約では機能しません。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/wsd_extra_service_request/reservation/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/wsd_extra_service_request/reservation/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	追加のサービス要求の詳細を返す予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。予約 sys_id がないか、無効か、または存在しません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	指定された追加のサービス要求の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "reservableId": "String",`
	`  "reservationId": "String",`
	`  "serviceCategories": {Object},`
	`  "serviceTimes": {Object}`
	`}`

result.reservableId	予約が作成される職場の場所の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservationId	追加のサービス要求の詳細を返す予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]。
result.serviceCategory	関連する追加サービスのサービスカテゴリに関する詳細。 データタイプ: オブジェクト `"serviceCategories": { "String": { "categoryFriendlyName": "String", "categoryCurrencyCode": "String", "comment": "String", "flexibleServices": [Array], "serviceTimes": {Object} } }`
result.serviceCategories.categoryFriendlyName	スペースの配置など、職場サービスまたは追加サービスのカテゴリの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.categoryCurrencyCode	職場サービスアイテムまたは追加サービスのコストを計算するために使用される通貨コード。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.comment	サービスカテゴリに関するコメント。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices	予約に対して要求された各職場サービスアイテムまたは追加のサービスの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"flexibleServices": [ { "capacity": Number, "capacityEnabled": Boolean, "category": "String", "categoryComment": "String", "categoryFriendlyName": "String", "comment": "String", "currencyCode": "String", "deliveryTime": "String", "flexibleServiceId": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"flexibleServiceName": "String", "maxCapacity": Number, "quantity": Number, "quantityEnabled": Boolean, "requestId": "String", "serviceItemImage": "String", "servicePrice": Number, "serviceTimes": {Object}, "state": {Object}, "subCategory": {Object}, "totalPrice": Number, }]
result.serviceCategories.flexibleServices.capacity	職場サービスアイテムを要求するときに要求されるキャパシティ。 データタイプ：数値
result.serviceCategories.flexibleServices.capacityEnabled	予約を作成するユーザーが職場のキャパシティを指定できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーはキャパシティを指定できます。 • false:ユーザーはキャパシティを指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.serviceCategories.flexibleServices.category	予約に関連付けられた職場サービスまたは追加サービスのカテゴリの sys_id。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.categoryComment	カテゴリに関する追加のコメント。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.categoryFriendlyName	スペースの配置など、職場サービスまたは追加サービスのカテゴリの分かりやすい名前。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.comment	職場サービスアイテムまたは追加サービスに関する追加コメント。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.currencyCode	関連する職場サービスアイテムまたは追加サービスのコストを計算するために使用される通貨コード。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.serviceCategories.flexibleServices.deliveryTime	職場サービスアイテムまたは追加サービスの配送時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.serviceCategories.flexibleServices.flexibleServiceId	追加サービスまたは職場サービスアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]
result.serviceCategories.flexibleServices.flexibleServiceName	関連する追加サービスまたは職場サービスアイテムの名前。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.maxCapacity	要求可能な職場の最大キャパシティ。 データタイプ：数値
result.serviceCategories.flexibleServices.quantity	要求された追加サービスアイテムの数。 データタイプ：数値
result.serviceCategories.flexibleServices.quantityEnabled	予約を作成するユーザーがサービスアイテムの数量を指定できるかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：ユーザーは数量を指定できます。 • false:ユーザーは数量を指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.serviceCategories.flexibleServices.requestId	追加サービスまたは職場サービスアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:要求サービス [sn_wsd_case_service_item_request]
result.serviceCategories.flexibleServices.serviceItemImage	職場サービスアイテムのサムネイル画像のファイル名。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.servicePrice	職場サービスアイテムまたは追加サービスのコスト。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.serviceTimes	職場サービスアイテムの準備とクリーンアップにかかる時間の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"serviceTimes": { "endCleanup": "String", "endPreparation": "String", "startCleanup": "String", "startPreparation": "String" }`
result.serviceCategories.flexibleServices.serviceTimes.endCleanup	職場サービスアイテムのクリーンアップが終了する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.serviceTimes.endPreparation	職場サービスアイテムの準備が終了する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.serviceTimes.startCleanup	職場サービスアイテムのクリーンアップが開始する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.serviceTimes.startPreparation	職場サービスアイテムの準備が開始する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.state	関連する職場サービスアイテムの現在のステータスに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"state": { "display_value": "String", "value": "String" }`
result.serviceCategories.flexibleServices.state.display_value	職場サービスアイテムのステータスの表示値 (Open など)。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.state.value	職場サービスアイテムのステータスの内部値 (Open など)。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.subCategory	関連する職場サービスアイテムのサブカテゴリに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"subCategory": { "display_value": "String", "value": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.serviceCategories.flexibleServices.subCategory.display_value	職場サービスアイテムまたは追加サービスのサブカテゴリ (椅子のレイアウト、ドリンク、IT サポートなど) の表示値。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.subCategory.value	職場サービスアイテムまたは追加サービスのサブカテゴリの内部値 (chair_layout、drinks、IT_support など)。 データタイプ：文字列
result.serviceCategories.flexibleServices.total_price	予約に対する職場サービスアイテムまたは追加サービスの総コスト。 データタイプ：数値

result.serviceTime	職場サービスアイテムの準備とクリーンアップにかかる時間の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"serviceTimes": {`
	`"endCleanup": "String",`
	`"endPreparation": "String",`
	`"startCleanup": "String",`
	`"startPreparation": "String"`
	`}`

result.serviceTimes.endCleanup	職場サービスアイテムのクリーンアップが終了する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceTimes.endPreparation	職場サービスアイテムの準備が終了する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceTimes.startCleanup	職場サービスアイテムのクリーンアップが開始する日時。 データタイプ：文字列
result.serviceTimes.startPreparation	職場サービスアイテムの準備が開始する日時。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、予約に対する追加サービスまたは職場サービスアイテムの詳細を要求する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/wsd_extra_service_request/reservation/383e36c1536f01103cf7ddeeff7b1245" \
--request GET \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--header "Accept:application/json" \
--user "username": "password"
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "reservationId": "383e36c1536f01103cf7ddeeff7b1245",
  "serviceTimes": {
   "startPreparation": "2022-05-17T11:45:00ZZ",
   "endPreparation": "2022-05-17T12:00:00ZZ",
   "startCleanup": "2022-05-17T13:00:00ZZ",
   "endCleanup": "2022-05-17T13:15:00ZZ"
  },
  "reservableId": "02000d4edb7650106c731dcd13961914",
  "serviceCategories": {
   "50723fbf07100110c9b36b6e0ad300b4": {
    "serviceTimes": {
     "startPreparation": "2022-05-17T11:45:00Z",
     "endPreparation": "2022-05-17T12:00:00Z",
     "startCleanup": "2022-05-17T13:00:00Z",
     "endCleanup": "2022-05-17T13:15:00Z"
    },
    "flexibleServices": [
     {
      "requestId": "743eb605536f01103cf7ddeeff7b126b",
      "category": "50723fbf07100110c9b36b6e0ad300b4",
      "categoryComment": "test2",
      "subCategory": {
       "value": "chair_layout",
       "display_value": "Chair layout"
      },
      "categoryFriendlyName": "Space arrangement",
      "servicePrice": 0,
      "serviceItemImage": "4c6a0d7107600110c9b36b6e0ad300fc.iix",
      "currencyCode": "GBP",
      "totalPrice": 0,
      "flexibleServiceId": "21e2c08407600110c9b36b6e0ad3007c",
      "flexibleServiceName": "Theater Style",
      "deliveryTime": "2022-05-17 12:00:00",
      "comment": "test1",
      "quantity": 1,
      "capacity": 1,
      "quantityEnabled": false,
      "capacityEnabled": true,
      "maxCapacity": null,
      "state": {
       "value": "2",
       "display_value": "Work in Progress"
      },
      "serviceTimes": {
       "startPreparation": "2022-05-17T11:45:00Z",
       "endPreparation": "2022-05-17T12:00:00Z",
       "startCleanup": "2022-05-17T13:00:00Z",
       "endCleanup": "2022-05-17T13:15:00Z"
      }
     }
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      "comment": "test2",
      "categoryFriendlyName": "Space arrangement",
      "categoryCurrencyCode": "GBP"
    }
   }
  }
}
```

WSD Extra Service Request - PATCH /api/sn_wsd_rsv/wsd_extra_service_request/submit

指定された単一の予約に新しい追加のサービス要求を追加するか、既存の追加のサービス要求を更新します。

注: このエンドポイントは、グループまたは複数の予約では機能しません。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/wsd_extra_service_request/submit

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/wsd_extra_service_request/submit

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
reservationDateTimeChanged	予約日時が変更されたかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:予約日時が変更されました。 • false:予約日時は変更されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
reservableId	必須です。 予約が作成される職場の場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
reservationId	必須。追加のサービス要求を追加する予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
serviceCategories	必須。予約に追加する職場サービスアイテムまたは追加サービスのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"serviceCategories": [ { "category": "String", "comment": "String", "flexibleServices": [Array] } ]`
serviceCategories.category	必須。予約に追加する職場サービスの sys_id または名前。 データタイプ：文字列 テーブル:職場サービス [sn_wsd_case_workplace_service]
serviceCategories.comment	必須です。 サービスカテゴリに関するコメント。 データタイプ：文字列
serviceCategories.flexibleServices	必須。予約に追加/予約からキャンセルする各職場サービスアイテムまたは追加サービスの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"flexibleServices": [ { "cancelFlag": Boolean, "comment": "String", "deliveryTime": "String", "extraServiceRequestId": "String", "flexibleServiceId": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	<pre> "quantity": Number }]</pre>
serviceCategories.flexibleServices.cancelFlag	指定された追加のサービス要求をキャンセルするかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：関連する追加のサービス要求を削除します。 • false：操作はありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
serviceCategories.flexibleServices.comment	必須です。 職場サービスアイテムまたは追加サービスに関する追加コメント。 データタイプ：文字列
serviceCategories.flexibleServices.deliveryTime	必須です。 職場サービスアイテムまたは追加サービスの配送時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
serviceCategories.flexibleServices.extraServiceRequestId	既存の追加のサービス要求の sys_id。既存の追加のサービス要求を更新するには、このパラメーターを指定します。 データタイプ：文字列 テーブル:要求サービスアイテム [sn_wsd_case_service_item_request]
serviceCategories.flexibleServices.flexibleServiceId	必須。追加サービスまたは職場サービスアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]
serviceCategories.flexibleServices.quantity	必須です。 要求された追加サービスアイテムの数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	要求の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "extraServiceRequests": [Array],`
	`  "reservableId": "String",`
	`  "reservationId": "String",`
	`  "success": Boolean`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.extraServiceRequests	追加またはキャンセルされた追加のサービス要求の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"extraServiceRequests": [ { "flexibleServiceId": "String", "requestId": "String" } ]`
result.extraServiceRequests.flexibleServiceId	予約に追加された追加サービスアイテム要求の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]
result.extraServiceRequests.requestId	要求に追加された追加サービスアイテムの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:要求サービスアイテム [sn_wsd_case_service_item_request]
result.reservableId	予約が作成される職場の場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservationId	追加のサービス要求が追加された予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.success	追加のサービス要求が予約に正常に追加されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に追加されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

次のコード例は、追加サービスアイテム要求を予約に追加する方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/wsd_extra_service_request/submit" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Concept-Type:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "reservationId": "2dc2efdf531701103cf7ddeeff7b1227",
    "reservableId": "02000d4edb7650106c731dcd13961914",
    "extraServiceRequests": [
      {
        "requestId": "bea46dbc53e701103cf7ddeeff7b1236",
        "flexibleServiceId": "e2ecf7b307500110c9b36b6e0ad30033"
      }
],
    "success": true
  }
}
```

WSD Extra Service Request API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 追加サービス要求 API は、予約の追加サービス要求を管理するためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要です。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Extra Service - GET /sn_wsd_rsv/extra_service/list_loc_layouts

指定された職場の場所に関連する場所のレイアウトの詳細を返します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/extra_service/list_loc_layouts

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/extra_service/list_loc_layouts

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
location	必須です。場所レイアウトの詳細を返す職場の場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	必須。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	指定された職場の場所に関連付けられたレイアウトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "capacity": Number, "cleanup_duration": "String", "image": {Object}, "is_default": Boolean, "max_capacity": Number, "name": "String", "preparation_duration": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.capacity	会議に出席する人数。 データタイプ：数値
result.cleanup_duration	このレイアウトの予約可能項目の除去にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.image	関連する予約可能項目のレイアウトを表す画像の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"image": { "link": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:画像 [db_image]
result.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:画像 [db_image]
result.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.is_default	関連付けられたレイアウトが予約可能項目のデフォルトかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルト。 • false：デフォルトではない。 データタイプ：ブール
result.name	場所のレイアウトの名前。 データタイプ：文字列
result.max_capacity	予約可能項目に関連付けられたレイアウトで収容できる最大人数。 データタイプ：数値
result.preparation_duration	関連付けられた場所のレイアウトの準備にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.short_description	場所のレイアウトの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.sys_id	場所のレイアウトの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:レイアウト [sn_wsd_rsv_layout]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
"http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/extra_service/list_loc_layouts&location=d2716d4adb7210106c731dcd13961994" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": [
    {
      "sys_id": "f4fee556534301103cf7ddeeff7b12ed",
      "name": "Test",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "short_description": "test",
    "is_default": false,
    "image": {
      "sys_id": "9648a7c5531301103cf7ddeeff7b1286",
      "link": "9648a7c5531301103cf7ddeeff7b1286.iix"
    },
    "capacity": null,
    "max_capacity": null,
    "preparation_duration": 172800000,
    "cleanup_duration": 86400000
  }
 ]
}
```


WSD Extra Service - GET /api/sn_wsd_rsv/extra_service/list_loc_standard_services

指定された職場の場所に関連する標準サービスの詳細を返します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/extra_service/list_loc_standard_services

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/extra_service/list_loc_standard_services

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
location	必須。場所のレイアウトの標準サービスを返す職場の場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result.standard_services	フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"standard_services": [ { "font_awesome_icon": "String", "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
result.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.name	標準サービスの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して標準サービスを取得する方法を示しています。

```
"http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/extra_service/list_loc_standard_services&location=d2716d4adb7210106c731dcd13961994" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
 "result": [
  {
   "sys_id": "9b01458edb7650106c731dcd13961945",
   "name": "Flip chart",
   "short_description": "Flip chart with paper sheets",
   "font_awesome_icon": "fa-calendar-o"
  },
  {
   "sys_id": "abd0c18edb7650106c731dcd13961965",
   "name": "Projector screen",
   "short_description": "Connect laptop to screen (HDMI and DVI)",
   "font_awesome_icon": "fa-caret-square-o-right"
  },
  {
   "sys_id": "9841858edb7650106c731dcd1396193c",
   "name": "Whiteboard",
   "short_description": "Whiteboard and markers",
   "font_awesome_icon": "fa-pencil-square-o"
  }
 ]
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSD Group Reservation API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) `Group Reservation` API は、グループ予約を管理するためのエンドポイントを提供します。

グループ予約を使用すると、同じ会議のさまざまな人 (グループ) に対して異なる場所を予約できます。

この API は `sn_wsd_rsv` 名前空間で実行されます。この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Group Reservation - GET /api/sn_wsd_rsv/group_reservation/{parent_id}

指定されたグループ予約の親予約とすべての子予約を返します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/group_reservation/{parent_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/{parent_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
parent_id	親予約レコードの sys_id。 グループ予約が作成されると、1 つのグループ親レコードと 1 つ以上の子予約レコードが作成されます。予約レコードには、予約レコードのタイプを示す reservation_subtype と呼ばれるフィールドが含まれています。グループの親レコードの場合、このフィールドは「グループの親」に設定され、グループの親レコードであることを示します。子レコードの場合、このフィールドは「単一」に設定されます。 子レコード内で、関連する親予約レコードの sys_id は source_reservation フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。無効な要求であるか、親予約 sys_id が指定されていません。
404	アクセスが拒否されました。グループ予約をキャンセルできません。ユーザーには、要求されたグループ予約をキャンセルする十分な権限がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	グループ予約に関連付けられた親と子の予約に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	{
	"result": {
	"parent": {Object},
	"children": [Array]
	}

Example: cURL 要求

次のコード例は、グループ予約の詳細を取得する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/e2245051533b01103cf7ddeeff7b12d6" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "parent": {
   "sys_id": "e2245051533b01103cf7ddeeff7b12d6",
   "number": "WRES0001142",
   "start": "2022-05-30T04:30:00Z",
   "end": "2022-05-30T05:30:00Z",
   "sys_created_on": "2022-05-30T04:19:02Z",
   "sys_updated_on": "2022-05-30T04:19:04Z",
   "source_reservation": null,
   "check_in_state": {
    "value": "not_required",
    "display_value": "Not required"
   },
   "external_id": null,
   "external_ical": null,
   "active": true,
   "state": {
    "value": "confirmed",
    "display_value": "Confirmed"
   },
   "sensitivity": {
    "value": "normal",
    "display_value": "Normal"
   },
   "reservation_type": {
    "value": "space",
    "display_value": "Space"
   },
   "reservation_subtype": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "value": "group_parent",
      "display_value": "Group parent"
    },
    "reservation_purpose": {
      "value": "meeting",
      "display_value": "Meeting"
    },
    "attendees": null,
    "number_of_attendees": 1,
    "is_parent": true,
    "subject": "Test#52",
    "virtual_meeting": null,
    "recording_details": [],
    "sync_state": {
      "value": "not_required",
      "display_value": "Synchronization not required"
    },
    "sub_source": {
      "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
      "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "last_updated_sub_source": {
      "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
      "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "reservable_module": {
      "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
      "name": "Desks",
      "title": "Desks",
      "inline_title": "desk",
      "font_awesome_icon": "fa-desktop",
      "reservable_table": "sn_wsd_core_space",
      "reservable_filter":
 "active=true^is_reservable=true^location_type=5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8^building.
is_reservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
      "short_description": "Reserve a single desks",
      "reservable_type": "location",
      "require_subject": null,
      "require_cancel_notes": false,
      "virtual_meeting_provider": {
        "sys_id": "e33d9e6853c201103cf7ddeeff7b1205",
        "display_value": "Template"
      },
      "allow_invitees": null,
      "display_number_of_attendees": null,
      "display_on_behalf_of": "1",
      "display_sensitivity": null,
      "max_days_in_future": "90",
      "allow_whole_day": "1",
      "require_whole_day": null,
      "selection_type": "unit",
      "reservable_container_field": null,
      "reservable_quantity_field": null,
      "apply_to_shift": null,
      "max_occurrences": "90",
      "enable_facet_filter": false,
      "search_limit": 10000,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "enable_ical_generation": null,
    "enable_group_reservations": "1",
    "enable_browse_near_a_person": "1",
    "enable_browse_by_area": "1",
    "display_value": "Desks",
    "browse_near_a_person_enabled": true,
    "browse_by_area_enabled": true,
    "reservable_columns": [
      "sys_id",
      "external_id",
      "email",
      "name",
      "title",
      "description",
      "image",
      "number",
      "site",
      "campus",
      "building",
      "floor",
      "area",
      "capacity",
      "reservable_quantity",
      "location_type",
      "order",
      "requires_check_in",
      "is_reservable"
    ],
    "layout_mapping": {
      "title": [
        "name"
      ],
      "description": [
        "description"
      ],
      "subtitle": [
        "campus",
        "building",
        "floor",
        "area"
      ],
      "subtitle_asc": [
        "area",
        "floor",
        "building",
        "campus"
      ],
      "image": "image",
      "body": [
        {
          "label": "Capacity",
          "icon": "fa-users",
          "field": "capacity",
          "field_to_display": ""
        },
        {
          "label": "Standard services",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "icon": "fa-check",
        "field": "standard_services",
        "field_to_display": "name"
       },
       {
        "label": "Reservable purposes",
        "icon": "fa-tags",
        "field": "reservable_purposes",
        "field_to_display": "name"
       }
      ]
     },
     "timeSlots": [
      {
       "sys_id": "d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906",
       "name": "All day",
       "short_description": "8am - 6pm",
       "slot_start": "08:00",
       "slot_end": "18:00"
      },
      {
       "sys_id": "de131cf2dbb5f01038e42b24ca961931",
       "name": "Before noon",
       "short_description": "8am - 12pm",
       "slot_start": "08:00",
       "slot_end": "12:00"
      },
      {
       "sys_id": "6e99ab5ddbb930102e8e853e68961929",
       "name": "After noon",
       "short_description": "1pm - 6pm",
       "slot_start": "13:00",
       "slot_end": "18:00"
      }
     ],
     "buildingSysIds": [
      "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b"
     ],
     "reservable_views": [
      {
       "type": "card",
       "label": "Card view",
       "iconClass": "fa-th-large",
       "isDefault": true,
       "order": "1"
      },
      {
       "type": "schedule",
       "label": "Schedule view",
       "iconClass": "fa-calendar-o",
       "isDefault": false,
       "order": "2"
      }
     ],
     "checkin_before_minutes": 30,
     "reservation_paths": [
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "browse_all",
        "displayValue": "Browse all"
       },
       {
        "value": "browse_near_a_person",
        "displayValue": "Browse near a person"
       },
       {
        "value": "browse_by_area",
        "displayValue": "Browse by area"
       }
      ],
      "override_approval_policy": "never_required"
     },
     "notification_recipients": null,
     "notification_custom_message": null,
     "opened_by": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "displayValue": "System Administrator",
      "display_value": "System Administrator",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "c148e1d1374131004210671 0ce41f149.iix?t=small",
      "initials": "SA",
      "email": "admin@example.com",
      "label": "System Administrator, Finance"
     },
     "requested_for": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "displayValue": "System Administrator",
      "display_value": "System Administrator",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "c148e1d1374131004210671 0ce41f149.iix?t=small",
      "initials": "SA",
      "email": "admin@example.com",
      "label": "System Administrator, Finance"
     },
     "edit_restriction": {
      "value": "no_restriction",
      "display_value": "No restriction"
     },
     "source": {
      "value": "servicenow",
      "display_value": "Workplace Services"
     },
     "source_icon": {
      "classNames": "fa fa-calendar-check-o",
      "tooltip": "Reservation is confirmed",
      "imgSrc": ""
     },
     "shift": null,
     "locations": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "sys_id": "73c2698adb7210106c731dcd13961968",
 "name": "B1-03-03",
 "description": "Desk reserved for the Team-C. After 10am, free to reserve for everyone.",
 "display_value": "B1-03-03",
 "capacity": 1,
 "label_value": "Workspace/Desk name",
 "email": null,
 "reservable_module": {
  "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
  "name": "Desks",
  "title": "Desks",
  "inline_title": "desk"
 },
 "region": {
  "sys_id": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
  "display_value": "Europe",
  "active": true
 },
 "site": {
  "sys_id": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
  "display_value": "Western Europe",
  "active": true
 },
 "campus": {
  "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
  "display_value": "Amsterdam Campus",
  "active": true
 },
 "building": {
  "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
  "display_value": "AMS-B1",
  "active": true,
  "timezone": {
   "value": "Europe/Amsterdam",
   "displayValue": "Europe/Amsterdam"
  }
 },
 "floor": {
  "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
  "display_value": "Floor 3",
  "active": true
 },
 "area": {
  "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
  "display_value": "Desks C1",
  "active": true
 },
 "reservation": {
  "sys_id": "2a24d0d1533b01103cf7ddeeff7b126b",
  "number_of_attendees": 1,
  "state": {
   "value": "confirmed",
   "display_value": "Confirmed"
  },
  "requested_for": {
   "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
        "displayValue": "Abel Tuter",
        "display_value": "Abel Tuter",
        "name": "Abel Tuter",
        "user_name": "abel.tuter",
        "table": "sys_user",
        "avatar": "063e38383730310042106710ce41f13b.iix?t=small",
        "initials": "AT",
        "email": "abel.tuter@example.com",
        "label": "Product Management"
      },
      "number": "WRES0001143",
      "active": true
    },
    "number_of_attendees": 1,
    "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
    },
    "number": "WRES0001143",
    "requested_for": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "displayValue": "Abel Tuter",
      "display_value": "Abel Tuter",
      "name": "Abel Tuter",
      "user_name": "abel.tuter",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "063e38383730310042106710ce41f13b.iix?t=small",
      "initials": "AT",
      "email": "abel.tuter@example.com",
      "label": "Product Management"
    }
  },
  {
    "sys_id": "32f2a98adb7210106c731dcd13961972",
    "name": "B1-03-04",
    "description": "Desk reserved for the Team-C. After 10am, free to reserve for everyone.",
    "display_value": "B1-03-04",
    "capacity": 1,
    "label_value": "Workspace/Desk name",
    "email": null,
    "reservable_module": {
      "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
      "name": "Desks",
      "title": "Desks",
      "inline_title": "desk"
    },
    "region": {
      "sys_id": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
      "display_value": "Europe",
      "active": true
    },
    "site": {
      "sys_id": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
      "display_value": "Western Europe",
      "active": true
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "campus": {
      "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
      "display_value": "Amsterdam Campus",
      "active": true
    },
    "building": {
      "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
      "display_value": "AMS-B1",
      "active": true,
      "timezone": {
        "value": "Europe/Amsterdam",
        "displayValue": "Europe/Amsterdam"
      }
    },
    "floor": {
      "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
      "display_value": "Floor 3",
      "active": true
    },
    "area": {
      "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
      "display_value": "Desks C1",
      "active": true
    },
    "reservation": {
      "sys_id": "6a24d0d1533b01103cf7ddeeff7b126e",
      "number_of_attendees": 1,
      "state": {
        "value": "confirmed",
        "display_value": "Confirmed"
      },
      "requested_for": {
        "sys_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
        "value": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
        "displayValue": "Abraham Lincoln",
        "display_value": "Abraham Lincoln",
        "name": "Abraham Lincoln",
        "user_name": "abraham.lincoln",
        "table": "sys_user",
        "avatar": null,
        "initials": "AL",
        "email": "abraham.lincoln@example.com",
        "label": ""
      },
      "number": "WRES0001144",
      "active": true
    },
    "number_of_attendees": 1,
    "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
    },
    "number": "WRES0001144",
    "requested_for": {
      "sys_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
      "value": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "displayValue": "Abraham Lincoln",
        "display_value": "Abraham Lincoln",
        "name": "Abraham Lincoln",
        "user_name": "abraham.lincoln",
        "table": "sys_user",
        "avatar": null,
        "initials": "AL",
        "email": "abraham.lincoln@example.com",
        "label": ""
       }
      }
    ],
    "reservationAcl": {
     "write": {
      "record": true,
      "fields": {
       "subject": true,
       "sensitivity": true,
       "requested_for": true,
       "number_of_attendees": true,
       "location": true
      },
      "allFields": true
     },
     "read": true
    }
   },
   "children": [
    {
     "sys_id": "2a24d0d1533b01103cf7ddeeff7b126b",
     "number": "WRES0001143",
     "location": {
      "sys_id": "73c2698adb7210106c731dcd13961968",
      "name": "B1-03-03",
      "description": "Desk reserved for the Team-C. After 10am, free to reserve for everyone.",
      "display_value": "B1-03-03",
      "capacity": 1,
      "label_value": "Workspace/Desk name",
      "email": null,
      "reservable_module": {
       "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
       "name": "Desks",
       "title": "Desks",
       "inline_title": "desk"
      },
      "region": {
       "sys_id": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
       "display_value": "Europe",
       "active": true
      },
      "site": {
       "sys_id": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
       "display_value": "Western Europe",
       "active": true
      },
      "campus": {
       "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Amsterdam Campus",
      "active": true
     },
     "building": {
      "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
      "display_value": "AMS-B1",
      "active": true,
      "timezone": {
       "value": "Europe/Amsterdam",
       "displayValue": "Europe/Amsterdam"
      }
     },
     "floor": {
      "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
      "display_value": "Floor 3",
      "active": true
     },
     "area": {
      "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
      "display_value": "Desks C1",
      "active": true
     },
     "reservation": {
      "sys_id": "2a24d0d1533b01103cf7ddeeff7b126b",
      "number_of_attendees": 1,
      "state": {
       "value": "confirmed",
       "display_value": "Confirmed"
      },
      "requested_for": {
       "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
       "name": "Abel Tuter",
       "user_name": "abel.tuter"
      },
      "number": "WRES0001143",
      "active": true
     },
     "number_of_attendees": 1,
     "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
     },
     "number": "WRES0001143",
     "requested_for": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "Abel Tuter",
      "user_name": "abel.tuter"
     }
    },
    "start": "2022-05-30T04:30:00Z",
    "end": "2022-05-30T05:30:00Z",
    "sys_created_on": "2022-05-30T04:19:02Z",
    "sys_updated_on": "2022-05-30T04:19:04Z",
    "source_reservation": {
     "sys_id": "e2245051533b01103cf7ddeeff7b12d6",
     "display_value": "WRES0001142",
     "name": "WRES0001142"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      "check_in_state": {
        "value": "awaiting_check_in",
        "display_value": "Awaiting check-in"
      },
      "external_id": null,
      "external_ical": null,
      "active": true,
      "state": {
        "value": "confirmed",
        "display_value": "Confirmed"
      },
      "sensitivity": {
        "value": "normal",
        "display_value": "Normal"
      },
      "reservation_type": {
        "value": "space",
        "display_value": "Space"
      },
      "reservation_subtype": {
        "value": "single",
        "display_value": "Single"
      },
      "reservation_purpose": {
        "value": "meeting",
        "display_value": "Meeting"
      },
      "attendees": null,
      "number_of_attendees": 1,
      "is_parent": false,
      "subject": "Test#52",
      "virtual_meeting": null,
      "recording_details": [],
      "sync_state": {
        "value": "not_required",
        "display_value": "Synchronization not required"
      },
      "sub_source": {
        "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
        "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
      },
      "last_updated_sub_source": {
        "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
        "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
      },
      "reservable_module": {
        "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
        "name": "Desks",
        "title": "Desks",
        "inline_title": "desk",
        "font_awesome_icon": "fa-desktop",
        "reservable_table": "sn_wsd_core_space",
        "reservable_filter":
 "active=true^is_reservable=true^location_type=5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8^building.
is_reservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
        "short_description": "Reserve a single desks",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "reservable_type": "location",
    "require_subject": null,
    "require_cancel_notes": false,
    "virtual_meeting_provider": {
      "sys_id": "e33d9e6853c201103cf7ddeeff7b1205",
      "display_value": "Template"
    },
    "allow_invitees": null,
    "display_number_of_attendees": null,
    "display_on_behalf_of": "1",
    "display_sensitivity": null,
    "max_days_in_future": "90",
    "allow_whole_day": "1",
    "require_whole_day": null,
    "selection_type": "unit",
    "reservable_container_field": null,
    "reservable_quantity_field": null,
    "apply_to_shift": null,
    "max_occurrences": "90",
    "enable_facet_filter": false,
    "search_limit": 10000,
    "enable_ical_generation": null,
    "enable_group_reservations": "1",
    "enable_browse_near_a_person": "1",
    "enable_browse_by_area": "1",
    "display_value": "Desks",
    "browse_near_a_person_enabled": true,
    "browse_by_area_enabled": true,
    "reservable_columns": [
      "sys_id",
      "external_id",
      "email",
      "name",
      "title",
      "description",
      "image",
      "number",
      "site",
      "campus",
      "building",
      "floor",
      "area",
      "capacity",
      "reservable_quantity",
      "location_type",
      "order",
      "requires_check_in",
      "is_reservable"
    ],
    "layout_mapping": {
      "title": [
        "name"
      ],
      "description": [
        "description"
      ],
      "subtitle": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "campus",
          "building",
          "floor",
          "area"
        ],
        "subtitle_asc": [
          "area",
          "floor",
          "building",
          "campus"
        ],
        "image": "image",
        "body": [
          {
            "label": "Capacity",
            "icon": "fa-users",
            "field": "capacity",
            "field_to_display": ""
          },
          {
            "label": "Standard services",
            "icon": "fa-check",
            "field": "standard_services",
            "field_to_display": "name"
          },
          {
            "label": "Reservable purposes",
            "icon": "fa-tags",
            "field": "reservable_purposes",
            "field_to_display": "name"
          }
        ]
      },
      "timeSlots": [
        {
          "sys_id": "d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906",
          "name": "All day",
          "short_description": "8am - 6pm",
          "slot_start": "08:00",
          "slot_end": "18:00"
        },
        {
          "sys_id": "de131cf2dbb5f01038e42b24ca961931",
          "name": "Before noon",
          "short_description": "8am - 12pm",
          "slot_start": "08:00",
          "slot_end": "12:00"
        },
        {
          "sys_id": "6e99ab5ddbb930102e8e853e68961929",
          "name": "After noon",
          "short_description": "1pm - 6pm",
          "slot_start": "13:00",
          "slot_end": "18:00"
        }
      ],
      "buildingSysIds": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b"
      ],
      "reservable_views": [
        {
          "type": "card",
          "label": "Card view",
          "iconClass": "fa-th-large",
          "isDefault": true,
          "order": "1"
        },
        {
          "type": "schedule",
          "label": "Schedule view",
          "iconClass": "fa-calendar-o",
          "isDefault": false,
          "order": "2"
        }
      ],
      "checkin_before_minutes": 30,
      "reservation_paths": [
        {
          "value": "browse_all",
          "displayValue": "Browse all"
        },
        {
          "value": "browse_near_a_person",
          "displayValue": "Browse near a person"
        },
        {
          "value": "browse_by_area",
          "displayValue": "Browse by area"
        }
      ],
      "override_approval_policy": "never_required"
    },
    "notification_recipients": null,
    "notification_custom_message": null,
    "opened_by": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "displayValue": "System Administrator",
      "display_value": "System Administrator",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "c148e1d13741310042106710ce41f149.iix?t=small",
      "initials": "SA",
      "email": "admin@example.com",
      "label": "System Administrator, Finance"
    },
    "requested_for": {
      "sys_id": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "displayValue": "Abel Tuter",
      "display_value": "Abel Tuter",
      "name": "Abel Tuter",
      "user_name": "abel.tuter",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "table": "sys_user",
      "avatar": "063e38383730310042106710ce41f13b.iix?t=small",
      "initials": "AT",
      "email": "abel.tuter@example.com",
      "label": "Product Management"
    },
    "edit_restriction": {
      "value": "fully_restricted",
      "display_value": "Fully restricted"
    },
    "source": {
      "value": "servicenow",
      "display_value": "Workplace Services"
    },
    "source_reservation_requester": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin"
    },
    "source_icon": {
      "classNames": "fa fa-calendar-check-o",
      "tooltip": "Reservation is confirmed",
      "imgSrc": ""
    },
    "shift": null,
    "reservationAcl": {
      "write": {
        "record": true,
        "fields": {
          "subject": true,
          "sensitivity": true,
          "requested_for": true,
          "number_of_attendees": true,
          "location": true
        },
        "allFields": true
      },
      "read": true
    }
  },
  {
    "sys_id": "6a24d0d1533b01103cf7ddeeff7b126e",
    "number": "WRES0001144",
    "location": {
      "sys_id": "32f2a98adb7210106c731dcd13961972",
      "name": "B1-03-04",
      "description": "Desk reserved for the Team-C. After 10am, free to reserve for everyone.",
      "display_value": "B1-03-04",
      "capacity": 1,
      "label_value": "Workspace/Desk name",
      "email": null,
      "reservable_module": {
        "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
        "name": "Desks",
        "title": "Desks",
        "inline_title": "desk"
      },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "region": {
      "sys_id": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
      "display_value": "Europe",
      "active": true
    },
    "site": {
      "sys_id": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
      "display_value": "Western Europe",
      "active": true
    },
    "campus": {
      "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
      "display_value": "Amsterdam Campus",
      "active": true
    },
    "building": {
      "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
      "display_value": "AMS-B1",
      "active": true,
      "timezone": {
        "value": "Europe/Amsterdam",
        "displayValue": "Europe/Amsterdam"
      }
    },
    "floor": {
      "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
      "display_value": "Floor 3",
      "active": true
    },
    "area": {
      "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
      "display_value": "Desks C1",
      "active": true
    },
    "reservation": {
      "sys_id": "6a24d0d1533b01103cf7ddeeff7b126e",
      "number_of_attendees": 1,
      "state": {
        "value": "confirmed",
        "display_value": "Confirmed"
      },
      "requested_for": {
        "sys_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
        "name": "Abraham Lincoln",
        "user_name": "abraham.lincoln"
      },
      "number": "WRES0001144",
      "active": true
    },
    "number_of_attendees": 1,
    "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
    },
    "number": "WRES0001144",
    "requested_for": {
      "sys_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "name": "Abraham Lincoln",
      "user_name": "abraham.lincoln"
     }
    },
    "start": "2022-05-30T04:30:00Z",
    "end": "2022-05-30T05:30:00Z",
    "sys_created_on": "2022-05-30T04:19:02Z",
    "sys_updated_on": "2022-05-30T04:19:04Z",
    "source_reservation": {
     "sys_id": "e2245051533b01103cf7ddeeff7b12d6",
     "display_value": "WRES0001142",
     "name": "WRES0001142"
    },
    "check_in_state": {
     "value": "awaiting_check_in",
     "display_value": "Awaiting check-in"
    },
    "external_id": null,
    "external_ical": null,
    "active": true,
    "state": {
     "value": "confirmed",
     "display_value": "Confirmed"
    },
    "sensitivity": {
     "value": "normal",
     "display_value": "Normal"
    },
    "reservation_type": {
     "value": "space",
     "display_value": "Space"
    },
    "reservation_subtype": {
     "value": "single",
     "display_value": "Single"
    },
    "reservation_purpose": {
     "value": "meeting",
     "display_value": "Meeting"
    },
    "attendees": null,
    "number_of_attendees": 1,
    "is_parent": false,
    "subject": "Test#52",
    "virtual_meeting": null,
    "recording_details": [],
    "sync_state": {
     "value": "not_required",
     "display_value": "Synchronization not required"
    },
    "sub_source": {
     "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
     "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "last_updated_sub_source": {
     "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
     "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      },
      "reservable_module": {
        "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
        "name": "Desks",
        "title": "Desks",
        "inline_title": "desk",
        "font_awesome_icon": "fa-desktop",
        "reservable_table": "sn_wsd_core_space",
        "reservable_filter":
 "active=true^is_reservable=true^location_type=5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8^building.
is_reservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
        "short_description": "Reserve a single desks",
        "reservable_type": "location",
        "require_subject": null,
        "require_cancel_notes": false,
        "virtual_meeting_provider": {
          "sys_id": "e33d9e6853c201103cf7ddeeff7b1205",
          "display_value": "Template"
        },
        "allow_invitees": null,
        "display_number_of_attendees": null,
        "display_on_behalf_of": "1",
        "display_sensitivity": null,
        "max_days_in_future": "90",
        "allow_whole_day": "1",
        "require_whole_day": null,
        "selection_type": "unit",
        "reservable_container_field": null,
        "reservable_quantity_field": null,
        "apply_to_shift": null,
        "max_occurrences": "90",
        "enable_facet_filter": false,
        "search_limit": 10000,
        "enable_ical_generation": null,
        "enable_group_reservations": "1",
        "enable_browse_near_a_person": "1",
        "enable_browse_by_area": "1",
        "display_value": "Desks",
        "browse_near_a_person_enabled": true,
        "browse_by_area_enabled": true,
        "reservable_columns": [
          "sys_id",
          "external_id",
          "email",
          "name",
          "title",
          "description",
          "image",
          "number",
          "site",
          "campus",
          "building",
          "floor",
          "area",
          "capacity",
          "reservable_quantity",
          "location_type",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "order",
        "requires_check_in",
        "is_reservable"
      ],
      "layout_mapping": {
        "title": [
          "name"
        ],
        "description": [
          "description"
        ],
        "subtitle": [
          "campus",
          "building",
          "floor",
          "area"
        ],
        "subtitle_asc": [
          "area",
          "floor",
          "building",
          "campus"
        ],
        "image": "image",
        "body": [
          {
            "label": "Capacity",
            "icon": "fa-users",
            "field": "capacity",
            "field_to_display": ""
          },
          {
            "label": "Standard services",
            "icon": "fa-check",
            "field": "standard_services",
            "field_to_display": "name"
          },
          {
            "label": "Reservable purposes",
            "icon": "fa-tags",
            "field": "reservable_purposes",
            "field_to_display": "name"
          }
        ]
      },
      "timeSlots": [
        {
          "sys_id": "d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906",
          "name": "All day",
          "short_description": "8am - 6pm",
          "slot_start": "08:00",
          "slot_end": "18:00"
        },
        {
          "sys_id": "de131cf2dbb5f01038e42b24ca961931",
          "name": "Before noon",
          "short_description": "8am - 12pm",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "slot_start": "08:00",
          "slot_end": "12:00"
        },
        {
          "sys_id": "6e99ab5ddbb930102e8e853e68961929",
          "name": "After noon",
          "short_description": "1pm - 6pm",
          "slot_start": "13:00",
          "slot_end": "18:00"
        }
      ],
      "buildingSysIds": [
        "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b"
      ],
      "reservable_views": [
        {
          "type": "card",
          "label": "Card view",
          "iconClass": "fa-th-large",
          "isDefault": true,
          "order": "1"
        },
        {
          "type": "schedule",
          "label": "Schedule view",
          "iconClass": "fa-calendar-o",
          "isDefault": false,
          "order": "2"
        }
      ],
      "checkin_before_minutes": 30,
      "reservation_paths": [
        {
          "value": "browse_all",
          "displayValue": "Browse all"
        },
        {
          "value": "browse_near_a_person",
          "displayValue": "Browse near a person"
        },
        {
          "value": "browse_by_area",
          "displayValue": "Browse by area"
        }
      ],
      "override_approval_policy": "never_required"
    },
    "notification_recipients": null,
    "notification_custom_message": null,
    "opened_by": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "displayValue": "System Administrator",
      "display_value": "System Administrator",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin",
      "table": "sys_user",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "avatar": "c148e1d13741310042106710ce41f149.iix?t=small",
        "initials": "SA",
        "email": "admin@example.com",
        "label": "System Administrator, Finance"
      },
      "requested_for": {
        "sys_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
        "value": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a",
        "displayValue": "Abraham Lincoln",
        "display_value": "Abraham Lincoln",
        "name": "Abraham Lincoln",
        "user_name": "abraham.lincoln",
        "table": "sys_user",
        "avatar": null,
        "initials": "AL",
        "email": "abraham.lincoln@example.com",
        "label": ""
      },
      "edit_restriction": {
        "value": "fully_restricted",
        "display_value": "Fully restricted"
      },
      "source": {
        "value": "servicenow",
        "display_value": "Workplace Services"
      },
      "source_reservation_requester": {
        "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
        "name": "System Administrator",
        "user_name": "admin"
      },
      "source_icon": {
        "classNames": "fa fa-calendar-check-o",
        "tooltip": "Reservation is confirmed",
        "imgSrc": ""
      },
      "shift": null,
      "reservationAcl": {
        "write": {
          "record": true,
          "fields": {
            "subject": true,
            "sensitivity": true,
            "requested_for": true,
            "number_of_attendees": true,
            "location": true
          },
          "allFields": true
        },
        "read": true
      }
    }
  ]
 }
}
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSD Group Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/group_reservation/cancel/{id}

指定されたグループ予約をキャンセルします。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/group_reservation/cancel/{id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/cancel/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	親予約レコードの sys_id。 グループ予約が作成されると、1 つのグループ親レコードと 1 つ以上の子予約レコードが作成されます。予約レコードには、予約レコードのタイプを示す reservation_subtype と呼ばれるフィールドが含まれています。グループの親レコードの場合、このフィールドは「グループの親」に設定され、グループの親レコードであることを示します。子レコードの場合、このフィールドは「単一」に設定されます。 子レコード内で、関連する親予約レコードの sys_id は source_reservation フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
cancel_notes	予約をキャンセルする理由 データタイプ：文字列 デフォルト値：「グループキャンセルでキャンセルされた予約」

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。無効な要求であるか、親予約 sys_id が指定されていません。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	アクセスが拒否されました。グループ予約をキャンセルできません。ユーザーには、要求されたグループ予約をキャンセルする十分な権限がありません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	グループ予約のキャンセル要求の結果。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"allChildrenCanceled": Boolean,`
	`"cancelledParent": Boolean,`
	`"canceledReservations": [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"failedChildMeetings": [Array], "msg": "String", "parent": "String", "success": Boolean, "user_msg": "String" }
result.allChildrenCanceled	グループ予約に関連付けられたすべての子予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常にキャンセルされました。 • false：すべての子予約がキャンセルされたわけではありません。*failedChildMeetings* パラメーターには、キャンセルされなかった子予約の sys_id のリストが含まれています。 データタイプ：ブーリアン
result.cancelledParent	グループ予約の親予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：親予約はキャンセルされました。 • false：親予約はキャンセルされませんでした。 データタイプ：ブーリアン
result.canceledReservations	正常にキャンセルされた子予約の sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
result.failedChildMeetings	キャンセルされなかった子予約の sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ
result.msg	予約のキャンセルに失敗した場合、このパラメーターには失敗の原因に関するメッセージが含まれます。 データタイプ：文字列
result.parent	キャンセルされた親予約の sys_id。 データタイプ：文字列
result.success	グループ予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：グループ予約は正常にキャンセルされました。 • false：1 つ以上の関連するグループ予約がキャンセルされませんでした。追加の詳細が結果内に表示されます。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.user_msg	将来の使用のために予約されています。予約のキャンセルに失敗した場合、このパラメーターには UI に表示できる失敗の原因に関する翻訳されたメッセージが含まれます。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、グループ予約をキャンセルする方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/cancel/22c1aee353af011
03cf7ddeeff7b12d5" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"cancel_notes\":\"Need to postpone until next quarter\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
 "result": {
   "success": true,
   "canceledReservations": [
     "6ec1aee353af01103cf7ddeeff7b12d8",
     "aac1aee353af01103cf7ddeeff7b12db"
   ],
   "failedChildMeetings": [],
   "cancelledParent": true,
   "allChildrenCanceled": true,
   "msg": "",
   "user_msg": "",
   "parent": "22c1aee353af01103cf7ddeeff7b12d5"
 }
}
```

WSD Group Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/group_reservation/update/{id}

指定されたグループ予約を更新します。

次の予約パラメーターを更新できます。

- 件名
- 開始日時
- 終了日時
- 予約に関連付けられたシフト
- 子予約の職場の場所

注: エンドポイントコールの要求本文で、これらのパラメーターの少なくとも 1 つを指定する必要があります。渡されていないパラメーターは関連レコードで変更できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/group_reservation/update/{id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/update/{id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
id	親予約レコードの sys_id。 グループ予約が作成されると、1 つのグループ親レコードと 1 つ以上の子予約レコードが作成されます。予約レコードには、予約レコードのタイプを示す reservation_subtype と呼ばれるフィールドが含まれています。グループの親レコードの場合、このフィールドは「グループの親」に設定され、グループの親レコードであることを示します。子レコードの場合、このフィールドは「単一」に設定されます。 子レコード内で、関連する親予約レコードの sys_id は source_reservation フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
children	予約に関連付ける子予約レコードの更新されたリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"children": [ { "is_private": Boolean, "location": "String", "requested_for": "String"`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

children.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
children.location	予約する場所の更新された sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
children.requested_for	予約が要求されているユーザーの更新された sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
終了	予約の更新された終了時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
requested_for	予約対象のユーザーの sys_id またはメールアドレス。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
shift	予約に関連付けるシフトの更新された sys_id。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	予約の更新された開始時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss) デフォルト：空 - 開始時間は子予約に指定されている
subject	予約に関連付けられた会議の更新された件名。 データタイプ：文字列 デフォルト：空
workplace_location	グループ予約に関連付ける職場の場所の更新された sys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：空 - 場所は子予約に指定されている テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	複数予約の作成または更新の結果を返します。
	データタイプ：オブジェクト
	`"result": {`
	`"parent": "String",`
	`"success": Boolean,`
	`"successfulReservations": [Array],`
	`"unSuccessfulReservations": [Array]`
	`}`

result.parent	更新された親予約の sys_id。 データタイプ：文字列
result.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール

result.successfulReservations	正常に更新された予約のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	`"successfulReservations": [`
	`{`
	`"msg": "String",`
	`"operation": "String"`
	`"sys_id": "String",`
	`"user_msg": "String"`
	`}`
	`]`

result.successfulReservations.msg	更新に関する内部メッセージ。操作に関する技術情報を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.successfulReservations.operation	作成や更新など、実行された操作のタイプ。追加された部屋など、新しい可能な予約がグループ予約に追加された場合、この値は create として返されます。それ以外の場合は update に設定されます。 データタイプ：文字列
result.successfulReservations.sys_id	作成された予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.successfulReservations.user_msg	更新に関するユーザーメッセージ。このメッセージは、ユーザーの言語設定に基づいて翻訳される可能性があり、UI に表示されます。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations	正常に更新されなかった予約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"unSuccessfulReservations": [ { "msg": "String", "operation": "String" "sys_id": "String", "user_msg": "String" } ]`
result.unSuccessfulReservations.msg	更新エラーに関するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.operation	作成や更新など、実行された操作のタイプ。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.sys_id	作成された予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.unSuccessfulReservations.user_msg	更新エラーに関するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次の例は、このエンドポイントを呼び出してグループ予約を更新する方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/update/b84e218a875865
50cfaa99b73cbb35ec" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"reservable_module\": \"5db44502dbb650106c731dcd13961937\",
   \"subject\": \"Test-123\",
   \"reservation_purpose\": \"meeting\",
   \"timezone\": \"US/Pacific\",
   \"children\": [
      {
         \"location\": \"6a11a94adb7210106c731dcd1396194e\",
         \"requested_for\": \"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\",
         \"is_private\": false
      },
      {
         \"location\": \"9841e94adb7210106c731dcd13961914\",
         \"requested_for\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
         \"is_private\": false
      }
   ],
   \"start\": \"2023-02-12T11:30:00Z\",
   \"end\": \"2023-02-12T12:30:00Z\"
}" \
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "parent": "b84e218a87586550cfaa99b73cbb35ec",
    "success": true,
    "successfulReservations": [
      {
        "operation": "create",
        "sys_id": "7b9e658a87586550cfaa99b73cbb357d",
        "msg": "",
        "user_msg": null,
        "location": "6a11a94adb7210106c731dcd1396194e"
      },
      {
        "operation": "create",
        "sys_id": "3b9e658a87586550cfaa99b73cbb3580",
        "msg": "",
        "user_msg": null,
        "location": "9841e94adb7210106c731dcd13961914"
      }
    ],
    "unSuccessfulReservations": []
  }
}
```

WSD Group Reservation - POST /api/sn_wsd_rsv/group_reservation/add

グループ予約を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/group_reservation/add

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/add

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
children	必須。予約に関連付ける子予約レコードリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"children": [ { "is_private": Boolean, "location": "String", "requested_for": "String" } ]`
children.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
children.location	必須です。 予約する場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
children.requested_for	必須。予約が要求されているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
終了	*shift*パラメーターが渡されない場合は必須です。予約の要求された終了時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
requested_for	予約対象のユーザーの sys_id またはメールアドレス。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、*end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	必須です。予約の要求された開始時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
subject	必須です。 予約に関連付けられた会議の件名。 データタイプ：文字列
workplace_location	グループ予約に関連付ける職場の場所の sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 デフォルト：空 - 場所は子予約に指定されている テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	作成されたグループ予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"created_children": [Array],`
	`"failed_children": [Array],`
	`"msg": "String",`
	`"parent": "String",`
	`"success": Boolean,`
	`"user_msg": "String"`
	`}`

result.created_children	作成された子予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"created_children": [`
	`{`
	`"location": "String",`
	`"requested_for": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

result.created_children.location	予約する場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.created_children.requested_for	作成された子予約のユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列
result.created_children.sys_id	作成された子予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.failed_children	作成に失敗した子予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"failed_children": [`
	`{`
	`"location": "String",`
	`"requested_for": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

result.failed_children.location	失敗した予約に関連付けられた場所レコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.failed_children.requested_for	要求された子予約のユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列
result.failed_children.sys_id	常に -1。 データタイプ：文字列
result.msg	要求が失敗した場合にエラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.parent	親予約レコードの sys_id。 グループ予約が作成されると、1 つのグループ親レコードと 1 つ以上の子予約レコードが作成されます。予約レコードには、予約レコードのタイプを示す reservation_subtype と呼ばれるフィールドが含まれています。グループの親レコードの場合、このフィールドは「グループの親」に設定され、グループの親レコードであることを示します。子レコードの場合、このフィールドは「単一」に設定されます。 子レコード内で、関連する親予約レコードの sys_id は source_reservation フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.userMsg	要求が失敗した場合にエラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用してグループ予約を作成する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/group_reservation/add" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"reservable_module\": \"5db44502dbb650106c731dcd13961937\",
   \"subject\": \"Test-123\",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"reservation_purpose\": \"meeting\",
  \"timezone\": \"US/Pacific\",
  \"children\": [
     {
        \"location\": \"6a11a94adb7210106c731dcd1396194e\",
        \"requested_for\": \"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\",
        \"is_private\": false
     },
     {
        \"location\": \"9841e94adb7210106c731dcd13961914\",
        \"requested_for\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
        \"is_private\": false
     }
  ],
  \"start\": \"2023-01-12T11:30:00Z\",
  \"end\": \"2023-01-12T12:30:00Z\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
 "result": {
  "parent": "b84e218a87586550cfaa99b73cbb35ec",
  "success": true,
  "created_children": [
   {
    "sys_id": "7c4e218a87586550cfaa99b73cbb35ee",
    "location": "6a11a94adb7210106c731dcd1396194e",
    "requested_for": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
   },
   {
    "sys_id": "3c4e218a87586550cfaa99b73cbb35f1",
    "location": "9841e94adb7210106c731dcd13961914",
    "requested_for": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441"
   }
  ],
  "failed_children": [],
  "user_msg": "",
  "msg": ""
 }
}
```

WSD Multi Reservation API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) *Multi Reservation* API は、複数の職場の場所を含む予約を管理するためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Safety Management (sn_wsd_core) と Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Multi Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/cancel/{sys_id}

指定された複数予約をキャンセルします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/multi_reservation/cancel/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/cancel/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	キャンセルする複数予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
cancel_notes	予約をキャンセルする理由 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー (続く)

ヘッダー	説明
	デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	キャンセル要求の結果の詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"result": {`
	`"error": "String",`
	`"parent": "String",`
	`"success": Boolean,`
	`"successfulReservations": [Array],`
	`"unSuccessfulReservations": [Array]`
	`}`

result.error	関連するエラーを説明するメッセージ。 データタイプ：文字列
result.parent	親予約の sys_id。親には、1 つ以上の子予約を関連付けることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.success	予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常にキャンセルされました。 • false:予約はキャンセルされませんでした。 データタイプ：ブーリアン
result.successfulReservations	複数予約の正常なキャンセルに関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"successfulReservations": [ { "msg": "String", "success": Boolean, "sys_id": "String" } ]`
result.successfulReservations.msg	キャンセルメッセージ。 データタイプ：文字列
result.successfulReservations.success	予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常にキャンセルされました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.successfulReservations.sys_id	キャンセルされた予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.unSuccessfulReservations	正常にキャンセルされなかった複数予約に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"unSuccessfulReservations": [ { "msg": "String", "success": Boolean, "sys_id": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.unSuccessfulReservations.msg	キャンセルメッセージ。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.success	予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常にキャンセルされました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.unSuccessfulReservations.sys_id	キャンセルされなかった予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、複数予約をキャンセルする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/cancel/1b1fdf5987ab015
06342b846dabb35ec" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{\"cancel_notes\":\"Meeting no longer needed.\"}" \
--user "username":"password'"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "successfulReservations": [
      {
        "success": true,
        "msg": "Cancelled successfully.",
        "sys_id": "5b1f9f1d87ab01506342b846dabb35a4"
      },
      {
        "success": true,
        "msg": "Cancelled successfully.",
        "sys_id": "931f9f1d87ab01506342b846dabb35a0"
      }
    ],
    "unSuccessfulReservations": [],
    "error": null,
    "parent": "1b1fdf5987ab01506342b846dabb35ec"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSD Multi Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/update/{sys_id}

同じ予約 (会議) に複数の職場の場所がある複数予約に関連付けられている予約を更新します。

このエンドポイントは、次の 4 つの異なる更新シナリオを処理できます。

1. 件名、日付、時刻などの複数の予約レコードの内容を更新します。
2. 複数予約を親 (単一の職場の場所に対する予約) に基づいて単一予約に変換します。
3. 単一予約 (単一の職場の場所に対する予約) を複数予約に変換します。
4. 職場の場所を既存の複数予約に追加または複数予約から削除します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/multi_reservation/update/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/update/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	更新する予約の sys_id。 • 単一予約から複数予約：単一予約の sys_id。 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation] • 複数予約のコンテンツを更新：親予約レコードの sys_id。 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation] 子レコードから複数の親予約の詳細を取得するには、子レコードの [source_reservation] フィールドで sys_id を参照します。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
終了	*shift*パラメーターが渡されない場合は必須です。予約の要求された終了時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
requested_for	予約対象のユーザーの sys_id またはメールアドレス。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
予約可能	予約に関連付けられた予約に関する詳細のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservables": [ { "is_private": Boolean, "sys_id": "String" } ]`
reservables.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
reservables.sys_id	予約を行う場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、*end* パラメーターは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	必須です。予約の要求された開始時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
件名	予約に関連付けられた会議の件名。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	複数予約の作成または更新の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "parent": "String",`
	`  "success": Boolean,`
	`  "successfulReservations": [Array],`
	`  "unSuccessfulReservations": [Array]`
	`}`

result.parent	親予約の sys_id。親には、1 つ以上の子予約を関連付けることができます。 データタイプ：文字列
result.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール

result.successfulReservations	正常に作成された予約のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"successfulReservations": [`
	`  {`
	`  "cancelled": Boolean,`
	`  "error": "String",`
	`  "reservable": "String"`
	`  "success": Boolean,`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "updated": Boolean`
	`  }`
	`]`

result.successfulReservations.cancelled	予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：正常にキャンセルされました。 • false：キャンセルされませんでした。 データタイプ：ブーリアン
result.successfulReservations.error	予約の作成中に問題が発生した場合のエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.SuccessfulReservations.insert	予約が正常に挿入されたかどうかを示すフラグ。予約が追加されたときなど。 可能な値： • true：正常に挿入されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.successfulReservations.reservable	予約が行われた職場の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.successfulReservations.success	関連する操作が成功したかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：操作に成功しました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
result.successfulReservations.sys_id	作成された予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.successfulReservations.update	予約が正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に更新されました。 • false：更新されませんでした。 データタイプ：ブーリアン
result.unSuccessfulReservations	正常に作成されなかった予約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"unSuccessfulReservations": [
	{
	"cancelled": Boolean,
	"error": "String",
	"insert": Boolean
	"reservable": "String"
	"success": Boolean,
	"sys_id": "String",
	"updated": Boolean
	}
	]

result.unSuccessfulReservations.cancelled	予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常にキャンセルされました。 • false：キャンセルされませんでした。 データタイプ：ブーリアン
result.unSuccessfulReservations.error	予約の作成中に問題が発生した場合のエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.insert	予約が正常に挿入されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に挿入されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.unSuccessfulReservations.reservable	予約が試行された職場の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.unSuccessfulReservations.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.unSuccessfulReservations.sys_id	失敗した予約の sys_id。 常に null です。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.update	予約が正常に更新されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に更新されました。 • false：更新されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

次のコード例は、既存の複数予約のコンテンツを変更する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/update/02000d4edb7650
106c731dcd13961914" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"reservables\":[
      {
         \"sys_id\":\"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\"
      },
      {
         \"sys_id\":\"02000d4edb7650106c731dcd13961914\"
      }
   ],
   \"reservable_module\":\"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",
   \"subject\":\"Test 1\",
   \"start\":\"2022-05-27 13:00:00\",
   \"end\":\"2022-05-27 14:00:00\",
   \"requested_for\": \"workplace_user@example.com\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "parent": "98ccb4348723cd106342b846dabb359a",
    "success": true,
    "successfulReservations": [
      {
        "success": true,
        "updated": true,
        "cancelled": false,
        "sys_id": "6cccb4348723cd106342b846dabb359d",
        "error": null,
        "reservable": "5eafb44edb7650106c731dcd13961943"
      },
      {
        "success": true,
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "updated": true,
      "cancelled": false,
      "sys_id": "74af283c87ef8d106342b846dabb3592",
      "error": null,
      "reservable": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca"
    }
   ],
   "unSuccessfulReservations": []
 }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、既存の複数予約に職場の場所を追加する方法を示しています。


```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/update/02000d4edb7650
106c731dcd13961914" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"reservables\":[
     {
        \"sys_id\":\"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\",
        \"is_private\": false
     },
     {
        \"sys_id\":\"5eafb44edb7650106c731dcd13961943\",
        \"is_private\": false
     },
   {
        \"sys_id\":\"c4308d4edb7650106c731dcd1396194c\",
        \"is_private\": false
     }
  ],
  \"reservable_module\":\"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",
  \"subject\":\"Test 1\",
  \"start\":\"2022-05-27 13:00:00\",
  \"end\":\"2022-05-27 14:00:00\",
  \"requested_for\": \"workplace_user@example.com\"
}" \
--user 'username':'password'
```


返される結果：


```
{
 "result": {
   "parent": "98ccb4348723cd106342b846dabb359a",
   "success": true,
   "successfulReservations": [
    {
      "success": true,
      "updated": true,
      "cancelled": false,
      "sys_id": "6cccb4348723cd106342b846dabb359d",
      "error": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "reservable": "5eafb44edb7650106c731dcd13961943"
    },
    {
      "success": true,
      "updated": true,
      "cancelled": false,
      "sys_id": "74af283c87ef8d106342b846dabb3592",
      "error": null,
      "reservable": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca"
    },
    {
      "success": true,
      "inserted": true,
      "sys_id": "9e6d78748723cd106342b846dabb35a5",
      "error": null,
      "reservable": "c4308d4edb7650106c731dcd1396194c"
    }
  ],
  "unSuccessfulReservations": []
 }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、単一予約を複数予約に変換する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/update/02000d4edb7650
106c731dcd13961914" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"reservables\":[
     {
        \"sys_id\":\"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\",
        \"is_private\": false
     },
     {
        \"sys_id\":\"5eafb44edb7650106c731dcd13961943\",
        \"is_private\": false
     }
  ],
  \"reservable_module\":\"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",
  \"subject\":\"Test 1\",
  \"start\":\"2022-05-27 13:00:00\",
  \"end\":\"2022-05-27 14:00:00\",
  \"requested_for\": \"workplace_user@example.com\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": {
   "success": true,
   "parent": "98ccb4348723cd106342b846dabb359a",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "successfulReservations": [
    {
      "success": true,
      "inserted": true,
      "sys_id": "6cccb4348723cd106342b846dabb359d",
      "error": null,
      "reservable": "5eafb44edb7650106c731dcd13961943"
    },
    {
      "success": true,
      "insert": false,
      "update": true,
      "cancel": false,
      "sys_id": "74af283c87ef8d106342b846dabb3592",
      "reservable": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca"
    }
  ],
  "unSuccessfulReservations": [],
  "error": null
 }
}
```


Example: cURL 要求

次のコード例は、複数予約を単一予約に変換する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/update/02000d4edb7650
106c731dcd13961914" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"reservables\":[
     {
        \"sys_id\":\"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\",
        \"is_private\": false
     }
  ],
  \"reservable_module\":\"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",
  \"subject\":\"Test 1\",
  \"start\":\"2022-05-27 13:00:00\",
  \"end\":\"2022-05-27 14:00:00\",
  \"requested_for\": \"workplace_user@example.com\"
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：


```
{
 "result": {
   "sys_id": "74af283c87ef8d106342b846dabb3592",
   "success": true,
   "successfulReservations": [
     {
       "success": true,
       "insert": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "update": true,
      "cancel": false,
      "sys_id": "74af283c87ef8d106342b846dabb3592",
      "reservable": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
      "error": ""
    },
    {
      "success": true,
      "insert": false,
      "update": true,
      "cancel": true,
      "sys_id": "3caf283c87ef8d106342b846dabb3596",
      "reservable": "5eafb44edb7650106c731dcd13961943"
    }
  ],
  "unSuccessfulReservations": [],
  "error": null
 }
}
```


WSD Multi Reservation - POST /api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/add

異なる職場の場所で同じ時間に職場予約を作成します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/multi_reservation/add

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/add

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
終了	*shift*パラメーターが渡されない場合は必須です。予約の要求された終了時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
requested_for	予約対象のユーザーの sys_id またはメールアドレス。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
予約可能	予約に関連付けられた予約に関する詳細のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservables": [ { "is_private": Boolean, "sys_id": "String" } ]`
reservables.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
reservables.sys_id	予約を行う場所のSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、*end* パラメーターは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	必須です。予約の要求された開始時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
subject	必須です。 予約に関連付けられた会議の件名。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	複数予約の作成または更新の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "parent": "String",`
	`  "success": Boolean,`
	`  "successfulReservations": [Array],`
	`  "unSuccessfulReservations": [Array]`
	`}`

result.parent	親予約の sys_id。親には、1 つ以上の子予約を関連付けることができます。 データタイプ：文字列
result.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール

result.successfulReservations	正常に作成された予約のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"successfulReservations": [`
	`  {`
	`  "error": "String",`
	`  "inserted": Boolean,`
	`  "reservable": "String"`
	`  "success": Boolean,`
	`  "sys_id": "String"`
	`  }`
	`]`

result.successfulReservations.error	予約の作成中に問題が発生した場合のエラーメッセージ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.successfulReservations.inserted	予約が正常に挿入されたかどうかを示すフラグ。予約が追加されたときなど。 可能な値： • true：正常に挿入されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.successfulReservations.reservable	予約が行われた職場の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.successfulReservations.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.successfulReservations.sys_id	作成された予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.unSuccessfulReservations	正常に作成されなかった予約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"unSuccessfulReservations": [ { "error": "String", "inserted": Boolean, "reservable": "String" "success": Boolean, "sys_id": "String" } ]`
result.unSuccessfulReservations.error	予約の作成中に問題が発生した場合のエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.inserted	予約が正常に挿入されたかどうかを示すフラグ。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：正常に挿入されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.unSuccessfulReservations.reservable	予約が試行された職場の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.unSuccessfulReservations.success	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.unSuccessfulReservations.sys_id	失敗した予約の sys_id。 常に null です。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

このコード例は、同じ予約に対して 2 つの異なる職場を予約する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/multi_reservation/add" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
   \"reservable_module\": \"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",
   \"subject\": \"Test-123\",
   \"reservation_purpose\": \"meeting\",
   \"timezone\": \"US/Pacific\",
   \"requested_for\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
   \"reservables\": [
      {
         \"sys_id\": \"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\",
         \"is_private\": false
      },
      {
         \"sys_id\": \"d1208d4edb7650106c731dcd1396194a\",
         \"is_private\": false
      }
   ],
   \"start\": \"2023-01-12T11:30:00Z\",
   \"end\": \"2023-01-12T12:30:00Z\",
   \"reservation_type\": \"space\"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
}" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "parent": "08e8a18687586550cfaa99b73cbb354f",
    "successfulReservations": [
      {
        "success": true,
        "inserted": true,
        "sys_id": "44e8a18687586550cfaa99b73cbb3552",
        "error": null,
        "reservable": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca"
      },
      {
        "success": true,
        "inserted": true,
        "sys_id": "04e8a18687586550cfaa99b73cbb3555",
        "error": null,
        "reservable": "d1208d4edb7650106c731dcd1396194a"
      }
    ],
    "unSuccessfulReservations": []
  }
}
```

WSD Recurring Reservation API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) *`Recurring Reservation`* API は、同時に発生するが、日付が異なる予約を管理するためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Safety Management (sn_wsd_core) と Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

この API は `sn_wsd_rsv` 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Recurring Reservation - GET /api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/list/{parent_id}

指定された繰り返し予約を返します。

6 回を超える繰り返し会議が予約で利用可能な場合は、クエリパラメーターを使用して会議をページネーションできます。返さない発生件数レコードを指定することもできます。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/recurring_reservation/list/{parent_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/list/{parent_id}

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
parent_id	繰り返し発生する親予約レコードの sys_id。 繰り返し予約が作成されると、1 つの繰り返し発生する親レコードと 1 つ以上の子予約レコードが作成されます。予約レコードには、予約レコードのタイプを示す reservation_subtype と呼ばれるフィールドが含まれています。繰り返し発生する親レコードの場合、このフィールドは [繰り返し発生する親] に設定されます。子レコードの場合、このフィールドは [発生件数] に設定されます。 子レコード内で、関連する繰り返し発生する親レコードの sys_id は [source_reservation] フィールドにあります。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
end_index	繰り返し発生するレコードセットでページネーションする場合に、発生件数レコードを返すのを停止するゼロベースのレコード番号。 **注:** 繰り返し発生件数が 6 回未満の場合、エンドポイントはすべての発生件数を返します。そうでない場合は、最初の 6 回の発生件数を返します。6 回を超える発生件数を取得するには、それに応じて end_index パラメーターを渡す必要があります。 データタイプ：数値
occurrence_sys_id	返さない繰り返し発生する系列の発生件数レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
start_index	繰り返し発生するレコードセットでページネーションする場合に、発生件数レコードを返すのを開始するゼロベースのレコード番号。 データタイプ：数値 デフォルト：0

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	要求された繰り返し予約の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"occurencesTotalCount": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"reservation": {Object} }
result.occurencesTotalCount	繰り返し発生する系列の会議の合計数。 データタイプ：文字列

result.reservation	要求された繰り返し予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"reservation": {
	"active": Boolean,
	"attendees": [Array],
	"check_in_state": {Object},
	"edit_restriction": {Object},
	"end": "String",
	"external_ical": "String",
	"external_id": "String",
	"is_parent": Boolean,
	"last_updated_sub_source": {Object},
	"location": {Object},
	"notification_custom_message": "String",
	"notification_recipients": [Array],
	"number": "String",
	"number_of_attendees": Number,
	"opened_by": {Object},
	"recording_details": [Array],
	"recurring_pattern": {Object},
	"requested_for": {Object},
	"reservable_module": {Object},
	"sensitivity": {Object},
	"shift": {Object},
	"source": {Object},
	"source_icon": {Object},
	"source_reservation": {Object},
	"source_reservation_requester": {Object},
	"start": "String",
	"state": {Object},
	"subject": "String",
	"sub_source": {Object},
	"sync_state": {Object},
	"sys_created_on": "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"virtual_meeting": "String"
	}

result.reservation.active	予約がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約はアクティブです。 • false：予約は非アクティブです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブール

result.reservation.attendees	予約の出席者のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"attendees": [
	  {
	  "avatar": "String",
	  "displayValue": "String",
	  "display_value": "String",
	  "email": "String",
	  "initials": "String",
	  "label": "String",
	  "name": "String",
	  "sys_id": "String",
	  "table": "String",
	  "user_name": "String",
	  "value": "String"
	  }
	]</pre>

result.reservation.attendees.avatar	出席者に関連付けられたアバターの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
result.reservation.attendees.displayValue	出席者の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.display_value	出席者の表示値。*displayValue* と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.email	出席者のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.initials	出席者のイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.name	出席者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.sys_id	出席者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.table	出席者レコードが存在するテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.user_name	出席者のユーザー名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.value	出席者の内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.check_in_state	予約のチェックインステータスに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"check_in_state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.check_in_state.display_value	予約の現在のチェックインステータスの表示値 (処理中、完了など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.check_in_state.value	予約の現在のチェックインステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列

result.reservation.edit_restriction	予約のユーザー編集制限の説明 (no_restrictions、service_only、full_restricted など)。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"edit_restriction": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.edit_restriction.display_value	予約の編集制限の表示値 ([制限なし] など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.edit_restriction.value	予約の編集制限の内部値 (no_restriction など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservation.external_ical	予約の一意の外部 iCalendar ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.external_id	予約の一意の外部 ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。 データタイプ：文字列
result.reservation.is_parent	この予約が親予約かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：親予約。 • false:親予約ではありません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservation.last_updated_sub_source	予約の最後に更新されたサブソースに関する詳細。サブソースは、予約を外部カレンダーと統合するときに使用されます。このオブジェクトには、「servicenow_workplace_service_delivery」、「google_calendar」、「microsoft_exchange」などの情報が含まれています。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"last_updated_sub_source": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.last_updated_sub_source.display_value	ServiceNow Workplace Service Delivery や Google カレンダーなど、予約の最後に更新されたサブソースの表示値。予約を Google カレンダーや Microsoft Outlook などの外部サービスと統合するときに使用されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.last_updated_sub_source.value	servicenow_workplace_service_delivery や google_calendar など、予約の最後に更新されたサブソースの内部値。予約を Google カレンダーや Microsoft Outlook などの外部サービスと統合するときに使用されます。 データタイプ：文字列

result.reservation.location	予約に関連付けられた場所の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"location": {`
	`"area": {Object},`
	`"building": {Object},`
	`"campus": {Object},`
	`"capacity": Number,`
	`"description": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"display_value": "String", "email": "String", "floor": {Object}, "label_value": "String", "name": "String", "number": "String", "number_of_attendees": Boolean, "region": {Object}, "requested_for": {Object}, "reservable_module": {Object}, "reservation": {Object}, "site": {Object}, "state": {Object}, "sys_id": "String" }

result.reservation.location.area	場所に関連付けられたエリアに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"area": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.reservation.location.area.active	エリアがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エリアはアクティブです。 • false：エリアは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.area.display_value	Desk A2 など、この場所が属するエリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.area.sys_id	この場所が属するエリアの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.reservation.location.building	場所に関連付けられた建物に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"building": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String",
	"timezone": {Object}
	}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.building.active	建物がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：建物はアクティブです。 • false：建物は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.building.display_value	AMS - Bld1 など、この場所が属する建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.building.sys_id	この場所が属する建物の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]
result.reservation.location.building.timezone	建物のタイムゾーンの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"timezone": { "displayValue": "String", "value": "String" }`
result.reservation.location.building.timezone.display_value	関連する建物が存在するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.building.timezone.value	この場所が属するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.campus	場所に関連付けられた敷地に関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"campus": { "active": Boolean, "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
result.reservation.location.campus.active	敷地がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：敷地はアクティブです。 • false：敷地は非アクティブです。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.campus.display_value	Amsterdam Campus など、この場所が属する敷地の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.campus.sys_id	この場所が属する敷地の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservation.location.capacity	場所の参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.reservation.location.description	場所の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.display_value	この場所の UI に表示する値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.email	場所のメールアドレス。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.floor	場所に関連付けられたフロアに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"floor": {`
	`  "active": Boolean,`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.location.floor.active	フロアがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フロアはアクティブです。 • false：フロアは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.floor.display_value	First floor など、この場所が属するフロアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.floor.sys_id	この場所が属するフロアの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.label_value	*name* パラメーターで指定された値のタイプ (部屋名など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.name	場所の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.number_of_attendees	予約の出席者の数。 データタイプ：数値

result.reservation.location.reservable_module	予約に関連付けられている予約可能モジュールに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservable_module": {`
	`"inline_title": "String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"title": "String"`
	`}`

result.reservation.location.reservable_module.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともインラインに表示されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.name	予約可能モジュールの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.region	場所に関連付けられたリージョンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"region": {`
	`"active": Boolean,`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.region.active	リージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：リージョンはアクティブです。 • false：リージョンは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.region.display_value	Europe など、この場所が属するリージョンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.region.sys_id	この場所が属するリージョンの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リージョン [sn_wsd_core_region]

result.reservation.location.reservation	場所に関連付けられた予約の詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"reservation": {`
	`"active": Boolean,`
	`"number": "String",`
	`"number_of_attendees": Number,`
	`"requested_for": {Object},`
	`"state": {Object},`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.location.reservation.active	予約がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約はアクティブです。 • false：予約は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.reservation.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation.number_of_attendees	予約の出席者の数。 データタイプ：数値

result.reservation.location.reservation.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"requested_for": {`
	`"name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String",
	"user_name": "String"
	}</pre>

result.reservation.location.reservation. requested_for.name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation. requested_for.sys_id	要求されたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.location.reservation. requested_for.user_name	予約が要求されたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.reservation.state	場所の予約のステータスの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"state": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

result.reservation.location.reservation. .state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation. .state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.site	場所が属するサイト。
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"site": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.reservation.location.site.active	サイトがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：サイトはアクティブです。 • false：サイトは非アクティブです。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.site.display_value	Western Europe など、この場所が属するサイトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.site.sys_id	この場所が属するサイトの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]
result.reservation.location.standard_services	標準で利用可能なサービス。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.state	場所の予約のステータスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservation.location.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.sys_id	関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservation.notification_custom_message	*reservation.notification_recipients* にリストされている受信者に送信される通知のカスタムメッセージ。 データタイプ：文字列

result.reservation.notification_recipients	予約に関する通知を受信する受信者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"notification_recipients":[`
	`  {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "user_name": "String"`
	`  }`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.notification_recipients.name	受信者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.notification_recipients.sys_id	受信者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.notification_recipients.user_name	受信者のユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.number	予約レコードの一意の番号。この値を使用して予約を照会できます。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.reservation.number_of_attendees	この予約の出席者の数。 データタイプ：数値

result.reservation.opened_by	予約を作成したユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"opened_by": {`
	`"avatar": "String",`
	`"displayValue": "String",`
	`"display_value": "String",`
	`"email": "String",`
	`"initials": "String",`
	`"label": "String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"table": "String",`
	`"user_name": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.opened_by.avatar	予約をオープンしたユーザーのアバター。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.displayValue	オープンしたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.display_value	オープンしたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.email	予約をオープンしたユーザーのメールアドレス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.initials	予約をオープンしたユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.name	予約をオープンしたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.user_name	予約をオープンしたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.value	予約をオープンしたユーザーの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.recording_details	予約 (会議) に関連付けられている記録に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"recording_details": [ "recording_url": "String" ]`
result.reservation.recording_details.recording_url	予約に関連付けられている記録の URL。 データタイプ：文字列
result.reservation.recurring_pattern	予約の繰り返し発生するパターンの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"recurring_pattern": { "amountOfDates": "String", "duration": Number, "label": "String", "options": {Object}, "repeats": "String", "startDate":"String", "startDateGdt": {Object} }`
result.reservation.recurring_pattern.amountOfDates	可能な予約が予約される日付の数。 データタイプ：文字列
result.reservation.recurring_pattern.duration	予約可能項目を予約する時間の長さ。 データタイプ：数値 単位：秒
result.reservation.recurring_pattern.label	繰り返し予約のわかりやすい名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

result.reservation.recurring_pattern.options	繰り返し予約に関連付けられたオプションの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"options": {`
	`"count": Number,`
	`"daysOfWeek": "String",`
	`"every": Number,`
	`"endDate": "String"`
	`"endDateGdt": {Object}`
	`}`

result.reservation.recurring_pattern.options.count	パターンを繰り返す回数。 データタイプ：数値
result.reservation.recurring_pattern.options.daysOfWeek	予約が必要な曜日。 有効な値： • 1 = 月曜日 • 2 = 火曜日 • 3 = 水曜日 • 4 = 木曜日 • 5 = 金曜日 • 6 = 土曜日 • 7 = 日曜日 たとえば、火曜日、木曜日、金曜日を指定するには、245 (区切り文字なし) を渡します。*repeats*が週次、*count*が5、*daysOfWeek*が245の場合、戻り値の合計はcount*daysOfWeek.length (5*3=15)になります。 データタイプ：文字列
result.reservation.recurring_pattern.options.every	パターンの繰り返し間隔。たとえば、値「2」は、 *repeats* プロパティの値に応じて、パターンが 2 日ごとまたは 2 か月ごとに繰り返されることを示します。 **注:** この設定は、週次の繰り返し間隔には適用されません。隔週の繰り返し間隔では、 *repeats* プロパティを [日次] に設定し、この値を `14` に設定できます。 データタイプ：数値 デフォルト値：1

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.recurring_pattern.options.endDate	会議の繰り返しの終了日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。 データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss
result.reservation.recurring_pattern.options.endDateGdt	会議の繰り返しの終了日時。 データタイプ：文字列 形式:GDT、「2022-07-08T14:00:00Z」など
result.reservation.recurring_pattern.repeats	予約可能項目の繰り返しパターン。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • daily • monthly • 週次 注: パターンの繰り返し間隔は、*options.every* プロパティで設定します。週次パターンの有効な繰り返し間隔は 1 のみです。 データタイプ：文字列
result.reservation.recurring_pattern.startDate	繰り返しパターンの開始日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。 データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss
result.reservation.recurring_pattern.startDateGdt	繰り返しパターンの開始日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。 データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss
result.reservation.requested_for	予約が代理で行われたユーザーに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト "requested_for": { "avatar": "String", "displayValue": "String", "display_value": "String", "email": "String", "initials": "String", "label": "String", "name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "user_name": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": "String" }
result.reservation.requested_for.avatar	予約が代理で行われたユーザーのアバター。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.displayValue	予約が代理で行われたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.display_value	予約が代理で行われたユーザーの表示値。displayValue と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.email	予約が代理で行われたユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.initials	予約が代理で行われたユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.label	予約が代理で行われたユーザーのラベル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.name	予約が代理で行われたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.rservation.requested_for.sys_id	予約が代理で行われたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.rservation.requested_for.table	ユーザーレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.user_name	予約が代理で行われたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.value	予約が代理で行われたユーザーの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module	要求された予約可能モジュールの詳細。 データタイプ：オブジェクト "reservable_module": { "allow_invitees": Boolean, "allow_whole_day": Boolean,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"apply_to_shift": Boolean, "browse_by_area_enabled": Boolean, "browse_near_a_person_enabled": Boolean, "buildingSysIds": [Array], "checkin_before_minutes": Number, "display_number_of_attendees": Boolean, "display_on_behalf_of": Boolean, "display_sensitivity": Boolean, "display_value": "String", "enable_browse_by_area": Boolean, "enable_browse_near_a_person": Boolean, "enable_facet_filter": Boolean, "enable_group_reservations": Boolean, "enable_ical_generation": Boolean, "font_awesome_icon": "String", "inline_title": "String", "layout_mapping": {Object}, "max_days_in_future": Number, "max_occurrences": Number, "name": "String", "override_approval_policy": "String", "require_cancel_notes": Boolean, "require_cc_dept_check": Boolean, "require_subject": Boolean, "reservable_columns": [Array], "reservable_container_field": "String", "reservable_filter": "String", "reservable_quantity_field": "String", "reservable_table": "String", "reservable_type": "String", "reservable_views": [Array], "reservation_paths": [Array], "search_limit": Number, "selection_type": "String", "short_description": "String", "show_map_view": Boolean, "sys_id": "String", "timeSlots": [Array], "title": "String", "virtual_meeting_provider": {Object} }
result.reservation.reservable_module.allow_invitees	従業員が招待者を予約に追加できるどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：従業員が招待者を予約に追加できるようにします。 • false:従業員が招待者を予約に追加できないようにします。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.allow_whole_day	ユーザーが予約可能項目を終日予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが終日予約できるようにします。 • false:ユーザーが終日予約できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.apply_to_shift	予約可能モジュールに対してシフトベースの予約が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：シフトベースの予約を許可します。 • false:シフトベースの予約を許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.browse_by_area_enabled	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.browse_near_a_person_enabled	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.buildingSysIds	予約可能モジュールに関連付けられた建物の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.reservation.reservable_module.checkin_before_minutes	ユーザーが予約にチェックインできる予約開始前の時間。 単位：分

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.display_number_of_attendees	ユーザーが予約の出席者の数を指定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーは出席者の数を指定できます。 • false:ユーザーは出席者の表示数を指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.display_on_behalf_of	他のユーザーの代わりに予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：代理がサポートされます。 • false：代理はサポートされません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.display_sensitivity	ユーザーが、normal、private などの予約の機密性を設定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：機密性を設定できます。 • false：機密性を設定できません。デフォルトは normal です。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.display_value	予約可能モジュールの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.enable_browse_by_area	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。*`browse_by_area_enabled`* と同じです。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_browse_near_a_person	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 *`browse_near_a_person_enabled`* と同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_facet_filter	職場アイテムのファセットフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。有効にすると、表示されるフィルターオプションは検索結果に基づきます。ユーザーは、生成された検索結果で使用可能なアイテムのみをフィルターで選択できます。 有効な値： • true：ファセットフィルターは有効です。 • false:ファセットフィルターは有効になっていません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_group_reservations	ユーザーがグループ予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：グループ予約ができます。 • false：グループ予約はできません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.enable_ical_generation	ユーザーが予約の iCalendar を生成できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：iCalendar の生成を許可します。 • false:iCalendar の生成は許可されません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.font_awesome_icon	予約可能モジュールに添付されているフォントアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともインラインに表示されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.reservation.reservable_module.layout_mapping	場所のレイアウトマッピングの構造に関する詳細。このデータを使用して、UI に情報をレイアウトします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"layout_mapping": {
	"body": [Array],
	"description": [Array],
	"image": "String",
	"subtitle": [Array],
	"subtitle_asc": [Array],
	"title": [Array]
	}

result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"body": [
	{
	"field": "String",
	"field_to_display": "String",
	"icon": "String",
	"label": "String"
	}
	]

result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.field	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.field_to_display	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.icon	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.label	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.description	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。レイアウトマッピングの説明。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.image	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.subtitle	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.subtitle_asc	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.title	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.max_days_in_future	ユーザーが予約可能モジュールを予約できる、今後の最大日数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.max_occurrences	予約可能モジュールの繰り返し予約が利用可能な場合の繰り返し予約の最大発生回数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.name	予約可能モジュールの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.override_approval_policy	承認ポリシーの実装方法を指定するオプション。 Choices (選択肢)： • 上書きなし：承認ポリシーは、職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に従って実装されます。 • 常に承認が必要：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが必要です。 • 承認の必要なし：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが削除されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.require_cancel_notes	予約可能モジュールをキャンセルする前にユーザーがキャンセルメモを入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：キャンセルメモが必要です。 • false：キャンセルメモは必要ありません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.require_cc_dept_check	ワークスペースアイテムとログインユーザーの間にコストセンターまたは部門の不一致があるかどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：不一致を確認します。 • false:不一致をチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.require_subject	予約時にユーザーが件名を入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：件名が必要です。 • false:件名は必須ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.reservable_columns	予約可能項目の列のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservation.reservable_module.reservable_container_field	特定のエリアのデスクのグループなどのコンテナーのレベル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_filter	関連付けられた予約可能テーブルの予約可能アイテムのフィルタリングに使用されるフィルター条件。予約可能テーブルは、予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module] テーブル内のフィールドです。これらのフィルター条件は、フィールドの予約可能テーブルに含まれるテーブルに適用されました。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_quantity_field	すべてのスペースの予約可能な数量。数は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。詳細については、「エリアへの近隣スペースの割り当て」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.reservable_table	予約可能な職場アイテムを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_type	予約可能アイテムのタイプ (場所など)。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module.reservable_views	カードビューやスケジュールビューなど、予約可能モジュールに関連付けられたさまざまなビューに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reservable_views": {`
	`"iconClass": "String",`
	`"isDefault": Boolean,`
	`"label": "String",`
	`"order": Number,`
	`"type": "String"`
	`}`
	
	テーブル:予約可能なビュー [sn_wsd_rsv_reservable_view]

result.reservation.reservable_module.reservable_views.iconClass	予約可能なビューのアイコンクラス。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_views.isDefault	この予約可能なビューを予約可能なモジュールのデフォルトにするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトにします。 • false:デフォルトにしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.reservable_views.label	予約可能なビューの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_views.order	UI の予約可能モジュールのビューが表示される順序。UI では小さい順序番号が先に表示されます。同じ順序番号の場合は、ランダムな順序が割り当てられます。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.reservable_views.type	予約可能なビューのバックエンド名。内部処理に使用されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.reservation_paths	[すべて参照]、 [人の近くで参照する] などの予約可能なモジュールに関連付けられた予約パス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservation_paths": [ { "displayValue": "String", "value": "String" } ]`
result.reservation.reservable_module.reservation_paths.display_value	[人の近くで参照する] などの予約パスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservation_paths.value	「browse_near_a_person」などの予約パスの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.search_limit	ユーザーが職場の場所を検索するときに返される検索結果の最大数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.selection_type	検索結果に表示する選択のタイプ。 次のいずれかのオプションを指定できます。 • [特定の単位]：検索結果には、すべての職場アイテムが表示されます。 • [コンテナー]：検索結果には、職場アイテムの親またはコンテナーが表示されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.short_description	予約可能なモジュールの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.show_map_view	この予約可能なモジュールのマップビューを有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：マップビューを有効にします。 • false:マップビューを有効にしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots	予約可能モジュールに関連付けられたタイムスロットの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[ { "name": "String", "short_description": "String", "slot_end": "String", "slot_start": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.reservation.reservable_module.timeSlots.name	タイムスロットの名前 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.short_description	タイムスロットの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.slot_end	タイムスロットの終了時間 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.slot_start	スロットの開始時間。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.sys_id	タイムスロットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムスロット [sn_wsd_rsv_time_slot]
result.reservation.reservable_module.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider	予約可能モジュールに関連付けられている仮想プロバイダーの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"virtual_meeting_provider": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider.display_value	バーチャル会議プロバイダーの表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider.sys_id	バーチャル会議プロバイダーの sys_id。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservationAcl	関連する予約に設定されているユーザーアクセス制御レベル (ACL) チェックの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservationAcl": {`
	`  "read": Boolean,`
	`  "write": {Object}`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.read	ユーザーがこの予約を読み取り可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約を読み取り可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約を読み取ることができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservationAcl.write	関連付けられている予約のユーザーの書き込み機能に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"write": {`
	`  "allFields": Boolean,`
	`  "fields": {Object},`
	`  "record": Boolean`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.write.allFields	ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。ユーザーが一部の特定のフィールドにのみアクセスできる場合は、それらのフィールドのみが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで true になります。 有効な値： • true：ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• false:ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservationAcl.write.fields	予約のさまざまなフィールドに対するアクセス制御の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"fields": {`
	`"location": Boolean,`
	`"number_of_attendees": Boolean,`
	`"requested_for": Boolean,`
	`"sensitivity": Boolean,`
	`"subject": Boolean`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.write.fields.location	ユーザーがこの予約の場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが場所フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.number_of_attendees	ユーザーがこの予約の出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが出席者フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.requested_for	ユーザーがこの予約の要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが要求元フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.sensitivity	ユーザーがこの予約の機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが秘密度フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.subject	ユーザーがこの予約の件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが件名フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.record	ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約レコード全体に書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservation_purpose	予約の目的の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_purpose": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_purpose.display_value	会社の会議などの予約の目的の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_purpose.value	company_meeting などの予約の目的の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

result.reservation.reservation_type	予約のタイプの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_type.display_value	スペースなどの予約のタイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_type.value	space などの予約のタイプの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservation_subtype	予約のサブタイプの詳細。サブタイプは、単一、複数の親、複数の子、繰り返し発生する親、発生件数などの予約のタイプを示します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_subtype": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_subtype.display_value	単一などの予約のサブタイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_subtype.value	single などの予約のサブタイプの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.sensitivity	予約の機密性の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sensitivity": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.sensitivity.display_value	高、低などの予約の機密性の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sensitivity.value	1、3 などの予約の機密性の内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift	予約に適用されるシフトの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"shift": {`
	`"display_value": "String",`
	`"name": "String",`
	`"shiftDetails": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.shift.display_value	シフトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift.name	シフトの名前。*`display_value`* と同じです。 データタイプ：文字列
Result.reservation.shift.shiftDetails	シフトの詳細。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift.sys_id	シフトレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]

result.reservation.source	職場サービスや Google メールなどの予約のソースに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"source": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.source.display_value	職場サービスなど予約ソースの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.source.value	servicenow など予約ソースの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.source_icon	予約で使用されるアイコンのソースの詳細。このアイコンは UI で使用されます。
	データタイプ：オブジェクト
	`"source_icon": {`
	`"classNames": "String",`
	`"imgSrc": "String",`
	`"tooltip": "String"`
	`}`

result.reservation.source_icon.classNames	ソースアイコンのカンマ区切りのクラス名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.source_icon.imgSrc	ソースアイコンの画像ソースの名前。このアイコンは画像 [db_image] テーブルに保存されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_icon.tooltip	ソースアイコンに関連付けられたツールヒント。 データタイプ：文字列

result.reservation.source_reservation	現在の予約のソース予約。たとえば、繰り返し予約の場合、繰り返し発生する親予約が発生する一連の予約のソースになります。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"source_reservation": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.source_reservation.display_value	ソース予約の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_reservation.name	ソース予約の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_reservation.sys_id	ソース予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

result.reservation.source_reservation_requester	繰り返し予約を要求したユーザー。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"source_reservation": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "user_name": "String"`
	`}`

result.reservation.source_reservation_requester.name	繰り返し予約の要求者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_reservation_requester.sys_id	繰り返し予約を要求したユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.source_reservation_requester.user_name	繰り返し予約の要求者のユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)

result.reservation.state	予約のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservation.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.subject	予約の件名。 データタイプ：文字列

result.reservation.sub_source	予約のサブソースの詳細。サブソースは、Google カレンダーや Microsoft Exchange などの予約の作成元を指定します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sub_source": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.sub_source.display_value	Google カレンダーなどの予約のサブソースの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sub_source.value	google_calendar などの予約のサブソースフィールドの内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.reservation.sync_state	「sync_enqueued」や「synchronized」など、別のサービスからの予約の同期ステータスに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sync_state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.sync_state.display_value	同期済みなど予約の現在の同期ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sync_state.value	synchronized など予約の現在の同期ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sys_created_on	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列
result.reservation.sys_id	予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
Result.reservation.sys_updated_on	予約が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.reservation.virtual_meeting	バーチャル会議リンクの URL。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、特定の繰り返し予約を取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/list/d98a381587b789506342b846dabb3563" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username": "password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "reservations": [
      {
        "sys_id": "198a381587b789506342b846dabb3565",
        "number": "WRES0001247",
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "location": {
      "sys_id": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
      "name": "Aspen",
      "description": "A room with large windows, dark leather seats and a large wooden table.",
      "display_value": "Aspen",
      "capacity": 16,
      "label_value": "Room name",
      "email": null,
      "reservable_module": {
        "sys_id": "c31241cedb7650106c731dcd13961917",
        "name": "Meeting rooms",
        "title": "Meeting rooms",
        "inline_title": "meeting room"
      },
      "region": {
        "sys_id": "3752ac8edb3650106c731dcd139619e0",
        "display_value": "Americas",
        "active": true
      },
      "site": {
        "sys_id": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
        "display_value": "North America",
        "active": true
      },
      "campus": {
        "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
        "display_value": "California Campus",
        "active": true
      },
      "building": {
        "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
        "display_value": "CAL-B1",
        "active": true,
        "timezone": {
          "value": "US/Pacific",
          "displayValue": "US/Pacific"
        }
      },
      "floor": {
        "sys_id": "2f554296dbba10106c731dcd139619ed",
        "display_value": "Floor 2",
        "active": true
      },
      "area": {
        "sys_id": "",
        "display_value": "",
        "active": false
      },
      "reservation": {
        "sys_id": "198a381587b789506342b846dabb3565",
        "number_of_attendees": 1,
        "state": {
          "value": "confirmed",
          "display_value": "Confirmed"
        },
        "requested_for": {
          "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "name": "Workplace User",
        "user_name": "workplace_user"
      },
      "number": "WRES0001247",
      "active": true
    },
    "number_of_attendees": 1,
    "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
    },
    "number": "WRES0001247",
    "requested_for": {
      "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user"
    }
  },
  "start": "2022-06-11T13:00:00Z",
  "end": "2022-06-11T14:00:00Z",
  "sys_created_on": "2022-05-30T07:06:37Z",
  "sys_updated_on": "2022-05-30T07:06:40Z",
  "source_reservation": {
    "sys_id": "d98a381587b789506342b846dabb3563",
    "display_value": "WRES0001246",
    "name": "WRES0001246"
  },
  "check_in_state": {
    "value": "not_required",
    "display_value": "Not required"
  },
  "external_id": null,
  "external_ical": null,
  "active": true,
  "state": {
    "value": "confirmed",
    "display_value": "Confirmed"
  },
  "sensitivity": {
    "value": "normal",
    "display_value": "Normal"
  },
  "reservation_type": {
    "value": "space",
    "display_value": "Space"
  },
  "reservation_subtype": {
    "value": "occurrence",
    "display_value": "Occurrence"
  },
  "reservation_purpose": {
    "value": "meeting",
    "display_value": "Meeting"
  },
  "attendees": null,
  "number_of_attendees": 1,
  "is_parent": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "subject": "Rec 1",
        "virtual_meeting": null,
        "recording_details": [],
        "sync_state": {
          "value": "not_required",
          "display_value": "Synchronization not required"
        },
        "sub_source": {
          "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
          "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
        },
        "last_updated_sub_source": {
          "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
          "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
        },
        "reservable_module": {
          "sys_id": "c31241cedb7650106c731dcd13961917",
          "name": "Meeting rooms",
          "title": "Meeting rooms",
          "inline_title": "meeting room",
          "font_awesome_icon": "fa-building",
          "reservable_table": "sn_wsd_core_room",
          "reservable_filter":
 "active=true^is_reservable=true^building!=6c0364cedb3650106c731dcd13961927^building.is_r
eservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
          "short_description": "Reserve a meeting room",
          "reservable_type": "location",
          "require_subject": "1",
          "require_cancel_notes": true,
          "virtual_meeting_provider": {
            "sys_id": "e33d9e6853c201103cf7ddeeff7b1205",
            "display_value": "Template"
          },
          "allow_invitees": "1",
          "display_number_of_attendees": "1",
          "display_on_behalf_of": "1",
          "display_sensitivity": "1",
          "max_days_in_future": "180",
          "allow_recurring": "1",
          "allow_whole_day": "1",
          "require_whole_day": null,
          "selection_type": "unit",
          "reservable_container_field": null,
          "reservable_quantity_field": null,
          "apply_to_shift": null,
          "max_occurrences": "180",
          "enable_facet_filter": false,
          "search_limit": 10000,
          "enable_ical_generation": "1",
          "enable_group_reservations": null,
          "enable_browse_near_a_person": "1",
          "enable_browse_by_area": "1",
          "enable_floor_search": "1",
          "display_value": "Meeting rooms",
          "browse_near_a_person_enabled": true,
          "browse_by_area_enabled": true,
          "reservable_columns": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id",
      "external_id",
      "email",
      "name",
      "title",
      "description",
      "image",
      "number",
      "site",
      "campus",
      "building",
      "floor",
      "area",
      "capacity",
      "reservable_quantity",
      "location_type",
      "order",
      "requires_check_in",
      "is_reservable"
    ],
    "layout_mapping": {
      "title": [
        "name"
      ],
      "description": [
        "description"
      ],
      "subtitle": [
        "campus",
        "building",
        "floor",
        "area"
      ],
      "subtitle_asc": [
        "area",
        "floor",
        "building",
        "campus"
      ],
      "image": "image",
      "body": [
        {
          "label": "Capacity",
          "icon": "fa-users",
          "field": "capacity",
          "field_to_display": ""
        },
        {
          "label": "Standard services",
          "icon": "fa-check",
          "field": "standard_services",
          "field_to_display": "name"
        },
        {
          "label": "Reservable purposes",
          "icon": "fa-tags",
          "field": "reservable_purposes",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "field_to_display": "name"
        }
      ]
    },
    "timeSlots": [],
    "buildingSysIds": [
      "4703a4cedb3650106c731dcd13961945",
      "6c0364cedb3650106c731dcd13961927",
      "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
      "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b"
    ],
    "reservable_views": [
      {
        "type": "card",
        "label": "Card view",
        "iconClass": "fa-th-large",
        "isDefault": true,
        "order": "1"
      },
      {
        "type": "schedule",
        "label": "Schedule view",
        "iconClass": "fa-calendar-o",
        "isDefault": false,
        "order": "2"
      }
    ],
    "checkin_before_minutes": 30,
    "reservation_paths": [
      {
        "value": "browse_all",
        "displayValue": "Browse all",
        "availableFor": true
      },
      {
        "value": "browse_favorites",
        "displayValue": "Browse favorites",
        "availableFor": false
      },
      {
        "value": "browse_near_a_person",
        "displayValue": "Browse near a person",
        "availableFor": true
      },
      {
        "value": "browse_by_area",
        "displayValue": "Browse by area",
        "availableFor": true
      }
    ],
    "override_approval_policy": "never_required"
  },
  "notification_recipients": null,
  "notification_custom_message": null,
  "opened_by": {
    "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
    "value": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "displayValue": "Workplace User",
      "display_value": "Workplace User",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user",
      "table": "sys_user",
      "avatar": null,
      "initials": "WU",
      "email": "workplace_user@example.com",
      "label": ""
    },
    "requested_for": {
      "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "value": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "displayValue": "Workplace User",
      "display_value": "Workplace User",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user",
      "table": "sys_user",
      "avatar": null,
      "initials": "WU",
      "email": "workplace_user@example.com",
      "label": ""
    },
    "edit_restriction": {
      "value": "no_restriction",
      "display_value": "No restriction"
    },
    "source": {
      "value": "servicenow",
      "display_value": "Workplace Services"
    },
    "source_reservation_requester": {
      "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user"
    },
    "source_icon": {
      "classNames": "fa fa-calendar-check-o",
      "tooltip": "Reservation is confirmed",
      "imgSrc": ""
    },
    "shift": null,
    "recurring_pattern": {
      "duration": "3600000",
      "repeats": "daily",
      "options": {
        "count": 3,
        "daysOfWeek": "",
        "every": 1,
        "endDate": "2022-06-13 14:00:00",
        "endDateGdt": {}
      },
      "label": "Repeats daily, 3 times",
      "startDate": "2022-06-11 13:00:00",
      "startDateGdt": "{}",
      "amountOfDates": "3"
    },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "reservationAcl": {
        "write": {
          "record": true,
          "fields": {
            "subject": true,
            "sensitivity": true,
            "requested_for": true,
            "number_of_attendees": true,
            "location": true
          },
          "allFields": true
        },
        "read": true
      }
    }
  ],
  "occurencesTotalCount": "1"
 }
}
```


WSD Recurring Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/cancel_series/{sys_id}

指定された繰り返し予約全体または系列内の特定の会議をキャンセルします。

注: 1 度のコールで複数の会議を削除することはできません。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/recurring_reservation/cancel_series/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/cancel_series/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	系列全体をキャンセルするには、繰り返し発生する親予約レコードの sys_id を渡します。 系列の特定の発生をキャンセルするには、系列の発生の sys_id を渡します。 繰り返し発生する親レコードでは、[reservation_subtype] 列が Recurring parent に設定されています。個々の発生件数レコードでは、[reservation_subtype] フィールドが Occurrence に設定されます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	発生件数レコードから繰り返し発生する親予約の詳細を取得するには、発生件数レコードの [source_reservation] フィールドの sys_id を参照します。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
cancel_notes	予約をキャンセルする理由。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	繰り返し予約要求のキャンセルの結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"failedToCancelOccurrenceReservations": [Array],`
	`"seriesId": "String",`
	`"success": Boolean,`
	`"successCanceledOccurrences": [Array],`
	`"user_msg": "String"`
	`}`

result.failedToCancelOccurrenceReservations	キャンセルに失敗した個々の会議の発生件数レコードの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.seriesId	系列全体がキャンセルされた場合は繰り返し発生する親の sys_id、1 回の発生がキャンセルされた場合は特定の発生の sys_id。 データタイプ：文字列
result.success	予約が正常にキャンセルされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常にキャンセルされました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブーリアン
result.failedToCancelOccurrenceReservations	正常にキャンセルされた個々の会議の発生件数レコードの sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.user_msg	要求に関するメッセージ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、繰り返し予約全体をキャンセルする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/cancel_series/f64983a347274550003a4587746d43b8" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "failedToCancelOccurrenceReservations": [],
    "successCanceledOccurrences": [
      "cb4983a347274550003a4587746d43bd",
      "cf4983a347274550003a4587746d43ba"
    ],
    "user_msg": "Your Recurring reservation has been canceled successfully!",
    "seriesId": "f64983a347274550003a4587746d43b8",
    "success": true
  }
}
```

自動翻訳

WSD Recurring Reservation - POST /api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/create_series

同じ時間でも日付が異なる (週次、月次、隔週など) 職場予約を作成します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/recurring_reservation/create_series

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/create_series

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明

recurringPattern	予約の繰り返し発生するパターンの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"recurringPattern": {`
	`"duration": Number,`
	`"label": "String",`
	`"options": {Object},`
	`"repeats": "String",`
	`"startDate": "String"`
	`}`

recurringPattern.duration	シフトベースの予約でない場合は必須です。 予約可能項目を予約する時間の長さ。 データタイプ：数値 単位：秒
recurringPattern.label	繰り返し予約のわかりやすい名前。 データタイプ：文字列

recurringPattern.options	必須です。
	繰り返し発生するパターンのオプションセットの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"options": {`
	`"count": Number,`
	`"daysOfWeek": "String",`
	`"every": Number,`
	`"endDate": "String"`
	`}`

recurringPattern.options.count	シフトベースの予約でない場合は必須です。シフトベースの予約では無視されます。 パターンを繰り返す回数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
recurringPattern.options.daysOfWeek	*repeats* パラメーターが weekly に設定されている場合は必須です。 予約が必要な曜日。 有効な値： • 1 = 月曜日 • 2 = 火曜日 • 3 = 水曜日 • 4 = 木曜日 • 5 = 金曜日 • 6 = 土曜日 • 7 = 日曜日 たとえば、火曜日、木曜日、金曜日を指定するには、245 (区切り文字なし) を渡します。*repeats*が週次、*count*が5、*daysOfWeek*が245の場合、戻り値の合計はcount*daysOfWeek.length (5*3=15)になります。 データタイプ：文字列
recurringPattern.options.every	パターンの繰り返し間隔。たとえば、値「2」は、*repeats* プロパティの値に応じて、パターンが 2 日ごとまたは 2 か月ごとに繰り返されることを示します。 注: この設定は、週次の繰り返し間隔には適用されません。隔週の繰り返し間隔では、 *repeats* プロパティを [日次] に設定し、この値を 14 に設定できます。 データタイプ：数値 デフォルト値：1
recurringPattern.options.endDate	会議の繰り返しの終了日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。 データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss
recurringPattern.repeats	シフトベースの予約でない場合は必須です。 予約可能項目の繰り返しパターン。 有効な値： (大文字と小文字を区別)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	• daily • monthly • 週次 注: パターンの繰り返し間隔は、*options.every* プロパティで設定します。週次パターンの有効な繰り返し間隔は 1 のみです。 データタイプ：文字列
recurringPattern.startDate	必須です。 繰り返しパターンの開始日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。 データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss

予約	作成する繰り返し予約の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reservation": {`
	`"is_private": Boolean,`
	`"location": "String",`
	`"reservable_module": "String",`
	`"shift": "String",`
	`"subject": "String"`
	`}`

reservation.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「場所のプライバシー設定と影響」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
reservation.location	必須です。 予約する場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
reservation.reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
reservation.shift	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
reservation.subject	必須です。 予約に関連付けられた会議の件名。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	複数予約の作成または更新の結果を返します。 データタイプ：オブジェクト `"result": { "isValid": Boolean, "parent": "String", "successfulReservations": [Array], "unSuccessfulReservations": [Array] }`
result.isValid	予約が正常に作成されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：正常に作成されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.parent	更新された親予約の sys_id。 データタイプ：文字列
result.successfulReservations	正常に更新された予約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"successfulReservations": [ { "collision": Boolean, "end": "String", "error": "String", "inserted": Boolean, "start": "String" "sys_id": "String" } ]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.successfulReservations.collision	指定された時間に予約が既に存在し、現在の予約と競合するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合。 • false：競合なし。 データタイプ：ブーリアン
result.successfulReservations.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.successfulReservations.error	予約の作成中に問題が発生した場合のエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.successfulReservations.inserted	予約が正常に挿入されたかどうかを示すフラグ。予約が追加されたときなど。 可能な値： • true：正常に挿入されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.successfulReservations.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.successfulReservations.sys_id	作成された予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.unSuccessfulReservations	正常に更新されなかった予約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "unSuccessfulReservations": [{ "collision": Boolean, "end": "String", "error": "String", "inserted": Boolean, "start": "String" "sys_id": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

result.unSuccessfulReservations.collision	指定された時間に予約が既に存在し、現在の予約と競合するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：競合。 • false：競合なし。 データタイプ：ブーリアン
result.unSuccessfulReservations.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.unSuccessfulReservations.error	予約の作成中に問題が発生した場合のエラーメッセージ。 データタイプ：文字列
result.unSuccessfulReservations.inserted	予約が正常に挿入されたかどうかを示すフラグ。予約が追加されたときなど。 可能な値： • true：正常に挿入されました。 • false：操作に失敗しました。 データタイプ：ブール
result.unSuccessfulReservations.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.unSuccessfulReservations.sys_id	予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、2 日間連続する日次繰り返し予約を作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/recurring_reservation/create_series" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  \"reservation\": {
     \"reservable_module\": \"5db44502dbb650106c731dcd13961937\",
     \"subject\": \"Test-123\",
     \"reservation_purpose\": \"meeting\",
     \"timezone\": \"US/Pacific\",
     \"requested_for\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
     \"location\": \"6a11a94adb7210106c731dcd1396194e\",
     \"attendees\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
     \"is_private\": false
  },
  \"recurringPattern\": {
     \"duration\": 3600000,
     \"repeats\": \"daily\",
     \"options\": {
        \"count\": 2,
        \"daysOfWeek\": \"\",
        \"every\": 1
     },
     \"label\": \"Repeats daily, 2 times\",
     \"startDate\": \"2023-01-12T12:00:00Z\"
  }
}" \
```

返される結果：

```
{
 "result": {
  "isValid": true,
  "parent": "1e5f65ca87586550cfaa99b73cbb3513",
  "successfulReservations": [
   {
    "inserted": true,
    "collision": false,
    "sys_id": "9e5f65ca87586550cfaa99b73cbb3517",
    "error": null,
    "start": "2023-01-13T12:00:00Z",
    "end": "2023-01-13T13:00:00Z"
   }
  ],
  "unSuccessfulReservations": [
   {
    "inserted": true,
    "collision": true,
    "sys_id": "5e5f65ca87586550cfaa99b73cbb3515",
    "error": null,
    "start": "2023-01-12T12:00:00Z",
    "end": "2023-01-12T13:00:00Z"
   }
  ]
 }
}
```

自動翻訳

WSD Reservable API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 予約可能 API は、予約可能なエンティティ (職場の場所など) の詳細を ServiceNow インスタンスから取得するためのエンドポイントを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: この API の新しいバージョンである WSD 予約可能 V2 API を使用できます。新しいバージョンでは、すべての予約可能項目を POST 要求に含めることができ、 *sys_Id* パラメータの文字数制限を回避できます。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要です。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。この API にアクセスするには、Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Reservable - GET /sn_wsd_rsv/reservable/list_reservables/{sys_ids}

指定された 1 つ以上の可能な予約の詳細を返します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservable/list_reservables/{sys_ids}

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/reservable/list_reservables/{sys_ids}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_ids	詳細を返す可能な予約の sys_id。 複数の可能な予約を指定する場合は、sys_id をカンマで区切ります。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

クエリパラメーター

名前	説明
include_flexible_services	可能な予約に関連付けられた柔軟なサービスを応答に返すかどうかを示すフラグ。 柔軟なサービスは、予約時に予約可能な職場アイテムとともに利用可能な追加のプロビジョンです。たとえば、すべての参加者が部屋の前を向くようにテーブルの列が配置された教室のスタイルなどです。柔

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	軟なサービスの詳細については、「 柔軟なサービスの作成 」を参照してください。 有効な値： • true：柔軟なサービス情報を返します。 • false:柔軟なサービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_layouts	応答で場所のレイアウト情報を返すかどうかを示すフラグ。 場所のレイアウト情報には、キャパシティ、最大キャパシティ、準備、クリーンアップ期間などが含まれます。この情報は、場所のレイアウト [sn_wsd_rsv_m2m_location_layout] テーブルにあります。 有効な値： • true：場所のレイアウト情報を返します。 • false:場所のレイアウト情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_standard_services	応答で標準サービス情報を返すかどうかを示すフラグ。この情報は、標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service] テーブルにあります。 標準サービスでは、ホワイトボード、追加のモニター、および類似サービスなど、予約時に予約可能な職場アイテムで利用可能な基本的なプロビジョニングについて説明します。標準サービスの詳細については、「 標準サービス 」を参照してください。 有効な値： • true：標準サービス情報を返します。 • false:標準サービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
reservable_module_sys_id	必須。予約可能モジュールの sys_id。 予約可能モジュールは、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。 予約可能モジュールの詳細については、「 予約可能モジュールの構成 」をご参照ください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
reservation_start_time	追加サービスのリードタイムを検証するための予約開始時間。 形式：UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ：文字列

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	一致する可能な予約の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ

```
{
  "result": [
    {
      "allow_invitees": Boolean,
      "area": {Object},
      "building": {Object},
      "campus": {Object},
      "capacity": Number,
      "description": "String",
      "display_number_of_attendees": Boolean,
      "display_on_behalf_of": Boolean,
      "display_sensitivity": Boolean,
      "email": "String",
      "employee_override_privacy": Boolean
      "enable_group_reservations": Boolean,
      "enable_reservation_privacy": Boolean,
      "external_id": "String",
      "flexible_services": [Array],
      "floor": {Object},
      "image": {Object},
      "is_reservable": Boolean,
      "layouts": [Array],
      "location_type": {Object},
      "meetingProviders": [Array],
      "moduleType": "String",
      "name": "String",
      "number": "String",
      "order": Number,
      "require_approval": Boolean,
      "requires_check_in": Boolean,
      "require_subject": Boolean,
      "reservable_quantity": Number,
      "site": {Object},
      "standard_services": [Array],
      "sys_id": "String",
      "title": "String",
      "type": "String",
      "tableName": "String"
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>]
	}</pre>

result.allow_invitees	従業員が招待者を予約に追加できるどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：従業員が招待者を予約に追加できるようにします。 • false:従業員が招待者を予約に追加できないようにします。 データタイプ：ブーリアン

result.area	可能な予約があるエリア。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"area": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.area.display_value	エリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.area.sys_id	関連するエリアレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.building	予約可能項目がある建物。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"building": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String",
	  "timezone": {Object}
	}</pre>
	テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.building.timezone	建物のタイムゾーンの詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"timezone": {
	  "displayValue": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

result.building.timezone.display_value	関連する建物が存在するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.building.timezone.value	関連する建物が存在するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列

result.campus	可能な予約がある敷地。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"campus": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]

result.campus.display_value	敷地の表示値。 データタイプ：文字列
result.campus.sys_id	関連する敷地レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.capacity	可能な予約に含めることができる人数。 データタイプ：数値
result.description	可能な予約の説明。 データタイプ：文字列
result.display_number_of_attendees	ユーザーが予約の出席者の数を指定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーは出席者の数を指定できます。 • false:ユーザーは出席者の表示数を指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.display_on_behalf_of	他のユーザーの代わりに予約できるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：代理がサポートされます。 • false：代理はサポートされません。 データタイプ：ブール
result.display_sensitivity	ユーザーが、normal、private などの予約の機密性を設定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：機密性を設定できます。 • false：機密性を設定できません。デフォルトは normal です。 データタイプ：ブール
result.email	可能な予約に関連付けられたメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.employee_override_privacy	ユーザーが関連する予約可能項目のプライバシー設定を上書きできるかどうかを示すフラグ。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:ユーザーは、関連付けられた予約可能項目のプライバシー設定を上書きできます。 • false:ユーザーは、関連付けられた予約可能項目のプライバシー設定を上書きできません。
result.enable_group_reservations	ユーザーがグループ予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：グループ予約ができます。 • false：グループ予約はできません。 データタイプ：ブール
result.enable_reservation_privacy	予約プライバシーのデフォルト設定を示すフラグ。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 可能な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:予約はデフォルトでプライベートです。 • false:予約はデフォルトで非公開ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.external_id	可能な予約の外部 ID。 データタイプ：文字列
result.flexible_services	*include_flexible_services* パラメーターが true に設定され、Workplace Case Management プラグインがインストールされている場合にのみ設定されます。可能な予約に関連付けられた柔軟なサービスの説明。柔軟な親サービスと複数の柔軟な子サービスが存在する可能性があります。 データタイプ: オブジェクト `flexible_services": [ { "additional_text": "String", "allow_only_single_service_item_selection": Boolean, "category": "String", "currency_code": "String", "flexible_service": [Array], "label": "String", "sub_category": "String", "sub_title": "String", "text": "String", "title": {Object} } ]` テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]
result.flexible_services.additional_text	追加の柔軟なサービスの選択をユーザーに促すテキスト。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.allow_only_single_service_item_selection	予約内の柔軟なサービスグループのうち、ユーザーが選択できるサービスアイテムを 1 つのみとするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：1 つのみ選択できます。 • false：複数選択できます。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.flexible_services.category	柔軟なサービスのカテゴリ。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.currency_code	柔軟なサービスを注文するときに通貨金額の計算に使用される通貨コード。 データタイプ：文字列

result.flexible_services.flexible_service	柔軟な親サービスに対応する柔軟なサービス。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"flexible_service": [
	{
	"flexible_service": [Array],
	"label": "String",
	"sub_category": "String"
	}
	]
	
	テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service	柔軟な親サービスに対応するそれぞれの柔軟なサービスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"flexible_service": [
	{
	"additional_text": "String",
	"capacity_enabled": Boolean,
	"category": "String",
	"category_label": "String",
	"cleanup_duration": "String",
	"image": "String",
	"max_capacity": Number,
	"name": "String",
	"preparation_duration": "String",
	"price_per_unit": {Object},
	"quantity_enabled": Boolean,
	"quantity_required": Boolean,
	"short_description": "String",
	"sub_category": "String",
	"sub_category_label": "String",
	"sub_title": "String",
	"sys_id": "String",
	"text": "String",
	"title": {Object}
	}
	]

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.additional_text	追加の柔軟なサービスの選択をユーザーに促すために使用されるテキスト。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.capacity_enabled	予約に部屋のキャパシティを表示するかどうかを示すフラグ。これが true に設定されている場合、*quantity_enabled* は常に false になります。 有効な値： • true：キャパシティが表示されます。 • false：キャパシティは表示されません。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.category	柔軟なサービスのカテゴリ。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.category_label	柔軟なサービスのカテゴリレベル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.cleanup_duration	可能な予約に追加されたサービスのクリーンアップまたは削除にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.image	柔軟なサービスの画像へのリンク。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.max_capacity	可能な予約に含めることができる参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.name	柔軟なサービスの名前。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.preparation_duration	可能な予約へのサービスの追加にかかる時間。 データタイプ：文字列 単位：ミリ秒

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.price_per_unit	柔軟なサービスを可能な予約に追加するコストの詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"price_per_unit": {`
	`"code": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": "String" }
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.price_per_unit.code	コストを計算するときに使用する通貨コード (GBP や USD など)。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.price_per_unit.value	コードパラメーターで定義された通貨による柔軟なサービスの各単位のコスト。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.quantity_enabled	予約に数量フィールドを表示するかどうかを示すフラグ。これが true に設定されている場合、*capacity_enabled* は常に false になります。 有効な値： • true：数量が表示されます。 • false：数量は表示されません。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.quantity_required	数量が必須かどうかを示すフラグ 。 有効な値： • true：数量は必須です。 • false：数量は必須ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.short_description	柔軟なサービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sub_category	柔軟なサービスのサブカテゴリ名 (chair_layout など)。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sub_category_label	柔軟なサービスのサブカテゴリラベル (椅子のレイアウトなど)。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sub_title	柔軟な子サービスのサブタイトル名。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sys_id	柔軟なサービスの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.text	柔軟なサービスの選択をユーザーに促すために使用されるテキスト。 データタイプ：文字列

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.title	UI で柔軟な子サービスを追加および編集するときに使用するタイトルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"title": {`
	`  "add": "String",`
	`  "edit": "String"`
	`}`

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.title.add	UI で柔軟な子サービスを追加するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.title.edit	UI で柔軟な子サービスを編集するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.label	柔軟なサービスラベル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.sub_category	追加の椅子など、柔軟な親サービスのサブカテゴリ。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.sub_title	柔軟な親サービスのサブタイトル名。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.text	柔軟な親サービスの選択をユーザーに促すために使用されるテキスト。 データタイプ：文字列

result.flexible_services.flexible_service.title	UI で柔軟な親サービスを追加および編集するときに使用するタイトルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"title": {`
	`  "add": "String",`
	`  "edit": "String"`
	`}`

result.flexible_services.flexible_service.title.add	UI で柔軟な親サービスを追加するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.flexible_services.flexible_service.title.edit	UI で柔軟な親サービスを編集するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列

result.floor	可能な予約があるフロアの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"floor": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

result.floor.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.floor.sys_id	フロアテーブル内の関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.image	関連する可能な予約を表す画像の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"image": {`
	`  "link": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:画像 [db_image]

result.image.link	可能な予約を表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列
result.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.is_reservable	柔軟なサービスを予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：柔軟なサービスを予約できます。 • false:柔軟なサービスを予約できません。 データタイプ：ブーリアン
results.layouts	*include_layouts* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	予約可能項目に関連付けられているレイアウトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"layouts": [ { "capacity": Number, "cleanup_duration": "String", "image": {Object}, "is_default": Boolean, "max_capacity": Number, "name": "String", "preparation_duration": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.layouts.capacity	会議に出席する人数。 データタイプ：数値
result.layouts.cleanup_duration	このレイアウトの予約可能項目の除去にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.layouts.image	関連する予約可能項目のレイアウトを表す画像の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"image": { "link": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:画像 [db_image]
result.layouts.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.layouts.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.layouts.is_default	関連付けられたレイアウトが予約可能項目のデフォルトかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：デフォルト。 • false：デフォルトではない。 データタイプ：ブール
result.layouts.max_capacity	予約可能項目に関連付けられたレイアウトで収容できる最大人数。 データタイプ：数値
result.layouts.name	場所のレイアウトの名前。 データタイプ：文字列
result.layouts.preparation_duration	関連付けられた場所のレイアウトの準備にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.layouts.short_description	場所のレイアウトの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.layouts.sys_id	場所のレイアウトの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:レイアウト [sn_wsd_rsv_layout]

result.location_type	予約可能項目の場所のタイプに関する詳細 (workplace/desk、cafe、gym など)。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"location_type": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:スペースタイプ [sn_wsd_core_space_type]

result.location_type.display_value	場所タイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.location_type.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スペースタイプ [sn_wsd_core_space_type]
result.meetingProviders	可能な予約に関連付けられているバーチャル会議プロバイダーの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"meetingProviders": [
	  {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	  }
	]</pre>
	テーブル:バーチャル会議プロバイダー [sn_wsd_rsv_virtual_meeting_provider]

result.meetingProviders.display_value	バーチャルプロバイダー名の表示値。 データタイプ：文字列
result.meetingProviders.value	レコード内のバーチャルプロバイダー名の実際の値。 データタイプ：文字列
result.moduleType	デスクや会議室など、可能な予約に関連付けられた予約可能なモジュール。 データタイプ：文字列
result.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.number	予約可能項目の一意の識別子。この値は、sys_id よりも人間が判読しやすい値です。 データタイプ：文字列
result.order	予約可能項目の注文番号。 データタイプ：数値
result.require_approval	予約可能項目の予約に承認が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：承認が必要です。 • false:承認は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.requires_check_in	予約でユーザーのチェックインが必要かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:チェックインが必要です。 • false:チェックインは必要ありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.require_subject	予約時にユーザーが件名を入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：件名が必要です。 • false:件名は必須ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservable_quantity	関連する予約可能項目を同じ時間に予約できる最大回数。この値は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。 データタイプ：整数

result.site	予約可能項目が存在するサイトの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"site": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.site.display_value	サイトの表示値。 データタイプ：文字列

result.standard_services	*include_standard_services* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。
	フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"standard_services": [`
	`  {`
	`  "font_awesome_icon": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "short_description": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`  }`
	`]`

result.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.name	標準サービスの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]
result.site.sys_id	関連付けられたサイトレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]
result.tableName	予約可能項目レコードが存在するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.title	予約可能項目のタイトル。 データタイプ：文字列
result.type	予約可能項目のタイプ (場所など)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservable/list_reservables/dad3df5977220110b3d7be377b5a99ce,3ed3139977220110b3d7be377b5a99d1?include_flexible_services=true&include_layouts=false&include_reservable_purposes=true&include_standard_services=true&reservable_module_sys_id=c31241cedb7650106c731dcd13961917" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": [
    {
      "sys_id": "3e41e94adb7210106c731dcd1396198c",
      "external_id": null,
      "wsd_email": null,
      "name": "A1-02-04",
      "title": "A1-02-04",
      "description": "General desk available for reservation.",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "image": null,
    "number": "SPCE0009004",
    "site": {
      "sys_id": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
      "display_value": "North America"
    },
    "campus": {
      "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
      "display_value": "California Campus"
    },
    "building": {
      "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
      "display_value": "CAL-B1",
      "timezone": {
        "value": "US/Pacific",
        "displayValue": "US/Pacific"
      }
    },
    "floor": {
      "sys_id": "fc7368cedb3650106c731dcd13961902",
      "display_value": "Floor 1"
    },
    "area": null,
    "capacity": "1",
    "reservable_quantity": null,
    "location_type": {
      "sys_id": "5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8",
      "display_value": "Workspace/Desk"
    },
    "order": null,
    "requires_check_in": null,
    "is_reservable": "1",
    "type": "location",
    "moduleType": "Desks",
    "meetingProviders": [],
    "require_subject": false,
    "allow_invitees": true,
    "display_number_of_attendees": false,
    "display_on_behalf_of": true,
    "display_sensitivity": false,
    "enable_group_reservations": false,
    "enable_reservation_privacy": true,
    "employee_override_privacy": true,
    "tableName": "sn_wsd_core_space",
    "require_approval": false
  },
  {
    "sys_id": "fd41a94adb7210106c731dcd1396195a",
    "external_id": null,
    "wsd_email": null,
    "name": "A1-02-03",
    "title": "A1-02-03",
    "description": "General desk available for reservation.",
    "image": null,
    "number": "SPCE0009003",
    "site": {
      "sys_id": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "North America"
    },
    "campus": {
      "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
      "display_value": "California Campus"
    },
    "building": {
      "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
      "display_value": "CAL-B1",
      "timezone": {
        "value": "US/Pacific",
        "displayValue": "US/Pacific"
      }
    },
    "floor": {
      "sys_id": "fc7368cedb3650106c731dcd13961902",
      "display_value": "Floor 1"
    },
    "area": null,
    "capacity": "1",
    "reservable_quantity": null,
    "location_type": {
      "sys_id": "5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8",
      "display_value": "Workspace/Desk"
    },
    "order": null,
    "requires_check_in": null,
    "is_reservable": "1",
    "type": "location",
    "moduleType": "Desks",
    "meetingProviders": [],
    "require_subject": false,
    "allow_invitees": true,
    "display_number_of_attendees": false,
    "display_on_behalf_of": true,
    "display_sensitivity": false,
    "enable_group_reservations": false,
    "enable_reservation_privacy": true,
    "employee_override_privacy": true,
    "tableName": "sn_wsd_core_space",
    "require_approval": false
  }
 ]
}
```


自動翻訳

WSD 予約可能 V2 API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 予約可能 *V2* API は、予約可能なエンティティ (職場の場所など) の詳細をServiceNowインスタンスから取得するためのエンドポイントを提供します。

WSD 予約可能 *V2* API は、WSD Reservable API の新しいバージョンです。*WSD* 予約可能 *V2* API は、予約時に選択した WSD ポータル上のすべての予約可能スペースの詳細をフェッチします。元の *WSD Reservable* API バージョンでは GET 呼び出しが使用されていましたが、sys_IDパスパラメーターは 35 文字に制限されていました。新しい *WSD* 予約可能 *V2* API バージョンは POST 呼び出しであり、文字制限を回避するために要求本文のすべてのsys_idsを受け取ります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要です。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。この API にアクセスするには、Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD 予約可能 V2 API:POST /sn_wsd_rsv/v2/reservable/list_reservables

指定された 1 つ以上の可能な予約の詳細を返します。

URL 形式

デフォルト URL: POST api/sn_wsd_rsv/v2/reservable/list_reservables

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	必須。アクセスするエンドポイントのバージョン。この API を使用する場合は v2 を指定します。指定しない場合は、 v1 を使用する場合は、WSD 予約可能 API のデフォルトバージョンが使用されます。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター (XML または JSON)

名前	説明
include_flexible_services	可能な予約に関連付けられた柔軟なサービスを応答に返すかどうかを示すフラグ。 柔軟なサービスは、予約時に予約可能な職場アイテムとともに利用可能な追加のプロビジョンです。たとえば、すべての参加者が部屋の前を向くようにテーブルの列が配置された教室のスタイルなどです。柔軟なサービスの詳細については、「柔軟なサービスの作成」を参照してください。 有効な値： • true：柔軟なサービス情報を返します。 • false：柔軟なサービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
include_standard_services	応答で標準サービス情報を返すかどうかを示すフラグ。この情報は、標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service] テーブルにあります。 標準サービスでは、ホワイトボード、追加のモニター、および類似サービスなど、予約時に予約可能な職場アイテムで利用可能な基本的なプロビジョニングについて説明します。標準サービスの詳細については、「 標準サービス 」を参照してください。 有効な値： • true：標準サービス情報を返します。 • false:標準サービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_reservable_purposes	オプション。予約可能項目に関連付けられた目的を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:予約可能の目的を返します。 • false:予約の目的を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_layouts	応答で場所のレイアウト情報を返すかどうかを示すフラグ。 場所のレイアウト情報には、キャパシティ、最大キャパシティ、準備、クリーンアップ期間などが含まれます。 有効な値： • true：場所のレイアウト情報を返します。 • false:場所のレイアウト情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false テーブル:場所レイアウト [sn_wsd_rsv_m2m_location_layout]
reservable_module_sys_id	必須。予約可能モジュールのSys_id (例:デスク、会議室など)。 予約可能モジュールは、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。 予約可能モジュールの詳細については、「 予約可能モジュールの構成 」をご参照ください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	デフォルト:空の値 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
reservation_start_time	追加サービスのリードタイムを検証するための予約開始時間。 形式:UTC 形式、yyyy-MM-dd HH:mm:ss データタイプ:文字列
space_sys_ids	必須。選択したスペースのカンマ区切りsys_ids。 データタイプ:文字列 デフォルト:空の値

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ:*application/json* または *application/xml*。 デフォルト: *application/json*
Content-Type	応答本文のデータフォーマット。application/json のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
404	予約が見つかりませんでした。 WSD コアスペース [sn_wsd_core_spaces] テーブルを探し、スペースレコードが存在することを確認します。
500	エラーが発生しました！予約を取得できません。 これはサーバーエラーです。システムアドミニストレーションにお問い合わせください。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	一致する可能な予約の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ { "result": [{ "allow_invitees": Boolean, "area": {Object}, "building": {Object}, "campus": {Object}, "capacity": Number, "description": "String", "display_number_of_attendees": Boolean, "display_on_behalf_of": Boolean, "display_sensitivity": Boolean, "email": "String", "employee_override_privacy": Boolean "enable_group_reservations": Boolean, "enable_reservation_privacy": Boolean, "external_id": "String", "flexible_services": [Array], "floor": {Object}, "image": {Object}, "is_reservable": Boolean, "layouts": [Array], "location_type": {Object}, "meetingProviders": [Array], "moduleType": "String", "name": "String", "number": "String", "order": Number, "require_approval": Boolean, "requires_check_in": Boolean, "require_subject": Boolean, "reservable_quantity": Number, "site": {Object},

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"standard_services": [Array],
	"sys_id": "String",
	"title": "String",
	"type": "String",
	"tableName": "String"
	}
	]
	}</pre>

result.allow_invitees	従業員が招待者を予約に追加できるどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：従業員が招待者を予約に追加できるようにします。 • false:従業員が招待者を予約に追加できないようにします。 データタイプ：ブーリアン

result.area	可能な予約があるエリア。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"area": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.area.display_value	エリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.area.sys_id	関連するエリアレコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.building	予約可能項目がある建物。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"building": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String",
	"timezone": {Object}
	}</pre>
	テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.building.timezone	建物のタイムゾーンの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"timezone": { "displayValue": "String", "value": "String" }`
result.building.timezone.display_value	関連する建物が存在するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.building.timezone.value	関連する建物が存在するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列
result.campus	可能な予約がある敷地。 データタイプ: オブジェクト `"campus": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.campus.display_value	敷地の表示値。 データタイプ：文字列
result.campus.sys_id	関連する敷地レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.capacity	可能な予約に含めることができる人数。 データタイプ：数値
result.description	可能な予約の説明。 データタイプ：文字列
result.display_number_of_attendees	ユーザーが予約の出席者の数を指定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーは出席者の数を指定できます。 • false:ユーザーは出席者の表示数を指定できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.display_on_behalf_of	他のユーザーの代わりに予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：代理がサポートされます。 • false：代理はサポートされません。 データタイプ：ブール
result.display_sensitivity	ユーザーが、normal、private などの予約の機密性を設定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：機密性を設定できます。 • false：機密性を設定できません。デフォルトは normal です。 データタイプ：ブール
result.email	可能な予約に関連付けられたメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.employee_override_privacy	ユーザーが関連する予約可能項目のプライバシー設定を上書きできるかどうかを示すフラグ。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:ユーザーは、関連付けられた予約可能項目のプライバシー設定を上書きできます。 • false:ユーザーは、関連付けられた予約可能項目のプライバシー設定を上書きできません。
result.enable_group_reservations	ユーザーがグループ予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：グループ予約ができます。 • false：グループ予約はできません。 データタイプ：ブール
result.enable_reservation_privacy	予約プライバシーのデフォルト設定を示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 可能な値： • true:予約はデフォルトでプライベートです。 • false:予約はデフォルトで非公開ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.external_id	可能な予約の外部 ID。 データタイプ：文字列
result.flexible_services	*include_flexible_services* パラメーターが true に設定され、Workplace Case Management プラグインがインストールされている場合にのみ設定されます。可能な予約に関連付けられた柔軟なサービスの説明。柔軟な親サービスと複数の柔軟な子サービスが存在する可能性があります。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `flexible_services": [ { "additional_text": "String", "allow_only_single_service_item_selection": Boolean, "category": "String", "currency_code": "String", "flexible_service": [Array], "label": "String", "sub_category": "String", "sub_title": "String", "text": "String", "title": {Object} } ]` テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]
result.flexible_services.additional_text	追加の柔軟なサービスの選択をユーザーに促すテキスト。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.allow_only_single_service_item_selection	予約内の柔軟なサービスグループのうち、ユーザーが選択できるサービスアイテムを 1 つのみとするかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：1 つのみ選択できます。 • false：複数選択できます。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.category	柔軟なサービスのカテゴリ。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.currency_code	柔軟なサービスを注文するときに通貨金額の計算に使用される通貨コード。 データタイプ：文字列

result.flexible_services.flexible_service	柔軟な親サービスに対応する柔軟なサービス。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"flexible_service": [
	{
	"flexible_service": [Array],
	"label": "String",
	"sub_category": "String"
	}
	]
	
	テーブル:職場サービスアイテム [sn_wsd_case_workplace_service_item]

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service	柔軟な親サービスに対応するそれぞれの柔軟なサービスの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "flexible_service": [{ "additional_text": "String", "capacity_enabled": Boolean, "category": "String", "category_label": "String", "cleanup_duration": "String", "image": "String", "max_capacity": Number, "name": "String", "preparation_duration": "String", "price_per_unit": {Object}, "quantity_enabled": Boolean, "quantity_required": Boolean, "short_description": "String", "sub_category": "String", "sub_category_label": "String", "sub_title": "String", "sys_id": "String", "text": "String", "title": {Object}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>}
	]</pre>

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.additional_text	追加の柔軟なサービスの選択をユーザーに促すために使用されるテキスト。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.capacity_enabled	予約に部屋のキャパシティを表示するかどうかを示すフラグ。これが true に設定されている場合、*quantity_enabled* は常に false になります。 有効な値： • true：キャパシティが表示されます。 • false：キャパシティは表示されません。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.category	柔軟なサービスのカテゴリ。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.category_label	柔軟なサービスのカテゴリレベル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.cleanup_duration	可能な予約に追加されたサービスのクリーンアップまたは削除にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.image	柔軟なサービスの画像へのリンク。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.max_capacity	可能な予約に含めることができる参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.name	柔軟なサービスの名前。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.preparation_duration	可能な予約へのサービスの追加にかかる時間。 データタイプ：文字列 単位：ミリ秒
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.price_per_unit	柔軟なサービスを可能な予約に追加するコストの詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"price_per_unit": {
	"code": "String",
	"value": "String"
	}

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.price_per_unit.code	コストを計算するときに使用する通貨コード (GBP や USD など)。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.price_per_unit.value	コードパラメーターで定義された通貨による柔軟なサービスの各単位のコスト。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.quantity_enabled	予約に数量フィールドを表示するかどうかを示すフラグ。これが true に設定されている場合、*capacity_enabled* は常に false になります。 有効な値： • true：数量が表示されます。 • false：数量は表示されません。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.quantity_required	数量が必須かどうかを示すフラグ 。 有効な値： • true：数量は必須です。 • false：数量は必須ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.short_description	柔軟なサービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sub_category	柔軟なサービスのサブカテゴリ名 (chair_layout など)。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sub_category_label	柔軟なサービスのサブカテゴリラベル (椅子のレイアウトなど)。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sub_title	柔軟な子サービスのサブタイトル名。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.sys_id	柔軟なサービスの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.text	柔軟なサービスの選択をユーザーに促すために使用されるテキスト。 データタイプ：文字列

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.title	UI で柔軟な子サービスを追加および編集するときに使用するタイトルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"title": {`
	`  "add": "String",`
	`  "edit": "String"`
	`}`

result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.title.add	UI で柔軟な子サービスを追加するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.flexible_service.title.edit	UI で柔軟な子サービスを編集するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.label	柔軟なサービスラベル。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.sub_category	追加の椅子など、柔軟な親サービスのサブカテゴリ。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.sub_title	柔軟な親サービスのサブタイトル名。 データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.text	柔軟な親サービスの選択をユーザーに促すために使用されるテキスト。 データタイプ：文字列

result.flexible_services.flexible_service.title	UI で柔軟な親サービスを追加および編集するときに使用するタイトルの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"title": {`
	`  "add": "String",`
	`  "edit": "String"`
	`}`

result.flexible_services.flexible_service.title.add	UI で柔軟な親サービスを追加するときに使用されるタイトル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.flexible_services.flexible_service.title.edit	UI で柔軟な親サービスを編集するときに使用されるタイトル。 データタイプ：文字列

result.floor	可能な予約があるフロアの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"floor": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

result.floor.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.floor.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

result.image	関連する可能な予約を表す画像の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"image": {`
	`"link": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:画像 [db_image]

result.image.link	可能な予約を表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列
result.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.is_reservable	柔軟なサービスを予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：柔軟なサービスを予約できます。 • false:柔軟なサービスを予約できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
results.layouts	*include_layouts* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。 予約可能項目に関連付けられているレイアウトのリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"layouts": [ { "capacity": Number, "cleanup_duration": "String", "image": {Object}, "is_default": Boolean, "max_capacity": Number, "name": "String", "preparation_duration": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.layouts.capacity	会議に出席する人数。 データタイプ：数値
result.layouts.cleanup_duration	このレイアウトの予約可能項目の除去にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.layouts.image	関連する予約可能項目のレイアウトを表す画像の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"image": { "link": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:画像 [db_image]
result.layouts.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.layouts.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.layouts.is_default	関連付けられたレイアウトが予約可能項目のデフォルトかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルト。 • false：デフォルトではない。 データタイプ：ブール
result.layouts.max_capacity	予約可能項目に関連付けられたレイアウトで収容できる最大人数。 データタイプ：数値
result.layouts.name	場所のレイアウトの名前。 データタイプ：文字列
result.layouts.preparation_duration	関連付けられた場所のレイアウトの準備にかかる時間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
result.layouts.short_description	場所のレイアウトの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.layouts.sys_id	場所のレイアウトの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:レイアウト [sn_wsd_rsv_layout]
result.location_type	予約可能項目の場所のタイプに関する詳細 (workplace/desk、cafe、gym など)。 データタイプ: オブジェクト `"location_type": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:スペースタイプ [sn_wsd_core_space_type]
result.location_type.display_value	場所タイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.location_type.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:スペースタイプ [sn_wsd_core_space_type]
result.meetingProviders	可能な予約に関連付けられているバーチャル会議プロバイダーの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"meetingProviders": [ { "display_value": "String", "value": "String" } ]` テーブル:バーチャル会議プロバイダー [sn_wsd_rsv_virtual_meeting_provider]
result.meetingProviders.display_value	バーチャルプロバイダー名の表示値。 データタイプ：文字列
result.meetingProviders.value	レコード内のバーチャルプロバイダー名の実際の値。 データタイプ：文字列
result.moduleType	デスクや会議室など、可能な予約に関連付けられた予約可能なモジュール。 データタイプ：文字列
result.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.number	予約可能項目の一意の識別子。この値は、sys_id よりも人間が判読しやすい値です。 データタイプ：文字列
result.order	予約可能項目の注文番号。 データタイプ：数値
result.require_approval	予約可能項目の予約に承認が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：承認が必要です。 • false:承認は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.requires_check_in	予約でユーザーのチェックインが必要かどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true:チェックインが必要です。 • false:チェックインは必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.require_subject	予約時にユーザーが件名を入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：件名が必要です。 • false:件名は必須ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservable_quantity	関連する予約可能項目を同じ時間に予約できる最大回数。この値は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。 データタイプ：整数

result.site	予約可能項目が存在するサイトの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"site": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.site.display_value	サイトの表示値。 データタイプ：文字列

result.standard_services	*include_standard_services* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。
	フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"standard_services": [`
	`  {`
	`  "font_awesome_icon": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "short_description": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`  }`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.name	標準サービスの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]
result.site.sys_id	関連付けられたサイトレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]
result.tableName	予約可能項目レコードが存在するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.title	予約可能項目のタイトル。 データタイプ：文字列
result.type	予約可能項目のタイプ (場所など)。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して、指定された予約に関する詳細を返す方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/v2/reservable/list_reservables" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data
 "{\"space_sys_ids\":\"3ed3139977220110b3d7be377b5a99d1\",\"reservable_module_sys_id\":
\"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",\"include_flexible_services\":true,\"include_standard
_services\":true,\"include_reservable_purposes\":true,\"include_layouts\":false}" \
--user 'username:'password'
```

応答本文。この例では、要求本文にリストされているすべての予約可能項目に関する詳細を返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": [
  {
   "sys_id": "3ed3139977220110b3d7be377b5a99d1",
   "external_id": "447b9dfb475a011064062782846d4382",
   "wsd_email": null,
   "name": "A263",
   "title": "A263",
   "description": null,
   "image": null,
   "number": "ROOM0000181",
   "site": {
    "sys_id": "b35f47ffdba05010f342a0da4b961998",
    "display_value": "Italy"
   },
   "campus": {
    "sys_id": "87831b1977220110b3d7be377b5a9946",
    "display_value": ""
   },
   "building": {
    "sys_id": "dea39b1977220110b3d7be377b5a9955",
    "display_value": "",
    "timezone": {
     "value": "",
     "displayValue": ""
    }
   },
   "floor": {
    "sys_id": "68d31f5977220110b3d7be377b5a991b",
    "display_value": ""
   },
   "area": null,
   "capacity": "17",
   "reservable_quantity": "1",
   "location_type": {
    "sys_id": "20713b83eb512010b89bfdfc9c522899",
    "display_value": "Room"
   },
   "order": null,
   "requires_check_in": null,
   "is_reservable": "1",
   "type": "location",
   "moduleType": "Meeting rooms",
   "meetingProviders": [],
   "require_subject": true,
   "allow_invitees": false,
   "display_number_of_attendees": false,
   "display_on_behalf_of": true,
   "display_sensitivity": true,
   "enable_group_reservations": false,
   "allow_reservation_message": false,
   "warn_employee_for_duplicate_reservation": false,
   "enable_reservation_privacy": false,
   "employee_override_privacy": false,
   "tableName": "sn_wsd_core_room",
   "require_approval": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "flexible_services": [
     {
      "allow_only_single_service_item_selection": true,
      "category": "50723fbf07100110c9b36b6e0ad300b4",
      "label": "Space arrangement",
      "description": "This is a service to request a different space configuration as part of a
reservation.",
      "sub_category": "chair_layout",
      "title": {
       "edit": "Update Space arrangement for A263",
       "add": "Add Space arrangement for A263"
      },
      "sub_title": "Add a space arrangement item to get started",
      "text": "Select space arrangement item",
      "additional_text": "Select another space arrangement item",
      "currency_code": "GBP",
      "flexible_service": [
       {
        "sub_category": "chair_layout",
        "label": "Chair layout",
        "flexible_service": [
         {
          "sys_id": "e2ecf7b307500110c9b36b6e0ad30033",
          "name": "Classroom Style",
          "short_description": "Rows of tables arranged with all participants facing towards
the front of the room",
          "category": "50723fbf07100110c9b36b6e0ad300b4",
          "category_label": "Space arrangement",
          "sub_category": "chair_layout",
          "sub_category_label": "Chair layout",
          "image": "08d6ff68d5122110fa9b1500c1d696c5.iix",
          "quantity_enabled": false,
          "quantity_required": false,
          "capacity_enabled": true,
          "max_capacity": "",
          "preparation_duration": "1970-01-01 00:15:00",
          "cleanup_duration": "1970-01-01 00:15:00",
          "price_per_unit": {
           "value": 0,
           "code": "GBP"
          },
          "title": {
           "edit": "Update Space arrangement for A263",
           "add": "Add Space arrangement for A263"
          },
          "sub_title": "Add a space arrangement item to get started",
          "text": "Select space arrangement item",
          "additional_text": "Select another space arrangement item"
         },
         {
          "sys_id": "1cf33fff07100110c9b36b6e0ad30077",
          "name": "Banquet Rounds",
          "short_description": "Round tables arranged throughout the room. Participants are
seated around the entire perimeter of each table",
          "category": "50723fbf07100110c9b36b6e0ad300b4",
          "category_label": "Space arrangement",
          "sub_category": "chair_layout",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "sub_category_label": "Chair layout",
            "image": "cdc67720d5522110fa9b1500c1d69636.iix",
            "quantity_enabled": false,
            "quantity_required": false,
            "capacity_enabled": true,
            "max_capacity": "",
            "preparation_duration": "1970-01-01 00:15:00",
            "cleanup_duration": "1970-01-01 00:15:00",
            "price_per_unit": {
              "value": 0,
              "code": "GBP"
            },
            "title": {
              "edit": "Update Space arrangement for A263",
              "add": "Add Space arrangement for A263"
            },
            "sub_title": "Add a space arrangement item to get started",
            "text": "Select space arrangement item",
            "additional_text": "Select another space arrangement item"
          },
          {
            "sys_id": "21e2c08407600110c9b36b6e0ad3007c",
            "name": "Theater Style",
            "short_description": "Rows of chairs (no tables) arranged with all participants facing
towards the front of the room",
            "category": "50723fbf07100110c9b36b6e0ad300b4",
            "category_label": "Space arrangement",
            "sub_category": "chair_layout",
            "sub_category_label": "Chair layout",
            "image": "f3d67fa4d5122110fa9b1500c1d6968b.iix",
            "quantity_enabled": false,
            "quantity_required": false,
            "capacity_enabled": true,
            "max_capacity": "",
            "preparation_duration": "1970-01-01 00:15:00",
            "cleanup_duration": "1970-01-01 00:15:00",
            "price_per_unit": {
              "value": 0,
              "code": "GBP"
            },
            "title": {
              "edit": "Update Space arrangement for A263",
              "add": "Add Space arrangement for A263"
            },
            "sub_title": "Add a space arrangement item to get started",
            "text": "Select space arrangement item",
            "additional_text": "Select another space arrangement item"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "allow_only_single_service_item_selection": false,
    "category": "c9ab1c89c3500110547e3810a840dd41",
    "label": "Catering",
    "description": "This is a service to request catering as part of a reservation.",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "sub_category": "drinks",
        "title": {
          "edit": "Update Catering for A263",
          "add": "Add Catering for A263"
        },
        "sub_title": "Add a catering item to get started",
        "text": "Select catering item",
        "additional_text": "Select another catering item",
        "currency_code": "GBP",
        "flexible_service": [
          {
            "sub_category": "drinks",
            "label": "Drinks",
            "flexible_service": [
              {
                "sys_id": "48d72985c3900110547e3810a840dd7d",
                "name": "Champagne",
                "short_description": "",
                "category": "c9ab1c89c3500110547e3810a840dd41",
                "category_label": "Catering",
                "sub_category": "drinks",
                "sub_category_label": "Drinks",
                "image": "",
                "quantity_enabled": true,
                "quantity_required": false,
                "capacity_enabled": false,
                "max_capacity": "",
                "preparation_duration": 0,
                "cleanup_duration": 0,
                "price_per_unit": {
                  "value": 0,
                  "code": "GBP"
                },
                "title": {
                  "edit": "Update Catering for A263",
                  "add": "Add Catering for A263"
                },
                "sub_title": "Add a catering item to get started",
                "text": "Select catering item",
                "additional_text": "Select another catering item"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "standard_services": [],
    "reservable_purposes": []
  }
 ]
}
```


WSD 予約可能モジュール API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 予約可能なモジュール API は、ServiceNowインスタンスから予約可能なモジュールの詳細を取得するためのエンドポイントを提供します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

予約可能モジュールは、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。従業員は、これらの類似アイテムを 1 つのカテゴリで表示できます。たとえば、部屋は予約可能なモジュールであり、会議室、カンファレンスルーム、その他の部屋などの類似の職場アイテムが含まれています。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。この API は `sn_wsd_rsv` 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD 予約可能モジュール:GET **/sn_wsd_rsv/reservable_module/{sys_id}**

指定された予約可能モジュールの詳細を返します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservable_module/{sys_id}

デフォルト URL: /api/sn_wsd_rsv/reservable_module/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	取得する取り消し可能なモジュールレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]

クエリパラメーター

名前	説明
is_buildings_tree_data_required	予約可能モデルに関連付けられた建物データを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:建物データを返します。 • false:建物データを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
近隣	スペース管理 (sn_wsd_spc_mgmt_neighborhood) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。 エンコードされたクエリで使用する近隣レコードのSys_id。 近隣スペースの予約の詳細については、「 近隣予約の作成 」を参照してください。 エンドポイントは、近隣が有効かどうかを確認し、近隣パスごとの参照パスに必要なデータを取得します。 データタイプ：文字列

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明

results	要求された予約可能モジュールの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	{
	"result": {
	"allow_invitees": Boolean,
	"allow_whole_day": Boolean,
	"apply_to_shift": Boolean,
	"browse_by_area_enabled": Boolean,
	"browse_by_neighborhood_enabled": Boolean,
	"browse_near_a_person_enabled": Boolean,
	"buildingsTreeData": [Array],
	"buildingSysIds": [Array],
	"checkin_before_minutes": Number,
	"display_number_of_attendees": Boolean,
	"display_on_behalf_of": Boolean,
	"display_sensitivity": Boolean,
	"display_value": "String",
	"enable_browse_by_area": Boolean,
	"enable_browse_by_neighborhood": Boolean,
	"enable_browse_near_a_person": Boolean,
	"enable_facet_filter": Boolean,
	"enable_group_reservations": Boolean,
	"enable_ical_generation": Boolean,
	"font_awesome_icon": "String",
	"inline_title": "String",
	"layout_mapping": {JSON Object},
	"max_days_in_future": Number,
	"max_occurrences": Number,
	"name": "String",
	"nbhBuildingIds": [Array],
	"nbhBuildingsData": [Array];
	"nbhBuildingsTreeData": [Array],
	"override_approval_policy": "String",
	"require_cancel_notes": Boolean,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"require_cc_dept_check": Boolean, "require_subject": Boolean, "reservable_columns": [Array], "reservable_container_field": "String", "reservable_filter": "String", "reservable_quantity_field": "String", "reservable_table": "String", "reservable_type": "String", "reservable_views": [Array], "reservation_paths": [Array], "search_limit": Number, "selection_type": "String", "short_description": "String", "show_map_view": Boolean, "sys_id": "String", "timeSlots": [Array], "title": "String", "virtual_meeting_provider": {Object} } }
result.allow_invitees	従業員が招待者を予約に追加できるどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：従業員が招待者を予約に追加できるようにします。 • false:従業員が招待者を予約に追加できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.allow_whole_day	ユーザーが予約可能項目を終日予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが終日予約できるようにします。 • false:ユーザーが終日予約できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.apply_to_shift	予約可能モジュールに対してシフトベースの予約が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：シフトベースの予約を許可します。 • false:シフトベースの予約を許可しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.browse_by_area_enabled	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.browse_by_neighborhood_enabled	スペース管理 - sn_wsd_spc_mgmt プラグインがインストールされている場合のみ使用できます。 ユーザーが予約可能なモジュール内を近隣で検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ユーザーが近隣ごとに予約可能なモジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが近隣ごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.browse_near_a_person_enabled	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.buildingTreeData	*is_buildings_tree_data_required* クエリパラメーターが true に設定されている場合にのみ返されます。予約可能モジュールに関連付けられた建物の階層。 階層順序： • リージョン：リージョン [sn_wsd_core_region] テーブルにあります。 • サイト：サイト [sn_wsd_core_site] テーブルにあります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	• 敷地：敷地 [sn_wsd_core_campus] テーブルにあります。
	• 建物：建物 [sn_wsd_core_building] テーブルにあります。
	
	各 children[ ] ノードは、異なる建物レベル/階層を反映します。
	• buildingsTreeData：リージョン
	• buildingsTreeData.children：サイト
	• buildingsTreeData.children.children：敷地
	• buildingsTreeData.children.children：建物
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"buildingsTreeData": [
	{
	"children": [Array],
	"data": {Object},
	"isSelectable": Boolean,
	"isValid": Boolean,
	"label": "String",
	"uId": "String"
	}
	]

result.buildingsTreeData.children	予約可能モジュールに関連付けられているサイト、敷地、または建物の詳細。すべての 子 [ ] ノードの各パラメータは同じです。これらは異なる建物エンティティに適用されるだけで、このセクションでは 1 回のみ説明します。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	"children": [
	{
	"children": [Array],
	"data": {Object},
	"isSelectable": Boolean,
	"isValid": Boolean,
	"label": "String",
	"uId": "String"
	}
	]

result.buildingsTreeData.children.data	建物エンティティの詳細。 データタイプ：オブジェクト "data": { "sysId": "String", "table": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"timezone": {Object} }
result.buildingsTreeData.children.data.sys_id	関連付けられた建物エンティティの sys_id。 データタイプ：文字列
result.buildingsTreeData.children.data.table	sys_id で識別される建物エンティティレコードが配置されているテーブルの名前。 データタイプ：文字列

result.buildingsTreeData.children.data.⊠ timezone	建物エンティティのタイムゾーンに関する詳細。
	
	"timezone": {
	"displayValue": "String",
	"value": "String"
	}

result.buildingsTreeData.children.data.⊠ timezone.displayValue	タイムゾーンのレコードの表示値。 データタイプ：文字列
result.buildingsTreeData.children.data.timezone.value	タイムゾーンのレコードの内部値。 データタイプ：文字列
result.buildingsTreeData.children.isSelectable	関連する建物エンティティが予約可能モデルで利用可能 (選択可能) かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能モジュールで建物エンティティが利用可能です。 • false:予約可能なモジュールで建物エンティティを使用できません。 データタイプ：ブーリアン
result.buildingsTreeData.children.isValid	関連する建物エンティティが予約可能モデルで有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能モジュールで建物エンティティが有効です。 • false:予約可能なモジュールに対して建物エンティティが有効ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.buildingsTreeData.children.label	建物エンティティの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.buildingsTreeData.children.uId	関連付けられた建物エンティティレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.buildingSysIds	予約可能モジュールに関連付けられた建物の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.checkin_before_minutes	ユーザーが予約にチェックインできる予約開始前の時間。 単位：分 データタイプ：数値
result.display_number_of_attendees	ユーザーが予約の出席者の数を指定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーは出席者の数を指定できます。 • false:ユーザーは出席者の表示数を指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.display_on_behalf_of	他のユーザーの代わりに予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：代理がサポートされます。 • false：代理はサポートされません。 データタイプ：ブール
result.display_sensitivity	ユーザーが、normal、private などの予約の機密性を設定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：機密性を設定できます。 • false：機密性を設定できません。デフォルトは normal です。 データタイプ：ブール
result.display_value	予約可能モジュールの表示値。 データタイプ：文字列
result.enable_browse_by_area	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。*`browse_by_area_enabled`* と同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.enable_browse_by_neighborhood	ユーザーが近隣で予約可能なモジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:ユーザーが近隣ごとに予約可能なモジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが近隣ごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.enable_browse_near_a_person	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 *browse_near_a_person_enabled* と同じです。 有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.enable_facet_filter	職場アイテムのファセットフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。有効にすると、表示されるフィルターオプションは検索結果に基づきます。ユーザーは、生成された検索結果で使用可能なアイテムのみをフィルターで選択できます。 有効な値： • true：ファセットフィルターは有効です。 • false:ファセットフィルターは有効になっていません。 データタイプ：ブーリアン
result.enable_group_reservations	ユーザーがグループ予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：グループ予約ができます。 • false：グループ予約はできません。 データタイプ：ブール
result.enable_ical_generation	ユーザーが予約の iCalendar を生成できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：iCalendar の生成を許可します。 • false:iCalendar の生成は許可されません。 データタイプ：ブーリアン
result.font_awesome_icon	予約可能モジュールに添付されているフォントアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともにインラインに表示されます。 データタイプ：文字列

result.layout_mapping	場所のレイアウトマッピングの構造に関する詳細。このデータを使用して、UI に情報をレイアウトします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"layout_mapping": {`
	`  "body": [Array],`
	`  "description": [Array],`
	`  "image": "String",`
	`  "subtitle": [Array],`
	`  "subtitle_asc": [Array],`
	`  "title": [Array]`
	`}`

result.layout_mapping.body	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"body": [`
	`  {`
	`  "field": "String",`
	`  "field_to_display": "String",`
	`  "icon": "String",`
	`  "label": "String"`
	`  }`
	`]`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.layout_mapping.body.field	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.layout_mapping.body.field_to_display	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.layout_mapping.body.icon	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.layout_mapping.body.label	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.layout_mapping.description	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。レイアウトマッピングの説明。 データタイプ：アレイ
result.layout_mapping.image	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.layout_mapping.subtitle	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.layout_mapping.subtitle_asc	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.layout_mapping.title	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.max_days_in_future	ユーザーが予約可能モジュールを予約できる、今後の最大日数。 データタイプ：数値
result.max_occurrences	予約可能モジュールの繰り返し予約が利用可能な場合の繰り返し予約の最大発生回数。 データタイプ：数値
result.name	予約可能モジュールの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.nbhBuildingIds	スペース管理プラグインがインストールされ、*browse_by_neighborhood_enabled* パラメーターが true に設定され、 *neighborhood* パラメーターがクエリパラメーターに渡される場合にのみ返されます。 予約可能モジュールに関連付けられ、近隣に設定された建物のsys_idsのリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.nbhBuildingsData	スペース管理プラグインがインストールされ、*browse_by_neighborhood_enabled* パラメーターが true に設定され、 *neighborhood* パラメーターがクエリパラメーターに渡される場合にのみ返されます。 予約可能モジュールに関連付けられ、近隣に設定された建物のsys_idsのリスト。各建物要素には、建物で利用可能な対応するフロアのsys_idsのリストも含まれています。 たとえば、次のようになります。 `"nbhBuildingsData": { "4703a4cedb3650106c731dcd13961945": [ "0f9e304edb7650106c731dcd13961911" ], "6c0364cedb3650106c731dcd13961927": [ "b23328cedb3650106c731dcd139619f9" ] }` データタイプ：オブジェクトのアレイ テーブル:建物sys_idsに関連付けられたレコードは、建物 [sn_wsd_core_building] テーブルにあります。フロアsys_idsに関連付けられたレコードは、フロア [sn_wsd_core_floor] テーブルにあります。
result.nbhBuildingsTreeData	スペース管理プラグインがインストールされ、*browse_by_neighborhood_enabled* パラメーターが true に設定され、 *neighborhood* パラメーターがクエリパラメーターに渡される場合にのみ返されます。 予約可能なモジュールと近隣に関連付けられた建物の階層。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"buildingsTreeData": [ {`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"children": [Array],
	"data": {Object},
	"isSelectable": Boolean,
	"isValid": Boolean,
	"label": "String",
	"uId": "String"
	}
	]</pre>
	階層順序：
	• リージョン：リージョン [sn_wsd_core_region] テーブルにあります。
	• サイト：サイト [sn_wsd_core_site] テーブルにあります。
	• 敷地：敷地 [sn_wsd_core_campus] テーブルにあります。
	• 建物：建物 [sn_wsd_core_building] テーブルにあります。

result.nbhBuildingsTreeData.children	建物に関連付けられた子の階層を記述します。
	
	各 children[] ノードは、異なる建物のレベル/階層を反映します。
	• buildingsTreeData：リージョン
	• buildingsTreeData.children：サイト
	• buildingsTreeData.children.children：敷地
	• buildingsTreeData.children.children：建物
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"children": [
	{
	"children": [Array],
	"data": {Object},
	"isSelectable": Boolean,
	"isValid": Boolean,
	"label": "String",
	"uId": "String"
	}
	]</pre>
	children[] 配列のパラメーターは、関連付けられた場所タイプ (地域、サイト、敷地、または建物) に対してのみ、*nbhBuildingsTreeData* オブジェクトのパラメーターと同じです。

result.nbhBuildingsTreeData.data	関連エンティティの詳細。地域、サイト、敷地、または建物。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"data": {
	"sys_id": "String",
	"table": "String",
	"timezone": {Object}
	}

result.nbhBuildingsTreeData.data.sysId	関連付けられたエンティティレコードのSys_id。 データタイプ：文字列
result.nbhBuildingsTreeData.data.table	関連レコードが配置されているテーブル。 データタイプ：文字列

result.nbhBuildingsTreeData.data.timezone	関連付けられたエンティティが存在するタイムゾーンに関する情報。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"timezone": {
	"displayValue": "String",
	"value": "String"
	}

result.nbhBuildingsTreeData.data.timezone.displayValue	インターフェイスで使用するタイムゾーン値。 データタイプ：文字列
result.nbhBuildingsTreeData.data.timezone.value	内部タイムゾーン値。 データタイプ：文字列
result.nbhBuildingsTreeData.isSelectable	関連付けられたエンティティが予約可能モデルで利用可能 (選択可能) かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:予約可能なモジュールでエンティティを使用できます。 • false:予約可能なモジュールでエンティティを使用できません。 データタイプ：ブーリアン
result.nbhBuildingsTreeData.isValid	関連付けられたエンティティが予約可能モデルに対して有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:エンティティは予約可能モジュールに対して有効です。 • false:エンティティが予約可能モジュールに対して有効ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.nbhBuildingsTreeData.label	予約可能なビューの名前。 データタイプ：文字列
result.nbhBuildingsTreeData.uId	関連付けられたエンティティのSys_id。 データタイプ：文字列
result.override_approval_policy	承認ポリシーの実装方法を指定するオプション。 Choices (選択肢)： • 上書きなし：承認ポリシーは、職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に従って実装されます。 • 常に承認が必要：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが必要です。 • 承認の必要なし：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが削除されます。 データタイプ：文字列
result.require_cancel_notes	予約可能モジュールをキャンセルする前にユーザーがキャンセルメモを入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：キャンセルメモが必要です。 • false：キャンセルメモは必要ありません。 データタイプ：ブール
result.require_cc_dept_check	ワークスペースアイテムとログインユーザーの間にコストセンターまたは部門の不一致があるかどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：不一致を確認します。 • false:不一致をチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.require_subject	予約時にユーザーが件名を入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：件名が必要です。 • false:件名は必須ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.reservable_columns	予約可能項目の列のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservable_container_field	特定のエリアのデスクのグループなどのコンテナーのレベル。 データタイプ：文字列
result.reservable_filter	関連付けられた予約可能テーブルの予約可能アイテムのフィルタリングに使用されるフィルター条件。予約可能テーブルは、予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module] テーブル内のフィールドです。これらのフィルター条件は、フィールドの予約可能テーブルに含まれるテーブルに適用されました。 データタイプ：文字列
result.reservable_quantity_field	すべてのスペースの予約可能な数量。数は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。詳細については、「エリアへの近隣スペースの割り当て」を参照してください。 データタイプ：文字列
result.reservable_table	予約可能な職場アイテムを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservable_type	予約可能アイテムのタイプ (場所など)。 データタイプ：文字列

result.reservable_views	カードビューやスケジュールビューなど、予約可能モジュールに関連付けられたさまざまなビューに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reservable_views": {`
	`  "iconClass": "String",`
	`  "isDefault": Boolean,`
	`  "label": "String",`
	`  "order": Number,`
	`  "type": "String"`
	`}`
	
	テーブル:予約可能なビュー [sn_wsd_rsv_reservable_view]

result.reservable_views.iconClass	予約可能なビューのアイコンクラス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservable_views.isDefault	この予約可能なビューを予約可能なモジュールのデフォルトにするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトにします。 • false:デフォルトにしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservable_views.label	予約可能なビューの名前。 データタイプ：文字列
result.reservable_views.order	UI の予約可能モジュールのビューが表示される順序。UI では小さい順序番号が先に表示されます。同じ順序番号の場合は、ランダムな順序が割り当てられます。 データタイプ：数値
result.reservable_views.type	予約可能なビューのバックエンド名。内部処理に使用されます。 データタイプ：文字列
result.reservation_paths	[すべて参照]、 [人の近くで参照する] などの予約可能なモジュールに関連付けられた予約パス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservation_paths": [ { "displayValue": "String", "value": "String" } ]`
result.reservation_paths.displayValue	[人の近くで参照する] などの予約パスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation_paths.value	「browse_near_a_person」などの予約パスの内部値。 データタイプ：文字列
result.search_limit	ユーザーが職場の場所を検索するときに返される検索結果の最大数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.selection_type	検索結果に表示する選択のタイプ。 次のいずれかのオプションを指定できます。 • [特定の単位]：検索結果には、すべての職場アイテムが表示されます。 • [コンテナー]：検索結果には、職場アイテムの親またはコンテナーが表示されます。 データタイプ：文字列
result.short_description	予約可能なモジュールの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.show_map_view	この予約可能なモジュールのマップビューを有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：マップビューを有効にします。 • false:マップビューを有効にしません。 データタイプ：ブーリアン
result.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。 データタイプ：文字列

result.timeSlots	予約可能モジュールに関連付けられたタイムスロットの詳細。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	[
	{
	"name": "String",
	"short_description": "String",
	"slot_end": "String",
	"slot_start": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

result.timeSlots.name	タイムスロットの名前 データタイプ：文字列
result.timeSlots.short_description	タイムスロットの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.timeSlots.slot_end	タイムスロットの終了時間 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.timeSlots.slot_start	スロットの開始時間。 データタイプ：文字列
result.timeSlots.sys_id	タイムスロットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムスロット [sn_wsd_rsv_time_slot]
result.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列
result.virtual_meeting_provider	予約可能モジュールに関連付けられている仮想プロバイダーの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"virtual_meeting_provider": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
result.virtual_meeting_provider.display_value	バーチャル会議プロバイダーの表示値。 データタイプ：文字列
result.virtual_meeting_provider.sys_id	バーチャル会議プロバイダーの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

Example: cURL 要求

このコード例では、建物のツリーデータを使用して予約可能なモジュールを要求する方法を示します。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservable_module/5db44502dbb650106c731dcd13961937&is_buildings_tree_data_required=true" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

応答本文：

```
{
  "result": {
    "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937", "name": "Desks",
    "title": "Desks",
    "inline_title": "desk",
    "font_awesome_icon": "fa-desktop",
    "reservable_table": "sn_wsd_core_space",
    "reservable_filter":
 "active=true^is_reservable=true^location_type=5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8^building.is_reservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "short_description": "Reserve a single desks",
  "reservable_type": "location",
  "require_subject": null,
  "require_cancel_notes": false,
  "virtual_meeting_provider": {
    "sys_id": "e33d9e6853c201103cf7ddeeff7b1205",
    "display_value": "Template"
  },
  "allow_invitees": null,
  "display_number_of_attendees": null,
  "display_on_behalf_of": null,
  "display_sensitivity": null,
  "max_days_in_future": "90",
  "allow_whole_day": "1",
  "selection_type": "unit",
  "reservable_container_field": null,
  "reservable_quantity_field": null,
  "apply_to_shift": null,
  "max_occurrences": "90",
  "enable_facet_filter": false,
  "search_limit": 10000,
  "enable_ical_generation": null,
  "enable_group_reservations": null,
  "enable_browse_near_a_person": "1",
  "enable_browse_by_area": "1",
  "enable_browse_by_neighborhood": "1",
  "show_map_view": false,
  "require_cc_dept_check": false,
  "display_value": "Desks",
  "browse_near_a_person_enabled": true,
  "browse_by_area_enabled": true,
  "browse_by_neighborhood_enabled": true,
  "reservable_columns": [
    "sys_id",
    "external_id",
    "email",
    "name",
    "title",
    "description",
    "image",
    "number",
    "site",
    "campus",
    "building",
    "floor",
    "area",
    "capacity",
    "reservable_quantity",
    "location_type",
    "order",
    "requires_check_in",
    "is_reservable"
  ],
  "layout_mapping": {
    "title": [
      "name"
    ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "description": [
      "description"
    ],
    "subtitle": [
      "campus",
      "building",
      "floor",
      "area"
    ],
    "subtitle_asc": [
      "area",
      "floor",
      "building",
      "campus"
    ],
    "image": "image",
    "body": [
      {
        "label": "Capacity",
        "icon": "fa-users",
        "field": "capacity",
        "field_to_display": ""
      },
      {
        "label": "Standard services",
        "icon": "fa-check",
        "field": "standard_services",
        "field_to_display": "name"
      },
      {
        "label": "Reservable purposes",
        "icon": "fa-tags",
        "field": "reservable_purposes",
        "field_to_display": "name"
      }
    ]
  },
  "timeSlots": [
    {
      "sys_id": "d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906",
      "name": "All day",
      "short_description": "8am - 6pm",
      "slot_start": "08:00",
      "slot_end": "18:00"
    },
    {
      "sys_id": "de131cf2dbb5f01038e42b24ca961931",
      "name": "Before noon",
      "short_description": "8am - 12pm",
      "slot_start": "08:00",
      "slot_end": "12:00"
    },
    {
      "sys_id": "6e99ab5ddbb930102e8e853e68961929",
      "name": "After noon",
      "short_description": "1pm - 6pm",
      "slot_start": "13:00",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "slot_end": "18:00"
   }
  ],
  "buildingSysIds": [
   "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b"
  ],
  "buildingsTreeData": [
   {
    "isValid": true,
    "label": "Europe",
    "uId": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
    "isSelectable": false,
    "children": [
     {
      "isValid": true,
      "label": "Western Europe",
      "uId": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
      "isSelectable": false,
      "children": [
       {
        "isValid": true,
        "label": "Amsterdam Campus",
        "uId": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
        "isSelectable": false,
        "children": [
         {
          "isValid": true,
          "label": "AMS-B1",
          "uId": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
          "isSelectable": true,
          "children": [],
          "data": {
           "sysId": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
           "table": "sn_wsd_core_building",
           "timezone": {
            "value": "Europe/Amsterdam",
            "displayValue": "Europe/Amsterdam"
           }
          }
         }
        ],
        "data": {
         "sysId": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
         "table": "sn_wsd_core_campus",
         "timezone": null
        }
       }
      ],
      "data": {
       "sysId": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
       "table": "sn_wsd_core_site",
       "timezone": null
      }
     }
    ],
    "data": {
     "sysId": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "table": "sn_wsd_core_region",
        "timezone": null
      }
    }
  ],
  "reservable_views": [
    {
      "type": "card",
      "label": "Card view",
      "iconClass": "fa-th-large",
      "isDefault": true,
      "order": "1"
    },
    {
      "type": "schedule",
      "label": "Schedule view",
      "iconClass": "fa-calendar-o",
      "isDefault": false,
      "order": "2"
    }
  ],
  "checkin_before_minutes": 30,
  "reservation_paths": [
    {
      "value": "browse_all",
      "displayValue": "Browse all"
    },
    {
      "value": "browse_near_a_person",
      "displayValue": "Browse near a person"
    },
    {
      "value": "browse_by_area",
      "displayValue": "Browse by area"
    }
  ],
  "override_approval_policy": "never_required"
 }
}
```


WSD Reservation API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) *`Reservation`* API は、職場予約を管理するためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Safety Management (sn_wsd_core) と Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

この API は `sn_wsd_rsv` 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Reservation - GET /api/sn_wsd_rsv/reservation/get

指定された職場予約を取得します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/get

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/get

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
external_ical	予約の一意の外部 iCalendar ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。関連する外部 iCalendar アプリケーションからこの値を取得します。 データタイプ：文字列
external_id	予約の一意の外部 ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。関連する外部アプリケーションからこの値を取得します。 データタイプ：文字列
include_multi_child_data	関連する職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation] レコードの reservation_subtype フィールド値が multi_child に設定されている場合、このフラグは予約の詳細を返すかどうかを示します。 有効な値： • true：予約の詳細を返します。 • false：予約の詳細を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_standard_services	応答で標準サービス情報を返すかどうかを示すフラグ。この情報は、標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service] テーブルにあります。 標準サービスでは、ホワイトボード、追加のモニター、および類似サービスなど、予約時に予約可能な職場アイテムで利用可能な基本的なプロビ

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	ジョニングについて説明します。標準サービスの詳細については、「 標準サービス 」を参照してください。 有効な値： • true：標準サービス情報を返します。 • false:標準サービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
sys_id	必須です。 予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result.reservation	予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"reservation": {
	"active": Boolean,
	"attendees": [Array],
	"check_in_state": {Object},
	"end": "String",
	"external_ical": "String",
	"external_id": "String",
	"is_parent": Boolean,
	"is_private": Boolean,
	"informEmployeePrivacy": Boolean.
	"last_updated_sub_source": {Object},
	"location" {Object},
	"number": "String",
	"number_of_attendees": Number,
	"recording_details": [Array],
	"reservable_module": {Object},
	"reservation_purpose": {Object},
	"reservation_type": {Object},
	"reservation_subtype": {Object},
	"sensitivity": {Object},
	"start": "String",
	"state": {Object},
	"source_reservation": "String",
	"subject": "String",
	"sub_source": {Object},
	"sync_state": {Object},
	"sys_created_on: "String",
	"sys_id": "String",
	"sys_updated_on": "String",
	"virtual_meeting": "String"
	}

result.reservation.active	予約がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：予約はアクティブです。 • false：予約は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.attendees	予約の出席者のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"attendees": [ { "avatar": "String", "displayValue": "String", "display_value": "String", "email": "String", "initials": "String", "label": "String", "name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "user_name": "String", "value": "String" } ]`
result.reservation.attendees.avatar	出席者に関連付けられたアバターの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
result.reservation.attendees.displayValue	出席者の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.display_value	出席者の表示値。*`displayValue`* と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.email	出席者のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.initials	出席者のイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.name	出席者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.sys_id	出席者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.table	出席者レコードが存在するテーブル。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.user_name	出席者のユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.value	出席者の内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.check_in_state	予約のチェックインステータスに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"check_in_state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.check_in_state.display_value	予約の現在のチェックインステータスの表示値 (処理中、完了など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.check_in_state.value	予約の現在のチェックインステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列

result.reservation.edit_restriction	予約のユーザー編集制限の説明 (no_restrictions、service_only、full_restricted など)。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"edit_restriction": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.edit_restriction.display_value	予約の編集制限の表示値 ([制限なし] など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.edit_restriction.value	予約の編集制限の内部値 (no_restriction など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.external_ical	予約の一意の外部 iCalendar ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。 データタイプ：文字列
result.reservation.external_id	予約の一意の外部 ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。 データタイプ：文字列
result.reservation.is_parent	この予約が親予約かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：親予約。 • false:親予約ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。

result.reservation.last_updated_sub_source	予約の最後に更新されたサブソースに関する詳細。サブソースは、予約を外部カレンダーと統合するときに使用されます。このオブジェクトには、「servicenow_workplace_service_delivery」、「google_calendar」、「microsoft_exchange」などの情報が含まれています。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"last_updated_sub_source": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.last_updated_sub_source.display_value	ServiceNow Workplace Service Delivery や Google カレンダーなど、予約の最後に更新されたサブソースの表示値。予約を Google カレンダーや Microsoft Outlook などの外部サービスと統合するときに使用されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.last_updated_sub_source.value	servicenow_workplace_service_delivery や google_calendar など、予約の最後に更新されたサブソースの内部値。予約を Google カレンダーや Microsoft Outlook などの外部サービスと統合するときに使用されます。 データタイプ：文字列

result.reservation.location	予約に関連付けられた場所の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"location": {
	"active": Boolean,
	"area": {Object},
	"building": {Object},
	"campus": {Object},
	"capacity": Number,
	"description": "String",
	"display_value": "String",
	"email": "String",
	"floor": {Object},
	"label_value": "String",
	"name": "String",
	"number_of_attendees": Number,
	"region": {Object},
	"reservable_module": {Object},
	"reservation": {Object},
	"site": {Object},
	"state": {Object},
	"sys_id": "String"
	}

result.reservation.location.area	場所に関連付けられたエリアに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"area": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.reservation.location.area.active	エリアがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：エリアはアクティブです。 • false：エリアは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.area.display_value	Desk A2 など、この場所が属するエリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.area.sys_id	この場所が属するエリアの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.reservation.location.building	場所に関連付けられた建物に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"building": {`
	`  "active": Boolean,`
	`  "display_value": "String",`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "timezone": {Object}`
	`}`

result.reservation.location.building.active	建物がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：建物はアクティブです。 • false：建物は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.building.display_value	AMS - Bld1 など、この場所が属する建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.building.sys_id	この場所が属する建物の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.reservation.location.building.timezone	場所に関連付けられたタイムゾーンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"timezone": {`
	`  "displayValue": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.building.timezone.display_value	この場所が属するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.building.timezone.value	この場所が属するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.campus	場所に関連付けられた敷地に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"campus": {
	  "active": Boolean,
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>

result.reservation.location.campus.active	敷地がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：敷地はアクティブです。 • false：敷地は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.campus.display_value	Amsterdam Campus など、この場所が属する敷地の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.campus.sys_id	この場所が属する敷地の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservation.location.capacity	場所の参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.reservation.location.description	場所の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.display_value	この場所の UI に表示する値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.email	場所のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.floor	場所に関連付けられたフロアに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	"floor": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.reservation.location.floor.active	フロアがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フロアはアクティブです。 • false：フロアは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.floor.display_value	First floor など、この場所が属するフロアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.floor.sys_id	この場所が属するフロアの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.reservation.location.label_value	*name* パラメーターで指定された値のタイプ (部屋名など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.name	場所の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.number_of_attendees	予約の出席者の数。 データタイプ：数値

result.reservation.location.region	場所に関連付けられたリージョンに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	"region": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.reservation.location.region.active	リージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：リージョンはアクティブです。 • false：リージョンは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.region.display_value	Europe など、この場所が属するリージョンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.region.sys_id	この場所が属するリージョンの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リージョン [sn_wsd_core_region]

result.reservation.location.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"requested_for": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"user_name": "String"`
	`}`

result.reservation.location.requested_for.☒ name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.requested_for.☒ sys_id	予約が要求されているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.location.requested_for.☒ user_name	予約が要求されたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.reservation	場所に関連付けられた予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation": {`
	`"active": Boolean,`
	`"number": "String",`
	`"number_of_attendees": Number,`
	`"requested_for": {Object},`
	`"state": {Object},`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.location.reservation.active	予約がアクティブかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：予約はアクティブです。 • false：予約は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.reservation.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation.number_of_attendees	予約の出席者の数。 データタイプ：数値

result.reservation.location.reservation.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"requested_for": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "user_name": "String"`
	`}`

result.reservation.location.reservation.requested_for.name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation.requested_for.sys_id	要求されたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.location.reservation.requested_for.user_name	予約が要求されたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.reservable_module	予約に関連付けられている予約可能モジュールに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservable_module": {`
	`  "inline_title": "String",`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "title": "String"`
	`}`

result.reservation.location.reservable_module.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともにインラインに表示されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.reservable_module.name	予約可能モジュールの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.site	場所が属するサイト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"site": {`
	`"active": Boolean,`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.reservation.location.site.active	サイトがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：サイトはアクティブです。 • false：サイトは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.site.display_value	Western Europe など、この場所が属するサイトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.site.sys_id	この場所が属するサイトの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.reservation.location.state	場所の予約のステータスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.location.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.sys_id	関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservation.notification_custom_message	*reservation.notification_recipients* にリストされている受信者に送信される通知のカスタムメッセージ。 データタイプ：文字列
result.reservation.notification_recipients	予約に関する通知を受信する受信者のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"notification_recipients":[ { "name": "String", "sys_id": "String", "user_name": "String" } ]`
result.reservation.notification_recipients.name	受信者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.notification_recipients.sys_id	受信者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.notification_recipients.user_name	受信者のユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.number	予約レコードの一意の番号。この値を使用して予約を照会できます。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.reservation.opened_by	予約を作成したユーザーの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"opened_by": { "avatar": "String", "displayValue": "String", "display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"email": "String", "initials": "String", "label": "String", "name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "user_name": "String", "value": "String" }
result.reservation.opened_by.avatar	予約をオープンしたユーザーのアバター。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.displayValue	オープンしたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.display_value	オープンしたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.email	予約をオープンしたユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.initials	予約をオープンしたユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.label	予約をオープンしたユーザーのラベル。これは、ユーザーの役職と部門の組み合わせです。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.name	予約をオープンしたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.rservation.opened_by.sys_id	予約をオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.rservation.opened_by.table	ユーザーレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.user_name	予約をオープンしたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.value	予約をオープンしたユーザーの内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.number_of_attendees	この予約の出席者の数。 データタイプ：数値
result.reservation.recording_details	予約 (会議) に関連付けられている記録に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"recording_details": [ "recording_url": "String" ]`
result.reservation.recording_details.recording_url	予約に関連付けられている記録の URL。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for	予約が代理で行われたユーザーに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"requested_for": { "avatar": "String", "displayValue": "String", "display_value": "String", "email": "String", "initials": "String", "label": "String", "name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "user_name": "String", "value": "String" }`
result.reservation.requested_for.avatar	予約が代理で行われたユーザーのアバター。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.displayValue	予約が代理で行われたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.display_value	予約が代理で行われたユーザーの表示値。displayValue と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.email	予約が代理で行われたユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.requested_for.initials	予約が代理で行われたユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.label	予約が代理で行われたユーザーのラベル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.name	予約が代理で行われたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.rservation.requested_for.sys_id	予約が代理で行われたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.rservation.requested_for.table	ユーザーレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.user_name	予約が代理で行われたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.value	予約が代理で行われたユーザーの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module	要求された予約可能モジュールの詳細。 データタイプ：オブジェクト "reservable_module": { "allow_invitees": Boolean, "allow_whole_day": Boolean, "apply_to_shift": Boolean, "browse_by_area_enabled": Boolean, "browse_near_a_person_enabled": Boolean, "buildingSysIds": [Array], "checkin_before_minutes": Number, "display_number_of_attendees": Boolean, "display_on_behalf_of": Boolean, "display_sensitivity": Boolean, "display_value": "String", "enable_browse_by_area": Boolean, "enable_browse_near_a_person": Boolean, "enable_facet_filter": Boolean, "enable_group_reservations": Boolean, "enable_ical_generation": Boolean, "font_awesome_icon": "String", "inline_title": "String", "layout_mapping": {Object}, "max_days_in_future": Number, "max_occurrences": Number, "name": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"override_approval_policy": "String", "require_cancel_notes": Boolean, "require_cc_dept_check": Boolean, "require_subject": Boolean, "reservable_columns": [Array], "reservable_container_field": "String", "reservable_filter": "String", "reservable_quantity_field": "String", "reservable_table": "String", "reservable_type": "String", "reservable_views": [Array], "reservation_paths": [Array], "search_limit": Number, "selection_type": "String", "short_description": "String", "show_map_view": Boolean, "sys_id": "String", "timeSlots": [Array], "title": "String", "virtual_meeting_provider": {Object} }
result.reservation.reservable_module.allow_invitees	従業員が招待者を予約に追加できるどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：従業員が招待者を予約に追加できるようにします。 • false:従業員が招待者を予約に追加できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.allow_whole_day	ユーザーが予約可能項目を終日予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが終日予約できるようにします。 • false:ユーザーが終日予約できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.apply_to_shift	予約可能モジュールに対してシフトベースの予約が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：シフトベースの予約を許可します。 • false:シフトベースの予約を許可しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.browse_by_area_enabled	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.browse_near_a_person_enabled	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.buildingSysIds	予約可能モジュールに関連付けられた建物の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.reservation.reservable_module.checkin_before_minutes	ユーザーが予約にチェックインできる予約開始前の時間。 単位：分 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.display_number_of_attendees	ユーザーが予約の出席者の数を指定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーは出席者の数を指定できます。 • false:ユーザーは出席者の表示数を指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.display_on_behalf_of	他のユーザーの代わりに予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：代理がサポートされます。 • false：代理はサポートされません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.display_sensitivity	ユーザーが、normal、private などの予約の機密性を設定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：機密性を設定できます。 • false：機密性を設定できません。デフォルトは normal です。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.display_value	予約可能モジュールの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.enable_browse_by_area	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。*browse_by_area_enabled* と同じです。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_browse_near_a_person	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 *browse_near_a_person_enabled* と同じです。 有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_facet_filter	職場アイテムのファセットフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。有効にすると、表示されるフィルターオプションは検索結果に基づきます。ユーザーは、生成された検索結果で使用可能なアイテムのみをフィルターで選択できます。 有効な値： • true：ファセットフィルターは有効です。 • false:ファセットフィルターは有効になっていません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_group_reservations	ユーザーがグループ予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：グループ予約ができます。 • false：グループ予約はできません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.enable_ical_generation	ユーザーが予約の iCalendar を生成できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：iCalendar の生成を許可します。 • false:iCalendar の生成は許可されません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.font_awesome_icon	予約可能モジュールに添付されているフォントアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともインラインに表示されます。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module.layout_mapping	場所のレイアウトマッピングの構造に関する詳細。このデータを使用して、UI に情報をレイアウトします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"layout_mapping": {
	"body": [Array],
	"description": [Array],
	"image": "String",
	"subtitle": [Array],
	"subtitle_asc": [Array],
	"title": [Array]
	}

result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "body": [{ "field": "String", "field_to_display": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"icon": "String", "label": "String" }]
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.field	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.field_to_display	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.icon	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.label	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.description	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。レイアウトマッピングの説明。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.image	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.subtitle	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.subtitle_asc	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.title	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.max_days_in_future	ユーザーが予約可能モジュールを予約できる、今後の最大日数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.max_occurrences	予約可能モジュールの繰り返し予約が利用可能な場合の繰り返し予約の最大発生回数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.name	予約可能モジュールの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.override_approval_policy	承認ポリシーの実装方法を指定するオプション。 Choices (選択肢)： • 上書きなし：承認ポリシーは、職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に従って実装されます。 • 常に承認が必要：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが必要です。 • 承認の必要なし：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが削除されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.require_cancel_notes	予約可能モジュールをキャンセルする前にユーザーがキャンセルメモを入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：キャンセルメモが必要です。 • false：キャンセルメモは必要ありません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.require_cc_dept_check	ワークスペースアイテムとログインユーザーの間にコストセンターまたは部門の不一致があるかどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：不一致を確認します。 • false:不一致をチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.require_subject	予約時にユーザーが件名を入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：件名が必要です。 • false:件名は必須ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.reservable_columns	予約可能項目の列のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservation.reservable_module.reservable_container_field	特定のエリアのデスクのグループなどのコンテナーのレベル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_filter	関連付けられた予約可能テーブルの予約可能アイテムのフィルタリングに使用されるフィルター条件。予約可能テーブルは、予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module] テーブル内のフィールドです。これらのフィルター条件は、フィールドの予約可能テーブルに含まれるテーブルに適用されました。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_quantity_field	すべてのスペースの予約可能な数量。数は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。詳細については、「エリアへの近隣スペースの割り当て」を参照してください。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_table	予約可能な職場アイテムを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_type	予約可能アイテムのタイプ (場所など)。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module.reservable_views	カードビューやスケジュールビューなど、予約可能モジュールに関連付けられたさまざまなビューに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reservable_views": {`
	`"iconClass": "String",`
	`"isDefault": Boolean,`
	`"label": "String",`
	`"order": Number,`
	`"type": "String"`
	`}`
	
	テーブル:予約可能なビュー [sn_wsd_rsv_reservable_view]

	予約可能なビューのアイコンクラス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.reservable_views.iconClass	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_views.isDefault	この予約可能なビューを予約可能なモジュールのデフォルトにするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトにします。 • false:デフォルトにしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.reservable_views.label	予約可能なビューの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_views.order	UI の予約可能モジュールのビューが表示される順序。UI では小さい順序番号が先に表示されます。同じ順序番号の場合は、ランダムな順序が割り当てられます。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.reservable_views.type	予約可能なビューのバックエンド名。内部処理に使用されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservation_paths	[すべて参照]、 [人の近くで参照する] などの予約可能なモジュールに関連付けられた予約パス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservation_paths": [ { "displayValue": "String", "value": "String" } ]`
result.reservation.reservable_module.reservation_paths.display_value	[人の近くで参照する] などの予約パスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservation_paths.value	「browse_near_a_person」などの予約パスの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.search_limit	ユーザーが職場の場所を検索するときに返される検索結果の最大数。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.selection_type	検索結果に表示する選択のタイプ。 次のいずれかのオプションを指定できます。 • [特定の単位]：検索結果には、すべての職場アイテムが表示されます。 • [コンテナー]：検索結果には、職場アイテムの親またはコンテナーが表示されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.short_description	予約可能なモジュールの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.show_map_view	この予約可能なモジュールのマップビューを有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：マップビューを有効にします。 • false:マップビューを有効にしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module.timeSlots	予約可能モジュールに関連付けられたタイムスロットの詳細。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>[
	  {
	  "name": "String",
	  "short_description": "String",
	  "slot_end": "String",
	  "slot_start": "String",
	  "sys_id": "String"
	  }
	]</pre>

result.reservation.reservable_module.timeSlots.name	タイムスロットの名前 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.short_description	タイムスロットの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.slot_end	タイムスロットの終了時間 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.timeSlots.slot_start	スロットの開始時間。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.sys_id	タイムスロットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムスロット [sn_wsd_rsv_time_slot]
result.reservation.reservable_module.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider	予約可能モジュールに関連付けられている仮想プロバイダーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"virtual_meeting_provider": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider.display_value	バーチャル会議プロバイダーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider.sys_id	バーチャル会議プロバイダーの sys_id。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservationAcl	関連する予約に設定されているユーザーアクセス制御レベル (ACL) チェックの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservationAcl": {`
	`"read": Boolean,`
	`"write": {Object}`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.read	ユーザーがこの予約を読み取り可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約を読み取り可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約を読み取ることができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write	関連付けられている予約のユーザーの書き込み機能に関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"write": { "allFields": Boolean, "fields": {Object}, "record": Boolean }`
result.reservation.reservationAcl.write.allFields	ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。ユーザーが一部の特定のフィールドにのみアクセスできる場合は、それらのフィールドのみが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで true になります。 有効な値： • true：ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields	予約のさまざまなフィールドに対するアクセス制御の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"fields": { "location": Boolean, "number_of_attendees": Boolean, "requested_for": Boolean, "sensitivity": Boolean, "subject": Boolean }`
result.reservation.reservationAcl.write.fields.location	ユーザーがこの予約の場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが場所フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservationAcl.write.fields.number_of_attendees	ユーザーがこの予約の出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが出席者フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.requested_for	ユーザーがこの予約の要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが要求元フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.sensitivity	ユーザーがこの予約の機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが秘密度フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.subject	ユーザーがこの予約の件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが件名フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.record	ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約レコード全体に書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservation_purpose	予約の目的の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_purpose": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_purpose.display_value	会社の会議などの予約の目的の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_purpose.value	company_meeting などの予約の目的の内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservation_type	予約のタイプの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_type.display_value	スペースなどの予約のタイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_type.value	space などの予約のタイプの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservation_subtype	予約のサブタイプの詳細。サブタイプは、単一、複数の親、複数の子、繰り返し発生する親、発生件数などの予約のタイプを示します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_subtype": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_subtype.display_value	単一などの予約のサブタイプの表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservation_subtype.value	single などの予約のサブタイプの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.sensitivity	予約の機密性の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sensitivity": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.sensitivity.display_value	高、低などの予約の機密性の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sensitivity.value	1、3 などの予約の機密性の内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.shift	予約に適用されるシフトの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"shift": {`
	`"display_value": "String",`
	`"name": "String",`
	`"shiftDetails": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.shift.display_value	シフトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift.name	シフトの名前。*`display_value`* と同じです。 データタイプ：文字列
Result.reservation.shift.shiftDetails	シフトの詳細。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift.sys_id	シフトレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]

result.reservation.source	職場サービスや Google メールなどの予約のソースに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"source": {`
	`"display_value": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"value": "String" }
result.reservation.source.display_value	職場サービスなど予約ソースの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.source.value	servicenow など予約ソースの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.source_icon	予約で使用されるアイコンのソースの詳細。このアイコンは UI で使用されます。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"source_icon": {
	"classNames": "String",
	"imgSrc": "String",
	"tooltip": "String"
	}

result.reservation.source_icon.classNames	ソースアイコンのカンマ区切りのクラス名。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_icon.imgSrc	ソースアイコンの画像ソースの名前。このアイコンは画像 [db_image] テーブルに保存されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_icon.tooltip	ソースアイコンに関連付けられたツールヒント。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_reservation	現在の予約のソース予約。 たとえば、複数の予約の場合、親予約が子予約のソースになります。 データタイプ：文字列
result.reservation.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservation.subject	予約の件名。 データタイプ：文字列
result.reservation.sub_source	予約のサブソースの詳細。サブソースは、Google カレンダーや Microsoft Exchange などの予約の作成元を指定します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"sub_source": { "display_value": "String", "value": "String" }`
result.reservation.sub_source.display_value	Google カレンダーなどの予約のサブソースの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sub_source.value	google_calendar などの予約のサブソースフィールドの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sync_state	「sync_enqueued」や「synchronized」など、別のサービスからの予約の同期ステータスに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"sync_state": { "display_value": "String", "value": "String" }`
result.reservation.sync_state.display_value	同期済みなど予約の現在の同期ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sync_state.value	synchronized など予約の現在の同期ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sys_created_on	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列
result.reservation.sys_id	必須です。 予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
Result.reservation.sys_updated_on	予約が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.reservation.virtual_meeting	バーチャル会議リンクの URL。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.reservationAcl	関連する予約に設定されているユーザーアクセス制御レベル (ACL) チェックの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservationAcl": {`
	`  "read": Boolean,`
	`  "write": {Object}`
	`}`

result.reservationAcl.read	ユーザーがこの予約を読み取り可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約を読み取り可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約を読み取ることができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservationAcl.write	関連付けられている予約のユーザーの書き込み機能に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"write": {`
	`  "allFields": Boolean,`
	`  "fields": {Object},`
	`  "record": Boolean`
	`}`

result.reservationAcl.write.allFields	ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。ユーザーが一部の特定のフィールドにのみアクセスできる場合は、それらのフィールドのみが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで true になります。 有効な値： • true：ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields	予約のさまざまなフィールドに対するアクセス制御の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"fields": { "location": Boolean, "number_of_attendees": Boolean, "requested_for": Boolean, "sensitivity": Boolean, "subject": Boolean }`
result.reservationAcl.write.fields.location	ユーザーがこの予約の場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが場所フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.number_of_attendees	ユーザーがこの予約の出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが出席者フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.requested_for	ユーザーがこの予約の要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが要求元フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.sensitivity	ユーザーがこの予約の機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：ユーザーが機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが秘密度フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.subject	ユーザーがこの予約の件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが件名フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.record	ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約レコード全体に書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.standard_services	*include_standard_services* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。 フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"standard_services": [ { "font_awesome_icon": "String", "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.name	標準サービスの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して標準サービス情報を含める方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/get?sys_id=8e87c722870741106342b846dabb3573&include_standard_services=true" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "reservation": {
      "sys_id": "bf3621de842c2110fa9b813be354f327",
      "number": "WRES0001005",
      "location": {
        "sys_id": "9841e94adb7210106c731dcd13961914",
        "name": "A1-02-02",
        "description": "General desk available for reservation.",
        "display_value": "A1-02-02",
        "capacity": 1,
        "label_value": "Workspace/Desk name",
        "wsd_email": null,
        "reservable_module": {
          "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
          "name": "Desks",
          "title": "Desks",
          "inline_title": "desk",
          "table": "sn_wsd_core_space"
        },
        "region": {
          "sys_id": "3752ac8edb3650106c731dcd139619e0",
          "display_value": "Americas",
          "active": true
        },
        "site": {
          "sys_id": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
          "display_value": "North America",
          "active": true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "campus": {
      "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
      "display_value": "California Campus",
      "active": true
    },
    "building": {
      "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
      "display_value": "CAL-B1",
      "active": true,
      "timezone": {
        "value": "US/Pacific",
        "displayValue": "US/Pacific"
      }
    },
    "floor": {
      "sys_id": "fc7368cedb3650106c731dcd13961902",
      "display_value": "Floor 1",
      "active": true
    },
    "area": {
      "sys_id": "",
      "display_value": "",
      "active": false
    },
    "is_favorite": false,
    "reservation": {
      "sys_id": "bf3621de842c2110fa9b813be354f327",
      "number_of_attendees": 1,
      "state": {
        "value": "confirmed",
        "display_value": "Confirmed"
      },
      "auto_conflict_resolution_state": {
        "value": null,
        "display_value": null
      },
      "requested_for": {
        "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
        "name": "System Administrator",
        "user_name": "admin"
      },
      "number": "WRES0001005",
      "active": true
    },
    "number_of_attendees": 1,
    "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
    },
    "number": "WRES0001005",
    "requested_for": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin"
    },
    "is_private": true
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "start": "2023-01-24T16:00:00Z",
  "end": "2023-01-24T17:00:00Z",
  "sys_created_on": "2023-01-24T15:49:49Z",
  "sys_updated_on": "2023-01-24T15:49:50Z",
  "source_reservation": null,
  "check_in_state": {
    "value": "awaiting_check_in",
    "display_value": "Awaiting check-in"
  },
  "external_id": null,
  "external_ical": null,
  "building": {
    "active": true,
    "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
    "display_value": "CAL-B1",
    "campus": {
      "display_value": "California Campus",
      "value": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
      "active": true
    },
    "site": {
      "display_value": "North America",
      "value": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
      "active": true
    },
    "timezone": {
      "value": "US/Pacific",
      "displayValue": "US/Pacific"
    }
  },
  "active": true,
  "state": {
    "value": "confirmed",
    "display_value": "Confirmed"
  },
  "sensitivity": {
    "value": "normal",
    "display_value": "Normal"
  },
  "reservation_type": {
    "value": "space",
    "display_value": "Space"
  },
  "reservation_subtype": {
    "value": "single",
    "display_value": "Single"
  },
  "reservation_purpose": {
    "value": "meeting",
    "display_value": "Meeting"
  },
  "attendees": [
    {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "displayValue": "System Administrator",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "display_value": "System Administrator",
        "name": "System Administrator",
        "user_name": "admin",
        "table": "sys_user",
        "avatar": "a5d3c898c3222010ae17dd981840dd8b.iix?t=small",
        "initials": "SA",
        "email": "admin@example.com",
        "label": "System Administrator, Finance"
      }
    ],
    "number_of_attendees": 1,
    "is_parent": false,
    "is_private": true,
    "subject": "Reservation for A1-02-02",
    "virtual_meeting": null,
    "recording_details": [],
    "sync_state": {
      "value": "not_required",
      "display_value": "Synchronization not required"
    },
    "sub_source": {
      "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
      "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "last_updated_sub_source": {
      "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
      "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "reservable_module": {
      "sys_id": "5db44502dbb650106c731dcd13961937",
      "name": "Desks",
      "title": "Desks",
      "inline_title": "desk",
      "font_awesome_icon": "fa-desktop",
      "reservable_table": "sn_wsd_core_space",
      "reservable_filter":
 "active=true^is_reservable=true^location_type=5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8^building.
is_reservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
      "short_description": "Reserve a single desks",
      "reservable_type": "location",
      "require_subject": null,
      "require_cancel_notes": false,
      "virtual_meeting_provider": null,
      "enable_reservation_privacy": true,
      "allow_invitees": "1",
      "display_number_of_attendees": null,
      "display_on_behalf_of": "1",
      "display_sensitivity": null,
      "max_days_in_future": "90",
      "allow_recurring": "1",
      "auto_resolve_conflict": null,
      "allow_whole_day": "1",
      "allow_multi_building": "1",
      "require_whole_day": null,
      "selection_type": "unit",
      "reservable_container_field": null,
      "reservable_quantity_field": null,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  "apply_to_shift": null,
  "max_occurrences": "90",
  "enable_facet_filter": false,
  "search_limit": 10000,
  "enable_ical_generation": null,
  "enable_group_reservations": null,
  "enable_browse_near_a_person": "1",
  "enable_browse_by_area": "1",
  "enable_floor_search": null,
  "enable_browse_by_neighborhood": null,
  "require_cc_dept_check": false,
  "display_value": "Desks",
  "browse_near_a_person_enabled": true,
  "browse_by_area_enabled": true,
  "browse_by_neighborhood_enabled": false,
  "reservable_columns": [
   "sys_id",
   "external_id",
   "wsd_email",
   "name",
   "title",
   "description",
   "image",
   "number",
   "site",
   "campus",
   "building",
   "floor",
   "area",
   "capacity",
   "reservable_quantity",
   "location_type",
   "order",
   "requires_check_in",
   "is_reservable"
  ],
  "layout_mapping": {
   "title": [
    "name"
   ],
   "description": [
    "description"
   ],
   "subtitle": [
    "campus",
    "building",
    "floor",
    "area"
   ],
   "subtitle_asc": [
    "area",
    "floor",
    "building",
    "campus"
   ],
   "image": "image",
   "body": [
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        {
          "label": "Capacity",
          "icon": "fa-users",
          "field": "capacity",
          "field_to_display": ""
        },
        {
          "label": "Standard services",
          "icon": "fa-check",
          "field": "standard_services",
          "field_to_display": "name"
        },
        {
          "label": "Reservable purposes",
          "icon": "fa-tags",
          "field": "reservable_purposes",
          "field_to_display": "name"
        }
      ]
    },
    "timeSlots": [
      {
        "sys_id": "d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906",
        "name": "All day",
        "short_description": "8am - 6pm",
        "slot_start": "08:00",
        "slot_end": "18:00"
      },
      {
        "sys_id": "de131cf2dbb5f01038e42b24ca961931",
        "name": "Before noon",
        "short_description": "8am - 12pm",
        "slot_start": "08:00",
        "slot_end": "12:00"
      },
      {
        "sys_id": "6e99ab5ddbb930102e8e853e68961929",
        "name": "After noon",
        "short_description": "1pm - 6pm",
        "slot_start": "13:00",
        "slot_end": "18:00"
      }
    ],
    "buildingSysIds": [
      "03c45bf7dba41010d7981dcd1396196d",
      "07c45bf7dba41010d7981dcd1396196b",
      "07c45bf7dba41010d7981dcd13961972",
      "0bc45bf7dba41010d7981dcd13961970",
      "0fc45bf7dba41010d7981dcd1396196e",
      "1aa39b1977220110b3d7be377b5a9953",
      "2130659ae7321010809a268b03f6a91e",
      "22c41bf7dba41010d7981dcd139619fe",
      "2ac45bf7dba41010d7981dcd13961901",
      "2ec41bf7dba41010d7981dcd139619ff",
      "32c45bf7dba41010d7981dcd13961905",
      "32c45bf7dba41010d7981dcd1396190c",
      "32c45bf7dba41010d7981dcd13961943",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "e2c41bf7dba41010d7981dcd139619fb"
    ],
    "reservable_views": [
     {
      "type": "card",
      "label": "Card view",
      "iconClass": "fa-th-large",
      "isDefault": true,
      "order": "1"
     },
     {
      "type": "schedule",
      "label": "Schedule view",
      "iconClass": "fa-calendar-o",
      "isDefault": false,
      "order": "2"
     }
    ],
    "checkin_before_minutes": 30,
    "reservation_paths": [
     {
      "value": "browse_all",
      "displayValue": "Browse all",
      "availableFor": true
     },
     {
      "value": "browse_favorites",
      "displayValue": "Browse favorites",
      "availableFor": false
     },
     {
      "value": "browse_near_a_person",
      "displayValue": "Browse near a person",
      "availableFor": true
     },
     {
      "value": "browse_by_area",
      "displayValue": "Browse by area",
      "availableFor": true
     }
    ],
    "override_approval_policy": "never_required"
   },
   "notification_recipients": null,
   "notification_custom_message": null,
   "opened_by": {
    "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "displayValue": "System Administrator",
    "display_value": "System Administrator",
    "name": "System Administrator",
    "user_name": "admin",
    "table": "sys_user",
    "avatar": "a5d3c898c3222010ae17dd981840dd8b.iix?t=small",
    "initials": "SA",
    "email": "admin@example.com",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "label": "System Administrator, Finance"
   },
   "requested_for": {
    "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "displayValue": "System Administrator",
    "display_value": "System Administrator",
    "name": "System Administrator",
    "user_name": "admin",
    "table": "sys_user",
    "avatar": "a5d3c898c3222010ae17dd981840dd8b.iix?t=small",
    "initials": "SA",
    "email": "admin@example.com",
    "label": "System Administrator, Finance"
   },
   "auto_conflict_resolution_state": {
    "value": null,
    "display_value": null
   },
   "parent_reservation": {},
   "edit_restriction": {
    "value": "no_restriction",
    "display_value": "No restriction"
   },
   "source": {
    "value": "servicenow",
    "display_value": "Workplace Services"
   },
   "source_icon": {
    "classNames": "fa fa-calendar-check-o",
    "tooltip": "Reservation is confirmed",
    "imgSrc": ""
   },
   "shift": null,
   "hasPrivateReservation": true,
   "reservationAcl": {
    "write": {
     "record": true,
     "fields": {
      "subject": true,
      "sensitivity": true,
      "requested_for": true,
      "number_of_attendees": true,
      "location": true,
      "is_private": true
     },
     "allFields": true
    },
    "read": true
   }
  },
  "reservationAcl": {
   "write": {
    "record": true,
    "fields": {
     "subject": true,
     "sensitivity": true,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "requested_for": true,
        "number_of_attendees": true,
        "location": true,
        "is_private": true
      },
      "allFields": true
    },
    "read": true
  }
 }
}
```

WSD Reservation - GET /api/sn_wsd_rsv/reservation/get_user_reservations

指定されたユーザーに対する今後 7 日間の予約のリストを取得します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/get_user_reservations

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/get_user_reservations

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
userId	予約を返すユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	予約の返される結果：
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result":{`
	`"informEmployeePrivacy": Boolean,`
	`"reservationsByDate": {Object},`
	`"searchEndDate": "String",`
	`"searchStartDate": "String",`
	`"sortedReservationDates" : [Array],`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"workplaceProfile": {Object} }
result.informEmployeePrivacy	プライベートとしてマークされた予約が返却されたときにメッセージを表示するかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true:表示されていないプライベート予約があることをユーザーに知らせるメッセージを表示します。 • false:メッセージを表示しません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservationsByDate	日付別の各予約の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト - 独自のアレイ内の各日付
	
	"reservationsByDate": {
	string: [
	{
	"building": {Object},
	"floor": {Object},
	"location": {Object}
	}
	]
	}

result.reservationsByDate.building	予約可能項目がある建物。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"building": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String",
	"timezone": {Object}
	}
	
	テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.reservationsByDate.building. display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.building.timezone	建物のタイムゾーンの詳細。 データタイプ: オブジェクト "timezone": { "displayValue": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

result.reservationsByDate.building.timezone.display_value	関連する建物が存在するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.building.timezone.sys_id	関連する建物が存在するタイムゾーンレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.building.value	建物の内部値。 データタイプ：文字列

result.reservationsByDate.floor	予約に関連付けられているフロアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"floor": {
	"displayValue": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

result.reservationsByDate.floor.displayValue	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.floor.value	予約が存在するフロアの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservationsByDate.location	予約の場所の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"location": {
	"displayValue": "String",
	"type": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

result.reservationsByDate.location.displayValue	South Parks などの場所の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.location.type	職場/デスク、カフェ、ジムなど、場所のタイプ。 データタイプ：文字列
result.reservationsByDate.location.value	south_parks など、場所の内部値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.searchEndDate	予約検索の終了日。開始日から 7 日間。 形式：yyyy-mm-dd データタイプ：文字列
result.searchStartDate	予約検索の開始日。エンドポイントが呼び出された日付。 形式：yyyy-mm-dd データタイプ：文字列
result.sortedReservationDates	指定されたユーザーが今後 7 日間で予約している日付 (日付順にソート)。 データタイプ：アレイ

result.workplaceProfile	ユーザー職場プロファイル。指定されたユーザーが働いている場所について説明します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservationsByDate": {`
	`"building": {Object},`
	`"floor": {Object},`
	`"location": {Object}`
	`}`

result.workplaceProfile.building	ユーザーが働いている建物。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"building": {`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"timezone": {Object}`
	`}`
	
	テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.workplaceProfile.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.workplaceProfile.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.workplaceProfile.building.timezone	建物のタイムゾーンの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"timezone": {`
	`"displayValue": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.workplaceProfile.building.timezone.display_value	関連する建物が存在するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.workplaceProfile.building.timezone.sys_id	関連する建物が存在するタイムゾーンレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.workplaceProfile.building.value	建物の内部値。 データタイプ：文字列

result.workplaceProfile.floor	ユーザーが働いているフロアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"floor": {`
	`  "displayValue": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.workplaceProfile.floor.displayValue	ユーザーが働いているフロアの階数を表示します (フロア 8 など)。 データタイプ：文字列
result.workplaceProfile.floor.value	ユーザーが働いているフロアの内部値。 データタイプ：文字列

result.workplaceProfile.location	ユーザーの場所の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"location": {`
	`  "displayValue": "String",`
	`  "type": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.workplaceProfile.location.displayValue	San Diego などの場所の表示値。 データタイプ：文字列
result.workplaceProfile.location.type	デスクやオフィスなど、場所のタイプ。 データタイプ：文字列
result.workplaceProfile.location.value	san_diego など、場所の内部値。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/get_user_reservations?userId=
2de07e1887cb89106342b846dabb35fe" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "sortedReservationDates": [
   "2023-01-24"
  ],
  "workplaceProfile": {
   "location": {
    "displayValue": "DDC-A2.0016A",
    "value": "96d3139977220110b3d7be377b5a9918",
    "externalId": "0e7bddfb475a011064062782846d43c2",
    "type": "Workspace/Desk"
   },
   "floor": {
    "displayValue": "Floor 2",
    "value": "68d31f5977220110b3d7be377b5a991b"
   },
   "building": {
    "displayValue": "Building A",
    "value": "dea39b1977220110b3d7be377b5a9955",
    "timezone": {
     "value": "Europe/Paris",
     "displayValue": "Europe/Paris"
    }
   }
  },
  "reservationsByDate": {
   "2023-01-24": [
    {
     "location": {
      "displayValue": "A1-02-04",
      "value": "3e41e94adb7210106c731dcd1396198c",
      "externalId": "",
      "type": "Workspace/Desk"
     },
     "floor": {
      "displayValue": "Floor 1",
      "value": "fc7368cedb3650106c731dcd13961902"
     },
     "building": {
      "displayValue": "CAL-B1",
      "value": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
      "timezone": {
       "value": "US/Pacific",
       "displayValue": "US/Pacific"
      }
     }
    },
    {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "location": {
          "displayValue": "A1-02-02",
          "value": "9841e94adb7210106c731dcd13961914",
          "externalId": "",
          "type": "Workspace/Desk"
        },
        "floor": {
          "displayValue": "Floor 1",
          "value": "fc7368cedb3650106c731dcd13961902"
        },
        "building": {
          "displayValue": "CAL-B1",
          "value": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
          "timezone": {
            "value": "US/Pacific",
            "displayValue": "US/Pacific"
          }
        }
      },
      {
        "location": {
          "displayValue": "A1-02-03",
          "value": "fd41a94adb7210106c731dcd1396195a",
          "externalId": "",
          "type": "Workspace/Desk"
        },
        "floor": {
          "displayValue": "Floor 1",
          "value": "fc7368cedb3650106c731dcd13961902"
        },
        "building": {
          "displayValue": "CAL-B1",
          "value": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
          "timezone": {
            "value": "US/Pacific",
            "displayValue": "US/Pacific"
          }
        }
      }
    ]
  },
  "searchStartDate": "2023-01-24",
  "searchEndDate": "2023-01-31",
  "informEmployeePrivacy": true
 }
}
```


WSD Reservation - GET /api/sn_wsd_rsv/reservation/icalendar/{sys_id}

指定された予約の iCalendar ファイル本文を生成します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/icalendar/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/icalendar/{sys_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	iCalendar ファイル本文を生成する予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	指定された予約の iCalendar ファイル本文。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出して iCalender 本文を作成する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/icalendar/60d26a0f47578910003a4587746d4331" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": "BEGIN:VCALENDAR\nPRODID:-//Service-now.com//Outlook 11.0
 MIMEDIR//EN
\nVERSION:2.0\nMETHOD:REQUEST\nBEGIN:VEVENT\nATTENDEE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:MAILTO:workplace_user@example.com\nDTSTART:20220521T050000Z\nDTEND:20220521T060000Z\nUID:60d26a0f47578910003a4587746d4331\nDTSTAMP:20220511T044018Z\nSUMMARY:For user 1\nDESCRIPTION:Dear System Administrator,\\n\\nThank
 you for your reservation.\\n\\nYou can find more details on your
 reservation, or manage your reservation using the following link:
 https://damay2.service-now.com/ws?
id=wsd_reservation_summary&reservation_id=60d26a0f47578910003a4587746d4331\\n\
\nKind regards,\\nWorkplace Services
 Team\nLOCATION:Berlin\nCLASS:PUBLIC\nORGANIZER;CN=Workplace
 User:MAILTO:workplace_user@example.com\nATTENDEE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;CN=Workplace
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 User:RSVP=TRUE:MAILTO:workplace_user@example.com\nEND:VEVENT\nEND:VCALENDAR"
}
```

WSD Reservation - GET /api/sn_wsd_rsv/reservation/list

指定されたユーザーに属する予約のリストを取得します。

このエンドポイントは、指定されたユーザーによって要求または作成された予約のみを返します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/list

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/list

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
encodedQuery	返された予約レコードの結果をフィルタリングするために使用するエンコードされたクエリ。職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation] テーブル内のすべてのフィールドは、クエリ内で有効です。 例：active=true^requested_for=2de07e1887cb89106342b846dabb35fe^building=4703a4cedb3650106c731dcd13961945 データタイプ：文字列
endIndex	ページネーションのインデックスを指定するときに返される結果セットの最後の予約レコード。返される結果レコードの利用可能な数よりこの値が大きい場合は、残りのすべてのレコードが返されます。 データタイプ：数値
orderByEndDesc	返される結果を開始時間の降順で返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：結果を降順で返します。 • false：結果を昇順で返します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
searchCriteria	返される結果に含めるために、予約内で一致する必要があるテキスト。エンドポイントは、次のフィールドでこの値をチェックします。 • configuration_item.name • location.name • private_subject • requested_for.name • subject データタイプ：文字列
startIndex	レコードを返す開始レコード (ゼロベース)。このパラメーターを使用して、大きなレコードセットをページネーションします。 データタイプ：文字列 デフォルト：0
userId	返された予約情報から除外するユーザーの sys_id。 この値が渡されると、[requested_for] フィールドまたは [opened_by] フィールドが現在ログインしているユーザーと等しい予約がエンドポイントによって除外されます。その予約リストから、渡された *`userId`* と requested_for または opened_by が等しい予約を除外します。 データタイプ：文字列 デフォルト：[requested_for] フィールドまたは [opened_by] フィールドが現在ログインしているユーザーと等しいすべての予約を返します。 テーブル： ユーザー [sys_user]

要求本文パラメーター

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`*、*`application/xml`*、または *`text/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result.reservation	予約の詳細。 データタイプ：オブジェクト "reservation": { "active": Boolean, "attendees": [Array], "check_in_state": {Object}, "end": "String", "external_ical": "String", "external_id": "String", "is_parent": Boolean, "is_private": Boolean, "informEmployeePrivacy": Boolean. "last_updated_sub_source": {Object}, "location" {Object}, "number": "String", "number_of_attendees": Number,

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"recording_details": [Array], "reservable_module": {Object}, "reservation_purpose": {Object}, "reservation_type": {Object}, "reservation_subtype": {Object}, "sensitivity": {Object}, "start": "String", "state": {Object}, "source_reservation": "String", "subject": "String", "sub_source": {Object}, "sync_state": {Object}, "sys_created_on: "String", "sys_id": "String", "sys_updated_on": "String", "virtual_meeting": "String" }
result.reservation.active	予約がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約はアクティブです。 • false：予約は非アクティブです。 データタイプ：ブール

result.reservation.attendees	予約の出席者のリスト。
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"attendees": [
	{
	"avatar": "String",
	"displayValue": "String",
	"display_value": "String",
	"email": "String",
	"initials": "String",
	"label": "String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String",
	"table": "String",
	"user_name": "String",
	"value": "String"
	}
	]

result.reservation.attendees.avatar	出席者に関連付けられたアバターの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:添付ファイル [sys_attachment]
result.reservation.attendees.displayValue	出席者の表示値。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.attendees.display_value	出席者の表示値。*displayValue* と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.email	出席者のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.initials	出席者のイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.name	出席者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.sys_id	出席者レコードのSys_id。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.table	出席者レコードが存在するテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.user_name	出席者のユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.attendees.value	出席者の内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.check_in_state	予約のチェックインステータスに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"check_in_state": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservation.check_in_state. display_value	予約の現在のチェックインステータスの表示値 (処理中、完了など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.check_in_state.value	予約の現在のチェックインステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.edit_restriction	予約のユーザー編集制限の説明 (no_restrictions、service_only、full_restricted など)。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"edit_restriction": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

result.reservation.edit_restriction.display_value	予約の編集制限の表示値 ([制限なし] など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.edit_restriction.value	予約の編集制限の内部値 (no_restriction など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservation.external_ical	予約の一意の外部 iCalendar ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。 データタイプ：文字列
result.reservation.external_id	予約の一意の外部 ID。これがカレンダー同期関連の予約である場合は、この値を使用して予約を識別します。 データタイプ：文字列
result.reservation.is_parent	この予約が親予約かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：親予約。 • false:親予約ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.is_private	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
result.reservation.last_updated_sub_source	予約の最後に更新されたサブソースに関する詳細。サブソースは、予約を外部カレンダーと統合するときに使用されます。このオブジェクトには、「servicenow_workplace_service_delivery」、「google_calendar」、「microsoft_exchange」などの情報が含まれています。 データタイプ：オブジェクト `"last_updated_sub_source": { "display_value": "String", "value": "String" }`
result.reservation.last_updated_sub_source.display_value	ServiceNow Workplace Service Delivery や Google カレンダーなど、予約の最後に更新されたサブソースの表示値。予約を Google カレンダーや Microsoft Outlook などの外部サービスと統合するときに使用されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.last_updated_sub_source.value	servicenow_workplace_service_delivery や google_calendar など、予約の最後に更新されたサブソースの内部値。予約を Google カレンダーや Microsoft Outlook などの外部サービスと統合するときに使用されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.location	予約に関連付けられた場所の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"location": { "active": Boolean, "area": {Object}, "building": {Object}, "campus": {Object}, "capacity": Number, "description": "String", "display_value": "String", "email": "String", "floor": {Object}, "label_value": "String", "name": "String", "number_of_attendees": Number, "region": {Object}, "reservable_module": {Object}, "reservation": {Object}, "site": {Object}, "state": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>

result.reservation.location.area	場所に関連付けられたエリアに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"area": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

result.reservation.location.area.active	エリアがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：エリアはアクティブです。 • false：エリアは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.area.display_value	Desk A2 など、この場所が属するエリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.area.sys_id	この場所が属するエリアの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.reservation.location.building	場所に関連付けられた建物に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"building": {
	"active": Boolean,
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String",
	"timezone": {Object}
	}</pre>

result.reservation.location.building.active	建物がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：建物はアクティブです。 • false：建物は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.building.display_value	AMS - Bld1 など、この場所が属する建物の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.location.building.sys_id	この場所が属する建物の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.reservation.location.building.timezone	場所に関連付けられたタイムゾーンに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"timezone": {`
	`"displayValue": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.location.building.timezone.display_value	この場所が属するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.building.timezone.value	この場所が属するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.campus	場所に関連付けられた敷地に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"campus": {`
	`"active": Boolean,`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.location.campus.active	敷地がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：敷地はアクティブです。 • false：敷地は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.campus.display_value	Amsterdam Campus など、この場所が属する敷地の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.campus.sys_id	この場所が属する敷地の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservation.location.capacity	場所の参加者の最大人数。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
result.reservation.location.description	場所の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.display_value	この場所の UI に表示する値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.email	場所のメールアドレス。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.floor	場所に関連付けられたフロアに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"floor": {`
	`"active": Boolean,`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.location.floor.active	フロアがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：フロアはアクティブです。 • false：フロアは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.floor.display_value	First floor など、この場所が属するフロアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.floor.sys_id	この場所が属するフロアの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.reservation.location.label_value	*name* パラメーターで指定された値のタイプ (部屋名など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.name	場所の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.number	予約番号。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.location.number_of_attendees	予約の出席者の数。 データタイプ：数値

result.reservation.location.region	場所に関連付けられたリージョンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"region": {`
	`"active": Boolean,`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.location.region.active	リージョンがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：リージョンはアクティブです。 • false：リージョンは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.region.display_value	Europe など、この場所が属するリージョンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.region.sys_id	この場所が属するリージョンの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:リージョン [sn_wsd_core_region]

result.reservation.location.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"requested_for": {`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"user_name": "String"`
	`}`

result.reservation.location.requested_for.☒name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.requested_for.☒sys_id	予約が要求されているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.location.requested_for.☒user_name	予約が要求されたユーザーのユーザー名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation	場所に関連付けられた予約の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"reservation": { "active": Boolean, "number": "String", "number_of_attendees": Number, "requested_for": {Object}, "state": {Object}, "sys_id": "String" }`
result.reservation.location.reservation.active	予約がアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約はアクティブです。 • false：予約は非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.reservation.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation.number_of_attendees	予約の出席者の数。 データタイプ：数値
result.reservation.location.reservation.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"requested_for": { "name": "String", "sys_id": "String", "user_name": "String" }`
result.reservation.location.reservation.requested_for.name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservation.requested_for.sys_id	要求されたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservation.location.reservation.requested_for.user_name	予約が要求されたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.reservation.location.reservable_module	予約に関連付けられている予約可能モジュールに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservable_module": {`
	`"inline_title": "String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"title": "String"`
	`}`

result.reservation.location.reservable_module.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともにインラインに表示されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.name	予約可能モジュールの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.reservable_module.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列

result.reservation.location.site	場所が属するサイト。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"site": {`
	`"active": Boolean,`
	`"display_value": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.reservation.location.site.active	サイトがアクティブかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：サイトはアクティブです。 • false：サイトは非アクティブです。 データタイプ：ブール
result.reservation.location.site.display_value	Western Europe など、この場所が属するサイトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.site.sys_id	この場所が属するサイトの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

result.reservation.location.state	場所の予約のステータスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"state": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservation.location.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservation.location.sys_id	関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservation.notification_custom_message	*reservation.notification_recipients* にリストされている受信者に送信される通知のカスタムメッセージ。 データタイプ：文字列

result.reservation.notification_recipients	予約に関する通知を受信する受信者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"notification_recipients":[`
	`  {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String",`
	`  "user_name": "String"`
	`  }`
	`]`

result.reservation.notification_recipients.name	受信者の名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.notification_recipients.sys_id	受信者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.notification_recipients.user_name	受信者のユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.number	予約レコードの一意の番号。この値を使用して予約を照会できます。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.reservation.opened_by	予約を作成したユーザーの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"opened_by": { "avatar": "String", "displayValue": "String", "display_value": "String", "email": "String", "initials": "String", "label": "String", "name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "user_name": "String", "value": "String" }`
result.reservation.opened_by.avatar	予約をオープンしたユーザーのアバター。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.displayValue	オープンしたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.display_value	オープンしたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.email	予約をオープンしたユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.initials	予約をオープンしたユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.label	予約をオープンしたユーザーのラベル。これは、ユーザーの役職と部門の組み合わせです。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.name	予約をオープンしたユーザーの名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.rservation.opened_by.sys_id	予約をオープンしたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.rservation.opened_by.table	ユーザーレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.user_name	予約をオープンしたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.opened_by.value	予約をオープンしたユーザーの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.number	予約番号。 データタイプ：文字列
result.reservation.number_of_attendees	この予約の出席者の数。 データタイプ：数値
result.reservation.recording_details	予約 (会議) に関連付けられている記録に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"recording_details": [ "recording_url": "String" ]`
result.reservation.recording_details.recording_url	予約に関連付けられている記録の URL。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for	予約が代理で行われたユーザーに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト `"requested_for": { "avatar": "String", "displayValue": "String", "display_value": "String", "email": "String", "initials": "String", "label": "String", "name": "String", "sys_id": "String", "table": "String", "user_name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

result.reservation.requested_for.avatar	予約が代理で行われたユーザーのアバター。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.displayValue	予約が代理で行われたユーザーの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.display_value	予約が代理で行われたユーザーの表示値。displayValue と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.email	予約が代理で行われたユーザーのメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.initials	予約が代理で行われたユーザーのイニシャル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.label	予約が代理で行われたユーザーのラベル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.name	予約が代理で行われたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.rservation.requested_for.sys_id	予約が代理で行われたユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.rservation.requested_for.table	ユーザーレコードを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.user_name	予約が代理で行われたユーザーのユーザー名。 データタイプ：文字列
result.reservation.requested_for.value	予約が代理で行われたユーザーの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module	要求された予約可能モジュールの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"reservable_module": {
	"allow_invitees": Boolean,
	"allow_whole_day": Boolean,</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"apply_to_shift": Boolean, "browse_by_area_enabled": Boolean, "browse_near_a_person_enabled": Boolean, "buildingSysIds": [Array], "checkin_before_minutes": Number, "display_number_of_attendees": Boolean, "display_on_behalf_of": Boolean, "display_sensitivity": Boolean, "display_value": "String", "enable_browse_by_area": Boolean, "enable_browse_near_a_person": Boolean, "enable_facet_filter": Boolean, "enable_group_reservations": Boolean, "enable_ical_generation": Boolean, "font_awesome_icon": "String", "inline_title": "String", "layout_mapping": {Object}, "max_days_in_future": Number, "max_occurrences": Number, "name": "String", "override_approval_policy": "String", "require_cancel_notes": Boolean, "require_cc_dept_check": Boolean, "require_subject": Boolean, "reservable_columns": [Array], "reservable_container_field": "String", "reservable_filter": "String", "reservable_quantity_field": "String", "reservable_table": "String", "reservable_type": "String", "reservable_views": [Array], "reservation_paths": [Array], "search_limit": Number, "selection_type": "String", "short_description": "String", "show_map_view": Boolean, "sys_id": "String", "timeSlots": [Array], "title": "String", "virtual_meeting_provider": {Object} }
result.reservation.reservable_module.allow_invitees	従業員が招待者を予約に追加できるどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：従業員が招待者を予約に追加できるようにします。 • false:従業員が招待者を予約に追加できないようにします。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.allow_whole_day	ユーザーが予約可能項目を終日予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが終日予約できるようにします。 • false:ユーザーが終日予約できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.apply_to_shift	予約可能モジュールに対してシフトベースの予約が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：シフトベースの予約を許可します。 • false:シフトベースの予約を許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.browse_by_area_enabled	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.browse_near_a_person_enabled	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.buildingSysIds	予約可能モジュールに関連付けられた建物の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.reservation.reservable_module.checkin_before_minutes	ユーザーが予約にチェックインできる予約開始前の時間。 単位：分

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.display_number_of_attendees	ユーザーが予約の出席者の数を指定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーは出席者の数を指定できます。 • false:ユーザーは出席者の表示数を指定できません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.display_on_behalf_of	他のユーザーの代わりに予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：代理がサポートされます。 • false：代理はサポートされません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.display_sensitivity	ユーザーが、normal、private などの予約の機密性を設定できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：機密性を設定できます。 • false：機密性を設定できません。デフォルトは normal です。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.display_value	予約可能モジュールの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.enable_browse_by_area	ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。*`browse_by_area_enabled`* と同じです。 有効な値： • true：ユーザーがエリア別に予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーがエリアごとに予約可能なモジュールを参照できないようにします。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_browse_near_a_person	ユーザーが特定のユーザーによって配置された予約可能モジュールを検索できるかどうかを示すフラグ。 *`browse_near_a_person_enabled`* と同じです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：ユーザーが特定のユーザーに近い予約可能モジュールを参照できるようにします。 • false:ユーザーが人の近くで予約可能なモジュールを参照することを許可しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_facet_filter	職場アイテムのファセットフィルタリングが有効かどうかを示すフラグ。有効にすると、表示されるフィルターオプションは検索結果に基づきます。ユーザーは、生成された検索結果で使用可能なアイテムのみをフィルターで選択できます。 有効な値： • true：ファセットフィルターは有効です。 • false:ファセットフィルターは有効になっていません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.enable_group_reservations	ユーザーがグループ予約できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：グループ予約ができます。 • false：グループ予約はできません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.enable_ical_generation	ユーザーが予約の iCalendar を生成できるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：iCalendar の生成を許可します。 • false:iCalendar の生成は許可されません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.font_awesome_icon	予約可能モジュールに添付されているフォントアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.inline_title	予約可能モジュールのインラインタイトル。タイトルは、職場サービスポータルの説明テキストとともインラインに表示されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

result.reservation.reservable_module.layout_mapping	場所のレイアウトマッピングの構造に関する詳細。このデータを使用して、UI に情報をレイアウトします。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"layout_mapping": {`
	`"body": [Array],`
	`"description": [Array],`
	`"image": "String",`
	`"subtitle": [Array],`
	`"subtitle_asc": [Array],`
	`"title": [Array]`
	`}`

result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"body": [`
	`{`
	`"field": "String",`
	`"field_to_display": "String",`
	`"icon": "String",`
	`"label": "String"`
	`}`
	`]`

result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.field	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.field_to_display	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.icon	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.body.label	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.description	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。レイアウトマッピングの説明。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.image	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.subtitle	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.subtitle_asc	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.layout_mapping.title	フロントエンド UI データをマッピングするためのプレースホルダー。 データタイプ：アレイ
result.reservation.reservable_module.max_days_in_future	ユーザーが予約可能モジュールを予約できる、今後の最大日数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.max_occurrences	予約可能モジュールの繰り返し予約が利用可能な場合の繰り返し予約の最大発生回数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.name	予約可能モジュールの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.override_approval_policy	承認ポリシーの実装方法を指定するオプション。 Choices (選択肢)： • 上書きなし：承認ポリシーは、職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に従って実装されます。 • 常に承認が必要：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが必要です。 • 承認の必要なし：職場スペースまたは部屋の [承認が必要] フィールドの設定に関係なく、承認ポリシーが削除されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.require_cancel_notes	予約可能モジュールをキャンセルする前にユーザーがキャンセルメモを入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：キャンセルメモが必要です。 • false：キャンセルメモは必要ありません。 データタイプ：ブール
result.reservation.reservable_module.require_cc_dept_check	ワークスペースアイテムとログインユーザーの間にコストセンターまたは部門の不一致があるかどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：不一致を確認します。 • false:不一致をチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.require_subject	予約時にユーザーが件名を入力する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：件名が必要です。 • false:件名は必須ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.reservable_columns	予約可能項目の列のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservation.reservable_module.reservable_container_field	特定のエリアのデスクのグループなどのコンテナーのレベル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_filter	関連付けられた予約可能テーブルの予約可能アイテムのフィルタリングに使用されるフィルター条件。予約可能テーブルは、予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module] テーブル内のフィールドです。これらのフィルター条件は、フィールドの予約可能テーブルに含まれるテーブルに適用されました。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_quantity_field	すべてのスペースの予約可能な数量。数は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。詳細については、「エリアへの近隣スペースの割り当て」を参照してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.reservable_table	予約可能な職場アイテムを含むテーブル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_type	予約可能アイテムのタイプ (場所など)。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservable_module.reservable_views	カードビューやスケジュールビューなど、予約可能モジュールに関連付けられたさまざまなビューに関する詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reservable_views": {`
	`"iconClass": "String",`
	`"isDefault": Boolean,`
	`"label": "String",`
	`"order": Number,`
	`"type": "String"`
	`}`
	
	テーブル:予約可能なビュー [sn_wsd_rsv_reservable_view]

result.reservation.reservable_module.reservable_views.iconClass	予約可能なビューのアイコンクラス。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_views.isDefault	この予約可能なビューを予約可能なモジュールのデフォルトにするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：デフォルトにします。 • false:デフォルトにしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.reservable_views.label	予約可能なビューの名前。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservable_views.order	UI の予約可能モジュールのビューが表示される順序。UI では小さい順序番号が先に表示されます。同じ順序番号の場合は、ランダムな順序が割り当てられます。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.reservable_views.type	予約可能なビューのバックエンド名。内部処理に使用されます。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservation.reservable_module.reservation_paths	[すべて参照]、 [人の近くで参照する] などの予約可能なモジュールに関連付けられた予約パス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservation_paths": [ { "displayValue": "String", "value": "String" } ]`
result.reservation.reservable_module.reservation_paths.display_value	[人の近くで参照する] などの予約パスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.reservation_paths.value	「browse_near_a_person」などの予約パスの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.search_limit	ユーザーが職場の場所を検索するときに返される検索結果の最大数。 データタイプ：数値
result.reservation.reservable_module.selection_type	検索結果に表示する選択のタイプ。 次のいずれかのオプションを指定できます。 • [特定の単位]：検索結果には、すべての職場アイテムが表示されます。 • [コンテナー]：検索結果には、職場アイテムの親またはコンテナーが表示されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.short_description	予約可能なモジュールの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.show_map_view	この予約可能なモジュールのマップビューを有効にするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：マップビューを有効にします。 • false:マップビューを有効にしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservable_module.sys_id	予約可能モジュールの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots	予約可能モジュールに関連付けられたタイムスロットの詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `[ { "name": "String", "short_description": "String", "slot_end": "String", "slot_start": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.reservation.reservable_module.timeSlots.name	タイムスロットの名前 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.short_description	タイムスロットの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.slot_end	タイムスロットの終了時間 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.slot_start	スロットの開始時間。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.timeSlots.sys_id	タイムスロットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:タイムスロット [sn_wsd_rsv_time_slot]
result.reservation.reservable_module.title	予約可能なモジュールのタイトル。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider	予約可能モジュールに関連付けられている仮想プロバイダーの詳細。 データタイプ：オブジェクト `"virtual_meeting_provider": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }`
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider.display_value	バーチャル会議プロバイダーの表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.reservable_module.virtual_meeting_provider.sys_id	バーチャル会議プロバイダーの sys_id。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservationAcl	関連する予約に設定されているユーザーアクセス制御レベル (ACL) チェックの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservationAcl": {`
	`  "read": Boolean,`
	`  "write": {Object}`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.read	ユーザーがこの予約を読み取り可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約を読み取り可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約を読み取ることができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservationAcl.write	関連付けられている予約のユーザーの書き込み機能に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"write": {`
	`  "allFields": Boolean,`
	`  "fields": {Object},`
	`  "record": Boolean`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.write.allFields	ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。ユーザーが一部の特定のフィールドにのみアクセスできる場合は、それらのフィールドのみが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで true になります。 有効な値： • true：ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• false:ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservationAcl.write.fields	予約のさまざまなフィールドに対するアクセス制御の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"fields": {`
	`"location": Boolean,`
	`"number_of_attendees": Boolean,`
	`"requested_for": Boolean,`
	`"sensitivity": Boolean,`
	`"subject": Boolean`
	`}`

result.reservation.reservationAcl.write.fields.location	ユーザーがこの予約の場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが場所フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.number_of_attendees	ユーザーがこの予約の出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが出席者フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.requested_for	ユーザーがこの予約の要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが要求元フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.sensitivity	ユーザーがこの予約の機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが秘密度フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.fields.subject	ユーザーがこの予約の件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが件名フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservation.reservationAcl.write.record	ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約レコード全体に書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン

result.reservation.reservation_purpose	予約の目的の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_purpose": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_purpose.display_value	会社の会議などの予約の目的の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_purpose.value	company_meeting などの予約の目的の内部値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

result.reservation.reservation_type	予約のタイプの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_type": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_type.display_value	スペースなどの予約のタイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_type.value	space などの予約のタイプの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.reservation_subtype	予約のサブタイプの詳細。サブタイプは、単一、複数の親、複数の子、繰り返し発生する親、発生件数などの予約のタイプを示します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_subtype": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.reservation_subtype.display_value	単一などの予約のサブタイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.reservation_subtype.value	single などの予約のサブタイプの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.sensitivity	予約の機密性の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sensitivity": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.sensitivity.display_value	高、低などの予約の機密性の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sensitivity.value	1、3 などの予約の機密性の内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift	予約に適用されるシフトの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"shift": {`
	`"display_value": "String",`
	`"name": "String",`
	`"shiftDetails": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

result.reservation.shift.display_value	シフトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift.name	シフトの名前。*display_value* と同じです。 データタイプ：文字列
Result.reservation.shift.shiftDetails	シフトの詳細。 データタイプ：文字列
result.reservation.shift.sys_id	シフトレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]

result.reservation.source	職場サービスや Google メールなどの予約のソースに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"source": {`
	`"display_value": "String",`
	`"value": "String"`
	`}`

result.reservation.source.display_value	職場サービスなど予約ソースの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.source.value	servicenow など予約ソースの内部値。 データタイプ：文字列

result.reservation.source_icon	予約で使用されるアイコンのソースの詳細。このアイコンは UI で使用されます。
	データタイプ：オブジェクト
	`"source_icon": {`
	`"classNames": "String",`
	`"imgSrc": "String",`
	`"tooltip": "String"`
	`}`

result.reservation.source_icon.classNames	ソースアイコンのカンマ区切りのクラス名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservation.source_icon.imgSrc	ソースアイコンの画像ソースの名前。このアイコンは画像 [db_image] テーブルに保存されます。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_icon.tooltip	ソースアイコンに関連付けられたツールヒント。 データタイプ：文字列
result.reservation.source_reservation	現在の予約のソース予約。 たとえば、複数の予約の場合、親予約が子予約のソースになります。 データタイプ：文字列
result.reservation.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservation.subject	予約の件名。 データタイプ：文字列

result.reservation.sub_source	予約のサブソースの詳細。サブソースは、Google カレンダーや Microsoft Exchange などの予約の作成元を指定します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"sub_source": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservation.sub_source.display_value	Google カレンダーなどの予約のサブソースの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sub_source.value	google_calendar などの予約のサブソースフィールドの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sync_state	「sync_enqueued」や「synchronized」など、別のサービスからの予約の同期ステータスに関する詳細。 データタイプ：オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sync_state": {
	  "display_value": "String",
	  "value": "String"
	}</pre>

result.reservation.sync_state.display_value	同期済みなど予約の現在の同期ステータスの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sync_state.value	synchronized など予約の現在の同期ステータスの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservation.sys_created_on	予約が作成された日時。 データタイプ：文字列
result.reservation.sys_id	必須です。 予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
Result.reservation.sys_updated_on	予約が最後に更新された日時。 データタイプ：文字列
result.reservation.virtual_meeting	バーチャル会議リンクの URL。 データタイプ：文字列

result.reservationAcl	関連する予約に設定されているユーザーアクセス制御レベル (ACL) チェックの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"reservationAcl": {
	  "read": Boolean,
	  "write": {Object}
	}</pre>

result.reservationAcl.read	ユーザーがこの予約を読み取り可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが予約を読み取り可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約を読み取ることができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write	関連付けられている予約のユーザーの書き込み機能に関する詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"write": { "allFields": Boolean, "fields": {Object}, "record": Boolean }`
result.reservationAcl.write.allFields	ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。ユーザーが一部の特定のフィールドにのみアクセスできる場合は、それらのフィールドのみが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで true になります。 有効な値： • true：ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが *reservationACL.write.fields* オブジェクトで指定されたすべてのフィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields	予約のさまざまなフィールドに対するアクセス制御の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"fields": { "location": Boolean, "number_of_attendees": Boolean, "requested_for": Boolean, "sensitivity": Boolean, "subject": Boolean }`
result.reservationAcl.write.fields.location	ユーザーがこの予約の場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが場所フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが場所フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservationAcl.write.fields.number_of_attendees	ユーザーがこの予約の出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが出席者の数フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが出席者フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.requested_for	ユーザーがこの予約の要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが要求元フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが要求元フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.sensitivity	ユーザーがこの予約の機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが機密フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが秘密度フィールドに書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.write.fields.subject	ユーザーがこの予約の件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：ユーザーが件名フィールドに書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが件名フィールドに書き込むことができるかどうかを確認しません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservationAcl.record	ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認するかどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：ユーザーが予約レコード全体に書き込み可能かどうかを確認します。 • false:ユーザーが予約レコード全体に書き込むことができるかどうかをチェックしません。 データタイプ：ブーリアン
result.standard_services	*include_standard_services* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。 フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"standard_services": [ { "font_awesome_icon": "String", "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.name	標準サービスの名前。 データタイプ：文字列
result.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]

Example: cURL 要求

このコード例は、このエンドポイントを呼び出して、指定されたユーザーに関連付けられた予約のリストを取得する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/list" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
{
 "result": {
  "reservations": [
   {
    "sys_id": "12e2da5e87c701106342b846dabb354d",
    "number": "WRES0001010",
    "location": {
     "sys_id": "02000d4edb7650106c731dcd13961914",
     "name": "Eureka",
     "description": "A comfortable meeting room with leather chairs and a wooden table. Client
meeting room.",
     "display_value": "Eureka",
     "capacity": 12,
     "label_value": "Room name",
     "email": "eureka@example.com",
     "reservable_module": {
      "sys_id": "c31241cedb7650106c731dcd13961917",
      "name": "Meeting rooms",
      "title": "Meeting rooms",
      "inline_title": "meeting room"
     },
     "region": {
      "sys_id": "2d626c4edb3650106c731dcd1396194b",
      "display_value": "Europe",
      "active": true
     },
     "site": {
      "sys_id": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
      "display_value": "Western Europe",
      "active": true
     },
     "campus": {
      "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
      "display_value": "Amsterdam Campus",
      "active": true
     },
     "building": {
      "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
      "display_value": "AMS-B1",
      "active": true,
      "timezone": {
       "value": "Europe/Amsterdam",
       "displayValue": "Europe/Amsterdam"
      }
     },
     "floor": {
      "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
      "display_value": "Floor 3",
      "active": true
     },
     "area": {
      "sys_id": "",
      "display_value": "",
      "active": false
     },
     "reservation": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "12e2da5e87c701106342b846dabb354d",
      "number_of_attendees": 1,
      "state": {
        "value": "confirmed",
        "display_value": "Confirmed"
      },
      "requested_for": {
        "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
        "name": "Workplace User",
        "user_name": "workplace_user"
      },
      "number": "WRES0001010",
      "active": true
    },
    "number_of_attendees": 1,
    "state": {
      "value": "confirmed",
      "display_value": "Confirmed"
    },
    "number": "WRES0001010",
    "requested_for": {
      "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user"
    }
  },
  "start": "2022-05-15T16:00:00Z",
  "end": "2022-05-15T17:00:00Z",
  "sys_created_on": "2022-04-26T09:19:37Z",
  "sys_updated_on": "2022-04-26T09:20:04Z",
  "source_reservation": null,
  "check_in_state": {
    "value": "not_required",
    "display_value": "Not required"
  },
  "external_id": null,
  "external_ical": null,
  "active": true,
  "state": {
    "value": "confirmed",
    "display_value": "Confirmed"
  },
  "sensitivity": {
    "value": "normal",
    "display_value": "Normal"
  },
  "reservation_type": {
    "value": "space",
    "display_value": "Space"
  },
  "reservation_subtype": {
    "value": "single",
    "display_value": "Single"
  },
  "reservation_purpose": {
    "value": "meeting",
    "display_value": "Meeting"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    "attendees": [
     {
      "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "value": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "displayValue": "Workplace User",
      "display_value": "Workplace User",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "eb513744c3222010ae17dd981840dd97",
      "initials": "WU",
      "email": "workplace_user@example.com",
      "label": ""
     }
    ],
    "number_of_attendees": 1,
    "is_parent": false,
    "subject": "Add rsv_1",
    "virtual_meeting": "https://samplemeetingurl.com",
    "recording_details": [
     {
      "recording_url": "https://samplerecordingurl.com"
     }
    ],
    "sync_state": {
     "value": "not_required",
     "display_value": "Synchronization not required"
    },
    "sub_source": {
     "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
     "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "last_updated_sub_source": {
     "value": "servicenow_workplace_service_delivery",
     "display_value": "ServiceNow Workplace Service Delivery"
    },
    "reservable_module": {
     "sys_id": "c31241cedb7650106c731dcd13961917",
     "name": "Meeting rooms",
     "title": "Meeting rooms",
     "inline_title": "meeting room",
     "font_awesome_icon": "fa-building",
     "reservable_table": "sn_wsd_core_room",
     "reservable_filter":
"active=true^is_reservable=true^building!=6c0364cedb3650106c731dcd13961927^building.is_r
eservable=true^floor.is_reservable=true^EQ",
     "short_description": "Reserve a meeting room",
     "reservable_type": "location",
     "require_subject": "1",
     "require_cancel_notes": true,
     "virtual_meeting_provider": {
      "sys_id": "e33d9e6853c201103cf7ddeeff7b1205",
      "display_value": "Template"
     },
     "allow_invitees": "1",
     "display_number_of_attendees": "1",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"display_on_behalf_of": "1",
"display_sensitivity": "1",
"max_days_in_future": "180",
"allow_whole_day": "1",
"selection_type": "unit",
"reservable_container_field": null,
"reservable_quantity_field": null,
"apply_to_shift": null,
"max_occurrences": "180",
"enable_facet_filter": false,
"search_limit": 10000,
"enable_ical_generation": null,
"enable_group_reservations": null,
"enable_browse_near_a_person": "1",
"enable_browse_by_area": "1",
"display_value": "Meeting rooms",
"browse_near_a_person_enabled": true,
"browse_by_area_enabled": true,
"reservable_columns": [
 "sys_id",
 "external_id",
 "email",
 "name",
 "title",
 "description",
 "image",
 "number",
 "site",
 "campus",
 "building",
 "floor",
 "area",
 "capacity",
 "reservable_quantity",
 "location_type",
 "order",
 "requires_check_in",
 "is_reservable"
],
"layout_mapping": {
 "title": [
  "name"
 ],
 "description": [
  "description"
 ],
 "subtitle": [
  "campus",
  "building",
  "floor",
  "area"
 ],
 "subtitle_asc": [
  "area",
  "floor",
  "building",
  "campus"
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      ],
      "image": "image",
      "body": [
        {
          "label": "Capacity",
          "icon": "fa-users",
          "field": "capacity",
          "field_to_display": ""
        },
        {
          "label": "Standard services",
          "icon": "fa-check",
          "field": "standard_services",
          "field_to_display": "name"
        },
        {
          "label": "Reservable purposes",
          "icon": "fa-tags",
          "field": "reservable_purposes",
          "field_to_display": "name"
        }
      ]
    },
    "timeSlots": [
      {
        "sys_id": "d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906",
        "name": "All day",
        "short_description": "8am - 6pm",
        "slot_start": "08:00",
        "slot_end": "18:00"
      }
    ],
    "buildingSysIds": [
      "4703a4cedb3650106c731dcd13961945",
      "6c0364cedb3650106c731dcd13961927",
      "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
      "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b"
    ],
    "reservable_views": [
      {
        "type": "card",
        "label": "Card view",
        "iconClass": "fa-th-large",
        "isDefault": true,
        "order": "1"
      },
      {
        "type": "schedule",
        "label": "Schedule view",
        "iconClass": "fa-calendar-o",
        "isDefault": false,
        "order": "2"
      }
    ],
    "checkin_before_minutes": 30,
    "reservation_paths": [
      {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "value": "browse_all",
        "displayValue": "Browse all"
       },
       {
        "value": "browse_near_a_person",
        "displayValue": "Browse near a person"
       },
       {
        "value": "browse_by_area",
        "displayValue": "Browse by area"
       }
      ],
      "override_approval_policy": "never_required"
     },
     "notification_recipients": [
      {
       "sys_id": "7016f79cc0a8016401c5a33be04be441",
       "name": "workplace user",
       "user_name": "workplace.user"
      }
     ],
     "notification_custom_message": "Demo notification message",
     "opened_by": {
      "sys_id": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "value": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
      "displayValue": "System Administrator",
      "display_value": "System Administrator",
      "name": "System Administrator",
      "user_name": "admin",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "eb513744c3222010ae17dd981840dd97",
      "initials": "SA",
      "email": "admin@example.com",
      "label": "System Administrator"
     },
     "requested_for": {
      "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "value": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
      "displayValue": "Workplace User",
      "display_value": "Workplace User",
      "name": "Workplace User",
      "user_name": "workplace_user",
      "table": "sys_user",
      "avatar": "d3513744c3222010ae17dd981840dd97",
      "initials": "WU",
      "email": "workplace_user@example.com",
      "label": ""
     },
     "edit_restriction": {
      "value": "no_restriction",
      "display_value": "No restriction"
     },
     "source": {
      "value": "servicenow",
      "display_value": "Workplace Services"
     },
     "source_icon": {
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "classNames": "fa fa-calendar-check-o",
      "tooltip": "Reservation is confirmed",
      "imgSrc": ""
    },
    "shift": {
      "sys_id": "e5d23acfdb42a01097acc9003996193a",
      "name": "Test shift AMS-B1",
      "display_value": "Test shift AMS-B1",
      "shiftDetails": "8-5 weekdays excluding holidays\n  - Monday-Friday 8-5"
    },
    "reservationAcl": {
      "write": {
        "record": true,
        "fields": {
          "subject": true,
          "sensitivity": true,
          "requested_for": true,
          "number_of_attendees": true,
          "location": true
        },
        "allFields": true
      },
      "read": true
    }
    }
   ]
  }
}
```


WSD Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/reservation/cancel/{sys_id}

指定された職場予約をキャンセルします。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/cancel/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/cancel/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	キャンセルする予約の sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
cancel_notes	予約をキャンセルする理由 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
sys_id	キャンセルされた予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用して予約をキャンセルする方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/cancel/12e2da5e87c701106342b846dabb354d" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
"result": {
  "sys_id": "73c316d2474b0150003a4587746d4337"
}
```

WSD Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/reservation/share_details/{sys_id}

予約の詳細を更新し、メール通知を使用して指定された受信者リストを共有します。オプションで、予約とともに指定されたメッセージを送信できます。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/share_details/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/share_details/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	共有する予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
notification_custom_message	指定された受信者に送信するメッセージ。 データタイプ：文字列
notification_recipients	必須。メール通知を送信するユーザーの sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル： ユーザー [sys_user]
notification_type	送信する通知のタイプ。 有効なタイプ： • reservation_cancelled • reservation_created • reservation_updated データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
sys_id	共有された予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用して予約を共有する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/share_details/60d26a0f47578910003a4587746d4331" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
--data "{
\"notification_recipients\": [\"5dfb9fcf47d78910003a4587746d4367\"],
\"notification_type\":\"reservation_updated\",
\"notification_custom_message\": \"Please join our design brainstorming meeting!\"
}" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
"result": {
  "sys_id": "60d26a0f47578910003a4587746d4331"
}
```

WSD Reservation - PATCH /api/sn_wsd_rsv/reservation/update/{sys_id}

指定された職場予約を更新します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/update/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/update/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	変更する予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

クエリパラメーター

名前	説明
ignore_same_day_validation	予約検索で開始パラメーターと終了パラメーターの間の日付変更の検証を無視するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：日付変更の検証を無視します。 • false:変更日の検証を無視しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false

要求本文パラメーター

名前	説明
終了	*shift*パラメーターが渡されない場合は必須です。予約の要求された終了時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
は_プライベート	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
場所	必須です。 予約する場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
requested_for	予約対象のユーザーの sys_id またはメールアドレス。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	必須です。予約の要求された開始時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
subject	必須です。 予約に関連付けられた会議の件名。 データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター **(JSON** または **XML)**

名前	説明
result	更新された予約の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクト
	`"result": {`
	`"location_id": "String",`
	`"sys_id": "String",`
	`"type_of_change": "String"`
	`}`

result.location_id	予約場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.sys_id	変更された予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.type_of_change	予約で更新された情報のタイプ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用して予約を更新する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/update/b537abc947db4510003a4587746d4351" \
--request PATCH \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
\"subject\": \"Rsv Update_1\",
\"start\": \"2022-07-21 14:00:00\",
\"end\": \"2022-07-21 15:00:00\",
\"requested_for\": \"workplace_user@example.com\",
\"workplace_location\": \"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\",
\"is_private\": \false\
}" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "sys_id": "b537abc947db4510003a4587746d4351",
    "location_id": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
    "type_of_change": "location"
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSD Reservation - POST /api/sn_wsd_rsv/reservation/add

新しい職場予約を作成します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/add

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/add

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
ignore_same_day_validation	予約検索で開始パラメーターと終了パラメーターの間の日付変更の検証を無視するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：日付変更の検証を無視します。 • false:変更日の検証を無視しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
timezone	要求の検証を実行するための優先タイムゾーン。例：ヨーロッパ/アムステルダム。この検証では、開始時間と終了時間が同じ日付かどうかを確認します。 データタイプ：文字列 デフォルト：ユーザーのタイムゾーン

要求本文パラメーター

名前	説明
終了	*`shift`*パラメーターが渡されない場合は必須です。予約の要求された終了時間。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
は_プライベート	予約がプライベートかどうかを示すフラグ。プライベートの場合、予約は所有者以外の誰にも表示されません。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:予約はプライベートです。 • false:予約はプライベートではありません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト:システムプロパティでプライバシーに設定された値。
場所	必須です。 予約する場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
requested_for	予約対象のユーザーの sys_id またはメールアドレス。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	必須です。予約の要求された開始時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
subject	必須です。 予約に関連付けられた会議の件名。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
sys_id	作成された予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用して予約を作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/add" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"reservable_module\": \"c31241cedb7650106c731dcd13961917\",
  \"subject\": \"Test-123\",
  \"reservation_purpose\": \"meeting\",
  \"timezone\": \"US/Pacific\",
  \"requested_for\": \"6816f79cc0a8016401c5a33be04be441\",
  \"location\": \"5eafb44edb7650106c731dcd13961943\",
  \"is_private\": false,
  \"start\": \"2023-01-12T11:00:00Z\",
  \"end\": \"2023-01-12T12:00:00Z\"
}" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
"result": {
  "sys_id": "4b036a9e474b0150003a4587746d43b1"
}
```

WSD Reservation - POST /api/sn_wsd_rsv/reservation/quick_reserve

クイック予約を使用して新しい職場予約を作成します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/reservation/quick_reserve

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/quick_reserve

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
終了	*shift*パラメーターが渡されない場合は必須です。予約の要求された終了時間。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
ignore_same_day_validation	必須。エンドポイントが *start* パラメーターと *end* パラメーター間の日付変更の検証を無視するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：日付変更の検証を無視します。開始日と終了日が同じ場合は、これを true に設定します。 • false：日付変更の検証を無視しません。 データタイプ：ブーリアン
reference_location_id	必須。ユーザーが予約を希望する場所の近くにある場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
reservable_module	必須です。予約に関連付ける予約可能モジュールの sys_id。予約可能なモジュールは 、予約に必要な職場アイテムを定義します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
開始	必須です。予約の要求された開始時間。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
sys_id	作成された予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、クイック予約エンドポイントを使用して予約を作成する方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/reservation/quick_reserve" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
  \"start\":\"2022-05-23 16:00:00\",
  \"end\": \"2022-05-23 17:00:00\",
  \"reservable_module\": \"5db44502dbb650106c731dcd13961937\",
  \"reference_location_id\": \"05f5290edb7210106c731dcd13961951\",
  \"ignore_same_day_validation\": \"true\"
}" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
"result": {
  "sys_id": "4b036a9e474b0150003a4587746d43b1"
}
```

WSD Reservation Invitees API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 予約招待者 API は、招待者を予約に追加し、予約の招待者をフェッチし、予約の招待者を再アサインするためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Reservation Invitees - GET /api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/reservation/{sys_id}

指定された予約に関連付けられている招待者の詳細を取得します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/wsd_reservation_invitees/reservation/{sys_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/reservation/{sys_id}

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
sys_id	招待者の詳細を返す予約の sys_id。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*`application/json`* または *`application/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	指定された予約に関連付けられている招待者の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	{
	"result": {
	"invitees": [Array],
	"reservationId": "String",
	"reservationSubType": "String",
	"success": Boolean
	}
	}

result.invitees	予約に関連付けられている招待者の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "invitees": [{ "email": "String", "firstName": "String", "inviteeId": "String", "inviteState": {Object}, "inviteeType": "String", "isVIP": Boolean, "isWifiRequired": Boolean, "isParkingRequired": Boolean, "lastName": "String", "licensePlate": "String", "location": {Object}, "name": "String", "org": "String", "parkingType": "String", "phoneNumber": "String", "privateNotes": "String", "reservationId": "String", "reservationInviteeId": "String", "title": "String", "visitorType": "String"

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	}]
result.invitees.email	招待者のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.invitees.firstName	招待者の名。 データタイプ：文字列
result.invitees.inviteeId	従業員のユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

result.invitees.inviteState	予約に対する招待者の現在のステータスに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	"inviteState": {
	"displayValue": "String",
	"value": "String"
	}

result.invitees.inviteState.displayValue	New または Removed などの招待者のステータスの表示値。 データタイプ：文字列
result.invitees.inviteState.value	招待者のステータスの内部値。 データタイプ：文字列
result.invitees.inviteeType	招待者のタイプ。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • 従業員 • visitor データタイプ：文字列
result.invitees.isVIP	招待者が VIP として分類されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：招待者は VIP です。 • false:招待者は VIP ではありません。 データタイプ：ブーリアン
result.invitees.isWifiRequired	入場時に WIFI パスワードを訪問者に提供する必要があるかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	有効な値： • true：Wi-Fi パスワードを提供します。 • false:WIFI パスワードを入力しません。 データタイプ：ブーリアン
result.invitees.isParkingRequired	招待者が駐車場を必要とするかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：駐車場が必要です。 • false:駐車場は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.invitees.lastName	招待者の姓。 データタイプ：文字列
result.invitees.licensePlate	招待者のライセンスプレート。 データタイプ：文字列

result.invitees.location	招待者の職場の場所に関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"location": {`
	`"displayName": "String",`
	`"sysId": "String"`
	`}`

result.invitees.location.displayName	招待者の職場の場所の表示名 (Dublin など)。 データタイプ：文字列
result.invitees.location.sysId	招待者の職場の場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_worplace_location]
result.invitees.name	招待者の名前。 データタイプ：文字列
result.invitees.org	招待者の組織。 データタイプ：文字列
result.invitees.parkingType	招待者に必要な駐車場のタイプ。 有効な値： (大文字と小文字を区別)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• ev_parking • なし • normal_parking • van_accessible_parking データタイプ：文字列
result.invitees.phoneNumber	招待者の電話番号。 データタイプ：文字列
result.invitees.privateNotes	招待者によって提供された追加のメモ。 データタイプ：文字列
result.invitees.reservationId	招待者が関連付けられている予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.invitees.reservationInviteeId	訪問者の予約招待者の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約招待者 [sn_wsd_rsv_m2m_reservation_invitee]
result.invitees.title	招待者の役職。 データタイプ：文字列
result.invitees.visitorType	招待者のタイプ。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • client • contractor • friend_family • others データタイプ：文字列
result.reservationId	招待者が関連付けられている予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.reservationSubType	単一または複数の子など、予約レコードのサブタイプ。 データタイプ：文字列
result.success	コールが成功したかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true：エンドポイントコールに成功しました。 • false：エンドポイントコールに失敗しました。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

次のコード例は、予約の招待者を取得する方法を示しています。

```
curl
"http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/reservation/17979dc9536b01103cf7ddeeff7b12b3" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
 "result": {
  "success": true,
  "reservationId": "17979dc9536b01103cf7ddeeff7b12b3",
  "reservationSubType": "single",
  "invitees": [
   {
    "reservationId": "17979dc9536b01103cf7ddeeff7b12b3",
    "location": {
     "sysId": "19efb84edb7650106c731dcd1396193c",
     "displayName": "Dublin"
    },
    "reservationInviteeId": "1f97d58d53e701103cf7ddeeff7b129a",
    "inviteeType": "employee",
    "inviteState": {
     "displayValue": "New",
     "value": "new"
    },
    "inviteeId": "6816f79cc0a8016401c5a33be04be441",
    "name": "System Administrator",
    "email": "admin@example.com"
   },
   {
    "reservationId": "17979dc9536b01103cf7ddeeff7b12b3",
    "location": {
     "sysId": "19efb84edb7650106c731dcd1396193c",
     "displayName": "Dublin"
    },
    "reservationInviteeId": "8ee7ddc9536b01103cf7ddeeff7b1219",
    "inviteeType": "employee",
    "inviteState": {
     "displayValue": "New",
     "value": "new"
    },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "inviteeId": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1",
      "name": "Abel Tuter",
      "email": "abel.tuter@example.com"
     },
     {
      "reservationId": "17979dc9536b01103cf7ddeeff7b12b3",
      "location": {
       "sysId": "19efb84edb7650106c731dcd1396193c",
       "displayName": "Dublin"
      },
      "reservationInviteeId": "4ae7d10d536b01103cf7ddeeff7b126b",
      "inviteeType": "visitor",
      "inviteState": {
       "displayValue": "New",
       "value": "new"
      },
      "inviteeId": "86e7d10d536b01103cf7ddeeff7b1267",
      "firstName": "Visitor",
      "lastName": "User",
      "name": "Visitor User",
      "email": "visitoruser@example.com",
      "phoneNumber": "+919876543210",
      "isVIP": true,
      "parkingType": "normal_parking",
      "licensePlate": "1234",
      "isParkingRequired": true,
      "org": "Senow",
      "visitorType": "contractor",
      "title": "President",
      "isWifiRequired": true,
      "privateNotes": "Visiting"
     }
    ]
   }
}
```


自動翻訳

WSD Reservation Invitees - POST /api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/reassign

ある予約から別の予約に指定された招待者を再アサインします。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/wsd_reservation_invitees/reassign

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/reassign

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
reservationId	必須。招待者を再アサインする予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
reservationInvitees	*`reservationId`* パラメーターで識別された予約に再アサインする招待者のリスト。 これにより、指定された招待者が予約招待者テーブルに従って以前の予約から削除され、この予約に移動されます。 データタイプ：文字列のアレイ テーブル:予約招待者 [sn_wsd_rsv_m2m_reservation_invitee]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*`application/json`*、*`application/xml`*、または *`text/xml`*。 デフォルト： *`application/json`*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*`application/json`* のみをサポートします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	招待者の再アサインに関する詳細。
	データタイプ：オブジェクト
	`"result": {`
	`  "reservationInviteeIds": [Array],`
	`  "success": Boolean`
	`}`

result.reservationInviteeIds	指定された予約に再アサインされた予約招待者の sys_id のリスト。 データタイプ：文字列のアレイ
result.success	招待者が予約に再アサインされたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：招待者は正常に再アサインされました。 • false:招待者は再アサインされませんでした。 データタイプ：ブーリアン

Example: cURL 要求

次のコード例は、招待者を予約に再アサインする方法を示しています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/reassign" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
\"reservationId\":\"3984e6c1532f01103cf7ddeeff7b129b\",
\"reservationInvitees\":
{\"aa31427f531701103cf7ddeeff7b1243\",\"e231427f531701103cf7ddeeff7b1243\"}
}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "reservationInviteeIds": [
      "aa31427f531701103cf7ddeeff7b1243",
      "e231427f531701103cf7ddeeff7b1243"
    ]
  }
}
```

WSD Reservation Invitees - POST /api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/submit

指定された招待者を指定された予約に追加します。

自動翻訳

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/wsd_reservation_invitees/submit

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/wsd_reservation_invitees/submit

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明

invitees	指定された予約に追加する招待者のリスト。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"invitees": [
	{
	"email": "String",
	"firstName": "String",
	"inviteeId": "String",
	"inviteeType": "String",
	"isVIP": Boolean,
	"isWifiRequired": Boolean,
	"lastName": "String",
	"licensePlate": "String",
	"org": "String",
	"parkingType": "String",
	"phone": "String",
	"privateNotes": "String",
	"title": "String",
	"visitorType": "String"
	}
	]

invitees.email	*inviteeType* が「訪問者」の場合は必須です。 招待者のメールアドレス。 データタイプ：文字列
invitees.firstName	招待者の名。 データタイプ：文字列
invitees.inviteeId	*inviteeType* が「従業員」の場合は必須です。 従業員のユーザーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
invitees.inviteeType	必須です。 招待者のタイプ。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • 従業員 • visitor データタイプ：文字列
invitees.isVIP	招待者が VIP として分類されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：招待者は VIP です。 • false:招待者は VIP ではありません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
invitees.isWifiRequired	入場時に WIFI パスワードを訪問者に提供する必要があるかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：Wi-Fi パスワードを提供します。 • false:WIFI パスワードを入力しません。 データタイプ：ブーリアン
invitees.lastName	招待者の姓。 データタイプ：文字列
invitees.licensePlate	招待者のライセンスプレート。 データタイプ：文字列
invitees.org	招待者の組織。 データタイプ：文字列
invitees.parkingType	招待者に必要な駐車場のタイプ。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • ev_parking • なし • normal_parking • van_accessible_parking データタイプ：文字列
invitees.phone	招待者の電話番号。 データタイプ：文字列
invitees.privateNotes	招待者によって提供された追加のメモ。 データタイプ：文字列
invitees.title	招待者の役職。 データタイプ：文字列
invitees.visitorType	招待者のタイプ。 有効な値： (大文字と小文字を区別) • client • contractor

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)** (続く)

名前	説明
	• friend_family • others データタイプ：文字列
reservationId	必須です。 招待者を追加する予約の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	招待者を予約に追加した結果。 データタイプ：オブジェクト `"result": { "reservationId": "String", "success": Boolean }`
result.reservationId	招待者が追加された予約の sys_id。 データタイプ：文字列
result.success	招待者が予約に追加されたかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：招待者は正常に追加されました。 • false：招待者は追加されませんでした。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

Example: cURL 要求

次のコード例は、訪問者と従業員の両方を予約に追加する方法を示しています。

```
curl "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/v1/wsd_reservation_invitees/submit" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{[
 \"reservationId\": \"041c4a13532f01103cf7ddeeff7b12c0\",
 \"invitees\": [
 {
  \"inviteeType\": \"employee\",
  \"inviteeId\": \"62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1\"
 },
 {
  \"inviteeType\":  \"visitor\",
  \"email\": \"visitoruser@example.com\",
  \"firstName\": \"Visitor\",
  \"lastName\":\"User\",
  \"isVIP\":true,
  \"visitorType\":\"contractor\",
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    \"title\": \"ServiceNow Developer\",
    \"phone\": \"+91 9876543210\",
    \"isWifiRequired\": true,
    \"parkingType\": \"ev_parking\",
    \"licensePlate\": \"TS00TS0000\",
    \"org\": \"ServiceNow\",
    \"privateNotes\": \"Remarks\"
  }
]}" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "success": true,
    "reservationId": "17979dc9536b01103cf7ddeeff7b12b3"
  }
}
```

WSD Search API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) 検索 API は、予約可能、予約可能モジュール、利用可能なシフトなど、利用可能な場所と職場アイテムを検索するためのエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Safety Management (sn_wsd_core) と Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

この API は sn_wsd_rsv 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Search - GET /api/sn_wsd_rsv/search/availability

指定された可能な予約が、指定された時間に利用可能かどうかをチェックします。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/search/availability

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/search/availability

> **注:** 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター

名前	説明
end	必須です。利用可能な予約可能モジュールを検索するために使用する終了時間。この値は、*start* パラメーターで指定された値よりも後でなければなりません。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
include_reservations_within_days	1 日の各予約可能項目について、応答で利用可能な時間のすべての空きスロットを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての空きスロットを返します。 • false:すべての空きスロットを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
reservable_ids	必須。使用可否を評価する予約可能 sys_id のカンマ区切りリスト。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
reservation_ids	既存の予約sys_idsのカンマ区切りリスト。関連する予約を編集する場合は、このパラメーターを渡します。 対応する予約可能項目のこれらの sys_id に対してブロックされた時間は、利用可能として扱われます。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
reservable_module	必須です。検索に含める予約可能なモジュールの sys_id。予約可能モジュールは、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明

schedule_view_obj	返されるスケジュールビューの詳細。1 日を超える予約に対して 24 時間の可用性データが必要な場合は、このオブジェクトを渡します。返される結果には、指定された日付の利用可能な時間と予約のみが含まれます。
	
	この機能を正しく動作させるには、パラメーター *ignore_same_day_validation* と *include_reservations_within_days* を true に設定する必要があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"schedule_view_obj": {`
	`"schedule_view_date": "String",`
	`"timezone": "String"`
	`}`

schedule_view_obj.schedule_view_date	予約可用性の返却を開始する日付。この日付は、 *schedule_view_obj.timezone* パラメーターで指定されたタイムゾーンである必要があります。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD
schedule_view_obj.timezone	返される予約可用性データを決定するために使用する建物のタイムゾーン。例:米国/太平洋。 データタイプ：文字列
シフト	指定された予約可能なモジュールがシフトに基づいている場合は必須です。 予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
start	必須です。利用可能な予約可能モジュールを検索するために使用する開始時間。この値は、*end* パラメーターで指定された値よりも前でなければなりません。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明
result	指定された時間に利用可能なすべての可能な予約のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"result": [ { "availableTimes": [Array], "building": {Object}, "campus": {Object}, "email": "String", "floor": {Object}, "is_available": Boolean, "name": "String", "reservations": [Array], "sys_id": "String" } ]`
result.availableTimes	関連する予約可能項目が使用可能な日時のリスト。 データタイプ：アレイ
result.building	可能な予約に関連付けられている建物の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"building": { "display_value": "String", "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.building.name	建物の名前。 データタイプ：文字列
result.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.campus	可能な予約に関連付けられている敷地の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"campus": { "display_value": "String", "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"sys_id": "String" }
result.campus.display_value	予約可能項目が存在する敷地の表示数 (イーストベイなど)。 データタイプ：文字列
result.campus.name	敷地の名前。 データタイプ：文字列
result.campus.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.email	関連する可能な予約のメールアドレス。 データタイプ：文字列

result.floor	予約に関連付けられているフロアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"floor": {
	"display_value": "String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.floor.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.floor.name	予約可能項目が存在するフロアの名前。 データタイプ：文字列
result.floor.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.is_available	予約可能項目が使用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約不可能。 データタイプ：ブール
result.name	予約可能項目の名前。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservations	関連付けられている予約の詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservations": [ { "configuration_item": "String", "end": "String", "is_collided": Boolean, "location": {Object}, "number": "String", "requested_for": {Object}, "reservation_purpose": {Object}, "start": "String", "state": {Object}, "subject": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.reservations.configuration_item	予約に対応する構成アイテム。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
result.reservations.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservations.is_collided	予約が検索の開始時間と終了時間と競合するかどうかを示すフラグ。 これは、関連する予約可能な場所が指定された検索タイムスパンで既に予約されていることを示します。 可能な値： • true：競合。 • false：競合なし。 データタイプ：ブール
result.reservations.location	予約の場所の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"location": { "location": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"timezone": {Object} }
result.reservations.location.location	関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

result.reservations.location.timezone	場所に関連付けられたタイムゾーンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"timezone": {
	"displayValue": "String",
	"value": "String"
	}

result.reservations.location.timezone.displayValue	この場所が属するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservations.location.timezone.value	この場所が属するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservations.number	予約番号。 データタイプ：文字列

result.reservations.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	"requested_for": {
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}

result.reservations.requested_for.name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservations.requested_for.sys_id	予約が要求されているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]
result.reservations.reservation_purpose	予約の目的の詳細。 データタイプ：オブジェクト "reservation_purpose": { "display_value": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"value": "String"
	}</pre>

result.reservations.reservation_purpose.display_value	会社の会議などの予約の目的の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservations.reservation_purpose.value	company_meeting などの予約の目的の内部値。 データタイプ：文字列
result.reservations.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)

result.reservations.state	場所の予約のステータスの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"state": {
	"display_value": "String",
	"value": "String"
	}</pre>

result.reservations.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservations.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservations.subject	予約の件名。 データタイプ：文字列
result.reservations.sys_id	必須です。 予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。注:読みやすくするために、クエリパラメーターに改行が追加されました。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/search/availability?
reservable_module=5db44502dbb650106c731dcd13961937&
start=2023-10-12T11:00:00Z&
end=2023-10-15T12:00:00Z&
reservable_ids=adb35f1977220110b3d7be377b5a99fc&
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
reservation_ids=undefined&
shift=undefined&
schedule_view_obj={"schedule_view_date":"2023-10-12","timezone":"Europe/Paris"}&
timezone=Europe/Paris&
include_reservations_within_days=true&
ignore_same_day_validation=true&
include_unavailable_items=true"  \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
 "result": [
  {
   "sys_id": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
   "email": null,
   "name": "Aspen",
   "is_available": true,
   "availableTimes": [
    [
     "2022-04-23 07:00:00",
     "2022-04-23 08:30:00"
    ],
    [
     "2022-04-23 09:30:00",
     "2022-04-23 23:00:00"
    ],
    [
     "2022-04-24 00:00:00",
     "2022-04-24 06:59:59"
    ]
   ],
   "floor": {
    "sys_id": "2f554296dbba10106c731dcd139619ed",
    "display_value": "Floor 2",
    "name": "Floor 2"
   },
   "building": {
    "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
    "display_value": "CAL-B1",
    "name": "CAL-B1"
   },
   "campus": {
    "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
    "display_value": "California Campus",
    "name": "California Campus"
   },
   "reservations": [
    {
     "sys_id": "5fe65830874bc9106342b846dabb352b",
     "number": "WRES0001001",
     "location": {
      "location": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
      "timezone": {
       "value": "US/Pacific",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          "displayValue": "US/Pacific"
        }
      },
      "configuration_item": null,
      "start": "2022-04-23T08:30:00Z",
      "end": "2022-04-23T09:30:00Z",
      "subject": null,
      "reservation_purpose": {
        "value": "meeting",
        "display_value": "Meeting"
      },
      "state": {
        "value": "confirmed",
        "display_value": "Confirmed"
      },
      "is_collided": false,
      "requested_for": {
        "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
        "name": "Workplace User"
      }
    }
  ]
 }
]
}
```


WSD Search - GET /api/sn_wsd_rsv/search/best_match

指定された検索条件に基づいて、最も一致する予約可能なアイテムを検索します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/search/best_match

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/search/best_match

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
best_match_count	返される最も一致した可能な予約の数。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：数値 デフォルト値：1
end	必須です。利用可能な予約可能モジュールを検索するために使用する終了時間。この値は、*start* パラメーターで指定された値よりも後でなければなりません。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
include_reservable_purposes	返される結果で各予約可能項目の職場の場所を予約する目的を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能な目的を返します。 • false:予約可能な目的を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false テーブル:予約可能な目的 [sn_wsd_rsv_reservable_purpose]
include_reservations_within_days	1 日の各予約可能項目について、応答で利用可能な時間のすべての空きスロットを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての空きスロットを返します。 • false:すべての空きスロットを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_standard_services	応答で標準サービス情報を返すかどうかを示すフラグ。この情報は、標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service] テーブルにあります。 標準サービスでは、ホワイトボード、追加のモニター、および類似サービスなど、予約時に予約可能な職場アイテムで利用可能な基本的なプロビジョニングについて説明します。標準サービスの詳細については、「 標準サービス 」を参照してください。 有効な値： • true：標準サービス情報を返します。 • false:標準サービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
q	必須です。返された検索結果をフィルタリングするために使用するエンコードされたクエリ。このクエリ内では、建物の sys_id を指定する必要があり、floor、area、capacity、standard services、reservable_purposes などのパラメーターを指定できます。 数値である capacity を除いて、渡すパラメーターはすべて sys_id である必要があります。 例：`q=building=94e264cedb3650106c731dcd13961919^floorINfc7368cedb3650106c731dcd13961902^capacity>=1^standard_services=55c0818edb7650106c731dcd13961904^reservable_purposes=d6e5c7cd1ba4e01051848489cc4bcb81` この情報は、次のテーブルにあります。 • エリア：sn_wsd_core_area • 建物：sn_wsd_core_building • フロア：sn_wsd_core_floor • 予約可能な目的：sn_wsd_rsv_reservable_purpose • 標準サービス：sn_wsd_rsv_standard_service データタイプ：文字列
reservable_module	必須です。検索に含める予約可能なモジュールの sys_id。予約可能モジュールは、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
start	必須です。利用可能な予約可能モジュールを検索するために使用する開始時間。この値は、*end* パラメーターで指定された値よりも前でなければなりません。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
time_slot	最も一致する可能な予約の検索を試みているタイムスロットレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:タイムスロット [sn_wsd_rsv_time_slot]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
タイムゾーン	優先タイムゾーン (ヨーロッパ/アムステルダムなど)。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし

要求本文パラメーター

ヘッダー	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	最も一致する可能な予約の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"floorsOfSelectedBuilding": [Array],`
	`"hasMore": Boolean,`
	`"nextItemIndex": Number,`
	`"reservableContainers": [Array],`
	`"reservableUnits": [Array]`
	`}`

result.floorsOfSelectedBuilding	可能な予約があるフロアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	`"floorsOfSelectedBuilding": [`
	`{`
	`"display_value": "String",`
	`"external_id": "String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	`]`

result.floorsOfSelectedBuilding.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.floorsOfSelectedBuilding.external_id	フロアの外部識別子。 データタイプ：文字列
result.floorsOfSelectedBuilding.name	予約可能項目が存在するフロアの名前。 データタイプ：文字列
result.floorsOfSelectedBuilding.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.hasMore	返される結果にさらに予約可能項目が含まれているかどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：より多くの予約可能項目が利用可能です。 • false：これ以上の予約可能項目は利用できません。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブール
result.nextItemIndex	フェッチする次の予約可能レコードのインデックス。予約可能レコードをページネーションするときに、この値を使用します。 データタイプ：数値
result.reservableContainers	selection_type フィールドが container に設定されている予約可能モジュールに対してのみ返されます。コンテナーは、デスクのグループなど、類似のアイテムをグループ化したものです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservableContainers": [ { "building": {Object}, "campus": {Object}, "capacity": Number, "display_value": "String", "floor": {Object}, "image": {Object} "sys_id": "String" } ]`
result.reservableContainers.building	予約可能コンテナーに関連付けられている建物の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"building": { "display_value": "String", "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.reservableContainers.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.building.name	建物の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.campus	予約可能項目がある敷地の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"campus": { "display_value": "String", "name": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]

result.reservableContainers.campus.display_value	予約可能項目が存在する敷地の表示数 (イーストベイなど)。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.campus.name	敷地の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.campus.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservableContainers.capacity	予約可能項目の参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.reservableContainers.display_value	予約可能コンテナーの表示値。 データタイプ：文字列

result.reservableContainers.floor	予約可能コンテナーに関連付けられているフロアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	<pre>"floor": {
	"display_value": "String",
	"name": "String",
	"sys_id": "String"
	}</pre>

result.reservableContainers.floor.☒display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.floor.name	予約可能項目が存在するフロアの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.floor.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.reservableContainers.image	関連する予約可能項目のレイアウトを表す画像の詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"image": {
	  "link": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:画像 [db_image]

result.reservableContainers.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.reservableContainers.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.sys_id	関連コンテナーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:これが存在するテーブルは、任意のコンテナタイプに対して構成できます。デフォルトでは、エリア [sn_wsd_core_Area] テーブルにあります。

result.reservableUnits	指定された検索条件に一致する予約可能ユニットに関する詳細。予約可能ユニットは、机や椅子などの単一の予約可能アイテムです。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	
	<pre>"reservableUnits": [
	  {
	  "area": "String",
	  "availableTimes": [Array],
	  "building": {Object},
	  "campus": {Object},
	  "capacity": "String",
	  "defaultPrivacyValue": Boolean,
	  "description": "String",
	  "email": "String",
	  "external_id": "String",
	  "floor": {Object},
	  "image": {Object},
	  "includedInResult": Boolean,
	  "is_available": Boolean,
	  "is_favorite": Boolean,
	  "is_reservable": "String",
	  "is_reserved": Boolean,
	  "is_selected": Boolean,
	  "location_type": {Object},
	  "name": "String",
	  "number": "String",
	  "order": "String",
	  "require_approval": Boolean,</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"requires_check_in": Boolean, "reservable_quantity": "String", "showPrivacyOption": Boolean, "site": {Object}, "standard_services": [Array], "tableName": "String", "title": "String", “reservable_purposes”: [Array], "reservations": [Array], "sys_id": "String" }]

result.reservableUnits.area	予約可能モジュールがあるエリアの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"area": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	
	テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.reservableUnits.area.display_value	予約可能モジュールエリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.area.sys_id	予約可能項目に関連するエリアレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.availableTimes	関連する予約可能項目が使用可能な日時のリスト。 データタイプ：アレイ

result.reservableUnits.building	予約可能項目がある建物の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	"building": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	
	テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.reservableUnits.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.campus	予約可能項目がある敷地の詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ: オブジェクト
	
	"campus": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	
	テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]

result.reservableUnits.campus.display_value	予約可能項目が存在する敷地の表示数 (イーストベイなど)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.campus.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservableUnits.capacity	予約可能項目の参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.reservableUnits.defaultPrivacyValue	予約可能項目のデフォルトのプライバシー設定を示すフラグ。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 可能な値： • true:予約可能なプライバシー設定を上書きできます。 • false:予約可能なプライバシー設定は上書きできません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservableUnits.description	予約可能項目の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.email	予約可能項目のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.external_id	CMS でマッピングされたスペースを同期するために使用される予約可能項目の外部 ID。この値は、この場所に関連付けられたマップがある場合にのみ入力されます。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.floor	可能な予約があるフロアの詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"floor": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

result.reservableUnits.floor.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.floor.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

result.reservableUnits.image	関連する予約可能項目のレイアウトを表す画像の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"image": {
	  "link": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:画像 [db_image]

result.reservableUnits.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.reservableUnits.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.includedInResult	現在の予約可能項目が返される結果に含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：返される結果に含まれます。 • false：返される結果に含まれません。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_available	予約可能項目が使用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：予約可能。 • false：予約不可能。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_favorite	予約可能項目が関連するユーザーのお気に入りの 1 つとしてフラグ付けされているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：お気に入り。 • false：お気に入りではありません。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_reservable	この予約を予約できるかどうかを示すフラグ。 注: *include_unavailable_items* クエリパラメーターが true に設定されている場合は、利用できない場所も返されます。この場合、場所が既に予約されている場合、*is_available* パラメーターは false ですが、*is_reservable* は true です。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約不可能。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_reserved	予約可能項目が既に予約されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約済み。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_selected	予約可能項目が既に予約されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約済み。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableUnits.location_type	予約可能項目の場所のタイプに関する詳細 (workplace/desk、cafe、gym など)。 データタイプ: オブジェクト `"location_type": { "display_value": "String", "name": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservableUnits.location_type.display_value	場所タイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.location_type.name	地下やストレージなどの場所タイプの名前。表示値と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.location_type.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スペースタイプ [sn_wsd_core_space_type]
result.reservableUnits.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.number	予約可能項目の一意の識別子。この値は、sys_id よりも人間が判読しやすい値です。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.order	予約可能項目の注文番号。 データタイプ：数値
result.reservableUnits.require_approval	予約可能項目の予約に承認が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：承認が必要です。 • false:承認は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservableUnits.requires_check_in	予約でユーザーのチェックインが必要かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:チェックインが必要です。 • false:チェックインは必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservableUnits.reservable_purposes	関連する予約可能項目の予約の目的に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservable_purposes": [ { "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.reservableUnits.reservable_purposes.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservable_purposes.short_description	予約可能項目の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservable_purposes.sys_id	予約可能な目的レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能な目的 [sn_wsd_rsv_reservable_purpose]
result.reservableUnits.reservations	予約可能項目に関連付けられている予約に関する詳細。*include_reservations_within_days* クエリパラメーターが true で、*reservation_ids* パラメーターに予約 ID が含まれている場合にのみ入力されます。これは、この予約可能項目の予約が既に存在することを意味します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservations": [ { "configuration_item": "String", "end": "String", "is_collided": Boolean, "location": {Object}, "number": "String", "requested_for": {Object}, "reservation_purpose": {Object}, "start": "String", "state": {Object}, "subject": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "sys_id": "String" }]</pre>
result.reservableUnits.reservations.configuration_item	予約に対応する構成アイテム。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
result.reservableUnits.reservations.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservableUnits.reservations.is_collided	予約が検索の開始時間と終了時間と競合するかどうかを示すフラグ。 これは、関連する予約可能な場所が指定された検索タイムスパンで既に予約されていることを示します。 可能な値： • true：競合。 • false：競合なし。 データタイプ：ブール

result.reservableUnits.reservations.location	予約の場所の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"location": {
	 "location": "String",
	 "timezone": {Object}
	}</pre>

result.reservableUnits.reservations.location.location	関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

result.reservableUnits.reservations.location.timezone	場所に関連付けられたタイムゾーンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"timezone": {
	 "displayValue": "String",
	 "value": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableUnits.reservations.location.timezone.displayValue	この場所が属するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.location.timezone.value	この場所が属するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.number	予約可能項目の一意の識別子。この値は、sys_id よりも人間が判読しやすい値です。 データタイプ：文字列

result.reservableUnits.reservations.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"requested_for": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.reservableUnits.reservations.requested_for.name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.requested_for.sys_id	予約が要求されているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

result.reservableUnits.reservations.reservation_purpose	予約の目的の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_purpose": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservableUnits.reservations.reservation_purpose.display_value	会社の会議などの予約の目的の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.reservation_purpose.value	company_meeting などの予約の目的の内部値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservableUnits.reservations.state	場所の予約のステータスの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"state": { "display_value": "String", "value": "String" }`
result.reservableUnits.reservations.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.subject	予約の件名。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.sys_id	必須です。 予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.reservableUnits.reservable_quantity	関連する予約可能項目を同じ時間に予約できる最大回数。この値は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。 データタイプ：整数
result.reservableUnits.showPrivacyOption	従業員が関連する予約可能項目のプライバシー設定を上書きできるかどうかを示すフラグ。 これらのプライバシー設定の詳細については、「 場所のプライバシー設定と影響 」を参照してください。 有効な値： • true:プライバシー設定を上書きできます。 • false:プライバシー設定は上書きできません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservableUnits.site	予約可能項目が存在するサイトの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"site": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableUnits.site.display_value	サイトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.site.sys_id	関連付けられたサイトレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]
result.reservableUnits.standard_services	フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"standard_services": [ { "font_awesome_icon": "String", "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.reservableUnits.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.standard_services.name	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]
result.reservableUnits.sys_id	予約可能レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservableUnits.tableName	予約可能項目レコードが存在するテーブルの名前。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableUnits.title	予約可能項目のタイトル。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/search/best_match?q=building%3D9e0364cedb3650106c731dcd1396192b&start=2023-01-04T07%3A00%3A00Z&time_slot=d5331cf2dbb5f01038e42b24ca961906&end=2023-01-04T17%3A00%3A00Z&best_match_count=1&reservable_module=2b636b7e1b4e60103523ff751a4bcbe2&timezone=Europe%2FAmsterdam" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "hasMore": false,
    "reservableUnits": [
      {
        "sys_id": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
        "external_id": null,
        "email": null,
        "name": "Aspen",
        "title": "Aspen",
        "description": "A room with large windows, dark leather seats and a large wooden table.",
        "image": {
          "sys_id": "41c74902dbb650106c731dcd13961944",
          "link": "41c74902dbb650106c731dcd13961944.iix"
        },
        "number": "ROOM0000903",
        "site": {
          "sys_id": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
          "display_value": "North America"
        },
        "campus": {
          "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
          "display_value": "California Campus"
        },
        "building": {
          "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
          "display_value": "CAL-B1"
        },
        "floor": {
          "sys_id": "2f554296dbba10106c731dcd139619ed",
          "display_value": "Floor 2"
        },
        "area": null,
        "capacity": "16",
        "reservable_quantity": null,
        "location_type": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "sys_id": "20713b83eb512010b89bfdfc9c522899",
      "display_value": "Room",
      "name": "Room"
    },
    "order": null,
    "requires_check_in": null,
    "is_reservable": "1",
    "tableName": "sn_wsd_core_room",
    "require_approval": false,
    "standard_services": [
     {
      "sys_id": "abd0c18edb7650106c731dcd13961965",
      "name": "Projector screen",
      "short_description": "Connect laptop to screen (HDMI and DVI)",
      "font_awesome_icon": "fa-caret-square-o-right"
     }
    ],
    "reservable_purposes": [
     {
      "sys_id": "18f4c3cd1ba4e01051848489cc4bcb82",
      "name": "Board room",
      "short_description": null
     }
    ],
    "is_available": true,
    "reservations": [
     {
      "sys_id": "5fe65830874bc9106342b846dabb352b",
      "number": "WRES0001001",
      "location": {
       "location": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
       "timezone": {
        "value": "US/Pacific",
        "displayValue": "US/Pacific"
       }
      },
      "configuration_item": null,
      "start": "2022-04-23T08:30:00Z",
      "end": "2022-04-23T09:30:00Z",
      "subject": null,
      "reservation_purpose": {
       "value": "meeting",
       "display_value": "Meeting"
      },
      "state": {
       "value": "confirmed",
       "display_value": "Confirmed"
      },
      "is_collided": false,
      "requested_for": {
       "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
       "name": "Workplace User"
      }
     },
     {
      "sys_id": "af075c30874bc9106342b846dabb3572",
      "number": "WRES0001002",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        "location": {
          "location": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
          "timezone": {
            "value": "US/Pacific",
            "displayValue": "US/Pacific"
          }
        },
        "configuration_item": null,
        "start": "2022-04-23T23:00:00Z",
        "end": "2022-04-24T00:00:00Z",
        "subject": null,
        "reservation_purpose": {
          "value": "meeting",
          "display_value": "Meeting"
        },
        "state": {
          "value": "confirmed",
          "display_value": "Confirmed"
        },
        "is_collided": false,
        "requested_for": {
          "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
          "name": "Workplace User"
        }
      }
     ],
     "availableTimes": [
      [
       "2022-04-23 07:00:00",
       "2022-04-23 08:30:00"
      ],
      [
       "2022-04-23 09:30:00",
       "2022-04-23 23:00:00"
      ],
      [
       "2022-04-24 00:00:00",
       "2022-04-24 06:59:59"
      ]
     ],
     "is_favorite": false
    }
   ],
   "reservableContainers": [],
   "nextItemIndex": -1,
   "floorsOfSelectedBuilding": [
    {
     "sys_id": "2f554296dbba10106c731dcd139619ed",
     "display_value": "Floor 2",
     "external_id": null,
     "name": "Floor 2"
    }
   ]
  }
}{
  "result": {
   "hasMore": false,
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"reservableUnits": [
 {
  "sys_id": "32f2a98adb7210106c731dcd13961972",
  "external_id": null,
  "wsd_email": null,
  "name": "B1-03-04",
  "title": "B1-03-04",
  "description": "Desk reserved for the Team-C. After 10am, free to reserve for everyone.",
  "image": {
   "sys_id": "57b42dcadb7210106c731dcd13961945",
   "link": "57b42dcadb7210106c731dcd13961945.iix"
  },
  "number": "SPCE0009018",
  "site": {
   "sys_id": "b17220cedb3650106c731dcd1396197a",
   "display_value": "Western Europe"
  },
  "campus": {
   "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
   "display_value": "Amsterdam Campus"
  },
  "building": {
   "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
   "display_value": "AMS-B1"
  },
  "floor": {
   "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
   "display_value": "Floor 3"
  },
  "area": {
   "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
   "display_value": "Desks C1"
  },
  "capacity": "1",
  "reservable_quantity": null,
  "location_type": {
   "sys_id": "5f017383eb512010b89bfdfc9c5228c8",
   "display_value": "Workspace/Desk",
   "name": "Workspace/Desk"
  },
  "order": null,
  "requires_check_in": null,
  "is_reservable": "1",
  "tableName": "sn_wsd_core_space",
  "require_approval": false,
  "is_available": true,
  "reservations": [],
  "availableTimes": [
   [
    "2023-01-04 07:00:00",
    "2023-01-04 17:00:00"
   ]
  ],
  "showPrivacyOption": false,
  "defaultPrivacyValue": false,
  "container": {
   "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "display_value": "Desks C1",
      "floor": {
        "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
        "display_value": "Floor 3",
        "name": "Floor 3"
      },
      "building": {
        "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
        "display_value": "AMS-B1",
        "name": "AMS-B1"
      },
      "campus": {
        "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
        "display_value": "Amsterdam Campus",
        "name": "Amsterdam Campus"
      },
      "capacity": 6,
      "image": {
        "sys_id": "d52c27b21b8e60103523ff751a4bcb49",
        "link": "d52c27b21b8e60103523ff751a4bcb49.iix"
      }
    },
    "includedInResult": true,
    "is_favorite": true
  }
 ],
 "reservableContainers": [
  {
    "sys_id": "410ff04edb7650106c731dcd13961973",
    "display_value": "Desks C1",
    "floor": {
      "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
      "display_value": "Floor 3",
      "name": "Floor 3"
    },
    "building": {
      "sys_id": "9e0364cedb3650106c731dcd1396192b",
      "display_value": "AMS-B1",
      "name": "AMS-B1"
    },
    "campus": {
      "sys_id": "44d2e0cedb3650106c731dcd13961988",
      "display_value": "Amsterdam Campus",
      "name": "Amsterdam Campus"
    },
    "capacity": 6,
    "image": {
      "sys_id": "d52c27b21b8e60103523ff751a4bcb49",
      "link": "d52c27b21b8e60103523ff751a4bcb49.iix"
    }
  }
 ],
 "nextItemIndex": -1,
 "floorsOfSelectedBuilding": [
  {
    "sys_id": "5373a8cedb3650106c731dcd1396198a",
    "display_value": "Floor 3",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "external_id": null,
    "name": "Floor 3"
   }
  ]
}
```

WSD 検索:GET **/api/sn_wsd_rsv/search/overlapping_reservation**

渡されたパラメーターに基づいて、重複予約が存在するかどうかを判断します。

URL 形式

バージョニングされた URL: /api/sn_wsd_rsv/{api_version}/search/overlapping_reservation

デフォルト URL: /api/sn_wsd_rsv/search/overlapping_reservation

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
終了	必須。予約の重複を確認するために使用する終了時間。 データタイプ：文字列 形式:YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ

recurring_pattern	予約の繰り返し発生するパターンの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"recurring_pattern": {`
	`"duration": Number,`
	`"options": {Object},`
	`"repeats": "String",`
	`"startDate":"String"`
	`}`

recurring_pattern.duration	確認する時間の長さ。 データタイプ：数値

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	単位：秒

recurring_pattern.options	繰り返し予約に関連付けられたオプションの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"options": {`
	`"count": Number,`
	`"daysOfWeek": "String",`
	`"every": Number`
	`}`

recurring_pattern.options.count	パターンが繰り返される回数。 データタイプ：数値
recurring_pattern.options.daysOfWeek	重複をチェックする曜日。 有効な値： • 1 = 月曜日 • 2 = 火曜日 • 3 = 水曜日 • 4 = 木曜日 • 5 = 金曜日 • 6 = 土曜日 • 7 = 日曜日 たとえば、火曜日、木曜日、金曜日を指定するには、245 (区切り文字なし) を渡します。 データタイプ：文字列
recurring_pattern.options.every	チェックするパターン繰り返し間隔。たとえば、この値が 2 の場合、 *repeats* パラメーターの選択に基づいて、1 日ごとや隔週など、繰り返しパターンがチェックされます。 データタイプ：数値
recurring_pattern.options.repeats	予約重複チェックの繰り返しパターン。 可能な値：(大文字と小文字を区別) • 日次 • monthly • weekly • yearly データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
reservable_id	重複予約をチェックする予約可能モジュールのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
reservation_id	重複をチェックする予約のSys_id。この値は、複数/グループの親の編集フローで必要です。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]

shift_info_object	重複をチェックするシフトの詳細。
	
	シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"shift_info_object": {`
	`"applyToShift": Boolean,`
	`"shift": "String",`
	`"timezone": "String"`
	`}`

shift_info_object.applyToShift	予約可能モジュールに対してシフトベースの予約が有効かどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：シフトベースの予約を許可します。 • false:シフトベースの予約を許可しません。 データタイプ：ブーリアン
shift_info_object.shift	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
shift_info_object.timezone	重複をチェックするシフトのタイムゾーン。 データタイプ：文字列
start	必須。予約の重複をチェックするために使用する開始時間。 データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	形式:YYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
user_id	必須。予約の重複を確認するユーザーのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

要求本文パラメーター **(XML** または **JSON)**

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
400	要求が正しくありません。不適切な要求タイプまたは誤った要求が検出されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ステータスコード (続く)

ステータスコード	説明
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター (JSON または XML)

名前	説明

結果	重複チェックの結果の詳細。
	データタイプ: オブジェクト
	`"results": {`
	`"isOverlapped": Boolean,`
	`"reservableId": "String"`
	`}`

results.isOverlapped	重複予約が存在するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true:重複予約が存在します。 • false:重複予約は存在しません。 データタイプ：ブーリアン
results.reservableId	グループ予約の場合、重複が発生する予約可能なsys_id。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、特定のユーザーと、 *start* パラメーターと *end* パラメーターで指定された特定の期間の予約の重複を確認する方法を示しています。

```
curl
 "http://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/search/overlapping_reservation?user_id=2e617fecc3d365101e38b23bb00131ec&end=2023-06-19T8:00:00Z&start=2023-06-19T07:00:00Z"
 \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user 'username':'password'
```

返される結果：

```
{
"results": {
  "isOverlapped": True,
  "reservableId": ""
  }
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

WSD Search - GET /api/sn_wsd_rsv/search/reservable

指定された予約可能なモデル構成を使用して、利用可能な予約可能アイテムを検索します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/search/reservable

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/search/reservable

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
end	必須です。利用可能な予約可能モジュールを検索するために使用する終了時間。この値は、*start* パラメーターで指定された値よりも後でなければなりません。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
exclude_reservables	検索結果から除外する 1 つ以上の予約可能なsys_idsのリスト。 データタイプ:文字列またはアレイ テーブル:これらのsys_idsが配置されているテーブルは、予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module] テーブルの reservable_table フィールドで指定されます。スペース [sn_wsd_core_space] またはルーム [sn_wsd_core_room] テーブルのいずれかです。
ignore_same_day_validation	予約検索で開始パラメーターと終了パラメーターの間の日付変更の検証を無視するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：日付変更の検証を無視します。 • false:変更日の検証を無視しません。 データタイプ：ブーリアン

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
	デフォルト値：false
include_reservable_purposes	返される結果で各予約可能項目の職場の場所を予約する目的を返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能な目的を返します。 • false:予約可能な目的を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false テーブル:予約可能な目的 [sn_wsd_rsv_reservable_purpose]
include_reservations_within_days	1 日の各予約可能項目について、応答で利用可能な時間のすべての空きスロットを返すかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：すべての空きスロットを返します。 • false:すべての空きスロットを返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
include_standard_services	応答で標準サービス情報を返すかどうかを示すフラグ。この情報は、標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service] テーブルにあります。 標準サービスでは、ホワイトボード、追加のモニター、および類似サービスなど、予約時に予約可能な職場アイテムで利用可能な基本的なプロビジョニングについて説明します。標準サービスの詳細については、「 標準サービス 」を参照してください。 有効な値： • true：標準サービス情報を返します。 • false:標準サービス情報を返しません。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
near_by_location_id	*rsv_path* パラメーターが `browse_near_a_person` に設定されている場合は必須です。エンコードされたクエリで使用する場所の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
近隣	rsv_path パラメーターが browse_by_neighborhood に設定されている場合は必須です。 スペース管理 (sn_wsd_spc_mgmt_neighborhood) プラグインが有効になっている場合にのみ使用できます。 エンコードされたクエリで使用する近隣レコードのSys_id。 近隣スペースの予約の詳細については、「 近隣予約の作成 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:近隣 [sn_wsd_spcmgmt_neighborhood]
next_item_index	取得する次のアイテムのインデックス。返される結果をページネーションするときに、このパラメーターを渡します。 データタイプ：数値 デフォルト：0
page_size	返される結果で返されるレコードの最大数。 データタイプ：数値 デフォルト：6
q	必須です。返された検索結果をフィルタリングするために使用するエンコードされたクエリ。このクエリ内では、建物の sys_id を指定する必要があり、floor、area、capacity、standard services、reservable_purposes などのパラメーターを指定できます。 数値である capacity を除いて、渡すパラメーターはすべて sys_id である必要があります。 例：q=building=94e264cedb3650106c731dcd13961919^floorINfc7368cedb3650106c731dcd13961902^capacity>=1^standard_services=55c0818edb7650106c731dcd13961904^reservable_purposes=d6e5c7cd1ba4e01051848489cc4bcb81 この情報は、次のテーブルにあります。 • エリア：sn_wsd_core_area • 建物：sn_wsd_core_building • フロア：sn_wsd_core_floor • 予約可能な目的：sn_wsd_rsv_reservable_purpose • 標準サービス：sn_wsd_rsv_standard_service データタイプ：文字列

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明
reservable_module	必須です。検索に含める予約可能なモジュールの sys_id。予約可能モジュールは、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_rsv_reservable_module]
reservation_ids	既存の予約sys_idsのカンマ区切りリスト。関連する予約を編集する場合は、このパラメーターを渡します。 対応する予約可能項目のこれらの sys_id に対してブロックされた時間は、利用可能として扱われます。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
rsv_path	検索に適用する予約パス。 有効な値： • browse_all：可能なすべての予約を検索します。 • browse_by_area：特定の場所の近くにある可能な予約を検索します。エリア識別子は、エンコードされたクエリ (*q* パラメーター) で渡す必要があります。 • browse_by_neighborhood: *neighborhood* パラメーターで指定された近隣の予約を検索します。 • browse_near_a_person：*near_by_location_id* パラメーターで指定されたユーザーの職場の場所の近くにある可能な予約を検索します。 データタイプ：文字列 デフォルト：browser_all

schedule_view_obj	返されるスケジュールビューの詳細。1 日を超える予約に対して 24 時間の可用性データが必要な場合は、このオブジェクトを渡します。返される結果には、指定された日付の利用可能な時間と予約のみが含まれます。
	
	この機能を正しく動作させるには、パラメーター *ignore_same_day_validation* と *include_reservations_within_days* を true に設定する必要があります。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"schedule_view_obj": {`
	`"schedule_view_date": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

クエリパラメーター (続く)

名前	説明

	<pre>"timezone": "String"
	}</pre>

schedule_view_obj.schedule_view_date	予約可用性の返却を開始する日付。この日付は、*schedule_view_obj.timezone* パラメーターで指定されたタイムゾーンである必要があります。 データタイプ：文字列 形式：YYYY-MM-DD
schedule_view_obj.timezone	返される予約可用性データを決定するために使用する建物のタイムゾーン。例:米国/太平洋。 データタイプ：文字列
start	必須です。利用可能な予約可能モジュールを検索するために使用する開始時間。この値は、*end* パラメーターで指定された値よりも前でなければなりません。 データタイプ：文字列 形式：UTC または現地時間 (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
シフト	予約に関連付けるシフトの sys_id。このパラメーターが渡される場合、 *end* パラメーターは必要ありません。 シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]
sort_by	返された予約可能なアイテムの望ましいソート順。 有効な値： • a_z：昇順のソート順。 • favorites_first：ユーザーのお気に入りの予約可能な職場の順にソートされ、残りは昇順になります。 • z_a:降順のソート順。 データタイプ：文字列 デフォルト：a_z
タイムゾーン	優先タイムゾーン (ヨーロッパ/アムステルダムなど)。 データタイプ：文字列 デフォルト：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「 REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	指定された検索の結果を返します。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"filter": {Object},`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"hasMore": Boolean,
	"nextFavIndex": Number,
	"nextItemIndex": Number,
	"reservableContainers": [Array],
	"reservableUnits": [Array],
	"totalProcessed": Number
	}</pre>

result.filter	予約可能なフロア、標準サービス、予約可能な目的に関する詳細。*include_standard_services* または *include_reservable_purposes* パラメーターが false に設定されている場合、*standard_services* および *reservable_purposes* は空のアレイです。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"filter": {
	"floors": [Array],
	"reservable_purposes": [Array],
	"standard_services": [Array]
	}</pre>

result.filter.floors	可能な予約があるフロアの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"floors": [
	{
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]</pre>

result.filter.floors.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.filter.floors.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]

result.filter.standard_services	*include_standard_services* パラメーターが true に設定されている場合にのみ入力されます。
	フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"standard_services": [
	{</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"font_awesome_icon": "String", "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" }]
result.filter.standard_services.☒ font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.filter.standard_services.name	標準サービスの名前。 データタイプ：文字列
result.filter.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.filter.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]

result.filter.reservable_purposes	関連する予約可能項目の予約の目的に関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	"reservable_purposes": [
	{
	"name": "String",
	"short_description": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	]

result.filter.reservable_purposes.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.filter.reservable_purposes.☒ short_description	予約可能項目の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.filter.reservable_purposes.sys_id	予約可能な目的レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能な目的 [sn_wsd_rsv_reservable_purpose]
result.hasMore	返される結果にさらに予約可能項目が含まれているかどうかを示すフラグ。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	可能な値： • true：より多くの予約可能項目が利用可能です。 • false：これ以上の予約可能項目は利用できません。 データタイプ：ブール
result.nextFavIndex	ユーザーの次にお気に入りの可能な予約のインデックス。ユーザーのお気に入りの可能な予約をページネーションするときに、この値を使用します。 データタイプ：数値
result.nextItemIndex	フェッチする次の予約可能レコードのインデックス。予約可能レコードをページネーションするときに、この値を使用します。 データタイプ：数値
result.reservableContainers	selection_type フィールドが container に設定されている予約可能モジュールに対してのみ返されます。コンテナーは、デスクのグループなど、類似のアイテムをグループ化したものです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservableContainers": [ { "building": {Object}, "campus": {Object}, "capacity": Number, "display_value": "String", "floor": {Object}, "image": {Object} "sys_id": "String" } ]`
result.reservableContainers.building	予約可能コンテナーに関連付けられている建物の詳細。 データタイプ：オブジェクト `"building": { "display_value": "String", "name": "String", "sys_id": "String" }`
result.reservableContainers.building.display_value	建物の表示値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列
result.reservableContainers.building.name	建物の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.reservableContainers.campus	予約可能項目がある敷地の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"campus": {`
	`"display_value": "String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`
	
	テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]

result.reservableContainers.campus.display_value	予約可能項目が存在する敷地の表示数 (イーストベイなど)。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.campus.name	敷地の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.campus.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservableContainers.capacity	予約可能項目の参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.reservableContainers.display_value	予約可能コンテナーの表示値。 データタイプ：文字列

result.reservableContainers.floor	予約可能コンテナーに関連付けられているフロアの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"floor": {`
	`"display_value": "String",`
	`"name": "String",`
	`"sys_id": "String"`
	`}`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableContainers.floor.☒ display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.floor.name	予約可能項目が存在するフロアの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.floor.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.reservableContainers.image	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.reservableContainers.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.reservableContainers.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableContainers.sys_id	関連コンテナーレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:これが存在するテーブルは、任意のコンテナタイプに対して構成できます。デフォルトでは、エリア [sn_wsd_core_Area] テーブルにあります。
result.reservableUnits	指定された検索条件に一致する予約可能ユニットに関する詳細。予約可能ユニットは、机や椅子などの単一の予約可能アイテムです。 データタイプ：オブジェクトのアレイ "reservableUnits": [{ "area": "String", "availableTimes": [Array], "building": {Object}, "campus": {Object}, "capacity": "String", "defaultPrivacyValue": Boolean, "description": "String", "email": "String",

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"external_id": "String", "floor": {Object}, "image": {Object}, "includedInResult": Boolean, "is_available": Boolean, "is_favorite": Boolean, "is_reservable": "String", "is_reserved": Boolean, "is_selected": Boolean, "location_type": {Object}, "name": "String", "number": "String", "order": "String", "require_approval": Boolean, "requires_check_in": Boolean, "reservable_quantity": "String", "showPrivacyOption": Boolean, "site": {Object}, "standard_services": [Array], "tableName": "String", "title": "String", “reservable_purposes”: [Array], "reservations": [Array], "sys_id": "String" }]

result.reservableUnits.area	予約可能モジュールがあるエリアの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	"area": {
	"display_value": "String",
	"sys_id": "String"
	}
	
	テーブル:エリア [sn_wsd_core_area]

result.reservableUnits.area.display_value	予約可能モジュールエリアの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.area.sys_id	予約可能項目に関連するエリアレコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.availableTimes	関連する予約可能項目が使用可能な日時のリスト。 データタイプ：アレイ
result.reservableUnits.building	予約可能項目がある建物の詳細。 データタイプ: オブジェクト

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	<pre>"building": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]

result.reservableUnits.building.display_value	建物の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.building.sys_id	関連付けられた建物レコードの sys_id。 データタイプ：文字列

result.reservableUnits.campus	予約可能項目がある敷地の詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	<pre>"campus": {
	  "display_value": "String",
	  "sys_id": "String"
	}</pre>
	テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]

result.reservableUnits.campus.display_value	予約可能項目が存在する敷地の表示数 (イーストベイなど)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.campus.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:敷地 [sn_wsd_core_campus]
result.reservableUnits.capacity	予約可能項目の参加者の最大人数。 データタイプ：数値
result.reservableUnits.description	予約可能項目の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.email	予約可能項目のメールアドレス。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.external_id	CMS でマッピングされたスペースを同期するために使用される予約可能項目の外部 ID。この値は、この場所に関連付けられたマップがある場合にのみ入力されます。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.floor	可能な予約があるフロアの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ: オブジェクト `"floor": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.reservableUnits.floor.display_value	予約可能項目が存在するフロアの階数を表示します (12 など)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.floor.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:フロア [sn_wsd_core_floor]
result.reservableUnits.image	関連する予約可能項目のレイアウトを表す画像の詳細。 データタイプ: オブジェクト `"image": { "link": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:画像 [db_image]
result.reservableUnits.image.link	この予約可能項目のレイアウトを表す画像へのリンク。 データタイプ：文字列 テーブル:画像 [db_image]
result.reservableUnits.image.sys_id	関連する画像レコードの sys_id。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.includedInResult	現在の予約可能項目が返される結果に含まれているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：返される結果に含まれます。 • false：返される結果に含まれません。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_available	予約可能項目が使用可能かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true：予約可能。 • false：予約不可能。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_favorite	予約可能項目が関連するユーザーのお気に入りの 1 つとしてフラグ付けされているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：お気に入り。 • false：お気に入りではありません。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_reservable	この予約を予約できるかどうかを示すフラグ。 注: *include_unavailable_items* クエリパラメーターが true に設定されている場合は、利用できない場所も返されます。この場合、場所が既に予約されている場合、*is_available* パラメーターは false ですが、*is_reservable* は true です。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約不可能。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_reserved	予約可能項目が既に予約されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約済み。 データタイプ：ブール
result.reservableUnits.is_selected	予約可能項目が既に予約されているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能。 • false：予約済み。 データタイプ：ブール

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableUnits.location_type	予約可能項目の場所のタイプに関する詳細 (workplace/desk、cafe、gym など)。 データタイプ: オブジェクト `"location_type": { "display_value": "String", "name": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservableUnits.location_type.display_value	場所タイプの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.location_type.name	地下やストレージなどの場所タイプの名前。表示値と同じです。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.location_type.sys_id	関連レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:スペースタイプ [sn_wsd_core_space_type]
result.reservableUnits.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.number	予約可能項目の一意の識別子。この値は、sys_id よりも人間が判読しやすい値です。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.order	予約可能項目の注文番号。 データタイプ：数値
result.reservableUnits.require_approval	予約可能項目の予約に承認が必要かどうかを示すフラグ。 可能な値： • true：承認が必要です。 • false:承認は必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservableUnits.requires_check_in	予約でユーザーのチェックインが必要かどうかを示すフラグ。 有効な値：

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	• true:チェックインが必要です。 • false:チェックインは必要ありません。 データタイプ：ブーリアン
result.reservableUnits.reservable_purposes	関連する予約可能項目の予約の目的に関する詳細。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservable_purposes": [ { "name": "String", "short_description": "String", "sys_id": "String" } ]`
result.reservableUnits.reservable_purposes.name	予約可能項目の名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservable_purposes.short_description	予約可能項目の簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservable_purposes.sys_id	予約可能な目的レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能な目的 [sn_wsd_rsv_reservable_purpose]
result.reservableUnits.reservations	予約可能項目に関連付けられている予約に関する詳細。*include_reservations_within_days* クエリパラメーターが true で、*reservation_ids* パラメーターに予約 ID が含まれている場合にのみ入力されます。これは、この予約可能項目の予約が既に存在することを意味します。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"reservations": [ { "configuration_item": "String", "end": "String", "is_collided": Boolean, "location": {Object}, "number": "String", "requested_for": {Object}, "reservation_purpose": {Object}, "start": "String", "state": {Object}, "subject": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	<pre> "sys_id": "String" }]</pre>
result.reservableUnits.reservations.configuration_item	予約に対応する構成アイテム。 データタイプ：文字列 テーブル:構成アイテム [cmdb_ci]
result.reservableUnits.reservations.end	予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservableUnits.reservations.is_collided	予約が検索の開始時間と終了時間と競合するかどうかを示すフラグ。 これは、関連する予約可能な場所が指定された検索タイムスパンで既に予約されていることを示します。 可能な値： • true：競合。 • false：競合なし。 データタイプ：ブール

result.reservableUnits.reservations.location	予約の場所の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"location": {
	 "location": "String",
	 "timezone": {Object}
	}</pre>

result.reservableUnits.reservations.location.location	関連付けられた場所レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]

result.reservableUnits.reservations.location.timezone	場所に関連付けられたタイムゾーンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	<pre>"timezone": {
	 "displayValue": "String",
	 "value": "String"
	}</pre>

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
result.reservableUnits.reservations.location.timezone.displayValue	この場所が属するタイムゾーンの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.location.timezone.value	この場所が属するタイムゾーンの内部値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.number	予約可能項目の一意の識別子。この値は、sys_id よりも人間が判読しやすい値です。 データタイプ：文字列

result.reservableUnits.reservations.requested_for	代理で予約が要求されたユーザーの詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"requested_for": {`
	`  "name": "String",`
	`  "sys_id": "String"`
	`}`

result.reservableUnits.reservations.requested_for.name	予約が要求されたユーザーの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.requested_for.sys_id	予約が要求されているユーザーの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル： ユーザー [sys_user]

result.reservableUnits.reservations.reservation_purpose	予約の目的の詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"reservation_purpose": {`
	`  "display_value": "String",`
	`  "value": "String"`
	`}`

result.reservableUnits.reservations.reservation_purpose.display_value	会社の会議などの予約の目的の表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.reservation_purpose.value	company_meeting などの予約の目的の内部値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.start	予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2021-02-05T18:00:00Z など)
result.reservableUnits.reservations.state	場所の予約のステータスの詳細。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：オブジェクト `"state": { "display_value": "String", "value": "String" }`
result.reservableUnits.reservations.state.display_value	予約の現在のステータスの表示値 (確定済みなど)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.state.value	予約の現在のステータスの内部値 (2 など)。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.subject	予約の件名。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.reservations.sys_id	必須です。 予約レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場予約 [sn_wsd_rsv_reservation]
result.reservableUnits.reservable_quantity	関連する予約可能項目を同じ時間に予約できる最大回数。この値は、エリアに近隣スペースをアサインするときに使用されます。 データタイプ：整数
result.reservableUnits.site	予約可能項目が存在するサイトの詳細。 データタイプ: オブジェクト `"site": { "display_value": "String", "sys_id": "String" }` テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]
result.reservableUnits.site.display_value	サイトの表示値。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.site.sys_id	関連付けられたサイトレコードのSys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:サイト [sn_wsd_core_site]
result.reservableUnits.standard_services	フリップチャート、プロジェクタースクリーン、ホワイトボードとマーカーなどの関連する標準サービス。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明

	データタイプ：オブジェクトのアレイ
	<pre>"standard_services": [
	  {
	  "font_awesome_icon": "String",
	  "name": "String",
	  "short_description": "String",
	  "sys_id": "String"
	  }
	]</pre>

result.reservableUnits.standard_services.font_awesome_icon	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.standard_services.name	標準サービスに関連付けられたサムネイルアイコンの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.standard_services.short_description	標準サービスの簡単な説明。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.standard_services.sys_id	標準サービスレコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:標準サービス [sn_wsd_rsv_standard_service]
result.reservableUnits.sys_id	予約可能レコードの sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
result.reservableUnits.tableName	予約可能項目レコードが存在するテーブルの名前。 データタイプ：文字列
result.reservableUnits.title	予約可能項目のタイトル。 データタイプ：文字列
result.totalProcessed	処理されるレコードの合計数。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

この例では、このエンドポイントを使用して予約を検索する方法を示します。注:読みやすくするために、クエリパラメーターに改行が追加されました。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/search/reservable?
reservable_module=d9864189c3653910977396cb05013100&
start=2023-10-12T10:30:00Z&
end=2023-10-13T11:30:00Z&
include_standard_services=true&
include_reservable_purposes=true&
include_reservations_within_days=true&
include_unavailable_items=true&
near_by_location_id=undefined&
timezone=Europe/Paris&
page_size=6&
sort_by=a_z&
view=schedule&
rsv_path=browse_all&
ignore_same_day_validation=true&
schedule_view_obj={"schedule_view_date":"2023-10-12","timezone":"Europe/Paris"}&
q=building=dea39b1977220110b3d7be377b5a9955\
--request GET \
--header "Accept:application/json"
--user "username":"password"
```

返される結果：


```
{
 "result": {
  "hasMore": true,
  "reservableUnits": [
   {
    "sys_id": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
    "external_id": null,
    "email": null,
    "name": "Aspen",
    "title": "Aspen",
    "description": "A room with large windows, dark leather seats and a large wooden table.",
    "image": {
     "sys_id": "41c74902dbb650106c731dcd13961944",
     "link": "41c74902dbb650106c731dcd13961944.iix"
    },
    "number": "ROOM0000903",
    "site": {
     "sys_id": "628eec06db7650106c731dcd139619dd",
     "display_value": "North America"
    },
    "campus": {
     "sys_id": "82b2a0cedb3650106c731dcd139619e9",
     "display_value": "California Campus"
    },
    "building": {
     "sys_id": "94e264cedb3650106c731dcd13961919",
     "display_value": "CAL-B1"
    },
    "floor": {
     "sys_id": "2f554296dbba10106c731dcd139619ed",
     "display_value": "Floor 2"
    },
    "area": null,
    "capacity": "16",
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    "reservable_quantity": null,
    "location_type": {
      "sys_id": "20713b83eb512010b89bfdfc9c522899",
      "display_value": "Room",
      "name": "Room"
    },
    "order": null,
    "requires_check_in": null,
    "is_reservable": "1",
    "tableName": "sn_wsd_core_room",
    "require_approval": false,
    "standard_services": [
      {
        "sys_id": "9b01458edb7650106c731dcd13961945",
        "name": "Flip chart",
        "short_description": "Flip chart with paper sheets",
        "font_awesome_icon": "fa-calendar-o"
      }
    ],
    "reservable_purposes": [
      {
        "sys_id": "18f4c3cd1ba4e01051848489cc4bcb82",
        "name": "Board room",
        "short_description": null
      }
    ],
    "is_available": true,
    "reservations": [
      {
        "sys_id": "5fe65830874bc9106342b846dabb352b",
        "number": "WRES0001001",
        "location": {
          "location": "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca",
          "timezone": {
            "value": "US/Pacific",
            "displayValue": "US/Pacific"
          }
        },
        "configuration_item": null,
        "start": "2022-04-23T08:30:00Z",
        "end": "2022-04-23T09:30:00Z",
        "subject": null,
        "reservation_purpose": {
          "value": "meeting",
          "display_value": "Meeting"
        },
        "state": {
          "value": "confirmed",
          "display_value": "Confirmed"
        },
        "is_collided": false,
        "requested_for": {
          "sys_id": "2de07e1887cb89106342b846dabb35fe",
          "name": "Workplace User"
        }
      }
    ],
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
      "availableTimes": [
        [
          "2022-04-23 07:00:00",
          "2022-04-23 08:30:00"
        ],
        [
          "2022-04-23 09:30:00",
          "2022-04-23 23:00:00"
        ]
      ],
      "is_reserved": true,
      "is_selected": true,
      "includedInResult": true,
      "is_favorite": false
    }
  ],
  "reservableContainers": [],
  "nextItemIndex": -1,
  "filter": {
    "floors": [],
    "standard_services": [
      {
        "sys_id": "9b01458edb7650106c731dcd13961945",
        "name": "Flip chart",
        "short_description": "Flip chart with paper sheets",
        "font_awesome_icon": "fa-calendar-o"
      }
    ],
    "reservable_purposes": [
      {
        "sys_id": "18f4c3cd1ba4e01051848489cc4bcb82",
        "name": "Board room",
        "short_description": null
      }
    ]
  },
  "totalProcessed": 2,
  "nextFavIndex": 0
 }
}
```


WSD Search - GET /api/sn_wsd_rsv/search/shift/{building_id}/{module_id}

シフト [sn_wsd_core_shift] テーブル内の利用可能なシフトを検索するために使用できるエンコードされたクエリを返します。

指定された予約可能なモジュールの [appy_to_shift] フィールドが有効になっている場合にのみ適用されます。有効になっていない場合、返されるエンコードされたクエリ文字列は空になります。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/search/shift/{building_id}/{module_id}

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/search/shift/{building_id}/{module_id}

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
building_id	検索クエリに含める建物の sys_id。 データタイプ：文字列 テーブル:建物 [sn_wsd_core_building]
module_id	検索クエリに含める予約可能なモジュールの sys_id。予約可能なモジュールは、椅子やデスクなど、類似タイプの職場アイテムをグループ化します。 データタイプ：文字列 テーブル:予約可能なモジュール [sn_wsd_core_reservable_module]

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
end_date	エンコードされたクエリに含めるシフト終了日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
start_date	エンコードされたクエリに含めるシフト開始日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	指定された利用可能なシフトを取得するために使用するエンコードされたクエリ。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result": {`
	`"moduleHasShift": Boolean,`
	`"query": "String"`
	`}`

moduleHasShift	指定された予約可能なモジュールでシフトが有効になっているかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：予約可能なモジュールでシフトが有効になっています。 • false:予約可能なモジュールでシフトが有効になっていません。エンコードされたクエリが返されませんでした。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：ブーリアン
query	指定された予約可能なモジュールのシフト情報を取得するために使用するエンコードされたクエリ。 データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを使用してシフトのエンコードされたクエリを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/search/shift/94e264cedb3650106c731dcd1
3961919/fc71f64fdb42a01097acc900399619a8?start_date=2022-04-23
 16:00:00&end_date=2022-04-28 16:00:00"  \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "moduleHasShift" : true,
    "query" :
 "active=true^state=2^building=94e264cedb3650106c731dcd13961919^building.is_reservable=
true^building.active=true^floorISEMPTY^ORfloor.is_reservable=true^floorISEMPTY^ORfloor.act
ive=true^start<=2022-04-26 16:00:00^ORstartISEMPTY^end>=2022-04-28
 16:00:00^ORendISEMPTY^start<=2022-04-28 16:00:00^ORstartISEMPTY^end>=2022-04-28
 16:00:00^ORendISEMPTY"
  }
}
```

WSD Search - POST /api/sn_wsd_rsv/search/availability_score

指定されたタイムスロットの予約可能なアイテムの使用可否スコアを返します。

URL 形式

バージョニングされている URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/search/availability_score

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/search/availability_score

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、v1 や v2 などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列

クエリパラメーター

名前	説明
なし	

要求本文パラメーター

名前	説明
recurringPattern	*startEndDateTimes* パラメーターが指定されていない場合は必須です。可能な予約を検索するために使用する繰り返しパターン。指定された繰り返しイベントで利用可能です。 データタイプ：オブジェクト `"recurringPattern": { "duration": Number, "label": "String", "options": {Object}, "repeats": "String", "startDate": "String" }`
recurringPattern.duration	必須。予約可能でなければならない期間。 データタイプ：数値 単位：ミリ秒
recurringPattern.label	「Repeats daily, 5 times」など、繰り返し発生するパターンの説明。 データタイプ：文字列
recurringPattern.options	検索する繰り返し予約の使用可否オプション。 データタイプ：オブジェクト `"options": { "count": Number, "daysOfWeek": "String", "endDate": "String" }`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
recurringPattern.options.count	*endDate* が渡されない場合に必須です。両方が渡される場合、*count* が使用されます。会議パターンを繰り返す回数。 データタイプ：数値
recurringPattern.options.daysOfWeek	*recurringPattern.repeats* パラメーターが weekly に設定されている場合は必須です。予約が必要な曜日。 有効な値： • 1 = 月曜日 • 2 = 火曜日 • 3 = 水曜日 • 4 = 木曜日 • 5 = 金曜日 • 6 = 土曜日 • 7 = 日曜日 たとえば、火曜日、木曜日、金曜日を指定するには、245 (区切り文字なし) を渡します。*repeat* が weekly、*count* が 5、*daysOfWeek* が 245 の場合、返される結果の合計は count*daysOfWeek.length (5*3=15) になります。 データタイプ：文字列
recurringPattern.options.endDate	*recurringPattern.options.count* が渡されない場合に必須です。両方が渡される場合、*count* が使用されます。会議の繰り返しの終了日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。 データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss
recurringPattern.repeats	必須。可能な予約の繰り返しパターン。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • daily • monthly • weekly • yearly データタイプ：文字列
recurringPattern.startDate	必須です。繰り返しパターンの開始日時 (「2022-07-08T14:00:00Z」など)。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求本文パラメーター (続く)

名前	説明
	データタイプ：文字列 形式：UTC yyyy-mm-dd hh:mm:ss
reservableIds	必須。使用可否スコアに含める可能な予約の sys_id のリスト。 データタイプ：アレイ テーブル:職場の場所 [sn_wsd_core_workplace_location]
reservableType	必須。使用可否スコアに含める可能な予約のタイプ。検索を絞り込むために使用します。 有効な値 (大文字と小文字を区別)： • configuration_item • 場所 データタイプ：文字列
startEndDateTimes	検索するユーザーのタイムゾーンでの開始日時と終了日時のリスト。 データタイプ：オブジェクトのアレイ `"startEndDateTimes": [ { "end": "String", "start": "String" } ]` デフォルト：*recurringPattern* パラメーターを指定する必要があります。
startEndDateTimes.end	可能な予約の終了日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss
startEndDateTimes.start	可能な予約の開始日時。 データタイプ：文字列 形式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	応答本文のデータフォーマット。サポートされるタイプ：*application/json* または *application/xml*。 デフォルト： *application/json*
Content-Type	要求本文のデータ形式。*application/json* のみをサポートします。

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	指定された使用可否スコアの結果を返します。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"result": {`
	`  "reservable_sys_id": {Object}`
	`}`

result.reservable_sys_id	可用性スコアの詳細。
	
	データタイプ: オブジェクト
	
	`"reservable_sys_id": {`
	`  "available": Number,`
	`  "score": "String",`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	"total": Number }
result.reservable_sys_id.available	指定された検索条件を満たした利用可能な予約の数。 データタイプ：数値
result.reservable_sys_id.score	使用可否スコア。指定された検索条件を満たした利用可能な予約の合計数に対する、利用可能な予約の数。たとえば、*available* が 2 で *total* が 4 の場合、*score* の値は 2/4 です。 データタイプ：文字列
result.reservable_sys_id.total	指定された検索条件を満たした利用可能な予約の合計数。 データタイプ：数値

Example: cURL 要求

次のコード例は、このエンドポイントを呼び出す方法を示しています。

```
curl "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/search/availability_score" \
--request POST \
--header "Accept:application/json" \
--header "Content-Type:application/json" \
--data "{
 \"reservableType\": \"location\",
 \"reservableIds\": [
  \"fe1f744edb7650106c731dcd139619ca\",
  \"5eafb44edb7650106c731dcd13961943\"
 ],
 \"recurringPattern\": {
  \"duration\": 3600000,
  \"repeats\": \"daily\",
  \"options\": {
   \"count\": 150,
   \"daysOfWeek\": \"\",
  },
  \"label\": \"Repeats daily, 5 times\",
  \"startDate\": \"2022-04-26T14:00:00Z\"
 },
 \"startEndDateTimes\": [
  {
   \"start\": \"2022-07-05 14:00:00\",
   \"end\": \"2022-07-05 15:00:00\"
  },
  {
   \"start\": \"2022-07-06 14:00:00\",
   \"end\": \"2022-07-06 15:00:00\"
  }
 ]
}" \
--user "username":"password"
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

返される結果：

```
{
 "result": {
  "fe1f744edb7650106c731dcd139619ca": {
   "available": 2,
   "total": 2,
   "score": "2/2"
  },
  "5eafb44edb7650106c731dcd13961943": {
   "available": 2,
   "total": 2,
   "score": "2/2"
  }
 }
```

WSD Shift API

ワークプレイスサービスデリバリ (WSD) `Shift` API は、指定された日時のシフトのタイムスパンを返すエンドポイントを提供します。

この API にアクセスするには、問い合わせユーザーに sn_wsd_core.workplace_user ロールが必要であり、Workplace Safety Management (sn_wsd_core) と Workplace Reservation Management (sn_wsd_rsv) プラグインを有効にする必要があります。

この API は `sn_wsd_rsv` 名前空間で実行されます。

ワークプレイス予約管理の詳細については、「ワークプレイス予約管理」を参照してください。

WSD Shift - GET /api/sn_wsd_rsv/wsd_shift/{shift_id}/timespan

指定された日付/時刻とシフトのタイムスパンを返します。

URL 形式

バージョニングされた URL：/api/sn_wsd_rsv/{api_version}/wsd_shift/{shift_id}/timespan

デフォルトの URL：/api/sn_wsd_rsv/wsd_shift/{shift_id}/timespan

注: 利用可能なバージョンは、 REST API エクスプローラーで指定されます。スクリプト済み REST API の場合、[スクリプト済み REST サービス] フォームに追加のバージョン情報があります。

サポートされている要求パラメーター

パスパラメーター

名前	説明
api_version	オプションアクセスするエンドポイントのバージョン。たとえば、`v1` や `v2` などです。最新以外のエンドポイントバージョンを使用する場合にのみ、この値を指定してください。 データタイプ：文字列
shift_id	タイムスパンを取得するシフトの sys_id。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

パスパラメーター (続く)

名前	説明
	シフトベースの予約の詳細については、「 シフトベースの予約を有効にする 」を参照してください。 データタイプ：文字列 テーブル:シフト [sn_wsd_core_shift]

クエリパラメーター

名前	説明
attempt_earlier_start	指定された開始値がシフトのタイムスパン内にある場合に、早い開始時間を設定するかどうかを示すフラグ。 有効な値： • true：指定されたシフトに *start* パラメーターで指定された日付/時刻が含まれている場合、指定された開始日時をタイムスパンの開始として返します。 • false：関連するレコードで定義されているシフトのタイムスパンを返します。 データタイプ：ブーリアン デフォルト値：false
start	必須。返すシフトのタイムスパンの開始日時。 形式：UTC - yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2022-05-23T08:00:00Z など)
timezone	シフトのタイムスパンを認定するときに使用するタイムゾーン (ECT や PST など)。このタイムゾーンでのシフトのタイムスパンも返します。 形式：UTC データタイプ：文字列 デフォルト：ユーザーのタイムゾーン

要求本文パラメーター

名前	説明
なし	

ヘッダー

次のリクエストや応答ヘッダーは、この HTTP アクションにのみ適用されるか、またはこのアクションに別個の方法で適用されます。REST API で使用される一般的なヘッダーのリストについては、「 サポートされている REST API ヘッダー」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

要求ヘッダー

ヘッダー	説明
承認	要求本文のデータ形式。サポートされるタイプ：*application/json*、*application/xml*、または *text/xml*。 デフォルト： *application/json*

応答ヘッダー

ヘッダー	説明
なし	

ステータスコード

この HTTP アクションには、次のステータスコードが適用されます。REST API で使用される可能性のあるステータスコードのリストについては、「REST API HTTP 応答コード」を参照してください。

ステータスコード

ステータスコード	説明
200	成功。要求が正常に処理されました。
401	権限がありません。ユーザー資格情報が間違っているか、渡されていません。
404	見つかりません。要求されたアイテムが見つかりませんでした。
500	内部サーバーエラー。要求の処理中に予期しないエラーが発生しました。応答に、エラーに関する追加情報が含まれます。

応答本文のパラメーター

名前	説明

result	検索条件に一致したシフトのタイムスパンに関する詳細。
	
	データタイプ：オブジェクト
	
	`"result":{`
	`  "end": "String",`
	`  "start": "String"`
	`}`

result.end	指定されたタイムゾーンでのシフトのタイムスパンの終了日時。 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2022-05-23T08:00:00Z など) データタイプ：文字列
result.start	指定されたタイムゾーンでのシフトのタイムスパンの開始日時。 形式：UTC：yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ (2022-05-23T08:00:00Z など)

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

名前	説明
	データタイプ：文字列

Example: cURL 要求

次のコード例は、シフトのタイムスパンを取得する方法を示しています。

```
curl
 "https://instance.servicenow.com/api/sn_wsd_rsv/wsd_shift/e5d23acfdb42a01097acc9003996193a/timespan?attempt_earlier_start=true&start=2022-05-23T08:00:00Z&timezone=ECT" \
--request GET \
--header "Accept:application/json" \
--user "username":"password"
```

返される結果：

```
{
  "result": {
    "start": "2022-05-23T08:00:00Z",
    "end": "2022-05-23T15:00:00Z"
  }
}
```

ServiceNow Fluent

ServiceNow Fluent ドメイン固有のプログラミング言語を使用して、ソースコードでアプリケーションメタデータを定義します。

ServiceNow Fluent の概要

ServiceNow Fluent は、アプリケーションを構成するメタデータファイル [sys_metadata] を定義するための TypeScript に基づくドメイン固有言語 (DSL) であり、テーブル、ロール、ACL、ビジネスルール、自動テストフレームワーク (ATF) テストなど、さまざまなタイプのメタデータの API が含まれています。

開発者は、フォームやビルダーツールのユーザーインターフェイスではなく、数行のコードでこのメタデータを定義します。ServiceNow IDE または ServiceNow SDK で作成または変換されたアプリケーションは、ServiceNow Fluent での開発をサポートします。

ServiceNow Fluent は双方向同期をサポートしています。これにより、メタデータへの変更を他の ServiceNow AI Platform ユーザーインターフェイスからソースコードに同期し、ソースコードへの変更をインスタンス全体のメタデータに同期することができます。

ServiceNow IDE または ServiceNow SDK の使用を開始するには、『ServiceNow IDE』または『ServiceNow SDK』のドキュメントを参照してください。

ServiceNow Fluent 個の API

ServiceNow Fluent には、次のタイプのメタデータの API が含まれています。レコード API を使用して、専用 API を持たないアプリケーションメタデータを定義できます。

API と例の詳細については、「ServiceNow Fluent API リファレンス および ServiceNow SDK サンプル GitHub リポジトリ」を参照してください。

- アクセス制御リスト (ACL)
- アプリケーションメニュー

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- 自動テストフレームワーク (ATF) テスト
- ビジネスルール
- クライアントスクリプト
- クロススコープ権限
- リスト
- プロパティ
- レコード
- ロール
- スクリプトアクション
- スクリプトインクルード
- スクリプト化 REST API
- サービスポータルウィジェット
- テーブル
- UI アクション
- UI ページ

注: メタデータスナップショット [sys_metadata_link] や UX 資産 [sys_ux_lib_asset] など、限られた数のメタデータタイプは、 ServiceNow Fluent コードとして表すことができず、変換されません。これらのメタデータ型は、アプリケーションの メタデータ ディレクトリにメタデータ XML ファイルとして残ります。

ServiceNow Fluent の使用法

拡張子が .now.ts のファイルで、ServiceNow Fluent API のオブジェクトを使用して、アプリケーションのメタデータを定義します。また、@servicenow/sdk/core からの API に、必要なインポートも含める必要があります。`BusinessRule` オブジェクトなど、サーバー側スクリプトを持つオブジェクトの場合は、JavaScript モジュールからコードをインポートして使用できます。

ヒント: ServiceNow Fluent API で別のファイルのコンテンツを使用するには、Now.include('path/to/file') 構文を使用してプロパティからファイルを参照します。コンテンツをインラインで含める代わりに別のファイル内のコンテンツを参照すると、JavaScript、HTML、CSS などをサポートするフィールドを持つレコードで、適切な構文の強調表示を使用してさまざまなファイルタイプの開発を容易にするのに役立ちます。

次の例には、アプリケーションのテーブル、クライアントスクリプト、およびビジネスルールの定義が含まれています。クライアントスクリプトは、 client-script.js ファイルのスクリプトを使用します。 ビジネスルールは、 script.js JavaScript モジュールの関数を使用します。

```
import '@servicenow/sdk/global'
import { BusinessRule, ClientScript, DateColumn, StringColumn, Table }
 from '@servicenow/sdk/core'
import { showStateUpdate } from '../server/script.js'

//creates todo table, with three columns (deadline, status and task)
export const x_snc_example_to_do = Table({
   name: 'x_snc_example_to_do',
   schema: {
      deadline: DateColumn({ label: 'Deadline' }),
      state: StringColumn({
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            label: 'State',
            choices: {
                ready: { label: 'Ready' },
                completed: { label: 'Completed' },
                inProgress: { label: 'In Progress' },
            },
        }),
        task: StringColumn({ label: 'Task', maxLength: 120 }),
    },
})

//creates a client script that pops up 'Table loaded successfully!!' message everytime todo record is loaded
ClientScript({
    $id: Now.ID['cs0'],
    name: 'my_client_script',
    table: 'x_snc_example_to_do',
    active: true,
    appliesExtended: false,
    global: true,
    uiType: 'all',
    description: 'Custom client script generated by Now SDK',
    messages: '',
    isolateScript: false,
    type: 'onLoad',
    script: Now.include('../client/client-script.js'),
})

//creates a business rule that pops up state change message whenever a todo record is updated
BusinessRule({
    $id: Now.ID['br0'],
    action: ['update'],
    table: 'x_snc_example_to_do',
    script: showStateUpdate,
    name: 'LogStateChange',
    order: 100,
    when: 'after',
    active: true,
})
```

`ClientScript` オブジェクトから参照されるクライアントスクリプト:

```
function onLoad() {
    g_form.addInfoMessage("Table loaded successfully!!")
}
```

`BusinessRule` オブジェクトから参照される JavaScript モジュール:

```
import { gs } from '@servicenow/glide'

export function showStateUpdate(current, previous) {
    const currentState = current.getValue('state')
    const previousState = previous.getValue('state')

    gs.addInfoMessage(`state updated from "${previousState}" to "${currentState}"`)
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

アプリケーションのビルド後、このソースコードはインスタンスで次のアプリケーションメタデータファイルを生成します。

ServiceNow Fluent コードから生成されたアプリケーションメタデータ



ヒント: コードコメントで次のディレクティブを使用して、コードを管理できます。

- `@fluent-ignore`:次のコード行 ServiceNow Fluent 診断の警告とエラーを抑制します。
- `@fluent-disable-sync`: ServiceNow Fluent オブジェクトへの変更の同期をオフにします。呼び出し式の前 (例: `Record({ ... })`) を使用して、そのオブジェクトとその子オブジェクトの同期をオフにします。このディレクティブは、ソースコードの外部でオブジェクトに加えられた変更を無視し、同期時に更新しない場合にのみ使用してください。
- `@fluent-disable-sync-for-file`: ServiceNow Fluent ファイル (.now.ts) への変更の同期をオフにします。ファイルの最初の行で使用して、ファイル内のすべてのコードの同期をオフにします。このディレクティブは、ソースコードの外部でファイルに加えられた変更を無視し、同期時に更新しない場合にのみ使用してください。

関連トピック

- ServiceNow Fluent API リファレンス
- ServiceNow IDE の ServiceNow Fluent を使用してコードでアプリケーションメタデータを定義する
- ServiceNow Fluent と ServiceNow SDK を使用してコードでアプリケーションメタデータを定義する

製品別に **API** を参照

ServiceNow製品で使用する API を検索します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

特定の ServiceNow 製品でサポートされているサーバー、REST、およびクライアント API を確認するには、以下の表を参照してください。すべての製品と API は、デフォルトでアルファベット順に表示されます。関心のある製品の API のみを表示するには、このページの [製品 フィルター] ドロップダウンで 1 つ以上の製品名を選択します。フィルターで製品を選択すると、選択した API のみがテーブルに表示されます。フィルタードロップダウンでオプションの選択を解除して、フィルター基準をクリアします。

[API] 列で、リンクにカーソルを合わせて API の機能に関する簡単な説明を読むか、リンクをクリックして完全なリファレンス ドキュメントを表示します。アスタリスク * は、API がすべての ServiceNow 製品で提供されていることを示します。

製品	API 一覧
高度な作業アサイン	サーバー • エージェント - グローバル • キュー - グローバル • キュー :スコープ対象 REST • AWA エージェント API • AWA 手動アサイン API • AWA 受信ボックスアクション API • AWA ルーティング API
エージェントクライアントコレクター	サーバー • AccAgentsAPI :スコープ対象 • AccCheckDefsAPI - スコープ指定 • AgentNowHandler - スコープ指定 • CheckDefinitionTestBuilder - スコープ指定 • CheckInstanceTestBuilder :スコープ指定 REST • Agent Client Collector API • プッシュメトリクス API
エージェントワークスペース	クライアント GlideAgentWorkspace (g_aw)
AI 検索	サーバー • GeniusResultAnswer - スコープ付き • GeniusResultContext -スコープ付き REST • AI 検索 外部ユーザーマッピング API • 外部コンテンツ取り込み API

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
オートメーションセンター	REST Automation Center API
変更管理	サーバー ChangeCollisionHelper - グローバル ChangeSuccess - スコープ付き REST Change Management API
構成管理データベース (CMDB)	サーバー • CIRelatedList - グローバル • CIUtils - グローバル • CMDBDuplicateTaskUtils - グローバル • CMDBDuplicateTemplateUtil - グローバル • CMDBGroupAPI - スコープ指定 • CMDBQueryBuilderAPI - グローバル • CMDBTransformUtil - グローバル • CMDBUtil - グローバル • DuplicateTemplate - スコープ指定 • IdentificationEngine - スコープ指定 • IdentificationEngineScriptableApi:グローバル • ProductInstance - スコープ、グローバル • StateManagementScriptableApi - グローバル REST • アプリケーションサービス API • CI ライフサイクル管理 API • CMDB データ取り込み API • CMDB インスタンス API • CMDB メタ API • 識別および調整 API • SG サービス API
コスト管理	サーバー • 経費配賦 - グローバル • ExpenseLine - グローバル
カスタマーサービス管理 (CSM)	REST

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• アカウント API • ActivitySubscriptions API • 予約 API • ケース API • コンシューマー API • 連絡先 API • • CSM 添付ファイル API • 顧客セントラル API • エンタイトルメント API • インストールベースアイテム API • LeadtoCashCore - スコープ対象 • OpenFrame API • 注文 API • サービス契約 API • エンタイトルメント API の検証 サーバー • NotifyJTelephoneDriver - グローバル • NotifyPhoneNumber - グローバル • NotifyPhoneNumber - スコープ指定 • NotifySMS - グローバル • NotifyNow (レガシー) - グローバル • NotifyUtil - グローバル • PDAutomationProvider - スコープ付き、グローバル • SMSPreferenceHandlerSNC - スコープ付き、グローバル クライアント openFrameAPI - クライアント
DevOps	サーバー • DevOpsOrchestrationToolIntegrationHandler - スコープ付き • CdmQuery :スコープ指定 REST

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• CdmApplicationsApi • CdmChangesetsApi • CdmEditorApi • CdmPoliciesApi • CdmSharedLibraryApi • CdmSnapshotApi • CdmVersionApi • DevOps API • DevOps コンフィグ API
ディスカバリー	サーバー • AbstractReconciler - グローバル • APCHandler - グローバル • ApcPduOutletReconciler - グローバル • CIData - グローバル • CIIdentification - グローバル • CIIdentifierResult - グローバル • CimCIData - グローバル • CimIDSensor - グローバル • CimInstanceToken - グローバル • CimProbe - グローバル • CimProbeResult - グローバル • ClassifierProbes - グローバル • DiscoveryAPI :スコープ対象 • IDResult - グローバル • IPAddress - スコープ対象、グローバル* • IPAddressFixup - グローバル • IPService - グローバル • クイック範囲 - グローバル • ReportCiStatusOutputJS:スコープ指定 • RoundingInterval - グローバル • SerialNumberManager - グローバル • ServiceRegistryQuery :グローバル • ShazzamLaunch - グローバル • ShazzamResult - グローバル • ShazzamScanner - グローバル • SLPServiceRegistryQuery - グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• SNMPGatherDocParts - グローバル • SNMPNetworkInterfaces - グローバル • SNMPResponse - グローバル • StartDiscovery - グローバル • JSUtil - グローバル • UPSHandler - グローバル • VMUtils - グローバル* • WindowsOSNameHelper - グローバル* • XMLUtilJS - グローバル
ドキュメントサービス	サーバー • Cell - スコープ付き、グローバル • Color -スコープ付き、グローバル • Document - スコープ付き、グローバル • DocumentListEntryService - スコープ付き、グローバル • DocumentListService - スコープ付き、グローバル • DocumentReferenceService - スコープ付き、グローバル • DocumentService - スコープ付き、グローバル • DocumentVersionService - スコープ付き、グローバル • Line - スコープ指定、グローバル • logger - グローバル • Paragraph - スコープ指定、グローバル • PDFGenerationAPI - スコープ付き、グローバル • PdfMergeSignRequestor - スコープ付き、グローバル • PdfPage - スコープ指定、グローバル • Image - スコープ指定、グローバル • Style - スコープ指定、グローバル • SVGToPDFConversionAPI - スコープ付き、グローバル • SystemDocument - スコープ指定、グローバル • SystemDocumentList - スコープ指定、グローバル • SystemDocumentListEntry - スコープ指定、グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• SystemDocumentVersion - スコープ指定、グローバル • Table - スコープ対象、グローバル
動的翻訳	クライアント DynamicTranslation - クライアント サーバー DynamicTranslation - スコープ指定
EMR Help	REST リモートヘルプ要求 API
イベント管理	サーバー • イベント - グローバル • IEventSender - グローバル • SNEventSenderProvider - グローバル
フローデザイナー	クライアント GlideFlow :クライアント サーバー • ActivityHistoryRecord - グローバル • FlowAPI - スコープ指定、グローバル • FlowScriptAPI - スコープ指定 • フロー - スコープ対象 (使用廃止) • JSONStreamingAPI :スコープ指定 • JSONStreamingBuilder - スコープ指定 • プロデューサー - スコープ対象 (使用廃止) • ProducerV2 :スコープ対象 • ScriptableDataStream - スコープ指定、グローバル • ScriptableFlowRunner - スコープ指定 • ScriptableFlowRunnerResult - スコープ指定 • サブフロー :スコープ対象 (使用廃止) • XMLStreamingAPI - スコープ指定 • XMLStreamingBuilder - スコープ指定
Glide API – 添付ファイルとファイル	サーバー • GlideEmailOutbound - スコープ指定 • GlideExcelParser - スコープ対象、グローバル • GlideJsonPath - グローバル • GlideScriptableInputStream - スコープ対象、グローバル

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• GlideSysAttachment - グローバル • GlideSysAttachment - スコープ指定 • GlideSystem - スコープ対象 • GlideSystem - グローバル • GlideTextReader :スコープ指定 • GlideXMLUtil - スコープ指定、グローバル
Glide API:クライアントとサーバー間の通信	サーバー • action - スコープ対象、グローバル • GlideappCalculationHelper - グローバル • GlideApplicationProperty - スコープ付き、グローバル • GlideHTTPRequest :グローバル • GlideHTTPResponse - グローバル • GlideScriptedProcessor :スコープ対象 • GlideServletRequest - スコープ指定 • GlideServletResponse - スコープ指定 • GlideSystem - グローバル • GlideSystem - スコープ対象 • GlideURI - グローバル • GlideURI - スコープ指定 クライアント • GlideAjax - クライアント • GlideURLV3: クライアント
Glide API - 通貨	サーバー • GlideCurrencyConfig - スコープ付き • GlideCurrencyConverter - スコープ付き • GlideCurrencyExchangeValue - スコープ付き • GlideCurrencyFormatter - スコープ付き • GlideCurrencyParser - スコープ付き • GlideCurrencyValue - スコープ付き • GlideElementCurrency2 - スコープ指定
Glide API – データベース操作とデータ解析	サーバー • GlideAggregate - グローバル • GlideAggregate - スコープ対象 • GlideDBFunctionCaseBuilder - グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• GlideFilter - スコープ対象、グローバル • GlideQuery - スコープ対象、グローバル • GlideQueryCondition - グローバル • GlideQueryCondition - スコープ指定 • GlideRecord - グローバル • GlideRecord - スコープ対象 • GlideRecordUtil - グローバル • GlideSystem - グローバル • GlideSystem - スコープ対象 • GlideUser - グローバル • GlideUser :スコープ指定 • オプション - スコープ付き、グローバル クライアント • GlideRecord - クライアント • GlideUser - クライアント • GlideUser (ネクストエクスペリエンス): クライアント • i18N - クライアント REST • 集計 API • テーブル API
Glide API – 日付と時刻	サーバー • DateTimeUtils - グローバル • GlideCalendarDateTime - スコープ対象 (非推奨) • GlideDate - グローバル • GlideDate - スコープ対象 • GlideDateTime - グローバル • GlideDateTime - スコープ対象 • GlideDuration - スコープ対象 • GlideImportSetTransformMap - スコープ対象、グローバル • GlideMultiRecurrence - スコープ対象 • GlideSchedule - スコープ対象 • GlideSystem - グローバル • GlideSystem - スコープ対象

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• GlideTime - スコープ対象 • GlideTimeline - グローバル • GlideTimelineItem - グローバル クライアント • StopWatch - クライアント • StopWatch (ネクストエクスペリエンス): クライアント
Glide API:デバッグ	サーバー • GlideScopedEvaluator - グローバル • GlideScopedEvaluator - スコープ指定 • GlideSystem - グローバル • GlideSystem - スコープ対象 • GSLog - スコープ指定、グローバル
Glide API – フィールド、フォーム、およびリスト	サーバー • GlideElement - グローバル • GlideElement - スコープ指定 • GlideElementDescriptor - スコープ対象、グローバル • GlideGeoPoint - グローバル • GlideListProperties - グローバル • GlideSysListControl - スコープ指定 • GlideTableHierarchy :スコープ対象 クライアント • GlideDocument :クライアント • GlideForm (g_form): クライアント • GlideForm (ネクストエクスペリエンス): クライアント • GlideList2 (g_list): クライアント • GlideList (ネクストエクスペリエンス): クライアント • GlideListV3 (g_list): クライアント (非推奨)
Glide API – インポートセットトランスフォーマー	サーバー • GlideImportLog - スコープ対象、グローバル • GlideImportSetRun - スコープ対象、グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• GlideImportSetTable - スコープ対象、グローバル • GlideImportSetTransformer - スコープ対象、グローバル • GlideImportSetTransformMap - スコープ対象、グローバル
Glide API:ローカリゼーション	サーバー • NumberFormatter - スコープ付き、グローバル • GlideElement - スコープ指定 ◦ getDisplayValueLang() ◦ getLabelLang()
Glide API:メッセージ	サーバー • GlideDigest - スコープ指定 • GlideSystem - グローバル • GlideSystem - スコープ対象 • GlideTransformLog - スコープ対象、グローバル クライアント • GlideDialogWindow - クライアント (非推奨) • GlideNotification - クライアント
Glide API - モバイル	クライアント Mobile GlideForm (g_form) - クライアント
Glide API - OAuth	サーバー • GlideOAuthClient - スコープ対象、グローバル • GlideOAuthClientRequest - スコープ対象、グローバル • GlideOAuthClientResponse - スコープ対象、グローバル • GlideOAuthToken - スコープ対象、グローバル
Glide API - セキュリティ	サーバー • GlideCertificateEncryption :グローバル • GlideEncrypter :グローバル (非推奨) • GlideSecureRandomUtil:スコープ、グローバル • GlideSecurityUtils - スコープ付き、グローバル
Glide API – システム	サーバー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• GlideEventManager - グローバル • GlideImpersonate - グローバル • GlideLocale - スコープ指定 • GlidePluginManager - スコープ指定 • GlideScriptedExtensionPoint :スコープ対象 • GlideSession - グローバル • GlideSession - スコープ対象 • GlideStringUtil - スコープ対象、グローバル • GlideSystem - グローバル • GlideSystem - スコープ対象 • GlideSystemRunLevel :グローバル クライアント GlideGuid - クライアント
Glide API - UI – クラシック UI	サーバー GlideUICompatibility - スコープ指定 クライアント • GlideList2 (g_list): クライアント • GlideMenu (g_menu および g_item): クライアント • GlideModalForm - クライアント • GlideModal - クライアント • GlideNavigation :クライアント • GlideUIScripts - クライアント
Glide API – UI – ネクストエクスペリエンス	クライアント • GlideList (ネクストエクスペリエンス): クライアント • PolarisUI - スコープ指定 • GlideModal (ネクストエクスペリエンス): クライアント • g_modal (ネクストエクスペリエンス): クライアント • GlideNavigation (ネクストエクスペリエンス): クライアント
フィールドサービス管理 (FSM)	REST 予約 API 予約オープン API

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
HR サービスデリバリ (HRSD)	サーバー • hr_ActivitySet - スコープ対象 • hr_ActivityUtils :スコープ対象 • hr_Utils :スコープ対象 REST HR REST API
インスタンススキャン	サーバー • 検索結果:スコープ対象、グローバル • LinterCheckAstNode - スコープ指定、グローバル
統合ハブ	サーバー PersonalAuthAPI - スコープ指定 REST 継続的インテグレーション/継続的デリバリ (CICD) API
IT Operations Management	サーバー • クラウドサービスカタログ API • GenericUPSAlarmsReconciler - グローバル • GenericUPSBypassReconciler - グローバル • GenericUPSInputsReconciler - グローバル • GenericUPSOutputsReconciler - グローバル • LSOFParser - グローバル • NetwareHandler - グローバル • ProbeHandlerCim - グローバル • ProbeHandlerMulti - グローバル • ProbeHandlerSNMP - グローバル • ProbeHandlerWMI - グローバル
IT Service Management	サーバー • CIActionEngine - スコープ指定 • OCRosterSpanApprovalUtil - グローバル • OCRotation - グローバル • OCRotationV2 - グローバル • OCRotaICalendarSNC - グローバル • OCRotaICalendar - グローバル • OCRotaMember - グローバル • OnCallContactPreferenceUtil: グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• OnCallRotation - グローバル • OCSeriesEventGenerator - グローバル • OCTimer - グローバル • RemedialActionEngine - スコープ指定 • プロアクティブエンゲージメント API
ナレッジ管理	REST Knowledge Management REST API
リード管理	サーバー • LeadAPIHelperOOB - スコープ指定 • LeadAPIProcessUtilOOB - スコープ指定 • LeadAPIValidationUtilOOB - スコープ指定 REST リード API
メトリックベース	サーバー • Client - スコープ対象、グローバル • Data - スコープ付き、グローバル • DataBuilder - スコープ付き、グローバル • MetricInfo：スコープ指定、グローバル • Transformer - スコープ指定、グローバル • TransformPart - スコープ指定、グローバル • TransformResult - スコープ指定、グローバル REST MetricBase 時系列 API
MID サーバー	サーバー • AgentMetrics - グローバル • JavascriptProbe - グローバル • MIDServer - グローバル • MIDServerAjax - グローバル • MIDServerCluster - グローバル • MIDServerFileSync - グローバル • MIDServerFinder - グローバル • MIDServerManage - グローバル • MIDServerSelector - グローバル • MonitorMIDServer - グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
モバイルプラットフォーム	クライアント • m_form - クライアント • MobileScriptIncludeCaller - クライアント
通知	サーバー TemplatePrinter - スコープ指定 REST • メール API • プッシュインストール API
ServiceNow AI Platform	サーバー • AbstractDBObject: グローバル • AbstractScriptProcessor - グローバル • AbstractTimelineSchedulePage - グローバル • action - スコープ対象、グローバル • ArrayUtil - グローバル • AssessmentCreation - グローバル • AutomationException - グローバル • コンソール :スコープ、グローバル • 会話 :スコープ対象 • 会話メンバー API • CriteriaEvaluator - グローバル • CSVParser - スコープ指定 • DSCScriptableAPI - グローバル • DurationCalculator - グローバル • DynamicSchemaAPI - グローバル • フェッチ :スコープ対象、グローバル • ヘッダーのフェッチ :スコープ対象、グローバル • 応答のフェッチ :スコープ対象、グローバル • 要求のフェッチ :スコープ対象、グローバル • RequestInit のフェッチ:スコープ対象、グローバル • FormInfoHeader - グローバル • GeniusResultAnswer - スコープ付き • GeniusResultContext -スコープ付き • GSLog - スコープ指定、グローバル • GlideDynamicAttributeStore - グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• GlideElementDynamicAttributeStore - グローバル • HistoryWalker - スコープ指定、グローバル • HostnameJS - グローバル • HttpRequestData - スコープ指定 • HttpRequestAuthedData - スコープ対象 • ICalUtilSNC - グローバル • インタラクション - スコープ対象 • j2js - グローバル • JSON - グローバル • JSON :スコープ対象 • JSONParser - グローバル (非推奨) • メッセージング - スコープ対象 • MobileDeepLinkGenerator - グローバル • NameValuePairs - グローバル • 通知 - グローバル • NotifyScoped - スコープ指定 • NotifyAction - グローバル • NotifyConferenceUtil：スコープ指定、グローバル • OrderGuide - スコープ対象 • PreferenceDestination - スコープ指定、グローバル • Preferences - スコープ指定、グローバル • RecordToHTML :グローバル • RenderProperties - グローバル • RenderProperties - スコープ指定 • RequestAuthAPI - スコープ指定 • RESTAPIRequest - スコープ対象、グローバル • RESTAPIRequest - スコープ対象、グローバル • RESTAPIRequestBody - スコープ対象、グローバル • RESTAPIResponse - スコープ対象、グローバル • RESTAPIResponseStream - スコープ対象、グローバル • RESTMessageV2 - スコープ対象、グローバル • RESTResponseV2 - スコープ対象、グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• RTETransformer - スコープ指定 • ScopedCacheManager :スコープ指定 • v_record - スコープ対象、グローバル • SentimentAnalyser - スコープ指定 • SOAPMessageV2 - スコープ指定、グローバル • SOAPResponseV2 - スコープ指定、グローバル • ストリーム - スコープ対象、グローバル • SummaryTableWriter - グローバル • TableUtils - グローバル • TaskStateUtil - グローバル • TimelineSpan - グローバル • Transformer - スコープ指定、グローバル • TransformerDefinition - スコープ指定、グローバル • TransformerRuleList - スコープ指定、グローバル • UserCriteria - スコープ指定 • v_query – スコープ、グローバル • v_record - スコープ対象、グローバル • v_table – スコープ、グローバル • VoiceTranscriptObject - スコープ指定 • XMLDocument2 - スコープ指定、グローバル • XMLNode - スコープ付き、グローバル • XMLNodeIterator - スコープ指定 • AuthCredential - スコープ付き`sn_auth` 名前空間内でのみ使用できます。 REST • 集計 API • 添付ファイル API • バッチ API • インポートセット API • 応答テンプレート API • 販売契約 API • スクリプトデバッガー API • テーブル API

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	クライアント • g_service_catalog - クライアント • ガイド付きツアー - クライアント • NotifyClient - クライアント • NotifyOnTaskClient - クライアント • ScriptLoader - クライアント
ServiceNow AI Platform のレガシー機能	サーバー • ConnectActionResponse - グローバル • GlideConversation :グローバル
ServiceNow AI Platform -安全	サーバー • OAuthUtil - グローバル • SCIM2Client - スコープ指定 • SCIM2ClientUtil - スコープ指定 • StandardCredentialsProvider - スコープ指定、グローバル • CertificateEncryption - スコープ対象 • ConnectionInfo - スコープ付き、グローバル • ConnectionInfoProvider - スコープ付き、グローバル • KMFCryptoOperation:スコープ、グローバル • DCManager - グローバル • ScopedDCManager - スコープ付き REST • データ分類 API • クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) API • ユーザーロール継承 API クライアント ScopedSessionDomain - クライアント
通信事業、メディア、テクノロジー向け注文管理	サーバー • EventProcessorUtilOOB: スコープ指定 • EventQueueProcessorOOB: スコープ指定 • HermesEventPublisherOOB - スコープ指定 • OpenMessageBusEventPublisherOOB :スコープ指定 • TMFTopicEventAPIUtilOOB: スコープ指定

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• TopicAPIUtilsOOB: スコープ付き • TopicSubscriptionUtilOOB: スコープ指定 • TopicUtilOOB: スコープ指定 • TroubleTicketNotificationUtilOOB: スコープ指定 REST • アラーム管理オープン API • イベント通知管理オープン API • Product Catalog オープン API • 製品在庫オープン API • 製品注文オープン API • サービスカタログオープン API • サービス注文オープン API • サービステスト管理オープン API • テクニカルサービス認定オープン API • トラブルチケットオープン API
パフォーマンスアナリティクス	サーバー • PADomainUtils - グローバル • PAScorecard - スコープ対象 • PASnapshot - スコープ対象 REST スコアカード API
予測インテリジェンス	サーバー • ClassificationSolution - グローバル • ClassificationSolutionStore - グローバル • ClassificationSolutionVersion - グローバル • ClusteringSolution - グローバル • ClusteringSolutionStore - グローバル • ClusteringSolutionVersion - グローバル • DatasetDefinition - グローバル • エンコーダー - グローバル • EncoderStore - グローバル • EncoderVersion - グローバル • MLPredictor - グローバル (非推奨) • MLSolution - グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• MLSolutionFactory - グローバル • MLSolutionResult :グローバル (非推奨) • MLSolutionUtil - グローバル • PredictabilityEstimate - グローバル • PredictabilityEstimateStore - グローバル • PredictabilityEstimateVersion - グローバル • RegressionSolution - グローバル • RegressionSolutionStore - グローバル • RegressionSolutionVersion - グローバル • SimilaritySolution - グローバル • SimilaritySolutionStore - グローバル • SimilaritySolutionVersion - グローバル REST 予測インテリジェンス API
プロアクティブトリガー	サーバー ProactiveTriggerAPI - スコープ対象
調達サービス管理	REST Spendint API
プロジェクトポートフォリオ管理	サーバー CostPlanBatchOperations - グローバル REST プロジェクトポートフォリオ管理 API
販売契約管理	REST 販売契約 API
セキュリティオペレーション	REST TISC API
サービスブリッジ	サーバー CSBScratchpadUtil - スコープ指定 sb:スコープ、グローバル PSBScratchpadUtil - スコープ対象
サービスカタログ	サーバー • CatalogClientScript:スコープ指定 • CatalogItemVariable - スコープ対象 • CatalogItemVariableSet - スコープ対象 • CatalogItemVariableSetM2M - スコープ指定 • CatalogJS - スコープ対象

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• CatalogSearch - スコープ対象 • CatCategory - スコープ対象 • CatItem:スコープ対象 • CartJS:スコープ対象 REST サービスカタログ API
サービスレベル管理	サーバー SLARepair - グローバル
サービスマッピング	サーバー BusinessServiceManager - グローバル
ServiceNow 音声アシスト機能	REST • CTI API • CTIOperationRequest：スコープ付き、グローバル • CTIOperationResponse：スコープ付き、グローバル
サービスポータル	サーバー • GlideSPScriptable - スコープ対象 • GlideSPSearchAnalytics - グローバル • GlideSPUtil :グローバル • SPScriptedFacet - スコープ指定 • SPScriptedFacetService - スコープ指定 • SPSEOUtilsSNC :グローバル • SPWidgetAccessControl - グローバル クライアント • spAriaUtil • spContextManager • spModal • spUtil - クライアント • SNAnalytics - クライアント
スキル管理	サーバー • SkillDeterminationUtils :スコープ対象 • UserSkillAnalyzer - グローバル • UserSkillRanking - グローバル

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
ソフトウェア資産管理	REST SAM-ソフトウェア使用状況データ統合 API
通信事業ネットワークインベントリ	REST リソース在庫オープン API
UI ビルダー	クライアント • api - UI Builder • DecisionTableAPI - スコープ付き、グローバル • helpers - UI Builder • プレイブックエクスペリエンス :スコープ対象
ユニバーサル要求	サーバー UniversalRequestUtilsSNC - スコープ対象
ユニバーサルタスク	サーバー UniversalTaskUtils - スコープ指定、グローバル
仮想エージェント	REST • CCCIF メディアリソース API • 仮想エージェントボット統合 API • Voice Interaction Resource API • Omichannel コールバック API サーバー ProactiveTriggerAPI - スコープ対象
ワークフロー (従来)	サーバー • WalkWorkflow - グローバル • WFActivityHandler - グローバル • ワークフロー - グローバル • ワークフロー - スコープ対象 • WorkflowDuration - グローバル • WorkflowModelManager - グローバル • WorkflowModelManagerAjax - グローバル • WorkflowScheduler - グローバル • WorkflowTimeline - グローバル
ワークプレイスサービスデリバリ	REST • ワークプレイスコネクタ Webhook API • WSD Extra Service Request API • WSD Extra Service API

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

製品	API 一覧
	• WSD Group Reservation API • WSD Multi Reservation API • WSD Recurring Reservation API • WSD Reservable API • WSD Reservation API • WSD Reservation Invitees API • WSD Search API • WSD Shift API

開発者ガイド

ここで説明する開発者ガイドは、自社のアプリケーションを ServiceNow AI Platform と統合する際に役立ちます。

それぞれの開発者ガイドで、ファイナンシャルサービスオペレーション など単一の ServiceNow 製品を取り扱います。

利用可能な **ServiceNow** 開発者ガイド

開発者ガイド	説明
アラーム管理オープン API 開発者ガイド	アラーム管理オープン *API* を使用して、イベント [em_event] テーブルのデータを作成および更新します。 この開発者ガイドでは、アラーム管理オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。
イベント通知管理オープン API 開発者ガイド	イベント通知管理オープン API を使用して、イベント [em_event] テーブルのイベントレコードを作成、更新、および削除します。 この開発者ガイドでは、 イベント通知管理オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。
ファイナンシャルサービスオペレーション 開発者ガイド	ServiceNow® ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) を使用すれば、金融サービス機関 (FSI) は構築済みのデジタルアプリケーションとワークフローを使用して、主要な運用プロセスを安全に自動化できます。FSO は、金融機関のすべての業務 (フロント、ミドル、バックオフィス) を 1 つのプラットフォームでつなぐものです。 この開発者ガイドでは、FSO の基本機能を拡張する方法や、既存のアプリケーションを ServiceNow の FSO と統合する方法について説明します。
GlideGeoPoint 開発者ガイド	GlideGeoPoint 開発者ガイドには、緯度と経度の値 (ジオポイント) 間の距離を計算する方法、ジオポイントと半径の値内の位置を返す方法、およびサポートされている *GlideGeoPoint* API 関数によって提供される追加機能に関する情報が含まれています。
製品注文オープン API 開発者ガイド	製品注文オープン *API* を使用して、製品の注文情報を作成、更新、取得します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

利用可能な **ServiceNow** 開発者ガイド (続く)

開発者ガイド	説明
	この開発者ガイドでは、製品注文オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。
リソースインベントリオープン API 開発者ガイド	リソースインベントリオープン *API* を使用して、インターフェイスカード、論理接続および物理接続、ネットワークサイトなどのリソースを作成、取得、更新、および削除します。 この開発者ガイドでは、リソース在庫オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。
ScopedCacheManager API 開発者ガイド	スコープ済みキャッシュを使用すると、カスタムデータをメモリーに格納してアクセスを高速化し、さらにいつ無効にするかを定義できます。これは、複数のテーブルにわたるクエリの結果など、データの取り扱いがゼロから取得するのに時間がかかる場合に便利です。*ScopedCacheManager* API を使用して、スコープ対象アプリケーションのキャッシュデータを取得、設定、およびフラッシュします。 この開発者ガイドでは、スコープ指定のキャッシュを作成して、そこにペアタイプを割り当てる方法について説明します。
サービスオーダーオープン API 開発者ガイド	サービス注文オープン *API* を使用して、サービスの注文情報を作成、更新、取得します。 この開発者ガイドでは、サービス注文オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。
トラブルチケットオープン API 開発者ガイド	トラブルチケットオープン *API* を使用して、外部チケットシステムと ServiceNow AI Platform の間のチケット情報を管理します。この API は、ケース [sn_customerservice_case] およびインシデント [incident] テーブルのデータを作成、更新、取得します。 この開発者ガイドでは、トラブルチケットオープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

アラーム管理オープン **API** 開発者ガイド

アラーム管理オープン *API* を使用して、イベント [em_event] テーブルのデータを作成および更新します。

この開発者ガイドでは、アラーム管理オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

アラーム管理オープン **API** の拡張

アラーム管理オープン *API* は、スクリプトインクルードを編集することによって拡張できます。

これらのスクリプトインクルードは、変更の結果を理解した上でのみ編集する必要があります。

- TMFAlarmAPIConstants：定数と必要なパラメーター情報が含まれています。
- TMFAlarmAPIUtil：API 要求を処理する関数が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- AlarmAPIProcessorOOB：TMFAlarmAPIUtil 内の関数をサポートするヘルパー関数が含まれています。
- AlarmAPIProcessor：空のスクリプトインクルードファイル。このファイルを使用して、AlarmAPIProcessorOOB から上書きする関数を定義します。

アラーム管理オープン *API* を拡張して、次のカスタマイズを行います。

必要なパラメーター

アラーム管理 API は、JSON スキーマを使用して必要なパラメーター情報を保持します。この JSON スキーマは、*TMFAlarmAPIConstants* スクリプトインクルードで定義されています。これらのスキーマを使用して、要求ペイロードが有効かどうかを検証します。これらのスキーマはスクリプトインクルード内で直接参照されず、*AlarmAPIProcessorOOB* スクリプトインクルード内の次のメソッドによって返されます。

- getCreateEventSchema：イベントを作成するための検証スキーマを返します。
- getClearEventSchema：イベントアラームをクリアするための検証スキーマを返します。
- getPatchEventSchema：イベントをパッチ適用するための検証スキーマを返します。

既存のスキーマを上書きするには、AlarmAPIProcessor スクリプトインクルードで新しいスキーマを定義し、AlarmAPIProcessorOOB スクリプトインクルードのメソッドを上書きします。

```
var AlarmAPIProcessor = Class.create();
AlarmAPIProcessor.prototype = Object.extendsObject(AlarmAPIProcessorOOB, {
 // Define overriding functions here

 // Define getCreateEventSchema here to override OOTB method in AlarmAPIProcessorOOB
 getCreateEventSchema: function() {
  return JSON.parse(AlarmAPIProcessor.CUSTOMIZED_SCHEMA);
 },
    type: 'AlarmAPIProcessor'
});

// Define a new schema
AlarmAPIProcessor.CUSTOMIZED_SCHEMA = "{\"title\":\"CreateAlarm\",\"type\":\"object\",
\"properties\":{\"externalAlarmId\":{\"type\":\"string\"},\"alarmType\":{\"type\":\"string\"},
\"perceivedSeverity\":{\"type\":\"string\"},\"probableCause\":{\"type\":\"string\"},
\"alarmedObject\":{\"type\":\"object\",\"properties\":{\"id\":{\"type\":\"string\"},
\"href\":{\"type\":\"string\"}},\"required\":[\"id\"]},\"sourceSystemId\":{\"type\":\"string\"}},
\"required\":[\"externalAlarmId\",\"alarmType\",\"perceivedSeverity\",\"probableCause\",
\"alarmedObject\",\"sourceSystemId\"]}";
```

要求本文の検証

要求本文で追加の検証を実行するには、AlarmAPIProcessorOOB スクリプトインクルードの次の関数 を上書きします。これらの関数は TMFAlarmAPIUtil スクリプトインクルードで指定された関数によって呼び出されます。

- verifyCreateEventPayload()：processCreateEvent()によって呼び出されます。
- verifyClearEventPayload()：processClearEvent()によって呼び出されます。
- verifyPatchEventPayload()：processPatchEvent()によって呼び出されます。

これらの関数はすべて defalut で true を返します。ヘルパー関数が false を返すと、API 操作が停止します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

カスタム検証を適用するには、AlarmAPIProcessor 内の同じ名前の関数名とパラメーターで、AlarmAPIProcessorOOB ヘルパー関数を上書きします。新しい AlarmAPIProcessor 関数が TMFAlarmAPIUtil によって呼び出され、デフォルトの AlarmAPIProcessorOOB ヘルパー関数を置き換えます。

この例では、カスタムの AlarmAPIProcessor スクリプトインクルード内の関数が AlarmAPIProcessorOOB のデフォルト関数を上書きして、name 属性の検証を実行します。

```
var AlarmAPIProcessor = Class.create();
AlarmAPIProcessor.prototype = Object.extendsObject(AlarmAPIProcessorOOB, {
 // Define overriding functions here

   verifyCreateEventPayload: function(eventPayload, apiResponseProcessor){
      // Returning false terminates the POST request
      // Make sure to assign error message and reason
      if (eventPayload.type != "unique") {
         apiResponseProcessor.setMessage("Failed");
         apiResponseProcessor.setReason("No reason needed");
         return false;
      }
   },

   type: 'AlarmAPIProcessor'
});
```

追加の **REST** 操作

既存の GET、PATCH、および POST 操作以外の追加の操作を作成するには、アラーム管理 *Open* API の追加のスクリプト化済み REST リソースを作成します 。新しいスクリプト化済み REST リソースのロジックは、既存の操作と一致する必要があります。新しい操作の関数は TMFAlarmAPIUtil で定義します。

フィールドマッピング

レコードを作成したり更新したりする際は、アラーム管理オープン API は要求本文パラメーターをイベントレコードのフィールドにマッピングします。レコードを取得する際には、API はレコードのフィールドを応答オブジェクトの属性にマッピングします。

AlarmAPIProcessorOOB スクリプトインクルードには、PATCH または POST 要求の本文をイベント [em_event] テーブルのレコードにマッピングする次の関数が含まれています。

- mapCreateAlarmObjectToEvent()
- mapClearAlarmObjectToEvent()
- mapPatchAlarmObjectToEvent()

また、イベントの GlideRecord を GET、PATCH、または POST 要求の JSON 応答オブジェクトにマッピングする次の関数も含まれています。

- modifyCreateEventResponse()
- modifyClearEventResponse()
- modifyPatchEventResponse()

フィールドマッピングをカスタマイズして、追加のイベント [em_event] テーブルフィールドのデータを追加および取得したり、デフォルトのフィールドマッピングを変更したりできます。マッピングを操作するには、同じ名前とパラメーターを持つ関数を *AlarmAPIProcessor* 内に作成して、*AlarmAPIProcessorOOB* のマッピング関数を上書きします。*TMFAlarmAPIUtil* が

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

`AlarmAPIProcessor` 関数を使用して、デフォルトの `AlarmAPIProcessorOOB` ヘルパー関数を置き換えます。

次の例では、2 つの `AlarmAPIProcessor` 関数が `AlarmAPIProcessorOOB` のデフォルト関数をオーバーライドして [タイプ field] マッピングを変更し、[重大度] フィールドのマッピングを追加します。

```
var AlarmAPIProcessor = Class.create();
AlarmAPIProcessor.prototype = Object.extendsObject(AlarmAPIProcessorOOB, {
 // Define overriding functions here

   // Function name and parameters must be identical to the function it overrides
   mapCreateAlarmObjectToEvent: function(eventGr, eventObject){
      // Override default mapping for the severity field
      eventGr.severity = "High";
   },

   modifyCreateEventResponse: function(eventGr, eventObject){
      // Override default mapping for the type field
      eventGr.type = "Customized Event";
   },

   type: 'AlarmAPIProcessor'
});
```

AP 請求書 API 開発者ガイド

この開発者ガイドでは、AP `Invoice` API for 買掛金請求書処理 でデフォルトで提供されていないカスタム請求書フィールドを定義する方法について説明します。また、ペイロードとして cXML を使用する場合の認証を設定する手順も記載されています。

要求本文のカスタム請求書フィールドを定義できます。次のフローを使用して、カスタムフィールドを追加し、ターゲットテーブルにマッピングして、ペイロードで使用できるようにフォーマットします。

1. 請求書インポートのカスタムフィールドを追加
2. ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングする
3. カスタムフィールドをペイロードソース形式にマップする

ソースシステム認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルで cXML ペイロードの認証情報を定義します。手順については、「cXML ペイロードでの認証用の認証情報の設定」を参照してください。

関連項目：

- Accounts Payable Invoice Processing
- AP 請求書 API

請求書インポートのカスタムフィールドを追加

`AP` 請求書 API で使用する請求書、請求書明細行、請求書税明細行のカスタムフィールドを追加するには、次の手順に従います。

始める前に

- 必要なロール：admin
- アプリケーションスコープ：Source-to-Pay 統合フレームワーク

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 次のいずれかの請求書インポートテーブルを選択します。
   - 請求書のインポート [sn_spend_intg_imp_invoice]
   - 請求書項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_line]
   - 請求書税項目インポート [sn_spend_intg_imp_invoice_tax_line]
3. [テーブルの列] タブで、[新規] を選択します。
4. [タイプ] メニューからフィールド値に関連付けられたタイプ (整数など) を選択します。

   注: 有効なタイプのリストについては、「 フィールドタイプの参照 」を参照してください。

5. [列ラベル] フィールドにわかりやすい名前を入力します。
   ラベルを含むテキストは、[列名] フィールドに自動的に入力されます。
6. [保存] または [送信] を選択します。
7. 同じ名前とタイプの列を請求書 [sn_shop_invoice] テーブルに追加します。

   注: 列とフィールドの詳細については、「 フィールド管理の詳細 」を参照してください。

8. ソーステーブルとターゲットテーブルの間でフィールドをマッピングします。

ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングする

AP 請求書 API のソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングするには、次の手順に従います。

始める前に

- 必要なロール：admin
- アプリケーションスコープ：Source-to-Pay 統合フレームワーク

ソーステーブルからターゲットテーブルに新しいフィールドをマッピングするためのテーブル列を作成します。請求書インポートのカスタムフィールドを追加の手順を使用します。

手順

1. 移動先 すべて > システムインポートセット > 変換マップ.
2. 請求書インポートテーブル変換マップを開きます。
3. [フィールド マップ] タブの [新規] をクリックします。
4. [ソースフィールド] メニューからカスタムフィールドの名前を選択します。
5. [ターゲットフィールド] メニューからカスタムフィールドの名前を選択します。
6. [保存] または [送信] を選択します。
7. カスタムフィールドをペイロードソース形式にマップする。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

カスタムフィールドをペイロードソース形式にマップする

AP 請求書 API の JSON、cXML、または XML のペイロードエントリにカスタムフィールドをマッピングするには、次の手順に従います。

始める前に

- 必要なロール：admin
- アプリケーションスコープ：Source-to-Pay 統合フレームワーク
- 請求書インポートのカスタムフィールドを追加
- ソーステーブルとターゲットテーブルの間でカスタムフィールドをマッピングする

手順

1. 移動先 すべて > 調達統合 > サプライヤー > 請求書統合フィールドマッピング.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. ソースシステムの名前を [ソースシステム] フィールドに追加します。
   - このフィールドマッピングをすべてのソースシステムに適用する場合は、「 `デフォルト`」と入力します。
   - マッピングが特定のソースシステムに固有である場合、この値は API で受信したソースシステムヘッダーパラメーターの値と一致する必要があります。

     注: 残りのフィールドマッピングはすべて、このソースシステム専用に設定する必要があります。
4. [ソース形式] 選択リスト (cXML または JSON) から、マッピングを作成するソースシステムの形式を選択します。
5. [ソースフィールド] フィールドに、ペイロードエントリの名前 (JSON プロパティ) またはパス (cXML/XML 属性または要素) を指定します。
   請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルで、cXML および XML パスの設定例を確認できます。
6. フィールドを cXML ペイロードの要素属性として定義する場合は、属性の名前を追加します。それ以外の場合は、フィールドを空のままにします。
7. 関連 テーブル リストから、カスタムフィールドを含むターゲットテーブルの名前を選択します。
8. [ターゲットフィールド] リストからカスタムフィールドの名前を選択します。
9. [保存] または [送信] を選択します。
   マップされたフィールドが請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルに追加されます。

cXML ペイロードでの認証用の認証情報の設定

`sn_spend_intg/ap_invoice/cxml` エンドポイントは、ソースシステム認証情報 [sn_spend_intg_source_system_credential] テーブルに格納されている認証情報を使用してペイロードで認証されます。

始める前に

必要なロール：admin

請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルにリストされているペイロードソースシステムを特定します。

「AP 請求書 – POST sn_spend_intg/ap_invoice/cxml」も参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 すべて > 調達統合 > ソースシステムの認証情報.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [ソースシステム] フィールドに、請求書統合フィールドマッピング [sn_spend_intg_invoice_intg_field_mapping] テーブルにリストされているソースシステムの名前を追加します。
   ソースシステム名は、ソースシステムヘッダーパラメーターと一致する必要があります。
4. フェッチするユーザー名を [ユーザー名] フィールドに追加します。
   この値は 、/cXML/*Header/To/Credential [@domain='NetworkID']/Identity* 要素で使用します。
5. 文字、数字、および特殊文字の強力な組み合わせを [パスワード] フィールドに追加します。
   この値は 、/cXML/*Header/Sender/Credential [@domain='NetworkID']/SharedSecret* 要素で使用します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

イベント通知管理オープン **API** 開発者ガイド

イベント通知管理オープン API を使用して、イベント [em_event] テーブルのイベントレコードを作成、更新、および削除します。

この開発者ガイドでは、 イベント通知管理オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

イベント通知管理オープン **API** の拡張

関連するスクリプトインクルードファイルを編集することで、 イベント通知管理オープン API の機能を拡張および変更できます。

以下は、API に渡されたイベント 通知要求を処理するためにイベント通知管理オープン API が使用するスクリプトインクルードです。

- AlarmAPIProcessorOOB: TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードの関数をサポートするヘルパー関数が含まれています。AlarmAPIProcessorOOB スクリプトインクルードの詳細については、アラーム管理オープン API 開発者ガイドを参照してください。
- AlarmAPIProcessor：空のスクリプトインクルードファイル。このファイルを更新して、AlarmAPIProcessorOOB スクリプトインクルードで上書きする関数を定義します。
- JSONSchemaValidation: TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されたペイロードのスキーマの検証を処理する関数が含まれています。このスクリプトインクルードは tmt_core プラグインの下にあります。
- TMFAlarmAPIConstants：定数と必要なパラメーター情報が含まれています。また、 *Event Notification Management Open* エンドポイントで渡されるペイロードのスキーマも含まれています。
- TMFTopicEventAPIUtilOOB:イベントを作成、更新、削除するアクション AlarmCreateNotification、AlarmChangeNotification、AlarmDeleteNotification を持つ外部トリガー定義フロー によってトリガーされる API 要求を処理する関数が含まれています。
- TMFTopicEventAPIUtil:空のスクリプトインクルードファイル。このファイルを更新して、TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードで上書きする関数を定義します。

次のセクションでは、これらのスクリプトインクルードファイルを拡張/変更することによって 、イベント通知管理オープン API 処理に加えることができるカスタマイズの例を示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

必須パラメーター

イベント通知管理 API は、JSON スキーマを利用して必須パラメーターを定義します。この JSON スキーマは、TMFAlarmAPIConstants スクリプトインクルードで定義されています。これらのスキーマを使用して、要求ペイロードが有効かどうかを検証します。これらのスキーマは、スクリプトインクルードでは直接参照されませんが、 *TMFTopicEventAPIUtilOOB* スクリプトインクルードの次の関数によって返されます。

- getAlarmCreateEventSchema():イベントを作成するための検証スキーマを返します。
- getAlarmDeleteEventSchema():イベントアラームを削除するための検証スキーマを返します。
- getAlarmChangeEventSchema():イベント内のフィールドを変更するための検証スキーマを返します。

既存のスキーマを上書きするには、 TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードで新しいスキーマを定義し、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルード関数を上書きします。

たとえば、次のようになります。

```
var TMFTopicEventAPIUtil = Class.create();
TMFTopicEventAPIUtil.prototype = Object.extendsObject(TMFTopicEventAPIUtilOOB, {
 // Define overriding functions here
 // Define getAlarmCreateEventSchema here to override OOTB function in
 TMFTopicEventAPIUtilOOB
 getAlarmCreateEventSchema: function() {
  return JSON.parse(TMFTopicEventAPIUtil.CUSTOMIZED_SCHEMA);
 },
    type: 'TMFTopicEventAPIUtil'
});

// New schema
TMFTopicEventAPIUtil.CUSTOMIZED_SCHEMA = "{
  \"title\":\"AlarmCreateEvent\",
  \"type\":\"object\",
  \"properties\":{
    \"event\":{
      \"type\":\"object\",
      \"properties\":{
        \"alarm\":{
          \"type\":\"object\",
          \"properties\":{
            \"id\":{
              \"type\":\"string\"
            },
            \"href\":{
              \"type\":\"string\"
            },
            \"externalAlarmId\":{
              \"type\":\"string\"
            },
            \"alarmType\":{
              \"type\":\"string\"
            },
            \"perceivedSeverity\":{
              \"type\":\"string\"
            },
            \"probableCause\":{
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
          \"type\":\"string\"
         },
         \"alarmedObject\":{
          \"type\":\"object\",
          \"properties\":{
           \"id\":{
            \"type\":\"string\"
           },
           \"href\":{
            \"type\":\"string\"
           }
          },
          \"required\":[
           \"id\"
          ]
         },
         \"crossedThresholdInformation\":{
          \"type\":\"object\",
          \"properties\":{
           \"thresholdId\":{
            \"type\":\"string\"
           }
          },
          \"required\":[
           \"thresholdId\"
          ]
         },
         \"affectedService\":{
          \"type\":\"array\",
          \"properties\":{
           \"id\":{
            \"type\":\"string\"
           },
           \"href\":{
            \"type\":\"string\"
           }
          },
          \"items\":{
           \"type\":\"object\",
           \"required\":[
            \"id\"
           ]
          }
         },
         \"sourceSystemId\":{
          \"type\":\"string\"
         },
         \"specificProblem\":{
          \"type\":\"string\"
         }
        },
        \"required\":[

 \"externalAlarmId\",\"alarmType\",\"perceivedSeverity\",\"probableCause\",
\"sourceSystemId\",\"alarmedObject\"
        ]
       }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },
    \"required\":[
     \"alarm\"
    ]
   }
  },
  \"required\":[
   \"event\"
  ]
}";
```

要求本文の検証

要求本文で追加の検証を実行するには、 TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードで次の関数を上書きします。これらの関数は、同じスクリプトインクルード内の指定された関数によって呼び出されます。

- verifyAlarmCreateEventPayload():processAlarmCreateEvent() によって呼び出されます。
- verifyAlarmDeleteEventPayload():processAlarmDeleteEvent() によって呼び出されます。
- verifyAlarmChangeEventPayload():processAlarmChangeEvent() によって呼び出されます。

これらの関数はすべて、デフォルトで成功を返します。ヘルパー関数がエラーを返すと、API 操作が停止します。

カスタム検証を適用するには、 TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードのヘルパー関数を、 TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードの同じ関数名とパラメーターでオーバーライドします。

この例では、カスタム TMFTopicEventAPIUtil スクリプトインクルードの関数が TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードのデフォルト関数をオーバーライドして、name 属性の検証を実行します。

```
var TMFTopicEventAPIUtil = Class.create();
TMFTopicEventAPIUtil.prototype = Object.extendsObject(TMFTopicEventAPIUtilOOB, {

   // Define overriding functions here
   verifyAlarmCreateEventPayload: function(eventPayload,responseObject){

      // Returning error status terminates the POST request
      // Make sure to assign error message and reason
      if (eventPayload.type != "unique") {
         responseObject.setMessage("Failed");
         responseObject.setReason("No reason needed");
         return responseObject.status = “error”;
      }
   },

   type: ‘TMFTopicEventAPIUtil’
});
```

要求本文のサブスクリプション検証

API の要求本文のサブスクリプション検証を変更するには、TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードで validateSubscription() 関数をオーバーライドする必要があります。この関数は、イベント通知の作成に使用している callbackURL が登録されているかどうかを検証し、発生したコールバックに *eventType* が登録されている

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

かどうかを判断します。この関数は、TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードにもある processAlarmCreateEvent()、processAlarmDeleteEvent()、および *processAlarmChangeEvent()* 関数によって呼び出されます。

フィールドマッピング

レコードを作成または更新するときに、 イベント通知管理オープン API は要求本文パラメーターをイベントレコードフィールドにマッピングします。レコードを取得する際、API はイベントレコードフィールドを応答オブジェクト属性にマッピングします。

TMFTopicEventAPIUtilOOB スクリプトインクルードには、*eventType* パラメーターの値に基づいて変更要求、作成要求、および削除要求をイベント [em_event] テーブルのレコードにマッピングする次の関数が含まれています。

- *mapAlarmChangeObjectToEvent()*
- マップ*Create*アラームオブジェクト*ToEvent()*
- マップ*Delete*アラームオブジェクトからイベントへ*()*

フィールドマッピングをカスタマイズすると、イベント [em_event] テーブルの他のフィールドに対してデータを追加・取得したり、デフォルトのフィールドマッピングを変更したりすることが可能です。マッピングを操作するには、 TMFTopicEventAPIUtil で同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、 TMFTopicEventAPIUtilOOB マッピング関数をオーバーライドします。

GlideGeoPoint 開発者ガイド

GlideGeoPoint 開発者ガイドには、緯度と経度の値 (ジオポイント) 間の距離を計算し、指定されたジオポイントと半径の値内の位置を返し、サポートされている *GlideGeoPoint* API 関数によって提供される追加機能を使用する方法に関する情報が含まれています。

ジオポイントフィールドタイプ を使用すると、緯度と経度のペアを 1 つのフィールドに格納できます。ジオポイントは、地理的な対象ポイントを保存したり、パート 2 の対象ポイントが互いにどの程度離れているかを尋ねたり、別のポイントから特定の距離内にあるすべてのポイントを検索したりするときに便利です。たとえば、ジオポイント機能を使用して、顧客のすべての配送場所をすばやく特定し、店舗からの距離に基づいて配送料を調整できます。

ジオタイプ データタイプの重要な側面は次のとおりです。

- これは、経度と緯度の値を表す 10 進数のペアで構成されます。
- 経度の範囲は (-180, 180) です。この範囲外の値は、この範囲内の同等の値に正規化されます。
- 緯度の範囲は [-90, 90] です。この範囲外の値は、この範囲内の同等の値に正規化されます。
- ジオポイント値は常に入力として受け入れられ、「経度、緯度」のようにカンマ区切りのペアとして表示されます。必要に応じて、括弧で式を囲むことができます。
- 経度と緯度の値はどちらも、小数点以下 6 桁までの精度で格納されます。

ジオポイント データ タイプの詳細については、「 関数フィールド 」を参照してください。

このガイドの例では、カスタムテーブル u_geopoint にフィールド u_name と u_location が入力されていることを前提としており、 u_name はタイプが「文字列」で主要都市の名前がリストされ、u_location はタイプが「ジオポイント」で、各都市の緯度/経度がそれぞれリストされます。

GlideGeoPoint API を使用してジオポイントを作成する

GlideGeoPoint API を使用して、新しいレコードを挿入し、新しいジオポイントを作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

GlideGeoPoint - グローバル API を使用すると、ジオポイント値を設定および取得できます。ただし、文字列表記または GlideGeoPoint オブジェクトを使用してスクリプトでジオポイントを直接設定することで、新しいレコードを挿入するための追加機能を実行できます。

文字列表記を使用して新しいレコードを挿入する。

文字列を使用して u_location ジオポイントフィールドの値を設定します。文字列は、経度と緯度の値をカンマで区切って構成されます。次の例は、文字列表記を使用して u_geopoint テーブルに新しいジオポイントを設定する方法を示しています。

注: *GlideGeoPoint* API 値は常に経度、緯度の順にリストされます。

```
const longitude = "-87.628018";
const latitude = "41.885778";
const geopoint = longitude + "," + latitude;

const myGeoPoint = new GlideRecord("u_geopoint");
myGeoPoint.initialize();
myGeoPoint.setValue("u_name", "Chicago");
myGeoPoint.setValue("u_location", geopoint);
myGeoPoint.insert();
```

GlideGeoPoint オブジェクトを使用して新しいレコードを挿入する。

GlideGeoPoint オブジェクトを使用してジオポイントフィールドの値を u_location 設定します。

```
const longitude = -87.628018;
const latitude = 41.885778;
const geopoint = new GlideGeoPoint(longitude, latitude);

const myGeoPoint = new GlideRecord("u_geopoint");
myGeoPoint.initialize();
myGeoPoint.setValue("u_name", "Chicago");
myGeoPoint.setValue("u_location", geopoint);
myGeoPoint.insert();
```

GlideGeoPoint API を使用したジオポイント値の読み取り

getDisplayValue() GlideGeoPoint API 関数を使用して、特定のテーブルからすべてのジオポイント値を読み取ります。

標準の GlideGeoPoint API を使用すると、 GlideGeoPoint:getDisplayValue() 関数を使用してジオポイント値を取得できます。ただし、テーブル全体で定義されているすべてのジオポイントを読み取ることは可能です。次のサンプルスクリプトは、*getDisplayValue()* 関数を使用して、「geopoint」タイプのu_locationフィールドを含むu_geopointテーブルからすべてのレコードを取得する方法を示しています。このサンプルスクリプトは、独自の特定のユースケースに合わせて調整できます。

注: *GlideGeoPoint* API 値は常に経度、緯度の順にリストされます。

```
const myGeoPoint = new GlideRecord("u_geopoint");
myGeoPoint.query();

while (gr.next())
  gs.info("Name: {0}  Location: {1}",
    myGeoPoint.getDisplayValue('u_name'),
    myGeoPoint.getDisplayValue('u_location'));
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

出力は、 u_geopoint テーブル内のすべてのレコードを返します。ジオポイントの表示値には、経度と緯度がカンマで区切られ、括弧で囲まれます。

```
Name: London  Location: (-0.189937, 51.473584)
Name: Puerto Rico  Location: (-66.561301, 18.291136)
Name: Glasgow  Location: (-4.223964, 55.867846)
Name: Chicago  Location: (-87.628018, 41.885778)
Name: Tasmania  Location: (146.757677, -42.173578)
Name: Bermuda  Location: (-64.761595, 32.315798)
Name: Miami  Location: (-80.206458, 25.767242)
Name: Sydney  Location: (151.205230, -33.890115)
Name: Perth  Location: (115.871253, -31.971583)
Name: Dublin  Location: (-6.304994, 53.348317)
```

2 つのジオポイント間の距離を計算します

distance_sphere glide 関数を使用して、ジオポイント間の距離をメートル単位で返します。

ジオポイントグライド関数 distance_sphere を使用すると、2 つのジオポイント間の距離を計算できます。この関数は距離をメートル単位で返します。 distance_sphere は、テーブルの関数フィールド要素の定義で使用するか、スクリプトを介して使用できます。3 つの構文がサポートされており、すべてのパラメーターが必要です。

- glidefunction:distance_sphere(geopoint1, geopoint2)
- glidefunction:distance_sphere(geopoint1, longitude2, latitude2)
- glidefunction:distance_sphere(経度 1, latitude1, 経度 2, latitude2)

これらの構文を使用する場合は、次の点に注意してください。

- geopoint1 と geopoint2 は、タイプ「geopoint」のテーブル要素です
- 経度 1、経度 2、緯度 1、緯度 2 は数値テーブル要素または定数です
- いずれの場合も、この関数の戻り値は、2 つのジオポイント間の距離をメートル単位で表す 10 進数です

次のスクリプト例では、u_geopointテーブルの u_location フィールドに格納されているすべてのジオポイントと、ポイント経度 -0.189937、緯度 51.473584 (ロンドンのおおよその位置) との間の距離を計算するdistance_sphere関数を定義しています。この関数が GlideRecord クエリに追加され、結果が生成されます。

```
const distToLondon =
"glidefunction:distance_sphere(u_location, '-0.189937', '51.473584')";

const myGeoPoint = new GlideRecord('u_geopoint');
gr.addFunction(distToLondon);
gr.query();

while(myGeoPoint.next())
  gs.info("Name: {0}  Dist to London(m): {1}",
    myGeoPoint.u_name, gr.getValue(distToLondon));
```

出力には、ロンドンと都市間の距離が [u_location] フィールドにメートル単位でリストされます。

```
Name: London  Dist to London(m): 0
Name: Glasgow  Dist to London(m): 555985.58456358
Name: Dublin  Dist to London(m): 464000.328892816
Name: Miami  Dist to London(m): 7123803.25406323
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Name: Bermuda  Dist to London(m): 5547607.95564083
Name: Puerto Rico  Dist to London(m): 6799201.00905107
Name: Perth  Dist to London(m): 14485217.5596414
Name: Sydney  Dist to London(m): 17001034.4875494
Name: Tasmania  Dist to London(m): 17324634.4559516
```

2 つのジオポイント間の距離をフィルタリングします

DISTANCE_SPHERE_WITHINクエリ条件を使用して、定義された緯度と経度のポイントの半径内にジオポイント値を持つレコードをフィルタリングします。

DISTANCE_SPHERE_WITHIN は 、構文 geopointDISTANCE_SPHERE_WITHINlongitude、緯度<半径 に従う必要があります。

- ジオポイント はジオポイントフィールドです
- 経度 と 緯度 は 10 進定数です
- 半径 は 10 進定数 (メートル単位) です

注: この式の小なり記号 (<) は必須であり、区切り文字としてのみ使用されます。他の比較演算子は無効です。

DISTANCE_SPHERE_WITHINは要求でキロメートルまたはメートルの値を受け入れますが、常にメートルで出力値を返します。

次のサンプル スクリプトは、点から u_location が経 度 -0.189937 、緯度 51.473584 (ロンドンのほぼ位置) から 1,000,000 キロメートル未満のレコードのみを返すエンコードされたクエリを作成する方法を示しています。実行すると、ロンドンから指定された半径内の都市を表す 3 つのレコードが返されます。

```
const myGeoPoint = new GlideRecord("u_geopoint");
myGeoPoint.addEncodedQuery("u_locationDISTANCE_SPHERE_WITHIN-0.189937,51.473584<
1000000");
myGeoPoint.query();

while(gr.next())
   gs.info("Name:" + myGeoPoint.getDisplayValue("u_name")
       + " Location:" + myGeoPoint.getDisplayValue("u_location"));
```

出力:

```
Name:London Location:(-0.189937, 51.473584)
Name:Dublin Location:(-6.304994, 53.348317)
Name:Glasgow Location:(-4.223964, 55.867846)
```

次のスクリプト例は最初のものと同じですが、GlideRecord の代替構文を使用しています。

```
const myGeoPoint = new GlideRecord("u_geopoint");
myGeoPoint.addQuery("u_location", "DISTANCE_SPHERE_WITHIN",
 "-0.189937,51.473584<1000000");
myGeoPoint.query();

while(myGeoPoint.next())
   gs.info("Name:" + myGeoPoint.getDisplayValue("u_name")
       + " Location:" + myGeoPoint.getDisplayValue("u_location"));
```

出力:

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
Name:London Location:(-0.189937, 51.473584)
Name:Dublin Location:(-6.304994, 53.348317)
Name:Glasgow Location:(-4.223964, 55.867846)
```

Mobile SDK 開発者ガイド - Android

ServiceNow Mobile SDKを使用すると、スタンドアロンのモバイル Android アプリケーション内でServiceNowプラットフォームの機能とリソースを活用できます。

Mobile SDKを使用すると、アプリケーション内で次の操作を実行できます。

- パブリック REST API または開発したカスタムスクリプト済み REST API を介して、ServiceNow インスタンスのデータにアクセスします。
- アプリケーションインターフェイス内に 仮想エージェント を埋め込み、有効にします。
- 分析のためにカスタムアナリティクスイベントを収集および追跡します。
- ServiceNowインスタンス内のレコードにドキュメント (添付ファイル) を添付します。
- ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをネイティブ Web ビューまたは Cabrillo にロードします。
- サードパーティアプリケーション用の JSON Web トークンを使用した簡単な認証フローを提供してユーザーを認証します。
- プッシュ通知を送信します。

Mobile SDKには、さまざまなMobile SDKモジュールと統合するためのコード例を含むサンプルアプリが用意されています。2.1 リリース以降では、 エンゲージメントメッセンジャー はサンプルアプリに含まれています。 エンゲージメントメッセンジャーの詳細については、「 https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1587611 」を参照してください。

自動翻訳

NowSDK アーキテクチャ

NowSDK は、 Mobile SDK クラスフレームワークの最上位エンティティです。

これには、 Mobile SDK と ServiceNow インスタンスによって提供される重要な機能を活用できるようにする多数のクラス、インターフェイス、および関数が含まれています。このドキュメントでは、ServiceNowインスタンスとやり取りできるようにする、Mobile SDKで公開されている主な機能サービスについて説明します。

Mobile SDKが提供する機能サービスを使用するには、NowSDK ライブラリをコードに統合する必要があります。SDK 機能を使用する前に、コアライブラリを呼び出して SDK を構成および初期化する必要があります。

NowSDK には次の機能があります。

- SDK の初期化と設定の取得と構成。
- シームレスな認証とユーザーセッション処理。
- ログ記録インターフェイス。NowSDK は、すべての機能サービスにログ記録サービスを提供します。デフォルトでは、ログメッセージはプラットフォーム固有の機能を使用してシステムログに書き込まれます。SDK を構成する呼び出しの一部であるパラメーターを使用して、ログ記録しきい値を制御できます。SDK とその機能サービスによって生成されたすべてのログメッセージを抑制するオプションもあります (ログレベル = none)。独自のログ記録ソリューションがすでに導入されている場合は、 Mobile SDK でそれを使用できます。
- インフラストラクチャを構築してリリースします。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowSDK は、次の機能サービスと関連 API を提供します。

- NowDataSDK

  サードパーティアプリケーションが、 ServiceNow インスタンスで公開されているパブリック REST API にアクセスできるようにします。NowDataSDK は NowSDK によって提供される認証およびセッション処理機能を利用するため、開発が合理化されます。

  - プライマリ API:
    - NowAPIService:この API は、ServiceNow インスタンスで公開されている REST API とやり取りできるようにする機能を提供します。
    - NowAttachmentService:この API は、Android アプリケーション内の ServiceNow インスタンスに添付ファイルをアップロードしてクエリを実行する機能を提供します。
    - NowGraphQLService:この API は、GraphQL クエリを使用して、ServiceNow REST `GraphQL API` を使用して ServiceNow インスタンス内のテーブルからデータを取得できるようにする機能を提供します。
    - NowTableService:この API は、ServiceNow REST `Table API` を介してサービスを受ける ServiceNow インスタンス内の既存のテーブルに対して、作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作を実行できる機能を提供します。
- Now アナリティクス

  モバイルアプリケーション内で利用状況分析を収集して追跡できるようにします。

  - プライマリ API:
    - NowAnalytics:このAPIは、ユーザー分析データを収集し、後で分析および追跡するために ServiceNow プラットフォーム内に保存する機能を提供します。
- Now チャット

  アプリケーションにネイティブ 仮想エージェント チャットウィンドウを埋め込むことができます。このサービスには、UI/UX 機能が含まれています。

  - プライマリ API:
    - NowChatService: この API は、Android アプリケーションに 仮想エージェント および ライブエージェント チャット機能を提供します。アプリケーション内に `NowChatService` を実装するだけで、ServiceNowプラットフォームが提供するすべてのサービスチャット機能を活用できます。
- Now プッシュ

  NowChat/仮想エージェント 機能を利用するアプリケーションに未承諾メッセージを送信できるようにします。

  - プライマリ API:
    - NowPushSDK: この API は、要求されていない (プッシュ) 通知をAndroidデバイスに送信できるようにする NowPushService を作成するために必要な関数を提供します。
    - NowPushService:この API は、プッシュ サービスとの対話を可能にする関数を提供します。
- NowWeb

  ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをネイティブ Web ビューまたは Cabrillo でロードできるようにします。ユーザーにログイン Web ページを介してインスタンスへのログインを強制するのではなく、ユーザー認証とセッション管理を自動的に処理します。

  Web ビューが ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをロードするように要求されると、NowSDK によって提供される OAuth アクセストークンを含む適切なベアラー

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ヘッダーを持つ HTTP 要求が作成されます。インスタンスは、この要求を受信すると、新しいユーザーセッションを開始し、そのセッションに関連する Cookie を返します。ユーザーが Web ビューで Web ページを操作すると、インスタンスは Cookie を使用してセッションがまだ有効であることを検証します。この時点で、ベアラーヘッダーは関連性がなくなり、Cookie のみがセッションの検証に使用されます。ユーザーがタイムアウト期間よりも長く Web サイトの操作を停止すると、Web セッションは期限切れになります。セッションの有効期限が切れた後、ユーザーが Web ページを操作しようとすると、ログインページに自動的にリダイレクトされます。NowWebViewController はリダイレクトを検出し、NowSDK に更新されたアクセストークンを要求し、そのトークンを使用して最後に読み込まれた既知のページの HTTP 要求 (ベアラーヘッダー付き) を作成することで、新しい Web セッションの開始を試みます。

- プライマリ API:

  NowWebSDK:この API は、 ServiceNow インスタンスの Web ページを Android アプリケーションに表示できるようにする NowWeb サービスオブジェクトを作成する機能を提供します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

Mobile SDK スタートガイド - Android

このセクションで概説するタスクを完了して、 ServiceNow Mobile SDKと統合する Android アプリケーションの作成をサポートする開発環境を準備する必要があります。

- ServiceNow Mobile SDKライブラリをダウンロードしてインストールします。詳細な手順については、「Mobile SDKライブラリのダウンロードとインストール」を参照してください。
- Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションをインストールして構成します。詳細な手順については、「Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションのインストールと構成」を参照してください。
- プロジェクトを構成します。詳細については、「プロジェクトを構成」を参照してください。
- ServiceNow インスタンスでMobile SDKを有効にして設定します。詳細については、「証明書の構成と OAuth エンティティの作成」を参照してください。

これらのタスクをすべて完了したら、 ServiceNow インスタンスの多大なリソースを活用するモバイルアプリケーションの作成を開始できます。

Mobile SDKライブラリのダウンロードとインストール

ServiceNow インスタンスとやり取りするモバイルアプリケーションを作成する前に、まず ServiceNow Mobile SDK Android ライブラリをダウンロードしてインストールする必要があります。

始める前に

必要なロール：なし

ダウンロードとインストールのプロセスを開始する前に、開発環境が次の最小要件を満たしていることを確認してください。

- ServiceNow インスタンスは Washington DC 以降である必要があります。
- Android バージョンは API 29 以降である必要があります。

手順

1. NowSDK という Mobile SDK Android ライブラリを ServiceNow Store からダウンロードします。
   Android ライブラリは次の場所にあります。
   - Mobile SDK: https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/application/528218468031201010 40fe43e5b9ee8c
   - Android ライブラリ: https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/application/f06b29b487ea3014970e2178cebb3511
   インスタンスにアプリケーションをインストールする方法の詳細については、「 アプリケーションの管理 」を参照してください。
2. NowSDK ファイルを一時フォルダーに解凍します。
3. Android Studio IDE を使用して、NowSDK をモジュールとしてプロジェクトにインポートします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

a. Android Studio IDE で、 ファイル **->** 新規 **->** インポートモジュール.



b. ソースパスの入力を求められたら、 **nowsdk** を選択します。



プロジェクトがインポートされると、IDE からビルドエラーが報告されます。

c. ビルドエラーを解決するには、nowsdk モジュールの build.gradle ファイル内に次のキーと値のペアが追加されていることを確認します。
この情報は、NowSDK の各推移的な依存関係のバージョンを定義します。

```
ext {
    kotlin_version = "2.1.0"
    hilt_version = "2.55"
    navigationVersion = '2.8.5'
    mapsKtxVersion = '3.4.0'
    mapsComposeVersion = '2.11.0'
    androidxCoreVersion = '1.13.1'
    recyclerViewVersion = '1.3.2'
    appCompatVersion = '1.6.1'
    constraintLayoutVersion = '2.2.0'
    lifecycleVersion = '2.8.7'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    roomRuntimeVersion = '2.6.1'
    roomRxJavaVersion = '2.6.1'
    timberVersion = '5.0.1'
    rxAndroidVersion = '3.0.2'
    rxJavaVersion = '3.1.10'
    rxKotlinVersion = '3.0.1'
    daggerVersion = '2.55'
    androidxAnnotationVersion = '1.9.1'
    materialVersion = '1.9.0'
    retrofitVersion = '2.11.0'
    okhttpVersion = '4.12.0'
    cardViewVersion = '1.0.0'
    gsonVersion = '2.11.0'
    firebaseBomVersion = '33.7.0'
    exifinterfaceVersion = '1.3.7'
    kotlinxCoroutinesVersion = '1.10.1'
    moshiVersion = '1.15.2'
    androidxBrowserVersion = '1.8.0'
    composeBomVersion = '2025.01.00'
    composeViewmodelVersion = '2.5.1'
    composeActivityVersion = '1.9.3'
    jsoupVersion= '1.18.3'
    cameraxVersion = '1.2.3'
    lottieVersion = '6.6.1'
    fragmentKtxVersion = '1.5.2'
    coroutinesCoreVersion = '1.5.1'
    coroutinesAndroidVersion = '1.5.1'
}
```

d. nowsdk モジュールの build.gradle ファイルに、NowSDK リポジトリを含めるために次のセクションが追加されていることを確認します。

```
rootProject.allprojects {
  repositories {
    flatDir { dirs rootProject.rootDir.path + "/nowsdk/libs" }
  }
}
```

e. アプリレベルの build.gradle ファイルで、NowSDK を依存関係として追加します。

```
dependencies {
  // NowSDK
  implementation project (":nowsdk")
```

Gradle が同期されると、*NowSDK* API を参照できるようになります。

Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションのインストールと構成

Mobile SDKを活用するアプリケーションを作成する前に、Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションをインストールして構成する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. ServiceNow Store Web サイトのMobile SDKページに移動します。
   詳細については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール」を参照してください。
2. [インストールを要求] を選択して、 Mobile SDK スコープ対象のアプリケーションを ServiceNow インスタンスにダウンロードします。
3. Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションが ServiceNow インスタンスに正しくインストールされたことを確認します。

   a. プラグインのフォーム [システム定義] > [プラグイン] を開きます。

   b. 検索フィールドに「 mobile_sdk」と入力します。
   次のような画面が表示されます。



   c. プラグイン **ID** が sn_mobile_sdk であり、バージョンが最新であることを確認します。

4. Mobile SDK設定 [sn_mobile_sdk] テーブルを開き、Mobile SDKを利用するアプリケーションの新しいアプリケーションレコードを作成します。



   a. [名前] フィールドに、 Mobile SDKを活用するアプリケーションの名前を入力します。

   b. **[Android** アプリケーション **ID]** フィールドと **[Apple** バンドル **ID]** フィールドに、モバイルアプリケーションの ID を入力します。
   たとえば、 Mobile SDK がモバイルアプリケーションに追加された場合、これらの ID はモバイルアプリケーションの ID になります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

c. **[SDK 設定]** フィールドに、アプリケーションが利用するすべての機能サービスの JSON 構成プロパティを入力し、`true` に設定します。

たとえば、次のようになります。

```
{
   "graphql": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "table": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "api": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "attachment": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "chat": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "web": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "push": {
      "enabled" : true
   }
}
```

[詳細] チェックボックスがオフになっていることを確認します。これにより、[**SDK 設定**] フィールドに JSON を入力できます。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

SDK設定で追加された適用可能な構成は、ServiceNowインスタンス構成と組み合わせて使用されます。

たとえば、 chat: enabled = true の場合、チャット機能を利用するには、 ServiceNow インスタンスに 仮想エージェント プラグインがインストールされている必要があります。仮想エージェント プラグインがインストールされていても、**SDK** 設定に chat: enabled = false が含まれている場合、アプリケーションはチャットインターフェイスを利用できません。

d. [送信] を選択して、アプリケーション設定を保存します。

5. オプション。アプリケーションでユーザーエクスペリエンスアナリティクスを活用する場合は、アプリケーションをユーザーエクスペリエンスアナリティクスアプリケーションに登録します。

a. アプリケーションの Mobile SDK 設定レコードを再度開きます。

b. 画面の左下にある [アナリティクスに登録] を選択します。
次のような画面が表示されます。



c. [更新] を選択して登録を保存します。

6. SDK 設定を確認します。

a. REST API エクスプローラーに移動します。

b. 指定されたフィールドに次のように入力します。

- 名前空間: sn_mobile_sdk
- **API** 参照名: Mobile SDK
- **API** バージョン: 最新

c. [Android アプリの設定を取得 **(GET)]** を選択します。

d. applicationID フィールドに、関連付けられた Mobile SDK 設定 レコードに入力したAndroidアプリケーション ID を入力し、送信 を選択します。
応答は次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



JSON 応答本文 は次のようになります。


```
{
"platformVersion": "utah",
"enabled": true,
"analytics": {
"AnalyticsEnabled": true,
"AnalyticsEnabledForUnauthenticatedUser": false,
"EndpointUrl": "https://my-instance.servicenow.com.com",
"InstanceId": "db63a848db9f6091fd3467c8f4879524",
"ApiKey": "de742fc9db9f6090e03ad7c8f4961923:af0f36b91bc074109a9054a26032a6bf",
"ApiAuth": "11ab4240a6d5459c96d2bfb8e1aa3ddd",
"ConsentSettings": null,
"AppName": "TestNow App",
"AppType": "MobileSDK",
"ChannelType": "sdk",
"Configuration": {}
},
"sdk": {
"graphql": {
"enabled": true
},
"table": {
"enabled": true
},
"api": {
"enabled": true
},
"attachment": {
"enabled": true
},
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"chat": {
"enabled": true
},
"web": {
"enabled": true
},
  "push": {
  "enabled": true
}
}
```

プロジェクトを構成

Android 用の Mobile SDK を活用するアプリケーションを作成する前に、SDK を使用するようにプロジェクトを構成する必要があります。

始める前に
必要なロール：なし

手順

プロジェクトに nowsdk モジュールを含めるには、アプリケーションフォルダの settings.gradle ファイルに次の行を追加します。
`インクルード ':nowsdk'`

証明書の構成と **OAuth** エンティティの作成

JSON Web トークン (JWT) を受け入れて OAuth アクセストークンと交換するように ServiceNow インスタンスを構成する必要があります。この機能を有効にするには、JWT トークン コンシューマーとして使用する ServiceNow インスタンスに JWT プロバイダーの秘密鍵と一致する証明書をインストールし、そのインスタンスで OAuth エンティティを作成する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. まだ構成していない場合は、 ServiceNow インスタンスを OAuth JWT プロバイダーとして構成します。
   詳細については、「外部クライアント向けの OAuth JWT API エンドポイントの作成 (マシン間の統合)」を参照してください。
2. 移動先 システム定義 > 証明書.
3. [新規] を選択し、次の図に示すように新しい公開証明書を作成します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



この証明書の作成の詳細については、「 X.509 証明書の更新 」を参照してください。

4. OAuth エンティティを作成します。
詳細については、「外部クライアント向けの OAuth JWT API エンドポイントの作成 (マシン間の統合) 」を参照してください。
5. [公開クライアント] フィールドをフォームに追加して選択します。

   注: このフィールドは、デフォルトでは表示されません。

6. レコードを保存します
7. JWT 検証者マップエントリを追加します。
レコードが保存されると、[**Jwt** 検証者マップ] という新しいセクションがフォームの下部に表示されます。

   a. [名前] フィールドに名前を追加し、任意の名前を選択して、追加された証明書を選択します。他のフィールドである [子供] と [共有キー] は、自動入力されるため空白のままにすることができます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

8. 構成が完了したら、フォームに次のような情報が含まれていることを確認します。



ゲストユーザーアクセスの設定

非認証ユーザーが SDK サービスにアクセスできるようにするには、ゲスト ユーザーのアクセスを許可するように ServiceNow インスタンスで Mobile SDK を構成する必要があります。ゲスト ユーザーは、 *NowWeb* を使用してインスタンスでホストされている公開 Web ページを表示し、 *NowChat* を使用してゲストとして会話し、 *NowTableService* と *NowGraphQLService* を使用してインスタンスの公開データにアクセスし、 *NowAPIService* を使用して非認証ユーザー用に設定されたカスタム API サービスにアクセスすることができます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **Mobile SDK** > すべて をクリックし、ゲストアクセスを許可するアプリケーションを選択します。
2. ゲストアクセスを有効にするサービスごとに、その構成配列に "allowGuestAccess":true を追加します。

> 注: *NowAttachment* サービスは現在、ゲストアクセスをサポートしていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. [更新] を選択して、変更を保存します。

アプリケーションで **NowSDK** を初期化する

アプリケーションで Mobile SDK を使用するには、SDK の初期化、承認、およびログ記録を実行する必要があります。

NowSDK を使用すると、SDK を設定するように要求され、SDK からのコールバックが提供されます。SDK が構成されると、アプリケーションは機能サービスとそれに関連する API を使用できるようになります。このセットアップ/構成は、 ServiceNow インスタンスへの認証呼び出しを行うのに役立ちます。

以下は、 Android アプリケーションで NowSDK を初期化する方法の例です。

```
//Helper class to encapsulate value needed to initialize the sdk
data class NowSDKSettings(val instanceBaseURL : String, val clientId: String, val user: String?)

class SampleApplication : Application(), NowSDKAuthorizationProviding,
 DevicePermissionDelegate {

   private val nowSdkSettings = NowSDKSettings(
      instanceBaseURL = "https://instance-name.service-now.com",
      clientId = "client_id",
      user = "user"
   )

   private val coroutineScope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)

   private val nowSDKConfiguration = NowSDKConfiguration(this, this, NowLogLevel.Debug)

   override fun onCreate() {
      super.onCreate()
      NowSDK.configure(this, nowSDKConfiguration)
   }

   override fun requestAuthorization(
      instanceURL: URL,
      callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>
   ) {
      coroutineScope.launch {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        when {
            nowSdkSettings.user.isNullOrBlank().not() -> authorizeWithJWT(
                callback = callback,
                user = nowSdkSettings.user,
                clientId = nowSdkSettings.clientId
            )

            else -> authorizeWithGuest(callback = callback)
        }
    }
}

override fun canRequestPermission(permission: DevicePermission): Boolean {
    return true
}

private fun authorizeWithJWT(
    callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>,
    user: String?,
    clientId: String
) {
    //Get JWT token needed for the sdk initialization.
    val jwtToken ="jwt_token"

    callback.accept(listOf(AuthorizationToken(AuthorizationTokenType.JWT, jwtToken)))
}

private fun authorizeWithGuest(callback: Consumer<List<AuthorizationToken>?>) {
    callback.accept(
        listOf(
            AuthorizationToken(
                AuthorizationTokenType.Guest,
                ""
            )
        )
    )
}
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

仮想チャットと ライブエージェント チャットの実装

このMobile SDKを使用すると、Androidアプリケーション内に仮想チャットサービスとライブエージェントチャットサービスを簡単に実装できます。

チャットサービスを作成するには、 NowChatSDK API を使用します。サービスが作成されたら、チャットユーザーインターフェイスを開始する必要があります。

以下は、チャットサービスを作成してインターフェイスを起動する方法を示すスニペットです。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances.
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {

    private var chatService: NowChatService? = null

    /**
     * Create the NowChatService once in the lifetime of the application, inside the Application
 class or another manager class
     * that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowChatService should be created after initializing the NowSDK.
     */
    suspend fun getNowChatService(): NowChatService? {
        if (chatService != null) return chatService

        return NowChatSDK.makeChatService(URL("https://instance-name.service-now.com"),
            object : NowChatSdkCallbacks {})
            .getOrThrow()
            .also { this.chatService = it }
    }
}

//Activity that will start the NowChat
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    @Inject
    lateinit var sdkManager: SdkManager

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        //Start NowChat using the activity
        lifecycleScope.launch {
            sdkManager.getNowChatService()?.start(this@MainActivity)
        }
    }
}
```

アプリケーション内でチャット機能を利用する前に、ServiceNowインスタンス内で仮想エージェントを構成する必要があります。詳細については、「仮想エージェント」を参照してください。

チャット ライブエージェント および 仮想エージェント にコンテキスト変数を渡す

NowChatService-start() 関数で *contextData* パラメーターを渡すことで、チャットセッションの開始時にチャットコンテキスト変数を渡すことができます。チャットコンテキスト変数の詳細については、「 ライブエージェントチャットのコンテキスト変数」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 @Inject

 lateinit var sdkManager: SdkManager

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)

  val contextData = mapOf("sys_id" to "123456789", "table" to "wm_task")
  //Start NowChat using the activity
  lifecycleScope.launch {
   sdkManager.getNowChatService()?.start(this@MainActivity, contextData = contextData)
  }
 }
}
```

チャットユーザーインターフェイスのテーマ

`start()` 呼び出しでテーマオブジェクトを渡すことで、ライブエージェントと仮想エージェントチャット UI の色をカスタマイズできます。カスタマイズ可能な要素のリストについては、「NowChatService - launchIntent(context:Context, nowChatTheme:NowChatTheme):インテント」を参照してください。デフォルトでは、チャット UI はすべての NowSDK UI 要素に *`nowUIColor`* テーマを使用します。チャット UI にテーマを適用する方法の例については、サンプルアプリケーションを参照してください。

NowChatConfiguration を渡して、NowChat の動作を変更します

チャットセッションの開始時にオプションの *`NowChatConfiguration`* パラメーターを渡して、NowChat の動作の一部を変更できます。

NowChatConfiguration オブジェクトには、次のオプションが含まれています。

- *`closePrompt`*:チャットウィンドウを終了する前に表示されるプロンプトテキスト。このプロンプトテキストは、次のパラメーターを使用して定義します。
  - *`header`*:プロンプトのヘッダーに表示される null 許容文字列値。
  - *`message`*:プロンプトの本文に表示される文字列値。
  - *`acceptButtonTitle`*:プロンプトのプライマリボタンに表示される文字列値。このボタンをクリックすると、チャットウィンドウが閉じます。
  - *`declineButtonTitle`*:プロンプトのセカンダリボタンに表示される文字列値。このボタンは、チャットウィンドウを閉じずにプロンプトを閉じます。
- *`disabledFeatures`*:無効にする NowChat 機能のリスト。無効にできる機能のリストについては、 *`NowChatConfiguration.Feature`* 列挙型クラスを参照してください。
- *`conversationOptions`*:NowChat に適用する会話オプションのリスト。適用できるオプションのリストについては、 *`NowChatConvestation.ConversationOption`* 列挙型クラスを参照してください。
- *`uiConfiguration`*:NowChat で UI コンポーネントを構成するために使用される UIConfiguration 値。

次のコード例は、 *`NowChatConfiguration()`* を使用して NowChat を構成する方法を示しています。

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 @Inject
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 lateinit var sdkManager: SdkManager

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)

  //Drawable to use instead of the default NowChat back button.
  val myDrawable = ContextCompat.getDrawable(activity, R.drawable.my_drawable)

  val nowChatConfiguration = NowChatConfiguration(
   closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(
    header = null,
    message = "Are you sure you want to leave?",
    acceptButtonTitle = "Yes",
    declineButtonTitle = "No"
   ),
   disabledFeatures = listOf(NowChatConfiguration.Feature.START_NEW_CONVERSATION),
   conversationOptions =
listOf(NowChatConfiguration.ConversationOption.FORCE_NEW_CONVERSATION),
   uiConfiguration = NowChatConfiguration.UIConfiguration(
    closeButton =  NowChatConfiguration.CloseButton(
     icon = myDrawable
    ),
    attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible =
false)
   )
  )

  //Start NowChat
  lifecycleScope.launch {
   sdkManager.getNowChatService()?.start(this@MainActivity, nowChatConfiguration =
nowChatConfiguration)
  }
 }
}
```

詳細については、「 NowChatConfiguration: Android 」および「 NowChatService - start(activity: Activity, themeColors: NowChatTheme = object: NowChatTheme{}, contextData: Map<String, Any> = mapOf(), chatConfiguration: NowChatConfiguration? = null)」を参照してください。

ServiceNowインスタンスでのテーブルデータの操作

Mobile SDKを使用すると、ServiceNowインスタンスに存在するテーブルのデータを操作できます。このデータは、REST インターフェイスを直接呼び出す `NowTableService()` API を使用して ServiceNow REST テーブル API を介して、または REST `GraphQL` API に対して指定された `GraphQL` クエリを実行する `NowGraphQLService()` API を介して操作できます。

1 回の呼び出しで複数のテーブルからデータを返す場合は、 `NowGraphQLService()` API を使用する必要があります。テーブル API 以外の ServiceNow REST API とやり取りする必要がある場合は、「ServiceNowインスタンスでパブリック REST API とやり取りする」を参照してください。

NowGraphQLService を使用して ServiceNow テーブルを操作する

NowGraphQLService クラスは、ログインしているユーザーが適切な権限を持っている場合に、ServiceNow インスタンス内の指定されたテーブルで GraphQL クエリを構築して実行できるようにするメソッドを提供します。GraphQL クエリ内ですべての CRUD 操作を定義できます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、NowData フレームワークをインポートし、 ServiceNow インスタンス内のテーブルを操作するために使用できる NowGraphQLService オブジェクトを初期化する方法を示しています。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances.
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {

    private var nowGraphQLService: NowGraphQLService? = null

    /**
     * Create the NowGraphQLService once in the lifetime of the application inside the
 Application class or another manager class
     * that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowGraphQLService should be created after initializing the NowSDK
     */
    suspend fun getNowGraphQLService(): NowGraphQLService? {
        if (nowGraphQLService != null) return nowGraphQLService

        return
 NowDataSDK.makeGraphQLService(URL("https://
instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
            .also { this.nowGraphQLService = it }
    }
}
```

この例では、GraphQL クエリを使用して公開された KB 記事を取得する方法を示します。

```
suspend fun loadList() = withContext(Dispatchers.IO) {
    val kbArticlesQuery = """
    {
        GlideRecord_Query {
            kb_knowledge(queryConditions: "active=true^ORDERBYpublishedDESC"
            pagination:{ limit: 10, offset: 0 }) {
                _results {
                    sys_id { value },
                    number { displayValue },
                    short_description { displayValue },
                    author { displayValue }
                    published { displayValue }
                }
            }
        }
    }
 """
    val graphQLService = sdkManager.getNowGraphQLService()

    //graphQLService?.graphQLRequest(kbArticlesQuery)?.execute() can also be used
    graphQLService?.graphQLRequest(kbArticlesQuery)?.enqueue(
        { response ->
            response.body?.let {
                val resultString = String(it)
            }

        }, { nowDataError ->
            //handle error
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    })
}
```

NowTableService を使用した ServiceNow テーブルとのやり取り

NowTableService クラスは、ServiceNow インスタンスに存在するテーブルのレコードに対して CRUD 操作を実行するためのメソッドを提供します。このインターフェイスを介して、ログインしているユーザーが許可されている ServiceNow テーブル内のレコードに直接アクセスできます。*`NowTableService`* は、参照フィールドのドット連結をサポートしています。たとえば、テーブルに User テーブルへの参照が含まれている場合、ドット連結値 `user.name` はユーザーの名前を返します。

要求されたデータを返すと、該当するすべてのアクセス制御リスト (ACL) がデータに適用されます。その結果、結果が予想よりも少なくなったり、認証されたユーザーが指定されたテーブルへのアクセス権を持っていない場合は認証エラーが発生したりする可能性があります。

次の例は、 *`NowData`* フレームワークをインポートし、 ServiceNow インスタンステーブルの操作に使用できる NowTableServce オブジェクトを初期化する方法を示しています。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances. It has an application scope or is
 Singleton
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {

    private var nowTableService: NowTableService? = null

    /**
     * Create the NowTableService once in the lifetime of the application inside the Application
 class or another manager class
     * that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowTableService should be created after initializing the NowSDK
     */
    suspend fun getNowTableService(): NowTableService? {
        if (nowTableService != null) return nowTableService

        return
 NowDataSDK.makeTableService(URL("https://
instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
            .also { this.nowTableService = it }
    }
}


suspend fun loadCases() = withContext(Dispatchers.IO) {
    val tableService = sdkManager.getNowTableService()

    //configure what data to pass back
    val fetchConfiguration =  FetchConfiguration(Filter("active=true"), 10)

    val response = runCatching {
        tableService?.records(
            "sn_customerservice_case",
            fetchConfiguration
        )?.execute()
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (response.isSuccess) {
        val resultString = response.getOrNull()?.body?.let { String(it) }
    } else {
        //handle unsuccessful result
    }
}
```

使用可能な `NowTableService` メソッドを使用したその他のコード例については、NowTableService API ドキュメントを参照してください。

返される結果データの構成

Mobile SDK内では、REST エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスからのデータを操作するときに、返される結果で返されるデータを構成できます。

FetchConfiguration API を使用して、どのデータを返すかを構成します。このインターフェイスでは、以下を設定できます。

- テーブルから返される特定のレコード。
- レコードから返される特定のフィールド。
- 返されるレコードの数。

> **注:** 一般に、返されるフィールドを決定するため、特定のモデルタイプのすべての CRUD 操作に同じ FetchConfiguration を使用します。少なくともモデルの必要なプロパティと一致する必要があります。一致しない場合、JSON デコードは失敗します。

返される特定のレコードの構成

`FetchConfiguration` 呼び出し内の Filter オブジェクトを使用すると、ServiceNow インスタンスからフェッチされ、REST エンドポイントからの戻り値で返されるレコードのフィルターとソートの要件を定義できます。このフィルターは、REST API エンドポイントの *sysparm_query* パラメーターに渡されます。詳細については、「テーブル API」を参照してください。

`Filter` オブジェクトは、必要なフィルタリング機能に応じて 2 つの異なる方法で初期化できます。

1. 基準でフィルタリングします。このフィルターを使用すると、OR 結合された 1 つ以上のフィルター基準に基づいてフィルタリングできます。

   たとえば、マネージャーに PTO 中の従業員 Abel Tuter がいるとします。アサイン/再アサインできるように、誰にもアサインされていない、または Abel Tuter にアサインされているアクティブなインシデントがあるかどうかを知りたいと考えています。また、エスカレーションが高いインシデントや期限切れのインシデントをすべて同じリストで確認し、それらにも対処できるようにしたいと考えています。このデータを取得するために必要なフィルターを作成する方法を次に示します。

   ```
   val activeIncidents = BooleanSimpleCondition.conditionIs("active", true)
   val assignedToEmpty = StringSimpleCondition.isEmpty("assigned_to")
   val assignedToAbel = StringSimpleCondition.conditionIs("assigned_to", "Abel Tuter")

   val assignedToAbelOrEmpty =
     CompoundCondition(
     ConditionUtils.CompoundOperator.OR,
     listOf(assignedToEmpty, assignedToAbel))

   val needToReassign = Criteria().addConditions(listOf(activeIncidents,
     assignedToAbelOrEmpty))
   ```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

```
val highEscelations = StringSimpleCondition.conditionIs("escalation", "2")
val overdueEscelations = StringSimpleCondition.conditionIs("escalation", "3")

val highOrOverdueEscelations =
  CompoundCondition(ConditionUtils.CompoundOperator.OR,
    listOf(highEscelations, overdueEscelations))

val needToHandleEscalation =
  Criteria().addCondition(highOrOverdueEscelations)

val myPrioritiesForTodayFilter = Filter(listOf(needToReassign,
  needToHandleEscalation))

// Get record using filter
val response = runCatching {
  getNowTableService()?.records(
    "sn_customerservice_case",
    FetchConfiguration(myPrioritiesForTodayFilter, 10)
  )?.execute()
}
```

このタイプのフィルタリングを使用するには、 Filter(criteriaList: List<Criteria>, sortBy: List<Sort>? = null) 関数を使用します。

2. キーワードと条件でフィルタリングします。このフィルターを使用すると、AND または OR で結合できる特定のキーワードと条件に基づいてレコードをフィルタリングできます。

   たとえば、次のようになります。

```
val keywords = "iOS 13 | iOS 14"
val conditionA = BooleanSimpleCondition.conditionIs(testField, true)
val conditionB = BooleanSimpleCondition.conditionIs(testField2, false)
val sortA = Sort(testField, ConditionUtils.SortOperator.ORDER_ASC)
val filter = Filter(conditions = listOf(conditionA, conditionB), keywords = keywords, sortBy =
 listOf(sortA))
assertEquals(filter.query().second,
 "${conditionA.makeConditionQuery()}^${conditionB.makeConditionQuery()}^123TEXTQUERY
321=$keywords^EQ^${sortA.makeSortQuery()}")
```

   このタイプのフィルタリングを使用するには、 Filter - Filter(conditions: List<Condition>, keywords: String? = null, sortBy: List<Sort>? = null) 関数を使用します。

返される特定のフィールドの構成

`FetchConfiguration()` メソッド呼び出し内の FieldReadConfiguration オブジェクトを使用すると、返される結果で返されるフィールドを構成できます。さらに、返されるフィールドの形式/内容を次のように構成できます。

- 表示値
- 実際の値
- 参照リンクを除外

フィールド書き込みオプションの設定

Mobile SDK内では、REST エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスにデータを書き込むときに、フィールド書き込みオプションを定義できます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールド書き込みオプションは、 FieldWriteOptions API を使用して設定します。このインターフェイスでは、以下を設定できます。

- システムフィールドの自動生成を抑制するかどうか。
- 実際の値ではなく表示値 の表示値 を使用してフィールド値を設定するかどうか。

リターン結果レコードセットをページネーション

Mobile SDK内で、`NowTableService` を使用して REST エンドポイントを介してServiceNowインスタンスからのデータを操作するときに、返される結果のレコードを反復処理できる Paginator オブジェクトを作成できます。

通常、ページネーションされた返される結果を使用して、テーブルレコードに無限スクロール機能を提供したり、結果のページ反復を簡略化したりします。

`NowTableService` クラスは、REST エンドポイント呼び出しからの戻り値を含む Paginator オブジェクトを作成するためのメソッドを提供します。

NowTableService - paginator(tableName: String, configuration: FetchConfiguration)

このメソッドは、指定されたテーブルの指定されたレコードを生データ形式で含む Paginator オブジェクトを作成します。呼び出しに FetchConfiguration オブジェクトを含めない場合、返される結果にはすべてのレコードとその関連フィールドが含まれます。

返された Paginator オブジェクトは、返されたレコードをページングできるようにする次のメソッドを提供します。最初に `observe()` 関数を呼び出して、Paginator のコールバックを設定する必要があります。

- 最初の`()`
- `hasNext()`
- 前へ
- ビジー状態
- 最後 `(Last()`
- 次へ`()`
- 観察`()`
- 前`()`
- `reset()`

注: 一部の `Paginator` メソッドは、フェッチするページがなくなった場合など、例外をスローする場合があります。

次のコード例は、データをページ分割する方法を示しています。

```
// Configure what data to pass back
val fetchConfiguration = FetchConfiguration(Filter("active=true"), 10)

val paginator = getNowTableService()?.paginator(
  "sn_customerservice_case", fetchConfiguration)
  ?.observe(object : PaginatorCallBack<ByteArray> {
    override fun onSuccess(response: Response<List<ByteArray>>) {
      val byteArray = response.rawBody ?: throw Exception("Null Result")
      val responseString = String(byteArray)
    }

    override fun onFailure(e: NowDataError) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // Handle error
  }
 })

// Use paginator operators to navigate. Example
while (paginator.hasNext() && !paginator.isBusy()) {
  paginator.next()
}
```

ゲストを操作するためのテーブルの構成

ゲストユーザーが ServiceNow インスタンス上のテーブル内のデータを操作できるようにする場合は、テーブルをゲストアクセス可能に設定する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. パブリックアクセスを有効にするテーブルのパブリックページ (sys_public) レコードを作成します。

   a. [すべて] タブの検索バーに「sys_public.do」と入力します。

   b. [ページ] フィールドに、パブリックアクセスを追加するテーブルの名前を入力します。



   a. **[Submit** (送信)] を選択します。

2. テーブルに対して公開ロールが有効になっていることを確認します。

   a. ゲスト (パブリック) アクセスを許可するテーブルに移動します。 すべての➔システム定義➔テーブルで、テーブルを選択します。

   b. [**Controls**] タブを選択します。

   c. [セキュリティルール **(ACL)]** セクションで、[アクセス制御を作成] が選択され、[ユーザーロール] に [公開] が含まれていることを確認します。含まれていない場合は追加します。

3. ゲストアクセスを有効にする CRUD 操作ごとにパブリック ACL を作成します。
   パブリックアクセスを追加する CRUD 操作ごとに ACL が既に指定されている必要があります。そうでない場合は、これらの ACL も作成する必要があります。これを行うには、以下の手順に従いますが、[名前] フィールドの 2 番目の部分に「*」を追加したり、必要なロールに公開ロールを追加したりしないでください。

   a. [アクセス制御] タブを選択します。

   b. **[New** (新規)] を選択します。

   c. 次の値を入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	値
タイプ	レコード
アプリケーション	グローバル
操作	<読み取りや書き込みなどのゲストアクセスを許可する操作>
名前 (最初の部分)	<ゲストアクセスを提供するテーブルの名前>
名前 (2 番目の部分)	*

d. [必要なロール] で、新しい行を挿入し、公開ロールを選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

4. [送信] を選択して変更を保存します。
   完了すると、ゲストユーザー (公開) の CRUD 操作ごとに 2 つの ACL が必要になります。テーブル名の末尾に「.*」があるものとないものがありま



Name	Operation	Type	Active
test_execution	edit_task_relations	record	true
test_execution	create	record	true
test_execution	delete	record	true
test_execution	read	record	true
test_execution	write	record	true
test_execution.*	create	record	true
test_execution.*	delete	record	true
test_execution.*	write	record	true

す。

ServiceNowインスタンスでパブリック REST API とやり取りする

Mobile SDK は、Android アプリケーションがServiceNowインスタンスでパブリック REST API を呼び出せるようにします。

NowAPIService API を使用すると、ベース REST API ServiceNowパブリック REST API のいずれかを操作したり、インスタンス内にカスタム REST API を作成して Android アプリケーションから呼び出したりすることができます。

ServiceNow REST API を呼び出す前に、makeNowAPIService() メソッドを呼び出してサービスのインスタンスを作成する必要があります。成功した場合は、サービスインスタンスがコールバックで返されます。成功した場合はエラーがスローされます。

NowAPIService オブジェクトを初期化する方法を次に示します。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances. It has an application scope or is
 Singleton
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {

    private var nowApiService: NowAPIService? = null

    /**
     * Create the NowAPIService once in the lifetime of the application inside the Application
 class or another manager class
     * that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowAPIService should be created after initializing the NowSDK
     */
    suspend fun getNowApiService(): NowAPIService? {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        if (nowApiService != null) return nowApiService

        return
NowDataSDK.makeAPIService(URL("https://instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
            .also { this.nowApiService = it }
    }

}
```

NowAPIService オブジェクトが初期化されたら、NowAPIService data() メソッドを使用して、呼び出す REST エンドポイントとそれに関連するすべてのパラメーターを指定します。

```
suspend fun makeNowApiCall() {
 val apiService = sdkManager.getNowApiService()

 val apiPath = "api/now/table/sn_customerservice_case"
 val endpoint = NowAPIService.Endpoint(HttpMethod.GET, apiPath, true)
 val fieldNames = "sys_id,number,short_description,number,priority,state," +
   "opened_at,account.name,account.number,contact.name,contact.email," +
   "contact_type,assignment_group.name,assigned_to.name"

 val queryParamsMap = mapOf("sysparm_fields" to fieldNames, "sysparm_limit" to "10")

 val queryParams = QueryParams.Builder().addAll(queryParamsMap).build()

 val response = runCatching {
   apiService?.data(endpoint = endpoint, queryParams = queryParams)?.execute()
 }

 if (response.isSuccess) {
   val resultString = response.getOrNull()?.body?.let { String(it) }
 } else {
   // Handle error
 }
}
```

添付ファイルと添付ファイルのメタデータを取得

`NowAttachmentService` API を使用すると、添付ファイルに対して CRUD 操作を実行し、ServiceNowインスタンスから添付ファイルのメタデータを取得できます。

> **注:** *`NowAttachment`* API は、ベース ServiceNow システムのゲストユーザーに対して機能します。

この API を使用すると、次のことができます。

- 添付ファイルを ServiceNow インスタンスにアップロードして、特定のレコードに関連付けます。
- 1 つまたは複数の添付ファイルをダウンロードします。
- 添付ファイルを削除します。
- 添付ファイルの計算済みハッシュを予想されるハッシュと比較して、添付ファイルを検証します。
- 添付ファイルのメタデータをダウンロードします。このメタデータは、添付ファイルがアップロードされるときに ServiceNow インスタンスによって生成されます。

添付ファイルの操作の詳細については、「添付ファイル API」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

NowAttachmentService をインスタンス化する方法を次に示します。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances.
 * It has an application scope or is a Singleton.
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {


    private var nowAttachmentService: NowAttachmentService? = null

    /**
     * Create the NowAttachmentService once in the lifetime of the application
     * inside the Application class or another manager class
     * that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowAttachmentService should be created after initializing the NowSDK
     */
    suspend fun getNowAttachmentService(): NowAttachmentService? {
        if (nowAttachmentService != null) return nowAttachmentService

        return
 NowDataSDK.makeAttachmentService(URL("https://instance-name.service-now.com"))
            .getOrThrow()
            .also { this.nowAttachmentService = it }
    }
}
```

特定の添付ファイルのメタデータをフェッチする Call オブジェクトを取得する方法を次に示します。指定された要求を実行し、 Response<NowAttachmentMetadata>を返すことができる実行可能オブジェクトを作成します。

```
suspend fun fetchMetadata(sysId: String) {
    val response = runCatching {
        sdkManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadata(sysId)?.execute()
    }

    if (response.isSuccess) {
        val nowAttachmentMetadata = response.getOrNull()?.body
    } else {
        Log.e("NowSDK", "result not successful")
    }
}
```

複数の添付ファイルのメタデータをフェッチする Call オブジェクトを取得する方法を次に示します。指定された要求を実行し、 Response< List<NowAttachmentMetadata>>を返すことができる実行可能オブジェクトを作成します。

```
suspend fun fetchMultipleMetadata() {
    val filterQuery = "content_type=text/plain"
    val limit = 5

    val response = runCatching {
        sdkManager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadata(Filter(filterQuery),
 limit)?.execute()
    }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    if (response.isSuccess) {
        val attachmentMetadataList = response.getOrNull()?.body
    } else {
        Log.e("NowSDK", "result not successful")
    }
}
```

添付ファイルメタデータのページネーション

`NowAttachmentService` メソッドを使用して、1 つ以上の添付ファイルの添付ファイルメタデータをダウンロードできます。複数の添付ファイルからメタデータをダウンロードする場合は、NowAttachmentService - attachmentMetadataPaginator(フィルター: フィルター? = null, limit: Int? = null) メソッドを使用して、返される可能性のある大量のデータを簡単に反復処理できる Paginator オブジェクトを返すことができます。

次に、Paginator メソッドを使用して返されたメタデータを反復処理し、 `observe()` コールバックで応答を受け取ることができます。

```
suspend fun createAttachmentMetadataPaginator() {
 val filterQuery: String = "content_type=text/plain"
 val filter = filterQuery.let(::Filter)
 val limit = 10

 val paginator =
sdkmanager.getNowAttachmentService()?.attachmentMetadataPaginator(filter, limit)
   ?.observe(object : PaginatorCallBack<NowAttachmentMetadata> {
     override fun onSuccess(response: Response<List<NowAttachmentMetadata>>) {
       // Handle response
     }

     override fun onFailure(e: NowDataError) {
       // Handle error
     }

   })
   ?: throw Exception("Response is null")

 // Use paginator operators to navigate. Example
 while (paginator.hasNext() && !paginator.isBusy()) {
   paginator.next()
 }
}
```

返された Paginator オブジェクトは、返されたレコードをページングできるようにする次のメソッドを提供します。最初に `observe()` 関数を呼び出して、Paginator のコールバックを設定する必要があります。

- 最初の`()`
- `hasNext()`
- 前へ
- ビジー状態
- 最後 `(Last()`
- 次へ`()`
- 観察`()`

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 前*()*
- *reset()*

注: 一部の *Paginator* メソッドは、フェッチするページがなくなった場合など、例外をスローする場合があります。

ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページを表示します

ServiceNow インスタンス内でホストされている Web ページをネイティブ Android アプリケーションに表示できます。

Mobile SDK は必要な認証とセッション管理をシームレスに処理し、NowWebSDK API はServiceNowインスタンスに存在するページを処理するために必要な機能を提供します。これらの Web ページには、 ServiceNow プラットフォームで可能なすべての動的インタラクションがあります。

これらの機能を使用するには、まず *NowWebService* のインスタンスを作成する必要があります。これを行うには、 makeWebService() メソッドを呼び出し、 ServiceNow インスタンスへの URL と既に初期化されている NowSDK を提供する必要があります。さらに、アプリケーション内に NowWeb をインポートしておく必要があります。NowWeb サービスを使用している限り、*NowWebService* への参照を保持する必要があります。

NowWebService オブジェクトの作成方法の例を次に示します。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances.
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {

    private var nowWebService: NowWebService? = null

    /**
     * Create the NowWebService once in the lifetime of the application inside the Application
 class or
     * another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowWebService should be created after initializing the NowSDK
     */
    suspend fun getNowWebService(): NowWebService? {
        if (nowWebService != null) return nowWebService

        return
 NowWebSDK.makeWebService(URL("https://instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
            .also { this.nowWebService = it }
    }
}
```

ページをプリロードして NowWeb のロード時間を短縮

キャッシュ可能なリソースをバックグラウンドで使用してページをプリロードすると、 最初の *NowWeb* ロード時間を短縮できます。次の例は、 *webService.preloadWebCache()* 関数を使用して mesp ページをプリロードする方法を示しています。このメソッドは、URI のリストを取得して、さらに多くのページをプリフェッチします。

```
suspend fun preloadNowWeb() {
  val webService = sdkmanager.getNowWebService()
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  webService.preloadWebCache(listOf(URI("mesp")))
}
```

Web コンテンツを表示するビューの作成

NowWebService のインスタンスを作成したら、それを使用してアクティビティを起動し、ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページを表示できます。

次の例は、NowWeb アクティビティを起動する方法を示しています。

```
//Activity that will start the NowWeb
class MainActivity : AppCompatActivity() {

  @Inject
  lateinit var sdkManager: SdkManager

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)

    // Start NowWeb
    lifecycleScope.launch {
      sdkManager.getNowWebService()?.launch(this@MainActivity,
 URL("https://instance-name.service-now.com"), object : NowWebTheme{})
    }
  }
}
```

この例では、 *url* はビュー内にロードする最初のページの URL です。この URL は、指定された ServiceNow インスタンスでホストされているページを指している必要があります。

NowWeb UI 要素でのカラーテーマのサポート

NowWebService *launch()* メソッドを呼び出すときに、ビュー内のすべての UI 要素に適用されるカスタムカラーテーマを指定できます。このカスタムカラーテーマを作成するには、*NowWebTheme* インターフェイスを実装するタイプを作成し、 *NowWebService.launch()* 呼び出しの theme パラメーターで渡します。

```
suspend fun launchNowWeb() {
    val webService = getNowWebService()

    val webTheme = object : NowWebTheme {
        override val brand: Int
            get() = Color.BLUE

        override val textPrimary: Int
            get() = Color.BLACK

        //Override remaining theme colors
    }
    webService?.launch(activity, URL("https://instance-name.service-now.com"), webTheme)
}
```

Web ビュー内での配色テーマの適用の詳細については、「 NowUIColoring を使用してテーマ NowWebTheme と NowChatTheme を使用」を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プッシュ通知の設定

プッシュ通知を使用すると、 ServiceNow インスタンスから、 ServiceNow Mobile SDK フレームワークを利用する特定の登録済みユーザーおよびアプリケーションに、一方的なメッセージ (通知) を送信できます。

プッシュ通知は、 ServiceNow インスタンスと、通知を受信するアプリケーションの両方で設定する必要があります。

注: 現在のリリースでは、 仮想エージェント サービスのみがプッシュ通知の受信をサポートしています。

ServiceNow インスタンスでのプッシュ通知の設定

仮想エージェントサービスを組み込み、プッシュ通知を利用するMobile SDKアプリケーションごとに、ServiceNowインスタンスで次の構成プロセスを完了する必要があります。

- Firebaseプッシュサーバーキーを取得します。
- プッシュアプリケーション [sys_push_application] テーブルにプッシュアプリケーションレコードを追加します。
- プッシュ通知メッセージコンテンツ [sys_push_notif_msg_content] テーブルにプッシュ通知メッセージコンテンツレコードを追加します。
- デフォルトのプッシュ登録を追加します。
- プッシュ通知メッセージ [sys_push_notif_msg] テーブルにプッシュ通知メッセージを追加します。
- 通知 [sysevent_email_action] テーブルのプッシュ通知レコードを変更します。

Firebaseプッシュサーバーキーの取得

プッシュ通知を利用する Mobile SDK アプリケーションに関連付けることができるように、Firebase アカウントから一意のGoogle Firebaseプッシュサーバーキーを取得する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

Firebase アカウントが既に設定されている必要があります。Firebaseアカウントの作成方法と対応するSDKのダウンロード方法については、Google Firebase のWebサイトを参照してください。

手順

1. Firebase アカウントから、左側のナビゲーション バーの [プロジェクトの概要] リンクの横にある構成ギアを選択し、[プロジェクト設定] を選択します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

2. [プロジェクト設定] ページで、[クラウド メッセージング] タブを選択します。



3. サーバーキートークンを選択してコピーします。

> **注:** セキュリティ上の理由から、このキーは上記のスクリーンショットではブロックされています。「キーはこちら」で覆われています。

プッシュアプリケーションレコードを追加

仮想エージェント とプッシュ通知を利用する Mobile SDK アプリケーションでプッシュ通知を使用するには、プッシュアプリケーションレコードに Google Firebase Cloud Messaging サーバーキーを入力する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin
このレコードは、プッシュ アプリケーション [sys_push_application] テーブルに格納されます。

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュアプリケーション.

2. [新規] を選択して新しいレコードを追加します。

3. [表示名] フィールドと [名前] フィールドにアプリケーションの名前を入力します。

4. [プッシュ]フィールドで、 **[REST API]** から **Direct** に値を変更します。

5. **[Google]** タブで、Google Firebase サーバーキーを **[API** キー] フィールドに貼り付けます。

6. **[Submit** (送信)] を選択します。

デフォルトのプッシュ登録を追加

アプリケーションのすべてのユーザーがデフォルトでプッシュ通知を受信するようにプッシュ通知を登録します。

始める前に

必要なロール：admin

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュアプリケーション.
2. 以前に作成したプッシュ通知を見つけて開きます。
3. 関連リストで、[プッシュ デフォルト登録] タブを選択し、[新規] を選択します。
4. [通知] に「仮想エージェントメッセージプッシュ通知」と入力します。



5. **[Submit** (送信)] を選択します。

プッシュ通知メッセージコンテンツレコードを追加する

プッシュ通知メッセージのコンテンツレコードには、ユーザーが通知をタップしたときに誘導される場所と、通知の外観とレイアウトが含まれています。

始める前に
必要なロール：admin

[プッシュ通知メッセージコンテンツ] フォームに次のように入力します。

- 通知に名前を付けます。
- 通知の送信先のモバイル アプリケーションを選択します。
- 必要に応じて、通知メッセージの外観をカスタマイズします。

この情報は、プッシュ通知メッセージ コンテンツ [sys_push_notif_msg_content] テーブルに保存されます。

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュメッセージコンテンツ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [プッシュ通知メッセージコンテンツ] フォームの各フィールドに入力します。

プッシュ通知メッセージコンテンツフォーム

フィールド	説明
名前	プッシュメッセージコンテンツレコードのわかりやすい名前。 注: この名前は通知には表示されず、構成中に使用する参照にすぎません。
プッシュアプリ	通知の送信先のモバイルアプリケーション。これは、「プッシュアプリケーションレコードの追加」で追加したアプリケーションです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明

プッシュメッセージ生成	通知リンクを含むスクリプトブロック。Mobile SDK 仮想エージェント アプリケーションでプッシュ通知を実装するには、次のスクリプトを使用します。
	(function buildJSON(/*GlideRecord*/ current, /*String*/ message, /*Object*/ attributes) {
	
	var json = {
	"aps": {
	"alert": {
	"title": current.push_title,
	"body": sn_cs.VASystemObject.getTextValueForMessage(current.message_id)
	},
	"sound": "default",
	"thread-id": "launch_virtual_agent"
	},
	"type": "launch_virtual_agent"
	};
	
	return json;
	
	})(current, message, attributes);

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

プッシュ通知メッセージの追加

ユーザーがプッシュ通知を受信したときにユーザーに表示するメッセージを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュメッセージ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [プッシュメッセージ] フォームの各フィールドに入力します。

[プッシュメッセージ] フォーム

フィールド	説明
名前	プッシュ通知メッセージ レコードのわかりやすい名前。 注: この名前は通知には表示されず、構成中に使用する参照にすぎません。
プッシュアプリ	通知の送信先のモバイルアプリケーション。これは、「プッシュアプリケーションレコードの追加」で追加したアプリケーションです。
プッシュメッセージ	「プッシュ通知メッセージコンテンツレコードを追加する」で作成したプッシュ通知メッセージコンテンツレコードです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

フィールド	説明
テーブル	メッセージの送信元のテーブル。プッシュ通知 [sys_cs_message_notification] を選択します。

4. **[Submit** (送信)] を選択してレコードを作成します。

プッシュ通知の変更

仮想エージェントメッセージプッシュ通知レコードを変更して、アプリケーションを含めます。このレコードは、 仮想エージェントへの通知をトリガーするために使用されます。仮想エージェントに通知をプッシュするすべてのアプリケーションをこのレコードで設定する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュ通知.
2. プッシュ通知「仮想エージェントメッセージプッシュ通知」を見つけて開きます。
   レイアウトが詳細ビューに設定されていることを確認します。そうでない場合は、[関連リンク] の下にある関連リンクを選択して、[詳細] ビューに切り替えます。
3. [内容 **(What it will contain)]** タブを選択します。
4. 「プッシュメッセージ」に、「プッシュ通知メッセージを追加する」で作成したプッシュメッセージレコードの名前を追加します。



5. **[Update** (更新)] を選択します。

Android アプリケーションでのプッシュ通知の設定

プッシュ通知を設定するために ServiceNow® インスタンスで実行する必要があるタスクに加えて、Android アプリケーションには特定のコードも含める必要があります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowSDK NowPushService の作成

アプリケーションで実行する必要があることの 1 つは、NowSDK `NowPushService` を取得することです。メインコード本文の早い段階で、次のスニペットのようなコードを追加します。

```
/**
 * Helper class used to handle different Now service instances.
 */
@Singleton
class SdkManager @Inject constructor() {

    private var nowPushService: NowPushService? = null

    /**
     * Create the NowPushService once in the lifetime of the application inside the Application
     * class or another manager class that will be injected into other classes via dagger/hilt.
     * NowPushService should be created after initializing the NowSDK
     */
    suspend fun getNowPushService(): NowPushService? {
        if (nowPushService != null) return nowPushService

        return
 NowPushSDK.makePushService(URL("https://
instance-name.service-now.com")).getOrThrow()
            .also { this.nowPushService = it }
    }
}
```

`NowPushSDK.makePushService()` メソッドの詳細については、NowPushSDK - makePushService(instanceURL: URL)を参照してください。

プッシュトークンの登録

Google Firebase は、プッシュ通知を受信するデバイスとアプリケーションを識別する一意のプッシュトークンを提供します。アプリケーションでプッシュ通知を受信するには、 `NowPushService` を使用してこのトークンを登録する必要があります。次のコードスニペットのような関数を Android アプリケーションに追加します。`PushAppName`をAndroidアプリケーションの名前に変更してください。このアプリケーションは ServiceNow　インスタンスに登録する必要があります。

```
FirebaseMessaging.getInstance().token.addOnCompleteListener {task ->
  val token = task.result

  if (!task.isSuccessfull || token == null) {
    throw Exception("Unable to fetch token"))
  }

  pushService.registerPushToken(token, "PushAppName", {
      Log.v(TAF, "Successfully registered push token")
  }, { e ->
      Log.e(TAG, "Error registrating push", e)
  })
}
```

`registerPushToken()` メソッドの詳細については、NowPushService - registerPushToken(pushToken: String, pushApp: String, successCallback: Runnable, errorCallback: Consumer<Throwable>)を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プッシュトークンの登録解除

ユーザーがログアウトしたときなど、ユーザーがアプリケーションを終了するたびにプッシュトークンの登録を解除する必要があります。次のコードスニペットのようなコードを使用して、プッシュトークンの登録を解除します。*PushAppName*をAndroidアプリケーションの名前に変更してください。

```
pushService.unregisterPushToken(token, "PushAppName", {
    Log.v(TAG, "Successfully unregistered push token")
}, { e ->
    Log.e(TAG, "Error unregistering push", e)
})
```

unregisterPushToken() メソッドの詳細については、NowPushService - unregisterPushToken(pushToken: String, pushApp: String, successCallback: Runnable, errorCallback: Consumer<Throwable>)を参照してください。

FirebaseMessagingService を実装する

アプリケーション内に FirebaseMessagingService を実装する必要があります。このサービスをセットアップして実装するには、 Android Firebase のドキュメント の指示に従ってください。

セットアップが完了したら、 *onMessageReceived()* メソッドをオーバーライドし、*RemoteMessage* を NowPushService に渡します。NowPushService が通知を認識すると、通知を処理し、アプリケーションが処理する通知オブジェクトを返します。現在、実装されている通知は NowPushVirtualAgent のみです。不明な通知は、 NotSupportedPushError オブジェクトを返します。

```
//Custom coroutineScope created in the Firebase service class
private val serviceCoroutineScope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)

override fun onMessageReceived(remoteMessage: RemoteMessage) {
  serviceCoroutineScope.launch {
    val result = handleNowPush(remoteMessage)

    if (result.isSuccess) {
      when (val push = result.getOrNull()) {
        is NowPushVirtualAgent -> handleVirtualAgentPush(push)
      }
    } else {
      // Not a NowPush. Handle host app push notification message here
    }
  }
}

private suspend fun handleNowPush(remoteMessage: RemoteMessage):
 Result<NowPushPayload> {
  val nowPushService = sdkManager.getNowPushService()

  return suspendCoroutine { cont ->
    nowPushService?.handlePush(remoteMessage,
      { cont.resume(Result.success(it)) }, { cont.resumeWithException(it) })
  }
}
```

handlePush() メソッドの詳細については、NowPushService:handlePush(remoteMessage: RemoteMessage, successCallback: Consumer<NowPushPayload>, errorCallback: Consumer<Throwable>)を参照してください。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

また、 `onNewToken(token: String)` をオーバーライドする必要があります。「プッシュトークンを登録する」セクションで行ったのと同様に、トークンを 必ず `pushService.registerPushToken()`に渡してください。

NowUIColoring を使用してテーマ NowWebTheme と NowChatTheme を使用

`NowUIColoring` インターフェイスには、すべての NowSDK モジュールで使用されるすべての色が含まれています。

複数の SDK モジュール間で同様の色変数を使用するシナリオでは、 `NowUIColoring` インターフェイスを実装できます。このインターフェイスを使用すると、色の値を上書きし、その実装を使用して、テーマクラス NowWebTheme および NowChatTheme 内の nowUIColoring 値を上書きできます。色変数が上書きされない場合、 `NowUIColoring` インターフェイスはデフォルトの色を使用します。

次のコード例は、Web UI とチャット UI の両方の色をオーバーライドする方法を示しています。

```
// Implement the NowUIColoring and override desired color variables
val nowUIColoringImpl = object : NowUIColoring {
    override val brand: Int
        get() = Color.BLUE

    override val textPrimary: Int
        get() = Color.WHITE

    //override the rest of color variables

}

// Override the nowUIColoring for NowWeb value using the NowUIColoring implementation
lifecycleScope.launch {
    sdkManager.getNowWebService()?.launch(activity,
 URL("https://instance-name.service-now.com"), object : NowWebTheme {
        override val nowUIColoring: NowUIColoring
            get() = nowUIColoringImpl
    })
}

//Override the nowUIColoring for NowChat value using the NowUIColoring implementation
lifecycleScope.launch {
    sdkManager.getNowChatService()?.start(activity, object : NowChatTheme {
        override val nowUIColoring: NowUIColoring
            get() = nowUIColoringImpl
    })
}
```

ダークテーマのサポート

NowChat でダークテーマをサポートするには、NowChatTheme の独自のダークテーマ実装を提供し、 それを `NowChatService.start()` 関数と `NowChatService.updateTheme()` 関数で使用します。または、デフォルトのダークテーマカラーで NowChatTheme インターフェイスを実装する NowChatThemeDark クラスを使用することもできます。このクラスは、カスタムダークテーマ実装のベースとして使用することもできます。

```
val chatService = serviceManager.getNowChatService()

val chatThemeLight = object : NowChatTheme {
    override val backgroundPrimary: Int
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
        get() = Color.WHITE

    override val textPrimary: Int
        get() = Color.BLACK

    // Override remaining theme colors
}

//create dark theme using the NowChatThemeDark class
val chatThemeDark = object : NowChatThemeDark(){
    override val backgroundPrimary: Int
        get() = Color.BLACK

    override val textPrimary: Int
        get() = Color.WHITE

    // Override remaining theme colors
}

//start NowChat with light theme
chatService?.start(activity, chatThemeLight)


//update NowChat theme to dark theme
chatService?.updateTheme(chatThemeDark)
```

Mobile SDK 開発者ガイド - iOS

ServiceNow Mobile SDKを使用すると、スタンドアロンのモバイル iOS アプリケーション内でServiceNowプラットフォームの機能とリソースを活用できます。

Mobile SDKを使用すると、アプリケーション内で次の操作を実行できます。

- パブリック REST API または開発したカスタムスクリプト済み REST API を介して、ServiceNow インスタンスのデータにアクセスします。
- アプリケーションインターフェイス内に 仮想エージェント を埋め込み、有効にします。
- 分析のためにカスタムアナリティクスイベントを収集および追跡します。
- ServiceNowインスタンス内のレコードにドキュメント (添付ファイル) を添付します。
- ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをネイティブ Web ビューまたは Cabrillo にロードします。
- サードパーティアプリケーション用の JSON Web トークンを使用した簡単な認証フローを提供してユーザーを認証します。

Mobile SDKには、さまざまなMobile SDKモジュールと統合するためのコード例を含むサンプルアプリが用意されています。2.1 リリース以降では、 エンゲージメントメッセンジャー はサンプルアプリに含まれています。 エンゲージメントメッセンジャーの詳細については、「 https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1587276 」を参照してください。

NowSDK アーキテクチャ

NowSDK は、 Mobile SDK クラスフレームワークの最上位エンティティです。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

これには多数のクラス、構造体、プロトコル、型エイリアス、および関数が含まれており、 Mobile SDK と ServiceNow インスタンスによって提供される重要な機能を活用できます。このドキュメントでは、ServiceNowインスタンスとやり取りできるようにする、Mobile SDKで公開されている主な機能サービスについて説明します。

Mobile SDKによって提供される機能サービスを使用するには、NowSDK ライブラリをコードに統合する必要があります。SDK 機能を使用する前に、コアライブラリを呼び出して SDK を構成および初期化する必要があります。

NowSDK には次の機能があります。

- SDK の初期化と設定の取得と構成。
- シームレスな認証とユーザーセッション処理。
- ログ記録インターフェイス。NowSDK は、すべての機能サービスにログ記録サービスを提供します。デフォルトでは、ログメッセージはプラットフォーム固有の機能を使用してシステムログに書き込まれます。SDK を構成する呼び出しの一部であるパラメーターを使用して、ログ記録しきい値を制御できます。SDK とその機能サービスによって生成されたすべてのログ メッセージを抑制するオプションもあります (`ログ レベル = none`)。独自のログ記録ソリューションがすでに導入されている場合は、 Mobile SDK でそれを使用できます。
- インフラストラクチャを構築してリリースします。

NowSDK は、次の機能サービスと関連 API を提供します。

- NowData

  サードパーティアプリケーションが、 ServiceNow インスタンスで公開されているパブリック REST API にアクセスできるようにします。NowData は NowSDK が提供する認証およびセッション処理機能を利用するため、開発が合理化されます。

  - プライマリ API:
    - NowAPIService:この API は、ServiceNow インスタンスで公開されている REST API とやり取りできるようにする機能を提供します。
    - NowAttachmentService:この API は、iOS アプリケーション内の ServiceNow インスタンスに添付ファイルをアップロードしてクエリを実行する機能を提供します。
    - NowGraphQLService:この API は、GraphQL クエリを使用して、ServiceNow REST *`GraphQL API`* を使用して ServiceNow インスタンス内のテーブルからデータを取得できるようにする機能を提供します。
    - NowTableService:この API は、ServiceNow REST *`Table API`* を介してサービスされる ServiceNow インスタンス内の既存のテーブルに対して、作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作を実行できる機能を提供します。
- Now アナリティクス

  モバイルアプリケーション内で利用状況分析を収集して追跡できるようにします。

  - プライマリ API:
    - NowAnalyticsService:このAPIは、ユーザー分析データを収集し、後で分析および追跡するために ServiceNow プラットフォーム内に保存する機能を提供します。
- Now チャット

  アプリケーションにネイティブ 仮想エージェント チャットウィンドウを埋め込むことができます。このサービスには、UI/UX 機能が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- プライマリ API:
  - NowChatService:この API は、iOS アプリケーションに 仮想エージェント および ライブエージェント チャット機能を提供します。アプリケーション内に NowChatService を実装するだけで、 ServiceNow プラットフォームが提供するフルサービスのチャット機能を活用できます。

- Now プッシュ

  NowChat/仮想エージェント 機能を利用するアプリケーションに未承諾メッセージを送信できるようにします。

  - プライマリ API:
    - NowPushPayload: これは、NowSDK フレームワーク内でプッシュ通知プロトコルを定義するために使用できる汎用プロトコルです。
    - NowPushService: この API は、プッシュ通知サービスとの対話を可能にする関数を提供します。

- NowWeb

  Cabrillo をサポートし、 ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをネイティブ Web ビューでロードできるようにします。ユーザーにログイン Web ページを介してインスタンスへのログインを強制するのではなく、ユーザー認証とセッション管理を自動的に処理します。

  - プライマリ API:
    - NowWebService:この API は、 ServiceNow インスタンスで Web ページの参照を可能にする機能を提供します。

Mobile SDK の使用を開始する - iOS

このセクションで概説するタスクを完了して、 ServiceNow Mobile SDKと統合する iOS アプリケーションの作成をサポートする開発環境を準備する必要があります。

- ServiceNow Mobile SDKライブラリをダウンロードしてインストールします。詳細な手順については、「Mobile SDKライブラリをダウンロードしてインストールする」を参照してください。
- Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションをインストールして構成します。詳細な手順については、「Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションのインストールと構成」を参照してください。
- プロジェクトを構成します。詳細については、「プロジェクトを構成」を参照してください。
- ServiceNow インスタンスでMobile SDKを有効にして設定します。詳細については、「証明書の構成と OAuth エンティティの作成」を参照してください。
- ゲストユーザーを設定します。詳細については、「ゲストユーザーアクセスの設定」を参照してください。

これらのタスクをすべて完了したら、 ServiceNow インスタンスの大量のリソースを活用できるモバイルアプリケーションの作成を開始できます。

Mobile SDKライブラリをダウンロードしてインストールする

ServiceNow インスタンスとやり取りするモバイルアプリケーションを作成する前に、まず ServiceNow Mobile SDK ライブラリをダウンロードしてインストールする必要があります。

始める前に
必要なロール：なし

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ダウンロードとインストールのプロセスを開始する前に、開発環境が次の最小要件を満たしていることを確認してください。

- ServiceNow インスタンスは Washington DC 以降である必要があります。
- iOS のバージョンは 16.0 以降である必要があります。

手順

1. 開発環境で、残りのアプリケーションコードと一緒に、 Mobile SDK iOS ライブラリをダウンロードするためのフォルダーを作成します。

   ファイル システム上のプロジェクトの場所のルートに `vendor` という名前のフォルダーを作成し、解凍した Mobile SDK フォルダーをそのフォルダーにダウンロードすることをお勧めします。SDK の内容をリポジトリにチェックインすることもお勧めします。これにより、移植可能なコードベースが可能になり、SDKへの偶発的な変更が非常に目立つようになります。

2. ServiceNow Store から NowKit という Mobile SDK iOS ライブラリをダウンロードします。iOS ライブラリは次の場所にあります。
   - Mobile SDK: https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/application/52821846803120101040fe43e5b9ee8c
   - iOS ライブラリ: https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/application/1539a1f087ea3014970e2178cebb3564

   インスタンスにアプリケーションをインストールする方法の詳細については、「 アプリケーションの管理 」を参照してください。
3. packaged_sdk フォルダーに移動し、NowSDK ライブラリを含む NowKit.zip ファイルを解凍します。

   注: ServiceNow Mobile SDKファイルやファイル構造を編集しないことが重要です。SDKで問題が発生した場合は、標準の ServiceNow サポートプロセスを通じてサポートの問題をオープンしてください。

Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションのインストールと構成

Mobile SDKを活用するアプリケーションを作成する前に、Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションをインストールして構成する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. ServiceNow Store Web サイトのMobile SDKページに移動します。
   詳細については、「ServiceNow Store アプリケーションのインストール 」を参照してください。
2. [インストールを要求] を選択して、 Mobile SDK スコープ対象のアプリケーションを ServiceNow インスタンスにダウンロードします。
3. Mobile SDKスコープ対象のアプリケーションが ServiceNow インスタンスに正しくインストールされたことを確認します。

   a. プラグインのフォーム [`システム定義`] > [`プラグイン`] を開きます。

   b. 検索フィールドに「 `mobile_sdk`」と入力します。
   次のような画面が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



c. プラグイン **ID** が sn_mobile_sdk であり、バージョンが最新であることを確認します。

4. Mobile SDK設定 [sn_mobile_sdk] テーブルを開き、Mobile SDKを利用するアプリケーションの新しいアプリケーションレコードを作成します。



a. [名前] フィールドに、 Mobile SDKを活用するアプリケーションの名前を入力します。

b. **[Android** アプリケーション **ID]** フィールドと **[Apple** バンドル **ID]** フィールドに、モバイルアプリケーションの ID を入力します。
たとえば、 Mobile SDK がモバイルアプリケーションに追加された場合、これらの ID はモバイルアプリケーションの ID になります。

c. **[SDK** 設定] フィールドに、アプリケーションが利用するすべての機能サービスの JSON 構成プロパティを入力し、true に設定します。

たとえば、次のようになります。

```
{
   "graphql": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "table": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
   },
   "api": {
      "enabled" : true,
            "allowGuestAccess" : true
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  },
  "attachment": {
     "enabled" : true,
          "allowGuestAccess" : true
  },
  "chat": {
     "enabled" : true,
          "allowGuestAccess" : true
  },
  "web": {
     "enabled" : true,
          "allowGuestAccess" : true
  },
  "push": {
     "enabled" : true
  }
}
```

[詳細] チェックボックスがオフになっていることを確認します。これにより、[**SDK** 設定] フィールドに JSON を入力できます。



SDK設定で追加された適用可能な構成は、ServiceNowインスタンス構成と組み合わせて使用されます。

たとえば、 chat: enabled = true の場合、チャット機能を利用するには、 ServiceNow インスタンスに 仮想エージェント プラグインがインストールされている必要があります。仮想エージェント プラグインがインストールされていても、**SDK** 設定に chat: enabled = false が含まれている場合、アプリケーションはチャットインターフェイスを利用できません。

d. [送信] を選択して、アプリケーション設定を保存します。

5. オプション。アプリケーションでユーザーエクスペリエンスアナリティクスを活用する場合は、アプリケーションをユーザーエクスペリエンスアナリティクスアプリケーションに登録します。

a. アプリケーションの Mobile SDK 設定レコードを再度開きます。

b. 画面の左下にある [アナリティクスに登録] を選択します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のような画面が表示されます。



c. [更新] を選択して登録を保存します。

6. SDK 設定を確認します。

a. REST API エクスプローラーに移動します。

b. 指定されたフィールドに次のように入力します。

- 名前空間: sn_mobile_sdk
- **API** 参照名: Mobile SDK
- **API** バージョン: 最新

c. [Android アプリの設定を取得 **(GET)]** を選択します。

d. applicationID フィールドに、関連付けられた Mobile SDK 設定 レコードに入力したAndroidアプリケーション ID を入力し、送信 を選択します。
応答は次のようになります。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



JSON 応答本文 は次のようになります。


```
{
 "platformVersion": "utah",
 "enabled": true,
 "analytics": {
 "AnalyticsEnabled": true,
 "AnalyticsEnabledForUnauthenticatedUser": false,
 "EndpointUrl": "https://my-instance.servicenow.com.com",
 "InstanceId": "db63a848db9f6091fd3467c8f4879524",
 "ApiKey": "de742fc9db9f6090e03ad7c8f4961923:af0f36b91bc074109a9054a26032a6bf",
 "ApiAuth": "11ab4240a6d5459c96d2bfb8e1aa3ddd",
 "ConsentSettings": null,
 "AppName": "TestNow App",
 "AppType": "MobileSDK",
 "ChannelType": "sdk",
 "Configuration": {}
 },
 "sdk": {
 "graphql": {
 "enabled": true
 },
 "table": {
 "enabled": true
 },
 "api": {
 "enabled": true
 },
 "attachment": {
 "enabled": true
 },
```


自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
"chat": {
"enabled": true
},
"web": {
"enabled": true
},
  "push": {
  "enabled": true
}
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロジェクトを構成

iOS 用の Mobile SDK を利用するアプリケーションを作成する前に、SDK を使用するようにプロジェクトを構成する必要があります。

手順

1. プロジェクトに Mobile SDK を追加します。

   a. Xcode で、NowKit フォルダを Finder からプロジェクトナビゲーターペイン (⌘+1) にドラッグします。XcodeはフォルダをSwiftパッケージとして認識し、 **NowKit**の横にフォルダアイコンを表示します。



自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

b. プロジェクトの全般設定の **[Frameworks, Libraries, and Embedded Content]** セクションで **[+]** アイコンを押し、表示されたリストから **NowKit** フレームワークを選択して、Mobile SDKをターゲットに追加します。



2. プロジェクト設定を更新します。

SDK は、ユーザーのアクセス許可を必要とするいくつかのデバイス機能を使用します。SDK 機能のグループ化されたエントリをプロジェクトの Info.plist に追加して、次のキーを取得する必要があります。

- Now チャット
  - NSLocationWhenInUseUsageDescription
  - NSLocationAlwaysAndWhenInUseUsageDescription
  - NSMicrophoneUsageDescription
  - NSSpeechRecognitionUsageDescription
- NowWeb
  - NSCameraUsageDescription
  - NSPhotoLibraryUsageDescription

次のような顧客に役立つメッセージを提供するようにしてください。

```
…
<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>[Your App] requires permission to access your camera to take attachment photos
 and scan barcodes.</string>
<key>NSPhotoLibraryUsageDescription</key>
<string>[Your App] requires permission to upload your photos to a record.</string>
…
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

証明書の構成と **OAuth** エンティティの作成

JSON Web トークン (JWT) を受け入れて OAuth アクセストークンと交換するように ServiceNow インスタンスを構成する必要があります。この機能を有効にするには、JWT トークンコンシューマーとして使用する ServiceNow インスタンスに JWT プロバイダーの秘密鍵と一致する証明書をインストールし、そのインスタンスで OAuth エンティティを作成する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. まだ構成していない場合は、 ServiceNow インスタンスを OAuth JWT プロバイダーとして構成します。
   詳細については、「外部クライアント向けの OAuth JWT API エンドポイントの作成 (マシン間の統合)」を参照してください。
2. 移動先 システム定義 > 証明書.
3. [新規] を選択し、次の図に示すように新しい公開証明書を作成します。



   この証明書の作成の詳細については、「X.509 証明書の更新」を参照してください。

4. OAuth エンティティを作成します。
   詳細については、「外部クライアント向けの OAuth JWT API エンドポイントの作成 (マシン間の統合)」を参照してください。
5. [公開クライアント] フィールドをフォームに追加して選択します。

   注: このフィールドは、デフォルトでは表示されません。

6. レコードを保存します
7. JWT 検証者マップエントリを追加します。
   レコードが保存されると、[**Jwt** 検証者マップ] という新しいセクションがフォームの下部に表示されます。

   a. [名前] フィールドに名前を追加し、任意の名前を選択して、追加された証明書を選択します。他のフィールドである [子供] と [共有キー] は、自動入力されるため空白のままにすることができます。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

8. 構成が完了したら、フォームに次のような情報が含まれていることを確認します。



ゲストユーザーアクセスの設定

非認証ユーザーが SDK サービスにアクセスできるようにするには、ゲスト ユーザーのアクセスを許可するように ServiceNow インスタンスで Mobile SDK を構成する必要があります。ゲスト ユーザーは、 *NowWeb* を使用してインスタンスでホストされている公開 Web ページを表示し、*NowChat* を使用してゲストとして会話し、 *NowTableService* と *NowGraphQLService* を使用してインスタンスの公開データにアクセスし、 *NowAPIService* を使用して非認証ユーザー用に設定されたカスタム API サービスにアクセスすることができます。

始める前に

必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > **Mobile SDK** > すべて をクリックし、ゲストアクセスを許可するアプリケーションを選択します。
2. ゲストアクセスを有効にするサービスごとに、その構成配列に "allowGuestAccess":true を追加します。

> 注: *NowAttachment* サービスは現在、ゲストアクセスをサポートしていません。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



3. [更新] を選択して、変更を保存します。

アプリケーションで **NowSDK** を初期化する

NowSDK によって提供される機能にアクセスするには、まずアプリケーションで NowSDK を初期化する必要があります。

Mobile SDKの初期化は非同期です。アプリケーション デリゲートの `application(application:didFinishLaunchingWithOptions:)` 関数など、初期化プロセスをできるだけ早く開始することをお勧めします。初期化は、アプリケーションの起動ごとに 1 回だけ行う必要があります。フォアグラウンド化時や新しいシーンの検出時に再初期化する必要はありません。

次の図は、NowSDK および機能サービスの初期化シーケンスを示しています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



自動翻訳

iOS アプリケーションで ServiceNow Mobile SDK を初期化するには、JWT プロバイダー情報を使用する NowSDKAuthorizationOffering に準拠する認証プロバイダーと、DevicePermissionDelegate に準拠するデリゲートが必要です。

SDK 初期化の構造の例を次に示します。その他のコード例については、 ServiceNow Mobile SDK サンプル アプリケーションを参照してください。

```
//

//  JWTProvider.swift

import Foundation
```

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
import NowSDK

class JWTProvider: NowSDKAuthorizationProviding {
  let token: String

  init(token: String) {
    self.token = token
  }

  func requestAuthorization(for instanceUrl: URL, completion: @escaping
 ([AuthorizationToken]?) -> Void) {
    completion([AuthorizationToken(type: .jwt, token: token)])
  }
}
```

```
//
//  PermissionProvider.swift

import Foundation
import NowSDK

class PermissionProvider: DevicePermissionDelegate {
  var isUserPermissionAllowed: Bool { Bool.random() }

  func canRequestPermission(_ permission: DevicePermission) -> Bool {
    guard isUserPermissionAllowed else { false }
    return true
  }
}
```

```
//
//  AppDelegate.swift

import Foundation
import NowSDK

@main
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions:
 [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

    let jwtProvider = JWTProvider(token: "a_valid_token”)
    let permissionDelegate = PermissionProvider()
    let logLevel: NowLogLevel = .debug

    let config = NowSDKConfiguration(authorizationProvider: jwtProvider, permissionDelegate:
 permissionProvider, logLevel: logLevel)

    do {
      try NowSDK.configure(with: config)
    } catch {
      // Handle 'error'
    }

    return true

}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

ゲストユーザー

現在のユーザーが認証されていない場合は、ゲストとして SDK 機能にアクセスできます。現在のユーザーがゲストであることを示すには、次に示すように、承認プロバイダーの *requestAuthorization* 関数をゲスト型の *AuthorizationToken* で完了する必要があります。この場合のトークン値は、 *AuthorizationTokenType* が .guest に設定されている限り重要ではありません。ゲストユーザーの詳細については、「 ゲストユーザーアクセスの設定」を参照してください。

```
//  GuestTokenProvider.swift
import Foundation
import NowSDK
class GuestTokenProvider: NowSDKAuthorizationProviding {
    func requestAuthorization(for instanceUrl: URL,
        completion: @escaping ([AuthorizationToken]?) -> Void) {
        completion([AuthorizationToken(type: .guest, token: "")])
    }
}
```

SDK からユーザーをログアウトさせる

ユーザーがホストアプリケーションからログアウトした後、 NowSDK.logout() メソッドを呼び出して、そのユーザーの ServiceNow セッションとトークンを SDK からクリアする必要があります。たとえば、次のようになります。

```
func onLogout() {
  NowSDK.logout()
}
```

仮想チャットと ライブエージェント チャットの実装

このMobile SDKを使用すると、iOSアプリケーション内に仮想チャットサービスとライブエージェントチャットサービスを簡単に実装できます。

チャットユーザーインターフェイスを作成するには、 NowChatService API を使用します。UI が作成されたら、チャットセッションを開始してから、チャットサービスを開始する必要があります。他の Mobile SDK 機能サービスと同様に、 *NowChatService* API は、 *startChat()* メソッドを含む一部のメソッドに 2 つの実装を提供します。1 つの実装は Combine パブリッシャーを返し、もう 1 つの実装は戻り値を使用して補完ハンドラーを呼び出します。

以下は、チャット UI とセッションを初期化して開始する方法を示すサンプル アプリケーションからの抜粋です。

```
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
  guard let chatService = chatService else { return nil }
  let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()))
  switch result {
    case .success(let chatViewController):
      return chatViewController
    case .failure(let error):
      debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
      return nil
  }
}

func startChat() {
  guard let chatService = chatService else {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    debugPrint("Chat service is invalid")
    viewState = makeViewState()
    return
  }
  chatService.startChat { [weak self] result in
    if case .failure(let error) = result {
      debugPrint("Chat session initialization failed with error: \(error)")
      self?.resetChat()
    }
  }
}
```

アプリケーション内でチャット機能を利用する前に、ServiceNowインスタンス内で仮想エージェントを構成する必要があります。詳細については、「仮想エージェント」を参照してください。

チャットユーザーインターフェイスのテーマ

makeChatUI() 呼び出しでテーマオブジェクトを渡すことで、ライブエージェントと仮想エージェントチャット UI の色をカスタマイズできます。カスタマイズ可能なすべての要素のリストについては、「 NowChatColoring プロトコル - iOS」を参照してください。デフォルトでは、チャット UI はすべての NowSDK UI 要素に *NowUIColor* テーマを使用します。チャット UI にテーマを適用する方法に関するサンプル コード スニペットについては、 NowChatThemeable プロトコル: iOS を参照してください。

チャット ライブエージェント および 仮想エージェント にコンテキスト変数を渡す

*contextData*パラメーターを渡すことで、チャットセッションを開始するときにチャットコンテキスト変数を渡すことができます。

この値は、 NowChatService - startChat(contextData: [String: Any]? = nil, _ completion: @escaping (Result<Void, NowChatServiceError>) -> Void) 関数を使用して渡すことができます。

チャットコンテキスト変数の詳細については、「 ライブエージェントチャットのコンテキスト変数」を参照してください。

さらに、チャットセッションの開始時にオプションの *NowChatConfiguration* パラメーターを渡して、NowChat の動作の一部を変更することもできます。

- *closePrompt*:チャットウィンドウを終了する前に表示されるプロンプトテキスト。このプロンプトテキストは、次のパラメーターを使用して定義します。
  - *header*:プロンプトのヘッダーに表示される null 許容文字列値。
  - *message*:プロンプトの本文に表示される文字列値。
  - *acceptButtonTitle*:プロンプトのプライマリボタンに表示される文字列値。このボタンをクリックすると、チャットウィンドウが閉じます。
  - *declineButtonTitle*:プロンプトのセカンダリボタンに表示される文字列値。このボタンは、チャットウィンドウを閉じずにプロンプトを閉じます。
- *disabledFeatures*:無効にする NowChat 機能のリスト。無効にできる機能のリストについては、 *NowChatConfiguration.Feature* 列挙型クラスを参照してください。
- *conversationOptions*:NowChat に適用する会話オプションのリスト。適用できるオプションのリストについては、 *NowChatConvestation.ConversationOption* 列挙型クラスを参照してください。
- *uiConfiguration*:NowChat で UI コンポーネントを構成するために使用される UIConfiguration 値。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次のコード例は、このメソッドを呼び出す方法を示しています。

```
// Close Button Type
func closeButtonText(title: String?) -> NowChatConfiguration.CloseButtonType? {
 guard let title else { return nil }
 return .text(title)
}
func closeButtonImage(name imageName: String?) ->
 NowChatConfiguration.CloseButtonType? {
  guard let imageName,
  let buttonImage = UIImage(named: imageName) else { return nil }
  return .image(buttonImage)
}


// Create the chat UI
func makeChatScreen() -> UIViewController? {
  guard let chatService = chatService else { return nil }
  let closePrompt = NowChatConfiguration.ClosePrompt(header: "Close Window",
    message: "Are you sure you want to close the chat window?",
    acceptButtonTitle: "Yes",
    declineButtonTitle: "No")

  let attachmentUploadButton = NowChatConfiguration.AttachmentUploadButton(isVisible:
 false) // default isVisible = true

  let chatConfiguration = NowChatConfiguration(closePrompt: closePrompt,
    disabledFeatures: [.startNewConversation],
    conversationOptions: [.forceNewConversation, .endConversationOnExit],
    uiConfiguration: NowChatConfiguration.UIConfiguration(closeButton:
 closeButtonImage(name: "arrow.left"), attachmentUploadButton: attachmentUploadButton))

  let result = chatService.makeChatUI(theme: CarrascoChatTheme(chatColors: ChatColors()),
 chatConfiguration: chatConfiguration)

  switch result {
    case .success(let chatViewController):
      return chatViewController
    case .failure(let error):
      debugPrint("Chat screen creation failed with error: \(error)")
      return nil
  }
}

// Start the chat session
func startChat() {
  guard let chatService = chatService else {
    debugPrint("Chat service is invalid")
    viewState = makeViewState()
    return
  }
  chatService.startChat { [weak self] result in
    if case .failure(let error) = result {
      debugPrint("Chat session initialization failed with error: \(error)")
      self?.resetChat()
    }
  }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 }

// Initialize the chat service
private func initializeChatService() {
  NowChat.makeChatService(instanceUrl: instanceUrl, delegate: self) { [weak self] result in
    guard let self = self else { return }
    switch result {
      case .success(let service):
        self.chatService = service
      case .failure(let error):
        debugPrint("Creating the chat service failed with error: \(error)")
    }
    self.viewState = self.makeViewState()
  }
}
```

ServiceNowインスタンスでのテーブルデータの操作

Mobile SDKを使用すると、ServiceNowインスタンスに存在するテーブルのデータを操作できます。このデータは、REST インターフェイスを直接呼び出す `NowTableService()` API を使用して ServiceNow REST テーブル API を介して、または REST `GraphQL` API に対して指定された GraphQL クエリを実行する `NowGraphQLService()` API を介して操作できます。

1 回の呼び出しで複数のテーブルからデータを返す場合は、 `NowGraphQLService()` API を使用する必要があります。他の ServiceNow REST API とやり取りする必要がある場合は、「ServiceNowインスタンスでパブリック REST API とやり取りする」を参照してください。

NowGraphQLService を使用して ServiceNow テーブルを操作する

NowGraphQLService クラスは、ログインしているユーザーが適切な権限を持っている場合に、ServiceNow インスタンス内の指定されたテーブルで GraphQL クエリを構築して実行できるようにするメソッドを提供します。GraphQL クエリ内ですべての CRUD 操作を定義できます。

`NowGraphQLService` は、補完ハンドラーを返すことで、クエリの結果のフェッチをサポートしています。

```
func execute(_ query: GraphQLQuery, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>)
 → Void)
```

async / awaitを介して:

```
func execute(_ query: GraphQLQuery) async throws -> Data
```

または、 Combine パブリッシャー (現在非推奨) の場合:

```
func publisher(for query: GraphQlQuery) → AnyPublisher<Data, NowDataError>
```

次の例は、NowData フレームワークをインポートし、 ServiceNow インスタンス内のテーブルを操作するために使用できる NowGraphQLService オブジェクトを初期化する方法を示しています。

```
// Import the NowData framework
import NowData

// Initialize a NowGraphQLService
// The makeGraphQLService completion handler returns a result that wraps
// the NowGraphQLService upon success or error.

private func initializeGraphQLService(instanceUrl: URL) {
  makeGraphQLService(instanceUrl: instanceUrl) { [weak self] result in
    switch result {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    case .success(let service):
      self?.graphQLService = service
    case .failure(let error):
      debugPrint("Creating GraphQL service failed with error: \(error.localizedDescription)")
      self?.graphQLService = nil
    }
  }
}
```

この例では、最近公開された KB 記事をフェッチして公開する非同期関数を作成する方法を示します。

```
private func fetchArticles() async throws -> [Article] {
    guard let graphQLService = graphQLService else {
        throw ArticleListError.invalidGraphQLService
    }

    do {
        let data = try await graphQLService.execute(GraphQLQuery(query:
 recentlyPublishedQuery))
        let articles = try dataToArticleList(data)
    } catch let error as NowDataError {
        throw ArticleListError.fetchError(error)
    } catch {
        throw error
    }
}
private let recentlyPublishedQuery =
"""

{
  GlideRecord_Query {
    kb_knowledge(queryConditions: "active=true^ORDERBYpublishedDESC" pagination: { limit:
 10, offset: 0 }) {
      _results {
        sys_id {
          value
        },
        number {
          displayValue
        },
        short_description {
          displayValue
        },
        author {
          displayValue
        }
        published {
          displayValue
        }
      }
    }
  }
}
"""
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowTableService を使用した ServiceNow テーブルとのやり取り

NowTableService クラスは、ServiceNow インスタンスに存在するテーブルのレコードに対して CRUD 操作を実行するためのメソッドを提供します。このインターフェイスを介して、ログインしているユーザーが許可されている ServiceNow テーブル内のレコードに直接アクセスできます。`NowTableService` は、参照フィールドのドット連結をサポートしています。たとえば、テーブルに User テーブルへの参照が含まれている場合、ドット連結値 user.name はユーザーの名前を返します。

要求されたデータを返すと、該当するすべてのアクセス制御リスト (ACL) がデータに適用されます。その結果、結果が予想よりも少なくなったり、認証されたユーザーが指定されたテーブルへのアクセス権を持っていない場合は認証エラーが発生したりする可能性があります。

ほとんどの `NowTableService` メソッドは、結果データを返すための 3 つの実装を提供します。async/await を使用するもの、 `Result` 列挙型で補完ハンドラーを呼び出すもの、および現在非推奨の Combine パブリッシャーを返すもの。

たとえば、すべての `createRecord()` メソッドは、構築されたレコードを指定されたテーブルに挿入しますが、

NowTableService - createRecord(with fields: [FieldName: FieldValue], in tableName: String, writeOptions: FieldWriteOptions, configuration: FieldReadConfiguration, completion: @escaping (Result<Data, NowDataError>)

メソッドは、 `Result` 列挙を使用して補完ハンドラーを呼び出します (.success ケースには、関連付けられた値として結果が含まれます)。

[変更管理 - リスク アセスメント] プラグインが有効化されているときは、「

NowTableService - createRecord(with fields: [FieldName: FieldValue], in tableName: String, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil) async throws

メソッドは非同期/待機関数を実行します。一方、

NowTableService - createRecord(with fields: [FieldName: FieldValue], in tableName: String, writeOptions: FieldWriteOptions? = nil, configuration: FieldReadConfiguration? = nil)

メソッドは Combine パブリッシャーを返しますが、現在は非推奨です。

さらに、 `NowTableService` は、生データを返すものと Codable モデルを返すものの、2 つの異なる CRUD メソッドの実装を提供します。たとえば、 `update()` メソッドと `updateRecord()` メソッドはどちらも指定されたテーブルの指定されたレコードを更新しますが、 `update()` メソッドは Codable モデルを返し、 `updateRecord()` メソッドは生データを返します。場合によっては、厳密に型指定された Codable 構造体は生データフィールドのコレクションよりも柔軟性が高いため、Codable メソッドが望ましい場合があります。

次の例は、 `NowData` フレームワークをインポートし、 ServiceNow インスタンステーブルの操作に使用できる NowTableService オブジェクトを初期化する方法を示しています。

```
// Import the NowData framework
import NowData

// Initialize a NowTableService
// The makeTableService completion handler returns a result that wraps
// the NowTableService upon success or error.

makeTableService(instanceUrl: instanceUrl) { [weak self] result in
  guard let self = self else { return }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
 switch result {
 case .success(let tableService):
  debugPrint("Successfully created a table service \(tableService)")
  self.tableService = tableService
 case .failure(let error):
  debugPrint("Creating table service failed with error: \(error.localizedDescription)")
 }
}
```

使用可能な *NowTableService* メソッドを使用したその他のコード例については、NowTableService クラス - iOS API ドキュメントを参照してください。

返される結果データの構成

Mobile SDK内では、REST エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスからのデータを操作するときに、返される結果で返されるデータを構成できます。

FetchConfiguration 構造体を使用して、返されるデータを構成します。この構造により、以下を構成できます。

- テーブルから返される特定のレコード。
- レコードから返される特定のフィールド。
- 返されるレコードの数。

注: 一般に、返されるフィールドを決定するため、特定のモデルタイプのすべての CRUD 操作に同じ FetchConfiguration を使用します。少なくともモデルの必要なプロパティと一致する必要があります。一致しない場合、JSON デコードは失敗します。

返される特定のレコードの構成

FetchConfiguration 呼び出し内のフィルター構造を使用すると、ServiceNow インスタンスからフェッチされ、REST エンドポイントからの戻り値で返されるレコードをフィルタリングおよびソートできます。このフィルターは、REST API エンドポイントの *sysparm_query* パラメーターに渡されます。詳細については、「テーブル API」を参照してください。

Filter 構造体は、必要なフィルタリング機能に応じて 4 つの異なる方法で初期化できます。

1. エンコードされたクエリ で フィルタリングします。このタイプのフィルターを使用すると、指定したテーブル内のレコードに適用されるエンコードされたクエリを渡すことができます。

   たとえば、次の呼び出しは、アクティブで、[簡単な説明] フィールドに「broken」という単語が含まれているレコードのみを返します。

   ```
   Filter(query: "active=true^short_descriptionLIKEbroken"
   ```

   この種類のフィルター処理を使用するには、Filter - init(query: String, queryCategory: String? = nil) 関数を使用して *Filter* 構造体を初期化します。

2. 基準でフィルタリングします。このフィルターを使用すると、OR 結合された 1 つ以上のフィルター基準に基づいてフィルタリングできます。

   たとえば、マネージャーに PTO 中の従業員 Abel Tuter がいるとします。アサイン/再アサインできるように、誰にもアサインされていない、または Abel Tuter にアサインされているアクティブなインシデントがあるかどうかを知りたいと考えています。また、エスカレーションが高いインシデントや期限切れのインシデントをすべて同じリストで確認し、それらにも対処できるようにしたいと考えています。このデータを取得するために必要なフィルターを作成する方法を次に示します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
let activeIncidents = Condition.boolean(field: "active", .is(true))

let assignedToEmpty = Condition.string(field: "assigned_to", .isEmpty)

let assignedToAbel = Condition.string(field: "assigned_to", .is("Abel Tuter"))

let assignedToAbelOrEmpty = CompoundCondition.or([assignedToEmpty, assignedToAbel])

let needToReassign = Criteria(conditions: [activeIncidents, assignedToAbelOrEmpty])

let highEscelations = Condition.string(field: "escalation", .is("2"))

let overdueEscelations = Condition.string(field: "escalation", .is("3"))

let highORoverdueEscelations = CompoundCondition.or([highEscelations,
 overdueEscelations])

let needToHandleEscalation = Criteria(condition: highOrOverdueEscelations)

let myPrioritiesForTodayFilter = Filter(criteria: [needToReassign, needToHandleEscalation])
```

この種類のフィルター処理を使用するには、Filter - init(criteria criteriaList: [Criteria], sortBy: [Sort]? = nil, queryCategory: String? = nil) 関数を使用して *`Filter`* 構造体を初期化します。

3. キーワードと条件でフィルタリングします。このフィルターを使用すると、AND で結合された特定のキーワードと条件に基づいてレコードをフィルタリングできます。

   たとえば、キーワード「iOS13 または iOS 14」を含み、testField でソートされた指定された条件を満たすすべてのレコードをフィルタリングします。

```
testKeywordsAndConditionsAndSort() {
  let keywords = "iOS 13 | iOS 14"
  let conditionA = Condition.boolean(field: testField, .is(true))
  let conditionB = Condition.boolean(field: testField2, .is(false))
  let sortA = Sort.asc(testField)
  let filter = Filter(keywords: keywords, conditions: [conditionA, conditionB], sortBy: [sortA])

  XCTAssertEqual(filter.query,
 "123TEXTQUERY321=\(keywords)^\(conditionA.query)^\(conditionB.query)^EQ^\(sortA.que
ry)")
}
```

   この種類のフィルター処理を使用するには、Filter - init(キーワード: String? = nil, conditions: [Condition], sortBy: [Sort]? = nil) 関数を使用して *`Filter`* 構造体を初期化します。

4. 条件でフィルタリングします。このフィルターを使用すると、指定したすべての条件 (AND の組み合わせ) を満たすレコードをフィルタリングできます。

   たとえば、アクティブフィールドが「true」で、SLA 期限フィールドの日付値が「今日」または本より後の任意の日付であるすべてのレコードを次のようにフィルターします。

```
// Where the record is active
let condition1 = Condition.boolean(field: "active", .is(true))

// AND the date value of the SLA due field is on "today" or any date after today.
let condition2 = Condition.dateTime(field: "sla_due", .atOrAfter(0, .daysAgoStart))
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
let filter = Filter(conditions: [condition1, condition2])
```

この種類のフィルター処理を使用するには、Filter - init(conditions: [QueryProviding], sorts: [Sort]? = nil) 関数を使用して `Filter` 構造体を初期化します。

返される特定のフィールドの構成

`FetchConfiguration` メソッド呼び出し内のFieldReadConfiguration 構造体 - iOSを使用すると、返される結果で返すフィールドを構成できます。さらに、返されるフィールドの形式/内容を次のように構成できます。

- 表示値
- 実際の値
- 参照リンクを除外

注: コード可能モデルに一致するようにフィールドを構成すると、 ServiceNow インスタンスによって返されるペイロードが削減され、データ転送が減ってネットワークの効率が向上する場合があります。

フィールド書き込みオプションの設定

Mobile SDK内では、REST エンドポイントを介して ServiceNow インスタンスにデータを書き込むときに、フィールド書き込みオプションを定義できます。

フィールド書き込みオプションは、 FieldWriteOptions クラス - iOS 構造を使用して設定します。この構造により、以下を構成できます。

- システムフィールドの自動生成を抑制するかどうか。
- 実際の値ではなく表示値 の表示値 を使用してフィールド値を設定するかどうか。

リターン結果レコードセットをページネーション

Mobile SDK内で、`NowTableService` を使用して REST エンドポイントを介してServiceNowインスタンスからのデータを操作するときに、返される結果のレコードを反復処理できる Paginator オブジェクトを作成できます。

通常、ページ分割された返される結果を使用して、UITableView、UICollectionView (UIKit)、またはリスト (SwiftUI) 内に表示されるテーブルレコードに無限スクロール機能を提供したり、結果のページ反復を簡略化したりします。

`NowTableService` クラスには、REST エンドポイント呼び出しからの戻り値を含む Paginator オブジェクトを作成するための 2 つのメソッドが用意されています。

- NowTableService - paginator(from tableName: String, configuration: FetchConfiguration? = nil)

  このメソッドは、指定されたテーブルから指定されたレコードを含む Paginator オブジェクトを作成します。FetchConfiguration オブジェクトを含めない場合、すべてのレコードとその関連フィールドが戻り値に含まれます。このメソッドは生データを返します。

- NowTableService - paginator<Model: Decodable>(from tableName: String, path: String = Constants.resultPath, coder: Coder = .default, configuration: FetchConfiguration? = nil)

  このメソッドは、指定されたテーブルから指定されたレコードを含む Paginator オブジェクトを作成します。FetchConfiguration オブジェクトを含めない場合、すべてのレコードとその関連フィールドが戻り値に含まれます。このメソッドは Codable モデルを返し、カス

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

タム デコードを必要とする Codable モデルのカスタム Coder を定義できるようにします。カスタム JSONDecoder を指定するには、カスタム JSONDecoder と JSONEncoder を含む NowData.Coder.custom 列挙値を指定します。

ページネーション型は、 ジェネリックス とコンパイラ 型の推論 によって決定されます。

次の例では、コンパイラは、service.paginator(...) が Paginator<[User]> 型のページネーション (Combine パブリッシャーを介して Codable User 構造体などのユーザーのコレクションを発行するページネーター) を返すと推測します。

```
let paginator: paginator<[User]> = service.paginator(from: "sys_user", path: "result")
```

Paginator オブジェクトを取得したら、そのパブリッシャーに登録してデータの受信を開始します。

```
paginator.publisher
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
  .receive(on: DispatchQueue.main)
  .sink { ... }
  .store(in: &subscriptions)
```

返された Paginator オブジェクトは、返されたレコードをページングできるようにする次のメソッドを提供します。

- 最初の*()*
- 最後 *(Last()*
- 次へ*()*
- 前*()*
- *reset()*

注: 一部の *Paginator* メソッドは、フェッチするページがなくなった場合など、例外をスローする場合があります。

さらに、Paginator オブジェクトは、ページネーションされたデータに関するインサイトを取得できるプロパティを提供します。これらのプロパティと使用可能なメソッドの詳細については、「Paginator API - iOS」を参照してください。

データの変換

NowData フレームワークには、データを簡単にレコードに変換する機能があります。

プロパティ sysId とフィールドを含む NowRecord コンビニエンス構造を使用すると、データを簡単にレコードに変換できます。データラッピング結果またはパブリッシャーを取得するたびに、*convertToRecord()* メソッドと *convertToRecords()* メソッドを使用して、それを NowRecord ラッピング結果またはパブリッシャーに簡単に変換できます。詳細については、「NowTableService クラス - iOS」を参照してください。

注: *NowRecord* を使用するとデータをすばやく簡単に取得できますが、ユースケースによっては、厳密に型指定された Codable 構造体が「any」フィールドのコレクションよりも柔軟性が高いため、Codable メソッドが推奨される場合があります。

ServiceNowインスタンスでパブリック REST API とやり取りする

Mobile SDK は、iOS アプリケーションがServiceNowインスタンスでパブリック REST API を呼び出せるようにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

NowAPIService API を使用すると、ベース REST API ServiceNowパブリック REST API のいずれかを操作したり、インスタンス内にカスタム REST API を作成して iOS アプリケーションから呼び出したりすることができます。

添付ファイルと添付ファイルのメタデータを取得

`NowAttachmentService` API を使用すると、添付ファイルに対して CRUD 操作を実行し、ServiceNowインスタンスから添付ファイルのメタデータを取得できます。

この API を使用すると、次のことができます。

- 添付ファイルを ServiceNow インスタンスにアップロードして、特定のレコードに関連付けます。
- 1 つまたは複数の添付ファイルをダウンロードします。
- 添付ファイルを削除します。
- 添付ファイルの計算済みハッシュを予想されるハッシュと比較して、添付ファイルを検証します。
- 添付ファイルのメタデータをダウンロードします。このメタデータは、添付ファイルがアップロードされるときに ServiceNow インスタンスによって生成されます。

添付ファイルの操作の詳細については、「 添付ファイル API」を参照してください。

すべての NowAttachmentService メソッドは、結果データを返すための 3 つの実装を提供します。1 つは、返される結果を使用して完了ハンドラーを呼び出すもの、1 つは async/await を実行するもの、もう 1 つは Combine パブリッシャーを返す (非推奨) です。たとえば、各 `upload()` メソッドは、指定された添付ファイルをアップロードし、指定されたレコードに関連付けます。ただし、 NowAttachmentService - upload(data: Data, configuration: NowAttachmentUploadConfiguration, progressUpdate: @escaping ProgressUpdate, completion: @escaping (Result<NowAttachmentMetadata, NowDataError>)) メソッドは戻り値を使用して完了ハンドラーを呼び出し、 NowAttachmentService - upload(data: Data, configuration: NowAttachmentUploadConfiguration, progressUpdate: @escaping ProgressUpdate) async throws メソッドは async/await を実行し、 NowAttachmentService - upload(data: Data, configuration: NowAttachmentUploadConfiguration, progressUpdate: @escaping ProgressUpdate) メソッドは Combine パブリッシャーを返します。

`NowAttachmentService` API を使用する前に、`NowData` をインポートし、NowAttachmentService オブジェクトを初期化する必要があります。

```
// Import the NowData framework
import NowData

func makeAttachmentService(instanceUrl: URL,
  completion: @escaping ((Result<NowAttachmentService, NowServiceErrors>) → Void))
```

添付ファイルメタデータのページネーション

`NowAttachmentService` メソッドを使用して、1 つ以上の添付ファイルの添付ファイルメタデータをダウンロードできます。複数の添付ファイルからメタデータをダウンロードする場合は、NowAttachmentService - attachmentMetadataPaginator(filter: Filter, limit: Int) メソッドを使用して、返される可能性のある大量のデータを簡単に反復処理できる Paginator オブジェクトを返すことができます。通常、ページ分割された戻り値の結果は、UITableView、UICollectionView (UIKit)、または List (SwiftUI) 内に表示されるデータに無限スクロール機能を提供するか、一般的な結果のページ反復を簡略化するために使用します。

Paginator オブジェクトを取得したら、そのパブリッシャーに登録してデータの受信を開始します。

```
paginator.publisher
  .subscribe(on: DispatchQueue.global())
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
.receive(on: DispatchQueue.main)
.sink { ... }
.store(in: &subscriptions)
```

返された Paginator オブジェクトは、返されたレコードをページングできるようにする次のメソッドを提供します。

- 最初の`()`
- 最後 `(Last()`
- 次へ`()`
- 前`()`
- `reset()`

> **注:** 一部の `Paginator` メソッドは、フェッチするページがなくなった場合など、例外をスローする場合があります。

さらに、Paginator オブジェクトは、ページネーションされたデータに関するインサイトを取得できるプロパティを提供します。これらのプロパティと使用可能なメソッドの詳細については、「Paginator API - iOS」を参照してください。

ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページを表示します

ネイティブ iOS アプリケーションの ServiceNow インスタンス内でホストされている Web ページを表示できます。

Mobile SDK は必要な認証とセッション管理をシームレスに処理し、NowWebService API はServiceNowインスタンスに存在するページの処理に必要な機能を提供します。これらの Web ページには、 ServiceNow プラットフォームで可能なすべての動的インタラクションがあります。

Web ビューが ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページをロードするように要求されると、NowSDK によって提供される OAuth アクセストークンを含む適切なベアラーヘッダーを持つ HTTP 要求が作成されます。インスタンスは、この要求を受信すると、新しいユーザーセッションを開始し、そのセッションに関連する Cookie を返します。ユーザーが Web ビューで Web ページを操作すると、インスタンスは Cookie を使用してセッションがまだ有効であることを検証します。この時点で、ベアラーヘッダーは関連性がなくなり、Cookie のみがセッションの検証に使用されます。ユーザーがタイムアウト期間よりも長く Web サイトの操作を停止すると、Web セッションは期限切れになります。セッションの有効期限が切れた後、ユーザーが Web ページを操作しようとすると、ログインページに自動的にリダイレクトされます。NowWebViewController はリダイレクトを検出し、NowSDK に更新されたアクセストークンを要求し、そのトークンを使用して最後に読み込まれた既知のページの HTTP 要求 (ベアラーヘッダー付き) を作成することで、新しい Web セッションの開始を試みます。

これらの機能を使用するには、まず `NowWebService` のインスタンスを作成する必要があります。これを行うには、 `makeWebService()` メソッドを呼び出し、 ServiceNow インスタンスへの URL と、既に初期化されている NowSDK を提供する必要があります。さらに、アプリケーション内に NowWeb をインポートしておく必要があります。NowWeb サービスを使用している限り、`NowWebService` への参照を保持する必要があります。

以下に、async/await を使用して NowWebService オブジェクトを作成する方法の例を示します。

```
do {
    let service = try await NowWeb.makeWebService(instanceUrl: instanceUrl)
    self.webService = service
} catch {
    debugPrint("Web Service creation failed with error: \(error.localizedDescription)")
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

補完ハンドラーを使用して NowWebService オブジェクトを作成する方法の例を次に示します。

```
import Combine
import NowWeb
import UIKit
...
public func makeWebService(instanceUrl: URL,
  completion: @escaping ((Result<NowWeb.NowWebService, NowSDK.NowServiceError>) ->
 Void))
```

ページをプリロードして **NowWeb** のロード時間を短縮

キャッシュ可能なリソースをバックグラウンドで使用してページをプリロードすると、 最初の *NowWeb* ロード時間を短縮できます。次の例は、 *webService.preloadWebCache()* 関数を使用して、指定したページをプリロードする方法を示しています。

```
private func preloadURLs(urls: [URL]) {
  guard let webService = webService else {
    debugPrint("Web service not initialized")
    return
  }
  do {
      try webService.preloadWebCache(urls: urls) {
        debugPrint("URLs did complete preloading")
      }

  } catch {
     debugPrint(error.localizedDescription)
  }
}
```

Web コンテンツを表示するビューの作成

NowWebService のインスタンスを作成したら、それを使用して、 ServiceNow インスタンスでホストされている Web ページを表示するビューを作成できます。

次の例は、 NowWebViewController ビューを作成する方法を示しています。

```
let result = webService.makeWebViewController(for: url,
  delegate: self, theme: MyWebTheme(nowUITheme: MyUITheme()))
switch result {
case .success(let viewController):
  return viewController
case .failure(let error):
  debugPrint("Web view creation failed with error: \(error.localizedDescription)")
}
```

この例では、 *url* はビュー内にロードする最初のページの URL です。この URL は、指定された ServiceNow インスタンスでホストされているページを指している必要があります。相対 URL も機能し、NowWebService がターゲットとする ServiceNow インスタンスに対して相対です。

作成したら、NowWebViewController を既存のナビゲーションスタックにプッシュできます。最初のページは、 loadPage() メソッドを呼び出すまで読み込まれません。

テーマ:Web ユーザーインターフェイス

makeWebViewController() 呼び出しでテーマオブジェクトを渡すことで、Web UI の色をカスタマイズできます。カスタマイズ可能なすべての要素のリストについては、「 NowWebColoring

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロトコル: iOS」を参照してください。デフォルトでは、Web UI はすべての NowSDK UI 要素に NowUIColor テーマを使用します。Web UI にテーマを適用する方法に関するサンプル コード スニペットについては、 NowWebThemeable プロトコル: iOS を参照してください。

プッシュ通知の設定

プッシュ通知を使用すると、 ServiceNow インスタンスから、 ServiceNow Mobile SDK フレームワークを利用する特定の登録済みユーザーおよびアプリケーションに、一方的なメッセージ (通知) を送信できます。

プッシュ通知は、 ServiceNow インスタンスと、通知を受信するアプリケーションの両方で設定する必要があります。

注: 現在のリリースでは、 仮想エージェント サービスのみがプッシュ通知の受信をサポートしています。

ServiceNow インスタンスでのプッシュ通知の設定

仮想エージェントサービスを組み込み、プッシュ通知を利用するMobile SDKアプリケーションごとに、ServiceNowインスタンスで次の構成プロセスを完了する必要があります。

- iOSプッシュ証明書を生成して取得します。
- プッシュアプリケーション [sys_push_application] テーブルにプッシュアプリケーションレコードを追加します。
- プッシュ通知メッセージコンテンツ [sys_push_notif_msg_content] テーブルにプッシュ通知メッセージコンテンツレコードを追加します。
- デフォルトのプッシュ登録を追加します。
- プッシュ通知メッセージ [sys_push_notif_msg] テーブルにプッシュ通知メッセージを追加します。
- 通知 [sysevent_email_action] テーブルのプッシュ通知レコードを変更します。

iOSプッシュ証明書の生成と取得

プッシュ通知を利用する Mobile SDK アプリケーションに関連付けることができるように、Apple 開発者アカウントから一意のiOSプッシュ証明書を取得する必要があります。

始める前に

必要なロール：admin

Apple 開発者アカウントが既に設定されている必要があります。Apple 開発者アカウントを作成し、対応する SDK をダウンロードする方法については、 Apple 開発者 Webサイトにあります

手順

1. Apple Developer アカウントから [識別子] を選択し、表示されたリストからアプリケーションのバンドル ID を選択します。
   次のような画面が表示されます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



2. [プッシュ通知] チェック ボックスをオンにして、[編集] を選択します。
3. Apple の指示に従って、本番 SSL 証明書を作成します。
4. 作成した証明書をダブルクリックすると、KeyChain Access アプリケーションに保存されます。
5. アプリケーションフォルダーから Keychain Access アプリケーションを開き、作成した証明書を見つけます。
6. 証明書を右クリックし、[エクスポート] オプションを選択します。



7. [ファイル形式] フィールドが [Personal Information Exchange (.p12)] に設定されていることを確認します。
8. 証明書のセキュアなパスワードを入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プッシュ証明書レコードの追加

iOSプッシュ証明書を生成したら、プッシュ証明書レコードをインスタンスに保存する必要があります。プッシュ証明書は、X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルに格納されます。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 すべて > システム定義 > テーブル.
2. 検索フィールドで [名前] を選択し、「 sys_certificate」と入力します。
3. X.509 証明書 [sys_certificate] テーブルを開きます。
4. [新規] ボタンを選択して証明書レコードを作成します。
5. iOSプッシュ証明書の生成と取得 で証明書レコードにエクスポートした Personal Information Exchange (.p12) 証明書を添付ファイルとして追加します。

   a. 右上隅にある添付ファイルアイコンを選択します。

   b. [名前] フィールドに証明書の名前を入力します。
   他のチームメンバーに証明書の目的を明確に識別する名前を入力できます。

   c. [タイプ] フィールドで、「PKCS12 キーストア」を入力または選択します。

   d. [期限切れ時に通知] フィールドで、証明書の有効期限が近づいたときに通知を受け取るユーザーを選択します。

   e. [有効期限切れ前に警告] フィールドに、証明書の有効期限が予定されている日数前に何日前に、有効期限に関する通知を送信するかを入力します。

   f. [キーストアパスワード] フィールドに、キーチェーンから証明書をエクスポートするときに使用したパスワードを入力します。

   g. フォームの左下隅にある **[ValidateStores/Certificates**] リンクを選択します。
   添付された証明書が検証されます。

   h. 証明書の検証を確認したら、[更新] を選択してフォームを送信します。



プッシュアプリケーションレコードを追加

仮想エージェントとプッシュ通知を利用するMobile SDKアプリケーションでプッシュ通知を使用するには、プッシュアプリケーションレコードを作成し、そのレコードにAppleプッシュ通知証明書を入力する必要があります。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

始める前に
必要なロール：admin

このレコードは、プッシュ アプリケーション [sys_push_application] テーブルに格納されます。

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュアプリケーション.
2. [新規] を選択して新しいレコードを追加します。
3. [表示名] フィールドと [名前] フィールドにアプリケーションの名前を入力します。
4. [プッシュ]フィールドで、 **[REST API]** から **Direct** に値を変更します。
5. **[iOS]** タブで、[証明書] フィールドの左側にある検索アイコンを選択し、作成した証明書を選択します。
6. **[Submit** (送信)] を選択します。

デフォルトのプッシュ登録を追加

アプリケーションのすべてのユーザーがデフォルトでプッシュ通知を受信するようにプッシュ通知を登録します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュアプリケーション.
2. 以前に作成したプッシュ通知を見つけて開きます。
3. 関連リストで、[プッシュ デフォルト登録] タブを選択し、[新規] を選択します。
4. [通知] に「仮想エージェントメッセージプッシュ通知」と入力します。



5. **[Submit** (送信)] を選択します。

プッシュ通知メッセージコンテンツレコードを追加する

プッシュ通知メッセージのコンテンツレコードには、ユーザーが通知をタップしたときに誘導される場所と、通知の外観とレイアウトが含まれています。

始める前に
必要なロール：admin

[プッシュ通知メッセージコンテンツ] フォームに次のように入力します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- 通知に名前を付けます。
- 通知の送信先のモバイル アプリケーションを選択します。
- 必要に応じて、通知メッセージの外観をカスタマイズします。

この情報は、プッシュ通知メッセージ コンテンツ [sys_push_notif_msg_content] テーブルに保存されます。

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュメッセージコンテンツ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [プッシュ通知メッセージコンテンツ] フォームの各フィールドに入力します。

プッシュ通知メッセージコンテンツフォーム

フィールド	説明
名前	プッシュメッセージコンテンツレコードのわかりやすい名前。 注: この名前は通知には表示されず、構成中に使用する参照にすぎません。
プッシュアプリ	通知の送信先のモバイルアプリケーション。これは、「プッシュアプリケーションレコードの追加」で追加したアプリケーションです。

プッシュメッセージ生成	通知リンクを含むスクリプトブロック。Mobile SDK 仮想エージェント アプリケーションでプッシュ通知を実装するには、次のスクリプトを使用します。
	(function buildJSON(/*GlideRecord*/ current, /*String*/ message, /*Object*/ attributes) {
	
	var json = {
	"aps": {
	"alert": {
	"title": current.push_title,
	"body":
	sn_cs.VASystemObject.getTextValueForMessage(current.message_id)
	},
	"sound": "default",
	"thread-id": "launch_virtual_agent"
	},
	"type": "launch_virtual_agent"
	};
	
	return json;
	
	})(current, message, attributes);

4. **[Submit** (送信)] を選択します。

プッシュ通知メッセージの追加

ユーザーがプッシュ通知を受信したときにユーザーに表示するメッセージを構成します。

始める前に
必要なロール：admin

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュメッセージ.
2. **[New** (新規)] を選択します。
3. [プッシュメッセージ] フォームの各フィールドに入力します。

[プッシュメッセージ] フォーム

フィールド	説明
名前	プッシュ通知メッセージ レコードのわかりやすい名前。 注: この名前は通知には表示されず、構成中に使用する参照にすぎません。
プッシュアプリ	通知の送信先のモバイルアプリケーション。これは、「プッシュアプリケーションレコードの追加」で追加したアプリケーションです。
プッシュメッセージ	「プッシュ通知メッセージコンテンツレコードを追加する」で作成したプッシュ通知メッセージコンテンツレコードです。
テーブル	メッセージの送信元のテーブル。プッシュ通知 [sys_cs_message_notification] を選択します。

4. **[Submit** (送信)] を選択してレコードを作成します。

プッシュ通知の変更

仮想エージェントメッセージプッシュ通知レコードを変更して、アプリケーションを含めます。このレコードは、 仮想エージェントへの通知をトリガーするために使用されます。仮想エージェントに通知をプッシュするすべてのアプリケーションをこのレコードで設定する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. 移動先 システム通知 > プッシュ > プッシュ通知.
2. プッシュ通知「仮想エージェントメッセージプッシュ通知」を見つけて開きます。
   レイアウトが詳細ビューに設定されていることを確認します。そうでない場合は、[関連リンク] の下にある関連リンクを選択して、[詳細] ビューに切り替えます。
3. [内容 **(What it will contain)]** タブを選択します。
4. 「プッシュメッセージ」に、「プッシュ通知メッセージを追加する」で作成したプッシュメッセージレコードの名前を追加します。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



5. **[Update** (更新)] を選択します。

iOS アプリケーションでのプッシュ通知の設定

プッシュ通知を設定するために ServiceNow インスタンスで実行する必要があるタスクに加えて、iOS アプリケーションには特定のコードも含める必要があります。

NowSDK NowPushService の作成

アプリケーションで最初に行う必要があることの 1 つは、 NowPushService を作成することです。NowPush SDK には、このサービスを作成するためのファクトリ関数が用意されています。メインコード本文の早い段階で、次のスニペットのようなコードを追加します。

```
func setup(with instanceURL: URL) -> AnyPublisher<NowService, ConfigurationError> {
  NowPush.makePushService(instanceUrl: instanceURL)
    .mapError { .sdkError($0) }
    .map { $0 as NowService }
    .eraseToAnyPublisher()
}
```

`NowPush.makePushService()` メソッドの詳細については、NowPush API - iOSを参照してください。

プッシュトークンの登録

Apple は、プッシュ通知を受信するデバイスとアプリケーションを識別する一意のプッシュ通知トークンを提供します。アプリケーションでプッシュ通知を受信するには、 NowPushService を使用してこのトークンを登録する必要があります。次のコードスニペットのような関数を iOS アプリケーションに追加します。このアプリケーションは ServiceNow インスタンスに登録する必要があります。

```
func registerForPushNotifications(deviceToken: Data) {
  pushService.registerPushToken(deviceToken,
      pushAppName: "TestPushApp", // Modify this to be your iOS application name
      environment: environment) { [weak self] result in
    guard let self = self else { return }
    switch result {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    case .success:
      UserDefaults.standard.set(true, forKey: "pushNotificationsRegistered")
      self.pushRegistrationState = .registrationSuccess
    case .failure:
      UserDefaults.standard.set(false, forKey: "pushNotificationsRegistered")
      self.pushRegistrationState = .registrationFailed
    }
  }
}
```

registerPushToken() メソッドの詳細については、NowPushService - registerPushToken(_token: Data, pushAppName: String, environment: NowPushEnvironment, completion: @escaping (Result<Data, NowPushError>) -> Void)を参照してください。

プッシュトークンの登録解除

ユーザーがログアウトしたときなど、ユーザーがアプリケーションを終了するたびにプッシュトークンの登録を解除する必要があります。次のコードスニペットのようなコードを使用して、プッシュトークンの登録を解除します。*pushAppName*をiOSアプリケーションの名前に変更してください。

```
func unregisterFromPushNotifications(deviceToken: Data) {
  pushService.unregisterPushToken(deviceToken, pushAppName: "TestPushApp", environment:
 environment) { [weak self] result in
    guard let self = self else { return }
    switch result {
    case .success:
      UserDefaults.standard.set(false, forKey: "pushNotificationsRegistered")
      self.pushRegistrationState = .unregisterSuccess
    case .failure:
      self.pushRegistrationState = .unregisterFailed
    }
  }
}
```

unregisterPushToken() メソッドの詳細については、NowPushService - unregisterPushToken(_token: Data, pushAppName: String, environment: NowPushEnvironment, completion: @escaping (Result<Data, NowPushError>) -> Void)を参照してください。

プッシュペイロードを解析

情報を収集し、アプリケーションの他の部分でデータを使用するには、プッシュ通知ペイロードを解析して NowPushPayload オブジェクトにする必要があります。現在、これは仮想エージェントのプッシュ通知でのみ使用できます。次のようなコードを使用します

```
func userNotificationCenter(_ center: UNUserNotificationCenter,
    didReceive response: UNNotificationResponse,
    withCompletionHandler completionHandler: @escaping () -> Void) {
  guard let pushService = pushService else {
    completionHandler()
    return
  }
  let userInfo = response.notification.request.content.userInfo
  _ = pushService.payloadFromUserInfo(userInfo)
    .flatMap(handleNowPushPayload)
}
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
func handleNowPushPayload(_ payload: NowPushPayload) -> Result<Void, NowPushError> {
  guard payload is NowPushVirtualAgent else {
    return .failure(NowPushError.unsupportedData)
  }
  launchVirtualAgent()
  return .success(())
}
```

コーダーと **Codeable** モデルを操作する

Mobile SDKのiOS実装は、コーダーとCodableモデルの追加機能を提供します。

コーダー列挙

Coder列挙体は、JSONEncoderと付随するJSONDecoderをラップして、両方が同じコーディング戦略を提供するようにします。Codable モデルを処理する NowData フレームワーク API の多くは、JSON からのコーディングとデコードに依存しているため、 Coder はエンコーダーとデコーダーを指定する方法を簡略化および標準化します。通常、ISO8601UTC 以外の日付形式を使用して日付をエンコードおよびデコードする既定の Coder (.default) を使用するだけで十分です。DateFormatter.nonISO8601UTC は、NowData フレームワークによって提供される静的な日付フォーマッターです。デバイスのロケールとタイムゾーンを考慮して、 ServiceNow プラットフォームによって UTC (GMT + 0) タイムゾーンで保存された日付のエンコードとデコードを担当し、 テーブルの API によって yyyy-MM-dd HH:MM:SS 形式で使用されます。

特定の日付形式を処理する場合など、カスタム JSON コーディングが必要な場合は、カスタム JSONEncoder と JSONDecoder をカスタム Coder の関連型として指定することで、カスタム Coder を作成できます。エンコーダーとデコーダーの両方で同じコーディング戦略を使用する必要があります。

たとえば、次のようになります。

```
let myEncoder = JSONEncoder()
myEncoder.dateEncodingStrategy = .formatted(.nonISO8601UTC)
let myDecoder = JSONDecoder()
myDecoder.dateDecodingStrategy = .formatted(.nonISO8601UTC)

let myCoder: Coder = .custom(myEncoder, myDecoder)
```

ネストされた構造のコード可能な拡張

NowData フレームワークには、ドット区切りのパスでネストされた構造をデコードする機能があります。この機能により、ラッパー構造とネストされた JSON デコードを使用する必要がなくなるため、ネストされたデータを簡単に使用できます。

公開用にアプリケーションをアーカイブする

リリース用に公開するためにアプリケーションをアーカイブする場合は、 ビットコードからのリビルド を無効にすることが重要です。

ビットコードからのリビルドを無効にするには、プロジェクト設定で **ENABLE_BITCODE** を NO に設定するか、Xcode を使用してアプリケーションを配布するときに [ビットコードからリビルド] チェック ボックスをオフにします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。



NowWebThemeable と **NowChatThemeable** をテーマにするときに **NowUIColoring** を使用する

`NowUIColoring` インターフェイスには、すべての NowSDK モジュールで使用されるすべての色が含まれています。

複数の SDK モジュール間で同様の色変数を使用するシナリオでは、 *`NowUIColoring`* インターフェイスを実装できます。このインターフェイスを使用すると、色の値を上書きし、その実装を使用して、テーマクラス NowChatThemeable および NowWebThemeable 内の nowUIColoring 値を上書きできます。色変数が上書きされない場合、 *`NowUIColoring`* インターフェイスはデフォルトの色を使用します。

`NowWebThemeable` プロトコルには NowWeb にのみ関連する特定の色が含まれ、*`NowChatThemeable`* プロトコルには NowChat にのみ関連する特定の色が含まれています。一般的な色は *`NowUIColor`* で定義されています。*`NowUIColor`* には、すべてのデフォルトの色も含まれています。

プロデューサーイベント通知フレームワーク開発者ガイド

Telecommunications, Media, and Technology 向けのプロデューサーイベント通知フレームワークを使用すると、ネットワークに実装された メッセージバス を使用して、トラブルチケットなどのイベントを外部に配信できます。

プロデューサーイベント通知フレームワークは、次の 2 つの異なるメッセージバスユースケースをサポートしています。

1. Hermes メッセージングサービス を介したイベントの公開:Hermes Kafka を使用してイベントを公開する場合は、Kafka メッセージバス用にプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する必要があります。このメッセージバスはクラウドベースのインスタンスにのみ使用できます。詳細については、「を使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する Hermes メッセージングサービス」を参照してください。

   Hermes を使用してトラブルチケット通知を公開する方法の詳細については、「 Hermes を使用した送信トラブルチケット通知の作成 」を参照してください。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

> **注:** このユースケースを実装する前に、インスタンスに Hermes メッセージングサービスがインストールされ、構成されている必要があります。詳細については、「Hermes メッセージングサービス」を参照してください。

2. オープンメッセージバスを介したイベントの公開:インスタンスでカスタムメッセージバスを使用する場合は、オープンメッセージバスを使用して ServiceNow インスタンスからネットワーク上のコンシューマーにイベントを送信するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する必要があります。クラウドベースのインスタンスとオンプレミスの ServiceNow インスタンスの両方が、オープンメッセージバスを介してイベントを公開できます。詳細については、「オープンメッセージバスを使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する」を参照してください。

   オープンメッセージバスを使用してトラブルチケット通知を公開する方法の詳細については、「オープンメッセージバスを使用した送信トラブルチケット通知の生成」を参照してください。

このドキュメントでは、これらのメッセージバス実装を ServiceNow エコシステムに展開するために上書きする必要があるスクリプトインクルードを含め、実行する必要があるシステム設定について説明します。

プロデューサーシステムプロパティ

次の表に、プロデューサーイベント通知フレームワークの機能を制御する ServiceNow インスタンス内のプロパティを示します。これらのプロパティのデフォルト値を確認し、必要に応じて、特定の実装に合わせて変更します。これらのプロパティを変更するには、 ServiceNow UI で すべて > システムプロパティ > すべてのプロパティ.

プロパティ	説明
sn_api_notif_mgmt.event.log	デバッグログに書き込まれるログのレベル。 有効な値： • アラート • クリティカル • debug • emerg • err • 情報 • 通知 • 警告 デフォルト:err
sn_api_notif_mgmt.glide。ミューテックス。スクリプト。maxspins	受信キュー内のレコードに対するミューテックスロックの取得の最大試行回数。 デフォルト：100
sn_api_notif_mgmt.glide。ミューテックス。スクリプト。スピン待機	受信キュー内のレコードのロックの取得を試行する間に待機する時間。 単位：ミリ秒

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

プロパティ	説明
	デフォルト：100
sn_api_notif_mgmt.inboundqueue.batch.limit	スケジューラーが受信キューから一度に (1 つのバッチ) プルして処理する レコードの数。 デフォルト:200
sn_api_notif_mgmt.inboundqueue.maxrecords	スケジューラーが 1 回のスケジューラー実行で受信キューからプルするレコードの最大数。この値は、*sn_api_notif_mgmt.inboundqueue.batch.limit* パラメーターと組み合わせて使用します。 たとえば、バッチ制限が 50 に設定され、maxrecords が 200, に設定されていて 受信キュー内のレコード数が 130 の場合、スケジューラは 1 回の実行で 3 つの異なるレコードバッチ (50 レコードを含む 2 つと 30 レコードを持つ 1 つ) をプルします。受信キューのレコード数が 220 の場合、スケジューラーは 50 レコードを 4 バッチプルし、残りの 20 レコードは次にスケジューラーが実行されるまで処理されません。 この値を設定するときは、スケジューラが複数のバッチを処理するのにかかる時間も考慮し、それに応じて *sn_api_notif_mgmt.schedule.max.runtime* 値を設定する必要があります。 デフォルト:200
sn_api_notif_mgmt.publisher_message_bus_configuration	メッセージを Hermes メッセージングサービス、オープンメッセージバス、またはその両方のメッセージバスのいずれを使用して公開するかを定義します。 有効な値： • hermes = Hermes メッセージングサービス • openMessageBus = メッセージバスを開く • both = イベント/メッセージは両方のメッセージバスで送信されます。 デフォルト:openMessageBus
sn_api_notif_mgmt.schedule。max.runtime	スケジュールジョブが失敗してエラーが報告されるまでに実行できる最大時間。 単位：ミリ秒 デフォルト:90,000

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

を使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する **Hermes** メッセージングサービス

インスタンスで Hermes メッセージングサービス を使用している場合は、Kafka メッセージバスのプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する必要があります。

始める前に
必要なロール：admin

Hermes メッセージングサービスをアクティブ化する必要があります。詳細については、「Hermes メッセージングサービス のアクティブ化」を参照してください。

次のコードスニペットは、Hermes メッセージングサービスを使用してトピックにメッセージを送信するために必要な要素を構成するために呼び出す必要がある `HermesEventPublisher` メソッドを示しています。次に、 ProducerV2 API が呼び出されてメッセージが送信されます。

```
publishEventToHermesKafka: function(tmfEventPayload) {
  if (gs.nil(tmfEventPayload)) {
    return;
  }
  this.publishMessageThroughProducerV2API(tmfEventPayload)

},

publishMessageThroughProducerV2API: function(message) {
  if (gs.nil(message)) return;
  var comptableTopicSysIds = this.fetchTopicsForMessage(message);
  if (gs.nil(comptableTopicSysIds)) return;

  for (var i = 0; i < comptableTopicSysIds.length; i++) {
    var partitionKey = this.fetchPartionKey(message);
    var headers = this.fetchMessageHeaders(message)
    try {
      var producer = new sn_ih_kafka.ProducerV2();
      producer.send(comptableTopicSysIds[i], partitionKey, JSON.stringify(message), false,
 headers);
    } catch (ex) {
      this._logger.logErr("Publishing message to Hermes Kafka Failed, error is: " + ex);
    }
  }
},
```

手順

1. Hermes メッセージングサービス への安全な接続をセットアップします。
   詳細については、「Hermes メッセージングサービス への安全な接続の設定」を参照してください。
2. Hermes メッセージングサービス にメッセージを公開するときに、HermesEventPublisherOOB:fetchTopicsForMessage (オブジェクトメッセージ) メソッドのデフォルト機能をカスタムトピックピッカーロジックで上書きします。
   `HermesEventPublisher - fetchTopicsForMessage()` メソッドでは、指定されたメッセージを送信する Kafka トピックを決定するロジックを指定する必要があります。次に、これらのトピックレコードのsys_idsをアレイで返します。

   メッセージペイロードの属性に基づいてトピックを選択することも、実装で単一のトピックのみを使用する場合は、メッセージごとに同じトピックを返すこともできます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の例は、渡されたメッセージごとに同じトピックレコードsys_idを返す方法を示しています。

```
// Return the same topic for all messages if your
 // implementation only supports one kind of topic

fetchTopicsForMessage: function(message) {
// Return the same sys_id for all passed messages which
// implies that all of the messages are published to the same topic.
return ['91564fc087f8351063151f473cbb35f8'];
},
```

次の例は、メッセージ内のイベントタイプに基づいて、メッセージを送信するトピックを識別する方法を示しています。

```
// Fetch the topic based on the message content.
// This could be based on the message domain type or the message event type.

fetchTopicsForMessage: function(message) {
// Implement to return topic based on a message content
// Implementor may decide a topic based on 'eventType' or any other attribute.

var eventType = message.eventType;

var topicSysIdsArr = this.fetchTopicBasedOnEventType(eventType);
return topicSysIdsArr

},
```

3. HermesEventPublisherOOB:fetchPartionKey(オブジェクトメッセージ) メソッドのデフォルト機能をカスタムロジックでオーバーライドして、メッセージをHermes メッセージングサービスに公開するときに使用するパーティションキーを返します。
次の一覧には、返されるパーティション キーの種類と、それに関連する利点が含まれています。
   - 自動生成された一意の ID。このタイプのパーティションキーを使用すると、メッセージがトピックパーティション間で均等に公開されます。これはデフォルトの実装です。
   - メッセージイベントタイプ (またはその他のメッセージ属性) に基づく一意のキー。このタイプのパーティションキーは、そのイベントタイプ(または他のメッセージ属性)のメッセージの順序付けを保証します。
   - 同じパーティションキー。これにより、同じパーティションにメッセージが送信されます。このタイプのパーティションキーにより、Kafka コンシューマーグループレベルでメッセージが厳密に順序付けされます。

次の例は、パーティションキーごとにランダムな ID を返す方法を示しています。

```
fetchPartionKey: function(message) {
// Implement it for custom partition key
// Random message keys ensure better distribution of message across partitions.
// Same message keys ensure that message always goes to the same partition.
// This ensures strict sequencing of messages at the Kafka consumer group level.
return gs.generateGUID();
},
```

次の例は、メッセージ内のイベントの種類に基づいてパーティション キーを返す方法を示しています。

```
// Implementation where the partition key is decided based on the event type.
fetchPartionKey: function(message) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
var eventType = message.eventType;
var partionKey = fetchPartionKeyForMessage(eventType);
return partionKey;
},
```

4. HermesEventPublisherOOB:fetchMessageHeaders (オブジェクトメッセージ) メソッドのデフォルト機能をカスタムロジックで上書きして、Hermes メッセージングサービスを介してメッセージを公開する前に、指定されたメッセージのヘッダーをフェッチします。
これらのヘッダーの詳細については、 Apache Kafka のドキュメントを参照してください。

   次の例は、メッセージ内のイベントタイプに基づいてヘッダーを返す方法を示しています。

```
fetchMessageHeaders: function(message) {
// Returned headers are based on the event type passed in the message object.
  var eventType = message.eventType;
  var headerObject = fetchHeadersBasedOnEventType(eventType);
  return headerObject;
},
```

オープンメッセージバスを使用するようにプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する

インスタンスに Open Message Bus を展開した、または展開する予定の場合は、このメッセージバスのプロデューサーイベント通知フレームワークを構成する必要があります。このメッセージバスは、クラウドインスタンスとオンプレミスインスタンスの両方に展開できます。

始める前に

必要なロール：admin

オープン メッセージバスを使用したメッセージの公開の詳細については、 オープンメッセージバスを使用した送信トラブルチケット通知の生成 を参照してください。

手順

1. 現在のメッセージバス内のトピックを ServiceNow インスタンスと同期します。

   トピックの同期の詳細については、「 オープンメッセージバスを使用した送信トラブルチケット通知の生成 」を参照してください。

2. 事前設定された REST アクションにメッセージを直接送信するように OpenMessageBusEventPublisherOOB:publishMessageToComptibleRestProxy(Object tmfEventPayload, Array compatibleTopicArr) メソッドをカスタマイズします。
このメソッドは、スポークセレクターを使用してカスタムメッセージプラットフォームの REST プロキシにメッセージを送信します。カスタムメッセージプラットフォームは、メッセージが公開されるメッセージバスです。

   次のコード例は、この方法をカスタマイズして、スポークセレクターの代わりにスポークセレクターフローとカスタムアクションを使用する方法を示しています。

```
publishMessageToComptibleRestProxy: function(tmfEventPayload, compatibleTopicArr) {

 if (gs.nil(tmfEventPayload) || gs.nil(compatibleTopicArr)) {
  return;
 }
 for (var i = 0; i < compatibleTopicArr.length; i++) {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  // Invoking spoke selector flow which will in turn pick the rest proxy based on the input
condition
  var topicGr = new GlideRecord(Constants.TABLE_TOPIC);
  topicGr.get(compatibleTopicArr[i]);
  if (!topicGr.isValidRecord()) {
    this._logger.debug("Invalid topic sys_id passed to open message publisher. Sys_id passed
is " + compatibleTopicArr[i]);
    return;
  }

  // NOTE THAT IN THIS IMPLEMENTATION INVOKES A CUSTOM ACTION INSTEAD OF
SPOKE SELECTOR
  var restProxyResponse = new sn_appss.RequestAPI(spokeSelectorRequestTypeId,
spokeSelectorRequestTypeInputMap, spokeSelectorRequestTypeContextObject).execute();

  // var restProxyResponse =
sn_fd.FlowAPI.executeActionQuick('sn_api_notif_mgmt.demo_topic_rest_proxy_response',
spokeSelectorRequestTypeInputMap);
  var responseCode = restProxyResponse.response.code;
  if (Constants.REGISTRATION_RESPONSE_SUCCESS_CODES.indexOf(responseCode) ==
-1) {
    this._logger.logErr("Publishing message to Message bus rest proxy failed with HTTP
response code " + responseCode);
  }
 }
},
```

3. トピックの REST プロキシを設定します。
   スポークが設定されると、メッセージは、スポークで設定されたトピックの指定された REST プロキシーで公開されます。

   a. 移動先 すべて > スポークセレクター > 要求タイプ

   b. トピック **Rest** プロキシ送信要求を選択します。

   c. [統合要求定義] タブを選択します。

   d. 統合要求定義エントリを作成して、スポークを構成します。
      追加のガイダンスについては、「 **Demo Rest Proxy Response Def** 」エントリを参照することもできます。

プロデューサーイベント通知フレームワークを使用したトラブルチケット通知の構成

トラブルチケット通知の基本実装には、システムの機能を実証するための一連のトラブルチケットイベントが含まれています。

これらのトラブルチケットイベントには次のものが含まれます。

- トラブルチケットが作成されました (インシデント): TROUBLE_TICKET_CREATE: 「TroubleTicketCreateEvent」
- トラブルチケットが作成されました (ケース): TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE: 「TroubleTicketCreateEventForCase」

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- トラブルチケットステータスの変更 (インシデント): TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE: 「TroubleTicketStatusChangeEvent」
- トラブルチケット属性値の変更 (インシデント): TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE: 「TroubleTicketAttributeChangeEvent」

必要に応じて、次の手順を実行して、トラブルチケットイベントを実装に追加できます。

1. 新しい ビジネスルールを追加します。このビジネスルールは、レコード、インシデント、またはケースが格納されているテーブルに関連付ける必要があります。詳細については、「新しいトラブルチケットイベントのビジネスルールの追加」を参照してください。
2. 新しいトラブルチケットイベントのペイロード生成を構成します。詳細については、以下を参照してください。 新しいトラブルチケットイベントのペイロードを生成します

既存のトラブルチケットイベントのペイロードを変更することもできます。詳細については、「トラブルチケットイベントペイロードの変更」を参照してください。

新しいトラブルチケットイベントのビジネスルールの追加

新しいトラブルチケットイベントを実装に追加する場合は、 ServiceNow インスタンスにビジネスルールを追加する必要があります。

このビジネスルールは、対応するインシデントまたはケースレコードの Glide スナップショットをプロデューサー通知フレームワーク受信キュー、受信キュー [sn_tmt_core_inbound_queue] テーブルにプッシュする必要があります。その後、スナップショットはプロデューサー通知フレームワークによって処理および公開されます。

次のコードスニペットは、インシデント [incident] テーブルの ResolveTroubleTicketEventForIncident チケット通知イベントを処理するためのビジネスルールの例を示しています。*pushEventsToQueue()* メソッドを呼び出してイベントを受信キューにプッシュする場合は、イベントタイプを渡す必要があります。この例では、ResolveTroubleTicketEventForIncident です。このイベントタイプには任意の英数字の値を指定できますが、トラブルチケットイベントの処理方法を決定するためにシステムによって使用されるため、一意である必要があります。ベースシステムのイベントタイプのリストは、定数 [sn_api_notif_mgmt の *Constants.EVENT_TYPES* オブジェクトで定義されます 。Constants] スクリプトインクルードに含まれます。

ビジネスルールの作成の詳細については、「 サービスに対するビジネスルールの作成 」を参照してください。

```
// Add following lines of code in script section (Advanced tab) of BR for pushing
 'ResolveTroubleTicketEventForIncident' to the inbound queue.

(function executeRule(current, previous /*null when async*/ ) {

// Note that event needs to be passed at BR level itself as after this step, we would be left with
 glide snapshot only

new
 TroubleTicketNotificationUtil().pushEventsToQueue(current,'ResolveTroubleTicketEventForInci
dent', Constants.TROUBLE_TICKET_TYPE.INCIDENT);

})(current, previous)
```

新しいトラブルチケットイベントのペイロードを生成します

トラブルチケットイベントを実装に追加する場合は、そのイベントタイプに必要な TMF 準拠のペイロードを生成する関数を作成する必要があります。さらに、このタイプのイベントレコードを処理す

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

る場合は、ロジックをこの関数に指示する case ステートメントにその関数を追加する必要があります。

新しいトラブルチケットイベントのペイロードを生成するメソッドを作成します

TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードで、新しいトラブルチケットイベントに必要な TMF 準拠のペイロードを構築し、そのペイロードを返すメソッドを追加する必要があります。

ベースシステムのトラブルチケットイベントのペイロードを作成するメソッドの例については、TroubleTicketNotificationUtilOOB スクリプトインクルードの次のメソッドを参照してください。

- *CreateTroubleTicketEventPaylaod()* を生成
- *CreateTroubleTicketEventPaylaodForCase()* を生成
- トラブルチケット属性変更ペイロード*()* を生成する
- トラブルチケットステータス変更ペイロードを生成する

fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent() スイッチ/ケースロジックにイベントを追加します

作成した関数を実行するには、EventProcessorUtil スクリプトインクルードの *fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent()* メソッド内の switch/case ロジックに関数を追加する必要があります。次のコード スニペットは、このメソッドに ResolveTroubleTicketEventForIncident イベントの種類を追加するために必要な更新を示しています。*fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent()* メソッドの詳細については、EventProcessorUtilOOB:fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent(オブジェクト eventSnapshot、文字列 eventType、文字列 eventId)を参照してください。

```
fetchEventHandlerAndCreateTMFEvent: function(eventSnapshot, eventType, eventId) {
  var eventPayload;
  switch (eventType) {
    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_STATUS_CHANGE:
      eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketStatusChangePayloa
d(eventSnapshot, eventType, eventId);
      break;

    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE:
      eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaod(
eventSnapshot, eventType, eventId);
      break;

    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_ATTRIBUTE_CHANGE:
      eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateTroubleTicketAttributeChangePaylo
ad(eventSnapshot, eventType, eventId);
      break;

    case Constants.EVENT_TYPES.TROUBLE_TICKET_CREATE_FOR_CASE:
      eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateCreateTroubleTicketEventPaylaodF
orCase(eventSnapshot, eventType, eventId);
      break;

    // Add a new case statement for the ResolveTroubleTicketEventForIncident event type
    case 'ResolveTroubleTicketEventForIncident':
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    eventPayload = new
 sn_ind_tsm_sdwan.TroubleTicketNotificationUtil().generateResolveTroubleTicketEventPyaload
(eventSnapshot, eventType, eventId);
    break;

  default:
    this._logger.debug("Event with id " + eventId + " could not find the matching payload
 generator");
    eventPayload = null;
 }
 return eventPayload;
},
```

トラブルチケットイベントペイロードの変更

基本のトラブルチケットイベント通知の実装には、デフォルトのトラブルチケットイベントタイプの例が複数用意されています。実際のニーズを満たすために、実装内でこれらのイベントのペイロードを変更することが必要になる場合があります。実装に追加する新しいトラブルチケットイベントのペイロードを構成する必要がある場合もあります。

このセクションでは、「インシデントの属性変更イベント」トラブルチケットイベントのペイロードを変更する方法について説明します。これらの同じ手順を使用して、トラブルチケットイベントタイプのペイロードを変更します。

すべてのトラブルチケットイベントペイロードにイベントヘッダー属性を追加する

すべてのトラブルチケットイベントペイロードにイベントヘッダー属性を追加するには、TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードの *`addAdditionalEventAttributes()`* メソッドを上書きする必要があります。このメソッドに新しい属性を追加すると、すべてのトラブルチケットイベントペイロードにヘッダーレベルの属性が追加されます。

次のコード例は、すべてのトラブルチケットイベントペイロードに属性 schemaLocation を追加する方法を示しています。

```
addAdditionalEventAttributes': function(tmfEventPayload) {
  // Add "schemaLocation" as a header attribute
  TroubleTicketEventObject.schemaLocation = "http://xx/Event.schema.json",
}
```

特定のトラブルチケットイベントペイロードに属性を追加する

特定のトラブルチケットイベントペイロードに属性を追加するには、TroubleTicketNotificationUtil スクリプトインクルードの *`addAttributeChangeTroubleTicketAttributes()`* メソッドなど、そのイベントに関連付けられたメソッドを上書きする必要があります。このメソッドに新しい属性を追加すると、その特定のトラブルチケットイベントペイロードにイベントレベルの属性が追加されます。

次のコード例は、「インシデントの属性変更イベント」トラブルチケットイベントに属性 correlationId を追加する方法を示しています。

```
addAttributeChangeTroubleTicketAttributes: function(troubleTicketGr) {
  var troubleTicketResource = {};
  var troubleTicketAttributesObj = {};
  this.addMandatoryTroubleTicketAttributes(troubleTicketAttributesObj, troubleTicketGr);

// Add the new attribute correlation id.
  TroubleTicketAttributesObj.correlationId = troubleTicketGr._value.correlation_id;
  troubleTicketResource.troubleTicket = troubleTicketAttributesObj;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  return troubleTicketResource;
},
```

イベント管理トピックのオープン API 機能を上書きする

イベント管理トピックオープン *API* を使用すると、トピックペイロードを検証した後、トピックレコードをトピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに保存できます。

トピックレコードの処理を上書きするには、*TopicAPIUtils* API の TopicAPIUtilsOOB API のメソッドを更新します。

この API 内で使用可能なメソッドと、それらが提供するデフォルトの機能のリストを以下に示します。

- TopicAPIUtilsOOB:createTopicHelper(オブジェクト、topicObject、アレイの警告): イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントで渡されたペイロードをトピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに挿入します。
- TopicAPIUtilsOOB:getCreateTopicSchema(): イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントを使用してトピックペイロードを検証するために使用する、ペイロードの定義済みスキーマを返します。デフォルトのペイロードスキーマである *Constants.SCHEMA* は、 sn_api_notif_mgmtにあります。定数 スクリプトインクルード。
- TopicAPIUtilsOOB:isValidCreateTopicPayload(オブジェクト、topicObject、文字列スキーマ、アレイの警告): イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントに渡されたペイロードを検証します。この検証は、要求本文とスキーマに対して実行されます。
- TopicAPIUtilsOOB - prepareCreateTopicResponse (オブジェクト topicObject, 文字列 topicSysId, アレイの警告): イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイント呼び出しへの応答を生成して返します。
- TopicAPIUtilsOOB:processTopicCreation(オブジェクト、topicObject): イベント管理トピックオープン *API* エンドポイントによって行われた要求を処理します。このメソッドは、データの挿入、スキーマの検証、要求本文の検証、および応答オーケストレーションに必要なヘルパーメソッドを呼び出します。イベント管理トピックオープン:POST /sn_api_notif_mgmt/topic要求の基本的な処理をカスタマイズする必要がある場合は、このメソッドを上書きします。それ以外の場合は、個々のヘルパーメソッドを上書きします。
- TopicAPIUtilsOOB:transformCreateTopicResponse(オブジェクト、topicObject、文字列、topicSysId): イベント管理トピックオープン *API - POST /sn_api_notif_mgmt/topic* エンドポイントに返された応答オブジェクトにカスタムデータを追加する機能を提供します。
- TopicAPIUtilsOOB:validateTopicAttributes(オブジェクト、topicObject、アレイの詳細): イベント管理トピックオープン *API* エンドポイントペイロードで渡されたトピック名、ヘッダークエリ、コンテンツクエリ、および名前空間の組み合わせが一意であるかどうかを検証します。エンドポイントは、この属性の組み合わせを使用して、トピックが現在トピック [sn_api_notif_mgmt_topic] テーブルに存在するかどうかを判断します。デフォルトの実装では、デフォルトのトピックペイロードスキーマで必須として定義されている *name* 属性が、渡されたペイロードに含まれているかどうかもチェックされます。
- TopicAPIUtilsOOB:validateTopicExternalId(オブジェクト、topicObject、アレイの詳細): イベント管理トピックオープン *API* エンドポイントの要求本文で渡されたトピック外部 ID を検証します。基本実装では、これは外部 ID が空でないことを確認するだけです。

製品注文オープン API 開発者ガイド

製品注文オープン *API* を使用して、製品の注文情報を作成、更新、取得します。

この開発者ガイドでは、製品注文オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

製品注文オープン API の拡張

製品注文オープン *API* は、スクリプトインクルードを編集することによって拡張できます。

これらのスクリプトインクルードは、変更の結果を理解した上でのみ編集する必要があります。

- TMFProductOrderAPIUtil：POST 要求を処理する関数が含まれています。
- TMFProductOrderGetAPIUtil：GET 要求を処理する関数が含まれています。
- ProductOrderExtensionOOB: TMFProductOrderAPIUtil および TMFProductOrderGetAPIUtil の関数をサポートするヘルパー関数が含まれます。
- ProductOrderProcessor：空のスクリプトインクルードファイル。このファイルを使用して、ProductOrderExtensionOOB から上書きする関数を定義します。

製品注文オープン *API* を拡張して、次のカスタマイズを行います。

必須パラメーター

製品注文の作成に必要な要求本文パラメーターまたは不要な要求本文パラメーターを変更するには、ProductOrderExtensionOOB スクリプトインクルードに含まれる関数 getProductOrderSchema() を上書きします。

関数 getProductOrderSchema() は、 TMFOrderAPIConstants スクリプトインクルードからスキーマを読み取ります。TMFOrderAPIConstants は保護されており、編集できないため、スキーマを更新することはできません。代わりに、新しいスキーマを別のファイルから読み取る必要があります。getProductOrderSchema() をオーバーライドして、新しいスキーマを読み取ることができます。getProductOrderSchema() をオーバーライドするには、ProductOrderProcessor スクリプトインクルードに同じ名前の関数を記述します。ProductOrderProcessor の新しい関数は、ProductOrderExtensionOOB のデフォルトの getProductOrderSchema() 関数を置き換えるために TMFProductOrderAPIUtil によって呼び出されます。

この例では、 getProductOrderSchema() は、新しい定数ファイルで定義されたカスタムスキーマを返します。

```
// ProductOrderProcessor

var ProductOrderProcessor = Class.create();
ProductOrderProcessor.prototype = Object.extendsObject(ProductOrderExtensionOOB, {
  // Define overriding functions here
  // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

  getProductOrderSchema: function() {
        //Define your own custom schema in a new constant file
    return JSON.parse(Constants.SCHEMA.CREATE_PRODUCT_ORDER);
  },

  type: 'ProductOrderProcessor'
});
```

要求本文の検証

要求本文で追加の検証を実行するには、 ProductOrderExtensionOOB 関数をオーバーライドします。ProductOrderExtensionOOB には、既定で true を返す次の 4 つのヘルパー関数が含まれています。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- validatePostRequest() - TMFProductOrderAPIUtil の processCreateOrder() によって呼び出されます。
- validateProductObj() - TMFProductOrderAPIUtil の processCreateOrder() によって呼び出されます。
- validateRelatedPartyObj() - TMFProductOrderAPIUtil の processCreateOrder() によって呼び出されます。
- validateGetRequest() - TMFProductOrderGetAPIUtil の processGetOrder() によって呼び出されます。

ヘルパー関数が false を返すと、API の操作が停止します。カスタム検証を適用するには、ProductOrderProcessor に同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、ProductOrderExtensionOOB ヘルパー関数をオーバーライドします。これらの新しい ProductOrderProcessor 関数は、 TMFProductOrderAPIUtil および TMFProductOrderGetAPIUtil によって呼び出され、既定の ProductOrderExtensionOOB ヘルパー関数を置き換えます。

この例では、 ProductOrderProcessor の関数が ProductOrderExtensionOOB の既定の関数をオーバーライドして、 *productOrderItem* 属性の検証を実行します。

```
// ProductOrderProcessor

var ProductOrderProcessor = Class.create();
ProductOrderProcessor.prototype = Object.extendsObject(ProductOrderExtensionOOB, {
    // Define overriding functions here
    // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

    validatePostRequest: function(orderObject, details) {
        // Returning false terminates the POST request
        // Make sure to push error message in details array in case of error
        if (gs.nil(orderObject.productOrderItem)) {
            details.push(new
 TMFCommonOrderAPIUtil().getErrorDetailsObj(TMFOrderAPIConstants.MESSAGES.MISSING_
ORDER_ITEM, '/'));
            return false;
        }
        return true;
    },

    type: 'ProductOrderProcessor'
});
```

追加の REST 操作

既存の GET および POST 操作以外の追加の操作を作成するには、*Product Order Open API* のスクリプト化された REST リソースを追加で作成します。新しいスクリプト化済み REST リソースのロジックは、既存の操作と一致する必要があります。新しいスクリプトインクルードで新しい操作の関数を定義します。

フィールドマッピング

レコードを作成する際には、API は要求本文パラメーターをレコードのフィールドにマッピングします。レコードを取得する際には、API はレコードのフィールドを応答オブジェクトの属性にマッピングします。

ProductOrderExtensionOOB には、POST 要求本文を GlideRecord にマッピングするための次の関数が含まれています。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

- transformOrderGr()
- transformOrdLineItemGr()
- getLineItemPrice()
- transformPriceOrderTypeAndState()
- transformCustLineItmContact()
- transformOrderItemChar()

ProductOrderExtensionOOB には、GlideRecord を GET または POST 要求の応答オブジェクトにマッピングするための次の関数が含まれています。

- transformPostOrderResponse()
- transformGetOrderResponse()
- transformProductObj()
- transformRelatedPartyCustomerLineItem()
- transformOrderItemRelationship()
- transformGetOrdLineItmResponse()
- transformProductCharacteristics()
- transformProductSpecification()

フィールドマッピングをカスタマイズすると、他のフィールドのデータを追加・取得したり、デフォルトのフィールドのマッピングを変更したりすることが可能です。フィールドマッピングをカスタマイズするには、ProductOrderProcessor に同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、ProductOrderExtensionOOB マッピング関数をオーバーライドします。これらの新しい ProductOrderProcessor 関数は、デフォルトの ProductOrderExtensionOOB マッピング関数を置き換えるために、TMFProductOrderAPIUtil および TMFProductOrderGetAPIUtil によって使用されます。

この例では、 ProductOrderProcessor の 2 つの関数が ProductOrderExtensionOOB の既定の関数をオーバーライドして、 *external_id* フィールドと *sys_id* フィールドのマッピングを作成します。

```
// ProductOrderProcessor

var ProductOrderProcessor = Class.create();
ProductOrderProcessor.prototype = Object.extendsObject(ProductOrderExtensionOOB, {
    // Define overriding functions here
    // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

    transformOrderGr: function(requestObject, orderGr) {
        orderGr.external_id = requestObject.externalId;
        return orderGr;
    },

    transformPostOrderResponse: function(orderObject, orderGr) {
        orderObject.id = orderGr.getValue('sys_id');
        return orderObject;
    },

    type: 'ProductOrderProcessor'
});
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

リソースインベントリオープン API 開発者ガイド

リソースインベントリオープン *API* を使用して、インターフェイスカード、論理接続および物理接続、ネットワークサイトなどのリソースを作成、取得、更新、および削除します。

この開発者ガイドでは、リソース在庫オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

リソースインベントリオープン API の拡張

Resource Inventory Open API は、拡張ポイントとスクリプトインクルードを使用して拡張できます。

拡張ポイント

Resource Inventory Open API には、必須パラメーターを定義する API の既存のスキーマを変更するために使用できる拡張ポイントが含まれています。拡張ポイントを使用して、新しいパラメーターを追加して ServiceNow AI Platform上のフィールドにマップしたり、既存のパラメーターのマッピングを変更したりすることもできます。たとえば、新しいリソース特性を追加して、適切なフィールドにマッピングできます。

Resource Inventory Open API には、次の拡張ポイントが含まれています。

- TNITMFResourceInventoryAPICreateResource:リソースを作成するための拡張ポイント。
- TNITMFResourceInventoryAPIPatchResource:リソースを更新するための拡張ポイント。
- TNITMFResourceInventoryAPITransformToIREPayload:TMF 要求から識別および調整エンジン (IRE) ペイロードを作成するための拡張ポイント。
- TNITMFResourceInventoryAPITransformToResponse:リソース *GlideRecord* から TMF 応答を作成するための拡張ポイント。
- TNITMFResourceInventoryAPIValidateCreate:TMF POST 要求を検証するための拡張ポイント。
- TNITMFResourceInventoryAPIValidatePatch:TMF PATCH 要求を検証するための拡張ポイント。

スクリプトインクルード

デフォルトの検証および変換関数を上書きするには、スクリプトインクルードを使用します。デフォルトの関数はsn_ni_coreで定義されます 。TNITMFResourceInventoryProcessorOOB スクリプトインクルード。デフォルトの関数をオーバーライドするには、sn_ni_coreに同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成します 。TNITMFResourceInventoryProcessor スクリプトインクルード。

ScopedCacheManager API 開発者ガイド

スコープ済みキャッシュを使用すると、カスタムデータをメモリーに格納してアクセスを高速化し、さらにいつ無効にするかを定義できます。これは、複数のテーブルにわたるクエリの結果など、データの取り扱いがゼロから取得するのに時間がかかる場合に便利です。*ScopedCacheManager* API を使用して、スコープ対象アプリケーションのキャッシュデータを取得、設定、およびフラッシュします。

このガイドには、 ScopedCacheManager API で使用するスコープ付きキャッシュとテーブルのペアを作成する手順が含まれています。

スコープ指定キャッシュに割り当てることのできるテーブルペアのタイプは次のとおりです。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

- テーブルペアキャッシュ：テーブルで更新操作を実行する必要がある場合、キャッシュ内のすべてのエントリもフラッシュされます。
- テーブル行ペアのキャッシュ:テーブルで更新操作を実行する必要がある場合は、編集されたレコードと同じsys_idを持つエントリのみがキャッシュからフラッシュされます。他のエントリは同じままです。
- テーブルと列のペアのキャッシュ：選択した列のリスト内のフィールドを編集すると、キャッシュ全体がフラッシュされます。
- テーブルの列と行のペアのキャッシュ:選択した列のリストでフィールドを編集すると、編集したレコードと同じsys_idを持つエントリがキャッシュからフラッシュされます。

スコープ指定キャッシュとテーブルのペアの作成

スコープ指定キャッシュを作成し、そのキャッシュのペアを定義します。

始める前に
必要なロール：admin

手順

1. スコープ指定キャッシュを作成します。検索項目 すべて > システム定義 > スコープ済みキャッシュ.
2. [新規] をクリックし、[キャッシュ名] フィールドにわかりやすい名前を入力します。
3. [最大エントリー] フィールドに数字を入力します。この値は、このキャッシュに入力できるエントリーの最大数を表します。最大値は 100 です。

   注: [アプリケーション] フィールドには、このキャッシュが作成されるスコープ対象のアプリケーションの名前が自動的に入力されます。

4. [アクティブ] チェックボックスがオンになっていることを確認します。
5. [常に圧縮 する] チェックボックスをオンにすると、スコープ対象のキャッシュ値が圧縮することによって占有するメモリ領域が少なくなります。
6. [**Submit** (送信)] を選択します。
   スコープ指定キャッシュが作成されました。
7. キャッシュのペアを作成します。検索項目 すべて > システム定義 > スコープ済みキャッシュペア.
8. [新規] をクリックし、虫眼鏡をクリックして [スコープ指定キャッシュ] フィールドでキャッシュを選択します。
9. [テーブル] メニューからテーブルを選択します。
10. [ペアタイプ] メニューからオプションを選択します。
    - テーブルペアキャッシュ：テーブルで更新操作を実行する必要がある場合、キャッシュ内のすべてのエントリもフラッシュされます。
    - テーブル行ペアのキャッシュ:テーブルで更新操作を実行する必要がある場合は、編集されたレコードと同じsys_idを持つエントリのみがキャッシュからフラッシュされます。他のエントリは同じままです。
    - テーブルと列のペアのキャッシュ：選択した列のリスト内のフィールドを編集すると、キャッシュ全体がフラッシュされます。
    - テーブルの列と行のペアのキャッシュ:選択した列のリストでフィールドを編集すると、編集したレコードと同じsys_idを持つエントリがキャッシュからフラッシュされます。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

11. [送信] をクリックします。
スコープ指定キャッシュテーブルのペアが作成され、`ScopedCacheManager` API で使用できるようになりました。

サービスオーダーオープン API 開発者ガイド

サービス注文オープン `API` を使用して、サービスの注文情報を作成、更新、取得します。

この開発者ガイドでは、サービス注文オープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

サービスオーダーオープン API の拡張

サービスオーダーオープン `API` は、スクリプトインクルードを編集することによって拡張できます。

これらのスクリプトインクルードは、変更の結果を理解した上でのみ編集する必要があります。

- TMFServiceOrderAPIUtil：POST 要求を処理する関数が含まれています。
- TMFServiceOrderGetAPIUtil：GET 要求を処理する関数が含まれています。
- ServiceOrderExtensionOOB: TMFServiceOrderAPIUtil および TMFServiceOrderGetAPIUtil の関数をサポートするヘルパー関数が含まれます。
- ServiceOrderProcessor：空のスクリプトインクルードファイル。このファイルを使用して、ServiceOrderExtensionOOB から上書きする関数を定義します。

サービスオーダーオープン `API` を拡張して、次のカスタマイズを行います。

必須パラメーター

サービス注文の作成に必須または不要な要求本文パラメーターを変更するには、ServiceOrderExtensionOOB スクリプトインクルードに含まれる関数 getServiceOrderSchema() を上書きします。

関数 getServiceOrderSchema() は、 TMFOrderAPIConstants スクリプトインクルードからスキーマを読み取ります。TMFOrderAPIConstants は保護されており、編集できないため、スキーマを更新することはできません。代わりに、新しいスキーマを別のファイルから読み取る必要があります。getServiceOrderSchema() をオーバーライドして、新しいスキーマを読み取ることができます。getServiceOrderSchema() をオーバーライドするには、ServiceOrderProcessor スクリプトインクルードに同じ名前の関数を記述します。ServiceOrderProcessor の新しい関数は、TMFServiceOrderAPIUtil によって呼び出され、ServiceOrderExtensionOOB のデフォルトの getServiceOrderSchema() 関数を置き換えます。

この例では、 getServiceOrderSchema() は、新しい定数ファイルで定義されたカスタムスキーマを返します。

```
// ServiceOrderProcessor

var ServiceOrderProcessor = Class.create();
ServiceOrderProcessor.prototype = Object.extendsObject(ServiceOrderExtensionOOB, {
  // Define overriding functions here
  // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

  getServiceOrderSchema: function() {
        //Define your own custom schema in a new constant file
    return JSON.parse(Constants.SCHEMA.CREATE_SERVICE_ORDER);
  },
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
  type: 'ServiceOrderProcessor'
});
```

要求本文の検証

要求本文で追加の検証を実行するには、 ServiceOrderExtensionOOB 関数をオーバーライドします。ServiceOrderExtensionOOB には、デフォルトで true を返す次の 4 つのヘルパー関数が含まれています。

- validatePostRequest() - TMFServiceOrderAPIUtil の processPostOrder() によって呼び出されます。
- validateServiceObj() - TMFServiceOrderAPIUtil の processPostOrder() によって呼び出されます。
- validateRelatedPartyObj() - TMFServiceOrderAPIUtil の processPostOrder() によって呼び出されます。
- validateGetRequest() - TMFServiceOrderGetAPIUtil の processGetOrder() によって呼び出されます。

ヘルパー関数が false を返すと、API の操作が停止します。カスタム検証を適用するには、ServiceOrderProcessor に同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、ServiceOrderExtensionOOB ヘルパー関数をオーバーライドします。これらの新しい ServiceOrderProcessor 関数は、既定の ServiceOrderExtensionOOB ヘルパー関数を置き換えるために、TMFServiceOrderAPIUtil および TMFServiceOrderGetAPIUtil によって呼び出されます。

この例では、 ServiceOrderProcessor の関数が ServiceOrderExtensionOOB のデフォルト関数をオーバーライドして、 *serviceOrderItem* 属性の検証を実行します。

```
// ServiceOrderProcessor

var ServiceOrderProcessor = Class.create();
ServiceOrderProcessor.prototype = Object.extendsObject(ServiceOrderExtensionOOB, {
   // Define overriding functions here
   // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

   validatePostRequest: function(orderObject, details) {
      // Returning false terminates the POST request
      // Make sure to push error message in details array in case of error
      if (gs.nil(orderObject.serviceOrderItem)) {
         details.push(new
 TMFCommonOrderAPIUtil().getErrorDetailsObj(TMFOrderAPIConstants.MESSAGES.MISSING_
ORDER_ITEM, '/'));
         return false;
      }
      return true;
   },

   type: 'ServiceOrderProcessor'
});
```

追加の **REST** 操作

既存の GET および POST 操作以外の追加の操作を作成するには、サービス注文オープン *API* 用の追加のスクリプト化された REST リソースを作成します。新しいスクリプト化済み REST リソースのロジックは、既存の操作と一致する必要があります。新しいスクリプトインクルードで新しい操作の関数を定義します。

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

自動翻訳

フィールドマッピング

レコードを作成する際には、API は要求本文パラメーターをレコードのフィールドにマッピングします。レコードを取得する際には、API はレコードのフィールドを応答オブジェクトの属性にマッピングします。

ServiceOrderExtensionOOB には、POST 要求本文を GlideRecord にマッピングするための次の関数が含まれています。

- `transformOrderGr()`
- `transformOrdLineItemGr()`
- `transformCustLineItmContact()`
- `transformOrderItemChar()`

ServiceOrderExtensionOOB には、GlideRecord を GET または POST 要求の応答オブジェクトにマッピングするための次の関数が含まれています。

- `transformPostOrderResponse()`
- `transformGetOrderResponse()`
- `transformServiceObj()`
- `transformRelatedPartyCustomerLineItem()`
- `transformOrderItemRelationship()`
- `transformGetOrdLineItmResponse()`
- `transformServiceCharacteristics()`
- `transformServiceSpecification()`

フィールドマッピングをカスタマイズすると、他のフィールドのデータを追加・取得したり、デフォルトのフィールドのマッピングを変更したりすることが可能です。フィールドマッピングをカスタマイズするには、ServiceOrderProcessor に同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、ServiceOrderExtensionOOB マッピング関数を上書きします。これらの新しい ServiceOrderProcessor 関数は、デフォルトの ServiceOrderExtensionOOB マッピング関数を置き換えるために、TMFServiceOrderAPIUtil および TMFServiceOrderGetAPIUtil によって使用されます。

この例では、 ServiceOrderProcessor の 2 つの関数が ServiceOrderExtensionOOB のデフォルト関数をオーバーライドして、 *`external_id`* フィールドと *`sys_id`* フィールドのマッピングを作成します。

```
// ServiceOrderProcessor

var ServiceOrderProcessor = Class.create();
ServiceOrderProcessor.prototype = Object.extendsObject(ServiceOrderExtensionOOB, {
    // Define overriding functions here
    // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

    transformOrderGr: function(requestObject, orderGr) {
        orderGr.external_id = requestObject.externalId;
        return orderGr;
    },

    transformPostOrderResponse: function(orderObject, orderGr) {
        orderObject.id = orderGr.getValue('sys_id');
        return orderObject;
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },

    type: 'ServiceOrderProcessor'
});
```

トラブルチケットオープン API 開発者ガイド

トラブルチケットオープン *API* を使用して、外部チケットシステムと ServiceNow AI Platform の間のチケット情報を管理します。この API は、ケース [sn_customerservice_case] およびインシデント [incident] テーブルのデータを作成、更新、取得します。

この開発者ガイドでは、トラブルチケットオープン API を拡張してさまざまなカスタマイズを行う方法について説明します。

トラブルチケットオープン API の拡張

トラブルチケットオープン *API* は、スクリプトインクルードを編集することによって拡張できます。

これらのスクリプトインクルードは、変更の結果を理解した上でのみ編集する必要があります。

- TMFTroubleTicketAPIConstants：定数と必要なパラメーター情報が含まれています。
- TMFTroubleTicketAPIUtil：POST、GET、および PATCH 要求を処理する関数が含まれています。
- TroubleTicketProcessorOOB：TMFTroubleTicketAPIUtil 内の関数をサポートするヘルパー関数が含まれています。
- TroubleTicketProcessor：空のスクリプトインクルードファイル。このファイルを使用して、TroubleTicketProcessorOOB から上書きする関数を定義します。

トラブルチケットオープン *API* を拡張して、次のカスタマイズを行います。

必要なパラメーター

必要な要求本文パラメーターと必要でないパラメーターを変更するには、TMFTroubleTicketAPIConstants スクリプトインクルードを更新します。デフォルトでは、チケットを作成するための要求本文 (POST) には *description*、*severity*、および *ticketType* のパラメーターが必要です。デフォルトでは、チケットを更新するための要求本文 (PATCH) に必要なパラメーターはありません。

- TMFTroubleTicketAPIConstants.TROUBLE_TICKET_CREATION_SCHEMA：チケットを作成するために必要な要求本文パラメーターを設定します。
- TMFTroubleTicketAPIConstants.TROUBLE_TICKET_UPDATE_SCHEMA：チケットを更新するために必要な要求本文パラメーターを設定します。

この例では、チケットを作成するために *description*、*severity*、*status*、および *ticketType* のパラメーターが必要です。

```
// TMFTroubleTicketAPIConstants
TMFTroubleTicketAPIConstants.TROUBLE_TICKET_CREATION_SCHEMA = {
   "title": "CreateTroubleTicket",
   "type": "object",
   "properties": {
      "description": {
         "type": "string"
      },
      "severity": {
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
            "type": "string"
        },
        "status": {
            "type": "string"
        },
        "ticketType": {
            "type": "string"
        }
    },
    "required": [
        "description",
        "severity",
        "status",
        "ticketType"
    ]
};
```

要求本文の検証

要求本文で追加の検証を実行するには、TroubleTicketProcessorOOB 関数を上書きします。TroubleTicketProcessorOOB には、デフォルトで `true` を返す次の 6 つのヘルパー関数が含まれています。これらの関数は、TMFTroubleTicketAPIUtil で呼び出されます。

- `verifyGetRequestForCase()`：`processGetRequestForCase()` によって呼び出されます。
- `verifyPatchRequestForCase()`：`processPatchRequestForCase()` によって呼び出されます。
- `verifyPostRequestForCase()`：`processPostRequestForCase()` によって呼び出されます。
- `verifyGetRequestForIncident()`：`processGetRequestForIncident()` によって呼び出されます。
- `verifyPatchRequestForIncident()`：`processPatchRequestForIncident()` によって呼び出されます。
- `verifyPostRequestForIncident()`：`processPostRequestForIncident()` によって呼び出されます。

ヘルパー関数が `false` を返すと、API の操作が停止します。カスタムの検証を適用するには、TroubleTicketProcessor のものと同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、TroubleTicketProcessorOOB ヘルパー関数を上書きします。新しく作成した TroubleTicketProcessor 関数は、TMFTroubleTicketAPIUtil によって呼び出され、デフォルトの TroubleTicketProcessorOOB ヘルパー関数を置き換えます。

この例では、TroubleTicketProcessor 内の関数が TroubleTicketProcessorOOB のデフォルト関数を上書きして、name 属性の検証を実行します。

```
// TroubleTicketProcessor
var TroubleTicketProcessor = Class.create();
TroubleTicketProcessor.prototype = Object.extendsObject(TroubleTicketProcessorOOB, {
    // Define overriding functions here
    // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

    verifyPostRequestForCase: function(caseObject, apiResponseProcessor){
        // Returning false terminates the POST request
        // Make sure to assign error message and reason
        if (caseObject.name != "Hello world") {

 apiResponseProcessor.setMessage(TMFTroubleTicketAPIConstants.MESSAGES.CASE_CREATION_FAILURE);
            apiResponseProcessor.setReason("No reason needed");
            return false;
        }
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    },

    type: 'TroubleTicketProcessor'
});
```

追加の REST 操作

既存の GET、PATCH、および POST 操作以外の追加の操作を作成するには、トラブルチケットオープン API 用の 追加のスクリプト化済み REST リソースを作成します 。新しいスクリプト化済み REST リソースのロジックは、既存の操作と一致する必要があります。新しい操作の関数は TMFTroubleTicketAPIUtil で定義します。

フィールドマッピング

レコードを作成したり更新したりする際には、API は要求本文パラメーターをケースとインシデントのレコードのフィールドにマッピングします。レコードを取得する際には、API はレコードのフィールドを応答オブジェクトの属性にマッピングします。

TroubleTicketProcessorOOB には、PATCH または POST 要求の本文をケースやインシデントの GlideRecord にマッピングするための次の関数が含まれています。

- `mapPatchRequestToCase()`
- `mapPostRequestToCase()`
- `mapPatchRequestToIncident()`
- `mapPostRequestToIncident()`

TroubleTicketProcessorOOB には、ケースやインシデントの GlideRecord を GET、PATCH または POST 要求の JSON 応答オブジェクトにマッピングするための次の関数が含まれています。

- `createGetResponseForCase()`
- `createPatchResponseForCase()`
- `createPostResponseForCase()`
- `createGetResponseForIncident()`
- `createPatchResponseForIncident()`
- `createPostResponseForIncident()`

フィールドマッピングをカスタマイズすると、他のケースやインシデントのフィールドのデータを追加・取得したり、デフォルトのフィールドのマッピングを変更することが可能です。フィールドのマッピングをカスタマイズするには、TroubleTicketProcessor のものと同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成して、TroubleTicketProcessorOOB マッピング関数を上書きします。新しく作成した TroubleTicketProcessor 関数は、TMFTroubleTicketAPIUtil によって使用され、デフォルトの TroubleTicketProcessorOOB マッピング関数を置き換えます。

この例では、TroubleTicketProcessor 内の 2 つの関数で TroubleTicketProcessorOOB のデフォルトの関数を上書きして、[説明] フィールドのマッピングの変更と [契約] フィールドのマッピングの追加を行います。

```
// TroubleTicketProcessor
var TroubleTicketProcessor = Class.create();
TroubleTicketProcessor.prototype = Object.extendsObject(TroubleTicketProcessorOOB, {
    // Define overriding functions here
    // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

    mapPostRequestToCase: function(caseGr, caseObject){
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
    // Override default mapping for the Description field
    caseGr.description = "All cases will be created with this description";
    // Add new mapping to the Contract field
    caseGr.contract = caseObject.contract;
  },

  createPostResponseForCase: function(caseGr, caseObject){
    // Override default mapping for the description attribute
    caseObject.description = "This will always be the retrieved description";
    // Add new contract attribute to the response object
    caseObject.contract = caseGr.contract;
  },

  type: 'TroubleTicketProcessor'
});
```

選択肢フィールドのマッピングのロジック

[ステータス]、[優先度]、および **[contact_type]** フィールドは選択肢フィールドであり、各選択肢はラベルおよび対応する値で構成されます。例えば、[ステータス] フィールドが [新規]に設定されている場合、ラベルは [新規] で値は **1** です。選択肢のラベルと値の間のマッピングは、選択肢フィールドのマッピング関数を上書きすることで変更できます。

TroubleTicketProcessorOOB には、次の選択肢フィールドのマッピング関数が含まれています。

- transformCaseSeverity()
- transformCaseChannel()
- transformCaseStatus()
- transformIncidentSeverityToUrgency()
- transformIncidentSeverityToImpact()
- transformIncidentChannel()
- transformIncidentStatus()

TroubleTicketProcessorOOB の選択肢フィールドのマッピング関数を上書きするには、TroubleTicketProcessor のものと同じ名前とパラメーターを持つ関数を作成します。新しく作成した TroubleTicketProcessor 関数は、TMFTroubleTicketAPIUtil によって使用され、デフォルトの TroubleTicketProcessorOOB 選択肢フィールドマッピング関数を置き換えます。

この例では、TroubleTicketProcessor 内の関数が TroubleTicketProcessorOOB のデフォルトの関数を上書きして、[ステータス] フィールドの選択肢マッピングを変更します。

```
// TroubleTicketProcessor
var TroubleTicketProcessor = Class.create();
TroubleTicketProcessor.prototype = Object.extendsObject(TroubleTicketProcessorOOB, {
  // Define overriding functions here
  // Function name and parameters must be identical to the function it overrides

  transformCaseStatus: function(status){
    if (status == "Draft")
      return 1;
    else return 10;
  },

  type: 'TroubleTicketProcessor'
```

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

```
});
```

『ワークスペースエクスペリエンス UI 開発者ガイド』の Client GlideList API

現在のビューのリスト情報を返すカスタムボタンを [エージェントワークスペース リスト] ページに追加します。クライアントの *GlideList* API メソッドをアクションのアサインに追加して、返す情報を定義します。

始める前に
必要なロール：admin

GlideList API メソッドは、[アクションのアサイン [sys_declarative_action_assignment] リストアクション ビューで提供されます。ワークスペースエクスペリエンス UI のカスタムボタンに *GlideList* 機能を追加できます。このボタンを使用して、現在のビューに *GlideList* メソッドを適用できます。*GlideList* メソッドを使用して、リストビューの詳細の取得、フィルターの設定、列でのソートなどを行い、テーブルリストを管理します。

手順

1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > アクション & コンポーネント > リストアクション.
   getFixedQuery() を使用している場合は、[リストアクション] ではなく [関連リストアクション] に移動します。
2. [新規] を選択して、新しいアクションのアサインを作成します。
3. [アクションラベル] フィールドに、ボタンラベルを入力します。
4. [アクション名] フィールドに名前を入力します。
   このフィールドにテキストを入力すると、ビューに複数のボタンを追加できます。
5. [実装方法] メニューから [クライアントスクリプト] を選択します。
6. フォームヘッダーを右クリックし、[保存] を選択します。
7. クライアントスクリプトエディターで、1 つ以上のメソッド呼び出しを onClick{} メソッド定義に追加します。
   このメソッドは、ボタンが選択されたときに実行するアクションを定義します。使用可能なメソッドのリストについては、「 GlideList (Now Experience)」を参照してください。



8. **[Update** (更新)] を選択します。
   ワークスペースエクスペリエンステーブルのリストビューでボタンをテストできます。

   注: ボタンで *getFixedQuery()* メソッドが使用されている場合は、 ワークスペースエクスペリエンス リスト内のレコードのタブを選択してボタンをテストします。

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。

次の表は、[エージェントワークスペース インシデント (すべて)] テーブルに正常に実装されたボタンを示しています。このボタンは、アクティブなレコードのみを表示する `GlideList addFilter()` メソッドを実装しています。

リストにフィルターを適用するボタンアクションの例

クリックする前にリスト	クリック後のリスト
ボタンを選択する前に、アクティブなレコードと非アクティブな (クローズ済み) レコードの品揃えがビューに表示されます。	ボタンを選択すると、アクティブなレコードのみを表示するようにビューがフィルタリングされます。

Number	State	Priority	Category
INC0014078	Closed	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0014049	On Hold	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0014055	Closed	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0014061	On Hold	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0014074	Closed	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0010003	New	5 - Planning	Inquiry / Help
INC0013965	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013816	On Hold	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013779	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013692	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013677	New	1 - Critical	Inquiry / Help

Number	State	Priority	Category
INC0014049	On Hold	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0014061	On Hold	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0010003	New	5 - Planning	Inquiry / Help
INC0013965	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013816	On Hold	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013779	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013692	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013677	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013675	New	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013648	In Progress	1 - Critical	Inquiry / Help
INC0013599	New	1 - Critical	Inquiry / Help

自動翻訳

© 2025 ServiceNow, Inc. All rights reserved.
ServiceNow, ServiceNow のロゴ、Now、その他の ServiceNow マークは 米国および/またはその他の国における ServiceNow, Inc. の 商標または登録商 標です。
その他の会社名と 製品名は、関連する各会社の商標である 可能性があります。